المواد والمسارد
بالعربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية
والإيطالية واللاتينية واليونانية

إدوار غالب

الموسوعة في علوم الطبيعة

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مادّة
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملوّنة

تبحث في الزّراعة والنّبات والحيوان والجيولوجيا













دار المشرق بيروت



1


مَنشورَات :
دَار المشرق ش م م
ص.ب: ٩٤٦ - بيروت ، لبنان


التوزيع :
المكتبة الشرقية - ساحة النجمة
ص.ب: ١٩٨٦ - بيروت . لبنان

ادوار غالب
مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
والجراثيم والأمراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبيعة والحقوق

وتتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية مجددة

المجلد الأول

من الألف إلى الذال

الرسوم :
جورج ديب
جورج غنطوس
جان قرطباوي
جهاد جبر
سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4
المجلّد الأوّل : ISBN 2-7214-2149-2

يحوي هذا المجلد من
الموسوعة في علوم الطبيعة
١١١٥٢ مادة
٢٦٠٨ رسوم
٨ لوحات ملوّنة

مُقـدّمَة الطبعَة الأولى

يسرّنا ان نزفّ الى ابناء الضاد — ولا سيما العاملون منهم على النهضة باللغة مجاراةً لأحداث العصر ، وتلبية لمختلف حاجاته وتكاليفه ؛ الغُيُر على صفائها الأصيل ان تشوبه حوشيّة لفظ دخيل باسم العلم ، او رطانة تعبير غريب بحجّة دقة البحث — هذه الموسوعة الجديدة ، شاملةً علوم الطبيعة بأنواعها وتفرّعاتها ، مفردةً ومجتمعة ، نظريّة وتطبيقية في المجتمع الانساني المعاصر . فمن الفلاحة والزراعة الى النبات في متميّز ضروبه ، الى الحيوان في متعدّد فروعه وشعبه ، الى الطفيليّات والجراثيم ، وما قد ينتج بعضها من ادواء نباتية وحيوانية ، الى الفيزياء ، والكيمياء ، والرياضيات ، والجيولوجية ، والفلك ؛ الى اثر كل ذلك في المجتمع وعلاقة الناس به فائدةً واستخداماً ، ووقايةً وعلاجاً ، ومعاملات قانونية ؛ تتوالى الابحاث وفاقاً للترتيب الابجدي العربي ، يقابلها ، في كل عنوان ، اسمها باللاتينية ، لغة العلم ، وباللغات الاجنبيّة . هذا ، مع الحرص على الجمع بين العلم والادب بايراد النكتة اللغوية ، والشاهد الشعري ، والقول المأثور ، والحكمة البالغة ، والمثل الجاري ، والنصيحة العملية ، بما يلائم الموضوعات المدروسة . وكل ذلك في اوجز تعبير ، وأبلغ بيان ، واشمل إحاطة ، واوضح رسم ؛ مما يجعل الكتاب سفر علم وادب ؛ يرضى عنه الاختصاصي المدقّق ، ويرحّب به اللغوي البصير ، ويهشّ له الاديب المثقّف ، ويفيد منه كلّ طالب علم على الاطلاق .

فشكراً للمؤلّف ، وهنيئاً للمطالع ، ومرحى للبنان يشهد ، بهذا العمل ، رفع سمكٍ جديد في صرحه اللغويّ الشامخ .

بيروت في ٩ شباط ١٩٦٥

الدكتور فؤاد افرام البُستاني

رئيس الجامعة اللبنانيّة

توطئة الطبعة الأولى

لمست في لبنان والبلاد العربيّة ، حيال العلوم الطبيعيّة ، آراء متضاربة ونظريّات متباينة ومتشابكة ، يمكن تلخيصها في نظريتين :

اولاهما تقضي بوجوب بقاء اللغة العربيّة على وضعها وما فيه من جمود لان قوامها تراث يرتكز على ناسوت لا يسير بركاب التطور العلمي الحديث .

والنظرية الثانية تقول بنبذ كل قديم ناقص وتجنّب كل عتيق معتلّ ثم بتعريب كلمات جديدة ونحت اخرى لتفي بالقصد العلمي الصحيح والمعنى الصريح وتجاري النزعة التطورية التي تهيمن على الطاقة الفكرية الحديثة .

أما الصواب فأن يؤخذ بالنظريتين وتطبيقها معاً ، فالعربية غنيّة بالمبهمات التي يجب تحديدها واستعمالها . ولا يجوز حرمان لغتنا ممّا وصل اليه العلم والفنّ في عصر الكهرباء والذرّة بعد عصور الابل والبخار . وهذا ما يجعلني اميناً على التكريس ومجتهداً طموحاً في مواكبة التطوّر الواعد .

يوم بدأت هذا العمل الضخم لم تراودني رغبة او طموح في مجاراة أيّة موسوعة اخرى ولا في الاتيان بسفر فريد من نوعه . انما هدفت الى ايجاد اداة عمل طيّعة للمشتغلين في هذا الحقل العلمي والى ابراز موسوعة لا تعنى الاّ بالعلوم الطبيعية ومشتقّاتها في عصر اصبح الاختصاص من لزومياته ومقومات الحياة فيه .

لا شيء اصعب من صياغة التحديد العلمي لا سيا اذا كانت المفردات غريبة عن اللغة المتداولة . ولا شيء اصعب من تعريف المفردات بمصطلحات قد يسلّم بها البعض ويناقشها البعض الآخر . وبرغم هذه الصعوبات التي اعترضتني بذلت اسخى ما يمكن بذله لتلافي كل جدل ولوضع التحديدات والمصطلحات التي اقرّها كبار الباحثين في هذا الموضوع كما استنبطت ما اهمله الذين سبقوني في حقل كثرت ثروته وقلّ الباحثون فيه .

وما الموسوعة العلمية التي ازفّها الآن الى قراء العربية وأضعها تحت تصرّفهم سوى نتيجة جهود فرد راعه ما لمس من نقص وجمود في لغة بلاده فجاء يسدّ الكثير من الفراغ الكبير الذي اوجده ذلك التقاعس المرير والخوف الاستنباطي العقيم .

الموسوعة تحدثكم عن الطبيعة والرياضة والكيمياء والفيزياء والحصلبة والزراعة . وترشدكم الى خواص النبات وصفاته المميزة وطريقة استعماله . وتبحث في الحيوان والسمك والطير وتميّز بين النافع منها والضارّ ثم تتناول الحشرات والفطور والجراثيم بمعظم رتبها وفصائلها وأجناسها وأنواعها وما يعتري الحيوان والنبات من امراض واوصام وطرائق معالجتها والوقاية منها .

وهي تشمل ، فضلاً عن ذلك ، مجمل علوم الزراعة والنبات والتربة وما يمتّ اليها بصلة . واتماماً للفائدة اضفت اليها ما تيسّر من الالفاظ والتعابير القانونية التي لا يستغني عنها الباحث في هذه الحقول .

عسى ان اكون قد اسديت خدمة سوف تعود بالنفع على لبنان وعلى العالم العربي اجمع . لأن هدفي الاقصى كان ، ولمّا يزل ، الاسهام قدر المستطاع في تعزيز العربية وتزويدها بموسوعة تصلح ، بحثاً وتنقيباً ونتاجاً ، لخدمة العلم والمعرفة .

النـاسُ للنـاسِ والدنيا مكـاتفةٌ والحرُّ مَن نفعَ النـاسَ بما انتفع

بيروت في ٧ شباط ١٩٦٥

ادوار غالب

مُقـدّمَة الطبعَة الثـانيَـة

تصدر الطبعة الثانية من «الموسوعة في علوم الطبيعة» عن «دار المشرق» بعد أن أشبعها المؤلّف المهندس الزراعي ادوار غالب، تنقيحًا طوال عشرين سنة انقضت على الطبعة الأولى. وقد زاد عليها نحو سبعة آلاف مُفردة فأصبحت تضمّ أكثر من واحد وثلاثين ألفًا من المفردات.

تتناول الموسوعة العلميّة هذه مسائلَ النبات والحيوان والطير والسمك والحشرات بالتعريف الصحيح، الكامل والدقيق. وتشير الى ما تتعرّض له من أمراض تحملها الجراثيم، والى سبل الوقاية والعلاج ولا تغفل عمّا يتعلّق بها في حقول الفيزياء والكيمياء والجوّ والأرض والقانون بحيث لا تبقى زيادةٌ لمستزيد.

إنها مبوبّة تبويبًا حديثًا تبعًا للتسلسل الأبجدي. وازاء كلّ مفردة عربيّة نظيرها في اللاتينيّة والفرنسيّة والانكليزيّة مع رسوم لمعظمها من وضع المؤلّف.

استعان المهندس غالب بالمراجع العربيّة المتوفّرة وبالمراجع الأجنبيّة الوفيرة وعاد الى خبرته الطويلة العميقة في هذا المجال. وقد جعل لموسوعته فهرسًا أبجديًا ضمّ جميع الألفاظ العلميّة اللاتينيّة والفرنسيّة والانكليزيّة والالمانيّة والايطاليّة التي وردت في أجزائها الثلاثة مع رقم المادة تسهيلاً للرجوع إليها، وهكذا أصبحت ستّ موسوعاتٍ في واحدة.

ابن البيطار، أشهر علماء الطبيعة، عند العرب في الاندلس في القرن الثالث عشر عرّف في كتابه «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية بالنبات وأسمائه وصفاته وأماكنه» تعريفًا بدائيًا وجمع وصفات القدامى الطبيّة من المعدن والنبات والحيوان، لكنّه ما تعدّى حدّ الدليل. والمعاجم والبحوث الطبيعية اللاحقة أعوزها الشمول والتجديد والمنطق، حتى كانت دائرة المعارف التي تولاّها البساتنة (المعلم بطرس وسليم ونجيب ثم فؤاد افرام) على مدى أجيال وما تزال في طور الاشجار.

الأبهل، مثلاً، في موسوعة ادوار غالب، ليس ضربًا من النبات، كما في القواميس السابقة التي لا تزيد الباحث تعريفًا، بل هو نوع من العرعر شجرته صغيرة القدّ تعلو من ٣ الى ٤ أمتار.

أوراقها حرشفيّة ، مهدّبة ، متقابلة ، صلبة ، لسنة ، مدبّبة ، شائكة العقصة ، عابقة الخضار ، أزهارها وحيدة المسكن. ثمارها شوويّة الشكل ، قطرها نحو ٨ مم. وهي فرديّة التجميع ، مغديّة اللون ، مستطيلة الأهن المنحرفة. وبعد هذا التعريف المفصّل الوافي يشير المؤلّف الى فوائده الطبيّة.

وابن دأبة ليس ضربًا من الطير ، بل هو الغراب الأبقع له خصائصه الواضحة. وكذلك الاسماك والحشرات والجراثيم والفطور.

لقد صرف ادوار غالب زهرة عمره ، أربعين سنة ، بصبر الناسك وتجرّده وحرارة ايمانه في هذه الموسوعة حتى أتمّها على أكمل وجه فسدّ فراغًا كبيرًا في حقل البحث العلمي بالعربية عجزت عنه جامعة دول.

من أهمّ المصاعب التي واجهها افتقار لغة الضاد الى المصطلحات الدقيقة والمصادر الوثيقة فاضطرّ أن يشتقّ مفردات جديدة قياسًا او استنسابًا توافق عبقريّة اللغة وأصولها وتقاليدها فكان في هذا السّياق راشدًا خلاّقًا.

أمّا أسلوبها فوجيز سلس واضح دقيق بليغ. لا يخلو من استشهاد بنادرة أو حكمة او مثل او بيت من الشعر.

هنيئًا للمكتبة العلميّة العربيّة بهذا العمل الأكاديمي الصارم ، وهنيئًا للمؤلّف بصنيعه الرائع ولدار المشرق بجهدها الموصول في خدمة التقدّم.

الدكتور جميل جبر

رئيس نادي القلم – لبنان

توطئة الطبعة الثانية

كان لا بدّ في هذا الثلث الأخير من القرن الحالي . الذي اتّسم بالنهضة العلميّة ، والذي تحقّقت فيه أحلام بساط الريح : طائرة تمخر سكاك الفضاء بسرعة الصوت ، وصاروخ موجّه يجاري الطيف ، ومركبة معراجيّة تهبط على القمر وأخرى تطلّ على المرّيخ ، وغيرها تدور حول الأرض... كان لا بدّ من مواجهة الواقع وما تفرضه متطلّبات الذرّة وامتطاء الاجواء وارتياد الكواكب من اختزال في التعبير ودقّة في التحديد وأمانة في الاداء .

دأبي في هذه الطبعة الثانية وما حوته من موادّ إضافيّة وقدرها نحو ٦٦٠٠ ، كان سلوك النهج الذي ارتسمته منذ بداية العمل ، أي تحرير الكلمة العلميّة من بيئة الإبهام والغموض أو من مداغل التشابك وإدخالها في صميم معترك الحياة الثائرة انطلاقًا مع طاقة الفكر البشري المتدفقة ، إن صحّ التعبير ، من المدقق حيث ينبع الكنه الى المسيب حيث يتجسّد التعبير .

كنت أمينًا على التكريس إن كان فيه المطلب أو المغزى ومجتهدًا في مواكبة مشاعل العلوم . هدفي الخروج بالتقنيّة العلميّة العربيّة من كهف الانكماش الضيّق وإيلاجها هيكل الاشعاع الرحب حيث تلتقي غيرها من لغات الحضارة التي تهيمن عليها فكرة الاستحداث المستمرّ .

وأمنيتي الآن ألاّ يقف عملي حيث وصل ، فالمتابعة ميسورة ورجال العلم والتنقيب كثر وعلى ازدياد . والله مع العاملين .

الاصطلاحات

قد رقمنا ألفاظ هذه الموسوعة برقم متسلسل من واحد حتى النهاية ورتبناها ترتيباً قاموسيّاً ابجديّاً حرفاً حرفاً ولم نعتبر الهمزة الممدودة ألفين ولا الحرف المشدّد حرفين ووضعنا لمعظم النبات الاسم العلمي وقد اشرنا اليه بحرف (S) ثم الاسم الفرنسي وعلامته حرف (F) يتبعه الاسم الانكليزي وعلامته (E) وعلامة الاسم الالماني (D) والاسم الايطالي (I).

امّا الحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور والجراثيم والأمراض فقد ذكرنا اسمها العلمي والفرنسي والانكليزي كما اقتصرنا على المسميات الفرنسية والانكليزية لسائر مواد الموسوعة .

هذا وقد خصصنا المجلّد الرابع من الموسوعة فهرساً ابجديّاً بجميع الألفاظ العلمية والفرنسية والانكليزيّة والالمانيّة والايطاليّة الواردة في هذا المؤلّف مع رقم مادتها ليعود اليها من يهمّه بحثها وتفصيلها .

امّا المقتضبات التي استعملناها فهي :

o للدلالة على الاسم الموضوع من قبلنا
* للدلالة على وجود رسم
م للدلالة على متر
م^{٢} للدلالة على متر مربّع
م^{٣} للدلالة على متر مكعب
سم للدلالة على سنتيمتر
مم للدلالة على مليمتر
كم للدلالة على كيلومتر
كيلو للدلالة على كيلوغرام
ل للدلالة على ليتر
غ للدلالة على غرام
مغ للدلالة على مليغرام
مي للدلالة على ميكرون
°سغ للدلالة على درجة سنتيغراد
°فر للدلالة على درجة فارنهيت
°بم للدلالة على درجة بومه

المــــراجع

لمّا كان ذكر مصادر هذه الموسوعة يتطلّب اكثر من مئة صفحة ، اكتفينا بسرد اسماء اهمّ المؤلفات العربية والاجنبية التي اطلعنا عليها وكانت لنا خير دليل .

وها نحن نوردها بالتسلسل الابجدي شاكرين قادرين واضعيها واصحابها العلماء الأفاضل الذين يسّروا لنا العمل بجهودهم الشاقة سائلين الله تعالى بأسمنا الخاص وباسم العلم والانسانية والثقافة الاجتماعية ان يكافئهم احسن الجزاء .

ابن البيطار مفردات ابن البيطار

ابن زكريا معجم مقاييس اللغة ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ١٣٦٩ هـ.

ابن سيده المخصّص

ابن منظور (العلامة جمال الدين)
لسان العرب ، دار صادر ودار بيروت ، بيروت ١٩٥٥–١٩٥٦

ابو النصر (عادل) مهندس زراعي
اصلاح زراعة الاشجار المثمرة في لبنان ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٣٧
البطاطا والبندورة ، مطبعة الاتحاد ، بيروت ١٩٤٨
الحشرات التي تعتري جميع المزروعات ، مطبعة الكشاف ، بيروت ١٩٣٣
الحشرات الزراعية في لبنان ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٦٢
الحشرات والامراض التي تعتري النبات
العناكب التي تصيب الاشجار المثمرة ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٩
تاريخ الزراعة القديمة ، بيروت ١٩٦٠
تاريخ النبات ، بيروت ١٩٦٢
زراعة الايكيدنيا ، المطبعة الوطنية، ١٩٥٧
زراعة التين ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الحمضيات ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الدراق ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٧
زراعة الزيتون ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٣٩
زراعة الفستق ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الكرز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الكروم
زراعة اللوز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٧
زراعة الموز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٩

الآباء اليسوعيون المشرق

الاصمعي كتاب النبات والشجر وكتاب النخل والكرم ، المطبعة الكاثوليكية ١٩٠٨

الانطاكي (داود بن عمر) تذكرة اولى الالباب والجامع للعجب العجاب ، مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٢

البخاري (مصطفى) وعبد الحق (توفيق)
امراض النبات ، مكتبة الانجلو المصرية

البستاني (الشيخ عبدالله) البستان ، المطبعة الاميركانية ، بيروت ١٩٢٧ و ١٩٣٠

البستاني (المعلم بطرس) دائرة المعارف ، بيروت ١٨٧٦ ، مطبعة المعارف بيروت ١٨٧٧–١٨٨٤ ،
المطبعة الأدبية بيروت ١٨٨٧ ، مطبعة الهلال بمصر ١٨٩٨ و ١٩٠٠
محيط المحيط ، بيروت ١٨٦٧ و ١٨٧٠

الجاحظ كتاب الحيوان ، مصر ١٣٢٣هـ.

الجرجاني التعريفات ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٢٨

الجندي (علي) الكيميا الحيوية ، دمشق ١٩٣٠–١٩٣٢

الحسيني (الدكتور احمد حمّاد) ودميان (الدكتور اميل شنوده)
بيولوجية الحيوان العملية ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٢

الحسيني (الدكتور احمد حمّاد) وحافظ (الدكتور محمود)
تشريح الحيوان ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٦

الخالدي (روحي) الكيمياء عند العرب

الدميري حياة الحيوان الكبرى

الشرتوني (سعيد) اقرب الموارد ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٨٨٩–١٨٩٣

الشهابي (الامير مصطفى) مهندس زراعي
الاشجار والانجم المثمرة ، دمشق ١٩٢٤
الرسالة النباتية
الزراعة العملية الحديثة (طبعة ثانية) ، دمشق ١٩٣٥
معجم الالفاظ الزراعية ، دمشق ١٩٤٣
معجم المصطلحات الحراجية ، دمشق ١٩٦٢

الفيروزبادي القاموس المحيط ، مؤسسة فن الطباعة ، مصر ١٩١٣

القازويني شرح الادوية المفردة من قانون ابن سينا

القاضي (مصطفى محمود) **والبحري** (محمد)
اصلاح الاراضي ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٧

المعلوف (الفريق امين باشا) معجم الحيوان ، مصر ١٩٣٢

النبوي (الدكتور صلاح محمود)
ثمار الفاكهة ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٩

النجومي (اللواء عبدالله باشا) **وزين الدين** (الدكتور حسيب فرج) **والمنيري** (الدكتور محمد عبد المنعم) **والمايد** (الدكتور مصطفى كمال) الطيور المصرية ، طبعة ثانية ، دار الفكر العربي ١٩٥٠

الهلالي (الدكتور عباس فتحي)
النبات (طبعة ثانية) ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨

الياس (الياس انطون وادوار انطون)
القاموس العصري عربي انكليزي (الطبعة الثامنة) ، القاهرة ١٩٥٩
القاموس العصري انكليزي عربي (الطبعة الثالثة عشرة) القاهرة ١٩٦٣

بديقيان–(ارمناك) المعجم المصور لاسماء النبات ، مطابع ارجوس وبابازيان ، القاهرة ١٩٣٦

بوست (الدكتور جورج) نبات سورية وفلسطين والقطر المصري وبواديها ، بيروت ١٨٨٤

بوشادي (احمد ذكي) تربية النحل ، مطبعة الشباب ، القاهرة ١٩٣٠

حسن (الدكتور احمد سالم) الحشرات الاقتصادية (الطبعة الثانية) ، القاهرة ١٩٤٤

حماد (الدكتور شاكر محمد) علم الحشرات (الطبعة الثالثة) دار المعارف بمصر ، ١٩٦١

زين الدين (الدكتور فرج) **وابو طيره** (توفيق محمد)
الثدييات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٥١

سولياك (علي) وقائع الاقتصاد التعاوني ، مطبعة ابن زيدون ، دمشق ١٩٥٠

شرف (الدكتور محمد) معجم العلوم الطبية والطبيعية ، القاهرة ١٩٢٦

شيبوب (الاستاذ خليل) المعجم القانوني ، مصر ١٩٤٩

صدقي (حسن) القطن المصري ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٠

عبد الرؤوف (احمداسماعيل) زراعة الحقل ، مطبعة الامة بدمنهور ١٩٤١

علي (محمود بيومي) بساتين الزينة ، مطبعة المقتطف والمقطم بمصر ١٩٢٥

فارس (الدكتور محمد ابراهيم) وحسن (الدكتور محمد يوسف)
قواعد البيولوجية العامة والتطبيقية ، دار النهضة العربية طبعة ثانية ١٩٦١

فياض (محمد محمد) وعبدالسلام (حسن) وابراهيم (احمد امين)
الكيمياء ، مطابع مدكور ، مصر ١٩٥٤

مجاهد وابو ريا ومنقريوس (الدكاترة) علم البيئة النباتية (ترجمة) مؤسسة فرانكلين ١٩٦٢

مجمع فواد الاول مجموعة المصطلحات العلمية والفنية

محمود (عبد العزيز) والبرعي (محمود) وريحان (حسن)
معجم المصطلحات العلمية ، مصر ١٩٥٦

مصطفى (عبد العزيز) والزيات (احمد حسن) وعبد القادر (حامد) والنجار (محمد علي)
المعجم الوسيط ، مطبعة مصر ١٩٦٠–١٩٦١

معلوف (الاستاذ تيموثي فيليب)
الاشجار المثمرة (التفاح) ، بيروت ١٩٥٢

مفتاح (الدكتور رمزي) احياء التذكرة في النباتات الطبية والمفردات العطارية ، مصر ١٩٥٣

ALEXANDER & ELSIE B. KLOTS, *Les Insectes vivants du monde*, Hachette, 1963.

ALPHANDÉRY EDMOND, *Encyclopédie apicole*, Baillière et Fils, 1945.

ANDRÉ G., *Chimie agricole du sol*, Baillière et Fils, 1931.

ANDRÉ G., *Chimie agricole végétale*, Baillière et Fils, 1924.

Annales agronomiques de 1936 à 1962, Dunod.

AUBERT PH. et LUGEON A., *Arboriculture fruitière moderne*, 4e édition, Maison Rustique.

AUGÉ-LARIBÉ MICHEL, *La révolution agricole*, Albin Michel, 1955.

AUSTIN O. & SINGER A., *Les Oiseaux*, Flammarion, 1962.

BACH DENIS, *Classification des plantes vasculaires*, SEDES, Paris.

BACH DENIS, *Organisation générale et reproduction des plantes vasculaires*, SEDES, Paris.

BACH DENIS, *Physiologie végétale*, SEDES, Paris.

BALACHOWSKY A. et MESNIL L., *Les insectes nuisibles aux plantes cultivées*, Établissements Busson, Paris, 1936.

BAROT A., *Les plantes mellifères*, Ch. Mendel, Paris, 1932.

BELLAIR G., *Les arbres fruitiers*, Baillière et Fils, 1935.

BELOUSSOFF W., *Les problèmes de la géologie et de la géochimie de l'hélium*, Hermann et Cie, 1935.

BERTRAND A., *Plantes grasses*, Maison Rustique, 1952.

BILANS, *L'Economie rurale*, M. Rivière et Cie, 1959.

BŒUF F., *Les bases scientifiques de l'amélioration des plantes*, Lechevalier, 1936.

BŒUF F. et VESSEREAU A., *Recherches et expérimentation en agriculture*, t. I et II, Baillière et Fils, 1948.

BOIS D., *Les plantes alimentaires*, Lechevalier, 1937.

BOIVIN ANDRÉ, *Bactéries et virus*, Presses Universitaires de France, 1947.

BONNEMAISON L., *Les parasites animaux des plantes cultivées et des forêts*, SEIA, Paris, 1953.

BONNIER GASTON, *Les plantes des champs et des bois*, Baillière et Fils.

BOUBIER M., *Les oiseaux*, Gaston Doin et Cie, 1926.

BOULOUMOY L., S.J., *Flore du Liban et de la Syrie*, Vigot Frères, 1930.

BOUVIER-AJAM MAURICE, *Histoire des doctrines économiques*, Plon, 1952.

BOUVIER-AJAM MAURICE, *L'Economie en mouvement*, Plon, 1954.

BOUVIER-AJAM MAURICE, *Richesse et misère du monde*, Plon, 1953.
BOUVIER R., *Les migrations végétales*, Flammarion, 1946.
BOVEY R., *La défense des plantes cultivées*, Éditions Payot, Lausanne, 1967.
BREHM, *La vie des animaux illustrée*, Baillière et Fils, 1868.
BRICOUT P., *Microénergétique*, Gauthier-Villard, 1933.
BRUNEL A., *Traité pratique de chimie végétale*, Georges Frère, Tourcoing, 1948.
BUISSON M., *Caractéristiques physiques et mécaniques du sol*, Dunod, 1942.
BUSNEL R. G. et GIRAU J., *La protection acoustique des cultures*, INRA, 1958.

CAONY P. et GOUIN R., *Hygiène et maladies du bétail*, Baillière et Fils.
CAILLARET H. et SOUTY J., *Monographie des principales variétés de pêchers*, Société bordelaise d'Imprimerie, Bordeaux, 1950.
CHAIGNEAU A., *Les animaux nuisibles*, Maison Rustique, 1947.
CHALAND GERMAIN, *La sélection végétale*, Presses universitaires de France, 1946.
CHAMPY, *La vie cellulaire*, Flammarion, 1947.
CHANCRIN E., *Botanique agricole*, Hachette, 1946.
CHANORIN E., *Chimie agricole*, Hachette, 1948.
CHEVALIER A., *Révolution en agriculture*, P.U.F., 1946.
CHOUARD PIERRE, *La multiplication végétative*, Hermann et Cie, 1934.
CLASON W. E., *Dictionary of nuclear science and technology*, Elsevier, 1958.
COLIN HENRI, *La chimie des plantes*, Flammarion, 1945.
COMBES R., *La vie de la cellule végétale*, Armand Colin (3e éd.), 1942.
CORD E., *Géologie agricole*, Baillière et Fils, 1920.
CORNEVIN CH., *Plantes vénéneuses*, Firmin-Didot et Cie.
CORNUET P., *Maladies à virus des plantes cultivées*, INRA, 1959.
COSTANTIN et FAIDEAU, *Les plantes*, Librairie Larousse, 1922.
COUPIN HENRI, *La fécondation*, Baillière, 1934.
CONTANCEAU M., *Arboriculture fruitière*, Baillière, 1953.
CROZIER W. J., *Déterminisme et variabilité dans le comportement des organismes*, Hermann et Cie, 1935.
CUÉNOT L., *L'Espèce*, G. Doin et Cie.
CURASSON G., *Traité de pathologie exotique vétérinaire et comparée*, Vigot Frères, 1942.
CUROT E., *Fécondation et stérilité*, Ch. Amat, 1921.

DANGEARD P., *Traité d'algologie*, Lechevalier, 1933.
DAUVILLIER A. et DESGUIN E., *La genèse de la vie*, Hermann et Cie, 1942.
DECHAMBRE P., *Traité de zootechnie*, Ch. Amat, 1914.
DEFLANDRE G., *Les flagellées fossiles*, Hermann et Cie, 1936.
DELACROIX G., *Maladies non parasitaires des plantes cultivées*, Baillière et Fils, 1927.
DELACROIX G., *Maladies parasitaires des plantes cultivées*, Baillière et Fils, 1916.
DELCHEVALIÈRE G., *Les orchidées*, Maison Rustique, 1912.
DEMOLON ALBERT, *Croissance des végétaux cultivés* (3e édit.), Dunod, 1946.
DEMOLON ALBERT, *Dynamique du sol* (4e édit.), Dunod, 1948.
DEMOLON ALBERT, *La génétique des sols*, Presses universitaires de France, 1949.
DÉRIBÉRÉ MAURICE, *Les applications pratiques de la luminescence* (2e édit.), Dunod, 1946.
DIEHL R., *Agriculture générale* (t. I, 1957; t. II, 1959), Baillière et Fils.
DIFFLOTH, *Zootechnie générale*, Baillière et Fils, 1922.
DORVAULT, *L'officine*, Vigot Frères, 1945.
DYBOWSKI J., *Traité de culture potagère*, Baillière et Fils, 1924.

EMBERGER LOUIS, *Les plantes fossiles dans leurs rapports avec les végétaux vivants*, Masson et Cie, 1944.

FAES H., STACHLIN M., BOVEY P., *La défense des plantes cultivées* (4e éd.), Payot, Lausanne.
FERICELLI JEAN, *Le revenu des agriculteurs*, éd. Grenin, 1960.
FIGUIER L., *La vie et les mœurs des animaux*, Hachette, 1868.
FOURMARIER P., *Eléments de géologie* (4e éd.), Masson et Cie, 1944.
FOURNIER P., *Flore illustrée*, Lechevalier, 1951.
FOURNIER P., *Les plantes médicinales et vénéneuses de France*, Lechevalier, 1948.
FOURNIER P., *Les quatre flores de la France*, Lechevalier, 1951.
FROMONT PIERRE, *La modernisation de l'agriculture*, Armand Colin, 1954.
FRON ALBERT, *Sylviculture*, Baillière, 1934.
FUNK et WAGNALLS COMPANY, *Britannica world langage dictionary*, 1963.

GALLAY, RAPIN, STALÉ, *Les engrais*, Payot, 1948.
GAUDY M., *Manuel d'agriculture tropicale*, Maison Rustique, 1959.
GARRAU J. G., *Les engrais* (2e éd.), Dunod, 1955.
DE GASPARIN CTE, *Cours d'agriculture*, Maison Rustique (3e éd.).
GÉROUDET P., *Les Oiseaux nicheurs d'Europe*, Éditions Silva, Zurich, 1964.
GILLIARD E. THOMAS, *Les Oiseaux vivants du monde*, Hachette, 1962.
GONDÉ H., CARRÉ G., JUSSIAUX PH., *Nouvelles leçons d'agriculture*, Maison Rustique, 1948.
GRASSÉ PIERRE P., *Parasites et parasitisme*, Armand Colin, 1935.
LE GRAVEREND J., *Les jardins méditerranéens*, Baillière et Fils, 1959.
GUÉNAUX G., *Entomologie et parasitologie agricoles*, Baillière et Fils.
GUILLAUMIN A., *Les plantes sauvages*, Payot, 1948.
GUILLIERMOND A., *Le chondriome*, Hermann et Cie, 1934.
GUILLIERMOND A., *Le système vacuolaire ou vacuome*, Hermann et Cie, 1934.
GUILLIERMOND A. et MANGENOT G., *Biologie végétale*, Masson et Cie, 1946.
GUYÉNOT E., *La variation et l'évolution*, Gaston Doin et Cie, 1950.

HATT PIERRE, *Les mouvements morphogénétiques dans le développement des vertébrés*, Hermann et Cie, 1935.
HITCHING FRANCIS, *Grands mystères du monde*, Éditions Albin Michel, 1980.
HOMÈS M. V., *Alimentation minérale des plantes*, Masson et Cie, 1953.

JEANNEL R., *Introduction à l'entomologie*, Boubée, 1948.
JOUIS E., LE GRAVEREND E., RÉGNIER R., *Les vergers de grand rendement* (2e éd.), Maison Rustique, 1946.
JOUZIER E., *Droit administratif rural*, Baillière et Fils, 1926.
JOUZIER E., *Economie rurale*, Baillière et Fils, 1920.
JOUZIER E., *Législation rurale*, Baillière et Fils, 1924.

KAYSER ED., *Microbiologie agricole*, Baillière et Fils.
KAYSER ED., *Microbiologie appliquée à la fertilisation du sol*, Baillière et Fils, 1924.
KAYSER ED., *Microbiologie appliquée à la transformation des produits agricoles*, Baillière et Fils, 1931.
KLOTZ L. J. et FAWCETT H. S., *Maladies des citrus*, Setco, 1952.
KOLTZOFF N. K., *Les molécules héréditaires*, Hermann et Cie, 1939.
KOLTZOFF N. K., *Physiologie du développement et génétique*, Hermann et Cie, 1935.
KOSTITZIN V. A., *Evolution de l'atmosphère*, Hermann et Cie, 1935.
KUHUHOLTZ-LORDAT G., *Précis de phytogénétique*, Hermann et Cie, 1952.

LACEPÈDE, *Histoire naturelle*, Furne et Cie.
LAMBERT J., *Agriculture générale* (4e éd.), Desforges, 1959.

LAMBERT J., *Agriculture spéciale* (4[e] éd.), Desforges, 1959.
LANGERON M., *Précis de mycologie*, Masson, 1945.
Larousse agricole, Librairie Larousse, 1921.
LAUMONIER R., *Cultures florales méditerranéennes*, Baillière et Fils, 1959.
LAVAL DR ED., *Les champignons*, Ch. Delagrave, 1912.
LEDERER EDGAR, *Les caroténoïdes des animaux*, Hermann et Cie, 1935.
LEDERER EDGAR, *Les caroténoïdes des plantes*, Hermann et Cie, 1934.
LEFEBVRE A., *Les engrais*, Flammarion, 1938.
LEMÉE ALBERT, *Dictionnaire descriptif et synonymique des genres de plantes phanérogames*, 8 vol., Brest, 1929-1941.
LEPIGRE A. L., *Technique de la désinsectisation*, Desforges, 1947.
LEROY A. et RIVOIRE A., *Les plantes vivaces*, Maison Rustique, 1932.
LEUBA J., *Introduction à la géologie*, Armand Colin, 1925.
L'HÉRITIER PH., *Génétique et Evolution*, Hermann et Cie, 1934.
L'HÉRITIER PH., *Traité de génétique*, Hermann et Cie, 1938.
LHOSTE JEAN, *Maladies des plantes cultivées*, Lechevalier, 1947.
LIMASSET P., *Principes de pathologie végétale*, Dunod, 1945.
LOTKA ALFRED J., *Théorie analytique des associations biologiques*, Hermann et Cie, 1939.
LUTZ LOUIS, *Traité de cryptogamie*, Masson, 1942.
LWOFF ANDRÉ, *L'Evolution physiologique*, Hermann et Cie, 1943.

MAIRE R., *Flore de l'Afrique du Nord*, Lechevalier, 1949.
MANSION (M. A.) J. E., *Harrap's Standard French and English Dictionary*, George G. Harrap and Company Ltd., 1961.
MARESQUELLE H. J., *Déterminisme génétique du sexe chez les plantes*, Hermann et Cie, 1935.
DE MARGERIE EM., *Critique et géologie*, Armand Colin, 1943.
MARINESCO NÉDA, *Influence des facteurs électriques sur la végétation*, Hermann et Cie, 1932.
MÉNÉGAUX A., *La vie des animaux illustrée, les mammifères*, Baillière et Fils.
MEURICE R., *La fertilisation du sol et les engrais*, Maison Rustique, 1944.
MONOD JACQUES, *Recherches sur la croissance des cultures bactériennes*, Hermann et Cie, 1942.
MONTILLOT, *Les insectes nuisibles*, Baillière et Fils, 1935.
MONVOISIN A., *Le traitement frigorifique des fruits et des légumes* (4[e] éd.), Dunod, 1951.
MORET LÉON, *Manuel de paléontologie végétale*, Masson et Cie, 1943.
MOREUX AB. TH., *Comment prévoir le temps*, Dunod, 1925.
MOTTET S.-HAMM J., *Arbres et arbustes d'ornement*, Baillière et Fils, 1952.
MOUTERDE PAUL, S.J., *La flore du Djebel Druze*, Beyrouth, 1953.

NEVEU-LEMAIRE M., *Parasitologie des plantes agricoles*, Vigot Frères, 1913.
NOBÉCOURT PIERRE, *Contribution à l'étude de l'immunité chez les végétaux*, Bosc et Riou, 1927.
Nouveau Larousse illustré.

PACOTTET, *Viticulture*, Baillière et Fils, 1921.
PAILLOT A., *Les insectes nuisibles des vergers et de la vigne*, G. Doin et Cie, 1935.
PARDÉ L., *Les conifères*, Maison Rustique, 1946.
PARDÉ L., *Les feuillus*, Maison Rustique, 1943.
PAULIAN RENAUD, *Le polymorphisme des mâles de coléoptères*, Hermann et Cie, 1935.
PERROT EM., *Matières premières du règne végétal*, Masson et Cie, 1944.
PEYRE DR P., *Les cerisiers*, Lechevalier, 1946.
PEYRE DR P., *Les pommiers*, Lechevalier, 1949.
PIRON GAËTON, *Traité d'économie politique*, t. I et II, Lib. du Recueil Sirey, 1954.

Pochon G. et de Barjac H., *Traité de microbiologie du sol*, Gauthier-Villars, 1952.

Quillet, *Dictionnaire encyclopédique Quillet*, 1965.

Rabaud Étienne, *L'hérédité*, Armand Colin, 1921.
Rebour H., *Les agrumes*, Baillière et Fils, 1957.
Renault René, *Chimie agricole*, t. I: *Chimie végétale*, 1955; t. II: *Biosphère*, Eyrolles Gauthier-Villars, 1958.
Richard Henri, *Productivité de la terre*, Flammarion, 1959.
Robert Paul, *Les agrumes dans le monde*, S.E.T.C., 1947.
Roule Dr Louis, *Les poissons*, Delagrave, 1941.




Salmon Julien, *La vie des animaux illustrée, les oiseaux*, Baillière et Fils.
Saufourche A., *Les engrais phosphatés*, Dunod, 1947.
Schaeffer L., Guinier Ph., Oudin A., *Technique forestière* (2e éd.), Maison Rustique, 1947.
Schoen M., *Problèmes d'asymétrie dans les processus biochimiques*, Hermann et Cie, 1936.
Schmidt K. & Inger R., *Les Reptiles vivants du monde*, Hachette, 1960.
Schribaux E. et Manot J., *Botanique agricole*, Baillière et Fils.
Senevet G. et Andarelli L., *Les moustiques de l'Afrique du Nord et du Bassin méditerranéen*, Lechevalier, 1959.
Simon R., *Hérédité-Variation*, Dunod, 1952.
Souèges René, *Embryogénie et classification*, Hermann et Cie, 1938-1939.
Souèges René, *L'embryologie végétale*, Hermann et Cie, 1934.
Souèges René, *La cellule embryonnaire*, Hermann et Cie, 1935.
Souèges René, *La différenciation*, Hermann et Cie, 1936.
Souèges R., *La vie végétale*, Flammarion, 1949.
Souèges René, *La segmentation*, Hermann et Cie, 1935 et 1936.

Teissier G., *Les lois quantitatives de la croissance*, Hermann et Cie, 1937.
Teissier G., *Dysharmonies et discontinuités dans la croissance*, Hermann et Cie, 1934.
Thiébaut J., *Flore libano-syrienne*, Le Caire, 1936.
Thomas P., *Manuel de biochimie*, Masson et Cie, 1946 (2e éd.).
Tournay Auguste, *Système nerveux végétatif*, Hermann et Cie, 1939.

Ulrich Roger, *La conservation par le froid des denrées d'origine végétale*, Baillière et Fils, 1954.
Urbain P., *Introduction à l'étude pétrographique et géochimique des roches argileuses*, Hermann et Cie, 1937.

Vayssière P., *Principes de zoologie agricole*, A. Colin, 1940.
Vercier J., *Arboriculture fruitière*, Hachette.
Vercier B., *Culture des fleurs*, Hachette, 1932.
Vercier J., *Culture potagère*, Hachette (8e éd.).
Vernadsky W., *Les problèmes de la radiogéologie*, Hermann et Cie, 1935.
Verplancke Germain, *Eléments de microbiologie*, Maison Rustique, 1932.
Viennot-Bourgin G., *Les champignons parasites des plantes cultivées*, Masson et Cie, 1949.
Villemart A. et Chaux R., *Les grandes fonctions de la chimie organique*, Hermann et Cie, 1950.

Wattiez N. et Sternon F., *Eléments de chimie végétale* (2e éd.), Masson et Cie, 1942.
Willstaedt Harry, *L'analyse chromatographique et ses applications*, Hermann et Cie, 1938.



١ - آءة* ، سَرْحة Aegiceras (S). Aegicère (F). River mangrove (E). Unechter manglebaum (D). Egicera (I).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الجناحيات « القتميات » . انواعه عديدة مختلفة المنابت ، منها منقعية وبعضها يكثر في الاودية الظليلة وغيرها يرغب في الرمل ، جيمها شجيرات وجنبات دائمة الاوراق المتعاقبة ، المنقة الصغيرة ، البيضية او المستطيلة || ازهرارها سنبلي او صيواني التجميع . ازهارها بيض . ثمارها قرنية محدبة عوجاء الشكل مرة الطعم || اوراقها وحملها تصلح للدباغة .

٢ - آآكثار* ، بونيوم Bunium (S). Bunion, Bunium (F). Earth-nut (E). Erdnuss (D). Bunio (I).

نبات عشبي بري طبي من سبط الامينيات وفصيلة الخيميات . يعتبر من الاعشاب السامة كالشوكران . وهو قريب الشبه من البقدونس، غير ان وريقاته ادق منها وألسن . اما قنيبها فخارجي نصف حاضن وله زهر ابيض اللون . يوجد في جميع الاقاليم المعتدلة الحرارة وفي بعض البساتين الخضرية ، يستعمل في تفتيت الحصى ومعالجة الاورام . ويستخرج منه بالتقطير زيت طيار مضاد لغازات المعدة والمغص .

٣ - آآكثار أجرد* ، تلفوطه ، جوز أرقم

Bunium bublocastanum (S). Conopode à tige nue, Gland de terre, Châtaigne de terre (F). Arnut, Earth chestnut, Pig-nut (E). Knollenkümmel, Saükastanie (D). Bulbocastano, Pancaciolo, Castagna di terra, Noce di terra (I).

نوع آخر من الاآكثار لكنه نبات عسقولي ، سوقه جرداء نحيلة ، اوراقه صغيرة تشبه اوراق البقدونس || ازهاره صفراء اللون وبتلاتها كاملة وحسنة || ينبت طبيعياً في اكثر الاقاليم المعتدلة الحرارة || كانوا يستعملون دقيق درناتــه الصغيرة الكلوية الشكل في المستحضرات الطبية . وهو من النباتات السامة . بذوره مسهلة ودرناته هاضمة ، تزيل الانتفاخ وتدر البول .

٤ - آب Août (F). August (E).

يعرف ايضاً بأغسطس . الشهر الثامن من السنة الشمسية وهو من شهور الصيف البالغة الحرارة . مدته واحد وثلاثون يوماً . في عقده الثاني تهيج الرياح البوارح وينتهي بها السموم. وفيه يكثر سقوط الطل والمن || تقويمه الزراعي:

في الزراعة العامة الموسمية : انهاء الدراس ونقل الحبوب وخزنها . خلع السمسم وحفظه . متابعة قطاف التبغ وتجفيفه. قطف الذرة والدخن والبطيخ والشمام . متابعة حش العلف وتكديسه . مباشرة جني القطن .

في الحمضيات : توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية المعدنية . متابعة العزق والري ومكافحة المناكب والكهدب.

في الاشجار المثمرة والكرمة والموز : متابعة جني الاجاص والدراقن وانواع التفاح التي بلغت الادراك . متابعة ري التفاح من نوعي الستاركن والكولدن ومكافحة الاكاروز والمن القطني ومختلف الحشرات والامراض على سائر الاشجار || الاستمرار في ري الموز وتسميده . جني الموز اليابس . قطاف العنب . متابعة التطعيم الرقعي وقطاف التين وتجفيفه .

في البقول : تحضير التربة بعد اقتلاع البقول الصيفية التي انتهى انتاجها ومباشرة الزراعات الخريفية والشتوية كزراعة الخيار والاسبانخ واللفت والفجل والملفوف والجزر والبطاطا والشوندر .

في الزهور : متابعة الاعتناء بجميع الزهور الموجودة وبجميع البلور المنتخبة . تحضير التربة للزراعات الخريفية والشتوية . تحضير المشاتل لاقتبال الاقلام .

في الدواجن : متابعة الاعتناء بصحة المواشي وعدم


آءة


آآكثار، بونيوم


آآكثار أجرد

اغفال مكافحة الجرب والقراد والقمل . السهر على نظافة مزارب الطيور ووقايتها من الامراض السارية .
في المناحل : وقاية النحل من الزنابير التي تكثر في هذا الشهر . استمرار تفقد القفران لحفظها من عبث الصمل .


٥- أبٌّ Prairie naturelle (F). Grass-land (E).
هو المرعى الطبيعي الذي حوى من الكلأ ما تعتلفه الماشية .

٦- أبّاء Raceur (F). Stud (incows) (E).
الذكر المنتخب للانجاب من الخيل والبقر والضأن الخ...

٧- أباءة Roselière (F). Reed-bed (E).
أجمة القصب والحلفاء الطبيعية المزمنة .

٨- أبابيل
جاء في كتاب حياة الحيوان للدميري : « واحدته إبالة . وقال ابو عبيد القاسم بن سلام لا واحد لهـا من لفظها وقيل واحدها ابول كعجول وقيل ابيل كسكيت وقيل ابيال كدينار ودنانير واختلفوا في قوله تعالى وارسل عليهم طيراً ابابيل . وقال سعيد بن جبير هي طير تعشش بين السماء والارض وتفرخ ولها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كاكف الكلاب . وعن عكرمة انها طيور خضر خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعث الله الطير على اصحاب الفيل كالبلسان . وقيل كانت كالوطاويط . وقال عبادة بن الصامت اظنها الزرازير . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هي اشبه شيء بالخطاطيف . ومنهم من قال انها السنونو التي تأوي الآن الى المسجد الحرام » .

٩- إبات*، مِخْوار Thermomètre enregistreur (F). Self-registering thermometer (E).
آلة تدوّن من تلقاء نفسها وتباعاً درجات الحرارة اليومية .


إبات

١٠ - إبَاج Ere, Epoque (F). Era, Epoch (E).
الاباج مجموعة عصور تميزت بآثارها المكانية والجوية الخاصة || والاباج حصلبياً مجموعة حقب تميزت بصخورها وبآثارها المناخية والعظمية والنباتية .
راجع مادة حياة . الجدول رقم ١

١١ - إبَاج أوّلي Ere primaire (F). Primary era (E).
ويدعى الاباج القديم . مجموعة حقب او احقاب حصلبية مركزها الساف الاول من سلّم الرصف الارضي . اولها الحقبة الكمبرية ثم السيلورية فالديفونية فالكربونية فالبرمية || يتميز هذا الاباج بانتشار اللافقريات وبظهور الحياة المائية والفقريات .

١٢ - إبَاج ثانَوِيّ Ere secondaire (F). Secondary era (E).
ويدعى الاباج الاوسط . مجموعة من ثلاث حقب حصلبية مركزها فوق الاباج الاولي وتحت الثالثي . اولها الحقبة الترياسية ثم الجورية فالطباشيرية . || يتميز هذا الاباج بانتشار الزحافات المائية والبرية وبظهور اللبونات والطير .

١٣ - إبَاج ثالثِيّ Ere tertiaire (F). Tertiary era (E).
ويدعى الاباج الحديث . مجموعة من حقبتين النمّولية والنيوجيلية . مركزها فوق الاباج الثانوي وتحت الرابعي || يتميز هذا الاباج بانتشار النموليات في البحار وبانتشار الثدييات والطير والحشرات والنباتات الكثيرة الزهر في البرّ . ويتميز ايضاً بظهور الرئيسات ، اصل الجنس البشري ، كما يقولون .

١٤ - إبَاج رابِعِيّ Ere quaternaire (F). Quaternary era (E).
ويدعى الاباج المعاصر . مجموعة من حقبتين ، البليستوسانية والمعاصرة ، مركزها الساف الاخير من سلّم الرصف الارضي || يتميز هذا الاباج ، اولاً بنكوص المياه وارتدادها عن بعض اليابسة بعد استتباب القارات على حالتها الحاضرة || ويتميز ثانياً بمواكبة تطور الانسان المعاصر والعظم والنبوت التي نراها وتمم الكون || ويتميز ثالثاً بتواتر أزمنة الدفء والدميك . الزمن الذي نعيشه الآن ، مناخ معتدل دافئ ، يدوم منذ مئات القرون .

١٥ - إبَاحِيَّة Libéralisme (F). Liberalism (E).
الاباحية مذهب الذين يدينون بحرية المبادئ والآراء .

١٦- إبادة الأعشاب، تعشيب Désherbage (F). De-weedind, Cleaning (E).
تنقية مختلف الزراعات واخصهـا الزروع من الاعشاب الضارة ويتم ذلك بالاقتلاع باليد او بالمزق او باستعمال العواشيب والمبيدات الزراعية الخاصة || وهذه العواشيب التي سيأتي ذكرها في مواضعها تقسم اربعة اقسام :
أ : قسم عواشيب معظم النباتات الطوعية في الزروع .
ب : قسم عواشيب النباتات الطوعية في القطن والكتان ...
ج : قسم المبيدات التي تقضي على النباتات الليفية والخشوشية
د : قسم المبيدات التي تقضي على الطحالب في المراعي...

١٧ - أبّار
الأبار هو الذي يأبر النخل || والأبار هو الرصاص الاسود.

١٨- إبارة ، أبْر ، تأبير Pollinisation (F). Pollinization (E).
هو انتقال الجدرات اي حبوب الطلع من متك الزهرة الى ميسمها او مياسم غيرها من الازهار .

١٩ - إبَالَة Camélogie (F). Cameleology (E).
الفرع الخاص بالابل من علم الحيوان . يتناول كل ما له علاقة بها من تحلية وتشريح وتوالد واستثمار الخ...

٢٠ - إبَّالة ، جُرْزَة Fagot (F). Faggot (E).
الحزمة من الحطب الدقيق العيدان . ومن الامثال « ضغث على ابالة » اي بلية على اخرى كانت قبلها .

٢١ - إبَانَة Analyse du sang (F). Blood analysis (E).
الابانة هي تحليل الدم للكشف عما فيه من طفيليات وغيرها.

٢٢ - أباهر Rémiges scapulaires (F). Wing scapulars (E).
الأباهر من ريش جناح الطير ما يلي الكلى . اولها القوادم ثم المناكب ثم الخوافي ثم الاباهر ثم الكلى .

٢٣ - أباوَة Ligne directe ascendante (F). Ascending direct line (E).
الاباوة هو خط النسب المرتفع اي حبل النسب الصاعد ويقابله بناوة اي حبل النسب الهابط .

٢٤ – أبّة Coudée (F). Elbow (E).
الأبة هي الدرجة من مقياس المياه .

٢٥ – أبْنَة
هي الدرجة في مقياس الحرارة العادية . راجع درجة .

٢٦ – إبتدائيّات
الابتدائيات هي حيوانات دنيا . راجع اوال .

٢٧ – أبْتر Anoure (F). Anourous (E).
الأبتر هو عديم الذنب .وقد يكون خلقاً كالضفدع او مفتعلاً كالكلب الذي قطع ذنبه .

٢٨ – إبتياع ، شراء Achat (F). Purchasing (E).
الإبتياع والشراء هو عمل قانوني يقصد منه امتلاك مال منقول او ثابت مقابل ثمن له .

٢٩ – أبتيت Apatite
فسفات كلس متبلور انواعه عديدة مختلفة الالوان منها الاخضر والازرق والبنفسجي والابيض والاصفر والحنطي. وزنه النسبي من ١٦و٣ الى ٢٢و٣ وصلابته من ٤ الى ٥ . يحوي عادة : حامض فسفوري (٤١٫٥ ٪)؛ كلس (٤٩٫٦ ٪) ؛ فليور (٢٫٢ ٪) ؛ كلور (٢٫٧ ٪) ؛ كلسيوم (٣٫٩ ٪) || وهو من الاسمدة الفسفورية غير المستعملة مباشرة لان الحامض الفسفوري الذي فيه لا يذوب في الحامض النبلي بوجود الفوريات || ولهذا فالأبتيت يستعمل خاصة في صناعة السوبرفسفات .

٣٠ – أبَث Abâtardissement (F).
Degeneracy, Degeneration (E).
تطور خصائص الاصل وانحرافها نحو السلبية او السوء .

٣١ – أبجَديّة
الأبجدية نبات عشبي . راجع أكلة .

٣٢ – أبد Femelle qui porte tous les ans (F).
Yearly delivering female (E).
الانثى تضع كل عام . وكثر اسنادها الى الاتان .

٣٣ – آبدَة ، أوابد Sédentaires (F). Sedentary (E).
صفة الحيوان الذي يقيم في منطقة ما لا يفارقها وقد كثر اسناد هذه الكلمة الى الطير . وضدها القواطع .

٣٤ – أبْذَم
ابذمت الفرس والناقة ورم حياؤها من شدة الضبعة ويكون ذلك في بكرات الخيل والابل والبقر .

٣٥ – أبْر اطلب إبارة .


٣٦ – إبْر الحَبَش راجع طرثوث .

٣٧ – إبْر الذئب راجع طرثوث .


٣٨ – إبراء ، مخالصة ، تخالُص Décharge, Quitus (F).
Discharge (blood) (E).
الابراء يعني ان المدين بالالتزام قد اصبح طليقاً منه .

٣٩ – آبرات Cynipidae (S). Cynipidés (F).
Cynipidae, Gall wasps (E). Gallwespen (D).
وتعرف أيضاً بالعفصيات والقنفشيات. فصيلة من الحشرات الصغيرة تنتمي الى رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . انواعها عديدة تعيش بمعظمها عيشة طفيلية على بعض الانواع النباتية وبعض الحشرات من ذوات الجناحين . اوصافها : حشرة صغيرة ، ملونة ، خيطية الزباني ، طويلة الارجل ، اجنحتها قليلة العروق والاعصاب غير المشعبة ، جوشنها مسنم ، بطنها قصير مركب من سبع حلقات وترجات تنتهي بالزوائد التناسلية ، ابرتها مقوسة ومدببة للوخز . يكثر وجودها في الاحراج لا سيا على بعض انواع السنديان حيث يحدث وخزها العفص || مكنها صتي الشكل مستطيل . يرقاتها خاصلة او ناجة تعيش داخل العفص او على الحشرات العائلة .

٤٠ – إبرام Nouaison (F). Fruit setting (E).
هو اول نمو الثمرة بعد تفطيح الزهرة او تنبيفها ، وقد يتم ذلك عند الاخصاب ويعقبه سقوط التويجات الزهرية .



أبراميس

٤١ – أبراميس* ، براميس Abramis-brama (S).
Braine, Brème (F). Abramis, Bream (E).
جنس سمك نهري من الفصيلة الشبوطية يعيش في المياه الجبلية الباردة وفي الانهر الشمالية || انواعه عديدة جميعها كبيرة القد مفلطحة ، شبه بيضية الشكل ، طولها نحو ٥٠ سم . كبيرة الفلوس والزعنفة الظهرية ، صغيرة الزعانف الصدرية والجوفية ، مستطيلة الشرجية والذنبية الفارقة . تتكاثر بسرعة ولحمها لا يقل جودة عن لحم الشبوط .



آبرة الابط

٤٢ – آبِرة ، قنفشة Cynips (F). Gall-fly (E).
جنس حشرات صغيرة من فصيلة الآبرات . انواعه عديدة معظمها نافع ، اشهرها آبرة التين والسنديان والاوراق والبراعم والابط والورد .


٤٣ – آبرة الابط * Andricus fecundatrix (S).
Cynips de l'aisselle (F).
نوع من الآبرات عفصها يشبه زهرة الحرشف تمركزه على ابط الاوراق عند محور انتشابها لتتمكن من امتصاص ما هي بحاجة اليه من النسغ || تركب السنديان ويبدو كأنها لا تؤذيه .


آبرة الاوراق

٤٤ – آبرة الأوراق * Neuroterus lenticularis (S).
Cynips des feuilles (F).
نوع من الآبرات تركب اوراق السنديان وتحدث فيها العفص البلسني وهو اشهر انواع العفص واعمها استعمالاً .


آبرة البراعم


٤٥ – آبرة البراعم* Cynips kollari (S).
Cynips des bourgeons (F).
نوع من الآبرات تركب براعم السنديان فتمنعها من الازماع والايراق وتحدث فيها العفص الدرني الذي يؤذيها ويحد من نشاطها الحيوي || ويستعمل العفص الدرني في الدباغة الا انه اقل جودة من البلسني .


آبرة التين

٤٦ – آبرة التين* Cynips psenes (S).
Cynips du figuier (F).
نوع من الآبرات وهي حشرة صغيرة نافعة تعمل على تأبير زهر التين فاخصابه وذلك بنقلها الوليع من زهر التين البري الذكري الى المزدرع الانثوي .



آبرة السنديان

٤٧ – آبرة السنديان* Biorhiza pallida (S).
Cynips des chênes (F).
نوع من الآبرات تركب جذور السنديان وتحدث فيها العفص الثؤلولي الذي يصلح للدباغة ولكنه دون البلسني والدرني .


آبرة الورد

٤٨ - آبرة الورد* Rhodites rosae (S). Cynips du rosier (F). Mossy rose gall wasp (E). Rosengallwespe (D).

نوع من الآبرات تركب الورود واخصها القسرين فتؤذيها أشد الاذى . وحيث تحل تحدث في فروعها العفص الخيطي الذي يبدو ككبة من الصوف تمنطقها الخيوط الدقيقة القصيرة. لا دواء لهـا سوى الكشط والتطهير واذا استفحل امرها فالقطع والحريق .


ابرة ، هدب

٤٩ - إبْرة *، هَدَب Aiguille (F). Needle, Acicular (E).

تحديد وصفي لشكل خاص من اشكال الورق قوامه نصل ضيق مستطيل منسوب العرض ، جـامد النسيج الليفي ، مدبب العقصة ، تتميز به بعض اجناس الاشجار الراتنجية وأخصها الصنوبر والتنوب || من ذلك ان ورقة الصنوبر ابرية الشكل او هدبيته كما يبدو في الرسم .


إبرة آدم

٥٠ - إبْرة آدم*، يوكا ليفيّة Yucca filamentosa (S). Yucca filamenteux, Yuque filamenteux (F). Adam's needle, Bear grass (E). Fädige palmlilie, Palmenlilie (D). Iucca, Jucca (I).

نوع من اليوكا وهو نبات صناعي وتزييني معمر من فصيلة الزنبقيات || ساقه وحيدة ليفية . اوراقه من ١٠٠ الى ٢٠٠ وهي دائمة ، لحمية ، لبدة ، حاضنة ، نصلية ، لسنة ، مدببة العقصة ، تنتهي بابرة صلبة حادة سوداء اللون . وهذه الاوراق تكون منتصبة في اول عهدها ثم تنحني ابتداء من السنة الثانية وتبقى على وضعها هذا . اما معدل طولها فهو من ٤٥ الى ٦٠ سم. || شمراخه الزهري عنقودي التجميع ، كبير القد ، منتصب ، يبلغ طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم . يظهر بعد السنة الثالثة . ازهاره زنادية جرسية طولها نحو ٥ سم . جيلة القالب والهندام لا عرف لها . ثماره صغيرة ناشفة حقية الشكل || ضروبه الزراعية التزيينية اربعة تتميز بعضها عن بعض بلون الاوراق التي قد تميل الى الخضرة الزاهية او القاتمة او الموشحة بالحمرة أو بالحمرة المرقشة بالبياض . تقابلها ازهار لونها الى الغبرة او الخضرة او الحمرة القرمزية أو المرجانية المؤذرة بالصفار || تكثر زراعته الصناعية في بعض المناطق الامريكية والافريقية لانهم يستخرجون من اوراقه ، بعد تخضيرها ، اليافاً خيطية تستعمل في عدة صناعات كالحبال وما اشبه .


إبرة العجوز

٥١ - إبرة الراعي

هو غرنوق العزهل نبات عشبي بري طبي . اطلبه .

٥٢ - إبرة الراهب هو الغرنوق العطر ، اطلبه .

٥٣ - إبرة العجوز * ، دهامين شوكراني ، حشيشة الابرة ، غزيّل ، يا غزال دور دور

Erodium cicutarium, Geranium cicutarium (S). Erodion cicutin, Bec de héron, Bec de cigogne (F). Common Pick-needle, Pin grass (E). Gemeiner reiherschnabel (D). Cicutaria, Erba cicutaria (I).

نوع من الجزاب وهو نبات عشبي بري حولي من فصيلة الغرنوقيات . ضروبه عديدة لا تقل عن ٥٠ منبتها الاقاليم المعتدلة ، جميعها برية ترغب فيها الماشية فترعاها وتعتلفها قبل الادراك . سوقها مفصلية قصيرة فرعاء وزباء || اوراقها متقابلة ثنائية التفصيل المشطي او الريشي ، غضارها باهت . ازهارها عثكولية ثلاثية او رباعيـة التجميع مستطيلة الزناد خماسية البتلات والسبلات . لونها الى الحمرة الزاهية تعلوها مشحة بنفسجية ، سبلتها صغيرة لسنة مدببة قصيرة الحمة . اما ازهارها فيدوم من شباط الى نيسان || ثميرتها عفائية ثنية السنخ طويلة المردن المستدق الرأس يشبه المنقار الطويل . وهذه الثمار تتأثر بالرطوبة التي تحنيها نحو الارض حيث تدفن حبها || يكثر وجودها في لبنان وسورية وفلسطين حتى بادية التيه . تنبت في الاراضي البور وعلى جانب الطرقات .

٥٤ - أبْرَق Sirius (F.) Sirius (E).

الابرق ويسمى الشعرى اليمانية والشعرى العبور ، يعتبر من ألمع نجوم الفضاء . يبعد عن الارض نحو ٨٨ الف مليار كيلومتر . اطلب شعرى يمانية .

٥٥ - أبْرَم Erucaria (S). Erucaire (F). Erucaria (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . أنواعه المعروفة عشرة اعطانها حوض البحر الابيض المتوسط وبعض المناطق الداخلية || سوقها فرعاء تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة ، نصالها مخرمة ريشية . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون او زرقاء او ليلكية ، اشهر انواعه :

الابرم الثخين الورق	E. crassifolia (S).
الابرم الحلبي	E. aleppica (S).
الابرم الزغبي	E. puberula (S).
الابرم الصغير الثمر	E. microcarpa (S).
الابرم العريض الورق	E. latifolia (S).

٥٦ - أبْروس Abrus (S). Abre (F).

لفظة يونانية بمعنى الهش . جنس نباتات برية وتزيينية من سبط الكرسنيات وفصيلة القرنيات الفراشية || انواعه عديدة ، منبتها المناطق الحارة والمعتدلة وهي جنبات وجنيبات مستدقة السوق العارشة || اوراقها متقابلة ، ريشية ثنائية التفصيل ، خضراء اللون ، ازهارها أبطية الارتكاز طويلة الزناد سنبلية التجميع حمراء او بيضاء || ثمارها قرون خشبية مفلطحة منعقفة . بزورها قرنية اللب صلبة ملساء وكروية الشكل ، لونها الى الحمرة || جذور بعضها صناعية تستعمل استعمال السوس (راجع شثم) ويستخلص من بعض انواعها مادة سامة يدعى جوهرها الفعال أبرين (Abrine) يستعمل في الطب ويدخل في تركيب عدة مستحضرات شافية اشهرها علاجات الملتحمة . اشهر انواعه واكثرها استعمالاً الأبروس العطر والشثم .


أبروس عطر

٥٧ - أبْروس عَطِر*، عَسَب ، عَزْب ، نحيلة ، سوس جيكا ، بَطْرَة هندية

Abrus bottae (S). Abre petit (F). Love pea, Indian licorice (E). Abrusbohne (D). Abrus (I).

نوع من الأبروس وهو جنبة عارشة برية وزراعية تزيينية ساقها جيلة لولبية . اوراقها معنقة متعاقبة ريشية . ازهارها بيض ، شكلها جميل ، عرفها فواح مستحب || ثمارها قرنية مفلطحة لولبية . بزورها صلبة قرمزية زاهية تعلو كلاً منهـا نقطة سوداء . تستعمل في صناعة السبحات والقلائد . زراعتها التزيينية فسيحة الارجاء لانها تنمو في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة وقد تكثر طبيعياً في الهند وفي معظم المناطق الافريقية وفي امريكة الوسطى والجنوبية .

٥٨ - أبْرُوطُونن راجع قيصوم .

٥٩- أبْرومة* Abroma angusta (S). Abrome (F).
Abroma, Devil's cotton (E). Abrome (D).
Abroma (I).

الكلمة يونانية بمعنى عـدم الغذاء . جنس نباتات برية وزراعية صناعية وتزيينية من فصيلة البرازيات . منبتها جميع الاقاليم الاسيوية المعتدلة الحرارة . تكثر في الصين ومنشوريا وفي بعض مناطق التبت حيث يستعملون الياف قشورها في صناعة الحبال || وهي جنبات حولية او معمرة. تعمر في الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الحر || سوقهـا مخشوشبة ، قشورها ليفية . اوراقها محورية الارتكاز متعاقبة ، معنقة ، راحية ، ثلاثية الفصوص البسيطة ، لونها اخضر عابق || ازهارها زنادية فردية متقابلة مع اوراقها بتلاتها اهليلجية الشكل ، حمراء اللون ، خماسية التركيب ، سبلاتها مندغمة الانتشاب حاضنة البتلات ، مدببة الراس ، هدبية العقصة . تزرع للتزيين ، تتكاثر بالبزر . تخشى المواقع الباردة .

٦٠- أبْرُونية *، رَشيقة ، غَنْدُور Abronia (S).
Abronie (F). Abronia, Sand verbenes (E).
Softkrieche (D). Abronia (I).

من اليوناني بمعنى ناعم ، لطيف . وتكتب أبرونيا وأبرونه . جنس نباتات عشبية ليفية معمرة من فصيلة الشبيات. انواعها المعروفة قليلة جميعهـا مدادة وعارشة . جذورها جنثية مستطيلة . سوقها ليفية . اوراقها متقابلة ، معنقة ، قلبية . ازهارها صيوانية او نورية التجميع ، ابطية الارتكاز ، زاهية الالوان التي يغلب فيها الاصفر والليلكي والارجواني . رائحتها عطرية مستحبة قريبة الشبه من الونيلا || تنمو في جميع الاتربة ، لكنها تخشى الرطوبة المستحكمة والاراضي القوية الاندماج والكتوم || ازهارها يتتابع نحو خمسة اشهر وزهرتها تدوم اكثر من اسبوعين || اشهر انواعها :

أبرونية خيمية Ab. umbellata (S). A. en ombelle (F).
أبرونية رملية Ab. arenaria (S). A. des sables (F).
تزرع لجذورها الجنثية الغليظة المأكولة .
أبرونية عريضة الورق Ab. latifolia (S). A. à larges feuilles (F).
أبرونية عطرة Ab. fragrans (S). A. suave (F).

٦١ - إبْريّات * Hydnaceae (S).
Hydnacées (F). Hydnaceae (E).

فصيلة الفطور الأبرية من رتبة الدعاميات . اجناسها وانواعها عديدة بعضها صالح للاكل وبعضها سام ضار. معظمها فطور رمية ارضية وبعضها طفيلي يعيش على جذوع الاشجار واغصانها || من ميزاتها الخاصة نكعتها الفارشة وكثرة هيفاتها الابرية المتمركزة على الصفحة السفلى، تحت الجراب الجرثومي ، شاخصة نحو العلاء او منحرفة باتجاه الأفق او متدلية نحو الارض . اما صفحتها العليا فلساء السطح محدودبة الاطراف . تحتها شبه كروي شديد الالتصاق تعلوه ساق قصيرة غليظة، اما فلينية التركيب سريعة العطب واما لحمية قابلة الانمغاط قليلة العطب || منها جنس واحد خشن النكعة الحرشفية التركيب || اعرف وأشيع اجناسها الأرشون والبرقة والدردون .

٦٢- إبْريّة ، هدبيّة Aciculaire (F).
Needle shaped, Acicular (E).

كل ورقة شكلها شكل الابرة او كل عضو في الحشرات شكله كالابرة .

٦٣ - إبْريج*، مِمْخَض، مِمْخَضة
Baratte (F). Churn (E).

وعاء تمخض فيه الكثأة لاستخراج الزبد منها . الاباريج الحديثة عديدة الاشكال والاحجام منها يدوية يحركها العامل ومنها آلية تحركها الكهرباء وغيرها || اما الادوات القديمة التي كانت تستعمل لهذه الغاية فهي : السقاء، الشكوة، النحي...

٦٤- إبْريسم، حَرير، سُنْدُس Sole (F).
الخيط الذي ينسجه دود القز . Silk (E).

٦٥ - أبْريسيَه Aubrietia (S). Aubriétie, Aubriète (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الآلوسنيات وفصيلة الصليبيات . انواعه قليلة جميعها نجمية . فروعها حزمية ، مخشوشبة ، زباء اللحاء . اوراقها متعاقبة ، مستطيلة ، ذالية النصل الحملي البشرة على صفحتيه . ازهارها عثكولية التجميع ، ارجوانية اللون او ليلكية . زنيداتها مستطيلة . كؤوسها منتصبة ، ثنائية الحدبات القاعدية . بتلاتها ملعقية الشكل ، مفروضة القوس ، رباعية التجميع . اهديتها مستعرضة مجنحة والقصيرتان منها مجهزتان بسن . غديداتها المصراعية توأمية متحدة القاعدة || بزورها قرية ، ثنائية الترتيب بجمعها حق اسطواني او مخروطي الشكل ، مدبب العقصة المستطيلة الدبوسية الحمة . اشهر انواعها المقالات التالية :

٦٦- أبْريسيَه لُبْنانيّة* Aubrietia libanotica (S).
Aubriéte libanaise (F).

عشبة نجمية تعلو نحو ١٢ سم . منبتها الجبال والبقاع ، توجد من ارتفاع ٧٠٠ م حتى الجرود || اوراقها ذالية النصل ، كثيفة المسام ، زباء . ثمارها جراء مستطيلة الزنيدات المتعرجة .

٦٧ - أبْريسيَه مُثَلَّثة الزوايا* Aubrietia
deltoïdea (S). Aubriète deltoïde (F).

عشبة نجمية يراوح ارتفاعها من ١٢ الى ١٥ سم : منبتها حوض البحر المتوسط وتزرع في الحدائق على جوانب الممرات. اوراقها طحلاء اللون ، ازهارها الى الحمرة القرمزية . تتكاثر بالبزر والتعقيل والتدريخ . تعيش في جميع الاتربة حتى الرملية منها .

٦٨ - أبْس Tortue mâle (F).
He Tortoise, He Turtle (E).

هو الغيلم ، ذكر السلاحف من اي نوع كانت .

٦٩ - إبْس° Ips


جنس حشرات خاشبة من فصيلة الكراشيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة ٣٠ جميعها صغيرة القد ، صولجانية الزبانى . اجسامها تطول من ٤ الى ٨ م. اثوابها الى السمرة العابقة أو السواد اللامع . وقد يعلو اغماد بعض انواعها رقشة حمراء مبعثرة او زركشة صفراء يعترضها تجذيع اطحل دقيق || تعيش تحت لحاء الاشجار فتخلج الشكير حيث تمتح مكنها الذي ينقف عن يرقات تتتابع عمل الحشرات الكاملة. وهي لا تخرج من سراديبها الا مرة واحدة عند زمن الكوم ثم تعود || اشهر انواعه وأضرها إبس التنوب


٧٠ - إبْس التَنّوب°* Ips sexdentatus (S).
Ips des abiétinées (F).

نوع من الابس وهو حشرة صغيرة القد طولها نحو ٦ م . ثوبها الى السمرة العابقة يعلوها مواج اسود لامع . غمداها


أبرومة


أبرونية


إبريات


إبريج


أبريسيه لبنانية


أبريسية مثلثة الزوايا


إبس التنوب

مسفنتا الطرف الداخلي الحامي التقويس، السدامي التسنين. تركب التنوب والصنوبر المقطوع واليابس. تعيش تحت اللحاء حيث تحلج الشكير وتتكاثر. جيلها الحولي واحد. اضرارها قليلة لانها سطحية. مكافحتها صعبة نظراً لبقائها مع يرقاتها وخادراتها تحت القشور || توجد في لبنان على الصنوبر المقطوع اليابس دون سواه.


أبسنت

٧١- أبساني Aptien.

ساف من الطبقة الطباشيرية مركزه بين الالبيني والبرماني.

٧٢- أبسنت*، أفسنتين، دمسيسة، شيح رومي، خترق

Artemisia absinthium (S). Absinthe, Ab. amère, Grande absinthe, Alvine, Herbe aux vers (F). Absinth, Absinthium, Worm wood (E). Absinth, Wermut (D). Assenzio, As. domestico, As. romano (I).

عشبة معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر. تنبت برية في جميع الاصقاع المعتدلة وتزرع لاستعمالها الصناعي. اوراقها مركبة، ريشية، معنقة، متعاقبة. ازهارها ابطية نورية التجميع، قصيرة الزناد، عطرية الرائحة. يستخرج منها زيت طيار اخضر اللون شديد العرف. وأما جوهرها الفعال فهو الابسنتين (absinthine) وهو قليل الرائحة، شديد المرارة، قليل الذوبان في الماء سريعه في الكحول، حامضي الرادع والانفعال || يستعمل في الطب للهضم والايلاع والحميات والادرار وطرد الدود الى آخره || ويستعمل بنوع خاص في صنع شراب كحولي يعرف باسمه أبسنت.


أبسنت بحري

٧٣- أبسنت بحري*، أفسنتين بحري

Artemisia maritima (S). Armoise maritime (F). Sea wormwood, Sea artemisia (E). Seewermut, Straüdbeifuss (D). Assenzio marino, Assenziolo (I).

عشبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر. توجد في جميع المناطق المعتدلة على حافة الطرقات وفي الاراضي البور || ساقها مستقيمة حمراء مضلعة يبلغ ارتفاعها المتر. اوراقها مفصصة، معنقة، متعاقبة. ازهارها ابطية نورية كازهار الابسنت. اوراقها وازهارها عطرية مرة الطعم تحوي مادة مقوية تحث على الايلاع. يستخرج من تقطير اوراقها شراب كحولي لا يخلو من اللذة وهو شائع الاستعمال في اوروبه الغربية.


أبق

٧٤- أبض Jarret (F). Hough (E).

الابض هو باطن الركبة. وباطن مرفق البعير، والمأبض كذلك. ج آباض ومآبض.

٧٥- إبط Aisselle (F). Axil, Arm-pit (E).

هو الزاوية العليا الناتجة عن اتصال قاعدة الورقة بالساق او الغصن او الفنن || وهو في الحيوان باطن الكتف. ج آباط. وإبط الجبل: سفحه.

٧٦- إبطاء Tardiveté (F). Lateness (E).

حالة اصلية او عرضية في الحيوان وفي النبات تؤخر النمو الطبيعي. اطلب تأخر.

٧٧- إبطال Annulation (F). Annulment (E).

هو قرار تصدره سلطة قضائية او ادارية للقضاء على عقد مشوب بالبطلان.


أبقونية سنبلية

٧٨- إبطال قيمة النقد Démonétisation (F). Demonetization (E).

هو الغاء سعر النقد القانوني.

٧٩- أبغمبه ○ Bucorve (F).

هو الاركوم، طائر افريقي، اطلبه.

٨٠- أبَق*، موز ليفي، قنب منيلية

Musa textilis (S). Abaca, Chanvre de Manille (F). Abaca plant, Manila hemp (E). Manila hanf (D). Canapa di Manilla (I).

نوع من الموز يزرع لاستخراج اليافه الصناعية الشائعة الاستعمال. موطنه بلاد منيليه، يعيش في المناقع وفي الاراضي الدبالية الرطبة. نصبته تعلو نحو ٣٥٠ سم. اوراقها كبيرة القد مستطيلة. ثمارها صغيرة، مأكولة لكنها ناشفة، حامزة المذاق، قليلة المادة السكرية.

٨١- أبَق

أبقت وأبقت الغنم: ولدت وهي مهازيل.

٨٢- أبقراطيات Hippocrateae (S).

Hippocratées (F). Hippocrateae (E).

سبط نباتات نجمية وجنبية من فصيلة القاتيات. منبتها جميع البلاد الحارة والمعتدلة المناخ || انواعه لا تقل عن ٥٠ جميعها معمرة. اوراقها متقابلة، معنقة، كاملة، بيضية، مدببة. ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز. ازهارها قلنسوية الشكل ثلاثية او خماسية البتلات. اشهر انواعه ابقراطية الانتيل. اوراقها زغبية. ثمارها لوزية يأكلها الناس ويدعونها بلغتهم بجيكوس (Bejucos)

٨٣- أبقل Bourgeonner (F). To bud (E).

ابقل الشجر خرج وقت الربيع في أعراضه شبه اعناق الجراد (الاساس). وعبارة المحكم: خرج في اعراضه مثل اظفار الطير وأعين الجراد قبل ان يستبين ورقه.

٨٤- أبقونيات Aponogetaceae (S).

Aponogétacées (F). Aponogetaceae (E).

سبط من المزماريات يشمل خمسة اجناس وعدة أنواع من النباتات المائية المعمرة البرية والتزيينية.

٨٥- أبقونية، جارة الماء Aponogéton (F).

Aponogeton (E).

جنس نباتات مائية معمرة من الابقونيات وفصيلة المزماريات. انواعه المعروفة ستة جميعها معمرة مائية او منقعية، اعمها زراعة واجملها شكلاً الابقونيه السنبلية.

٨٦- أبقونية سنبلية*، جارة الماء السنبلية

Aponogeton distachum (S). Aponogéton en épis. Asperge du Cap (F). Cape asparagus, Water hawthorn (E). Schwimmer, Wasserähre (D). Sparagi del Capo (I).

نوع من الابقونيه يزرع في احواض الماء او في الاماكن المستحكمة الرطوبة المستمرة || اوراقه جلدية نصلية قرصية طويلة الزناد. ازهاره سنبلي التجميع، مزدوج السنابل القائمة على شماريخ طويلة الساق الاسطوانية. ازهاره بيض عطرة ليفية التركيب كالساق.

٨٧- إبكار، تهريف Précocité (F). Precocity (E).

الاسراع في انهاء طور النشوء والنمو سواء في الحيوان او في النبات ان حولياً او معمراً.

٨٨- إبكاك هو عرق الذهب المخزني، اطلبه.

٨٩ - **أبكسة سوداء***٥ Abax ater (S).

Abax noir, Féronie (F). Abax ater (E).

حشرة دجوية قانصة ودامنة من فصيلة العبقوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . اعطانها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة || جسمها متوسط القد يطول من ١٨ الى ٢٢ مم . ثوبها اسود لامع . رأسها معتدل الطول والعرض ، قصير الخطم ، ضليع التأشير . زباناها دقيقان ، مرققيان . عيناها كبيرتان جاحظتان || الانثى اصغر قداً من الذكر واقصر زباناً منه وابهت ثوباً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواسط الخريف . تسرح في الليل . تسعى بسرعة وتطير بخفة . قوتها المواد النباتية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات || تعاظل وتتح المكن في اواسط الصيف . ينقف المكن بعد ثلاثة اسابيع عن يرقات دقيقة تتطور ببطء وتبلغ الكمال الحسموري في اواخر الربيع ثم تدخل في طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة الجملانة في اواسط شهر حزيران .

٩٠ - **إبل*** Dromadaires (F). Dromedarys (E).

الإبِل والإبْل : الجمال . وهو اسم واحد يقع على الجمع وليس بجمع ولا اسم جمع انما هو دال على الجنس هذا ما قاله ابن سيده . وقال الجوهري ليس لها واحد من لفظها وهي مؤنثة . ويقول الدميري « روى ابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الابل عز لاهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة » || ويقال للابل بنات الليل . ويقال للذكر منها بعير اذا أجذع . والأنثى تدعى ناقة . اشهر عروق ابل الجزيرة وافريقية : الارحبية والشذقمية والعيدية والجدية والشدنية والمهرية || ومن لقب الابل : العيس وهي الشديدة الصلبة ، الشملال وهي الخفيفة ، اليعملة وهي التي تعمل ، الوجناء وهي الشديدة ، الناجية وهي السريعة ، العوجاء وهي الضامرة ، الشمردلة وهي الطويلة ، الهجان وهي الكريمة ، الكوماء وهي الناقة العظيمة السنام ، القوداء وهي الناقة الطويلة العنق ، الحرف وهي الضامرة ، الشارف وهي المسنة .

٩١ - **إبلال** Départ de la sève, Montée de la sève (F). Sap movement (E).

الابلال هو ابتداء الدورة النسغية الحولية في النباتات المعمرة . وتختلف مدة هذه الدورة باختلاف النبات والاقليم والموقع

٩٢ - **أبلان** Etude des nuages (F). Study of clouds (E).

هو درس تحركات السحب وما فيها من شحن كهربائية .

٩٣ - **أبلق*** ، **أبو بُلَيْق** Oenanthe (S).

Traquet, Tarier (F). Wheatear (E).

جنس طير من العصافير النافعة الصغيرة القد من فصيلة الشحروريات . انواعه زهاء ٧٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم القديم . تتميز باثوابها البلقاء اللون وبمناقيدها الدقيقة المستقيمة . قوتها الحشرات والهوام . تألف الأجرال والبراص والجوادس . معظمها من القواطع وبعضها من الطير الآبدة || تدش في الاشجار والشجيرات الجثلة . اناثها تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها وحدها . بيضها اغبر اللون ، ازرق المواج تعلوه رقشة خضراء || اعرف انواعه واشهرها في المقالات التالية :

٩٤ - **أبلق الأندلس** Oenanthe Hispanica (S).

Traquet à gorge noire (F).

عصفور من القواطع طوله نحو ١٦ سم . زوره اسود اللون .

٩٥ - **أبلق البادية** Oenanthe deserti (S).

Tarier du désert, Vitrec (F).

عصفور من الاوابد طوله ١٧ سم . يألف التنائف والاجرال .

٩٦ - **أبلق الحقل** Saxicola rubetra (S).

Tarier des prés (F).

عصفور من القواطع طوله ١٤ سم . يألف الحقول والمراعي وضفاف الانهر في زمن الصيف .

٩٧ - **أبلق الجوادل** Oenanthe leucura (S).

Traquet rieur (F).

عصفور من الاوابد طوله ١٩ سم . وهو اسود الثوب ابيض الزمكى . يألف الجوادل القاحلة الصخرية .

٩٨ - **أبلق الرُعيان** Saxicola torquata rubicola (S).

Tarier pâtre (F). Stonechat (E).

عصفور من القواطع طوله ١٣ سم . يألف المراعي والحقول المزدرعة في فصل الشتاء .

٩٩ - **أبلق القلع*** ، **قُلَيْعي**

Saxicola oenanthe (S). Traquet motteux (F). Whinchat (E).

عصفور من الاوابد طوله ١٦ سم . يألف الكروم والحقول المزدرعة . يكثر وجوده في جبال لبنان وسورية .

١٠٠ - **أبله*** ، **أُطَيْش** Anous stolidus (S).

Noddi niais (F). Noddy (E).

طائر مائي من كفيات القدم . متوسط القد ، ابيض الثوب ، مستطيل المنقار مستقيمه . طويل الجناح والذنب . قصير الرجلين . بطيء الطيران || اقليمه البحار الحارة ، يحط على السفن حتى يكاد يقبض عليه .

١٠١ - **أبلوج** ، **طبرزد** ، **قندة**

Sucre candie (F). Sugar-candy (E).

هو سكر النبات يفيد الحنجرة ويجلي الصوت .

١٠٢ - **إبليات** ، **جمليات** Camelidae (S).

Camélidés (F). Camelidae (E).

فصيلة الابل من رتبة مزدوجات الاصابع المجترات . تشمل الجمل والفالج واللامة والألبكة .


١٠٣ - **إبليز** ، **طمي** ، **غرين** Limon (F). Mud (E).


الابليز والبلز هو الطين الذي تعقبه مياه الانهر بعد فيضانها وعودتها الى مجاريها الطبيعية .

١٠٤ - **أبليسة**٥ ، **ذُلْكُوفة**٥ Abelicea (S).

Zelcova (F). Zelcova (E).


جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الانجريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها غليظة ، رفيعة ، تعلو من ١٥ الى ٣٠ م . اغصانها كثيرة الفروع . اوراقها عابلة ، ثنائية الصف كالافنان . ثمارها ناشفة حمصية الشكل والقد كستنية اللون || اشهر انواعها الشربية الورق والمؤنفة .


ابكسة سوداء


إبل



أبلق


أبلق القلع


أبله

١٠٥ - أَبْلِيسَة شُرْمِيَّة الوَرَق ٥
Abelicea carpinifolia (S).
Zelcova à feuilles de charme (F).
نوع من الابليسة . مهدها جبال القفقاز . ساقها قرعاء تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها معنّقة، تطول من ٥ الى ٦ سم. نصالها بيضية الشوزن ، سداسية او ثمانية العروق المتقابلة ، مسننة الحتار . || تعتبر من الاشجار السبروتية التي لا تخشى سوى الجفاف..

١٠٦ - أَبْلِيسَة مُؤْنَفَة ٥ Abelicea acuminata (S).
Zelcova acuminée (F).
نوع من الابليسة . مهدها الصين واليابان . ساقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. أوراقها معنقة ، متعاقبة . نصالها سنانية الشكل ، مؤنفة ، مسننة الحتار ، عشارية العروق المتقابلة ، تطول من ٦ الى ٨ سم. || تعتبر من الاشجار السبرتية .


إبن الماء البيوضي

١٠٧-إِبْن آحى Milan d'Orient (F).
هو الحدأة الشرقية ؛ طائر شبه الباشق الا انه اطول جناحاً.

١٠٨-أَبَنُ الأَرض
« نبت يخرج في رؤوس الآكام له اصل ولا يطول وكأنه شعر يؤكل وهو سريع الخروج سريع الهيج » (كتاب النبات لابي حنيفة) .



ابن الماء العادي

١٠٩-إِبْن الماء Herodias, Egretta (S). Aigrette (F).
Egret, Egretta, Water fowl (E).
جنس طيور مائية من فصيلة البلشونيات . انواعه كثيرة العدد مهدها العالم . تتميز بأرياشها الناعمة ، الفاخرة ، المرغوب فيها || اشهر انواعه ما يتبع :


١١٠ - إِبْن الماء الأَبْيَض ، بَلَشُون أَبْيَض
Herodias alba, Casmerodius albus (S). Aigrette blanche, Grande aigrette (F). Great white egret (E).
طائر من القواطع . اعطانه التي يجوبها كل عام تمتد من جنوبي شرقي اروبة الى استرالية بعد الهند والصين واليابان. وهو كبير الجثة طوله يفوق المتر . ريشه الى البياض الناصع . حدقة عينه وحندرتها الى الصفار الزاهي . منقاره اسود اللون رجلاه الى الجؤوة الخضراء المواج || يألف البحيرات والمناقع ومجاري الماء . يدجن في الاشجار القريبة من الماء وبين القصب والاسل .


ابن آوى

١١١ - إِبْن المَاء البَيُّوضي *، بَيَاضي Herodias egretta (S). Aigrette des récifs (F).
طائر من القواطع . وطنه العالم . يدجن في العراق . منـــه ضربان الابيض والاسود || يألف الشواطئ واخوار الانهار. ريشه فاخر الصنف مرغوب فيه .


ابن آوى الإفريقي

١١٢ - إِبْن الماء الصَغير، سِنْقيل Herodias garzetta (S). Aigrette garzette (F). Little egret (E).
طائر من القواطع يكثر في الشرق الاوسط وفي بلاد النوبة . وهو متوسط القد طوله نحو ٦٢ سم . ثوبه الى البياض الناصع يكثر فيه الريش الاخنس المستطيل . منقاره اسود الجسم . اصفر الانتشاب . رجلاه الى السمرة أما اصابعه ومخالبه فصفر .


ابن آوى الجقل

١١٣ - إِبْن الماء العَادي *، بَلَشُون بَحْرِيّ، أبو قِرْدان
Herodias bulbucus, Bulbucus ibis (S). Héron garde-bœuf, H. des bœufs (F). Reef heron (E).
طائر من القواطع يألف الشطوط البحرية ومجاري الانهار. وهو متوسط القد طوله نحو ٤٦ سم . ثوبه الى البياض الناصع يعلوه من قمة الرأس الى اعلى الجؤجؤ سفتة من الريش المذهب || يعيش اسراباً كثيرة العدد . يدجن في المناقع بين القصب والغزار والاسل . قوته الاسماك الصغيرة والضفادع والديدان وجميع انواع الحشرات . يركب الابقار والجواميس فيلتهم ما يعلو جلودها من قراد وحلم .

١١٤ - إِبْن الماء القُنْبُري Herodias intermedia (S).
Aigrette orientale (F). Oriental egret (E).
طائر من القواطع يجوب البلاد الاسيوية . يعيش اسراباً كبيرة لا تفارق الشواطئ والمناقع والبحيرات واخوار الانهار || وهو صغير القد ، طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه ناصع البياض يكثر فيه الريش الاخنس الفاخر الصنف .

١١٥ - إِبْن آوَى *، وَاوِي Chacal (F). Jackal (E).
حيوان بري من فصيلة الكلبيات ورتبة اللواحم . وهو من السباع الخادرة التي تعيش جماعات . سمي ابن آوى لانه يأوي الى عواء بنات جنسه ولا يعوي الا ليلاً. كنيته ابو ايوب وابو ذؤيب وابو كعب وابو وائل . انثـــاه فهلوية ، تضع في اواخر الربيع من خمسة الى تسعة جراء . اصرامه ثمانية ومنهم من جعلها تسعة. اجسامها رشيقة . طولها الكامل ، مع ذيلها ، يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. أما ارتفاعها فن ٥٠ الى ٧٠ سم . اثوابها سوية ، ظهورها صهباء اللون او سمراء . اعناقها وبطونها الى الصفار الاغبر . قوته مـــا استطاع اليه سبيلاً من حيوان وطير وجيف وثمار || اشهر اصرامه المقالات التالية :

١١٦ - إِبْن آوى، زَغْبَر، أبو زَهْرا Canis aureus (S).
Chacal commun (F). Common jackal (E).
موطنه العالم القديم . يكثر في الشرق الاوسط واروبة . طوله نحو ٩٠ سم . ثوبه الى الصهبة الكدرة وهو كثيف الصوف ، جثل الذيل . يألف الاحراج ويعيش قرب الدساكر والقرى . يسرح من العصر الى الفجر وهو اجسر اصرام نوعه وأحيلها . يسطو على الارانب والدجاج والبط . يأكل العناب والعنب والذره الصفراء وقصب السكر .

١١٧ - إِبْن آوى الإفريقي *، وَعْوَع Canis anthus (S).
Chacal du Sénégal (F). African jackal (E).
اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من الحبشة الى السودان فمصر فليبيا فتونس فالجزائر فالسنغال . وهو متوسط القد، رشيق القوام طوله نحو ٨٠ سم. ثوبه الى الصهبة الرمادية يعلوها مواج اصفر || يسرح في الليل . قوته الطير والجرذان والفئران والدويبات || عروقه عديدة اعرفها :

ابن آوى المندبي Canis anthus riparius (S).
Chacal des rochers (F).
موطنه شواطئ البحر الاحمر من باب المندب الى العقبة .

ابن آوى الموشح Canis anthus variegatus (S).
Chacal varié (F).
يعيش في الحبشة وافريقية الشرقية والوسطى

١١٨ - إِبْن آوى الجَقْل *، جَقْل Canis latrans (S).
Chacal aboyeur, Coyotte (F).
اكبر بنات آوى جثة واجثلها صوفاً واروغها خلقاً واقلها خوفاً . طوله نحو ١٠٠ سم . ثوبه الى الصهبة السمراء . ظهره اعبق من ايطليه . بطنه الى الصفرة الحنطية .

يعيش جماعات يراوح عددها من ١٢ الى ٦٠ يسرح في الليل ولا ينقطع عن العواء

١١٩ - إبْن آوى الصحراء * ، إبْن آوى النُوبَة ، شَغْهَر
Canis musomelas (S). Chacal à dos noir (F). Black-backed jackal (E).
كبير الجثة طوله نحو ٩٠ سم . وهو مستدق الرأس والأذنين ، جثل الصوف الاصهب الاغبر ، اسود الظهر ، اصفر البطن وخوافي القوائم || عطنه شاسع الارجاء يمتد من الحبشة والنوبة الى تخوم القطب الجنوبي || يعيش في الاحراج والادغال والسهول . يقتنص القواع رام قرفة واليربوع والجرذون والفأرة .

١٢٠ - إبْن آوى الهندي * ، شَغْبَر
Canis cancrivornus (S). Chacal des savanes (F).
متوسط القد طوله نحو ٨٠ سم . ثوبه الى الصهبة الحنطية المواج . ظهره اعبق من ايطليه وبطنه . وهو صغير الرأس ، قصير الصوف ، دقيق القوائم || عطنه سباسب الهند والعراق . يسرح في الليل . قوته الدويبات والطير والثمار على اختلاف انواعها كالموز والمنغو والعنب والتمر الخ . . .

١٢١ - إبْن دَأيَة Corneille mantelée (F).
هو الغراب الابقع سمي ابن دأية لانه اذا رأى دبرة في ظهر بعير او قرحة في عنقه نزل عليها ونقرها الى الديات اي الفقار .

١٢٢ - إبْن عِرْس * ، عِرْس ، عِرْسَة ، سُنْعُبَة ، كَلَكَسَة
Putorius (S). Putois (F). Weasel (E).
كنيته ابو الحكم وابو الوثاب . وهو حيوان من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم ، صغير القد ، طويل الجسم والذيل ، قصير القائمتين الاماميتين ، صغير الرأس ، اسك واصلم الأذنين . اصهب الظهر ، اغبر البطن في الذكر ابيضه في الانثى || وهو من الروامس يسرح في الليل يصيد الدجاج والحمام والارانب والجرذان والفئران والعظاء والافاعي التي يلتهمها ولا يخشى انيابها وسمها . قال عبداللطيف البغدادي انه يسرق ما وجد من فضة وذهب وهو كثير الوجود في منازل اهل مصر . ويحكى ان رجلاً صاد فرخاً منها رحبسه في قفص بحيث تراه امه فلما رأته ذهبت ثم جاءت وفي فمها دينار فألقته بين يديه كأنها تفتدي ولدها فلم يتركه لها فذهبت وعادت بدينار آخر حتى كمل العدد خمساً فلما رأت انه لا يطلقه ذهبت وعادت بخرقة كأنها تشير الى فراغ حاصلها فلم يكترث لها فلما رأت ذلك منه عادت الى دينار منها لتأخذه فخشي الرجل من ذلك فأطلق لها ولدها || وقد جاء في كتاب الجاحظ قول الشمقمق :

وابن عرس رأس بيتي ... صاعداً في رأس طبقه
صبغة ابصرت منها ... في سواد العين زرقه
مثل هذا في ابن عرس ... اغبش تعلوه بلقه

١٢٣ - إبْن عِرْس مُنْتِن ، فأر الخيل ، قرقدون قَنْدر
Putorius faetidus (S). Putois fétide (F). Polecat (E).
صرم من ابن عرس يتميز بنتانة ريحه . موطنه الشرق الاوسط واروبة . يوجد منه في شمال سورية وفي احراج الاناضول || ثوبه الى الصهبة الكدرة . خطمه اسود ، لحيه ابيض أما ذنبه فشديد السمرة || وهو كابن عرس يفترس الافاعي ولا يخشى سمها .

١٢٤ - إبْن قترة
ضرب من الحيات لا يسلم من لدغته وقيل هو ذكر الافعى وهو نحو من الشبر (اللسان).

١٢٥ - إبْن مُقْرِض * Putorius furo (S).
Furet (F). Ferret (E).
حيوان بري وأليف من فصيلة السموريات . قريب الشبه بابن عرس لكنه اكبر جثة واطول ظهراً . ثوبه الى الصهبة الغبراء يشوبها بعض الصفرة || يستعمل في صيد الارانب والقواع .


١٢٦ - أبْنَة * ، برعمة زهريّة Bouton,
Bourgeon à fleurs (F). Bud, Pimple, Shoot (E).
نامية نباتية صغيرة في رأس الفند او محور الغصن او ابط الورقة . . . تتحول الى برعمة زهرية .

١٢٧ - إبْنَة البَحر اطلب خيلان

١٢٨ - إبْنَة يَوْم * ، زُخْرُف ، يَافُوفَة Ephemera (S).
Ephémère (F). Ephemeral fly, May-fly (E).
جنس حشرات صغيرة من اليوميات . انواعه عديدة جميعها هوام دقيقة الجسم المستطيل . مؤخرها ينتهي بخيطين في الذكور وبثلاثة خيوط في الاناث . اثوابها متباينة الالوان يغلب فيها الاخضر والاصفر . اجنحتها مثلثة الشكل دائمة الانتصاب . وهي من الحشرات التي تعيش حياتها الفراشية بضع ساعات في حين ان حياتها اليرقية التي تقضيها في الماء تطول الى السنتين واكثر

١٢٩ - أبْنُوس * ، سَاسَم Ebenus (S).
Ebénier, Ebène (F). Ebony tree, Ebony (E).
Ebenbum, Ebenholz (D). Ebano (I).
شجرة حرجية وصناعية من مجموعة الابنوسيات وفصيلة القرنيات . ساقها رفيعة ، شامخة ، قليلة الاغصان الغليظة ، كثيرة الافناد والافنان الدقيقة ، طحلاء او سوداء اللحاء القليلة الخشونة || اوراقها معنقة ، بيضية ، منفرجة الزاوية . ازهارها ابطية لا زنادية || خشبها ثمين القدر فاخر الصنف ، ناعم الرقعة ، ثقيل الوزن ، شديد الصلابة سريع العطب اذا ما رقت الراحه وهو اسود اللون ويزداد اسوداداً مع عمر الشجرة || منبته الاصلي بلاد الهند وجزر المحيط الهندي . اجود ضروبه وافخرها ما جاء من جزيرة موريس || والأبنوس اذا وضع على الجمر فاحت منه رائحة طيبة . ويقال ان نقيعه يجلي الغشاوة والبياض . ورماد نشارته ينفع الرمد والحرق ويحل نفخ البطن || يتكاثر بالبذور والعقل . يرغب في الاتربة العميقة الغور ، القليلة الاندماج ، المتوسطة الرطوبة ، يعيش في بعض مناطق البلاد المصرية قرب ضفاف النيل .


١٣٠ - أبْنُوس كاذب * Laburnum anagyroïdes (S).
Laburne, Pluie d'or (F). Laburnum, Base tree (E).
Falscher ebenbaum, Goldregen (D). Ebanofalso (I).
شجيرة من القرنيات الفراشية . منبتها البلاد المعتدلة الحرارة اخصها مناطق اقليم حوض البحر المتوسط || اوراقها مركبة ثلاثية ، وريقاتها بيضية الشكل منعكفة على الضلع يجمعها زناد مستطيل دقيق . ازهارها عنقودية التجميع ، ذهبية اللون ، عطرية الرائحة . خشبها ناعم الرقعة ، صلب العود لونه الى السواد الباهت يتخلله تمشيح اصفر . يستعمل في الصناعات الخشبية الدقيقة الثمينة || تزرع للتزيين


ابن آوى الصحراء


ابن آوى الهندي


ابن عرس


ابن مقرض


أبنة


إبنة يوم


أبنوس


أبنوس كاذب

ويستخرج من بزورها قبل تمام ادراكها مادة قلوية جحالية تستعمل في بعض المستحضرات الطبية || تتكاثر بالبذور والعقل . ترغب في المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس وفي الاتربة الغنية المتوسطة الاندماج المعتدلة التركيب .

١٣١ - أبْنُوس هنْدي* ، أبْنُوس سَرَنْديب

Diospyros ebenum (S). Ebénier de Ceylan (F). Ceylan ebony (E). Ebenholzbaum (D). Diospiro ebano, Ebano nero, Avolio (I).

شجرة حرجية دائمة عظيمة القدر من سبط الكاكيات التابع الى مجموعة الابنوسيات وفصيلة القرنيات . هيكلها جميل الشكل والقالب . اوراقها معنقة ، بيضية ، دقيقة الاذينات . نصلها جامد الصفحة ، شديد الخضار القاتم . ازهارها بيضاء اللون ، فردية او ثنائية التجميع . ثمارها كروية ، لحمية ، مأكولة اللب ، صفراء اللون . منبتها بلاد الهند وجزيرة سرنديب . خشبها اسود اسمر يستعمل استعمال الأبنوس وهو اشد متانة منه لكنه اقل جودة وصلابة .


أبنوس هندي

١٣٢ - أبْنُوسيَّات

Ebenaceae, Diospyraceae (S). Ebénacées, Diospyracées (F). Ebenaceae, Diospyraceae (E).

مجموعة نباتية من فصيلة القرنيات . اسباطها خمسة ، اجناسها وانواعها ٢٧٥ منها ١٨٠ تنتمي الى سبط الكاكيات . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . اقليمها البلاد الحارة . اخشابها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن النسبي ، سوداء اللون او سمراء . اوراقها بسيطة ، معنقة ، بيضية ، نصلها جامد الصفحة . جميل الخضار اللامع . ازهارها كاملة التركيب ثلاثية او رباعية او خماسية البتلات لونها الى الصفرة || ثمار بعض اجناسها مأكولة اشهرها الكاكي .


أبهل

١٣٣ - أبْنِيَة زِراعِيَّة

Bâtiments ruraux, Constructions rurales (F). Rural buildings (E).

الابنية الزراعية عديدة الاشكال والاقسام ، مختلفة الاهداف منها البيوت والمساكن والمخازن والاصطبلات والمرح والزرائب والمصاري والاهراء والمطامير || ولكل من اقسام هذه الابنية قواعد اساسية وشروط فنية لا بد من التقيد بموجباتها للوصول الى اقرب درجات الكمال الصحي والاقتصادي .

١٣٤ - إبْهَام

Pouce (F). Thumb (E).

اول اصابع اليد واكبرها . ج اباهم واباهيم

١٣٥ - أبْهَر

Aorte (F). Aorta (E).

شريان كبير يخرج من بطين القلب الايسر ويحمل الدم النقي المعروف بالشرياني ، اي المؤكسد ، لتوزيعه على فروعه التي تتخلل جميع اجزاء الجسم || ومنهم من دعاه وريد العنق والمصريون يدعونه الاورطة .


أبو الحن

١٣٦ - أبْهَل* ، أبْهُل ، سَبِيْنَة ، صَفِيْنَة

Juniperus sabina (S). Genévrier sabine, Sabine (F). Sabin, Savin (E). Sabinbaum, Sädewacholder (D). Savina, Genepero sabina, Pianta dannata (I).

الأبهل والأبهل نوع من العرعر . شجرته صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها حرشفية ، مهدبة ، متقابلة ، صلبة ، لسنة ، مدببة ، شائكة العقصة ، عابقة الخضار . ازهارها وحيدة المسكن . ثمارها نووية الشكل ، قطرها نحو ٨ مم . وهي فردية التجميع ، مغدية اللون ، مستطيلة الاهن المنحرفة || يستخرج من ثماره قبل الادراك التام دهن الابهل المعروف ايضاً بدهن السابين وهو دهن طبي مجهض يدخل في تركيب عدة علاجات خارجية جلدية || نقيع ازهاره مدر للطمث . كان يستعمل فيما مضى كنبه شابق وللاجهاض غير انه سيء العواقب ، شديد الخطر || وهو من الاشجار الحرجية اللبنانية يتكاثر بالبذر لكنه بطيء النمو ويرغب في الجبال العالية والاتربة العميقة الغور .

١٣٧ - أبو أظْلاف ، أبو ذَقَن

هو خنزير الارض ، حيوان افريقي لبون . اطلبه .

١٣٨ - أبو الأبْرَد هو النمر اطلبه .

١٣٩ - أبو الأسْوَد هو النمر الاسود اطلبه

١٤٠ - أبو الحِن* ، أبو الحِنَّاء

Erithacus rubecula, Rubecula familiaris (S). Rouge-gorge, Rouge-gorge familier (F). Robin, Robin-redbreast (E).

طائر من فصيلة الشحروريات ورتبة الجواثم وهو من العصافير الحاشرة ، النافعة ، الصغيرة القد ، طوله نحو ١٥ سم . ظهره اشهب اللون اسمر ، عنقه وصدره احمران ، بطنه ابيض اغبر يعلوه مواج فضي . منقاره اسود . رجلاه الى السمرة || موطنه الشرق الاوسط واوروبه وافريقية الشرقية والشمالية . وهو من العصافير الفريدة ، النزقة الطباع ، الخفيفة الحركة التي تألف الادغال والحدائق . قوته الحشرات على اختلافها من النملة الى اليرقة والدودة والفراشة || يدتن في الادغال والاشجار الغناء . انثاه تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر .

١٤١ - أبو الخَطَّاف ، أبو الصَلْت

هو الحدأة ، اطلبها .

١٤٢ - أبو الرُؤُوس هو الزقزاق ، اطلبه .

١٤٣ - أبو الزُهُور

هو التمير الفلسطيني من العصافير المبذولة . اطلبه .

١٤٤ - أبُو السُيُور

Couleuvre-chapelet (F).

هو الثعبان المرقط ، اطلبه

١٤٥ - أبو الصَلْت هو الحدأة ، اطلبها .

١٤٦ - أبو العَنْقاء هو البلشون الأرأس ، اطلبه .

١٤٧ - أبو النَوْم هو الخشخاش المنوم ، اطلبه .

١٤٨ - أبو الهَوْل

هو الصمل ، جنس حشرات من فصيلة الهوليات .

١٤٩ - أبو الهَوْل الأسْمَر هو صمل السمسم ، اطلبه .

١٥٠ - أبو الهَوْل الأغْبَر هو صمل الكرمة ، اطلبه .

١٥١ - أبو الهَوْل الأفقَع هو صمل اللبلاب ، اطلبه .

١٥٢ - أبُو الهَوْل الأفْلَس* ، صَمْل الحَدائِق

Sphinx ocellata, Smerinthus ocellatus (S). Sphinx demi-paon, Sp. ocellé (F). Ocellate sphyinx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة

مختلفات الزباني . موطنها معظم اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فقوتها اوراق الاشجار المثمرة والتزيينية || جسمها كبير القد . الذكر اصغر من الانثى يطول نحو ٣٠ مم. بسطته نحو ٨٠ مم. الانثى تطول نحو ٤٠ مم. وبسطتها نحو ١١٠ مم. ثوبها الى الصهبة الصنابية . زباناها دقيقان مستطيلان . عيناها زئميتان . مرشفها مستطيل . روشناها الاماميان كبيرا القد مزخرفان وموشحان بالبني والوردي والليلكي . الخلفيان معتدلا القد موشحان بالاحمر تتوسطها بقعة سمراء يطوقها حتار ابيض واسود || سرفتها كبيرة القد تطول نحو ٧٥مم. لونها الى الخضار العابق يعلوه تجذيع اسود . قرنها الشرجي معتدل التقويس اسود اللون. مدبتها الى الطحلة السمراء || لها جيل واحد في الحول . تمتح المكن رزماً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٩٠ يوماً ينقضي ضمن صلّجة يغلفها غشاء من الملاط .

١٥٣ - أبُو الهَوْل العَجُول * ، صَمْل غَيُور

Deilephila celerio, Choerocampa celerio, Hippotion celerio (S). Sphinx empressé (F). Zealous sphynx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة مختلفات الزباني . موطنها يشمل معظم اصقاع العالم القديم || الفراشة تعيش على رحيق الأزهار اما السرفة فتعيش على اوراق الكرمة واوراق الفصيلة الباذنجانية || جسمها كبير القد . الذكر يطول نحو ٣٠ مم. وبسطته نحو ٥٢ مم. اما طول الانثى فنحو ٣٤ مم . وبسطتها نحو ٦٠ مم. ثوبها الى الصهبة الحنطية الوردية المواج . زباناها قلاديان . عيناها زئميتان . روشناها الاماميان كبيران ، لونها الى السمرة البنية تعلوها خطوط عاجية وتوشيح معترض وزراكش متباينة الزخرفة . روشناها الخلفيان صغيران ، لونها الى البياض الاغبر تعترضه اعصاب سود ويطوقه اطار اسود يكتنفه من الخارج حتار اغبر || سرفتها كبيرة ، جسيمة ، تطول من ٧٠ الى ٨٠ مم. ثوبها الى الخضار الحنطي المواج . وتحمل على جانبي ترجاتها البطنية، من السكمة الثانية الى الثامنة بقعاً صغيرة بيض وسود . قرنها الشرجي محدب ، اسمر اللون || لها جيلان في الحول . فراشة الجيل الاول تظهر في اواسط الربيع وفراشة الجيل الثاني تظهر في ايلول || والانثى تمتح المكن رزماً اسطوانية الشكل على اوراق النبات .

١٥٤ - أبو الهَوْل المُبَضَّع هو صمل الزيزفون، اطلبه .


١٥٥ - أبو الهَوْل المُبَقَّج هو صمل الدفلى، اطلبه .

١٥٦ - أبو الهَوْل المُخَطَّط هو صمل اليتوع، اطلبه .

١٥٧ - أبُو الهَوْل المُرَقَّع ، صَمْل الكَرْمَة المُخَطَّط ، دِلْفِيلَة

Deilephila livornica, Celerio lineata (S). Deiléphile de la Vigne, Sphinx commun de la Vigne (F). White-lined sphynx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة مختلفات الزباني . موطنها اقاليم الكرمة في العالم القديم . الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فقوتها اوراق النبات ومنها الكرمة || جسمها كبير القد . الانثى اكبر قداً من الذكر الذي يطول نحو ٣٢ مم. وبسطته نحو ٦٠ مم. اما الانثى فطولها نحو ٤٠ مم. وبسطتها نحو ٧٤ مم. ثوبها الى الصهبة السمراء . رأسها منتق بخطين ابيضين . جوشنها وبطنها مجذّعان بالكستني . زباناها قلاديان . عيناها كبيرتان . مرشفها معتدل التقويس والطول . روشناها الاماميان متراكبا الترقيع حيث يكثر الاحمر الحنطي المواج . روشناها الخلفيان صغيران تعلوهما عند القاعدة بقع كستنية ، وعند الحتار الخارجي عصبة حمراء طحلاء || سرفتها كبيرة ، مستغلظة ، تطول نحو ٨٠ مم. لونها الى الخضار الألعس يعلوها من الرأس الى الشرج جدة حمراء يكتنفها من جانبيها خطان اصفران ونقط سود تعلو جميع الترجات . قرنها الشرجي صغير القد ، قليل التقويس || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب || والانثى تمتح المكن لطخاً مستطيلة على اوراق النبات .




أبو الهول الافلس

١٥٨ - أبو الهَوْل المُوَذَّر هو صمل الياسم ، اطلبه .

١٥٩ - أبو الهَوْل المُوَشَّح هو صمل الحور ، اطلبه .

١٦٠ - أبو الهَوْل المُوَشّى هو صمل الصنوبر ، اطلبه .



ابو الهول العجول

١٦١ - أبو الوَشي ، أبو الحُسْن ، طَاوُوسيّة . Paon (F). Peacock-butterfly (E).

تعريف يطلق على بعض انواع الفراش من مختلف الفصائل التابعة الى حرشفيات الاجنحة . جميعها مؤذية ، يرقاتها تعيش على اوراق النبات فتعطبها .

١٦٢ - أبُو الوَشي الجَميل * ، بَشُورَة الحُرْشُف

Vanessa cardui, Pyraemis cardui (S). Vanesse du chardon, Va. de l'artichaut, Belle-Dame (F). Painted lady, Thistle butterfly (E). Distelfalter (D).

فراشة جميلة الالوان والزخرفة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الهند الى اوروبة وافريقية الشمالية . || الفراشة جوالة تجوب البلاد قوتها طلع الازهار ورحيقها . السرفة خاضلة قوتها اوراق النبات اخصها الحرشف والخبازى || جسمها متوسط القد يطول من ١٧ الى ١٩ مم. بسطتها تراوح من ٥٣ الى ٥٧ مم. رأسها حنطي اللون . عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. مرشفها دقيق الجرم . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاكلف . روشناها الاماميان الى الحنطي الاسمر يعلوه تبقيج وتجذيع وزركشة فيها الاسود والاحمر والبرتقالي والابيض والاصهب . روشناها الخلفيان الى الحنطي يعلوه تمشيح وتبقيج اكلف وصفان من النقط السود تتخللها رقشة كستنية || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اذار . وفراشة الجيل الثاني في آب . وفراشة الجيل الثالث في تشرين الثاني || السرفة معتدلة الثخانة تطول من ٣٠ الى ٤٠ مم. ثوبها الى الحنطي الاصفر تعلوه رقشة سوداء وخطان جانبيان اصفران وخط ثبجي تتخلله نمول مهدبة شائكة برتقالية اللون .




ابو الوشي الجميل

١٦٣ - أبو الوَشي السُلَحفي * Aglais urticae,

Vanessa urticae (S). Paon petite tortue, Vanesse petite tortue (F). Small tortoiseshell (E).

فراشة صغيرة القد ، جميلة الشكل مزركشة الالوان تظهر في الصيف من تموز الى ايلول || يرقاتها خاضلة تركب بعض البقول اخصها نباتات الفصيلة القراصية || تكافح باستعمال احد الحواشير المغالة القليلة الرائحة العنصرية .



أبو الوشي السلحفي


أبو الوشي الصغير

١٦٤ - أبو الوَشي الصَغير *، بَشُورَة، Eudia pavonia,
Saturnia pavonia (S). Petit paon de nuit (F).
Small Silkworm moth (E). Saturnia pavonia (D).

فراشة ليلية جميلة الالوان المزركشة يكثر وجودها من اذار الى حزيران || يرقاتها خاصلة تركب اوراق الخوخ وبعض النباتات التزيينية || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة نضحاً على الاوراق .


أبو الوشي الغيلمي


١٦٥ - أبو الوَشي الغَيْلَمي * Vanessa polychloros,
Aglais polychloros (S). Vanesse grande tortue, V. polychrome, Paon grande tortue (F).
Nymphalis polychloros (E). Grosser Fuchs (D).

فراشة ليلية كبيرة القد متعددة الالوان المتراكبة المدبجة والمزركشة يغلب فيها البرتقالي . يكثر وجودها من تموز الى ايلول || يرقاتها خاصلة تركب اوراق التفاح والكرز والخلص والدردار ... || تكافح باستعمال احد الحواشير الشديدة الوقع اخصها الزرنيخات .


أبو الوشي الليلي

١٦٦ - أبو الوَشي اللَّيْلي * Saturnia pyri (S).
Grand paon de nuit (F).
Giant Silkworm moth, Emperor-moth (E).
Grosser Wiener, Nachtpfanenauge (D).

فراشة ليلية كبيرة القد رواشها كثيفة الزغب لونها الى الجوزة تعلوها زراكش مختلفة وبقع مستديرة يكثر وجودها من نيسان الى حزيران || يرقاتها خاصلة تركب اوراق الاشجار المثمرة اخصها الاجاص . طولها نحو ١٥ سم . ثوبها الى الخضار الزاهي ، تحمل عند كل مفصل من مفاصلها ثمول صغيرة زرقاء اللون يعلوها هلب طويل دقيق || صلجتها كبيرة وغليظة طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم . تكافح بالتقاط اليرقات والصلجات .


أبو الوشي النهاري

١٦٧- أبو الوَشي النَهاري * Vanessa io (S).
Petit paon du jour (F).

فراشة صغيرة الحجم متعددة الالوان المزركشة الجميلة تكثر من تموز الى ايلول || يرقاتها خاصلة تركب البقول والقنب وغيرها || تكافح باستعمال احد الحواشير المرتكزة على الروتينون .


أبو اليسر

١٦٨ - أبو اليُسْر *، سُبْرَة المتوسّط
Glareola pratincola (S). Glaréole pratincole, Poule des sables, Perdrix de mer, Hirondelle des marais (F). Pratincole (E).

نوع من السبر سريع الطيران كالخطاف . صغير الجثة طوله نحو ٢٥ سم . مستطيل السقط والذنب . ثوبه متداخل الالوان ، رأسه وظهره وسقطاه وذنبه الى الصهبة الطحلاء . زوره اغبر يحوقه طوق من الريش الامغر . صدره وبطنه وزمكاه الى البياض || وهو من القواطع سربه يراوح من ٥ الى ١٠ ازواج يألف الشواطئ البحرية وضفاف الانهر ومصباتها || قوته الحشرات على اختلاف انواعها من الاسروع واليرقة الى الفراشة والجرادة . يلتمس قوته من العصر الى الغروب || يدثن عشه في شخاليف الصخور بعيداً عن الاشجار قريباً من الماء . انثاه تفقع اربع بيضات مستديرة الشكل غبراء اللون موشمة بالازرق والاسود تحضنها وحدها .

١٦٩- أبُوبرا ٥ Abobra (S). Abobra (F).

نبات معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات . منبته البرازيل . جذوره وتدية غليظة . ساقه عارشة تطول من ٣ الى ٥ امتار . اوراقه متعاقبة معنقة كثيرة التفصيص والتشريم تطول وتعرض نحو ١٢ سم . نصلها باهت الخضار مرقط بالابيض . ازهاره عطرية العرف خضراء اللون . ثماره ارجوانية ، صغيرة القد قدرها قدر بيض العصفور لبابها جامد المادة سكري المذاق .


أبو براقش

١٧٠ - أبو بَرَاقِش *، دَغْنَاش مَبْدُول
Pyrrhula vulgaris (S). Bouvreuil commun (F). Common Bullfinch (E).

طائر من الجواثم المخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات. جسمه صغير القد طوله نحو ١٦ سم. وهو اسود الرأس والجناحين والذنب . اطحل الظهر . ابيض الخوافي والبطن والزمكى . احمر المنقار والصدر وسائر الجسم . ريشه شديد المواج || قال فيه الشاعر : «كأبي براقش كل لون لونه يتخيل » ، وهو من طيور لبنان الآبدة يألف الاحراج والادغال الجبلية ، يرغب في الاشجار الدائمة الباسقة || قوته النمل والديدان والاساريع والحبوب على اختلافها || يدثن في الاشجار . انثاه تفقع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٥ يوماً . بيضها مستدير لونه الى الاخضر الموشى بالاسمر .

١٧١ - أبو بُرَيْص Gecko, Tarentes (F). Gecko (E).

هو الثعبة وسام ابرص... دويبة صغيرة من فصيلة الوزغيات . تعتبر من الدويبات النافعة لانها تلتهم الهوام وبعض الحشرات .


أبو بشير

١٧٢- أبو بَشير *، بَشير Polypterus bechir (S).
Polyptère Béchir (F). Polypterus Bichir (E).


سمك نهري كبير الجثة مستطيلها من فصيلة الشنميات ، يكثر في النيل وفي معظم الانهر الافريقية . ثوبه الى الخضار الاسمر . زعانفه الظهرية متتابعة كاسنان المنشار . يعيش في سحل الانهر ويسبح كالانقليس .

١٧٣ - أبو بَصَل Daurade rose (F).

سمكة بحرية تدعى رباك برده ، اطلبها

١٧٤ - أبو بُلَيْق هو الابلق ، اطلبه .

١٧٥ - أبو بُوز هو القنومة الحطاء ، اطلبها .


أبو بيض

١٧٦ - أبو بَيْض *، قَصَبَة Paspalum geminatum (S).
Paspale (F). Millet grass (E). Pfannenhirse (D). Paspalo (I).

نبات عشبي بري حولي كثير الاشطاء والدرنات البيضية ينتمي الى فصيلة النجيليات . منبته الاقاليم الحارة والمعتدلة. سوقه فرعاء دقيقة وقصيرة . اوراقه عصفية الشكل، حاضنة ومستطيلة . ازهراره سفبلي التجميع يتألف من ثلاث او خمس سنيبلات ترتكز على زناد نحيل . يكثر بين الزروع وفي الارض البور . وهو من الاعشاب العلفية التي ترغب فيها الماشية || كان يستعمل قديماً لقطع السعال المزمن ولمعالجة اوجاع الصدر والكبد . ومنهم من قال انه يزيل الاستسقاء ووجع الرحم .

١٧٧- أبو تَمْرَة هو التمير ، اطلبه .

١٧٨ - أبُوته * Abuta refescens (S).
Abuta, Liane amère (F). White pareira brava (E). Abuta- wurzel (D). Abuta, Liana amara (I).
نبات مداد من فصيلة القمريات ، منبته بلاد الهند الصينية وكوبا وهايتي... ساقه ليفية مدادة عارشة ، اوراقه توبجية ، معتقة ، رمحية النصل ، مصقولة النسيج . عصارتها قابضة لاذعة . ازهاره ثنائية التجميع ثلاثية البتلات المستديرة ، ثماره لوزية . أما دتيقها وما يحويه من مواد دهنية فيفيد في تمدد الكبد ويستعمل لادرار البول.

١٧٩ - أبوتيـلُون*، شَجَرَة الواك
Abutilon, Sida (S). Abutilon (F). Yellow mallow, Indian mallow (E). Schonmalve, Schmuckmalve, Samtmalve (D). Abutilone, Abutilo (I).
جنبة مخشوشبة الساق ، ليفية اللحاء من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات || ضروبها عديدة منتشرة في جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة . منها برية ومنها صناعية ومنها التزيين || اوراقها كاملة ، مفرضة ، متعاقبة ، معنقة ، قلبية الشكل . ازهارها ابطية ، احادية ، رأسية السمات ، متحدة الاقلام . غريفات المبيض خماسيـة البتلات . ثمارها دولابية النظام عند النضج ، متحدة من قاعدتها او منفصلة من الفقار || منافعها : اوراقها لعابية لزجة تستعمل كلينة . بزورها مقبلة للطعام ومدرة للبول. أما سوقها والياف قشورها فتصلح للغزل والنسيج .

١٨٠ - أبوتيلُون إبْن سينا* ، شَوْك الغَنَم ، جُوْت مَنْشُوريا Abutilon Avicennae (S).
Abutilon ordinaire, Guimauve fausse, Jute de Mandchourie (F). American jute, Am. velvet leaf, Lantern flower, Manchurian jute (E). Sommerschonmalve, Bastardeibisch (D). Abutilo ordinario, Malva gialla tessile, Cencio tessile (I).
جنبة حولية ليفية الساق واللحاء من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات . تزرع في بعض اصقاع منشوريا وامريكه لاستخراج اليافها المستعملة في صناعة الحبال وفي حياكة بعض الانسجة الوطنية الريفية || اوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية الشكل . ازهارها فردية ابطية الارتكاز صفراء اللون || تستعمل ايضاً للتزيين ، تزرع في الحدائق تتكاثر بالبذر .

١٨١ - أبوتيلون أسْرَح* ، حَبّ السُّنْبل، قَرْقَدان
Abutilon muticum (S). Guimauve jaune (F). Indian mallow (E). Cencio molle (I).
جنبة حولية ليفية من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات تزرع للتزيين . منبتها المعروف بلاد الهند || اوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية القاعدة ، شرافية ، مدببة القمة. ازهارها احادية ، ابطيـة وهامية ، قصيرة الزناد، خماسية البتلات ، صفراء اللون || بزورها صغيرة عفائية، منفصلة من الفقار، معلقة بعصبها || تتكاثر بالبذر وتجود في جميع الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج .

١٨٢ - أبوتيلون نجمي* ، خطمى هندي
Abutilon fruticosum (S). Althée, Althaea (F). Twelve o'clock flower, Velvet leaved (E). Flore di dodici ore, Malva indiana (I).
جنبة حولية ليفية خملية الهيئة والملمس ، غبراء اللون ، منتصبة الفروع من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات . تزرع للتزيين . منبتها الاصلي بلاد الهند وجزرها .
اوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية ، شرافية ، سنانية الزام الاخير . ازهارها صغيرة جميلة ، احادية ، ابطية، طويلة الزناد ، خماسية البتلات ، شقراء اللون . بزورها صغيرة خلية متحدة القاعدة || تتكاثر بالبذر ، ترغب في الاتربة الدبالية الغنية بالمواد العضوية . تخشى الرطوبة المستحكمة والمواقع الشمالية .

١٨٣ - أبو جِرَاب هو البجع ، اطلبه .

١٨٤ - أبو جرادة
قال الدميري إنه الطائر الذي يسميه اهل العراق الباذنجان ويسميه اهل الشام البصير . يؤخذ لحمه فيذوب ويتمسح به من كانت البواسير فيه ظاهرة فينفعه نفعاً بيناً .

١٨٥ - أبو جِرْيُون Chrysaora (S).
Chrysaora (F). Chrysaora (E).
جنس مدوس من قرّاصيات البحر . انواعه المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة اخصها البحر الابيض المتوسط والمحيـط الاطلسي . تألف المناطق اليمية || تتميز بكبر القد وبكونها جميعها خنثوية الشق .

١٨٦ - أبو جَعْران هو الجعل المقدس ، اطلبه .

١٨٧ - أبو جَلَم هو المجهوم ، اطلبه .

١٨٨ - أبو جَهْل هو النمر ، اطلبه .

١٨٩ - أبو حَدّاد هو الخلنج الشجري، اطلبه .

١٩٠ - أبو حَديج هو الدوسرج ، اطلبه .

١٩١ - أبو حِرَاب هو أرخ الصحراء ، اطلبه .

١٩٢ - أبو حَرْبَة Monacanthe (F).
هو النطّاح من الاسماك البحرية ، اطلبه

١٩٣ - أبو حَلْسا هو إشنان أبو ساق ، اطلبه .

١٩٤ - أبو حَنَّش هو حارس الحبشة ، اطلبه .

١٩٥ - أبو خَدّاش هو السنور ، اطلبه .

١٩٦ - أبو خَطّاف هو النمر ، اطلبه .

١٩٧ - أبو خَنْجَر هو الكبوسين الكبير ، اطلبه .

١٩٨ - أبو دُخْنَة هو الدخناء ، اطلبها .

١٩٩ - أبو دَرَقَة* ، آذان الفيل Caladium esculentum (S). Caladium, Pédiveau (F). Indian kale, Elephant's ear (E). Beentwurz, Kohl-pinte (D). Caladione (I).
نبات عسقولي معمر من فصيلة القلقاسيات . اعطانه البلاد الاسيوية الحارة الرطبة . سوقه ارضية عسقولية . اوراقه قرصية التجميع ، كبيرة النصل القلبي الشكل تقوم على معاليق مستطيلة . لونها الى الخضار الزيتي يحوقها اطار احمر يتصل بالضلع والعروق فتبدو كالسرنج المتقاطع الخطوط الزاهية || يزرع للتزيين ضمن البيوت او في بعض المواقع الخاصة خوفاً من البرد || يرغب في الاتربة المتناسبة التركيب العنصري الغنية بالمواد العضوية والأزوت || أما


أبوته


أبوتيلون


أبوتيلون ابن سينا


أبوتيلون أسرح


أبوتيلون نجمي


أبو درقة

في بلاده الحارة الرطبة وفي الاقاليم التي تماثلها فيزرع للاكل كالبطاطا . عساقله كبيرة القد وزنها يراوح من ٢٠٠ الى ١٠٠٠ غ .


أبو دقن

٢٠٠ - أبو دَقَن* Caryopteris incana (S).
Caryoptère (F). Blue beard (E). Bartblume (D). Cariopteride (I).

جنبة سبروتية معمرة من فصيلة رعي الحمام . اوراقهـا متقابلة ، معنقة ، افقيـة الارتكاز . نصلها اهليلجي الصفحة المحزوزة || ازهارها نوري التجميع ، صاحي الشكل ، ابطي وهامي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، ليلكية اللون لا عرف لها || تزرع للتزيين . تتكاثر بالبذر وتجود في جميع الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج .


أبو دينار

٢٠١ - أبو دينار* ، مريّق فينيقي
Murex trunculus (S). Murex épineux (F). Spikly Murex (E).

نوع من المرّيق . حيوان بحري من الرخويات معديات الارجل . صدفته معتدلة الحجم او صغيرة ، مستطيلة الانبوب ، كثيرة التزيدات الشوكية الشكل الذرية الاطراف || يكثر وجوده في المياه اللبنانية الممتدة من رأس الناقورة الى انفه وبجادح تربل || كانوا يستخرجون منه الارجوان في عهد الفينيقيين .

٢٠٢ - أبو دَقَن هو خنزير الارض ، اطلبه .

٢٠٣ - أبو رَقاش هو النمر ، اطلبه .



أبو ركبة

٢٠٤ - أبو رُكبة* ، أبَنْد ، أبَنْد Panicum colonum (S). Blé du Dekkan (F). Dekkan grass, Corn panic-grass (E). Dekkangras (D). Panico porporino, P. stellino (I).

نبات زراعي ، عشبي ، حولي ، عديم الاشطاء ، من الفصيلة النجيلية . منبته الاقاليم الحارة . كثير الشبه بالدخن || ساقه قصبية ليفية ، منكفئة عند العقدة الاولى ولذا سمي بابي ركبة . اوراقه عصفية ، رمحية ، طويلة ، حاضنة ، متوالية كعصف الذرة . ازهاره سنابل هامية فرقة . حبه قلبي الشكل مستطيل ، مغلف ، احمر اللون يعلوه بعض الصفار . يستعمل في تحضير بعض الماكل الوطنية الهندية والسودانية . ويستعمل ايضاً كعلف اخضر لبعض اجناس الماشية || يتكاثر بالبذر ويزرع عذياً كالدخن في الاتربة المتوسطة الاندماج

٢٠٥ - أبو رُمح Poisson-pique (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم خدّابة ، اطلبها

٢٠٦ - أبو رِيَاح هو اليؤيؤ ، اطلبه .


أبو زريق

٢٠٧ - أبو رِيش Hedydipna (S).
Hédydipne (F). Hedydipna (E).

ابو ريش هو الاسم العربي الشائع في السودان والنوبة . طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغرّيات || موطنه يمتد من السودان الى الحبشة . قوته رحيق الازهار والهوام والذباب || الذكر اجمل خضاباً من الانثى ، طوله نحو ١٧ سم . ثوبه الى الخضار الاسفع يعلوه مواج ازرق وبنفسجي . بطنه جميل الصفار الكبريتي . يتميز باستطالة الذنب .

٢٠٨ - أبُوز Sauteur (F). Leaper (E).
الأبوز والأباز هو القفاز من كل حيوان .

٢٠٩ - أبو زُرَيق* ، زرياب البلّوط
Garrulus glandarius (S). Geai glandivore, G. vulgaire (F). Common jay (E). Eichelhäher (D).

طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يعتبر من الطيور المؤذية الضارة . يألف القفص ويتقبل العلم فيقتبس الاصوات ويرددها || وهو بقدر اليمامة أصدأ اللون ، اسود الذنب ، مجزع الجناحين بزرقة وخضار وسواد وبياض || قوته البلوط والحبوب والتفاح والثمار اليانعة وجميع انواع العصافير الصغيرة وفراخها وبيضها والفأر والعظاء والحشرات || يدثن في الاشجار الصغيرة على ارتفاع بضعة اقدام . انثاه تبيض وتحضن وحدها من ٥ الى ٧ بيضات .

٢١٠ - أبو زِلاف هو الثيتل ، اطلبه .

٢١١ - أبو زَمّارة هي زمارة البحر الابرية ، اطلبها .

٢١٢ - أبو زَهْرا هو ابن آوى ، اطلبه .

٢١٣ - أبو زَيْدان ، أنْخُونيوم Anchonium (S).
Anchonium (F). Anconium (E). Anconio (I).

نبات عشبي نجمي بري جردي معمر من فصيلة الصليبيات . مهده بلاد الشرق الادنى . يقال انه من النباتات الطبية التي يتداوى بها والتي تقوي المعدة والامعاء || وهو من نباتات جرود لبنان الطوعية ، يوجد من ارتفاع ١٥٠٠ الى ٢٥٠٠ م . نجمته كوكبية فرعاء . اوراقها جذرية الانتشاب مستطيلة الشكل ، مستدقة المقصة . نصلها خملي البشرة ، مسنن الحافة . ازهارها حرشفية الكاس ، ارجوانية البتلات . سنفاتها اسطوانية منتصبة مستدقة الطرف زباء الملمس . بزورها ضخمة ثنائية التجميع السنفي .


أبو سعن

٢١٤ - أبو ساق
هو الطوّل طائر مائي من القواطع ، اطلبه .

٢١٥ - أبو سيّال Panure (F).
هو المسبال ، اطلبه

٢١٦ - أبو سُعْن* ، أرْغَل ، مَرَبُو
Leptoptilus (S). Marabout, Cigogne à sac, Argala, Adjudant (F). Marabou, Adjutant (E).

نوع من طير اللقالق . سمي ابا سعن لغدة في عنقه تشبه السعن . وهو من الطيور القبيحة المنظر ، الكبيرة الجثة التي تعيش في البلاد الحارة وقد تكثر في بعض المناطق الهندية حيث يجلونها ويحرمون قتلها لانها تلتهم جميع اقذار المدن .

٢١٧ - أبو سَعيد هو اللقلق الاسود ، اطلبه .

٢١٨ - أبو سَقّاقة هو ابو مركوب ، اطلبه .


أبو سلام

٢١٩ - أبو سَلام* ، عِشْرِق Circaea lutetiana (S).
Circée, Herbe aux sorciers (F). Enchanter's nightshade (E). Grosses hexenkraut (D). Circea, Erba maga, E. da incanti (I).

نبات عشبي حرجي معمر من فصيلة الاخدريات . ينبت في بعض المناطق الباردة والمعتدلة . يوجد منه في احراج القموعة من اعمال لبنان الشمالي || ساقه فردية تنتهي

بالعنقود الزهري . اوراقه معنقـة متقابلة ، صغيرة الاذينات قلبية النصل المسنن || ازهاره خنثوية صغيرة ، رباعية البتلات ، عسلية اللون مندغمة . انبوبة الكاس لاصقة بالمبيض || كانوا يستعملونه في الرقية وفي الطلاسم والسحر .

٢٢٠ - أبو سُوَلَع هو أرخ الجزيرة ، اطلبه .

٢٢١ - أبو سُوم* Metachirus opossum (S).
Opossum, Sarigue opossum (F). Sarigue, Opossum (E). Beutelratte (D).
نوع من السريخ من فصيلة الجرذان الجرابية ، صغير القد ، رمادي اللون ، قصير الوبر ، طويل الذنب الاملط الاخاذ . اعطانه بلاد امريكة الوسطى واخصها المناطق الحارة .

٢٢٢ - أبو سيراس
قال القزويني في الاشكال انه حيوان يوجد في الغياض تكامل في قصبة انفه اثنتا عشرة ثقبة اذا تنفس يسمع من انفه صوت كصوت المزامير . والحيوانات تجتمع عليه لاستماع ذلك الصوت فاذا ادهش بعضها لذلك ، يصيده فيأكله فان لم يتهيأ له صيد شيء منها وضجر صاح صيحة هائلة فتتفرق الحيوانات وتفر عنه .

٢٢٣ - أبو سيف هو سياف البحر المعروف ، اطلبه .

٢٢٤ - أبو شام هو بلسم مكة ، اطلبه .

٢٢٥ - أبو شعاع Polynème (F).
سمكة بحرية من شائكات الزعانف تدعى بلنومة ، اطلبها .

٢٢٦ - أبو شلبة هو البجع ، اطلبه .

٢٢٧ - أبو شماخ هو السنور ، اطلبه .

٢٢٨ - أبو شنب هو الهجرس الأسبل ، اطلبه .

٢٢٩ - أبو شوكة
هو الزمر سمكة نهرية صغيرة ، اطلبه .

٢٣٠ - أبو صُبَيْرَة* Tityra (S). Bécarde (F).
طائر من الجواثم المشرومات المناقير وهو احمر البطن ، اسود الظهر والرأس والذنب ، قوي المنقار والمخالب . قوته الحشرات على اختلاف انواعها ولا يعف عن بعض الثمار اليانعة || يألف الاحراج والغابات . يدثن في اعالي الاشجار الباسقة . انثاه تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

٢٣١ - أبو صفن Gazelle à bourse (F).
نوع من الغزلان يدعى نزاق ، اطلبه .

٢٣٢ - أبو صُفَيْر هو النارنج ، اطلبه .

٢٣٣ - أبو صلاح هو السرعوفة ، اطلبها .

٢٣٤ - أبو صمصام
Falcirostre à bec en sabre (F).
طائر يدعى قضاب أحجن المنقاد ، اطلبه .

٢٣٥ - أبو صُنْدُوق* ، نجم Ostracion (S).
Coffre (F). Coffer fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة النجميات ورتبة ملحومات الفكوك . انواعه المعروفة ٣٥ موطنها البحار الحارة . جميعها متوسطة او صغيرة القد طولها يراوح من ٢٠ الى ٥٠ سم . اجسامها مضلعة الزوايا ، ناتئة الحسك ، عظمية السهف الذي يمنطقها بدرع صلب تخرج منه الزعانف || اشهر انواعه :
أبو صندوق المقرن Ostracion quadricornus
مواطنه المحيط الهندي والبحر الاحمر .
أبو صندوق طويل القرن Ostracion nasus
موطنه البحر المتوسط .

٢٣٦ - أبو صُنْدُوق أخطم* ، نجم أخطم
Ostracion nasus (S). Ostracion cornu, Coffre cornu (F). Coffer-fish (E).
نوع من ابي صندوق . سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من اسماك الاغواط . قوتها النباتات البحرية || جسمها بيضي الشوزن ، يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو مضلع الزوايا ، ناتئ الحسك ، عظمي السهف الذي يمنطق الجسم بدرع جامد صلب تخرج منه الزعانف والقليل من الذنب . وتعلوه اطناف ونتوءات متباينة الاشكال تمتد من الرأس الى اطراف الظهر || ثوبها الى الخضار البحري الباهت تعلوه ماجة ربداء وخطوط شديدة السمرة القاتمة . بطنها الى الربدة الغبراء . اطنافها وزعانفها الى الربدة السمراء || لحمها رديء الصنف ، لا يؤكل .

٢٣٧ - أبو صنصون هو الضيراك ، اطلبه .

٢٣٨ - أبو صوَي هو صرارة المتوسط ، اطلبها .

٢٣٩ - أبو ضبة هو الدراج ، اطلبه .

٢٤٠ - أبو طبق
هو الطبق جنس اسماك بحرية من السحليات .

٢٤١ - أبو طيط* ، طيبط ، زقزاق شامي
Vanellus (S). Vanneau (F). Lapwing (E).
نوع من الزقزاق ثوبه الى السواد اللامع تعلوه زرقة وخضرة . صدره وباطن جناحيه بيض . رؤوس قوادمه ومناكبه الى الشقرة الصنابية . ذنبه اتحف اللون || وهو من القواطع التي تجوب الشرق واوروبة وافريقية . يألف المناقع وضفاف الانهر . يدثن في افحوص يفرشه بالحشائش الناعمة . انثاه تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها .


٢٤٢ - أبو طيط متوج ، طيبط متوج ، أبو قيبق ، طرطبيس ، زقزاق شامي .
Vanellus vanellus, V. cristatus (S).
Vanneau huppé (F). Green Plover (E).
طائر من الزقزاق ورتبة طوال الساق . وهو من القواطع التي تجوب الشرق واوروبة وافريقية الشمالية والشرقية حتى خط الاستواء || جسمه رشيق القوام . طوله نحو ٣٤ سم . وبسطته نحو ٤٥ سم . ثوبه العلوي الى السواد اللامع تعلوه زرقة وخضرة ومواج اسفع . قمة رأسه وقنزعته وجدة زوره واعلى صدره الى السواد اللامع ، اما القسم الآخر من صدره مع بطنه وخوافيه فالى البياض العاجي . علاطا عنقه الى الغبرة . محسره الى البياض الاكدر يعلوه خط اسود ترتكز عليه العين . جناحه فضفاض يلحف الذنب .


أبو سوم


أبو صبيرة


أبو صندوق


أبو صندوق أخطم


أبو طيط

كرسوع منكبه مجهز بمنخس قرني المادة مدبب الطرف . ذنبه قصير الجرم ، ابيض النصف الاول ، اسود النصف الثاني ، حنطي الافنيك . عينه مكحلة ، كستنية اللون . منقاده اسود ، ساقاه رفيعتان جوّيتا اللون || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه . يألف المناقع وضفاف الانهر والغدران . قوته الحشرات والديدان والبزاق والرخويات والقشريات || يدثن افحوصه بين الاعشاب في حفرة يفرشها بالحشائش الناعمة . الانثى تحضن من ٣ الى ٤ بيضات اجاصية الشكل . الترخيم يستمر من ٢٤ الى ٢٧ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر في اثناء الليل || يعتبر من الطيور النافعة .

٢٤٣- **أبو ظِفْر** هو التورم المصري، اطلبه .

٢٤٤- **أبو عَدَس ، أبو عَقَص ، أبو عَقَش ، أبو عَكَش** هو المهاة ، اطلبها .

٢٤٥- **أبو عُرْف الأسْوَد** هو العلهب الاسود، اطلبه .

٢٤٦- **أبو عُرْف الأغْبَر** هو العلهب الاغبر ، اطلبه.

٢٤٧- **أبو عُمَيّ** هو السبد الشائع ، اطلبه .

٢٤٨- **أبو عُوَيْف** هو ليث عفرين ، اطلبه .

٢٤٩- **أبو عِيزار** هو البلشون الجبار، اطلبه .


٢٥٠- **أبو عَيْن** هو الحسرم ، اطلبه.

٢٥١- **أبو عُيُون*** Bucephalus capensis (S).
Bucéphale (F).
حية من الحفاث وفصيلة الثعبانيات. موطنها البلاد الافريقية. تكثر في الجنوب قرب مجاري الماء . وهي مستطيلة الجسم ، غليظة الرأس ، بارزة العينين ، مستدقة الذنب .


أبو عيون

٢٥٢- **أبو غَزْوان** هو السنور .


٢٥٣- **أبو غُلام*** Spergularia (S).
Spergule, Spergulaire (F). Sand spurrey (E). Spärkling (D). Spergularia (I)
جنس نباتات عشبية برية معمرة من الفصيلة القرنفلية . تنبت في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة . تكثر في مرتفعات لبنان والعلويين || انواعه عديدة . سوقه عشبية، منتصبة متشعبة . اوراقه حاضنة ، متقابلة ، لحمية ، خيطية ، مدببة . ازهاره ابطية وهامية الارتكاز ، طويلة الزناد ، خماسية البتلات الوردية اللون . والبتلات مندغمة في اسفل الكأس || بزوره صغيرة ، ملساء ، كروية ، سمراء ، محاطة باطار اغبر ، يجمعها حق زيتوني الشكل رباعي الفلق. وهذه البذور تستعمل في الطب لعلاج الحصاة .


أبو غلام

٢٥٤- **أبو غُلام الرِمال* ، عُشْبة حمراء** Spergularia rubra (S). Spergulaire rouge, Sabline rouge (F). Sand spurry, Red sand-wort (E). Roter sandkraut, Roter spärkling (D). Spergola, Lupinaia (I).
نوع من ابي غلام وهو نبات عشبي بري معمر. سوقه حمراء وازهاره كذلك . يعيش في الاراضي الرملية || يقال ان بذوره لا تخلو من الخواص الطبية النافعة لعلاج الحصاة .


أبو غلام الرمال

٢٥٥- **أبو فايس* ، شَوْك القصّار** Hippophae rhamnoides (S). Hippophaé, Argousier, Griset, Faux nerprun (F). Sea buck thorn, Sallowthorn, Willow thorn (E). Echter sanddorn, Weidenddorn, Haftdorn (D). Gorra, Olivella, O. spinosa (I).
جنبة برية معمرة شائكة من فصيلة الخلافيات تكثر في الاودية والمواقع الظليلة وعلى ضفاف الانهار والشواطئ الرملية الرطبة || اوراقها ضيقة مستطيلة ، نصلها وحيد الضلع ، خملي البشرة ، فضي اللون . اشواكها خشبية حادة . ازهارها فردية محورية الارتكاز . ثمارها نووية الشكل ، عنبية القد ، برتقالية اللون ، وحيدة البذرة الصغيرة الصلبة . لبابها حامز الطعم ، شديد الحموضة . ثمارها اليانعة غنية بالفيتامين «آ» و «ث». وبما ان حموضتها الزائدة تحول دون أكلها المباشر لذلك يحسن استعمال ربها المطبوخ بالسكر || الكيلو من الثمر يعطي من ٧٠٠ الى ٧٥٠ غم. عصير . والكيلو من العصير يلزمه ٤٠٠ غم. سكر ثم يغلى على النار من ١٠ الى ١٢ دقيقة.


أبو فايس

٢٥٦- **أبو فَحْت** Avocette (F). Avocet (E).
طائر مشهور باسم نكّات ، اطلبه .

٢٥٧- **أبو فَرْوَة** Châtaigne (F). Chestnut (E).
ثمرة الكستنة وهي من الثمار الغنية بالمواد الغذائية. راجع كستنة.

٢٥٨- **أبو فَرْوَة* ، مَرْغَى** Casarca ferruginea (S).
Casarca, Cassart (F). Ruddy shelduck (E).
طائر من البط ينتمي الى جنس الدهبل ، رأسه وجؤشنه احمران . عنقه مطوق باطار اسود . قوادمه بيض . ظهره وبطنه وسائر ريشه الى الرمادي الاغبر الاسفع المواج . وهو من طيور الماء القواطع التي لا تقيم في لبنان اكثر من بضعة ايام .


أبو فروة

٢٥٩- **أبو قَصّادَة** هي ذعرة الغنم ، اطلبها .

٢٦٠- **أبو قابس** هو إشنان القلي ، اطلبه .

٢٦١- **أبو قِرْبَة** هو البجع ، اطلبه .

٢٦٢- **أبو قِرْدان** هو ابن الماء العادي ، اطلبه .

٢٦٣- **أبو قُرْص**
هو الطبق سمكة بحرية من السحليات ، اطلبه .

٢٦٤- **أبو قَرْن*** Naseus (S).
Nason, Nason licornet (F). Unicorn fish (E).
جنس سمك بحري من شائكات الزعانف يتميز بقرنه العظمي القائم في مقدم الرأس وبشكله الاهليلجي المفلطح وبزعانفه الظهرية والبطنية المتتابعة. ظهره رصاصي اللون، بطنه الى الرمادي الاغبر || انواعه المعروفة خمسة فوارقها اشكال قرونها وحجم جثثها . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .


أبو قرن

٢٦٥- **أبو قَرْن ، تَمْليكة** Gynandropsis pentaphylla (S). Brède Caya, Gynandrope (F). Bastard mustard, Sambo (E). Senfkapper, Kleome (D). Bretta, Cleome (I).
نبات عشبي بقلي زراعي من فصيلة الكبريات . مهده جزر الارخبيل والانتيل وموريس . وهو يستعمل في تلك البلاد للاكل بمثابة الاسبانخ || اوراقه مركبة ، خماسية الفصوص . نصلها غليظ الضلع ، قليل العروق ، غزير العصارة والمادة الخضراء || ازهاره عنقودية التجميع ، منتصبة ، قلفية ، دقيقة البتلات الغبراء اللون || بزوره

مستديرة صغيرة سمراء اللون يجمعها حق عدسي الشكل رباعي الفلق || يتكاثر بالبذر ويزرع كالاسبانخ لكنه يخشى المواقع الباردة ويرغب في الأتربة الحواره الغنية بالعناصر المعدنية .

٢٦٦- **أبو قُرَيْن** هو البوقير ، اطلبه .

٢٦٧- **أبو قُشَش** هو الحرشنة المتوجة ، اطلبها .

٢٦٨- **أبو قَلَمُون** هو الزمت ، اطلبه .

٢٦٩- **أبو قَلَنْسُوَة*** Sylvia atricapilla (S).
Fauvette à tête noire (F). Blackcap (E).
نوع من الدخلة وهو من عصافير التين المشهورة . صغير القد ، طوله نحو ١٤ سم . الذكر اسود الرأس يدعى الخوري والانثى مغراء الرأس تدعى الشماس . جوشنه الى الصهبة الزرقاء ، ظهره وجناحاه وذنبه الى الجؤوة الرمداء . منقاره ورجلاه الى الصهبة الرصاصية . الانثى افتح لوناً من الذكر وبطنها يميل الى الغبار || قوته الهوام والحشرات الصغيرة والثمار اليانعة . يألف الجنائن والحدائق والبساتين والادغال . يدثن في الشجيرات والجنبات الشائكة . اناثه تبيض مرتين في السنة . الاولى في مطلع ايار والثانية في اواسط تموز . حضنتها من ٤ الى ٦ بيضات ، لونها اصهب امغر تعلوه نقط سمر مبعثرة بدون قياس || يألف القفص ويقتبس اصول التغريد .

٢٧٠ - **أبو قَيق** Vanneau huppé (F).
طائر مشهور باسم ابو طيط متوّج ، اطلبه .

٢٧١ - **أبُوكَاة** ثمرة الاهوكاتية ، اطلب أهوكه .

٢٧٢ - **أبُوكَاتِيَة** هي الاهوكاتية ، اطلبها .

٢٧٣- **أبُوكَة** هي الاهوكاتية ، اطلبها .

٢٧٤ - **أبو لُوَيّ*، لَوّاء** Yunx torquilla (S).
Torcol, Torcou (F). Wryneck (E). Wendehals (D).
طائر من المتسلقات وفصيلة النقاريات يتميز بلوي رأسه في جميع الاتجاهات . وهو صغير القد ، قدره قدر الصرد ، طوله نحو ٢٠ سم . ادهس اللون من قمة رأسه الى طرف ذنبه . منقاره ورجلاه الى الخفار الاصفر || قوته الحشرات الصغيرة اخصها النمل . اناثه تدثن عشها في نقار الاشجار القديمة العهد . تضع من ٥ الى ٨ بيضات ، لونها الى البياض الاغبر ، تحضنها وحدها نحو ١٤ يوماً . وهو من الطيور القواطع النافعة الواجب حمايتها ومنهم من قال انه من اوابد لبنان .

٢٧٥ - **أبو لَيْلَه*، أُوْزِيرِيس، عَلَقَى، نَشَاس، بُو الصَّالِح، بُو الصَّلَاة** Osyris alba (S).
Osyris blanc, Osyride blanche, Rouvet (F). Garde-robe, Poet's cassia (E). Weisser harnustrauch (D). Cassia poetica, Genistrella (I).
جنبة صغيرة من فصيلة الصندليات . منبتها حوض البحر المتوسط . اوراقها بيضية ، مستطيلة ، جامدة النصل . ازهارها كاملة ، خنثوية ، ثلاثية البتلات ، بيضاء اللون . ثمارها كروية الشكل . صغيرة القد قرمزية اللون . تنبت برية وتزرع للتزيين .

٢٧٦ - **أبو مَالِك** Souchet commun (F).
طائر من البط الوحشي يدعى كيش ، اطلبه .

٢٧٧ - **أبو مِحْجَن*** Ibidorhynchus (S).
Ibidorhynque (F). Ibidorhynchus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق وفصيلة دجاجيات الارض . موطنه سفوح جبال حملايا || يألف ضفاف المناقع ومجاري الماء . ملجئه الحياتي جاعي . فوجه يعد من ١٠ الى ٣٠ زوجاً . قوته الحشرات والدويبات اخصّها المائية || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٢٦ سم . منقاده احجن مستطيل . جناحاه لاحفان . ذنبه مخروطي قصير . ساقاه مستطيلتان . ثوبه الى الكهبة الرصاصية . قة رأسه ونحره ومنقاده سود . بطنه اغبر اللون تعترضه جدة سوداء في مؤخر الصدر || يدثّن عشه في افحوص يحتفره بين الاعشاب المتكاثفة المتراكبة . الانثى تحضن وحدها من ٦ ال ٨ بيضات بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٧٨- **أبو مُخَيط*، أُزَيْب البحر** Diodon atinga (S).
Diodon épineux, Orbes épineux (F). Globe-fish (E).
نوع من قنفذ البحر اي الشيهم البحري ، من فصيلة الفهقيات ورتبة ملحوميات الفكوك || وهو من الاسماك الشائكة غير المأكولة ، تكثر على شواطئ بحار البلاد الحارة .

٢٧٩- **أبو مِدَيد** هو الخرطون ، اطلبه .

٢٨٠- **أبو مَرْكُوب*، أبو سَقَّاقَة**
Balaeniceps rex (S). Baleniceps roi, Bec en sabot (F). Shoebill stork (E).
طائر مائي من فصيلة البلشونيات ورتبة طوال الساق . كبير القد ، رفيع الهامة ، بشع الشكل ، منقاره عجيب الهيئة يشبه الحذاء المنعقف الطرف || يكثر على ضفاف النيل الابيض والازرق وعلى شطوط بحر الغزال وبحيرة فيكتوريا نيانزا . قوته السمك والحيات والعظاء والجيف .

٢٨١- **أبو مُرَيْشَة**
هو شيخ البحر ، نوع من الفقمة ، اطلبه .


٢٨٢- **أبو مُرَيْشَة**
هو الشيق من الاسماك البحرية الماصة للدم ، اطلبه .

٢٨٣ - **أبو مَرَيْنَة مَبْذُول**
Murène commune (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم شيق مبذول ، اطلبه .

٢٨٤- **أبو مُزَيْنَة**
« سمك في البحر على صورة الرجل يقال انها تظهر في الاسكندرية والبرلس ورشيد على صورة بني آدم بجلود لزجة واجساد متشاكلة لها بكاء وعويل » (القزويني) .


٢٨٥- **أبو مُسْكِيَة*** Clarias laticeps (S).
Clarias d'Afrique (F). Clarias laticeps (E).
سمكة نهرية من نوع السلور توجد في النيل والنيجر وفي بعض الانهار الافريقية . وهي عادمة الحراشف . رأسها مخروطي الشكل ، شديد الصلابة . زعنفتها الظهرية تقطب ثبج الظهر من العنق الى الشرج || ثوبها رخامي اللون ، اطحل المواج .

٢٨٦- **أبو مِسْوَط** هو الملاعقي الوردي ، اطلبه .



أبو قلنسوة


أبو لويّ



أبو ليله


أبو مِحجَن



أبو مخيط


أبو مركوب


أبو مسكية


أبو مشط



أبو مشفة


أبو مشول


أبو مصقار


أبو منشار


أبو منقار


أبو مهماز

٢٨٧ - أبو مُشْط * Taenianotus triacanthus (S).
Ténianote (F).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الطرّيخيات ، اعطانها بعض مناطق المحيط الهندي || جسمها معتدل القد يطول نحو ٢٧ سم. رأسها متوسط الجرم ، خافت الجبهة ، مقطوم الخطم ، كبير الشدق ، ثلاثي المناخس الذربة الصغيرة . عيناها كبيرتان ، متقاربتان ، متقدمتان . زعنفتها الظهرية كبيرة قاطبة مشطية الشكل ، تمتد من الرأس الى قاعدة الذيل . زعانفها الصدرية والحوضية والشرجية معتدلة الحجم ، مرقوشة الثوب. الذيلية شبه مستديرة . ثوبها الى الشهبة الزرقاء تسمرّ وتعبق في الظهر وفي طرف الذيل وتغبرّ في الجانبين وفي البطن .

٢٨٨ - أبو مِشْفَة* ، مِسَلّة Erodium gruinum (S).
Erode, Bec de grue (F). Stork's bill (E). Reiher-schnabel (D). Becco di grua, Gruina (I).
نوع من الجزاب وهو نبات عشبي بري وزراعي من فصيلة الغرنوقيات . ساقه فرعاء مفصلية قصيرة السلاميات . اوراقه مركبة ، زغبية ، نافرة العروق ، يجمعها زناد ليفي ازغب || ازهاره مزدوجة طويلة المعلاق المنتصب، خماسية البتلات البيض رياضها يشوبه شيء من البنفسجي . ضروبه عديدة منها برية علفية ترعاها الماشية ومنها زراعية تزيينية تزرع في الحدائق والمراكن || يتكاثر بالبذر والعقل . يرغب في الأتربة المتوسطة الاندماج المعتدلة الرطوبة .

٢٨٩ - أبو مِشْوَل * Falculia palliata (S).
Falculie à'mantelet (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة الهدهديات . موطنه جزيرة مدغسكر . يألف البراري والادغال التي لا تبعد كثيراً عن مجاري الماء . ملجنه الحياتي زوجي . قوته الحشرات المجنحة والديدان والدعاميص وبعض الثمار العنبية البرية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٦ سم. منقاده مشولي الشكل ، دقيق الطرف المدبب ، يطول نحو ٨ سم. رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى البياض الاغبر الدنس . رداؤه وجناحاه وذنبه الى السواد الفحمي . ذنبه متوسط الطول ، مقطوم الطرف || يدثن عشه في اعالي الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٩٠ - أبو مِصْقَار * Scarus (S). Scare (F).
Parrotwrasse, Parrot-fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة بنات مصقار . انواعه عديدة جميعها زاهية الالوان كان لها شهرة عظيمة عند الفينيقيين والرومان . وهي من الاسماك المأكولة اللذيذة الطعم غير ان البعض يتحاشون أكلها في أشهر شباط واذار ونيسان خوفاً من مرعاها السام الممكن انتقال مفعوله الى آكلها || اشهر انواعه : الحريت ودرة البحر وديك البحر والسيجان والغبان والقيتان .

٢٩١ - أبو مِقَصّ ، ثاقب الاذن هو النهيك ، اطلبه .

٢٩٢ - أبو مِقْطَم Calmar à griffes (F).
هو الجنداعة من الحيوانات البحرية ، اطلبها .

٢٩٣ - أبو مِلْعَقَة هو الملاعقي الابيض ، اطلبه .

٢٩٤ - أبو مِلْقَط Anastome
جنس طير من طوال الساق وفصيلة اللقالق يدعى سطّام ، اطلبه .

٢٩٥ - أبو مَلَيْح Crex des prés (F).
طائر من القواطع يدعى صفرد ، اطلبه .

٢٩٦ - أبو مِنْجَل هو الحارس ، اطلبه .

٢٩٧ - أبو مِنْشَار* ، مِنْشَار Pristis (S).
Scie (F). Sawfish (E).
جنس اسماك بحرية بيوض ولود من رتبة الاشلاق . جسمه وشعي الشكل يطول من ٣ الى ٥ امتار . مقدم رأسه مسلح بمنشار عظمي التركيب طوله نحو ١٢٥ سم . زعانفه الصدرية بعيدة عن رأسه || ثوبه الى الصهبة السمراء يزداد دكانة مع اقترابه من ثبج الظهر ويغبر ويبيض عند البطن || وهو من الاسماك المفترسة الشرسة المخيفة ، منه نوعان يلي وصفهما :

٢٩٨ - أبو منْشَار المتوسّط Pristis pectinatus (S).
Scie pectinée, Vivelle (F).
صغير القد طوله نحو ثلاثة امتار . يوجد في المتوسط . قلما يقترب من الشواطئ لكنه كثير الأذى يتعدى على جميع الاسماك الصغيرة .

٢٩٩ - أبو منْشَار المحيط Pristis antiquorum (S).
Scie commune (F). Common sawfish (E).
كبير الجثة طوله نحو خمسة امتار . يوجد في المحيط الاطلسي . يكثر قرب الشواطئ الافريقية .

٣٠٠ - أبو مَنْظَرَة هو الحدرم ، اطلبه .

٣٠١ - أبو مِنْقَار* ، قُنْبَرُور Hemiramphus (S).
Hémiramphe (F). Halfbeak (E).
جنس اسماك بحرية من العظميات وفصيلة الاسقمريات الملساوات . انواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق الحارة . بعضها يعيش في البحر المتوسط ويتميز باستطالة فكه الاسفل الذي يأخذ شكل المنقار .

٣٠٢ - أبو مِهْمَاز * Raja clavata (S).
Raie bouclée (F). Thornback (E).
نوع من الشفنين البحري وهو من الاسماك الغضروفية المفلطحة المأكولة . طوله زهاء ٢٠٠ سم . يكثر وجوده في البحر المتوسط . كنيته عقاب البحر .

٣٠٣ - أبو مَيْبَر Gryllomorphe (F).
هو السخّاخ ، حشرة من الجدجديات ، اطلبه

٣٠٤ - أبو نَبَّاح ، بو شَبَك ، نَبّاح
هو اليرع ، اطلبه .

٣٠٥ - أبو نَضْوَة هو الختو ، اطلبه .

٣٠٦ - إبُونيت Ebonite
مطاط اسمر صلب يحوي نحو ٥٠ ٪ من الكبريت ، يستعمل في عدة صناعات تزيينية وكهربائية .

٣٠٧- أبو هَرُون
هو الهزار . لم يذكره غير الدميري الذي قال عنه : « هو طائر في حنجرته اصوات مليحة شجية يفوق النوائح ويروق فوق كل معنى ، لا يسكت بالليل البتة ويصيح الى وقت الصباح وتجتمع عليه الطيور » .

٣٠٨- أبي الرقص هو القرلى الشائع ، اطلبه .

٣٠٩- أبيجة ، زَهْر العضاه ، زَهْرَة مايو
Epigaea (S). Epigée (F). Trailing arbutus, May-flower (E). Grundstrauch, Primelstrauch (D). Epigea (I).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات . له نوعان : ابيجة منتصبة وابيجة عارشة . سوقها زباء اللحاء . اوراقها كاوراق القطلب . نصلها خلي البشرة . ازهارها بيضاء اللون يشوبها مواج وردي || تعيش بين الصخور في الهضاب والجبال .


٣١٠- أبيجين Epigyne (F). Epigynous (E).
اعلى المبيض وهو جزء من جهاز بعض الازهار .

٣١١- أبْيَد ، أبْيَد اطلب ابو ركبه .

٣١٢- أبيد Toujours vert (F). Evergreen (E).
نعت وصفي للنبات الدائم الخضرة على مدار السنة .

٣١٣- أبيرول Apyrol
حاشور زراعي يرتكز على مادة تريكلوربتيلان. يستعمل لوقاية الحبوب المعدة للأكل من عبث الحشرات بمعدل ٣٠٠ سم ٣ لكل ماية كيلو من الحب .

٣١٤ - أبيريه* ، أم كوكولو Aberia caffra, Dovyalis caffra (S). Abérie, Umkokolo (F). Key apple (E). Aberia (I).
جنبة شائكة من النغصيات . منبتها امريكة الجنوبية . تزرع للسياج . ثمارها مأكولة مستديرة برقوقية الشكل . لونها الى الصفرة . لها لذيذ الطعم فيه شيء من الحموضة . عرفها فواح الرائحة المستحبة المنعشة || ترغب في الاتربة العميقة الغور التي لا تخلو من الرطوبة .


أبيريه

٣١٥- أبيسة *° Epicea, Picea (S). Epicéa (F). Spruce (E).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الصنوبريات . انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام . قنتها مخروطية ، اغصانها رمعية ، اوراقها عروة دائمة الخضار . كرزها معلق || اشهر انواعها واعرفها ما يتبع .

٣١٦- أبيسة أموريكا ° Picea omorica (S). Epicéa omorica (F). Omorica spruce (E).
شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. منبتها بلاد البلقان. قالبها هرمي الشكل مستدق القنة . اوراقها صغيرة مدبية العقصة لونها الى الخضار البحري. كرزها مستدير الاسفاط العادمة التسنين ، لونه الى الجؤوة البنفسجية ، طوله نحو ٥ سم . وقاعدته ٢ سم .

٣١٧- أبيسة بيضاء ° Picea alba (S). Sapinette blanche, Epicéa blanc (F). White spruce (E). Weisse fichte (D). Pece bianco (I).
شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ١٥ الى ٣٠ م منبتها كندا . اوراقها قصيرة مدبية ومنتصبة . لونها الى الاخضر الزاهي يعلوه مواج فضي . نوامها حنطية اللون . كرزها رقيق الاسفاط المقطوعة المتراكبة ، طوله نحو ٥ سم. وقاعدته ٢ سم .

٣١٨ - أبيسة حمراء ° Picea rubra (S). Epinette rouge, Sapinette rouge (F). Red-spruce (E).
شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ م منبتها البلاد الامريكية . اوراقها ضيقة ، جميلة الخضار العابق . كرزها صغير القد ، طوله نحو ٤ سم. وقاعدته ٢ سم. لحاء جذعها واغصانها الى الجؤوة الحمرية .

٣١٩- أبيسة سامية ° Picea excelsa, P. vulgaris (S). Epicéa commun, Sapin de Norvège, S. blanc, S. du Nord, Pesse, Pesce (F). White fir, Norway-spruce (E). Tannenfichte, Rattanne, Fichte (D). Abeto pece, Epicea, Pezzo, Picella (I).
شجرة حرجية شامخة ، مدببة القنة ، تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م. تكثر في اروبة الشمالية . اوراقها ابرية العقصة لونها الى الاخضر الزاهي . كرزها لبد الاسفاط ، طوله من ١٠ الى ١٦ سم. وقاعدته من ٣ الى ٤ سم.

٣٢٠- أبيسة سوداء ° Picea nigra (S). Epinette noire, Sapinette noire (F). Black-spruce (E).
شجرة حرجية وتزيينية ، تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. منبتها كندا وامريكة الشمالية . اوراقها صغيرة لونها الى الاخضر الازرق العابق . كرزها صغير القد ، طوله نحو ٣ سم. اسفاطه مستديرة مسننة لونها الى الجؤوة البنفسجية .

٣٢١- أبيسة شائكة ° Picea spinulosa (S). Epicéa spinuleux (F). Spine-spruce fir (E).
شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٦٠ الى ٨٠ م. منبتها جبال حملايا . اوراقها نحيلة طويلة . افنادها متدلية . كرزها ضيق الاسفاط المسننة المتراكبة، طوله نحو ٨ سم. وقاعدته ٣ سم.

٣٢٢- أبيسة شرقية ° Picea orientalis (S). Sapin d'Orient, Epicéa d'Orient (F). Oriental spruce fir (E). Taurische fichte (D). Abeto orientale (I).
شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. منبتها الشرق الادنى . اوراقها قصيرة مدببة جميلة الخضرة القاتمة . كرزها مستدير الاسفاط طوله نحو ٨ سم. وقاعدته ٢ سم .



أبيسة

٣٢٣- أبيسة طُنْبِرجي ° Picea Thunbergi (S). Epicéa de Thunberg (F). Spruce of Thunberg (E).
شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . منبتها اليابان . اوراقها صغيرة ، ابرية العقصة تكتنف الافناد والافنان من جميع جهاتها . كرزها مستدير الاسفاط المسننة الكستنائية اللون .


٣٢٤ - أبيسة موريندا ° Picea morinda (S). Epicéa morinda (F). Morinda spruce (E).
شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م. منبتها جبال حملايا . اوراقها نحيلة مستطيلة جميلة الخضار القاتم . كرزها مستدير الاسفاط طوله نحو ١٥ سم. وقاعدته ٤ سم.


٣٢٥ - أبْيَض Abiad (F).
الابيض كوكب في حاشية المجرة .



أبيلية


أبيو


أبيوس عسقولي


أبيون الارضي شوكي


أبيون الحماض


أبيون الحمص

٣٢٦ - أبيل ، أبيلة Balle de foin (F). Haystack (E).
الحزمة او الربطة من الحشيش المكبوس والمرزوم .

٣٢٧ - أبيلية* ، أبليّة ، آبلاء Abelia (S). Abélie (F).
Abelia (E). Abelia (D). Abelia (I).
جنس جنبات وجنيبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخانيات ، منبتها الاصلي بلاد الصين وبعض اصقاع الهند . انواعها المعروفة ثلاثة أما ضروبها فعديدة . أوراقها متقابلة ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها أبطية وهامية الارتكاز ، فردية او عثكولية التجميع ، مستطيلة الشكل ، بيضاء او وردية اللون . عرفها ضعيف . تزرع لجمال زهرها .

٣٢٨ - أبيلية ثلاثية الزهر Abelia triflora (S).
Abélie triflorée (F).
جنبة كبيرة القد تعلو نحو ٤٠٠ سم . مهدها الهند ، اوراقها عابلة ، ازهارها كبيرة الحجم ، ثلاثية التجميع ، فواحة العرف العطر . ضروبها التزيينية عديدة || تزرع في الحدائق والمراكن .

٣٢٩ - أبيلية صينية Abelia chinensis (S).
Abélie de Chine (F).
جنبة متوسطة القد تعلو نحو ٢٠٠ سم . جلبابها الاخضر جميل الشكل . ازهارها بيضاء اللون او وردية . عرفها خفيف الرائحة مستحب || ضروبها التزيينية عديدة . تجود في جميع الاتربة الخفيفة والمتوسطة الاندماج .

٣٣٠ - أبيلية عديدة الزهر Abelia floribonda (S).
Abélie floribonde (F).
جنبة صغيرة تعلو نحو ١٠٠ سم . فروعها دقيقة . اوراقها عروة . ازهارها كثيرة العدد ، وردية اللون ، جميلة الشكل ، عديمة العرف || تزرع في الحدائق والمراكن .

٣٣١ - أبْيُو° * Lucuma caimito, Ponteria caimito (S). Abiu (F). Marmalade fruit (E).
نوع من اللكومة وفصيلة السبوتيات . مهده البلاد الامريكية وهو شجرة متوسطة الحجم سريعة النمو تثمر بعد بذرها بسنتين . تعلو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها معنقة مستطيلة ، ملساء النصل الاخضر الزاهي . ثمارها بيضية تطول نحو ٦ سم . لونها الى الصفرة ، لبها جامد مأكول . عصارته علكية لاصقة قبل الايناع || يعيش في جميع المواقع الحارة ويجود في مختلف الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

٣٣٢ - إبيُورْنِيس Aepiornis (S).
Aepiornis, Aepyornis (F). Aepiornis (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « طائر رفيع » . طائر احفوري من الزمن البليستوساني العائد الى اوائل الاباج الرابعي ، وجدت احافيره من عظام وبيض في جزيرة مدغسكر || بيضه فائق الكبر والضخامة . البيضة الواحدة تستوعب ٨ ليتر ماء ، اي انها تعادل ١٥٠ بيضة دجاج . ارتفاعه المقدر نحو اربعة امتار .

٣٣٣ - أبْيُوس عسقولي °* Apios tuberosa (S).
Glycine tubéreuse (F).
نبات عشبي عسقولي معمّر من فصيلة القرنيات الفراشية . مهده بعض مناطق امريكة الشمالية . يزرع للتزيين || ساقه عارشة تطول من مترين الى اربعة امتار . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، مستطيلة الزناد ، وترية العدد الذي يراوح من ٣ الى ٧ وريقات . وريقاته بيضية الشكل ، معنقة . ازهاره عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز . تنويره يستمر من آب الى ايلول . ازهاره عطرية العرف ، ارجوانية اللون يعلوها توشيم وردي . ثماره حنابل مستطيلة قريبة الشبه باللوبياء . يتكاثر بعساقله || عساقله مأكولة كالبطاطا الآ انها اجمد لباً . اما متوسط تركيبها العنصري فهو :

٤,٥٠	٪	مواد ازوتية
٠,٨٠	٪	مواد دهنية
٢٢,٥٥	٪	هيدرات الكربون (مواد نشوية وسكرية الخ..)

٣٣٤ - أبْيُوس وحيد اللون
من الحشرات يعرف بدحمور الخرشيات ، اطلبه .

٣٣٥ - أبْيُون° . Apion
جنس حشرات صغيرة من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة لا تقل عن ٣٠٠ جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١ الى ٦ م م. اثوابها متعددة فيها الاصفر والازرق والامغر والاسمر والاسود . اخطامها مستطيلة قليلة الانعكاف . قرونها الاستشعارية خيطية منحرفة || يرقاتها خاضلة ترغب في نباتات الفصيلة القرنية || اشهر واضرّ انواعه الاربعة التالية اوصافها .

٣٣٦ - أبْيُون الارضي شوكي°*. Apion carduorum (S).
Apion de l'artichaut (F). Artichoke pear-shaped weevil (E). Artischokenspitzmäuschen (D).
حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات طولها نحو ٣ م م. لونها الى الزرقة العابقة . تركب مع يرقاتها اوراق واضلاع الارضي شوكي || تكافح باستعمال احد الحواشير المرتكزة على الروتينون .

٣٣٧ - أبْيُون الحُمّاض°* Apion violaceum (S).
Apion de l'oseille (F).
حشرة من السوسيات طولها من ٣ الى ٤ م م. رأسها وخطمها سودوان . جسمها ازرق اسفع يعلوه مواج الخضر . تركب مع يرقاتها اضلاع الحماض || تكافح باستعمال كل حاشور يرتكز على الروتينون .

٣٣٨ - أبْيُون الحمّص°* Apion pisi (S).
Apion des pois (F). Pea pear-shaped weevil (E). Erbsenspitzmäuschen (D).
حشرة من السوسيات طولها نحو ٢ م م. بطنها غليظ الشكل . رأسها وخطمها سودوان . جسمها وغمداها زرق . تنخر الحمص وسائر حبوب القطانة || تكافح باستعمال الاكسي شرنصون او الانتي بروش او اكسيد الاتيلان .

٣٣٩ - أبْيُون الحَنْدَقُوق°* Apion tenue (S).
Apion frêle (F).
Sweet-Clover pear-shaped weevil (E).
حشرة من فصيلة السوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . تألف البراري والمروج . خنافسها تعيش على نوامي الحندقوق واوراقه الفتية . يرقاتها مرقالة تعيش على المواد النباتية التي تقرضها وتمتصها || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ م م. رأسها مردفيّ الشكل ، مستطيل الخطم المقوّس ينتهي بمتك قاضم ثاقب . زباناها صغيران صوبلانيان . عيناها ناشزتان . غمداها محدبتان ، محززتا

الصفحة ، تلحفان كامل البطن . ثوبها الى الحمرة الرصاصية المواج . رأسها اعتم من كوسلها وكوسلها اعتم من بطنها وغمديها || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من مكمنها الشتوي في نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة صغيرة دقيقة محدودبة مرقالة تطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى الغبرة الصفراء المواج ، رأسها اسمر || الطور اليرقي يستمر نحو ٣٠ يوماً ثم تتحول اليرقة الى حورية . وبعد انقضاء طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً تظهر الحشرة الجملانة وتبقى الى ان يحل الشتاء فتكمن في التربة او بين لحاء الاشجار حتى نيسان .

٣٤٠ - أبيُون النفل°* Apion apricans (S).
Apion du trèfle (F). Clover seed weevil, Clover pear-shaped weevil (E). Kleespitzmäuschen (D).
حشرة من السوسيات . طولها من ٣ الى ٤ مم. لونها الى الحمرة الزاهية . تركب اوراق النفل فتسردها . يرقاتها تركب الازهـار فتقرنها وتقضم معاليقها || تكافح باستعمال اي حاشور كان يرتكز على الروتينون .

٣٤١ - إتاء Productivité (F). Productiveness (E).
اتاء الارض: ريعها وحاصلها . يقال كثر إتاء ارضه اي ريعها . ولبن ذو اتاء اي ذو زبد كثير .

٣٤٢ - أتارية* Otaria (S). Otarie (F). Otarlid (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة ضارية من الفقميات ورتبة زعنفيات الاقدام . موطنها بعض مناطق المحيط الهادي وبحار الجنوب || انواعها ١١ تقسم الى قسمين : قسم أسود البحر وهو يشمل انواع الاتارية الشعراء العنق ، وقسم أدباب البحر وهو يشمل انواع الاتارية الزباء . جميعها مستطيلة العنق والرأس . لها اذنان صغيرتان . الوانها مختلفة الالوان يغلب فيها البني العابق || ذكورها كبيرة الجثة التي يراوح طولها من ١٧٠ الى ٤٠٠ سم. ودوحتها من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. ووزنها من ٢٠٠ الى ٤٥٠ كيلو || اناثها نحيلة الجسم خفيفة الوزن . طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم ودوحتها من ٥٠ الى ٧٥ سم. ووزنها من ٤٠ الى ٦٠ كيلو || تعيش جماعات كبيرة مؤلفة من عدة قطعان والقطيع يتألف من ٣ الى ٥ اناث رأسها ذكر واحد || تصاد لفرائها وشحمها .

٣٤٣ - أتان ، حمارة Anesse (F). She-ass (E).
انثى الحمار ج أتن وحمائر . يجوز انزاها بعد بلوغها ٢٠ شهراً . ودقانها يدوم نحو ٤٨ ساعة ويعاودها كل ٢٥ يوماً . محبلها يدوم ٣٦٠ يوماً . وقد ينزى عليها بعد الوضع بتسعة ايام كاملة .

٣٤٤ - إتاوة Redevance (F). Tenure (E).
يقال ادى إتاوة ارضه اي خراجها . وضربت عليهم الاتاوة . قال جابر التغلبي:

«وفي كل اسواق العراق إتاوة
وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم»

فالاتاوة على وجه العموم هي المبلغ المطلوب من المال بوصفه ضريبة . والاتاوة على وجه الخصوص تأتي بمعنى الفائدة اي المبلغ المطلوب مقابل التزام او استعمال ملك او مرفق عام وما اشبه . مثال ذلك اتاوة المناجم .

٣٤٥ - إتب Ecale de l'orge (F). Sheil (E).
الإتب قشرة حبة الشعير .

٣٤٦ - إتباع Accession
هو احد طرق الامتلاك الذي ينشأ عن لحاق طبيعي بين عين وعين اخرى اكثر اهمية .

٣٤٧ - إتجاه ، توجيه Orientation
معرفة اتجاه الارض الزراعية شيء ضروري . فالنباتات المعرضة للجنوب ، في ارض وجهتها الجنوب ، يصيبها مثلاً من اشعة الشمس وحرارتها ما لا يصيب المزروعة باتجاه الشمال .

٣٤٨ - إتجاهات Vecteurs (F). Vectors (E).
هي الخطوط المستقيمة التي تحدد وجهة الاتجاه ومقداره

٣٤٩ - إتحاد ، إلب Union
هو تضام افراد او جماعات تقر مبادئ واحدة وتهدف الى مصالح ومنافع معينة .


٣٥٠ - إتحاد المزارعين Union des agriculteurs (F).
هو تضام المزارعين للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في جمعية رسمية لها نظامها وشخصيتها القضائية .

٣٥١ - إتراب ، تتريب Terrage (F). Claying (E).
هو نقل تراب زراعي حسن التركيب وبسطه على ارض ينقصها التراب اللازم لخصبها .

٣٥٢ - أتربة Terrains (F). Grounds (E).
هي الاراضي الزراعية او الممكن ان تستخدم في هذا السبيل. ولما كانت تراكيبها الكيماوية والحكمية عديدة وكان عنصرها الرئيسي هو المرجع المرجح . لذلك فالاتربة تقسم مبدئياً الى اربعة اقسام وهي الاتربة الرملية والاتربة الطينية والاتربة الجصية والاتربة الدبالية ، ولكل من هذه الاقسام ترتيب وميزات فارقة . اطلب تربة .

٣٥٣ - أتربة مَجْمُوزَة Sols de mélanges (F).
Mingling soil (E).
هي الاتربة المركبة من عدة انواع متساوية .


٣٥٤ - أُتْرُجّ ، كبّاد ، تُرُنْج ، مُتْك ، تُفّاح ماهي
Citrus medica cedrata (S). Cédratier (F). Adam's apple, Cedrat tree (E). Echte Zitrone, Cedratbaum (D). Cedra (I).
نوع من الحمضيات الفصيلة البرتقالية . يقال ان مهده بلاد الهند الصينية . يزرع الآن في معظم الاصقاع الحارة والمعتدلة . وهو شجيرة تشبه الليمون الحامض . ساقها فرعاء . اغصانها قاسية شائكة . اوراقها كبيرة معنقة متعاقبة ، نصلها بيضي القاعدة ، رحي الطرف ، مالس البشرة ، عابق الخضار . ازهارها قليلة العدد ، كبيرة القد ، خماسية البتلات البيض . وبياضها يشوبه حمرة بنفسجية خفيفة . ثمارها كبيرة القـد ، مستطيلة الشكل ، بنفسجية اللون في اول عهدها ثم خضراء فصفراء عند الايناع . قشرة الثمرة ثؤلولية سميكة . لبها حامض حامز مر لا يؤكل . قشور ثمارها تستعمل في المربيات || تتكاثر بالتعقيل وهي من الاشجار التي تخشى الرياح العاصفة والاراضي الرطبة والاتربة القوية الاندماج .


ابيون الخندقوق


أبيون النفل


أتارية

٣٥٥- أُتْرُجَّة *، كَبَّادة ، تُرُنْجة Cédrat (F).
Cedrat (E).
هي ثمرة الاترج ، كبيرة الحجم ، مستطيلة الشكل وافرة اللب السميك المستعمل في صناعة المربيات الجافة || يقال ان قشرها ينفع الفالج وهو جيد للبرص والقوباء واذا جعل في الثياب يدفع عنها السوس . وعصارة قشرها تنفع نهش الافاعي شرباً وضماداً . أما حامضها الحامز فيجلو العين ويذهب الكلف ويسكن غلمة النساء ويزيل الكتابة بالحبر . وحبها اذا سحق ووضع على لسع العقرب سكن الوجع .


أترجة

٣٥٦- أتْرُوبين Atropine
الجوهر الفعال لنبات ست الحسن وهو سم شبه قلوي يستعمل للتخدير وتوسيع حدقة العين .

٣٥٧- إتزان Equilibre (F).
Equilibrium, Equipoise (E).
الاتزان حالة استقرار الجسم من معادلة القوى وتلاشيها .

٣٥٨- إتزان مطلق Equilibre astatique (F).
Astatic balance (E).
حالة استقرار ثابتة من تلاشي القوى المعادلة .

٣٥٩- أُتْسُوغَة* Tsuga
جنس اشجار حرجية من سبط التنوبيات وفصيلة الصنوبريات مهده المقدر بلاد اليابان وكندا . انواعه عديدة جميعها اشجار كبيرة الحجم شامخة . اغصانها غليظة كثيفة . افنانها دقيقة اوراقها صغيرة قصيرة العنق ، خملية الصفحة السفلى التي تبدو بيضاء اللون . كرزها صغير القد . يستخرج من خشبها مادة صمغية بطمية تدعى بلسم كندا . اشهر انواعه ما يتبع .


أتسوغة

٣٦٠- أُتْسُوغَة بطّونية Tsuga pattoniana (S).
Tsuga de Patton (F).
شجرة سبروتية شامخة بطيئة النمو تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م. اوراقها سميكة النسيج تطول نحو ٢٠ مم. وتعرض ٢ مم. لونها الى الربدة الزرقاء || كرزها يطول نحو ٧ سم. يبدو جؤوي اللون يعلوه مواج ازرق ثم ينحرف الى السمرة الحنطية .

٣٦١- أُتْسُوغَة حَمَلايا Tsuga Brunoniana (S).
Tsuga de Brunon (F).
شجرة شامخة جميلة الشكل بطيئة النمو تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. اوراقها تطول نحو ٢٥ مم. نصلها مخطط البشرة على صفحته السفلى || كرزها مستطيل دقيق . خشبها قليل الصلابة متوسط القيمة .

٣٦٢- أُتْسُوغَة كارولينه Tsuga Caroliniana (S).
Tsuga de la Caroline (F).
شجرة معتدلة الشموخ والنمو تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. افنانها مهدبة . اوراقها مفلوقة تطول نحو ٢٠ م. وتعرض نحو ٢ نصلها سميك النسيج لونه الى الخضار العابق || كرزها صغير القد يطول نحو ٣ سم.

٣٦٣- أُتْسُوغَة كليفُرنيه Tsuga Mertensiana (S).
Tsuga de Mertens (F).
شجرة سبروتية شامخة سريعة النمو تعلو من ٥٠ الى ٦٠ م. افنانها زباء اللحاء . اوراقها تطول نحو ٢٠ مم وتعرض نحو ٢ مم. نصلها فستقي الصفحة العليا ، عابق السفلى كرزها كستني اللون يطول نحو ٨ سم. || خشبها شديد الصلابة ديمومي .

٣٦٤- أُتْسُوغَة كَنَدا Tsuga Canadensis (S).
Tsuga du Canada, Pruche (F).
شجرة سبروتية شامخة سريعة النمو ترغب في المواقع الرطبة . تعلو نحو ٢٠ م. افنانها خملية اللحاء . اوراقها قصيرة تطول نحو ١٥ مم. نصلها مخطط البشرة || كرزها صغير القد يطول نحو ٢٥ مم. || يستخرج منها بالحز مادة راتنجية تدعى بلسم كندا .

٣٦٥- أُتْسُوغَة يابانيّة Tsuga Sieboldi (S).
Tsuga de Siebold (F).
شجرة سبروتية شامخة بطيئة النمو تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. اوراقها تطول نحو ٢٠ مم. وتعرض ٢ مم. نصلها ميزابي الصفحة ، سميك النسيج لونه الى الخضار العابق . كرزها صغير القد ، عنابي اللون .

٣٦٦- أتْعاب Honoraires (F). Honorary (E).
الاتعاب اي جزاء الخدمات هي بمثابة اجر مالي يتفق عليه ودياً بين العملاء وارباب بعض المهن الحرة .

٣٦٧- إتّفاق اطلب تعاقد .

٣٦٨- إتّفاق رِضائي Accord amiable (F).
Amicable bargain (E).
هو الاتفاق الذي يتم بالتراضي بين الجهات المعنية .

٣٦٩- إتّقاء ، إحتراز ، وقاية Prophylaxie (F).
Prophylaxis (E).
مجمل الوسائل والطرق الفعالة الواجب اتخاذها لاتقاء الامراض الموصوفة كالتطهير والتلقيح والعزل والحجر او لوقاية النبات من وصم يخشى وقوعه ومن حشرة ينتظر ضررها .

٣٧٠- آتِل ٥* Ateles (S).
Atèle (F). Spider-monkey (E).
جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ١١ موطنها فسيح الارجاء يمتد من المكسيك الى اواسط امريكة الجنوبية || اجسامها رشيقة . قوائمها نحيلة مستطيلة ، ايديها رباعية الاصابع. اذنابها شديدة الطول اخاذة. اثوابها تختلف مع الانواع || تألف الغابات الرطبة . تعيش جماعات كبيرة العدد . قوتها الثمار والاوراق والحشرات . اناثها تضع جروان .


آتل

٣٧١- إتْلاف المزروعات Dévastation de récoltes (F).
هو العبث في الاراضي المزروعة باتلاف الزرع غير المحصود او باقتلاع الغراس من الكروم والبساتين وما اشبه .

٣٧٢- أُتْم هو المازريون نوع من الدفنة .

٣٧٣- إتْماك ٥ Surélévation (F).
Heightening (E).
الاتماك الزيادة الحاصلة من الارتفاع الاضافي .

٣٧٤- أتْمَكَ ٥ Surélever (F).
To heighten (E).
زاد الشيء ارتفاعاً كالحائط والبناء وغير ذلك .

٣٧٥- إثْنُولُوجيّة . Ethnologie (F).
Ethnology (E).
الاثنولوجية علم يبحث في اصل الشعوب واخلاقهم وانتشارهم .

٣٧٦ - إتّهاب Acceptation de donation (F).
هو قبول الهبة .

٣٧٧ - إتّهام Accusation
الاتهام هو نسبة جريمة الى شخص معين واحالته بسببها الى المحاكمة .

٣٧٨ - أتوفيكس Atofix
فاطور زراعي يرتكز على الكبريت الميكروني القابل البلل. يستعمل سائلاً محلولاً ٢,٢ ٪ في مكافحة الارمداد على الاشجار المثمرة والكرمة .

٣٧٩ - أتوم Atome (F). Atom (E).
هو الذرية أي الجوهر الفرد أو الجزء النهائي من المادة الذي لا يقبل التحطيم .

٣٨٠ - أتومارية ٥* Atomaria (S).
Atomaire (F). Pigmy mangold beetle (E). Mooskopfkafer (D).
وتدعى خنفساء الشوندر . حشرة صغيرة من غمديات الاجنحة طولها نحو ٢ م. ثوبها الى البني ، زباناها صولجانية الشكل . تلتهم اوراق الشوندر عقب انتاش البذور ثم تركب الجذور فتنخرها مع جمام التربة .

٣٨١ - أتومارية خطية ٥* ، خنفساء الشوندر
Atomaria linearis (S).
Atomaire linéaire, Atomaire de la betterave (F). Pigmy mangold beetle (E). Mooskopfkäfer (D).
حشرة صغيرة نحيلة من فصيلة الشوزريات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . تألف المواقع التي تكثر فيها زراعة الشوندر . خنافسها تلتهم اوراق الشوندر عقب انتاش البزور يرقاتها تركب الجذور فتقرضها عند جمام التربة || جسمها يطول نحو ٢ م. ثوبها الى البني الاسمر المواج تعلوه خملة صهباء . حتار ظهرانها الى الاحمر الفاتح . رأسها مستعرض الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها صولجانيان احمران . كوسلها مربع . ظهرانها منقط عادم التحزيز . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتسافد في اوائل حزيران وتعيش حتى اواسط تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || واليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣ م. جسمها اسطواني الشكل عاجي اللون ، اسمر الرأس . شرجها مجهز بكلابتين صغيرتين محجنتين نحو الداخل .

٣٨٢ - أتومارية ملونة ٥* Atomaria analis (S).
Atomaire coloré (F). Atomaria Analis (E).
حشرة صغيرة نحيلة من فصيلة الشوزريات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها موطن الاتومارية الخطية . تألف المناطق الجبلية المشرفة على البحر ، خنافسها تعيش على المواد النباتية الخضراء . يرقاتها تعيش على المواد النباتية الجافة || جسمها بيضي الشكل يطول نحو ٢ م. رأسها مستعرض الجرم اسود اللون . عيناها صغيرتان . زباناها صولجانيان احمران . كوسلها مقوس المقدم ، اسود اللون . ظهرانها محزز القشار ، اسود النصف الاول ، احمر النصف الاخير . جرامزها حمر . ارساغها خماسية العقل || تخرج الخنفساء من مكمنها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في طلب المرتع وتتأهب للسفاد || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣ م. ثوبها الى الصفار الداكن . رأسها اسمر . شرجها مجهز بكلابتين منعقفتين نحو الداخل || طور الاكال يتم في التربة ويستمر نحو عشرة ايام . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب . تسرح ساعية وراء الرزق حتى الشتاء فتخلد في مكمنها الى ان تدفعها نزعة الغريزة الى النشاط ويكون ذلك في اوائل الربيع .

٣٨٣ - أتّون Chaufour, Four à chaux (F).
Lime-kiln (E).
ج أتن واتاتين . البناء الخاص لصناعة الكلس وهو يتألف من فرن تحرق فيه الحجارة الكلسية المرصوفة .

٣٨٤ - أثأب* ، تين البنغال Ficus indica,
Ficus benghalensis, Urostigma bengalense (S). Banian, Figuier des Banians, F. de Bengale (F). Banian tree (E).
شجرة كبيرة ضخمة من فصيلة التوتيات. تتدلى اغصانها الى الارض فتعلق ويتكون منها اشجار جديدة حول الساق الأم. منبتها البنغال من اعمال الهند || تزرع للتزيين في جميع البلاد الحارة . تتكاثر بالعقل وتنمو في جميع الاتربة الرطبة القليلة او المتوسطة الاندماج || يستخرج من عصارتها اللزجة التي يسببها وخز بقة اللك صرب صمغي امغر اللون يستعمل في عدة صناعات منها دهانات الآنية الخزفية الصينية.

٣٨٥ - أثأب الهند* ، تين المجوس ، تين الاصنام
Ficus religiosa (S). Figuier des pagodes, Arbre des conseils (F). Peepul tree, Bo tree, Sacred fig tree (E). Pagodenbaum, Indischer gottesbaum (D). Albero dei diavolo, Fico dei diavolo (I).
نوع من الأثأب. شجرته ضخمة دائمة عظيمة القد من فصيلة التوتيات . مهدها بلاد الهند ، كانوا ولا يزالون يزرعونها عند معابدهم للدلالة على البقاء او استمراره || اغصانها متدلية كاغصان الاثاب. اوراقها متعاقبة ومتقابلة ، كبيرة الحجم ، بسيطة او مفصصة النصل || ازهارها وحيدة المسكن صغيرة . ازهارها سنبلي التجميع عندما يكون ابطي الارتكاز وهو عنقودي التجميع اذا كان تاجي الارتكاز . ثمارها كثمار التين الصغيرة .

٣٨٦ - إثابة هي اللاذن ، اطلبه .

٣٨٧ - أثر ، إثر خلاصة السمن اذا سلي*


٣٨٨ - أثر Effet (F). Effect (E).
لفظة قانونية تستعمل في عدة صيغ اشهرها ما يلي :


٣٨٩ - أثر رجعي Effet rétroactif (F).
Retroactive effect (E).
الاثر الرجعي ورجعية الاثر والفاعلية الرجعية هي نقل اثر الحكم او القانون او اي عمل شرعي الى الماضي .


٣٩٠ - أثر كاشف Effet déclaratif (F).
Declaratory effect (E).
هو الذي تحدثه العقود المقررة او الكاشفة .

٣٩١ - أثر ناقل Effet dévolutif (F).
Devolutive effect (E).
هو الذي تحدثه ايلولة الحق الى صاحبه .

٣٩٢ - أثر واقف Effet suspensif (F).
Suspensive effect (E).
هو الذي يؤجل به وقتياً تنفيذ الحكم المعارض فيه او المستأنف اذا لم يكن مشمولاً بالنفاذ الوقتي .


أتومارية


اتومارية خطية


أتومارية ملونة


أثأب


أثأب الهند

٣٩٣- **إثْرَارَة** هي عود الريح اي البربريس

Aethéogame (F). Aetheogamous (E). **٣٩٤- أثْغَم**
نعت تعريفي يطلق على النباتات الخفيات الزهر من ذوات الاعضاء التناسلية .

Sédimentation (F). Sedimentation (E). **٣٩٥- إثْفَال**
عملية حكمية تقوم على ترك السائل المقصود بعض الوقت لتفرقة اجزائه وتحديدها .

Tamarix (S). **٣٩٦- أثْل*، طَرْفَاء، عَبَل**
Tamaris (F). Tamarisk, T. salt tree (E). Tamariske (D). Tamarice, Mircia, Bruca (I).
جنس اشجار وشجيرات وجنبات من فصيلة الاثليات . انواعه المعروفة تقارب ١٤٠ ، معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط ، بعضها صحراوي ومنها جبلي ينبت في الاصقاع المعتدلة . جميعها برية وقد تزرع للتزيين ولصد الرياح || ساقها قصيرة ، اغصانها غليظة متفرعة متدلية ومنها ساقطة . افنادها قليلة ، افنانها كثيرة ودقيقة . اوراقها حرشفية . ازهارها سنبلية التجميع صغيرة بيضاء او وردية اللون خنثوية التركيب او ثنائية المسكن . بتلاتها من ٤ الى ٦ ، اسديتها مندغمة لا يقل عددها عن ٤ ولا يفوق ١٠ ، اقلامها من ٣ الى ٥ || اشهر انواعه أثل المن اي الطرفاء التي يجنى منها مادة سكرية غذائية تسببها حشرة غشائية الاجنحة توخز الزهر وجرادة الاملوج فتسيل المن المعروف بالطرفة || يتكاثر الاثل بالبذور وبالعقل . يعيش وينمو في جميع الاتربة من الرملية الصحراوية الى الطينية ، ومن الجافة الى المنقعية . وهو يصلح للسياجات الحية قرب الشواطئ لانه لا يخشى الاملاح البحرية || اخشابه مرغوب فيها تستعمل في صناعة السفن والقصع والادوات الزراعية || من انواعه المعروفة :

أثل اردني	Tamarix jordanis
أثل ازمرلي	» smyrnensis
أثل افريقي	» africana
أثل المن ، طرفاء المن ، حطب احمر	» mannifera
اثل انكليزي	» anglica
اثل جرسي	» campanulata
اثل رباعي الاسدية	» tetrandra
اثل رباعي الاقلام	» tetragyna
أثل زغبي	» hispida
أثل سوري	» syriaca
أثل شجري	» arborea
أثل صحراوي	» passerinoïde
أثل صيني	» chinensis
أثل عراقي ، اثل دجله	» tigrensis
أثل فرنسي ، عذبة	» gallica
أثل كبير الزهر	» macrantha
أثل مفصلي ، عبل	» orientalis, T. articulata
أثل نيلي ، طرفة	» nilotica
أثل هندي	» indica


أثل


أثمان

Tesson de pierre (F). **٣٩٧- أثْلَب ، إثْلِب**
Fragment of broken stone (E).
الأثلب والإثلب فتات الحجار . ج أثالب .

Plasma **٣٩٨- أثْلة ، بلاسمه**
هي المادة الهيولية الذرية الشديدة الميوعة التي تحضن نواة الخلية .

Tamaricaceae (S). Tamaricacées, **٣٩٩- أثْلِيَّات**
Tamariscinées (F). Tamaricaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، عديدة القعالات . اجناسها وانواعها قليلة اشهرها الأثل والعرئن .

Fructification **٤٠٠- إثْمَار**
لفظة شائعة المعنى تستعمل عادة للتعبير عن تكوين الثمار او للدلالة على المقدور الثمري او على قوة احتفاظ الشجرة بثمارها .

Ipomaea (S). **٤٠١- أثْمَان***
Ipomée (F). Ipomaea, Bind weeds (E).
جنس نباتات عشبية مدادة حولية ومعمرة من فصيلة اللبلابيات . انواعه عديدة منها للتزيين وبعضها للأكل كالبطاطا الحلوة ومنها طبية تدخل في تركيب عدة عقاقير ومستحضرات كالجلاب والجلبة || اشهر انواعه :

أثمان ارجواني ، شب النهار	Ip. purpurea
أثمان الكمر ، بطاطا حلوة	Ip. batatas (S).
	Patate douce (F). Sweet potato (E).
أثمان تربد	Ip. turpethum
أثمان جلاب	Ip. jalap
أثمان جلبة	Ip. purga
أثمان عجب ، حب النيل ، جلاب النيل	Ip. hederacea
أثمان قرمزي	Ip. coccinea
أثمان نور الليل	Ip. bona-nox

Antimoine (F). **٤٠٢- إثْمِد ، أنْتِيمُوان**
Antimony (E).
معدن رصاصي اللون ، بين الابيض والازرق ، صفيحي التركيب ، بلوري الرقعة ، سريع العطب والسحق ، عديم المطولية . رمزه (نت — Sb) وزنه النسبي يراوح من ٦،٧٠ الى ٦،٨٦ وزنه الاتومي ١٢١ يذوب عند ٤٤٠ درجة حرارة || مناجمه عديدة واستعماله الصناعي كذلك .

Othonna (S). **٤٠٣- أثُنَّا ، أثُنَّة ، أوثْنَا**
Othonne (F). African ragwort (E). Schleierblume (D). Othonna (I).
جنس نباتات برية عشبية ونجمية من الحرشفيات وفصيلة المركبات . انواعه عديدة لا تقل عن ٨٠ جميعها افريقية المنبت . اوراقها متعاقبة درماء او غشائية . ازهارها نورية رؤيسية صفر او زرق || اشهرها الأثنا الحبشية المعروفة بالاحيون التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر ، اوراقها تشبه اوراق القرنفل ، تزرع للتزيين .

Duodénum (F). **٤٠٤- إثْنَا عَشَرِيّ**
Duodenum (E).
الاثنا عشري هو المعي المتصل بقعر المعدة . ويدعى ايضاً المفج ، اطلبه .

Forêt d'acacia gommier (F). **٤٠٥- أثْنَة**
الاثنة غابة من الطلح . ج أثن .

Ecidie, Aecidie (F). Aecidium (E). **٤٠٦- أثْيَدَة** ٥
شكل من الاشكال الثمرية الخاصة بالفطور الصدئية من فصيلة السحاميات التابعة لرتبة الدعاميات .

Atmosphère éthérée (F). **٤٠٧- أ**
Ethereal atmosphere (E).
الاثير عند علماء الطبيعة هو مادة تقع تحت الوزن تتخلل الاجسام ويكون امتداد الصوت والحرارة بواسطة تموجاتها .

٤٠٨ - أثينة* ، رَغْل، تاخيم، رِجْل الإوزّ ، إكْشُون، أنْصِرين

Chenopodium (S). Ansérine, Chénopode (F). Goose-foot (E). Gänsefuss (D). Chenopodio (I).
جنس نباتات من فصيلة السرمقيات. انواعه نحو ٦٠ جميعها اعشاب وجنيبات حولية ومعمرة . اكثرها طبية ومنها الغذائية المأكولة . مهدها البلاد الحارة والمعتدلة || يستخرج من بذورها زيوت طيارة تستعمل في الطب .

٤٠٩ - أثينة بيضاء ، رجل الإوزّ البيضاء ، رُكَب الجمل، أنْصرين بيضاء

Chenopodium album, Ch. anthelminthium (S). Ansérine blanche, Chénopode anthelmintique, Poule grasse, Grasseline (F). Fat-hen, Lamb's quarters, White goose-foot (E). Weisser gänsefuss, Weisse melde (D). Chenopodio bianco, Atriplice salvatico, Gallina grassa, Farinaccio (I).
نوع من الاثينة يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه تطول نحو ١٥ سم. نصلها مسنن الحافة || وهو نبات طبي بري كان ولا يزال يستعمل في عدة علاجات ومستحضرات تقوي الهضم وتدر الطمث وتضاد التشنج . بذوره طاردة الديدان . يعرف في البلاد المصرية باسم «فساء الكلب» والكلاب والسنانير تأكله علاجاً من تخمة او عارض معوي .


أثينة

٤١٠ - أثينة عطرية

Chenopodium ambrosioides (S). Chénopode fausse ambroisie, Ambrosine, Thé du Mexique, Thé des Jésuites (F).
نوع من الاثينة وهو نبات طبي حولي بري وزراعي، ازغب العروق والاوراق، يعلو نحو ٨٠ سم. || اوراقه صغيرة اهليلجية . ازهاره هامية . اوراقه وازهاره تستعمل استعمال الشاي .

٤١١ - أثينة كبيرة

Chenopodium giganteum (S). Chénopode géant (F).
جنبة تزيينية تعلو نحو المترين ، ساقها مضلعة ، اوراقها مثلثة الزوايا كبيرة الحجم طولها وعرضها نحو ١٤ سم. نصلها خملي الملمس تعلوه زغبة الى الجوّزة الزاهية . ازهارها هرمي الشكل ، هامي الارتكاز . تزهر من اوائل آب الى اواخر تشرين .

٤١٢ - أثينة كينوا

Petit riz (F).
هي الكينوا ، نبات زراعي مأكول الثمار ، اطلبه .

٤١٣ - أثيوفس*

Salvia Aethiopis (S). Ethiopienne, Sauge d'Ethiopie (F), Ethiopian sage (E). Ungarische salvei (D). Salvia di candia, S. lanata (I).
جنس نباتات نجمية معمرة برية وزراعية ، عطرة وطبية من فصيلة الشفويات || أنواعه عديدة اشهرها القويسة والقصعين والخزنه والمردكوش الاحمر . اطلبها .


أثيوفس

٤١٤ - أثيونيمة* ، غُرَيْبة

Aethionema (S). Aethionème (F). Candytuft (E). Steintäschel (D). Etionema (I).
جنس نباتات جنبية او عشبية من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة . اوراقها لاطئة ، مستدقة النصل ، متعاقبة الارتكاز او متقابلة . ازهارها تاجية ، وردية اللون او ارجوانية او بيضاء . ثمارها زورقية مستطيلة || اشهر انواعه ما يلي وصفها .


أثيونيمة

٤١٥ - أثيونيمة أرمنية

Aethionema armenum (S). Aethionème arménien (F).
بجلة معمرة صغيرة القد فرعاء تعلو نحو ٢٥ سم. ساقها وفروعها منتصبة اوراقها قصيرة النصل ، هدبية الحتار ، مدببة العقصة . ازهارها صغيرة مستطيلة ارجوانية اللون .

٤١٦ - أثيونيمة قلبية الورق

Aethionema cordatum (S). Aethionème cordé (F).
بجلة صغيرة معمرة قليلة الفروع . اوراقها قلبية الشكل والسفلى منها متقابلة . ازهارها كبيرة القد. كبريتية اللون . وهي من نباتات الجرود الطوعية يوجد منها قرب ارز لبنان وفي الجبل الشرقي .

٤١٧ - أثيونيمة قلمية

Aethionema stylosum (S). Aethionème stylé (F).
بجلة صغيرة معمرة ، قصيرة الساق ، قليلة الفروع . اوراقها رمحية النصل . ازهارها مستطيلة الاقلام ، سنبلية التجميع ، كبيرة القد ، وردية اللون . اقليمها الجرود اللبنانية.

٤١٨ - أثيونيمة قنبرية

Aethionema cristatum (S). Aethionème huppé (F).
عشبة حزمية حولية . اوراقها السفلى بيضية الشكل اما العليا فقلبية . ازهارها صغيرة وردية . تنبت في الاتربة الطينية . اقليمها البلاد الداخلية البعيدة عن الرياح البحرية.

٤١٩ - أثيونيمة كبيرة الزهر

Aethionema grandiflorum (S). Aethionème à grandes fleurs (F).
بجلة صغيرة معمرة تعلو ٣٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها مستدقة ، نصلها خيطي الصفحة البحرية اللون. ازهارها ارجوانية ، سنبلية التجميع ، متقاربة الابعاد .

٤٢٠ - أثيونيمة لبنانية

Aethionema libanotica (S). Aethionème libanais (F).
بجلة معمرة تعلو نحو ٢٥ سم. ساقها فرعاء . اوراقهـا متعاقبة ، نصلها خطي الصفحة الباهتة الخضار. ازهارها كبيرة القد ، ارجوانية اللون. ثمارها زورقية . تكثر في الجرود اللبنانية حتى ارتفاع ١٤٠٠ م.

٤٢١ - أثيونيمة متقابلة الورق

Aethionema oppositifolium (S). Aethionème à feuilles opposées (F).
بجلة حزمية معمرة . ساقها فرعاء . فروعها قصمة. اوراقها لحمية ، اسطوانية النصل ، متقابلة الارتكاز . ثمـارها خرنبية ، اهليلجية ، مجذومة ومفروضة القمة . ازهارها صيفي . ازهارها ارجوانية متوسطة القد . توجد في معظم القمم اللبنانية .

٤٢٢ - أجاج

Saumâtre, Salé (F). Briny (E).
الأجاج هو الملح الشديد الملوحة والمرارة .

٤٢٣ - إجارة

Bail (F). Lease (E).
هو عقد يدعى احد طرفيه مؤجراً فيلتزم به للطرف الثاني الذي يدعى مستأجراً ان يمكنه من استغلال العين المؤجرة واستعمالها الى اجل معين مقابل بدل معلوم .

٤٢٤ - إجارة ، كراء

Louage (F). Letting (E).
عقد يلتزم به احد الطرفين بتمكين الطرف الآخر من الانتفاع بالشيء المؤجر وقتاً معيناً مقابل قدر من المال


شجرة إجاص

يتفق عليه || وهذه الاجارة قد تكون اجارة اشياء او عمل او خدمة .

٤٢٥- إجَارَة اشياء Louage de choses (F).
عقد يلتزم المؤجر فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان ثابتاً ام منقولاً .

٤٢٦- إجَارَة الماشيَة Bail à cheptel (F).
هي الاجارة التي تنعقد على قطيع من الماشية باعتباره مجموعاً. ويتحتم على المستأجر حفظ المواشي واطعامها والاعتناء بها بالشروط التي يبرمها بينه وبين المؤجر. وقد تأتي هذه الاجارة على ثلاثة اشكال .

٤٢٧- إجَارَة الماشيَة العاديَة
Bail à cheptel simple (F).
هي التي تنعقد على قطيع من الماشية يكون جميعه ملكاً للمؤجر. وينتفع المستأجر وحده بضرعها وروثها وعملها. أما صوفها ونتاجها فيقسم مناصفة بين المؤجر والمستأجر. فاذا هلكت كلها بالجائحة كان هلاكها على المؤجر أما اذا هلك بعضها فيضمن المستأجر النصف .


الكسندر

٤٢٨- إجَارَة الماشيَة بالمناصفة
Bail à cheptel à moitié (F).
هي الاجارة التي يكون للمؤجر نصف القطيع المنعقد عليه، وللمستأجر النصف الآخر. وبمقتضى هذا العقد ينتفع المستأجر وحده بالبان الماشية وروثها وعملها مقابل اعتنائه بها . أما الصوف والنتاج فيقسم بين المتعاقدين .


٤٢٩- إجَارَة حَديديَة Bail à cheptel de fer (F).
هي اجارة مزرعة بما عليها من الماشية . ويوجب فيها على المستأجر ان يرد عند انقضائها عدداً من الماشية مساوياً ، في القيمة ، ما اخذه . فيكون النقص عليه والزيادة له .


برغاموت

٤٣٠- إجَارَة خِدْمَة Louage de services (F).
عقد يستخدم به احد الطرفين نشاط الآخر وعمله الفني بطريقة يكفل بها لنفسه عمله تحت اشرافه .

٤٣١- إجَارَة زراعيَة Affermage (F). Farming (E).
هو ان يؤجر المالك ارضاً زراعية مقابل اجرة سنوية معينة سواء كانت نقوداً او عيناً .

٤٣٢- إجَارَة عَمَل Louage d'ouvrage (F).
عقد يلتزم به احد الطرفين ان يعمل للطرف الآخر شيئاً معيناً يتقاضاه عليه ثمناً معلوماً .


بكمنس


٤٣٣- إجَارَة مزرعة Fermage, Bail à ferme (F).
Rent (of a farm) (E).
ما يجب على مستأجر المزرعة دفعه الى صاحبها . وبعبارة اخرى هي نصيب صاحب المزرعة من غلة الارض . يعين مقداره في العقد بخلاف المزارعة (métayage) التي لا يعين في عقدها مقداره بل نسبة مئوية من الحاصلات .

٤٣٤- إجَازَة ، رُخْصَة Licence
هي في القانون التجاري، بوجه عام ، اباحة الاتجار بالبضائع غير الحرة .

٤٣٥- إجَازة النَفْس للصيد البحري
Charte de pêche (F). Charter of fishing (E).
يراد بها اجازة النفس التي يعقدها النوتي في سفينة مجهزة للصيد البحري .



بوره انجو

٤٣٦- إجَاص ، إجَاص شائع ، إنْجَاص ، كُمَّثرى
Pirus communis (S). Poirier, Poirier commun (F). Pear tree (E). Echter birnbaum (D). Pero (I).
شجر مثمر من سبط الأجاصيات وفصيلة الورديات. انواعه الاصلية عديدة سنذكرها فيما بعد . أما ضروبه الزراعية فلا تقل عن ٧٠٠ تغرس لثمارها || والاجاص من الاشجار الهرمية الشكل، الغليظة الساق ، العمودية الجذور ، العابلة الاوراق || أوراقه متعاقبة ، بسيطة ، مسننة الحافة ، معنقة ، بيضية . وأما النصل فصفحته السفلى زباء في اول عهدها ثم ملساء لامعة || ازهاره نوري التجميع . ازهاره كبيرة البتلات ، بيضاء اللون غالباً وقد تكون وردية . ثماره شبه كروية مستطيلة او كروية ، معظمها مأكول لذيذ الطعم ذكي الرائحة سكري العصارة ومنها ما يستعمل في صناعة المربيات وغيرها لاستخراج الكحول وبعض المشروبات الكحولية || والاجاص من الاشجار التي تتطلب بعض العناية ولا تجود الا في اقليمها الخاص وفي الاراضي الصالحة . ولكل ضرب من الاجاص تربة واقليم يجدر معرفتها قبل القيام بأي عمل زراعي اجاصي كان .
والاجاص بوجه عام يخشى شدة الحر وصبارة القر ويرغب في الاتربة الطينية الرملية الجصية العميقة الغور، المتوسطة الاندماج ، القليلة الرطوبة، الغنية بجميع العناصر الغذائية . يتكاثر الاجاص بالبذر وبالتطعيم ولا يستعمل البذر الا للحصول على انواع جديدة وأما التطعيم فشائع الاستعمال وهو بمتناول الجميع وقد يتم على عدة اشكال من الرقعة حتى المألوف. ويطعم على الاجاص البري والزعرور والسفرجل. ضروبه عديدة لا تقل عن ٧٠٠ كما ذكرنا اعلاه ، منها وطنية كانت كثيرة الانتشار وقد قلت زراعتها الآن ومنها اجنبية كثرت زراعتها ولا تزال على ازدياد نظراً لجودة صنفها || وفي الجدول التالي نذكر جميع الضروب الوطنية وأشهر الضروب الاجنبية مع صفاتها وخواصها المميزة :


بوره هردي


دوشس انغولم

اسم وشهرة الضرب		زمن الادراك	الشجرة: شكلها وحجمها	الشجرة: صفاتها الجنسية	الشجرة: ميزاتها الخاصة	الثمرة
الضروب الوطنية						
بلدي	Baladi	آب	متباينة وسطى	متوسطة النشط	غدقاء	صفراء خضراء صغيرة الحجم
رومي	Roumi	ايلول	نصف مردنية فارشة	متوسطة النشط	مريعة	صفراء حمراء كبيرة الحجم
شتوي	Chatawi	تشرين الثاني	نصف مردنية	متوسطة النشط	متوسطة الاتاء	صفراء حمراء متوسطة الحجم
عثماني	Ousmani	ايلول	متباينة كبيرة	نشطة	مريعة	صفراء كبيرة الحجم
عصيفيري	Ousayfiri	اواخر آب	كروية متباينة	متوسطة النشط	متوسطة الاتاء	صفراء صغيرة الحجم
مخ البغل	Moukh al Baghl	ايلول	نصف متباينة	نشطة	متوسطة الاتاء	خضراء كبيرة الحجم
مرآب	Mourrab	آب	نصف مردنية	متوسطة النشط	مريعة	خضراء كروية كبيرة الحجم
مسكاوي	Miskawi	أوائل تموز	مردنية وسطى	متوسطة النشط	مريعة	صفراء حمراء صغيرة الحجم
مصدغاني (أبو سطل)	Masdaghani	أوائل تموز	هرمية	متوسطة النشط	متوسطة الاتاء	فستقية اللون كبيرة الحجم
الضروب الاجنبية						
ألكسندر *	Alexander (Beurré Bosc)	تشرين الاول	مردنية	شديدة النشط	غدقاء	
اندره ديبورت	André Desportes	تموز	هرمية	متوسطة النشط	غدقاء	خضراء متوسطة الحجم
برغاموت إسبرن*	Pergamotte Esperen*	كانون الثاني	متباينة	شديدة النشط	غدقاء	
بريكوس تريفو	Précoce de Trévoux	شهر آب	مردنية	متوسطة النشط	مريعة	
بكخمس تريومف*	Packham's Triumph*	ايلول - تشرين	مردنية	نشطة	غدقاء	
بوره أنجو *	Beurré d'Anjou	تشرين الأول	مردنية	نشطة	غدقاء	صفراء حمراء
بوره جيفار	Beurré Giffard	تموز	متباينة وسطى	متوسطة النشط	مريعة	خضراء صفراء متوسطة الحجم
بوره ديال	Beurré Diel	تشرين الاول	هرمية	نشطة	متوسطة الاتاء	خضراء صفراء صغيرة الحجم
بوره كلارجو	Beurré clairgeau	تشرين الثاني	متباينة وسطى	نشطة	غدقاء	
بوره هردنبون	Beurré d'Hardenpont	تشرين الثاني	مردنية	نشطة	غدقاء	
بوره هردي*	Beurré Hardy	ايلول	هرمية	شديدة النشط	مريعة	
باس كراسان*	Passe-Crassane	كانون الاول	مردنية وسطى	متوسطة النشط	مريعة	
بريزيدان دروار	Président Drouard	كانون الاول	متباينة	متوسطة النشط	مريعة	
تريومف فيانا	Triomphe de Vienne	—				باس كراسان
جاندرك	Jeanne d'Arc	تشرين الاول	نصف مردنية	نشطة	متوسطة الاتاء	
دكتور جول غويو	Docteur Jules Guyot	شهر آب	نصف متباينة	متوسطة النشط	غدقاء	
دوشس انغولم*	Duchesse d'Angoulême*	تشرين الاول	مردنية	متوسطة النشط	غدقاء	
دوينه كوميس *	Doyenné du Comice *	تشرين الاول	فارشة	شديدة النشط	متوسطة الاتاء	
كلابس فافوريت	Clapp's favourite	شهر آب	مردنية	نشطة	مريعة	
كونفرانس*	Conférence	تشرين الاول	مردنية	متوسطة النشط	غدقاء	لويز بون ارفنش
كوشيا	Coscia	تموز	نصف مردنية	نشطة	غدقاء	صفراء وردية صغيرة الحجم
كونتس باريس*	Comtesse de Paris *	تشرين الثاني	مردنية	شديدة النشط	مريعة	
لويز بون ارفنش*	Louise Bonne d'Arvenches	تشرين الاول	فارشة ومتباينة	متوسطة النشط	غدقاء	خضراء صفراء كبيرة الحجم
ويليام دوشس	William's Duchess	تشرين الاول	مردنية	نشطة	متوسطة الاتاء	
ويلياس*	William's	ايلول	مردنية	متوسطة النشط	مريعة	




دوينه كوميس



كونفرانس



كونتس باريس



ويلياس

٤٣٧- إجّاص البرّ اطلب برقوق البر .

٤٣٨- إجّاص باشيا Pirus Pashia (S).
Poirier Pashia (F).
شجرة متوسطة القد تعلو من ٦ الى ٨ امتار. منبتها جبال حملايا || اوراقها عميقة التفريض ، مثلثة الزوايا ، شديدة الخضار. ازهارها منفرجة عريضة البتلات الوردية اللون . اسديتها كثيرة تعد من ٣٠ الى ٣٥ || ثمارها جلدية اللب ، صغيرة الحجم ، قطرها نحو ٢ سم .

٤٣٩- إجّاص بتولي الورق Pirus betulaefolia (S).
Poirier à feuilles de bouleau (F).
شجرة متوسطة القد تعلو نحو ٦ امتار . منبتها الصين . اوراقها بيضية لونها الى الاخضر الزيتوني || ازهارها منفرجة ، بتلاتها الى البياض التبني . اسديتها نحو ٢٠ . ثمارها مردنية صغيرة الحجم فستقية اللون تعلوها رقشة بيضاء.

٤٤٠- إجّاص تشونسكي Pirus Tschonoskii (S).
Poirier de Tschonoski (F).
شجرة صغيرة القد منبتها اليابان . اوراقها قليلة التفريض، زغبية الصفحة السفلى || ازهارها عريضة وردية اللون . ثمارها صغيرة صفراء اللون ، لبها غزير العصارة .

٤٤١- إجّاص ثلجي Pirus nivalis (S).
Poirier nival (F).
شجرة كبيرة القد تعلو نحو ١٧ متراً . منبتها اوروبة . زمعاتها زباء . اوراقها بيضية الشكل . ازهارها كبير النورة ، ازهارها بيضاء اللون. ثمارها مستديرة طويلة الاهن.

٤٤٢- إجّاص سوري Pirus syriacus (S).
Poirier de Syrie (F).
شجرة صغيرة القد تعلو نحو ٤ امتار . منبتها سورية . اوراقها مسننة ، زاهية الخضار ، زغبية الصفحة السفلى . ازهارها متوسط النورة . ازهارها وردية اللون ، ثمارها مردنية الشكل طويلة الاهن ، حامزة الطعم .

٤٤٣- إجّاص صفصافي الورق Pirus salicifolia (S).
Poirier à feuilles de saule (F).
شجرة متوسطة القد ، شائكة الجذع والاغصان تعلو من ٥ الى ٨ امتار. منبتها ارمينية والقوقاز || فروعها افقية الانتشاب، افنادها متدلية الاطراف || اوراقها كاملة، مسننة ، زغبية الصفحة السفلى || ازهارها كبير النورة ، ازهارها تبنية اللون . ثمارها مردنية الشكل ، حامزة الطعم .

٤٤٤- إجّاص صيني Pirus sinensis (S).
Poirier de Chine (F).
شجرة كبيرة القد تعلو من ١٠ الى ١٥ متراً . منبتها الصين. اوراقها بيضية طويلة المقصة ، مسننة ، هلبية الاسنان ، لونها شديد الخضار اللامع || ثمارها كبيرة ، غزيرة العصارة ذكية الطعم والنكهة .

٤٤٥- إجّاص لوزي Pirus amygdaliformis (S).
Poirier amandier (F).
شجرة متوسطة القد تعلو من ٣ الى ٦ امتار . منبتها اوروبة . شكلها شكل اللوز . اوراقها سميكة جلدية ، نصلها زغبي الصفحة السفلى في طور نموه || ازهارها وردية اللون . ثمارها خذروفية الشكل قصيرة الاهن .

٤٤٦- إجّاص مفرّض الورق Pirus trilobata (S).
Poirier à feuilles trilobées (F).
شجرة برية تعلو نحو ٦ امتار . منبتها سورية ولبنان . اوراقها ثلاثية او خماسية التفريض ، مسننة الحافة ، ملساء النصل || ازهارها عريضة ، اقلامها ملحومة القاعدة فصلاتها زباء || ثمارها مستديرة كالتفاح.

٤٤٧- إجّاص هاتِك Pirus heterophylla (S).
Poirier hétérophylle (F).
شجرة كبيرة القد تعلو نحو ١٠ امتار . منبتها التركستان . اوراقها مفرضة شديدة الخضار ملساء النصل الامرط . ازهارها صغير النورة . ازهارها عريضة ، اقلامها خماسية طليقة || ثمارها صغيرة جامدة اللب .

٤٤٨- إجّاص يُنّان Pirus yunnannensis (S).
Poirier de Yunnan (F).
شجرة برية تعلو من ٦ الى ٨ امتار . منبتها الشرق الاقصى . اوراقها بيضية قليلة التفريض ، زغبية الصفحة السفلى . ازهارها وردية اللون || ثمارها صغيرة ، بشرتها حمراء اللون تعلوها وشمة بيضاء .

٤٤٩- إجّاصة ، كُمَّثْرَاة Poire (F). Pear (E).
ثمرة الاجاص . الاجاصة في تصنيف الثمار وبالنسبة الى فكاهتها واقبال الناس عليها تأتي بالمرتبة الثالثة بعد الدراقة والتفاحة || يختلف لون الاجاصة وشكلها وحجمها وطعمها ومقدار عصيرها باختلاف ضربها وموقع زراعتها وبيئتها التربية . ومع ذلك وبرغم التفاوت الاكيد نقول بناء على تحاليل «كونيغ» ان متوسط ما يحواه لباب الاجاصة من مواد غذائية هو :

مستخلص جاف	١٧٢ ./..
حامض تفاحي	٢,٧ ./..
سكر محلل (غلوكوز ولفيلوز)	٩٠ ./..
سكروز	١٣ ./..
رماد	٣,٥ ./..
بروتيد (أزوت × ٦,٢٥)	٣,٥ ./..
حريرات او سعرات حرارية	٥٦٧ ./..

أما الصربيت الموجود في لباب الاجاصة فنسبته تراوح من ١٠ الى ٣٥ ./.. والفيتامين «ث» من ٣ الى ١٠ ./..

٤٥٠- إجّاصي ، كمّثري Piriforme (F). Pyriform (E).
نعت وصفي لشكل خاص من اشكال الثمار يشبه الاجاص.

٤٥١- إجّاصيّات Pirées, Poiriers (F).
سبط الاشجار والشجيرات المعروفة بالاجاصيات من الفصيلة الوردية . منبتها جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة من الصين حتى اوروبا الشمالية-الشرقية || انواعها المعروفة قليلة . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، بسيطة ، بيضية الشكل، منها مسننة الحافة ومنها مقحوفة ومنها زغبية الن[illegible]ن || ازهارها نورية او فردية التجميع . ثمارها شبه كروية او مستطيلة مخصورة، مستدقة العنق. اهانها ليفي قوي منحرف السرة والقيد.

٤٥٢- إجّانيّة Angophora (S). Angophore (F).
من اليونانية بهذا المعنى الماعاً الى شكل الثمرة . جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الآسيات . انواعه قليلة العدد ، منبتها استرالية . سوقها شامخة ترتفع من ٢٠ الى ٢٥ م. اغصانها فارشة . اوراقها عروة متقابلة كاملة النصل الاملس البشرة المدبب المقصة . ازهارها عذقية التجميع . واليك اعرف انواعه .

٤٥٣ – إجّانيّة سِنّانيّة الورق Angophora lanceolata (S). Angophore à feuilles lancéolées (F).
شجرة سبرتية تعلو نحو ٢٥ م. اوراقها معنقة سنانية النصل . ازهارها بيض ‖ ازهارها يستمر من أيار الى آب.

٤٥٤ – إجّانيّة قلبيّة الورق Angophora cordifolia(S). Angophore à feuilles cordiformes (F).
شجرة سبرتية . تعلو نحو ٢٠ م. اوراقها لاطئة العنق ، قلبية النصل . ازهارها الى الصفار الباهت ‖ ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٤٥٥ – إجْبَاء Vente de la récolte avant l'épiage
الاجباء هو بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه او يدرك . يقال أجبأت الزرع .

٤٥٦ – إجْتِرار Rumination
عمل خاص بحيوانات فصيلة المجترات وهو اعادة الاغذية من الكرش الى الفم لمضغها .

٤٥٧ – إجْتِزاز ، جَزّ ، قَصّ Tondage (F). Clipping (E).
قطع صوف الحيوانات أو شعرها و وبرها من غنم وماعز وغيرها.

٤٥٨ – إجْتَفّ Déshydrater (F).
ازال الماء من الشيء .

٤٥٩ – إجْتِفاف Déshydratation (F). Dehydration (E).
ازالة الماء من الشيء .

٤٦٠ – أجْدَرَ ، أرْشَمَ ، أرْمَشَ ، أوْرَسَ Débourrer (F). To put forth (E).
يقال اجدر او ارشم او ارمش او اورس الشجر اذا اخرج ورقه .

٤٦١ – أجْدَل هو الصقر ، اطلبه .

٤٦٢ – آجَر اطلب أكرى .

٤٦٣ – آجُرّ Briques (F). Bricks (E).
قرميد من النضار مستطيل الشكل منسوب القالب يضهب في النار ضمن افران خاصة تطبخه حتى الشيّ . يستعمل في البناء . وان ضهب في الشمس فهو اللبن ‖ الواحدة آجرة .

٤٦٤ – إجْرَاء Formalité (F). Formality (E).
هو تنفيذ بعض الشروط التي تتناول ظاهر العقد حتى يصبح صحيحاً . والاجراءات عديدة اهمها :

اجراءات باطنية	Formalités intrinsèques (F). Intrinsic formality (E).
اجراءات جوهرية	Formalités substantielles (F). Substantial formality (E).
اجراءات خارجية	Formalités extrinsèques (F). Extrinsic formality (E).
اجراءات سابقة	Formalités antécédentes (F). Preceding formality (E).
اجراءات عرضية	Formalités accidentelles (F). Accidental formality (E).
اجراءات لاحقة	Formalités subséquentes (F). Subsequent formality (E).
اجراءات مصاحبة	Formalités concomitantes (F). Concomitant formality (E).
اجراءات مؤهلة	Formalités habilitantes (F). Qualified formality (E).

٤٦٥ – أجْرَة ، جعالة Salaire (F). Salary (E).
هي مكافأة تدفع عادة نقوداً واستثناء عيناً الى من يعمل لغيره بمقتضى عقد العمل او وكالة مأجورة .

٤٦٦ – آجِرَة التفاح° * Sesia myopaeformis, Aegeria myopaeformis (S). Sésie du pommier (F). Small red-belted clearwing (E). Apfelbaumglasflügler (D).
حشرة من الآجريات طولها نحو ١٢ م. رواشها جميلة التخطيط والزراكش الملونة . يرقتها صغيرة تطول نحو ١٥ م. رأسها كستني اللون ، جسمها برتقالي ، ثبج ظهرها احمر. تركب السوق والاغصان فتنخر اللحاء والشكير والخشب. تكافح باستعمال احد المواكين او الزيوت الصيفية وذلك للقضاء على مكن الحشرة قبل نقفه وتطوره الى يرقة .

٤٦٧ – آجِرَة الحَوْر° * Aegeria apiformis, Trochilium apiformis (S). Sésie du peuplier (F). Poplar hornet clearwing (E). Bienenschwärmer (D).
حشرة من الآجريات تفعل فعل آجرة التفاح ، تركب الحور وتؤذيه .

٤٦٨ – آجِرَة الكِشْمِش° * Aegeria tipuliformis, Sesia tipuliformis, Synanthedon tipuliformis (S). Sésie du groseillier (F). Currant clearwing (E). Schnaken-glasflügler, Johannisbeer-glasflügler (D).
حشرة من الآجريات تركب الكشمش فتنخر سوقه . تكافح كآجرة التفاح باستعمال احد المواكين او الزيوت .

٤٦٩ – أجْرَد Aphylle (F). Aphyllous, Leafless (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات عادم الورق كالاسوخ والكشوث . م. جرداء .


٤٧٠ – أجْرَد Penis (F). Male organ (E).
الاجرد والمجرد : قضيب ذوات الحافر.

٤٧١ – آجِريّات° Aegeriidae, Sesiidae (S). Aegéridés, Sésiidés (F). Aegeridae, Clear-winged moths, Clearwings (E). Glasflügler, Glasschwärmer (D).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ٨٠٠ جميعها متوسطة أو صغيرة الحجم . خطمها قصير جداً او أثري ، رواشها طويلة ، ضيقة ، قليلة الزغب . جسمها دقيق مستطيل بيّن الحلقات . حشراتها نهارية المسرح ، سريعة الطيران . يرقاتها تعيش على الالياف النباتية في سراديب تحفرها تحت اللحاء بين الشكير والخشب .


٤٧٢ – إجْعَال Rut des carnassiers (F). Rutting of carnivorous (E).
أجعلت واستجعلت اللبوة والكلبة والهرة وكل ذات مخلب اشتهت الفحل وطلبت السفاد.

٤٧٣ – أجَل ، مدّة ، ميعاد Délai (F). Delay (E).
هو الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون لاجل القيام بعمل ما .

٤٧٤ – أجَل ، ميقات Terme (F). Term (E).
التوقيت القانوني او التعاقدي لتنفيذ الالتزام او تحديد زواله .


آجرة التفاح


آجرة الحور


آجرة الكشمش

٤٧٥ - إجل Harde (F). Herd (E).
جمع من الايائل والظباء وبقر الوحش الخ...

٤٧٦ - أجمّ Bélier sans cornes (F). Ram without horns (E).
كبش لا قرن له .

٤٧٧ - إجماعية ° Unanimisme (F). Unanimism (E).
الاجماعية مذهب ادبي يقول ان الاحرى بالكاتب الاديب اظهار السيكولوجية البيئية العامة من عرض السيكولوجية الفردية الخاصة .

٤٧٨ - إجمال ، جمل ، ضم Remembrement, Réunions parcellaires (F). Reconstitution (E).
هو ضم الاراضي الزراعية او توحيد القطع في الارض المجزأة .

٤٧٩ - إجمام ، جث Recépage (F). Cutting down close (E).
قطع الشجرة او الجنبة او الكرمة إما لتجديد نشاطها و إما للتطعيم

٤٨٠ - أجمة Perchis, Fourré de bois (F). Furry, Thicket (E).
كل حرج لا تزال اشجاره دون العشرين سنة وقطرها دون العشرين سم. وهذه الاجمة قد تكون :
أجمة عالية السوق Haut perchis
أجمة قصيرة السوق Bas perchis, gaulis

٤٨١ - أجن s'altérer (F). To be impaired, To degenerate (E).
اجن الماء : تغير لونه وطعمه فهو آجن واجين .

٤٨٢ - إجناف ، إعتداء Empiétement (F). Encroaching (E).
هو وضع اليد على جزء من ملك الغير وضمه الى ملكه .

٤٨٣ - أجنبي ، أعجمي Exotique (F). Exotic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات غريب عن المحيط الذي استجلب اليه .


٤٨٤ - أجنف Partial (F). Partial, Unfair (E).
ذو محاباة . او من مال عن الحق .


٤٨٥ - أجهر ، خفش Nyctalope (F). Nyctalopic (E).
الاجهر من لا يبصر الا في الليل .

٤٨٦ - أجهزة زراعية Matériel agricole (F). Agricultural material (E).
الاجهزة الزراعية والعتاد الزراعي والمعدات الزراعية هي مجموعة العدة الزراعية التي يتألف منها الجهاز الاستثماري .

٤٨٧ - أجوائي Météorologiste, Météorologue (F). Meteorologist (E).
عالم بالحوادث الجوية اي الجويات .

٤٨٨ - أجور Gages, Salaires (F). Pawns, Hires, Wages (E).
هي ما يتقاضاه خدم المنازل والاجراء الزراعيون من بدل .


أجيد الادغال


أجيل

٤٨٩ - أجوف ، مقعّر Concave
خلاف المحدب .

٤٩٠ - أجوف المنقاد ° Cavirostre (F). Cavirostre (E).
نعت تعريفي يطلق على كل طائر مكتهف المنقاد .

٤٩١ - أجيد الأدغال °* Augiades comma (S). Augiade des buissons (F). Augiades comma (E).
حشرة من فصيلة الهسبيريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة المعتدلة الحرارة . فراشاتها تجوب البراري والادغال قوتها رحيق الازهار . اساريعها خاضلة تعيش على اوراق نباتات الفصيلة القرنية || جسمها صغير القد يطول نحو ١٥ مم. بسطتها نحو ٣١ مم. رأسها كبير الجرم حنطي اللون . عيناها زئميتان ، ناشزتان . زباناها صولجانيان دقيقان . جوشنها وبطنها كثيفا الخمل لونهما الى الحنطي الاسمر || رواشنها متباينة التخضيب بين الشقين . رواشن الذكر الى الغبرة الحنطية يعلوها في الزوج الامامي جدة برتقالية يطوقها اطار بني ، ويعلوها في الزوج الخلفي فسحة خضراء صفراء || رواشن الانثى الى البني العناي يطوقها اطار كستني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار ، اسود النقط الجانبية . ثوبها الى الخضار الالعس تعلوه اربعة خطوط قاطبة سوداء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة بين افنان النباتات الدغلة .

٤٩٢ - أجير Salarié (F). Salaried, Paid (E).
كل عامل عادي يتقاضى اجرة عمله .

٤٩٣ - أجيراتوم
الأجيراتوم هو الغولان نبات من المركبات ، اطلبه .

٤٩٤ - أجيل °* Aegialia (S). Aegialie (F). Aegialia (E).
جنس حشرات من فصيلة الجنظيبات غمديات الاجنحة صفيحيات القرون . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٤ الى ٦ مم. اجسامها شبه كروية الشكل . اثوابها سوية الالوان منها الاسود والاسمر والحنطي الاغبر || اعطانها سواحل البحر الابيض المتوسط . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى منتصف الصيف || يرقاتها صغيرة ، دقيقة ، غبراء اللون ، سمراء الرؤوس تركب جذور النباتات المختلفة فتقرضها وتعطبها وتسيء الى نموها .

٤٩٥ - أجيل
الاجيل : الطين يجمع حول النخلة جمعه أجل .

٤٩٦ - إجينة Urne (F). Urn (E).
هي الوعاء الجرابي الشكل الذي يحفظ بويغات الطحالب .

٤٩٧ - أجينة °* Céphalote (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الاجينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها معمرة ، فريشة ،

عادمة الساق . منبتها الطوعي مناقع البلاد الحارة || اوراقها معنقة اهليلجية النصال يتخللها معاليق متوجة بجيوب حقيّة الشكل ، مصراعية الاغلاق تنفتح وتنغلق عند الحاجة. جيوبها تفرز مادة سكرية تجذب الحشرات حيث يقضى عليها بعد وصد الاغلاق . ازهارها شبه سنبلي التجميع يرتكز على شمراخ نحيل ليفي المادة . ثمارها أخينية || تزرع للتزيين في المراكن وفي المواقع التي لا تخشى الصقيع في الشتاء .

٤٩٨ - **أُجَيْنِيَّات** ٥ Cephalotaceae (S).
Céphalotacées (F). Cephalotaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو الاستوائية . يكثر وجودها على ضفاف المناقع والغدران || جميع انواعها اعشاب فريشة ، عادمة السوق ، اهليلجية الاوراق المعنقة المختلطة بجيوب حقيّة الشكل مصراعية الاغلاق . ازهارها عادمة التويج ، صغيرة الحجم ، سداسية البتلات الثخينة النصال ، سنبلية التجميع ترتكز على شماريخ منتصبة ليفية التركيب . ثمارها اخينية ، فقيرة . || اشهر اجناسها الاجينة .

٤٩٩ - **آح ، آحين ، أَلْبُومِين ، سُوَيْداء**
Albumine (F). Albumin, Albumen (E).
مادة لزجة بيضاء اللون مالحة المذاق تعتبر من المصادر المباشرة للاجسام المركبة || وهو تركيب تآلفي عضوي عيم الانتشار يؤلف بياض البيضة ومصل الدم ويدخل في تركيب الكيلوس واللمفا وبعض الافرازات الجسدية . وهو كذلك مادة ازوتية توجد في انسجة الحيوان والنبات. تكثر في حبوب النباتات الزيتية وفي اللوبياء والفاصوليا والفول والمليون .

٥٠٠ - **أحّاث** ٥
Paléontologiste, Paléontologue (F).
Palaeontologist (E).
الاحّاث من تعاطى الإحاثة اي علم مطمورات الارض من حيوان ونبات .

٥٠١ - **إحاثة** ٥ Paléontologie (F). Palaeontology(E).
الاحاثة او علم الاحاثة هو علم انواع مطمورات الارض من النبات وغيره .

٥٠٢ - **أحادي المحْوَر** Uniaxe (F).
Uniaxis, Monaxial, Monaxonic (E).

٥٠٣ - **أحادية الفُرُوع** Monactinellidés (F).
Monactinellideae (E). حيوانات بحرية من الاسفنجيات .

٥٠٤ - **إحاشة** Rabattage (F). Beating (E).
حصر الصيد وتسييره من جهة الصيادين .

٥٠٥ - **أحافير ، مُتحجّرات** Fossiles (F). Fossils (E).
هي البقايا العضوية المتحجرة في مختلف الطبقات الارضية .

٥٠٦ - **أحافير أصليّة** Fossiles de la couche primitive (F). First fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الاصلية تندرج فيها احافير ذوات الارجل المجنحة والحيوانات شبه المفصلية والحيوانات الشعاعية والاسفنجية .

٥٠٧ - **أحافير أوّليّة** Fossiles de la couche primaire (F). Primary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الاولية تندرج تحتها احافير الحيوانات اللافقارية والاسماك والقوازب .

٥٠٨ - **أحافير بدائيّة** Fossiles de la couche archéenne (F). Primeval fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية البدائية تندرج فيها النباتات العديمة الزهر والنباتات الصنوبرية .

٥٠٩ - **أحافير ثلاثيّة** Fossiles de la couche tertiaire (F). Tertiary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الثلاثية تندرج تحتها متحجرات الثدييات والحشريات والنباتات المزهرة .

٥١٠ - **أحافير ثُنائيّة** Fossiles de la couche secondaire (F). Secondary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الثانوية تندرج تحتها احافير الزحافات والطيور والاصداف والحيوانات القشرية والمرجانية وبعض انواع الحشرات من فراش ونمل وجنادب .

٥١١ - **أحافير رُباعيّة** Fossiles de la couche quaternaire (F). Quaternary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الرباعية وفيها تقع احافير الانسان .

٥١٢ - **أحال** اطلب أسند .

٥١٣ - **إحالة ، إستحالة ، فساد** Altération (F).
Alteration (E).
هي تغيير جوهر الشيء وطبيعته حتى يفسد وضعه واستعماله وقيمته .

٥١٤ - **أحْبَن** Hydropique (F). Dropsical (E).
أحبن ومحبون : مصاب بداء الحبن .

٥١٥ - **إحتباس البَوْل** Rétention d'urine (F).
Retention of urine (E).
عارض يصيب الخيل والبقر والغنم يمنعها عن التبويل . اسبابه مختلفة وعلاجاته ايضاً لذلك يحسن استدعاء الطبيب البيطري الذي يستطيع القيام بالواجب بعد تشخيص السبب .


٥١٦ - **إحتجار ، إحتجاز** Clôture (F).
Enclosure (E).
هو اقامة حاجز او كل ما يفصل بين عقارين يملكهما مالكان على ان يقام هذا الفاصل وفقاً لما نص عليه القانون .

٥١٧ - **إحتراز** راجع اتقاء .


٥١٨ - **إحتراق** Combustion
عمل الاشتعال وهو مجموعة الحوادث الكيماوية التي ترافق انفعال الجرم مع الاوكسيجين .

٥١٩ - **إحتشّ ، حشّ** Faucher (F). To mow (E).
قطع بالمنجل او بالمحشة نباتات الكلاء من المرجة او المرعى .

٥٢٠ - **إحتشاش** * Fauchage (F). Mowing (E).
قطع النباتات العلفية او الكلاء في الحقول او المروج اما بالمنجل او بالمحشة الآلية .


اجينة


إحتشاش



احتلاب

٥٢١ - إحتضان ، ترخيم Accouvage (F).
Hatching (E).
هو حضن البيض للتفقيس . لذلك يحسن تنظيف الحاضنة او السل او الصندوق المعد لاقتبال البيض قبل وضع البيض ومن الافضل رشه بمسحوق الفرديب او الكبريت الناعم لوقايته من القمل والقراد .

٥٢٢ - إحتطاب Affouage (F).
The communal right of cutting wood (E).
يكون حق الاحتطاب اي جمع الحطب نافذاً عند اعلان اللائحة الأسمية بالسكان الذين يحق لهم الاحتطاب من حرج القرية المشاعي .

٥٢٣ - إحتفار ، تقعير Excavation

٥٢٤ - إحتقان ، تبيّغ Congestion
الاحتقان تدفق الدم بكثرة على محل معين من الجسم .

٥٢٥ - إحتقان الرجل Fourbure (F).
Foundering, Inflammation of the feet (E).
احتقان ويليه التهاب في النسيج الحي من حافر الفرس وظلف البقرة || اسبابه عديدة منها ثقل الجسم والاستراحة الطويلة يعقبها العناء والعلف الغني بالمواد الأزوتية . عوارضه : اكتئاب وقه ثم انحطاط ورجفة وحرارة . العناية : فصد الحيوان ، تمريخ قوائمه بالخردل ، تجريعه نقيع الالوة اي المقر بمعدل ٣٠ او ٤٠ غرام .

٥٢٦ - إحتقان رئوي Congestion pulmonaire (F).
Pulmonary congestion (E).
مرض يصيب الحيوان سببه تدفق الدم بكثرة على الرئة . عوارضه : جمود عن الحركة ، فج في القوائم ، استرسال الرأس على العنق ، اكتئاب وحرارة ، استعجال في التنفس ، امتداد في المنخرين ، سيلان راغ لا يخلو من بعض خيوط الدم || العناية : بذل المستطاع لتسهيل التنفس وذلك بتمريخ القوائم وسلسلة الظهر بمسحوق الخردل .

٥٢٧ - إحتقان معوي Congestion intestinale (F).
Intestinal congestion (E).
اصابة الامعاء بالاحتقان الذي سببه تدفق الدم على هذا العضو || عوارضه : مغص أليم ينتاب الحيوان فيرتمي ارضاً ثم يقوم بنزقة ليرتمي من جديد ولهث في التنفس وانخفاض وتقطع في النبض وعرق غزير || العناية : فصد الحيوان وتمريخ جسمه بالخردل ثم تجريعه بعض السوائل المسكنة .

٥٢٨ - إحتكار ، حصر Monopole (F).
Monopoly (E).
هوحق يؤثر به شخص واحد او جماعة او شركة مغفلة فتستقل به ولا ينافسها فيه احد . والاحتكار قد يكون نسبة الى مصدره : قانوني ، واقعي ، خاص ، عام ، مالي ، اداري .

٥٢٩ - إحتكار ، حكر Accaparement (F).
Monopolizing, Forestalling (E).
هو ان تحصر البضائع او الاطعمة او السندات المالية عامة او خاصة حصراً مفتعلاً على يد فرد او جماعة للاستطاعة من فرض الثمن وكسب الارباح الباهظة .

٥٣٠ - إحتكاكية ° Tribométrie (F).
Tribometry (E).
الاحتكاكية فرع من الفيزياء يبحث في مقاييس الاحتكاك ، قوتها ومفاعيلها .

٥٣١ - إحتلاب ، حلب Traite, Mulsion (F).
Draw milk (E).
اخراج الحليب من ضروع اناث الدواجن وقد يتم ذلك اما باليد او بواسطة حلابات آلية .

٥٣٢ - إحتياطي Réserve (F) Reserve (E).
هو حفظ الحق وقد يستعمل في عدة صيغ يتبع اشهرها .

٥٣٣ - إحتياطي الضمان Réserve de garantie
وهو المال المجنب في التأمينات لمواجهة الفرق بين الواقع والمتوقع ومن الواجب ان يصل الى ١٠ ٪ من الاحتياطي الحسابي .

٥٣٤ - إحتياطي حسابي Réserve mathématique
هو المبلغ المأخوذ من قسط التأمين على الحياة والمفروض على المؤمن رصلته حفظاً للاتزان بين قيمة تعهداته وبين تعهدات المؤمن له .

٥٣٥ - إحتياطي قانوني Réserve légale
هو المال الذي يجب على كل شركة مساهمة تجنيبه من ارباحها الصافية بنسبة ٥ ٪ على الاقل حتى يصل مجموعه الى عشر رأس المال .

٥٣٦ - إحتيال Escroquerie (F). Swindling (E).
الاحتيال هو ابتزاز مال الغير بالخديعة .

٥٣٧ - أحداث جوية Phénomènes météorologiques(F). Meteorological phenomena(E).
هي مجمل الظواهر الجوية المميزة الموصوفة

٥٣٨ - إحداثي Coordonnée (F). Co-ordinate (E).
تعريف للقضايا الاحتمالية المتناظرة او المتناسبة .

٥٣٩ - أحدل Anorchide (F). Anorchid (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ذكر من الانسان والحيوان تنقصه خصية او تلّيسة .

٥٤٠ - أحذّ
احذّ م. حذاء : خفيف شعر الذنب . فرس احذ . قطاة حذاء : لقصر ذنبها وقلة ريشها وسرعة طيرانها . قال النابغة يصف القطا :

« حذاء مقبلة سكاء مدبرة
للماء في النحر منها نوطة عجب »

٥٤١ - إحريض اطلب قرطم .

٥٤٢ - إحساب ، إغراب Albinisme (F).
Albinism (E).
حصول حؤول مفاجئ في لون النبات او في الحيوان . يقال اغرب النبات فهو مغرب واحسب الفرس .

٥٤٣ - أحسب ، مغرب Albinos (F). Albino (E).
من يكون قد احسب او اغرب من الدواب والنبات

٥٤٤ - إحْشَاش Fauchaison (F). Mowing-time (E).
زمن الاحشاش او الحش وذلك عندما يصح قطع النباتات العلفية او الكلاء .

٥٤٥ - أحَصّ ، حَصِيص
قليل شعر الثنة والذنب وهو عيب في الخيل . الاسم الحصص.

٥٤٦ - إحْصَاء ، تِعْدَاد Recensement (F). Census (E).
هو اجراء يراد به معرفة عدد الشيء المقصود او بعض الوقائع المعينة .

٥٤٧ - إحْصَائِي ، بَابِي Staticien, Statisticien (F). Statistician (E).
من تخصص بعلم الاحصاء .

٥٤٨ - إحْصَائِيَّة ، بَابَة Statistique (F). Statistical, Statistics (E).
علم يبحث في جمع الشوارد وترتيبها وتفصيلها .

٥٤٩ - أحْفُورِيّ Paléozoologique (F). Paleozoologic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالحفارة .

٥٥٠ - أحْقَب* Onagre (F). Onager, Wild ass (E).
حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حقويه والانثى حقباء .

٥٥١ - أحْقَل
أحقل الزرع : تشعب عصفه قبل أن تنلظ سوقه .

٥٥٢ - إحْلَال ، إسْتِبْدَال ، إبْدَال ، تغْيِير Substitution
الإحلال هو امكان سلطة او فرد من احلال سلطة اخرى او فرد آخر فيا لهما من قدرة .

٥٥٣ - أحْلَط
أحلط وأخلط الرجل البعير : ادخل قضيبه في حياء الناقة .

٥٥٤ - إحْلِيل Canal du pis (F).
الاحليل : مخرج البول من الانسان او الحيوان او مخرج اللبن من الثدي . ج احاليل .

٥٥٥ - إحْمَام اطلب آس .

٥٥٦ - أحْمَق ، طارِئ ، عَارِض Adventif (F). Adventitious (E).
نعت وصفي لبعض اعضاء النبات كالبراعم مثلاً التي تظهر عرضاً في مواضع من النبات لم تألفها .

٥٥٧ - أحْنَاز غذائية ° Equivalents nutritifs (F). Equivalents nourishing (E).
هي معادلات المقادير اللازمة من اعلاف معينة تحوي العناصر المنسوبة الى وحدة مقررة من الشعير او التبن . راجع جدول المواد الغذائية .

٥٥٨ - أحْنَج يقال أحنج الفرس اي ضمر.

٥٥٩ - أحْوَر Jupiter (F). Jupiter (E).
الاحور كوكب من مجموعة النظام الشمسي . ويدعى المشتري والبرجيس . اطلب مشتري

٥٦٠ - إحْيَاء ، عِمَارَة Défrichement (F). Clearing, Breaking up (E).
اعداد الارض للزراعة وذلك بعد تنظيفها من مختلف النباتات البرية او الحرجية التي لا تلائم الزراعة المرغوب فيها.

٥٦١ - أحْيَائِي ، عَالِم أحْيَائِي ، بيولوجيست Biologiste (F). Biologist (E).
الأحيائي من تعاطى البيولوجية اي علم الاحياء .

٥٦٢ - آحين راجع آح .

٥٦٣ - آحين عَضَلِي ، ميوزين Myosine (F). Myosin (E).
مادة آحينية تستخرج من النسج العضلية الموجودة في الجثث والجيف .

٥٦٤ - آحِينِي Albumineux (F). Albuminous (E).
حاوي الآحين من مختلف المصادر اخصّها النباتات .

٥٦٥ - أحْيُون* ، كَرْشُون ، رأس الأفْعَى ، أثْنَا حَبَشِيَّة Othonna cheirifolia (S). Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Fiorrancio d'Africa (I).
نبات عشبي طبي معمر من فصيلة المركبات وهو نوع من الاثنا يزرع للتزيين || سوقه فرعاء يبلغ ارتفاعها نحو المتر . اوراقه ترنفلية الشكل باهتة الخضار. ازهاره هامية وتاجية الارتكاز || يتكاثر بالبزر والعقل . يجود في جميع الاتربة المعتدلة التركيب ولا يخشى سوى الرطوبة المستحكمة.

٥٦٦ - أخّاذ Préhensile (F). Prehensile (E).
نعت وصفي يطلق على كل عضو يتميز بخاصة الاقتلاف والاخذ كاللسان والذنب في بعض الحيوانات والحشرات .


٥٦٧ - أخَاطَة* ° Achatina (S). Achatine, Agathine, Agatine (F).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحلزونيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة اخصها افريقية . تعيش في المواقع الرطبة || اصدافها كبيرة شبه اهليلجية الشوزن جميلة الالوان الزاهية المتجانسة . اجسامها كبيرة لا تختلف عن اجسام الحلازين . جميع انواعها مأكولة || اشهر انواعها أخاطة مدغسكر بيضاء اللون مجزعة بالبنفسجي .


٥٦٨ - أخْبَع ، أرْجَن Apprivoiser (F). To tame (E).
اخبع الطائر جعله أليفاً والوحش كذلك .

٥٦٩ - أخْبَل* Sula (S). Fou (F). Gannet (E).
جنس طيور مائية من كفيات القدم وفصيلة البجعيات . انواعه ستة جميعها كبيرة الجثة . بسطة سقطيها نحو ٢٠٠ سم. اثوابها الى البياض والبياض الارمد . مناقيرها كبيرة مفلطحة . ارجلها قصيرة السيقان || تعيش اسراباً كبيرة العدد . تتميز بطيشها وخبلها .

٥٧٠ - أخْتُ الرمال اطلب الق الرمال .

٥٧١ - إخْتَات Ravir (F). To ravish (E).
خطف . اختات الصقر الطائر : خطفه .


أحقب


أحيون


أخاطة



أخبل

٥٧٢ - إختبار
Expérimentation (F).
Experimentation (E).
هو تجربة الشيء للوصول الى معرفة كل ما امكن ان علمياً او زراعياً او اقتصادياً وخاصة اذا كان ملائماً للغاية التي من اجلها صار الاختبار

٥٧٣ - إختباز ، خبازة
Panification
صناعة الخبز . تحويل الطحين اي الدقيق خبزاً .

٥٧٤ - إختثار
Condensabilité (F).
Condensability (E).
هي قابلية التخثير .

٥٧٥ - إختزال
Réduction (F). Reduction (E).
الاختزال ، اصطلاح كياوي يقصد به فقد الاكسيجن من مادة من المواد ليتحد مع مادة اخرى مكوناً بذلك مخلوطاً كياوياً جديداً . فالهيدروجن اذا مر على اكسيد النحاس الساخن ينتزع منه اكسيجنه ويتحد معه ليكون الماء . فالهيدروجن يسمى عندئذ عامل اختزال اذ انه المادة التي تنتزع الاكسيجين .


أخدر

٥٧٦ - إختصاص
Compétence (F).
Competence, Cognizance (E).
هو اهلية الشخص للقيام بالعمل المنوط به او المولج بعمل ما .

٥٧٧ - إختصاص
Spécialisation (F).
Specialization (E).
تفرد سلالة حيوانية بوجه واحد من اوجه الانتفاع .

٥٧٨ - إختصاص عقاري
Affectation hypothécaire (F).
هو حق رهن خوله القانون من صدّر له حكم يلزم خصمه بدفع مبلغ معين له فيقيد على عقار مدينه هذا الحق وفاء لمطلوبه بطريق التفضيل على سائر الدائنين غير المقيدين او المقيدين بعده .


أخدرية

٥٧٩ - إختمار
Fermentation
الاختمار هو انحلال وتحول المواد العضوية بتأثير الخمائر . وقد يأتي الاختمار على عدة اوجه : اختمار خلي ، اختمار نشادري ، اختمار لبني ، اختمار زبدي ، اختمار كحولي الخ .

٥٨٠ - إختمار سمني
Fermentation butyrique (F).
Fermentation butyric (E).
هو تحول بعض المواد العضوية كالسكر والنشا والآح الخ . الى حامض سمني . وقد يتم ذلك تحت تأثير بعض العوامل المجهرية ولا سيما قصيمة الزبدة فيما يختص بالحامض اللبني .

٥٨١ - إختناق ، بثق ، رصع
Asphyxie (F). Asphyxia (E).
اختناق تستعمل للحيوان . بثق ورصع تستعملان للنبات . وهو بطء التنفس او امتناعه وسببه كثرة الماء في التربة او عمق غرس النصوب في الاتربة الماسكة الشديدة الاندماج .

٥٨٢ - إختيارية ٥
Electisme (F).
Electism (E).
الاختيارية مذهب فلسفي قوامه اختيار الآراء المستحسنة والنظريات الصائبة من مصادرها المختلفة .

٥٨٣ - إخداج ، إسقاط ، إخفاد
Avortement (F). Abortion, Miscarriage (E).
هو القاء الدابة ولدها قبل تمام الايام . فان كان تام الخلق فهو خديج وهي خادج وان كان ناقص الخلق فهو مخدَج وهي مخدج .

٥٨٤ - إخداج معدي
Avortement épizootique (F).
Epizootic abortion (E).
مرض معدي يصيب الابقار .

٥٨٥ - أخدر* ، أخدري
Equus asinus onager,
Asinus indicus (S). Onagre (F). Onager, Wild ass (E).
نوع من حمر الوحش وفصيلة الخيليات . اكبر جثة من العير واسرع منه ، موطنه بلاد فارس والهند الشرقية . يقال ان تصالبه مع الحمار العادي كان دائماً جيد التناتج .

٥٨٦ - أخدريات
Oenotheraceae, Onagraceae (S).
Oenothéracées, Onagracées, Onagrariées (F).
Oenotheraceae, Onagraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . انواعها نحو ٣٠٠ جميعها اعشاب وجنبات صغيرة . منبتها العالم بمختلف اصقاعه || اوراقها بسيطة متقابلة او متعاقبة . ازهارها خنثوية رباعية الخدر . ازهارها سنبلي التجميع ، تاجي الارتكاز || معظمها نباتات برية ومنها انواع تستعمل للتزيين ونوع آخر يزرع لثماره التي تشبه الكمأة وتؤكل .

٥٨٧ - أخدرية*
Oenothera biennis (S).
Oenothère, Enothère, Onagre, Herbe aux ânes (F).
Evening primrose, Large rampion (E). Echte nachtkerze (D). Enagra, Rapunzia, Erba asina (I).
نوع من الاخدريات وهي جنبة محولة مستدقة السوق والفروع حسنة الهندام . اوراقها حاضنة بيضية متعاقبة . ازهارها جميلة زاهية لا قياسية التجميع والارتكاز ، رباعية البتلات الكبيرة ، فواحة العرف المستحب . لونها ابيض ومنها ضروب تميل الى الاصفر || تتكاثر بالبذر ، تبذر مشاتلها في اذار وتنقل الى مستقرها في ايار . تزهر ابتداء من ايلول || تجود في جميع الاتربة العميقة الغور القليلة او المتوسطة الاندماج ، تفضل المواقع الجنوبية الكثيرة الشمس .

٥٨٨ - أخدود ، خدّ ، خدّة
Billon (F).
Ridge thrown up by plough (E).
حفرة سطحية ضيقة تحفرها في الارض مستطيلة .

٥٨٩ - آخرُ النّهر
Akharnar, Achernard (F).
Acamar, Achernar (E).
آخر النهر نجم من المرتبة الاولى من كوكبة النهر المعروفة ايضاً بكوكبة اريدانوس . يبعد عن الارض نحو ٧٠ سنة ضوئية . مركزه في اواسط مؤخر النهر ويليه على مسافة قريبة نجم آخر يدعى الظليم .

٥٩٠ - إخراج ، رفع ، نشل
Déterrage (F).
Disinterred (E).
اخراج المحراث من التراب في آخر التلم .

٥٩١ - أخْرَاس
Pyrus silvestris, Achras (S).
Achras, Poirier sauvage (F). Achras, Wild pear (E).
Wolliger birnbaum (D). Pero salvatico (I).
ويدعى اجاص بري وكمثري بري. نوع بري من الاجاصيات

الورديات . أشجاره متوسطة الحجم شديدة المناعة تصلح لتطعيم معظم الانواع الزراعية . تعيش نحو ٨٠ سنة لكنها بطيئة النمو ولا تثمر قبل عمر عشر سنوات .

٥٩٢ - أخْرَاس أمريكيّ *، سَبّوتة، زُعْرُور أمْريكه
Achras sapota, Sapota achras (S). Sapotillier, Sapotier, Néflier d'Amérique (F). Sapota, Sapodilla plum, Naseberry (E). Sapota apfel, Gemainer breiapfel (D). Sapotiglia, Sapotillizio, Sapota (I).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة السبوتيات. مهدها امريكة الجنوبية وقد انتشرت زراعتها في جميع البلاد الحارة . تحليتها — شجرة عظيمة الهيكل غليظة الساق والاغصان الافقية الارتكاز المتتابعة الصفوف . كثيفة الافناد والافنان مستديرة القمة . افنانها وأهن ثمارها زغبية القشور وزغبها اصفر اللون || اوراقها اهليلجية الشكل معنقة متقابلة تكثر في اطراف الافنان . نصلها جلدي امرد عابق الخضار ، عروقه متوازية الابعاد || ازهارها فردية ، ابطية سداسية الفصلات. تويجها جرسي الشكل ابيض اللون يلاسي الفلقات التي تقابلها من الداخل ست حراشف . اسديتها ست وخدور مبيضها ١٢ || ثمارها مستديرة او بيضية الشكل بقدر البرتقالة الصغيرة . بشرتها رقيقة خشنة طحلاء اللون . لبابها بلون النار كثير المادة السكرية ، لذيذ الطعم والنكهة ، مستحب العرف يذوب في الفم . بزورها مستطيلة مفلطحة سوداء اللون طويلة الانقود الابيض تستعمل لدر البول ولطرد الديدان المعوية || زراعتها ، تتكاثر بالبذر والتعقيل والتدريخ . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور. تخشى الرطوبة المستحكمة والبرد . لذلك يجدر غرسها في المواقع المعرضة للجنوب والممكن ريها . زراعتها لا تتطلب عناية خاصة لانها من النباتات البرية التي يضيمها التشذيب والتقليم || منافعها : ثمارها المأكولة هي على موسمين في السنة . ثم عصارتها الصمغية العلكية الشائعة الاستعمال التي تدعى شيكل (Chicle) والتي تستخرج من حز السوق واستنزافها .


أخراس أمريكي

٥٩٣ - أخْرَج
كل فرس ابيض البطن والجنبين الى منتهى الظهر فقط . وكل فرس خرج تحجيلها من الزراعين والساقين . والاخرج من المعزى الذي نصفه ابيض ونصفه اسود .

٥٩٤ - أخْرُوس ٥*
Pirola (S).
Pirole (F). Pirola (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الاخروسيات . انواعها المعروفة عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || سوقها قصيرة تعلو من ١٠ الى ٤٠ سم. اوراقها معنقة جلدية النصال . شماريخها الزهرية مضلعة . ازهارها بيضاء اللون او وردية ، مستطيلة المآليق ، متدلية || زراعتها تتطلب عناية خاصة لانها تستوجب وجود بعض الفطور المجهرية في التربة || اعرف انواعها واشهرها الخمسة التالية .

٥٩٥ - أخْرُوس أخْضَر ٥
Pirola chlorantha (S).
Pirole verdâtre (F).

نوع من الاخروس . منبته الجبال . ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه معنقة قريبة الشبه باوراق الاجاص. نصالها غبراء اللون ، ضيقة التسنين الحتاري . ازهاره كثيرة العدد لونها الى الخضار الزيتي . فصلها متساوية الطول والعرض || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٥٩٦ - أخْرُوس صَغير ٥
Pirola minor (S).
Pirole petit (F).


نوع من الاخروس . منبته قمم الهضاب . ساقه تعلو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقه معنقة وشبيهة باوراق الاجاص. ازهاره عديدة ، صغيرة القد ، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٥٩٧ - أخْرُوس مُتَوَسّط القَدّ ٥
Pirola media (S). Pirole intermédiaire (F).

نوع من الاخروس . منبته الهضاب والروابي . ساقه تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقه معنقة قريبة الشبه باوراق الاجاص . نصالها منشارية الحتار . ازهاره كثيرة العدد ، وردية اللون ، تتميز بفصلها المستطيلة || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٥٩٨ - أخْرُوس مُسْتَدير الوَرَق ٥
Pirola rotundifolia (S).
Pirole à feuilles rondes (F).

نوع من الاخروس . منبته يمتد من الروابي الى الجبال . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه معنقة ، شبه مستديرة الشكل . نصلها جميل الخضار العابق . ازهاره عديدة ، بيضاء اللون او وردية . فصلها مستطيلة || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .


اخروس

٥٩٩ - أخْرُوس وَحيد الزَهْرَة ٥
Pirola uniflora (S). Pirole uniflore (F).

نوع من الاخروس . منبته الجبال العالية . ساقه تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه رهلة . زهرته واحدة ، كبيرة ، طرفية الارتكاز ، بيضاء اللون || تنويره يستمر عدة اسابيع ابتداء من اواسط ايار .

٦٠٠ - أخْرُوسيّات ٥
Pirolaceae (S).
Pirolacées (F). Pirolaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها نباتات عشبية معمرة ، معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || اشهر اجناسها الاخروس والكيمافيل .

٦٠١ - أخْرُوط أمْرَط ٥*
Beckerella inermis (S).
Achorute inerme (F).

حشرة مؤذية من الكهدليات ، قافزات الذنب . جسمها صغير نحيل . طولها نحو واحد مليمتر وثلاثة خطوط . لونها الى الطحلة يعلوها مواج بنفسجي . جهازها القفزي نحيل ودقيق || يكثر وجودها على البطاطا المخزونة السائرة نحو الانحلال من جراء اي سبب كان .


أخروط امرط

٦٠٢ - إخْريج هو الفرس الجواد الشديد العدو .

٦٠٣ - إخْريط
Ammobium (S).
Ammobie, Ammobion (F).

جنس نباتات عشبية ليفية برية من فصيلة المركبات ، مهدها البلاد الحارة || منها انواع تزيينية كالاخريط المجنح .

٦٠٤ - إخْريط مُجَنّح *
Ammobium alatum (S).
Ammobie ailée (F). Winged everlasting (E).
Ausralische papierknopfchen (D). Sempervivi (I).

نوع من الاخريط الزراعي التزييني. ازهاره كبيرة الحجم بيضاء اللون لا تذبل . يرغب في الاتربة الرملية والمواقع الجنوبية المعرضة لأشعة الشمس . يتكاثر بالبذر .


إخريط مجنّح

٦٠٥ - أَخْزَل ° Brevicaule (F). Short-stemmed (E).

الاخزل من النبات القصير الساق .

٦٠٦ - أَخْشَم ° Dicranobranche (F).

نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على من كانت خياشيمه منشعبة مفترقة .

٦٠٧ - إخْشِيشَاب Lignification

نشاف يحصل في بعض النسج النباتية اخصها الليفية يقودها الى التصلب .

٦٠٨ - إخْصَاب Fécondation (F). Fecundation (E).

هي العملية التناسلية الطبيعية التي تتم بعد تأبير الزهرة ان تفطيحاً او تنبيغا . قوامها اندغام جبلة الخلية الذكرية في جبلة الخلية الانثوية لتكوين الرشيم الذي به يستمر النسل و يتتابع .

٦٠٩ - أَخْصَب ، أَمْرَعَ Fertiliser (F). To fertilize, To manure (E).

هو اضافة المواد المخصبة ان عضوية او معدنية الى التربة لتصير خصبة او لزيادة خصبها .

٦١٠ - أَخْضَر عصفور يعرف بالخضيري ، اطلبه .

٦١١ - أَخْضَر النحاس Verdet (F). Verdigris (E).

اسم شامل لانواع اسيتات النحاس وقد اطلق عليه اسم اخضر النحاس لاخضرار لونه || اكثر انواعه تستعمل في المحاليل الزراعية لمعالجة الامراض الفطرية في النبات .

٦١٢ - إخْضِرَار Verdissement

مرض يعتري ثمر التفاح فيعطبها . سببه تدني نسبة الحامض وتحويل بعض املاح الحديد الى املاح حديدية .

٦١٣ - أَخْط Agate

ضرب من المرو يتميز برسف طبقاته الملتفة الشكل ، المختلفة الالوان المتداخلة ، الوحيدة الظل || منه العقيق اليماني واليشم .

٦١٤ - أَخْطَب

الأخطب الشقراق وقيل الصرد لان فيها سواداً وبياضاً . أما الدميري فيقول انه الصرد وانشد لبعضهم :

« ولا انثني من طيرة عن مريرة
اذا الاخطب الداعي على الدوح صرصرا »

والاخطب هو الحمار الذي يعلو ثبج ظهره خط اسود . والأنثى خطباء .

٦١٥ - أَخْطَبَ

تلون . اخطب الحنظل : اصفر وصار فيه خطوط خضر . حنظلة خطباء . وكذلك في الحنطة اذا لونت (اللسان) .

٦١٦ - أُخْطُبُوط Octopus (S). Poulpe (F). Octopus, Devil-fish (E).

جنس حيوانات بحرية هلامية من الاخطبوطيات الخالية من الهيكل الفقري . انواعه عديدة منتشرة في جميع البحار . رؤوسها شبه كروية ، عيونها كبيرة جاحظة . تحمل ثمانية جراميز مستطيلة تقوم عليها من الداخل محاجم كثيرة العدد تمكنها من الالتصاق بفريستها || من انواعها الدولة .

٦١٧ - أُخْطُبُوط جَبَّار ° Architeuthis (F).

هو الارشيطوط ، حيوان بحري من القشريات ، اطلبه .

٦١٨ - أُخْطُبُوط شائع * ، دَوْلَة Octopus vulgaris (S). Poulpe commun, Pieuvre (F). Common devil-fish, C. octopus, C. poulpe (E).

نوع من الاخطبوط كبير القد عدو المنع وسرطان البحر يطاردهما بدون هوادة .

٦١٩ - أُخْطُبُوطِيَّات Octopodes (F). Octopodan, Octopedes (E).

رتبة حيوانات مائية من الرخويات المزدوجات الخيشوم الرأسيات الارجل || اجناسها خمسة جميعها تحمل في رؤوسها ثمانية جراميز تكسوها المحاجم اللاصقة التي تمكنها من امتلاك فريستها .

٦٢٠ - أُخْطُودِيُوم * Ochthodium (S). Ochthodie (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من الصليبيات . قليلة الانواع . سوقها فرعاء . اوراقها السفلى ريشية او قيثارية والعليا رمحية متعاقبة || ازهارها صفراء اللون . ثمارها خريبات مستطيلة ثنائية الغريفات عرضاً . بزورها فردية في الغريفات .

٦٢١ - إخْفَائِيَّة ° Esotérisme (F). Esoterism (E).

الاخفائية مذهب الذين يقولون ان الجهارة لا تجوز إلاّ للذين ألموا بالمبادئ الاولية في العلم المنشود .

٦٢٢ - إخْفَاد Avortement (F). Abortion (E).

أخفدت الناقة : ألقت ولدها قبل ان يتم وهي مخفود .

٦٢٣ - أَخْفَى الشَّرَطَيْن Mesartim

أخفى الشرطين نجم نير من كوكبة برج الحمل . مركزه على القرن بالقرب من انور الشرطين .

٦٢٤ - أَخْفَى العَوَائِد Grumium

اخفى العوائد نجم نيّر من كوكبة التنين مركزه على رأس التنين .

٦٢٥ - أَخْفَى الفَرْقَدَيْن Pherkad

اخفى الفرقدين نجم نيّر من كوكبة الدب الاصغر مركزه ازاء انور الفرقدين .

٦٢٦ - إخْلاء Exponse

هو ان يترك المستأجر الارض المؤجرة له ليتخلص من دفع البدل المتفق عليه الذي يعد مقابل الايجار .

٦٢٧ - إخْلاف Repeuplement (F). Repeopling, Restocking (E).

الاخلاف هو العمل على اعادة الحرج الى ما يجب ان يكون عليه وذلك اما بتعهد الاخلاف التي تنبت واما بغرس النصوب اللازمة او ببذر البذور المطلوبة .

٦٢٨ - أَخْمَعِيّ Scalène (F). Scalene (E).

مثلث مختلف الاضلاع .

٦٢٩ - إخْنِيم اطلب نمس مصري .


أخطبوط شائع


أخطوديوم


أخوين


أخيرانثوس


أخيرانثوس شرقي

٦٣٠ - آخور اطلب اسطبل .

٦٣١ - أخوَق Percnoptère (F). Egyptian vulture (E).

الاخوق طائر من الكواسر مشهور باسم رخمة ، اطلبها .

٦٣٢ - أخوَى Engraisser (F). To fatten (E).

أخوى المال من بقر وغنم وماعز وطير الخ... بلغ غاية السمن.

٦٣٣ - أخوَين* Cineraria, Senecio cineraria (S). Cinéraire, Cendriette (E). Cineraria, Sea-sid ragwort (E). Aschenpflanze, Aschenkraut (D). Ceneraria, Cineraria, Cenerina (I).

جنس نباتات من سبط الشرونيات وفصيلة المركبات. انواعه كثيرة العدد جميعها اعشاب او جنيبات صغيرة . منبتها افريقية الجنوبية . سوقها زغبية اللحاء رمادية . اوراقها متقابلة ، حاضنة ، نصلها خلي البشرة الفضية . ازهارها نورية التجميع ، تاجية الارتكاز ، صفراء اللون ، يجمعها زناد دقيق طويل || اشهر ضروبه التزيينية تلك التي نتجت عن التهجين . يوجد منها الآن في البستنة الزهرية عدة ضروب مختلفة الاحجام والالوان تزدهر في جميع المناطق المعتدلة الحرارة .

٦٣٤ - أخيدناز Echidnase (F). Echidnase (E).

مادة جحالية مؤذية توجد في سموم الافاعي .

٦٣٥ - أخيرانتوس* Achyranthes (S). Achyranthe, Cadelari, Irésine (F). Chaff flower (E). Sprenblume (D). Sciamito, Sciamitro (I).

نبات طبي عشبي من سبط القطيفيات وفصيلة السرمقيات . ساقه فرعاء منتصبة تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقه معنقة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، مسنجة النصل. ازهاره سنبلية ، هامية ، وردية اللون .

٦٣٦ - أخيرانتوس شرقي* ، محُوط ، نَعِيم Achyranthes aspera (S). Achyranthe aspère, Herbe d'Inde (F). Rough chaff tree (E). Sciamitro (I).

هو نوع من الاخيرانتوس يتصف بذات التحلية العلمية الا انه اكبر قداً واوراقه اكثر زغباً واعتم لوناً . يكثر في اقليم البحر المتوسط .

٦٣٧ - أخيَنضر هو الذراح النافط ، اطلبه .

٦٣٨ - أخيَل نوع من الشقراق ، اطلب شقراق .

٦٣٩ - أخيلايين Achilléine (F).

غلوكوزيد مر المذاق يستخرج من الاخيليا أم الف ورقة .

٦٤٠ - أخيليا Achillea (S). Achillée (F). Milfoil (E).

جنس نباتات عطرية عشبية معمرة من سبط الشعاعيات وفصيلة المركبات || انواعه كثيرة معظمها بري ينبت في مختلف المناطق والاصقاع ومنها تزيينية تزرع لزهرها وعطرها الفواح || اشهر انواعه ما يتبع .

٦٤١ - أخيليا أغيراطن* Achillea ageratum, Achillea viscosa (S). Achillée agératoire, Eupatoire de Mésué (F). Sweet maudlin, Milfoil (E). Balsamgarbe, Gewürzgarbe (D). Achillea viscosa, Eupatoria di Mesuè, Erba zolfina (I).

نبات طبي بري معمر يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم. يوجد في مختلف الاماكن والاقاليم المعتدلة . يرغب في المواقع الرطبة || اوراقها بسيطة ، اهليلجية ، مسننة ، خشنة ، دابقة . نصلها امرط وكثيف الجيوب العطرية || ازهارها صفر. ازهارها يدوم من ايار الى آب || اوراقها وازهارها تفيد المعدة وتقويها .

٦٤٢ - أخيليا أم الف ورَقة Achillea millefolium (S). Achillée millefeuilles, Herbe aux charpentiers, Saigne-nez (F). Milfoil, Nose bleed, Yarrow (E). Schafgarbe, Tausendaugbraun, Achillenkraut (D). Millefoglie, Erba da Carpentieri, E. da tagli (I).

عشبة برية وزراعية معمرة ، رئدية الارومة ، تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها مستطيلة . ازهارها كثيفة البتلات القرصية ، عديدة الالوان فيها الابيض والوردي والكرزي والاحمر. ازهارها يدوم من ايار الى تشرين || تتكاثر بالبزر وتجود في جميع الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

٦٤٣ - أخيليا بَقلة العُطاس* ، سَعُوط Achillea ptarmica (S). Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Ptarmique, Bouton d'argent (F). Sneezewort, Bastard pellitory (E). Betramgarbe, Niesgarbe (D). Achillea starnutatoria, Bottone d'argento, Erba da starnuti (I).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. سوقه فرعاء . اوراقه ضيقة لسنة مسننة . ازهاره بيض . ازهاره يدوم من تموز الى آب || يوجد في معظم المناطق المعتدلة. يكثر في الارض البور وقرب الصخور .

٦٤٤ - أخيليا سوداء* Achillea atrata (S). Achillée noire (F). Black milfoil (E). Trauergarbe (D). Achillea nera (I).

نبات بري طبي معمر. يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقه ضيقة ، نصلها امرط البشرة مسنن الحافة || ازهاره قرصية كثيفة التجميع حنطية الكأس . ازهاره يدوم من تموز الى ايلول || يرغب في الاراضي الكلسية .

٦٤٥ - أخيليا طَرِيفَة* Achillea nobilis (S). Achillée noble, Achillière élégante (F). Showy milfoil (E). Edelgarbe, Edle garben (D). Achillea elegante, A. nobile (I).

نبات زراعي تزييني معمر جميل الشكل والازهار. يتكاثر بالبزر ويجود في جميع الاتربة الزراعية || يعلو من ٢٠ الى ٨٠ سم. ازهاره عديدة الالوان منها الابيض والاصفر والوردي والاحمر. ازهاره يدوم من اوائل تموز الى اواخر آب .


٦٤٦ - أخيليا عَطِرَة* ، قَيْسُون Achillea moschata (S). Achillée musquée, Génépi, Génépi musqué (F). Musk milfoil, Swiss genepi (E). Bisamgarbe, Genepi, Moschus-garbe (D). Erba livia, Millefoglio muschiato (I).

نبات بري طبي معمر عديد الفوائد الصحية . يوجد في الارض البور حيث تكثر نسبة الرمل || يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. ارومته مدادة ، اوراقه مستطيلة مسننة ، مرطاء النصل الاخضر الزاهي تعلوه الجيوب العطرية الدابقة . ازهاره وردية اللون . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٦٤٧ - أخيليا مُنْعِشَة* ، قَيصُوم جبَلي ، بَعَيثَران Achillea fragrantissima (S). Achilléo suave, Garderobe, Santoline, Aurone femelle (F). Lavender



أخيليا أغيراطن



أخيليا بقلة العطاس



أخيليا سوداء



أخيليا طريفة



أخيليا عطرة



أخيليا منعشة


أخينوس


أخينوفورا


أخيون آذان الثور


أخيون خمري


أخيون معروف

cotton (E). Cypressengarbe (D). Guarda roba, Abrotano femina, Santolina (I).

بنات بري طبي معمر زكي الرائحة الفواحة . يوجد في الارض البور ويرغب في الاتربة الكلسية || يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقه مفرضة ، مسننة ، زباء النصل، كثيفة الجيوب العطرية . ازهاره صفر. ازهراره يدوم من ايار الى تموز .

٦٤٨ - أخين، فقيرة Achaine, Achène,
Akène (F). Achene, Akene (E).

ثمرة صغيرة جافة صلبة مفردة الخلية والحبة مصمتة لا فتحة لها .

٦٤٩ - أخينُوس* Echinus (S).
Oursin (F). Sea-urchin (E).

جنس حيوانات بحرية صدفية كروية او صناجية الشكل، كثيرة الشوك . سماها بعض كتاب العرب قنفذ المـاء والقنفذ البحري في حين ان القنفذ البحري هو غير هذا . انواعه عديدة مختلفة الحجم والشكل بعضها سام مميت وبعضها مأكول نافع يستعمل في الطب لادرار البول || اشهر انواعه المأكولة التوتيا والسفّور .

٦٥٠ - أخينُوفُورا* Echinophora (S).
Echinophore (F). Sea-parsnip (E). Stacheldolde (D). Finocchio cervone (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من الفصيلة الصيوانية . انواعه قليلة منبتها حوض البحر المتوسط ، جميعها شائكة . اوراقها صغيرة . ازهارها صفراء اللون .

٦٥١ - إخيُور ° Echiurus (S).
Echiure (F). Echiurus (E).

جنس دويبات بحرية من الجفريات المسلحة وفصيلة الاخيوريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والبحار المحيطة باروبة . اجسامها صغيرة القد ، دودية الشكل ، عادمة السكم ، يعلوها في مؤخراتها هلب دقيق مستطيل يستعمل للدفاع وللوخز .

٦٥٢ - إخيُوريَّات ° Echiuridae (S).
Echiuridés (F). Echiuridae (E).

فصيلة دويبات بحرية من الجفريات المسلحات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطانها معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، دقيقة ، مسلحة اما بمحاجم او بهلب دقيق || اشهر اجناسها الاخيور والثلاثمة والبونيلية .

٦٥٣ - أخيُون Echium (S). Vipérine (F).

من اليوناني بمعنى الافعى . جنس نباتـات طبية عشبية وجنبية من فصيلة الحمحميات. يقال انها مدرة للبول ، تفتت الحصى وتنفع من المفاصل || جذورها حمراء اللون. اوراقها متعاقبة رمحية معنقة ، عنقها قصير احمر اللون . سوقها واوراقها زغبية وزغبها دائم التوبّر || ازهرارها سنبلي التجميع ، ابطي وهامي الارتكاز. بتلات زهرها عديدة الالوان منها الازرق والليلكي والبنفسجي والاحمر والابيض. انواعها عديدة لا تقل عن الثلاثين . اشهرها الثلاثة الآتية .

٦٥٤ - أخيُون آذان الثَّور*

Echium plantagineum (S). Vipérine à feuilles de plantain (F). Purple viper's bugloss (E). Wegerichnatterkopf (D). Viperina (I).

نوع من الاخيون وهو من النباتات الحولة . ساقه وحيدة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه رمحية، لسنة تشبه اذان الثور. ازهاره ليلكية او بنفسجية اللون ، يبلغ طولها نحو ٣ سم. ازهراره يدوم من ايار الى تموز || يوجد في الاراضي الرطبة .

٦٥٥ - أخيُون خَمْري* ، ألكَحَالى

Echium rubrum (S). Vipérine rouge (F). Red flowered viper's bugloss (E). Natterkopf (D). Viperina color di rosa (I).

نوع من الاخيون العشبي الحولي ، ساقه وحيدة تعلو نحو المتر . اوراقه ضيقة مستطيلة حاضنة . ازهاره حمر خمرية . ازهراره سنبلي يدوم من حزيران الى تموز || يتكاثر بالبزر . يجود في اكثر الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة.

٦٥٦ - أخيُون معروف* ،حشيشة الافعى، إقريطشيَّة

Echium vulgare (S). Vipérine commune, Herbe aux vipères (F). Snake flower, Blue weed, Viper's bugloss (E). Gemeiner natterkopf (D). Echio, Erba delle vipere, Viperina (I).

نوع من الاخيون الحول . يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ازهاره جميلة القالب زرقاء اللون . ازهراره سنبلي التجميع يدوم من ايار الى تموز || يزرع للتزيين. يجود في جميـع الاتربة ولا يخشى الرطوبة

— وهناك انواع اخرى من الاخيون نكتفي بسرد اسماء اعرفها وهي :

٦٥٧ - أخيون إكريتي E. Creticum (S).
Vipérine de Crète (F).

نبات بري حولي . ساقه متشعبة حزمية. ازهاره بنفسجية

٦٥٨ - أخيون إيطالي E. Italicum (S).
Vipérine d'Italie (F).

نبات بري محول. ازهراره سنبلي متشعب . ازهاره وردية .

٦٥٩ - أخيون بسيط E. simplexs (S).
Vipérine simple (F).

نبات بري محول. ساقه زباء. ازهاره بنفسجية او بيضاء اللون.

٦٦٠ - أخيون جبَّار E. giganteum (S).
Vipérine géante (F).

نبات بري محول يعلو من مترين الى ثلاثة . ازهاره بيض .

٦٦١ - أخيون حريري E. sericeum (S).
Vipérine soyeuse (F). نبات بري معمر احمر الزهر .

٦٦٢ - أخيون خيطي E. strictum (S).
Vipérine effilée (F).

نبات بري محول . ساقه ليفية تعلو نحو المتر . ازهاره ليلكية.

٦٦٣ - أداة Engin (F). Engine (E).

لفظة شاملة تستعمل للدلالة على مختلف الادوات والاجهزة فتقول مثلاً اداة زراعية واداة صيد واداة رصد .

٦٦٤ - أدَاج Odag

حاشور زراعي يرتكز على مادة الروتينون . يستعمل تغفيراً على النبات بمعدل ٢ كيلو للدنم الواحد في مكافحة الحشرات .

٦٦٥ – إدّاد هو نبات الاخْيص . اطلبه .

٦٦٦ – إدَارة Gestion (F). Management (E).
هي تدبير ذمة مالية او اموال معينة يقوم بها صاحبها او من انتدب للمهمة .

٦٦٧ – إدَاسَة Dépiquage (F). Threshing or treading out (E).
احدى طرق الدراس اي فصل الحب عن السنابل . تتم عادة بواسطة النورج .


٦٦٨ – إدَام ، أُدْم ، تابِل Condiment
هو ما استعمل لتتبيل الاطعمة كالملح وغيره .

٦٦٩ – إدْبَاس ، تَنْط Levée des semis (F). Seedling (E).
هو اول ظهور النبات على سطح التربة .

٦٧٠ – إدْبَال ، تَدْبيل Humification
نقل وبسط الدبال على المساكب بعد تحضيرها او على كامل التربة ان كان من لزوم .

٦٧١ – أدْبَج ° ، عَانِس ° Anthropoïdes (S). Anthropoïde (F). Anthropoides (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الكركيات . انواعه المعروفة اربعة ، جميعها من القواطع . تألف السهول والفيافي والمناقع . قوتها الحشرات والجراد والديدان والضفادع والعظاء والافاعي والبزور والحبوب والثمار || اجسامها كبيرة القد . مناقيدها مخروطية الشكل . رؤوسها مزينة بكشتين جانبيتين من الريش الناعم المستطيل . اجنحتها كبيرة ، رافلة ، تلحف اذنابها الصغيرة المخروطية الشكل . اعرف انواعه واشهرها أدبج نميدة .

٦٧٢ – أدْبَج نَميدَة °* ، عَانِس نَميدَة ° Anthropoïdes virgo (S). Anthropoïde demoiselle, Demoiselle de Numidie (F).
طائر من الادبج . اعطانه فسيحة الارجاء تشمل معظم مناطق البلاد الاسيوية والإفريقية . وهو من القواطع التي تجوب مناطق الشرق الاوسط في رحلتيها الصيفية والشتوية || يألف السهول والمناقع . قوته الحشرات والجراد والوزغ والعظاء والافاعي والبزور والحبوب || جسمه كبير القد . طوله نحو ١٠٠ سم . ثوبه الى الربدة الزرقاء المواج . محسراه ومقدم عنقه الى السواد اللامع . قوادمه الى السواد العابق . كشتا رأسه الى البياض الناصع . حدقة عينه حمراء اللون . منقاده اسود يعلوه مواج اخضر يصفر عند الملقط . ساقاه الى السمرة السوداء || يدشّن في الفيافي . عشه كومة من العيدان الدقيقة تعلوها فرشة مقعرة من القش والحشيش الناعم . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اربعة اسابيع || يألف حياة الاسر ويدجن بسهولة ويستعمل كحارس في مزارع الدجاج والبط والحبش والفرغر .


أدبج نميدة

٦٧٣ – أدْبَس °* Ourebia (S). Ourébi, Scopophore (F). Ourebia (E).
جنس حيوانات لبونة مجترة من الايليات . انواعه المعروفة خمسة موطنها يمتد من الصومال الى الحبشة وكينيه والكونغو والسنغال والترنسفال ... تألف التهام والهضاب والجبال والانجاد . ملجئها الحياتي جماعي . آجالها تعد من ٥ الى ٩ انفار تقودها ذكور مانعة . قوتها الاعشاب وبعض اوراق الاشجار || اجسامها صغيرة . شوزنها يماثل شوزن الاروس . اطوالها تراوح من ٩٥ الى ١٢٠ سم. بما فيه الاذناب التي تطول من ٩ الى ١٢ سم. ارتفاعها يراوح من ٦٠ الى ٦٤ سم. قرون ذكورها تطول من ١٠ الى ١٣ سم. وهي مخروطية الشكل ، حيدية الزام الاول ثم ملساء حتى الاطراف المنحرفة قليلاً نحو الامام . عيونها كبيرة مطوقة بالاسود . اذانها كبيرة كاسية مدببة الاطراف السود . دوارجها شديدة النشط . اظلافها الامامية محرسمة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان تسود فيها الدبسة || اناثها جماء الرؤوس ، رباعية الاخلاف ، فردية النتاج . ترضع يعافيرها نحو اربعة اشهر .
انواعه الخمسة تتبع .

٦٧٤ – أدْبَس أسْوَد الذَنَب °
Ourebia nigricauda (S).
Ourébi à queue noire (F).
نوع من الادبس . موطنه يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى السنغال . جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. ذنبه ١٠ سم. ارتفاعه ٦٢ سم. ثوبه الى الدبسة الشقراء المواج يعبق في الرأس والظهر والفخذين ويشقر ويبيض في البطن والحوافي . ذنبه اسود اللون وينتهي بضمة حالكة السواد .

٦٧٥ – أدْبَس جَبَلِيّ ° Ourebia montana (S).
Ourébi montagnard (F).
نوع من الادبس . موطنه نجاد وجبال الحبشة . جسمه يطول نحو ١٢٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٢ سم. ارتفاعه ٦٤ سم. ثوبه الى الدبسة يعلوها مواج اسود في الرأس والظهر ، يتحول الى صنابي في الايطلين والفخذين . بطنه وخوافيه الى البياض العاجي . ذنبه جؤوي الضمة الصغيرة .

٦٧٦ – أدْبَس ذُو مَكَانِس °
Ourebia scoparia (S). Ourébi à balais (F).
نوع من الادبس . موطنه يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى الترنسفال . جسمه يطول نحو ١٠٥ سم. ذنبه ١١ سم. ارتفاعه ٦٣ سم. ثوبه الى الصحمة الصنابية المواج بطنه وخوافيه الى البياض العاجي . ركبتاه الاماميتان مجللتان بكشتين من الوبر الجثيل مما دعى الى نعته بذي المكانس .

٦٧٧ – أدْبَس رُمْحِيّ ° Ourebia hastata (S).
Ourébi hasté (F).
نوع من الادبس . موطنه يمتد من كينيه الى اوغندا وروديزية . جسمه يطول نحو ٩٥ سم. ذنبه ٩ سم. ارتفاعه ٦٠ سم. ثوبه الى الدبسة تشتد سمرته في الرأس والظهر والفخذين وتنحرف الى البياض التبني في البطن والخوافي . ذنبه صغير الضمة المخروطية الشكل ، اقتم الصفحة الخارجية ابيض الداخلية ، يشبه الربح مما دعى الى نعته بالرمحي .

٦٧٨ – أدْبَس هَجّار ° Ourebia Haggardi (S).
Ourébi de Haggard (F).
نوع من الادبس . موطنه تهام وجبال الصومال في مقلبها البحري . جسمه يطول نحو ١٠٥ سم. بمافيه الذنب الذي يبلغ ٩ سم. ارتفاعه نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الدبسة السمراء تشتد سمرتها في الرأس والظهر وتخف في الايطلين . بطنه الى الصفار التبني . ذنبه يرمعي الضمة الشديدة السمرة .


أدْبَس

٦٧٩ - أدَبُو، تين مَدَغَسكَر. Ficus sakalavarum (S).
Adabo, Figuier de Madagascar (F).
شجرة مثمرة من التوتيات. مهدها مدغسكر . ضروبها المشهورة سبعة جميعها اشجار كبيرة الحجم ، ضخمة الساق ، منبسطة الاغصان . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام يغلب فيها الشكل التيني واللون الاصفر والاحمر . طعمها حلو المذاق حامز اللدغة || ثمارها مأكولة ويستخرج منها بالتخمير والتقطير كحول لا بأس بها . ومنهم من استعملها كعلف للخيل والبقر التي تأكلها بشهية .

٦٨٠ - أدَّة Scinque (F). Skink (E).
هو السقنقور والاسقنقور ينشط الباه والانعاظ . كانوا يعتقدون في الماضي انه يشفي من داء الفيل والجذام .

٦٨١ - أدْجَنَ ، دَجَّنَ Domestiquer (F).
To domesticate To tame (E).
جعل الحيوان الوحشي حيواناً أليفاً داجناً

٦٨٢ - أدْجِي ° * Oudji
نوع من الذباب الصغير الذي يؤذي دود القز في بلدان الشرق الاقصى كاليابان والصين .

٦٨٣ - أدْحُوَّة
مبيض النعام في الرمل . ومدحى النعام : موضع بيضها .

٦٨٤ - أدْحَى النَّعَام Azha
ادحى النعام خمسة انجم في المنعطف الرابع من كوكبة النهر المعروفة ايضاً بكوكبة اريدانوس .

٦٨٥ - إدِّخار ، تَوْفير Epargne (F). Saving (E).
نظام تتبعه مصارف خاصة قوامه حمل الناس على الاقتصاد وتشجيعهم على التوفير .

٦٨٦ - إدْخَال ، غَرْز Implantation (F).
Implantation, Grafting (E).
هو وضع الغرزة في المحل المناسب من النسيج الخلوي تحت الجلد .

٦٨٧ - إدْخَالِيَّة ° Interventionnisme (F).
Interventionism (E).
مذهب سياسي يفرض تدخل الدولة بشؤون الرعية او تدخل الدولة بشؤون دولة اخرى .

٦٨٨ - إدْرَاج ، نَشْر Insertion
الادراج هو اقحام صيغة او شرط خاص في تعاقد محرر كادراج شرط الفسخ في عقد اجارة || اما النشر فهو الاعلان او الاذاعة بواسطة الصحف عملاً بما يفرضه القانون كاعلان بيع الممتلكات بالمزاد او نشر حكم الافلاس الخ . . .

٦٨٩ - إدْرَاك Début maturité, Prématurité (F).
Prematurity (E).
بلوغ الثمرة كمالها الصنفي ويكون ذلك عند ابتداء النضج .

٦٩٠ - أدْرَة ، قِيلَة Hydrocèle (F).
Hydrocele (E).
هو انتفاخ يحصل من تجمع المصل في الحبل المنوي .

٦٩١ - أدْرَع Cap-de-maure (F).
نعت وصفي يطلق على الفرس الذي رأسه اسود دون سائر جسمه .

٦٩٢ - أدْرَع * Dama (S). Daim vulgaire,
Cerf mégacère, Platycerque (F). Deer, Fallow-deer, Buck (E).
ظبي اغبر اللون ابقع ، احمر العنق والصدر ، امغر الرأس ، عيناه مطوقتان باطار اسود . قوائمه اصغر وانحل من قوائم الايل وكذلك عنقه واذناه وذنبه . ومنه سلالات ثوبها الى السمرة وغيرها الى الحسبة . علوه يراوح من ٩٠ الى ١٠٠ سم . وطوله من ١٤٥ الى ١٥٥ سم . || موطنه بلاد حوض البحر المتوسط ، يرغب في الاراضي الحرجية وفي الهضاب المتوسطة الارتفاع .

٦٩٣ - إدْرِيَاس هو الدرياس نبات بري طبي .

٦٩٤ - أدْسَمَ Boucher à l'émeri (F).
To cork, To shut up (E).
استعمل الدسام في سد الاناء والقارورة وما اشبه .

٦٩٥ - أدْعَل ° Apneume (F). Apneumous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان لا رئة له كبعض الضفدعيات .

٦٩٦ - أدْغَال الصَّيْد Couverts (F). Covereds (E).
الغابات والاحراج وغيرها التي اقتطعت للصيد .

٦٩٧ - أدْقَى الادقى من البقر والغنم والماعز من كانت قرونه مستطيلة ومنعقفة نحو الارض .

٦٩٨ - إدْل Lait caillé (F). Curdled milk (E).
هو الحليب الرائب المعروف باللبن . وله اسماء كثيرة منها الصرب والخاثر .

٦٩٩ - إدْلاف ° Ionisation (F). Ionization (E).
الادلاف انتاج الايونات . راجع ايون .

٧٠٠ - أدْلَم * Adlumia cirrhosa, A. fungosa (S).
Adlumie fongueux, Fumeterre fongueuse (F). Climbing fumitory, C. colicweed, Mountain fringe (E). Klimmender erdrauch (D). Fumaria fungosa (I).
نبات محول طبي وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخشخاشيات ساقه عارشة تطول نحو ٥ امتار . اوراقه مركبة ريشية ، نصلها جميل الخصار . ازهاره جميلة الشكل وردية اللون . يزرع للتزيين يتكاثر بالبزور والعقل .

٧٠١ - أدِلْيَة ° Adelia (S).
Adélie (F). Adelia (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « وضيع القدر » جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية معمرة من فصيلة الزيتونيات . مهدها بعض مناطق امريكة الشمالية . سوقها فرعاء تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة ، متقابلة بسيطة . ازهارها ثنائية المسكن ، الذكرية منها رباعية النصل والاسدية ، الانثوية وحيدة المتك . ازهارها ضمي التجميع ، محوري الارتكاز .
انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية .


أدجي


أدرع


أدلم

٧٠٢ - أدلية مدبّبة الورق ٥

Adelia acuminata (S).
Adélie à feuilles acuminées (F).

نوع من الادلية ، جنبة سبروتية تزيينية . ساقها فرعاء تعلو من متر الى ثلاثة امتار . افنادها شائكة . اوراقها ضيقة القواعد والاطراف ، تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصالها مالسة ، جيلة الخضار اللامع . ازهارها الى الصفار الكبريتي || تنويرها يستمر من اذار الى نيسان .

٧٠٣ - أدلية ياسمية الورق ٥

Adelia ligustrina (S).
Adélie à feuilles de troène (F).

نوع من الادلية التزيينية السبروتية . ساقها فرعاء تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. افنادها مزغبة اللحاء ، حمراء اللون . اوراقها شبيهة باوراق الياسم . تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصالها بحرية الخضار ، خلية البشرة على الصفحتين . ازهارها الى الصفار الباهت || تنويرها يستمرّ طوال فصل الربيع .

٧٠٤ - إدليس ٥*

Acanthocinus aedilis (S).
Aedile (F). Aedilis (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد . اجسامها صغيرة القد تطول من ١٥ الى ١٨ م. قرونها الاستشعارية تطول عند الذكور من ٧٥ الى ٨٥ م. وتطول عند الاناث من ٣٠ الى ٣٥ م. اثوابها الى السمرة الطحلاء يعلوها تجذيع معترض جؤوي . كواسلها شبه كروية الشكل ، رباعية النقط الصفر . بطون اناثها تنتهي بقصيصات مرزية تستعمل في متح المكن داخل الخشب || مسرحها نهاري . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها احراج الصنوبر || يرقاتها خاشبة تعيش تحت لحاء اشجار فصيلة الصنوبريات .

٧٠٥ - آدَم* ، غزال الصحراء

Gazella dorcas (S).
Gazelle dorcade (F).

نوع من الظباء من ذوات الاظلاف المجوفة القرون . ضروبه عديدة منتشرة من تركيا حتى الجزيرة بما فيها ايران والعراق وسورية . ومن افريقية الشرقية حتى الشمالية . جسمه رشيق القوام ، منسوب التكوين ، جميل الخلقة. طوله من ١١٥ الى ١٥٠ سم. ارتفاعه نحو ٦٥ سم. ثوبه الى الصهبة الغبراء ، ظهره يميل الى السمرة ؛ بطنه الى البياض ، عنقه طويلة ؛ قرناه اسودان احيدان ، قوائمه نحيلة || يألف الصحاري الرملية حيث يكثر السنط التنوفي .

٧٠٦ - إدماج

Intromission

هو العمل الطبيعي اي الفيزيائي الذي يحصل عند ولوج جسم في آخر .

٧٠٧ - أدمان

Khamedj du dattier (F).

هو خمج النخيل ، وصم يصيب قلب النخلة وكافورها . اطلب خمج النخيل .

٧٠٨ - أدمة

Epiderme (F). Epidermis (E).

هي في الحيوان غشاء خارجي رقيق يحيط بالجلد . وهي في النبات الجزء الخارجي منه . تتألف من مجموعة خلايا متراصفة متماسكة يكسوها غلاف خارجي دقيق يدعى بشرة .

٧٠٩ - إدمصاص

Adsorption

هو التبلل والتشرب .

٧١٠ - أدمي

Epidermique (F).
Epidermic, Epidermal (E).

٧١١ - إدميرة نبيلة ٥*

Oedemera nobilis (S).
Oedémère noble (F). Oedemera nobilis (E).

حشرة واشمة دامنة من فصيلة الادميريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المروج والمراعي والادغال . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها دامنة قوتها المواد النباتية المنحلة والسائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ م. ثوبها الى الخضار الالعس . رأسها كبير الجرم . فكاها نشيطان . زباناها خيطيان . عيناها بارزتان . ظهرانها فارق الغمدين . روشناها الى الصفار الاخضر الوردي المواج || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد في حزيران . اناثها تهريق المكن بين قشور الاشجار اليابسة وتحت اللحاء وفي الجثالة والعبل || البرقة ، عند تمام نموها ، تطول نحو ١٦ م. جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليع التأشير الفكية ، حنطي اللون ، اصفر المواج ، جؤوي الرأس والشرج ، اسمر الرواجب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي في الجثالة او تحت اللحاء .

٧١٢ - إدميريات ٥

Oedemeridae (S).
Oedémérides (F). Oedemeridae (E).

فصيلة حشرات واشمة دامنة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة . تألف ازهار النباتات الدغلية والجنبية . مسرحها لاقياسي الزمن ، منها الضوئي والدغوشي والدجوي || اجسامها صغيرة القد او متوسطة . جميها مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، ناشزة الاخطام ، خيطية الزباني المركبة من ٩ الى ١٢ فصلة . كواسلها واعمادها وجرامزها متباينة الاشكال . ارساغها الخلفية رباعية العقل ، ارساغها الوسطى والامامية خاسيتها || يرقاتها دامنة تعيش حيث تنقف ، على الاخشاب السائرة نحو الانحلال || اشهر اجناسها الادميرة والانكوميرة .

٧١٣ - أدنسون ، أدنسي

Adansonia (S).

هو البوباب اي الحبحب. جنس نبات افريقي المنبت معقود التعريف العلمي على اسم الباحث المواليدي ميشال ادنسون .

٧١٤ - أدهاتودة*

Adhatoda vasica (S).
Carmantine, Justicie, Noyer de Malabar (F). Malabar nut tree (E). Malabarische nuss, Malabarnuss (D). Noce del Malabar, Justicia (I).


جنبة طبية من فصيلة الاقنثيات . منبتها الاصقاع الحارة . ساقها اسطوانية فرعاء . اوراقها معنقة اهليلجية متقابلة . ازهارها زنبقية الشكل ، أبطية وهامية الارتكاز || اوراقها تفيد الامراض الجلدية واخصها الحصف . نقيع اوراقها يفيد الرجفة والتشنج . جذورها مقيئة || تستعمل للتزيين لكنها تخشى المواقع المعرضة للرياح والبرد .

٧١٥ - أدهان طيّارة ، زيوت طيّارة

Huiles volatiles (F). Volatiles oils (E).




ادلية ياسمية الورق



إدليس



آدم ؛ غزال الصحراء



إدميرة نبيلة



أدهاتودة

٧١٦- أدْهَان عطريّة ، زُيوت عِطريّة
*Huiles aromatiques (F). Aromatic oils (E).

٧١٧- أدْهَم Noir (F). Black (E).
من اثواب الخيل هو الاسود وقد يكون ايضاً :

٧١٨- أدْهَم غَيْهَب Noir de jais (F). Jet-black (E).
هو الاسود الذي يلمع من فرط سواده

٧١٩- أدْهَم شَاحِب Noir mat (F). Mat-black (E).
هو الاسود الذي لا يلمع .


٧٢٠- أدَوات ، آلات Outillage(F). Stock of tools(E).

٧٢١- أدُوكسا هي عشبة المسك ، نبات طبي من الفوريات .

٧٢٢- أدُوكسيَّات ○ Adoxaceae (S). Adoxacées (F). Adoxaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القمالات اجناسها وانواعها قليلة العدد ، موطنها معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || جميع انواعها جذمورية تفرخ وتنمو في الربيع . جذورها واوراقها وازهارها فواحة العرف المسكي العطر || اشهر انواعها عشبة المسك .



أدوميس

٧٢٣- أدُوميس* ، عَقّاصة العِنَب
Polychrosis botrana (S). Tordeuse de la grappe, Eudémis de la vigne (F). Vine moth, Grapeberry moth (E). Bunter Traubenwickler, Bokreuzter Wickler (D).
حشرة من الفاثلات ورتبة حرشفيات الاجنحة . طولها نحو ١٠ م م ، وبسطها من ١٢ الى ١٤ م م . روشناها الاماميان الى الرمادي يعلوهما تدبيج بني او حنطي || تسرح من الشفق الى الليل . اجيالها الحولية ثلاثة . اناثها تمتح مكنها في اسفل زمعات الكرمة واقربها من التربة فينفقف عن يرقات دقيقة لونها الى الخضرة تلتهم الاوراق وتفتلها وتنخر الحب وتمنطقه بنواسجها الحريري العنكبوتي . تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة .


أدونيس خريفي

٧٢٤- أدُونيس Adonis
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الحوذانيات سوقها اسطوانية فرعاء ، تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها مزراقية متعاقبة ، ازهارها تشبه زهر الشقار وهي فردية التجميع طويلة الزناد خماسية البتلات . ثمارها تشبه ثمار الحوذان || انواعه عديدة منها ما يزرع لزهره ومنها بري تنبته الطبيعة في اماكن مختلفة || المعمر يتكاثر بالعقل والاخلاف . اما الحولي فبالبذر . ان بذر في الخريف نور في الربيع وان بذر في اذار نور في تموز . اشهر انواعه ما يتبع .

٧٢٥- أدُونيس خَريفي* ، حَنُون البزاز ، ناب الجمَل ، نقطة دم Adonis autumnalis (S).
Adonide automnale, Goutte de sang (F). Pheasant's eye, Autumn adonis (E). Herbstadonisblume, Gartenadonis (D). Adonide d'autunno, Occhio di cimice, Goccia di sangue (I).
نبات عشبي بري حولي . ازهاره الى الحمرة القانية . منه ضروب زراعية تزيينية تزهر في الخريف .


أدونيس صغير

٧٢٦- أدُونيس رَبيعي ، عين البزّ ، عين الثور
Adonis vernalis (S). Adonide printanière, Héllebore bâtard (F). False hellebore, Ox-eye (E). Frühlengsadonisblume, Falsche meswurz, Adonisroschen (D). Elleboro bastardo (I).
نبات عشبي بري وزراعي معمر . ازهاره صفراء اللون كبيرة تنور في اذار ونيسان .

٧٢٧- أدُونيس صَغير* ، زغْليل ، دَم النُعْمان
Adonis microcarpa (S). Adonide, (F). Adonis (E). Adonis (D). Adonide (I).
نبات عشبي بري حولي . ازهاره صغيرة حمراء اللون . منه ضروب زراعية تزيينية تبذر في اوائل الربيع فتنور في الصيف .

٧٢٨- أدُونيس صيفي ، عين الحَجل ، عين التُدرج
Adonis aestivalis (S). Adonide estivale, Adonide d'été, Œil de perdrix (F). Summer adonis, Tall adonis (E). Sommeradonisblume (D). Adonide d'estate, Occhio del diavolo, O. di fagiano (I).
نبات عشبي حولي يكثر في الحقول البور والمزدرعة . منه ضروب زراعية تزيينية تزرع في الحدائق ، ازهارها جميلة حمراء اللون . تنوّر في الربيع وفي الصيف .

٧٢٩- أدُونيس حلبي Adonis aleppica (S).
يكثر في منطقة حلب وضواحيها .

٧٣٠- أدونيس طويل المنقار Adonis longirostra (S).
يوجد في منطقة بعلبك .

٧٣١- أدونيس فلسطيني Adonis palestina (S).
يوجد في فلسطين والاردن .

٧٣٢- ادونيس لَهَبي Adonis flammea (S).
يوجد في مرجعيون وفي شمالي سورية .

٧٣٣- أدُونيس مُسَنَّن Adonis dentata (S).
يوجد في رمل السواحل من صور حتى غزة وفي باديه التيه وقرب الاسكندرية وفي منطقة تدمر .

٧٣٤- أدُونيس وَبَريّ الكأس Adonis eriocalycina (S).
يوجد في ضواحي بيروت .

٧٣٥- أدْويَة Traitements (F). Treatments (E).
هي مجمل العلاجات المستعملة في تطبيب الحيوان وإساء النبات شافية كانت ام واقية او قاضية على الحشرات والامراض الفطرية والطفيليات . اطلب علاجات .

٧٣٦- أدْوية زراعيّة Traitements antiparasitaires (F). Parasiticide treatments (E).
الادوية الزراعية كثيرة العدد وازدياد عددها يسير باطراد مستمر غير ان هذا لا يحول دون ترتيبها ولا يغير شيئاً من اقسامها الرئيسية الخمسة وهي :

١) قسم الحواشير وهو يشمل جميع الادوية المستعملة ضد الحشرات من اي نوع كانت وفي اي موقع كان .

٢) قسم المواكين وهو يشمل جميع الادوية المستعملة للقضاء على مكن الحشرات

٣) قسم الفواطير وهو يشمل جميع الادوية المستعملة ضد الفطور والامراض الفطرية من اي نوع كانت

٤) قسم العواشيب وهو يشمل جميع الادوية المبيدة للاعشاب الضارة أن في الاراضي المزروعة او المستحالة .

٥) قسم الذيفانيات وهو يشمل جميع انواع الطعوم والسموم والمستحضرات المستعملة للقضاء على الفقريات الضارة كالغربان والجرذان والمناجذ وفئران الزرع والدثيات والمرانب الخ.

٧٣٧ - أديم ، أدمة Surface de la terre (F).
الادم والادمة : وجه الارض . Surface of the earth (E).

٧٣٨ - أذاب ، أساح Dissoudre (F).
To dissolve (E).

٧٣٩ - اذار Mars (F). March (E).
يعرف ايضاً بمارس . الشهر الثالث من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء والربيع، مدته واحد وثلاثون يوماً. في الرابع منه آخر ايام العجوز وفي الحادي والعشرين يعتدل الليل والنهار وهو أول فصل الربيع .

تقويمه الزراعي – اعماله الزراعية عديدة ومختلفة اخصها :

١) **في الزراعات العامة** : يصار الى بذر الذرة الصفراء والفصة وفستق العبيد وعباد الشمس الخ ... والى زرع البطاطا في المناطق الداخلية وذلك بعد تحضير التربة بحراثة جيدة وبعد ذر الاسمدة الكيماوية المركبة اللازمة. والى متابعة استعمال العواشيب للقضاء على الاعشاب الضارة في جميع الزراعات الحقلية واخصها الحنطة التي تبدأ بالاسبال في اواخر العقد الثالث . والاعتناء بمشاتل التبغ من تعشيب وتتريب وسقاية وتغذية . ويصار ايضاً الى حرث الباقية والترمس وغيرها من النباتات المزروعة للتسميد الخضري . والى توزيع الاسمدة الكيماوية المركبة على الحواكير المعدة لزراعة التبغ والتنباك

٢) **في الأشجار المثمرة** : كشط قشور الاشجار وتنظيفها. متابعة غرس النصوب في المناطق الجبلية العالية ومتابعة التطعيم . المباشرة بالمكافحة الوقائية ضد الامراض الفطرية والحشرات التي تصيب وتركب هذه الاشجار مع بدء اوراقها وانعقاد ازهارها . ويصار الى غرس الموز بعد تحضير التربة وتسميدها بالاسمدة العضوية والكيماوية المركبة

٣) **في الحمضيات**: متابعة وانجاز جميع الاعمال التي بوشرت في شباط مع التشذيب والتقليم وذر الاسمدة الكيماوية المركبة الكاملة

٤) **في البقول** : متابعة زرع البقول والخضار الصيفية بما فيها الباذنجان والبندوره والخيار والكوسى والباميه والكرفس والرشاد والبقدونس الخ ... ومتابعة العناية بما قام منها

٥) **في الزهور** : متابعة زرع الزهور والعناية بها بعد نقلها من المشاتل الى المراكن او الى امكنتها الثابتة

٦) **في النحل** : اعداد وتحضير القفران والخلايا المهجورة والمستحدثة وتهيئتها لاقتبال الاثوال الجديدة .

٧٤٠ - آذان الارنب اطلب لسان الكلب .

٧٤١ - آذان البحر ، حلزونيات البحر
Haliotidae (S). Haliotidés (F). Haliotidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . خياشيمها في تجاويف طيلسانية تنفتح من الامام || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، تعيش لاصقة بالصخور البحرية . معظم انواعها يحمل اصدافاً لؤلؤية الصفحات الداخلية .
اعرف اجناسها واشهرها أذن البحر .

٧٤٢ - آذان الجدي اطلب لسان الحمل .

٧٤٣ - آذان الحمار* Knautia arvensis (S).
Knautie, Scabieuse des champs, Oreilles d'âne (F). Field scabious, Field knautia (E). Ackergrindkraut, Feldscabiose (D). Orecchio d'asino (I).
نبات عشبي بري طبي من فصيلة الدبساسيات كانوا يستعملونه قديماً في معالجة الامراض الجلدية والزهرية ومنها السفلس .


آذان الحمار

٧٤٤ - آذان الدب اطلب بوصير .

٧٤٥ - آذان الدب الوحشي ، آذان الضبع
هي الزغدة الأذينية ، اطلبها .

٧٤٦ - آذان العنز اطلب مزمار الراعي المائي .

٧٤٧ - آذان الفأر ، ميوزوتيس Myosotis
جنس نباتات عشبية حولية محولة ومعمرة من فصيلة الحمحميات . انواعه عديدة منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة . سوقها عشبية زباء ومنها مخشوشبة . اوراقها سنانية صغيرة لاطئة متعاقبة . ازهارها ابطية وتاجية الارتكاز . الابطية منفردة ، اما التاجية فعثكولية او عنقودية التجميع. يغلب فيها اللون الازرق ثم الابيض ثم الوردي || اشهر انواعه الثلاثة التالية .



آذان الفأر البري

٧٤٨ - آذان الفأر البري* Myosotis arvensis,
Myosotis stricta (S). Myosotis des champs, Oreilles de souris (F). Field forget me not, Mouse ear (E). Feldmauseohr (D). Orecchio di sorcio (I).
نبات عشبي بري يكثر في الاماكن الرطبة . يقال انه من النباتات الطبية . يفيد في تفتيت الحصى ، ينفع من السموم ، يضاد الاسهال . عصارته شابقة .

٧٤٩ - آذان الفأر الجبلي* Myosotis alpestris (S).
Myosotis des Alpes, Myosote (F). Forget me not, Rock scorpion grass (E). Alpenvergissmeinnicht(D). Myosotide, Orecchio di pipistrello (I).
نبات عشبي بري منبته الجبال الرفيعة . يقال انه طبي لكنه مبهم المنافع . منه ضروب زراعية تزيينية تجود في حدائق البلاد الباردة .


آذان الفأر الجبلي

٧٥٠ - آذان الفأر المنقعي* ، عين الهدهد، لا تنسني
Myosotis palustris (S). Myosotis palustre, Gremillet, Souvenez-vous de moi (F). Water forget me not (E). Echte vergissmeinnicht, Sumpfvergissmeinnicht (D). Talco celeste, Non ti scordar dime (I).
نبات عشبي بري وزراعي يكثر في المناقع وعلى ضفاف الانهر. ضروبه الزراعية التزيينية عديدة جميعها جميلة الازهار الصغيرة النحيلة .


آذان الفأر المنقعي


٧٥١ - آذان الفيل راجع ابو درقة .

٧٥٢ آذان الكبش اطلب لسان الحمل السنائي .

٧٥٣ - إذخر ، طيب العرب ، تبن مكة
Andropogon schœnanthus (S). Citronnelle, Jonc odorant, Schénanthe, Vétiver (F). Camel's hay, Scenanth (E). Cameleshov, Citronengras (D).

Spigo digitato, Fieno di camello, Giunco odorato (I).

نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات يكثر في المناطق الحارة || أوراقه عطرة ليمونية الرائحة وأزهاره كذلك . يستعمل استعمال الشاي وفي بعض المستحضرات الطبية . الهنود يسمونه سنبل الطيب ويمضغون اوراقه فتحدث تنبيهاً شديداً . يستخرج منه بالتقطير زيت عطري جيد الفائدة وكثير الاستعمال في صناعة الروائح العطرية || يقال ان سوقه مدرة للبول وعلى كل فهو من النباتات العلفية التي ترغب فيها الماشية || ومن قائل انه كان معروفاً في زمن الفراعنة وكانوا يستعملونه في الاطياب وان اسمه الهيروغليفي « دحررت » .


إذخر مكي


٧٥٤ - إذْخِر مَكّي * ، سُنْبُل هِنْدي ، طِيب مأموني ، حَلْفاء مَكّة

Andropogon nardus (S). Nard indien, Spicanard (F). Spikenard, Ginger grass (E). Indianischer nardus, Spiknardi (D). Spigo nardo, Nardo indiano, Nardo siriaco, Gramigna cedrata vera (I).

نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات . منبته المناطق الحارة . يكثر في الهند . رائحته عطرة . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية ولوقاية الثياب الصوفية من عبث العث .

٧٥٥ - أَذْرَعَ Vêler (F). To calve (of cows) (E).

أذرعت البقرة : صارت ذات ولد فهي مذرع . والذرع هو ولد البقرة الوحشية .


آذريون البرّ

٧٥٦ - أَذْرُنج Bulbe de cyclame (F). Cyclamen bulb (E).

هو درنة السكع . حجمه حجم قبضة اليد ، مستدير الشكل مفلطح ، لونه حنطي اسمر . كان ولا يزال من المواد الطبية يستعمل كمسهل وماسط وطارد للدود . وهو غني بجوهر السكمين وبالمواد النشوية والمنيت والحامض السكيني .


آذريون الماء

٧٥٧ - آذَرْيُون Calendula (S). Calendule, Souci (F). Marigold (E). Ringelblume (D). Calendola (I).

جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه نحو ٢٠ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط . اوراقها حاضنة متعاقبة . نصلها رمحي الشكل خلي البشرة . ازهارها هامية شعاعية جميلة الصفار الزاهي . ثمارها نقيرة || اشهر انواعه الاذريون الخزني واذريون البر .


آذريون خزني

٧٥٨ - آذَرْيُون البَرّ * ، آذَرْيُون الحُقُول ، قُوقَحان ، كَحْلَة

Calendula arvensis (S).
Souci des champs, Fleur de tous les mois (F). Gools, Field marigold (E). Wilderingelblume, Feldringelblume (D). Fiorancio, Calta dei campi (I).

نوع من الاذريون وهو نبات عشبي بري حولي . منبته حوض البحر المتوسط . اوراقه متعاقبة ، نصلها رمحي الشكل ، خلي البشرة لونه الى الخضار الاغبر . ازهاره هامية الارتكاز ، عديدة البتلات البرتقالية اللون || يكثر في البور والمروج وفي بعض الاراضي المزدرعة فيصبح اذ ذاك من الاعشاب الضارة .


أذن البحر

٧٥٩ - آذَرْيُون الماء * ، ضُرْغُوس

Caltha palustris (S). Calthe, Populage, Souci d'eau (F). Marsh-marigold, Water butter-cup, King-cup (E). Sumpfdotterblume (D). Calta palustre, Farfarugio, Margheritina gialla (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الشقيقيات . يكثر في مستنقعات البلاد المعتدلة الحرارة . ساقه اسطوانية قصيرة . اوراقه ملازمة معلاقية ، احادية ، قلبية النصل العابق الخضار . ازهاره تاجية مثلمة وطويلة الزناد . بتلاتها خماسية . بيضية الشكل صفراء اللون تستعمل في تلوين الزبدة .


أذن الحمار

٧٦٠ - آذَرْيُون خَزْني * ، آذَرْيُون الحَدائق ، قَرْقَهان ، زُبَيْدَة ، جَهْوان

Calendula officinalis (S). Calendule officinale, Souci des jardins (F). Pot marigold, Hen and chickens (E). Garteringelblume (D). Calta dei giardini, Fior rancio, Calendola (I).

نوع من الاذريون وهو نبات عشبي بري طبي . منبته حوض البحر المتوسط . اوراقه لاطئة متعاقبة . نصلها رمحي الشكل ، ازغب البشرة . ازهاره تاجية فردية مكتنزة البتلات الصفر || كان ولا يزال يستعمل في بعض المستحضرات الطبية . وهو ينبت عادة في معظم الاراضي المزدرعة || اما الاذريون التزييني المعروف باسم «سوسي» فهو هجين من الاذريون الخزني والقوقحاني ثبته استمرار الاستنخاب والتأصيل بعد ان جعله اطول زناداً واكبر زهراً واسرع نمواً || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاتربة الغنية .

٧٦١ - أُذُن Oreille (F). Ear (E).

عضو من اعضاء الجسم مختص بالسمع . يختلف منظرها الخارجي بالنسبة الى الحيوان غير انها جميعها تحس الاصوات وتدركها وتميز مصدرها || وهي تنقسم تبعاً لوظيفتها وتركيبها ثلاثة اقسام :

١) **الأذن الخارجية** التي تتركب من الصيوان الأذني ومن القناة السمعية المعروفة بالصماخ

٢) **الأذن الوسطى** المعروفة بالتجويف الطبلي تحوي الطبلة والمطرقة والسندان والعظيمات الهلالية السمعية

٣) **الأذن الداخلية** التي تتركب من التيه العظمي الذي يحوي الياف العصب السمعي || وللأذن وظيفة اخرى غير السمع هي حفظ التوازن في الوقوف وفي جميع الحركات التي يقوم بها الحيوان || والحيوان الفقري أذنان موجودتان على جانبي الرأس . اما في الحشرات ، ومعظمها صماء ، فمركزها عند وجودها يختلف باختلاف الرتبة والفصيلة . اذن الجرادة مثلاً وهما تجويفان كاملا العدة يرتكزان على جانبي الحلقة البطنية الاولى . ومن الحشرات من قامت زباناها مقام الاذن .

٧٦٢ - أُذُن الأَرْنَب اطلب حلبلاب مخشوشب .

٧٦٣ - أُذُن البحر * ، حَلَزون بحري

Haliotis (S). Haliotis, Haliotide, Oreilles de mer (F). Sea-ear, Ear-shell (E).

جنس حيوانات بحرية من المعديات الرخويات ذوات الصدفتين . انواعه لا تقل عن ٧٥ بعضها مأكول . تعيش لاصقة بالصخور البحرية . تصاد لاصدافها اللؤلؤية المرغوب فيها والكثيرة الاستعمال الصناعي .

٧٦٤ - أُذُن الحمار * ، أنُوسْما Onosma echioides (S).
Onosma (F). Hairy onosma (E). Sandlotwurz (D). Borrana salvatica, Onosma (I).

نبات عشبي بري معمر من سبط الانشوصيات وفصيلة الحمحميات . منبته الجرود العالية . اوراقه سنانية زغبية لاطئة . ازهاره قنابية صفراء اللون ، عنقودية التجميع . ينبت عادة في الاماكن الجافة . رائحته كريهة فواحة .

٧٦٥ - أُذُن الدُبّ* ، بيض الشيخ. Arctotis grandis (S). Arctotide (F). Bear's ear, Wind seed (E). Barenohr, Windsamenkraut (D). Orsa, Arctotis (I).

نبات عشبي بري من سبط القوسيات وفصيلة المركبات . منبته افريقية الجنوبية وبلاد الحبشة . اوراقه لحمية سنانية زغبية وزغبها ابيض اللون اسفع المواج . ازهاره جميلة الشكل فستقية اللون .



أذن الدب

٧٦٦ - أُذُن الراهب اطلب لوف الحية .

٧٦٧ - أُذُن الشيطان* ، لُقمة القاضي

Otellia alismoïdes (S). Ottelie (F). Ottelie (E). Otelia (I).

نبات رمي نجمي بري من فصيلة كلويات الماء يعيش على ضفاف الانهر المغمورة بالماء . يكثر وجوده في افريقية والهند واسترالية || اوراقه رمحية طويلة المعلاق . ازهاره زنادية فردية قرصية الارتكاز ، جميلة الشكل .



أذن الشيطان

٧٦٨ - أُذُن الغزال اطلب لسان الكلب .

٧٦٩ - أُذُن الفارة اطلب سيراسيوم مزغبر .

٧٧٠ - إذْن القبْض Bon (F). Bond (E).

هي ورقة تقرر لصاحبها حقاً في قبض مبلغ من المال او المطالبة بالتزام معين .

٧٧١ - إذْن لدى الاطلاع Bon à vue (F). Sight draft (E).

تدفع قيمة هذا الاذن لدى تقديمه دون اخطار سابق .

٧٧٢ - أُذُن يهوذا* ، سُرة النجف

Fungus sambuci (S). Auriculaire, Oreille de Judas (F). Jew's ear, Judas ear (E). Holunder, Judasohr (D). Auriculare (I).

جنس فطور مأكولة سمراء اللون من الأذينيات . انواعه عديدة تعيش على جذوع واغصان الاشجار القديمة اخصها الخابور وبعض اشجار المواقع الرطبة .



أذن يهوذا

٧٧٣ - أذناب الخيل

انظر سلفيل المرج وهي عشبة تحمد عصارتها .

٧٧٤ - أُذَنة ، زَنمة Stipule (F). Stipule, Stipula (E).

زائدة ورقية مزدوجة تكون في قاعدة معلاق الورقة في بعض النباتات كالورد والسنط والفول. وقد تكبر فتصير نصلاً ملتفاً كما في عصفة الحنطة او تستحيل شوكة او حالقاً .

٧٧٥ - أُذَين Oreillette (F). Auricle (E).

تجويف علوي في تركيب القلب ينقسم الى ايمن وايسر. يدخل الدم بواسطة الاذين الايسر الذي يدفعه الى البطين الايسر ويخرج عن طريق الابهر . اما الأذين الأيمن فيصل اليه الدم عن طريق الوريد الاحدب العلوي.

٧٧٦ - أُذَينة Auricule (F). Auricula (E).

زائدة نصلية النسيج مختلفة الحجم والشكل تكتنف ضلع الورقة عند انتشارها . وهما اذينتان || والأذينة قد تكون بالنسبة الى شكلها وارتكازها جالسة ، مستديرة ، قدية ، متمعجة ، عمودية ، أفقية ، حاضنة ، الخ.

٧٧٧ - أُذَينة* ، عَيزارة لزجة

Phlomis viscosa, Phlomis orientalis (S). Phlomide visqueuse (F). Syrian wick weed (E). Syrische flammenlippe (D). Salvia dei Syria (I).

نوع من العيزارة وهي بجلة سبروتية جبلية عطرة من فصيلة الشفويات . منبتها جبال لبنان وسورية . ساقها ليفية ، تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة لزجة . ازهارها ضمية متتابعة متباعدة الرتاج لونها الى البياض الاغبر ، قناباتها وفصلها مدببة شائكة || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .



أذينة

٧٧٨ - أُذَينيات Auriculariaceae (S). Auriculariacées (F). Auriculariaceae (E).

هي فصيلة الفطور الدفرية من رتبة الدعاميات . اطلب دفريات.

٧٧٩ - آر Are (F). Square of ten metres (E).

قياس سطحي يساوي مئة متر مربع .

٧٨٠ - آرا Sittace (S). Ara (F). Ara (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة خمسة موطنها امريكة الجنوبية || تألف الغابات النائية . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٧ ازواج . قوتها الثمار والحبوب || اجسامها كبيرة القد. تتميز بكبر المنقاد وباستطالة الجناح والذنب الرتاجي الشكل . الوانها تختلف مع الانواع ، جميعها جميلة الالوان الزاهرة || اعرف انواعها واشهرها الآرا الحمراء .

٧٨١ - آرا حمراء* Sittace coccinea (S). Ara macao, Macao (F). Macaw (E).

اشهر انواع الآرا . موطنها البرازيل . تألف الغابات وضفاف مجاري الماء . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الثمار والحبوب وبعض الحشرات || جسمها كبير القد يطول نحو ٦٨ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٣ سم. بسطتها نحو ١٠٠ سم. ثوبها متراكب الالوان يكثر فيه الاحمر . رأسها وعنقها وصدرها وبطنها الى الحمرة الارجوانية . ظهرها وذنبها الى الزرقة السفعاء . جناحاها الى الزرقة الخضراء المواج . رقاق ذنبها ١٢ ، الوسطى منها وعددها ٤ حمراء اللون || تألف القفص لكنها لا تقتبس الكلام بسهولة .



آرا حمراء

٧٨٢ - أرابيمة* Arapaima gigas (S). Arapaïma géant (F). Arapaima gigas (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي والعربي من البرازيلي . سمكة نهرية وحيدة الجنس والنوع من مفتوحات المثانة عظميات الرؤوس . موطنها نهر الامازون || جسمها كبير القد ، يطول نحو خمسة امتار اما وزنها فيراوح من ١٧٠٠ الى ٢٥٠٠ كيلو . ثوبها الى الطحلة الرصاصية المواج . تتميز بضخامة الرأس المصفح وبكبر الفم وبدرابة الاسنان الكثيرة العدد. زعنفتها الظهرية خلفية الارتكاز ، صغيرة الجرم ، مستطيلة الشكل ، تتاخم الزعنفة الذيلية ، تقابلها وتماثلها الزعنفة الشرجية || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .



أرابيمه

٧٨٣ - إرائة Topographie (F). Topography (E).

هي رسم الموقع ووصف حالته الطبيعية اخصها الانحدارات

٧٨٤- أرْآد Cépée (F).
Tuft of shoots from a pollarded stump (E).
هي جماع النوامي التي تفرخ حول ارومة الشجرة المقطوعة .

٧٨٥- أرَارُو هو الأشبور ، اطلبه .

٧٨٦- أرَاسَان Arasan
مسحوق ناعم يرتكز على مركبات خاصة ، يستعمل لوقاية بذار الشوندر من الامراض الفطرية والنخر || يلزم ٦٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو بذار .

٧٨٧- أرَاضٍ أوَّليَّة Terrains primaires (F).
Primary grounds (E).
هي اول اراضٍ جيولوجية رسوبية تعقب الارض الاصلية .

٧٨٨- أرَاضٍ بُرْكَانيَّة Terrains volcaniques (F).
Volcanic grounds (E).
هي الاروض الجيولوجية المتأتية عن ثوران البراكين وقد تكون غنية غالباً بالحامض الفسفوري وبالبوطاس .

٧٨٩- أرَاضٍ ثَالِثيَّة Terrains tertiaires (F).
Tertiary grounds (E).
من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية. تأتي بعد الحقبة الثانوية .

٧٩٠- أرَاضٍ ثَانَويَّة Terrains secondaires (F).
Secondary grounds (E).
من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية. تأتي بعد الحقبة الاولية .

٧٩١- أرَاضٍ رَابِعيَّة Terrains quaternaires (F).
Quaternary grounds(E).
من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية. تأتي بعد الحقبة الثالثية .

٧٩٢- أرَاضٍ زِرَاعيَّة Terrains agricoles (F).
Agricultural grounds (E).
هي جميع الاراضي المزدرعة والممكن زرعها لان تركيب عناصرها الحكمية والكيماوية يسمح بذلك .

٧٩٣- إرَاضَة° Géodésie (F). Geodesy (E).
علم هيئة الارض ومساحتها .

٧٩٤- إرَاضِي° Géodésien (F). Geodesic (E).
عالم بهيئة الارض ومساحتها .

٧٩٥- أرَاط Azoospermie (F). Azoospermia (E).
هو عدم وجود الحوينات المنوية في المني .

٧٩٦- أرَافِيدَا Orphie de cautraine (F).
سمكة بحرية تدعى خرمان المتوسط ، اطلبها .

٧٩٧- آراك* ، كَبَاث ، شجر السوَاك
Salvadora persica (S). Salvadore, Arac, Mésuak (F).
Tooth brush tree (E). Senfkorn (D). Salvadora (I)
جنبة من الاراكيات تعتبر من النباتات الطبية ، مهدها بلاد العجم والهند . جذورها حريفة منفطة. ساقها قصيرة اغصانها قليلة ، افنادها فروع متشعبة كثيرة الافنان الطويلة المنتصبة || اوراقها متقابلة ، معنقة ، رمحية النصل ، شبه لحمية النسيج ، لونها الى الرماد الاطحل . مقوية للمعدة ومسهلة || ازهارها عنقودية التجميع ، هامية الارتكاز ، رباعية البتلات والاسدية ، صغيرة الحجم غبراء اللون || ثمارها عنبية مأكولة صفراء اللون اخشابها وافنانها مستحبة الطعم والعرف يستاك بها .

٧٩٨- آراكيَّات Salvadoraceae (S).
Salvadoracées, Salviniacées (F). Salvadoraceae (E).
فصيلة نباتية ثنائية الفلقة . وحيدة الجنس ، عديدةالانواع. نباتاتها شجيرات وجنبات متقابلة الاوراق الرمحية المستطيلة. نصلها لحمي النسيج باهت الخضار || ازهارها عنقودية التجميع ، هامية الارتكاز .

٧٩٩- أرَاليَّات Araliaceae (S).
Araliacées (F). Araliaceae (E).
تعرف ايضاً بالقسوسيات والعشقيات . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . مهدها جميع المناطق الحارة الاسيوية والامريكية || انواعها عديدة جميعها نباتات عشبية او مخشوشبة الالياف . اوراقها معنقة او لاطئة ، كاملة او مفرضة . ازهارها صغيرة قلنسوية الشكل لاقياسية الارتكاز يجمعها زناد ابطي || سوقها دماعة غزيرة العصارة والمادة الراتنجية || جذورها مستحبة الطعم ، عطرة ، تستعمل في بعض المستحضرات الطبية || اشهر انواعها الاربعة التالية .

٨٠٠- أرَاليَة جِنْسَة* ، أرَاليَة خُمَاسيَّة الورق
Aralia quinquefolia (S). Aralie, Ginseng (F).
Ginseng (E). Gensang (D). Aralia (I).
جنبة من الاراليات جميلة الشكل والازهار . تزرع للتزيين غير انها تخشى المواقع الباردة || تتكاثر بالبذور والعقل . تعيش في المراكن لكنها تبقى صغيرة . وهي من النباتات العطرية والطبية المعرقة .

٨٠١- أرَاليَة شجرة الملاك* ، أرالية شائكة
Aralia spinosa (S). Angélique épineuse, Angélique sauvage (F). Angelica tree, Hercule's club (E). Angelikbaum, Falscche esche (D). Angelica spinosa (I).
جنبة برية وزراعية تزيينية ، غزيرة العصارة والمادة الراتنجية ، كثيرة الشوك .

٨٠٢- أرَاليَة عارِيَة* ، فشاغ امريكه ، عشبَة بريّة
Aralia nudicaulis (S). Salsparaille d'Amérique (F). Sarsaparilla, Wild sarsaparilla (E). Amerikanische krafwurzel (D). Aralia a stelo nudo, Salsapariglia della virginia. S. falsa (I).
عشبة زراعية وتزيينية . مأكولة الاوراق والجذور .

٨٠٣- أرَاليَة عَامِرَة Aralia papyrifera (S).
Angélique à papier (F). Rice paper plant (E). Fatsia (I).
جنبة زراعية صناعية يستخرج من اليافها ورق جيد الصنف مرغوب فيه .

٨٠٤- آرَام ، آرْآم الظباء البيض البطون .

٨٠٥- أرَانِب البحر Aplysiidae (S).
Aplysiidés (F). Aplysiidae, Sea hares (E).
فصيلة حيوانات صدفية بحرية من الرخويات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها ضارية ومنها السامة والتي تفرز اخلاطاً قرمزية تصبغ الماء حولها || اشهرها الارنب البحري .

٨٠٦- أرَاولة هي الكريزنثم ، اطلبها .


آراك


أرالية جنسة


أرالية شجرة الملاك


أرالية عارية

٨٠٧ - **أُرْبٌ** Nouveau-nés (F). New-born (E).
الأُرب : صغار البهم ساعة تولد (القاموس) .

٨٠٨ - **أَرَبٌ** ارب بالمكان : لزمه واقام به . طير مرب .

٨٠٩ - **أُرْبَة** Laisse, Lesse (F). Leash, String (E).
قلادة الكلب التي يقاد بها وكذلك الدابة (لسان العرب) .

٨١٠ - **إرْبِجَان** Alyxia (S). Alyxie (F).
Brushland box (E). Alyxienbaum (D). Alissia (I).
جنس نباتات دماعة معمرة من فصيلة الدفليات . مهدها البلاد الاسيوية الحارة . انواعها عديدة جميعها شجيرات او جنبات . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها معنقة متقابلة نصلها سناني الشكل ، لونه الى الخضار الالعس . ازهارها عثكولية التجميع يغلب فيها الابيض .

٨١١ - **أَرْبَد* ، عِرْبَدٌ ، شُجَاع** Echis carinata (S).
Echis à carène, Vipère des pyramides (F). Echis (E).
افعى سامة خبيثة طولها نحو ٧٠ سم . رأسها لوزي الشكل ، عنقها دقيق مستطيل ينتفخ عند الغضب . ثوبها بلون الرمل العابق يعلوه تدبيج أغبر ورقشة وخطوط كدر || موطنها اواسط افريقية ومصر واليمن . وهي من الافاعي التي يستعملها الحاوي ولا يخشى سمها لانه يقتلع أو يسحق انيابها العاطبة .

٨١٢ - **إرْبِس*** Arabis (S). Arabette (F).
Araby, Wall-cress (E).
جنس نباتات عشبية برية من سبط الخيرانثوسيات وفصيلة الصليبيات . انواعه عديدة منها المرطاء والزباء والحولية والمحولة والمعمرة . اكثرها من اعشاب الجرود والمناطق الداخلية وبعضها ينبت على الساحل || اوراقها صغيرة مستطيلة . ازهارها بنفسجية او بيضاء اللون . كؤوسها منتصبة . بتلاتها ذات مخالب ، سماتها غير متقسمة . بزورها على صف واحد ومنها على صفين . معظمها مجنح الحتار || اشهر انواعه الشرقية ما يتبع .

٨١٣ - **إرْبِس أبْيَض** Arabis albida (S).
نوع من الاربس . الساق قصيرة قليلة الفروع . الاوراق بيضية منفرجة التسنين . الازهار كبيرة . البتلات بيض . البزور ضيقة الحواجب || يكثر وجودها تحت جرود لبنان .

٨١٤ - **إرْبِس أُذَيْنِي** Arabis auriculata (S).
نوع من الاربس . الساق فرعاء . الاوراق مستطيلة ، غير منتظمة التسنين . الزنيدة اطول من الكأس . الازهار صغيرة . البتلات بيض . البزور مطوقة بخط || يكثر وجودها في جبل الشيخ والجبل الشرقي .

٨١٥ - **إرْبِس أوْشَر** Arabis aucheri (S).
نوع من الاربس . الساق فرعاء كثيفة الزغب . الاوراق مستطيلة مسننة . الزنيدة صغيرة اقصر من الكأس . الازهار صغيرة بيضاء اللون || يكثر وجودها بين عينتاب ودمشق .

٨١٦ - **إرْبِس بُرْجِي** Arabis turrita (S).
نوع من الاربس . الساق قليلة الزغب والفروع . الاوراق مستطيلة مستدقة الاسنان . الازهار صغيرة بنفسجية . الخرنوبيات طويلة مفلطحة ومعقدة . البزور عريضة الجناح . يكثر وجوده في جبل اللكام .

٨١٧ - **إرْبِس ربيعي** Arabis verna (S).
نوع من الاربس . الساق قليلة الزغب والفروع . الاوراق بيضية مسننة . الازهار بنفسجية . الخرنيبة منفخطة منتصبة . البزور عادية || يوجد في السواحل اللبنانية السورية وفي فلسطين .

٨١٨ - **إرْبِس سَمَاقي** Arabis thyrsoïdea (S).
نوع من الاربس وهو نجمة صغيرة . اوراقها بيضية قليلة التسنين ، ازهارها بنفسجية ، خرنيباتها قصيرة منتصبة . توجد في محيط ضهر القضيب .

٨١٩ - **إرْبِس سهمي** Arabis sagittata (S).
نوع من الاربس . الساق عفائية . الاوراق مستطيلة منفرجة التسنين . الازهار بيض . الخرنيبات خطيسة منتصبة ، البزور ضيقة الحواجب || يوجد في جميع المناطق اللبنانية .


أربد

٨٢٠ - **إرْبِس قَصِير الاوراق** Arabis brevifolia (S).
نوع من الاربس . الساق حزمية قصمة . الاوراق صغيرة قليلة التسنين كثيفة الزغب لبدة ، الخرنيبات منتصبة . يوجد في لبنان والجبل الشرقي .

٨٢١ - **إرْبِس مُسْتَرسل** Arabis laxa (S).
نوع من الاربس . الساق عالية فرعاء . الاوراق مستطيلة لسنة عريضة الأذينات . الازهار كبيرة بيض . الخرنيبات رباعية الزوايا المنفرجة . البزور محزّقة || يوجد في الجبل الاقرع .


إربس

٨٢٢ - **أَرْبَشَ ، أَرْمَشَ**
أربش وأرمش الشجر : أورق وتفطر وقيل اخرج ثمره كانه حمص .

٨٢٣ - **أَرْبَع°** Hydrophyte (F).
كل نبات يعيش في الماء . وهي مربغة .

٨٢٤ - **أَرْبَنْغَة ثُلاثيّ اللخَاص°* ، رَنَّان°**
Chasmarhynchus tricarunculatus (S).
Araponga à trois caroncules, Sonneur (F).
طائر من فصيلة القطنجيات . موطنه الغويان . يألف الغابات النائية . صوته يشبه رنين الجرس || جسمه كبير القد يطول نحو ٣٠ سم . عند الذكر ونحو ٢٧ سم . عند الانثى . والذكر يتميز بثلاث لخاص سود مستطيلة ترتكز على قاعدة الافك العلوي من المنقاد . ثوبه الى السمرة الكستنية السفعاء باستثناء الرأس والعنق والصدر فانها عاجية البياض . عيناه كبيرتان مكحلتان بالاسود . حدقة عينه الى الخضار الزيتي . منقاده كبير القد ، عريض القاعدة ، واسع الشدق . ساقاه الى السمرة الحنطية . ثوب الانثى الى الخضار الزيتي . علاطاها وصدرها مشيّزان بالاصفر . عيناها مطوقتان بالحنطي || يعتبر من الطيور الشديدة الحذر . مجثمه العادي قنن الاشجار الرفيعة . قوته الثمار والحبوب || يدشّن عشه في اعالي الإشجار الرفيعة بين الافنان الكثيفة . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٧ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


أربنغة ثلاثي اللخاص

٨٢٥ - **أَرْبُوتِين°** Arbutine (F).
غلوكوزيد يستخرج من ورق العيسران . يستعمل طبياً لإدرار البول .

٨٢٦ - أرْبُوغَات ° Tetraspores (F).
هي الابواغ الرباعية التركيب .

٨٢٧ - أرْبِيَان*، رُوبِيَان ، قُرَيْدس ، غَمْبَار ، جَمْبَري ، جَمَّري ، قرون
Crevettes (F). Prawn, Shrimp, Crangon (E).
مجموعة اجناس وانواع من القشريات العشاريات الاقدام منها نهرية وبحيرية تعيش في المياه الحلوة ومنها بحرية. اكثر الانواع النهرية تنتمي الى جنس غمروس(Gamarus) اما البحرية فانها من القريدسيات (Carididés)


أربيان

٨٢٨ - أُرْبِيَّة ، خُراج ، دُمَّل ، هَبَج ، وَرَم
Tumeur (F). Tumor, Swelling (E).
عطب عارض او دائم يصيب الحيوان . إسبابه مختلفة منها خارجية تعود الى رضة او صدمة او ضربة او جرح ومنها داخلية تعود الى عوامل شتى يرجع تقريرها ومعالجتها الى الطبيب البيطري.

٨٢٩ - أرْبِيزُول Arbisol
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات وضد بعض الامراض الفطرية .

٨٣٠ - إرْتِباط Association
هو في العرف العداني الصلة التي تربط الصفات والعوامل الخلقية .

٨٣١ - إرْتِباط ، علاقة Corrélation (F). Correlation (E).
هو نسبة تجمع بين شيئين .

٨٣٢ - أرْثَة الشعر الذي على رأس الحرباء .

٨٣٣ - أرْتَج
يقال أرتجت الأتان وهي مرتج اذا حملت . وارتجت الناقة وهي مرتج اذا قبلت ماء الفحل فاغلقت رحمها عليه . ويقال للحامل من الحيوان مرتج لانها اذا عقدت على ماء الفحل انسد فم الرحم (لسان العرب) .

٨٣٤ - إرْتِجَاج ، إهْتِزَاز Vibration
حالة الشيء الذي يتحرك بسرعة .

٨٣٥ - إرتِجَاجِيّ ، إهتِزَازِيّ ، زلزَالي
Séismique, sismique (F). Seismic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو منوط بالزلزال والاهتزاز الارضي .

٨٣٦ - إرْتِشَاح ، نَتْح Exsudation (F).
Exudation, Sweat, Perspiration (E).
هو ما ترشحه او تنتحه الاجسام الحيوانية والنباتية

٨٣٧ - إرْتشَاح خَبيث Septicémie gangréneuse (F).
Gangrenous septicaemia (E).
تقيح يسبب عفن الدم .

٨٣٨ - إرْتِشَاحَات Transudats
هي ما تفرزه بعض الاجسام من سوائل خاصة .

٨٣٩ - إرْتِفَاخ ، إنتِفاخ Gonflement (F).
Swelling (E).
خاصة طبيعية تتحلى بها بعض النسج الحيوانية والنباتية تجعلها مستعدة لقبول التزايد الحجمي والاستيعابي .

٨٤٠ - إرتِفاع Hauteur (F). Height (E).

٨٤١ - إرتِفاق ، حَقّ ، مُرْتَفَق Servitude (F).
Easement (E).
تكليف مرتب على عقار لمنفعة عقار آخر يملكه الغير . والارتفاق قد يكون تكليفاً بالفعل فهو اذ ذاك ايجابي او بعدم الفعل فهو سلبي || اما الارتفاقات فعديدة اهمها ما يتبع .

٨٤٢ - إرْتِفَاق إتِّفَاقِي Servitude conventionnelle (F).
هو الذي انشأه اتفاق بين اصحاب الشأن .

٨٤٣ - إرْتِفَاق الشفة ، حَق الشفة
Servitude d'abreuvage, Servitude d'abreuvoir (F).
هو ارتفاق يلزم صاحب عقار فيه مورد ماء بان يترك جيرانه يسقون مواشيهم منه .

٨٤٤ - إرْتِفَاق النَظَر Servitude de visibilité (F).
هو ارتفاق قانوني مستحدث يراد به رفع الحواجز والاشجار التي تعوق النظر عند منعطفات الطرق ومنعرجاتها وتقاطعها لاجل سلامة المرور .

٨٤٥ - إرْتِفَاق خَط التنظيم
Servitude de reculement (F).
هو ارتفاق اداري يمنع من له عقار خارج عن التنظيم ان يزيد عليه في البناء ويوجبه على تركه كما هو حتى يتداعى ويضطر الى هدمه فتستولي الادارة حينئذ على ارض الجزء الخارج عن التنظيم وتدفع له التعويض المستحق.

٨٤٦ - إرْتِفَاق زراعي Servitude rurale (F).
هو الذي يكون محله أرضاً زراعية .

٨٤٧ - إرْتِفاق طبيعي Servitude naturelle (F).
هو الذي ينشأ من طبيعة العقارين كحق مسيل مياه المطر .

٨٤٨ - إرْتِفَاق ظاهر Servitude apparente (F).
هو الارتفاق الذي تنبئ عن وجوده اعمال ظاهرة كارتفاق مرور المياه .

٨٤٩ - إرْتِفاق عَدم البناء Servitude non aedificandi (F).
هو الالتزام بعدم اقامة بناء على ارض معينة .

٨٥٠ - إرْتِفَاق مُستَمِرّ Servitude continue (F).
هو الذي يظهره وضع العقارين فلا يقتضي استعماله مجهوداً كارتفاق مرور المياه وعدم التعلية ...

٨٥١ - إرْتِقَاء Evolutionnisme (F).
Evolutionism (E).
الارتقاء نظرية بيولوجية تقول بارتقاء الانواع الحية وبعدم استقرارها على حالة معينة ، وهي بذلك تعاكس نظرية الركانة .

٨٥٢ - إرْتِكَاس ° Récidivité (F). Recidivited (E).
هو الرجوع ، بالنزوع العداني ، في السلالات النباتية المتحدرة الى بعض الصفات الدفينة .

٨٥٣ - إرْتَكَف إرتكف الثلج : وقع فثبت على الارض.

٨٥٤ - إرْتِهَاش Atteinte (F). Affected (E).
جرح القائمة بان يصك الفرس بعرض حافره عرض عجايته

من اليد الاخرى فيدميها .

٨٥٥ - أُرْتُوازي Artésien (F). Artesian (E).
نعت يطلق على المياه الجوفية التي ترتفع عن مركز تفجيرها عملاً بالنظرية العلمية القائلة : ان السوائل ، من مياه وغيرها ، المتصلة السطوح تميل الى التساوي النسبي .

٨٥٦ - أُرْتُوسيد Orthocide
فاطور زراعي يحوي ٥٠ ٪ من مادة كابتان (Captan) الفعالة . وهو مسحوق ناعم يذوب في الماء ويستعمل في معالجة عدة اوصام فطرية تفتك بالخضار وبالاشجار المثمرة . يحل بمعدل ٢,٥ ٠/٠٠ .

٨٥٧ - أُرْتُو فَلْتان Ortho-Phaltan
فاطور زراعي حديث العهد شديد الفاعلية يستعمل في مكافحة عدة اوصام نباتية اخصها الارمداد والتسنة والرديغة والبلاكروت والدغيلة والقاوية التي تركب الاشجار المثمرة والكرمة والبقول ونباتات الزينة .

٨٥٨ - أُرْتُوكَرْبُس هي الجاكا اي شجرة الخبز .

٨٥٩ - أُرْتُوليت الخَلَنج *°
Ortholitha mucronata (S).
Ortholithe des bruyères (F).
Ortholitha mucronata (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشاتها جارسة قوتها رحيق الازهار . اساريعها تعيش على اوراق الخلنج والزان || جسمها صغير القد يطول من ١١ الى ١٢ مم . بسطتها تراوح من ٣٢ الى ٣٦ مم . رأسها معتدل الجرم حنطي اللون . عيناها زنميتان صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جؤشها وبطنها الى الحنطي الاكلف المواج . روشناها الاماميان الى الحنطي تعلوه ثلاثة خطوط معترضة عنابية وخط من النقط يكتنف الحتار الخارجي . روشناها الخلفيان الى الحنطي تعلوه مشحة سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح من الغروب الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٢٤ الى ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل : لونها الى الحنطي الوردي المواج تعلوه رقشة غبراء وثلاثة خطوط قاطبة سمراء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في الجثالة ضمن صلّجة تنفلق عند انطلاق الفراشة .


٨٦٠ - أَرْث ، كعر
الأرث نبات له قضيب واحد في وسطه وفي رأسه مثل الفهر المصعنب غير ان لا شوك فيه فاذا جف تطاير . ليس في جوفه شيء وهو مرعى للابل تسمن عليه (لسان العرب) .

٨٦١ - أَرَّث Borner (F). To limit, To bound (E).
أرث الارضين : جعل بينها أرثة اي حداً (التاج) .

٨٦٢ - أُرْثة ، مَنار Borne (F). Limit, Boundary (E).
الحد بين الارضين

٨٦٣ - إرْثِد* ، سَرْساد ، بَنْجَنْكُشت ، فَنْجَنْكُشت ، شجرة ابراهيم ، كَفّ مريم
Vitex agnus-castus (S). Gattilier commun, Agneau-chaste, Arbre au poivre (F). Chaste tree, Agnus-castus, Hemp tree, Abraham's balm (E). Kenschbaum müllen, Abrahamsbaum (D). Agno-casto comune, Pepo falso, Vitice, Peperella (I).
جنبة طبية وتزيينية معمرة من فصيلة رعي الحمام . ساقها فرعاء تعلو من ٢ الى ٤ امتار . عودها صلب كعود الرمان . اوراقها متقابلة معنقة زباء النصل . ازهارها جميلة الشكل عطرية العرف ، زرقاء اللون ، يستمر ازهارها من حزيران الى آب || ثمارها حب كالفلفل يقال له حب الفقد لان استعماله يفقد شهوة الجماع ويمنع النسل لذلك فهو لا يزال رمز الطهارة وكانت الراهبات تتخذنه فيما مضى فراشاً لهن في الاديرة وهذا سبب تسميته حب الفقد وكف مريم || نقيعه هاضم وطارد الغازات . اما بزوره فتدفع السموم حتى القتالة .

٨٦٤ - إرْثِد الصين Vitex incisa (S).
Gattilier incisé, G. de Chine (F).
نوع من الارثد وهو جنبة طبية معمرة مهدها الصين . ساقها فرعاء تعلو من المتر الى المترين . عودها صلب ، اوراقها متقابلة ، معنقة ، اذينية ، زباء النصل . ازهارها صغيرة زرقاء اللون خلية الكأس والبتلات . ازهارها يدوم من تموز الى ايلول .


ارتوليت الخلنج

٨٦٥ - إرْثِين° ، جِين° Gène (F). Gene (E).
العامل الوراثي الاول وهو اصغر وحدة فيزيولوجية حية .

٨٦٦ - إرْثِينِيّ ° ، جِينِيّ ° Génique (F).
Genic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالارثين او الجين .

٨٦٧ - أَرْج Vestibule (F). Hall (E).
جزء من نباك الارضة قوامه دهليز فسيح مستطيل يتاخم قاعة الملك تأوي اليه الشرطة .

٨٦٨ - أَرِج Odoriférant (F). Odoriferous (E).
فاحت منه رائحة طيبة .

٨٦٩ - أَرْجاء Parturition
الارجاء والاضراع دنو نتاج كل حامل من اناث الخيل والبقر والابل والغنم ... واذا دنت ان تخرج ولدها فهي مرجيء .

٨٧٠ - أَرْجاب Intestins (F). Bowels (E).
هي امعاء البهم اي مذاخرها .

٨٧١ - إرْجاس Sondage (F). Sounding (E).
تحري عمق وعناصر الطبقات الارضية .

٨٧٢ - أَرْجان اطلب أرقان .

٨٧٣ - أَرْجَة القُرون اطلب بوهينيا .


٨٧٤ - أَرْجَحِيَّة Probabiliorisme (F).
Probabiliorism (E).
الارجحية مذهب فلسفي اجتماعي يقول بلزوم السلوك حسب الرأي الارجح .


إرثد

٨٧٥ - أَرْجَنَ Apprivoiser (F). To tame (E).
ارجن الطائر والحيوان جعله أليفاً داجناً .


أرجوان


٨٧٦- أُرْجُوَان* ، أُرْجُوَان العَرَب ، أُرْغُوَان خَزْرَيق ، زَمْزَرِيق ، سِجْرِيق ، شَجَرَة اليهود
Cercis (S). Gaînier, Arbre de Judée (F). Red bud, Judas tree, Love tree (E). Echter Judasbaum (D). Chiantanella, Tregano, Arbero di Giuda (I).
نوع اشجار حرجية من فصيلة السنفيات . منبتّها حوض البحر المتوسط . ضروبها ثلاثة جميعها حرجية وتزيينية . سوقها ملساء اللحاء منتصبة . اخشابها موشحة بالسمرة ، شديدة الصلابة تستعمل في صناعة الادوات الخشبية . اوراقها معنقة متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل قاتم الخضار . ازهارها محورية الارتكاز تتضرج على الافناد والاغصان وهي وردية اللون ، ارجوانية المواج ، مسندة يجمعها زناد قصير || ثمارها قرنية ، مفلطحة ، رقيقة ، عقفاء العقصة المدببة الحادة . نقيع بزورها يرطب المعدة || تتكاثر بالبذر ، تعيش في جميع الاتربة . تفضل المواقع الرطبة .


أرجيا أنتيكا

٨٧٧- أُرْجِيا ° Orgyia (S). Orgyie (F).
جنس حشرات فراشية من فصيلة القزيات ذكورها مجنحة . اناثها عديمة الجناح . اساريعها زباء ، تلتهم اوراق الاشجار المثمرة والحرجية || اشهر انواعه : ارجيا انتيكا .



أرجير

٨٧٨- أُرْجِيا أَنْتِيكَا ° * Orgyia antiqua (S).
Orgyie antique, Bombyx étoilé, Étoilé (F). Vapourer moth (E). Schlehenspinner, Aprikosenspinner (D).
نوع من الارجيا . فراشتها صغيرة القد عنابية اللون زباناها مشطية . عروق رواشنها سمر . لطخة روشنيها الاماميين كلوية الشكل ، صغيرة القد ، بيضاء اللون || يرقتها تدعى « الدورة الزباء » لانها كثيرة الهلب الدقيق . تركب الاشجار المثمرة والحرجية فتعبلها وتؤذيها || لها جيلان في السنة . اما بياتها الشتوي فكي والأنثى تمتح مكنها في غالب الظروف على الصلجات الفارغة وبين شقوق لحاء السوق والاغصان || الزيوت الشتوية تقضي على المكن والحواشير تبيد اليرقات .


أرجينيس البراري

٨٧٩- أُرْجِير * Argyrolobium (S).
Argyrolobe (F). Silver-leaf (E). Silber blatt, Silberhülse (D). Argirofilla (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية من سبط اللوتيات وفصيلة القرنيات . مهده البلاد الافريقية الحارة || انواعه عديدة منها برية علفية ترغب فيها الماشية ومنها زراعية تزيينية ، ازهارها جميلة مستحبة العرف والالوان .

٨٨٠- أُرْجِيرِيَة Argyreia (S). Argyrée (F).
نبات زراعي تزييني عارش من فصيلة المحموديات . اوراقه بيضية كبيرة او مفصصة ، نصلها املس الصفحة العليا الجميلة الخضار ، ازغب الصفحة السفلى الموشحة بحمل فضي . ازهاره خنثوية جميلة الشكل حمراء اللون || يتكاثر بالبزر والعقل ، سريع النمو ، يجود في جميع الاتربة ، يخشى المواقع الباردة الرطبة .


أرخ افريقي

٨٨١ - أُرْجِينِيس البَرَارِي °* ، لُؤْلائِيَة °
Argynis aglaja (S). Grand Nacré (F).
Argynis aglaja (E).
حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . فراشاتها تعيش على رحيق الازهار وطلعها . اساريعها خاضلة تركب اوراق العوسج والبلان والقرّاص || جسمها متوسط القد يطول من ٢١ الى ٢٣ م م. بسطتها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ م م. رأسها معتدل الجرم . عيناها زئميتان ، كبيرتان . زباناها صولجانيان مستطيلان . مرشفها دقيق مستطيل . جوشنها وبطنها كثيفا الحمل ، بنيا اللون . روشناها الاماميان الى الصحرة الصنابية يعلوها تجذيع وتنقيط ورقشة وزراكش كستنية . روشناها الخلفيان الى الصحرة تعلوها مشحة كستنية وخطان قاطبان وبعض النقط والزراكش || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تماظل بعد ظهورها بثمانية اسابيع وتمتح المكن على نصال اوراق النباتات العائلة || السرفة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٣٨ م م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مبعثر الهلب . ثوبها الى السواد الجوزي المواج يعلوه خطان اصفران وعشرة اطواق سكمية خضراء وثمانية ازواج من الثمول الحمر || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة .

٨٨٢- أَرْخ
هو الوعل المنبسط الظلف والانثى رخاء ج. أُرخ .

٨٨٣- أَرْخ ، مَارِيَّة Oryx
جنس حيوانات لبونة مجترة من بقر الوحش . انواعه خمسة . جميعها كبيرة الجثة ، ثوبها الى الجؤوة الغبراء ، بطنها ابيض ، رأسها مستطيل يحمل سيالة سوداء ويعلوه قرنان طويلان كسيفين احديين . عنقها قصير غليظ ، ذنبها متوسط الطول اسود الشعر || الأنثى قرناء وضرعها رباعي الاخلاف كالبقر || تألف الحياة الجماعية . آجالها كبيرة العدد تأوي القفر والبيداء . مهدها افريقية والجزيرة والعراق وسورية || الذكر يدعى الارخ والأنثى أرخة وقيل هي الفتية دون سواها .


أرخ البادية

٨٨٤- أَرْخ افريقي* ، مَارِيَّة افريقية ، بَيْسَة ، مَتْهَة
Oryx beisa (S). Beisa antelope (E).
موطنه الحبشة والصومال والكردفان الشمالي حتى علو ١٠٠٠ متر . وحوض البحر الاحمر || يتميز بكثافة عرفه الاسود وبخلو صدره من الوبر الطويل . جبهته موشحة بالاسود ، سيالته تبتدئ ضيقة ثم تعرض . طول قرن الذكر نحو ٣٠ سم. والأنثى ٣٣ || اجله كبير العدد يراوح من ٣٠ الى ٦٠ . يألف السهول والاماكن الكثيرة العشب . ينفر من الادغال والاحراج .

٨٨٥ - أَرْخ البادية* ، مَارِيَّة البادية Oryx callotis (S).
Oryx callotide, Oryx à pinceaux (F).
موطنه السهول الافريقية وجوانب الصحاري . قده قد الأرخ الافريقي لكنه اغبس اللون وسواد جبهته اقل انتشاراً.

٨٨٦- أَرْخ الجزيرة* ، مَارِيَّة الجزيرة ، وضيحي ، أبو سُوْلَع
Oryx Beatrix (S).
Oryx Béatrix, Antilope Béatrix (F). Princess Beatrice's antelope (E).
موطنه البلاد العربية . جثته اصغر من جثث رفاقه . ارتفاعه نحو ٨٦ سم. ثوبه اغبر ، رأسه ابقع وقوائمه كذلك . طرف ذنبه اسود . قرنه نحو ٣٧ سم. || اجله من ٢٠ الى ٣٠ . يألف الصحاري والهضاب الوعرة .

٨٨٧- أَرْخ الصحراء ، مارية الصحراء ، أبو حراب
Oryx gazella (S). Oryx gazelle, O. algazelle, O. du Cap, Pasan (F). Gemsbok, White oryx (E).

موطنه صحاري وسهول افريقية الشاسعة الفسيحة . جثته كبيرة طولها نحو ٢٣٥ سم. وارتفاعها لا يقل عن ١١٥ ، قرنه من ٩٠ الى ١١٠ سم. ثوبه ارمد اغبر ، رأسه ابلق مؤذر. بطنه ابيض || اجله من ٥٠ الى ٨٠ . ذكوره لا تخالط اناثه الا في زمن السفاد .

٨٨٨ - أرْخ سوداني* ، مَارِيَّة سودانيّة ، نَاشِط ، هَيْطَلَة

Oryx leucoryx (S). Oryx de Nubie (F). Sabre-horned antelope (E).

يكثر في صنار والكردفان وبلاد النوبة والسودان . وهو بطيء الحركة ، ربع الجثة غليظها . طوله نحو ٢٠٠ سم. وارتفاعه ١٣٠ || ثوبه اصهب اغبر ، رأسه ابلق تعلوه ست بقع سود ، عنقه عابق اللون . بطنه ابيض . طرف ذنبه اسود . قرنه نحو المتر || اجله من ٢٥ الى ٤٠

٨٨٩ - أرْخَبِيس ◦*

Archaeoptéryx, Archéoptéryx (F). Archaeopteryx (E).

هو اقدم طائر معروف حتى الآن. وجدوا حفيرته في شس ايشتاد في بافاريا . من هيكله يتبين انه قريب الصلة بالزحافات . قده قد الغراب الحالي . ذنبه مؤلف من ٢٠ فقرة وكل فقرة تحمل زوجاً واحداً من الريش . منقاده مسنن واسنانه مخروطية الشكل . جناحاه وقائمتاه مجهزة بمخالب .

٨٩٠ - أرْخَم

هو من الخيل ما كان رأسه ابيض وسائره اسود وهي رخماء .

٨٩١ - إرْدَبّ

– الأردب مكيال يأخذ اربعة وعشرين صاعاً . والأردب اربعة وستون مناً || الأردب القناة التي تجري فيها الماء على وجه الارض.

٨٩٢ - أرْدَسِيْمُن هو الاريسيموم ، اطلبه .

٨٩٣ - أرْدَع

الاردع من الغنم الذي صدره اسود وباقيه ابيض. يقال كبش اردع وشاة ردعاء ج. ردع.

٨٩٤ - أرْدِيَة Brique refractaire (F). Fire-brick (E).

هي الاجرة او القرميدة النارية التي تستعمل في الافران والتي تتحمل اقصى درجات الحرارة .

٨٩٥ - أرْدِيزِيّات Ardisiaceae (S). Ardisiacées (F). Ardisiaceae (E).

سبط من فصيلة القتميات . اجناسه وانواعه قليلة العدد جميعها جنبات متوسطة او صغيرة القد منبتها فسيح الارجاء يشمل اكثر الاصقاع الجبلية الاسيوية والافريقية .

٨٩٦ - أرْدِيزِيَة* Ardisia crenata (S). Ardisie, Ténelier (F). Spear- flower (E). Spitzblume, Ardisie (D). Ardisia (I).

جنبة تزيينية من الارديزيات . ساقها اسطوانية ملساء . اوراقها ممنقة متقابلة ، نصلها بيضي الشكل ، مأروف الطرف . ازهرارها عنقودي التجميع ، محوري وتاجي الارتكاز . ازهارها خماسية البتلات والاسدية ، وردية اللون . ثمارها عنبية صفراء اللون لا تؤكل || كانت ولا تزال تستعمل ضد الحميات في بعض البلاد الشرقية ومنها سرنديب .

٨٩٧ - أرْرُوت Arrow-root

مادة نشوية غذائية تستخرج من جذامير المرنطة .

تحوي على: مواد ازوتية من ١ الى ١٫٧٠ ٪

مواد دهنية من ٠٫١٥ الى ٠٫٢٥ ٪

مواد نشوية وسكرية من ٨٣ الى ٨٦ ٪

٨٩٨ - أرْرُوتَه اطلب مرنطة قصبية .

٨٩٩ - أرُزّ* ، رُزّ Oryza sativa (S). Riz (F). Rice plant (E). Reis (D). Riso (I).

نبات زراعي عشبي منقعي من فصيلة النجيليات . يقال ان مواطنه الاصلية كانت بعض مناطق الصين واليابان والهند. وهو يزرع الآن في معظم البلاد الحارة والمعتدلة كاليابان والصين والهند وسرنديب والعراق وسورية ومصر والسنغال وفرنسا وايطاليا واميركة والبرازيل ... || انواعه المعروفة الشائعة اربعة منها ثلاثة تعيش في الماء وهي :

الارز المزروع المعروف بالارز O. sativa (S). Riz cultivé (F). Cultivated rice (E).

الارز الصمغي O. glutinosa (S). Riz gluant (F).

الارز الطواف O. fluitans (S). Riz flottant (F).

اما الرابع وهو المعروف **بالارز الجبلي** O. montana (S). Riz de montagne (F). Mountainous rice (E).

فانه من النباتات التي تكتفي بالري العادي والتي يمكن زرعها عذية حتى علو ١٨٠٠م || ضروب الارز كثيرة العدد وقد صار ترتيبها بالنسبة الى بلادها المنتجة لذلك يقال الضروب اليابانية والصينية والهندية والمصرية والايطالية والاميركية . ولكل منها ميزات خاصة وفوارق شكلية || جذوره حزمية سطحية ، سوقه قائمة سلامية دقيقة اسطوانية فارغة طولها يراوح من ٨٠ الى ١٥٠ سم. فأكثر || شرائفه مستطيلة سهمية خشنة مسننة الحافة || ازهاره عنقودي هامي منتصب زهرته محضونة بعصيفتين مستطيلتين || حبته تدعى شلبة وهي مستطيلة ميزابية يابسة مغلفة بعصيفتين تلحفانها كاللباس . حبه المقشور المعروف بالرز مأكول شائع الاستعمال . غني بالمواد النشوية ، يحوي نحو: ٨٥ ٪ من النشا او المواد الهيدروكربونية – ٢ ٪ من المواد الأزوتية – ١ ٪ من المواد الدهنية – ١٢ ٪ من الماء || انتاج الرز العالمي السنوي لا يقل عن ١٠٠ مليون طن وقد يأتي بعد الحنطة والذرة الصفراء . وتقدر الشعوب التي تعتبر الرز غذاء اساسياً بنحو نصف سكان العالم || يستخرج من شلب الأرز بعد تخميره وتقطيره نوع من الكحول القليل الضرر يدعى « سكي » يستعمل استعمال جميع المشروبات الكحولية ، ومن المعروف ان ١٠٠ كيلو من الشلب تقطر ٦٠ ليتراً من الكحول عيار ٣٦ درجة سنتيغراد .

زراعته : يزرع ويجود في الاتربة الطينية الرملية والطينية الكلسية وهو لا يخشى الاراضي المالحة ولا يضيمه اندماج التربة. ولكنه يتطلب الري الغزير المستمر اي الغمر بالماء وقد يزرع في المكان الواحد بضع سنين متوالية دونما ضرر او نقص في المحصول شرط ان يسمد سنوياً بالاسمدة الكماوية المركبة المناسبة || اما التربة المعدة لزراعة الأرز فيجب ان تكون جالسة مستوية لتمكين غمر المساء واستقراره واستبداله . وبعد حرثها وتقسيمها الى مساكب (احواض) مربعة او مستطيلة الشكل ، مساحة واحدتها من ١٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م ، تحضن باعضاد عريضة وقوية تحميها من انسياب الماء . ثم يصار الى ريها ولا يبذر الشلب الا بعد تقلص الماء. اما كمية البذار فمعدلها نحو ٨ كيلو للدنم الواحد



أرخ الجزيرة



أرخ سوداني



أرخبيس



اردزية



أرُزّ

(اي للألف م٢) وبعد نثر الشلب يصار الى طمره ثم الى غمره بالماء ولا تصرف عنه الماء الا مرة في الاسبوع او مرة كل خمسة ايام اذا كانت الارض صالحة || وزراعة الأرز تستقيم في التربة نحو ١٦٠ يوماً . يبذر في نيسان وايار ويحصد في ايلول وتشرين || اما انتاج الدنم فيراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ كيلو من الشلب . ونسبة الرز اي الحب المقشور الى الشلب تراوح من ٦٠ الى ٧٠ ٪

٩٠٠- أرز ، أرزة Cedrus (S).
Cèdre (F). Cedar (E).

جنس اشجار حرجية كبيرة القد ، دائمة ، أبيدة من التنوبيات . انواعه المعروفة اربعة : ارز لبنان والاطلس وحملايا وقبرس .

٩٠١- أرز الأطلس* Cedrus atlantica (S).
Cèdre de l'Atlas (F). Atlas cedar, Atlantic cedar (E). Atlasceder (D). Cedro affricano (I).

ويدعى الارز الفضي والمداد . نوع من الارز هرمي الشكل ، منبسط الاغصان كبيرها . شجرته عظيمة ، دائمة ، تعلو من ٣٠ الى ٤٥ م . اوراقها عروة فضية اللون . اكرازها برمية الشكل تطول نحو ٥ سم . لونها الى الجؤوة البنفسجية || منبته جبال الاطلس في افريقية الشمالية . يستخرج منه بالحز دهن راتنجي شفاف يدعى دهن الارز .

٩٠٢- أرز حملايا* ، أرز الهند ، شجرة الجن Cedrus deodara (S). Cèdre déodar, C. de l'Himalaya, Déodar (F). Deodar, Himalaya cedar, Indian cedar (E). Indische ceder (D). Cedro deodara (I).

نوع من الارز منبته جبال حملايا في الهند . اشجاره ضخمة ، هرمية ، ملتوية القنة ، تعلو نحو ٥٠ م . اغصانها منبسطة متدلية الاطراف . اوراقها هدبية قصيرة بحرية اللون يعلوها مواج اغبر . اكرازها مردنية تطول نحو ١٠ سم . اخشابها خفيفة الوزن النسبي ، ناعمة الرقعة ، متوسطة الصلابة لونها الى الصفار التبني .

٩٠٣- أرز لبنان* Cedrus Libani (S).
Cèdre du Liban (F). Cedar of Lebanon (E). Libanonzeder (D). Cedro del Libano (I).

ارزة لبنان شعار الجمهورية اللبنانية || نوع من الارز . منبته جبل لبنان وقد رافق اسمه وذكره تاريخ الأمم منذ التاريخ وهو لا يزال تلك الشجرة الضخمة الشامخة الجليلة التي لا يقل متوسط ارتفاعها عن الخمسين متراً ومتوسط قطر دوحتها عن الثلاثين . ساقها ضخمة ، منتصبة ، مستقيمة دقيقة عند قنتها المستمرة الانحناء والاتجاه نحو الشمال . لحاء ساقها حرشة وخشفة . اغصانها غليظة افقية الانبساط ، كثيفة الظل الوارف || اوراقها عروة ، متراصة ، دقيقة ، لونها الى الخضار الاغبر . ازهارها وحيدة المسكن تبشر بالربيع . ثمارها اكراز مسفطة برمية الشكل كستنية اللون . بزورها مفلطحة مجنحة ، جناحها عريض المادة الغشائية . وهو من الاشجار الشامخة البطيئة النمو ، المديدة العمر . خشبه ناعم الرقعة ، متوسط الصلابة ، يبقى على الدهر لا تشوبه شائبة لانـه وافر المواد الراتنجية والادهان الطيارة . لونه الى الصفار الامغر . عرفه راتنجي فواح .

٩٠٤- إرزاح Echalassage (F). Propping (E).
غرز المرازح بجانب الجفنة لدعمها .

٩٠٥- أرزن الأرزن شجر صلب تتخذ منه العصي .

٩٠٦- أرزوز* Oiseau des Cèdres (F).
Cedar bird (E).

جنس طيور من الجواثم . قليل الانواع . لونه زيتوني احمر المواج والجانح ، اقتم الصدر ، ارمد المؤخر ، اصفر البطن ، اسود اللحيين ، ابيض الزمكى || يدثن في شجر الارز والدوح . يعيش اسراباً كبيرة ويطير بسرعة فائقة ممعناً في الجو || من انواعه الارزوز الامريكي الذي تنطبق عليه التحلية المذكورة والارزوز الياباني الاطحل الجناح .

٩٠٧ - أرزوم*° Arisema (S).
Arisème (F). Arisema (E).

جنس نباتات عشبية عسقولية معمّرة من فصيلة القلقاسيات . منبتها يمتد من الهند الى اليابان وامريكة الشمالية || اوراقها مركبة مستطيلة الوريقات الوترية العدد . شماريخها مضلعة ، ملونة . ضبابها اسطوانية الشكل . شراعيفها محدودبة تنعطف على ضبابها || تزرع للتزيين ولا تخشى البرد . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج ، المتناسبة التركيب العنصري ، الغنية بالمواد العضوية والازوت . انواعها عديدة اشهرها الثلاثة التالية :

٩٠٨ - أرزوم أرجواني ألعس ° Arisema atrorubens (S).
Arisème brun-pourpre (F).

نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقولية معمرة . منبتها أمريكة الشمالية . تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق ، ثلاثية الوريقات الضيقة . شرعافها يطول من ١٠ الى ١٥ سم . شمراخها ارجواني ألعس || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٩٠٩ - أرزوم أعقف ° Arisema tortuosum (S).
Arisème tortueux (F).

نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقولية معمرة . منبتها بعض جبال الهند والافغان . تعلو نحو ٣٥ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق تتألف من ١٣ او ١٥ او ١٧ او ١٩ او ٢١ وريقة سنانية النصل . شرعافها اقصر من ضبتها المقوّسة الشكل . شمراخها يطول نحو ٣٠ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٩١٠ - أرزوم تنيني ° Arisema dracontium (S). Arisème dragon (F).

نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقولية معمّرة . منبتها اليابان . تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق ، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات السنانية النصل ، المستدقة الرأس . شرعافها اقصر من ضبتها المقوسة الشكل . شمراخها معتدل الطول || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .


٩١١- إرزيز Grêle fine (F). Thin hail (E).
البرد الصغير بحجم العدس وما دونه .

٩١٢ - أرّس Exercer l'agriculture (F).
تعاطى الزراعة عملياً .

٩١٣- إرس Essence
إرس الطيب : اصله وجوهره .

٩١٤- أرّس أرس الشيء جعل له علامة .


أرز الأطلس


أرز حملايا


أرز لبنان


أرزوز


أرزوم

٩١٥- إرْساء المَزاد Adjudication (F).
Adjudication, Auction (E).
هو ان يرسو المبيع بعد المناقصة على من يعرض ادنى ثمن يلتزم به القيام بالعمل على الوجه المشروح في دفتر الشروط وفي المقايسة اي البيان التفصيلي المعروض لتنافس المتنافسين .

٩١٦- إرْساب Débourbage (F).
Cleansing, Clearing (E).
عملية صناعية تقوم على ترك السوائل بعض الوقت ليذهب سفلاً كل ما فيها من لواقط وزغل .

٩١٧- أرْسان Arsan
حاشور زراعي يرتكز على زرنيخات الرصاص يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٨ ../ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

٩١٨- أرِسْتُولُوخية ، أرِسْطُلُوخية
هو الزراوند من النباتات الطبية ، اطلبه .

٩١٩- أرِسْتُولُوخية ثعبانيّة
هو الزراوند الثعباني نبات طبي نافع ، اطلبه .

٩٢٠- أرِسْتُولُوخين
هو الزراوندين جوهر فعال يستخرج من جذور الزراوند .


٩٢١- أرْسُوسَة ، رُسَّة ، قَلَنْسُوَة ، كُمَّة
Calotte (F). Brain-pan (E).

٩٢٢- أرْسُوسي ، رُسّي ، قَلَنْسُوي
نعت تعريفي زراعي يطلق على اشكال الازهار التي تقارب شكل الارسوسة .

٩٢٣- أُرْسُول ○* Urcaeola (S). Urcéole (F).
جنس نباتات متسلقة معمرة برية من فصيلة الدفليات . مهدها بعض احراج برمانية وماليزية || ساقها متسلقة فرعاء . اوراقها متقابلة ، معنقة ، اهليلجية النصال الجامدة . ازهارها عذقي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة لونها الى الخضار الباهت || يستخرج من سوقها بالحزّ عصارة لزجة مطاطة تستعمل في صناعة بعض انواع المطاط .

٩٢٤- أُرْسُون ○ Erethizon (S). Urson (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشيهميات . انواعه قليلة موطنها البلاد الامريكية . اجسامها ضخمة . رؤوسها غليظة . مقاضمها مقطوبة . اذانها مستترة بالهلب . خناباتها صغيرة صهامية المنشق . جرامزها الامامية رباعية الاصابع والخلفية خماسية . اظافرها قوية مستطيلة . اذنابها قصيرة كاسية لا أخاذة || اعرف انواعه أرسون كوكو .

٩٢٥- أُرْسُون كوكو ○* Erethizon dorsatus (S).
Urson coquau, U. dorsal (F).
نوع من الارسون كبير الجثة غليظها وزنه نحو ١٠ كيلو طوله يراوح من ٦٠ الى ٦٥ سم. وذنبه من ١٨ الى ٢٠ ؛ هلبه كاس دقيق يتخلله شوك كالمسال يطول نحو ٨ سم. بينما يبلغ طول الهلب اكثر من ١٠ سم . ثوبه مزيج من الاسود والابيض والاسمر || موطنه فسيح الارجاء يمتد من حدود الألسكا الى الاريزونا والمكسيك || يألف الاحراج الكثيفة . يتسلق الاشجار بخفة ورشاقة . قوته نوامي ولحاء لين الاشجار اخصها الحور والدردار والاتسوغة. جحره وكن يدبره في صدع جذع شجرة غليظة . اناثه تحمل اربعة اطباء وتضع من الدرصين الى الثلاثة ادراص مرة واحدة في العام .


أرسول

٩٢٦- أرْسيتُوكس Arsetox
حاشور زراعي وهو مسحوق ناعم يرتكز على زرنيخات الكلس يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٥ر٠ ../ في مكافحة اكثر الحشرات واخصها خنفساء البطاطا .

٩٢٧- أرْسِيدُور نُحاسي Arsedor cuprique (F).
فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ٢ر١ ٪ في مكافحة الامراض الفطرية التي تصيب البطاطا .

٩٢٨- أرْسِينُوكس Arsenox
فاطور زراعي يستعمل في مكافحة اوصام البطاطا بحل ١٪ وتنضح به الاوراق .


أرسون كوكو


٩٢٩- أرْسيور Arseor
حاشور زراعي يرتكز على زرنيخات الرصاص يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٨ ../ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

٩٣٠- أرْشَمَ Débourrer (F). To burst (E).
أرشم الشجر : اخرج ورقه .

٩٣١- أرْشُون ○* Hydnum repandum (S).
Hydne sinuée, Arresteron, Baquète, Barbe-de-vache, Brouquichon, Erinace, Eurchon, Pied-de-mouton, Farinet, Lurchon, Moissins roux, Penchenille, Rignoche, Urchin (F).
نوع من الفطور الصالحة للأكل ينتمي الى فصيلة الابريات ورتبة الدعاميات || ضروبه عديدة مختلفة الالوان والاحجام منها الاصفر والاغبر والاطحل والاشهل والبني . جميعها صغيرة القد تعلو الارض من ٤ الى ٨ سم. ارسوسها لا تياسية الاستدارة والاحديداب ، قطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم. لبابها وافر السماكة ، جامد المقطع ، ابيض اللون ، مستحب الطعم || يكثر وجوده في الادغال والاحراج . يظهر في آب ويبقى حتى تشرين الثاني .



أرشون


٩٣٢- أرْشِيَّة* ، حالِق ، عطفة .
Vrille (F). Tendril (E).
ورقة تحول نصلها الى ضلع ليفي التركيب خيطي الشكل يمكن النبات من التعلق كما في الكرمة واليقطين وما اشبه .



أرشية


٩٣٣- أرْشيطُوط ، أخْطَبُوط جبّار ○
Architeuthis (S). Architeuthis, Poulpe géant (F). Giant devil-fish (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها لجية قل ما تقترب من الشطوط || اجسامها تطول من ٣ الى ٥ امتار ، اما بسطها اي بسطة جرامزها فتراوح من ١٠٠ الى ١٦ متراً .

٩٣٤- أرْصُوصَة
تزايد طبيعي مكور او بلوطي او طبي او درني الشكل يكون عند خاتم الثمرة .


أرضة شرسة



أرضة عظيمة


أرضة كبيرة


أرضة ناقضة


أرضي شوكي


أرطاة


أرطاة انيقة

٩٣٥- أرْض Terre (F). Earth (E).
الارض كوكب يدور في الفلك الشمسي . يتميز بموقعه المتوسط من الطاقة الشمسية اذ انه ابعد من مرمى الحرارة القوية التي تطغي على عطارد واقرب من زحل الذي يكتنفه البرد والصقيع . ومركزه المتوسط هذا كان الحافز الى الحياة فدبت على سطحه وتنوعت عليه الكائنات || والارض كرة مفلطحة تدور اولاً حول الشمس ودورانها هذا يسبب الفصول المعروفة من ربيع وصيف وخريف وشتاء . وتدور ايضاً حول نفسها وهذا ما يسبب الليل والنهار . والارض مخاطة بقشرة صلبة جامدة لا يقل سمكها عن ٥٠ كم. يعلوها غلاف مائي يغمر اكثر من ثلاثة ارباعها ، وهو اليم بمحيطاته وبحاره . ويمنطقها غلاف شفاف غازي هو الجو || محور الارض قائم بين القطبين وينتهي بهما . اما قطرها فيبلغ نحو ١٢٨٧٠ كم. ومحيطها يبلغ نحو ٤٠٠٠٠ كم. اما وزنها فلا يقل عن ستة آلاف مليون مليون مليون طن . ويبلغ طول دورة الارض حول الشمس نحو ١٤٩ مليون كم. وسرعة سيرها تفوق ٢٧ كم. في الثانية اي ما لا يقل عن ٩٨٤٧٠ كم . في الساعة || اما الارض من الوجهة الزراعية فهي تلك الطبقة السطحية المعروفة بالتربة التي يعيش فيها النبات ، اطلب تربة .

٩٣٦- أرْض بُور Terre inculte, Vaine, Friche (F). Waste or fallow land (E).
الارض التي تترك بلا زرع لأسباب .

٩٣٧- أرْض مُسْتَحَالة ، خِرْس Jachère (F). Fallow (E).
هي التي تركت حولاً او اكثر بلا زرع .

٩٣٨- إرْضَاع Allaitement (F). Suckling (E).
التغذية بالحليب من الولادة حتى الفطام .

٩٣٩- أرَضَة Termes (S). Termite (F). White Ant (E).
جنس حشرات من فصيلة الارضيات ورتبة العقفانيات . انواعها عديدة معظمها غبساء اللون طولها نحو السنتي . بطنها مستطيل مؤزر ، لها مشفران تقرض بهما الخشب ونحوه. تبني لنفسها نباكاً رفيعة فسيحة عديدة الدهاليز والارجاء والصحون المتتابعة المتراكبة || موطنها البلاد الحارة وبعض الاقاليم المعتدلة . نظامها نظام النمل والنحل . تعيش داخل نباكها تحت امرة ملك وملكة ومجلس شورى يدبر حالها الاقتصادية وشرطة تحافظ عليها من الاعداء وتؤمن نظافة النباك وراحة المقيمين فيه . يقال للانثى المالكة يأروض ومنهم من استعمله للذكر ايضاً || اشهر انواعها يتبع .

٩٤٠- أرَضَة شَرِسَة* ، أرَضَة شُجَاعَة Termes bellicosus (S). Termite belliqueux (F).
موطنها البلاد الحارة . تتميز بنباكها الفسيحة الرفيعة التي تبنيها على الارض بالتراب واللعاب والتي تتألف من عدة قاعات متراكبة ومـا لا نهاية له من السراديب والدهاليز . تقضي على جميع انواع الاخشاب والورق والثياب والجلود .

٩٤١- أرَضَة عَظِيمَة* Termes giganteus (S). Termite gigantesque (F).
اجسم انواع الارضة واقلها بطشاً . موطنها البلاد الحارة . نباكها قليلة الارتفاع ، فسيحة الدوحة ، عديدة الارجاء والقاعات والدهاليز والسراديب المتتابعة المتراكبة . تعيش على المواد الخشبية ولا تعف عن شيء .

٩٤٢- أرَضَة كَبِيرَة* Termes grandis (S). Termite grand (F).
موطنها البلاد الحارة . نباكها يشبه نباك الأرضة العظيمة . غير انها ترغب في المرتفعات وفي اطراف الغابات

٩٤٣- أرَضَة نَاقِضَة* ، أرَضَة مُخَرِّبَة Termes destructor (S). Termite destructeur (F).
أرضة صغيرة القد شديدة الاذى تنقض الاكواخ والبيوت . نباكها برج مستدير رفيع متراكب القباب المظلية الشكل . موطنها البلاد الشديدة الحرارة . تقضي على كل ما تصل اليه من اخشاب وورق وثياب وجلود وجيف وعظام .

٩٤٤- أرْضَنَة° Géognosie (F). Geognosy (E).
هي علم طبقات الارض .

٩٤٥- أرْضِي Agraire, Terrestre (F). Agrarian, Earthly (E).
كل ما له صلة بالارض او كل ما يتعلق بها .

٩٤٦- أرْضِي شَوْكِي* ، خُرشوف Cynara scolymus (S). Artichaut (F). Artichoke (E). Echte artischoke (D). Artichiocco, Cardo senza spine (I).
نبات بقلي من سبط الخرشفيات وفصيلة المركبات الانبوبية الزهر . ضروبه عديدة جميعها صالحة للأكل . وهو من المآكل الصحية السريعة الهضم الغنية ببعض الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم || يتكاثر بالبذر وبالفسائل والطريقة الاخيرة هي الافضل لانها تنقل جميع صفات ومميزات الضرب وتحتفظ بها . تزرع البذور في مشاتل خاصة غنية بالدبال والسرقين، اما في ايلول او في شباط واذار ثم تنقل الى مستقرها حيث تغرس انباقاً ، تراوح مسافاتها البينية والمتخللة من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وكذلك تعامل الفسائل لكنها تغرس في مستقرها ابتداء من كانون الثاني || والارضي شوكي يفضل الاتربة المتوسطة الاندماج العميقة النور الغنيـة بالدبال وبالعناصر الغذائية . زراعته تستوجب بعض العناية اهمها العزق والري عنـد الحاجة . ثم مكافحة الحشرات واخصها الأرق .

٩٤٧- أرَضِيَّات Termitidés (F). Termitidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة العقفانيات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الحشرات الدالسة العمياء لها يافوخ ومشفران . كلها قارض وبعضها مفترس . اشهر اجناسها الارضة .

٩٤٨- أرْضِينِي° Géodésique (F). Geodesic (E).
كل ما هو مختص بعلم هيئة الارض .

٩٤٩- أرْطَاة* Gelsemium sempervirens (S). Gelsémie, Jasmin de la Caroline (F). Carolina jasmine, Yellow jasmine (E). Gelber Jasmin, Glanzende Jasminbignonie (D). Gelsemino della Carolina, G. giallo odoroso (I).
جنبة فرعاء برية وزراعية تزيينية من فصيلة اللوغانيات . ازهرارها نوري التجميع ، زهرتها تشبه زهرة الياسمين وهي صفراء اللون مستحبة العرف . ج. أرطيات وأراطى وأراط .

٩٥٠ - أرْطَاة أنِيقَة * Gelsemium elegans (S). Gelsémie élégante (F).
جنبة معمرة ملتفة برية وزراعية تزيينية من فصيلة اللوغانيات . مهدها امريكة وقد انتشرت زراعتها في معظم

حدائق العالم || سوقها مرطاء تطول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها ابيدة متقابلة ، معنّقة ، سنانية النصال . ازهارها محوري الارتكاز . ازهارها شبه بوقية الشكل ، خماسية الفلق والاسدية ، لونها الى البياض العاجي تعلوه مشحة وردية . تنويرها يستمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

٩٥١ - أرْطَس* ، ألُوريت

Aleurites moluccana (S). Aleurite, Bancoulier, Arbre à vernis (F). Candle nut, Varnish-tree (E). Bancoulnuss, Mehlbaum(D). Albero della vernice(I).

شجرة حرجية من فصيلة الفربيونيات ، يستخرج من ثمارها الدهنية اللوز نوع من الطلاء الصيني الفاخر الصنف يدعى بنكول . ولثمارها ايضاً خواص طبية نافعة اعمها استعمالاً المشاء . وقيل ان نقيع ازهارها منبه للباه ، وبعض الهنود يمضغون بذورها التي تتضمن مواد صمغية فيها شيء من المنبهات .


أرطس

٩٥٢ - أرْطَل الارطل من الحيوان ما كانت اذناه متدليتين.

٩٥٣ - أرْطُلان* ، بُلْبُل الشعير ، صَعْوَة الحطب

Emberiza hortulana (S). Ortolan, Bruant ortolan (F). Ortolan (E).

عصفور غريد من الدخليات ورتبة الجواثم المشروطات المناقير . يكثر في لبنان . طوله من ١٥ الى ١٦ سم. رأسه وعنقه واعلى جوشنه الى الصهبة الرمداء . ظهره الى الصهبة العابقة ، اسفل جوشنه وبطنه الى الصفار الاطحل جناحاه موشّمان وموشّحان بالجؤورة العابقة . زمكاه الى الصهبة الزاهية . ذيله بلون الاباهر والقوادم . منقاره احمر اللون ورجلاه كذلك || قوته الحشرات والحبوب . يألف الادغال والمراعي . يعشش من المرتين الى الثلاث مرات في السنة . انثاه تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر . بيضها وردي اللون يعلوه وشم اسمر ونقط سود .


أرطلان

٩٥٤ - أرْطَماسيا ، أرْطَميس ، أرْطَميسيا

هو الشيح . اطلبه .

٩٥٥ - أرْطَماسيا جَبَلِيَّة*

Artemisia glacialis (S). Génépi glacial, Artémise glaciale (F). Silky wormwood, Glacier wormwood (E). Silberraute, Alpen beifuss (D). Genepi (I).

نوع من الارطميس وهي عشبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . تنبت في الجبال العالية ، يقال انها لا تخلو من الخواص الطبية النافعة التي تفيد الامعاء .


أرطماسيا جبلية

٩٥٦ - أرْطَنْسِيَة* ، إيدْرانجيه ، يَابَانِيَّة

Hydrangea hortensia (S). Hortensia, Rose du Japon (F). Hydrangea, Chinese gullder-rose (E). Hortensia, Japanische rose (D). Idrangea, Ortensia, Rosa de Giappone (I).

جنيبة تزيينية من فصيلة القلبيات . منبتها الاصلي بعض الاقاليم اليابانية الصينية . سوقها كثيرة متفرعة . اوراقها معنقة متقابلة شبه بيضية . ازهارها تاجية الارتكاز عثكولية التجميع لبدة . ضروبها عديدة مختلفة الالوان || وهي من النباتات التي تخشى البرد القارس وأشعة الشمس اللاذعة ، ترغب في المواقع القليلة التعرض للشمال والجنوب || تتكاثر بالتعقيل وتجود في المراكن وفي الاتربة القليلة الانفعاج الغنية بمعدني النحاس والحديد .


أرطنسية

٩٥٧ - أرْطَى ، رِسُو

Calligonum (S). Calligone, Obione Ptérocoque, Trachytelle (F). Calligonum (E). Hackenkopf (D). Calligono (I).

جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة اللبنيات . مهدها بعض المناطق الاسيوية الشمالية وافريقية القطبية || انواعه قليلة منها واحد تزييني يتكاثر بالبذر والعقل . ازهاره زاهية اللون جميلة الشكل .

٩٥٨ - أرْظَمون Erythrochiton

جنس جنبات وشجيرات حرجية من القسباريات وفصيلة السذابيات . انواعه ستة اشهرها الارظمون الاحمر ساقه فرعاء ملساء جرداء . اوراقه كبيرة بحرية الخضار ازهاره جميلة التكوين لونها الى الحمرة القرمزية .

٩٥٩ - إرْعَاء Paissance, Dépaissance (F). Forest-pasture (E).

هو ان ترعى الحيوانات الاهلية في الغابة بدون اذن صاحبها.

٩٦٠ - إرْعَال° Eborgnage (F). Nipping off of useless buds (E).

الغاية من الارعال اي نزع البراعم هي تحويل النسغ بمقدار اوفر الى الاغصان او الى الزمعات الباقية .

٩٦١ - أرْعَل

الارعل ما تهدل من النبات وما انثنى من العشب وطال . نبت ارعل: طويل مسترخ .

٩٦٢ - أرْعُوَّة Joug (F). Yoke (E).


الأرعوة : نير الفدان .

٩٦٣ - أرْعَى ، أمْرَجَ ، أنْجَلَ Faire paître (F). To graze, To feed (E).

ارسل الدابة في المرج .

٩٦٤ - إرْغَات°* Ergates faber (S). Ergate, Ergate forgeron (F).

حشرة من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . ذكرها اكبر قدّاً من انثاها ، طوله نحو ٤٥ مم . رأسه وصدره الى السمرة المغراء . برداه وسائره الى الجؤورة . زباناه خيطية طويلة متعكفة الى الوراء || اما الانثى نطولها نحو ٤٠ مم . لونها حنطي يعلوه مواج اسفع . رأسها وصدرها الى السمرة القاتمة || تمتح مكنها في قشور جذوع الصنوبر فينقف عن يرقات خاشبة تنخر وتعطب الشكير والخشب .


إرغات

٩٦٥ - أرْغَالَة طائر من اللقلق . اطلب ابو سعن .

٩٦٦ - أرْغَش الطير°* ، أرْغَش عجمي°

Argas persicus, A. reflexus (S). Argas de Perse (F).

قراد من الارغشيات بيضي الشكل ، مفلطح الجثة يركب الطير وخاصة الدجاج فيمتص دمه ويضعفه وقد ينقل اليه بعض الامراض الوبائية الوخيمة العاقبة || يكافح باستعمال الغرديب ومشتقاته تعفيراً في صناديق خاصة تنضبط على الطائر دون رأسه .


أرغش الطير

٩٦٧ - أرْغَشِيَّات° Argasidae (S). Argasidés (F). Argasidae (E).

فصيلة من القراديات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد بيضية الشكل مفلطحة . طول ذكورها نحو ٤ مم. واناثها نحو ٧ مم . تتميز بخلوها من الدرقة وباختباء رأسها وتوابعه تحت مقدم الجسم || معظم انواعها من القراد الذي يتطفل على الطير والحيوان .

٩٦٨- أرْغَل Monter en graines (F).

أرغل الزرع : جاوز سنبله الالحام . والاسم الرغل .

٩٦٩- أرْغَمُون ٥ ، خَشْخَاشِيَّة

Argemone (S). Argémone (F). Devil's fig, Yellow thistle, Prickly poppy (E). Doppelklappen, Stachelmohn (D). Argemone (I).


جنس نباتات عشبية طبية حولية من فصيلة الخشخاشيات. انواعه نحو ١٢ معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها هلبية شائكة . اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، ريشية ، مخرمة . نصلها مزركش ، ابيض التضليع . ازهارها فردية مختلفة الالوان . ثمارها كمابر بيضية الشكل ، بزورها دقيقة حنطية اللون || يستخرج من سوقها عصارة لبنية ، لزجة كاوية ، صفراء اللون ، تستعمل في تطبيب بعض الامراض الجلدية || اشهر انواعه الزراعية التزيينية ما يلي .


أرغمون المكسيك

٩٧٠- أرْغَمُون أبْيَض ٥ Argemone alba (S).

Argémone blanche (F).

نوع من الارغمون . مهده امريكة الشمالية . يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهاره مستطيلة الزناد ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البياض العاجي || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .


أرغن بحري

٩٧١- أرْغَمُون المكسيك ٥ * Argemone mexicana (S).

Argémone du Mexique (F).

نوع من الارغمون . مهده بلاد المكسيك . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره صفر ، قطرها نحو ٦ سم. ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين

٩٧٢- أرْغَمُون كَبِير الزهر ٥ Argemone grandiflora (S). Argémone à grandes fleurs (F).

نوع من الارغمون . مهده امريكة الجنوبية . ساقه واوراقه قليلة الشوك . يعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم. لونها ابيض او وردي . ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .


أرغوس جبار

٩٧٣ - أرْغُن بَحْرِي ٥ * Tubipora (S).

Tubipore, Orgue de mer (F).

Tubipore, Organ-pipe coral (E).

مجموعة حيوانات بحرية ركينة من المجوفات . قوامها انابيب كلسية التركيب ، مترابطة ، حمراء اللون ، تعيش في داخلها حيوانات مزهارية . || مدخها ، اي مجموعات انابيبها ، يطول ويعرض مئات الامتار ويرتفع من مترين الى عشرة امتار واكثر || يكثر وجودها في بعض مناطق المحيط الهندي .


إرفنجية

٩٧٤- إرْغُوتِين Ergotine (F). Ergotin (E).

هي العاكوبين والدابرين مادة شبه قلوية توجد في الحبوب المصابة بالعاكوب .

٩٧٥- أرْغُوس Argus

جنس طير من فصيلة التذرجيات . كبير الجثة . يتميز بكشته الدقيقة المنتصبة ، بطول عنقه ، بوفرة ريشه الجميل ، باستطالة خوافيه الناعمة إلريش وبافنيكه المهدب المهدل المترامي || انواعه المعروفة قليلة اشهرها الارغوس الجبار .

٩٧٦- أرْغُوس جَبَّار * Argus giganteus (S).

Argus géant (F). Gigantic argus (E).

طائر من الارغوس يشبه الطاووس ويختال اختياله وهو مثله موفور الريش المرقط الملون الجميل. طوله يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما فيه الافنيك الذي يبلغ ١٢٠ او ١٣٠ سم. || مهده ملقه وسومترة وسيام . يألف الغابات الجبلية الكثيفة || قوته الحشرات على اختلافها والبذاق والحلزون والديدان والنوامي النباتية ومختلف البزور والحبوب انثاه تبيض من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وحدها نحو الشهر. تدثن عشها في مكان رفيع بين الادغال وفي الظل .

٩٧٧- أرْغُول ٥ Argulus (S). Argule (F). Argulus (E).

جنس دويبات من القشريات الجذافيات الارجل تتطفل على الاسماك البحرية والنهرية .

٩٧٨- أرْغُولِيَّات ٥ Argulidae (S).

Argulidés (F). Argulidae (E).

فصيلة دويبات حشرية من مجذافيات الارجل اجناسها وانواعها عديدة ، اشهرها الارغول .

٩٧٩- أرْغُون Argon

غاز خامل يؤلف احد عناصر الهواء بنسبة ١ ٪ يستخدم في صناعة الاضواء الكهربائية القليلة العنف المعروفة بنصف وات .

٩٨٠- أُرْغُونِي ٥ Urgonien

ساف من الطبقة الطباشيرية يعرف بالبرماني ، اطلبه .

٩٨١- إرْغِيس Ecorce du vinettier (F).

Bark of barberry (E).

لحاء اصول شجر عود الريح (ابن البيطار). تستعمل في الطب كقابضة ومقوية وقد تنفع موضعياً في التهاب الملتحمة وباطنياً في بعض الحميات اخصها الملاريا ..

٩٨٢- أرْفَة ، جَالُون Jalon (F).

Levelling-staff, Picket (E).

علامة من خشب او حديد على شكل العصا تستعمل في مسح الاراضي .

٩٨٣- أرْفَش

الارفش من الحيوان ما كانت اذناه كبيرتين ، م. رَفشاء ج. رُفش .

٩٨٤ - إرْفَنْجِيَة ٥ * ، عُوْبَة ٥ Irvingia (S).

Irvingie (F). Irvingia (E).

عوبة هو الاسم المشهور في الغابون . جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة السمروبيات . انواعها المعروفة لا تتجاوز الستة اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من العالم القديم اخصها الغابون في افريقية والانام في آسيا || اشجارها معتدلة الارتفاع مرطاء اللحاء . افنادها الفتية محفوفة العقد باطواق تبدو كالدمالج . اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها اهليلجية الشكل ، سنانية الاطراف ، جامدة الوثل . ازهرارها عثكولي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، خماسية البتلات ، عشارية الاسدية، صفراء اللون ، عطرية العرف . ثمارها نووية مأكولة قدرها قدر البيضة الكبيرة . عجماتها دهنية المادة يستخرج منها سمن « الديكا » الذي يماثل سمن الكاكاو . اما دهن

الانواع الانسّامية ويدعى «كاي كاي» فانه يستعمل في صناعة الشمع .

٩٨٥- أرْقِيّ ، مَسَّاح

Géomètre, Arpenteur, Chaîneur (F). Geometer, Land-surveyor, Surveying (E).

هو من اختص بعلم المساحة . فيمسح الارض والعقار ويعين الحدود ...

٩٨٦- أرْقِيَّات ، ذَارعَات Geometridae (S).

Géométridés, Phalénidés (F). Measuring worms, Inchworms, Spanworms, Loopers (E). Spanner (D).

فصيلة حشرات من مختلفات القرون ورتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها صغير الحجم يغلب فيها اللون الرمادي تعلوه الزراكش الجميلة النقش . يرقاتها مستدقة الجسم تتميز بخلو حلقاتها البطنية الوسطى من الارجل لذلك فهي تتقوس عند الانتقال . اما الوانها فمختلفة منها الاخضر والاكدر والاسمر والمخطط .

٩٨٧- أرْقِيَّة ، ذَارعَة Phalène (F). Phalaena (E).

جنس حشرات فراشية من الأرقيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، الوانها الى السمرة ، رواشنها الى الغبرة تعلوها زراكش مختلفة || يرقاته صغيرة ، دقيقة ، مستطيلة ، تركب اوراق النبات على اختلاف فصائله واجناسه . اشهر انواعه وأعمها ضرراً ما يتبع .

٩٨٨ - أرْقِيَّة الخَمَّان *

Ourapteryx sambucaria (S).
Phalène du sureau (F).
Ourapteryx sambucaria (E).

حشرة من الارقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبة . تألف المواقع الرطبة . فراشاتها جارسة قوتها رحيق الازهار . اساريعها خاضلة قوتها نصال الاوراق || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٩ الى ٢١ مم . بسطتها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان ، ناشزتان . زباناها خيطيان مستطيلان . مرشفها معتدل الطول والغلاظة . جوشنها وبطنها الى الصفار الاشقح المواج || روشناها الاماميان الى الصفار الكبريتي تعلوه خطوط معترضة سمراء اللون . روشناها الخلفيان الى الصفار الكبريتي يتوسطه خط معترض اسمر ونقطة جئوية قريبة من الطرف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من ٥٠ الى ٦٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل يبدو كأنه قطعة من قضيب مالس القشار ، ثلاثي الشعول . رواجبها البطنية الوسطى شديدة القصر مما يحدو بها الى التقوس ثم الشب عند الانتقال . ثوبها يماثل البيئة التي تعيش فيها .

٩٨٩- أرْقِيَّة الخَوْخ * Lygris prunata (S).

Phalène du prunier (F).

يرقتها خضراء اللون في اول عهدها ثم طحلاء واخيراً ترابية . تركب عدة نباتات اخصها الخوخ فتقرض اوراقه . تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الشديدة الميوعة والالتصاق .

٩٩٠- أرْقِيَّة الشتاء * ، مَاشُوط

Cheimatobia brumata, Operophtera brumata (S).
Cheimatobie, Phalène hiémale, Verreau (F). Common wintermoth (E). Kleiner frostspanner (D).

فراشة صغيرة ثوبها ورواشنها الى الصهبة الحنطية . يرقاتها رمداء اللون تركب جميع انواع الاشجار الحرجية والمثمرة . تلتهم البراعم والاوراق الفتية || تكافح كغيرها باستعمال احد الحواشير الفعالة .

٩٩١ - أرْقِيَّة الصَّنَوْبَر * ، صَنْدَل

Bupalus piniarius (S). Phalène du pin (F).
Pine looper moth (E).
Gemeiner Kiefernspanner (D).

فراشة صغيرة القد ، حنطية اللون ، عابقة الرواشن التي تعلوها في وسطها بقع صفر . الانثى اكبر حجماً من الذكر واقتم لوناً . تمتح مكنها ، الذي يراوح عدده من ٣ الى ١٥ ، صفاً مستقيماً واحداً على نصل الورقة الهدبية . فينقف عن يرقات صغيرة تعيش كامل حياتها البرقية على اهداب الصنوبر فتقضمها وتؤذيها .

٩٩٢ - أرْقِيَّة الكِشْمِش * Abraxas grossulariata (S).

Phalène du groseillier, Zérène du groseillier (F). Common magpie moth (E). Stachelbeerspanner (D).

حشرة صغيرة حنطية اللون يعلو ثبج ظهرها نقط سود . رواشنها الى الغبار الارمد تعلوه رقشة سوداء . تظهر في حزيران وتموز . الانثى اكبر حجماً من الذكر وأعتم ثوباً وأقل رقشة || البرقة صغيرة ، دقيقة ، حنطية المدب ، بيضاء الجانب رقشاء الظهر ، تركب الكشمش واللوز فتعريهما من الاوراق || تكافح عند ظهورها قبل تفاقم شرها .

٩٩٣ - أرْقِيَّة عَابِلَة * Hybernia defoliaria.

Erannnis defoliaria (S). Hibernie, Phalène défeuillante (F). Mottled-umber moth (E). Grober frostspanner (D).

فراشة صغيرة حنطية الثوب ، مزركشة الرواشن المرقوشة . الانثى عديمة الجناح . البرقة بنية اللون يعلو ظهرها وبطنها خطوط سود مستطيلة . رأسها احمر . مدبها اسمر || تفتك بالاوراق فتعبلها وتعري الاشجار منها .

٩٩٤ - إرْفِيط ° Aerophyte

هو كل نبات يعيش في الهواء بعكس النباتات المائية التي تعيش في المياه .

٩٩٥ - آرِق ° Aphidiphage (F). Aphidiphagous (E).

كل حشرة نافعة من غشائيات الاجنحة تفترس الأرق .

٩٩٦- أرَق ، مَنّ ، أفيس ، نُدْوَة عَسَلِيَّة


Aphis, Puceron (F). Aphidis, Aphis (E).

جنس حشرات من فصيلة الارقيات ورتبة متجانسات الاجنحة . معظم انواعه تعسل ، حيث تستقر على النبات ، مادة لزجة حلوة تعرف بالمن او الندوة العسلية ولذلك اطلقوا عليها اسم فعلها || يكافح الأرق باستعمال النيكوتين ومشتقاته وبعض انواع الحواشير || اما انواع الارق فعديدة لا تقل عن ٧٥ نخص منها بالذكر :


٩٩٧ - أرَق اسود *


Aphis rumicis, Doralis rumicis (S).
Puceron noir, Puceron de l'oseille (F).
Dock aphid (E). Ampferblattlaus (D).


حشرة صغيرة من الارقيات طولها من ٣ الى ٤ مم . تركب ما لا يقل عن ٢٠٠ نوع من النبات وقد تؤذيها جميعها .


أرقية الخمان



أرقية الخوخ



أرقية الشتاء



أرقية الصنوبر


أرقية الكشمش


أرقية عابلة



أرق اسود


أرق الاجاص


أرق الذرة


أرق البازيلا


أرق الذرة الأسمر


أرق التبغ


أرق الرمان



أرق التفاح


أرق الزان



أرق الجوز



أرق الزرع



أرق الدراقن الأخضر



ارق الزرع المجنح


أرق الدراقن الاسود



أرق الزيزفون


أرق الدراقن الأطحل



أرق الصقلاب


أرق الدراقن البني


أرق الفول




أرق القت الاسود





٩٩٨- أرْق الاجاص* Aphis pyri (S).
Puceron du poirier (F). Pear aphid (E).
يركب الافنان النضرة والنوامي وجديد الاوراق فيؤخرها عن النمو ويعرضها لاقتبال الأمراض .

٩٩٩- أرْق البازيلا*، أرْق البسلّة
Aphis pisi, Macrosiphum pisi (S). Puceron du pois (F). Pea aphid (E). Erbsenblattlaus (D).
يركب الفروع النامية والاوراق المستجدة والازهار فيحد من نشاطها الحيوي وقد يسبب سقوط الزهر قبل عقده .

١٠٠٠- أرْق التبغ* Aphis tabaci (S).
Puceron du tabac (F). Tobacco aphid (E).
يركب هامة الشتول مع اوراقها العليا . فيمتص النسغ ويعسل منه اللزج . يشل النشاط الحيوي ويؤذي الازهرار ويحول دون سلامة التجفيف الصحيح .

١٠٠١- أرْق التفّاح* Aphis pomi. Aphis mali (S).
Puceron du pommier, P. vert du pommier (F).
Green apple aphid (E). Grüne apfelblattlaus (D).
يركب البرعمات النامية والاوراق الفتية فيؤذيها .

١٠٠٢- أرْق الجوز* Callipterus juglandis (S).
Puceron du noyer (F). Dusky-veined walnut aphid (E). Gestreifte Walnusszierlaus (D).
حشرة صفراء اللون مؤذرة باربعة خطوط سود . طولها من ٣ الى ٤ مم . زباناها الى الصفار القاتم ، عويناتها الى الحمرة المرجانية ‖ تركب نوامي الجوز وازهراره واوراقه الفتية .

١٠٠٣- أرْق الدراقن الاخضر* Hyalopterus arundinis (S). Puceron vert du pêcher (F). Mealy peach aphid (E). Mehlige pfirsichblattlaus (D).
حشرة صغيرة مستطيلة طولها نحو ٣ مم. لونها الى الخضار الاطحل . عويناتها حمر ، زباناها خيطية مستطيلة . المجنحة منها سوداء الرأس ‖ تركب نوامي واوراق الدراقن فتوقع بها اشد الاذى.

١٠٠٤- أرْق الدراقن الاسود* Anuraphis persicae, Anuraphis persicae-niger (S). Puceron noir du pêcher (F). Black peach aphid (E). Schwarze Pfirsichblattlaus (D).
حشرة صغيرة القد مكورة الشكل متعددة الالوان التي يغلب فيها الاسود والبني الاسفع ‖ تركب الدراقن وجميع الاشجار اللوزية فتوقع بنواميها واوراقها الفتية شديد الاذى.

١٠٠٥- أرْق الدراقن الأطْحَل* Myzodes persicae, Aphis persicae, A. vulgaris (S). Puceron gris du pêcher (F). Green peach aphid, Peach aphis (E). Grüne pfirsichblattlaus (D).
حشرة صغيرة القد بيضية الشكل طولها نحو ٢ مم. تركب جميع الاشجار اللوزية اخصها الدراقن ولا تعف عن التبغ والبطاطا .

١٠٠٦- أرْق الدراقن البُنّي* Pterochlorus persicae, Lachnus persicae (S). Puceron brun du pêcher (F). Peach aphid (E). Pfirsichblattlaus (D).
حشرة صغيرة اجاصية الشكل طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها بني ، ظهرها يحمل ٧ انباق متوازية من النقط السود . مهدها الشرق الاوسط ، تركب الدراقن ولا تعف عن المشمش والتفاح والسفرجل .

١٠٠٧- أرْق الذُرة* Aphis sorghi (S).
Puceron du sorgho (F).
يركب الذرة ويضر بها كثيراً اذا صادف غزوه وقت الازهرار .

١٠٠٨- أرْق الذُرَة الاسمر* Aphis maydis, A. avenae (S). Puceron sombre des céréales (F).
Corn leaf aphid (E). Maisblattlaus (D).
حشرة صغيرة مستطيلة سمراء اللون خضراء البطن ، طولها من ١ الى ٢ مم. يكثر وجودها في البلاد الحارة . تركب الذرة والذرة الصفراء والقصب والحنطة والشعير والشوفان .

١٠٠٩- أرْق الرُمّان* Aphis punicae (S).
Puceron du grenadier (F). Pomegranate aphid (E)
يركب اوراق الرمان وازهاره وهو صغير القد اخضر اللون أسود العوينات .

١٠١٠- أرْق الزّان* Phyllaphis fagi (S).
Puceron du hêtre (F). Woolly beech aphid (E). Buchenzierlaus, Buchenblattbaumlaus (D).
حشرة صغيرة صفراء اللون مغشاة بخيوط زغبية شمعية بيض . تركب اوراق الزان وتؤذيه .

١٠١١- أرْق الزرع* Paracletus cimiciformis (S).
Puceron des céréales (F). Grain aphid, Greenbug (E). Getreidelaus (D).
يركب جذور الزروع واخصها الحنطة والشعير والشوفان فيمتص عصارتها ويؤذيها .

١٠١٢- أرْق الزرع المجنّح*، أرْق النجيليّات
Anoecia corni (S). Puceron ailé (F).
حشرة صغيرة القد ضخمة الشكل كبيرة الاجنحة ، طولها نحو ٢ مم. زباناها مركبة من ٦ فواصل . لونها اخضر فاتح يعلو ثبج ظهرها خط اخضر عابق ‖ تركب جميع انواع الزروع اخصها القمح والشعير .

١٠١٣- أرْق الزّيزفون* Aphis tiliae, Eucallipterus tiliae (S). Puceron du tilleul (F). Brasswood aphid (E). Lindenzierlaus (D).
حشرة صغيرة القد مجنحة لونها الى الصفار الوردي. رأسها اسود ، زباناها خيطية مستطيلة ، ارساغها سمر ‖ تركب اوراق الزيزفون فتؤذيها كثيراً .

١٠١٤- أرْق الصقلاب* Aphis asclepiadis, Anuraphis nerii (S). Puceron du laurier (F).
حشرة صغيرة طولها نحو ٢ مم. لونها اصفر ذهبي . تركب اوراق الصقلاب وتؤذيها .

١٠١٥- أرْق الفُول* Aphis fabae (S).
Puceron de la fêve (F). Bean aphid (E). Schwarze bohnenoder, Rübenblattlaus (D).
يركب السوق والاوراق والازهار وقد يحول دون العقد او يمنع النمو.

١٠١٦- أرْق القَتْ الاسود*، أرْق البُقُول، مَن البقول
Aphis laburni, A. crassivora, A. medicaginis, A. robiniae, A. leguminosae (S). Puceron noir de la luzerne (F).
حشرة صغيرة ناهمة من الارقيات ، شائعة الانتشار ؛ ثوبها الى السواد اللامع ، رأسها وجوشنها اشد اسوداداً من سائر جسمها . ارجلها سمر ، اما سيقانها فغبراء اللون . يرقاتها صغيرة القد ، تبدو خضراء اللون ثم تعبق تدريجياً الى ان تستقر على اللون البني القاتم ‖ وهو من اضر

انواع الأرق لانه لا يعف عن نبات . يركب جميع نباتات الفصيلة القرنية والقطن والاثل والورد الخ.

١٠١٧- أرْق القُطْن* ، أرْق الشمّام ، مَنّ القطن مَنّ الشمّام Aphis frangulae, A. gossypii, A. citrifolii, A. citruli, A. cucumeris, A. cucurbitae, A. malvoïdes, A. parvus (S). Puceron du cotonnier, P. du melon (F). Cotton aphid, Melon aphid (E). Gurkenblattlaus (D).

حشرة صغيرة من الارقيات . اسماؤها العلمية عديدة . طول الحشرة المجنحة نحو ٢ م. لونها الى الخضار الازرق . رأسها اسود بطنها برتقالي . اما غير المجنحة فلونها الى الصفار الليموني . ولهذه الحشرة شلامان عند مؤخر بطنها تفرز منها مادة شمعية تستعملها لحماية نفسها من الاعداء . تركب الاوراق والافنان فتمتص العصارة النسغية وتغشي النسج بمادة سكرية لزجة تسبب عدم استمرار النمو وسقوط الازهار قبل مناعة معاليقها || اما النباتات التي تركبها فعديدة اخصها القطن والقرعيات .

١٠١٨- أرْق القُوقُحان* Macrosiphonella chrysanthemi, Macrosiphum Ch. M. samborni (S). Puceron des chrysanthèmes (F). Chrysanthemum aphid (E). Dunkle chrysanthemenlaus (D).

حشرة صغيرة مستطيلة مفلطحة طولها من ٢ الى ٣ م. لونها لون الأكاجو اللامع ، زباناها عابقة ، ارجلها سود || تركب الكريزنتم وجميع انواع القوقحان .

١٠١٩- أرْق الكرز* Myzus cerasi (S). Puceron noir du cerisier (F). Cherry black fly (E). Schwarze kirschenblattlaus (D).

حشرة صغيرة سوداء اللون طولها ٢ م. تركب الاوراق الفتية فتجعدها وتلفّها ، تعسل الكثير من المن لذلك فالنمل لا يفارقها وقد يربيها .

١٠٢٠- أرْق الكشمش* Capitophorus ribis, Aphis ribis (S). Puceron jaune du groseillier (F). Currant blister aphid. (E). Gallenblattlaus der Johannisbeere (D).

حشرة صغيرة القد مستطيلة ، طولها اقل من ٢ م. لونها من الاصفر الى البرتقالي . عويناتها حمر ، زباناها مستطيلتان . تركب الكشمش فتجعد اوراقه وتؤذيه .

١٠٢١- أرْق اللوز* Rhopalosiphum nymphaceae (S). Puceron de l'amandier (F). Almond aphid, Plum aphid, Waterlily aphid (E). Sumpfpflanzenlaus (D).

يركب اللوز والمشمش والخوخ فيؤذي الاوراق ويجعدها .

١٠٢٢- أرْق الملفوف* Aphis brassicae (S). Puceron cendré de chou (F). Cabbage aphid, Mealy cabbage aphid (E). Kohlblattlaus, Mehlige Kohlblattlaus (D).

يركب الملفوف واكثر النباتات الصليبية . لونه رمادي . طوله نحو ٢ م. رأسه احمر ، عويناته سود ، زباناه قصيرة مركبة من ٦ فواصل .

١٠٢٣- أرْق الموز* Pentalonia nigronervosa (S). Puceron des bananiers (F). Banana aphid (E). Bananenblattlaus (D).

حشرة صغيرة مستطيلة ، لونها اخضر ، طولها نحو ٣ م. تركب الموز وتنقل اليه مرض تورّد القمة .

١٠٢٤- أرْق النجيليات* Aphis graminum, Toxoptera graminum (S). Puceron des graminées (F). Spring wheat aphid (E). Getreidelaus (D).

حشرة صغيرة لونها اخضر تظهر في اواخر الشتاء واوائل الربيع فتركب حذف النجيليات على اختلاف انواعها واخصها الزروع فتمتص عصارتها وقد تمنعها عن الاسبال .

١٠٢٥- أرْق الورد الاخضر* Macrosiphum rosae, Siphonophora rosae (S). Puceron vert du rosier (F). Rose aphid (E). Rosen blattlaus (D).

حشرة صغيرة القد مستطيلة الجسم والارجل والزباني . طولها من ٣ الى ٤ م. لونها الغالب الاخضر وقد تكون ليلكية . رأسها اخضر عابق وقرونها سود . تركب ازهار الورد واوراقه الفتية .

١٠٢٦- إرْقاق ، إلماص Véraison (F). Ripening (E).

حال حبة العنب بعد الحصرمة وقبل الايناع .

١٠٢٧- أرْقان* ، أرْجان ، لَوْز البَرْبَر Argania sideroxylon (S). Arganier, Olivier du Maroc, Bois de fer (F). Argan tree, Marocco Iron wood (E). Arganbaum, Eisenholz (D). Argania, Albero legnoferro (I).

شجرة حرجية شائكة من فصيلة السبوتيات منبتها بلاد المغرب تكثر في الاحراج المراكشية . اخشابها قاسية شديدة الصلابة . اوراقها معنقة متعاقبة . نصلها صغير القد ، رمحي الشكل ، جلدي النسيج . ازهارها أبطية الارتكاز ، خنثوية ، خماسية البتلات والاخبية . ثمارها نووية ، جوزية الحجم . سوذقها يغلف عجمة صلبة تحوى في داخلها لوزة يستخرج منها زيت البربر او زيت الارقان الكثير الاستعمال في البلاد المراكشية .

١٠٢٨- أرْقة قُطْنيّة اطلب من قطني .

١٠٢٩- أرْقط Moucheté (F). Flea-bitten (E).


الرقطة هي نكت شعر اسود مبعثرة في ثوب الفرس . والفرس ارقط .


١٠٣٠- أرْقطيون* ، عَمّي خُذْني معك Arctium lappa, A. tomentosum, A. bardana (S). Bardane, B. tomenteuse (F). Burdock, Beggar's buttons (E). Filzklette, Grossbergk, Klette (D). Bardana, Lappolone, Cappellacci (I).

نبات طبي بري معمر من فصيلة المركبات . يكثر في البور وعلى حافة الطرقات . جذوره درماء ، غليظة وطويلة . ساقه فرعاء اسطوانية ، ليفية . اوراقه معنقة ، متعاقبة ، نصلها كبير الصفحة القلبية الشكل المجعدة . ازهاره رؤيسية التجميع ، تاجية الارتكاز . رؤيساتها تعلق بثياب من اقترب منها || جذوره تستعمل في معالجة الامراض الجلدية .


١٠٣١- أرْقطيون رأس الحمامة* Arctium lappa major (S). Bardane majeure, Glouteron, Herbe aux teigneux (F). Bachelor's buttons (E). Grosse klette, Dockenkraut (D). Lappola, Persolata (I).

ضرب من الارقطيون . بجلته كبيرة الحجم ، جذوره تستعمل في علاجات الامراض الجلدية . يحوى بعض المواد الحريفة وعلى زيت عطري ينفع السعال . وقد قيل عنه انه « لا يعدله شيء في أمراض الفم والاسنان » .


أرق القطن — أرق اللوز


أرق القوقحان — أرق الملفوف


أرق الكرز — أرق الموز


أرق الكشمش — أرق النجيليات


أرق الورد الأخضر


أرقان


ارقطيون


أرقطيون رأس الحمامة


١٠٣٢- أرْقَم ، أيْم ، أيْن Zamenis

جنس حيات من فصيلة الثعبانيات ، انواعه عديدة منتشرة في جميع الاصقاع العالمية . جميعها حفث رقشاء طويلة دقيقة ربداء مرمقة بحمرة وسواد وكدره وبنقة ، مرقطة الجانبين . مدبها الى البياض او منقط بالسواد . ولها خط اسود تحت كل من عينيها .

١٠٣٣- أرْقيّات ° مَنّيّات ° Aphididae (S).

Aphididés, Aphidiens, Pucerons (F). Aphids, Plant lice, Green flies (E). Echte Blattlaüse (D).


فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفية الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد عديمة الاجنحة وفي حال وجودها تكون شفافة قليلة العروق. قرونها الاستشعارية مركبة من ٣ الى ٦ فواصل . ارساغها مزدوجة العقل . جميعها تحمل زوائد بطنية تفرز مادة قلوية . وبعضها يحمل غدداً خاصة تفرز مادة شمعية بيضاء كندف القطن او كالخيوط الدقيقة || الوانها مختلفة الالوان يغلب فيها الاسود والاسمر والاخضر والاصفر || تركب النبات وتتغذى من نسغه . اشهرها وأفتكها الفيلوكسرا والأرق والمن القطني .


إرقيس

١٠٣٤- إرْقيس* ، مَتْن ، مِفْصَليّة

Desmodium gangeticum (S). Desmodie (F). Tick trefoil (E). Bündelhülse (D). Desmodio (I).

جنبة تزيينية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية ، منبتها البلاد الاستوائية ، سوقها ليفية منتصبة ، اوراقها معنقة طويلة المعاليق ، متعاقبة ، رمحية ، جلدية ، مسترسلة نحو الارض . ازهرارها عثكولي التجميع تاجي الارتكاز . زهرتها جميلة الشكل مستحبة العرف || ثمارهـا قرنية شرافية مستطيلة تضم عدة بزور مفلطحة جوزية اللون .


أركاري

١٠٣٥- إرْقيس هندي ، دِسْمُوديوم ، مِفْصَليّة البنغال

Desmodium gyrans (S). Desmodie du Bengale, Sainfoin oscillant (F). Moving plant, Telegraph plant (E). Telegraphen bündelhülse (D). Sanofleno viva (I).


نوع من الارقيس مهده البنغال من اعمال الهند . وهو جنبة صغيرة محولة تزرع للتزيين ترتفع نحو المتر . تتميز بوريقاتها الملاقية العنق ، الصغيرة النصل التي تدور على نفسها دورة كاملة بمدة من الزمن لا تقل عن الدقيقتين ولا تزيد على الخمس . هذا عندما تكون الحرارة البيئية من ٢٢ درجة سنتيغراد وما فوق .


أركة

١٠٣٦ - أرْكاري °* Pteroglossus aracari (S).

Ptéroglosse, Aracari commun (F).

طائر من المتسلقات وفصيلة الطوقانيات . موطنه غابات البرازيل . يألف اوحش المواقع القاصية ولا يقترب من الحدائق والاماكن الآهلة الا في فصل الشتاء . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد . قوته الثمار والحشرات الكبيرة والوزغ ... == جسمه كبير القد يطول نحو ٤٥ سم . يتميز بكبر منقاده الغليظ المحدودب وباستطالة ذنبه المستدير الطرف . ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الاصفر والاخضر ثم الاحمر والابيض || الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه || يدثن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تحضن وحدها من بيضتين الى ثلاث بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .


اركوم الحبشة

١٠٣٧ - إرْكان ° ، تَرْكين °

Investissement (F). Investment, Investing (E).

الاركان او التركين ، توظيف المال واستثماره .

١٠٣٨- أرْكَة* Orca (S). Orque, Epaulard (F).

Orc, Whale or grampus (E).

جنس دلافين كبيرة من الحوتيات اللبونة . له نوعان فقط المقتال والمستاف . موطنها جميع البحار. جثتها غليظة وطويلة ، حجمها العادي من ٥ الى ٦ امتار وبعضها يبلغ عشرة امتار || تعيش جماعات وتنتقل بسرعة مدهشة. تلتهم كل ما وصلت اليه .

١٠٣٩- أرْكَة مِسْتاف Orca rectispina (S).

Epaulard armé (F).

نوع من الاركة يكثر في المحيط الهادي. ضخم الجثة طوله نحو خمسة امتار. ثوبه الى السمرة الكدرة ، ظهره شديد السواد يتميز بكبر وارتفاع زعنفته الظهرية .

١٠٤٠- أرْكَة مِقْتال Orca gladiator (S).

Epaulard commun (F).

نوع من الأركة يوجد في جميع البحار غليظ الجثة مستطيلها طوله يراوح من ٦ الى ١٠ أمتار ، ابلق اللون سواد ظهره ادهم غيهب وبياضه لا يخلو عن الصفار . وهو شرس الخلق جسور لا يعف عن شيء .

١٠٤١- أرْكُوتين Arkotine D. 10

حاشور زراعي يرتكز على مادة « د.د.ت.» يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ١ ٪ في مكـافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

١٠٤٢ - أرْكُوم ° ، أبْقَمْبَة ° Bucorvus (S).

Bucorve, Bucorax (F). Bucorvus (E).

اركوم وابقمبه هما اشيع اسماء هذا الطائر في بلاد الحبشة والنوبة || جنس طير من فصيلة الاركوميات . انواعه قليلة العدد ، اعطانها بعض البلاد الافريقية اخصها الحبشة والسودان وكنيه واوغندا ... جميعها كبيرة الاجسام ، غليظة المناقيد المتوجة بخوذ قرنية مجلومة الطرف الامامي الاجوف . وتتميز ايضاً برعاثها الجرابية الجؤوية اللون الممتدة والمتدلية من اشداقها الى اطراف اعناقها || اشهر انواعه واعرفها أركوم الحبشة .

١٠٤٣- أرْكُوم الحَبَشَة °*

Bucorvus abyssinicus (S).

Bucorve d'Abyssinie (F).

نوع من الاركوم . اعطانه الحبشة والبلاد المجاورة الخاضعة لنفس العوامل التنوخية والمناخية || جسمه كبير القد يطول نحو ١١٠ سم. ثوبه الى السواد الفحمي الاسفع المواج باستثناء القوادم فانها الى البياض المشوب ببعض الصفار || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يعدو على الارض بسرعة ويحلق في الفضاء بعيداً . وهو اذا غضب يصفق بجناحيه ثم يرفع ذنبه كما يفعل ديك الحبش وينفخ جراب رعثته فتبدو كالضرف الاحمر || قوته الحشرات والديدان والحلاذين والعظاء والضفادع والافاعي والفئران والجرذان وبعض حبوب وجذور النباتات البرية || يدثن عشه في صدوع جذوع الاشجار الضخمة او بين انقاضها المنبطحة . الانثى تضع من ١٠ الى ١٢ بيضة صغيرة القد ، كروية الشكل ، بيضاء اللون ، تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

١٠٤٤ - أُرْكُوميّات ○ Bucerotidae (S).
Bucérotidés (F). Bucerotidae (E).
فصيلة طير من الجواثم . اجناسها قليلة العدد تتميز بكبر اجسامها وبضخامة مناقيدها الغليظة وما يعلوها من نتوءات مستغربة الاشكال || جميعها مبشارة قوتها المواد الحيوانية والنباتية . اعطانها تشمل معظم المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والاسترالية || اشهر اجناسها الاركوم والبوقير والختو والطق .

١٠٤٥ - أُرْلَة Prépuce (F). Prepuce, Foreskin (E).
الارلة هي الغرلة عند الحيوان .

١٠٤٦ - آرِم Improductif (F). Unproductive (E).
الارض الآرِمة هي التي لا تنبت شيئاً .

١٠٤٧ - أَرْمَاك* ، لُطْر عُنقُودي
Symplocos racemosa (S). Symplocos en grappe (F). Lohd tree (E). Lotbaum (D). Lotoura (I).
نوع من اللطر وهو شجرة حرجية من فصيلة الاصطركيات . مهدها الاقاليم الاستوائية يستخرج من لحاء جذوعها واغصانها مادة قلوية تدعى لطرين (Loturine) تذوب في الكحول والايتر والاسيتون .

١٠٤٨ - آرِمَة Dent (F). Tooth (E).
آرمة ج اوارم : هي السن عند الحيوانات الضارية .

١٠٤٩ - إرْمِداد* ، رَمَد ، بَيَاض دَقيقي Oidium
وصم يعتري اكثر النباتات الزراعية سببه فطر مجهري من النوسيات وفصيلة الوطحيات || مظهره الخارجي غبار اطحل اللون يغزو نصل الاوراق وبشرة الثمار ولحاء الافنان والقضبان فيمنطقها بوشاح خملي الهيئة يفسد عليها وظائفها الحياتية ويؤذيها اشد الأذى || يكافح باستعمال الكبريت ومشتقاته كا والكرثان والكيتان .

١٠٥٠ - إرْمِداد أبْقَع ، إرمداد البندق
Phyllactinia guttata, P. corylea, P. suffulta (S).
Oidium du noisetier (F).
فطر اطحل اللون اغبر يركب اوراق البندق والمران والكستنة والبتولا || يتكاثر في تموز وآب . مظهره الخارجي بقع صغيرة مختلفة الاشكال والقدر مبعثرة بدون انتظام تنتشر على صفحة النصل السفلى فتسبب احرارها ثم يباسها || يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكلسية .


١٠٥١ - إرْمِداد أرْقَع Oidium leucoconium,
Sphaerotheca pannosa (S). Oidium du rosier, Blanc du rosier (F). Powdery mildew of roses (E). Rosenmehltau (D).
فطر أبيض اللون اطحل يركب الورد والدراقن واللوز . مظهره الخارجي بقع صغيرة غبراء اللون تركب النوامي والاوراق الفتية فتمعجها وتوقف نموها ثم تركب الازهار والثمار فتعطبها وتسبب جفاف البشرة واللحاء || اضراره في الورد والدراقن فادحة اذا تملك منها || يكافح باستعمال احد الفواطير الفعالة الكثيرة العدد . ومنهم من استعمل برمنغنات البوتاس بمعدل ٢ .. / او بيكربونات الصودا بمعدل ٧ .. / .

١٠٥٢ - إرمداد البيغونيا Oidium begoniae,
O. chrysanthemi (S). Oidium du begonia (F). Echter mehltau, Chrysanthemum mehltau (D).
فطر مجهري يركب الاوراق ويزاد الازهار . مظهره الخارجي ، كتل من المشيج الأرمد اللون ، لا قياسي التجميع والحجم يسبب احمرار وجفاف وسقوط الاعضاء الموصومة . يكافح باستعمال السوائل الفاطورية المرتكزة على اوكسيكلورير النحاس .


أرماك

١٠٥٣ - إرْمِداد التبغ Erysiphe cichoracearum,
Oidium ambrosiae (S). Oidium du tabac (F).
فطر شديد الاذى واسع الانتشار يصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية اخصها التبغ والباذنجان والبطاطا والبندوره . ويصيب ايضاً نباتات فصيلة المركبات ومنها الخس والهندباء والدبح والطرخشقون والطرطوف والاذريون وعباد الشمس والاسطر الخ ... || مظهره الخارجي بقع بيض خملية مبعثرة بدون انتظام تركب نصل الاوراق السفلى ثم تنتشر على كامل النصل ومن ورقة الى اخرى اعلى منها اذا لائمتها العوامل الجوية || اضراره في التبغ فادحة لانه يعطب نسيج النصل ويفقده جميع خواصه المميزة || يكافح بالكبريت تعفيراً على التربة فقط او بالكرثان على الشتول .

١٠٥٤ - إرْمِداد التُفّاح Podosphaera leucotricha,
Sphaerotheca mali (S). Oidium du pommier, Blanc du pommier (F). Apple mildew (E). Apfelmehltau (D).
فطر اغبر اللون يركب نوامي التفاح والاجاص والسفرجل فيمنطق الاوراق الفتية بوشاح من الخمل يعطب نسيج النصل ويسبب جفافه || وهو في التفاح اشد وقعاً منه في الاجاص والسفرجل || يكافح باستعمال الكبريت او الفواطير النحاسية او السوائل السلفوكلسية .


إرمداد

١٠٥٥ - إرْمِداد التُوت* Phyllactinia moricola (S).
Oidium du mûrier (F).
فطر اغبر اللون الاطحل يركب اوراق التوت فيؤذيها ويسبب عطلها لامتناع دود القز عن أكلها || مظهره الخارجي بقع فسيحة خملية غبراء اللون تركب صفحة النصل السفلى فتعطبها بعد القضاء على خلايا نسيجها .

١٠٥٦ - إرْمِداد الحمْحميّات
Erysiphe horridula (S). Blanc des borraginées (F).
يركب نباتات فصيلة الحمحميات . مظهره الخارجي بقع مستديرة خملية تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى السمرة . تسبب جفاف نسيج الاوراق وقد تعطب الازهار وتسبب انملاصها || يكافح باستعمال احد المركبات الكبريتية .


إرمداد التوت

١٠٥٧ - إرمداد الحُمْضيّات
Oidium tingitaninum (S). Oidium des citrus (F).
فطر مجهري يركب الاوراق في زامها الاخير وعلى صفحة النصل العليا . مشيجه لبد النواس ارمد . يعرقل سير النسغ الطبيعي وقد يسبب سقوط الاوراق || يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية .

١٠٥٨ - إرمداد الخُرْنوب Oidium ceratoniae (S).
Oidium du caroubier (F).
فطر مجهري يركب اوراق الخرنوب فيمنطقها بمشيجه اللبد الذي يسبب جفافها وسقوطها || يكافح باستعمال الكبريت ومنهم من فضل استعمال الفواطير المرتكزة على مادة النحاس .

١٠٥٩ - إرْمِداد الزُعْرُور Podosphaera oxyacanthae,
Oidium crataegi (S). Oidium de l'Aubépine (F).
فطر ابيض اللون يركب اوراق الزعرور والسفرجل

والاكيدنيا والكاكي والغبيراء وقد يركب ايضاً الكرز والعناب || مظهره الخارجي بقع بيض فسيحة تكتنف صفحة النصل العليـــا فتعطب النسيج وتسبب جفافه . يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكلسية بعد ان يضاف اليه نحو ٦ ..٠/ من سلفات الحديد لان وجوده يحول دون شعط النسيج .

١٠٦٠- إرمداد السنديان Microsphera alphitoides, M. quercina, M. alni (S). Oidium du chêne (F). Oak mildew (E). Eichenmehltau (D).
فطر اغبر اللون ابهر يركب نوامي السنديان واوراقه الفتية فيغشيها ببقع فسيحة متقاطعة لبدة خلية تعطب نسيج النصل وتمعجه وتوقف نموه وتسبب يباسه || وقد شوهد على الكستنه وهو يفعل فيها فعله بالسنديان .

١٠٦١- إرمداد الكرمة* ، رمد الكرمة
Erysiphe Tuckeri, Uncinula necator, Erysiphe necator, Uncinula spiralis (S). Oidium de la vigne (F). Powdery mildew of grape (E). Echter mehltau der weinstocks (D).


إرمداد الكرمة

فطر مجهري يعتري اوراق وازهار وثمار الكرمة فيغشيها بوشاح من الغبار الابيض الاطحل الذي لا يلبث ان يتحول الى ارمد || وهو شديد الاذى وخيم العواقب لانه يشنج الاوراق ويفقدها لدانتها ، يعقم الازهار ويسبب سقوطها ، يصيب الثمار فتنملص او تتشقق ويتغـــير طعمها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تعفيراً على جميع اعضاء الكرمة . تبتدئ المكافحة مع الازهرار وتدوم حتى الحصرمة . قوامها التعفير الشامل من ست الى سبع مرات.

١٠٦٢- إرمداد الكريزانثم Oidium chrysanthemi (S). Oidium du chrysanthème (F).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الكريزانثم فيمنطقها بوشاح خفيف النواس يبدو اغبر اللون ثم ينحرف الى الربدة فيسبب جفاف الاوراق وسقوطها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني وغيره من الفواطير المرتكزة على الكبريت . كما وانه يحسن اجتناب كثرة الرطوبة ونفخ او رش الاوراق بالماء .

١٠٦٣- إرمداد الكشمش
Erysiphe mors-uvae, Sphaerotheca mors-uvae (S). Oidium brun du groseillier, O. américain du groseillier (F). Powdery mildew of currants (E). Amerikanischer stachelbeermehltau (D).
فطر ارمد اللون يظهر عند اواخر الربيع ويستمر حتى الخريف. يركب نوامي الكشمش واوراقه الفتية ثم يمتد الى سائر الاعضاء فيمنطقها بوشاح قطني الشكل نضي المواج || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الفعالة .

١٠٦٤- إرمداد المُضاض الياباني Oidium evonymi Japonici (S). Oidium du fusain du Japon (F).
فطر مجهري يركب اوراق المضاض الياباني على صفحتيها. مظهره الخارجي بقع حمر لا قياسية الشكل والحجم والترتيب الى ان يعلوها مشيج الفطر اللبد الكثيف فتبدو بيضاء اللون ثم رمداء || وقد يصيب الافنان والنوامي فيسبب ذبول اوراقها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني او بعض السوائل السلفوكلسية .

١٠٦٥- إرمداد المطاط Oidium heveae (S). Oidium des hévées (F).
فطر مجهري يركب اطراف نصل الاوراق فيمعجها ويقودها الى الجفاف بعد ان يمنطقها بنواس مشيجه اللبد الاصفر ، وقد يصيب الازهار فيسبب املاصها || يكافح بالكبريت وبالمركبات النحاسية .

١٠٦٦- إرمداد النجيليات Erysiphe graminis, Oidium monilioïdes (S). Oidium des graminées, Blanc des graminées (F). Powdery mildew of cereals (E). Getreidemehltau (D).
فطر يركب معظم النجيليات اخصها الحنطة والشعير والشوفان والشيلم . يبدو في اواخر الربيع على الشرانف التي تلامس التربة . مظهره بقع بيض مبعثرة على النصل بين الشرايين ثم تعم القصبة وتمتد من شرناف الى شرناف حتى السبلة . هذا اذا واتته ونشطته العوامل الجوية .

١٠٦٧- إرمداد مُضَلَّع Erysiphe polygoni, Oidium erysiphoides (S). Oidium du pois (F). Powdery mildew of peas (E). Erbsenmehltau (D).
فطر شديد الاذى واسع الانتشار يصيب ٣٥٧ نوعاً من النبات تنتمي الى فصائل القرنيات والقرعيات والصليبيات . مظهره الخارجي بقع متعددة الاشكال ، من نقطة صغيرة الى بقحة ، تركب نصل الاوراق ومعاليقها فتبدو بيضاء اللون ثم يعلوها مواج وردي وتستقر على الاطحل . وقد يصيب السوق والفروع والازهار والثمار اذا وافقته العوامل الجوية . يكافح في الصليبيات والقرنيات باستعمال احد الفواطير المرتكزة على الكبريت والنحاس . ويكافح في القرعيات اخصها البطيخ والشمام باستعمال بنتاسلفور البوتاسيوم . بمعدل ١ ٪ .

١٠٦٨- إرمداديات Erysiphaceae (S). Erysiphacées, Erysiphées (F). Erysiphaceae (E).
مجموعة فطور مجهرية طفيلية ورمية عديدة الاجناس والانواع معظمها من الفطور التي لا علاقة لها بالزراعة وبعضها يركب النبات فيؤذيه .

١٠٦٩- أرمدت Vêlé (F). To bring forth (E).
ارمدت الشاة والبقرة والناقة : اضرعت .

١٠٧٠- أرمديل
هو التاتو او المدرع حيوان من الثدييات ، اطلبه .

١٠٧١- أرمش راجع أجدر .

١٠٧٢- أرمن هو الفاليون الابيض نبات بري طبي .

١٠٧٣- أرمور
هو الذنبان نبات تزييني من الزنبقيات ، اطلبه .

١٠٧٤ - أرموس ٥ Eremostachys (S). Erémostachys (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منبتها الشرق الادنى || سوقها منتصبة ، قليلة الفروع ، تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها متقابلة ، كبيرة ، شبه كفية النصال الجميلة الخضار . ازهارها سنبلي التجميع ، مستطيل السنابل . ازهارها ارجوانية ، صغيرة . اوراقها وازهارها خافتة العرف المستحب . تنويرها صيفي .

١٠٧٥ - إرموفيلس *٥ Eremophilus (S). Erémophile (F). Eremophilus (E).


إرموفيلس

جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض انهر امريكة

الجنوبية || اجسامها تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. رؤوسها مخروطية الشكل . اخطامها معتدلة الجرم . رباعية المذبات. اشداقها متوسطة الانفراج زعانفها الظهرية فردية ، صغيرة ، تقابل الشرجية وتماثلها ، زعانفها الذيلية محددة ، مستطيلة || اثوابها الى الرمكة الخضراء تسمر في الظهر وتنحرف الى الفضي في البطن || لحومها مأكولة ، مبتذلة الصنف .

١٠٧٦- **أُرْمُولَة** Rhizome (F). Rhizoma, Rhizome (E).

الارمولة : الجذمور القصير . ج أرامل وأراميل .

١٠٧٧- **أرميرية** اطلب عود احمر .

١٠٧٨- **أرناريه* ، زَهْرَة الرمال ، رَمْلِيَّة**

Arenaria (S). Arénaire, Sabline, Sablinier (F). Sea purslane, Sea chickweed, Sand-wort (E). Dicke salzmiere (D). Arenaria, Morgellina (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة القرنفليات. يعيش في الاراضي الرملية . ساقه فرعاء سلامية . اوراقه لسنة حاضنة قرنفلية . ازهاره صغيرة جميلة الشكل لونها الى الحمرة الوردية .

١٠٧٩ - **أَرْنَب** Lièvre (F). Lepus (E).

الارنب كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت الجبار . وجه الارنب الى المغرب ومؤخره الى المشرق || عدد نجومها ١٩ والعرب تسمي الاربعة ، التي اثنان منها على يديه واثنان على رجليه ، عرش الجوزاء || جميع نجوم هذه الكوكبة من المرتبة الخامسة والسادسة باستثناء نجم واحد من المرتبة الثالثة يدعى « الارنب » .

١٠٨٠- **أَرْنَب ، أَرْنَب أَهْلي ، أَرْنَب داجن**

Oryctolagus cuniculus, Lepus domesticus (S). Lapin, Lapin domestique (F). Rabbit, Tame rabbit (E).

حيوان لبون قاضم من فصيلة الارنبيات وهو وحيد الجنس والنوع ، عديد الضروب والعروق والسلالات || وكلمة ارنب تطلق على الذكر والانثى ومع ذلك فذكر الارنب يدعى خزز وقعيل الجمع قعال وأخزة وخزان والانثى تدعى عكرشة . والخرنق ولد الارنب فهو اولاً درص الى ان يبصر ويكتسي ثم خرنق فسخلة فارنب . وخرنق تطلق على الذكر والانثى وقد يقال للانثى خرنقة || والارنب يعيش جماعات . والانثى تضع بعمر ثمانية اشهر. محبلها يدوم من ٣١ الى ٣٢ يوماً وعدد ادراصها يراوح من ٣ الى ١٢ تخلق عمياء مرطاء. تبصر وتكتسي بعد اسبوع || وهو من الحيوانات الاقتصادية السريعة النمو والادراك . يربى في المنازل وفي حظائر خاصة تدعى مخززة او مرنبة للحصول على لحمه وفرائه ووبره || يتميز بخفته وسرعة عدوه وهو طويل الرجلين ، قصير اليدين ، حاد البصر قوي السمع له عينان جاحظتان تكمسان المرئيات في كل اتجاه وأذنان طويلتان تحسان اخفت الاصوات . ينام مفتوح العين . وهو من الحيوانات الشابقة . انثاه نثورة وقد تسافد وهي حبلى فيؤدي بها ذلك ، في بعض الاحيان ، الى الاستلعاب اي الى محبل ثان ووضع ثان يعقب الاول باسبوع واكثر وهي المدة الفاصلة بين الكومين || والارنب حيوان تعود حيـــاة الدجن. وهو يعيشها ولا تؤله لكنه لا يألفها وان استطاع الهرب من مرنبته يذهب ولا يعود || ضروبه وعروقه وسلالاته عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم وبعضها أبد واستوحش فأصبح من الآفات الزراعية كما هي الحال في بعض مناطق استراليه || تربى الارانب للحومها وفرائها ووبرها فهي من اجل ذلك تقسم الى ثلاثة أقسام :

١) قسم الارانب المنتجة اللحم . اشهر ضروبها وعروقها :

الارنب العلج البلجيكي	Lapin géant des Flandres
الارنب العلج الابيض	Lapin géant blanc
الارنب الكبشي	Lapin bêlier
الارنب النرمندي	Lapin normand
الارنب الهولندي	Lapin hollandais
الارنب المبذول	Lapin commun
الارنب الفراشي	Lapin papillon
الارنب الياباني	Lapin japonais

٢) قسم الارانب المنتجة الفراء . اشهرها :

الارنب الفضي	Lapin argenté
الارنب الازرق	Lapin bleu
الارنب البولوني	Lapin polonais
الارنب الروسي	Lapin russe
ارنب شنشيله	Lapin chinchilla
ارنب ركس	Lapin rex

٣) قسم الارانب المنتجة الوبر ، وهو يشمل ضرباً واحداً تحدرت منه بعض السلالات. اما الضرب فهو :

ارنب انقره	Lapin angora

هذا من الوجهة الاقتصادية الشاملة . اما من الوجهـــة الجمهورية العلمية والعملية فانا سنقتصر في البحث على وصف وتحلية بعض الضروب والعروق المشهورة . منها :

١٠٨١- **أَرْنَب أَزْرَق*** Lapin bleu

متوسط القد وزنه من ٤ الى ٥ كيلو . ثوبه الى الزرقة الرصاصية الجميلة . وبره قصير ناعم الملمس . وهو من الارانب السهلة التربية ، القوية البنية ، الجيدة النتاج والفائدة .

١٠٨٢- **أَرْنَب أَنْقُرَه** Lapin angora

كانت تربيته لبضع سنوات خلت تحتل مركز الصدارة . وهو متوسط القد طويل الوبر جميل الشكل يربى للاستفادة من وبره الناعم الطويل الكثير الاستعمال الصحي والصناعي لانه يفيد الأوجاع العصبية || اما الانتاج الوبري السنوي للارانب الواحد فيراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ غرام ينتف عـــلى سبع او ثمان مرات في السنة. اجوده ما استخرج من العنق والصدر ووبر الاناث افخر صنفاً من وبر الذكور || ويطلب ممن يتعاطى هذه التربية ان يعتني بنظافة المرنبة وان يسهر بدقة على الارانب ويسرح وبرها من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع .

١٠٨٣- **أَرْنَب بَرّي، أَرْنَب وَحْشي** Lièvre (F) Hare (E).

هو القواع ، اطلبه .

١٠٨٤- **أَرْنَب بُورْغُوني** Lapin de Bourgogne

معتدل القد شديد النشاط والحيوية. ثوبه الى الكهبة الصهباء بطنه ابيض اغبر . وزنه يراوح من ٤ الى ٥ كيلو. لحمه جيد الصنف || وهو من العروق المرغوب فيها لانه سهل التربية ، جيد النتاج .

١٠٨٥- **أَرْنَب بُولُوني** Lapin polonais

من الارانب التي تربى لفرائها . صغير الجثـــة وزنه نحو ٢ كيلو . ابيض الثوب، اكلح الخلق، شرس الطباع ، ناعم الوبر الحريري الملمس . فروته تشبه فروة القاقم (الهرمين) .



أرناريه



أرنب ازرق


أرنب علج


أرنب فضي


أرنب كبشي


أرنب نرمندي


أرنب هفانه


أرنود


أرنوس


أرنيكا

١٠٨٦- **أَرْنَب رُوسي** Lapin russe
صغير الجثة وزنه نحو ٢ كيلو. ثوبه ناصع البياض حريري الملمس . اما انفه واذناه وذنبه واطراف جرامزه فسود واسودادها حالك || وهو سهل التربية لكنه يفضل المرانب القليلة الاشعاع الضوئي ويفضل الحبوب على العشب والخضار .

١٠٨٧- **أَرْنَب عِلْج *، أَرْنَب مَارِد** Lapin géant
مهده بلجيكه وهو كبير الجثة مستطيلها. وزنه يراوح من ٧ الى ٩ كيلو . ثوبه اكهب اطحل ينحرف عند بطنه الى الشهبة الغبراء . اذناه كبيرتان مستقيمتان. وهو من الارانب الشديدة النشاط والحيوية يستعمل في تهجين بعض العروق المتوسطة القد لتحسينها وزيادة حجمها ووزنها.

١٠٨٨- **أَرْنَب فِضّي *** Lapin argenté
معتدل الجثة وزنه من ٣ الى ٤ كيلو. ثوبه فضي اللون حريري الملمس . سلالاته عديدة تختلف باختلاف مواج وبرها الفضي. وهو سهل التربية، قوي البنية، حسن النتاج .

١٠٨٩- **أَرْنَب كَبْشي *** Lapin bêlier
اكبر الارانب جثة واوزنها لحماً . رأسه صعروري الشكل عيناه كبيرتان جاحظتان ، اذناه مستطيلتان متدليتان . ثوبه العادي اكهب اغبر ومنه الاسمر والاسود والابيض . وهو من الارانب البطيئة النمو الضعيفة النتاج الهادئة الكسولة.

١٠٩٠- **أَرْنَب نُرْمَنْدي *** Lapin normand
معتدل القد ، سريع النمو والادراك ، شديد النشاط والحيوية . ثوبه الى الكهبة الربداء . بطنه ابيض اصفر . وبره بالغ القصر ، حريري الملمس . وزنه من ٥ الى ٦ كيلو. لحمه جيد الصنف || وهو من العروق الواسعة الانتشار لانه سهل التربية ، كثير النتاج والفائدة قوي البنية قليل العطب .

١٠٩١- **أَرْنَب هَفَانَه *** Lapin de Havane
صغير الجثة وزنه نحو ٢ كيلو. ثوبه اصهب بني قريب الشبه من لون التبغ || يعتبر من العروق النشيطة الجيدة النتاج ، السهلة التربية .

١٠٩٢- **أَرْنَب هولَنْدي** Lapin hollandais
متوسط القد ، ابلق الثوب يمتاز بكثرة تناسله وسرعة ادراكه . وزنه من ٢ الى ٣ كيلو || وهو من الضروب القنوعة الصبورة الشديدة الاحتمال التي لا تضيمها حالة عابرة ولا يؤذيها رطاب مستمر .

١٠٩٣- **أَرْنَب بَحْري** Aplysia depilans (S).
Aplysie (F). Sea hare (E).
حيوان رخوي صدفي من فصيلة ارانب البحر يكثر في المتوسط . وهو بطني الرجل كالحلزون . رأسه كرأس الارنب، ثوبه عديد الالوان التي تختلف باختلاف المكان. يقال انـه هو ومسحوق صدفه يمرطان الشعر . وهو من ذوات السموم يفرز عند شعوره بالخطر مادة سامة حمراء اللون تخضب الماء حوله من المتر الى المترين .

١٠٩٤- **أَرْنَبِيّات** Leporidae (S).
Léporidés (F). Leporidae (E).
فصيلة الارانب من رتبة القواضم . موطنها العالم سلالاتها وضروبها وانواعها كثيرة العدد تنتمي الى جنسين : الارنب والقواع . جميعها عاشبة ، دجوية ، جاسة . اناثها سريعة النمو مبكارة ، نثورة كثيرة الولد .

١٠٩٥- **أَرْنَة ، رُوْبَة** Caillé (F).
Coagulum, Curd (E).
هو اللبن الحامض الذي يضاف على الحليب فيروب

١٠٩٦- **أَرْنَغَه** اطلب نخلة السكر .

١٠٩٧- **أَرْنُود*** Alucita pentadactyla (S).
Ornéode (F).
فراشة من فصيلة القوبعيات . صغيرة القد، اسطوانية الجسم تتميز برواشنها الريشية التركيب المجذعة بالاسود . زباناها حنطية دقيقة || لها جيلان في الحول الواحد . يرقتها تعيش على اللبلاب وحبق المي .

١٠٩٨- **أَرْنُوس* ، أَرِينُوس ، أَرِينَة**
Erinus (S). Erine, Mandeline (F). Erinus, Liver balsam (E). Alpenbalsam (D). Erinus (I).
نبات عشبي نجمي بري معمر من فصيلة الخنازيريات يصلح للتزيين . اقليمه المناطق المعتدلة من اسيا الصغرى واوربه || وهو عشبة ابيدة رائعة الجمال . سوقها دقيقة فرعاء، اوراقها ضمية زغبية مسننة لونها الى الاحمر البنفسجي ازهارها صغيرة وردية || يتكاثر بالتبذير والتعقيـل والتدريخ ، يزرع في الحواشي وعلى جوانب الممرات .

١٠٩٩- **أَرْنَبِيَّة** هي الأطن ، اطلبه .

١١٠٠ - **أَرْنِيسِين** ° Arnicine (F).
غلوكوزيد حامز الطعم يوجد في ازهار الارنيكا وفي اوراقها وجذورها .

١١٠١- **أَرْنِيكَا* ، خَانِق الفَهْد ، زَهْرَة العُطاس**
Arnica (S). Arnique, Aronique, Bétoine des montagnes, Tabac des Vosges, Plantain des Alpes (F). Arnica, Mountain alkanet, M. tobacco (E). Arnika, Echtes wolferlei, wohlverleih (D). Arnica, Polmonaria di montagna (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الشعاعية . اكثر انواعه بري ومنها طبي وبعضها زراعي تزييني . ساقه ثنائية او رباعية الفروع تعلو من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقه متقابلة . ازهاره كبيرة القد هامية الارتكاز لونها الى الصفرة . بزوره ريشية القنبرة القطبية || يقال انه من النباتات الطبية العديدة المنافع المبهمة .يتكاثر بالبذر والعقل . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

١١٠٢- **أَرْهَاب، رُهَام** مالا يصيد من الطير كالبغاث.

١١٠٣- **إِرْهَام** Luxuriance
تناهي النبات في الخصب والنضارة .

١١٠٤- **أَرْهَم** Luxuriant
نعت تعريفي يدل على فرط النمو في النبات .

١١٠٥- **أَرْوَا ، نَجِير** Agrostis (S).
Agrostide (F). Agrostis (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة النجيليات . انواعها عديدة جميعها من النباتات الصغيرة القد اوراقها

عصفية الشكل والتركيب . ازهارها عثكولي منتصب بزورها صغيرة لا حسك فيها .

١١٠٦- أرْوَا أبيَض* ، نجير أبيض

Agrostis alba, A. palustris (S). Agrostide blanche, Traine, Fiorin, Pavine (F). White bent grass, Fiorin grass (E). Weisses straussgras, Fioringras (D). Agrostide bianca, Pennacchini (I).

نوع من الاروا وهو نبات عشبي بري علفي . وجوده وكثرته في المراعي تفيد الماشية ، اما كثرته بين الزروع وفي الاراضي المروية فضرة .

١١٠٧- أرْوَا أحمَر* ، نجير أحمر

Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herdengrass (D). Fieno rosso (I).

نوع من الاروا وهو نبات عشبي بري علفي وقد يبذر ويجود في المراعي الرطبة .

١١٠٨- أرْوَا عَابِق* ، نجير عابق

Agrostis nebulosa, A. capillaris (S). Foin capillaire (F). Bird grass, Cloud grass (E). Pratchvoll (D). Agrostide capillare, Erba d'uccello (I).

نوع من الاروا وهو نبات عشبي بري وزراعي تزييني ، يزرع في الحواشي والممرات . يتكاثر بالبذر .

١١٠٩- إرْوَاء

Abreuvement (F). Watering (E).

هو اسقاء الحيوانات الداجنة .

١١١٠- أرْوَس ، إيلَنْد ، بُقَّة ، بُجَع

Taurotragus orias (S). Oréas, Taurotrague, Antilope élan (F). Eland (E).

جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الايليات. موطنها مراعي وغابات افريقية . جثتها كبيرة يبلغ ارتفاعها نحو ١٧٥ سم. وزنها ٧٥٠ كيلو. ثوبها اصهب احمر. عيونها مكحلة كبيرة ، قرونها لولبية الانتشاب مستقيمة . غبغبها فضفاض في الذكر والانثى . ضرع الانثى رباعي الاخلاف كالبقر. ذنبها دقيق طويل ينتهي بضمة من الشعر الاسود . تعيش جماعات ، اجلها لا يقل عن العشرة وقد يفوق المئة || منها نوعان اروس القطب واروس دربي .

١١١١- أرْوَس القُطْب*

Oreas canna, Taurotragus oryx (S). Oréas canna, Elan du Cap, Taurotrague oryx, Antilope oryx (F).

كبير الجثة ضخمها ، ارتفاعه نحو ١٧٥ سم. وزنه نحو ٧٥٠ كيلو. موطنه افريقية الجنوبية . يكثر في الترنسفال والناتال . يعيش على مراعيها الطبيعية وبين ادغالها وغاباتها .

١١١٢- أرْوَس دِرْبي*

Oreas Derbianus (S). Oréas de Derby, Bosélaphe de Derby, Elan de Derby, Elan du Sénégal (F).

اصغر جثة من اروس القطب واجمل شكلاً وافتح ثوباً . موطنه واسع الارجاء يعم نصف افريقية . يألف المراعي الطبيعية والغابات المبعثرة الاشجار .

١١١٣- أرُوفِيلَة° *

Erophila (S). Erophile (F). Nailwort, Withlow grass (E). Gemeines hungerblümchen (D). Erofila (I).

جنس نباتات عشبية برية من الصليبيات . انواعه قليلة جميعها نجمية عديمة الساق . اوراقها صغيرة مستطيلة ضمية الانتظام . ازهارها بيض . ثمارها خرينبية . بزورها صغيرة مستديرة || اشهر انواعه :

اروفيله صغرى	Erophila minima (S).
اروفيله عادية	Erophila vulgaris (S).
اروفيله مبكارة	Erophila praecox (S).
اروفيله هلبية	Erophila setulosa (S).

١١١٤- أرُوكَارِيَّات

Araucariées (F). Araucariae (E).

جنس اشجار حرجية شامخة هرمية الشكل من فصيلة الصنوبريات . منبتها امريكة الجنوبية وجزر أوقيانيا حيث يوجد منها احراج شاسعة الاطراف || يستخرج من سوقها بالحز عصارة راتنجية شائعة الاستعمال .

١١١٥- أرُوكَارِيَه*

Araucaria excelsa (S). Araucarie (F). Bunya, Bunya pine (E). Bunya tanne, Zimmertanne (D). Altingia (I).

شجرة حرجية من الاروكاريات وفصيلة الصنوبريات . وهي شجرة كبيرة شامخة ، هرمية الشكل ، متقابلة الاغصان الاسطوانية ، الافقية الانتشاب والارتكاز ، الحرشفية الاوراق. يستخرج من جذعها عصارة راتنجية شائعة الاستعمال . تزرع للتزيين في الحدائق والمراكن . ترغب في المواقع الحارة الرطبة .

١١١٦- أرُوم* ، ترياق ابيض ، لُوف مُبَقَّع

Arum maculatum (S). Arum, Pied de veau, Couquerot, Arum maculé (F). Calf's foot, Cuckoo-pint, Wake robin, Water robin (E). Fleckenzehrwurz, Aronenkraut, Aronswurz (D). Aro comune, Giglio d'oro, Piè di vitello. (I).

نبات عشبي تزييني معمر من اللوفيات القلقاسيات. ضروبه عديدة . يرغب في الاراضي الرملية الرطبة ، ساقه قرصية ارضية . اوراقه منتصبة سهمية مستطيلة . ازهاره شمراخية زنادية مغلفة بلفافة تنتهي كالمزراق يكثر فيها اللون الابيض والابيض المرقش || يتكاثر بشحمه القرصية . يرغب في الاتربة الرطبة القليلة الاندماج .

١١١٧- أرُوم ايطالي* ، لُوف جَعْد ، ذُرَيْرَة

Arum italicum (S). Arisare, Gouêt d'Italie (F). Italian arum, Large cuckoo-pint (E). Italienische zehrwurz (D). Aro d'Italia, Cavolaccio di macchia, Gicaro (I).

نوع من الاروم وهو نبات عشبي معمر بري وزراعي تزييني . يتكاثر كالاروم ويرغب في الاتربة الرملية الرطبة .

١١١٨- أرُوْمَة

Racine principale (F). Principal Root (E).

هو الاصل الذي يكون مقابل الساق وامتداداً لها . وفي الغالب هو الجذير الاصلي الذي يتحول الى ارومة . ولا ارومة في النباتات ذوات الفلقة الواحدة ولا في النباتات ذوات الجذور المتفرعة الا في بدء حياتها .

١١١٩- أرُوْمَة

Souche (F). Stump (E).

هو ما يبقى في الارض من الشجرة بعد قطعها .

١١٢٠- أرُوميه مِسْكِيَّة° * ، قَرَنْبَى مسكية

Aromia moschata (S). Aromie musquée, Capricorne musqué (F). Aromia moschata (E). Moschusbock, Grüner weidenbock (D).

حشرة من فصيلة القرنبيات طولها من ٢٠ الى ٣٥ مم. لونها اخضر نحاسي يعلوه مواج ذهبي . يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كالمسك || يرقانها تركب سوق




أروا أبيض



أروا أحمر




أروا عابق



أروس القطب




أروس دربي



أروفيلة



أروكاريه


أروم



أروم ايطالي



أرومية مسكية


أرونة


أروية الشرق


أروية المغرب


أروية كورسكه


إرياس إينسولانا

واغصان الصفصاف فتنخرها وتعطبها .

١١٢١- أرُون Poison violent (F). Violent poison (E).
الأرون هو السم الصاعق من اي مصدر كان .

١١٢٢- أرُونَة* ، آرُونِيَة Aronia (S).
Aronie (F). Red chokeberry (E). Kanadische felsenbeere (D). Aronia (I).
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الورديات. انواعه قليلة شديدة الشبه بالغبيراء . منبتها البلاد الامريكية . تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وفروعها زباء اللحاء. اوراقها اهليلجية مفصصة . نصلها خلي الصفحة السفلى، مسنن الحافة . ثمارها عنبية ، ارجوانية اللون غير مأكولة .

١١٢٣- أرُويَا اطلب قوقحان ذهبي .

١١٢٤- أرْوِيَّة Mouflon (F). Moufflon, Wild sheep (E).
جنس حيوانات عاشبة مجترة لبونة من قسم الضأنيات وفصيلة الغنميات . انواعه المعروفة لا تقل عن ١٩ اشهرها واعمها وارقاها الاروية الاهليةاي الضأن ج. اروى واراوي.

١١٢٥- أرْوِيَّة الاناضول Ovis anatolica (S).
Mouflon anatolien (F).
من اكبر انواع الاروى جثة واغلظها قرناً . يبلغ ارتفاعه نحو ٨٥ سم. ثوبه الى الصهبة العابقة التي تميل الى الجؤوة عند ثبج الظهر || الانثى اصغر حجماً من الذكر وهي جماء الرأس بيضاء الظهر من الحارك الى الاطل || موطنه جبال الاناضول وارمينيا والكردستان والعراق وشرقي ايران . يعيش جماعات صغيرة . اجله لا يزيد على الثمانية . يألف الجبال والاودية المرتفعة .

١١٢٦- أرْوِيَّة الثلج Ovis nivicola (S).
Mouflon nivicole, M. des neiges (F).
موطنه منشوريا وسيبريا . اجله من العشرين وأزود . وهو ربع الجثة ، كبير القرن وغليظه ، اربد الثوب ، اسمر الظهر، اشهب البطن والعنق ، صغير الأذن مستديرها قصير الذنب ، كبير الأظلاف المفلوجة .

١١٢٧- أرْوِيَّة الشرق* Ovis ammon, O. argali (S).
Mouflon argali, Argli, Archar (F). Archar, Argaly (E).
اكبر انواع الاروى واصلبها عوداً واوسعها انتشاراً . موطنه الشرق من الهند والافغان وايران وبحر قزوين الى سيبريا والصين . يعيش جماعات صغيرة . اجله من ١٢ الى ٢٠ || كبير الجثة طوله نحو ٢١٥ سم. وارتفاعه ١٣٠ ، وزنه نحو ١٥٠ كيلو. له قرنان كبيران وزنها لا يقل عن ١٥ كيلو || ثوبه اربد اسفع يزداد سمرة مع اقترابه من الرأس . بطنه الى البياض . قوائمه بلون ثوبه تنحرف نحو البياض . قوته الاعشاب والحشائش والطحالب.

١١٢٨- أرْوِيَّة المَغْرِب* ، أرْوِيَّة الأرْدان
Ovis ammatragus (S). Mouflon à manchettes, M. de Barbarie (F). Barbary wild sheep (E).
موطنه شاسع الاطراف يمتد من مراكش حتى النوبة . قريب الشبه من الماعز . جثته كبيرة ، طوله ٢٠٠ سم. وارتفاعه نحو ١٠٠ ثوبه اربد اسفع . عنقه طويل الصوف المتدلي كالاردان . قرنه غليظ اعقف || يعيش جماعات قليلة العدد اجلها من ٤ الى ٧ انفار .

١١٢٩- أرْوِيَّة الهند، أوريال Ovis cycloceros (S).
Mouflon des Indes (F). Urial (E).
موطنه السند والبنجاب والافغان وايران . وهو متوسط القد، صغير القرن اصهب اللون يألف الجبال العالية من ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٤٥٠٠ م.

١١٣٠- أرْوِيَّة أمْريكه Ovis cervina, O. montana (S).
Mouflon d'Amérique, Bighorn (F). Bighorn (E).
هو النوع الامريكي الوحيد . موطنه امريكة الشمالية وكندا . ضروبه خمسة جميعها كبيرة القرون الغليظة . تعيش جماعات اجلها من ٨ الى ١٢ . تألف الغابات والاحراج الوعرة || ثوبه ابيض اسفع . طوله نحو ٢٠٠ سم. وارتفاعه ١٠٠ سم. الانثى اصغر جثة من الذكر .

١١٣١- أرْوِيَّة كُورْسِكَه* ، مَفْلُون
Ovis musimon (S). Mouflon d'Europe (F).
موطنه جبال كورسكه وسردينيه . صغير الجثة ربع القامة ثوبه الى الصهبة ، بطنه ابيض اللون . الانثى جماء الرأس واصغر جثة من الذكر . اجله من ٥ الى ٩ انفار . يألف الجبال الوعرة .

١١٣٢- أرْي هو العسل ، اطلبه .

١١٣٣- إرْيَاس إينسُولانا*° ، فَرَاشَة كَتَافِج القُطن
Earias insulana (S).
فراشة من فصيلة الليليات موطنها اقليم القطن . توجد في آسية وافريقية وأوروبه وامريكه واستراليه || طولها نحو ٩ مم. بسطتها من ٢٠ الى ٢٢ مم. رأسها وصدرها الى الخضار الاصفر يعلوه مواج حنطي . بطنها فضي اللون والمواج . زباناها خيطية مستطيلة . روشناها الاماميان بلون صدرها تعترضها ثلاثة خطوط سمر . روشناها الخلفيان الى البياض الصدفي الاسمر المواج || تسرح في الليل وتستقر في النهار وقد تسكن في اكام البراعم الزهرية . الانثى اكبر حجماً من الذكر . تمتح افرادياً نحو ٢٠٠ مكنة على اي جزء كان من النبات فتنقف بعد اربعة ايام في الصيف وتسعة ايام في الربيع والخريف و بعد نحو ثلاثة اسابيع في الشتاء. يرقتها تدعى « دودة القطن الشوكية». اطلبها . تنسلخ خمس مرات وتتحول الى عذراء داخل شرنقة حريرية شكلها كالزورق لونها الى السمرة || اجيالها الحولية من الخمسة الى الستة . الصيفي منها يدوم نحو ٥ اسابيع والربيعي ٨ والخريفي ١٠ والشتوي نحو ١٥

١١٣٤- أرْيَال Oréal
الاريال على نوعين رقم ١ ورقم ٢ ، وهو فاطور زراعي يرتكز على سلفات النحاس وكربونات الصودا . يستعمل سائلاً في مكافحة التسنة فتنضخ به جميع اوراق النبات . الاريال رقم ١ يحل بمعدل ٤ ٪ ورقم ٢ يحل بمعدل ٣ ٪

١١٣٥- أرِيَّة Box, stalle (F). Box, stall (E).
الارية والمرقد والمحبس والبكس وشقة الفرس هو المحل تحبس فيه الجياد منفردة بدون رباط .

١١٣٦- أريترون* ، أسْنَان الكلب Erythronium dens-canis (S). Erythrone, Dent de chien (F). Dog's tooth (E). Hundszahnlilie, Hundszahn (D). Dente di cana, Mitridacea, Ermodattilo falso (I).
نبات بصلي من الفصيلة الزنبقية يشبه التوليب . ساقه فردية قنية شمراخية جوفاء تنتهي بزهرة كبيرة ساجدة او منكسة سداسية البتلات والاسدية وردية اللون || تزرع لجمال

زهرها الذي يبشر بالربيع . ومن الشعوب من يأكل بصلها بعد سلقه بالماء .

١١٣٧- أريترية°* Erythrée (F). Erythraea (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الجنطيانيات . انواعه المعروفة ٢٥ جميعها برية ، منبتها المناطق المعتدلة من القطب الجنوبي . اوراقها لاطئة متقابلة ، نصلها ضيق الصفحة اللسنة البحرية اللون . ازهارها عثكولي التجميع ، تاجي الارتكاز ازهارها صغيرة القد وردية اللون او بيضاء. منه أنواع طبية دافعة للحميات . اطلب مراره الحنش .

١١٣٨- أريترينة Erythrina (S).
Erythrine (F). Erythrina (E).
جنس نباتات من الفصيلة القرنية الفراشية . انواعه عديدة تبلغ ٦٠ منها اعشاب ومنها جنبات وشجيرات شائكة مختلفة القدر يبلغ ارتفاع بعضها خمسة امتار وهي « الاريترينا الخالدة » || اوراقها ثلاثية معنقة بيضية رمحية زاهية الخضار || ازهارها كبيرة الحجم جميلة وعديدة ، عنقودية منتصبة ومستطيلة ، غالباً قرمزية اللون . والازهار في جميع انواعها يسبق الايراق بعدة ايام || بزورها كروية حمراء لامعة تعلوها نكتة سوداء واحدة صغيرة ومستديرة . وبزورها هذه تستعمل في صناعة القلائد والعقود والسبحات || اخشابها صلبة صفراء اللون سهلة الاستعمال لا يؤثر فيها الزمن ولذلك لقبوها بالخالدة || اشهر انواعها وافخرها واكثرها طلباً هي الاريترينا المرجانية .

١١٣٩- أريترينة مرجانية*
Erythrina cristagalli (S). Erythrine crête de coq (F). Cock's-spur, Coral tree (E). Hahnenkammkorallenbaum (D). Eritrina, Albero del corallo (I).
افخر انواع الاريترينة واعمها زراعة . ازهارها مرجانية جميلة . خشبها اصفر امغر ثمين القيمة || تتكاثر بالبذر ترغب في الاتربة الحوارة العميقة الغور المتوسطة الاندماج .

١١٤٠- أريج ، عَرْف ، رائحة Arôme (F). Aroma (E).
نفحة الشيء تفوح منه فتدركها حاسة الشم.

١١٤١ - أريدانوس Eridan (F).
Eridani, Eridanus (E).
كوكبة نجوم جنوبية الموقع مشهورة باسم النهر ، اطلبها .

١١٤٢ - إرّيس Agriculteur (F).
Agriculturist, Husbandman (E).
الأريس والاريس ج. أريسون وإرّيسون واراريس وارارسة. من تعاطى الزراعة .

١١٤٣- أريسة الشحم° ، ذُبابة الشحم
Polietes lardaria (S). Aricie du lard (F).
حشرة من الذبابيات طولها من ٩ الى ١٢ مم. عويناتها الى الحمرة . سريعة الطيران . يكثر وجودها من نيسان الى تشرين . تسرح في الحقول وقرب الطرقات . تبيت على الاشجار . لا تدخل البيوت ولا تقرب الشحم ، وقد دعيت غلطاً بذبابة الشحم .

١١٤٤ - أريسة الغاب°* ، ذُبابة الغاب
Mydaea lucorum (S). Aricie des bois (F).
حشرة من الذبابيات . طولها من ٥ الى ٧ مم . يكثر وجودها من نيسان الى ايلول . مرتعها الاعشاب والازهار البرية والحدائقية من اي نوع كانت .

١١٤٥- أريسة خاتلة°* ، ذُبابة خاتلة
Phaonia erratica (S). Aricie vagaboande (F).
حشرة من الذبابيات طولها من ١١ الى ١٣ مم. زباناها حديدية اللون . ملامسها سود . يكثر وجودها من ايار الى تشرين الثاني . تسرح في الشمس . مرتعها الاعشاب وسوق الاشجار البرية والزراعية .

١١٤٦- أريستوتيليه Aristotelia (S).
Aristotèle, Aristotélie (F). Wine berry (E.) Aristotelie (D). Aristotelia (I).
جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الزيزفونيات انواعها قليلة ، اوراقها بسيطة متقابلة . ثمارها عنبية . اشهرها النوع الشيلي ثماره مأكولة تعتبر من المرطبات النافعة .

١١٤٧- أريستي Aristée (F). Aristate (E).
شكل خاص من اشكال القرن الاستشعاري تتميز به الحشرات التابعة الى قصيرات الزباني من ذوات الجناحين .

١١٤٨- أريسيموم* ، أرْذَسيمُن Erysimum (S).
Erysimum, Vélar, Erysimon (F). Erysimum (E).
جنس نباتات عشبية برية طبية حولية ومعمرة من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة . اوراقها مستطيلة ، زغبية النصل . ازهارها صفراء اللون او ارجوانية . ثمارها خرنوبات رباعية الزوايا ومنها المفلطحة والاسطوانية . بزورها بيضية الشكل || اشهر انواعه :

اريسيموم أحرش	Er. scabrum (S).
اريسيموم ارجواني	Er. purpureum (S).
اريسيموم ازمرلي	Er. smyrnaeum (S).
اريسيموم اهيب	Er. crassipes (S).
اريسيموم ثؤلولي	Er. verrucosum (S).
اريسيموم جوني	Er. repandum (S).
اريسيموم شصّي الورق	Er. uncinatifolium (S).
اريسيموم طبي ، حشيشة الحفر	Er. barbarea (S).


١١٤٩- أريَش Plumeux (F). Plumous (E).
نعت تعريبي يطلق على بعض الاعضاء النباتية التي شكلها يشبه الريش .

١١٥٠- أريغارون* ، شيخ الربيع Erigeron (S).
Erigéron, Vergerette (F). Erigeron, Flea-bane (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات الانبوبيات الزهر . انواعه لا تقل عن ٧٠ معظمها نباتات عشبية نجمية زغبية. سوقها فرعاء ليفية زنادية تنتهي بالازهار. اوراقها حاضنة متعاقبة مستطيلة لونها الى الخضار الاطحل. ازهارها فردية تاجية طويلة الزناد عديدة الالوان || اشهر انواعه الزراعية التزيينية :

اريغارون أمرط	Er. glabellus (S). Erigéron glabrescent (F).
اريغارون برتقالي	Er. aurantiacus (S). Erigéron orangé (F).
اريغارون بهي	Er. speciosus (S). Erigéron gracieux (F).
اريغارون نغل	Er. hybridus (S). Erigéron hybride (F).

واعرف انواعه البرية الطبية التي تستعمل في المستحضرات المضادة للسعال والمدرة للبول : الاريغارون الازرق والاريغارون الجبلي .



أريترون


اريتريه


أريترينه مرجانية


أريسة الشحم


أريسة الغاب


أريسة خاتلة


أريسيموم


اريغارون

١١٥١ ‑ أرِيغَارُون أزْرَق Erigeron acris (S).
Erigéron âcre, Vergerette âcre (F). Blue fleabane (E). Berufskraut, Echtes beschreikraut (D). Cespita acre, Ceppita salvatica (I).
نوع من الاريغارون البري . ينبت في المواقع الرطبة . ازهاره الى الزرقة الليلكية ‖ يقال انه طبي يفيد الصدر والمعدة .

١١٥٢ ‑ أرِيغَارُون الجَبَل Erigeron linifolius (S).
Erigéron à feuilles ligneuses, Erigère (F). Fleabane (E). Beschreikraut, Flohkraut (D). Ceppita campestre, Erba della cimici (I).
نوع من الاريغارون البري الجبلي ينبت قرب الصخور وفي الاماكن الرطبة . اوراقه مستطيلة ليفية النصل . يقال انه طبي يفيد الرأس والصدر .


أريل

١١٥٣ ‑ أرَيْقَة Columelle (F). Columella (E).
دعامة صغيرة وحيدة تقوم كالشاهد في بعض اجناس وانواع الفطور الجهرية .

١١٥٤ ‑ أرِيل°، جَفْت Arille (F). Aril, Arillus (E).
غشاء ثانوي لاحق مفرض الاطراف مهدبها ينشب قرب انقور بعض بذور النباتات .

١١٥٥ ‑ أرْيَل* Gazella sœmmeringi (S).
Gazelle de Sœmmering (F).
ظبي متوسط الجثة ، منعقف القرن الاحيد ، حنطي الظهر الاسمر المواج ، ابيض البطن والعجز ، اكحل العين والخد .

١١٥٦ ‑ أرْيَل* ، طَقْطَق ، فُشْفَاش
Statice Armeria (S). Statice (F). Statice (E). Wiederstoss, Sandnelke, Strandflieder (D). Statice (I).
نبات عشبي نجمي عسقولي معمر من الاريليات وفصيلة الرصاصيات ، يزرع للتزيين . اوراقه قرصية التجميع جميلة الخضار الفاتح الزاهي . ازهاره صغيرة القد ضمية التجميع مختلفة الالوان ترتكز على زناد قرصي الانتشاب . يتكاثر بالبزر .



أريل ، طقطق

١١٥٧ ‑ أرْيَل أحمر ، عِرْق إنجبار
Statice limonium (S). Statice maritime, Béhen rouge, Saladelle, Lavande de mer (F). Sea lavender, Wild marsh beet (E). Echter widerstoss (D). Statice maritimo, Behem, Butola d'acqua (I).
نبات عشبي عسقولي من فصيلة الرصاصيات يزرع للتزيين . اوراقه كبيرة جميلة الخضار . ازهاره الى الحمرة القرمزية .

١١٥٨ ‑ أرِيلان Arilane
ساجوم لاصق يزيد ميوعة الحواشير وانتشارها وتثبيتها على مختلف اجزاء النبات الظاهرة ‖ يستعمل بنسبة ١ ./.

١١٥٩ ‑ أرْيَلِيَّات Staticées
سبط نباتات عشبية معمرة من فصيلة الرصاصيات . اشهرها الأريل . جميعها عسقولية نجمية . اوراقها حزمية جامعة بيضية مستطيلة لاطئة . ازهارها نوري التجميع ترتكز على زناد ليني دقيق قرصي الانتشاب يعلو الاوراق على قدرها ثلاث مرات . ازهارها صغيرة متعددة الالوان يغلب فيها الازرق .

١١٦٠ ‑ أرِيمَا مَرْجِينَاتَا° ، نَضَارِيَّة الزُوفَا*
Arima marginata (S).
خنفساء صغيرة القد من فصيلة النضاريات . طولها نحو ٨ مم . لونها الى السمرة . لها شعران قصيران احمرا الحافة الخارجية . تركب مع يرقاتها اكثر انواع الشفويات اخصها الزوفا والخزام .


أريما مرجيناتا

١١٦١ ‑ أرِيْنَبَة
عشبة شبيهة بالنصي الا انها ارق واضعف وألين وهي ناجعة في المال جداً ولها اذا جفت سفى كلما حرك تطاير فارتز في العيون والمناخر (اللسان) .

١١٦٢ ‑ أرِينَة راجع ارنوس .

١١٦٣ ‑ إرِيْنْتُوس
هي الرفنا نبات عشبي من النجيليات .

١١٦٤ ‑ أرِيْنُوز° ، شُهْبَة° Erinose (F). Erinos (E).
آفة تسببها بعض انواع الحاشية عندما تلسع يرقاتها نصل الورقة لامتصاص نسغها فتلغم المسام والبشرة وتحدث في النصل تنفطاً وتمعجاً وانتفاخات قوبية تضم النسيج وتؤذي النبات .

١١٦٥ ‑ أرِيْنُوس هو الارنوس ، راجعه .

١١٦٦ ‑ أرِيُود° Eriode
قرد امريكي من فصيلة السبوسيات ، اطلب براكيتل .

١١٦٧ ‑ أرِيُوستِيم Eriostème, Eriostémon, Crowéa
جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة السذابيات ، منبتها استراليه . ازهارها جميلة الشكل زغبية الاسدية وحواملها ‖ تتكاثر بالبزور والعقل ، ترغب في الاماكن المتوسطة الاندماج المعتدلة الرطوبة .

١١٦٨ ‑ إزَاج Hangar (F). Outhouse, Cart-shed (E).
سقيفة تستعمل دريئة ومرأباً للمحاصيل والآليات الزراعية .

١١٦٩ ‑ أزَاذ ، أزَاد هو الزنبق الابيض .

١١٧٠ ‑ إزَار ، دَرَقَة Clypeus, Epistome (F).
Clypeus, Epistoma (E).
هو في الحشرات الغمدية الجناح الجزء الامامي من الرأس يبتدئ عند البخنق وينتهي عند الجاضم .

١١٧١ ‑ إزَار Murette de soutien
حويط يلزق بالحائط لتقويته ج أزر .

١١٧٢ ‑ إزَالَة الالوان Achromatisme (F).
Achromatism (E).
هي ازالة الوان الصورة بواسطة العدسة او الموشور .

١١٧٣ ‑ أزَاليه
جنس نباتات معمرة من الخلنجيات يعرف بالجلسان .

١١٧٤ ‑ أزَب
أزبت الابل : لم تجتر فهي آزبة . وقد يكون السبب اعياء او مرض .

١١٧٥ ‑ أزَبّ Pubescent (F). Pubescent, Downy (E).
كل عضو يغشاه زغب دقيق وقصير .

١١٧٦ ‑ إزْبَاب ، تَزْبِيب Passerillage
احدى عمليات تجفيف العنب ليصير زبيباً .

١١٧٧ ‑ أزَجّ أزج العشب : طال .

١١٧٨ ‑ أزَجّ
ذكر النعام الذي فوق عينيه ريش ابيض . واما الانثى فزجاء .

١١٧٩ - إزْدَجَّ ازدج النبت : اشتدت خصاصه .

١١٨٠ - إزْدَرَخْت*، زِلَنْزَلَخْت ، زَنْزَلَخْت، شجرة مُرَّة
Melia azadirachta (S).
Azédarach, Margousier, Lilas des Indes (F). Bead tree, Margosa tree, Indian lilac, Azedarach (E). Zederach, Margoza, Indianischer lilak (D). Azadarac, Perlaro, Lilacco delle Indie (I).
شجرة برية كثيرة الاستعمال الصناعي والزراعي من فصيلة الازدرختيات . جذعها مستقيم الساق . اوراقها مركبة متعاقبة شديدة الخضار اللامع ، تستعمل بعد ازربابها في تخضير الابقار لكنها تؤثر في طعم الحليب ولونه . ازهارها عشكولية ليلكية اللون صغيرة القد . ثمارها نووية مرة الطعم لا تؤكل يستخرج منها مادة فعالة سامة . نقيع قشورها يدفع بعض الحميات ويقتل الحشرات . اخشابها صناعية كثيرة الاستعمال || تتكاثر بالبذور . تعيش في جميع الاتربة لكنها تخشى الاقاليم الباردة .


إزدرخت

١١٨١ - إزْدَرَخْتِيَّات
Meliaceae (S).
Méliacées (F). Meliaceae (E).
نباتات فصيلة الازدرخت وهي من ذوات الفلقتين العديدة القعالات . جميعها اشجار وجنبات ، مهدها البلاد الحارة والاستوائية || سوقها مستقيمة ، قشورها ليفية غزيرة العصارة تجف وتفلظ وتتشقق طولاً مع العمر || اوراقها مركبة معنقة متعاقبة . ازهارها محوري فردي او جماعي الارتكاز ، عنقودي او سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة مختلفة الالوان الزاهية . ثمارها عنبية سامة . بزورها صغيرة كروية سمراء اللون || يعرف من انواعها نحو ٢٥٠ تلتمي الى ٣٦ جنساً تعود الى اربعة اسباط || يستخرج من اكثر انواعها مواد طبية ذات شأن وتستعمل اخشاب بعضها في مختلف الصناعات الخشبية .

١١٨٢ - إزدِواج الاسْدِية
Diandrie (F).
Diandrous (E).
من صفات بعض النباتات التي تزدوج فيها الاسدية .

١١٨٣ - إزْدِوَاج شكلي
Dimorphisme (F).
Dimorphism (E).
الازدواج الشكلي او اختلاف الهيئة الفصلي او الشقي ظاهرة جسمورية طبيعية تتميز بها اشكال بعض الحيوانات والنباتات التي تختلف بين الذكور والاناث او التي تتبدل في مختلف فصول السنة .

١١٨٤ - أَزَرَ ، أَزَّرَ
أزر وأزّر النبت الارض : غطاها . قال الاعشى :
« يضاحك الشمس منها كوكب شرق
مؤزر بعميم النبت مكتهل »

١١٨٥ - إزْر °
Episterne (F). Episternum (E).
هو في معظم الحشرات كل جزء من الاقسام الامامية الطرفية من خوش الجوشن . ومنهم من سماه اعلى القص وامام القص .

١١٨٦ - إزْرَبَّ
ازرب البقل اذا بدا فيه اليبس بخضرة وصفرة .

١١٨٧ - إزْرِبَاب
Maturité des feuilles (F).
Maturity of leaf (E).
بلوغ الورقة كامل ادراكها ودخولها في طور القحامة .

١١٨٨ - أَزْرَم
Chat (F). Cat (E).
الازرم هو السنور المرقط الثوب الصغير القد .

١١٨٩ - أَزْرَم
Brévicaude (F).
Brevicaudate (E).
الازرم من الحيوان القصير الذنب .

١١٩٠ - أَزْعَب
Petit de taille (F). Dwarf (E).
الازعب من الحيوان ما كان صغر قده فاضحاً وبعيداً عن متوسط قد نوعه . م زعباء . ج زعب .

١١٩١ - أَزْغَب
Pubescent
نعت لاعضاء النبات التي يكسوها الوبر الناعم الدقيق .

١١٩٢ - أَزْغَبَ الكرم
جرى فيه النسغ وبدأ يورق . او صار في أبن السروع التي تخرج منها العناقيد .

١١٩٣ - أَزْغَلَ ، أَزْقَمَ ، زَقَّ
Abecquer, Abéquer (F). To feed (E).
ازغل وازقم وزق الطائر فرخه : اطعمه بمنقاره وابلعه الاكل فابتلعه .

١١٩٤ - أَزْلام
Membres (F). Members (E).
ازلام البقر والغنم والماعز : قوائمها .


١١٩٥ - إزْلَغَبَّ
إزلغب الطائر : شوك ريشه قبل ان يسود ويتلون .

١١٩٦ - أَزْلَق
Glabrescent (F). Glabrous (E).
ما كان من النبات مالس البشرة ناعمها . م زلقاء .

١١٩٧ - أَزْمَع° ، مُتَنَاتِل°
Hétérogène (F).
Heterogeneous (E).
نعت وصفي للنبات الذي يشذ ان وعثاً او شكلاً عن رفاقه من نباتات الضرب الواحد او الهجين الواحد .

١١٩٨ - أُزْمُوم °
Asemum (S).
Asemum (F). Asemum (E).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها مناطق الصنوبر || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٢ الى ٢٠ مم . اثوابها سوية الالوان العابقة اعمّها الاسود والاطحل والاسمر ، غميعها فضية الحمل الدقيق || تسرح في النهار . تظهر في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها ازهار النباتات الحرجية || يرقانها خاشبة تركب الجذوع اليابسة من جميع انواع الصنوبر باستثناء الصنوبر البحري .

١١٩٩ - أُزْمُوم مُخَدَّد °*
Asemum striatum (S). Asemum strié (F).
Asemum striatum (E).
حشرة خاضلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة منمدات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . تألف احراج الصنوبر . خنافسها تعيش على ازهار واوراق النباتات البرية . يرقانها خاشبة تعيش على الجذوع والاغصان اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٤ الى ٢٠ مم . ثوبها الى السواد الكامد يعلوه خمل اربد . رأسها صغير القد . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان مقوسان . فكاها صغيران ذربان . غمداها


ازموم مخدد

معتدلتا الصلابة ، متتابعتا التحزيز القاطب . ارساغها خماسية التكوين ، رباعية العقل الظاهرة || الانثى اكبر قداً من الذكر واضخم بطناً منه واقصر زباناً || جيلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة مرقالة ، بطيئة النمو ، تدرك الكمال الجسموري بعد النقف بنحو ٣٢ شهراً فيصبح طولها نحو ٤٠ مم . جسمها مستغلظ المقدم مستدق المؤخر . ثوبها الى الصفار التبني . رأسها اسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٤٠ يوماً وينقضي ضمن صلجة مركبة من فتات المواد النباتية المعجونة بالريال .

١٢٠٠ - **أزنَم** أزنم البقل : صار صالحاً للاستعمال .

١٢٠١ - **إزهار ، تَنْوير** Fleuraison, Floraison (F).
Efflorescence, Flowering season (E).

هو تفتح الزهر او الاوان الذي يزهر فيه النبات وبنوع خاص الاوان الذي يتفتح فيه المئبر لخروج طلع التفطيح .

١٢٠٢ - **أزْهَر** Taureau sauvage (F). Savage bull (E).

هو الثور الوحشي ذكر الابقار الوحشية .

١٢٠٣ - **إزْهِرار** Inflorescence

هو نظام وشكل تجميع وارتكاز الازهار على النبات . اوفره السنبلي والعنقودي والعثكولي والنوري والصيواني التجميع ثم الهامي والتاجي والابطي الارتكاز .

١٢٠٤ - **أزُوت ، نيترُوجن** Azote, Nitrogène (F).
Azote, Nitrogen (E).

جسم بسيط غازي (اطلب ازوت مطلق) وهو من العناصر الاساسية التي ترافق النبات في جميع اطواره من الانتاش والنمو الخضري حتى الاثمار واكمال الدورة الحياتية . وهو الذي يدخل في تركيب الخضيب ، مختبر الغذاء الطبيعي ، وفي تركيب النسج ومختلف المواد الحيوية والزلالية التي لا نشوء بدونها ولا اقبال || كانت مشكلة الأزوت لعدة سنوات خلت تعتبر من اعظم المشاكل الاقتصادية البشرية . حتى توصل العلم الى فك حصار الانتاج المحدود المقنن فزال شبح قحط الأزوت وتقلص معه خطر جمود وتقهقر الاقتصاد البشري || يعتبر الأزوت او النيترُوجن من اهم العناصر الطبيعية الحياتية وهو موجود في الهواء الذي يغمر الكرة الارضية ويوجد في اللحم والدم والحليب ويدخل في تركيب جميع الحجيرات الحيوانية والخلايا النباتية لذلك فانه من الزم ضروريات الكائنات الحية مهما كانت الشعبة التي تنتمي اليها والصف الذي يميزها || وبرغم كثرة وجوده في المحيط الجوي وبلوغ حجمه اربعة اخماس حجم الهواء . فالنبات لا يستطيع اليه وصولاً ولا يستفيد منه الا جزئياً ذلك لان النباتات الموهوبة التي منحتها الطبيعة خاصة امتصاصه المباشر وقدرة خزنه هي نباتات الفصيلة القرنية وبعض الطحالب والاشنة دون سواها || اما الأزوت الذي يستفيد منه النبات فهو الذي يمكن النبات منه ويصله عن طريق المركبات القابلة التمثيل . والمركبات الأزوتية اربعة وهي العضوية والنيترية والاموني‍اكية والنيترية – الأمونياكية || فالأزوت العضوي يوجد في سلح الطير وروث الخيل والدواب وخثي البقر والجاموس وبعر الضأن والماعز . وفي الدم المجفف ونفايات الجلود وقامة المدن وجذور النباتات القرنية الخ ... استعماله شائع عام . منافعه عديدة جميعها في صالح التربة والنبات

غير ان كثرته تحد من الاثمار وتؤذي الصنف فتبخثه . اما الأزوت النيتريكي المعروف تجارياً تحت اسم نيترات الجير ونيترات الشيلي ونيترات الصودا فانه يوافق مزاج جميع النباتات ويصلح لجميع الاتربة وبنوع خاص للاتربة التي تفتقر الى الكلس ولكنه يشكو من قلة استقراره وشدة انجذابه الباطني في التربة . لذلك ينصح باستعماله سطحياً وعلى دفعات متتابعة . يذر على التربة قبل الزراعة وبعدها وفي اثناء الطور الخضري وقبل الازهار وبعده . ثم الأزوت الأمونياكي المعروف بسلفات الأمونياك فانه بطيء الانحلال والترجة وسبب ذلك ما يتخلل هذه العملية من تحاويل وانفعالات عامة وموضعية تقررها حالة التربة الكيمية وظروفها الحكمية وبيئتها الجرثومية بعد الرطوبة والحرارة ودرجة الحامضية . وسلفات الأمونياك يصلح مبدئياً لكافة النباتات ولجميع الاتربة التي لا تفتقر الى الكلس بنسبة فاضحة والتي مقياسها الحامضي يشير الى ست درجات. ومن الواجب استعماله باكراً قبل حاجة النبات اليه ليتمكن من اجتياز شتى التحاويل والاختمارات اللازمة لترجته وتمثيله . ومن الواجب ايضاً طمره في التربة بعد نثره لئلا تجرفه الامطار او تسربه مياه الري في الزراعات المروية || واخيراً الأزوت المركب والمعروف تجارياً تحت اسم نيترات الأمونياك ونيترامونكال وسلفونيترات الخ... فهذا الأزوت يجمع بين صفات النيترات التي تقوم على سرعة الزوبان وقابلية التمثيل المباشر وبين صفات الامونياك التي ترتكز على الانحلال التدريجي وطول مدة الاستقرار النفعي . وبعد هذا الموجز عن ماهية الأزوت ، ودوره في حياة النبات ، واخص مركباته ، لا بد من ذكر بعض الشيء عن مقدوره العنصري وما ينجم عن سوء استعماله || لقد اثبت العلم والاختبار ان قوة انطلاق المحرك النباتي اي طاقة النشوء الاندفاعية يستمدها النبات ، لجميع اعضائه ، من الجذور حتى الاوراق والخلايا ، من الأزوت . وان الأزوت هو العنصر الرئيسي الذي يقرر مصير كل نبات. غير ان كثرته تنشط النمو الخضري والارهام وتطوح بالازهار فتنملص وقد تمنع تكوينها او تحول دون اكتمالها . وقد تكسب الثمار تقشوراً سميكة وبشرة خشنة الملمس ولباً ناشفاً او قليل العصارة . واما قلته فتفقد الاغصان والافنان بعض زهوتها وكامل غضاضتها وتسبب شحوب لون الاوراق بعد اجهادها وادبار نضارتها || لذلك فخيره ما جاء مطابقاً لواقع الحال بعيداً عن التقتير الذي يعقبه الضعف والسقم وبعيداً عن الافراط الذي ينجم عنه الاسراف والانحطاط الصنفي .

١٢٠٥ - **أزُوت أمُونياكي** Azote ammoniacal (F).
Ammoniacal nitrogen (E).

ومنهم من قال ازوت نشادري ونوشادري || هو الازوت المرتكز على الامونياك وهو بطيء الانفعال يفيد النبات من اي جنس كان لانه يمده تدريجياً بالأزوت اللازم لنموه وحياته || اصنافه التجارية عديدة ، اعمها استعمالاً سلفات الامونياك (اطلبها) .

١٢٠٦ **أزُوت عُضْوي** Azote organique (F).
Organic nitrogen (E).

هو الازوت غير المدني كالذي في الروث والبول واللحم والكسب الى آخره .

١٢٠٧ - **أزُوت مُطْلَق** Azote libre (F).
Nitrogen free (E)

غاز شفاف عديم اللون والطعم والرائحة . يكوّن اربعة اخماس حجم الهواء || رمزه (ن)، وزنه الاتومي ١٤،٠٠٨ ورقه ٧ وهو ثنائي التكافؤ اي أن ذرته تتألف من اتومين .

١٢٠٨ – أزُوت نيتريكي Azote nitrique (F). Nitric nitrogen (E).

هو الازوت الصناعي المعدني الذي يرتكز على النيترات السريع الانفعال والتحويل || اسماؤه واصنافه التجارية عديدة . اهمها نيترات الشيلي ونيترات البوتاس ونيترات الجير ونيترات الصودا ، اطلبها .

١٢٠٩ – أزُوتُوبَكْتِر Azotobacter

اطلب بكتيريه الازوت .

١٢١٠ – أزْوَر Diagonale (F). Diagonal (E).

هو الخط الجاري من زاوية الى اخرى مقابلة لها . ويدعى خط الزاوية .

١٢١١ – أزُوم هو التمساح الهندي .


١٢١٢ – أزْيَب Vent du Sud-Est (F). South-easterly wind (E).

هي الريح الجنوبية الشرقية . ريح مهبها بين الجنوب والشرق وجهها بين الغرب والشمال .

١٢١٣ – أزْيَب البحر راجع ابو مخيط .

١٢١٤ – أزِيْدَا ° * Asida

خنفساء صغيرة القد من فصيلة الغبشيات طولها من ١١ الى ١٤ مم . لونها الى الصهبة الكدراء يعلوها مواج احمر . تكثر في الاتربة الرملية وبين الحجارة ، تركب الكرمة ولا تؤذيها لان اضرارها التافهة لا تتعدى قضم اطراف بعض الاوراق .


أزيدا

١٢١٥ – أزِيْدَه رامِلَة °*، أزِيْدَه كُوفَانِيَّة °

Asida sabulosa (S).
Aside des sables, Aside sablonneux (F).
Asida sabulosa (E).

حشرة خاضلة دامنة من فصيلة الغبشيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم الكرمة من الشرق الاوسط واروبة . تألف الاراضي القليلة الاندماج . خنافسها تعيش على اوراق النباتات البرية ولا تعف عن خلب الكرمة . يرقاتها دامنة تعيش على المواد النباتية والعضوية المنحلة || جسمها متوسط القد يطول من ١١ الى ١٤ مم . ثوبها الى الصهبة الكدراء يعلوها مواج جؤوي في الرأس والكوسل ومواج حنطي في الظهران . رأسها صغير الجرم يبدو كأنه مغروس في قوس الكوسل . زباناها خيطيان مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها قليل الاحديداب ، رباعي التحزيز الغمدي . ارساغها الامامية والوسطى خماسية المفل اما الخلفية فرباعيتها . الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتبقى حتى اواخر كانون الاول . تسرح من العصر الى فحمة الليل || واليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٠ مم . جسمها مبطط الشكل ، سداسي الرواجب ، مستغلظ الرأس ، ضليع التآشير ، اغبر اللون ، اطحل المواج ، يسمر في الرأس والسرك .


أزيدة راملة

١٢١٦ – أزِيمِينَة °* ، بَابَاو Asimina (S).
Asiminier (F). Papaw (E). Pappawbaum (D). Porcellia (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة القشديات . انواعه عديدة جميعها اشجار وشجيرات وجنبات مهدها الاقاليم المعتدلة الامريكية . اشهرها الازيمينه المفصصة (*) (A.Triloba) التي يستخرج من عصير ثمارها بعد الاختمار شراب لذيذ الطعم والنكهة قليل المادة الكحولية . ثمارها عنبية مستطيلة طولها من ٥ الى ٨ سم . تصفر مع الادراك وتفوح منها رائحة مستحبة . والثمرة تحوي من ٤ الى ٧ بذور غليظة .


أزيمينة


أزيمينة مفصصة

١٢١٧ – آس ، حَبْلاس ، حِنْبَلاس ، رَيْحَان

Myrtus (S). Myrte (F). Myrtle (E). Echte myrte (D).
Mirto, Martellina, Mirtella (I).

جنس نبات من فصيلة الآسيات . انواعه كثيرة تقرب من الستين جميعها شجيرات وجنبات متقابلة الاوراق المنقطة الرحية المدبية || ازهارها بيضاء اللون او ارجوانية زاهية ، خماسية البتلات المنفرجة ، عديدة الاسدية ، احادية الميسم . ثمارها شبه نووية بنفسجية او حمراء اللون والابيض فيها قليل || جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش وتنمو في معظم الاتربة . تتكاثر بالبذر والتعقيل والترقيد || اوراقه وثماره عافصة قابضة تستعمل في ضعف المعدة وتفيد الاسهال . الفسيل بنقيعه يقوي الاعضاء المسترخية وينشط الباه || يستخرج من ازهاره واوراقه بالتقطير عطر يدعى ميرتول (Myrtol) زيتي التركيب قوي العرف الفواح || ومن فوائد الآس ان ورقه يطيب رائحة البدن ويقال انه يقوي اصل الشعر ويطيله ويسوده ويمنع تساقطه . ورماد الآس ينقي الكلف ويجلو البهق وينفع من عضة الرتيلاء || اشهر انواعه يتبع .

١٢١٨ – آس جُوِّي* ، حَبْلاس ، حِنْبَلاس ، مِرْسِين ، هَدَس ، حُلْمُوش

Myrtus communis (S). Myrte commun (F).

نوع من الآس ينبت برياً في بعض المناطق اللبنانية السورية يزرع لثماره المأكولة برغم عفوصتها وكثرة بزرها . يتكاثر بالتعقيل والتدريخ . يعيش في جميع الاتربة . اجوده ما غرس في تربة مروية معتدلة الاندماج || اما ثمره فيدعى حب الآس وحنبلاس ونطس وشلمون وتكيام .


آس جوّي

١٢١٩ – آس قُطْني ، أخْثَام Myrtus tomentosa (S).
Myrte cotonneux (F).

جنبة صغيرة جميلة الشكل والمنذام تستعمل في التزيين . ثمارها الى الحمرة البنفسجية .

١٢٢٠ – آس لُومَة ، مُرْد Myrtus luma (S).
Myrte luma (F).

جنبة كبيرة القد فرعاء . اوراقها زباء . ثمارها شديدة الحمرة والعفوصة تستعمل في الصناعات الخمرية .

١٢٢١ – آس مُحَدَّب الورق ، قَمَّام

Myrtus bullata (S). Myrte bulleux (F).

جنبة فناء متوسطة الحجم . ثمارها حمر ، اجاصية الشكل مأكولة .

١٢٢٢ – آس مسْكي* ، رَيْحَان ، غَمَار

Myrtus ugni (S). Myrte musqué (F).

جنبة برية صغيرة كثيرة الغرانيق . ثمارها صغيرة باذنجانية اللون شديدة العفوصة . تستعمل في الصناعات الخمرية


آس مسكي

والروحية ، اما غرانيقها فتستعمل في تزيين القبور في الاعياد الاسلامية .

١٢٢٣ - أُسّ Exposant (F). Exponent (E).
عدد يدل على مقدار الازدياد المطلوب .

١٢٢٤ - أُسّ ، أُسُس Fondations (F). Foundation (E).
أُسّ الدار واسسها : حدودها وقواعدها . وأسّ الدار واسسها : بنى حدودها ورفع من قواعدها .

١٢٢٥ - إساءة الاستعمال ، إستباحة ، تعسّف
Abus (F). Abuse, Grievance (E).
تعبير شامل يطلق للدلالة على حالات مختلفة منها :

استباحة الحق	Abus de droit
استغلال القاصر	Abus d'un mineur
تجاوز السلطة	Abus d'autorité
تجاوز حد الانتفاع	Abus de jouissance
خيانة الامانة	Abus de confiance
خيانة التوقيع على بياض	Abus du blanc seing

١٢٢٦ - أسارون* ، نارْدين برّي
Asarum europaeum (S).Asaret, Nard sauvage, Cabaret(F). Asarabacca, Cabaret, Wild nard (E). Gemeine haselwurz, Wilde narde (D). Asaro, Orechio d'uomo, Nardo salvatico, Baccaro (I).
عشبة طبية معمرة من فصيلة الزراونديات . سوقها مدادة جارية حرشفية عند نهايتها . اوراقها كلوية طويلة الزناد . ازهارها صغيرة عديدة الاسدية وحيدة الميسم رباعية البتلات اللحمية القوية المنتصبة المدببة القمة . جذورها فواحة الرائحة الفلفلية . طعمها حامز مر . تستعمل في بعض المستحضرات الطبية ويستخرج منها لون اخضر تفاحي يستعمل في الدروس المجهرية || اما بذورها فقيئة تستعمل حتى يومنا في روسيا وفي بعض البلاد الشرقية لحالات السكر الشديد . ولهذا السبب تسمى بالفرنسية الحارة (cabaret) والاساورن يعتبر من المنبهات الجنسية الشديدة الوقع ولكنه ملهب ومؤذ للأنسجة . ويستعمل في الطب البيطري لمرض السراجة عند الخيل .


أسارون


إسبانخ

١٢٢٧ - أساس ، قاعدة ، عماد Base
جسم كيماوي كالصودا أو الكلس ... مركب من امتزاج معدن بالاكسيجن . تعريفه الكيماوي اصل يتحد مع حامض ليكون ملحاً .


إسبانخ برّي

١٢٢٨ - أساس النسب Base d'un logarithme (F).
Radix of logarithm (E).

١٢٢٩ - أسافة Sol peu profond
الإسافة هي الارض الرقيقة يهيج نبتها بسرعة .

١٢٣٠ - أسَب
أسب الكبش : كثر صوفه فهو كبش مؤسب. والاسب شعر الركب . ج أسوب (الجوهري) .


أسبور

١٢٣١ - أسباب المرض Causes de la maladie (F).
Illness motives (E).
يتحلى النبات كالحيوان وككل مخلوق حي بمناعة ذاتية تختلف قوتها باختلاف النبات ومؤهلاته ومدى استعداده وهذا ما يدعى درجة المناعة || فالنبات القوي يقاوم المؤثرات الخارجية ويدفعها اما الضعيف فيتأثر بها وتصرعه. والضعف مصدره اما بنية ركيكة واما تركيب خليوي او نسيجي لا متجانس وأما نقص في بعض العناصر المعدنية .

١٢٣٢ - إسْبال ، سَنْبَلة Epiage, Epiaison (F).
هو تكوّن السنبل في النبات اخصّه الزرع. Earing (E).

١٢٣٣ - إسْبانخ* ، سَبانخ ، إسْفاناخ ، إسْفانخ ، رَحَى
Spinacia oleracea (S).
Epinard (F). Spinage, Garden spinach (E). Echter spinat, Garten spinat (D). Spinace, Spinacci (I).
بقلة من فصيلة الرمقيات . مهدها المقدر بلاد العجم . منها البري الشائك الذي قل استعماله الآن ، ومنها البستاني العديم الشوك الواسع الانتشار الزراعي والمأكول من اكثر شعوب العالم || يعيش اينما زرع ولكنه يفضل الاتربة الحوارة الغنية بالمواد الأزوتية التي تنشط الورق . يتكاثر بالبذر ، زراعته تستوجب بعض العناية واخصها العزق والري || والاسبانخ يحوي بعض الحديد الذي يفيد الاجسام السليمة ويحوي ايضاً خلات البوتاس التي ترسب في الكلى وتضر المصابين بالحصى || وكما انه يتزعم البقول الشتوية من حيث وفرة الحديد فانه يتزعمها ايضاً بما يحويه من فيتامين « آ » وفيتامين « ث » وفيتامين « ك » وهو الفيتامين الذي يساعد على تجلط الدم تجلطاً طبيعياً .

١٢٣٤ - إسْبانخ أبيض اطلب بازيله بيضاء .

١٢٣٥ - إسْبانخ برّي *
Chenopodium Bonus Henricus (S). Epinard sauvage, Bon-Henri (F). Allgood, English mercury, Good king Henry, Wild spinach (E). Allgut, Heinrichsganse fuss (D). Chenopodio untuoso, Bono Enrico, Mercorello lunga, Spinacio salvatico (I).
نوع من رجل الأوز وهو نبات عشبي بري وزراعي من فصيلة الرمقيات يزرع لأوراقه المأكولة المستعملة استعمال السبانخ || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاتربة الغنية بعنصر الأزوت .

١٢٣٦ - إسْبانخ زيلندة اطلب ترغون .

١٢٣٧ - أسْبَد
أسبد النبات اذا نبت منه شيء حديث فيما قدم منه .

١٢٣٨ - أسْبَراجين Asparagine (F). Asparagin (E).
هو الهليونين شبه قلوي الهليون .

١٢٣٩ - أسْبِرُولة هي الجويسة ، اطلبها .

١٢٤٠ - أسْبُوب Générateur (F). Generator (E).
هو ميكانيكياً كل آلة تحول طاقة الفاعلية الى قوة كهربائية. وهو رياضياً الخط الذي تولد حركته سطحاً مستوياً .

١٢٤١ - أسْبُور* Sparus (S).
Spare (F). Sparid fishes (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات . انواعه عديدة جميعها مأكولة تكثر في البحر المتوسط || اشهرها الحفارة والسرب والقجاج والكنذارة .

١٢٤٢ - أسْبُوريّات Sparidae (S).
Sparidés (F). Sparidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة شائكات الزعانف تشمل الفريدي والجربيدي والسرغوس والسرب ونحوها .

١٢٤٣ - إسْبِيْدَاج ، إسْفِيْدَاج Céruse, Cérusite (F). Ceruse, Cerusite, Lead carbonate (E).
هو كربونات الرصاص الطبيعي . ثقله النوعي ٦,٥ وصلابته ٣,٥ . مظهره الخارجي بلورات ابرية الشكل متراصة التجميع لونها الى البياض وقد يكون لامعاً شفافاً.

١٢٤٤ - إسْبِيْدَار هو الصفصاف الابيض .

١٢٤٥ - أسْبِيدِيسترا* Aspidistra (S).
هي الدريقة نبات تزييني بيتي يعيش في المراكن .

١٢٤٦ - إسْت ، سُرم ، شَرج Anus
طرف المعي المستقيم وهو مخرج البعر والثفل .

١٢٤٧ - إسْتَأجَر ، إسْتَكْرَى ، أكْرَى
Arrenter (F). To rent, To let out (E).

١٢٤٨ - إسْتِبَاحة الحق Abus de droit
هو الإساءة في استعمال الحق وقد يكون تصرفاً قانونياً او عملاً مادياً يلحق الضرر بالغير فيتوجب على المتصرف ازالة الضرر بالتعويض عنه .

١٢٤٩ إسْتِبَار Sondage (F). Sounding (E).
تحري عمق الطبقات الارضية .

١٢٥٠ - إسْتِبَاقِيّ Préoral (F).
نعت تعريفي يطلق في الزوولوجية ، علم الحيوان ، على كل زائدة تتقدم الفم عند الحيوان .

١٢٥١ - إسْتِبْدَال Conversion
هو ان يزيل الدائن ديناً قديماً ويستبدل به ديناً آخر يقوم على شروط تختلف عن شروط الدين الاول .

١٢٥٢ - إسْتِبْدَال السَّنَد Conversion de titre (F).
هو ان يحول حامل السند شكله . مثال ذلك ان يكون لحامله فيجعله اسمياً او اسمياً فيجعله لحامله .

١٢٥٣ - أسْتَبُون اطلب موزده .

١٢٥٤ - إسْتِثْمار ، إسْتِغْلال Exploitation (F).
Working, Improving, Cultivation, Using (E).
هو استخراج منافع الارزاق على انواعها وقد يكون ذلك بالزراعة والصناعة والتجارة الى آخره .

١٢٥٥ - إسْتِجْلاء البَيض Mirage des œufs (F).
Try eggs (E).
هو تمييز البيض المكوش بواسطة آلة خاصة تدعى مستجلي. ومن المستحسن اجراء هذه العملية على مرتين الاولى قبل الترخيم وذلك لنفي البيوض غير المكوشة . والثانية بعد الحضن بثلاثة ايام للتأكيد من وجود الكيشة .

١٢٥٦ - إسْتَجْلَى Mirer (F). To try (E).
هو فحص البيض او استشفافه على الضوء.

١٢٥٧ - إسْتِحَالَة Convertibilité (F).
Convertibility (E).
صفة ما هو قابل التحويل .

١٢٥٨ - إسْتِحْرَام Rut
زمن اشتهاء الفحل عند ذوات الظلف . يقال استحرمت البقرة عندما تسعى الى الثور.

١٢٥٩ - إسْتِحْطَاب ، إقْطَاع Exploitabilité (F).
Work-ableness (E). إمكان قطع الاشجار او تحطيبها .

١٢٦٠ - إسْتِحْقَاق Echéance (F). Falling due (E).
الاستحقاق او حلول الاجل هو التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ .

١٢٦١ - إسْتِخْدَام Emploi (F). Employ (E).
يراد بها عادة الاشتغال تحت امرة رئيس سواء اكان العامل اجيراً ام مستخدماً ام موظفاً .

١٢٦٢ - إسْتَخْلَص Dédouaner (F). To clear (E).
استخرج البضاعة من الجمرك بعد تتميم الاجراآت المطلوبة ودفع الرسوم .

١٢٦٣ - إسْتَدَرَّ
يقال للمعزى اذا ارادت الفحل : قد استدرت .

١٢٦٤ - إسْتِدْرَاك ، رُجُوع Rétraction (F).
Retraction (E).
رجوع المرء عن عمل قام به بمحض ارادته تفادياً من اثاره القانونية .

١٢٦٥ - إسْتِرْدَاد ، سَحْب Retrait (F).
Right of pre-emption (E).
عمل يصرح به القانون ، في بعض الاحوال ، للمسترد ان يحل محل المسترد منه . وهو من كان قد اكتسب ملكية مال او اموال . فيأخذ لنفسه ملكية هذا المال ويتحمل اعباءه ويكون عليه ان يدفع للمستهلك الثمن والمصاريف .

١٢٦٦ - أسْتَرْدِيَه ، أسْتَرِيدِيا هو المحار ، اطلبه .

١٢٦٧ - إسْتِرْنَة ، قُوْبَة° زرْفِين° Sternite
هي مفصل من مفاصل بطن الحشرة الذي يتركب من عدة استرنات او قوب او زرفينات .

١٢٦٨ - أسْتَرُومَه °* Asteroma
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبيات . انواعه المؤذية قليلة تتطفل على الاوراق فتوشمها ببقع سمراء او جوزية اللون تبدو صغيرة ثم تنتشر فيبلغ قطرهـا نحو ١٠ مم. يركب اوراق الزيزفون والموز والأناناس .

١٢٦٩ - إسْتِرِيكْنِين ، سْتِرِيكْنِين Strychnine (F).
Strychnin, Strychnina (E).
مادة شبه قلوية سامة جداً وطبية تستخرج من بعض انواع الستريكنوز اخصها جوز القيء وفول اينياس.

١٢٧٠ - إسْتِدْبَار ° Doxométrie (F).
Doxometry (E).
الاستسبار نوع من الاستفتاء الشعبي تقوم به بعض الاجهزة للوقوف على ردود فعل الرأي العام في قضية معينة .

١٢٧١ - إسْتِسْقَاء ، حَبَن Hydropisie,
Hydramnios (F). Dropsy (E).
تجمع مصلي في بعض انسجة او تجاويف الجسم عنـد الحيوان || يصيب بنوع خاص اناث الخيل والحمير . عوارضه : ضيق ولهث في التنفس ؛ عدم الاقبال على العلف ؛ عدم الاجترار ، امساك شديد ، ثم ضعف وهزال.

١٢٧٢ - إسْتِسْقَاء الدماغ Hydrocéphalie (F).
Hydrocephalus (E).
مرض يصيب الخيل في بعض اغشية الدماغ .


أسبيديسترا


ورقة زيزفون تركبها الاستروبة

١٢٧٣ - إسْتِسْقَاء الصَفْن Sarcocèle (F). Sarcocele (E).
علة تصيب الخيل والحمير سببها ورم في الخصية يكون رخواً ثم يتصلب فيؤلم الحيوان ويؤذيه .


١٢٧٤ - إسْتِسْقَاء المفصل Hydarthrose (F). Hydarthrosis (E).
علة تحصل من تجمع سائل مصلي في احد المفاصل فتسبب العرج . تكثر في الخيل التي يجهدها التعب .

١٢٧٥ - إسْتِسْقَاء عام Anasarque (F). Anasarca (E).
مرض عضال يصيب الخيل والبقر والغنم في نسجها الجرثومية || عوارضه : سيلان اغبر احمر يعقبه ورم في الرأس وفي جميع الاعضاء الامامية .

١٢٧٦ - إسْتِشَال Anglaiser (F). To dock (a horse's) tail (E).
الاستشالة هي ازالة بعض عضل الذنب الخافضة لتظل الذنب شائلة . وقد تستعمل هذه العملية في الخيل.

١٢٧٧ - إسْتِشْرَاد ٥ Transmutabilité (F). Transmutability (E).
الاستشراد خاصة ما هو قابل الشرود اي التحول .

١٢٧٨ - إسْتِشْفَاف* Chandelage
هو استجلاء او نقد البيض بالضوء الصناعي كالشمعة والقنديل والكهرباء استيضاحاً لكوشه .


ما يظهره إستشفاف البيض

١٢٧٩ - إسْتِصْرَاد Cryoscopie (F). Cryoscopy (E).
معرفة درجة جمد المائعات المشتملة على مواد مذابة او معلقة فيها .

١٢٨٠ - إسْتِعْجَالِيَّة Activisme (F). Activism (E).
الاستعجالية نظرية فلسفية تربط الفكرة بالعمل الفعلي .

١٢٨١ - إسْتِعْدَاد Aptitude, Disposition (F). Natural disposition (E).
هي القابلية والاهلية الذاتية التي تمكن الاستيعاب المعنوي والمـادي .

١٢٨٢ - إسْتَعْرَق ، إعْتَرَق ، شَرَّش
Enraciner (F). To take root (E).
هو بروز وامتداد جذور النبات في التربة . فيقال نصوب مشرشة ومعرقة .

١٢٨٣ - إسْتِغْلال راجع استثمار .

١٢٨٤ - إسْتِغْلال الحرج Aménagement d'une forêt (F). Management of a forest (E).
هو فن تنظيم الاستغلال من قطع وخلافه للحصول على مقدار من الخشب في كل سنة او سنتين او اكثر على الشكل الاجدى والانفع .

١٢٨٥ - إسْتِغْلال مُبَاشَر Faire-valoir direct
هو ان يستغل صاحب الارض ارضه بنفسه او لحسابه .

١٢٨٦ - إسْتِفْرَاغ ، إسْتِنْفَاد Epuisement (F). Exhaustion (E).

١٢٨٧ - إسْتِقْصَائِيَّة ٥ مَعْلُومَاتِيَّة
Informatique (F). Informatic (E).
الاستقصائية او المعلوماتية علم حديث محوره اجلاء المعلومات التي تعتبر دعامة المعارف البشرية ان في الحقول التقنية المختلفة الاهداف او الاجتماعية . وهذه المعلومات ، علمية كانت ام غير علمية ، يقوم بها جهاز آلي خاص يستوعب كل ما يتلقنه للافادة .

١٢٨٨ - إسْتِقْطَاب Polarimétrie (F). Polarimetry (E).
قياس زوغان أو تقطيب الضوء .

١٢٨٩ - إسْتَقْطَر ، قَطَّر Distiller (F). To distil (E).
استخراج المادة تبخيراً على النار .

١٢٩٠ - إسْتِكْفَاء Autarcie (F). Autarchy (E).
حالة الشعب الذي ينعم بالاستقلال الاقتصادي .

١٢٩١ - إسْتِكْنَان ٥ Diapause (F). Diapause (E).
هو وقوف كل نشاط او نمو او تحوير عند الحشرة في اي مرحلة كانت من مراحل تطويرها الاربع ان جلاء او عذراء او يرقة او مكنة .

١٢٩٢ - إسْتِلْعَاب ٥ نَفَل Superfétation (F). Superfetation, Superfaetation (E).
إستلعبت النخلة اذا اطلعت طلعاً وفيها بقية من حملها الاول . والاستلعاب يحصل في بعض الحيوان كالارنب مثلاً اذ تلد الانثى على دفعتين بين الاولى والثانية نحو الاسبوع واكثر وهي المدة الفاصلة بين كومها الاول والثاني . وهو ما يدعى « حمل على حمل » اي اخصاب بويضة بعـد اخصاب اخرى من طمث سابق .

١٢٩٣ - إسْتِمْتَاع Hédonisme (F). Hedonism (E).
مذهب فلسفي يقول ان اللذة هدف الحياة . اللذة بجميع مفاهيمها ومنها المصلحة .

١٢٩٤ - إسْتِمْرَاء اطلب اغتذاء .

١٢٩٥ - إسْتِمرائي Nutritionnel (F). Nutritional (E).
راجع اغتذائي .

١٢٩٦ - إسْتِمْصَال Sérothérapie (F). Serotherapy (E).
المعالجة بالمصل . اتقاء مرض خبيث او مداواته بالمناعة ويتم ذلك بحقن الحيوان بالمصل المقصود الحاوي على مقدار معين من جراثيم المرض المتوقع .

١٢٩٧ - إسْتِمْلاك Expropriation
الاستملاك اي نزع الملكية هو سلب المالك ملكه قانونياً للنفع العام على ان يدفع ثمنه المقدم اليه .

١٢٩٨ - إسْتِمْنَاء Insemination (F). Artificial impregnation (E).
نكاح اصطناعي عم استعماله في الابقار ، يقوم على نقل ذنين الثور او بعض الذنين المحفوظ الى رحم البقرة المستحرمة

١٢٩٩ - أُسْتَن
ربما كان اليبروح . قال ابو حنيفة : « الاستن شجر

يفشو في منابته ويكثر ، فاذا نظر الناظر اليه من بعد شبّهه بشخوص الناس » (اللسان) .
وقال النابغة :
« تحيد عن استن سود أسافله
مثل الإماء الفوادي تحمل الحزما »

١٣٠٠ - أَسْتَنَة
الأستنة ج. استان : اصول الشجر البالية .

١٣٠١ - إِسْتِنْجَاء اطلب انجاء .

١٣٠٢ - إِسْتِنْزَال Délibation (F). Delibation (E).
تعبير يدل على حسم او اقتطاع جزء من المجموع كحسم الموصى به من اصل التركة .

١٣٠٣ - إِسْتِنْفَاد الحق Abusus
هو تصرف مادي او معنوي يستنفد المالك به حقه على العين فيبيعها او يتلفها .

١٣٠٤ - إِسْتِهْلَاك Amortissement (F).
Redemption, Buying up (E).
الاستهلاك شرعاً هو دفع الدين اقساطاً موقوتة حتى يتم وفاؤه . وهو ايضاً ما يلحق بالموجودات والادوات الميكانيكية وغلافها من هبوط في ثمنها بسبب القدم والاستعمال ، لذلك فالاستهلاك يعني كل مبلغ يقتطع او يجنب من الارباح مقابل تراجع قيمة الاشياء الموجودة .

١٣٠٥ - إِسْتِوَائي Equatorial
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو تابع للمناطق الاستوائية .

١٣٠٦ - إِسْتِوَائي Tropical
مختص بدائرة الانقلاب .

١٣٠٧ - إِسْتُوبَائِيّ ° Epidémiologique (F).
Epidemiologic (E).
ما كان له صلة بالوباءة .

١٣٠٨ - إِسْتُوفِي ، سُدِّد Acquit (F).
Receipt, Received (E).
لفظة بصيغة المجهول يذيل بها سند دين للدلالة على وفائه .

١٣٠٩ - إِسْتَوْكَح استوكحت الفراخ : كبرت وغلظت .

١٣١٠ - إِسْتَوْلَبَ
يقال للضأن اذا ارادت الفحل : قد استولبت .

١٣١١ - إِسْتَوْلَى ، شَغَلَ Occuper (F).
To occupy (E).
وضع يده على مال سائب او مرسل او لا مالك له بغية امتلاكه .

١٣١٢ - أَسْتُومَة ° Astoma (S).
Astome (F). Astoma (E).
نبات عشبي بري بضباضي الجذور من سبط الامينيات وفصيلة الخيميات . ساقه ملساء فرعاء . اوراقه ريشية ثنائية التفصيل . ازهاره صغيرة . ثماره كروية مفلطحة منحنية . بزوره منبعجة توأمية || يوجد في البقاع قرب الماء .

١٣١٣ - إِسْتِئْجَار Location (F).
Letting out, Hiring, Renting (E).
هو اكتراء المنازل والاراضي والاعيان المنقولة .

١٣١٤ - إِسْتِئْصَال ، جَتّ Dessouchage,
Dessouchement, Essouchage (F). Grubbing up (E).
قلع اورمة الشجرة من الارض بعد قطعها .

١٣١٥ - إِسْتِئْصَال ، بَتْر Ablation (F).
Ablatio, Ablation (E).
هو قطع جزء من عضو او انتزاع عضو بكامله . فبتر الذنب هو قطع جزء منه واستئصال الخصية هو انتزاعها .

١٣١٦ - إِسْتِي ، سُرْمِي ، شَرْجِي Anal
نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة بطرف المعي المستقيم .

١٣١٧ - أَسْتِيرول Esterol
حاشور زراعي يرتكز على مادة الباراسيون يستعمل سائلاً محلولاً بالماء بمعدل ٠,٢٥٠٠ ٪ في مكافحة جميع انواع القراد والحلم ومنها الترانيك والاكاروس .

١٣١٨ - إِسْتِيعَاب السفينة Jauge (F). Gauge (E).
هو مقدار ما تستطيع خزنه ونقله من بضاعة وغلافها .

١٣١٩ - أَسْتِيكس Astix
حاشور زراعي يرتكز على زرنيخات الرصاص يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٠,٧٥ ٪ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

١٣٢٠ - أَسْتِيكس نحاسي Astix cuprique A.F.
فاطور زراعي يرتكز على مادتي النحاس والزرنيخ. يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ١,٥ ٪ في مكافحة التسنة .

١٣٢١ - إِسْتِيلَاء ، إِشْغَال ، وَضْع اليد Occupation
مقدمة التصرف بالعقار او لتملكه .

١٣٢٢ - أَسْتِيلب °* Astilbe (S).
Astilbe, Hoteia (F). Astilbe, False goat's beard (E).
Prachtspiere (D). Astilbe (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القلبيات . مهدها الصين واليابان . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني جميل الازهار الملونة الزاهية .


أستيلب

١٣٢٣ - إِسْحَار
قال ابو حنيفة : « نبات يشبه الفجل غير ان لا فجلة له وهو خشن يرتفع في وسطه قصبة في رأسها كبرة فيها حب له دهن يؤكل ويتداوى به وفي ورقه حروفة » .
وقال الازهري : « الاسحارة بقلة حارة تنبت على ساق لها ورق صغار ولها حبة سوداء كأنها الشهنيزة » || ونحن نرجح أنه السحار ، اطلبه .

١٣٢٤ - أَسْحُفَان
نبت له قرون كاللوبياء لا يؤكل ولا يرعى يتداوى به (عن ابي حنيفة) .

١٣٢٥ - إِسْحِل
شجر يستاك به . « اتخذ مساويك إسحل » (اللسان) .


١٣٢٦ - أَسْحُمَان
قال ابن سيده : « الاسحمان ضرب من الشجر » (اللسان).

١٣٢٧ - أَسَد Felis leo (S). Lion
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يلقب بملك الحيوان

وهو اشدها قوة وبأساً واعظمها بطشاً وانبلها خلقاً . يقال وليس بثبت انه لا يدنو من المرأة الحائض ولو بلغ الجهد . طوله من قمة رأسه حتى طرف ذيله يراوح من ٣٢٠ الى ٣٥٠ سم. وذيله نحو ٨٠ سم. ارتفاعه نحو المتر ووزنه من ٢٣٠ الى ٢٧٠ كيلو. طفرته تفوق ٤ امتار وقفزته من ١٢ الى ١٥ متراً . يعيش من ٣٠ الى ٤٠ سنة . يبلغ كامل نشاطه بعد الثلاث سنوات ، يتميز بلبدته الكثيفة . ثوبه الى الصهبة ، سوي اللون يعلوه مواج يختلف باختلاف النوع ولكنه ينحرف نحو الصفرة || للاسد اسماء كثيرة اكثرها مشتق من صفاته . قال ابن خالويه : للاسد خمسمائة اسم وصفة وزاد عليه علي بن قاسم بن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسماً ، فمن اشهرها : أسامة ، البيهس ، التاج ، الجخدب ، الحرث ، حيدرة ، الدواس ، الرئبال ، الزفر ، السبع ، الصعب ، الضرغام ، الضيغم ، الغنباس ، العوف ، الغضنفر ، الفرافصة ، القسورة ، الكهمس ، الليث ، المتهيب ، الهرماس ، الهزبر والورد || ومن كناه المشهورة أبو فراس ، أبو الابطال ، ابو حفص ، ابو الاخياف ، ابو شبل ، ابو العباس ، ابو الحرث وابو الفرهد || ويقال للانثى اسدة ولبؤة ولبوة || ويقال لولده الشبل والحفص والفرهد || وللاسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة الى الماء ما ليس لغيره من السباع . وهو محموم وكسول في النهار يستعيد نشاطه وشجاعته وبطشه في الليل من غروب الشمس حتى بزوغها . ومتى اكل نهس من غير مضغ ولعابه قليل جداً ولذلك يوصف بالبخر . ويقال انه لا يأكل من فريسة غيره فاذا شبع من فريسته تركها ولم يعد اليها واذا جاع ساءت اخلاقه واذا امتلأ من الطعام ارتاض ولا يشرب من ماء ولغ فيها كلب وقد اشار الى ذلك الشاعر بقوله :


«واترك حبها من غير بغض
وذاك لكثرة الشركاء فيه
اذا وقع الذباب على طعام
رفعت يدي ونفسي تشتهيه
وتجتنب الأسود ورود ماء
اذا كان الكلاب ولغن فيه»

انواعه ستة : اربعة منها افريقية واثنان اسيويان .


أسد البربر


أسد الراس


أسد السنغال


أسد الصومال


أسد العجم


أسد الهند


أسد الارض


أسد الارق

١٣٢٨ - أسَد البَرْبَر* ، أسَد الصَحْراء
Felis leo barbarus (S). Lion de barbarie (F). Lion (E).
كبير الجثة ، شامخ الرأس ، كثيف العفرة السمراء . ثوبه صحر أصهب ، اغبر المواج . موطنه الصحراء الكبيرة وجبال الاطلس .

١٣٢٩ - أسَد الرَاس* ، أسَد القُطب
Felis leo capensis (S). Lion du Cap (F).
ربع الجثة ، غليظ العفرة الكثيفة . ثوبه صحر عابق . موطنه افريقية الجنوبية .

١٣٣٠ - أسَد السِنغَال*
Felis leo senegalensis (S).
Lion du Sénégal (F).
اكبر الأسود جثة وأشدها بطشاً . كثيف اللبدة . ثوبه صحر أصهب . موطنه افريقية الشمالية والشرقية . يكثر في السنغال .

١٣٣١ - أسَد الصُومَال*
Felis leo somaliensis (S).
Lion de la Somalie (F).
ربع الجثة شديد البطش ، كثيف اللبدة السمراء الممتدة حتى الاسدرين ، ثوبه أكهب اربد تغشاه غبرة سمراء . موطنه الصومال والحبشة وافريقية الشرقية .

١٣٣٢ - أسَد العَجَم*
Felis leo persicus (S).
Lion de Perse (F).
ربع الجثة ، صغير القد ، كثيف العفرة السمراء . ثوبه الى الصهبة الكدرة . موطنه ايران والهند والافغان كان معروفاً في الجزيرة وفلسطين ولبنان وتركيا .

١٣٣٣ - أسَد الهند* ، وَرْد
Felis leo goojratensis (S).
Lion du Guzerat (F). Maneless lion of Guzerat (E).
كبير الجثة ، ازعر اللبدة القليلة الكثافة . اصهب اللون من منكبيه الى ذيله . بطنه الى البياض التبني . موطنه الهند والبلاد المجاورة حتى الجزيرة .

١٣٣٤ - أسَد أصْغَر
le Petit Lion (F).
Leo minor (E).
الأسد الاصغر كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين برج الاسد والدب الاكبر || عدد نجومها ٥٣ اشهرها «المليك» و«رأس الأسد» و«قلب الأسد» و«عرف الأسد» و«ظهر الأسد» و«ضفيرة الأسد» .

١٣٣٥ - أسَد أمْريكي اطلب كوجر .

١٣٣٦ - أسَد الارض*
Cardopatium corymbosum (S). Cardopate, Cardopatie, Caméléon noir (F). Black chameleon (E). Schwarze eberwurz (D). Cardopate (I).
نبات عشبي بري من الشوكيات وفصيلة المركبات الانبوبية الزهر . ينبت في الاراضي المدحاة والبور . تأكل بزوره العصافير .

١٣٣٧ - اسَد الأرْق*
Hemerobius (S).
Chrysope, Hémérobe. Lion des pucerons (F).
جنس حشرات مفيدة من عصبيات الجناح . انواعه ٧ جميعها نافعة . انثاه تعلق مكنها على حافة نصل الاوراق التي يركبها الارق فتنقف عن دعاميص آرقة تفترس الارق .

١٣٣٨ - أسَد البَحْر
Otaria jubata, O. stellari (S).
Otarie à crinière, Lion marin (F). Sea lion (E).
نوع من الاتارية الشعراء العنق . ذكره كبير الجثة غليظها طوله نحو ٤٠٠ سم. ودوحته ٢٥٠ سم. ثوبه الى البني العابق اللامع . انثاه نحيلة الجسم ، هيفاء القد ، ثوبها الى الصهبة . يعيش في بعض مناطق المحيط الهادي . يكثر قرب شواطئ البيرو والشيلي والويو .

١٣٣٩ - إسْدَاف ٥
Mélanisme (F).
Melanism (E).
تلوين اسود او اسمر يصيب الجلد في بعض المواقع .

١٣٤٠ - أسْدَف ٥
Mélanos (F). Melanous (E).
من يكون قد أصابه الاسداف في جلده .

١٣٤١ - أسَديَّات الأرْق
Chrysopidae, Hemerobidae (S). Chrysopidés, Hémérobidés (F). Chrysopidae, Hemerobidae (E).
فصيلة حشرات نافعة تشبه الذباب من عصبيات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة . الوانها مختلفة يكثر فيها الاسود . تتميز باستطالة اجسامها وبقرونها الاستشعارية الخيطية . دعاميصها مفترسة ، آرقة ، نافعة .

١٣٤٢ - أسَر الأسر هو الزجاج .

١٣٤٣ - إسْرَاب
Encavement (F). Cellaring (E).
الاسراب وضع النبيذ وسائر الخمور في الاقبية المخصصة لها.

١٣٤٤ - **أَسْرَار**
قال داود الانطاكي انه نبات بسواحل البحر ينبت في الصخر الى ذراع له ورق وزهر يخلف ثمراً كالبندق ومنها مستطيل وله صمغ لزج اذا جف يشبه الكندر. وهو نبات طبي.

١٣٤٥ - **أُسْرُب** Graphite (F).
Graphite, Plumbago, Black lead (E).
الأسرب والأسرب والأسروب والبرغشت والغرافيت والجرافيت والفملول والقسلول والكملول: معدن مركب من الكربون. رمزه «C» مثل الالماس. صلابته تراوح من ٠،٥ الى ١ بينما هي ١٠ في الالماس. وزنه النسبي يراوح من ١،٩ الى ٢،٣. يتميز بخاصية تكليس الذهب وتجزيز الالماس وايصالية الكهرباء || يستعمل في صناعة الاقلام الرصاصية.

١٣٤٦ - **إِسْرِنْج** Minium
هو الزيرقون والزرقون والسليقون: أكسيد الرصاص الاحمر. وزنه النسبي ٤،٦، صلابته من ٢ الى ٣. محلوله بزيت البويا يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع الصداء.

١٣٤٧ - **أُسْرُوع** * ، **يُسْرُوع** ، **سُرْفَة**
Chenille (F), Caterpillar (E).
اسم تعريفي يطلق على جميع يرقات وديدان الفراشات الحرشفية الأجنحة منذ نقفها حتى دخولها في طور الخادرة.

١٣٤٨ - **أُسْرُوعِيّ** ° Larvaire (F).
Larval, Immature (E).
اسروعي ودعموصي ويرقي، ثلاثة اسماء تطلق على طور معين تكون فيه الحشرة بين النقف والانسلاخ الاخير.

١٣٤٩ - **أَسْط** Acesta (S). Aceste (F). Acesta (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات الصفيحيات الخياشيم يتميز بقنابه العميق المزنة وبالشوك المسطوح المقوس القائم عند فجوة القناب مع العديد من المصات.

١٣٥٠ - **إِسْطَبْل** * ، **إِصْطَبْل** ، **آخُور** ، **يَاخُور**
Ecurie (F). Stall (E).
هو المسكن المعد لربط الدواب من فصيلة الخيليات. الشروط الصحية والاقتصادية الواجب مراعاتها في هذا المبنى هي:
١) انتقاء موقع الاسطبل في مكان يصرف الماء بسهولة معرضه الشرق اذا امكن. ٢) جعل سقف المبنى على علو ٣٥٠ او ٤٠٠ سم. ٣) إمالة ارض المبنى نحو ١،٥ او ٢ ٪ تسهيلاً لصرف البول والماء. وتبليطها او توثيرها بأحدى المواد الصلبة التي لا تمتص الماء. ٤) تفريق الخيل عن بعضها بحواجز من خشب معلقة غير ثابتة. ٥) تخصيص المساحة الضرورية للراس. افضلها طول ٢٥٠ سم. بعرض ١٥٠ سم. ما عدا المعلف الذي يراوح عرضه من ٥٠ الى ٦٠ سم. ٦) فتح النوافذ الضرورية لتجديد الهواء مع الانتباه الكلي لعدم تعريض الخيل لمجاري الهواء.

١٣٥١ - **أَسْطَر** * ، **نَجْمِيَّة** Aster (S). Aster (F).
Starwort (E). Aster, Asterblume, Sternblume (D). Astero (I).
جنس نباتات زراعية زهرية معمرة من الاسطريات وفصيلة المركبات. انواعه وضروبه عديدة جميعها تزيينية تختلف باحجامها واشكالها وألوانها || يتكاثر بالبذر والتعقيل والتدريخ. يعيش في جميع الاتربة.

١٣٥٢ - **أَسْطَر كبير الزَّهر** Aster grandiflorus (S).
Aster à grandes fleurs (F).
نوع من الاسطر قليل الفروع، بعيد الفواصل، كبير الازهار جميلها. يزرع للتزيين.

١٣٥٣ - **أَسْطَر كثير الزَّهر** Aster multiflorus (S).
Aster multiflore (F).
نوع من الاسطر متوسط القد، حزمي الفروع عديدها كثير الازهار الكثيفة التجميع. يزرع للتزيين.

١٣٥٤ - **أَسْطَر ثُخْضُوري** Aster caespitosus (S).
Aster gazonnant (F).
نوع من الاسطر الحزمي الشكل، صغير القد، قصير الفواصل، جميل الازهار. يزرع للتزيين.

١٣٥٥ - **أَسْطَراطِيقُوس** * ، **خُزَّام**
Aster Tripolium (S). Astère attique, Astère maritime, Tripolium (F). Sea-starwort, Sea aster, Tripoly (E). Strandaster, Sternblume (D). Astero (I).
نبات عشبي معمر من فصيلة المركبات الاسطرية الزهر. ينبت طوعياً في بعض المناقع والاراضي الرطبة. يقال انه طبي ويدخل في تركيب بعض العقاقير النافعة. منه ضروب زراعية تستعمل في التزيين، تتكاثر بالبذر والعقل وتجود في جميع الاتربة الرطبة.

١٣٥٦ - **أَسْطَراغالوس** ، **مخلب العُقاب** ، **عَنْزَرُوت** ، **قَتَاد** ، **أَسْتراغُلس**
Astragalus (S). Astragale (F). Astragal, Milk vetch (E). Astragel (D). Astragalo (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية حولية ومحولة ومعمرة، معظمها بري وبعضها طبي وصناعي وتزييني وهي من فصيلة القرنيات الفراشية. يوجد منها في جميع المناطق المعتدلة ومنها انواع مبذولة في جبال لبنان وسورية || ازهارها قد تكون عنقودية او سنبلية او عثكولية التجميع ونادراً فردية. وهي غالباً بيضاء اللون ومنها الاصفر والبنفسجي والقرمزي || يعرف منها ما لا يقل عن الألف نوع اشهرها الاسطراغالوس العربي الذي يستخرج منه الصمغ ثم الاسطراغالوس اللبناني ثم الاسطراغالوس النجمي المستعمل في مكافحة السفلس. ومن انواعها الشائعة:

١٣٥٧ - **أَسْطراغالوس الحليب** * Astragalus glaux (S).
Glauce, Galax, Glaux (F). Sea milkwort, Milkwort (E). Astragalo, Galega (I).
نبات عشبي بري دماع يستخرج منه جوهر فعال يستعمل في الصيدلة.

١٣٥٨ - **أسطراغالوس جَبَلِي** * ، **حِمّص جبلي**
Astragalus cicer (S). Chiche de montagne (F). Vetch Mountain chickpea (E). Kichertragant, Wilde kichern (D). Astragalo a frutto rotondo, Cece di terra (I).
نبات عشبي بري يستخرج منه جوهر فعال يستعمل في الصيدلة.

١٣٥٩ - **أسطراغالوس دَبِق** * ، **كُثَيْرَاء بَيْضاء** ، **قَتَاد الصَّمغ**
Astraglaus gummifera (S).
Astragale gommifère (F). Astragal, Milk vetch (E). Tragant, Astragel (D). Astragalo, Dragante (I).
نوع عديد الضروب منبتها الشرق الاوسط، يستخرج من سوقها عصارة صمغية طبية مشهورة الاستعمال.

١٣٦٠ - **أسطراغالوس عِرْق السُّوس** * ، **عِرْق السُّوس البَرّي**
Astragalus glycyphyllos (S).
Astragale réglisse, Réglisse sauvage (F). Liquorice


أسروع


إسطبل


أسطر


أسطراطيقوس


أسطراغالوس الحليب


أسطراغالوس جبلي


أسطراغالوس دبق


أسطراغالوس عرق السوس


أسطراغالوس كثيراء

vetch (E). Barentragant, Lackritzwicke (D). Regolizia bastarda, Astragalo liquirizia, Falsa liquirizia, Liquirizia salvatica (I).
نبات عشبي بري يستخرج منه مادة طبية تدفع الحميات .

١٣٦١ - أسطراغالوس كُثَيْرَاء* ، كُثَيْرَاء ، سَلُّوسيا
Astragalus tragacantha (S). Adragant, Tragacanthe (F). Gum-tragacanth plant, Goat's thorn (E). Adragant, Bocksdistel (D). Dragante, Spina di becco, Barba di volpe (I).
نبات طبي يستخرج منه جوهر فعال يستعمل ضد الحميات اخصها المعاودة والبردية .

١٣٦٢ - أسطراغالوس نَوارِس ، نَوارِس ، شجرة القُدُس ، عَصَب
Astragalus arnacantha (S).
Astragale arnacanthe (F). Small goat's thorn (E). Kicherarnakant (D). Astragalo aracanta (I).
نبات بري طبي يستخرج منه جوهر فعال يستعمل ضد المغص والديدان .
ومن اشهر انواعه المبذولة نخص بالذكر :

١٣٦٣ - أسطراغالوس أرْزي Astragalus cedreti (S).

١٣٦٤ - أسطراغالوس بيروتي
Astragalus berytheus (S).

١٣٦٥ - أسطراغالوس ثلمي القرنة
Astragalus aulacolobus (S).

١٣٦٦ - أسطراغالوس حَرَمُوني
Astragalus hermoneus (S).

١٣٦٧ - أسطراغالوس حَلَبي
Astragalus aleppicus (S).

١٣٦٨ - أسطراغالوس حَلَقي ، حُرْبُث
Astragalus annularis (S).

١٣٦٩ - أسطراغالوس دَرْزي ، قُطَيّط
Astragalus drusorum (S).

١٣٧٠ - أسطراغالوس دَرني
Astragalus tuberculosus (S).

١٣٧١ - أسطراغالوس دمَشْقي
Astragalus damascenus (S).

١٣٧٢ - أسطراغالوس ذهبي الورق
Astragalus chrysophyllus (S).

١٣٧٣ - أسطراغالوس رَحّال ، كُرَيْشة الحمام
Astragalus peregrinus (S).

١٣٧٤ - أسطراغالوس سيباري ، أصابع العَرُوس
Astragalus sieberi (S).

١٣٧٥ - أسطراغالوس شَصّي ، قُرَيْن
Astragalus hamosus (S).

١٣٧٦ - أسطراغالوس صَنَوبري
Astragalus pinetorum (S).

١٣٧٧ - أسطراغالوس صُوفي Astragalus lanatus (S).

١٣٧٨ - أسطراغالوس ضيق الورق
Astragalus angustifolius (S).

١٣٧٩ - أسطراغالوس عَفِيّ
Astragalus hirsutissimus (S).

١٣٨٠ - أسطراغالوس عَنْدَمي
Astragalus cruentiflorus (S).

١٣٨١ - أسطراغالوس فَصْلي ، خُنصر العروس
Astragalus trimestri (S).

١٣٨٢ - أسطراغالوس فضّي الورق
Astragalus argyrophyllus (S).

١٣٨٣ - أسطراغالوس قِدّادي Astragalus echinus (S).

١٣٨٤ - أسطراغالوس قَزَم Astragalus nanus (S).

١٣٨٥ - أسطراغالوس قزّي ، دُرَيْس
Astragalus bombycinus (S).

١٣٨٦ - أسطراغالوس قشّي Astragalus tramineus (S).

١٣٨٧ - أسطراغالوس كثير الزوايا
Astragalus angulosus (S).

١٣٨٨ - أسطراغالوس لبّادي
Astragalus tomentosus (S).

١٣٨٩ - أسطراغالوس لحافي
Astragalus stromatodes (S).

١٣٩٠ - أسطراغالوس لسان المزمار
Astragalus epiglottis (S).

١٣٩١ - أسطراغالوس لُكامي
Astragalus amanus (S).

١٣٩٢ - أسطراغالوس متصالب ، خُزَام القط
Astragalus cruciatus (S).

١٣٩٣ - أسطراغالوس مجعّد Astragalus corrugatus (S).

١٣٩٤ - أسطراغالوس مزدوج
Astragalus conduplicatus (S).

١٣٩٥ - أسطراغالوس مشطي
Astragalus pectinatus (S).


١٣٩٦ - أسطراغالوس مقدّس
Astragalus sanctus (S).

١٣٩٧ - أسطراغالوس ملتبس
Astragalus ambiguus (S).

١٣٩٨ - أسطراغالوس نجمي Astragalus excapus (F).

١٣٩٩ - أسْطَراوُن اطلب محار .

١٤٠٠ - أسْطُرْلاب *
Astrolabe (F).
Astrolabe (E).
آلة يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكواكب مع تحديد دوائر الطول والعرض . كما وانها ركيزة مراجع الابحاث المتعلقة بدوران الارض وبسير الكواكب .


اسطرلاب

١٤٠١ - أسْطَريّات Astéroïdées (F). Asteroidae (E).
سبط من فصيلة المركبات ، انواعه زهاء ٤٠٠ مهدها العالم معظمها بري وبعضها زراعي تزييني .

١٤٠٢ - إسْطَفْلين اطلب جزر ابيض .

١٤٠٣ - أسْطُوانات بَشَرَويّة
Cylindres épithéliaux (F). Epithelial cylinder (E).

١٤٠٤ - أسْطُوانة Cylindre (F). Cylinder (E).

١٤٠٥ - أسْطُوانة دائريّة Cylindre circulaire (F).
Circular cylinder (E).


١٤٠٦ - **أُسْطُوَانِي** Cylindrique (F). Cylindrical (E).

١٤٠٧ - **أُسْطُوخُودُس** اطلب خزامى بحرية .

١٤٠٨ - **أُسْطُومَة البُرّ** ○ *

Tenebrioides mauritanicus, Trogosita mauritanica (S). Cadelle (F). Cadelle (E). Gemeiner Brotkäfer (D).

خنفساء من فصيلة الاسطوميات طولها نحو ٨ مم. لونها اسود تعلوه ماجـة حنطية لامعة . تعيش بين محاصيل الحنطة والشعير والذره الصفراء حيث تفترس الحشرات التي تركب هذه الاغلال . يرقتها تعيش على الحبوب التي صار نخرها من قبل غيرها، وهذه اليرقة تدعى «كادل» .




أسطومة البر

١٤٠٩ - **أُسْطُومَة الصَّنَوْبَر** ○ *

Temnochila caerulea (S).

حشرة من الاسطوميات طولها نحو ١٥ مم. لونها اسود تعلوه ماجة زبرجدية لامعة . تعيش تحت لحاء الصنوبر وفي حطبه اليابس تفترس الحشرات .



أسطومة الصنوبر

١٤١٠ - **أُسْطُومَة الصُّوفَان** ○ *

Thymalus limbatus (S).

خنفساء من الاسطوميات طولها نحو ٦ مم. شكلها مستدير ، لونها اسفع لامع تشوبه زغبة خفيفة . تعيش على الصوفان حيث تفترس ما وصل اليها من هوام وحشرات .



أسطومة الصوفان

١٤١١ - **أُسْطُومَة اللِّحَاء** ○ *

Nemosoma elongatum (S). Némosome élongé (F).

حشرة من الاسطوميات طولها نحو ٥ مم. مستطيلة الشكل رأسها وصدرها الى السمرة ، غمداها متباينا الالوان نصفها الى الشقرة ونصفها الآخر الى السمرة السوداء || تعيش تحت اللحاء في سراديب السكوليت وغيرها .



أسطومة اللحاء

١٤١٢ - **أُسْطُومِيَّات** Ostomatidae (S). Ostomatidés, Ostomidés (F). Ostomatidae (E).

فصيلة حشرات نافعة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها مستطيلة الشكل . قرونها الاستشعارية مركبة من ١٠ او ١١ فاصلة . ارساغها خماسية ، مكبها اسطواني الشكل ، اغبر اللون . يرقاتها صغيرة . اجسامها غبراء اللون . رؤوسها وشروجها سود . تعيش تحت اللحاء وبينها وعلى الصوفان . تفترس ما وصل اليها من حشرات .

١٤١٣ - **إسْفَاد ، تَرَاصُع ، كَوْش** Reproduction des oiseaux (F). Reproduction of birds (E).

هو تزاوج الطير من دجاج وغيرها . يقال تسافدت الطيور وسفد بعضها على بعض .

١٤١٤ - **أسْفَاقُس** اطلب قويّسة مُحزنية .

١٤١٥ - **إسْفَانِخ** راجع اسبانخ .

١٤١٦ - **أسْفَرَج**

هو الهليون منه الزراعي والتزييني والبري . اطلب هليون .

١٤١٧ - **إسْفَرْنِي** * ، **إصْفِرْنِي ، سَفَرْنَة ، بَرَّكُودَة**

Sphyraena (S). Sphyrène, Brochet de mer, Lussi, Espet (F). Barracuda, Spet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسفرنيات . انواعه المعروفة خمسة تكثر في مياه البحار الحارة وهي كبيرة القد مستطيلة الجسم والخطم ، حادة الاسنان القوية ، مأكولة مستحبة الطعم ، مبذولة في السواحل اللبنانية السورية .



اسفرني

١٤١٨ - **إسْفِرْنِيَّات ، إصْفِرْنِيَّات**

Sphyraenidae (S). Sphyrénidés (F). Sphyraenidae(E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف تشمل جنساً واحداً يدعى الاسفرني .

١٤١٩ - **أسْفَق**

أسفق الماشية : لم يحلبها في اليوم الا مرة واحدة .

١٤٢٠ - **إسْفَنج** * Spongia (S). Eponge (F). Sponge, Spongia (E).

حيوان مائي بسيط التركيب من الاسفنجيات الجوفات ، انواعه عديدة معظمها يعيش ملتصقاً بصخور القاع في المياه المالحة الضحلة . لونه الطبيعي يراوح بين الاغبر والاصفر والبني . ومنه انواع تعيش في المياه العذبة لونها الى الخضرة . والاسفنج يتغذى بالطفيليات المائيـة التي يدفعها التيار الى تجاويفه حيث تدخل من الفتحات الصغيرة فيهضم منها ما هو بحاجة اليه ويطرد ما هو بغنى عنه من فتحاته الواسعة . يصطاد بالغطس على السواحل البحرية . يكثر وجوده في المياه اللبنانية وعلى بعض السواحل المصرية وفي اليونان وايطاليا .



اسفنج

١٤٢١ - **إسْفَنْجِيَّات** Eponges, Spongiaires (F). Spongiae (E).

شعبة حيوانية من الجوفات او اللاحشويات تشمل عدة اقسام منها الصالحة للاستعمال ومنها تزيينية وغيرها لا حاجة لها حتى الآن .

١٤٢٢ - **أسْفَنْد** هو الخردل الابيض .

١٤٢٣ - **أسْفَنْدَان** هو القيقب .

١٤٢٤ - **أسْفَنْدَانِيَّات** هي القيقبيات فصيلة نباتية .

١٤٢٥ - **إسْفِيدَاج** Céruse, Cérusite (F). Ceruse, White lead, Cerusite (E).

هو كربونات الرصاص الطبيعي . حجر شفاف لا يخلو من اللمعة . لونه الى البياض او الصفرة . وزنه النسبي ٦٫٥ ، صلابته ٣٫٥ || يستعمل في عدة صناعات أخصها دهان الخشب والجبس .

١٤٢٦ - **إسْفِيدَار** هو الخردل الابيض . اطلبه .

١٤٢٧ - **إسْفِينِي ، مَخْرُوطِي** Cunéiforme (F). Cuneiform (E).

نعت وصفي لشكل خاص هيئته كالاسفين .


١٤٢٨ - **إسْقَاء ، إرْوَاء ، سَقْي ، رِيّ**


Arrosage, Irrigation (F). Watering, Sprinkling, Irrigation (E).

الاسقاء هو أعطاء المزروعات ما يلزمها من ماء . اما طرق الاسقاء فعديدة اخصها :

الري	Irrigation
وهو سقي الزراعات الواسعة	
الاسقاء بالرش	par aspersion
الاسقاء بالرشح	par infiltration
الاسقاء بالسيح	par déversement
الاسقاء بالغمر	par submersion



اسقمري طزّار


اسقمري كلياس


اسقمري معروف


اسقنقور


اسقورديون بري


أسقورديون مائي

ويسمون هذه الطريقة التربيص والرباص .

الاسقاء بالنضح par pulvérisation (tourniquet)

١٤٢٩ - إسْقَاط راجع اخداج

١٤٣٠ - إسْقَاط Défalcation (F). Deduction (E).

الاسقاط حذف شيء من كية معينة .

١٤٣١ - أسْقَع

طائر كأنه عصفور في ريشه خضرة ورأسه أبيض ، يكون بقرب الماء – ج . اساقع (لسان العرب) .

١٤٣٢ - إسْقُمْري ، طَرَاخُور

Scomber (S). Maquereau scombre (F). Mackerel (E).

جنس سمك من العظميات الشائكات الزعانف ينتمي الى فصيلة الاسقمريات . انواعه عديدة جميعها من سمك البحار الحارة والمعتدلة . وهي من الاسماك القواطع التي تجوب البحار في اوقات معينة فتعبر مثلاً مضيق جبل طارق عند دخولها البحر الموسط في اوائل الربيع من كل عام . والاسقمري بوجه عام ، سمكة مستطيلة الشكل . يبلغ طولها نحو ٥٠ سم . ظهرها مختلف الالوان الزاهية التي يعلوها الاخضر والازرق والاسود ، بطنها بلون اللؤلؤ ولمعته . لحمها لذيذ مرغوب فيه برغم وفرة زيته || اشهره نوعان وهما :

١٤٣٣ - إسْقُمْري طَزَّار* ، طَزَر

Auxis thazard, Scomber thazard (S). Scombre thazard, Tazard, Bonitou (F). Scomber thazard (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من الاسماك اليمية القواطع . اسرابها وافرة العدد || جسمها وشعي الشكل يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . ثوبها الى الزرقة يخالطها الاخضر تشتد وتعبق في الرأس والظهر وتعلوها زركشة سوداء في القسم الاعلى من الجانبين ، ويداخلها الفضي والذهبي في القسم الاسفل . بطنها الى الفولاذي الفضي المواج . وتحمل تحت كل من عينيها بقجة صغيرة زرقاء اللون . زعانفها الصدرية والحوضية والشرجية الى الطحلة الفضية . زعنفتها الظهرية الاولى الى الزرقة اما الثانية فالى الربدة وكذلك الذيلية || لحمها دملك . تبني اللون ، مستحبّ الطعم ، مرغوب فيه .

١٤٣٤ - إسْقُمْري كُلْيَاس* ، بَيّار

Scomber colias (S). Maquereau colias, Biar, Cavaluca F). Colias mackerel (E).

نوع من الاسقمري العابق اللون ، طوله يقارب ٤٥ سم . يكثر قرب السواحل اللبنانية السورية وهو من الاسماك التي تصاد في الليل .

١٤٣٥ - إسْقُمْري معروف* ، طَرَاخُور شائع

Scomber scomber (S). Maquereau commun, Bizet (F). Common mackerel (E).

نوع آخر من الاسقمري لونه اخضر ازرق لامع المواج طوله يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم . يصاد في الليل على الشواطئ اللبنانية السورية .

١٤٣٦ - إسْقُمْرِيّات Scomberideae (S). Scombéridés (F). Scomberideae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات الشائكات الزعانف . اجناسها خمسة وهي :

الإسقمري	Scombres
البكورة	Pélamydes
البونيت	Bonites
التنّ	Thons
الكنعد	Germons

١٤٣٧ - إسْقَنْقُور* ، سَقَنْقُور ، أدَّة

Scinque (F). Skink (E).

الاسقنقور عظاية بقدر الشبر شبيه بالورل يكثر في الرمال التي تلي النيل في نواحي الصعيد . راجع سقنقور

وقد وصف الدميري الاسقنقور فقال : « قال ابن بختيشوع : انه التمساح البري . وقال ابن زهر هي دابة بمصر شكلها شكل الوزغة . ومن المعروف ان التمساح يبيض في البر فما وقع من بيضه في الماء صار تمساحاً وما بقي في البر صار اسقنقوراً » .

١٤٣٨ - أسْقُورديون برّي* ، منْصَار

Teucrium scordioides (S). Germandrée sauvage (F). Garlic sage, Wood germander, Wood sage (E). Waldgamander, Waldsalvi (D). Teucrio salvatico, Camendrio salvatico (I).

نوع من الطوقريون من فصيلة الشفويات . وهو نبات عشبي ليفي طبي متقابل الاوراق الزغبية النصل المسنن . كان ولا يزال يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١٤٣٩ - أسْقُورديون مائي* ، ثُوم الحيّة

Teucrium scordium (S). Germandrée aquatique, Scordion (F). Scordium, Water germander (E). Lauchgamander, Wassergamander (D). Camendrio acquatico, Teucrio acquatico, Scordio (I).

نوع من الطوقريون من فصيلة الشفويات يكثر في المناقع وعلى ضفاف الماء وهو من الاعشاب الطبية الجزيلة النفع .

١٤٤٠ - أسَكّ

كل حيوان قصير الأذن صغيرها فهو اسك وهي سكاء . ج سك .

١٤٤١ - أسْك° Asque (F). Ascus, Sporangium (E).

هو الزق ، اطلبه .

١٤٤٢ - إسْكَا° Esca

هو الصوفان الكاذب فطر من السميات ، اطلبه .

١٤٤٣ - أسْكَاكويقر Ascacuivre sacfa

فاطور زراعي يرتكز على مادتي النحاس والزرنيخ . يستعمل سائلاً محلولاً ١ ٪ في مكافحة التسنة (الميلديو) .

١٤٤٤ - أسْكَرِيد Ascaride (F). Ascaride, Thread-worms (E).

هو الصفر ، اطلبه .

١٤٤٥ - أسْكَرِين° Ascarinus (S). Ascarine (F).

جنس نباتات برية ، جنبية ، معمّرة من فصيلة العطروريات . انواعه المعروفة ثلاثة منبتها بعض جزر المحيط الهادي || سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها بسيطة ، متقابلة . ازهارها ثنائية المسكن ، سنبلية التجميع . ثمارها نووية ، آحية اللباب المتماسك .

١٤٤٦ - أسْكُوشِيتَا° Ascochyta (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيات يعرف بالحنكلة (اطلب حنكلة) .

١٤٤٧ - أسْكُوشيتلا° Ascochytella (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيات يعرف بالحنكيلة (اطلب حنكيلة) .

١٤٤٨ - أسْكُوشيتُولا° Ascochytula (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيات يعرف بالحنكولة (اطلب حنكوله) .

١٤٤٩ - إسْكينُومين Aeschynomène

اطلب صولة

١٤٥٠ - أسَل ، سَمَّار Juncus (S). Jonc (F). Rush (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الاسليات منبتها المناقع والاراضي الرطبة في جميع اقاليم البلاد الباردة والمعتدلة. اوراقها عصفية الشكل طويلة منتصبة تستعمل في صناعة الحصر والسلال وما اشبه .
انواعه عديدة ، اشهرها العربي والكولاني .

١٤٥١ - أسَل الهند* ، قَصَب دَرّاكو

Calamus rotang (S). Rotang, Rotin, Joncde l'Inde(F). Chair-bottom cane, Rattan cane (E). Rotang, Rotangpalme (D). Canna d'India, Giunchi, Rotang (I).

جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة النخليات مهدها البلاد الحارة . سوقها قصبية الشكل طويلة منتصبة شائعة الاستعمال الصناعي .

١٤٥٢ - أسَل عَرَبي* ، سَمَّار الحصر ، تَمُص

Juncus arabicus (S). Jonc, Jonc des nattiers (F). Ruch, Sea rush (E). Arabischer binse (D). Giunco marino, Giunco (I).

نوع من الاسل الضيق الورق ترعاه الماشية فيسمنها ان كان عذياً ويؤذيها ان كان منقعياً || ثماره مدرة للبول .. اوراقه عطرية تستعمل في صناعة الحصر والسلال .

١٤٥٣ - أسَل كُولاني* ، سَمّار شائك

Juncus acutus (S). Jonc aigu, Jonc piquant (F). Sharp rush, Dutch rush (E). Binse (D). Giunco spinoso, Giunco rigido, G. che buca (I).

نوع من الاسل ومنهم من سماه فتايل الرهبان . ثماره مدرة للبول واوراقه تحلل الاوجاع ضماداً حيث كانت . ويقال انه ينفع من الاستسقاء .

١٤٥٤ - إسْلاب Défeuillaison (F). Defoliation (E).

اسلب الشجر فقد اوراقه وقد يكون اما طبيعياً وذلك عند الاعبال او اسراً من جراء آفة او حشرة .

١٤٥٥ - إسْلاس Ameublissement (F). Loosening, Mellowing (E).

تنعيم التربة بالحرث او بالدمل لجعلها خوارة .

١٤٥٦ - أسَلَة أسلة البعير : طرف تضبيبه .

١٤٥٧ - أسَلي Jonciforme (F). Rush-shaped (E).

نعت وصفي يطلق على مختلف الاعضاء النباتية الأسلية الشكل .

١٤٥٨ - أسَلِيّات Joncaceae (S). Joncacées, Joncinées, Juncacées (F). Juncaceae (E).

فصيلة الاسل من ذوات الفلقة الواحدة . اجناسها ١٥ اما انواعها فكثيرة العدد جميعها منقعية منبتها الاقاليم المعتدلة والباردة . نباتاتها معمرة ، جذاميرها ممدادة ، اوراقها متعاقبة عصفية النصل المستطيل المنتصب . ازهرارها عنقودي كثيف التجميع . ازهارها خنثوية .

١٤٥٩ - إسْلِيح ، إسْلِيحة ، كُرْدُن ، طُفَيْلُون

عشبة تشبه الجرجير تنبت في حقوف الرمل. وقيل هو نبات سهلي ينبت ظاهراً وله ورقة دقيقة لطيفة وسنفة محشوة حباً كحب الخشخاش يسلح الماشية (لسان العرب) .
وقال الانطاكي : « هو نبات قصبي دقيق الاوراق اغبر اصفر ومنه مزغب متراكم الاكاليل بغلف كالبنج محشوة بزراً اسود مر الطعم حريف » .

١٤٦٠ - إسْلِيخ* ، لَيْرُون Reseda asolaich (S).

Réséda sauvage (F). Wild reseda (E). Wilder wau (D). Reseda salvatica (I).

هو الخزام البري نبات طبي عطر مهده بلاد حوض البحر المتوسط .

١٤٦١ - أسْمَاك Poissons (F). Fishes (E).

الاسماك صف من الحيوانات الفقارية المتباينة الاشكال والاحجام . جميعها تعيش في الماء . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد كان التصنيف الماضي يقسمها الى خمسة اقسام : الماصّات والغضروفيات الزعانف والمزدوجات التنفس واللامعات والعظميات || اول تصنيف تمهيدي للاسماك يعود الى ارسطو في الجيل الرابع قبل الميلاد . ثم جاء العلامة « لينه » ، في الجيل الثامن عشر ، فوضع هيكلية التصنيف التي لا تزال قائمة حتى اليوم مع بعض التعديلات التي فرضتها المعارف الشوزيية والاعاسمية الحديثة || التصانيف المعمول بها الآن ثلاثة . اما التصنيف المختصر الذي نورده فيما يلي فهو اشيعها منذ عام ١٩٧٠ .

١٤٦٢ - إسْمَاك Empoissonnement (F). Poisoning (E).

اعمار الحوض او النهر بالسمك .

١٤٦٣ - إسْمَاكِيَّة° Ichtyologie (F). Ichthyology (E).

بحث الاسماك وطبائعها .

١٤٦٤ - أسْمَر Lait de gazelle (F). Milk of gazella (E).

الأسمر : لبن الظبية .

١٤٦٥ - إسْمِرَار Brunissure (F). Burnishing (E).


وصم سببه الاشعاع الشمسي يعطب المادة الخليوية في الورقة فيفسدها ويسبب اسمرار نسيجها . يصيب بعض النباتات اخصها الكرمة .

١٤٦٦ - إسْمَنْت ، تُرَابَة Ciment (F). Cement (E).

ضرب من الكلس يحصل من طبخ احجار كلسية تحوي نحو ٢٠ او ٣٠٪ من الفصار الصرف . وهو اذا ما جبل بالماء يقسو ويحجر فيستعمل على اشكال شتى في البناء وفي صنع الحجارة والبلاط الخ .



أسل الهند



أسل عربي



أسل كولاني



إسليخ

Les Poissons الاسماك
Classification sommaire actuelle موجز التصنيف الحديث

Genre	الجنس	Famille	الفصيلة	Ordre	الرتبة	Super-Ordre	الطبقة	Sous-Classe	الطائفة
Myxine	ميكسين	Myxinidés	مخاطيّات					Cyclostomes	حلقيّات الافواه
Lamproie	جلكي	Petromyzontidés	جلكيّات						
								Chondrichthyeus	غضروفيّات
Requin à collerette	جيذر مطوّق			Hexanchiformes	جيذريّات الشكل	Pleurotrèmes	جانبيّات الغداف	Sélaciens	أشلاق ، شلقيّات
Perlon	رسّاعة حمراء								
Requin de Port-Jackson	جيذر جكسون			Hétérodontiformes	متباينات الاسنان				
Requin-tapis	كوسج زربيّ	Orectolobides	كوسجيّات	Galéiformes	خوذيّات الشكل				
Odontaspe	درقوس	Odontospidés	درقوسيّات						
Touille	قصف ، لياء	Jsuridés	قصفيّات						
Requin blanc	لخم ابيض								
Requin-pèlerin	جوّاب	Cétorhinidés	جوّابيّات						
Requin-baleine	ايلس	Rhincodontidés	ايلسيّات						
Roussette	غرّاء	Scyliorhinidés	غرّائيّات						
Requin bleu	بنبك ازرق	Carcharhinidés	بنبكيّات						
Requin-marteau	مطراق البحر	Sphyrnidés	سفيرنيّات						
Aiguillat	قرش شائك	Squalidés	قرشيّات	Squaliformes	قرشيّات الشكل				
Laimargue	مريّنة	Seymnorhinidés	سمنوديّات						
Pristiophore	ميشار	Pristiophoridés	ميشاريّات						
Ange de mer	سقطين	Squatinidés	سقطينيّات						
guitare de mer	غبّاط	Rhinobatidés	غباطيّات	Rajiformes	شفنينيات الشكل	Hypotrèmes	سفليّات الغداف		
Scie (Poisson-Scie)	ابو منشار	Pristidés	منشاريّات						
Raie	شفنين	Rajidés	شفنينيّات بحريّة						
Pastenague	طرقون	Tryqonidés	طرقونيّات						
Aigle de mer	عقاب البحر ، مورينة	Myliobatidés	مورينيّات						
Diable de mer	كوّاحة	Lophiidés	كوّاحيّات						
Torpille	رعّادة	Torpédinidés	رعّادات	Torpédiniformes	رعّاديّات الشكل				

Chimère	خُرافَة	Chiméridés	خُرافيّات					Holocéphales	كاملات الرؤوس
Cœlacanthe	قلقندة	Cœlacanthidés	قلقنديّات					Crossoptérygiens	مصلّبات الزعانف
Cératode	سرقود	Cératodidés	سرقوديّات					Dipneustes	مزدوجات التنفّس
Lépidorène	ذقّانة	Lépidosirénidés	ذقّانيّات						
Protoptère	رحاشة	Protoptéridés	رحاشيّات						
Esturgeon	حفش	acipensérides	حفشيّات			Chondrostéens	جنافيّات	Actinoptérygiens	شعاعيّات الزعانف
Spatulaire	رمّاحة	Polyodontidés	رمّاحيّات						
Lépisostée	لبوسة	Lépisostéides	لبوسيّات	Amiiformes	آميّات الشكل	Holostéens	كاملات الاسنان		
Amie	آميّة	Amiidés	آميّات						
Polyptère	شنم	Polyptéridés	شنميّات	Polyptériformes	شنميّات الشكل				
Tarpon	خنجولة	Elopidés	لبصيّات	Clupéiformes	صابوغيّات الشكل	Téléostéens	كاملات العظام		
Arapaima	ارابيا	Ostéoglossidés	عظميّات الرؤوس						
Mormyre	قنوم	Mormyridés	قنوميّات						
Hareng	رنكة	Clupéidés	صابوغيّات						
Sardine	سردين								
Anchois	بلم	Engraulidés	بلميّات						
Truite	تروته	Salmonidés	سلمونيّات						
Saumon	سلمون								
Amble	لقّاشة								
Ombre	تملوس								
Eperlan	ردّانة	Osméridés	ردّانيّات						
Poisson abyssaux	اسماك لجيّة	Stomiatidés	رعاسيّات						
Brochet	زنجور	Esocidés	زنجوريّات						
Piranha	بيرنهة	Characidé	قرصانيّات	Cypriniformes	شبّوطيّات الشكل				
Gymnote	جمنوت رعّاش	Gymnotidés	جمنوتيّات						
Carpe	شبّوط	Cyprinidés	شبّوطيّات						
Loche	لخّ	Cobitidés	لخيّات						
Poisson élective	فترة	Malaptéruridés	فتريّات						
Silure	جريّ	Siluridés	سلّوريّات						

Genre	الجنس	Famille	الفصيلة	Ordre	الرتبة	Super-Ordre	الطبقة	Sous-Classe	الطائفة
Anguille	انقليس	Anguillidés	انقليسيّات	Anguilliformes	انقليسيّات الشكل	Téléostéens	كاملات العظام	Actinopterygiens	شعاعيّات الزعانف
Murène	شيق	Murénidés	شيقيّات						
Congre	زرقوم	Congridés	زرقوميّات						
Orphie	خرمان	Aélonidés	خرمانيّات	Béloniformes	خرمانيّات الشكل				
Exocet	خطّاف الماء	Exocœtidés	خطّاف الماء						
Epinoche	زَمَر	Gastérostéidés	زَمَريّات	Gasterostéiformes	زَمَريّات الشكل				
Hippocampe	حصان البحر	Syngnathidés	زمّارات البحر	Syngnathiformes	زمّارات الشكل				
Syngnathe	زمّارة البحر								
Cyprinodon	بجن	Cyprinodontidés	بجنيّات	Cyprinodontiformes	بجنيّات الشكل				
Mulet	بوري	Magilidés	بوريّات	Mygiliformes	بوريّات الشكل				
Athérine	قشقش	Atherinidés	حساسيّات						
Morue	غادس	Gadidés	غادسيّات	Gadiformes	غادسيّات الشكل				
Merlan	غبر								
Lote	لطّ								
Zée	مولك	Zéidés	مولكيّات	Zéiformes	مولكيّات الشكل				
Bar	قاروس	Serranidés	صرّانيات	Perciformes	فرخيّات الشكل				
Mérou	لقّس								
Serran	صرّان								
Perche	فرخ	Percidés	فرخيّات						
Sandre	صندر								
Chinchard	طرخوره	Carangidés	شيميّات						
Carangue	شيم								
Pilote	ربّان								
Ronget-barbet	طرستوج	Mullidés	طرستوجيّات						
Pagelle	فريّدي	Sparidés	اسبوريّات						
Poisson-papillon	سحل	Chaetodontidés	سحليّات						
Chelmon	تقع								

شعاعيّات الزعانف	Actinopterygiens	كاملات العظام	Téléostéens	فرخيّات الشكل	Perciformes	مشطيّات	Chromidés	لبث	Tilapie
						حاقوليّات	Pomacentidés	حاقول	Fomacentre
						كيلميّات	Labridés	حريث	Girelle
						بنات مصقار	Scaridés	درّة البحر	Poisson-perroquet
						ترخونيّات	Trachinidés	ترخون	Vive
						صيدائيّات	Callionymidés	صيداء	Dragonnet
						جيتريّات	Blennidés	جيترة	Blonnie
						رماليّات	Ammodytidés	لنصون	Lançon
						اسقمريّات	Scombridés	اسقمري	Maquereau
						تونيّات	Thunnidés	تون	Thon
						سيّافيّات	Xiphiidés	سيّاف البحر	Espadon
						انباسيّات	Anabantidés	انباس	Anabas
						قوبيونيّات	Gobiidés	قوبيون	Gobie
						لشكيّات	Echénéidés	لشك	Rémora
						جلاّطيّات	Scorpaenidés	اشترب	Rasceaue
						طرّيخيّات	Triglidés	طرّيخ	Trigle
						قدّيّات	Cottidés	قدّ	Chabot
				جانبيّات الشكل	Pleuroneetiformes	حرموسيّات	Bothidés	رمبوسة	Turbot
								حرموسة	Barbue
								رسّاف	Plie
						جانبيّات العوم	Pleuronectidés	لجنده	Limande
								رخّاش	Flétan
						سمك موسى	Soléidés	سمكة موسى	Sole
				فهقيّات الشكل	Tétraodontiformes	فنفريّات	Balistidés	فنفر	Baliste
						فهقيّات	Tetradontidés	فهقة	Tetradon
						قنافذ بحريّة	Diodontidés	قنفذة بحريّة	Hérisson de mer
						نجميّات	Ostracionidés	ابو صندوق	Coffre
						ضحميّات	Molidés	ضحمة	Molide
				كوّاحيّات الشكل	Lophiiformes	كوّاحيّات	Lophiidés	كوّاحة	Baudroie


١٤٦٧ - أُسْمِيُوم Osmium
معدن شديد الصلابة يوجد في الطبيعة مع البلاتين (الذهب الابيض) رمزه «Os» ، ثقله النوعي ٢٢٫٤ لذلك فهو من اثقل المعادن المعروفة . يذوب عند ٢٥٠٠ °سغ .

١٤٦٨ - إسْنَان Dentition
هو تكوين الأسنان ونموها وبروزها وحالتها .

١٤٦٩ - أسْنَان الكلب راجع اريترون .

١٤٧٠ - أسَنْجَة ٥ Stagonospora (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات . انواعه قليلة غير ضارة تتميز ببكنيداتها المردنية الشفافة ، الشفعية الانقسام الطولي .

١٤٧١ - أسَنْجيَّة٥ Stagonosporopsis (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات يتميز ببكنيداته الاسطوانية الشكل التي تعيش منفردة تحت بشرة النسيج الآدمي . بويغاته تكون في اول عهدها ثنائية الخلية ، موثورة ، شاغية الاخيبة ثم تصبح عند نضجها ثلاثية الخلايا وذلك بعد انقسام الخباء الكبير على نفسه .
انواعه قليلة تتطفل على بعض القرنيات . اشهرها واعرفها اسنجية هورتنسي .


أسنجية هورتنسي

١٤٧٢ - أسَنْجيَّة هورتنسي ٥*
Stagonosporopsis hortensis (S).
فطر مجهري واسع الانتشار يركب اوراق اللوبياء فيوصم النصل في مستوى عروقه ببقع مستديرة يراوح قطرها من ٨ الى ١٢ مم . تبدو شهباء اللون ثم رمداء . تقضي على الوثن الذي يجف وييبس .
يكافح بالكبريت ومشتقاته . مع اجتناب أكثار الماء لان الرطوبة تشجع انتشاره .

١٤٧٣ - أسْنَدَ ، أحَال ، وَجَّهَ Déférer (F).
To confer, To bestow (E).
يقال اسند المنصب واحال القضية ووجه اليمين .

١٤٧٤ - أسْهَاء Radiation lumineuse (F).
Luminous radiation (E).
اسهاء النور أو اشعة الشمس .

١٤٧٥ - إسْهَال Diarrhée (F). Diarrhoea (E).
خلل عارض يقع في عمل جهاز الهضم ينتج عنه خروج براز مائع في فترات قصيرة .

١٤٧٦ - أسْهَر Canal déférent (F).
Canalis deferent (E).
هي القناة ناقلة المذيّ .

١٤٧٧ - أسْهَرَان ، حَالبَا الرُكْبَة
Canaux déférents (F). Vas deferens (E).
هما القناتان ناقلتا المذيّ .

١٤٧٨ - أُسِّيّ Exponentiel (F). Exponential (E).

١٤٧٩ - آسِيَّات Myrtaceae (S).
Myrtacées (F). Myrtaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل زهاء ١٨٠٠ نوع يجمعها ٨٠ جنساً تنتمي الى ٥ اسباط : الآسية والجوزية والرمانية واللطية والشرهية . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات مهدها البلاد الحارة والمعتدلة . اوراقها سحتيانية معنقة نصلها كامل بسيط تغشاه نقط دهنية شفافة || ازهارها قياسية ، خنثوية ، مندغمة البتلات ، عديدة الاسدية ، فردية الاقلام والسمات . سفلية المبيض الكثير الغريفات . ثمارها بمعظمها شبه نووية مأكولة ويستخرج من بعضها ادوية مقوية وقوابض وزيوت وعطور .

١٤٨٠ - أسْبَانتُوس* Acianthe
نبات من الشحاريات جميل الاوراق والزهر يزرع للتزيين في الحدائق والبيوت .


أسيانتوس

١٤٨١ - آسِيَّة Myrthées (F). Myrtus (E).
سبط من فصيلة الاسيات اشهر اجناس الآس .

١٤٨٢ - أسِيْتَات ، خلاَّة Acétate (F). Acetate (E).
كلمة شاملة تستعمل للتعريف عن المركبات المشتقة من الحامض الخلي والمعروفة تجارياً بالاملاح .

١٤٨٣ - أسِيْتَات النحاس Verdet (F). Verdigris (E).
ويعرف ايضاً بالمسحوق الاخضر . هو مركب نحاسي كثير الاستعمال الزراعي تداوى به عدة أوصام فطرية .

١٤٨٤ - أسِيْتَال Acétal, Ethidene diethylate (F).
Acetal (E).
سائل عادم اللون ، عذب الرائحة ، ثقله النوعي ٠٫٨٢١ يغلو عند ١٠٤ °سغ . يذوب في الكحول والايثر . قليل الذوبان في الماء || يوجد في الخمر وتكثر نسبته مع العتق .

١٤٨٥ - أسِيْتُون ، خَلَّون Acétone (F).
Acetone (E).
سائل طيار حريف ، لا لون له ، قابل للاشتعال . يذيب المواد الدهنية والصمغية والراتنجية . يستعمل كمخدر وقاتل للدود . يوجد في بعض المشروبات الروحية بمقدار قليل .

١٤٨٦ - أسيتيلان Acétylène (F).
Acetylene, Klumene (E).
غاز عديم اللون كريه الرائحة قابل للاشتعال يستعمل للانارة يصطنع بطرق عديدة اخصها تأثير الماء على كربور الكلسيوم .

١٤٨٧ - أسِيس Aborigène (F). Aboriginal pl.
Aborigines (E).
ما كان من حيوانات البلاد او نبوتها .

١٤٨٨ - أسِيل Homozygote
هو الجنيس أي جنيس الزغطة . اطلب جنيس .

١٤٨٩ - أسِيْنَاة Acineta (S). Acinète (F).
نبات من الشحاريات . جذموري الجذع ، وحيد الورقة المستطيلة . ازهاره جميلة الشكل لونها الى الجوزة يعلوها وشم قرميدي . ازهراره قرصيّ الانتشاب يرتكز على زناد ليفي دقيق يستطيل استطالة الورقة .

١٤٩٠ - آشاءة Rejet (F). Spring (E).
الأشاء صغار النخل .

١٤٩١ - إشَابَة ٥ Croisement (F).
Cross-breeding (E).
هي في الحيوان تهجين سلالتين مختلفتين من نوع واحد كانزاء ثور هولندي على بقرة بلدية .

١٤٩٢ - أشاعر
اشاعر الحجر والناقة والبقرة : جوانب حياتها .

١٤٩٣ - إشاعيّة Collectivisme (F). Collectivism (E).
مذهب اقتصاد سياسي يرتكز على المشاركة في وسائل وامكانات الانتاج .

١٤٩٤ - إشال ٥* Cordons
شكل من اشكال القيادة الشجرية قوامه فروع متقنة التشذيب والتقليم ترتكز على مساند من السلك || والإشال قد تكون افقية وعمودية ومعترضة . اما الاشجار التي تنصاع الى هذه الطريقة فهي بعض ضروب الاجاص والقليل من التفاح .

١٤٩٥ - إشامة ٥ Régression (biol.) (F). Regression, Recession (E).
عودة بعض الصفات البيولوجية الى ما كانت عليه قبل التهجين الذي قادها الى التحسين .

١٤٩٦ - إشباع ، ترويغ Saturation

١٤٩٧ - أشباه الانسان Anthropomorphes (F). Anthropomorphous (E).
فصيلة قرود من سفليات المنخرين تشمل اربعة اجناس : البعامة والجبون والسعلاة والغول . جميعها كبيرة القد ، مستطيلة الايدي . موطنها احراج المناطق الحارة الاسيوية والافريقية .

١٤٩٨ - أشباه الديدان Vermidiens (F). Verminous (E).

١٤٩٩ - أشباه الشحوم Lipoïdes (F). Lipoid (E).

١٥٠٠ - أشباه عصبيّات الأجنحة ٥
Archiptères, Orthonévroptères, Pseudo-névroptères (F). Pseudo-neuroptera (E).
فئة من الحشرات تنتمي الى رتب مختلفة تجمعها بعض الصفات والعوامل المشتركة اخصها : اجنحة غشائية ناعمة ، جهاز فكي ساحق ، اكمال ناقص || اما الرتب التي تنتمي الى هذه الفئة فهي : الرعاشات ، العقفانيات ، القلديات ، القهبلسيات ، اليوميات (بنات يوم) .

١٥٠١ - أشبور* ، أرارو Polyborus (S). Caracaras (F). Polyborus (E).
طائر من الجوارح وحيد الجنس والنوع من فصيلة الاشبوريات . وهو مستطيل السقط . ربع الجثة ، طوله نحو ٤٥ سم . ثوبه الى الصهبة يعلوها توشيم ابيض وخطوط معترضة تميل الى الغبرة . يحمل على رأسه قنبرة صغيرة سوداء اللون || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية . يعيش ازواجاً لا يفصلها سوى الموت || قوته الجيف والحشرات والحيات لا يعف عنها اينما شاهدها || انثاه تبيض اربع رفنات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اربعة اسابيع .

١٥٠٢ - أشبوريات Polyborideae (S). Polyboridés, (F). Polyborideae (E).
فصيلة طير من الصقور تنتمي الى فئة كواسر النهار تشمل ثلاثة اجناس وبعض الانواع .. جميعها متوسطة القد . مستطيلة السقط والذنب . جالسة المنسر المنعقف البهرة . عارية الرسغ . حادة المخالب || قوتها ما تصيبه من جيف وقمامة عضوية مع ما تحويه من ديدان وحشرات . صوتها مازق مزعج . موطنها الشرق الاقصى وافريقية وامريكة . اما اجناسها فهي الاشبور والاكبد والقوقش .

١٥٠٣ - أشتر Défectueux (F). Defective (E).
من به عيب .

١٥٠٤ - إشتراط حصّة الاسد ، إشتراط ضيْغمي
Clause léonine (F).
هو شرط تكون نتيجة تنفيذه ان يحصل احد المتعاقدين او بعضهم على فوائد عظيمة جداً على حساب المتعاقدين الآخرين .

١٥٠٥ - إشتراك Cotisation (F). Assessment (E).
هو ما يدفعه المشترك في النقابات والتعاونيات .

١٥٠٦ - إشتراك Abonnement (F). Subscription (E).
هو تعاقد الى اجل معيّن بثمن اجمالي يخول صاحبه تسلم ما اشترك به كنشرة دورية ومقدار من الماء او الكهرباء وغيرها .

١٥٠٧ - إشتراك بالفاصل Mitoyenneté (F). Joint property (E).
هو الاشتراك بالحاجز القائم بين ارضين متاختين . وقد يكون هذا الحاجز حائطاً او حفرة او سياجاً .

١٥٠٨ - إشتراكيّة Socialisme (F). Socialism (E).
الاشتراكية مذهب اجتماعي سياسي ينادي بابدال الملكية الخاصة بالملكية العامة .

١٥٠٩ - أشترب أبيض Rascasse blanche (F).
سمكة بحرية تدعى كورب اخشن ، اطلبه .

١٥١٠ - أشترب أحمر Rascasse rouge (F).
سمكة بحرية تدعى جلاّخ رئي ، اطلبه .

١٥١١ - أشترب أسمر Rascasse brune (F).
سمكة بحرية تدعى جلاّخ عفريّ ، اطلبه .


١٥١٢ - أشترغار Alhage (F). Alhagi (E).
هو العاقول ، شوك معروف تأكله الابل بشهية . وقد قيل فيه انه جيد للمعدة ويفتق الشهوة ويعين على الهضم .


١٥١٣ - إشتيار العسل Récolte du miel (F).
هو استخراج الشهد وجمعه .

١٥١٤ - أشجار حرجيّة Arbres forestiers, Essences forestières (F). Forest-trees (E).
الاشجار الطوعية او المزروعة في الاحراج كالصنوبر والتنوب والسنديان والبطم والعرعر الخ .

١٥١٥ - أشجار زينة Arbres d'ornement (F). Ornament-trees (E).
هي الاشجار التي تزرع للتزيين .

١٥١٦ - أشجار صناعيّة Arbres industriels (F). Industrial-trees (E).
هي الاشجار التي يستفاد من بعض اجزائها في الصناعات المختلفة كالمطاط والكينا والحور الخ .


إشال


أشبور



إشخاص


أشخر


إشخيص


إشراس الحنش


إشراس خنثى


إشراس صاجي

١٥١٧ - أشْجَار مُثْمِرَة Arbres fruitiers (F). Fruit-trees (E).
الاشجار التي تغرس لثمرها كالتفاح والاجاص والكرز والخوخ والبرتقال .

١٥١٨ - إشْخاص*، أفيُوس، شَلْجَم بَرّي، رَحْل
Euphorbia apios (S). Euphorbe à racine de navet (F). Pear-rooted spurge (E). Knollige wolfsmilch (D). Euforbio per terra (I).
نبات بري طبي من فصيلة الفربيونيات . جذوره غليظة يستخرج منها زيت طيار يشبه زيت الخردل . وهو من اقوى مضادات الحفر ، يسيل اللعاب وينضح العرق ويدر البول وقد يفيد في الاوجاع العصبية المزمنة .

١٥١٩ - أشْخَر*، دُتْزِيا Deutzia (S). Deutzie (F).
جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة القلبيات مهدها الهند والصين واليابان. انواعها المعروفة نحو ١٥ بعضها تزييني . جميعها جنبات فناء تعلو من ٦٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متقابلة بيضية او مستطيلة الشكل نصلها جامد النسيج ، بارز العروق ، منشاري الحافة . ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع ، ابطيّ الارتكاز ازهارها بيضاء اللون او وردية .

١٥٢٠ - إشْخِيص*، إدّاد، شَوْك العلك
Atractylis gummifera (S). Atractyle, Carthame gommifère, Caméléon blanc (F). Spindle wort, White chameleon (E). Mastixdistel (D). Cameleone bianco (I).
نبات شوكي من فصيلة المركبات . حراشفه كثيفة ، طويلة ، خلية ، غبراء اللون . اوراقه مختلفة الالوان لانها تأخذ لون النبات الذي يجاورها وهذا ما دعا الفرنج الى تسميته بالحرباء . ويسمى ايضاً اسد الارض لانه يقضي على اكثر النباتات القريبة منه . ومنهم من سماه قاتل الاسد لان بذوره اذا خلطت باللحم وأكلها الاسد قتلته || جذوره سامة وطاردة للديدان . ويستخرج من عصارة سوقه مادة علكية تدخل في عدة مستحضرات طبية .

١٥٢١ - أشْدَف ٥ Sénestre (F). Sinister (E).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل التفاف لولبي يسير نحو اليسار اي بعكس سير عقارب الساعة .

١٥٢٢ - أشْدَق ٥ Mégastome (F). Megastomous (E).
الاشدق من كان مستعرض الفم واسع الشدق .

١٥٢٣ - آشِر
شوكة ساق الحشرة اخصها الجرادة ، ج أشراء .

١٥٢٤ - إشْرَاب Imprégnation, Télégonie (F). Impregnation (E).
هو في الوراثة عند الحيوان ان تلد الانثى من ذكر ثان اولاداً فيها صفات الذكر الذي سفدها قبلاً وولدت منه .

١٥٢٥ - إشْرَاس ، صَاصَل ، صَوْصَلاء
Ornithogalum (S). Ornithogale (F). Ornithogalum (E).
جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . سوقها قرصية ، شمراخها منتصب اجوف يحمل الازهار . اوراقها لحمية شبه خيطية طويلة جامدة . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها سداسية البتلات منها البيض والخضر والصفر . يستخرج من بعضها الشراس المعروف بلبن الطير . ومنها انواع تزرع للتزيين . اشهرها ما يلي .

١٥٢٦ - إشْرَاس الحَنَش* ، صَاصَل الحَنَش
Ornithogalum tenuifolium (S). Ornithogale vipérine (F). Fine leaved star of Bethlehem (E). Vogel milch (D). Ornitogalo a foglie strette (I).
نوع من الاشراس ازهاره وردية اللون . ينبت برياً في اكثر المناطق اللبنانية ويزرع للتزيين || يستخرج من بصله نوع من الشراس الجيد الصنف .

١٥٢٧ - إشْرَاس خُنْثَى* Ornithogalum stachyoides, Ornithogalum arabicum (S). Ornithogale d'Arabie, Etoile de Bethléem (F). Star of Bethlehem (E). Milchstern (D). Ornitogalo, Stella di Betlemme (I).
نوع من الاشراس كبير الازهار . ازهاره خضر . ينبت برياً في بعض المناطق اللبنانية الفلسطينية السورية . يزرع للتزيين ويستخرج من بصله نوع من الشراس الجيد الصنف .

١٥٢٨ - إشْرَاس صَاجي* ، صَاصَل خَيْمي ، زَنْطَة
Ornithogalum umbellatum (S). Ornithogale en ombelle, Belle de onze heures, Dame de onze heures (F). Eleven o'clock lady, Common star of Bethlehem (E). Doldiger milchstern (D). Bella di undici ore. Latte d'uccello (I).
نوع من الاشراس . ازهاره صاجي التجميع . ازهاره بيض . يزرع للتزيين .

١٥٢٩ - أشْرَان ، سُرَّة ، طُغْلُق Cotyledon (S). Cotylédon (F). Cotyledon (E).
جنس نباتات عشبية حصيمية معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه المعروفة ٦٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها لحمية متقابلة او متعاقبة . ازهارها سنبلي التجميع او عنقودي . ازهارها انبوبية ، مستطيلة ، متدلية جميلة الالوان الزاهية || اشهر انواعه : اشران السحر والاشران السرّي .

١٥٣٠ - أشْرَان السَّحَر ، سُرَّة السَّحَر ، زَلائف الملوك
Cotyledon horizontalis (S). Cotylédon horizontal Cotylet, Nombril de Venus (F). Kidney-wort, Venus' navelwort (E). Venusnabelkraut (D). Ombelico di venere, Erba bellica (I).
نوع من الاشران البري والزراعي التزييني . اوراقه لحمية عريضة فارشة . شمراخه يعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره صغيرة القـد ، قصيرة الاهان ، افقية الجلوس . تطول نحو ١٠ مم . لونها الى الحمرة الزاهية الجميلة || ازهاره يستمر من اوائل ايار الى اواخر تموز .

١٥٣١ - أشْرَان سُرّي ، سُرَّة الارض ، خُبْز القَاق
Cotyledon umbilicus (S). Cotylédon ombilique, Gobelets (F). Navelwort, Pennywort (E). Gemeines nabelkraut (D). Cappelloni, Ombellini, Scodelline (I).
نوع من الاشران يكثر في الجبال بين الصخور . شمراخه يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره متدلية لونها الى الاخضرار الفستقي يعلوه مواج وردي ازهاره يستمر من ايار الى تموز وهو من النباتات الطبية ، عصيره مضاد للصرع ، يثير الشهوة الجنسية ويدر البول .

١٥٣٢ - أشْرَة ، مِرْزَ ، طوَى
Oviscapte, Tarière (F). Ovipositor (E).

العضو الذي تستعمله بعض الحشرات كالجراد مثلاً لتغرز بيوضها في التربة .

١٥٣٣ - أَشْرَج

هو من الدواب الذي له خصية واحدة .

١٥٣٤ - أَشْرَف Nésonyctéris (F).

هو الحبّوش نوع من الوطاويط . موطنه الشرق الادنى . قوته الثّار على اختلافها .

١٥٣٥ - أَشْرَف أبتَر

Nésonyctéris tronqué (F).

حيوان من فصيلة الوطواطيات يدعى حبّوش ابتر . اطلبه .

١٥٣٦ - أُشْرِيّات Térébrants (F).

Terebrant, Burrowing (E).

مرتبة حشرات من رتبة هدبيات الاجنحة . تتميز بكبر روشنيها الامامين وبمرز الانثى المنشاري الشكل .

١٥٣٧ - أَشَصّ

أشصّت البقرة اذا قل لبنها وهي شصوص .

١٥٣٨ - إشْطَاء Tallage (F). Tillering,

New shoots, Stools (E).

حصول سوق عرضية من براعم جانبية تنشأ في جنث الزرع الاصلي يقال لها الوالبة ‖ وعدم الاشطاء في الزرع يدعى سهرة . ويقال سهر الزرع .

١٥٣٩ - إشْعَاع Irradiation (F).

Irradiation (E).

الاشعاع كل حركة تنطلق من مركز وتشع في جميع الاتجاهات .

١٥٤٠ - إشْعَاع Radiation, Rayonnement (F).

Radiation, Radiance (E).

خاصة في الاجسام وهي ان تطلق حولها الحرارة التي تجمعت فيها ‖ يقال لاشعاع النهار : الاشعاع النوري والضياء .

Rayonnement diurne, Radiation diurne

Diurnal radiance (E).

ويقال لاشعاع الليل : الوضاء .

Rayonnement nocturne, Radiation nocturne

Nocturnal radiance (E).

١٥٤١ - إشْعَاعيّ Radioactif (F). Radio-active (E).

١٥٤٢ - إشْعَاعيّة o Radioactivité (F).

النشاط الاشعاعي او الاشعاع الذاتي . Radio-activity (E).

١٥٤٣ - أَشِعّة بارزة Rayons émergents (F).

Emergent rays (E).

١٥٤٤ - أَشْعَر Villeux (F).

Villous, Villose (E).

من الحيوان ما هو كثيف الشعر .

١٥٤٥ - أُشَّف Jus de fruit (F). Juice (E).

الأشف هو عصارة نباتات الفصيلة القرعية ومنهم من خصه بعصارة الثّار فقط .

١٥٤٦ - أَشَق هو الدورم ، اطلبه .

١٥٤٧ - أُشَّق

Sagapénum, Gomme séraphique (F).

عصارة صمغية طبية لزجة تستخرج من القنّة الفارسية . ويدعونها لزّاق الذهب لانها تلحمه .

١٥٤٨ - أَشْقَح

اشقح البسر : لوّن واحمر واصفر . وشقح النخل : حسن باحماله (اللسان) .

١٥٤٩ - أَشْقَر Alezan (F). Chestnut (E).

من اثواب الخيل وهي حمرة ضاربة الى صفرة . واطراف الاشقر شقراء وكذا العرف والذنب .

١٥٥٠ - إشْقيل ، عُنْصُل Scilla (S). Scille (F).

Scilla, Squill (E).

جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . اوراقها قرحية مستطيلة وشاحية الشكل . ازهرارها ساقي الارتكاز ، ازهارها فردية التجميع ، قصيرة الزناد ، سداسية البتلات ، يكثر فيها اللون الازرق وفيها الابيض والاحمر ‖ انواعه المعروفة لا تقل عن ٨٠ اكثرها اسيوية ومنها افريقية واروبية ‖ انواعه البرية الطبية كثيرة وعديدة المنافع تدخل في تركيب عدة مستحضرات وعقاقير . وهي تدر البول وتنعش الصدر ‖ اما انواعه الزراعية فتستعمل للتزيين وهي كثيرة الضروب جميلة الشكل مختلفة الالوان .




إشقيل الخريف

١٥٥١ - إشْقيل الخريف* ، عُنْصُل جَرَسي ، بَصَل الحيّة

Scilla autumnalis (S). Scille d'automne (F). Autumnal squill, Winter hyacinth (E). Herbstblaustern (D). Scilla autumnale (I).

نوع من الاشقيل البري قوامه بصلة غليظة اجاصية الشكل بيضاء اللون . اوراقه قرصية مستطيلة ضيقة شديدة الخضار لامعة المواج ازهراره عنقودي التجميع يرتكز على ساق وحيدة . ازهاره صغيرة لبدة وردية اللون . بصله طبي لكنه اقل جودة من بصل الاشقيل البحري .




إشقيل الغاب

١٥٥٢ - إشْقيل الغَاب* ، عُنْصُل مُنْحَن

Scilla nutans, Scilla nonscripta (S). Scille penchée, Jacinthe des bois (F). Blue bell, Wild hyacinth (E). Hasenblaustern (D). Giacinto die boschi, Giacinto piccolo (I).

نوع من الاشقيل البري والزراعي قوامه بصلة متوسطة القد يرمعية الشكل بيضاء اللون . اوراقه قرصية غيولة مستطيلة ضيقة شديدة الخضار . ازهاره صغيرة زرقاء اللون فواحة العرف المستحب ‖ ومنه ضروب زراعية زهرها الى الابيض والوردي والبنفسجي ‖ زراعته لا تتطلب عناية خاصة غير انه يرغب في الاتربة القليلة الاندماج لانه يخشى الرطوبة المستحكمة كما يتضرر من الاسمدة العضوية الجديدة .



إشقيل بحري

١٥٥٣ - إشْقيل بحري* ، عُنْصُل بحري ، بَصَل الفار

Scilla maritima, Urginea maritima (S). Scille maritime, Squille, Charpentaire, Oignon marin (F). Medicinal squill, Sea onion (E). Echte meerzwiebel, Mauszwiebel (D). Scilla marina, Squilla, Cipolla marina (I).

نبات طبي بري وزراعي وهو اشهر انواع الأشقيل وأعرفها . بصلته كبيرة الحجم هرمية الشكل يبلغ طولها نحو ٢٠ سم وقطرها ١٥ سم . ‖ منها ضربان يختلفان بلون اسفاطها وبتسميتها التجارية . الضرب الاحمر السفط المعروف

بالاشقيل البحري الذكر او الاشقيل الاسباني . والضرب الابيض السفط المعروف بالاشقيل البحري الانثى او الاشقيل الايطالي || يستخرج من بصله جواهر ومواد وحوامض طبية شائعة الاستعمال عديدة المنافع || والاشقيل الذكر انفع من الانثى واوفر مادة وخواصاً .


إشقيل نجمي

١٥٥٤ - إشْقِيل نَجْمي *، عُنْصُل نجمي، عَيْسَلان

Scilla Amaena (S). Scille agréable, Jacinthe étoilée (F). Star hyacinth, S. flowered squill (E). Lieblicher blaustern (D). Scilla dei giardini, Giacinto di maggio Giacinto stellato (I).

نوع من الاشقيل الزراعي وهو نبات تزييني قوامه بصلة مستديرة الشكل بنفسجية اللون . اوراقه قرصية غيولسة مستطيلة شاحبة الخضار ، سوقه الزهرية عديدة وكل منها يحمل من الزهرة الى الثلاث زهرات ، لونها الى الزرقة السمانجونية || ازهراره يدوم من نيسان حتى اواخر أيار .

١٥٥٥ - أشْكَال الشَجَر Formes des arbres

الهيئة الخارجية التي تأخذها الاشجار او نعطيها لهـا بالتشذيب والتقليم . ومن هذه الاشكال القدحي والهرمي والمردني والصيواني الى آخره .


إشنان ابو ساق

١٥٥٦ - أشْكَة ، كولب Coulomb

وحدة قياسية معقودة التعريف على اسم العالم الفرنسي كولب . تستعمل في قياس كية الكهرباء التي تمر مدة ثانية واحدة في موصل مقاومته أوم واحد وقوته المحركة فولت واحد .

١٥٥٧ - إشْلاخ Spermogonie (F). Spermogonium (E).

هو الاثمار الثانوي في بعض الفطور المجهرية .

١٥٥٨ - أشْلاق Sélaciens (F). Selachian, Cartilaginous fishes

هي الشلقيات رتبة من السمك عديدة الفصائل والاجناس والانواع ، تتميز بخلوها من الهيكل العظمي ، باقحافها واعمدتها الفقرية الغضروفية ، باعكامها الخيشومية الحامية الازواج ، بكبر زعانفها الصدرية ، بعظم جثتها وبكونها باكثريتها من السمك الولود || اشهر اجناسها الكوسج .


إشنان القلي

١٥٥٩ - إشْمَاس ، سُطُوع ، ضَيح Insolation (F). Insolation, Sunstroke (E).

هي المدة من الزمن النهاري التي تتعرض فيها التربة ونباتها الى اشعة الشمس المباشرة .

١٥٦٠ - إشْنَان Salicornia (S). Salicorne (F). Saltwort (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة السرمقيات . انواعه ثمانية ، اقليمها شواطئ حوض البحر المتوسط والمحيط الاطلسي || سوقها مفصلية اصوخية دقيقة . فروعها متقابلة عديمة الورق ، ازهارها سنبلية التجميع لا تويج لها ولا بتلة . ثمارها حقية الشكل صغيرة . يستخرج منها بالترميد ملح القلي .


أشنة مهازية

١٥٦١ - إشْنَان أَبُو ساق *، غَاسُول، غَسُّول، أَبُو حَلْسَا Salicornia fruticosa (S).

Salicorne corail de mer (F). Lead grass, Crab grass, Frog grass (E). Glassch malz, Seekrappe (D). Salicornia legnosa, Erba kali (I).

نوع من الاشنان ينبت طبيعياً على الشواطئ البحرية . يستعمل للغسل كالصابون ويستخرج منه بالحريق والترميد ملح القلي .

١٥٦٢ - أشْنَان القَصَّارين هو الحرض ، اطلبه .

١٥٦٣ - إشْنَان القَلي *، قَلي، أَبُو قَابس، خُرَيْس

Salicornia herbacea (S). Salicorne herbacé (F). Glasswort, Marsh samphire (E). Echtes glasschmalz (D). Salicornia erbacea (I).

نوع من الاشنان وهو نبات عشبي مداد يكثر على الشواطئ البحرية . كانوا يستعملونه استعمال الصابون ويستخرجون منه بالحريق والترميد ملح القلي .

١٥٦٤ - أشْنَان داود اطلب زوفا .

١٥٦٥ - أشْنَة Usnea (S). Usnée (F). Usneae (E).

جنس من الحزاز ، انواعه عديدة جميعها نباتات خيطية تعيش وتنمو على الاشجار والصخور || ومن اسمائه كشة العجوز وشيبة العجوز ومسواك القرود .

١٥٦٦ - أشْنَة الصَبَّاغين ، سادروان

Orseille tinctoriale (F). Dyer's moss (E).

نوع من الحزاز يعيش وينمو على الصخور البحرية والجبلية . يستخرج منه صبغ احمر ارجواني . اجوده البحري وهو ما جاء من جزر المحيط ومدغسكر والهند .

١٥٦٧ - أشْنَة خَشَبيّة هو الخس البحري ، اطلبه .

١٥٦٨ - أشْنَة مهازيّة * ، ديكران Dicranum (S).

Dicrane, Bifurque (F). Dicranum, Forkmoss (E). Gabelzahnmoos (D). Dicrano (I).

جنس نباتات طحلبية من سبط المهازيات . انواعه زهاء ١٠٠ جميعها برية تكثر في الغابات والحراج وعلى ضفاف الانهر . اوراقها صغيرة خيطية متقابلة ثنائية التصفيف . ازهارها جرابية الشكل ترتكز على زناد دقيق وتنتهي بقلنسوة محرابية مدببة مفلوجة الجانب .

١٥٦٩ - أشْنَج

هو من الدواب الذي احدى خصيتيه اصغر من الاخرى .

١٥٧٠ - أشْنِيَّات Usnaceae (S). Usnéacées (F). Usnaceae (E).

فصيلة من الحزاز عديدة الاجناس والانواع تتميز بمشرها الدقيق المستطيل . تعيش طفيلية على الاشجار فتتدلى من الاغصان .

١٥٧١ - أشْهَب Gris (F). Grey (E).

لون من الوان الخيل وهو اجتماع شعرات بيض وسود .

١٥٧٢ - أشْيَاء مُبَاحَة Choses sans maître (F).

الاشياء المباحة هي التي لا مالك لها بينها هي بطبيعتها مقدورة التملك كالحيوانات الآبدة .

١٥٧٣ - إشْيَانِيَّات Notopteridae (S). Notoptères (F). Notopterideae (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيمات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . اقليمها المناطق الجبلية المرتفعة . ارساغها مفصلية خماسية العقل . اناثها مسلحة بمرز قوي .

١٥٧٤ - أشْيَب Hétérozygote (F). Heterozygote (E).

هو من الهجن ما كان زامع الصفات المتباينة البعيدة عن الاعتدال الوسطي .

١٥٧٥ - أشيم ، ناكص Regressif (F). Regressive (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الاحياء على من يرتد الى ما كان عليه قبل تطوره وارتقاءه .

١٥٧٦ - أصّ Asse

هو الفنك الفضي .

١٥٧٧ - إصابات العمل Accidents du travail (F). Injuries to workmen (E).

هي اصابة العامل ويراد بها وقوع اصابة في جسم العامل من جراء عمله ولمناسبة عمله . ويشترط ان يكون العامل مرتبطاً بعقد العمل او باجارة النفس . وتختلف اصابة العامل عن مرضه لان المرض حالة لا تقع نتيجة مباشرة لحادث بعينه على ان من الامراض ما يسمى مرض الحرفة او المهنة وهو يجري مجرى الاصابات ويكون رب العمل مسئولاً عنه وان لم يخطئ . وتقتضيه مسئوليته تعويضاً للمصاب .

١٥٧٨ - إصابة ، حادث ، طارئ Accident

هو حادث عارض يقع فجأة ويسبب ضرراً بالنفس او بالمال ويكون للمصاب الحق في مطالبة فاعله بتعويض اذا كان مسئولاً قانوناً عن الاصابة .

١٥٧٩ - إصابة ، عدوى ، سراية Infection

انتقال الجراثيم المعدية الى جسم الحيوانات واصابتها بالمرض الذي تحدثه تلك الميكروبات بتكاثرها .

١٥٨٠ - أصابع العروس* ، قرنبوش ، بسلة سكرية

Tetragonolobulus (S). Lotier cultivé, Lotier pourpre (F). Four winged pea (E). Garten spargelerbse (D). Loto dei giardini (I).

نبات بري وزراعي من سبط اللوتيات وفصيلة القرنيات الفراشية . ثماره قرنية حبها حلو الطعم مأكول ومنهم من يستعمله ، بعد تمام ادراكه وتجفيفه وتحميصه ، استعمال البن . وهو من النباتات العلفية وازهاره تنفع في معالجة البواسير ونقيعها يفيد من التهابات العين .

١٥٨١ - أصابع القينات اطلب ريحان بري .

١٥٨٢ - أصابع صفر اطلب كركم صباغي .

١٥٨٣ - أصابع هرمس اطلب شقليل .

١٥٨٤ - إصاد ، إصادة Chape (F). Cap, Cover (E).

غطاء الانبيق وكل غلاف يمنع ترشيح الماء او نفوذه .

١٥٨٥ - إصار Herbe (F). Herb, Grass (E).

الاصار والاصارة : الحشيش .

١٥٨٦ - إصبع العذراء اطلب ديجيتال .

١٥٨٧ - إصبعي Dactylé, Dactyloïde, Digital (F). Dactyloid, Digital (E).

نعت نباتي وصفي يدل على ما شكله شكل الاصبع .

١٥٨٨ - إصبعية * Vulsella (S). Vulselle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المحاريات . انواعها المعاصرة لا تتجاوز الخمسة اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي فبحار الصين || أصدافها مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالاصابع ، لامتساوية المصاريع ، اغشيتها الداخلية لؤلؤية المادة تكثر فيها الزرقة الخضراء المواج || تعيش كامل حياتها على الاسفنج .

١٥٨٩ - إصداق Critère, Critérium (F). Criterion (E).

الاصداق هو طابع الصواب الفاصل او سمة الحقيقة الحاسمة . ج اصداقات ومصادق .

١٥٩٠ - أصدف* Panard (F). With out-turned feet (E).

الفرس الذي التوى سنبكاه الى الخارج . وعكسه الاقفد . يقال اصدف اليدين واصدف الرجلين ، وهو من عيوب الخيل .

١٥٩١ - آصرة Affinité (F). Affinity (E).

الآصرة والالفة والتجانس هي القرابة الشكلية مهما كان مصدرها .

١٥٩٢ - آصرة Goujon (F). Gudgeon (E).

رباط من حديد يستعمل في البناء لتقويته .

١٥٩٣ - أصص Empoter (F). To pot (E).

زرع في أصيص او في مركن .

١٥٩٤ - أصطرك* ، لبنى ، ميعة

Styrax officinale (S). Aliboufier, Storax (F). Officinal storax, Styrax tree (E). Echter storaxbaum (D). Storace, Mellaina, Meluzzo salvatico (I).

جنبة معمرة من فصيلة الاصطركيات مهدها الاقاليم الحارة . اوراقها متعاقبة معنقة بيضية . ازهارها خنثوية ابطية صفراء اللون . تزرع لاستخراج صمغها الشهير المعروف باسم الميعة والذي يستعمل في تثبيت العطور . وهي تعرف ايضاً باسم اسطراسه والطست واسترك ولبنى عنبر ولبنى الرهبان ولبنى مسك .

١٥٩٥ - أصطركيات Styraceae (S). Styracées (F). Styraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالة ، مرتفعة المبيض . اجناسها ٧ وانواعها ٢٢٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية || منها الاشجار والشجيرات والجنبات . ازهارها نظامية خنثوية . اوراقها مختلفة الاشكال .

١٥٩٦ - إصطفاء Consanguinité (F). Consanguinity (E).

الاصطفاء هو احدى طرائق الاسفاد . قوامه ان يكون الذكر والانثى من نوع حيواني واحد وسلالة واحدة وعرق واحد كانزاء جواد معنق على حجر معنقية .

١٥٩٧ - إصطفاق Fluctuation

هو عدم الاستقرار على حالة معينة او التغيير الدوري المتناوب من حالة الى حالة .


١٥٩٨ - إصطفلين اطلب جزر .




أصابع العروس



اصبعية



أصدف



أصطرك

١٥٩٩ - **أصْعَل** Brachycéphale (F). Brachycephalic (E).
من نعوت تصنيف الدواجن معْناه قصير الرأس .

١٦٠٠ - **أصْغَريَّات ، صُغْرُوريَّات** Ptiliidae (S).
Ptiliidés (F). Ptiliidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة تضم اصغر انواع الغمديات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقطار العالم || أجسامها شبه بيضية الشكل ، شديدة الصغر . اطوالها لا تتجاوز ١ مم. رواشنها مهدبة . اغمادها لاحفة || تعيش في الجثالة والدردي النباتي . يبدو ان قوتها بوغ العفنيات || اشهر اجناسها الصغرور .

١٦٠١ - **أصَف** Oreille de lapin (F). Ear of rabbit (E).
الاصف هو اذن الارنب وكل اذن ضيقة مستطيلة منتصبة .

١٦٠٢ - **أصَف** الآصف والأصف هو الكبر الشائك .

١٦٠٣ - **إصْفَاق** Soutirage (F). Drawing off (E).
الاصفاق والصفق والتصفيق تحويل الخمر وما اشبه من اناء الى اناء لتصفو.

١٦٠٤ - **إصْفرْني**
سمكة بحرية مأكولة ، اطلب اسفرني .

١٦٠٥ - **أصْفَع** أصفع الزرع : افرك وبلغ الادراك .

١٦٠٦ - **أصْفَق القَوَادِم** Crassipenne (F).
نعت تعريفي يطلق على كل جناح كثيث القوادم والريش.

١٦٠٧ - **أصَّل** Sélectionner (F). Select (E).
أصل النبات تأصيلاً اصلحه وحسنه .

١٦٠٨ - **أصْل ، مَهْد ، مَنْشَأ** Origine (F). Origin (E).
مرتكز الشيء ومستنده الطبيعي الطوعي .

١٦٠٩ - **إصْلاحَات زِرَاعيَّة** Améliorations agricoles (F). Agricultural ameliorations (E).
هو التعبير عن كل تحسين من شأنه الاصلاح لزيادة الفائدة ان في البذار او الزرع او البقول او المواشي او الآلات الى آخره .

١٦١٠ - **أصَلَة*** Python
جنس ثعابين كبيرة من فصيلة الاصليات . انواعها ٩ جميعها من ثعابين المناطق الحارة وهي أكبر واضخم زحافات هذه الفصيلة ، يبلغ طول بعضها الثمانية امتار وقطرها لا يقل عن ٢٥ سم . وهي غير سامة تبتلع فريستها وتسحقها ثم تهضمها . تعيش بين أسل المناقع وفي وحل الانهر . تسرح وتصيد في الليل . ترغب في السمك لانها تقضي معظم اوقاتها في الماء .


أصلة

١٦١١ - **أصْلَم** Essorillé (F). Ears-cut (E).
الأصلم من الحيوان هو المقطوع الاذنين . ج صلم .

١٦١٢ - **أصْليّ ، خَلْقي ، فَرْجي** Congénital (F). Congenital (E).
الأصلي كالخلقي والفرجي نعت يدل على صفة حسنة أو سيئة يتصف بها الحيوان منذ ولادته .

١٦١٣ - **أصَليّات** Pythonidae (S).
Pythonidés, Pythoniens (F). Boidae (E).
فصيلة حيات من عديمات الاخاديد فيها البواء والأصلة وغيرها .

١٦١٤ - **إصْماغ** اطلب تصمغ .

١٦١٥ - **أصْوَف ، صائف** Lanifère, Lanigère (F). Laniferous (E).

١٦١٦ - **أصُول مُبَاشَرَة** Principes immédiats (F). Immediate elements (E).
آخر مواد يمكن تجزئتها افراداً بوسائل ميكانيكية دون حلهـا بالوسائل الكيماوية . كالسكر والنشا والآح والدهن .

١٦١٧ - **آصَى**
آصى وابن آصى : طائر من الحداء يعرف بالحدأة الحمراء .

١٦١٨ - **أصَيْص** Pot, Vase en terre, Terrine (F). Pot, Earthen pan, Dish (E).
الاجانة الصغيرة التي تزرع فيها الرياحين . وقد يسمى نسبة الى ما هو منه كما يلي: اصيص اذا كان من فخار. مركن وغضـارة اذ كان من خزف . صواع اذ كان من معدن .

١٦١٩ - **أصِيل** Pur-sang (F). Thorough-bred (E).
نعت يطلق على كل حيوان اهلي صريح السلالة الصافية المنتخبة .

١٦٢٠ - **أصَيْل ، بازيد ، دِعَامة** Baside (F). Basidium (E).
خلية فطرية طرثوثية كبيرة مستطيلة محمولة على الغشاء الارثوثي تتكون فيها البزور.

١٦٢١ - **إضَاءة ، إنَارة** Luminescence (F).

١٦٢٢ - **إضَاضَة** ٥ Géophysique (F). Geophysis (E).
الاضاضة علم يبحث في وثل الكرة الارضية .

١٦٢٣ - **أضَالِيَا ، دَهْلِيَة** Dahlia (S).
Dahlia, Georgine (F). Dahlia, Georgina (E). Gartendahlia, Georgine (D). Dalia, Giorgina pruinosa (I).
جنس نباتات عشبية عسقولية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها مكسيكية المهد وقد صار تهجينها وتأصيلها واستنخابها بعد ان شاع استعمالها التزييني نظراً لضخامة زهرها وجماله وبهاء الوانه || يستخرج من عساقلها الاهليلجية الشكل مادة نشوية تجانس الانيولين وتستعمل استعماله تدعى دهلين (Dahline) || تتكاثر الاضاليا عادة بزرع درناتها خلال شهري نيسان وايار ، وقـد تتكاثر بالبذر بيد انه لا ينتج الاّ ازهاراً طاقية قليلة البتلات || اما انواعها المشهورة التي كانت ولا تزال محور التهجين والتصالب واساس معظم الضروب الحالية المعروفة فهي ما يتبع .

١٦٢٤ - **أضاليا أُرجوانيّة** * Dahlia coccinea (S).
Dahlia écarlate, D. cocciné (F).
نوع من الاضاليا عديد الضروب والسلالات . يعلو من ٤٠ الى ١٣٠ سم . ساقه وفروعها بحرية اللون . اوراقه مركبة متقابلة . وريقاته مدببة الاطراف ، نصلها الى الخضار القاتم . ازهاره كبيرة القد مستعرضة البتلات المتاوجة الكثيرة العدد الزاهية الالوان الحمر . يكثر فيها الارجواني .

١٦٢٥ - **أضاليا إمبراطوريّة** * Dahlia imperialis (S).
Dahlia impérial (F).
نوع من الاضاليا وهو جنبة كبيرة القد تعلو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . ساقها غليظة ، فروعها عديدة متشعبة . ازهارها متدلية ، جرسية الشكل تطول من ٦ الى ٨ سم . بينما قطرها لا يقل عن ١٠ سم . لونها الى البياض العاجي . طرفها اصفر . ازهارها خريفي .

١٦٢٦ - **أضاليا شائعة ، أضاليا حدائقيّة**
Dahlia variabilis, D. pinnata (S). Dahlia commun, D. des jardins (F).
تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها باهتة الخضار اللامع . ازهارها كبيرة القد ، متباينة الاشكال والالوان ، مستطيلة البتلات المنبسطة او الملتفة على نفسها ضروبها كثيرة العدد منها المكبسة والطاقية . ازهارها خريفي .

١٦٢٧ - **أضاليا ورديّة** * Dahlia rosea (S).
Dahlia rose (F).
نوع من الاضاليا عديد الضروب والسلالات . يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه عديدة الفروع ، خضراء اللون . اوراقه مركبة متقابلة شديدة الخضار . ازهاره كبيرة القد ، وردية اللون . ازهاره خريفي .

١٦٢٨ - **إضبارة نباتيّة ، إضبامة نباتيّة ، إحشاشة** ٥
Herbier (F). Herbarium (E).
مجموعة اعشاب او نباتات مختلفة جففت وحفظت للدرس والاستشهاد . ج اضابير واضاميم واحاشيش .

١٦٢٩ - **إضحيان** نبات كالاقحوان .

١٦٣٠ - **أضرار** Dégâts (F). Havoc (E).
هي الخسارة المادية التي تقع من جراء عمل ما او جائحة سماوية .

١٦٣١ - **أضراس الكلب** اطلب بسبايج .

١٦٣٢ - **إضراع ، ترميد** Parturition (début) (F).
Parturition (lead) (E)
اضرعت البقرة والشاة والعنز : اشرق ضرعها قبل النتاج وعظم ، فهي مضرع .

١٦٣٣ - **إضرام** ٥ Caloricité (F). Caloricity (E).
الاضرام خاصة يتمتع بها كل حيوان ، من ذوات الاعضاء، تمكنه من نثر بعض الحرارة .

١٦٣٤ - **أضنفور** Adénophore (F).
حامل صغير يعضد الغدة الرحيقية الزهرية في بعض النباتات .

١٦٣٥ - **أضنفوره ، غرّ الجميل ، قُطُومه**
Adenophora communis (S). Adénophore, Campanule odorante (F). Gland bell-flower (E). Liliender usenglocke (D). Campanula odorosa (I).
نبات عشبي زراعي تزييني جميل الازهار العطرة من فصيلة الجريسيات . جذوره درنية . اوراقه صغيرة مستطيلة . ازهاره يدوم نحو اربعة اشهر . يتكاثر بالبزر والدرن . يرغب في الاتربة الخوارة . يخشى اشعة الشمس اللاذعة .

١٦٣٦ - **إطار** Cadre (F). Frame (E).
الاطار هو كل محيط بشيء .

١٦٣٧ - **إطام** داء يصيب البهم فلا تبول ولا تبعر .

١٦٣٨ - **إطان** Ethan
حاشور زراعي سائل يرتكز على مادة الباراسيون يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٢,٥ ٪ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

١٦٣٩ - **أطباء الكلبة** اطلب دبق .

١٦٤٠ - **أطلد** هو الحضض ، اطلبه .

١٦٤١ - **أطر** * **، عثر ، بذليّة** Buddleia (S).
Buddlée, Buddléie (F). Orange ball-tree, Buddle (E). Sommerflieder, Buddleie (D). Budleja (I).
جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخنازيريات. مهدها البلاد الحارة. انواعها نحو ٥٠ منها الاشجار والشجيرات جميعها قدحية الهيكل والشكل فناء الفروع . اوراقها متقابلة معنقة سنانية النصل . ازهارها نورية تاجية الارتكاز سنبلية التجميع رباعية البتلات ، مأنوسة العرف . تخشى البرد لذلك يحسن غرسها في المواقع الدافئة مع اجتناب المعارض الشمالية .

١٦٤٢ - **أطراوندي** هو الراوند الذكر .

١٦٤٣ - **أطرب** اطلب بلاذون .

١٦٤٤ - **أطرة** Couronne (F). Crown (E).
هي اكليل الحافر مركزها اعلى الحافر تحت الرسغ .

١٦٤٥ - **أطرد**
اطرد الغنم والماعز : ارسل فيها الاكباش والتيوس .

١٦٤٦ - **أطرغلة** هي الترغلة ، اطلبها .

١٦٤٧ - **أطرور** ٥ * Atherurus (S). Athérure (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشيهميات . انواعه قليلة موطنها بعض المناطق الاسيوية والافريقية . اجسامها ربعة تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . اذنابها كاسية تطول نحو ١٥ سم. وتنتهي بخصلة من الهلب سنبلية الشكل مبططة || رؤوسها مستطيلة . مقاضمها مقطومة . آذانها بادية منتصبة . جرامزها قصيرة . اظافرها قويه حادة . ظاهر اجسامها يكسوه الهلب والشوك الذرب القصير . تالف الحقول والمراعي والفيافي والقيعان . احجرتها انفاق تنتهي برداه تغور في التربة نحو ٦٠ سم. تسرح في الليل . قوتها الاعشاب والجذور وجميع المواد النباتية والحشرات والوزغ والعظاء والافاعي || اناثها تضع من درصين الى اربعة ادراص تخلق باصرة كاسية .

١٦٤٨ - **أطروط** Truite (F). Trout (E).
سمكة نهرية من السلمونيات تعرف بالتروته .


أضاليا ارجوانية


أضاليا امبراطورية


أضاليا وردية


أطر


أطرور


أطريال

١٦٤٩ - أطريّات Buddléiées (F). Buddleae (E).

سبط من فصيلة الخنازيريات . انواعه زهاء ٧٥ جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . اقليمها المناطق الاستوائية والجنوبية الاسيوية والامريكية || اشهر انواعه الزراعية الأطر ، اطلبه .

١٦٥٠ - أطريال* ، سرفل ، جزر الشيطان حشيشة البرص ، حشيشة البهاق ، رجل الغراب

Carum ammioïdes (S). Cerfeuil (F). Cerfolium, Chervil (E). Kerbel (D). Cerfoglio (I).

نوع من الاطريلال وهو نبات طبي بري جزيل النفع لانه يشفي البهاق ويدخل في عدة علاجات اخصها علاجات الصدر والكلى والمثانة || اوراقه متعاقبة معنقة مركبة شديدة التفريض . ازهاره صيواني التجميع طويل الزناد . ازهاره بيض . ثماره بزور صغيرة سود البشرة الملساء . السوق والاوراق والازهار والبزور جميعها عطرية العرف المستحب .


اطريز

١٦٥١ - إطريز* Eleotris (S).

Eléotris (F). Eleotris (E).


جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القوبيونيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . معظمها يعيش قرب مصبات الانهر || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، متفاوتة الطول الذي يراوح من ٧ الى ٣٠ سم . تتميز بظهورها الجالسة الخط وبزعانفها الكبيرة المزخرفة التي تبدو كأنها مطرزة . زعانفها الذيلية كبيرة القد ، مستديرة الاطراف . اخطامها قصيرة ، متفرجة الاشداق || لحومها كاعنة الصنف ، قل من يرغب فيها .


إطريفل نفلي

١٦٥٢ - إطريفل Menyanthes (S).

Ményanthe (F). Menyanthes (E).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة الجنطيانيات . انواعه قليلة . سوقه جذمورية . اوراقه مركبة ثلاثية الفصوص ، متعاقبة معنقة طويلة المعاليق . ازهاره عنقودي او سنبلي التجميع يرتكز على زناد امرط طويل . ازهاره جيلة الشكل لونها الى البياض الوردي || مهدها مناقع البلاد المعتدلة ، اشهرها الاطريفل النفلي .


أطلنطة

١٦٥٣ - إطريفل نفلي* ، نفل الماء ، برسيم الماء

Menyanthes trifoliata (S). Ményanthe, Trèfle d'eau, Trèfle des marais (F). Buck-bean, Bog-bean, Marsh trefoil (E). Sumpfbieberklee, Fieberklee, Bocksbohne (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua (I).

نوع من الاطريفل وهو نبات عشبي بري طبي معمر يكثر وجوده في المناقع ويزرع في احواض الماء . يستخرج من اوراقه مادة طيبة فعالة تدعى منيانتين (Ményanthine) || وفي بلاد الانكليز والمانيا يجففون الاوراق ويستعملونها استعمال الجنجل .


أطن

١٦٥٤ - أطريلال Carum

جنس نباتات محولة او معمرة من فصيلة الخيميات ، انواعه نحو ٥٠ معظمها بري وبعضها زراعي . اشهرها الاطريال والسرفل والكراويه والكمون والبقدونس والتقرد والتلفوطه .


أطوم

١٦٥٥ - أطريون هو القثاء البري .

١٦٥٦ - إطعام النحل Nourrissement (F). Feeding (E).

هو مد النحل الذي خلت قفرانه من العسل بالقوت الضروري اثناء فصل الشتاء .

١٦٥٧ - إطفار

الاطفار نجم نير صغير يتقدم النسر الواقع في كوكبة نجوم القيثارة .

١٦٥٨ - إطل Flanc (F). Flank (E).

جزء الجسم ما بين الاضلاع والحجبة .

١٦٥٩ - أطلس Loup argenté (F). Silver wolf (E).

هو الذئب الذي في لونه غبرة الى سواد .

١٦٦٠ - أطلنتيا Atalantia

جنس اشجار وجنبات شائكة من الحمضيات السذابيات . انواعها قليلة مهدها آسية الاستوائية وبعض مناطق استراليه . ثمارها لا تؤكل وهي برتقالية الشكل والحجم واللباب ، طعمها الى المرارة الحامزة كما في النارنج || تزرع لزهورها العطرية وتستعمل كطعمات لمختلف انواع البرتقال .

١٦٦١ - أطلنطة *o Atlanta (S).

Atlante (F). Atlanta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها يمية لا تقرب الشطوط . اسرابها وافرة العدد || اصدافها نحيلة شفافة ثنائية الجراب الحلزوني الاكظر . دورتها الحلزونية يمينية تنتهي عند السرة . سفاطها دقيق جامد شفاف . زعنفتها وحيدة ورقية الشكل مجهزة بمحجم . رأسها كالخطم ، فمها يحتل المقدم . لوامسها انبوبية . عيونها جاحظة . خياشيمها مشطية الشكل .

١٦٦٢ - أطلنطيات o Atlantidae (S).

Atlantidés (F). Atlantidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد بعضها من متحجرات الحقبة الكربونية والبعض الآخر يمي لا يقرب الشطوط || اعطانها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تسبح وتعوم على ظهورها . تتميز باصدافها الرقيقة الشفافة وبالوانها القسطانية || اعرف اجناسها واشهرها الاطلنطة والاكسيجيرس والبلرفون .

١٦٦٣ - أطاط هو الكوثل من النخليات ، اطلبه .

١٦٦٤ - أطموط اطلب عندم قارح .

١٦٦٥ - أطن* ، فهنة ، أرنبية

Arnebia (S). Arnébie (F). Russian bugloss (E). Arneble (D). Arnebia (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الحمحميات انواعها عديدة منها البرية والصباغية والتزيينية التي تزرع لزهرها .

١٦٦٦ - أطوم* ، زالخة ، ملصة ، ناقة البحر حنفاء

Halicore cetacea (S).

Dugong (F). Halicore, Dugong (E).

جنس حيتان بحرية لبونة عاشبة من بنات الماء ، الحيلان . مؤخرها كمؤخر الحوت ولها يدان كأنهما زعنفتان . موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر وجوارهما . تعيش جماعات ، مسرحها الليل . ترعى الاعشاب البحرية الساحلية . اجسامها

غليظة ، متوسط طولها نحو ٣٠٠ سم. لحمها مأكول . جلدها يصلح للنعال || وهي من الحيوانات الشديدة الحذر تصعد الى سطح الماء للتنفس فقط ثم تغوص . تزاوجها خفي تمارسه في البحر . يقال ان الانثى تحمل نحو ١٢ شهراً .

١٦٦٧ - أُطُومِيَّات Halicoridae (S).
Halicoridés (F). Halicoridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة عاشبة من رتبة الخيلان اي بنات الماء || انواعها عديدة يجمعها جنس واحد الاطوم . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي وشطوط استراليه وغينيا الجديدة || ملجئها الحياتي جماعي . تسرح في الليل مرتعها الاعشاب البحرية الساحلية || ذكورها اكبر قداً من اناثها . ويتميز الذكر ايضاً بناب كبير بارز يخرج من الفك العلوي || اعرف انواعها واشهرها الاطوم ويدعى الزالخة والخنفاء وناقة البحر .

١٦٦٨ - أَطْيَار Oiseaux (F). Birds (E).
الاطيار والطيور والطير صف حيوانات من الفقاريات يقسم الى الجؤجؤيات والعوادي.

١٦٦٩ - أُطَيْرَة ٥* Avicula (S).
Avicule (F). Avicula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات المثاعب وفصيلة الاطيريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام ، بعضها مستدير الشكل قريب الشبه بالشمع . مصاريعها محدبة لامتساوية صفيحية الخارج ، لؤلؤية الداخل || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة .

١٦٧٠ - أُطَيْرِيَّات ٥ Aviculidae (S).
Aviculidés (F). Aviculidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات المثاعب . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها الغابرة المبعثرة في الاراضي الجورية والطباشيرية ومنها المعاصرة المنتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها شبه مستديرة ، صفيحية ، محدبة ، لامتساوية المصاريع ، لؤلؤية الغشاء الداخلي المتفاوت السماكة || معظم انواعها يعيش لاصقاً بالصخور المغمورة والبعض الآخر منغمساً في الرمال || اعرف اجناسها واشهرها الأطيرة والملاّسة والصيرم والملطاس والبرنة والشمع .

١٦٧١ - أَطْبَش راجع أبله .

١٦٧٢ - أُطْيمَة Foyer (F). Fireplace (E).
الأطيمة : موقد النار . ج اطائم .

١٦٧٣ - أَطِيبِي اطلب شحيمية .

١٦٧٤ - أظْفَار Aladfar
الاظفار وتدعى إيتا الشلياق مجموعة نجوم صغيرة من كوكبة القيثارة المعروفة ايضاً بالسلحفاة .

١٦٧٥ - أظْفَار الجنّ
قال داود الانطاكي : « هو نبات بلا نور ولا ورق ولكنه يخرج عساليج الى الارض ما هي كأنها قراضة الظفر الى سواد وغبرة » || وهو من النباتات الطبية العربية - اليونانية .

١٦٧٦ - أظْفَار الذئب
كوكبان ابيضان صغيران قدام الذئبين من كوكبة التنين ، بين العوائذ والفرقدين .


١٦٧٧ - أُظْفُور Crampon (F). Cramp-iron (E).
جذر عرضي هوائي دقيق وقصير يتخذه النبات المتسلق أداة للتشبث بالجدران وغيرها من العوائل .

١٦٧٨ - أظْلَف Bisulque (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان من ذوات الظلف .

١٦٧٩ - إعَارَة Prêt (F). Loan (E).
عقد يدفع به المرء الى غيره منقولاً او عيناً او شيئاً معيناً بنوعه ليستعمله زمناً محدوداً ثم يرده.

١٦٨٠ - إعْبَال Effeuillaison, Effeuillement (F).
Fall of the leaves (E).
سقوط الورق الطبيعي او انتزاعه والقاؤه ارضاً .

١٦٨١ - أَعْبَل* ، غرانيت Granit (F). Granite (E).
حجر متبلور شديد الصلابة مختلف الالوان اعمها الوردي والاشهب والاسود .


أُطَيرة

١٦٨٢ - إعْتِدَاء Empiètement (F). Encroaching (E).
هو وضع اليد على جزء من ملك الغير وضمه الى ملكه .

١٦٨٣ - إعتدال Equinoxe (F). Equinox (E).
مدة معادلة الليل والنهار.

١٦٨٤ - إعْتِدَالي Equinoxial (F). Equinoctial (E).

١٦٨٥ - إعْتِدَاليّ ، تَوَازُنِيّ Statique (F). Static (E).

١٦٨٦ - إعْتِرَق راجع استعرق .

١٦٨٧ - إعْتِشَاب Herborisation (F).
Herborization (E).
جمع النباتات ودرسها وتصنيفها .


أعبل

١٦٨٨ - إعْتِمَد Accréditer (F). To give credit (E).
الاعتماد في لغة التجار هو ارسال كتاب الى احد المعاملين مع الطلب او الرجاء بفتح ائتمان مالي لاحد العملاء .

١٦٨٩ - أَعْثَل ٥ Acère (F).
Acerous, Hornless (E).
نعت تعريفي يطلق على الحيوان العادم القرون وعلى الحشرة العادمة الزبانى وعلى الدويبة العادمة اللوامس . م. عثلاء .

١٦٩٠ - أعْجَف ، جَحْف ، نَكْد
Dépaissance, Pacage (F). Pasture-land (E).
المرعى القليل الكلأ او الرديء الانواع العشبية .


١٦٩١ - أُعْجُوبَة ، ميرَا Etonnante, Mira (F).
Mira (E).
الاعجوبة او اعجوبة قيطس او ميرا ، نجم نيّر من كوكبة قيطس مركزه في العنق . راجع قيطس .

١٦٩٢ - إعْدَاء ، عَدْوَى ، دَنَس Contamination
انتقال المرض من جسم مصاب الى جسم سليم لا يتمتع بالمناعة الذاتية .


تفاف


زوان


ثيل


شوكران


حلبوب


فربيون


حميض


قرطب


خرطال فتوا


لبلاب

أعشاب مُضرّة


أعفر

١٦٩٣ - أعْرَاض المَرَض Symptômes (F).
Symptoms (E).
هي العلامات غير الطبيعية التي تبدو في الحيوان او تظهر على بعض اعضاء النبات || اخصها في الحيوان عدم الشهوة الى الأكل او الامتناع عنه ، ارتفاع حرارة الجسم ، الكربة ، القلق ، الاضطراب ، اللهث ، العطش ، الامساك ... || اما في النبات فظهرها الخارجي تبقع في الاوراق او تجعد او ذبول . جفاف في بشرة النسيج . ظهور زايدات او افرازات ، الخ .

١٦٩٤ - أعْرَقَ ، عَرَّقَ ، شَرَّشَ Enraciner (F).
To root, To implant (E).
مكن النبات من ابراز جذوره ومدها .

١٦٩٥ - أعْرُوَان ، عَرُوَة Plante à feuilles persistantes (F). Persistent leaf (E).
من النبات ما لا يسقط ورقه في الشتاء .

١٦٩٦ - إعْسَار ، تَوًى Insolvabilité, Déconfiture (F). Insolvency (E).
هي الحالة التي يكون فيها من لا يقوى على دفع ديونه .

١٦٩٧ - أعْسَام ٥ تَخْلِيَة
Zoomorphie, Morphologie externe (F).
Zoomorphy, External morphology (E).
هو التعريف الواقعي والوصف الشكلي للجسم والخلقة في الحيوان والنبات || اما درس التركيب الباطني فيدعى شوزبة .

١٦٩٨ - إعْشَاب Essartage, Essartement (F).
Grubbing (E). اقتلاع الاعشاب المضرة .

١٦٩٩ - أعْشَاب مُضِرَّة * Herbes nuisibles (F).
Hurtful herbs (E).
الاعشاب المضرة هي التي تنبت طبيعياً في الحقول والبساتين والحدائق وهي كثيرة الاجناس والانواع معظمها من النباتات الطوعية التي تستنزف عناصر التربة الغذائية وتمنعها عن الزروع والبقول || اضرها واعمها انتشاراً ما يلي : الأخيليا ام الف ورقة والاريغارون والاسل والامسوخ والانجبار والانجرة والبيش والتفاف والثوم البري والثيل والجعفيل والحرمل والحلبوب والحميض وحميض المناقع والحوذان والخردل البري وخرطال فتوا والخرّم والخبان والدوسر وذيل الثعلب والريفنوس وزهر الكشاتبين والزوان والسراخس والسعادى والشقار وشقائق النعمان وشر الكلب والشوك والشوكران والطحالب والعراوة وعشبة القوى والعليق وعمى الدجاج والغيطل والفجيل والفربيون والفرفاره والفوتنج والقرطب والقصوان والقنطريون والكرسنة البرية والكرفس النبطي والكشوث واللبلاب واللبنى واللتين واللحلاح ولسان الحمل واللوف المبقع والمشفيل والنجير والهدال .

١٧٠٠ - أعْشَار ، عَوَاشِر Rémiges primaires (F).
Wing primaries (E).
الأعشار والعواشر هي قوادم ريش الطائر .

١٧٠١ - أعْصَاب الحِسّ Sensilles tactiles (F).
Tactile sensils (E).

١٧٠٢ - إعْصَار Cyclone
هي الزوبعة الهائلة السرعة والضغط التي تخرب كل شيء .

١٧٠٣ - إعْصَال Echenillage (F).
Ridding of caterpillars (E).
القضاء على الاساريع والديدان .

١٧٠٤ - إعْفَاء
الاعفاء : كلمة شاملة عديدة المعاني اخصها .
إعفاء Dispense (F). Dispensation (E).
هو ان يعفى المرء من القيام بعمل نيط به .
إعفاء Exonération (F). Exoneration (E).
هو ان يعفى المرء من واجب فرضه القانون .
إعفاء Acquittement (F). Acquital (E).
هو الحالة المتوسطة بين التبرئة والادانة .

١٧٠٥ - أعْفَر * ، ظَبي عَرَبِي Gazella arabica (S).
Gazelle de l'Arabie (F). Gazella arabica (E).
نوع من الظباء وهو اضعفها عدواً . متوسط القد ، اهيف القوام ، قصير العنق ، صغير الرأس ، ثوبه الى الجؤوة الغبراء يزيد احمراراً مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنه الى البياض || اجله من ٥ الى ٥٠ ، موطنه الجزيرة ، شائع في الحجاز ويكثر في بادية الشام .

١٧٠٦ - أعَقَّ ، أفْرَخَ ، أمْلَخَ Drageonner (F).
Sucking (E). هي قابلية الاشجار الى الاعقاق والافراخ والملخ .

١٧٠٧ - إعْقَال Bouturage (E).
Propagation by slips (E).
الاعقال اي غرس العقلة هو تكثير النبات بغرس اجزاء منه قطعت من اغصانه وفروعه وما اشبه .

١٧٠٨ - أعْقَى
أعقت الفرس ، اذا لم تحمل وهي عقوق .

١٧٠٩ - أعْقَص
الاعقص من التيوس ما التوى قرناه على اذنيه من خلف .

١٧١٠ - أعْقَف ، مَعْقُوف Crochu (F).
Hooked (E). شكل بهرة منسر جوارح الطير .

١٧١١ - إعْلاف الماشية Affouragement (F).
Foraging, Foddering (E). تقديم الحشيش والعلف للبهم .

١٧١٢ - إعْلان ، إقْرَار ، شَهْر ، تَصْرِيح
Déclaration, Notification, Signification (F). Declaration, Notification, Signification (E).
هو الابانة عن حالة قانونية او فعلية قائمة .

١٧١٣ - أعْلَفَ الماشية Affourager (F).
To fodder (E). قدم لها العلف ، راجع جدول العلف .

١٧١٤ - إعْلِيط Dénudé (F). Denuded (E).
ما سقط ورقه من الاغصان والقضبان .

١٧١٥ - إعْمَار Mise en valeur (F).
Development (E).
الاعمار القيام بالاعمال اللازمة للاستثمار .

١٧١٦ - أعْنَس ، أعْنَش Ayant six doigts (F).
Six-fingered (E). من كان سداسي الاصابع .

١٧١٧ - **أعْنَش**
الأعنش من له ست اصابع .

١٧١٨ - **أُعْنُون**
هو الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات .

١٧١٩ - **أعْوَج** Oblique
هو الخط المنحرف المائل بين اتجاهين عمودي وأفقي .

١٧٢٠ - **أعْوَر ، مِمْرَغَة** Caecum (F). Caecum (E).
الاعور هو القسم الرئيسي من المعي الغليظ ، يتميز بشكله الاسطواني .

١٧٢١ - **أعْيَار**
الأعيار كواكب زهر في مجرى قدمي سهيل .

١٧٢٢ - **أعْيَان** Biens corporels (F).
هي الاموال المادية .

١٧٢٣ - **أعْيَر** ٥ Crassinervé (F).
الاعير من النبات ما كانت نصال اوراقه مستضخمة العير والاعصاب .

١٧٢٤ - **أغَاثُوسْمَه ، زَكِيَّة** Agathosma (S). Agathosme (F). Agathosma (E).
جنبة برية وزراعية من السذابيات ، مهدها رأس الرجاء الصالح . اوراقها عطرية زكية العرف تستعمل في تحضير الشرابات الهاضمة والمقوية الشابقة .

١٧٢٥ - **أغَاتِي** ٥* Agati
شجيرة هندية من القرنيات الفراشية . سنف قرونها مرة الطعم حامزة طبية تعتبر من المقويات وتدخل في تركيب عدة علاجات اخصها الصدرية || اوراقها تستعمل لتبييض الغسيل . حبوبها مأكولة تشبه الفاصوليا .

١٧٢٦ - **أغَار أغَار ، عَصِيدَة نَبَاتِيَّة** Agar-agar
مادة غروية تستخرج من بعض الخيات التي تكثر على شواطئ البحار الاسيوية كالهند وسرنديب وجاوا . تستعمل علمياً لزرع وتكاثر مختلف الفطور المجهرية والجراثيم كما تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعات الاقمشة والورق .

١٧٢٧ - **أغْبَر** Rouan, Gris rouanné (F). Roan (E).
الفرس الذي شملت شهبته شقرة .

١٧٢٨ - **أغْبَس** Isabelle (F). Isabel (E).
الفرس الذي شمل لون بياضه كدرة وهو لون الحليب خالطته القهوة .

١٧٢٩ - **أغْبَس** Loup du Hedjaz (F). Hedjaz wolf (E).
هو الذئب الاغبس .

١٧٣٠ - **أغْبَش** Opalescent (F). Opal (E).
نعت يطلق على الاشياء المضيئة اللامعة او غير اللامعة دون ان تكون شفافة .

١٧٣١ - **إغْتِذَاء ، إسْتِمْرَاء ، تَغْذِيَة** Nutrition
جملة الظواهر التي تجعل الاحياء تغتذي وتنمو .

١٧٣٢ - **إغْتِذَائِيّ ، إسْتِمْرَائِيّ**
Nutritionnel (F). Nutritional (E).
ما كان له القدرة على تمثيل الاغذية وتحويلها .

١٧٣٣ - **إغْتِذَائِيّ ، قُوتِيّ**
Trophique (F). Trophic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بتغذية النسج .

١٧٣٤ - **إغْتِذَائِيَّة** ٥ Sitiologie (F). Sitology (E).
الاغتذائية علم يبحث في الاطعمة وقيمتها الغذائية . اطلب قيمة غذائية .

١٧٣٥ - **إغْتِصَاب ، إنْتِحَال**
Usurpation (F). Usurpation (E).
كاغتصاب السلطة وانتحال الصفة والاسم واللباس ...

١٧٣٦ - **إغْتِلام ، غُلْمَة ، شَبَق**
Nymphomanie (F). Nymphomania (E).
ازدياد شهوة السفاد في اناث الحيوانات لاسباب داخلية عديدة . والانثى المغلم لا تحمل .

١٧٣٧ - **إغْتِمَاد ، غَلّ** Invagination
دخول جزء من نسيج في نسيج آخر . وهو اذا حصل في المصران يكون قتالاً (الامير مصطفى الشهابي) .

١٧٣٨ - **أغْثَر**
قال ابن سيده : هو طائر من طير الماء ملتبس الريش طويل العنق .

١٧٣٩ - **أغْدَق** Très fertile (F). Very fertile, Prolific fruitful (E).
صفة النبات الوافر الانتاج .

١٧٤٠ - **أغَرّ** Marqué en tête (F).
كل فرس له غرة اي بياض في الجبهة .

١٧٤١ - **إغْرَاب** Albinisme (F). Albinism (E).
راجع إحساب .

١٧٤٢ - **إغْرَاب* ، تَجَمُّلَة** Fasciation
تشويه يحصل في سوق او اغصان النبات فترق وتبدو كأنها مزدوجة . يكثر وجوده في سوق التبغ وشاريخ الورد وافنان البرتقال النهمة . عامله الرئيسي فرط النمو الذي يسبب ازدواج الخلايا الليفية دون غيرها .

١٧٤٣ - **أغْرَاض ، مَطَالِب** Fins (F). End, Design (E).
هي النهاية التي يذهب الطلب اليها ، فهي اذن موضوع الطلب والهدف الذي ترمي اليه .

١٧٤٤ - **إغْرَة** Aigrette (F). Aigrette, Tuft or plume (E).
خصلة من الريش تعلو رأس بعض الطيور كالبلشون والقنبرة .


أغاتي


إغراب


أغروان

١٧٤٥ - أُغْرُوَان *، لَيْلَك أزْرَق

Syringa vulgaris (S). Lilas commun (F). Common lilac (E). Turkischer flieder (D). Lilacco comune, Ghianda unguentaria (I).

ومنهم من قال أعروان. نوع من الليلك ينتمي الى فصيلة الزيتونيات وهو جنبة تزيينية جميلة الشكل. ازهرارها عذقي التجميع تاجي الارتكاز. ازهارها عطرة، لونها الى الزرقة المستحبة. وله ضروب ازهارها الى البياض وغيرها الى الحمرة. || يتكاثر بالبذر والتعقيل والتمليخ والتدريخ. الزهارون يفضلون المملوخة لانها انشط من الدريخة والعقلة. يجود في جميع الاتربة لكنه يخشى الرطوبة المستحكمة.



أغروتيس

١٧٤٦ - أغْرُوتِيس ٥ *

Agrotis

جنس حشرات فراشية من فصيلة الغسقيات. انواعه كثيرة العدد. اجسامها واثوابها مختلفة القد واللون طولها يراوح من ٢ الى ٥ سم. يغلب فيها الرأس الاسمر الجؤوي والصدر البني والبطن الرمادي. رواشنها الامامية عابقة الالوان. مزركشة. رواشنها الخلفية سوية الالوان الباهتة. عروقها الى السمرة. حتارها، عند وجوده، هلالي الشكل عابق اللون || اناثها اكبر من ذكورها. تمتح مكنها بعد التسافد باسبوع. متحها لا قياسي الترتيب يدوم نحو عشرة ايام تضع الانثى بخلالها نحو ٢٠٠٠ مكنة على صفحات الاوراق السفلى وعلى الاوراق الجافة والعابلة. مكنها كروي الشكل يبدو أصفر اللون ثم يحمر ويسود. ينقف بعد اربعة ايام من متحه في الصيف وبعد اسبوع في الربيع والخريف وبعد ثلاثة اسابيع في الشتاء || يرقاتها تنسلخ ست مرات ثم تتحول الى عذارى داخل شرانق من الطين وبعض المواد العضوية || اجيالها الحولية من الاربعة الى الخمسة || عوائل يرقاتها عديدة الاجناس والانواع نخص منها بالذكر النفل والبرسيم والفصة والحنطة والشعير والخرطال والعدس والحمص والفول والقطن والتبغ والذره ومعظم البقول والنباتات التزيينية. اشهر انواعه:

Agrotis angur (S).
Agrotis baja (S).
Agrotis brunnea (S).
Agrotis castanea (S).
Agrotis comes (S).
Agrotis glareosa (S).
Agrotis musiva (S).
Agrotis nigrum (S).
Agrotis orbona (S).
Agrotis plecta (S). Cordon blanc (F).
Agrotis pronuba (S). Hibou (F).
Agrotis putris (S).
Agrotis rhomboidea, Stigmatica (S).
Agrotis rubi (S).
Agrotis triangulum (S).
Agrotis xanthographa (S).
Agrotis ypsilon (S).



اغروتيس ابسيلون

١٧٤٧ - أغْرُوتِيس إبْسِيلُون ٥ *، غَسْقِيَّة قَارِضَة

Agrotis ypsilon,

Lycophotis ypsilon (S). Noctuelle ypsilon (F).
Lycophotia (agrotis) ypsilon (E).


حشرة مبذولة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقطار العالم. فراشتها تجوب المزارع والمباقل والحدائق قوتها رحيق الازهار. سرفها تدعى « الدودة القارضة » تسطو على سوق الكثير من النبات || جسمها متوسط القد يطول من ١٨ الى ٢٠ مم. بسطتها تراوح من ٤٤ الى ٤٨ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان ناشزتان. زباناها مشطيان مستطيلان. مرشفها معتدل الجرم والطول. جوشنها حنطي اللون بني المواج. بطنها اربد اللون، حنطي المواج. شرجها غليظ الاشرة عند الانثى. روشناها الاماميان الى الطحلة الحنطية يعلوها مواج اصحر وتبضيع بني وتبقيع اسمر وحتار كستني يستبق الاهداب الفضية. روشناها الخلفيان الى البياض التبني المواج عند الذكر والى البياض الاغبر عند الانثى || لها ثلاثة اجيال في الحول. تسرح في الليل وتبيت في النهار. تعاظل بعد ظهورها بمدة قصيرة تراوح من اسبوع الى اسبوعين. تمتح المكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها بنصال الاوراق التي تلامس التربة || السرفة عند بلوغها الادراك تطول من ٤٥ الى ٥٠ مم. راجع دودة قارضة.


اغروتيس احلس

١٧٤٨ - أغْرُوتِيس أحْلَس ٥ *، غَسْقِيَّة حَلْسَاء

Agrotis baja (S). Noctuelle baie (F).
Agrotis baja (E).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية. فراشتها تجوب البراري والاحراج قوتها رحيق الازهار. سرفتها خاضلة قوتها اوراق النبات || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٦ مم. بسطتها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ مم. رأسها متوسط الجرم، فأسي الشكل. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان، مستطيلان. مرشفها معتدل الطول. جوشنها احلس اللون، بطنها حنطي اللون احلس المواج || روشناها الاماميان الى السمرة يعلوها مواج الحس وبقعة مربعة شديدة السمرة وثلاث نقط سود وخط حتاري اسمر يستبق الاهداب الحنطية. روشناها الخلفيان الى الحنطي الاصحر يسمر عند الطرف الخارجي ويعود الى الصحرة في الاهداب || لها جيل واحد في الحول. تسرح في الليل. تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تسرح في الليل وتطول عند بلوغها الادراك نحو ٣٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها يستقر على الخضار الالعس بعد الخضار الزيتي ويعلوه خط ثبجي اغبر وخطان جانبيان احران وزوج من الدريئات السود في كل سكمة باستثناء السكم الصدرية. رأسها اسود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي داخل جلباب من الطين ينفلق عند انطلاق الفراشة.


اغروتيس زنجي

١٧٤٩ - أغْرُوتِيس زِنْجِيّ ٥ *، غَسْقِيَّة زِنْجِيَّة

Agrotis C. nigrum (S). Noctuelle basanée (F).
Agrotis C. nigrum (E).

حشرة مبذولة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من اليابان الى اطراف اوروبة وافريقية الشمالية والولايات المتحدة الامريكية. فراشتها تعيش على رحيق الازهار. سرفتها خاضلة قوتها اوراق الاشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البقلية والمرعوية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ مم. بسطتها تراوح من ٣٦ الى ٤٠ مم. رأسها معتدل الجرم، فأسي الشكل. عيناها كبيرتان ناشزتان. زباناها خيطيان مهدبان. جوشنها حنطي اللون اسمر المواج. بطنها اطحل اللون، حنطي المواج. شرجها مستغلظ الاشرة عند الانثى ||

روشناها الاماميان الى الجؤوة السمراء يعلوها تمشيح ولطخة سوداء واخرى بيضاء وردية المواج . روشناها الخلفيان الى البياض الاغبر يطوّقه حتار اسمر || لها ثلاثة اجيال في الحول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها باسبوعين وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة عند بلوغها الكمال تطول من ٣٠ الى ٣٥ مم . ثوبها الى الخضار الاسمر . رأسها الى الجؤوة . سكيها البطنية باستثناء التاسعة مزركشة بالاسود على الجانبين . مدبّها وزواجها سمر . هلبها قليل العدد ، اصفر اللون يرتكز على درينات دقيقة يراوح عددها من زوج الى زوجين في كل سكمة .

١٧٥٠ - **أغْرُوتِيس مُوَشَّى° ، غَسَقيَّة مُصَاحِبَة**
Agrotis pronuba, Triphaena pronuba (S).
Noctuelle fiancée, N. pronubée, «Hibou» (F).
Yellow Underwing, Large Yellow Underwing moth (E). Hausmütterchen (D).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من اليابان الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشتها تجوب البراري والحاقل والمباقل توّاقاً رحيق الازهار . سرقتها تعيش على النجيليات وخلب الكرمة واوراق البطاطا والجزر والملفوف || جسمها معتدل القد يطول من ٢٤ الى ٢٦ مم . بسطتها تراوح من ٥٢ الى ٥٨ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشها وبطنها الى الصحرة الكستنية المواج . شرجها مستغلظ الاشرة عند الانثى || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في مطلع ايار تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتمتح المكن على سوق النبات العائل او على الاوراق التي تلامس التربة || السرقة عند ادراكها الكمال تطول من ٤٥ الى ٥٠ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار ، مبعثر الهلب القليل ، اخضر اللون حتى الانسلاخ الرابع ثم ينحرف الى الطحلة السمراء الحمراء المواج يعلوها خط ثبجي اغبر وخطان جانبيان . رأسها الى الجؤوة . مدبّها الى السمرة . تسرح في الليل وتتكوّر عندما تشعر بالخطر .

١٧٥١ - **أغْرُولُوجية** Agrologie (F). Agrology (E).
علم التربة اي دراسة التربة حكمياً وكيماوياً وميكانيكياً وجيولوجياً . ودراسة الاتربة الزراعية وصلاتها بالزروع .

١٧٥٢ - **أغْرُوميزَا الفاصوليا**° Mouche du haricot
اطلب لاغمة اللوبياء .

١٧٥٣ - **أغْرُوميزَا أندلُسيَّة**° Mineuse de l'artichaut
هي لاغمة الارضي شوكي ، اطلبها .

١٧٥٤ - **أغْرُوميزَا مُبْهَمَة**° Mineuse des céréales
اطلب لاغمة الزرع .

١٧٥٥ - **إغْرِيض** Pollen (F). Pollen (E).
الاغريض والغريض والطلع والصواح واحد . راجع صواح .

١٧٥٦ - **إغْرِيضِيّ**° Pollinifère (F). Polliniferous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات او عضو منه ، كالزهرة ، يحمل الوليع او يحواه .

١٧٥٧ - **أغْرِيل**° Agrilus (S). Agrile (F).
Twig girdlers (E). Heckenprachtkäfer, Schmalbauchkäfer (D).

جنس حشرات من الناصعات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها لا تقل عن ٤٠٠ شائعة في جميع اقطار العالم . جميعها مستطيلة الشكل مخضبة الجوشن الزغبي . اناثها اغلظ من ذكورها تمتح مكنها على بشرة اللحاء فينقف عن يرقات خاصلة خاشبة تلغم وتحفر جلوع واغصان الاشجار الحرجية والمثمرة . || اشهر انواعه واضرها :

١٧٥٨ - **أغْرِيل الاجاص**° * Agrilus sinuatus (S).
Agrile du poirier (F). Sinuate pear-borer (E). Birnbaum-pracht-käfer (D).
نوع من الاغريل مستطيل القد طوله نحو ٨ مم . لونه الى الزنجاري يعلوه مواج اسفع . يرقته خاصلة تركب اغصان الاجاص فتلغم الشكير بين اللحاء والخشب وتحفر السراديب الشبكية التي تقضي على مرور النسغ فتذوي الاغصان وتموت || يكافح باستعمال الحواشير والمواكين للقضاء على الحشرة او على مكنها قبل نقفه .


أغريل الإجاص

١٧٥٩ - **أغْرِيل الحور**° * Agrilus Roberti (S).
Agrile du peuplier (F). Agrilus Roberti (E).
نوع من الاغريل صغير القد طوله نحو ٥ مم . رأسه وصدره الى الجؤوة العنابية . غمداه الى الخضرة السفعاء || يرقته تركب سوق الحور واخصها الفروخ الجديدة .


أغريل الحور

١٧٦٠ - **أغْرِيل السنديان**° * Agrilus biguttatus (S).
Agrile du chêne (F). Oak borer (E). Schmaler Einchenprachtkäfer (D).
نوع من الاغريل طوله نحو ١٠ مم . لونه الى الخضار الزبرجدي تشوبه زغبة غبراء || يرقته خاشبة تركب شكير جذوع وفروع السنديان فتسردبها بانفاقها المتشابكة وتعطبها .



أغريل السنديان

١٧٦١ - **إغْرِيل العَوْسَج**° *
Agrilus chrysoderes (S).
Agrile des ronces, Agrile du framboisier (F).
Agrilus chrysoderes (E). •
نوع من الاغريل ينتمي الى فصيلة الناصعات ورتبة غمديات الاجنحة موطنه معظم اصقاع العالم القديم . يألف المواقع التي يكثر فيها العوسج والنسرين خنافسه ويرقاته تقضم الاوراق || جسمه صغير القد ، نحيل الشكل ، يطول من ٦ الى ٧ مم . ثوبه الى الخضار الزيتي تعلوه ماجة سفعاء . رأسه قليل النشوز ، قصير الخطم ، ضليع التآشير . عيناه صغيرتان . زباناه مستدقان || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || له جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقتها مرقالة ، عشارية السكم ، بيضاء اللون ، غليظة الرأس الغائر ، ضليعة التآشير السود ، سمراء الزائدة القرنية التي تعلو الشرج والتي يتألف منها الملقط الثلاثي الاسنان الداخلية . طولها عند ادراكها التام يراوح من ١٥ الى ١٧ مم .


إغريل العوسج

١٧٦٢ - **أغْرِيل الكرمة**° * Agrilus deraso-fasciatus (S).
Agrile de la vigne (F). Agrilus deraso-fasciatus (E).
نوع من الاغريل ، دقيق الشكل صغير القد طوله نحو ٥ مم . لونه الى الخضار الاسفع الشديد المواج || يرقته صغيرة نحيلة تركب سروع الجفنة تحت القلفة فتنخرها وتسردبها وتعطبها .



أغريل الكرمة


أغريل الوزّال

١٧٦٣ - **أغْرِيل الوَزّال** °* Agrilus cinctus (S).
Agrile des genêts (F). Agrilus cinctus (E).
نوع من الاغريل متوسط القد طوله نحو ٨ مم. لونه الى الخضرة النحاسية يعلوه مواج اسفع اغبر. || يرقته تركب الوزال وتعيش عليه من يوم متحها مكنة حتى نهاية طورها اليرقي || اما الحشرة فتعيش على جميع نباتات الفصيلة القرنية لانها تغتذي برحيق ازهارها.

١٧٦٤ - **أغْصَن** الأغصن هو الثور بذنبه بياض.

١٧٦٥ - **أغْصُوم** ° Aegosoma (S).
Aegosome (F). Aegosoma (E).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من اوربة الى الصين || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٤٥ مم. اثوابها الى السمرة الحنطية تعبق في بعض الانواع وتزهو في الاخرى || مسرحها دجوي. تظهر في تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. تمتح مكنها على لحاء الاشجار التي تؤمن الغذاء لليرقة || يرقاتها متوسطة القد ، غليظة الصدر ، مستدقة الاطراف ، سمر الاجسام ، سود الرؤوس || تركب السنديان والزان والكستناء والبندق والزيزفون والاجاص والكرز ... فتنخر اللحاء وتتمركز في الشكير فتعطبه وتسيء الى الاشجار.



أغْصُوم حَرِش الزبان

١٧٦٦ - **أغْصُوم حَرِش الزُبَّان** °*
Aegosoma scabricorne (S). Aegosome scabricorne (F). Aegosoma scabricorne (E).
حشرة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوربة. تألف الاحراج والحدائق والجنائن. خنافسها ويرقاتها تعيش على مختلف انواع الاشجار اليابسة باستثناء الصنوبريات || جسمها كبير القد ، ضيق الكوسل والظهران ، يطول من ٣٥ الى ٤٢ مم. ثوبها الى الصهبة السمراء يعلوها مواج اشقح تشتد سمرته في الكوسل والرأس. رأسها مستطيل الجرم. عيناها كبيرتان ، جاحظتان. زباناها مستطيلان حرشا الحتار المسنن. فكاها ضليعان ، ذربان ، متراكبان. غمداها شديدتا الصلابة ، متتابعتا التحزيز الدقيق. برداها كبيرتا القد ، غشائيتا المادة الشفافة ، صنابيتا اللون. جرامزها مستطيلة الظنابيب || الانثى اكبر قداً من الذكر واضخم بطناً منه واكمد ثوباً واقصر زباناً. || جيلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. مسرحها دجوي يستمر من الشفق الى الفجر || اليرقة بطيئة النمو ، تساعية الانسلاخات ، تدرك الكمال الجسموري بعد النقف بنحو ٣٢ شهراً فيصبح طولها نحو ٦٥ مم. جسمها حيديّ التركيب ، حنطي اللون ، اسمر المواج ، اسود الرأس ، عادم الهلب.

١٧٦٧ - **أغْضَف** الأغضف : الكلب المسترخي الأذن.

١٧٦٨ - **أغْفَى** أغفى الشجر إغفاء: تدلت اغصانه.

١٧٦٩ - **أغلاجُون ، أغلوجي** Agalloche (F).
Agallochum (E).
الاغلاجون والاغالوجي ، وضع ابن سينا ، هو عود الند الطيب. عصيره حريف منفط كان يستعمل دواء للبرص والجذام.


اغلوب تعيس


اغلوصة نحاسيّة

١٧٧٠ - **إغْلال** Productivité du sol (F).
Productiveness of soil (E).
اطلب انتاج.

١٧٧١ - **أُغْلُوب تَعِيس** °*
Aglaope infausta (S). Aglaope malheureuse (F).
Aglaope infausta (E).
حشرة من فصيلة البزّيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط. تألف المواقع التي يكثر فيها اللوز والزعرور. قوتها رحيق الازهار. سرفتها خاضلة تعيش على اوراق اللوز والبرقوق والزعرور || جسمها صغير قضيف يطول من ٩ الى ١٠ مم. بسطتها تراوح من ٢٤ الى ٢٦ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان جميلتان. زباناها مشطيان ، مستطيلان. جوشنها وبطنها قرفيا اللون ، كثيفا الخمل || روشناها الاماميان الى القرفي الاكلف الاسفع المواج يعلوه طوق حتاري اسود. روشناها الخلفيان مخضّبان بالقرفي تعلوه بقجة حمراء تمتد من القاعدة الى اواسط الصفحة. اهدابها برتقالية || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. تعاظل بعد ظهورها بخمسة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من ١٦ الى ١٧ مم. جسمها اهليلجي الشكل. ثوبها الى الربدة السمراء يعلوها ثلاثة خطوط جؤوية قاطبة وثلاثة صفوف من الثعول المتوجة بالهلب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلّجة متماسكة النسيج تحبكها السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء.

١٧٧٢ - **أُغْلُوج** Turion (F). Tip, Scion (E).
ساق الهليون النامية. ج أغاليج.

١٧٧٣ - **أُغْلُوصَة نُحاسِيَّة** °*
Aglossa cuprealis (S).
Aglosse cuivrée, Fausse teigne des cuirs (F).
فراشة من فصيلة الناريات ورتبة حرشفيات الاجنحة. الذكر اصغر قداً من الانثى ، طوله نحو ١٠ مم. وبسطته من ١٨ الى ٢٠ مم. الانثى تطول نحو ١٤ مم. وبسطتها من ٢٦ الى ٢٨ مم. || رأسها وجوشنها الى السمرة النحاسية. روشناها الاماميان الى السمرة السفعاء تعترضها خطوط متعرجة حمراء اللون ، نحاسية المواج تتخللها نقعل سود. روشناها الخلفيان الى الحمرة الخفيفة الزاهية. بعلنها الى الحمرة الصنابية || يرقتها مؤذية تقرض الجلود وسائر المواد الجلدية اينما كانت ، تبدو سبّورية اللون ثم تنحرف نحو السواد اللامع مع اقترابها من زمن الاكمال حيث تنسج صلجة مردنية الشكل حباكها حرير ابيض || تظهر الفراشة من حزيران الى ايلول. مسرحها دجوي لذلك فهي تشاهد في النهار جاثمة على الحيطان وعلى مختلف انواع اثاث المنازل.

١٧٧٤ - **أغَنّ ، أزْهَم ، زَخُور** Luxuriant

١٧٧٥ - **أغْنام**
الاغنام بعض نجوم كوكبة حور وحيّة ، مركزها في الروضة بين النسقين الشامي واليماني.

١٧٧٦ - **إغْورَار** Résorption (F). Reabsorption (E).
امتصاص ثان تتصف به بعض الاعضاء .

١٧٧٧ - **أغُوطي** ° * ، **أغُوتِي**° Dasyprocta (S).
Agouti (F). Dasyprocta (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة عاشبة من الشردفيات . انواعه ١٣ ، مهدها البلاد الامريكية . جثتها جثة الارنب الكبير . رأسها أقطم . لها اذنان صغيرتان مستديرتان . قوائمها رفيعة رباعية الاصابع في الاماميتين وثلاثية الاصابع في الخلفيتين . صوفها كثيف قصير لونه الى الشهبة || تعيش منفردة في جحرها الذي تحفره بين جذور الاشجار . تألف الاحراج والغابات الكثيرة العشب || تدجن بسهولة لكنها لا تستأنس الانسان وتنفر من اللمس || اشهر انواعها وافخرها لحماً وصوفاً الاغوطي المذهب .

١٧٧٨ - **أغُوطي مُذْهَب** ° Dasyprocta aguti (S).
Agouti commun, Lièvre doré (F). Dasyprocta aguti, Common aguti (E).
اشهر انواع الاغوطي واكبرها جثة وألذها لحماً . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه اشقر مذهب . صوفه كثيف ناعم . يألف المراعي الطبيعية وضفاف الانهر . يسرح في الليل . يعدو بسرعة فائقة . اثناء ثورة تضع اربع مرات في السنة وفي كل مرة من الجروين الى الاربعة جراء .

١٧٧٩ - **أغْيَان** Aspersion
هي السقاية الآلية بواسطة الآغية او الاواغي .

١٧٨٠ - **آغِيَة** Tourniquet (F).
Turnstile, Turnpike (E).
الآغية والأغية : مفجرة مروحية تدور بتأثير ضغط وجريان الماء فتنثره كوثم المطر || تستعمل في حدائق التزيين وفي بعض البساتين . ج أواغي .

١٧٨١ - **أغْيَد ، أمْلَد ، رَخْص ، مَرِن** Flexible

١٧٨٢ - **أُفّ ، صِمْلاخ** Cérumen (F).
Cerumen, Ear-wax (E).
ما تفرزه الأذن من وسخ .

١٧٨٣ - **آفاقي** * ، **دُنْدُرَان** Vicia cracca (S).
Vesce craque, Pois à crapaud (F). Tufted vetch, Cracca, Cowvetch (E). Vogelwicke (D). Veccia moltiflora, Cracca, Veccia spicata (I).
ضرب من البيقة وهو نبات عشبي بري حولي من فصيلة القرنيات الفراشية يكثر في بعض الاصقاع الجبلية . ترعاه البهم . ازهاره بنفسجية زاهية وافرة الرحيق تجرسه النحل .

١٧٨٤ - **أفَانِيَة** Morelle noire (F).
هي الربرق ، الطلبد . وقد جاء في رسالة الغفران للمعري : « ان في مسكني حماطة ما كانت قط أفانية ولا الناكزة بها غائية » .

١٧٨٥ - **إفْتِجاء ، فَجء** Mutation (biol.) (F).
Change (E).
هو كل تغيير او تبدل فجائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع او ضرب من الاحياء .

١٧٨٦ - **إفْتِحار** ° Délétion (F). Deletion (E).
الافتحار حادث تتعرض له النطفة فيسبب تلف بعض اجزائها ويقودها الى الافتجاء .

١٧٨٧ - **إفْتِراض ، فرضيّة ، رَجْم ، حَدْس**
Hypothèse (F). Hypothesis (E).

١٧٨٨ - **إفْتِرَاع** Défleuraison, Défloraison (F).
Fall or withering of the blossom (E). سقوط الازهار .

١٧٨٩ - **إفْتِسَال**
هو تعقيل الاجزاء الناجمة عن الفسائل دون غيرها من اعضاء النبات .

١٧٩٠ - **أفْتِيمُون** اطلب كشوث السعتر .

١٧٩١ - **أفْحَجُ الرُّكْبَة** * Cambré (F).
Cambering, Having a curved back (E).
من عيوب الخيل كما يبدو في الرسم .


أغوطي

١٧٩٢ - **أفْدَع** Distors (F). Distort (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان ملتوياً او اعوج .

١٧٩٣ - **إفْرَاز** Excreta (F). Excreting (E).
الافراز مجمل نفايات الاغتذاء التي يدفع بها الجسم الى الخارج .

١٧٩٤ - **إفْرَاز** Sécrétion (F). Secretion (E).
هو ما تفرزه الاجسام الحية ، حيوانية ونباتية ، من مواد ضرورية لحياتها او للذود عنها || والافراز في النبات يدعى نتحاً .

١٧٩٥ - **إفراز ظاهري** Exocrine (F). Exocrin (E).


آفاقي


١٧٩٦ - **إفْرَاق النَّحْل ، تَفْرِيخ** Essaimage (F).
Swarming, Swarming-time (E).
هو خروج ثول النحل من الخلية الأم ليعمر خلية جديدة . والثول من النحل يدعى فرقاً .

١٧٩٧ - **أفْرَخ** راجع أعق .

١٧٩٨ - **أفْرَك**
افرك السنبل صار فريكاً وهو حين يصلح ان يفرك فيؤكل || تقول للزرع اول ما يخرج من الارض: قصع ثم مقر او نجم ثم شطأ وقصب وأعصف وسبل وسنبل وأحب وألب وأسفى ثم أفرك ثم أحصد .

١٧٩٩ - **إفْرِيز ، كُنَّة** Auvent (F).
Pent-roof, Porch-roof (E).
نتوء لا قياسي العرض يشرف على الحائط وما اشبه يبدو كأنه لوقاية ما استظله .

١٨٠٠ - **إفْسَاد ، تعْطِيل ، تعْيِيب ، عِيَاب**
Dénaturation (F). Denaturing (E).
هو تغيير طبيعة الشيء .


أفحج الركبة

١٨٠١ - **أفْسَد ، شَوَّه ، عَيَّب ، عَطَّل**
Dénaturer (F). To denature (E).
هو ان يصار الى تغيير طبيعة الشيء وحالته لغرض ما .

١٨٠٢ - **أفُسْفُور ، تَصَلُّب المَفَاصِل**
Aphosphorose
علة في الجسم مفصلية سببها نقص في كية الفسفور الواجبة .

١٨٠٣ - **أفْسَنْتين** راجع أبسنت .

١٨٠٤ - **أفْسَنْتين بحري** راجع أبسنت بحري .


افعى سوداء


افعى شرسة


افعى عبرية


افعى مبذولة


أفعى نَمِرة

١٨٠٥ - إفْشَان ٥ Synchronisme (F).

هو الفشن ، اطلبه .

١٨٠٦ - أفْشَغ هو الكبش ذهب قرناه يمنة ويسرة .

١٨٠٧ - أفْصَحَ

يقال أفصحت البقرة والشاة والعنز والناقة اذا انقطع لبؤها وجاء اللبن خالصاً .

١٨٠٨ - أفْضَحَ أفضح البسر اذا بدت الحمرة فيه .

١٨٠٩ - أفْطَح Eurycéphale (F).

الافطح العريض القحف اي الرأس .

١٨١٠ - أفْطَس ، أقْعَم Camard, Camus (F).
Flat-nosed, Snub-nosed (E).

نعت وصفي لأنف الحيوان المنتشر عرضاً .

١٨١١ - أفْظُور Ophisure (F).

هو الرسّان من الاسماك البحرية ، اطلبه .

١٨١٢ - أفْعَى Vipera (S). Vipère (F). Viper (E).

هي الحية السامة من اي نوع كانت .

١٨١٣ - أفْعَى سَوْداء *، غَطْرَب أسْوَد
Vipera nigricans (S).
Vipère noire (F). Black viper (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٦٥ سم. رأسها وعنقها قريبا الشبه من الافعى المبذولة . ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها تجذيع معترض فحمي المواج . شدقاها مطوقان ببعض النقط البيض . عيناها فرهتان حادتا البصر / عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تبلغ كامل نموها بعمر ٨ سنوات وتعيش نحو ٦٥ سنة . تعتبر من ابطش الافاعي وأسرعها غيظاً . تألف الجبال الوعرة والاودية الدغلة وقلما تقترب من المساكن الآهلة . تسرح في النهار وفي الليل . بياتها الشتوي لا يتجاوز خمسة اشهر || قوتها الدويبات والعصافير || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٤ - أفْعَى شَرِسَة * Vipera chersea (S).
Vipère chersea, Aesping (F). Aesping (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٧٠ سم. رأسها حرسامي الشكل . عنقها محذوقة معتدلة الطول . ثوبها الى الكهبة الفولاذية المواج . ظهرها منمش بخط قاطب من البقع السود المستديرة المتتابعة بدون قياس من العنق الى طرف الذنب || عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تألف الادغال والاحراج . تسرح في النهار وفي الليل . تبلغ كامل نموها بعمر ثماني سنوات . وهي شرسة سريعة الانفعال ، شديدة البطش || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٥ - أفْعَى عِبْرِيَّة * Bitis arietans (S).
Vipère hébraique (F). Hebraic Viper (E).

حية سرلودة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها غليظ الجرم ، مستدق العنق والذنب ، يطول من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. ثوبها الى الصهبة الطحلاء يعلوها من رأسها الى طرف ذنبها بقع حنطية مطوقة باطار جوزي مفتوح الحلقات اللانظامية الترتيب . رأسها كرأس الافعى المبذولة غير انه اكبر حجماً . عيناها مستديرتان ناشزتان . عدد اسنانها ٥٢ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٦ في الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تبلغ كامل نموها بعمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة . تألف البراري والاحراج والبيوت المأهولة . تسرح في الليل وفي النهار . قوتها الدويبات من الجرذ الى العظاء والضفادع والحيات || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٦ - أفْعَى مَبْذولَة * ، عَقْد الجَوْز
Vipera vulgaris (S). Vipère commune (F).
Common Viper (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٦٥ سم. الذكر اغلظ من الانثى . ثوبها الى الكهبة المغمة يعلوها من رأسها الى طرف ذنبها سلسلة سوداء من التعاريج والتجاذيع المعترضة وصفّان ايمن وأيسر من النقط السود . رأسها حرسامي الشكل . عيناناها حادتان لامعتان . لسانها جزل الطرف يندفع من غمده ويعود اليه كالسهم . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان ذلقتان متحركتان . عنقها محذوقة قصيرة || يقال انها تعيش من ٦٠ الى ٦٥ سنة . تبلغ كامل نموها بعمر ٨ سنوات وتسافد بعمر اربع سنوات || تسرح في النهار قوتها كل ما دب وطار .

١٨١٧ - أفْعَى نَمِرَة* ، غَطْرَب
Vipera aspis, Vipera maculata (S).
Vipère aspic, Vipère tigrée, Aspic (F). Asp. (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٩٠ سم. رأسها لوزي الشوزن . عنقها معتدلة القصر والثخانة . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان . || ثوبها الى السمرة الصنابية المواج يعلوها ثلاثة خطوط من البقع المتباينة الاشكال الحنطية اللون المطوقة بالاسود || وهي سريعة الغيظ ، نزقة . انذارها فحيح خافت متقطع . بياتها الشتوي يستمر نحو ١٤٠ يوماً . تبلغ كامل نموها بعمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة || قوتها كل ما دبّ وتمكنت منه ولا تعف عن العصافير . تسافد بعمر خمس سنوات . جراب الانثى يحوى من ١٤ الى ١٨ بيضة تنقف وتخرج ، في اواخر الصيف ، جوارن صغيرة طولها من ١٠ الى ١٢ سم. تسرح وتسعى لحينها || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٨ - أفْعِيَات Viperidae (S).
Vipéridés (F). Viperidae (E).

الافعيات والافاعي فصيلة من الحيات الانبوبيات الاخاديد. اجناسها وانواعها عديدة جميعها سامة. قلما تتعرض للانسان. وقد تكون مؤذية عند اضطرارها الى الدفاع .

١٨١٩ - أفَقَ Tanner (F). To tan (E).

أفق الجلد : دبغه فهو افيق .

١٨٢٠ - أفَقَة Flanc (F). Flank (E).

الأفقة والآفقة هي الخاصرة .

١٨٢١ - أُفُقيّ Horizontal

١٨٢٢ - أُفُقيّة Horizontalité (F). Horizontality (E).

١٨٢٣ - أَفَكّ Mâchoire, Mandibule (F). Mandibular (E).

هو فك منقار الطائر. وهما اثنان الافك الاعلى والافك الادنى.

١٨٢٤ - إفْلاس Faillite (F). Bankruptcy (E).

حالة التاجر او الصناعي الذي توقف عن الدفع وحكمت بذلك المحكمة المختصة || والافلاس قد يكون واقعي او فعلي.

١٨٢٥ - أَفْلُوس، رباطيّة، جَنَبَة الرباط

Viburnum (S). Viorne (F). Viburnum, Wayfaring tree (E).

جنس جنبات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخمانيات. انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اسيوي وبعضها امريكي. اوراقها متقابلة، ممنقة، كفية، مفصصة. ازهارها عادية، خنثوية، صغيرة القد، عثكولية التجميع، خماسية البتلات والاسدية || اشهر انواعه العالمية ما يلي.

١٨٢٦ - أَفْلُوس أمْرَد *، خمان الماء، بلسان الماء

Viburnum lobatum (S). Viorne lobé, Aubier, Obier, Sureau d'eau (F). Water elder, Guelder-rose, Dog elder (E). Schingbaum, Schneeball-schlinge (D). Viburno loppo, Maggio, Palla dineve (I).

نوع من الافلوس البري الصناعي. قضبانه مرنة، سهلة الالتواء، كثيرة العدد، تستعمل في صناعة المذاري والسلال وما أشبه. اوراقها منفطة.

١٨٢٧ - أَفْلُوس ثَلْجي *، بلسان أبيض، كرة الثلج، منقار الكركي

Viburnum opulus roseum (S).

Boule de neige, Pain blanc, Rose de Guelder (F). Red Guelder-rose, Snow ball tree, Rose elder, Cranberry tree (E). Deutscher schneeball, Gelder-rosen (D). Palla di neve, Rosa di Gueldria (I).

نوع من الافلوس يزرع للتزيين عثكوله الزهري لبد التجميع، جميل الشكل، ابيض اللون كالثلج. وهو دواء نافع لمغص البطن ووجع الرحم.

١٨٢٨ - أَفْلُوس غاري *، رباطيّة غاريّة

Viburnum tinus (S). Viorne tin, Laurier tin (F). Laurestine, Wild baie tree (E). Lorbeerschlinge (D). Viburno lauro-timo, Alloro tino (I).

نوع من الافلوس يستعمل للتزيين وهو من الجنبات العروية الجميلة الاوراق الشديدة الخضار. نقيع اوراقه مسهل.

وفي الافلوس انواع تزيينية عديدة لكنها اقل شهرة نخص منها بالذكر:

١٨٢٩ - أَفْلُوس شرقي V. orientale, V. d'Orient

١٨٣٠ - أَفْلُوس قيقبي الورق V. acerifolium, V. à feuilles d'érable

١٨٣١ - أَفْلُوس كبير الزهر V. macrocephalum, V. à grosses inflorescences

١٨٣٢ - أَفْلُوس محزّز الورق V. dentatum, V. à feuilles dentées

١٨٣٣ - أَفْلُوس منثني الورق V. plicatum, V. à feuilles plissées

١٨٣٤ - أَفْلُوطُن، بلُتُون Pluton (F). Pluton (E).

كوكب سيار يتبع النظام الشمسي. دورته حول الشمس تستمر نحو ٢٤٨ سنة و١٥٥ يوماً. سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٧٠٢٨ كيلومتر بالساعة.

١٨٣٥ - أَفْلِينُس التفّاح ° Aphelinus mali (S).

هو دنفصة المن، اطلبها.

١٨٣٦ - أَفْن Déséquilibre (F). Want, Lack (E).

الافن انعدام التوازن.

١٨٣٧ - أَفْنُوس Euphone (F).

طائر من التنغريات يدعى عزّاف، اطلبه.

١٨٣٨ - أَفْنُوس أسْوَد °* Aphanisticus ater (S). Aphanistique noir (F). Aphanisticus ater (E).

حشرة ناهمة من فصيلة الزقنبوتيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. تألف البراري والرياض وضفاف مجاري الماء. خنافسها تعيش على الاذخر والسمار والاسل والقصب والقزاز. يرقاتها تسردب الاورمات وقلما تقترب من الكعابر || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى السمرة السوداء. رأسها معتدل الجرم، مدبّب الخطم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان، منشاريا التركيب. غمداها شديدتا الصلابة، متتابعتا التحزيز النحيل. ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة مرقالة تطول نحو ١٠ مم. جسمها سكمي التركيب، مستطيل الرأس المدبب الطرف، مستدق المؤخر النحيل. ثوبها الى البياض الاغبر. تآشيرها وفواصل سكمها بنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلنجة خاوية الغشاء المركب من مواد نباتية معجونة بالريال.

١٨٣٩ - أَفْنُون *، ثعبان ابو جرس Crotale (F). Crotalus (E).

حية سامة خبيثة من الافنونيات.

١٨٤٠ - أَفْنُونيّات Crotalidae (S). Crotalidés (F). Crotalidae (E).

هي الصنجيات فصيلة حيات سامة من انبوبيات الاخاديد. اطلب صنجيات.

١٨٤١ - إِفْنِيك Rectrices de la queue (F). Tail-feathers (E).

الافنيك هو ريش زمكى الطائر ومنهم من قال الزمكى ومن قال منبت ذنب الطائر.

١٨٤٢ - أَفُودِيُوس° Aphodius

جنس خنافس من فصيلة الجمليات. انواعه اكثر من ٢٠٠ جميعها صغيرة القد نافعة يكثر فيها اللون الاسود



أفلوس أمرد



أفلوس ثلجي



أفلوس غاري



افنوس اسود


أفنون


أفوديوس ازرق الكوسل


أفوديوس تائه


أفوديوس مبذول


أفون الرمال


أفياء

والبني والاحمر . || تعيش على المواد العضوية وعلى جميع انواع الزبل .

١٨٤٣ - أفوديوس أزرق الكوسل ٥*
Aphodius luridus (S). Aphodius livide (F). Aphodius luridus (E).
حشرة نائلة تنتمي الى فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم القديم . تألف الاماكن التي يكثر فيها الماعز والغنم لانها تعيش على المواد العضوية الموجودة في البعر || جسمها صغير القد ، مفلطح الشكل ، يطول من ٧ الى ٩ م م. ثوبها ثنائي اللون ، الرأس والكوسل الى الزرقة العابقة ، الغمدان الى السمرة الحنطية تعلوها رقشة سوداء . رأسها مستعرض الشكل ، قصير الخطم ، ضليع التأشير . عيناها صغيرتان ماثمتان . زباناها صحيفيان دقيقان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، متتابع التحزيز الدقيق القاطب . ارساغها خماسية العقل || الانثى ابيز قداً من الذكر وافتح ثوباً منه || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتعيش حتى اواسط ايلول . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى فحمة الليل ومن الفجر العميق الى الشروق || اليرقة عند الادراك التام تطول من ١٤ الى ١٦ م م. جسمها مقوّس الشكل ، عشاري السكم البنية ، سداسي الرواجب ، اغبر اللون الدنس . رأسها صغير الجرم ، اسود اللون . نكاها ضليعان . رواجبها ومدّبها الى السمرة || طور الاكعال الذي يستمر من اواخر شباط الى اوائل نيسان ينقضي في التربة .

١٨٤٤ - أفوديوس تائه ٥*
Aphodius erraticus (S). Aphodius errant (F). Aphodius erraticus (E).
حشرة نائلة تنتمي الى فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم القديم . تألف الاماكن التي تكثر فيها الدواب لانها تعيش على روث الخيل والبغال والحمير ... || جسمها صغير القد ، شبه بيضي الشكل ، يطول من ٥ الى ٧ م م. ثوبها ثنائي اللون ، الرأس والكوسل الى السمرة السوداء ، الظهران الى الصفار الحنطي الدنس . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخطم . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها صحيفيان دقيقان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف . غمداها متتابعتا التحزيز . ارساغها خماسية العقل || الانثى ابيز قداً من الذكر وافتح ثوباً منه واقل حركة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى ايلول . تسرح في الليل اما في زمن التسافد فسرحها يستمر طوال الليل والنهار || اليرقة تطول من ١٢ الى ١٥ م م . جسمها مقوس الشكل ، عشاري السكم ، سداسي الرواجب ، ابيض اللون الاغبر الدنس . رأسها اسود فكاها ضليعان . تعيش على المواد العضوية في الروث وفي التربة حتى اوائل اذار حيث تتحول الى حورية ومنها الى حشرة جملانة تظهر في ايار .

١٨٤٥ - أفوديوس مبذول ٥*
Aphodius granarius (S). Aphodius commun (F). Aphodius granarius (E).
حشرة نائلة من فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم العالم القديم . تألف الاماكن المأهولة لانها تعيش على مختلف انواع البراز من الغائط الى الروث والخثي والجلة والبعر ... || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٥ م م. ثوبها لاقياسي اللون معظمه سوي الاسوداد العابق وبعضه اسمر الظهران وبعضه الآخر مرقوش جوانب الكوسل بالاحمر القرميدي . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخطم ، ضليع التأشير . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها صحيفيان ، دقيقان . غمداها متتابعتا التحزيز القاطب . ارساغها خماسية العقل || لها جيلان في الحول . تظهر خنفساء الجيل الاول في اواسط نيسان وتعيش حتى اواسط ايلول . وتظهر خنفساء الجيل الثاني في اواخر ايلول وتعيش حتى اواسط شباط || اليرقة عند الادراك التام تطول من ٨ الى ١٢ م م. جسمها مقوّس الشكل ، عشاري السكم ، سداسي الرواجب ، اسمر اللون . رأسها صغير اسود . فكاها قويان اسمران . رواجبها ومدبها الى السمرة . || يستمر طور الاكعال في الجيل الاول نحو ٢٥ يوماً ، ويستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً في الجيل الثاني .

١٨٤٦ - أفّون الرمّال ٥*
Ophonus sabulicola (S). Ophone sabulicole (F). Ophonus sabulicola (E).
حشرة خاضلة من فصيلة الهربلوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاتربة الرملية والكلسية ولا تقترب من الاراضي المروية . خنافسها تعيش على بزور نباتات الفصيلة الصيوانية . يرقاتها خاضلة || جسمها متوسط القد يطول من ١٤ الى ١٧ م م. ثوبها ثنائي اللون . رأسها وكوسلها الى السمرة السوداء . غمداها وبطنها الى الزرقة . زباناها خطيان دقيقان . عيناها صغيرتان . ظهرانها معتدل الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف ، متتابع التحزيز الغمدي الهزيل الخطوط . ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر واكمد ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تسافد في تموز . تمتح المكن على صفحات الاوراق التي تلامس التربة || اليرقة ، عند بلوغها الادراك التام ، تطول من ٢٢ الى ٢٦ م م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب ، اسمر اللون ، تعلوه وتقطبه خمسة خطوط صفر || طور الاكعال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة على عمق ٥ أو ٦ سم .

١٨٤٧ - أفيا
Nounat (F).
سمكة صغيرة دقيقة تدعى نونه ، اطلبها .

١٨٤٨ - أفياء ٥*
Spizaète (F). Spizaetus (E).
الأفياء والفيء ، طائر من العقبان وفصيلة الصقريات . يتميز بقنزعته الطويلة الريش المنعطف على العنق . جثته مستطيلة ، طوله نحو المتر . عيناه عسليتان ، سقطاه متوسطا الطول ، رأسه وظهره الى الكهبة الربداء ، تنشاها خطوط ضيقة مستعرضة غبراء اللون . صدره وبطنه الى البياض المرقش يعلوه مواج ازرق . زمكه طويلة تعترضها ستة خطوط سمر . مخالبه الى الخضرة السمراء || موطنه البلاد الافريقية من مراكش الى الحبشة والبحر الاحمر والجزيرة وفلسطين والاقليم السوري || وهو من الطيور الاوابد التي تعيش ازواجاً لا يفرقها غير الموت . يبني عشه في رؤوس الاشجار الباسقة او بين الصخور الناتئة || انثاه تبيض رفتين كبيرتين طول الواحدة من ٨ الى ٩ سم . والافياء تعيش من قنصها اذ تصيد الغزال والارانب والعصافير وما اشبه .

١٨٤٩ - أفيبقطس* Epipactis grandifolia (S).
Epipactis, Hélléborine (F). Epipactis (E). Grüne dingelwurz (D). Elleborina (I).
ضرب من الشحاريات التي تزرع للتزيين . ساقها مستقيمة اسطوانية جوفاء . أوراقها متعاقبة رمحية حاضنة . ازهرارها سنبلي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل ارجوانية البتلات ، فواحة العرف العطر الذي يشبه الفنيلة .

١٨٥٠ - أفيت Ophite
الأفيت ومنهم من قال حجر الحية نوع من الرخـــام الاخضر المبقع .

١٨٥١ - أفيتامين Avitaminose
علة في الجسم سببها عوز الفيتامين .

١٨٥٢ - إفيجينية ° Iphigenia (S). Iphigénie (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الدونسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها مثلثة الزوايا ، سميكة الاصفاد ، متساوية المصاريع لامتساوية الاضلع . مثاعبها انبوبية الشكل ، طليقة ، مستطيلة || تعيش بين الرمال والاسماك عند مصبات الانهر .

١٨٥٣ - أفيديوس الخرطال° Aphidius avenae (S).
هو دحمور الأرق ، اطلبه .

١٨٥٤ - أفيس Aphis
هو الأرق .

١٨٥٥ - أفيقة Peau tannée (F). Fell, Hide (E).
الجلد المدبوغ ويقال له السبت .

١٨٥٦ - أفيقوون اطلب هيبقون .

١٨٥٧ - أفيل Chamelet (F). Young camel (E).
الأفيل : صغير الابل .

١٨٥٨ - أفيور °* Ophiure
جنس حيوانات بحرية من فصيلة الافيوريات توجد في معظم البحار ، تدب زحفاً وتعيش في العمق || قوامها ترس اسطواني الشكل مصفح الغلاف يحمل جرامز مستطيلة دقيقة هلبية شائكة .

١٨٥٩ - أفيوريات ° Ophiuridés (F).
Ophiuridae (E).
صف حيوانات بحرية من الشوكيات الزواحف ، فصائله واجناسه وانواعه عديدة منتشرة في جميع البحار واخصها بحار البلاد الحارة .

١٨٦٠ - أفيوس راجع إشخاص .

١٨٦١ - أفيوكلاديوم ° Ophiocladium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزيكيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة منها نوع يتطفل على الشعير وبعض النجيليات الاخرى . يتميز بمشيجه الخيطي الشكل ، الزمني التجميع ، الذي يركب بشرة النصل تحت السمة . اما كنيداته ففردية شفافة || مظهره الخارجي على نصل العصف بقع ضيقة مستطيلة رمداء اللون تعلوها بثور بيض . || اضراره قليلة جداً لا تستوجب المكافحة .

١٨٦٢ - أفيون Opium
هو العصارة اللبنية اللزجة المستخرجة من جراء الخشخاش الحاوية بعض المواد المخدرة والمنومة ، اشهرها المورفين ثم النركوتين والكوداين والنرسيين والتباين والخشخاشين واللودنين || اجوده نوعاً ما كان امغر اللون وهو الذي يستنزف من جراء الخشخاش الاحمر ، واما النوع الابيض الذي يستنزف من جراء الخشخاش الابيض فهو اقل جودة . والافيون يستعمل في الطب مخدراً ومسكناً للآلام . تعاطيه ممنوع وبيعه محرم لانه وخيم العواقب يحطم الاعصاب ويسيء الى الصحة .

١٨٦٣ - أفيونكس ° Avionex
طعم زراعي يرتكز على مادة متالدهيد . وهو مستحضر معد للاستعمال يحوى ٥ ٪ من جوهر المادة . يستعمل في مكافحة جميع انواع الرخويات من حلزون وبزاق وغيرها

١٨٦٤ - أقاقيه اطلب سنط .

١٨٦٥ - إقامة السدود Endigage,
Endiguement (F). Damming in, Damming up (E).
هي ان تبنى السدود في وجه المياه الجارية منعاً لطغيانها .

١٨٦٦ - أقب
هو الفرس الدقيق الخصر الضامر البطن . والانثى قباء . ج قب .

١٨٦٧ - أقبح Hanneton commun (F).
Common may-bug (E). هو الجعل الشائع ، اطلبه .

١٨٦٨ - أقبى* Akebia (S). Akébie (F). Akebia (E).
جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة اللرديز باليات . مهدها الشرق الاقصى . تكثر في الصين واليابان . اشهر انواعها : الاقبى الخماسية الورق (Akebia Guinata) . تزرع للتزيين . ازهرارها عنقودي التجميع ، ازهارها وردية . ثمارها قرون . بزورها كلوية الشكل مفلطحة .

١٨٦٩ - إقتباس Réceptivité (F). Receptivity (E).
امكانية التقاط الشيء .

١٨٧٠ - إقتصاد Economie (F). Economy (E).
الاقتصاد هو التوفير وهو علم يبحث في ترتيب النفقات والدخل وادارتها وفقاً لمقتضيات الحال .

١٨٧١ - إقتصاد زراعي Economie rurale (F).
Rural economy (E).
الاقتصاد هو التدبير وحسن الادارة . والاقتصاد الزراعي هو فرع من الاقتصاد السياسي . يختص بطرق انتاج مختلف انواع الثروة الزراعية ووسائل توزيعها واستهلاكها .

١٨٧٢ - إقتطاع Avulsion
هو ان يقتطع تيار الماء قطعة من ارض ويضيفها على الارض المجاورة او المقابلة لها .

١٨٧٣ - إقتلاع Déplantage, Déplantation (F).
Displanting (E). قلع الاشجار ونقلها .

١٨٧٤ - إقتناص Chasse (F). Hunting (E).
الاقتناص هو الصيد البري ويملك الصائد قنصه بالاستيلاء .


أفيقطس



أفيور


أقبى


أقتى


أقحوان اصفر


أقحوان الصباغين


أقحوان خمن


أقحوان شريف


أقسون

١٨٧٥ - **أقْتَى *، أقْطَى**
Actaea (S). Actée, Herbe de St. Christophe (F). Baneberry, Grapewort, Herb Christopher (E). Ahriges Christophskraut, Schwarzwurz (D). Actea d'Europea, Cristoforiana (I).
جنس جنبات وجنيبات معمرة من سبط الخربقيات وفصيلة الحوذانيات . اوراقها مركبة ثلاثية مفصصة متعاقبة طويلة الزناد جيلة الاخضرار || ازهارها صغيرة عنقودية التجميع تاجية الارتكاز لونها الى الخضار الارجواني . بتلاتها صغيرة خطية شفوية افقية . اسديتها عديدة . ميسمها وحيد ثمارها عنبية ، شبه كروية ، سوداء اللون ، سامة || انواعه عديدة معظمها بري ينبت في جميع الاصقاع المعتدلة وبعضها يستعمل للتزيين . اشهرها واعمها :

١٨٧٦ - **أقْتَى بيضاء** Actaea alba (S). Actée blanche (F).
تزرع للتزيين . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها سامة .

١٨٧٧ - **أقْتَى سُنْبُلِيَّة** Actaea spicata (S). Actée en épis (F).
تزرع للتزيين . ازهارها سنبلية التجميع ارجوانية اللون . ثمارها سامة .

١٨٧٨ - **أقْتَى عُنْقُودِيَّة ، قاتل البَقّ**
Cimicifuga racemosa (S). Actée à grappe, Cimicaire (F). Bug-bane, Rattle-root, Black snake-root (E). Schwarzes wanzenkraut (D). Actea cimicifuga (I).
نوع من الاقتى وهو نبات عشبي بري يقال انه يقتل البق وبعض الحشرات .

١٨٧٩ - **إقْتِيات** Trophisme, Trophie (F). Trophism (E).
حالة التغذية .

١٨٨٠ - **أقْحُوان** Anthemis
ومنهم من قال بهار وهو غلط فاضح || جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من سبط المذقيات وفصيلة المركبات الانبوبية الزهر . || انواعه عديدة معظمها اسيوي واروبي المنبت . جميع اعضائها عطرة . قنابها مستدير يتألف من حراشف مرصوصة شفافة الاهداب الناشفة . قرص الزهرة مفعم بالشذور تتوسطه زهيرات خنثوية صفراء اللون من انواعه المشهورة ما يتبع .

١٨٨١ - **أقْحُوان أصْفَر *، عَيْن القط ، بَهار حقلي**
Anthemis arvensis (S). Camomille des champs, Fausse camomille (F). Corn chamomile (E). Ackerhundskamille, Feldkamille (D). Camomilla dei campi, Banbagella campestre (I).
نبات عشبي بري يكثر في بعض الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الضارة || يستخرج منه زيت طيار يستعمل في الطب .

١٨٨٢ - **أقْحُوان الصبّاغين *، عَيْن الثور ، بَهار الصبّاغين ، بابُونَج أصْفَر**
Anthemis tinctoria (S). Camomille des teinturiers, Œil de bœuf (F). Golden Margaret, Dyer's anthemis, Yellow camomile (E). Farberhundskamille, Goldblumen (D). Camomilla dei tintori, Bambagella, Occhio bovino (I).
نبات عشبي بري يستخرج منه صباغ اصفر اللون وزيوت طيارة طبية .

١٨٨٣ - **أقْحُوان المُرُوج** Marguerite des prés
اطلب بابونج ابيض .

١٨٨٤ - **أقْحُوان خَمِن *، قُحْوان ، مَارُوت** ٥
Anthemis cotula (S). Camomille puante, Maroute (F). Dog's fennel, Stinking may-weed, Stinking chamomile (E). Stinkhunds-kamille, Hunds-kamille (D). Camomilla fetida, Cotula fetida (I).
نوع من الاقحوان وهو نبات عشبي بري حولي . منافعه الطبية عديدة فهو مضاد للتشنج ، طارد للديدان ، مدر للطمث ويستعمل منبهاً في حالات انقباض الرحم . ومنهم من قال انه يسقط الاجنة ويفتت الحصى .

١٨٨٥ - **أقْحُوان شَرِيف *، بابُونَج ، بَهار نَبِيل**
Anthemis nobilis (S). Anthémis noble, Camomille odorante, C. romaine (F). Camamel, Chamomile, Roman chamomile (E). Edle hundskamille, Romische kamille (D). Camomilla odorosa, C. romana, C. nobile (I).
نبات عشبي بري حولي عديد المنافع الطبية والصحية فواح العرف المستحب || يقوي المعدة ويساعد على الهضم ويمنع الغازات ويخفض الحرارة ويذهب بالسعال الخفيف وباسهال الاطفال || ومنهم من نسب اليه زيادة القوة الجنسية وقد تكون المداومة على استعماله وما تحدثه من تنظيف الامعاء هي السبب في ذلك .

١٨٨٦ - **أقْدُوم** Aecidium
مدرج من مدارج النماء في بعض الفطور .

١٨٨٧ - **إقْرار ، إعتراف** Aveu (F). Avowal (E).
هو ان يعترف من عزي اليه امر بصحة هذا الامر .

١٨٨٨ - **إقريطشيّة** راجع اخيون معروف .

١٨٨٩ - **أقْزام القُرُود** Hapalidae (S).
Arctopithèques, Hapalidés (F). Hapalidae (E).
هي القرود الدبية ، اطلبها .

١٨٩٠ - **أقْزَلان** Pennes médianes (F). Middle feathers (E).
الاقزلان : ريشتان وسط ذنب العقاب .

١٨٩١ - **أقْسُون *، رأس الشيخ ، شُكّاعَى ، طُوبَه ، قَصّ الحمار**
Onopordon acanthium (S).
Chardon acanthe, Artichaut sauvage, Cardonnette, Chardonnette sauvage, Pet d'âne (F). Cotton thistle, Scotch thistle, Wild artichoke (E). Gemeine eselsdistel, Wilde artischoke (D). Cardaccione, Acantino, Peto d'asino (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من الحرشفيات وفصيلة المركبات وهو اشبه شيء بالباذاورد والارضي شوكي الا انه اقصر قداً منهما له ساق غليظة واوراق مفرضة متمعجة هدبية الحافة || يقشر طرياً ويؤكل فيدفع التشنج والكزاز . يوجد في الاراضي البور وعلى جوانب الطرقات .

١٨٩٢ - **أقْسَيَان *** ٥ Adenogramma (S). Adénogramme (F).
جنس نباتات عشبية برية مرعوية من فصيلة المغيريات . منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية . انوعها المعروفة قليلة العدد . سوقها نحيلة . اوراقها متقابلة ، خماسية العدد ، عصفية النصال ، صغيرة القد . ازهارها عنقودي

التجميع . ازهارها خماسية التركيب بيضاء اللون او خضراء . ثمارها عجيات صغيرة شبه مخروطية الشكل .

١٨٩٣ - أَقْصَلِيس هو الحماض .

١٨٩٤ - أَقْصَلِيس صغير اطلب حماض العيد .

١٨٩٥ - أَقْصَلِيس عسقولي اطلب حماض عسقولي .

١٨٩٦ - أَقْصُور* Oxyure (F). Oxyuris, Pin-worm (E).
منهم من سماها حادة الذيل . جنس ديدان من السلكيات الاسطوانية المستدقة الطرف. انواعه عديدة تصيب الانسان وبعض الدواجن كالخيل والدجاج . طول ذكورها يبلغ ٦ مم . واناثها نحو ١٢ مم || تعيش طفيلية في الامعاء .

١٨٩٧ - إِقْطَاع راجع استحطاب .

١٨٩٨ - إِقْطَاعَة Latifundium (F).
Latifundium (E).
الاقطاعة اراض اميرية أو مملوكة فسيحة الارجاء مترامية الاطراف مهملة لا تستثمر . ج. إقطاعات .

١٨٩٩ - أَقْطُبَان* ، طَوْلَق Stratiotes (S).
Stratiote (F). Water soldier, W. house leek (E).
Wasserfeder (D). Erba coltella, Stiletti d'acqua (I).
عشبة مائية من الاقطبانيات وفصيلة كلوويات الماء . وهي نجمة عسقولية الجذور ، قرصية الاوراق الحزمية الرمحية الالوية . زهرتها وحيدة يحملها شمراخ دقيق يعلو الاوراق، بتلاتها ثلاثية التركيب ، وردية اللون . اسديتها تساعية تعيش في المياه العذبة وفي المستنقعات .

١٩٠٠ - أَقْطُبَانِيَّات ، طَوْلَقِيَّات
Stratiotées (F). Stratiotae (E).
سبط النباتات الاقطبانية او الطولقية التي تنتمي الى فصيلة كلوويات الماء . اكثرها نباتات نجمية عديمة السوق تعيش في الميـــاه العذبة .

١٩٠١ - أَقْطَة Gésier (F). Gizzard (E).
هي القانصة من جيوب الجهاز الهضمي في الطير .

١٩٠٢ - أَقْطَع الاقطع هو كل حمام في بطنه بياض .

١٩٠٣ - إِقْعَاء Tirer au renard (F).
عيب في الخيل يحملها على شد الرسن للاقعاء اي الجلوس على استها .

١٩٠٤ - إِقْعَال Débourrement (F).
Brusting of the down of the buds of trees (E).
اقعل الزهر : انشق عن قعالته . ويقال اقعل التفاح واقعل الكرم .

١٩٠٥ - أَقْفَد * Cagneux (F).
Knock-kneed, Splay-footed (E).
القفد هو التواء السنبكين الى الداخل . وهو من عيوب الخيل . ويقال فرس اقفد لمن كان كذلك .

١٩٠٦ - أَقْلَح الشَّوَاطِئ*٥ Elaphrus riparius (S).
Elaphre des rivages (F). Elaphrus riparius (E).
حشرة قانصة من فصيلة الاقلحيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المناقع وضفاف الانهر ومجاري الماء . خنافسها ويرقاتها تعيش على ما يتيسر لها من الحشرات الدنيا والهوام || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ مم . ثوبها الى الخضار النحاسي الاسفع المواج . ظهرانها مزخرف السطح . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخطم . عيناها صغيرتان جاحظتان . زباناها خيطيان مستطيلان . غمداها ثمانيتا الاخاديد المتوازية . جرامزها الى الخضار الالمس. افخاذها الى الحمرة. ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تسافد في اوائل ايلول . تمتح المكن بين لحاء الاشجار وتحت قشورها || اليرقة مردنية الشكل ، سداسية الرواجب ، تطول عند تمام الادراك نحو ١٢ مم . ثوبها الى الطحلة الغبراء. رأسها وشرجها ورواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر من ٥٠ الى ٦٠ يوماً ينقضي في نفق تحتفره في التربة .

١٩٠٧ - أَقْلَحِيَّات ٥ Elaphridae (S).
Elaphridés (F). Elaphridae (E).
فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الاقاليم الباردة . تألف الشطوط وضفاف الانهار ومجاري الماء || جميعها صغيرة القد ، مستعرضة الرؤوس ، مستطيلة الزبانى المركبة من ١١ فصلة . اغمادها ثمانية الاخاديد المتوازية . جرامزها دقيقة . مستطيلة الساق في الزوج الخلفي . تجاويفها الحرقفية الامامية ملحومة اما الخلفية فنفصلة . وهي سريعة الحركة ، خفيفة الطيران ، تسرح في النهار وتبيت في الليل . تفترس ما تيسر لها من الحشرات الصغيرة والديدان والهوام || اشهر اجناسها الاقلح .

١٩٠٨ - إِقْلَرْقِيَة Clarkie, Eucharidie (F).
اطلب كلاركيه .


١٩٠٩ - أَقْلَم Acclimater (F). To acclimatize (E).
كيّف النبات او الحيوان بشتى الوسائل ليألف اقليماً جديداً لم يتعوده بعد .

١٩١٠ - إِقْلِيد Euclidium (S). Euclidion (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق الشرق الادنى || سوقها منتصبة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها متعاقبة ، سنانية النصال الصغيرة . ازهارها صغيرة بيضاء اللون || اشهر انواعه الاقليد السوري E. syriacum (S).


١٩١١ - إِقْلِيم ، مَنَاخ Climat, Climatologie (F).
Climate, Climatology (E).
هو في العرف العام تقسيم واقعي لمختلف بقاع الارض يرتكز على العوامل الطبيعية اخصها الحرارة والامطار والرياح || لذلك فالاقاليم كثيرة وقد حددها العلم بعدد خطوط العرض || اما الاقليم من الوجهة الزراعية فهو تعبير خاص يدل على امكانية زراعة جنس معين من النبات كقولك اقليم الزيتون واقليم الكرمة واقليم البرتقال الخ... || والاقليم من الوجهة العامة ، بصرف النظر عن الترتيب الزراعي ، يقسم الى ستة اقسام او اقاليم :


اقليم بحري Climat maritime (F).
Maritime climate (E).



أقسيان


أقصور


أقطبان


أقفد


أقلح الشواطئ


أقوسة

اقليم كودني او قاري	Climat continental (F). Continental climate (E).
اقليم صحرائي	Climat désertique (F). Desertic climate (E).
اقليم استوائي	Climat tropical (F). Tropical climate (E).
اقليم شمالي	Climat nordique (F). Northern climate (E).
اقليم قطبي	Climat polaire (F). Polar climate (E).

١٩١٢ - إقليميّ ، مُناخيّ
Climatique (F). Climatic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالاقليم .

١٩١٣ - أقمَدينيه
Acmadenia (S). Acmadène (F). Acmadenia (E).
جنس شجيرات وجنبات برية وتزيينية من السذابيات . مهدها افريقية الحارة والاستوائية . تزرع لجمال زهرها ولعرف اوراقها المستحب .


أقنثة رهلة


١٩١٤ - أقمُوسَة ٥*
Eucomis (S). Basilée (F). Eucomis (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية سبروتية من فصيلة الزنبقيات . منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية . تتميز بازهارها الخضراء اللون المتوجة بضمة من القنابات الصنبرة الشبيهة بوريقات دقيقة . بتلاتها منبسطة السطح ، نجمية الشكل || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق الدافئة . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية .
انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية :

١٩١٥ - أقمُوسَة مائجة ٥
Eucomis undulata (S). Basilée ondulée (F).
نوع من الاقوسة . شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها سنانية الشكل ، متاوجة النصل ، جميلة الخضار الزاهي ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها خضراء اللون ، صفراء المواج ، صغيرة الجرم ، قصيرة الاهن || تنويرها يستمر من آب الى ايلول .


أقنثة سورية

١٩١٦ - أقمُوسَة مُنقَّطة ٥
Eucomis punctata (S). Basilée ponctuée (F).
نوع من الاقومة . شمراخها يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وهو اخضر اللون تعلوه رقشة كستنية . اوراقها سنانية الشكل ، لامتاوجة السطح ، مشبّرة بالاحمر الارجواني . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها خضراء اللون ، بنفسجية المواج ، دقيقة الاهن الصغيرة || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

١٩١٧ - أقنثين ٥
Acanthine (F).
مادة لاعضوية مركبة باكثريتها من سلفات السترونسيوم يتألف منها هيكل بعض الحيوانات الدنيا اخصها الشعاعيات .


اقنيد (الورقة والزهرة)

١٩١٨ - أقنثة ، أقنثوس
Acanthus (S). Acanthe (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الاقنثيات . انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني وبعضها بري طبي يستعمل في مختلف المستحضرات والعقاقير نظراً لكثرة خواصه الفعالة كما يستعمل ضد الرعاف . || اوراقها كبيرة القد . ازهارها سنبلي التجميع . اعرف أنواعها واشهرها ما يلي :

١٩١٩ - أقنثة رهلة* ، مسمس ، شوك اليهود
Acanthus mollis (S). Acanthe molle, A. ursine, Brancursine, Patte d'ours(F). Bear's breech, Branke ursine (E). Weiche bärenklau, Bärentatzen (D). Brancorsina, Marmoracia, Cardoncione (I).
نوع من الاقنثة الطبية والزراعية تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كبيرة ، مفرضة ، زباء النصل . ازهارها قليلة العدد ، كبيرة القد ، وردية اللون || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

١٩٢٠ - أقنثة سعفية ، زُغاف ، شُقف ، شوك الضب
Acanthus edulis (S). Acanthe épineuse, Blépharie (F).
نوع من الاقنثة تعلو من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . ساقها وفروعها مزغبرة . اوراقها مشرمة ، شائكة ، لونها الى الخضار الاطحل . ازهارها كثيفة التجميع ، وردية اللون ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٩٢١ - أقنثة سوريّة * ، حيص ، شوك الجمال
Acanthus syriacus (S). Acanthe de Syrie (F). Syrian bear's breech (E). Krebsdistel (D). Acanto orientale (I).
نوع من الاقنثة البرية الطبية يكثر وجودها في الشرق الاوسط وخاصة في الاقليم السوري . ساقها فرعاء تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها شائكة تطول نحو ٢٥ سم. ازهارها كبيرة القد ، وردية اللون ، موشحة بالاحمر. قناباتها فضية || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز.

١٩٢٢ - أقنثة مُشجّرة ، سنف
Acanthus arboreus (S). Acanthe en arbre (F). Tree acanthus (E). Bärenklau (D). Acanto (I).
نوع من الاقنثة البرية ، الزراعية ، التزيينية . شجرتها تعلو من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها كبيرة مفرضة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، اطحل السفلى المخملية البشرة . ازهارها كبيرة القد ، ملتفة الختار القرمزي اللون . ازهرارها ربيعي.

١٩٢٣ - أقنثوس راجع أقنثة .

١٩٢٤ - أقنثيات
Acanthaceae (S). Acanthacées (F). Acanthaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القمالة تشبه الشفويات || اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الاقنثة . نباتاتها اعشاب وجنبات ، مهدها حوض البحر المتوسط . معظمها بري طبي نافع وبعضها زراعي تزييني .

١٩٢٥ - إقنيت ، أيكينيت
Aikinite (F). Aikinit (E).
جماد معدني مركب من سلفور البزموت والرصاص والنحاس المتحدة . يكثر وجوده في مناجم المرو الحاوي بعض عروق الذهب كما هي الحال في مناجم سيبريه .

١٩٢٦ - إقنيد ٥*
Eucnide (S). Eucnide (F). Eucnide (E).
عشبة حولية تزيينية من فصيلة اللوازيات . منبتها بعض

مناطق امريكة الشمالية . ساقها لحمية ، قليلة الفروع ، كثيفة الزغب . زغبها حارق كالقرّاس . اوراقها السفلى متقابلة اما العليا فتعاقبة ، جميعها شبه بيضية الشكل ، مفصصة ومسننة الحتار . ازهارها مستطيلة المعاليق ، خماسية الفصل والبتلات ، عديدة الاسدية ، لونها الى الصفار الكبريتي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٢٧ - **أقونيطن** اطلب أكونيت .

١٩٢٨ - **إكاتوكس** Ekatox
حاشور زراعي يرتكز على مادة البارائيون يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٠٫٥ - ٢٫٠ ٪ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات . كما يستعمل بذات المعدل للقضاء على جميع انواع القراد والحلم .

١٩٢٩ - **أكاجو** Acajou (F). Mahogany (E).
اسم يطلق على عدة انواع من الخشب الفاخر الناعم الرقعة الاصفر اللون . اشهره خشب المغنه والبلاذر .

١٩٣٠ - **إكار** هو الخبر اي معالجة الارض الرخوة .

١٩٣١ - **أكار ، فلاح ، حراث ، زراع**
Cultivateur, Planteur (F). Cultivator, Farmer, Grower, Planter (E).
هو الذي يمارس حرث الارض وزرعها .

١٩٣٢ - **إكارة** Métairie (F). Small farm (E).
هي الارض المستثمرة بالمزارعة ، اطلب مزارعة .

١٩٣٣ - **أكاروز ، أكاروس** Eriophye, Phytopte
هو الكهدب ، اطلبه .

١٩٣٤ - **أكاسية** اطلب سنط .

١٩٣٥ - **أكاف** Bât (F). Pack-saddle (E).
الأكاف والإكاف ج أكف . هو رحل الحمار وقتب البغل والبرذون .

١٩٣٦ - **أكال ، قارض** Corrodant, Corrosif (F). Corroding, Corrosive (E).
هي الحوامض والمواد الاكالة التي تقرض المعادن .

١٩٣٧ - **أكال الذباب* ، خاطف الذباب ، مذباب**
Gobe-mouches (F). Fly-catcher (E).
اسم او تعبير يطلق على جنس عصافير من الجواثم تمتاز بخفتها وبالتهامها الحشرات المجنحة اخصها الذباب من انواعه ابو قلنسوة والبوبانة والمطوق والاسود والرمادي والاحمر .

١٩٣٨ - **أكاليف** اطلب برطم .

١٩٣٩ - **أكبد** * Ibicter aquilinus (S).
Rancaca, Ibycter (F). Ibycter (E).
طائر من فصيلة الاشبوريات . قوته الحشرات والثمار . جثته جثة القوقش في شكله وثوبه الا انه ادق منسراً واصغر سقطاً واضعف مخلباً وهو لا يصيد العصافير || يألف الغابات القريبة من مجاري الماء . يدثن في الاشجار الباسقة الكثيفة . انثاه تبيض من ٢ الى ٤ بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر .

١٩٤٠ - **إكتراء ، إستئجار** Location (F). Lettingout (E).
هو كراء المنازل والاعيان المنقولة .


١٩٤١ - **إكتساب الملكية ، تملك**
Acquisition (F). Acquisition, Acquiring (E).
هو نقل ملكية العين او نقل الحق بمحض الارادة او بحكم القانون .


أكال الذباب

١٩٤٢ - **إكتوفيت** ° Ectophyte
هو الطفيلي الظاهري .

١٩٤٣ - **إكتون** اطلب أثينة .

١٩٤٤ - **أكتينو بسيللوز ، مرض العصي الشعاعي**
Actinobacillose (F). Actinobacillosis (E).
مرض قصيمي يصيب الحيوانات الداجنة ، سببه قصيمة متشعة تنتشر في الانسجة فتؤذيها .



أكبد

١٩٤٥ - **أكتينوميكوز** Actinomycose (F). Actinomycosis (E).
هو الحاروش ، اطلبه .

١٩٤٦ - **أكتينيدية** * Actinidia polygama (S).
Actinidie (F). Silver-vine (E). Actinidia (D). Actinidia (I).
جنبة تزيينية معمرة من فصيلة الدلانيات منبتها الاقاليم الحارة . زهرتها باهرة الجمال كبيرة الحجم قلبية البتلات البرتقالية اللون . سماتها واسديتها عديدة || تتكاثر بالبزر والتسليخ . تعيش في جميع الاتربة لكنها تخشى البرد .


أكتينيدية

١٩٤٧ - **أكحل* ، كحلاء ، درسة كبيرة ، قميحي**
Emberiza calandra, Miliaria europea (S).
Bruant proyer, Proyer d'Europe (F).
Common Bunting, Corn-Bunting (E).
طائر من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . موطنه يمتد من الخليج العربي الى اروبة وافريقية الشمالية . جسمه قريب الشبه بالصفنج يطول نحو ٢٠ سم . وبسطته نحو ٢٤ سم . ثوبه الى الطحلة الغبراء المرقوشة تسمر عند الظهر وتبيض عند البطن والصدر . ورقشته تنحرف ايضاً من الحنطي الى الاسمر العابق . حدقة عينه كستنية اللون . منقاره الى الزرقة . رجلاه الى السمرة || يألف السهول والمراعي ويجتنب الاحراج والغابات . يدثن عشه في الادغال وبين الزرع . انثاه تحضن وحدها من ٤ الى ٦ بيضات نحو ١٣ يوماً || وهو من الضوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى . يقيم في لبنان بعض الوقت إن في زمن رحيله نحو اروبة ام في زمن ايابه نحو الجزيرة وحوض البحر الاحمر || يعتبر من الطرائد المرغوب فيها ومن العصافير القليلة النفع والاذى .



أكحل

١٩٤٨ - **إكديزون** ° Ecdysone (F). Ecdysone (E).
هرمونات تفرزها غدد مقدم الصدر عند الحشرات تلعب الدور الرئيسي في ميكانيكية الانسلاخ || وتقسم هذه الهرمونات الى فئتين : ألفا وبيتا . فئة بيتا اشد نشطاً من ألفا .

١٩٤٩ - أكْر Acre
مقياس مساحي ، يستعمل في انكلترا والولايات المتحدة ؛ يعادل ٤٠ آر ونصف الآر اي ٤٠٥٠ م ٢ او ١٦٠ قصبة انكليزية مربعة او ٤٨٤٠ ياردة مربعة او ٤٣٦٥٠ بوصة مربعة .

١٩٥٠ - إكْرار Héliotrope
اطلب هليوتروب .

١٩٥١ - إكْرانيَّة ٥ * Aposphaeria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات ، انواعه عديدة قليلة الأذى تعيش باكثريتها على اللحاء والاعضاء الخشبية . يتميز بغلافة بكنيده الذي يتكون وينمو داخل القشرة ثم يرق حتى البشرة فيسبب انتفاخها وانفجارها اعرف واشيع انواعه اكرانية التفاح .


إكرانية

١٩٥٢ - إكْرانيَّة التفاح ٥ * Aposphaeria pomi (S).
فطر يركب ثمار التفاح والاجاص المحفوظة فيعفنها ويهريها مظهره الخارجي بقع مبعثرة طحلاء اللون صغيرة الحجم تمتد وتنتشر بسرعة فتسبب انكماش وتجعيد البشرة ثم انحراف لونها الى السمرة والسواد .


إكرانية التفاح

١٩٥٣ - إكْراه ، ضَغْط Contrainte (F).
Constrained, Forced, Affected (E).
هو حمل المرء على ان يعمل او لا يعمل تحت تأثير شديد يسلبه حرية ارادته .

١٩٥٤ - أكْرُون ٥ Acron (F). Acron (E).
الاكرون الطرف الامامي من الجسم عند الحيوانات متماثلات الاجزاء . اما الطرف الخلفي فيدعى تلسون .

١٩٥٥ - أكْرُونيكتا دَرَّامَة ٥
Acronycte lièvre (F).
حشرة تدعى عسقودة درّامة ، اطلبها .


إكس شرقي

١٩٥٦ - أكْرُونيكتا هَزيلَة ٥
Acronycte décharnée (F).
حشرة تدعى عسقودة هزيلة ، اطلبها .

١٩٥٧ - أكْريبتول Acryptol
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في المكافحة الشتوية للقضاء على مكن الحشرات من اي نوع كانت .

١٩٥٨ - أكْريسيد Acricide
حاشور زراعي يحوي ٢٥ ٪ من مادة هكزاكلورو - سيكلوهكزان اي ما يربو على ٣ ٪ من الايزوبير غاما . وهو مسحوق اغبر اللون يستعمل تعفيراً او ممزوجاً مع النخالة المرطبة بالماء ‖ ويستعمل في مكافحة الجراد والجنادب والنمل والديدان بمعدل ١٥٠٠ غ للدنم الواحد .


إكسوس صيني

١٩٥٩ - إكْزام Exam
حاشور زراعي يرتكز على مادة الليندان ، يستعمل اما تعفيراً على النبات بمعدل ٢ كيلو للدنم الواحد واما سائلاً محلولاً ٠٫٢٥ ٪ .

١٩٦٠ - إكْزام نُحاسي Exam cuprique
فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١٫٢٥ ٪ في مكافحة امراض البطاطا الفطرية .

١٩٦١ - إكْزُودرم Exoderme (F), Ectoderm (E).
اطلب بشرة خارجية .

١٩٦٢ - إكْزُوران Exoran
مسحوق ناعم يرتكز على مركبات الزئبق . يستعمل لوقاية البذار المخزون من النخر وذلك بمعدل ٢٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو بذار .

١٩٦٣ - إكْزيمَة ، قُوْباء Eczéma (F).
Eczema, Tetter, Moist tetter (E).
مرض جلدي يعتري معظم الحيوانات الداجنة اخصها الخيل والابل .

١٩٦٤ - إكْزيمَة رَطبة ، وَمْحَة ، حَصَف
Impétigo, Eczéma humide (F), Impetigo (E).
هي القوباء الرطبة ، مرض جلدي .

١٩٦٥ - إكْس ٥ Aix
جنس طير من البط البري يتميز ببهاء اهابه الريشي ، باستطالة جسمه وذنبه ، بكبر رأسه ، بدقة عنقه ، بقصر منقاره الاعقف الملقط ، باعتدال وضيق جناحه ، بصغر ساقه وبوفرة الوانه الزاهية المتراكبة ‖ انواعه عديدة منها اثنان شهيران : الاكس الشرقي والاكس الامريكي .

١٩٦٦ - إكْس أمريكي ٥ Aix Sponsa (S).
Aix de la Caroline, Canard de la Caroline
لا يختلف عن الشرقي الأ بثوبه الذي ينحرف فيه الاخضر نحو الجؤوة وبأغرته الزرقاء المحفوفة بالبياض .

١٩٦٧ - إكْس شرقي ٥ * Aix galericulata (S).
Aix mandarin, Canard mandarin (F).
موطنه اليابان وشمالي الصين وحوض نهر الأمور . يعيش قرب المياه العذبة . يتميز بحسن وجمال ريشه الزاهي وبأغرته الفستقية اللون ‖ قوته النباتات المائية والحشرات والضفادع والحبوب والثمار العنبية ‖ وهو كالحمام الفة وودا يألف الذكر انثاه ولا يقترب من غيرها ‖ يدثن في الاشجار ويحضن البيض مناوبة .

١٩٦٨ - أكْسَع
هو الطائر الذي اجتمع تحت ذنبه ريش ابيض . ج كسع يقال حمام اكسع .

١٩٦٩ - إكْسُور اطلب غُرَيِّب .

١٩٧٠ - إكْسُوس صِيني ٥ * Yxos Sinensis (S).
Yxos de Chine (F).
طائر غرّيد من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الكعيتيات . موطنه يمتد من الصين الى بورنيو . يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي جماعي . افواجه قليلة العدد الذي يراوح من ١٠ الى ٣٠ زوجاً . قوته الحشرات والبزور البرية والحبوب والثمار اليانعة ‖ جسمه صغير القد يطول نحو ١٧سم . ثوبه العلوي الى الشقحة المسنّجة بالاسود . جبهته وقفنه وحمراء وجناحاه وذنبه الى السمرة السوداء . صدره وبطنه الى الغبرة . ذنبه معتدل القد ، مفلوق الطرف ‖ يدثّن عشه في الادغال على ارتفاع يراوح

من مترين الى ثلاثة امتار . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات || يألف حياة الاسر وقد يجاري البلبل في التغريد .

١٩٧١ - أكسيّات ° Axiidae, Cimeliidae (S).
Axiidés, Cimeliidés (F). Axiidae, Cimeliidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها المعروفة خمسة جميعها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، قضيفة ، وشعية الشكل. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها صغيرة. قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الشقين . ملامسها قصيرة منفرجة الزوايا . مراشفها متوسطة الطول . بطونها سهفية الزغب . حدّثاتها صغيرة تقع على جانبي السكمة البطنية السابعة . رواشنها متوسطة الحجم ، جلونية الاسترسال عند الراحة ، الامامية منها مزخرفة متراكبة الالوان ، اما الخلفية فوحيدة اللون . جرامزها تامة النمو . ظنابيبها الخلفية مجهزة بمناخس مستطيلة || اساريعها مغضّنة ، متقبضة ، مثعللة . خادراتها ملحوفة بفيالج بيضية الشكل ، متينة النسيج الناعم .

١٩٧٢ - أكسية مرغريت °*
Axia margarita, Cimelia margarita (S).
Axie marguerite, Cimelie marguerite (F).
Axia margarita, Cimelia margarita (E).

حشرة من فصيلة الاكسيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق الفربيونيات || جسمها صغير قضيف يطول نحو ١٠ م م. بسطتها تراوح من ٢٨ الى ٣٠ م م. رأسها معتدل الجرم حنطي اللون. عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الشقين . جوشنها حنطي اللون . بطنها اصفر . روشناها الاماميان الى الوردي تعلوه بقجة طرفية كبيرة صفراء وبقجة وسطى فضية وبقجة قاعدية صفراء مذهبة . روشناها الخلفيان الى البياض العاجي العديم الدنس || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في أيار وتبقى حتى حزيران وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمنح المكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ١٨ م م. جسمها مغضّن مثعلل، اطحل اللون اسمر المواج . رأسها مكوّر ، احمر . مدبها الى الطحلة . رواجبها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن صلجة متينة النسيج تحبكها السرفة تحت الاوراق والقضبان والاخشاب التي تلامس التربة .



اكسية مرغريت

١٩٧٣ - أكسيجن ، أكسيجين Oxygène (F).
Oxygen (E).

ويدعى مولد الحموضة ، جسم بسيط غازي عادم اللون والرائحة والطعم . رمزه (أ) وزنه الاتومي ١٦ وزنه الذري ٣٢ . يكثر في الهواء ويمتزج بمعظم الاجسام البسيطة . قليل الذوبان في الماء . نسبة وجوده في الجو تقارب خمس حجم الهواء || فوائده عديدة واستعماله الصناعي واسع الانتشار.

١٩٧٤ - أكسيجيرُس °* Oxygyrus (S).
Oxygyre (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة . جميعها يميّة لا تقرب الشطوط || اصدافها بوقية محلزنة نحيلة مستعرضة السفاط الشفاف المثلث الزوايا .


أكسيجيرس

١٩٧٥ - أكسيد ، أوكسيد Oxyde (F).
Oxid, Oxide (E).

هو المادة الناتجة من اتحاد بعض العناصر بغاز الاكسيجن او بالاكسيجين الموجود في الهواء . وهذه العملية تعرف بالتأكسد. والاكاسيد على نوعين منها ما يتكون من اتحاد المعادن بالاكسيجن وتسمى اكاسيد قلوية مثل اكسيد الكلسيوم ومنها اكاسيد حمضية وهي التي تتكون من الاتحاد بغير المعادن مثل الكبريت ، فاذا وضعت في الماء يكون لها طعم لاذع .

١٩٧٦ - أكسيد الكربون Oxyde de carbone (F).
Carbon oxide (E).

غاز لا لون له ولا رائحة يحترق فيولد غاز الكربون .


١٩٧٧ - أكسيلوب* ، أكسيلوبيوم Oxylobium (S).
Oxylobe (F). Oxylobium (E).

جنس نباتات تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها استراليه . انواعه الزراعية المعروفة لا تقل عن الثمانية جميعها جنبات وجنيبات متقابلة الاوراق البسيطة . ازهارها عثكولي التجميع ابطي او طرفي الارتكاز . ازهارها مختلفة الالوان الزاهية || تتكاثر بالبزور والعقل . تجود في جميع الاتربة ، تخشى المواقع الرطبة الباردة .


أكسيلوب

١٩٧٨ - أكسيلية عتيقة °*
Axylia vetusta, Calocampa vetusta (S).
Axylie vétuste (F). Axylia vetusta (E).

فراشة مبذولة من فصيلة النسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها تجوب البراري والاحراج قوتها مغثر الازهار . سرفتها تعيش على اوراق النباتات الحولية والمحولة || جسمها كبير القد يطول نحو ٢٣ م م. بسطتها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ م م. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاشقح المواج . روشناها الاماميان الى الحنطي يعلوه تمشيح اسمر وتبقيع اغبر وطوق حتاري اسود . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاشقح المواج ينتهي بحتار اغبر . اهدابها تبنية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى نيسان . تسرح في الليل || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤٥ م م. جسمها اسطواني الشكل ، اطحل اللون يعلوه تجذيع معترض جوزي . رأسها اسمر ، مدبها اغبر ، رواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة على عمق ٦ سم. ملتحفة بجلباب من الطين .


اكسيلية عتيقة

١٩٧٩ - إكسين ° Exine

هو غلاف الجدرة الخارجي الذي يُغطي الأنثين .


أكشوث

١٩٨٠ - **أُكْسين** ° Auxine
مادة نباتية لها تأثيرها المباشر على الجهاز الخليوي من حيث الاستطالة والضخامة والتكاثر .

١٩٨١ - **أُكْشُوث** * Cuscute (F). Dodder (E).
اطلب كشوث وهو نبات طفيلي لا ورق له مر الطعم جداً . يقال ان نقيعه عجيب للبرقان وانه يدر البول والحيض وينفع من المغص .

١٩٨٢ - **إكْعَال** ° ، **كَعَل** °
Métamorphose (F). Metamorphosis (E).
هو التغيير من شكل الى شكل آخر . وهو التحويل الشوزي الذي يحل بالاسماك وبالحشرات عند خلودها العذري بعد اكمال دورتها الحياتية الاولى .

١٩٨٣ - **أكْعَل** ° ، **كَعَّل** °
Métamorphoser (F).
To metamorphose, transform (E).
غيّر طبيعة الشيء او شكله .

١٩٨٤ - **آكِل** Corrodant (F). Corroding (E).
هو كل حامض او مادة اكالة تقرض المعادن .

١٩٨٥ - **آكِل العسل** هو الراتل : حيوان من السرعوبيات.


آكلة

١٩٨٦ - **آكِل النطّاط الأنمَر**
Locustelle tachetée (F).
هو الشندل الأنمر ، اطلبه .

١٩٨٧ - **آكِلات الثمر** ، **ثامِرات** ° Frugivores (F).
Frugivorous (E).
هي الحيوانات او الحشرات من اي نوع كانت تأكل الثمار او قوتها الثمر .

١٩٨٨ - **آكلات الحُبُوب، حابِيات** °
Granivores (F). Granivorous (E).
هي الطيور من اي نوع كانت تغتذي بالحب . بعضهم يطلق عليها اسم حبيات .


إكليل الجبل

١٩٨٩ - **آكلات الحَشَرات ، حاشِرات** °
Insectivores (F). Insectivorous (E).
هي الحيوانات والطيور والدويبات من اي جنس كانت تفترس الحشرات .

١٩٩٠ - **آكلات الخَشَب، خاشِبات** °
Xylophages (F). Xylophagous (E).
هي الحشرات من اي نوع كانت تغتذي من الياف النبات الخشبية حية كانت او ميتة .

١٩٩١ - **آكلات الكُرُوم، جافِنات** °
Ampélophages (F). Ampelophagous (E).
الحشرات من اي نوع كانت تقضم وتقرض الكرمة .

١٩٩٢ - **آكلات اللُحُوم ، لاحِمات، لَوَاحِم ، لحِمات**
Carnassiers, Carnivores, Fauves (F).. Carnivorous, Flesh-eating, Fallow-deer, Fawn-coloured (E).
رتبة من الحيوانات الثدييات عديدة الفصائل والاجناس والانواع . اشهر فصائلها : السنوريات والكلبيات والضبعيات والزباديات الخ .

١٩٩٣ - **آكلات النَمْل ، نامِلات** °
Myrmecophagidae (S). Myrmécophagidés, Fourmiliers (F). Myrmecophagidae, Ant-eaters (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحشريات قوتها النمل .

١٩٩٤ - **آكلات الوَرَق ، خاضِلات** °
Phyllophages, Phytophages, Mélolonthidés (F). Phyllophagous, Phytophagous, Melolonthidae (E).
هي الحشرات المضرة من اي نوع كانت تركب اوراق النبات وزمعاته فتقرضها وتؤذيها .

١٩٩٥ - **إكْلاس** ° Chaulage (F). Liming (E).
هو اصلاح التربة بالكلس . فوائده التي يحققها في التربة مع الادوار الرئيسية التي يهيمن عليها نوجزها بما يلي : ١) يخفف صلابة الاتربة الطينية واندماجها ويؤهلها لزيادة استيعاب الماء ولنشاط البؤرة الجرثومية؛ ٢) يفيد انسجام التركيب الغذائي لان نسبته الغذائية تراوح من ١ الى ٤ ٪؛ ٣) يدمل التربة باعماله التحليلية العضوية وينشط النترجة ويقودها الى التمثيل؛ ٤) يذكي قوة الامتصاص وهي خاصة في التراب تجعله يحتفظ بين ذراته بأكبر كمية ممكنة من العناصر الغذائية البوتاسية والأمونياكية .

١٩٩٦ - **آكِلة** * Chancre (F). Chancre, Canker (E).
اسم شامل يطلق على عدة امراض نباتية ناجمة عن فطور مجهرية مختلفة || مظهرها الخارجي قرحة في اللحاء تمتد الى الشكير وتغور في الخشب || وصفها وطرق مكافحتها مذكورة مع المرض الذي يسببها .

١٩٩٧ - **آكِلة ، أكّلان ، هَرَشان** Prurigo (F).
مرض جلدي يعتري البقر .

١٩٩٨ - **آكِلة التفاح** Chancre du pommier (F).
اطلب هدكة حنطية .

١٩٩٩ - **آكِلة الحور** Chancre du peuplier (F).
اطلب هدكة قرمزية .

٢٠٠٠ - **آكِلة الزان** Chancre du hêtre (F).
اطلب هدكة سوداء .

٢٠٠١ - **آكِلة الصَنَوْبَريّات** Chancre des conifères
اطلب هدكة صنوبرية .

٢٠٠٢ - **إكْليل ، أُطْرَة** Couronne (zoot.) (F).
من اعضاء الفرس . اكليل الحافر وهي بين الرسغ والحافر .

٢٠٠٣ - **إكْلِيل**
الاكليل منزل من منازل القمر اليمانية . وهو رأس العقرب . ويتألف من ثلاثة انجم زاهرة مصطفة معترضة . رقيب الاكليل يدعى الثريا .

٢٠٠٤ - **إكْليل الجَبَل** * ، **حَصَا البَان ، نَدَى البحر، قِرْمانا**
Rosmarinus officinalis (S).
Romarin, Encensier (F). Common rosemary, Oldman (E). Echter rosmarin (D). Rosmarino, Ramerino, Tresmarino (I).
نبات عطري طبي معمر عروي دائم الاخضرار من فصيلة الشفويات. وهو جنيبة صغيرة شاعبة مخشوشبة الساق دقيقتها . اوراقها متقابلة لسنة ضيقة كثيفة . ازهارها

فردي او ثنائي التجميع ابطي الارتكاز. ازهارها جميلة اللون الازرق وافرة الرحيق تجرسها النحل || يعد من الأفاويه. خواصه الطبية عديدة. نقيع ازهاره ناعوظ معروف. يستخرج من ازهاره واوراقه عطر عزيز شائع الاستعمال || يتكاثر بالبذر والتعقيل والترقيد. تبذر مشاتله في اذار وتغرس عقله في كانون وشباط || يعيش ويجود في جميع الاتربة الزراعيـة لكنه يخشى الرطوبة المستحكمة.

٢٠٠٥ - إكْليل المَلَك *، عَرّار قَيْصَري

Fritillaria imperialis (S). Fritillaire impériale, Couronne impériale (F). Crown imperial, Crown imperial fritillary (E). Keizerskroon (D). Giglio regio, Corona imperiale (I).

نبات بصلي من الزنبقيات يزرع للتزيين يعلو نحو ١٠٠ سم. ازهاره عثكولي التجميع يرتكز على شمراخ اجوف املس مستطيل. ازهاره متدلية جرسية الشكل جميلة القالب لونها الى الحمرة الدودية ومنها ضروب صفراء اللون وبعضها حنطي مرقوش بالابيض || يزرع كسائر انواع الزنبق ويزهر من نيسان الى ايار. ازهاره فواحة العرف المستهجن الرائحة. عصارته سامة.


إكليل الملك

٢٠٠٦ - إكْليل جَنُوبي

Couronne australe (F).
Corona australis (E).

الإكليل الجنوبي كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت برج الرامي، تظهر في اوائل تموز || عدد نجومها ثلاثة عشر. بعض نجومها من المرتبة الخامسة. ومن العرب من يسمي هذه الكواكب « القبة » لاستدارتها ومنهم من يسميها « ادحي النعام » وهو عشه لانها على جنوب النعامين الصادر والوارد.

٢٠٠٧ - إكْليل شَمالي

Couronne boréale (F).

كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى الفكّة، اطلبها.

٢٠٠٨ - إكْليل شَوْكي *، فَرْبيُون بَهيّ

Euphorbia splendens (S). Euphorbe splendide (F). Crown of thorns (E). Euforbo lattaria (I).

نوع من الفربيون وفصيلة اليتوعيات وهو جنبة شائكة برية وزراعية تزيينية. منبتها اكثر الاقاليم الحارة من حوض البحر المتوسط. ترغب في المواقع المعرضة للجنوب. تعيش في جميع الاتربة لكنها تخشى الرطوبة || ازهارها جميلة الشكل لونها الى الحمرة القرمزية || تتكاثر بالعقل ولا تغرس العقلة الا بعد انقطاع حضضها وجفاف جرحها. وهي تعيش وتجود في المراكن والقصع.


إكليل شوكي

٢٠٠٩ - إكْماح، إكْماخ، تَقَطُّن

Débourrement, Efflorescence (F).

هو تحرك الزمعات للإيراق. يقال أكمح الكرم اذا تحرك للإيراق. وأكمحت الزمعة اذا ابيضت وخرج عليها مثل ندف القطن.

٢٠١٠ - أكَمَة

Colline, Monticule, Butte (F).
Hill, Hillock, Knoll, Mound (E).

تل او مكان ارفع من الرابية واعرض ظهراً.

٢٠١١ - أكْمِلَة، أبْجَديّة

Acmella (S).
Acmelle, Abécédaire (F). Alphabet plant (E). Fleckenblume (D). Acmella (I).

نبات بري عشبي حولي من فصيلة المركبات. يوجد في الهند وفي المناطق الامريكية الجنوبية الحارة. يقال انه يحوي خاصة حل عقدة اللسان لذلك يعطونه للاطفال الذين يتأخرون بالنطق فيلوكونه ويمضغونه وهو يستعمل في المستحضرات الطبية ضد فساد الدم.

٢٠١٢ - أكْمَه

Aveugle de naissance (F).
Blind from birth (E).

نعت تعريفي يطلق على من كان عادم البصر خلقة. راجع كه وطليس.

٢٠١٣ - أكْنَة

Achaine (F). Achene, Achenium (E).

هي كل ثمرة يابسة مطبقة وحيدة البزرة اللاملتصقة بغلافها كالبندقة واللوزة... راجع ثمرة فقيرة.

٢٠١٤ - أكْوارِيوم

Aquarium

هو حوض او اناء كبير الحجم يملأ ماء وتربى فيه الاسماك او النباتات المائية.

٢٠١٥ - أكُوبَة *

Aucuba japonica (S).
Aucube du Japon (F). Japan laurel, Gold leaf plant (E). Goldorange (D). Aucuba, Foglio dorata (I).

جنبة تزيينية معمرة من فصيلة الشوبيات. مهدها اليابان. ساقها مستقيمة، اغصانها شاعبة ترتفع نحو المتر. اوراقها دائمة، ملساء النصل، لونها الى الخضار القاتم الموشم بعدة نقط صفر. وهذه الاوراق معنقة بيضية مستطيلة مشرفة. ازهارها ثنائية المسكن صغيرة عذقية ابطية وتاجية، قصيرة الزناد مقطوطة الكأس الرباعية الغرف، رباعية البتلات والاسدية وحيدة الميسم والمدقة || تستعمل للتزيين. تعيش في الاصيص والمراكن مهما بلغ عمرها. تخشى الاماكن الباردة. تكثيرها يكون بالتعقيل والتشكير.


أكوبة

٢٠١٦ - أكُوتوكس

Accotox

حاشور زراعي يحوي ٥٠٪ د.د.ت. وهو مسحوق ناعم اغبر اللون قابل الذوبان في الماء. || يستعمل محلولاً بالماء بنسبة ٥ ٪ في مكافحة اكثر الديدان واخصها دودة الثمر وقاطوع العنب وديدان الملفوف والبندوره والبطاطا والشوندر والتبغ... ويستعمل تعفيراً بمعدل ٣ كيلو للدنم.

٢٠١٧ - إكُورسُول

Ecorsol

ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران. يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦٪ في المكافحة الشتوية للقضاء على مكن الحشرات من اي نوع كانت كما يستعمل ضد بعض الامراض الفطرية.

٢٠١٨ - أكُوماس ٥*

Acomas

جنبة برية طبية من فصيلة البكساسيات. مهدها المناطق الحارة الامريكية. اوراقها متقابلة معنقة، بيضية الشكل مسننة الحافة لونها الى الخضار القاتم. ازهارها عنقودي التجميع تاجي الاتكاز. ازهارها غبراء اللون منتصبة صغيرة الحجم قصيرة الرجيلة عديدة البتلات الافقية الانتشاب كثيرة الاسدية وحيدة الميسم غليظة المدقة || تستعمل في علاج الامراض المهبلية والتناسلية.


أكوماس

٢٠١٩ - أكُونيت ٥، اقُونيطُن، بيش، أنْتُلَه

Aconitum (S). Aconit (F). Aconitum, Aconite (E).

جنس نباتات عشبية معمرة سامة من فصيلة الحوذانيات منتشرة في جميع الاصقاع والاقاليم، انواعها عديدة اشهرها واعمها بيش البر او قاتل النمر || وهي نباتات جنثية

الجذور غليظتها ، طويلة الساق التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر . اوراقها ريشية معنقة متعاقبة لونها الى الخضار القاتم . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية وهامية الارتكاز كثيرة الالوان من الليلكي والازرق الى الاحمر بعد الابيض . عصارتها تحوى على سم زعاف تزداد فاعليته مع حرارة الاقليم || يستخرج منها مادة قلوية تدعى اكونيتين (Aconitine) تستعمل طبياً ضد الامراض العصبية والصداع ... || اشهر انواعه الطبية والزراعية ما يلي .


أكونيت أحجن


٢٠٢٠ - أكونيت أحجنٌ٥ * .Aconitum uncinatum (S)

Aconit d'Amérique (F). Monk's-hood, American wolf's-bane (E). Amerikanischer sturmhut (D). Aconito d'Americo (I).

نوع من الاكونيت ، مهده البلاد الامريكية . يزرع للتزيين . ازهاره جميلة المنظر منعطفة الارتكاز || يتكاثر بالبذر يفضل الاتربة المتوسطة الاندماج الغنية بالعنصر الكلسي .

٢٠٢١ - أكُونيت أسْوَد ٥ Aconit anthora, Maclou

اطلب أنتله سوداء .


أكونيت خانق الذئب

٢٠٢٢ - أكُونيت خانق الذئب٥* ,Aconitum luteum

A. lycoctonum(S). Aconit tue-loup, Etrangle-loup(F). Dog's-bane, Wolf's-bane (E). Gelber sturmhut, Wolfs-gift (D). Aconita luparia, Erba della volpe(I).

نوع من الاكونيت البري والزراعي ، ازهاره جميلة صفراء اللون . ازهراره يدوم نحو الثلاثة اشهر . يتكاثر بالبذر . يرغب في الاتربة المعتدلة الاندماج يخشى المواقع الجنوبية الكثيرة الاشعاع الشمسي .


أكونيت هرمي

٢٠٢٣ - أكُونيت هرَمي٥* ، بيش البَبْر ، قاتل النمر

Aconitum napellus (S). Aconit napel, Napel, Casque de Jupiter, Char de Vénus, Capuchon de moine, Tue-loup bleu (F). Aconite, Helmet flower, Monkshood (E). Echter strumhut, Wolfswurz, Helmblom (D). Aconito napello, Carro di Venere, Erba luparia (I).

اشهر انواع الاكونيت منه البري والزراعي . ينبت طبيعياً في الاماكن الظليلة والمواقع الرطبة . اوراقه وازهاره وجذوره وافرة المادة القلوية التي تجعله من النباتات الطبية || ازهاره الى الزرقة الشديدة ، ازهراره هرمي الشكل يدوم من تموز الى تشرين || يتكاثر بالبذر كجميع انواع الاكونيت . وتغرس الشتول في مستقرها عند اواخر حزيران || وهو من النباتات التي ترغب في الاتربة الطينية الجصية المتوسطة الاندماج والرطوبة والتي لا تتعرض كثيراً لأشعة الشمس .


أكونيت هلهل

٢٠٢٤ - أكُونيت هلْهَل٥* ، هَلْهَل ، هَلاهَل

Aconitum ferox (S). Aconit féroce, Aconit d'Inde (F). Indian aconite, Bikhpoison (E). Indische akonitknollen (D). Aconita d'India (I).

هو اسمّ انواع الاكونيت واغناها مادة قلوية . مهده بلاد الهند وقد عمت زراعته جميع البلاد الحارة والمعتدلة || ازهاره جميلة الشكل ليلكية اللون || وهناك انواع زراعية تزيينية اخرى ، منها :

الاكونيت الاحمر	Ac. rubicundum (S).
الاكونيت الخريفي	Ac. autumnale (S).
الاكونيت السرطاني	Ac. cammarum (S).
الاكونيت الموشم	Ac. variegatum (S).
الاكونيت الياباني	Ac. japonicum (S).


أكيدنيا

٢٠٢٥ - أكيدُنيا* ، إيكي دُنيا ، مُشْمُلَة يابانيّة

Eriobotrya japonica (S). Bibacier, Bibassier du Japon, Néflier du Japon (F). Loquat, Japan medlar (E). Japanische mispel (D). Nespolo del Giappone, Pruno de Giappone (I).

شجرة مثمرة من فصيلة الورديات سبط الاجاصيات. مهدها اليابان وقد انتشرت زراعتها وعمت جميع البلاد المعتدلة الحرارة . وهي شجرة اثيثة متوسطة الارتفاع مستديرة القمة ، جذورها عمودية ، جذعها قصير ، ساقها منتصبة ، افنادها وافنانها كثيرة . اوراقها معنقة اذينية كبيرة الحجم مستطيلة رمحية جلدية مسننة ، سطح نصلها العلوي اخضر ارمد والسفلي بحري اللون يكسوه الزغب || ازهرارها عنقودي التجميع ، ازهارها قصيرة الزناد وردية اللون || ثمارها كروية او يرمعية الشكل لحمية مأكولة اللب || زراعتها مبذولة على الشاطئ اللبناني حيث يوافقها الاقليم . وهي تخشى المعارض الجنوبية الشديدة الحرارة والمواقع الرطبة والاتربة الطينية المندمجة || تتكاثر بالبذر والتطعيم . تزرع انباقاً او مخمسات بابعاد بينية تراوح من ٦ الى ٨ امتار . ومن المستحسن تطعيم الاكيدنيا على الزعرور في الاراضي الخفيفة الجافة وعلى الاجاص في الاراضي الخصبة العميقة الغور وعلى السفرجل في الاراضي الرطبة القعر اما ضروبها فعديدة نخص منها بالذكر :

الضروب البلدية وعددها سبعة

اكيدنيا الابيض ، مستكاوي ، رازبان

الشجرة متوسطة القد وافرة المحصول مبكارة ثمارها تدرك عند منتصف نيسان . الثمار كبيرة الحجم بيضية الشكل لونها الى البرتقالي الاصفر . لبها سميك غزير العصارة لذيذ النكهة . نواها من ٢ الى ٣ .

اكيدنيا الاجاصي

الشجرة متوسطة القد ، جيدة المحصول الذي يدرك في العقد الثالث من نيسان . الثمار اجاصية الشكل لونها الى الصفرة لبها سميك غزير العصارة الحلوة لذيذ الطعم والنكهة . نواتها فردية كروية صغيرة .

اكيدنيا الاحمر ، باكير

الشجرة كبيرة القد وافرة المحصول ، مبكارة ثمارها تدرك في العقد الاخير من اذار . الثمرة كبيرة الحجم لونها الى البرتقالي العابق . لبها اصفر اللون سميك غزير العصارة مستحب النكهة . نواها من ٢ الى ٤ .

اكيدنيا الاصفر ، خوري

الشجرة متوسطة القد وافرة المحصول ثمارها تدرك في العقد الاول من نيسان . الثمرة كبيرة الحجم لونها الى الصفار الناري . لبها اغبر سميك غزير العصارة لذيذ النكهة . نواها من ٢ الى ٣ .

اكيدنيا الخضري

الشجرة كبيرة رفيعة متوسطة المحصول ثمارها تدرك في العقد الثاني من ايار . الثمرة كبيرة الحجم بيضية الشكل لونها الى الخضار الزاهي يعلوه مواج اصفر . لبها ابيض اللون سميك جامد لذيذ الطعم والنكهة . نواها من ٢ الى ٣ .

اكيدنيا العادي

الشجرة متوسطة القد وافرة المحصول ثمارها تدرك في ايار . الثمرة كروية الشكل صغيرة الحجم لونها الى الصفار الناري . لبها اغبر اللون قليل السماكة والعصير . نواها من ٣ الى ٤ .

اكيدنيا الماوي

الشجرة متوسطة القد مظلية الشكل وافرة المحصول ثمارها تدرك في العقد الثاني من نيسان . الثمرة صغيرة كروية لونها الى البرتقالي الزاهي . لبهـــا متوسط السمك كثير العصارة . نواها من ٣ الى ٥ .

ومن الضروب العالمية نخص بالذكر اعرفها وهي :

اكيدنيا ادفنس E. Advance

الثمرة كبيرة الحجم اجاصية الشكل . لبها سميك سكري الطعم .

اكيدنيا آرونل E. Arronel

الثمرة متوسطة الحجم كروية الشكل . لبها رقيق البشرة سميك وردي اللون سكري الطعم عطري الرائحة غزير العصير .

اكيدنيا برونل E. Brunel

الثمرة كبيرة الحجم كروية الشكل . لبها سميك قوي البشرة اصفر اللون سكري الطعم عطري الرائحة . تتحمل الاسفار البعيدة .

اكيدنيا براوين هول E. Brouwing Holl

الثمرة كبيرة الحجم بيضية الشكل تتحمل الاسفار البعيدة. لبها جامد سكري عطري .

اكيدنيا تناكا E. Tanaka

الثمرة كبيرة كروية برتقالية اللون تتحمل الاسفار البعيدة وتتأخر في الادراك . لبها جامد اصفر اللون سكري الطعم.

اكيدنيا دون كرلوس E. Don Carlos

الثمرة كبيرة كروية تتحمل الاسفار . لبها جامد اصفر اللون سكري الطعم عطر.

اكيدنيا سكولا E. Scola

الثمرة متوسطة الحجم مستديرة تتحمل الاسفار. لبها أصفر اللون جامد . طعمها سكري لذيذ النكهة .

اكيدنيا كنكا دورو E. Conca d'oro

الثمرة متوسطة الحجم اجاصية الشكل ذهبية اللون تدرك باكراً وتتحمل الاسفار . لبها اصفر اللون ذكي الطعم السكري مستحب العرف .

اكيدنيا لوكات E. Lequat

الثمرة متوسطة كروية ذهبية اللون بطيئة الادراك . لبها اصفر اللون سميك غزير العصارة لذيذ الطعم . تحمل نواة واحدة .

اكيدنيا ليموجلّو E. Limogello

الثمرة كبيرة الحجم بيضية الشكل ناعمة البشرة صفراء اللون . لبها لذيذ الطعم غزير العصارة اغبر اللون .

اكيدنيا نربون E. Narbonne

الثمرة كبيرة مستطيلة ناعمة البشرة برتقالية اللون . لبها اغبر اللون لذيذ الطعم . نواها قليلة العدد صغيرة الحجم .

٢٠٢٦ - أكيستَه فِضّية Elachiste argentée (F).

هي قويبة النجيليات ، اطلبها .

٢٠٢٧ - أكيلاجيا ٥* ، أنكولية ، كولُمبين

Aquilegia (S). Ancolie, Colombine (F). Columbine (E). Akelei (D). Aquilina, Amor nascosto (I).

سماها الامير مصطفى الشهابي « حوضية وزهرة الحوض » ومهم من دعاها حشيشة الاسد في حين ان حشيشة الاسد هي نوع من الجعفيل يعرف ايضاً بالهالوك الريحي .

الاكيلاجيا جنس نباتات عشبية نجمية معمرة برية وزراعية تزيينية من الحوذانيـــات وفصيلة الشقيقيات اوراقها معنقة ، كبيرة الحجم ، مفرضة ، لونها الى الاخضر البحري || ازهارها هامية الارتكاز ، متعددة الالوان ، جميلة الشكل ، فردية التجميع منعقفة نحو الارض || ترغب في الاماكن الظليلة وفي الاتربة المعتدلة التركيب المتوسطة الاندماج || تتكاثر بالبذر والتفسيل. تبذر في مشاتل رملية التربة من نيسان الى ايار وتنقل الى مستقرها في الربيع المقبل اي بعد بذرها بعام واحد || اما الفسائل فتقتطع وتغرس في أوائل الربيع وقد يجوز اقتطاعها وغرسها في الخريف || اشهر انواعها الزراعية ما يلي :

٢٠٢٨ - أكيلاجيا اولمبيّة ٥ Aq. olympica (S). Ancolie de l'Olympe (F).

٢٠٢٩ - أكيلاجيا جبليّة ٥ Aq. alpina (S). Ancolie des Alpes (F).

٢٠٣٠ - أكيلاجيا ذهبيّة ٥ Aq. chrysantha (S). Ancolie dorée (F).

٢٠٣١ - أكيلاجيا زرقاء ٥ Aq. caerulea (S). Ancolie bleue (F).



أكيلاجيا

٢٠٣٢ - أكيلاجيا سيباريّة ٥ Aq. siberica (S). Ancolie de Sibérie (F).

٢٠٣٣ - أكيلاجيا عطرة ٥ Aq. fragrans (S). Ancolie odorante (F).

٢٠٣٤ - أكيلاجيا عقابيّة ٥ Aq. vulgaris (S). Ancolie des jardins, Colombine commune, Aiglantine, Gants de Notre Dame

ضروبها عديدة والوانها كذلك ومنها مكبسة الزهر الموشح بالازرق والابيض .

٢٠٣٥ - أكيلاجيا كنديّة ٥ Aq. Canadensis (S). Ancolie du Canada (F).

جميع انواعها تستعمل للتزيين اما العقابية فتزيينية وطبية وهي معرقة ومدرة للبول ومضادة للحفر.

٢٠٣٦ - آل Aal (F). Aal (E).

الآل شجرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الراتنجيات منبتها بعض الجزر الهندية || لحاء سوقها واغصانها من الافاوية تستعمل في تطييب الخمر وبعض المآكل .

٢٠٣٧ - ألّ

يقال ألّ الفرس اذا نصب اذنيه وحددهما . وألّ الصقر اذا ابى ان يصيد .

٢٠٣٨ - آلات زراعيّة Instruments agricoles (F). Agricultural Implements (E).

الآلات الزراعية تشمل جميع الماكينات والمعدات الممكن استعمالها او استخدامها في الزراعة .

٢٠٣٩ - إلادّة ، إيلاد Cytogénie (F). Cytogeny (E).

هي تناسل او تكاثر الخجيرات الحيوانية او الخلايا النباتية.

٢٠٤٠ - ألاريه ٥ Alaria

جنس نباتات مائية من فصيلة المناريات ورتبة الحث السفح . موطنها شواطىء الاقيانوس الاطلسي والبحر المتوسط. يكثر وجودها في الشواطىء البريطانية || منها نوع ضلوعه سكرية الطعم مأكولة .

٢٠٤١ - ألاريه مأكولة ٥ Alaria esculenta (S).

Alaria, Alaire, Alarie (F). Bladder lock, Honey-ware (E). Essbareer riementang (D). Alaria, Varecco (I).

نوع من الالارية تتميز بشرتها الضخمة المتباينة الارتكاز الغليظة الضلع الرئيسية الوسطى . وضلعها هذه سكرية الطعم مأكولة .

٢٠٤٢ - إلاغة ٥ Algologie (F). Algology (E).

الإلاغة علم يبحث في ماهية الالغيات وتصنيفها وانتشارها .

٢٠٤٣ - ألاف المروج Couleuvre d'Esculape (F).

هو الحفث الحنطي ، اطلبه .

٢٠٤٤ - ألاف مشرط Couleuvre à échelons (F).

هو الحفث الاشقر ، اطلبه .

٢٠٤٥ - إلالة ٥ Automation (F). Automation (E).

اسم يطلق على جميع الاساليب والاعمال الآلية .

٢٠٤٦ - آلاميات ٥ Passifloraceae (S).

Passifloracées (F). Passifloraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة القمالات. أجناسها وانواعها كثيرة العدد، مهدها البلاد الامريكية منها البرية والتزيينية والطبية والمأكولة الثمار. جميعها عارشة معمرة جميلة الازهار الكبيرة المستديرة المتعددة الالوان .

٢٠٤٧ - آلامية ٥ ، زهرة الآلام Passiflora (S).

Passiflore (F). Passion flower (E).

جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة الآلاميات . انواعها ١٨٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني او مأكول الثمار. اوراقها كفية وترية التفصيص الثلاثي او الخماسي او السباعي . ازهارها كثيرة الفصل والبتلات التي يراوح عددها من ٥ الى ٨ . اسديتها الخيطية كثيفة التجميع تعم كامل سطح الزهرة . مآبرها المخصبة خماسية . سماتها ثلاثية التركيب مستطيلة . ثمارها بيضية الشكل . بزورها مختلفة الاشكال يكثر فيها الاسطواني || اشهر انواعه المأكولة والتزيينية ما يتبع .

٢٠٤٨ - آلامية ارجوانية ٥ * ، زهرة الآلام الحمراء

Passiflora incarnata (S). Passiflore incarnat (F). Wild passion flower, Maypop (E). Wilder passionsblume (D). Granadiglia incarnata (I).

جنبة تزيينية عارشة معمرة تطول نحو ١٠ امتار . اوراقها ثلاثية التفصيص ، نصلها مسنن الحافة ، عنقها ثنائي الغدد . ازهارها الى البياض الوردي . اسديتها الخيطية ارجوانية يعلوها مواج بنفسجي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٠٤٩ - آلامية تكسو ٥ ، تكسو Passiflora mollissima (S). Passiflore moelleuse, Tacso (F).

جنبة عارشة معمرة شديدة النشط . اوراقها ثلاثية التفصيص. نصلها خملي البشرة ، مسنن الحافة . ازهارها جميلة ، كبيرة، يغلب فيها اللون الوردي . ثمارها مأكولة لذيذة الطعم اهليلجية الشكل لونها الى الصفار التبني .

٢٠٥٠ - آلامية زرقاء ٥ * ، زهرة الآلام الزرقاء ، زهرة الساعة

Passiflora coerulea (S).

Passiflore bleue, Grenadille bleue, Fleur de la Passion (F). Common blue passion flower (E). Blaupassionsblume (D). Passiflora, Fiore della passione(I).

جنبة تزيينية عارشة معمرة تطول نحو ١٥ م . ضروبها عديدة . اوراقها عروة خماسية التفصيص ، ، نصلها عابق الخضار ، عنقها رباعي الغدد محجن الاذينات . ازهارها محورية الارتكاز عطرية الرائحة قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. اسديتها الخيطية ثلاثية الالوان ، المحورية منها ارجوانية والوسطى بيضاء اللون، اما الختارية فالى الزرقة الجميلة || ازهارها يستمر في فصلي الصيف والخريف .

٢٠٥١ - آلامية غارية الورق ٥ *

Passiflora laurifolia (S). Passiflore à feuilles de laurier, Pomme liane (F).

جنبة عارشة معمرة متوسطة النشط . اوراقها غارية الشكل. ازهارها كبيرة القد ، جميلة الالوان الزاهية المتراكبة ثمارها بيضية صغيرة الحجم ، لونها الى الصفار الكبريتي جذورها طبية تحوى بعض المواد الجمالية الفعالة .

٢٠٥٢ - آلامية لسينية ٥ Passiflora ligularis (S).

Passiflore ligulée (F). Sweet granadilla (E).

جنبة عارشة معمرة شديدة النشط تلحف مساحات كبيرة اوراقها لا فصية ، قلبية النصل المدبب الزام الاخير . اذينات عنقها لسينية الشكل . ازهارها كبيرة القد ، فصلها وبتلاتها خضراء اللون . اسديتها الخيطية بيض الانتشاب ، ارجوانية الاطراف || ثمارها مأكولة لذيذة الطعم اهليلجية الشكل لونها الى البرتقالي العابق .

٢٠٥٣ - آلامية مأكولة ٥ * ، شرخ الفلك

Passiflora edulis (S). Passiflore comestible, Grenadille (F). Granadilla, G. vine (E). Granadilla (D). Granadiglia (I).

جنبة عارشة معمرة شديدة النشط تزرع لثمارها المأكولة . اوراقها ثلاثية التفصيص نصلها مسنن الحافة . ازهارها بيض اسديتها الخيطية بيضاء الجسم، ارجوانية القاعدة . ثمارها بيضية الشكل قدرها قدر بيض البط لونها عند النضج احمر ارجواني . || وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاتربة غير انها تخشى الصقيع .

٢٠٥٤ - آلامية مضلعة ٥ *

Passiflora quadrangularis (S). Passiflore à tige carrée, Barbadine (F).

جنبة عارشة معمرة متوسطة النشط . ساقها رباعية الاضلع. اوراقها كاملة قلبية الشكل . ازهارها وردية البتلات ارجوانية الاسدية الخيطية || ثمارها مأكولة بيضية الشكل، كبيرة القد ، لونها الى الصفار الاخضر || جذورها طبية تحوي بعض المواد الفعالة النافعة .

٢٠٥٥ - إلب Union

راجع اتحـاد .

٢٠٥٦ - إلب


الالب شجرة شائكة كأنها شجرة الأترج. منابتها ذرى الجبال وهي خبيثة يؤخذ خضبها واطراف افنانها فيدق رطباً ويقشب به اللحم ويطرح للسباع (اللسان) .



آلامية ارجوانية




آلامية زرقاء



آلامية غارية الورق



آلامية مأكولة



آلامية مضلعة

٢٠٥٧ - أَلَبّ
الب الزرع : اذا صار فيه حب ولب .

٢٠٥٨ - إلْتاد Adaptation
السعي لتوفير شروط الاستمرار والنمو في بيئة معينة .

٢٠٥٩ - أَلْبَكَا * Lama pacas, Auchenia pacas (S). Alpaca, Lama alpaca (F).
ضرب من اللامة وهو حيوان داجن مجتر من فصيلة الجمال. مهده جبال اميركه الوسطى . يشبه الجمل الصغير العديم السنام . موصوف بدقة وبره الناعم وجثالة صوفه اللدن الذي يبلغ طوله نحو ١٤ سم. || ثوبه يأتي على ثلاثة اشكال : الابيض الصرف والأسود الصرف والمرقش. يعيش قطعان كبيرة العدد. يربى من اجل وبره الذي يجز مرة في العام || الانثى اصغر قداً وانحل جسماً من الذكر. وهي رباعية الاخلاف ، محبلها يدوم نحو ٣٠٠ يوم ، نتاجها اعزل .



ألبكا

٢٠٦٠ - أُلْبُوب Amande (F). Almond (E).
هو الصلام المأكول الذي يوجد في داخل نواة النبقة واللوزة الحلوة والمشمشة اللوزية الخ.

٢٠٦١ - أَلْبُومين Albumine (F). Albumin, Albumen (E).
هو الآح والزلال .

٢٠٦٢ - أَلْبِيزِيَة Albizzia (S). Albizzie (F).
جنس نباتات سنفية من فصيلة القرنيات . انواعه ثلاثة قريبة الشبه من الاقاقيا والسنط . منبتها الاقاليم الحارة والمعتدلة . جميعها جنبات تزيينية فرعاء الهيكل ، فناء ، زباء ، قليلة الشوك . اوراقها ريشية ، معلاقية ، مستطيلة الوريقات || ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها جميلة الشكل كأسها جرسية او انبوبية مسننة ، تويجها قمعي ، بتلاتها نصفية الاتحاد . ثمارها قرنية . سنفتها مستطيلة مستقيمة مفلطحة ذات مصراعين طليقين || انواعه الثلاثة هي :

٢٠٦٣ - أَلْبِيزِيَة أَبُو سِن *
Albizzia anthelminthica (S). Albizzie anthelminthique, Acacie à musenna (F). Albizzia, Anthelminthica (E). Musennarinde (D). Albizzia (I).
نوع من الالبيزيه وهي جنبة برية طبية وزراعية تزيينية . سنف ثمارها ولحاء سوقها وفروعها طاردة للديدان وتستعمل في بعض العلاجات المعوية .


ألبيزية ابوسن

٢٠٦٤ - أَلْبِيزِيَة الحرير *، شَجَرَة الحرير، سَنْط اسطنبول
Albizzia Julibrissin (S).
Albizzie Julibrissin, Arbre de soie, Acacia de Constantinople (F). Silk tree, Bastard tamarind (E). Orientalische akazie (D). Albero della seta, Gaggia aborea (I).
نوع من الالبيزية البرية والزراعية التزيينية. تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الاتربة .


ألبيزية الحرير

٢٠٦٥ - أَلْبِيزِيَة اللَّبَخ *، لَبَخ ، ذَقْن الباشا
Albizzia lebbek (S). Albizzia lebbek, Lebbek, Lébeckie, Bois noir (F). Lebbek tree, Siris tree (E). Siris acacia, Lebek baum (D). Lebbek (I).
نوع من الالبيزية البرية والزراعية التزيينية . جميلة الشكل والازهار. تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الاتربة.


ألبيزية اللبخ

٢٠٦٦ - أَلْبِيني ° ، غُلْطِي ° Albien, Gault
ساف من الطبقة الطباشيرية مركزه فوق الأبساني وتحت السناني .

٢٠٦٧ - آلة Machine
كل اداة او جهاز صنعه الانسان ليقوم بعمل من الاعمال بحيث تخفض القوة اللازمة للقيام به حتى تصبح في حدود طاقة الانسان || لذلك يمكن القول هذه صناعة آلية اذا صنعت بآلة وهذه صناعة يدوية اذا صنعها الانسان بيده.

٢٠٦٨ - إلْتحاق ، إنْضِمام Affiliation
هو الدخول في شركة او الانتساب الى جمعية زراعية وما اشبه .

٢٠٦٩ - إلْتحام Coalescence (F). Coalescing (E).
انضمام والتئام اجزاء متجانسة .

٢٠٧٠ - إلْتحامُ الأصابع Palmature (F). Web-footed (E).
هو التكفف اي التحام الاصابع بغشاء بينها .

٢٠٧١ - أَلْتِرْنَارِيَه ° Alternaria
جنس فطور مجهرية من عمارة الزخيات وفصيلة اللطحيات يعرف بالرديغة (اطلب رديغة) .

٢٠٧٢ - إلْتزام Obligation
اصطلاح قانوني يقصد به ارتباط بين شخصين او اكثر . والغرض منه حصول منفعة لاحدهم بالزام الطرف الآخر القيام او عدم القيام بأمر معين . وتقسم الالتزامات الى انواع كالعقود وغيرها .

٢٠٧٣ - إلْتصاق Adhérence (F). Adherence (F).
صفة خاصة تتصف بها بعض الاتربة التي تلصق ان قليلاً او كثيراً بآلات الحرث في اثناء عملها .

٢٠٧٤ - إلْتصاق Accession
راجع إتباع .

٢٠٧٥ - إلْتصاق طَبيعي Accession naturelle (S). Natural accession (E).
هو ما يحدث بغير فعل الانسان .

٢٠٧٦ - إلتصاق صناعي Accession industrielle (F). Industrial accession (E).
هو ما يحدث بفعل الانسان كتشييد بناء .

٢٠٧٧ - إلتصاق مفتعل Accession artificielle (F). Artificial accession (E).
الالتصاق المفتعل كالصناعي هو ما يحدث بفعل الانسان كغرس غراس او اقامة ابنية .

٢٠٧٨ - إلْتقاء Convergence
الايلولة او المال الى مركز واحد .

٢٠٧٩ - إلْتقام ° ، قَلَس
Mérycisme, Regurgitation (F). Regurgitation (E).
عملية ارتشاف الطعام من الغير بعد انتقاله من البطن الى الفم .

٢٠٨٠ - إلْتهاب Inflammation
عارض يصيب نسج الاعضاء فيؤذيها اسبابه مختلفة وعواقبه ايضاً .

٢٠٨١ - إلْتهاب الأذن Otite (F). Otitis (E).
مرض يكثر في الكلاب سببه القمل والقراد .

٢٠٨٢ - إلْتهاب الأطْرة Crapaudine, Peigne, Mal d'âne (F). Toadstone (E).
التهاب وتشقق في اطرة حافر الفرس والبغل والحمار فيسيل منها مائع صديدي .

٢٠٨٣ - إلْتهاب الإمْعاء Entérite (F). Enteritis (E).
التهاب الغشاء المخاطي في الامعاء . يصيب جميع الحيوانات الاهلية . سببه البرد او الغذاء السيء او الصفر .

٢٠٨٤ - إلْتهاب الثَّرْب Epiploïte (F). Epiploitis (E).
علة تصيب الثرب في مختلف اجزائه فتضيمه .

٢٠٨٥ - إلْتهاب الجَفْن ، سُلاق Blépharite, Palpébrite (F). Blepharitis, Palpebritis (E).
علة تصيب جفن العين فتؤذيه وقد تسبب سقوط اهدابه .

٢٠٨٦ - إلْتهاب الجلْد Dermatite (F). Dermatitis (E).
علة في الجلد سببها الحلم وغيره من القراد تحث الحيوان على الحكاك فيلتهب جلده .

٢٠٨٧ - إلْتهاب الحَنْجَرة Laryngite (F). Laryngitis (E).
التهاب يحصل في غشاء الحنجرة ويمتد غالباً الى البلعوم وقد يكون حاداً او مزمناً .

٢٠٨٨ - إلْتهاب الرجْل Crapaud (F). Greasy heel (E).
التهاب النسج الحية في رجل الدابة . يبدأ في النسر ويعم الصحن وله رائحة كريهة .

٢٠٨٩ - إلْتهاب الرئة Péripneumonie (F). Peripneumonia (E).
مرض سار يصيب البقر فيميتها . وقد نص القانون الفرنسي بوجوب ذبح الحيوان المصاب فور تشخيص المرض وتحديده من قبل الطبيب البيطري .

٢٠٩٠ - إلْتهاب السَحايا Méningite (F). Meningitis (E).
مرض شديد العدوى يصيب الدواجن في سحايا الدماغ .

٢٠٩١ - إلْتهاب الشُعَب Bronchite (F). Bronchitis (E).
مرض يصيب بعض الحيوانات الداجنة اخصها الخيل والاغنام .

٢٠٩٢ - إلْتهاب الشُغَاف Péricardite (F). Pericarditis (E).
ويعرف ايضاً بالتهاب التأمور . مرض يصيب البقر وقد يأتي عن بلع جسم صلب كسلك حديدي وما اشبه .

٢٠٩٣ - إلْتهاب الصَحْن Aggravée (F).
التهاب يحصل في الصحن وفي اطرة الحافر عند الخيل وقد يصيب ارجل البقر والكلاب من فرط التعب .

٢٠٩٤ - إلْتهاب الضَرْع Mammite (F). Mammitis, Mastitis (E).
مرض يحل بضرع اناث الدواجن اخصها الابقار الحلوبة فيعطب اخلافها الواحد تلو الآخر اذا لم يتدارك المرض عند ظهوره .

٢٠٩٥ - إلْتهاب العَضَل Myosite (F). Myositis (E).
داء يصيب خيل السباق وغيرها وقد يكون حاداً او مزمناً .

٢٠٩٦ - إلْتهاب الغُدَد اللنفيّة
Phlegmasia glandulosa (S). Adénite (F). Adenitis (E).
علة عديدة الاسباب تحل بالغدد اللنفية فتضخمها وتقرحها وتقيحها .

٢٠٩٧ - إلْتهاب الغَشاء الزُلالي Synovite (F). Synovitis (E).
مرض يصيب الاعضاء في اغشيتها الزلالية فيسبب الورم والحرارة والوجع والعرج .

٢٠٩٨ - إلْتهاب الفَم ، حُنَاك Stomatite (F). Stomatitis (E).
هو التهاب غشاء الفم .

٢٠٩٩ - إلْتهاب الفَوْت Fourchet (F). Foot-rot (E).
التهاب ما بين اصابع البقر وغيرها من الحيوانات ذوات الظلف . وهذا الالتهاب الذي يعقبه التورم يؤدي الى العرج وقد يمتد الورم الى الركبة والعرقوب .

٢١٠٠ - إلْتهاب القَرْنيّة Kératite (F). Keratitis (E).
إلتهاب قرنية العين .

٢١٠١ - إلْتهاب الكُليَة Néphrite (F). Nephritis (E).
يصيب الحيوانات الاهلية من ذوات الحافر والظلف . اسبابه عديدة اخصها اكل بعض الاعشاب ومنها السامة كما والبرد ...

٢١٠٢ - إلْتهاب اللِسان Glossite (F). Glossitis (E).
يحصل عادة من العلف الشائك القاسي . يصيب بنوع خاص البقر .

٢١٠٣ - إلْتهاب المَثانة Cystite (F). Cystitis (E).
ويعرف ايضاً بالتهاب المثن .

٢١٠٤ - إلْتهاب المخّ الشوكي في الخنزير
Encéphalomyélite infectieuse du porc (F). Encephalo-myelitis of swine (E).
مرض جرثومي وبائي يصيب الخنازير .

٢١٠٥ - إلْتهاب المخّ الشوكي في الخيل
Encéphalomyélite infectieuse du cheval (F). Encephalo-myelitis of horse (E).
مرض جرثومي وبائي يصيب الخيل .

٢١٠٦ - إلْتهاب المَشيْمة Choroïdite (F). Choroiditis (E).
التهاب يعتري مشيمة العين اي الطبقة الوعائية الثانية للعين .

٢١٠٧ - إلْتهاب المعدة Gastrite (F). Gastritis (E).
التهاب يحصل في غشاء المعدة المخاطي .

٢١٠٨ - إلْتهاب المُلْتَحِمة Conjonctivite (F). Conjunctivitis (E).
التهاب ملتحمة العين .

٢١٠٩ - إلْتهاب المَهْبِل Vaginite (F). Vaginitis (E).
مرض يصيب الحيوانات الداجنة في مهبلها وقد يكون معدياً .

٢١١٠ - إلْتهاب الهُرْب Péritonite (F). Peritonitis (E).
مرض يصيب الخيل . اسبابه عديدة منها الجراح والخصاء والوضع والبرد وابتلاع الماء البارد . || عوارضه : ارتفاع في الحرارة ، ضعف في النبض ، نفخة في البطن ، لهث في التنفس وتقويص في الظهر .

٢١١١ - **إلتهاب الوَريد** Phlébite (F). Phlebitis (E).
مرض سيء العواقب يستلزم وجود الطبيب البيطري منذ اللحظة الاولى || عوارضه الظاهرة قليلة لا يمكن الركون اليها.

٢١١٢ - **إلتهاب الوعاء اللنفاوي** Lymphangite (F). Lymphangitis (E).
التهاب يحصل في اسفل قوائم الخيل .

٢١١٣ - **إلتهاب بطانة القلب** Endocardite (F). Endocarditis (E).
مرض يصيب الحيوانات المسنة في الغشاء المبطن للقلب .

٢١١٤ - **إلتهاب رئوي بلوري في الابقار ، ذات الرئة المحيطية** Péripneumonie contagieuse des bovidés (F). Peripneumonia contagious of bovid (E).
مرض سار عضال يوجب الحذر والحماية .

٢١١٥ - **إلتهاب رئوي بلوري في الماعز ، ذات الرئة السارية ، قصبه** Pleuropneumonie contagieuse des chèvres (F). Pleuropneumonia contagious of goat (E).
مرض سار يضيم الماعز اذا تفشى .

٢١١٦ - **إلتواء ، إنعطاف ، إنحناء** Flexuosité (F). Flexuosity (E).
الاعوجاج المتتالي في اتجاهات متضادة .

٢١١٧ - **ألتيز ، دُقسة ، قدّان**
Haltica (S). Altise, Tiquet, Puce de terre, Pucerotte (F). Haltica, Flea-beetle (E).
جنس حشرات من فصيلة النصاريات ورتبة مغمدات الاجنحة . انواعه كثيرة العدد جميعها قافزة ، وثابة ، صغيرة القد ، زاهية الالوان . يرقاتها اسطوانية الشكل ، ملونة ، سداسية القوائم تعيش على مختلف اوراق البقول والاعشاب والنبات . وبعضها يركب السوق والجذور فيلغمها ويؤذيها || اشهر انواعه ما يتبع .

٢١١٨ - **ألتيز البقول* ، دُقسة البقول ، قدّان البقول**
Haltica oleracea (S). Altise potagère (F).
خنفساء من الالتيز صغيرة القد بيضية الشكل طولها نحو ٤ مم . وعرضها ٢ مم . ثوبها الى الخضار الازرق اللامع . يرقتها سوداء ، هلبية الجلد ، تطول نحو ٦ مم . || الحشرة واليرقة تركبان اوراق الملفوف واللفت والشوندر .

٢١١٩ - **ألتيز التبغ* ، دُقسة التبغ ، قدّان التبغ**
Haltica sinuata (S). Altise du tabac (F).
خنفساء من الالتيز طولها نحو ٢ مم . ثوبها الى السواد العابق . يرقتها حنطية الجسم ، سوداء الرأس || الحشرة واليرقة تركبان بوادر التبغ في المشاتل .

٢١٢٠ - **ألتيز الزروع* ، دُقسة الزروع ، قدّان الزروع**
Chaetocnema aridula (S). Altise des céréales (F). Cereal flea beetle (E). Halmerdfloh (D).
خنفساء صغيرة من الالتيز طولها نحو ٢ مم . ثوبها اسفع قاتم . تركب الزروع على اختلافها وتتغذى من الاوراق . يرقاتها عابقة الخضار صغيرة القد تركب العصف لكنها قليلة الاذى .

٢١٢١ - **ألتيز الصليبيات** اطلب خدوش .

٢١٢٢ - **ألتيز الكتان* ، دُقسة الكتان ، قدّان الكتان**
Aphthona virescens (S). Altise du lin (F).
خنفساء من الالتيز طولها نحو ٢ مم . ثوب اخضر قاتم تركب اوراق الكتان فتقضي عليها . اجيالها الحولية ثنائية . يرقاتها مؤذية تركب الجذور وتسرد نجبها .

٢١٢٣ - **ألتيز الكرمة* ، دُقسة الكرمة ، قدّان الكرمة**
Haltica ampelophaga, H.lythri, Graptoderma ampelophaga (S). Altise de la vigne (F). Mediterranean grape leaf beetle (E). Weinerdfloh (D).
خنفساء من الالتيز طولها نحو ٤ مم ثوبها زبرجدي شديد اللمعان . قوائمها الخلفية قوية تمكنها من القفز . اجيالها الحولية ثنائية . تمتح مكنها على قشور واوراق الكرمة فينقف عن يرقات تبنية اللون لا تلبث ان تسمر بعد بضعة ايام . يرقاتها نهمة تقضم اوراق الكرمة وقد تقضي عليها تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة اخصها المرتكزة على الزرنيخات .

٢١٢٤ - **ألتيز الملفوف* ، دقسة الملفوف ، قدّان الملفوف**
Haltica brassicae (S). Altise du chou (F).
خنفساء من الالتيز صغيرة القد . طولها نحو ٢ مم . ثوبها الى السمرة العابقة يعلو كل من غمديها خطان مستطيلان لونهما الى الصفرة || يرقتها سمراء اللون تكتنفها خطوط مستعرضة . طولها نحو ٥ مم تلتهم اوراق الملفوف فتعيبها وتؤذيها .

٢١٢٥ - **ألتيز زرقاء* ، دُقيسة زرقاء**
Psylliodes dulcamarae (S). Altise bleue (F).
خنفساء من الالتيز طولها نحو ٤ مم . ثوبها الى الزرقة البنفسجية الشديدة اللمعان . تركب جميع نباتات الفصيلة الباذنجانية اخصها البطاطا حيث تتغذى من اوراقها . يرقاتها تتعدى على السوق وتنخرها .

٢١٢٦ - **ألثّ** ألثّ المطر : دام اياماً لا يقلع .

٢١٢٧ - **ألثى ، لثّى ، إستصمغ** Extraire la gomme (F). To extract gum (E).
استخرج صمغ الاشجار .

٢١٢٨ - **ألجم** Brider (F). To bridle (E).
الجم الفرس : ألبسها اللجام وجعله في فها ولا يقال لجمها .


٢١٢٩ - **ألجين** ° Algine (F). Algin (E).
مادة مخاطية تستخرج من بعض الخثيات البحرية تستعمل كوسيط في بعض صناعات النسيج وفي تليين الزفت المعد لتغليف الطرق .


٢١٣٠ - **ألجينات** ° Alginate (F). Alginate (E).
مادة ليفية تستخرج من بعض الخثيات تنضد مع بعض الالياف النباتية الدقيقة فينجم عن اتحادها مادة صناعية قابلة الاستعمال والحياكة .


٢١٣١ - **إلحاق** Annexion (F). Annexation (E).
هو ضم الشيء الى غيره .

٢١٣٢ - **إلحام** Brassure (F). Brewing (E).
الصاق الشيء بالشيء بواسطة النار .

٢١٣٣ - **ألدركس** Aldrex
حاشور زراعي يرتكز على مادة الالورين . ومنه انواع عديدة تختلف باختلاف نسبة المادة الفعالة || يستعمل تعفيراً على التربة للقضاء على السالول والدودة البيضاء .


ألتيز البقول



ألتيز التبغ


ألتيز الزروع


ألتيز الكتان


ألتيز الكرمة


ألتيز الملفوف



ألتيز زرقاء


ألدروفندا حويصلية

٢١٣٤ - ألدروفندا حُوَيْصِلِيَّة o*
Aldrovenda vesiculosa (S).
Aldrovende vésiculeuse (F).
نبات مائي معقود التعريف على اسم العلامة الايطالي « الدروفندي » وهو نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة الندمانيات . موطنه يمتد من اروبة الجنوبية والوسطى الى اطراف الهند . يعيش مغموراً في المناقع والاهوار والمجاري القليلة الانحدار حتى زمن الازهرار حيث يطوف على سطح الماء بواسطة جهاز من الحويصلات المنفوخة بالهواء تمكنه من العوم الوقت اللازم للازهرار والاخصاب والعقد .

٢١٣٥ - ألدريمول
Aldremol
حاشور زراعي يرتكز على مادة الالدرين . يستعمل تعفيراً على التربة للقضاء على السالول والدودة البيضاء واشباهها .

٢١٣٦ - ألدهيد
Aldéhyde (F). Aldehyd (E).
سائل عديم اللون يحصل من تأكسد الكحول .


إلدونة مسكة


٢١٣٧ - ألدُور o
Aldur (F). Aldur (E).
مادة مطياعة ركيزتها الفورمول والبولة . تستعمل في صناعة الزجاج اللاقصيف ، غير قابل الانكسار ، وقد تحل محل المرو في بعض إستخداماته لانها شفافة لاشعة ما وراء البنفسجي .

٢١٣٨ - إلدُونَة o
Eledona (S).
Elédone (F). Eledona (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الالدونيات || انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها البحر الابيض المتوسط || جميعها صغيرة القد تحمل اربعة ازواج من الجرامز المستطيلة ، المحظبة القواعد ، المتتابعة المحاجم التي تمكنها من الالتصاق بفرائسها || اشهر انواعها الالدونة المسكة .

٢١٣٩ - إلدُونَة مُمَسَّكَة o*
Eledona moschata (S).
Eledone musquée, Poulpe musqué (F).
نوع من الالدونة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد . حظاها يكتنف كامل الزام الاول من الجرامز . يفوح منها خارج الماء عرف عطري اخاذ لا يختلف عن عرف المسك || لحمها مأكول رغم رائحة المسك القوية ويقال انه يقوي الاعصاب وينشط الباه .


ألستونيه

٢١٤٠ - إلدُونيَّات
Eledonidae (S).
Eledonidés (F). Eledonidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات رأسيات الارجل . اجناسها المعاصرة المعروفة اثنان الالدونة والبليطة || تتميز حيوانات هذه الفصيلة بخلوها من الزعانف وباستطالة جراميزها المحجمة على صف واحد .


ألغ

٢١٤١ - إلذاب
Acclimatation (F).
Acclimatization (E).
لذب بالمكان اقام به . والالذاب هو اخضاع الحيوان او النبات الى محيط اقليمي يختلف عن محيطه الاصلي .

٢١٤٢ - ألزق ، ألصق
Agglutiner (F).
To agglutinate (E).
لزق أو لصق الشيء بغيره .

٢١٤٣ - ألسارَكس
Alsarex
حاشور زراعي يرتكز على مادة الروتينون وهو على نوعين . يستعمل تعفيراً على النبات بمعدل يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غ . للدنم الواحد في مكافحة الحشرات التي تركب البقول وسائر النباتات الخضرية .

٢١٤٤ - ألستُونيات
Alstoniées (F). Alstoniae (E).
سبط من فصيلة الدفليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها اشجار وجنبات حرجية منبتها المناطق الاستوائية . يستخرج من بعضها عصارة مرة يقال انها تقوم مقام الكينا .

٢١٤٥ - ألستُونيه *
Alstonia (S). Alstonie,
Dita, Echite (F). Dita bark, Devil's tree, Alstonia (E).
Schulholzbaum (D). Alstonia (I).
شجرة حرجية دائمة من الالستونيات وفصيلة الدفليات. منبتها المناطق الاستوائية الاسيوية وجزر اوقيانية || تحوي عصارة مرة قريبة من الكينا تستعمل في بعض المستحضرات الطبية وهي طاردة للديدان المعوية .

٢١٤٦ - ألسين
Alsine (F).
نبات عشبي معمر يعرف بالقلقلة ، اطلبها .

٢١٤٧ - إلطين
Elatine (F). Elatin (E).
اطلب شحيمية .

٢١٤٨ - إلطينيَّات
Elatinaceae (S).
Elatinacées (F). Elatinaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات. انواعها عديدة تنتمي الى جنسين. نباتاتها اعشاب وجنبات مدادة منقعية . اوراقها متقابلة . ازهارها رباعية أو خماسية التركيب . ثمارها جراء سباعية الاخبية . بزورها صغيرة دهنية لا تخلو من الخواص الطبية .

٢١٤٩ - ألغ *، ألغيَّات ، خثّ ، خثّيات
Algues (F). Algae (E).
رتبة من المثريات عديدة الفصائل والاجناس والانواع . سماها مجمع مصر الطحالب في حين ان كلمة طحالب تعبر عن (Mousses) وقد سماها الامير مصطفى الشهابي أشنة بينما الاشنة هي (Usnée) كما ذكرها الامير نفسه . لذلك نعتمد كلمة ألغ وخث || والالغيات من النباتات المستورات الزهر التي لا تتميز فيها الجذور والسوق والاوراق تعيش بمعظمها في المياه العذبة والبحرية . ولما كان لون خضبها متعدداً فقد قسمت الى اربع مراتب وهي :

ألغيات حمر
Algues rouges, Floridées,
Rhodophycées (F). Rhodophyceae (E).
ألغيات خضر
Algues vertes, Chlorophycées (F).
Chlorophyceae (E).
ألغيات زرق
Algues bleues, Cyanophycées (F).
Cyanophyceae (E).
ألغيات سفع
Algues brunes, Phéophycées (F).
Phaeophyceae (E).

٢١٥٠ - إلغاء ، فسخ
Résillation (F).
Cancelling, Annulement (E).
هو ابطال عقد بعد الشروع في تنفيذه .

٢١٥١ - إلغاء
Abrogation
هو ابطال قانون او مرسوم فلا يعود تطبيقه مقدوراً . ولا

يلغى نص الاّ بنص مستو معه او مرتفع عنه في الدرجة مثلاً على ذلك : لا يلغى مرسوم الا بقانون .

٢١٥٢ - **ألْغَمَ** Amalgamer (F). To amalgamate (E).
مزج الزئبق بمعدن آخر .

٢١٥٣ - **إلْفُ الكلس** Calcicole
اطلب جصي .

٢١٥٤ - **إلْفُ الماء ، رَزَيْغيّات** ° Hydrophilidae (S). Hydrophilidés (F). Water scavenger beetles (E). Kolbenwasserkäfer (D).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة عديدة الاجناس والانواع . معظمها يألف الماء والمناقع وبعضها يعيش على خثي الابقار || جميعها من الحشرات القليلة الاذى ، صغيرة القد مستطيلة الشكل ، متعددة الالوان الزاهية ، قصيرة الزبانى النحيلة ، مقدافية الارساغ || اناثها تحيك صلجات مردنية الشكل تضع فيها مكنها الذي يراوح عدده من ٣٠ الى ٥٠ ثم تربطها ببعض الاعشاب فتطفو الصلجة على صفحة الماء الى ان يتم التفقس فتنفلق وتغوص .

٢١٥٥ - **ألْفاسُوفر** Alphasoufre
فاطور زراعي يرتكز على الكبريت الميكروني القابل البلل يستعمل سائلاً محلولاً ٢ ٪ في مكافحة الارمداد على الاشجار المثمرة والكرمة .

٢١٥٦ - **ألْفا قنطُورس** Alpha du Centaure (F).
نجم نيّر من كوكبة قنطورس مركزه على البطن والعرب تسميه « بطن » . يعتبر من نجوم المرتبة الاولى . يبعد عن الارض نحو ٤٣ الف مليار كيلومتر .

٢١٥٧ - **إلْقُ البَساتين** °* Scolia flavifrons (S). Scolie des jardins (F).
حشرة نافعة من الالقيات طول ذكورها من ٢٠ الى ٢٦ مم . واناثها من ٣٠ الى ٤٠ لونها الى السواد تعلوه اربع بقع صفر . يقتنص ويتطفل على يرقات غمديات الاجنحة .

٢١٥٨ - **إلْقُ الرمال** °* Ammophila sabulosa (S). Ammophile des sables (F).
حشرة نافعة من الالقيات . طول ذكورها من ١٣ الى ٢٢ مم . واناثها من ٢٠ الى ٢٨ مم . لونها الى السمرة . تقتنص مختلف ديدان الفسقيات .

٢١٥٩ - **إلْقُ المتوسّط** °* Sphex
حشرة نافعة من الالقيات طولها نحو ٣٠ مم . ثوبها اسود ، بطنها احمر . اجنحتها صفر . يكثر وجودها من نيسان الى ايلول . تقتنص مختلف انواع الحشرات والديدان فتخدرها وتنقلها وتحجر عليها في وكرها الارضي بعد ان تمتح فيها المكن اللازم .

٢١٦٠ - **إلْقُ النَحْل** °* **دَبْر النحل**
Philanthus apivorus, Ph. triangulum (S). Philanthe apivore (F).
حشرة من الالقيات القانصة الضارة . مستطيلة الشكل يراوح طول ذكرها من ١٠ الى ١٢ م . واناثها من ١٤ الى ١٧ مم . رأسها وجوشنها وارجلها سود . ظهرها مرقش ، بطنها الى الصفار المزركش بالاسود || تقتنص النحل فتخدره وتحجره وتربي عليه يرقاتها .

٢١٦١ - **إلْقاح ، تَطْعيم** Vaccination
حقن الحيوان باللقاح الخاص اتقاء لميكروب ذاك اللقاح .

٢١٦٢ - **إلْقاح ، تَلْقيح** Inoculation
ادخال ميكروب مرضي في الجسم لاغراض طبية وقائية .

٢١٦٣ - **إلْقة ، قِرْدة ، دَجّيَّة** Guenon, Monine (F). Monkey, Ape (E).
انثى القرد .

٢١٦٤ - **إلْقَس** * Alocasia (S). Alocasie (F). Tara plant (E). Tropenwurz (D). Alocasia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القلقاسيات . مهدها البلاد الهندية . انواعها عديدة . اوراقها قرصية طويلة الزناد . كبيرة النصل الاخضر الموشح والمجزع والمسنج بمختلف الالوان المتجانسة .

٢١٦٥ - **إلْقيّات** ° Sphegidae (S). Sphégidés (F). Sphegidae (E).
فصيلة حشرات قانصة واثجة من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها متوسطة القد او كبيرة ، مستطيلة الجسم ، انبوبية الخصر ، يغلب فيها اللون الاسود || اناثها بناءة تشيد وكرها بالطين فتلصقه في المكان الذي يناسب من الحائط أو تحت السقف او تجعله في الارض المدحاة على عمق بضع سنتيمترات وتقسمه الى عدة خلايا تقيم بينها الحواجز || تقتنص العناكب والحشرات واخصها الديدان فتخدرها وتنقلها الى وكرها حيث تمتح فيها مكنها وتسد الحاجز فينقف المكن ويتغذى بها .

٢١٦٦ - **ألْكة** * Alces (S). Elan (F). Elk, Moose (E).
حيوان مجتر كبير الجثة وحيد النوع من فصيلة الايليات. موطنه البلاد الشرقية الشمالية الباردة لذلك فهو لا يخشى الصقيع ودميك الثلج || وهو كبير الجثة طوله من ٢٧٠ الى ٢٩٠ سم. بما فيه ذيله البالغ ١٠ سم. ارتفاعه يراوح من ٢٠٠ الى ٢١٥ سم . ووزنه من ٤٠٠ الى ١٠٠٠ كيلو. الانثى اصغر قداً من الذكر . رأسه مستطيل يشبه رأس البغل ينتهي بجحفلة غليظة شارفة مكتظة بالشعر . عنقه غليظ وقصير يحمل بين لحييه وزوزه كثة كثيفة من الشعر الطويل . صدره واسع عرم . ازلامه رفيعة وقوية . ظلفه مشقوق الى فلقتين تجمعها غشاوة غضروفية مطاطة تساعده عند السير على الدميك وفي المناقع الموحلة يعيش جماعات . اجله من ٧ الى ٣٠ || قوته الاعشاب العالية ولحاء الاشجار وافنانها واوراقها . يألف غابات الصفصاف والبتولا والحور والتنوب والصنوبر .


٢١٦٧ - **إلكترونيك** Electronique (F). Electronic (E).


٢١٦٨ - **ألْلُوفيل** ° Schmidélie (F).
هي الشميدلة ، اطلبها .

٢١٦٩ - **أللّيغاتُور** Alligator
نمر التمساح الاميركي ، اطلبه .

٢١٧٠ - **ألْم** Orme
اطلب بوقيصا .


إلق البساتين


إلق الرمال


إلق المتوسط



إلق النحل


إلقس



ألكة


ألمندة


ألنجية


ألنكوس


ألوة


الوزيا

٢١٧١ - إلمَاص
Véraison (F).
Turning, Ripening (E).
راجع إرقاق .

٢١٧٢ - ألَمَنْدَة *
Allamanda (S).
Allamande, Orélie (F). Alamanda (E).
Alamandbaum (D). Allamanda (I).
جنس نباتات من فصيلة الدفليات منبتها امريكه الاستوائية انواعها قليلة وهي جنبات وجنيبات مدادة عارشة معمرة ، سوقها اسطوانية ملساء ، اوراقها معنقة متقابلة رباعية المحور سنانية النصل . ازهارها تشبه زهر الياسمين لكنها ذهبية اللون ، كبيرة القدر لا عرف لها . تستعمل في التزيين . تتكاثر بالبذر والعقل . تعيش في جميع الاتربة القليلة والموسطة الاندماج . تخشى الرطوبة المستحكمة وترغب في المواقع الجنوبية الكثيرة الحرارة والاشماع الشمسي .

٢١٧٣ - ألَنْجُوج ، ألَنْجَج ، يلَنْجُوج ، يلَنْجَج
عود الطيب
Aquilaria malaccensis (S).
Aquilaire (F).
شجرة حرجية وتزيينية من فصيلة المازريونيات . منبتها البلاد الحارة . خشبها صلب فاخر يدعى خشب العقاب وهو من الاخشاب الراتنجية الفواحة العرف العطري المستحب .

٢١٧٤ - ألَنْجِيَّات
Alangiaceae (S).
Alangiacées, Alangiées (F). Alangiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبطاً من الفصيلة الاهليلجية وهي بالحقيقة تشبه الاهليلجيات وتشبه ايضاً الشوبيات ولكنها مستقلة عنها || منبتها احراج الهند الجنوبية الغربية حتى جبال حملايا || اجناسها وانواعها قليلة لكنها مختلفة القدر الشاسع البون . منها الشجرة الدائمة الباسقة ومنها العشبة النحيلة . اشهرها شجرة الالنجية || اخشاب اشجار هذه الفصيلة جامدة الرقعة الناعمة ، شديدة الصلابة ، بيضاء او تبنية اللون . فاخرة الصنف تستعمل في الصناعات الخشبية الدقيقة .

٢١٧٥ - ألَنْجِيَة *
Alangium (S). Alangier (F).
Alangium (E). Alangolambaum (D). Alangio (I).
شجرة حرجية من فصيلة الالنجيات منبتها الاحراج الهندية حتى سفوح جبال حملايا . ساقها ملساء رمداء اللون . اوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية . ازهارها خنثوية فردية او ثلاثية التجميع ، محورية الارتكاز ، بتلاتها خيطية . اسديتها كثيرة العدد طويلة . ثمرتها عنبية لحمية عافصة وحامضة الطعم تحوي بزرة واحدة . جذورها عطرية مرة يستخرج منها عطرها وجوهرها المر . خشبها فاخر الصنف ابيض اللون شديد الصلابة .

٢١٧٦ - ألَنْصِيَّة
Alonzoa
اطلب ألونزوا .

٢١٧٧ - ألَنْكُوس ٥ *
Elenchus (S).
Elenchus (F). Elenchus (E).
حشرة من الحشينيات تمتع مكنها في بعلون هدبيات الاذناب فينقف عن يرقات تعيش طفيلية الى ان تتم انسلاخاتها وتتحول الى حشرات كاملة .

٢١٧٨ - إلْهَاب ، تَشْوِيط
Flambage (F).
Singeing (E).
معالجة سوق الاشجار وفروعها باللهب لقتل الحشرات والطفيليات الفطرية المعششة في شقوق لحائها .

٢١٧٩ - ألْهُوب ، مِلْهَاب ٥
Lance flammes (F).
Flame thrower (E).

٢١٨٠ - ألْوَة * ، سَوْلَع مَخْزُنِي ، صَبْر ، صَبَّارَة ، مَقِر
Aloe vera (S). Aloès officinal (F). Aloes (E). Aloe, Achte aloe (D). Aloe epatica (I).
نوع من السولع وهو نبات معمر تابع للفصيلة الزنبقية . اوراقه لحمية ليفية النصل المستطيل المسنن الحافة والمدبب المقصة || يستخرج من اوراقه ، عدا الالياف الصناعية ، عصارة طبية مرة الطعم تستعمل في بعض المستحضرات المعوية || يتكاثر بالفسائل . يعيش في جميع الاتربة ، لكنه يخشى البرد .

٢١٨١ - ألُودور
Aludor
حاشور زراعي يرتكز على زرنيخات الالومينيوم يستعمل سائلاً محلولاً بالماء بمعدل ٨ ٪ في مكافحة اكثر الحشرات واخصها خنفساء البطاطا (دوريفور) .

٢١٨٢ - ألُورُون ، أليُرُون
Aleurone
مادة ازوتية تنشأ في البذور والحبوب عند إلبابها فادراكها . اشهرها غلوتن (Gluten) حبة القمح .

٢١٨٣ - ألُوريت
Aleurite (F).
اطلب أرطس ، شجرة من الفربيونيات .

٢١٨٤ - ألُورِيَة ٥
Aleuria vesiculoso
جنس فطور من الكمئيات يعيش على المواد العضوية الدبالية النباتية . اطلب كمئة جرابية .

٢١٨٥ - ألُوزِيَا ٥ *
Elosia (S).
Elosie (F). Elosia (E).
جنس ضفادع قازبة من فصيلة الكداميات . انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق البرازيل || اجسامها صغيرة القد تطول من ٤ الى ٦ سم . عند الذكور ومن ٥ الى ٧ سم . عند الاناث . رؤوسها مسطحة الصفحة العليا التي تتقدم السفلى عند طرف الخطم من ٦ الى ٨ مم . فكوكها السفلى عادمة الاسنان || جلودها لماعة مبعثرة الثعول . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر الاغبس || تعيش من ١٠ الى ١٢ سنة . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها الحشرات والديدان || اناثها تسرأ من ٤٠٠ الى ٦٠٠ دعبلة في جراب تحمله الانثى على ظهرها حتى النقف .

٢١٨٦ - آلُوسَن
Alyssum
اطلب أليسم .

٢١٨٧ - آلوسَنِيَّات
Alyssinées
سبط من فصيلة الصليبيات نباتاته عديدة الاجناس والانواع اشهرها الالوسن والذهبان والجرباع والاربسيه .

٢١٨٨ - ألُوسِيت
Alucite des céréales
هو عنجول الحبوب .

٢١٨٩ - ألُومِين
Alumine (F). Alumina (E).
هو اكسيد الالومينيوم . جسم اساسي مركب من الاكسيجن والالومينيوم . يشمل بعض الحجارة الكريمة المختلفة الاسم واللون نظراً لاختلاف الاكسيد المعدني . منها الياقوت الاحمر واللازورد والقرند والسنباذج الخ ... || اما البوكسيت وهو الالومين الهيدراتي فيستخرج من الطبيعة ويدخل في صناعة اللك العديم الانحلال .

٢١٩٠ - أَلُومِينْيوم Aluminium

معدن ابيض يتميز بوضاءته الفضي وخفته النسبية اذ يبلغ ثقلـه النوعي ٢,٥٦ يذوب تحت ٦٥٠° سغ وهـو من اخف المعادن وزناً . يقبل الطرق والصقل فتصنع منه الواح واسلاك في غاية الدقة . رمزه (لو) ، وزنه الاتومي ٢٦,٩٧ || يستخدم خالصاً او مركباً في صناعات مختلفة من صناعة الادوات المنزلية والطبية والكهربائية الى صناعة السيارات والطيارات || اكثر البلاد انتاجاً لهذا المعدن هي اميركه وفرنسه والمانيا وسويسره وايطاليا .

٢١٩١ - أَلُونْزُوا * ، أَلَنْصِيَّة Alonzoa

جنس نباتات عشبية زهرية من السيسيات التابعة للفصيلة الخنازيرية . منبتها جبال البيرو والشيلي وقد كثرت زراعتها التزيينية نظراً لجمال شكلها ومختلف الوان زهرها من البرتقالي الى الاحمر العقيقي || تتكاثر بالبذر. تعيش في معظم الاتربة . ازهرارها يدوم نحو اربعة شهور.

٢١٩٢ - أَلْيَارِيَه Alliaire officinale

اطلب حشيشة الثوم .

٢١٩٣ - أَلْيَان Mouton à queue grasse

كل كبش او نعجة تحمل ألية . تعرف بضأن أليان .

٢١٩٤ - آلِيت *ه Alytes obstetricans (S).
Crapaud accoucheur (F).
Midwife-toad, Obstetric-frog (E).

ضفدعة من فصيلة الضفاجيات . مهدها بعض الاصقاع الاوروبية الممتدة من البلقان الى فرنسة || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم. جلدها كثير الثعول ينضح مادة زيتية قوية الرائحة القريبة الشبه برائحة الثوم . رأسها قليل الاستطالة . عيناها مستديرتان ، ناشزتان . حدقة عينها عمودية الارتكاز . لسانها مستدير الشكل ، قليل الحركة . اصابع قوائمها الخلفية نصفية الحظاب || ثوبها الى السمرة الحنطية.يعبق في الظهر ويبهت في البطن || تعيش في المناقع ومجاري الماء . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والديدان || تسافدها وهو فريد في نوعه يتم على الشكل التالي :

يعلو الذكر ظهر الانثى متمسكاً بقائمتيه الاماميتين داعكاً بقائمتيه الخلفيتين خاصرتاها الى ان ينبجس الدعبل تباعاً في سبحتين يرويهما بشلخه المخصب ثم يلفهما على فخذيه ومؤخر ظهره حتى زمن النقف الذي لا يطول اكثر من ثلاثة اسابيع . عند ذلك يتمرغ في الوحل المغمور بالماء فتخرج البلاعيط من اغشيتها ويتخلص من حمله .

٢١٩٥ - أَلْيَة Alioth (F). Alioth (E).

الألية نجم من كوكبة الدب الاكبر ويدعى ايضاً حور . اطلبه .

٢١٩٦ - أَلْيَة Queue grasse (F). Obese-tail (E).

الألية واللية ما ركب العجز وتدلى من الشحم.

٢١٩٧ - أَلِيْسُم ، آلُوسَن Alyssum (S). Alysse (F).

جنس اعشاب برية وطبية وتزيينية من فصيلة الصليبيات. منبتها حوض البحر المتوسط وآسية الجنوبية . كان اطباء اليونان ومن عاصرهم وجـاء بعدهم يعتقدون ان بعض أنواع هذه الاعشاب يشفي من الكلب || معظمها اعشاب نجمية فرعاء السوق المخشوشبة الدقيقة . اوراقها لاطئة لسنة متعاقبة . ازهارها عنقودي التجميع تاجي الارتكاز . ازهارها صغيرة جميلة فواحة العرف متعددة الالوان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢١٩٨ - أَلِيْسُم بَحْرِي * ، خَرْم الإِبْرَة

Alyssum maritimum (S). Alysse argentée, Corbeille d'argent, Alysse maritime (F). Sweet alison, Allison (E). Straudsteinkraut, Immergrüne alysse (D). Paniera d'argenteo, Filograno (I).

نوع من الاليسم البري ينبت في المواقع الصخرية من لبنان الى جبل اللكام . اوراقه زباء طحلاء اللون. ازهاره الى الارمداد الفضي .

٢١٩٩ - أَلِيْسُم جُرْدِيّ * Alyssum Alpestre (S).

Alysson (F). Gold basket, Alpine mad-wort (E). Goldkörbehen, Steinkraut (D). Alisso (I).

نوع من الاليسم البري الطبي ينبت في قم لبنان والجبل الشرقي . زهره اصفر اللون .

٢٢٠٠ - أَلِيْسُم حقيقي * ، حشيشة اللجأة

Alyssum genuinum (S). Alysse blanche (F). Hoary mad-wort (E). Weisse grankresse (D). Alisso della montagne (I).

نوع من الاليسم الطبي البري يعيش في الجبال العالية يوجد منه في جبل الارز . يقال ان منافعه الطبية عديدة اوراقه صغيرة مستطيلة زباء . ازهاره الى البياض .

٢٢٠١ - أَلِيْسُم ذهبي * ، حشيشة السلحفاة ، شجرة الكلب

Alyssum saxatile (S). Alysse jaune, Corbeille d'or, Alysse des jardins (F). Golden tuft, Gold dust, Rock alysson (E). Gebirgssteinkraut, Goldkörbchen (D). Alisso giallo, Paniera d'oro, Alisso dorato (I).

نوع من الاليسم البري الطبي والزراعي التزييني وهو عشبة نجمية فرعاء جميلة الازهار الصفراء اللون || تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الاتربة . ومن انواعه اللبنانية السورية :

٢٢٠٢ - أليسم أقرعي Alyssum cassium (S).

٢٢٠٣ - أليسم شامي Alyssum damascenum (S).

٢٢٠٤ - أليسم صوفي الورق Alyssum eriophyllum (S).

٢٢٠٥ - أليسم صيواني Alyssum umbellatum (S).

٢٢٠٦ - أليسم عفائي Alyssum dasycarpum (S).

٢٢٠٧ - أليسم كوكبي Alyssum constellatum (S).

٢٢٠٨ - أليسم مندمج Alyssum condensatum (S).

٢٢٠٩ - أَلِيْمُوس * Elymus (S). Elyme (F). Elymus (E).

جنس نباتات برية جذمورية معمرة من فصيلة النجيليات. انواعه نحو ٢٠ متفرقة في جميع الاصقاع . اشهرها شعير الكثبان الذي يعيش في الرمال ويثبتها .


٢٢١٠ - آمَ Enfumer (F). To smoke (E).

دخن على النحل ليشتار العسل .

٢٢١١ - أم اربع واربعين * ، حَرِيْش Scolopendra (S).
Scolopendre, Mille-pattes (F). Scolopendra (E).

جنس دوييات زاحفة من الدخداخيات الشفويات الارجل.


ألونزوا


آلت


أليسم بحري


أليسم جردي


أليسم حقيقي


أليسم ذهبي


أليموس



أم أربع وأربعين

انواعه عديدة جميعها من دويبات المناطق الحارة . طولها يراوح من ٨ الى ٣٠ سم . || تسرح في الليل . عضتها سامة مؤلمة وقد تكون مميتة في بعض الانواع .


٢٢١٢ - أمّ التلافيف Feuillet-livret (F). Third stomach of ruminants (E).
احد الاقسام الاربعة التي يتركب منها كرش المجترات وقد تتصل بالقلسوة وبالانفحة .



أم الحيات

٢٢١٣ - أمّ الحيّات * ، رَضّاعة البَقَر Eumeces
جنس عظاء من فصيلة السقنقوريات ورتبة العظائيات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من عظاء البلاد الحارة . ضخمة الشكل طولها لا يفوق ١٨ سم . لونها الغالب الى الصفرة وبعضها ارقش . وغيرها مؤزرة بالاسود ، حراشفها ملساء.

٢٢١٤ - أمّ الحُلول * ، فُلْك Arca (S). Arche (F). Arca, Arc, Ark shell (E).
جنس محار مأكولة صغيرة القد ، شبه بيضيّ الصدف ، تكثر في البحر المتوسط .



أم الحلول

٢٢١٥ - أمّ الزَرَد Pleuronecte zèbre (F).
هي السجاس المؤذر ، اطلبه .

٢٢١٦ - أم السهر ، أم قُوَيْق Chevêche (F). Little owl (E).
هي الصدى ، اطلبها .

٢٢١٧ - أم الشعور Saule pleureur (F). Weeping willow (E).
اطلب صفصاف مستحٍ .

٢٢١٨ - أم الصَخْر هي الرخمة ، اطلبها .

٢٢١٩ - أم جعران اطلب جعل مقدس .

٢٢٢٠ - أم حُبَيْن اطلب حرذون .




أم شبقونة

٢٢٢١ - أمّ حِسّان
يقول الجاحظ هي دويبة على قدر كف الانسان .

٢٢٢٢ - أم حَسْرَد Aspe
اطلب مطوقة سمكة من الشبوطيات .

٢٢٢٣ - أمّ حُسَيْس
يقول الدميري هي دويبة سوداء من دواب الماء لها ارجل كثيرة .

٢٢٢٤ - أمّ حِفْصَة هي الدجاجة الاهلية .



أم عويف

٢٢٢٥ - أمّ حَمارِس هي الغزالة عن ابن الاثير .

٢٢٢٦ - أمّ خَنُّور هي الضبع .

٢٢٢٧ - أم دِنْقيس هي الزرّيقة .

٢٢٢٨ - أم رُمَيْل هي الذفرة العربية .

٢٢٢٩ - أمّ رَبَاح
طائر اغبر احمر الجناحين والظهر يأكل العنب . هذا ما جاء عنه في المرصع عن الدميري .



أم قرفة

٢٢٣٠ - أم زُبَيْبَة هو خروف البحر .

٢٢٣١ - أم سَكَعْكَع ، أم عَجْلان
اطلب ذعرة بلقاء .

٢٢٣٢ - أمّ شُبْقُونة * Pique-bœuf (F). Beef-eater (E).
طائر يكون مع الحمر والنعم يلتقط النعر والقراد والذباب . اطلب نقاف .

٢٢٣٣ - أمّ صُفَيْدة Lavandière jaune (F).
طائر من الذعر القواطع يدعى ذعرة رمداء ، اطلبها .

٢٢٣٤ - أم عِزّة هي الظبية وعزة ابنتها .

٢٢٣٥ - أمّ عُوَيف * ، أمّ قَيْنَس Fourmi-lion (F). Ant-lion (E).
اطلب ليث عفرين . حشرة ضخمة الرأس مستطيلة الجسم لها اربعة اجنحة اذا رأت الانسان قامت على ذنبها ونشرت اجنحتها . ويقال لها ناشرة برديها .

٢٢٣٦ - أمّ غَيْلان Acacia gommier (F).
اطلب سنط صمغي . وهي شجرة من عضاه البادية كثيرة الشوك . قال ابن سينا اصله يسمى ينك اذا بخر به طيب رائحة البدن وقطع رائحة الثوم .

٢٢٣٧ - أمّ قِرْفَة * Manis (S). Pangolin (F).
جنس حيوانات لبونة من القرفيات ورتبة الدرد . انواعه سبعة ، اقليمها البلاد الاستوائية الاسيوية والافريقية جلدها كجلد التمساح تكسوه الحراشف الغضروفية الصلبة المرصوصة المرصوفة من الأنف الى آخر الذيل طولها من ١٠٠ الى ١٧٠ سم. رأسها مردفي الشكل صغير . لسانها طويل لزج . جرامزها قصيرة ، اظفارها حادة مستطيلة || تحفر جحرها بين الصخور وفي الاراضي الصلبة تأوى اليه في النهار وتسرح طلباً للقوت في الليل قوتها النمل والارضة والحشرات والحبوب والثمار وهي سريعة العدو وبعضها يتسلق الاشجار .

٢٢٣٨ - أمّ كَلْب
« شجيرة شاكة تنبت في غلظ الارض وجبالها ، صفراء الورق ، خشناء ، فاذا حركت ، سطعت بانتن رائحة واخبثها ؛ سميت بذلك لانها تنتن كالكلب اذا اصابه المطر . » (اللسان)

٢٢٣٩ - أمّ مكب
شجيرة شائكة تنبت في غلظ الارض وجبالها ؛ صفراء الورق خشناء فاذا حركت سطعت بأنتن رائحة (اللسان) .

٢٢٤٠ - أمّ نَضَارَة
طائر من الدخلل – اطلب دخلة نضارة .

٢٢٤١ - أمّ نُوح اطلب هازجة السعد .

٢٢٤٢ - أمّ هَنُوس Lophiomys d'Imhaus (F).
حيوان لبون قاضم يدعى لفيوم ، اطلبه .

٢٢٤٣ - إمَاء Miaulement (F). Mewing (E).
الاماء : صياح السنور (القاموس) وهو المؤاء .

٢٢٤٤ - **أمارة ، أنديس ، مدلال** Indice (F).
Index, Sign, Token (E).
هي علامة التبيان الظاهرة او المحتملة .

٢٢٤٥ - **أمارنطون* ، بزاز العذراء ، خالدة الجزر**
Helichrysum stoechas (S). Hélichryse stoechade, Immortelle stéchade, Gnaphale citrine (F). Golden tufts, Cassidony, Gold flower (E). Sonnenstrohblume, Goldblume (D). Steca citrina, Immortale giallo, Trespini (I).
نوع من الخالدة وهو نبات عشبي تزييني معمر من فصيلة المركبات . يكثر في بعض جزر البحر المتوسط . يعلو نحو ٥٠ سم . اوراقه متعاقبة لسنة زغبية ضيقة النصل الاطحل الصفحة العليا الابيض السفلى || ازهاره تاجية ، عذقية ، عديدة البتلات الحرشفية الصفراء اللون || يزرع للتزيين . يتكاثر بالبذور والعقل . يرغب في الاتربة الجصية الخفيفة ، يخشى الرطوبة .

٢٢٤٦ - **أماريلس ، شبيك** Amaryllis
جنس نباتات بصلية زهرية من فصيلة النرجسيات جميعها زراعية تزيينية . ازهارها كبيرة مختلفة الالوان جميلة المنظر ، عذبة العرف . لكنها من النباتات التي تخشى البرد وهو ما يحد من انتشار زراعتها . اشهر انواعها :

٢٢٤٧ - **أماريلس ابيض** Am. candida (S).
A. blanche (F).

٢٢٤٨ - **أماريلس احمر*** Am. belladona (S).
A. Belladone (F).

٢٢٤٩ - **أماريلس ارجواني** Am. purpurea (S).
A. pourpre (F).

٢٢٥٠ - **أماريلس جوزفين** Am. Josephinae (S).
A. Joséphine (F).

٢٢٥١ - **أماريلس زنبق يعقوب***
Am. formosissima (S). A. St. Jacob (F).

٢٢٥٢ - **أماريلس مائج** Am. undulata (S).
A. ondulée (F).

٢٢٥٣ - **أماريلس موشح** Am. vittata (S).
A. bandée (F).

٢٢٥٤ - **أمارين** ° Amarine (F).
مادة قلويدية تشتق من عطر اللوز المر .

٢٢٥٥ - **أمازونة °* ، كوريك ، ببغاء خضراء**
Chrysotis (S). Amazone, Courique,
Perroquet vert (F). Amazona (E).
كوريك هو الاسم البرازيلي . جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها امريكية . اعطانها تمتد من البرازيل الى المكسيك . تألف الغابات وضفاف مجاري الماء اخصها ضفاف الامازون . مسلجها الحياتي جماعي . افواجها كثيرة العدد . قوتها الثمار والحبوب والبزور والحشرات . تألف القفص لكنها تقتبس الكلام بمشقة وترديده في اي ظرف كان || اجسامها تراوح بين الاعتدال والكبر . اثوابها متراكبة الالوان الزاهرة يكثر فيها الاخضر والاخضر الازرق المواج جميعها موشحة بالاحمر او بالاصفر . مناقيدها وارساغها واصابعها سود || الانثى ترصّع عشها في تجويف شجرة نخرة وتضع من بيضتين الى اربع بيضات تحضنها نحو ١٩ يوماً بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٢٥٦ - **إماعة ، إمياع** Liquéfaction (F).
Liquefaction (E).

٢٢٥٧ - **إمام** Etalon de mesure (F).
Standard of measures (E).
الانموذج المثالي الذي حدده القانون في مختلف المقاييس .

٢٢٥٨ - **أماميات الأخاديد** Protéroglyphes (F).
Proteroglypha (E).
رتبة من الحيات تشمل الزواحف الحنشية من ذوات الانياب الجوفاء الانبوبية السامة كالصل والناشر والرحة والافعى الخ .

٢٢٥٩ - **أماميات الخيشوم** Prosobranches
صنف من الرخويات المعديات الارجل وهي حيوانات برية وبحرية ارجلها في بطونها || فصائلها وأجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها مائي بحري .

٢٢٦٠ - **أمّان** Planteur (F). Planter (E).
الأمان هو الزرّاع (القاموس والتاج) .

٢٢٦١ - **أمانيت** Amanite (F). Amanita (E).
جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات انواعه عديدة بعضها مأكول فاخر الصنف وبعضها سام مميت || اشهر انواعه المأكولة الامانيت الابيض والاحمر .

٢٢٦٢ - **أمانيت أبيض** Agaricus alba (S).
Amanite blanc (F). Agaricus ablus (E).
فطر من الامانيت وفصيلة الغاريقونيات . لونه الى البياض الاغبر الاطحل المواج . يكثر في المواقع الظليلة . يعيش على المواد النباتية المنحلة . وهو من الفطور المأكولة الجيدة الصنف المستحبة الطعم .

٢٢٦٣ - **أمانيت أحمر*** Agaricus aurantiacus (S).
Amanite orangé, Oronge (F). Agaricus orange-colour (E).
فطر من الامانيت وفصيلة الغاريقونيات . لونه الى الحمرة الوردية الطحلاء المواج || يعتبر من الفطور المأكولة الجيدة الصنف .

٢٢٦٤ - **أمانيتين** Amanitine
مادة قلوية طيارة تستخرج من الامانيت تذوب في الماء كريهة الرائحة شديدة السم || تستعمل في بعض المستحضرات الطبية من ١ الى ١٠ في معالجة الجحاف ورشح العرق .

٢٢٦٥ - **أمّانيه*** Ammania (S). Ammanie (F).
Tooth-cup (E). Ammanistpflantze (D). Ammannia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من الفصيلة الحنائية . انواعه قليلة . اوراقها متقابلة ، ازهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز ، وردية اللون توجد في الاماكن الجبلية . اوراقها حارقة قالعة ، تستعمل في بعض العلاجات الجلدية . ومنها نوع منقعي يتحلى بذات الصفات .

٢٢٦٦ - **إماهة** Hydrolyse
هي ازدواج ذرة بعض المركبات العضوية عند تماس الماء .

٢٢٦٧ - **أمبرباريس** اطلب برباريس .


أمارنطون


أماريلس أحمر


أماريلس زنبق يعقوب


امازونة


أمانيت أحمر



أمانيه

٢٢٦٨ - أمْبروسيا *، دَمْسيس
Ambrosia maritima (S). Ambrosie, Absinthe bâtarde (F). Sea ambrosia, Oak of Cappadocia (E). Traubenkraut (D). Ambrosia maritima (I).
نبات عشبي بري من فصيلة المركبات وهو من نباتات المناقع والارض الرطبة . اوراقه مركبة طويلة الزناد اللاطئ الانتشاب ، عطرية الرائحـة تحافظ عليها في جفافها يقال انه من النباتات المنبهة ، المقوية والمضادة للحميات.


أمبروسيا

٢٢٦٩ - أمْبير Ampère (F). Ampere (E).
الوحدة العملية لوغرة المجرى او التيار الكهربائي .

٢٢٧٠ - إمْبيق *، إنْبيق ، كَرْكة Alambic (F). Alembic (E).
جهاز تقطير يستعمل لاستخراج السوائل الطيارة كالكحول وغيرها .


إمبيق

٢٢٧١ - أمْت Accident de terrain (F). Undulation in the ground (E).
الأمت ج . إمات وأموت هو التصدع الخضيفي الطبيعي مع ما يرافقه من ارتفاع وانخفاض .

٢٢٧٢ - إمْتحق Desséché (F). Dry (E).
امتحق النبات : هاج وييبس من شدة الحر.

٢٢٧٣ - إمْتزاج Fusion (F). Fusion, Melting (E).
هو ادماج ومزج اشياء مختلفة بعضها ببعض .

٢٢٧٤ - إمتصاص Absorption
هو مرور المواد الغذائية المائلة من خلال بعض الاجسام التي تؤهلها للاستعمال . والامتصاص يكون حيواني او نباتي || الامتصاص الحيواني قوامه دخول المواد الغذائية المهضومة المعروفة بالكيموس في اوعية دوران الدم اي اعضاء الامتصاص وهي بمثابة جذور النبات . وهذا الامتصاص يحصل عن طريقين طريق الاوعية الدموية وطريق الاوعية اللبنية . فالاوعية الدموية تمتص المـواد الزلالية والهيدروكربونية . والاوعية اللبنية تمتص المواد الشحمية || واما الامتصاص النباتي فيقوم على تمثيل الماء ثم الاملاح التي يحتاج اليها كل نبات ويتمكن منها .


أمدريان

٢٢٧٥ - إمْتلاخ Effort (F). Strain (E).
تمدد والتهاب في اوتار او عضل الفرس سببه اجهاد العضو المصاب .

٢٢٧٦ - إمْتناع Abstention
هو ان يعطل المرء حقاً له او مهمة منوطة به وقد يكون الامتناع مباحاً او واجباً او محظوراً .

٢٢٧٧ - إمْتياز ، إلْتزام Concession
هو تصرف اداري تخول الادارة بمقتضاه بعض الافراد حقوقاً وفوائد خاصة على الاملاك العامة او على الجمهور مقابل تنفيذ التزامات تفرضها عليهم .

٢٢٧٨ - إمْتجاج Montée de la sève (F). Rising of the sap (E).
من أمج العود : جرى فيه الطل ودخل في زمن الابلال .

٢٢٧٩ - أمَخ
أمخ حب الزرع : جرى فيه الدقيق .

٢٢٨٠ - أمَد التأدية ، مزاولة العمل Vacations
هو الوقت الذي يقضيه بعض الموظفين او بعض الاشخاص المنوط بهم عمل معين في دراسة هذا العمل او القيام بأعباء الوظيفة كمزاولة الخبير مهمة العمل المنوط به او اجراء وكيل الافلاس جرد موجودات المفلس .

٢٢٨١ - أمْدَرْيَان *، دَمْع أيُوب ، بَدْرَانج
Coïx, Lachryma-Jobi (S). Coix-larmes, Larmes de Job, Larmille (F). Job's tears, Coix millet, Gromwell reed (E). Hiobstränengras (D). Lacrima di Giobbe, Erba da corone (I).
عشبة برية طبية معمرة من فصيلة النجيليات . حبهـا مستطيل صغير بني اللون يستعمل في صناعة السبحات والعقود .

٢٢٨٢ - أمْلود ، طَلالة ، كَسْم Habitus
رسم هيئة النبات الخارجية . مثالنا على ذلك قولك في وصف الاجاصة مردنية الشكل وفي التفاحة مظلية الشكل . فالشكل المردني او المظلي هو الاملود .

٢٢٨٣ - أمْرَاض النَبَات Maladies des plantes, Pathologie végétale (F). Pathology vegetable (E).
هو العلم الذي يبحث في جميع الامراض النباتية مهما كان مصدرها || كانوا يعتقدون في الماضي ان سبب الامراض النباتية يعود اما الى تغييرات كياوية لا تلائم النبات كقلة الغذاء او رداءته ، واما الى عوامل داخلية تحول دون انتظام عملية التغذية || الى ان جاء العالم « ده باري de Bary» واثبت ان الامراض النباتية متأتية عـن طفيليات او فطريات طفيلية تعيش حياتها الخاصة ولا تتولد من النبات. ثم جاء الكثيرون بعده فرفعوا شأن هـذا العلم واوضحوا دقائق نواحيه نظراً لأهميته الاقتصادية العالمية وما قد تسببه الامراض من خسائر فادحة في المحاصيل النباتية || فهذا العلم يشمل اذاً الامراض الطفيلية واللاطفيلية والجرثومية والميكروبية .

٢٢٨٤ - أمْرَاض جُرثُوميّة Maladies à virus (F). Malady of virus, Diseases of virus (E).
هي الامراض التي يسببها كائن جرثومي حي يدعى فيروس « Virus » وينتقل من نبات مريض الى آخر سليم .

٢٢٨٥ - أمْرَاض دُوديّة Maladies vermineuses (F). Verminous malady, V. diseases (E).
جميع الامراض الصادرة عن دود الامعاء كالصفر وغيرها .

٢٢٨٦ - أمْرَاض طُفَيْلِيَّة ، أمْرَاض ضَيْفَنِيَّة o
Maladies parasitaires (F). Parasitic diseases (E).
هي الامراض الناشئة عن كائنات حية تعيش متطفلة على عوائل حية وتمتص منها غذاءها وتسبب مرضها .

٢٢٨٧ - أمْرَاض لا طُفَيْلِيَّة Maladies non parasitaires (F). No parasitic diseases (E).
هي الامراض المتأتية عن عوامل وظروف خاصة لا تلائم النبات في المحيط الذي يعيش فيه .

٢٢٨٨ - أمْرَاض ميكروبيّة
Maladies microbiennes (F). Microbian diseases (E).
هي الامراض التي يسببها كائن ميكروبي حي.

٢٢٨٩ - إمْرَاع ، خِصْب Fertilité (F). Fertility (E).
قابلية التربة لانتاج الكثير من الغلة .

٢٢٩٠ - أَمْرَجَ

امرج الدابة : تركها تذهب وترعى حيث تشاء . ويقال مرجت الناقة وهي ممرج اذا القت ماء الفحل بعد ان يكون غرساً ودماً .

٢٢٩١ - أَمْرَد Glabre (F). Glabrous, Smooth (E).

خال من كل خمل وزغب .

٢٢٩٢ - أَمْرَط ، سَرْح Inerme, Mutique (F). Thornless (E).

خال من الزغب والهلب .

٢٢٩٣ - أَمْرَعَ Fertiliser (F). To fertilize, To manure (E).

راجع أخصب .

٢٢٩٤ - إمْرُوس ، كُرُونِلاّ Coronilla (S). Coronille (F). Coronilla (E).

جنس نباتات عشبية نجمية حولية من فصيلة القرنيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري ترعاه الماشية وبعضها زراعي تزييني . منبتها حوض البحر المتوسط وبعض المناطق الاوروبية . اشهرها ما يلي .

٢٢٩٥ - إمْرُوس أَرْقَش* ، كُرُونِلاّ مرقشة

Coronilla varia (S). Coronille bigarrée (F). Crown-vetch (E). Bunte kronwicke (D). Coronilla variata (I).

نوع من الامروس البري الزراعي والتزييني ، ازهاره موشحة ومرقشة بمختلف الالوان || يتكاثر بالبذر ويعيش في جميع الاتربة .

٢٢٩٦ - إمْرُوس أَغْبَر* ، كُرُونِلاّ غبراء

Coronilla glauca (S). Coronille glauque (F). Seven headed crown-vetch (E). Weisse kronwicke (D). Coronilla glauca, C. bianca (I).

نوع من الامروس الزراعي التزييني . اوراقه بحرية اللون ازهاره الى البياض الاغبر || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاتربة .

٢٢٩٧ - إمْرُوس الزَّهَّارِين* ، كرونلاّ الزهارين

Coronilla emerus (S). Coronille des jardins, Emère, Séné bâtard (F). Scorpion senna (E). Skorpions senne, Strauchkronwicke (D). Corienella, Emero (I).

نوع من الامروس الزراعي التزييني وهو عشبة نجمية صغيرة القد كثيرة الازهار الجميلة || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاتربة لكنه يخشى الرطوبة .

٢٢٩٨ - أَمْرِيد ، لامي Amyris (S). Amyride (F).

جنس شجيرات راتنجية حرجية وتزيينية من الامريديات وفصيلة السذابيات . مهدها البلاد الحارة الامريكية اشهر انواعه ما يلي .

٢٢٩٩ - أَمْرِيد المكسيك ، لامي المكسيك

Amyris elemifera (S). Amyride élémifère (F). Amyris, Mexican elemi tree (E). Elemibalsam (D). Elemi falso (I).

نوع من الامريد يكثر في بعض الاحراج المكسيكية . يستخرج منه مادة راتنجية ذكية العرف صناعية .

٢٣٠٠ - أَمْرِيد بَلْسَمي* ، لامي البَلْسَم

Amyris plumieri (S). Amyride gommifère, Arbre au mastic (F). Gum-elemi tree (E). Gemeiner balsambaum (D). Albero del balsamo (I).

نوع من الامريد العزيز الصمغ الراتنجي الذي يعتبر من اجود الاصناف وافخرها || يدخل في عدة تراكيب ومستحضرات طبية وصناعية .

٢٣٠١ - أَمْرِيدِيَّات Amyridaceae (S).

Amyridacées, Amyridées (F). Amyridae (E).

سبط من الفصيلة السذابية يشمل بعض الاجناس والانواع . جميعها شجيرات راتنجية حرجية وزراعية تزيينية .

٢٣٠٢ - إِمْسَاك ، قَبْض Constipation

عارض طارئ او مقدور الوقوع سببه اختلال في الجهاز الهضمي مظاهره الخارجي صلابة في البراز تفوق الصلابة الطبيعية .

٢٣٠٣ - أَمَسَة سَمْراء٥* ، أمسة الحَوْر٥

Amathes albula, Orthosia albula (S).
Amathe brune, Orthosie brune (F).
Amathes albula (E).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جوالة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاصلة تعيش في اول عهدها على اوراق الحور والصفصاف ثم على الاعشاب البرية والمرعوية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٣٦ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج . روشناها الاماميان الى الكهبة السمراء يعلوها نقطة سوداء واخرى كستنية وخط معترض عنابي وخط حتاري يستبق الوشم الاسود الذي يزين الاطار الخارجي . روشناها الخلفيان الى الطحلة تعلوها مشحة حنطية تنتهي بمستوى الخط المعترض في الروشن الامامي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢١ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار ، اكهب اللون ، اسمر المواج ، يعلوه من الرأس الى الشرج تنقيط اسود . رأسها الى الجوزة . مدبها ورواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة على عمق ٣ او ٤ سم .


٢٣٠٤ - أَمَسَة فُسْتُقِيَّة٥* ، أمسة الخَوْخ٥

Amathes pistacina, Orthosia pistacina (S).
Amathe pistache, Orthosie pistache (F).
Amathes pistacina (E).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جوالة تعيش على رحيق الازهار . سرفتها خاصلة تعيش على اوراق الورديات والنباتات المرعوية باستثناء النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطتها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ مم . رأسها كبير الجرم . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها خيطيان . جوشنها حنطي اللون اشقح المواج . بطنها الى الطحلة . روشناها الاماميان الى الحنطي الاشقح يعلوه تمشيح اغبر وتنقيط وتبضيع اخضر وبنفسجي . روشناها الخلفيان الى الطحلة يعلوها مواج اصهب وطوق ستاري اسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بستة اسابيع . تمتح المكن لطحاً تغلفها مادة غروية تثبتها على نصال الاوراق ||



إمروس أرقش




إمروس أغبر




إمروس الزهارين



أمريد بلسمي



أمسة سمراء



أمسة فستقية

السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٧ مم. جسمها اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، زيتي المواج ، يعلوه من الرأس الى الشرج تنقيط اسود واصفر واخضر يطوق كامل السكم . رأسها اسود مدبّها الى الغبرة السمراء . رواجها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغمس السرفة على عمق ٣ او ٤ سم.


أمسوخ

٢٣٠٥ - أمسوخ * ، كنباث الحقل ، ذنب الخيل ، شيالة

Equisetum arvense (S). Equisette, Prêle des champs, Queue de cheval (F). False horse-tail, Horse-pipe, Bottle brush (E). Ackerschachtelhalm (D). Rasperella, Equiseto dei boschi, Coda equina (I).

نبات عشبي جذموري معمر من فصيلة الامسوخيات يوجد في جميع الاصقاع ويكثر في المواقع الرطبة الظليلة يقال انه يمنع الربو والسعال ويقطع النزف ويحمر الالوان ويصفيها ويفتت الحصى .

٢٣٠٦ - أمسوخ شتوي* ، كنباث الشتاء ، حشيشة الطوخ ، ذنب الفرس

Equisetum hyemale (S). Prêle d'hiver, P. des tourneurs (F). Shave-grass, Dutch-rush, Rough horsetail (E). Winterschachtelhalm (D). Equiseto invernale, Asprella, Palparello (I).

نوع آخر من الامسوخ يظهر في اواخر الشتاء ويبقى حتى اواخر الربيع . يكثر في المواقع الرطبة وعلى جوانب الاقنية وضفاف الانهر .


أمسوخ شتوي

٢٣٠٧ - أمسوخيات ، كنباثيات

Equisetaceae (S). Equisétacées (F). Equisetaceae (E).

فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائيات. اشهر اجناسها وانواعها الامسوخ اي الكنباث .

٢٣٠٨ - أمسول Amsol

عاشوب زراعي يحوي (٢،٤. د. امين 2,4 D. Amine) وهو سائل شديد الفاعلية يستعمل رشاً بواسطة المنضحات للقضاء على الاعشاب الضارة في مختلف الزروع واخصها الحنطة .

٢٣٠٩ - أمسونية° Amsonia (S). Amsonie (F).

جنبة تزيينية سبروتية معمرة من فصيلة الدفليات. ساقها فناء تعلو نحو ٨٠ سم . عصارتها لبنية . اوراقها لاطئة ، متعاقبة ، كاملة. نصلها سناني الشكل يطول نحو ١٢ سم . ويعرض ٣ ، صفحته السفلى خملية البشرة . ازهارها قمعية الشكل ، زرقاء اللون ، سلبية التجميع هامية الارتكاز ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .


أمفلود ربيعي

٢٣١٠ - أمطار Précipitations (F). Rain (E).

هي مجموع ما اغدقت به السحب ، في وقت معين ، من مطر وبرد وثلج .

٢٣١١ - أمطي Iciquier (F).

اطلب لبانة .

٢٣١٢ - أمظ

أمظ العود : ذهبت نضارته وندوته وقد يكون ذلك عند دخوله في دور الاستراحة الحولية الذي يدوم من الشهر الى الثلاثة اشهر .


أمفلود ساطع

٢٣١٣ - إمّع° Epiphyte

كل نبات يرتكز ويعيش على غيره من النبات دون ان ينشب فيه او يتطفل عليه .

٢٣١٤ - أمعز Rupestre, Rupicole (F). Rupestral, Rupicolous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور .

٢٣١٥ - أمعز ، حجر ، حصي Pierreux (F). Stony, Flinty, Gravelly, Calculous (E).

كثير الحجارة . يقال ارض معزاء او محجرة او حصيّة .

٢٣١٦ - إمعاد ، إملاج Allaitement (F). Nursing, Suckling (E).

ارضاع النتاج من الخيل والبقر ونحوها . وملج وامتلج : رضع.

٢٣١٧ - إمغال Prolifération, Proligération (F). Proliferation (E).

هو كثرة النتاج وتعداده في الحيوان وكثرة الانتاج في النبات .

٢٣١٨ - أمغر Alezan cuivré (F). Coppery chestnut (E).

من اثواب الخيل وهو الذي تعلو شقرته مغرة .

٢٣١٩ - أمفلود ، حشيشة السرة Omphalodes (F).

جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من فصيلة الحمحميات. انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة جميعها صغيرة القد . اوراقها معنقة متعاقبة سنانية النصل . ازهرارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة عديدة الالوان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٢٠ - أمفلود ربيعي * ، حشيشة السرة الربيعية

Omphalodes verna (S). Omphalodes printanier, Cynoglosse printanière, Petite bourrache (F). Navelwort (E). Gedenkemein (D). Erba a ombellico (I).

عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . سوقها شبه مرطاء اوراقها قلبية الشكل مستطيلة الزام الاخير المدبب . نصلها جميل الخضار الزاهي . عنقودها الزهري متوسط القد . ازهارها سماوية اللون . ازهرارها يستمر من نيسان الى آخر ايار || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية الا انها مبهمة .

٢٣٢١ - أمفلود ساطع * Omphalodes nitida (S). Omphalodes luisant (F).

عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. سوقها منتصبة قرعاء . اوراقها مستطيلة جميلة الخضار الزاهي . نصلها املس الصفحة العليا ، ازغب السفلى . عنقودها الزهري كبير القد . ازهارها الى الزرقة اللامعة . ازهرارها يستمر شهراً واحداً .

٢٣٢٢ - أمفلود كبدوس

Omphalodes Cappadocica (S). Omphalodes de Cappadoce, Cappadoce (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. جذورها مدادة. سوقها زباء . اوراقها قلبية الشكل جميلة الخضار . ازهارها الى الزرقة السمانجونية || ازهرارها ربيعي .

٢٣٢٣ - أمفلود كتاني الورق

Omphalodes linifolia (S). Omphalodes à feuilles de lin, Argentine, Corbeille d'argent, Cynoglosse à feuilles de lin (F).

عشبة حولية تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مستطيلة. نصلها بحري اللون مهدب الحافة. عنقودها الزهري رهل. ازهارها بيض او ليلكية. ازهرارها يستمر من اذار الى حزيران.

٢٣٢٤ - أُمْفَلُود لوسيلا Omphalodes Luciliae (S). Omphalodes de Lucile (E).

عشبة محولة تعلو من ٥ الى ١٥ سم. سوقها مدادة فرعاء. اوراقها اهليلجية مدببة، نصلها بحري اللون الداكن. ازهارها تبدو زرق ثم تنحرف نحو الليلكي || ازهرارها صيفي.

٢٣٢٥ - أَمْلاح Sels (F). Salt (E).

اسم شامل يطلق على عدة مركبات تشبه الملح. والاملاح كماوياً: مركبات ناتجة عن ابدال معدل ما باطيدروجن في محيط حامضي.

٢٣٢٦ - أَمْلاك Domaine (F). Domain (E).

اراض زراعية فسيحة يملكها شخص معين.

٢٣٢٧ - أَمْلاك الدولة Biens domaniaux (F). Domanial estate (E).

٢٣٢٨ - أُمْلُج Emblique officinale (F).

هو فيلنتوس السنانير، اطلبه.

٢٣٢٩ - أَمْلَخ راجع أعق.

٢٣٣٠ - أَمْلَط Glabrifolié (F). Glabrifoliate (E).

أملط م. ملطاء. نعت تعريفي يطلق على كل نبات نصال اوراقه عادمة الزغب.

٢٣٣١ - أُمْلُوج Pousse souterraine (F). Subterranean sprout (E).

هو الرئد الذي يفرخ وينمو تحت التراب طبيعياً كان او صناعياً. ج أماليج.

٢٣٣٢ - أُمْلُول

قال ابن سيده: هي دابة تكون في الرمل تشبه العظاءة.

٢٣٣٣ - أَمْليس، أَمْليلس Alaterne (F).

هو زفرين الجرد، اطلبه.

٢٣٣٤ - أَمْنَح

أمنحت الناقة والبقرة والشاة اذا دنا نتاجها. وهي ممنوح.

٢٣٣٥ - أَمَنْصِيَة ٥* Amansia (S). Amansie (F). Amansia (E).

نبات بحري من مستورات الزهر ينتمي الى رتبة المشريات ومرتبة الخثيات الحمر. يتميز بمرجته الجامدة كأنها غضروفية وبضلوعه البارزة وبكثافة عروقه الدقيقة المعترضة || اعطانه مجادح البحر الاحمر والمحيط الهندي. ينمو على الصخور المغمورة ويتشبث بها بمقاطم مستديرة الاطراف.

٢٣٣٦ - أَمْهَق، أَرْشَق Blanc mat (F). White mat (E).

هو الابيض الداكن.

٢٣٣٧ - أَمُو ٥* Dromaeus (S). Dromé, Emou, Emeu, Casoar d'Australie (F). Emu (E).

جنس طير من العوادي وفصيلة النعاميات. موطنه استراليه وبعض جزر المحيط الهادي. انواعه قليلة العدد. يعلو نحو ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمرة الباهتة. رأسه ولبج ظهره وعنقه الى السمرة العابقة. عيناه عسليتان. منقاره حنطي. رسغه صحيني، رجله ثلاثية الاصابع. اظافره حادة قوية. يألف المروج والمراعي. قوته الاعشاب والحبوب. اثناه تبيض من ٢٠ الى ٣٠ بيضة، خشلها اخضر اللون تزن الواحدة منها من ٧٠٠ الى ٨٠٠ غرام. قيمتها الغذائية توازي نحو ١٨ بيضة دجاج.

٢٣٣٨ - أَمْوال Biens (F). Property, Asset, Wealth, Goods (E).

هي الاشياء المادية او الاعيان التي يصح امتلاكها.

٢٣٣٩ - أَمْوال تابعة Biens accessoires (F).

هي التي لا تكون مستقلة كالثمار على الشجر.

٢٣٤٠ - أَمْوال الدولة Biens domaniaux, Domaine public (F).

هي الاملاك والاموال التي تمتلكها الدولة وتعتبرها ضرورية للمنفعة العامة. تخضع لنظام قضائي خاص وهي غير مقدورة التمليك والحجز.

٢٣٤١ - أَمْوال ثابتة Biens immeubles (F).

هي كل مال، من عقار وعين ثابتة وغير ذلك، لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته او بتخصيصه.

٢٣٤٢ - أَمْوال سائبة، أَمْوال مُرْسَلَة Biens sans maître, Biens vacants (F).

هي التي يصح امتلاكها بطبيعتها الخاصة سواء أكانت مسبوقة الملكية كالاشياء المتروكة ام لا كالصيد البري والبحري.

٢٣٤٣ - أَمْوال شائعة Biens indivis (F).

هي الاموال المملوكة لعدد من الناس بلا تعيين ولا تمييز لنصيب كل منهم.

٢٣٤٤ - أَمْوال مُباحَة Biens libres (F).

هي التي لا مالك لها بيّنا هي بطبيعتها مقدورة التملك كالحيوانات الآبدة والمنقولات المتروكة.

٢٣٤٥ - أَمْوال مَرْصُودة Biens de main-morte (F).

هي اموال تمتلكها بعض الشخصيات ولا تنتقل بالارث وذلك لتخليد شخصية اصحابها.

٢٣٤٦ - أَمْوال مَقْدورة الاستهلاك Biens consomptibles (F).

هي التي لا يمكن استعمالها الا باستهلاكها كالاشربة والاطعمة، او بتمليكها للغير كالنقود.

٢٣٤٧ - أَمْوال مَقْدورة الانقسام Biens divisibles (F).

هي التي تقبل التجزئة كالاراضي وغيرها.


٢٣٤٨ - أَمْوال مَنْقُولَة Biens meubles (F).

هي كل عين جاز نقلها. وقد تكون منقولة بطبيعتها كالحيوان والاثاث او منقولة بتعيين القانون كالمتاجر والديون واسهم الشركات.

٢٣٤٩ - أَمْوال مُهْمَلَة Biens nuls (F).

وتدعى المهملات.


أمنصية


أمو

٢٣٥٠ - أمُودرُوم بَحْرِيّ ٥*

Ammodromus maritimus (S).
Ammodrome maritime (F).

طائر من فصيلة الشرشوريات. موطنه بعض مناطق المكسيك. يألف الشواطئ البحرية وضفاف مجاري الماء. يتسلق قصب الاباء بخفة الموازج || جسمه صغير القد يطول من ١٧ الى ١٨ سم. رأسه وظهره وذنبه الى السمرة الزيتية المواج. عنقه وبطنه الى البياض العاجي. صدره الى الربدة. جناحاه الى الصفار الكبريتي تعترضهما جدة سمراء. ويعلوه في رأسه من الجبهة الى القفن جدة ربداء. حاجباه الى الصفار الزاهي. حدقه عينه بنية اللون. منقاده اسمر. زفده اربد. رسغاه الى السمرة القاتمة || قوته الحشرات والقشريات والرخويات || يدشن عشه في افحوص يحتفره في التربة بين الاعشاب الكثيفة. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً.


أمُودروم بحريّ.

٢٣٥١ - أمُومَة

Matriarcat (F).
Matriarchate, Matriarchy (E).


الأمومة او نظام الاموة، ملجن اجتماعي، يسود عند بعض الشعوب، يخوّل المرأة السلطة المنزلية واعطاء اسمها لاولادها.

٢٣٥٢ - أمُوْمِن اطلب هال حاما.

٢٣٥٣ - أمُونياك، نَشَادر، نُوشَادر

Ammoniac

غاز تركيبه الكيماوي ذرة من الأزوت وثلاث ذرات من الهيدروجن || يحصل طبيعياً في المراحيض والاصطبلات ويستخرج من ملح الأمونياك.


أميب

٢٣٥٤ - آميَّات ٥

Amiidae (S).
Amiidés (F). Amiidae (E).

فصيلة اسماك من اللامعات. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الحقبة الطباشيرية واوائل الاباج الثالثي. اما المعاصرة منها فاعطانها انهر وبحيرات امريكة الشمالية || اعرف اجناسها واشهرها الآميّة.


آميّة

٢٣٥٥ - أميب*، نَقَّاضَة


Amibe (F).
Ameba, Amoeba (E).

حيوان مجهري من الاوالي الجذريات وهو ادنى وابسط حيوان مخلوق. جسمه ككتلة من الجبلة، مجهرية، شبه مائعة كالهلام || يتكون من خلية واحدة وخليته مركبة من طبقتين من البلازما في وسطها نواة وفجوة لحفظ الغذاء اللازم لها. والأميب يتنفس ويتغذى ويتكاثر كغيره من الكائنات الحية ويكون تكاثره بالانقسام الى خليتين بعد استطالة النواة وانقسامها ثم اختناق جسم الخلية من الوسط حتى يتم الانفصال.

٢٣٥٦ - آميَّة ٥*

Amia (S).
Amie (F). Amia (E).

جنس اسماك نهرية من اللامعات وفصيلة الآميات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم انهر وبحيرات امريكة الشمالية || اجسامها كبيرة شبه وشيعة الشكل تطول من ٤٥ الى ٦٥ سم. زعانفها الظهرية فردية مستطيلة. زعانفها الذيلية مستديرة الطرف. اسنانها صغيرة حادة عديدة الصفوف. سهفها كبير القد، مقوّس الشكل || لحومها مأكولة وتستعمل استعمال الطون.


أناروف

٢٣٥٧ - أميدَات

Amides

مواد ازوتية عضوية متوسطة بين الاملاح الامونياكية والمواد الآحية. وهي من حيث القيمة الغذائية قريبة من الهيدروكربون.

٢٣٥٨ - أمير يَاسر

Carisse (F).

هو العرم نبات طبي بري من الدفليات.

٢٣٥٩ - أميري، جِبَائي

Fiscal

٢٣٦٠ - أمِيلاز

Amylase (F).

اطلب شعيراز.

٢٣٦١ - أمِينَات

Amines

تراكيب ازوتية عضوية لها خواص القواعد توجد في الطبيعة اما طليقة او متحدة مع غيرها من العناصر بشكل املاح والامينات قد تكون احادية اوثنائية او ثلاثية وذلك بالنسبة الى ذرات الامونياك التي تدخل في تركيبها.

٢٣٦٢ - أمِيني

Aminé (F). Amino (E).

هو ما كانت صفاته وخواصه صفات وخواص الامينات.

٢٣٦٣ - أمّينيَّات

Amminées (F).

سبط من الفصيلة الصيوانية عديد الاجناس والانواع معظمها بري.

٢٣٦٤ - أميهَة

Claveiée (F). Sheep-pox (E).

هي النبخ اي جدري الغنم، اطلبه.

٢٣٦٥ - أنابَاز، بَاقِل، سَعْرَان، نَشْمَة

Anabasis articulata (S). Anabase (F). Berry bearing glasswort (E). Kalikraut, Beerige salzpflanze (D). Anabaside (I).

جنس جنبات وأنجم برية معمرة من فصيلة السرمقيات. مهدها البلاد المعتدلة. انواعه قليلة منها طبية تستعمل في بعض العلاجات المحلية ومنها صناعية كاناباز العجم الذي يستعمل في تنظيف الغسيل وتبييضه.

٢٣٦٦ - أنَابيب شعريَّة

Vaisseaux capillaires (F).
Capillary-tubes (E).

هي الانابيب الدقيقة المستمرة النمو القائمة على جذور النبات والتي ترشف المياه وما حوته من عناصر واملاح.

٢٣٦٧ - أنَابيب مَلْبيجي

Tubes de Malpighi (F).
Malpighian tubes (E).

هي شبكة القنوات الدقيقة التي ترد المبولة وتصدر عنها.

٢٣٦٨ - أنَارُف*، أنْجبَار

Polygonum bistorta (S). Bistorte, Serpentaire (F). Bistort, Adder-wort, Snake-weed (E). Matterknöterich (D). Bistorta, Poligono ritorta (I).

نبات عشبي جذموري بري طبي من فصيلة البطباطيات. اوراقه قرصية التجميع معنقة طويلة المعاليق، سنانية النصل. ازهاره سنبلي التجميع يرتكز على زناد منتصب طويل تحضنه بعض الوريقات. ازهاره صغيرة مرصوفة الصفوف المتتابعة || يعد من القوابض ويستعمل في التطبيب.

٢٣٦٩ - أنَاسيكلُوس*، قُنَيْطَة

Anacyclus (S). Anacycle (F). Long-wort (E). Ringkorbchen (D). Anaciclo (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه قليلة بعضها حولي والآخر معمر . ومنها الزباء والمرطاء . موطنها اوروبة الجنوبية وبعض مناطق حوض البحر المتوسط .

٢٣٧٠ - **إناص**
حمل النخل المدرك . أناص النخل : أينع .

٢٣٧١ - **أناغورس** اطلب ينبوت .

٢٣٧٢ - **أناغورس طبي** اطلب ينبوت نتن .

٢٣٧٣ - **أنافح** Withania (S).
Withanie (F). Withania (E).
جنس نباتات جنبية ، طبية ، معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية || جميعها جنبات متباينة الحجوم ، سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، أبيدة ، نصالها سنانية الشكل ، جامدة الوثن ، جميلة الخضار الالعس . ازهارها محورية خنثوية صفراء اللون . ثمارها نوويقة . بذورها صلبة مستديرة سمراء اللون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٣٧٤ - **أنافح كدن** Withania frutescens (S).
Withanie frutescente (F).
نوع من الإنافح . منبتها بعض مناطق افريقية الشمالية . تكثر في جنوب المغرب || جنبتها داسية فرعاء . مسحوق بزورها يستعمل استعمال المسوة في تجبين الحليب . نقيع اوراقها يدر البول .

٢٣٧٥ - **أنافح مسوي** Withania coagulans (S).
Withanie coagulante (F).
نوع من الانافح . منبتها يمتد من الافغان الى الهند الشرقية || جنبتها كبيرة فرعاء تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها مدرة للبول . مسحوق بذورها يستعمل استعمال المسوة .

٢٣٧٦ - **أنافح منوم** Withania somnifera (S).
Withanie somnifère (F).
نوع من الانافح . مهدها الهند والشرق الاوسط وامريكة الجنوبية || جنبتها معتدلة الارتفاع ، كثيرة الفروع والاوراق . اوراقها وبزورها تخدر الاعصاب وتنوم . نقيع اوراقها يدر البول . مسحوق بزورها يجبن الحليب كالمسوة .

٢٣٧٧ - **أناكندة* (الكونة)** Eunectes murinus (S).
Anaconda, Eunecte murin (F). Anaconda (E).
أصلة عظيمة مبتلعة غير سامة رقشاء الثوب ، طولها نحو العشرة امتار . مهدها امريكه . تقتنص طريدتها في البر والبحر وقد تقتحم البيوت المنفردة حيث لا تعف عن شيء حتى الاولاد .

٢٣٧٨ - **أناناس** اطلب أنناس .

٢٣٧٩ - **أنب** هو الباذنجان ، اطلبه .

٢٣٨٠ - **إنبات** Germination
اطلب انتاش .

٢٣٨١ - **إنباذ ، نبذ** Centrifugation (F).
Centrifugalization (E).
تفريق الاجسام بواسطة القوة النابذة .

٢٣٨٢ - **أنبار ، شونة ، فداء ، هري**
Grenier (F). Loft (E).
هو المكان المعد لحفظ الغلة وخزنها . الجمع انابير وشوان وأفدية وأهراء .

٢٣٨٣ - **أنباس** ° Anabas (S).
Anabas (F). Anabas (E).
جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف وفئة البلعوميات التيهية . انواعه المعروفة قليلة موطنها انهر الهند والهند الصينية والصين . جميعها تخرج من الماء وتسرح من ساعتين الى ست ساعات دون أن تتأذى || اعرف انواعه واشهرها الانباس المتسلق .



أناسيكلوس

٢٣٨٤ - **أنباس متسلق*°** Anabas scandens (S).
Anabas grimpeur, Anabas sennal (F).
نوع من الانباس يكثر وجوده في نهر الهندوس . جسمه شبه اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٧ سم . رأسه صغير القد ، قصير الخطم ، معتدل الشدق . عيناه صغيرتان ، ناشزتان . زعنفته الظهرية مستطيلة ، كثيرة المناخس الحادة . زعنفته الشرجية كثيرة المناخس ايضاً مما يؤهلها على تسلق النبات والانتقال من مكان الى مكان . ثوبه الى الخضار البحري الفضي المواج || لحمه جيد الصنف ، مرغوب فيه .


أناكندة

٢٣٨٥ - **أنبة* ، باذنجانة** Aubergine (F).
Mad-apple (E).
الأنب والأنب : الباذنجان ، واحدته انبة عن ابي حنيفة .

٢٣٨٦ - **أنبج ، منغا ، منجا ، منغو ، منجو عنبا**
Mangifera indica (S).
Manguier, Mango (F). Mango, Mango tree (E).
Mangobaum (D). Mango, Mangifera comune (I).
جنس اشجار مثمرة من سبط الراتنجيات وفصيلة البطميات . انواعه قليلة يقال انها ثلاثة او اربعة . اما ضروبه فعديدة لا تقل عن ٤٠٠ وهي على ازدياد مستمر . اشهرها الضروب الهندية المؤصلة والامريكية المستنخبة والافريقية المهجنة . الشجرة كبيرة دائمة طنابية الامدود يراوح ارتفاعها من ١٠ الى ٢٥ م . الساق منتصبة متوسطة الغلظ . القشور ملساء الجرادة في دوري النشوء والنمو السريعين ؛ ثم صلف اللحـاء من دور البلوغ حتى القحامة || الفروع والاغصان كبيرة ، الافناد والافنان متشابكة . الاوراق كثيفة متقابلة معنقة سنانية النصل الاخضر القاتم || الازهار عنقودي التجميع ، محوري وطرفي الارتكاز . الازهار صغيرة القد حمر . الثمار نوويـة ، كلوية الشكل ، كبيرة الحجم يراوح وزن الواحدة منها من ٩٠ الى ١٠٠٠ غرام . قشورها جلدية سيكة لونها الى الخضار الاحمر والخضار الاصفر . لبها ليفي التركيب لاصق بالعجمة ، اصفر اللون ، غزير المادة والعصارة . وهو لذيذ الطعم . يؤكل ويربب ويعصر شراباً الى آخره ، يحوي بعض الفيتامينات واخصها فيتامين «آ» وفيتامين «ث» || يستخرج من جذوع الانبج صمغ يستعمل في معالجة الامراض التناسلية واخصها السفلس . لباب عجمته طارد للديدان المعوية . ويستخلص من بول الحيوان الذي يعتلف اوراقه صباغ اصفر يعد من اثبت الصباغات وازهاها لوناً || يتكاثر بالبذر والتدريخ غير ان البزور لا تصدق دائماً في نقل الصفات والميزات الخاصة لذلك يجب الاعتماد على التطعيم || وهو من الاشجار المعمرة



أنباس متسلق


أنبة

التي تعيش اكثر من ١٢٠ سنة والتي يمكن تقسيم ادوارها الحياتية على الشكل التالي :

دور النشوء البطيء الذي يدوم نحو ١٠ سنوات .
دور النمو السريع الذي يدوم نحو ٢٠ سنة .
دور البلوغ والاستقرار الذي يدوم نحو ٥٠ سنة .
دور الانحطاط الذي يدوم نحو ٣٠ سنة .
دور القحامة الذي يدوم نحو ١٠ سنوات

افضل تربة تصلح لزراعته التربة الخوارة او الرسوبية الخفيفة المتوسطة الاندماج وقد يعيش في الاتربة الرملية ولا يخشى سوى الاتربة المندمجة الشديدة التماسك || زراعته في لبنان تعود الى اربعة عقود ولا تزال محصورة في بعض المواقع الساحلية ، قرب الشواطئ . لانه من الاشجار التي تخشى الصقيع والرياح الباردة .


أنبور

٢٣٨٧ - **أَنْبَخ** Brun terne (F).
هو اللون الاسمر الاكدر . تراب انبخ (اللسان) .


٢٣٨٨ - **أَنْبَذَ** Centrifuger (F). To centrifugalise (E).
فرّق ، بعضها عن بعض ، الاجسام المختلفة الكثافة والوزن النسبي بالقوة المساة القوة النابذة .

٢٣٨٩ - **أَنْبَرْبَارِيس** اطلب برباريس .

٢٣٩٠ - **أَنْبَلَس مَالِيْنَا** Tamier commun (F).
هو الفاشرشين المبذول ، اطلبه . اما اسم انبلس مالينا فن وضع ابن البيطار .

٢٣٩١ - **أُنْبُوب ، وِعَاء** Vaisseau (F). Tube, Duct (E).
قناة دقيقة توجد في نسيج جميع النباتات الوعائية ، وظيفتها نقل النسغ والطل والعصارة ...

٢٣٩٢ - **أُنْبُوب التَنَفّس** Trachée (F). Trachea (E).
عضو من اعضاء جسم الحشرات .


أنبور معصّب

٢٣٩٣ - **أُنْبُوب شَعْرِيّ** Tube capillaire (F). Capillary tube (E).
ج. انابيب شعرية ، اطلبها .

٢٣٩٤ - **أُنْبُوبِيّ** Tubulaire, Tubuleux (F). Tubuliform, Tubulate (E).
ما كان شكله كالانبوب .

٢٣٩٥ - **أُنْبُوبِيَّات الأَخَادِيد** Solénoglyphes (F). Solenoglyphes (E).
رتبة من الحيوانات الزاحفة تضم اليها اخبث الحيات التي تنتمي الى فصائل الافاعي الحنشية والجلجليات وغيرها .

٢٣٩٦ - **أُنْبُوبِيَّة الزَهْر** Tubuliflores (F).
سبط من فصيلة المركبات التي تعد ثلاثة اسباط . اجناسه وانواعه كثيرة العـدد تتميز بازهارها الانبوبية الشكـل اشهر انواعه القنطريون والأبسنت والحرشف .

٢٣٩٧ - **أُنْبُور** ○* Alphitophagus
جنس خنافس من فصيلة الغبشيات جميعها صغيرة القد تطول من ٢ الى ٥ مم. ثوبها حنطي يعلوه بقع او خطوط عرضية شديدة السمرة || يرقاتها صغيرة مؤذية تعيش تحت لحـاء الاشجار وفي مخازن الحنطة وعـلى الحبوب المكسورة تكافح باستعمال بعض الحواشير المعدة للحبوب المخزونة المأكولة .

٢٣٩٨ - **أُنْبُور مُعَصَّب** ○*
Alphitophagus bifasciatus (S).
Alphitophage double bande (F).
Alphitophagus bifasciatus (E).
حشرة مؤذية من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم القديم والجديد . يرقاتها مؤذية تعيش تحت لحاء الاشجار وفي مخازن الحنطة والاهراء على الحبوب المكسورة || جسمها صغير القد يطول من ٢ الى ٣ مم. رأسها مربع الشكل ، اسمر اللون . عيناها صغيرتان، زباناها خيطيان ، اشقحان . ظهرانها الى السمرة الحنطية العابقة تعلوها جدة وسطى مستعرضة سوداء ، وجدة ثانية قليلة العرض ، قريبة من الطرف ، اقل اسوداداً من الاولى || لها جيلان في الحول . تسرح في الليل وتبيت في النهار || تظهر خنفساء الجيل الاول في اوائل نيسان ويدوم هذا الجيل نحو ١٦ اسبوعاً || وتظهر خنفساء الجيل الثاني في اوائل شهر آب ويدوم هذا الجيل نحو ثمانية اشهر || طور الاكمال ، في الجيل الاول ، يستمر نحو ١٢ يوماً ، ويستمر في الجيل الثاني نحو عشرة اسابيع .

٢٣٩٩ - **أُنْبُوش ، أُنْبُوشَة** Arrachis (F).
Plant rooted up, Rooting-up of young trees (E).
هي الاغراس او الاشجار المقلوعة من التربة .

٢٤٠٠ - **إِنْبِيق** راجع إمبيق .

٢٤٠١ - **إِنْتَاج ، إِغْلَال** Productivité du sol (F).
Productiveness of soil (E).
صفة التربة ومقدورها الانتاجي من مختلف المحاصيل .

٢٤٠٢ - **إِنْتَاش ، إِنْبَات** Germination
الانتاش هو ظهور نشيط البزرة بعد تطور حياتها من الحالة الكامنة الى حالة النشوء . ولا يتم الانتاش الا بظروف خاصة ملخصها : ان تكون البزرة حية وان تتوفر لها حاجتها من الماء والاكسيجن في وسط يلم بالحرارة الضرورية || راجع قابلية الانتاش وقوة الانتاش .

٢٤٠٣ - **إِنْتَاشِي ، لُسَاسِي ، رَشِيْمِي ، إِنْبَاتِي**
Germinatif (F). Germinal (E).
كل ما له علاقة بالانتاش وبمقدوره الحيوي الكامن .

٢٤٠٤ - **إِنْتَبَار** Forjet (F). Jatting out (E).
نتوء يخرج عن التوازن العمودي .

٢٤٠٥ - **إِنْتِجَاع** Transhumance (F).
The custom of moving the flocks (E).
ذهاب الماشية لطلب الكلأ وارتياده في مواضعه .

٢٤٠٦ - **إِنْتِحَالِيَّة** ○ Dirigisme (F).
Dirigism (E).
مذهب سياسي يدين بالاقتصاد الموجه تدير شؤونه السلطة الحاكمة .

٢٤٠٧ - **إِنْتِخَاب** Sélection (F). Selection (E).
الانتخاب هو تحري وانتقاء اجود السلالات. وعندما يقصد به احدى طرائق الاستفاد يكون قوامه استفاد ذكر وانثى من نوع واحد وسلالة واحدة كانزاء جواد عربي صقلاوي على حجر عربية صقلاوية .

٢٤٠٨ - أنتراثنين Anthracénine (F).
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من اي نوع كانت وضد بعض الامراض الفطرية .

٢٤٠٩ - أنتراسيت Anthracite
نوع من الفحم الحجري قصير اللهبة بطيء الاشتعال، لا رائحة له ولا دخان .

٢٤١٠ - أنتريل Anthryl
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٧ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من اي نوع كانت وضد بعض الامراض الفطرية .

٢٤١١ - إنتشار Diffusion (F). Diffusion, Diffusiveness (E).
خاصة في بعض الاجسام وهي ان تنتشر في كتلة مائعة وان تخترق اغشية التنافذ .

٢٤١٢ - إنتظام الاوراق Phyllotaxie (F). Phyllotaxis (E).
هو نظام ترتيب الاوراق على القضيب .

٢٤١٣ - إنتظام العروق Nervation (F). Nervation, Nervature (E).
هو ترتيب وشكل عروق النصل في الورقة .

٢٤١٤ - إنتفاخ Gonflement (F). Swelling (E).
اطلب ارتفاخ .

٢٤١٥ - إنتفاخ Hygroma
عارض يصيب اطراف الدابة فيسبب الانتفاخ المصلي او القيحي .

٢٤١٦ - إنتفاخ العرقوب Capelet (F). Capped hock (E).
انتفاخ رخو يحصل في رأس العرقوب عند الخيل .

٢٤١٧ - إنتفاش Foisonnement (F). Expansion (E).

٢٤١٨ - إنتفاع ، إستمتاع Jouissance (F). Enjoyment, Use (E).
هو الانتفاع من دخل المال في مختلف وجوه استخدامه .

٢٤١٩ - إنتفاع وقتي Recréance (F). Recredence (E).
هو الاستمتاع الوقتي بأرباح ايراد متنازع فيه .

٢٤٢٠ - إنتقادي ° Criticiste (F). Critical philosopher, Kantian (E).
من كان يدين بمذهب الانتقادية .

٢٤٢١ - إنتقادية ° Criticisme (F). Critical philosophy (E).
مذهب فلسفي بشّر به العلامة «كانت» قوامه ان محور الابحاث الفلسفية هو انتقاد مطالبها .

٢٤٢٢ - إنتقاص Réduction (F). Reduction (E).
اطلب تخفيض .

٢٤٢٣ - إنتقال Mutation (F). Transfer (E).
انتقال الملكية او التصرف بالوراثة او بالبيع او بالمبادلة او بالهبة .

٢٤٢٤ - إنتقال Locomotion

٢٤٢٥ - إنتقال Translation (F). Translation (E).
ومنها السرعة الانتقالية والدورة الانتقالية .

٢٤٢٦ - إنتقالية Locomotilité (F). Locomotility (E).

٢٤٢٧ - إنتقائية ° Selectionnisme (F). Selectionnism (E).
نظرية علمية تستصوب وجود الانتقاء الطوعي اي الطبيعي في البيولوجية .

٢٤٢٨ - أنتلة اطلب أكونيت .

٢٤٢٩ - أنتلة سوداء*، جدوار أندلسي ، طوّاره
Aconitum anthora (S). Aconit anthora, Anthore, Maclou (F). Yellow helmet flower, Wholesome aconite (E). Fahler sturmhut, Anthorenwurz (D). Aconito salutifero (I).
نوع من البيش ، الأكونيت ، ينتمي الى فصيلة الحوذانيات وهو نبات عشبي معمر ، يزرع للتزيين . ‖ يتكاثر بالبذور والفسائل . يرغب في الاتربة الحوارة القليلة الاندماج ‖ يبذر في اوائل الربيع ويشتل في اواخر حزيران فيزهر بعد عام وازهراره يدوم طوال الصيف .


أنتلة سوداء

٢٤٣٠ - أنتموسبوريوم Entomosporium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الهذكيات يعرف بالغضاء ، اطلب غضاء .

٢٤٣١ - أنتمولوجيه Entomologie (F). Entomology (E).
هي علم الحشرات يبحث في تركيب واطوار وطبائع وتصنيف الحشرات واضرارها ومكافحتها .

٢٤٣٢ - إنتهاب اطلب إيذاء .

٢٤٣٣ - إنتهازية Opportunisme (F). Opportunism (E).
سلوك الاشخاص الذين ينتهزون كل فرصة ملائمة غير مبالين بالمبادىء .


٢٤٣٤ - إنتهاكية ° Violabilité (F). Violability (E).
حال الانتهاك وصفته .

٢٤٣٥ - أنتوريزه°* ، شنزيه° Entorhiza, Schinzia
جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات تتميز بدمائخها النامية في نسج الجذور حيث تبدو كأنها بثور قرحية قطر البثرة نحو السنتي ‖ بوغها غليظ الغلاف اللاقياسي تكثر فيه الاشكال الرمية الخيطية ‖ انواعه عديدة تتطفل على الاسليات والسعديات .


أنتوريزه

٢٤٣٦ - أنتوفيت Entophyte
اطلب طفيلي باطني .



أنتوكسانت


أنتونوم الإجاص


أنتونوم التفاح


أنتونوم الدرّاق


أنتونوم الزعرور


أنتونوم الشيلك


أنتونوم اللوز

٢٤٣٧ - أنْتُوكريس الصَّليبيّات

Anthocharis des crucifères (F).

فراشة تدعى غرة جميلة ، اطلبها .

٢٤٣٨ - أنْتُوكسانت * ، نَجيل عَطِر

Anthoxanthum odoratum (S). Anthoxanthe, Flouve odorante (F). Spring grass, Sweet vernal grass (E). Echtes ruchgras, Wilder lavendel (D). Antossano, Paleino odoroso (I).

عشبة برية مرعوية معمرة من فصيلة النجيليات تكثر في المراعي الطبيعية وتوجد في الاراضي البور . ترغب فيها الماشية ولا سيما الاغنام || ازهارها فستقية اللون ، عرفها فواح منعش . يستخرج منها جوهر الانتوكسانتين «Anthoxanthine» وهو خضاب النبات الاصفر نستري الشكل يشبه الراتنج لا يذوب في الماء بل في الايثر والكحول .

٢٤٣٩ - أنْتُونوم الإجّاص*

Anthonomus piri (S). Anthonome du poirier (F). Apple bud weevil (E). Birnknospenstecher (D).

حشرة من فصيلة السوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . طولها نحو ٤ مم. لونها اغبر عابق . يرقتها تعيش داخل البرعمة الزهرية فتقضي عليها || تكافح باستعمال احد الحواشير واخصها الد.د.ت. وذلك في خلال شهر ايلول عندما تجتمع الحشرات للكوم وقبل متح مكنها .

٢٤٤٠ - أنْتُونوم التفاح*

Anthonomus pomorum (S). Anthonome du pommier (F). Apple blossom weevil (E). Apfelblütenstecher (D).

حشرة من فصيلة السوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. طولها نحو ٤ مم. لونها الى السمرة يعلوها بقع بيض وزغب اطحل تمتح الانثى مكنها في البراعم الزهرية عند اكاحها فينقف عن يرقات صغيرة تدخل النورة وتعيش فيها فتقضي على الزهرة || يكافح باستعمال احد الحواشير عند الاكاح وذلك للقضاء عليه قبل ان يتمكن من متح مكنه .

٢٤٤١ - أنْتُونُوم الدرّاق ٥* ، أنْتُونُوم قُبرُص ٥

Anthonomus cyprius (S). Anthonome du pêcher, An. de Chypre (F). Peach weevil (E).

حشرة من فصيلة السوسيات . يبدو ان موطنها الاصلي كان جزيرة قبرص وقد انتقلت الى تركية واليونان وسورية ولبنان || جسمها صغير القد ، اهليلجي الشكل ، يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى الكستني الاشقح المواج . رأسها مخروطي القاعدة ينتهي بخطم مستقيم مستطيل . زباناها مرفقيا الشكل ، عشاريا الفصل ، حقيا الاطراف || الانثى أميز قداً من الذكر واطول خطماً منه وابهت ثوباً . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة ابتداء من شهر نيسان وتبقى حتى اواخر ايار . تسرح في النهار وتبيت في الليل . قوتها الخلايا النباتية والمواد الخاضلة || تسافد بعد ظهورها بمدة قصيرة وتباشر متح المكن في البراعم الخشبية والزهرية منذ اليوم التالي للكوم ولكنها لا ترزّ في اليوم الواحد والثقب الواحد اكثر من مكنة . زمن التمكنة يستمر نحو ثلاثة اسابيع || ينقف المكن بعد رزّه بنحو ٧ ايام عن يرقات دقيقة نحيلة تتطور بسرعة وتبلغ الادراك بعمر ٢٤ او ٢٦ يوماً . فيصبح طولها نحو ١٠ مم . وهي مرقالة سكرية اللون ، شبه اسطوانية الشكل ، مستدقة الرأس الجوزوي ، مقطومة الطرف الاسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٨ ايام وينقضي ضمن غشاء من البراز والمواد النباتية ينفلق عند انطلاق الحشرة . تسرح نحو سبعة ايام ثم تتوارى عن الانظار وتستكن في كل مكان يؤمن لها الحماية حتى مطلع شهر نيسان حيث تعود الى نشاطها فتتابع ادوارها الحياتية المرسومة .

٢٤٤٢ - أنْتُونُوم الزُّعرُور *

Anthonomus rectirostris (S). Anthonome de l'aubépine (F).

حشرة من فصيلة السوسيات ، طولها نحو ٤ مم. تعيش على ازهار اللوز والكرز والمشمش والزعرور. تمتح مكنها على الزهرة العاقدة بعد سقوط التويجات فينقف عن يرقات تدخل الثمار وتعيش فيها || يكافح باستعمال احد الحواشير عند سقوط التويجات الزهرية .

٢٤٤٣ - أنْتُونُوم الشَّيلك*

Anthonomus rubi (S). Anthonome du fraisier (F). Strawberry blossom weevil (E). Himbeerblütens techer (D).

حشرة من السوسيات صغيرة القد ، طولها نحو ٣ مم. لونها الى السواد الدكن يعلوها رقشة الى الصهبة وزغب خفيف اطحل . تعيش على الشيلك والكشمش والعليق والورد والنسرين || تمتح الانثى مكنها داخل الازهار وفي كل زهرة مكنة تنقف عن يرقة تسبب انملاصها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد المساحيق الفعالة تعفيراً على الازهار .

٢٤٤٤ - أنْتُونُوم اللّوز ٥*

Anthonomus ornatus (S). Anthonome de l'amandier (F). Almond Weevil (E).

حشرة خاضلة من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها الضفة الشرقية من حوض البحر الابيض المتوسط . تألف الملاز من السواحل الى اعالي الوسوط. خنافسها تعيش على نصال الاوراق وضلوعها . يرقاتها تعيش داخل البراعم الورقية والزهرية || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى السمرة العابقة . رأسها صغير الجرم ناقئ الارتكاز . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقيان ، صولجانيا الاطراف . غمداها منتظمتا التحزيز || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اذار . تسرح في النهار وتطير من شجرة الى شجرة ، قوتها نصال الاوراق وضلوعها، نحو ٤٥ يوماً ثم تتوارى عن الانظار وتستكن في كل مكان يؤمّن لها الاختباء الى ان ينقضي زمن البيات فتعود الى الظهور في تشرين الثاني . تتاظل بعد ظهورها باسبوع واحد ثم تباشر الانثى رز المكن في البراعم فتثقب البرعمة وتأكل ما تقضمه ثم توجه اسرتها نحو الثقب وترز فيه المكنة || اليرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ٦٠ مم. وهي مرقالة ، مقوسة ، مستغلظة البطن ، عاجية اللون ، سمراء الرأس والشرج ، قوية التآشير ، تعيش على ما تلتهمه من محتويات البرعمة ثم تتحول في المكان نفسه الى حورية ومنها الى حشرة جملانة تظهر في اذار .

٢٤٤٥ - أنْتُونُوم قُبرُص ٥

Anthonome de Chypre (F).

حشرة من السوسيات تدعى انتونوم الدراق ، اطلبها .

٢٤٤٦ - أنْتياريس*

Antiaris (S).

Antiaris (F). Antiaris (E).

جنس نباتات شجرية برية من فصيلة الانجريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الحارة من الهند

وجاوا واستراليا || سوقها منتصبة ، جالسة . اوراقها معنّقة ، متعاقبة ، اهليلجية النصال. ازهارها محورية وحيدة المسكن. ثمارها نووية وحيدة البزرة || اشهر انواعه الانتياريس الجحالي .


٢٤٤٧ - أنتياريس جُحالي Antiaris toxicaris (S).
Antiaris toxique (F).

نوع من الانتياريس . شجرته منتصبة ، رفيعة ، تعلو نحو ٢٥ م. منبتها جاوا . فروعها متباعدة ، صغيرة . اوراقها معنّقة ، متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها محورية الارتكاز ، وحيدة المسكن ، صفراء اللون || يستخرج من لحائها بالحز عصارة لبنية صفراء اللون جحالية المادة تدعى « أنتيار » كانوا يستعملونها في طلاء الحراب والنبال .


انتياريس

٢٤٤٨ - أنتياس * Anthias sacer (S).
Barbier lutjan, Anthias, Barbier de la Méditerranée (F). Anthias sacer (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الصرّانيات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها تشمل معظم خلجان واضواج البحر الابيض المتوسط وتعتبر من اجمل اسماكه || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الوردي الزاهي يعلوه مواج ذهبي باستثناء البطن الفضي المواج . قمة رأسها ومحسراها وظهرها مبقّعة بالخطي الازرق التوشيح . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، شائكة النصف الاول . الحوضية تنتهي بسنان ذرب مستطيل . الذيلية هلالية الشكل ، دقيقة الطرفين اللامتساويين || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .


أنتياس

٢٤٤٩ - أنتيبروش Antibruche

حاشور زراعي يرتكز على مادة تتراكلورور الكربون . يستعمل لوقاية الحبوب المعدة للحفظ والاكل من عبث الحشرات بمعدل ٢٠٠سم٣ لكل ماية كيلو من الحب .

٢٤٥٠ - أنتيجين ° Antigène (F). Antigen (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تتحلى بطاقة الاحداث عند ادخالها في الكائن الحي .

٢٤٥١ - أنتيريسم

هو السيسم جنس نباتات برية وزراعية تزيينية عديد الانواع والضروب ، اطلب سيسم .

٢٤٥٢ - أنتيكور ° Anticorps (F). Antibody (E).

مادة نوعية خاصة تظهر في مصل الكائن الحي عندما تخالطه مادة غريبة .

٢٤٥٣ - أنتيلومه ° Entyloma

جنس فطور مجهرية من فصيلة التخريات يركب نباتات فصائل المركبات والخشخاشيات والحوذانيات والنجيليات البرية وبعض الخيميات || يصيب النسج النباتية في الميزوفيل حيث ينمو ويتكاثر فيسبب انفجار بشرة النسيج وظهور بوغه الفحمي الهبائي || انواعه عديدة ، اشهرها الثلاثة التالية :

٢٤٥٤ - أنتيلومه الأقحوان *° Entyloma calendulae (S).

فطر مجهري يصيب جميع انواع الاقحوان . مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها نحو ٧ م م . تعلو نصل الاوراق . تبدو طحلاء ثم بيضاء ثم وردية وتستقر على السمرة الحنطية العابقة الاطار || وهو من الاوصام الكثيرة الشيوع القليلة الاضرار التي لا تستوجب المكافحة الجذرية .


أنتيلومه الأقحوان

٢٤٥٥ - أنتيلومه الخشخاش *° Entyloma fuscum

فطر مجهري يصيب اوراق الخشخاش . مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها يراوح من ٣ الى ٦ م م . تبدو بيضاء اللون ثم حنطية فسمراء تكتنفها اطواق مفرّ || طيالس الفطر حنطية تغلفها غشاوة دقيقة شفافة البشرة الخارجية ملونة الداخلية . بوغها املس سريع الجفاف والانتشار.


أنتيلومه الخشخاش

٢٤٥٦ - أنتيلومه الدهلية *° Entyloma dahliae (S).

فطر مجهري يصيب الدهلية (الاضاليه) على اختلاف انواعها || مظهره الخارجي بقع صغيرة تعلو نصل الاوراق السفلى فتبدو مبعثرة على صفحة النصل ثم تنتشر وتلتحم بدون قياس كالسرنج المختلف الالوان من الاطحل الى الفستقي فالحنطي فالاسمر الرصاصي المواج || يكافح اولاً بقطع الاوراق المصابة حين ظهور الوصم . ثانياً بنضح الشتول المصابة اما بسائل بوردو المحلول ١ ٪ او بكربونات النحاس المحلول ٠،٣ ٪ || ومن الضروري اجتناب زرع الدهلية في المواقع الظليلة الرطبة .


أنتيلومه الدهلية

٢٤٥٧ - أنتيمُس *° Entimus (S). Entime (F).

جنس حشرات من غمديات الاجنحة وفصيلة السوسيات . انواعه المعروفة ستة. اعطانها المناطق الحارة من العالم الجديد. خيمها خاصلة تركب الكثير من النباتات الحرجية || اجسامها كبيرة القد تطول من ٥ الى ٦ سم. رؤوسها صغيرة قرونها الاستشعارية مرفقية . كواثلها مقرّنة . اغمادها مجنية محدودبة المؤخر يعلوها تخديد قاطب وتحزيز معترض . اثوابها تراوح من الاخضر المذهب الى النحاسي والذهبي .


أنتيمس

٢٤٥٨ - أنتيموان هو الأثمد ، اطلبه .

٢٤٥٩ - أنتين Intine

هو غلاف الجدرة الداخلي الذي يبطن الاكسين والذي توجد في جوفه خليتا التناسل والزاد ضمن السيتوبلازمه .

٢٤٦٠ - أنتيناريه اطلب رجل القط .

٢٤٦١ - أنثليس * Anthyllis cretica,
Ebenus cretica (S). Anthyllis, Ebenier de Crète, Polyporon (F). Cretan silver bush (E). Cretisch wollblume (D). Ebano di Creta, Ebano di Candia (I).

جنبة برية حرجية شائكة من فصيلة القرنيات . يكثر وجودها في مرتفعات حوض البحر المتوسط || اوراقها مركبة طويلة المعاليق. ازهارها الى الحمرة. ثمارها قرون مستدقة رقيقة تغلف بذور صغيرة مفلطحة حادة الرائحة ازهارها مغرّية تجرسها النحل. بذورها قابضة كانت تستعمل في التهابات الرحم ممزوجة بدهن الورد .


أنثليس

٢٤٦٢ - إنثناء ، إنحناء Flexion (F).
Bending (E).

حالة الشيء المنعطف ، المنثني .

٢٤٦٣ - أنثوريوم * Anthurium (S).
Anthure, Anthurium (F). Tail flower, Flamingo plant (E). Schwanzblume, Blütenschwanz (D). Anthura (I).
جنس نباتات عسقولية معمرة برية وتزيينية من فصيلة


أنثوريوم



أنجذان


أنجذان العجم


أنجذان رومي


أنجره هندي


أنجرونة الخوخ


أنجيلونيه

القلقاسيات . مهدهـا الاقاليم الاستوائية الامريكيـة انواعه عديدة بعضها يصلح للتزيين . اوراقها كبيرة قلبية النصل الملون الجميـل ، معلاقية الارتكـاز . ازهارها عنقودي التجميع يقوم على زناد اسطواني طويل اوئله الى الحوّة || ازهارها متعددة الالوان الزاهية الجميلة الانسجام.

٢٤٦٤ - إنْثِيْرَة Anthéridie, Cystide (F). Antheridia (E).
العضو الذكري في بعض الفطور يقوم بوظيفة المئبر .

٢٤٦٥ - إنْجَا اطلب إنغا .

٢٤٦٦ - إنْجَاء ، إسْتِنْجَاء ، قَصْف ، جَعْف ، قَعْر
Déracinement, Extirpation (F). Rooting up, Extirpation (E).
هو قطع الاشجار واستخراجها مع اصولها .

٢٤٦٧ - إنْجَاص راجع إجاص .

٢٤٦٨ - أنْجُبَا هو الشنجبار.

٢٤٦٩ - إنْجبَار Bistorte (F). Bistort, Snake-weed (E).
الانجبار : « نبات نفاع يتخـذ منه شراب مفيـد » (التاج) راجع أنارف .

٢٤٧٠ - أنْجُذَان*، شَجَرة الحِلْتِيت، حِلْتِيت، حِلْتِيث
Ferula assa-foetida (S). Férule assafétide (F). Assafœtida plant (E). Asandisteckenkraut (D). Assa fetida, Ferula del sagapeno, Merda del diavolo (I).
نبات عشبي طبي بري من فصيلة الخيميات . اوراقه مركبة عريضة . ازهاره صغيرة القد صفر || يستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت كان ولا يزال كثير الاستعمال في مختلف المستحضرات الطبية وأخصها الطبابة البيطرية .

٢٤٧١ - أنْجُذَان العَجَم*، سَكْبِينَج، حِلْتِيث عَجَمي
Ferula scowitziana (S). Férule de Perse (F). Persian giant fennel (E). Persische steckenkraut (D). Ferula di Persia (I).
ضرب من الانجذان مهده بلاد العجم . تستخرج منه اجود اصناف الحلتيت . يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠سم. ساقه غليظة قليلة الفروع . اوراقه ملتفة الاطراف . نصلها خملي الصفحة السفلى . ازهاره الى الصفرة .

٢٤٧٢ - أنْجُذَان رُومي*، كَاشَم، كَاشِم، كَاشِم رومي
Levisticum officinale (S). Livèche, Ache de montagne (F). Lovage, Mountain hemlock (E). Echter liebstöckel (D). Ligustico, Levistico, Seseli comune (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة الخيميات . اوراقه مركبة ثلاثية التفريض لاطئة العنق || ازهاره عذقي التجميع هامي الارتكاز. ازهـاره الى الصفار الجميـل بزوره صغيرة مستدقة سوداء اللون تعتبر من المقويات النافعة. اوراقه مأكولة طازجة ومطبوخة .

٢٤٧٣ - أنْجُرَة هو القراص .

٢٤٧٤ - أنْجُرَة هِنْدي*، وَرْد الصين
Hibiscus Rosa-Sinensis (S). Rose de Chine (F). Shoe flower, China rose, Blacking plant (E). Chinesische rose (D). Rosa della China (I).
جنبة تزيينية معمرة من فصيلة الخبازيات. اوراقها متعاقبة حاضنة بيضية النصل منشارية الحافة || ازهارها ابطي او تاجي الارتكاز. ازهارها كبيرة جميلة الشكل خماسية البتلات تبدو عند انبلاجها برتقالية اللون ثم تتحول الى ارجوانية .

٢٤٧٥ - أنْجِرُونَة الخَوخ *
Angerona prunaria (S). Angérone du prunier (F). Angerona prunaria (E).
حشرة من الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والاقاليم الداخلية المتاخمة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق الخوخ البري وسائر الورديات || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٧ مم. بسطتها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ مم. رأسها معتدل الجرم ، برتقالي اللون . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها مشعليان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى البرتقالي عند الذكر ، والى المغرة الصفراء المواج عند الانثى || روشناها الاماميان الى البرتقالي المشيّط بالاكلف عند الذكر والى المغرة الصفراء المواج عند الانثى . روشناها الخلفيان كالاماميين . اهدابها الى الشقحة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تسافد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها في مكانها || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٣٤ مم. جسمها اسطواني الشكل تعلوه ثلاثة ازواج من الثعول المتقابلة . ثويها يماثل الموقع وهو غالباً بلون الاغصان . رأسها وثعولها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلتّجة تحبكها السرفة بين ورقتين او عدة اوراق تجمعها الى بعضها .

٢٤٧٦ - أنْجُرِيَّات، غَمَارْغَاجِيَّات Ulmaceae (S). Ulmacées (F). Ulmaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القمالات تشمل سبط البوقيصيات وسبط الميسيات . انواعها عديدة جميعها عسيمة اللحاء (خالية من العصارة) . معظمها اشجار حرجية وبعضها صناعي وتزييني .

٢٤٧٧ - أنْجَلِينَة Ferreira spectabilis (S). Angéline (F).
شجرة راتنجية حرجية من الصفيراء وفصيلة القرنيات الفراشية. يكثر وجودها في الاحراج البرازيلية . يستخرج منها بالحز صمغ راتنجي تجاري لا بأس به .

٢٤٧٨ - إنْجِمَاد ، إسْتِصْرَاد Congélation, Cryoscopie (F). Congelation (E).
يتجمد الماء الصافي عند بلوغ حرارته درجة الصفر تحت ضغط جوي معلوم مقداره ٧٦٠ مليمتراً . اما اذا أضيف الى الماء بعض الملح فتنخفض نقطة الانجماد الى ما دون الصفر . لذلك فتعيين نقطة الانجماد يرتكز على هذا الاساس.

٢٤٧٩ - أنْجِيلُونِيه * Angelonia (S). Angélonie (F). Angelonia (E). Angelsblume (D). Angelonia (I).
جنس نباتات عشبية ليفية معمرة من فصيلة الخنازيريات مهدها اميركه الوسطى || انواعه وضروبه عديدة جميعها من النباتات التزيينية . اوراقها متقابلة ، ازهارها سنبلية او عنقودية التجميع ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان الزاهية .

٢٤٨٠ - أنْجين ، خُنَاق ، ذُبْحَة Angine (F). Angina (E).
التهاب يحصل في غشاء حلق وحنجرة الدواجن .

٢٤٨١ - إنْحِتَات ، حَتّ Affouillement (F). Undermining, Washing away (E).
هو العطب الذي تحدثه المياه الجارفة في كل ما يعترض سيرها وهو كذلك ما تحدثه الرياح القالعة من عطب .

٢٤٨٢ - إنْحِدَار Déclivité (F). Declivity (E).

٢٤٨٣ - إنْحِرَاف Diffraction
هو انحراف اشعة الضياء عند ملامسة سطح ما .

٢٤٨٤ - إنْحِرَاف ، إنْعِطَاف Inflexion

٢٤٨٥ - إنْحِرَاف ، زَيَغَان Déviation (F). Deviation (E).

٢٤٨٦ - إنْحِرَاف مغنطيسي Déclinaison magnétique (F). Declination (E).

٢٤٨٧ - إنْحِرَافِيَّة ○ Photonastie (F). Photonasty (E).
الانحرافية حركة محورية نظامية تقوم بها اوراق بعض النباتات او ازهارها من تأثير الضوء .

٢٤٨٨ - إنْحَسَرَت
إنحسرت الطير : خرجت من الريش العتيق الى الحديث .

٢٤٨٩ - إنْحِطَاط ، تَعَسّ Abâtardissement (F), Dégénérescence (F). Degeneracy (E).
هو فقدان بعض المزايا الاصلية الفارقة ان في النبات او في الحيوان .

٢٤٩٠ - إنْحِلال Décomposition, Dissolution (F). Decomposition, Dissolution (E).
هو تفكك وانعتاق العناصر او الاجزاء التي تتركب منها المادة .

٢٤٩١ - إنْحِلال إسْفَنجي * Echaudure spongieuse, Liège, Bouchon (F). Soggy breakdown (E).
عارض يصيب ثمار التفاح المخزونة في البراد . سببه حفظ الثمار في بيئة تدنت حرارتها عن المعدل الانسب || مظهره الخارجي انحراف اللباب من الصلابة الى اللين حيث يبدو طرياً منخوراً كالاسفنج لونه الى الحنطي العابق || يمكن اجتنابه : ١) بجني الثمار عند ادراكها وليس عند ايناعها . ٢) بعدم تأخير نقل الثمار المقطوفة الى البراد وبعدم تعريضها للشمس . ٣) بحفظ الثمار ضمن قنوس الحرارة التي تلائمها .

٢٤٩٢ - إنْحِلال دَاخِلي * Brunissure interne (F). Mealy breakdown (E).
عارض يصيب ثمار التفاح عند حفظها في البراد مدة من الزمن تفوق طاقة احتمالها || مظهره الخارجي انصداع البشرة وانحراف لون اللباب الى البني . يبتدئ الانحلال في داخل الثمرة ويمتد الى الخارج فيعطب اللباب ويخضبه ويقضي على العصير || يمكن اجتنابه : ١) بجني الثمار عند ادراكها . ٢) بنخب وحفظ الثمار الكبيرة القد وحدها. ٣) بعدم تجاوز مدة الخزن الفضلى .

٢٤٩٣ - إنْخِضَاب ○ ، لَشَن ○ Homochromie (F). Procrypsis (E).
خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات تمكنها من الاختضاب بلون الاشياء التي تحيط بها .

٢٤٩٤ - إنْخِضَاد Meurtrissure (F). Bruise (E).
انخضدت الثمار الرطبة . اذا حملت من موضع الى موضع فتشدخت . « تأتيهم ثمارهم لم تخضد » اي لم يصبها ذبول ولا انعصار ولا تشديخ .

٢٤٩٥ - إنْخِفَاض Dépression (F). Depression (E).
هو الهبوط الطبيعي او الصناعي .

٢٤٩٦ - إنْخِلاع المَفْصَل Luxation
هو خروج عظم المفصل من برجته .

٢٤٩٧ - أنْخُونيوم Anchonium
هو ابو زيدان من نباتات جرود لبنان الطوبية .

٢٤٩٨ - أَنْدَتْرَة ○* Fiber (S). Ondatra (F). Ondatra, Musk-rat (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة ومفترسة من فصيلة الفاريات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها امريكة الشمالية . تألف المروج وضفاف الانهر والبحيرات . مسرحها دجوي تسعى على الارض بخفة وتعوم وتغوص في الماء . ملجئها الحياتي زوجي اما مستعمراتها فوافرة العدد . قوتها الجذور والنباتات المائية والاسماك والرخويات . تخلد اجحارها على الضفاف بمستوى الماء حيث تكون مداخلها ومخارجها تحت سطح الماء || اجسامها ربعة تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يراوح طوله من ٢٠ الى ٢٥ سم. شكلها شكل الجرذ الا انها قصيرة القوائم . عيونها صغيرة . شفاهها مفلوقة . سبالها مستطيلة . اذانها حرشفية الاغشية ، قليلة النشوز . اذنابها مستطيلة ، مبططة ، حرشفية القشار يعلوها في حدودها العليا والسفلى بعض صفوف من الهلب الجامد . قوائمها الخلفية مخطبة الاصابع مما يساعدها على السباحة . اوبارها جثيلة ، ناعمة ، لامعة . وتحمل بين افخاذها غدة تفرز مادة زيتية بيضاء اللون رائحتها رائحة الزباد || اناثها تحمل من ٣ الى ٤ مرات في الحول وتضع في كل مرة من ٥ الى ٩ ادراص طامسة عرياطة تبصر وتكتسي بعمر عشرة ايام || تصاد لفرائها لانها جيدة الصنف ، مرغوب فيها || اما انواعها الثلاثة فهي التالية .

٢٤٩٩ - أَنْدَتْرَة فيرجينية ○ Fiber macrodon (S). Ondatra de Virginie (F).
موطنها بلاد فيرجينية . جسمها يطول نحو ٥٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٢ سم. ثوبها الى الرمكة يخالطها وبر اسود ويعلوها مواج فضي . بطنها الى الشهبة الغبراء . ذنبها اسود .

٢٥٠٠ - أَنْدَتْرَة قاتِمَة ○ Fiber obscurus (S). Ondatra obscur (F).
موطنها كندا . جسمها يطول نحو ٥٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٠ سم. ثوبها الى الكهبة السمراء يعلوها مواج رصاصي . بطنها الى الشهبة . ذنبها اسود .


إنحلال اسفنجي


انحلال داخلي



أندترة



أندروزاس


أندروميده


أندلسية بيضاء


أندلسية عطارة


أندوسيه


أندوسيه الكستنة

٢٥٠١ - أَنْدَتْرَة مُمَسَّكة ○ Fiber gibethicus (S).
Ondatra musqué (F).
موطنها امريكة الشمالية من المحيط الاطلسي الى المحيط الهادي . جسمها يطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم. ثوبها الى الربدة السمراء يعلوها مواج فضي . بطنها الى الشهبة الصنابية المواج . ذنبها اسود .

٢٥٠٢ - أَنْدَر اطلب بيدر.

٢٥٠٣ - أَنْدرُوزاس *، أَنْدرُوصاقس، زهرة الترس، كَشْلَح
Androsaces (S). Androsace, Androselle (F). Androsace, Sea navel wort (E). Androsace, Mannsschild (D). Androsace (I).
من اسمائه ملاّح ومليح وكشملخ وهذا الاخير عبري الاصل ومنه تصحف كسلح || جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الربيعيات . منه انواع طبية يستخرج من عصارة بصلها مواد عقّارية مختلفة ومنه ما هو مدر للبول || اشهر انواعه الزراعية المستعملة للتزيين :

٢٥٠٤ - اندروزاس ابيض A. lactea (S).
A. blanche (F).

٢٥٠٥ - اندروزاس صُوفيّ A. lanuginosa (S).
A. laineuse (F).

٢٥٠٦ - اندروزاس مُعَرِّش A. sarmentosa (S).
A. sarmenteuse (F).

٢٥٠٧ - اندروزاس وَبْريّ A. villosa (S). A. velue (F).

٢٥٠٨ - أَنْدرُوسامُن Androsème
اطلب هيوفاريقون مخزني .

٢٥٠٩ - أَنْدرُوصاقس اطلب اندروزاس .

٢٥١٠ - أَنْدرُوميدَه * Andromeda (S).
Andromède (F). Marsh andromeda, Wild rosemary (E). Poleigränke (D). Andromeda confoglie ripiegate (I).
جنس جنبات معمرة من فصيلة الخلنجيات ، اوراقها متعاقبة جامدة طحلاء اللون . ازهارها مختلفة الوضع نسبة الى نوع الجنبة ، منها الابطية الفردية ومنها العثكولية ومنها التاجية الى آخره ... ثمارها عنبيــة نووية تمتاز بمحافظتها عــلى التويج كغلاف للثمرة . تستعمل للتزيين وهي من النباتات الجميلة الشكل لكنها منوبة وسامة .

٢٥١١ - إِنْدرين Endrin
حاشور زراعي يحوي نحو ٩٠ ٪ من المركبات الكيماوية الفعالة وهو سائل يحل بالماء ويستعمل في مكافحة الحرقص والتريبس والبق وديدان جوز القطن والشوندر والتبغ .

٢٥١٢ - إِنْدِغام Adhésivité (F). Adhesivity (E).
الخاصة الطبيعية التي تمكن الشيء من الالتصاق او الالتحام بشيء آخر .

٢٥١٣ - إِنْدِفاق Ejaculation
هو خروج المني عقب الانتشار والانعاظ .

٢٥١٤ - أَنْدَلُسيَّة ، تَلَسْفي ، حُرْفَة
Iberis (S). Ibéride, Thlaspi, Térasple (F). Candytuff (E). Schleifenblume (D). Iberide, Tlaspi (I).
جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة الصليبيات ، مهدها اسية الصغرى واروبة . انواعها المعروفة ٢٠ جميعها جنبات صغيرة قرعاء السوق .كثيفة الاوراق الدائمة المتعاقبة السنانية النصل الامرد الاخضر. ازهارها عثكولي التجميع تاجي الارتكاز . ازهارهـا مختلفة الالوان يغلب فيها الابيض . تتكاثر بالبذر . تبذر مشاتلها في اوائل الربيع وتغرس شتولها في حزيران فتزهر من تشرين الى اذار || تجود في جميع الاتربة وجميع المعارض || اشهر انواعها الزراعية ما يتبع .

٢٥١٥ - أَنْدَلُسيَّة بيضاء *، حُرْفَة مُرَّة
Iberis amara (S). Ibéride amère, Thlaspi blanc (F).

٢٥١٦ - أَنْدَلُسيَّة خَضْراء Iberis sempervirens (S).
Ibéride à feuilles étroites, Thlaspi toujours vert (F).

٢٥١٧ - أَنْدَلُسيَّة صَغيرَة Iberis pectinata (S).
Ibéride naine, Thlaspi nain (F).

٢٥١٨ - أَنْدَلُسيَّة عَجَميَّة
Iberis semperflorens (S). Ibéride de tous les mois, Thlaspi de Perse (F).

٢٥١٩ - أَنْدَلُسيَّة عَطِرَة * Iberis pinnata (S).
Ibéride odorante, Thlaspi odorant (F).

٢٥٢٠ - أَنْدَلُسيَّة لَذيذَة Iberis odorata (S).
Ibéride suave (F).

٢٥٢١ - أَنْدَلُسيَّة مُرَّة Thlaspi arvense (S).
Thlaspi (F). اطلب ثمرة مرة .

٢٥٢٢ - أَنْدُودرم Endoderme (F). Endoderm (E).
اطلب بشرة داخلية .

٢٥٢٣ - أَنْدُوسيَه ○ * Endothia
جنس فطور مجهرية من الروحيات وفصيلة الحشاريات يتميز بونيمته التي تغور في نسج النبات المنحار . اعسائه غليظة بيضية شفافة ، تكاته ونكاته متشابكة . بوغه وثيري الاقسام المعترضة || له نوع واحد مؤذ يصيب الكستنه .

٢٥٢٤ - أَنْدُوسيَه الكستنة ○ * ، قرحة الكستنة
Endothia parasitica, Diaporthe parasitica, Valsonectria parasitica (S). Maladie chancreuse du châtaignier (F).
فطر مجهري يصيب الكستنه في سوقها واغصانها فيعطبها ويميتها || مظهره الخارجي بقع قرحية لونها الى الصفار فالاحمرار تركب لحاء الاغصان والسوق ثم تمتد الى ان تطوق العضو المصاب فتقرحه وتعطب اوعيته وشكيره فيذوي ويموت || يكافح بالاقتلاع والحرق او بالقطع والحرق والتطهير .

٢٥٢٥ - أَنْدُوكَرْب Endocarpe (F). Endocarp (E).
هو الجزء الداخلي من غلاف الثمرة يلحفه السوذق ويلحف البذرة او البذور .

٢٥٢٦ - أَنْديرا ○ Andira (S). Andira, Andire, Arbre à chou (F). Cabbage tree (E). Unechter kohlbaum (D). Andira (I).
جنس جنبات حرجية وزراعية شائكة من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها امريكة الجنوبية . ثمارها ولحاء سوقها طبية تستعمل لطرد الديدان المعوية || له ضربان تزيينيان معروفـــان :

٢٠٢٧ - اندبرا عنقودية A. racemosa (S). A. à grappe (F).


٢٠٢٨ - اندبرا ملساء A. inermis (S). A. inerme (F).

٢٠٢٩ - أنْديس الانتظام الورقي°، مدلال الانتظام الورقي°
Indice phyllotaxique (F). Phyllotaxic index (E).
هو مدرج الانتظام الورقي الخاص بكل نبات .

٢٠٣٠ - أنْديس الإنكسار°، مدلال الانكسار°
Indice de réfraction (F). Index of refraction (E).
هو حاصل الانكسار الثابت .

٢٠٣١ - إنْذار ، تنْبيه Avertissement, Sommation (F). Information, Summons (E).
الانذار هو ان يوجه نظر ذوي الشأن ان شفهياً او كتابة الى امر او حق او التزام لهم . واما التنبيه فهو الانذار الشفهي دون سواه .

٢٠٣٢ - أنَرْتة القمام °* Anarta myrtilli (S).
Anarte des myrtilles, Noctuelle des airelles (F). Anarta myrtilli (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها تهام حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الحلنجيات واخصها القمام || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم. بسطتها تراوح من ٢٤ الى ٢٥ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها حنطي اللون ، صناني المواج . بطنها الى الحنطي الاصفر يعلوه تمشيح اسمر || روشناها الاماميان الى الصفار الباهت يعلوه تجذيع ورقشة وزركشة فيها الاحمر والامغر والاسمر . روشناها الخلفيان الى الصفار الاشقح تعلوه بقجة قاعدية وجدة طرفية لونها الى المغرة الصنابية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بستة اسابيع . تمتح المكن لطخاً صغيرة مستطيلة || السرفة عند الادراك تطول نحو ٢٤ مم. جسمها اسطواني الشكل مشدود القشار . ثوبها الى الخضار الالعس تعلوه ثلاثة خطوط جؤوية يكتنفها الاصفر . رأسها احمر . مدتها الى الطحلة . رواجبها الى السواد الفحمي || طور الاكمال يستمر نحو ١٨ يوماً وينقضي ضمن جلباب من الطين تلتحفه السرفة بعد ان تنغمن في التربة على عمق ٥ سم.


انرته القمام

٢٠٣٣ - أنَرْسيا اطلب قويبعة الدراقن الصغيرة .

٢٠٣٤ - أنَرْسية خيْطيّة °
Petite mineuse du pêcher (F).
هي قويبعة الدراقن الصغيرة ، اطلبها .

٢٠٣٥ - إنْزاء ، إسْفاد Accouplement (F). Coupling (E).
جماع الذكر انثاه في الحيوانات الداجنة .

٢٠٣٦ - إنْزياغ Aberration
ظاهرة طبيعية تؤثر في النظر فتجعله يشاهد الاجرام السماوية في غير مواقعها الحقيقية .

٢٠٣٧ - أنْزيم Enzyme (F). Enzym (E).
نوع من الخمائر الكيماوية التي تذوب في الماء وتفرزهــا الخلايا .

٢٠٣٨ - إنْسال ، نُسُول Changement de poils (F).
هو سقوط شعر الدابة او صوفها او وبرها وقد يكون ذلك في ازمان معينة .

٢٠٣٩ - إنْسان العَيْن Pupille de l'œil (F). Pupil (E).
راجع بؤبؤ العين وحندر .

٢٠٤٠ - إنْسان الماء Sirène (F). Siren (E).
انسان الماء وبنت البحر والخيلان حيوانات بحرية لبونة من رتبة الخيلانيات ، تشبه الانسان لها اذناب مزعنفة الاطراف بدلاً من الارجل وزعانف حوضية بدلاً من الايدي . وقد انقرضت جميعها ولم يبق من رتبة هذه الحيوانات سوى الاطوم وخروف البحر .

٢٠٤١ - إنْسِحاج Usure (F). Abrasion (E).
هو الانحتات الذي يحل بحجارة البناء والاعمدة والتماثيل من جراء تقادمها والتآكل الذي تسببه الرياح والامطار .

٢٠٤٢ - إنْسلاخ Mue (F). Moulting (E).
هي التبدلات الفيزيولوجية التي تحصل كلما غيرت الحشرات اغشيتها وتطورت من حالة الى اخرى || والانسلاخ في الزواحف يكون عندما تخلع اغشيتها وقد يحصل ذلك مرة في العام .

٢٠٤٣ - أنْسِلاد ° Encelade (F). Enceladus (E).
احد اقار زحل ، اكتشفه العلامة الانكليزي هرسكل عام ١٧٨٩ . دورته حول زحل تستمر ٣٢ ساعة و٥٣ دقيقة و٧ ثوان .

٢٠٤٤ - إنْسِلاع ° Schizogénèse (F). Schizogenesis (E).
الانسلاع ، في البيولوجية ، طريقة تكاثر بالانقسام تمارسها الحلقيات الكثيرات الهلب .

٢٠٤٥ - أنْسُوب ° Anisopus (S). Anisopus (F). Anisopus (E).
جنس حشرات من فصيلة الانسوبيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الحراج والادغال والحدائق والمساكن الريفية || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ٦ الى ٩ مم. رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية . ملامسها طويلة . اخطامها قصيرة . كواسلها شبه بيضية . بطونها اسطوانية . رواشنها ملونة . قوائمها مستطيلة . اثوابها ملونة . اناثها اكبر قداً من ذكورها وابهت ثوباً منها || الجملاء منها تعيش على المواد العضوية المنحلة اما الاساريع فنائلة ودامنة .


إنسيب

٢٥٤٦ - **أَنْسُوبِيَّات** ٥ Anisopodidae (S).
Anisopodidés (F). Anisopodidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها تطول من ٦ الى ١٢ مم . رؤوسها شبه مكوّرة . عيونها متقاربة او متلاصقة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . جبهها ثلاثية الرّثام . قرونها الاستشعارية قصيرة ، متساوية عند الشقين ، مركبة من ١٦ فصلة . ملامسها مستطيلة . كواسلها شبه بيضية الشكل . رواشنها ملونة . قوائمها مستطيلة . ظنابيبها مجهزة بمناخس حادة || يرقاتها سلكية ، دودية الانتقال ، تعيش على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها الانسوب.

٢٥٤٧ - **إِنْسِيّ** Côté gauche (F). Left side (E).
انسي الانسان والدابة وكل شيء : جانبه الايسر.

٢٥٤٨ - **إِنْسِيَابِيّ الشَّكْل** Aérodynamique (F).
Aerodynamic (E).
نعت توصف به الاشكال التي تتعرض الى اقل مقاومة ممكنة.


انسينة

٢٥٤٩ - **إِنْسِيب** ٥* Inocybe (S). Inocybe (F).
فطر من فصيلة الفاريقونيات . يوجد في المراعي الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء . ساقه دقيقة ، رفيعة ، طحلاء اللون . ارسوسته شبه مخروطية الشكل ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢ سم . لونها الى الطحلة يعلوها مواج تبني . اطراسه دقيقة فضية اللون || يعتبر من الفطور الجحالية المؤذية .

٢٥٥٠ - **إِنْسِينَة** ٥* Ensina (S). Ensine (F).
جنس حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون وفصيلة الخرشيات . انواعها المعروفة ١٢ منتشرة في معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة طحلاء اللون . رؤوسها مستعرضة . عيونها ناشزة كبيرة . كواسلها كثيفة الخمل المستطيل . اجنحتها منمشة بالابيض . بطونها الى الطحلة السمراء . قيود حيدها الى البياض الاغبر || تعيش على جميع انواع الاقحوان والقرقحان والنعنع . يرقاتها تقضم الازهار والبزور .


أنشوزة الزهر

٢٥٥١ - **إِنْشِقَاق، إِنْشِطَار** Clivage (F).
Cleavage (E).

٢٥٥٢ - **أَنْشُوَا** Anchois (F). Anchovy (E).
اطلب بلم .

٢٥٥٣ - **أَنْشُوا المُتَوَسِّط**
Anchois de la Méditerranée (F).
هي بلمة المتوسط ، سمكة بحرية .


أنشوزة مخزنية

٢٥٥٤ - **أَنْشُوزَة** Anchusa (S).
Buglosse (F). Bugloss (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من الانشوزيات جميعها اعشاب معمرة ترغب في الاراضي المندمجة والمواقع الرطبة اوراقها مستطيلة لسنة زباء النصل . ازهارها متعددة الالوان يغلب فيها الازرق || اشهرها ما يتبع .

٢٥٥٥ - **أَنْشُوزَة الزَّهْر** *، **بُوغْلُصُن أَزْرَق**
Anchusa azurea (S). Buglosse, Bourrache bâtarde (F). Sea bugloss, Italian alkanet (E). Italienische ochsenzunge, Ochsenzunge (D). Buglossa vulgare, Lingua buona (I).
نبات بري وزراعي تزييني معمر ، يتكاثر بالبذر . يعيش في جميع المواقع لكنه يرغب في الاتربة ذات الطابع الكلسي || ازهاره جميلة لونها الى الزرقة .

٢٥٥٦ - **أَنْشُوزَة القُطْب** Anchusa capensis (S).
Buglosse du Cap (F).
نوع من الانشوزة وهي جنبة حولية صغيرة القد ترتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها لسنة متمعجة زباء النصل . ازهارها الى الزرقة || ازهرارها يدوم من ايار الى حزيران .

٢٥٥٧ - **أَنْشُوزَة خضراء** Anchusa sempervirens (S).
Buglosse toujours verte (S).
نوع من الانشوزة وهي جنبة معمرة ترتفع من ٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لسنة منشارية الحافة زباء النصل . ازهارها صغيرة الحجم زرقاء اللون . ازهرارها يدوم من نيسان الى تموز.

٢٥٥٨ - **أَنْشُوزَة سماجونية** Anchusa italica (S).
Buglosse d'Italie (F).
نوع من الانشوزة وهي جنبة معمرة ترتفع عن التربة نحو ٨٠سم. اوراقها لسنة ضيقة النسل. ازهارها زرقسماجونية. يعلو جميع اعضائها من الساق الى الازهار هلب مستطيل دقيق || ازهرارها يدوم من ايار الى تموز.

٢٥٥٩ - **أَنْشُوزَة صِبَاغِيَّة**
هي الشنجار الصباغي ، اطلبه .

٢٥٦٠ - **أَنْشُوزَة صَفْرَاء** Anchusa ochroleuca (S).
Buglosse jaunâtre (F).
نوع من الانشوزة وهي جنبة محولة ترتفع نحو ٧٠ سم. اوراقها لسنة خشنة زباء النصل . ازهارها صغيرة لونها الى الصفار الباهت || ازهرارها يدوم من تموز الى آب .

٢٥٦١ - **أَنْشُوزَة طويلة القلم** Anchusa stylosa (S).
Buglosse à long style (F).
نوع من الانشوزة وهي جنبة حولية صغيرة القد ترتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها لسنة متمعجة زباء النصل . ازهارها الى الزرقة الجميلة || ازهرارها يدوم من حزيران الى تموز.

٢٥٦٢ - **أَنْشُوزَة مَخْزَنِيَّة** *، **بُوغْلُصُن مخزني ، دَبُّون ، لسان الثور المخزني**
Anchusa officinalis (S). Buglosse officinale, Langue de bœuf (F). Bugloss, Common alkanet (E). Echte ochsenzunge (D). Buglosso, Lingua di bue, Coda di volpe (I).
نوع من الانشوزة وهو نبات طبي بري معمر ، مبذول في لبنـــان ويوجد في معظم مناطق حوض البحر المتوسط . يرتفع نحو ٤٠ سم. اوراقه لسنة قليلة التسنين زباء النصل. ازهاره زرقاء او بنفسجية اللون في اول عهدها ثم بيضاء عند اقترابها من الذبول || منافعه الطبية عديدة ، يقال انه يقوي جميع الحواس وينفع من البرسام والماليخوليا واوجاع الحلق والصدر والرئة والسعال . رماده ينفع من القلاع وامراض اللثة . عصيره مع عصير التفاح منعش مفرح .

٢٥٦٣ - **أَنْشُوزِيَّات ، بُوغْلُصُونِيَّات** Anchusées (F).
سبط نباتات عشبية من فصيلة الحمحميات . اجناسه وانواعه

عديدة بعضها بري طبي ومنه زراعي تزييني . وهي من النباتات المبذولة . منبتها جميع الاصقاع العالمية || اشهرها النوع الطبي المعروف بالدبون او لسان الثور الخزني والنوع الصناعي الصباغي المعروف بالشنجار والانواع التزيينية المعروفة بالانشوزة .

٢٥٦٤ - أنْشُوطة Nœud (F). Knot (E).

٢٥٦٥ - إنْصِباب Déversement (F).
Inclination, Overflow (E).

٢٥٦٦ - إنْصِداع Roulure (F).
تفكك الاجزاء الخشبية في الشجر من البرد والصقيع .

٢٥٦٧ - إنْصِداع الجدار* Seime (vét.) (F).
Wire-heel (E).
هو شق يحصل في جدار الحافر وقد يكون على ثلاثة انواع :
انصداع الحامي Seime en mamelle (F).
انصداع الدابرة Seime en talon (F).
انصداع السنبك Seime en pince (F).
اسبابه عديدة اخصها جفاف جدار الحافر. يعالج باستعمال ملاقط الحديد ثم المراهم الملينة للجدار.



انصداع الجدار

٢٥٦٨ - أنْصَرين Ansérine (F). Melting (E).
راجع أثينه .

٢٥٦٩ - أنْصَرين بيضاء راجع أثينه بيضاء .

٢٥٧٠ - إنْصِهار Fusion
هو تحول المادة من حالة الصلابة الى حالة السيولة بتأثير الحرارة فيها .

٢٥٧١ - أنْصيل °* Ancylus (S).
Ancyle (F). Ancylus (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللمنيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناقع البلاد المعتدلة الحرارة . قوتها النبوت المائية || أصدافها صغيرة القد ، دقيقة الصفحة الشفافة ، قمية الشوزن ، رفيعة القنن المخلبية الشكل . اجسامها صغيرة ملحوفة . رؤوسها مقطومة . لوامسها قصيرة . ارجلها وحيدة اهليلجية الشكل ، قليلة العرض .


أنصيل

٢٥٧٢ - إنْفِراج
انفرج الشجر : انشقت عيون ورقه وبدت اطرافه . وانفرج الزهر : انشقت اكمام زهوره .

٢٥٧٣ - إنْضِغاط Compressibilité (F).
Compressibility (E).

٢٥٧٤ - إنْطِباق ، تطابق Coïncidence (F).
Coincidence (E).

٢٥٧٥ - أنْطُومة الطير Anthomyie pluviale (F).
هي ذبابة الطير .

٢٥٧٦ - أنْطُومة الملفوف Anthomyie du chou (F).
هي ذبابة الملفوف .

٢٥٧٧ - أنْطُومة غبراء Anthomyie blanchâtre (F).
اطلب ذبابة غبراء .

٢٥٧٨ - إنْطِياع ، سَلاسة
Plasticité (F). Plasticity (E).
سهولة الإنقياد واللين . وكلمة سلاسة من وضع الدكتور نقولا فياض .

٢٥٧٩ - إنْظام ، أنْظُومة
Oothèque, Coque ovigère (F). Ootheca (E).
مجموعة البيض التي تلقيها الجرادة وأمثالها عندما تغرّز. وكذلك في مبيض الاسماك ولكل سمكة إنظامان او أنظومتان .

٢٥٨٠ - إنْعاظ Erection (F). Erection (E).
هو الفيج اي الانتشار الناتج عن التهيج الجنسي المصحوب بالاحتقان والانتفاخ .

٢٥٨١ - إنْعال ، بَيْطَرة ، حَذْو
Ferrure, Ferrage (F). Shoeing, Fixing iron on (E).
هو تركيز وتسمير نعل الدابة في حافرها .

٢٥٨٢ - إنْعتاق الطعم Affranchissement (F).
Enfranchissement (E).
هو استقلال الطعم من المطعم ويكون ذلك عندما يطمر الطعم بالتراب وتنمو له عند قاعدة ارتكازه جذور مستقلة تعتقه .

٢٥٨٣ - إنْعدام الأزهار ، شَرَج° Agamie (F).
Agamous (E).
هو خلو ازهار بعض النباتات من السداة والمدقة كما في الفطور .

٢٥٨٤ - إنْعطاف Diffraction
هو الانحراف .

٢٥٨٥ - إنْعقاد ، عَقْد Nouaison, Nouure (F).
Setting (E).
هو عقد الثمرة اي تكوين البزرة وقد يكون ذلك بعد الاخصاب واتصال جدرة الطلع الذكرية الحية الفاعلة بالبويضة الانثوية المنفعلة. (راجع ابرام) .

٢٥٨٦ - إنْعقاف Torsion (F).
Twist, Torsion (E).
حالة الشيء المنعقف او المفتول عكس وجهته الطبيعية .

٢٥٨٧ - إنْعكاس Réflexion (F). Reflection (E).
الانعكاس هو تغير اتجاه الضوء او الجسم المرئي عندما يسقط على سطح مصقول عاكس . وقد ينشأ عن هذا الانعكاس صورة للجسم المرئي || وفي دراسة الانعكاس يستخدمون اصطلاحات خاصة كالشعاع الساقط والمنعكس ونقطة السقوط وزاويتي السقوط والانعكاس المنتظم اي الواقع على سطح مصقول كالمرآة .

٢٥٨٨ - إنْعكاسيّة Reflexibilité (F). Reflexibility (E).

٢٥٨٩ - إنْغا ، إنْجا Inga (S). Inga (F).
Inga, Coco-weed (E). Inga (D). Inga (I).
جنس اشجار وجنبات حرجية من فصيلة القرنيات السنطية. يعد ما لا يقل عن ١٠٠ نوع جميعها من نباتات المناطق الحارة الاسيوية والامريكية والافريقية || منه انواع مأكولة الثمار اشهرها الأنغا الحلو ومنه انواع حامزة تسهل المعدة .


إنغا حلوه

٢٥٩٠ - إنْغَا حُلوه * Inga dulcis,
Pithecolobium dulce (S). Inga doux (F).
نوع من الأنغا ، مهدها امريكة الاستوائية وقد عمت زراعتها جميع البلاد الحارة . وهي شجيرة فرعاء شائكة يكثر استعمالها في السياجات الحية || ثمارها قرون نرنوبية طولها نحو ١٥ سم وعرضها ٢ . لبها حلو الطعم لذيذ النكهة مأكول من جميع شعوب تلك البلاد || وهي تعرف بالمكسيك باسم غموشيل « Guamuchil ».

٢٥٩١ - إنْغَال ، تَبْغيل ، تَنْغيل Hybridation,
Métissage (F). Hybridization, Cross-breeding (E).
من طرائق الاستفاد قوامه ان يكون الاب والام من نوعين حيوانيين مختلفين كانزاء الحمار على الفرس . وما البغل سوى نتيجة هذا الانغال او التبغيل .

٢٥٩٢ - إنْغلاق Indéhiscence (F). Indehiscence (E).
هي صفة الثمار التي تحافظ على انغلاقها .


٢٥٩٣ - آنَف
يقال ارض أنيفة النبت اي سريعته . وهي من آنف الاتربة اي اسرعها نباتاً .

٢٥٩٤ - أنْف Nez (F). Nose (E).
عضو في مقدم رأس الحيوانات الثدية ، اشكاله عديدة متباينة ، له وظيفتان اساسيتان : الاولى توصيل الهواء الى داخل الجسم بعد تنقيته وتلطيف حرارته ، والثانية نقل التأثيرات الشمية الى المخ || وللأنف فتحتان يعرف عنهما بطاقتي الانف ، تنتهيان بتجويفين منفصلين في البلعوم . اما سطح الانف الداخلي فبطن بغشاء مخاطي متشابك الاعصاب الدقيقة الخاصة بحاسة الشم الذي هو مركزها الاوحد .


إنقسام اختزالي

٢٥٩٥ - أنْف الثَّوْر ، أنْف العجل اطلب ثم السمكة .

٢٥٩٦ - أنْفُ الفَرَس Enif (F).
نجم من كوكبة الفرس الاعظم مركزه على الجحفلة .


إنقسام خليوي

٢٥٩٧ - إنْفتات ، خَفْنا Friabilité (F).
Friability (E).

٢٥٩٨ - إنْفَحَة Caillette, Franchemule (F).
Rennet (E).
هي جزء من المعدة او بالاحرى هي المعدة الحقيقية حيث يحصل هضم الطعام . ومن المنافح ما يستخرج من بطن الجدي قبل ان يطعم غير اللبن . وهو المعروف بالجبنة .


إنقسام غير مباشر

٢٥٩٩ - أنْفَرا
نبات طبيّ . قال الانطاكي : « هو شجر دون الرمان ورقه كورق اللوز وزهره احمر يشبه الجلنار لا يختص بزمان وكثيراً ما يوجد بالجبل وهو معتدل ملطف » .

٢٦٠٠ - إنْفصَال Ségrégation (F). Segregation (E).
هو فصل جزء عن غيره من الاجزاء المركبة او فصلها جميعها عن بعضها بعض .

٢٦٠١ - إنْفصام ، تَشَعْيث Désintégration (F).
Disintegration (E).
تحليل تركيب الاجزاء .

٢٦٠٢ - إنْفلاق Fission (F). Fission (E).
الانفلاق في الفيزياء النووية انقسام الذرّة الى اثنتين تحت تأثير التفجير الجسيمي .

٢٦٠٣ - أنْفلُوانْزا ، وافدة ، نزلة رشحيّة
Influenza, Grippe
مرض معد يصيب الحيوان ولاسيما الخيل .

٢٦٠٤ - إنْقبَاض Plasmolyse (F). Plasmolysis (E).
هو التقلص الذي يحل بالبروتوبلازمه عند انفكاكها وانقطاعها عن الغشاء الخليوي .

٢٦٠٥ - إنْقبَاض ، إنْكمَاش Rétraction (F).
Retraction (E).

٢٦٠٦ - إنْقبَاضيّة ، إنْكماشيّة Rétractilité (F).
Retractility (E).
قابلية الانقباض .

٢٦٠٧ - أنْقَد Hérisson (F). Hedgehog (E).
هو القنفذ ، اطلبه . وفي الامثال يقال بات فلان بليل انقد لانه لا ينام الليل كله .

٢٦٠٨ - إنْقَدان Tortue (F).
الانقدان السلحفاة ، اطلبها .

٢٦٠٩ - أنْقَرْديه Anacardier (F).
اطلب بلاذر .


٢٦١٠ - أنْقَرَه Angora
نعت لبعض الدواجن ذوات الشعر الحريري كبعض انواع الارنب والسنور والماعز .

٢٦١١ - إنْقسَام إختزالي* Cytocinèse (F).
Cytocinesis (E).
هو الانقسام الذي يهيمن على الخلايا التناسلية في الجذرة والبويضة فيختزل فيها عدد نشب جبلتي الخليتين الناتجتين الى نصف عدد نشب جبلة الخلية الاصلية . لذلك فجبلة كل من الخلايا التناسلية تحوي نصف عدد النشب الموجودة في الخلايا الاخرى من جسم النبات || وعندما تتحد جبلة الخلية الذكرية بجبلة الخلية الانثوية في عملية التأبير فالاخصاب ، تتكون منهما جبلة واحدة عدد نشبها يساوي العدد الاصلي لجبلة الخلية العادية .

٢٦١٢ - إنْقسَام خليَوي* ، إنْقسَام حُجْرَويّ
Division cellulaire (F). Cellular division (E).
هو الانقسام الذي تتكاثر بواسطته الخلية التي تبتدئ فيها حياة النبات . فن واحدة الى اثنتين فاربع وهلم جراً الى ان تتكون من هذه الخلية ، وما نتج عن تكاثرها من ملايين الخلايا ، اعضاء النبات المختلفة || وهذا الانقسام قد يكون مباشراً او غير مباشر او اختزالي .

٢٦١٣ - إنْقسَام غير مُبَاشَر* Caryocinèse,
Mitose (F). Caryocinesis, Karyokinesis, Mitosis (E).
هو انقسام الجبلة في خلية النباتات الراقية . وهذا الانقسام يتم على الشكل التالي : انفصال النشب التي تتكون منها المهية وانشطارها طولياً الى شطرين متساويين ثم انجذاب كل شطر الى قطبه حيث تتحد النشب وتكوّن في كل قطب من قطبيها مجموعة جديدة لها مهيتها ثم يتكون بينهما جدار في السيتوبلازمه يفصل الجبلتين الجديدتين المتساويتين تماماً .

٢٦١٤ - إنقسام مُباشر * Amitose (F). Amitosis (E).
هو انقسام الخلية الواحدة الى خليتين متشابهتين . فعند انقسام الخلية تنقسم الجبلة ايضاً الى قسمين ينفصل بعضهما عن بعض ويتكون بينهما جدار في السيتوبلازمه ينشأ عنه خليتان متشابهتان || وهذا الانقسام يحصل في النباتات الاوالي البسيطة .


إنقسام مباشر


٢٦١٥ - إنقسامية Partibilité (F). Partibility (E).
الإنقسامية هي الشقاصة اي قابلية الانقسام ، امكانية الإنقسام التلقائي الى عدة اجزاء .

٢٦١٦ - إنقشار ، إنلياط Exfoliation
إنحسار وسقوط لحاء الشجر في الخريف .

٢٦١٧ - إنقضاء الأجل Expiration du terme (F). Expiration of terme (E).
هو زوال التوقيت القانوني او التعاقدي الذي يحدده الالتزام.

٢٦١٨ - إنقلاب الشمس Solstice
انقلاب الشمس او ميلها الاعظم يحصل في فصلي الصيف والشتاء وذلك عندما يكون خط الاستواء قد بلغ اقصى درجات البعد عن الشمس .

٢٦١٩ - أنقليس * ، إنكليس ، حنكليس ، جريث ، صلنباح ، قريث ، مارماهي ، مارماهيج ، مرمريج ، نون ، شكك
Anguilla vulgaris (S). Anguille commune (F). Common eel (E).
سمكة مأكولة مستطيلة من الانقليسيات تعيش في المياه المالحة والعذبة تكثر في العاصي ودجلة والفرات || طولها عند كمال بلوغها يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ووزنها نحو ٥ كيلو. رأسها مستطيل. لها فكان متساويان مجهزان بالاسنان. ثوبها الى الخضار الاسفع. تحمل زعنفتين صدريتين مركزتين عند مؤخر الرأس . لها زعنفة ظهرية واحدة ضيقة تبتدئ عند زامها الثاني وتنتهي مع الزعنفة البطنية الوحيدة ايضاً التي تبتدئ عند الزام الثالث . كانوا يعتقدون في الماضي ان الانقليس لا يتكاثر الا في البحر وقد ثبت الآن انه يبيض ويتكاثر في المياه المالحة والعذبة على حد سواء . وانه يجوب البحار ويدخل الانهار حيث يستطيع الى ذلك سبيلاً . وان الانثى تبيض نحو خمسة ملايين سرأة. اما مصل الانقليس فلا يختلف عن مصل الحيات ويحمل مثله بعض الخواص السامة . وقد توصلوا اخيراً الى استخراجه وحقنه واستعماله تلقيحاً اما للوقاية واما كعلاج .


أنقليس

٢٦٢٠ - أنقليسيات ، حنكليسيات
Anguillés (F). Anguillidae, Eels (E).
جنس اسماك مستطيلة الشكل شديدة الالتواء من فصيلة الشيقيات ورتبة مفتوحات المثانة . انواعه عديدة بعضها بحري وبعضها نهري واكثرها بحرية - نهرية تعيش في المياه المالحة والعذبة على السواء || اعرفها واشهرها الانقليس.

٢٦٢١ - أنقود ، نقير * Hile (F). Hilum (E).
هو نقطة اتصال البزرة باغشية الثمرة وهي عبارة عن نقرة صغيرة في البزرة .


أنقود

٢٦٢٢ - أنكر Ancre
مسحوق فاطوري يرتكز على مادة النحاس يستعمل تعفيراً في مكافحة التسنة .

٢٦٢٣ - إنكسار Réfraction (F). Refraction (E).
ظاهرة طبيعية من ابحاث علم الضوء وهي ان الضوء اذا سار في وسط شفاف متجانس سار في خط مستقيم فاذا دخل وسطاً شفافاً آخر انحرف عن طريقه بزاوية خاصة تعرف بزاوية الانكسار . وتسمى النقطة التي يحدث فيها الانكسار عند السطح الفاصل بنقطة السقوط .

٢٦٢٤ - إنكساري ° Réfrangible (F). Refrangible (E).
الإنكساري ما هو قابل لإنكسار الاشعة . الاشعة الضوئية الاكثر انكسارية من غيرها اشعة ما وراء البنفسجي .

٢٦٢٥ - إنكسارية Réfrangibilité (F). Refrangibility (E).


٢٦٢٦ - إنكلاس Décalcification (F). Decalcification (E).
فقدان الكلس .

٢٦٢٧ - إنكليس راجع أنقليس .

٢٦٢٨ - أنكوليه اطلب اكيلاجيه .

٢٦٢٩ - أنكوميرة ° Oncomera (S). Oncomère (F). Oncomera (E).
جنس حشرات واشعة دامنة من فصيلة الادميريات ورتبة مغمدات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الانكوميره الصفراء .

٢٦٣٠ - أنكوميرة صفراء °* Oncomera flava (S). Oncomère jaune (F). Oncomera flava (E).
حشرة واشعة دامنة من فصيلة الادميريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الادغال والاحراج . خنافسها تعيش على ازهار النبات . يرقاتها تعيش حيث تنقف على اللحاء وعلى الاخشاب اليابسة الصائرة نحو الانحلال || جسمها متوسط القد يطول من ١٦ الى ٢٠ مم. ثوبها الى الصفرة العابقة يعلوها مواج اسمر . رأسها مستعرض الجرم ، بارز الخطم ، ضليع الفكين . زباناها خيطيان . عيناها بارزتان . ظهرانها ذلق الطرف المدبب . غمداها رباعيتا الخطوط القاطبة || الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الصيف وتبقى حتى اواخر الخريف . تسرح في الليل . تسافد في تشرين الثاني .
تمتح المكن ميحادياً بين قشور ولحاء الاشجار اليابسة القائمة والمقطوعة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ مم. جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليع التآشير الفكية ، حنطي اللون ، اسود الرأس ، اسمر الرواجب والشرج || طور الاكعال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي في آخر سرداب كانت فيه اليرقة .


أنكو ميرة صفراء

٢٦٣١ - إنلياط Exfoliation
هو الانقشار اي سقوط لحاء الشجر شيئاً فشيئاً في الخريف.

٢٦٣٢ - **أنْماط زِرَاعيّة** Façons aratoires (F).
Dressings of husbandry (E).
مختلف اشكال انجاز الاعمال الزراعية .


٢٦٣٣ - **إنْمِعَاط ، تَمَعُّط** Elasticité (F).
Elasticity (E).
قدرة الشيء على التمدد باللين .

٢٦٣٤ - **أنْمُوذَج ، نَمُوذَج** Echantillon (F).
Sample, Specimen (E).
هو عينة او عينية الشيء .

٢٦٣٥ - **إنْمُوس الزَيْزَفُون** ○*
Ennomos tilianaria (S). Ennomos du tilleul (F).
Ennomos tilianaria (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من البلاد الاسيوية والاوروبية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الزيزفون والحور والصفصاف || جسمها متوسط القد ، يطول نحو ١٦ مم. يسطحها نحو ٤٢ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان ، مستطيلان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الطحلة || روشناها الاماميان سداسيا الفروض والاسنان ، متراكبا الالوان والتبقيع والزركشة . روشناها الخلفيان خماسيا الفروض والاسنان . اهدابها الى الصفار التبني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من ٣٠ الى ٣٦ مم. جسمها نحيل الجرم يبدو كانه قطعة من قضيب تعلوه اربعة ثمول متقابلة، ثوبها الى البني الاشهب . رأسها الى السمرة القاتمة || طور الاكعال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين الاوراق .


انموس الزيزفون

٢٦٣٦ - **أنْن**
هو طائر يضرب الى السواد وله طوق كطوق الدبسي احمر الرجلين والمنقار مثل الحمامة الا انه اسود (الدميري) .


أنناس

٢٦٣٧ - **أنَنَاس * ، أنَانَاس**
Bromelia ananas, Ananas sativus (S). Ananas, Bromélie (F). Pine-apple (E). Ananas, Fichtenapfel (D). Ananasso, Pomo appio (I).
نبات زراعي متعاقب مثمر من فصيلة الانناسيات . مهده بعض المناطق الاستوائية من امريكة الجنوبية والانتيل . وقد كثرت زراعتـه الآن في جميع البلاد الاستوائيـة اوراقه قرصية التجميع محورية الارتكاز ليفية لحمية طويلة شائكة الحافة مدببة العقصة الحادة الهدب || ثمرته وحيدة كبيرة الحجم شكلها شكل كوز الصنوبر تعلوها ضمة من الاوراق الصغيرة ، محوريـة الارتكاز القرصي . يزرع لثماره الفخمة اللذيذة الثمينة . وثماره هذه غزيرة العصارة السكرية غنية بالفيتامينات « آ » و « ث » . يتكاثر بالفسائل التي تنبت عند قرص الساق وبضمة الاوراق التي تعلو الثمرة حيث تقطع مع شيء يسير من الكوز يؤمن لها الغذاء حتى انتاش الجذور .


أنوده

متوسط تركيبها :	ماء	٨٥،٠ ٪
	بروتايين	٠،٥ ٪
	دهن	٠،٣ ٪
	هيدرات الكربون	١٣،٤ ٪
	رماد	٠،٤ ٪
	الياف	٠،٤ ٪
		١٠٠،٠

٢٦٣٨ - **أنَنَاس بَرّي** Bromelia sylvestris (S).
Ananas sauvage (F). Wild pine-apple (E). Wilder ananas (D). Ananasso salvatico (I).
نبات بري ، متعاقب ، مثمر ، من فصيلة الانناسيات، ثماره لا تؤكل .

٢٦٣٩ - **أنَنَاسِيَّات** Bromeliaceae (S).
Broméliacées (F). Bromeliaceae (E).
هي الفصيلة الأنناسية من وحيدات الفلقة . انواعها نحو ٣٥٠ تنتمي الى ٢٧ جنساً . جميعها من نباتات المناطق الحارة الاستوائية || جذورها سطحية هوائية تعيش في التربة وعلى الصخور والاشجار : اوراقها قرصية التجميع طويلة لحمية شائكة الحافة مدببة العقصة الابرية || ثمارها اكواز مختلفة الاشكال والاحجام . نبتها يثمر مرة واحدة وكوزاً واحداً يرتكز على شمراخ طويل منتصب يقوم مقام الساق .

٢٦٤٠ - **أنْهار ، مَجَاري الماء** Cours d'eau (F).
Stream, Water course (E).

٢٦٤١ - **إنْهِدَاف** ○ Allergie (F). Allergy (E).
الانهداف انفعال الجهاز العضوي ازاء بعض المواد المختلفة المصادر .

٢٦٤٢ - **أنْهَران**
الانهران من منازل القمر العوّاء والسماك . سميا بذلك لكثرة مائهما .

٢٦٤٣ - **إنْهِزامي** Défaitiste (F). Defeatist (E).
نعت تعريفي يطلق على من يقر بالانهزامية .

٢٦٤٤ - **إنْهِزاميَّة** Défaitisme (F).
Defeatism (E).
حالة نفسية تتملك بمن يفقد الثقة بالنجاح .

٢٦٤٥ - **إنْهِضَام** Peptisation (F). Peptization (E).
هو رجوع بعض المواد المتخثرة الى اصلها. وقد يتم ذلك بتأثير بعض العوامل الكهاوية .

٢٦٤٦ - **إنْهِضَام** Concoction, Digestion
هو الهضم الذي يحصل في المعدة .

٢٦٤٧ - **إنْهِيَال** Eboulement (F).
Landslip, Falling in (E).

٢٦٤٨ - **أنُودَه** * Anoda (S). Anode, Ocypus (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الخبازيات. انواعه قليلة مهدها المكسيك تزرع للتزيين . سوقها تعلو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها السفلى مثلثة الزوايا اما الوسطى والعليا فبيضية القاعدة الى الزام الثاني ثم سنانية. ازهارها فردية ابطية الارتكاز عادمة العنق. الوانها تراوح من الليلكي الى الازرق العابق || ازهرارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢٦٤٩ - **أنور الإكليل، بيتا العقرب**
Acrab (F). Acrab (E).
نجم من كوكبة العقرب .

٢٦٥٠ - **أنور الشرطين**
انور الشرطين نجم نيّر من كوكبة برج الحمل مركزه على القرن بالقرب من أخفى الشرطين .

٢٦٥١ - **أنور الظليمين** Deneb (F). Deneb (E).
انور الظليمين نجم نيّر من كوكبة العقاب مركزه في الذنب .

٢٦٥٢ - **أنور العنهة** Alhena (F). Alhena (E).
انور العنهة او الميسان نجم نير من كوكبة الجوزاء .

٢٦٥٣ - **أنور العوائد** Rastaban (F). Rastaban (E).
انور العوائد ويدعى ايضاً رأس الثعبان نجم نيّر من كوكبة التنين مركزه على رأس التنين .

٢٦٥٤ - **أنور الفرقدين**
Pherkad (F). Pherkad (E).
انور الفرقدين نجم نيّر من كوكبة الدب الاصغر . وهما فرقدان الانور والاخفى .

٢٦٥٥ - **أنور المنطقة**
Mintaka (F). Mintaka (E).
انور المنطقة نجم نيّر من كوكبة الجوزاء مركزه في منطقة الجوزاء . راجع الجبار او الجوزاء .

٢٦٥٦ - **أنورين، ثيامين**
Aneurine, Thiamine (F).
الانورين والثيامين هما الاسمان العلميان للفيتامين ب ١ .

٢٦٥٧ - **أنوق** Otogyps (S). Oricou (F).
جنس طير من الكواسر تنتمي الى فصيلة النسريات . جثتها كبيرة ضخمة طولها نحو ١٥٠ سم وبسطة سقطيها ٣٢٠ سم. رأسها اصلع ارمد . محاسرها بنفسجية . منسرها مستطيل ، اصفر البدن ، اسود الهرة الشديدة الانعقاف . عنقها امرد المقدم اغفر المؤخر ، زغبه رمادي اللون . سقطها كبير منفرج . ذنبها قصير مستدير || تعيش جماعات ، تعشش في صدوع الصخور . ومن طبعها انها لا ترضى من الجبال الا الموحش والشاهق منها . يقال ان في اخلاقها اربع خصال تحضن بيضها وتحمي فرخها وتألف ولدها واناثها لا تمكن من نفسها غير ازواجها . وفي المثل اعز من بيض الانوق وامنع من بيض الانوق فلا يكاد يظفر به لان اوكارها في رؤوس الجبال الساحقة وهي تحمق مع ذلك . قال الشاعر :

نوق علياء لا ينال ذراها
يلعب النسر دونها والانوق

وقال غيره :

وذات إسمين والالوان شتى
وتحمق وهي كيسة الحويل

وقال غيره ايضاً :

وكنت اذا استودعت سراً كتمته
كبيض انوق لا ينال لها وكر

وقال الدميري في كتاب حياة الحيوان : « وقال رجل لمعاوية زوجني هنداً يعني امه ، فقال انها قعدت عن الولد فلا حاجة لها الى الزواج ؛ قال فولني ناحية كذا فأنشد معاوية رضي الله عنه :

« طلب الابلق العقوق فلما
اعجزته اراد بيض الانوق »

اناثه تبيض من الرفتين الى الثلاث ، كبيرة الحجم شبه مستديرة . تحضنها مناوبة مع الذكر نحو خمسة اسابيع . قوتها الجيف على اختلافها ويقال انها لا تتعدى على الحيوان الحي ولو عضها الجوع || انواعه المعروفة اثنان.

٢٦٥٨ - **أنوق الشرق** Otogyps calvus (S).
Oricou d'Orient (F). ثوبه اسمر ابقع يعلوه مواج حنطي .

٢٦٥٩ - **أنوق النوبة** * Otogyps auricularis (S).
Oricou d'Afrique, Vautour de Nubie (F).
ثوبه اسمر اغبر داكن يعلوه مواج متجانس يخفف من زهاء الريش .



أنوق النوبة

٢٦٦٠ - **أنومال الكرمة** Anomale de la vigne (F).
اطلب جعل الكرمة الاخضر .

٢٦٦١ - **أنومال دوبيا** * Anomala dubia (S).
Anomale varié (F).
خنفساء من فصيلة الجعليات . طولها نحو ١٤م. لونها الى الخضرة مواجها زنجاري ، طوقها مع غمديها الى الصفرة . يكثر طيرانها في حدة الشمس. اضرارها قليلة. تفضل المناطق الرملية .


أنومال دوبيا

٢٦٦٢ - **أنومال مذهب** *ₒ Anomala aurata (S).
Anomale doré (F). Anomala aurata (E).
خنفساء خاضلة من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . تألف نباتات الاتربة القليلة الاندماج والرملية ولا تعف عن الكرمة والورد والعوسج والاشجار المثمرة || جسمها *صغير القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. ويعرض من ٦ الى ٧ مم. ثوبها العلوي الى الاخضر الذهبي المواج . رأسها مستدير . خطمها قصير . زباناها صغيران ، صحيفيا الاطراف . عيناها صغيرتان . ظهرانها مقطوم الطرف الذي لا يلحف الشرج . ارساغها خماسية العقل والخلفية منها ثنائية المخالب || الانثى امبز قداً من الذكر وافتح ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى نحو سبعة اسابيع . مسرحها ضوئي ينشط مع وهج الشمس || اليرقة بطيئة النمو ويبلغ طولها عند الادراك التام نحو ٢١ مم. جسمها مقوّس الشكل ، مستغلظ البطن ، عاجّي اللون ، اسود الرأس ، سداسي الرواجب ، ضليع التآشير الحادة . الطور اليرقي يستمر من ٣٨ الى ٤٠ اسبوعاً واليرقة تعيش على جذور النباتات المختلفة اخصها العشبية من حولية وحولة || طور الاكمال يستمر نحو ستة اسابيع .


أنومال مذهب

٢٦٦٣ - **إنْيا ، إينيا** Inia (F).
حيوان نهري لبون يدعى بوتو الامازون ، اطلبه .

٢٦٦٤ - **إنيام** Dioscorea (S). Igname (F). Yam (E).
جنس نباتات عسقولية عارشة معمرة من فصيلة الديوسقوريات. انواعها عديدة منها البري والزراعي. مهدها الاقاليم الحارة

الاسيوية والامريكية . اشهرها انيام الانتيل والهند واليابان والصين || جميعها عسقولية عارشة عطفة ملتفة . اوراقها متقابلة معنقة قلبية. ازهارها صغيرة ثنائية المسكن، عنقودية التجميع، ابطية الارتكاز . عساقلها نبوتية مدبسة الشكل ، نشوية حلوة تؤكل بعد الشيّ او بعد السلق لانها تحوى بعض العناصر المرة السامة التي تبخرها الحرارة || اشهر انواعها الزراعية والبرية هي ما يتبع .


إنيام برّي

٢٦٦٥ - إنْيَامٌ بَرّي * Dioscorea villosa (S). Igname sauvage (F). Wild yam, Colic root (E). Zottige yamwurzel (D). Dioscorea salvatica (I).

نوع من الانيام البري كان ولا يزال يستعمل في بعض المستحضرات والعقاقير الوطنية الهندية ـ الصينية || وهو نبات مداد معمر. اوراقه علفية غزيرة المادة الغذائية . ترعاها الماشية ويجود عليها الحليب .


إنيام زراعي

٢٦٦٦ - إنْيَام زراعي * ، ديسقوريا، بَطَاطَا صينيّة

Dioscorea batatas, D. bulbiferea (S). Dioscorée, Igname, I. bulbifère, I. de chine (F). Chinese yam, Japanese yam (E). Bulbillentragende, Yamwurzel (D). Dioscorea, Igname (I).

جنس نباتات زراعية من الانيام تزرع لعساقلها المأكولة. زراعتها تستمر ثلاث سنوات || انواعه قليلة اشهرها انيام الانتيل الابيض وانيام الهند الاحمر وانيام الصين وانيام اليابان .

٢٦٦٧ - أنيس


« طائر حاد البصر مأواه قرب الانهار والاماكن الكثيرة المياه الملتفة الاشجار وله لون حسن وتدبير في معاشه. قال ارسطو انه يتولد من الشقراق والغراب وذلك بين في لونه . وهو طائر يحب الانس ويقبل الادب والتربية . غذاؤه الفاكهة واللحم » (الدميري) .


آنيسون

٢٦٦٨ - آنيسُون * ، أنيسُون، يانسُون، كمُّون حلو، حبّة حُلوَة ، يَسُّون أنيسي

Pimpinella anisum (S). Anis, Anis vert (F). Anise, Sweet cumin, Aniseed plant (E). Anis, Anisbibernelle, Grüner anis (D). Anice, Anacio (I).

نبات عشبي زراعي حولي من الافاويه وفصيلة الخيميات ساقه فرعاء دقيقة زباء تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقه مركبة السفلى منها ثلاثية الوريقات القلبية المحزوزة اما العليا فمجزأة ريشية. ازهاره صيوانية التجميع ابطية وتاجية الارتكاز بيضاء اللون . ثماره بزور صغيرة فقيرة مستطيلة لونها الى الخضار الاشهب ، فواحة العرف المستحب يستخرج منها عطر الانيسون وتدخل في عدة صناعات وشرابات كحولية اخصها العرق || الغرام منها يعد نحو ٢٠٠ بزرة والبزرة تحتفظ بقوة انتاشها ثلاث سنوات || زراعته محصورة في بعض المناطق لانه من النباتات التي تخشى البرد وترغب في الاتربة الخوارة القليلة الاندماج المكن ريها كلما دعت الحاجة || بزوره تنشط الهضم وتزيل الانتفاخ وتسكن المغص وتدر البول وتنفع الصدر.


آنيسون نجمي

٢٦٦٩ - أنيسُون نجمي * ، بَدْيَان نجمي

Illicium anisatum, I. parviflorum, I. religiosum, I. verum (S). Anis étoilé, Badiane, Badianier (F). Star anis tree (E). Sternanisbaum, Badianenbaum (D). Anacio stellato, Anice della China, Badiana (I).

نوع من البديان وهي شجيرة فرعاء متوسطة الحجم جميلة الشكل عديدة المنافع من فصيلة المغنوليات . مهدها الصين وما جاورها. ثمارها مركبة لوزية دهنية ، لبابها ابيض اللون حلو الطعم عطري الرائحة يستعمل في عـدة صناعات شرابية وكحولية فضلاً عن استعماله الطبي . و يستعملون اوراقها لتعطير الشاي ومنهم من يمضغها .

٢٦٧٠ - أنيثْليس

قال الانطاكي : « يوناني معناه دواء الرحم وهو تمنشي يشبه ورقه ورق العدس وزهره احمر يخلف حباً في غلف رقيقة حاد الرائحة ومنه صغير لا يرتفع » . وهو نبات طبي قد يكون الانثليس .

٢٦٧١ - أنيلين Aniline

قلي عضوي صناعي يستعمل كأساس في الوان الصباغة .

٢٦٧٢ - أنيمُون هو الشقار ، اطلبه .

٢٦٧٣ - إهَاب Peau non tannée (F). Skin no tanned (E).

الاهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ .

٢٦٧٤ - إهَان Pédicelle, Pédoncule (F). Pedicel, Peduncle (E).

هو عرجون الثمرة اي عنقها او معلاقها . ويقال له هِنَاء ج. أُهن .

٢٦٧٥ - إهْتَدَب Cueillir le fruit (F). To gather fruits (E). إهتدب وهدّب الثمرة: جناها.

٢٦٧٦ - إهْتِصَار


الاهتصار : سقوط الغصن على الارض واصله في الشجرة .

٢٦٧٧ - أهَرَة Matériel agricole (F). Implements of hudsbandry (E).

الادوات الزراعية الشائعة الاستعمال، ج. أهر وأهرات .

٢٦٧٨ - أهْلُ العَمَد Scénite (F).

لقب يطلق على الشعوب او القبائل التي تعيش في المضارب .


إهلال قسطا

٢٦٧٩ - إهْلال قسطا * ، حشيشة الملكة

Tanacetum balsamita (S). Tanaisie balsamite, Baume coq (F) .Tansy, Cost, Costmary (E). Rainfarn,Wurmkraut (D). Tanaceto (I).

نبات عشبي بري وتزييني من فصيلة المركبات الشعاعية الزهر . يكثر في الاماكن الرطبة الكثيرة الحصى . اوراقه كبيرة القد مأكولة لا تخلو من المنافع الصحية . ازهاره هامية تزيينية جميلة الصفار .

٢٦٨٠ - أهْلَب Polysète (F). Polysetous (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على من كانت فروته كثيرة الشعر الجامد المستطيل كالهلب .

٢٦٨١ - أهْلِيّة Capacité (F). Capacity (E).

هي حالة المرء في علاقته بالحقوق وهي على انواع: اهلية الاداء واهلية الوجوب واهلية الالتزام واهلية التصرف .

٢٦٨٢ - إهْليلج Badamier (F). Terminalia (E).

جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الاهليلجيات . منبتها الهند وجاوا والانتيل وسرنديب والسنغال || سوقها

منتصبة ، اغصانها فرعاء ، قشورها ملساء ، اوراقها ملعقية الشكل معنقة ضمية التركيب لونها الى الخضار القاتم . ازهارها سنبلية التجميع ابطية الارتكاز . ثمارها لوزية لبية عجمية || يستخرج من لحائها صمغ قابض عفص يستعمل في الطلاء الصيني وهو من اجود انواعه || لباب ثمار بعضها يدخل في عدة علاجات طبية . اما دهنها فشائع الاستعمال يقوم مقام زيت الزيتون || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٦٨٣ - إهليلج أصفر Terminalia citrina (S).

Myrobalan citrin, Terminalier citrin (F). Hara nut tree (E). Gelbe myrobalanen (D). Mirobalano citrine (I).

شجرة من الاهليلج فاخرة الصمغ الذي يعتبر من اجود انواع الطلاء .

٢٦٨٤ - إهليلج بليلة ، بليلج

Terminalia bellerica (S). Myrobalan belleric, Badamier-vernis (F). Belleric myrobalan, Bedda nut tree (E). Myrobalanenbaum (D). Mirobalano (I).

هو النوع الجاوي الذي يستخرج منه ، مثل النوع الاصفر ، اجود الطلاء الصيني .

٢٦٨٥ - إهليلج كابلي* Terminalia chebula (S).

Myrobalan chébule, Chébule (F). Back myrobalan, Chebulic myrobalan (E). Rispiger myrobalanenbaum (D). Mirobalano nero (I).

يستعمل في بعض العلاجات الطبية المحلية ويستخرج من لباب لوزه الصغير زيت يؤكل.

٢٦٨٦ - إهليلج لوزي *، لوز هندي

Terminalia catappa (S). Amandier des Indes, Badamier (F). Country almond, Indian almond tree (E). Catappenbaum (D). Mandorlo d'India (I).

يستخرج من لباب لوزه زيت معروف يدعى: الزيت الهندي .

٢٦٨٧ - إهليلج مجنح ، عنص

Terminalia alata (S). Myrobalan ailé (F).

نوع من الاهليلج الطبي . شجرته متوسطة الارتفاع والحجم ، كثيرة الفروع ، فناء . عجمات ثماره لوزية الشكل لبابها غزير المادة الدهنية . لحاء السوق والاغصان تستعمل كقابضة وكدافعة للحميات .

٢٦٨٨ - إهليلج هندي شعيري*

Terminalia horrida (S). Myrobalan d'Inde (F). Indian myrobalan tree (E). Indischer myrobalanenbaum (D). Mirobalano d'India (I).

هو النوع المشهور بثماره المعروفة باسم (هندي شعيري) وثماره مسهلة لا بأس بها ولا سيا للاطفال لانها لا تسبب مغصاً . ومن قائل انها تستعمل في منع الحمل وقد يكون صحيحاً ولكن في حالات خاصة . والثمرة كثيرة المنافع الطبية الصحية .

٢٦٨٩ - إهليلجيات Combretaceae (S).

Combrétacées (F). Combretaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مهدها البلاد الحارة والاستوائية . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات وبجلات . قشورها راتنجية طبية وصناعية تدخل في الصباغ والدباغة . بزورها دهنية ، زيوتها نافعة .

٢٦٩٠ - أهوكاتية*، أبوكاتية، أبوكادو، أبوكة

Laurus persea ,Persea gratissima, P. americana (S.) Avocatier, Persée (F). Avocado pear, Alligator pear (E). Avocatobaum (D). Pero avocato (I).

جنس اشجار مثمرة من فصيلة الغاريات . انواعها المعروفة قليلة . اما ضروبها واصرامها الزراعية فكثيرة العدد اسمها العربي والفرنسي والانكليزي والالماني والايطالي تحريف لاسمها المكسيكي او بالاحرى الازتيكي (Ahuaca, Ahuaquate) شجرتها جميلة الشكل ، شبه هرمية القالب . شامخة القنة والافنان تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . جذعها متوسط الغلاظة . ساقها سرحة غضة اللحاء طحلاء اللون . اوراقها ابيدة متعاقبة معنقة ، نصلها اهليلجي الشكل ، مدبب المقصة ، جامد الصفحة ، املس الخضار ، لامع المواج . ازهارها عنقودية التجميع ، لا قياسية الارتكاز منها المحورية والطرفية . اكمامها سداسية التركيب ، اسديتها ١٢ ، مآبرها رباعية المصاريع تنفتح للتفطيع عند ايناع الطليع . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام يكثر فيها الاجاصي . وزنها يراوح من ١٠٠ الى ٥٠٠ غ. قشورها مالسة معتدلة السماكة لونها الى الاخضر العابق تعلوه ماجة بنفسجية او جؤورية . سوذقها لبابي التركيب ، جامد المكسر ، اغبر اللون ، غزير المادة الدهنية ، بندقي الطعم والمذاق ، حيود النكهة ، خافت العرف . عجمتها كبيرة القد ثنائية الزبارة ؛ لبوبها لبنية العصارة السريعة التأكسد والاحمرار ، كثيرة المـادة المنية الصالحة لعلف المواشي . الثمرة تدعى أبوكاة واهواكة واويكاة . لبابها يحوي:

ماء	٧٠,١٠
بروتايين	٢,١٥
مواد دهنية	٢٠,٠٠
مواد هيدروكربونية	٧,٦٠
رمـاد	٠,١٥

لذلك تعتبر من الاغذية الشبه الكاملة التي تتوافر فيها الفيتامينات «آ» و «ب» . وهي تؤكل مع السكر او مع الملح والفلفل او مع عصير الليمون او النبيذ وقد تهرس وتعطر بالونيلا وتستعمل استعمال الزبدة . وهي بالتالي من اشهر الثمار الامريكية واوسعها استعمالاً ذلك لان موسم ضروبها المختلفة يستمر طوال السنة ولان متوسط المئة غرام من لبابها المأكول يقدر بمائتي سعرة حرارية مما يجعلها بمرتبة الحبوب الغذائيــة . اما اوراقها فتستعمل مقوية للمعدة وطامثة وطاردة للريح ودافعــة للحميات . وتستعملها العامة لتحليل الرمل الكلوي وتفتيت بعض انواع الحصى وتذويب الاملاح وادرار البول .


مهدها وزراعتها :

يقال انها من نبوت المكسيك وقد عمت زراعتها معظم البلاد الامريكية وبعض المناطق الافريقية والاسيوية . وقد شاهدنا منها عشرات الاشجار على الساحل اللبناني الممتد من الحنية (قضاء صور) الى جبيل || ضروبها كثيرة العدد متفاوتة الصفات الجسورية والخصائص التربية والمناخية التي تجعل بعضها يتحمل الصقيع حتى الست درجات تحت الصفر بينها البعض الآخر لا يقوى على احتمال درجة الصفر ولا يحتمــل غيره الثمان درجات . تتكاثر بالبذر والتطعيم . شجرتها تثمر بعمر العشر سنوات اذا ما بقيت على حالها دون تطعيم . واذا صار تطعيمها بعمر ثلاث او اربع سنوات تثمر بعد ذلك بسنتين . اصلح تطعيم يوافقها الرقعي المحزوز القاعدة كما في الليمون .



إهليلج كابلي


إهليلج لوزي


إهليلج هندي شعيري


أهوكاتية

ترغب في الاتربة الحوارة المتوسطة الاندماج وتخشى كثرة الرطوبة || تغرس على أبعاد تراوح من ٧ الى ٨ امتار. تبلغ ذروة انتاجها بعمر ١٨ او ٢٠ سنة ويستمر ذلك نحو عقدين اذ تغل سنوياً من ١٠٠٠ الى ١٤٠٠ ثمرة يراوح متوسط وزنها من ٣٠٠ الى ٤٠٠ كيلو. ضروبها واصرامها الحالية المعروفة تفوق الالف، اشهرها ضروب الانتيل وغواتيمالا والمكسيك.


أهوكة

ضروب الانتيل :

تجود في البلاد الحارة والاتربة المتوسطة الرطوبة. جميعها سريعة النمو، نشيطة، غادقة، حولية الحمل. ثمارها كبيرة القد تنضج من تموز الى تشرين الثاني، لبابها جامد المكسر مستحب العرف الخافت لكنه قليل المادة الدهنية التي لا يفوق متوسط نسبتها ١٧ ٪.

ضروب غواتيمالا :

تجود في البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة وتتحمل درجة الصفر دون ان تتأذى. معظمها من الضروب السنهة المتناوبة الحمل. ثمارها كبيرة القد تنضج في فصلي الربيع والشتاء. لبابها جامد المكسر، مستحب العرف، غزير المادة الدهنية التي يراوح متوسطها من ١٨ الى ٢٠ ٪.


أواكاري

ضروب المكسيك :

تجود في البلاد المعتدلة الحرارة وتتحمل دون ان تتأذى الست درجات تحت الصفر. معظمها نشيط، مريع، حولي الحمل. ثمارها متوسطة القد متباينة الاشكال تنضج في الخريف والشتاء والربيع لكنها لا تتحمل السفر البعيد نظراً لرقة قشورها. لبابها مستحب العرف تعلوه زائحة تشبه الأنيسون وهو جامد المكسر غزير المادة الدهنية التي يراوح متوسطها من ٢٠ الى ٢٢ ٪.

٢٦٩١ - **أهوكة * ، أبوكاة** Avocat (F).

ثمرة الاهوكاتية.


أوال

٢٦٩٢ - **أوابد** Sédentaires (F). Sedentary (E).

الطيور المقيمة بأرض شتاءها وصيفها. والاوابد ضد القواطع.

٢٦٩٣ - **أواكاري°* بركيورس°** Brachyurus (S).
Brachyure, Ouakari (F).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات. انواعه ٣ موطنها غابات ضفة الأمازون اليسرى. اجسامها ربعة، رؤوسها قليلة الشعر. اذناها قصيرة كاسية. اثوابها الى السمرة. شعارها ناعمة ووثيرة || تألف الغابات مرتمها الاشجار. قوتها الثمار والبراعم والاوراق والحشرات وبيض الطير والعسل.

٢٦٩٤ - **اوال* ، اوالى ، اوليات ، ابتدائيات**
Protozoaires (F). Protozoa (E).

هي الحيوانات الاوليات ذوات الخلية الواحدة. منها البوغيات والنقعيات والجذريات الارجل ...


أودو

٢٦٩٥ - **أوان البذر** Semaison (F). Sowing-time (E).

هو الوقت الانسب لرمي البذار.

٢٦٩٦ - **أوب** Abeilles (F). Bee (E).

الأوب: النحل وهو اسم جمع.

٢٦٩٧ - **أوبة** Membre (F). Member (E).

الأوبة قائمة الدابة، ج. أوبات.

٢٦٩٨ - **أوجه** Improductif (F). Unproductive (E).

أوجهت الاشجار: لم تثمر.

٢٦٩٩ - **أودح**

أودح الكبش اذا توقف ولم ينز.

٢٧٠٠ - **أودع**

الاودع: هو اليربوع (عن الجوهري).

٢٧٠١ - **أودنتوسيريات** ° Odontoceridae (S).
Odontocéridés (F). Odontoceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد، سمراء اللون، بسطة اجنحتها تراوح من ٢٠ الى ٣٦ مم. قرونها الاستشعارية مسننة عقافية الفصل. اجنحتها الامامية الى الطحلة الفضية المواج || اساريعها طليقة تعيش في المياه الراكدة ضمن شباك رحبة تحبكها بين الاعشاب المائية.

٢٧٠٢ - **أودو°*** Aralia cordata (S). Oudo (F).

نوع من الاراليه وفصيلة الاراليات. مهده اليابان. ضروبه ثلاثة او اربعة. وهو نبات عشبي معمر. سوقه ليفية ترتفع منتصبة نحو المتر. اوراقه مركبة. جذوره كبيرة لحمية مأكولة وأماليجه كذلك || يتكاثر بالبذر والتدريخ.

٢٧٠٣ - **أوديما ، وذمة** Œdème (F).
Œdema, Edema (E).

استسقاء موضعي.

٢٧٠٤ - **أوراسيا** ° Eurasie (F). Eurasia (E).

كلمة تعني اوروبة وآسيا. اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية، في هذا العصر، على المجموعة القارية التي كانت، قبل تجزئتها، تتألف من آسيا واوروبة بما فيها روسيه.

٢٧٠٥ - **أوران**

هو البعامة الشائعة، اطلبها.

٢٧٠٦ - **أورانوس** Uranus (F). Uranus (E).

كوكب سيار يتبع النظام الشمسي، اكتشفه العلامة «هرسكل» عام ١٧٨١ || حجمه يفوق حجم الارض نحو ٧٥ مرة. دورته حول الشمس تستمر نحو ٨٤ سنة ويبعد عنها نحو ٢٨٨٠ مليون كيلومتر. سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ٢٥٢٠٠ كيلومتر بالساعة || يدور في فلكه خمسة اقمار: ميراندا واريال وامبريال وتيتانيا وأوبرون.

٢٧٠٧ - **أورانيا** Urania

اطلب رعامة.

٢٧٠٨ - **أورانيوم** Uranium

معدن يميل الى البياض، يذوب تحت درجة عالية جداً (١٨٥٠ سغ)، وزنه النسبي ١٨,٦ رمزه (يم) وقد يعتبر ايضاً أثقل المعادن من حيث الوزن الذري وهو يستخدم في صناعة القنبلة الذرية || وهذا المعدن يستخرج من الاوران (Urane) المعروفة باسم اكسيد الاورانيوم (Oxyde d'uranium).

٢٧٠٩ - أَوْرَسَ Débourrer (F).
اورس الشجر : اورق ، راجع اجدر .

٢٧١٠ - أَوْرَق Podoces (S).
Podoce (F). Podoces (E).
جنس طير من الغربان . انواعه المعروفة قليلة العدد ، تتميز بضعف طيرانها وقصر شوطها وسرعة عدوها على الارض || اجسامها متوسطة القد . مناقيدها معتدلة الجرم ، مخاطمها العليا تلحف السفلى . اجنحتها ذلقة ، صغيرة ، قليلة الانفراج . ارساغها قوية ، اصابعها مستطيلة مسلحة بمخالب حادة قليلة الانعقاف || اعرف انواعه واشهرها أورق بندر .

٢٧١١ - أَوْرَق بَنْدَر Podoces panderi (S).
Podoce de Pander (F). Pander Podoces (E).
طائر من الاورق . موطنه صحاري الشرق والشرق الاوسط . يألف الحياة الجماعية . سربه يعدّ بعض المئات || جسمه ربعة يطول نحو ٢٦ سم . ثوبه الى الخضار البحري الزاهي يعبق في الظهر والجوشن . محسراه الى السمرة الفحمية . عيناه مطوقتان بإطار من الريش الدقيق الابيض . جناحه ابيض اللون ، اسود القاعدة والطرف || قوته الجراد والحشرات المختلفة والديدان والبذور . يتميز بقلة طيرانه وبقصر شوطه وبكثرة اقامته على الحضيض || يدثن عشه في السنط او في اوقاب الصخور . اناثه تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يؤمّن لها الغذاء .

٢٧١٢ - أُورِيَا ، بَوْلَة ، يُورِيا Urée (F).
Urea (E).
نوع من الاسمدة الازوتية العضوية المركبة . مظهره الخارجي ملح ابيض بلوري الشكل سريع الذوبان بالماء يحوي ٤٦ ٪ من الأزوت || وهو من الاسمدة البطيئة الانحلال، التدريجية المفعول، الطويلة الخدمة، الواجب استعمالها قبل الغرس والحاجة بنحو ٤٠ يوماً وذلك لتمكين الأزوت البولي من الاستحالة الى ازوت امونياكي ثم نيتراتي قابل التمثيل .

٢٧١٣ - أُورِيَال راجع اروية الهند .

٢٧١٤ - أُورِيبَة ٥* Eurybia (S).
Eurybie (F). Eurybia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة الأوريبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والهادي || اصدافها غشائية ، شفافة ، جرابية الشكل ، مستديرة الاعقاب . اجسامها صغيرة بيضاء اللون . زعانفها رقيقة مستطيلة ، افقية الانتشاب ، منفرجة الاطراف المقطوعة ، مهدبة الحتار .

٢٧١٥ - أُورِيبِيَّات ٥ Eurybiidae (S).
Eurybiidés (F). Eurybiidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها يميّة ، اعطانها معظم مناطق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || اصدافها غشائية شفافة يكثر فيها الشكل الجرابي . اجسامها صغيرة بيضاء اللون . زعانفها رقيقة ، مستطيلة ، افقية الانتشاب || اعرف اجناسها واشهرها الاوريبة والمنيسة .

٢٧١٦ - أَوَزّ Oie (F). Goose (E).
اطلب وز .

٢٧١٧ - أَوَزّ عراقي Cygne (F). Swan (E).
اطلب تم .

٢٧١٨ - أَوَزّ مُسَلَّح Oies à éperons (F).
هو الحرثام ، اطلبه . ومنه :
حرثامة غامبي Oie de Guinée (F).
حرثامة سيام Oie de Siam (F).
حرثامة الصين Oie de Chine (F).
حرثامة مدغسكر Oie de Madagascar (F).

٢٧١٩ - أَوَزّة مصريّة Oie d'Egypte (F).
اطلب شيقة النيل .

٢٧٢٠ - إِوزُول Eosol
ماكون زراعي سائل يرتكز على زيت النفط . يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٣ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من اي نوع كانت وضد الامراض الفطرية وضد قرمزيات الاشجار المثمرة .

٢٧٢١ - أُوزون Ozone
ضرب من الاوكسيجن وهو غاز مشكال ازرق اللون قوي الرائحة الاخاذة شديد النشاط الاكسيدي . يستعمل في تطهير مياه الشفة وفي تعتيق الكحول .

٢٧٢٢ - أُوزُونيوم ٥* Ozonium
فطر مجهري من الوسنيات يكثر في زراعات القطن حيث يركب الجذور السطحية او يسرح في المواد العضوية الموجودة على سطح التربة || هيفه خيطي الشكل اغبر اللون كثيف التجميع المشطي ، يمتد كالشع المتراكب النواس || قيل انه يسبب مرض التكساس او الدميجة الشائعة .

٢٧٢٣ - أُوزِيرِيس راجع أبو ليله .

٢٧٢٤ - أَوس الاوس هو الذئب والاويس ايضاً .

٢٧٢٥ - أَوْسَبَ
أوسبت الارض اذا اعشبت وهي موسبة . والوسب كثرة العشب والنبات .


٢٧٢٦ - أَوْسَط Médiane (F). Median (E).
خط مستقيم يصل رأس إحدى زوايا مثلث الى وسط الضلع المواجه له .


٢٧٢٧ - أَوْشَع أوشع الشجر : اخرج زهره .

٢٧٢٨ - أَوْشَمَ
أوشم الكرم إيشاماً : ابتدأ يلون وقيل لان وطاب وتمّ نضجه .

٢٧٢٩ - أُوفَارِيقُون Millepertuis (F).
St. John's wort (E).
جنس نباتات برية طبية وزراعية ، اطلب هيوفاريقون .

٢٧٣٠ - أُوفَارِيه * Uvaria (S). Uvaire (F).
Uvaria (E). Traubenbaum (D). Uvaria (I).
جنس من القشديات يعد نحو ٥٠ نوعاً جميعها برية . وهي جنبات معتدلة القدر . اوراقها متعاقبة معنقة بيضية



أوريبة


أوزونيوم


أوفاريه

النصل . ازهارها محورية فردية قصيرة الاهن ، ثمارها صغيرة لا تكبر الجوزة ، قشدية ، سكرية . كثيرة البذور السود.

٢٧٣١ - **أوفريس*، حاجبيّة** Ophrys (S). Ophrys, Ophrise (F). Ophrys (E). Kerfblume (D). Ofrio (I).
جنس نباتات عسقولية درنية معمرة من السحلبيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي . ولكل من انواعها زهرة موصوفة بشكلها الخاص ، كالنحلة والزنبور والدبر والذبابة والعنكبوت الى آخره || تزرع للتزيين لكنها من النباتات السريعة العطب التي تخشى البرد والرطوبة وأشعة الشمس اللاذعة وامتداد الظل .


أوفريس

٢٧٣٢ - **أوكاليبتُوس * ، كاليبتُس**
Eucalyptus (S). Eucalyptus (F). Eucalyptus (E). Schön mutze (D). Eucalipto (I).
جنس اشجار حرجية وزراعية طبية صحية من فصيلة الآسيات مهدها بلاد أستراليه حيث يبلغ ارتفاع بعض انواعها نحو ١٤٥ م . اوراقها معنقة ، متدلية ، متعاقبة ، سنانية النصل الجلدي المخشوشب ، مدببة العقصة ، بحرية اللون . ازهارها فردية او ثلاثية التجميع ، ابطية الارتكاز . زهرتها تزمع وترمش مستورة النورة وتبقى كذلك حتى تضج جدرات الطلع عند ذاك تقع قلنسوة حق الكأس او زر الستار وتبدو اسديتها الزغبية التي لا عد لها || انواعها المعروفة حتى الآن لا تقل عن ١٨٠ ، اشهرها على الاطلاق النوع المعروف بشجرة الحمى او شجرة الصمغ الازرق او الاوكاليبتوس العريض الورق || منافعها الطبية عديدة ولذا تعتبر من الاشجار الصحية الضرورية في الاقاليم الحارة الرطبة لانها تخفف رطوبة التربة وتطهر المناخ . يستخرج من اوراقها ولحائها وصمغها دهن عطري يدعى اوكاليبتول (Eucalyptol) يستعمل لدفع الحميات وللتطهير الجذري || اخشابها صلبة راتنجية برغم سرعة نموها وقد تصلح للبناء . اشهر انواعها واعرفها استعمالاً طبياً وصناعياً وتزيينياً :


أوكاليبتوس

٢٧٣٣ - **أوكاليبتوس ابيض** E. leucoxylon (S).
E. blanc (F).

٢٧٣٤ - **أوكاليبتوس طويل الورق** E. longifolia (S).
E. à longues feuilles (F).

٢٧٣٥ - **أوكاليبتوس عريض الورق، شجرة الحمّى، شجرة الصمغ الازرق** E. globulus (S).
E. gommier bleu (F).

٢٧٣٦ - **أوكاليبتوس عسلي العرف** E. melliodora (S).
E. à odeur de miel (F).

٢٧٣٧ - **أوكاليبتوس عمودي الورق** E. cosmophylla (S).
E. à feuilles verticales (F).

٢٧٣٨ - **أوكاليبتوس عنقودي** E. botryoïdes (S).
E. en grappes (F).

٢٧٣٩ - **أوكاليبتوس قلبي الورق** E. cordata (S).
E. à feuilles cordées (F).

٢٧٤٠ - **أوكاليبتوس كبير الورق** E. amplifolia (S).
E. à feuilles amples (F).

٢٧٤١ - **أوكَبَ**
اركب الطائر اذا نهض وتهيأ للطيران .

٢٧٤٢ - **أوكَريديه** Eucharidium (S). Eucharidie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الاخدريات . انواعها قليلة ، اعطانها البلاد الامريكية . سوقها فرعاء . اوراقها معنقة ، كاملة ، لا قياسية الترتيب منها المتقابلة والمتعاقبة . ازهارها محورية الارتكاز ، مستطيلة الاهن ، رباعية البتلات والاسدية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٧٤٣ - **أوكَريديه قصيرة** Eucharidium Breweri (S).
Eucharidie de Brewer (F).
نوع من الاوكريديه التزيينية . ساقها وفروعها مثدونة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها ضيقة متقابلة ، نصلها سميك الصفحة . ازهارها متوسطة القد ، بتلاتها ثلاثية التفليق مستطيلة الفص الاوسط . لونها الى الوردي يتوسطه الابيض || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٧٤٤ - **أوكَريديه كبيرة الزهر** *
Eucharidium grandiflorum (S). Eucharidie à grandes fleurs (F).
نوع من الاوكريديه التزيينية. ساقها فرعاء فناء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها صغيرة القد سنانية النصل تطول نحو ٤ سم. ازهارها كبيرة فارشة عقيقية اللون . ازهارها يستمر من تموز الى آب .



أوكريديه كبيرة الزهر

٢٧٤٥ - **أوكَريديه لطيفة** Eucharidium concinum (S).
Eucharidie mignonne (F).
نوع من الاوكريديه التزيينية ساقها تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها سنانية ذربة تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ بتلات ازهارها ثلاثية التفصيص وردية اللون بيض العروق . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٧٤٦ - **اوكسيدور** Oxydor
فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١ ٪ في مكافحة امراض البطاطا الفطرية .

٢٧٤٧ - **اوكسيكلورير النحاس**
Oxychlorure de cuivre (F).
فاطور زراعي يرتكز على النحاس وهو شديد الفاعلية النسبية ، يستعمل في مكافحة عدة امراض فطرية اخصها التسنة .

٢٧٤٨ - **أولُستيوم* ، أولُسطيُون ، غبْرَة**
Holosteum umbellatum (S). Holoste ombellée (F). Chickweed, Holosteum (E). Doldenspurre, Nelkengrass (D). Morgellina ombrellata (I).
نبات عشبي زغبي بري وزراعي معمر من فصيلة القرنفليات اوراقه متقابلة تشبه اوراق القرنفل . ازهاره عطرة جميلة . ازهاره صيواني التجميع . يزرع لجمال ازهاره .


أولستيوم

٢٧٤٩ - **اوليات** راجع اوال .

٢٧٥٠ - **أولياريه** Olearia (S). Oléaria, Oléaire (F).
جنس نباتات استرالية المنبت معقودة التعريف على اسم العلامة البوتاني اولياريوس . وهي من فصيلة المركبات . انواعها عديدة جميعها شجيرات وجنبات دائمة الخضار ، اوراقها كاملة بسيطة صغيرة القد . ازهارها رؤيسية بيضاء اللون ومنها عطرية عرفها كالمسك || تزرع للتزيين .

٢٧٥١ – أُوليدَة ○* Eolis (S). Eolide (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الاوليديات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها زحافة تعيش على النبوت البحرية || اجسامها عرياطة هلامية بزاقية الشكل . رؤوسها رباعية اللوامس . خياشيمها حلمات دقيقة متساوية الترتيب تكتنف كامل الظهر لونها ازرق وابيض ومنها الازرق والاصفر .

٢٧٥٢ – أُوليديَّات ○ Eolididae (S).
Eolididés (F). Eolididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم بحار العالم . جميعها زحافة تعيش على النبوت البحرية والفوقس || اجسامها هلامية بزاقية ، عادمة الصدف ، مستدقة المؤخر . رؤوسها رباعية او سداسية اللوامس . خياشيمها حلمات ملونة تكتنف كامل الظهر . ارجلها فردية مستطيلة ومستدقة || اعرف اجناسها واشهرها الاوليدة .

٢٧٥٣ – أُوليْما الزرع Criocère des céréales (F).

اطلب كريوسر الزرع .

٢٧٥٤ – أُوليمَة ○* Eulima (S).
Eulime (F). Eulima (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الاوليميات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها مردنية الشكل ، محلزنة ، مالسة السطح ، لماعة ، جميلة الالوان العابقة .

٢٧٥٥ – أُوليميَّات ○ Eulimidae (S).
Eulimidés (F). Eulimidae (E).

فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || بعضها جُنّي يتطفل على الكرعانيات وثنائيات البحر ، والبعض الآخر يعيش قرب الشطوط || اصدافها مالسة لماعة مردنية الشكل او برمية مقلوبة || اعرف اجناسها واشهرها الاوليمة والمبريس والخيسقة .

٢٧٥٦ – أُوَم اوم الكلأ : عطشه ليبسن .

٢٧٥٧ – أُوم Ohm

وحدة المقاومة الكهربائية .

٢٧٥٨ – أُومتر Ohmmètre (F). Ohmmeter (E).

مقياس الاوميات اي المقاومة الكهربائية بوحدات اوم .

٢٧٥٩ – أُونكو Ungko

هو الجبون الرشيق ، اطلبه .

٢٧٦٠ – أُونوما Onosma

راجع اذن الحمار .

٢٧٦١ – أَيابانَه * Eupatorium aya-pana (S).
Aya-pana (F). Ayapana (E). Ayapana (D). Eupatorio del Brasile (I).

ضرب من النبات الطبي العشبي المعمر من فصيلة المركبات . مهده امريكة الاستوائية . سوقه اسطوانية جوفاء ترتفع نحو المتر . اوراقه مركبة ثلاثية سنانية معنقة متقابلة . ازهاره عذقية التجميع ، ابطية وهاميــة الارتكاز . يستعمل في الكثير من المستحضرات الطبية كقو ودافع للحميات وضد فساد الدم .

٢٧٦٢ – إِياة Halo

الاياة هي دارة الشمس وتدعى الهالة والنداة والطفاوة . اما دارة القمر فتدعى الساهور والهالة .

٢٧٦٣ – إِياد

الاياد : التراب يجعل حول الحوض او الشجرة يقوى به ويمنع الماء عن الجذع .

٢٧٦٤ – أَيّار Mai (F). May (E).

يعرف ايضاً بمايو . الشهر الخامس من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع . مدته واحد وثلاثون يوماً . في العقد الثاني منه تهيج الصبا وفي العقد الثالث تبدو السمائم وتهب الشمال ثم الدبور

تقويمه الزراعي : اعماله الزراعية عديدة ومختلفة منها :

في الزراعات العامة الموسمية : متابعة الاعتناء بزراعة القطن والانتباه الى تعتيق بجيلاته في الوقت المناسب ، متابعة وانهاء زراعة التبغ قبل حلول شهر حزيران حيث تشتد الحرارة وتنخفض رطوبة التربة . متابعة العناية بجميع الزراعات الموسمية الصيفية ومكافحة الحشرات والاوصام . المباشرة بالحصاد والتكديس .

في الاشجار المثمرة : المباشرة بعزق البساتين او حرثها . ازالة جميع النوامي النابتة تحت المطاعم . تفريد الثمار الكثيرة العدد . سقاية الاشجار الكثيرة الحمل واخصها التفاح متابعة حرث او عزق الكرمة ومتابعة مكافحة الاوصام والحشرات واخصها دود الثمر والمن القطني والارمداد .

في الحمضيات : متابعة تطعيم نصوب الليمون وسقاية البساتين باتزان ودراية لان كثرة الماء تؤذي .

في البقول : تعهد جميع الزراعات البقلية بالعزق والسقاية والتعشيب ومكافحة الحشرات والامراض .

في الزهور : متابعة السهر النافع والاعتناء مع التسميد الازوتي والعزق والسقاية ومكافحة الاوصام والحشرات عند ظهورها واخصها العناكب .

٢٧٦٥ – أَيايِل Cervinés (F). Cervinae (E).

قسم من فصيلة الايليات . اجناسه عديدة جميعها من ذوات الظلف . لذكورها قرون مصمتة متشعبة حولية اي انها تنسلخ وتتجدد كل عام ، واما اناثها فجم على الغالب . اشهر اجناسه الايل والاريل والاروس والرنة واليامور .

٢٧٦٦ – أَيْبَد Airopsis

نبات بري من فصيلة النجيليات قريب الشبه من الزوان ترعاه الماشية فيسمنها .

٢٧٦٧ – إِيْبرفيل Ibervil

ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران


أوليدة

أوليمة


أيابانه


إيتة


إيدرانجية


إيدوصارون


إيدوصارون إسباني


إيديا


إيرة

يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من اي نوع كانت وضد بعض الامراض الفطرية .

٢٧٦٨ - إيبُوغَة ، ستريكنوس الغابون Iboga

نبات عشبي بري طبي ينتمي الى جنس الستريكنوس وفصيلة اللوغانيات . مهده البلاد الافريقية الاستوائية كالغابون والكرون || يقال انه من النباتات المقوية المنعشة التي تذهب بالاعياء وتنشط الجسم والاعصاب . وهو من النباتات المهيجة الشديدة الوقع على الباه والانعاظ.

٢٧٦٩ - إيثير Ether

هو اكسيد الاتيل سائل شديد التبخير .

٢٧٧٠ - إيتَة ٥ * ، صَفْصَافيَّة Itea (S).

Ité, Itée, Iteu (F). Itea (E). Dorlstrauch (D). Itea (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القليبات . انواعه ٦ ، مهدها الشرق الاقصى وامريكة الشمالية . جميعها شجيرات وجنبات فناء . اوراقها عابلة متعاقبة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، خماسية البتلات . اشهر انواعه ما يلي :

٢٧٧١ - إيتَة بَهْشيَّة الوَرَق ٥ Itea ilicifolia (S).

Ité à feuilles de houx (F).

جنبة سبروتية معمرة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. مهدها الصين . اوراقها جامدة النصل منشارية الحافة ، شائكة الاسنان . عنقودها الزهري هامي الارتكاز متدلي الاطراف. ازهارها صغيرة القد ، خضراء اللون . ازهارها يستمر طوال شهر آب .

٢٧٧٢ - إيتَة فيرجينيه ٥

Itea Virginica (S). Itea de Virginie, Ité de Virginie (F). Itea Virginian willow (E). Virginischer dorlstrauch (D). Itea virginica (I).

جنبة سبروتية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها اهليلجية تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٤ . نصلها لامع البشرة مسنن الحافة . عنقودها الزهري منتصب القوام ، هامي الارتكاز يطول نحو ١٥ سم. ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٧٣ - إيثار Icerya

اطلب قرمزية استرالية . ويعرف بالبق الدقيقي المفلطح .

٢٧٧٤ - إيجار Loyer (F). Rent (E).

هو المبلغ المحدد في عقد الاجاره والواجب دفعه على المستأجر .

٢٧٧٥ - إيداع Consignation (F).

Consignation, Deposit (E).

٢٧٧٦ - إيدَام ، إندعَاص Putrescence

التعفن في المجال العضوي .

٢٧٧٧ - إيدرانجية * ، كُوبيَّة Hydrangea (S).

Hydrangelle, Hydrangée (F). Hydrangea (E).

جنس شجيرات وجنبات وجنيبات معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة القليبات ، مهدها الشرق الاقصى والبلاد الامريكية . انواعها عديدة . سوقها فرعاء ، اوراقها متقابلة معنقة شبه بيضية النصل النضر الجميل الخضار . ازهارها عثكولي التجميع تاجي الارتكاز . ازهارها جميلة صغيرة مختلفة الالوان . اشهرها الأرطنسيا .

٢٧٧٨ - إيدرُوجِن ، إيدرُوجين ، هيدرُوجن

Hydrogène (F). Hydrogen (E).

غاز شفاف لا لون له ولا رائحة وهو اخف الغازات ، غير سام ولا يذوب في الماء الا قليلاً ولكن الماء يحوي نحو جلم منه . وهو سريع الاحتراق اذا قرب من النار اما اذا وضعت شمعة في اناء فيه ايدروجن فانها تنطفئ . رمزه (يد) وزنه الاتومي ١،٠٠٨ || اما القنبلة الايدروجينية التي كثر التحدث عنها في هذا الزمن فانها ترتكز على تحطيم ذرة الايدروجن .

٢٧٧٩ - أيدَع

« شجر له حب احمر يصبغ به . خشبه ثمين يحمل في السفن » عن ابي حنيفة .

٢٧٨٠ - إيدُوصَارُون* ، فأس ، عدَس مرّ

Hedysarum (S). Hédysaron, Esparcette, Sainfoin sauvage (F). Hedysarum, Bush clover (E). Süssklee, Zweischürige (D). Sanofiano, Lupinella (I):

نبات عشبي علفي من القطانيات الفراشية ينبت في الاراضي البور ويزرع في المراعي . ترغب فيه الماشية وتسمن عليه .

٢٧٨١ - إيدُوصَارُون إسبَاني * ، سُلَّة

Hedysarum coronarium (S). Sainfoin d'Espagne, S. à bouquets, Sulla (F). French honeysuckle, Soola clover (E). Kronsussklee, Spanischer klee (D). Guadarubio, Sanofiano di Spagna, Sulla (I).

نوع من الايدوصارون وهو نبات عشبي علفي معمر ترغب فيه الماشية لاسيا الاغنام . ازهاره مغترية تحرسها النحل .

٢٧٨٢ - إيديا ٥ * Idia (S). Idie (F).

جنس حشرات مفيدة من فصيلة الذبابيات. تسرح مع الجنادب والجراد وتمتح مكنها على سرمها فينقف من يرقات تقضي على دباها .

٢٧٨٣ - إيذَاء ، إنتهاب Déprédation (F).

Depredation, Plundering (E).

هو مبلغ الاذى الذي لحق بملك الغير .

٢٧٨٤ - إيرَاق ، نظام ورقي Foliation

هو النظام الترتيبي الذي يتبعه ورق النبات في ارتكازه على القضيب .

٢٧٨٥ - إيراقليه Epiaire droite (F).

اطلب سطاقس سنبلي .

٢٧٨٦ - إيرَاقي Foliacé (F). Foliaceous (E).

كل ما له علاقة بشكل الاوراق وشوزبتها .

٢٧٨٧ - إيرَة ٥ * Puma eyra (S).

Eyra (F). Eyra (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة السنوريات . اعطانه معظم مناطق امريكة الجنوبية اخصها البرازيل || جسمه اهيف رشيق القوام يطول نحو ١٠٠ سم. رأسه شبه مستدير الشكل . ذنبه مستطيل . ثوبه الى الطلسة السوية المتماوجة يعمق مع اقترابه من الظهر ويبيض ويشقر عند البطن || يعيش ذكراً وانثى . يألف الغابات والحدائق القريبة من المساكن . يتسلق الاشجار بخفة . قوته ما استطاع افتراسه من الحيوان والطير . وهو شديد الاذى ، ان دخل مدجنة قضى على ما فيها من طير .

٢٧٨٨ - إيرَنْتُس ○ ، زَهْر الهواء Aeranthus (S).
Aéranthe (F). Air flower (E). Erante (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من السحلبيات . مهدها البلاد الحارة . انواعه قليلة جميعها تزيينية تزرع لجمال ازهارها العجيبة .

٢٧٨٩ - أيرُو براند Aéro Brand HCN
حاشور غازي زراعي يرتكز على حامض السيانديك، يستعمل تحت طناب ضابط خاص في مكافحة جميع انواع القرمز والكرمس بمعدل ٤ غ. لكل متر مكعب .

٢٧٩٠ - أيرُوبيّ Aérobique (F). Aerobic (E).
نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء .

٢٧٩١ - أيرُوبيّة ، سَحاحيّة ، هَوائيّة
Aérobie (F). Aerobe (E).
صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

٢٧٩٢ - إيرُوس Eros (F).
هو الراعي كوكب سيار من النظام الشمسي ، اطلبه .

٢٧٩٣ - أيرُوسكُوب Aéroscope, Puliscope (F).
Aeroscope (E).
الايروسكوب جهاز يستعمل في التقاط الغبار الموجود في الهواء لفحصه مجهرياً .

٢٧٩٤ - إيرُوميس الفُستُق○* ، بلُوْرَة الفستق○،
صَدَئيّة الفستق○ Pileolaria terebinthi,
Uromyces terebinthi (S). Rouille du pistachier (F).
فطر مجهري من فصيلة السحاميات ورتبة الدعاميات يصيب اوراق الفستق فيعطبها ويؤذي الاشجار ومحصولها || مظهره الخارجي بثور قرحية حنطية اللون او بنفسجية مستديرة الشكل تركب نصل الاوراق فتسبب يباس النسيج المنحار مما يؤدي الى عرقلة او شلل العمل النبغي || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ٠٫٥ ٪ .

٢٧٩٥ - إيزَاريه○ Isaria
جنس فطور مجهرية من عمارة الخنيات وفصيلة الكحيبيات انواعه عديدة معظمها من الفطور التي تعيش على الحشرات ويرقاتها . والايزاريه هي التي تسبب مرض الموسكردين (الشلل) في دود القز || ومنه نوع يصيب ثمار البندوره عند ادراكها ، يعيش في المناطق الباردة الرطبة . ونوع آخر يصيب ثمار الاجاص المحفوظة اذا كانت قشورها مخدوشة واذا ارتفعت حرارة المكان الى ما فوق الخمس درجات .

٢٧٩٦ - إيزَاريُوبيس○ Isariopis
جنس فطور مجهرية من عمارة الهودانيات وفصيلة الكحيبيات . كريماته لا قياسية الشكل والصفات . كنيداته موثورة أسطوانية او دبوسية || انواعه عديدة . اعرفها زراعياً واقتصادياً ما يتبع :

٢٧٩٧ - إيزَاريُوبيس الاكيدنيا○ Isariopis mespili
فطر قليـــل الانتشار شوهد في القوقاز . يركب اوراق الاكيدنيا فيؤذيها || كنيداته شفعية ، ثنائية او رباعية الاخبية .

٢٧٩٨ - إيزَاريُوبيس اللوبياء○* Isariopis griseola
فطر يركب اوراق اللوبياء فيبقعها بقعاً لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الجوُوة. مشيجه يكوّن في المنطقة السمية ونيمة ترتكز عليها الكريمات . كنيداتـــه اسطوانية . يكافح عند ظهوره باستعمال احـــد الفواطير غير المرتكزة على النحاس .

٢٧٩٩ - إيزُوبتر Isoptères (F). Isoptera (E).
اطلب عقفانيات .

٢٨٠٠ - إيزُوترم○ منْظَام Isotherme (F).
Isotherm (E).
خط الحرارة الاقليمية او العالمية المتساوي التوزيع .

٢٨٠١ - إيسَاني○ إيُوسين Eocène (F). Eocene (E).
اقدم عصور الحقبة الثالثة .


٢٨٠٢ - إيست مولين East Malling
مجموعة من الاصول التفاحية الاوروبية ، المعدة للتطعيم ، صار اختبارها ودرسها وتأصيلها وترتيبها وتصنيفها في معهد ايست مولين في انكلترا || وقد صنفت هذه المجموعة المؤلفة في بادئ امرها من عدة انواع الى ستة عشر عرقاً مرقومة من ١ الى ١٦ || ولما كانت فوارقها الجنسية الجلية وصفاتها المميزة المختلفة لا تنسجم مع الترقيم التسلسلي لذلك صار تقسيمها الى اربع فئات معتمدين فيها على قوة نشوء الشجرة وحجمها ومقدورها الحيوي || فالفئة الاولى التي تشمل العرق رقم ٨ والعرق رقم ٩ تقصّر وتصغّر بدون استثناء حجم جميع الانواع المطعمة عليها ، لذلك ففوائدها محدودة لا تتعدى الاشكال التزيينية وقد تجود في الاقاليم الحارة والاقاليم القليلة المطر || والفئة الثانية التي تشمل العروق ذات الارقام ٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و١٠ تصغّر وتقصّر حجم بعض الانواع في حين انها تكبر غيرها . لذلك فهي غير شاملة واستقرار صفاتها منوط بنوع معين دون سواه . وقد شذ عنها عرق واحد وهو العرق رقم ٢ الذي يعتبر من اجود العروق واثبتها وهو متوسط الحجم شديد الحيوية لا يتطلب اقاليم خاصة ولا تضيمه الزراعة العذية || والفئة الثالثة التي تشمل الارقام ١ و١١ لا تزال عروقها تتأثر بالفوارق النوعية التي تكيف شكلها وحجمها وهي لهـــذا السبب لا تتحلى بالشمول المفروض والمرغوب فيه || اما الفئة الرابعة التي تشمل العروق ذات الارقام ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ فانها تكبر الحجم وتنشط الحيوية وتعزز الحياة وتطول العمر باقسامه التصاعدية والمستقرة التابعة الى ادوار النشوء والنمو السريع والبلوغ والاستقرار ، وتقصره بقسمه الهابط التابع الى دوري القحالة والانحطاط . اشهر عروق هذه الفئـــة رقم ١٣ الذي لا يخشى اندمـــاج التربة ورطوبتها ثم العرق رقم ١٢ والعرق رقم ١٦ اللذان يجودان في البلاد الباردة والجبال الرفيعة ولكنهما يرغبان في الاتربة القليلة او المتوسطة الاندماج ويتطلبـــان الري . وقد ذكرنا في الجدول اللاحق موجز اهم خصائص كل عرق مع اسمه الاصلي او النوع المتحدر منه .


إيرومبيس الفستق


إيزاريوبيس اللوبياء

جدول عروق الايست مولين مع اهم صفاتها وخصائصها المميزة

رقم العرق		اسمه الاصلي او النوع المتحدر منه	صفاته وخصائصه المميزة
١	I	Paradis anglais à larges feuilles	متوسط النشط ، يجود في الاتربة الفقيرة الضعيفة الرطبة .
٢	II	Doucin de Fontenay	نشيط ، متوسط الحجم ، غائر الجذور ، مغدق الانتاج .
٣	III	لا اسم له ولا يتحدر من نوع محقق	يقال ان عيوبه تفوق صفاته وهو سريع الايراق والاعبال.
٤	IV	Doucin de Holstein, D. jaune	نشيط ، متوسط الحجم ، يتحمل صقيع الشتاء ولكنه يخشى الجفاف.
٥	V	Doucin amélioré	نشيط ، متوسط الحجم ، متعطش الى البوتاس ، لا يقاوم المن القطني .
٦	VI	Paradis sans pareil de Rivers	متوسط النشط والحجم ، يخشى البرد .
٧	VII	لا اسم له ولا يتحدر من نوع محقق	نشطه لا بأس به وحجمه ايضاً ، ثماره زاهية ، استعماله محدود.
٨	VIII	Paradis français	قليل النشط ، يخشى البرد ، عديم المناعة ضد الآكلة والتبقع .
٩	IX	Paradis jaune de Metz	ضعيف النشط ، مبكار ، قصير الحياة ، يرغب في الاتربة الغنية الحوارة.
١٠	X	لا اسم له ولا يتحدر من نوع محقق	مثخار وعيوبه تفوق صفاته .
١١	XI	Doucin vert	متوسط النشط والحجم ، كثير الاستعمال في بلجيكا وهولندا .
١٢	XII	لا اسم له	شديد النشط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، يرغب في الاقاليم الباردة.
١٣	XIII	لا اسم له	نشيط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، يرغب في الارض الرطبة ولا يخشى الكتوم .
١٤	XIV	لا اسم له	شديد النشط ، كبير الحجم وطويل العمر .
١٥	XV	لا اسم له	نشيط ، كبير الحجم وطويل العمر ، مثخار وقليل الجذور السطحية .
١٦	XVI	Ketziner idéal	شديد النشط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، لا يخشى البرد ، يتطلب الري المنتظم .


إيكاكيا


إيفيس

٢٨٠٣ - إيسولوجيه Histologie (F). Histology (E).

علم يبحث في النسج العضوية وفي بنية الاحياء المجهرية .

٢٨٠٤ - إيصاليّة ، ناقليّة Conductibilité (F). Conductibility (E).

هي قابلية النقل .

٢٨٠٥ - أيصر Herbe sèche (F).

الايصر هو العشب اليابس ، ج. أياصر .

٢٨٠٦ - أيض Métabolisme (F). Metabolism (E).

مجموع المعاوضات التي تجري وتتم في الجسم .

٢٨٠٧ - أيطل Flanc, Hypocondre (F). Hypochondrium (E).

الايطل : الخاصرة ج. اياطل . قال امرؤ القيس : « له أيطلا ظبي وساقا نعامة » .

٢٨٠٨ - إيغار Ebouillantage (F). Scalding (E).

المعالجة بالماء الغالي .

٢٨٠٩ - إيفوديه Evodia (S). Evodie (F). Evodia (E). Evodie (D). Evodia (I).

شجرة حرجية طبية من السذابيات ، مهدها المناطق الحارة الاسيوية ، اوراقها متقابلة معنقة اهليلجية . ازهارها عنقودية التجميع تاجية الارتكاز. ثمارها نورية طبية يستعملونها للتعريق وقد تكون من الملينات المحمودة .

٢٨١٠ - إيفيس *ه Iphis (S). Iphis (F). Iphis (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل وفصيلة القوسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اجسامها صغيرة . دروعها معينية الشكل . ارجلها قصيرة وهزيلة . ملاقطها مستطيلة نشيطة . تتميز مناخسها القربة المتفاوتة القدر والتي يراوح عددها الوتري من ٣ الى ٧ وذلك نسبة للنوع || اثوابها الى السمرة الخنطية المواج .

٢٨١١ - إيقاف الاختمار ، توقيف الاختمار

Mutage (F). To stop the fermentation of must (E).

هو توقيف عصارة العنب عن الاختمار مدة من الوقت لبعض الاسباب التقنية او الصناعية وقد يتم ذلك بواسطة بعض المواد المضادة للاختمار .

٢٨١٢ - أيك Bois, Forêt d'arbres touffus (F). Wood of lofty trees

الايك : الشجر الكثير الملتف . والغيضة تنبت السدر والاراك ونحوهما من ناعم الشجر (اقرب الموارد) .

٢٨١٣ - إيكاكيا * ، إيكاكو

Chrysobalanus icaco (S). Chrysobalane, Icaquier (F). Coco-plum (E). Cocospflaume, Ikakopflaume (D). Ghianda d'oro, Pruno icaco (I).

شجرة زراعية من فصيلة الورديات . مهدها البلاد الاستوائية الامريكية والافريقية . تكثر زراعتها في المناطق البحرية. وهي شجرة دائمة يبلغ ارتفاعها نحو ١٠ امتار. اوراقها متعاقبة معنقة بيضية النصل الجامد الجميل الخضار. ازهارها عذقية محورية وطرفية صغيرة القد بيضاء اللون || ثمارها خوخية الشكل والحجم قشرتها الى الحمرة القرمزية . لبها ابيض اللون لاصق بالعجمة مأكول . ويستخرج من لباب العجمة دهن نافع شائع الاستعمال .

٢٨١٤ - إيكاكيات Chrysobalanées (F). Chrysobalanae (E).

سبط من الورديات .

٢٨١٥ - إيكر Acore, Roseau odorant (F).

اطلب عود الوج .

٢٨١٦ - إيْكل *، بـُل ّ، قثّاء الهند

Aegle marmelos, Cratœva valanga (S). Aegle, Bel indien (F). Bael tree, Bengal quince, Marmelos (E). Bhelbaum, Schleimapfelbaum (D). Bella indiana (I).

نوع من الفصيلة النارنجية مهده التبت وبلاد الهند . اشجاره زراعية متوسطة الارتفاع والحجم كثيرة الافناد والافنان . ثماره لحمية لبية بحجم البرتقال . لبها زكي الرائحة ربب . عصيرها حامض مز . قشر ثمارها قابض يستخرج منه مادة صباغية صفراء اللون . والهنود يستعملون عصير الايكل ضد الهواء الاصفر (الكوليرا) || اما الازهار والاوراق فلها منافع طبية معروفة من الصينيين والهنود .

٢٨١٧ - ايكي دنيا Bibacier (F).

راجع اكيدنيا .

٢٨١٨ - أيْكِينيت Aikinite (F).

مركب معدني يدعى اقنيت ، اطلبه .

٢٨١٩ - أيّل Cervus (S). Cerf (F). Deer (E).

جنس حيوانات برية عاشبة لبونة مجترة من الايايل وفصيلة الايليات . انواعه عديدة اسيوية واوروبية وامريكية وافريقية المهد جميعها مصمتة القرون المتشعبة الحولية الانسلاخ. تعيش جماعات اجلها يراوح من ٨ الى ٥٠ واكثر ، تأوى الغابات والاحراج والمفاوز والهضاب والسهول || قـال الدميري في وصف الايل ما حرفيته : «وهو اذا خاف من الصياد يرمي نفسه من رأس الجبل ولا يتضرر بذلك واذا لسعته الحية اكل السرطان ويصادق السمك فهو يمشي الى الساحل ليرى السمك والسمك يقرب من البر ليراه والصيادون يعرفون هذا فيلبسون جلده ليقصدهم السمك فيصيدوا منه . وهو مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها وربما لسعته فتسيل دموعه الى نقرتين تحت محاجر عينيه يدخل الاصبع فيهما فتجمد تلك الدموع وتصير كالشمع فيتخـذ درياقاً لسم الحيات وهو البادزهر الحيواني واجوده الاصفر || قال الزجاجي سئل ابن دريد عن معنى قول الشاعر :

هجرتك لا قلى مني ولكن رأيت بقاء ودك في الصدود
كهجر الحائمات الورد لما رأت ان المنية في الورود
تفيظ نفوسها ظمأ وتخشى حماماً فهي تنظر من بعيد
تصد بوجه ذي البغضاء عنه وترمقه بألحاظ الودود

فقال الحائم الذي يدور حول الماء ولا يصل اليه ومعنى الشعر ان الايايل تأكل الافاعي في الصيف فتحمى وتلتهب حرارتها فتطلب الماء فاذا رأته امتنعت من شربه وحامت عليه تتنسمه لانها لو شربته في تلك الحالة فصادف الماء السم الذي في اجوافها هلكت فلا تزال تمتنع عن شرب الماء حتى يطول بها الزمان فيذهب ثوران السم ثم تشربه فلا يضرها . فيقول هذا الشاعر : انه في تركي وصالك مع شدة حاجتي اليه بمثابة الحائمات التي تدع شرب الماء مع شدة حاجتها اليه ابقاء على حياتها || والزجاجي هو الذي صنف كتاب الجمل ومن كلامه ما حرم الله شيئاً إلا وأحل بازائه خيراً منه حرم الميتة واباح المذكي وحرم الخمر واباح النبيذ وحرم السفاح واباح النكاح وحرم الربا واباح البيع » || انواع الايل عديدة اشهرها ما يلي .

٢٨٢٠ - أيّل أحْمَر *، أيّل أرُوبّة

Cervus elaphus (S). Cerf élaphe, C. rouge, C. d'Europe (F). Red deer (E). Rotwild (D).

ايل كبير القد مستطيل الجسم المنسوب، عريض الصدر ، جالس الظهر والكفل ، طويل العنق والرأس ، كبير القرون قوي الجرامز دقيقها ، قصير الذنب || طوله نحو ٢٣٠ سم. وارتفاعه ١٣٠ وزنه من ١٥٠ الى ٢٠٠ كيلـو . يوجد في اروبة وآسية الصغرى حتى العجم وفي افريقية الشمالية .

٢٨٢١ - أيّل أرْقَط* Cervus axis (S).

Cerf axis, Chital (F). Axis deer, Chital (E).

ايل موطنه سرنديب والبنغال وحملايا حتى علو ١٤٠٠م. جميل الخلقة ، مبقج الثوب الموشح ، متوسط القد يراوح علوه من ٩٠ الى ٩٥ سم || اجله قليل العدد من ٨ الى ١٢ . يألف ضفاف الانهار والغابات الكثيفة .

٢٨٢٢ - أيّل أسْمَر Cervus dama dama (S). Daim, Platycerque (F). Fallow deer (E). Damwild (D).

ايل متوسط القد ، جميل الخلقة ، رشيق القوام، طوله نحو ١٥٠ سم. وعلوه ٩٥ . ثوبه اصهب اسمر تعلوه رقشة بيضاء || موطنه آسية الصغرى والجزائر وتونس واسبانيا والبرتغـال .

٢٨٢٣ - أيّل البَطَائح * Rucervus Duvancelli (S).

Cerf de Duvancel, Rucerve Barasingha (F). Barasingha (E).

ايل كبير الجثة ، طوله نحو ١٦٠ سم. وعلوه من ١٢٠ الى ١٢٥ . ثوبه الى الجؤوة القاتمة . موطنه الهند . يألف البطائح وضفاف الانهار || اجله يعد من ٣٠ الى ٦٠ واكثر .

٢٨٢٤ - أيّل التبّت Cervus affinis (S).

Cerf du Tibet (F). Deer of Tibet (E).

ايل موطنه التبت وجوارها، متوسط القد غليظ الجثة، اصهب الثوب الاغبر ، ابيض البطن || يألف الجبال العالية . يعيش جماعات قليلة العدد اجلها من ٦ الى ١٢ .

٢٨٢٥ - أيّل إلْد * Cervus Eldi (S).

Cerf d'Elde, Thameng (F). Thameng (E).

ايل موطنه البنغال وسيام والكمبودج . كبير الجثة مستطيل الشكل ، يبلغ طوله ٢٠٠ سم. وعلوه ١١٥. ثوبه الى السمرة ، يغبر في الصيف ويعبق في الشتاء || يألف المناقع وضفاف الانهر، اجله في الصيف يعد من ٨ الى ١٢ ويعد في الشتاء من ٥٠ الى ٦٠ .

٢٨٢٦ - أيّل الشرق* Cervus maral (S).

Cerf maral (F). Maral (E).

ايل كبير الجثة مستطيل الجرامز يبلغ علوه نحو ١٥٠ سم . له قرنان كبيران لا يقل طول الواحد عن ١١٠ سم. ثوبه اصهب احمر تعلوه مشحة من الصفار || موطنه الشرق من بلاد القرم الى شرقي القفقاز . يألف الغابات والاحراج والهضاب . اجله كثير العدد ان في الصيف او في الشتاء .

٢٨٢٧ - أيّل الصين Cervus mandarinus (S).

Sica mandarin (F). Cervus mandarinus (E).

أيل متوسط القد ، اصهب الثوب السوي، منسوب القوام . موطنه الصين الشمالية || يألف المناقع والسهول واطراف الغابات . اجله كثير العدد يراوح من ٤٠ الى ١٠٠ .


٢٨٢٨ - أيّل العرَاق Dama mesopotamicus (S).

Daim de la Mésopotamie (F). Mesopotamian deer (E).


أيل موطنه العراق والبلاد المجاورة . صغير الجثـة رشيق القوام ، سريع الحركة ، طوله نحو ١٥٠ سم. وعلوه من



إيكل



أيّل أحمر



أيّل أرقط



أيّل البطائح



أيّل إلد



أيّل الشرق

٩٠ الى ٩٥ . ثوبه الى الصهبة الربداء يميل الى السمرة في الشتاء || يألف الهضاب والبوادي ومجاري المياه . اجله كثير العدد .


أيل المسك

٢٨٢٩ - أيل المسك * ، كستورة

Moschus moschiferus (S). Porte-musc, Chevrotain porte-musc (F). Musk deer (E).

حيوان بري لبون مجتر من المسكيات وفصيلة الايليات يشبه الظبي الا انه ربع الجثة يبلغ علوه نحو ٥٠ سم. وكفله يعلو غاربه بنحو ٥ سم. وهو اجم الرأس كبير الأذن قصير الصوف والذيل . للذكر منه جراب بقدر الجفنة الصغيرة يقع في اسفل بطنه بالقرب من دبره يمتلئ مسكاً وله نيبان ظاهرتان || موطنه شاسع الاطراف يمتد من الهند الى سيبريه ومن الافغان الى الصين ، يكثر في التبت ، يرغب في البلاد الباردة ويخشى الحر .


أيل الهند

٢٨٣٠ - أيل الهند* ، أيل ملَقة

Cervus unicolor, C. aristotelis (S). Cerf unicolore, Sambar (F). Malay sambar (E).

نوع من الايل موطنه السند والبنجاب وحملايا ويوجد ايضاً في سرنديب . وهو حسن الخلقة المنسجمة ، رشيق القوام ، كبير الجثة طوله نحو ٢١٠ سم. وعلوه من ١٢٠ الى ١٣٠ ثوبه الى الصهبة السمراء يعلوها مواج امغبر || يعيش في الاحراج والغابات والادغال وقرب مجاري الماء وقد شوهد في مرتفعات حملايا على علو ٣٠٠٠ م. || يسرح في الليل من الغروب الى الشروق ويبيت في النهار. اجله قليل العدد من ٦ الى ١٢ .


أيل كشمير

٢٨٣١ - أيل جاوا Cervus hippelaphus (S).

Cerf hippélaphe, Sambar de Java (F). Java sambar (E).

ايل موطنه جاوا قريب الشبه من سلفه لكنه اصغر جثة وافتح ثوباً || يعيش جماعات عديدة ، اجله لا يقل عن ٤٠ ، يألف الادغال الكثيرة العشب .

٢٨٣٢ - أيل خراسان

Cervus sika, Cervus bactrianus (S). Sica (F). Sica (E).

ايل صغير القد ، ربع القامة ، ثوبه الشتوي الى الصهبة الغبراء السوية . اما الصيفي فبقع || موطنه خراسان وجوارها اجله يعد من ٢٠ الى ٣٠ .


أيل كندا

٢٨٣٣ - أيل كشمير* ، هنغول


Cervus Cashmirensis (S). Cerf de Cachemire (F). Hanghul (E).

ايل كبير الجثة يشبه ايل اوروبه . علوه نحو ١٤٠ سم. موطنه احراج بلاد كشمير . يعيش جماعات كبيرة اجلها لا يقل عن ٤٠ .

٢٨٣٤ - أيل كندا * Cervus canadensis (S).

Cerf du Canada (F). Wapiti (E).

موطنه كندا وبعض مناطق امريكة الشمالية وشمالي شرقي آسية . كبير الجثة طوله نحو ٢٩٠ سم وارتفاعه ١٣٠ اما وزنه فمن ٣٥٠ الى ٥٠٠ كيلو. له قرنان كبيران متشعبان طول الواحد ١٦٠ سم. ثوبه الى السمرة الغبراء يزداد سمرة مع اقترابه من ثبج الظهر والعنق والرأس .


أيل نباح

٢٨٣٥ - أيل نبّاح * Cervulus muntiacus (S).

Cerf aboyeur, Cervule muntjac (F). Barking deer (E).

موطنه الهندوستان والهند الصينية ومالزيا . صغير الجثة ثوبه الى السمرة الصهباء يزداد اسمراراً مع اقترابه من العنق وثبج الظهر . بطنه اغبر اللون جرامزه الى السمرة الداكنة . طوله نحو ٩٠ سم. وعلوه من ٥٠ الى ٥٥ .

٢٨٣٦ - إيلادة Cytogénie (F). Cytogeny (E).

الايلادة تكاثر الجبيرات الحيوانية او الخلايا النباتية .

٢٨٣٧ - إيلادي Cytogène (F). Cytogen (E).

ما يعود الى تكاثر الجبيرات او الخلايا .

٢٨٣٨ - إيلاوسن اطلب بندق بري.

٢٨٣٩ - أيلَس

قال القزويني : « انه نوع من السمك عظيم جداً وحيوانات البحر كلها تضاده سواه . ومن خواصه انه اذا شوي واكل منه شخصان معاً بينهما عداوة وخصومة تبدلت الفة » .

٢٨٤٠ - إيلند Antilope-élan (F).

راجع أروس .


إيلنطس

٢٨٤١ - إيلَنطُس * ، شجرة السماء ، شجرة الله

Ailanthus altissima, Ailanthus glandulosa (S). Ailante glanduleux, Arbre du ciel, Frène puant (F). Tree of heaven, Tree of the Gods Chinese ash (E). Echter götterbaum (D). Ailanto, Albero del paradisio (I).

شجرة حرجية كبيرة من فصيلة السماروبيات، مهدها بلاد الهند الصينية . ساقها غليظة مرتفعة . اغصانها دائمة . اوراقها متعاقبة مركبة تساعية الازواج . ازهارها تاجية الارتكاز عثكولية متفرعة كثيرة التشعب . الزهرة صغيرة سفلية التركيب خماسية البتلات الرحية الشكل الافقية الانتشاب . اسديتها عديدة معقوفة . ميسمها وحيد مفرطش القلنسوة || تستعمل للتزيين في الممرات والجادات، اوراقها اذا لمست تفرز زيوتاً طيارة كريهة الرائحة .

٢٨٤٢ - أيلول Septembre (F). September (E).

يعرف ايضاً بسبتمبر . الشهر التاسع من السنة الشمسية وهو من شهور الصيف . مدته ثلاثون يوماً . في الحادي والعشرين منه يعتدل الليل والنهار وهو اول فصل الخريف.

تقويمه الزراعي : اعماله الزراعية عديدة اخصها :

في الزراعات العامة الموسمية : متابعة العناية بالقطن وبجني المحصول . متابعة قطف وتجفيف اوراق التبغ والتنباك وادخال الناشف منها وتعليقه في المخازن . حرث الحواكير المعدة لزراعة التبغ فور الانتهاء من القطاف ومن اقتلاع الشتول. حرث الارض المعدة لزراعة الحبوب كالحنطة وغيرها .

في الاشجار المثمرة : التوقف عن متابعة رش الثمار قبل القطاف بثلاثة اسابيع. ابتداء موسم قطف التفاح لخزنه في البراد وعلى طالب الخزن ان يجني الثمار عند ادراكها وقبل اكتمال نضجها وان يوضبها ويصنفها نسبة لحجمها ودرجة ادراكها وسلامتها من الشوائب . السهر على ثمار الاجاص والسفرجل . تطعيم الاغراس والاشجار التي بحاجة الى ذلك بالطعم الرقعي . اعداد الحفر اللازمة لغرس النصوب في الاماكن التي سبق تحضيرها .

في الحمضيات : افتتاح موسم تصدير الليمون الحامض . متابعة مكافحة النمشة . تعشيب وعزق وري البساتين . تطعيم الاغراس الفتية . تحضير تربة البساتين المستحدثة وتعيين مواقع الغرس واحتفار الحفر .

في الاشجار المختلفة : ابتداء تحبيب الزيتون الاخضر .

متابعة العناية بالموز والانتباه الى السقاية. المباشرة بقطاف العنب المعد لصناعة الخمر والكحول . متابعة تجفيف التين.
في البقول والزهور : السهر والاعتناء بجميع البقول وتسميد ما لم يسمد منها حتى الآن بالاسمدة الكيماوية . الاعتناء بجميع النباتات التزيينية المعمرة والحولية القائمة ومكافحة الحشرات التي تركبها والامراض التي تعتريها . اعداد مشاتل النباتات البصلية كالزنبق والنرجس وما اشبه .

٢٨٤٣ - **أيْلُولة** Réversibilité (F). Reversibility (E).
هي صفة لحق انتفاع ما كمعاش التقاعد والراتب العمري نحوها ان يرجع الانتفاع الى المستحقين الاحياء او اذا مات المستحق الى شخص آخر دون نقص في قيمته .

٢٨٤٤ - **أيْليّات** Cervidae (S). Cervidés (F). Cervidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة مجترة مصمتة القرون المتشعبة، مزدوجة الاصابع. اجناسها عديدة مقسومة الى قسمين الايايل والمسكيات . فالأيايل تشمل عدة اجناس اما المسكيات فجنس واحد .

٢٨٤٥ - **أيْم ، أيْن** Zamenis
راجع أرقم .

٢٨٤٦ - **أيِّمَة ذَهَبِيَّة الطَّوْق** ٥
Vidua paradiscea, Steganura paradisea (S).
Veuve à collier d'or, Stéganure de paradis (F).
الأيمة طائر من فصيلة التنوطيات . انواعه المعروفة خمسة اشهرها الذهبية الطوق . موطنه معظم مناطق افريقية الوسطى . يألف الغابات والحراج الموحشة وضفاف مجاري الماء. ملجئه الحياتي جماعي . سربه متوسط العدد || جسمه معتدل القد، يطول نحو ٣٥ سم. بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٥ سم. في الزمن العادي . اما في زمن التطريق ، ويكون ذلك بعد التحسير ، فرفال ذنبه تطول نحو ٤٥ سم. رأسه وظهره وذنبه الى السواد الأحم الاسفع . جناحاه الى السواد الموشح بالاحمر . قذاله وعنقه وصدره وبطنه الى الاحمر الناري المواج يعلوه بين العنق والصدر طوق ذهبي الخضاب . منقاده مخروطي الشكل ، مستغلظ القاعدة ، مستدق الملقط ، اسمر اللون . رسغاه الى الجؤوة || يمضي معظم وقته على الارض حيث يكشط التربة في طلب القوت . قوته الحشرات والديدان والبزور والاعشاب || يدئن عشه على ضفاف مجاري الماء في الاشجار القليلة الارتفاع . الانثى تحضن من ٥ الى ٧ بيضات نحو ١٣ يوماً اما الذكر فيؤمن لها الغذاء .

٢٨٤٧ - **إيْنَاع** Maturité complète (F). Complete maturity (E).
الايناع والينع هو بلوغ الثمرة كمالها وقد يأتي هذا الدور من حياتها بعد الادراك وقبل النضج التام .

٢٨٤٨ - **إيْنَانْثة** Oenanthe (F).
اطلب رازيانه .


٢٨٤٩ - **إينانثة منقعيّة** Phellandre (F).
اطلب رازيانه مائية .

٢٨٥٠ - **إيْنُولاز** Inulase
خميرة تجعل الراسنين في نسيج النباتات قابلة للهضم .

٢٨٥١ - **إيْنُولين** Inuline (F). Inulin (E).
غلوكوزيد يكثر في خلايا بعض نباتات فصيلة المركبات كالهندباء والراسن .

٢٨٥٢ - **إيْهَقان** Roquette (F). Rocket (E).
هو الجرجير ، اطلبه .


٢٨٥٣ - **أيْهُقَان** * Roquette sauvage (F). Wild rocket (E).
هو الجرجير البري، واحدته أيهقانة . قال لبيد:
فعلت فروع الايهقان واطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها



أيهقان


٢٨٥٤ - **إيُون** ٥ ، **شَارِد** ٥ Ion
الايون هو أتوم او مجموعة من الاتم يحمل او تحمل شحنة كهربائية || اذا اذيبت مادة في الماء وكان محلولها موصلاً للتيار الكهربائي فان بعض جزئياتها ينقسم كل منه الى شقين او اكثر يحمل بعضها شحنة كهربائية ايجابية والآخر شحنة سلبية ويدعى الشق الاول ايون ايجابي Ion positif والشق الثاني ايون سلبي Ion négatif .











٢٨٥٥ - بَابَة Statistique (F). Statistics (E).

جدول الاحصاء والتعداد .

٢٨٥٦ - بابُوج * Crepidula (S).

Crépidule (F). Crepidula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وحيدات الاجهزة وفصيلة القبّوعيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش لاصقة بصخور المحادج والشواطىء || اصدافها اهليلجية الشوزن ،' مستدقة المقدم ، قريبة الشبه بالبابوج . اجسامها بيضية . رؤوسها مفلوقة ثنائية اللوامس المخروطية . عيونها تحتل قواعد اللوامس . خياشيمها ضمية ، يمينية الارتكاز . ارجلها وحيدة مبططة . ارديتها رقيقة .





بابوج

٢٨٥٧ - بابُوجِيّة ٥ Cypripedilum (S).

Cypripède, Sabot de Venus, Pantoufle de dame (F).

Lady's slipper, Noah's ark (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السحلبيات . ارومايها جذمورية مدادة متشعبة . سوقها مورقة . اوراقها متباينة الاشكال ، متوازية العروق . ازهارها قليلة العدد او فردية ، كبيرة القد مقعرة الشفيفات التي تبدو كالبابوج || انواعها المعروفة عديدة ، معظمها بري وبعضها تزييني ، اشهرها التالية :



بابوجيّة الزهرة

٢٨٥٨ - بابُوجِيّة الزُهَرَة ٥*

Cypripedilum calceolus (S). Sabot de Venus (F).

نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقها جرداء النصال . زهرتها كبيرة قطرها نحو ١٠ سم. بتلاتها وفصلها كستنية اللون ، شفيفتها صفراء مشيّزة بالارجواني || منبتها بعض اقاليم البحر المتوسط . ترغب في الاتربة الكلسية . توجد في الاحراج المبعثرة الاشجار || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .



بابوجيّة الملكة

٢٨٥٩ - بابُوجِيّة المَلِكَة ٥*

Cypripedilum reginae (S).

Cypripède de la reine (F).

نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خملية النصال المهدّبة ، عددها يراوح من ٥ الى ٧. اهدابها لاهبة تشري الجلد . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٨ سم. شفيفتها وردية اللون . بتلاتها وفصلها تبنية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٠ - بابُوجِيّة صَغِيرَة الزَهْر ٥

Cypripedilum parviflorum (S).

Cypripède à petites fleurs (F).

نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها خملية النصال . ازهارها صغيرة القد عطرية العرف . شفيفتها الى الصفار الذهبي المواج . بتلاتها وفصلها سمراء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٦١ - بابُوجِيّة مُبَقَّجَة ٥

Cypripedilum guttatum (S).

Cypripède tacheté (F).

نوع من البابوجية ، يكثر وجودها في المناقع . ساقها قصيرة تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. لها ورقتان لا غير . نصالها خملية البشرة على الصفحتين . زهرتها وحيدة بيضاء اللون مرقوشة بالارجواني . فصلها وبتلاتها عاجية . قطر الزهرة نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر نحو ستة اسابيع بين نيسان وايار .

٢٨٦٢ - **بابُوجيَّة مُزَبَّرَة** ٥
Cypripedilum hirsutum (S).
Cypripède hérissé (F).
نوع من البابوجية . نبات طبي وذعاني . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خملية النصال مزبّرة على الصفحتين العليا والسفلى . ازهارها تطول من ٣ الى ٥ سم. قطرها يراوح من ١٤ الى ١٦ سم: شفيفتها صفراء اللون . بتلاتها وفصلها كستنية يعلوها مواج اصفر || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٦٣ - **بابُوس** رضيع الحيوان من اي نوع كان .

٢٨٦٤ - **بابُونَج** Anthémis noble (F). Camamel (E).
راجع اقحوان شريف .

٢٨٦٥ - **بابُونَج أبيض* ، أُقحُوان المروج**
Leucanthemum (S). Leucanthème, Marguerite des prés, Canesson (F). Ox-eye daisy (E). Wucherblume (D). Crisantemo dei prati (I).
نبات عشبي بري وزراعي ، محول ومعمر من فصيلة المركبات . ضروبه عديدة ، تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه مستطيلة ، مسننة ، اذينية . ازهاره كبيرة . ازهراره يدوم من ايار الى تشرين الثاني .

٢٨٦٦ - **بابونَج أصفَر** Camomille des teinturiers (F). Yellow chamomile (E).
راجع اقحوان الصباغين .

٢٨٦٧ - **بابونَج الطيور** Seneçon commun (F). Common groundsel (E).
راجع شرونة شائعة .

٢٨٦٨ - **بابُونَج عَطِر* ، كِرْكيش**
Chamaemelum (S). Chrysanthème gazonnant, Camomille odorante (F). Chamomile (E). Edle hundskamille (D). Camomilla odorosa (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات . منبته الشرق الاوسط . يعلو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقه خيطية التفريض زباء . ازهاره صفراء اللون عطرة. ازهراره يدوم من ايار الى تموز.

٢٨٦٩ - **بابُونَج كاذب* ، بُلْتُونيه ، بُلْطُونيه**
Boltonia (S). Boltonie (F). False camomile (E). Boltonie (D). Boltonia (I).
نبات عشبي بري وزراعي تزييني معمر من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة ثلاثة . سوقها فرعاء مستقيمة ، تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ضيقة النصل ، متعاقبة حاضنة || ازهارها جميلة الشكل ثنائية اللون تشبه النجوم . ازهرارها يدوم من آب الى ايلول .

٢٨٧٠ - **بابُونَج نَتِن* ، تُمَّرُ الكَلْب ، مارُوتَه**
Maruta (S). Maroute, Camomille puante (F). Mayweed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات . ساقه فرعاء دقيقة . اوراقه متعاقبة ، جرداء ، مفرضة. ازهاره عذقية التجميع ، صفر الحراشف بيض البتلات || يكثر في الزروع وعلى جوانب الطرقات . رائحته كريهة تتضوّع من اللمس .

٢٨٧١ - **بابُونَق* ، تُفّاح الارض** Matricaria (S).
Matricaire, Camomille inodore (F). Wild chamomile, Dog's chamomile (E). Echte kamille (D). Matricaria (I).
جنس نباتات عشبية طبية برية حولية من فصيلة المركبات . انواعها ثلاثة تختلف بلون ازهارها من ابيض واصفر وذهبي || تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة مفرضة جالسة النصل الامرط . ازهارها يدوم من حزيران الى ايلول . جميعها طبية ، تستعمل في شتى العلاجات ، اخصها الوضع .

٢٨٧٢ - **بابِيرُوسَّة*** Porcus babirussa,
Babirussa alfura (S). Babiroussa (F). Babiroussa, Malaisian swine (E).
حيوان بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخنزيريات ورتبة الجسليات المزدوجات الاظلاف . حجمه قدر الحمار الصغير ، له نابان كبيران مقوسان ينفذان من فنطيسته وللذكر نابان زائدان || موطنه جزر الزابج وجوارها .

٢٨٧٣ - **باتُور ، باريّ ، بارِياء ، بارِيَّة ، بُورِيَّة**
Paillasson, Natte de jonc (F). Straw-mat, Doormat (E).
هو الحصير المنسوج من القصب او من سوق الاسل والسلت وغيرها . يستعمل لستر البقول من الصقيع ومن اشعة الشمس اللاذعة .

٢٨٧٤ - **باتون ، باطون** Béton (F). Beton (E).
خليط متفاوت النسب من الاسمنت والرمل والقضض . يضاف اليه الماء اللازم لروبته . وهو عادي او مسلح .

٢٨٧٥ - **بَاث**
باث التراب ، استخرجه من الارض .


٢٨٧٦ - **باثِر**
الباثر ، هو الماء الجاري من غير حفر .

٢٨٧٧ - **باجِد** ٥ Inféodé (F). Infeudat (E).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل حشرة تشايع غيرها او تعيش مع غيرها وتآزرها من اي فصيلة كانت . ج بواجد .

٢٨٧٨ - **باجُول** ٥ Arbuscide (F).
هو كل مادة او دواء يقضي على النباتات الليفية والخشوشية من البجلة الى الجنبة .

٢٨٧٩ - **باجِرَة** Plante épineuse (F). Spiky plant (E).
الباجرة النبتة الشائكة وتدعى سفا .

٢٨٨٠ - **باحُور**
الباحور والبواحير سبعة ايام متوالية ، يزعم البعض انه يستدل بكل يوم منها على حالة شهر من اشهر الخريف والشتاء . والبواحير المعروفة ثلاثة: الباحور العربية والباحور الغربية والباحور الشرقية || فالباحور العربية تبتدئ في اليوم الثامن عشر من شهر تموز وتنتهي في اليوم الرابع والعشرين || والباحور الغربية تبتدئ في اليوم الخامس عشر من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الحادي والعشرين || والباحور الشرقية تبتدئ في اليوم السابع


بابونج ابيض


بابونج عطر


بابونج كاذب



بابونج نتن


بابونق


بابيروسة


باذنجان استرالي


باذنجان البيض


باذنجان بطرسي


باذنجان توقي

والعشرين من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الثالث من شهر تشرين الاول || فاليوم الاول من الباحور العربية مثلاً يدل على مجمل حالة الطقس في شهر آب واليوم الثاني عن ايلول والثالث عن تشرين الاول والرابع عن تشرين الثاني والخامس عن كانون الاول والسادس عن كانون الثاني والسابع عن شباط || اما اليوم الاول من البواحير الغربية والشرقية فيدل على مجمل حالة الطقس في شهر تشرين الاول ثم تشرين الثاني فكانون الاول والثاني ثم شباط واذار ونيسان .

٢٨٨١ - بَاذِجَان Cnidium (S). Cnidion (F). Cnidium (E).
جنس نباتات عشبية برية مرعوية معمرة من الشحاريات وفصيلة الخيميات . اقليمها المناطق الجبلية . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها صيواني كثيف الاشعة . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون . بزورها اسطوانية مجنحة . يقال انها طيبة نقيعها ينفع الصدر .

٢٨٨٢ - بَادِرَة ، قُصَرَة Gemmule (F).
هي برعمة الملقوحة في البزرة . تكون في رأس السويق وتنمو باتجاه النور وبعكس اتجاه الجذير .

٢٨٨٣ - بَادْرَنْجَبُوَيه Mélisse-Citronelle (F). Lemon-balm (E).
اطلب ترنجان .

٢٨٨٤ - بَادَرُوج Basilic commun (F). Common basil (E).
هو الحبق المعروف ، راجعه .

٢٨٨٥ - بادزهر ، باكزهر Bézoard (F). Bezoar (E).
قال الانطاكي : حجر معدني يكون باقصى الفرس . وحيواني ينشأ في قلوب بعض الحيوانات || اجوده المشطب الزيتوني الشكل الحيواني الضارب الى الصفرة || وهو كالترياق مضاد للسموم .

٢٨٨٦ - بَادَسْتَر ، بِيدَسْتَر Castor (F). Castor, Beaver (E).
هو الخارود ، اطلبه .

٢٨٨٧ - بَادِن Créophage (F).
بادن ج. بوادن ، هي الدوييات والحشرات التي تغتذي من اللحوم .

٢٨٨٨ - بَادِيَات الاسدية Phanéranthères (F). Phaneranthérous (E).
هي الازهار الظاهرة الاسدية .

٢٨٨٩ - بَادِيَات الزَهْر Phanérogames (F). Phanerogamous (E).
صنف النباتات ذات الاعضاء التناسلية الظاهرة . يشمل جميع النباتات التامة التجهيز الحاوية الاعضاء الرئيسية الاربعة وهي الجذر والساق والورقة والثمرة .

٢٨٩٠ - بادِيَات اللواقح Phanéranthes (F). Phaneranthous (E).
هي الازهار الظاهرة الاعضاء التناسلية .

٢٨٩١ - بَادِيَة ، صَحْرَاء ، قَفْر Désert (F). Desert, Waste, Wilderness (E).
هي كل بقعة من الارض ، مهما اتسعت مساحتها ، لا تكفي امطارها لنمو النبات .

٢٨٩٢ - بَاذَاوَرْد Marrube (F). Horehound (E).
هو الفراسيون ، اطلبه .

٢٨٩٣ - بَاذِر ، زَرّاع Semeur (F). Sower (E).
من تعاطى ذر البذار .

٢٨٩٤ - بَاذَرُوج
الباذروج : نبت طيب الريح (اللسان) .

٢٨٩٥ - بَاذَق Eau-de-vie (F). Brandy (E).
راجع قنديد .

٢٨٩٦ - بَاذِنْجَان ، أَنَب ، حَدَق ، حَيْصَل ، ثَلْثَان ، رَبْرَق ، مَغْد ، وَغْد
Morelle, Mélongène (F). Egg-plant (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات ، انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام والثمار . منها الحولية والمعمرة والسرحة والشائكة والعارشة || اقسامه اربعة الباذنجان والحدق والحيصل والثلثان .

٢٨٩٧ - بَاذِنْجَان أُسْتَرالي* ، باذنجان مُفَرَّض
Solanum aviculare, S. laciniatum (S). Morelle laciniée (F).
نوع من الباذنجان مهده استرالية . وهو جنبة فرعاء متوسطة القد . اوراقها كبيرة ، عميقة التفريض . ثمارها بحجم الخوخة وشكلها . ضروبها ثلاثة تختلف بلون ثمارها . منها الاصفر والبرتقالي والبنفسجي .

٢٨٩٨ - باذِنْجَان افريقي Solanum macrocarpon
جنبة فرعاء متوسطة القد معمرة . مأكولة الثمار . ثمارها مستديرة طحلاء اللون ، ومنهم من أكل اوراقها مطبوخة .

٢٨٩٩ - بَاذِنْجَان البَيْض* Solanum ovigerum (S).
Melongène à œufs, Plante aux œufs, Pondeuse (F).
جنبة متوسطة القد ، تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . ساقها وفروعها زباء البشرة . اوراقها بيضية مستطيلة الزام الاخير ازهارها زرقاء اللون . ثمارها مأكولة ، حجمها قدر البيضة ، لونها يختلف باختلاف الضرب . منها الابيض والاصفر والاحمر والازرق والبنفسجي والاسود .

٢٩٠٠ - باذِنْجَان بُطرسي* ، باذنجان الغابُون
Solanum Pierreanum (S). Morelle du Gabon, Olombé (F).
جنبة فرعاء كبيرة القد تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة سنانية طحلاء اللون زباء النصل || ازهارها ليلكية ، ثمارها مأكولة قليلة المادة الغذائية مستديرة الشكل محددة ، لونها الى القرمزي يعلوه مواج حنطي || مهدها بلاد الغابون في افريقية .

٢٩٠١ - بَاذِنْجَان تُوقي* Solanum muricatum (S). Guayavos (F).
جنبة فرعاء متوسطة القد معمرة تعلو نحو المتر . اوراقها كاملة مستطيلة عابقة الخضار || ازهارها عديدة زرقاء اللون . ثمارها مأكولة لذيذة الطعم . بيضية الشكل يراوح طولها من ٦٠ الى ٨ سم . لونها الى الصفار التبني || مهدها امريكة الجنوبية من بوليفيا الى المكسيك .

٢٩٠٢ - باذِنْجَان كيتو ، نَارَنْجِيْنَا
Solanum quitoense (S). Morelle de Quito (F).
جنبة معمرة فرعاء كبيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . مهدها بلاد البيرو . اوراقها كبيرة ، قلبية الشكل ، زباء

النصل ، طحلاء اللون . ازهارها بنفسجية ، ثمارها مأكولة لذيذة الطعم سكرية المذاق ، حجمها قدر البرتقالة .

٢٩٠٣ - باذِنْجان معروف* ، أنَب ، مَغْد

Solanum melongena (S). Aubergine, Mélongène (F). Aubergine, Egg-plant (E). Eierfruchtnachtschatten, Eierfrucht (D). Petronciano, Petonciano, Melanzana (I).

نبات زراعي عديد الضروب التي تختلف بشكل ثمارها المأكولة . وهو جنبة ليفية السوق والعروق تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كبيرة فارشة معنقة . ازهارها ابطية الارتكاز ثمارها مستطيلة او شبه كروية || تتكاثر بالبذر في مشاتل خاصة ثم تنقل الى مستقرها حيث تغرس على ابعاد متساوية في تربة متوسطة الاندماج غنية بالدبال وبالعناصر الغذائية .

٢٩٠٤ - بَاذِنْجانِيّة

Solanaceae (S). Solanacées (F). Solanaceae (E).

هي الفصيلة الباذنجانية من ذوات الفلقتين وحيدة القمالة انواعها كثيرة العدد يجمعها ٧٥ جنساً . منها برية سامة ومنها زراعية صالحة للاكل . معظمها نباتات عشبية حولية او محولة او معمرة . وبعضها جنبات وشجيرات || اشهرها الباذنجان والبندورة والبطاطا والفليفلة والتبغ ... || اوراقها متعاقبة . ازهارها خنثوية خماسية الفصل والبتلات والاسدية احادية المياسم ، ثنائية المبيض .

٢٩٠٥ - بَاراثيون

Parathion

حاشور زراعي جزيل النفع يرتكز على مادة فعالة شديدة الوقع تقضي على الكثير من الحشرات الضارة || وهو من السوائل السريعة الانمياع بالماء محلوله يختلف باختلاف قوة الحشرات المقصودة .

٢٩٠٦ - بأْرَة ٥

Focométrie (F). Focometry (E).

البأرة قياس المسافات البؤرية العائدة الى المرايا والعدسات إن مسطحة او محدّبة او مقعرّة او مفرّقة او لامّة .

٢٩٠٧ - بارز

Emergent

٢٩٠٨ - بَارز الحَوْشَب

Bouleté (F). Upright on fetlock-joint (E).

عيب في الخيل سببه بروز الحوشب .

٢٩٠٩ - بَارْزَد

Galbanum

اطلب قنة .

٢٩١٠ - بارسطاريون

Verveine (F). Vervain, Verbena (E).

اطلب رعي الحمام .

٢٩١١ - بَارض

البارض هو اول ما تخرج الارض من نبت . يقال اطلعت الارض بارضها .

٢٩١٢ - بَارَنْج

Cocotier (F). Coco-tree (E).

راجع نارجيل .

٢٩١٣ - بارود ابيض

Nitre (F).

اطلب ملح البارود .

٢٩١٤ - بَارُوسْمَه ٥ *

Barosma (S). Barosme, Barome (F). Barosma (E).

سماها الامير مصطفى الشهابي « ثقيلة الرائحة » || جنس جنبات معمرة برية وتزيينية من العطريات وفصيلة السذابيات . مهدها افريقية الجنوبية . وهي من النباتات الطبية الشائعة الاستعمال . اوراقها مقوية مهيجة هضامة . اشهر انواعها الزراعية خمسة وهي :

٢٩١٥ - باروسمه أنيقة ٥

B. pulchella (S). B. élégant (F).

٢٩١٦ - باروسمه اهليلجيّة ٥

B. ovata (S). B. à feuilles ovales (F).

٢٩١٧ - باروسمه عريضة الورق ٥

B. latifolia (S). B. à feuilles larges (F).

٢٩١٨ - باروسمه مُسَنَّنة ٥

B. serratifolia (S). B. à feuilles dentelées (F).

٢٩١٩ - باروسمه مكنسيّة ٥

B. scoparia (S). B. à balais (F).

٢٩٢٠ - بَارُومتر *

Baromètre (F). Barometer (E).

هو المرواز ، اطلبه .

٢٩٢١ - بَارِيثْجة ٥

Sporodesmium

جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة اللطحيات . كنائده اسطوانية الشكل . شفعية الانقسام ، قياسها ٥٥×٢٠ ميكرون || انواعه قليلة تتطفل على اوراق الدبح وعلى بعض القرعيات منها الخيار . فتوشم الاوراق ببقع مستديرة حنطية او غبراء اللون ، قرمزية الحتار . تسبب عطب وذبول النسج المنحارة .

٢٩٢٢ - بَاريوم

Baryum (F). Barium (E).

معدن ابيض فضي محدود الاستعمال الصناعي . رمزه (با) ثقله النوعي ٣,٨ وزنه الاتومي ١٣٧,٣٦ ينصهر في ٧١٠° سغ .


٢٩٢٣ - بَاز ، بَازي

Autour, Accipitre (F). Goshawk (E).

جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات . انواعه عديدة منتشرة في اكثر اقطار العالم . معظمها كبير القد . طول اجسامها يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم. وبسطة سقطيها من ١١٥ الى ١٢٥ سم. جثثها ربعة القوام . رؤوسها مدوّرة ، عيونها مغر ، مناسرها حادة منعقفة . سواقطها مستطيلة . اذنابها مستديرة . ارجلها طويلة . مخالبها حادة وقوية || والبازي حاد المزاج ، خفيف الجناح ، سريع الطيران . شديد الوثب مقدام || كنيته ابو الاشعث وابو البهلول وابو لاحق وهو من اشد الطير تكبراً واضيقها خلقاً . وفرخ البازي يدعى غطريفاً . وقد يضرب المثل بالبازي . وقد قيل فيه اشعار كثيرة منها :

«اذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه اولى باعتزاز
وكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز»

وهو من الطير الضارة التي لا تعف عن داجن او غير داجن تستطيع اليه سبيلاً || انثاه تبيض اربع رفئات تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع || اشهر انواعه البازي والبازي الاشهب والاصهب والسحنون .






باذنجان معروف



باروسمه



بارومتر مسجل


بازي اشهب

٢٩٢٤ - بَازدَار Fauconnier (F). Falconer (E).
بازدار ج. بزادرة . من تعاطى تدريب الطيور الكواسر على القنص .

٢٩٢٥ - بَازِر ، حَابِب Granivore (F). Granivorous (E).
البازر والحابب واحد وهو الذي يعيش على الحبوب ج. بوازر وحوابب .


بازي اصهب

٢٩٢٦ - بَازِل Dromadaire (F). Dromedary (E).
البازل هو البعير الذي فطر نابه اي انشق وذلك يكون في السنة الثامنة من عمره . ج بزل .

٢٩٢٧ - بَازِن Pasang
راجع بزل .

٢٩٢٨ - بَازِي ، صَقْر بَاز ، شَاه بَاز ، لُوَيْحِق
Astur palumbarius (S). Autour commun, Autour des palombes (F). Common goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة طوله نحو ٦٠ سم. وبسطته ١٢٠ وهو مستدير الرأس الاسفع ، احمر العينين ، اصفر الرجلين ، ادبس الظهر والمنكبين والسقطين والذنب ، ابيض الصدر الاحمر الموشم . يعتبر من اعنف الكواسر واضيقها خلقاً . يألف الاحراج الكثيفة النائية . وهو شره نهم لا يعف عن شيء . يدثن في اعالي الاشجار الباسقة. أنثاه تحضن وحدها من رفتين الى ٣ رفنات .


بازيلة

٢٩٢٩ - بَازِي أَشْهَب* Astur albidus (S).
Autour blanc (F). White goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة ، اشهب الثوب ، احمر الصدر. موطنه استرالية .

٢٩٣٠ - بَازِي أَصْهَب* Astur badius (S).
Autour brun (F). Black goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة ، اصهب الثوب ، احمر الصدر ، كثيف التوشيم ، موطنه البلاد الاسيوية .

٢٩٣١ - بَازِيلَة * Basella (S). Baselle (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة البازيليات وهي بعظمها بقلية عارشة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضية . ازهارها ابطية سنبلية . ثمارها عنبية سوداء اللون ، قرمزية العصارة المستعملة في بعض العلاجات الطبية اخصها الجلدية. اوراقها مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ || اشهر انواعها البازيلة البيضاء ثم الحمراء التي تزرع في الصيف .


باسية السمن

٢٩٣٢ - بَازِيلَة بيضاء ، إِسْبَانَخ أَبْيَض ، مَلَابَار
Basella alba (S). Baselle, Epinard de Malabar (F). Malabar nightshade, East Indian spinach (E). Malabar spinat, Weisse burblume (D). Basella, Basella bianca, Spinacio della China (I).
نوع من البازيلة الزراعية البقلية ، تزرع لاوراقها الصالحة للأكل . تستعمل استعمال الاسبانخ .

٢٩٣٣ - بَازِيلِيَّات Basellaceae (S). Basellacées (F).
Basellaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين المديمة القحالات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة وهي قريبة الشبه بالقطيفيات والرجليات والبطباطيات .


باشق معروف

٢٩٣٤ - بَاسِقَة Stratus
الباسقة السحابة البيضاء الصافية اللون (التاج) .

٢٩٣٥ - بَاسِنَة Charrue, Soc (F).
Plough, Ploughshare (E).
هي سكة الحراثة .

٢٩٣٦ - بَاسِيَّة Bassia (S). Bassie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الطلحيات. منبتها الهند الشرقية وافريقية الاستوائية || انواعه قليلة جميعها لبنية العصارة . اوراقها ضمية ، تاجية ، كبيرة ، معنقة ، جلدية ، ملطاء . ازهارها هامية الارتكاز ، فردية التجميع ، طويلة الزناد ، متدلية ، صفراء اللون او حمراء || اما العصارة اللبنية التي تستخرج من اللحاء فيقال انها تشفي من الامراض العصبية || اشهر انواعها ثلاثة وهي :

٢٩٣٧ - بَاسِيَّة السَّمْن* ، شَجَرَة الزُّبْدَة
Bassia butyracea (S). Bassie beurrière, Arbre à beurre (F).
نوع من الباسية يكثر وجودها في بلاد النوبال ، يستخرج من بزورها زبدة تدعى زبدة غلام (beurre de galam) لذيذة الطعم قبل ان تجف . وعند جفافها يتغير مذاقها ويتخذ طعم الشحم .

٢٩٣٨ - بَاسِيَّة طويلة الورق Bassia longifolia (S).
Bassie à longues feuilles (F).
نوع من الباسية تزرع في البنغال ويستخرج من بزورها دهن مأكول وقد يستعمل في الانارة عند قدمه .

٢٩٣٩ - بَاسِيَّة عَرِيضَة الورق Bassia latifolia (S).
Bassie à larges feuilles (F).
نوع من الباسية المرعوية تزرع بكثرة في البنغال . تستعمل كعلف للمواشي .

٢٩٤٠ - بَاشَ Améliorer (F). To ameliorate (E).
باش النبات حسنه وأصله . وأباشه : جعله يتحسن وجعله ينبت ويتأصل ليجود .

٢٩٤١ - بَاشِق Accipiter (S). Epervier (F).
Hawk (E).
جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات . انواعه عديدة لا تقل عن ٤٠ جميعها معتدلة القد رشيقة القوام طولها من ٣٥ الى ٤٠ سنتي . ثوبها الى السمرة الرصاصية، صدورها غبراء اللون نمرة وموشمة ، اذنابها موشحة بخطوط معترضة . عيونها صفر وارجلها كذلك || والباشق حاد المزاج يغلب عليه القلق والزعارة وهو قوي النفس خفيف الحمل ظريف الشمائل يصيد افخر مما يصيده البازي وهو الدراج والورشان || انثاه تعشش بين شخاليف وشناعب الاشجار ، تبيض من اربع الى ست رفنات تحضنها ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه الباشق المعروف والعلام والبيدق .

٢٩٤٢ - بَاشِق مَعْرُوف* ، طُوْط
Accipiter nisus (S). Epervier commun, Emouchet, Tiercelet (F). Sparrow hawk (E).
طائر من البواشق طوله نحو ٣٥ سم. جسمه رشيق القوام ثوبه جلي التوشيم . صدره احمر الرقشة الغبراء . عيناه ورجلاه الى الصفار الزاهي || موطنه الشرق الادنى واوروبة الغربية. قوته العصافير والقواضم والعظاء والحشرات . وهو من الكواسر الضارة لانه شديد الاذى يفتك بالعصافير والطيور الداجنة .

٢٩٤٣ - بَاضَ ، سَرَأَ ، مَتَحَ Pondre (F).
To lay (E). باض للطير وسرأ للسمك ومتح للحشرات .

٢٩٤٤ - بَاطُس Ronce (F). Bramble,
Black berry-bush (E).
هو العليق ، أطلبه .

٢٩٤٥ - باطِنِيّ Endogé, Hypogé (F).
Endogeal, Hypogeal (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو موجود في باطن الارض أو التربة .

٢٩٤٦ - باطِنِيّ الخَيَاشِيم Endobranche (F).
Endobranchial (E).
نعت تعريفي يطلق على كل من كانت خياشيمه داخلية الارتكاز .

٢٩٤٧ - باطون Béton (F). Beton (E).
مزيج من الاسمنت والرمل والقضة والماء ، يستعمل في البناء.

٢٩٤٨ - بَاطُون رَضْمِي Béton cyclopéen (F).
Kind of concrete (E).
هو الباطون العادي زيد عليه الرضام .

٢٩٤٩ - بَاطُون مُسَلَّح Béton armé (F).
Reinforced concrete (E).
هو الباطون تتخلله قضبان من حديد لزيادة متانته .

٢٩٥٠ - بَاطِيَة Dame-jeanne (F).
Demijohn, Carboy (E).
هي الدمجانة .

٢٩٥١ - باطِيَة Cratère (F). Crater (E).
الباطية كوكبة نجوم جنوبية الموقع شكلها كالكوب العظيم || عدد نجومها تسعة جميعها من المرتبة الرابعة وما دونها . والعرب تسمي هذه الكواكب « المتلف » .

٢٩٥٢ - بَاع Brasse (F). Fathom (E).
مقياس للطول يوازي ١٦٢ سم. ج ابواع وباعات .


٢٩٥٣ - بَاعِث ، حافِز ، دَافِع Mobile, Motif (F).
Mobile, Movable, Moving (E).
هو الغاية الخاصة التي يفسر بها عمل جائز او غير جائز .

٢٩٥٤ - باغَا * Actaeonella (S).
Actéonelle (F). Actaeonella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الباغيات . أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها اهليلجية الشكل ، مالسة ، شقراء اللون او بنية ومنها انواع مبقعة بالابيض وغيرها بالجوزي .

٢٩٥٥ - باغُور ٥* Pagurus (S).
Pagure, Bernard l'ermite (F).
Hermit-crab, Pagurian (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات وفصيلة الباغوريات انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الشطوط وتعيش ضمن اصداف البوق الفارغة فتجرها وراءها اينما سعت وكيفها تحركت وقد تبدلها باكبر منها بعد كل انسلاخ || اجسامها متباينة الحجوم التي تختلف مع الانواع || بطونها عادمة الدروع ، حلزونية الشكل . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . قوئمها مدببة الاطراف الحادة . ملاقطها خليمة . قوائمها وملاقطها شادخة . اعضاء الجانب الانسي اكبر قداً من اعضاء الجانب الوحشي || لحومها مأكولة مستحبة الصنف .

٢٩٥٦ - باغُورِيَّات ٥ Paguridae (S).
Paguridés (F). Paguridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل المحرسمات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها متفاوتة الحجوم . جميعها شبه بيضية الشوزن ، ضليعة الملاقط الكبيرة || اشهر اجناسها الباغور .

٢٩٥٧ - باغِيَّات ٥ Actaeonidae (S).
Actéonidés (F). Actaeonidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام ، يكثر فيها الاهليلجي ، جميعها مالسة ، بعضها محلزن الاعقاب . الوانها زاهية متباينة تراوح من الاشقر الى الجوزي || اعرف اجناسها واشهرها الباغا والظفوف والهنيك .


باغا


باغور

٢٩٥٨ - بَافِيَة ، كَامَة Baphia (S).
Baphier, Bois de Cam (F). Cam-wood, Bar-wood (E).
Glänzender färberbaum (D). Bafia (I).
جنس اشجار برية من فصيلة القرنيات الفراشية . مهدها البلاد الحارة اخصها افريقية . انواعه خمسة . خشبها اثقل من الماء شديد الصلابة . رائحته فواحة تشبه البنفسج ويستخرج منه مواد صبغية حمراء اللون .

٢٩٥٩ - بَاقٍ Débet (F). Debit,
Balance of an account (E).
الباقي هو ما يلزم دفعه بعد المحاسبة .

٢٩٦٠ - باقَة Bouquet de fleurs (F).
Bunch of flowers (E).
ضمة من الزهر .

٢٩٦١ - بَاقِعَة Oiseau des marais (F).
Moor-fowl (E). كل طائر يرد المستنقعات دون المشارع .


٢٩٦٢ - باقِل ٥ Léguminivore (F).
Leguminivore (E).
الباقل من كان قوته البقول .

٢٩٦٣ - بَاقِل Anabase (F).
Berry bearing glosswort (E). هو السمران ، راجع اناباز .

٢٩٦٤ - بَاقِلاء ، بَاقِلَّى Fève (F). Broad bean (E).
هو الفول ، أطلبه .


٢٩٦٥ - بَاقِلَّى قِبطِي Nélombo (F).
Sacred bean (E).
اطلب نيلوفر قبطي .

٢٩٦٦ - بَاقُورَة Bouverie, Vacherie (F).
Cattle-shed, Cow-house, Byre (E).
هو المزرب الخاص بالبقر .


باقوع الاكيدنيا

٢٩٦٧ - باقوع ٥ ، تبقّع ، تبقيع Fusicladium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات. جربه الكنيدية اسطوانية ، قصيرة ، منتصبة . تعلوهـا كنائد بيضية او اجاصية الشكل ، سمراء او زيتونية اللون ، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه عديدة تركب مختلف اعضاء النبات فتسبب الوصم المعروف بالتبقع .

٢٩٦٨ - باقوع الاكيدنيا ٥*
Fusicladium eriobotryae (S). Tavelure du néflier du japon (F).
فطر مجهري يركب اوراق الاكيدنيا فيعطبها . مظهره الخارجي بقع مستطيلة سمراء اللون ، سوداء الختار تركب النصل على صفحته العليا فتعطب النسج وتقودها الى اليباس. وقد يصيب الثمار فيذويها قبل ادراكها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الفعالة المجرّبة كالسوائل السلفوكلسية وغيرها .


باقوع العرفج

٢٩٦٩ - باقوع العرفج ٥*
Fusicladium pyracanthae (S). Tavelure du cotoneaster (F).
فطر مجهري يركب العرفج في اوراقه وافنانه وثماره . مظهره الخارجي بثور سمر تركب نصل الاوراق وقروح نافضة تعلو لحاء الافنان وبقع تبدو رمادية ثم فحمية تصيب الثمار فتعطبها وتقودها الى الانفلاق واليباس || يكافح باستعمال احد الفواطير المرتكزة على النحاس .



باقية

٢٩٧٠ - باقية* ، بيقة ، بيقيّة Vicia sativa (S).
Vesce, Pasquier, Barbotte, Bisaille (F). Common vetch, Lints, Tare (E). Futterwicke (D). Veccia coltivata, Veccia comune (I).
نبات عشبي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية . ضروبه عديدة ، جميعها قطانية تعتلفها الماشية بشهية . وهي من النباتات المصلحة التي تخصب التربة اذا طمرت فيها .

٢٩٧١ - باكَ
Couvrir, Saillir (F).
To cover, To serve (E).
يقال باك الحمار الاتان اذا نزا عليها .


باكاس

٢٩٧٢ - باكاس ٥* ، كلوجنيس ٥
Cœlogenys (S). Pacas
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشردفيات. انواعه المعروفة قليلة تتميز باجسامها الضخمة الثقيلة . طولها نحو ٦٠ سم. وارتفاعها ٣٣ . رؤوسها غليظة . عيونها كبيرة . اذانها صغيرة . اذنابها جداع . قوائمها قصيرة . اصابعها خماسية. اظافرها قوية حادة || موطنها يمتد من المكسيك الى البراغواي . تسرح في الليل . قوتها الاعشاب والجذور والشمام والبطيخ وقصب السكر ... اجحرتهـا رداه فسيحة الارجاء تحفرها على عمق ١٥٠ سم. مدخلها ومخرجها نفق واحد طوله من ٥ الى ٦ امتار || اناثها تضع جرواً واحداً في السنة ترضعه وتربيه نحو اربعة اشهر .


باكوليت

٢٩٧٣ - باكورة، معجّالة، بكيرة
Primeur (F). Early vegetables (E).
هي البقول والفواكه وازهار التزيين التي تدرك قبل الاوان المعتـاد .

٢٩٧٤ - باكوليت ٥* ، بكوليت ٥
Baculites (S). Baculite (F). Baculites (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل رباعيات الخياشيم وفصيلة العمونيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الازمنة الغابرة يكثر وجودها في الطبقة الطباشيرية || جميعها مستقيمة الخط ، وشعية الشكل . اطوالها تراوح من ٣ الى ١٥ سم.


بال

٢٩٧٥ - بال* Balaena (S). Baleine (F). Whale (E).
جنس حيوانات لبونة مائية من فصيلة الباليات ورتبة الحيتان . انواعه ٦ جميعها كبيرة الجثة ضخمة الرأس ، عادمة الاسنان والزعانف الظهرية . حلاقيمها ضيقة لذلك فانها لا تقتات الا بالاسماك الصغيرة والقشريات || تعيش جماعات ، وتعمر كثيراً . اناثها تضع من جرو الى جروين || تصاد من اجل دهنها المعروف بزيت السمك وعظامها (البالين) الشائعة الاستعمال الصناعي || انواعه : بال الجنوب وبال الشمال وبال المحيط ، والبتان والفال والوال .

٢٩٧٦ - بال الجنوب Balaena australis (S).
Baleine australe (F). Austral whale (E).
موطنه القطب الجنوبي وبحار الجنوب . وهو كبير الجثة غليظها ، طوله يراوح من ٢٠ الى ٢٤ م . يتميز برأسه القصير العريض .

٢٩٧٧ - بال الشمال Balaena mysticetus (S).
Baleine franche, B. boréale (F). Northern whale (E).
موطنه القطب الشمالي وشمال المحيط الاطلسي وهو اعظم انواع البال واضخمها جثة كما انه اكبر حيوان معروف . طوله يراوح من ٢٥ الى ٣٠ م. وزنه من ١٥٠ الى ٢٠٠ طن .

٢٩٧٨ - بال المحيط Balaena biscayensis (S).
Baleine de Biscaye, Sarde (F). Biscay whale (E).
موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد مراراً في البحر الابيض المتوسط . وهو كبير الجثة ذلق الطرف ، طوله يراوح من ١٦ الى ٢٠ م.

٢٩٧٩ - بالأحرى، بالأولى A fortiori
ويقال بالحري وبأقوى حجة .

٢٩٨٠ - بالح Terre stérile (F). Sterile land (E).
البالح : الارض التي لا تنبت شيئاً (اللسان) .

٢٩٨١ - بالغ ، مُدْك Adulte (F). Adult (E).
هو من الخيل الفرس الذي تم نموه واكتملت اسنانه .

٢٩٨٢ - بالميمون Tamier commun (F).
Black bryony (E).
هو الفاشرشين المبذول ، اطلبه .


بالوغة

٢٩٨٣ - بالوغة * Delphinapterus leucas (S).
Delphinaptère blanc, Bélouga, Béluga (F).
White whale (E).
حيوان بحري ولود لبون من فصيلة القوقيات ورتبة الحيتان . اعطانه بحار الشمال والقطب . ملجنه الحياتي جماعي . قوته الرخويات واخصها الحبّار || جسمه شبه اهليلجي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٦٠٠ سم. ثوبه الى البياض الاغبر . مسكه عادم الثعول . رأسه مستغلظ الشكل ، مقطوم الخطم المستدير الطرف . اسنانه كبيرة متماثلة في الفكين . عيناه صغيرتان ماصحتان . نيسمه نقرة تتوسط الجبهة . ظهره عادم الزعانف . زعنفته الصدرية صغيرة القد مجدافية

الشكل وهما اثنتان يمنى ويسرى . زعنفته الذيلية فارقة ، مستدقة الاطراف || يصاد لمسكه وزيته . لحمه كاعن الصنف قلّ من يرغب فيه .

٢٩٨٤ - باليّات ० Baleinidés (F). Balaenidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة ريشيات الاحناك ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة خمسة : بال الجنوب وبال الشمال وبال المحيط وبال اليابان المعروف بالوال والبال الصغير المعروف بالبتان .

٢٩٨٥ - بامية* Hibiscus esculentus, Abelmoschus esculentus (S). Bamia, Gombaud, Gombo, Ketmie comestible (F). Gombo, Gobbo, Okra (E). Bamia, Gombo, Ocker, Ocher (D). Bammia, Gombo, Corna di Greci (I).

جنبة صغيرة حولية زراعية من فصيلة الخبازيات ، مهدها امريكة الجنوبية . ساقها منتصبة ، ليفية ، زباء ، ترتفع نحو المتر . اوراقها كبيرة ، متعاقبة ، معنقة ، كفية النصل الازغب ، عابقة اللون الاخضر . ازهارها كبيرة القد ، ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، قصيرة الزناد ، خماسية البتلات الارجوانية الرباط والصفراء الطرف . ثمارها قرنية . بزورها صغيرة مستديرة || تزرع في البلاد الشرقية والاوروبية لثمارها المأكولة طبخاً . وتزرع في امريكة لثمارها ولأليافها التي يستخرج منها نوع من الورق المعروف باسم غومبو (Gombo) .

٢٩٨٦ - بان*، يُسْر ، يَسَار ، شُوْع ، سَيَاع Moringa aptera (S). Moringe aptère, Ben, Ben aptère (F). Ben-oil tree, Horse radish tree (E). Behenbaum (D). Ben, Noce di behen (I).

شجرة حرجية من فصيلة البانيات . اعطانها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها مركبة بيضية الشكل صغيرة القد . ازهارها زنادية التركيب ، عثكولية التجميع ، ابطية الارتكاز . فواحة العرف العطري . ثمارها قرون اسطوانية مستطيلة ليفية النسيج تغلف من ١٢ الى ١٥ حبة . حبها كالحمص شكلاً وقداً وهو اغبر اللون طيب الرائحة يستخرج من لبه مادة زيتية مستحبة الطعم والعرف تعرف بدهن البان . وهي غير قابلة للتأكسد والحموضة ، ومن خواصها المشهورة قوة قابليتها على اكتساب الروائح العطرية مما يجعلها تدخل في شتى التراكيب العطرية الصناعية || قال ابن سينا : ان لب البان ينفع من البرص والكلف والبهق وآثار القروح والثآليل || ضروبه عديدة اشهرها البان الدهني (M. pterygoperma) .

٢٩٨٧ - بانسيه Pensée (F). Pansy (E).

راجع بنفسج الثالوث .

٢٩٨٨ - بانيات Moringaceae (S). Moringacées (F). Moringaceae (E).

فصيلة شجر البان قريبة الشبه من الكبريات والقرنيات . انواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات خنثوية الازهار .

٢٩٨٩ - باهرات Methonicées (F).

سبط نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . اجناسه لا لا تجاوز الاربعة جميعها من نباتات البلاد الاستوائية الاسيوية والافريقية . اشهر انواعها التزيينية الباهرة الهندية الرائعة الجمال .

٢٩٩٠ - باهرة Agave

جنس نباتات برية وزراعية ، معمرة ، من فصيلة النرجسيات . انواعه زهاء ٢٧٥ . جذورها ليفية التركيب . سوقها شمراخية . اوراقها لحمية ، حزمية ، مستطيلة ، مدببة العقصة . ازهارها مختلفة الالوان ، محمولة على شماريخ بسيطة او متشعبة || اشهر انواعها ما يلي :

٢٩٩١ - باهرة الملكة فيكتوريا* Agave Victoriae-Reginae (S). Agave de la reine Victoria (F).

نوع من الباهرة . شمراخها يعلو نحو ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . نصلها سميك النسيج الجامد الصلب ، لونه الى الخضار الكمد يعلوه تبقيع ابيض ، حتاره اغبر اللون ، شذام عقصته اسود || عنقودها الزهري هرمي الشكل يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم .

٢٩٩٢ - باهرة امريكية ، صبّارة Agave americana (S). Agave d'Amérique (F). American Aloe (E).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو من ٥ الى ٨ امتار ، اوراقها تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . نصلها الى الخضار الازرق . حتاره محدب الحافة البيضاء او الصفراء اللون . شوكه اعقف لاقط . عقصته تنتهي بشوكة غليظة تطول نحو ٣ سم . || عنقودها الزهري هرمي الشكل ، كبير القد . تزرع لأليافها وتستعمل كسياجات حية .

٢٩٩٣ - باهرة فيرجينية Agave Virginica (S). Agave de Virginie (F).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها حولية تعد من ٨ الى ١٥ ، نصلها يطول نحو ٤٥ سم . ويعرض نحو ٥ سم . وهو محدب الصفحة ، عابق الخضار يعلوه تخطيط احمر || سبلته الزهرية متقاربة الفواصل كثيفة التجميع تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .

٢٩٩٤ - باهرة ليفية Sisal

راجع سيزال .

٢٩٩٥ - باهرة مزدوجة الزهر Agave geminiflora (S). Agave biflore (F).

نوع من الباهرة العادمة الساق . اوراقها اسلية الشكل تطول من ٤٠ الى ٩٠ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ مم . نصلها مالس البشرة ، عابق الخضار ، ليفي الحتار ، ينتهي بهدبة سمراء اللون تطول نحو ٥ مم . || شمراخها الزهري دقيق نحيل تعلوه سبلة رهلة ، ازهارها مزدوجة التجميع .

٢٩٩٦ - باهرة ملطخة Agave maculosa (S). Agave tacheté (F).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها تعد من ٢٠ الى ٢٥ . نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض نحو ٢ سم . وهو مخدد الصفحة بحري اللون يعلوه تلطيخ اسمر . سبلته الزهرية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم .

٢٩٩٧ - باهرة هندية* Gloriosa superba (S). Méthonique du Malabar, Superbe de Malabar (F). Climbing lily, Superb lily, Malabar glory lily (E). Malabarische methonika (D). Narciso superbo, Superba del Malabar (I).

نوع من الباهرات وهو نبات بصلي معمر عارش . اوراقه متعاقبة ، رمحية النصل تنتهي بحوالق دقيقة مستطيلة .


بامية


بان


باهرة الملكة فيكتوريا


باهرة هندية

ازهاره كبيرة القد محورية الارتكاز محمولة على معاليق متدلية || اوراقه مرة المذاق تستعمل كعلاج قابض . بصلته كريهة الرائحة ، سامة || يعتبر من اجمل النباتات التزيينية المركنية لكنه يخشى المواقع الباردة . كما وانه يرغب في الاتربة الدبالية الحوارة .


باهرة يوكية الورق

٢٩٩٨ - بَاهِرَة يُوكِيَّة الوَرَق*
Agave yuccœfolia (S). Agave à feuilles de Yucca (F).
نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها تطول من ٤٥ الى ٧٥ سم. نصلها ميزابي الصفحة ، عابق الخضار تعلوه نمشة سمراء ، حتاره مسنن الحافة ، إسنانه دقيقة شائكة || سبلتها الزهرية كبيرة القد مستطيلة .

٢٩٩٩ - بَاوُبَاب Baobab
راجع بوباب .


باولونيا

٣٠٠٠ - بَاوِلُونِيَا*، بَاوِلُونِيَا، بُولُنِيَة
Paulownia impérial (F).
شجرة تزيينية من فصيلة الخنازيريات معقودة التعريف على اسم الاميرة أنا باولونيا ابنة القيصر الروسي بولص الاول . مهدها اليابان حيث تعرف باسم «كيري» وهي جميلة الشكل ، متوسطة الحجم ، سريعة النمو . اوراقها متقابلة ، معنقة ، قلبية النصل تطول نحو ٣٠ سم. ازهارها عثكولية التجميع ، زرقاء اللون ، بنفسجية المواج تظهر وتشع قبل انبلاج الاوراق .

٣٠٠١ - بَائِر Inculte (F). Uncultivated (E).
هو ما بار من الارض فلم يعمر بالغرس والزرع . ج بور . يقال بارت الارض : لم تزرع .

٣٠٠٢ - بَائِرَة Friche (F). Waste or fallow land (E).
الارض البائرة والبور هي التي تركت بلا زرع لسبب ما .

٣٠٠٣ - بَائِق Sans-prix (F). Without price (E).
البائق هو ما لا ثمن له .


بِيَاج

٣٠٠٤ - بِيَاج ٥* Achirus (S).
Achire (F). Achirus (E).
الواحدة بياجة . جنس أسماك بحرية بيوضة من فصيلة جانبيات العوم . انواعه المعروفة ثلاثة ، اعطانها بحار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها مبططة ، اهليلجية الشكل تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها صغيرة ، مستديرة الاخطام . تتميز بخلوها من الزعانف الصدرية اما الزعانف الحوضية فصغيرة . وزعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة قاطبة تتصل بالذيلية || لحومها جيدة الصنف لذيذة الطعم .

٣٠٠٥ - بَبَاظ، بَبَايَا Papayer (F). Papaya (E).
نوع من الكريكة من فصيلة البباظيات . مهده امريكة الاستوائية وقد انتشرت زراعته في جميع المناطق الحارة والاستوائية من العالمين القديم والجديد || ضروبه المعروفة كثيرة العدد اشهرها البباظ الزراعي المأكول الثمار ، اطلبه .



بباظ زراعي

٣٠٠٦ - بَبَاظ زِرَاعِي*، كَرِيكَة بَبَّايَا، دبَّاء الهِنْد، عَجُّور إفْرِيقِي، عِنَب هِنْدِي
Carica papaya (S). Papayer, Arbre de melon (F). Papaya, Papaw apple, Melon tree (E). Papayabaum, Melonenbaum (D). Papajo, Fico del lole, Papaia (I).
ضرب من البباظ مهده البلاد الاستوائية وقد عمت زراعته جميع البلاد الحارة وهو يعيش ويثمر على الساحل اللبناني في بعض المواقع الدافئة . ساقه اسطوانية منتصبة سرحة عرياطة تعلو نحو ١٠ امتار تحمل في قمتها بعض الاوراق الكبيرة . اوراقه معنقة غليظة الزناد المستطيل . نصلها كفي الشكل ، كبير القد ، سباعي التفصيص ، كثير التفريض ، اطحل اللون ، بحري المواج . ازهاره خماسية البتلات فستقية اللون . الذكرية منها عثكولية التجميع نحيلة القدر اما الانثوية فمذقية التجميع غليظة القدر . جميعها ابطية الارتكاز || ازهراره يستمر من ٨ الى ٩ اشهر . ثماره أجاصية الشكل قدرها قدر الشمام الكبير وزنها يراوح من ١٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ غ. قشورها عند نضجها تبدو فستقية اللون حمراء المواج . لبابها اصفر اللون ، جامد المكسر ، غزير العصارة ، سكري الطعم ، مستحب المذاق . خافت العرف الخاص . بزوره بيضية الشكل ، ليفية القشرة المتمعجة السوداء اللون وهي حريفة الطعم كاوية || يستعمل كالشمام ومنهم من استعمله كالبطاطا وهو ينفع المعدة وينشط الهضم || يستخرج من ساقه واوراقه وقشور ثماره عصاره لبنية بيضاء اللون تدعى صمغ البباظ او البباين او الكاريسين (Papaïn ou Caricine) تستعمل استعمال البيبسين .

٣٠٠٧ - بَبَاظِيَّات، بَبَايَاوِيَّات Caricaceae (S).
Caricacées, Papayacées (F). Caricaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبط من فصيلة الآلاميات . اشجارها عادمة الاغصان ، جذعية الساق الجرداء كالنخل . اوراقها معنقة كفية . ثمارها بطيخية ، خماسية او سباعية الاضلع . بزورها بيضية الشكل متمعجة القشرة السوداء .

٣٠٠٨ - بِبْتُون، هَضْمُون Peptone
هي المواد الآحية المهضومة او التي حولتها خميرة الهضم .

٣٠٠٩ - بَبْر، بَبِر Tigris (S). Tigre (F). Tiger (E).
جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات ورتبة اللواحم . موطنها الشرق . انواعها ثلاثة جميعها كبيرة الجثة ، يراوح طولها من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. وارتفاعها من ٨٠ الى ١٠٥ . اما وزنها فمن ١٢٠ الى ٢٠٠ كيلو. اثوابها مجزعة بخطوط سود . بطونها بيض اياطلها صنابية . ظهورها الى الصهبة تعبق مع اقترابها من الشبح .


ببر الجزر

٣٠١٠ - بَبْر الجُزُر* Tigris Sondaïcus (S).
Tigre de la Sonde (F).
نوع من الببر ، موطنه جزر الزابج والارخبيل وهو اصغر جثة من الببر الهندي لكنه اشرس خلقاً وأحد مزاجاً .


ببر المنغول

٣٠١١ - بَبْر المُنْغُول* Tigris Mongolicus, T.
Amurensis (S). Tigre de l'Amour (F).
نوع من الببر ، موطنه بـبلاد المنغول وسيبرية وهو متوسط القد لا يختلف عن الهندي الا باعتدال الاستطالة والعلو وبثوبه الاكثر بياضاً وصهبة .


ببر الهند

٣٠١٢ - بَبْر الهِنْد*، بَبْر سُلْطَانِي، شير
Tigris regalis (S). Tigre royal, T. impérial (F).
نوع من الببر وهو اكبرها جثة واحسنها خلقة وأكملها انسجاماً . يعادل الاسد الشرقي في عظم الجثة والقوة والبطش.

ثوبه مجزع بخطوط سود . بطنه ابيض اللون اصفر المواج . ابطلاه الى الصهبة الشقراء . ظهره عنابي شديد اللمعة . اعطانه الهند وجوارها .

٣٠١٣ - بَبْرِيّ الاجاص*، نمر الاجاص
Tingis pyri, Stephanitis pyri (S). Tigre du poirier (F). **Pear lace bug** (E). **Birnbaum-Netzwanze, Birnblattwanze** (D).
حشرة مضرة تركب اشجار الاجاص وتوقع بها اشد الأذى. وهي من فصيلة الببريات ورتبة نصفية الاجنحة . تكثر في لبنان وسورية . تكافح باستعمال بعض الحواشير النشيطة.

٣٠١٤ - بَبْرِيّ السَرمق ، عنّاج السَرمق
Piesma quadrata (S). Punaise des arroches (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الببريات ورتبة مختلفات الاجنحة. جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى الحنطي الاغبر . بطنها ومدبّها الى الحمرة . رأسها مطوق بالاسمر البني . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها الى الحنطي الاغبر . كوسلها كثيف التبثير الاسمر . حجفتها صغيرة مزوانية . ظهرانها اغبر . قشراتها شفاف . قوائمها حنطية || مرتعها السرمقيات اخصها السرمق والشوندر .

٣٠١٥ - بَبْرِيّ مُلَطّخ ، عنّاج مُلَطّخ
Galeatus maculatus (S). Galéate maculé (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الببريات . جسمها مبطط ، يطول نحو ٥ مم. رأسها صغير الجرم ، حنطي اللون ، اسود الطوق ، معتدل الطول . زباناها كثيفا الهلب القصير . عيناها صغيرتان . كوسلها وحجفتها الى السمرة السوداء يعلوها خط نقمي ابيض يقطب الكوسل والحجفة . بطنها ومدبها الى السمرة . قوائمها حنطية || لها جيلان في الحول . مرتعها اوراق فصيلة المركبات .

٣٠١٦ - بَبْرِيّات
Tingidae (S). Tingidés (F). **Lace bugs** (E). **Gitterwanzen** (D).
فصيلة حشرات من رتبة نصفية الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد وارقة الجناح . وهي خاضلة خاشبة تعيش على اوراق النبات وافنانه وجذوعه . معظمها من الحشرات الضارة. اعرفها واكثرها شيوعاً ببري الاجاص.

٣٠١٧ - بَبْرِيَّة*، عين الطاووس، زنبق النمر
Tigrida (S). **Tigridie, Œil de paon, Lis de tigre** (F). **Tiger flower, Shell-flower** (E). **Tigerlilie, Echte tigerblume** (D). **Tigridia, Fior di tigre, Occhio di pavone** (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . سوقها ليفية التركيب ، لحمية النسيج ، مخروطية الشكل . اوراقها متعاقبة مستطيلة ، مجنحة . نصلها جامد الصفحة ، مزغب الاطراف . ازهارها جميلة الشكل ثلاثية البتلات والبتيلات. بتلاتها كبيرة القد مندمجة الانتشاب . الوانها متداخلة تكثر فيها الحمرة القانية حتى مستوى الكأس ثم الابيض المجزع والمرقط بالاحمر والاصفر والبنفسجي || انواعها المعروفة سبعة جميعها تزيينية .

٣٠١٨ - بِبْسِين، هَضْمِين
Pepsine (F). **Pepsin** (E).
هي خميرة الهضم في عصارة المعدة و بمفعولها تتحول المواد الآحية الى ببتون او هضمون .

٣٠١٩ - بَبْغاء السنغال * ، بَبْغاء شَهباء الرأس
Pœocephalus senegalus (S).
Perroquet du Sénégal, Perroquet à tête grise (F).
طائر من الببغاء موطنه بعض مناطق افريقية الاستوائية أخصها السنغال . يألف الغابات والمواقع الرطبة . ملجئه الحياتي جماعي . فوجه يراوح من ٣ الى ٥ ازواج . قوته الثمار والحبوب || ثوبه جميل الالوان الزاهرة . رأسه وعنقه الى الشهبة العابقة الزرقاء المواج . ظهره وجناحاه وصدره الى الخضار الالمس الجميل . بطنه وافنيكه الى الصفار الكبريتي ويعلوه في وسط بطنه مواج احمر . منقاده ورسغاه واصابعه الى الربدة السمراء || يألف القفص لكنه يقتبس الكلام بصعوبة .

٣٠٢٠ - بَبْغاء خَضْراء
Perroquet vert (F).
طائر من الببغاء مشهور باسم امازونة ، اطلبه .

٣٠٢١ - بَبْغاء رَمادِيَّة
Perroquet cendré (F).
طائر من الببغاء مشهور باسم جاكو ، اطلبه .

٣٠٢٢ - بَبغائِيَّة
Psittacosis (S).
Psittacose (F). Psittacosis (E).
مرض معد يصيب الببغاء وقد ينتقل الى الانسان سببه بسيللوس نوكار. عوارضه حمى تقود الى الانحطاط والوهن مع التهاب الشعب .

٣٠٢٣ - بَبْغاة*، بَبْغاء، بَبَّغاء
Psittacus (S).
Perroquet (F). Parrot (E).
جنس طير من فصيلة الببغاوات ونتة الببغاة الكبيرة الحجم. انواعه عديدة جميعها متراكبة الالوان الجميلة الزاهية . منها انواع شهيرة باقتباسها الكلام تسمعه فترده وتعيده . افهمها وارقاها الانواع الافريقية .


٣٠٢٤ - بَبْغاوات
Psittacidae (S). Psittacidés (F). Psittacula (E).
فصيلة طير الببغاء من رتبة الجؤجئيات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها المناطق الحارة . والببغاوات تقسم الى فئتين الببغاة والدرة . فالببغاة تشمل الطيور الكبيرة الحجم ، اما الدرة فطيورها صغيرة القـد .

٣٠٢٥ - بِبْلِيش
Peplis (S). Péplide (F). Peplis (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الحنائيات . انواعه قليلة العدد اكثرها من نباتات الاراضي الرطبة . اعمها انتشاراً ببليش الماء .

٣٠٢٦ - بِبْلِيش الماء*
Peplis portula (S).
Péplide, Peplion, **Pourpier sauvage** (F). **Common water purslane** (E). **Echte bachburgel** (D). **Portellanetta** (I).
نبات عشبي حولي بري من الحنائيات . اوراقه كاملة متعاقبة . ازهاره إبطية الارتكاز ، فردية التجميع ، لاطئة ، بيضاء اللون خضراء المواج . يكثر في المناقع والاراضي الرطبة . طعمه قريب من طعم البقلة و يؤكل مثلها .

٣٠٢٧ - بَبُّوان
Babouin (F). Baboon (E).
هو قردوح ببوان ، اطلبه .


ببري الاجاص


ببرية


ببغاء السنغال


ببغاة


ببليش الماء


ببيانة

٣٠٢٨ - بَبْيانة ٥* Babiana (S).
Babiane (F). Babiana (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . منبتها بعض مناطق افريقية المعتدلة الحرارة . سوقها مورقة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها متباينة الاشكال ، خملية النصال . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها ملونة ، متعاقبة الافغام || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق.
انواعها المعروفة متوسطة العدد ، اشهرها التالية :

٣٠٢٩ - بَبْيانة مَشْدوقة ٥ Babiana ringens (S).
Babiane béante (F).
نوع من البيانة التزيينية . ساقها مستضخمة ترتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصالها خملية الصفحات السفلى . ازهارها كبيرة القد ، مشدوقة الشكل ، نظراً للتفاوت الكبير بين البتلات اللامتساوية الاحجام . انابيبها خضراء اللون ، بتلاتها قرمزية || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .


بتراء

٣٠٣٠ - بَبْيانة مُنْتَصِبة ٥ Babiana stricta (S).
Babiane dressée (F).
نوع من البيانة التزيينية . ساقها منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها عصفية النصال الخملية الباهتة الخضار . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. لونها يختلف مع الضروب منه الابيض والليلكي والاحمر || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٣١ - بَبَّير Papyrus
راجع بردي .

٣٠٣٢ - بَتّان
Neobalaena marginata (S).
Néobaleine marginée (F).
نوع من البال ، مسرحه اواسط المحيط الهادي وبحر زيلنده الجديدة . وهو من الحيتان الصغيرة القد التي يراوح طولها من ٦ الى ٧ امتار . يعيش جماعات متوسطة العدد يراوح مجموع افرادها من ٦ الى ١٥ .


بتشولي

٣٠٣٣ - بَتْر Amputation, Ablation (F).
هو قطع احد اعضاء الجسم لضرورة صحية . راجع استئصال .

٣٠٣٤ - بُتْر ، بُتْراوات ، عَديمات الذَنَب
Anoures (F). Anourous (F).
رتبة حيوانات من صف الضفدعيات . انواعها المعروفة نحو ١٢٠٠ تنضم الى ١٥٠ جنساً تنتمي الى ١١ فصيلة ولتين ومرتبتين ، مرتبة البكمانيات ومرتبة اللسونيات .

٣٠٣٥ - بَتْراء ٥* Petrea volubilis (S).
Pétrée grimpante (F).
جنبة تزيينية معمرة من فصيلة رعي الحمام . ساقها عارشة تطول نحو ستة أمتار . افنادها مزغبة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، اهليلجية النصل الجامد الوثل ، المدبب الطرف ، اللامع البشرة ، تطول نحو ١٠ سم. ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز ، يطول نحو ١٫٥ سم. ازهارها صغيرة القد ، بنفسجية اللون . كؤوسها وكماتها الى الزرقة || تنويرها يستمر من تموز الى آب .


بتولا

٣٠٣٦ - بِتْرول Pétrole (F). Petroleum (E).
هو النفط ، أطلبه .

٣٠٣٧ - بُتْريتيس Botrytis
هو الطلسة ، جنس فطور مجهرية من الطلسيات وفصيلة الوطحيات .

٣٠٣٨ - بَتْشُولي* Pogostemon patchouly (S).
Patchouly (F). Patchouly oil plant (E). Patchouly-pflanze (D). Pacciuli, Patchouli (I).
نبات عشبي من فصيلة الشفويات مهده البلاد الاستوائية الاسيوية . اوراقه بيضية ، مسننة ، معنقة ، متقابلة . ازهاره عشكولية التجميع ، ابطية وتاجية الارتكاز ، خماسية البتلات والاسدية || يستخرج من زهره وورقه وسوقه بالتقطير دهن سائل ينفصل بعد الاستقرار الى مادة جامدة تدعى عنبر بتشولي والى مادة سائلة تدعى عطر بتشولي .

٣٠٣٩ - بِتْع Hydromel
البتع ، هو نبيذ العسل .

٣٠٤٠ - بِتْع Vin (F). Wine (E).
البتع هو الخمر والبتاع هو الخمار وبتع الخمر خمرها .

٣٠٤١ - بَتْل Discernement (F).
Distinguishing (E).
البتل قوة التمييز ، تمييز الشيء عن غيره .

٣٠٤٢ - بَتَلة ، فُعالة ، تُوَيْجية ، نَوْرية
Pétale (F). Petal (E).
كل قطعة ورقية من تويج الزهرة .

٣٠٤٣ - بَتَليّ Pétaloïde (F). Petaloid (E).
ما كان كالبتلة شكلاً وخضاباً .

٣٠٤٤ - بَتُول ، بَتيل ، بَتيلة Rejet de dattier (F).
Sprout of date tree (E).
هي الفسيلة من النخل المنقطعة عن أمها .

٣٠٤٥ - بَتُولا* ، سَنْدَر Betula (S).
Bouleau (F). Birch (E). Birke (D). Betula, Bedula (I).
جنس أشجار وجنبات حرجية من فصيلة السوملیات . انواعها عديدة ، اعطانها البلاد الباردة تعيش بين خطي العرض ٤٧ و٧٢ . اوراقها الجافة تستعمل استعمال الشاي في معظم البلاد السكندينافية . نسغها غزير المادة سكري المذاق يستعمل في تحضير بعض المشروبات الكحولية . قشور سوقها تستعمل في الدباغة ويستخرج منها بالتقطير مادة قاوية صناعية . اخشاب بعض انواعه تستعمل في صناعة الورق . اشهر انواعه المعروفة ما يلي :

٣٠٤٦ - بَتُولا بَيْضاء Betula alba (S).
Bouleau blanc (F).

٣٠٤٧ - بَتُولا ثُؤْلُولية B. verrucosa (S).
B. verruqueux (F).

٣٠٤٨ - بَتُولا حَقيرة B. humilis (S). B. chétif (F).

٣٠٤٩ - بَتُولا حَمْراء B. rubra (S). B. rouge (F).

٣٠٥٠ - بَتُولا زغبيّة B. pubescens (S).
B. pubescent (F).

٣٠٥١ - بَتُولا صَفْرَاء B. lutea (S). B. jaune (F).

٣٠٥٢ - بَتُولا غَرْبيّة B. occidentalis (S).
B. d'Occident (F).

٣٠٥٣ - بَتُولا منقعيّة، قُنَّب المناقع
Becula tripartita (S). Chanvre aquatique, Cornuet (F). Bur-marigold, Water hemp (E). Sumpfzweizahn, Wasser hanf (D). Canapa acquatica, Eupatoria acquatica (I).
نبات بري من البتوليات يكثر في مناقع البلاد الباردة . الياف سوقه قوية تستعمل في صناعة الحبال .

٣٠٥٤ - بَتُوليّات Bétulacées, Bétulinées (F).
Betulaceae (E).
سبط من فصيلة السوطيات يشمل البتولا والمغث وغيرهما .

٣٠٥٥ - بَتُونيه*، بَطُونيه Petunia (S).
Pétunie (F). Garden petunia (E). Petunie, Balkonpetunien (D). Petunia (I).
جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من الفصيلة الباذنجانية انواعها المعروفة ١٢ جميعها امريكية المنبت . اوراقها كاملة متقابلة . ازهارها فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، كبيرة القد ، منشرحة البتلات جميلة الالوان الزاهية .

٣٠٥٦ - بتيّة Boucaut (F). Barrel (E).
برميل كبير من الخشب تحفظ فيه المواد الجافة كالتبغ وغيره . . .

٣٠٥٧ - بَتِيد بَحْرِيّ ٥ Batis maritima (S).
Batide maritime (F).
جنبة برية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة البتيديات . ساقها مخشوشبة . اوراقها ثنائية التركيب . شبرقية التجميع ، سنانية النصال الصغيرة . ازهارها ثنائية المسكن ، ابطية الارتكاز || يستخرج من جذورها وسوقها وفروعها الكثير من الصودا .

٣٠٥٨ - بَتِيديّات ٥ Batidaceae (S).
Batidacées (F). Batidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القعالات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . موطنها بعض اصقاع امريكة الاستوائية وجزر المحيط الهادي . جميعها جنبات صغيرة معمّرة منبتها الشطوط البحرية والمناقع المالحة . جذورها وسوقها وافنادها تحوي الكثير من المواد القلوية || اشهر اجناسها البتيد .

٣٠٥٩ - بُتَيْرَة Anesse (F). She-ass (E).
البتيرة هي الاتان .

٣٠٦٠ - بَتِيل، بَتِيلَة Rejet de dattier (F).
Shout of date tree (E).
راجع بتول .

٣٠٦١ - بَثْرة ، بيش Trou, Cavité en terre (F).
Gap, Cavity (E).
البثرة هي الحفرة المصطنعة لاقتبال الغرسة . والبيش كذلك حفرة توضع بها الغرسة .

٣٠٦٢ - بَثْرَة الخيار Nuile des cucurbitacées (F).
هو ذنار القرعيات فطر مجهري يصيب نباتات الفصيلة القرعية ، اطلب ذنار .

٣٠٦٣ - بَثْرَة خَبيثة Pustule maligne (F).
Pustula maligna, Malignant pustule (E).
تحصل عادة في مرض الجمرة .

٣٠٦٤ - بَثَق، رَصَع Asphyxie (F). Asphyxia (E).
هو بطء التنفس او امتناعه وقد يصيب الاشجار المثمرة فيميتها . اسبابه ثلاثة : غمر الميــاه للنبات مدة من الزمن . رطوبة التربة المستمرة . رص التراب على جذور الاغراس العميقة النصب . راجع اختناق .

٣٠٦٥ - بُثَيْنَة Jusquiame de l'Atlas (F).
هي بنج المغرب ، نبات عشبي بري سام .

٣٠٦٦ - بَجّ*، قطّ نَمِر Felis serval (S).
Serval (F). Serval, Tiger-cat (E).
جنس سنور وحشي مرقط الثوب ، رفيع القوائم ، مستطيل الرأس ، كبير الاذن الذلقة ، قصير الذنب . يعرف بالقط النمر . طوله نحو ١٠٠ سم. وارتفاعه من ٥٠ الى ٦٠ ، موطنه القارة الافريقية من المتوسط الى القطب ومن الاطلسي الى الهادي || انواعه ثلاثة لا تختلف عـن بعضها الا بحجم الجثة وسمرة الثوب .

٣٠٦٧ - بِيخ Arbousier (F). Strawberry tree (E).
اطلب قطلب .

٣٠٦٨ - بُجّ
البج هو فرخ الطير وقيل فرخ الحمام .

٣٠٦٩ - بُجْرَة Hernie ombilicale (F).
Umbilical hernia (E).
فتاق او فتق السرة .

٣٠٧٠ - بَجَع*، حَوْصَل، قُوق، سَقَّاء، جَمَل الماء، كُيّ، أَبُو شلْبَة، أَبُو جِرَاب، أَبُو قِرْبَة
Pelecanus (S).
Pélican (F). Pelican, Pelecanus (E).
جنس طير مائية من شاملات الكف وفصيلة البجعيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة القد ، مشدونة الساق ، قصيرة الذنب . تتميز بكبر مناقيدها الطويلة العريضة المفلطحة التي تحمل في مخاطمها السفلى حواصل عظيمة كالجراب تخزن فيها صيدها من السمك . وهي تعيش جماعات . اسرابها تعد من ٤٠ الى ١٠٠ يكثر وجودها عند مصبات الانهر وفي البحيرات || اشهر انواعه الابيض والاشقح والوردي .

٣٠٧١ - بَجَع أَبْيَض Pelecanus onocrotalus (S).
Pélican blanc (F).
نوع من البجع كبير الجثة طوله نحو ١٧٠ سم. وبسطته ٣٠٠ ، ثوبه ابيض اللون يشوبه بعض الغبار عند الاطراف اعطانه فسيحة الارجاء تشمل مصبات الانهر الافريقية والاروبية والهندية .

٣٠٧٢ - بَجَع أَشْقَح Pelecanus crispus (S).
Pélican frisé (F).
نوع من البجع وهو اكبرها جثة واعظمها قدراً ، طوله نحو ٢٠٠ سم. وبسطته ٣٣٠ ، ثوبه اشقح الريش


بتونيه


بجّ


بجعة

الاجعد الابيض المواج . اقليمه شاسع الاطراف يمتد من جنوبي اوروبة الى اطراف الصين واليابان .

٣٠٧٣ - بَجَع وَرْدِيّ Pelecanus roseus (S).
Pélican rose (F).

نوع من البجع وهو اصغر جثة من الابيض ، ثوبه وردي اللون ، ارجواني المواج . اعطانه تمتد من اوروبة الشرقية الى الصين وماليزية .

٣٠٧٤ - بَجَعِيّات Pelecanidae (S). Pélicanidés (F).
Pelecanidae (E).

فصيلة البجع من شاملات الكف ورتبة كفيات القدم . اجناسها وانواعها عديدة جميعها طيور مائية قوتها الاسماك .

٣٠٧٥ - بَجَل، دورين ، حَلَق
Dourine, Mal du coït (F). Trypanosoma (E).

البجل او الحلق مرض يصيب الخيل والحمير سببه دودة ثعبانية من النقيعيّات تعيش في الدم ، قوتها الكرويات الحمر.


٣٠٧٦ - بَجْلَة Arbuste (F). Bush, Shrub (E).

البجلة هي الشجرة الصغيرة .

٣٠٧٧ - بَجْمَة Tamarisque (F). Tamarisk (E).

البجمة ثمرة الاثل . ج. بجم .

٣٠٧٨ - بَجَن * Cyprinodon (F). Cyprinodont (E).


بجن

جنس اسماك صغيرة من فصيلة البجنيات تعيش في الماء المسوس ، انواعها نحو ١٠ جميعها من الاسماك الولودة . زعانفها الظهرية متأخرة الى الوراء اما البطنية فلا اثر لها . يوجد منها في جميع بلاد حوض البحر المتوسط وفي كاليفورنيه والتكساس . اشهر انواعها البطريخ والبطحيش .

٣٠٧٩ - بَجَنِيّات Cyprinodontidae (S).
Cyprinodontidés (F). Cyprinidae (E).

فصيلة اسماك صغيرة القد من مفتوحات المثانة تعيش في الماء المسوس والعذب على حد سواء . اجناسها وانواعها عديدة بعضها ولود وغيرها عديم الزعانف البطنية .

٣٠٨٠ - بَجيع Conringia (S).
Conringie (F). Perfoliate cabbage (E). Weisser schöterich (D). Conringia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الصليبيات . مهدها الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية . انواعه قليلة جميعها نجمية فرعاء ، اوراقها لسنة مستطيلة بحرية الخضار . ازهارها عثكولية التجميع ، ابطية الارتكاز او تاجية .

٣٠٨١ - بُحْتُرَان Semen-contra

نبات طبي يدعى شيح اليهودية ، اطلبه .

٣٠٨٢ - بَحْث Etude (F). Study (E).

هو الدرس الخاص ببعض العلوم ومتفرعاتها واحوالها مثل :

البحث الشوزي Etude morphologique (F).
Morphological study (E).

وهو البحث الذي يدرس النتائج الجسمورية التي حصلت في العائل من جراء وجود الفطر ثم معرفة وتقدير مدى العلاقة القائمة بين العائل والطفيل مع تحديد مكان الاصابة .

البحث الفيز يولوجي Etude physiologique (F).
Physiological study (E).

هو البحث الذي يختص اولاً بدرس العلة كما تبدو عياناً مع تأثيراتها في النسج النباتية . ثانياً بدرس المؤثرات المختلفة التي تزيد او توقف قوة المرض .

البحث الميكولوجي Etude mycologique (F).
Mycological study (E).

هو البحث الخاص بدرس النباتات الفطرية وما سببته من اوصام . يشمل معرفة جميع خصائص الفطر كتاريخ حياته وتناسله وانتشاره والاحوال الملائمة لنموه ونتائج اضراره .

٣٠٨٣ - بَحْثَر

بحثر اللبن : انقطع وتحبب فهو مبحثر . وقد يكون سببه علة طارئة على الضرع اخصها المميّت .

٣٠٨٤ - بُحْذُف

البحذف هو بزر قطونا ، اطلب بزر قطونا .

٣٠٨٥ - بَحَر Défoncer (F). To trench (E).

بحر الارض : شقها .

٣٠٨٦ - بَحْر Mer (F). Sea (E).

قسم فسيح شاسع من الكرة الارضية تغمره المياه المالحة التي تعيش فيها الاسماك والحيوانات والنباتات البحرية المختلفة || مساحته تبلغ نحو ٥١٠ ملايين كيلومتر مربع اقصى عمقه المعروف يبلغ ١٠٧٩٠ م. وذلك قرب جزيرة ميندناو || ماؤه يحوى عدة املاح اخصها :

كلورير الصوديوم البالغة نسبته		٧٨,٣٢ ٪
كلورير المغنيزيوم	« «	٩,٤٤ ٪
سلفات المنيزا	« «	٦,٤٠ ٪
سلفات الكلس	« «	٣,٩٤ ٪
كلوريوم البوتاسيوم	« «	١,٦٩ ٪
املاح مختلفة		٠,٢١ ٪
		١٠٠,٠٠

٣٠٨٧ - بَحْرام ° Pélagoscope (F). Pelagoscope (E).

البحرام جهاز يستعمل في رصد لجج البحار واغوارها .

٣٠٨٨ - بَحْرَمَة ° Pélagoscopie (F).
Pelagoscopy (E).

البحرمة علم يبحث في حياة الكائنات العضاهية في اليم الخارجي اي في اعماق عرض البحر .

٣٠٨٩ - بَحْزَج

البحزج : ولد البقرة الوحشية . الانثى بحزجة (اللسان) .

٣٠٩٠ - بَحْشَلَة ° Danse moderne (F).
Moderne dance (E).

البحشلة الرقص العصري اللجوج الملهاج وموسيقاه الصاخبة || قيل فيها مضى الموسيقى تدمث الاخلاق . فما عسانا نقول في موسيقى البحشلة التي عمّ انتشارها جميع اقطار المسكونة؟

٣٠٩١ - بُخاتِيّ Propus (F). Propus (E).

البخاتي نجم نير من كوكبة برج التوأمين مركزه امام قدم التوأم المتقدم .

٣٠٩٢ - **بَخَّاخ** Serpent cracheur (F).
البخاخ حية سرلودة سامة مشهورة باسم عطرف نفّاس . اطلبه .

٣٠٩٣ - **بُخَار** Vapeur (F). Vapour (E).
جسم غازي يتصاعد من الاشياء الرطبة بتأثير الحرارة عليها.

٣٠٩٤ - **بَخَارِيد، بَخَارِيس، بَخْرِيَّة**
Baccharis (S). Baccharide, Bacchante (F). Ploughman's spikenard (E). Kreuzstrauch (D). Baccaride (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من سبط الاسطريات وفصيلة المركبات . انواعه زهاء ٣٠٠ معظمها جنبات وفيها بعض الاعشاب . انواعه الزراعية التزيينية قليلة لكنها جميلة الزهر الظريف .

٣٠٩٥ - **بُخَاق** Loup (mâle) (F). Wolf (male) (E).
البخاق هو الذئب الذكر (الدميري) .

٣٠٩٦ - **بَخَّامَة عاجِيَّة** ٥*
Blastodacna albida (S). Mineuse des lambourdes du pommier (F). Blastodacna albida (E).
حشرة من القوبعيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى . تألف جنائن التفاح . سرفتها لاغمة قاضمة تثقب الخوط وتعيش على محتويات البرعمة الزهرية كامل الطور اليرقي والاكمالي || جسمها صغير قضيف يطول من ٤ الى ٥ مم. بسطتها تراوح من ١٢ الى ١٤ مم. رأسها معتدل الجرم والبروز ، اشهب اللون . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان مستطيلان . ملامسها الشفوية والفكية صغيرة. جوشنها حنطي اللون. بطنها تبني || روشناها الاماميان الى البياض العاجي . اهدابها الى الشهبة. روشناها الخلفيان الى التبني الاشقر المواج ، اهدابها مستطيلة تبنية اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر ايار . تعيش نحو ثلاثة اسابيع . تسرح من الغروب الى فحمة الليل || تعاظل بعد ظهورها بثلاثة ايام وتباشر متح المكن بعد الكوم بيوم واحد وتستمر عليه نحو عشرة ايام وتلقيه ميمعادياً ، تغلفه مادة غروية لاصقة ، على خوط التفاح في اباطها || ينقف المكن بعد متحه بنحو سبعة ايام عن اساريع نحيلة تثقب لحاء الخوط وتخلدها باتجاه الخشب وتقيم في داخلها قوتها الخلايا النباتية || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، واضح التقسيم السكمي ، مستدق الطرف ، حنطي اللون ، اسمر الملاقي . رأسها ودرقتها الصدرية وشرجها الى السمرة القاتمة . مدبها ورواجبها الى الحنطي || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي طليقاً في نفق السرفة عند مدخله .

٣٠٩٧ - **بُخْت، بُخْتِيّ**
Boghdi, Chameau de Khorassan (F). Boghdi; Camel of Khorassan (E).
سلالة من الابل الخراسانية من ذوات السنامين تحدرت من تهجين الجمل العربي مع الفالج فأتت دهانج قليلة الغلاظة معتدلة القد والقوام .

٣٠٩٨ - **بَخْتِيَّة ، شَجَرَة البَخْت ، رَاهِبِيَّة ، شجرة الرهْبان**
Clerodendron (S).
Clérodendre, Clérodendron (F). Glory-bower, Glory-tree (E). Losbaum (D). Clerodendron (I).
جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة رعي الحمام مهدها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . انواعها المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها تزييني . كان ولا يزال كهان الهند يحرقون اخشاب بعض انواعها عند ابتهالاتهم في معابدهم || اعرفها واشهرها ما يلي .

٣٠٩٩ - **بختية عَطِرَة** Cl. fragrans (S).
Cl. odorant (F).

٣١٠٠ - **بختية مِسْخَارة** Cl. serotinum (S).
Cl. tardif (F).

٣١٠١ - **بختية نَتِنَة** Cl. fœtidum (S). Cl. fétide (F).

٣١٠٢ - **بَخْرَة*، بَخْرَاء، كُشْنَى وَرْدِيَّة**
Orobus roseus (S). Orobe rose (F).
نوع من الكشى وهو نبات عشبي بري معمر من فصيلة القرنيات . سوقه منتصبة يراوح ارتفاعها من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهاره وردية اللون مفترية يحرسها النحل .

٣١٠٣ - **بَخْس** Culture non irriguée (F).
راجع بعل . البخس : كل ارض تنبت بغير سقي . والبخس من الزرع ما لم يسق بماء قلد انما سقاه ماء السماء . ج بخوس .

٣١٠٤ - **بَخَص**
البخص هو الضرع الذي لا يخرج لبنه الا بشدة .

٣١٠٥ - **بَخْم** Acaule (F).
Acaulous, Stemless (E).
البخم ما لا ساق له من النبات ويدعى النجم .


٣١٠٦ - **بُخْنُق** Epicrâne (F). Epicranium (E).
هو درع الرأس يتألف عند معظم الحشرات من الجبهة والنافوخ والقفن والمحاسر والافواد .

٣١٠٧ - **بَخُو**
البخو : الرخو الردي. ثمرة بخوة : رخوة رديئة خاوية .


٣١٠٨ - **بَخُور الاكراد*، شُمْر الخنازير، بَرْبَاطُودَة**
Peucedanum officinale, Selinum officinal (S). Peucédane, Fenouil de porc (F). Hog's fennel, Sulphur weed (E). Echter haarstrang (D). Peucedano, Finoccio porcino (I).
نبات بري طبي من فصيلة الخيميات . جذوره مدرة للبول ومقوية للمعدة . قال عنه الانطاكي في التذكرة : « يدفع الربو والسعال واوجاع الصدر والصمم واليرقان . ويفتت الحصى ويسقط الاجنة ويدر البول ويصلحه الليلوفر . وشربته نصف مثقال » .

٣١٠٩ - **بَخُور البَرْبَر*، بَخُور السودان، سَرْغَنْد دِيْدَهَك**
Telephium imperati (S).
Télèphe, Télèfe (F). Orpine, Tree orpine (E). Südliches zumpenkraut (D). Telefio (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الرجليات . اقليمه حوض البحر المتوسط . وهو نبات مداد . اوراقه كاملة ، لحمية ، صغيرة ، معنقة ، متعاقبة ، بحرية اللون . ازهاره عثكولية التجميع ، تاجية الارتكاز || يوجد في اكثر الاراضي البور ، ترعاه الماشية . قال عنه الانطاكي في التذكرة : « يسكن المغص والرياح ويفتح الشهوة . يصلحه الصمغ وشربته الى درهم » .

٣١١٠ - **بَخُّور مَرْيَم** Cyclamen (F).
Cyclamen, Sow-bread (E).
اطلب سكع .


بخامة عاجية


بخرة


بخور الاكراد


بخور البربر

٣١١١ - بَخُورِيّات Burseraceae (S).
Burséracées (F). Burseraceae (E).
هي الفصيلة البخورية ومنهم من قال انها سبط من الفصيلة البطمية . انواعها قليلة جميعها اشجار وجنبات . مهدها الاصقاع الاستوائية الامريكية || اشهر انواعها البخورية ، اطلبها .


بخيرة

٣١١٢ - بَخّورِيّة Bursère (F). Burser (E).
شجرة حرجية جميلة القالب من البخوريات . منبتها امريكه الاستوائية . يستخرج منها بالحز عصارة صمغية راتنجية سريعة الجفاف بخورية الرائحة عند الاحتراق .

٣١١٣ - بَخِيرَة o* Pachira (S).
Pachire, Pachirier (F). Pachira (E).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الخبازيات . انواعها المعروفة اربعة منبتها المناطق الاستوائية الاميركية . اشهر انواعها بخيرة الغويّان (Pachira aquatica) التي تزرع لثمارها المأكولة || شجرتها كبيرة القد دائمة . اوراقها متقابلة ، معنّقة . نصالها اهليلجية ، كبيرة . ازهارها طاقية التجميع ، جميلة . ثمارها جراء كبيرة الحجم تحوي بعض العجمات المأكولة الشبيهة بالكستناء .


بدح

٣١١٤ - بَدَاة Truffe (F). Truffle (E).
البداة هي الكماة .

٣١١٥ - بِدَاد ، بُدَّة Quantum (F). Quantum (E).
البداد والبدّة النصيب من الشيء . ج بُدُد وبِدَد .

٣١١٦ - بَدَح * ، فيكُوس Ficus
جنس اشجار برية وتزيينية من فصيلة الانجريات . انواعه عديدة جميعها فناء دائمة . اوراقه جلدية واهفة وشديدة الخضار . يستعمل للظل والزينة ولصد الرياح ، يغرس في شوارع المدن وعلى جوانب الطرقات والممرات . اشهر انواعه ما يلي .


بدرغوس

٣١١٧ - بَدَح الدبّاغين Ficus infectoria

٣١١٨ - بَدَح عامر Ficus nitida

٣١١٩ - بَدَح عصِف Ficus glumosa

٣١٢٠ - بُدْذُول o Podzol (F). Podzol (E).
البدذول تراب مغسول مملوء بالرماد ناتج عن انحتات بعض الصخور . يكثر وجوده في بعض مناطق اوروبة الشمالية .


بدسكان شائك

٣١٢١ - بَدَرَ Mûrir (F). To ripen, To mature (E).
يقال بدر الثمر متى اكتمل نموه وبلغ حجمه وهذا يكون قبل الادراك .

٣١٢٢ - بَدْرَانج Coïx-larmes (F). Coix-millet (E).
راجع امدريان .


بدغة

٣١٢٣ - بَدَرْغُوس o* Podargus (S).
Podargue (F). Podargus (E).
جنس طير من فصيلة البدرغوسيات . انواعه المعروفة عديدة موطنها يمتد من آسية الجنوبية الى استرالية وتسمانية . تألف الاحراج المبعثرة الاشجار . تسرح في الليل وتبيت في النهار على الاشجار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٣٠ سم . رؤوسها مستعرضة ، مفلطحة . عيونها كبيرة . سبالها مستطيلة سوداء اللون . مناقيدها مخروطية الشكل ، واسعة الاشداق الرحبة . اعناقها قصيرة . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذنابها مستديرة الاطراف . اثوابها الى الشقحة والصهبة تعاوها رقشة طحلاء وتجذيع اسود يمتد حتى اطراف الاجنحة || قوتها الجراد والحشرات المختلفة الفصائل والانواع || تدثّن في الاشجار الرفيعة . اناثها تبيض من ٤ الى ٦ بيضات اهليلجية الشكل . الحضن يستمر نحو ١٧ يوماً تقوم به الانثى في النهار والذكر في الليل .

٣١٢٤ - بَدَرْغُوسِيّات o Podargidae (S).
Podargidés (F). Podargidae (E).
فصيلة طير من الجوائم مشقوقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق القارة الاسيوية واسترالية || طيورها متوسطة القد ، مستعرضة الرؤوس ، كبيرة العيون ، كثيفة السبال . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات وبعض الثمار والبذور || اعرف اجناسها واشهرها البدرغوس والفوئل .

٣١٢٥ - بَدَسْتُومِيّات o Podostemaceae (S).
Podostémacées, Podostémonées (F).
Podostemaceae (E).
فصيلة نباتات مائية من ثنائيات الفلقة عديمات القمالات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٢٠ جميعها عشبية مائية يكثر وجودها في انهر امريكة الجنوبية وجزيرة مدغسكر || تلتصق بالصخور المغمورة فتنشب وتنمو . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، مفرّضة النصال . ازهارها خنثوية او وحيدة الشق ، ضمّية التجميع او فردية .

٣١٢٦ - بَدَسْكَان Parkinsonia (S).
Parkinsonie (F). Parkinsonia (E).
جنس جنبات وشجيرات برية من فصيلة القرنيات . ازهارها مفترية صفراء اللون فواحة العرف المستحب . انواعهـا المعروفة ثلاثة منها نوع مبذول في الاحراج اللبنانية يدعى البدسكان الشائك .

٣١٢٧ - بَدَسْكان الشرق Spartier genêt (F). Rush broom (E).
اطلب وزال الشرق .

٣١٢٨ - بَدَسْكان شائك* Parkinsonia aculeata (S).
Parkinsonier, Genêt épineux (F). Prickley broom, Jerusalem thorn (E). Stachlichter ginsterbaum (D). Ginestra spinosa, Spina di Gerusalemme (I).
نوع من البدسكان وهو نجلة شائكة تستعمل للسيـاج ويستخرج من اليافها نوع من الورق الجيد الصنف . ازهارها جميلة الشكل صفراء اللون فواحة العرف يحرسها النحل ويجني وليمها .

٣١٢٩ - بَدْغة o* Anguis fragilis (S).
Orvet, Serpent de verre (F). Slow-worm (E).
زحافة من العظائيات وحيدة الجنس والنوع تنتمي الى فصيلة الحنجوفيات . جسمها اسطواني الشكل ، عـادم القوائم ، سريع الانفصام والعطب . ثوبها الى الطحلة الغبرا الفضّية المواج . وهي تشبه الحية لكنها غير سامة وتفيد الزراعة . تعيش بين الحجارة وتحتها ، تسرح في الليل . قوتها الحشرات .

٣١٣٠ - بِدْفيل ٥* ، بِدْفيلُم ٥

Podophyllum (S). Podophylle (F).
Podophylium (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة البربريسيات . انواعه المعروفة اثنان . جذاميرها افقية الانتشاب . سوقها فردية تعلو نحو ١٥ سم. ثم تتشعب الى زنادين وكل زناد ينتهي بورقة . الورقة كبيرة القد ، كفية الشكل خماسية التفصيص او سباعيته ، مفرّضة الحافة . ازهارها فردية كبيرة القد تنشب في زاوية الانشعاب . ثمارها عنبية صفراء اللون ، حجمها حجم ليمونة الحامض ، لباب سوذقها مأكول مستحب الطعم . بزورها كثيرة العدد كلوية الشكل .

٣١٣١ - بِدْفيل إِعُودي ٥

Podophyllum Emodi (S). Podophylle Emodi (F).

نوع من البدفيل . مهده سفوح جبال حملايا . ساقه مع زناد الورقة تعلو نحو ٢٥ سم. عرض ورقته لا يقل عن ١٢ سم. نصلها بالغ التفصيص والتفريض لونه الى الخضار العابق . ثمرته صفراء اللون مأكولة اللباب || جذاميره واوراقه جحالية المادة الشديدة الوقع .

٣١٣٢ - بِدْفيل دَرَقِيّ ٥

Podophyllum peltatum (S). Podophylle pelté (F).

نوع من البدفيل . مهده كندا والمناطق الشمالية من الولايات المتحدة الامريكية . ينبت في المواقع الرطبة الظليلة التي يسود فيها عنصر الدبل . ثماره صفراء اللون مأكولة يطلق عليها اسم تفاح ايار (Pomme de Mai) || جذاميره طبية يستخرج منها مادة راتنجية تدعى بودوفيلين (Podophylline) تستعمل كمسهل لطيف .

٣١٣٣ - بِدْلارِيَه، بُدْليريَه

Podalyria (S).
Podalyre (F).

جنس انجم وجنبات معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اشيعها واجملها الانواع البقسية والحريرية والفضية الورق .

٣١٣٤ - بِدْلارِيّات

Podalyriées (F).
Podalyreae (E).

سبط من فصيلة القرنيات الفراشية اجناسه نحو ٢٠ اما انواعه فكثيرة العدد جميعها جنبية ونجمية . اوراقها صغيرة القد متقابلة او متعاقبة . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية او تاجية الارتكاز . الوانها عديدة فيها الابيض والاصفر والوردي والارجواني والياقوتي .

٣١٣٥ - بُدْلِيَّة

Buddlée (F). Orange ball tree (E).

راجع أطر وعثر .

٣١٣٦ - بَدَن* ، وَعْل عَرَبِي ، وَعْل النُوْبَة

Capra arabica, C. nubiana (S). Bouquetin de l'Arabie (F). Arabian ibex (E).

نوع من الوعل موطنه النوبة وجبال الجزيرة . ثوبه الى الصهبة القاتمة . طوله نحو ١٥٠ سم. علوه ١٠٠ ، اما وزنه فيراوح من ٧٥ الى ١٠٠ كيلو. له قرنان ضليعان غليظان منعطفان ، يألف الهضاب والجبال الوعرة .

٣١٣٧ - بَدَنِيّ ، جِسْمَانِي

Somatique (F).
Somatic (E).

كل ما يختص بالجسم .

٣١٣٨ - بَدْو

Erodium hérissé (F).

هو الجزاب العفاني ، اطلبه .

٣١٣٩ - بَدْوَة

Versant d'une vallée (F).

البدوة هي جانب الوادي وهما البدوتان .

٣١٤٠ - بُدُورَه

Podura (S).
Podure (F). Podura (E).

جنس حشرات قافزة قارضة من فصيلة البدوريات ورتبة الكهدليات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ١ الى ٤ مم. اثوابها قاتمة ، سوية اللون ، يكثر فيها الاسود البنفسجي المواج . رؤوسها ضخمة. قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل. بطونها سداسية السكم المحدبة . جهازها القفزي نشيط مستطيل || اشهر انواعها البدورة المائية (Podura aquatica) المبذولة في اكثر الاقاليم المعتدلة الحرارة والتي يكثر وجودها على سطح المياه الآسنة وفي المواقع الرطبة .

٣١٤١ - بُدُورِيّات ٥

Poduridae (S).
Poduridés (F). Poduridae (E).

فصيلة حشرات قافزة قارضة من رتبة الكهدليات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها ضخمة . منحرفة الى الاسفل . آفاكها وتآشيرها لاطئة . زنامها عديدة . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها سداسية السكم . مجهزة بجهاز قفزي نشيط وبحويصلات تفرز مادة لزجة تساعد الحشرة على تسلّق السطوح الناعمة . قوائمها قصيرة تنتهي بظفر احجن حاد || اشهر اجناسها البدوره .

٣١٤٢ - بَدُوك

Padouk (F). Padouk (E).

البدوك نوع من الخشب الاجنبي المرغوب فيه . مصدره الرئيسي بلاد الغابون . يستعمل في الصناعات السأمية وفي الموبيلية . وزنه النسبي يعادل الماء .

٣١٤٣ - بَدْيان

Illicium (S). Badianier, Badiane (F).

جنس اشجار وجنبات برية وزراعية من فصيلة المغنوليات. انواعه ثمانية منبتها الصين واليابان والهند والمناطق الجنوبية من الولايات المتحدة . ثمارها حقية، والحق يحوى من ٦ الى ١٢ لوزة بيضية الشكل لامعة البشرة الملساء . واللوزة عطرية العرق دهنية اللباب الابيض || اشهر انواعه الزراعية البديان النجمي المعروف بالانيسون النجمي .

٣١٤٤ - بَدْيان نجمي

Badiane, Anis étoilé (F).
Star anise tree (E).

راجع انيسون نجمي .

٣١٤٥ - بَدِيئيّات

Protophytes (F).

هي النباتات الاوليات من ذوات الخليّة الواحدة كالضريع والفوقس والفطور . والبديئيات في المملكة النباتية يقابلها الاوالي في المملكة الحيوانية .

٣١٤٦ - بِذَار

Semences (F). Seeds (E).

هو الحب المعد للزرع .

٣١٤٧ - بَذَّارَة

Semeuse (F). Sower (E).

آلة تستعمل لنثر البذار .



بدفيل



بدن

٣١٤٨ - بَذَج Agneau (F). Lamb (E).
البذج هو الحمل ج بذجان . والبذج من اولاد الضأن بمنزلة العتود من اولاد المعز (اللسان) .

٣١٤٩ - بَذَح
شق . والبذح هو شق لسان الفصيل لئلا يرتضع (اللسان) .

٣١٥٠ - بَذْر Ensemencement, Semaille, Semis (F). Sowing, Seeds, Seed-bed (E).
هو القاء الحب او نثر البذار على التربة وقد يتم إما باليد او بواسطة المباذر .

٣١٥١ - بَذْرِي، زَرْعِي، بَزْرِي Séminal (F). Seminal (E).
كل ما كان له صلة بالبذار .

٣١٥٢ - بَذَع Filtre (F). Filter (E).
بذع الاناء : قطر الماء . والبذع ما قطره من الماء .

٣١٥٣ - بُذْلان ٥ Pouzzolane
ارض بركانية ضاربة الى الحمرة .

٣١٥٤ - بُرّ Blé, Froment (F). Wheat (E).
راجع حنطة .

٣١٥٥ - بُرَاءة Hutte de chasseur (F). Hut (E).
البراءة هي ناموس الصياد ، ج براء .

٣١٥٦ - بَرَاءة الاختراع Brevet d'invention (F). Patent (E).
هي شهادة تمنحها الحكومة الى من يقرر انه احدث ابتكاراً في عالم الصناعة على ان يتبع الطرق القانونية في تسجيله . ويكون حق المنفعة من الابتكار مقصوراً عليه وحده الى امد معين .

٣١٥٧ - براءة الاضافة Brevet d'addition (F).
تعطى لدى التوسع في اختراع أعطيت عنه براءة سابقة . واما مدتها فدة البراءة السابقة التي تستند اليها .

٣١٥٨ - براءة الاستكمال
Brevet de perfectionnement (F).
هي براءة تقرر اكمال اختراع صدرت عنه براءة سابقة .

٣١٥٩ - برابان Brabant (charrue) (F). Belgian plough, Brabant (E).
نوع من المحاريث الفرنجية التي تقلب التراب . وقد يكون عادي او مزدوج .
برابان عادي Brabant simple (F). Single brabant (E).
برابان مزدوج Brabant double (F). Twofold brabant (E).

٣١٦٠ - بَرَاح Garigue, Garrigue, Lande (F). Waste land, Moor (E).
أرض بائرة او حرجية نبتت او تنبت فيها الاشجار والانجم التي توافق تربتها واقليمها .

٣١٦١ - بَرَّاد Frigidaire, Frigorifique (F). Refrigerator, Frigorific (E).
بناء مستوفي شروط البرد والرطوبة والتهوية خصص لاستيعاب كميات كبيرة من الانتاج الزراعي والحيواني وذلك لحفظها من العطب مدة من الزمن .

٣١٦٢ - بَرَّادة Malaptérure du Nil (F). Electric catfish (E).
راجع فترة النيل .

٣١٦٣ - بَرَّارة ٥* Briarœa (S). Briarée (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة اليسوعيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . جميعها يمية لا تقرب الشطوط . اسرابها وافرة العدد || اجسامها عرياطة ، شفافة ، مستطيلة ، غبراء اللون باستثناء العيون واللوامس . عيونها صغيرة دبوسية الشكل سوداء اللون . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، رباعية اللوامس الجؤوية . اذنابها دقيقة ، خيطية . خياشيمها اتابيب كثيرة متقابلة مفلوقة الاطراف .

٣١٦٤ - بِرَاز Excrément (F). Excrement (E).
هو ما نتج عن الهضم وما برزه الجسم الحي من استه، كالغائط والروث والخثي والبعر والسلح .

٣١٦٥ - بُرَازُون Borason (F). Borason (E).
مادة تركيبية صلبة تمّ تحقيقها عام ١٩٥٨ تعتبر اول مادة صنعية تفوق صلابتها صلابة الماس .


٣١٦٦ - بِرَازِي Stercoral
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالبراز وعلى الحشرات التي تعيش فيه .

٣١٦٧ - بِرَازِيَّات Sterculiaceae (S). Sterculiacées (F). Sterculiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين قريبة الشبه من الخبازيات تشمل بعض الاشجار والجنبات والمفترشات والاعشاب . جميع انواعها من نباتات البلاد الحارة بعضها كريه الرائحة كالبراز (Stercus) ولذا سميت بالبرازية .

٣١٦٨ - بِرَازِيَّة*، شَجَرَة البِرَاز، طَرْطُور
Sterculia (S). Sterculier (F). Stinking bean trefoil (E). Stinkbaum (D). Sterculia (I).
شجرة برية وتزيينية من فصيلة البرازيات ساقها منتصبة . اغصانها مبعثرة . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، اذينية النصل الكامل ، صفحته مزغبة زغبها نجمي الشكل . ازهارها فردية وحيدة المسكن عديمة القعالات . أعطانها البلاد الحارة .

٣١٦٩ - بَرَازِيلِيَة ٥* Bertholletia excelsa (S). Brésil, Brésillet (F).
شجرة حرجية من فصيلة القرنيات العندميات . مهدها بعض المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد . اوراقها مركبة شعفية التجميع . ازهرارها تاجي عنقودي . ازهارها خماسية البتلات مختلفة الالوان . ثمارها بطيخية الشكل ، متوسطة القد ، يستخرج منها نحو ٦٥ ٪ من الزيت الصالح للاستعمال المنزلي في اول عهده الى ان يصبح حريفاً فيستعمل في صناعة الصابون . اخشابها فاخرة الصنف ، ناعمة الرقمة ، جوزية اللون ، شديدة الصلابة || يقول المؤرخون ان البرتغاليين عندما اطلقوا اسم برازيل عام ١٥٠٩ على البلاد الامريكية المعروفة الآن بهذا الاسم كان الداعي لذلك كثرة احراج شجر البرازيلية في تلك البلاد .

٣١٧٠ - بُرَاسَة ٥ Xyloculture (F). Xyloculture (E).
البراسة زراعة القطن .


بَرَّارة


برازيّة


بَرَازيلية

٣١٧١ - بَرَاغيث اليَمّ Orchestiidae (S).
Orchestiidés (F). Orchestiidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات تعرف بالدخاخيات . اطلبها .

٣١٧٢ - بَرَافِين ، نَبهاء Paraffine (F). Paraffin (E).
نوع من الشمع الابيض يستخرج من النفط .

٣١٧٣ - بَرَّاقة ٥* Fulgora (S).
Fulgore (F). Fulgora (E).
جنس حشرات من فصيلة البراقيات ورتبة متجانسات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة باكثريتها في معظم اصقاع البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها لاقياسية الحجوم ، منها الصغيرة والكبيرة . رؤوسها مستغلظة ، حويصلية الجباه . رواشنها كبيرة ، رحبة ، جميلة الزخارف والالوان ، فيها السمرة والكلسة والصفرة والخضار || ذكورها واناثها تفرز مادة شمعية شفافة تبدو كجرز من الكبب تبرق وتتلون بلون المكان فتخفي الحشرة عن الانظار || طيرانها بطيء الحركة ، قصير الشوط || تألف الحراج اخصها التي تكثر فيها السذابيات .

٣١٧٤ - بَرَّاقيَّات ٥ Fulgoridae (S).
Fulgoridés (F). Fulgoridae, Plant hoppers (E).
Lanternenträger (D).
فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || اجسامها مستغربة الاشكال ، متوسطة القد او كبيرة . مستغلظة الرؤوس . ناتئة الجباه الحويصلية الشكل او القرنية . تتميز بصغر قرونها الاستشعارية الشبيهة بالمناخس الدقيقة . رواشنها كبيرة ، جميلة الرسوم والالوان || بعض انواعها يفرز مادة شمعية شفافة تأخذ لون الموقع || اعرف اجناسها واشهرها البراقة والهوتين .

٣١٧٥ - بَرَّاك Orphie (F). Billfish (E).
راجع خرمان وهي سمكة من الاسقمريات .

٣١٧٦ - بَرَّاك مَبْذُول Bar commun (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم قاروس مبذول ، اطلبها .

٣١٧٧ - براكونيَّات Braconidés (F). Braconidae (E).
راجع دحموريات .

٣١٧٨ - براكيتيل ٥* ، أرْيُود ٥ Brachyteles (S).
Brachytèle, Eriode, Singe-araignée (F).
قرد امريكي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السبوسيات . موطنه احراج البرازيل الجنوبية || جسمه اهيف القوام رشيق . يطول نحو ١٣٠ سم. رأسه صغير القد ، عنقه متوسط القصر . قوائمه قوية مستطيلة . ذنبه شديد الطول اخاذ . ثوبه الى الصهبة الحنطية يعبق عند الظهر وينحرف ، مع العمر ، الى الجؤوة || يعيش على الاشجار قوته البراعم والازهار والاوراق والثمار . انثاه تضع جرواً واحداً .

٣١٧٩ - براكيزيمه Brachysema (S). Brachysème (F).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية ، مهدها بلاد استرالية . انواعها قليلة العدد تتميز بازهارها المثدونة العلم وهو مـا يشير اليه اسمها العلمي اليوناني الاصل .

٣١٨٠ - براكيكم * ، كَثَّاء Brachycome (S).
Brachycome (F). Swan river daisy (E). Kurzschopf (D). Brachycome (I).
نبات عشبي حولي او معمر من فصيلة المركبات ، يزرع للتزيين ولزهوره الجميلة الشكل واللون .

٣١٨١ - براكيكيتُن Brachychiton (S).
Brachychiton, Sterculier à feuilles d'érable (F). Flame tree (E). Flammenbaum (D). Sterculia (I).
شجرة برية وتزيينية من فصيلة البرازيات . مهدها امريكة واليابان . تزرع في الحدائق وعلى الطرقات . يوجد منها في لبنان . ساقها منتصبة ليفية . اغصانها متباعدة الارتكاز قصيرة الامتداد . اوراقها معنقة ، كفية ، عابلة .

٣١٨٢ - بَرَاكيوصُور Brachiosaure (F).
حيوان منقرض من جبابرة عظاء الاباج الثاني . كان طوله المقدر نحو ٢٤ متراً وارتفاعه نحو ١٤ متراً .

٣١٨٣ - بُرام Tarsonemide
جنس حشرات نافعة من فصيلة البراميات . انواعه نحو ١٢ جميعها صغيرة القد تتطفل على ديدان حرشفيات الاجنحة .


٣١٨٤ - بَرَّامَة ٥* Turritella (S). Turritelle (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة البرّاميات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها مخروطية الشكل المستطيل ، مدبّبة الاعقاب تطول من ٦ الى ١٠ سم. حلزنتها منسوبة اللولبة ، تعدّ نحو ٢١ دورة . فروجها القاعدية جانبية ، شبه مستديرة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها ثنائية اللوامس الطويلة المعيونة ، قصيرة الاخطام الغليظة . اسفطتها قرنية المادة .

٣١٨٥ - بَرَّاميَّات ٥ Turritellidae (S).
Turritellidés (F). Turritellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصدافها برجية ، ملولبة ، مدببة الاعقاب ، بليغة التخديد الحلزوني ، بيضية الفوهة المخددة من الداخل || اشهر اجناسها البرّامة والدولم .

٣١٨٦ - بُراميَّات Tarsonemidae (S).
Tarsonemidés (F). Tarsonemidae (E).
فصيلة حشرات وانجة من القراديات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة جميعها صغيرة القد . طول ذكورها لا يفوق نصف مليمتر واناثها من ٢ الى ٣ مليمترات. اثوابها الى الصفرة . وهي سريعة التكاثر تتطفل على مختلف ديدان حرشفيات الاجنحة .


٣١٨٧ - بَرَاميس Brème (F). Bream (E).
راجع ابراميس .

٣١٨٨ - براونيه ، بروفنيه Brownea (S). Brownée (F).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها امريكة الاستوائية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني جميل الازهار المختلفة الالوان.


برّاقة


براكيتل


براكيكم


برّامة


بِرْبَاط


بربخ


بربريس


بَرْبَكان


بَرْبُوسة مأكولة

٣١٨٩ - بُرَائِل Camail (F). Hackle (E).
عفرة الطائر وهي ما استدار من الريش حول عنقه .

٣١٩٠ - بَرْبَارَه Barbarée (F). Treacle mustard (E).
اطلب جرجير البر .

٣١٩١ - بِرْبَاط ٥* Péripate (F).
جنس دويبات لافقارية ، رغامية التنفس من صف الخنشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من دويبات البلاد الحارة تعيش في الاماكن المظلمة الرطبة || اجسامها اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، قليلة الصلابة . رؤوسها صغيرة . تآشيرها قاصمة . عيونها زُمّية التركيب . زبنها مستطيلة . جرامزها صغيرة ، دقيقة ، كثيرة العدد . اثوابها عابقة يكثر فيها الاسود الجؤوي المواج .

٣١٩٢ - بَرْبَاطُودَة Peucédane (F). Hog's fennel (E).
اطلب بخور الاكراد .

٣١٩٣ - بَرْبَال Baribal
هو الدب الامريكي .

٣١٩٤ - بَرْبَخ ٥* Aqueduc (F). Aqueduct (E).
قناة لجر المياه عبر الوادي ترتكز على قناطر من حجر او اقواس من باطون تمكنها من احتمال ثقل الماء وضغطه .

٣١٩٥ - بَرْبَخ Epididyme (F). Epididymis (E).
جسم دقيق اهليلجي الشكل يستند على حتار الخصية الخلفي العلوي .

٣١٩٦ - بَرْبَخْتي Caméléon (F). Chameleon (E).
راجع حرباء .

٣١٩٧ - بَرْبَرِيس* ، بَرْبَارِيس ، أنْبَرْبَارِيس ، إثْرارَة ، زَرْشَك ، عُود الريح
Berberis vulgaris (S). Berberis, Epine-vinette, Vinettier (F). Barberry, Pipperidge, Berberry (E). Berberize, Berberitze, Sauerdon (D). Berberi, Birbero, Crespino, Spina acida (I).
جنس جنبات شائكة برية وتزيينية من فصيلة البربريسيات مهدها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . انواعها كثيرة العدد وقد يزرع منها للتزيين زهاء ٣٠ ، اوراقها متعاقبة او ضمية . ازهارها عديدة الالوان عنقودية التجميع او عثكولية . ثمارها عنبية صفراء اللون او حمراء يستخرج منها صباغ وردي اللون يستعمل في صباغة الحرير والصوف والقطن . ويستخرج من قشورها وجذورها واخشابها صباغ اصفر ثابت اللون يعتبر من اجود الصباغات || اشهر انواعه الزراعية ما يلي :

بربريس بقسي	Berberis buxifolia (S). Berberis à feuilles de buis (F).
بربريس بهشي	Berberis ilicifolia (S). Berberis à feuilles de houx (F).
بربريس درويني	Berberis Darwinii (S). Berberis de Darwin (F).
بربريس كندي	Berberis Canadensis (S). Berberis de Canada (F).
بربريس مؤنف	Berberis acuminata (S). Berberis à feuilles acuminées (F).

وثمار اكثر انواع البربريس لا تخلو من بعض الحموضة وهي مأكولة وتربب . خمورها من المرطبات المشهورة النافعة والمضادة للحميات .

٣١٩٨ - بَرْبَرِيسِيَّات Berbéridaceae (S).
Berbéridacées (F). Berberidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين الكثيرة القمالات . مهدها واسع الارجاء ، نباتاتها عديدة الاجناس والانواع ، معمرة عشبية او ليفية . ثمارها عنبية او جرائية تحوى بزرة واحدة او عدة بزور . منها مأكولة تعتبر من المرطبات النافعة وهي غنية بالحامض التفاحي .

٣١٩٩ - بَرْبَص Irriguer (F). To irrigate (E).
بربص الارض : ارسل فيها الماء لتجود (الليث) .

٣٢٠٠ - بَرْبَط
ضرب من السمك يشبه الشبوط (اللسان) .

٣٢٠١ - بَرْبَكَان ٥* Pogonornis (S).
Barbican (F). Barbican (E).
جنس طير من فصيلة الغثائيات . انواعه المعروفة نحو ١٥ جميعها افريقية المهد . معظمها من عصافير افريقية الشرقية || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٣٠ سم . تتميز بمناقيدها الكبيرة ، المستغلظة ، الضليعة ، المنشارية الحفاف . رؤوسها معتدلة الجرم . سباالها كثيفة تمتد حتى الزور . عيونها كبيرة مطوّقة بالاغبر . اثوابها ملونة يكثر فيها الاسود والالعس والابيض والاغبر . اجنحتها قصيرة ، ذلقة . اذنابها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . ارساغها معتدلة الطول . اصابعها شديدة النشط || قوتها الحشرات المختلفة وبعض الثمار العنبية || تدشّن افاحيصها في محاجر تحتفرها في التربة . اناثها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .

٣٢٠٢ - بُرْبُور Clarias macrocanthus
سمكة نهرية من فصيلة السلوريات مستطيلة الشكل تشبه الحنكليس . يكثر وجودها في بحيرتي الحولة وطبرية .

٣٢٠٣ - بَرْبُوسَة مَأكُولَة ٥*
Paropsia esculata (S). Paropsie comestible (F).
جنبة معمّرة برية وزراعية من فصيلة الآلاميات . منبتها بعض اصقاع مدغسكر والجزر المجاورة || ساقها فرعاء متسلقة . اوراقها متعاقبة ، معنّقة . نصالها اهليلجية الشكل ، مدببة الاطراف . ازهارها ضميّ التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة برتقالية اللون . ثمارها كمابر رافخة ، حويصلية الشكل تحوي بزور مستطيلة يغلفها جفت لحمي المادة ، عاجي اللون ، شفاف ، مستحب الطعم ، مأكول .

٣٢٠٤ - بُرْبُوني Rouget-barbet (F).
Mullus barbatus, Red mullet (E).
هو الطرستوج ، ويدعى سلطان ابراهيم .

٣٢٠٥ - بَرْبُوني صَغِير Petit Barbarin (F).
سمكة مشهورة تدعى طرستوج رملي . اطلبها .

٣٢٠٦ - بُرْبُونيه Borbonia (S). Borbonie (F).
جنس نباتات جنبية تزيينية من القرنيات الفراشية . مهدها رأس الرجاء الصالح . انواعها تعد على الاصابع جميعها جميلة الشكل والزهر لكنها تخشى الصقيع .

٣٢٠٧ - بُرْبيت Iris des marais (F). Yellow water flag (E).
راجع سوسن المناقع .

٣٢٠٨ - بِرْبِيْس Barbeau (F). Barbus, Barbel (E).
هو البني ، جنس اسماك بحرية ونهرية .

٣٢٠٩ - بَرْت Serpe (F). Bill-hook, Hedge-bill (E).
البرت : آداة حادة النصل تستعمل في تشذيب الشجر .
والبرت هو السكر الابيض .

٣٢١٠ - بُرَة Anneau nasal (F). Nostril link (E).
حلقة تجعل في انف البعـــير تكون من حديد ونحوه .

٣٢١١ - بُرَّة Caryopse (F). Caryopsis (E).
هي كل ثمرة جافة من ثمار النجيليات كالقمح والخرطال والشيلم ، يلتصق غلافها الثمري بالبزرة .

٣٢١٢ - بُرْتُقال ، بُرْتُقان ، بُرْدُقان ، جَنَة
Citrus aurantium (S). Oranger (F). Common orange tree (E). Orangenbaum (D). Arancio dolce, Melarancio, Portogallo (I).

جنس اشجار مثمرة من الفصيلة البرتقالية . مهده المقدر بلاد الصين وقد سمي برتقالاً لان البرتغاليين هم الذين نقلوه من الصين وعرفوه الى العالم الغربي || انواعه عديدة جميعها مأكولة الثمار ، فرعاء الهيكل ، تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . قنتها مستديرة ، اوراقها مستطيلة مدببة المقصة ، معنقة ، متعاقبة ، نصلها جميل الخضار ، لامع الصفحة العليا الملساء البشرة . ازهارها فردية او مشطية التجميع ، خماسية البتلات المستطيلة ، البيضاء اللون ، فواحة العرف المستحب . ثمارها كروية . فوارقها النوعية كثيرة تعود الى الشكل والحجم واللون والطعم .

اقليمه : يرغب في الاقاليم الحارة التي لا تهبط حرارتها الدنيا عن ١٠ درجات سنتيغراد . وهو يخشى جفاف الجو ورطوبة الموقع والرياح العاصفة .

تربته : يعيش في معظم الاتربة لكنه يفضل المتناسبة التركيب الحكمي المتوسطة الاندماج . ويجود في الاتربة الخوارة العميقة الغور مهما كان نوعها .

تكاثره : يتكاثر بالبذر والتعقيل والترقيد والتطعيم .

زراعته : تغرس النصوب في فصل الخريف ، بعد تحضير التربة ، في صفوف متساوية ، متوازية الانباق على ابعاد تراوح من ٥ الى ٨ امتار .

العناية : قوامها الري المعتدل الواجب وتنظيف التربة من الاعشاب الضارة ومكافحة الحشرات والامراض ثم التقليم والتشذيب || اشهر انواعه الوطنية والاجنبية ما يتبع .

٣٢١٣ - بُرْتُقال أبو سرّة
شجرة كبيرة القد قوية النشط . اوراقها شديدة الخضار . ثمارها كبيرة الحجم ، وزنها يراوح بين ١٨٠ الى ٢٥٠ غ تتميز بخاتمها الثملولي الذي يشبه السرة . قشرتها مبرغلة الملمس ، سميكة اللب . حصوصها جامدة جيدة العصارة الحلوة المذاق . بزورها قليلة او لا وجود لها || تجود في الاتربة الخفيفة العميقة الغور . تتحمل الاسفار البعيدة .

٣٢١٤ - بُرْتُقال بَلَدي*
شجرة فرعاء كبيرة القد ، متوسطة النشط والمناعة . اوراقها متوسطة الحجم ، شديدة الخضار . تزهر عند اواخر اذار ، ازهرارها يدوم نحو الاسبوعين .. نضج ثمارها يبتدئ في اواخر تشرين الثاني ويستمر حتى اذار || ثمارها كروية ملساء القشرة السميكة اللب ، حصوصها غزيرة العصارة المستحبة الطعم . بزورها كثيرة يراوح عددها من ٩ الى ١٥ || تجود في الاتربة الخفيفة القليلة الاندماج . ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة .

٣٢١٥ - بُرْتُقال بَلَنْسِيَه* ، بُرْتُقال مُرْسِيَه
Oranger de Valence, O. de Murcie
شجرة كبيرة القد هرمية الشكل قوية النشط . اوراقها كبيرة شديدة الخضار || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة البعيدة ، وهي كروية الشكل ، قشرتها ثؤلولية سميكة اللب . حصوصها جامدة جيدة العصارة اللذيذة الطعم العطرية العرف || تجود في جميع الاتربة الخفيفة ، العميقة الغور .

٣٢١٦ - بُرْتُقال بَلَنْسِيَه المتخار* ، بُرْتُقال فلنسيا الوَخْري
Oranger tardif de Valence (F). Valencia late (E).
شجرة كبيرة القد ، جميلة الشكل ، عديمة الشوك ، وافرة الانتاج . تزهر في اوائل نيسان . ينضج ثمرها في آب وايلول من السنة التالية || ثمارها متخارة تتحمل الاسفار البعيدة وهي بيضية الشكل . متوسطة الحجم ، قشرتها رقيقة اللب ، حصوصها جامدة جيدة العصارة الحلوة الطعم العطرية العرف . بزورها كثيرة العدد ، من ٩ الى ١٢ . تجود في جميع الاتربة الخفيفة الخوارة الغنية بالعناصر المعدنيـــة .



٣٢١٧ - بُرْتُقال بَلِيْدَه Oranger de Blida
شجرة متوسطة القد قوية النشط وافرة الانتــاج ، عديمة الشوك || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة وهي مستديرة الشكل ، سميكة اللب ثؤلولية القشرة . حصوصها متوسطة العصارة اللذيذة الطعم || تجود في الاتربة القليلة الاندماج ، العميقة الغور ، الغنية بالمواد العضوية والمعدنية .


٣٢١٨ - بُرْتُقال بَيّاس
شجرة كروية الشكل قوية النشط كثيرة الحمل . ثمارها مستديرة ، متوسطة الحجم ، قشرتها رقيقة اللب . حصوصها غزيرة العصارة السكرية المستحبة الطعم . بزورها عديدة من ٩ الى ١٥ || تجود في الاتربة الخفيفة القليلة الاندماج .

٣٢١٩ - بُرْتُقال تُومْبسُون نافيل Thompson navel
شجرة متوسطة القد قوية النشط فارشة الاغصان ، الكثيرة الشوك . اوراقها جميلة الخضار || ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة وهي كروية كبيرة القد مفلطحة القاعدة . قشرتها مصقولة البشرة رقيقة اللب الهش . حصوصها غزيرة العصارة اللذيذة الطعم العطرية العرف || تجود في جميع الاتربة القليلة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية .


٣٢٢٠ - بُرْتُقال خَتْملي*
شجرة متوسطة النشط والمناعة . تزهر في اوائل نيسان . نضج ثمارها يبتدئ في اواخر كانون الاول ويستمر حتى نيسان . ثمارها كبيرة الحجم ، مستديرة الشكل ، نودلية الخاتم ، قشرتها رقيقة اللب . حصوصها غزيرة العصارة الحلوة اللذيذة الطعم والنكهة . بزورها من ٨ الى ١٠ || تجود في الاتربة الرملية العميقة الغور والغنية بالعناصر الغذائية .



٣٢٢١ - بُرْتُقال شَمّوطي* ، بُرْتُقال يافاوي
شجرة متوسطة الحجم والنشط والمناعة . فروعها منبسطة ،





برتقال بلدي




برتقال بلنسية



برتقال بلنسيه المتخار



برتقال ختملي



برتقال شموطي


اوراقها كبيرة . تزهر عند اواخر اذار . ازهارها يدوم نحو عشرة ايام . نضج ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويدوم حتى شباط || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة وهي كبيرة القد بيضية الشكل ، قشرتها خشنة الملمس سميكة اللب . حصوصها جامدة الخلايا ، قليلة العصير اللذيذ الطعم والنكهة والعرف . بزورها قليلة يراوح عددها من ١ الى ٧ تجود في جميع الاتربة الخوارة القليلة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية .



برتقال ماوردي

٣٢٢٢ - بُرْتُقَال مَاوَرْدِي*

شجرة فرعاء كروية الشكل متوسطة النشط والمناعة . تزهر في اواخر اذار . نضج ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويدوم حتى شباط || ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة وهي بيضية الشكل صغيرة القد ملساء القشرة الرقيقة اللب . حصوصها حمراء اللون غزيرة العصارة المستحبة الطعم والعرف والنكهة . بزورها كثيرة يراوح عددها من ٦ الى ١٢ . تجود في الاتربة الرملية الدبالية العميقة الغور .

٣٢٢٣ - بُرْتُقَال مَغْرِبي* ، بُرْتُقَال سُكَّري ، بُرْتُقَال حُلْو





برتقال مغربي

شجرة متوسطة القد شديدة النشط . تزهر في اذار . نضج ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويستمر حتى شباط . ثمارها تتحمل الاسفار وهي مستديرة الشكل ، قشرتها سميكة اللب ، حصوصها جامدة جيدة العصارة السكرية الطعم . بزورها كثيرة العدد من ٨ الى ٢٠ || تجود في جميع الاتربة الخوارة القليلة الاندماج .

٣٢٢٤ - بُرْتُقَال واشنطن نافيل* Washington navel

شجرة متوسطة القد فارشة الاغصان القليلة الشوك . اوراقها جميلة الخضار اللامع . ثمارها تتحمل الاسفار البعيدة وهي كروية الشكل . قشرتها مصقولة البشرة رقيقة اللب حصوصها جامدة غزيرة العصارة الحلوة || تجود في جميع الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية .

٣٢٢٥ - بُرْتُقَالَة ، بُرْدُقَانَة Orange



برتقال واشنطن نافيل

هي ثمرة البرتقال ، اشكالها والوانها واحجامها عديدة تختلف باختلاف النوع والتربة والمناخ || عصارتها غزيرة المادة الغنية بالفيتامينات وبمختلف العناصر الغذائية . فالمئة غرام من عصير البرتقال تحوي نحو ٩٠ مغ من الفيتامين « ث » والكثير من الفيتامين « آ » والقليل من الفيتامين « ب » . وحداتها الحرارية تبلغ ٥٠ اما تركيبها الكيماوي فهو :

مـــاء	٨٧,٢ ٪
هيدرات الكربون	١١,٢ ٪
بروتايين	٠,٩ ٪
ادهان	٠,٢ ٪
حامض ليموني ومختلف	٠,٥ ٪

اما العناصر المعدنية المتوفرة في العصير فهي :

الكلسيوم نحو	٢٤ ٪
الفسفور »	١٨ ٪
الحديد »	٤ ٪

٣٢٢٦ - بُرْتُقَاليَّات

Aurantiaceae, Hesperidae (S). Aurantiacées, Hespéridées (F). Aurantiaceae, Hesperideae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات من لمة الحمضيات . اجناسها ثلاثة البرتقال والليمون والاترج . اما انواعها فعديدة . معظمها اشجار وشجيرات . مهدهـا المناطق الحارة الاسيوية والافريقية والاميركية والاسترالية .

٣٢٢٧ - بُرْتُوس أشْقَح ° Berytus rufescens (S).

Béryte roux (F).

حشرة خاضلة من فصيلة البرتوسيات . جسمها صغير يطول من ٩ الى ١٠ مم . || ثوبها الى الحنطي الاشقح . رأسها مكوّر . خطمها معتدل الطول . زباناها شديدا الطول . عيناها صغيرتان . كوسلها متوسط الجرم . ظهرانها شبه شفاف ، اشقح الاعصاب . بطنها حنطي اللون . قوائمها دقيقة مستطيلة || تألف المواقع الرطبة اخصها الاودية والحدائق . قوتها اوراق الاعشاب البرية .

٣٢٢٨ - بُرْتُوس شائِكُ الزُّبانَى °

Berytus hirticornis (S).
Béryte à antennes hérissées (F).

حشرة خاضلة من فصيلة البرتوسيات . جسمها صغير يطول نحو ٨ مم . ثوبها الى الحنطي . ظهرانها شبه شفاف ، تعلوه مشحة وردية خفيفة . بطنها الى الحنطي الاسمر المواج || رأسها صغير مكوّر . خطمها مستدق . عيناها صغيرتان ناشزتان . زباناها مستطيلان ، كثيفا الهلب الشائك . كوسلها مخروطي . حجفتها صغيرة . ظهرانها ضيق مستطيل . بطنها صغير الجرم . قوائمها مستطيلة || تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء . قوتها اوراق الاعشاب البرية .

٣٢٢٩ - بُرْتُوسِيَّات ° Berytidae (S).

Bérytidés (F). Berytidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة ، منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة . رؤوسها مكوّرة . اخطامها نحيلة رباعية الاجزاء . عيونها جانبية الارتكاز . قرونها الاستشعارية دقيقة ، رباعية الفصل . قوائمها مستطيلة اخصها الزوج الخلفي || جميع اجناسها خاضلة ودامنة تعيش على اوراق النبات او في الجثالة .

٣٢٣٠ - بَرْث Terre meuble (F).

Mellow soil, Loose ground (E).

البرث هي اسهل الارض واحسنها . ج براث وابراث .

٣٢٣١ - بُرْثُن Griffe (F). Claw (E).

البرثن من السباع بمنزلة الاظفار من الانسان والمخلب من الطائر .

٣٢٣٢ - بُرْثُني Fissipède (F). Fissiped (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان من ذوات الاربع ، اطراف قوائمه برثنية التركيب .

٣٢٣٣ - بُرْج الأسَد Le Lion (F). The Leo (E).

الكوكبة الخامسة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ تموز الى ٢٣ آب || صورته قريبة الشبه بالاسد . نجومه سبعة وعشرون . والعرب تسمي النجم الذي على وجهه من الخارج عن الصورة « سرطان الطرف » . وتسمي الاربعة التي في العنق والقلب « الجبهة » . وتسمي التي على البطن وعلى الحرقفة « الزبرة » . والذي على مؤخرة الذنب « الصرفة » لانصراف البرد عند سقوطه بالمغرب .

٣٢٣٤ - بُرْجُ التَوْأَمَين Les Gémeaux (F).
Gemini, the Twins (E).

الكوكبة الثالثة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ ايار الى ٢١ او ٢٢ حزيران || تتألف من ٨٥ نجماً . وهي صورة انسانين رأسيهما في الشمال والشرق وارجلهما في الجنوب والغرب وقد اختلطت نجوم احدهما بنجوم الآخر || والعرب تسمي النيّرين الاثنين اللذين على رأسيهما « الذراع المبسوطة » . واللذين على ثدي التوأم الثاني « الهقعة » . والذي على الركبة اليسرى من التوأم المقدّم « المبسوطة » والذي على الركبة اليسرى من التوأم المؤخر « المقبوضة » والذي امام قدم التوأم المقدم « البخاتيّ » .

٣٢٣٥ - بُرْجُ الثَوْر Le Taureau (F).
The Bull, Taurus (E).

الكوكبة الثانية من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ نيسان الى ٢٢ ايار || وهي تتألف من ١٤١ نجماً . مقدم الثور الى المشرق ومؤخره الى المغرب وليس له كفل ولا قائمتان خلفيتان . رأسه تلتفت الى جنبه وقرناه الى ناحية المشرق . والنيّر الاحمر الذي على جبهته وهو مؤلف من خمسة نجوم يسمى « الدبران وعين الثور وتالي النجم وحادي النجم والفنيق » . والعرب تسمي النجوم التي على كاهل الثور وعنقه « الثريا » وهما نجمان نيران في خلالهما خمسة نجوم متقاربة كعنقود العنب .

٣٢٣٦ - بُرْجُ الجَدْي Le Capricorne (F).
The Capricorn (E).

الكوكبة العاشرة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ كانون اول الى ٢٠ او ٢١ كانون ثان || عدد نجومها ٧٢ . صورتها قريبة الشبه بالجدي . والعرب تسمي النجمين اللذين على القرن الثاني « سعد الذابح » . سمي ذابحاً للصغير الملاصق له . وتسمي الاثنين النيّرين اللذين على الذنب « المحبين » .

٣٢٣٧ - بُرْجُ الحَمَل Le Bélier, Méduse (F).
The Ram, Aries (E).

الكوكبة الاولى من فلك الابراج ، تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ اذار الى ٢٠ او ٢١ نيسان . صورتها تشبه الحمل او الكبش || تتألف هذه الكوكبة من ٦٦ نجماً مقدمها الى جهة المغرب ومؤخرها الى المشرق . وجه الحمل منعطف على ظهره والنيّران اللذان على القرن يسميان « الشرطين » . والنير الخارج عن الصورة يسمى « النطح » . واللذان على الالية مع الذي على الفخذ وهي على مثلث متساوي الاضلع تسمى « البطين » || والعرب جعلت بطن الحمل منزلاً للقمر كبطن السمكة وسمّته « البطين » .

٣٢٣٨ - بُرْجُ الحُوت Les Poissons (F).
The Fishes, Pisces (E).

ويدعى برج السمكة . الكوكبة الثانية عشرة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ١٨ او ١٩ شباط الى ٢٠ او ٢١ اذار || عدد نجومها ١١٣ . وهما سمكتان الاولى متقدمة وهي التي على ظهر الفرس الاعظم في الجنوب والاخرى على جنوب كوكبة المرأة المسلسلة وبينهما شلة من النجوم متعرجة السطر الواصل بين السمكتين .

٣٢٣٩ - بُرْجُ الدَلْو Le Verseau (F).
The Water-bearer, Aquarius (E).

ويدعى برج ساكب الماء . الكوكبة الحادية عشرة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ كانون ثان الى ١٨ او ١٩ شباط || عدد نجومها الواضحة بجلاء ٥١ اما الصغيرة القليلة الوضوح فتقدر باكثر من مليون . والعرب تسمي النجمين اللذين على المنكب الايمن « سعد الملك » واللذين على المنكب الايسر مع الذي على ذنب الجدي « سعد السعود » . والثلاثة التي على اليد اليسرى « سعد بُلَع » فتشبهها بفم مفتوح ليبلع . وتسمي الذي على ساعده مع الثلاثة التي على يده اليمنى « سعد الاخبية » .

٣٢٤٠ - بُرْجُ الرَّامي Le Sagittaire (F).
Sagittarius (E).

ويدعى برج القوس . الكوكبة التاسعة من فلك الابراج . تجتازه المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ تشرين ثان الى ٢٢ او ٢٣ كانون اول || عدد نجومها ٦٥ والعرب تسمي النجم الذي على النصل والذي على مقبض القوس والذي على الطرف الجنوبي من القوس والذي على طرف اليد اليمنى من الداية « النعام الواردة » لأن المجرّة شبّهت بنهر والنعام قد وردت النهر . وتسمي الذي على المنكب الايسر والذي فوق السهم والذي على الكتف الايسر والذي تحت الابط ، وهو بعيد عن المجرة الى ناحية المشرق ، « النعام الصادرة » . وتسمي اللذين على الجهة الشمالية من القوس « الظليمين » . واللذين على الفخذ اليسرى والساق « الصردين » .

٣٢٤١ - بُرْجُ السَرَطان
Le Cancer, l'Ecrevisse (F).
The Crab, Cancer (E).

الكوكبة الرابعة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢١ او ٢٢ حزيران الى ٢٢ او ٢٣ تموز || صورتها قريبة الشبه بالسرطان . تتألف من ٨٣ نجماً . والعرب تسمي النجم النيّر منها « النثرة والمعلف او المزود » واسم النجمين التاليين للنثرة « الحمارين » . والنجم النيّر الذي على القائمة المؤخرة « الطرفة » || والنجمان المعروفان بالحمارين واحد منهما يدعى الحمار الجنوبي والآخر الحمار الشمالي .

٣٢٤٢ - بُرْجُ العَذْراء ، بُرْجُ السُنْبُلة
La Vierge, Epi de la Vierge, Parthénie (F).
The Virgo, Spica (E).


الكوكبة السادسة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ آب الى ٢٣ او ٢٤ ايلول || عدد نجومها ١١٠ وهي صورة امرأة رأسها على الجنوب الصرفة . والعرب تسمي النجوم التي على منكبها الايمن « العواء » وهو المنزل الثالث عشر من منازل القمر . والنجم النيّر الذي بقرب يدها « السماك الاعزل » وبإزائه « السماك الرامح » لأن امامه كوكب صغير يقال له راية السماك ورمحه . ونجوم القدم اليسرى تدعى « الغفر » لنقصان الضوء .

٣٢٤٣ - بُرْجُ العَقْرَب Le Scorpion (F).
The Scorpion, Scorpio (E).

الكوكبة الثامنة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ او ٢٤ تشرين اول الى ٢٢ او ٢٣ تشرين ثان || عدد نجومها ٢٧ . صورتها كالعقرب . والعرب تسمي النجوم الثلاثة التي على الجبهة « الاكليل » . وتسمي النيّر الاحمر الذي على البدن « قلب العقرب » وتسمي الذي قدام القلب والذي خلفه « النياط » . وتسمي الذي في الحروات « الفقرات » . وتسمي الاثنين اللذين على طرف الذنب « الشولة » .

٣٢٤٤ - بُرْج الميزان
La Balance (F).
The Scales, Libra (E).
الكوكبة السابعة من فلك الابراج ابتداء من برج الحمل . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ او ٢٤ ايلول الى ٢٣ او ٢٤ تشرين اول || عدد نجومها ٥١ . صورتها كالميزان ولا يوجد فيها نجوم ساطعة تستحق التسمية .

٣٢٤٥ - بُرْج حَمَام*، تِمْراد، رِيغ
Fuie, Colombier (F). Dove-cot, Pigeon-house (E).
بناء خاص لسكنى الحمام .


برج حمام

٣٢٤٦ - بَرْجَاد
Métathorax (F). Metathorax (E).
هو في الحشرات الحلقة الصدرية الاخيرة اي الثالثة .

٣٢٤٧ - بُرْجَاس
Point de mire (F).
Aim, Point aimed at (E).

٣٢٤٨ - بُرْجُد
Mésothorax (F). Mesothorax (E).
هو في الحشرات الحلقة الصدرية الوسطى اي الثانية .

٣٢٤٩ - بُرْجُمَة
Articulation des doigts (F).

٣٢٥٠ - بُرْجِيّ
Turriculé (F). Turriculate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل صدفة وحيدة المصراع ، لولبها منسوب الحلزنة المتساوية المرتفعة كالبرج .

٣٢٥١ - بُرْجِيَّة*، زَنْبَق الأبْرَاج، زَنْبَق برونو
Paradisia Liliastrum (S). Paradisie faux-lis, Lis de St. Bruno, Lis des Allobroges (F). St. Bruno's lily (E). Echte trichterlilie (D). Giglio di San Bruno (I).
نبات عشبي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزنبقيات. يرغب في الاتربة الكلسية القليلة الرطوبة . ساقه دقيقة نحيلة منتصبة تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقه مستطيلة ضيقة النصل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. وتعرض نحو ٤ مم. ازهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، تطول نحو ٥ سم . ازهراره يستمر من حزيران الى آب .


برجية

٣٢٥٢ - بُرْجِيَّة مائيَّة ٥
Bergia aquatica (S). Bergie aquatique (F).
نبات عشبي حولي بري من فصيلة الالطينيات . منبته مناقع حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه اسطوانية قليلة الفروع . اوراقه متقابلة ، رمحية النصال ، مسننة الحتار . ازهراره ضميّ التجميع ، محوري الارتكاز . ازهاره صغيرة تبنية اللون .

٣٢٥٣ - بِرْجِيس
Jupiter (F).
هو المشتري من كواكب مجموعة النظام الشمسي ، اطلبه .

٣٢٥٤ - بِرْجِينة ٥*
Bergenia (S).
Bergénie (F). Bergenia (E).
جنس نباتات عشبية معمّرة من فصيلة السفرسيات . اروماتها ضخمة . اوراقها بسيطة ، بعضها لحمي النسيج . ازهارها عنقودية التجميع ترتكز على شماريخ ضليعة ، قصيرة او متوسطة الارتفاع || تزرع للتزيين في الحدائق . انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :


برجينة

٣٢٥٥ - بِرْجِينة أُرْجُوانيَّة ٥
Bergenia purpurescens (S).
Bergénie purpurine (F).
نوع من البرجينة . منبتها بعض جبال الهند اخصها حملايا . شمراخها خملّي اللحاء يرتفع من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها اهليلجية ، مستديرة الاطراف . نصالها عادمة التسنين لونها الى الخضار البحري اللامع . ازهارها كبيرة القد ارجوانية اللون العابق || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٢٥٦ - بِرْجِينة قَلْبِيَّة الوَرَق ٥
Bergenia cordifolia (S).
Bergénie à feuilles cordiformes (F).
نوع من البرجينة . منبتها بعض الاقاليم الاسيوية اخصها جبال المنغول . شمراخها اجرد يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية ، قلبيّة القواعد . نصالها ناشزة العروق ، منشارية الحفاف . ازهارها كبيرة القد ، وردية اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٧ - بِرْجِينة لَحْمِيَّة الوَرَق ٥
Bergenia crassifolia (S).
Bergénie à feuilles charnues (F).
نوع من البرجينة . منبتها جبال المنغول . شمراخها يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها اهليلجية ، مستدقة القواعد والاطراف . نصالها لحمية مسننة الحتار . ازهارها صغيرة حمراء اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٨ - بِرْجِينة لِسَيْنِيَّة ٥
Bergenia ligulata (S). Bergénie ligulée (F).
نوع من البرجينة . مهدها جبال حملايا . شمراخها خملي اللحاء يرتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها قلبية الشكل . نصالها خملية البشرة على الصفحتين . ازهارها قصيرة المعاليق بيضاء اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٩ - بُرْحَة
Chamelle de valeur (F).
Goodly she-camel (E).
البرحة : الناقة من خيار الابل .

٣٢٦٠ - بَرَد
Grêle (F). Hail (E).
ماء جامد يسقط من الغيوم المتلبدة بشكل حبات كروية مختلفة الحجم .

٣٢٦١ - بُرْد
Aile d'insecte (F). Wing-shard (E).
يقال بردا الجراد والجندب: جناحاه .

٣٢٦٢ - بَرْد صِناعيّ
Froid industriel (F).
Industrial-cold, Cold-storage (E).
هو البرد الحاصل من استعمال احدى طرق التبريد العديدة . وهو ضروري لحفظ الثمار واللحوم وغيرها من المحاصيل الزراعية السريعة العطب وذلك لان البرد يشل عمل الجراثيم ويقضي على بعضها .

٣٢٦٣ - بُرَدَاء، مَلَارْيَا، أجَمِيَّة
Malaria
مرض خبيث يصيب الانسان والخيل سببه بوغ يعيش طفيلياً في الدم فيحله ويفقره . وبعض البعوض هو الذي ينقله الى الانسان والحيوان .

٣٢٦٤ - بِرْدَاس
Melandrium (S).
Melandre (F). Melandrium (E).
جنس نباتات عشبية معمّرة من سبط السيلانيات وفصيلة القرنفليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض

مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، منبتها الطوعي الجرود والقمم || سوقها مزغبة ، قليلة الفروع . اوراقها مستطيلة ، رمحية النصال المدببة المتماسكة . ازهارها خماسية البتلات ، عشارية الاسدية ، بيضاء اللون .

اشهر انواعها واعرفها :

برداس خمليّ الكأس M. eriocalycinum (S). M. à calice velouté (F).

برداس مرجيّ M. pratense (S). M. des prés (F).

٣٢٦٥ – بَرْدَة*، رَبَاك بَرْدَة، أَبُو بَصَل
Chrysophrys berda (S). Daurade rose (F).
سمكة من الاسبوريات تنتمي الى جنس الرباك . طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم. لونها وردي مذهب المواج . تكثر في البحر المتوسط .

٣٢٦٦ – بُرْدُقَان Oranger (F). Orange tree (E).
راجع برتقال .

٣٢٦٧ – بَرْدَقُوش Marjolaine (F). Annual marjoram (E).
هو المردقوش ، اطلبه .

٣٢٦٨ – بَرْدَقُوش مُعَقَّد Amaraque (F). Amaracus (E).
هو المرو ، اطلبه .

٣٢٦٩ – بَرْدِي*، بابير، بَبِّير، بابيرُوس، بابورُس
Papyrus antiquorum, P. domesticus, Cyperus papyrus (S). Papyrus, Jonc du Nil, Souchet à papier (F). Papyrus, Nile papyrus, Paper-reed (E). Agyptisches zypergras, Papyrusgras (D). Papiro, P. egiziano, Giunco del Nilo (I)
نبات جذموري عشبي معمر من فصيلة السعديات. منبته مناقع البلاد الحارة . يكثر وجوده في بحيرات النيل الابيض والازرق . قيل فيه « رماده يجلو الاسنان ويقطع الدم حيث كان ويلحم الجراح واذا مضغ اذهب الحفر واوقف التآكل وهو يضر الاحشاء ويصلحه العسل » || وهو من النباتات اللاورق لها . سوقه مستقيمة عفية تعلو نحو ثلاثة امتار ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم. تكلل هامتها مجموعة من الازهار القرصية الشكل || وما اوراق البردى التي تسمى غَرْيف وفيلكون وكولان وقافر والتي كانت تستعمل في العصور الغابرة سوى لحاء هذا النبات المائي المتراكب الاسفاط . اقدم اوراق البردى المحفوظة حتى الآن يعود تاريخها الى عهد السلالة الفرعونية الثامنة عشرة اي الى ١٨٠٠ سنة قبل الميلاد .

٣٢٧٠ – بَرْذَوْن Bardeau, Bardot (F). Hinny, Pack-mule (E).
كل نغل ابوه حصان وامه اتان . وعرفه العرب بدابة الحمل الثقيلة البطيئة ج براذين .

٣٢٧١ – بَرْزَجَة شَرِسَة ٥*
Pararge megaera, Lasiommata megaera (S). Pararge mégère, Mégère (F). Pararge megaera (E).
حشرة من فصيلة الجبانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة . فراشتها جارسة قوتها مغثر الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على عصف النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم. بسطها نحو ٤٠ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جؤشها الى الكهبة السمراء عند الذكر والى الطحلة عند الانثى . بطنها لبد الخمل ، اشقع اللون يعلوه مواج امغر اربد || روشناها الاماميان الى الربدة تعلوها جدة وسطى مستعرضة عند الذكر ، مستضيقة عند الانثى. روشناها الخلفيان رباعيا الفلوس ، موشّحان ومضلعان بالبني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو تسعة اسابيع . تمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة عند بلوغها الكمال تطول من ٢٥ الى ٢٨ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار الناعم الخمل . ثوبها الى الصفار الاخضر تعلوه ثلاثة خطوط رصاصية. رأسها اسمر. شرجها مجهز بزائدة مفلوقة . مدتها ورواجبها الى السمرة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة تحت الجثالة ضمن غلاف عضوي المادة .

٣٢٧٢ – بَرْزَان* Eccremocarpus (S).
Eccrémocarpe (F). Eccremocarpus (E).
جنس نباتات جنبية معمّرة برية وتزيينية من فصيلة البغنونيات . انواعه المعروفة ستة مهدها بعض مناطق امريكة الجنوبية اخصها بلاد البيرو || ساقها وفروعها نحيلة متسلقة . اوراقها معنقة ، متقابلة ، ريشية ، تنتهي بحوالق دقيقة تمكنها من التسلق . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها متوسطة القد ، مستطيلة الاعناق ، لونها الى الحمرة يعلوها مواج اصفر او اخضر يختلف مع اختلاف الانواع || زراعتها التزيينية تستلزم المواقع الدافئة . تتكاثر بالبزور وبالعقل .

٣٢٧٣ – بِرْس Cotonnier (F). Cotton plant (E).
البرس والبرس هو القطن ، اطلبه .

٣٢٧٤ – بَرَسَ Ameublir (F). To make (soil) (E).
برس الارض : سهلها ولينها بالدبال والعمل .


٣٢٧٥ – بَرْسَاء Mimusops (S).
Mimusope (F). Mimusops (E).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة السبوتيات . منبتها المناطق الاستوائية . انواعها المعروفة ٣٠ ، اشجارها متوسطة القد . اوراقها متعاقبة معنقة ، نصلها جامد الصفحة ، ملعقي الشكل لامع البشرة . ازهارها فردية التجميع ابطية الارتكاز او محورية وهي بيضاء اللون او صفراء || اشهر انواعها الهندي والامريكي .


٣٢٧٦ – بَرْسَاء امريكي* Mimusops elata (S).
Mimusope élevé (F). Cow-tree of Para, Brazilian milk-tree (E). Kuhbaum von Para (D). Mimusopo (I).
نوع من البرساء . منبته المناطق الاستوائية الامريكية . شجرته غليظة الساق يستخرج منها بالحز عصارة صمغية مطاطة تستعمل في عدة صناعات .

٣٢٧٧ – بَرْسَاء هندي*، قشده هندي
Mimusops elengi (S). Cavequl, Elengi (F). Bukul tree (E). Elengibaum (D). Elengi (I).
نوع من البرساء ، مهده الهند ، اشجاره متوسطة القد . ثماره برتقالية الشكل سمراء اللون مأكولة . يستخرج من سوقه بالحز عصارة صمغية مطاطة جيدة الصنف .

٣٢٧٨ – بِرْسَام Pleurésie (F). Pleurisy (E).
هو ذات الجنب ، مرض صدري يصيب الانسان وبعض


بردة



بردي



بَرزجة شرسة


بَرْزَان


برساء أمريكي


برساء هندي


برسكة


برسونة


برسيم


برصنصية


برعان

الحيوان . وفي عرف الاقدمين الحمى اذا دامت مع الصداع والثقل في الرأس والحمرة في الوجه وكراهة الضوء .

٣٢٧٩ - بَرَسْكة *○ Pereskia (S). Péreskie (F).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الصباريات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من نبوت المناطق الحارة في امريكة الجنوبية || سوقها وافنادها ليفية اسطوانية الشكل . اوراقها عابلة ، معنّقة ، لانظامية الارتكاز ، بيضية الشكل ، لحمية النصالُ المنبسطة ، ازهارها فردي أو عشكولي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها كبيرة ، جميلة ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الانواع . ثمارها عنبية ، مأكولة اللباب || اوراقها غزيرة العصير ، لذيذة الطعم ، تؤكل طازجة ومطبوخة .

٣٢٨٠ - بَرْسُوم Canne à sucre (F). Sugar-cane (E).

اطلب قصب السكر .

٣٢٨١ - بَرْسُونة *○ Persona (S). Persona (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اليسوعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها صغيرة شبه اهليلجية الشكل ، محلزنة ، مستدقة الاعقاب ، مستطيلة الفوهات || اجسامها مخروطية ، كبيرة الاردية ، لانظامية الافواه .

٣٢٨٢ - بَرْسيم *، نَفَل اسكندراني

Trifolium alexandrinum (S). Trèfle d'Egypte, Trèfle d'Alexandrie (F). Egyptian clover, Bersim clover (E). Agyptischer klee, Barsimklee (D). Trifoglio alessandrino, Moscino minore (I).

نوع من النفل من فصيلة القطانيات وهو نبات حولي علفي وافر الانتاج والفائدة . اوراقه مركبة ثلاثية مستطيلة المعاليق . ازهاره سنبلية التجميع هامية الارتكاز .

٣٢٨٣ - بَرْسيم أحمر Trèfle rouge (F). Red clover (E).

اطلب نفل المروج .

٣٢٨٤ - بَرْسيم الماء Ménianthe (F). Buck-bean (E).

راجع إطريفل .

٣٢٨٥ - بَرْسيم حجازي Luzerne cultivée (F). Lucerne (E).

راجع فصة مزروعة .

٣٢٨٦ - بَرْسيم يابَاني Lespedeza striata (S).

Trèfle du Japon (F). Japanese clover (E). Japanischer kleber (D). Trifoglio del Giappone (I).

نبات علفي من القطانيات وهو وافر الانتاج الخضري حميد الخواص الغذائية . ساقه دقيقة فرعاء . اوراقه كثيفة التجميع وريقاته بيضية صغيرة . ازهاره مغثرية يحرسها النحل .

٣٢٨٧ - برشاوشان Adiante capillaire (F). Maidenhair (E).

اطلب كزبرة البير .

٣٢٨٨ - بَرْشَك

برشك الجذور : فصلها وأبان بعضها من بعض .

٣٢٨٩ - بَرْشُوم

البرشوم : نوع من نخل البصرة وهو أبكر النخل ثمراً .

٣٢٩٠ - بَرَّص

يقال برص المطر الارض اذا اصابها قبل حرثها (القاموس) .

٣٢٩١ - بُرْصَة ، بُرْضَة Terre inapte à la culture

ارض لا تنبت شيئاً . ج براص .

٣٢٩٢ - بُرْصُنْصيَة *

Parsonsia (S). Parsonsie (F).

جنس نباتات عارشة تزيينية من فصيلة الدفليات . اوراقها معنقة متقابلة رمحية . ازهارها عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز ، ازهارها مستطيلة زنادية جميلة الشكل ، خماسية البتلات ، مستحبة العرف || انواعه المشهورة ثلاثة :

برصنصية جاوا Parsonsie de Java (F).

برصنصية كعبورية Parsonsie capsulaire (F).

برصنصية هاتكة Parsonsie hétérophylle (F).

٣٢٩٣ - بِرْطام Lèvre épaisse (F). Lip thick (E).

الشفة الغليظة عند الحيوان . ج براطم .

٣٢٩٤ - بُرْطُم ، أكاليف

Acalypha betulina, Acalypha fruticosa (S). Acalyphe (F). Cooper leaf (E). Nesselschön, Zeckel (D). Acalifa (I).

جنبة برية وتزيينية من سبط البرطميات وفصيلة الفربيونيات . مهدها البلاد الحارة . تزرع للتزيين وهي من النباتات الطبية تفيد المعدة والامعاء .

٣٢٩٥ - بُرْطُم هِنْدي Acalypha indica (S).

Ricinelle (F). Acalypha tree, Three seedel mercury (E). Exotisches bingelkraut (D). Ricinella (I).

جنبة برية طبية من البرطميات . منبتها الهند يستخلص من اوراقها وثمارها مواد دهنية تستعمل خارجياً في معالجة السفلس وبعض الامراض الجلدية .

٣٢٩٦ - بُرْطُميَّات Acaliphées (F). Acalyphae (E).

سبط من فصيلة الفربيونيات يشمل البرطم والخروع والحلبوب .

٣٢٩٧ - بُرْطُوم Poutrelle (F). Stop-plank (E).

البرطوم : خشبة غليظة يدعم بها البيت ويسقف .

٣٢٩٨ - بِرْطيل Ours âgé (F). Elderly bear (E).

البرطيل : الدب المسن .

٣٢٩٩ - بُرْطُونيه Burtonia (S). Burtonie (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من سبط البدلاريات وفصيلة القرنيات الفراشية . مهدها استرالية || انواعه عديدة جميعها انجم وجنبات بعضها تزييني يزرع لجمال شكله وزهره وبعضها حريف سام قلوي المادة الفعالة .

٣٣٠٠ - بَرْعَان * Leuciscus (S). Gardon (F).

جنس اسماك نهرية وبحيرية من فصيلة الشبابيط . انواعه عديدة تعيش جماعات في المياه العذبة . طولها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم . ظهورها خضراء اللون وردية المواج ، بطونها فضية ، زعانفها الى الخضار الاصفر || اشهر انواعه ثلاثة الابيض والاخضر والاشقر .

٣٣٠١ - بَرْعَان أبْيَض Leuciscus lepidus (S). Gardon gracieux (F).

نوع من البرعان يغلب فيه البياض يكثر في دجلة والفرات والعاصي .

٣٣٠٢ - بَرْعَان أخْضَر Leuciscus prasinus (S). Vaugeron (F).
نوع من البرعان يغلب في لونه الخضار الاسمر . يكثر في بحيرة ليمان ونهر الدانوب .

٣٣٠٣ - بَرْعَان أشْقَر Leuciscus rutilus (S). Blanchet, Roche, Rousse (F).
نوع من البرعان يغلب فيه اللون الاشقر الفضي المواج . يكثر في المياه الفرنسية والالمانية.

٣٣٠٤ - بِرْعِس Chamelle bonne laitière (F). She-camel a great deal of milk (E).
البرعس هي الناقة الغزيرة اللبن .

٣٣٠٥ - بُرْعُل Hyenon (F).
البرعل ولد الضبع . والفرعل ايضاً .

٣٣٠٦ - بُرْعُم*، بُرْعُمَة، بُرْعُوم، بُرْعُومَة، زَمَعَة Bourgeon (F). Bud (E).
هو الجسم الصغير الابتدائي الحالة المخروطي الشكل الذي يتكون في النبات عند ابط الورقة ثم ينمو وينفتق عن قضيب او ورقة او زهرة . وتختلف تسمية البراعم بالنسبة الى مواضعها واوضاعها.

٣٣٠٧ - بُرْعُم إحْتِيَاطي Contre-bourgeon (F). Reserve-bud (E).
هي العين او الزمعة الصغيرة البطيئة النمو التي تتكون عند قاعدة الغصن ومن الحيطة الابقاء عليها لتجديد الغصن فيما لو اتلفته بعض العوارض .

٣٣٠٨ - بُرْعُم التَطْعِيم Ecusson (F). Slip with bud for grafting (E).
هي العين او البرعمة التي انتزعت مع ما يحيطها من لحاء لتكون طعماً لنبتة اخرى (راجع تطعيم) .

٣٣٠٩ - بُرْعُم إنْتِهَائي*، بُرْعُم طَرَفي، بُرْعُم هَامِي، عُرْنُوق إنْتِهَائي Bourgeon terminal (F). Terminal bud (E).
هو البرعم الذي يتكون عند نهاية الفنن او القضيب . فهو اذاً برعم استمرار ومتابعة النمو لذلك يصح نعته ببرعم الامتداد .

٣٣١٠ - بُرْعُم حَرْشَفي Bourgeon écailleux (F). Squamous bud (E).
العين او الزمعة الصغيرة القائمة على ساق او فرع احدى النباتات الليفية او العشبية المعمرة والتي تحضنها الحراشف الورقية .

٣٣١١ - بُرْعُم خَشَبي* Bourgeon à bois (F). Wooden bud (E).
كل زمعة مستطيلة الشكل ينجم عنها قضيب او اوراق . وهو بخلاف البرعم الزهري اي الابنة التي تنجم عنها الزهرة .

٣٣١٢ - بُرْعُم زَهْري* Bourgeon à fleurs (F). Flower bud, Blossom bud (E).
اطلب ابنة .

٣٣١٣ - بُرْعُم عَرَضي Bourgeon adventif (F). Adventitious bud (E).
هو الذي ينبت في اي مكان من الساق والغصن والفند .

٣٣١٤ - بُرْعُم عِرْيَان Bourgeon nu (F). Naked bud (E).
هي العين او الزمعة الصغيرة القائمة على ساق او فرع بعض الاعشاب لا يحضنها غلاف خاص مميز .

٣٣١٥ - بُرْعُم عَقِيم Agassin (F). Unproductive lowest bud or shoot on a grape-vine (E).
هو كل برعم لا يثمر ينمو على ساق او سرع الجفنة .

٣٣١٦ - بُرْعُم كَاذِب، بُرْعُم مَبْسُور Bourgeon anticipé, Faux-bourgeon (F). Untrue bud, False bud (E).
هو كل برعم ينمو في غصون السنة على فند السنة الجديد .

٣٣١٧ - بُرْعُم مِحْوَري، بُرْعُم جَانِبي، بُرْعُم إبْطي Bourgeon axillaire, Bourgeon latéral (F). Axillary bud, Lateral bud (E).
هو ما ينبت عادة في ابط الاوراق .

٣٣١٨ - بُرْعُم نَهِم، بُرْعُم أرْضي Bourgeon souterrain (F). Underground bud (E).
هو الذي ينبت عند اسفل الجذع او على الجذور .

٣٣١٩ - بُرْعُم وَرَقي* Bourgeon à feuilles Foliage leaf (E).
هي كل زمعة مستطيلة الشكل المخروطي ينجم عنها ورق.

٣٣٢٠ - بَرْعَمَة Ecussonnage (F). Budding (E).
هي التطعيم بالرقعة او بالعين .

٣٣٢١ - بُرْعُون Ciste cotonneux (F).
هو اللاذن الطوطي ، اطلبه .


٣٣٢٢ - بَرَغ Salive des reptiles (F). Saliva of the reptilia (E).
البرغ اللعاب وقد خصص بلعاب الزحافات .


٣٣٢٣ - بَرْغَز، بُرْغُز، بُرْغُوز، بَرْغَاز
ولد البقرة وقيل البقرة الوحشية (القاموس) . الانثى برغزة .

٣٣٢٤ - بَرْغَشَة Moustique domestique (F). Mosquito (E).
راجع بعوضة منزلية .

٣٣٢٥ - بَرْغَمُوت Bergamote (F). Bergamot (E).
عطر يستقطر من زهر واوراق البرغموت .

٣٣٢٦ - بَرْغَمُوت*، لَيْمُون أضَاليا Citrus bergamia (S). Bergamotier (F). Bergamot orange tree (E). Bergamottenzitrone (D). Bergamotta (I).
شجرة من البرتقاليات ، متوسطة القد ، قوية النشط ، قليلة الشوك . اوراقها اهليلجية معنقة جناحية . ازهارها مشطية التجميع ، كثيرة العدد ، صغيرة القد ، بيضاء اللون ، فواحة العرف . ثمارها ملساء القشرة ، اجاصية الشكل سميكة اللب ، حامزة العصارة || يستخرج من زهوها عطر البرغموت . اما لبها فيرب .





براعم مختلفة




برعم انتهائي



برعم خشبي



برعم زهري




برعم ورقي



برغموت


٣٣٢٧ – بَرْغَمُوت بَرّي .Bergamote sauvage (F)
.Wild bergamot (E)
اطلب نعنع الخيل .

٣٣٢٨ – بُرْغُن
البرغن هو ولد البقرة الوحشية .



برغوث

٣٣٢٩ – بُرْغُوث .Pulex (S). Puce (F). Flea (E)
جنس حشرات صغيرة وخازة مؤذية من فصيلة البرغوثيات تمتص الدم من جسم الانسان والحيوان وتنقل اليه الامراض الميكروبية ومنها الطاعون || كنيته ابو طافر ، ابو عدي ، ابو الوثاب ، طامر بن طامر || والبراغيث انواع منها ما يلي .

٣٣٣٠ – بُرْغُوث الإنْسان* ، بُرْغُوث عَدّام
Pulex irritans (S). Puce de l'homme (F). Irritating flea (E).
هو البرغوث المعروف يعيش في الاماكن القذرة يقتحم الانسان وينقل الامراض الخبيثة اخصها الطاعون .


برغوث البحر


٣٣٣١ – بُرْغُوث البَحر* ، نِفْرُوب ٥
Nephrops (S). Néphrops, Langoustine (F).
دويبة من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل . موطنها يمتد من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي . يكثر وجودها قرب شواطئ الجزائر || تتميز بنحالة الجسم والقوائم ، باستطالة وضخامة الملاقط ، وبدقة واستطالة القرون الاستشعارية . طولها يراوح من ٢٧ الى ٣٠ سم . ثوبها متراكب الجوزي والاحمر والازرق والبرتقالي والبني الاصفر المواج || تعتبر من الانواع الجيدة الصنف .


برغوث الماء

٣٣٣٢ – بُرْغُوث البساتين .Puce des jardins (F)
برغوث البساتين وبرغوث الخضر وبرغوث الملفوف ... انواع من الدقسة اي الالتيز ، راجع دقسة .

٣٣٣٣ – بُرْغُوث السَمَك .Puce des poissons (F)
هو الارغول ، دويبة من القشريات الدنيا . اطلبه .

٣٣٣٤ – بُرْغُوث السِنَّور .Pulex felis (S)
.Puce du chat (F). Cat flea (E)
يعيش على جميع السنوريات اخصها القط .


برغون

٣٣٣٥ – بُرْغُوث الطيور الداجنة .Pulex ovium (S)
.Puce des oiseaux de basse-cour (F). Poultry flea (E)
يركب جميع الطيور الداجنة فيؤذيها .

٣٣٣٦ – بُرْغُوث الفَار .Xenopsylla cheopis (S)
Xenopsylle, Puce des souris (F). Xenopsylla, Mouse flea (E).
يركب الفار والجرذان .

٣٣٣٧ – بُرْغُوث الكَلْب .Ctenocephalus canis (S)
.Puce du chien (F). Dog flea (E)
يركب الكلب ويؤذيه .


برفوس

٣٣٣٨ – بُرْغُوث الماء* .Daphnia pulex (S)
.Daphnie, Puce d'eau (F). Water beetle (E)
نوع من الدويبات الصغيرة المائية ينتمي الى القشريات . يعيش جماعات في المياه الحلوة الراكدة وهو احمر اللون قريب الشبه من البرغوث ويقفز مثله ولذلك سمي برغوث المـاء .

٣٣٣٩ – بُرْغُوث اليَرْبُوع .Mesopsylla eucta (S)
.Puce de la gerboise (F)
يركب اليربوع ومعظم الحيوانات القاضمة .

٣٣٤٠ – بُرْغُوث خاشف .Sarcopsylla penetrans (S)
.Puce pénétrante, Chique (F). Jigger flea, Chigœ (E)
ويقال له البرغوث الخارق والنافذ والثاقب وهو ينخر الجلد ويدب تحته ليمتح بيضه .

٣٣٤١ – بُرْغُوثِيّات .Pulicidae (S). Pulicidés (F)
.Pulicidae (E)
فصيلة البراغيث من رتبة القذانيات وطبقة عديمات الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد . اجسامها حرشفية مضغوطة الجانبين . قرونها الاستشعارية مثدونة الطول ثلاثية الفواصل تقيم في تجاويف خاصة مركزها وراء العوينات . اخطامها مستطيلة تنتهي بمتاك ثاقبة ماصة . قوائمها كبيرة قوية معدة للقفز .

٣٣٤٢ – بِرغُون ٥* .Perigona (S)
.Périgone (F). Perigona (E)
جنس حشرات من فصيلة البرغونيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها ناشزة . تآشيرها وفكوكها قياسية . ملامسها مهدبة الاطراف . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل . كواسلها واغمادها مصدّفة . بطونها مفلطحة . اغمادها لاحفة ، مهدّبة الحتار . قوائمها نشطية . اثوابها تراوح بين الكستني والجوزي || الحشرة الجملانة حابية ودامنة . اليرقة دامنة .

٣٣٤٣ – بِرغُونِيّات ٥ .Perigonidae (S)
.Périgonidés (F). Perigonidae (E)
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة الاستوائية || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . عيونها كبيرة ، ناشزة . تآشيرها وفكوكها قياسية . ملامسها هلبية الاطراف . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها واغمادها مصدّفة . اغمادها مهدبة الحتار || جميع انواعها دامنة وتعيش على الجذور والحبوب وسائر المواد النباتية المطمورة || اشهر اجناسها البرغون

٣٣٤٤ – برفكتان Perfektan
حاشور زراعي يرتكز على مادة الليندان وهو جزيل النفع ، شديد الوقع ، يقضي على معظم الحشرات الضارة . له نوعان تجاريان السائل والمسحوق . فالسائل يحوى ٢٣ ٪ من الليندان الفعال ويستعمل نضحاً على النبات والمسحوق يحوى ٠٫٧ ٪ من الليندان الفعال ويستعمل تعفيراً .

٣٣٤٥ – بِرفُوس ٥* .Brephos (S)
.Bréphos (F). Brephos (E)
جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفصيلة الغسقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من فراشات الشرق الاوسط واوروبا || يرقاتها خاضلة تعيش على مختلف الاعضاء النباتية || اشهر انواعه واضرها برفوس البتولا (Br. Notha) يرقته نهمة تركب البتولا فتؤذيها وتعطب الشكير والخشب .

٣٣٤٦ - بَرْقاء Brebis pie noire (F).

البرقاء هي الشاة التي يشق صوفها الابيض طاقات سود. الذكر ابرق.

٣٣٤٧ - بَرْقانيّات ° Polynéoptères (F). Polyneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المجنحات اصلاً تشمل ثلاث طبقات وتسع رتب والكثير من الفصائل وعدة الاف من الاجناس والانواع || طبقاتها الثلاث هي جلديات الجناح ومستقيمات الجناح والوردانيات || اما رتبها فهي جلدية الاجنحة ومستقيمة الاجنحة والجلفيسات والفصميات والاشيانيات واللؤلؤيات والسرفيات والمقفانيات والسرنافيات.

٣٣٤٨ - بَرْقة ° * Hydnum imbricatum (S). Hydne imbriqué (F). Barbes (E). Braca-Baca (D). Penchenillo, Poncherillo (I).

فطر من الابريات ورتبة الدعاميات. وهو من الفطور الصالحة للاكل || ساقه غليظة قصيرة تعلو الارض من ٥ الى ٨ سم. ارسوسته رمادية اللون مستديرة الشكل حرشفية الصفحة العليا، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم. حراشفها حنطية || لبابه وافر السماكة جامد المقطع اسمر اللون مر الطعم قبل طبخه || يكثر وجوده في احراج الصنوبر. يظهر في آب ويبقى حتى تشرين الثاني.

٣٣٤٩ - بِرْقِش، شُرْشُور Fringilla (S). Pinson (F). Finch (E).

جنس عصافير من الجواثم المخروطيات المناقير. انواعه عديدة تشبه الدوري لكنها اكبر قداً. الوانها متداخلة الالوان. جوانحها مستطيلة. اذنابها فارقة. ارساغها نحيلة. اناثها اصغر قداً من ذكورها. وهي من القواطع تألف الغابات والحدائق والبراري قوتها البزور البرية وبعض الحشرات والهوام. تدشن في الاشجار الظليلة اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور || اشهر انواعه ثلاثة وهي:

٣٣٥٠ - برقش الاحراج Fringilla montifringilla (S). Pinson des ardennes (F). Brambling, Mountain finch (E).

٣٣٥١ - برقش الثلج Fringilla nivalis (S). Pinson des neiges, P. niverolle (F). Alpin finch (E).

٣٣٥٢ - برقش ميلول* Fringilla cœlebs (S). Pinson commun (F). Chaffinch (E).

٣٣٥٣ - بَرْقُوق*، خَوْخ بَرّي Prunus insititia, Prunus salvaticus (S). Prunier sauvage (F). Wild prune tree (E). Wilder hauspflaume (D). Prugno salvatico (I).

شجرة برية فرعاء شائكة من الخوخيات وفصيلة الورديات. منبتها حوض البحر المتوسط. تعلو من ٣ الى ٧ امتار افنانها وافنادها زباء اللحاء. ازهارها ثنائية او ثلاثية التجميع، بيضاء اللون. ثمارها شبه كروية طولها نحو ٣ سم. لونها بنفسجي.

٣٣٥٤ - بَرْقُوق البَرّ*، إجّاص البَرّ Spondias (S). Spondias, Mombin (F). Spondias, Mombin, Hog plum tree (E). Mombin, Monbinbaum (D). Spondio, Susinastro (I).

جنس نباتات حرجية وزارعية من فصيلة الراتنجيات. انواعه عديدة جميعها شجيرات وجنبات. اعظانها البلاد الحارة. اوراقها متعاقبة مركبة وترية التجميع، وريقاتها صغيرة بارزة العروق. ازهارها نورية خماسية التركيب. ثمارها مأكولة تشبه البرقوق شكلاً وحجماً || اشهر انواعه ما يلي.

٣٣٥٥ - بَرْقُوق البَرّ الاحمر، برقوق اسبانيا

Spondias purpurea, Spondias mombin (S). Spondias d'Espagne, Prunier d'Espagne (F). Spanish plum, Red mombin (E).

٣٣٥٦ - بَرْقُوق البَرّ الحلو Spondias dulcis (S). Spondias doux, Pomme cythère (F). Sweet mombin, Caja manga (E).

٣٣٥٧ - بَرْقُوق شائك، خَوْخ شائك

Prunus spinosa (S). Prunier épineux, Prunellier, Epine noire (F). Sloe tree, Black thorn, Bullace (E). Schlehenpflaume (D). Prugnolo, Prunello, Spina florita (I).

شجيرة برية فرعاء شائكة من الخوخيات وفصيلة الورديات منبتها شرقي حوض البحر المتوسط. تعلو من ٢ الى ٣ امتار. افنانها زباء اللحاء. اوراقها صغيرة. ازهارها فردية التجميع، بيضاء اللون، وردية التوشيح || ثمارها صغيرة القد كروية الشكل طولها نحو ٢ سم.

٣٣٥٨ - بَرْقُونية ° * Periconia

جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللطحيات. مشيجه مداد قليل الكثافة والوضوح. جربه الكنيدية بسيطة التركيب تحمل في اطرافها شفيرات رافخة تعلوها كنائد كروية الشكل، فردية التجميع، عابقة الالوان. انواعه عديدة معظمها رميّ يعيش على المواد النباتية المنحلة.

٣٣٥٩ - بُرَقي، ضَيْفَن° Parasite (F).

البرقي هو الطفيلي من الفطور والنبات. اطلب ضيفن.

٣٣٦٠ - بِرْكار Circé (F). Circinus (E).

البركار كوكب سيار من الخنّس يحمل رقم ٣٤.

٣٣٦١ - بِرْكار Compas (F). Compass (E).

٣٣٦٢ - بُرْكان Volcan (F). Volcano (E).

البركان فجوة في جوف الارض تتصل بالقشرة الارضية بواسطة ثغرة ضيقة تنتهي بفوهة تندفع منها عند الثوران غازات ومعادن مصهورة ملتهبة تعرف بالطفح.


٣٣٦٣ - بُرْكاني Volcanique (F). Volcanic (E).

راجع ارض بركانية وحرّة.

٣٣٦٤ - بُرْكة*، بَطّ خُضاري، شَريف خُضْري

Anas platyrhyncha, Anas boschas (S). Canard colvert (F). Mallard, Wild duck (E).


طائر بري من فصيلة البطيات. اصغر من البط الاهلي. ثوبه متراكب الالوان الجميلة يغلب فيها الاخضر والاطحل. موطنه فسيح الارجاء يشمل البلاد الاسيوية والافريقية والاوروبية التي يجوب بعض اصقاعها كل عام. يألف المياه العذبة. يعيش جماعات كثيرة العدد. يدشن في اعشاب المناقع والهور. الانثى تحضن وحدها نحو ٤ اسابيع من ١٢ الى ١٦ بيضة.



برقة


برقش ميلول


برقوق


برقوق البرّ


برقونية



بركة

٣٣٦٥ - بِرْكَة Mare (F). Pool, Pond (E).
وهدة طبيعية او صنع اليد مكشوفة تجمع وتحصر فيها المياه للاستفادة منها . وقد تدعى حوضاً عندما تخصص لتربية الاسماك .


بركرية

٣٣٦٦ - بَرْكيريَة * Barkeria (S). Barkérie (F).
نبات اسمي وحيد الجنس والنوع من السحلبيات الجوثليات. مهدها المكسيك || تعيش طفيلية . سوقها شمراخية . اوراقها حاضنة عصفية النصال، جبلة الخضار المزنّر بالجوزي . ازهارها معنقة ، كبيرة ، عاجية اللون يعلوها مواج وردي .

٣٣٦٧ - بَرْكَشْت، سوار الهند
Helicteres Isora (S). Hélictère, Isore (F). Isora, Screw tree, Twisted horn (E). Isora helictere (D). Isora (I).
جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الخبازيات مهدها البلاد الاميركية والهند . انواعها المعروفة نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها كاملة لا قياسية الارتكاز . ازهارها خنثوية ابطية الارتكاز نورية التجميع .


بركية

٣٣٦٨ - بركلورات Perchlorate
هو ملح الحامض فلبر كلوريكي . اشهر هذه الاملاح بركلورات البوتاسيوم .

٣٣٦٩ - بركلورير Perchlorure (F). Perchloride (E).
هو الكلورير الذي يحوي اكبر كمية ممكنة من الكلور .

٣٣٧٠ - بَرْكَنَة ○ Volcanologie (F).
Volcanology (E).
البركنة علم يبحث في الظواهر البركانية ومسبّباتها .


برمنتيّة

٣٣٧١ - بَرْكِيّة * Parkia (S). Parkie d'Afrique (F).
شجرة دائمة من فصيلة القرنيات السنطية . منبتها بعض الاقطار الافريقية . ساقها غليظة ، اغصانها فارشة ، ارتفاعها يبلغ نحو ١٥ م. اوراقها ريشية ثنائية المشط . ازهارها زنادية ٤ تاجية الارتكاز ، حمراء اللون . ثمارها قرنية ، قرونها مفلطحة ، طويلة ، تضم عدة حبوب صغيرة مستديرة تستعمل استعمال البن .

٣٣٧٢ - بَرْكيل Xénopelte (F).
البركيل حية بيوض عادمة السموم تدعى حدّابة . اطلبها .

٣٣٧٣ - بَرْكيل البَحْر Ophisure serpent (F).
هو رسّان البرق ، من الاسماك البحرية ، اطلبه .

٣٣٧٤ - بَرْكيُورُس Brachyure
هو الأواكاري، جنس قرود من فصيلة السبوسيات .


برموديّه

٣٣٧٥ - بِرْلَنْدِيَاري Berlandieri
نوع من الاجفان البرية الاصل تستعمل كامهات لانها قوية النشط والمناعة .

٣٣٧٦ - بَرَم
البرم : ثمر العضاه . الواحدة برمة . وقيل ثمر الطلح . والبرم : حب العنب اذا كان مثل رؤوس الذر .

٣٣٧٧ - بَرّمَاني ○، أُرْغوني ○ Barrêmien, Urgonien
ساف من الطبقة الطباشيرية مركزه تحت الأبساني وفوق النكومي .

٣٣٧٨ - بَرْمَائي، قَازِب Amphible (F).
Amphibious, Amphibian (E).
البرمائي او القازب، هو كل حيوان مسكنه الماء ولكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالفقمة وفرس البحر والتمساح .

٣٣٧٩ - بَرْمَجَ ○ Programmer (F).
To program (E).
وضع البرامج .

٣٣٨٠ - بَرْمَجَة ○ Programmation (F).
Programming (E).
البرمجة التحديد المسبق لتنسيق العمل وكيفية تبسيطه ونشره .

٣٣٨١ - بَرْمَنْتِيَّة *، بَرْمَنْتِيرا Parmentiera (S).
جنس اشجار متوسطة القد من فصيلة البغنونيات . مهدها المناطق المعتدلة الاميركية . سوقها ملساء اللحاء . اغصانها متشعبة الافناد . اوراقها معنقة مركبة . ازهارها محورية الارتكاز تزمع على الاغصان والافناد . انواعها قليلة أعرفها :

٣٣٨٢ - بَرْمَنْتِيَّة مأكُولَة Parmentiera edulis (S).
ثمارها قرون لحمية اسطوانية مستطيلة مأكولة اللب .

٣٣٨٣ - بَرْمَنْتِيّة شمعيّة Parmentiera cereifera (S).
ثمارها قرنية يستخرج من بزورها مادة شمعية شائعة الاستعمال الصناعي .

٣٣٨٤ - بِرْمَنْغَنَات البوطاس
Permanganate de potasse (F). Potassium permanganate (E).
هو ملح الحامض البرمنغنيكي مع البوطاس . وهو من المطهرات الزراعية الفعالة الشديدة الاثر .

٣٣٨٥ - بِرْمِنْفار ○ Perminvar (F). Perminvar (E).
مركب معدني يحوي ٣٠ ٪ من الحديد و ٤٥ ٪ من النيكل و ٢٥ ٪ من الكوبلت . رغابته المغنطيسية المرتفعة تجعله شائع الاستعمال في صناعة الكلل الممغنطة .

٣٣٨٦ - بِرْموديّة * Sisyrinchium (S).
Bermudienne (F). Eyed grass (E).
جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة السوسنيات . انواعه زهاء ٥٠ معظمها اميركي المنبت . جذورها ليفية . اوراقها مزدوجة التصفيف . ازهارها ضمية التجميع . شرعاتها ثنائي المصراع || ترغب في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج والرطوبة . اعرفها ما يتبع .

٣٣٨٧ - بِرموديّة البرمود
Sisyrinchium Bermudianum (S). Bermudienne des Bermudes (F). Blue eyed grass (E).
نوع من البرمودية ، ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبة تعلو نحو ٢٥ سم. اوراقها قرصية الانتشاب تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ٦ مم. ازهارها هامية الارتكاز ، متوسطة القد ، لونها الى الزرقة الجميلة . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٣٣٨٨ - بِرموديّة كبيرة الزهر
Sisyrinchium grandiflorum (S). Bermudienne à grandes fleurs (F).
نوع من البرمودية ، ساقها شمراخية ، اسطوانية ، نحيلة

منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها سنانية النصل الضيق الصفحة . ازهارها كبيرة القد ، جرسية الشكل ، متدلية . لونها الى الازجواني العابق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٣٨٩ - برمودية مخططة Sisyrinchium striatum (S). Bermudienne striée (F).

نوع من البرمودية ، ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبة . اوراقها سنانية ، نصلها ضيق الصفحة المخططة . ازهارها سنبلية التجميع ، كبيرة القد ، صفراء اللون ، موشحة بالبنفسجي || ازهارها صيفي وخريفي .

٣٣٩٠ - برمودية نجيلية Sisyrinchium graminifolium (S). Bermudienne graminoïde (F).

نوع من البرمودية . ساقها شمراخية، مفلطحة، منتصبة، تعلو من ٢٠ الى ٤٥ سم. اوراقها عصفية الشكل. ازهارها صفراء اللون يعلوها تبقيع احمر || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣٣٩١ - برمودية نخلية الورق Sisyrinchium palmifolium (S). Bermudienne à feuilles de palmier (F).

نوع من البرمودية . ساقها شمراخية، مفلطحة، منتصبة، اوراقها قرصية الانتشاب نخلية الشكل . ازهارها ضمية التجميع ، هامية الارتكاز ، صفراء اللون موشحة بالحنطي . ازهارها صيفي .

٣٣٩٢ - بُرْمُوس٥*، نُضاريّة الكَرْمَة، خُنْفُساء كاتبة . Bromius obscurus villosulus, Eumolpus vitis, Adoxus obscurus (S). Eumolpe de la vigne, Ecrivain, Gribouri, Diablotin, Bête à forge, Bête à café (F). Western grape rootworm (E). Weinstock-Fallkäfer (D).

خنفساء صغيرة من فصيلة النضاريات . طولها نحو ٥ مم، محدودبة الشكل ، لونها الى السواد الفحمي || يرقتها صغيرة دقيقة تركب اوراق الكرمة وعنبها ولا تعف عن الجذور فتسرد نجبها وقد تقضي عليها || تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة نضحاً على الكرمة .


برموس

٣٣٩٣ - بِرْمِيّ Permien (F). Permian (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الخامسة والاخيرة من الاباج القديم . فيقال العصر البرمي والاراضي البرمية . وكلمة برمي منسوبة الى بلدة « برم » الروسية الواقعة على نهر « كاما » الذي يصب في نهر « الفولغا » || تتميز هذه الحقبة بانقراض الاسماك صفيحيات الجلود ، وبكثرة الرخويات اخصها عضديات الارجل ، وبازدهار مستورات الزهر الوعائية وعريانات البذور .

٣٣٩٤ - بَرْمِيل Baril, Barrique, Tonneau (F). Small barrel, Cask, Tun (E).


وعاء من خشب او حديد يستعمل لحفظ السوائل ونقلها .

٣٣٩٥ - بَرْميل الخمر، دَنّ Fût (F). Barrel (E).

وعاء من خشب يستوعب ما لا يقل عن مائة ليتر تحفظ وتنقل فيه الخمر.

٣٣٩٦ - بَرْناسة ٥* Parnassia (S). Parnassie (F).

جنس نباتات عشبية معمّرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة البرناسيات . انواعها المعروفة نحو ١٥ . اعطانها مناقع جبال البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || سوقها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاب ، مستطيلة الاعناق ، كلوية النصال الصغيرة الجرداء البشرة . ازهارها فردية ، خماسية البتلات ، ترتكز على شماريخ مجوفة مستطيلة . الوانها تختلف مع الانواع ، يسود فيها الاصفر || ثمارها جراء عديدة البزور ، منفلقة ، ثلاثية المصاريع او رباعيتها .



بَرْنَاسة

٣٣٩٧ - بَرْناسيّات ٥ Parnassiaceae (S). Parnassiacées (F). Parnassiaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة ، مستقلات القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت المناطق الباردة والمنحرفة نحو المعتدلة || اشهر اجناسها البرناسة .


٣٣٩٨ - بَرْناشَة* Camptolaimus (S). Camptolaime (F).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة صفيحيات المناقير . انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها البلاد القطبية || اجسامها متوسطة الحجم ، كبيرة الاجنحة ، قصيرة الاذناب . مطوّقة الاعناق . يغلب فيها اللون الابيض ومنها الشهباء || اشهر انواعها واعرفها برناشة لبرادور (C. Labradoricus)


برناشة

٣٣٩٩ - بَرْنَة ٥* Perna (S). Perne (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات المتاعب وفصيلة الاطيريات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام ، لاقياسية المصاريع ، مفصلاتها عادمة الاسنان || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة الغور .


بَرْنَة

٣٤٠٠ - بَرَنْج Ribelier (F). Embelia (E).

اطلب برنق .

٣٤٠١ - بَرَنْجاسِف Armoise commune (F). Mugwort (E).

راجع شويلاء .

٣٤٠٢ - بَرَنْشيم، وَتَن ٥ Parenchyme (F). Parenchyma (E).

هي نسج الاغتذاء والخضيب في نصل الورقة من كل نبات .

٣٤٠٣ - بَرَنْق*، بَرَنْج Embelia (S). Embelie, Ribelier (F). Embelia (E). Ribelie (D). Embelia (I).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الجناحيات. اعطانها البلاد الاسيوية الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها جنبات ومعرشات . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية . ثمارها نووية وحيدة العجمة || اشهر انواعه الزراعية البرنق الكابلي . ثماره مأكولة وتزبب .


برنق

٣٤٠٤ - بَرَنُوف*، تَشاهْبانج، طُبّاق البَراغيث، رَاسَن البَراغيث

Inula conyzoides, Pulicaria odora (S). Aunée conyze, Herbe aux puces (F). Flea-wort, Flea-bane, Ladies' Gloves (E). Dürrwurz, Grosses flöhkraut (D). Incensario, Erba della pulci (I).

نوع من الراسن وهو نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . ينبت في جميع مناطق الشرق الاوسط . ساقه فرعاء فناء . اوراقه حاضنة، متعاقبة،


برنوف


برهان

رمحية الشكل . نصلها ازغب البشرة اللزجة . ازهاره صفراء اللون ، مرة المذاق ، عطرية الرائحة .

٣٤٠٥ - بَرْني Cochelet (F). Cockerel (E).
البرني ج براني: الديكة الصغار حين تدرك .

٣٤٠٦ - بِرْنيق Hippopotame (F). Hippopotamus (E).
هو فرس البحر . اطلبه .

٣٤٠٧ - بِرْنيق
ضرب من الكمأة . والبرنيق هوتقن النهر ورسابة الماء فيه .


برهنيد


٣٤٠٨ - بُرْهَان* Porphyrio (S).
Porphyrion (F). Porphyrio, Gallinule (E).
جنس طير من فصيلة التفلقيات . انواعه المعروفة ١٧ معظمها من طيور حوض البحر المتوسط . جميعها كاسرة قوتها الحيات والعظاء والجرذان والفيران والدويبات والحشرات وبعض الاعشاب . ترغب في المناقع وتألف جوار الماء . اثوابها جميلة الالوان الزاهية التي يغلب فيها الارجواني والبنفسجي والازرق || اشهر أنواعه ما يتبع .


برهوس مستدير

٣٤٠٩ - بُرْهَان سُخْنُون Porphyrio caeruleus (S).
Porphyrion des marais (F). Allen's gallinule (E).

٣٤١٠ - بُرْهَان سُلْطَاني، فَرْخَة سُلْطَانِيَّة
Porphyrio porphyrulus (S). Poule sultane (F). Green-backed gallinule (E).

٣٤١١ - بُرْهَان فُرْفُور، فُرْفُر
Porphyrio chloropus, Gallinula chloropus (S). Poule d'eau (F). Purple gallinule (E).


بروار دومينيكي

٣٤١٢ - بَرْهَلَة° Périhélie (F). Perihel (E).
اقرب محل لسيارة من الشمس .

٣٤١٣ - بَرْهَمَة Frondaison (F).
Foliation, Foliage (E).
جماع ما يعلو هيكل الشجرة من ورق ونور وثمر .

٣٤١٤ - بُرْهَنِيد*، كَرَوان الجبل، كروان جبلي
Œdicnemus (S). Œdicnème, Burhinid (F). Stone-curlew (E).
جنس طير من دجاجيات الارض القواطع . انواعها سبعة . اثوابها دبسة. مناقيرها وسيقانها مستطيلة. عيونها جاحظة . اجنحتها ذلقة . اذنابها قصيرة . تسرح في الليل ولها فيه صوت مأنوس || ترتاد المواقع المرتفعة القريبة من الماء . قوتها الحشرات والديدان . تدثن في الاشجار. اناثها تبيض وتحضن اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ يوماً .


برواق أبيض

٣٤١٥ - بِرْهُوس مُسْتَدِير°* Byrrhus pilula (S).
Byrrhe ové (F). Byrrhus pilula (E).
حشرة دامنة من فصيلة البرهوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروبة . تألف الاراضي المنحاة والرملية على السواء . خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحلة || جسمها صغير القد ، بيضي الشكل ، يطول من ٨ الى ١٠ م. ثوبها الى السمرة الكستنية الصنابية المواج . رأسها مخروطي يغور بكامله تحت الكوسل . عيناها صغيرتان ماصحتان . زباناها صولجانيان جماحان . كوسلها قلنسوي الشكل . غمداها متتابعتا التحزيز القاطب . ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واضخم بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى أواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار || اليرقة التي تدرك الكمال الجسموري بعمر ستة اشهر تطول نحو ١٥ م. جسمها شبه اسطواني الجرم ، قليل التقويس ، سداسي الرواجب ، اطحل اللون ، صغير الرأس المكوّر الاسمر || طور الأكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلّجة خاوية الغشاء السميك المركب من مواد نباتية معجونة بالريال .


برواق مدّاد

٣٤١٦ - بِرْهُوسِيَّات° Byrrhidae (S).
Byrrhidés (F). Byrrhidae (E).
فصيلة حشرات دامنة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها قليلة العدد . مهدها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الاراضي المنحاة والرملية على السواء . تعيش مختبئة تحت الحجارة والطحالب والجثالة وقشور الاشجار وعندما تشعر بخطر مداهم تدخل رؤوسها تحت كواسلها وتقلص جرامزها في اخاديدها البطنية المعدة لضمها || اجسامها صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مستترة الرؤوس ، جمّاحة الزباني المركبة من ١١ فصلة . كواسلها محدودبة . اغمادها مخددة لاحفة . جرامزها نشيطة . ارساغها خماسية العقل || اشهر اجناسها البرهوس .

٣٤١٧ - بَرْوار دومِينيكي°* Paroaria dominicana (S).
Paroare dominicain (F).
طائر من البروار ينتمي الى فصيلة الشرشوريات . موطنه المناطق الحارة من البرازيل . يألف الغابات والادغال وضفاف مجاري الماء . نظامه الحياتي جماعي . فوجه يعد من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. ثوبه العلوي الى الشهبة السبّورية العابقة . ثوبه السفلي الى البياض الاغبر . رأسه وقزاله وعنقه الى الحمرة الدموية . زفده أسود . منقاده شديد السمرة . رسناه الى السمرة القاتمة || طيرانه خفيف الحركة ، سريعها ، معتدل الشوط . قوته الثمار العنبية والبذور والحشرات . يألف حياة الاسر ويعيش ويتكاثر في القفص || يدثن عشه في الادغال . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٣٤١٨ - بَرْوَاق، بَرْوَق، سَرِيش Asphodelus (S).
Asphodèle, Bâton royal (F). Asphodel, King's rod, Silver rod (E). Kaïseraffodill, Kaïserscepter (D). Asphodillo, Cibo regio, Asta regia (I).
جنس نباتات عشبية تزيينية معمرة من فصيلة الزنبقيات . سوقها شمراخية تغلفها اوراق متتابعة ، لحمية النسيج ، دقيقة النصل، مستطيلة . ازهارها عنقودي التجميع ، هامي الارتكاز. ازهارها سداسية التركيب والتقسيم . رائعة الجمال، بهية || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٣٤١٩ - بَرْوَاق أَبْيَض* Asphodelus albus (S).
Asphodèle blanc (F).

٣٤٢٠ - بَرْوَاق أَصْفَر Asphodelus luteus (S).
Asphodèle jaune (F).

٣٤٢١ - بَرْوَاق مَدَّاد* Asphodelus ramosus (S).
Asphodèle rameux (F).

٣٤٢٢ - بروتايين ، بروتين. Protéine (F). Protein (E).
مادة آحية مركبة تتكون من عناصر مختلفة اهمها الكربون والأزوت . وهي أحدى المواد الرئيسية الثلاث التي يتكون منها غذاء الانسان والحيوان فهي اذن ضرورية لنمو الجسم ولتكوين العضلات ولتعويض الاحتراق الداخلي . توجد بكثرة في معظم الحبوب الجافة كالحنطة والعدس والفول كما توجد في اللحوم والاجبان وبياض البيض .

٣٤٢٣ - بروتُن Proton
ذرّة كهرباء سلبية .

٣٤٢٤ - بروتوبلازمه ، وَذَلَة Protoplasme (F). Protoplasm (E).
هي المادة اللزجة الحية الموجودة داخل جدار الخلية النباتية وضمنها السيتوبلازمه التي تحوق بالجبلة . ولهذه البروتوبلازمه صفات وخصائص عديدة منها : القدرة على تأكسد الغذاء وتمثيله وعلى الحركة والنمو ثم القوة على التكاثر .

٣٤٢٥ - بُرُودَة أيّار Maïalisme
برودة في الطقس تحصل غالباً خلال شهر ايار وقد يعزونها خطأ الى القمر .

٣٤٢٦ - بُرُودِنْيَه ليتُورَه° * Prodenia litura (S).
Chenille défoliante (F). Cotton worm, Tobacco caterpillar (E). Agyptische Baumwollraupe (D).
يرقتها تدعى دودة ورق القطن ، اطلها || فراشة من فصيلة الفسقيات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم. وبسطتها من ٣٠ الى ٣٦ مم. روشناهه الاماميان مقطوبان بخطوط طولية ومعترضة ومزركشة لونها الى الصفار الباهت . روشناها الخلفيان الى البياض الصدفي ، عروقها سمر وحتارها كذلك. زباناها خيطية مستطيلة . رأسها وصدرها الى البني العابق . بطنها اغبر ، ترجاته سمر || تسرح في الليل . اناثها تضع من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ مكنة تمتحها على اوراق النباتات العائلة ضمن اجربة وشعية الشكل يتسع الواحد منها الى نحو ٣٠٠ مكنة تنقف بعد متحها بثلاثة ايام في الصيف وبعد اسبوع في الربيع والخريف وبعد ثلاثة اسابيع في الشتاء || يرقاتها تنسلخ خمس مرات ثم تتحول الى عذارى داخل شرانق من الطين || اجيالها الحولية سبعة . عوائل يرقاتها عديدة اخصها القطن والبرسيم والذره والتبغ والبندوره والبطاطا ... كما انها لا تعف عن الكرمة والتين والتفاح والاجاص والخوخ والموز .

٣٤٢٧ - بُرُوز Emergence (F). Emergence (E).
حالة ما هو بارز. اما نقطة البروز فهي النقطة التي يبزر منها الشعاع الضوئي عند خروجه من المحيط الذي يجتاز. وهي كذلك مركز اندفاق مياه الينبوع في الارض .

٣٤٢٨ - بُرُوز الحَوْشَب، تَقَوُّس الحَوْشَب
Bouleture (F). Overshot fetlock (E).
عيب يصيب حوشب الخيل .

٣٤٢٩ - بروسين Brucine (F). Brucin (E).
مادة شبه قلوية سامة تستخرج من جوز القيء .

٣٤٣٠ - بُرُوض، تَحَاريق، شَحَاح Etiage (F).
Low-water mark (E).
هو ادنى مستوى يهبط فيه ماء النهر ، وكل ماء نابع ، في السنة .

٣٤٣١ - بُرُوفَالِيَه* Browallia (S).
Browallie (F). Browallia (E).
جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الخنازيريات ، منبتها امريكة الاستوائية . انواعها الزراعية ثلاثة البيضاء والزرقاء والبنفسجية . اوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية ، نصلها جميل الخضار مدبب العقصة الذربة . ازهارها نوري التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، مستطيلة الانبوب، جميلة الشكل .

٣٤٣٢ - بُرُوفْنِيَه Brownée (F).
راجع براونيه .

٣٤٣٣ - بَرْوَق Asphodèle (F). Asphodel (E).
راجع برواق .

٣٤٣٤ - بَرْوَقَة Brunellia (S). Brunellie (F).
جنس نباتات حرجية من فصيلة البروقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الحارة والاستوائية || جميعها اشجار فرعاء معتدلة الارتفاع . سوقها ملساء اللحاء . اوراقها متعاقبة ، قصيرة الاعناق ، اهليلجية النصال ، ناشزة العروق والاعصاب . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها خنثوية ، خماسية البتلات . ثمارها جراء . اخشابها صناعية ، صلبة ، تبنية اللون .


برودنيه ليتوره

٣٤٣٥ - بَرْوَقِيّات ° Brunelliaceae (S).
Brunelliacées (F). Brunelliaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد . منبتها الطوعي بعض الاصقاع الحارة والاستوائية اخصها امريكة الجنوبية || جميع انواعها اشجار وشجيرات تعلو من ٤ الى ١٢ م. اوراقها متعاقبة . ازهارها خنثوية . ثمارها جراء عديدة الاخبية || اشهر اجناسها البروقة .


بروفاليه

٣٤٣٦ - بروم Brome (F). Bromin, Bromine (E).
عنصر شبه معدني رمزه (بر) يوجد في الطبيعة متحداً ببعض المعـادن . وزنه الاتومي ٧٩,٩٢ || وهو سائل لزج ، احمر اللون، نفاذ الرائحة المهيجة يغلي بحرارة ٥٨,٨ ° سغ. وهو يزيل الالوان || مركباته عديدة تستخدم في الطب كمطهرات ومسكنات وتستخدم في التخضيب وفي التصوير الفوتوغرافي .

٣٤٣٧ - برولشيت Bronchite (F). Bronchitis (E).
هي النزلة الشعبية .

٣٤٣٨ - بَرْوَيْقَة ° Asphodeline (S).
Asphodéline (F).
جنس نباتات عشبية برية معمّرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها يمتد من الشرق الادنى الى بعض مناطق اوروبة || شكلها قريب الشبه من البرواق . سوقها مورقة متتابعة الاوراق تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها مالسة النصال المحرمة الخرزية الشكل . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صفراء اللون، مستحبة العرف الفواح || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٣٤٣٩ - بَرّي Sauvage (F). Savage, Wild (E).
هو في النبات خلاف البستاني او الزراعي وفي الحيوان خلاف الاهلي او الداجن .

٣٤٤٠ - بَرّي Terrestre (F). Terrestrial, Earthly (E).
هو خلاف البحري.

٣٤٤١ - بريتون Péritoine (F). Peritoneum (E).
غشاء الكرش .

٣٤٤٢ - بَرّيد Tigre (F). Tiger (E).
هو الببر ، إطلبه . وقد جاء في الدميري : « ويقال انه متولد من الزرقان واللبوة ومن طبعه ان الانثى منه تلقح من الريح ولهذا كان عدوه كالريح ولا يقدر احد على صيده وإنما تسرق جراؤه فتجعل في مثل القوارير من زجاج ويركض بها على الخيول السابقة فاذا أدركهم ابوها ألقوا اليه قارورة منها فيشتغل بالنظر اليها والحيلة في اخراج ولده منها فيفوته بقيتها » .


بريزة أنيقة

٣٤٤٣ - بَرِير Salvadore (fruit) (F). Salvadore (fruit) (E).
ثمر الاراك حلو مأكول . قال ابو حنيفة : « عنقوده يملأ الكف وله عجمة مدورة صلبة اكبر من الحمص قليلاً . الواحدة بريرة » .


٣٤٤٤ - بَريزة، قَصفة Briza (S). Brize (F).
جنس نباتات عشبية برية من النجيليات . انواعه عديدة نحو ٣٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية المعتدلة الحرارة . اعرف واشهر انواعه الاربعة التالية .

٣٤٤٥ - بَريزة أنيقة* Briza media (S).
Brize amourette, Amourette (F). Lady's hair, Pearl grass (E). Kleines zittergras (D). Erba brillantina, Tremolina (I).
عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. عصفها قرصي التجميع متوسط الطول . سبلتهـا نحيلة الساق ، هرمية الشكل ، عنقودية . ازهارها جميلة زرقاء اللون .


بريس أزرق

٣٤٤٦ - بَريزة صغيرة Briza minor (S).
Brize petite (F).
عشبة حولية تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. عصفها ضيق مستطيل . سبلتها عنقودية التجميع ، هرمية الشكل بنفسجية الازهـار .

٣٤٤٧ - بَريزة كبيرة Briza maxima (S).
Brize grande (F).
عشبة حولية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. عصفها ضيق النصل مستطيل. سبلتها عنقودية التجميع. ازهارها خضراء اللون.


بريس الملفوف

٣٤٤٨ - بَريزة منتصبة Briza erecta (S).
Brize dressée (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سنتي . عصفها طويل النصل العريض. ازهرارها سنبلي الشكل والتجميع .

٣٤٤٩ - بَريزيا Cécidomyie des feuilles de poirier
راجع طيثار ورق الاجاص .

٣٤٥٠ - بَريس أزرق*o Baris cœrulescens (S).
Baridie bleue (F).
حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. ثوبها اخضر اللون ، ازرق المواج . تركب مع يرقاتها جميع اجناس وانواع الصليبيات فتؤذيها .

٣٤٥١ - بَريس الملفوف*o Baris laticollis (S).
Baridie du chou (F).
حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات . طولها نحو ٣ م. ثوبها اسود اللون لامع . تركب الملفوف وبعض الصليبيات تحتج مكانها على السوق فينقف عن يرقات نحيلة دقيقة تنخر عوائلها وتعيش في السراديب التي تحفرها داخل اللحاء.

٣٤٥٢ - بَريسة شعراء o Beris hirsuta (S).
Béris velu (F).
حشرة من فصيلة الوطافيات . جسمها صغير القد خمليّ القشار ، مبعثر الهلب ، يطول من ٦ الى ٨ م. رأسها معتدل الجرم ، مستدير القفن . عيناها فارقتان . ملامسها صغيرة وقصيرة . زباناها منتصبان ، سداسيا الفصل . صدرها ازرق اللون ، أسفع المواج . حجفتها رباعية المناخس الدربة . بطنها سداسي السكم ، صنابي اللون ، اسمر الجيد . روشناها كبيران ، تعلوهما مشحة صنابية خفيفة . قوائمها مستطيلة || تألف المواقع التي تكثر فيها الاعشاب والازهار. يرقاتها حنطية اللون ، سود الرؤوس ، تعيش على المواد النباتية والعضوية المنحلة .

٣٤٥٣ - بُرَيْصة
البريصة: دابة صغيرة دون الوزغة اذا عضت شيئاً لم يبرأ (اللسان) .

٣٤٥٤ - بَريلاّ o Perilla (S). Pérille (F).
بريلاّ هو الاسم الهندي. نبات عشبي حولي عطري من فصيلة الشفويات . مهده بعض اصقاع الهند . يزرع للتزيين ولعرفه الفواح || ساقه زبّاء تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه متعاقبة معنّقة سنانية النصال المستدقة القاعدة والطرف . ازهاره فردية ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون ، فوّاحة العرف || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٣٤٥٥ - بريليوم، غلوسينيوم
Bérylium, Béryllium, Glucinium (F). Beryllium (E).
عنصر معدني يكثر وجوده في الزمرد . وهو على شكل بلورات معدنية المواج تحترق في الاكسيجن وتشتعل في الفليور والكلور والبروم || رمزه (بي) ثقله النوعي ١,٧٣ وزنه الاتومي ٩,٠٢ || تراكيبه عديدة يذوب في الحوامض والحوارض . استخدامه الصناعي لا بأس به .

٣٤٥٦ - بُزاة Accipitres, Accipitridés,
Accipitriens, Autours (F). Accipitres (E).
عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل اربعة اجناس : الباز والباشق والزميج والمضرح . جميعها ربعة الجثة، متوسطة القد ، معتدلة العنق ، صغيرة الرأس . سواقطها معتدلة الاستدارة والطول . زمكاها وارساغها مستطيلة . مناسرها قصيرة ، مسننة الحافة ، منعقفة البهرة الذربة || اعطانها العالم تألف الاحراج والغابات . وهي شرسة الاخلاق حادة المزاج . قوتها القواضم والزحافات والعصافير وكل حيوان صغير تتمكن منه .

٣٤٥٧ - بزاز العذراء Hélichryse stœchade (F).
Cassidony (E).
راجع أمارنطون: نبات عشبي تزييني .

٣٤٥٨ - بَزّاق Cobra cracheur (F).
البزّاق حية سرلودة سامة مؤذية تدعى عطرف' نفّاث . اطلبه .

٣٤٥٩ - بزّاق Limax (S). Limaces (F). Slugs (E).
جنس حيوانات من الرخويات وفصيلة البزاقيات . انواعه عديدة اعرفها :

البزاق الأغر Limax arion rufus (S).
Limace rousse (F). Reddish slug (E).

البزاق الكبير Limax maximus (S).
Limace grande (F). Great slug (E).

٣٤٦٠ - بَزّاقة البَساتين *
Limax arion hortensis (S).
Limace des jardins (F). Black field slug (E).
نوع من البزاق . دويبة من الرخويات عادمات الفقار تنتمي الى فصيلة البزاقيات || جسمها نابض ، يطول نحو ٤ سم ، محدّب الصفحة العليا ، منبسط المدبّ . قشارها مشبك الغشاء يعلوه قرب الرأس درع كلسي المـادة ، غضروفي الغشاء ، محدودب كالضهارة ، مثقوب الجانب الايمن ، يلحف التجويف الخيشومي || ثوبها الى الشقحة السمراء . رأسها وملامسها الى السمرة السوداء . ملمساها العلويان كبيرا القد ينتهيان بعينين مكوّرتين . ملمساها السفليان قصيران دقيقان . خطمها قاضم || تألف البساتين والمباقل . قوتها المواد النباتية المختلفة اخصها نوامي البقول واوراقها الفتية || وهي كالحلزون من الدويبات الخنثوية التي تحمل الاعضاء التناسلية الذكرية والانثوية في آن واحد . تبيض في اوائل الربيع من ٧٠ الى ٨٠ بيضة تنقف بعد اربعة اسابيع || وهي تفرز عند الشعور بالخطر مادة فوارة حامضية التركيب كريهة الرائحة تبعد عنها الاعداء . وتفرز ايضاً عند زحفها على بعض الاتربة وعلى القش والاوراق مادة لعابية لزجة تمكنها من الدب على السطوح المتحركة .

٣٤٦١ - بَزّاقة الحَقل * Agriolimax agrestris (S).
Limace des champs, L. agreste (F).
Grey field slug (E).
نوع من البزاق . دويبة من الرخويات عادمات الفقار تنتمي الى فصيلة البزاقيات || جسمها يطول نحو ٦ سم . وهو كبزاقة البساتين محدودب الصفحة العليا يعلوه درع مثقوب يلحف التجويف الخيشومي || ثوبها الى الكهبة تعلوها رقشة سمراء . رأسها وملامسها أعبق ماجة من ظهرها . مدبّها اغبر اللون || تألف المراعي والحقول . قوتها المواد النباتية . وهي خنثوية كسائر انواع البزاق . تبيض في اوائل الربيع من ٨٠ الى ١٠٠ بيضة تنقف بعد اربعة اسابيع .

٣٤٦٢ - بزّاقي Limacien (F). Sluging (E).
نعت وصفي يطلق على ما كان شكله كالبزاق .

٣٤٦٣ - بزّاقيّات Limacidés (F). Limaxidae (E).
فصيلة حيوانات صغيرة من الرخويات المعديات الرئوية .

٣٤٦٤ - بِزال Trocart (F). Trocar (E).
آلة جراحية للبزل .

٣٤٦٥ - بُزْبُور *ە Pezoporus (S).
Pézopore (F). Pezoporus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السدّافيات . موطنه تسمانية واسترالية الجنوبية والغربية . ملجئه الحياتي زوجي . يألف المناقع والمواقع القاحلة . يعدو على الارض بسرعة ولا يطير الاّ نادراً . مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر || جسمه معتدل القد ، مستطيل الذنب ، قصير المنقاد الاعقف . ثوبه الى الخضار المتفاوت الماجات يعلوه تسنيج اصفر واسود . جبهته ارجوانية اللون || يدشّن افحوصه بين الاعشاب المتكاثفة المستعصية . الانثى تضع اربع بيضات تحضنها وحدها نحو ١٩ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٣٤٦٦ - بَزّة * Zygaena (S).
Zygène (F). Zygaena (E).
جنس حشرات من فصيلة البزيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، اجسامها عابقة الاثواب ، زباء الكنف . اجنحتها الامامية الى السمرة المشبعة بأحد الالوان تعلوها بقع حمر ، والخلفية الى السمرة السوية يحوقها اطار عابق . زباناها صقية مستطيلة ، ملامسها دقيقة ، مراشفها طويلة || وهي من الحشرات الثنائية الجيل الحولي . يكوم الذكر انثاه في اوائل الربيع . وتمتح الانثى مكنها المستدير الاصفر اللون الذي يراوح عدده من ١٠٠ الى ١٥٠ على صفحات الاوراق السفلى او بين شقوق اللحاء . فينقف بعد عشرة ايام او اسبوعين عن يرقات صغيرة زباء البشرة طحلاء الظهر المخطط بالاسود ، غبراء البطن سوداء الرأس || يدوم تطور اليرقة نحو ثلاثة اسابيع تمر بخلالها في ثلاثة انسلاخات ثم تتحول الى خادرة ضمن شرنقة مغزلية الشكل غبراء اللون تخرج منها بعد ثلاثة اسابيع حشرة كاملة (فراشة) . تعيد سيرتها الاولى ولكنها لا تخرج من سباتها الخدري الاّ في اوائل الربيع || ضررها محصور بما تقوم به اليرقة من نشاط في ثقب والتهام البراعم والزمعات والاوراق || تكافح باستعمال اي حاشور كان من الحواشير الكثيرة العدد التي تترك امر انتقاء احدها الى الميسور منها || اما اشهر انواع البزة واعرفها واضرها فهي التالية .

٣٤٦٧ - بَزّة أُرْجُوانيّة * ، بَزّة الصَعْتَر
Zygaena purpuralis (S). Zygène pourpre,
Zygène du thym (F). Zygaena purpuralis (E).
حشرة من فصيلة البزّيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق الصعتر وزمعاته || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ مم . بسطتها نحو ٣٦ مم . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان ناشزتان . زباناها صقّيان مستطيلان ، جوشنها وبطنها الى الكستني الاسفع المواج || روشناها الاماميان الى الطحلة المشبعة بالاحمرار الارجواني . حتارها مطوّق بالاسود . روشناها الخلفيان الى الحمرة الارجوانية يحوقها اطار ضيق اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٢٨ الى ٣٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة يعلوها مواج اسمر


بزّاقة البساتين


بزّاقة الحقل


بزبور


بزّة


بزّة ارجوانيّة

يخف تدريجياً مع الاقتراب من المدب. ويعلوها ايضاً ثلاثة خطوط سود قاطبة ورقشة جوزية يتخللها الاصفر تمتد من الصدر الى الشرج . قشارها كاس قصير الهلب . رأسها اسود . مدبّها اغبر . رواجبها شديدة السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلّجة مردنية الشكل تحبكها السرفة على فروع الصعتر المعرّات من الورق او على حشاف النجيليات .


بزر قطونا

٣٤٦٨ - بَزّة الجلبان
Zygaena scabiosae (S).
Zygène scabieuse (F).

٣٤٦٩ - بَزّة الحندقوق
Zygaena meliloti (S).
Zygène du mélilot (F).

٣٤٧٠ - بَزّة الخزامى
Zygaena lavandulae (S).
Zygène de la lavande (F).

٣٤٧١ - بَزّة السنفيّات
Zygaena rhadamantus (S).
Zygène des papilionacées (F).

٣٤٧٢ - بَزّة الشنداب
Zygaena erythrus (S).
Zygène de l'eryngium (F).


بزقة القمر

٣٤٧٣ - بَزّة الصعتر
Zygaena purpuralis (S).
Zygène du thym (F).

٣٤٧٤ - بَزّة العراوة
Zygaena filipendulae (S).
Zygène de la spirée (F).

٣٤٧٥ - بَزّة الكَرْمة
Zygène de la Vigne (F).
راجع جندفة الكرمة .

٣٤٧٦ - بَزّة اللتين
Zygaena hilaris (S).
Zygène de l'ononis (F).

٣٤٧٧ - بَزّة النَفَل
Zygaena trifolii (S).
Zygène du trèfle (F).


بزل ، بازن


٣٤٧٨ - بَزْدَرَة
Fauconnerie (F). Falconry (E).
فن تدريب وترويض الطيور الكواسر المعدة للصيد .

٣٤٧٩ - بَزْر ، بِذار ، زُرْعة ، تَقاوي
Semences (F). Seeds, Seed-corn (E).
هو الحب المعد للزرع .

٣٤٨٠ - بَزْرايَة
بزراية ج بزاري : كلمة عامية تدل على البهزرة ، اطلبها .

٣٤٨١ - بِزْرة
Graine (F). Seed (E).
اطلب حبة .

٣٤٨٢ - بِزْر قطونا* ، عشبة البراغيث ، حشيشة البراغيث
Plantago psyllium (S). Psyllion, Plantain psyllion, Herbe aux puces (F). Flea-wort (E). Flohwegerich (D). Psilio minore, Pulicaria, Erba delle pulci (I).
نبات عشبي بري طبي وصناعي معمر. وهو نوع من لسان الحمل وفصيلة الحمليات . اوراقه معنقة ترصية . ازهاره شمراخية الارتكاز سنبلية التجميع || يستخرج من اوراقه وشماريخه وبزوره مادة صمغية لزجة تنفع الرمد والتهابات العين ، تفيد الشعر وتستعمل في تصميغ الاقمشة .


بزنغة

٣٤٨٣ - بَزْقات القَمَر
Nostocaceae (S).
Nostocacées, Nostochinées (F). Nostocaceae (E).
فصيلة من الالغيات تنتمي الى الخثيات الزرق . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها ارضي . اشهر اجناسها الارضية بزقة القمر .

٣٤٨٤ - بَزْقة القمر* ، نُسْطوك°
Nostoc, Crachat de la lune (F). Nostoc, Star-jelly, Witche's butter (E).
جنس ألغ من فصيلة بزقات القمر . انواعه عديدة جميعها ارضية تعيش في المناقع والمواقع الرطبة الكثيرة النور . وهي مجموعة من الالياف المستدقة المركبة من خلايا كروية متتابعة تنشاها مادة هلامية لاقياسية الشكل والحجم .

٣٤٨٥ - بُزْل* ، بازِن ، وعل فارسي
Capra Aegagrus (S). Chèvre aegagre, Pasang (F). Pasan, Pasang, Persian Ibex (E).
نوع من الماعز او الوعول الشرقية . موطنه من القفقاس الى السند ، يكثر في جبال بلاد فارس . جسمه مستطيل ، ظهره ضبيب ، رأسه قصير ، جبهته عريضة ، دوارجه دقيقة قوية ، ذيله قصير . الذكر له قرنان طويلان محدودبان منعقفان الطرف || يستخرج من معدته مادة طبية مضادة للسم تدعى بادزهر .

٣٤٨٦ - بَزْل ، بَطّ
Ponction (vet.) (F).
Puncture (E).
هو ادخال بزال او مشرط في مكان معين من الجسم لاخراج ما يجب ان لا يبقى من غاز او قيح وغيرها .

٣٤٨٧ - بَزْل إستقصائي
Ponction exploratrice (F).

٣٤٨٨ - بَزْلُ الخُرّاج
Ponction d'un abcès (F).

٣٤٨٩ - بَزْل الخمر
Décuvage (F). Tunning (E).
هو اسالة الخمر من الدن عقب الاختمار وذلك لفصلها عن الثجير .

٣٤٩٠ - بَزْلُ الكرش
Ponction du rumen (F).

٣٤٩١ - بَزَلْت ، نَسْفة ، بازَلت
Basalte (F).
Basalt (E).
البزلت او النسفة هي حجارة الحرّة السود .

٣٤٩٢ - بَزْمَة
Ration (F).
البزمة والوزمة هي الاكلة الواحدة من اصل الشكد اليومي.

٣٤٩٣ - بِزْمُوت
Bismuth
معدن ابيض اللون اربد تعلوه ماجة حمراء . سريع القصف. سهل الانسحاق صفائحي الوثل متبلور || رمزه (بت) وزنه الاتومي ٢٠٨,٦ ينصهر تحت درجة ٢٦٨ سغ. ثقله النوعي يراوح بين ٩,٧٥ و ٩,٨٠ || يعتبر مثال المعادن اللاقابلة التمغنط كما ان الحديد يمثل المعادن القابلة التمغنط .

٣٤٩٤ - بَزَنْغَة °*
Brisinga (S).
Brisinga (F). Brisinga (E).
جنس كواكب بحرية من فصيلة البزنغيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها لجج بحار المناطق الباردة || اجسامها كبيرة مستطيلة الجرامز ، جميلة الالوان الزاهية يكثر فيها البرتقالي .

٣٤٩٥ - بَزَنْغيَّات ° Brisingidae (S). Brisingidés (F). Brisingidae (E).
فصيلة من كواكب البحر الشوكيات النجوميات ، اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها لجية تعيش في الاعماق التي يراوح غورها بين ٣٠٠ و ٥٠٠٠ م. || اشهر اجناسها البزنغة .

٣٤٩٦ - بَزِيَّات
Zygaenidae (S). Zygaenidés (F). Zygaenidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة لا تقل عن ٨٠٠ ، جميعها صغيرة ومتوسطة الحجم ، كثيفة الحراشف الزغبية ، ضعيفة الاجنحة الضيقة . ملامسها قصيرة دقيقة ، اخطامها مستطيلة ، قرونها الاستشعارية ضيقة الشكل مستطيلة . اثوابها مختلفة الالوان الزاهية يكثر فيها الاخضر والازرق والاحمر والاسمر . ذكورها اعبق لوناً واصغر قداً من اناثها . تسرح في النهار ، قوتها رحيق الازهار ترشفه وتسابق النحل عليه || اليرقة زباء البشرة غبراء اللون موشمة ومخططة او منقطة بالاسود قوتها زمعات وورق بعض النباتات || الخادرة تلتحف بشرنقة وشعية الشكل غبراء اللون مصقولة النسيج تحيكها غالباً على حشاف النجليات .

٣٤٩٧ - بُزَيْر Blanc de mai (F). White mullein (E).
راجع بوصير لبد .

٣٤٩٨ - بَزِيفَة °* Pasiphaea (S). Pasiphée (F). Pasiphaea (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل وفصيلة القريدسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها جميلة الالوان الزاهية ، تطول من ١٠ الى ١٢ سم. الزوجان الاماميان من ارجلها مجهزة بملاقط نشيطة || اشهر انواعها بزيفة سيفادو (Pas. Sivado) يقال انها من اجود انواع القريدس .

٣٤٩٩ - بَزِيلاّ * ، بَزِلَّة ، بَزْليا ، بِسِلَّة
Pisum sativum (S). Pois cultivé, Pois vert, Petit pois (F). Garden pea, Common pea (E). Saaterbse, Erbsen (D). Pisello, P. coltivato (I).
نبات عشبي حولي مأكول الحب من فصيلة القطانيات الفراشية . ضروبه عديدة جميعها متسلقة . فوارقها تعود الى ميعاد الزرع وحجم الحب وجودة مذاقه || ثماره قرون ليفية تحضن حبوب كروية الشكل خضراء اللون غنية بالعناصر الغذائية اخصها البروتايين والحديد . وهي مع ذلك تحوي ما لا يستهان به من الفيتامينات «آ» و«ث». يتكاثر بالبذر . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الغنية بعنصري البوطاس والفسفور .

٣٥٠٠ - بَزِيلاّ بَرِّيَّة * ، بِسِلَّة برِّي Pisum elatius (S).
Pois sauvage (F). Wild pea (E). Wilder erbse (D). Pisello salvatico (I).
نوع من البزيلا يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . قرونه صغيرة وحبه كذلك . تعتلفه الماشية بشهية .

٣٥٠١ - بِسّ ، بَسّ ، بُسَيْن Chat (F). Cat (E).
هو السنور . ويقال للانثى بسة وبسينة .

٣٥٠٢ - بَسَّاد °* Psoa (S). Psoa (F). Psoa (E).
جنس حشرات من فصيلة البسّاديات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض اقاليم الكرمة من الشرق الاوسط الى اوروبة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة الاحديداب ، تطول من ٨ الى ١٢ م. رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها ناشزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية . كواسلها مربعة الشكل ، محدّبة . بطونها مدبّبة المؤخر . اغمادها تلحف البطن باستثناء المؤخر المدبّب . قوائمها شديدة النشط . رؤوسها وكواسلها واغمادها وقوائمها مبعثرة الهلب الدقيق ، اثوابها ملونة || الحشرة الجملانة خاضلة . اليرقة دامنة تعيش على الجفان والجرازين اليابسة .

٣٥٠٣ - بَسَّادِيَّات ° Psoidae (S). Psoidés (F). Psoidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق الكرمة من العالمين القديم والجديد || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مزغبة القشار ، تطول من ٨ الى ١٢ م. رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها كبيرة ، ناشزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية الفصل ، دبوسية الاطراف . كواسلها محدّبة . اغمادها مقطومة الطرف الذي لا يلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || جميعها دامنة تعيش على المواد النباتية المنحلة . يرقاتها تعيش في قلب الجرازين والجفان اليابسة || اشهر اجناسها البسّاد .

٣٥٠٤ - بَسَّارِي °* Bassaris
جنس حيوانات من الراتونيات . انواعه ثلاثة ، موطنها البلاد الامريكية . وهي قريبة الشبه بالراتون لكنها هيفاء القد ، مستطيلة الرأس والذيل . اشهرها :
بساري المكسيك Bassaris astuta (S). Bassaris rusé (F).

٣٥٠٥ - بِسْبَاج * ، هِمْيُونِيت Hemionitis (S).
Hemionite (F). Hemionitis mulewort (E). Gitterfarn (D). Emionitide (I).
جنس نباتات سرخسية من البسباجيات . يعد عشرة انواع اسيوية وامريكية المنبت . تتميز بشكل انتشار مجاميعها الجرثومية على عروقها واعصاب اوراقها اذ تبدو كالشبكة المستقيمة الخطوط . تزرع للتزيين .

٣٥٠٦ - بِسْبَاجِيَّات Polypodiaceae (S).
Polypodiacées (F). Polypodiaceae (E).
فصيلة من السراخس ، نباتاتها من مستورات الزهر الوعائية . تشمل نحو ٣٠٠٠ نوع منتشرة في جميع اقطار العالم .

٣٥٠٧ - بَسْبَاسَة Myristica (S).
Muscadier (F). Myristica (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البسباسيات . انواعه نحو ٨٠ ، مهدها البلاد الاستوائية . اشهرها جوز الطيب .

٣٥٠٨ - بَسْبَاسَة الطيب Muscadier commun (F).
Nutmeg tree (E).
شجرة من البسباسيات تعرف بجوز الطيب .


بزيفة


بزيلا


بزيلا برية


بسّاد


بساري


بسباج


بسابج

٣٥٠٩ - بَسْبَاسِيَّات Myristicaceae (S).
Myristicacées (F). Myristicaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة القعالات . ويقال لها ايضاً فصيلة جوز الطيب .


٣٥١٠ - بَسْبَايج *، أضْرَاس الكَلْب، تَشْتِيوَان، عرقسوس
Polypodium vulgare (S).
Polypode commun, Filicule, Polypode de chêne (F). Common polypody, Polypody wall fern, Golden locks (E). Echtes engelsüss, Engelsüss (D). Polipodio, Polipodio quercino, Falce dolce (I).
نوع من البسباجيات السرخسيات وهو نبات بري وتزييني معمر سريع النمو كبير الاوراق جميلها يرغب في الاحراج الظليلة اخصها احراج السنديان . وهو من النباتات الطبية نقيه منفث ويدر البول ويلين المعدة .


بستلوزيه

٣٥١١ - بِسْبِس Ciguë (F). Hemlock (E).
هو الشوكران ، نبات عشبي جمالي طبي مبذول ، اطلبه .


٣٥١٢ - بُسْتَان، جَنَّة، فِرْدَوْس، حَائِط، حَش
Jardin (F). Garden (E).
هو كل ارض تزرع فيها النباتات البستانية كالاشجار المثمرة والازهار والخضار ... للاستفادة من ريعها . وبوجه عام تستعمل كلمة بستان التعبير عن التخصيص فيقال مثلاً بستان ليمون وبستان موز الى آخره .

٣٥١٣ - بُسْتَان بُرْتُقَال، بَيَّارَة، مَبْرَقَة
Orangeraie (F). Orange-plantation (E).
هي الارض المغروسة اشجار برتقال .


بستلوزيه الحرجية


٣٥١٤ - بُسْتَان خُضَر، مَبْقَلَة، سِبَاخ
Jardin potager (F). Kitchen-garden (E).
هو البستان الذي تزرع فيه البقول والخضار .

٣٥١٥ - بُستان زراعي Jardin d'utilité (F). Profit-garden (E).
هو البستان الذي يتخذ للانتفاع من زراعاته او تربته .


بستلوزيه المصاري

٣٥١٦ - بُستان زيتون، زواتين Oliveraie, Olivaie (F). Olive-plantation (E).
هي الارض المغروسة زيتوناً .

٣٥١٧ - بُسْتَان فَوَاكِه، مَثْمَرَة، جُنَيْنَة
Verger, Jardin fruitier (F). Fruit-garden, Orchard (E).
هو بستان الاشجار المثمرة من اي نوع كانت . وقد يطلق عادة على البستان الذي حوى اكثر من نوع واحد من الاشجار .


بستلوزيه النخل

٣٥١٨ - بُسْتَان مَوْز، مَوْمَزَة Bananeraie (F). Banana-plantation (E).
هي الارض المغروسة موزاً .

٣٥١٩ - بُسْتَانِي، جَوَّار، بَسْتَقَانِي Jardinier (F). Gardener (E).
هو من كانت مهنته العمل في البساتين والحدائق .

٣٥٢٠ - بستاني ، غيطاني Horticulteur (F). Horticulturist (E).
من كان اختصاصه نباتات الزينة .


بستون منتفش

٣٥٢١ - بَسْتَج Boswellie
هو اللبان من البخوريات ، اطلبه .

٣٥٢٢ - بَسْتَرَة Pasteurisation (F). Pasteurization (E).
البسترة هي منع نمو وتكاثر الجاثر بالتسخين .

٣٥٢٣ - بَسْتَلُوزِيَه ٥* Pestalozzia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . انواعه عديدة معظمها رمي يركب الاشجار البرية والحرجية . ونيمته بوغية سمراء اللون تنشأ محضونة في الادمة ثم ترقى وتنتشر . كنيدته مستطيلة ، موثورة ، عابقة اللون . بويغاته متوجة بهالة من الهلب العادم اللون . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٣٥٢٤ - بَسْتَلُوزِيَه الحرجيّة ٥ *
Pestalozzia hartigii (S).
فطر مجهري يركب مختلف النباتات الحرجية الفتية من الصنوبريات والملحاوات || مظهره الخارجي لطخة عرضها من ٢ الى ٤ سم. تطوق بشرة ولحاء الساق على علو شبرين او ثلاثة من التربة ، تجف وتيبس بعد انبلاجها ببضعة ايام فتسبب يباس كل ما يعلوها من الاعضاء النباتية . يكافح باقتلاع الاغراس الموبوءة وبنضح السليمة بأحد الفواطير الفعالة . كما يحسن تطهير التربة بالكلس .

٣٥٢٥ - بَسْتَلُوزِيَه المصاري ٥ *
Pestalozzia guepini (S).
فطر مجهري يتعدى على معظم النباتات التي تعيش في المصاري منها الازالية والكميلية والمغنولية الخ... || يركب الاوراق فيمنطقها ببقع لا قياسية الشكل والحجم . لونها الى السمرة تسبب جفاف الوثن وتقضي على التبادل النسغي || يكافح باستعمال احد الاملاح النحاسية المخففة .

٣٥٢٦ - بَسْتَلوزيه النخل ٥ * Pestalozzia palmarum
فطر مجهري يصيب اوراق النارجيل وغيره من النخل التزييني || مظهره الخارجي بقع صغيرة متراكبة غبراء اللون تركب النصل على صفحته العليا || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية . ومنهم من قطع الاوراق الموصومة .

٣٥٢٧ - بَسْتَنَة، غَيْطَنَة Horticulture,
Jardinage (F). Horticulture, Gardening (E).
هي زراعة البساتين تتناول زراعة البقول والازهار والاشجار المثمرة واشجار التزيين .

٣٥٢٨ - بَسْتَنِي ، غَيْطَنِي Horticole (F). Horticultural (E).

٣٥٢٩ - بَسْتُورَلُّوز Pasteurellose
امراض سارية سببها ميكروبات مختلفة الانواع ، منها ذات الرئة السارية في الخيل والاسهال في العجول والجمرة في الدجاج الخ.

٣٥٣٠ - بَسْتُون مُنْتَفِش ٥*
Biston hirtarius, Lycia hirtaria (S).
Biston à ailes velues, Lycie hérissée, Phalène hérissée (F). Biston hirtarius, Lycia hirtaria (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوربة . تألف الاقاليم المعتدلة الحرارة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق الاشجار الحرجية والمثمرة ||

جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم. بسطتها تراوح من ٤٦ الى ٥٠ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها صغيرتان بارزتان. زباناها مشطيان عند الذكر، خيطيان عند الانثى. جوشنها وبطنها الى الكهبة الحنطية المواج وبطنها رتاجي الزغب المتنفش ينتهي بضمّة تطوق الشرج || روشناها الاماميان الى الكهبة الحنطية تعلوها سرنجة معترضة وزوزقة وزركشة سمراء قاتمة. روشناها الخلفيان الى الكهبة الحنطية تعلوها في نصفها الاخير ثلاثة خطوط متعرجة معترضة سمراء اللون. أهداباها حنطية || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في أيار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع. تمتح المكن لطخاً على الاغصان والافناد || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٣٤ مم. جسمها اسطواني الشكل، مبعثر الملب القصير، رباعي الثمول المتقابلة. رأسها صغير الجرم. شرجها مجهز بزائدتين لامتساويتين. ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها لذلك فهو بلون الاوراق || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلّجة تحبكها السرفة بين الاوراق.

٣٥٣١ - بَسَد * Corail (F). Coral (E).

هو المرجان، اطلبه.

٣٥٣٢ - بَسَدَة o Pisidium (S). Pisidie (F). Pisidium (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة شبه مخروطية الشكل، مقمرة القنن، متساوية المصاريع. مثاعبها ثنائية طليقة || تعيش مغمونة في الاسمال.

٣٥٣٣ - بُسْر

البسر: الغض من كل شيء. والتمر قبل ارطابه وذلك اذا لون ولم ينضج.

٣٥٣٤ - بَسَر Polliniser avant terme (F).

يقال بسر النخلة وابتسرها اذا أبرها قبل اوان الجب.

٣٥٣٥ - بُسْرَة

البسرة نعت حال النبات اذ يكون في اوله البارض وهو كما يبدو في الارض ثم الجميم ثم البسرة ثم الصمعاء ثم الحشيش وقال ذو الرمة:

« رعت بارض البهمى جميماً وبسرة
وصمعاء حتى آنفتها نصالها »

٣٥٣٦ - بَسْط Numérateur (F). Numerator (E).

البسط وصورة الكسر واحد.

٣٥٣٧ - بَسْط الوقائع Articulation (F). Enumeration of facts (E).

هو سرد الحوادث كتابة مع اتباع ترتيبها الزمني على ان تقام البينة عليها امام المحكمة كما يجري ذلك في التحقيقات والاستجوابات.

٣٥٣٨ - بِسْفُود o* Psophodes (S). Psophode, Oiseau-cocher (F).

طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكعيتيات اعطانه بعض مناطق استرالية. يألف الاحراج المبعثرة الاشجار. ملجئه الحياتي جماعي. جماعاته قليلة العدد. قوته الحشرات والثمار والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. يتميز بقنزعته الناعمة الريش المنعطفة على القفن وبكبر رفال ذنبه المروحية الشكل. ثوبه الى الشقحة السمراء السعفاء تسودّ في الرأس والصدر والجناح. جانبا زوره الى البياض الاغبر || صياحه يشبه فرقعة سوط الحوذي مما دعا الى تلقيبه بالعصفور الحوذي.

٣٥٣٩ - بَسَق

بسقت وأبسقت البهم، وقع في ضرعها اللبأ قبل النتاج فهي مبسق، ج مباسق.

٣٥٤٠ - بَسَل

بسل الخل: طال تركه فأخلف طعمه وتغير.

٣٥٤١ - بِسْلاف o* Pselaphus (S). Psélaphe (F). Pselaphus (E).

جنس حشرات من فصيلة البسلافيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر، تطول نحو ٢ مم. رؤوسها شبه مزوانية الشكل. عيونها صغيرة، ماسحة. قرونها الاستشعارية صولجانية. تآشيرها صغيرة. ملامسها الفكية شديدة الطول. كواسلها صغيرة، ضيقة. بطونها بيضية الشكل. اغمادها قصيرة، محدّدة تلحف نصف البطن. قوائمها نشيطة. ظنابيب القوائم الوسطى والخلفية شائكة. اثوابها كستنية او بنية او سمراء || تسرح في الليل. تألف ضفاف مجاري الماء. تعيش تحت الجويل وفي الجثالة قوتها المواد النباتية المنحلة.

٣٥٤٢ - بِسْلافيّات o Pselaphidae (S). Psélaphidés (F). Pselaphidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر، مستطيلة الشكل، تطول من ١،٥ الى ٤ مم. رؤوسها مكورة، صغيرة. عيونها بارزة او ماسحة. ملامسها الفكية كبيرة. قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل، مركبة من ١٠ او ١١ فصلة. كواسلها متباينة الشكل، يغلب فيها التكوير. اغمادها قصيرة تلحف نصف البطن. اثوابها وحيدة اللون || جميعها مفترسة او دامنة. تنصها المفضل القراديات ولا تعفّ عن الديدان التي يكثر وجودها في الجثالة وفي الاخشاب النخرة || اشهر اجناسها البسلاف والشنيوم والريشنباخ.

٣٥٤٣ - بِسِلّة Pois cultivé (F). Garden pea (E).

راجع بزيلا.

٣٥٤٤ - بِسِلّة بَرّية Pois sauvage (F). Wild pea (E).

راجع بزيلا برية.

٣٥٤٥ - بِسِلّة سُكّرِيّة Lotier cultivé (F). Garden winged pea (E).

راجع اصابع العروس.

٣٥٤٦ - بِسِلّة هنديّة، قُرَيْناء، لوبياء سودانيّة

Cajanus bicolor, C. flavus, C. Indicus (S). Cajan, Cajanus, Ambrevade (F). Pigeon pea, Congo pea, Cajan pea (E). Catjang, Angolische (D). Citiso dell'indie, Pisello d'Angola (I).


بجلة زراعية متسلقة من جنس الفازوليات وفصيلة القرنيات


بسد


بسفود


بسلاف

الفراشية . منبتها الاصقاع الاستوائية الهندية والافريقية . ثمارها قرون مستطيلة تحوى عدة بزور اسطوانية الشكل. تزرع لبزورها المأكولة .


بسلوره

٣٥٤٧ - بَسَلُّورَه ٥ * Passalora

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات. جربه الكنيدية خيطيـــة الشكل موثورة . كنائده بيضية او اجاصية متناصفة الانقسام . بويغاته مخنوقة || انواعه عديدة تركب الاوراق على صفحاتها السفلى دون ان تعطبها .

٣٥٤٨ - بَسُوق

البسوق هي انثى المجترات التي وقع اللبا في ضرعها قبل النتاج .

٣٥٤٩ - بسيكوميات ٥ Psychomyidae (S).
Psychomyidés (F). Psychomyidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوئيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، سمراء اللون او سوداء . بسطة اجنحتها تراوح من ١٠ الى ١٨ مم . اجنحتها الامامية مغشاة بخمل ناعم دقيق يختلف خضابه مع اختلاف الاجناس والانواع انما يكثر فيه الاسمر ثم الاصفر التبني المواج || أساريعها طليقة تعيش في المياه الراكدة ضمن اروقة رحبة متعرجة تشيدها بالرمل والريال اما بين الحجارة والصخور اما في القاع .

اشهر اجناسها :

البسيكومية Psychomyia (S).
الليب Lype (S).
التينود Tinodes (S).


بسيللوس

٣٥٥٠ - بَسِيل Bacille (F). Bacillus (E).

البسيل او القصيمة هي كل بكتيرية تكون في شكل قضيّب.

٣٥٥١ - بَسِيلة Lupin (F).

البسيلة : هي الترمس (ابن سيده) .


٣٥٥٢ - بَسِيلُّوس * ، بَاشِلُس ، باشيلوم ، بَسِيل ، قُصَيْمَة
Bacille (F).
Bacillus, Bacillum, Baculum (E).

جنس بكتيريات من فصيلة القضيبيات يشمل جميع اشكال البكتيريات المستطيلة . انواعه عديدة وهي صلبة او لينة ، متحركة او غير متحركة . تتكاثر بالانقسام المباشر او بالتبوّغ || أعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


بسيللوس الحامض اللبني

٣٥٥٣ - بَسِيلُّوس الباذنجانيّات
Bacillus solanacearum (S).

يصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية ، اخصها البطاطا فيسبب فيها العفن الغنغريني .


بسيللوس الخل

٣٥٥٤ - بَسِيلُّوس البُقُول Bacillus oleraceae (S).

يصيب عدة بقول اخصها القنبيط فيعطب الاعضاء المصابة ويقودها الى العفن والهريان || شكله قضبان مهدبة متحركة لا قياسية التجميع تطول من ١ الى ٤ مي. وتعرض من ٠،٥ الى ١ مي .

٣٥٥٥ - بَسِيلُّوس التبغ Bacillus tabacivorus (S).

يصيب شتول التبغ فيميتها لكنه محدود الاضرار لانه يركب سنخ الشتول المخدوشة دون سواها || شكله قضبان دقيقة قصيرة لا متحركة سبحية الترتيب كثيفة التجميع. تطول من ٠،٧ الى ٢ مي. وتعرض من ٠،٢ الى ٠،٥ مي .

٣٥٥٦ - بَسِيلُّوس الجَزَر Bacillus carotovorus (S).

يصيب الجزر فيذبل الجذور ويلينها ثم يعفنها . شكله قضبان مهدبة متحركة لا قياسية التجميع والترتيب. طولها يراوح من ٢ الى ٥ مي . وعرضها من ٠،٦ الى ١ مي .

٣٥٥٧ - بَسِيلُّوس الحَامِض اللَّبَني *
Bacillus acidi lactici (S).

يسبب الاختمار اللبني الحامضي . وهو يوجد في الهواء وفي اللبن الرائب || شكله قضبان صغيرة عادمة الحركة لا قياسية التجميع والترتيب .

٣٥٥٨ - بَسِيلُّوس الخَلّ *
Bacillus aceti, Bacillus aceticus (S).

يسبب الاختمار الخلي وهو يوجد في الهواء والخل . شكله قضبان اسطوانية قصيرة لا قياسية الحجم ، مرصوصة التجميع . سبحية الترتيب .

٣٥٥٩ - بَسِيلُّوس الذُّرَه الصفراء Bacillus zeae (S).

يصيب الذره الصفراء فيمنع نموها ويذبلها || يعيش في جذور وسوق النباتات الفتية . وهو قضبان صغيرة متحركة طولها يراوح من ٠،٨ الى ١،٦ مي. وعرضها نحو ٠،٦٥ مي . يقال انه يسبب للدواجن التي تعتلف الذره المصابة به ما يدعونه بالانكليزي «Corn-stalk disease» نتائجه تسمم الدم وغيرها .

٣٥٦٠ - بَسِيلُّوس الزبده Bacillus butyricus (S).
Ferment butyrique (F).

يسبب الاختمار الزبدي وهو يوجـد في اللبن والجبن والتراب والماء .

٣٥٦١ - بَسِيلُّوس الشَّوَنْدَر Bacillus betae (S).

شكله قضبان قصيرة فردية او سبحية التجميع . يعتري جذور الشوندر في الاتربة الرطبة الغنية بالمواد الازوتية فيحول دون نموها ثم يذبلها ويعفنها || وهو من الامراض القليلة الانتشار نظراً لمتطلباته البيئية المحدودة .

٣٥٦٢ - بَسِيلُّوس الصَّفْرَة Bacillus tabificans (S).

يصيب الشوندر فيؤذيه . مظهره الخارجي يبتدئ ويتحور كما يلي : ارتخاء في الاوراق يمنعها عن الشبوق ثم تبقيع في النصل يتحول من الخضار القاتم الى الخضار الباهت فالخضار الاصفر ثم الاصفرار الشامل فالذبول فاليباس . وهو قضبان بيضية الشكل سبحية التجميع والترتيب كثيرة الحركة طولها يراوح من ٤ الى ٦ مي .

٣٥٦٣ - بَسِيلُّوس العَفَن
Bacillus putrefaciens liquefaciens, B. caulivorus (S).

يصيب البطاطا والبندوره والتبغ وبعض نباتات الزينة . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل تظهر على السنخ ثم تمتد صعداً الى ان تعم الاوراق فتعطب الخلايا وتقضي عليها بعد ان تلونها بالسمرة || شكله قضبان اسطوانية ، قصيرة ، سبحية التجميع والترتيب ، تطول نحو ١،٥ مي. وهو يعيش ويتكاثر في التربة اينما لائمته ظروف البيئة .

٣٥٦٤ - بَسِيلُّوس العنب Bacillus uvae (S).

يصيب العنب فيعطبه ، وقد يقضي على الموسم اذا اعترى الكرمة عند الازهار لانه يسبب يباس الازهار || وهو

قضبان اسطوانية متحركة تطول من ٣ الى ٤ مي. تجميعها سبحي الترتيب ، تكاثرها بوغي.

٣٥٦٥ - بَسِيلّوس الكرمة* .Bacillus vitivorus (S)

يصيب الكرمة في اللحاء والخشب فيسبب نوعاً من الادماع الصمغي وقد يسيء الى نمو الجفنة ان لم يعطها في الاتربة الرطبة او الكثومة الهوم || وهو قضبان صغيرة منفصلة لا قياسية الشكل والتجميع، انما يكثر فيها الترتيب السبحي طولها يراوح من ١ الى ٢ مي. وعرضها نحو ٠،٧٥ مي.

٣٥٦٦ - بَسِيلّوس النشا* .Bacillus amylobacter (S)

يصيب درن البطاطا فيعفن النشا ويحدث الحامض السمني .

٣٥٦٧ - بَسِيلّوس مُلَطِّخ .Bacillus maculicola (S)

يصيب اوراق التبغ فيلطخها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل صغيرة الحجم تعلو نصل الاوراق . تبدو باهتة الخضار ثم غبراء اللون ثم بيضاء يحوقها اطار اسمر . شكله قضبان صغيرة متحركة لا قياسية التجميع يغلب فيها الترتيب الفردي تطول من ١،٥ الى ٢،٥ مي. وتعرض من ٠،٧ الى ١ مي.

٣٥٦٨ - بَسِيلّوس نيكوتيانا* .Bacillus nicotianae (S)

يصيب التبغ في جميع اجزائه الهوائية والتربية . مظهره الخارجي بقع سمر تعلو عروق الاوراق ثم تمتد الى سائر النصل وتعم الساق والسنخ والجذور فتعطبها وتذويها . شكله قضبان اسطوانية متحركة فردية او ثنائية التجميع تطول من ٢ الى ٣ مي. وتعرض من ٠،٦ الى ١ مي.

٣٥٦٩ - بَسِيمَة ° .Pteranthus (S). Ptéranthe (F)

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة القرنفليات . انواعه المعروفة لا تتجاوز الخمسة . منبتها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصبة قليلة الفروع . اوراقها متقابلة ، لحمية النصال السنانية الشكل . ازهارها وترية التجميع معظمها ثلاثي . الوانها تراوح بين الورديّ والليلكي .

٣٥٧٠ - بَشَام* Baumier (F).
Balsam of Mecca (E).

هو البلسان « شجر طيب الريح يستاك بقضبه وأحدته بشامة ويقال لحبه عند الصيادلة حب البلسان » (اقرب الموارد) . وقد قال الشاعر:

« اتذكر يوم تصقل عارضيها
بفرع بشامة سقي البشام »

٣٥٧١ - بَشْبَش Feuilles de coloquinte (F).
Colocynth leaves (E).
هو ورق الحنظل .

٣٥٧٢ - بِشْت القِرْد Cératophylle (F).
Horn wort (E).
هو حامول الماء ، اطلبه .

٣٥٧٣ - بَشْنَه*، حَبّ العصافير، فلاريس

Phalaris canariensis (S). Phalaride, Phalaris, Alpiste, Blé d'oiseau (F). Canary grass (E). Kanarienglanzgrass (D). Canaria, Scagliola delle Canarie (I).

نبات عشبي حولي علفي من النجيليات . يزرع في المراعي للعلف ويزرع لجني بزره المأكول من العصافير .

٣٥٧٤ - بَشْنَه عقدية*، قُرّام، فلاريس مُعَقَّد

Phalaris tuberosa (S). Phalaris noueux (F). Tuberous sword-grass, Peruvian grass (E). Gichtenglanzgrass (D). Folaridi, Bindello (I).

نبات عشبي حولي علفي من النجيليات . انتاجه وافر المحصول الخضري لكنه اقل جودة وقيمة غذائية من البشنه .

٣٥٧٥ - بَشْر .Raclage (F). Scraping (E)

٣٥٧٦ - بَشَرَة Cuticule, Derme (F).
Cuticle, Derm (E).
هي الطبقة الواقية الناعمة الدقيقة التي تغلف الأدمة .

٣٥٧٧ - بَشَرَة خارجيّة، إكْزُودِرْم
Exoderme (F). Exoderm, Ectoderm (E).
هي في النبات غلاف القشرة الخارجي .

٣٥٧٨ - بَشَرَة داخليّة ، أنْدُودِرْم
Endoderme (F). Endoderm (E).
هي في النبات غلاف القشرة الداخلي الذي يحيط بالثمرة او البزرة او الشكير .

٣٥٧٩ - بَشَرُوش .Flamant rose (F). Flamingo (E)
هو النحام ، اطلبه .

٣٥٨٠ - بَشَرِي .Dermique (F). Dermic (E)
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالبشرة كالنسج وغيرهــا .

٣٥٨١ - بَشَرِين، كُوتين، كيوتين
Cutine (F). Cutin (E).
هي المادة الكياوية التي تحصل من تحويل السليلوز في القسم الخارجي من ادمة النبات .

٣٥٨٢ - بَشَكَ .Camoufler (F). To disguise (E)
تستّر او تنكّر بغية الخديعة .

٣٥٨٣ - بَشْك Camouflage (F).
Artificial concealment (E).
البشك التستّر والتنكر .


٣٥٨٤ - بُشْكِينَة ° Puschkinia (S).
Puschkinie (F).

نبات دوفصي برّي وزراعي تزييني من الزنبقيات . معقود التعريف على اسم العلامة الروسي « بوشكين » . دوفصته صغيرة مبططة . اوراقه قرصية الانتشاب ، قليلة العدد ، من ٢ الى ٣ . نصالها مستطيلة ، ضيقة ، جميلة الخضار العابق . ساقه شمراخية ، معتدلة الارتفاع ، تنتهي ببعض الازهار الصغيرة القد الجميلة الشكل ، لونها الى البياض العاجي الموشح بالازرق .


٣٥٨٥ - بَشَم .Indigestion (F). Indigestion, Surfeit (E)
راجع تخم . يقال بشم الرضيع من الحليب: اتخم .

٣٥٨٦ - بُشْمُلَة Amélanchier commun (F).
Service-berry (E).
هي المكرة المبذولة ، اطلبها .

٣٥٨٧ - بُشْمُور .Flamant (F). Flamingo (E)
هو السرخاب، طائر من النحام احمر الريش .


بسيللوس الكرمة


بسيللوس النشا


بسيللوس نيكوتيانا


بشام


بشنه


بشنه عقدية


بشنة

٣٥٨٨ - بشنة*، كنب Eleusina coracana (S).
Eleusine (F). Raggee corn, African millet (E). Krummahrige eleusine (D). Eleusina, Panico indiano (I).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة سبعة، يزرع منها نوعان الهندي والافريقي لانهما من النباتات العلفية الجيدة الانتاج والفوائد. وهناك شعوب هندية وافريقية تستعمل الحب استعمال الحنطة او الذرة الصفراء.

٣٥٨٩ - بشنين أبيض Nénuphar blanc (F). White water-lily (E).
اطلب نيلوفر أبيض.

٣٥٩٠ - بشنين أزرق Nénuphar bleu (F). Blue water-lily (E).
اطلب نيلوفر ازرق.


بشورة الحرشف

٣٥٩١ - بشنين أصفر Nénuphar jaune (F). Yellow water-lily (E).
اطلب نيلوفر أصفر.

٣٥٩٢ - بشنين عربي Lotier d'Egypte (F). Egyptian lotus (E).
اطلب نيلوفر العروس.

٣٥٩٣ - بشورة الحرشف* Vanessa cardui (S).
Vanesse du chardon, V. de l'artichaut, Belledame (F).
فراشة من البشوريات يرقتها تطول من ٣ الى ٤ سم. وهي سمراء اللون تحمل على كل جانب من جانبيها خط اصفر باهت، ويقطب ثبجها من مؤخر الرأس الى الشرج خط من الهلب الابرش. وهي تركب جميع اجناس وانواع الحرشف اخصها الارضي شوكي.


بشورة الغروب

٣٥٩٤ - بشورة الصيف Vanessa atalanta (S).
Vanesse atalante, Vulcain (F). Painted lady, Thistle butterfly (E). Distelfalter (D).
فراشة من البشوريات ثوبها مزركش النقش جميل الالوان العابقة. يكثر وجودها من تموز الى تشرين. يرقاتها خاضلة تعيش على اوراق نباتات الفصيلة القراصية.

٣٥٩٥ - بشورة الغروب*، أبو الوشي الغيلمي
Vanessa polychloros, Aglais polychloros (S).
Vanesse polychrome, V. grande tortue, Paon grande tortue (F).
فراشة من البشوريات ثوبها متراكب الالوان المتداخلة التي يغلب فيها البرتقالي. يكثر وجودها من تموز الى ايلول. يرقاتها خاضلة نهمة تركب اوراق التفاح والكرز والخلص والدردار.


بشورة القراص

٣٥٩٦ - بشورة القراص*، أبو الوشي السلحفي
Aglais urticae (S). Vanesse petite tortue, Paon petite tortue (F).
فراشة من البشوريات صغيرة القد جميلة الثوب متراكبة الالوان يكثر وجودها في الصيف من تموز الى آب. يرقاتها خاضلة نهمة تركب البقول وسائر نباتات الفصيلة القراصية.


بشورة النهار

٣٥٩٧ - بشورة الليل، أبو الوشي الصغير
Saturnia pavonia, Eudia pavonia (S). Petit paon de nuit (F).
فراشة من البشوريات متوسطة القد جميلة الثوب المنمش والمزركش. تسرح في الليل. يكثر وجودها من اذار الى حزيران. يرقاتها خاضلة تركب اوراق الخوخ وبعض نباتات الزينة.

٣٥٩٨ - بشورة الليل الكبيرة، أبو الوشي الليلي
Saturnia pyri (S). Grand paon de nuit (F).
فراشة من البشوريات كبيرة القد جميلة الثوب المنمش والمرقط. تسرح في الليل. يكثر وجودها من نيسان الى تموز. يرقاتها خاضلة نهمة تركب اوراق الاشجار المثمرة والحرجية اخصها الاجاص والخوخ.

٣٥٩٩ - بشورة النهار*، أبو الوشي النهاري
Vanessa io (S). Petit Paon du jour (F). Vanessa io (E). Tagpfauenauge (D).
فراشة من البشوريات متوسطة القد جميلة الثوب زاهية الالوان، يكثر وجودها من تموز الى ايلول. يرقاتها خاضلة تركب البقول فتعريها وتؤذيها.

٣٦٠٠ - بشوريات Nymphalidae (S).
Nymphalidés (F). Nymphalidae (E).
فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الاثواب والالوان الجميلة. قوائمها الامامية عادمة المخالب. ارساغ ذكورها وحيدة العقلة وارساغ اناثها خماسية العقل ‖ يرقاتها خاضلة نهمة زباء الكتف مستطيلة الهلب. رباط خادراتها شرجي المسلك تتدلى به.

٣٦٠١ - بشير Polyptère Béchir (F).
Polypterus Bichir (E).
راجع ابو بشير، نوع من الشم.

٣٦٠٢ - بشيط أخبل Potosie folle (F).
حشرة من غمديات الاجنحة تدعى جعل اخبل، اطلبه.

٣٦٠٣ - بشيط زمردي Potosie métallique (F).
حشرة من غمديات الاجنحة تدعى جعل زمردي، اطلبه.

٣٦٠٤ - بصاص ° Phosphorescent (F).
Phosphorescent (E).
نعت تعريفي ووصفي يطلق على كل سمكة او حشرة تعلوها مواد فسفورية تشع في الظلام.

٣٦٠٥ - بصاصة ° Photogenèse (F).
Photogeny (E).
البصاصة انتاج الضوء الفيزيولوجي عند النباتات والحيوانات والحشرات البصاصة.

٣٦٠٦ - بصاصة ° Photogène (F).
Photogenic (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجهزة والنسج التي تسبب الاشعاع عند بعض الحشرات وغيرها.

٣٦٠٧ - بصاق Bouçak (F).
ضرب من النخيل وافر الانتاج، صغير البسر، اشقح التمر. يجود في الاراضي القليلة الرطوبة.

٣٦٠٨ - بصبوص الليل Lampyre nocturne (F).
هو اليراعة الدجوية، اطلبها.

٣٦٠٩ - بصبوص الليل الشرقي
Luciole oriental (F).
هو اليراعة الشرقية، اطلبها.

٣٦١٠ - بَصْرَة، بَصْر Argile caillouteux (F).
Pebbly clay (E).
البصرة والبصر : الطين العلك الجيد الذي فيه حصى.

٣٦١١ - بِصْرَة
البصرة: حجر براق . ج البصر.

٣٦١٢ - بَصَص Feuillaison (début) (F).
Foliation (lead) (E). انشقاق وتفتح الزهرات للاوراق .

٣٦١٣ - بَصْق الدَّم، نَفْث الدَّم Hémoptysie (F).
Hemoptysis (E).
عارض نزف يحصل في الرئة اسبابه عديدة اخصها الاجهاد والاعيـاء .

٣٦١٤ - بَصَل* Allium cepa, Porrum cepa (S).
Oignon, Ognon (F). Onion (E). Zwiebel (D). Cipolla (I).
نبات زراعي محول من فصيلة الزنبقيات . واحدته بصلة . والبصلة تتركب من ساق ارضية قرصية صغيرة متراكبة الاسفاط . تخرج من سطحها الاسفل جذور عرضية دقيقة كثيفة بيضاء اللون تنتشب من زر طرفي كبير تحيط به الاسفاط المستوفة المتتابعة التي تتكون في اطرافها الاوراق الجوفاء || ازهراره نوري التجميع ، خيمي الارتكاز يحمله شمراخ اجوف منبثق عن قرص الساق الارضية . الزهرة كاملة خنثوية سداسية البتلات والاسدية ، بيضاء او خضراء اللون || انواعه وضروبه كثيرة العدد . زراعته عالية . فوائده الصحية عديدة اخصها مقاومته الحميات وادرار البول.وهو من البقول الغنية بالعناصر الهيدروكربونية. تحليله يفيد على اشتماله :

٦٨و١ ٪	من المواد الازوتية
١٠و٠ ٪	من المواد الدهنية
٧٨و٢ ٪	من السكر
٠٤و٨ ٪	من المواد الاستخلاصية غير الازوتية
٧١و٠ ٪	من السليلوز

٣٦١٥ - بَصَل الحَنَش*، هيمَنْتُس أحْمَر
Haemanthus coccineus (S). Haemanthe ponceau, Tulipe du Cap (F). African tulip, Blood flower (E). Afrikanische tulpe, Blutblume (D). Tulipano d'Africa, T. dei Cape (I).
نوع من الهيمنتس له ورقتان كبيرتان نصلها مالس البشرة ، يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ويعرض من ١٥ الى ٢٠ . شمراخه يعلو نحو ٢٥ سم. ترسه الزهري كثيف التجميع قطره نحو ٨ سم. زهرته حمراء اللون || ازهراره يستمر من آب الى تشرين .

٣٦١٦ - بَصَل الحَيَّة Scille d'automne (F).
Autumnal squill (E). راجع إشقيل الخريف .

٣٦١٧ - بَصَل الذئب Muscari chevelu (F).
Tassel hyacinth (E). راجع حلحل أزب .

٣٦١٨ - بَصَل الزيز Muscari botryoïde (F).
Grape hyacinth (E). راجع حلحل جميل .

٣٦١٩ - بَصَل العفْرِيت*، كُرَّاث نَبَطي
Allium ampeloprassum (S). Ail à cheval, Poireau sauvage, Faux poireau (F). Blue-leek, Vine-leek, Wild-leek (E). Perllauch, Wilder lauch (D). Porro bastardo, Porro salvatico (I).
نبات بصلي بري من الزنبقيات ، يقال انه لا يخلو من الفوائد الطبية والمنافع الصحية ومنهم من أكله مسلوقاً .

٣٦٢٠ - بَصَل الفَار Oignon marin (F).
Sea onion (E). راجع إشقيل .

٣٦٢١ - بَصَل المِسْك Muscari en grappe (F).
Starch hyacinth (E). راجع حلحل جميل .

٣٦٢٢ - بَصَلَة Bulbe, Oignon (F). Bulb, Onion (E).
ساق ارضية مستديرة مركبة من قرص واسفاط لحمية متراصة متراكبة تحضن برعمة رئيسية ترتكز على القرص .

٣٦٢٣ - بَصَلَة بَيْضَاء Nivéole printanière (F).
Spring snow-flake (E). راجع عبهر ربيعي .

٣٦٢٤ - بَصُوق Brebis de peu de lait (F).
البصوق: اقل الغنم لبناً (القاموس) .

٣٦٢٥ - بَضْبَاض Truffe (F). Truffle (E).
البضباض: الكمأة .

٣٦٢٦ - بَضَم
يقال بضم الحب اذا اشتد قليلاً . وبضم الزرع اذا غلظ حبه . والبُضم هي السنبلة .

٣٦٢٧ - بَضِيع Ilot (F). Islet (E).
البضيع : الجزيرة الصغيرة في البحر . ج بُضُع .

٣٦٢٨ - بَطّ Ponction (F). Puncture (E).
راجع بزل .


٣٦٢٩ - بَطّ Anas (S). Canards (F). Ducks (E).
واحده بطة للذكر والانثى . جنس طيور وحشية وداجنة من فصيلة البطيات . انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم . اشكالها واحجامها والوانها كثيرة . جميعها ترغب في المناقع والمياه الراكدة || اشهر انواعه واعرفها بط المناقع الذي تحدرت منه الضروب الداجنة .


٣٦٣٠ - بَطّ أهْلي* Canard domestique (F).
Domestic duck (E).
نوع من البط ، يقال انه تحدر من الوحشي . ضروبه وسلالاته عديدة تختلف باشكالها واحجامها والوانها . جميعها كبيرة المنقار الصفيحي، قصيرة ريش الجناح والذنب ، ربعة الجسم الكانز ، قصيرة القوائم الغليظة . لا تطير . ضروبه وسلالاته كثيرة العدد جميعها سهلة التربية، قليلة المتطلبات والنفقات انما يلزمها الكثير من الماء . الذكر الواحد يكفي سبع اناث . الانثى تبيض في السنة الواحدة من ٦٠ الى ٢٠٠ بيضة . مدة حضانة البيض تراوح من ٢٨ الى ٣١ يوماً . || قوته دقيق الحبوب والنخالة والاعشاب والبقول .


٣٦٣١ - بَطّ المَنَاقِع*، بَطّ وَحْشي
Anas bosches (S). Canard sauvage (F). Wild duck (E).
هو النوع الذي تحدرت منه الضروب الاهلية وسلالاتها الكثيرة العدد .


بصل



بصل الحنش


بصل العفريت


بط أهلي


بط المناقع


بطاطا، ساق وأوراق وأزهار


بطاطا أب تو-ديت


بطاطا أرستالين


بطاطا أرلي روز


بطاطا أرن بنر


بطاطا أمبراطور

٣٦٣٢ - بَطّ خُضَاري Canard colvert (F). Mallard (E).

راجع بركة.

٣٦٣٣ - بَطّ قُطْبِيّ Macreuse (F). Scoter (E).

هو الدمية، جنس طير من البطيات؛ اطلب دمية.

٣٦٣٤ - بِطءُ الإكْمَاخ، بِطءُ التَّقْطِين

Echamplure (F).

هو التأخير العارض على تفتح الزمعات وقد يكون سببه البرد وخلافه.

٣٦٣٥ - بَطّارِس

ضرب من السمك يعرف بالسرخس (محيط المحيط).

٣٦٣٦ - بَطَّاس Patas (F).

هو الحجرس الاحمر، نوع من القرود الذيّالة، اطلبه.

٣٦٣٧ - بَطَاطا*، بَطَاطِس Solanum tuberosum (S).

Pomme de terre, Parmentière (F). Common potato (E). Potaten, Kartoffel (D). Patata, Pomo di terra (I).

جنس نباتات عشبية عسقولية حولية من فصيلة الباذنجانيات. انواعه وضروبه كثيرة العدد تتميز باوراقها ودرناتها المختلفة الاشكال والاحجام || سوقها عشبية هشة. اوراقها مركبة وترية. وريقاتها صغيرة يراوح عددها من ٥ الى ٩. نصلها كثير العروق متمعج الملمس، ازغب البشرة. ازهارها عثكولي التجميع. تاجي الارتكاز. ازهارها خماسية التركيب عديدة الالوان يطغو عليها الليلكي. ثمارها عنبية. بزورها صغيرة كلوية مفلطحة لونها الى البياض. عساقلها درنية غذائية عديدة الاشكال والالوان تحوي من النشا ما تراوح نسبته من ١٦ الى ٢٤٪ وهي متوسطة الغنى بالفيتامينات «آ» و «ث». اما متوسط تركيبها فهو مـا يلي:

مـاء	٧٩,٠٠ ٪
بروتايين	١,٧٦ ٪
دهن	٠,٠٥ ٪
هيدروكربونات	١٧,٧٤ ٪
الياف	٠,٣٥ ٪
رماد	١,١٠ ٪

يعيش البطاطا وينتج في معظم الاقاليم المعتدلة. مهده المقدر بلاد الشيلي في امريكة الجنوبية حيث تكثر انواعه البرية. يجود في جميع الاتربة القلية او المتوسطة الاندماج، الحوارة، الغنية بالمواد العضوية وبالعناصر الرئيسية. زراعته تستلزم العناية بالتربة والري الغزير || تقسم انواعه وضروبه، بالنسبة الى خصائص اوراقها، الى اربع فئات:

— **الفئة الاولى** تشمل الضروب الباكورية ذات الاوراق الكثيفة المتمعجة النصل وهي:

Segonzac, Chave, Pousse-debout, Reine des polders, Mayette, Kidney, Prince de Galles, Ronde hâtive, Ed. Lefort, Gelbe rose, Brandale, etc.

— **الفئة الثانية** تشمل الضروب المتوسطة الابكار ذات الاوراق القليلة الكثافة، العديمة التمعج وهي:

Belle de farine, Saas, Ella, Fleur de pêcher, Couronne Impériale, Flocon de neige, Evergood, Hâtive de Richter, Hâtive de Zwicko, Kerfurter, Fruhe, Landmann, Géante de l'Ohio, etc.

— **الفئة الثالثة** تشمل الضروب المتخارة ذات الوريقات الصغيرة المتوسطة الكثافة والتمعيج وهي:

Moerker, Président von Junker, Gastold, Jaune cimbal, Leo, Richter's Imperator, Louis Botha, Landjuwel, New seedling, Stolinick, Major Weissman, Lord Tennyson, Omega...

— **الفئة الرابعة** تشمل الضروب ذات العروق الملونة والوريقات المستعرضة المتمعجة وهي:

Géante bleue, Géante blanche, Arabella, Victoria-Augusta, Zoulou, Bretonne...

هذا من الوجهة النباتية وقد لا يكون كذلك من الوجهة الصنفية التجارية التي ترتكز على جودة المذاق والطعم. لذلك وبالنسبة الى هذه الجودة، تقسم الضروب الى اربعة اقسام:

١ — **قسم الضروب الجيدة الصنف** الممكن استعمالها في جميع المآكل:

Belle de Fontenay, Marjolin hâtive, Marjolin têtard, Fleur de pêcher, Chave, Royale.

٢ — **قسم الضروب الحسنة الصنف** الممكن استعمالها في معظم المآكل:

Hollande jaune, Hollande rouge, Violette longue, Quarantaine de la Halle, Caillou blanc, Séguin, Violette, etc...

٣ — **قسم الضروب المتوسطة الصنف**:

Pousse-debout, Victor, Rognon rose, Saucisse, Flocon de neige, Merveille d'Amérique, etc...

٤ — **قسم الضروب العادية الصنف** الوافرة الانتاج التي تستخدم في الصناعات الغذائية وفي غذاء الماشية:

Eléphant blanc, Champion, Reine des polders, Farineuse rouge, Géante bleue, Institut de Bauvais, Magnum bonum, Early rose, Négresse, Richter's Imperator, etc...

٣٦٣٨ - بَطَاطا أبْ-تُو-دِيت*

Up-to-date (Fin de siècle)

ضرب متوسط الابكار، حسن الصنف، قوي النمو، وافر الانتاج، يرغب في الاتربة القليلة او المتوسطة الاندماج || درناته مستطيلة مفلطحة، عويناتها قليلة غائرة، بشرتها سمراء اللون، لبابها ابيض.

٣٦٣٩ - بَطَاطا إرستالين* Eersteling

ضرب باكوري يجود في الاتربة المتوسطة الاندماج. درناته كبيرة الحجم مستطيلة، عويناتها سطحية، بشرتها تبنية اللون، لبابها اصفر.

٣٦٤٠ - بَطَاطا إرلي روز* Early rose

ضرب متوسط الابكار، قوي النمو، وافر الانتاج. درناته كبيرة اسطوانية، عويناتها غائرة عميقة، بشرتها وردية اللون، لبابها ابيض غزير العصارة.

٣٦٤١ - بَطَاطا أرّن بَنَر* Arran Banner

ضرب باكوري نجحت زراعته في لبنان. درناته متوسطة الحجم، شبه مستديرة، عويناتها صغيرة غائرة، بشرتها ملساء ترابية اللون، لبابها ابيض.

٣٦٤٢ - بَطَاطا امبراطور*

Imperator, Richter's Imperator

ضرب متخار عظيم الانتاج، متوسط الصنف يستعمل في الصناعات الغذائية. درناته كبيرة الحجم شبه مستديرة عويناتها غائرة عميقة، لبابها ابيض جامد المكسر.

٣٦٤٣ - بطاطا بلانشار Blanchard

ضرب متوسط الابكار ، حسن الصنف ، وافر الانتاج . درناته مستديرة الشكل ، عويناتها غائرة ، لبابها اصفر اللون .

٣٦٤٤ - بطاطا بينتجه* Bintjé (F).

ضرب باكوري فاخر الصنف ، وافر الانتاج . درناته بيضية مستطيلة ، عويناتها سطحية . بشرتها ملساء تبنية اللون ، لبابها اصفر .

٣٦٤٥ - بطاطا حلوه*، قُلْقاس هندي

Ipomaea batatas, Convolvulus batatas, Batatas edulis (S). Patate, Batate, Patate douce (F). Sweet potato, Spanish potato (E). Batate, Batateprunkwinde (D). Batata (I).

نبات عسقولي عشبي مداد معمر من فصيلة المحموديات . ضروبه عديدة سوقها مدادة تطول من ٢ الى ٣ امتار . اوراقه مختلفة الاشكال تغلب فيها الاستطالة ، جميعها معنقة متعاقبة . ازهاره قليلة التجميع ، محورية الارتكاز يكثر فيها البنفسجي والابيض . عساقله عديدة الاشكال والاحجام والالوان التي تختلف مع الضروب من الابيض الى الاصفر والاحمر والبنفسجي . جميعها سكرية مغذية مأكولة بعد شيها او سلقها . تركيبها الكيماوي التالي ، وهو المعدل الوسطي ، يدل على غناها بالمواد الغذائية :

ماء	٪ ٦٩,٣٢
هيدرات الكربون	٪ ٢٤,٧٣
مواد دهنية	٪ ٢,٦٣
مواد زلالية	٪ ١,٣٨
سليلوز	٪ ٠,٨٦
رماد	٪ ١,٠٨

اما نشاها فأبيض اللون ، سهل الاستخراج . ونسبة موادها السكرية تزداد في الضروب العابقة الالوان . يستخرج منها بالتخمير والتقطير نوع من الكحول اللطيفة الشائعة الاستعمال . المئة كيلو من العساقل الحمر تقطر ١٥ ليتراً من الكحول عيار ٩٥ ؛ والمئة كيلو من العساقل البيض تقطر ١٣ ليتراً من الكحول عيار ٩٥ .

٣٦٤٦ - بطاطا رويال* Royale (F).

ضرب متوسط الابكار ، فاخر الصنف ، وافر الانتاج . درناته كلوية الشكل متوسطة الحجم ، عويناتها بارزة ، بشرتها سمراء اللون ، لبابها تبني .

٣٦٤٧ - بطاطا زنجية Négresse (F).

ضرب متأخر متوسط الصنف والانتاج ، درناته اسطوانية ، عويناتها غائرة عميقة . لبابها شديد السمرة جامد المكسر .

٣٦٤٨ - بطاطا سان مالو Saint Malo, Fluke géante

ضرب متوسط الابكار ، قوي النمو ، وافر الانتاج . درناته مستطيلة كبيرة ، بشرتها صفراء اللون ملساء ، عويناتها سطحية ، لبابها ابيض اللون غزير العصارة .

٣٦٤٩ - بطاطا شاو

Chaw, Shaw, Jaune ronde (F).

ضرب باكوري ، فاخر الصنف ، وافر الانتاج . درناته متوسطة الحجم . عويناتها غائرة ، لبابها اصفر اللون قليل العصارة .

٣٦٥٠ - بطاطا صفراء هولندا Jaune de Hollande (F).

ضرب متوسط الابكار ، قوي النمو ، وافر الانتاج . درناته مستطيلة ، عويناتها غائرة ، لبابها اصفر .

٣٦٥١ - بطاطا فيتلوت Vitelotte (F).

ضرب متوسط الابكار ، وافر الانتاج . درناته اسطوانية مستطيلة ، عويناتها غائرة عميقة ، لبابها ابيض جامد المكسر .

٣٦٥٢ - بطاطا مايت* Mayette (F).

ضرب باكوري ، قوي النمو حسن الصنف . درناته بيضية مفلطحة ، عويناتها سطحية ، بشرتها غبراء ملساء . لبابها اصفر .

٣٦٥٣ - بطاطا مَرْجُولِن*، بطاطا كيدني

Marjolin, Marjolaine, Kidney (F).

ضرب باكوري ، فاخر الصنف ، متوسط الانتاج . درناته مستطيلة ، بشرتها ملساء ، عويناتها سطحية ، لبابها عابق الصفار .

٣٦٥٤ - بطاطا هِنُو

Hénaut, Belle de Fontenay (F).

ضرب باكوري ، فاخر الصنف ، جيد الانتاج . درناته اسطوانية مستطيلة ، بشرتها ملساء ، عويناتها غائرة ، لبابها اصفر .

٣٦٥٥ - بطاطا صينية Igname bulbifère (F).

راجع إنيام صيني .

٣٦٥٦ - بطاطا يابانية Crosne du Japon (F).

نبات عشبي عسقولي معمر من القاطس وفصيلة الشفويات . يزرع لجذوره الدرنية المأكولة . عساقله مغزلية الشكل ، بيضاء المكسر ، قليلة الالياف ، مستحبة الطعم .

٣٦٥٧ - بَطْباط*، جُنْجُر، طُرْنَه، شَبَط الغول

Polygonum aviculare (S). Renouée des oiseaux, Centinode, Trainasse, Traniane, Herbe à cochon (F). Knot-grass, Centinode, Knot-weed, Armstrong (E). Vogelknöterich (D). Centinodia, Bistorte aviculare, Bistorto centinodio, Poligono, P. degli uccelli (I).

نبات عشبي بري من فصيلة البطباطيات كان ولا يزال من الاعشاب الطبية . ساقه فرعاء . اوراقه متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل ، صغير القد ، مدبب المقصة الشائكة . ازهاره ابطية الارتكاز . ثماره بزور مخروطية الشكل تأكلها العصافير .

٣٦٥٨ - بَطْباط نيلي ، شَبَطْباط ، نيلةصينية

Polygonum tinctorium (S). Persicaire indigotier (F). Chinese indigo (E). Chinesischer Indigo (D). Saraceno tintorio (I).


نبات عشبي معمر من فصيلة البطباطيات . يستخرج منه صباغ نيلي شائع الاستعمال في بلاد الشرق الاقصى .

٣٦٥٩ - بَطْباطيّات


Polygonaceae (S).

Polygonacées (F). Polygonaceae (E).


فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القمالات . اجناسها وانواعها نحو ٦٠٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . فيها الاعشاب والجنبات والاشجار ، معظمها بري . اوراقها فردية . ازهارها خنثوية . ازهرارها لاقياسي الارتكاز ، عنقودي او صيواني او سنبلي التجميع .




بطاطا بينتجه




بطاطا حلوه



بطاطا رويال



بطاطا مايت



بطاطا مرجولن




بطباط


بطروميس


بطريش الأغصان


بطريش الحبوب


بطريش الراتنجيات


بطريش الزيتون


بطريش السنديان


بطريش النخيل


بطريش مخدَّد

٣٦٦٠ - بَطْبَطَة
البطبطة هي صوت البط من فيه .

٣٦٦١ - بَطّة Canard (F). Duck (E).

٣٦٦٢ - بَطّة أنثى Cane (F). Female duck (E).

٣٦٦٣ - بَطْحاء Lit d'un torrent (F). Torrent bed (E).
البطحاء مسيل الطحمة والجدول .

٣٦٦٤ - بَطْرَة ٥ Batara (F).
طائر من الجوائم وفصيلة الجيثليات يدعى تمنوفيل اشهب ، اطلبه .

٣٦٦٥ - بَطْرَة هِنْدِيَّة Abre (F). Love pea (E).
راجع ابروس عطر.

٣٦٦٦ - بَطْرُومِيس ٥ * Pteromys (S). Ptéromys (F). Pteromys (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه ١٢ موطنها الهند والصين واليابان والجزر || اجسامها متوسطة القد مستطيلة . رؤوسها عريضة . ذلاقيمها مقطومة . آذانها كبيرة . اذنابها طويلة . تتميز بزوائدها الجلدية الجناحية القائمة على خوصها من مفصل الساعد الى رسغ الفخذ ومنه الى الزام الاول من الذنب . تطير من شجرة الى اخرى، شوطها يراوح من ٢٠ الى ٨٠ م . تألف الغابات والاحراج الكثيفة، تسرح في الليل . تعيش على الاشجار قوتها البراعم والنوامي والثمار على اختلافها والحشرات والديدان . اجحارها اوكار ترتبها في صدوع الاشجار. اناثها تضع من ٣ الى ٤ ادراص، تبصر وتكتسي بعد وضعها بعشرة أيام .

٣٦٦٧ - بِطْرِيش الأغصان ٥* Scobicia ceratoniae (S). Cusson des branches (F).
خنفساء من البطريشيات صغيرة القد طولها نحو ٥ م. ثوبها الى البني العابق . تركب أساريع الكرمة وافنان المنثو وافناد التين فتثقبها وتمتح مكنها داخل اللحاء فينقف عن يرقات تتابع حفر اللحاء والخشب حتى منطقة المكاك والمخ فتقضي على الجزء الاعلى من العضو المنخور .

٣٦٦٨ - بِطْرِيش الحُبُوب ٥ * Rhizopertha dominica (S). Cusson des grains, Capucin des grains (F). Lesser grain borer (E). Getreidekapuziner (D).
خنفساء من البطريشيات صغيرة القد اسطوانية الشكل ، كستنية اللون ، طولها نحو ٣ م. ظهرانها خشن الملمس . تأشيرها قوية بارزة . تمتح مكنها على الحبوب المخزونة فينقف عن يرقات دقيقة غبراء اللون تنخر الحبوب المكسورة وغير المكسورة وتعيش عليها .

٣٦٦٩ - بِطْرِيش الراتنجيات ٥ * Bostrychus typographus (S). Bostriche typographe (F).
خنفساء من البطريشيات صغيرة القد، مبططة ، سمراء اللون تطول نحو ٦ م. تركب سوق واغصان الراتنجيات. يرقاتها مؤذية تنخر اللحاء وتسردب الشكير .

٣٦٧٠ - بِطْرِيش الزَّيْتُون ٥ * Sinoxylon sexdentatum (S). Sinoxylon, Apate de la vigne (F). Sinoxylon sexdentatum (E). Rebendreher (D).
خنفساء من البطريشيات صغيرة القد ، طولها نحو ٥ م. ثوبها حنطي اللون اسمر المواج . ظهرانها مسنن الحتار. تركب عادة جميع الاشجار اليابسة والضعيفة ولا تعف عن الزيتون، وقد تعتري الكرمة ان لم تجد عائلاً سواها .

٣٦٧١ - بِطْرِيش السِّنديان ٥ * Bostrychus capucinus (S). Apate des chênes (F).
خنفساء من البطريشيات، طولها نحو ٨ م. رأسها وصدرها سود ، غمداها وبطنها حمر . يرقاتها تركب الاشجار الحرجية اخصها السنديان فتؤذيه .

٣٦٧٢ - بِطْرِيش الكَرْمَة Sinoxylon (F).
بطريش الكرمة وبطريش الزيتون واحد ، اطلبه .

٣٦٧٣ - بِطْرِيش النخيل ٥* Phonapathe frontalis (S). Apate des dattiers (F).
خنفساء من البطريشيات كبيرة القد طولها نحو ١٥ م. ثوبها كستني اللون ، اسود المواج . مزغب الكتف. يرقاتها تركب العراجين فتنخرها وتسبب يباس البسر قبل ادراكه وقد تنخر الجريد فتكسره الرياح .

٣٦٧٤ - بِطْرِيش مُخَدَّد ٥* Bostrychus lineatus (S). Bostriche strié (F).
خنفساء من البطريشيات صغيرة القد طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السمرة العنابية . رأسها اسود اللون . غمداها مخددان . يرقاتها تركب الصنوبر فتؤذيه .

٣٦٧٥ - بِطْرِيشِيّات ٥ Bostrychidae (S). Bostrychidés (F). Bostrychids (E). Kapuzinerkäfer, Holzkäfer (D).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة . يكثر فيها الحجم الصغير والشكل الاسطواني . رؤوسها محدبة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، فواصلها من ٩ الى ١١ والثلاث الاخيرة منها منشارية او ورقية الشكل . ارساغها خماسية العقل . مخالبها عادمة التسنين . اثوابها مختلفة الالوان || اناثها تمتح مكنها في ثقوب اسطوانية تحفرها في الاخشاب اليابسة وفي لحاء الاشجار فينقف عن يرقات مقوسة غليظة الرأس ومقدم الجسم تعيش على المواد الخشبية في الانفاق التي تسردبها وتمكث فيها حتى رقادها المذري حيث تتحول الى حوريات فخنافس تجدد جيلها وتعيد سيرتها .

٣٦٧٦ - بِطْرِيق * ، أكْتَع Alca (S). Pingouin (F). Penguin (E).
جنس طير بحرية من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة نحو ١٧ موطنها جزر البحار الشمالية والقطبية ، تنزح عنها الى المناطق الدافئة في زمن التسافد والترخيم ثم تعود اليها مع فراخها . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الاسماك والقشريات || اجسامها عصلبية ، معتدلة الجرم ، ربعة الرؤوس ، مستطيلة المناقير ، قصيرة الاجنحة الذربة الاطراف ، صغيرة الاذناب والقوائم ، ثلاثية الاصابع الكاملة الحظاب . اثوابها متماثلة عند الشقين. رؤوسها واردينها وكامل صفحتها العليا الى السواد الفاحم

الاسفع المواج ، صدورها وبطونها وكامل صفحتها السفلى الى البياض || اناثها تضع في موسمها الحولي بيضة واحدة ، شبه اجاصية الشكل ، صلبة القوبة ، خضراء اللون ، مرقوشة بالابيض . الترخيم يستمر نحو ٣٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

٣٦٧٧ - بِطْرِيقِيّات Alcidae (S).
Alcidés (F). Alcidae (E).

فصيلة طير من عادمات الريش ورتبة كفّيات القدم . انواعها المعروفة نحو ٢٥ تجمعها بعض الاجناس . جميعها تسبح وتغوص . تجيد العوم اكثر من الطيران . ماجنها الحياتي جماعي . اسرابها متباينة العدد ، تغلب فيها الوفرة || اجسامها عصلبية . رؤوسها متفاوتة الضخامة . اعناقها قصيرة . مناقيدها متباينة الاشكال . اجنحتها قصيرة ، ذلقة واذنابها وقوائمها كذلك . اصابعها كاملة الحظاب . اثوابها متماثلة عند الشقّين || موطنها مناطق الدائرة القطبية تنزح عنها مرة في العام ، نحو خمسة اشهر ، الى المناطق المعتدلة الحرارة ،حيث تبيض وتحضن وتعول ثم تعود مع فراخها || اشهر اجناسها البطريق والإلم والمرغول والمقار .

٣٦٧٨ - بَطْس

« انواع من السمك لها مرارات يكتب بها الكتب فاذا جففت قرئت في الظلام كما تقرأ بالنهار » (صاحب المعطار) وذلك يعود الى ما فيها من فسفور يضيء في الظلام .

٣٦٧٩ - بُطْفُون جَبّار *° Patagona gigas (S).
Patagone géante (F).

طائر من فصيلة الضريسيات ، اعطانه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يعتبر اكبر طائر من فصيلة الضريسيات || جسمه قريب الشبه بجسم السمامة ، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه الى الطحلة السمراء يعلوها مواج اخضر . صدره وبطنه الى القترة الخضراء المواج . يتميز باستطالة منقاره وجناحيه || قوته الذباب والهوام ورحيق الازهار || يدشّن عشه في الاشجار الغنّاء قرب مجاري الماء . اناثه تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حضنتها من ٣ الى ٤ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٣٦٨٠ - بُطْلان Nullité (F). Nullity (E).

هو انتقاض العقد القانوني بسبب فقدانه احدى الشروط الجوهرية او الشكلية اللازمة لصحته . والبطلان قد يكون :

بطلان مطلق	Nullité absolue (F).
بطلان صريح	Nullité expresse (F).
بطلان نسبي	Nullité relative (F).
بطلان مضمر	Nullité virtuelle (F).

٣٦٨١ - بُطْم * ، ضِرْوَاوة

Pistacia terebinthus P. cabulica (S). Térébinthe, Pistachier térébinthe (F). Turpentine tree, Terebinth tree (E). Terepentinpistazie, Terepentinbaum (D). Terebinto, Pistacchio terebintino, Scotano campestre (I).

ومن اسمائه أفيوس ، افطليوس ، تمالس ، طرمينس ، قريقشة . نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات . وهو شُجيرة فرعاء فناء تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها مركبة عابلة . وريقاتها وترية براوح عددها من ٧ الى ١٣ ، نصلها جلدي التركيب مالس السطح . ثمارها بلسنية القد ، شبه كروية الشكل || يستخرج من لحاء سوقها مادة راتنجية فواحة العرف كثيرة الاستعمال || ثمرته تدعى الحبة الخضراء . قال ابن سينا انه يجلو الجرب والقوباء . وقال غيره انه منفث في النزلات الصدرية ومدر للبول . وقال الانطاكي : « اوراقها تسود الشعر طلاء . والحب يسخن الصدر والمعدة ويقطع البلغم ويزيد القوة الجنسية ويسمن عن تجربة . ودهنه يحلل اوجاع العصب وحصر البول شرباً ويصلحه العسل . وشربته الى عشرة » .

٣٦٨٢ - بُطْم أخْضر * ، بُوزُق Pistacia khinjuk (S).
Lentisque de Bombey (F). East Indian mastiche (E). Ostindischer mastix (D). Lentisco di Bombay (I).

نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات . مهده الهند وبعض مناطق الشرق الاوسط . شجرته فرعاء تعلو من ٤ الى ٧ امتار . اوراقها مركبة عابلة ، وريقاتها وترية يراوح عددها من ٩ الى ١٣ . نصلها مالس السطح . ثمارها بقدر الحمصة الصغيرة || يستخرج من لحاء سوقها مادة راتنجية صمغية تعلك وتستعمل في شتى الصناعات العطرية .

٣٦٨٣ - بُطْم شرقي ، بُطْم مستكي ، ضِرْو ، مُصْطَكاء
Pistacia lentiscus (S).
Lentisque, Pistachier lentisque, Arbre au mastic (F). Lentisk, Mastic tree (E). Mastixpistazie (D). Lentisco, Pistacchio sondro, Manna del Libano, Pistacchio d'Oriente (I).

نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات . شجرته صغيرة القد فرعاء ، تعلو من مترين الى ستة امتار . اوراقها مركبة دائمة ، وريقاتها شفعية التجميع ، مستطيلة يراوح عددها من ٦ الى ١٢ . نصلها مالس البشرة ، جميل الخضار اللامع ، عنقها الى الجؤوة . ثمارها بحجم وشكل الحمص الصغير ، لونها الى الجؤوة السمراء || يستخرج منها صمغ راتنجي مشهور يدعى المصطكاء والكمكام .

٣٦٨٤ - بِطْماحة *° Incarvillea (S).
Incarvillée (F). Incarvillea (E).

جنس نباتات عشبية او مخشوشبة من فصيلة البغنونيات . سوقها متباينة الاحجام . اوراقها متعاقبة . ازهارها كبيرة القد ، عنقودية التجميع ، طرفية الارتكاز || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٣٦٨٥ - بِطْماحة صَفْراء ° Incarvillea lutea (S).
Incarvillée jaune (F).

نوع من البطماحة . بجلة معمّرة مخشوشبة الساق والفروع تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها الجذعية مسننة الحتار . اوراقها العليا مفصّصة . ازهارها متدلية كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٣٦٨٦ - بِطْماحة صينيّة °
Incarvillea sinensis (S).
Incarvillée de Chine (F).

نوع من البطماحة . عشبة تزيينية محولة . ساقها تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقها ريشية ، خطية الوريقات . ازهارها بيضاء اللون يعلوها تمشيح احمر وهي عشارية الفصل ، قريبة الشبه بزهرة الكشاتبين اي الديجيتال || تنويرها يستمر من تموز الى آب .


بطريق


بطفون جبّار


بطم


بطم أخضر


بطماحة


بطوز


بطوس


بطونيقا طبية


بطيخ

٣٦٨٧ - بِطْماحة لَبِدة °
Incarvillea compacta (S).
Incarvillée compacte (F).
نوع من البطماحة. عشبة خشوشبة معمّرة درنية الجذور. ساقها قصيرة تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها لحمية، سكمية التفصيص. ازهارها لبد التجميع. ازهارها كبيرة القد، تطول نحو ٦ سم. لونها الى الوردي اللامع || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٦٨٨ - بُطْميّات
Anacardiaceae, Terebinthaceae (S). Anacardiacées, Térébinthacées (F). Anacardiaceae, Terebinthaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة الفعالات تشمل خمسة وخمسين جنساً تنتمي الى خمسة اسباط. وهي المنغيات والفستقيات والدوبينيات والبلاذريات والسبنديات. جميعها اشجار وشجيرات وجنبات راتنجية.

٣٦٨٩ - بَطْن
Abdomen
تجويف في الجسم الحيواني يضم مجموعة الاعضاء التي تكوّن الجهاز الهضمي والدوري والبولي || اهم اجزائه المريّ والمعدة والامعاء والكبد والكلى والطحال.

٣٦٩٠ - بَطْن
Alpha du Centaure (F).
البطن نجم نيّر من كوكبة قنطورس. ويدعى ايضاً ألفا قنطورس، أطلبه.

٣٦٩١ - بَطْن الأرض
Tréfonds (F). Subsoil (E).
هو من الحضيض ما كان مركزه الحصلبي تحت الهوم اذ ان الترتيب من داخل الارض الى خارجها يبتدئ بالنقطة الوسطى او المركزية يعلوها الجوف المائع ثم بطن الارض ثم الهوم ثم التربة السطحية.

٣٦٩٢ - بَطْن الحُوت، رَشاء
بطن الحوت او الرشاء منزل من منازل القمر اليانية. وهو كواكب كثيرة صغار على صورة السمكة وفي سرّتها نجم نيّر ينزله القمر آخر ليلة من الشهر || رقيب بطن الحوت يدعى السماك.

٣٦٩٣ - بُطْناني °
Tellurique (F). Telluric (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالارض كالحرارة الارضية والزلازل...

٣٦٩٤ - بُطْنانية
Tellurisme (F). Tellurism (E).
البطنانية من الوجهة الحكمية، عمل مغناطيسية الارض. ومن الوجهة الجغرافية، تأثير طبيعة الارض على الحيوان والنبات.

٣٦٩٥ - بَطْني، جُرْجُبي
Ventral
نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة ببطن الحيوان.

٣٦٩٦ - بَطْنية السِنْفات
Gastrolobe
راجع غاسترولوب.

٣٦٩٧ - بَطُوز *
Dendrocygna (S).
Dendrocygne, Canard-oie (F). Dendrocygna (E).
جنس طير من كفيات القدم صفيحيات المناقير وفصيلة البطيات. انواعه المعروفة عشرة اعطانها البلاد الحارة. تجوب بحيراتها وانهارها واهوارها ومناقعها. اجسامها كبيرة القد تطول نحو ٥٠ سم. اثوابها الى الصهبة المنمّشة بالاسود والاصفر || طيرانها بطيء الاندفاع، متقطع الحركة، قصير الشوط.

٣٦٩٨ - بُطُوس °*
Pothos (S). Pothos (F).
جنس نباتات مدادة معمّرة من فصيلة القلقاسيات. انواعها المعروفة عديدة جميعها من نبوت المناطق الحارة الاسيوية والافريقية والامريكية || سوقها عارشة. اوراقها متعاقبة، معنّقة، اهليلجية النصال المتمعّجة. ازهارها خنثوية، ضمية التجميع، ترتكز على معاليق ابطية الانتشاب. ثمارها عنبية، صغيرة القد، مستديرة، مبططة الرأس والعقب، جامدة القشور، جعالية المادة.

٣٦٩٩ - بَطُونيا
Pétunie (F). Petunia (E).
راجع بتونيا.

٣٧٠٠ - بَطُونيقا، قَسْطَرَان
Betonica (S).
Bétoine (F). Betony (E).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الشفويات. اوراقها متقابلة معنقة طويلة الزناد. ازهارها سنبلية التجميع تاجي الارتكاز. ازهارها جميلة الشكل، عطرية العرف، سريعة الادبار. انواعها قليلة. اشهرها البطونيقا الطبية والبطونيقا التزيينية.

٣٧٠١ - بَطُونيقا طبيّة*، شاطِرَه
Betonica officinalis, Stachys betonica (S). Bétoine, Betonica, Belle tête, Epiaire bétoine (F). Betony, Wound-wort, Bishop's-wort (E). Betonien, Betonienziest, Betonica (D). Betonica, Vettonica (I).
نوع من البطونيقا، وهي عشبة برية معمرة منبتها جميع الاصقاع المعتدلة كانت ولا تزال من النباتات الطبية الشائعة الاستعمال تنفع من الطحال وضعف الكبد والهضم. وهي تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها زباء. اوراقها بيضية مسننة الحافة. ازهارها سنبلية التجميع وردية اللون او حمراء.

٣٧٠٢ - بَطّيّات
Anatidae (S).
Anatidés (F). Anatidae (E).
هي فصيلة البط من كفيات القدم صفيحيات المناقير. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اشهرها البط والتم والأوز والبلقشة والغفاس.

٣٧٠٣ - بَطّيحة
Papillon femelle (F).
Female butterfly (E).
هي الفراشة الانثى من اي جنس او نوع كانت، ج بطاح.

٣٧٠٤ - بِطّيخ*، بِطّيخ أحمر، بطّيخ هندي، جَبَس، رَقّي، دُلّاع، خِرْبِز
Citrullus vulgaris, Cucumis citrullus, Cucurbita citrullus (S). Pastèque, Melon d'eau (F). Watermelon (E). Wasserzitrulle, Wassermelone (D). Pastecca, Melone d'acqua, Anguria (I).
نبات عشبي حولي بري وزراعي من فصيلة القرعيات. يزرع لثماره المأكولة. ضروبه عديدة معظمها زراعي مأكول الثمار. فوارقها قائمة على الشكل والحجم ورقة

المكسر ولونه ولون البزور وتوشيمها || والبطيخ من الثمار الغنية بالماء اذ تبلغ نسبته نحو ٩١ ٪ في حين انه يحوي ٨ ٪ فقط من المواد السكرية . وهو من الثمار المنعشة التي تروي الغليل وتدر البول وتفيد المصابين بالامساك والبواسير .

٣٧٠٥ - بِطّيخ شَوْكيّ Mélocacte (F). Melon-thistle (E).

اطلب مقلة القاضي .

٣٧٠٦ - بِطّيخيّ، قَرْعيّ Péponifère (F).

نعت يطلق على جميع النباتات التي تحمل ثماراً كثمار البطيخ.

٣١٤٠ - بِطّيخيّة Pépon, Péponide (F). Pepo (E).

نعت تعريفي يطلق على الثمار القرعية الشكل من اي فصيلة كانت .

٣٧٠٨ - بُطَيْط Crenidens

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ٦ معظمها من اسماك البحر المتوسط والاحمر . جميعها مفلطحة الجسم طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. وعرضها من ٨ الى ١٢ سم. || أشهر انواعه البطيط الفضي.

٣٧٠٩ - بُطَيْط فضّي*، بُلَيْط Crenidens Forskalii (S). Crenidens argenté (F). Silvery crenidens (E).

سمكة صغيرة من البطيط طولها نحو ١٨ سم. وعرضها ١٠ تكثر في البحر الاحمر . ثوبها متداخل الالوان الزاهية. ظهرها الى الخضار الازرق . جانباها وبطنها الى الفضي المجزع بالاصفر . زعانفها متراكبة الالوان .

٣٧١٠ - بُطَيْن Ventricule (F). Ventricle (E).

٣٧١١ - بُطَيْن Botein

البطين منزل من منازل القمر الشامية . وهو بطن الحمل وصُغّر لان الحمل برج نجوم كثيرة . والبطين بطنه والثريا إليته . وهو يتألف من ثلاثة انجم صغار مستوية التثليث كأنها اثافي. موقعه بين الشرطين والثريا || رقيب البطين يدعى الزبانا .

٣٧١٢ - بُظَارَة

هنة ناتئة في اسفل طرف الحياء عند جميع المواشي .

٣٧١٣ - بَظْر، كَيْنَة Clitoris

هو لحام مدخل الزردان او حجابه وهو جزء من الفرج مركزه تحت الزرنبة وداخلها .

٣٧١٤ - بَظْرِيّة* Clitoria (S). Clitorie (F). Clitoria (E).

سميت كذلك لان زهرها يشبه البظر . جنس نباتات برية وتزيينية ، حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها نحو ٢٥ معظمها امريكي المنبت . منها العشبية والليفية والعارشة والمنتصبة . ازهارها كبيرة ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان فيها الابيض والازرق والارجواني والاحمر .

٣٧١٥ - بَظْرِيّة تِرْنات Clitorie de Ternate (F). Blue-clitoria (E).

اطلب مازريون هندي .

٣٧١٦ - بِعاك ٥ Andromastie (F). Andromasty (E).

البعاك ضمور الغدد الثدية عند الانسان والفرعية عند الحيوان .

٣٧١٧ - بُعاق* Nimbo-cumulus

سحاب ينهمر بشدة .

٣٧١٨ - بَعامَة، بَعيْمَة، شمبانزي Anthropopithecus (S). Chimpanzé (F). Chimpanzee (E). Schimpanze (D).

البعامة ج بعام . جنس قرود كبيرة القد من فصيلة اشباه الانسان ومرتبة القرديات . انواعه المعروفة خمسة . موطنها المناطق الافريقية الحارة والاستوائية . تألف الاحراج الكثيفة . قوتها الثمار والجذور وبعض الاعشاب . تعيش جماعات قليلة العدد || تعتبر من افهم القرود وأميزها موهبة وادراكاً . اعرف انواعه ما يلي .

٣٧١٩ - بَعامَة شائعة*، أوْران، شمبانزي شائع Anthropopithecus troglodytes (S). Chimpanzé commun (F). Common chimpanzee (E).

نوع من البعام قامته تجاوز ١٥٠ سم. جسمه كثيف الشعر الاسود . موطنه البلاد الاستوائية الافريقية . يألف الاحراج الكثيفة . يتسلق الاشجار بخفة . قوته الثمار . له من القوة والعزم ما يخيف الفهد فيتحاشاه . يقبل التأديب لكنه سريع الغضب ولا يتحمل المضادة والاكراه .

٣٧٢٠ - بَعامَة صَلْعاء*، شمبانزي أصلع Anthropopithecus tschego (S). Chimpanzé tségo (F). Tschego chimpanzee (E).

نوع من البعام . قامته نحو ١٥٠ سم. رأسه أصلع . اذناه كبيرتان مبسوطتان . انفه مفرطس ، شفتاه غليظتان شارفتان || موطنه البلاد الاستوائية الافريقية . يألف الاحراج الكثيفة . قوته الثمار واللحوم || قوّته تعادل قوة البعامة الشائعة . يقبل التأديب لكنه لا يتحمل المضادة .

٣٧٢١ - بَعانِق Harpies (F). Harpy (E).

جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها كبيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم. وهي قوية المنسر الاعقف البهرة المؤنفة الحادة . سواقطها قصيرة ، اذنابها طويلة ومستديرة ، ارساغها غليظة ، مخالبها مستطيلة ، اظافرها كبيرة || اعرف انواعها واشهرها البعنق .

٣٧٢٢ - بَعْث Reviviscence (F). Reviviscence (E).


البعث خاصة تتميز بها بعض الحيوانات الدنيا والنباتات التي يميتها ، ظاهرياً ، الجفاف. وتبعثها اي تحييها من جديد ، الرطوبة || الحيوانات الدنيا التي تتميز بهذه الخاصة كثيرة العدد اشهرها الثعبانيات اذ تستطيع البقاء في حالة الموت الظاهر نحو ١٤ سنة . ثم الدوارات وغيرها وبعض النباتات .

٣٧٢٣ - بَعْر Déjection (F). Dejection (E).

رجيع ذوات الخف والظلف . الواحدة بعرة .

٣٧٢٤ - بُعْصُوصَة


البعصوصة : دويبة صغيرة بيضاء لها بريق (اللسان) .




بطيط فضي



بظرية



بُعاق





بعامة شائعة





بعامة صلعاء



بعفة


بعنق


بعوضة فرعونية


بعوضة فضية


بعوضة مصرية


بعوضة منزلية

٣٧٢٥ - بَعْفَة*، هَامَة، أُمّ الصَّخْر
Tyto alba, Strix flammea (S). Effraie commune. Ef. flambée (F). Barn-owl, White-owl (E).
طائر من البوميات وعمارة البعفيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد طولها يراوح من ٣٢ الى ٣٨ سم. وبسطتها من ٨٠ الى ٩٠ سم. أثوابها الى البياض الموشح والمدمش بالاسمر والاسود . مناسرها جالسة الانتشاب محجنة البرة . سواقطها مستطيلة ذربة . اذناها قصيرة وعريضة . ارساغها دقيقة كاسية . مخالبها قليلة الريش || اعطانها العالم وهي في شرقنا الاوسط من الطيور الآبدة تألف الخرائب والاطلال. تدثن في الصدوع والاوقاب. اناثها تضع نحو ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ٢٤ يوماً. وهي من الروامس تلتمس قوتها في الليل . تصيد الجرذ والفأر والعضال والزباب وجميع انواع الدويبات والحشرات .

٣٧٢٦ - بَعْفِيَّات Strigiens
عمارة من فصيلة البوميات تشمل جنساً واحداً يدعى البعف.

٣٧٢٧ - بَعْل، بَخْس، عِذْي
Culture non irriguée (F). Dry farming (E).
الزراعات البعلية والعذية والبخسة هي التي لا تسقى غير المطر. وللجمع يقال أعذاء وبخوس .

٣٧٢٨ - بَعْنَق* Thrasaetus harpyia (S).
Harpie féroce, Aigle destructeur (F). Fierce Harpy (E).
طائر من البعانق شديد البأس والشكيمة والنهم . ثوبه يشبه ثوب البوم . رأسه وعنقه الى الصهبة . صدره وزمكاه الى البياض . بطنه مستدير التوشيم . حدقة عينه الى الصفار الاحمر . منسره اسود اللون . ارساغه ومخالبه صفر . اظافره فحمية || يألف الاحراج والغابات القريبة من الماء . اناثه تدثن في الاشجار الباسقة وترصع عشها بشتى الافنان والالياف وهي تضع من ٤ الى ٥ رفنات تحضنها وحدها || قوته جميع الحيوانات الفقرية التي يستطيع اليها سبيلاً من السنجاب الى القرد والكلب والطائر الداجن .

٣٧٢٩ - بَعُوض، بَرْغَش، نَامُوس Culicinés (F).
Culicinae (E).
عمارة هوام من فصيلة البعوضيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد . حرشفية الجسم ، مستطيلة الخطم ، قوية المتك ، ريشية الزبانى المركبة من ١٥ فاصلة عند الذكور و ١٤ فاصلة عند الاناث || ذكورها تعيش على رحيق الازهار والسوائل السكرية . اناثها تعيش من امتصاص الدم . وخزها مؤلم . وقد تنقل بعض انواع الحميات كالملاريا والحمى الصفراء وغيرها || اشهر انواعها البعوضة المنزلية .

٣٧٣٠ - بَعُوض مُؤَذَّر Aëdine
جنس بعوض صغير القد طوله يراوح من ٦ الى ٨ مم. انواعه قليلة العدد اجسامها نحيلة . أثوابها مؤذرة ومجزعة . اشهر انواعها البعوضة الفضية .

٣٧٣١ - بَعُوضَة سَمْراء Culex fatigans
نوع من البعوض ، صغيرة القد سمراء اللون وحيدة الخط البطني الابيض او الاصفر . يقال انها تنقل مرض الضنك .

٣٧٣٢ - بَعُوضَة فِرْعَوْنِيَّة*
Anopheles Pharoensis (S). Anophéline des Pharaons (F).
نوع من البعوض كبيرة القد تحمل في صدرها بقعتان كبيرتان قاتمتان وعلى جناحيها بقع فاتحة زباء . وهي كثيرة الانتشار في البلاد الحارة أخصها مصر . لدغتها مؤلمة . تنقل الملاريا .

٣٧٣٣ - بَعُوضَة فِضِّيَّة* Stegomyia fasciata (S).
نوع من البعوض وهي صغيرة القد ، رمداء اللون مجزعة بالاصفر . حراشفها خلية فضية المواج . اعطانها البلاد الحارة يقال انها تنقل الحمى الصفراء .

٣٧٣٤ - بَعُوضَة مِصْرِيَّة* Aïdes aegypti (S).
Aède égyptienne (F).
نوع من البعوض صغيرة الجسم سوداء اللون ، صدرها مجزع بالابيض . اعطانها البلاد الحارة يكثر وجودها في مصر . يقال انها تنقل بعض الحميات .

٣٧٣٥ - بَعُوضَة مُلَطَّخَة
Anopheles maculipennis (S).
Anophèle maculée (F).
حشرة من فصيلة البعوضيات . جسمها صغير القد يطاول نحو ٧ مم. ثوبها الى السمرة الصفراء المواج . روشناها ملطخان . زبان الذكر اصفر اللون . زبان الانثى اسمر . بطنها انبوبي الشكل . قوائمها دقيقة سمراء || تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى تشرين الثاني . تألف ضفاف المناقع ومجاري الماء والمساكن الريفية وزرائب الماشية || تلقي الانثى بمكنها في المياه الضحلة وعلى الضفاف الرطبة . يرقاتها دامنة خاضلة .

٣٧٣٦ - بَعُوضَة مَنْزِلِيَّة*، بَرْغَشَة
Culex pipiens (S). Moustique domestique, Cousin commun (F). Common mosquito (E). Hausstechmücke (D).
نوع من البعوض صغيرة القد طولها من ٣ الى ٦ مم. جسمها وقوائمها الى السمرة . اجنحتها عادمة التبقيع . الذكر منها يعيش نحو اربعة ايام . اما الانثى التي لا تعيش اكثر من شهر في الصيف فانها تقضي طوال مدة بياتها الشتوي ، من الخريف الى الربيع في الاماكن الرطبة المظلمة .

٣٧٣٧ - بَعُوضِيَّات
Culicidae (S). Culicidés (F). Culicidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى عمارتين البعوض والدكسيد .

٣٧٣٨ - بَعَيْثَرَان Santoline (F).
Lavender cotton (E).
راجع اخيليا منعشة .

٣٧٣٩ - بَعِير Chameau adulte (F).
Grown-up camel (E).
البعير : الجمل البازل او الجذع . ج أبعرة وبعران .

٣٧٤٠ - بُغّ Chamelet, Chamelon (F).
Young camel (E).
البغّ هو الجمل الصغير والانثى بغة .

٣٧٤١ - بُغَاث Catharte (F). Urubu (E).
جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريات . انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة ، صلعاء الرؤوس ، مستطيلة المناسر المنعقفة البهرة . ارساغها ومخالبها عارية. سواقطها كبيرة القد سمراء اللون || اشهر انواعه البغاث الاسود والبغاث الرشيق .

٣٧٤٢ - بُغَاث أسْوَد* Catharista atrata (S).
Catharte noir, Urubu (F). Urubu atrata (E).
طائر من البغاث . طوله نحو ٦٥ سم. وبسطته ١٨٠ ثوبه اسود اللون يعلوه مواج اسفع . رأسه اصلع احمر . قلادة عنقه مرداء حمراء . عينه زرقاء المقلة ، قرمزية الحدقة . منسره مستطيل الشكل ، منعقف الهرة ، مرجاني اللون || موطنه الغابات والاحراج . يعيش قرب المدن البحرية . قوته الجيف المنتنة || يدبّن عشه في الاشجار الباسقة وفي اوقاب الصخور وصدوع الخرائب . انثاه تحضن رفتين نحو ٣٥ يوماً .

٣٧٤٣ - بُغَاث رَشِيق* Catharista aura (S).
Catharte aura (F). Urubu aura (E).
طائر من البغاث طوله نحو ٦٠ سم. وبسطته ١٧٠ ، ثوبه الى السمرة الحنطية يعلوها مواج أزرق . رأسه اصلع . قة رأسه بنفسجية اللون . جبهته ومحسراه ومنسره حمر . عينه مستطيلة الجفن الاسود ، زرقاء المقلة ، حمراء الحدقة . رسغه ومخلبه الى السمرة الداكنة || موطنه العالم يكثر في البلاد الامريكية يألف الغابات والاحراج . يعيش قرب المدن والدساكر . قوته الجيف المنتنة .

٣٧٤٤ - بَغَّار أبْيَض الزَوْر *○
Pygarrhicus albogularis (S).
Pygarrhique à gorge blanche (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة العثوليات . اعطانه البلاد الاستوائية . يألف الغابات والحراج . قوته الحشرات ومكنها ويرقاتها || جسمه ربعة يطول نحو ١٥ سم. رأسه معتدل الجرم ، مستطيل المنقاد الهرزي الشكل . عنقه شديد القصر . جناحاه قصيران . رفال ذنبه مدبّبة الاطراف الجامدة . ثوبه الى الشقحة . رأسه ومنكباه وقوادمه سود . زوره ابيض . بطنه منمش بالاسود . براثنه محجّنة قوية تمكنه من تسلق املس الاشجار .

٣٧٤٥ - بُغَام البغام هو صوت الظبية .

٣٧٤٦ - بَغْر Averse (F). Downpour (E).
البغر هي الدفعة الشديدة من المطر .

٣٧٤٧ - بَغَر Eaux souillées (F). Sluttish water (E).
البغر هو الماء الخبيث تنفر عنه الماشية .

٣٧٤٨ - بَغْشَة Ondée (F). Shower (E).
البغشة هي المطرة الضعيفة .

٣٧٤٩ - بَغْل* Mulet (F). He-mule, Mule (E).
هو الهجين الناتج عن تصالب الخيل والحمير وهو غالباً ولد فرس نزا عليها حمار وقد يكون ولد اتان نزا عليها حصان || وكنية البغل : ابن ناهق ، ابو الاشحج ، ابو الحرون ، ابو الصقر ، ابو قضاعة ، ابو قموص ، ابو كعب ، ابو مختار ، ابو ملعون .

٣٧٥٠ - بَغَّل Croiser (F). To cross (E).
قام بالتهجين او التصالب .

٣٧٥١ - بَغْلَة Mule (F). She-mule (E).
هي البغل الانثى ظاهراً .

٣٧٥٢ - بُغْنُوس باهِت *○
Pogonus pallidipennis (S).
Pogone pâle (F). Pogonus pallidipennis (E).
حشرة قانصة من فصيلة الرئيطيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . تألف الشطوط البحرية قوتها ما تيسّر من الحشرات الدنيا والهوام والقشريات التي يلفظها البحر || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ٩ مم. رأسها أسود قصير الخطم . فكاها ضليعان . زباناها دقيقان ، مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها بني اللون ، نحاسي المواج ، مستدير الطرف اللاحف . غمداها ثمانيتا التخديد القاطب . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد في اواخر آب . تمتح المكن على الرمل تحت نفايات البحر وتحت الحجارة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٣ مم. جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الطحلة الكدرة السمراء المواج . رأسها وشرجها الى السمرة الكستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٠ يوماً ينقضي في نفق تخلده اليرقة بين جذور النبات .

٣٧٥٣ - بَغْنُونِيَّات Bignoniaceae (S).
Bignoniacées (F). Bignoniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل البغنونية والجكرندة والتكومة والكتلبة وغيرها . معظم نباتاتها اشجار رجنبات وبعض الاعشاب الليفية العارشة . اكثرها برية ومنها تزيينية جيلة الازهار الكبيرة القد الزاهية الالوان || اشهر انواعها التزيينية البغنونية السلكية .

٣٧٥٤ - بَغْنُونِيَه سِلْكِيَّة*، بَنْيُونِيَة سِلْكِيَّة
Bignonia capreolata, B. crucigera (S). Bignone (F). Carolina trumpet-flower, Cross-vine (E). Kreuzranke, Kreuzwein, Trompetenblume (D). Bignonia aranciata, Tetrafilla (I).
جنبة معمرة من البغنونيات . مهدها المناطق الحارة الامريكية ساقها مالسة فرعاء . اوراقها متقابلة معنّقة . نصلها اهليلجي الشكل ، جامد الصفحة بارز العروق . حوالقها دقيقة عصفية الشكل . ازهارها كبيرة القد ، طويلة الانبوب ، فارشة البتلات الخماسية التركيب || تزرع للتزيين . تتكاثر بالبذور والعقل .


٣٧٥٥ - بَغُونِيه Bégonia (F). Begonia (E).
راجع بيغونيه .

٣٧٥٦ - بَغُونِيَّات Bégoniacées (F).
Begoniaceae (E).
راجع بيغونيات .

٣٧٥٧ - بُغَيْبِغ
البغيبغ هو تيس الظباء السمين (الدميري) .


٣٧٥٨ - بفعل القانون Ipso jure
صيغة تستعمل للدلالة على حق يكتسب قانوناً بمجرد وقوع الحدث الذي انشأه .


٣٧٥٩ - بفعل الواقع Ipso facto
بمجرد الفعل . صيغة تستعمل للدلالة على تعديل يدخل حتماً لزاماً على موقف قانوني بمجرد وقوع حدث معين دون ان يصدر حكم فيه .


بغاث أسود



بغاث رشيق


بغّار ابيض الزور


بغل


بغنوس باهت


بغنونية سلكية


بق الحمام بق القصب الدقيقي

٣٧٦٠ - بَقّ الحَمَام*
Cimex columbarius, Acanthia columbaria (S). Punaise des pigeonniers (F). Bug of dove-cot (E).
حشرة من البقيات بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم ، سمراء اللون تطول نحو ٤ مم. وتعرض نحو ٢ يكثر وجودها في الابراج القذرة والتماريد الخشبية . وهي تركب الحمام وتمتص دمه .

٣٧٦١ - بَقّ الخِطْمي Phenacoccus hirsutus (S).
حشرة من رتبة نصفيات الاجنحة وفصيلة القرمزيات ، تركب الخطمي وتوقع باوراقها بعض الاذى .

٣٧٦٢ - بَقّ القَصَب الدَقيقي *
Pseudococcus sacchari (S).
حشرة من رتبة نصفيات الاجنحة وفصيلة القرمزيات ، تركب قصب السكر فتوقع به بعض الاضرار.

٣٧٦٣ - بَقّ الماء Hydrocorises (S)
Punaises d'eau (F).
حشرات مائية من مختلفات الاجنحة ، تكثر في المناقع العميقة الغور وفي بعض البحيرات .

٣٧٦٤ - بَقّار Bouvier, Vacher (F). Cow-herd (E).
هو الذي يحرس البقر ويتعهدها . وهو ايضاً الراعي الذي يقودها الى المرعى ويحافظ عليها .

٣٧٦٥ - بَقّار le Bouvier (F).
البقّار كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى ايضاً عوّاء ، اطلبها .

٣٧٦٦ - بُقاط
البقاط هو ثفل الهبيد اي الحنظل او حبه .

٣٧٦٧ - بَقّاق*، بَقاقة Bucco (S).
Bucco, Barbus (F).
جنس طير متسلقة صياحة من فصيلة البقاقيات . موطنها احراج البلاد الاستوائية . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها واحجامها .


بقاق

٣٧٦٨ - بَقّاقيّات
Bucconidae (S). Bucconidés (F). Bucconidae (E).
فصيلة طير من المتسلقات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مثدونة الاجسام ، كبيرة الرؤوس والمناقير الجالسة ، مهدبة الشوارب ، زاهية الالوان الفاقعة المتباينة . اعطانها احراج البلاد الاستوائية . قوتها الحشرات .

٣٧٦٩ - بَقّال Marchand de légumes
هو بياع البقول .

٣٧٧٠ - بَقّامة ٥* Pagamia (S).
Pagamier, Pagamée (F).
شجيرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الفويات منبتها بعض المناطق الاستوائية الامريكية || ساقها فرعاء تعلو نحو اربعة امتار. فروعها فرقة مالسة اللحاء لونها الى الدهسة . اوراقها ابيدة متقابلة معنقة . نصالها اهليلجية الشكل ، مدبّبة الاطراف . ازهرارها سنبلي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة رباعية البتلات السنانية المنبسطة ، صفراء اللون . ثمارها عنبية نووية لونها الى الخضار الألعس .



بَقّامة

٣٧٧١ - بُقّة Oréas, Taurotrague (F).
Taurotragus oryx, Eland (E).
راجع اروس .


٣٧٧٢ - بُقّة Boops (S). Bogue (F). Boöps (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى عين الثور . جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها متوسطة القد ، وحيدة الزعنفة الظهرية . عيونها كبيرة مستديرة || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف او متوسطته || اشهر انواعها البقة المبذولة والبقة الغيدسية .

٣٧٧٣ - بَقّة الزَرْع *، سُونة
Eurygaster integriceps (S).
حشرة مضرة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الحاسيات . تسطو على سنابل الحنطة والشعير فتثقب الحب وتمتص عصارته المالئة وتوقع به اشد الاذى . وهي بيضية الشكل ، مخروطية الرأس ، مفلطحة الجسم تطول من ٩ الى ١٢ مم. لونها اسمر اللون اصفر المواج يعلوه تمشيح عابق ونمشة بنية . حتار جسمها الظاهر مدبج بالكستني .

٣٧٧٤ - بَقّة الفِراش *، بِنْتُ الحَصير
Acanthia lectularia, Cimex lectularius (S). Punaise du lit (F). Stinking bug (E).
حشرة من البقيات صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم . تطول نحو ٥ مم. وتعرض نحو ٣ ، لونها اسمر احمر . تركب الانسان في اثناء النوم وتمتص دمه || مهدها العالم . تكثر في الاماكن القذرة . تختبئ نهاراً وتسرح ليلاً ولها عند اللمس رائحة كريهة مستهجنة مستقرة بعض الوقت .



بقة الفراش بقة الزرع

٣٧٧٥ - بَقّة اللك* Coccus lacca (S).
حشرة صغيرة القد سمراء اللون من نصفيات الاجنحة . تركب جنبات البوتية فتوخزها وتحول عصارتها الصمغية المالئة الى لك غروي لزج يعتبر من اجود اصناف اللك.


بقة اللك

٣٧٧٦ - بَقّة المَرْكَب* Naucoris (S).
Naucore (F). Naucorid (E).
جنس حشرات مائية من نصفيات الاجنحة وفصيلة عقربيات الماء . اجسامها مبطوطة ، صغيرة القد ، بيضية الشكل . قوتها الهوام .

٣٧٧٧ - بَقّة النَفَل*، سيرتيس Syrtis crassipes (S).
حشرة من البقيات صغيرة القد ، بيضية الشكل ، بنية اللون ، قصيرة الزبانى ، سريعة الحركة || موطنها العالم . تركب معظم انواع النفل وتؤذيه .


بقة المركب بقة النفل

٣٧٧٨ - بُقّة غَيْدَسِيّة *، صَلْبان
Boops salpa, Box salpa (S).
Bogue-morue, Saupe, Salpe (F).
Boöps salpa, Goldlin (E).
نوع من البقّة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق الاطلسي || جسمها اهليلجي الشكل قريب الشبه بالفيدس ، يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. || لونها الى الطحلة الفضية يعلوها توشيح زيتي وتشييز ذهبي قاطب || لحمها مأكول ، متوسط الصنف في الربيع ، جيده في الخريف .


بُقّة غيدسيّة

٣٧٧٩ – بُقّة مُبْذولة *
Boops vulgaris, Box boops (S).
Bogue commun (F). Common Boöps (E).
نوع من البقّة . سمكة بحرية بيوض مبذولة في البحر الابيض المتوسط || جسمها وشعيّ الشكل يطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. ثوبها متراكب الاطحل والزيتي والاصفر . ظهرها اعبق من جانبيها . جانباها مشيّران بعشرة خطوط قاطعة ذهبية اللون . بطنها فضي . زعنفتها الظهرية مستطيلة اما الذيلية ففارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٣٧٨٠ – بَقْدونس * ، مَقْدونس ، كَرَفس رومي
Petroselinum sativum, Carum petroselinum, Apium petroselinum, A. vulgare (S). Persil, Persil cultivé, Persil commun (F). Common garden parsley (E). Gartenpetersilie, Petersille (D). Petrosemolo, Prezzemolo (I).
نبات عشبي بقلي زراعي من فصيلة الخيميات غني جداً بالفيتامينات اخصها الفيتامين «ث» || يتكاثر بالبزر ينمو في جميع الاتربة الزراعية انما يفضل الحوارة والدبالية .

٣٧٨١ – بَقْدونس بَرّي *
Anthriscus sylvestris (S).
Anthrisque, Cerfeuil sauvage, C. des bois (F). Wild chervil, Cow weed (E). Kalberkerbel, Wilderkerbel (D). Cerfoglio salvatico, Mirride salvatica (I).
نبات عشبي بري طبي ينتمي الى الفصيلة الصيوانية . اوراقه وازهاره تشبه اوراق وازهار البقدونس لكنها اصغر قداً . منافعه الطبية مبهمة . يقال انه يفيد المعدة وينشط الـدم .

٣٧٨٢ – بَقْدونس جَبَلي
Sélin (F). Milk parsley (E).
هو السالينوم .

٣٧٨٣ – بَقْدونس كاذِب
Aethuse, Ciguë des jardins (F). Fool's parsley (E).
هو الشوكران الصغير ، اطلبه .

٣٧٨٤ – بَقَر
Bos (S). Bœufs (F). Beeves, Oxen (E).
عبارة حيوانات مجترة لبونة من فصيلة البقريات تشمل البقر الاهلي والجاموس والبيسون والجيهل الخ .

٣٧٨٥ – بَقَر الحَراثة * ، عَوامِل ، نَخّة ، فُدُن
Bœufs de travail (F).
هي البقر المعدة للعمل . ولا يقال للواحد فدان لان الفدان هما الثوران اللذان يفدن عليهما .

٣٧٨٦ – بَقَر القَصابة * ، بَقَر الذَّبْح
Bœufs de boucherie (F).
هي البقر المعدة للسلخ أو بالاحرى للذبح .

٣٧٨٧ – بَقَر أَهْلي
Bos taurus (S).
Bœufs domestiques (F). Domestic oxen (E).
البقر الاهلي هو جنس البقر الداجن المعروف . سلالاته وعروقه كثيرة العدد لا مجال لذكرها هنا . الذكر يدعى ثوراً والانثى تدعى بقرة .

٣٧٨٨ – بَقَرة
Bagrus (S). Bagre (F).
جنس اسماك نهرية من السلوريات تعيش في مياه المناطق الحارة . انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها البياض والدقاق . جميعها متوسطة القد ، وشعية الشكل ، رباعية الذبابات ، ضيقة الزعنفة الظهرية الجالسة ، فارقة الزعنفة الشرجية . لحمها مأكول متوسط الصنف .

٣٧٨٩ – بَقَرة بَني إِسْرائيل
Myrméléon (F).
Myrmeleon, Ant lion (E).
هي ليث عفرّين ، اطلبه .

٣٧٩٠ – بَقَرة حَلوب * ، بَقَرة لَبون
Vache laitière (F). Milking cow (E).
هي كل بقرة يتعهدها صاحبها من اجل حليبها . والابقار الحلوب عديدة السلالات والعروق ، متباينة الميزات والصفات والاشكال . وقانوناً اذا بيعت البقرة الحلوب شمل البيع رضيعها .

٣٧٩١ – بَقَرِيّات
Bovidés (F). Bovid (E).
هي فصيلة البقر من الحيوانات اللبونة ورتبة مزدوجات الاصابع المجترات . تشمل البقر والجاموس والدربانية والبيسون والجيهل . ومن العلماء من جعلها تشمل الغنم والظباء .


٣٧٩٢ – بَقَرِيّة
Bovins
هي بالاصل كلمة مرادفة لبقريات ولكنها استعملت للدلالة على البقر والجاموس دون سواهما .

٣٧٩٣ – بَقْس ، شِمْشاد
Buxus (S).
Buis (F). Box tree (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة البقسيات . انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنبات المتسلقة . معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها صغيرة القد متقابلة لاطئة . نصالها اهليلجية الشكل قصيرة الاذينات الدقيقة . اخشابها شديدة الصلابة تستعمل في صناعة الحفر والتنزيل || اشهر انواعه التزيينية البقس الدائم الخضرة .


٣٧٩٤ – بَقْس دائم الخضرة * ، شِمْشاد أَخْضَر ، عَشْق ، شِمْشير
Buxus sempervirens (S).
Buis toujours vert (F). Common box tree (E). Echter buxbaum, Buchsbaum (D). Bosso, Auscio, Martello, Bossolo (I).
هو البقس التزييني الشائع الزراعة حتى يمكن القول ان لا حديقة تخلو منه .

٣٧٩٥ – بَقْسان *٥
Pachysandra (S).
Pachysandre (F). Pachysandra (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البقسيات . سوقها نحيلة جالسة او مستلقية . اوراقها ابيدة ، معنقة . نصالها بيضية الشكل . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها وحيدة المسكن ، الذكرية رباعية الفصل والاسدية ، الانثوية ثلاثية المياسم الثخينة . كمابرها ثلاثية الاخبية القرنية الشكل || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣٧٩٦ – بَقْسان طَرَفيّ السَّنابِل ٥
Pachysandra terminalis (S).
Pachysandre à épis terminaux (F).
نوع من البقسان . ساقه منتصبة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه جلدية النصل تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. ازهاره سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهاره صغيرة القد ، حمراء اللون ، خافتة العرف || تنويره يستمر من نيسان الى ايار .


بُقّة مبذولة


بقدونس


بقدونس بري


بقر الحراثة


بقر القصابة


بقرة حلوب


بقس دائم الخضرة


بَقْسان

٢٧٩٧ - بَقْسان مُسَطّح ٥
Pachysandra procumbens (S).
Pachysandre couché (F).
نوع من البقسان . ساقه مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. اوراقه الى الخضار القاتم . اعناقها تطول نحو ٥ سم. اما نصالها فتطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٦ سم. سنابلها الزهرية محورية الارتكاز . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون ، عطرية العرف || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .


بقق

٣٧٩٨ - بَقْسِيّات ، شِمْشَادِيّات Buxaceae (S).
Buxacées (F). Buxaceae (E).
هي الفصيلة البقسية او الشمشادية . اجناسها وانواعها عديدة معظمها اشجار وجنبات و بعضها بجلات واعشاب .

٣٧٩٩ - بَقْط Emballage (F). Packing (E).
هو التعبئة ، اطلبها .

٣٨٠٠ - بِقَع
مشروب كحولي يستخرج من التمر والعسل بعد تخميرهما .

٣٨٠١ - بَقْعَة
المكان يستنقع فيه الماء . ج بقاع . والبقاع ضد المشارع .

٣٨٠٢ - بُقْعَة جُنْثَان Jonathan spot
عارض يصيب ثمار تفاح جنثان وسائر التفاح الاحمر المتحدر من ذات الاصل او الذي يمت اليه بصلة || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والقد ، تغلب فيها الاستدارة قطرها من ٢ الى ١٠ مم. تركب بشرة الثمار في اثناء خزنها في البراد فتشوهها دون ان تعطب اللباب || يقال انها عاهة وراثية يمكن اجتنابها بقطف الثمار عند بداية ادراكها وبنقلها تواً الى البراد .


بقلاط

٣٨٠٣ - بَقَق* Crypsis schoenoides (S).
Crypsis, Crypside (F). Crypsis grass (E). Dornengrass (D). Crypside (I).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة النجيليات ، منبته آسية الوسطى واروبة الشرقية . يكثر في الاراضي الرطبة ترعاه الماشية بشهية .


بقلة

٣٨٠٤ - بَقْل
عدّ النبات من البقل . قال ابن منظور : « واختلفوا في القفعاء فبعض يبقلها وبعض يعشبها » .

٣٨٠٥ - بَقْل الشعال Tordyle officinal (F).
هو الشرعوب الخزفي ، اطلبه .

٣٨٠٦ - بِقْلاط ٥* Picolaptus (S). Picolapte (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة العنتوليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الاستوائية || تألف الغابات والحراج الكثيفة . ملجئها الحياتي زوجي . قوتها الحشرات ومكنها وديدانها || اجسامها رشيقة ، صغيرة القد . مناقيدها مستطيلة ، قليلة التحجين . اذنابها رتاجية الرفال المتهدلة الاطراف . ارساغها دقيقة مستطيلة . اثوابها كستنية اللون او الى الصحرة السمراء تعلوها تزاويق حمر وخطوط بيض || تدثن في الاشجار المتراكبة الفروع . عشها بحجم جوزة الهند تقيمه في ردهة مؤلفة من سطحين من القضبان والالياف والاوراق طولها من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وعرضها من ٤٥ الى ٦٠ سم. اما ارتفاعها فن ٣٠ الى ٣٥ سم. تدخل اليها من السطح الاسفل . وقد تبقى هذه الردهة نحو اربع سنوات اما العش فانها تجدده وتغير مكانه كل سنة . حضنتها من ٥ الى ٦ بيضات ترخها بمناوبة الذكر .


بقلة الرئيس

٣٨٠٧ - بَقْلامُس Cyclamen (F).
اطلب سكح .

٣٨٠٨ - بَقْلَة* Motella (S).
Motelle, Loche de mer (F). Rock-ling (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات . انواعه ستة اجسامها مستطيلة ، حراشفها رقيقة مالسة ، رؤوسها مفلطحة تتميز بعذباتها الفكية الارتكاز الثلاثية التجميع . تعيش في الاعماق الصخرية حيث يكثر الضريع . لحومها مأكولة مستحبة الطعم .

٣٨٠٩ - بَقْلَة ، خُضْرَة Légume (F). Vegetable (E).
هي البقول والخضر والخضراوات وبكلمة اشمل جميع النباتات العشبية التي يغتذي الانسان بها او ببعض اجزائها .

٣٨١٠ - بَقْلَة الامبراطور Impératoire (F).
Masterwort (E).
راجع بقلة الرئيس .

٣٨١١ - بَقْلَة الأمهات Agripaume (F).
Common mother-wort (E).
راجع فراسيون القلب .

٣٨١٢ - بَقْلَة الأنْصَار Chou (F). Cabbage (E).
هي الملفوف .

٣٨١٣ - بَقْلَة الأوْجَاع Collinsonia canadensis (S).
Collinsonie, Collinsone de Canada (F). Rich-weed, Canadian horse-mint (E). Kanadische collinsonie (D). Collinsonia (I).
نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات ، منبته كندا وبعض مناطق امريكة الشمالية ، يقال ان ضماد اوراقه يزيل الاوجاع .

٣٨١٤ - بَقْلَة الخَطَاطِيف Grande chélidoine (F).
Greater celandine (E).
هي عروق الصباغين ، اطلبها .

٣٨١٥ - بَقْلَة الرئيس* ، بَقْلَة الامبراطور
Peucedanum ostruthium (S). Impératoire, Ostrute, Aneth fétide (F). Masterwort, Broad leaved hog's fennel (E). Echte meisterwurz (D). Imperatoria, Elafobosco vero, Erba rena (I).
نبات بري طبي من فصيلة الخيميات . جذوره مدرة للبول وثماره طاردة للدود .

٣٨١٦ - بَقْلَة الرِمَاح Varaire blanc (F).
White hellebore (E).
نبات طبي جذموري يعرف بالخربوق الابيض ، اطلبه .

٣٨١٧ - بَقْلَة الطحال Blechne spicant (F).
Snake fern (E).
راجع بلكنوم .

٣٨١٨ - بَقْلَة العُطَاس Ptarmique (F).
Sneezewort (E).
راجع اخيليا .

٣٨١٩ - بَقْلَة العَوْف
Pouliot de Crète (F).
Cretan germander (E).
راجع طوقريون اكريتي .

٣٨٢٠ - بَقْلَة الغَزَال*، ريحان الارض
Origanum dictamnus (S). Dictame de Crète (F). Dittamy of Crete (E). Kretischer diptam, Diptamdosten (D). Dittamo di Creta, Origano di Creta (I).
نبات عطري طبي من فصيلة الشفويات . وهو عشبة حزمية معمرة . اوراقها زغبية النصل ، ازهارها صغيرة ارجوانية فواحة العرف المستحب ، مرة المذاق || يستعمل في بعض المستحضرات الطبية اخصها علاجات القلب .

٣٨٢١ - بَقْلَة اللبن
Gaillet (F).
Cheese rennet (E).
راجع غاليون حقيّ .

٣٨٢٢ - بَقْلَة الملوك
Fumeterre officinale (F).
Fumitory (E).
راجع شاهترج مخزني .

٣٨٢٣ - بَقْلَة الهِرّ
Valériane officinale (F).
Cat's valerian (E).
اطلب ناردين مخزني .

٣٨٢٤ - بَقْلَة حامضة
Oxalide (F).
Wood-sorrel (E).
راجع حماض العيد .

٣٨٢٥ - بَقْلَة حَمْقاء*، بَقْلَة زَهْرَاء، رِجْلَة ، فرفحين
Portulaca oleracea (S).
Pourpier, P. potager, P. cultivé (F). Purslane, Garden purslain (E). Gartenportulak (D). Portulaca, Poracchia, Peplo (I).
بقلة عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الرجليات . تنبت تلقائياً في اكثر الاراضي المروية . سوقها واوراقها لحمية النسيج ، غزيرة العصارة ، قليلة الحموضة ، مستحبة الطعم . كثرتها تسهل المعدة . تتكاثر بالبزر .

٣٨٢٦ - بَقْلَة عَرَبِيَّة
Amarante blette (F).
Wild amaranth (E).
راجع قطيفة يانعة .

٣٨٢٧ - بَقْلَة مُبَارَكَة
Chicorée (F).
Succory (E).
هي الهندباء .

٣٨٢٨ - بَقْلَة يَهُودِيَّة
Laiteron commun (F).
Milk thistle (E).
راجع تفاف معروف .

٣٨٢٩ - بَقْلِيّ
Oléracé (F). Vegetable (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات عشبي مأكول .

٣٨٣٠ - بَقْلِين
Légumine (F). Legumin (E).
مادة ازوتية تكون في بزور القطانيات .

٣٨٣١ - بَقَم*، بَقَم أسود
Haematoxylon campechianum (S). Campêche, Hematoxyle (F). Campeachy wood, Log wood (E). Campechebaum, Campecheholz (D). Campeggio, Legno di campeche (I).
شجرة حرجية وصناعية من فصيلة القرنيات ، تعلو نحو ١٢ م. منبتها البلاد الحارة . يستخرج من انابيبها الوعائية الخشبية مادة صباغية بنية ذات شأن تدعى إماتيين او إماتكسيلين Hématéine ou Hématoxyline .

٣٨٣٢ - بُقَم
Datura métel (F). Metel (E).
هو جوز ماثل ، اطلبه .

٣٨٣٣ - بَقَم هندي
Bois de sapan (F).
Sapan-wood tree (E).
راجع عندم صبّان .

٣٨٣٤ - بُقْمَة
البقمة طعم للسمك يرمى لها في الماء الراكد فتسمن عليه .

٣٨٣٥ - بَقَنْقُومُون*
Succisa pratensis (S).
Mors du diable (F). Devil's-bit scabious (E). Teufelsabbiss (D). Scabiosa (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة الدبساسيات يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور. يستخرج منه مواد طبية تستعمل في علاجات الامراض الجلدية منها السفلس .

٣٨٣٦ - بِقُوَّة القَانُون
De plein droit (F).
صيغة يراد بها ان الاثر القانوني لا يحدث بمقتضى فعل الارادة او القيام باجراء خاص بل بمجرد قوة القانون نفسه . كالارث مثلاً . فالتركة تؤول الى الوارث بقوة القانون .

٣٨٣٧ - بُقُول
Légumes (F). Vegetables (E).
كلمة شاملة تعني جميع النباتات العشبية المأكولة وان قصد بها التعريف او بالاحرى التحديد فتستعمل كما يلي :
بقول بصلية : للبصل والكراث والثوم .
بقول ثمرية : للخيار والقرع والارضي شوكي .
بقول جذرية : للجزر واللفت والشوندر .
بقول حبية : للفول والفاصوليا والحمص .
بقول ناشفة ، قيم : للباميا واشباهها .
بقول ورقية ، احرار البقول : للخس والهندباء والجرجير . . .

٣٨٣٨ - بُقُّونِيَة*
Bocconia (S). Bocconie (F).
Plume poppy (E). Federmohn (D). Bocconia (I).
بجلة تزيينية من البقونيات . ساقها فرعاء منتصبة اوراقها متعاقبة كبيرة القد مشرمة الاطراف . ازهارها طرفية عادمة البتلات . نقيعها ماسط وطارد للدود .

٣٨٣٩ - بُقُّونِيَّات
Bocconiées (F). Bocconiae (E).
سبط من فصيلة الخشخاشيات . ازهاره عديمة البتلات . انواعه عديدة منبتها البلاد الامريكية جميعها بجلات واعشاب ليفية فرعاء يستخرج منها مادة صمغية صفراء اللون او حمراء تحوي بعض الخواص الطبية الجليلة النفع .

٣٨٤٠ - بُقُوَيْقَة
Barge (F).
راجع بوقيقة

٣٨٤١ - بَقِّيَّات
Acanthiadae, Cimicidae (S).
Acanthiadés, Cimicidés (F).
Acanthiadae, Cimicidae (E).
فصيلة حشرات من نصفيات الجناح اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم ، اثرية الاجنحة ، عادمة العوينات ، دقيقة الزباني الرباعية الفواصل . منها انواع تركب النبات فتؤذيه وبعضها يتطفل على الحيوان والطير .

٣٨٤٢ - بِقِّيل
Rosage d'Orient (F).
Pontic rhododendron (E).
هو عصلة الشرق جنبة تزيينية ، اطلبها .


بقلة الغزال


بقلة حمقاء


بقم


بقنقومون


بقونية

٣٨٤٣ - بَكّ
Copulation des insectes (F). Insect copulation (E).
البك هو سفاد الحشرات . بك وباك : سفد .

٣٨٤٤ - بُكّاة
نبات كالجرجير (اللسان) ج بكه وبكا .


٣٨٤٥ - بَكّاة
قال ابو حنيفة البكاة مثل البشامة لا فرق بينهما الا عند العالم بهما . وهما كثيراً ما ينبتان معاً واذا قطعت البكاة هريقت لبناً ابيض . ج بكى .

٣٨٤٦ - بَكّارة
Forcerie (F). Forcing-house (E).
هي دفيئة البواكير : بناء زجاجي او نصف زجاجي يشبه المصرى ، تجوز تدفئته ، يستعمل لزراعة مختلف انواع البواكير الثمرية والبقلية والزهرية .

٣٨٤٧ - بَكّاسين
Bécassine (F). Snipe (E).
راجع شكب .

٣٨٤٨ - بكباسة العرعر ○*، بُجفة العرعر ○
Pachyposa lineosa (S). Pachypose linéaire, Bombyx des genévriers (F). Pachyposa lineosa (E).
حشرة من فصيلة اللجفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها خاضلة قوتها اوراق العرعر والسرو || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ مم. بسطتها تراوح من ٤٠ الى ٤٤ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان ماسحتان . زباناها مشطيان . جوشنها وبطنها الى الطحلة يعلوها مواج اكلف واسمر || رواشها الى الطحلة يعلوها في الزوج الامامي تمشيح اسمر يمتد من القاعدة الى الاطرف . ويعلوها في الزوج الخلفي مواج اكلف . حتارها الخارجي منقّط بالاسمر. اهدابها الى الشقحة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في حزيران ، وتظهر فراشة الجيل الثاني في ايلول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال اوراق العرعر او على افنان الشربين والسرو || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٤٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة يعلوها مواج اسمر وخط عريض من الهلب الاربد يمتد من الرأس الى الشرج وخطان جانبيان ازرقان . رأسها الى الزرقة السوداء المواج . حيدها احمر . مدبّها ورواجبها سمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين الاوراق والافنان .


بكباسة العرعر


بكرة

٣٨٤٩ - بكتاز
Pectase
خميرة تحول البكتين الى حامض بكتيكي .

٣٨٥٠ - بكتريوليت ○
Bactériolyte (F). Bacteriolyt (E).
البكتريوليت عنصر يسبب ليز البكتريات اي انحلالها .

٣٨٥١ - بكتيريات
Bactéries (F). Bacteria (E).
شعبة من المشريات تشمل اربع فصائل وهي الصحميات والقضيبيات والكرويات والميتيميات .

٣٨٥٢ - بكتير يلوجيا ، بكتريولوجيا ، بكتير يولوجيا
Bactériologie (F). Bacteriology (E).
هو علم الميكروبات او علم الراجيات .

٣٨٥٣ - بكتيرية
Bactérie (F). Bacterium (E).
كائنة مجهرية تكاد تكون غير منظورة ، اشكالها عديدة منها الكروي والهلالي والقضيبي ... توجد في الهواء والماء . تخشى الحرارة القوية التي تميتها ولا يضيمها البرد والجليد . منها نافعة ذات قيمة حيوية واقتصادية ومنها ضارة مؤذية ومميتة .

٣٨٥٤ - بكتيريه الأزوت، أزوتوبكتر
Azotobacter
درينات في جذور معظم النباتات القرنية تثبت وتدخر ازوت الهواء . وهذا مما يجعلها من النباتات المصلحة والمفيدة فيما لو طمرت في التربة عند الادراك وقبل الهيج .

٣٨٥٥ - بكتيريه النترجة، نيتروبكتر
Nitrobacterie (F). Nitrobacter, Nitrifying bacteria (E).
هي البكتيريه التي تسبب وتثير النترجة .

٣٨٥٦ - بكتيريوم
Bacterium
جنس بكتيريات من فصيلة القضيبيات . انواعه عديدة معظمها عديم الحركة ، دقيق الجسم ، اسطواني الشكل ، مالس الصفحة او مخدد ، يطول من ٠,٥ الى ١,٥ مي . اشهر انواعه واضرها بكتيريوم البطاطا والتبغ والثيّل والدوسر .

٣٨٥٧ - بكتيريوم البطاطا
Bac. solanacearum (S).
وصم يصيب النباتات الناشئة والبالغة فيبلور السوق ويؤذيها ويوقف النمو بعد ان يعطب الاوراق . اما الدرنات فيطوقها بحلقة كستنية اللون تظهر عند القطع والتأكسد .

٣٨٥٨ - بكتيريوم التبغ
Bac. tabacum (S).
وصم فتاك يصيب التبغ فيوشم اوراقه بنكات صغيرة سمراء اللون ثم غبراء فبيضاء تميت الخلايا وتقضي على النسيج .

٣٨٥٩ - بكتيريوم الثيّل
Bac. Rathayi (S).
وصم يصيب الثيل في قصبه وعصفه وازهاره .

٣٨٦٠ - بكتيريوم الدوسر
Bac. moniliformans (S).
وصم يصيب جذور الدوسر فيؤذيها ويؤخر نمو النبات ان لم يشله .

٣٨٦١ - بكتين
Pectine, Matière pectique (F). Pectin, Material pectic (E).
مادة هلامية التركيب تشبه الصمغ الشفاف توجد في الثمار .

٣٨٦٢ - بَكر
البكر شجر يشبه البشام لكنه اطول ورقاً واكبر حباً يستاك باغصانه (اللسان) .

٣٨٦٣ - بَكَرة *
Poulie (F). Pulley (E).
طارة صغيرة من خشب او حديد فارقة الاطار تحضن الحبل الذي يجر عليها عند رفع الاثقال .

٣٨٦٤ - بُكس
Box
هي شقة الفرس اي مكانه المحتجز في الاصطبل .

٣٨٦٥ - بِكْسَا*، بِكْسَة، شجرة الصبغ الاناتو
Bixa orellana (S). Bixa, Bixe, Rocouyer des Indes(F). Annatto dye plant, Arnotta tree, Arnatto (E). Orleanbaum (D). Rucu, Orellana, Orleana (I).
جنبة برية من فصيلة البكساسيات . اوراقها متعاقبة ، معنقة طويلة الزناد ، قلبية النصل الفارش . ازهارها عنقودي التجميع ، هرمي الشكل ، هامي الارتكاز . ازهارها صفراء اللون ، خماسية البتلات ، عديدة الاسدية . ثمارها نووية زبباء الغلاف يستخرج منها مادة صباغية حمراء اللون لها استعمالها الصناعي وقد توقي من لذع البعوض وتدفع الزحار .

٣٨٦٦ - بِكْسَاسِيَّات Bixaceae (S).
Bixacées, Bixinées (F). Bixaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها نحو ٤٥٠ واجناسها ٤٠ جميعها اشجار وجنبات حرجية وتزيينية منبتها الاقاليم الحارة والمعتدلة .

٣٨٦٧ - بِكَف* ، نُوْقَه ، حَبَّة القَلْب ، فَوَالِيس، طَرْو أَسْوَد
Cardiospermum halicacabum (S). Cardiosperme, Pois de merveille, Pois de cœur, Cœur des Indes(F). Balloon-vine, Heart-pea, Love in a puff (E). Blase nerbse, Echter herzame, Luftballonpflanze (D). Cuore dell'Indie, Domenicani, Vescicaria del cuore (I).
نبات بري وتزييني من فصيلة الصابونيات . اعطانه البلاد الحارة . ساقه ليفية عارشة . اوراقه متعاقبة مركبة ثرية التجميع . حوالقه تتقدم الازهار . ازهاره عنقودية ابطية ، مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون . ثماره حويصلية الشكل تغلف البزور المستديرة الحمصية الحجم . بزورها شديدة الصلابة ، سود القشرة ، بيض النقير . تستعمل في صناعة القلائد ولها بعض الخواص الطبية .

٣٨٦٨ - بِكَلِيت Bakélite (F). Bakelite (E).
مادة شائعة الاستعمال الصناعي ، معقودة التعريف على اسم الدكتور « بكلند » . وهي علوك تركيبي يحصل من تكثيف الالدهيد النملي مع الفينول .

٣٨٦٩ - بُكْمَانِيَّات ⁰ Aglosses (F). Aglosses (E).
مرتبة من رتبة البتر تشمل فصيلة واحدة تدعى بيباليات اجناسها وانواعها قليلة العدد تتميز بانعدام اللسان .

٣٨٧٠ - بِكْنُودَة Pachnode bandée (F).
راجع جعل الدراقن .

٣٨٧١ - بِكْنِيد Pycnide (F). Pycnidia (E).
راجع بوغ مغلف .

٣٨٧٢ - بَكُور ، بَكِير، مِبْكَار، مِعْجَال
Précoce, Hâtif (F). Precocious, Early (E).
هي صفة النبات الذي يسرع في نموه وادراكه .

٣٨٧٣ - بَكُورَة، بِلَمِيدَة Pelamys (S).
Pélamide, Pélamyde (F). Pelamys, Palamida (E).
سمكة بحرية من فصيلة الاسقمريات قريبة الشبه من التون لكنها انشط حنكاً واكبر سناً ثوبها الى الزرقة اللامعة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر حيث يعلوه تجزيع معترض اسمر .

٣٨٧٤ - بَكُورَة شَائِعَة Pélamyde
سمكة بحرية تدعى بلميده شائعة ، اطلبها .

٣٨٧٥ - بَكِّيرَة Génisse (F). Heifer (E).
الانثى من اولاد البقر قبل أن تسفد .

٣٨٧٦ - بَكِيم ⁰ Aglosse (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان عادم اللسان خلقة .

٣٨٧٧ - بُلّ Bel indien (F). Bael tree (E).
راجع ايكل .

٣٨٧٨ - بلاتيلوبيوم، عريضة السنفة
Platilobium (S). Platilobe (F).
جنس نباتات جنبية تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية اوراقها مركبة متقابلة . ازهارها ثنائية او ثلاثية التجميع مستطيلة المعاليق . ثمارها سنفية مستعرضة الصفحة. تتكاثر بالبزور لكنها تخشى البرد القارس .

٣٨٧٩ - بلاتين ، ذَهَب أبيض Platine (F).
Platinum (E).
معدن نفيس فضي اللون رمزه (بـلا) ثقله النوعي ٢١,٤ وزنه الاتومي ١٩٥,٢٣ ينصهر في ١٧٥٥ درجة سغ . وهو شديد الصلابة ، جيد الذانة . لا يتأثر بالهواء ولا يتفاعل بالحوامض .

٣٨٨٠ - بَلَالِق Eaux stagnantes (F).
Stagnant water (E).
البلالق هي المياه المستنقعة .

٣٨٨١ - بلادافوم Bladafum
حاشور زراعي شديد الفاعلية يرتكز على مادة « استر تيوفسفوريك » . يستعمل في تدخين المصاري للقضاء على الارق والترانيك والمناكب الحمر والتربس والصيدن . وهو يستعمل في المقاطر للقضاء على الذباب والكهدليات . العلبة العادية تحوي ١٠ غرامات من المادة الفعالة وتكفي لتدخين ما يراوح حجمه من ٢٥٠ الى ٣٠٠ م ٣ . اما الثمار والبقول المدخونة فيمكن استعمالها بعد مضي يومين .

٣٨٨٢ - بِلاّدُون*، ستّ الحُسْن
Atropa belladonna (S). Atrope, Belladone, Morelle furieuse, Bouton noir (F). Deadly nightshade, Dwale, Banewort (E). Echte tollkirsche, Wolfskirche (D). Belladonna, Atropa, Solano maggiore (I).
جنبة طبية برية معمرة من فصيلة الباذنجانيات . منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . تكثر في الاماكن الرطبة الظليلة . تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . جذورها غليظة لحمية . ساقها قوية منتصبة ، فروعها زبباء اللحاء . اوراقها اهليلجية معنقة متمعجة النصل الشديد الخضار . ازهارها ابطية رتاجية الارتكاز ، خماسية التركيب ، كبيرة البتلات الوردية اللون الموشحة بالاصفر || ثمارها عنبية تبدو حمراء اللون ثم تنحرف نحو الاسود اللامع . لبها خمري ، حلو المذاق ، نافذ السم || اوراقها وازهارها وثمارها وجذورها سامة تؤذي الانسان والحيوان || يستخرج منها جوهر فعال يدعى الاتروبين وهو مادة قلوية سامة تستعمل في الطب .


بكسا


بكف


بلاّدون

٣٨٨٣ - بَلّاديوم Palladium
معدن أبيض يستخرج عادة مع البلاتين أو من بعض مناجم الذهب . ثقله النوعي يراوح من ١١ الى ١٢ وزنه الاتومي ١٠٦ ينصهر في ١٥٠٠ درجة سغ . وهو شديد الصلابة لا يتأثر بالهواء والماء ولا يتفاعل بالحوامض . يتميز بقوة امتصاصه للهيدروجين وبامتزاجه مع بعض المعادن التي يقويها ويمنع فسادها . يستعمل في صناعة الادوات الدقيقة الثمينة .

٣٨٨٤ - بَلاذُر ، أنَقَرْدِيَه Anacardium (S).
Anacardier, Anacarde (F). Anacardium (E).
جنس اشجار وجنبات من فصيلة البطميات . مهدها المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، كاملة ، بسيطة . ازهارها عنقودية التجميع تاجية الارتكاز . ثمارها قلبية الشكل لحمية السوذق مأكولة . يستخلص من بزورها مادة قلوية تستأصل الثعول والقوبة . ويستخرج من سوقها عصارة صمغية تدعى صمغ البلاذر او صمغ الاكاجو || اشهر انواعه الشرقي والغربي .


بلاذر غربي

٣٨٨٥ - بَلاذُر شرقي ، بَلاذِر شرقي
Anacardium officinarum, Semecarpus anacardium (S). Anacardier oriental, Noix de marais (F). Anacardium, Marsh nut, Marking nut tree (E). Tintenbaum (D). Semecarpo d'Oriente (I).
نوع من البلاذر الصناعي والتزييني . شجرته متوسطة القد ثماره مأكولة . يستخلص من بذور ثماره بعض المواد الطبية الجلدية . اخشابه صناعية جيدة الصنف .

٣٨٨٦ - بَلاذُر غَرْبِي*، أكاجُو
Anacardium occidentale (S). Anacardier occidental, Acajou, Noyer d'acajou, Pomme d'acajou (F). Cashew-nut tree, Bean of Malacca (E). Nierenbaum, Acajoubaum (D). Anacardo, Acajou (I).
نوع من البلاذر شجرته كبيرة القد. ثماره مأكولة يستخلص من عصارتها بعد تخميرها وتقطيرها مشروب كحولي مستحب الطعم . ويستخرج من لحاء سوقه مادة صمغية شائعة الاستعمال . خشبه ناعم الرقعة فاخر الصنف ثمين القيمة .

٣٨٨٧ - بَلاذُرِيّات ، بَلاذِرِيّات Sémécarpées (F).
Semecarpa (E).
سبط من الفصيلة البطمية اشهر اجناسه البلاذر .

٣٨٨٨ - بَلارَج ، بَلَنْرَج Cigogne blanche (F).
White stork (E).
طائر كبير الجثة طويل المنقار مستقيمه يعرف باللقلق الابيض ، اطلبه .

٣٨٨٩ - بلاستُودِرمَه Blastoderme (F).
Blastoderm (E).
البلاستودرمه غشاء مركزه في البيضة تحت النديبة . وهو مؤلف من طريستين ، الاولى تتحول الى جلد والثانية الى معي الملقوحة .

٣٨٩٠ - بلاسمه Plasma
هي الاثلة .

٣٨٩١ - بلاسمة حيوانية Zooplasma (F).
Zooplasma (E).
مادة هيولية تحضن نواة الحجيرة عند الحيوان .

٣٨٩٢ - بلاكروت Black-rot, Pourriture noire
اسم شامل لعدة اوصام فطرية مظهرها الخارجي عفن تدني الوثل اسود اللون .

٣٨٩٣ - بَلاّن Poterium (S).
Pimprenelle (F). Poterium (E).
جنس نباتات عشبية ونجمية معمرة من البلانيات وفصيلة الورديات . انواعه نحو ٢٠ تكثر في البور وفي الاراضي المدحاة . جميعها علفية نافعة ومنها الصحية والطبية العديدة الفوائد . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها وترية التجميع منشارية الحافة . ازهارها ضمية النورة طرفية الارتكاز . اشهر انواعه البلان الثؤلولي (P. verrucosum) والشوكي (P. spinosum) والمحجام (P. sanguisorba) والخزني (P. officinalis) والمدمج (P. compactum) والوبري (P. villosum) .

٣٨٩٤ - بَلاّن إفريقي Pimprenelle d'Afrique (F).
Melianthus (E).
هو العسلية اطلبها .

٣٨٩٥ - بَلاّن شَوْكِي* Poterium spinosum (S).
Pimprenelle piquante (F).
نوع من البلان يكثر في البراري المدحاة وهو نجمة شائكة قرصية الشكل مشتبكة الفروع ، متشعبة الشوك اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها وترية بيضية النصل المسنن الحافة . ازهارها طرفية وردية اللون .


بلان شوكي

٣٨٩٦ - بَلاّن مِحْجَام ، كُزْبُرَة الثعلب
Poterium sanguisorba (S). Pimprenelle sanguisorbe, P. petite (F). Burnet (E). Pimpernelle (D). Burnet, Pimpinella sorbastrella, P. minore (I).
نوع من البلان العشبي البري يكثر بين الزرع وفي البور . اوراقه صحية نافعة مستحبة الطعم المر .

٣٨٩٧ - بَلاّن مَخْزَنِي*
Poterium officinalis, Sanguisorba officinalis (S). Pimprenelle grande, Sanguisorbe officinale (F). Great burnet (E). Grosser weisenknopf (D). Pimpinella comune, Meloncello (I).
نوع من البلان العشبي البري يألف المناقع والاراضي الرطبة .
اوراقه وازهاره وجذوره طبية ، نافعة ، منشطة وتدر البول . وهو من النباتات الصباغية الشائعة الاستعمال الصناعي مزيجها مع املاح الحديد يعطي الصباغات السود ومزيجها مع الشب يعطي الصباغ الاخضر .


بلان مخزني

٣٨٩٨ - بَلاّنِيّات Potériées (F). Poterieae (E).
سبط من فصيلة الورديات اجناسه وانواعه عديدة جميعها معمرة معظمها بري وبعضها تزييني . ثمارها فقيرة يابسة وطليقة .

٣٨٩٩ - بلانيره Planera (S). Planère (F).
Planer tree (E). Wasserulme (D). Planera (I).
جنس اشجار وجنبات من البوقيصيات . اوراقها متعاقبة بيضية النصل . ازهارها خنثوية . ثمارها جناحية جدعة الجناح . اشهر انواعها ما يلي :

٣٩٠٠ - بلانيره مفرّضة
Planère crénelée, Orme de Sibérie (F).
شجرة كبيرة القد تعلو نحو ٢٥ م. خشبها صناعي شائع الاستعمال لا تقربه حشرات ولا ينخره سوس .

٣٩٠١ - بلانيره منقعيّة Planère aquatique (F).
شجيرة صغيرة القد مهدها مناقع لويزيانا . تزرع للتزيين وهي هرمية الشكل جميلة القالب . اخشابها صناعية حنطية اللون .

٣٩٠٢ - بَلْبَال Loup (F). Wolf (E).
البلبال هو الذئب . اطلبه .

٣٩٠٣ - بُلْبُل*، كُعَيْت، نُغَر، جُمَيْل
Pycnonotus (S). Pycnonote, Bulbul (F). Pycnonotus, Bulbul (E).
جنس عصافير من فصيلة الكعيتيات . انواعه نحو ٥٠ أعطانها الاصقاع الحارة الاسيوية والافريقية . جميعها جميلة الشكل رشيقة القوام مختلفة الالوان المتداخلة يغلب فيها الحنطي الاسمر المواج والرمادي الاسفع . تألف الاحرج والغابات والحدائق . معظمها غريد يحسن التوقيع. وهي تدشّن في الاشجار وتحضن من ٤ الى ٦ بيضات . اشهر انواعه ما يتبع .

٣٩٠٤ - بُلْبُل الشعير Ortolan (F).
راجع ارطلان .

٣٩٠٥ - بُلْبُل الغاب الأسمر
Locustelle tachetée (F).
هو الشندل الأسمر ، اطلبه .

٣٩٠٦ - بُلْبُل عراقي Pycnonotus leucotis

٣٩٠٧ - بُلْبُل فلسطيني Pycnonotus capensis vellum

٣٩٠٨ - بُلْبُل لبناني Pycnonotus xanthopyga

٣٩٠٩ - بُلْبُل مصري Pycnonotus barbatus arsinoe

٣٩١٠ - بُلْبُل مغربي Pycnonotus barbatus barbatus

٣٩١١ - بُلْبُليّات Pycnonotidae (S).
Pycnonotidés (F).
فصيلة طير من الجواثم تدعى كعيتيات . اطلبها .

٣٩١٢ - بُلْبُوس Muscari (F).
هو الحلحل ، اطلبه .

٣٩١٣ - بُلْبُوس أزرق Muscari botryoïde (F).
Grape hyacinth (E).
راجع حلحل جميل .

٣٩١٤ - بُلْبُوس الكلب Muscari chevelu (F).
Tassel hyacinth (E).
راجع حلحل أزب .

٣٩١٥ - بُلْبُوس مسكي Muscari odorant (F).
Strach hyacinth (E).
راجع حلحل مسكي .

٣٩١٦ - بُلْبُول * Dafila acuta (S).
Canard pilot, Pilet (F). Pintail (E).
طائر من البطيات القواطع كبير الجثة طوله نحو ٦٣ سم. رأسه حنطي اللون تشوبه حمرة وجؤوة . عنقه موشح بالابيض جؤجؤه وبطنه الى البياض الاغبر ، افنيكه اصفر، ظهره أنمر، رقشته سمراء الاطار. الانثى اكثر رقشة واقل بياضاً من الذكر.

٣٩١٧ - بُلْت Gypaète (F). Gypaetus (E).
هو البلح ، اطلبه .

٣٩١٨ - بَلّة
البلة هي واحدة البل وهو نور العضاه . والبل ايضاً هو الزغب الذي يكون بعد النور.

٣٩١٩ - بُلّة البلة هي بقية الكلأ .

٣٩٢٠ - بَلُتُون Pluton (F). Pluto (E).
كوكب سيّار معروف ايضاً باسم أفلوطن . اطلبه .


بلبل

٣٩٢١ - بلتونيه Boltonie (F). False camomile (E).
راجع بابونج كاذب .

٣٩٢٢ - بَلْجَم Bander (F). To bind or tie up (E).
بلجم الدابة : عصب قوائمها من داء يصيبها .

٣٩٢٣ - بُلَح* ، بُلَت، كاسر العظم
Gypaetus barbatus (S). Gypaète, G. barbu (F). Gypaetus (E).
طائر من الكواسر وحيد الفصيلة والجنس والنوع . موطنه الجبال الشامخة من الحبشة الى الهند فالشرق الاوسط فأوروبة. وهو كبير الجثة طوله نحو ١٤٥ سم. وبسطته نحو ٣٠٠ سم. رأسه مستطيل الشكل ابيض الجبهة . عينه صغيرة القد ، حمراء المقلة ، صفراء الحدقة ، يحوقها اطار اسود عريض الخط يقطب المحسر من الشدق الى قة الرأس . منسره اسمر اللون احجن البهرة الشديدة الانعقاف . ارساغه كاسية قصيرة وغليظة . مخالبه قوية . وهو اسمر الظهر والسقطين والذنب ، اغبر الجؤجؤ والبطن انما رقشة ثوبه تختلف مع العمر || يلتمس قوته في رائعة النهار . يصيد الجداء والارانب وكل حيوان يدب ولا يعف عن الجيف وقد يحمل عظم الفخذ من الثور والبعير او كل عظم فيه مخ حتى اذا كان في كبد السماء ارسله على صخرة فيتكسر فيهبط فيأكل مخه || يدشّن عشه في قمم الجبال النائية . قطر وكنه لا يقل عن ١٥٠ سم. وعرصته نحو ٦٠ سم. الذكر يكوم انثاه في الربيع فتبيض رفتين تحضنهما وحدها نحو ٤٠ يوماً || وهو من الكواسر التي تدجن بسهولة وتأنس البشر وتألف الطير.


بلبول

٣٩٢٤ - بَلَح Dattes (F). Dates (E).
البلح من ثمر النخل قبل البسر لأن اول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر . الواحدة بلحة .

٣٩٢٥ - بَلَح البحر Moule (F). Mussel (E).
اطلب ميديه .

٣٩٢٦ - بَلَح الصحراء Dattier du désert (F).
Thorn tree (E).
اطلب هلج .

٣٩٢٧ - بَلَح طرابزون Kaki (F).
هو الكاكي ، اطلبه .


بلح

٣٩٢٨ - بُلَحيّات Gypaètes (F).
فصيلة من رتبة الجوارح وكواسر النهار تشمل جنس البلح دون سواه .

٣٩٢٩ - بَلْخ، بُلاخ Chêne cocciné (F).
Kermes oak (E).
البلخ والبلاخ نوع من السنديان . راجع سنديان .

٣٩٣٠ - بِلخثة

البلخثة نبات ينبسط ولا يعلو (اللسان) .

٣٩٣١ - بَلَخَش Biebersteinia (S).
Biebersteinie (F).

جنس نباتات عشبية معمَّرة من فصيلة الذرنوقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستضخمة بضباضة فرعاء . او راقها رحية . ثنائية التركيب الريشي او ثلاثيته . ازهارها سنبلي التجميع او عنقودي . ازهارها خماسية التركيب ، صغيرة القد او متوسطة ، بيضاء اللون او تبنية . تنويرها ربيعي .


بلخية

٣٩٣٢ - بَلَخِيَّة * Periploca (L). Périploque (F).
Silk vine (E). Echte hundsschlinge (D). Apocino serpeggiante, Erba del signore (I).

جنس جنبات برية وزراعية من فصيلة الصقلابيات . انواعه قليلة بعضها عارش . اوراقها معنقة قلبية لسنة متقابلة عابلة . ازهارها جميلة عثكولية التجميع خماسية البتلات المنفرجة الخضراء ظاهراً والبنفسجية من الداخل . ثمارها اسطوانية الشكل ملساء . اشهرها *الثلاثة التالية .

٣٩٣٣ - بَلَخِيَّة سرنديب
Périploque de Ceylan (F).

نوع من البلخية تزرع لثمارها المأكولة .

٣٩٣٤ - بَلَخِيَّة مِصْرِيَّة
Périploque scammonée (F).

نوع من البلخية تزرع للتزيين . ازهارها بيضاء اللون جميلة الشكل ، فواحة العرف المستحب .


بُلْدُون

٣٩٣٥ - بَلَخِيَّة يونانية Périploque grecque (F).

نوع من البلخية التزيينية ، زهرتها حمراء اللون ، عصارتها سامة .

٣٩٣٦ - بَلَّدَ، وَطَّنَ، أَقْلَم Acclimater (F).
To acclimatize (E).

كيّف النبات او الحيوان بشتى الوسائل ليألف اقليماً جديداً لم يتعوده بعد .



بلّرديرة مستطيلة الزهر

٣٩٣٧ - بَلْدَة Auge (F). Bucket (E).

هنة من رصاص مدحرجة يقيس بها الملاّح الماء .

٣٩٣٨ - بَلْدَة

البلدة منزل من منازل القمر اليانية وهي رقعة من السماء لا كوكب بها بين النعام وسعد الذابح ينزلها القمر وربما عدل فنزل بالقلادة وهي ست كواكب مستديرة صغار خفية موقعها بين النعام وسعد الذابح ايضاً || رقيب البلدة يدعى الذراع .


بَلَرْفُون

٣٩٣٩ - بُلْدر Polder

اطلب كسية .

٣٩٤٠ - بُلْدُس Boldo (F). Boldo wood tree (E).

هي شجرة الكبد ، اطلبها .

٣٩٤١ - بَلْدَم، عُبْغُب Fanon (F). Fetlock (E).

من اعضاء قوائم الفرس وقد يدل على العتق وجودة الرسن لان البلدم الغليظ الكثير الشعر المستطيل لا يجب ان يكون في الخيول العتيقة المطهمة .

٣٩٤٢ - بُلْدُون ٥* Paludina (S).
Paludine (F). Paludina (E).

جنس حيوانات مائية سرلودة من الرخويات معديات الارجل وفصيلة البلدونيات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة || اصدافها صغيرة القد ، محلزنة ، رقيقة الغشاء الكلسي ، جميلة الزخرفة والخطوط القاطبة .

٣٩٤٣ - بُلْدُونِيَّات ٥ Paludinidae (S).
Paludinidés (F). Paludinidae (E).

فصيلة حيوانات سرلودة مائية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المناقع وفي مجاري الماء || اصدافها صغيرة ، محلزنة ، رقيقة ، جميلة الالوان والزخرفة || اعرف اجناسها واشهرها البلدون والصوبر والشمام .

٣٩٤٤ - بَلَدِي Indigène (F). Indigenous (E).

من كان من مواليد عطنه ان في الحيوان ام في النبات .

٣٩٤٥ - بِلَرْدِيرَة ٥ Billardiera (S).
Billardière (F).

جنس جنبات سرعية معمَّرة من فصيلة الحبضيات . اوراقها متعاقبة سنانية النصال . ازهارها طرفية الارتكاز ، فردية او ضمّية التجميع || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣٩٤٦ - بِلَرْدِيرَة عَارِشَة ٥
Billardiera scandens (S).
Billardière grimpante (F).

نوع من البلّرديرة . مهدها استرالية . ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار . افنانها مزغبة اللحاء . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية الشكل ، صغيرة القد . ازهارها فردية ، مستطيلة المعاليق ، متدلية . ثمارها عنبية ، كروية الشكل ، زرقاء اللون .

٣٩٤٧ - بِلَرْدِيرَة مُسْتَطِيلَة الزَّهْر ٥*
Billardiera longiflora (S).
Billardière à longues fleurs (F).

نوع من البلّرديرة . مهدها استرالية . ساقها عارشة تطول نحو ستة امتار . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية النصل . ازهارها فردية ، فستقية اللون تطول نحو ٥ سم . ثمارها عنبية حمراء اللون .

٣٩٤٨ - بَلَرْفُون ٥* Bellerphona (S).
Bellérphon (F). Bellerphona (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الفحمية || اصدافها صغيرة محدّبة وحيدة المصاريع يعلوها في وسطها كظر قاطب وتحزيز افقي . صفحاتها الداخلية مالسة .

٣٩٤٩ - بِلْز ، إِبْلِيز Limon (F). Silt (E).

هو الطين الذي تعقبه مياه الانهر بعد فيضانها وعودتها الى مجاريها الطبيعية .

٣٩٥٠ - بُلُس Lentilles (F). Lentils (E).
البلس هو العدس المأكول . الواحدة بلسة (اللسان) .

٣٩٥١ - بَلَس Carique (F). Common fig tree (E).
راجع تين . الواحدة بلسة .

٣٩٥٢ - بَلَس ، بِلْس
هو رماد القلي (فريتغ) .

٣٩٥٣ - بَلَسان Etourneau (F). Starling (E).
البلسان : نوع من الطيور يقال لها الزرازير (التاج) .

٣٩٥٤ - بَلَسَان ، بَشَام Balsamier, Baumier(F). Balsam tree, Balm tree (E).
جنس اشجار وجنبات راتنجية برية وتزيينية من فصيلة البخوريات مهدها الاصقاع الحارة من الشرق الاوسط وافريقية . انواعها عديدة يستخرج من بعضها ادهـان راتنجية عطرية فاخرة . اشهرها بلسم مكة والمقل والمر والقطف والقفل . راجع هذه الاسماء .

٣٩٥٥ - بَلَسَان أبْيَض Boule de neige (F). Snow ball tree (E).
راجع افلوس ثلجي .

٣٩٥٦ - بَلَسَان الماء Viorne lobé, Obier (F). Water elder (E).
راجع أفلوس أمرد .

٣٩٥٧ - بلستيد ، بوصية Plaste, Plastide (F). Plastid, Plastidium (E).
مجموع مواد الخلية الحية باستثناء عناصر الذخر والافراز . وهي ايضاً وظيفة الخلية بالنسبة الى قدرتها على التطور والنشوء .

٣٩٥٨ - بَلَسْك Aparine (F). Catch-weed (E).
هو الغاليون الابيض نبات بري طبي .

٣٩٥٩ - بِلَسْك Hirondelle (F). Swallow (E).
البلسك هو الخطاف (فريتغ) .

٣٩٦٠ - بَلَسكاء ، بِلَسكاء Bardane (F). Burdock (E).
نبت ينشب في الثياب فلا يفارقها واسمه في المفردات «عمي خذني معك» . راجع ارقطيون .

٣٩٦١ - بَلَسَم Myroxylon (S). Myroxyle (F). Myroxylon (E).
جنس اشجار حرجية طبية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه قليلة اعطانها الاصقاع الحارة اينما كانت . يستخرج من سوقها وفروعها عصارة راتنجية بلسمية تستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

٣٩٦٢ - بَلَسَم مَكّة* ، بَلَسَم جلعاد ، أبو شام
Balsamodendron gileadense, Commiphora opobalsamum, Amyris gileadense (S). Baumier, Balsamier de la Mecque, B. de Gilead, B. de Judée (F). Balm of Gilead, Balsam of Mecca (E) Mekka balsambaum, Opobalsambaum (D). Albero balsamico, Balsamo della Mecca, B. di Gilead (I).
نوع من البلسان من فصيلة البخوريات . اعطانه البلاد الحارة . يكثر في الشرق العربي . يستخرج منه دهن عطري فاخر الصنف وصموغ راتنجية عزيزة تعتبر من اجود انواع البخور .


بلسم مكة

٣٩٦٣ - بَلَسَمينيّات ، مجزاعيّات
Balsaminaceae (S). Balsaminacées, Balsaminées (F). Balsaminaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبط من الغرنوقيات . اجناسها قليلة ، انواعها عديدة معظمها نبات عشبي حولي جميل الزهر يستعمل للتزيين .

٣٩٦٤ - بُلُسُن Lentilles (F). Lentils (E).
هو العدس المأكول . واحدته بلسنة .

٣٩٦٥ - بَلَشُون ، مالك الحزين Ardea (S). Héron (F). Heron (E).
جنس طير من القواطع وفصيلة البلشونيات . انوعه ١٠ منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها كبيرة الجثة مستطيلة الساق ، طويلة العنق الدقيق والمنقاد الجالس الدلق . وهي تألف المناقع والضفاف حيث تصطاد الاسماك والضفادع .

٣٩٦٦ - بَلَشُون أبيض Herodias alba (S). Héron blanc (F). White heron (E).
هو ابن الماء الابيض ، اطلبه .

٣٩٦٧ - بَلَشُون أرأس* ، أبُو العَنْقَاء
Ardea melanocephala (S). Héron à tête noire (F). Black-headed heron (E).
نوع من البلشون كبير الجثة اسود الرأس .


بلشون أرأس

٣٩٦٨ - بَلَشُون أرجُوَاني* ، جَحْفَة ، أرْخيَاوي
Ardea purpurea (S). Héron pourpre (F). Purple heron (E).
نوع من البلشون ، كبير الجثة ، ارجواني الثوب ، يألف اخوار الانهر والهور .


بلشون ارجواني

٣٩٦٩ - بَلَشُون أرْمَد* ، بَلَشُون سِنْجَابي ، دَنْكلة
Ardea cinerea (S). Héron cendré (F). Grey heron (E).
نوع من البلشون ارمد الثوب يكثر وجوده في الشرق العربي .


بلشون أرمد

٣٩٧٠ - بَلَشُون بَحْري Herodias bulbucus (S). Reef heron (E).
هو ابن الماء العادي ، اطلبه .


٣٩٧١ - بَلَشُون جَبَّار ، سُبَيْطَر ، مِرَّة ، أبُو عيزَار
Ardea Goliath (S). Héron Goliath (F). Goliath or Giant heron (E).
اكبر انواع البلشون واضخمها جثة واعظمها سرباً .

٣٩٧٢ - بَلَشُونيّات Ardeidae (S). Ardéidés (F). Ardeidae (E).
فصيلة طير من رتبة طوال الساق اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من القواطع يجوب الاقاليم المختلفة ويألف المناقع والهور والاخوار .

٣٩٧٣ - بُلْصُوص ، بِلَّص
البلصوص طائر وانثاه بلنصى والجمع بلاصيص (الدميري) .

٣٩٧٤ - بُلْصُوص جاوَا٥ Eurylaimus javanus (S). Eurylaime de Java (F).
طائر من فصيلة البلصوميات . موطنه جاوا وسومتره والهند ا جسمه يطول نحو ٢٥ سم . رداؤه محمراء وبطنه وذنبه الى السواد الفحمي القاتم . زوره وصدره الى الصفار الباهت ، ويعلوه في اواسط قوادمه وفي بعض ريش افنيكه ترابيع

بيضاء صغيرة . حدقة عينه ياقوتية اللون . منقاده ضخم ، ضليع ، شبه مخروطي الشكل ، ذرب الطرف الاعقف ، واسع الشدق الرحب . ساقه مستغلظة الجرم ، لونها الى السمرة السوداء || يألف الرياض وضفاف البحيرات ومجاري الماء . قوته الديدان والاساريع والحشرات وبعض الثمار البرية || يدشّن عشه في الاشجار التي تشرف على الماء . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .



بلطانيه

٣٩٧٥ - بُلْصُوصِيّات ° Eurylaimidés (F). Eurylaimidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها من طيور الهند وماليزيا || اجسامها ربعة . مناقيدها ضخمة ، مخروطية الشكل ، قصيرة . اجنحتها قصيرة . أذنابها مستعرضة ، مستديرة الاطراف . اثوابها تختلف مع الانواع يكثر فيها التلوين || اعرف انواعها واشهرها بلصوص جاوا .

٣٩٧٦ - بُلْطَانِيَة* Pultenaea (S). Pulténée (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها عديدة مهدها بلاد استرالية. جميعها جنبات وبجلات فرعاء . اوراقها خيطية صغيرة القد متعاقبة متقاربة الترتيب . ازهارها نورية التجميع تاجية الارتكاز . انواعها التزيينية المشهورة ثلاثة :


بلطوس


٣٩٧٧ - بُلْطَانِيه مُحَزَّزَة P. dentata (S). P. dentelée (F).

٣٩٧٨ - بَلْطَانِيَة منتصبة P. Stricta (S). P. dressée (F).

٣٩٧٩ - بُلْطَانِية منعطفة P. flexilis (S). P. flexible (F).


٣٩٨٠ - بَلَطَة ، بَرْسَاء بَلَطَة Mimusops balata (S)., Balata (F). Guiana milke tree (E). Balatabaum (D).

شجرة حرجية وصناعية منبتها المناطق الاستوائية اخصها الغويان . وهي نوع من البرساء وفصيلة السبوتيات . ساقها متوسطة الارتفاع مستغلظة القطر . اوراقها متعاقبة معنّقة جامدة النصال . ازهارها ابطي الارتكاز . ازهارها فودية التجميع صفراء اللون || يستخرج منها بالحزّ عصارة صمغية مطاطة جيدة الصنف . اخشابها صناعية فاخرة تستعمل في الموبيليا .


بلطوش

٣٩٨١ - بُلْطُوس °* Platypus (S). Platype (F). Platypus (E).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة البلطوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || اجسامها اسطوانية الشكل ، تطول من ٥ الى ٨ م . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة القفن . عيونها ناشزة . تأشيرها ضليعة . ملامسها صغيرة . قرونها الاستشعارية صغيرة ، دبّوسية الاطراف . كواسلها مستطيلة ، محدّبة . اغمادها لاحفة ، مقطوبة الطرف . قوائمها نشيطة . اثوابها سوية اللون الواحد باستثناء الرأس الذي غالباً ما يكون اسود || جميعها خاشبة تعيش على الصنوبريات والبلوطيات .


بلطي

٣٩٨٢ - بُلْطُوسِيّات ° Platypodidae (S). Platypodidés (F). Platypodidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة أعطانها معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، تطول من ٥ الى ٨ م . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة القفن . عيونها ناشزة . تأشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية صغيرة ، دبوسية الاطراف . كواسلها مستطيلة ، محدبة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها ملونة || جميعها خاشبة بعضها يعيش على الصنوبريات والبعض الآخر على البلوطيات || اشهر اجناسها البلطوس .

٣٩٨٣ - بُلْطُوش°* Sciuropterus (S). Polatouche (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه ٢٣ موطنها المناطق القريبة من الباردة في آسية واوروبة واميركة. جميعها صغيرة القد . اجسامها مستطيلة . رؤوسها ذلقة عيونها جاحظة . اذنابها صفيحية الشكل مبططة . تتميز بزوائدها الجلدية الجناحية القائمة على كامل خوصها من مفصل الساعد الى مفصل الفخذ . تطير من شجرة الى اخرى شوطها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م. || تألف الغابات والاحراج الكثيفة . تسرح في الليل . تعيش على الاشجار قوتها البراعم والنوامي والثمار والبزور واللوز والجوز ... اجحرتها اوكن ترتبها في صدوع الاشجار . اناثها تضع من ٣ الى ٥ ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها بعشرة ايام .

٣٩٨٤ - بَلْطُونيه Boltonie (F). False camomile (E).

راجع بابونج كاذب .

٣٩٨٥ - بُلْطِي* ، مُشْط ، خِرْشَقْلي Chromis (F). Chromis, Tilapia, Bolti (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة المشطيات انواعه المعروفة قليلة جميعها متوسطة القد او صغيرة . تتميز برؤوسها المحرشفة وافواهها المندفعة وزعانفها الظهرية المستطيلة الشائكة والشرجية الفارقة || اعرف انواعه يتبع.

٣٩٨٦ - بُلْطِي المُتَوَسِّط ، بُلْطِي كَسْتَنِي Chromis castanea (S). Chromis chatain, Castagnole, Queue fourchue (F).

نوع من البلطي يكثر في المتوسط طوله يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ثوبه كستني اللون اسفع المواج يحبق عند الظهر. لحمه متوسط الصنف مأكول .

٣٩٨٧ - بُلْطِي النيل Chromis niloticus (S). Chromis du Nil (F).

نوع من البلطي يكثر في النيل وفي سائر الانهر الافريقية. طوله يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. ثوبه الى الربدة السمراء يعلوها مواج اسفع . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٣٩٨٨ - بُلْطِي اليَهُودِيّة ، بُلْطِي طَبَرِيّه Chromis paterfamilias (S). Chromis de Judée (F).

نوع من البلطي يوجد في بحيرة طبرية طوله يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم. ثوبه الى الربدة السمراء يعلوها مواج اطحل . من ميزاته الخاصة ان الذكر يحفظ ويحضن في تجويف خطمه سرء الانثى حتى اكتمال نقفه .

٣٩٨٩ - بَلْطيمُور مبْذُول ٥*
Yphantes Baltimore (S).
Baltimore vulgaire (F). Common Baltimore (E).
طائر من فصيلة الكاروجيات . موطنه امريكة الشمالية اخصها ولاية ماريلندا . يألف الغابات والحدائق ويقترب من الاماكن الآهلة حيث يلقى كل تشجيع لانه يقضي على جميع الحشرات من الجرادة الى الفراشة والخنفساء || جسمه معتدل القد . يطول نحو ٣٢ سم. رأسه وقنزعته وعنقه وظهره وذنبه الى السواد الاسفع المواج . صدره وبطنه الى الصفار الناري . جناحاه الى السواد الاسفع يعترضها تجذيع اصفر . ذنبه مقطوم الطرف ، اصفر الزّام الاخير . عيناه كبيرتان مطوّقتان بالبرتقالي . حدقة عينه حمراء اللون منقاده ورسغاه الى السمرة || يألف حياة الاسر ويعيش في القفص شرط ان يكون فسيحاً || يدشّن عشه في الاشجار الرفيعة بين مجموعة من افناد الاغصان . عشه قدحي الشكل متين الحبك . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٧ يوماً .

٣٩٩٠ - بُلْعُلُع
طائر مائي طويل العنق (القاموس) .

٣٩٩١ - بُلْعُم، بُلْعُوم، مَرِيء، مِسْرَط
Œsophage (F).Œsophagus (E).
مجرى الطعام في الحلق . جمع بلاعم .

٣٩٩٢ - بُلْعُوط* Alevin (F). Fry, Young fish (E).
بلعوط ج بلاعيط . السمك الحديث العهد قبل ان يتملص من حواشيه وزوائده . انظر في الرسم البلعوط في مختلف ادواره .

٣٩٩٣ - بُلْعُوميّ ، حُلْقُوميّ
Pharyngien (F). Pharyngeal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالحلقوم كقولك شريان حلقومي .

٣٩٩٤ - بُلْعُوميّات تِيهيّة ٥
Pharyngiens labyrinthiques (F).
فئة من الاسماك كاملات العظام ، شائكات الزعانف تتميز بشكل عظامها الحلقومية التي تشبه النخاريب المتراكبة كالخلايا والتي تمكنها من الاحتفاظ ببعض الماء فترة من الزمن تكفيها لسدّ حاجة خياشيمها عند الانتقال براً من مكان الى مكان || اشهر اسماك هذه الفئة تدعى أنباس .

٣٩٩٥ - بِلْغُون ٥ Pelogonus (S).
Pélogone (F). Pelogonus (E).
جنس حشرات خاصلة من نصفيات الاجنحة المختلفة وفصيلة البلغونيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مفلطحة ، اهليلجية ، تطول من ١٨ الى ٢٠مم. رؤوسها صغيرة مستعرضة مدبّبة المقدم . عيونها مكوّرة ناشزة . اثوابها الى السمرة السوداء المواج تعلوها زخرفة حنطية وشقراء . بطونها مبطّطة . قوائمها صغيرة ونشيطة || تألف ضفاف مجاري الماء حيث الاعشاب الندية .

٣٩٩٦ - بِلْغُونيّات ٥ Pelogonidae (S).
Pélogonidés (F). Pelogonidae (E).
فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المختلفة . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مفلطحة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٢ مم. أثوابها الى السمرة او الشقحة تعلوها زخارف متباينة الاشكال || جميعها خاصلة تعيش على الاوراق الفتية التي يكثر وجودها على ضفاف مجاري الماء || اعرف اجناسها البلغون .

٣٩٩٧ - بِلْڤاليا ٥ Bellevalia (S). Bellevalie (F).
جنس نباتات دوفصية برية من فصيلة الزنبقيات ، معقودة التعريف على اسم العلامة « بلڤال » . انواعها المعروفة قليلة ، منبتها يمتد من الشرق الادنى الى معظم اقطار اوروبة المعتدلة الحرارة || سوقها شمراخية ، عادمة الورق تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. وتنتهي باكليل من الزهر يراوح عددها من ٢٠ الى ٣٠ زهرة . أوراقها قرصية الانتشاب عددها من ٤ الى ٥ وطولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم. اما عرضها فمن ١٠ الى ١٥ مم. ازهارها الى البياض الاخضر المواج ومنها بنفسجية القاعدة أو جوزية || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٣٩٩٨ - بِلْفِيل ٥* Pelophilus (S).
Pélophile, Boa de Madagascar (F).
نوع من الثعابين الضخمة عادمة الاخاديد والسموم من فصيلة الاصليات . اعطانها جزيرة مدغسكر . تألف المستنقعات حيث يتوفر لها القوت من مختلف ما دبّ وعام || جسمها شبه اسطواني الشكل مستضخم الوسط ، مستدق العنق والذنب ، يطول نحو ٢٢٠ سم. رأسها معتدل الجرم مقطوم الخطم . ثوبها الى السمرة القاتمة تعلوها رقشة سوداء متباينة الاشكال تكثر فيها الاطواق .


٣٩٩٩ - بَلَق Albâtre (F). Alabaster (E).
البلق حجارة تضيء ما وراءها كالزجاج اذا كانت نقية وقليلة الثخانة .

٤٠٠٠ - بَلْقاء* Melaleuca (S).
Mélaleuque (F). Melaleuca (E).
جنس اشجار وجنبات برية وزراعية من فصيلة الآسيات . انواعه عديدة منبتها جزر أقيانيه وبعض الاصقاع الصينية . اوراقها كاملة ، رمحية ، معنقة ، متعاقبة او متقابلة . نصلها عابق الخضار الزاهي ، تتخلل مسامه غديدات صغيرة مملوءة بالادهان العطرية . ازهارها سنبلية التجميع مختلفة الالوان منها الابيض والاصفر والارجواني . ثمارها جراء || يستخرج من اوراقها وازهارها دهن الكاجيبوت وهو دهن لزج اخضر اللون يستعمل دلكاً كعلاج لداء المفاصل وداخلياً كعرق || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

٤٠٠١ - بَلْقاء بيضاء Melaleuca leucodendron (S).
Mélaleuque blanc (F).
شجرة سمراء الساق ، بيضاء الاغصان والافناد . اوراقها متعاقبة جلدية النصل المدبب المعقصة . ازهارها بيض . ازهارها يدوم من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

٤٠٠٢ - بَلْقاء حرشفيّة Melaleuca squamea (S)
Mélaleuque écailleux (F).
شجرة صغيرة تعلو من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها متقابلة معنقة بيضية الشكل . ازهارها حرشفية ليلكية . ازهارها يدوم من حزيران الى ايلول .



بلطيمور مبذول



بلعوط


بلفيل


بلقاء


بُلْقُس


بلقشة


بلقوس


بلكنوم


بلم


بَلَمَة المتوسّط

٤٠٠٣ - بَلْقاء خَلَنجيّة Melaleuca ericifolia (S).
Mélaleuque à feuilles de bruyère (F).
جنبة تعلو من ٢ الى ٣ أمتار . اوراقها متعاقبة خلنجية الشكل مستطيلة ، نصلها عابق اللون يعلوه خطان من الغديدات المستديرة . ازهارها ليلكية . ازهارها يدوم من حزيران الى آب .

٤٠٠٤ - بَلْقاء ساطِعة Melaleuca fulgens (S).
Mélaleuque éclatant (F).
جنبة تعلو من ٢ الى ٣ امتار . اوراقها متقابلة ضيقة النصل مدببة ، لونها الى الخضار البحري . ازهارهـا قرمزية . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٤٠٠٥ - بَلْقاء صعتريّة Melaleuca thymifolia (S).
Mélaleuque à feuilles de thym (F).
بجلة تعلو من المتر الى المترين . اوراقها متقابلة مستطيلة ، نصلها باهت الخضار عادم العروق ، ازهارها عابقة الاحمرار . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٤٠٠٦ - بَلْقاء كاجيبُوت ، كاجيبُوت
Melaleuca cajaputi (S). Mélaleuque naine, Cajeputier (F). Cajeput oil tree, Punk tree (E). Kajeputbaum (D). Cajaputi (I).
بجلة فرعاء تعلو من المتر الى المترين . اوراقها متعاقبة ، اهليلجية ، سنانية الزام الاخير ، مدببة المقصة . نصلها باهت الخضار تعلوه غديدات مستديرة نظامية الارتكاز . ازهارها وردية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول || تكثر زراعتها في بعض مناطق الشرق الاقصى . يستخرج من اوراقها افخر ادهان الكاجيبوت التي تستعمل في الطب وفي علاج داء المفاصل .

٤٠٠٧ - بَلْقاويّات Mélaleucées (F).
سبط من فصيلة الآسيات . نباتاته مختلفة الاحجام منها البجلة والشجيرة والشجرة ومنها البرية والزراعية والتزيينية . انواعه لا تقل عن المئة معظمها امريكي المنبت وبعضها اسيوي . اشهرها البلقاء .

٤٠٠٨ - بُلْقُس ○* Pelecus (S). Pelecus (F).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الشبوطيات . انواعه المعروفة قليلة . جميعها من اسماك اوروبة الشرقية والوسطى . يكثر وجودها قرب مصبات الانهر || اجسامها مستطيلة الشكل ، افقية الخط الاعلى الممتد من الخطم الى الظهر فالذيل . محدّبة الخط الاسفل اي خط البطن . اطوالها تراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم . ظهورها معتدلـة التبطيط . بطونها حادة الاطراف الذربة . تتميز بصغر زعانفها الظهرية وباستطالة الصدرية وبكبر الشرجية والذيلية الفارقة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٤٠٠٩ - بَلْقَشة * Mergus (S).
Mergien, Harle (F). Merganser (E).
جنس طيور مائية من فصيلة البطيات . انواعها ٧ جميعها من القواطع الكبيرة القد . بعضها متوج الرأس . ثوبها ثوب البط الوحشي . طولها يراوح من ٧٠ الى ٨٥ سم . وبسطة جناحيها زهاء المتر . يكثر وجودها في البلاد الباردة . تمضي فصل الشتاء في مياه البلاد الحارة والمعتدلة .

٤٠١٠ - بُلْقُط Moineau soulcie (F).
البلقط والبلقوط هو دوري الغاب ، اطلبه .

٤٠١١ - بَلْقَعِي ، مَهْمَهِي Subdésertique (F).
Subdesert (E).
نعت تعريفي يطلق على المناطق شبه الصحراوية .

٤٠١٢ - بَلْقوس○* Placusa
حشرة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . وهي صغيرة القد طولها نحو ٢ مم . ثوبها حنطي اللون تعيش تحت لحاء الاشجار الضعيفة والمريضة .

٤٠١٣ - بَلَكْنُوم* ، بَقْلَة الطحال
Blechnum spicant (S). Blechne spicant, Blechnum en épis (F). Rough spleenwort, Snakefern, Hardfern (E). Gemeiner rippenfarn (D). Polipodio amaro (I).
نوع من السراخس البسباجية وهو نبات طبي اوراقه مستطيلة رمحية الشكل مركبة من وريقات صغيرة لسنة وحيدة العصب . كان ولا يزال يستعمل في معالجة الطحال.

٤٠١٤ - بَلَل ○ Drosométrie (F).
Drosometry (E).
البلل قياس رواسب الماء الناجمة عن سقوط السدى والندى .

٤٠١٥ - بَلَم* ، أنْشُوا Engraulis (S).
Anchois (F). Anchovy (E).
جنس اسماك صغيرة من فصيلة الصابوغيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع البحار . وهي اسماك صغيرة القد مستطيلة الشكل طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . تعيش جماعات وافواجاً . تقترب من الشواطئ تصاد في نيسان وايار وحزيران جميعها من الاسماك المأكولة .

٤٠١٦ - بَلْهاء Nuit de la pleine lune (F).
البلهاء هي ليلة البدر .

٤٠١٧ - بَلَمَة Rut
البلمة : ورم الحياء من شدة الضبعة . يقال بها بلمة شديدة . وبلمت وأبلمت الفرس والناقة والبقرة : ورم حياؤها من شدة الضبعة واشتهت الفحل (القاموس) .

٤٠١٨ - بَلَمَة المُتوسّط* ، أنشُوا المُتوسِّط
Engraulis encrasicholus (S). Anchois de la Méditerranée (F). Mediterranean Anchovy (E).
نوع من البلم . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها الاغوار والنقاف || جسمها وشعيّ الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الربدة الفضية المواج يعبق عند الظهر ويبيض عند البطن . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شدقها واسع الانفراج . فكها العلوي يتقدم السفلي . اسنانها صغيرة ، ذربة ، متتابعة الصفوف . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها شفافة والذيلية فارقة || تصاد في الليل على ضوء الفانوس . لحمها متوسط الصنف .

٤٠١٩ - بَلَمْنُوس ○* Palamnaeus (S).
Palamnaeus (F). Palamnaeus (E).
جنس عقارب خبيثة من فصيلة الشبدعيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها معظم المناطق الاستوائية من القارة الاسيوية ||

اجسامها كبيرة القد تطول من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها تختلف مع النوع ، منها الاسود والاخضر والخطي الاسمر . ملاقطها كبيرة مزدوجة التسنين الداخلي . جميعها دجوية تسرح في الليل . ابرتها حادة الحمة . لدغتها شديدة الاذى وقد تكون مميتة .

٤٠٢٠ - بَلَمْنيت Bélemnite (F).

هي السهيمة ، جنس حيوانات بحرية من الرخويات ، اطلبها .

٤٠٢١ - بَلَمُون ٥ Palaemon (S).
Palémon (F). Palaemon (E).

جنس دويبات مائية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة القريدسيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم وفي معظم بحيراته وانهاره || جميعها كبيرة القد ، قسطانية الالوان الجميلة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٤٠٢٢ - بَلَميّات Engraulidae (S).
Engraulidés (F). Engraulidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها المعروفة لا تتجاوز الستين || اعطانها معظم بحار العالم . مسرحها الاغواط والنقاف والمجادح . اسرابها متباينة العدد الذي يراوح من الفين الى خمسين الفاً واكثر || اجسامها مستطيلة ، عادمة الضخامة ، تطول من ٨ الى ١٥ سم. اثوابها الى الربدة الفضية المتفاوتة المواج || تتميز بزوايا اشداقها المتأخرة الى ما وراء العين ، بفكوكها السفلى المتأخرة عن العليا ، وبعدم تسنين اكفارها البطنية || اشهر اجناسها البلم .

٤٠٢٣ - بَلَميدَة * Pelamys (S).
Pélamide, Palamida (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعها عديدة . اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من المحيط الهندي الى الاطلسي عبر البحر الاحمر والمتوسط . جميعها كبيرة القد قريبة الشبه من التون رؤوسها مستطيلة . اسنانها حادة . اثوابها الى الزرقة اللامعة المجزعة بالخطي والاسمر والخرنوبي .

٤٠٢٤ - بَلَميدَة شائعة* ، بَكُورة شائعة ، سَرْدَة
Scomber sarda, Sarda sarda (S).
Pélamide, Pélamyde, Scombre sarde (F).
Scale breast (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من الاسماك اليمية . اسرابها وافرة العدد || جسمها وشيي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الزرقة الفضية يبتى في الظهر ويغبر في البطن ويعلوه من الخط الجانبي الى ثبج الظهر تجذيع عمودي خطي اللون يعترضه تشيز افقي خرنوبي اللون . زعانفها الى الشهبة الصفراء المواج باستثناء الظهرية الاولى .فانها شديدة السمرة . رأسها مستطيل الخطم المخروطي . شدقها واسع الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها كبيرة ، حادة. عيناها كبيرتان ، ناتئتان . زعنفتها الذيلية هلالية الشكل || لحمها ابيض ودك مستحب الطعم ، مرغوب فيه .

٤٠٢٥ - بَلَنْجاشِف Armoise commune (F).
Mugwort (E).

هو الشويلاء من النباتات الطبية . اطلبها .

٤٠٢٦ - بَلَنْدُومُس ٥ Plenodomus (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبيات . يتميز بكنيداته السطحية الارتكاز ، اللاقياسية الشكل ، العابقة اللون ، السميكة الجول والضيقة المتى الذي ينمزق طولا عند الاثمار. بويغاته بسيطة ، مستطيلة ، شفافة || انواعه قليلة محدودة الاضرار. اشهرها ما يتبع .

٤٠٢٧ - بَلَنْدُومُس البطاطا الحلوة ٥
Plenodomus destruens (S). Foot rot (E).

فطر مجهري يصيب النباتات الفتية في عروقها على بعد ١٥ او ٢٠ سم من التربة ، فيذويها بعد ان يجعد ويعمم قشورها . وهو عــلى الدرنات عفن اسود يركب العيون دون سواها || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة. وان كان لا بد منها فيطهر البذار بالزئبق المصعّد المحلول ١ ٪ مدة خمس دقائق .

٤٠٢٨ - بَلَنْسَم Goudron (F). Tar (E).

هو القطران ، اطلبه .

٤٠٢٩ - بَلَنْسِيّات ٥ Sphaeriidae (S).
Sphériidés (F). Sphaeriidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودبة ، شبيهة بالقراد ، تطول من ٣ الى ٨ م م. رؤوسها صغيرة ، قليلة النشوز . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة . اغمادها قصيرة لا تلحف كامل البطن || تعيش تحت الحجارة والطحالب في المواقع الرطبة || اشهر اجناسها البلنسة .

٤٠٣٠ - بِلَنْصاة بقلة (اللسان) .

٤٠٣١ - بَلَنْصاة Sittelle bleue (F).


طائر من الجواثم وفصيلة التبّسيات مشهور باسم كاسر الجوز الازرق ، اطلبه .

٤٠٣٢ - بَلَنُوب ٥ Balanops (S). Balanope (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البلنوبيات . انواعه المعروفة متوسطة العدد ، جميعها شجيرات منتصبة فرعاء . ثمارها عنبية مأكولة . اخشابها متينة صناعية .


٤٠٣٣ - بَلَنُوبِيّات ٥ Balanopsidaceae (S).
Balanopsidacées (F). Balanopsidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منبتها الطوعي بعض جزر المحيط الهادي ، اخصها جزيرة كليدونية الجديدة || جميع نباتاتها اشجار وشجيرات وجنبات . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، لاطئة ، شبه ضمية التجميع ، سنانية النصال الجامدة الريشية العروق . ازهارها ثنائية المسكن . الذكرية منها سداسية الاسدية او تساعيتها ، اما الانثوية فلمحوفة بقنابات مرصوصة متراكبة ، خذروفية الشكل || اشهر اجناسها البلنوب .


بَلَمْنوس


بلميدة



بَلَميدَة شائعة



بلنوس ارمد



بُلْنُومَة



بلنون البلوط


بلنون البندق


بلنون الكستناء


بلومارية

٤٠٣٤ - بُلْنُوس أرْمَد*، حيَّة عَمْياء
Blanus cinereus (S). Blane cendré,
Blanus cendré (F). Cinereous Blanus (E).
حيوان زحّاف، بيوض، من العظاء ينتمي الى فصيلة القهيقرانيات قابعات الاسنان، مالسات الالسنة، عادمات القوائم. مهده حوض البحر الابيض المتوسط من سواحل الشرق الادنى الى اسبانيا والمغرب والجزائر || جسمه اسطواني الشكل مزنر بحلقات حرشفية التركيب تمكنه من الاندفاع والانكماش. طوله نحو ٢١ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٦ سم. رأسه مخروطي الشكل. خطمه ينتهي بمادة قرنية صلبة. عيناه مغلفتان بغشاء طامس، الداعي لنعته بالحية العمياء. اذناه مغلفتا الغشاء الصيواني. ثوبه الى الجؤوة السمراء. الانثى افتح ثوباً من الذكر واغلظ جرماً منه || يألف الرمال والاراضي الزراعية والمروج. يخلد ملجأه ويقيم سكناه تحت الحجارة. يسرح في الليل. دفعه مستقيم الخط. قوته الديدان والاساريع والعقارب والعناكب || يقال انه يعيش نحو ٢٤ سنة. يبلغ كامل نموه بعمر ثلاث سنوات ويسافد بعمر اربع سنوات.

٤٠٣٥ - بُلْنُومَة°*، أبو شِعَاع
Polynaemus (S).
Polynème (F). Polynaemus (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البلنوميات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الاستوائية || اجسامها صغيرة شبه أهليلجية الشكل. اثوابها جميلة الالوان الزاهية. عذباتها جامدة مستطيلة تكتنف قاعدة الفلك الاسفل. زعانفها الذيلية فارقة هلالية التقويس || لحومها كاعنة الصنف قلّ من يرغب فيها.

٤٠٣٦ - بُلْنُوميّات °
Polynaemidae (S).
Polynémidés (F).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار المناطق الاستوائية || اجسامها اهليلجية الشكل صغيرة القد. تتميز بعذباتها الجامدة الخارقة الطول وبزعانفها الذيلية الفارقة المقوّسة || اشهر اجناسها البلنومة.

٤٠٣٧ - بُلْنُون°
Balaninus (S).
Balanin (F). Balanus, Nut-weevil (E).
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة السوسيات. انواعه عديدة تتميز باخطامها الدقيقة المستطيلة || اشهر انواعه المؤذية الثلاثة التالية:

٤٠٣٨ - بُلْنُون البَلّوط°*
Balaninus glandium (S).
Balanin des glands (F). Acorn Weevil (E).
Eichelbohrer, Eichelrüssler (D).
نوع من البلنون طوله يراوح من ٣ الى ٤ مم. لونه حنطي اغبر يعلوه توشيح ابيض واصفر. يعيش على السنديان. اناثه تمتح مكنها، عند العقد، على حافة القمع الداخلية فينقف عن يرقات تنخر البلوط.

٤٠٣٩ - بُلْنُون البُنْدُق°*
Balaninus nucum,
Curculio nucum (S). Balanin des noisettes, Charançon des noisettes (F). Hazel-nut weevil (E).
Haselnussbohrer, Nussrüssler (D).
خنفساء من البلنون طولها يراوح من ٨ الى ١٠ مم. ثوبها اغبر اللون اطحل المؤاج تعيش على اوراق وعقد البندق. اناثها تمتح مكنها على الثمار فينقف عن يرقات تعيش داخل الثمرة فتلتهمها.

٤٠٤٠ - بُلْنُون الكستناء°
Balaninus elephas, (S).
Curculio elephas (S). Balanin des châtaignes, Charançon des châtaignes (F). Chestnut weevil (E).
Kastanienbohrer (D).
خنفساء من البلنون طولها يراوح من ٨ الى ١٠ مم. ثوبها اصفر اللون تعلوه زغبة طحلاء. خطمها شاذ بطوله ودقته وتقويسه. تركب الكستناء والبلوط وتمتح مكنها داخل الثمار فينقف عن يرقات قصيرة القد غليظة تلتهم لباب الثمر.

٤٠٤١ - بَلُّوح
Puits tari (F).
البئر الذاهبة الماء.

٤٠٤٢ - بِلَّور الصخر
Cristal de roche (F).
Rock-crystal (E). ضرب من الصوان أو المرو المتحجر.

٤٠٤٣ - بَلُوْرَة الفُسْتُق
Rouille du pistachier
وصم فطري يعتري الفستق (اطلب ايرومِيس الفستق).

٤٠٤٤ - بَلُّوط
Chêne (F). Oak (E).
راجع سنديان.

٤٠٤٥ - بَلُّوط اخضر
Chêne vert, Ballote,
Yeuse (F). Ilex (E).
راجع سنديان اخضر.

٤٠٤٦ - بَلُّوط الارض
Ballote fétide (F).
Foetid-horehound (E). هو الفراسيون الاسود. اطلبه.

٤٠٤٧ - بَلُّوط الملك
الجوز وقيل هو الشاهبلوط (ابن سيده).

٤٠٤٨ - بَلُّوطة
Gland (F). Acorn (E).
هي ثمرة السنديان.


٤٠٤٩ - بَلُّوطيّات، سِنْدِيَانيّات
Cupuliferaceae (S). Cupuliféracées (F).
Cupuliferaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القعالات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها السنديان والبندق.

٤٠٥٠ - بَلُّوطِيَّة
Cupuliforme (F). Cupuliferous (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالبلوط.

٤٠٥١ - بلُومَارِيَة*، ياسمين هندي
Plumeria (S).
Plumérie, Frangipanier (F). Frangipani, Pagoda tree, Temple tree (E). Jasminsunge (D). Plumeria, Frangipana (I).
جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الدفليات. مهدها البلاد الحارة. انواعها المعروفة ٤٠ اشهرها البلوماريه العطرة. شجيرة حسنة الهيكل، ساقها مخشوشب عديم الصلابة، اوراقها متقاربة، متعاقبة، معنقة، ملعقية الشكل، جميلة الخضار. ازهارها عثكولية التجميع، هامية الارتكاز، خنثوية، خماسية البتلات، جميلة الهيئة، فواحة العرف المستحب، بيضاء اللون. يستخرج من سوقها عصارة سامة تستعمل لاستئصال الثآليل.

٤٠٥٢ - بِلّون ० Bellone (F).
البلون كوكب سيّار من الخنّس مركزه بين المريخ والمشتري .

٤٠٥٣ - بُلَيْحَة ०* Onchidium (S).
Onchide, Onchidie (F). Onchidium (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات ، معديات الارجل ، رئوية ، وفصيلة البزاقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها هندية المهد تعيش في المياه العذبة || جسامها عريباطة ، عادمة الصدف ، بيضية الشوزن ، محدّبة الصفحة العلياء مسطحة السفلى المطوّقة بحتار الرداء الجذّع . رؤوسها مبطلة ثنائية اللوامس المندفعة . التجويف الرئوي خلفي الارتكاز يغلفه الرداء .


بَلَيحَة

٤٠٥٤ - بِلّيس ०* زَهْر اللؤلؤ ، شاش القاضي
Bellis (S). Pâquerette (F). Daisy (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها ضمية قرصية سيكة النصل . ازهارها رؤيسية فردية تاجية يحملها زناد دقيق شمراخي الشكل || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٤٠٥٥ - بِلّيس مستدير الورق ० Bellis rotundifolia (S).
Pâquerette à feuilles rondes (F).
نوع من البليس يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقه معنقة ثلاثية او خماسية الاضلع ، نصلها خملي البشرة مهدب . ازهاره محمولة على شماريخ مستطيلة ، طباها اصفر اللون لسيناتها بيض ومنها ليلكية || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٤٠٥٦ - بِلّيس معمّر ० Bellis perennis (S).
Pâquerette vivace, Petite Marguerite, Fleur de Pâques, F. de pâturage, Mère Gigogne (F). Bruise-wort, Daisy (E). Gänseblume, Margarethenkraut, Wildes massliebchen (D). Bellide, Margarita, Pratellina (I).
نوع من البليس يعلو من ٤ الى ١٥ سم . اوراقه معنقة وحيدة الضلع ، زباء النصل ، عنقها مجنح القاعدة . ازهاره محمولة على شماريخ دقيقة طباها اصفر اللون ، لسيناتها بيض او وردية || ضروبه عديدة تختلف بالوان ازهارها . ازهاره يستمر من اذار الى تشرين الثاني .


بليس

٤٠٥٧ - بُلَيْسان ० Dichroa febrifuga (S).
Dichroa fébrifuge (F). Dichroa febrifuga (E).
شجيرة طبية برية وزراعية من فصيلة السفرسيات . منبتها يمتد من الهند الى ايران . ساقها فرعاء . هيكلها هيكل الارطنسيا . تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابيدة ، معنّقة ، متقابلة ، اهليلجية ، ذلقة الاطراف ، منشارية الحفاف . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها تبدو بنفسجية ثم تتحول الى الزرقة . ثمارها عنبية زرقاء اللون تستعمل كدافعة للحمى في الهند والافغان وايران .

٤٠٥٨ - بَلِيسَنْدَر Palissandre, Palixandre (F).
Purple wood, Rose wood (E).
خشب فاخر الصنف يقطع من بعض انواع السأسم . تصدره البرازيل والهند الشرقية وبعض مناطق افريقية الغربية || وهو من الاخشاب الشديدة الصلابة المتماسكة الرقمة الناعمة . لونه الى البنفسجي العابق الاسمر . رائحته عطرية مستحبة .

٤٠٥٩ - بُلَيْط Crenidens argenté (F).
راجع بطيط فضي .

٤٠٦٠ - بُلَيْعَة* ، غليسيّن ، وِسْتاريه
Glycina, Wistaria (S). Glycine, Wistaria (F). Glycine, Kidney-bean tree (E). Süssbohne, Wistaria (D). Glicinia (I).
جنس نباتات مدادة عارشة تزرع للتزيين من فصيلة القرنيات الفراشية || انواعه عديدة ، اوراقها مركبة ، وريقاتها وترية العدد ، ازهارها عنقودية التجميع مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يتبع .

٤٠٦١ - بُلَيْعَة خمليّة Wistaria venusta (S).
Glycine veloutée (F).
ساقها مدادة عارشة تطول نحو ١٠ امتار . وريقاتها زباء النصل على صفحتيه || ازهارها بيض . ازهارها عناقيد ملتكة طولها نحو ١٥ سم . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .

٤٠٦٢ - بُلَيْعَة صينيّة Wistaria sinensis (S).
Glycine de Chine (F).
ساقها مدادة عارشة تطول من ١٥ الى ٢٠ م . وريقاتها ملساء النصل الباهت الخضار || ازهارها عطرية الرائحة ، بنفسجية او بنفسجية موشحة بالابيض || ازهارها عناقيد رهلة يراوح طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران || ثمارها قرون مستطيلة زباء البشرة . بزورها بيضية الشكل مفلطحة .

٤٠٦٣ - بُلَيْعَة كثيرة الزهر
Wistaria floribonda (S). Glycine floribonde (F).
ساقها مدادة عارشة تطول نحو ١٥ م . وريقاتها ملساء النصل كثيرة العدد من ١٥ الى ١٩ || ازهارها مختلفة الالوان فيها الابيض والموشح والوردي والبنفسجي . ازهارها عناقيد متوسطة الكثافة ، كثيرة العدد ، طولها نحو ٢٠ سم . تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٤٠٦٤ - بُلَيْعَة يابانيّة Wistaria japonica (S).
Glycine du Japon (F).
ساقها مدادة عارشة تطول نحو ٣ امتار . وريقاتها ملساء النصل مستدقة العقصة || ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون . ازهارها عناقيد رهلة يراوح طولها من ١٥ الى ٣٠ سم . تنويرها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .


بليعة

٤٠٦٥ - بليلَج Myrobalan belleric (F).
Belleric myrobalan (E).
راجع اهليلج بليله .

٤٠٦٦ - بَلْيُوإتْنُولُوجية Paléoethnologie (F).
Paleoethnology (E).
علم يبحث في خصائص الشعوب من الاثار والمتحجرات العائدة الى زمن ما قبل التاريخ .

٤٠٦٧ - بَلْيُوبيولُوجية ० Paléobiologie (F).
Paleobiology (E).
البليوبيولوجية علم يبحث في مناشع الحياة ابتداء من البقايا العضوية او الاحافير المحفوظة في بعض الطبقات الحصلبية (الجيولوجية) .

٤٠٦٨ - بَلْيُوجغرافية ० Paléogéographie (F).
Palaeogeography (E).
البليوجغرافية ، اي جغرافية الاحقاب الجيولوجية ، تدرس

امتداد البحار والرواسب التي تركتها عبر الازمنة الخالية المتعاقبة من تاريخ الحصلبة الارضية .

٤٠٦٩ - بَلْيُوسَاني Paleocène (F). Palaeocen (E).


اسم يطلق على اقدم عصر ، اي الاول ، من عصور الحقبة الثالثية || يتميز برواسبه المتفاوتة الكثافة التي تركتها مياه البحار عند تقلصها وانسحابها .

٤٠٧٠ - بُمْبِيكس Bombyx

راجع قزية .

٤٠٧١ - بُنّ * Coffea (S). Caféier, Cafier (F). Coffee tree (E). Kaffeebaum (D). Caffé, Albero del caffé (I).

جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة القهويات . مهدها بلاد الحبشة ومنها انتقلت بواسطة العرب الى اليمن والهند واميركا || اقليمها الزراعي جميع المناطق الحارة والاستوائية التي لا تهبط حرارتها الدنيا دون العشر درجات || أوراقها دائمة الخضار الزاهي ، متقابلة ، معنقة ، بيضية ، رمحية الزام الاخير ، متمعجة النصل . ازهارها ابطية الارتكاز ، بيضاء اللون ، عطرية مستحبة العرف . ثمارها شبه نووية . عجاتها ثنائية الحبة . حبوبها منبسطة اخدودية من الداخل ، محدودبة من الخارج لونها الى الخضار البحري . وحبة البن تفقد قوة الانبات بسرعة لذلك يجب بذرها قبل مرور ثلاثة اسابيع على جنيها . منهم من سماه « قهوة » في حين ان القهوة هي نقيع البن المحمص المسحوق المغلي في الماء || اشهر ضروبه الزراعية البن اليمني وبن موكا والبن الحبشي الهرري وبن البرازيل والكونغو وغينيه وليبرية .



بنّ

٤٠٧٢ - بَنَات الرعد Truffe d'hiver (F). Winter truffle (E).

اطلب كمء شتوي .

٤٠٧٣ - بَنَات أخْدَر Onagres (F). Onagers (E).

هي حمر الوحش .

٤٠٧٤ - بَنَات الشيخ Herniaire glabre (F). Turk's herb (E).

اطلب نومان أمرد .

٤٠٧٥ - بَنَات العيد Coccinellidés (F). Coccinella (E).

راجع دعسوقيات .

٤٠٧٦ - بَنَات الماء Sireniens (F). Sirenia (E).

راجع خيلانيات .

٤٠٧٧ - بَنَات اوبر Truffe grise (F). Grey truffle (E).

اطلب كمء ارمد .

٤٠٧٨ - بَنَات عِرْس Mustélinés (F). Mustelinae (E).

ردف او عشيرة من فصيلة السموريات تشمل ابن عرس والسمور والدلق والقاقوم .

٤٠٧٩ - بَنَات عرهون Champignons (F). Mushroom, Fungus (E).

هي الفطور .

٤٠٨٠ - بَنَات مِصْقَار Scaridés (F). Scaridae (E).

فصيلة ابي مصقار من الاسماك العظميات الشالكات الزعانف ، اجناسها وانواعها عديدة . اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية . جميعها زاهية الالوان الجميلة . اسنانها مندمجة كأنها منقار الببغاء .

٤٠٨١ - بَنَات نَعْش الصُغْرى la Petite Ourse (F).

كوكبة من النجوم مشهورة باسم الدب الاصغر . اطلبه .

٤٠٨٢ - بَنَات نَعْش الكُبْرى la Grande Ourse (F).

كوكبة من النجوم مشهورة باسم الدب الاكبر . اطلبه .

٤٠٨٣ - بَنَات وَرْدَان Blattidae (S). Blattides, Blattiens (F). Blattidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة السرنافيات اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد المعمورة . اكثرها من الحشرات القارضة المؤذية . قوتها المواد العضوية والنباتية . معظمها يعيش على الارض يألف الاماكن الرطبة المظلمة وبعضها يعيش على سطح الماء .

٤٠٨٤ - بَنَات يوم Ephemeridae (S). Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).

هي الزخرفيات ، فصيلة حشرات من الهوام .

٤٠٨٥ - بُنَانَة Square, Jardin d'agrément (F). Square, Enclosed garden (E).

هي الروضة المعشبة النضرة . وقد استعملها الامير مصطفى الشهابي للدلالة على هذا النوع الخاص من حدائق التزيين الذي يختلف بترتيبه عن الحديقة العادية والروضة وغيرها .

٤٠٨٦ - بَنَاوَة Ligne directe descendante (F). Descending direct line (E).

حبل النسب الهابط .

٤٠٨٧ - بُنْبُك Requin-marsouin (F). Lamna, Mackerel shark (E).

اطلب لياء .

٤٠٨٨ - بُنْبُك أزْرَق * Carcharhinus glaucus (S). Requin bleu (F). Blue Shark (E).

سمكة بحرية سرلودة مفترسة من فصيلة البنبكيات . اعطانها جميع بحار العالم باستثناء القطبية || تعتبر من اسرع اسماك الفصيلة واشرسها خلقاً وابطشها || مسرحها العادي يمي في الاغواط وتمخر سطح الماء وتواكب السفن في اسفارها وتقترب من المرافىء || جسمها وشعي الشكل ، يطول نحو سبعة امتار . ثوبها الى الزرقة البحرية . ظهرها سبوري المواج . بطنها اغبر ابيض . رأسها مخروطي الشكل . خطمها شارف . فمها لاطىء مستعرض الشدق . اسنانها متراصة ، مزوانية الاطراف الحادة كالخناجر . زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة القد ، مقعرة ، مفلوقة || الانثى معتدلة النثار تضع في كل مرة ، بين اواسط ايار واواخر حزيران نحو ٣٠ بجراً || لحمها معتدل الصلابة ، كاعن الصنف لا يؤكل . تصاد لمسكها وزيتها .



بنبك ازرق

٤٠٨٩ - بُنْبُكيّات Carcharhinidae (S). Carcharhinidés (F). Carcharhinidae (E).

فصيلة اسماك سرلودة مفترسة من رتبة الاشلاق السنفقيات . اعطانها معظم بحار العالم واخصها بحار البلاد الحارة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرين || اجسامها مستطيلة .

وشعية الشكل ، ثنائية الزعانف الظهرية والبطنية ، كبيرة الزعانف الشرجية . اخطامها ذلقة شارفة . اسنانها كالخناجر تمزق وتبقر كل شيء || تتميز بنياسمها المجهزة باغشية سادنة وتتميز بسرعة الانتقال وبقساوة الاخلاق الشرسة وبالنهم والضراوة المفرطين . تتعدى على الانسان وترافق المراكب والبواخر || اشهر اجناسها البنبك والسيتل والجلاد .

٤٠٩٠ - بَنَّة

البنة هي رائحة العود عند احتراقه ورائحة كل نبات او اوراق تحترق مهما كان عرفها || والبنة هي رائحة مرابض الغنم والماعز والظباء والبقر .

٤٠٩١ - بِنْتُ العيد*، دُعْسُوقَة Coccinelle (F).
Coccinella (E).

جنس حشرات نافعة مفترسة من فصيلة الدعسوقيات انواعها عديدة جميعها صغيرة القد محدبة الشكل طولها يراوح من ٣ الى ٧ م. اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاحمر يعلوه تبقيع اسود او تنقيط ابيض .

٤٠٩٢ - بِنْتُ القُنْصُل Fille de Consul (F).
Easter flower (E).

اطلب عنجد جميل . نبات من الفربيونيات .

٤٠٩٣ - بِنْتُ النَقَا Chalcide (F). Chalcides (E).

هي الدساسة ، اطلبها .

٤٠٩٤ - بِنْت طَبَق* Emys palustris (S).
Emyde bourbeuse, Tortue émyde (F). Marsh-tortoise (E).

نوع من الحمسة تعرف بحمسة المناقع وهي سلحفاة صغيرة القد طولها نحو ٣٠ سم. تعيش في الهور وفي المناقع المستقرة المياه . قوتها الاسماك والضفادع والدويبات .

٤٠٩٥ - بِنْت وَرْدَان*، صُرْصُور
Blatte, Cafard, Cancrelat (F). Blatta, Cockroach(E).

جنس حشرات من بنات وردان انواعه ٦ اعرفها ٣ تتميز بقرونها الاستشعارية الطويلة وهي مبذولة في معظم مطابخ وافران و بيوت ومراحيض البلاد حيث تأكل الخبز والسكر واللحم وجميع ما تقع عليه من مواد عضوية .

٤٠٩٦ - بِنْت وَرْدَان المَطَابِخ ، صُرْصُور شَرْقي
Blatta orientalis (S). Blatte orientale, Blatte des cuisines (F). Common cockroach (E). Orientalische schabe, Küchenschabe (D).

حشرة طولها نحو ٢٥ م. ثوب ذكورها الى البني الغابق اما الاناث فسود . اجنحة الذكر كبيرة تغطي كامل الجسم اجنحة الانثى صغيرة قصيرة .

٤٠٩٧ - بِنْت وَرْدَان أمْرِيكِيَّة، صُرْصُور أمريكي
Periplaneta americana (S). Blatte américaine (F). American Cockroach (E). Amerikanische Schabe, Karkerlak (D).

حشرة طولها نحو ٣٥ م. ثوبها الى البني المتاوج أناثها اعبق لوناً من ذكورها || اجنحة الذكر كبيرة مستطيلة تشرف على الجسم .

٤٠٩٨ - بِنْت وَرْدَان جِرمانيَّة، صُرْصُور جِرْمَاني
Blatella germanica (S). Blatte germanique (F). German cockroach, Croton bug (E). Deutsche schabe, Hausschabe (D).

حشرة صغيرة الجثة طولها نحو ١٥ م. ثوبها الى البني الفاتح الزاهي || اجنحتها كبيرة مستطيلة تتعدّى محيط جسمها .

٤٠٩٩ - بَنْتَكْرِين* Pentacrinus (S).
Pentacrine (F). Pentacrinus (E).

جنس حيوانات بحرية من زنابق البحر الشوكيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها لجية تعيش في الاعماق التي تراوح غورها من ٢٥٠ الى ٢٠٠٠ م. || جميع اعضائها خماسية التركيب المضاعف . مجموعاتها في القاع تبدو كروج خضراء مترامية الاطراف .

٤١٠٠ - بَنْتَلَسَّة ° Panthalassa (F).
Panthalassa (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على اليم اي على مجموعة البحار التي تغمر الكرة الارضية .

٤١٠١ - بُنْتُو Bonto

حيوان نهري لبون يدعى ايضاً بوتو الامازون ، اطلبه .

٤١٠٢ - بُنْتُول ° Pennatula (S).
Pennatule (F). Pennatula (E).

جنس حوينات بحرية من المزهاريات وفصيلة البنتوليات . انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها شبه اسطوانية الشكل متباينة الالوان . اشهر انواعه البنتول الاشهب .

٤١٠٣ - بُنْتُول أَشْهَب *° Pennatula grisea (S).
Pennatule grise (F).

نوع من البنتول . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . مديخته شبه اسطوانية الشكل منتصبة عمودياً تكسوها الازهار ابتداء من الثلث الاول . لونها الى الشهبة وتصبح فسفورية مضيئة في زمن التناسل وذلك يعود الى مجموعات الحجيرات الممتدة من الفوهة والتي تحوي بعض المواد الدهنية المضيئة .

٤١٠٤ - بُنْتُولِيَّات ° Pennatulidae (S).
Pennatulidés (F). Pennatulidae (E).

فصيلة حوينات بحرية من المزهاريـات الحلسونيات . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها البنتول .

٤١٠٥ - بَنْتُومَة*، عَنَم أُرُوبِي ، زَرْق الطَيْر ، دِبْق مُقَدَّس، دِبْق البَلُّوط، دِبْق السِنْدِيَان، لُورَنْتُس
Loranthus europaeus (S). Loranthe d'Europe, Gui de chêne (F). Continental mistle toe, European mistle toe (E). Eichenriemenblume, Mistel (D). Vischio, Pania europea, Viscara (I).


نبات من الحضاليات الطفيلية التابعة الى فصيلة العنميات. يركب الاجاص والتفاح والكستنا والسنديان ، يعيش على فروعها واغصانها فيؤذيها وقد يميتها .


٤١٠٦ - بَنْج Atavisme (F). Atavism (E).


البنج هو الرجوع الى الاصل . من بنج رجع الى اصله . والبنج هو الاصل والبنك ايضاً .

٤١٠٧ - بَنْج Hyoscyamus (S).
Jusquiame (F). Hyoscyamus (E).

جنس نباتات عشبية برية جحالية من فصيلة الباذنجانيات.



بنت العيد


بنت طبق


بنت وردان


بنتكرين


بُنتول أشهب


بنتومه

سوقها منتصبة غليظة زباء . اوراقها رمحية ، مفرضة ، متعاقبة ، حاضنة ، كبيرة النصل ، زغبية البشرة . ازهارها كبيرة القد ، ابطية وتاجية الارتكاز ، خشوية ، خماسية البتلات المندغمة . ثمارها حقية ، رباعية الغريفات قمبولية النطاء . بزورها مفلطحة مخروبية الغشاء . انواعه المعروفة تقارب العشرة . جميعها من النباتات الجحالية الطبية التي يستخرج منها بعض المواد النافعة || اشهرها البنج الابيض والاسود والذهبي والمغربي .


بنج ابيض

٤١٠٨ - بَنْج أبيض * ، سَيكران

Hyoscyamus albus (S). Jusquiame blanche (F). White henbane (E). Weisses bilsenkraut (D). Giusquiamo bianco, Jusquiamo (I).

بجلة عشبية برية غليظة الساق ، قليلة الفروع تعلو نحو ٥٠ سم . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون يعلو بياضها مواج تبني . تكثر في المواقع الرطبة والاتربة المتوسطة الاندماج .


بنج اسود

٤١٠٩ - بَنْج أسْوَد * ، سَكْرَان

Hyoscyamus niger (S). Jusquiame noire, Poclée, Potelée, Hannebane, Herbe aux poules (F). Henbane, Hen-bell, Hyoscyamus (E). Schwarzes bilsenkraut (D). Giusquiamo nero, Favo porcino (I).

بجلة عشبية برية غليظة الساق فرعاء تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم . اوراقها كبيرة كريهة الرائحة . ازهارها كبيرة تبنية مبضّمة بالاحمر الارجواني || يكثر وجودها في الاتربة الرملية .

٤١١٠ - بَنْج المَغْرِب ، بُقَيْنَة


Hyoscyamus falesiez (S). Jusquiame de l'Atlas (F).

بجلة عشبية برية غليظة الساق المنتصبة . تعلو نحو ٥٠ سم . فروعها كثيرة . اوراقها متوسطة القد ، زباء النصل . ازهارها قصيرة الاهن ، فستقية اللون موشّحة بالاحمر الارجواني . مهدها جبال الاطلس . تكثر في المواقع الرطبة .

٤١١١ - بَنْج ذَهَبي

Hyoscyamus aureus (S). Jusquiame dorée (F).

بجلة عشبية برية نحيلة الساق المنتصبة . تعلو نحو ٤٠ سم . فروعها قليلة . اوراقها صغيرة كثيفة الزغب . ازهارها طويلة الأهن ، ذهبية اللون مبضمة بالاحمر . تكثر في الاراضي الرطبة القليلة الاندماج .


بنجة

٤١١٢ - بَنْجَة ٥

Pangaea (F). Pangaea (E).

البنجة من بنج اي الاصل . اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على الكرة الارضية عندما كانت لا تزال كتلة كودنية واحدة ، أي منذ تكوينها حتى زمن تجزئتها وانقسامها الى قارّات .

٤١١٣ - بَنَجَة ٥*

Panagaeus (S). Panagée (F). Panagaeus (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة البنجيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها تطول من ٨ الى ١٢ مم . رؤوسها صغيرة ، طليقة . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . تآشيرها وفكوكها قياسية . ملامسها مهدّبة الفصل الطرفية . كواسلها محدودبة . اغمادها لاحقة ، تساعية الاخاديد النحيلة القاطبة . بطونها مفلطحة . قوائمها نشيطة . اثوابها مبقّعة ، يكثر فيها الاسود يعلوه تبقيع احمر || الحشرة الجملانة قانصة . البرقة والمجة وقانصة .


بنجوان مخزني

٤١١٤ - بَنْجَر

Betterave (F) Beet-root (E).

هو الشوندر ، اطلبه .

٤١١٥ - بَنْجَنْكُشت

Agneau-chaste (F). Agnus castus (E).

هو الارثد جنبة طبية معمرة .

٤١١٦ - بَنْجُوَان

Lindera (S). Benjoin (F). Benzoin (E).

جنس اشجار وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة الغاريات . انواعه عديدة . اوراقه عابلة ، متعاقبة . ازهاره ثنائية المسكن ، سداسية الفصل المتساوية ، فستقية اللون . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٤١١٧ - بَنْجُوَان مَخْزَني *

Lindera Benzoïn (S). Benjoin officinal (F).

نوع من البنجوان شجيرته سبروتية تعلو نحو ٤ امتار . اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٥ الى ١٥ سم . نصلها مالس البشرة ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . ازهاره تسبق الاوراق وهي نورية التجميع ، محورية الارتكاز . نورتها تعد من ٣ الى ٦ ازهار . ثماره لحمية ، بيضية الشكل ، حمصية القد ، قرمزية اللون . اخشابه ولحاء اخشابه عطرية الرائحة يستخرج منها بعض الادهان الطبية ومادة صمغية تدخل في معظم تراكيب القناديد لتثبيت عطورها .

٤١١٨ - بَنْجُوَان مُفَصَّص

Lindera obtusiloba (S). Benjoin à lobes obtus (F).

نوع من البنجوان مهده الصين واليابان . شجيرته صغيرة القد تعلو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه لا قياسية الشكل منها الكاملة ومنها الثلاثية التفصيص المقطومة . نصلها مالس البشرة ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . ازهاره نورية التجميع . نورته ابطية الارتكاز تعد من ٥ الى ٨ ازهار || اخشابه صناعية جيدة الصنف .

٤١١٩ - بَنْجُوَان نَاعِم

Lindera sericea (S). Benjoin soyeux (F).

نوع من البنجوان مهده اليابان . شجيرته تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقه اهليلجية تطول نحو ١٠ سم . نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره نورية محورية . نورته تعد من زهرتين الى اربع زهرات || اخشابه صناعية جيدة الصنف قليلة الادهان والمواد الصمغية .

٤١٢٠ - بَنَجِيَّات ٥

Panagaeidae (S). Panagéidés (F). Panagaeidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، تطول من ٧ الى ١٥ مم . رؤوسها صغيرة ، طليقة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة . تآشيرها وفكوكها قياسية . ملامسها هلبية الفصل الطرفية . كواسلها مكورة محصورة . اغمادها ملونة ، تساعية الاخاديد النحيلة القاطبة . قوائمها نحيلة معتدلة الطول || جميعها مفترسة . يكثر وجودها تحت الحجارة والجثالة في المواقع الرطبة . تلجأ في الشتاء الى جذوع الحور والصفصاف حيث تستتر باللحاء || اشهر اجناسها البنجة .

٤١٢١ - بُنْدا * Aelurus (S). Panda (F).

حيوان من الراتونيات وحيد الجنس والنوع . جثته تطول نحو ٦٠ سم. وذيله ٤٣ اما ارتفاعه فنحو ٣٦ سم. وهو قريب الشبه من السنور رأسه مستدير الشكل ، فروته مستطيلة الصوف الناعم . موطنه المقلب الجنوبي الشرقي من جبال حملايا . يألف الغابات . قوته الثمار والحبوب وبعض الحشرات . نيرج الذكر منه فواح الرائحة المسكية.

٤١٢٢ - بَنْدَر Macaque rhésus (F).

هو الماكاك الرسيس ، اطلبه .

٤١٢٣ - بُنْدُق، جِلَّوز Corylus (S). Noisetier (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البتوليات السوبليات . انواعه قليلة . جميعها من نباتات المناطق المعتدلة . اشجارها فناء ترغب في الاراضي العميقة الغور . افنانها ملساء ، غيداء . اوراقها عابلة متعاقبة معنقة ، قلبية ، مسننة الحافة ، زغبية السطح الاسفل من النصل . ازهارها وحيدة المسكن . الذكرية منها قدية ، اسطوانية طويلة . الانثوية نورية عذقية وردية اللون . ثمارها صغيرة يختلف شكلها مع نوعها ، جميعها خشبية الغلاف الاملس تحوي بزرة واحدة فلقية مأكولة ، طيبة الطعم . يستخرج من بزورها دهن يقوم مقام دهن اللوز . اشهر انواعها الزراعية الثلاثة التالية .

٤١٢٤ - بُنْدُق بَرّي، جِلَّوز بَرّي، إيلاوس

Corylus sylvestris (S). Noisetier franc, Coudrier sauvage (F). Wild filbert (E). Wilder hasel (D). Avellano salvatico, Noccinolo salvatico (I).

شجرة دائمة فناء عديدة الضروب . تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . مهدها آسيا الصغرى والبلقان . ساقها ملساء ، فروعها وافنانها كثيفة ، اوراقها جوزية اللون زباء الصفحة السفلى . ثمارها صغيرة خلية القشرة مستطيلة الشكل || تعيش في جميع الاتربة المتوسطة الاندماج .

٤١٢٥ - بُنْدُق تركي، جِلَّوز تركي، قِيطَاقِيا

Corylus colurna (S). Noisetier de Turquie, Coudrier de Byzance (F). Filbert, Hazel, Constantinople hazel (E). Türkische hasel, Baumhasel (D). Avolano di Costantinopoli, Noccinolo di Costantinopoli (I)

شجرة كبيرة هرمية الشكل تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. ساقها غليظة طحلاء اللون صلفاء اللحاء الملساء . فروعها وافنانها متوسطة الكثافة . اوراقها لامعة النصل ، كبيرة الحجم ثمارها قلبية الشكل || ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور .

٤١٢٦ - بُنْدُق مَعْروف*، جِلَّوز عادي

Corylus Avellana (S). Noisetier commun, Avelinier, Coudrier (F). Filbert, Hazel-nut tree (E). Haselstrauch, Hasel, Nussbaum, Haselnuss (D). Avellano, Nocciolo, Bacuccola (I).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٤ الى ٧ امتار. ساقها ملساء، فروعها كثيفة متدلية الاطراف . اوراقها قلبية مسننة الحافة ، ثمارها صغيرة قلبية الشكل مدببة الخاتم . تعيش في جميع الاتربة ، ترغب في الاراضي العميقة الغور المتوسطة الاندماج .

٤١٢٧ - بُنْدُق هِنْدي*، قَارِح، جَوْز لَرْته

Caesalpinia bonduc (S). Bonduc, Cniquier, Chicote (F). Bonduc, Bonducella, Nicker tree (E). Nickerbaum, Gemeiner schüsserbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

جنبة برية من فصيلة القرنيات . فروعها وافنانها قليلة . اوراقها مركبة . وريقاتها صغيرة زلقة . ازهارها الى البياض الاخضر المواج . ثمارها حنابل ثخينة شائكة تغلف بعض البزور الكروية الشكل الآحية التركيب . وبزورها هذه تدعى الرتّه وعين القط وهي من المقويات وتستعمل في الهند كدافعة للحميات وضد نهش الافاعي السامة .

٤١٢٨ - بُنْدُقَة Aveline, Noisette (F). Hazel-nut (E).

ثمرة البندق .

٤١٢٩ - بُنْدُقِيّات Corylacées, Corylées (F). Corylaceae (E).

سبط من الفصيلة البتولية السوملية . اشهر اجناسه البندق .

٤١٣٠ - بَنْدَل ٥* Pandalus (S). Pandale (F). Pandalus (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة القريدسيات . انواعه المعروفة عديدة معظمها يعيش في بحار البلاد الباردة وبعضها في بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || جميعها كبيرة القد . مستطيلة الاخطام والزبانى ، جميلة الالوان القسطانية الزاهرة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٤١٣١ - بَنْدُور ٥* Pandura (S). Pandore (F). Pandura (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة البندوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة بابوجية الشكل ، لا متساوية المصاريع والاضلع . المصراع السفلي مسطّح الصفحة يكمّ اطراف العلوي ، وهي بيضاء اللون لؤلؤية || اجسامها قصيرة المثاعب الطليقة المهدّبة الاطراف . تعيش لاصقة بالصخور المغمورة بالماء .

٤١٣٢ - بَنَدورة، طَمَاطِم، قُوطَة

Solanum lycopersicum (S). Tomate, Pomme d'amour Pomme d'or (F). Tomato, Love apple (E). Tomaten, Kirschentomaten, Goldapfel (D). Pomodoro, Tomatô, Pomo d'amore (I).

جنس نباتات عشبية بقلية زراعية من الفصيلة الباذنجانية. مهده امريكه الحارة ومنها عمت زراعته العالم || انواعه وضروبه كثيرة العدد ، جميعها مأكولة الثمار تختلف باختلاف الشكل والحجم وسرعة النمو والادراك || اما قيمة الثمرة الغذائية فقليلة لكنها غنية بالفيتامينات والحوامض النافعة . يوجد فيها :

٠,٧٦ ٪ من المواد الازوتية .
٠,٣٢ ٪ من المواد الدهنية .
٣,٨٩ ٪ من المواد الهيدروكربونية .

اشهر انواعه الرئيسية تتبع .

٤١٣٣ - البندورة البَلَحِيّة *

Lycopersicum microcarpum (S). Tomate olive (F).

ثمارها كثيرة صغيرة بلحية الشكل مدببة القيد والطرف .




بندا



بندق معروف



بندق هندي



بَنْدَل



بَنْدُور



بندورة بلحية


بندورة سبحية


بندورة شائعة


بندورة عنقودية


بندورة كرزية


بنسمون


بُنْغار


بَنْغاز

٤١٣٤ - البندورة السبحيّة *
Lycopersicum rosarigerum (S). Tomate en chapelet (F).
ثمارها سبحية التجميع اجاصية الشكل منخفضة القيد والخاتم سميكة اللب قليلة العصارة .

٤١٣٥ - البندورة الشائعة *
Lycopersicum esculentum(S). Tomate mangeable(F).
ضروبها عديدة وثمارها مختلفة الاشكال والاحجام تغلب فيها الاستدارة والتبطيط مع كبر القد .

٤١٣٦ - البندورة العنقوديّة *
Lycopersicum racemigerum (S). Tomate en grappes (F).
ثمارها عنقودية التجميع ، صغيرة القد قلبية الشكل .

٤١٣٧ - البندورة الكرزية *
Lycopersicum cerasiforme (S). Tomate cerise (F).
ثمارها كرزية الشكل متوسطة الحجم ، سميكة اللب ، قليلة العصارة والبزور .

٤١٣٨ - بَنْدُوريّات ٥
Pandoridés (F).
Pandoridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها متباينة الاشكال لامتساوية المصاريع والاضلع . اجسامها صغيرة . مثاعبها قصيرة ، طليقة ، مهدّبة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها البندور والميقم .

٤١٣٩ - بَنْزَهير
Limon d'Egypte (F).
Egyptian small lim ...
اطلب ليمون مالح .

٤١٤٠ - بَنْسَمُون*، خُماسيّة الأسَدِيّة
Pentstemon (S). Pentstémon (F). Pentstemon Beard tongue (E). Bartfäden, Funffäden (D). Pentstemon (I).
جنس نباتات بحلية معمرة من فصيلة الخنازيريات مهدها امريكة الشمالية . انواعها قليلة منها الجنبيات والبجلات والاعشاب . اوراقها متقابلة لسنة . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها خماسية الاسدية جميلة الالوان الزاهية المختلفة . اشهر انواعه التزيينية :

٤١٤١ - بَنْسَمون أحمر P. punicens (S). P. rouge (F).

٤١٤٢ - بَنْسَمُون أمرد P. glaber (S). P. glabre (F).

٤١٤٣ - بَنْسَمُون اهليلجي P. ovatus (S).
P. à feuilles ovales (F).

٤١٤٤ - بَنْسَمُون جرسيّ P. campanulatus (S).
P. campanulé (F).

٤١٤٥ - بَنْسَمُون رشيق P. speciosus (S).
P. élégant (F).

٤١٤٦ - بَنْسَمُون هاتك P. heterophyllus (S).
P. hétérophylle (F).

٤١٤٧ - بِنْصِر
Annulaire (F).
Ring finger, Third finger (E).
البنصر الاصبع بين الوسطى والخنصر . ج بناصر .

٤١٤٨ - بِنْصِريّات
Annulariae (S).
Annulariées (F). Annulariae (E).
فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائية . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها من النباتات المنقرضة العائدة الى العصور السحيقة الغابرة .

٤١٤٩ - بَنْطافِلُن
Potentille (F). Potentilla (E).
اطلب بوتنتيلا .

٤١٥٠ - بُنْغار ٥*
Bungarus (S).
Bungare (F). Bungarus (E).
بنغار هو الاسم الهندي المالیزي لهذه الافاعي . جنس حيات خبيثة سامة من اماميات الاخاديد وفصيلة الرحيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها تمتد من الافغان الى الهند وماليزية || اجسامها شبه اسطوانية قضيفة دقيقة الاذناب تطول من ١٦٠ الى ٢١٠ سم. اثوابها صفراء اللون او زرقاء يعلوها تجذيع معترض منتظم الترتيب اسود اللون او احمر .

٤١٥١ - بَنْغاز ٥*
Pangases (S). Pangase (F).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها معظم انهر الصين وفياتنام وماليزية || اجسامها وشعية مستطيلة . تتميز بكثافة عذباتها الدقيقة المستطيلة التي تبدو كالسبال . زعانفها الظهرية الامامية مجهزة بمناخس حادة . الذيلية فارقة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٤١٥٢ - بَنْغالي ، تُرْتُور
Estrelda (S).
Bengali, Astrild (F). Astrild (E).
جنس عصافير من فصيلة التنوطيات . انواعه المعروفة متوسطة العدد موطنها يمتد من الجزيرة العربية الى الهند ومن افريقية الشرقية الى الوسطى والجنوبية . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٠ الى ٨٠ زوجاً || اجسامها صغيرة القد ، رشيقة ، قريبة الشبه بالدوري . مناقيرها صغيرة ، رقيقة ، اجنحتها واذنابها معتدلة الطول || تألف الغابات وضفاف مجاري الماء والواحات . طيرانها خفيف الحركة سريعها . قوتها البزور البرية والحشرات ومكنها وكزودها واساريعها || اكثر انواعه يألف حياة الاسر ويعيش في القفص . اشهر انواعه الازرق الطوق والاشهب الازرق والاكهب والصغير ، والاخضر والمرقوش ....

٤١٥٣ - بَنْغالي أزْرَق الطَوق*، تُرْتُور أزْرَق الطَوق
Estrelda phœnicotis (S).
Bengali cordon-bleu (F).
عصفور من البنغالي . موطنه يمتد من افريقية الوسطى الى الشرقية والجزيرة العربية . فوجه لاقياسي العدد اذ يراوح من ١٠ الى ٦٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو ١٠ سم. ثوبه العلوي والسفلي مع جناحيه الى الشهبة الصفراء المواج يطوقها حتار ازرق في المحسرين والعنق والصدر والابطين حتى الزمكى . ويتميز الذكر ببقعة صغيرة قرمزية اللون تتوسط كل من المحسرين . حدقة عينه شديدة الصفار || طيرانه خفيف الحركة سريعها . قوته البزور البرية ومكن الحشرات وبيظ النمل || يدثّن عشه في الادغال القريبة من سطح التربة . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً || يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص .

٤١٥٤ - **بَنْغالي أشهَب أزْرَق*، تُرتُور أشهَب أزْرَق**

Estrelda incana (S).
Bengali gris bleu (F).

عصفور من البنغالي . موطنه بعض مناطق افريقية الوسطى والجنوبية . نوعه يعد من ٥٠ الى ٧٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه العلوي الى الشهبة الزرقاء المواج . ثوبه السفلي الى الشهبة الفضية . رأسه وجناحاه اعبق خضاباً من ردائه . حدقة عينه عسلية اللون || طيرانه خفيف الحركة سريعها . قوته الحشرات ومكنها وبيظ النمل والبزور البرية || يدشّن عشه في الادغال . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً || يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص .

٤١٥٥ - **بَنْغالي أكهَب*، تُرتُور أكهَب**

Estrelda cinerea (S).
Bengali gris, Astrild gris (F).

نوع من البنغالي . موطنه يمتد من الجزيرة العربية الى افريقية الشرقية والوسطى . سربه يعد من ١٥٠ الى ٥٠٠ زوج || جسمه صغير القد يطول نحو ١١ سم. ثوبه الى الكهبة يسمر في الرأس والجناحين والذنب ويغبر في البطن . عيناه مطوقتان باطار احمر . حدقة عينه عسلية اللون . منقاره مرجاني اللون . رسغاه الى الكهبة || قوته الحشرات ومكنها والبزور البرية . يدشّن عشه في الادغال على ارتفاع ثلاثة اقدام عن سطح التربة . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً || يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص .

٤١٥٦ - **بُنْغَرْدِيَه** Bongardia (S). Bongardie (F).
Golden rod (E). Bongardibaum (D). Bongardia (I).

جنبة تزيينية من فصيلة البرباريسيات مهدها المناطق الشرقية الحارة . سوقها صفراء اللون . اوراقها متعاقبة مستطيلة ، نصلها مالس البشرة فستقي اللون يعلوه مواج وردي . ازهارها كبيرة جميلة مختلفة الالوان .

٤١٥٧ - **بَنَفْسَج** Viola (S).
Violette (F). Viola, Violet (E).

جنس اعشاب صغيرة برية وتزيينية معمرة من فصيلة البنفسجيات . اوراقها قرصية معنقة طويلة الزناد اذينية . ازهارها خنثوية ، محورية ، فردية ، خماسية الفصل غير المتساوية ، مهازية الفصلة القاعدية ، خماسية البتلات ، مهازية البتلة السفلى . الوانها عديدة يغلب فيها البنفسجي والابيض || يستخرج من زهرها مادة قلوية تدعى فيولين ويستخرج ايضاً بالتقطير عطر شيق مستحب العرف كثير الاستعمال في الصناعات العطرية . نقيع الازهار مصح طبي اما الجذور فقيئة وتستعمل لهذه الغاية || انواعه الزراعية عديدة تقسم الى ثلاث فئات .

١ – فئة الانواع العديمة السوق الوحيدة اللون .
٢ – فئة الانواع القصيرة السوق الوحيدة اللون .
٣ – فئة الانواع العديمة السوق الثلاثية الالوان .

اما تعريف الفئة الاولى والثانية فهو الآتي :

Viola (S). Violette (F). Violet (E). Veilchen (D). Violetta (I).

من فئة الانواع الاولى العديمة السوق الوحيدة اللون نخص بالذكر :

البنفسج السهمي الورق V. Sagittata (S).
Violette sagittée (F).

اوراقها سهمية ، رواكبها قليلة ، ازهارها زرقاء اللون .

البنفسج العشقي الورق V. Hederacea (S).
Violette à feuilles de lierre (F).

اوراقها كلوية الشكل ، مسننة الحافة . ازهارها بنفسجية او بيضاء اللون .

البنفسج العطر* V. Odorata (S). Violette odorante (F).
Sweet violet (E).

اوراقها قلبية مسننة الحافة ، رواكبها كثيرة وطويلة ، ازهارها فواحة العرف .

البنفسج الفراشي الورق V. papilionacea (S).
Violette papilionacée (F).

اوراقها قلبية فراشية . ازهارها عديمة العرف بنفسجية او بيضاء او صفراء اللون .

البنفسج المستدير الورق V. rotundifolia (S).
Violette à feuilles rondes (F).

اوراقها مستديرة ، ازهارها كبيرة صفراء اللون .

البنفسج المستطيل الورق V. lanceolata (S).
Violette lancéolée (F).

اوراقها مستطيلة ، رواكبها كثيرة ، ازهارها بيضاء اللون مبضعة بالاحمر .

من الفئة الثانية القصيرة السوق نخص بالذكر :

البنفسج الازغب V. pubescens (S).
Violette pubescente (F).

رواكبها سطحية زباء . اوراقها كلوية . ازهارها صفراء اللون .

البنفسج الطويل المعلاق V. pedunculata (S).
Violette à longs pédoncules (F).

رواكبها سطحية . اوراقها بيضية طويلة المعاليق . ازهارها كبيرة القد صفراء اللون .

البنفسج الكندي V. canadensis (S).
Violette du Canada (F).

رواكبها سطحية قصيرة . اوراقها قلبية . ازهارها كبيرة القد مخلية البتلات .

من الفئة الثالثة العديمة السوق، الثلاثية الالوان، المعروفة باسم :

بنفسج الثالوث ، زهرة الثالوث Viola tricolor (S).
Pensée (F). Pansy, Heart's ease, Herb trinity (E).
Stiefmutterchen (D). Pensiero (I).

نخص بالذكر اعرفها واشهرها :

بنفسج الثالوث الاصفر V. lutea (S). Pensée jaune (F).

اوراقها مستديرة ، ازهارها عطرة ثلاثية الالوان ، يطغي عليها الاصفر .

بنفسج الثالوث الشرقي* V. acaulis (S).
Pensée d'Orient (F).

اوراقها مستديرة شديدة التمسيح . ازهارها كبيرة البتلات ثلاثية الالوان فيها الابيض والاصفر والازرق .

بنفسج الثالوث المهازي V. calcarata (S).
Pensée éperonnée (F).


اوراقها مستديرة . ازهارها طويلة المهاز المدبب الطرف . قصيرة الزناد ، يطغي عليها الابيض والاصفر .

بنفسج الثالوث النحيل* V. gracilis (S).
Pensée grêle (F).

اوراقها مستديرة . ازهارها صغيرة ثلاثية الالوان فيها الابيض والاصفر والليلكي .

٤١٥٨ - **بَنَفْسَجيّات** Violaceae (S).
Violacées, Violariacées (F). Violaceae (E).


هي الفصيلة البنفسجية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . انواعها زهاء ١٠٠ معظمها اعشاب صغيرة القد . اوراقها



١. بنغالي ازرق الطوق
٢. بنغالي اشهب ازرق
٣. بنغالي اكهب



بنفسج عطر



بنفسج الثالوث الشرقي



بنفسج الثالوث النحيل

معنقة طويلة الزناد ، مستديرة النصل متعاقبة التركيب . ازهارها محورية الارتكاز ، لاقياسية التجميع ، خماسية الفصل والبتلات والاسدية . اسديتها مندغمة في قرص المبيض . الوانها باغلبيتها بنفسجية زاهية . اعطانها الطبيعية جميع المناطق المعتدلة .

٤١٥٩ - بنفسجيّة Ionopsidion

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . ازهارها تشبه البنفسج قالباً ولوناً . تزرع للتزيين .

٤١٦٠ - بَنَفْش Améthyste (F). Amethyst (E).

البنفش حجر كريم يعرف بالجمست (فرينغ) .

٤١٦١ - بُنْقُم


نبات يشبه الكمأة (اقرب الموارد) .

٤١٦٢ - بُنْقُوسِيّ ° Capité (F). Capitate (E).

نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على ما كان طرفه مكور الشكل او بيضي . ويطلق في علم الحيوان على القشريات اللامندغمة الرؤوس .

٤١٦٣ - بَنْقُوسِيَا Banksia (S). Banksie (F). Banksia (E).

جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الفضيات انواعها عديدة مهدها استرالية . اوراقها ضمية ثلاثية الترتيب نصلها جامد الصفحة منشاري الحافة . ازهارها خنثوية قدية التجميع . ثمارها مجموعة من البزور المرصوفة على شكل اكواز الصنوبر . اشهر انواعها التزيينية ما يتبع :



بنقوسيا بهية

٤١٦٤ - بَنْقُوسِيَا بَهِيَّة * Banksia speciosa (S). Banksie magnifique, B. superbe (F).

جنبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها مسوطية الشكل ، نصلها مفرض الصفحة بارز العروق . ازهارها مستطيل السبلة اصفر اللون .

٤١٦٥ - بَنْقُوسِيَا كَبِيرَة Banksia grandis (S). Banksie robuste (F).

شجرة جميلة الشكل متوسطة الحجم تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها كبيرة مستطيلة مثلثة الزوايا متمعجة النصل ازهارها مستطيل الهرية اصفر اللون .


بني

٤١٦٦ - بَنْقُوسِيَا مُسَنَّنَة Banksia serrata (S). Banksie à feuilles dentelées (F).


شجرة جميلة القالب تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . اغصانها زباء اللحاء . اوراقها مسوطية الشكل نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة ، بارز العروق المتوازية الترتيب . ازهارها خلية حمراء اللون || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

٤١٦٧ - بَنْكرِيَاس Pancréas (F). Pancreas (E).

راجع حلوة .

٤١٦٨ - بِن° مَيْمُون Tamier commun (F). Mandrake (E).

هو الفاشرشين المبذول ، اطلبه .


بنيسيليوم

٤١٦٩ - بَنَّنَ Engraisser (F). To fatten (E).

بنن الشاة ارتبطها ليسمنها .

٤١٧٠ - بُنِّي * ، بِرْبِيس Barbus (S). Barbeau, Barbot (F). Barbel, Barbus (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة الشبوطيات . انواعها عديدة بعضها كبير الحجم يطول نحو ١٠٠ سم. ويزن من ٥ الى ٦ كيلو. والبني يتميز بجسمه المستطيل وحراشفه الدقيقة وزعانفه الكبيرة . وهو من الاسماك المأكولة العادية الصنف || اشهر انواعه :

٤١٧١ - بُنِّي أحمر Barbus grypus

٤١٧٢ - بُنِّي اروبة ، برييس شائع Barbus vulgaris

٤١٧٣ - بُنِّي النيل Barbus bynni

٤١٧٤ - بُنِّي دجلة ، فَهْدَة ، بِرْبِيْسه Barbus perince

٤١٧٥ - بُنِّي طويل الرأس Barbus longiseps

٤١٧٦ - بُنِّي كبير Barbus kersin

٤١٧٧ - بُنِّي نهري Barbus fluviatilis

٤١٧٨ - بُنِّيَّات Coffeaceae (S). Coffeacées (F). Coffeaceae (E).

فصيلة نباتية اجناسها ١٤٠ وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة . اشهرها البن .

٤١٧٩ - بُنْيَاس الشَطّ Buniade cakile (F).

نبات بري من الصليبيات يعرف بفجيلةالشط ، اطلبها .

٤١٨٠ - بُنْيَة ، وتَلّ Structure (F).

شكل تركيب الاعضاء التي تؤلف الجسم او الاجزاء التي تؤلف الشيء .

٤١٨١ - بُنَيَّة Taille (F). Sucker (E).

هي الشطء .

٤١٨٢ - بنيسيليوم* Penicillium (S)

جنس فطور مجهرية من عمارة المبويات وفصيلة الوقسيات. يتميز بجراب زقي مستطيل الشكل مفصلي الاطراف ، تكاثه سبحية الارتكاز المنتصب ، شفعية التجميع . انواعه عديدة بعضها صحي طبي مثل بنيسيليوم نوتاتوم (Penicillium notatum) الذي يعطي البنيسيلين المشهور، وبعضها صناعي مثل بنيسيليوم كنديدوم (Penicillium candidum) الذي يستعمل في صناعة الاجبان . ومنها مؤذية ضارة تعطب الثمار وتنكب الاقتصاد الزراعي . اشهرها : بنيسيليوم ايتاليكم ، بنيسيليوم اكسبنسم ، بنيسيليوم ديجيتاتم ، بنيسيليوم كروستاسم .

٤١٨٣ - بنيسيليوم اكسبنسم Penicillium expansum (S).

فطر مجهري من المبويات يركب ثمار التفاح المحفوظة المخدوشة البشرة من اي سبب كان فيعطبها || مظهره الخارجي بقعة سمراء مستديرة تبدو صغيرة ثم تنتشر وتكبر بسرعة ، يعلوها عفن اغبر ثم اطحل وينتهي باللون السبوري.

٤١٨٤ - بنيسيليوم إيتاليكم ، عَفَن أزرَق Penicillium italicum (S). Moisissure bleue (F).

فطر مجهري من المبويات يركب ثمار الحمضيات فيعطبها. يبدو انه لا يصيب الا الثمار المدركة المخدوشة . مظهره الخارجي بقعة صغيرة مستديرة كامدة اللون تعلو

القشرة ثم تتحول بسرعة الى عفن ازرق اللون يعم البقعة ويعطب القشرة والحصوص والبذور .

٤١٨٥ - بنيسيليوم ديجيتاتم ، عفَن أخضر

Penicillium digitatum (S). Moisissure verte (F).

فطر مجهري من الهبويات يركب ثمار الحمضيات ولا يعف عن غيرها . ولكنه لا يصيب الا الثمار المدركة الموخوزة او المخدوشة || مظهره الخارجي بقعة او بقع مستديرة متناخمة متراصة تبدو سمراء اللون حتى يغشيها نواس العفن فتستقر على اللون الاخضر . يستعملون الآن لوقاية الثمار من هذا الفطر الفتاك محلول البورق المركز من ٦ الى ٨٪ فيغسلون الثمار ويبقونها في المحلول نحو اربع دقائق . ومن الواجب الا تقل حرارة الماء عن ٤٦ درجة سغ والا ترتفع اكثر من ٥٠ درجة سغ .

٤١٨٦ - بنيسيليوم كروستاسم

Penicillium crustaceum, P. glaucum (S).

فطر مجهري من الهبويات يركب معظم الثمار المحفوظة واخصها الاجاص والعنب . كما يصيب الحبوب عند انتاشها وتحويل موادها السكرية ، هذا اذا مكنته رطوبة البيئة من ذلك لانه من فئة الفطور التي لا تعيش وتتكاثر الا في المحيط المشبع الرطوبة .

٤١٨٧ - بنيسيليون Pénicillion (F). Penicillion (E).

هو عفن العسيل من الفطور الخيطية النافعة .

٤١٨٨ - بُنَيْقَة Ramule (F). Branchlet (E).

هي الزمعة النامية الجديدة التي تبدو كأنها قريبة من الاكاخ فيستمر نموها دون ان تورق . ج بنائق .

٤١٨٩ - بَنين Larves d'abeille (F).

راجع دجية .

٤١٩٠ - بُنّين ، كافيين Caféine (F). Caffein (E).

مادة شبه قلوية طبية مقوية ومنبهة ، مرة الطعم ، صعبة الذوبان في الماء البارد . تستخرج من ثمار واوراق البن والشاي والكولا وبهشية البراغوئي والكاكاو . الخ .

٤١٩١ - بَنْيُول Banlule (F).

هي الحبشقة راجعها .

٤١٩٢ - بَنْيُول أرقط Banlule moucheté (F).

هي الحبشرقة الرقطاء راجعها .

٤١٩٣ - بَنْيُولِيَه Bignone (F). Cross-vine (E).

راجع بغنونية .

٤١٩٤ - بَهَا * ، عُصَيْفِيرَة ، مجزاعة

Impatiens balsamina, Balsamina hortensis (S). Balsamine des jardins (F). Garden balsam (E). Gartenspringkraut, Springkraut (D). Impaziente, Balsamina (I).

نبات عشبي حولي من البلسمينيات ضروبه عديدة جميعها تزيينية جميلة الازهار المختلفة الالوان . ثمارها قرون مضلعة مدببة الزام الاخير تنفلق عن بزور كروية صغيرة القد كستنية اللون || والبها يعيش ويجود في جميع الاتربة والمواقع انما يرغب في وفرة الاسمدة المعدنية .

٤١٩٥ - بُهَار * ، شُقَّار Diacope bohar (S).

سمكة كبيرة القد من الشطف وفصيلة البهاريات طولها نحو ١٠٠ سم . ثوبها ابيض اللون اشقر المواج يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . لحمها مستحب الطعم مرغوب فيه . اعطانها البحر الاحمر والخليج الفارسي وشواطئ الهند .

٤١٩٦ - بَهَار Anthemis

البهار ويقال له العرار وعين البقر نبات طيب الريح جعد له فقاحة صفراء تنبت ايام الربيع يقال لها العرارة . راجع اقحوان .



بَهار

٤١٩٧ - بَهَار الصبّاغين

Camomille des teinturiers (F). Dyer's anthemis(E).

هو اقحوان الصباغين ، اطلبه .

٤١٩٨ - بَهَار حقلي Camomille des champs (F). Corn chamomile (E).

هو الاقحوان الاصفر ، اطلبه .

٤١٩٩ - بَهَار نَبيل Anthémis noble (F). Chamomile (E).

هو الاقحوان الشريف ، اطلبه .

٤٢٠٠ - بَهَار Bohor

هو عفر الحبشة ، اطلبه .

٤٢٠١ - بَهَاريَّات Sciaenidae (S). Sciénidés (F). Sciaenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الشطف واللوت والحمرور .



بهار

٤٢٠٢ - بَهْت

البهت : حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم (اللسان) .

٤٢٠٣ - بَهَت Soufflage (F). Panting (E).

البهت هو عرض الانثى على الفحل البهيت للتأكيد من وداقها .

٤٢٠٤ - بُهْثَة هي البقرة الوحشية .

٤٢٠٥ - بَهْدَل Hyenon (F). Young hyena (E).

البهدل هو جرو الضبع .

٤٢٠٦ - بُهْدُل * ، عَنْدَليب اليابان ٥

Leiothrix lutea (S).

Leiothrix, Rossignol du Japon (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرقفيات . اعطانه تمتد من اليابان الى الهند . يألف الاحراج والغابات . قوته الحشرات والديدان وبعض الثمار والبزور البرية . ملجنه الحياتي جماعي ، افواجه قليلة العدد || جسمه صغير القد . رأسه الى السمرة العابقة . جبهته وحمراء وعنقه الى الصفرة . جوشنه الى الحمرة البرتقالية . بطنه الى البياض الاغبر . ظهره الى السمرة الزيتية . جناحه اسمر القاعدة ، برتقالي الصفحة ، اصفر الختار . ذنبه فارق الطرف ، اسود اللون ، ابيض النمشة . منقاره احمر . رسغاه واصابعه الى الجؤوة || يدشن عشه في الادغال والاشجار القليلة الارتفاع . اناثه تضع اربع بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .



بُهْدُل


٤٢٠٧ - **بَهْدَلَة** البهدلة اصل الثدي . ج بهادل .

٤٢٠٨ - **بَهْرَام ، بَهْرَامَج** Mars (F).

هو المريخ كوكب من الخنّس ، اطلبه .

٤٢٠٩ - **بَهْرَامَج**

« البهرامج من اشجار الجبال وهو ضربان ضرب منه مشرب لون شعره الحمرة ومنه اخضر هيادب النور . وكلا النوعين طيب الرائحة » (اللسان) .



بهرانة

٤٢١٠ - **بَهْرَانَة** * Furcraea (S). Fourcrée (F).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة النرجسيات . انوعه عديدة قريبة الشبه من الباهرة . اوراقها قرصية الانتشاب ، لحمية النصل ، شائكة الحتار . ازهارها عنقودي الشكل . ازهارها دولابية التجميع تتميز باسديتها الغليظة المتك والخويط || اشهر انواعها ما يلي .

٤٢١١ - **بَهْرَانَة مَارِدَة** Furcraea gigantea (S).
Fourcrée gigantesque, Chanvre mexicain (F).

هو النوع الزراعي المشهور بجودة ومتانة الياف الصناعية . اوراقه تطول نحو ٢٥٠ سم . وتعرض ٢٠ سم . نصلها جميل الخضار الزاهي اللامع || عنقوده الزهري كبير القد . ازهاره عاجية اللون .

٤٢١٢ - **بَهْرَانَة مُتَمَاوِجَة** Furcraea undulata (S).
Fourcrée ondulée (F).

نوع من البهرانة شمراخها يعلو نحو ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . نصلها جامد النسيج ، بحري اللون ، متماوج الحتار ، مسنّن الحافة ، شوكه اسمر اللون ، اعقف الجسم . لاقط || عنقودها الزهري كثير التشعيب الجالس الانتشاب . ازهارها تبنية اللون يعلوها مواج اخضر .



بَهْرَمَان

٤٢١٣ - **بُهْرَة** Pointe crochue du bec (F).


البهرة طرف المنسر الاحجن وبهرة الوادي سرارته وغيره وبهرة كل شيء وسطه . ج بهر وأبهار .

٤٢١٤ - **بَهْرَم ، بَهْرَمَان** Carthame (F).
Safflower (E).

هو القرطم ، اطلبه .

٤٢١٥ - **بَهْرَمَان ، ياقوت جَمْري** Escarboucle (F).
Carbuncle (E).

حجر كريم احمر اللون ساطع الرونق والوضاء . والبهرمان ايضاً ضرب من العصفور عن الدميري .



بهشية الدبق

٤٢١٦ - **بَهْرَمَان** ٥* Pericrocotus (S).
Péricrocote, Minivet (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المذبابيات . انواعه المعروفة عشرة . اعطانها تمتد من الافغان الى الهند والصين واليابان وماليزية . تألف الغابات والمواقع الرطبة حيث تكثر الحشرات . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها الذباب والهوام والحشرات المجنحة والدابة . اجسامها رشيقة تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . الوانها جميلة الالوان الزاهية المتراكبة والمتداخلة ، اعمها الاحمر على اختلاف خضاباته والازرق والاسود والاخضر الالمس والوردي والاصفر والاشقح والاشهب || تدشّن اعشاشها في الاشجار الرفيعة . اناثها تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦ بيضات . التزغيم يستمر نحو اسبوعين || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

٤٢١٧ - **بَهْرَمَان باهِر** ٥
Pericrocotus speciosus (S).
Péricrocote splendide, Minivet splendide (F).

٤٢١٨ - **بَهْرَمَان ناريّ** ٥
Pericrocotus flammeus (S).
Péricrocote flambé, Oiseau vermillon (F).

٤٢١٩ - **بَهْرَمَان ورديّ** ٥
Pericrocotus roseus (S).
Péricrocote rose, Minivet migrateur (F).

٤٢٢٠ - **بَهْرَمَة** Floraison (F). Efflorescence (E).

البهرمة : زهر النور ورونقه .

٤٢٢١ - **بُهْزُرَة** ٥ **بَزْرَايَة** Porte-graine (F).
Seed-bearer (E).

ما يزرع من البقول والنباتات الصناعية وغيرها للحصول على بزورها ومتابعة انسالها المنتخبة . ج بهازر وبزاري .

٤٢٢٢ - **بَهْزَرَة** ٥ Culture de porte-graines (F).
Cultivation of seed-bearer (E).

البهزرة وتدعى ايضاً زراعة البزاري ، كل زراعة تهدف الى انتاج البذار .

٤٢٢٣ - **بَهْش**

البهش : المقل ما دام رطباً واذا يبس فخشل .

٤٢٢٤ - **بَهْش** Chêne liège, Surier (F).
Cork-oak (E).

هو سنديان شوبر .

٤٢٢٥ - **بَهْشِيّ** Subéreux (F). Suberous (E).

البهشي والفليني نعت وصفي وتعريفي يطلق على ما كان تركيبه كالبهش .

٤٢٢٦ - **بَهْشِيَّات** Aquifoliaceae, Ilicaceae (S).
Aquifoliacées, Ilicacées (F).
Aquifoliaceae, Ilicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها اشجار وجنبات معمرة . اوراقها متعاقبة لاطئة . ازهارها نورية التجميع ابطية الارتكاز .

٤٢٢٧ - **بَهْشِيَّة** Ylex (S). Houx (F). Holly tree (E).

جنس اشجار وجنبات حرجية من فصيلة البهشيات . انواعها المعروفة ١٧٥ معظمها امريكي المنبت . اوراقها عروة ، متعاقبة ، محزوزة النصل ، مسننة الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز ، نورية التجميع . نورتها رباعية الازهار والبتلات والاسدية . اخشابها صناعية مرغوب فيها . لحاؤها تستعمل في صناعة الدبق . اوراقها طبية . اشهر انواعها ما يلي :

٤٢٢٨ - **بَهْشِيَّة الدبق** *، **طَيِّم** ، **عُود الخير**
Ilex aquifolium (S). Houx commun, Agrifon(F). Holly, Holm, Christmas (E). Stechhulst, Christdorn, Stechpalme (D). Lauro spinoso, Aquifoglio, Strillazzo, Agrifoglio, Azzilastro (I).

شجرة متوسطة القد ، ضروبها ثلاثة الحمراء والصفراء

والبيضاء الثمر . علوها يراوح من ٥ الى ١٥ م اوراقها كبيرة ، معنقة ، جلدية النصل الباهت الخضار ، ثلاثية التفرين ، قرونها شائكة || ازهارها متوسطة القد معنقة . ثمارها عنبية يستخرج منها مادة دبقية رائجة الاستعمال . ازهرارها يستمرّ من ايار الى حزيران .

٤٢٢٩ - بَهْشِيَّة الشاي*، شاي براغواي، ماتي
Ilex Paraguensis (S). Houx du Paraguay, Thé du Paraguay, Maté (F). Paraguay tea, Mate (E). Paraguaytee, Mate strauch (D). Agrifoglio emetico, A. Paragua, Falso tè, Tè dei Gesuiti (I).
شجرة كبيرة القد تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. مهدها البلاد الامريكية تعيش في المواقع الرطبة المعرضة للشمس . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، مستعرضة الزام الاخير ، نصلها امرط البشرة ، خفيف التسنين اخضر الصفحة العليا ، عابق السفلى || ازهارها رباعية التركيب والتجميع . ثمارها حمر || اوراقها صحيــة صناعية تستعمل استعمال الشاي .

٤٢٣٠ - بَهْشِيَّة جثلة
Ilex opaca (S). Houx touffu (F).
شجرة كبيرة القد تعلو نحو ١٢ م. اوراقها سنديانية الشكل ، شائكة ، لونها الى الخضار الزاهي || ازهارها نورية ابطية . ثمارها حمر او صفر . ازهرارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٤٢٣١ - بَهْشِيَّة حلقية الورَق
Ilex verticillata (S). Houx verticillé (F).
شجرة صغيرة متوسط ارتفاعها نحو ستة امتار . اوراقها اهليلجية ، حلقية الارتكاز ، نصلها لاقياسي التسنين، ازغب الصفحة السفلى || ازهارها نورية التجميع . ثمارها حمر او صفر . ازهرارها يدوم من حزيران الى تموز .

٤٢٣٢ - بَهْشِيَّة عابلة
Ilex decidua (S). Houx à feuilles caduques (F).
شجيرة متوسطة القد تعلو نحو ثمانية امتار . اوراقها عابلة ضيقة القاعدة ، مدببة القمة ، قليلة التسنين . نصلها ازغب الصفحة السفلى || ازهارها نورية التجميع . ثمارها برتقالية اللون . ازهرارها في ايار .

٤٢٣٣ - بَهْشِيَّة مرْطاء
Ilex glabra (S). Houx glabre (F).
جنبة صغيرة القد تعلو نحو المتر . اوراقها صغيرة رباعية الاسنان الشائكة ، جلدية النصل الامرط ، لونها الى الخضار الاسفع || ازهارها ابطية ، فردية ، صغيرة . ثمارها سود . ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٤٢٣٤ - بَهْشِيَّة ملساء
Ilex levigata (S). Houx lisse (F).
شجيرة تعلو نحو ثلاثة امتار . اوراقها مستطيلة ، طولها يوازي ثلاثة اضعاف عرضها ، نصلها املس البشرة ، عريض التسنين ، باهت الخضار || ازهارها فردية التجميع . ثمارها برتقالية اللون ، ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

٤٢٣٥ - بَهَق
Ladre (F). Measle (E).
هو في الخيل بياض الجلد حول المنافذ الطبيعية كالانف والفم والشفة والقنب .

٤٢٣٦ - بَهَقُ الحَجَر
Lichen
نبات يعلو الصخور يعرف بالحزاز وكشة العجوز .

٤٢٣٧ - بَهْلَوان *°
Acrobates (S). Acrobate, Voltigeur (F).
جنس حيوانات لبونة من الجرابيات وفصيلة الفلنجريات . انواعه المعروفة ثلاثة . موطنها احراج استرالية وغينيا الجديدة . قوتها اوراق النبات والازهار والثمار والعسل والحشرات || تتسلق الاشجار وتنتقل من الواحدة الى الاخرى تحليقاً في الفضاء لانها تتميز بغشاء جناحي الشكل يمتد من الزور الى اسفل البطن || اجسامها متباينة الاحجام ، منها الصغيرة التي لا يتجاوز طولها ١٥ سم. بمافيه الذنب . ومنها الوسطى التي يبلغ طولها نحو ٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي لا يقل طوله عن طول الجسم . رؤوسها مخروطية الشكل . قوائمها خماسية الاصابع ، حادة الاظافر . اصوافها ناعمة لبدة اذنابها مستطيلة ، مزدوجة التصفيف الوبري || مسرحها دجوي . اناثها رباعية الاخلاف .

٤٢٣٨ - بُهُم
Bétail (F). Cattle, Livestock (E).
اطلب ماشية .

٤٢٣٩ - بَهْمَة
البهمة هو الصغير من اولاد الغنم والمعز والبقر وغيرها . الذكر والانثى فيها سواء . والجمع بهم وبهام وبهامات . قال الازهري اما اسنان الغنم فساعة تضعها امها من الضأن والمعز ذكراً كان او انثى سخلة وجمعها سخال . ثم هي بهمة فاذا بلغت اربعة اشهر وفصلت عن امها فا كان من اولاد المعز فهو جفار واحدها جفر فاذا رعى وقوي فهو عريض وعتود وجمعها عرضان وعتدان . وهو في كل ذلك جدي والانثى عناق ما لم يأت عليها الحول . وجمعها عنق . والذكر تيس اذا اتى عليه الحول والانثى عنز . ثم تجذع في السنة الثانية فالذكر جذع والانثى جذعة.

٤٢٤٠ - بَهْمَن أبيض
Béhen blanc (F). White behen (E).
راجع قنطريون بهمن .


٤٢٤١ - بَهْمُوث
Mammouth (F). Mammoth (E).
هو الماموث ، اطلبه .

٤٢٤٢ - بَهِيت
Boute-en-train (F). Merry-making (E).
الفحل الذي تعرض عليه الاناث ولا يحمل عليها .

٤٢٤٣ - بَهِيَّة*
Cataseta (S). Catasète (F).
جنس نباتات امّية او مربابية من السحلبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها برية وتزيينية مهدها بعض مناطق امريكة الاستوائية || اوراقها قرصية الانتشاب ، كبيرة النصال ، غبراء الخضار . ازهارها كبيرة ، خميلة ، خلاّبة || تزرع في المراكن لكنها تخشى البرد .


٤٢٤٤ - بَهِيَّة
Callidium (S). Callidie (F).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعه عديدة تتميز بطول قرونها الاستشعارية ، بالوانها الزاهية وبقلة اذاها . اعرفها واعمها انتشاراً ما يلي .


٤٢٤٥ - بَهِيَّة بنفسجيّة*
Callidium violaceum (S). Callidie violette (F).
خنفساء طولها من ١٠ الى ١٥ مم. لونها الى البنفسجي



بهشية الشاي



بَهْلَوان


بهية


بهية بنفسجية




بَهيّة ثنائيّة اللون


بهية دموية


بَهيّة ملوانة


بواء

بوباب

الاسفع يعلوه مواج احمر. تعيش على اخشاب الصنوبر المقطوعة اليابسة. يرقاتها دقيقة مستطيلة سمراء اللون تعيش تحت اللحاء.

٤٢٤٦ - بَهيّة تِرْنال Cataseta ternala (S).
Catasète de Ternal (F).
نوع من البهية الزراعية التزيينية. مهدها بلاد البيرو وقد إنتشرت زراعتها الوأمية في جميع اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة، مضلعة. ازهارها زنادية الارتكاز، خلابة الشكل، جميلة الالوان الزاهية || تزرع في المراكن البيتية.

٤٢٤٧ - بَهيّة ثُنائيّة اللّون*
Callidium bicolor (S).
Callidie bicolore (F). Callidium bicolor (E).
حشرة خاضلة خاشبة مؤذية من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف احراج الشربين والسرو والتنوب. خنافسها تعيش على اوراق النباتات المختلفة. يرقاتها تركب جذوع الاشجار اليابسة فتسردب اللحاء والشكير || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٥ مم. ثوبها ثنائي اللون ازرق الرأس والكوسل والجرامز، جؤوري البطن والظهران والزبان || لها جيل واحد في الحول. تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقتها خاشبة تطول من ١٧ الى ٢٥ مم. جسمها محدودب الظهر مبطّط المدبّ، قصير الرواجب. ثوبها الى السمرة الحنطية يعلوها مواج اصفر وتنقيط اسمر يمتد من الحلقة الصدرية الثالثة الى سكمة الشرج. رأسها شديد السمرة || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٥ يوماً ينقضي ضمن صلتّجة خاوية مركبة من فتات المواد النباتية المعجونة بالريال.

٤٢٤٨ - بَهيّة دَمَويّة* Callidium sanguineum,
Pyrrhidium sanguineum (S). Callidie sanguine (F).
خنفساء طولها من ٩ الى ١٢ مم. زباء الاغماد، ثوبها الى الجؤوة الزاهية تعيش على اخشاب الصنوبر. يرقتها مستطيلة حنطية اللون، سمراء الرأس تعيش تحت اللحاء وفي الشكير.

٤٢٤٩ - بَهيّة مِلْوانة* Callidium variabile (S).
Callidie variable (F). Callidium variabile (E).
حشرة خاشبة مؤذية من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٢ مم. رأسها اسود اللون. تآشيرها وجرامزها الى الصهبة. كوسلها برتقالي تتوسطه نقطة سوداء. غمداها منمّشان بالازرق العابق. بطنها اسود الوسط، اشهب الاطراف || يرقتها خاشبة، غبراء اللون، قوية التآشير القاضمة. تعيش على الاخشاب المقطوعة اليابسة فتسردبها وتعطبها.

٤٢٥٠ - بَهيْمَة، حيوان، دابة، زاملة
Bête (F). Beast (E).

٤٢٥١ - بَهيْموت Hippopotame (F).
Hippopotamus (E).
هي فرس البحر.

٤٢٥٢ - بُوَاء* Boa
جنس ثعابين عظيمة من فصيلة الأصليات. انواعه المعروفة خمسة جميعها امريكية المهد تتميز باستطالة جثتها التي تبلغ ستة امتار. وهي من الحيات غير السامة التي تبتلع فريستها.

٤٢٥٣ - بُوائيّات ○ Boidae (S).
Boidés (F). Boidae (E).
فصيلة حيات من عديمات الاخاديد والسموم. بعضها بيوض والبعض الآخر مرلود. اجناسها وانواعها عديدة تجمعها حسب التصنيف الحديث عمارتان: عمارة المزعاميات وعمارة الأصليات || جميع انواعها تعيش في المناطق الحارة او الاستوائية. اجسامها ضخمة، كبيرة، وبعضها عظيم القد يطول من ٦ الى ١٠ امتار || معظمها دجوي المسرح وبعضها يسرح في النهار. قوتها الحيوان والطير والاسماك. تبتلع فرائسها بعد سحقها.

٤٢٥٤ - بَوّاب Pylore (F). Pylorus (E).
البوّاب هو فم المعدة اي الفوهة التي يندفع منها الثفل. مركزه بين المعدة والعفج.

٤٢٥٥ - بَوَارِز Phanères (F). Phanerous (E).
البوارز او بوارز الجلد هي الاعضاء التي تبرز من الجلد كالشعر والريش والاظافر والاسنان الخ.

٤٢٥٦ - بَوّاغ Sporophore (F). Sporophore (E).
البواغ اسم يطلق على كل عضو يحمل البوغ ان في الفطور ام في السراخس وغيرها.

٤٢٥٧ - بَوَاكير، طلائع Prémices (F).
First-fruits, Firstlings (E).
هي اول غلات الارض وهي ايضاً اول نتاج الحيوانات.

٤٢٥٨ - بُوَال Polyurie (F). Polyuria (E).
هو كثرة ادرار البول. ويحصل هذا العارض للفرس في زمن الودقان.

٤٢٥٩ - بَوَالِح Terrains délaissés (F).
Abandoned ground (E).
البوالح: الارض التي قد عطلت فلا تزرع ولا تعمر (اللسان).

٤٢٦٠ - بَوْبَاب*، بَاوُبَاب، حَبْحَب، عَمَارَة، تَبَلْدي، حُمَيْرَاء، شجرة خبز القرود، أدَنْسُون، أدَنْسُوني
Adansonia (S).
Baobab, Adansonie, Pain de singe (F). Baobab, Monkey bread, Sour gourd (E). Baobab, Adansonie affenbaum (D). Baobab, Albero di mille anni, Noce d'Egitto (I).
كلمة «بوباب» تعني الف سنة. وهو جنس من الاشجار الحرجية الوحدانية العظيمة الدوحة من فصيلة الخبازيات الزغبيات || انواعه عديدة اشهرها ثلاثة:

البوباب الافريقي او الاصبعي Adansonia digitata (S).
البوباب الاسترالي Adansonia grandidieri (S).
البوباب المدغسكري Adansonia madagascariensis (S).

جميعها من اشجار البلاد الحارة تعلو نحو ١٠ امتار وتفرش نحو ٥٠ م. ساقها ضخمة جداً يبلغ قطرها نحو ثمانية امتار. اما قطر دوحتها فلا يقل عن ٥٠ م. اغصانها عظيمة، افقية الامتداد يراوح طولها من ٢٠ الى ٢٥ م. جذورها غليظة جداً، عرضية الارتكاز، طولها يبلغ ضعفي طول الاغصان. اوراقها راحية، اصبعية، خماسية الفلق. ازهارها كبيرة القد. كؤوسها خضراء اللون من الداخل، يتلاها خماسية غبراء اللون، اسديتها عديدة لونها الى

الحمرة || ثمارها بيضية الشكل برتقالية الحجم . لبها حامض مزء ، بزورها دهنية || اوراقها وبوادرها وازهارها ولب ثمارها وعجمها شائعة الاستعمال المنزلي والصناعي والطبي .

٤٢٦١ - بُوبَار* ، سَلْطَعُون الصَّخْر
Cancer pagurus (S).
Crabe dormeur, Houvet, Poupart, Tourteau (F).
نوع من السرطان . حيوان بحري من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل المحرشفات . اعطانه معظم شطوط بحار العالم يعيش على الحشاف والصخور المطروقة غير المغمورة || جسمه شبه مربع الشكل ، طوله نحو ١٦ سم . وعرضه نحو ٢٠ سم . درعه قليل الاحديداب . يتميز بخطمه المحرسم وبملقطيه الضليمين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .


بوبار

٤٢٦٢ - بُوبَانَة
Muscicape (F).
Muscicapa, Fly catcher (E).
هي خطاف او خاطف الذباب ، اطلبه .

٤٢٦٣ - بُوبَانَة الطَّيُّون*
Muscicapa striata (S).
Gobe-mouches gris (F). Spotted fly-catcher (E).
عصفور حاشر من فصيلة المذبابيات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة الغربية . يألف السواحل في الشتاء ويجوب الوسوط والجرود في الربيع والصيف || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . بسطته نحو ١٧ سم . ثوبه الى الكهبة السمراء . رأسه موشم بالاسود . زوره وصدره وابطلاه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمراء . بطنه اغبر اللون عادم الرقشة . حدقة عينه ومنقاره وقائمتاه الى السمرة السوداء || يألف الحراج والحدائق والبساتين ويتردد باستمرار على المواقع التي يكثر فيها الطيون لالتهام ما يحوم بقربها من ذباب || قوته الحشرات اخصها الذباب والبعوض والهوام || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يدشّن عشه في الاشجار الدغلة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٤ يوماً || يعتبر من العصافير الكثيرة النفع الواجب حمايتها .

٤٢٦٤ - بُوبَانِس
نبات يستعمل أصله وصمغه في معالجة الجراح والقروح (اقرب الموارد) .

٤٢٦٥ - بُوبَرْتِيَه °
Bobartia (S).
Bobartie (F). Bobartia (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . انواعها المعروفة اثنان مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . اوراقها أسلية الشكل . شماريخها شبه اسطوانية تحمل في قممها ضمات من الزهر الاصفر تكتنفها قنابات كبرى وصغرى . بتلاتها صغيرة سريعة الذبول . اما تتابع الازهار فيستمر نحو ثمانية اسابيع || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . ترغب في الاتربة الخفيفة الوافرة المواد الغذائية || تنويرها سيفي .

٤٢٦٦ - بُوبَرِيَّات ° ، بِيبْرِيَّات °
Pipridae (S). Pipridés (F). Pipridae (E).
فصيلة طير من الجواثم سنّيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق اميركة الجنوبية والوسطى . تألف الغابات الرطبة والحياة الجماعية || اجسامها ربعة . مناقيدها صغيرة . اثوابها متباينة الالوان الزاهية الساطعة || اعرف اجناسها واشهرها المنكان .

٤٢٦٧ - بُوبَلَة
Hanneton japonais (F).
Japanese may-bug (E).
راجع جعل ياباني .

٤٢٦٨ - بُؤبُؤ
Prunelle (F). Eyeball (E).

٤٢٦٩ - بُؤبُؤ العين
Pupille de l'œil (F).
Pupil, Apple of the eye (E).

٤٢٧٠ - بُوبُو °*
Rhinortha (S). Rhinorthe (F).
بوبو هو الاسم المشهور في الهند وجزر الزابج . جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها تمتد من الهند الى ماليزية وصومترا . تألف الغابات وضفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات واساريعها ويرقاتها وبعض الثمار || اجسامها تطول من ٢٧ الى ٣٥ سم . تتميز بكبر واستطالة اذنابها المستديرة الاطراف . رؤوسها معتدلة الجرم مناقيدها مخرزية مدببة . اجنحتها ذلقة الاطراف . اثوابها متراكبة الالوان الجميلة || اشهر انواعه واكثرها انتشاراً البوبو الاصفر (Rhinortha chlorophœna) رأسه وعنقه وصدره الى الصفار الكبريتي . رداؤه وجناحاه وبطنه وذنبه الى الخضار الزاهي يعلوه في ذنبه اربع جدّات معترضة سوداء اللون يتاخمها تبقيع اصفر نصف دائري الشكل || الانثى اقصر ذنباً وابهت ثوباً من الذكر .


بوبانة الطيّون

٤٢٧١ - بُوت
Aubépine noire (F). Black thorn (E).
قال ابو حنيفة البوت من شجر الجبال ونباته نبات الزعرور وكذلك ثمره الا انها اذا اينعت اسودت سواداً شديداً وحلت حلاوة شديدة ولها عجمة صغيرة مدورة . وهي تسوّد فم آكلها ويد مجتنيها وثمرتها عناقيد كعناقيد الكباث والناس يأكلونها . واحدتها بوتة .

٤٢٧٢ - بُوتَازَان « ج »
Potasan «G»
حاشور زراعي مائع شديد الفاعلية والنشط يستعمل في مكافحة الدوريفور (خنفساء البطاطا) || مادته الفعالة مركبة ترتكز على استر حامض الكومارين الفسفوري مع الليندان || يستعمل بمعدل ٣٠٠ سم٣ في ٦٠٠ ليتر ماء للهكتار الواحد وهو من الحواشير السامة التي تستوجب العناية والحذر .


بوبو


٤٢٧٣ - بوتازوت
Potazote
سماد بوتامي مركب من عنصري البوتاس والازوت يحوي ٢٤٪ كلورير البوتاس و ١٢٪ ازوت امونياكي .


٤٢٧٤ - بُوتَاس ، بُوطَاس
Potasse (F).
Potash (E).
هو اكسيد البوتاسيوم . يعتبر من الوجهة الزراعية عنصر الغذاء الثالث ، بعد الازوت والحامض الفسفوري . يدخل في تكوين جميع الزلاليات في جميع النباتات من الحقيرة الى العظمية || ميزاته الجنسية عديدة اهمها قوة الادخار في الثمار والحبوب . تحسين الصنف والادلاء عن كامل صفاته الباطنية والخارجية . حث الشعوذ الماصة والجذيرات والاوعية النسغية على نقل الماء من التربة تخفيفاً لوطأة التنوح . صد شوائب القيظ المضني لانـه يمكن الخلايا من احتماله بقوة . . اشتراكه المجدي مع الحامض الفسفوري في الحد من شذوذ الازوت . تنشيطه المناعة


بوتنتيلا


بوتو الامازون


بوتية اللك


بورونية


بوري


بوري عريض الرأس

الجبلية الذاتية التي تمكن النبات من مقاومة الامراض الجرثومية والاوصام الفطرية || اما الاسمدة البوتاسية فتقسم الى قسمين : الاسمدة المعدنية والاسمدة العضوية . فئة الاسمدة المعدنية تشمل كلورير البوتاس ، سلفات البوتاس ، نيترات البوتاس ، السيلفينيت ، النيتر وبوتاس والبوتازوت || اما فئة الاسمدة العضوية فتشمل رماد الخشب، رماد الفحم الحجري ، رماد التبن ورماد الفوقس .

٤٢٧٥ - بُوتَاسيُوم ، بُوطَاسيُوم Potassium
معدن قلوي رقمه الاتومي ١٩ ، رمزه (بو K) ثقله النوعي ٠,٨٧ وزنه الذري ٣٩,١ وهو ليّن كالشمع بحرارة ١٥ درجة وما فوق، صلب وسريع القصف بحرارة دون ١٢ درجة . ينصهر بحرارة ٦٣ درجة ، يغلي ويتبخر بحرارة ٧٠٠ درجة . مكسره لامع كالفضة . يكمد عند هدرجته بالهواء . يتأكسد ويمتزج بالكلور والكبريت وغيرهما فينتج عن ذلك تراكيب بوتاسية مختلفة التركيز ودرجات النقاوة تستعمل في الزراعة لتغذية النبات بعنصر البوتاس .

٤٢٧٦ - بوتاني ٥ Botaniste (F). Botanist (E).
هو من اختص بعلم النبات اي البوتانيك .

٤٢٧٧ - بوتانيك Botanique (F). Botany, Botanical (E).
هو علم النبات .

٤٢٧٨ - بُوتَقَة ، بُودَقَة Coupelle (F). Cupel (E).

٤٢٧٩ - بُوتَنْتيلا * Potentille (F). Potentilla (E).
جنس نباتات عشبية من الشيلكيات وفصيلة الورديات انواعه عديدة منها برية طبية ومنها زراعية تزيينية . اوراقها مركبة ريشية او نفلية او اصبعية الشكل . ازهارها جميلة مختلفة الالوان فيها الابيض والاصفر والاحمر . كؤوسها فارشة ، مزدوجة الفصل ، خماسية البتلات . اسديتها عديدة . ميابسها جانبية الارتكاز قصيرة. راجع عشبة القوى.

٤٢٨٠ - بُوتُو الأمازون ٥ * ، إنْيا ٥
Inia geoffroyensis (S).
Inia, Boutou de l'Amazone (F). Inia (E).
حيوان مائي ولود لبون من فصيلة الجبحليات ورتبة الحوتيات. اوطانه نهر الامازون في امريكة الجنوبية . قوته الاسماك || جسمه شبه اهليلجي الشكل ، مستغلظ البطن . يطول نحو ٢٠٠ سم. الشطر الاعلى من جسمه الى الزرقة القاتمة . الشطر الاسفل والبطن الى الوردي . رأسه معتدل الجرم ، واضح المعالم والحدود . خطمه جالس مستطيل يعلوه بعض الهلب الجامد . اسنانه كثيرة ، ذربة . عيناه صغيرتان ، ماسحتان . نيسمه نقرة تتوسط الجبهة . زعنفته الظهرية صغيرة، متأخرة . زعنفتاه الصدريتان سنانيتا الشكل . اما الذيلية فكبيرة ، فارقة ومتساوية الفلق || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٤٢٨١ - بُوتِيَّة Butea (S). Butée (F). Butea (E).
جنس اشجار وجنبات عارشة من فصيلة القرنيات الفراشية منبتها البلاد الاسيوية الاستوائية . اشهر انواعها بوتية اللك.

٤٢٨٢ - بُوتِيَّة اللَّك * Butea frondosa (S).
Butée, Arbre à laque (F). Palas tree, Bastard teak (E). Kinobaum, Lackbaum (D). Butea (I).
نوع من البوتية يستخرج من ساقها بالحز عصارة صمغية عفصية حمراء اللون تستعمل في تطبيب الجهاز الهضمي . وان اعترتها بقة اللك حولت عصارتها الصمغية المائعة الى لك غروي لزج يعتبر من اجود اصناف اللك .

٤٢٨٣ - بَوْث Déblai (F). Clearing (E).
البوث : ما استخرج من الارض كالتراب والحجارة .

٤٢٨٤ - بُور Bore (F). Boron (E).
جسم بسيط شبه معدني رمزه (ب B) وزنه الاتومي ١٠,٨٢ ثقله النوعي ٢,٤٥ مسحوقه اسمر اللون عديم التبلور والانصهار || يمتزج مع اشباه المعادن والمعادن. مقدوره التحليلي انشط من الكربون .

٤٢٨٥ - بُور ، بائرة Friche (F).
Waste or fallow land (E).
الارض البور والبائرة هي التي تركت بلا زرع لسبب ما .

٤٢٨٦ - بَوْرَق Borax
ملح معدني طبيعي مركب مع الصوديوم يكثر وجوده في التبت وايران وكليفورنيه . ثقله النوعي ١,٧ صلابته من ٢ الى ٢,٥ وهو قلوي المذاق تقبه الحرارة . فوائده الاقتصادية كثيرة يستعمل في عدة صناعات .

٤٢٨٧ - بَوْرَق أرْمَني Salpêtre (F). Saltpetre (E).
اطلب ملح البارود .

٤٢٨٨ - بُورُونِيَّات Boroniées (F). Boronieae (E).
سبط من فصيلة السذابيات اجناسه وانواعه قليلة العدد منبتها استراليه وتسمانيه معظمها جنبات وجنيبات معمرة جميلة الازهار تستعمل للتزيين .

٤٢٨٩ - بُورُونِيَة * Boronia (S). Boronie (F).
جنس نباتات تزيينية من الفصيلة السذابية . جميعها بجل وجنبات صغيرة دقيقة السوق المنتصبة المستطيلة . اوراقها متقابلة مركبة ريشية . وريقاتها شفعية الانتظام . ازهارها خنثوية ، فردية ، ابطيه ، زنادية ، رباعية البتلات والاسدية . جميعها عطرية ساطعة العرف عديدة الالوان .

٤٢٩٠ - بُؤْرِيّ Focal
هو ما كان مختصاً بالبؤرة اي مركز اجتماع الاشعة .

٤٢٩١ - بُورِي * ، بَيَّاح Mugil (S).
Muge, Mulet, Mullet (F). Mugil, Grey mullet (E).
جنس سمك مأكول من فصيلة البوريات . انواعه عديدة نحو ٧٠ منها الفضي والمذهب والغليظ والنطاط . جميعها اسطوانية الشكل مستطيلة. طولها يراوح من ٣٠ الى ٧٠ سم. حراشفها كبيرة مستديرة . زعانفها سبع . الذيلية فرقاء. يكثر وجود بعض انواعها على الشواطئ اللبنانية السورية من الناقوره الى اللاذقية .

٤٢٩٢ - بُورِي عَرِيض الرَّأس * ، بَيَّاح فِضِّيّ
Mugil cephalus (S). Muge céphale, M. à grosse tête, Mulet cabot (F). Striped Mullet (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة البوريات شالكات الزعانف . اوطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك الشطوط والجادح والرزان المخضرمة . ملجنها الحياتي

جاعي || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. ثوبها الى الربدة الفضية . ظهرها الى السمرة ويعلوها في جانبيها بعض الخطوط الضيقة القاطبة الشديدة السمرة . زعانفها بحرية اللون زرقاء المواج . رأسها مخروطي الشكل . شدقها ضيق الانفراج . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها متباينة الاشكال ، الظهرية اثنتان ؛ الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٢٩٣ - بُورِي مُذَهَّب*، بَيَّاح مُذَهَّب

Mugil auratus (S). Muge doré, Mulet doré, Daurin (F). Common grey Mullet (E).

نوع من البوري . سمكة بحرية بيوض . أعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعتبر من اسماك اغواط النقاف . ملجنها الحياتي شرذمي || جسمها اهليلجي الشوزن يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الربدة الفضية الزرقاء المواج يصفر عند الظهر ويغبرّ عند البطن . خطها الجانبي حنطي اللون ، اصفر المواج . رأسها مخروطي الشكل ، ضيق الخطم القصير . شدقها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة ، ثلاثية الصفوف في الفكين . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية هلالية التقعير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٢٩٤ - بُورِيَّات

Mugilidae (S).

Mugilidés (F). Mugilidae (E).

فصيلة اسماك من العظميات الشائكات الزعانف اجناسها وانواعها عديدة اشهرها البوري.

٤٢٩٥ - بُورِيطِش

Pyrite (F). Pyrites (E).

راجع بيريت .

٤٢٩٦ - بُوزِيدَان

Orchis

هو السحلب نبات تزييني جميل الزهر .

٤٢٩٧ - بُوسَنغُلطِيط

Boussingaultite (F).

هو المزيج الطبيعي المزدوج من سلفات الامونياك والمنيزا .

٤٢٩٨ - بُوسَنغُلطِيَة

Boussingaultia (S).

Boussingaultie (F). Madeira vine, Mignonette vine (E). Knollige beerblume (D). Boussingaultia (I).

جنبة عارشة معمرة عسقولية الجذور من فصيلة البازيليات . مهدها امريكه الجنوبية . اوراقها متعاقبة ، قلبية ، سميكة النصل . ازهارها سنبلي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها خشوية صغيرة القد ، بيضاء اللون ، فواحة العرف . تزرع للتزيين .

٤٢٩٩ - بُوسِيدَان

Peucedanum (S).

Peucédan (F). Peucedanum (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الصيوانيات . انواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وفيها بعض الجنبات . اوراقها مختلفة الاشكال والانتظام . ازهارها خيمية بيضاء او صفراء اللون || انواعه العشبية مرعوية تعتلفها الماشية ومنها طبية .

٤٣٠٠ - بُوسِيدَانِيَّات

Peucédanées (F).

Peucedaneae (E).

سبط من الفصيلة الصيوانية انواعه عديدة اكثرها نباتات عشبية برية وطبية منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة .

٤٣٠١ - بَوْص

Robe (F). Coat (E).

البوص هو لون الثوب في الدواب والاغنام .

٤٣٠٢ - بُوص

Roseau commun (F).

Common reed (E).

هو القصب .

٤٣٠٣ - بُوص فارسي

Canne de Perse (F).

Persian cane (E).

هو القصب الفارسي .

٤٣٠٤ - بُوصِيَّة

Plastide (F). Plastid, Plastidium (E).

هي البلستيد مجموعة معظم مواد الخلية الحية . وهي ايضاً وظيفة الخلية بالنسبة الى قدرتها على التطور والنشوء .

٤٣٠٥ - بُوصِيَّة عادمة اللون

Leucoplaste (F).

Leucoplast (E).

مواد الخلية العادمة اللون .

٤٣٠٦ - بُوصِير*، بُوصِيرا، آذان الدب، مُسْكِر الحوت

Verbascum (S).

Molène, Bouillon blanc (F). Mullein, Cow's lungwort (E). Wollkraut, Königskerze (D). Verbasco, Tassobarbasso (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة من البوصيريات وفصيلة الخنازيريات . انواعه عديدة نحو ١٠٠ جميعها اعشاب برية بعضها طبي يكثر وجوده على جوانب الطرقات وفي السياجات || سوقها ليفية زباء منتصبة . اوراقها زغبية ، متعاقبة ، حاضنة ، بيضية ، سنانية الزام الاخير . ازهارها عنقودي او سنبلي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها زغبية صغيرة سريعة الزوال خماسية البتلات والاسدية ، صفراء او صهباء اللون . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٤٣٠٧ - بُوصِير أَبْيَض، مِكْنَسَة الأَنْدَر

Verbascum Thapsus (S). Molène blanche, Bouillon-blanc (F).

عشبة محولة منتصبة الساق تعلو من متر الى مترين . ساقها وفروعها خلية كثيفة الزغب الابيض والاصفر . ازهارها صفراء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٤٣٠٨ - بُوصِير أَسْوَد، لَبِيدَة سَوْداء

Verbascum nigrum (S). Molène noire, Bouillon-noir (F).

عشبة محولة منتصبة الساق ، قصيرة الفروع ، تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. ساقها وفروعها واوراقها وازهارها زغبية البشرة . ازهارها بنفسجية البتلات صفر الكؤوس. ازهرارها يدوم من ايار الى آب .

٤٣٠٩ - بُوصِير لَبِد، لَبِيدَة، بُزَيْر

Verbascum alatum (S). Molène ailée, Blanc de Mai, Cierge de Notre Dame (F). Called also (E).


عشبة محولة منتصبة الساق تعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقها زباء ، فروعها كثيفة خلية اللحاء . اوراقها شديدة الخضار ازهارها الى الصفار الزاهي يعلوه مواج وردي . ازهارها يدوم من ايار الى ايلول .

٤٣١٠ - بُوصِير مُسْكِر


Verbascum sinuatum (S).

Molène sinueuse, Herbe de St. Fiacre (F). Moth-mullein (E).

عشبة محولة منتصبة الساق تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقها وفروعها زباء اللحاء . اوراقها شديدة الخضار . ازهارها بنفسجية . ازهرارها يستمر من حزيران الى ايلول. ثمارها طبية ، يقال انها مسكرة .



بوري مذهب



بوصير


بوط


بوط عريض


بوغنفيلية


بوفرديا


بوفرسيا

٤٣١١ - بُوصيريّة. Verbascées (F). Verbasceae (E).
سبط من الفصيلة الخنازيرية . نباتاته عشبية محولة زغبية الصاء ، اوراقها شارفة متمجة النصل . ازهارها عنقودي او سنبلي التجميع ، محوري او تاجي الارتكاز. ازهارها صغيرة القد ، زباء الاجزاء .

٤٣١٢ - بُوط*، بُوط رَفيع، حَفَأ
Typha angustata (S). Typhace, Massette, M. des étangs, Quenouille, Tontaque (F). Reed-mace, Small bulrush (E). Schmaler, Rohrkolben (D).
نبات جذموري مائي من البوطيات . اوراقه ضيقة مستطيلة شائعة الاستعمال الصناعي .

٤٣١٣ - بُوط عَريض*، دَادِي
Typha latifolia (S). Masse d'eau, Massette à larges feuilles, Canne de Jonc (F). Cat's-tail, Great reed-mace, Marsh-pestle (E). Breiter rohrkolben (D). Stiancia d'accqua, Mazza d'aquà, Tipha, Candela (I).
نوع من البوطيات وهو نبات جذموري مائي منبته المناطق الحارة والمعتدلة . اوراقه صناعية شائعة الاستعمال .

٤٣١٤ - بُوطَاس Potasse (F). Potash (E).
هو البوتاس راجعه .

٤٣١٥ - بُوطُس Bothe (F).
هو الحرموس ، جنس اسماك بحرية ، اطلبه .

٤٣١٦ - بُوطُس المُتَوَسِّط
Bothe de la Méditerranée (F).
هي حرموسة المتوسط ، اطلبها .

٤٣١٧ - بُوطِيّات Typhaceae (S).
Typhacées (F). Typhaceae (E).
هي الفصيلة التي سماها الامير مصطفى الشهابي «بركيات» وكان جورج بوست قد اطلق عليها اسم «ذنب الهر». وهي من وحيدات الفلقة تشمل عشرة انواع جميعها نباتات جذمورية مائية سوقها اسطوانية منتصبة . اوراقها حاضنة متعاقبة عصفية الشكل مستطيلة . ازهارها وحيدة المسكن هامية الارتكاز . ثمارها كذنب الهرّ المستقيم . اشهر انواعها البوط .

٤٣١٨ - بَوْغ Ascospore (F). Ascospores (E).
هو جسم داخل الفقعة او نتوء صغير جداً يوجد في مستورات الزهر وظيفته حماية بويغات التناسل اللاشقي .

٤٣١٩ - بَوْغ حيواني Zoospore (F).
Zoospore, Swarm-spore (E).

٤٣٢٠ - بَوْغ خارجي، كُنَيْدَة Conidie (F).
Conidium (E). هو البوغ الفطري الذي يكثر في الزقيات .

٤٣٢١ - بَوْغ لَحْمِي، سركوسبوريديا
Sarcosporidies (F). Sarcosporidia (E).
بذور كيسية توجد في لحم المواشي والخنازير .

٤٣٢٢ - بَوْغ مُغَلَّف، بِكْنِيد Pycnide (F).
Pycnid, Pycnidium (E).
هو جيب او غريفة جوفاء تحمل عضو التناسل في بعض الفطور الطفيلية . وهو احد اشكال الاخصاب والتناسل في النباتات الدنيا .

٤٣٢٣ - بَوْغاء Arôme, Odeur (F).
Aroma, Odour (E).
البوغاء هي الرائحة . يقال ارتفعت بوغاء الطيب .

٤٣٢٤ - بُوغَاد ° Boghead (F). Boghead (E).
البوغاد وقيد معدني يعود الى جيوب من الخثيات المتراكة المتحجرة . وهو يعطي من ٥٥ الى ٦٠ ٪ مواد متبخرة ، ويعتبر اجود انواع فحم الغاز المعروف حتى الآن .

٤٣٢٥ - بَوْغَة هي رائحة احتراق النسج النباتية .

٤٣٢٦ - بُوغُلُصُن أزرَق Buglosse, Bourrache
bâtarde (F). Sea bugloss (E). هو الانشوزة ، اطلبها .

٤٣٢٧ - بوغُلصُن الصَبّاغين Orcanette-vipérine (F).
Dyer's bugloss (E). هو الشنجار الصباغي ، اطلبه .

٤٣٢٨ - بُوغُلُصُن مَخزَني Buglosse officinal,
Langue de bœuf (F). Common alkanet (E).
هو الانشوزة المخزنية ، اطلبها.

٤٣٢٩ - بُوغُلُصُونِيّات Anchusées (F).
راجع أنشوزيات .

٤٣٣٠ - بُوغَنفِيلية*، جَهَنَّمِيّة Bougainvillaea (S).
Bougainvillée, Bougainvillier (F). Bougainvilla (E). Drillingsblume (D). Bougainvilla (I).
جنبة معمرة شائكة معترشة تزيينية من فصيلة الشبيات مهدها أمريكه الاستوائية . اوراقها بيضية معنقة متعاقبة. ازهارها محورية ثلاثية التركيب يجمعها زناد قصير لونها العادي الى الحمرة البنفسجية المواج ومنها ضروب وردية اللون وصفراء وحمراء .

٤٣٣١ - بَوْغِيّ، كُنَيْدِي Conidien (F).
Conidian (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو بوغي التركيب او الشكل .

٤٣٣٢ - بَوْغِيّات، غُبَيْرِيّات Sporozoaires (F).
Sporozoa (E). شعبة من الحيوانات الدنيا الاوالي .

٤٣٣٣ - بَوْغِيّات دَمَوِيّة Hémosporidies (F).
Hemosporidia (E).
رتبة من البوغيات الاوالي تشمل البوغيات الطفيلية التي تعيش في كريات الدم .

٤٣٣٤ - بَوْغِيّات مُخاطِيّة Myxosporidies (F).
Myxosporidia (E).
هي البوغيات التي تعيش بوجه عام كطفيليات على الاسماك.

٤٣٣٥ - بُوفَرْدِيَا * Bouvardia (S). Bouvardie,
Eginetier (F). Bouvardia (E). Bouvardia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفويات مهدها بلاد المكسيك انواعها قليلة جميعها اعشاب وجنبات ليفية حزمية منها الجرداء اللحاء ومنها الزغبية ازهارها جميلة الشكل فيها الابيض والاصفر والاحمر . وهي تخشى الصقيع وترغب في المعاملة الحسنة .

٤٣٣٦ - بُوفُرسِيا * Beaufortia
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الاسيات . انواعها المعروفة قليلة مهدها استرالية ومنها انتقلت الى معظم

الاقطار. ازهارها جميلة الشكل عطرة بعضها ارجواني اللون وبعضها ابيض أو اصفر.

٤٣٣٧ - بوفونيا *، حشيشة الضفدع Buffonia (S).
Buffonie, Buffone, Bufonie, Herbe à crapaud (F). Buffonia (E). Buffonie (D). Buffonia (I).
جنس نباتات برية من فصيلة القرنفليات. انواعها عديدة منها الاعشاب الحولية ومنها النجل الليفية المعمرة. جميعها جبلية منبتها الشرق الادنى واوروبه الجنوبية والغربية.

٤٣٣٨ - بُوق* Buccinum (S).
Buccin (F).
حلزون بحري من الرخويات المعديات كبير الحجم مستطيل الخرطوم يقتنص كل ما وصل اليه. وهو كثير الوجود في المياه اللبنانية.

٤٣٣٩ - بُوق النَّحْل* Clerus apiarius (S).
Clairon des abeilles (F).
حشرة من غمديات الاجنحة تطول من ١٠ الى ١٥ م. ثوبها الى الزرقة يعلوها تجزيع معترض احمر. تعيش على رحيق ووليع الازهار اخصها ازهار الفصيلة الخيمية. يرقاتها مؤذية تغزو خلايا النحل وتفتك بالبنين داخل النخاريب.

٤٣٤٠ - بُوق النَّشْر*
Craterellus cornucopioides (S). Cratérelle, Trompette des morts (F). Craterellus (E).
فطر اجوف القلنسوة المقعرة من فصيلة الغاريقونيات وهو من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم.

٤٣٤١ - بُوقَال Bocal (F). Glass jar (E).
كوز بلا عروة. وهو غالباً وعاء من زجاج متوسط الحجم يستعمل لحفظ البزورات والسكاكر والمربيات. ج بواقيل.

٤٣٤٢ - بُوقَة *، حَنَشَات Albuca (S).
Albuca, Albuque (F). Bastard star of Bethlehem (E). Stiftblume, Weisszwiebel (D). Albuca (I).
البوقة جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات انواعها المعروفة خمسة اعطانها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. ازهارها بيضاء اللون جميلة الشكل. يستخرج من بصلها عصارة لزجة يصنع منها بعد تخميرها شراب مسكر.

٤٣٤٣ - بُوقِي Convoluté (F). Convoluted (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء البوقية الشكل اخصها الاعضاء النباتية.

٤٣٤٤ - بُوقِيَّات Buccinidae (S).
Buccinidés (F). Buccinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية. اجناسها وانواعها عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار العالم. جميعها مفترسة || اصدافها متفاوتة الاحجام يغلب فيها الكبر ودقة الاعقاب المدببة. اجسامها حلزنة. رؤوسها صغيرة، مبططة، ثنائية اللوامس المعيونة. السنها مجهزة بمساحل تعلوها كلاليب حادة || اعرف اجناسها واشهرها البوق والفرفورة.

٤٣٤٥ - بُوقِيَّات Sarraceniaceae (S).
Sarracéniacées (F). Sarraceniaceae (E).
فصيلة النباتات البوقية من ذوات الفلقتين اشهر اجناسها البوقية الى حيث تنتمي.

٤٣٤٦ - بُوقِيَّة*، عِشْبَة الأَبْوَاق، عِشْبَة الأَبارِيق
Sarracenia (S). Sarracénie (F).
جنس نباتات منقعية تزيينية من فصيلة البوقيات مهدها مناقع امريكة الشمالية || انواعه قليلة، جميعها جذمورية معمرة قرصية الاوراق التي لا ترتفع عن الارض. اوراقها اكواب منتصبة على شكل الابواق، جميلة الهندام مزخرفة الالوان. زهرتها وحيدة شمراخية، خنثوية، مستديرة الكأس، عديدة البتلات السفلية الالتحام البيضية الشكل، صغيرة الاسدية، مظلية الميسم. يستخلص من اوراقها وجذاميرها مادة شبه قلوية تدعى سرّاسنين «Sarracénine» || انواعها التزيينية اربعة وهي:

بوقية أرجوانية	Sar. pourpre (F).
بوقية ببغائية	Sar. perroquet (F).
بوقية جدرية	Sar. variolaire (F).
بوقية درومن	Sar. de Drummond (F).

٤٣٤٧ - بُوقِيَّة قَيْصَرِيَّة Fritillaire impériale (F).
Crown imperial fritillary (E).
تعرف باكليل الملك، اطلبها.


٤٣٤٨ - بُوقِير*، أبو قَرْنَيْن، كَلَو Buceros (S).
Calao (F). Buceros, Hornbill (E).
جنس طير من الجواثم الملتصقات الاصابع. انواعه قليلة اعطانها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية. جميعها كبيرة القد، غليظة المناقير المستطيلة المسلحة بقرون غضروفية التركيب تمتد من قة الرأس الى منتصف المنقاد. اثوابها متراكبة الالوان الماعة. تألف الغابات الكثيفة. قوتها الثمار والمواد النباتية وبعض الحشرات والدوديات. تدثن في تجاويف الاشجار. اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها محجور عليها في عشها وذلك لان الذكر يوصد مدخل العش بالطين تاركاً ما يلزم من فجوة لمنقاد الانثى تستلق به القوت طوال مدة الترخيم.


٤٣٤٩ - بُوقِيصَا، دَرْدار، شجرة البَقّ، أَلَم
Ulmus (S). Orme, Arbre de Moucherons (F). Elm tree (E). Ulme, Ulmbaum (D) Olmo, Ulmo (I).
جنس اشجار حرجية من البوقيصيات تتميز باوراقها اللاقياسية الشكل، الخشنة، الثنائية التسنين. ازهارها خنثوية، ثمارها مجنحة يابسة || انواعه عديدة اشهرها يلي.

٤٣٥٠ - بُوقِيصَا جَبَلِيَّة، دَرْدار جَبَلي، غَرْغار جَبَلي
Ulmus montana, U. scabra (S).
Orme montagnard, O. blanc (F). Wych elm, Scotch elm, Mountain elm (E). Bergulme (D). Olmo montana, O. rugoso (I).
شجرة كبيرة القد تعلو من ٢٥ الى ٤٠ م. اوراقها بيضية جامدة النصل. ضروبها عديدة منها الهرمية والصيوانية والمتدلية الاطراف.

٤٣٥١ - بُوقِيصَا حمراء*، بُوقيصَا حَقْلِيَّة، دَرْدار حَقْلي، غَرْغار، غَرْغاج، خَرْنَحْفَي
Ulmus campestris, U. glabra (S). Orme champêtre, Ormeau, Yvet (F). English elm (E). Feldulme, Rüster (D). Olmo comune, Olmo gentile (I).
شجرة كبيرة القد تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اوراقها جامدة صلبة لاقياسية الشكل والحجم || منافعها الطبية حميدة:



بوفونيا


بوق


بوق النحل


بوق النشر


بوقة


بوقية


بوقير

قشورها قابضة ومعرقة ، اوراقها غنية بغذد الطل الذي يستخرج منه ماء الدردار المستعمل في تنظيف وتطهير الجروح وفي غسيل العيون المصابة بالرمد || اخشابها صلبة تستعمل في صناعة السفن .

٤٣٥٢ - بُوقِيصَا صِينِيّة Ulmus Chinensis, U. parvifolia (S). Orme de Chine (F). Chinese elm (E).

شجرة متوسطة الكبر تعلو من ١٠ الى ١٤ م. افنادها ونواميها زباء اللحاء . اوراقها عروة نصلها مالس لامع . ثمارها مستديرة مجنحة || يكثر وجودها في الصين واليابان والتبت .



بوقيصا حمراء

٤٣٥٣ - بُوقِيصَا قُزْمِيّة Ulmus pumila (S). Orme nain (F). Dwarf elm (E).

شجيرة تعلو من متر الى ثلاثة امتار . مهدها البلاد الاسيوية الباردة . اوراقها صغيرة ، منسوبة ، نظامية ، نصلها جامد الحباك مالس البشرة . ثمارها مستديرة مجنحة .

٤٣٥٤ - بُوقِيصِيّات، دَرْدَارِيّات Ulmées (F). Ulmus (E).

سبط من فصيلة الانجريات يشمل بعض الانواع الشجرية الحرجية والصناعية .



بوقيقة

٤٣٥٥ - بُوقِيقَة * ، بُقُوَيْقَة Limosa (S). Barge, Bécasse de mer (F). Godwit (E).

جنس طيور مائية من فصيلة دجاجيات الارض ورتبة طوال الساق . انواعها عديدة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد بحذاء الشواطئ البحرية || اشهرها البوقيقة السلطانية التي نشاهدها كل عام عند عودتها الى الهند .

٤٣٥٦ - بُوقِيقَة سُلْطَانِيّة * Limosa limosa (S). Barge égocéphale, B. à queue noire (F). Bar-tailed godwit (E).

نوع من البوقيقة كبيرة الجثة تطول نحو ٤٠ سم. وهي رفيعة الساق الدقيقة ، مستطيلة المنقار ، بلقاء الثوب يكثر فيها الاشهب والاسود والرمادي . ذنبها ابيض اللون اسود الاطار .


بوقيقة سلطانية

٤٣٥٧ - بُوقِيقِيّات Limosiens (F).

عمارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وانواعها قليلة العدد تتميز باشكالها الرشيقة . مناقيرها محددة مستطيلة ، مبططة الملاقط. ارساغها حجفية الجهة الامامية ، سردية الخلفية . اصابعها لاملة الانتشاب || اعرف اجناسها واشهرها البوقيقة .

٤٣٥٨ - بَوْل Urine

هو السائل الذي تفرزه الكلوتان ويخرج من المثانة الى الاحليل . وبتعبير آخر هو البراز المائع في الحيوان .

٤٣٥٩ - بَوْل الدم Hématurie (F). Hæmaturia (E).

عارض يعتري الخيل عندما تصاب ببعض الامراض ولا سيا التهاب الكلي الحاد .

٤٣٦٠ - بَوْل يَحْمُوري Hémoglobinurie (F). Hemoglobinuria (E).

مرض يعرف بوجود يحمور ذائب في بول الدواب دونما كريات دموية .

٤٣٦١ - بُولامُونِيّات Polémoniacées (F). Polemoniaceae (E).

فصيلة نباتية تعرف بالقبسيات ، اطلبها .

٤٣٦٢ - بولبور Bulpur

عاشوب زراعي يستعمل للقضاء على النباتات الضارة المستعرضة الاوراق اخصها الاعشاب التي تكثر في زراعة البصل || وهو يرتكز على مادة سيانات البوتاسيوم ويحوي منها ما يراوح قدره من ٩٧ الى ٩٩٪ يركز محلوله من ١ الى ١،٥٪ وفقاً لحالة النبات وتنضح به الاعشاب بمعدل ١٠ ليتر لكل ١٠٠ م٢.

٤٣٦٣ - بَوْلة Urée (F). Urea (E).

هو نتيجة ما يحصل من احتراق المواد الازوتية في الجسم ويخرج مع البول .

٤٣٦٤ - بُولة Johnius (F).

سمكة نهرية من البهاريات تدعى جنيوس ، اطلبها .

٤٣٦٥ - بُولْدُوزِر Bulldozer

هو المنساح ويدعى الشوف ، اطلبه .

٤٣٦٦ - بُولُوغَالِن، بُولِيغالا، حَشِيشَة اللَّبَن، مُسْتَدِرة Polygala (S). Polygale, Herbe à lait (F). Milk-wort, Milk weed (E). Weissen kreuzblume (D). Polygala, Erba da latte (I).

جنس نباتات بجلية من فصيلة اللبنيات . انواعه عديدة جميعها حزمية السوق الدقيقة . اوراقها صغيرة القد ، رمحية النصل ، متعاقبة . ازهارها هامية الارتكاز ، سنبلية التجميع او عنقودية ، حمراء اللون او زرقاء او بيضاء . اشهر انواعه ما يتبع .

٤٣٦٧ - بُولُوغَالِن آسي الورق Polygala myrtifolia (S). Polygale à feuilles de myrte (F).

بجلة فناء تعلو من متر الى مترين . فروعها كثيفة زباء اللحاء ، اوراقها مستطيلة . ازهارها بنفسجية . ازهرارها عنقودي التجميع يستمر من ايار الى آب .

٤٣٦٨ - بُولُوغَالِن بَقْسِي Polygala chamaebuxus (S). Polygale faux-buis (F).

عشبة تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها متعاقبة . ازهارها الى الصفار الموشح بالاحمر. بتلاتها كبيرة . ازهرارها يدوم من نيسان الى ايلول .

٤٣٦٩ - بُولُوغَالِن رَشِيق Polygala speciosa (S). Polygale élégant (F).

بجلة جميلة الشكل تعلو من متر الى مترين . فروعها دقيقة مرطاء . اوراقها اهليلجية ملساء النصل . ازهارها بنفسجية او حمراء اللون . ازهرارها عنقودي .


بولوغالن شائع

٤٣٧٠ - بُولُوغَالِن شائِع* Polygala vulgaris (S). Polygale vulgaire, Latier (F).

عشبة معمرة حزمية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها جامدة النصل . ازهارها هامية || ترغب فيها الماشية وتعتبر من الاعشاب المرعوية العلفية التي تستدر اللبن في البقر والضأن والماعز .

٤٣٧١ - بُولُوغَالِن فيرجينيه Polygala senega (S).
Polygale de Virginie (F).
بجلة صغيرة تعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم. فروعها فناء ، زباء . اوراقها مستطيلة . ازهارها قرمزية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول || وهي من النباتات الطبية تسهل المعدة وتدر البول .

٤٣٧٢ - بُولُوغَالِنيَّات ، مُسْتَدِرَّات
Polygalées (F). Polygaleae (E).
سبط من فصيلة اللبنيات . انواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وبجلية منبتها الاقاليم المعتدلة اكثرها بري وبعضها طبي وزراعي .

٤٣٧٣ - بُولُوغرافية ٥ Polographie (F).
Polography (E).
البولوغرافية الوصف الفلكي للسماء .

٤٣٧٤ - بوليترنسيوم ٥ * Polythrincium
جنس فطور مجهرية من الزناخيات وفصيلة الطحيات . جربه الكنيدية قصيرة ، كردومة ، منتصبة . كنائده مخروطية الشكل ثنائية الخلية || له نوع واحد يركب اوراق النفل البري فيوشمها بنقط مستديرة زيتية اللون تعلو النصل على صفحته العليا .

٤٣٧٥ - بُولِيد ٥ * Polyides (S).
Polyide (F). Polyides (E).
نبات بحري من الخثيات الحمر . يكثر وجوده في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاليه صغيرة . ساقه اسطوانية ، فرقة ، كثيرة الانشعاب ، غضروفية المادة . حمراء اللون سمراء المواج .

٤٣٧٦ - بُولِيسْبُوره ٥ Polyspora
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . وحيد النوع يتميز بمشيجه الخيطي التركيب الذي ينشأ تحت الطبقة الادمية ثم يرقي متتبعاً جدران الحباك الادمي او شعاب المسام . كنائده مستطيلة ، ضمية التجميع || نوعه المعروف بوليسبوره الكتان .

٤٣٧٧ - بوليسبوره الكتان ٥ * Polyspora lini (S).
Browning, Stem-break (E).
فطر مجهري يركب الكتان في المواقع الباردة الرطبة فيؤذيه في سوقه واوراقه وازهاره التي تبدو حنطية اللون صدئية المواج || يكافح بتطهير البذار .

٤٣٧٨ - بُولِيسَنْتُرُوبِيَّات ٥ Polycentropidae (S).
Polycentropidés (F). Polycentropidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جلوانيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ومتوسطة القد ، سمراء اللون . بسطة اجنحتها تراوح من ١٦ الى ٢٨ سم . اجنحتها الامامية مغشاة بخمل دقيق ذهبي اللون او فضي او اسمر او مزخرف بالاسمر والاصفر || اساريعها مفترسة ، طليقة ، تعيش من قنصها في المياه الجارية . شباكها شبه قمعية الشكل تحبكها بين الاعشاب المائية . اشهر اجناسها :

البوليسنتروب Polycentropus (S).
و السيرنوس Cyrnus (S).

٤٣٧٩ - بُولِيطُس Bolet (F). Boletus (E).
هو المرنوع جنس فطور من الغشائيات .

٤٣٨٠ - بُولِيمُس ٥ * Bulimus (S).
Bulime (F). Bulimus (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات المعديات الرئوية وفصيلة الحازونيات . انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش في المواقع الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء || اصدافها شبه مردنية الشكل ، محلزنة ، متباينة الحجوم والالوان . اجسامها لا تختلف عن اجسام الحلزون || اشهر انواعه المأكولة واكبرها قداً البوليمس البرازيلي .

٤٣٨١ - بُوم Hiboux (F). Owls (E).
جنس طير من البوميات وعمارة البوهيات . انواعه ثلاثة : البومة الاذناء والبومة الصمعاء والولول اي بومة الاطلال . جميعها ربعة الجسم ، متوسطة الحجم ، مرقطة الثوب . منسرها احجن اعقف منشقها وسيع الفجوة ، محسرها فسيح الصفحة . سقطها مستطيل القد يجاري الذنب ويتعداه . ارساغها كاسية ومخالبها كذلك .


٤٣٨٢ - بوماء Puma concolore (F).
اطلب كوجر .

٤٣٨٣ - بُومَة أَذْنَاء * Asio otus, Otus vulgaris (S).
Hibou commun, H. vulgaire, Moyen-duc (F). Long-eared owl (E).
نوع من البوم ربعة الجثة ، متوسطة الحجم . طولها نحو ٣٥ سم . موطنها فسيح الارجاء يشمل معظم اقطار العالم وهي من اوابد الاحراج اللبنانية . نظامها الحياتي جماعي ، سربها يعد من ٦ الى ١٠ . تدن في تجاويف الاشجار وصدوع الصخور او في وكن الزاغ والقيق والورشان . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ثلاثة اسابيع . تلتمس قوتها من الغروب الى الفجر . تصيد جميع انواع الحشرات والدويبات والجرذ والفأر والضفادع .

٤٣٨٤ - بُومَة صَمْعَاء *
Asio flammeus, Otus brachyotus (S). Hibou brachyote, H. à huppes courtes (F). Short-eared owl (E).
نوع من البوم مثدونة القنازع ولذا سميت بالصمعاء . جثتها ربعة متوسطة القد تطول نحو ٣٥ سم . وهي من القواطع التي تجوب معظم مناطق العالم ما عدا استرالية . تألف الخيس والمقاصب والمناقع . تدن في المقاصب . تلتمس قوتها في الليل ابتداء من الغسق . تصيد الضفادع والجرذ والفأر والدويبات والحشرات .

٤٣٨٥ - بُومَة الأَطْلَال Hibou ascalaphe (F).
هي الولول ، اطلبه .

٤٣٨٦ - بُومَرْسُول Pomarsol
فاطور زراعي يرتكز على مركبات « ثيورام » يستعمل في مكافحة تبقع ورقشة الثمار . استعماله لا يؤذي النحل . تركيز محلوله يراوح عادة من ٠٫٥٠ الى ٠٫٧٥٪ اي من ٥٠٠ الى ٧٥٠ غرام بومرسول لكل ١٠٠ ليتر ماء || تجري المكافحة عند الازهار وبعد الانعقاد وفي اوائل الصيف .






بوليترنسيوم



بوليد



بوليسبوره الكتان



بوليمس



بومة أذناء

بومة صمعاء


بومنسيه

٤٣٨٧ - بُومَرْسُول أكْثَف Pomarsol forte (F).
فاطور زراعي شديد الفاعلية يرتكز على مركبات (TMTD) الذي يحوي منها ٨٠ ٪. يستعمل في مكافحة تبقع ورقشة التفاح والاجاص على الشكل التالي:
قبل الازهار بمعدل ٠٫٢٠٠ ٪.
بعد الازهار بمعدل ٠٫١٢٥ ٪.
وهو يستعمل ايضاً في مكافحة طلسة التوليب بمعدل ٠٫٢ ٪. استعماله لا يؤذي النحل.

٤٣٨٨ - بُومُنْسيه *، بُومُونسيا Beaumontia
جلس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الدفليات مهدها الشرق الاقصى. اوراقها بيضية متقابلة. ازهارها كبيرة القد خماسية البتلات، عثكولية التجميع، ابطية الارتكاز او تاجية. اشهرها النوع المعترش الكبير الزهر. زهرته بيضاء اللون موشحة بالاحمر.

٤٣٨٩ - بُومِيَّات Strigidae (S).
Strigidés (F). Strigidae (E).
فصيلة طير من الجوارح كواسر الليل تنتمي الى الجوجئيات. انواعها المعروفة ١٣٣ تنضمّ تحت لواء ثلاث عمارات البوهيات والبعفيات والفداديات || موطنها يشمل جميع مناطق العالم واخصها المناطق المعتدلة الحرارة. اكثر انواعها من الضوارب. معظمها يأوى الحراج والغابات وبعضها الخرائب والاطلال || قوتها المفصليات والرخويات والاسماك والقوارض وبعض الزحافات واللبونات الصغيرة كالجرذ والفأر والعكبر ولا تعفّ عن العصافير || تتميز بعيونها النشيطة التي تمكنها من رؤية الاشياء في الظلام، وبآذانها الشديدة الاحساس السمعي. وتتميز ايضاً بنعومة ريشها وبزيزاء قوادمها المتناهية الدقة مما يجعل طيرانها خافت الصوت او عادمه || اجسامها متفاوتة القد، منها الصغيرة التي لا يفوق حجمها حجم عصفور الدوري ومنها الكبيرة التي يبلغ حجمها حجم الديك الكبير. جميعها كبيرة العيون المستديرة، كاسية الارساغ. اكثرها كثير الزقاء لا ينقطع عنه طوال الليل وبعضها لا يزقو الاّ في زمن السفاد || الذكر اصغر قداً من الانثى ويدعى الفيّاد والهام وكنيته ابو الابرد وابو الاصبع وابو المنهال وابو مالك وابو يحى. والانثى ام الخراب وام الصبيان وام قشم.


بونيت

٤٣٩٠ - بُونِي Poney (F). Pony (E).
البوني او الفرس الجدمة نعت يطلق على الخيول الصغيرة القد الخفيفة الوزن.


بونيت مشيّزة البطن

٤٣٩١ - بُونِيت *، بَيْنيت Pelamys (S). Bonite, Bize, Pélamide (F). Bonito, Enthynnus pelamis (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها كبيرة القد مستطيلة الرأس. اسنانها قوية حادة. لونها الى الزرقة الزاهية يعلوها من جهتي ظهرها تأذير عمودي يميل الى السمرة العابقة.


بوهة

٤٣٩٢ - بُونِيت مُشَيَّزَة البَطن *، غزّال
Katsuwonus pelamys (S). Bonite à ventre rayé, Scombre bonite (F). Thynnus pelamis (E).
نوع من البونيت. سمكة بحرية بيوض من الاسقمريات شائكات الزعانف. اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من الاسماك القواطع. تجوب المتوسط اربع مرات في الحول || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ثوبها متداخل الالوان. ظهرها وزعانفها الظهرية والصفحة العليا من رأسها الى الزرقة السوداء المواج. الشطر الاعلى من جانبيها الى الزرقة، الشطر الاسفل مع بطنها الى البياض الاغبر الفضي المواج ويعلوها في هذا الشطر تشيز رباعي الخطوط السمر الافقية الامتداد || رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخطم. فكها الاسفل يتقدم الاعلى. شدقها معتدل الانفراج. عيناها كبيرتان، ذهبيتا اللون / زعانفها الظهرية اثنتان كبيرتان يتبعها ثمان زعينفات صغيرة. الشرجية تقابل الظهرية الثانية ويتبعها سبع زعينفات. الذيلية شبه هلالية الشكل || لحمها دملك، ابيض اللون، مستحب الطعم. مرغوب فيه.

٤٣٩٣ - بُونِيلِيَه ◦ Bonellia (S). Bonellie (F).
جنس دوديات بحرية من الجفريات المسلحة وفصيلة الاخيوريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها البونيليه الخضراء (Bonellia viridis) التي يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || تتميز هذه الدويبات بالازدواج الشكلي الفاضح بين الذكر والانثى. ذكورها صغيرة شكلها كحرف الالف تعيش في مسالك اقنية افراز الاناث. الانثى مستضخمة الجسم القريب الشبه من حبة الحنطة. مستطيلة الزائدة الخرطومية الجزلة المجمّة الاطراف.

٤٣٩٤ - بُونْيُوم Bunium
راجع آاكثار.

٤٣٩٥ - بُوه Ducs (F). Horneds owls (E).
جنس طير من البوميات وعمارة البوهيات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم وهي اكبر انواع كواسر الليل قداً تتميز بمناسرها الصلبة القوية ومناشقها المستديرة الفسيحة وسواقطها الضعيفة واذنابها القصيرة وارساغها ومخالبها القوية العارية. اشهرها البوهة وبوهة فيرجينيه.

٤٣٩٦ - بُوهَة * Bubo maximus (S).
Grand duc (F). Eagle-owl, Great horned owl (E).
نوع من البوه وفصيلة البوميات كبير القد طوله نحو ٦٥ سم. والانثى اكبر جثة من الذكر || موطنه البلاد المعتدلة الحرارة. يألف الغابات والاحراج والاطلال على السواء غير انه لا يقرب الاماكن الآهلة برغم كونه من الطيور الآبدة. يدشّن عشه في تجاويف وصدوع الاشجار الصوجانة. انثاه تضع ثلاث بيضات مستديرة خشنة غبراء اللون تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع || وهو يلتمس قوته في الليل. يصيد جميع انواع الحشرات والقواضم من الفأرة الى السنجاب كما يبطش بالبط والاوز والغربان والزيغان والارانب.

٤٣٩٧ - بُوهَة فيرجينيه Bubo virginianus (S).
Duc de Virginie (F). Virginian horned owl (E).
نوع من البوه كبير القد طوله نحو ٧٠ سم. موطنه امريكه الشمالية والجنوبية. يألف الغابات والاحراج الظليلة. يلتمس قوته في الليل. يصيد كل ما وقع نظره عليه من حيوان يتمكن منه بما في ذلك الافاعي والاسماك.

٤٣٩٨ - بُوهِيَّات Asioniens, Buboniens
عمارة من فصيلة البوميات تشمل اربعة اجناس وهي البوم والبوه والثبج والهوازن جميعها من الكواسر الروامس.

٤٣٩٩ - بُوهِينيه * Bauhinia (S). Bauhinie (F).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات. انواعه نحو ٦٠ مهدها المناطق الحارة والاستوائية. منها الشجيرات ومنها الجنبات العارشة. اوراقها معنقة مركبة ثلاثية الفصوص. ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي التجميع. ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل خماسية البتلات مختلفة الالوان. ثمارها قرون مستطيلة. بزورها بيضية مفلطحة. أشهر انواعه ما يتبع.

٤٤٠٠ - بوهينية ارجوانية B. purpurea (S). B. pourpre (F).
جنبة تزيينية جميلة الازهار الارجوانية.

٤٤٠١ - بوهينية عارشة B. scandens (S). B. grimpante (F).
جنبة عارشة جميلة الازهار الوردية اللون.

٤٤٠٢ - بوهينية علقية B. corymbosa (S). B. à corymbes (F).
جنبة عارشة غضة عذقية الازهار. ازهارها حمر.

٤٤٠٣ - بوهينية قطنية B. tomentosa (S). B. cotonneuse (F).
جنبة طبية زباء اللحاء. زهرها ابيض اللون يعلوه مواج اصفر. اوراقها وازهارها وجذورها نافعة وطاردة للديدان.

٤٤٠٤ - بُوهِينية مؤنفة، أرجة القرون، فَرَك Bauhinia acuminata (S). Bauhinie acuminée, Sénné bâtard, Ebenier de montagne (F). Orchid tree, Mountain ebony (E), Bergebenholz, Unächte senna (D). Bauhinia, Ebano montano (I).
شجيرة تزيينية كثيرة الانتشار، جميلة الهندام. اوراقها مؤنفة الرؤوس. ازهارها ارجوانية.

٤٤٠٥ - بُوَيْضَة Ovule
مادة حيوية تتكون ضمن المبيض النباتي فتصير بعد اخصابها بذرة او حبة او عجمة تؤمن استمرار الحياة || ومنهم من استعمل بذيرة فهذا تسبيق لا يجوز لان البويضة لا تصير بزرة الا بعد التأبير والاخصاب وان لم يتم الاخصاب لا تتكون البزرة.

٤٤٠٦ - بُوَيْضِيَّة ° Ovarisme (F). Ovarism (E).
مذهب الذين يعزون اصل الحيوان وجميع الكائنات الحية الى بويضة || وعلى السؤال من اين اتت البويضة وكيف تكونت؟ فهو سر الوجود.

٤٤٠٧ - بُوَيْغَة Spore
هي بذرة النباتات خفيات التزاوج او عديمات الازهار.

٤٤٠٨ - بُوَيْغِيَة Sporidie (F). Sporidium (E).
هي البويغة الصغيرة الذرية القد المركبة.

٤٤٠٩ - بُوَيْمَة Huette (F). Tawny owl (E).
بومة صغيرة.

٤٤١٠ - بِئْر، رَكِيَّة، جُبّ، جَفْر
Puits (F). Well (E).
حفرة في الارض عميقة لجمع الماء والاستقاء منها.

٤٤١١ - بِئْر أَرْتُوازِيَّة Puits artésien (F). Artesian well (E).
هي البئر التي ينفجر ماؤها في الاعماق وقد يبقى الماء على مستوى تفجيره او يعلو حتى سطح الارض او فوقه بالنسبة الى ما يكتنفه من ضغط. وتفجير هذه البئر او حفرها يتم عادة بواسطة المرجاس.

٤٤١٢ - بِئْر الصَّرْف Boit-tout (F). Wine-glass (E).
هي الآبار التي تنتهي اليها مختلف المياه اخصها مياه المناقع فتغيب في جوف الارض دون الاستفادة منها.

٤٤١٣ - بِئْر المِرْحاض Fosse d'aisances (F). Cesspool (E).
هي الحفرة التي تستلقي غائط الانسان وبوله ومن الافضل ان تبنى على يبس لتمكينها من الترشيح.

٤٤١٤ - بِئْر المَزْبَلَة Fosse à purin (F). Dung-water (E).
هي البئر الضابطة التي ينتهي اليها بول دواجن الاسطبلات والمزارب وقد تبنى عادة بقرب المزبلة لاستلقاء السوائل التي تتسرب من الزبل.


بوهينيه

٤٤١٥ - بِيئَاءة ° Mésologie (F). Mesology (E).
علم البيئات ومدى تأثيرها في الحياة.

٤٤١٦ - بَيَات شَتَوِي
Hibernation, Hivernation (F). Hibernation (E).
فتور الحياة بعض الوقت في النبات وفي بعض اجناس الحيوان والحشرات.

٤٤١٧ - بِيَاح، بَيَّاح Muge (F). Mugil (E).
هو البوري، اطلبه. والواحدة بياحة وبيّاحة. والبياحة هي ايضاً شبكة الحوت (اللسان).

٤٤١٨ - بَيَّاح أَسْوَد Muge noir (F).
سمكة بحرية تدعى حمّاشة، اطلبها.

٤٤١٩ - بَيَّاح فِضِّيّ Muge céphale (F).
سمكة بحرية تدعى بوري عريض الرأس، اطلبها.

٤٤٢٠ - بَيَّاح مُذَهَّب Muge doré (F).
سمكة بحرية تدعى بوري مذهب، اطلبها.

٤٤٢١ - بِيار ° Biarum (S). Biare (F).
جنس نباتات دوفصية عشبية من القلقاسيات. انواعه المعروفة قليلة اعطانا الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية. جميعها صغيرة القد. اوراقها سنانية النصل او خطية. ازهارها خريفي || وهو من النباتات الطوعية في البقاع.

٤٤٢٢ - بَيَّار Biar
هو الاسقمري الكلياس، اطلبه.

٤٤٢٣ - بَيَّارَة Orangerie (F). Orangery (E).
راجع بستان برتقال.

٤٤٢٤ - بَيَّاس °* Bias, Sminthornis (S). Bias (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المذبابيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانا البلاد الافريقية. جميعها صغيرة القد، قنبرية الرأس، مقطومة الذنب. اثوابها الى


بيّاس

الطحلة السمراء يعلوها تمشيح اسود وتجذيع ابيض . بطونها بيضاء اللون او غبراء || قوتها الذباب والهوام والحشرات الصغيرة والديدان .

٤٤٢٥ - بيّاض ، بيّاضة Bagrus bajad
سمكة نهرية من البقر وفصيلة السلوريات تكثر في النيل.

٤٤٢٦ - بيّاض دقيقي Maladie du blanc (F).
البياض الدقيّ لفظة شاملة تدل على مظهر خارجي واحد قوامه غبار ذري الشكل ابيض اللون ينتشر على الاوراق وقد يعمها على صفحتيها السفلى ثم العليا سببه اوصام نباتية مختلفة بعضها فطري وبعضها ميكروبي .

٤٤٢٧ - بيّاضي Heradias egretta
راجع ابن الماء البيوضي .

٤٤٢٨ - بيّال ، دياغرام Diagramme (F). Diagram (E).

٤٤٢٩ - بيّان Etat (F). Statement (E).

٤٤٣٠ - بيّان ، شهادة الربّان Manifeste (F).
Manifest (E).
وثيقة ببيان البضائع التي في السفينة يحررها ويوقعها الربان ويقدمها الى مأموري الجمرك وتدعى شهادة البضائع الواردة ولا يباح للسفن ان تغادر الموانئ الاّ بشهادة الخروج او بيان الصدور .

٤٤٣١ - بيّان الأسباب Exposé des motifs (F).
Explanatory statement (E).
هي الاعتبارات التي يمهد بها في مشروع او اقتراح لمنطوقه .

٤٤٣٢ - بيّان الحالة Etat de situation (F).
State of affairs (E).
هو بيان موجز مبسوطة فيه حالة ذمة المرء المالية بعنصريها السلبي والايجابي .

٤٤٣٣ - بيّان القيود العقاريّة
Etat des inscriptions (F).
هي شهادة يحررها امين السجل العقاري فيثبت فيها جميع القيود والامتيازات والاختصاصات والتكاليف المرتبة عن عين ثابتة مستخرجة من سجلاته .

٤٤٣٤ - بيّان المصاريف Etat des frais (F).
Expenses statement (E).
هو قائمة بحساب المنصرف والمطلوب لاحد الطرفين .

٤٤٣٥ - بيّان تصفية الموجودات Etat liquidatif
هو بيان تبنى عليه قسمة موجودات يمتلكها شيوعاً اثنان فاكثر كالتركات فتستبعد الاموال التي تقرر لدفع الديون ثم تبين الباقية بعد ذلك بالتفصيل (حصة كل مشتاع ومقدار ثمنها) .

٤٤٣٦ - بيّان تفصيلي Devis (F). Estimate (E).
البيان التفصيلي او المقايسة هو بيان مفصل بالاعمال المقصودة مقروناً بثمن كلفتها .

٤٤٣٧ - بيّان تقديريّ Etat estimatif (F).
Estimative (E).
هو بيان يحرر عن الاعيان المنقولة فتبسط فيه هذه الاعيان موصوفة وصفاً مسهباً مبيناً الى جانبها مبلغ مقدار ثمناً لها .

بيباء

بيبيون

٤٤٣٨ - بيّان حالة الأمكنة Etat des lieux (F).
Inventory of fixtures (E).
هو تحديد عين ثابتة ووصف كل جزء منها في حالته الراهنة من حيث الجدة والقدم بمناسبة تسليمها الى مستأجرها .

٤٤٣٩ - بيب Conduit d'amenée (F).
Supply-pipe (E). البيب هو مجرى الماء الى الحوض .

٤٤٤٠ - بيباء *○ Pipa (S).
Pipa (F). Pipa (E).
جنس ضفادع من فصيلة البيبائيات ورتبة البكمانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . مهدها بعض اصقاع امريكة الجنوبية . يكثر وجودها في مياه البرازيل والغويان || اجسامها كبيرة القد مستفلطة . اطوالها تراوح من ١٧ الى ٢١ سم. رؤوسها مفلطحة محرشمة . اخطامها تنتهي بزوائد ادمية معتدلة الصلابة . فكوكها عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الامامية عادمة الخطاب ، مستطيلة ، دقيقة ، تنتهي بنجوم قرنية المادة شكلها كالمهاز . اصابع قوائمها الخلفية كاملة الخطاب || اناثها ، بعد الكوم ، تسراً نحو ١٠٠ دعبلة في جيوب مطاطة ترفعها فوق مؤخر ظهورها حيث تلتصق بالجلد الذي يرتفخ حول كل دعبلة فيؤمن سلامتها حتى التفقس .

٤٤٤١ - بيبائيات ○ Pipidés (F). Pipidae (E).
فصيلة من مرتبة البكمانيات ورتبة عديمات الذنب . اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها ضفادع عادمة اللسان قازبة ، تقضي معظم حياتها في المياه العذبة . اشهر اجناسها البيباء والقيطم .

٤٤٤٢ - بيبط البيبط : طائر (فريتغ) .

٤٤٤٣ - بيبيون* Bibio (S). Bibion (F). Bibio (E).
جنس حشرات من فصيلة البيبيونيات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٩ الى ١٤ مم . اجسامها مستطيلة رخوة تكثر في الربيع فوق الازهار والاعشاب . ترز مكنها في التربة فينقف عن يرقات تلتهم جذور مختلف النباتات من الزروع الى القطانيات والصليبيات والشوندر والبطاطا .

٤٤٤٤ - بيبيون الأدغال Biblo femoratus (S).
Bibion des buissons (F).
حشرة من فصيلة البيبيونيات . جسمها يطول من ٩ الى ١٤ مم. رأسها مكوّر . عيناها صغيرتان . زباناها شديدا القصر ، وملمساها كذلك . صدرها بيضي مقطوم . بطنها اسطواني ، سداسي الحيد ، كثيف الهلب || الذكر احمر اللون . الانثى الى السواد القاتم . وروشاها كبيران ابيضان ، احمرا المقدم عند الذكر ، احمراه عند الانثى . قوائمها الى السمرة السوداء || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر حزيران . تألف الادغال والحدائق || تتوجه اليرقة فور نقفها الى جذور النبات فتعيش عليها .

٤٤٤٥ - بيبيون بستانيّ Bibio hortulans (S).
Bibion horticole (F).
حشرة من فصيلة البيبيونيات . جسمها يطول من ٩ الى ١١ مم. رأسها مكوّر . عيناها صغيرتان . زباناها قصيران. ملمساها ناتئان . صدرها بيضي الشكل . بطنها اسطواني ، سداسي الحيد ، كثيف الهلب الدقيق || الذكر اسود اللون.

الانثى الى الحمرة . روشناها الى الغبرة السمراء عند الشقّين . قوائمها شديدة السمرة || تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى ايار . تألف الزروع والمباقل || تمتح الانثى مكنها في التربة فينقف عن يرقات تلتهم جذور البقول والزروع اخصها البطاطا والشوندر والقطانيات .

٤٤٤٦ - بِيبِيُونِيَّات ° Bibionidae (S).
Bibionidés (F). Bibionidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها مستطيلة مبطّطة ، رؤوسها مستديرة . عويناتها كبيرة . قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة . ذكورها سمر واناثها الى الحمرة || يرقاتها دودية الشكل لونها الى السمرة ، رؤوسها سود لامعة . نظامها الغذائي يختلف باختلاف محيطها الحيوي فهي تاربة وخاصلة وخاشبة في آن واحد تعيش من التراب وعلى جذور النبات . اشهر اجناسها البيبيون والدلفوس .

٤٤٤٧ - بَيْت زِرَاعِي ، مَسْكَن زراعي
Habitation rurale (F). Rural habitation, Rural abode (E).
هو كل بناء ريفي يسكنه من تعاطى الزراعة .

٤٤٤٨ - بيتا قِنطُورُس ، الوَزْن
Bêta du Centaure (F). Agena (E).
الوزن او بيتا قنطورس نجم نيّر من كوكبة قنطورس . مركزه على حافر اليد اليسرى . اما النير الموجود على حافر اليد اليمنى فيدعى حضار || والوزن يبعد عن الارض نحو ٩٠ سنة ضوئية .

٤٤٤٩ - بِيتَرْتْرَات البُوتَاس
Bitartrate de potasse (F). Potassium bitartrate (E).
نوع من الاملاح البوتاسية يوجد في بعض الخمور بنسب قليلة متفاوتة .

٤٤٥٠ - بَيْدَانَة البيدانة الحمارة الوحشية .

٤٤٥١ - بَيْدَر ، جَرِين ، أَنْدَر Aire (F). Area (E).
هو المكان ، من الارض ، المعد لدرس الحبوب بالنورج وما اشبه .

٤٤٥٢ - بِيدَسْتَر Castor
هو الخارود اطلبه .

٤٤٥٣ - بَيْدَق* ، عَقْصِيّ
Accipiter velox, A. fuscus (S). Epervier chatain, E. brun (F). Cast-net (E).
طائر من البواشق طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه ثوب الطوط يعلوه مواج حنطي شديد اللمعة . خلقه كخلق رفاقه من البواشق وهو من القواطع التي تجوب البلاد اسراباً كثيرة العدد . قوته العصافير والعظاء والفأر والجرذان والحيات .

٤٤٥٤ - بَيْذُمَان °* Vaillantia (S).
Vaillantie (F). Vaillantia (E).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة الفويات . منبته حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها مضلعة منتصبة . اوراقه متقابلة ، أذينية ، ضمّية التجميع ، صغيرة القد . نصالها ضيقة ، خلية البشرة ، باهتة الخضار . ازهاره ثلاثي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهاره وحيدة الشق ، الذكرية منها ثلاثية البتلات اما الانثوية فرباعية البتلات ومركزها بين زهرتين ذكريتين || تنويره اصفر اللون يمتد من اواسط الربيع الى اواسط الصيف .

٤٤٥٥ - بيرا Bière (F). Beer (E).
راجع جعة .

٤٤٥٦ - بيرال الكرمة Pyrale de la vigne (F).
هي فاتلة الكرمة ، اطلبها .

٤٤٥٧ - بيرغ ° ، مَنَّع النارجيل ° Birgues (S).
Birgue, Crabe des cocotiers (F). Birgues (E).
بيرغ هو الاسم الهندي . جنس حيوانات قازبة من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة الباغوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق الهند وجزر المحيط الهادي || جميعها قازبة تعيش على ضفاف الانهر والمناقع . مسرحها دجوي . تخرج من انفاقها بعد غروب الشمس وتعود اليها قرب الفجر . تتسلق اشجار النارجيل فتقضم معاليق الثمار الفتية ثم تعود فتلتهمها على الارض .

٤٤٥٨ - بِيرَنْغَة °* Pyranga (S).
Pyranga (F). Pyranga (E).
جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها يشمل جميع القارة الامريكية . تألف الرياض والغابات . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متفاوتة العدد || اجسامها صغيرة القد . مناقيدها مخروطية ، صغيرة ، مسنّنة الافاك العليا . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنابها متوسطة القد ، مقطومة الاطراف . ارساغها دقيقة . اصابعها نشيطة . اثوابها جميلة ساطعة الالوان الزاهية يكثر فيها الاحمر ومشتقاته . تعتبر اجمل عصافير الفصيلة || جميع انواعها تعيش على البذور والحشرات الصغيرة || تدثن اعشاشها في الاشجار الرفيعة على ارتفاع بضعة امتار عن سطح الارض . اناثها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٣ الى ١٥ يوماً .


٤٤٥٩ - بِيرَنْهَة ° Pygocentrus piraya (S).
Piranha (F).
بيرنهة هو الاسم العامي الشائع في البرازيل . سمكة نهرية مفترسة لاحمة من السلمونيات . اعطانها انهر امريكة الاستوائية || جسمها مضغوط ، شبه بيضي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز باسنانها الفارقة الحادة التي تعلو الفكين وتندمج عند تطبيقها || تعتبر من الاسماك الرهيبة لانها لا تعف عن سمكة او حيوان وقد تقضي على الجاموس ، ان كان في الماء ، بظرف بضعة دقائق ذلك لان اصغر سرب من اسرابها يعدّ بضعة الاف .

٤٤٦٠ - بِيرُوكسِيد ، بروكسيد Péroxyde (F).
Peroxide (E).
هو ثاني اوكسيد او فوق اوكسيد .

٤٤٦١ - بَيرُونَة مِلْوَانَة °* ، فَاتِلَة الجَنَائِن °
Peronea variegana, Acalla variegana (S).
Tordeuse des vergers (F). Peronea variegana (E).
حشرة صغيرة من فصيلة الفاتلات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة الجنوبية والوسطى . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها ورق نصال الاوراق . تركب الاجاص والتفاح والمشمش والخوخ واللوز والزعرور ... || جسمها صغير قضيف



بيدق



بيذمان


بيرنغة


بيرونة ملوّنة


بيسود منمّش


بيسوس رباعيّ النقط


بيسون

يطول من ٤ الى ٥ مم. بسطتها تراوح من ١٤ الى ١٦ مم. رأسها معتدل الجرم والخطم ، اسمر اللون . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان . ملامسها دقيقة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها اشهب اللون . بطنها الى الحنطي || روشناها الاماميان الى الشهبة البيضاء المواج تعلوها رقشة سمراء تمتد من اواسط الزام الثاني الى الطرف . روشناها الخلفيان الى الشهبة السبورية. اهدابها الى الشهبة الفضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في فصل الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ثمانية ايام وتباشر متح المكن بعد الكوم بيوم واحد وتستمر عليه نحو سبعة ايام وتلقيه ميحادياً على الافناد والاغصان والجذوع تغلفه مادة غروية لاصقة شفافة || ينقف المكن في اوائل الربيع اي بعد متحه بنحو ٣٨ اسبوعاً عن اساريع دقيقة تتوجه تواً نحو الاوراق الفتية فتفتلها وتمنطقها بشباك حريرية المادة وتعيش في داخلها على الوثن || السرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٥ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل اخضر اللون ، اصفر المواج ، يعلوه خط ثبجي عريض من الهلب القصير يمتد من الكوسل الى الشرج . رأسها ودرقتها الصدرية الى السمرة اللامعة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلّجة خاوية تنسجها السرقة داخل الاوراق المفتولة .

٤٤٦٢ - بِيرِيّات ٥ Beraeidae (S).
Béraeidés (F). Beraeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد محصورة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها شديدة الصغر ، فحمية اللون . اجنحتها الامامية مدببة الاطراف المهدّبة || اساريعها تعيش في المياه الجارية وفي المناقع ملحوفة بجلابيب اسطوانية الشكل مؤلفة خاصة من فتات الالياف والورق .

اشهر اجناسها :

البيريا	Beraea (S).
البيرود	Beraeodes (S).
الارنود	Ernodes (S).

٤٤٦٣ - بِيرِيت ، بُورِيطِس ، بُورِيطِش ، مَرْقَشِيتا Pyrite (F). Pyrites (E).

هو كبرتيور الحديد الطبيعي وقد يكون أصفر اللون او ابيض والاصفر أجود نوعاً ويدعى حجر النار .

٤٤٦٤ - بِيسَانِي ، بليوسين Pliocène (F).
Pliocene (E).

الطبقة العليا من الاباج الحديث وهي تحوي اطرف الاحافير .

٤٤٦٥ - بَيْسَه Oryx beïsa

راجع أرخ افريقي .

٤٤٦٦ - بَيْشَم

شجر يشبه البلوط له حمل كالسفرجلة الص

٤٤٦٧ - بَيْسُود مُنَمَّش ٥* Pissodes notatus (S).
Pissode ponctué, Petit charançon ponctué, Petit charançon du pin (F). White pine weevil (E).
Keifernjungholzrüssler (D).

حشرة خاضلة ناهمة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . تألف احراج الصنوبر ، خنافسها تعيش على البنائق والاهداب ، يرقاتها تسردب اللحاء والشكير || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ مم. ثوبها الى الجؤوة الصنابية المواج تعلوها نمشة بيضاء وتزاويق وزراكش متباينة الالوان . رأسها يرمعي الشكل ، صغير الجرم ينتهي بمتك قاضم ثاقب . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقيان صولجانيان . ظهرانها ذلق المؤخر المستدير الطرف اللاحف . غمداها كثيفتا الحمل والسهف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان وتبقى حتى اواخر آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح المكن في الحراعيب والاغصان في ثقوب تخلجها بمتكها || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٨ الى ١٠ مم. جسمها اسطواني الشكل مقوّس . ثوبها الى التبني الاسمر . رأسها وفكاها الى الجؤرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في آخر نفق احتفرته اليرقة .

٤٤٦٨ - بِيسُوس ٥ Byssus (F). Byssus (E).

البيسوس مادة ليفية تفرزها بعض الرخويات . راجع ليفن .

٤٤٦٩ - بَيْسُوس رُباعِيّ النُقَط *

Beosus quadripunctatus (S).
Beosus quadriponctué (F).

حشرة خاضلة من رتبة مختلفات الاجنحة نصفيات الجناح وفصيلة الطثريات . جسمها صغير مبطط يطول نحو ٧ مم. يعلوه في الكوسل والجدافين تدبيج اسود || رأسها شبه مزواني الشكل ، اسود اللون . خطمها معتدل الطول . عويناتها صغيرة ، جانبية ، ناشزة . زباناها مستطيلان . كوسلها شبه مخروطي الشوزن ، مقطوم الطرف ، اسود القسم الامامي ، بني القسم الخلفي ، تعلوه نقطتان فحميتان ويطوقه حتار ضيق ابيض . بطنها اسود السطح ، ابيض الحتار . حجفتها صغيرة ، مجرسمة الشكل ، سوداء || مجدافاها الى البني يعلوها عند طرفيها تدبيج اسود يطوّق الابيض || قشرانها اربد اللون . قوائمها مستطيلة ، مبلقة بالاسود والاصفر الحنطي || مسرحها البراري . تركب جميع انواع الاعشاب .

٤٤٧٠ - بِيسُوسِيّ ٥ Byssogène (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالبيسوس . راجع ليفي .

٤٤٧١ - بَيْسُون * Bos bison (S). Bison

جنس ابقار وحشية من فصيلة البقريات . ضخم الرأس قصيره ، رفيع الحاروك ، طويل شعر الرأس والعنق والصدر . كبير الجثة ، طوله نحو ٤٠٠ سم. وارتفاعه ٢٣٠ سم. وزنه من ٩٠٠ الى ١٠٠٠ كيلو. اما الانثى فأكبر جثة من الذكر لكنها اصغر رأساً واقصر ترناً || يوجد منه حالياً نوعان بحالة الانقراض .

٤٤٧٢ - بَيْسُون اروبة Bos bonasus (S).
Bison d'Europe (F). European bison (E).

٤٤٧٣ - بَيْسُون امريكة Bos americanus (S).
Bison d'Amérique, Buffalo (F). American bison (E).

٤٤٧٤ - بِيش Trou (F). Hole (E).

هي الحفرة في التربة وتدعى الجورة .

٤٤٧٥ - **بيش** Aconit (F). Aconite (E).
راجع أكونيت .

٤٤٧٦ - **بَيْض**
البيض كواكب صغار عديدة تطوّق ادحى النعام في كوكبة النهر .

٤٤٧٧ - **بَيْض الارض** Crépide (F).
Hawk's-beard (E).
راجع سرغه .

٤٤٧٨ - **بَيْض الحُضْنَة** Couvée (F).
Covey, Nest of eggs (E).
هو كل ما تحضنه الدجاجة (الرنقاء) من بيض في حضنة واحدة . وهو ايضاً كل ما تستوعب الحاضنة الآلية من بيض في حضنة واحدة .

٤٤٧٩ - **بَيْض الشَيْخ** Arctotide (F). Wind seed (E).
راجع اذن الدب .

٤٤٨٠ - **بَيْضَة*** Œuf (F). Egg (E).
جسم عضوي وضع لاستمرار البقاء ينشأ في مبيض اناث بعض الرتب الحيوانية كالطيور والاسماك والحشرات وهو يحوي بويضة ان اخصبت تكوّن فيها حيوان شبيه بابيه وامه . ويختلف البيض من حيث الحجم والشكل والعدد باختلاف مصدره . اضخمه بيض النعام وادقه بيض الحشرات . اما بيض الدجاج وهو اشهر البيوض واعمها نظراً لما يحويه من مواد غذائيـــة يستهلكها الانسان فهو يتكوّن من جسمين المح والزلال اي صفار البيض وبياضه .

٤٤٨١ - **بَيْضِيّات** Phycomycètes, Siphomycètes (F).
Phycomycetes (E).
هي رتبة الفطور البيضية تشمل ثلاث مراتب وسبع فصائل منها لا علاقة لها بالاقتصاد ومنهـــا كثيرة الضرر كالصنائيات والعفنيات . اما مراتبها فهي التسنيات والسرئيات والنظيريات .

٤٤٨٢ - **بَيْضِيّ ، بَيْضَوِيّ ، بَيْضِيّة** Ovale (F).
Oval, Egg-shaped (E).
نعت وصفي يدل على الشكل الاهليلجي العديم الاستطالة الذي يشبه البيضة .

٤٤٨٣ - **بَيْطار** Maréchal ferrant (F).
Farrier, Shoeing-smith (E).
هو من تعاطى مهنة البيطرة اي من ينعل الخيل والبقر ويقال له المبيطر .

٤٤٨٤ - **بَيْطَرَة** Ferrure (F). Shoeing (E).
راجع إنعال .

٤٤٨٥ - **بَيْطَس** Pomatias (S).
Pomatide (F). Pomatias (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السريتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اصدافها مردنية الشكل ، متتابعة الحلزنة ، متباعدة التحزيز الطولي ، دقيقة الاعقاب الذرية ، فسيحة الفوهات المستديرة . الوانها متراكبة يغلب فيها الجوزي والصفرة الزعفرانية .


٤٤٨٦ - **بَيْظ** Spermiole (F).
هو بيض النمل والضفادع . الواحدة بيظة .

٤٤٨٧ - **بَيْع** Vente (F). Sale (E).
البيع عقد يلتزم بمقتضاه احد طرفيه الذي يدعى البائع بنقل ملكية شيء الى الطرف الآخر الذي يدعى الشاري والذي يلتزم بدفع ثمنه . والبيع قد يكون على عدة اوجه واشكال ، اعرفها قانوناً ما يتبع .

٤٤٨٨ - **بَيْع آجِل** Vente à terme (F).
هو الذي يضرب فيه اجل يؤخر وجوب اداء الالتزام لاحد الطرفين . فاذا اخر التزام الشاري بدفع الثمن فهو بيع بالائتمان . واذا اخر التزام البائع بتسليم المبيع فهو البيع مع تأجيل التسليم .

٤٤٨٩ - **بَيْع إخْتِياري** Vente volontaire (F).
هو الذي يصدر بمحض ارادة البائع ويقابله البيع الجبري .

٤٤٩٠ - **بَيْع إدَاري** Vente administrative (F).
هو الذي ينعقد على اموال ملك الحكومة او احدى المؤسسات العامة ويمتاز عن البيع العادي بالتسهيلات الادارية في اجراءاته .


بيض مختلف الاشكال

٤٤٩١ - **بَيْع الأثاث بالمَزاد**
Vente à l'encan (meubles) (F).
هو بيع الاثاث بالمزاد العلني .

٤٤٩٢ - **بَيْع الإسْتِهْلاك**
Vente à l'acquitté ou à la consommation (F).
هو الذي يلتزم البائع بمقتضاه تسليم المبيع المودع في الجمرك بعد دفع الرسوم عنه .

٤٤٩٣ - **بَيْع البَراءة**
Vente sans garantie des vices (F).
هو الذي يتحمل به الشاري عيوب المبيع ومثل هذا البيع لا يجوز الا اذا اتفق عليه .

٤٤٩٤ - **بَيْع التَجْرِبَة** Vente à l'essai (F).
هو الذي ينعقد على شرط ان يجرب الشاري المبيع ولا يصبح البيع نهائياً الا اذا وجد المبيع ملائماً للغاية التي اعد لها كبيع آلة او اداة .

٤٤٩٥ - **بَيْع المَخْزُون بالتَصَرّف**
Vente au disponible ou en disponible (F).
هو الذي يعرض به البائع بضاعة مستودعة عنده او عند غيره ويمكّن الشاري من التصرف بها .

٤٤٩٦ - **بَيْع الوَفاء** Vente à réméré (F).
هو الذي يحفظ البائع به الحق في استرداد المبيع اذا هو رد ثمنه الى الشاري بعد اجل معين مضافة اليه المصاريف .

٤٤٩٧ - **بَيْع بالإئتِمان ، بَيْع الإسْتِجْرار**
Vente à crédit (F). هو البيع الذي يؤجل دفع الثمن فيه

٤٤٩٨ - **بَيْع بالتَقْسيط** Vente à tempérament (F).
هو نوع من انواع البيع بالائتمان يشترط فيه دفع الثمن اقساطاً موزعة على آجال معينة في مدة طويلة واكثر ما يستعمل لبيع المفروشات والمكاتب والآلات .

٤٤٩٩ - بَيْع بِالْعَيِّنَة Vente sur échantillon (F).

هو الذي يلتزم به البائع تقديم بضاعه مطابقة للعينة التي سلمها للشاري قبل انعقاد البيع او عند انعقاده .

٤٥٠٠ - بَيْع بِالْمَزَاد Vente aux enchères (F).

هو الذي يجري علناً فيتبارى فيه المزايدون ويكون الشاري من عرض اعلى ثمن في المبيع .

٤٥٠١ - بَيْع بِالْمَذَاق

Vente ad gustum (à la dégustation) (F).

هو الذي ينعقد على اشياء يذوقها الشاري قبل شرائها كالزيت والنبيذ ولا ينعقد البيع الا بعد مذاقها .



بيغونية دائمة الزهر

٤٥٠٢ - بَيْع بِالْوَزْن وَالْكَيْل

Vente au poids, à la mesure (F).

هو الذي يتعين فيه المبيع بالوزن والعدد والكيل .

٤٥٠٣ - بَيْع تَسْلِيم السَّفِينَة Vente f.o.b. (F).

٤٥٠٤ - بَيْع تَسْلِيم الْمِينَاء Vente c.a.f. ou c.i.f.(F).

٤٥٠٥ - بَيْع جَبْرِي Vente forcée (F).

هو بيع املاك المدين على يد القضاء بعد ان يحجزها الدائنون. وهو مرادف بيع المحجوز (Vente sur saisie) .

٤٥٠٦ - بَيْع عَلَنِي Vente publique (F).

هو الذي يجوز لكل امرئ ان يتقدم فيه للشراء ويراد به البيع بالمزاد .



بيغونية متماوجة الورق

٤٥٠٧ - بَيْع على الشَّحْن

Vente sur embarquement (F).

هو من البيوع البحرية وفحواه ان يشحن البائع البضائع على اي سفينة في الميعاد المعين وتبقى عليه اخطار سفرها الى حين تسليمها .

٤٥٠٨ - بَيْع على المكشوف Vente à découvert(F).

هو الذي لا يكون البائع مالكاً للمبيع ساعة انعقاده . بل يحفظ لنفسه حق شرائه وتسليمه في الاجل الموقوت ومثل هذا البيع ينعقد عادة في المصفق (البورصة) .

٤٥٠٩ - بَيْع على الوثائق Vente sur documents(F).

هو الذي يكتفي فيه البائع بتسليم الشاري الوثيقة التي تمكنه من تسلم البضائع المبينة فيها .



بيغونية منتصبة

٤٥١٠ - بَيْع نَاجِز ، بَيْع عَاجِل

Vente au comptant (F).

هو الذي يتقايض به البائع والمشتري المبيع والثمن لساعتهما.

٤٥١١ - بيغوتيه

Piggotia

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . بكنيداته مفلطحة لاقياسية الحجم . نجمية الانفلاق . جوها دقيق النسيج . بويغاتها مستطيلة شبه مخروطية الشكل ؛ شفافة او صفراء اللون || انواعه قليلة غير مؤذية .

٤٥١٢ - بيغور

Peltogaster (F).

Peltogaster (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات جذوريات الرؤوس . انواعه المعروفة قليلة العدد تتطفل على الباغوريات .

٤٥١٣ - بِيغُونِيَّات ، بَغُونِيَّات

Begoniaceae (S). Bégoniacées (F). Begoniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل البيغونية وغيرها . نباتاتها عشبية حولية او معمرة . مهدها المناطق الحارة الامريكية . انواعها تفوق الالف منها زراعية مأكولة تطبخ كالحماض لانها حامضة مثله ومنها طبية جزيلة النفع وبعضها تزييني جميل الاوراق والازهار .

٤٥١٤ - بِيغُونِيه ، بَغُونِيه ، بِيكُونِيه

Begonia (S). Bégonia, Bégonie, Bégone, Oseille sauvage (F). Begonia, Elephant's ear (E). Begonien, Begonie, Schiefblatt (D). Begonia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البيغونيات انواعه عديدة نحو ٨٠٠ منها العادي والمسقولي والبري والطبي والزراعي التزييني . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، لاقياسية الشكل والالوان المشربة . ازهارها وحيدة المسكن ، عديمة التويج ، رباعية البتلات السبلية . مبيضها ثلاثي الاجنحة سداسي الاقلام المزدوجة . الوانها عديدة يكثر فيها الابيض والوردي والاحمر || تتكاثر بالبذر والتعقيل . تجود في جميع الاتربة القليلة الاندماج والمتوسطة . تزرع في المراكن داخل البيوت لانها تخشى البرد || اشهر انواعه التزيينية المتداولة ما يلي .

٤٥١٥ - بيغونيه بوليفيه B. boliviensis (S).
B. de Bolivie (F).

٤٥١٦ - بيغونيه ثنائية اللون B. discolor (S).
B. à 2 couleurs (F).

٤٥١٧ - بيغونيه خروعية الورق B. ricinifolia (S).
B. à feuilles de ricin (F).

٤٥١٨ - بيغونيه دائمة الزهر* B. semperflorens (S).
B. toujours fleuri (F).

٤٥١٩ - بيغونيه سدنيّة B. Sedeni (S).
B. de Sedeni (F).

٤٥٢٠ - بيغونيه طويلة الزغب B. longipila (S).
B. à longs poils (E).

٤٥٢١ - بيغونيه قسطليّة الورق B. castanaefolia (S).
B. à feuilles de châtaignier (F).

٤٥٢٢ - بيغونيه كثيرة الزهر B. multiflora (S).
B. multiflore (F).

٤٥٢٣ - بيغونيه متماوجة الورق* B. undulata (S).
B. à feuilles ondulées (F).

٤٥٢٤ - بيغونيه متوسطة B. intermedia (S).
B. intermédiaire (F).

٤٥٢٥ - بيغونيه مختلفة الزهر B. diversi[illegible] (S).
B. [illegible]iore (F).

٤٥٢٦ - بيغونيه مرجانيّة B. cora[illegible]a (S).
B. à fleurs corall (F).

٤٥٢٧ - بيغونيه مضلّعة الورق B. rex (S).
B. à feuilles marbrées (F).

٤٥٢٨ - بيغونيه معدنيّة المواج B. metallica (S).
B. à reflets métalliques ((F).

٤٥٢٩ - بيغونيه منتصبة* B. erecta (S). B. érigée (F).

٤٥٣٠ - بيغونيه وردية الزهر* B. rosaeflora (S). B. à fleurs de rose

٤٥٣١ - بيقة Vesce (F). Common vetch (E).
راجع باقيه .

٤٥٣٢ - بَيْقَرَان*، رأس التنين Dracocephalum (S). Dracocéphale, Tête de Dragon (F). Dragon's-head (E).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الشفويات . ازهارها تشبه رأس التنين . انواعها نحو ٢٧ معظمها معمر وبعضها حولي . اوراقها ضيقة النصل . ازهارها سنبلي . ازهارها بين البنفسجي والازرق || اعرف انواعه التزيينية ما يتبع .

٤٥٣٣ - بَيْقَرَان الجَبَل Dracocephalum Ruyschiana (S). Dracocéphale de Ruysch (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. ساقها ملساء . اوراقها كاملة مستطيلة شبه خيطية ، طولها نحو ٤٠ مم. عرضها ٤ . سنبلتها بيضية الشكل. ازهارها تطول من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الزرقة الجميلة . اسديتها صوفية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٤٥٣٤ - بَيْقَرَان النمسا Dracocephalum Austriacum (S). Dracocéphale d'Autriche (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. ساقها زباء . اوراقها خرقية التفريض . ازهارها بنفسجية مقوسة تطول من ٣ الى ٤ سم. اسديتها خملية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٤٥٣٥ - بَيْقَرَان أملس Dracocephalum imberbe (S). Dracocéphale glabre (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها كلوية الشكل طويلة الزناد . سنبلتها الزهرية قصيرة . ازهارها الى الزرقة الزاهية . اسديتها ملساء البشرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٤٥٣٦ - بَيْقَرَان رَشيق Dracocephalum speciosum (S). Dracocéphale élégant (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٥٠ سم. ساقها منتصبة زباء . اوراقها قلبية النصل الردن . ازهارها بنفسجية موشحة بالابيض . اسديتها ملساء || ازهارها يستمر نحو ٥ اسابيع ابتداء من حزيران .

٤٥٣٧ - بَيْقَرَان كبير الزهر Dracocephalum grandiflorum (S). Dracocéphale à grandes fleurs (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. ساقها زباء اوراقها مستطيلة ، نصلها خلي البشرة مسنن الحافة . سنبلتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها تطول نحو ٥ سم. لونها الى الزرقة العابقة || ازهارها يستمر نحو ٥ اسابيع ابتداء من تموز .

٤٥٣٨ - بَيْقَرَان مُلْدَافي ، ملّيس تركي Dracocephalum moldavica (S). Dracocéphale de Moldavie, Mélisse turque, Moldavique (F). Blue dragon's-head, Moldavian balm (E). Türkischer drackenhopf, Turkische melisse (D). Dragocefalo, Melissa turca, Melissa di Moldavia (I).
عشبة طبية حولية تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها مستطيلة ، نصلها خلي البشرة واسع التسنين . ازهارها بنفسجية يعلوها مواج ابيض . اوراقها وازهارها فواحة العبير تستعمل استعمال الشاي ويقال انها لا تخلو من بعض المنافع الصحية والطبية وقد تفيد القلب وتلئم الجرح .

٤٥٣٩ - بيقيات ، كرسنيات Viciées (S). Vicia (E).
سبط من فصيلة القطانيات الفراشية .

٤٥٤٠ - بيكة ° * Lagomys, Ochotona (S). Pica, Lièvre sans queue (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة البيكيات . انواعه ١٦ منها ١٢ اسيوية و ٣ امريكية وواحد اوربي . جميعها عاشبة خازنة دجوية تألف المناطق الجبلية العالية والبلاد الباردة . اجحرتها رداه عديدة الانفاق تأوي اليها في النهار قوتها الاعشاب تقطعها وتكدسها عامات كبيرة في المغاور وبين تخاليف الصخور || اجسامها ربعة صغيرة القد طولها يراوح من ١٥ الى ٣٠ سم. رؤوسها صغيرة ، مقاضمها مقطومة ، عيونها وآذانها صغيرة . جرامزها متساوية الطول . اذنابها جداع دملية || اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر العابق . وبرها خشن الملمس كثيف التجميع || اناثها تضع في اوائل الصيف من كل سنة ستة ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها بعشرة ايام .

٤٥٤١ - بيكرومة خديمة Fidonie servante (F).
راجع فيدونيه خديمة .

٤٥٤٢ - بيكونيا Bégonia (F). Begonia (E).
راجع بيغونيا .

٤٥٤٣ - بيكيات° Lagomyidae, Ochotonidae (S). Lagomyidés, Ochotonidés (F). Lagomyidae, Ochotonidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة بيكيات الشوزب ورتبة القواضم . انواعها عديدة يجمعها جنس واحد . جميعها صغيرة القد ربعة الجثة موطنها البلاد الباردة . تسرح في الليل لا بيات شتوي لها .

٤٥٤٤ - بيكيات الشوزب ° Lagomorphes (F).
مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل البيكيات والارنبيات .

٤٥٤٥ - بيلة
البيلة هي البال او الحوت او ضرب منها (اللسان ومحيط المحيط) .

٤٥٤٦ - بَيْلَس °* Pitylus (S). Pityle (F). Pitylus (E).
جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة التنغريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها امريكة الاستوائية . ملجئها الحياتي جماعي . تألف الغابات والمواقع الرطبة . قوتها الحشرات والدوريات والديدان والبذور والثمار اليانعة || اجسامها معتدلة القد . اذنابها مستطيلة . مناقيدها قصيرة ، ضليعة ، مسنّنة الافاك العليا . اثوابها سوية الالوان القاتمة . يكثر فيها الاسود ثم الرمادي الاغبس .


بيغونية وردية الزهر


بيقران



بيكة


بيلس

٤٥٤٧ - بَيْلَسَان ، خَمَان Sambucus (S).
Sureau (F). Sambucus (E).
جنس شجيرات وجنبات حرجية وتزيينية من فصيلة البيلسانيات او الخمانيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها معنقة ، متقابلة ، مركبة ، خماسية الوريقات . ازهارها خنثوية خماسية التركيب ، عشكولية التجميع . ثمارها عنبية صغيرة القد تحوي من ٣ الى ٥ بزور صغيرة آحية || اشهر انواعه البيلسان الاسود والبيلسان الصغير .


بيلسان صغير

٤٥٤٨ - بَيْلَسَان أَسْوَد، خَمَان كَبِير، خَابُور، دَمْدَمُون، سَبُوقَة Sambucus nigra (S).
Sureau, S. noir, Sulion, Haut bois (F). Elder tree, Arn tree, Boon tree (E). Schwarzer holunder, Holunder (D). Sambuco nero, S. nostrale (I).
هو البيلسان الشائع المعروف . شجيرته تعلو نحو خمسة امتار . ازهاره صحية طبية فواحة العرف المستحب ، نقيعها معرق ومسكن . قشور عيدانه تدر البول وتفيد البواسير والحروق . قال ابن سينا حبها وعودها ينفعان من وجع الرئة وعرق النسا والصرع ويقاومان السموم ونهش الافاعي . ودهنها يخرج الجنين والمشيمة وينفع من عسر البول ومن سموم الهوام .


بَيْلَط

٤٥٤٩ - بَيْلَسَان صَغِير *، خَمَان صَغِير، خَامَاأَقْطِي Sambucus ebulus (S). Hièble, Yèble, Petit sureau (F). Danewort, Dwarf elder, Ground elder (E). Attich, Attichholunder (D). Ebbio, Ebulo, Sambuco minore (I).
جنبة صغيرة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم تزرع للتزيين. ازهارها عشكولية جميلة لا تخلو من العرف المستهجن .

٤٥٥٠ - بَيْلَسَانِيَّات ، خَمَانِيَّات
Caprifoliaceae (S). Caprifoliacées (F). Caprifoliaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجات تشمل عدة اجناس منها البيلسان وسلطان الجبل .


بيلون

٤٥٥١ - بَيْلَط *ه Pelates (S).
Pélate (F). Pelates (E).
سمكة بحرية ببوضن من شائكات الزعانف تنتمي الى فصيلة الفرخيات . موطنها يمتد من المحيط الهندي الى الجزر الأقيانية || جسمها متوسط القد ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٥ سم. رأسها معتدل الجرم صغير الخطم والشدق . القسم الاكبر من زعنفتها الظهرية المستطيلة شائك المناخس الدرية . زعنفتها الذيلية كبيرة مقعرة . ثوبها ازرق الظهر ، اربد الجانبين ، أغبر البطن || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٥٥٢ - بَيْلَم Capsule de coton (F).
Capsule of cotton (E). البيلم هو جوز القطن .

٤٥٥٣ - بِيلُوكَرْبُس ه Pilocarpe (F).
جنس نباتات جنبية طبية من السذابيات مهدها البرازيل مشهورة باسم جبورندي ، اطلبها .


بيـوت

٤٥٥٤ - بَيْلُون *، قِرْفَة بَيْضَاء Cannella alba (S).
Cannelier des Antilles, Cannelle blanche (F). White cinnamon tree, Antilles cinnamon tree (E).
شجيرة وحيدة الجنس والنوع من القرفيات . مهدها الانتيل. ساقها متنصبة فرعاء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، اهليلجية ، نصلها جامد الصفحة ، بارز العروق المتوازية . ازهارها فردية ، طرفية ، زنادية ، خماسية البتلات || جميع اجزائها من اللحاء الى الاوراق والازهار والثمار عطرية ، طبية وصحية مقوية ، ناعضة . ويستخرج منها اطياب وادهان فاخرة .

٤٥٥٥ - بِيمَالِيَه Pimelea (S). Pimélée (F).
Rice flower (E). Fettglanzstrauch (D). Pimelia (I).
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة المازريونيات . انواعه نحو ٧٠ جميعها اقيانية المنبت . اوراقها عروة متقابلة . ازهارها عشكولية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، جميلة الشكل وردية او بيضاء اللون .

٤٥٥٦ - بَيِّنَة ، دَلَالَة Preuve (F). Proof (E).
البينة او الدلالة هي البرهان على وقوع الواقعة او حدوث العمل القانوني في الكيفية المأخوذ بها قانوناً وهي ايضاً الوسيلة المتبعة لاقامة الحجة .

٤٥٥٧ - بَيْنِي ، مُتَخَلِّل Intercalaire (F).
Intercalary (E).
الزراعات البينية او المتخللة هي الزراعات المختلفة القائمة بين انباق الاشجار مهما كان تنسيقها .

٤٥٥٨ - بَيْنِيث Bonite (F). Bonito (E).
هو البونيت جنس اسماك بحرية من الاسقمريات .

٤٥٥٩ - بَيْهَن Bursaria (S).
Bursaire (F). Bursaria (E).
جنس نباتات بجلة معمرة ابيدة من فصيلة الخبضيات . اوراقها صغيرة مستطيلة لسنة . ازهارها عشكولية التجميع ، صغيرة الحجم ، كثيرة العدد . بيضاء اللون ، عطرية العرف || انواعه قليلة اشهرها البيهن الشائك .

٤٥٦٠ - بَيْهَن شَائِك Bursaria spinosa (S).
Bursaire épineuse (F).
نوع من البيهن وهو بجلة شائكة ابيدة ازهارها غبراء اللون فواحة العرف المستحب تزرع للتزيين والسياج .

٤٥٦١ - بِيهِيدُونَال Bi-Hédonal (F).
عاشوب زراعي يرتكز على الهرمونات يستعمل في زراعات المصان والارز والحنطة والذرة والدخن وذلك للقضاء على الشوك والقصوان واللبسان والحميض والهيضمان والبيقية والاسوخ والحوذان والخرّم والخشخاش والرخاخ والاخيليا والبلاب ولسان الحمل والسرفل والقنطريون وكيس الراعي والجلولج وحشيشة القزاز والقراص والبطباط والشرونة . حاجة الهكتار تراوح من ٢ الى ٥ ليتر من مادة البيهيدونال تذاب في المقدار اللازم من الماء على ان لا يقل عن ٥٠٠ ليتر ولا يتعدى ١٠٠٠ ليتر .

٤٥٦٢ - بَيُّوت * ه Echinocactus Williamsii,
Auhalonium W., Lophophora W. (S). Peyote (F). Peyotl (E).
نبات طبي وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصباريات . يعلو نحو ٢٠ سم. جذره لفتي الشكل . ساقه سرحة اسطوانية تنتهي بارسومة غليظة يرمعية تعلوها صفوف من

الشعول المفلطحة . ازهارها فردية صغيرة تنشب في الثعول . يتلاشى خضر الصفحات الخارجية ، وردية الداخلية . اعطانه بلاد المكسيك والتكساس . كان ولا يزال يعتبر من النباتات الطبية المقوية التي يعزى اليها شفاءمعظم الامراض. عصارته تحوي بعض العناصر القلوية المتباينة المفاعيل تؤثر على الدماغ وعلى مختلف اعصاب واعضاء الجسم .

٤٥٦٣ - بيُوجغرافية Biogéographie (F). Biogeography (E).

البيوجغرافيه علم يبحث في توزيع الكائنات الحية على سطح الكرة الارضية وفي اسباب هذا التوزيع وما آل اليه منذ نشأة الحياة الى عصرنا الحالي .

٤٥٦٤ - بيوشقّي Biosexuel (F). Biosexal (E).

نعت تعريفي توصف به الظواهر الشقّية بالنسبة الى علاقتها بالحياة .

٤٥٦٥ - بَيّوض ، سَرُوء Œuvé, Ovipare (F). Hard-roed, Oviparous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يتكاثر بالبيض او بالسرء كالطير والسمك والحشرات .

٤٥٦٦ - بَيّوض° * Cylindrophora

جنس فطور مجهرية وحيد النوع من عمارة الطلسيات وفصيلة الوطحيات . يتميز بكنائده الاسطوانية الجسم، المستدقة الاطراف التي تبدو كالحمل الكثيف يعلوه غبار ابيض فضي المواج .

٤٥٦٧ - بَيّوض النخل° * ، كتَن ابيض°

Cylindrophora albedinis, Fusarium albedinis (S). Bayoud (F).

وصم وخيم العاقبة يقضي على سعف النخل وجمّاره سببه فطر البيوض النهم الفتاك المؤذي . مظهره الخارجي غبار ابيض اطحل يغشي الكرب واصول السعف ثم ينتشر تدريجياً الى ان يمنطق كامل سعف النخلة فيجلببه بوشاح ابيض اللون فضي المواج يؤثر في المسام والنسج الخليوية ثم ينحرف الى البني وهو نتيجة تأكسد المواد الدبغية التي تحواها الاوراق بكثرة || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بوردو او غيره من الفواطير الفعالة المرتكزة على النحاس او الزنك .

٤٥٦٨ - بيُوع مُتَعَاقِبَة Ventes par filière (F).

هي التي تتعاقب الى ان تصفى باذن التسليم .

٤٥٦٩ - بيُوفيزياء ، فيزياحيّة

Biophysique (F). Biophysic (E).

علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة .

٤٥٧٠ - بيُوكهفيّة ° Biospéologie (F). Biospaeology (E).

علم يبحث في الحياة الحيوانية والنباتية داخل الكهوف .

٤٥٧١ - بيُولُوجية، علم الأحياء، علم الحيَاة

Biologie (F). Biology (E).

علم يبحث في ماهية الحياة واحوالها وعواملها المختلفة في الحيوان والنبات . لذلك تقسم البيولوجية الى قسمين . حيوانية ونباتية .

٤٥٧٢ - بيُولُوجية حيَوانية Zoobiologie (F). Zoobiology (E).

علم حياة الحيوان وهو يشمل الاسباب والتركيب والاحوال والنظم والعوامل والمعطيات والموجبات .

٤٥٧٣ - بيُولُوجية نَبَاتية Biologie végétale (F). Vegetable biology (E).

علم حياة النبات وهو يشمل نظامها وتركيبها واحوالها .

٤٥٧٤ - بيُولُوجيست Biologiste (F). Biologist (E).

راجع أحيائي .

٤٥٧٥ - بيئة Milieu, Environnement (F). Environment, Medium, Habitat (E).


الوسط الذي تعيش فيه المادة .

٤٥٧٦ - بيئي Mésologique (F). Mesologic (E).


كل ما هو مختص بعلم البيئات .

٤٥٧٧ - بُيَيْضَة Ovule animale (F). Ovum (E).


هي المادة الحيوية التي تتكون ضمن المبيض الحيواني والتي تؤمن استمرار النسل عند اخصابها .



بيّوض




نخلة تقضي عليها البيوض











٤٥٧٨ - تابعُ النّجْم Aldebaran

منزل من منازل القمر ، يدعى الدبران . اطلبه .

٤٥٧٩ - تابِل Condiment


ما يطيب به الطعام . اشهر التوابل الملح ثم البهارات .

٤٥٨٠ - تأبيت .
Graduation (F).
Graduation, Graduating (E).

تعيين الاقسام التي تحدد الابتة او الدرجة .

٤٥٨١ - تأبير Pollinisation (F). Pollinization (E).

هو وصول جدرة الوليع الى الميسم ودخولها من القلم الى المبيض . وقد يتم اما طبيعياً ويدعى التفطيح اي التأبير الذاتي . او بالواسطة ويدعى التنبيغ والجب اي التأبير الاصطناعي . (راجع إبارة) .


تابير

٤٥٨٢ - تأبير حشَري
Entomophilie (F).
Entomophily (E).

هو التأبير الذي تقوم به الحشرات عندما تنقل طلع الزهرة الذكر الى ميسم الزهرة الانثى .


تاتو

٤٥٨٣ - تابير *، تابيرُس Tapir (F).

هو السناد ، حيوان هني الخلق غليظ الجثة موطنه الحالي جزر ماليزيا وبعض البلاد الامريكية . اطلب سناد .

٤٥٨٤ - تاتُو *، مُدَرّع
Dasypus (S).
Armadille. Tatou (F). Armadillo (E).

جنس حيوانات درعاء من آكلات النمل . انواعه ستة موطنها امريكة الجنوبية مسرحها يمتد من الغويان الى القطب . جميعها ثقيلة الهمة ، اهليلجية الشكل . مفلطحة الجسم تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم. رؤوسها مخروطية ، آذانها بوقية . جرامزها قصيرة مسلحة باظافر حادة . تألف البراري . قوتها الزحافات والدويبات والحشرات والنمل وبعض الجذور النباتية .


تاتوزيه

٤٥٨٥ - تاتُوزِيَه ٥*
Tatusia (S).
Tatusia (F). Tatusia (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة المدرعات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها امريكية المهد || اجسامها مدرعة مستطيلة . رؤوسها مخروطية . عيونها صغيرة . آذانها كبيرة . اذنابها مستطيلة ، حيدية . قوائمها الامامية رباعية الاصابع ، الخلفية خماسيتها . اظافرها مخروطية الشكل ، لامتساوية الطول . دروعها لاقياسية الاحزمة التي يراوح عددها من ٥ الى ٩ || اناثها رباعية الاطباء ، منها زوج صدري وزوج كاذي او أربي . وهي نثورة تضع في كل رمص من ٤ الى ١٠ جراء || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

٤٥٨٦ - تاتُوزِيَه أوْبَر ٥
Tatusia pilosa (S).
Tatusia pileux (F). Pilous tatusia (E).

نوع من التاتوزيه . أعطانه معظم مناطق البيرو والاكوادور يألف السباسب والبراري . قوته الحشرات والعظاء والوزغ... ملجنه الحياتي فردي || جسمه يطول نحو ٧٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم. درعه خماسي الاحزمة المتحركة ، اسمر اللون يعلوه هلب دقيق يطول من ٣ الى ٤ سم. لونه الى السمرة التبنية المواج .

٤٥٨٧ - تاتُوزِيَه بِيْبَه ٥
Tatusia novemcincta (S). Tatusia péba (F).

نوع من التاتوزيه . اعطانه تمتد من امريكة الوسطى الى المكسيك والتكساس . يألف السباسب والسهول القاحلة . قوته الحشرات والدويبات والجيف . ملجنه الحياتي فردي ،

الذكر لا يسعى للاجتماع بالانثى الا في زمن الوداق || جسمه يطول نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٥ سم. درعه تساعي الاحزمة المتحركة . ثوبه الى السمرة السوداء القاتمة .

٤٥٨٨ - **تاتوزيه هجين** ° Tatusia hybrida (S). Tatusia mulet (F).
نوع من التاتوزيه . اعطانه بعض مناطق البرازيل . يألف البراري والاراضي المدحاة والقفر . قوته الحشرات والدويبات والوزغ . ملجئه الحياتي فردي كسائر انواع جنسه || جسمه يطول نحو ٧٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٠ سم. درعه سباعي الاحزمة المتحركة . ثوبه الى السمرة .

٤٥٨٩ - **تأثير** Ethérification (F). Etherification (E).
تحويل الكحول الى إيثر .

٤٥٩٠ - **تأثيل ، رَسْمَلَة** Capitalisation (F). Capitalization (E).
هو تقدير قيمة ثمن الشيء على اساس دخله بمقتضى نسبة مئوية مقررة او معروفة .

٤٥٩١ - **تأثيل الفائدة** Anatocisme (F). Capitalization of the interest on a loan...
هو ضم فوائد دين حل اجل دفعها الى قيمة الدين الاصلية لتنتج بدورها الفوائد .

٤٥٩٢ - **تاجُ الجبّار ، تاجُ الجوزاء**
تاج الجبّار او تاج الجوزاء تسعة نجوم من كوكبة الجبّار مركزها على الكم .

٤٥٩٣ - **تاجيّة** °* Mitraria (S). Mitraire (F). Mitraria (E).
جنبة معمرة من فصيلة الجسنيريات . ساقها تعلو نحو ١٢٠ سم. افنادها مضلعة ومزئبرة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، بيضية الشكل ، صغيرة القد ، شبه جلدية النصل المنشاري الحتار . ازهارها ابطية الانتشاب ، مستطيلة المعاليق قرمزية اللون ، تطول نحو ٤ سم. ثمارها عنبية مخروطية الشكل كالتاج || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٤٥٩٤ - **تأجير مزرعة** Bail à ferme (F). Lease of land (E).
هي الاجارة المعقودة على ارض زراعية لقاء بدل محدود يجوز ان يكون نقداً ام عيناً .

٤٥٩٥ - **تأجيم** Reboisement (F). Retimbering (E).
هو تجديد الحراج اي اعادة تحريجها .

٤٥٩٦ - **تاحم ، ساحل ، ناسج** Tisserand (F). Weaver (E).
التاحم هو الحائك .

٤٥٩٧ - **تاحي** Jardinier (F). Gardener (E).
التاحي هو خادم البستان .

٤٥٩٨ - **تأخّر ، إبْطاء** Tardivité. Tardiveté (F). Lateness (E).
هو التأخر او الابطاء في نمو النبات والحيوان .

٤٥٩٩ - **تأخّر الاكماخ** Echamplure (F).
تأخر الاكماخ او تأخر التقطين وبطء الاكماخ او بطء التقطين هو التأخير العارض على تفتح الزمعات والبراعم وقد يكون سببه البرد وخلافه .

٤٦٠٠ - **تأدّم ، تدعّص** Putréfaction (F). Putrefaction (E).
انحلال المواد النيتروجينية العضوية بفعل الجراثيم .

٤٦٠١ - **تارّ** Juteux (F). Juicy (E).
نعت تعريفي يطلق على لباب الثمار الغزيرة العصارة.

٤٦٠٢ - **تارب° ، طاسل° ، كيْمُوح°**
Géophage (F). Geophagous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل دودة من اي نوع كانت تعيش من التراب .

٤٦٠٣ - **تارج** Insoluble (F). Insoluble (E).
غير ممكن حله .

٤٦٠٤ - **تأريث ، تأريف ، تحديد**
Abornage. Abornement. Bornage (F). Settling bounds. Fixing limits (E).
هو وضع الارف او المناور بين ارضين او اكثر لتثبيت الحدود .

٤٦٠٥ - **تاريخ الكرة الأرضيّة**
Histoire du Globe terrestre (F).
World history (E).
تاريخ الكرة الارضية ، كما سنعبّر عنه ، ينحصر بسرد مراحل التطوّرات ، بما فيها الحكمية والجغرافية . التي مرت بها منذ تكوينها ونشأة الحياة عليها وما آل اليه الوجود البشري || عمر البشرية بالنسبة الى عمر الارض جزء تافه لا يقاس ذلك لان التاريخ المعقول لبدء الحياة القبائلية بعد العائلية لا يتجاوز مداه ٢٥ او ٣٠ الف سنة || اما الازمنة التي سبقت هذا العصر ، والتي لا يزال اصحاب الاختصاص يقدرون مداها ويعيدونه بعد كل معادلة مستجدة ، فانها رحبة المجال تقاس بملايين السنين || الابحاث العلمية الحديثة ، بتحديدها ازمنة الوقائع والاحداث الغابرة ، بناء على معطيات علوم الآثار القديمة والاحاثة والجيولوجية استناداً الى السداكة (ترسيف طبقات الارض) والاشعاعية ... ثم بتحديدها المجالات الفضائية التي تفصلنا عن الكواكب والنجوم والمجرات .. تفيد وتقدر عمر الكرة الارضية بنحو سبع مليارات سنة ، وهو الزمن الذي انقضى منذ التكوين اي منذ الانفجار السديمي الذي تكونت منه الكرة الارضية بتكاثف المادة || اما التقلبات التي طرأت ، وازمنتها ، ومدى مراحلها ، فيمكن حصرها بخمس مراحل تسلسلها الزمني يأتي كما يلي :

١) المرحلة الاولى وتدعى ما قبل الكمبري ، تقسم الى ثلاث حقب .
— الحقبة الاولى وتدعى التكوين ، تتميّز بالمناشع التالية :
الانفجار الاصلي .
تكوين الشرج الرقيعي الذي يضم الكرة الارضية .
بدء النظام الشمسي .
تكوين الارض .
— الحقبة الثانية وتدعى السحيقة ، تتميز :



تاجيّة

بتكاثف المادة الجامدة وترسيف طبقات الارض .
بتواتر الهزات الارضية والثورات البركانية .
بانتشار الاوكسيجين وبشحن الجو الارضي من هذا العنصر .
— الحقبة الثالثة وتدعى ما قبل الحيوان ، تتميز :
بنشأة الحياة على الارض .
بظهور اقدم المتحجرات اللامنسوبة .
بظهور اقدم الاحافير النباتية الخضيبة .
بنشأة التناسل الشقي (النفاطير) .
بظهور اول خلايا مضغية ذات جبلّة .
بظهور الديدان .

٢) المرحلة الثانية وتدعى الاباج الاول او القديم وهي تقسم الى خمس حقب .
— الاولى وتدعى الكمبرية ، تتميز بانتشار اللافقريات ، التريلوبيت والرخويات والقشريات والشوكيات والاسفنجيات والجوفات .
وبظهور الطوح في المحيطات .
وبانعدام الحياة البرية على اليابسة .
— الثانية وتدعى السيلورية ، تتميز بظهور الفقريات ، الاسماك المصفّحة ، وبانتشار التريلوبيت والنوتيات .
وبظهور العناكب على اليابسة والنباتات الاولى من مستورات الزهر الوعائية .
— الثالثة وتدعى الديفونية ، تتميز بانتشار الاسماك المصفّحة والنوتيات والفنياتيت .
بظهور القوازب وانتشار العناكب والدخداخيات .
— الرابعة وتدعى الكربونية ، تتميز بانتشار الاسماك العظمية والقوازب .
وبظهور الزحافات والحشرات ومعديات الارجل .
— الخامسة وتدعى البرمية ، تتميز بانقراض التريلوبيت وبانتشار الزحافات وبعض الحشرات المتباينة الحجوم والاشكال .

٣) المرحلة الثالثة وتدعى الاباج الثاني او الاوسط وهي تقسم الى ثلاث حقب .
— الاولى وتدعى الترياسية ، تتميز بانتشار الزحافات المائية والسرئيت . وبانتشار الزحافات البرية الكبيرة الهيكل العظمي ، التي تهيمن على الارض .
— الثانية وتدعى الجورية ، تتميز باستمرار إنتشار الزحافات المائية والعمونيات . وبانتشار الدناصير والحشرات الكبيرة على اليابسة . وبظهور الثدييات والنباتات باديات الزهر .
— الثالثة وتدعى الطباشيرية ، تتميز بإنقراض العمّونيات ومعظم الزحافات المائية . وبانقراض الدناصير وإنتشار الزحافات البرية . وبظهور الطير .

٤) المرحلة الرابعة وتدعى الاباج الثالث ، وهي تقسم الى حقبتين .
— الاولى وتدعى النمّولية ، تتميز بانتشار النموليات في البحار . وبانتشار الثدييات والطير والحشرات والنباتات الكثيرة الزهر في البر .
— الثانية وتدعى النيوجينية ، تتميز بمحافظتها على معظم الاجناس والانواع البحرية . وباستمرار انتشار الثدييات وبظهور الرئيسات ، ارومة الجنس البشري ، كما يدعون .


تأشير

٥) المرحلة الخامسة وتدعى الاباج الرابعي ، وهي تقسم الى حقبتين .
— الاولى وتدعى البليستوسانية ، تتميز اولاً بتواتر ازمنة الدميك والدفء . ثم بالمحافظة على جميع الفئات الحيوانية والنباتية البحرية والبرية الموجودة .
— الثانية وتدعى المعاصرة ، تشهد تطوّر الادراك والمعرفة عند الجنس البشري .
بدء رقيّ الانسان واستعماله الظرّان ان في الدفاع عن النفس ام في الصيد وغيره .
عصر الرعاة الرحل والقوس والنبال .
الانسان الصيني يستخدم النار .
اكتشاف الزراعة وممارستها .
اكتشاف الخط والرسم كاداة تعبير .
عصر النوقس .
الحضارة الفينيقية وملاحها .
الحضارة الفرعونية وكنوزها .
الحضارة الميسانية (اليونانية الاولى) .
اكتشاف الحك (البوصلة) .
عصر بركليس اي عصر اثينا الذهبي .
مولد بوذا والحضارة البوذية .
هندسة اقليدس وطبيعيات ارخميدس .
الامبراطورية الرومانية .
مولد المسيح والحضارة المسيحية .
حضارة مايا او الحضارة المايسية .
ظهور الاسلام والفتح الاسلامي .
الحروب الصليبية .
البعثات الاستطلاعية البحرية .
اكتشاف العالم الجديد .
عصر البخار والفحم الحجري .
استخدام الكيمياء واستنباط الكهرباء .
استخدام النفط ومشتقاته .
المناهج الاختبارية تتسنم الصدارة .
النهضة العلمية والتقدم التقني السريع .
عصر الذرة .
معالم حضارة خنّسية بعد ارتياد القمر .
معالم نهضة تقويضية ترمي الى اكتساح العالم وقد تسبب انقراض البشرية او القسم الاكبر منها .

٤٦٠٦ - تآزير Brinjure. Bringeure (F).
Brindleding (E).
خطوط ضيقة الى سواد تشوب لون الثوب في الحيوان .

٤٦٠٧ - تأسيل° ، دَجْمَلَة° Resanguinage (F).
هو التهجين المفتعل للعودة بالنبات الى صفات فقدها تميّز بها دحه او عدفه .

٤٦٠٨ - تأشّق ، قَلَوِيَّة Alcalinité (F).
Alkalinity (E).
هي صفة القلوية او حالتها .

٤٦٠٩ - تأشيب Hybridation dégénéréscente (F).
Degenerating hybridization (E).
التهجين الهابط بالنوع الى ادنى .

٤٦١٠ - تأشير* Mandibule (F). Mandible (E).
تأشير ج. تآشير . هي الاجزاء الفموية المتساوية الجانبية الارتكاز الموجودة تحت الجاضم والتي تقبض بواسطتها الحشرة على فريستها او ما تغتذي به .

٤٦١١ - تَأْشِين Lixiviation
استخراج القلي من ارمدة النباتات الاشنية .

٤٦١٢ - تَأْصِيص ، تَرْكِين Empotage (F). Potting (E).
وضع الامير مصطفى الشهابي وهو الزرع في اصيص او في مركن .

٤٦١٣ - تَاغَنْدَسْت* ، جَاوِي
Imperatoria ostruthium (S). Impératoire de montagne, Benjoin français, Autruche, Otours (F). False pellitory of sapin, Fellow grass (E). Echte meisterwurz., Falsches spanisches glaskraut (D). Imperatoria, I. della montagne (I).
نبات طبي جذموري معمر من فصيلة الخيميات . منبته اقاليم حوض البحر المتوسط . اوراقه مركبة خماسية ، مستطيلة الزناد . ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شمراخ منتصب رفيع . ازهاره كثيرة العدد ، صغيرة القد ، بيضاء اللون . جذموره يحوي بعض الخواص الطبية الجزيلة النفع التي اشتهرت في العهد الماضي وكادت تضمحل في عهدنا الحاضر .

٤٦١٤ - تَاغُو ٥ Tupinambis (S).
Sauvegarde, Tégu (F).
جنس حيوانات زحافة من العظاء وفصيلة التيديات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها المناطق الاستوائية الامريكية || تتميز بكبر اجسامها وباستطالة ألسنتها المفلوقة الاطراف الاخاذة . جلودها مغلوقة بالحراشف من الرأس الى الذنب . قوائمها قوية نشيطة خماسية الاصابع . اغبابها كبيرة متدلية . اذنابها مستطيلة ضخمة القواعد دقيقة الاطراف || قوتها الحيوانات والطيور والحشرات .

٤٦١٥ - تَاغُو أَدْهَس ٥
Tupinambis rufescens (S).
Sauvegarde rougeâtre, Tégu rougeâtre (F).
نوع من التاغو . موطنه بعض مناطق الارجنتين . يألف ضفاف مجاري الماء ولا يقترب من الاماكن الآهلة . قوته الحيوان والطير || جسمه كبير القد ، يطول نحو ١٢٠ سم ثوبه الى الدهسة يعلوها تمشيع اخضر واسود . الصفحة السفلى من جسمه الى الغبرة الدنسة .

٤٦١٦ - تَاغُو مَبْذُول ٥*
Tupinambis teguixin (S).
Sauvegarde commun, Tégu commun (F).
نوع من التاغو . موطنه يمتد من البرازيل الى الارغواي والانتيل . يألف الغابات القريبة من الماء ويقترب من الاماكن المأهولة لانه يسطو على الدجاج والبيض . قوته الجرذ والفأر والوزغ والطير ... || جسمه كبير القد يطول نحو ١٥٠ سم . ثوبه الى الخضار الزيتي يعلوه تجذيع معترض اسود . بطنه وكامل الصفحة السفلى من جسمه الى الغبرة الصفراء .

٤٦١٧ - تَافُول Tacca
اطلب تقة .

٤٦١٨ - تَأَق Anaphylaxie (F). Anaphylaxis (E).
فرط التحسس .

٤٦١٩ - تَأَلُّم هو التبليد ، اطلبه .

٤٦٢٠ - تَأَكْسُد Oxydation (F). Oxidation (E).
اذا اتحدت مادة بالاوكسيجن قيل انها تأكسدت واذا كانت المادة المتحدة عنصراً سمي ناتج الاتحاد اكسيداً كاكسيد الرصاص واكسيد النحاس واكسيد الكربون . وقد يكون اتحاد المادة بالاوكسيجن مصحوباً بحرارة فيدعى التأكسد احتراقاً .

٤٦٢١ - تَاكُوت Euphorbe (F). Euphorbia (E).
اطلب فربيون .

٤٦٢٢ - تَاكُوك * Fedia (S).
Fédie, Valériane d'Alger (F). African valerian, Horn of plenty (E). Algerischer baldrian (D). Fedia. valeriana porporina (I).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الناردينيات . انواعه اربعة جميعها اعشاب نجمية صغيرة القد تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . سوقها جوفاء فرعاء . اوراقها حاضنة اهليلجية ، نصلها مسنن الحافة ، مدبب العقصة . ازهارها كثيرة ، جميلة الشكل ، وردية اللون وبعضها ابيض .

٤٦٢٣ - تَال* ، دَوْم تدمر Borassus flabellifer (S).
Borasse, Palmier de Palmyre (F). Palmyra-palm, Tal-palm, Great fan palm (E). Palmyrapalme, Weinpalme (D). Palma di Palmira, P. de ferro (I).
شجرة من التاليات وفصيلة النخليات منبتها البلاد الحارة ساقها منتصبة رفيعة . اوراقها تاجية مروحية كبيرة . يستخرج من ساقها عصارة سكرية يصنع منها خمر البلح . خشبها صلب العود اسود اللون يصلح في صناعة الادوات .

٤٦٢٤ - تَأَلُّب التألب شجر يتخذ منه القسي .

٤٦٢٥ - تَالِب Bouquetin (F). Bouquetin, Ibex (E).
التالب هو الوعل والانثى تالبة .

٤٦٢٦ - تَالِي الشَّوْلَة
تالي الشولة نجم في برج العقرب يأتي بعد الشولة .

٤٦٢٧ - تَالِي النَّجْم
تالي النجم نجم نيّر من كوكبة برج الثور .

٤٦٢٨ - تَالِيَّات Borassées, Borassinées (F).
سبط من فصيلة النخليات يعد بعض الانواع الافريقية والهندية اشهرها التال .

٤٦٢٩ - تَالِينُوم* ، هُرْجُرْج Talinum (S).
Talin, Taline (F). Puchero of Mexico (E). Brantpflanze, Taline (D). Talino (I).
نبات عشبي بري وبقلي من فصيلة الرجليات . اوراقه شبه لحمية متعاقبة معنقة . ازهاره عنقودية التجميع طرفية الارتكاز وحيدة اللون الابيض او الاحمر . منبته اقليم الشواطي البحرية من امريكة الوسطى . وهو يستعمل استعمال الجرجير .

٤٦٣٠ - تَالِيُوم Thallium
عنصر معدني اكتشفه كروكس عام ١٨٦١ ودرسه لامي عام ١٨٦٢ . صفاته الحكمية قريبة من الرصاص . رمزه (تا) ثقله النوعي ١١٫٨٥ وزنه الاتومي ٢٠٤ ينصهر في ٢٩٠ ° سغ . وهو شديد الصلابة سريع



تاغندست



تاغو مبذول




تاكوك



تال



تالينوم


تامر


تامول


تامول ضيق الورق


تاميه

التأكسد في الهواء والماء . يمتزج مع الكبريت والكلور والبروم واليود والزئبق والنحاس والالومينيوم والزنك والرصاص || تراكيبه واملاحه سامة قتالة .

٤٦٣١ - تامر * ، لوبياء عسقولية

Dolichos bulbosus (S). Dolique bulbeux (F). Tuberous grane (E). Dolico bulboso (I).

نبات عشبي حولي عسقولي الجذور من اللوبياء وفصيلة القطانيات الفراشية . اعطانه البلاد الحارة يزرع لحبه وعساقله المأكولة .

٤٦٣٢ - تامك

التامك : الناقة العظيمة السنام . ج توامك (اللسان) .

٤٦٣٣ - تامك Elevé (F). High (E).

نعت وصفي يطلق على كل ما هو مرتفع من النبات والاشياء. كقولك شجرة تامكة وبناء تامك .

٤٦٣٤ - تامور Péricarde (F). Pericardium (E).

هو الشغف ، غلاف القلب .

٤٦٣٥ - تامول* ، تنبل ، شاه صيني

Piper betel (S). Bétel, Tembout, Poivrier betel (F). Betel pepper, Betel vine (E). Betelpfefferstrauch, Betel (D). Betel (I).

نبات معمر من فصيلة الفلفليات . ساقه ليفية عارشة . اوراقه متعاقبة معنقة قلبية النصل . ازهاره ابطية . تكثر زراعته في الهند حيث يمضغون اوراقه . ثماره جوزية يستخرج منها صباغ احمر مرغوب فيه . ويستخرج من اوراقه بالتقطير وبعد معالجتها بالبوتاس مادة مائعة فستقية اللون تدعى « روح التامول » مفعولها التطهيري يزيد مفعول الفينول خمسة اضعاف .

٤٦٣٦ - تامول ضيق الورق* ، متيكو ، عرطنث

Piper angustifolium (S). Bétel à feuilles étroites, Matico, Herbe du soldat (F). Matico plant, Soldier's herb (E). Soldatenkraut (D). Erba di soldato (I).

نوع من التامول . اوراقه ضيقة النصل يقال انها طبية نافعة كثيرة الفوائد الصحية . اوراقه وثماره تستعمل استعمال التامول .

٤٦٣٧ - تأمين Assurance (F). Insurance (E).

عقد يلتزم به المؤمن مقابل قبض بدل متفق عليه ان يدفع الى المؤمن له او الى مستحق التأمين مبلغاً محدداً او دخلاً منظماً اذا ما وقع خطر معين كالحريق وهلاك الماشية .

٤٦٣٨ - تأمين زراعي ، ضمان زراعي

Assurance agricole (F). Agricultural insurance (E).

اتفاق متبادل بين زارع وشركة تدفع هذه بموجبه الى الزارع قيمة الهالك او التالف من الشيء المضمون لقاء عجالة ثابتة او متبدلة . مثاله ضمان الماشية من الطوارئ وتأمين الزروع من الصقيع .

٤٦٣٩ - تأمينات Sûretés (F). Warranty (E).

هي الضمان المقدم لاجل تنفيذ الالتزام . والتأمينات قد تكون شخصية او عينية .

٤٦٤٠ - تأمينات متحدة ، تأمينات مقترنة

Co-assurances (F). Co-insurances (E).

هي التأمينات المتتابعة على عين واحدة في سبيل خطر واحد شرط ان لا تزيد جملتها عن ثمن العين المؤمنة .

٤٦٤١ - تاميه * ، صيدناني Tamia (S). Tamia.

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات انواعه ٢٦ منها ٢٥ امريكي ونوع واحد اسيوي . جميعها صغيرة القد . اجسامها تطول من ١٤ الى ١٨ سم. واذنابها من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها الى الصفرة الغبراء تعلوها خمسة خطوط سود . اصوافها قصيرة خشنة ، جحورها مساكن فسيحة المخازن والحجر عديدة المداخل والمخارج ، طويلة الانفاق المتعرجة والسراديب المعترضة تحفرها قرب جذوع الاشجار وبين جذورها وتخزن فيها ما تستطيع ادخاره من بزور وحبوب يراوح وزنها من ٦ الى ٩ كيلو .

٤٦٤٢ - تأهيبي ° Métazoïque (F). Metazoic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما استبق ظهور الحيوان . كقولك العصور التأهيبية .

٤٦٤٣ - تباريج النبات Inflorescence

هي ازهراره او مجموعة ازاهيره .

٤٦٤٤ - تباعد ، تباين Divergence

اختلاف الاتجاه .

٤٦٤٥ - تباعدي ، متباعد ، متباين Divergent

مختلف الاتجاه .

٤٦٤٦ - تباغ ° Planteur de tabac (F). Tobacco grower (E).

التباغ من تعاطى زراعة التبغ .

٤٦٤٧ - تباغة ° Tabacologie (F). Tobacology (E).

التباغة البحث في التبوغ وصفاتها وميزاتها ومحتوياتها العنصرية .

٤٦٤٨ - تبان

التبان هو بائع التبن . والتبان هو المكان المعد لخزن التبن والحشيش وما اشبه .

٤٦٤٩ - تبتيل ° Pétalodie (F). Petalody (E).

التبتيل عارض جسموري يعتري ازهار بعض النباتات فيحول الاسدية الى بتلات .

٤٦٥٠ - تبخر Evaporation

تحويل السائل الى بخار ، من سطحه الطلق ، ببطء وهوادة بفعل حرارة الشمس .

٤٦٥١ - تبخير Vaporisation, Fumigation (F). Vaporization, Fumigation (E).

هو احداث بخار لغاية معينة قد تكون صحية او زراعية او صناعية .

٤٦٥٢ - تبدّل Variation
هو التغيير الذي يحصل في الصفات الاساسية لضرب او نوع ما من النبات او لعرق او سلالة حيوانية . ومن التبدلات ما تنتقل بالوراثة ومنها بالتطعيم .

٤٦٥٣ - تبدّل فجائي Mutation (F). Change (E).
هو الانفتجاء ، اطلبه .

٤٦٥٤ - تبديد ، إختلاس Détournement (F).
Turning away, Misappropriation (E).
هو ان يخرق حائز العين عمداً العقد القانوني الذي خوله وضع يده عليها محتفظاً بملكيتها لغيره فيتصرف في هذه العين تصرف المالك اما برفض ردها الى مالكها او بتمليكها للغير .

٤٦٥٥ - تبر Or vierge (F). Native gold (E).
هو الذهب الطبيعي ، اطلب ذهب .

٤٦٥٦ - تبرّع Libéralité (F). Bounty (E).
هو كل تصرف لا عوض عنه مهما كانت طريقته كالهبة والوصية الخ .

٤٦٥٧ - تبرعم Débourrement (F).
Bursting of the breds of trees (E).
تبرعمت الشجرة : خرج برعمها .

٤٦٥٨ - تبرومه Theobroma (S). Théobrome (F).
جنس نباتات شجرية من فصيلة البرازيات . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي يستثمر لبذوره التي يستخرج منها الكاكاو . اعطانها البلاد الحارة الرطبة. سوقها منتصبة تعلو من ٤ الى ١٦ م. جذورها وتدية . اغصانها فرعاء . اوراقها معنقة متعاقبة لاقياسية الشكل . نصالها بارزة العروق . ازهارها خنثوية ، خماسية التركيب جذعية وفرعية الارتكاز. ثمارها قرون مخروطية مستطيلة يعلوهاتخطيط قطبي حنطي اللون عدد اضلاعه يراوح من ٥ الى ١٠ لبابها عنبي المادة سكري الطعم يلحف بعض البذور اللوزية الشكل التي يستخرج منها الكاكاو . اشهر انواعه تبرومة الكاكاو المعروفة بالكاكاو وتبرومه ماريا .

٤٦٥٩ - تبرومه الكاكاو Théobrome cacao (F).
هي الكاكاو ، اطلبه .

٤٦٦٠ - تبرومه ماريّا* Theobroma Mariae
Abroma Mariae, Herrania Mariae (S) Théobrome Marie, T. du Brésil (F).
نوع من التبرومه البرية مهدها البرازيل في مناطق الامازون العليا . شجرتها تعلو نحو ١٠ امتار. اوراقها كبيرة القد مركبة كفية سباعية او تساعية الوريقات الاهليلجية المستطيلة ، زنادها يطول نحو ٥٠ سم. ازهارها الى الصفار الموشح بالاحمر بزورها مستحبة الطعم والعرف ، عادمة المرارة تستعمل استعمال الكاكاو .

٤٦٦١ - تبريّ Flave (F). Pale yellow (E).
هو اللون الاصفر المذهب .

٤٦٦٢ - تبزير ، تسرئة Grainage (F).
Silk-worm's eggs (E).
عمل يرمي الى الحصول على سرء دود القز .

٤٦٦٣ - تُبْس Sitelle (F).
طائر يدعى كاسر الجوز ، اطلبه . ومنه الاروبي والازرق والسرياني .

٤٦٦٤ - تُبْس سرياني Sitelle syriaque (F).
طائر يدعى كاسر الجوز السرياني ، اطلبه .

٤٦٦٥ - تُبْسيّات ° Sittidae (S).
Sittidés (F). Sittidae (E).
فصيلة طير من الجواثم المتسلقات رقيقات المناقير . انواعها المعروفة ٢٤ اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة وبعض المناطق الشمالية || معظم انواعها آبد وبعضها ضارب . تألف الحراج والغابات . قوتها الحشرات والدويبات اخصها العناكب وبعض البزور والحبوب || اجسامها صغيرة ، ربعة . رؤوسها معتدلة الجرم . مناقيدها مخروطية مستطيلة. اجنحتها معتدلة الرحابة ، عشارية القوادم . اذنابها قصيرة مربعة الشكل ، تتألف من ١٢ رقلة || تدثن في تجاويف الاشجار وفي اوقاب الصخور . اناثها تحضن من ٣ الى ٩ بيضات . الترخيم يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً . الذكور تزمن الغذاء || اشهر انواعها التبس .

٤٦٦٦ - تُبْشُر Loriot (F). Oriole (E).
طائر يقال له صفاريّة راجعها .

٤٦٦٧ - تُبْشُريّات Oriolidae (S).
Oriolidés (F). Oriolidae (E).
فصيلة طير من الجواثم مشرومات المناقير . انواعها المعروفة نحو ٤٠ معظمها من ضوارب وقواطع العالم القديم || تألف الحراج والمواقع التي تكثر فيها الاشجار الباسقة . ملجنها الحياتي جماعي باستثناء زمن التسافد والحضانة || قوتها الحشرات الطائرة والدابة وبعض الثمار العنبية || اجسامها رشيقة ، متفاوتة القد . اطوالها تراوح من ٢٠ الى ٢٧ سم. رؤوسها ومناقيدها معتدلة الجرم . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة . اطول قوادمها الرابعة . اذنابها متوسطة القد ، مقطوعة الطرف . اثوابها ملونة ، يكثر فيها الاصفر والاصفر الاخضر المواج . اناثها ابهت ثوباً من ذكورها || اشهر انواعها التبشر المعروف بالصفارية .


٤٦٦٨ - تُبْشُع Ricin (F). Castor-oil plant (E).
التبشع هو الخروع ، اطلبه .


٤٦٦٩ - تُبَّع* Agrion (F). Dragon-fly (E).
جنس حشرات من فصيلة التبعيات . انواعه عديدة جميعها اسطوانية الجسم المستطيل النحيل . اجنحتها رباعية زاهية الالوان . تعيش قرب الماء .

٤٦٧٠ - تبعثر Dispersion (F).
Dispersion, Breaking-up (E).

٤٦٧١ - تبعى Vache en chaleur (F).
التبعى هي البقرة المستحرمة (القاموس) .

٤٦٧٢ - تُبَّعيات Agrionidae, Calopterygidae (S).
Agrionidés, Calopterygidés (F).
Agrionidae, Calopterygidae (E).
فصيلة حشرات من الرعاشات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها حشرات مفيدة تفترس الهوام . وهي تتميز بضعف طيرانها وبعدم استرسال اجنحتها عند الراحة . اناثها تمنح مكنها على النباتات المائية تحت الماء .


تبرومه ماريا


تبّع

٤٦٧٣ - تَبْغ ، تبغ Tabac, Nicotiana (F). Tobacco. Nicotiana (E).

اسم شامل يدل على الجنس . يستعمل للتعريف النوعي والضربي كقولك تبغ تباكم وتبغ رستيكا وتبغ بسافرا وتبغ جزيني الخ . والتبّاغ من تعاطى زراعة التبغ .

٤٦٧٤ - تبغ بتونيويد*، نيكوتيانا بتونيويد

Nicotiana petunioides (S).

عترة من التبوغ انواعها المعروفة ٤٥ جميعها برية وتزيينية . نباتاتها اعشاب متناثلة الكسم والشوزن ، لاقياسية التفريع معظمها ضمي الفروع الجزعية الانتشاب. اوراقها لا نظامية التجميع والارتكاز تتراكب عند اسفل الجذع والفروع وهي متباينة الاشكال والاحجام . نصالها لاطئة او معنقة . ازهارها مستطيلة الانابيب مختلفة الالوان منها الابيض والوردي والاحمر والبنفسجي وهي بغالبيتها تسكع وتنطبق في وهج النور، تنفتح وتتور في الظل والظلام || نظامها النطشي متفاوة الاعداد ، لاقياسي الترتيب . نطاش انواعها تراوح من ٩ الى ٢٤ || اما انواعها فهي ما يتبع :

تبغ أتنواتا	١٢ نطشة		N. Attenuata
» أرنتزي	»	٢٤	N. Arentsii
» اكزيكوا	»	١٦	N. Exigua
» اكسلسيور	»	١٩	N. Excelsior
» اكسيدنتاليس	»	٢١	N. Occidentalis
» اكوليس	»	١٢	N. Acaulis
» اكوميناتا	»	١٢	N. Acuminata
» ألاتا	»	٩	N. Alata
» أمغينوا	»	١٢	N. Ameghinoi
» أندولاته	»	١٢	N. Undulata
» إنغولبا	»	؟	N. Ingulba
» بلميري	»	١٢	N. Palmeri
» بتونيويد	»	١٢	N. Petunioïdes
» بلمباجينيفوليه	»	١٠	N. Plumbaginifolia
» بنتميانه	»	١٩	N. Benthamiana
» بوسيفلوره	»	١٢	N. Pauciflora
» بونارينسيس	»	٩	N. Bonariensis
» بيغلوفي	»	٢٤	N. Bigelovii
» تريغونوفيلا	»	١٢	N. Trigonophylla
» دبني	»	٢٤	N. Debneyi
» ربندا	»	٢٤	N. Repanda
» روتنديفوليه	»	٢٢	N. Rotundiflolia
» ستيغزيني	»	١٢	N. Spegazzinii
» ستكتوني	»	٢٤	N. Stocktonii
» ستينوكربا	»	؟	N. Stenocarpa
» سوافيولنس	»	١٦	N. Suaveolens
» سيلفستريس	»	١٢	N. Sylvestris
» غودسبيدي	»	٢٠	N. Goodspeedii
» غوسي	»	١٨	N. Gossei
» فراغرانس	»	٢٤	N. Fragrans
» فلوتينا	»	١٦	N. Velutina
» كدريفلفيس	»	٢٤	N. Quadrivalvis
» كليفيلندي	»	٢٤	N. Clevelandii
» كوريمبوزا	»	١٢	N. Corymbosa
» لنجيفلوره	»	١٠	N. Longiflora
» لنغسدورفي	»	٩	N. Langsdorfii
» ليناريس	»	١٢	N. Linearis

تبغ مريتما	١٦ نطشة		N. Maritima
» مغلوسيفون	»	٢٠	N. Megalosiphon
» ملتيفلفيس	»	٢٤	N. Multivalvis
» ميارسي	»	١٢	N. Miersii
» نزوفيلا	»	٢٤	N. Nesophila
» نكتيفلوره	»	١٢	N. Noctiflora
» نوديكوليس	»	٢٤	N. Nudicaulis
» ويغنديويد	»	١٢	N. Wigandioïdes

٤٦٧٥ - تبغ تَباكُم*، نيكوتيانا تَباكُم

Nicotiana tabacum (S).

عترة من التبوغ انواعها ٦ . خمسة منها برية وتزيينية وواحد يدعى باسم العترة تحدرت منه الضروب والاصرام الزراعية المعروفة المشهورة || نباتاتها متباينة النشط والقوة . سوقها منتصبة تكثر فيها الفروع الهامية . اوراقها نظامية الارتكاز متفاوتة العدد الذي يراوح من ١٦ الى ١٢٠ . نصالها حاضنة وبعضها لاطئ وهي مختلفة الاشكال والاحجام يكثر فيها الاهليلجي الكبير الصفحة . ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها لاقياسية اللون الذي يراوح من الابيض الى الارجواني || نظامها النطشي قياسي الترتيب والعدد . نطاش انواعها ١٢ باستثناء نوع تباكم المزدوج العدد || اوراقها تستعمل للتدخين والمضغ والسعوط ويستخرج من بزورها مادة زيتية جفوفة تصلح لصناعة الصابون وادهان البويا || اما انواعها الستة فهي ما يتبع :

تبغ أتوفوره	١٢ نطشة		N. Otophora
» تباكم	»	٢٤	N. Tabacum
» تومنتوزا	»	١٢	N. Tomentosa
» رسبي	»	١٢	N. Rusbyi
» ستشلي	»	١٢	N. Setchellii
» غلوتينوزه	»	١٢	N. Glutinosa

٤٦٧٦ - تبغ رُستيكا*، نيكوتيانا رُستيكا

Nicotiana rustica (S).

عترة من التبوغ انواعها المعروفة ٩ معظمها بري وتزييني ضروبها واصرامها الزراعية عديدة . نباتاتها ناشطة قوية . سوقها منتصبة . اوراقها معنقة مختلفة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل القلبي . ازهارها الى الصفرة يعلوها مواج اخضر || نظامها النطشي قياسي الترتيب والعدد . نطاش انواعها ١٢ باستثناء نوع رستيكا المزدوج العدد . أشهر ضروبها الزراعية الصناعية واخصها الماخوركا تزرع في بلاد الاتحاد السوفياتي وفي سائر اوروبة الشرقية . ومن ضروبها الحامية القوية الغنية بمادة النيكوتين نخص بالذكر الزلاغ الذي يزرع في مراكش والسوفي الذي يزرع في تونس والبرازيليا الذي يزرع في ايطاليا || اما انواعها التسعة فهي :

تبغ بنافيدسي	١٢ نطشة		N. Benavidesii
» بنيكولاته	»	١٢	N. Paniculata
» تيرسيفلوره	»	١٢	N. Thyrsiflora
» رستيكا	»	٢٤	N. Rustica
» رموندي	»	١٢	N. Raimondii
» سولانيفوليا	»	١٢	N. Solanifolia
» غلوكا، مسيس	»	١٢	N. Glauca
» كرديفوليا	»	١٢	N. Cordifolia
» كنيغتيانه*	»	١٢	N. Knightiana


تبغ بتونيويد


تبغ تباكم


تبغ رستيكا

٤٦٧٧ - تَبَغِيَّات ، نِيكُوتِيانِيَّات
Nicotianées (F). Nicotianeae (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من الفصيلة الباذنجانية . انواعها عديدة وضروبها بضع مئات . يقال ان منبتها الاصلي امريكه الجنوبية ومنهم من قال الهند . وهي بمعظمها نباتات وحيدة الساق المنتصبة تعلو من ٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام تحوي بعض المواد المخدرة الشبه قلوية اخصها وافعلها «النيكوتين» . ازهارها كاملة خنثوية خماسية البتلات والاسدية . ثمارها بزور صغيرة كستنائية اللون يجمعها حق ثنائي الفلق رباعي الغريفات || والتبغيات تقسم الى ثلاث عشر رئيسية وهي :

تبغ تباكم	Nicotiana tabacum
تبغ رستيكا	Nicotiana rustica
تبغ بتونيويد	Nicotiana petunioïdes

اما الضروب والاصرام التي تحدرت من انواع هذه العشر فلا يقل عددها الحالي عن ٨٠٠ .

٤٦٧٨ - تَبْغِيل Métissage (F). Cross-breeding (E).
هو الانغال ، قوامه الجمع بالازاء بين حيوانين من نوعين مختلفين للحصول على نتاج معين .

٤٦٧٩ - تَبَقُّع * Tavelure (F). Spots (E).
وصم فطري يصيب بعض الاشجار المثمرة والحرجية فيؤذيها سببه فطور مجهرية تعرف بالعوطب . اطلب عوطب .

٤٦٨٠ - تَبَلْدِي Adansonie (F). Monkey bread (E).
راجع بوباب .

٤٦٨١ - تَبَلُّص
تبلصت الغنم الارض : رعت ما فيها اجمع .

٤٦٨٢ - تَبَلُّل ، إدْمِصَاص Adsorption
هو امتصاص الجوامد للسوائل وهو ايضاً تشرب الجوامد للغازات .

٤٦٨٣ - تَبَلْوُر Cristallisation (F).
Crystallization (E).
هي الاشكال الهندسية التي يكتسبها الجسم عند استحالته من الميوعة الى الصلابة .

٤٦٨٤ - تَبْلِيد ، تَوْطِين ، تَأَقْلُم
Acclimatation (F). Acclimatization (E).
هو اخضاع الحيوان او النبات الى مناخ جديد لم يألفه .

٤٦٨٥ - تَبْلِيل ، تَرْشَاش Irroration (F).
Dew-bath (E).
تعريض الشيء للندى او البلل .

٤٦٨٦ - تِبْن Teben
التبن عصيفة الزرع من بر ونحوه . الواحدة تبنة . وتبّن : جعل التبن في المتبن . وتبن الدابة : علفها التبن .

٤٦٨٧ - تِبْن مَكَّة Citronnelle (F). Scenanth (E).
راجع إذخر .

٤٦٨٨ - تِبْنَة ، رُفْت Paille hachée (F).

٤٦٨٩ - تُبُوغ Tabacs, Nicotianas (F).
Tobaccos, Nicotianas (E).
هي مجموعة ضروب واصرام التبغ المزروعة في بلاد ما لا رابط بينها سوى رابط البلاد او الوحدة الاقليمية .

٤٦٩٠ - تَبَوّغ ، تجرثم Sporulation, Sporallation (F).
Sporulation, Sporation (E).
هو حصول البوغ في النباتات المستورات الزهر .


٤٦٩١ - تَبْوِير Laisser une terre en friche (F).
To let a piece of ground lie fallow (E).
هو ترك الارض بوراً اي بلا زرع .

٤٦٩٢ - تَبْوِيز Bossage (F). Embossement (E).

٤٦٩٣ - تِبْيَان ، بَيَان Déclaration (F).
Declaration (E).
هو اعلان او شهر او ابانة الحالة القانونية او الفعلية القائمة .


٤٦٩٤ - تَبِيع
هو ولد البقرة اول سنة . وبقرة تبيع : معها ولدها . والانثى تبيعة . ج تباع .

٤٦٩٥ - تَبَيُّغ Congestion
راجع احتقان .


تبقع

٤٦٩٦ - تَبِيكَة*° Phyllachora
جنس فطور مجهرية من اليابيات وفصيلة العشوفيات . تتميز باعسانها المركبة المجوفة القائمة على ونيمة لاجولية . بوغها وحيد الخلية بيضي الشكل شفاف || له نوعان اقتصاديان وهما :

٤٦٩٧ - تَبِيكَة العَرْن° Phyllachora lathyri,
Diachora onobrychidis, Placosphaeria onobrychidis (S).
فطر مجهري يصيب بعض القرنيات اخصها العرن . مظهره الخارجي بقع مستطيلة ، لونها الى السمرة ، تركب النصل ، تفصلها عن بعضها العروق والشرايين || اضراره جسيمة اذا استحكم وسمحت له العوامل الجوية لانه يسبب يباس الاوراق .


تبيكه

٤٦٩٨ - تَبِيكَة النجيليات°
Phyllachora graminis (S).
فطر مجهري يركب بعض النجيليات . اخصها النجيل والزغول والشيل والعكرش والنسيل والعصوية والدخن . مظهره الخارجي بقع قدية الشكل لونها الى السمرة تصيب العصف واغمادها على صفحاتها العليا فتسبب جفاف النسيج ثم يباسه .


٤٦٩٩ - تَبْيُوكَه Tapioca (F). Tapioka (E).
صميد خشن مأكول غني بهيدرات الكربون سريع الهضم يصنع من دقيق المنيهوت ، راجع منيهوت .

٤٧٠٠ - تَتَابُع ، تَسَلْسُل Séquence (F).
Sequence (E).


٤٧٠١ - تِتَانُوس ، تِيتَانُوس Tétanos (F).
Tetanus (E).
هو الكزاز مرض وبيل ، اطلبه .

٤٧٠٢ - تترافسفات الكلس
Tétraphosphate de chaux (F). Tetraphosphate limestone (E).
سماد كماوي فسفاتي يحوي نحو ٦٢ ٪ من الحامض الفسفوري.


٤٧٠٣ - تترانيك*
Tetranychus (S).
Tétranyque, Araignée rouge (F). Tetranychus, Red spider (E). Rote Spinnen (D).
جنس حشرات ضارة من فصيلة الحاشيات أنواعه عديدة جميعها بيضية الشكل طولها يراوح من ٥،٠ الى ١ مم. اثوابها الى الحمرة الصفراء المواج ، جرامزها اربعة ازواج . مكنها ذري القد ، مستدير الشكل ابيض اللون او احمر تمتحه الانثى على النبات داخل شبكة من النواس الدقيق فينقف عن يرقات تعرف بالعناكب الحمر تتعدى على مسام النصل وخلاياه ونسغه فتؤذيها وتعطب النبات .


ترانيك

٤٧٠٤ - تترانيك الاشجار المثمرة*
Tenuipalpus oudemansi (S).
حشرة من الترانيك ثوبها احمر اللون تركب اوراق وثمار التفاح والاجاص والدراقن والخوخ والمشمش واللوز... فتؤذيها اشد الاذى بعد ان توشها برقشة من البثور الجهرية السمراء اللون .


ترانيك الأشجار المثمرة


٤٧٠٥ - تترانيك الحمضيات*
Anychus latus (S).
حشرة من الترانيك ثوبها الى الحنطي الاصفر. تركب اوراق وثمار الحمضيات اخصها الليمون الحلو وقد لا تعف عن بعض اشجار الزينة والليخ والخروع .


ترانيك الحمضيات

٤٧٠٦ - تترانيك القراص
Tetranychus urticae. Tetranychus altheae (S).
حشرة من الترانيك ثوبها الى الحمرة الصفراء المواج تركب القراصيات والقرعيات واللوبياء والفول فتؤذيها اشد الاذى .

٤٧٠٧ - تترانيك النجيل
Dolichotetranychus floridanus (S).
حشرة من الترانيك ثوبها الى الجؤوة تصيب النجيل وبعض النباتات العشبية البرية التابعة للفصيلة نفسها .

٤٧٠٨ - تترانيك تيلاريوس*
Tetranychus telarius (S).
حشرة من الترانيك كثيرة الاذى تركب مختلف النباتات العشبية والليفية والخشبية . ثوبها الى الحمرة الزاهية، يصفر مع العمر وعند بياتها الشتوي . اجيالها الحولية ثلاثة . جيلها الصيفي يتم باقل من اسبوعين وهي لذلك تتكاثر بسرعة وتعتبر من الحشرات المؤذية .


ترانيك تيلاريوس

٤٧٠٩ - تترانيكيات
Tetranychidae (S).
Tétranychidés (F). Tetranychidae, Red spiders, Red spider unites (E). Rot Spinnen, Spinnmilben (D).
هي فصيلة الحاشيات ، اطلبها .

٤٧١٠ - تترمس
Lupinose (F). Lupinosis (E).
هو التسمم الذي يحصل من اكل حب الترمس او نباته مدة طويلة .

٤٧١١ - تتريب
Terrage (F). Earthwork (E).
التريب هو نقل تراب زراعي حسن التركيب وبسطه على ارض قليلة الخصب بقصد تحسينها . راجع إتراب .


تثجين

٤٧١٢ - تتفل
التتفل : شجر يسميه اهل الحجاز مشط الذئب .
» : نبات مثل الاصبع اخضر في خضرته خطبة .
» : ما يبس من العشب .

٤٧١٣ - تتقين
Colmatage, Limonage (F).
Warping (E).
هو ارسال الماء الزغل في الارض لتجود . يقال تقن الارض .

٤٧١٤ - تتن
Tabacs en feuilles (F).
Tobacco leaves (E).
هو التبغ الجاف بعد رزمه وتضنيكه وتخمه بعض الوقت .

٤٧١٥ - تتن مفروم
Tabac haché (F).
Mixed tobacco, Choped tobacco (E).
هو التبغ الجاف المفروم الممكن لفه وتدخينه .

٤٧١٦ - تتيرب
Terreautage (F). Moulding (E).
التيرب هو توزيع التيرب أو الزبل المترب .

٤٧١٧ - تثيس °
Téthys (F). Tethys (E).
اسم اسطوري يطلقه علماء الجغرافية ، في هذا العصر ، على البحار الاستوائية ذات المياه الساخنة الكثيرة الملوحة .

٤٧١٨ - تثجين° *
Nivation (F).
كل تحديد في الحضيض سببه السيل مهما كان مركزه ومهما بلغ قدره .

٤٧١٩ - تتفل
Renardeau (F). Fox-cub (E).
ولد الثعلب .

٤٧٢٠ - تثليث
Trisection
قسمة الشيء الى ثلاثة اجزاء متساوية .

٤٧٢١ - تثليث
Tierçage (F).
هو حرث التربة ثالث مرة لتطييب بعد تفكيك مدرها واندماجها .

٤٧٢٢ - تثمين ، تقدير الثمن ، تخمين الثمن
Estimation en argent (F). Appraising, Valuation (E).
هو تعيين ثمن الشيء المكشوف عليه او المراد بيعه .

٤٧٢٣ - تثنية التأمين
Réassurance (F).
Reinsurance (E).

٤٧٢٤ - تثول
Essaimage (F). Swarning-time (E).
هو اجتماع النحل عند مدخل الخلية او القفير او المباءة قبل الافراق او عندما يكون على اهبة الافراق .

٤٧٢٥ - تجاذب °
Amativité (F).
Amativeness (E).
التجاذب ، عند محترفي فراسة الدماغ او من يتعاطاها ، اسم يطلق على الميل الطبيعي الذي يتكون بين مخلوقين فيقودهما الى التعارف والتحابب .

٤٧٢٦ - تجارة الخيل
Maquignonnage (F).
Horse-dealing, Underhand wort (E).
عرض الخيل للبيع والشراء . وتدعى جنبزة ونخاسة .

٤٧٢٧ - تِجارَة السَمَك
Mareyage (F).
Fresh-fish trade (E).

٤٧٢٨ - تجانُس ، تناسُب
Homogénéité (F).
Homogeneity (E).
صفة الاشياء المتشابهة الخلق او الشكل .

٤٧٢٩ - تجاوُز حدّ الإنتفاع
Abus de jouissance (F).
هو تجاوز حق المنفعة المحدود على عين ما كارتكاب الافعال التي تحط من قيمة الملك .

٤٧٣٠ - تجبيب
نوع من التحجيل يعرف عنه بان لا يتجاوز بياض القوائم الركبتين او العرقوبين بل يستقر تحتها .

٤٧٣١ - تجبين
Emprésurage, Caséation (F).
Caseation (E).
هو اضافة المسوة او المنفحة الى الحليب بغية تخثيره وجعله جبناً .

٤٧٣٢ - تجديد ، مُواصَلَة
Reconduction (F).
Renewal of a lease or tenancy (E).
هو تجديد او مواصلة مفعول العقد اذا لم يعلن احد الطرفين فسخه الى الآخر ضمن مدة معينة .

٤٧٣٣ - تجديد التحريج ، تأجيم
Reboisement (F).
Retimbering, Reafforestation (E).
هو اعادة غرس الاشجار او بذرها في ارض كانت مشجرة وقطعت او اقتلعت اشجارها .

٤٧٣٤ - تجديد المزاد
Surenchère (F).
Higher bid, Outbidding (E).
هو انه اذا رسا رسمياً مزاد عقار على شار تقدم احد الراغبين في العقار في المدة القانونية وهي عشرة ايام فالتزم بشراء العقار بالثمن الذي رسا به على الشاري الاول مع زيادة عشر هذا الثمن وحينئذ تحدد جلسة للمزاد الجديد ويجوز لكل راغب آخر ان يزيد فيها .

٤٧٣٥ - تجديد ضمني
Tacite reconduction (F).
Renewal by tacit agreement (E).
هو تجديد عقد الايجار عند انتهائه دون ان يعارض المؤجر في ذلك .

٤٧٣٦ - تجذير
Extraction
عملية حسابية غايتها معرفة جذر العدد .

٤٧٣٧ - تجربة
Essai (F). Essay, Experiment (E).
التجربة هي الاختبار والامتحان مرة بعد اخرى وذلك لمعرفة مقدور الشيء او امكانياته او للتثبت منه او من بعضه .

٤٧٣٨ - تجزّؤ ، تجذيع
Parcellement (F).
Parcelling (E).
قسمة الارض الزراعية الى عدة قطع تنظيماً للعمل .

٤٧٣٩ - تجزّؤ الملكيّة
Morcellement de la propriété (F). Parcelling out (E).
توزيع الارض المشتركة على مالكيها او تقسيمها الى حصص مختلفة .

٤٧٤٠ - تجزئة ، تقسيم
Démembrement (F).
Dismemberment (E).
هو فصل بعض حقوق من ملكية العين ونقلها الى غير مالك العين فتصبح هذه الحقوق عينية يملكها هذا الغير وتخوله بعض صفات مالك العين كحق الارتفاق والانتفاع .

٤٧٤١ - تجسيم
Stéréométrie (F). Stereometry (E).
التجسيم ومنهم من قال التكوير هو قياس الاجرام المجسمة .

٤٧٤٢ - تجعّد ، تجعيد
Frisolée (F). Crinkle (E).
هو الزرفن وصم يعتري البطاطا .

٤٧٤٣ - تجصيص
Plâtrage (F). Plastering (E).
هو الاصلاح بالجص اي باضافة الجص الى التراب بغية اصلاح تركيبه .

٤٧٤٤ - تجفيف ، تيبيس ، تنشيف
Dessiccation, Séchage (F). Desiccation, Drying (E).
هو ازالة الماء او العصارة المائية التي يخشى العطب من بقائها في معظم المحاصيل الزراعية .

٤٧٤٥ - تجفيل
Effoliage (F).
هو قطع رؤوس الزرع اذا طال تخفيفاً له وخوفاً من الضجعان .

٤٧٤٦ - تجلبن
Lathyrisme (F). Lathyrism (E).
هو التسمم الذي يحصل من علف الحيوان جلباناً مدة طويلة .

٤٧٤٧ - تجلية
Performance

٤٧٤٨ - تجنيس
Homogénéisation (F).
Homogeneization (E).

٤٧٤٩ - تجنيف °
Talutage (F). Sloping (E).
التجنيف جعل الشيء منحدراً كالجنف .

٤٧٥٠ - تجهيز
Equipement (F).
Outfit, Fittingout (E).


٤٧٥١ - تجويل مترادف*
Cloisonnement simultané (F). Dividing membrane (E).

٤٧٥٢ - تجويل مُعترَض*
Scissiparité, Cloisonnement transversal (F). Scissiparity, Schizogenesis (E).

٤٧٥٣ - تحاتّ °
Cryergie (F). Cryergy (E).
التحاتّ العمل الانحتاتي الذي يسببه الجليد وذوبانه في الصخور وفي التربة .

٤٧٥٤ - تحاريق
Etiage (F). Low-water mark (E).
راجع بروض .

٤٧٥٥ - تحالّ ، تنافُذ
Osmose (F).
Osmose, Osmosis (E).
التحال هو التبادل الذي يحصل بين السوائل المختلفة الكثافة والمفصولة بعضها عن بعض بغشاء عضوي حتى يتم تجانس تركيبها . والتحال قد يكون داخلي او خارجي .


تجويل مترادف

تجويل معترض

٤٧٥٦ - تَحالّ خارِجيّ، تَنافُذ خارِجيّ
Exosmose (F). Exosmose, Exosmosis (E).
هو مجرى نفوذ السائل من الداخل الى الخارج وقد يتم غالباً ببطء .

٤٧٥٧ - تَحالّ داخِليّ، تَنافُذ داخليّ
Endosmose (F). Endosmose, Endosmosis (E).
هو مجرى نفوذ السائل من الخارج الى الداخل وقد يتم غالباً بوقت قصير .

٤٧٥٨ - تَحابي
التحابي ثلاثة كواكب حذاء الهنعة . واحدها تحياة .

٤٧٥٩ - تَحتُّت ، تَفَتُّت
Effritement (F).
Exhaustion, Crumbling (E).

٤٧٦٠ - تَحتَرْبَة ، هَوْم°
Sous-sol (F).
Subsoil, Substratum (E).
(التحتربة لفظة حديثة منحوتة من تحت التربة اما الهوم نعربية قديمة.) || طبقة التراب الكائنة تحت ما يتناوله الحراث من التربة الزراعية .


٤٧٦١ - تَحتَمِيَّة °
Prédétermination (F).
Predetermination (E).
التحتّمية نظرية بيولوجية فحواها ان البويضة تحوي في كنهها جميع مركبات الجسم من خلايا ونسج واعضاء . وان الانسكام او التسكم يجلي النسج والاعضاء فتتكاثر وتظهر وتنمو .

٤٧٦٢ - تَحتِيَّات الهُدُب
Hypotriches (F).
Hypotrichea (E).
رتبة من النقيعيات الهدبيات تشمل ست فصائل وعدة اجناس مع مئات الانواع .

٤٧٦٣ - تَحجُّر ، تَحجير ، تَصَلُّب
Pétrification (F). Petrification (E).
تحول شيء الى حجر .

٤٧٦٤ - تَحجيل
Balzane (F). White stocking (E).
هو البياض في قوائم الفرس قل او كثر . والفرس تدعى محجلة .

٤٧٦٥ - تَحجين*
Arcure (F). Arching (E).
حجن او صرد العود : عوجه وعطفه فجاء مستديراً .


تحجين

٤٧٦٦ - تَحديد، وَضع الحُدُود
Délimitation (F).
Delimitation. Fixing of boundaries (E).
هو تبيين الحد بين عقار وعقار .

٤٧٦٧ - تَحديل ، حَدْل، تَمليس
Roulage (F).
Rolling (E).
هو حدل التربة لتسوية سطحها وتفتيت المدر في التراب المندمج . وللحدل اهداف اقتصادية عديدة جميعها في صالح التربة وزراعاتها .

٤٧٦٨ - تَحَرّي المَعادن
Prospection des mines (F).
Prospecting of mines (E).
حفر التربة تفتيشاً عن المعادن .

٤٧٦٩ - تَحريج
Boisement (F).
Planting land with trees (E).
هو إنشاء الحراج في ارض كانت خلواً من الاشجار .

٤٧٧٠ - تَحسير
Mue (F). Moulting (E).
هو استبدال الريش عند الطير .

٤٧٧١ - تَحسينات
Améliorations (F).
Ameliorations, Improvements (E).
كل ما من شأنه رفع مستوى الاستثمار الزراعي والصناعي .

٤٧٧٢ - تَحَشُّف ، صَأصَأة
Coulure (F).
Falling off, Dropping off (E).
سقوط الزهر بعد امتناع الاخصاب .

٤٧٧٣ - تَحصيب ، تَكَدْيم°
Macadamisage,
Macadamisation (F). Macadamization (E).
رصف الطرقات بالحصب لتعبيدها على طريقة ماك آدم.

٤٧٧٤ - تَحَفُّظات
Réserves (F). Reservation (E).

٤٧٧٥ - تَحفيض
Drainage
صرف المياه الزائدة من التربة المعرضة لاستيعاب الكثير منها . وقد يتم ذلك بواسطة المنازح او الاقنية .

٤٧٧٦ - تَحقيق
Vérification (F). Verification (E).
اجراء يرمي الى التأكد مما اذا كان الشيء المعروض ينطبق على المطلوب .

٤٧٧٧ - تَحكيم
Arbitrage (F). Arbitration (E).
التحكيم هو تسوية منازعة على يد فرد او افراد يقال لاحدهم حكم .

٤٧٧٨ - تَحلِيَة
Phytographie (F).
Phytography (E).
التحلية في علم النبات البحث المختص بالوصف الشكلي الدقيق .

٤٧٧٩ - تَحلِيَة
Description
هي وصف الشكل الحيواني او النباتي كما يبدو للعين .

٤٧٨٠ - تَحلِيَة الكُرُوم
Ampélographie (F).
Ampelography (E).
هو علمها النباتي الشامل مع وصف النوع والضرب .

٤٧٨١ - تَحليز
Escargotage (F).
التحليز هو القضاء على الحلزون وقد يكون ذلك اما بجمعه او باستعمال المساحيق الفعالة التي تبيده كالمتالدهيد وغيره .

٤٧٨٢ - تَحليل
Analyse (F). Analysis (E).
هو تفريق عناصر جسم معين لمعرفة ماهيتها ومقاديرها .

٤٧٨٣ - تَحليل التربة، فَحص التربة
Analyse des terres (F). Analysis of soils (E).
هو تفريق وتحديد العناصر والمواد التي تتركب منها التربة .

٤٧٨٤ - تَحليل الغازات
Eudiométrie (F).
Eudiometry (E).
هو تحديد الغازات ومعرفة نسبها .

٤٧٨٥ - تحليل حكمي Analyse physique (F). Physical analyse (E).
هو معرفة وتحديد العناصر الرئيسية التي تتركب منها التربة كالرمل والصلصال والجص .

٤٧٨٦ - تحليل كمي Analyse quantitative (F). Quantitative analyse (E).
هو تحديد كمية ونسبة العناصر التي تتركب منها التربة .

٤٧٨٧ - تحليل كيماوي Analyse chimique (F). Chemical analyse (E).
هو تحديد المواد الكيماوية الموجودة في التربة اخصها الازوت والبوتاس وحامض الفسفور.

٤٧٨٨ - تحليل ميكانيكي Analyse mécanique (F). Mechanical analyse (F).
هو تحديد قدر الاجرام ونسبتها .

٤٧٨٩ - تحميت Edulcoration (F). Sweetening (E).
اضافة بعض السكر او المواد السكرية على غيرها من المواد التافهة الطعم او المرة لتحسين مذاقها .

٤٧٩٠ - تحميص Etuvage (F). Bathing (E).
هو التجفيف بالبخار او بالهواء الساخن .

٤٧٩١ - تحميص الملت Touraillage (F). Malt-kiln desiccation (E).
هو تجفيف الشعير الناتش والناتج عن صناعة الجعة (البيرا).

٤٧٩٢ - تحميض Acidification (F). Acidification (E).
تحويل المادة الى حامض .

٤٧٩٣ - تحميل Mouillage (F). Wetting (E).
هو اضافة بعض الماء الى الخمر او غيرها من المشروبات الروحية .

٤٧٩٤ - تحنير Voussure (F). Curve (E).
حناية العقد وتقبيبه .

٤٧٩٥ - تحوّل ، تعكيس Inversion (F). Reversal (E).
هو تبدل طبيعة الشيء كتحول السكر العادم قابلية الاختمار الى سكر قابل الاختمار .

٤٧٩٦ - تحوير * Blanc, Maladie du blanc (F).
وصم فطري يصيب النبات في بعض اعضائه اخصها الاوراق والجذور . سببه فطور مجهرية مختلفة تركب العضو السليم فتمنطقه بوشاح من نواسها الابيض الاغبر يقضي على مسام البشرة وخلايا النسيج || اشهر الفطور التي تسبب التحوير هي الارمداد والطريم والفسخ والنباغ .

٤٧٩٧ - تحوير Dessolement (F). Altering the rotation of crops (E).
تنظيم تعاقب الزراعات الحقلية خلافاً لما تقتضيه الدورة الزراعية.

٤٧٩٨ - تحويل Conversion
هو تغيير التركيب والشكل .

٤٧٩٩ - تخ Fermentation
هو الاختمار ، اطلبه . وهو عصارة السمسم اي دهنه المعروف بالسيرج .

٤٨٠٠ - تخارج Partage, Quote-part (F). Sharing, Quota (E).
التخارج هو اقتسام الحصص . يقال تخارج الشركاء : اقتسموا فاخذ بعضهم المال وبعضهم الدار وبعضهم الارض ...

٤٨٠١ - تخالص Décharge (F). Discharge (E).
راجع ابراء .

٤٨٠٢ - تخت * Réceptacle (F). Receptacle (E).
ومنهم من قال قرص الزهرة وكرسي الزهرة . هو الجزء القاعدي من الزهرة الذي يجتمع حوله الكأس والتويج والاسدية واخبية المبيض .

٤٨٠٣ - تختير Condensation
التختير هو تكثيف الشيء او تجميده . الصقيع يكثف البخار في الجو || والتختير كيماوياً هو اتصال واتحاد جزءين او اكثر .


٤٨٠٤ - تخديم Balzane petite (F). Small white-footed (E).
هو عندما يجاوز بياض التحجيل الارساغ .

٤٨٠٥ - تخريق Remplacement des manquants (F).
هو استبدال الشتول والنصوب الميتة باخرى سليمة .


٤٨٠٦ - تخس * ، خنزير البحر Phocoena (S). Marsouin (F). Porpoise (E).
جنس حيوانات لبونة من رتبة الحيتان وفصيلة الدلفينيات انواعه ثلاثة اجسامها وشعية الشكل تطول من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. ظهورها الى الربادي الاسود العابق . بطونها الى الطحلة البيضاء الزاهية المواج . رؤوسها مستديرة ، مناسفها قصيرة ، زعانفها الصدرية منفرجة الزوايا المقطوبة اما الظهرية فثلاثية مقرنة || موطنها جميع البحار تكثر في الاوقيانوس الاطلسي والبحر المتوسط والاسود والاحمر والاوقيانس الهندي والهادي . تقترب من المياه الاقليمية وتدخل مصبّات الانهار . || تعيش جماعات كثيرة العدد ترافق اسراب الرنكة والشابل والاسقمري والسلمون || اناثها تضع في شهر ايار جرواً واحداً طوله نحو ٥٠ سم. وزنه ٥ كيلو || تصاد للحمها المأكول ولشحمها الكثير الاستعمال ولجلدها الصناعي .


٤٨٠٧ - تخس الكرسنة°*
Tychius quinquepunctatus (S).
حشرة من السوسيات طولها نحو ٣ مم. ثوبها حنطي اللون يعلوه تخطيط وتجاديع اصفر وجلباب من الحمل المذهب . تعيش على القطانيات اخصها النباتات الكرسنية . يرقاتها تركب حب الكرسنة والبيقية فتنخره وتعيش في داخله كامل حياتها اليرقية .

٤٨٠٨ - تخشيب Lignification
تحول المواد العشبية او الليفية الى خشبية .




تحوير





بعض اشكال التخت



تخس



تخس الكرسنة

٤٨٠٩ - تَخْشير Epamprement (F). Lopping off (E).
هو في التبغ نزع الاوراق السفلى التي تلامس التراب ولا قيمة لها .

٤٨١٠ - تَخْشيل Elimination.
راجع خشل .

٤٨١١ - تَخْصيص ، إخْتِصاص Affectation
هو تعيين القصد الذي يستعمل المال في سبيله .

٤٨١٢ - تَخْصيص الحُصَص
Assignation des parts (F). Assignement (E).
هو اجراء قسمة مال مشترك وتعيين الحصص وقبول كل شريك الحصة التي اختصه بها المقتسمون دون اللجوء الى القرعة .

٤٨١٣ - تَخْضيب Mordançage (F).
Mordicancing (E).
عملية تحضيرية تؤهب المادة لاقتبال الالوان .

٤٨١٤ - تَخْضير
Engazonnement, Gazonnement (F). Turfing (E).
جعل الارض خضيراً مع الاعتناء بيخضورها .

٤٨١٥ - تَخْضين o
Eburnation, Eburnification (F). Eburnation (E).
التخضين تحويل العظم الى مادة شبيهة بالعاج بصلابتها وبثقلها النوعي .

٤٨١٦ - تَخْفيض ، إنْتِقاص
Réduction, Réfaction (F). Reduction, Rebate (E).
هو رفع بعض المتوجب تأديته .

٤٨١٧ - تَخْفيف ، خَفّ ، تَفْريج ، تَفْريد
Eclaircissage (F). Clearing up (E).
هو اقتلاع النباتات الزائدة او الكثيفة التجميع التي تعيق نمو رفيقاتها .

٤٨١٨ - تَخْفيف ، تَذْويب ، مَدْق Dilution
اضافة ما يلزم من الماء او غيره لتركيز العيار المطلوب .

٤٨١٩ - تَخَلٍّ Abandon (F). Relinquishment (E).
هو التخلص من شخص او حيوان او شيء او التنازل عن حق .

٤٨٢٠ - تَخَلُّف الشرط
Défaillance de la condition (F). Fainting fit (E).
هو الشرط الذي لم يتحقق .

٤٨٢١ - تَخْليب Epamprement (F). Lopping off (E).
انتزاع الاوراق التي تلامس التراب او الاوراق السفلى من النبات بعد ان قل نفعها .

٤٨٢٢ - تَخْليط Métissage (F). Cross-breeding (E).
من طرائق الاستفاد . قوامه انزاء الهجين على الهجين .


٤٨٢٣ - تَخْليف ، تَمْليخ Œilletonnage (F).
Layering (E).
طريقة تكثير بعض النباتات بنواميها او خلوفها وملوخها.

٤٨٢٤ - تَخْليف ، إخْلاف Repeuplement (F).
Repeopling, Restocking (E).
هو تجديد الحرجة التي قطع شجرها وقد يكون اما طبيعياً بترك العقان على ارومات الشجر المقطوع واما صنعياً ببذر البزور او تنصيب الغراس || والتخليف هو ايضاً تجديد اسماك الاحواض .

٤٨٢٥ - تَخْليل Acétification (F). Acetification (E).
تحويل النقيع الكحولي الاختمار الى خل .


٤٨٢٦ - تُخَم ، تُخْمَة ، عسر هَضْم ، بَشَم ، سَنَف ، حَمَر
Indigestion (F).
Indigestion, Surfeit (E).
هو توقف الهضم في المعدة والامعاء لسبب ما ، كشرب الماء البارد او الافراط في العلف او لابتلاع علف صعب الهضم الى آخره . وعسر الهضم عند الخيل يدعى حمر .

٤٨٢٧ - تَخْم * ، تُخْم Borne (F). Landmark (E).
هو الفصل بين الارضين من المعالم والحدود . ج تخوم وهو كذلك منتهى كل ارض او قرية او بلدة .


تخم

٤٨٢٨ - تَخْمير Levurage (F). Yeasting (E).
وضع خميرة العنب في العصير ليختمر فيصير خمراً .

٤٨٢٩ - تَخْميس * Plantation en quinconce (F).
Quincunx planting (E).
هو الغرس المتعارض الانباق على شكل مخمسات .


تخميس

٤٨٣٠ - تَخْمين ، تَقْدير
Estimation en matière (F). Valuation (E).
هو معرفة وتحديد مقدار الشيء المكشوف عليه .

٤٨٣١ - تَخْمين الثَمَن ، تَقْدير الثَمَن ، تَثْمين
Estimation en argent (F). Appraising (E).
هو تحديد الثمن او وضع الثمن التقريبي للشيء المكشوف عليه من اي نوع كان .

٤٨٣٢ - تَخْنيق ، كَمّ Buttage, Chaussage (F).
Raising, Mounding, Girdling (E).
هو جمع التراب حول ساق النبات .

٤٨٣٣ - تداخل Interférence (F). Interference (E).
هي الظاهرة الناتجة عن تنظيم الحركات الارتجاجية بين بعضها . شرحها وضبطها يعودان الى العالم « فرسنل » .

٤٨٣٤ - تدبير ، إجراء Mesure (F). Measure (E).
كل احتياط يتخذ لمنع هلاك الاموال او للاهتداء الى الحقيقة .

٤٨٣٥ - تَدْبيق Engluement (F).
Grafting-wax (E).
اطلب دبق .

٤٨٣٦ - تَدْبيل ، إدْبال Humification
هو تحول المواد العضوية الى دبال.

٤٨٣٧ - تَدْجين Domestication
هو جعل الحيوان الوحشي حيواناً داجناً .

٤٨٣٨ - تَدْخين Fumage, Fumigation (F).
Smoking, Fumigation (E).
هو معالجة بعض المأكولات بالدخان لتحسينها وحفظها اخصها اللحوم والاسماك .

٤٨٣٩ - تَدْرُج Faisan (F). Pheasant (E).
هو التدرج ، اطلبه .

٤٨٤٠ - تَدْرُجِيّات Phasianidés (F). Phasianidae (E).
هي فصيلة التدرجيات ، اطلبها .

٤٨٤١ - تَدَرُّن رِئَوِي Phtisie pulmonaire (F). Phthisis pulmonary (E).
هو السل الرئوي .

٤٨٤٢ - تَدرُوم ٥، طائِر الزَّوابِع ٥*
Thalassidroma (S). Thalassidrome (F).
جنس طير من كفيّات القدم وفصيلة الرغائيات . انواعه المعروفة اربعة اعطانا معظم مجادح بحار العالم باستثناء الشمالية والقطبية || تألف اوقاب الصخور . مسرحها العادي يستمر من العصر الى فحمة الليل . اما في العواصف والزوابع فانها تسرح من الفجر الى النجر . قوتها الاسماك والقشريات والرخويات || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ١٩ سم . مناقيدها محجّنة الافاك العليا . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة ، تلحف الاذناب وتتجاوزها . اذنابها معتدلة الطول ، منها المقطوبة ومنها الفارقة والمستديرة . اثوابها الى السمرة السوداء الكستنية المواج . بعض انواعها يعلوه تبقيع ابيض في مؤخر البطن من اليمين واليسار ، وبعضها ابيض الافنيك || اناثها تبيض في كل نقرة تجدها بين الصخور . حضنتها بيضة واحدة . وقد تبيض وتحضن اربع مرات في الحول || اما انواعه الاربعة فهي التالية :

٤٨٤٣ - تَدرُوم أبْيَض الإفْنِيك ٥
Thalassidroma leucorhoa (S).
Thalassidrome cul-blanc (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار الارجنتين والبرازيل.

٤٨٤٤ - تَدرُوم العاصِفَة ٥
Thalassidroma peligica (S).
Thalassidrome tempête (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط وفي معظم بحار اروبة .

٤٨٤٥ - تَدرُوم المُحِيط ٥
Thalassidroma oceanica (S).
Thalassidrome océanien (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار المكسيك والانتيل .

٤٨٤٦ - تَدرُوم بُلْوِر ٥
Thalassidroma Bulweri (S).
Thalassidrome de Bulwer (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار افريقية الشمالية .

٤٨٤٧ - تَدْرِيج Gradation (F).
Gradation, Climax (E).
الازدياد او الانتقاص المتوالي بترتيب .

٤٨٤٨ - تَدْرِيخ Marcottage (F). Layering (E).
او التعقيل اطلبه .

٤٨٤٩ - تَدَرُّن ، تَعَسْقُل Tubérisation (F).
Tuberisation (E).
تحويل القسم السفلي من النبات او بعضه الى عساقل .

٤٨٥٠ - تَدَعُّص Putréfaction (F).
Putrefaction, Putrescence (E).
هو التأدم اي انحلال المواد النيتروجينية العضوية بفعل الجراثيم .

٤٨٥١ - تَدَفُّق ، مَدّ Flux (F). Flux, Flow (E).
هو ما يدعونه المد اي اندفاع مياه البحر نحو الشط في مواقيتها . وهو كية الضوء المتدفقة في ثانية واحدة . وهو ايضاً فيض الدم ، من العوارض التي تنتاب الاجسام الحيوانية .

٤٨٥٢ - تَدْمِيم Revêtement (F). Revetment (E).
هو طلي احواض ومحاقن الماء بالاصاد الواقي منعاً للترشيح .

٤٨٥٣ - تَدْنِين Cuvage, Cuvaison (F).
Fermenting, Cuvaizon (E).
هو جعل عصير العنب يختمر في الدن .

٤٨٥٤ - تَدْوِين Enregistrement (F).
Enregistering (E).
تسجيل الكتابة في سجل رسمي .


٤٨٥٥ - تَذْبِيل Javelage (F). Laying (E).
عملية صناعية تبغية قوامها حفظ خيطان التبغ المشكوك في الظلمة الدامسة مدة من الوقت تراوح من ٢٤ الى ٤٨ ساعة قبل تعليقها على المنشر وتعريضها لاشعة الشمس . الغاية منها ايقاف مفاعيل الخضيب وتحضير الخلايا النباتية الى تفكيك موادها الغذائية وتحويلها واستيعاب الحرارة والبرد بدون اذى .

٤٨٥٦ - تَدْرُج ، تَدْرُج
Phasianus (S). Faisan (F). Pheasant (E).
جنس طير من فصيلة التدرجيات . انواعه عديدة جميعها برية تألف الحراج والاجام الغضة الاشجار || يتميز بشكل ذيله المتراكب الريش المستطيل ، الضمي التجميع ، المستدق الطرف . اجنحته قصيرة مستديرة . رأسه صغير الطرة الناعمة الريش . منقاره محدودب الفك الاعلى . محسره ثعلولي الجلد . رسغه املط || قوته الثمار والحبوب والاعشاب والحشرات والضفادع والحلزون || انثاه تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها في افحوص تدثنه في الارض بين العوسج والادغال الكثيفة . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .


٤٨٥٧ - تَدْرُج شائِع * Phasianus colchicus (S).
Faisan ordinaire, F. de Colchide, F. commun (F).
طائر من التدرج جميل الثوب المتراكب الالوان العديدة . مهده الشرق الاوسط ومنه انتشر في اروبة الجنوبية والغربية والشمالية || رأسه الى الخضار الازرق الاسفع المواج . صدره وبطنه وخوشاه الى الجؤوة الحنطية ، رياشها سود الحافة . ظهره وجناحاه الى الصهبة السمراء الموشمة بالابيض . افنيكه احمر اللون يعلوه مواج ارجواني اسفع .

٤٨٥٨ - تَدْرُج فِضِّي * Phasianus argentatus (S).
Faisan argenté (F).
طائر من التدرج كبير الجثة مستطيل الذيل . كشته كثيفة مستطيلة الريش الاسود الناعم النائم على الرأس . محسره املط البشرة الحمراء اللون || ثوبه ابيض فضي تعلوه خطوط سود ضيقة العرض . صدره الى الزرقة السمراء الفضية المواج || موطنه الصين الجنوبية . وهو سهل التدجين والتربية . انثاه تبيض نحو ١٦ بيضة تحضنها من ٢٥ الى ٢٦ يوماً .

٤٨٥٩ - تَدْرُج مُخَضَّب Phasianus versicolor (S).
Faisan versicolore, F. bigarré (F).
قريب الشبه من التدرج الشائع لكنه اقصر ذيلا واعبق لوناً . رأسه وعنقه وصدره الى الزرقة السوداء اللامعة .


تُدْرُوم


تدرج شائع


تدرج فضي

اجنحته وافنيكه متراكبة الالوان الموشحة ، المؤذرة والمنمشة . موطنه الصين واليابان .

٤٨٦٠ - تَدْرُج مُذْهَب* Phasianus oratus (S).
Faisan doré, F. à collerette, Thaumalé (F).
طائر من التدرج . مستطيل القد والافنيك . يتميز بكشة رأسه المذهبة وبتليبية ، من الريش الناعم المنتصب ، تطوق عنقه . ثوبه متراكب الالوان يغلب فيه الابيض والاصفر المذهب . قوادمه الى الجؤوة . اباهره الى الزرقة السفماء ، زمكه احمر الريش ، افنيكه الى الصهبة الصفراء المذهبة || موطنه الشرق الاقصى وهو سهل التدجين والتربية .


تدرج مذهب

٤٨٦١ - تَدْرُج مُكَرَّم* ، تَدْرُج مَلَكي Phasianus Reevesii (S). Faisan vénéré, F. royal, Oiseau-flèche, Tche-ky (F).
طائر من التدرج كبير القد . يطير كالسهم . يتميز باستطالة ريش افنيكه || ثوبه متراكب الالوان يرتكز على الابيض والاصفر الذهبي . توشيمه بقع وزراكش جؤوية وجوزية وسوداء اللون || موطنه احراج الصين .


تدرج مكرّم

٤٨٦٢ - تَدْرُج مَنْغُولي* ، لُوَم Phasianus chrysomelas (S). Faisan de Mongolie, F. à collier (F).
طائر من التدرج موطنه بلاد المنغول وهو سهل التدجين والتربية . انثاه تبيض نحو ٦٠ بيضة || ثوبه عديد الالوان الزاهية المتراكبة المرتكزة على الاخضر الاسفع الجميل . يتميز بطوقه الابيض وبزركشة افنيكه وتوشيمه .


تدرج منغولي

٤٨٦٣ - تَدْرُجَة Faisane (F). Hen-pheasant (E).
انثى التدرج .

٤٨٦٤ - تَدْرُجِيَّات ، تَدْرُجِيَّات Phasianidae (S). Phasianidés (F). Phasianidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تتميز بسرعة عدوها ، بقلة وضعف طيرانها ، بقوة منقارها وباستدارة اجنحتها . مهدها العالم . اجناسها ثمانية : الارغوس والتدرج والحنقط والعترفان والسيفنة والشنكيس والطاوس والقبيط .

٤٨٦٥ - تَذْكِرَة شَحْن Connaissement (F).
Bill of lading (E).
هي سند الشحن ، ايصال بالبضائع المشحونة في السفينة يقدمه ربانها الى مستأجرها ويشتمل عادة على كل شروط عقد النقل .

٤٨٦٦ - تَذْنِيب* Accouplement des insectes (F).
Copulation of insects (E).
التذنيب للضباب والفراش اذا اراد التعاظل والسفاد (اللسان)


تذنيب

٤٨٦٧ - تَذَوُّق ، تَمَزُّز Dégustation (F).
Tasting (E).
هو الاستمذاق .

٤٨٦٨ - تُرّ Cordeau (F). Cord (E).
هو الخيط الذي يمده البنّاء فيبني عليه .

٤٨٦٩ - تِرَّاب التراب : ذراع الشاة والكبش .

٤٨٧٠ - تُرَاب Terrain, Terre, Sol (F).
Ground, Land, Soil (E).
هو الجزء من تراب الارض الذي يتناوله الحراث ويعرف بالتربة .

٤٨٧١ - تُرَابَة ، إسْمَنْت Ciment (F).
Cement (E).
مزيج من الصلصال والجص يعرف كيماوياً بسيليكات الالومين المزدوجة او سيليكات الكلس المزدوجة . يحضر في افران خاصة ويستعمل في البناء . من ميزاته سرعة انكماشه وتصلبه .

٤٨٧٢ - تَرَاتُولُوجِيَة Tératologie (F).
Teratology (E).
هي علم التعاجيب . علم يبحث عن اسباب غرائب المخلوقات كالاخداج والاغراب والشملة .

٤٨٧٣ - تراخيليوم* ، زَهْرَة العنق Trachelium (S). Trachélie (F). Throatwort (E). Halskraut (D). Trachelio (I).
جنس نباتات طبية وتزيينية محولة او معمرة من فصيلة الجريسيات . يقال انها تنفع اوجاع العنق || انواعه قليلة اشهرها التراخيليوم الازرق . سوقها منتصبة كثيرة الفروع تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم، لحاء سوقها مخططة بالازرق والبنفسجي . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، سنانية ، نصلها مالس البشرة ، منشاري الحافة || ازهارها زرقاء اللون ثم ليلكية || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .


تراخيليوم

٤٨٧٤ - تَرَّار *o Euplocomus (S).
Euplocome (F). Euplocomus (E).
جنس طير من الدجاجيات وفصيلة التدرجيات . انواعه المعروفة ثلاثة : ترّار ملقة وترّار صوميّره وترّار بورنيو المعروف بالترّار النبيل || اجسامها متقاربة واثوابها كذلك . جميعها صغيرة الرؤوس المتوجة بكشة تعلو مؤخر الرأس . ارساغها عفية . اجنحتها معتدلة الطول واذيالها كذلك . الاناث لا تتحلى باثواب الذكور || اما الترّار النبيل فثوبه الى الزرقة البنفسجية المواج . ظهره ذهبي اللون . رفال ذنبه بيض . محسراه ولخاصه الى الزرقة . كشّته زرقاء اللون سوداء المواج .


ترّار

٤٨٧٥ - تَرَاصُع Accouplement des oiseaux (F).
Copulation of birds (E).
هو التسافد في الطيور اخصها الاهلية .

٤٨٧٦ - تَرَاق Huître (F). Oyster (E).
حيوان ذو صدف يعلق بالصخور في الماء الملح . اطلب محار مألوف .

٤٨٧٧ - تَرَاكْتُور ، جَرَّارَة Tracteur (F).
Tractor (E).
جرارة آلية تستعمل في مختلف الاعمال الزراعية اخصها اعمال التربة كالحرث والعذق والخف .

٤٨٧٨ - تَرِب
الترب : الكثير التراب . يقال ثرى ترب وتربة تربت .

٤٨٧٩ - تُرْب ، طُرْب Tourbe (F). Peat (E).
تراب عضوي قابل الاشتعال تكوّن من البقايا النباتية المفحمة .

٤٨٨٠ - تَرَّب وضع عليه التراب .

٤٨٨١ - تُرْبَاء ، طُرْبَاء Tourbière (F).
Peat-bog, Peat-moss (E).
هو المكان الذي يكثر فيه الترب .

٤٨٨٢ - تَرْبَاء

Tillaea (S).
Tillée (F). Tillaea (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة المخلّدات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منبتها الطوعي رمال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متقابلة ، رمحية النصال اللحمية الحمراء اللون . ازهارها ابطية الارتكاز ، بيضاء اللون او وردية || تنويرها ربيعي او صيفي .

٤٨٨٣ - تَرْبَاض

Carthame des teinturiers (F).
Safflower (E).

هو قرطم الصباغين ، اطلبه .

٤٨٨٤ - تُرْبَة ، تُرَاب

Terrain, Sol (F).
Ground, Soil (E).

التربة من الوجهة العملية هي الجزء من تراب الارض الذي يتناوله المحراث . والتربة قد تكون زراعية وغير قابلة للزراعة كما قد تختلف بتركيبها . اما اقسامها واشكالها فعديدة ، اعمها التالية .

٤٨٨٥ - تُرْبَة أَعْبَلِيَّة ، تُرْبَة غرانِيتِيَّة

Terrain granitique (F). Granitic ground (E).

هي التربة الناتجة عن تفتت الصخور الاعبلية .

٤٨٨٦ - تُرْبَة جُورِيَّة

Terrain Jurassique (F).
Jurassic ground (E).

ارض جيولوجية من الحقبة الثانوية . والكلمة منسوبة الى جبال جورا في فرنسة حيث تكثر هذه التربة .

٤٨٨٧ - تُرْبَة خَصْبَة

Terre fertile (F).
Fertile soil (E).

ارض تكثر فيها العناصر الغذائية فيجود نباتها . ومن اسمائها المستعملة : خصيبة ، مخصبة ، مخصاب ، طيبة ، ممرعة .

٤٨٨٨ - تُرْبَة خَلَنْجِيَّة

Terre de bruyère (F).
Heath soil (E).

التربة الخلنجية او تراب الخلنج تربة حرجية تكثر فيها نسبة العناصر العضوية المتأتية عن تراكم الاوراق وسائر المواد النباتية المنحلة . وهي تفتقر عادة الى فسفات الكلس .

٤٨٨٩ - تُرْبَة خَوَّارَة

Terrain meuble (F).
Mellow soil, Loose ground (E).

هي التي سلست ونعمت بالدبال والحرث .

٤٨٩٠ - تُرْبَة دُبَالِيَّة

Terrain humifère (F).
Mould soil (F).

وتدعى تربة عضوية . هي كل تربة منسوبة التركيب الحكمي تحوي من ٨ الى ١٥٪ من الدبال .

٤٨٩١ - تُرْبَة دَفُونِيَّة

Terrain dévonien (F).
Devonian ground (E).

طبقة جيولوجية من الحقبة الاولى منسوبة الى احدى كور انكلترا .

٤٨٩٢ - تُرْبَة دُلْغَانِيَّة

Terre glaise (F).
Clay, Potter's earth (E).

هي التي تحوي من ٤٠ الى ٤٥٪ من الطين مع ٥٠ الى ٥٥٪ من الرمل الصواني والخزفي الناعم والشديد النعومة .

٤٨٩٣ - تُرْبَة دُلُومِيَّة

Terrain dolomitique (F).
Dolomitic earth (E).

ارض مركبة من صخور كلسية مغنيزية اطلق عليها اسم الصخور الدلومية .

٤٨٩٤ - تُرْبَة دَمْثَاء

Terre franche (F).

هي التربة الخصبة الرغاب التي اكتمل تركيبها الحكمي والكيماوي الممكن تحديده كما يلي :

طين	من	٢٠	الى	٣٠٪	
كلس	«	٧	«	١٢٪	
رمل	«	٥٠	«	٧٠٪	
دبال	«	٤	«	١٠٪	

٤٨٩٥ - تُرْبَة رَغَاب

Terrain perméable (F).
Permeable soil (E).

هي التربة التي ينفذ منها الماء او بالاحرى هي التربة التي تركيبها يمنعها من التشبث بحفظ الماء .

٤٨٩٦ - تُرْبَة رَمْلِيَّة ، تُرْبَة صَوَّانِيَّة

Terrain siliceux (F). Silicious soil (E).

هي التي تحوي من ٦٠ الى ٨٠٪ من الرمل .

٤٨٩٧ - تُرْبَة رَمْلِيَّة طِينِيَّة ، تُرْبَة رَمْلِيَّة صَلْصَالِيَّة

Terrain silico-argileux (F).
Silicious-clayey soil (E).

هي التربة الرملية التركيب التي تكثر فيها نسبة الصلصال .

٤٨٩٨ - تُرْبَة رَمْلِيَّة كِلْسِيَّة ، تُرْبَة رَمْلِيَّة جِصِّيَّة

Terrain silico-calcaire (F).
Silicious-calcareous soil (E).

هي التربة الرملية التركيب التي تكثر فيها نسبة الجص .

٤٨٩٩ - تُرْبَة زِرَاعِيَّة

Terre arable (F).
Arable soil, Tillable (E).

هي طبقة التراب السطحية التي تتناولها الاعمال الزراعية من حراثة وغيرها .

٤٩٠٠ - تُرْبَة طَبَاشِيرِيَّة

Terrain crétacé (F).
Cretaceous ground (E).

تعود الى الحقبة الثانوية . ومعظم تراب هذه الحقبة يتألف من الطباشير . والارض الطباشيرية تقسم الى فئتين الطباشيرية العليا والطباشيرية السفلى .

٤٩٠١ - تُرْبَة طِينِيَّة ، تُرْبَة صَلْصَالِيَّة

Terrain argileux (F). Clayish soil (E).

هي التي تحوى من الطين او الصلصال او الغضار من ٣٠٪ وما فوق .

٤٩٠٢ - تُرْبَة طِينِيَّة رَمْلِيَّة ، تُرْبَة طِينِيَّة صَوَّانِيَّة ، تُرْبَة صَلْصَالِيَّة رَمْلِيَّة

Terrain argilo-siliceux (F). Clayish-silicious soil (E).

هي التي تحوى ما لا يقل عن ١٥٪ من الطين ومقدار كبير من الرمل .

٤٩٠٣ - تُرْبَة طِينِيَّة كِلْسِيَّة ، تُرْبَة صَلْصَالِيَّة جِصِّيَّة

Terrain argilo-calcaire (F).
Clayish-calcareous soil (E).

تعتبر من احسن الاتربة تركيباً . تحوي من ١٥ الى ٢٥٪ طين ومن ١٠ الى ١٥٪ كلس ومن ٦٠ الى ٧٠٪ رمل .

٤٩٠٤ - تربة كتيم
Terre imperméable (F).
Watertight soil (E).
هي التربة التي تمسك الماء وتمنع نفوذه كالتربة الطينية مثلاً .

٤٩٠٥ - تربة كلسية ، تربة جصية ، تربة جيرية
Terrain calcaire (F).
Calcareous soil (E).
هي التي تحوي من ٢٠ ٪ وما فوق من كربونات الكلس.

٤٩٠٦ - تربة كلسية رملية ، تربة جصية رملية ، تربة كلسية صوانية
Terrain calcaro-siliceux (F). Calcareous-silicious soil (E).
هي التي يكثر فيها عنصر الرمل بعد الكلس .

٤٩٠٧ - تربة كلسية طينية ، تربة جصية صلصالية
Terrain calcaro-argileux (F).
Calcareous-clayish soil (E).
هي التي يكثر فيها عنصر الصلصال بعد الكلس .

٤٩٠٨ - تربة مجدبة
Terrain improductif (F).
Unproductive ground (E).
التربة الجدبة والجدباء والجدبة والمجداب والممحال والجلة هي العديمة الخصب والاتاء .

٤٩٠٩ - تربة مغلال ، تربة مرياع
Terrain productif (F). Productive ground (E).
هي التربة الخصبة الوافرة الاتاء .

٤٩١٠ - تربة مندمجة
Terrain compact (F).
Compact ground (E).
هي التربة المنكمشة المتماسكة الذرات .

٤٩١١ - تُرْبُد*
Ipomoea turpethum. Convolvulus turpethum (S).
Turbith (F). Turbeth (E). Turbith (D). Turbide (I).
نبات عشبي طبي بري من فصيلة اللبلابيات . جذوره مسهلة ومطهرة للمعدة والامعاء . راجع اثمان تربد .


تربد


تربيع الجذع

٤٩١٢ - ترببي الجذر
Endorhize (F).
Endorhize (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينشب جذره في التربة .

٤٩١٣ - تُرْبية
حنطة حمراء وسنبلها ايضاً احمر ناصع الحمرة وهي رقيقة تنتثر مع ادنى ريح او برد (التاج عن ابي حنيفة) .

٤٩١٤ - تربية الأرانب
Cuniculture, Cuniculiculture (F). Rabbit-culture (E).
فن توليد الارانب والعناية بها .

٤٩١٥ - تربية الحلزون
Héliciculture (F).
Snail-culture (E).
فن العناية باكثار الحلزون وتربيته الجدية .

٤٩١٦ - تربية الخيل
Hippotechnie (F).
Hippotechny (E).
فن تربية الخيل وترويضها وهو يشمل كل ما له علاقة بالانساب والتحلية والصفات وتعهد الحجور ونتاجها والترويض والعلف .الخ .


ترتر

٤٩١٧ - تربية الدواجن
Elevage des animaux domestiques (F).
فن توليد وتربية الحيوانات الاهلية واستثمارها اقتصادياً .

٤٩١٨ - تربية السرطان ، سرطنة°
Astaciculture (F).
فن تسريء السرطان وتربيته والعناية بصغاره ريثما تصلح للبيع . وقد يتم ذلك في احواض خاصة ومواقع ملائمة من الوجهة البيئية والتقنية .

٤٩١٩ - تربية السمك
Pisciculture (F).
Pisciculture, Fish-culture (E).
فن تسريء الاسماك والعناية بها وقد يتم في احواض خاصة او في اهوار طبيعية ملائمة .

٤٩٢٠ - تربية الطيور الداجنة
Aviculture (F).
Bird-raising, Poultry-farming (E).
علم يبحث في العناية بجميع الطيور الداجنة اخصها الدجاج والبط والاوز والحمام ...

٤٩٢١ - تربية العلق ، سلاعة
Hirudiniculture (F). Leech-culture (E).
فن تربية العلق وتكثيره ان في المناقع الطبيعية او في آبار صنعية .

٤٩٢٢ - تربية المائيات
Aquiculture (F).
Water-culture (E).
فن تربية الحيوانات والاسماك والنبوت المائية .

٤٩٢٣ - تربية المحار
Ostréiculture (F).
Oyster-culture (E).
فن العناية بالمحار واستثماره اقتصادياً .

٤٩٢٤ - تربية الميدية
Mytiliculture (F).
Mussel-culture (E).
علم توليد وتربية الميدية اي بلح البحر .

٤٩٢٥ - تربية دود القز
Sériciculture (F).
Sericiculture, Silk-culture (E).
فن العناية بدود القز .

٤٩٢٦ - تربيص
Arrosage par submersion (F).
Watering submersion (E).
هو الاسقاء بالغمر .

٤٩٢٧ - تربيع
Quadrature
تحويل الاشكال المختلفة الى مربعات معادلة .

٤٩٢٨ - تربيع الجذع*
Equarissage (F).
Squaring (E).
هو نشر جوانب ساق الشجرة المقطوعة لتتوازى سطوحها الاربعة .

٤٩٢٩ - تربيعي
Quadratique (F). Quadratic (E).
ذو شكل مربع او مختص بمربع .

٤٩٣٠ - ترتر*
Hibiscus mutabilis (F).
Rose changeante (F). Changeable rose (E). Sinesische rose, Veränderlicher cibische (D). Rosa cangiante. Fior cangiante (I).
بجلة تزيينية معمرة من الخبازيات ازهارها جميلة الشكل ، كبيرة القد ، متداخلة الالوان الزاهية . تعيش وتنمو في

جميع الاتربة الزراعية وهي لا تخشى سوى المعارض الشمالية الباردة في الشتاء .

٤٩٣١ - تُرْتُور Astrild (F). Astrild (E).
الترتور عصفور مشهور باسم بنغالي ، اطلبه . ومنه :
ترتور أزرق الطوق Bengali cordon-bleu (F).
ترتور أشهب أزرق Bengali gris-bleu (F).
ترتور أكهب Astrild gris (F).

٤٩٣٢ - ترتيب الدَّيْن Collocation (F).
Sum allowed to a creditor, Classification (E).
اجراء قضائي مؤداه تعيين درجة احد الدائنين وتقرير حقوقه بالنسبة الى الآخرين .

٤٩٣٣ - تِرْتِير °* Eriospermum (S).
Eriosperme (F). Eriospermum (E).
جنس نباتات دوفصية جادحة من فصيلة الزنبقيات . منبتها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . اوراقها قرصية لاطئة سميكة النصل المعتدل الطول والعرض . ازهارها جرسية الشكل صغيرة || تزرع للتزيين . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة العناصر الغذائية || اعرف انواعها واشهرها التالية :

٤٩٣٤ - تِرْتِير أزْغَب ° Eriospermum pubescens (S). Eriosperme pubescent (F).
نوع من الترتير . منبته بعض اقاليم افريقية الجنوبية . زناده يعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره الى الخضار الاغبر . اوراقه مستطيلة شبه قلبية الشكل . مزغبة النصل || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٤٩٣٥ - تِرْتِير ميكِن ° Eriospermum Mackeni (S). Eriosperme de Macken (F).
نوع من الترتير . نبات دوفصي جادح . منبته بعض مناطق افريقية الشمالية والجنوبية . زناده يعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره ذهبية اللون . اوراقه اهليلجية الشكل ، مالسة النصل ، عادمة الضلوع والعروق || تنويره يستمر طوال شهر تموز .

٤٩٣٦ - تُرُجَان Mélisse (F). Lemon-balm (E).
هو الترنجان ، اطلبه .


٤٩٣٧ - تُرْجَة ° Tergite (F).
هي في الحشرات احدى الحلقات البطنية العلوية .

٤٩٣٨ - تَرْجِيب Echalassage (F). Propping (E).
الترجيب ان تدعم الشجرة اذا كثر حملها لئلا تتكسر اغصانها .

٤٩٣٩ - تَرْحِيل ، نَقْل Report (F).
Carrying forward, Bringing forward (E).
الترحيل هو من مصطلحات المحاسبين ومؤداه نقل حساب او قيد من صحيفة الى صحيفة او من دفتر الى دفتر او من سنة حسابية الى اخرى || اما النقل فهو من مصطلحات المصفق وهو صفقتان احداهما على البيع والثانية على الشراء تنعقدان في لحظة واحدة وفي مصفق واحد لتأجيل تنفيذ احد العقود .

٤٩٤٠ - تَرْحِيل الإعْتِمَاد ، نَقْل الإعْتِمَاد
Report de crédit (F).
اجراء مالي يعتبر استثناء في سنهية الميزانية مؤداه ان ترحل الى السنة المالية التالية اعتمادات مقيدة في السنة الحاضرة لم تستنفد بأكلها .

٤٩٤١ - تَرْخُون ، سُهْنُون Trachinus (S).
Vive (F). Weever, Sting-fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الترخونيات ورتبة شائكات الزعانف . انواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك المحيط الاطلسي والهادي وبعضها يستعطن البحر الابيض المتوسط || جميعها اهليلجية او رمحية الشكل ، متوسطة الحجم او صغيرة . رؤوسها غليظة غضروفية . اخطامها شبه جالسة الاشداق . عيونها رفيعة الارتكاز متقاربة . زعانفها الظهرية مشطية مستطيلة تتقدمها زعانف شعاعية شائكة المناخس الحادة الاطراف . زعانفها الشرجية تمتد من الحوض الى قاعدة الذنب || لحومها جيدة الصنف ، مستحبة الطعم ، الا انها من الاسماك المؤذية التي يخشاها الصياد لأن مناخس زعانفها الظهرية الاولى تنشب في كفه اذا تناولها وتنشب في رجله اذا وطئ مخابئها في الرمال المغمورة بالماء . شكتها مؤلمة تستمر بعض الوقت وقد تكون مؤذية || اشهر انواعها الاربعة التالية :


ترتير

٤٩٤٢ - تَرْخُون صَغِير ، سُهْنُون صَغِير ، دُرُقْنِيّ ، دُرَقْنَة
Trachinus vipera (S).
Vive petite (F). Smaller Weever (E).
سمكة بحرية من الترخون . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها صغير القد ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم. ثوبها الى الربدة الصفراء السفعاء المواج يعلوها تمشيح حنطي يسمر في الظهر . بطنها الى الغبرة الفضية . رأسها مستغلظ الشكل ، قصير الخطم ، شبه جالس الفم . عيناها صغيرتان ، جاحظتان . زعنفتها الظهرية الاولى خماسية المناخس الجامدة ، الحادة ، المسمة الاطراف . ويعلوها في كل من سفطيها الايمن والايسر منخس ذرب مستطيل مسم الطرف || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٤٩٤٣ - تَرْخُون عَنْكَبُوتِيّ ، سُهْنُون عَنْكَبُوتِيّ
Trachinus araneus (S).
Vive araignée (F). Spider-Weever (E).
سمكة بحرية من الترخون . اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه تجذيع ازرق في الظهر وتسنيج معترض اصفر في الجانبين ، بطنها الى الغبرة العاجية . رأسها مستعرض القفن . غليظ الشكل ، واسع الشدق الجالس . مناخس زعانفها الظهرية الاولى والسفطية مسمة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٩٤٤ - تَرْخُون مَبْذُول* ، سُهْنُون مَبْذُول
Trachinus draco (S). Vive commune, Vive grande (F). Common Weever, Common string-fish (E).
سمكة بحرية من الترخون . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول من ٢٥ الى ٤٠ سم. ثوبها متداخل الالوان . ظهرها الى الحنطي الاسمر المجذع بالازرق . جانباها الى


ترخون مبذول

الحنطي الاصفر يعلوه تسنيج معترض ازرق اللون واسمر . بطنها والقسم الاسفل من جانبيها الى الصفار التبني الفضي المواج || رأسها مستضخم الشكل ، قصير الخطم ، منتصب الفم الواسع الشدق . عيناها ناشزتان ، رفيعتا الارتكاز ، يعلوها فوق حاجبيها منخس منعقف صغير || زعنفتها الظهرية الاولى خماسية المناخس الجامدة الصلبة الحادة المسمة الاطراف . مناخسها السفطية مسمة ايضاً || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٩٤٥ - تَرْخُونٌ مُشِعُّ الرَّأْسِ ، سُهْنُونٌ مُشِعُّ الرَّأْسِ

Trachinus radiatus (S).
Vive à tête rayonnée (F).

سمكة من الترخون . اعطانها بعض اقاليم المحيط الاطلسي . جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها ثوب الترخون المبلول باستثناء رأسها المسنج بالاحمر على شكل الشعاع || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٩٤٦ - تَرْخُونِيَّات ، سُهْنُونِيَّات

Trachinidae (S). Trachinidés (F). Trachinidae (E).

فصيلة اسماك بحرية بيوضة من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . من المحيط الهادي الى الهندي والبحر الاحمر والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد او متوسطة تطول من ١٢ الى ٤٠ سم. تتميز برؤوسها المستغلظة وبعيونها الرفيعة الارتكاز اذ انها تتاخم قمة الرأس . وباشداقها الكبيرة المستعلية الفكوك الجالسة . ثم بزعانفها الظهرية الامامية الشائكة المسمة . واخيراً بالشوكة الذربة الحادة التي تعلو الاعكام الغيشوبية في سفاطيها الايمن والايسر || اشهر اجناسها الترخون والكورب .

٤٩٤٧ - تَرْخِيص ، رُخْصَة ، تَصْرِيح

Permis (F). Permitted, Allowed (E).

سند رسمي يجب الحصول عليه لمباشرة عمل او اجراء . كرخصة البناء والصيد والمرور وقيادة السيارة والملاحة الجوية والبحرية ومزاولة المهنة .

٤٩٤٨ - تَرْخِيم ، حَضَانَة

Accouvage, Couvaison (F). Incubation, Brooding-time, Sitting (E).

هو الاحتضان ، اطلبه .

٤٩٤٩ - تَرَزَ

Geler (F). To freeze (E).

ترز الماء ترزاً : جمد من الصقيع .

٤٩٥٠ - تِرْسُ المَاءِ *

Hydrocleys nymphoides (S). Hydrocléide, Hydrocleis (F). Water poppy (E). Wasserschlüssel (D). Idrocleide (I).

جنس نباتات عشبية مائية تزيينية من فصيلة المزماريات . انواعه ٤ مهدها امريكة الاستوائية . اوراقها قلبية الشكل كبيرة الحجم تطفو على سطح الماء . ازهارها كبيرة القد ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، ثلاثية البتلات الصفر .


ترس الماء

٤٩٥١ - تِرْسَةٌ *

Trionyx (S). Trionyx, Tyrsé (F). Tyrse, Soft turtle (E).


جنس سلاحف قازبة من فصيلة الترسيات . انواعها نحو ١٥ اعطانها مياه المناطق الحارة . تفضل الانهر على البحيرات . طولها يراوح من ٦٠ الى ٨٠ سم. جميعها مفترسة قوتها الاسماك والضفادع والحيات والطيور المائية .


ترسة

٤٩٥٢ - تِرْسَةٌ نَهْرِيَّةٌ ، تِرْسَةٌ ضَارِيَةٌ *

Trionyx fluvialis, T. ferox (S). Trionyx fluvial, T. féroce (F). Trionyx fluvialis, T. ferox (E).

سلحفاة مائية لاحة من فصيلة الترسيات . طولها نحو ٣٨ سم. بما فيه الذنب المقذافي الشكل الذي يطول نحو ٦ سم. ذبلها ترسي الشكل عادم القتر الناشزة ، محدب الصفحة يطول نحو ٢٤ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الخضار الزيتي الاسمر المواج . رأسها اسطواني الشكل . عيناها مستديرتان . خطمها ينتهي بخرطوم تخترقه خنابتان . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . لسانها متوسط الطول . عنقها كثيرة الاخاديد || تألف الانهر والبحيرات . مسرحها في البر دجوي لا يتجاوز الضفاف ولا يستغرق من الوقت اكثر من ثلاث ساعات || قوتها البلاعيط والاسماك والحشرات المائية والحيات والخراطين والحلزون والبزاق || يقال انها تعيش نحو ١٢٠ سنة .


ترسة نهرية

٤٩٥٣ - تُرْسُوب ○

Tursiops (S). Tursiop (F). Blower (E).

جنس حيوانات بحرية ولودة لبونة من فصيلة الدلفينيات ورتبة الحيتان . انواعه المعروفة خمسة اعطانها مترامية الاطراف من المحيط الاطلسي الى الهادي والهندي والبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها تعد من ٥٠٠ الى ١٥٠٠ يقودها ذكر مسن . قوتها الاسماك والحبار والرخويات || اجسامها شبه وشيعة الشكل تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. مسوكها عادمة الشعول . اثوابها الى الشهبة الزرقاء تعلوها ماجات تختلف مع الانواع . رؤوسها معتدلة الاحجام ، مخروطية الاخطام . اسنانها حادة متماثلة في الفكين . عيونها صغيرة ماسحة . نياسمها تتوسط الجباه . زعانفها الظهرية والصدرية معتدلة الحجم ، منجلية الشكل . زعانفها الذيلية فارقة || تصاد لمسوكها وزيوتها ولحومها المتوسطة الصنف || اعرف انواعه واشهرها التالية :

٤٩٥٤ - تُرْسُوب أبو سَلَام ○

Tursiops abusalam (S). Tursiop abusalam (F).

نوع من الترسوب . اعطانه الخليج العربي والبحر الاحمر . سربه متوسط العدد || جسمه يطول من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. ثوبه الى الشهبة الزرقاء يعلوها مواج اسمر في الظهر وفي الجانبين . يتميز باستطالة زعانفه الصدرية || يصاد لمسكه ولزيته الجيد الصنف . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٤٩٥٥ - تُرْسُوب نَفَّاخ ○

Tursiops tursio (S). Tursiop nésarnak, Souffleur (F). Tursio blower (E).

نوع من الترسوب . اعطانه بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي والخليج العربي . سربه وافر العدد || جسمه يطول من ٣ الى ٤ امتار . ثوبه الى الشهبة الزرقاء يعلوها مواج جوزوي في الظهر والجانبين || يصاد لمسكه وزيته الجيد الصنف . اما لحمه فكاعن الصنف قلَّ من يرغب فيه .

٤٩٥٦ - تَرْسُوس ○

Tarsius (S). Tarsier (F). Tarsier (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الترسوسيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها صومترة والفيلبين وبورنيو ... || تتميز برؤوسها المستضخمة وبعيونها الكبيرة الجاحظة وبآذانها الملعقية الشكل المستعرضة الصيوان ، وبقوائمها الخلفية

المستطيلة الارساغ || اناثها ترمص جرواً واحداً ترضعه بعض الوقت || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

٤٩٥٧ - تَرْسُوس أَصْهَب ○* Tarsius fuscus (S).
Tarsier fauve (F). Fawn Tarsier (E).
نوع من الترسوس . موطنه جزر الزابج . يألف الغابات ويتسلق الاشجار . ملجنه الحياتي زوجي . مسرحه دجوي . قوته الحشرات والوزغ والعظاء والثعابين || جسمه صغير القد يطول نحو ٥٢ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٧ سم. رأسه مستضخم الشكل . عيناه كبيرتان جاحظتان منشقه . صغير الجرم . فقمه قصير وعريض الشدق . اذناه كبيرتان . ثوبه الى الصهبة تسمرّ في الرأس والظهر وتغبرّ في الابطلين والبطن . ذنبه كاس ، قصير الوبر .

٤٩٥٨ - تَرْسُوس الفيلبين ○
Tarsius philippinensis (S). Tarsier des Philippines (F). Philippines Tarsier (E).
نوع من الترسوس . موطنه جزيرة الفيلبين . يألف الغابات والاحراج . مسرحه دجوي . قوته الحشرات والدويبات والعظاء والثعابين || جسمه يطول نحو ٥٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٠ سم. ذنبه كاس قصير الوبر . ثوبه الى السمرة السوداء اللامعة . وجهه ادبس . صدره وبطنه الى السمرة الحنطية .

٤٩٥٩ - تَرْسُوس شَبَح ○ Tarsius spectrum (S).
Tarsier spectre (F). Spectre Tarsier (E).
نوع من الترسوس موطنه جاوا وبورنيو وصومترة وبنكا وتيمور . يألف الغابات ويتنقل على اغصان اشجارها بخفة لا مثيل لها . ملجنه الحياتي زوجي . يسرح في الليل ويبيت في النهار . قوته الحشرات والوزغ والثعابين || جسمه صغير القد يطول نحو ٤٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم. رأسه معتدل الضخامة . عيناه كبيرتان ، جاحظتان مطوقتان بالاسود . منشقه صغير الجرم . فقمه قصير ، ماسح . اذناه ملعقيتا الشكل . اطراف اصابعه مجهزة بطبب تمكنه من الترسيخ عند القفز من غصن الى غصن || ثوبه الى السمرة السوداء . ذنبه كاس قصير الوبر .

٤٩٦٠ - تَرْسُوسِيَّات ○ Tarsiidae (S).
Tarsiidés (F). Tarsiidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة من الليموريات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جزر صومترة وبورنيو والفيلبين || جميعها صغيرة القد ، مستطيلة القوائم الخلفية والاذناب . ملجنها الحياتي زوجي . تألف الغابات وتتسلق الاشجار وتتنقل بين الاغصان بخفة السنجاب || اعرف اجناسها واشهرها الترسوس .

٤٩٦١ - تَرْسَى
الترسى حشيشة تشبه الترمس (اللسان) .

٤٩٦٢ - تِرْسِيَّات Trionychidae (S).
Trionychidés Trionycidés (F). Trionychidae (E).
فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف اجناسها ستة جميعها مفترسة قازبة . مهدها البلاد الحارة تألف الانهر والبحيرات تتميز بذيلها البيضي الشكل ، المنبسط الصفحة المسنجبة والمزركشة بالاسود || اشهر اجناسها الترسة .

٤٩٦٣ - تَرْسِيب Précipitation (F).
Precipitation (E).
هو ما يحصل عند انفصال جسم عن المادة المائعة التي كان ممزوجاً بها ، ان ماء او غيره ، وهبوطه الى اسفل الاناء .

٤٩٦٤ - تِرْسِيت ○، دَكَّيْلُس Thyrsites (S).
Thyrsite (F). Thyrsites (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السيفيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه وشعية الشكل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. زعانفها الظهرية قاطبة ، زعانفها الشرجية فارقة ، هلالية الشكل . اثوابها تراوح من الربدة الفضية المواج الى السمرة العابقة || لحومها مأكولة لكنها دون الوسط .


تَرسوس أصهب

٤٩٦٥ - تَرْشِيح Filtration
هو جعل الماء او اي مائع آخر يمر بالمصفاة او ما يقوم مقامها ليروق .

٤٩٦٦ - تَرْضِيم ، رَضْم Hourdage (F).
Rough-walling (E).
هو البناء بالرضام .

٤٩٦٧ - تَرْطِيب ، تَنْدِيَة ، تَبْلِيل ، تَطْبِيع
Humidification (F). Damping, Moistening (E).
مد الشيء بالرطوبة اللازمة لتمكين شغله او منعاً لعطبه .

٤٩٦٨ - تُرْعَة
الترعة شجرة صغيرة تنبت مع البقل وتيبس معه وهي احب الشجر الى الحمير (اللسان) .

٤٩٦٩ - تُرْعَة Canal (F). Channel (E).
مجرى ماء محفور يستمد ماءه من النهر اذا كان للري أو للملاحة الداخلية ويستمد ماءه من البحر اذا كان للملاحة البحرية كما هو الحال في ترعة السويس وبنما وكيال .

٤٩٧٠ - تِرْغَلَّة ، أُطْرُغُلَّة Turtur (S).
Tourterelle (F). Turtle-dove (E).
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه ٦ جميعها رشيقة القوام . طولها يراوح من ٢٦ الى ٣٠ سم. مناقيدها جالسة دقيقة . اجنحتها مستطيلة . ارساغها ومخالبها ملط . اثوابها عديدة الالوان المتراكبة الموشحة والمنمقة يغلب فيها الاغبس الاصهب المواج || اكثر انواعها من القواطع . قوتها الحبوب على اختلافها . تدن في الادغال والاشجار القليلة الارتفاع . اناثها تضع بيضتين تحضنها بمناوبة الذكور . اما انواعها فهي التابعة :


تِرغلة شائعة

٤٩٧١ - تِرْغَلَّة أَسْيَوِيَّة T. orientalis (S).
T. orientale (F).

٤٩٧٢ - تِرْغَلَّة الجَزِيرَة T. arenicola (S).
T. de l'Arabie (F).

٤٩٧٣ - تِرْغَلَّة الغَاب T. auritus (S).
T. des bois (F).

٤٩٧٤ - تِرْغَلَّة شَائِعَة* T. turtur (S).
T. commune (F).

٤٩٧٥ - تِرْغَلَّة صَهْبَاء T. douraca (S).
T. blonde (F).

٤٩٧٦ - تَرْغَلَّة مُطَوَّقَة* T. risorius (S).
T. à collier, Streptopélie rieuse (F).

٤٩٧٧ - تُرْغُول Tragule (F).
هو القنشيل حيوان لبون مجتر . اطلبه .

٤٩٧٨ - تَرْغُون* ، اسبانخ زيلنده
Tetragonia expansa (S). Tétragone, Tétragonie, Epinard de la Nouvelle Zélande (F). New Zealand spinach, N. Z. ice plant (E). Echter Neuseeland-spinat (D). Tetragonia, Spinace della Nova Zelanda (I).
بقلة زراعية من فصيلة الفضريات اوراقها كثيرة العدد كبيرة الحجم تستعمل استعمال الاسبانخ . زراعتها سهلة . تتكاثر بالبذور . تعيش في جميع الاتربة تجود في الحواره .



ترغلة مطوقة

٤٩٧٩ - تِرْفَاس ، تِرْفِز Terfezia (S).
Terfex, Truffe des lions (F).
فطر دماسي من الترفزيات يشبه الكمأة . اغبر البشرة . تبني اللباب ، مأكول مستحب الطعم .

٤٩٨٠ - تِرْفِزِيَّات ٥ Terfeziaceae (S).
Terféziacées (F). Terfeziaceae (E).
عمارة فطور دماسية من فصيلة الوقسيات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة غير مؤذية .


ترغون


٤٩٨١ - تِرْفِيدَة ٥ Thereva (S).-
Thérève (F). Thereva (E).
جنس حشرات من فصيلة الترفيديات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد ، مستطيلة الشكل ، تطول من ٩ الى ١٥ م. رؤوسها كبيرة مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . اخطامها رخفة . ملامسها صغيرة . كواسلها وبطونها متكاثفة الخمل مبعثرة الهلب . رواشنها كبيرة . قوائمها كثيرة الهلب الشائك . اثوابها ملونة || تألف البراري والاراضي المذحاة . جميعها قانصة . يرقاتها وانجة . تعيش في الجثالة وفي التربة .


ترقود النخاريب

٤٩٨٢ - تِرْفِيدِيَّات ٥ Therevidae (S).
Thérévidés (F). Therevidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف البراري والحراج المبعثرة الاشجار . معظم انواعها ناثل وبعضها واشع او وائج || اجسامها متوسطة القد ، تطول من ٧ الى ١٥ م. رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . اخطامها رخفة . كواسلها وبطونها متكاثفة الزغب ، مبعثرة الهلب . رواشنها كبيرة . قوائمها شائكة || يرقاتها كهة ، دودية الشكل . اكثرها وائج وبعضها خاضل او دامن || اشهر اجناسها الترفيدة .



٤٩٨٣ - تَرْقُوَة Clavicule (F). Clavicle (E).
الترقوة عظم يصل بين القص والعاتق اي مشط الكتف من الجانبين .


ترقيد

٤٩٨٤ - تُرْقُود ٥ Trichodes (S).
Trichode (F). Trichodes (E).
جنس حشرات من فصيلة الزوحنيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اطوالها تراوح من ١٠ الى ١٧ م. كواسلها الى الزرقة السوداء المواج . اغمادها الى الزرقة الجميلة المبقّعة بالاحمر او بالاصفر || تسرح في النهار . قوتها رحيق ازهار الفصيلة الصيوانية . يرقاتها قانصة تقضي على يرقات الحشرات الخاشبة وعلى دبى المغشيل والنحل البري .

٤٩٨٥ - تُرْقُود النخاريب ٥*
Trichodes alvearius (S). Trichode des alvéoles (F). Trichodes alvearius (E).
حشرة واشعة قانصة من فصيلة الزوحنيات ورتبة مغمدات الاجنحة . خنافسها تعيش على رحيق الازهار البرية . يرقاتها تفترس اساريع الحشرات الخاشبة ودبى النسوح والمغشيل والنحل البري || جسمها متوسط القد ، كثيف الهلب ، يطول من ١٢ الى ١٥ م. ثوبها ازرق الرأس والكوسل والبطن والجرامز ، احمر الظهران المجذع بالازرق . رأسها معتدل الجرم ، مستطيل التآشير . زباناها صولجانيان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهراناها مستعرض الطرف اللاحف ، عادم التحزيز الغمدي . ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تمتح المكن تحت لحاء الاشجار او تحت الجثالة || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسوري تطول من ٢٠ الى ٢٢ م. جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليع التآشير ، احمر اللون كثيف الهلب اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في الجثالة او تحت اللحاء .

٤٩٨٦ - تَرْقِيد* Marcottage (F). Layering (E).
الترقيد والتدريخ والتمقيل والتمكيس هي احدى طرائق تكثير النبات . قوامها حني الغصن ودفنه في التربة دون فصله عن امه الى ان يشرش فيفصل عن امه ويغرس .

٤٩٨٧ - تَرْقِيد الكَرْمَة Provignage (F).
Layering of vines (E).
الغاية منها تكثير شروش الكرمة او اكثار عقلها .

٤٩٨٨ - تَرْقِيع ٥ Phléoplastie (F).
Phlooplasty (E).
الترقيع عملية قوامها تجديد القشور المعطوبة في الاشجار .

٤٩٨٩ - تَرْقِيق ، تَبْطِيط Aplatissage (F).
Flattening (E).
سحق الحبوب العلفية كالشعير والشوفان .. لتسهيل اكلها على الحيوان .

٤٩٩٠ - تَرْقِين Hachure
هو تخطيط الرسوم وغيرها للدلالة . ومنهم من استعملها بمعنى تدوين وتسجيل .

٤٩٩١ - تَرْك ، تَخَلّ Abandon (F).
Relinquishment (E).
هو التخلص او التنازل ، راجع تخل .

٤٩٩٢ - تَرِكَة ، مِيرَاث Succession
هي الذمة المالية التي يخلفها الميت وتنتقل بعده الى غيره .

٤٩٩٣ - تَرْكِيب ، صِيغَة Formule (F). Formula (E).

٤٩٩٤ - تَرْكيب Synthèse (F). Synthesis (E).

٤٩٩٥ - تَرْكيب Combinaison chimique (F). Chemical combination (E).

٤٩٩٦ - تَرْكيب القوى Composition des forces (F). Forces composition (E).

٤٩٩٧ - تَرْكيب النسب
Composition des rapports (F).

٤٩٩٨ - تَرْكيبي Synthétique (F). Synthetic (E).

٤٩٩٩ - تَرْكيز Dosage (F). Dosing (E).
التركيز هو اضافة ما يجب من مواد عادمة الفاعلية على المواد الفعالة لجعلها صالحة للاستعمال دون أذى.

٥٠٠٠ - تَرْكيم Falunage (F). Shell-marl (E).
هو اصلاح التربة بالركام او بالرمل المحاري.

٥٠٠١ - تَرْكيم ، تكْديس Accumulation (F). Accumulating (E).
تجميع الشيء وسَفّه.

٥٠٠٢ - تَرْكين Empotage (F). Potting (E).
هو التأصيص ، اطلبه.

٥٠٠٣ - تَرْكين Investissement (F).
راجع إركان.

٥٠٠٤ - تِرْلاس °* ، لتّيس ° Drepana (S).
Drépane (F). Drepana (E).
ترلاس هو الاسم الهندي ولتيس الاسم المالئزي . جنس أسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى ماليزية واسترالية || اجسامها مبططة ، مستعرضة ، تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها عريضة ، صغيرة الاخطام والاشداق . عيونها كبيرة ، ناشزة ، متقاربة . ظهورها عرمية الشوزن . زعانفها كبيرة ، الظهرية الاولى سباعية المناخس الشائكة . الشرجية تقابل الظهرية وتماثلها وهي ثلاثية المناخس الامامية . زعانفها الصدرية مستطيلة ، منجلية الشكل . اثوابها زاهية ، فاقعة ، سمفاء المواج || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٥٠٠٥ - تَرْمَدان Pépinière (F). Nursery (E).
هو المشتل . عن ابن العوام .

٥٠٠٦ - تَرْمَداني ، مَشاتِلي Pépiniériste (F). Nurseryman (E).
هو من تعاطى استثمار المشاتل .

٥٠٠٧ - تُرْمُدي Faucon chicquera (F).
Falcon cherrug (E).
هو صقر الغزال اي الشرق ، اطلبه .

٥٠٠٨ - تُرْمُس Lupinus (S).
Lupin (F). Lupine (E).
جنس نباتات عشبية وبجلية من فصيلة القطانيات انواعه عديدة معظمها حولي وبعضها معمر . اوراقها مركبة وترية التجنيح . وريقاتها بيضية الشكل ، خلية الصفحة . ازهارها عنقودية التجميع ، طرفي الارتكاز || اشهر انواعه ما يتبع .

٥٠٠٩ - تُرْمُس أزْرَق* Lupinus hirsutus (S).
Lupin bleu, Lupin hérissé (F).
عشبة حولية فردية الساق الزباء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها خماسية او سباعية الوريقات . ازهارها زرقاء اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٥٠١٠ - تُرْمُس أزْغَب Lupinus pubescens (S).
Lupin pubescent (F).
عشبة حولية فردية الساق الزباء تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها سباعية او تساعية الوريقات . ازهارها تبدو بنفسجية الاطراف والسطح الخارجي بيض الداخل ثم تنحرف الى القرمزي . ازهارها يستمر من تموز الى تشرين اول .

٥٠١١ - تُرْمُس أصْفَر عَطِر* Lupinus luteus (S).
Lupin jaune (F).
عشبة حولية فردية الساق تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها سباعية او تساعية الوريقات الزباء النصل . ازهارها زاهية الصفار ، عطرية . ازهارها يستمر من اذار الى تموز .


٥٠١٢ - تُرْمُس الشاطِئيّ Lupinus litoralis (S).
Lupin du littoral (F).
عشبة معمرة فرعاء الساق تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها خماسية او سباعية الوريقات القليلة الزغب . ازهارها الى الزرقة الموشحة بالاصفر . ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٥٠١٣ - تُرْمُس الصَحارى Lupinus aridus (S).
Lupin des déserts (F).
عشبة حولية فرعية الساق القصيرة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سباعية الوريقات الزباء النصل . زغبها اصفر اللون . ازهارها الى الزرقة البنفسجية يعلوها توشيح ابيض . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .


٥٠١٤ - تُرْمُس أنْمَر Lupinus varius (S).
Lupin bigarré (F).
عشبة حولية فرعاء الساق الزباء . تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها خماسية الوريقات نصلها خلي البشرة ، ففي الزغب . ازهارها كبيرة القد زرقاء اللون موشحة بالابيض . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٥٠١٥ - تُرْمُس مُخْمَلِيّ Lupinus pilosus (S).
Lupin velu (F).
عشبة حولية فردية الساق الزباء . تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها تساعية الوريقات المخملية النصل . ازهارها وردية اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى أيار .

٥٠١٦ - تُرْمُس زِراعي* ، جِرْجِر
Lupinus termis (S). Lupin cultivé, L. d'Egypte (F). Egyptian lupine (E). Ägyptische lupine (D). Lupino egiziano (I).
عشبة زراعية حولية تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها لاقياسية التجميع منها الخماسية والسباعية والتساعية الوريقات نصلها اهليلجي الشكل ازغب البشرة . ازهارها الى الزرقة الوردية . يستخرج من حبها مادة زيتية قلوية لها استعمالها الطبي || يزرع الترمس كعلف للمواشي ولجني حبه المأكول بعد نقعه بالماء ، بعض الوقت ، للقضاء على مرارته . ويستعمل ايضاً للتسميد الخضري . اما دقيق حبه فيدخل في تركيب اكثر المساحيق الجلدية لانه يصقل البشرة ويلينها .


ترلاس


ترمس أزرق


ترمس أصفر عطر


ترمس زراعي

٥٠١٧ - تُرْمُس كِبْرِيتِيّ Lupinus sulphureus (S).
Lupin de Menzies (F).
عشبة حولية فردية الساق تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها تساعية الوريقات . ازهارها تبدو كبريتية ثم برتقالية قليلة العرف . ازهرارها يدوم من حزيران الى ايلول .


ترنجان

٥٠١٨ - تُرْمُس مُشَجَّر Lupinus arboreus (S).
Lupin en arbre (F).
جنبة معمرة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقاتها ذلقة الزام الاخير ، مدببة العقصة . نصلها امرد الصفحة العليا ازغب السفلى . ثمارها قرون مستطيلة تعد من ١٠ الى ١٢ حبة لونها الى السواد الفحمي . ازهارها كبريتية اللون ، فواحة العرف المستحب || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٥٠١٩ - تُرْمُس مُعَمَّر Lupinus perennis (S).
Lupin vivace (F).
عشبة معمرة فرعاء الساق تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سباعية او تساعية الوريقات نصلها امرد الصفحة العليا ازغب السفلى . ازهارها الى الزرقة الموشحة . ازهرارها يستمر من ايار الى تشرين .


ترنجان نتن

٥٠٢٠ - تُرْمُس مِغْيَار ، تُرْمُس مِلْوَان
Lupinus mutabilis (S). Lupin muant, L. changeant(F).
عشبة حولية فرعية الساق تعلو من ١٠٠ الى ١٧٥ سم. اوراقها سباعية او تساعية الوريقات القليلة الزغب . ازهارها قوية العرف متراكبة الالوان الموشحة بالاصفر والازرق والابيض . ازهرارها يستمر من تموز الى تشرين اول .

٥٠٢١ - تُرْمُسَة ، تُرْنُسَة
الترمسة او الترنسة هي الحفرة تحت الارض .

٥٠٢٢ - تُرْمُسِين Lupinine (F). Lupinin (E).
مادة شبه قلوية توجد في حب الترمس .


ترنشاه

٥٠٢٣ - تَرْمِيد Incinération (F). Incineration (E).
تحويل الشيء الى رماد .

٥٠٢٤ - تَرْمِيد Parturition
هو الاضراع ، اطلبه .

٥٠٢٥ - تَرْمِيل Sablage (F). Sanded (E).
توزيع الرمل على التربة . وهو عمل مفيد يصلح التربة المندمجة وينشط فيها اعمال الجراثيم الهوائية النافعة .

٥٠٢٦ - تُرُنْج Cédratier (F). Cedrat tree (E).
هو الاترج ، اطلبه .


ترونة

٥٠٢٧ - تُرُنْجَان* ، تُرُجَان ، حَبَق تُرُنْجَانِي ، حَشِيشَة النَّحل ، بَادْرُنْجَبُويَه ، مَلِّيسَة
Melissa officinalis (S). Mélisse, M. officinale, Citronelle (F). Lemon-balm, Bee-balm, Balm-leaf. Zitronenmelisse, Citronenmelisse (D). Melissa, Cedronella, Appiastro (I).
بقلة عشبية ليفية معمرة من فصيلة الشفويات . ساقها فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متقابلة معنقة اذينيه بيضية مسننة . ازهارها عذق التجميع ابطي الارتكاز . ازهارها بيض تعلوها مشحة ليلكية وهي غزيرة الرحيق يحرسها النحل || اوراقها وازهارها فواحة العطر الليموني العرف . تستعمل في عدة علاجات صحية وهي من مقويات القلب ، توقف الاسهال والتشنج . نقيعها منبه وقد يزيل عسر الهضم . يستخرج من اوراقها بالتقطير زيوت طيارة وكحول نافعة .

٥٠٢٨ - تُرُنْجَان نَتِن*
Melittis melissophyllum (S). Mélitte, M. à feuilles de mélisse, M. sauvage, M. des bois, Herbe saine (F). Bastard balm, Balm melittis, Honey-balm (E). Echter Immenblatt, Bastardmelisse (D). Melissa batarda, Melino, Bocca di lupo (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الشفويات . يكثر في الاراضي الكلسية . يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه معنقة ، بيضية ، زباء ، خشنة ، قاتمة الخضار . ازهاره مستطيلة الشكل. اوراقه وازهاره قوية العرف المستهجن .

٥٠٢٩ - تُرُنْجُبِين Manne (F). Manna (E).
هو المن ، اطلبه .

٥٠٣٠ - تُرُنْجَة Cédrat (F). Cedrat (E).
هي الاترجة ثمرة الاترج .

٥٠٣١ - تُرُنْجِي Serin (F). Canary (E).
هو النغر ، اطلبه .

٥٠٣٢ - تُرُنْسَة هي الترمسة حفرة تحت الارض .

٥٠٣٣ - تُرُنْشَاه* ، تَرَنْشَان
Centaurea cyanus (S). Bleuet, Bluet, Barbeau bleu, Aubifoin, Casse-lunette, Centaurée barbeau (F). Blue-bottle, Bachelor button, Corn-flower (E). Kornflockenblume, Kornblume (D). Fioraliso, Fioralino, Farinello, Ciano (I).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقه ملتحمة الانتشاب ، خيطية الشكل والنصل . ازهاره الى الازرقاق السماوي .

٥٠٣٤ - تُرُنُونِيَّات ° Treronidae (S).
Tréronidés (F). Treronidae (E).
فصيلة طير من الجوائم حماميات الشكل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها معظم مناطق افريقية الاستوائية والحارة || جميع انواعها جوّابة تسعى في طلب الرزق . قوتها البزور والحبوب والحشرات || اعرف اجناسها واشهرها الترنون والحمّاس .

٥٠٣٥ - تُرَّهَة الترهة : دويبة في الرمل (التكملة) .

٥٠٣٦ - تَرُوتَة* ، أَطْرُوط Trutta (S). Truite (F).
جنس اسماك نهرية وبحرية من السلمونيات . انواعه عديدة مختلفة القد واللون . منها النهرية التي لا تفارق المياه العذبة ومنها البحرية التي تترك البحر الى النهر في زمن السرء . طولها يراوح من ٤٠ الى ٨٠ سم. ووزنها من ٢ الى ١٥ كيلو. الوانها عديدة فيها الاخضر البحري والاغبر الشفاف والاخضر العابق والاسمر || جميعها من الاسماك المأكولة المستحبة الطعم .

٥٠٣٧ - تَرَوَّحَ

تروّح الشجر : تفطر بالورق قبل الشتاء من غير مطر . وقيل اذا تفطر بورق بعد ادبار الصيف (اللسان) .

٥٠٣٨ - تروزيلين Trosilin

اسم شامل يطلق على عدة مركبات تستعمل في تنظيف مختلف الادوات التابعة للصناعات الزراعية والمنزلية ، اخصها عدة معامل الالبان والاجبان والخمور حيث يستعمل بمعدل ٠،٥٪ . واذا ادخل على لياط الباطون في توريق الاقبية الرطبة فانه يمنع العفن عن جميع الحيطان التي يدخل في تركيب لياطها .

٥٠٣٩ - تروزيلين «ج» Trosilin G

مركب من التروزيلين يستعمل في تنظيف قناني الحليب والزيت وكل ما له علاقة بالزيت والدهن والشحم . استعماله يستلزم بعض الادوات الخاصة كالفراشي . محلوله يركز ٠،٧٪ في تنظيف قناني الحليب ومن ١ الى ٢٪ في تنظيف قناني الزيت .

٥٠٤٠ - تروزيلين «ف» Trosilin F

مركب من التروزيلين يستعمل في تنظيف القناني . انواعه خمسة صار ترتيبها وفقاً لقساوة المياه ، الممكن استعمالها ، على الشكل التالي :

التروزيلين «FW» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ١ الى ١٠ .

التروزيلين «F» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ٨ الى ١٥ .

التروزيلين «FH» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ١٢ الى ٢٠ .

التروزيلين اكسترا يستعمل في معظم المياه العادية التي تراوح قساوتها من ٠ الى ٤٠ .

التروزيلين اولترا يستعمل في جميع المياه التي تراوح قساوتها من ٠ الى ٥٠ .

استعماله لا يستلزم شيئاً من الادوات الخاصة . محلوله يركز من ٠،٣ الى ٠،٥٪ نظراً لحالة القناني وما تحمله من اوساخ .

٥٠٤١ - تَرْويب ، تَخْثير ، تَجْميد Coagulation

تحميض الحليب بالروبة .

٥٠٤٢ - تَرْويح ، تَهْوِيَة Ventilation (F). Ventilation, Airing (E).

هو تجديد الهواء .

٥٠٤٣ - تَرْويض Gymnastique fonctionnelle (F). Functional gymnastic (E).

ومنهم من قال رياضة الاعضاء . وهو ترويض خاص بسائر اعضاء الحيوان او ببعضها غايته الوصول الى اكبر حد من الاستفادة .

٥٠٤٤ - تَرْويض ، تَطْبيع Dressage (F). Training (E).

اخضاع الحيوان بالعلم والتمرين والرياضة لمشيئة الانسان ، وتهيئته للعمل المطلوب منه .

٥٠٤٥ - تَرْويق Collage. Défécation (F). Clarifying, Defecation (E).

تصفية الخمور ببعض المواد الخاصة كالهلام والآح الخ .

٥٠٤٦ - ترياسي Trias (F). Trias (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الاولى من الابلج الثاني المعروف ايضاً بالاوسط . يقال العصر الترياسي والحقبة الترياسية || تتميز هذه الحقبة ، من الوجهة الحيوانية ، بازدهار بعض اللافقاريات كالسفور وصفيحيات الخياشيم والعمونيات وبانقراض معظم سقفيات الرؤوس . وبانتشار الاسماك اخصها مزدوجات التنفس . وبظهور بعض الزحافات والثدييات || وتتميز من الوجهة النباتية بمتابعة ازدهار عريانات البذور وبظهور بعض انواع الصنوبريات .

٥٠٤٧ - تِرْيَاق Antidote, Contrepoison (F). Antidote, Counter-poison (E).

كل دواء مضاد للسموم .

٥٠٤٨ - تِرْيَاق أبْيَض Arum (F). Calf's foot (E).

هو الاروم ، اطلبه .

٥٠٤٩ - تَريبَة Côte (F). Rib (E).

الترائب عظام الصدر . الواحدة تريبة .

٥٠٥٠ - تريبس Thrips

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة التريبسيات . انواعه عديدة جميعها مستطيلة الشكل طولها من ١ الى ٢ مم. اجسامها اسطوانية ، اجنحتها طويلة ضيقة هدبية . خطمها مخروطي ، متكها ثاقب ماص . زباناها قلادية مؤلفة من ثماني عقل . ارجلها عادية مكونة من حرقفة ومدور وفخذ وساق ورسغ ثنائي العقل والعقلة الطرفية تنتهي بوسادة ومحجم . بطنها ترجي يعلوه هلب دقيق . مرزها منشاري حاد الحمة || تكاثرها قد يكون عادياً كما في معظم الحشرات او لا جنسياً عندما تقل الذكور . الانثى تبيض نحو ٢٠٠ مكنة تمتحها واحدة واحدة داخل بشرة النسيج . المكنة ذرية القد ، كلوية الشكل تنقف بعد وضعها بثلاثة او خمسة ايام عن يرقة صغيرة شفافة الجسم تبلغ كامل نموها في تسعة ايام حيث تتحول الى عذراء ومنها الى حشرة كاملة || اجيالها الحولية تراوح من الخمسة الى الستة . دورتها الحياتية الصيفية من المكنة الى الحشرة الكاملة تدوم من ١٥ الى ١٨ يوماً . تظهر الحشرة الكاملة في اواسط نيسان وتختفي في اوائل آب حيث تخلد الى السكينة في بياتها الشتوي بانتظار الربيع المقبل . تركب عدة نباتات اخصها التبغ والقطن والزرع والبصل والباذنجان والبطاطا والزيتون والكرمة والتفاح والاجاص والخوخ ...

٥٠٥١ - تريبس الزَرْع * Thrips cerealium, Limothrips cerealium (S). Thrips des céréales (F). Corn thrips, Grain thrips (E). Getreideblasenfuss (D).

نوع من التريبس . الانثى مجنحة سوداء اللون طولها نحو ٢ مم. الذكر عديم الجناح بني اللون اصغر قداً من الانثى . الانثى تمتح مكنها في عصف الزرع فينقف عن يرقات صفر طولها نحو ١ مم. تتنقل الى القنابع حيث تمتص العصارة النسغية فتمنعها عن الازهار التي تهيج قبل ان يتكون فيها الحب .


تريبس الزرع

٥٠٥٢ - تريبس الفول* Thrips flavus (S).
Thrips des fèves (F). Pea thrips (E). Erbsenblasenfuss (D).
حشرة صغيرة القد طولها يراوح من ١ م. الى واحد وثلاثة خطوط . ثوبها شديد السمرة . تركب عدة نباتات زراعية اخصها الفول والحمص واللوبياء .

٥٠٥٣ - تريبس القرنفل Haplothrips cottei (S).
حشرة سوداء اللون طولها نحو ٢ م. يرقاتها الى الصفار المذهب تركب اوراق القرنفل وتوقع بهسا الاذى . تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة اخصها المرتكزة على الروتينون .

٥٠٥٤ - تريبس الكتّان Thrips linarius (S).
Thrips du lin (F). Flax thrips (E). Flachsfliege (D).
حشرة سوداء اللون تظهر في اوائل ايار ، تمتح مكنها في نصل اوراق الكتان فينقف عن يرقات فستقية اللون تقحط خضيب الاوراق وتعرضها الى غزو الفطور المجهرية .

٥٠٥٥ - تريبس المنغو Scirtothrips mangiferae (S).
حشرة رمانية اللون طولها نحو ١ م. يرقاتها صفر تركب اوراق المنغو فتجعدها وتؤذيها .

٥٠٥٦ - تريبس النَّجيليّات
Anaphothrips striatus (S). Thrips des graminées (F).
نوع من التريبس لا جنسي التكاثر ، عادم الذكور . ثوبه الى الصفرة الحنطية . طوله نحو مليمتر وثلاثة خطوط . يرقاته تركب معظم النجيليات البرية والزراعية تمتص عصارة الاوراق ونسغها .

٥٠٥٧ - تريبس سوري* Thrips syriacus (S).
Thrips syrien (F). Syrian thrips (E). Syrianische thrips (D).
حشرة سوداء اللون طولها نحو ١ م. تركب الكرمة والحنطة . يرقاتها الى الصفار الوردي . تؤذي وتجعد اوراق الكرمة وتعطب عصف الحنطة .

٥٠٥٨ - تريبس شائع* ، تريبس التبغ
Thrips communis, T. tabaci (S). Thrips commun, T. du tabac (F). Tobacco thrips (E). Tabakblasenfuss, Tabakthrips (D).
حشرة صغيرة سمراء اللون حنطية المواج طولها نحو ٢ م. يرقتها صفراء اللون شفافة تركب التبغ والبطاطا والشوندر والبصل والملفوف والحنطة والاشجار المثمرة فتقحط خضيب الاوراق وتمتص عصارة النسج والنسغ الناضج . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة على ان يعاد النضح على ثلاث مرات وذلك للقضاء على جميع الانسال المتتابعة .

٥٠٥٩ - تريبس مصري Retithrips aegyptiacus (S).
Thrips égyptien (F).
حشرة بنية اللون طولها نحو ١ م تركب الكرمة . يرقاتها تبنية شفافة تقحط الخضيب فتجعد الاوراق وتؤذيها .

٥٠٦٠ - تريبسيّات Thripsidae (S).
Thripsidés (F). Thripsidae (E).
فصيلة حشرات من هدبيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها متساوية الاجنحة الهدبية عند وجودها . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل . ارساغها محجنية العقل الطرفية . مؤخر بطون اناثها مخروطي الشكل . مرزاتها منشارية حادة الحمة .

٥٠٦١ - تريبسين Trypsine (F). Trypsin (E).
هي خميرة الحلوة . الخميرة التي تحلل المواد البروتينية الموجودة في عصير الحلوة (البنكرياس) راجع حلوين .

٥٠٦٢ - تريبوتون° Tributon arbustox
باجول زراعي مادته الفعالة شديدة النشط تقضي على النباتات الليفية المعمرة ‖ يستعمل في الاحراج وعلى جوانب الطرقات والاقنية وفي المراعي الثابتة للقضاء على القسرين والعوسج والعليق والصفصاف والخان والجلهم وصريمة الجدي والوزال والقندول والتين والاقنشا والقراص والسورنجان والارقطيون والسرفل البري والعراوة . وهو يستعمل نضحاً بمعدل يراوح من ٦ الى ١٠ ليتر لكل ١٠٠٠ ليتر ماء في مساحة هكتار من الاحراج وجوانب الطرقات . وبمعدل يراوح من ٤ الى ٦ ليتر لكل ١٠٠٠ ليتر ماء في مساحة هكتار من المراعي .

٥٠٦٣ - تريبوتون « د »° Tributon D
باجول زراعي يستعمل في القضاء على ارومات الاشجار الحرجية اخصها السنديان والشرم والزان والبهشية والسفندر والبتولا والزعرور والبرقوق الشائك ‖ تركيزه يراوح من ٣ الى ٥ ٪ والهكتار يستوجب من ٣٠٠ الى ٥٠٠ ليتر . وهو لا يذوب في الماء انما يذوب في الزيوت المعدنية كزيت ديازل .

٥٠٦٤ - تريبوليوم°* Tribolium
جنس حشرات من فصيلة الغبشيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه عديدة جميعها من الخنافس الصغيرة القد طولها من ٣ الى ٤ م. اجسامها ضيقة مفلطحة . اثوابها قاتمة تختلف مع النوع . قرونها الاستشعارية دقيقة قصيرة صولجانية . اغمادها مستطيلة . قوائمها قصيرة ارساغها الامامية والوسطى خماسية الفصل اما الخلفية فرباعية . تعيش على الدقيق والمعجونات والحبوب والثمار الجافة . حياتها طويلة تدوم من ٢٠ الى ٢٤ شهراً ‖ اناثها تبيض نحو ١٠٠٠ مكنة بظرف ٤٠٠ يوم بمعدل يومي يراوح من المكنتين الى الثلاث مكنات . مكنها مستطيل الشكل ، ابيض اللون ، دبق البشرة ينقف بعد متحه باسبوع او اسبوعين ، نظراً لحرارة المحيط ، عن يرقات تبنية اللون خيطية الشكل تبلغ كامل تطورها بعد نقفها بثلاثة اشهر وبعد مرورها بثمانية انسلاخات . ثم تتحول الى حورية خدارتها تدوم من ٧ الى ٩ ايام تظهر بعدها الحشرة الكاملة ‖ اجيالها الحولية عديدة تكثر في الاقاليم الحارة وتقل في الباردة ‖ اعرف واضر انواعه الثلاثة التالية .

٥٠٦٥ - تريبوليوم الدقيق° ، خُنْفُساء الأنبار
T. castaneum (S).


٥٠٦٦ - تريبوليوم حَديديّة° T. ferrugineum (S).
T. navale (F).


٥٠٦٧ - تريبوليوم مُبْهَمَة° T. confusum (S).


٥٠٦٨ - تريتومة°* Tritoma (S). Tritome (F).
جنس نباتات تزيينية زهرية من فصيلة الزنبقيات . مهدها


تريبس الفول


تريبس سوري


تريبس شائع


تريبوليوم


تريتومه

المناطق الافريقية الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٠ . اوراقها حرشفية التركيب عصفية النصل الضيق المستطيل . جذورها لحمية بدينة . شماريخها قرصي الارتكاز ، اجوف ، مستطيل ، تعلوه نورة متتابعة الصفوف متراصة الازهار . الزهرة بوقية الشكل اما لونها فيختلف باختلاف النوع ، يكثر فيها الارجواني الموشح والاصفر المشرب .

٥٠٦٩ - **تريتيكال** ٥ Triticale (F). Triticale (E).

نبات جديد من النجيليات وفئة الحبوب الغذائية نتج عن تصالب القمح مع الشيلم || زراعته الاختبارية كانت جد مشجعة لان متطلباته الترابية لا تختلف عن متطلبات الشيلم ، ولان معدل انتاجه لا يقل عن ٧٠٠ كيلو للدنم الواحد ، ولان محواه الغذائي شبيه بمحوى الحنطة || بوشر بزراعته الحقلية في مختلف المناطق والاقاليم منذ عام ١٩٧٩ .

٥٠٧٠ - **تَرَيُّثِيَّة** ٥ Photauxisme (F). Photauxism (E).

التريثية مجموعة المناشع التي تؤخر النوهة في النبات وتعزى الى الضوء اي الى مفاعيل اشعة الشمس .

٥٠٧١ - **تَرِيجَة** ٥* Diapensia (S). Diapensie (F).

جنس نباتات برية ، ليفيـــة ، معمرة ، من فصيلة التريجيات . انواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة . اعطانها جبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها فرعاء . اوراقها صغيرة ، لسينية النصال ، خلية القشار . ازهارها صغيرة صفراء اللون او بيضاء .

٥٠٧٢ - **تَرِيجِيَّات** ٥ Diapensicaceae (S). Diapensicacées (F). Diapensicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها جبال البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها نباتات معمرة ، صغيرة الحجم ، ليفية مخشوشبة . اوراقها صغيرة ، متعاقبة ، متقاربة ، كثيرة العدد . ازهارها خنثوية ، خماسية الاجزاء . تويجاتها متحدة القعالات النظامية . وزيمها مرتفع . مبيضها ثلاثي الاخبية الكثيرة البويضات || اشهر اجناسها التريجة .

٥٠٧٣ - **تريخين** * Trichine (F). Trichina (E).

هي دودة الخنزير من الديدان الخيطية تركب الخنزير وتنتقل مع لحمه الى الانسان .

٥٠٧٤ - **تريخينوز ، تريشينوز** Trichinose (F). Trichinosis (E).

هو مرض دودة الخنزير .

٥٠٧٥ - **تُرَيْس** Aspidiske

التريس او ترس السفينة نجم نيّر من كوكبة السفينة .

٥٠٧٦ - **تُرَيْسَة** ٥* Parmacella (S). Parmacelle (F). Parmacella (E).

جنس حيوانات قازبة من الرخويات معديات الارجل ، رئوية ، وفصيلة البزاقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها قازبة ، بعضها يعيش في البرازيل والبعض الآخر في مدغسكر . يكثر وجودها على ضفاف البحيرات والمناقع || اجسامها اهليلجية ، مستطيلة ، وقيعة الوسط الذي يحمل صدفة صغيرة كلسية المادة ، مسطحة ، مفرضة الحتار الامامي . رؤوسها قليلة الوضوح ، رباعية الملامس الجاحة . الزوج العلوي مستطيل ومعيون ، اما السفلي فقصير . تجويفها الرئوي يتمركز تحت الصدفة .

٥٠٧٧ - **تريستانيه** ٥ Tristania (S).
Tristania, Tristanie (F). Brisbane box, Brush box (E). Waldenirgel (D). Tristania (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الآسيات . انواعه نحو ٢٠ جميعها اشجار وجنبات معمرة . اوراقها عروة متعاقبة اهليلجية سنانية معنقة . ازهارها علقي التجميع ، محوري وتاجي الارتكاز . ازهارها عديدة الالوان السوية التخضيب يكثر فيها الاصفر || اشهر انوعه التزيينية ما يلي .

٥٠٧٨ - **تريستانيه دفليّه** ٥ Tristania nerifolia (S).
Tristanie laurier-rose (F).

جنبة فرعاء دفلية الاوراق . ازهارها وردية اللون . ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .

٥٠٧٩ - **تريستانيه ضمّية الورق** ٥
Tristania conferta (S). Tristanie à feuilles en bouquets (F).

شجرة كبيرة القد رفيعة تعلو من ٣٠ الى ٤٥ م. اوراقها لسنة مستطيلة ضمية التجميع . ازهارها صفر . ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

٥٠٨٠ - **تريستانيه عطرة** ٥* Tristania suaveolens (S).
Tristanie odorante (F).

شجيرة فرعاء كثيفة الورق . ازهارها الى الصفار الكبريتي . ازهرارها يستمر من حزيران الى آب. اوراقها وازهارها عطرية الرائحة يستخرج منها بالتقطير عطر رائج الاستعمال .

٥٠٨١ - **تريشين** Trichine (F). Trichina (E).

هي دودة الخنزير وتسمى ايضاً تريخين .

٥٠٨٢ - **تَرِيك ، تَرِيكو** Sauclet (F).

هو القشقوش ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٥٠٨٣ - **تَرْيك**

العنقود أكل ما عليه . والعلق نفض ما عليه من بسر .

٥٠٨٤ - **تَرِيكَة** هي البيضة بعد خروج الفرخ منها .

٥٠٨٥ - **تريكودرمه** ٥ Trichoderma

جنس فطور مجهرية من الماصوعيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . مشيجه ندفي الشكل ، لبد التجميع ، مداد الانتشاب . جرابه الكنيدي عجداني التركيب متناسب الاقسام . كنائده وبويضاته صغيرة شفافة او ملونة || يكافح بالكبريت والنحاس . اعرف انواعه ما يلي .

٥٠٨٦ - **تريكودرمه كوننجي** ٥*
Trichoderma koningii (S).

فطر مجهري يركب جذور التفاح في الاراضي الرطبة فيعطبها . ويركب درنات البطاطا الحلوة فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع مستديرة سمراء اللون مخددة السطح تصيب البشرة وتغور في الجرادة او في اللب .



تريجة






تريخين




تُرَيْسَة




تريستانيه عطرة




تريكودرمه كوننجي


تريكودرمه لينيورم


تريكوسبتوريه


تريكوسبتوريه التفاحيات


تريمة


ترينكس برازيلية

٥٠٨٧ - تريكودرمه لينيورُم ° *
Trichoderma lignorum (S).
فطر مجهري يكثر في البلاد الحارة . يركب بعض الثمار كالليمون فيعفنها ويعفن جذور المصان ودرنات البطاطا الحلوة . يكافح بمركبات الكبريت والنحاس .

٥٠٨٨ - تريكوسبتوريه ° * Trichoseptoria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات . بكنيداته جرابية تنشأ محضونة في الادمة ثم تنمو وترق فتصدع البشرة بعد ان تقرحها وتصلها . قصماته لحمية النسيج هلبية . بويغاتة شفافة موثورة يعلوها قطيرات براقة . انواعه قليلة اشهرها تريكو سبتوريه التفاحيات .

٥٠٨٩ - تريكوسبتوريه التفاحيّات ° *
Trichoseptoria fructigena (S).
فطر مجهري يركب ثمار التفاح والاجاص والسفرجل في اثناء خزنها || مظهره الخارجي قروح صغيرة لاقياسية الشكل والحجم تبدو وردية اللون ثم تنحرف نحو الخنطي وتستقر على السمرة || تركب الثمار المخزونة عند ارتفاع الحرارة والرطوبة فتشوهها . يكافح باجتناب الاسباب .

٥٠٩٠ - ترِيلُوبيت ° Tribolites
فئة من القشريات تدعى ثلاثيات الفلق ، اطلبها .

٥٠٩١ - تريمة ، ديترِيمة * Ditrema (S).
Ditrème (F). Ditrema (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة المندوليات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها تمتد من الهند الى اليابان || اجسامها شبه بيضية الشوزن ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها كبيرة غلاروفية الشكل . مخاطمها جماحة مندفعة صغيرة الاشداق . عيونها ماتحة . زعانفها الظهرية مستطيلة . منخسية النصف الامامي . زعانفها الذيلية فارقة || الوانها تراوح من الفضي الى الصنابي والذهبي ، ظهورها اعبق خضاباً من بطونها || لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٥٠٩٢ - ترينكس° Thrinax (S). Thrinace (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة النخليات . انواعه ستة مهدها جزر الانتيل وجوارها . جميعها صغيرة القد تزرع في الحدائق والمراكن . اعمها انتشاراً ما يلي .

٥٠٩٣ - ترينكس برازيلية ° * T. Brasiliensis (S).
T. du Brésil (F).

٥٠٩٤ - ترينكس صغيرة الزهر° T. parviflora (S).
T. à petites fleurs (F).

٥٠٩٥ - ترينكس فضيّة ° T. argentea (S).
T. argenté (F).

٥٠٩٦ - تزبيب Passerillage (F).
راجع إزباب .

٥٠٩٧ - تزبيد
Cardage du coton, Effilochage. (F). Carding (E).
تزبيد القطن : تنفيشه . يقال زبدت المرأة القطن : نفشته وجودته حتى يصلح لان تنزله (اللسان) .

٥٠٩٨ - تزْبيل ، تزْبيلة Fumure (F).
Spreading of dung on land (E).
التزبيل هو اضافة المواد المخصبة الى التربة . راجع تسميد . والتزبيلة هي ما وضع من زبل لزراعة معينة .

٥٠٩٩ - تزْميع Gemmiparité (F). Gemmiparity (E).
طريقة تكاثر لاشقي خاصة ببعض الحيوانات والنباتات الدنيا الوحيدة الخلية كما هي الحال في خميرة الجعة والاسفنجيات والمجوفات والحيوانات الطحلبية والخراطين...

٥١٠٠ - تزْنين ° Nervulation (F).
Nervulation (E).
التزنين شكل الزنن والاعصاب ان في روشن الحشرة وجناحها ام في نصل الورقة .

٥١٠١ - تزْويق Décoration, Ornementation (F).
Decoration, Ornamentation (E).
فن التزيين والزخرفة .

٥١٠٢ - تزيُّد ، غيْض Exostose (F).
Exostosis (E).
عارض يصيب الدواب وهو انتفاخ سطح العظم . وقد تختلف التزيدات او الغيوض باختلاف مواقعها من العضو المصاب . راجع جرذ ودخس .

٥١٠٣ - تزْييت Huilage, Lubrification (F).
Oiling, Lubrication (E). دهن الشيء او مسحه بالزيت .

٥١٠٤ - تساعي Nonuple (F). Ninefold (E).
حاو تسع مرات .

٥١٠٥ - تسامي Sublimation
صفة تتميز بها بعض الاجسام فتتسامى اذا سخنت وتتكثف اذا بردت .

٥١٠٦ - تسافد، بلك، تراصع ، ضراب ، كوش، نزو
Reproduction, Accouplement مجامعة الذكر انثاه .

٥١٠٧ - تسبيق ° Baguage (F). Ringing (E).
التسبيق وضع السباق في رجل الطائر .

٥١٠٨ - تستُول ° Testule (F). Testule (E).
التستول الغلاف الخارجي للبيضة .

٥١٠٩ - تسْتيف ، تنْسيق Manutention (F).
Management (E). جمع الشيء وستفه بترتيب ودراية .

٥١١٠ - تسْجيل Transcription
هو ان تنسخ في سجلات خاصة صورة طبق الاصل عن العقد القانوني المراد تسجيله .

٥١١١ - تسْرِئة Frai (F). Fraying, Spawning (E).
التسرئة هي القاء السرء عند السمك .

٥١١٢ - تسْرئة ، تبْزير Grainage (F).
Silkworm eggs (E).
هي العملية التي بواسطتها يتمكن الاختصاصي او المربي من الحصول على سرء دود القز .

٥١١٣ - تسريح ، تنبيه بالإخلاء
Congédiement (F). Discharging (E).
هو التصريح بالاستغناء .

٥١١٤ - تشريع ، زبارة ، جوزمة
Taille de la vigne (F). Pruning of wine (E).
هو تشحيل الكرم وتقليمه .

٥١١٥ - تسطيح °
Stéréographie (F).
Stereography (E).
رسم الاجسام على سطح .

٥١١٦ - تسطيحي °
Stéréographique (F).
Stereographic (E).
ما كان مسطح الرسم .

٥١١٧ - تسعير ، سماتة
Cotation, cote (F).
Quotation (E).
السماتة او التسعير بيان سعر المعاملات والاسهم .

٥١١٨ - تسفية
Ebarbage (F). Paring (E).
نزع السفا الذي لا يزال عالقاً بحب الشعير بعد الدراس .

٥١١٩ - تسكير
Saccharification
تحويل النشا والسكروز الى غلوكوز قابل للاختمار .

٥١٢٠ - تسكيم °
Segmentation (F).
Segmentation (E).
التسكيم الانقسام الى سكم او التجزئة الى اقسام . ومن الوجهة التشريحية : الانقسام الكامل او غير الكامل للاجزاء التي يتألف منها الجسم او عضو من الجسم || ومن الوجهة البيولوجية : مجموعة الانقسامات التي تحصل في مختلف الاطوار الانتقالية للبيضة المزكومة .

٥١٢١ - تسلّم ، قبول
Réception (F).
Receiving (E).
هو الاعتراف بتسلم الشيء المطلوب . وقد تستعمل في عدة صيغ منها تسلم الاعمال وتسلم البضائع .

٥١٢٢ - تسلّم الاعمال
Réception de travaux (F).
هو ان يعترف صاحب الاعمال للمقاول بصحة تنفيذها ورضائه عنها وهذا الاعتراف دليل قبولها وبرهان على كشف سابق عليها || وتسلم الاعمال غير تناولها الفعلي وربما سبقه او لحق به .

٥١٢٣ - تسلّم البضائع
Réception de marchandises
هو ان يتسلم المرسل اليه او وكيله البضائع من متعهد النقل وبهذا التسلم ينتهي عقد النقل .

٥١٢٤ - تسلّم التركة
Saisine (F). Seizin (E).
حق يستمده بعض الورثة من القانون او يستمده منفذ الوصية من الموصى .

٥١٢٥ - تسلّم العين
Prise de possession (F).
Occupancy (E).
هو العمل الذي يصبح به المرء حائزاً للعين .

٥١٢٦ - تسليح
Armature (F). Reinforcement (E).
هو ما تستوجبه اعمال الباطون من مختلف اشكال الجهاز الحديدي . والتسليح قد يكون :

تسليح حلزوني
Armature en hélice (F).
Spiral reinforcement (E).

تسليح طولي
Armature longitudinale (F).
Longitudinal reinforcement (E).

تسليح عرضي
Armature transversale (F).
Traverse reinforcement (E).

تسليح مضاهي
Armature symétrique (F).
Symmetrical reinforcement (E).

٥١٢٧ - تسليم ، تسليم العين
Livraison, Délivrance, Mise en possession (F).
Delivery, Give possession (E).
هو دفع مادة العين المنقولة الى مستحقها او الى من له الحق في حيازتها .

٥١٢٨ - تسمّم ، تسميم
Empoisonnement, Intoxication (F). Poisoning (E).
تعطيل اعضاء الجسم عن العمل وقد يحصل من بلع مواد سامة نباتية او عضوية او معدنية .

٥١٢٩ - تسمّم الدم
Sépticémie (F).
Septicaemia, Septicemia (E).
مرض عديد الاشكال يحصل من نفوذ الميكروب الى الدم .

٥١٣٠ - تسميد
Fumure (F). Dung (E).
هو ما يدفن في التربة من اسمدة لمد النبات بما يفتقر اليه من عناصر غذائية ضرورية لحياته ونموه واثماره. والتسميد قد يكون اما عضوياً او معدنياً او خضرياً .

٥١٣١ - تسميد خضري
Sidération (F).
Sideration (E).
هو التسميد بالنباتات القطانية كالباقية والترمس وما اشبه. وقد يتم ذلك بتمر النباتات المعنية للانتفاع من خمائرها العضوية المفيدة ومن محتوياتها الغذائية اخصها الازوت.

٥١٣٢ - تسميد عضوي
Fumure organique (F).
Organic dung (E).
هو التسميد بالمواد العضوية مهما كان مصدرها كالزبل على اختلاف تراكيبه وكرس المعز والضأن وروث الخيل وسائر الدواب وخثي البقر وسلح الحمام والدجاج ومساحيق العظام والدم ورواسب المواد النباتية وقمامة المدن الخ .

٥١٣٣ - تسميد معدني
Fumure minérale (F).
Mineral dung (E).
هو التسميد بالمواد المعدنية على اختلاف عناصرها وتراكيبها اخصها الازوت وحامض الفسفور والبوتاس .

٥١٣٤ - تسمين
Engraissement (F). Fattening (E).
هي المبالغة في تغذية الحيوان حتى يجتمع الشحم في عضله لتحسين لحمه ولزيادة وزنه .

٥١٣٥ - تسمين بالدقيق
Pouture (F).
هو التسمين بدقيق الحبوب العلفية .

٥١٣٦ – تَسَنَة ٥ * Plasmopara

جنس فطور مجهرية من عمارة الوصنيات وفصيلة الصنائيات تتميز بخيوطها البوغية التاجية الارتكاز ، المتقودية التشعب والعمودية الانتشاب . تكاثرها بوغي ، مراشفها مستديرة او بيضية الشكل || انواعها المعروفة كثيرة لا يدخل منها ضمن نطاق هذا البحث سوى التسنة الثلجية وتسنة الكرمة .



تسنة

٥١٣٧ – تَسَنَة التَّبْغ ٥ Mildiou du tabac (F).


هي صناء التبغ ، اطلبه .

٥١٣٨ – تَسَنَة الكَرْمَة ٥ *، مِيلْدِيُو الكرمة

Plasmopara viticola (S). Mildiou de la vigne, Rot gris, R. brun, R. juteux (F). Downy mildew of grape (E). Falscher Mehltau des Weinstockes (D).



تسنة الكرمة

ومنهم من قال « مرض اهتراء العنب » . فطر مجهري من التسنة يركب الكرمة فيؤذيها في اوراقها وثمارها . مظهره الخارجي بقع فسيحة لا قياسية الشكل والحجم تعلو نصل الاوراق على صفحاتها العليا فتبدو سمراء اللون يقابلها على الصفحات السفلى خمل اغبر اطحل يقضي على النسج والخلايا بعد ان يحرمها التعامل والتفاعل ويمنعها عن القيام بوظائفها الحياتية || وعندما يصيب الازهار يمنعها عن التفطيح فتتملص قبل الانعقاد || ومتى اصاب حب العنقود يغشيه بوشاح اطحل يسبب العفن والهريان والجفاف . يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بورغينيون المحلول ٢٪ ومنهم من استعمل سائل بوردو المحلول ١٪ يضاف اليه اخضر النحاس بمعدل ١٪ ونحو ٠,٥٪ من الاوكسيلكورير . وهذه المكافحة ترتكز على عدة رشات اقلها ثلاث واكثرها خمس . الاولى عند ظهور الوصم او عند العقد والثانية بعد الاولى باسبوعين والثالثة بعد الثانية باسبوعين وهكذا الرابعة والخامسة .


تسنة ثلجية

٥١٣٩ – تَسَنَة ثَلْجِيَّة ٥ * Plasmopara nivea

وصم سببه فطر مجهري يركب ورق مختلف نباتات الفصلية الصيوانية واخصها الجزر والبيسارون فيؤذيها ويعطبها . مظهره الخارجي بقع لاقياسية تبدو الى الصفرة وتستقر على الصهبة . يعلوها خمل كثيف ابيض اللون كالثلج . يكافح باستعمال بعض الادوية التي ترتكز على النحاس .


تسنيد

٥١٤٠ – تَسَنِيَّات ٥ Oomycètes (F). Oomycetes (E).

مرتبة من رتبة الفطور البيضية تشمل ثلاث فصائل : السلاقيات والصنائيات والقمسيات .

٥١٤١ – تَسْنِيد Tuteurage (F). Propping (E).

هو وضع المسند قرب الغرسة او النبتة لربطها عليه حفظاً للساق من الالتواء او الانكسار .


تشحيل


٥١٤٢ – تَسْوِيَة Règlement (F). Regulation (E).

هي تصفية المتنازع فيه والصلح عليه .

٥١٤٣ – تَسْوِيَة ، تَصْوِيب ، تَعْدِيل

Péréquation (F). Equalization (E).

عملية تقسيم وتوزيع الضرائب وغيرها نسبة الى حالة المعيشة او تطبيقاً على حالة نسبية معينة .


تشحيل

٥١٤٤ – تَسْيِيس Politisation (F). Giving of a political aspect to sth. (E).

التسييس ادخال السياسة حيث لا يجب ان تكون . كقولك تسييس دوائر الدولة .

٥١٤٥ – تَسْيِيل ، تَمْيِيع Fluidification

٥١٤٦ – تَشَابُك ٥ Amphimixie (F). Amphimixy (E).

التشابك المرحلة الثالثة من الاخصاب ذلك عندما يتم التقارب فالاتصال بين النشب الذكرية والانثوية .

٥١٤٧ – تَشَابُه الاجزاء Isomérie (F). Isomerid (E).

٥١٤٨ – تَشَاكُس ٥ Allogamie (F). Allogamy, Cross-fertilization (E).

التشاكس الاخصاب المتصالب بين نباتين .

٥١٤٩ – تَشَبُّب Erotisme (F). Erotism (E).

التشبّب والغزل مترادفان ، راجع غزل .

٥١٥٠ – تَشْتِيت Dispersion

٥١٥١ – تَشْتِيَة Hivernage (F). Winter-ploughing, Winter-foddering (E).

زمن الركون الى الثبات الحولي عند بعض الحيوانات ومعظم الحشرات .

٥١٥٢ – تَشْتِيل Repiquage, Piquetage (F). Transplantation (E).

هو نقل النبتة او الغرسة من المشتل الى مستقرها .

٥١٥٣ – تَشْتِيوَان Polypode de chêne (F). Polypody wall fern (E).

راجع بسابيج .

٥١٥٤ – تشحيل * ، تقليم ، تقضيب Taille (F). Pruning (E).

هو قطع بعض الاغصان او الافنان اما لاعطاء الشجرة الشكل المرغوب فيه او لتنظيم الاثمار او الحث على زيادته.

٥١٥٥ – تشخيص Diagnostic (F). Diagnostics (E).

التشخيص هو الاسترشاد الى معرفة المرض من وصف الاعراض وصفاً دقيقاً يرفعها عن الشك والريبة .

٥١٥٦ – تَشْخِيص الجَوّ Prévision du temps (F). Prevision of time (E).

الاستدلال عن حالة الطقس من معالم الجو .

٥١٥٧ – تَشْخِيل Balivage (F). Staddling (E).

هي الطريقة القويمة المتبعة في قطع شجر الحيس . تقوم على ترك المشاخل اي بعض الفروع او الاشجار الفتية لتكبر وتصير اعجاز .

٥١٥٨ – تَشْذِيخ البَرَاعِيم ، نَزْع البَرَاعِيم

Ebourgeonnement (F). Nipping of buds, Disbudding (E).

٥١٥٩ – تَشْذِيب Elagage (F). Lopping (E).

قطع الاغصان او الافناد العادمة الفائدة او التي تعيق نمو الشجرة او تسيء الى شكلها .

٥١٦٠ – تَشْرِيح Anatomie (F). Anatomy (E).

علم يبحث في تركيب وصفات الاعضاء والانسجة الحيوانية والنباتية وفي شكلها وهيئتها وكيفية نموها .

٥١٦١ – تَشْريح Dissection
قطع الشيء وفصل بعضه من بعض .

٥١٦٢ – تَشْريح حيَواني Zootomie (F). Zootomy (E).
علم يبحث في تشريح الجسم الحيواني .

٥١٦٣ – تَشْريح نَباتي Phytotomie (F). Phytotomy (E).
علم يبحث في تشريح النبات . راجع فيتوتومية .

٥١٦٤ – تَشْريع زراعي Législation rurale (F). Rural legislation (E).
جملة القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالزراعة .

٥١٦٥ – تَشرين الاوّل Octobre (F). October (E).
يعرف ايضاً باكتوبر الشهر العاشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف مدته واحد وثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تهيج الصبا وفي الثاني تكثر الرياح وفي الثالث يبرد الجو والهواء ..

تقويمه الزراعي – اعماله الزراعية عديدة ، اخصها :
١ – **في الزراعات العامة الموسمية** : متابعة جني القطن وفرزه . متابعة وانجاز قطف وتجفيف اوراق التبغ والتنباك والمباشرة بتوضيب ورزم القطفات الاولى . حرث الحواكير المعدة لزراعة التبغ فور الانتهاء من القطاف وبعد اقتلاع الشتل . توزيع الاسمدة العضوية والمعدنية على الحقول المعدة لزرع الحنطة ثم تحضير تربة حقول الحنطة والشعير والشوفان والباقية والترمس الخ .
٢ – **في الاشجار المثمرة** : تحضير التربة المعدة لاقتبال النصوب الجديدة بالنقب العميق . تعيين مواقع النصوب واعداد الحفر اللازمة وتركها بعض الوقت عرضة للشمس والهواء . متابعة قطف الثمار المتأخرة والعناية بها مع اجتناب الرض والتخديش . رفع حواجز جميع المشاير والاقنية الداخلية في المنافع ومختلف الجنائن والبساتين لتصريف مياه الامطار الممكن هطولها على حين غفلة .
٣ – **في الحمضيات** : متابعة قطف الليمون الحامض المعد للتصدير . والعناية بالبرتقال واليوسفي على اختلاف ضروبهما وتزويد الاشجار الضعيفة او الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل .
٤ – **في الاشجار المختلفة** : متابعة قطف العنب المعد لصناعة الخمر والكحول . ابتداء موسم الزيتون الاخضر . المباشرة بحرث الزواتين بعد قطف الثمار وتقليم الاشجار . غرس مشاتل الاشجار الحرجية واخصها التنوب والصنوبر .
٥ – **في البقول والزهور** : بذر وتشتيل جميع انواع الخضار الشتوية كالجزر واللفت والفجل والبازيلا والبصل والخس الخ ... بذر مشاتل الشوندر والارضي شوكي . انجاز زراعة البطاطا الشتوية على الساحل . متابعة غرس الزهور البصلية على انواعها ..

٥١٦٦ – تَشرين الثاني Novembre (F). November (E).
يعرف ايضاً بنوفبر . الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف . مدته ثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تهب الجنوب وفي العقد الثالث يبلغ المد والجزر غاية الاقبال والادبار .

تقويمه الزراعي – اخص اعماله الزراعية ما يتبع :
١ – **في الزراعات العامة الموسمية** : بذر الحنطة والشعير والشوفان والفول وجميع انواع النباتات العلفية . متابعة توضيب ورزم اوراق التبغ الجافة .
٢ – **في الاشجار المثمرة** : متابعة تحضير التربة واعداد الحفر اللازمة لاقتبال النصوب الجديدة . العناية بتسميد جميع الاشجار اخصها اللوزية كاللوز والمشمش والخوخ والدراقن والكرز ... المباشرة بغرس نصوب اللوز والخوخ والدراقن والمشمش ... المباشرة بالمكافحة الشتوية فور الاعبال . تغليف سوق الاشجار لوقايتها من الارنب البري وفأر الحقل . اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتصريف المياه عن البساتين .
٣ – **في الحمضيات** : متابعة موسم تصدير الليمون الحامض والمباشرة بقطف البرتقال واليوسفي . عدم التأخير في استعمال الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل لجميع الاشجار الضعيفة والكثيرة الحمل .
٤ – **في الاشجار المختلفة** : متابعة وانهاء موسم قطاف العنب المعد للخمر والكحول . تسميد الكرمة ابتداء من العقد الثالث . متابعة قطاف موسم الزيتون ثم تقليم الاشجار وحرث الزواتين بعد التسميد العضوي او الكيماوي الكامل التركيب . المباشرة بغرس نصوب الخرنوب والسنديان والصنوبر والتنوب في المواقع القليلة والمتوسطة الارتفاع .
٥ – **في البقول والزهور** : متابعة بذر البقول وغرس الزهور البصلية . الاهتمام بمكافحة العناكب وبيوضها .

٥١٦٧ – تَشَعُّب Ramification
هو التفرع ، اطلبه .

٥١٦٨ – تَشْعير Capillarimétrie (F). Capillarimetry (E).
علم يبحث في مختلف خصائص وقياسات الانابيب الشعرية .

٥١٦٩ – تَشْعين Fanage (F). Tossing, Tedding (E).
هو تيبيس الكلأ .

٥١٧٠ – تَشْقيق ، شِقَاق ، حراثة شقّ Ranchage (F).
هي الحراثة المتباعدة الاتلام .

٥١٧١ – تَشْكيل Taille de formation (F). Formation pruning (E).
هو التغصين ، اطلبه .

٥١٧٢ – تَشْكيم Rationnement (F). Rationing (E).
طريقة اطعام الحيوان وذلك بتحديد كمية العلف اليومي وتوقيت ميعاد كل شكمة .

٥١٧٣ – تَشْليخ ، تَشْليط Dégermage (F). Egermage (E).
هو انتزاع او فصل العيون او الزمع أو النوامي عن عساقل البطاطا المدخرة .

٥١٧٤ – تَشْميع Incération (F).
التشميع كيماوياً هو دمج الشمع بمادة اخرى .

٥١٧٥ – تَشْنيق Dépente (F). Sling. Depending (E).
عملية قوامها تعليق مشاكيك خيوط التبغ الجاف في الحواصل وتركها الوقت الكافي قبل تطبيقها ورزمها .

٥١٧٦ - تَشْهِير ، وَصْف Signalement (F). Description (E).
هو ذكر اهم الصفات والاشكال الفارقة ان في الحيوان او في النبات والاشياء للتعريف والدلالة .

٥١٧٧ - تَشْوِيط Flambage (F). Singeing (E).
هو معالجة سوق وفروع الاشجار باللهب للقضاء على الطفيليات والحشرات مع بيوضها . راجع إلهاب .

٥١٧٨ - تَشْوِيل Etrapage (F).
اقتطاع الجذام .

٥١٧٩ - تَشْوِيه Mutilation

٥١٨٠ - تَصَاعُد Progressivité (F). Progressivety (E).

٥١٨١ - تَصَاعُدِيّ Progressif (F). Progressive (E).

٥١٨٢ - تَصَالُب Croisement (F). Cross-breeding (E).
من طرائق الاسفاد . قوامه ان يكون الذكر والانثى من نوع حيواني واحد ولكن من سلالتين او عرقين مختلفين كانزاء حصان عربي عتيق على حجر كديش او كقفط ثور هولندي على بقرة بلدية .

٥١٨٣ - تَصْبِير Taxidermie, Empaillement (F). Taxidermy (E).
التصبير نوع من التحنيط الخاص بالحيوان والطير ، قوامه تجويف الجثة ومعالجتها بالادوية اللازمة ثم حشيها وتركيزها في الوضع المطلوب .

٥١٨٤ - تَصْبِين Saponification
تحويل الشيء الى صابون او صناعة الصابون .

٥١٨٥ - تَصْحِيح Rectification

٥١٨٦ - تَصَخُّر ∘ Lithogénèse (F). Lithogenesi (E).
التصخر النمط الذي اتبعته الصخور الرسوبية في تكوينها .

٥١٨٧ - تَصَدُّع Cadranure (F). Malady of old trees (E).
هو التصبح ، اطلبه .

٥١٨٨ - تَصْدِير Exportation
اخراج البضائع وكل ما له قيمة نقدية من البلاد . والتصدير يخضع لانظمة لا بد من التقيد بها منها البيان والرخصة والرسوم .

٥١٨٩ - تَصْدِيق Homologation (F). Ratification (E).
موافقة السلطة على عمل يدخل في نطاق نشاطها .

٥١٩٠ - تَصَرُّف Disposition

٥١٩١ - تَصَرُّف تدليسي Stellionat (F). Fraudulent selling (E).
هو التصرف في مال الغير وهو على انواع منها بيع مال الغير او رهنه ومنها بيع المال الواحد الى شارين مختلفين بطريقة الخداع ومنها ايهام الشاري بخلو العقار المبيع من الديون . الخ .

٥١٩٢ - تَصَرُّفِيَّة ∘ Cybernétique (F). Cybernetics (E).
التصرفية نظرية علمية محورها الاشراك والقيادة في الجهاز الآلي وعند الكائنات الحية .

٥١٩٣ - تَصْرِيح Autorisation (F). Authorization (E).
هو الاذن الذي يجب على الافراد الحصول عليه قبل قيامهم باعمال معينة .

٥١٩٤ - تَصْرِيد Arrosage léger (F). Sprinling (E).
التصريد : سقي دون الري .

٥١٩٥ - تَصْرِيف المِيَاه ، قَلْس Drainage
هو تجويد الارض بصرف مياهها الزائدة الضارة .

٥١٩٦ تَصْعِيد Sublimation
هو التسامي .

٥١٩٧ - تَصْفِيَة ، تَشْخِيل Filtrage (F). Filtering (E).
هو تنظيف السوائل من الاجرام والمواد الغريبة بواسطة المصفاة .

٥١٩٨ - تَصْفِيَة Liquidation (F). Settlement (E).
هي العمل الذي به تنظم وترصد الحسابات وتعين مبالغها نهائياً كتصفية الديون والمصروفات .

٥١٩٩ - تَصْفِيح Laminage (F). Laminating (E).
جعل الشيء صفائح رقيقة بواسطة المصفاح .

٥٢٠٠ - تَصْفِيط Manoquage (F). Handling (E).
فرز اوراق التبغ وجمعها الى صفطات او بازات .

٥٢٠١ - تَصْفِيق ، إصْفَاق Soutirage (F). Drawing off (E).
هو نقل الشراب والسوائل من اناء الى آخر لتصفو .

٥٢٠٢ - تَصَلُّب Sclérose (F). Sclerosis (E).
نشاف يحصل في نسج الحيوان او النبات يمنعها عن القيام بوظيفتها على الوجه الاكمل .

٥٢٠٣ - تَصَلُّب المَفَاصِل Aphosphorose
اطلب أفسفور .

٥٢٠٤ - تَصْلِيج Décoconnage (F). Crop of cocoons (E).
هو انتزاع الصلج اي الشرانق من الشيح وجمعها .

٥٢٠٥ - تَصَمُّغ * ، إصْمَاغ ، صِرْيَم Gommose (F). Gummosis (E).
وصم يصيب معظم الاشجار المثمرة والتزيينية والحرجية في سوقها وفروعها فيؤذيها وقد يميتها . اسبابه عديدة منها فطرية ومنها فيزيولوجية .


تصمّغ

٥٢٠٦ - تَصْمِيم Projet, Plan (F). Project, Plan (E).
درس تبياني اعدادي تذكر فيه التفاصيل باقتضاب .

٥٢٠٧ - تَصْمِيم مُعَاكِس Contre-projet (F). Counter-plan (E).

درس تبياني واعدادي يناقض جملة او جزئياً التصميم الموضوع .

٥٢٠٨ - تَصْنِيف Classification

التصنيف هو ترتيب وتنسيق وتفصيل الكائنات الى ممالك واقسام ورتب وفصائل واجناس وانواع وضروب الخ ... على الوجه الآتي:

مملكة	Règne (F)
قسم	Division, Embranchement (F).
صف	Classe (F).
طائفة ، صفيف	Sous-classe (F).
شعبة	Section (F).
طبقة	Super-ordre (F).
رتبة	Ordre (F).
رُتيبة ، مرتبة	Sous-ordre (F).
ملّة	Super-famille (F).
فصيلة	Famille (F).
سبط ، قبيلة ، ردف	Tribu (F).
عمارة	Sous-famille (F).
جنس	Genre (F).
عترة	Sous-genre, Genre spécifique (F).
نوع	Espèce (F).
ضرب	Variété (F).
صرم ، سمخة	Sous-variété (F).
سلالة ، عرق	Race (F).
فئة	Groupe (F).

٥٢٠٩ - تَصْنِيف الحَيَوَانات Zootaxie (F). Zootaxy (E).

منهاج ترتيب وتنسيق الحيوانات .

٥٢١٠ - تَصْوِيب Péréquation (F). Equalization (E).

هو التسوية ، أطلبها .

٥٢١١ - تَصَيُّح ، تَصَدُّع Cadranure, Gélivure (F). Star-shake (E).

هو حصول شق مستطيل في لحاء ساق الشجرة سببه شدة البرد .

٥٢١٢ - تَضَامُن Solidarité (F). Solidarity (E).

٥٢١٣ - تَضَامُن زراعي Mutualité agricole (F). Agricultural mutuality (E).

هو تضامن محترفي الزراعة او المشتغلين بالشؤون الزراعية وجمعيات او تعاونيات هذا التضامن .

٥٢١٤ - تَضَخُّم Hypertrophie (F). Hypertrophia, Hypertrophy (E).

هو فرط النمو وعدم اتزانه في عضو ما .

٥٢١٥ - تَضْمِيد Pansement (F). Grooming (E).

الضمد والتضميد هو وضع العلاج واللفائف على الجرح ليشفى .

٥٢١٦ - تَضْمِير Entraînement, Suée (F). Training, Sweating (E).

هو تهيئة الفرس بالترويض وغيرها من الوسائل للاشتراك بحلبة السباق .

٥٢١٧ - تَطْبِيق Application

اخضاع الحالة الفردية للاوامر العامة .

٥٢١٨ - تَطْبِيق Rabattement (F). Abatement (E).

الحركة الاستدارية المحورية التي تمر بها السطوح المستوية قبل استقرارها في سطح المسقط .

٥٢١٩ - تَطْرِيق Pondaison (F). Laying (E).

التطريق هو زمن بيض الطير .

٥٢٢٠ - تطعيم Greffage, Greffe (F). Grafting, Graft (E).

عملية جراحية تقوم على وصل نبات بآخر او جزء من النبات بجزء آخر ليلتحما وينميا كنبات واحد . فالجزء ذات الجذور وهو القائم في التربة يدعى المطعم والجزء الثاني الداخل على الاول يدعى الطعم . والنبات الذي تكوّن من مطعم وطعم يدعى المطعوم || فوائد التطعيم وغاياته عديدة نلخصها بما يلي :

١ – تكثير الانواع النباتية الجيدة مع الاحتفاظ بجميع صفاتها المميزة .

٢ – التمكين من استبدال نوع بآخر دون اللجوء الى القلع والغرس .

٣ – تجديد فتوة الاشجار التي بلغت دور الانحطاط .

٤ – اكثار الانواع المرغوب فيها في تربة لا تلائمها كتطعيم الاجاص بالسفرجل في الأتربة الجصية الرطبة .

٥ – تأمين انسجام الهيكل الشجري والطاقة الثمرية .

٦ – تأمين الطلع في الاشجار الثنائية المسكن كالفستق والكستنا .

اما التطعيم فقد يتم على عدة اشكال ضمن نطاق بعض الشروط الواجبة اخصها التجانس النوعي، الزمن الانسب، سلامة الاعضاء والعملية . إحكام الالتحام وتأمين عدم الجفاف . اما اهم الاشكال المستعملة فهي ما يتبع .

٥٢٢١ - تَطْعِيم إحْتِياطي Contre-greffe, Surgreffage (F). Counter-graft (E).

طعم احتياطي ، الغاية منه تمكين الاستعاضة عند الحاجة .

٥٢٢٢ - تَطْعِيم إدْغَامِي* Greffe par approche (F). Graft by approach (E).


هو التطعيم بالادناء وقد يتم في بادئ امره بين مطعمين ويبقى كذلك حتى الالحام التام حيث يقطع مطعم من الاثنين .

٥٢٢٣ - تَطْعِيم إنكليزي* Greffe anglaise (F). Whip-grafting (E).


شكل من التطعيم بالشق قوامه الاعتماد على المادة الخشبية في تركيز وتثبيت الطعم .

٥٢٢٤ - تَطْعِيم بالشَقّ* ، مَزْلُوف Greffe en fente (F). Cleft-graft (E).


نوع من التطعيم قوامه ادخال تقضيب الطعم في خشب المطعم مع الانتباه لوجوب ملامسة قشور الطعم والمطعم .



تطعيم إدغامي



تطعيم إنكليزي



تطعيم بالشق

٥٢٢٥ - تَطْعِيم تَاجِي* Greffe en couronne (F). Crown-graft (E).
نوع من التطعيم قوامه تركيب الطعم المزلوف اي القضيب المزلوم في فرض حضر في خشب المطعم.

٥٢٢٦ - تَطْعِيم رُقَعِي* ، تَطْعِيم بالعَيْن Greffe en écusson (F). Graft by gems (E).
نوع من التطعيم يرتكز على تثبيت برعمة الطعم بين لحاء وشكير المطعم.

٥٢٢٧ - تَطْعِيم مِزْمَارِي* Greffe en flûte (F). Graft by flute (E).
نوع من التطعيم البرعمي قوامه استبدال رقعة من لحاء المطعم برقعة من لحاء الطعم تعادلها مساحة ويقوم فيها عين جلية رافخة.

٥٢٢٨ - تَطْهِير Antisepsie, Assainissement, Désinfection (F). Antisepsis, Sanitation, Disinfection (E).
هو استعمال وسائل الحيطة والوقاية والمكافحة التي تمنع انتشار الامراض وتقضي على الميكروبات.

٥٢٢٩ - تَطَوُّر Transformisme (F). Transformism (E).
التطوّر نظرية بيولوجية تقول باستمرار تطور الانواع الحية ، وهي بذلك تعاكس نظرية الركانة وتندمج اذا صح التعبير بنظرية الارتقاء.

٥٢٣٠ - تَطْوِير Processus (F). Process (E).
اطلب مدرج.

٥٢٣١ - تَطْوِيس Submersion
هو الاسقاء بالغمر او التربيص.

٥٢٣٢ - تَطْوِيش Castration (F). Gelding (E).
انتزاع خصيّ الذكر في الحيوان.

٥٢٣٣ - تَطْوِيق ، حَصْر Enclave (F). Enclave, Gore (E).
هو حالة عين ثابتة تحيط بها اعيان مملوكة للغير فلا يبقى لها منفذ الى الطريق العام او ان لها منفذاً لا يفي بالحاجة.

٥٢٣٤ - تَظْهِير Endossement (F). Endorsement (E).
هي صيغة الاذن بالدفع التي يحررها صاحب السند.

٥٢٣٥ - تَعَادُلِي ، تَمَاثُلِي Symétrique (F). Symmetrical (E).
ما كان متعادل الاجزاء او متماثلها.

٥٢٣٦ - تَعَّار Hémitrague de l'Arabie (F).
حيوان عاشب مجترّ يدعى جهرل الجزيرة العربية ، اطلبه.

٥٢٣٧ - تَعَاقُب الزُّرُوع Rotation des cultures (F). Rotation of crops (E).
هو المنهاج المتبع في تتالي الزروع قوامه الحفاظ على خصب التربة وعدم تعريضها لفقدان انسجام عناصرها الغذائية.

٥٢٣٨ - تَعَاقُدِي Contractuel (F). Stipulated (E).
ما هو مشروط في عقد.

٥٢٣٩ - تَعَاوُن Mutualité (F). Mutuality (E).
نوع من الادخار وتبادل المعونة يرتكز على نظام يتعهد بموجبه المنتسبون ، مقابل اشتراك يدفعونه ، ان يؤمنوا بعضهم البعض من اخطار يعينونها.

٥٢٤٠ - تَعَاوُنِيَّة Mutuelle (F). Mutual (E).
التعاونية شركة تقوم على مبدأ التعاون.

٥٢٤١ - تَعَاوُنِيَّة زِرَاعِيَّة Coopérative agricole (F). Agricultural co-operative (E).
جمعية غايتها تعاون الافراد على القيام بالاعمال الزراعية الاقتصادية كتنظيم بيع المحاصيل او حفظها.

٥٢٤٢ - تَعَايُش ، مُعَايَشَة Symbiose (F). Symbiosis (E).
اشتراك في المعيشة بين فردين مختلفين وهو لا يصح بين الذكر والانثى او بين الاب والابن او بين العائل والطفيلي.

٥٢٤٣ - تَعْبِئَة ، بَقْط ، رَزْم ، صَرّ
Emballage (F). Packing up (E).

٥٢٤٤ - تَعْتِيق ، تَفْرِيد Démariage (F). Clearing up (E).
هو في الزراعة اقتلاع النباتات الزائدة او الضعيفة لاستبقاء القوية. وقد تجري هذه العملية في عدة زراعات اخصها القطن والشوندر والخيار.

٥٢٤٥ - تَعَجْرُد ، نَفْض Défoliation (F). Defoliation (E).
سقوط وتناثر اوراق الشجر.

٥٢٤٦ - تعداد Recensement, Dénombrement (F). Census, Enumeration (E).
هو التحرير الذي تجريه السلطة لمعرفة عدد الحيوانات والاشجار ومختلف الاشياء الممكن فرض الاتاوة عليها.

٥٢٤٧ - تَعَدّي Violation
هو خرق الحرمة التي ينص عليها القانون.

٥٢٤٨ - تَعْدِيل Amendement (F). Amendment (E).
تبديل في مشروع مطروح للمناقشة في جمعية.


٥٢٤٩ - تَعْرِيَة ، فكاك Débuttage, Déchaussement, Déruellage (F). Laying bare the root of a plant (E).
التعرية هي نقيض التخنيق او الكم.


٥٢٥٠ - تَعْرِيف ، تَحْدِيد Définition (F). Definition (E).


٥٢٥١ - تَعْرِيفَة Tarif (F). Tariff (E).
هي القيمة الواجبة الاداء التي تحددها السلطة وقد تستعمل في صيغ شتى اهمها تعريفة الحاجيات وتعريفة الحماية والتعريفة الجمركية.

٥٢٥٢ - تَعْزِيز الحِسَاب
Soutènement de compte (F). Written of account (E).
يراد به الوسائل والبيانات التي من شأنها التدليل على صدق حساب مقدم في دعوى.

٥٢٥٣ - تَعَس Dégénérescence (F). Degeneracy (E).
التعس هو الانحطاط الجمسوري والشوزلي في الحيوان والنبات.


تطعيم تاجي


تطعيم رقعي


تطعيم مزماري

٥٢٥٤ - **تَعَسقُل ، تَدَرين** Tubérisation (F). Tuberisation (E).

٥٢٥٥ - **تَعْسِيد** Diagnose (F). Diagnosis (E).
تحلية النبات ووصف ميزاته .

٥٢٥٦ - **تَعْسِيل** Miellée (F). Honey-time (E).
التعسيل او زمن التعسيل هو الزمن الذي تكثر فيه الازهار المفترية التي يحرسها النحل ويحولها الى عسل .

٥٢٥٧ - **تَعْسِيم** Assèchement, Dessèchement (F). Drying up, Dryness (E).
هو تصريف المياه الزائدة عن التربة او اسالتها بشتى الوسائل تجنباً لعواقبها الوخيمة فيما لو زادت او استنقعت .

٥٢٥٨ - **تَعْشِيب** Désherbage (F). Clearing (E).
هو ابادة الاعشاب .

٥٢٥٩ - **تَعْضِيَة** Scissiparité (F). Scissiparity, Schizogenesis (E).
التناسل بالانقسام الى شطرين .

٥٢٦٠ - **تَعْضِيَة** Lotissement (F). Allotment, Dividing into lots (E).
هي تقسيم عقار ما الى عدة اجزاء تسهيلاً لبيعه . والتعضية تخضع لقوانين خاصة منها حد المساحة الادنى ووجوب قيام الطرقات المعبدة الخ …

٥٢٦١ - **تَعْطِيل ، إبْطَال** Caducité (F). Caducity (E).
التعطيل او الابطال هو حالة عمل قانوني اصبح عقيماً بسبب حدث جديد .

٥٢٦٢ - **تَعْطِيل** Dénaturation (F). Denaturing, Medication of spirit (E).
راجع إفساد .

٥٢٦٣ - **تَعْطِيل** Inactivation (F). Inactivation (E).
التعطيل ، طبياً ، الغاء مفعول مادة ذعافية في الجسم .

٥٢٦٤ - **تَعْطِين** Rouissage (F). Steeping, Retting (E).
هو نقع سوق القنب والكتان وما اشبه لانحلال وزوال المواد الصمغية من اليافها .

٥٢٦٥ - **تَعَفّن الجذور ، فَسَخ ، حَالُوط**
Pourridié (F). Rot (E).
وصم نباتي وخيم العاقبة اسبابه فطور مجهرية عديدة . اطلبها باسمائها .

٥٢٦٦ - **تَعَفّن الظِلْف** Piétin (F). Foot-rot (E).
مرض معد يعرف بمرض الظلف يصيب اظلاف الضأن .

٥٢٦٧ - **تَعْفِير** Poudrage. Soufrage (F). Powdering, Sulphuring (E).
ذر احدى المساحيق الزراعية المستعملة لمكافحة او معالجة او وقاية النبات من الاوصام والحشرات .

٥٢٦٨ - **تَعْفِيص** Tanisage
احدى طرق معالجة الخمر . ترتكز على اضافة بعض الحامض التفيك الى الخمر لزيادة حموضتها وتسهيل حفظها .

٥٢٦٩ - **تَعْفِين** Mycogénie (F). Mycogeny (E).
التعفين انتاج العفن .

٥٢٧٠ - **تَعْقِيل ، تَدْرِيخ ، تَرْقِيد**
Marcottage (F). Layering (E).
احدى طرق تكثير النبات . قوامها ليّ الغصن وتحجينه ودفنه بالتراب حتى تبرز له الجذور . فيفصل عن امه اذ يكوّن نبتة مستقلة .

٥٢٧١ - **تَعْقِيم** Stérilisation (F). Sterilization (E).
هو القضاء على جميع الخمائر الموجودة في المادة المقصودة .

٥٢٧٢ - **تَعْكِيس** Inversion (F). Reversal (E).
راجع تحول .

٥٢٧٣ - **تَعْلِيس** Expérimentation (F). Experimentation (E).
التعليس القيام بالامتحان والتجربة والاختبار .

٥٢٧٤ - **تَعْلِيل** Etiologie (F). Aetiology (E).
هو معرفة ودرس اسباب وعوامل المرض . والمرض قد يكون موضعياً فيصيب عضواً خاصاً في النبات كالجذر والساق والورقة … وقد يكون عاماً فيصيب اجزاء النبات عامة .

٥٢٧٥ - **تَعْلِيم زِرَاعِي** Enseignement agricole (F). Agricultural teaching (E).

٥٢٧٦ - **تَعْلِيم فَنّي ، تَعْلِيم مِهَنيّ**
Instruction professionnelle (F). Professional instruction (E).

٥٢٧٧ - **تَعْمِيم** Vulgarisation (F). Popularization (E).
التعميم نشر المعارف بالطرق البسيطة السهلة الادراك .

٥٢٧٨ - **تَعَهُّد ، صِيَانَة** Entretien (F). Maintenance (E).
الحفاظ على الشيء .

٥٢٧٩ - **تَعَهُّد** Engagement
هو الالتزام اي استئجار النفس لاجل عمل معين .

٥٢٨٠ - **تَعْوِيض** Indemnité (F). Indemnity (E).
هو ما يعطى المرء مقابل عمل قام به يستحق الجزاء .

٥٢٨١ - **تَعْوِيض عن الضَرَر**
Dédommagement (F). Indemnification (E).
هو ما يعطى المرء مقابل ضرر لحق به .

٥٢٨٢ - **تَعْوِيضَات ، تَضْمِينَات**
Dommages et intérêts (F). Damages (E).

٥٢٨٣ - **تَعْوِيم** Gerbage (F). Sheaf of wheats (E).
هو جمع غبوط الحصيد الى غامات وتكديسها .

٥٢٨٤ - **تَعْوِيم الخَشَب** Flottage du bois (F). Floating of wood (E).
هي احدى طرق نقل الاخشاب نهراً وذلك بتركها طافية على سطح الماء ودفعها الى المكان المقصود .

٥٢٨٥ - **تعييب** Dénaturation (F). Denaturing (E).
راجع إفساد .

٥٢٨٦ - **تعيير ، كيل** Jaugeage (F). Gauging (E).
هو تحديد مقدار الاستيعاب الفعلي العائد الى وعاء معين ما .

٥٢٨٧ - **تعيير الماء ، كيل الماء**
Jaugeage de l'eau (F). Water-gauging (E).
هو تحديد كمية صبيب المياه الجارية في الثانية او في اليوم.

٥٢٨٨ - **تعيين** Désignation, Détermination (F). Designation, Determination (E).
هو تبيان مظهر العين الثابتة وتعريف اخص صفاتها .
وهو ايضاً اسناد عمل الى امرىء بعينه .

٥٢٨٩ - **تعيين محل الوفاء**
Domiciliation pour paiement (F). Domiciliation (E).
هو في القانون التجاري تعيين محل وفاء الدين .

٥٢٩٠ - **تغب** Défaut (F). Default (E).
التغب : العيب والنقص . يقال فرس ما فيه تغبة اي ما فيه عيب . وثمار خالية من كل تغبة اي من كل عيب .

٥٢٩١ - **تغبيط** Javelage (F). Laying in swathes (E).
هو جمع قبضات الزرع المحصود الى غبوط .

٥٢٩٢ - **تغذية** Alimentation
هي مد الحيوان والنبات بالغذاء اللازم .

٥٢٩٣ - **تغذية صوابية ، تغذية مقننة**
Alimentation rationnelle (F). Rational nourishment (E).
هي التغذية المرتكزة على العلم وعلى معرفة خواص كل مادة مع مقدورها وعدد وحداتها الغذائية .

٥٢٩٤ - **تغرسة** Transplantation
نقل الغراس من مكان الى آخر او من الكود الى المركن .

٥٢٩٥ - **تغريد ، زقزقة ، صداح** Ramage (F). Warbling (E).
ارتفاع صوت الطائر والتطريب به .

٥٢٩٦ - **تغس** Stratus léger (F). Light stratus (E).
التغس : لطخ سحاب رقيق في السماء (ابن دريد) .

٥٢٩٧ - **تغصين ، تشكيل**
Taille de formation (F).
هو التشحيل الخاص الذي يعطي هيكل الشجرة الشكل المقصود .

٥٢٩٨ - **تغطيس ، تغميس ، إنغماس**
Immersion (F).
Immersion, Dipping (E).
قمس الشيء في الماء او في اي سائل آخر .

٥٢٩٩ - **تغليف** Enrobage (F).
Coating, Wrapping (E).
احدى الوسائل الصناعية المستعملة لحفظ بعض المحاصيل الزراعية والحيوانية من عبث الهواء وما ينجم عنه . كلف الثمار بالورق الخاص وتغطيس البيض في ماء الكلس الخ ...

٥٣٠٠ - **تغوط** Défécation (F). Defecation (E).
دفع المواد البرازية او السلحية .

٥٣٠١ - **تغيم** Nébulosité (F). Nebulosity (E).
هو السدوم والدجن راجعها .

٥٣٠٢ - **تف**
التف : دودة صغيرة تؤثر في الجلد (اللسان) .

٥٣٠٣ - **تف** Poa (S). Pâturin (F).
Meadow-grass, Spear-grass (E).
جنس نباتات عشبية من العكرشيات وفصيلة النجيليات انواعه عديدة نحو ٢٠٠ معظمها معمر وبعضها حولي . عصفها مسطح النصل مستطيل . ازهارها سنبلي . جميعها نباتات كلائية ترعاها الماشية ومنها زراعية يكثر استعمالها في المراعي وبعضها بخضوري يصلح كخضير في الحدائق. اعم واشهر انواعه ما يتبع .

٥٣٠٤ - **تف البر ، قلیب**
Poa communis, P. trivialis (S). Pâturin commun (F).
نبات عشبي بري وزراعي معمر يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. يوجد في كل مكان . يكثر في الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج . يبذر في المراعي الاصطناعية لانه مرغوب من الماشية ويسمنها . يصلح كخضير حدائقي قابل الجز لكنه يخشى دوس الاقدام ولا يتحمل الجز اكثر من ٤ اعوام متتالية يضعف بعدها نشاطه .


٥٣٠٥ - **تف الغاب** Poa nemoralis (S).
Pâturin des bois (S).
نبات عشبي بري معمر يعلو نحو ٥٠ سم. يرغب في المواقع الظليلة . يجود في الاتربة الرملية . يستعمل لتخضير الحدائق الوارفة الظل . لا يخشى الجز لكنه لا يتحمله اكثر من ٤ سنوت متتابعة .


٥٣٠٦ - **تف المروج* ، كلائية** Poa pratensis (S).
Pâturin des prés (F). Meadow-grass, Spear-grass (E).
Rispengras (D). Fienarola, Poa dei prati (I).
نبات عشبي بري وزراعي معمر . يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم يكثر في المراعي المتوسطة الرطوبة ، يجود في جميع الاتربة المعتدلة والقليلة الاندماج . يبذر في المراعي الاصطناعية لانه مرغوب من الماشية وقد تسمن عليه . يصلح كخضير حدائقي قابل الجز لكنه يخشى دوس الاقدام التي تعطب عصفه وبنياته .

٥٣٠٧ - **تف المناقع*** Poa palustris (S).
Pâturin des marécages (F).
نبات عشبي بري معمر يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. يعيش في جميع الاماكن الرطبة مهما كانت تربتها واخصها المناقع ومجاري الماء .

٥٣٠٨ - **تف حبشي*** Poa Abyssinica (S).
Pâturin d'Abyssinie, Teff d'Abyssinie (F). Teff of Abyssinia (E). Abessinische korn (D). Fienarola d'Abissinia (I).
نبات عشبي بري معمر يكثر في المروج الطبيعية المعتدلة الرطوبة وفي ظل الاشجار الحرجية . ترعاه الماشية بشهية . ومن قائل انه لا يخلو من بعض الخواص الطبية .


تف المروج


تف المناقع


تف حبشي

٥٣٠٩ - تِفّ حولي Poa annua (S).
Pâturin annuel (F).
نبات عشبي بري حولي صغير القد يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. يكثر في الاراضي الجبلية المروية .

٥٣١٠ - تِفّ ضُمّي، عُنْزَيْعَة
Poa compressa (S). Pâturin comprimé (F).
نبات عشبي بري معمر يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. يكثر في الاتربة الكلسية وهو من نباتاتها الطوعية . ساقه ضمية الفروع ضيقة العصف النحيل . ترعاه الماشية قبل ادراك زهره واخشيشاب فروعه .

٥٣١١ - تُفّاح*، سِيْب Malus (S). Pommier (F).
Apple-tree (E). Apfel (D). Melo (I).
جنس اشجار وجنبات مثمرة من سبط التفاحيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منها نوعان مأكولان الثار ضروبهما تربو على الثلاثة آلاف . اما الانواع الاخرى فبرية وبعضها يزرع للتزيين || ساقه قصيرة . اغصانه منفرجة . اوراقه معنقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل لسن الزام الاخير المدبب ، وهو ناشز العروق والشرايين ، مسنن الحافـة ، امرد البشرة او خمليها . ازهاره نوري التجميع . ازهاره صغيرة القد ، مستديرة البتلات الوردية او البيضاء اللون . مآبرها صفر . اقلامها مندغمة القاعدة ثلاثية او خماسية التجميع . ثماره مستديرة الشكل جامدة اللباب || اعرف انواعه وضروبه الزراعية ما يتبع .

٥٣١٢ - تُفّاح الأرْض Matricaire camomille (F).
Wild chamomile (E).
هو البابونج ، اطلبه .

٥٣١٣ - تُفّاح العَجَائِب Pomme de merveille (F).
Balsam apple (E).
هو المغض البلسمي ، اطلبه .

٥٣١٤ - تُفّاح الفِيْل Féronie (F).
Elephant apple tree (E).
هو الفيرونية ، اطلبها .

٥٣١٥ - تُفّاح الوَرْد*، جَنْبُوزَة، خَوْخ مَلابَار
Eugenia jambos, Jambosa vulgaris (S). Jambosier, Jambose, Jambolin, Jamerosier, Pomme rose, Eugénier jambos, Prunier de Malabar (F). Rose apple, Malabar plum, Jambosa (E). Jambosenbaum, Jambos (D). Pomo rosa, Eugenia, Melo rosa, Prugna di Malabar (I).
شجرة صغيرة مثمرة من فصيلة الآسيات . منبتها الاصلي بلاد الهند ومنها انتقلت الى جميع الاصقاع الحارة . اوراقها عروة معنقة ، متقابلة ، اهليلجية النصل . ازهارها جميلة الشكل ، كبيرة القد ، طرفية الارتكاز . ثمارها نوروية ، حمراء اللون ، وردية العرف ، حجمها حجم التفاحة وهي مأكولة مستحبة الطعم . يستحضر من عصيرها مرطب صحي جزيل النفع .

٥٣١٦ - تُفّاح أيّار Pomme de Mai (F).
نبات جذموري معمر يدعى بدفيل درقي ، اطلبه .

٥٣١٧ - تُفّاح بَارُون بِرْلِبْش*
Baron de Berlepsch
ضرب من التفاح سويسراني المهد . شجرته متوسطة الحجم والنشط تجود في جميع المواقع والاتربة المعتدلة التركيب والاندماج . يحسن تطعيمها بالايست مولين رقم ٢ . اوراقها حساسة تخشى السوائل الكبريتية والسلفوكلسية || خصبها طوعي . حملها حولي متتابع . ثمارها صغيرة ومتوسطة القد، جيدة الصنف ، لذيذة الطعم والنكهة .

٥٣١٨ - تُفّاح جُنَثَان* Jonathan
ويعرف ايضاً باسم جنارد وبلاك جون . ضرب من التفاح امريكي المهد . وهو شجرة متوسطة الحجم والنشط ، فارشة الاغصان المتدلية الاطراف . تجود في جميع الاتربة الحوارة القليلة والمتوسطة الاندماج || خصبها طوعي ، طلعها وافر الجدرات النشيطة الغدقاء التي تسام في اخصاب غيرها . حملها حولي متتابع . ثمارها صغيرة القد مستطيلة الاهن . بشرتها ملساء ، لونها احمر قاتم يعلوه توشيح عقيقي . لبابها صلب المكسر ، اصفر اللون ، ناعم الرقعة، مستحب المذاق العطري .

٥٣١٩ - تُفّاح خَوْخي الوَرَق Malus prunifolia (S).
Pommier à feuilles de Prunier (F).
نوع من التفاح البري والتزييني . شجرته تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقه ضيقة النصل . خوخية الشكل، باهتة الخضار ، زباء الصفحة السفلى . ازهاره الى البياض المشرب الصفار. ثماره صغيرة حامضة صفراء اللون . ازهراره يستمر من نيسان الى ايار.


٥٣٢٠ - تُفّاح دِلِيشِس*، ستارْكن
Delicious (starking)
ضرب امريكي المهد يشمل بعض الفجوء اخصها رد دليشس ، وستاركن دوبل رد ، وستاركن ريتش رد ، وشتويل دليشس . فوارقها لون الثار ومواج الاوراق || شجرته كبيرة القد ، قوية النشط ، باسقة، تتحمل البرد القارس . تنمو وتجود في جميع الاتربة الرغاب القليلة والمتوسطة الاندماج لكنها قليلة المناعة ضد التبقع والعناكب الحمر . خصبها غوثي ، حملها متناوب. ثمارها متوسطة وكبيرة القد ، مخروطية الشكل ، مضلعة الحوض العميق . اهنها طويلة قوية ، قشورها سميكة ، بشرتها ملساء لونها الى الاحمر يعلوه توشيح جؤوي بنفسجي المواج . لبابها صلب المكسر، ابيض اللون ، ناعم الرقعة ، غض العصير ، لذيذ الطعم ، عطري العرف .

٥٣٢١ - تُفّاح رِدْ أسْتراكان* Red Astrakhan
ضرب من التفاح الشرقي مهده مرتفعات بحر قزوين . شجرته كبيرة القد فرعاء تجود في المناطق المنحرفة نحو البرد وفي معظم الاتربة المتوسطة الاندماج || خصبها لا قياسي ، حملها حولي متتابع . ثمارها مبكارة متوسطة الحجم . اهنها دقيقة منعقفة . بشرتها ملساء فستقية الاساس حمراء المشحة يعلوها خمل شمعي اطحل اللون . لبابها جامد المكسر، ناعم الرقعة ، عطري العرف ، غض العصارة مشبع الحموضة .

٥٣٢٢ - تُفّاح رِدْ جُون* Red June
ومنه كرولينه رد جون . ضرب امريكي المهد شجرته قوية منبسطة الاغصان تجود في المناطق التهامية المعتدلة الارتفاع . خصبها غوثي . حملها متناوب . ثمارها مبكارة، متتابعة الادراك ، صغيرة القد . اهنها دقيقة طويلة . بشرتها لامعة ملساء ، لونها اصفر الاساس جؤوي المشحة . لبابها جامد المكسر ، ناعم الرقعة، ابيض اللون ، غض العصارة، مشبع الحموضة المستحبة .



تفاح


تفاح الورد


تفاح بارون برلبش


تفاح جنثان


تفاح دليشس،ستاركن


تفاح رد استراكان


تفاح رد جون


تفاح رينت كندا

٥٣٢٣ - تُفّاح رينت كندا* Reinette du Canada

ضرب فرنسي المهد شجرته متوسطة الحجم، نشيطة، فارشة الاغصان، سريعة الانتاج . ترغب في المواقع المرتفعة القليلة الرطوبة . تجود في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج . خصبها لا قياسي . حملها حولي متتابع . ثمارها كبيرة القد، مستديرة، مفلطحة . اعنها قصيرة غليظة . قشرتها سميكة، بشرتها خشنة، لونها الى الاخضر الفستقي . لبابها صلب المكسر، ابيض اللون، غزير العصارة، لذيذ الطعم، عطري العرف .

٥٣٢٤ - تُفّاح زومي Malus zumi (S).
Pommier zumi (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت . بري وتزييني . شجرته تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها طويلة الزناد، نصلها مالس البشرة . ازهارها رحبة البتلات لونها الى الوردي . ثمارها نووية عقيقية قطرها نحو ٢ سم . || ازهرارها ربيعي يستمر شهراً واحداً .


تفاح شائع

٥٣٢٥ - تُفّاح سرجنتي Malus sargenti (S).
Pommier de Sargent (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت . بري وتزييني . جنبته صغيرة تعلو من المترين الى الاربعة . افنادها وافنانها حمر اللحاء اوراقها شديدة الخضار . نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهارها بيض . ثمارها صغيرة قطرها نحو ١٠ مم . لونها الى الحمرة يعلوها مواج خملي .

٥٣٢٦ - تُفّاح سيبولدي Malus sieboldi (S).
Pommier de Siebold (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت . بري وتزييني . جنبته صغيرة شائكة تعلو من المترين الى الثلاثة . اوراقها معنقة اهليلجية، نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهارها حمر من الخارج بيض من الداخل . ثمارها صغيرة القد، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ مم . لونها الى الصفار الحنطي .



تفاح شرقي

٥٣٢٧ - تُفّاح شائع* Malus communis (S).
Pommier, Egrasseau (F). Apple tree (E). Apfelbaum (D). Pomo, Melo (I).

نوع من التفاح الزراعي الشائع الاستعمال . ضروبه المتداولة تربو على ثلاثة آلاف جميعها مأكولة الثمار . اشجارها متباينة الحجم والهيكل منها البجلة والجنبة والشجيرة والشجرة . ثمارها متفاوتة القد والشكل واللون والطعم والعرف || اشهر ضروبه الرئيسية التي ارتكزت عليها وانبثقت منها الضروب والهجائن الحالية هي :

تفاح الجنة	Malus paradisiaca
تفاح حامز	Malus acerba
تفاح حرجي	Malus sylvestris
تفاح حلو	Malus mitis
تفاح ذهبي	Malus aurea
تفاح عادم البتلات	Malus apetala
تفاح قزم	Malus pumila

اما ضروبه الزراعية المأكولة الثمار، المشهورة، فراجعها في مواقعها .


تفاح كرافنشتين

٥٣٢٨ - تُفّاح شرقي* Malus spectabilis (S).
Pommier à bouquets (F).

نوع من التفاح الشرقي المنبت . بري وتزييني . ضروبه عديدة . اشجاره تعلو من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه جلدية النصل زاهية الصفحة العليا، زبباء السفلى . ازهاره وردية اللون . ثماره صغيرة حامضة، لونها الى الصفار الصناني . ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .


تفاح كرزي

٥٣٢٩ - تُفّاح صيني Malus theifera (S).
Pommier-thé (F).

نوع من التفاح الصيني المنبت . بري وتزييني . شجرته تعلو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه مسننة الحافة، ضلعها احمر اللون وزنادها كذلك . ازهاره بيض البتلات، حمر النصل، عطرية العرف . ثماره صغيرة القد، صنابية اللون || ازهراره ربيعي .

٥٣٣٠ - تُفّاح ضيّق الورق Malus angustifolia (S).
Pommier à feuilles étroites (F).

نوع من التفاح الامريكي المنبت . بري وتزييني . شجرته تعلو من ٤ الى ٥ امتار . اوراقه عابقة الخضار ضيقة النصل طولها من ٣ الى ٥ سم . وعرضها من ٨ الى ١٥ مم . ازهاره وردية اللون، قصيرة البتلات، عرفية الرائحة . ازهراره يستمرّ من اذار الى ايار .

٥٣٣١ - تُفّاح عطِر، تُفّاح كوروناريه
Malus coronaria (S). Pommier odorant (F).

نوع من التفاح الامريكي المنبت . بري وتزييني . شجرته تعلو من اربعة الى خمسة امتار . اوراقه البالغة قلبية الشكل ملطاء النصل . ازهاره وردية اللون بنفسجية العرف . ثماره صغيرة القد حامزة الطعم، فواحة العرف، لونها الى الخضار الفستقي || ازهراره ربيعي يستمر نحو ٧ اسابيع .

٥٣٣٢ - تُفّاح فلورنتينه Malus florentina (S).
Pommier florentin (F).

نوع من التفاح الايطالي المنبت . بري وتزييني . جنبته تعلو من ٣ الى ٤ امتار . افنادها وافنانها حنطية اللون . اوراقها زبباء الصفحة السفلى . ازهرارها تاجي الارتكاز . ازهارها بيض . ثمارها حمر اللون عند الادراك . طول الثمرة نحو ١٢ مم . وعرضها ١٠ مم . || ازهرارها ربيعي .

٥٣٣٣ - تُفّاح كثير الزهر، تُفّاح منوّر
Malus floribonda (S). Pommier floribond (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت . بري وتزييني . شجيرته تعلو من ٣ الى ٤ امتار . فروعها نحيلة متدلية . اوراقها بيضية طولها نحو ٥ سم . وعرضها ٣، نصلها امرد البشرة على صفحتيه . ازهارها كاسية وردية اللون تكثر فيها المكبسة . ثمارها اهليلجية طولها من ٦ الى ١٢ مم . لونها الى الصفار الحنطي .

٥٣٣٤ - تُفّاح كرافنشتين* Gravenstein

ومنه كرافنشتين ترييل رد وردكرافنشتين . ضرب الماني المهد شجرته كبيرة باسقة قوية منفرجة الاغصان تجود في المواقع المتوسطة الارتفاع التي تعلو من ٧٠٠ الى ١٢٠٠ م . عن سطح البحر . ترغب في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج . تخشى المعارض الطليقة لانها لا تتحمل الرياح القوية || خصبها غوطي عسير . حملها حولي متتابع . ثمارها مبكارة متوسطة وكبيرة الحجم . اعنها قصيرة وغليظة . بشرتها خشنة الملمس برتقالية الاساس حمراء المشحة . لبابها صلب المكسر، تبني اللون، ناعم الرقمة، جيد النكهة، لذيذ الطعم، عطري العرف، قليل الحموضة .

٥٣٣٥ - تُفّاح كرزي* Malus baccata (S).
Pommier à baies, P. baccifère (F).

نوع من التفاح البري والزراعي المأكول الثمار . شجرته تعلو

من ٣ الى ٥ امتار. اوراقه عابقة الخضار مسننة الحافة. ازهاره وردية اللون. ثماره صغيرة قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفار المشرب الحمرة. لبابها حامض الطعم.

٥٣٣٦ - تُفّاح كُلْدِن دلِيشِس* Golden delicious

ضرب امريكي المهد. شجرته معتدلة النشط والحجم، سريعة الافتاج تنمو وتجود في معظم الاتربة. ترغب في المواقع المتوسطة الارتفاع التي تعلو من ٨٠٠ الى ١٢٠٠م. عن سطح البحر. اوراقها وثمارها تتأثر بالاملاح النحاسية. خصبها طوعي. طلعها وافر الجدرات النشيطة. حملها حولي متتابع. ثمارها متوسطة وكبيرة القد. اهنها طويلة. قشورها رقيقة، بشرتها ملساء، لونها اصفر ذهبي. لبابهاجامد المكسر، تبني اللون، ناعم الرقعة، لذيذ الطعم، جيد النكهة، فواح العرف العطري.

٥٣٣٧ - تُفّاح كوكس أورَنج بيبِّن*
Cox's orange pippin

ضرب بريطاني المهد شجرته معتدلة الحجم متوسطة النشط، دقيقة الاغصان الكثيفة. ترغب في الاتربة الطينية المتوسطة الاندماج. اوراقها تتأثر بالسوائل النحاسية || خصبها طوعي. حملها حولي متتابع. ثمارها متوسطة القد، اهنها قصيرة وغليظة. بشرتها ملساء، لونها اصفر الاساس احمر الوشاح تعلوه خطوط جوزوية حنطية المواج. لبابها جامد المكسر، زبدي اللون، خشن الرقعة، غض العصير الحامز العطري العرف.

٥٣٣٨ - تُفّاح ماهي Cédratier (F).

راجع أترج.

٥٣٣٩ - تُفّاح مَكِنتُوش* Mc Intosh

ضرب كندي المنبت شجرته متوسطة القد مستديرة منبسطة الاغصان الفرعاء. تجود في جميع الاتربة. ترغب في المواقع الرفيعة التي تعلو نحو ١٥٠٠ م. عن سطح البحر. خصبها غوثي، حملها متتابع حولي. ثمارها فاخرة الصنف متوسطة وكبيرة الحجم. اهنها قصيرة وغليظة. بشرتها ملساء سهلة الانسلاخ. لونها الى الاحمر تعلوه مشحة بنفسجية يغشاها خمل شمعي متراكب المواج. لبابها جامد المكسر ناعم الرقعة غزير العصارة، عطري العرف، لذيذ الطعم، جيد النكهة، قليل الحموضة.

٥٣٤٠ - تُفّاح نُرْثِرْن سبي* Northern spy

ضرب امريكي المهد شجرته كبيرة القد متوسطة النشط فارشة الاغصان متدلية الافناد والافنان. ترغب في المواقع الجردية الرفيعة تجود في الاتربة المعتدلة التركيب المتوسطة الاندماج. خصبها غوثي عسير. حملها حولي متتابع. ثمارها كبيرة القد. اهنها ربعة قوية. قشرتها رقيقة. بشرتها ملساء، لونها الى الاصفر تعلوه مشحة حمراء متفارقة الخضب. لبابها جامد المكسر، اصفر اللون، ناعم الرقعة، شديد الحلاوة، قليل الحموضة، عطري العرف.

٥٣٤١ - تُفّاح هَلْيانه Malus Halliana (S).
Pommier de Hall (F).

نوع من التفاح الصيني المنبت. بري وتزييني. جنبته تعلو من مترين الى اربعة. اوراقها زباء الضلع. أزهارها وردية مستطيلة البتلات || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

٥٣٤٢ - تُفّاح وِنْتر بنانا* Winter banana

ضرب هولندي الاصل. شجرته متوسطة النشط فارشة. تجود في معظم الاتربة والمواقع. تخشى البرد والتربة الكتوم. خصبها طوعي لا قياسي. حملها حولي متتابع. ثمارها جيدة الصنف، كبيرة القد، مخروطية الشكل. اهنها ربعة، قشورها سميكة. بشرتها ملساء، لونها الى الاصفر الفاقع تغشاه مشحة حمراء باتجاه معرض الشمس. لبابها صلب المكسر الخشن الرقعة، اصفر اللون، لذيذ الطعم، قليل الحموضة، مسكي العرف.

٥٣٤٣ - تُفّاح يلّو بلفْلَور* Yellow belleflower

ضرب امريكي المهد شجرته كبيرة الحجم باسقة نشيطة فارشة. تجود في المواقع المتوسطة الارتفاع. ترغب في المعارض الجنوبية والاتربة الخصبة الرغاب المتوسطة الاندماج. خصبها غوثي عسير. حملها متناوب. ثمارها جيدة الصنف متوسطة وكبيرة الحجم، مخروطية الشكل، اهنها دقيقة مستطيلة، بشرتها ناعمة، لونها الى الصفار الليموني تعلوه حمرة خفيفة من جهة معرض الشمس. لبابها جامد المكسر، تبني اللون، غزير العصارة العطرية.

٥٣٤٤ - تُفّاحة Pomme (F). Apple (E).
Apfel (D). Pomo (I).

ثمرة التفاح. تأتي التفاحة في تصنيف الثمار وبالنظر الى نكهتها واقبال الناس عليها بالمرتبة الثانية، بعد الدراقة وقبل الاجاصة || يختلف لون التفاحة وشكلها وحجمها وطعمها ومكسر لبابها ومقدار عصيرها باختلاف ضربها وموقع زراعتها وحالة بيئتها التربية ومقدار ما استهلكت من مـاء، الخ... ومع ذلك وبرغم التفاوت الاكيد نقول اولاً ان التفاحة تقسم الى ثلاثة اجزاء:

جزء القشور وقد يبلغ نحو	٥ ٪
وجزء اللباب ومقداره نحو	٩٤٪
وجزء البزور وقدره نحو	١ ٪

ثم نقول بناء على تحاليل «كونيغ وبالان» ان متوسط ما يحواه لباب التفاحة المأكولة من مواد هو:


مواد دهنية	٠،٠٨ ٪
مواد ازوتية	١،٤٤ ٪
مواد سكرية	١٤،٦٠ ٪
مواد استخلاصية	١٦،٠٠ ٪
سليلوز	١،٣٠ ٪
رماد	٠،٣٠ ٪
حريرات	٦٨٠ ٪.


ويحوي اللباب ايضاً بعض الكميات الضئيلة من مختلف الحوامض العضوية التالية: التفاحي والخلي والكبري والنملي.
اما العناصر المعدنية التي يحواها فهي

كبريت	٨ ..٪	كلسيوم	٤،٥٠٠ ..٪
فسفور	١٠ ..٪	حديد	٠،٣٠٠ ..٪
كلور	٣ ..٪	نحاس	٠،١٢٠ ..٪
بوتاس	١٢٠ ..٪	زنك	٠،١٠٠ ..٪
صوديوم	٢ ..٪	منغنيزا	٠،٠٤٥ ..٪
منيزا	٥ ..٪	يود	٠،٠٠٢ ..٪

اما الفيتامينات فتقدر على الوجه التالي:

فيتامين ا	١٠٠ وحدة دولية
فيتامين ب١	٣٠ « »
فيتامين ب٢	٣٠ » بوركان
فيتامين ث	من ٢ الى ٣٨ ..٪



تفاح كلدن دليشس


تفاح كوكس أورنج بيبن


تفاح مكنتوش


تفاح نورثرن سبي


تفاح ونتر بنانا


تفاح يلو بلفلور

٥٣٤٥ - تُفَّاحِي Mélonide, Pommé (F).
Grown to a round head (E).
نعت وصفي لشكل من اشكال الثمار يشبه التفاح .

٥٣٤٦ - تُفَّاحِيَّات Pomacées (F). Pomaceae (E).
سبط من الفصيلة الوردية يشمل جميع اجناس وانواع التفاح البري والزراعي .

٥٣٤٧ - تَفَاضُل Différentiation (F).
Differenciation (E).
عملية قوامها الوصول الى الدالة المولدة او المشتقة .

٥٣٤٨ - تَفَاعُل Réaction (F). Reaction (E).
التحاويل التي تتعرض لها الاجسام عند امتزاجها .


٥٣٤٩ - تَفَاعُل إيُونِي ، تَفَاعُل شَارِدِي
Réaction ionique (F). Ionic reaction (E).
التفاعل الايوني او الشاردي عبارة رقية تدل على نسبة حامضية او حرضية الوسط او البيئة المطلوب معرفة تفاعلها. رمزه الدالف (pH) .

٥٣٥٠ - تِفَاف Sonchus (S). Laiteron (F).
جنس نباتات برية من فصيلة المركبات اللبنية الزهر. انواعه نحو ٣٠ معظمها عشبي وبعضها جنبي يعلو من متر الى اربعة امتار . سوقها غليظة لبنية العصارة . اوراقها متعاقبة مركبة مفرضة الحافة الشائكة . ازهارها رؤيسية يكثر فيها اللون الاصفر ثم الازرق والليلكي . اشهر انواعه التفاف المعروف وتفاف الحقل وتفاف المناقع.


٥٣٥١ - تِفَاف الحقل * ، تِلْفَاف Sonchus arvensis (S).
Laiteron des champs, Laceron (F).
عشبة من التفاف نحيلة الساق والفروع القليلة العدد . تكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . تعلو نحو المتر . اوراقها صغيرة قليلة الشوك . ازهارها الى الزرقة .


تفاف الحقل

٥٣٥٢ - تِفَاف المناقع * ، جِعْضِيض
Sonchus palustris (S). Laiteron des marais (F).
جنبة مستطيلة الساق ، قليلة الفروع، تعلو من متر الى اربعة امتار . تكثر في الاراضي الرطبة وقرب مجاري الماء وعلى ضفاف الانهر .


تفاف المناقع

٥٣٥٣ - تِفَاف معروف* ، بَقْلَة يهودية، سِبْزِيك
Sonchus oleraceus, S. ciliatus (S). Laiteron commun, L. potager, Laitue des lièvres, Chardon blanc, C. de porc (F). Sow thistle, Milk thistle, Hare's lettuce(E). Gemeine saudistel (D). Cicerbita comune, Crespina, Lattuga, Sevone (I).
نوع من التفاف يوجد في جميع اتربة المناطق المعتدلة . وهو عشبة برية ، جوفاء الساق ، غزيرة العصارة اللبنية . اوراقها يأكلها البشر والحيوان .


تفاف معروف

٥٣٥٤ - تَفَالُس ، إفْلاس تَدْلِيسِيّ
Banqueroute frauduleuse (F). Fraudulent bankruptcy (E).
جريمة يقترفها التاجر الذي يخفي دفاتر حساباته او يعدمها او يهرب موجودات متجره او يبتدع ديوناً ليست عليه او يزور في حساب متجره الختامي .

٥٣٥٥ - تُفَّة Lynx caracal (F).
Caracal, Red lynx (E). هو عناق الارض اي وشق القفر .

٥٣٥٦ - تَفَتُّت Désagrégation (F).
Crumbling (E).
تفكيك الاجزاء التي من جمعها وتدميجها يتركب جسم .

٥٣٥٧ - تَفَتُّح Déhiscence (Bot.) (F).
Dehiscence (E).
طريقة الانفلاق الطبيعي في بعض الاعضاء النباتية كالمئبر والسنفة والكبير .

٥٣٥٨ - تَفْتِيت Affouillement (F).
Undermining, Washing away (E).
هو الانحتات .

٥٣٥٩ - تَفْتِيت المَدَر Emottage (F).
Clod-crushing (E).
عملية زراعية القصد منها تكسير التلع لتنعيم التربة . تتم باستعمال الحديد الادوات الزراعية الموضوعة لهذه الغاية كالمسلفة والطباب .

٥٣٦٠ - تَفْحِيم Carbonisation (F).
Carbonization (E).
التحويل الى فحم كتحويل العظام والحطب .

٥٣٦١ - تَفْدِير Effritement (F).
Crumbling into dust (E).
انحتات وتكسير الحجارة القائمة وقد يكون السبب اما نوع الحجر او عوامل خارجية .

٥٣٦٢ - تَفْدِين Nivellement (F). Levelling (E).
التفدين هو قياس الارتفاع اي تعيين الارتفاع النسبي لمختلف اجزاء الارض ومواقعها .

٥٣٦٣ - تَفَر
التفر : النبات القصير الزمر (اللسان) . والتفرة : كل نبات له ورق ولا تتمكن منه الراعية لصغره (التاج) . يقال ارض متفرة : فيها كلاء صغير لا تتمكن منه الراعية .

٥٣٦٤ - تَفَرَات Feuilles mortes (F).
Dead-leaves (E).
التفرات : ما تساقط من اوراق الشجر (ابن منظور) .

٥٣٦٥ - تِفْرِجَة ، فُوت Espace entre 2 doigts
ج. تفارج وافوات .

٥٣٦٦ - تِفْرِز Téphrosie (F). Surinam poison (E).
جنس نباتات قرنية تعرف بالجويراء ، اطلبها .

٥٣٦٧ - تَفَرُّع ، تَشَعُّب Ramification
الانشعاب المتأتي عن مصدر واحد .

٥٣٦٨ - تُفْرُوق Cupule
هو قمع الثمرة .

٥٣٦٩ - تِفْرِيت ٥ Tephritis (S). Téphrite (F).
جنس حشرات ذبابية الشكل من فصيلة الحرشيات . طولها من ٤ الى ٦ مم. الوانها متعددة اجنحتها شفافة محززة ومخططة . تمتح مكنها على سوق نباتات الفصيلة الصيوانية اخصها القنطريون والبابونج فيقنف عن يرقات صغيرة تقرض السوق وتلتهم الحراشف الزهرية . اشهر انواعه .

٥٣٧٠ - تِفْرِيت البابونج ٥ *
Tephritis matricariae (S). Téphrite de la matricaire, Mouche de la matricaire (F).
نوع من التفريت طولها من ٣ الى ٤ مم. جبهتها برتقالية


تفريت البابونج

اللون . ارجلها الى الصهبة الحنطية . تسرح من اذار الى ايلول . يرقاتها تعيش على الحراشف الزهرية .

٥٣٧١ - **تِفْرِيت الخَسّ°* ، تِفْرِيت مُسْتَحَبّ°**
Trypanea amoena (S). Téphrite des laitues, T. agréable (F).
حشرة من التفريت طولها من ٤ الى ٥ مم. جسمها اغبس اللون . ارجلها صفر . مرزها اسود . تسرح من حزيران الى ايلول . يرقاتها تعيش على حراشف الخس الزهرية .

٥٣٧٢ - **تِفْرِيت القنطريون ° *** Orellia jaceae (S).
Téphrite de la centaurée (F).
حشرة من التفريت طولها من ٤ الى ٦ مم. رأسها وارجلها صفر. تسرح من تموز الى ايلول . يرقاتها تعيش على حراشف القنطريون الزهرية .

٥٣٧٣ - **تَفْرِيج** Eclaircissage (F). Clearing up (E).
راجع تخفيف .

٥٣٧٤ - **تَفْرِيخ** Eclosion (F). Opening (E).
راجع نقف وتفقيس .

٥٣٧٥ - **تَفْرِيخ** Essaimage (F). Swarming (E).
راجع افراق النحل .

٥٣٧٦ - **تَفْرِيد** هو التعتيق ، اطلبه .

٥٣٧٧ - **تَفْرِيغ** Déchargement (F).
Unloading, Unlading (E).

٥٣٧٨ - **تَفْرِيغ كَهْرَبائي** Effluve électrique (F).
Electric effluvium (E). اندفاع الشحنة الكهربائية .

٥٣٧٩ - **تَفْرِيغ كَهْرَبِيّ** Décharge électrique (F).
Electric discharge (E).
الظاهرة التي تحصل عند تفريغ شحنة كهربية .

٥٣٨٠ - **تَفْرِيق** Dissociation
التفريق كياوياً هو تفكيك العناصر المركبة عن بعضها .

٥٣٨١ - **تَفْرِينَة الإجاص°* مُجَعِّدة الإجاص°**
Taphrina bullata, Exoascus bullatus (S). Cloque des feuilles de poirier (F).
وصم يصيب اوراق الاجاص والسفرجل . مظهره الخارجي بقع فردية او مجموعة ، قطر الواحدة منها نحو سنتيمتر مربع . تبدو خضراء اللون ثم صفراء واخيراً وردية ، يقابلها على صفحة النصل السفلى عرصات التفرينة التي تجعد النسيج وتشل نشاطه فيسمر ويذبل ، ويقضي على كامل الورقة فتذوى وتسقط || يكافح باستعمال احد الادوية الفاطورية المرتكزة على النحاس او الكبريت .

٥٣٨٢ - **تَفْرِينَة البَتُولا° ، مُجَعِّدة البتولا°**
Taphrina betulae, Exoascus betulae (S). Cloque foliaire du bouleau (F).
وصم يصيب اوراق البتولا فيميتها . مظهره الخارجي بقع مستديرة تعلو صفحة النصل العليا فتجعدها ، تبتدي خضراء اللون ثم غبراء وتنتهي باللون الرمادي الاصفر .

٥٣٨٣ - **تَفْرِينَة الحَوْر°* ، مُجَعِّدة الحَوْر°**
Taphrina aurea, T. populina, Exoascus aureus E. populi, Ascomyces aureus (S). Cloque du peuplier (F).
وصم يصيب اوراق الحور في اوائل الصيف فيقضي عليها ويؤخر نمو الشجرة . مظهره الخارجي بقع مستديرة لاقياسية تعتري صفحة النصل العليا . تبتدئ خضراء اللون ثم ذهبية وتنتهي بالوردي الزاهي .

٥٣٨٤ - **تَفْرِينَة الخَوْخ° ، مُجَعِّنَة الخوخ° ، جيوب الخوخ ، قرون الخوخ**
Taphrina pruni, Exoascus pruni (S). Maladie des pochettes du prunier (F). Plum pockets (E). Narren- oder, Taschenkrankheit der Pflaumen (D).
وصم يصيب مدقات ازهار الخوخ عند تأبيرها فيحول دون تكوينها الخليوي الصحيح ونموها الطبيعي ويوجهها نحو الاستطالة فتفقد الثمرة استدارة شكلها وعصارة لحميتها ونواتها وتصبح كالقرن الصغير طولها من ٤ الى ٦ سم. وسمكها من ١ الى ٢ سم. لحميتها جامدة جافة ، داخلها فارغ لا نواة فيها . يكافح وقائياً باستعمال احد الادوية الفاطورية قبل الازهار وبعد التفطيح وسقوط البتلات (التويجات الزهرية) .


٥٣٨٥ - **تَفْرِينَة الدراقن واللوز°* ، مُجَعِّدة الدراقن واللوز°**
Taphrina deformans, Exoascus deformans (S). Cloque du pêcher et de l'amandier (F). Peach leaf curl (E). Kräuselkrankheit der Pfirsiche (D).
وصم يصيب اوراق وافنان وثمار الدراقن واللوز وهو اشد وقعاً على الدراقن ، يركب الاوراق الفتية فيمعجها ويجعدها ويمنعها عن القيام بوظيفتها . يطغي على الافنان فيحول دون نموها بعد ان يعطب قشورها . ويعتري الثمار فيؤذيها ويعيبها || يظهر عادة في اوائل الربيع وقد يستمر حتى الصيف || يكافح باستعمال احد الادوية الفاطورية المرتكزة على النحاس او الكبريت .

٥٣٨٦ - **تَفْرِينَة الدردار° ، مُجَعِّدة الدردار°**
Taphrina ulmi, Exoascus Ulmi, E. campester (S). Cloque des feuilles d'Orme (F).
وصم يصيب اوراق الدردار فيسبب يباسها . مظهره الخارجي بقع مستديرة خضراء اللون ثم طحلاء فسمراء تركب النصل فتجعده وتميته .


٥٣٨٧ - **تَفْرِينَة السنديان°* ، مُجَعِّدة السنديان°**
Taphrina coerulescens, Exoascus coerulescens, T. quercus, T. quercina (S). Cloque foliaire du chêne (F).
وصم يصيب اوراق السنديان في اواخر الربيع فيعطبها ويؤذي الشجرة || مظهره الخارجي بقع مستديرة تبدو زاهية الخضار ثم تميل نحو الصهبة فالسمرة . تركب الاوراق في زامها الاخير وعلى صفحتيها بالسواء .


٥٣٨٨ - **تَفْرِينَة الشَرْم° ، عِكْد الشَرْم°**
Taphrina carpini, Exoascus carpini (S). Balai de sorcière du charme (F).
وصم يصيب جذوع واغصان وافناد الشرم فيخلف عليها تجمعات عديدة من الافنان الدقيقة التي تقضي على اتزان الشجرة وسير نموها الطبيعي . مظهره الخارجي ابالات كثيفة الافنان الدقيقة المستطيلة التي يبلغ قطر كل منها المتر تعلو الشجرة من جذعها الى افنادها . اما الاوراق المصابة فتبدو صغيرة وقصيرة ، مجعدة النصل ، رصاصية اللون يعلوها مواج احمر .

٥٣٨٩ - **تَفْرِينَة الكاكاو°* ، عِكْد الكاكاو°**
Taphrina bussei (S). Cloque du cacaoyer (F).
وصم يصيب الافناد عند التشابها على الاغصان فيحثها


تفريت الخس


تفريت القنطريون



تفرينة الإجاص


تفرينة الحور


تفرينة الدراقن واللوز


تفرينة السنديان

وينشطها على اخلاف النوامي الابطية العديمة النفع والانتاج. مظهره الخارجي مكانس ضمية الشكل قصيرة القضبان الكثيفة تعلو الافناد هنا وهناك . والافناد المصابة تحجم عن الازهار. اما اوراقها فتبدو مجعدة رصاصية اللون تعلوها مشحة خلية وردية المواج .


تفرينة الكاكاو

٥٣٩٠ - تَفْرِينَة الكَرَز ٥*، عِكْد الكَرَز ٥، مِكْنَسة السعلاة ٥

Taphrina cerasi, Exoascus cerasi, E. wiesneri, E. Gilgii (S). Balai de sorcière du cerisier (F). Witchesbroom of cherries (E). Kirschenhexenbesen (D).


وصم يصيب اغصان وافناد وافنان الكرز فيميت نواميها الطبيعية ويحثها على اخلاف غيرها قصيرة وكثيفة لا خير فيها ولا نفع . مظهره الخارجي ضمة من الافنان الكثيفة تشبه المكنسة تعلو بعض اغصان الشجرة هنا وهناك . يكافح بقطع الاغصان المصابة وباستعمال احد الادوية الفاطورية قبل الاكماخ وبعده .


تفرينة الكرز

٥٣٩١ - تَفْرِينَة المَغْث ٥ مُجَعِّدة المغث ٥

Taphrina tosquinetii, Exoascus tosquinetii, T. alnitorqua, E. alni (S). Cloque foliaire de l'aune (F).

وصم يصيب اوراق المغث فيقضي عليها . مظهره الخارجي بقع مستديرة او مستطيلة تركب النصل فيبدو اخضر اللون ثم اصفر وينتهي بالاطحل الى ان يتم التمعج فيسمر وييبس .


تفرينة المغث الغروي

٥٣٩٢ - تَفْرِينَة المَغْث الغَرَوي ٥*، مُجَعِّدة المَغْث الغَرَوي ٥

Taphrina sadebeckii, Exoascus flavus (S). Cloque foliaire de l'aune glutineux (F).

وصم يصيب اوراق المغث الغروي فيقضي عليها . مظهره الخارجي بقع مستديرة فسيحة تركب النصل وقد تغشي كامل الصفحة . تبدو ارجوانية اللون وتبقى عليه حتى اكمال التمعج الذي يزيد بحجم الورقة . ثم تنحرف نحو الليلكي وتنتهي بالاصهب الاسمر .


تفرينة شبرقة المغث

٥٣٩٣ - تَفْرِينَة شبرقة المغث ٥* مُجَعْثِنة المغث ٥


Taphrina alni-incanae, Exoascus alni-incanae, E. amentorum (S). Cloque des chatons de l'aune (F).

وصم يصيب في المغث الشبارق الانثى فيعطب كرزها ويحول دون نموه الطبيعي وتكوينه الصحيح . مظهره الخارجي استطالة حراشف الشبارق وكبر حجم الازهار ثم تفخمها واستحالتها الى جرب صغار وردية اللون طول الجراب منها من ٢ الى ٣ سم.

٥٣٩٤ - تَفْرِينَة عِكْد البَتُولا ٥ عِكْد البَتُولا ٥

Taphrina turgida, Exoascus turgida (S), Balai de sorcière du bouleau (F).

وصم يصيب اغصان وافناد البتولا فيقضي على نواميها الطبيعية ويحثها على اخلاف غيرها من النوامي الابطية العديمة النفع || مظهره الخارجي ابالة من الافنان الدقيقة القصيرة الكثيفة قطرها نحو المتر تعلو الاغصان وتعيبها .


تفرينة عكد الخوخ

٥٣٩٥ - تَفْرِينَة عِكْد الخوخ ٥* عِكْد الخوخ ٥

Taphrina insititiae, Exoascus insititiae (S). Balai de sorcière du prunier (F). Witchesbroom of plums(E). Pflaumen-hexenbesen (D).

وصم يصيب اغصان وافناد الخوخ فيحثها على اخلاف الافنان الدقيقة المستطيلة العديمة النفع والمضرة بهيكل الشجرة وبانتاجها || مظهره الخارجي افنان دقيقة نحيلة طويلة وكثيفة كالمكنسة تعلو الغصن وتتجه افقياً ثم عمودياً . اما الاوراق فتبدو مجعدة النصل خلية الصفحة السفلى تكتنفها غبرة طحلاء اللون تستعجل يباسها وسقوطها . يكافح بقطع الاغصان المصابة وباستعمال احد الادوية الفاطورية قبل الاكماخ وبعده .

٥٣٩٦ - تَفْرِينيّات ٥ مُجَعِّدات ٥

Exoasceae, Taphrinaceae (S). Exoascées, Taphrinacées (F). Exoasceae, Taphrinaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة النغضيات ورتبة الزقيات . تتميز بازقاق عرياطة تلحفها غلفة العسن . انواعها عديدة بعضها يسبب تجعيد الورق وبعضها يجعثن الثمار وبعضها يعكد الافنان والافناد . اشهرها واعرفها :

تفرينة الدراقن واللوز	مجعدة
« الاجاص	«
« الحور	«
« السنديان	«
« الدردار	«
« المغث	«
« المغث الغروي	«
« البتولا	«
« الخوخ	مجعثنة
« شبرقة الحور	«
« شبرقة المغث	«
« عكد الكرز	معكدة
« « الخوخ	«
« « البتولا	«
« « الشرم	«
« « الكاكاو	«

٥٣٩٧ - تَفْرِيه Hachage (F). Chopping (E).

هي الفرم اي قطع او تجزئة العلف الطويل والكبير الحجم قبل تقديمه الى الماشية .

٥٣٩٨ - تَفَسُّخ Putréfaction (F). Putrefaction (E).

التفسخ أي الفساد هو انحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٥٣٩٩ - تَفْشِين ٥ Synchronisation (F). Synchronization, Synchronizing (E).

التفشين تحديد التواقت .

٥٤٠٠ - تَفْطِيح Autofécondation (F). Autofecundation (E).


هو التأبير الذاتي .

٥٤٠١ - تَفْقِيص ، تَفْرِيخ Eclosion (F). Opening (E).

هو نقف البيض وقد يكون ذلك عند انفلاق القوبة بعد اكمال الحلقة .

٥٤٠٢ - تِفْلِق* Rallus (S). Râle (F). Rail (E).

جنس طير من فصيلة التفلقيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها من ٢٥ الى ٣٠ سم. منقارها جالس مستطيل ، ذيلها مستدق صغير ، ارجلها وارساغها ومخالبها طويلة . ثوبها موشح ومحزز. معظمها من القواطع وبعضها آبد يألف المناقع والغابات الكثيرة الجداول . قوتها الحشرات وبعض حبوب النجيليات || تدثن في الاعشاب الكثيفة وبين القصب والفزار . اناثها تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع .


تفلق

٥٤٠٣ - تِفْلِقيّات Rallidae (S).
Rallidés (F). Rallidae (E).
فصيلة طيور مائية من رتبة طوال الساق تشمل عدة اجناس وانواع اشهرها التفلق والغر ودجاج الماء . جميعها من الطيور القواطع النافعة التي تلتهم الحشرات واخصها القمصيات .

٥٤٠٤ - تِفْلُوس دُوْدِيّ ° * Typhlops vermicularis (S). Typhlops vermiculaire (F).
حية بيوض ، جاسّة ، لامؤذية ، من فصيلة التفلوسيات . موطنها المناطق الحارة من الشرق الادنى والاوسط || جسمها دودي الشكل يطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. ثوبها بني اللون يعلوه مواج اسمر. سهفها اسود المتار الداخلي عند الذكر || تألف المواقع المعتدلة الرطوبة والاتربة المعتدلة الاندماج حيث تنغمن على اعماق تراوح من ٢٥ الى ٥٠ سم. || قوتها الحشرات والديدان .

٥٤٠٥ - تِفْلُوس مُنَقَّط °
Typhlops punctatus (S). Typhlops ponctué (F).
حية بيوض ، جاسّة ، لامؤذية ، من فصيلة التفلوسيات . موطنها معظم مناطق افريقية الاستوائية || جسمها اسطواني الشكل يطول من ٧٠ الى ٨٠ سم. ثوبها متراكب الاسود والاصفر ، يعلوه تنقيط اغبر || تألف المواقع الرطبة والاتربة القليلة الاندماج . قوتها الحشرات والديدان وبعض العظاء اخصها الوزغ .

٥٤٠٦ - تِفْلُوسِيّات ° Typhlopidae (S).
Typhlopidés (F). Typhlopidae (E).
فصيلة حيات بيوضة ، جاسّة ، عديمة الاذى . انواعها المعروفة ١٢٠ اعطانها البلاد الاستوائية والحارة من العالمين القديم والجديد . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها اسطوانية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم. قشارها مقوس السهف المتماثل في جميع انحاء الجسم . رؤوسها تكاد لا تتميز . عيونها صغيرة ، مستديرة ، ماسحة ، يغلفها بكاملها او بجزء منها غشاء سهفي المادة . فكوكها السفل عادمة الاسنان . اما اسنان فكوكها العليا فصغيرة الجرم ، قليلة العدد .

٥٤٠٧ - تَفْليج ، تَوْزيع Répartition (F).
Distribution (E).
تقسيم الارض الزراعية الى مشاير تسهيلاً لتوزيع زراعاتها.

٥٤٠٨ - تَفْليد ° Phyllodie, Frondescence (F).
Phyllody (E).
شذوذ جسموري يطرأ على بعض اجزاء النبات اخصها اعناق الاوراق فيحورها الى فلد ورقية كما في السنط والحماض والقطبة وسلق الماء .

٥٤٠٩ - تِفَه * Lynx pardinus (S). Lynx pardé (F).
Southern lynx (E). Pardelluchs (D).
هو الوشق الفهدي . شكله وجثته بين الفهد والسنور. يقال انه يألف وان صيده في غاية الجودة . وقد وصفه الناشئ في ابيات منها :

حلو الشمائل في اجفانه وطف
صافي الاديم هضيم الكشح ممسود
فيه من البدر اشباه توافقه
منها له سفع في وجهه سود
كوجه ذا وجه هذا في تدوره
كأنه منه في الاجفان معدود
له من الليث ناباه ومخلبه
ومن غرير الظباء النحر والجيد
اذا رأى الصيد اخفى شخصه أدباً
وقلبه باقتناص الطير مزءود

٥٤١٠ - تَفْويض Option
حق يخول صاحبه الخيار بين حالات قضائية شتى .

٥٤١١ - تَفِّيات Poacées (F). Poaceae (E).
سبط من النجيليات .

٥٤١٢ - تُفَيْفيحي * Cannabina (S).
Linot, Linotte (F). Linnet (E).
جنس عصافير شبيهة بالدوري من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٥ الوانها متعددة ضاربة الى الحمرة والصفرة . تألف التهام والحدائق وحواشي الاراضي المزدرعة . قوتها البزور البرية والزراعية وتفضل بزر الكتان على كل شيء . تدثن في الادغال والاشجار المتدونة . اناثها تحضن من ٤ الى ٦ بيضات اهليلجية الشكل سمانجونية اللون مرقوشة بالاحمر والاسمر.

٥٤١٣ - تُفَيْفيحيّ مُبَذَّول ° *
Cannabina linota, Carduelis cannabina (S).
Linotte vulgaire, Linotte mélodieuse (F).
Common Linnet, Common Redpoll (E).
عصفور غرّيد من فصيلة الشرشوريات . موطنه بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطانه اللبنانية تمتد من السواحل الى الجرود والبقاع || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالدوري ، طوله نحو ١٤ سم. وبسطته نحو ١٧ سم. منقاده مخروطي الشكل . اسمر اللون . عيناه كستنيتان . جناحه ذلق مستطيل . ذنبه مقعر فارق . رسغاه الى السمرة || ثوبه يختلف باختلاف الشق والعمر وفصول السنة . الذكر البالغ يكون في فصل الربيع احمر الجبهة ومقدم الرأس ، اربد القفن والمحسر والعنق ، كستني الرداء وخاف الجناح . قوادمه ومناكبه واباهره سمر النصال ، بيض الحواشي . زوره ومقدم صدره وافنيكه الى الشهبة الغبراء المرقوشة بالاسود . صدره الى الحمرة الارجوانية . بطنه الى البياض العاجي . وهو في فصل الخريف يستبدل الاحمر والارجواني بالاصهب والاشهب || الثوب الربيعي ، عند الانثى ، لا حمرة فيه وهو الى الصهبة الموشّمة والمنمشة بالاسمر تعلوها ماجة بنية تلحف العنق والرداء والظهر والعجز حتى الزمكاء . اما الثوب الخريفي فلا فارق بينه وبين ثوب الذكر || يألف الهضاب والتهام وحواشي الاراضي المزدرعة . يعيش في القفص ويتميز باقتداء شدو غيره ويتصالب مع الكنار والنغر . قوته البزور البرية والزراعية اخصها الكتان والحس والنفل وبعض الهوام والحشرات || يدثن عشه في الادغال والاشجار المتدونة الداسية . الانثى تحضن من ٤ الى ٦ بيضات نحو ١٣ يوماً والذكر يؤمّن لها الغذاء والحماية || يعتبر من العصافير المتوسطة النفع .

٥٤١٤ - تَقادُم Prescription
احد طرق اكتساب الملكية او اسقاط بعض الحقوق بانقضاء مدة من الزمن يحددها القانون .


تفلوس دوري


تفه


تفيفيحي


تفيفيحي مبذول

٥٤١٥ - تَقَادُم مُكْسِب
Prescription acquisitive, Usucapion (F).
Acquisitive prescription (E).
هو التقادم الذي يكسب المرء حقوقاً عينية اصلية على منقولات او ثوابت بحيازتها مدة من الزمن عيّنها القانون اقصاها خمس عشرة سنة .

٥٤١٦ - تَقَارُب مَغْنَطِيسيّ
Induction magnétique (F). Magnetic induction (E).

٥٤١٧ - تَقَاطُع Intermittence (F). Intermission (E).
صفة ما هو متقاطع الحركة كالنبض .


تقالة

٥٤١٨ - تَقَالَة* Caranx fusus
نوع من الشيم وهي سمكة صغيرة مأكولة توجد في المتوسط.

٥٤١٩ - تَقَانَة ، طَمي ، غَرين Limon (F).
Silt, Ooze, Mud, Alluvium (E).
جميع ما تحمل المياه العكرة من رواسب تتركها في الارض.

٥٤٢٠ - تَقَاوي Semence (F). Seed (E).
راجع بذار.

٥٤٢١ - تَقَبُّض Crispation (F). Crispation (E).
التقبض انقباض الاعصاب .



تقة

٥٤٢٢ - تَقَّة ، تافُول Tacca
جنس نباتات عشبية عسقولية زراعية من فصيلة التقيات. انواعه قليلة تكثر زراعتها في الهند الصينية والكوشنشين وجزر أقيانيه ومدغسكر حيث يدعونها تافول (Tavoul) . عساقلها لحمية مأكولة اللباب ويستخرج منها مادة نشوية مستحبة الطعم لذيذة .

٥٤٢٣ - تَقْدَة ، تَقْدَة Coriandre (F). Coriander (E).
هي الكزبرة او الكسبرة ، اطلبها .

٥٤٢٤ - تَقْدير Evaluation (F). Valuation or estimate (E).
راجع تخمين .

٥٤٢٥ - تَقْدير الثَمَن Estimation en argent
راجع تثمين .


تقع

٥٤٢٦ - تَقْدير الدخل Allivrement.
هو تقدير الدخل الصافي الذي تقرره مصلحة المساحة للاملاك العقارية لتحسب الضريبة على قاعدته .

٥٤٢٧ - تَقْرير الغَيْبَة Déclaration d'absence
حكم يقرر حالة الغيبة ويسمح بقيام حقوق واتخاذ اجراءات عينها القانون حماية لمصالح شتى معلقة بسبب غيبة الغائب الذي يعتبر مفقوداً .

٥٤٢٨ - تَقْرير الملكيّة Etablissement de propriété
بيان يدرج في متن العقد يبسط فيه كل من باع عيناً ثابتة او أنشأ حقاً عينياً على هذه العين طريقة ملكيته وملكية اسلافه لها .

٥٤٢٩ - تَقْريس ، تَبْريد Réfrigération (F).
Refrigeration (E).
عملية قوامها تخفيض درجة الحرارة الى المستوى الحراري الذي يناسب الشيء المطلوب تقريسه .

٥٤٣٠ - تَقْسيم Parcellement (F). Dividing (E).
هو تقطيع الارض الزراعية الى عدة قطع تنظيماً للعمل الحالي وتسهيلاً للاعمال المقبلة .

٥٤٣١ - تَقْسيم الحُصَص Allotissement (F).
Allotment (E).
هو تبعيض الملك حتى تميز حصص المتقاسمين عن بعضها البعض .

٥٤٣٢ - تَقْشير Décorticage, Décortication (F).
Decortication (E).
التقشير او الكشط هو ازالة الغلف والسفات عن البزور .

٥٤٣٣ - تَقْضيب Taille des arbres d'ornement (F).
Pruning (E).
هو تشحيل الاشجار التزيينية .

٥٤٣٤ - تقطير Distillation
هو الفصل بواسطة الحرارة الاصول الطيارة عن الاصول الثابتة . واكثر استعمال التقطير في صناعة الكحول والعطور .

٥٤٣٥ - تَقْطيع الجَنين Embryotomie (F).
Embryotomy (E).
عملية يقوم بها الطبيب البيطري عند تعسر الولادة .

٥٤٣٦ - تَقْطين Débourrement (F). Bursting (E).
راجع إكاح .

٥٤٣٧ - تُقَع* Chelmon
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد ، مستديرة الشكل ، مبططة الجسم . اخطامها بارزة كالمناقيد . زعانفها الظهرية والشرجية مثلثة الشكل كبيرة القد . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية يعلوها تخطيط مستعرض ازرق او اسود . اعطانها بحار البلاد الحارة تكثر في بحار الهند وفي البحر الاحمر . تعيش قرب الشواطئ الحشفة .

٥٤٣٨ - تَقَلُّبات جَوِيَّة
Variations atmosphériques (F). Atmospheric variations (E).
هي الاحداث الجوية العادية منتظرة كانت او غير منتظرة.

٥٤٣٩ - تَقَلُّص، تَقْليص
Constriction, Contraction
هو الضغط الدائري الذي يزيد انكماش الشيء فيقصر قطره .

٥٤٤٠ - تَقَلُّص إسْتِداريّ Péristaltique (F).
Peristaltic (E).
هي الحركة اللولبية الخاصة بالاعضاء القنوية وبالامعاء عند انقباضها اثناء البلع والهضم .

٥٤٤١ - تَقْليف Dessèchement des fruits (F).
Drying of fruits (E).
تيبيس الثمار او تجفيفها لحفظها .

٥٤٤٢ - تَقْليم Taille des arbres fruitiers (F).
Pruning of fruit-trees (E).
هو تشحيل الاشجار المثمرة .

٥٤٤٣ - تِقْن Limon (F). Mud, Slime (E).
التقن : رسابة الماء في الارض وفي الجدول .

٥٤٤٤ – تَقَنَ
تقن ارضه : سقاها الماء الخاثر لتجود .

٥٤٤٥ – تَقْنين Restriction (F).
Restriction, Limitation (E).
الاقتصار على الحاجة فقط .

٥٤٤٦ – تَقَوُّس الجوشب Bouleture (F).
Upright on fetlock-joint (E).
عيب في قوائم الفرس ، راجع بروز الجوشب .

٥٤٤٧ – تَقْويس Arcure (F). Arching (E).
التقويس او التحجين هو حني القضيب على شكل القوس .

٥٤٤٨ – تَقْويض Histolyse (F). Histolyse (E).
التقويض اضمحلال النسج الحية عند الحيوان او الحشرة .

٥٤٤٩ – تَقْويم Prisée (F). Appraisement (E).
هو تثمين جردة التركة من منقولات وامتعة الذي يقوم به احد كتاب المحكمة .

٥٤٥٠ – تَقْويم ، رُزْنامة Calendrier (F).
Calendar (E).
جدول فصول السنة وشهورها وايامها وتواريخ اعيادها .

٥٤٥١ – تَقْويم زِرَاعي ، رُزْنامة زِرَاعيّة
Calendrier agricole (F). Agricultural calendar (E).
جدول مواعيد الاعمال الزراعية المختلفة اخصها المواسم .

٥٤٥٢ – تَقِّيَّات ٥ Taccacées (F). Taccaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة قريبة الشبه من النرجسيات تشمل التقة والشيزوكبسا .

٥٤٥٣ – تَقَيُّح Purulence
حالة الجرح الفاسد المادة الذي يعلوه القيح .

٥٤٥٤ – تَقْييد Enregistrement (F).
Enregistering (E).
هو التدوين او التسجيل .

٥٤٥٥ – تُلُكّ التلك طائر يقال له ابو تمرة (التاج) .

٥٤٥٦ – تَكاثُر ، تَكْثير Multiplication
ازدياد العدد .

٥٤٥٧ – تَكافُؤ Valence
تكافؤ العنصر ، كيماوياً ، هو عدد ذرات الهيدروجين التي تتحد بذرة واحدة من هذا العنصر .

٥٤٥٨ – تَكافُؤ Parité (F). Parity (E).
هو ان تكون قيمة النقد المعدني بالنسبة الى نقد آخر متكافئة مع وزن المعدن الذي تحواه || اما في القيم المنقولة فيقال ان سعرها متكافئ اذا كان سعر اصدارها او بيعها او تسديدها متكافئاً مع قيمتها الاسمية .

٥٤٥٩ – تَكامُل ٥ Rédintégration (F).
Redintegration (E).
طاقة كامنة في بعض الحيوانات الدنيا اخصها الخراطين تمكنها عند قطع واحد منها الى شطرين من تجديد الاعضاء المبتورة في كل قسم فيعود كل واحد من القسمين فرداً كاملاً .

٥٤٦٠ – تَكَة ٥ Thèque (F). Theca (E).
خلية نباتية تتحول الى كيس صغير ينشأ فيه بوغ الفطور . ج . تكات وتكك .


٥٤٦١ – تَكْثيف Densimétrie (F). Densimetry (E).
قياس الكثافة أي الثقل النوعي .

٥٤٦٢ – تَكْحيل Vinage (F).
Putting alcohol into wine (E).
اضافة ما يجب من الكحول الى الخمر او غيرها من العصارات النباتية لتجود .

٥٤٦٣ – تَكْديس Bottelage (F).
Tying up in bundles (E).
جمع التبن اي الكلأ اليابس الى اكداس .

٥٤٦٤ – تَكْديم Blocage (F). Blocking (E).
رصف الحجارة ورصها .

٥٤٦٥ – تَكْروري* Pristipoma bennetti (S).
Pristipome ronfleur (F).
سمكة من الشخرم تنتمي الى فصيلة الفرخيات . يكثر وجودها في البحر المتوسط والبحر الاحمر . طولها نحو ٦٠ سم . تتميز بكثافة حراشفها وبقوة زعانفها الشائكة .


تكروري

٥٤٦٦ – تَكْريب Culture en terre vierge (F).
التكريب هي الزراعة في الكريب الذي لم يزرع قط .

٥٤٦٧ – تَكْرير Rectification
عملية يقصد بها تنقية الكحول وذلك بفصل جميع المواد الغريبة عنها . قوامها الرئيسي اعادة التقطير .

٥٤٦٨ – تَكْزيد ٥ Echenillage (F).
Ridding of caterpillers (E).
عملية غايتها القضاء على مختلف الديدان التي تعشش في اطراف افنان الاشجار . وقد تم بقطع الافنان العائلة ثم جمعها وحرقها .

٥٤٦٩ – تَكْسو ٥ Tacso
هي آلامية تكسو ، جنبة عارشة مثمرة .

٥٤٧٠ – تَكْسوديوم ، طَقْسوسي
Taxodium (S). Taxodier (F). Sabino tree (E).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من السرويات وفصيلة الصنوبريات . انواعه قليلة اعرفها واشهرها التكسوديوم الاقرع .

٥٤٧١ – تَكْسوديوم أقْرَع *
Taxodium distichum (S). Taxodier chauve, Cyprès chauve (F). Common bald cypress, Sabino tree, America bald (E). Echte sumpfeibe (D). Cipresso calvo, C. gaggia, C. della Virginia (I).
نوع من التكسوديوم شجرته كبيرة القد مردنية الشكل تعلو من ٤٠ الى ٥٠ م . ساقها منتصبة . اغصانها متتابعة لبدة . اوراقها حرشفية مهدبة لونها الى الخضرة الزاهية . ثمارها اكراز بيضية الشكل صغيرة القد طولها نحو ٣ سم . وهو من الاشجار الحرجية والتزيينية التي ترغب في الاراضي الرطبة العميقة الغور .


تكسوديوم أقرع

٥٤٧٢ - تكسيح القضبان Pliage des barres (F).
Bending of bars (E).
عملية لي قضبان الحديد .

٥٤٧٣ - تكسين Toxine (F). Toxin (E).
التوكسين والتكسين اي القيشب : مادة سامة مختلفة التركيب تفرزها بعض الميكروبات او البكتيريات .

٥٤٧٤ - تكش التكش هو البازي المسن .

٥٤٧٥ - تكعيب Cubage, Cubature (F).
تحويل قياسات حجم الشيء الى وحدات مكعبة .

٥٤٧٦ - تكعيب الخشب Cubage des bois (F).
Cubage of wood (E).
قياس حجم الخشب وقد يتم ذلك بضرب الطول بالعرض والارتفاع او السماكة .

٥٤٧٧ - تكفوره* ، بوبة Thecaphora
جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهوبيات تتميز ببثورها البوغية التي تركب مختلف اعضاء النبات من الجذور والساقل الى الاوراق والازهار || انواعه عديدة تتطفل على القرفيات والمحموديات والمركبات وعلى بعض القطيفيات والسعديات والشبيات والصيوانيات والفويات || مظهره الخارجي بثور بوغية لا قياسية الشكل والحجم . طيالسها حشودة جامدة متجانسة تنفلق عند بلوغها عن غبيرات هبابية لونها الى السمرة الداكنة .


تكفوره


٥٤٧٨ - تكليس ، تكلس Calcination
التحويل الى كلس بواسطة النار .

٥٤٧٩ - تكنولوجيه زراعية Technologie agricole (F).
Agricultural technology (E).
هي علم الصناعات الزراعية .


تكومه ياسمينية

٥٤٨٠ - تكومة Tecoma (S).
Tecoma, Técome (F). Red trumpet flower (E).
Tecome, Trompetenblume (D). Tecoma (I).
جنس شجيرات وجنبات برية وتزيينية من فصيلة البغنونيات منبتها البلاد المعتدلة . اوراقها متقابلة مركبة ريشية . ازهارها كبيرة بوقية الشكل مختلفة الالوان . اخشابها صلبة عطرية الرائحة . انواعها عديدة اشهرها ما يلي .

٥٤٨١ - تكومة أسترالية
Tecoma australis, Pandorea australis (S). Tecoma d'Australie (F).
نوع من التكومة وهي جنبة صغيرة عارشة تمتد نحو ٢٠٠ سم . اوراقها مركبة خماسية او سباعية الوريقات ، نصلها مسنن الحافة مبعثر الزغب . ازهارها تبنية اللون يعلوها ، من الداخل ، توشيح ارجواني .


تكيومتر

٥٤٨٢ - تكومة القطب
Tecoma capensis, Tecomaria capensis, Bignonia capensis (S). Tecoma du Cap (F).
نوع من التكومة التزيينية وهي جنبة عارشة تمتد نحو ٥ امتار اوراقها مركبة تساعية الوريقات . نصلها مسنن الحافة ازغب الصفحة السفلى . ازهارها الى الحمرة النارية .

٥٤٨٣ - تكومة صينية
Tecoma chinensis, Bignonia chinensis, Campsis chinensis, Tecoma grandiflora, Bignonia grandiflora (S). Tecoma de Chine, T. à grandes fleurs, Bignone de Chine, Campsidie de Chine (F).
نوع من التكومة التزيينية وهي جنبة متسلقة تمتد نحو ٤ امتار اوراقها مركبة تساعية الوريقات الجميلة الخضار . نصلها مسنن الحافة مبعثر الزغب . ازهارها كبيرة القد ، عنقودية التجميع ، برتقالية اللون .

٥٤٨٤ - تكومة فيرجينيه Tecoma radicans,
Bignonia radicans, Campsis radi-cans (S). Tecoma de Virginie, Bignone de Virginie, Jasmin trompette, Jasmin de Virginie, Campsi die (F).
جنبة متسلقة تمتد نحو ١٠ امتار . ضروبها عديدة . اوراقها تساعية الوريقات المنشارية التحزيز . فروعها مستطيلة مستدقة حمر اللحاء . ازهارها عنقودية التجميع يختلف لونها باختلاف الضرب . يكثر فيها الاحمر ومشتقاته .

٥٤٨٥ - تكومة منتصبة Tecoma stans (S).
Tecoma dressée (F).
نوع من التكومة وهي شجيرة منتصبة ، ساقها تعلو نحو ٤ امتار . اوراقها تساعية الوريقات نصلها مسنن الحافة ، ازغب الصفحة السفلى . ازهارها تاجي الارتكاز ازهارها الى الصفار الزاهي الجميل .

٥٤٨٦ - تكومة ياسمينية*
Tecoma jasminoïdes, Bignonia jasminoïdes, Pandorea jasminoïdes (S). Tecoma jasminoïde (F).
نوع من التكومة وهي جنبة تزيينية متسلقة تمتد نحو ٦ امتار اوراقها خماسية او سباعية الوريقات . نصلها مالس البشرة ، جميل الخضار الزاهي . ازهارها الى البياض يعلوها من الداخل توشيح احمر متوازي الخطوط .

٥٤٨٧ - تكوير Mise en boule (F).

٥٤٨٨ - تكوين Genèse (F). Genesis (E).
شغل الكون والتكوين بال الفلاسفة وعلماء الفلك منذ اقدم العصور وهو لا يزال مدار بحث اصحاب الاختصاص . اما الرأي السائد عن نشأة الكون ومداه فهو ان الكون المحدود نشأ منذ الوف ملايين السنين من كتلة غازية تراكمت بتأثير العوامل الطبيعية المختلفة واستحالت الى مجموعات شمسية مستقلة . اما مدى الكون ، وهو درس خيالي لانه يرتكز على تقدير السدم ، فيراوح من ١٠٠٠٠ مليون الى ٥٠٠ الف مليون سنة ضوئية . اما التكوين بالمعنى المجازي الاصطلاحي فهو مجموعة الحوادث او العناصر التي ساهمت في ايجاد الشيء .

٥٤٨٩ - تكيومتر* Tachéomètre (F).
Tacheometer (E).
آلة تستعمل في اراثة الارض ومساحتها لاخذ القياسات بالسرعة الكلية .

٥٤٩٠ - تكييس ، تغليف ، غمّ ، تمل ، تمن
Ensachage (F). Sacking (E).
وضع الشيء ضمن الكيس او الغلاف .

٥٤٩١ - تكييف Adaptation
هو تنوّع النبات واستدراجه الى مقتضيات الحاجة والاقليم .

٥٤٩٢ - تَلّ ، تَلَّة Coteau (F).
Slope, Little hill (E).
قطعة من التراب ارفع قليلاً مما حولها .


٥٤٩٣ - تَلاحُم ، تَماسُك Cohésion (F).
Cohesion (E).
المقدور التلاصقي الطوعي الذي يجمع جزئيات الاجسام الى بعضها .

٥٤٩٤ - تلاديانْتَه Thladiantha (S). Thladianthe (F).
جنس نباتات مدادة معمرة من فصيلة القرعيات . انواعها قليلة تزرع للتزيين . جذورها عسقولية غير مأكولة . اوراقها معنقة متعاقبة . قلبية الشكل ، زباء النصل . ازهارها ذهبية اللون ثنائية المسكن ، الانثوية فردية التجمع اما الذكرية فعنقودية . ثمارها بيضية الشكل طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم. لونها الى الحمرة القاتمة .

٥٤٩٥ - تَلاصُق Anastomose (F). Anastomosis (E).
هو في النبات اقتراب عروق الاوراق من بعضها البعض الى حد الجمع .

٥٤٩٦ - تَلاقٍ Intersection
نقطة او نقط التقاء خطين او سطحين او جرمين .

٥٤٩٧ - تَلْبُوفِيلة عَجُولَة ○*


تلبوفيله عجولة

Thalpophila matura, Celaena matura (S).
Thalpophile empressé, Celaene empressée (F).
Thalpophila matura (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة ، موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على النجيليات || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٧ م م. جسطتها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ م م. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها كثيف الخمل حنطي اللون . بطنها شبه مردني الشكل ، اسمر اللون ، اصفر المواج || رواشنها عند الشقين الى الحنطي يعلوه في الزوج الامامي تبقيع وزركشة وتبضيع تراوح من الجوزي الى الكستني . ويعلوه في الزوج الخلفي بقجة طرفية كستنية . اهدابها الى الحنطي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتع المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٥ م م. جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى السمرة يعلوها رواج اخضر وثلاثة خطوط قاطبة جوزية . وخطوط معترضة تبنية تعلو جميع السكم من الجهتين اليمنى واليسرى . رأسها الى الجوزة . مدبها ورواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة على عمق ٤ او ٥ سم.

٥٤٩٨ - تَلْج Glace (F). Ice (E).
راجع جمد .

٥٤٩٩ - تُلْج ، تُلْد Aiglon (F). Eaglet (E).
التلج هو فرخ العقاب والتلد ايضاً .

٥٥٠٠ - تَلْخِيب ○ Intensification (F).
Intensification (E).
التلخيب استعمال اضمن الوسائل لاكثار الانتاج .

٥٥٠١ - تَلَعات Voiles de bateau (F).
Sails (E). التلعات هي قلوع السفن . م تلعة (التاج) .

٥٥٠٢ - تَلْعَة Glèbe, Motte de boue (F).
Glebe, Clod (E). هي المدرة أي الكتلة من التراب .

٥٥٠٣ - تَلْغُوطَه Conopode à tige nue (F).
Earth-nut (E). نبات يدعى آاكثار اجرد ، اطلبه .

٥٥٠٤ - تَلْغُون * Thelygonum (S).
Thélygone (F). Dog's cabbage (E). Hundskohl, Sprungkraut (D). Teligono (I).
جنس نباتات عشبية حولية برية من سبط التلغونيات . انواعه عديدة جميعها اعشاب فرعاء السوق . فروعها غيد لينة لذيذة الطعم . اوراقها بيضية معنقة مائلة النصل . ازهارها خضراء اللون . منبتها مختلف كورد حوض البحر المتوسط .



تلغون

٥٥٠٥ - تَلْغُون واهِن Cynocrambe prostrata (S).
Cynocrambe prostré, Thelygone prostré (F).
نوع من التلغون ، نبات عشبي بري حولي منبته معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه فرعاء . اوراقه متقابلة ، معنقة ، بيضية النصال المائلة . ازهاره صغيرة القد لونها الى الخضار الاصفر المواج .

٥٥٠٦ - تَلْغُونِيات Thélygonées (F).
سبط نباتات عشبية حولية برية من فصيلة اللكتيات .

٥٥٠٧ - تِلْفاف Laceron (F).
هو تفاف الحقل ، اطلبه .

٥٥٠٨ - تِلْفُور ○* Telephorus (S).
Téléphore (F). Telephorus (E).
جنس حشرات مبذولة من غمديات الاجنحة اللينة وفصيلة التلفوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٨ م م. رؤوسها شبه مستديرة . عيونها جاحظة . قرونها الاستشعارية مستطيلة . اغمادها لينة ، لاحفة . اثوابها تختلف مع اختلاف الانواع ، يكثر فيها البني الاشقع المواج .


تلفور


٥٥٠٩ - تِلْفُورِيّات ○ Telephoridae (S).
Téléphoridés (F). Telephoridae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة اللينة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || جميع انواعها لينة الاغماد ، جميلة الالوان الزاهية . بعضها بصاص يشع في الظلمة || اشهر اجناسها التلفور والدملاق .

٥٥١٠ - تَلْفِيد ○ Relargage (F). Soapy (E).
عمل قوامه سكب الماء الممزوج بالقطرون ، ماء القلي ، فوق الزيت وتحريكه ليتصبن || والتلفيد يعني كيماويا التصبين بالمعنى الشامل .

٥٥١١ - تِلْفِيرِيَة ○* Telfairia (S).
Telfairie, Kouème (F).
جنبة معمرة عارشة برية وزراعية من فصيلة القرعيات .


تلفيرية

مهدها افريقية الاستوائية || ساقها تطول من ١٥ الى ٣٠ م اوراقها متعاقبة مركبة وترية التجميع ، ثلاثية او خماسية الوريقات المعنقة البيضيّة النصل المسنّن الحافة . نصالها تطول من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٧ سم. ازهارها بنفسجية اللون ، ثنائية المسكن . الذكرية منها عنقودية التجميع ، ثلاثية المآبر . الانثوية فردية التجميع ، خماسية البتلات المهدبة الاطراف . حوالقها مستطيلة ، متشعبة || ثمارها قرعية الشكل ، خضراء اللون ، كبيرة القد ، طولها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم. وقطرها من ٤٠ الى ٧٥ سم. ومتوسط وزنها نحو ٢٠ كيلو . سوقها سميك المادة اللبابية المليفانية المأكولة يغلف مجموعة من البزور يراوح عددها من ٢٠٠ الى ٣٠٠ || بزورها مستديرة ، مبططة ، صلبة القشور ، جامدة الالبوب العاجي اللون ، اللوزي الطعم . تؤكل مسلوقة او محمصة ويستخرج منها بالعصر نحو ٤٠ ٪ من الزيت الاصفر اللون الصافي الذي يضاهي زيت الزيتون .



تلّوس مستطيل

٥٥١٢ – **تَلْقيح ، حَمْل** Fécondation (F). Fecundation (E).

اخصاب اناث الحيوان .



تمّ أخرس

٥٥١٣ – **تَلْقيح ، إلْقاح** Vaccination

تلقيم مادة الطعم في الجسم السليم .

٥٥١٤ – **تَلْقيح ذاتي** Auto-vaccination (F). Self-vaccination (E).

هو التطعيم الذاتي الذي يجري بدون وساطة .

٥٥١٥ – **تَلَم ، تِلْم** Sillon (F). Furrow (E).

هو اثر اللومة التي يحرث بها في التربة . ج أتلام وتلام .

٥٥١٦ – **تِلُّور** Tellure (F). Tellurium (E).

معدن بسيط مشكال يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة اعمها المتبلور . اكتشف عام ١٧٨٢ . رمزه (تل) ، رقمه الاتومي ٥٢ ، وزنه الاتومي ١٢٧,٦١ ثقله النوعي نحو ٦,٣ ، ينصهر عند ٤٥٢° سغ . ويغلي عند ١٣٩٠° سغ . تكافؤه الايجابي ٦ والسلبي ٢ .



تمّ أسود

٥٥١٧ – **تِلُّوس** ° Tillus (S).
Tille (F). Tillus (E).

جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزوحنيات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة والمعتدلة من العالمين القديم والجديد . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اطوالها تراوح من ٤ الى ١٢ مم. اثوابها عديدة ومختلفة الالوان انما تكثر فيها الالوان السوية || مسرحها نهاري . قوتها رحيق الازهار اخصها ازهار الفصيلة الخيمية || يرقاتها خاشبة تعيش على جذوع السنديان والزان والصفصاف والملول والحور الرجراج .



تمّ صدّاح

٥٥١٨ – **تِلُّوس مُسْتَطيل** °* Tillus elongatus (S).
Tille allongé (F). Tillus elongatus (E).



تمّ قزم

حشرة واشمة خاشبة من فصيلة الزوحنيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . خنافسها تعيش على رحيق أزهار الصيوانيات . يرقاتها تركب جذوع السنديان والعفص والملول والحور .. || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٩٠ مم. ثوبها ازرق الرأس والظهران في الشقين ، اسود الكوسل عند الذكر ، احمره عند الانثى . رأسها صغير الجرم مكوّر الشكل ، مستطيل الخطم الراشف . زباناها صولجانيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، متتابع التحزيز الغمدي القاطب . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى حزيران . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع . تمتح المكن بين لحاء الاشجار وقشورها || اليرقة عند بلوغها الادراك التام ، تطول نحو ١٥ مم. جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب ضليع التآشير ، اسمر اللون ، اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي تحت اللحاء او القشور .

٥٥١٩ – **تَلْويث** Pollution (F). Pollution (E).

استعمال ما من شأنه افساد الهواء او تدنيس المياه .

٥٥٢٠ – **تِلِّيسَة** Testicule (F). Testicle (E).

هما تليستان في ذكور الحشرات . والتليسة هي الخصية .

٥٥٢١ – **تَمّ ، تِمّ ، قُقْنُس** Cygnus (S).
Cygne (F). Swan (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البطيات . تعمر نحو مئة عام . انواعه خمسة . مهدها العالم . جميعها من القواطع مستطيلة العنق ، كبيرة المنقار المفلطح ، فضفاضة الجناح ، قصيرة الذيل المستدير || تألف المياه القليلة الغور وتعيش على سطحها اسراباً كبيرة يراوح عددها من ٢٠ الى ٥٠٠ زوج . حياتها الجماعية ذكوراً واناثى لا يفترقان . قوتها النباتات المائية والبرية والجذور والاوراق والحبوب والحشرات واليرقات والديدان والوزغ والضفادع والسمك . الانثى تبيض من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها وحدها من ٥ الى ٦ اسابيع تحت حراسة الذكر في افحوص كبير القد تدثنه في الارض او في عش تقيمه على سطح الماء بين العشب والاسل .

٥٥٢٢ – **تَمّ أخْرَس*** Cygnus clor, C. mansuetus (S).
Cygne muet, C. commun (F). Domestic swan, Mute or tame swan (E).

نوع من التمّ طوله نحو ١٤٥ سم. وبسطة سقطيه من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. ثوبه ناصع البياض . منقاره احمر اللون اسود الحافة . رجلاه الى الجؤوة . موطنه المياه الاسيوية من الصين واليابان الى الشرق الاوسط والبحر الاسود .

٥٥٢٣ – **تَمّ أسْوَد*** Cygnus atratus (S).
Cygne noir (F). Black swan (E).

نوع من التمّ طوله نحو ١٤٠ سم. وبسطة سقطيه من ٢٣٠ الى ٢٨٠ سم. ثوبه اسود . اباهره بيض . منقاره قرمزي . رجلاه سوداوان . موطنه بحيرات ومناقع استراليه .

٥٥٢٤ – **تَمّ صَدّاح*** Cygnus musicus, C. ferus (S).
Cygne chanteur, C. sauvage (F). Whistling swan, Wild swan (E).

نوع من التمّ طوله نحو ١٦٠ سم. وبسطة سقطيه من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم. ثوبه ابيض تعلو رأسه مشحة من الصفار المذهب . منقاره اصفر اللون اسود الانتشاب . رجلاه الى السمرة . موطنه شواطئ البحار الباردة والمعتدلة من ايسلنده الى افريقيه .

٥٥٢٥ – **تَمّ قَزَم*** Cygnus minor (S).
Cygne nain, C. de Bewick (F). Swan of Bewick (E).

نوع من التمّ طوله نحو ١٢٥ سم. وبسطة سقطيه من

٢٠٠ الى ٢٤٠ سم. ثوبه ابيض ناصع . منقاره ورجلاه الى السمرة. موطنه شواطئ بحار سيبريا وشمالي اروبة .

٥٥٢٦ - **تَمّ مُطَوَّق*** Cygnus nigricollis (S).
Cygne à cou noir (F).

نوع من التمّ طوله نحو ١٥٠ سم. وبسطة سقطية من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. ثوبه ناصع البياض رأسه وعنقه الى السواد اللامع . منقاره اطحل اللون ، رجلاه الى الحمرة . موطنه بحيرات ومناقع امريكه الجنوبية .


تمّ مطوّق

٥٥٢٧ - **تَمّ السَمَكة** Muflier des jardins (F).
Dragon's mouth (F).

هو السيسم الماجوسي نبات زراعي تزييني عديد الضروب والالوان الجميلة الزاهية . اطلب سيسم ماجوس .

٥٥٢٨ - **تَمَاثُل ، مُحَاكاة*** Homothétie
Homothétie (F). Similarity (E).

٥٥٢٩ - **تَمَاثُل الأجزاء** Métamérisation (F).
Metamerisation (E).

حالة الاجسام او الاعضاء المتماثلة الاجزاء .

٥٥٣٠ - **تُمَارِيّ**

التماري: شجرة لها مصع كمصع العوسج الأ انها اطيب منها وهي تشبه النبع . (اللسان) .

٥٥٣١ - **تَمَاسّ ، مُلامَسَة ، مُمَاسّة**

Contact, Osculation (F). Contact, Touch, Osculation (E).

٥٥٣٢ - **تَمَاسِيح** Crocodilidae (S).
Crocodilidés (F). Crocodilidae (E).

فصيلة التماسيح من رتبة الزحافات .

٥٥٣٣ - **تُمْبَاك** Tombac

راجع تنباك .

٥٥٣٤ - **تَمْت** Calepina (S). Calépine (F).

نبات عشبي ، حولي ، بري ، وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى بعض مناطق اروبة الجنوبية والغربية || ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة ، السفلى منها قيثارية الشكل اما العليا فسنانية النصال . ازهاره صغيرة ، ابطية وطرفية الارتكاز ، بيضاء اللون .

٥٥٣٥ - **تَمّة ، تِمّة**

هي الجزة من الشعر والوبر والصوف .

٥٥٣٦ - **تُمْتُم** التمتم هو السماق . راجعه .

٥٥٣٧ - **تَمْتير** Métrage, Métré (F).
Measurement (E). القياس بالمتر وحاصل القياس .

٥٥٣٨ - **تَمْثيل** Assimilation

هو العمل الذي تقوم به بعض اعضاء الاحياء فتحول المواد الغذائية الميسورة او المتوفرة لها الى مواد نافعة يستفيد منها جسم تلك الاحياء .

٥٥٣٩ - **تَمْثيل خَضَبيّ** Photosynthèse (F).
Photosynthesis (E).

عملية تحدث في ضوء الشمس ، العامل في حدوثها مادة تدعى الخضيب توجد في اوراق النبات واجزائه الخضر . تمتص ثاني اكسيد الكربون من الجو فيتحد بالماء داخل الخلايا النباتية ويولد الاكسيجن ويكوّن بعض المواد الهيدروكربونية كالسكر والنشا || من المعروف والثابت ان احتراق الوقود والنفط والخشب يستهلك الكثير من الاكسيجن فنظام الطبيعة المحكم الدورة يقضي بان يعوض هذا النقص الذي يحدث في اكسيجن الهواء بكميات الاكسيجن الذي يتولد من عملية التمثيل الخضبي . ولما كان التفاعل الكياوي الذي يحدث في التمثيل عكس التفاعل الذي يحدث في احتراق المواد الهيدروكربونية وغيرها ... ولما كان احتراق المواد الهيدروكربونية يولد مقداراً من الطاقة . وحيث ان المصدر الذي يمد النبات بهذه الطاقة هو الشمس . لذلك نشهد ان النبات لا يتم نموه الا بضوء الشمس . وانه يدخر الطاقة في سائر أعضائه . وانه عندما تحترق قطعة من الخشب مثلاً يتولد عنها مقدار من الحرارة هي في الواقع جزء من طاقة الشمس المدخرة فيها . وانه عندما يأكل الانسان الفاكهة او الحبوب او الخضر فانه يستمد منها الطاقة اللازمة لجسمه وهي الطاقة التي يرجع مصدرها الى الشمس .

٥٥٤٠ - **تَمْحيت°** Sucrage, Chaptalisation (F).
Sucaring (E).

اضافة السكر اللازم الى الخمر لرفع نسبة كحولها .

٥٥٤١ - **تَمْخيض** Barattage (F). Churning (E).

عمل يراد به تجميع الكريات الزبدية وفصلها عن المخيض .

٥٥٤٢ - **تَمَدُّد** Dilatabilité (F). Dilatability (E).

٥٥٤٣ - **تَمْديد** Dilatation (F). Dilation (E).

٥٥٤٤ - **تَمْديد طولي** Dilatation linéaire (F).
Linear dilation (E).

٥٥٤٥ - **تَمْر هِنْدِي* ، حَوْمَر ، حُمَّر**

Tamarindus indica (S). Tamarinier, Tamarin (F). Tamarind tree (E). Tamarindenbaum (D). Tamarindo, T. dolce, T. dizio (I).

شجرة زراعية مثمرة من فصيلة القرنيات . تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابلة متعاقبة معنقة ريشية . ازهارها عنقودية التجميع تاجي الارتكاز . ازهارها صفر وحمر. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها في جميع الاصقاع الحارة نظراً لكثرة فوائدها . اوراقها طاردة للدود . ازهارها تفيد الكبد . ثمارها تنفع المعدة وتسهلها ، وتربب ويستحضر منها شراب مفيد . قشورها غنية بالمواد القابضة تستعمل ضد الاسهال المزمن . خشبها صلب . اوراقها علفية تأكلها الماشية .


تمر هندي

٥٥٤٦ - **تِمْراد ، تِمْريد** Colombier (F).
Pigeon-house (E).

التمراد هو برج الحمام والتمريد ايضاً . ج تماريد .

٥٥٤٧ - **تَمْرَان** Tamarin (F).

هو الميداس من القرود الدبية .

٥٥٤٨ - **تَمْرَة* ، رُطَبَة** Datte (F). Date (E).

هي ثمرة النخيل الجافة . وقد جاء في الحديث الشريف : « أما الرطب فطعام مريم ولو علم الله طعاماً خيراً منه لاطعمها اياه » . وجاء في سورة مريم : « وهزّي اليك


تمر

بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً . » || وقال فيها شوقي :
« طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب » .
وهي من الثمار الغذائية الغنية بالاملاح المعدنية القلوية وبالفيتامينات « ا » و « ث » . وحداتها الغذائية تبلغ ٨٥٪ متوسط تركيب لبابها المأكول :


تمّس أحمر الزور

هيدرات الكربون	٧٨,٠ ٪
بروتاين	٢,٥ ٪
مواد دهنية	٣,٠ ٪
مواد معدنية	١,٥ ٪

٥٥٤٩ – تُمَّرة Cinnyris
راجع تمير .


تمساح الهند


٥٥٥٠ – تمزز Dégustation (F). Tasting (E).
راجع تذوق .

٥٥٥١ – تمزيق Lacération (F). Laceration (E).
هو تقطيع الشيء كالصحيفة .

٥٥٥٢ – تمّس أحمر الزور o*
Bucco ruficollis (S). Tamatia à gorge rouge (F).
طائر من البقّاق . موطنه بعض مناطق المكسيك . يألف الغابات الكثيفة الاشجار ولا يقترب من الاماكن الآهلة || جسمه متوسط القد ، ربع القامة ، يطول نحو ٢٠ سم. يتميز بكبر رأسه وبسباله المهدبة وبمنقاده المخروطي الذرب الطرف . ثوبه الى الشهبة المتفاوتة المواج يعلوها توشيم اصعر . زوره الى الحمرة القاقمة يحدّها طوق اسمر ينتهي بالشهبة . صدره وبطنه الى الشهبة الموشّمة بالاسمر . جناحه معتدل الطول . ذنبه مستدير الطرف . ساقه دقيقة سمراء اللون . حدقة عينه الى الصفار العسلي || قوته الحشرات على اختلاف اشكالها وانواعها والنمل || يدثن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين بينما الذكر يؤمّن لها الغذاء .



تمساح أمريكي

٥٥٥٣ – تمساح Crocodilus (S). Crocodile
جنس حيوانات قازبة لاحة من فصيلة التماسيح . انواعه عديدة مهدها مياه البلاد الحارة والاستوائية من اسيوية وافريقية واميركية . جميعها مستطيلة الاجسام الخشنة تتميز بطول رؤوسها واذنابها ، بقوة فكوكها الكبيرة وبصغر عيونها الجاحظة . مناخرها مرتفعة طرفية الارتكاز ، جرامزها رباعية ، جانبية ، قصيرة . جلودها صفنية قاسية . اثوابها الى السمرة الرصاصية الخضراء المواج . بطونها اقل سمرة من ظهورها . وهي من الحيوانات الشديدة البطش المؤذية . اناثها تبيض على الشطوط الرملية بين الخز والطمي .


تمساح كيمان

٥٥٥٤ – تمساح الهند* ، أزوم Gavial
نوع من التمساح يعيش في مياه الهند . طوله نحو ٦ امتار . يتميز باستطالة رأسه وفكيه . يقال انه لا يخشى البحر وقد شوهد على بضعة اميال من الشاطئ .

٥٥٥٥ – تمساح اميركي* ، أللّيغاتور Alligator
نوع من التماسيح الكبيرة القد . مهده المياه الاميركية . طوله نحو خمسة امتار . يقال انه شرس الاخلاق كثير الشبق لا يقلب اناثه التي يستبطنها لسفادها الا بعد كلله التام او عند اقتراب ذكر آخر .


تملوس مبذول

٥٥٥٦ – تمساح كيمان* ، كيمان Caïman (F).
Caiman, American crocodile (E).
جنس تماسيح يعد بعض الانواع المتفاوتة القد . بعضها كبير الجثة طوله يراوح من ٥ الى ٧ امتار . وبعضها صغير القد طوله نحو ٢٠٠ سم. اشهر انواعه الكيمان الاميركي وكيمان النيجر وكيمان الصين .

٥٥٥٧ – تمساحيات Crocodiliens (F).
Crocodiles (E).
مرتبة من الزحافات تشمل فصيلة التماسيح .

٥٥٥٨ – تمشيط ، مشط Hersage (F).
Harrowing (E).
عملية زراعية الغاية منها اما تنعيم التربة بتفتيت مدرها او تبسيطها بعد الحرث لتسوية اخاديدها مع جمع اعشابها او لطمر البذار والسماد .

٥٥٥٩ – تمعّج Boursouflure (F). Bloatedness (E).
ارتفاخ والتواء وتثني سطح نصل الورقة .

٥٥٦٠ – تمغنط ، مغنطة Aimantation (F).
Magnetization (E).
الحاق خواص المغنطيس بالجسم المقصود .

٥٥٦١ – تمغنط كهربي Electromagnétique (F).
Electromagnetic (E).
كل ما له علاقة بعوامل المغنطيس والكهرباء .

٥٥٦٢ – تمغط ، إنمغاط Extensibilité (F).
Extensibility (E).
قابلية الشيء الى التمدد .

٥٥٦٣ – تمقلب o ، مقلبة o
Tropicalisation (F). Tropicalisation (E).
التمقلب او المقلبة جعل المواد واللوازم الصناعية وغيرها لا تتأثر بالمناخ المقلابي .

٥٥٦٤ – تمك Bosse du chameau (F).
Hump, Hunch (E).
سنام الجمل .

٥٥٦٥ – تمكنة o Pondaison des insectes (F).
Laying of insects (E).
التمكنة زمن القاء المكن او متحه عند الحشرات .

٥٥٦٦ – تملك Acquisition (F).
Acquisition, Acquiring (E).
راجع اكتساب الملكية .

٥٥٦٧ – تملوس o Thymallus (S).
Ombre (F). Umber, Grayling (E).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات. انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة . يكثر وجودها في معظم انهر اوروبة الوسطى والشمالية || اجسامها وشعية الشكل . زعانفها الظهرية كبيرة . زعانفها الشرجية فارقة . لحومها جيدة الصنف || اشهر انواعه التلموس المبذول .

٥٥٦٨ – تملوس مبذول o* Thymallus
vexillifer (S). Ombre commun (F). Common Umber (E).
سمكة من التملوس . اعطانها معظم الانهر الاوروبية والتركية السريعة الانسياب || جسمها وشعي الشكل يطول نحو

٥٠ سم. ظهرها الى الربدة الغبراء بعد الزرقة الخافتة التي تعلوه في زمن النمو. جانباها وبطنها الى الربدة الفضية. رأسها وخطمها الى الربدة السمراء. محسراها منقطان بالاسود || لحمها لذيذ الطعم ، صعتري العرف ، مرغوب فيه.

٥٥٦٩ - تُملُول

التملول : نبت يبكر في اول الربيع وايام الدفء (التاج).

٥٥٧٠ - تمليح Salage (F). Salting (E).

رش الملح على العلف او الحشيش او على بعض المأكولات المعدة للحفظ كالسمك واللحم الخ ...

٥٥٧١ - تمليخ Œilletonnage (F). Layering (E).

راجع تخليف.

٥٥٧٢ - تمليس Roulage (F). Rolling (E).

راجع تحديل.

٥٥٧٣ - تمليك Aliénation (F). Alienation (E).

هو نقل ملكية عين او حق.

٥٥٧٤ - تمليكة Brède caya (F). Bastard mustard (E).

راجع ابو قرن.

٥٥٧٥ - تملين Malléination, Malléinisation

(وضع الامير مصطفى الشهابي) هو حقن الفرس بسائل المللين (Malléine) لتشخيص مرض الرعام.

٥٥٧٦ - تَمَنْدُوَه ٥ ، دَفِر الحراج ٥*

Tamandua (S). Tamandua, Puant de la forêt (F). Middle Ant-eater (E).

جنس حيوانات لبونة درداء من دوديات الالسنة وفصيلة النامِلات. انواعه المعروفة اربعة. اعطانها امريكة الاستوائية. ملجئها الحياتي فردي لا تجتمع الا في زمن الوداق. تألف البراري والاحراج. مسرحها دجوي. تتسلق الاشجار بخفة في طلب النمل والحشرات والعسل || اجسامها تطول من ٨٥ الى ١١٠ سم. بما فيه الاذناب التي تطول من ٣٥ الى ٤٦ سم. ارتفاعها يراوح من ٣٠ الى ٣٤ سم. رؤوسها صغيرة ، مستطيلة ، شبه مخروطية الشكل. ألسنتها شبه اسطوانية الشكل ، جماحة. عيونها واذانها صغيرة. قوائمها قصيرة ، الامامية منها مجنة الاظافر القوية ، اللامتساوية الطول. اذنابها مستطيلة ، سرحة ، أخاذة. اثوابها تختلف مع الانواع || اناثها اصغر قداً من ذكورها وتضع جرواً واحداً ترضعه نحو اربعة اشهر.

اما انواعه فهي التالية :

٥٥٧٧ - تَمَنْدُوَه أسْوَد ٥ Tamandua nigra (S). Tamandua noir (F).

٥٥٧٨ - تَمَنْدُوَه تِبْنِيّ اللَّون ٥ Tamandua straminea (S). Tamandua couleur de paille (F).

٥٥٧٩ - تَمَنْدُوَه مَسْرُوج ٥ Tamandua sellata (S). Tamandua à selle (F).

٥٥٨٠ - تَمَنْدُوَه مُسْتَطِيل الذَّيل ٥ Tamandua longicauda (S). Tamandua à longue queue (F).

٥٥٨١ - تَمَنْوَر أعْرَف ٥* ، يرُومي ٥

Myrmecophaga jubata (S). Tamanoir à crinière, Grand Fourmilier, Yurumi (F). Great Ant-eater (E).

حيوان لبون أدرد وحيد الجنس والنوع من دوديات الالسنة وفصيلة النامِلات. اعطانه بعض مناطق امريكة الاستوائية. يألف البراري والاماكن القليلة الاشجار. ملجئه الحياتي فردي. لا يقترب الذكر من الانثى الا في زمن الوداق. الانثى تضع جرواً واحداً ترضعه نحو اربعة اشهر. قوته النمل وبعض الحشرات || جسمه مستهجن الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٧٠ سم. ارتفاعه نحو ٦٠ سم. رأسه صغير الجرم مستطيل الفقم الخرطومي الشكل. لسانه جماح ينشب عند قذفه نحو ٥٠ سم عيناه صغيرتان واذناه ايضاً. قوائمه ضخمة غليظة. قائمتاه الاماميتان مجهزتان باظافر مستطيلة محجنة. عفرته تمتد من الرأس الى الذنب. ذنبه جثيل السبيب الذي يطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. ثوبه الى الرمكة تشوبها نمشة سوداء ويعلوه في عنقه وصدره جدة سوداء تمتد وتضيق حتى الكفل ويطوّق الجدة حتار ابيض. قائمتاه الاماميتان مبقجتان بالاسود || الانثى اصغر قداً من الذكر وسبيب ذنبها اقصر من سبيبه.



تَمَنْدُوَه



تَمَنْوَر أعرف

٥٥٨٢ - تِمنُور مُقَعَّر الذَّنَب ٥

Temnurus albicollis (S). Temnure à queue échancrée, Priotèle à queue échancrée (F).

طائر من فصيلة الطرغونيات. موطنه جزيرة كوبا. يألف الغابات والاحراج. ملجئه الحياتي جماعي. جماعاته قليلة العدد. قوته المواد النباتية اخصها الثمار والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. يتميز باستطالة ذنبه المقعّر الرفال. ثوبه العلوي اسفع لامع متداخل الازرق والاخضر. صدره ابيض. بطنه احمر. منقاده ترمزي اللون. جناحاه وذنبه مبقجة بالابيض || يدثن عشه في تجاويف الاشجار الانثى تحضن بمناوبة الذكر نحو اربع بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً.

٥٥٨٣ - تِمنُورينُس مُنَقَّط البَطْن ٥

Cléone piqueté (F).

هو الكوتبع المنقط البطن ، حشرة مؤذية من السوسيات ، اطلبها.

٥٥٨٤ - تَمْنُوشيلا زَرْقاء Temnochile bleu (F).

حشرة قدعى اسطوبة الصنوبر. راجع رقم ١٤٠٩.

٥٥٨٥ - تَمْنُوفيل ٥ Thamnophilus (S).

Thamnophile (F). Thamnophilus (E).

جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الجيثليات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في بعض اقطار القارة الامريكية اخصها الجنوبية. تألف الاحراج والغابات الخريدة الباثقة. ملجئها الحياتي زوجي. قوتها الحشرات والدوديات والعظاء... اجسامها ربعة تطول من ١٨ الى ٢١ سم. رؤوسها كبيرة مناقيدها ضليعة. اجنحتها واذنابها معتدلة الحجم ، مستديرة الاطراف. اثوابها تختلف مع الانواع ، جميعها مبلقة بالالوان الزاهية || اعرف انواعه واشهرها التمنوفيل الاشهب.

٥٥٨٦ - تَمْنُوفِيل أَشْهَب ٥*، بَطَرَه ٥

Thamnophilus cinereus (S).
Thamnophile gris, Batara (F).

طائر من التمنوفيل وفصيلة الجيثليات. موطنه غابات البرازيل. ملجئه الحياتي زوجي. قوته الحشرات والدويبات والوزغ وفئران الحقل.. || جسمه ربعة يطول نحو ٢١ سم. رأسه كبير الجرم تعلوه كشة صغيرة منسدلة على القفن. منقاده ذرب ضليع. ثوبه الى الشهبة. رأسه وكشته الى الجؤوة. زوره وصدره مقلّدان بالجؤوة السعفاء المواج. جناحاه مبقّعان بالاحمر الالعس. ذنبه مجذع بالاحمر الامغر || يدشّ عشه في الاشجار الرفيعه الملتفة الافناد والافنان الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات. الذكر يؤمن لها الغذاء والحماية.


تمنوفيل أشهب

٥٥٨٧ - تَمِه

Ranci (F). Rancid (E).

التمه من الدهن واللبن واللحم والطعام: الذي فسد وتغير ريحه وطعمه.

٥٥٨٨ - تَمَوُّه

Hydratation (F). Hydration (E).

التموّه عملية اتحاد الماء او مركباته مع بعض المعادن او الاجسام.

٥٥٨٩ - تَمَوُّجِي

Ondulatoire (F). Undulatory (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان طابعه الحركة الموجية.


تمير

٥٥٩٠ - تموز


Juillet (F). July (E).

يعرف ايضاً بيوليو. الشهر السابع من السنة الشمسية. وهو من شهور الصيف الحارة. مدته واحد وثلاثون يوماً. في العقد الاول منه تطلع الشعرى وفي اليوم الثامن عشر تبتدئ الباحور العربية (راجع باحور).

تقويمه الزراعي – اعماله الزراعية عديدة اخصها:

١ – **في الزراعات العامة الموسمية**: العناية بزراعة القطن، متابعة عزقها وريها وتعشيبها مع مكافحة حشراتها واوصامها الفطرية. توزيع الاسمدة على الاراضي المعدة للزراعات الشتوية. تعشيب زراعات التبغ ومتابعة قطاف الاوراق وتجفيفها. متابعة اسقاء التبوغ المروية اخصها الفيرجينية وعدم الاسراف في سقاية التنباك. متابعة الاعتناء بجميع الزراعات الصيفية ووقايتها من الحشرات والاوصام.

٢ – **في الاشجار المثمرة**: متابعة الاسقاء والعزق والتعشيب والتطعيم. مكافحة الحشرات والاوصام على اختلاف انواعها. توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة على التفاح والاجاص والسفرجل والدراقن.. لتمكينها من الادخار اللازم للموسم المقبل. متابعة وانهاء التطعيم الرقعي في اللوزيات.


تميكة صغيّرة

٣ – **في الحمضيات**: متابعة العزق والتعشيب والاسقاء. يحسن مد الاشجار الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل كالنيترات. المباشرة بتطعيم النصوب. متابعة مكافحة الحشرات القشرية.

٤ – **في الاشجار المختلفة**: اسقاء الموز وتعشيبه وتوزيع الاسمدة الكيماوية المركبة مع الانتباه لوجوب اكثار عنصر البوتاس الضروري للثمر. اما في الكرمة فمن الواجب متابعة استعمال الفواطير الخاصة بالارمداد والميلديو.

٥ – **في البقول والزهور**: اعداد مشاتل البندورة والباذنجان والملفوف... بذر مشاتل الزهور الشتوية. تطعيم الورد والنسرين والاعتناء بجميع الزهور الصيفية مع مكافحة حشراتها واوصامها الفطرية.

٥٥٩١ - تَمْوِير

Rotation (F). Rotation (E).

الحركة حول محور او دورة محورية.

٥٥٩٢ - تَمْوِيل

Financement (F).
Financing (E).

التمويل الامداد بالمال.

٥٥٩٣ - تُمَيْر*، تُمَرَة، أبو تَمْرَة، إبْن تُمَرَة

Cinnyris, Nectarina (S), Souïs-Mangas, Suce-fleurs (F). Sunbird, Bloom-suyger, Suyker-woogel (E).

جنس طير من فصيلة المنثريات ورتبة الجواثم الرقيقات المناقير. انواعه ٢٣ اعطانها افريقية ومدغسكر وبعض الجزر والمناطق الاسيوية الحارة. جميعها عصافير صغيرة القد مستطيلة المناقير والالسنة المنفطة الخيطية الزوائد الطرفية. اثواب ذكورها جميلة الالوان المتراكبة المتداخلة الزاهية. وهي تجرس الزهر كالنحل وتأكل التمر وكل ثمر حلو المذاق || تدشّ في الادغال القليلة الارتفاع. اناثها تفقس من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور. اشهر انواعه ما يتبع.

٥٥٩٤ - تُمَيْر أبيض البطن، نُسَك

Cinnyris albiventris (S).

تمير صغير القد ابيض البطن موطنه الخليج الفارسي.

٥٥٩٥ - تُمَيْر النيل

Nectarina metallica (S).

نوع من التمير صغير القد متراكب الالوان السفعية المواج موطنه وادي النيل والحبشة والصومال.

٥٥٩٦ - تُمَيْر حَبَشي

Cinnyris habessynicus (S).

نوع من التمير صغير القد متراكب الالوان الزاهية موطنه الحبشة وارتريه وحوض البحر الاحمر.

٥٥٩٧ - تُمَيْر فلسطيني، أبُو الزُهور

Cinnyris oseae (S).

نوع من التمير صغير القد جميل الالوان الزاهية. موطنه فلسطين ولبنان الجنوبي. يكثر في غور الاردن.

٥٥٩٨ - تَمِيكَة صُغَيِّرَة*، قَوْبَعَة البَراعِم، قَوْبَعَة الزُعْرُور، قَوْبَعَة الأشجار المُثمِرَة.

Recurvaria nanella, R. crataegella (S).
Teigne des bourgeons, T. de l'aubépine, T. des arbres fruitiers (F). Lesser bud moth (E).

حشرة من فصيلة القوبعيات حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة وامريكة. فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي. سرفتها خاضلة لاغبة تثقب البراعم الزهرية وتعيش في داخلها وتقضم نصل الاوراق. تركب الزعرور والتفاح والمشمش والخوخ والدراق ولا تعف عن اللوز والكرز والاجاص || جسمها صغير قضيف يطول نحو ٤ م. بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٢مم. رأسها صغير الجرم، اسمر الطحله. عيناها صغيرتان. زباناها خيطيان. ملامسها نحيلة. مرشفها جدعة. جؤشها اطحل اللون حنطي المواج كالبطن || روشناها الاماميان الى الطحلة الحنطية يعلوها تسنيج وزركشة بيضاء. روشناها

الحلفيان الى الشهبة السوية . اهدابها كبيرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . حياتها قصيرة الامد تعيش نحو ١٥ يوماً . تسرح من الغروب الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بيومين وتباشر متح المكن بعد الكوم بيوم واحد وتلقيه ميحادياً في مجموعات لامتساوية العدد على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٥ الى ٦ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجرم ، امغر اللون ، اسود الرأس ، يعلوه في ثبج الظهر ثمول جؤوية صغيرة يتوسطها هلب قصير متصب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة داخل طيات الاوراق المشبوكة التي حبكتها في آخر طورها اليرقي .

٥٥٩٩ - تُمَيْلَة دويبة على قدر الهرة (الجاحظ) .

٥٦٠٠ - تَمْييز Différenciation (F). Differentiation (E).
تقدير الفرق بين شيئين او اكثر .

٥٦٠١ - تُنّ Thon (F). Tunny-fish (E).
هو التون ، اطلبه . الواحدة تنة .

٥٦٠٢ - تَناتُل Hétérogénéité (F). Heterogeneity (E).
التناتل والزمع والزماع هي صفة الاشياء غير المتجانسة .

٥٦٠٣ - تَناجُل Multiplication
هو التكاثر عند الحيوان والحشرات .

٥٦٠٤ - تَنازُل Désistement (F). Desistance (E).
هو ان يترك المرء بمطلق ارادته حقاً له او فائدة تعود عليه .

٥٦٠٥ - تَناسُب Homogénéité (F). Homogeneity (E).
راجع تجانس .

٥٦٠٦ - تَناسُق ، تَناظُر ، مُطابَقَة ، مُعادَلَة
Symétrie (F). Symmetry (E).
ترتيب اجزاء مماثلة في مجموعة واحدة منسجمة التنظيم .

٥٦٠٧ - تَناسُقِيَّة ° Uniformitarisme (F). Uniformitarism (E).
نظرية تأهّبية تقول بوجوب ايضاح ماضي الكرة الارضية والكائنات الحية بناء على المعطيات الحالية واستناداً الى مدى تأثيراتها التطورية في الوثل الحكمي والاضاضي العام .

٥٦٠٨ - تَناسُل ، تَوالُد Reproduction
هو في الحيوان والنبات مجموعة الطرائق المتبعة في الاكثار التناسلي الصحيح للوصول الى الافراد والسلالات المقصودة . وقد يتم ذلك بالاصطفاء والتصالب والتهجين والتخليط .

٥٦٠٩ - تَناسُل تَناوُبي Généagenèse (F). Geneagenesis (E).
ويدعى التناسل الدوري او التعاقبي .

٥٦١٠ - تَناسُل شِقّي Sexiparité (F). Sexiparity (E).
التناسل الشقي تناسل يوجب التحام الركن الذكري بالانثوي .

٥٦١١ - تَناسُل يَرَقِيّ ° Paedogenèse, Pédogenèse (F). Paedogenesis (E).
التناسل اليرقي ملجن وراثي يكيّف استمرار الحياة عند بعض فئات الحشرات والحوينات الدنيا فينجم اما عن القمملة او عن اخصاب العناصر الجنسية او عن التوالد العذري .

٥٦١٢ - تَناسُلي ، نَزْوِيّ ° Génital, Génésique (F). Genital (E).
صفة ما يعود الى التناسل او ما يمت الى اعضاء التناسل .

٥٦١٣ - تَناسُلِيّ Générationnel (F). Generational (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما يتم عن طريق التناسل او التوالد .

٥٦١٤ - تَناف ، تَنافُر ، تَناقُض
Incompatibilité (F). Incompatibility (E).
هو عدم ملائمة الاشياء بعضها الى بعض .

٥٦١٥ - تَنافُذ Osmose (F). Osmose, Osmosis (E).
التنافذ او التحال او الانتشار الغشائي هي الخاصية التي تمكن مرور السوائل والمواد البلورية المذابة خلال الحواجز الطبيعية ذات المسام .

٥٦١٦ - تَنافُذ خارجي Exosmose
راجع تحال خارجي .

٥٦١٧ - تَنافُذ داخلي Endosmose
راجع تحال داخلي .

٥٦١٨ - تَنافُذيّ ، تَناضُحي Osmotique (F). Osmotic (E).
صفة ما هو خاضع للتنافذ .

٥٦١٩ - تَنافُر Discordance (F). Discordancy (E).
صفة الشيء العادم التناسب والانسجام .

٥٦٢٠ - تَنافُسِيّ Compétitif (F). Competitive (E).
ما هو قابل المنافسة او له علاقة بها .

٥٦٢١ - تَناقُصِيّ Dégressif (F). Decreasing (E).

٥٦٢٢ - تَناوُب Relais (F). Relay (E).

٥٦٢٣ - تُنْباك ، تُمْباك Tombac
نبات زراعي صناعي تكثر زراعته في ايران وسورية ولبنان حيث يستعملون اوراقه الجافة للتدخين بواسطة الاراكيل . وهو نبات حولي متوسط الانتاج يستلزم الري . زراعته كزراعة التبغ تخضع لنظام الحصر ان في لبنان او في سورية || ضروبه عديدة اشهرها الاصفهاني والشيرازي .

٥٦٢٤ - تُنْباك أَصْفَهاني *
Nicotiana petunioides alata persica (S).
ضرب من التنباك يتميز باوراقه الحاضنة الفارشة . نصلها كبير القد ، متمعج الصفحة ، قلبي القاعدة ، ذرب الزام الاخير || منه تحدر التنباك اللبناني الذي تحافظ على سلامته ادارة حصر التبغ ومنه ايضاً تحدر التنباك اللاذقاني الذي اصبح الآن سحنة مستقلة || زراعته مروية . يجود


تنباك لبناني أصفهاني الأصل

في الاتربة المتوسطة الاندماج ، العميقة الغور ، الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية . يزرع بمعدل ٤ شتول في المتر المربع . تقرف شتوله قبل الازهرار وبعد انتزاع الاوراق السفلى العادمة الفائدة . ويترك على الساق الواحدة من اربع الى خمس ورقات تقطع وتجفف عند اكتمال ازربابها .

٥٦٢٥ - **تُنْبَاك شيرَازِي**

Nicotiana rustica asiatica persica (S).

ضرب من التنباك يتميز باوراقه المعنقة القلبية الشكل . نصلها مالس الصفحة المتوسطالقد . اوراقه الجافة عادمة التبقيع ، سوية اللون الكستني الفاتح || يزرع ويعامل كالتبغ دون اللجوء الى القرف او خصي الازهار . يجفف باقتلاع الشتول وتعريضها لاشعة الشمس . يوضب ويرزم بسوقه واوراقه وازهاره . يستعمل استعمال التنباك الاصفهاني .


تنجي قرمزيّ

٥٦٢٦ - **تُنْبُل** Betel, Temboul (F). Betel pepper (E).

راجع تامول .

٥٦٢٧ - **تَنْبيت** Levée (F). Raising (E).

التنبيت هو اول خروج النبات . راجع قصوع .

٥٦٢٨ - **تَنْبيغ ، جَبّ** Pollinisation artificielle (F). Artificial pollinization (E).

هو تعفير الازهار الانثوية بجدرات وليع الازهار الذكرية . وهي عملية شائعة الاستعمال بالنخل و بغيره من النباتات الثنائية المسكن او الضعيفة الاخصاب الذاتي .

٥٦٢٩ - **تَنْبيق ، تَنْسيق ، تَصْفيف ، تَقْسيط** Plantation en lignes (F). Planting in lines (E).

هو الغرس بالصف في خطوط متساوية الابعاد . يقال صفف ونسق وقسط ونبق النصوب اي غرسها صفوفاً متتابعة متساوية الابعاد .

٥٦٣٠ - **تَنْبيه** Avertissement, Information

راجع إنذار .

٥٦٣١ - **تَنْتُورة مَجِيدة** Tanyptera gloriosa (S). Tanyptère glorieuse (F).

حشرة لاموذية من فصيلة القمصيات . جسمها معتدل القد يطول من ١٤ الى ٢٤ مم || ثوبها الى السمرة القاتمة يعلوها طوق احمر يكتنف الزام الاول من البطن || زباناها تلاديتان . ووشاها الى الصفار الكبريتي . قوائمها حنطية ، صنابية المواج || الانثى اكبر قداً من الذكر . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى آب . تألف الحراج والغابات والحدائق || تمتح الانثى مكنها في لحاء الاشجار الهرمة النخرة ، اخصها السنديان ، فينقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٥٦٣٢ - **تَنْتيش** ° Egermage (F).

ازالة نتوش الشعير المعد لصنع الجعة .

٥٦٣٣ - **تُنْجي** Carpodacus, Erythrina (S). Roselin (F).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير . انواعه المعروفة نحو ٥ منتشرة من اليابان الى الشرق الاوسط واروبة . جميعها من الضوارب التي تنتقل من منطقة الى اخرى سعياً وراء الرزق او طلباً للمصيف والمشتى || اثوابها جميلة الالوان . اجسامها صغيرة . مناقيرها مخروطية غليظة . قوائمها معتدلة الطول . اجنحتها ذلقة الاطراف . اطول قوادمها الثانية والثالثة والرابعة ، اما الاولى والخامسة فتساويتان || تألف الحياة الجماعية والحراج والغابات . قوتها البزور البرية والحشرات || تتميز باقتباس الالحان وترديدها || اشهرها التنجي القرمزي والتنجي الوردي .

٥٦٣٤ - **تُنْجيّ قِرمِزيّ** *

Carpodacus erythrinus, Erythrina erythrina (S). Roselin cramoisi (F). Scarlet grosbeak (E).

طائر من التنجي موطنه الشرق الاوسط وبعض مناطق اروبة الجنوبية والغربية || جسمه يطول نحو ١٤ سم. ثوبه الى الحمرة القرمزية السقعاء المواج يحبق في الرأس والرداء والظهر والصدر وتعلوه ماجات مختلفة في الجناح والذنب تراوح من الكلسة الى الشهبة . بطنه الى الحمرة الصنابية تخف وتبيض مع اقترابها من الافنيك . عيناه عسليتان . منقاره وقائمتاه واصابعه الى السمرة || يألف الحراج والغابات والاجام ومجاري الماء والحدائق . سربه لا يتجاوز عشرة ازواج || قوته البزور البرية والحشرات الصغيرة || يدثن عشه في الاشجار الظليلة ، الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات مرة واحدة في العام . الحضن يستمر نحو ١٢ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء || يألف القفص ويقتبس الالحان والتأديب .

٥٦٣٥ - **تُنْجيّ وَرْدِيّ** Carpodacus roseus, Erythrina rosea (S). Roselin rose (F).

طائر من التنجي موطنه اروبة الوسطى وروسية || جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه الى الحمرة القرمزية الوردية المواج . جبهته بيضاء وجناحاه مجذّعان بجدّتين لونهما الى الربدة البيضاء الماجة || يألف حراج السنديان والبتولا . سربه نحو ستة ازواج . قوته البزور البرية وبعض الحشرات || يدثن عشه في الاشجار القريبة من مجاري الماء.

٥٦٣٦ - **تَنَخّ** ° Acclimater (F). To acclimatize (E).

اخضع الحيوان او النبات الى مناخ لم يألفه سابقاً .

٥٦٣٧ - **تُنْدُرَه** ° Toundra (F). Tundra (E).

التندره سهول مترامية الاطراف تمتد على شواطئ بحر الجليد من سيريا الى دائرة القطب . تربتها لا تعرف ذوبان الجليد السطحي الا في فصل الصيف . نباتها الطوعي طحالب وحزاز ولا يعيش فيها من الحيوان الاليف سوى قطعان الرنة .

٥٦٣٨ - **تَنْسيق ، تَرْتيب** Manutention (F). Management (E).

٥٦٣٩ - **تَنْشيع** ° Dosage (F). Dosing (E).

هو التركيز .

٥٦٤٠ - **تَنْشيف** Séchage (F). Drying (E).

راجع تجفيف .

٥٦٤١ - **تَنْصاب ، عَرّاض** Placier (F). Town traveller (E).

من عرض الشيء لتصريفه او بيعه .

٥٦٤٢ - **تَنْضُب ، سُدّاد** Capparis sodada (S). Câprier du désert (F).

نبات معمر مداد عارش من فصيلة الكبريات . يكثر

وجوده في البلاد الصحراوية الحارة . ثماره عنبية حمراء اللون مأكولة || ثمرته تدعى تنضبة .

٥٦٤٣ - تَنْضِيد* Stratification
هو وضع البزور الصلبة القشور بين طبقات من الرمل الرطب لتسهيل انتاشها والسرعة فيه . ويستعمل ايضاً للفسائل والعقل فيسهل بروز جذورها .

٥٦٤٤ - تَنْطَل* Tantale (F). Tantalus (E).
جنس طير من طوال الساق ينتمي الى فصيلة التنطليات انواعه اربعة جميعها من القواطع . تجوب البلاد الحارة والاستوائية الافريقية والامريكية . تتميز باستطالة مناقيدها الاسفينية الشكل المقوسة . اثوابها مختلفة الالوان فيها الابيض السوي والابيض الموشح بالاسود ثم الوردي المتمازج والوردي الموشم بالاغبس || تألف المناقع وضفاف الانهر ومجاري الماء . قوتها العظاء والضفادع والاسماك والحشرات والجيف الخ .

٥٦٤٥ - تَنْطَلِيَّات ، حَارِسِيَّات Tantalidae, Ibididae (S). Tantalidés, Ibididés (F). Ibididae (E).
فصيلة طير من رتبة طوال الساق . اجناسها عديدة نحو ٢٢ جميعها من الطيور القواطع . قريبة الشبه من البلشون واللقلق . تتميز بمناقيدها المستطيلة ، الاسفينية الشكل ، المقوسة .

٥٦٤٦ - تَنْظِيف ، كَرْي ، نَبْث Curage (F). Cleansing (E).
هو تنظيف المجاري والاقنية من الاعشاب والوحول ..

٥٦٤٧ - تَنْظِيم Alignement (F). Alinement (E).
هو تخطيط الطرق العامة .

٥٦٤٨ - تَنْغَرَة ٥* Tangara (S). Tangara (F). Tanager (E).
جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ مواطنها تمتد من امريكة الجنوبية الى الوسطى وبعض مناطق الشمالية . تألف الادغال والغابات والاحراج المبعثرة الاشجار . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متفاوتة العدد || اجسامها صغيرة القد . مناقيدها صغيرة مخروطية الشكل . اجنحتها رتاجية معتدلة الحجم . اذنابها متوسطة القد ، مستديرة الاطراف . ارساغها دقيقة . اصابعها نشيطة . اثوابها جميلة الالوان الزاهية ، المتداخلة ، المبلّقة ، فيها الاحمر والاصفر والاسود والاخضر والازرق والاطحل والارمك والاصهب والصناني || معظم انواعها يعيش على البذور والحشرات وبعضها على البذور والثمار || تدثن اعشاشها في الادغال وفي الاشجار الداسية على ارتفاع بضعة اقدام عن سطح الارض . اناثها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٣ الى ١٥ يوماً .

٥٦٤٩ - تَنْغَرِيَّات ٥ Tanagridae (S). Tanagridés (F). Tanagridae (E).
فصيلة طير من الجواثم مخروطيات المناقير . انواعها المعروفة كثيرة العدد ، نحو ٤٢٠ ، تنضم الى عدة اجناس . جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى ولا يوجد منها في امريكة الشمالية سوى الضوارب التي تمضي فصل الصيف ثم تعود الى اعطانها . نظامها الحياتي جماعي . مجموعاتها متفاوتة العدد ، منها الفوج الذي يعد من ٤٠ الى ١٠٠ زوج ومنها السرب الذي يعد من ١٠٠ الى ١٠٠٠ زوج واكثر || اجسامها تراوح بين الصغيرة والوسطى . مناقيدها مخروطية الشكل او شبه مخروطية ، مسنّنة اطراف الافاك العليا . اجنحتها واذنابها معتدلة الطول . اثوابها متداخلة الالوان الزاهية || قوتها الثمار والبذور والحشرات || اعرف انواعها واشهرها التنغر والبيرنغـة والرمفوسيل والعزّاف والوسيم ...

٥٦٥٠ - تَنْغِيل Métissage (F). Cross-breeding (E).
راجع إنغال وتبغيل .

٥٦٥١ - تَنَفُّس Respiration
عمل فيزيولوجي طبيعي تقوم به الاجسام الحية غايته ادخال الاكسيجن على دم الحيوان ونسغ النبات وطرد الحامض الكربونيكي والماء .

٥٦٥٢ - تَنْفِيذ ، تَحْقِيق Exécution, Réalisation (F). Execution, Realization (E).
اجراء ما صار الاتفاق عليه .

٥٦٥٣ - تُنْقُس ٥ Tanche (F). Tench (E).
هو الكمه من الاسماك النهرية ، اطلبه .

٥٦٥٤ - تَنْقِيب Forage (F). Boring (E).
البحث ، بسبر الغور ، عن المعادن والمياه .

٥٦٥٥ - تَنْقِيَة Raffinage (F). Refining (E).
هي التصفية الفنية التي بواسطتها يمكن تحديد نسبة جميع العناصر .


٥٦٥٦ - تَنْقِيل Dépotage, Rempotage (F). Unpotting, Repotting (E).
التنقيل او تبديل الاصيص او تغيير المركن هو نقل النبتة من شقفة الى اخرى اكبر حجماً او اجود تربة .

٥٦٥٧ - تِنِكُور ٥* Thinocore
جنس طير من فصيلة النقبوقيات . انواعه قليلة . قوتها الاعشاب والحبوب والحشرات . تألف السهول والحقول والمراعي . شكلها بين الحجل والحبارى . مستدقة الجثة طولها من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الربدة الصهباء الموشحة والموشمة بالابيض والحنطي والاسمر || الانثى تدثن في الارض بين الاعشاب . تبطن افحوصها بالقش والوبر تبيض وتحضن من ثلاث الى اربع بيضات .


٥٦٥٨ - تَنُّوب Abies (S). Sapin (F). Fir-tree, Silver fir (E). Tanne (D). Abeto (I).
جنس اشجار عروة دائمة الخضار من التنوبيات وفصيلة الصنوبريات . انواعه نحو ٢٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . منها الباسقة العظيمة القد التي يبلغ ارتفاعها نحو ٩٠ م . ومنها المتوسطة الحجم التي تعلو نحو ٢٠ م . اخشابها شائعة الاستعمال . يستخرج منها عصارة راتنجية بلسمية عميمة النفع والاستعمال || اشهر انواعه الحرجية والتزيينية ما يتبع .

٥٦٥٩ - تَنُّوب أبيض
هو التنوب السوي اللون ، اطلبه .

٥٦٦٠ - تَنُّوب إسْبَاني هو التنوب الصنوبري ، اطلبه .


تنضيد


تنطل



تنغرة


تنكور

٥٦٦١ - تَنّوب القَفْقاس
هو التنوب المسكوبي ، اطلبه .

٥٦٦٢ - تَنّوب أناضُولي ، تَنّوب كيليكية ، قطْراني أصفَر
Abies cilicica (S).
Sapin de Cilicie, S. cilicien (F). Cilician fir, Cilician pruce (E). Cilicianische tanne (D). Abeto del Cilicia (I).
شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. اهدابها صغيرة تطول نحو ٣ سم. اكرازها مستطيلة الشكل سطحية الاسفاط لونها الى الجؤوة .


٥٦٦٣ - تَنّوب باسِق *
Abies grandis (S).
Sapin élancé, S. de Vancouver (F).
شجرة باسقة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ م. اهدابها حرشفية مسطحة تبدو كاسنان المشط . اكرازها مخروطية الشكل، متوسطة القد، غائرة الاسفاط .


تنوب باسق

٥٦٦٤ - تَنّوب بيّاسي هو التنوب السوي اللون، اطلبه .

٥٦٦٥ - تَنّوب جَميل ، تَنّوب ظَريف ، تَنّوب مُستحَبّ ، قطراني
Abies amabilis (S).
Sapin gracieux (F). Spruce , Silver fir (E). Liebliche tanne, Silber tanne (D). Abeto amabile (I).
شجرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ٥٠ الى ٦٠ م. اهدابها صغيرة طولها نحو ٣ سم. لونها الى الخضار الزاهي ، دعكها فواح العرف الراتنجي . اكرازها مستطيلة تبدو جؤوية اللون ثم تنحرف الى الحنطي الاصفر. اسفاطها عادية ظاهرة الجوانب .

٥٦٦٦ - تَنّوب رُومي
Abies cephalonica (S).
Sapin de Céphalonie, S. hellénique (F). Greek fir, Black mountain fir (E) Fichten tanne (D). Abeto d'Ellenico (I).
شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اهدابها شائكة العقصة، صغيرة، طولها نحو ٣ سم. لونها الى الاخضر الزاهي . اكرازها مستطيلة نافرة الاسفاط لونها الى الجؤوة .


تنوب فخم

٥٦٦٧ - تَنّوب سَوِيّ اللون ، تَنّوب بيّاسي ، تَنّوب أبيض
Abies concolor (S).
Sapin concolore, Sapin blanc (F). White silver fir, White spruce (E). Kalifornische tanne (D). Abeto blanco (I).
شجرة كبيرة القد سريعة النمو تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اهدابها مزدوجة الانتشاب طولها من ٦ الى ٨ سم. عرضها من ٢ الى ٣ م. افنانها الفتية ونواميها الى الربدة الطحلاء. اكرازها مستطيلة يراوح طولها من ٨ الى ١٤ سم. وقطرها من ٣ الى ٥ سم.

٥٦٦٨ - تَنّوب سيبريه
Abies sibirica (S).
Sapin de Sibérie (F).
شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اهدابها خيطية لونها الى الربدة الطحلاء . اكرازها صغيرة طولها من ٥ الى ٨ سم. قطرها ٣ . لونها الى السمرة البنية . اسفاطها غائرة .

٥٦٦٩ - تَنّوب صُنَوبَري، تَنّوب إسْباني
Abies pinsapo (S). Sapin pinsapo, Pinsapo (F).
شجرة سبروتية جميلة الشكل متوسطة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اهدابها قصيرة ثخينة مدببة الطرف ، سوية اللون الاخضر الاطحل . اكرازها جؤوية اللون طولها من ١٠ الى ١٥ سم. قطرها نحو ٤ سم. اسفاطها غائرة .

٥٦٧٠ - تَنّوب ظَريف هو التنوب الجميل ، اطلبه .

٥٦٧١ - تَنّوب فاخِر ، تَنّوب نَبيل
Abies nobilis (S). Sapin noble (F). Noble fir (E). Edel tanne (D). Abeto nobile (I).
شجرة كبيرة الحجم جميلة الشكل تعلو من ٧٠ الى ٩٠ م. اوراقها حرشفية مسطحة طولها نحو ٣ سم. اكرازها تبدو زرقاء اللون العابق ثم تنحرف الى البني الاسمر ، طولها من ١٥ الى ٢٥ سم. قطرها من ٦ الى ١٠ إِلا تجود في جميع الاتربة العميقة الغور التي لا تخلو من الرطوبة .

٥٦٧٢ - تَنّوب فَخم *
Abies magnifica (S).
Sapin magnifique, S. majestueux (F).
شجرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ٥٠ الى ٧٥ م. اهدابها صغيرة، طولها نحو ٢ سم. دعكها فواح العرف الراتنجي ، لونها اخضر الصفحة العليا فضي السفلى . اكرازها صغيرة مخروطية غائرة الاسفاط .

٥٦٧٣ - تَنّوب فضّي هو التنوب المشطي ، اطلبه .

٥٦٧٤ - تَنّوب فيرْما ، تَنّوب مُومي
Abies firma (S). Sapin momi (F).
شجرة متوسطة القد تعلو من ٣٥ الى ٥٠ م. اهدابها سوية اللون الاخضر الباهت ، مدببة العقصة الشائكة . اكرازها صغيرة مستطيلة . اسفاطها نافرة . يكثر وجودها في الصين واليابان .

٥٦٧٥ - تَنّوب كيليكيه هو التنوب الاناضولي، اطلبه .

٥٦٧٦ - تَنّوب مُسْكُوبي، تَنّوب القَفْقاص
Abies nordmanniana (S). Sapin du Caucase (F).
شجرة سبروتية جميلة الشكل متوسطة النمو تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اهدابها صغيرة، مقطومة الطرف، شديدة الخضار. اكرازها بنية عابقة، طولها من ١٥ الى ١٧ سم. قطرها نحو ٤ سم. اسفاطها ظاهرة . موطنها القفقاس والشرق الاوسط.

٥٦٧٧ - تَنّوب مُشْطِيّ، تَنّوب فضّي
Abies pectinata, A. alba (S). Sapin pectiné, S. argenté, S. des Vosges (F). Common silver fir tree (E). Weiss tanne (D). Abeto comune, A. maschio (I).
شجرة كبيرة القد هرمية الشكل، متوسطة النمو . تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م. اهدابها مشطية الارتكاز متتابعة . لون صفحة نصلها العليا يختلف عن لون الصفحة السفلى . نواميها زباء . اكرازها مستطيلة لونها الى البني الاسمر . طولها من ١٠ الى ١٨ سم وقطرها من ٣ الى ٥ .

٥٦٧٨ - تَنّوب نَبيل هو التنوب الفاخر ، اطلبه .

٥٦٧٩ - تَنّوبيّات
Abietaceae (S).
Abietacées, Pinacées (F). Abietaceae (E).
عمارة من الصنوبريات تشمل التنوب والصنوبر والارز والاتسوغة والابيسة والسكوا وغيرها .

٥٦٨٠ - تَنّوبيّة
Abietinées (F). Abies (E).
سبط من عمارة التنوبيات وفصيلة الصنوبريات ..

٥٦٨١ - تُنُوخ ٥
Ecologie (F). Ecology (E).
علم اثر البيئة على الكائنات الحية من حيوان ونبات .

٥٦٨٢ - **تَنُوخ جماعيّ** Synécologie (F). Synecology (E).
التنوخ اي علم اثر البيئة الذي يشمل جماعة نباتية تعيش في منطقة معينة محدودة || ويقابل التنوخ الجماعي تنوخ نوعي او فردي يقتصر على نوع واحد من النبات او على فرد واحد دون سواه .

٥٦٨٣ - **تَنُوخيّ** ° Ecologique (F). Ecological (E).
ما هو منوط بالتنوخ اي بأثر البيئة على الكائنات الحية .

٥٦٨٤ - **تَنُّور**
التنور هو الكانون يخبز فيه . وهو محفل ماء الوادي . وكل مفجر ماء .

٥٦٨٥ - **تَنَوُّط** * Ploceus (S). Tisserin (F). Weaver-bird (E).
جنس عصافير صغيرة القد ، بحجم الدوري ، من فصيلة التنوطيات . انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة . اثوابها متراكبة الالوان فيها الاسود والابيض والاصفر والاخضر . تعيش جماعات كبيرة قوتها البزور والحشرات . تألف مجاري الماء . يقال لها النساجة لانها تنسج عشها وتحبكه بعناية فائقة . فيبدو بشكل قمقمة متدلية فوق سطح الماء رباطها خيوط ليفية قوية || الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها اما الذكر فيعتني بالصغار من يوم نقفها الى حين طيرانها .


تنوّط

٥٦٨٦ - **تَنَوُّطيّات** Ploceidae (S). Plocéidés (F). Ploceidae (E).
فصيلة طيور من الجواثم المخروطيات المناقير . اجناسها عديدة جميعها صغيرة القد اشهرها التنوط .

٥٦٨٧ - **تَنُّوم** Chenevis (F). Hemp-seed (E).
ويدعى الطلام والقنبز وحب الشاهدانج .

٥٦٨٨ - **تَنُّوم** Trollius (S). Trolle (F). Globe-flower (E). Trollblume, Trollen (D). Luparia, Paparia (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من الحربقيات وفصيلة الشقيقيات . اوراقها متعاقبة كفية مفرضة . ازهارها جميلة مستديرة عديدة البتلات تزرع للتزيين || انواعه البرية والزراعية عديدة اعرفها ما يلي .

٥٦٨٩ - **تَنُّوم أوروبّي** * Trollius europaeus (S). Trolle d'Europe, Boule d'or (F).
عشبة برية وزراعية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها تاجية ، قرصية ، وحيدة ، كروية الشكل لونها الى الصفار العابق || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .


تنوم اروبي

٥٦٩٠ - **تَنُّوم أسيَويّ** Trollius asiaticus (S). Trolle d'Asie (F).
عشبة تزيينية تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها كبيرة القد لونها الى الصفار البرتقالي ، ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩١ - **تَنُّوم الصين** Trollius chinensis (S). Trolle de Chine (F).
عشبة برية وتزيينية منبتها الصين تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ازهارها الى الصفار الزاهي الوهاج . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٦٩٢ - **تَنُّوم القَفْقاس** Trollius caucasicus (S). Trolle du Caucase (F).
عشبة برية وزراعية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها برتقالية البتلات ، ارجوانية الاسدية والمياسم . ازهارها ربيعي .

٥٦٩٣ - **تَنُّوم رَهِل** Trollius laxus (S). Trolle lâche (F).
عشبة برية وزراعية تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهارها خماسية او سباعية الفصل . بتلاتها نحو ١٥ لونها فستقي. ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩٤ - **تَنُّوم فَغِر** Trollius patulus (S). Trolle épanoui (F).
عشبة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ازهارها جميلة الصفار المذهب . ازهارها ربيعي .

٥٦٩٥ - **تَنُّوم نَجْميّ** Trollius acaulis (S). Trolle acaule (F).
عشبة نجمية تعلو من ٦ الى ١٠ سم. ازهارها سباعية الفصل الافقية الارتكاز ، البرتقالية اللون . بتلاتها صفر مذهبة . ازهارها يستمر شهراً واحداً .

٥٦٩٦ - **تَنْوير** Fleuraison (F). Efflorescence (E).
راجع إزهار .

٥٦٩٧ - **تِنِّين** Dragon (F). the Dragon, Draco (E).
التنين كوكبة من ثمانين نجماً تشبه بشكلها ذاك الحيوان الخرافي المعروف بالتنين . موقعها الشمال . رأس التنين الذي يتمثل باربعة نجوم والقريب من كوكبة القيثاره ، يجابه كوكبة الجاثي . اما جسمه فيمتد بين كوكبتي الدب الاكبر والاصغر . وذنبه منحرف نحو القطب || والعرب تسمي النجم الذي على اللسان « الرابض » ، والاربعة التي على الرأس العوائذ ومنها « انور العوائذ » و « اخفى العوائذ » و « رأس الثعبان » . وفي وسط العوائذ نجم صغير جداً يدعى « الربع » . وتسمي النيرين اللذين على مؤخره « الذئبين » . والاثنين اللذين هما في غاية الخفاء ، قبل الذئبين ، « اظفار الذئب » . وفي اصل الذنب نجم يدعى « الذيخ » .


تنين مجنح

٥٦٩٨ - **تِنِّين مُجَنَّح** * Draco (S). Dragon ailé (F). Flying dragon (E).
جنس حيوانات زحافة من العظاء المحميات الالسنة . انواعه المعروفة ٨ اعطانها الهند الصينية وجزر الأرخبيل جميعها صغيرة القد تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. تحمل على جانبيها اجنحة غضروفية تنشرها كالمظلة ساعة تشاء تمكنها من الانتقال بين الاشجار حيث تعيش . قوتها الحشرات والهوام .

٥٦٩٩ - **تِهِبِّط** Colliou à joues blanches (F).
طائر من الموّازيات يدعى حنّور ابيض المحاسر ، اطلبه .

٥٧٠٠ - تَهْبِيد Défécation (F).
Defecation, Clarification (E).
هي في صناعة السكر، تصفية العصارة السكرية بواسطة الكلس.

٥٧٠١ - تَهْجِين Hybridation (F). Hybridization (E).
هو في النبات تأبير نباتان من نوعين او ضربين مختلفين.

٥٧٠٢ - تَهْدِيب Cueillette (époque) (F).
Gathering-time (E).
زمن جني الثمار.

٥٧٠٣ - تَهْدِيل، تَهْصِير
انعطاف والتواء اغصان الشجرة نحو الارض.

٥٧٠٤ - تَهْرِيف Précocité (F). Precocity (E):
هو الابكار، اطلبه.

٥٧٠٥ - تَهَمَة Terre orientée vers la mer
التهمة والتهم والتهائم والتهام: الارض المتصوبة الى البحر.

٥٧٠٦ - تَهْنُون o * Bathyergus (S).
Bathyergue, Oryctère (F).
جنس حيوان من فصيلة الخلديات. انواعه قليلة العدد. اجسامها اسطوانية غليظة طولها نحو ٢٥ سم. قوائمها قصيرة. اظافرها جاسة قوية. عيونها خرزية صغيرة. آذانها لاقوفية. اذنابها خصل شعر تعلو جداع. اثوابها كثيفة الشعر لونها الى الصهبة المختلفة المواج تعبق مع اقترابها من ثبج الظهر || اناثه تضع من الجروين الى الاربعة. يألف الشطوط الرملية. اجحاره عميقة الفور، متشعبة الانفاق العديدة. قوته ما استطاع من النبات.


تهنون

٥٧٠٧ - تَهْوِيَة Aération (F). Airing (E).
اطلاق المجال للهواء الرحب.

٥٧٠٨ - تَهْيِئَة o Préformation (F).
Preformation (E).
نظرية علمية تعتبر ان جميع اعضاء الجسم مهيئة شكلياً في الملقوحة.

٥٧٠٩ - تَهْيِئَة الغَرْسَة Habillage du plant (F).
عملية زراعية الغاية منها تحضير الغرسة قبل وضعها في التربة وذلك بتشذيبها وتخفيف جذورها الكثيفة واقتطاع المعطوب منها الخ.

٥٧١٠ - تَوَابِل Condiments
هي المواد التي تضاف الى الاطعمة فتزيد الشهوة الى اكلها. والملح هو التابل الرئيسي للحيوان.

٥٧١١ - تَوَاتُر Fréquence (F). Frequency (E).
التواتر هو التكرار الموقوت.

٥٧١٢ - تَوَاتُر الأَخْطَار
Fréquence des risques (F). Frequency of risks (E).
تكرار الاخطار في ظروف واوقات تبعث الريبة.

٥٧١٣ - تَوَازُن القُوى Equilibre des forces (F).
Equilibrium of forces (E).
هي المعادلة الحقيقية بين القوى المختلفة.

٥٧١٤ - تواطؤ Collusion
هو الاتفاق سراً بين اثنين او اكثر على ايقاع الضرر بالغير.

٥٧١٥ - تَوَاقُت Isochronisme (F). Isochronism (E).
هو تساوي الدوام او المدة.

٥٧١٦ - تَوَال، خَلَوِيَّات Métazoaires (F).
Metazoa (E).
هي الحيوانات الدنيا من ذوات الخلايا المتعددة. تنمو وتتجسم بانقسام البويضة. وهي مركبة من خلايا كثيرة مختلفة الشكل والوظيفة. كما وانها تقسم الى فئتين فئة ذوات المسام التي تتغذى بواسطة مسامها الدقيقة القائمة على سطوح اجسامها وفئة ذوات القناة الهضمية التي تتغذى بواسطة افواهها اللاقطة:

٥٧١٧ - تَوَالُد Reproduction
هو التناسل راجعه.

٥٧١٨ - تَوَالُد خارجي Ectogénèse (F).
Ectogenesis (E).
النمو خارج الجسم.

٥٧١٩ - تَوْأَم Jumeau (F). Twin (E).
التوأم من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن واحد. ج توائم وتؤام.

٥٧٢٠ - تَوْأَمَان
التوأمان عشبة صغيرة لها ثمرة مثل الكمون كثيرة الورق تنبت في القيعان مسلنطحة ولها زهرة صفراء (ابو حنيفة).

٥٧٢١ - تَوْأَمي Géminé (F). Geminate (E).
نعت وصفي يدل على كل ما هو ثنائي الترتيب.

٥٧٢٢ - تَوْأَمي الزَّهر Gémelliflore, Géminiflore
نعت وصفي يطلق على الازهار الشفعية العدد، الثنائية الترتيب.

٥٧٢٣ - تُوبَال الحديد، خَبَث الحديد، سكوري توماس، فُسفَاة توماس
Phosphates métallurgiques, P. Thomas, Scories de déphosphoration, S. Thomas
نوع من الاسمدة الفسفورية المعدنية القاعدية الناتجة عن صناعة الحديد والناتجة عن استعمال طريقة توماس في تحويل الفسفور المفصول عن الحديد الى فسفات الكلس || مظهره الخارجي مسحوق ناعم، رصاصي اللون، قليل التحسس بالرطوبة، ثقيل الوزن النسبي، لا يذوب بالماء العذب نظراً لاتحاد الحامض الفسفوري بالكلس والسيليس ولا ينجرف بمياه الري ولا يغور من الامطار بل يذوب تدريجياً تحت تأثير المياه المشبعة بالحوامض العضوية، اخصها الحامض الكربوني || ومن ميزاته الخاصة ان املاح التربة وحوامضها لا تمنع انفعاله وتمثيله. اما متوسط تركيبه العنصري فهو ما يلي:

حامض فسفوري	من	١٥	الى	٢٣ ٪
كلس	من	٤٥	الى	٥٥ ٪
سيليس	من	٧	الى	١٠ ٪
أكسيد الحديد	من	٧	الى	٩ ٪
منغنيزا	من	٤	الى	٥ ٪
منيزا	من	٢	الى	٦ ٪

ويحوي ايضاً بعض العناصر المكرية الزهيدة النسبة كالكبريت والنحاس والكروم والكوبلت الخ... يستعمل اولاً في تسميد الاشجار المثمرة على اختلاف اجناسها وانواعها ثم في تسميد معظم الزراعات الحولية كالخضار

والبطاطا والشوندر والبندورة والباذنجان وقصب السكر والتبوغ والزروع والنباتات الزيتية . ولما كان لا يجوز مزجه بسائر الاسمدة على السواء نقول :

ا – انه يمكن مزجه قبل الاستعمال وبدون تحديد وقت بنيترات الصودا ونيترات الجير والسياناميد ومساحيق العظام .

ب – انه يمكن مزجه عند الاستعمال فقط باملاح البوتاس ومصلحات الجص والمغنيزا والبورق .

ج – لا يجوز مزجه بالاسمدة الامونياكية كسلفات الامونياك ونيترات الامونياك وسلفونيترات الامونياك.

د – لا يجوز استعماله مع الاسمدة العضوية كروث الماعز وشكة الخيل وخثي البقر وبعر الجمال وسلح الدجاج الخ ... الا بعد توزيع وطمر هذه الاسمدة بنحو اسبوعين .

٥٧٢٤ – تَوْبير

التوبير : اخفاء معالم الاثر وقد يمارسه عفواً بعض الحيوان كالارنب الوحشي ، القواع .

٥٧٢٥ – تُوت ، تُوث ، فِرْصاد Morus (S). Mûrier (F). Mulberry-tree (E).

جنس اشجار برية وزراعية من سبط التوتيات منبتها البلاد الحارة وقد انتشرت في معظم الاصقاع المعتدلة || انواعه المعروفة لا تقل عن ٢٥ منها التوت الابيض الذي يربى عليه دود القز ومنها التوت الاسود المأكول الثمار والتوت الاحمر الخ .. جميعها لبنية العصارة سنبلية الازهار .

٥٧٢٦ – تُوت أبيض، تُوت القَزّ Morus alba (S). Mûrier blanc (F). White mulberry-tree (E). Weisser maulbeerbaum, Weisse maulbeer (D). Moro, Gelso blanco, G. moro, G. romano (I).

نوع من التوت الزراعي الصيني الاصل . ساقه فرعاء ، اوراقه عابلة ، معنقة ، متعاقبة ، قلبية الشكل ، نصلها اخضر اللون ، ثلاثي او خماسي التفصيص . ثماره شماريل مستطيلة ، قصيرة الاهن ، بيضاء او وردية اللون، مأكولة حلوة المذاق || اوراقه غذاء دود القز .

٥٧٢٧ – تُوت أحمر Morus rubra (S). Mûrier rouge (F). Red mulberry-tree (E).

نوع من التوت الزراعي التزييني . اشجاره كبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اغصانه غليظة فارشة . اوراقه معنقة متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل ، مستدير القاعدة، ناعم البشرة خملي الصفحة السفلى ، خملها الطحل اللون . ثماره شمولية اسطوانية الشكل ، ارجوانية اللون، تطول نحو ٣ سم. اخشابه ناعمة الرقعة ، صلبة المكسر ، صفراء اللون ، تستعمل في الصناعات الخشبية .

٥٧٢٨ – تُوت أسود* ، تُوت شامي Morus nigra (S). Mûrier noir (F). Black mulberry, Sycamine, Blackberry bush (E). Schwarzer maulbeerbaum (D). Gelso nero (I).

نوع من التوت الزراعي الشرقي المنبت يزرع لثماره المأكولة المربية . اشجاره دائمة كبيرة القد تعلو من ٨ الى ١٥ م. اوراقه عابلة معنقة متعاقبة قلبية الشكل خشنة الملمس زباء الصفحة السفلى قاتمة الخضار. ثماره شماريل لذيذة الطعم لونها الى السواد الاحمر.

٥٧٢٩ – تُوت الأرض Fraisier (F). Strawberry-plant (E).

هو الشيلك ،اطلبه .

٥٧٣٠ – تُوت العُلَّيق* Ronce framboise (F). Loganberry (E).

هلاج من الفرامبواز والعليق صار تحقيقه في امريكة وهو جنبة معمرة مثمرة شائكة سوقها مدادة تطول من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها مركبة لاقياسية التجميع . ووريقاتها شديدة الخضار ، بارزة العروق ، مسننة الحافة ، خملية الصفحة السفلى. ثمارها شماريل كبيرة القد وردية اللون لذيذة الطعم. زراعتها تدوم من ١٢ الى ١٥ سنة . تتكاثر بالفسائل التي تغرس على ابعاد بينية تراوح من ٢٥٠ الى ٣٠٠سم. وابعاد متخللة تراوح من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. || وهي ترغب في الاتربة العميقة ، المتوسطة الاندماج ، الحسنة التركيب .

٥٧٣١ – تُوت الوَرَق Broussonetia papyrifera, Morus papyrifera (S). Broussonétie, Mûrier à papier (F). Paper-mulberry (E). Japanischer papierbaum (D). Gelso papirifero, Moro da carta (I).

نوع من التوت الزراعي الصناعي مهده الشرق الاقصى . اشجاره تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقه معنقة متعاقبة كاملة مسننة الحافة ، ملساء النصل . ازهاره ثنائية المسكن . ثماره شمولية حمراء اللون . قشور قضبانه تستعمل في صناعة الورق الصيني .

٥٧٣٢ – تُوتَة ، تُوثَة ، تَمُّول Mûre (F). Mulberry (E).

ثمرة التوت .

٥٧٣٣ – تَوَتُّر Tension

حالة ما هو متوتر .

٥٧٣٤ – تُوتِيَا Tuthie, Tutie (F). Tutty (E).

التوتيا والتوتياء هي اكسيد الزنك ، اطلب زنك .

٥٧٣٥ – تُوتِيَاء ، كُرْعَان Echinus melo (S). Oursin melon (F). Sea urchin (E).

نوع من الاخينوس المأكول . اعطانه بحار البلاد الحارة يكثر في بحري المتوسط والقلزوم وهو كروي الشكل كثير الشوك مستطيل الجرامز الدقيقة المنتهية بمحاجم وثمية القدر.

٥٧٣٦ – تُوتِيَّات Moracées, Morées (F). Moraceae (E).

سبط من فصيلة الانجريات اجناسه وانواعه عديدة اشهرها التوت .

٥٧٣٧ – تُوتِيَّة Sorose

شكل من اشكال الثمار يشبه التوتة .

٥٧٣٨ – تَوْجيه Orientation

راجع اتجاه .

٥٧٣٩ – تَوْجيه اليَمين Délation de serment (F). Informing of oath (E).

هو الزام احد الخصوم بحلف اليمين .

٥٧٤٠ – تَوْجيهيَّة Dirigisme (F). Dirigism (E).

التوجيهية مذهب سياسي اقتصادي زمامه بيد السلطة . راجع انتحائية .

٥٧٤١ – تَوْخيف Macération (F). Maceration (E).

اطلب وخف .



توت أسود




توت العليق

٥٧٤٢ - تُود ° Sorbaria (S). Sorbaire (F).

جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، مركبة ، وترية العدد الذي يراوح من ١١ الى ٢١ . وريقاتها سنانية النصل ، منشارية الحفاف . ازهارها عثكولية التجميع ، صغيرة القد بيضاء اللون || انواعه المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٥٧٤٣ - تُود شَجَريّ °* Sorbaria arborea (S).
Sorbaire en arbre (F).

نوع من التود . مهده الهند . ساقه كبيرة غليظة تعلو نحو عشرة امتار . اوراقه مركبة ، وريقاتها تطول من ٥ الى ٨ سم . وتعرض من ١٥ الى ٣٠ مم . نصالها خملية الصفحات السفلى . عثكوله الزهري كبير القد ، قطره يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم .


ورقة تود شجريّ

٥٧٤٤ - تُود صِينيّ ° Sorbaria sinensis (S).
Sorbaire de Chine (F).

نوع من التود . موطنه بعض مناطق الصين . ساقه تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . افناده وافنانه جرداء اللحاء . اوراقه مركبة . وريقاتها ضيقة النصال الناعمة الملمس . عثكوله الزهري كبير القد ، قطره نحو ١٨ سم .

٥٧٤٥ - تُود ضَيِّق الوَرَق °
Sorbaria angustifolia (S).
Sorbaire à feuilles étroites (F).

نوع من التود . موطنه بلاد الافغان . ساقه تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقه تطول نحو ٢٢ سم . وتعرض نحو ١٤ سم . وريقاتها ضيقة النصال التي تطول نحو ٧ سم وتعرض نحو ١٣ مم . عثكوله الزهري كبير القد ، قطره من ١٥ الى ١٨ سم .


تودس اخضر

٥٧٤٦ - تُود غُبَيْرائيّ الوَرَق °
Sorbaria sorbifolia (S).
Sorbaire à feuilles de sorbier (F).

نوع من التود . مهده يمتد من اليابان الى سيبرية . ساقه تعلو من متر الى مترين . افنانه مزغبة اللحاء . اوراقه مركبة تطول نحو ٣٠ سم . وريقاتها تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . عثكوله الزهري كبير القد ، قطره يراوح من ٢٥ الى ٣٠ سم .

٥٧٤٧ - تُود كَبير الزَهر °
Sorbaria grandiflora (S).
Sorbaire à grandes fleurs (F).

نوع من التود . موطنه بعض المناطق الروسية اخصها سيبرية . ساقه تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة . وريقاته قصيرة النصال الضيقة تطول من ٢ الى ٤ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ مم . عثكوله الزهري صغير القد قطره نحو ١٢ سم . ازهاره مستطيلة كبيرة .

٥٧٤٨ - تُود مُنْتَصِب ° Sorbaria assurgens (S).
Sorbaire dressée (F).

نوع من التود . مهده الصين . ساقه تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . افنانه جرداء اللحاء . اوراقه مركبة . وريقاتها خملية الصفحات السفلى . عثكوله الزهري كبير القد ، قطره نحو ٢٥ سم .

٥٧٤٩ - تُودُس ° Todus (S).
Todier (F). Todus (E).

جنس طير من فصيلة التودسيات . انواعه المعروفة عديدة جميعها من عصافير امريكة الوسطى وجزر الانتيل || اجسامها صغيرة تطول من ١١ الى ١٣ سم . مناقيرها مستطيلة ، مبططة ، ذربة الملاقط . السنتها رقيقة ، قرنية الطرف . اجنحتها عريضة ، معتدلة الطول . اذنابها مقطوعة . ارساغها قصيرة || قوتها الحشرات والهوام . تدثن في تجاويف الاشجار او في اوجار تخلدها في التربة على عمق ٢٠ او ٣٠ سم . اوجارها انفاق مستطيلة تنتهي برداه فسيحة كروية الشكل تبطنها الاناث بالحشيش والتيل || اشهر انواعه التودس الاخضر .

٥٧٥٠ - تُودُس أخْضَر °* Todus viridis (S).
Todier vert (F).

نوع من التودس . موطنه يشمل معظم مناطق امريكة الوسطى . يألف المواقع المبعثرة الاشجار ثم الادغال ولا يخشى الاقتراب من الاماكن الآهلة || جسمه صغير القد طوله نحو ١٢ سم وبسطته نحو ١٨ سم . ثوبه متباين الالوان . ظهره الى الخضار الازرق المواج . جناحاه الى الخضار الاغبر الارمد . زوره وردي اللون . جوشنه الى الربدة الصنابية المواج . بطنه الى الصفار التبني . ذنبه اخضر القاعدة والوسط ، احمل الاطراف . منقاره ورسغاه حمر || قوته الحشرات والهوام يقتنصها طائرة ويلتقطها سارحة على الاشجار || يدثن افحوصه في وجار يخلده في التربة على عمق ٢٥ سم . مسلكه نفق مستطيل ، عديد التعاريج ، لا يقل طوله عن ١٢٠ سم . || الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها تتألف من ٤ الى ٥ بيضات ترخمها وحدها بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٥٧٥١ - تُودُسِيّات ° Todidae (S).
Todidés (F). Todidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها جميع الاقاليم الحارة من البلاد الامريكية . تألف الادغال والغابات || اجسامها صغيرة القد . تتميز بمناقيدها المبططة ، المستعرضة القواعد || اعرف اجناسها واشهرها التودس .

٥٧٥٢ - تَوْدِئة Nivellement (F). Surveying (E).
هي التفدين .

٥٧٥٣ - تُوذَريج Sisymbre (F).
Hedge mustard (E).
راجع سمارة .

٥٧٥٤ - تُورَانيّ ° Turonien
الساف الاوسط من الطبقة الطباشيرية .

٥٧٥٥ - تَوَرُّد القِمّة

مرض فتاك يسببه نوع من الفيرس المبهم التحديد يصيب الموز فيركب عصارة النبات ويسير معها الى كامل الاعضاء || مظهره الخارجي سقم في النبات يعقبه تحول في الاوراق التي تبدو وردية اللون ، صغيرة الحجم ، ضيقة النصل ، ضمية التجميع تغشاها مادة شمعية لزجة تسبب صلد اليافها || وهو من اخطر امراض الموز واشدها فتكاً . ينقله الارق وغيره من الحشرات التي تعيش على عصارة النبات || يكافح باقتلاع وحرق النباتات الموصوفة وبتطهير التربة .

٥٧٥٦ - تَوَرُّق الزَهر Chloranthie (F).

شذوذ جسموري يقلب الزهر ورقاً .

٥٧٥٧ - تَوْرَم ، قَطْقَاط ، سَقْسَاق ، طَيْر التِمْسَاح

Pluvianus (S).
Pluvian (F). Plover (E).

جنس طيور مائية من طوال الساق . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد بلقاء الثوب تحمل في جناحيها شوكتان هما سلاحها . يقال انها تدخل فم التمساح وتنقيه من الدود وتخرج واذا اطبق عليها التمساح فه نخسته فيفتح فاه فتخرج || قوتها الديدان والحشرات وبعض البزور . تألف الانهار والبحيرات الافريقية . تدسّ افحوصها في رمال الشواطئ || اعرف انواعه واشهرها التورم المصري .

٥٧٥٨ - تَوْرَم مِصْرِي* ، أبُو ظِفْر

Hoplopterus spinosus (S). Pluvian d'Egypte (F). Spur-winged plover (E).

نوع من التورم يألف ضفاف النيل وسائر انهر وبحيرات افريقية الشرقية والشمالية . طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه ابلق اللون يعيش كالحمام ذكراً وانثى . عدد سربه يراوح من اربعة الى ستة ازواج .

٥٧٥٩ - تُورمالين Tourmaline (F).
Tourmaline (E).

التورمالين مادة معدنية متبلورة مركبة ، خاصة ، من بوروسيليكات الالومنيوم وتحوى بعض البوتاس والصودا والمغنزا والليثين واكسيد الحديد واكسيد المنغنيز || ثقلها النوعي يراوح من ٢,١٩ الى ٣,٢ . درجة صلادتها من ٧ الى ٧,٥ وهي اصلد من المرو واقل صلادة من الزبرجد || من اميز خصائصها تكهربها بالاحتكاك . لونها السائد الاسود ومنها الاحمر والازرق والاخضر والاصفر . ومنها الشفاف وشبه الشفاف والمعتم || تستعمل استعمال الاحجار الكريمة في مصنوعات الحلي .

٥٧٦٠ - تَوْرِيق Feuillaison (F). Foliation (E).

هو تجدد ورق النبات السنوي.

٥٧٦١ - تُورِيلِس* Torilis (S). Torilide (F).
Hedge parsley (E), Zirmet, Drehkraut (D).
Torilide (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة بعضها من نباتات الاراضي المدحاة والبعض الآخر يوجد في الاحراج الجبلية . اوراقها مركبة وترية او شفعية التفصيل الريشي .

٥٧٦٢ - تُورِينِيَه ○ Torenia (S).
Torénie (F). Torenia (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الخنازيريات . معقودة التعريف على اسم العلامة السويدي « ألاف تورين» سوقها منتصبة ، مربعة الزوايا والضلوع . اوراقها متقابلة . ازهارها معتدلة الحجم . كؤوسها مخمسة الفصل اللعيثة || انواعها المعروفة نحو ٦٠ اشهرها الاربعة التابعة .

٥٧٦٣ - تُورِينِيَه أُرْجُوانِيَّة ○

Torenia atropurpurea (S).
Torénie pourpre foncé (F).

نوع من التورينيه . عشبة حولية صغيرة القد تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. ساقها ملساء . اوراقها متقابلة ، معنّقة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٢ الى ٤ سم. وتعرض من ٨ الى ١٦ مم. نصالها مسنّنة الحفاف . ازهارها هامي . ازهارها الى الارجواني الالعس . قطر الزهرة نحو ٣٥ مم. تنويرها صيفي . منبتها بعض اصقاع الهند ومليزيا .

٥٧٦٤ - تُورِينِيَه أسْيَوِيَّة ○ Torenia asiatica (S).
Torénie asiatique (F).

نوع من التورينيه . عشبة حولية معتدلة الجرم تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ساقها ملساء . اوراقها متقابلة ، معنّقة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٣ الى ٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٨ مم. نصالها مسنّنة الحفاف . ازهارها محوري الانتشاب ، شبه عثكولي التجميع . ازهارها ارجوانية اللون يعلوها مواج ليلكي . تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف . منبتها الهند وسيلان وجاوا وقد انتشرت زراعتها التزيينية في معظم اقطار العالم .

٥٧٦٥ - تُورِينِيَه زَرْقَاء ○*

Torenia Fournieri (S). Torénie de Fournier (F).

نوع من التورينيه . عشبة حولية معتدلة الحجم . ساقها ملساء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها متقابلة ، معنقة ، تطول من ٢ الى ٤ سم. نصالها قلبية القواعد ، ذلقة الاطراف ، منشارية الحفاف . ازهارها محوري الانتشاب . ازهارها بنفسجية الكؤوس ، زرق البتلات اللعيثة ، قطرها نحو ٤ سم. تنويرها صيفي || منبتها الهند الصينية وقد عمت زراعتها التزيينية معظم اقطار العالم .

٥٧٦٦ - تُورِينِيَه صَفْرَاء ○ Torenia flava (S).
Torénie jaune (F).

نوع من التورينيه ، عشبة حولية صغيرة القد . ساقها مزغبة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها متقابلة ، معنقة ، تطول من ٢ الى ٤ سم. نصالها بيضية الشكل ، مسننة الاطراف . ازهارها محوري هامي . ازهارها صفراء اللون . تنويرها صيفي . منبتها البلاد الاسيوية اخصها الهند الصينية وصومترا .

٥٧٦٧ - تُوز Pterocarpus (S). Ptérocarpe (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه نحو ٢٠ اوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضية النصل الجامد المالس البشرة . ازهارها بيض وصفر . ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع ، محوري الارتكاز او هامي . اخشابها صناعية فاخرة الصنف . اشهر انواعه ما يلي .

٥٧٦٨ - تُوز صَنْدَلِي* ، صَنْدَلان

Pterocarpus santalinus (S). Ptérocarpe santal (F). Red sandal wood, Ruby wood (E). Roter sandelbaum (D). Sandalo rosso (I).


نوع من التوز الطبي والصناعي . شجرته كبيرة القد . ازهاره طبية . اخشابه صناعية مرغوب فيها ويستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال .

٥٧٦٩ - تُوز مخزني* ، دَمّ الاخوين


Pterocarpus draco (S). Ptérocarpe officinal, P. sang-dragon (F). Dragon gum tree (E). Drachenbaum (D). Pterocarpo draco (I).

نوع من التوز الطبي والصناعي . شجرته كبيرة القد تعلو نحو ٢٠ م. اوراقها جميلة الخضار ، طويلة الزناد . ازهارها الى البياض الاصفر . يستخرج منها عصارة حمراء اللون


تورم مصري


توريلس


تورينيه زرقاء


توز صندلي



توز مخزني

تدعى دم الاخوين تستعمل في بعض المستحضرات الصحية والطبية . خشبها احمر اللون ، ناعم الرقعة صلب المكسر فاخر الصنف مرغوب فيه .

٥٧٧٠ - **تُوز مرجاني** Pterocarpus angolans (S).
Ptérocarpe d'Angola (F). Angola wood (E).
نوع من التوز مهده افريقية الاستوائية . شجرته كبيرة القد . خشبها فاخر الصنف مرجاني اللون يعرف بالخشب المرجاني الصلب .

٥٧٧١ - **تُوز مَلَبَار** Pterocarpus marsupium (S).
Ptérocarpe du Malabar P. d'Amboine, Kino (F).
نوع من التوز . شجرته متوسطة القد ثماره حامزة الطعم صناعية يستخرج منها مادة قريبة من الكاد تستعمل استعماله .

٥٧٧٢ - **تُوز هِنْدي** Pterocarpus indicus (S).
Ptérocarpe de l'Inde (F). Red sandal wood, India wood (E).
نوع من التوز مهده الهند . شجرته كبيرة القد . خشبها فاخر الصنف احمر اللون مرغوب فيه ، يعرف بخشب الصندل الاحمر .


توفيل

٥٧٧٣ - **تُوزيت** ° Tuzet (Tuzan)
التوزيت او التوزان فاطور زراعي مركب يرتكز على عدة مواد فعالة اخصها مشتقات الزنك والزرنيخ || يستعمل في مكافحة تبقع الاشجار المثمرة اخصها الاجاص . يركز المحلول بمعدل ١٢٥,٠٪ اي ١٢٥ غ. توزيت لكل ٢٠٠ ليتر ماء || يباشر بالاستعمال بعد سقوط التويجات الزهرية لانه يؤذي النحل . ويمنع النضح قبل جني الثمار باربعة اسابيع .

٥٧٧٤ - **تَوزيع** Répartition (F). Distribution (E).
هو قسمة او تجزئة اموال او تركة او موجودات ودفع كل حصة الى مستحقها .

٥٧٧٥ - **تَوزيع الأسمِدة**
Epandage des engrais (F).
هو ذر الاسمدة او نثرها على التربة .

٥٧٧٦ - **تَوزيع الضَرائب** Répartement (F).
Assessement (E).
تعيين مخصصات المناطق الادارية مما استوفي من الضرائب .

٥٧٧٧ - **تَوزيع المحاصّة**
Distribution par contribution (F).
هو التوزيع على الغرماء بالنسبة الى ديونهم .

٥٧٧٨ - **تَوَسُّف** ° Desquamation (F).
Desquamation, Peeling (E).
عارض يصيب البشرة فتتشقق وتتقشر كالحراشف الصغيرة .

٥٧٧٩ - **تَوسيع ، تَفسيح ، تَفريج**
Eclaircie (F). Opening (E).
هو قطع بعض الاشجار النحيلة او القريبة من رفيقاتها بغية ترك الفسحة اللازمة لنمو الاشجار الباقية . وهي من الاعمال الحرجية .

٥٧٨٠ - **تَوصيم** ° Pathogénicité (F).
Pathogenesis (E).
التوصيم مبحث في اسباب تناسل الاوصام .

٥٧٨١ - **تَوْطين** Acclimatation (F).
Acclimatization (E).
راجع تبليد .

٥٧٨٢ - **توغون** Tugon
خاشور يستعمل في مكافحة حشرات المنازل والاسطبلات والزرائب اخصها الذباب وبنات وردان (الصراصير) والجداجد واللاحسات والنمل || استعماله يستوجب بعض اليقظة لانه يحذر ان يكون بمتناول الحيوانات .

٥٧٨٣ - **تَوْفير** Epargne (F). Saving (E).
هو الادخار ، اطلبه .

٥٧٨٤ - **تَوْفيق** Combinaison (F). Combination (E).
جمع الاشياء وتدبيجها وفقاً لترتيب مقرر . ج توافيق وتوفيقات .

٥٧٨٥ - **تَوفيل** °* Dipterocarpus (S).
Diptérocarpe (F).
جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة التوفيليات . انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من القارة الاسيوية والجزر || جميعها اشجار كبيرة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنّقة ، بيضية النصال . ازهارها كبيرة. ثمارها ليفية الجث الذي يغلف عجمة صغيرة || اخشابها صناعية ويستخرج منها مادة زيتية داملة تنفع الجرح .

٥٧٨٦ - **تَوفيليّات** ° Dipterocarpaceae (S).
Diptérocarpacées (F). Dipterocarpaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعة المبيض . انواعها المعروفة نحو ٣٠٠ تجمعها سبعة اجناس . اعطانها معظم مناطق البلاد الاستوائية || جميعها اشجار وشجيرات . سوقها مالسة القشور ، فرعاء اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها غائرة العروق المتوازية الترتيب ، مبشرة الغدد المشحونة بمواد دهنية راتنجية . ازهارها كبيرة . ثمارها فقيرة ، اخينية وفينة . اخشابها صناعية || اشهر اجناسها التوفيل والنيلك .

٥٧٨٧ - **تَوْقيت** Chronométrage (F).
Time-Keeping (E).
التوقيت تحديد المقياس الزمني .

٥٧٨٨ - **تَوْقيف الاختمار** Mutage (F).
راجع ايقاف الاختمار.

٥٧٨٩ - **تَوْكيد** Confirmation
راجع اقرار .

٥٧٩٠ - **تَوْكيد الحساب**
Affirmation d'un compte (F). Affirmation an account (E).
الاقرار بصحة الحساب .

٥٧٩١ - **تَوْكيل** Procuration
تعيين نطاق الاعمال التي اسندت الى الوكيل .

٥٧٩٢ - **تَوْكين** ° Nidation (F).
التوكين استقرار البييضة المزكومة في الغشاء المخاطي الرحمي عند ابتداء الحمل في اناث اللبونات .

٥٧٩٣ - **تولاريه** Tularémie (F).
مرض يصيب القواضم فيسم دمها ويميتها .

٥٧٩٤ - تَوْلَب Anon (F). Ass's foal, Young ass (E).

التولب هو الجحش . ويقال للاتان ام تولب . ويقال اطوع من تولب .

٥٧٩٥ - تَوْلَج ، دَوْلَج

التولج الكناس الذي يلج فيه الظبي وغيره من البهيم . وقد يتخذه في اصول الشجر .

٥٧٩٦ - تُوْلِيب Tulipa (S). Tulipe (F). Tulip (E). Tulpe (D). Tulipano (I).

جنس نباتات بصلية برية وتزيينية من سبط التوليبيات وفصيلة الزنبقيات . انواعه نحو ١٠٠ اما ضروبه فتبلغ الالف . جميعها قرصية الاوراق المستطيلة العريضة النصل. سوقها شمراخية جوفاء وحيدة الزهرة الهامية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٥٧٩٧ - تُوْلِيب أَزْغَب Tulipa pubescens (S). Tulipe pubescente (F).

نوع من التوليب اوراقه شاحبة الخضار نصلها ضيق الصفحة المستطيلة ، خلي البشرة شمراخه يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. زهرته متوسطة القد مختلفة الالوان || ازهراره يستمر طوال شهر نيسان .

٥٧٩٨ - تُوْلِيب الزَّهَّارِين* Tulipa gesneriana (S). Tulipe des fleuristes, Tulipe de Gesner (F).

اشهر انواع التوليب واكثرها ضروباً والواناً . اوراقه قليلة العدد ، عريضة النصل ، تطول نحو ٢٠ سم. شمراخه امرط البشرة يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. زهرته كبيرة القد جؤوية القاعدة ملونة الصفحة || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٧٩٩ - تُوْلِيب المُرُوج Tulipe des prés (F). Checkered lily (E).

هو عرار الغاب ، اطلبه .

٥٨٠٠ - تُوْلِيب إِيشْلِر* Tulipa Eichleri (S). Tulipe d'Eichler (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة . نصلها ميزابي الشكل مرتفع الحتار . شمراخه يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. زهرته الى الحمرة القرمزية يعلوها تبقيع اسود طوقه اصفر وابيض. ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٨٠١ - تُوْلِيب بَرِّي* Tulipa sylvestris (S). Tulipe sauvage (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة نصلها ضيق الصفحة . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. زهرته عطرية العرف لونها الى الصفار الزاهي . اقلامها واسديتها مهدبة الزغب . ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٨٠٢ - تُوْلِيب تُرْكِسْتان

Tulipa kolpakowskiana (S). Tulipe de kolpakowski (F).

نوع من التوليب اوراقه مهدبة الحافة ضيقة النصل . شمراخه يعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. زهرته مستطيلة الشكل، نارية اللون || ازهراره يستمر شهراً واحداً .

٥٨٠٣ - تُوْلِيب زَنْبَقِي Tulipa retroflexa (S). Tulipe-lis (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة النصل الضيق . شمراخه يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. زهرته كبيرة القد تطول نحو ٨ سم. لونها الى الصفار الزاهي السوي المواج || ازهراره يدوم طوال شهر ايار .

٥٨٠٤ - تُوْلِيب عَطِر Tulipa suaveolens (S). Tulipe odorante (F).

نوع من التوليب اوراقه صغيرة النصل الضيق . شمراخه يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. زهرته فواحة العرف العطري تطول نحو ٧ سم. لونها الى الحمرة القرمزية حتارها مذهب اللون او ارجواني || ازهراره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٥ - تُوْلِيب عَيْن الشمس* Tulipa oculus-solis (S). Tulipe œil du soleil (F).

نوع من التوليب اوراقه قليلة العدد نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض نحو ٤ . شمراخه يعلو من ٢٥ الى ٤٠سم. زهرته كبيرة القد ، حمراء اللون ، بنفسجية القاعدة المطوقة بالاصفر || ازهراره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٦ - تُوْلِيب كلوزيانه Tulipa clusiana (S). Tulipe de l'Ecluse (F).

نوع من التوليب اوراقه ضيقة النصل . شمراخه يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. زهرته وردية اللون يعلوها تجذيع ابيض ومشحة غبراء . اقلامها واسديتها الى السمرة اللامعة || ازهراره يستمر من اذار الى ايار .

٥٨٠٧ - تُوْلِيب كُوفَمَن* Tulipa kaufmanniana (S). Tulipe de kaufmann (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة القد عريضة النصل . شمراخه يعلو نحو ٥٠ سم. زهرته كبيرة الحجم تطول نحو ٨ سم. لونها الى الصفار الزاهي يعلوه توشيم احمر || ازهراره ربيعي .

٥٨٠٨ - تُوْلِيب مِبْكَار Tulipa prœcox (S). Tulipe précoce (F).

نوع من التوليب اوراقه ٤ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ويعرض نحو ٨ . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. زهرته مستطيلة قليلة الانشراح لونها الى الحمرة القرمزية يشوبها تمشيح داخلي وسطي الارتكاز اصفر اللون || ازهراره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٩ - تُوْلِيب مُذَبَّب Tulipa acuminata (S). Tulipe cornue (F).

نوع من التوليب اوراقه مستعرضة النصل المذبب الطرف . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. زهرته كبيرة القد تطول نحو ١٠ سم. لونها الى البياض الوردي تعلوه مشحة عقيقية صفراء المواج || ازهراره يستمر شهراً واحداً .

٥٨١٠ - تُوْلِيب مِئْخَار Tulipa strangulata (S). Tulipe tardive (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة القد . ضيقة النصل الازغب المجنح . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. زهرته قرمزية اللون || ازهراره يستمر شهراً واحداً .


٥٨١١ - تُوْلِيبِيَّات Tulipacées (F). Tulipaceae (E).

سبط من فصيلة الزنبقيات انواعه وضروبه كثيرة العدد جميعها بصلية . بصلها مكور الشكل . سوقها قرصية الانتشاب ، شمراخية ، جوفاء . ازهارها فردية ، هامية ، تركب الشمراخ .

٥٨١٢ - تُوم Ail (F). Garlic (E).

اطلب ثوم زراعي .


توليب الزهارين


توليب إيشلر


توليب برّي


توليب عين الشمس


توليب كوفمن

٥٨١٣ - تُومَافِيكْس ○ Tomafix
هرمون زراعي يستعمل على البندورة فيحثها على الاثمار ويمنع تكوين البزور في الثمار || يركز المحلول بمعدل ١٪ وتنضح الازهار عند انبلاجها . الليتر الواحد من المحلول يكفي نحو ٥٠٠ زهرة || يحسن استعمال مياه المطر واجتناب المياه الكلسية وعدم نضح اوراق الشتول لانها تتحجن وتلتف .

٥٨١٤ - تُومَة ○ Œuf de l'Autruche (F). Egg of ostrich (E).
التومة : بيضة النعام ج توم .

٥٨١٥ - تُومَلَة ○ Thaumalea (S). Thaumalée (F). Thaumalea (E).
جنس حشرات من فصيلة التومليات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضئيرة ، هيفاء ، تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها صغيرة ، متقاربة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة ، عشارية الفصل . ملامسها طويلة . مراشفها قصيرة . كواسلها مستطيلة . بطونها شبه انبوبية الشكل . رواشنها كبيرة ، تبنية اللون . قوائمها مستطيلة || تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء . قوتها رحيق الازهار . يرقاتها هوأكة قوتها النفايات النباتية التي يكثر وجودها قرب الماء .

٥٨١٦ - تُومَلِيَّات ○ Thaumalaeidae (S). Thaumaléidés (F). Thaumalaeidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، تألف البلاد الباردة والمناقع الجبلية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة عيونها متقاربة عند الشقين . قرونها الاستشعارية دقيقة ، عشارية الفصل ، اقصر من الملامس ، ملامسها طويلة . مراشفها قصيرة . كواسلها اهليلجية . رواشنها كبيرة ، تبنية اللون ، صفراء المواج || يرقاتها تعيش على المواد النباتية وعلى النباتات المجهرية كالمشطورات || اشهر اجناسها التوملة .

٥٨١٧ - تُون ، طُون ، تُنّ
Thynnus (S). Thon (F). Tunny-fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة . خمسة او ستة جميعها مأكولة يكثر وجودها في بحار الاقاليم الحارة . اشهرها الثلاثة التالية :

٥٨١٨ - تُون أبيض* ، جِرْمُون ، كَنْعَد ، كُعْنُد
Thynnus alalonga (S). Thon blanc, Germon (F). Whit tunny-fish (E).
سمكة من التون صغيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم . وزنها يراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ كيلو . ثوبها الى الزرقة الفاتحة يعلوها مواج اسفع . بطنها اغبر اللون فضي المواج || يعتبر من اجود انواع التون وقد يكثر وجوده في المتوسط .

٥٨١٩ - تُون المتوسط* Thynnus brachypterus (S). Thon brachyptère (F). Brachypterous tunny-fish (E).
سمكة كبيرة يبلغ طولها نحو ٣ امتار ووزنها ٥٠٠ كيلو ثوبها الى الربدة العابقة . بطنها فضي المواج تكثر في البحر المتوسط والبحر الاسود .

٥٨٢٠ - تُون معروف* ، تُون شائع
Thynnus thynnus (S). Thon commun (F). Common tunny-fish (E).
سمكة كبيرة القد يبلغ طولها نحو خمسة امتار ووزنها ٩٠٠ كيلو . ثوبها الى الازرقاق الفولاذي ، ايطلاها الى الربدة بطنها فضي المواج . تكثر في المحيط الاطلسي وفي شمالي البحر المتوسط .

٥٨٢١ - تُونَه ○ Toona odorant (F). False cedar (E).
هي السدرال شجرة حرجية وتزيينية .

٥٨٢٢ - تَوَهُّج Incandescence
سطوع الضياء من الاجسام الملتهبة .

٥٨٢٣ - تَوًى Insolvabilité (F). Insolvency (E).
راجع إعسار .

٥٨٢٤ - تُويَا Thuya (F). Arbor vitae (E).
جنس اشجار حرجية وتزيينية دائمة الخضار من سبط السرويات وفصيلة الصنوبريات . انواعه خمسة مختلفة القد جميعها هرمية او مغزلية الشكل يراوح علوها من ٧ الى ٥٠ م . اوراقها صغيرة جميلة الخضار . اكرازها مخروطية صغيرة . اخشابها صناعية فواحة العرف . يستخرج منها مادة راتنجية شائعة الاستعمال . اشهر انواعه ما يتبع :

٥٨٢٥ - تُويَا شَرْقِيَّة* ، شَجَرَة الحَيَاة
Thuya orientalis (S). Thuya oriental, Arbre de vie, A. de paradis (F). Arbor vitae, Chinese arbor vitae (E). Echter Fächerlebensbaum, Lebensbaum (D). Tuia d'Oriente, Albero della vita (I).
شجرة من التويا السبروتية البطيئة النمو المتوسطة القد تعلو من ٧ الى ١٥ م . أوراقها خافتة العرف لونها الى الخضار السوي الذي ينحرف الى الجؤوة من اواسط الخريف الى آواخر الشتاء ثم يعود الى الاخضر العابق فالزاهي فالباهت . اكرازها صغيرة مخروطية شديدة الخضار . تصلح للتزيين . اخشابها صناعية .

٥٨٢٦ - تُويَا عقدِيَّة Thuya articulé (F). Sandarach tree (E).
هي السندرك ، اطلبه .

٥٨٢٧ - تُويَا كبيرة* ، شجرة الحياة الكبيرة
Thuya gigantea, T. plicata (S). Thuya géant, T. de Lobb, Arbre de vie (F). White cedar, Giant arbor vitae (E). Riesenlebensbaum, Gelbe cypresse (D). Tuia, Tuglia, Libocedrus (I).
شجرة من التويا السبروتية السريعة النمو الكبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٥٠ م . اوراقها صغيرة عابقة الخضار طحلاء الضلع فواحة العرف البلسمي . اكرازها صغيرة مخروطية الشكل . تزرع لصد الرياح . اخشابها صناعية .


٥٨٢٨ - تُوَيْج Corolle (F). Corolla (E).
هو غلاف الزهرة الداخلي الذي يحيط بالاسدية والمدقة .


٥٨٢٩ - تُوَيْجِيَّة Pétale (F). Petal (E).
راجع بتلة .


٥٨٣٠ - تَيَّار ، مَجْرًى Courant (F). Current (E).


تون أبيض


تون المتوسط


تون معروف


تويا شرقية


تويا كبيرة

٥٨٣١ - تَيّار الخَليج Courant du Golfe, Gulf-Stream (F). Gulf-Stream (E).

تيار مياه حارة في المحيط الاطلسي . يعود اكتشافه الى البحارة الاسبان في أواسط عام ١٥١٣ || اشيع نظرية تقول ان هذا التيار او النهر ، ينبع بالقرب من افريقية الجنوبية ويتجه نحو البرازيل ويمر بين امريكة الوسطى وجزر الانتيل فيدور حول فلوريده ثم يتحول من جراء اصطدامه بالمياه الباردة القادمة من اللبرادور الى شبه مروحة تمتد شعبها او ضلوعها الى الارض الجديدة وإيرلنده والنروج ... وهو من منبعه حتى فلوريده يجري بسرعة ٨ كيلومتر بالساعة . عمقه نحو ٨٠٠ متر . عرضه نحو ٨٠ كيلومتر . حرارة مياهه ٢٨° سنتيغراد . وبعد فلوريده ، حيث ينشعب ، تصبح سرعته نحو ٥ كيلومتر . وعمقه نحو ٢٠٠ متر . وحرارته نحو ٢٠° . اما عرضه فيختلف مع الشعب لكنه لا يقل عن ٤٠ كيلومتر ولا يتجاوز ١٣٠ كيلومتر .

٥٨٣٢ - تَيّار إيجابي Courant positif (F). Positive current (E).

٥٨٣٣ - تَيّار تَناوُبي Courant alternatif (F). Alternative current (E).

٥٨٣٤ - تَيّار حاثّ ، تَيّار مُؤثّر Courant inducteur (F). Inductor current (E).

٥٨٣٥ - تَيّار سَلْبي Courant négatif (F). Negative current (E).

٥٨٣٦ - تَيّار طَرْدِيّ Courant direct (F). Straight current (E).

٥٨٣٧ - تَيّار كهربائي Courant électrique (F). Electric current (E).

٥٨٣٨ - تَيّار مُتَواصِل Courant continu (F). Unninterrupted current (E).

٥٨٣٩ - تَيّار مَحْثوث ، تَيّار مُتأثّر Courant induit (F). Induced current (E).

٥٨٤٠ - تَيّاسان

التياسان نجمان (محيط المحيط) .

٥٨٤١ - تَيْبيس Dessiccation (F). Desiccation (E).

هو التجفيف ، اطلبه .

٥٨٤٢ - تيتان ، تيتانيوم Titane (F). Titanium (E).

عنصر فلزاتي شديد الصلابة ، سريع الانفتات ، ابيض المكسر ، براق ، يجرح الفولاذ || رمزه (تي) ثقله النوعي ٤,٨ وزنه الاتومي ٥٠ يذوب ويتبخر في الحرارات العالية . يشتعل في الاوكسيجن ويحترق في الفليور والازوت عند بلوغ ٨٠٠ درجة سغ .

٥٨٤٣ - تَيْتَل


تعريف ثيتل وهو نوع من بقر الوحش .

٥٨٤٤ - تيتونية ° Tithonia (S). Tithonie (F).

جنس نباتات عشبية ليفية حولية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة ٨ منبتها بلاد امريكة الجنوبية . سوقها منتصبة فرعاء تعلو من ٨٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، ثلاثية التفصيص والعروق تشبه اوراق التين . نصلها جامد الصفحة ، خملي البشرة . ازهارها رؤيسية ، قرصية التجميع ، مختلفة الالوان فيها الاصفر والبرتقالي والارجواني والاحمر . بزورها مستطيلة الشكل رباعية التضليع ، متوجة القاعدة || ازهرارها صيفي .

٥٨٤٥ - تيتيس °* Tethys (S). Téthys (F). Tethys (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم العديدة . انواعه المعروفة ثلاثة ، اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش معظم حياتها في القاع على اعماق تراوح من ٣٠ الى ١٠٠ م . || اجسامها عريياطة ، كبيرة ، هلامية ، اهليلجية ، مبططة ، تطول من ٢٥ الى ٣٢ سم . رؤوسها مبططة ، كبيرة ، ترسية الشكل ، مطوّقة برداء فارش نصف دائري الشكل ، مهدب الحتار . افواهها خطمية يلحفها الرداء . لوامسها سطحية تعلو الافواه . خياشيمها ظهرية الارتكاز ، ناشزة ، ثنائية الصف . ويعلوها في جانبي ظهرها حلمات صغيرة يراوح عددها من سبعة ازواج الى تسعة . اثوابها الى الرمكة او الربدة || اشهر انواعه التيتيس الارنبي (Tethys leporina) الذي يبلغ طوله نحو ٣٢ سم .




تيتيس

٥٨٤٦ - تيتيسيات ° Tethyidae (S). Téthyidés (F). Tethyidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم العديدة . انواعها المعروفة سبعة تجتمع الى جنسين التيتيس والمليب . اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط . ملجئها الحياتي جماعي . مجموعاتها متوسطة العدد . تعيش معظم حياتها بين نبوت القاع || اجسامها عريياطة متفاوتة الجرم . اطوالها تراوح من ١٠ الى ٣٠ سم .

٥٨٤٧ - تَيْجَن °* Fasciolaria (S). Fasciolaire (F). Fasciolaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة التيجنيات . انواعه المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثية وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها متوسطة الاحجام او صغيرتها ، متباينة الاشكال يكثر فيها البرمعي المقلوب القاعدة المحصورة . فوهاتها فرجية مستطيلة .



تَيْجَن

٥٨٤٨ - تَيْجَنيات ° Fasciolariidae (S). Fasciolariidés (F). Fasciolariidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم مسننات الالسنة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثية والطباشيرية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها اشكال هندسية مزوزقة ومطعمة يكثر فيها البرمعي والقمقمي . فوهاتها شبه بيضية مفضّنة الجوانب || اعرف اجناسها واشهرها التيجن والردون والشكس .

٥٨٤٩ - تَيْجَة ° Tije (F).

التيجه طائر من التنغريات يدعى رمفوسيل ، اطلبه .

٥٨٥٠ - تِيدِيّات ° Taeiidae (S). Teiidés, Tejidés (F). Taeiidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من العظاء . اجناسها وانواعها

المعروفة زهاء ٢٠٠ جميعها من عظاء البلاد الامريكية اخصها الجنوبية والوسطى || وهذه الفصيلة تمثل في امريكة ما تمثله الضبابيات او السقايات في العالم القديم || اشهر اجناسها التاغو والعسامس والفيهوق والميجل .

٥٨٥١ - تَيْرَب Terreau (F). Mould (E).

هي التربة التي زادت فيها نسبة المواد العضوية الدبالية عن ٥٠٪ .

٥٨٥٢ - تَيْس Bouc (F). He-goat (E).

هو ذكر الماعز المعد للضراب .

٥٨٥٣ - تَيْس الجَبَل Bouquetin (F). Bouquetin, Ibex (E).

هو الوعل .


٥٨٥٤ - تيفُس الكلب Maladie de Stuttgart

٥٨٥٥ - تيفود الدجاج Salmonellosis gallinarum

مرض معد يصيب الدجاج .

٥٨٥٦ - تيفُولا° Typhula

جنس فطور ثعلولية مجهرية من فصيلة الدبوسيات تتميز بثعاليلها الكروية البيض اللباب . غلافها يبدو اغبر اللون ثم ينحرف نحو الصفرة وينتهي في الحنطي الاسمر . انواعه عديدة اما المؤذية التي تتطفل على النباتات الزراعية فقليلة . اعرفها الثلاثة التالية .


تيفولا الشوندر

٥٨٥٧ - تيفُولا الشوندر°* Typhula betae, Typhula brassicae, Sclerotium semen (S).

فطر مجهري يتطفل على الشوندر والبطاطا والملفوف والجزر فيعطب البشرة وما تحتها من النسج الخليوية والليفية . مظهره الخارجي ثعاليل لا قياسية الحجم قطرها يراوح من ١ الى ٢ مم . ثوبها عديد الالوان يغلب فيه الابيض والحنطي والاسمر وهو دائماً ابيض المحور والمقطع || يكافح باجتناب البذار الموصوم وباجتناب الاتربة الرطبة القوية الاندماج .


تيفولا النفل

٥٨٥٨ - تيفُولا النَفَل°* Typhula trifolii

فطر مجهري يعيش في البلاد الباردة يتطفل على معظم النباتات القرنية وعلى النفل والفصة فيعطب الاوراق بعد السوق ويسبب ذبولها وسقوطها || مظهره الخارجي اسوداد يحل بالاوراق يعقبه نواس مشيجي يكتنف المعاليق مصدره الثعاليل القائمة على السوق . وهذه الثعاليل تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى السمرة .


تيفولا إيتوانا

٥٨٥٩ - تيفُولا إيتوانا°*، تيفُولا النجيليات° ، عَفَن الثلوج° Typhula itoana, T. graminum, Sclerotium fulvum (S). Pourriture des neiges (F).

فطر مجهري يتطفل على الزروع وسائر النجيليات البرية فيعطب العصف ويؤذي السوق ويؤخر النمو وقد يقضي عليه || يكثر وجوده في البلاد الباردة لانه ربيب الثلوج وارتفاع الحرارة يفقده كل نشاط وحيوية . حرارته الفضلى من صفر الى ٨ درجات . وقد يتكاثر ايضاً بين ٨ و ١٥ درجة شرط ان يكون ذلك بمأمن من النور || مظهره الخارجي بثور صغيرة متراصة تركب نصل العصف فتوشحه بقروح مستديرة قطرها من ١٠ الى ٢٠ مم . لونها الى الجوزة ثم ينحرف الى السمرة العابقة || يكافح باستعمال الاسمدة البوتاسية التي يجب نثرها على الثلج لانها تسرع في ذوبانه || ومن الطرق الوقائية تخفيف كثافة البذار نحو ٢٠٪ وحدل التربة عند الحاجه والاستعاضة عن الزروع الباكورية بزروع عادية او متأخرة .

٥٨٦٠ - تيتَل Eléotrague (F).

هو الغفر ، اطلبه .


تيل

٥٨٦١ - تيل* ، جُلْنُجُل Hibiscus cannabinus (S) Chanvre du Deccan, Ketmie à chanvre (F). Deccan hemp, Hemp mallow (E). Hanfblättriger eibisch (D). Canapa del Deccan (I).

نبات من الخطمي وفصيلة الخبازيات سوقه منتصبة رفيعة قوية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه معنقة خماسية التفصيص مسننة الحافة . ازهاره خماسية الفصل حمراء اللون || يزرع لاليافه المستعملة في صناعة الاكياس والحبال .


تيل بلدي

٥٨٦٢ - تيل بَلَدي* ، تيل قُنَّبي، خُبَّيزة قُنَّابية Althea cannabina (S). Canebas, Guimauve à feuilles de chanvre (F). Egyptian hemp (E). Hanfstockmalve, Hanfpappel (D). Altea salvatica, Canapa salvatica (I).

نبات معمر من الخبازيات . ساقه دقيقة منتصبة تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه معنقة خماسية التفصيص . نصلها منشاري الحافة ، باهت الخضار ، اطحل الصفحة السفلى . ازهاره وردية اللون مضلعة ، طويلة الزناد .

٥٨٦٣ - تيل شَيْطاني Ketmie d'Afrique (F). Bladder Ketmia (E).

راجع خطمي افريقي .

٥٨٦٤ - تيلة Fibre de coton (F). Fibre of cotton (E).


تيلس

٥٨٦٥ - تيلَس°* Thylacynus cynocephalus (S). Thylacyne cynocéphale (F). Thylacine, Tasmanian wolf (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من الجرابيات وفصيلة الذيوريات . موطنه جزيرة تسمانية . يسرح في الليل ويبيت في النهار في اوعر المواقع واظلمها كالكهوف واوقاب الصدوع والفجاج لانه يخشى النور . وهو شرس الاخلاق بطّاش يسطو على كل حيوان اضعف منه اخصها الغنم || شكله شكل الكلب والذئب في آن واحد . طوله نحو ١٥٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم. ارتفاعه نحو ٨٠ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل . عيناه كبيرتان . اذناه جالستان . وبره قصير معتدل الخشونة . ثوبه الى الكهبة يعلوه في ظهره تجذيع معترض اسود || الانثى اصغر قداً من الذكر وتتحلى بنفس الثوب وهي رباعية الاطباء تحمل في اسفل بطنها جراب تقيم فيه ادراصها التي يراوح عددها من ٣ الى ٥ حتى الفطام .

٥٨٦٦ - تيلَنْدُس* Tillandsia (S). Tillandsie (F). Old man's beard, Long moss (E). Tillandsie (D). Tillandsia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من التيلندسيات . انواعه قليلة معظمها نباتات تزيينية ضمية الاوراق الحمية الكبيرة . ازهارها سنبلية التجمع مستطيلة يحملها شمراخ طويل اجوف مستقيم . ومنها نباتات برية متعمدة تعيش على بعض الاشجار الحرجية دون ان تؤذيها .

٥٨٦٧ - تيلَنْدُسيات Tillandsiées (F). Tillandsiae (E).

سبط من الانناسيات يشمل بعض الاجناس والانواع النباتية البرية والتزيينية جميعها عشبية اشهرها التيلندس .

٥٨٦٨ - تيلُودِين ٥ Tylodinea (S).
Tylodine (F). Tylodinea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل سقفيات الخياشيم وفصيلة المظاعيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض شطوط المحيط الهادي اخصها ماليزا وفورموزا || أصدافها صغيرة مظلية الشكل قليلة الارتفاع . اجسامها مستديرة مبطحة . ارديتها فضفاضة . عيونها جاحظة . خياشيمها ورقية الشكل . ارجلها وحيدة رحبة الانبساط مالسة الصفحة السفلى .

٥٨٦٩ - تَيْمَاء Etoiles d'Orion (F).
Orion stars (E).
التيماء هي نجوم الجوزاء .

٥٨٧٠ - تِيمَة
التيمة والتئمة : النعجة المفصولة عن القطيع تربى وتعلف على حدة .

٥٨٧١ - تِيمَلَة مَبْذُولَة ٥* Timalia vulgaris (S).
Timalie vulgaire (F).
طائر من فصيلة التيمليات ورتبة الجواثم . موطنها يمتد من الهند الى ماليزيا . تألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم. ثوبها العلوي الى الشقحة السمراء يعلوها تمشيح فحمي في الجناح والذنب . رأسها موشح بالاحمر الجؤوي . عنقها وصدرها وبطنها الى الصخرة المرقوشة بالاسمر والاسود . منقادها وساقاها الى السمرة الخطية المواج . حدقة عينها كستنية اللون || طيرانها خفيف الحركة ، معتدل الشوط . قوتها النمل والديدان والاساريع والحشرات الصغيرة والهوام والثمار العنبية || تدشّن عشها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين عن سطح الارض . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

٥٨٧٢ - تِيمَلِيَّات ٥ Timaliidae (S).
Timaliidés (F). Timaliidae (E).
فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من طيور البلاد الاسيوية والافريقية وبعضها يعيش في امريكة الجنوبية || تألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار . معظم انواعها من الاوابد وبعضها من القواطع || اشهر اجناسها التيملة والثرثارة والغرلوقة .

٥٨٧٣ - تِيمَنِيَّة ٥ Holantarctique (F).
Holantarctic (E).
نعت تعريفي يطلق على كامل المنطقة الجنوبية بما فيها القطبية .

٥٨٧٤ - تِيمُول Thymol
مادة دهنية عطرية تستخرج من السعتر .

٥٨٧٥ - تِين Ficus (S). Figuier (F). Fig-tree (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية ، منتصبة وعارشة من سبط التوتيات وفصيلة الانجيريات . سوقها فرعاء لبنية العصارة . اوراقها كاملة معنقة متعاقبة || انواعه كثيرة العدد مهدها البلاد الحارة والمعتدلة . اعرفها واشهرها ما يتبع .

٥٨٧٦ - تِين أَصْهَب Ficus rubiginosa (S).
Figuier rouillé (F).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد مهدها استراليه تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها معنقة متعاقبة مستطيلة الشكل ، نصلها مالس الصفحة العليا خملي السفلى ، زغبها اصهب اللون . تزرع للتزين .

٥٨٧٧ - تِين الأَرْض Euphorbe monnoyer (F).
Crenated annual spurge (E).
هو الخاماسوقي ، اطلبه .

٥٨٧٨ - تِين الأَصْنَام Figuier des Pagodes (F).
Peepul tree (E).
هو اثأب الهند ، اطلبه .

٥٨٧٩ - تِين البَرّ ، تِين حَامِز Ficus hispida (S).
Figuier âpre (F). Red-wood fig tree (E). Rangoon-kautchuk-feigenbaum (D). Fico hispida (I).
نوع من التين ، وهو شجرة كبيرة دائحة ، اقليمها البلاد الحارة ، تعلو من ١٢ الى ١٧ م. اوراقها كبيرة كفية معنقة ، نصلها خشن الصفحة . ثمارها حامزة لا تؤكل لكنها تستعمل في عدة علاجات طبية محلية .

٥٨٨٠ - تِين البَنْغَال Figuier de Bengale (F).
Bengal fig (E).
هو الاثأب ، اطلبه .

٥٨٨١ - تِين الصَّمْغ المَرِن Figuier à caoutchouc(F).
Indian rubber tree (E).
هو تين المطاط ، اطلبه .

٥٨٨٢ - تِين الفِيل هو الهال الجوزي ، اطلبه .

٥٨٨٣ - تِين المَجُوس هو اثأب الهند ، اطلبه .

٥٨٨٤ - تِين المَطَّاط* Ficus elastica (S).
Figuier à caoutchouc, Caoutchouc des jardins (F). Indian rubber tree (E). Gummifeigenbaum, Gummibaum (D). Albero di gommo elastica, Fico della gomma (I).
نوع من التين ، وهو شجرة كبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عروة معنقة متعاقبة ربابية الشكل ، نصلها جلدي مصقول لامع تقطبه من جهتي الضلع عروق كثيرة مستقيمة الزاوية يبلغ عددها نحو ٥٠ زوجاً . يستخرج منها بحزّ سوقها عصارة صمغية لزجة تستعمل استعمال المطاط .


٥٨٨٥ - تِين الهِنْد هو صبار الهند ، اطلبه .


٥٨٨٦ - تِين بَرِّي Caprifiguier (F). Wild fig (E).
هو الذكار ، اطلبه .


٥٨٨٧ - تِين جَبَلِي ، خَمَاط Ficus variegata (S).
Figuier de Sumatra (F). Getah fig tree (E). Wachs-feigenbaum (D). Fico de Somatra (I).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد قلنسوية الشكل تعلو من ٤ الى ٧ امتار ، مهدها سومتره والمناطق الحارة . ثمارها صغيرة حامزة الطعم . تزرع للتزين .

٥٨٨٨ - تِين رَبَابِي الوَرَق Ficus pandurata (S).
Figuier panduriforme (E).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد مهدها الصين ، تعلو من ٨ الى ١٢ م. اوراقها كبيرة الحجم طولها من ٣٠ الى ٦٠ سم. وعرضها من ٢٠ الى ٢٥ . نصلها امرط البشرة على صفحتيه تعلوه عروق ناشزة عديدة الشرايين || يزرع للتزيين يعيش في المراكن وفي البيوت .

٥٨٨٩ - تِين شَوْكِي Figuier de Barbarie (F).
Barbary fig (E).
هو الصبار المعروف ، اطلبه .


تيلندس


تيملة مبذولة


تين المطاط

٥٨٩٠ - تِيْن فرعون .Sycomore (F). Pharao's fig (E)

هو الجميز ، اطلبه .

٥٨٩١ - تِيْن قزم Ficus pumila (S).
Figuier nain (F).

نوع من التين ، وهو جنبة عارشة صغيرة القد . اوراقها بيضية الشكل قصيرة الاعناق . نصلها لامع الصفحة ، جميل الخضار الزاهي || تكثر زراعتها في المراكن وفي البيوت .

٥٨٩٢ - تِيْن قُنْفُذِي Ficus hirta (S).
Figuier hérissé (F).

نوع من التين ، وهو شجرة صغيرة مهدها الصين تعلو من ٤ الى ٥ امتار . فروعها الفتية زباء اللحاء . اوراقها لسنة مستطيلة . ثمارها صغيرة كروية مقطوطة القاعدة هلبية البشرة || تزرع للتزيين تعيش في المراكن والبيوت .


تين بقراطي

٥٨٩٣ - تِيْن مَعْرُوف ، بَلَس .Ficus carica (S)
Figuier commun, Carique (F). Common fig tree (E).
Echter feigenbaum (D). Fico, Ficaja (I).

نوع من التين ، وهو شجرة زراعية فرعاء دائحة ، تعلو من ٣ الى ١٠ امتار . ساقها طحلاء اللون غزيرة العصارة اللبنية اللزجة الكاوية . اوراقها عابلة ، معنقة ، متعاقبة ، كفية الشكل ، ثلاثية او خماسية التفريض ، جامدة النصل ، زباء الصفحة السفلى || ثمارها صغيرة القد ، لا قياسية الشكل ، ملساء البشرة ، سكرية اللب غذائية تؤكل رطبة وجافة || ضروبه كثيرة العدد جميعها سبروتية تجود في جميع الاتربة من الرملية الى الطينية . وهي تتكاثر بالتعقيل والتدريخ والتركيد || اشهر ضروبه الزراعية اللبنانية ما يتبع :


تين بياضي

البقراطي* : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل ، خضراء القشرة ، وردية اللب ، سكرية المذاق ، لذيذة ، تنضج في آب .

البياضي* : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل ، بيضاء القشرة ، صفراء اللب ، سكرية المذاق ، جيدة النكهة ، تنضج في آب وايلول .

الحميري : ثمرته متوسطة القد ، كروية الشكل . قشرتها خضراء اللون يعلوها مواج بنفسجي . لبها الى الحمرة سكري المذاق ، لذيذ النكهة . ثماره تنضج في آب وايلول .

الخضيري : ثمرته صغيرة القد ، مستديرة الشكل . قشرتها خضراء اللون . لبها وردي غزير العصارة السكرية اللذيذة . تنضج في آب وايلول .


تين سويدي

السويدي* : ثمرته صغيرة القد ، كروية الشكل . قشرتها بنفسجية اللون . لبها احمر عابق سكري الطعم المستحب . تنضج في آب وايلول .

الشتوي : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل مستطيلة . قشرتها خضراء اللون . لبها احمر مستحب الطعم فيه بعض الحموضة . تنضج في تشرين الاول والثاني .

الفرنجي : ثمرته كبيرة القد ، اجاصية الشكل ، قشرتها خضراء اللون . لبها وردي غزير العصارة السكرية القليلة النكهة . تنضج في حزيران .

٥٨٩٤ - تِيْن مَدْغَسْكَر هو الأدبو ، اطلبه .

٥٨٩٥ - تِيْنَة Figue (F). Fig (E).

هي ثمرة التين تؤكل خضراء وجافة . تفيد بنوع خاص الحوامل والرضع . تقدر قيمتها الغذائية ، اي ما تحواه الثمرة الجافة من عناصر ومركبات ، نقلاً عن الدكتور ترابو ما معدله :

مواد سكرية	من ٥٠ الى ٥٨ ٪
مواد بروتينية	٥ ٪
مواد نشوية	٨ ٪
مواد دهنية	١ ٪
سليلوز	٥ ٪
رماد	من ٢ الى ٣ ٪
ماء	من ١٧ الى ٢٤ ٪

٥٨٩٦ - تينيا .Taenia (S). Taenia, Ténia (F)
Taenia, Tap-worm (E).

جنس ديدان ، من فصيلة التينياديات ، انواعه عديدة بعضها ضار بالدواجن .

٥٨٩٧ - تينيا رَشْماء Bothricephalus

هي النقيرية ، نوع من التينيا .

٥٨٩٨ - تينيا شَوْكِيَّة Taenia echinococcus (S).
Ténia échinocoque (F).

نوع من التينيا ثويها امعاء الكلاب حيث تعيش وتتكاثر .

٥٨٩٩ - تينيا عَزْلاء Taenia saginata (S).
Ténia inerme (F).

نوع من التينيا ثويها عضل البقر وقد تعيش في امعاء الانسان .

٥٩٠٠ - تينيا قزمة Hymenolepis murina (S).
Ténia nain (F).

نوع من التينيا صغيرة القد ، نحيلة . ثويها القواضم تعيش في امعائها وقد تنتقل الى الانسان .

٥٩٠١ - تينيا مُحَزَّزَة Taenia serrata (S).
Ténia dentelé (F).

نوع من التينيا تصيب الارانب وكلاب الصيد .

٥٩٠٢ - تينيا مُسَلَّحَة ، دُودَة وَحِيدَة
Taenia solium (S). Ténia armé, Ver solitaire (F).

نوع من التينيا ثويها الخنزير وقد تنتقل الى امعاء الانسان .

٥٩٠٣ - تِينِيَادِيَّات Teniadae (S).
Téniadés (F). Teniadae (E).

هي الفصيلة التينيادية من رتبة المنطقيات العريضات ، اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الديدان القدية الشكل المترقة المستطيلة .

٥٩٠٤ - تِينِيَّة Sycone

نعت تعريفي وصفي يطلق على الثمار اللحمية التينية الشكل .

٥٩٠٥ - تِيه .Labyrinthe (F). Labyrinth (E)

كل مكان لا علامة فيه يهتدى بها منعاً للضلال .

٥٩٠٦ - تَيْهُور ، لِلَّة ، هَيَّار Eboulis (F).
Fallen rocks (E). المواد المنهارة اخصها الصخور .

٥٩٠٧ - تِيهِيّ Labyrinthique (F).
Labyrinthian (E).


نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالتيه .


٥٩٠٨ - تَبُّوع Plante lactifère (F).
Lactiferous plant (E).

كل نبات يسيل منه عصارة لبنية متى قطع .











٥٩٠٩ - ثَـأد
الثأد هو النبات الناعم الغض وهو الندى وهو الرطوبة .

٥٩١٠ - ثَافْسِيَا Thapsie (F). Drias plant (E).
هو الدرياس نبات بري طبي .

٥٩١١ - ثَاقِب الأذن Perce-oreille (F). Earwig (E).
Ohrwurm (D).
هو النهيك ، اطلبه .

٥٩١٢ - ثَاقِب الوَرَق Perce-feuille (F).
Hare's-ear (E).
هو الحلبلاب المستدير الورق ، اطلبه

٥٩١٣ - ثَاقِبَات الأذن Forficulidés (F).
Forficulidae (E).
هي النهيكيات ، اطلبها .

٥٩١٤ - ثَالِث أكْسِيد Trioxyde (F). Trioxid (E).

٥٩١٥ - ثَالِثيّ ، ثُلاثي Ternaire (F). Ternary (E).
ما هو مركب من ثلاثة اجزاء .

٥٩١٦ - ثَامِرَات° Frugivores (F). Frugivorous (E).
هي آكلات الثمر من الحيوانات والحشرات .

٥٩١٧ - ثاني أكسيد الكربون ، غاز الكربون
Anhydride carbonique (F). Carbon dioxid, Anhydrid carbonic (E).
غاز عديم اللون والرائحة . اثقل من الهواء . لا يساعد على الاحتراق بل يستخدم في اطفاء الحرائق وهو قليل الذوبان في الماء || تعريفه الرمزي (ا٢ ك — Co_2) يوجد في الهواء يأتيه من تنفس الاحياء ومن الاختمارات واحتراق المواد الكربونية ويعود من الهواء الى النبات بعمل الخضيب المعروف بالتمثيل الخضيبي .

٥٩١٨ - ثاني سُلْفِيت Bisulfite (F).
Bisulphite (E).
راجع بيسلفيت .

٥٩١٩ - ثَـأوَة Brebis âgée (F). Elderly ewe (E).
الثأوة هي النعجة الهرمة وهي ايضاً الشاة المهزولة .

٥٩٢٠ - ثَايَة ، ثَوِيَّة ، جَدِيْرَة Bergerie (F).
Sheepfold (E).
هي مأوى الضأن اذا بنيت بحجر .


٥٩٢١ - ثِبَاقَة° Limnologie (F). Limnology (E).
علم يبحث في جميع المناشع الحكمية والبيولوجية العائدة الى البحيرات والاهوار .

٥٩٢٢ - ثِبِتّ Francolin vulgaire (F).
Common francolin (E).
هو الدراج الشائع ، اطلبه .

٥٩٢٣ - ثُبَة Centre du bassin (F).
Centre of the basin (E).
الثبة : وسط الحوض .

٥٩٢٤ - ثَبَج Milieu du dos (F).
Middle of the back (E).
الثبج هو وسط الظهر . ج أثباج .

٥٩٢٥ - ثُبَج* Scops (S). Scops, Petit-Duc (F).
Scops, Owl (E).
جنس طير من البوم ينتمي الى عمارة البوهيات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٨ الى ٢٢ سم . رؤوسها معتدلة الحجم ، محاسرها خافتة ، مناسرها قصيرة منعقفة سواقطها مستطيلة تلحف الاذناب القصيرة المربعة الشكل . ارساغها دقيقة كاسية . مخالبها خالية من الريش || اعطانها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . نظامها جماعي . تعيش اسراباً كبيرة . وهي من الطيور


ثبج


القواطع تأوي الى الاحراج المبعثرة الاشجار والكروم والجنائن النائية . تلتمس قوتها في الليل . تصيد جميع انواع الحشرات والقواضم .

٥٩٢٦ - ثِبْجَارَة الثبجارة حفرة يحفرها ماء الميزاب .

٥٩٢٧ - ثَبْرَة ° Cailloutis (F). Broken stones (E).
حضيض حصبه حصيم وحصى .

٥٩٢٨ - ثَبَل ، ثُبُل Lie (F). Lees, Dregs (E).
البقية الراسبة في اسفل الاناء وغيره .

٥٩٢٩ - ثُبْنَة * Panier (F). Pannier, Basket (E).
هي الحجزة تحمل فيها الفاكهة. ج ثبان. اشكالها واحجامها لاقياسية لانها تعود الى نوع الثمار المرغوب في نقلها .


ثبنة

٥٩٣٠ - ثَبُوت Cibotium (S). Cibote (F).
نبات سرخسي مشجر من السيتاسيات . جذعه يعلو نحو ٤ امتار . قشوره ليفية زغبية . زغبه ناعم الملمس مستطيل ، لونه الى السمرة . اوراقه قرصية هامية تطول من مترين الى ثلاثة امتار وتعرض من ٦٠ الى ١٢٠ سم. نصلها كثير التفريض ، باهت الخضار يعلوه مواج ازرق . كرها متوسط الضخامة كثيف الزغب الخطي اللون . يزرع للتزيين . يخشى الاتربة الكلسية . يرغب في المواقع الرطبة .

٥٩٣١ - ثَبِيت ° Insécable (F). Indivisible (E).
صفة ما لا يقبل التجزيء والتحطيم .

٥٩٣٢ - ثُبَيْجَة ° Anigosanthus (S).
Anigosanthe (F). Anigosanthus (E).
جنس نباتات برية وتزيينية عشبية معمّرة من فصيلة النرجسيات . مهدها بعض مناطق الشرق واستراليا . سوقها منتصبة ، مورقة . اوراقها ضيقة النصال السيفية الشكل . ازهارها انبوبية، مستطيلة الزغب ، لانظامية الترتيب || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .


ثبيجة ارجوانيّة


٥٩٣٣ - ثُبَيْجَة أُرْجُوانِيَّة °*
Anigosanthus thyrianthinus (S).
Anigosanthe pourpre (F).
نوع من الثبيجة . ساقها مزغبة اللحاء في ثلثها الاول ثم مرطاء في الثلثين التاليين . ترتفع نحو ١٠٠ سم. اوراقها ضيقة تطول نحو ٣٥ سم. نصالها الى الخضار العابق . ازهارها ارجوانية اللون يعلوها تبقيع ابيض وزغب بنفسجي || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٥٩٣٤ - ثُبَيْجَة فاخِرَة °
Anigosanthus pulcherimus (S).
Anighosanthe superbe (F).
نوع من الثبيجة . ساقها ترتفع نحو ١٠٠ سم. اوراقها ضيقة النصل المثلل . ثعولها نجمية الشكل سمراء اللون . ازهارها صفراء اللون كثيفة الزغب الاشقر || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٥٩٣٥ - ثُبَيْجَة قِرْمِزِيَّة °
Anigosanthus coccineus (S).
Anigosanthe écarlate (F).
نوع من الثبيجة . ساقها مهدّبة اللحاء ترتفع نحو ١٥٠ سم. اوراقها ضيقة النصال تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. لونها الى الخضار البحري . ازهارها قرمزية اللون || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٥٩٣٦ - ثُبَيْنَة Urceolina (S).
Urcéoline (F). Urceolina (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات . مهدها بعض مناطق امريكة الجنوبية . اوراقها صغيرة معنّقة . ازهارها صفراء اللون او حمراء ، صيوانية التجميع ، ترتكز على شماريخ مصمتة منتفخة القواعد ، مستطيلة الاعناق الضيقة ، تنتهي بانتفاخات ثانية اجاجية الشكل ترتكز عليها الازهار || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية العضوية والمعدنية، الغنية بعنصر الكلس || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٥٩٣٧ - ثُبَيْنَة قِرْمِزِيَّة Urceolina miniata (S).
Urcéoline écarlate (F).
نوع من الثبينة . عشبة دوفصية سبروتية . شمراخها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها تعد من ٣ الى ٤ نصالها تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الخضار البحري . ازهارها دقيقة الاهن ، تطول نحو ٤ سم. لونها الى الحمرة القرمزية السفعاء المواج || تنويرها يستمر طوال شهر ايلول .


ثبينة متهدّلة

٥٩٣٨ - ثُبَيْنَة مُتَهَدِّلَة °*
Urceolina pendula (S). Urcéoline pendante (F).
نوع من الثبينة . عشبة دوفصية جادحة متّطلبة . شمراخها محجّن الطرف المتهدّل يطول نحو ٣٠ سم. اوراقها قليلة العدد الذي يراوح من ١ الى ٣ نصالها تطول من ٨ الى ١٢ سم. ازهارها دقيقة الاهن تطول نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الكبريتي يعلوه طوق حتاري ابيض || تنويرها يستمر من تشرين الاول الى الثاني .

٥٩٣٩ - ثَتّ
الثت الشق او الفلع في الصخرة .

٥٩٤٠ - ثَتَى
الثتى : حطام التبن ودقاق التبن او حسافة التمر وكل شيء حشوت به غرارة مما دق فهو الثتى || وقال ابو حنيفة الثتاة والثتى : قشر التمر ورديئه (اللسان) .

٥٩٤١ - ثَجَّالَة جَبَلِيَّة °
Trichocera montana (S).
Trichocère de montagne (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة الثجاليات ورتبة ذوات الجناحين || جسمها صغير القد ، نحيل ، يطول من ٤ الى ٦ مم. رأسها شبه مكوّر الشكل . عيناها زُميتان . زباناها خيطيان . روشناها كبيران ، مهدبا الاطراف . قوائمها نحيلة ، مستطيلة . ثوبها الى الرمكة الغبراء || تألف جميع المواقع المشجرة . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الخريف وتبقى حتى اوائل الربيع . تسرح في النهار || الانثى اكبر قداً من الذكر . بطنها مردفي الشكل . ترز الانثى مكنها في الجثالة فينقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٥٩٤٢ - ثَجَّالِيَّات ° Trichoceridae (S).
Trichocéridés (F). Trichoceridae (E).
نصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها

المعروفة عديدة معظمها من عطم الاقاليم الباردة . يكثر وجودها في الغابات وفي الحدائق قرب المساكن . تعيش على رحيق الازهار || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، عيونها زئبية . قرونها الاستشعارية خيطية تتألف من ١٦ فصلة . قوائمها مستطيلة ، نحيلة ، قصيمة || اناثها اكبر قداً من ذكورها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٥٩٤٣ - ثَجَّة

هي الروضة فيها حياض ومساكات للماء . ج ثجات .

٥٩٤٤ - ثَجِر

Large (F). Wide (E).

نعت وصفي بمعنى عريض . يقال ورق ثجر اي عريض. والجثر يأتي بذات المعنى .

٥٩٤٥ - ثُجْرَة

Milieu d'une vallée (F).
Midst in valley (E).

هي وسط الوادي وقد تكون تربتها عميقة الغور وافرة الغذاء اذا حفظت من عبث الانجراف .

٥٩٤٦ - ثجمة ○

Hydrophylium (S).
Hydrophylle (F). Hydrophyllum (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « اوراق مليئة بالماء » . جنس نباتات عشبية من فصيلة الثجميات . مهدها بعض مناطق امريكة الشمالية . اوراقها كبيرة فصفاضة ، الجذعية منها متعاقبة . ازهارها بيضاء اللون او زرقاء || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

٥٩٤٧ - ثجمة بنقوسية ○

Hydrophyllum capitatum (S).
Hydrophylle capité (F).

نوع من الثجمة. عشبة معمّرة. جعثنها لحمية . ساقها قصيرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها مركبة من خمس او سبع وريقات فصفاضة . ازهارها بنقوسية رأسية الارتكاز قصيرة المعاليق ، زرقاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٩٤٨ - ثجمة فيرجينية ○*

Hydrophyllum virginicum (S).
Hydrophylle de Virginie (F).

نوع من الثجمة. عشبة معمّرة. ساقها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها الجذعية خماسية او سباعية الوريقات المنشارية الحتار . ازهارها مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون، تطول نحو ٨ سم. فصلها مهدّبة الاطراف || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٩٤٩ - ثجمة كندا ○

Hydrophyllum Canadense (S).
Hydrophylle du Canada (F).

نوع من الثجمة. عشبة معمّرة. ساقها تعلو من ٤٠ الى ٧٥ سم. اوراقها كبيرة سباعية او تساعية الفصوص ، تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض نحو ٢٥ سم. فصوصها مسننة الحتار . ازهارها ارجوانية اللون ، مستطيلة المعاليق || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٩٥٠ - ثجميات ○

Hydrophyllaceae (S).
Hydrophyllacées (F). Hydrophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من متّحدات القمالات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من نباتات القارة الامريكية . وهي قريبة الشبه بفصيلة الحمحميات لافارق بينها سوى الازهرار السنمي المتّصل الشكل || اشهر اجناسها الثجمة والذقيمة والوبيرة .

٥٩٥١ - ثَجْن ○

Nive

كل اخدود او ساقية وما اشبه سبه السيل .

٥٩٥٢ - ثجيج

Débit (F).
Measurement, Duty, Flow (E).

ثجج وثجر الماء : كال مقدار انصبابه . ومقدار انصبابه بالثانية يدعى ثجيجاً .

٥٩٥٣ - ثَجِير

Marc (F). Residuum (E).

هو ثفل عصير الثمار كالعنب والتفاح والتمر والتين وغيرها ، وقيل ثفل كل شيء يعصر .

٥٩٥٤ - ثجيراء

Vinasse (F).
Bad wine, Very weak (E).

هو ما يبقى من العصارة مع ثفلها في تقطير المشروبات الكحولية .



ثجمة فيرجينية

٥٩٥٥ - ثحاحة

Melasphaerula (S).
Mélasphérule (F). Melasphaerula (E).

نبات عشبي دونصي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السوسنيات . منبته بعض المناطق الافريقية المعتدلة الحرارة. ساقها دقيقة ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها عصفية الشكل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها عثكولي التجميع. ازهارها صغيرة القد ، اهليلجية البتلات الفستقية اللون يعلوها تجذيع ارجواني || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .



ثحثحة

٥٩٥٦ - ثُحْثُحة ○*

Philesia (S).
Philésie (F). Philesia (E).

جنبة معمرة ، ابيدة ، سبروتية من فصيلة الزنبقيات . وحيدة الجنس والنوع . مهدها بلاد الشيلي وقد انتشرت زراعتها التزيينية في معظم اقطار العالم . ساقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متعاقبة ، لاطئة ، اهليلجية الشكل تطول نحو ٤ سم. نصالها جامدة الصفحة ، وحيدة الضلع . ازهارها طرفية الارتكاز ، ثنائية التجميع ، حمراء اللون || تنويرها يستمر من الربيع الى الخريف .

٥٩٥٧ - ثحرط

Angustura vera, Galipea officinalis (S). Angusture, Cusparée, Galipée (F).
Angostura Bark (E).

شجرة حرجية طبية وصناعية من فصيلة السذابيات منبتها الاصلي بعض مناطق امريكة الجنوبية اخصها فنزويلا على ضفاف الاورينوك || ساقها رفيعة فرعاء دائمة تعلو نحو ٣٥ متراً . اوراقها كبيرة ، مستطيلة الزناد ، ثلاثية التجميع . ازهرارها عنقودي . ازهارها خماسية البتلات البيض . ثمارها حبوب مستطيلة ، مبططة ، سوداء اللون ، عطرية العرف || خواصها الطبية في لحاء السوق والاغصان ، مسحوقها مقوّ ودافع للحمى .

٥٩٥٨ - ثخرط

Aegiphile (F).

جنس نباتات عشبية مداذة معمرة من فصيلة الساجيات . مهدها البلاد الحارة والاستوائية || يقال ان عصارة اوراقها مضادة لسم الافاعي .

٥٩٥٩ – ثُخَيْلَة ° Hypogastrura (S).
Hypogastrure (F). Hypogastrura (E).
جنس حشرات قافزة قارضة من فصيلة الثخيليات ورتبة الكهدليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة تطول من ١ الى ٣ مم. اثوابها وحيدة اللون يكثر فيها الاسمر القاتم والاسود والاخضر الالعس . رؤوسها ناتئة ، ضخمة . قرونها الاستشعارية صغيرة . عيونها ماسحة . جهازها القفزي ثنائي الاقلام ، صغير القد . ارساغها وحيدة الظفر المحجن الذرب || يكثر وجودها تحت الحجارة والاخشاب وفي الجثالة .

٥٩٦٠ – ثُخَيْلِيَّات ° Hypogastruridae (S).
Hypogastruridés (F). Hypogastruridae (E).
فصيلة حشرات قافزة قارضة من رتبة الكهدليات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، مستطيلة الشكل ، مبعثرة الهلب . رؤوسها ناتئة ، مكوّرة . عيونها ، عند وجودها ، نقمية الارتكاز . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها سداسية السكم مجهزة بجهاز قفزي وبحويصلات تفرز مادة لزجة تساعد الحشرة على تسلق السطوح الناعمة . قوائمها قصيرة . ارساغها وحيدة الظفر الذرب او ثنائيته || اعرف اجناسها الثخيلة .

٥٩٦١ – ثَخِينُ البَتَلَة Crassipétale (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات بتلات ازهاره أثخن من المألوف .

٥٩٦٢ – ثَخِينُ الفَلْس Crassisquame (F).
نعت تعريفي يطلق على كل سمكة ثخينة الحراشف .

٥٩٦٣ – ثَخِينُ القَوَائِم Crassipède (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة ثخينة القوائم .

٥٩٦٤ – ثُدَّاء
الثداء : نبات يجف في الصيف ويخضر في الشتاء (اقرب الموارد) || الثداء : نبت له ورق الكراث وقضبان طوال تدقها الناس وهي رطبة فيتخذون منها أرشية يسقون بها . (قول ابي حنيفة) || الثداء : شجرة طيبة يحبها المال ويأكلها وأصولها بيض حلوة ولها نور مثل نور الخطمي الابيض . في اصلها شيء من حمرة يسيرة وينبت في أضعافها الطراثيث والصغابيس (قول مرّة).

٥٩٦٥ – ثِدَام* ، مِصْفَاة Filtre (F). Filter (E).
اداة تعبرها المياه والسوائل فتخرج منها نظيفة من الاذى .

٥٩٦٦ – ثَدَّن Raccourcir (F). To shorten (E).
ثدن وأثدن الشيء: قصره . اشجار ثدنة: ناقصة . اشجار مثدنة ومثدونة الاغصان : صغيرتها وقصيرتها .

٥٩٦٧ – ثَدْن Gras, Replet (F). Fat, Bulky (E).
الثدن هو الكثير اللحم من كل ذي ظلف كالبقر والضأن والماعز. والانثى ثدنة .

٥٩٦٨ – ثَدْيِيَّات ، ضَرْعِيَّات ، لَبُونَات
Mammifères (F). Mammalia (E).
صف من مملكة الحيوان . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ٩٠٠٠ تنتمي الى ٩٣٢ جنساً ، تجمعها حسب التصنيف الحديث ١١٨ فصيلة تنضوي تحت لواء ١٤ رتبة كما هو مبين في الجدول التابع الذي يضم معظم الفصائل واشهر الاجناس .

٥٩٦٩ – ثَرَاء ° Divitisme (F). Divitism (E).
الثراء اليسر المفرط الفاحش .

٥٩٧٠ – ثَرَّاء ° Ixioliron (S).
Ixiolire (F). Ixioliron (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات . مهدها الشرق الادنى . سوقها نحيلة مورقة . اوراقها رقيقة النصال الضيقة . ازهارها جميلة ، صغيرة ، عنقودية التجميع او صيوانية رتاجية || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الثرّاء الجبلية .


٥٩٧١ – ثَرَّاء جَبَلِيَّة ° Ixioliron montanum (S).
Ixiolire montagnard (F).
نوع من الثراء . عشبة دوفصية سبروتية . ساقها نحيلة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم. نصالها بحرية الخضار ، مخددة الصفحات . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها الى الزرقة البنفسجية اللامعة تطول من ٣ الى ٤ سم. || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .


٥٩٧٢ – ثَرَاعَة ° Xénologie (F). Xenology (E).
الثراعة علم موضوعي يبحث في المشاكل التاريخية والاجتماعية والاخلاقية الناتجة عن اسكان غرباء في وطن معين .

٥٩٧٣ – ثُرَامَة ° Hygrophorus (S).
Hygrophore (F). Hygrophorus (E).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها ملونة . اعطانها معظم اقاليم المناطق المعتدلة الحرارة . تعيش على المواد النباتية المنحلة في المواقع الرطبة . تتميز ببوغها الابيض اللون وباطراسها شبه الشفافة المعتدلة التقارب . بعض انواعها دبق الارسوسة والساق || منها انواع مأكولة لذيذة الطعم واخرى كاعنة غير مرغوب فيها .

٥٩٧٤ – ثُرَامَة الحِرَاج °*
Hygrophorus nemoreus (S).
Hygrophore des bois (F).
نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . رائحته رائحة الدقيق . ارسوسته كبيرة القد ، تبنية اللون يعلوها مواج اسمر . وهو من الفطور المبذولة في اكثر الحراج.

٥٩٧٥ – ثُرَامَة المَاعِز °*
Hygrophorus caprinus (S).
Hygrophore des chèvres (F).
نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في حراج الصنوبريات . ارسوسته مخروطية الشكل في اول عهدها ثم محدودبة ، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الطحلة السمراء .


ثدام


ثرامة الحراج


ثرامة الماعز

الثدّيات

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
وحيدات المسلك	Monotrèmes	نضناضيّات	Echidnidés	نضناض	Echidné
				ذغلوص	Zaglosse
		خلديّات الماء	Ornithorhynchidés	خلد الماء	Ornithorhynque
جرابيّات	Marsupiaux	ذوات الجرابين	Didelphidés	أبو سوم	Opossum
				بيرميس	Péramys
				سريغ	Sarigue
		دزيوريّات	Dasyuridés	دزيور	Dasyure
				سركوفيل	Sarcophile
				فسكوغال	Phascogale
		تيلسيّات	Thylacinidés	تيلس	Thylacine
		لقّافات الارضة	Myrmécobiidés	لقّاف الارضة	Myrmecobius
		زيزبيّات	Péramélidés	زيزب	Peramèle
				تلكيس	Thalacomys
		كميهيّات	Notoryctidés	كميهة	Notoryctes
		سينولستيّات	Coenolestidés	سينولسته	Coenoleste
		فلنجريّات	Phalangéridés	فلنجر	Phalanger
				بطورس	Pétaurus
				بهلوان	Acrobate
				درميس	Dromicia
				كولح	Koala
				فارة العسل	Tarsipe
		طويلات الأرجل	Macropodidés	قنقر	Kangourou
				قنقر جرذي	Rat-Kangourou
				ولاّب	Wallabie
		عباطيّات	Phascolomyidés	عباط	Wombat
دُرْد شرخوية	Edentés xénarthres	ناملات	Myrmécophagidés	تمنور، برومي	Tamanoir
				دفر الحراج	Tamandua
				صقلوب	Cyclope
		دابّات	Bradypodidés	دابّ	Bradype
		مدرّعات	Dasypodidés	تاتو	Tatou
				تاتوزية	Tatousia
دُرْد مانسة	Edentés pholidotes	قرفيّات	Manidés	ام قرفة جبّار	Pangolin géant, Smutsia
				ام قرفة مستطيل الذنب	Pangolin, Uromanis
				مانس	Pangolin, Manis
				فتّاج	Phatages

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
دُرْد منجحرة	**Tubulidentés**	منجحرات	Oryctéropidés	أبو اظلاف	Oryctérope
قواضم	**Rongeurs**	سنجابيّات	Sciuridés	سنجاب	Ecureuil
				تاميه ، صيدناني	Tamia
				هوقل	Spermophile
				بلطوش	Pelatouche
		مرموطيّات	Marmotidés	مرموط	Marmotte
				سينوميس	Cynomys
		بهيريّات	anomaluridés	بهير	Anomalure
		حاروديّات	Castoridés	حارود	Castor
		حاروديّات الجبال	Aplodontidés	حارود الجبال	Aplodonte
		يرنبيّات	Pédétidés	يرنب	Pédéte
		جوميسيّات	Géomyidés	جوميس	Géomys
				طوميس	Thomomys
		هتروميسيّات	Hétéromyidés	هتروميس	Hétéromys
				ديدميس	Dipodomys
		يربوعيّات	Dipodidés	يربوع	Gerboise
		زغبيّات	Muscardinidés	قرقدن	Loir
				قرنب	Lérot
				زغبة	Muscardin
				غفيور	Graphiure
		لفيوميّات	Lophiomyidés	ام هوس ، لفيوم	Lophiomys
		مناجذ	Spalacidés	ريزوميس	Rhizomys
				فأرة عمياء، خلد	Spalax
		فأريّات	Muridés	دوميس	Déomys
				فأرة الزرع	Arvicole
				لمين	Lemming
				عكبر	Campagnol
				جرذ ممسّك	Rat musqué
				رينكوميس	Rhynchomys
				جربيل	Gerbille
				عضل	Psammomys
				تتيره	Tatera
				جرذ قصير الذنب	Otomys
				قدّاد همستر	Hamster
				هيدروميس	Hydromys
				دندر	Dendromus
				جرذ	Rat
				فأرة	Souris
				دثيمة	Mulot
				كوشة	Coucha

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
قواضم	Rongeurs	فأريّات	Muridés	قدّاد	Cricétomys
				ركين	Bandicot
		تهنونيّات	Bathyergidés	تهنون	Bathyergue
				هليوفوبيوس	Heliophobius
				جوريكوس	Géorychus
		تنقوليّات	Cuniculidés	باكاس ، تنقول	Paca
		دينوميسيّات	Dinomyidés	دينوميس	Dinomys
		شنشيليّات	Chinchillidés	شنشيلة	Chinchilla
				لغستوم	Viscache
		غرزونيّات	Eréthizontidés	غرزون	Eréthizon
				قندوس	Coendou
				قطموس ، شطموس	Chaetomys
		شردقيّات	Dasyproctidés	اغوتي	Agouti
		شيهميّات	Hystricidés	شيهم	Porc-épic
				اطرور	Athérure
				دلدل صومتره	Trichys
		اخميسيّات	Echimyidés	اخميس	Echimys
				كبروميس	Capromys
				قباع	Aulacode
		غُنديّات	Cténodactylidés	غُندي	Gundi
				مسّوتيره	Massoutiera
				فلوفه	Felovia
		كوباييّات	Caviidés	كوباي	Cobaye
				كردون	Kérodon
				مارة	Mara
				كابياء	Cabiai
		بيكيّات	Ochotoniides	بيكة	Ochotona
		ارنبيّات	Léporidés	ارنب	Lapin
				قواع	Lièvre
حافريّات	Ongulés	دمانيّات	Procaviidés	دمان	Procavia, Daman de rochers
				زلم	Dendrohyrax, Daman d'arbres
				طبسون	Heterohyrax, Daman des steppes
		فيليّات	Eléphantidés	فيل	Elephant
		كركدنيّات	Rhinocérotidés	كركدنّ	Rhinocéros
		سناديّات	Tapiridés	سناد ، تابير	Tapir
		خيليّات	Equidés	خيل	Chevaux
				حمير	Anes

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
حافريّات	Ongulés	خيليّات	Equidès	حمير الزرد	Zèbres
				فراء التبّت ، هميون	Hemione
				فراء اشوري	Hemippe
				اخدر	Onagre
		بيموتيّات	Hippopotamidés	بيموت ، فرس البحر	Hippopotame
		خنزيريّات	Suidés	رتّ ، خنزير	Sanglier, Porc
				هلّوف	Phacochère
				حلّوف	Potamochère
				هوشر	Hylochère
				بابيروسّة	Babirossa
				بجلاح	Pécari
		بقريّات	Bovidés	بقر اهلي	Bœufs domestiques
				جاموس ، ذنبب	Buffles
				قطاس	Yack
				جبيل	Gayal
				بيسون	Bison
				ثور المسك	Bœuf musqué
				بازن ، بزل	Pasang
				وعل	Bouquetin
				جهرل ، تعّار	Hémitrague, Thar
				أروية	Mouflon
				ضأن	Mouton
				ماعز	Chèvre
				شمواة ، فادر	Chamois
				غرود	Nemorhède
				طخّم ، طاقان	Budorcas, Takin
				صمعور	Oreamne
				سَيْكَا ، مهاة سيكا	Saïga
				جبيل	Tragélaphe
				قنعار	Limnotrague
				يرع	Nyala
				قرمود	Koudou
				اروس	Oreas
				عَلِب	Bongo
				ابو زلاف	Nylgaut
				شخّارة	Tétracère
				حيرم	Bubale
				حذلوم	Damalisque
				نّو	Gnou
				علهب ، ابو عرف	Hippotrague
				ارخ	Oryx
				ابو عدس	Addax
				مرامري	Cobes
				ظبي	Antilope

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
حافريّات	Ongulés	بقريّات	Bovidés	غزال	Gazelle
				نزّاق، ابو صفن	Antidorcas, Springbock
				هلبم	Céphalophe
				ادبس	Ourebie
				طفّار	Oréotrague
				مدوكه	Madoqua
				شدّان	Raphicère
		زرافيّات	Giraffidés	زرافة	Girafe
				وكاب، وكبي	Okapi
		جمليّات، ابليّات	Camélidés	جمل	Chameau
				لاما	Lama
		أيليّات	Cervidés	ايّل	Cerf
				يأمور، يحمور	Chevreuil
				اربل، ادرع	Daim
				ايّل الهند، صمبر	Sambar, Rusa
				ايّل خنزيري	Para
				ايّل ارقط	Chital, Axis
				مجّاك	Muntjac
				سيكه	Sika
				ايّل فيرجينية، كرياكو	Cariacou
				مزامه	Mazama
				بودو	Pudu
				ألكة	Elan
				رنّة، رندير	Renne
				ايّل المسك	Chevrotain porte-musc
		ترغوليّات	Tragulidés	قنشيل، ترغول	Tragule
				شفّار	Chevrotain
حوتيّات	Cétacés	باليّات	Balaenidés	بال	Baleine
		هركوليّات	Balaenoptéridés	هركول، منارة	Rorqual
		فاليّات	Rachianectidés	فال	Baleine grise
		قوقيّات	Delphinaptéridés	حريش البحر، قوقي	Narval
				بالوغة، حفش روسي	Béluga
		عنبريّات	Phyétéridés	عنبر	Cachalot
				زفيوس	Ziphius
				دحّاس	Hyperoodon
				سحبول	Mesoplodon
		دلفينيّات	Delphinidés	دلفين	Dauphin
				ترسوب	Tursiop
				دلفين الأنهر	Sotalia
				تخس	Marsouin
				اركة	Orque

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
حوتيات	Cétacés	دلفينيات	Delphinidés	جرش	Grampus
				جرّاقة	Globicéphale
				تخس أسود	Marsonin noir
		جبحليات	Platanistidés	جبحل ، سيسوق	Plataniste
				اينيا ، بوتو الامازون	Inia, Boutou de l'Amazone
				ليوت	Lipote
خيلانيات	Siréniens	خراف البحر	Manatidés	خروف البحر	Lamantin
		اطوميات	Halicoridés	اطوم ، زالخة	Dugong
		غيتنيات	Rhytinidés	غيتين	Rhytine
زعنفيات الاقدام	Pinnipèdes	نقميات	Phocidés	نقمة	Phoque
				مقرينس	Macrorhine
		أثاريات	Otariidés	اثاريه	Otarie
		فظّيات	Trichécidés	فظّ ، فيل البحر	Morse
لواحم	Carnivores	سنّوريات	Félidés	سنّور	Chat
				وشق	Lynx
				عسلق	Ocelot
				مرغي	Margay
				جغورندي ، سبنتي امريكي	Jaguarondi
				ايره	Eyra
				بوماء ، كوجر	Puma
				اسد	Lion
				ببر	Tigre
				نمر	Panthère, Léopard
				جغوار	Jaguar
				بجّ	Serval
				فهد	Guepard
		زباديات	Viverridés	زبادة	Civette
				رباح	Genette
				زبادة النخل	Paradoxure
				زبادة سوداء	Binturong
				فلنوك	Euplère
				غملاس	Crossarche
				نمس	Mangouste
				سرقاط	Suricate
				عسّاس	Cryptoprocte
		ضبعيات	Hyènidés	ضبع	Hyène
				عسبار	Protèle
		كلبيات	Canidés	كلب	Chien
				ذئب	Loup
				دنكو ، ذئب استراليه	Dingo
				ابن آوى	Chacal

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
لواحم	Carnivores	كلبيّات	Canidés	ثعلب	Renard
				فنك	Fennec
				ضهل	Dohle
				هنباس	Otocyon
				ضيغب	Icticyon
				سِمْع	Lycaon
		راتونيّات	Procyonidés	بندا	Panda
				راتون ، راكون	Raton
				قوطي ، نزواة	Coati
				كينكاجو	Kinkajou
		دبّيّات	Ursidés	دبّ	Ours
				دبّ اشمط	Grizzly
				دبّ امريكي ، بريبال	Baribal
				دبّ الخيزران	Ailurope
		سرعوبيّات	Mustélidés	سرعوب	Belette
				هرمين، قاقم	Hermine
				ابن عرس	Putois
				ابن مقرض	Furet
				فيزون	Vison
				ظريل	Zorille
				راتل	Ratel
				سمّور	Marte
				دلق	Fouine
				شره ، غلوطن	Glouton
				غرزون ، هورن	Grison
				غرير ، زيزب	Blaireau
				ميدوس	Mydaus
				ظربان اميركي	Mouffette
				قنباط	Conépate
				قضاعة	Loutre
				هدريس	Loutre de mer
مجنّحات الايدي	Chiroptères	وطواطيّات	Ptéropidés	شقّاحة	Roussette
				حبتر	Epomorphe
				سقطوم	Cynoptère
				مثّالة	Macroglosse
				حبّوش ، اشرف	Nésonyctéris
				ردّاسة	Cynonyctéris
				سرحاب	Eonyctéris
				مسّاحة	Harpie
				مسّاحة الفيليبّين	Harpyionyctéris
		منطابيّات	Mégadermidés	منطاب قيثاري	Mégaderme lyre
				منطاب جبّار	Megaderme géant

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
مجنّحات الأيدي	Chiroptères	وحريّات	Nyctéridés	وحرة	Nyctère
		عمّاشيّات	Rhinolophidés	عمّاش	Rhinolophe
				دوير	Aselle
				حناطل	Triaenops
				دبّاش	Phyllorhine
				دملوح	Anthops orné
				ذنباب	Coelops
		ورقيّات	Phyllostomidés	نزّاف	Vampire
				ورقيّة	Phyllostome
				رينوفيل	Rhinophylla
				مصّاص	Glossophage
				عرطيب	Artibeus
				علوق	Desmode
				عولق	Diphyllie
		عينوميّات	Rhinopomatidés	عينوم	Rhinopome
		رمّاسيّات	Emballonuridés	رمّاس	Emballonure
				غضروف	Saccoptéryx
				دمّاس	Diclidure
				دومس	Furie
				شقذان	Taphien
				نكتيل	Noctilion
		خفّاشيّات	Vespertilionidés	خفّاش	Vespertilion
				خفّاش فأري	Murin
				نقطول	Noctule
				خفدود	Pipistrelle
				سرتين	Serotine
				كريفوله	Kérivoula
				عطلاف	Atalapha
				خشّاف	Vesperugo
				طمروق	Oreillard
				سحاة	Barbastelle
				ذعاط	Scotophile
				نيكتوفيل	Nyctophyle
				زنباع	Minioptère
		نتلوسيّات	Natalidés	نتلوس	Natalus
				هوجن	Furipterus
				ثيروب	Thyroptère
		مزبوديّات	Myzopodidés	مزبود	Myzopode

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
مجنحات الأيدي	Chiroptères	هيعريّات	Molossidés	هيعرة	Molosse
				ضفوع	Nyctinome
				زغداب	Chiromèle
				غوبر	Mystacine
حشريّات	Insectivores	زبابيّات	Soricidés	زبابة	Musaraigue
				زبابة مقدّسة	Crocidure
				غرسوب	Crossope
		طوبينيّات	Talpidés	طوبين	Taupe
				طسهان	Desman
				عرسيل	Uropsile
		يبابيّات	Potamogalidés	يبابة	Potamogale
		قنفذيّات	Erinacéidés	قنفذ	Hérisson
				جمنور	Gymnure
		مذّاليّات	Centétidés	مذّال	Tenrec
				يرقول	Ericule
				ميذل	Hemicentète
				ميكروغال	Microgale
				ليمنوغال	Limnogale
		حُذّاديّات	Macroscélidés	حُذّاد	Macroscélide
		طوباجيّات	Tupaiidés	طوباجة	Toupaie
		كوبنيّات	Galéopithécidés	كوبن	Galéopithèque
رئيسات	Primates	ترسوسيّات	Tarsiidés	ترسوس	Tarsier
		دوبنتونيّات	Daubentoniidés	أي أي ، دوبنتون	Aye-Aye
		وسّانيّات	Lorisidés	وَسّان ، لوريس	Loris
				هيجع	Nycticèbe
				دعفوص	Galago
				عوجم	Ojam
		كليتريشيّات	Callithricidés	هبال ، مرموزة	Ouistiti
				ميراس ، تمران	Tamarin
				قرد اعفر	Singe-lion
				كليتريش	Callithriche
		ليموريّات	Lémuridés	ليمور	Lemur, Maki
				ليمور اطحل	Hapalémur
				ليمور مدغسكر	Lépilémure
				شرغال	Chirogale
				ميكروسيب	Microcèbe

الرتبة		الفصيلة		الجنس	
رئيسات	Primates	ليموريّات	Lémuridés	عندريس	Indri
				سيفق	Propithèque
				ليمور مصوف	Avahi
		سبوسيّات	Cébidés	دروكولي	Dourоucouli
				ساكي	Saki
				اواكاري	Ouakari
				ستنتور ، زيّاط	Hurleur
				سبوس ، ساجو	Sajou
				كريزوتريكس ، سيمريس	Saimiri
				آتل	Atèle
				لغوتريش	Lagotriche
				براكتيل ، اريود	Brachytèle
		قطروبيّات	Colobidés	هبّار	Semnopithèque
				هوبر	Rhinopithèque
				نزيلك ، كاكو	Nasique
				قطرب ، قطروب	Colobe
		هجرسيّات	Cercopithécidés	ماكاك	Macaque
				شديم	Magot
				قشة	Cynopithèque
				هجرس	Cercopithèque
				نسناس	Nisnas
				شادي	Cercopithèque de saba
				هجرس ديانا	Diane
				هجرس اسبل ، ابو شنب	Moustac
				حودل	Mangaby
				هجرس احمر ، بطّاس	Patas
		قردوحيّات	Papioidés	قردوح بيوان ، رُبَح	Babouin
				قردوح خنزيري ، شقمة	Chacma
				ربّاح	Hamadryas
				ميمون	Mandrill
				عوفر	Theropithèque
		هيلوباتيّات	Hylobatidés	جبّون ، هيلوبات	Gibbon
				جبّون سيامان	Siamang
		اشباه الانسان	Anthropoidés	سعلاة	Orang
				بعامة	Chimpanzé
				غول ، غوريلا	Gorille

٥٩٧٦ - ثُرَامَة المَرَاعِي ٥*

Hygrophorus pratensis (S).
Hygrophore des prés (F).

نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في المراعي . ارسوته صفراء اللون كالمشمش ، قطرها نحو ٤ سم . اطراسها الى المغرة .

٥٩٧٧ - ثُرَامَة بَبْغاء ٥*

Hygrophorus psittacinus (S).
Hygrophore perroquet (F).

نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في الغابات الظليلة . ارسوته مخروطية الشكل ثم قمعية ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الخضار البحري الاصفر المواج . ساقها صفراء اللون تخضرّ وتزرقّ مع الاقتراب من الارسوة .

٥٩٧٨ - ثُرَامَة حَمْرَاء ٥*

Hygrophorus puniceus (S).
Hygrophore rouge ponceau (F).

نوع من الثرامة ، فطر مأكول يكثر وجوده في احراج السنديان . ارسوته مظلية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى الحمرة الدودية .

٥٩٧٩ - ثُرَامَة خَضْرَاء المَوَّاج ٥*

Hygrophorus chlorophanus (S).
Hygrophore à reflets verts (F).

نوع من الثرامة ، فطر مأكول يكثر وجوده في حراج الصنوبر ارسوته مخروطية او جرسية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الصفار المذهب الاخضر المواج .

٥٩٨٠ - ثُرَامَة سَمْرَاء اللَّوْن ٥*

Hygrophorus leucophaeus (S).
Hygrophore brunâtre (F).

نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في حراج الصنوبريات . ارسوته شبه قمعية الشكل قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفرة السمراء تعلوها مادة لزجة .

٥٩٨١ - ثُرَامَة عَاجِيَّة اللَّوْن *

Hygrophorus eburneus (S).
Hygrophore blanc ivoire (F).

نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في حراج الصنوبريات . ارسوته لزجة ، قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض العاجي ، رائحتها رائحة الكرفس .

٥٩٨٢ - ثُرَامَة قِرْمِزِيَّة اللَّوْن

Hygrophorus coccineus (S).
Hygrophore rouge cochenille (F).

نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في الغابات . ارسوته صغيرة القد ، قلنسوية الشكل ، قرمزية اللون .

٥٩٨٣ - ثُرَامَة مَخْرُوطِيَّة الشَّكْل ٥

Hygrophorus conicus (S).
Hygrophore conique (F).

نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في الغابات . ارسوته صغيرة القد مخروطية الشكل في اول عهدها ثم منبسطة ، لونها الى الحمرة . اطراسها الى الصفار الباهت .

٥٩٨٤ - ثُرَامَة نَطْرُونِيَّة الرَّائِحَة ٥

Hygrophorus nitratus (S).
Hygrophore à odeur nitreuse (F).

نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر في المراعي . ارسوته مظلية الشكل ، دابقة ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الكهبة السمراء . رائحتها نطرونية مستهجنة . ساقها قصيرة .

٥٩٨٥ - ثَرْب — Epiploon

شحم رقيق على الكرش والامعاء . ج ثروب وأثرب . يقال أثرب الكبش اذا زاد ثربه اي شحمه .

٥٩٨٦ - ثَرْبَاء — Grasse (F). Fatty (E).

الانثى السمينة الكائرة اللحم من الضأن والماعز .

٥٩٨٧ - ثَرْبِيّ — Epiploïque (F), Epiploic (E).

٥٩٨٨ - ثُرْبِيَّة ٥

Stylophorum (S).
Stylophore (F). Stylophorum (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخشخاشيات . سوقها دقيقة تعلو من ١٥ الى ٥٠ سم . اوراقها ريشية ، مخرّمة ومفصصة . نصالها بحرية الخضار ، خملية الزغب . ازهارها صفراء اللون || تزرع للتزيين . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٥٩٨٩ - ثُرْبِيَّة اليَابَان ٥

Stylophorum japonicum (S).
Stylophore du Japon (F).

نوع من الثربية . ساقها دقيقة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها ريشية مخرمة ومفصّصة . ازهارها محورية الارتكاز كازهار الخشخاش ، وهي كبيرة القد ، صفراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٥٩٩٠ - ثُرْبِيَّة ثُنَائِيَّة الأَوْرَاق ٥

Stylophorum diphyllum (S).
Stylophore à 2 feuilles (F).

نوع من الثربية . ساقها دقيقة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها قريبة الشبه باوراق عروق الصباغين وهما اثنتان لاغير . ازهارها هامية الارتكاز ، قليلة العدد ، من ٢ الى ٤ ، صفراء اللون ، مستطيلة الاهن || تنويرها في ايار يستمر نحو ١٥ يوماً .

٥٩٩١ - ثَرَّة ، ثَرُور — Bonne laitière (F), Great deal of milk (E).

الثرة والثرور هي الغزيرة اللبن من اناث الدواجن كالبقرة والشاة والعنز والناقة . ج ثرار وثرر .


٥٩٩٢ - ثُرْثَارَة* — Crateropus (S).
Cratérope (F). Babbler (E).


جنس طير من الجواثم . انواعه نحو ٢٠ اعطانها البلاد الحارة جميعها متوسطة القد قدرها قدر الشحرور . اثوابها الى الصهبة والكهبة تعلوها رقشة لاقياسية الشكل ، غبراء اللون . وهي كثيرة الزقزقة قرتها الحشرات والهوام .

٥٩٩٣ - ثُرْدُمَة ٥ — Blaste, Blastème (F).
Blastus, Blastema (E).

من النشيط ، الجزء الذي يشمل القصرة والسويق .


ثرامة المراعي



ثرامة ببغاء


ثرامة حمراء



ثرامة خضراء المواج


ثرامة سمراء اللون


ثرامة عاجيّة اللون


ثرعمة


ثرغول الحقل


ثرغول الشيلم


ثرغول دنقة


ثطاء

٥٩٩٤ - ثَرَّرَ Humecter (F). To humectate (E).

نضح الشيء بالماء ليرطبه .

٥٩٩٥ - ثُرْعُلَة Camail (F). Hackle (E).

هي البرائل : الريش المجتمع على عنق الديك .

٥٩٩٦ - ثُرْعُمَة °* Meretrix (S).
Meretrix, Mérétrice, Cythérée, Conque de Vénus (F). Meretrix (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم معديات الارجل وفصيلة الزهريات || انواعها المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها متباينة الاشكال ، يكثر فيها الصيواني. مصاريعها متساوية ، ثلاثية الاسنان الرئيسية . اصفادها مالسة او متتابعة التحزيز الدقيق . اطرافها مسنّنة المحار. مثاعبها ثنائية ، طليقة ، مهذّبة الاطراف || تعيش منغمئة في الرمال المغمورة بالماء او بين الصخور || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

٥٩٩٧ - ثُرْغُل ، ثُرْمُلَة Renarde (F).
She-fox, Vixen (E).

هي انثى الثعلب .

٥٩٩٨ - ثُرْغُول Bromus (S). Brome (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة منها الحولية والمعمرة . ومنها البرية والزراعية العلفية والطبية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٥٩٩٩ - ثُرْغُول الحَقْل* ، عَلَفيَّة

Bromus arvensis (S). Brome des champs (F). Corn brome grass (E). Ackertrespe, Hudelgras (D). Bromo, Forasacchi dei campi (I).

عشبة كلائية معمرة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. تكثر في الاراضي البور. تعتلفها الماشية بشهية . تزرع في المراعي الاصطناعية مع غيرها من الاعشاب الكلائية .

٦٠٠٠ - ثُرْغُول الشَّيْلَم*

Bromus secalinus (S). Brome des seigles, Sélin (F). Cheat, Chess-grass, Drake (E). Roggentrespe, Gersten-trespe (D). Segalino, Ventolano, Erba Iolio (I).

عشبة برية حولية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. تكثر بين الزروع اخصها زروع الشيلم . ترعاها الماشية وتعتلفها. تعتبر من الاعشاب الضارة. يقضى عليها ببعض العواشيب.

٦٠٠١ - ثُرْغُول دَنْقَة* ، ثَرَّى

Bromus tectorum (S). Brome des murs, B. des toits (F). Wall brome grass (E). Dach-trespe, Manertrespe (D). Fieno tettaiolo, Forasacchi dei tetti (I).

عشبة برية حولية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. تكثر في الاماكن القاحلة ، ترغب في الاتربة الكلسية . ترعاها الماشية فيحسن صنف درّها .

٦٠٠٢ - ثُرْغُول شْرَادِر Bromus Schrader (S).
Brome de Schrader (F).

عشبة كلائية زراعية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. تجود في جميع الاتربة . زراعتها تعمر خمس سنوات . انتاجها وافر العلف الجيد الصنف. تبذر في اذار او نيسان بمعدل ٥ كيلو للدنم الواحد .

٦٠٠٣ - ثُرْغُول كَنَارِيَّة

Bromus Canariensis (S). Brome des Canaries (F).

عشبة برية حولية تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. عصفها ازغب النصل تكثر في الاراضي الرطبة . ترعاها الماشية .

٦٠٠٤ - ثُرْغُول مُسْهِل Bromus purgans (S).
Brome purgatif (F).

عشبة حولية برية تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم جذورها غليظة طبية نقيعها يسهل المعدة .

٦٠٠٥ - ثُرْم ، دُرْد Edentés (F). Edentates (E).

رتبة من الحيوانات اللبونة تتميز بقلة اسنانها او بانعدامها . من فصائلها المشهورة آكلات النمل والدابات والقرفيات والكسالى .

٦٠٠٦ - ثُرْمَان Hablitzia (S). Hablitzie (F).

نبات بري من السرمقيات ترعاه الابل والغنم . اوراقه متعاقبة معنقة نصلها قلبي الشكل مدبب العقصة مالس الصفحة فاقع اللون الاخضر . ازهاره عنقودية التجميع ، صغيرة القد ، خضراء اللون .

٦٠٠٧ - ثَرْمَدَة

الثرمدة : من الحمض تسمو دون الذراع وهي اغلظ من القلام اغصان بلا ورق خضراء شديدة الخضرة واذا تقادمت سنتين غلظ ساقها فاتخذت امشاطاً لجودتها وصلابتها. تصلب حتى تكاد تعجز الحديد ويكون طول ساقها اذا تقادمت شبراً . ج ثرمد وثرمدات (اللسان) .

٦٠٠٨ - ثَرَّى Humecter (F). To humectate (E).

ثرى التربة تثرية : بلها . وثرى المكان: رشه بالماء .

٦٠٠٩ - ثَري Divitiaire (F).

الثري من كان صاحب يسر فاحش .

٦٠١٠ - ثُرَيَّا Pléiades (F). Pleiad (E).

الثريا كوكبة من سبعة انجم على كاهل الثور وعنقه . سميت بذلك لاقتراب نجومها من بعضها البعض . والثريا ايضاً منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة الثالثة من الشهر . ورقيب الثريا يدعى الاكليل .

٦٠١١ - ثَطَّاء* ، ثَطْأَة ، ثَطَاة

Laches perversa (S).
Lache pervers (F). Laches perversa (E).

دويبة من العناكب الجوّالة من فصيلة الهبوريات رباعيات الروايا والمشاتن || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم. عند الذكر ونحو ٢٦ مم عند الانثى . صدراسها بجني الشكل حنطي اللون ، تعلوه زخرفة صفراء ونتوء بلوطي الشكل يدعى الرأس ، عيناها زمّيتان . شيسفاها قويان . فكاها مستغلظا الطرف . جرامزها نشيطة ، كثيفة الهلب . بطنها حنطي اللون ، اسود التسنيج ، ينتهي بزائدتين متلاصقتين || تألف الاراضي المدحاة . شعها متوسط القد تحيكه بين الحجارة والنباتات الدغلة . عكدبتها بيش بعيد الغور تحتفره تحت الحجارة . مسرحها دجوي وتغيّر موضع شعها كلما دعت الحاجة || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . والانثى تمتح المكن في غشاء تلفّه وتحمله لاصقاً بمشاتنها حتى التفقف || لسعتها مؤلمة ومؤذية .

٦٠١٢ - ثَعارير

الثعارير : نبات كالطليون يخرج ابيض (التاج) .

٦٠١٣ - ثُعالة Renard (F). Fox (E).

الثعالة هو الثعلب . ويقال ارض مثعلة اي كثيرة الثعالب كما يقال معقرة للارض الكثيرة العقارب . ويقال اروغ من ثعالة .

٦٠١٤ - ثُعام ٥ Tylopoma (S).
Tylopome (F). Tylopoma (E).

جنس دويبات قازبة سرلودة من الرخويات المعديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة البلدونيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم الاقطار الاسيوية والاوروبية تعيش على ضفاف المناقع ومجاري المساء . اصدافها حلزونية الشكل رقيقة القشار الكلسي .

٦٠١٥ - ثَعب

الثعب : مسيل الماء في الوادي ج ثعبان .

٦٠١٦ - ثُعبان Le Serpent (F). The serpent (E).

الثعبان كوكبة نجوم شمالية الموقع تمتد بين الجاثي والفكة وراعي الشتاء وبرج العذراء فتطوق حور وحية وتنحرف نحو العقاب . تشمل العديد من السدم واكداس النجوم . عدد نجومها الواضحة المرقة ٦٤ .

٦٠١٧ - ثُعبان Serpent (F). Serpent, Snake (E).

اسم شامل يقع على الذكر والانثى يطلق على معظم الحيات ان خبيثة او غير خبيثة .

٦٠١٨ - ثُعبان مُرقّط *، أبو السيُور، صَافِرة
Psammophis sibilans (S). Couleuvre-chapelet, Chapelet (F). Hissing sand snake (E).

حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحنشيات خلفيات الاخاديد . جسمها يطول من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. لونها الى الزرقة السمراء يعلوها ثلاثة خطوط قاطبة وتنقيط اسود. رأسها بيضي الشكل ، افطس الخطم . شدقها ضيق الملاقي واسع الانفراج . عدد اسنانها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عقاف مخددة ثابتة خلفية الارتكاز تبخ السم في كل عضو تصيبه عندما يرقى حتى مستواها الداخلي || تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة . الانثى تسافد بعمر ست سنوات وتضع من ١٥ الى ٤٠ بيضة مجموعة في سبحتين تخفيها في نفقين متباعدين معرضها الجنوب || تألف البر وتعيش بين الصخور . تسرح في النهار وفي اوائل الليل || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . قوتها القواضم والعظاء والثعابين . تقضي على الكبير من القواضم بالتقليص لتتمكن من ابتلاعه || فحيحها صفير صار يعلو وينخفض اكثر من دقيقة || تعتبر من الثعابين المؤذية .


ثعبان مرقّط


٦٠١٩ - ثُعبانيّ Serpigineux (F). Serpiginous (E).

نعت تعريفي يطلق على العلل الجلدية الملتوية التبضيع .

٦٠٢٠ - ثُعبانيّات ، ديدان ثُعبانيّة
Tylenchoïdes

رتبة حيوانات دنيا من طبقة السلكيات تشمل مرتبتين وست فصائل وثلاث عشرة عمارة ونحو ثلاثة واربعين جنساً . تفصيلها باسمائها العلمية اللاتينية ما يتبع :

مرتبة	فصيلة	عمارة	جنس
Tylenchoidea	Tylenchidae	Hoplolaiminae	Hoplolaimus Rotylenchus Helicotylenchus
		Pratylenchinae	Paratylenchus Radopholus Nacobbus Rotylenchulus
		Tylenchinae	Tylenchorhynchus Tetylenchus Ditylenchus Anguina Tylenchus Psilenchus Chitinotylenchus Trophurus Paranguina Atylenchus
	Tylenchulidae	Tylenchulinae	Tylenchulus Throphotylenchulus
		Sphaeronematinae	Sphaeronema Throphonema
	Heteroderidae	Heteroderinae	Heterodera Meloidogyne
	Criconematidae	Paratylenchinae	Meloidodera Paratylenchus Cacopaurus
		Criconematinae	Criconema Criconemoides Hemicycliophora
	Neotylenchidae	Neotylenchinae	Neotylenchus Hexatylus Deladenus
		Nothotylenchinae	Nothotylenchus Thada Boleodorus
		Paurodontinae	Halenchus Paurodontus Stictylus
Aphelenchoidea	Aphelenchidae	Aphelenchinae	Aphelenchus Aphelenchoides Anomyctus
		Paraphelenchinae	Paraphelenchus Metaphelenchus


ثعبانية الجذور

اما انواعها فكثيرة العدد يعرّف عنها ، حالياً ، بالنبات او بالعضو النباتي الذي تتطفل عليه كقولك ثعبانية الحنطة وثعبانية الجذور الخ ...

٦٠٢١ - ثُعبانيّة ٥ ، دودة ثُعبانيّة
Tylenchus (S). Anguillule (F).


جنس دويدات صغيرة من الثعبانيات . انواعه عديدة جميعها اسطوانية خيطية الشكل طولها من ١ الى ٥ م. تركب مختلف النباتات في مختلف اعضائها || اعمها واشهرها ثعبانية الجذور والحنطة والساق والشوندر .

٦٠٢٢ - ثُعبانيّة الجُذور ٥ *، دودة الجذور الثعبانية
Heterodera radicicola (S). Anguillule des racines (F). Wurzelälchen (D).

نوع من الثعبانيات . تركب اكثر من الف نوع من النبات غير انها لا تضر وتؤذي الا بعضها ، منها البطاطا والتبغ والبندوره والبطيخ والشمام والخيار الخ... مظهرها الخارجي ثآليل عدسية وجرابية الشكل مملوءة بالبويضات والديدان تحيق بالجذور وتمنعها عن القيام بعملها الطبيعي .


ثعبانية الحنطة


٦٠٢٣ - ثُعْبَانِيَّة الحِنْطَة o* ، دُودَة القَمح الثُعْبَانِيَّة
Tylenchus tritici (S).
Anguillule du blé (F). Wheat nematode (E). Weizenälchen (D).
نوع من الديدان الثعبانية . ذكوره واناثه متساوية الحلقة . طولها نحو ١ مم. لونها الى السمرة الحنطية الشفافة . تركب البر فتؤذيه وتسبب له مرض الخَرَم . وذلك لانها تدخل السنابل عند تكوين برها فتنخره وتستقر في داخله ثم تجف وتبقى على هذه الحالة حتى زمن البذار حيث تنتعش من رطوبة التربة فتخرج من سباتها او بياتها الزمني وتسرح في طلب قوتها فتركب سوق الزرع وحذفه وينتهي بها المطاف الى السنابل والبر .


ثعبانيّة الخلّ

٦٠٢٤ - ثُعْبَانِيَّة الخَلّ *
Anguillula aceti (S).
Anguillule du vinaigre (F).
دويدة من السلكيات الكمهة . جسمها خيطي نحيل يطول نحو ٢ مم. خطمها عادم الحليمات . قشارها شديد النعومة . تعيش في الخل الصادر عن الخمر لانه يحوي بعض المواد السكرية والزلالية التي تعيش عليها بعض الخشيات الدنيا والفطور المجهرية التي تركبها الثعبانية لامتصاص ما فيها من عناصر ازوتية ركيزة قوتها الوحيدة .


ثعبانية الساق

٦٠٢٥ - ثُعْبَانِيَّة السَاق o* ، دودة الساق الثعبانية
Tylenchus devastatrix (S). Anguillule de la tige (F). Stem eelworm (E). Stengelälchen (D).
نوع من الديدان الثعبانية طولها من ١ الى ٢ مم. جسمها ابيض شفاف. اناثها تكبر ذكورها وتزيدها بنحو ١ مم. تركب عدة نباتات فتؤذيها وتسبب لها بعض الامراض الفطرية . اكثر النباتات عرضة لاذى هذه الديدان الخرطال والجوبن .


ثعبانية الشوندر

٦٠٢٦ - ثُعْبَانِيَّة الشوندر o* ، دودة الشوندر الثعبانية
Heterodera schachti (S). Anguillule des betteraves (F). Beet and potato eelworm (E). Rüben-und kartoffelälchen (D).
نوع من الثعبانيات ذكورها اسطوانية خيطية . اناثها اجاصية الشكل طولها نحو ملليمتر واحد . تركب جذور وجذيرات الشوندر فتنخرها وتخترقها وتوقع بها اشد الاذى خاصة في الضروب السكرية .


ثعبانية الشيلك

٦٠٢٧ - ثُعْبَانِيَّة الشَيْلَك o*
Aphelenchoides fragariae, Aphelenchus fragariae (S). Anguillule du fraisier (F). Strawberry eelworm (E). Erdbeerälchen (D).
نوع من الديدان الثعبانية طولها يراوح من ١ الى ٢ مم. ذكورها واناثها متساوية القدر. ثوبها الى البياض التبني يعلوه مواج وردي . تركب جذور الشيلك فتؤذيها اشد الاذى وقد تسبب انملاص الازهار .

٦٠٢٨ - ثُعْبَة
الثعبة شجرة شبيهة بالشوعة الا انها اخشن ورقاً وساقها اغبر وليس لها حمل ولا منفعة فيها وهي من شجر الجبل ولها ظل كثيف (التاج) .


ثعبة

٦٠٢٩ - ثُعْبَة *
Acanthodactylus pardalis (S).
Acanthodactyle panthère (F).
وزغة خبيثة طولها يراوح من ١٦ الى ١٧ سم. تشبه سام ابرص غير انها خضراء الرأس والحلق جاحظة العينين لا تلقاها ابداً الا فاتحة فاها وهي من شر الدواب تلدغ فلا يكاد يبرأ سليمها . اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من افريقية الشمالية الى السودان والحبشة والصومال والجزيرة وسورية وفلسطين . تعيش في الاماكن الجرداء قوتها الجراد والجنادب والاساريع والعناكب والنمل . ج ثعب .


ثعثع

٦٠٣٠ - ثَعْثَع *
Huitre perlière, Pintadine (F).
Pearl-oyster (E).
هو الصدفة اللؤلؤية نوع من المحار ينتمي الى الرخويات الصفيحيات الخياشيم . يربى اللؤلؤ في جوفه . يكثر وجوده في البحر الاحمر والخليج العربي وقرب شطوط سرنديب وفي مضيق موزمبيك وفي بعض خلجان اليابان .

٦٠٣١ - ثَعْد الثعد : الرطب النض من البقل .

٦٠٣٢ - ثَعْر ، ثُعْر
Suc vénéneux (F).
Poisonous juice (E).
هو العصارة النباتية السامة .

٦٠٣٣ - ثُعْرَان ، ثُعْرُوَان
Trayons supplémentaires (F). Supplementary dugs, Additionals dugs (E).
حلمتان زائدتان في ضرع البقرة والشاة والعنز .

٦٠٣٤ - ثُعْرُور
الثعرور : الطرثوث وقيل طرفه وهو نبت يؤكل (التاج) . والثعرور هو اصل العنصل الابيض (التاج) . والقثاء الصغار وثمر الذونون وشجرة مرة . ج ثعارير (التاج) .

٦٠٣٥ - ثَعْطَة
Œuf gâté (F). Spoiltegg (E).
الثعطة : البيضة المذرة (اللسان) .


٦٠٣٦ - ثَعْل
Trayon supplémentaire (F).
Supplementary dug (E).
الثعل : خلف زائد في اخلاف الناقة وضرع الشاة والبقرة . ج ثعول . يقال ما أبين ثعل هذه البقرة .

٦٠٣٧ - ثُعْل o
Cladosporium, Megacladosporium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات جربه الكنيدية واضحة الشكل اسطوانية معوجة الطرف . كنائده صولجانية ، مولورة . بويضاته ثنائية الخلية . انواعه قليلة تعتري بعض النباتات واخصها الاشجار المثمرة فتوسمها بالتبقع .

٦٠٣٨ - ثُعْل البَنَدُورَة o
Cladosporium fulvum (S). Cladosporiose de la tomate (F). Leaf mould of tomato (E). Braum-oder, Samtfleckigkeit der tomate (D).
فطر مجهري يعتري اوراق البندورة فيعطبها ويذويها. مظهره الخارجي بقع لاقياسية الشكل والحجم تركب النصل فتطوع بلونه على الصفحة العليا وتمنطقه بوشاح لبد التركيب خمل النسيج ، زيتوني اللون يعطب الطبقة الادمية ويذويها فيسبب يباس الاوراق يعقبه انملاص الازهار وذبول الشتلة والثمار || يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية المحلولة ١ ٪ او السوائل المرتكزة على بوليسلفور الباريوم المحلول ٢ ٪ || ويدارك ايضاً باجتناب الاكثار من الاسمدة الازوتية لانها تنشط هذا الوسم الفطري .

٦٠٣٩ - ثُعْل الصِيوَانِيَّات o*
Cladosporium depressum
فطر مجهري يعتري بعض النباتات الصيوانية ، اخصها

البيض والسرء والمكن عند بعض الطير والسمك والحشرات



طير: 1 حمّام – 2 صقر – 3 باشق – 4 شحرور – 5 سمنة – 6 غداف – 7 درّسة كبيرة – 8 نقّاذ – 9 دوري – 10 شرشور – 11 جشنة – 12 درّسة القصب – 13 وقواق – 14 ضريس طنّان – 15 صيق – 16 وصعة – 17 كاسر الجوز – 18 عندليب – 19 صعوة – 20 عصفور الشوك – 21 صفنج – 22 دخّلة الفزّار – 23 هازجة – 24 دخّلة – 25 ترغف – 26 ذعلوقة – 27 محتّاد – 28 تبشر، صفراية – 29 جكتة – 30 عقد ايكوسيه – 31 عقد – 32 تدرج – 33 حجل – 34 فرّابة – 35 نكّات، ابو نعت – 36 طيطوى سلطاني – 37 زقزاق – 38 زقزاق فيرجينية – 39 طيط – 40 طيطوى اخضر – 41 خرشنة – 42 زجّم – 43 خرشنة صغيرة – 44 زمّج الماء، نورس – 45 غمّاس – 46 لمّ – 47 بطريق – 48 مقّار – 49 مقّار – 50 غطّاس


قوازب واسماك: 51 حمة – 52 سلحفاة – 53 غرّاء مدبّجة – 54 غرّاء منشّة – 55 قرش – 56 حوجل – 57 جلكى – 58 حبّار، سبّيدج – **حشرات:** 59 حريدة – 60 وزّاكة – 61 نمورية – 62 قولد – 61 ديلوبه – 64 مجّان – 65 صفلوب – 66 لفيخمة – 67 عرقص – 68 أموس – 69 رسّالة – 70 بشورة – 71 برغيل – 72 عبيلة

لديّات




1 سعلاة ، شهام – 2 جبّون رشيق – 3 هبّار ، قرد مقدّس – 4 هجرس اسيل – 5 مكاك الفات – 6 قردرح مزواج – 7 قردرح يمني – 8 آتل – 9 ميداس – 10 ليمور ماكي – 11 ثقّاحة – 12 حبتّر – 13 مدّال – 14 ذئب امغر – 15 ثعلب – 16 فنك ، أصّ – 17 ضبع مجدّعة ، عرفاء – 18 اسد – 19 ببر – 20 نمر – 21 بوماء ، اسد امريكي – 22 بجّ – 23 رباح – 24 زبادة – 25 راتون – 26 قوطي – 27 دبّ اسمر – 28 دبّ سوري – 29 دبّ ابيض – 30 راتل – 31 سمّور – 32 قاقم ، هرمين

لديّات




1 طاكان ، طخيّم — 2 مارخور — 3 بزل ، وعل ناوبي — 4 وعل اوربة — 5 اروية الاردان — 6 ناهور — 7 ثور المسك — 8 جاموس الخلا — 9 جاموس ارني — 10 بيسون امريكة — 11 قطاس ، غشقاء — 12 جيهل — 13 درباني — 14 زرافة — 15 ركّاب — 16 فالج — 17 جمل — 18 ألبكه ، لامه — 19 بلطوش — 20 سنجاب — 21 قرقدون — 22 يربوع — 23 شيهم — 24 ماره — 25 باكاس — 26 حارود — 27 دآب أيّ — 28 مدرّع — 29 تمَنْوَر — 30 ام قرفة — 31 نيلس — 32 فلنجر — 33 بهلران — 34 قنقر — 35 خلد الماء — 36 نضناض


ثدييّات



1 أتاريه ، أسد البحر — 2 فظّ — 3 مقرينس — 4 شيخ البحر — 5 فقمة ، عجل البحر — 6 بال المحيط — 7 حريش البحر — 8 فيل افريقي — 9 كركدن هندي — 10 سناد هندي — 11 حمار الزرد — 12 حمار الزرد الموطني — 13 فراء التبت — 14 فرس البحر ، بهيموت — 15 رتّ ، خنزير بري — 16 هلّوف — 17 حلّوف ، خنزير النهر — 18 أيّل — 19 أيّل إلد — 20 يأمور — 21 أيّل ارقط — 22 رنّة ، رنذير — 23 اروس — 24 غزال — 25 مرامري — 26 حيرمة — 27 أرخ ، ماويّة — 28 حذلوم أغزّ — 29 نزّ — 30 اروس القطب — 31 ابو عرف ، علهب



Fucus
serratus
Dictyota
dichotoma


Saccorhiza bulbosa
Himanthalia
lorea
Laminaria
flexicaulis
Laminaria
saccharina



1 قاوند ، قرليّ – 2 قيون التاب – 3 قيون جليل – 4 قيون ازرق – 5 قيون ازعب – 6 دقيش ريدل – 7 دقيش اكحل – 8 غنّات – 9 ارقش ، ابو رقشة – 10 هربق – 11 هربق الجنوب
12 هربق المكسيك – 13 هربق كوبا – 14 طوقان مزنّر – 15 طوقان برماريه – 16 طوقان اكظر – 17 طوقان اصفر الزور – 18 طوقان احمر المنقاد – 19 بوقير ابيض القنزعة – 20 اورانور مين
21 يحموم ، فقيح ملدّ – 22 عقّادة بهيّة – 23 وربيّ – 24 ابو كشّة – 25 دبسيّ متوّج – 26 قطاة – 27 شُرْقُة – 28 طيهوج – 29 حجل رومي ، شنار – 30 هكّس – 31 نعامة
32 روحاء ، ريّ – 33 أمُو – 34 كزور ، شيم – 35 كيوي – 36 يعجمي ، طير البوق – 37 حباري – 38 طيبط – 39 نزّاع – 40 طوّل ، ابو ساق – 41 حارس احمر ، عنز احمر
42 ملاعقي وردي ، ابو مسوط – 43 ابو سعن – 44 طنطل – 45 بلشون ارجواني ، جحفة – 46 بلشون ارمد ، دنكلة – 47 كركي متوّج – 48 زهو الجنّة ، روّاد – 49 فرفر ، فرخة سلطانيّة
50 بشروش – 51 نحام ، سرخاب – 52 وزّ قطبيّ – 53 وطّار – 54 كيش ، ابو مالك – 55 عقّاص كبير = 56 غاق – 57 زمّج الماء ، نورس – 58 بجع ، حوصل – 59 مقّار

بعض فَرَاش حُرشُفِيَّات الأجنحة



1 مَقَصُّون – 2 هيثام الزراوند – 3 أبولون – 4 كليوبترا – 5 غرَّة جيلة – 6 قولد – 7 بهرم – 8 جزيوس – 9 نمفولة – 10 ارجينيس البرادي الكبير – 11 لولاية صغيرة – 12 لقنيّة سيلار – 13 لقنيّة ادونيس – 14 طوقل زمرّدي – 15 بشّورة الغروب – 16 بشّورة انتيوبا – 17 بشورة النهار – 18 بشّورة الصيف – 19 مَجّان موره – 20 عربونة – 21 صمل الدفل – 22 صمل السمم – 23 صيقم – 24 بزّة – 25 بشّورة الليل – 26 لجفة ايزابيل – 27 سفّاطة – 28 حريدة اكّارة – 29 هلاّمة خضراء – 30 كركلة مفضّضة – 31 قدونة زرقاء – 32 غسقيّة

الثمار والـذباب وحشيشة الملاك || يركب الاوراق على صفحاتها السفلى فيوشّمها ببقع صغيرة رمادية اللون صفراء الحتار تقضي على النسج المنحارة وتسبب ذبول ويباس الاوراق || يكافح باستعمال مركبات الكبريت وغيرها من الادوية الحديثة .

٦٠٤٠ - ثُعْل القَرْعيات ٥*

Cladosporium cucumerinum, Scolicotrichum melophthorum (S). Cladosporiose du melon, Nuile du melon, N. du concombre (F). Scab of cucumbers (E). Gurkenkrätze (D).

فطر مجهري يصيب بعض القرعيات اخصها الشمام والبطيخ والخيار . يركب الاوراق فيرقشها ببقع سود تطوح بالنسج المنحارة . ويركب الثمار فيرقشها ببقع قرحية رمادية اللون ، دمّاعة ، صمغية العصارة اللزجة تغور في اللب فتعفنه وتقضي عليه || يكافح باستعمال مركبات الكبريت والزئبق بعد اجتناب الزراعة في الاتربة الطينية الرطبة الشديدة الاندماج .

٦٠٤١ - ثُعْل التَوْزِيّات ٥*

Cladosporium carpophilum, Megacladosporium carpophilum (S). Tavelure du pêcher, T. de l'amandier, T. de l'abricotier, T. du prunier (F). Schrotschub-krankheit (D).

فطر مجهري عمم الانتشار يركب الاوراق والاغصان والثمار فيصدع البشرة ويشقق الادمة ويقرحها ويعطب اللحاء ويمنطق الثمار ببثوره القرحية الجافة الصلفة الفحمية اللون || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الفعالة الكثيرة العدد في وقتنا هذا .

٦٠٤٢ - ثَعْلَب ، ثَعْلَب أصْغَر Renard (F). Vulpecula (E).

الثعلب او الثعلب الاصغر كوكبة نجوم موقعها الشمال . مركزها بين الدلفين والعقاب والدجاجة .

٦٠٤٣ - ثَعْلَب Vulpes (S). Renard (F). Fox (E).

جنس حيوانات وحشية من فصيلة الكلبيات . انواعه ١٠ اما ضروبه فعديدة . اوطانه معظم اصقاع العالم القديم والجديد . وهو قريب الشبه من ابن آوى لا يفرقه عنه سوى حدقة عينيه اللوزية الشكل وذنبه الاكث . قوته ما استطاع اليه سبيلاً من الحيوان والطير والعظاء والحشرات والثمار السكرية . انثاه تضع من اربعة الى ستة جراء تبصر النور بعد وضعها باسبوعين || وهو مشهور بالتحيل والروغان. الذكر منه يدعى ثعلبان وكنيته ابو الحصين وابو النجم وابو نوفل وابو الوثاب وابو الحنبص . والانثى تدعى ثعلبة وكنيتها ام عويل .

٦٠٤٤ - ثَعْلَب أزْرَق Renard bleu (F). Blue fox (E).

هو الثعلب القطبي ، اطلبه .

٦٠٤٥ - ثَعْلَب البَرَازِيل* Vulpes azarae (S).

Renard du Brésil (F). Brazilian fox (E).

نوع من الثعالب يعيش في البرازيل والبلاد المتاخمة لها . جثته جثة الثعلب العادي . وبره اصهب اشقر يزداد اسمراراً مع اقترابه من ثبج الظهر اما رأسه فارمد اللون .

٦٠٤٦ - ثَعْلَب البَنْغال* Vulpes bengalensis (S).

Renard du Bengale, Renard indien (F). Indian fox (E).

نوع من الثعالب صغير القد يعيش في الهند . وبره اصهب اللون تعلوه سمرة وسواد . نقرته وحدقة عينيه سود .

٦٠٤٧ - ثَعْلَب الماء Loutre (F). Otter (E).

هو القضاعة ، اطلبها .

٦٠٤٨ - ثَعْلَب أمْرِيكَة* Vulpes fulva (S).

Renard d'Amérique, R. rouge (F). Red fox (E).

ويدعى الثعلب الاحمر . نوع من الثعالب اعطانه البلاد الامريكية . يكثر في الولايات المتحدة . وهو كبير الجثة مستطيلها وبره اصحر اللون اسمر المواج .

٦٠٤٩ - ثَعْلَب تَتَرِي*، ثَعْلَب كِيرشا، قُرْصَاق

Vulpes corsac (S). Renard corsac, R. adire, R. kirsa .(F) Corsac (E).

نوع من الثعالب الصغيرة القد اعطانها بلاد التتر والمنغول وضفاف بحر قزوين . وبرها اغبر اللون اشقر المواج ، ذيلها مشيّز بخطوط سود او رمادية اللون .

٦٠٥٠ - ثَعْلَب سنجابي

Vulpes virginiana, Urocyon cinereo-argenteus (S). Renard de Virginie, R. gris (F). Grey fox (E).

نوع من الثعالب الامريكية اعطانه تمتد من الولايات المتحدة الى المكسيك وكستريكا . وهو صغير الجثة ، سنجابي اللون . فروه جميل الوبر الناعم ، ثمين القيمة .

٦٠٥١ - ثَعْلَب عادي* ، ثَعْلَب مَعْهُود

Vulpes alopex, V. vulgaris (S). Renard commun (F). Common fox (E).

هو الثعلب الشائع المعروف المنتشر في معظم اقطار العالم القديم . ضروبه تسعة . اعرفها :

الثعلب الجبلي	Vulpes vulgaris montana (S). Renard de montagne (F).
الثعلب السوري	Vulpes vulgaris syriaca (S). Renard de Syrie (F).
الثعلب الفارسي	Vulpes vulgaris persica (S). Renard de Perse (F).
الثعلب المصري	Vulpes vulgaris aegyptiaca (S). Renard d'Egypte R. du Nil (F).
الثعلب الياباني	Vulpes vulgaris japonica (S). Renard du Japon (F).

٦٠٥٢ - ثَعْلَب فضّي

Vulpes argentea, V. argentata (S). Renard argenté, R. noir (F). Silver fox (E).

نوع من الثعالب الامريكية . اعطانه مختلف مناطق نهر المسيسبي. جثته متوسطة القد . ثوبه الى الرصاصي الفضي المواج . وبره شديد النعومة والكثافة . فروه جيد الصنف غالي الثمن .

٦٠٥٣ - ثَعْلَب قُطْبِي ، ثَعْلَب أزْرَق


Vulpes lagopus (S). Renard polaire, R. bleu, Isatis (F). Arctic fox, White fox, Blue fox (E).

نوع من الثعالب الصغيرة القد القصيرة الارجل يتميز باستطالة خطمه واستدارة اذنه . ثوبه مغيار اللون يتبدل مع فصول السنة من الابيض الى الازرق. وبره شديد النعومة والكثافة . فروه فاخر الصنف غالي الثمن . اعطانه بلاد القطب الشمالي .


٦٠٥٤ - ثَعْلَب كَنَدا Vulpes velox (S).

Renard de Canada(F). Black fox (E).


نوع من الثعالب الامريكية . موطنه بلاد كندا . وهو اصغر جثة من الثعلب العادي، ثوبه الى السمرة الرمداء يعلوها مواج فضي . فروه متوسط الصنف بخس الثمن .




ثعل الصيوانيات



ثعل القرعيات



ثعل الموزيات



ثعلب البرازيل



ثعلب البنغال



ثعلب أمريكة



ثعلب تتري



ثعلب عادي


ثغرور


ثفا


ثفاجة


ثقابة

٦٠٥٥ - ثعلب معهود Renard commun (F). Common fox (E).
هو الثعلب العادي ، اطلبه .

٦٠٥٦ - ثعلبية Alopécure (F). Meadow foxtail grass (E).
هي ثعلبية الحقول وثعلبية المروج تعرف بذنب وذيل الثعلب.

٦٠٥٧ - ثعلول Papille (F). Papilla (E).
كل زائدة طبيعية صغيرة القد تنشب في الجسم وتعلو سطحه.

٦٠٥٨ - ثعليل ° Scutum (F). Scutum (E).
الثعليل الجزء السفلي من البرجاد عند الحشرات .

٦٠٥٩ - ثعيلبة Pelade (F). Pelada, Fox-evil (E).
هي داء الثعلب مرض عضوي يسبب انمعاط وبر وصوف الحيوان ، وسقوط ريش الطير .

٦٠٦٠ - ثعيلة ° Spicule (F). Spikelet (E).
اسم يطلق على بعض الاجرام الصغيرة المنعزلة من سيليس او كربونات الكلسيوم التي تأخذ ، غالباً ، شكل الشوك ويؤلف اجتماعها واتحادها هياكل الاسفنج .

٦٠٦١ - ثغاء ، رغاء Bêlement (F). Bleating (E).
صوت ذوات الخف كالشاء والمعز وما شاكلها .

٦٠٦٢ - ثغارير
ضرب من البطيخ طيب الرائحة معلم بخطوط حمر وصفر (فريتغ) .

٦٠٦٣ - ثغام
شجر ابيض الزهر والثمر . واحدته ثغامة .

٦٠٦٤ - ثغب ° Décongelation (F). Thawing (E).
الثغب ذوبان جليد الأصراد او الاستصراد .

٦٠٦٥ - ثغر ، ثغر Vulve (F). Vulva (E).
الحياء لجميع ضروب السباع ولكل ذات مخلب (اللسان).

٦٠٦٦ - ثغرة Lacune (F). Lacuna, Air-cell (E).
كل فراغ داخل نسج الجسم .

٦٠٦٧ - ثغرة
الثغرة : من خيار العشب وهي خضراء وقيل غبراء تضخم حتى تصير كأنها زنبيل مكفأ لما يركبها من الورق والغصنة وورقها على طول الاظافير وعرضها وفيها ملحة قليلة مع خضرتها . وزهرتها بيضاء . ينبت لها غصنة في اصل واحد . وهي تنبت في جلد الارض ولا تنبت في الرمل . والابل تأكلها اكلاً شديداً ولها أرك اي تقيم الابل فيها وتعاود اكلها . ج ثغر (اللسان) .

٦٠٦٨ - ثغرور * Lygaea (S).
Lygée (F). Lygaea (E).
نبات عشبي بري معمّر من فصيلة النجيليات . موطنه حوض البحر الابيض المتوسط . منبته المناقع وضفاف مجاري الماء || كمبرته قرصية دوفصية عديدة السوق . سوقه دقيقة ، منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه عصفية أسلية ضيقة مستطيلة . ازهراره سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز || اوراقه وسوقه تستعمل في الصناعات القشية كالسلال والحصر وغيرها .

٦٠٦٩ - ثغري ، فرجي Vulvaire (F).
Vulval, Vulvar (E).
مختص بالثغر اي الفرج .

٦٠٧٠ - ثغم Chien féroce (F). Fierce dog (E).
الضاري من الكلاب .

٦٠٧١ - ثفا* ، ثفة ، ثفه Felis chaus (S).
Chaus, Chat commun des jungles(F) Jungle cat (E).
نوع من السنانير البرية كبير الجثة طوله الكامل نحو ٩٠ سم. ثوبه الى الكهبة يسمر ويعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . قوائمه وذنبه مجلعة بالاسود . طرف ذنبه عابق السواد . اعطانه فسيحة الارجاء تشمل كامل آسية الصغرى وايران وافغانستان وبرمانية .

٦٠٧٢ - ثفاء Senebière (F). Wart-cress (E).
هو الرشاد البري، اطلبه .

٦٠٧٣ - ثفاجة °* Ocydromus (S).
Ocydrome (F). Ocydromus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق وفصيلة التفلقيات. اعطانه تمتد من الهند الى ماليزيه وزيلندا الجديدة . ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد . مسرحها دجوري يستمر من الغروب الى الفجر . تألف البراري والاحراج القريبة من جداول الماء . قوتها الحشرات على اختلاف اجناسها وانواعها وبعض بزور النجيليات || جسمها ربعة ، متوسط القد ، يطول نحو ٢٧ سم. تتميز باستطالة المنقاد الجالس ، بصغر الجناح المستدير الطرف ، وبقصر الذيل المخروطي الشكل . ساقاها واصابعها شديدة النشط . ثوبها الى الشقحة يملوها توشيح وتوشيم جؤوي واسمر || تدئن افحوصها في المواقع الدغلة بين الاعشاب الكثيفة الملتفة . الانثى تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات . الترخيم يستمر نحو ثلاثة أسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٦٠٧٤ - ثفافيد Cirro-cumulus
الثفافيد هي الغيوم البيض المستطيلة المتراكبة .

٦٠٧٥ - ثفال Meulière (F). Millstone grit (E).
الحجر الاسفل من الرحى .

٦٠٧٦ - ثفد ° Productidae (S).
Productidés (F). Productidae (E).
فئة من عضديات الارجل المفصليات يعود ظهورها الى الاباج الاول . احافير اجناسها وانواعها تمتد من الحقبة الديفونية الى البرمية .

٦٠٧٧ - ثفر ، حياصة Croupière (F). Crupper (E).
يقال اثفر الدابة وثفرها وضع لها الثفر . ج اثفاء .

٦٠٧٨ - ثفرق Pédoncule de la datte(F).
Peduncle of date (E).
علاقة قمع البلحة .

٦٠٧٩ - ثفروق Rafle (F). Grape-stalk (E).
هو ما يبقى من عنقود العنب بعد اكل حبه او عنبه .

٦٠٨٠ - ثُفْل Dépôt (F). Sediment (E).
ما سفل من كل شيء وهو خثارته . يقال علا صفوه ورسب ثفله .

٦٠٨١ - ثُفْل الجعة ، ثُفْل البيرا
Drêche (F). Draff (E).
هو ما يبقى من الشعير بعد استحلاب مواده اللازمة لصناعة البيرا وهو يستعمل كعلف للدواجن اخصها البقر الحلوب . ومن الواجب اجتناب تخميره فيا لو حفظ عدة ايام لذلك يحسن تجفيفه .

٦٠٨٢ - ثُفْل الدباغ Tannée (F). Tanned (E).
هو ما يبقى بعد دبغ الجلود من قشور ومواد مختلفة .

٦٠٨٣ - ثُفْل القصَب Bagasse (F).
Bagasse, Cane-trash (E).
هو ما يبقى من الياف قصب السكر بعد سحقه لاستخراج عصيره السكري .

٦٠٨٤ - ثَفِنَة Grasset (F). Stifle (E).
الثفنة او الداغصة في رجل الفرس هي موصل الفخذ بالساق. والثفنة من البعير : ما يقع على الارض من اعضائه اذا استناخ كالركبتين .

٦٠٨٥ - ثَقَّابة ٥* Teredo (S).
Taret (F). Teredo, Ship-worm (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الغوثريات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار اروبة الشمالية || اجسامها دودية ، شبه مردنية الشكل . اصدافها صغيرة تلحف القليل من مقدم الجسم || تعيش على الاخشاب العائمة وعلى اخشاب المراكب والصادّات فتثقبها وتسبب الاضرار الجسيمة . وهي التي سبّبت انهيار الكثير من الاسدة الهولندية عام ١٧٣٤ .

٦٠٨٦ - ثِقْل ، ثَقالة ، رَزانة
Pesanteur (F). Weight, Heaviness (E).
قوة جذب الارض للاجسام نحو نقطتها المركزية وهي مستقيمة الاتجاه شدتها تساوي وزن الجسم الهابط .

٦٠٨٧ - ثِقْل نَوعي ، ثِقْل نِسبي ، وَزْن نِسبي
Densité (F). Density, Specific gravity (E).
هو معايرة وزن المادة ومقارنته بوزن حجم من الماء مساو له اذا كانت المادة جاداً او سائلاً اما اذا كانت المادة من الغازات فقارنتها تكون مع الهوء .

٦٠٨٨ - ثُكْنَة هي السرب من الحمام وغيره .

٦٠٨٩ - ثُلاثي ، مَثْلُوث Triple (F).
Treble, Triple (E). ما حوى الشيء ثلاث مرت .

٦٠٩٠ - ثُلاثي الادْوار Triphasé (F). Triphased (E).
نعت تعريفي يطلق على التيار الكهربائي الثلاثي الادوار.

٦٠٩١ - ثُلاثي الاوْجُه ، ثُلاثي الصفحات
Trièdre (F). Trihedral (E).
نعت تعريفي يطلق على الرسوم الهندسية الثلاثية السطوح المحدودة بنقطة تقاطعها .

٦٠٩٢ - ثُلاثيّ البزُور Trisperme (F).
Trisperm (E).
نعت تعريفي يطلق على ما حوى ثلاث بذور .

٦٠٩٣ - ثُلاثي التَجزيء* Trifide (F). Trifid (E).
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء النباتية والحيوانية الثلاثية التجزيء .

٦٠٩٤ - ثُلاثيّ التَجميع*
Trifolié (F). Trifoliated (E).
نعت تعريفي يطلق على الاوراق الثلاثية التجميع .

٦٠٩٥ - ثُلاثيّ التَرْكيب* Trichotome (F).
Trichotoma (E).
نعت وصفي يدل على الاعضاء النباتية الثلاثية التركيب او التجميع .

٦٠٩٦ - ثُلاثيّ الحُدُود Trinôme (F).
Trinomial (E). كمية جبرية ثلاثية او ذات ثلاثة حدود .

٦٠٩٧ - ثُلاثيّ الحَوْل Triennal (F). Triennial (E).
كل ما استمر ثلاث سنوات .

٦٠٩٨ - ثُلاثيّ الذُرَيْبات Tricuspide (F).
Tricuspid (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ثلاثي الاطراف او الرؤوس كالجنجل والسفرس .

٦٠٩٩ - ثُلاثيّ الزَوايا* Trigone (F). Trigon (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على الاعضاء النباتية الثلاثية الزوايا اخصها الاوراق والحراعيب والافنان والثمار .

٦١٠٠ - ثُلاثيّ الشَكْل
Trimorphe (F). Trimorphous (E).
نعت تعريفي يطلق على المواد القابلة التبلور في ثلاثة اشكال متناقضة .

٦١٠١ - ثُلاثيّ الشَوْك*
Tricanthe (F). Tricanthus (E).
نعت تعريفي يطلق على الشوك الثلاثي التركيب .

٦١٠٢ - ثُلاثيّ الصَفّ Tristique (F).
Tristichous (E).
ما كان ترتيبه ثلاثي الصف .


٦١٠٣ - ثُلاثيّ العرُوق Trinervé (F).
Trinervate (E).
نعت تعريفي يطلق على نصال الاوراق الثلاثية العروق .


٦١٠٤ - ثُلاثيّ الفُصُوص* Trilobé (F).
Trilobate (E). ما كان مركب من ثلاثة فصوص .


٦١٠٥ - ثُلاثيّ المحْوَر Triaxe (F). Triaxle (E).
ما كان محوره ثلاثي الاجزاء .


٦١٠٦ - ثُلاثيّ المِدَقّات ٥ Trigyne (F).
Trigynous, Trigyn (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار الثلاثية الاقلام ومدقاتها .


٦١٠٧ - ثُلاثيّ المَساكِن* Triloculaire (F).
Trilocular (E). ما كان ينقسم الى ثلاثة اخبية .



ثلاثي التجزيء



ثلاثي التجميع


ثلاثي التركيب


ثلاثي الزوايا


ثلاثي الشوك


ثلاثي الفصوص


ثلاثي المساكن

٦١٠٨ - ثُلاثِيّ المَصَاريع

Trivalve (F). Trivalvular (E).

نعت تعريفي يطلق على ما حوى ثلاثة مصاريع .

٦١٠٩ - ثُلاثِيّ التكافؤ

Trivalent

نعت تعريفي يطلق على العناصر الكيماوية الثلاثية التكافؤ .

٦١١٠ - ثُلاثِيّ المَنْطَش

Triploïde (F). Triploid (E).

النباتات الثلاثية المنطش هي التي يبلغ عدد نشبها ضعفي عدد فردية المنطش .

٦١١١ - ثُلاثِيّات الفِلَق ° ، فُلَيْقِيّات ° ، تريلوبيت °

Trilobites (F). Trilobites (E).

فئة من القشريات حشريات الصدف . جميع انواعها من متحجرات الاحقاب الغابرة العائدة الى الآباج الاول || اجسامها مركبة من مجموعة حلقات مقسومة الى ثلاثة فصوص متلاحمة ومؤلفة من ثلاثة اجزاء : الصدراس بما فيه الجلهة ونقرتا العين ثم الحلقات السكمية المتساوية الفلق الجانبية ثم القصيصة .


ثلثان ثلثلان

٦١١٢ - ثَلاّجة

Glacière (F).

Ice-cave, Ice-house, Freezing-machine (E).

هي المكان الطبيعي او الصنعي لحفظ الثلج وهي ايضاً الآلة التي تصنع الثلج والوعاء الذي تحفظ فيه الاشياء الممكن تثليجها .

٦١١٣ - ثِلْب

البعير انكسرت انيابه من الهرم وتناثر ذنبه . مؤنثه ثلبة وجمعه ثلبة .

٦١١٤ - ثَلَّة ، فِزْر

Troupeau de mouton (F).

Flock of sheep (E).

القطيع من الغنم كثر عدده .

٦١١٥ - ثِلَّة

Eboulis (F). Fallen rocks (E).

هي التهور ، اطلبه .


ثلجينة

٦١١٦ - ثِلْثُوكي °

Thélytoque (F).

نعت تعريفي بيولوجي يطلق على الولادة العذرية الانثوية النسل او السلالة .

٦١١٧ - ثَلَّث

Tripler (F). To treble, To triple (E).

كثر الشيء ثلاثة اضعاف .

٦١١٨ - ثَلْثال

الثلثال : ضرب من الحمض (القاموس) .

٦١١٩ - ثُلْثان

Morelle (F). Nightshade (E).

عترة من الباذنجان انوعها قليلة العدد تتميز بنباتاتها العارشة المعمرة . اعرفها ما يلي .

٦١٢٠ - ثُلْثان ثُلْثُلان* ، حُلوِمُرّ ، عنب الذئب

Solanum dulcamara (S). M. douce amère, Vigne de Judée, Bourreau des arbres (F). Bitter-sweet, Wood nightshade, Felon-wort (E). Bittersüss, Bittersüss-nachtschatten (D). Dulcamara, Solatro dulcamara, Vite di Giudea (I).

جنبة مدادة متسلقة برية وتزيينية . ساقها تمتد من مترين الى اربعة امتار . فروعها ملس اللحاء . اوراقها ثلاثية او خماسية التفريض . ازهارها عناقيد متدلية لونها الى البياض الوردي ، مآبرها صفر . ثمارها صغيرة مستديرة فستقية اللون يستخرج منها بعض المواد الطبية . عصير ساقها وفروعها مر المذاق ثم حلوه .

٦١٢١ - ثُلْثان كبير المئبر

Solanum macrantherum (S). Morelle à grandes anthères (F).

جنبة عارشة برية وتزيينية مهدها المكسيك . ساقها تمتد من مترين الى ثلاثة . اوراقها اهليلجية الشكل ، مستديرة القاعدة . زباء النصل . ازهارها بنفسجية اللون غليظة المآبر السمر . ثمارها صغيرة ، بيضية ، حمراء اللون .

٦١٢٢ - ثُلْثان ويندلندي

Solanum Wendlandi (S). Morelle de Wendland (F).

جنبة عارشة برية وزراعية تزيينية مهدها البلاد الامريكية ، كوستاريكا وجوارها . ساقها تمتد من ٥ الى ٨ امتار . فروعها قليلة الشوك القصير الاحجن . اوراقها ملساء النصل جميلة الخضار الزاهي . ازهارها طرفية الارتكاز متدلية لونها الى الزرقة الليلكية .

٦١٢٣ - ثُلْثان ياسميني

Solanum jasminoides (S). Morelle-Jasmin (F).

جنبة عارشة برية وتزيينية مهدها البرازيل . ساقها مرطاء تمتد من متر الى مترين . فروعها نحيلة مستطيلة . اوراقها اهليلجية . نصلها املس البشرة مسنن الحافة . ازهارها عنقودية التجميع لونها الى البياض تعلوه مشحة زرقاء .

٦١٢٤ - ثَلْج

Neige (F). Snow (E).

ماء جامد يسقط رضاباً من الغيوم الدجنة والركام واحدته ثلجة والجمع ثلوج . والثلج يقي الزرع اضرار الجمد ويغذي التربة بالماء احسن من المطر كما انه يقضي على الكثير من الحشرات وبعض الفطور المجهرية .

٦١٢٥ - ثُلَج

Aiglon (F). Eaglet (E).

الثلج هو فرخ العقاب .

٦١٢٦ - ثِلْجِينَة °*

Selago (S). Sélagine (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الثلجينيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ جميعها معمرة . معظمها جنبي وبعضها بقلي ونجمي . فروعها متراكبة دقيقة . اوراقها متعاقبة خيطية . ازهارها سنبلية التجميع . صغيرة القد . خماسية البتلات الزرق .

٦١٢٧ - ثِلْجِينِيّات °

Selaginaceae (S).

Sélaginacées (F). Selaginaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . نباتاتها قريبة الشبه من الخنازيريات . اجناسها ثلاثة اشهرها الثلجينة .

٦١٢٨ - ثَلْخ ، ثَلْط

Bouse de vache (F). Cow-dung (E).

هو خثي البقر الرقيق وقد يحصل من اكل الربيع .

٦١٢٩ - ثَلَغ

Ecorcher (F). To skin, To peel off (E).

انتزع البشرة مع شيء من اللحاء .

٦١٣٠ - ثُلْغَة الثلغة هي الثمار الساقطة المنشدخة .

٦١٣١ - ثَليب ، ثَغّاءة Thalictrum (S).
Pigamon (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الشقاريات اوراقها مركبة ثلاثية ملساء البشرة || انواعه نحو ٧٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرة . اهمها ما يلي .

٦١٣٢ - ثَليب أصفَر *، كزبرة الحبشة
Thalictrum flavum (S). Pigamon des prés, P. jaune, Rue des prés, Pied de milan, Fausse rhubarbe (F). Common meadow-rue, Feu-rue, False rhubarb (E). Gelbe weisenraute, Falscher rhabarber (D). Pigamo, P. delle palude, P. giallastro, Ruta falso, R. dei prati (I).
نبات عشبي بري معمر. ساقه مضلعة تعلو من ٤٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه لامعة النصل جؤوية العروق يقال انها مسهلة للمعدة . ازهاره صباغية لونها الى الاصفر الزاهي . ازهراره يستمر في حزيران وتموز .

٦١٣٣ - ثَليب صغير* Thalictrum minus (S).
Pigamon mineur, Petit pigamon (F). Small meadowrue, Lesser meadowrue (E). Kleine weisenraute (D). Erba scopaia (I).
نبات عشبي بري معمر يوجد بين الصخور في المناطق الجبلية . ساقه مضلعة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره صغيرة القد لونها الى الخضار الاصفر. ازهراره يستمر من ايار الى ايلول .

٦١٣٤ - ثِمار ، غَلّة Fruits
هي ما يغله المال في اجال موقوتة دون ان يفقد او يستبدل شيئاً من جوهره . فاذا كانت من منتجات الطبيعة فهي الثمار الطبيعية. واذا تدخل في انتاجها الانسان فهي الثمار الصناعية كمحاصيل الارض من الحبوب والفاكهة . واذا كانت ربحاً يجنى من مال كفوائد رؤوس الاموال وقيمة اجارة المنازل فهي الثمار المدنية .

٦١٣٥ - ثِمّار ٥ Caprophile (F).
Caprophilous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الثمار وفيها . او على بعض انواع الطير الذي يرغب في الثمار .

٦١٣٦ - ثَمّارة Fruitier (F).
Fruiterer, Green-grocer (E). مكان حفظ الثمار .

٦١٣٧ - ثُمام* Pennisetum (S). Pennisète (F).
جنس نباتات عشبية برية زراعية من فصيلة النجيليات انواعه عديدة بعضها معمر. يتميز بسنيبلاته الحريرية الاهداب || اعرف انوعه واشهرها ما يلي .

٦١٣٨ - ثُمام أرجنتيني
Pennisetum latifolium (S). Pennisetum à larges feuilles (F).
عشبة علفية زراعية مهدها الارجنتين . ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. عصفها ازغب النصل ضيق العرض مستطيل الصفحة . سبلتها مركبة متدلية سبيلاتها صغيرة القد كثيفة التجميع .

٦١٣٩ - ثُمام أزغب*
Pennisetum typhoïdeum, P. americanum (S). Millet à chandelle, Sorgho-à épis, Couscou (F). Pearl millet, Indian millet (E).
عشبة علفية زراعية ساقها غليظة وطويلة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. عصفها ازغب البشرة طويل النصل عريضه . سبلتها منتصبة ، اسطوانية الشكل قصيرة الهدب .

٦١٤٠ - ثُمام حَبَشي Pennisetum Ruppell (S).
Pennisetum de Ruppel, P. d'Abyssinie (F).
عشبة علفية زراعية عديدة الضروب مهدها الحبشة . ساقها تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. سبلتها اسطونية الشكل طولها من ١٠ الى ٢٠ سم. اهدابها عديدة الالوان فيها الوردي والاحمر والعقيقي والبنفسجي .

٦١٤١ - ثُمام صُوفي Pennisetum villosum (S).
Pennisetum laineux (F).
عشبة علفية برية وزراعية مهدها حوض البحر المتوسط والصومال والحبشة . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٧٥ سم. عصفها متوسط الطول والعرض . سبلتها بيضية الشكل طولها من ٥ الى ١٠ سم. اهدابها طويلة وكثيفة تبدو كجز الصوف .

٦١٤٢ - ثُمام هِندي
Pennisetum macrostachyum (S). Pennisetum à grands épis (F).
عشبة علفية زراعية مهدها الهند . ساقها تعلو من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. عصفها عريض مستطيل . سبلتها كبيرة القد طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم. لونها الى الحمرة العابقة .

٦١٤٣ - ثُمام يابانِي
Pennisetum japonicum, P. compressum, P. purpurascens (S). Pennisetum japonais (F).
عشبة علفية زراعية مهدها اليابان . ساقها تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. عصفها ضيق مستطيل . سبلتها اسطوانية قصيرة لبدة لونها الى الارجواني .

٦١٤٤ - ثُماني أعضاء التأنيث Octogyne (F).
Octogynous (E). صفة الازهار التي تحمل ثمان مدقات .

٦١٤٥ - ثُماني أعضاء التذكير Octandre (F).
Octandrian (E). صفة الازهار التي تحمل ثمانية مآبر .

٦١٤٦ - ثُماني الأضلاع Octogonal
ما كان شكله الهندسي مركب من ثمان زوايا وثمانية اضلاع متساوية .

٦١٤٧ - ثُماني الأوجه Octaèdre (F).
Octahedron (E). ثماني او مثمن الاوجه او الصفحات .


٦١٤٨ - ثُمّة Faisceau, Poignée d'herbe (F).
Bundle (E). القبضة من الحشيش ومن العيدان الدقيقة .


٦١٤٩ - ثَمثَم
Chien de chasse (F). Dog of hunting (E).
الثمثم هو كلب الصيد من اي عرق كان .

٦١٥٠ - ثَمرة Fruit
الثمرة ج. ثمر وثمار هي نتيجة التطور الطبيعي الذي يحل بالمبيض بعد تأبير مدقته لذلك فهي نتاج النبات لاستمراره. والثمار تقسم الى فئتين رئيسيتين الاولى تشمل الثمار الفضة


ثليب أصفر


ثليب صغير


ثمام


ثمام أزغب

وهي التي تتضخم فيها اجزاء خاصة تمكنها من اختزان المواد الغذائية والثانية تشمل الثمار الجافة وهي التي يجف جدار مبيضها ومحتوياته عند النضج .

٦١٥١ - ثَمَرَة فَقِيرَة ، فُقَيْرَة ، أكْنَة
Achaine, Akène (F). Achene, Akene (E).
هي كل ثمرة جافة او يابسة مطبقة وحيدة البزرة اللاملتصقة بغلافها . كالبندقة واللوزة والكستناة .


٦١٥٢ - ثُمْن Octant (F). Octant (E).
الثمن كوكبة نجوم موقعها بالقرب من القطب الجنوبي مركزها تحت كوكبة الطاووس || والثمن يعني ، في علم الرياضيات ، ثمن الدائرة اي ٤٥°

٦١٥٣ - ثَمَن ، قِيمَة Coût (F). Costs (E).
هو قدر الشيء بالعملة المتداولة .

٦١٥٤ - ثُمْنُش Arbuste, arbrisseau (F).
Shrub, Shrubby tree (E).
الثمنش من النبات ما كان بين العشب والشجر . والكلمة يونانية الاصل من استعمال ابن البيطار .


ثميلة


٦١٥٥ - ثَمِيلَة *° Platylophus (S).
Platylophe (F). Platylophus (E).
جنس طير من الجواثم وفصيلة الغرابيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها جزر الزابج . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً . قوتها الحشرات والدويبات والثمار || اجسامها شبيهة بالزرياب . رؤوسها متوجة بقنازع ضمية الشكل . اذنابها مقطومة الاطراف . اثوابها جميلة الالوان الزاهية التي تختلف مع الانواع || تدثن في الاشجار الرفيعة الوارفة . اناثها تضع من ٢ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها بينما الذكور تؤمن لها الغذاء .


ثنائي التخريم

٦١٥٦ - ثِنّ Foin (F). Hay (E).
الثن هو يبيس الحشيش . قال الراجز تكفي اللواقح اكلة من ثن .

٦١٥٧ - ثُنَائِيّ ، مُثَنًّى Binaire (F). Binary (E).
ما هو مركب من عنصرين او ما هو يرتكز على عدد ٢ .

٦١٥٨ - ثُنَائِيّ الأتُوم ، ثُنَائِيّ الذُّرَيْرَة
Biatomique, Diatomique (F). Biatomic, Diatomic (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجسام الكيماوية المركبة من اتومين اي ذريرتين .


ثنائي الخباء

٦١٥٩ - ثُنَائِيّ الأسَاس ، ثُنَائِيّ القَاعِدَة
Bibasique (F). Dibasic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جسم كيماوي يتميز بازدواج خاصته القاعدية .

٦١٦٠ - ثُنَائِيّ البُذُور Dispermatique,
Disperme (F). Disperm (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة مزدوجة البذور وعلى كل نبات ثماره ثنائية البذور .

٦١٦١ - ثُنَائِيّ البُرْعُمَة Bigemme (F).
Bigemmus (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يحمل براعم مزدوجة .

٦١٦٢ - ثُنَائِيّ البُوَيْضَة Biovulé (F). Biovul (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته ثنائية البويضة .

٦١٦٣ - ثُنَائِيّ التَخْرِيم* ، جَزِل
Bifide (F). Bifid (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض اجزاء النبات الثنائية الانفلاق الطولي .

٦١٦٤ - ثُنَائِيّ التَوأم Bigéminé (F).
Bigeminate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل تنوير يضم في زند واحد توأمان من الازهار .

٦١٦٥ - ثُنَائِيّ الجِنْس Bigénère, (F).
Bigenerous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل هجين ناتج عن تصالب جنسي .

٦١٦٦ - ثُنَائِيّ الجِيل Bivoltain, Bivoltin (F).
Bivoltin (E).
اسم يطلق على كل حشرة تعيد دورتها الحياتية الكاملة ، المعروفة بالجيل ، مرتان في الحول ومنها بعض انواع قزية الحرير اي دودة القز .

٦١٦٧ - ثُنَائِيّ الحُدُود ، ذُو حَدَّيْن
Binôme (F). Binomial (E).
عبارة جبرية مركبة من حدين تجمعها علامة + او — .

٦١٦٨ - ثُنَائِيّ الحَوْل ، مُحْوِل Biennal (F).
Biennial (E). ما يستمر سنتان او ما يتم بحولين .

٦١٦٩ - ثُنَائِيّ الخِبَاء* Biloculaire (F).
Bilocular (E).
نعت تعريفي يطلق على الثمار المزدوجة الخدر او الخباء .

٦١٧٠ - ثُنَائِيّ السَدَاة Diandre (F). Diandrous (E).
هو في النبات المزدوج العضو الذكري .

٦١٧١ - ثُنَائِيّ الغِلاف
Dipérianthé (F). Diperianth (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار المزدوجة الكم .

٦١٧٢ - ثُنَائِيّ الفَصّ Bilobé (F). Bilobate (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو منقسم الى فصين .

٦١٧٣ - ثُنَائِيّ القَمَالَة Dipétale (F). Dipetal (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار المزدوجة القمالات اي البتلات .

٦١٧٤ - ثُنَائِيّ المِحْوَر Biaxe (F). Bi... (E).

٦١٧٥ - ثُنَائِيّ المِدَقَّة Dig... Digynous (E).
هو في النبات المزدوج العضو الانثوي .

٦١٧٦ - ثُنَائِيّ المَسْكَن Dioïque (F). Dioecious (E).
هو كل نبات تكون ازهاره الانثوية على نبتة وازهاره الذكرية على نبتة اخرى كالنخل والفستق والكستنا .

٦١٧٧ - ثُنَائِيّ المُكَافِئ Bivalent
نعت تعريفي يطلق على الاجسام الكيماوية الثنائية التكافؤ .

٦١٧٨ - ثُنَائِيّ المَنْطَش ، زَوْجِيّ المَنْطَش
Diploïde (F). Diploid (E).
النباتات الثنائية المنطش هي التي يبلغ عدد نشبها ضعف عدد وحيدات المنطش . فالضروب الثنائية المنطش في التفاح مثلاً تحمل اربعاً وثلاثين نشبة في حين ان فردية المنطش تحمل ١٧ .

٦١٧٩ - ثُنائيّات الفِصَل Disépale (F). Disepal (E).
من الازهار من كانت مركبة من فصلتين منفصلتين .

٦١٨٠ - ثُنائيّات الفَلْقة ، مُزْدَوِجات الفَلْقة
Dicotylédones (F). Dicotyledons (E).
احد قسمي مستورات البزور . اما القسم الثاني فوحيدات الفلقة .

٦١٨١ - ثُنائيّات القِفال ° Dimyaires (F).
شعبة من الرخويات صفيحيات الخياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة جميعها ثنائية العضلات المصراعية القافلة .

٦١٨٢ - ثُنّة Fanon (F). Fetlock (E).
هو الشعر الطويل في مؤخر حوشب الفرس اي في رسغها .

٦١٨٣ - ثَنْتَل ، ثَنْتَلة Œuf gâté (F).
Damaged egg (E). الثنتل والثنتلة هي البيضة المذرة .

٦١٨٤ - ثَنْط Levée des semis (F). Gathering (E).
الثنط هو النبات اذا صدع الارض وظهر (التاج) والثنط هو خروج الكمأة من الارض .

٦١٨٥ - ثَنِيّ Doublon (F). Doubloon (E).
هو من الدواجن بوجه عام ومن الغنم والمعز بوجه خاص كل من اكمل سن السنتين ودخل في الثالثة . والانثى ثنية .

٦١٨٦ - ثَنِيّة Incisive, Pince (F).
Incisive tooth, Incisor (E).
هي السن القاطعة في الخيل والبقر والغنم والماعز... وهما ثنيتان في كل فك .

٦١٨٧ - ثُهْلُولَة °* Beschorneria (S).
Beschornerie (F). Beschorneria (E).
جنس نباتات عشبية معمّرة من فصيلة النرجسيات . مهدها بلاد المكسيك . اوراقها ضمية الانتشاب كاوراق الباهرة واليوكا . نصالها كبيرة القد تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وهي جامدة الصفحة ، لحمية الضلع ، مسنّنة الحفاف ، لونها الى الخضار الاطحل . ازهارها انبوبية الشكل ، صغيرة القد ، صفراء اللون او حمراء او خضراء . ترتكز على شماريخ منتصبة ترتفع من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || انواعها المعروفة سبعة الفارق بينها حجم الاوراق واستطالة الشماريخ ولون الازهار || تزرع للتزيين وترغب في المواقع المعتدلة الحرارة .

٦١٨٨ - ثَوّاجة ° Theophrasta (S).
Théophraste, Coquemollier (F).
جنس نباتات جنبية وبجلية من فصيلة الثواجيات انواعها المعروفة اربعة ، جميعها شائعة الاستعمال التزييني || سوقها قرعاء . اوراقها متعاقبة . نصالها سنانية جامدة ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة فيها الاحمر والازرق والابيض || تنويرها يستمر من اوائل الصيف الى اواسط الخريف .

٦١٨٩ - ثَوّاجيّات ° Theophrastaceae (S).
Théophrastacées (F). Theophrastaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الحارة اخصها امريكة الجنوبية || نباتاتها بجال وجنبات متفاوتة الارتفاع . اوراقها متعاقبة ، قصيرة الاذينات . نصالها سنانية الشكل ، جامدة . ازهارها محوري الانتشاب ، ضمي التجميع . ازهارها كبيرة جميلة الالوان الزاهية . اشهر اجناسها الثواجة .

٦١٩٠ - ثَوّار ° Eruptif (F). Eruptive (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما يثور فجأة .

٦١٩١ - ثَوّال ° Essaimant (F). Swarming (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض الحشرات المجنّحة الجمّاوة . وهو في النحل والنمل والارضة والعقيفان نعت الذكور والاناث المجنحة .


٦١٩٢ - ثَوْج
الثوج هو «الصابورية» شبه جولق من الخوص يستعمل في نقل التراب وغيره .

٦١٩٣ - ثَوْجَل ° Sarcodon (S).
Sarcodon (F). Sarcodon (E).
جنس فطور من فصيلة الابريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها الغابات والحراج الجبلية . يعيش على المواد النباتية المنحلة . يتميز ببوغه الابيض وبنكاعه الكبيرة المختلفة الاشكال . بعض انواعه جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعنه او رديئه || اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٦١٩٤ - ثَوْجَل أَشْقَح °
Sarcodon rufescens (S). Sarcodon rufescent (F).
نوع من الثوجل . يوجد في الغابات المختلطة الاشجار من وريفة وعروة وصنوبريات . ساقه معتدلة الضخامة والارتفاع ، صفراء اللون . نكمته صاجية الشكل محدودبة ، لونها الى الشقحة السعفاء ، قطرها نحو ٨ سم . || لحميته جامدة المكسر ، جيدة الصنف ، مأكولة .


٦١٩٥ - ثَوْجَل سَوِيّ °*
Sarcodon laevigatum (S). Sarcodon uni (F).
نوع من الثوجل . يوجد في غابات الصنوبر . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة ، غليظة ، طحلاء اللون . نكمته كبيرة القد ، قمعية الشكل ، سوية السطح الذي يتشقق عند الادراك ، قطرها من ١٥ الى ٢٠ سم . لونها الى الرمكة العفرة || لحميته كاعنة الصنف ، مرة المذاق ، لا تؤكل .

٦١٩٦ - ثَوْجَل فَارِش
Sarcodon repandum (S). Sarcodon étalé (F).
نوع من الثوجل . يعيش جماعات وافرة العدد في ظل السنديان الاخضر والملول . ساقه قصيرة ضخمة غبراء اللون يعلوها مواج اطحل . نكمته فارشة ، حدبة ، مجمّدة ومفلّقة ،


ثهلولة


ثوجل سويّ



ثوجل محرشف


ثوجل مرصوف


ثور الماء


ثور المسك


ثول


ثوم أبيض

قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الصفرة يعلوها مواج تبني يخالطه الاسمر. أطرافها الى الصفرة السمراء || لحميته جامدة المكسر، جيدة الصنف، مأكولة.

٦١٩٧ - ثَوْجَل مُحَرْشَف °*

Sarcodon scabrosum (S). Sarcodon écailleux (F).

نوع من الثوجل. يوجد في غابات الصنوبر. يعيش جماعات وافرة العدد على المواد النباتية المنحلة. ساقه قصيرة، غليظة مخدّدة، كستنية اللون، غبراء المواج. نكمته فارشة، محدودبة، متآوجة، محرشفة، كبيرة القد، قطرها نحو ١٥ سم. لونها الى البني الاشقح الاسفع المواج || لحميته كريهة الرائحة، مرة المذاق، لا تؤكل.

٦١٩٨ - ثَوْجَل مَرْصُوف °*

Sarcodon imbricatum (S). Sarcodon imbriqué (F).

نوع من الثوجل. يوجد في غابات الصنوبر. يعيش على المواد النباتية المنحلة. ساقه قصيرة، غليظة، غبراء اللون. نكمته فارشة، مرصوفة بالثعول الصغيرة الحادة الرؤوس، لونها الى البني الاسفع المواج، ثعولها الى البني الكستني. قطرها نحو ١٢ سم. || لحميته كاعنة الصنف، غير مرغوب فيها.

٦١٩٩ - ثَوْر Taureau (F). Bull (E).

هو ذكر البقر الصالح للنط. ج ثيران وثيار واثوار.

٦٢٠٠ - ثَوْر الماء*، مِرْجَانِيَّة

Corallina (S). Coralline, Mousse marine (F). Corallina (E). Korallenalge (D). Corallina (I).

جنس نباتات بحرية طية من الاشنيات. انواعه نحو ٢٠ عشرة منها محصورة ببحار المناطق الحارة والعشرة الاخرى منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش بمعظمها على الصخور المرتطمة بمياه البحر وبعضها يتطفل على القوقس. يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية.

٦٢٠١ - ثَوْر الماء المَخْزَنِيّ، مِرْجَانِيَّة مَخْزَنِيَّة

Corallina officinalis (S). Coralline officinale, Brion (F). Corallina of the shops (E). Echte Korallenalge, Korallen moss (D). Corallina oficinali (I).

نوع من ثور الماء وهو نبات بحري طبي يعيش طفيلياً على القوقس. يستعمل كطارد للديدان.

٦٢٠٢ - ثَوْر المِسْك* Ovibos moschatus (S).

Ovibos, Bœuf musqué (F). Musk-ox (E).

حيوان لبون مجتر من ذوات الاظلاف. يشبه الثور والكبش معاً. طوله نحو ٢٤٠ سم. وارتفاعه ١٠٠ سم. اما وزنه فمن ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو. وهو غليظ القرن قصير الذيل. موطنه البلاد الباردة الواقعة بين ٦٠ و٨٣ من درجات خطوط العرض. يعيش قطعان كبيرة يراوح عددها من من ٣٠ الى ١٠٠ وازود || وهو يدعى ثور المسك لان لحم الثور يحمل رائحة المسك.

٦٢٠٣ - ثَوْر وَحْشِيّ Bos primigenius (S). Aurochs,

Bœuf primitif, Urus (F). Aurochs, Urus (E).

نوع من الثيران البرية التي انقرضت منذ بضعة اجيال.

٦٢٠٤ - ثَوَرَان Eruption

حالة الشيء الثائر كالبركان يقذف الحمم.

٦٢٠٥ - ثُوع

« شجر من اشجار البلاد عظام تسمو له ساق غليظة وعناقيد كعناقيد البطم وهو مما تدوم خضرته وورقه مثل ورق الجوز وهو سبط الاغصان وليس له حمل ولا ينتفع به في شيء». واحدته ثوعة (اللسان).

٦٢٠٦ - ثَوْكَمَة Neurada (S).

Neurade (F). Neurada (E).

جنس نباتات عشبية، برية، حولية او معمّرة من فصيلة الورديات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط، اخصها الشطوط الافريقية || سوقها مزغبة فرعاء بعضها يفترش الارض. أوراقها متعاقبة، أذينية، خلية النصال. ازهارها فردية، ابطية الارتكاز، صغيرة القد، زنادية، وردية اللون او تبنية || تنويرها يستمر من اواسط الربيع الى اواسط الصيف.

٦٢٠٧ - ثَوْل* Essaim (F). Swarm (E).

الثول هو جماعة النحل عند الافراق بعد هجرها القفير الام وقبل دخولها النحيتة الجديدة. وهو مؤلف من ملكة مبكوكة وبعض الذكور وعدة الاف من العاملات.

٦٢٠٨ - ثَوَل

عارض جنون يصيب الغنم والماعز. يقال: شاة ثولاء وتيس اثول.

٦٢٠٩ - ثُول، ثِيل Fourreau (F). Sheath (E).

هو وعاء قضيب البعير والثور والتيس. واصله في البعير وقيل هو القضيب نفسه (اللسان).

٦٢١٠ - ثُؤْلُول Verrue (F). Wart (E).

خراج في الجسم ناتئ صلب مستدير.

٦٢١١ - ثُوم Allium (S). Ail (F). Garlic (E).

جنس نباتات بصلية عشبية من فصيلة الزنبقيات. انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقلي كالثوم والكراث والقفلوط || اوراقها قرصية الانتشاب عصفية الشكل ضيقة النصل. ازهارها نورة خيمية قائمة على شمراخ قرصي ليني منتصب اجوف. ثمارها بزور دقيقة مسترقة سوداء اللون. اعرف انواعه ما يتبع.

٦٢١٢ - ثُوم أبيض* Allium neapolitanum (S).

Ail blanc (F). White garlic (E).

نوع من الثوم البري والزراعي التزييني. اوراقه عصفية مسننة. شمراخه مضلع الزوايا ثلاثيها يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره زهلة بيضاء اللون. ازهراره يستمر من اذار الى ايار.

٦٢١٣ - ثُوم الحَيَّة Germandrée aquatique (F).

Water germander (E). هو الاسقورديون المائي، اطلبه.

٦٢١٤ - ثُوم الشَّرق Ail d'Orient (F).

Blue-leek (E). هو الكراث النبطي، اطلبه.

٦٢١٥ - ثُوم الغَزَال* Allium victorialis (S).

Ail de cerf (F). Long rooted garlic (E). Mäuselauch, Wilder knoblauch (D). Cipolla salvatica, Nardo falso, Aglio con foglie di piantaggine (I).

نوع من الثوم البري يكثر في الاحراج الجبلية. اوراقه مستطيلة ملعقية الزام الاخير.

٦٢١٦ - ثُوم بَرّي* ، شُقرْديون
Allium silvestrum, A. xiphopetalum (S). Ail sauvage (F). Wild garlic (E). Wilder knoblauch (D). Aglio salvatico, (I).
هو الثوم البري المبذول . مهده البلاد المعتدلة الحرارة . اوراقه تحضن جزءاً من الشمراخ المستطيل الغليظ الانتشاب.

٦٢١٧ - ثُوم جَبَلي*
Allium carinatum (S). Ail à feuilles carinées (F). Mountain garlic, Keeled garlic (E). Berglauch, Waldlauch (D). Aglio di montagna, A. carinata (I).
نوع من الثوم البري . يكثر في الجبال والاتربة الطينية . اوراقه مستطيلة لسنة . ازهاره سماوية اللون .

٦٢١٨ - ثُوم ذَهَبي
Ail doré (F). Yellow garlic (E).
هو الحرمل الابيض ، اطلبه .

٦٢١٩ - ثُوم زراعي* ، تُوم ، فُوم
Allium sativum, Porrum sativum (S). Ail cultivé (F). Garlic (E). Knoblauch (D). Aglio (I).
نوع من الثوم وهو البقلة الزراعية المعروفة . ضروبه عديدة تختلف بشكل وحجم ولون فصوصها وزمن زرعها وسرعة ادراكها || زراعته عميمة يجود في جميع الاتربة الخفيفة والمتوسطة الاندماج يحسن صنفه في الاتربة الحوارة الرغاب .

٦٢٢٠ - ثُوم فلسطيني ، ثوم شوبر
Allium Schuberti (S). Ail de Palestine, Ail de Schubert (F). Schubert garlic (E).
نوع من الثوم البري والزراعي التزييني . مهده فلسطين اوراقه عصفية مستطيلة . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. نورته خيمية كبيرة كثيفة الازهار العديدة . لونها الى الابيض الوردي . ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .

٦٢٢١ - ثُوم قَصَبي
Ciboule (F). Stone-leek (E).
هو السيبول ، اطلبه .

٦٢٢٢ - ثُوم مُروح
Allium odorum (S). Ail odorant (F). Odoriferous garlic (E).
نوع من الثوم البري والزراعي التزييني اوراقه عصفية ضيقة مستطيلة . شمراخه الزهري يعلو من ١٥ الى ٥٠ سم. ازهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون . ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٦٢٢٣ - ثُوم مُعمَّر
Ciboulette (F). Chive (E).
هو القرط ، اطلبه .

٦٢٢٤ - ثومَة
الثومة ج . ثوم. الثوم شجر طيب الريح عظام واسع الورق اخضر اطيب ريحاً من الآس يبسط في المجالس كما يبسط الريحان وتتخذ منه المساويك (اللسان) .

٦٢٢٥ - ثُومَرْن
الثومرن : نبات بزره قوي الحرارة (فريتغ) .

٦٢٢٦ - ثُومُس
نبات يعرف بصعتر الحمار (اللسان) .

٦٢٢٧ - ثُومَلاء
Spilanthes, Spilanthus (S). Spilanthe (F). Spilanthes (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمّرة من فصيلة الثيديات او المركبات الثيديات . انواعها المعروفة ١٢ اعطانها بعض المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || معظم انواعها طبي يحوي بعض الادهان الاساسية النشيطة العرف العطري والحرّيفة الطعم || اشهر انواعها ثوملاء اكلة المعروفة بحشيشة النطق . وثوملاء بارا المعروفة بحشيشة التتاق .

٦٢٢٨ - ثَوِيَّة
Bergerie (F). Sheepfold (E).
هي مأوى الغنم .


٦٢٢٩ - ثَئِد o
Uliginaire, Uligineux (F). Uliginous, Uliginal (E).
م. ثئدة . نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش في المواقع الرطبة .

٦٢٣٠ - ثيامين
Thiamine (F).
الثيامين هو الاسم العلمي لفيتامين ب١ ويدعى ايضاً انورين ، اطلبه .


٦٢٣١ - ثيانوتيس أحمَر البَطن o*
Cyanotis rubigastra (S). Tachuris à ventre rouge (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة النصوبيات . يألف المروج والغابات وضفاف مجاري الماء . قوته الحشرات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية اخصها الشيلي || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم. ثوبه جميل الالوان المزوزقة . رأسه متوج بكشة مستديرة قليلة الارتفاع تشبه التاج . رأسه وكشته وسائر الصفحة العليا الى الخضار الالعس يعلوه تجذيع ابيض في الجناح وفي الذنب . ذنبه معتدل الحجم ، مستدير الطرف . كشته خضراء الحافة الداخلية، حمراء الخارجية . زوره وصدره وبطنه الى الحمرة الزاهية . خوافيه الى الشقحة . ايطلاه مرقوشتان بالاسود || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة. الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو اسبوعين .

٦٢٣٢ - ثَيْتَل* ، تَيْتَل ، أبو زِلاف
Boselaphus, Portax, Tragelaphus trago camelus, Tragelaphus picta (S). Bosélaphe, B. Nilgaut, Tragélaphe (F). Tragelaph (E).
حيوان من بقر الوحش وحيد الجنس والنوع كبير الجثة طوله يراوح من ٢٤٥ الى ٢٧٠ سم . وارتفاعه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. وهو اكهب الثوب تعلوه سمرة وزرقة . مستطيل الرأس ، عريض الصدر والزور. مرتفع الحارك. منحدر الكفل . قائمتاه الاماميتان ارفع من الخلفيتين . للذكر قرنان صغيران منعطفان فوق رأسه وهما اصغر واحدّ من قرني الوعل . طول القرن نحو ٢٢ سم. اما الانثى فجماء. وللذكر عقيصة شعر جثل تقلد زوره . وصغار الثيتل تدعى أرخية . اجله يراوح من زوجين الى خمسة ازواج . موطنه الحالي يمتد من الخليج الفارسي الى جنوب حملايا .

٦٢٣٣ - ثَيْقَف o ، كُمبيوتر
Ordinateur (F). Computer (E).
الثيقف جهاز الكتروني ينظم المعطيات بفائق السرعة ويعطي جميع الحواصل المطلوبة في جميع المجالات .


ثوم النزال



ثوم برّي


ثوم جبلي


ثوم زراعي


ثيانوتيس أحمر البطن


ثيتل


ثيكم

٦٢٣٤ - ثَيْكَم ° * Paussus (S). Paussus (F). Paussus (E).


جنس حشرات من فصيلة الثيكميات ورتبة غمديــات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها ناشزة. قرونها الاستشعارية ثنائية الفصل، الفصلة الاولى صغيرة الجرم اما الثانية فكبيرة، مستضخمة، اسطوانية الشكل، حيدية السطح. تآشيرها وفكوكها وملامسها صغيرة. كواسلها ضيقة. بطونها مستعرضة. اغمادها عادمة التخديد، مقطومة المؤخر، لا تلحف كامل البطن. قوائمها نشيطة. اثوابها كستنية او بنية او شديدة السمرة || الحشرة الجملانة مفترسة. مسرحها دجوي وبعض انواعها يعيش في قرى النمل.

٦٢٣٥ - ثَيْكَمِيَّات ° Paussidae (S). Paussidés (F). Paussidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة، معتدلة التبطيط، تطول من ٤ الى ٦ مم. رؤوسها صغيرة، مستعرضة. عيونها ناشزة. قرونها الاستشعارية ثنائية الفصل، الفصلة الاولى صغيرة اما الثانية فكبيرة، مستضخمة، اسطوانية الشكل. كواسلها لاقياسية، تكثر فيها الاستطالة. اغمادها عادمة التخديد، معظمها لا يلحف كامل البطن. اثوابهـــا بنية او سمراء || جميعها مفترسة وبعضها خاشب. مسرحها دجوي. معظمها يعيش كراشن في قرى النمل || اشهر اجناسها الثيكم.

٦٢٣٦ - ثِيْل Verge du chameau (F). Rod of camel (E).

قضيب البعير.


ثيل

٦٢٣٧ - ثِيْل * ، ثَيِّل

Cynodon dactylon, Panicum dactylon, Dactylon officinalis, Digitaria stolonifera (S). Herbe des Bermudes, Chiendent pied de poule, Gros chiendent, Paspale (F). Bermuda-grass, Dog's-tooth-grass, Scutch-grass (E). Echter hundszahn, Bermudagras (D). Gramigna maggiore, Dente canino (I).


نبات عشبي عرضي مداد معمر من فصيلة النجيليات. مبذول في جميع الأصقاع يكثر في الاتربة المروية. يعتبر من النباتات الضارة المؤذية.


٦٢٣٨ - ثَيِّل عُمْرَان Dactyle pelotonné (F). Hard grass (E).

هو الدكتيل المكبب، اطلبه.

٦٢٣٩ - ثِين Pêcherie de perles (F). Pearl fishery (E).

صيد اللؤلؤ واستخراجه من البحر.





٦٢٤٠ - جَأْب Onagre (F). Onager (E).

الجأب : الغليظ الثمين من حمر الوحش .

٦٢٤١ - جَابَة الجابة هي بقرة الوحش

٦٢٤٢ - جَاثِي ، رَاقِص Hercule (F).
Hercules (E).

الجاثي او الراقص كوكبة نجوم شمالية الموقع ، تحيطها من اليسار القيثارة ومن اليمين الفكة ومن الجنوب العوّاء . وهي صورة رجل قد مد يده وجثا على ركبتيه ، احدى رجليه على طرف عصا العوّاء ، وهي اليمنى ، والاخرى عند الاربعة التي على رأس التنين والتي تسمى العوائذ || عدد نجومها ١١٣ ألمعها من المرتبة الثالثة والرابعة . اشهرها « رأس الجاثي » ويدعى ايضاً « كلب الراعي » .

٦٢٤٣ - جَاحِم ، مُعَيَّن Oculifère (F).
Oculiferous (E).

نعت تعريفي يطلق في علم التاريخ الطبيعي على كل من يحمل عيناً .

٦٢٤٤ - جَادِح ° Demi-rustique, assez rustique(F).
Sufficiently rustic (E).

نعت تعريفي يطلق على النباتات التي تتطلب بعض العناية ولا تجود الا في اقاليم معينة واتربة خاصة .

٦٢٤٥ - جَادِر Onagre (F).
Onager, Wild ass (E).

الجادر حمار الوحش .

٦٢٤٦ - جَادِسَة Terre inculte (F). Waste land (E).

كل ارض لم تعمر ولم تحرث ولم تزرع . ج. جوادس .

٦٢٤٧ - جَادِي Crocus, Safran (F).
Crocus, Saffron (E).

هو الزعفران ، اطلبه .

٦٢٤٨ - جَاذِب النُسْغ Tire-sève (F).
Drawing-sap (E).

قضيب يترك على النبتة الام في اثناء التطعيم لجذب النسغ.

٦٢٤٩ - جَاذِبِيَّة Attraction, Gravitation

احدى الظواهر الطبيعية التي تنظم علاقة قوة الجر والانجرار في الاجسام || صيغة قانون الجاذبية كما وضعه نيوتن تنص : « كل جسم يتجاذب مع كل جسم آخر بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع ربع البعد بينهما . » وهو ما يفسر دوران الكواكب والارض حول الشمس ودوران القمر حول الارض .

٦٢٥٠ - جاذِبِيَّة الماء Hydrotropisme (F).

راجع شذخ .

٦٢٥١ - جاذِبِيَّة النور Phototropisme (F).

راجع ندد .


٦٢٥٢ - جَاذِبِيَّة شَعْرِيَّة Capillarité (F).
Capillarity (E).


ظاهرة طبيعية تجعل النسغ يصعد في النبات . وتجعل الماء يصعد في التربة من العمق الى السطح حيث يتبخر.

٦٢٥٣ - جَاذِر ° Rhizophage (F).
Rhizophagous (E).


الجاذر من الحيوان والحشرات الذي يقضي على جذور النبات .



جار النهر


جاروش


جاضم


جاكا


جاكسونيه


جاكو

٦٢٥٤ - جَاذُور ° Radicivore (F). Radicivorous (E).
آكل جذور النبات . نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او حشرة تقرض جذور النبات وتعيش عليها .

٦٢٥٥ - جَار Luxuriant
الجار من النبات : الغض الريان .

٦٢٥٦ - جَارُ الماء Aune (F). Common alder (E).
هو المغث ، اطلبه .

٦٢٥٧ - جَارُ النَهْر * ، سلق الماء ، لسان البَحْر
Potamogeton natans (S). Potamogeton flottant, Epi d'eau, Potamot (F). Pondweed, Deil's spoons, Tench weed (E). Schwimmendes laichkraut (D). Potamogeto maggiore, Lingua d'acqua (I).
نبات عشبي مائي مداد من فصيلة عرائس الماء . اوراقه حاضنة ، بيضية ، جلدية النصل ، شبه شفافة ، متقابلة . ازهراره سنبلي التجميع محوري الارتكاز . ازهاره خنثوية ، طويلة الزناد خضراء اللون || كان ولا يزال من النباتات الطبية ذات الاستعمال الخارجي نقيعه يفيد الحكاك .

٦٢٥٨ - جَارَة الماء Aponogeton (F). Water hawthorn (E).
راجع ابقونيه .

٦٢٥٩ - جَارَة الماء السُنْبُليّة Aponogeton en épis
راجع ابقونيه سنبلية .

٦٢٦٠ - جَارِحَة Bête de chasse
ما تعلم الاصطياد من كلب او فهد او بازي او نحو ذلك ج . جوارح .

٦٢٦١ - جَارِد ° Acridophage (F). Acridophagous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل من يأكل الجراد من انسان وطائر وحيوان وحشرة .

٦٢٦٢ - جَارِس ° ، واشِع °
Anthophage, Floricole (F). Floricol (E).
نعت تعريفي يطلق على كل طائر او حشرة مرتعها الزهر .

٦٢٦٣ - جَارِن Serpenteau (F). Young serpent (E).
ولد الحية من يوم نقفه حتى الثلاثة او الاربعة اشهر .

٦٢٦٤ - جَارِنك Prunier abricoté (F).
هو الجانرك ، اطلبه .

٦٢٦٥ - جَارُود الجارود : السنة الشديدة المحل .

٦٢٦٦ - جَارُوذ ° Raticide (F). Rat-poison (E).
كل مادة سامة تستعمل للقضاء على الجرذان واشباهها .

٦٢٦٧ - جَارُوش * ، مجْرَشَة ، مِرْضَاخ ، مِرْضَخَة
Concasseur (F). Bruising-mill, Crushing-mill (E).
آلة تستعمل لجرش الحبوب التي تعتلفها الدواجن .

٦٢٦٨ - جَازِعَة Espalier (F).
الجازعة هي كل خشبة معروضة بين شيئين ليحمل عليها .

٦٢٦٩ - جَازِل Dimère (F).
نعت تعريفي يطلق ، في علم التاريخ الطبيعي ، على كل عضو مركب من مفصلين او جزءين .

٦٢٧٠ - جَاس Fouisseur (F). Burrowing (E).
صفة الحيوان او الشيء الذي يحفر التربة .

٦٢٧١ - جَاسِد ، جَسِيد Coagulé (sang) (F). Coagulate (E).
هو الدم متى جمد ويبس .

٦٢٧٢ - جَاسَنْت Jacinthe (F). Hyacinth (E).
هو الجوثن اطلبه .

٦٢٧٣ - جَاضِم * Labre (F). Labrum (E).
هو في الحشرات عضو يتصل بازار البخنق ويلحف التآشير مركزه مركز الشفة وقد يمثلها .

٦٢٧٤ - جَاعِرَة ، رَقْمَة Fesse (F).
Buttock, Rump (E).
الجاعرة هي إلية الحيوان وهما جاعرتان ورقمتان قال الاصمعي هما حرفا الوركين المشرفان على الفخذين . ومنهم من قال مضرب الفرس بذنبه على فخذيه .

٦٢٧٥ - جَأَف Déraciner (F).
To root up, To deracinate (E).
يقال جأف الشجرة من جذورها اي اقتلعها .

٦٢٧٦ - جَافِر Anaphrodisiaque (F).
Anaphrodisiac (E).
الجافر كل ما من شأنه اضعاف الشهوة الجنسية عند الانسان والحيوان .

٦٢٧٧ - جَافِنَات ° Ampélophages (F).
Ampelophagous (E).
الحشرات من اي فصيلة كانت تقضم الكرمة وتقرضها . مفردها جافن وجافنة .

٦٢٧٨ - جَاكَا * ، أرْتُوكَرْبُس ، شَجَرَة الخُبْز
Artocarpus (S). Artocarpe, Arbre à pain, Jacquier, Jaquier (F). Bread tree, Bread fruit tree (E). Brodbaum, Brotfruchtbaum (D). Artocarpo, Albero de pane, Frutto di pane (I).
جنس اشجار من سبط الخبزيات وفصيلة الانجريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الاستوائية . جميعها اشجار دائمة تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . سوقها غليظة . اغصانها منبسطة . اوراقها مفرضة تشبه اوراق التين . ثمارها ضخمة بطيخية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . قشورها محببة خضراء اللون . لبها ابيض . بذورها كستنية الشكل والقد واللون . لبابها نشوي التركيب مأكول بعد سلقه او شيه او طبخه . طعمه طعم الخبز مع شيء من الارضي شوكي .

٦٢٧٩ - جَاكسُونِيَة * ، جَكْسُونِيَة
Jacksonia (S). Jacksonie (F).
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية منبتها استراليه . انواعها المعروفة ٣٠ سوقها منتصبة . قليلة الفروع ، كثيرة الافنان . اوراقها حرشفية الشكل . ازهرارها لاقياسي التجميع يكثر فيه العنقودي والسنبلي . ازهارها فواحة العرف المستحب ، ارجوانية اللون او صفراء .

٦٢٨٠ - جَاكُو * ، بَبْغَاء رَمَادِيَّة
Psittacus erythacus (S).
Perroquet cendré, Jaco (F).
طائر من البغاء . موطنه بعض مناطق افريقية الشمالية .

يألف الغابات وضفاف مجاري الماء . ملجئه الحياتي بحامي الأ في زمن التسافد والحضانة . قوته الثار والحبوب . يقتبس الكلام ويردده بسهولة فائقة خاصة اذا كان لا يزال فتياً || ثوبه الى الشهبة الرمادية الزرقاء المواج . ذنبه احمر . عينه مطوقة بالابيض . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده ورسغاه واصابعه سود || يدثّن عشه في تجاريف الاشجار . الانثى لا تضع اكثر من بيضتين تحضنها وحدها بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٦٢٨١ - جاكُوبين °* Heliothryx (S).
Jacobine (F). Heliothryx (E).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة الضريسيات. انواعه المعروفة سبعة موطنها معظم مناطق امريكة الاستوائية . تألف الرياض وضفاف الانهر والمواقع الدغلة . قوتها الحشرات اخصها المجنّحة وبعض الثار العنبية البرية . اجسامها صغيرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم . تتميز باستطالة مناقيرها الجالسة وبكبر اذناب ذكورها . اثوابها العلوية متباينة الالوان العابقة السفعاء المواج . صدورها وبطونها عاجية . اناثها اصغر قداً من ذكورها وابهت ثوباً .

٦٢٨٢ - جاكيَّة Jackia (S). Jackie (F).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الفويات . منبتها الهند الصينية وجزر الزابج . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مغزلية الشكل ، باسقة القد . اوراقها معنقة ، متقابلة ، متوسطة النصل . ازهارها عنقودية التجميع . ثمارها جلدية ، ثنائية البزور تستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

٦٢٨٣ - جاكينيَه* Jacquinia (S).
Jacquinie, Jacquinier (F). Jacquinia, Bracelet wood (E). Jacquinia (D). Jacquinia (I).

جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الربيعيات انواعها المعروفة ستة . مهدها امريكة الاستوائية . اوراقها معنقة ، متعاقبة . نصلها اهليلجي الشكل ، لامع البشرة . ازهارها جميلة القالب ، عنقودية التجميع ، متدلية .

٦٢٨٤ - جالِحَة ، سَبِيْخَة ، عَمِيْتَة
Flocon (F). Flock, Tuft (E).

الجوالح ما تطاير من رؤوس القصب والبردي يشبه القطن .

٦٢٨٥ - جالُون Jalon (F). Levelling-staff (E).

راجع أرفة .

٦٢٨٦ - جام ، قَدَح Gobelet (F). Goblet (E).

شكل من اشكال تشذيب الاشجار المثمرة يكثر استعماله في التفاح .

٦٢٨٧ - جامِس Desséché (F). Dried (E).

نبات جامس : ذهبت غضوضته ورطوبته فولى وجسا .

٦٢٨٨ - جامِسَة Nelombo

اطلب نيلوفر قبطي .

٦٢٨٩ - جامُوْرَة هي الجارة ، اطلبها .

٦٢٩٠ - جامُوس ، ذُنْبُب Bos bubalus (S).
Buffle (F). Buffalo (E).

جنس حيوانات وحشية وداجنة من فصيلة البقريات . انواعه المعروفة سبعة جميعها ربعة الاجسام الغليظة . اخطامها مستعرضة . جباهها نافرة محدبة وقصيرة . قرونها مستغلظة ، منعقفة ، متتابعة الحيد ، مدببة الاطراف . اذانها كبيرة متدلية . اذنابها متوسطة الطول || موطنها البلاد الاسيوية والافريقية ، تألف المناقع وضفاف الانهار والبحيرات حيث تكثر من الاقامة في الماء . قوتها الاعشاب . اناثها اصغر جثة من ذكورها وهي حولية الحمل فردية النتاج ترضع صغيرها من ٣ الى ٤ اشهر || اما انواعه السبعة فهي ما يتبع .

٦٢٩١ - جامُوس أرْني* Bubalus arni (S).
Buffle arni, Arni (F).

نوع من الجاموس الاسيوي . اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من الهند الى الهند الصينية وتجاوزها . يقال انه يفرض الاحترام على الببر والنمر ويقتحم الفيل اذا تعدى على مرعاه . وهو اكبر الجواميس جثة واشدها بأساً وبطشاً . يعلو نحو ٢٣٠ سم . ويطول نحو ٣٥٠ .

٦٢٩٢ - جامُوس أصْهَب* Bubalus b. fulvus (S).
Buffle fauve (F).

يقال انه ضرب من النوع الهندي دجن منذ زمن بعيد يرقى الى عصر كنفوشيوس او قبله . وهو يتميز باعتدال غلاظة اطرافه وبغزارة لبنه الابيض || وما الجاموس الافغاني والايراني والعراقي والسوري والمصري والتركي والارمني واليوناني والايطالي والدانوبي سوى سلالات تحدرت من هذا الضرب .

٦٢٩٣ - جامُوس البَرّ
Bubalus pumilus, B. brachyceros (S). Buffle brachycère, Niari, Vache des buissons (F).

نوع من الجاموس الافريقي . اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من حدود الصحراء الكبرى الى شواطئ الاطلس والهادي . وهو صغير الجثة والقرن يعلو نحو ١٣٠ سم . ويطول نحو ٢٢٠ يألف السهل والجبل على السواء لكنه لايبتعد عن الماء اكثر من مسير ثلاث ساعات . اجله لاقياسي العدد يكثر في السهل ويقل في الجبل .

٦٢٩٤ - جامُوس الخَلا* ، جامُوس الكَفْر
Bubalus caffer (S). Buffle de la Cafrerie (F).

نوع من الجاموس الافريقي . اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من بحيرة فيكتوريا نيانزا الى ضفاف الاورنج وبلاد الانكولا . وهو ضخم الجثة كبيرها . يعلو نحو ١٤٠ سم . ويطول نحو ٢٤٥ سم . اما قرنه فلا يقل عن ٨٥ سم . وذنبه ٨٠ سم . واذنه ٣٠ سم . اجله يراوح من ٥٠ الى ٣٠٠ نفر .

٦٢٩٥ - جامُوس النَشْل
Bubalus acquinoctialis (S). Buffle équinoxial (F).


نوع من الجاموس الافريقي . اعطانه تشمل كافة مناطق خط الاستواء الافريقية التي لا تخلو من المناقع ومجاري الماء . وهو اصغر جثة من جاموس الكفر واقصر قرناً واذناً . اجله يراوح من ٢٠ الى ٢٠٠ نفر .


٦٢٩٦ - جامُوس الهِنْد Bubalus bubalus (S).
Buffle de l'Inde (F).


نوع من الجاموس الاسيوي دجن وتحدرت منه جميع السلالات الاهلية المعروفة . يتميز باستطالة جثته وذنبه ، بقصر رأسه وانبساط جبهته ، بكبر اذنه وبصغر عينه . علوه يراوح من ١٣٠ الى ٢٠٠ سم . وطوله من ٢٨٠ الى ٣٢٠ سم . اما ذنبه فن ١٠٠ الى ١٢٠ سم .


جاكوبين


جاكيليه


جاموس أرني


جاموس أصهب


جاموس الخلا

٦٢٩٧ - جَامُوس خِرْبَانِي * Bubalus kerabau (S).
Buffle kérabau, Kérabau (F).
نوع من الجاموس الاسيوي المتوسط القد يعلو نحو ١٤٥ سم. ويطول نحو ٢٠٠ اما ذنبه فنحو ٦٦ سم. يتميز باستطالة قرونه المنبطحة المقوسة . اعطانه فسيحة الارجاء تشمل الهند وسرنديب والهند الصينية وجزر الزابج . يربونه للجر والقصابة . اناثه متوسطة الدر .


جاموس خرباني

٦٢٩٨ - جَامُوس غِينْيَة Bubalus centralis (S).
Buffle central (F).
نوع من الجاموس الافريقي مهده غينيه ومناطق شمال السودان . جسمه ربع القامة متوسط القد . قرنه منبسط الانتشاب ، اعوج الشكل، منحرف الى الوراء . هلبه مبعثر ، نادر الوجود ، حنطي اللون . اجله يراوح من ٢٠ الى ١٢٠ نفر .

٦٢٩٩ - جَامُوسَة Bufflesse (F). She-Buffalo (E).
انثى الجاموس .

٦٣٠٠ - جَانِبِيّ Latéral (F). Lateral, Side (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان مركزه في جانب الشيء .

٦٣٠١ - جَانِبِيّ الخِبَاء ٥ Pleurocarpe (F).
Pleurocarpous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل طحلب تنبت سدينانه على جانب الساق او الفرع .


جانرك

٦٣٠٢ - جَانِبِيَّات العَوْم ، مُفَلْطَحَات
Pleuronectidés, Poissons plats (F). Pleuronectidae (E).
فصيلة من الاسماك الملساوات تشمل بعض الاجناس المفلطحة الشكل كسمك موس وسمك الترس وغيرها .

٦٣٠٣ - جَانِث ٥ Radicicole (F).
Root-eating (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على اجناث وشروش النبات وتقتات منها .

٦٣٠٤ - جَانِرك* ، جَارِنْك
Prunus armenioides (S). Prunier abricoté, Abricotée, Mirabellier (F).
شجرة مثمرة من فصيلة الورديات . منهم من قال ان الجانرك ينتمي الى الكرز ومنهم من اتبعه بالخوخ . ضروبه عديدة ، اشجاره متوسطة الحجم اوراقه معنقة متعاقبة اطول من اوراق المشمش واعبق منها خضرة . ازهراره نوري . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام والالوان والطعم والحلاوة والحموضة . جميعها مأكولة وتربب ويستخرج منها بالتقطير ، بعد التخمير كحول جيد الصنف || يغرس وينمو في جميع الاتربة . يرجح الكاملة التركيب العميقة الغور . يجود في المناطق المتوسطة الارتفاع الممكن ريها . يتكاثر بالبذر والتطعيم || اشهر انواعه التفاحي والحامض والسكري .


جباب

٦٣٠٥ - جَانِرْكَة Mirabelle (F).
Mirabelle plum (E).
الجاركة والجارنكة هي ثمرة الجانرك .

٦٣٠٦ - جَانُوس ٥ Janus (F).
هو الفيكل ، حيوان من الرخويات ، اطلبه .

٦٣٠٧ - جَاوْدَار Seigle (F). Rye (E).
هو الشيلم ، اطلبه .

٦٣٠٨ - جَاوَشِير Opopanax
هو الكاوشير ، اطلبه .

٦٣٠٩ - جَاوِي Impératoire des montagnes (F).
Fellow grass (E).
راجع تاغندست .

٦٣١٠ - جَائِحَة Fléau (F). Calamity (E).
الجائحة والجوائح كل آفة سماوية تجتاح النبات فتؤذيه او تقضي على ثماره او انتاجه .

٦٣١١ - جَبّ Pollinisation (F). Pollinization (E).
هو التأبير ، اطلبه .

٦٣١٢ - جُبّ البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر .

٦٣١٣ - جَبْء Truffe rouge (F). Red truffle (E).
الجبء واحد الجبأة وهي الحمر من الكمأة . قال الاحمر : الجبأة هي التي الى الحمرة . والكمأة هي التي الى الغبرة والسواد . والفقعة البيض . وبنات اوبر الصغار . (اقرب الموارد) .

٦٣١٤ - جَبَا الجبا : شفة البئر .

٦٣١٥ - جَبَاء الجباء هو طرف قرن الثور .

٦٣١٦ - جِبَاب Pollinisation des dattiers (F).
Pollinization of date trees (E).
الجباب هو تلبيغ النخل . وجب النخل : لبغه . وزمن الجباب : زمن تأبير النخل .

٦٣١٧ - جُبَاب* Spathe
هو وعاء الطلع ويدعى جف وكافور .

٦٣١٨ - جَبَّار ، جَوْزَاء Orion (F). Orion (E).
الجبار او الجوزاء كوكبة نجوم جنوبية الموقع تمتد الى ما فوق خط الاستواء بالقرب من برج الثور || عدد نجومها ٧٨ وهي على صورة رجل قائم في ناحية الجنوب بيده عصا وعلى وسطه سيف . والعرب تسمي الكواكب الثلاثة التي على الوجه « الهنعة » . والنيّر الاعظم الذي على منكبه اليمنى « منكب الجوزاء » و« يد الجوزاء » ايضاً . والكوكب النير الذي على المنكب اليسرى « النابذ » و« المرزم » ايضاً . والثلاثة المصطفة التي على وسطه « منطقة الجوزاء » . والثلاثة المنحدرة المتقاربة « سيف الجبار » . والنير العظيم الذي على قدمه اليسرى « رجل الجبار » . والكوكبان اللذان يتقدمان الرجل « الناعقان » . وتسمي التسعه المقسومه التي على الكم « تاج الجوزاء » || وتحت منطقة الجوزاء ينتشر سديم الجوزاء الذي اكتشفه « هويغنس » عام ١٦٥٦ .

٦٣١٩ - جَبَّار Hypermétrique (F).
Hypermetric (E).
نعت يطلق على جبابرة الحيوانات الداجنة من اي نوع كانت من الطير الى الثدييات .

٦٣٢٠ - جَبَّاس ، مَمِّيَة ، شَجَرَة الأَنْدَاء
Mammea (S). Mammée (F). Mamey (E).
جنس اشجار مثمرة برية وزراعية من فصيلة الكلوزيات . انوعه خمسة منبتها البلاد الاستوئية . جميعها اشجار كبيرة

القد هرمية الشكل تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. اوراقها عروة، متقابلة، معنقة، بيضية، جلدية النصل. ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون فوّاحة العرف مبعثرة على الافناد والافنان. ثمارها لحمية اللب كروية الشكل قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الصفار الكبريتي || اشهر انواعه وافضلها جباس امريكة.

٦٣٢١ - جَبّاس أمْريكة*، مِشْمِش أمْريكة، مَمِّيَة أمْريكة
Mammea americana(S).
Mammée d'Amérique, Abricotier de St. Domingue, Arbre aux mamelles (F). Mamme apple, Mamey, Wild apricot (E). Amerikanischer brüstenbaum (D). Mamei, Albicocco d'Americo (I).
نوع من الجباس منبته امريكة الاستوائية. شجرته كبيرة القد هرمية الشكل مأكولة الثمار الصفراء اللون الذكية العرف.

٦٣٢٢ - جَبَايا Trous de plantation (F).
الجبايا: الركايا التي تحفر وتنصب فيها قضبان الكرم.

٦٣٢٣ - جِبْلِيَّة ٥ Panthéisme (F). Pantheism (E).
الجبلية او الوهية الكون مذهب فلسفي يعترف بالاله انما في جميع الكائنات.

٦٣٢٤ - جَبَح، جَبْح Ruchée sauvage (F). Wild Hiveful (E).
هي الاوقاب الصخرية الطبيعية التي تعسل فيها النحل. ج اجبح وأجباح وجبوح وجباح.

٦٣٢٥ - جَبْحَل الصين ٥*، لَبُوت ٥
Lipotes vexillifer (S).
Dauphin de Chine, Lipote (F).
حيوان مائي ولود لبون من فصيلة الجبحليات ورتبة الحوتيات. اعطانه بعض المياه الصينيه اخصها بحيرة توغ-تنغ. قوته الاسماك || جسمه اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم ثوبه في الشطر الاعلى الى الزرقه السوداء المواج، وفي الشطر الاسفل والبطن الى البياض الاغبر. رأسه اسفيني الشكل. خطمه كالمنقاد الجالس المبطط. اسنانه صغيرة، كثيرة، ذربة. عيناه صغيرتان، ماسحتان. نيسمه نقرة صغيرة تتوسط الجبهة. زعنفته الظهرية متوسطة الحجم. زعنفتاه الصدريتان سنانيتا الشكل، اما الذيلية ففارقة ومتساوية الفلق || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٦٣٢٦ - جَبْحَل الكَنْج ٥*، سِيْسُوق ٥
Platanista gangetica (S).
Plataniste du Gange, Sousouk (F).
حيوان مائي ولود لبون من فصيلة الجبحليات ورتبة الحوتيات. اعطانه المياه الهندية اخصها الكنج والهندوس والبرهما بوترا || جسمه شبه وشعي الشكل يطول نحو ٢٥٠ سم. ثوبه اسود الشطر الاعلى، ابيض الاسفل. رأسه واضح المعالم والحدود. خطمه ذلق مستطيل. اسنانه كبيرة وكثيرة. عيناه صغيرتان، مستديرتان ماسحتان. نيسمه نقرة صغيرة تتوسط الجبهة. زعنفته الظهرية صغيرة، هرمية الشكل. زعنفتاه الصدريتان سنانيتا الشكل، معتدلتا الحجم. زعنفته الذيلية كبيرة فارقة، متساوية الفلق || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٦٣٢٧ - جَبْحَلِيَّات ٥ Platanistidae (S).
Platanistidés (F). Platanistidae (E).
فصيلة حيوانات مائية، نهرية، لبونة من مرتبة متماثلات الاسنان ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة ثلاثة: جبحل الكنج او السيسوق، وجبحل الصين او اللبوت، وبوتو الامازون.

٦٣٢٨ - جَبْذ ٥* Millerandage (F).
جبذ العنب: صغر وقفف. والجبذ هو ان يكون العنب صغيراً مقففاً وان لا ينعقد بعض زهره.

٦٣٢٩ - جَبْذَة الجمارة قبل ان يكشط عنها الليف.

٦٣٣٠ - جَبْر Algèbre (F). Algebra (E).
علم رياضي ينسب ابتكاره الى العرب وهو علم يشترك مع الحساب في موضوعاته ويختلف عنه في استخدام الرموز لذلك اصبح اشمل من الحساب في معالجة المسائل الرياضية. ومع ذلك فكل قانون في علم الحساب له ما يناظره في علم الجبر. والرموز الجبرية هي حروف ابجدية فاذا ضربت بعضها في بعض او قسمت بعضها على بعض سمي ذلك بالحد الجبري. واذا استخدمت الاعداد مع الرموز سمي العدد بالمعامل الحسابي وهو يسبق دائماً الحد الجبري. واذا استبدلت الرموز باعداد فهي عملية التعويض. ويتميز الجبر عن الحساب باستعمال الاشارتين + و − للدلالة على ان الكمية الاولى موجبة والثانية سالبة. ومن ابحاث علم الجبر: المعادلات والجذور واللوغاريتمه الخ.

٦٣٣١ - جَبْرَة
الجبرة: نبت اكثر ما يكون في المغرب طوله نحو ثلاث اصابع. (اقرب الموارد).

٦٣٣٢ - جَبَس Pastèque (F). Water-melon (E).
راجع بطيخ.

٦٣٣٣ - جِبْس Sélénite (F). Selenite (E).
هو سلفات الكلس.

٦٣٣٤ - جِبْس Ourse (F). She-bear (E).
الجبس انثى الدب.

٦٣٣٥ - جِبْسِين، جِبْصِين، جِفْصِين
Gypse (F). Gypsum (E).
هو كبريتات الكلس المائي الطبيعي المتبلور.


٦٣٣٦ - جَبْكَس ٥* Japyx (S).
Japyx (F). Japyx (E).
جنس حشرات ناهمة من فصيلة الجبكسيات ورتبة لاطئات المتك. انواعه المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم المناطق الحارة وفي بعض المناطق المعتدلة الحرارة || اجسامها ضعيفة، مستطيلة، معتدلة التبطيط، مبعثرة الهلب الدقيق. اطوالها تراوح من ٨ الى ٢٤ م. اثوابها الى البياض التبني. رؤوسها شبه مربعة الشكل. عيونها كهة. قرونها الاستشعارية قلادية، مركبة من ٣٠ فصلة. صدورها ثلاثية الحلقات. بطونها عشارية السكم، تنتهي بزوج من السرك الصغير الكلابي الشكل الاسمر اللون. قوائمها قصيرة، دقيقة. ارساغها وحيدة العقل، ثنائية الاظفار اللامتساوية القد || يكثر وجودها تحت الحجارة في المواقع الدافئة. قوتها المواد العضوية المنحلة.


جباس أمريكة



جبحل الصين


جبحل الكنج


جبذ


جبكس

٦٣٣٧ - جَبْكَسِيَّات ° Japygidae (S).
Japygidés (F). Japygidae (E).
فصيلة حشرات دامنة وناهمة من رتبة لاطئات المتك . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد معظمها من عظم البلاد الحارة || اجسامها ضعيفة ، مستطيلة ، مبعثرة الهلب . رؤوسها مربعة او شبه مكورة . عيونها كهة . قرونها الاستشعارية مستطيلة . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية السكم . قوائمها نحيلة . اسراكها صغيرة كلابية الشكل كما في النهيك . اثوابها الى البياض التبني او الاغبر || اعرف اجناسها الجبكس .


جبلّة

٦٣٣٨ - جُبْل Arbres desséchés (F). Dried trees (E).
الجبل هو الشجر اليابس .

٦٣٣٩ - جِبِلَّة* ، نَوَاة Noyau (F). Nucleus (E).
الجبلة هي الجزء الحي القابل التكاثر في الخلية . والجبلة تتركب من شبكة نووية تدعى مهية مكونة من نشب صغيرة تسبح في مائل خاص يعرف بالسائل النووي . ويحيط بالجبلة من الخارج غشاء رقيق يدعى الغشاء النووي . وقد يوجد داخل الجبلة جسم كروي صغير يدعى المنة . وقد تحوي الجبلة منة واحدة او اكثر .

٦٣٤٠ - جُبْن ، جُبُن Fromage (F). Cheese (E).
حليب جبّن وقولب وحضر فاصبح صالحاً للاكل . انواعه عديدة مختلفة الطعم والمذاق والرائحة . جميعها غذائية غنية ببعض الفيتامينات .

٦٣٤١ - جُبْنَاز ، كَازِيَاز Caséase (F). Casease (E).
خميرة تذيب الجبنين المختر .

٦٣٤٢ - جُبْنِين ، كَازِيين ، دَوْغ
Caséine (F). Casein (E).
المادة الازوتية البيضاء اللون الموجودة في حليب الثدييات .

٦٣٤٣ - جَبْهَة Front (F). Forehead (E).
هي الجزء الاعلى من الوجه . تمتد من حاجب العين الى حدود مستوى الشعر || وهي في الحشرات الجزء الامامي من البخنق .


جبورندي مخزنيّ

٦٣٤٤ - جَبْهَة Algalba, Algieba
الجبهة منزل من منازل القمر الشامية ، ويقال لها جبهة الاسد ايضاً . وهي اربعة انجم . ينزلها القمر في الليلة العاشرة || رقيب الجبهة يدعى سعد السعود .

٦٣٤٥ - جَبُورَنْدِي بِيلُوكَرْبُس °
Pilocarpus (S). Pilocarpe, Jaborandi, Jaguarandy (F). Jaborandy (E).
جنس نباتات جنبية ، طبية من فصيلة السذابيات . انواعه المعروفة ستة مهدها البرازيل || جميعها جنبات كبيرة . اوراقها متباينة الاشكال والارتكاز . منها البسيطة المتعاقبة والمتقابلة ومنها المركبة الوترية . نصالها اهليلجية ، جامدة الوثل ، كثيرة الاعصاب تتخللها نكت زيتية اللون او حنطية تنم عن وجود جيوب الافرازات الوثلية || ازهارها خماسية البتلات والمآبر . ازهارها لا قياسي التجميع . منه العنقودي والشكولي والسنبلي || منافعها الطبية عديدة ، فهي معرقة ومرضابية وبلسمية وتدرّ البول وتفيد الطهارة الكلوية . ويستخرج منها مادة عطرية واخرى قلوية تدعى بيلوكربين (Pilocarpine) تستعمل خاصة في علاج العين || اما انواعه الستة فهي التابعة :

٦٣٤٦ - جَبُورَنْدِي الأَنْتِيل °
Pilocarpus racemosus (S).
Jaborandi des Antilles (F).
نوع من الجبورندي . منبته الانتيل . تصنيفه يأتي في المرتبة السادسة لانه ضعيف المادة الطبية المتوسطة الصنف .

٦٣٤٧ - جَبُورَنْدِي رِيشِيّ الوَرَق °
Pilocarpus pennatifolius (S).
Jaborandi de Paraguay (F).
نوع من الجبورندي . منبته جنوبي غربي البرازيل وبلاد البراغواي . يعتبر من الاصناف الجيدة الوافرة المادة الطبية . مركزه التصنيفي يأتي في المرتبة الثانية اي بعد المخزني .

٦٣٤٨ - جَبُورَنْدِي سِيارَا °
Pilocarpus trachylophus (S).
Jaborandi de Céara (F).
نوع من الجبورندي متوسط الجودة والمادة الطبية . منبته مقاطعة سيارا . اوراقه صغيرة النصال . مركزه في المرتبة الرابعة .

٦٣٤٩ - جَبُورَنْدِي شائِك °
Pilocarpus spicatus (S). Jaborandi d'Aracaty (F).
نوع من الجبورندي . منبته مقاطعة الريو وبعض مقاطعة سان باولو . اوراقه بسيطة ذربة شائكة العقصة تطول من ٥ الى ١٤ سم . وهو ضعيف المادة الطبية ، متوسط الجودة ، تصنيفه يأتي في المرتبة الخامسة .

٦٣٥٠ - جَبُورَنْدِي صَغِير الوَرَق °
Pilocarpus microphyllus (S).
Jaborandi de Maranham (F).
نوع من الجبورندي جيد الصنف وافر المادة الطبية . منبته مقاطعات البارا والباراهيبا والمارنهام . تصنيفه يأتي في المرتبة الثالثة بعد المخزني والريشي الورق .

٦٣٥١ - جَبُورَنْدِي مَخْزَنِيّ °*
Pilocarpus officinalis, Pil. jaborandi (S).
Jaborandi officinal, J. de Pernambouc (F).
نوع من الجبورندي جيد الصنف غزير المادة الطبية . منبته مناطق الشمال والشمال الشرقي من البرازيل ويجود خاصة في منطقة برنمبوك التي تنتج اجود الاصناف . مركزه يأتي في المرتبة الاولى .

٦٣٥٢ - جِبُّون ، جِيبُون ، هِيلُوبَات
Hylobates (S). Gibbon (F). Gibbon, Long-armed apes (E).
جنس قرود من فصيلة اشباه الانسان . انواعه ١٠ جميعها رشيقة القوام والحركة . اجسامها متوسطة القد . قاماتها معتدلة لا تجاوز المتر . صدورها مقوسة . ايديها مستطيلة . اناثها تضع ولداً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور || موطنه البلاد الآسيوية الحارة اخصها شبه جزيرة الهند الصينية وما جاورها من القارة والجزر || اشهر انواعه ما يتبع .

٦٣٥٣ - جِبُّون رَشِيق* ، أُونْكُو
Hylobates agilis (S). Gibbon agile, Ungko (F). Agile gibbon, Ungko (E).
نوع من الجبون ، رشيق القوام . قامته نحو ٧٢ سم . ثوبه يراوح بين البياض الاغبر والصفار الحنطي || موطنه احراج السيام وجزيرة سومطره . قوته الثمار . يعيش على الاشجار . قفزته من شجرة الى اخرى تبلغ ١٠ امتار .


جبّون رشيق

٦٣٥٤ - جِبُّون رَمَادِي *، يُوْيُو
Hylobates leuciscus (S). Gibbon cendré, G. oa, Wouwou (F). Silvery gibbon (E).
نوع من الجبون متوسط القامة، ثوبه الى الربدة . صدره اكهب عابق . حتار وجهه اشيب || موطنه جزر الزابج والسولو . يعيش جماعات تعد من ٦٠ الى ١٠٠ . قوته الثمار والبراعم والنوامي .

٦٣٥٥ - جِبُّون سِينْدَكْتِيل *، جِبُّون سِيَامَان ، سِيَامَان
Hylobates syndactylus (S).
Gibbon siamang, Siamang (F). Siamang (E).
من اكبر انواع الجبون . قامته نحو ٩٠ سم . جسمه كثيف الشعر الاسود . ذقنه اغبر الشعر . موطنه ملقه وجزائر الزابج . يعتبر من الانواع القليلة الفهم . قوته الثمار . يتسلق الاشجار بخفة . يعيش جماعات قليلة العدد .

٦٣٥٦ - جِبُّون لار *، لار
Hylobates lar (S).
Gibbon lar, Lar, Gibbon à mains blanches (F).
نوع من الجبون رشيق القوام قامته نحو ٧٥ سم . ثوبه الى السواد العاتم . وجهه مطوق بحتار من الشعر الابيض . يداه ورجلاه بيض || موطنه احراج شبه جزيرة ملقه . يعيش جماعات صغيرة متوسط عددها يراوح من ١٢ الى ٢٠

٦٣٥٧ - جِبُّون هُولُق
Hylobates hoolock (S).
Gibbon houlock (F).
نوع من الجبون قامته نحو ٨٠ سم . ثوبه الى النمرة السوداء . حاجبا عينيه وحتار جبهته بيض . موطنه بلاد الاسّام من اعمال البنغال . يألف الغابات . جماعته تعد من ٢٠ الى ٤٠ يعيش على الاشجار . قوته الثمار والبراعم والنوامي وبعض الحشرات والعناكب وبيض العصافير || يعتبر من افهم قرود هذا الجنس .

٦٣٥٨ - جِبْيَة ٥*
Gebia (S).
Gébie (F). Gebia (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل وفصيلة الطلاسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم اخصها المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل . بطونها حيدية التركيب . قوائمها الامامية كبيرة شديدة النشط || تعيش منغمسة في الاسمال والرمال المغمورة بانتظار ما تستطيع قنصه .

٦٣٥٩ - جَبِيْس
Ourson (F). Bear's cub (E).
صغير الدب وهو الديسم .

٦٣٦٠ - جِبِّيُوم جاطِيّ الشَّكل
Gibbium psylloïde (F).
هو الجبون الاحدب ، اطلبه .

٦٣٦١ - جَتَر
Tonnelle (F). Arbour, Bower (E).
خيمة لاقياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستطالة تعلوها النباتات العارشة .

٦٣٦٢ - جَتْرُفَه
Médicinier cathartique (F).
Jatropha (E).
اطلب دند الملوك .

٦٣٦٣ - جَثّ
Cire (F). Bees wax (E).
هو الشمع العسلي . مادة لينة لدنة صفراء اللون يصطنعها النحل لبنيان نخاريبه .

٦٣٦٤ - جُثّ
Péricarpe (F). Pericarp (E).
الجث هو غلاف الثمرة .

٦٣٦٥ - جَثّ
Dessouchement (F). Stumping (E).
راجع استئصال .

٦٣٦٦ - جُثَالَة
Feuilles mortes (F). Dead leaves (E).
ما تناثر من اوراق الشجر .

٦٣٦٧ - جَثْجَاث
الجثجاث نبت من احرار الشجر وهو اخضر ينبت بالقيظ له زهرة صفراء كانها عرفجة طيبة الريح تأكله الابل . واحدته جثجاثة (ابن البيطار) .

٦٣٦٨ - جَثْلَة
Arbre touffu (F). Tufted tree (E).
الجثلة : الشجرة الكثيرة الورق الضخمة (القاموس) .

٦٣٦٩ - جَثْلَة
Fourmi moissonneuse (F).
Reaper ant (E).
هي النملة الحصادة ، اطلبها .

٦٣٧٠ - جَثَم
الجثم من الزرع : الذي ارتفع عن الارض واستقل نباته .

٦٣٧١ - جُثْمَة
Remblai (F).
Embanking, Filling up (E).
الجثمة ومنهم من قال الردمية هي التراب اللازم لردم حفرة او لتسوية ارض .

٦٣٧٢ - جَثْوَة *
Glomérule (F). Glomerule (E).
ازهرار لبد التجميع قصير المحور كما في الكشوث .

٦٣٧٣ - جُثْوَة
Tas de terre (F). Heap of shore (E).
هي الكومة من التراب .

٦٣٧٤ - جَثِيث *
Rejet de dattier (F).
Sprout of date tree (E).
الجثيث هو فسيل النخل وما غرس من فراخه لا من النوى الواحدة جثيثة (اقرب الموارد) .

٦٣٧٥ - جَثِيلات الذَّنَب ، دَزْيُورِيَّات ٥
Dasyuridae (S). Dasyuridés (F). Dasyuridae (E).
فصيلة حيوانات لبونة من رتبة الجرابيات . انواعها المعروفة عشرة تنتمي الى جنسين . اعطانها المناطق البرية من استرالية وزيلندا الجديدة وغينية الجديدة وجاوا .

٦٣٧٦ - جُحّ
Melon cantaloup (F). Cantaloup (E).
الجح هو الشمام المستدير المشنج الصغير القد . واحدته جحة . اطلب شمام .

٦٣٧٧ - جُحَاف
Courant d'eau violent
جدول دفاق المياه السريعة التي تجرف كل شيء وتذهب به .

٦٣٧٨ - جُحَال
Poison végétal (F).
Vegetable poison (E).
كل سم نباتي مرجعه المواد القلوية الموجودة في العصارة النباتية او في النسيج الخليوي .

٦٣٧٩ - جُحَالِي
Vénéneux (F). Poisonous (E).
ما كان سمه نباتياً .

٦٣٨٠ - جَحْجَح
الجحجح : بقلة تنبت نبتة الجزر . ويقال لها الخزاب .


جبون رمادي


جبون سيندكتيل


جبون لار



جبية



جثوة


جثيث


جَحْلَب


جَحْلَم


جحْم


جحنبار


جخادب


جخدب


جخدب المصاري

٦٣٨١ - **جُحْر** Terrier (F). Burrow, Hole (E).
الجحر هو مكمن السباع او كل مكان تحتفره الوحوش لأيلولتها واختبائها .

٦٣٨٢ - **جَحْش** Anon (F). Ass's foal, Young ass (E).
هو ولد الاتان لا يزال يتبع امه .

٦٣٨٣ - **جَحَفَ** Charrier (F). To drift, To scud (E).
جحف الريح الغيم : سار به . وجحف الماء الشيء : ذهب به .

٦٣٨٤ - **جَحْف** Dragage, Draguage (F). Dragging (E).
هو جرف الرمل .

٦٣٨٥ - **جَحْف ، نَكَد** Pacage (F). Pasture-land (E).
كل مرعى قليل الكلأ رديئه .

٦٣٨٦ - **جَحْفَة** Heron pourpre (F). Purple heron (E).
راجع بلشون ارجواني .

٦٣٨٧ - **جَحْفَلَة** Babine (F). Pendulous lip (E).
شفة كل ذي حافر .

٦٣٨٨ - **جَحْفَلَة الفَرَس**
جحفلة الفرس نجم من كوكبة قطعة الفرس اي الفرس الصغير .

٦٣٨٩ - **جَحَل** Abeille femelle (F). Queen bee (E).
الجحل ويدعى المليكة . هي النحلة الانثى الكاملة الشوار الشقي . اطلب مليكة .

٦٣٩٠ - **جَحْلَب** °* Rougetius roujeti (S). Rougetius du Choa (F).
طائر من طوال الساق وفصيلة التفلقيات . اعطانه بلاد الحبشة || جسمه متوسط القد . منقاده مخرزي الشكل . ذنبه جدعة . جناحاه لاحفان . ثوبه العلوي الى السمرة السوداء . ثوبه السفلي الى الصهبة . بطنه منمش بالاسود . محمراه رماديا اللون . عيناه مكحلتان بالاصفر || يألف البراري ومجاري الماء . قوته الحشرات والهوام وبعض الاعشاب والبزور البرية .

٦٣٩١ - **جَحْلَم** °* Blaberopus (S). Blabérope (F).
جنبة معمّرة أبيدة من فصيلة الدفليات . موطنها بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية . عصارة سوقها حلبوبية المادة جحالية ، مميتة . تستعمل في القضاء على الحيوانات المفترسة || ساقها كثيرة الاشطاء والفروع تعلو نحو ثلاثة امتار . اوراقها عروة ، معنقة ، متقابلة ، ثلاثية التجميع . نصلها سناني الشكل ، قصير العنق ، ذرب الطرف ، جامد الوثل . ازهارها ضمي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها نحيلة ، خماسية البتلات ، صفراء اللون . ثمارها سنفية مستطيلة . بزورها بيضية الشكل ، مبططة ، شديدة السمرة ، صغيرة الحجم .

٦٣٩٢ - **جَحْلِيَّات** Méganisoptères (F). Meganisoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة الرعيسيات .

٦٣٩٣ - **جَحْم** °* Ossifraga (S). Ossifrage, Briseur d'os, Mallamoque (F). Ossifraga (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من كفيّات القدم وفصيلة جلميات الماء . اعطانه تشمل القطب الجنوبي وبعض المناطق الافريقية والامريكية . يتميز بمنقاده الكبير الضليع المصفّح الملاقط . جسمه كبير القد يطول نحو ١٠٠ سم . ذنبه جدعة ذلقة . ثوبه كستني اللون تعلوه نمشة غبراء . قوته الاسماك والطير وبقايا الحيوان .

٦٣٩٤ - **جَحْمَة** Œil (F). Eye (E).
الجحمة العين وجحمتا الانسان والحيوان : عيناه .

٦٣٩٥ - **جَحْمَرِش** Lapine (F). Brood-rabbit (E).
الجحمرش : الارنب المرضع ج . جحامر (الجاحظ) .

٦٣٩٦ - **جَحَمِيّ** ° Oculiforme (F). Oculiform (E).
نعت تعريفي يطلق في علم التاريخ الطبيعي على كل ما كان شكله كالعين .

٦٣٩٧ - **جَحَن** ° Carence (F). Hunger signs (E).
هو المظهر الخارجي الذي يعبر عن العوز الملح الى بعض العناصر الغذائية .

٦٣٩٨ - **جُحْنُبَار** °* Nicandra (S). Nicandre (F). Nicandra (E).
عشبة حولية زعفية الرائحة من فصيلة الباذنجانيات . ساقها فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية الشكل . نصالها بحرية الخضار . ازهارها زرقاء اللون ، صغيرة القد ، فردية او ثلاثية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها زيتونية الشكل والقد ، لونها الى الزرقة العابقة || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٦٣٩٩ - **جُخَادِب*** Saga pedo, S. serrata (S). Magicienne dentelée (F).
نوع من الجنادب المفترسة من فصيلة القبوطيات . ذكوره مجهولة . اناثه كبيرة الجثة طولها من ٦٢ الى ٧٨ مم . فخذها الخلفي نحو ٤٥ م . ومرزها ٤٠ . ثوبها الى الخضار الباهت يقطبها من كلي جانبيها ، من العين الى المرز ، خط ابيض وردي . افخاذها وسيقانها وارساغها منشارية شائكة . تكثر في الصيف والخريف . تسرح على الارض بين الاعشاب والادغال . قوتها الحشرات الصغيرة .

٦٤٠٠ - **جُخْدُب***
Phasgonura viridissima, Tettigonia viridissima (S). Grande sauterelle verte (F). Green Grasshopper, Meadow grasshopper (E). Heupferd, Grünes Heupferd (D).
نوع من الجنادب من فصيلة القبوطيات . كبير الجثة نحيفها . اخضر اللون . طوله يراوح من ٢٨ الى ٤٦ مم . افخاذه الخلفية نحو ٢٨ مم . واغماده من ٣٥ الى ٦٠ مم . الانثى اكبر جثة من الذكر . مرزها نحو ٣٠ مم . كوسلها املس . حذفارها شائك . سرك الذكر مستطيل || يكثر وجوده في الصيف والخريف . يألف الاراضي المزروعة والادغال والاشجار .

٦٤٠١ - **جُخْدُب المَصَاري***
Tachycines asynamorus (S). Sauterelle de serres (F).
جندب من القبوطيات طوله يراوح من ١٣ الى ١٦ مم .

ثوبه الى الربدة يعلوه تسنيج اسمر. زباناه مستطيلة دقيقة. جسمه ربع الشكل. اجنحته اثرية. سركه مالس وغليظ. يكثر وجوده في المواقع الدافئة اخصها المصاري حيث يقضم جميع انواع الاوراق والازهار || يكافح بالروتينون وسائر الحواشير الفتاكة.

٦٤٠٢ - جُدَاء Produit de la multiplication (F).
Product of multiplication (E).
الجداء هو الحاصل من ضرب عدد في عدد كالاربعة الحاصلة من ضرب اثنين في اثنين.

٦٤٠٣ - جَدّاء
الجداء: التي لا لبن لها من كل حلوبة لآفة ايبست ضرعها. والجداء من الغنم والابل: المقطوعة الاذن.

٦٤٠٤ - جِدّابَة Caranx djeddaba
نوع من الشيم وهي سمكة مأكولة تكثر في بحر القلزم.

٦٤٠٥ - جَدّاد ، جِدّاد اوان صرام النخل.

٦٤٠٦ - جَدّاد Marchand de vin (F).
Dealer of wine (E). الجداد هو بائع الخمر ومعالجها.

٦٤٠٧ - جَدّادَة * Ptérois (F).
سمكة بحرية من الجلاخ. طولها نحو ٣٠ سم. رأسها غريب الشكل المستهجن. زعانفها كبيرة شائكة. ثوبها الى الحمرة يعلوه تجزيع معترض متباين الالوان يكثر فيه الابيض والاسمر. اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة.

٦٤٠٨ - جِدار ، جِدار الحافر Paroi (F).
Coat, Wall (E). هو الغلاف المنظور من حافر الفرس.

٦٤٠٩ - جِداري ، جُوْلِي Pariétal (F). Parietal (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجزاء الجسمورية الدعامية.

٦٤١٠ - جَدّاس ٥* ، دُجّ أسفَع ٥
Juldas, Lamprotornis (S).
Juida, Merle métallique (F). Juldas (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الزرزوريات. انواعه المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم الاصقاع الافريقية. جميعها متوسطة القد، قريبة الشبه من الزرازير. اثواب معظم انواعه الى السواد الفحمي يعلوه مواج اسفع او ذهبي او زبرجدي او فضي.

٦٤١١ - جَدّال * Dolichoderus (S).
Dolichodère (F). Dolichoderus (E).
الواحدة جدالة. جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المخصورة وفصيلة النمليات. انواعها المعروفة عديدة معظمها من علم امريكة الجنوبية والبعض الآخر منتشر في البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ مم. رؤوسها شبه اسطوانية الشكل. بطونها كبيرة مجهزة في أطرافها بمناخس حادة تهريق منها مادة سامة تفرزها غدة شرجية مركزها فوق المنخس || اثوابها تراوح من الحمرة الجؤوية الى السواد الفحمي، ومنها انواع سود الرؤوس حمر البطون او العكس.

٦٤١٢ - جُدّام الجدام: اصل السعف (اللسان).

٦٤١٣ - جُدامَة ، جَدَمَة Glume supérieure (F).
Upper glume (E).
الجدامة هي قشرة الحبة العليا اما قشرتها السفلى فيقال لها القصرة والجشرة.

٦٤١٤ - جَدّايَة Gazelle (jeune) (F).
Gazelle (Young) (E).
هي الغزالة قبل استكمالها الحول وهي من الظباء بمنزلة العناق من المعز.

٦٤١٥ - جَدْباء ، جَدُوب ، مُجدِب
Stérile (terre) (F). Sterile, Barren (E).
هي التربة الماحلة العديمة الخير.

٦٤١٦ - جُدّة Raie (F). Stripe, Stroke (E).
الجدة هي الخط في الثوب مها عرض واستطال ج. جدد.


٦٤١٧ - جُدْجُد ، صرّار الليل Gryllus (S).
Grillon (F). Cricket (E).
جنس حشرات من فصيلة الجدجديات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم. تتميز بفلاظة رؤوسها واستطالة قرونها الاستشعارية المستدقة. ذكورها مجهزة بعدة صرصارية نشيطة تستعملها في الليل والنهار || وهو من الحشرات المبشارة التي تعيش على المواد العضوية والنباتية. اشهر انواعه ما يلي.

٦٤١٨ - جُدْجُد البَرّ* ، صَرصار الغَيط
Liogryllus bimaculatus (S). Grillon bimaculé (F). Bimaculated cricket (E).
نوع من الجدجد كبير الجثة المخروطية الشكل. طوله يراوح من ٣ الى ٤ سم. اناثه اكبر قداً من ذكوره وقد يبلغ طول ابرة الانثى نحو ١٥ مم. ثوبه الى السواد اللامع الاسفع المواج يعلوه عند قواعد انتشاب ظهرانه بقع صفر حنطية ضيقة في الذكور، فسيحة في الاناث.


٦٤١٩ - جُدْجُد أهلي * Gryllus domesticus (S).
Grillon domestique (F). House-cricket (E).
Hausgrille (D).
نوع من الجدجد مخروطي الشكل اصهب اللون طوله يراوح من ١٥ الى ٢٠ مم. يعيش في المنازل المأهولة ويكثر في المطاحن حيث لا يخشى الجوع.


٦٤٢٠ - جُدْجُد حَقْلي *
Gryllus campestris (S). Grillon champêtre (F). Sylvan-cricket, European field cricket (E). Feldgrille (D).
نوع من الجدجد غليظ الجثة طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ مم. ثوبه الى السواد اللامع. يعيش في جميع الاماكن اخصها البساتين والاتربة المزدرعة. وهو من الدويبات النافعة لانه يلتهم النمل واكثر الحشرات الضارة الصغيرة القد.


٦٤٢١ - جُدْجُديّات Gryllidés (F). Gryllidae (E).
Gryllidae (S).
فصيلة حشرات من رتبة مستقيمات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها الجدجد والحالوش. من ميزاتها الخاصة ان قرونها الاستشعارية طويلة دقيقة. ارجلها الحلفية معدة للقفز. ارساغها مركبة من ثلاث عقل. ذكورها عادمة الملامس الكوبية. اناثها مسرحة



جدّادة


جدّاس


جدال


جدجد البرّ


جدجد أهلي


جدجد حقلي

الملامس الشرجية مرزاتها ثنائية التركيب اسطوانية الشكل مدببة الحمة . وهي تعيش في انفاق مستطيلة قليلة التعاريج والعمق تحفرها في الاتربة الحواوة والاماكن الرقيقة التي لا تخشى غمر الماء .

٦٤٢٢ - جَدَد Agalaxie (F). Agalactia, Agalaxy (E).
هو انقطاع الدر عند اناث الدواجن .

٦٤٢٣ - جَدَد مُعْد ، جُدَاد
Agalaxie contagieuse (F). Contagious agalaxy (E).
مرض معد يصيب البقر والنعاج والماعز في ضروعها فيسبب رفع الحليب .

٦٤٢٤ - جَدَر
جدر العنب : صار حبه فويق النفض . وجدر الزرع: كثرت اشطاؤه . وجدر الشجر : طلعت رؤوسه في اول الربيع . ويقال أجدر الشجر فهو جدر حتى يطول فاذا طال تفرقت اسماؤه .

٦٤٢٥ - جَدْر ، جِدْر
نبات رملي واحدته جدرة قال ابو حنيفة وابن البيطار : الجدر كالحلمة غير انه صغير يتربل وهو من نبات الرمل ينبت مع المكر . ج جدور .

٦٤٢٦ - جَدْر Billon (F). Ridge, Rafter (E).
هو ظهر التلم .

٦٤٢٧ - جَدْر ، سدّ المكسر Diguette (F).
هو الحاجز الذي يمسك الماء عند السقاية . Dam (E).


٦٤٢٨ - جَدَرَة Grain de Pollen (F).
Pollen grain (E).
الجدرة هي حبة الطلع . وقد تختلف هذه الحبة شكلاً وحجماً ولوناً مع اختلاف نوع النبات . غير انه يغلب فيها الحجم الذري والشكل الكروي فالبيضي فالراتودي فالقضيبي فالانبوبي . اما اللون السائد فهو الاصفر مع مشتقاته ثم الاخضر الباهت والاحمر والاغبر والاسمر || والجدره تتكون من سائل سيتوبلازي يحوي جبلتين تمثلان خليتين ، الخلية التناسلية والخلية الزادية ، لا جدار بينها مغلفتين معاً بغشاء داخلي يدعى « انتين » يطوقه غلاف خارجي يدعى « اكسين » . ولكل من الخليتين دور خاص . فالخلية التناسلية اي الذكرية تقوم بالاخصاب اما الخلية الزادية فهي التي تمد رفيقتها بالغذاء . وهذا الغذاء يتكون من المواد التالية :

حامض تفاحيّ
قسفات الكلس والمغنيزا
هلام عضويّ
مواد آحينية جافة
فيتامينات من مختلف الفئات .

اما اشهر النباتات التي يكثر فيها الطلع اي العكبر الذي يجنيه النحل فهي موضوع الجدول الاول . اما الجدول الثاني فانه يمثل شكل الجدرة وحجمها الميكروني كما تشاهد تحت عدسة المجهر . (صفحة ٣٥٨ و ٣٥٩).

٦٤٢٩ - جَدَرَة أُمّ Grain mère de pollen (F).
Mother pollen grain (E).

٦٤٣٠ - جُدْرُوم ○ * Geodromus (S).
Géodrome (F). Geodromus (E).
جنس حشرات مفترسة من غمديات الاجنحة وفصيلة السلكوتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها افريقية . تعيش في الادغال قوتها ما تفترسه من دويبات وحشرات صغيرة وديدان || اجسامها تطول من ١٠ الى ١٣ مم . رؤوسها مستعرضة . تآثيرها ضليعة . قرونها الاستشعارية خيطية . عيونها مكوّرة ناشزة . كواسلها مستعرضة مصفّحة . الوانها تراوح من السمرة القاتمة الى السواد الفحمي || مسرحها دجوي ، تبيت في النهار تحت الجثالة وفي كل مكان مظلم .


جدروم

٦٤٣١ - جُدَرِيّ البَقَر Vaccine, Variole (F).
Vaccinia, Cowpox (E).
مرض كثير العدوى قليل الاذى يصيب البقر. مظهره الخارجي بثور قرحية تعلو الجلد في اماكن معينة من الجسم كالضرع والمشفر والفم .

٦٤٣٢ - جُدَرِيّ الخَيل Vaccine (F).
Vaccinia, Horse-pox (E).
مرض كثير العدوى قليل الاذى يصيب الخيل وينتقل الى الانسان . مظهره الخارجي بثور رافخة لؤلؤية تعلو الجلد في اماكن معينة اخصها المناطق السرجية والنزوية والجحفلية والبصرية . يكافح بالتلقيح .

٦٤٣٣ - جُدَرِيّ الضَأن ، نَبْخ ، قُعَاص
Clavelée, Clavelade, Claveau, Picotte, Rougeole, Variole ovine (F). Sheep-pox (E).
مرض معد يصيب الغنم دون الماعز .

٦٤٣٤ - جُدَرِيّ الطير ، ديفتريا الطير
Epithelioma contagiavium, Variola avium (S). Diphtérie variolique, Variole des volailles, Epithéliome contagieux, (F). Bird-pox, Chicken-pox. (E).
مرض معد وخيم العواقب يصيب الدجاج وبعض الطيور الداجنة الاخرى كالحبش وغيره .

٦٤٣٥ - جَدَش Terre inculte (F).
الجدش كل ارض غليظة غير مستصلحة .

٦٤٣٦ - جَدَعَة Moignon (F). Stump (E).
ما يبقى من العضو او الجزء المقطوع .

٦٤٣٧ - جَدَف
الجدف نبات باليمن يغني آكله عن شرب الماء .

٦٤٣٨ - جَدَل Faucon sacre (F). Saker falcon (E).
هو الصقر اطلبه . والجدل هو حب الحنطة النضيج .

٦٤٣٩ - جَدْلَة Pilon du mortier (F).
الجدلة : مدقة الهاون اي المهراس . Pestle of mortar (E).

٦٤٤٠ - جَدَم
الجدم : طير كالعصافير حمر المناقير (الجاحظ) .

٦٤٤١ - جَدَمَة هي الجدامة قشرة الحبة العليا .

٦٤٤٢ - جَدْوَار أَسْوَد Zédoaire noir (F).
Black zedoary (E).
هو الكركم الاسود نبات طبي زراعي اطلبه .

٦٤٤٣ - جَدْوَار أَنْدَلُسِي Anthore (F).
Wholesome aconite (E). راجع أكونيت اسود .

٦٤٤٤ - جَدْوَار عَقِيد Zédoaire (F). Zedoary (E).
هو الكركم الزدوار نبات عسقولي زراعي .

٦٤٤٥ - جَدْوَة Troupeau (F).
Flock, Herd, Drove (E).
الجدوة هو السرب وهو ايضاً القطيع ج. جدد .

٦٤٤٦ - جَدُود
النعجة التي قل لبنها من غير بأس ويقال للعنز مصور .

٦٤٤٧ - جَدْوَل Affluent

٦٤٤٨ - جَدْوَل الاسْعَار Cote (F).
Price-list, Share-list (E).

٦٤٤٩ - جَدْوَل الأعْمَال Ordre du jour (F).
Order of the day (E).
هو جدول المواضيع المطلوب بحثها في الاجتماع .

٦٤٥٠ - جَدْوَل ترقيم ، طَمْل ٥
Table de pointage (F). Table of pointing (E).
جدول قياسي تحدد فيه قيمة الجزء من الشيء بالنسبة الى كامله .

٦٤٥١ - جَدْي Cabri, Chevreau (F). Kid (E).
هو الذكر من اولاد المعز. الجمع جداء وجديان وأجد .

٦٤٥٢ - جُدَيّ ، جَدْيُ الفَرْقَد Algedi
الجدي نجم الى جنب القطب يدور مع بنات نعش تعرف به القبلة .

٦٤٥٣ - جُدَيْحَة ٥* Littorina (S).
Littorine (F). Littorina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجديحيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الشطوط الرملية المغمورة . اكثر انواعها كبير القد مأكول ، مرغوب فيه || اصدافها سميكة ، شبه مخروطية الشكل ، محلزنة الاعقاب ، جانبية الفوهات اللاقياسية الاستدارة .
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٦٤٥٤ - جُدَيْحَة الشَّوَاطِئ Littorina littoralis (S).
Littorine de rivage, Vignot, Bigorneau (F).

٦٤٥٥ - جُدَيْحَة خَشِنَة Littorina scabritia (S).
Littorine scabre (F).

٦٤٥٦ - جُدَيْحَة غَلِيظَة Littorina rudis (S).
Littorine rude (F).

٦٤٥٧ - جُدَيْحِيَّات ٥ Littorinidae (S).
Littorinidés (F). Littorinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الشطوط الرملية والحصية المغمورة || اصدافها متماسكة بيضية الشكل او مخروطية ، بعضها جميل الالوان المتناسقة || اعرف اجناسها واشهرها الجديحة .

٦٤٥٨ - جُدَيْرَة ٥ Centromère (F).
Centromere (E).
حبيبة شديدة الصغر توجد في النشب تساهم في تكوين الوشيعة عند الانقسام الحجروي او الخليوي .

٦٤٥٩ - جَدِيرَة Bergerie (F). Sheepfold (E).
هي الثوية، اطلبها .

٦٤٦٠ - جُذَاء Multiple (F). Multiple (E).
هو حاصل العدد المضروب في ذاته .

٦٤٦١ - جُذَاة Tronc volumineux (F).
Voluminous trunk (E).
الجذاة هي جذع الشجرة العظيمة . ج جذاء .

٦٤٦٢ - جُذَامَة Glanure (F). Gleanings (E).
جذامة الزرع : ما بقي بعد الحصد .

٦٤٦٣ - جُذَامِيّ ٥ Culmifère (F).
Culmiferous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه جوفاء كما في القمح والشعير والشيلم ...

٦٤٦٤ - جَذَب
Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date tree (E).
الجذب والجذاب : الشحمة التي تكون في رأس النخلة يكشط عنها الليف فتؤكل || وجذب النخلة : قطع جذبها .

٦٤٦٥ - جَذْر ، جِذْر Racine carrée (F).
Square root (E).
الجذر والجذر المربع هو العدد المضروب في نفسه . العشرة في حساب الضرب هي جذر مائة . جذّر العدد : حصّل جذره .

٦٤٦٦ - جِذْر ، جَذْر ، شِرْش Racine (F).
Root (E).
عضو رئيسي في النبات يمكنه من التغذية والصمود في التربة . والجذر يكون عادة في التربة وينمو باتجاه العمق من فوق الى تحت يتميز بشعيراته الماصة التي تمتص الماء والغذاء وبحوفله الطرفي الذي يشق له الطريق || والجذر لا ينمو من طرفه بل من منطقة نموه الواقعة بين الشعيرات الماصة والحوفل || والجذور قد تكون بالنسبة الى شكلها واتجاهها وموقعها وتدية وعرضية ومتشعبة وهوائية وتنفسية .

٦٤٦٧ - جِذْر عَرَضِي* Racine adventive (F).
Adventitious root (E).
هو كل جذر ينتشب من الساق مباشرة .

٦٤٦٨ - جِذْر مُتَشَعِّب* ، جِذْر حِزْمِي ، جِذْر مُتَفَرِّع
Racine fasciculée (F).
Fasciculate root (E).
يدعى الجذر متشعباً او حزمياً عندما يكون نموه يضاهي نمو الجذر الاصلي كما في الحنطة والبصل .



جُدَيْحة


جذر عرضي



جذر متشعب

النبات	La Plante
اثرارة	Épine-vinette
اجاص	Poirier
اخيون	Vipérine
اذريون الماء	Populage des marais
اربس	Arabette
ارقطيون	Bardane
آس ، حبلاس	Myrte
اشقيل	Scille
اضاليا	Dahlia
اكيدنيا	Néflier du Japon
الآمية	Passiflore
اوكاليبتوس	Eucalyptus
اريترون	Erythrone
بتولا	Bouleau
برقوق	Prunier épineux
بقس	Buis
بلّيس ، عنصيف	Pâquerette
بندق	Noisetier
بنفسج	Violette
بوصير	Molène
بيقية	Vesce
بيلسان ، خمان	Sureau
تبغ	Tabac
ترمس	Lupin
تفّاح	Pommier
تفاف	Laiteron
توليب	Tulipe
تين	Figuier
ثوم	Aïl
جلبان	Gesse
جوز	Noyer
جويسة	Aspérule
حرف الماء	Cardamine des prés
حسيكة	Bident
حشيشة الحفر	Barbarée
حشيشة الخطّاف	Chélidoine
حشيشة السعال ، فرفارة	Tussilage
حشيشة القزاز ، لِّين	Mouron des oiseaux
حندقوق	Mélilot
حوذان	Renoncule
خبّازى	Mauve
خبّيزة	Guimauve
خربق	Rose de Noël
خردل برّي ، لبان	Moutarde des champs
خزام	Réséda
خزامى	Lavande
خلاف	Eleagne
خلنج	Bruyère
خوخ	Prunier
درّاق	Pêcher
دردار	Orme
ذيل الثعلب	Alopécure des champs
ريحان برّي	Calament acinos
زعرور	Aubépine
زعفران	Crocus; Safran
زمزريق	Gaînier
زنبق	Lis
زهرة الثلج	Perce-neige
زهرة الربيع	Primevère
زهرة اللبن	Galanthe
زيزفون	Tilleul
سرفل	Cerfeuil
سرفل برّي	Chérophylle
سطاقس	Épiaire
سعادى	Laîche
سكع	Cyclamen
سلجم	Colza
سمفورين	Symphorine
سنديان	Chêne
سنط	Acacia
سورنجان	Colchique
سيسارون	Chervis; Panais
شرم	Charme
شرونة	Seneçon
شقّار	Anémone
شقيق	Coquelicot
شمار	Fenouille
شمرة مرّة	Tabouret
شيلك	Fraisier
صعتر	Thym
صفصاف	Saule
صناب	Cardamine
صنوبر	Pin
طقسوس	If
عدس	Lentille
عرن	Sainfoin
عشبة البواسير العقداء	Scrofulaire
عشقة	Lierre grimpante
عصاف	Passerage
عصل	Rhododendron
عوسج	Ronce
غاليون	Gaillet
فاشرشين	Tamier
فربيون	Euphorbe
فصّة	Luzerne
فول	Fève
فيرونيكا	Véronique
قبرية	Corydalle
قتّ	Minette
قرعيّات	Cucurbitacées
قضاب	Pervenche
قندلي	Marronnier
قنطريون	Centaurée
قوقحان	Matricaire
قويسة	Sauge
قيقب	Érable
كرز	Cerisier
كستنة	Châtaigner
كشمش	Groseillier
كفنة مدادة	Lierre terrestre
كنسوده	Consoude
لاميون	Ortie fétide
لبلاب	Liseron
لِّين ، شبرق	Bugrane
لخنيس	Lychnis
لزّان	Cytise
لزولة	Luzule
لسان الحمل	Plantain
ليلك	Lilas
ليمون	Citrus
مازريون	Daphné
مرّان	Frêne
مشمش	Abricotier
ملفوف	Chou
نبق	Nerprun
نرجس	Narcisse
نسرين	Églantier
نضم	Sarrasin
نفل	Trèfle
هندب برّي	Pissenlit
هندباء	Chicorée
هليون	Asperge
ورد	Rosier
وزّال	Ajonc


الجدول الثاني – شكل جدرة الطلع
وحجمها الميكروني




١) اثرارة. ٢) اجاص. ٣) اريس. ٤) اشقيل. ٥) اضاليا. ٦) الآمية.
٧) اوكالبتوس. ٨) ابريترون. ٩) بتولا. ١٠) بقس. ١١) بندق.
١٢) بنفسج. ١٣) بيقية. ١٤) تبغ. ١٥) تفاح. ١٦) توليب.
١٧) تين. ١٨) ثوم. ١٩) جوسة. ٢٠) حرف الماء. ٢١) حشيشة
السعال. ٢٢) حشيشة القزاز. ٢٣) حوذان. ٢٤) حور.



٢٥) خبّازي. ٢٦) خبّيزة. ٢٧) خربق.٢٨) خزامي. ٢٩) خلنج.
٣٠) خوخ. ٣١) دزّاق. ٣٢) دردار. ٣٣) ذيل الثعلب. ٣٤) زعرور.
٣٥) زعفران. ٣٦)زمزريق. ٣٧) زنبق. ٣٨) زهرة الربيع. ٣٩) زهرة
اللبن. ٤٠) زيزفون. ٤١) سطاقس. ٤٢) سكع. ٤٣) سلجم.
٤٤) سنديان. ٤٥) سنط. ٤٦) شرم. ٤٧) شقار. ٤٨) شقيق.




٤٩) شمار. ٥٠) شيلك. ٥١) صعتر. ٥٢) صفصاف. ٥٣) صناب.
٥٤) صنوبر. ٥٥) طقسوس. ٥٦) عرن. ٥٧) عشبة البواسير.
٥٨) عصل. ٥٩) عوسج. ٦٠) غاليون. ٦١) فاشرشين. ٦٢) فرامبواز.
٦٣) فربيون. ٦٤) فول. ٦٥) قبّرة. ٦٦) قثّ. ٦٧) قرعيّات.
٦٨) قطرم. ٦٩) قندلي. ٧٠) قوقحان. ٧١) قويسة. ٧٢) قيقب.




٧٣) كرز. ٧٤) كشمش. ٧٥) كنسودة. ٧٦) لاميون. ٧٧)لبلاب.
٧٨) لبّين. ٧٩) لزّان. ٨٠) لزولة. ٨١) ليمون. ٨٢) مازريون.
٨٣) محلب. ٨٤) مشمش. ٨٥) ملحي. ٨٦) ملفوف. ٨٧) منثور.
٨٨) نبق. ٨٩) نرجس. ٩٠) نسرين. ٩١) نضم. ٩٢) نفل.
٩٣) هليون. ٩٤) هيفيان. ٩٥) ورد. ٩٦) وزّال.



جذر هوائي


جذر وتدي


جذمور


جذير


جذيمة


جذينة

٦٤٦٩ - جِذْر هَوَائي* Racine aérienne (F). Aerial root (E).
هو جذر عرضي كما في الاثأب يخرج من الساق الهوائية ومن فروعها ويتدلى في الفضاء حتى التربة حيث ينشب فيها جذيراته .

٦٤٧٠ - جِذْر وَتَدِيّ* ، جِذْر عَمُودِي ، جِذْر جَنِيني Racine pivotante (F). Tap root (E).
هو الجذر الاصلي نمى وعظم وغار في الارض عمودياً .

٦٤٧١ - جَذْرِي Radical

٦٤٧٢ - جَذْرِيَّات Rhizopodes (F). Rhizopoda (E).
صف كائنات حيوانية دنيا من الأوالي عديد الفصائل والاجناس تجمعها اربع رتب تنتمي الى شعبتين شعبة الجذريات الشبكية وشعبة الجذريات الفصية . معظمها يعيش في البحار وبعضها في الماء العذب .

٦٤٧٣ - جَذْرِيَّات شَبَكِيَّة Rhizopodes réticulés (F). Reticulated rhizopoda (E).
شعبة من الجذريات تشمل رتبة الشعاعيات ورتبة المنخربات

٦٤٧٤ - جَذْرِيَّات فَصِّيَّة Rhizopodes lobés (F). Lobate rhizopoda (E).
شعبة من الجذريات تشمل رتبة الشمسيات ورتبة النفاضات.

٦٤٧٥ - جَذَع Taurillon (F). Young bull (E).
هو العجل في السنة الثانية من عمره والانثى جذعة .

٦٤٧٦ - جَذَع Antenais (F). Teg (E).
هو من الضأن ما له سنة كاملة تامة . والانثى تدعى جذعة والجمع جذاع .

٦٤٧٧ - جِذْع Stipe
هو ساق النخل وما اشبه تكون بمعظمها شبه اسطوانية لا فروع لها . اوراقها هامية .

٦٤٧٨ - جِذْعِي Caulinaire (F). Cauline (E).
نعت تعريفي يطلق على الاوراق الناشبة في الساق بخلاف الاوراق النامية على الفروع .

٦٤٧٩ - جِذْل Culée, Estoc, Souche, Moignon (F). Trunk, Stock, Stump (E).
الجذل هو اصل الشجرة او الجزء من الجذع او الارومة الباقي في الارض بعد قطع الفرع . ج جذال وأجذال وجذول .

٦٤٨٠ - جِذْم Racine (F). Root (E).
الجذم الجذر . ج جذوم واجذام .

٦٤٨١ - جَذْم Section
هو المقطع .

٦٤٨٢ - جَذْم عَرَضي ، قَطْع عَرَضي Section transversale (F). Transversal section (E).

٦٤٨٣ - جَذَمَة
بلحات يخرجن في قمع واحد . مجموعها يقال له جذمة .

٦٤٨٤ - جُذْمُور* ، رِيزُوم Rhizome
هو الساق النباتية الارضية الشبيهة بالجذر العرضي .

٦٤٨٥ - جُذْمُورِيَّات الرُؤوس ٥ Rhizocéphales (F). Rhizocephales (E).
رتبة من القشريات الدنيا . فصائلها واجناسها قليلة العدد. جميع انواعها طفيلية . بعضها كالصقلين والبيغور يتطفّل على القشريات اخصها عشاريات الارجل || اجسامها جرابية الشكل. دعاميصها فقط تتصف بصفات القشريات.

٦٤٨٦ - جُذُور طُفَيْلِيَّة Racines endophytes (F). Endophytes roots (E).
هي جذور النباتات الطفيلية التي تنمو وتتغذى من النباتات التي تعيش عليها .

٦٤٨٧ - جُذَيْر* ، شُرَيْش Radicelle (F). Radicle (E).
هو من الجذور ما يتفرع عن الاصلي والعرضي والوتدي الخ ... وهو الذي يحمل الشعور الماصة والحوقل .

٦٤٨٨ - جَذِيم ٥ Rhizophère (F). Rhizopter (E).
الجذيم الطبقة من التربة التي تكثر فيها جذور النبات .

٦٤٨٩ - جُذَيْمَة ٥* Troncatella (S). Troncatelle (F). Troncatella (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجذيميات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش بين الاعشاب وتحت الجثالة في المواقع الرطبة || اصدافها رقيقة ، شفافة ، ملونة ، اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، مقطوبة الاعقاب ، خماسية الدورة الحلزونية ، غائرة الخط اللولبي .

٦٤٩٠ - جُذَيْمِيَّات ٥ Troncatellidae (S). Troncatellidés (F). Troncatellidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها رقيقة ، ملوّنة ، متباينة الاشكال ، يكثر فيها الاسطواني . جميعها خماسية الدورة الحلزونية . اجسامها صغيرة . افواهها مجهزة بأخطام غليظة مستطيلة || اعرف اجناسها واشهرها الجذيمة والفصيمة .

٦٤٩١ - جَذِينَة ٥* Amphiprionus (S). Amphiprion (F). Amphiprionus (E).
جنس اسماك بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد تألف بحار المناطق الحارة اخصها المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، مبططة الجرم ، تطول من ١٢ الى ٢٠ سم. اثوبها جميلة الالوان الزاهرة الزاهية اخصها الاحمر والازرق والصنابي والاكهب ، جميعها مجذعة بخط معترض اسود || لحومها متوسطة الصنف، مأكولة .

٦٤٩٢ - جِراب ، جِرابيّة Follicule (F). Follicle (E).

الثمرة الجرابية هي الثمرة اليابسة المؤلفة من خباء واحد ينفلق عن شق بطني يحوي بزرة واحدة او عدة بزور.

٦٤٩٣ - جِراب الشَلْخ ◦ Sac de l'édéage

جراب مادة التناسل الحيوية في ذكور الحشرات .

٦٤٩٤ - جِرابيّات Marsupiaux, Didelphiens (F). Marsupials, Didelphia (E).

رتبة حيوانات من الثدييات اللامشيميات . عديدة الفصائل والاجناس . اشهر اجناسها القنقر والسريغ . اناثها تتميز برحمها رحم باطني يتكون فيه الجنين وينمو حتى الوضع ورحم خارجي وهو عبارة عن جراب رحب العب مركزه تحت البطن يقيم فيه الرضيع حتى فطامه .

٦٤٩٥ - جَراد* Acridien, Criquet, Sauterelle (F). Acridian, Grasshoppers, Locust (E). Feldheuschrecke (D).

جنس حشرات مضرة من فصيلة الجراديات ورتبة مستقيمات الاجنحة . انواعه كثيرة العدد اشهرها واضرها الجراد الرحال والجراد المراكشي || الحشرة الكاملة كبيرة القد لونها يختلف باختلاف نوعها . ذكورها ازهى من اناثها واصغر حجماً . رأسها مستطيل الشكل ، شديد الانحراف الى الداخل ، نافوخه مشرف حاد . زباناها خيطية قصيرة ، فواصلها نحو العشرين . زناها مركبة . فكها قاضم . كوسلها الذي يلحف جوشنها مؤلف من ثلاثة اكظار كظر حرفي وسطي وكظران جانبيان يتخللها ثلاثة ميازيب . بطنها مستطيل مركب من ١٠ ترجات و ٨ استرنات عند الاناث ومن ١٠ ترجات و ٩ استرنات عند الذكور . ارجلها الخلفية طويلة معدة للقفز . سيقانها مسننة منشارية . سروئها مستطيل تغرزه الجرادة في التربة رزماً يراوح عدد ما تضمه كل منها من ٣٠ الى ٩٠ سروة . وترز الجرادة الرزم على عدة دفعات من ٣ الى ٦ . اما الذكر فيكوم الانثى قبل كل رزة . وعملية الكوم هذه تدوم كل مرة من ساعتين الى ست ساعات || تضع الانثى في اثناء حياتها نحو ٣٠٠ سروة تنقف بعد رزها بنحو اربعة اسابيع ان كان ذلك في الصيف والربيع اما في الشتاء فالنقف لا يتم الا بعد ثمانية او عشرة اسابيع || والسرء عند نقفه وظهوره يدعى دباً ويكون لونه الى الخضرة وطوله نحو ٩ م. وبعد ساعة او ساعتين من الصوم تبدأ الدبا بالتجمع ويتحول لونها الى السمرة تعلوها بقع خضر وهو الانسلاخ الاول والدور الثاني من حياتها فتدعى اذ ذاك قص ويبلغ طولها نحو ١١ م. فتتحرك وتتغذى ولكن بدون ضرر يذكر || ثم يأتي الدور الثالث مع الانسلاخ الثاني فينجلي في الحشرة اللون الاسمر تتخلله بقع نارية وتظهر نتوءات الاجنحة ويصل طول الحشرة الى نحو ١٥ م. فتدعى عندئذ البرقان ويمكنها ان تتحرك في اليوم الواحد نحو الف متر ويصبح ضررها ملموساً || ثم الدور الرابع مع الانسلاخ الثالث فيبلغ طول الحشرة الانثى نحو ٣٠ م. والذكر ٢٥ ويتغلب اللون الاصفر فتعلوه بقع وخطوط سمر وتصبح نتوءات الاجنحة اكثر وضوحاً . ويعرف عنها بالمُسَيَّح ويمكنها ان تتحرك نحو الفي متر فيشتد ضررها ويكثر اذاها || ثم الدور الخامس مع الانسلاخ الرابع حيث يبلغ طول الحشرة الانثى نحو ٤٠ م. والذكر ٣٥ وتصبح نتوءات الاجنحة جلية . فتدعى عند ذاك الكتفان ويمكنها ان تتحرك في اليوم الواحد نحو خمسة آلاف متر . تزحف جماعات متراصة رعيلها عدة آلاف فيعم ضررها ويشمل كل ما هو اخضر || ثم الدور السادس مع الانسلاخ الخامس حيث تبلغ الحشرة طورها الكامل وحجمها النهائي فيميل لونها الى الحمرة وتظهر اجنحتها كاملة فتمتطي الجواء من اليومين الى الاسبوع فاكثر وتدعى اذ ذاك بالخيفان ثم تستقر على الارض ارجالا لا يقل عدد رعيلها الواحد عن مئات الالوف فتلتهم كل نبات اخضر ثم تعف عن الاكل ، ولا تنقطع بتاتاً ، عند بلوغها طور التناسل فيصفر لونها وتكوم ذكورها اناثها وتدعى عندئذ الجراد . اما اجيالها الحولية فثلاثة وتختلف مدة حياة الجيل باختلاف الفصل الذي يعيش فيه . ففي الربيع تبلغ مدة حياة الجيل نحو ١٠٠ يوم وفي الصيف نحو ١١٥ وفي الخريف نحو ١٢٥ .

٦٤٩٦ - جَراد أحْمَر الجَناح*

Acrotylus insubricus (S). **Acrotyle, Criquet nomade** (F). **Red locust, Red winged locust** (E). **Nomadacris-Schrecke** (D).

نوع من الجراد صغير الجثة ، بني الثوب اطحل المواج . اجنحته الخلفية حمر القاعدة والانتشاب . طول الذكر يراوح من ١٤ الى ١٧ م. والانثى من ١٩ الى ٢٥ م اضراره قليلة . يعيش في المناطق الساحلية المعتدلة .

٦٤٩٧ - جَراد الأرز* Aiolopus strepens (S). Locuste du riz (F). Locust of rice (E).

نوع من الجراد صغير الجثة طول الذكر يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. والانثى من ٢١ الى ٢٨ . ثوبه الى البني العابق المبقع . يغزو زراعات الارز فيركب النبات ويوقع به اشد الاذى .

٦٤٩٨ - جَراد الصَحْراء*

Schistocera gregaria (S). Criquet pélerin (F). Desert locust (E). Wanderheuschrecke, Wüstenheuschrecke (D).

نوع من الجراد المتوسط القد موطنه صحاري الجزيرة والسودان والحبشة وشمال افريقية || تمر الحشرة في مختلف ادوارها الحياتية بعدة الوان من الاخضر العابق الموشم بالاسمر الى الاخضر الاصفر فالرمادي الاصهب . اما جوشنها فزركش || يتميز هذا الجراد بعدم خاصية التجمع الكثيف ، ورعيله عند الرحيل يتألف من اسراب مبعثرة قليلة العدد .

٦٤٩٩ - جَراد الماء Exocet, Poisson volant (F). Flying-fish (E).

هو الخطاف ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٦٥٠٠ - جَراد إيطالي* Calliptamus italicus (S). Criquet italien (F). Italian locust (E). Italienische Feldheuschrecke (D).

نوع من الجراد صغير الجثة طول الذكر يراوح من ١٣ الى ٢٦ م. والانثى من ٢١ الى ٣٦ // ثوبه الى الغبرة الحديدية الموشحة بالاسمر . اجنحته الخلفية وردية الانتشاب والزام الاول . ظنابيب سيقانه الخلفية الى الجؤوة. اضراره متفاوتة لاقياسية .

٦٥٠١ - جَراد بَحْري* ، كَرْكَند

Palinurus vulgaris (S). **Langouste** (F). **Spiny lobster** (E).

ويدعى ايضاً جراد البحر . حيوان بحري مأكول من




جراد




جراد أحمر الجناح



جراد الأرز




جراد الصحراء



جراد إيطالي



جراد بحري


جراد جزائري

القشريات العشاريات الاقدام. قال الجاحظ عن الشريف : « هو حيوان له رأس مربع وله مما يلي رأسه صدف خزفي ونصفه الثاني لا خزف عليه وله في كلا الجانبين عشرة ايد طوال شبيهة بايدي العناكب الا انها كبار جداً منها ما هو قدر الرغيف ومنها ما هو دون ذلك . وهو كثير بساحل بلاد الغرب ويأكلونه مشوياً ومطبوخاً وله قرنان دقيقان احمران وعيناه بارزتان مدليتان من رأسه » .

٦٥٠٢ - جَرَاد جَزَائِري*

Eupropocnemis piorans (S). Criquet algérien (F). Algerian locust (E).

نوع من الجراد متوسط الحجم طوله نحو ٤٠ مم. ثوبه اغبر اللون ، كوسله اسمر ، ارجله الخلفية بنفسجية . ينشط ويتكاثر من حين الى آخر فيؤذي الزراعات الساحلية من الجزائر الى ليبيا ومصر .


جراد رحال

٦٥٠٣ - جَرَاد رَحَّال*

Locusta migratoria (S). Criquet migrateur (F). Migratory locust (E). Wanderheuschrecke (D).

نوع من الجراد كبير الجثة . الذكر منه يطول نحو ٥٠ مم. وبسطته ٩٠ والانثى تطول نحو ٥٥ مم. وبسطتها ١٠٠ مم. ثوبه متفاوت الالوان المتاوجة المتداخلة يغلب فيه الاصفر عند الطور التناسلي || يعتبر من الانواع العميمة الانتشار الكثيرة الضرر .


جراد مراكشي

٦٥٠٤ - جَرَاد مراكشي*

Dociostaurus maroccanus, Stauronotus maroccanus (S). Criquet marocain, Stauronote (F). Maroccan locust (E). Marokkanische wanderheuschrecke (D).

نوع من الجراد متوسط القد طول الذكر نحو ٢٥ مم. والانثى ٣٣ ثوبه حنطي اللون تعلوه خطوط سمر . كوسله مصلب الجوانب . حراقفه الامامية مرقوشة بالاسود . ظنابيب سيقانه الخلفية الى الجوزة تعلوها بقعة صفراء . مهده الاصلي صحراء تشاد ومنها تشتت والف عدة مناطق. يعتبر من الانواع الضارة الشديدة الاذى .


جرارة

٦٥٠٥ - جَرَاد مِصْرِي

Anacridium Aegyptium (S). Criquet égyptien (F).

نوع من الجراد كبير الجثة طول الذكر يراوح من ٣٢ الى ٥٦ مم. والانثى من ٥٠ الى ٦٦ مم. ثوبه اطحل اللون عابق المواج . كوسله خشن الملمس . كظره اصهب اللون احجن الشكل تعترضه ثلاثة اخاديد . حذفاره اسطواني مستقيم . حراقفه الخلفية ثلاثية التوشيم الاسمر. مجدافه اغبر اللون تعلوه مشحة سمراء . جناحه شفاف تتوسطه بقعة رمداء || يعيش قرب الشواطئ بين الادغال والاشجار. اضراره موقعية وهو من الانواع التي لا ترغب في الهجرة .


جرَّاقة

٦٥٠٦ - جَرَادَة ، جُنْدُب

Sauterelle, Criquet, Locuste (F). Grasshoper, Locust (E).

واحدة الجراد . الذكر والانثى فيه سواء . يقال هذه جرادة ذكر وهذه جرادة انثى كنملة وحمامة . قال الاصمعي اتيت البادية فاذا اعرابي زرع براً له فلما قام على سوقه وجاد سنبله اتاه رجل جراد فجعل الرجل ينظر اليه ولا يدري كيف الحيلة فيه فانشأ يقول :

مر الجراد على زرعي فقلت له
لا تأكلن ولا تشغل بافساد
فقام منهم خطيب فوق سنبلة
إنا على سفر لا بد من زاد

٦٥٠٧ - جُرَادَة

Ecorce (F). Bark (E).

الجرادة : ما يقشر من العود .

٦٥٠٨ - جَرَادِيَّات

Acrididés, Acridiens, Locustidés (F). Acrididae, Acridia, Locustidae (E). Acrididae, Locustidae (S).

فصيلة الجراد من مستقيمات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة يبلغ عددها نحو ١٠٠٠٠ منها الآبدة التنوخة ومنها الجوابة ترحل من مكان الى مكان . قرونها الاستشعارية خيطية قصيرة . ارجلها الخلفية مستطيلة معدة للقفز . ارساغها مؤلفة من ثلاث عقل وعضو السمع عندها في الحلقة البطنية الاولى . قرونها الشرجية لاعقدية واشرتها مجهزة للثقب .

٦٥٠٩ - جَرَّارَة*

Scorpion belisar (F).

نوع من العقارب صغير القد اصفر اللون يجر ذنبه على الارض بخلاف ما تفعل العقارب اذ انها ترفع ذنبها .

٦٥١٠ - جَرَّارَة

Tracteur (F). Tractor (E).

هو التراكتور ، اطلبه .

٦٥١١ - جَرَاز

الجراز نبات يظهر مثل القرعة بلا ورق يعظم حتى يكون كأنه الناس القعود ثم يدق رأسه وينور نوراً كالدفلى تبهج منه الجبال ولا ينتفع به في شيء من مرعى ولا مأكل (اللسان) عن ابي حنيفة .

٦٥١٢ - جَرَّافَة

Bulldozer

هي المنساح ، اطلبه .

٦٥١٣ - جَرَّاقَة ٥*

Globicephala melaena (S). Globicéphale noir, Dauphin pelote (F). Finless black Dolphin (E).

حيوان بحري ولود لبون من فصيلة الدليفينيات ورتبة الحيتان . اعطانها بعض مناطق المحيط الهادي والهندي . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الاسماك والرخويات || جسمها شبه وشعي الشكل يطول نحو ستة امتار . مسكها مالس ، عادم الشعول . ثوبها الى السمرة السوداء المواج . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الخطم . اسنانها كثيرة ، حادة ، متماثلة في الفكين . عيناها صغيرتان ، ماسحتان . نيسمها نقرة تتوسط الجبهة . زعانفها الظهرية والصدرية معتدلة الحجم ، منجلية الشكل . زعنفتها الذيلية فارقة هلالية التقعير . تصاد لمسكها وزيتها ولحمها المتوسط الصنف .

٦٥١٤ - جُرَام

Dattes sèches (F). Dry dates (E).

الجرام والجرام : التمر اليابس .

٦٥١٥ - جُرَامَة

Glane (F). Handful (E).

الجرامة قصر البر والشعير تلقط فتدق ثم تنقى .

٦٥١٦ - جَرَامِز

Membres de l'animal (F). Members of animal (E).

الجرامز : قوائم الوحش. يقال ضم الثور جرامزه اي قوائمه . الواحدة جرموز .

٦٥١٧ - جَرَانْتِيه Trigle (F). Trigla (E).
جنس اسماك بحرية مأكولة تدعى الطريخ ، اطلبه .

٦٥١٨ - جَرَب Gale (F). Itch, Scab (E).
مرض جلدي طفيلي تحدثه بعض القراديات اخصهـا الجَرَبِيات .

٦٥١٩ - جَرَب الأنف Noir museau, Vivrogne (F).
بثور مستديرة تبدو غبراء اللون ثم تسمر مركزها قصبة انف الضأن يسببها العل القملي .

٦٥٢٠ - جَرَب أملس Sarcopte lisse (F).
هو العل الأملس .

٦٥٢١ - جَرَب حَشَفي Gale des oiseaux (F).
مرض جلدي يصيب الطير في قوائمه .

٦٥٢٢ - جَرَب قُمْلي Sarcopte de la gale (F).
هو العل القملي .

٦٥٢٣ - جَرَب مُتَقَلِّب Sarcopte changeant (F).
هو العل المتقلب .

٦٥٢٤ - جَرَب ناشف Gale sèche (F).
هو العل القملي يتطفل على المواشي فيؤذيها .

٦٥٢٥ - جَرْبَاء Terre aride (F). Barren ground (E).
الارض المحلة المقحوطة .

٦٥٢٦ - جَرْبَاع Sterigma (S).
Sterigma (F). Sterigma (E).
جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء مستطيلة الزغب . اوراقها السفل رمحية النصال ، العليا اهليلجية مسننة الحتار . ازهارها طرفي . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون . تنويرها صيفي . ثمارها احادية البزور المتضخمة .

٦٥٢٧ - جِرْبَة Ferme, Métairie (F).
Land, Small farm (E).
الجربة والجريب هي المزرعة وكل ارض أصلحت لزرع او غرس . ج أجربة .

٦٥٢٨ - جَرْبَع Forsythie (F). Golden bells (E).
هو الهيفل ، اطلبه .

٦٥٢٩ - جُرْبُوعَة *٥ Holocentrus jarbua (S).
Holocentre jerbua (F). Holocentrus jarbua (E).
نوع من السنفق . سمكة بحرية بيوض من فصيلة العنقديات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانهـا معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي والهادي والهندي والبحر الاحمر . تعتبر من اسماك التقاف . قوتها القشريات والحيوانات الدنيا والنبوت البحرية || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها متداخل الالوان فيه الارجواني والبرتقالي والفضي ويعلوها في جانبيها ثلاثة خطوط سود . زعانفها ملونة بالوان الجسم . رأسها مخدروني الشكل ، معتدل الفطم . شدقها متوسط الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها صغيرة ذربة ، تمتد الى الحنك . عيناها كبيرتان ، ناشزتان ، رفيعتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية واحدة . زعنفتها الذيلية هلالية الشكل || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٦٥٣٠ - جِرْبِيَاء Vent du Nord-Ouest (F).
North-West Wind (E).
هي الريح الشمالية الغربية . ريح مهبها بين الشمال والغرب وجهتها بين الجنوب والشرق .

٦٥٣١ - جَرَبِيَّات Sarcoptidae (S).
Sarcoptidés (F). Sarcoptidae (E).
فصيلة حشرات طفيلية من القراديات اجسامها صغيرة القد شبه مستديرة تطول نحو ١ م . الوانها الى السمرة ، ارجلها ثمانية . انواعها عديدة تتطفل على جميع الثدييات ولا تعف عن الطير وقد تركب الانسان وتؤذيه . تثقب الجلد وتحفر فيه انفاقاً متشعبة تضع فيها صفبها وتموت فينقف الصغب عن يرقات تبلغ كامل تطورها ونموها بعد انسلاخها الثالث فتسارع الى الدحاب ثم تموت الذكور وتعود الاناث الى حفر الانفاق ووضع الصغب . جيلها يراوح من اسبوعين الى ثلاثة .


٦٥٣٢ - جَرَبِيَّة Scabieuse (F). Scabious (E).
هي السكابيوزا ، اطلبها .

٦٥٣٣ - جَرْبِيدي * ، كَحْلاء
Pagellus centrodontus, Sparus centrodontus (S).
Pagel centrodonte, Spare marron, Rousseau de Nice (F).
نوع من السمك المأكول المشهور من فصيلة الاسبوريات . يكثر وجوده في البحر المتوسط . يتميز بكبر رأسه وبشوك زعنفته الظهرية . جسمه يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبه اكحل اللون فضي المواج .

٦٥٣٤ - جِرْبِيرَه * Gerberas (S). Gerbera (F).
نبات نجمي تزييني معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المركبات . ضروبه وأصرامه عديدة . اوراقها قرصية التركيب معنقة مستطيلة النصل المفرض الحافة الازغب الصفحة السفلى . ازهارها فردية الارتكاز تقوم على شماريخ طويلة دقيقة مجوفة القصب . وهي جميلة الشكل عديدة البتلات المستطيلة الزاهية . الوانها كثيرة العدد تختلف باختلاف الضروب والاصرام .

٦٥٣٥ - جِرْبِيرِيَّات Gerbériées (F). Gerberiae (E).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الخبازيات الزغبيات . مهدها امريكة الشمالية . انواعها نحو ١٥ جميعها عطرية الازهار والاخشاب . عرفها حندقوقي . اخشابها صلبة صناعية .

٦٥٣٦ - جِرْبِيل ٥ * Gerbillus (S).
Gerbille (F). Gerbil (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . انواعه نحو ٦٠ جميعها من حيوانات المناطق الحارة تتميز بخفتها ورشاقة اجسامها وكبر عيونها واستطالة جرامزها الخلفية ووفرة صوف اذنابها الطويلة || اجسامها صغيرة القد طولها الكامل يراوح من ٢٧ الى ٤٢ سم . الوانها الى الربدة الصهباء . ظهورها سمر المواج . بطونها بيض || تسرح في الليل . قوتها الاعشاب والجذور والحبوب تخزنها في دهاليز فسيحة تخلدها على حدود الموم بعمق يراوح بين


جربوعة


[illegible]


جربيره


جربيل

٥٠ و ٧٠ سم. اناثها تضع من ٤ الى ٥ مرات في العام الواحد وكل مرة من ٤ الى ٦ ادراص || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٦٥٣٧ - جِرْبِيل الاهرام ٥ ، دِمْسِي
Gerbillus pyramidum (S). Gerbille des Pyramides (F).
نوع من الجربيل موطنه مصر والسودان . جسمه يطول نحو ١٢ سم. وذنبه ١٤ . ثوبه الى الصهبة السمراء يعبق مع اقترابه من الظهر. رأسه قليل السمرة . بطنه الى البياض.

٦٥٣٨ - جِرْبِيل الحقل ٥
Gerbillus campestris (S). Gerbille champêtre (F).
نوع من الجربيل موطنه هضاب تونس والجزائر. ثوبه الى السمرة يعلوه مواج اشهب . بطنه تبني اللون .

٦٥٣٩ - جِرْبِيل الهند ٥ Gerbillus indicus (S). Gerbille de l'Inde (F).
نوع من الجربيل موطنه الهند والافغان وسرنديب . يألف الهضاب الدغلة القريبة من الحقول المزدرعة . يعيش جماعات كثيرة العدد. جسمه يطول نحو ١٥ سم. وذنبه ١٧ .

٦٥٤٠ - جِرْبِيل مصري ٥ Gerbillus gerbillus (S). Gerbille d'Egypte (F).
نوع من الجربيل موطنه مصر والسودان والنوبة والحبشة . جسمه يطول نحو ١٤ سم. وذنبه ١٦ . ثوبه الى الربدة الصهباء يعبق مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن .

٦٥٤١ - جِرْثَام ٥ Germicide (F). Germicidal (E).
اسم يطلق على كل مادة تقضي على الجراثيم المؤذية .

٦٥٤٢ - جِرْثَمَة Germiniparie (F). Germinipary (E).
الجرثمة التكاثر جرثومياً في النبات .

٦٥٤٣ - جُرْثُول *٥ Rhyacophilus glareola (S). Rhyacophile, Chevalier glaréole (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق وفصيلة الزقزاقيات. اعطانه تمتد من الهند الى اروبة الشرقية والغربية يجوبها كل عام . يألف البحيرات ومجاري الماء . قوته الاعشاب والهوام والحشرات وبعض البذور البرية || جسمه صغير القد ، مستطيل الساق والمنقار ، قصير الذنب . ثوبه اسمر الصفحة العليا ، اغبر السفل . صدره منمش بالاسمر القاتم || يدثن عشه في افحوص يحتفره بين الادغال القريبة من مجاري الماء . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٥ بيضات بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٦٥٤٤ - جُرْثُومَة ، رَشِيم Germe (F). Germ (E).
الجرثومة بمعنى التخصيص هي جنين البزرة وبمعناها الشامل تدل على جسم عضوي مجهري يعيش ويتناسل . وجرثومة الشيء . اصله .

٦٥٤٥ - جُرْثُومَة النَتْرَجَة ، بكتيرية النَتْرَجَة خَمِيرَة النَتْرَجَة
Nitrobactérie, Ferment nitrificateur (F). Nitrobacteria (E).
هي الجرثومة التي تحول الاملاح الامونياكية الى نيتريت والقسم الآخر منها يحول النيتريت الى نيترات قابل التمثيل من النبات .

٦٥٤٦ - جُرْثُومَة النَمْل Fourmilière (F). Ant-hill (E).
هي قرية النمل .

٦٥٤٧ ٥ جُرْثُومِيّ Germinipare (F). Germiniparous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يتكاثر جرثومياً .

٦٥٤٨ - جِرْثِمَة Gorge (F). Throat (E).
الجرثمة هي الحنجرة .

٦٥٤٩ - جَرَج الجرج هي الارض الغليظة .

٦٥٥٠ - جَرْجَار
الجرجار : نبت طيب الريح . قال ابو حنيفة : عشبة لها زهرة صفراء وقال النابغة يصف خيلاً :
يتحلب اليعضيد من اشداقها صفراً مناخرها من الجرجار
والجرجار : حبة الزيتون تقع قبل القطاف .

٦٥٥١ - جُرْجُب Ventre (F). Stomach (E).
الجرجب هو البطن والجرجبان كذلك ج جراجب .

٦٥٥٢ - جِرْجِر Lupin cultivé (F). Lupine (E).
هو الترمس الزراعي ، اطلبه .

٦٥٥٣ - جِرْجِس Perla
الجرجس نوع من الهوام تشبه البعوض الصغار .

٦٥٥٤ - جِرْجِسِيَّات Plectoptera (S). Plectoptères (F). Plectoptera (E).
رتبة حشرات دقيقة نحيلة من طبقة اليوميات اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الهوام التي تقضي حياتها السرئية واليرقية في الماء .

٦٥٥٥ - جِرْجِير * ، رُكَّة ، كَشَاة ، إيهَقَان
Eruca sativa (S). Roquette (F). Rocket (E). Echte gartenrauke (D). Ruca, Ruchetta (I).
بقلة حولية وبحولة من فصيلة الصليبيات . اوراقها مأكولة مستحبة تحتوي على بعض الفيتامينات واخصها الفيتامين « ا » وبعض الكلسيوم والفسفور والمواد الحريفة . والجرجير منبه مدر للبول مضاد للحفر. بذوره منقطه كالخردل واكلها يحرك القوة الجنسية وعصير اوراقه يفعل ذات الشيء .

٦٥٥٦ - جِرْجِير البَرّ * ، جِرْجِير أرضِي ، بَرْبَارَة
Barbarea vulgaris (S). Barbarée, Cresson de terre, Herbe de la Ste. Barbe (F). Winter cress, Yellow rocket, American cress (E). Frühlingsbarbenkraut (D). Barbarea, Erba di Santa Barbara (I).
نوع من الجرجير البري الباكوري يكثر في الحقول وبين الزروع . اوراقه حريفة تستعمل للتوابل . بزوره منشطة تفعل فعل بزر الجرجير .

٦٥٥٧ - جِرْجِير بَرّي * ، أيْهُقَان
Brassica erucastrum (S). Roquette sauvage (F). Bastard rocket, Wild rocket (E). Gelbweisse hunds rauke, Wilder weisser senf (D). Ruchetta salvatica, Rucola (I).
نوع من الجرجير وهو نبات عشبي بري حولي يوجد بين


جرثول


جرجير


جرجير البرّ


جرجير برّي

الزروع وفي الارض البور. ساقه فرعاء. اوراقه مأكولة حريفة لاذعة قليلة العدد مستطيلة النصل البالغ التفريض. بزوره نافطة تنشط الباه.

٦٥٥٨ - جِرْجِير حَقْلِي* Diplotaxis tenuifolia (S). Diplotaxe sauvage (F). Wall rocket (E). Doppelsame, Stinkrampe (D). Rucola, Sarterelli (I).
نوع من الجرجير البري يكثر في الحقول المزدرعة. سوقه فرعاء. اوراقه ضيقة النصل الشديد التفريض، حريفة الطعم الحاد اللاذع. تستعمل للاكل والتوابل. بزوره نافطة طبية وتنشط الباه.

٦٥٥٩ - جُرْح المِسْمَار Enclouure (F). Prick (E).
اصابة الجزء الحيي من حافر الدابة بمسمار البيطرة.

٦٥٦٠ - جَرَد* ، جَرَذ Eparvin (F). Spavin (E).
ورم عظمي يعتري عرقوب الخيل من الداخل وهو من التزيدات والعيوب الفاضحة..

٦٥٦١ - جَرَد خَارِجِي* Jarde, Jardon (F). Bog-spavin (E).
ورم عظمي يعتري الجزء الاسفل الخارجي من عرقوب الخيل وهو ايضاً من التزيدات والعيوب الفاضحة.

٦٥٦٢ - جَرَد عَال* Courbe (zoot.) (F). Curb (E).
من تزيدات الخيل وهو ورم في اعلى العرقوب من الداخل.

٦٥٦٣ - جَرْدَاب
الجرداب: نبت تعمل منه الحبال (اللسان).

٦٥٦٤ - جِرْدَان Verge (F). Penis (E).
هو قضيب ذوات الحافر ج جرادين. ويقال له الاجرد ج أجارد.

٦٥٦٥ - جَرْدَة ، سَرْدَة Inventaire (F). Inventory (E).
هو البيان الوصفي المفصل بالموجودات واثمانها.

٦٥٦٦ - جَرْدُون Rat
هو الجرذ، اطلبه.

٦٥٦٧ - جُرَذ ، جِرْذَون ، جَرْذُون
Mus (S). Rat (F). Rat (E). Ratte (D).
كنيته ابو جوال، ابو راشد وابو العدرج. جنس دويبات صغيرة القد من عمارة الجرذيات وفصيلة الفأريات انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم. اجسامها مستطيلة رشيقة. رؤوسها مخروطية. مفاصلها ذلقة. عيونها بارزة. آذانها كبيرة. اذنابها طويلة. اثوابها كدرة. تألف الاماكن الآهلة والمساكن. تسرح في الليل. قوتها جميع انواع المواد العضوية والنباتية. وهي، باكثريتها جاسة تحفر اجحارها في التربة || وقد جاء في حديث ضباعة بنت الزبير زوج المقداد بن الاسود قالت: «ذهب المقداد لحاجة يقضيها فدخل خربة فاذا الجرذ يخرج من جحر ديناراً ديناراً حتى اخرج سبعة عشر ديناراً ثم اخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد فقمت فسددت طرف الخرقة فوجدت فيها ديناراً فكانت ثمانية عشر ديناراً. قالت فذهب بها المقداد فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك وقال خذ صدقتها فقال عليه الصلاة والسلام هل أهويت بيدك الى الجحر فقال المقداد لا والذي يعثك بالحق فقال له عليه الصلاة والسلام خذها بارك الله لك فيها.» || انواعه عديدة تشمل الفأر والجرذان اعرفها واضرها ما يتبع.

٦٥٦٨ - جُرَذ أسْوَد*
Mus rattus, M. tectorum (S). Rat noir, R. ordinaire, R. des toits (F). Black rat, Ship rat (E). Hausratte (D).
نوع من الجرذان كثير الاضرار والاذى اعطانه جميع اصقاع العالم. طوله نحو ٢٠ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه الى الربدة الرصاصية السوداء المواج. ظهره اعمق لوناً من بطنه. اذناه كبيرتان حراشف ذنبه تبلغ ٢٦٠ واطباء اناثه ١٢ || ضروبه عديدة تسرح في الليل تعيش على حد سواء في البيوت الارضية والمرتفعة عن الارض وفي السقائف والانبار.

٦٥٦٩ - جُرَذ أشْقَح* Mus rufescens (S). Rat roussâtre (F).
نوع من الجرذ يكثر في الهند وبيرمانيه وسرنديب. ثوبه الى الصهبة يعلوه هلب شائك. بطنه ابيض اللون. طوله نحو ١٨ سم. وذنبه ٢٢ يعيش على الاشجار اخصها النخل والنارجيل حيث يقضي على البسر والجوز.

٦٥٧٠ - جُرَذ الاسكندرية* Mus alexandrinus (S). Rat d'Alexandrie (F).
نوع من الجرذان صغير القد طوله نحو ١٦ سم. وذنبه ١٩. ثوبه الى الربدة السمراء، ظهره جؤوي المواج، بطنه الى البياض الحنطي. يوجد في جميع البلاد انما يكثر في القطر المصري.

٦٥٧١ - جُرَذ المَشَاعِب* ، مَرْنَب
Mus decumanus (S). Rat surmulot, R. des égouts, Surmulot (F). Brown rat, Sewer rat (E). Wanderratte (D).
نوع من الجرذان، كبير القد، كثير الاضرار، شديد الاذى. طوله نحو ٢٤ سم. وذنبه ١٩. ثوبه اكدر اللون، ثبيج ظهره الى السمرة، بطنه الى الصهبة. اذناه كبيرتان. حراشف ذنبه تبلغ ٢١٠. اناثه ثمانية الاطباء. ضروبه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم. تسرح في الليل ويكثر وجودها في المجارير والاماكن الارضية المظلمة.

٦٥٧٢ - جُرَذ النيل Mus niloticus (S). Rat du Nil (F).
نوع من الجرذ موطنه ضفاف النيل. طوله نحو ١٢ سم. وذنبه ١٢ ثوبه الى الكدرة السوية، بطنه اصهب اللون اصفر المواج. يعيش في الحقول المزدرعة.

٦٥٧٣ - جُرَذ سِنْجَابِي Loir (F). Dormouse (E).
هو القرقدن، اطلبه.

٦٥٧٤ - جُرَذ قَزَم Rat nain (F).
هو الزبانة، اطلبها.

٦٥٧٥ - جَرَّذ Emonder (F). To lop, To prune (E).
جرذ الشجرة: شذبها كأنه ازال جرذها اي عقدها.

٦٥٧٦ - جُرْذَان جِرَابِيَّة Phascolomidés (F). Phascolomyidae (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الجرابيات اجناسها وانواعها


جرجير حقلي


جرد


جرد خارجي


جرد عال


جرذ أسود


جرذ أشقح


جرذ الاسكندرية


جرذ المشاعب

قليلة . موطنها بلاد استراليه . جميعها صغيرة القد ربعة الاجسام قصيرة القوائم والذنب . تتميز باظافرها القوية المستطيلة التي تمكنها من حفر التربة .

٦٥٧٧ - جِرْذَون Rat

راجع جرذ .

٦٥٧٨ - جُرَذِيَّات Muridés

عبارة دويبات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات اجناسها اربعة الجرذ والزكين والقنفع والفلندة .



جرش اربد

٦٥٧٩ - جُرَذِيَّات سِنْجَابِيَّة Myoxidae (S). Myoxidés (F). Myoxidae (E).

هي القرقدنيات فصيلة حيوانات من القواضم .

٦٥٨٠ - جَرَز لحم ظهر الجمل ج أجراز .

٦٥٨١ - جُرْزَة Botte de luzerne (F). Truss of lucern (E).

هي الحزمة من القت ونحوه .

٦٥٨٢ - جَرْزَنَة Taille de la vigne (F). Pruning of vine (E).

هي تسريع الكرم اي تشحيله .

٦٥٨٣ - جُرْزُولَة °، جيرُوزِيل °

Dodecatheon (S). Gyroselle (F). Dodecatheon (E).


الاسم العلمي من اليوناني بمعنى «اثنى عشر إلّه» . جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الربيعيات . منبتها بعض مناطق امريكة الشمالية . اوراقها جذرية الانتشاب ، متباينة الاشكال . ازهارها خيمية ، متدلية ، قريبة الشبه بازهار السكع || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

٦٥٨٤ - جُرْزُولَة جِفْرِي ° Dodecatheon Jeffreyi (S). Gyroselle de Jeffrey (F).

نوع من الجرزولة . اوراقها سنانية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. شمراخها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهارها وردية اللون ، صفر القواعد . ضروبها قليلة العدد || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٦٥٨٥ - جُرْزُولَة فريماس ° Dodecatheon frigidum (S). Gyroselle des frimas (F).

نوع من الجرزولة . اوراقها اهليلجية ثم تستدق فتبدو يرمعية الشكل طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم. شمراخها الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. وهو دقيق البنية ، نحيلها . ازهارها بنفسجية اللون ومنها ضرب ابيض || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .



جرفاسة الصفصاف

٦٥٨٦ - جُرْزُولَة فيرجينية ° Dodecatheon maedia (S). Gyroselle de Virginie (F).

نوع من الجرزولة . اوراقها مزوانية الشكل تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٨ سم. شمراخها الزهري يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. عدد ازهارها من ١٠ الى ٢٠ . زهرتها الى الحمرة العابقة . ضروبها كثيرة العدد ، لا فارق بينها سوى خضاب الازهار || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٦٥٨٧ - جُرْزُولَة هَنْدِرْسُن ° Dodecatheon Hendersoni (S). Gyroselle d'Henderson (F).

نوع من الجرزولة . اوراقها اهليلجية تطول نحو ٦ سم. نصالها جميلة الخضار العابق . شمراخها يعلو نحو ٣٠ سم. ازهارها ارجوانية الاطراف ، صفر القواعد والوسط . خيوط الاسدية حمراء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٦٥٨٨ - جُرْسُم ، جِرْسَام Poison

هو السم (التكملة) .

٦٥٨٩ - جَرَش أربد * Grampus griseus (S). Grampus gris (F).

نوع من الجرش . حيوان بحري لبون من الحوتيات متماثلات الاسنان وفصيلة الدلفينيات . موطنه معظم بحار البلاد الحارة ، مبذول في البحر الابيض المتوسط وفي البحر الاحمر || جسمه يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. يتميز بضخامة رأسه شبه المقطوم وبقلة عدد اسنانه ، ستة ازواج فقط في كل فك . عيناه صغيرتان لوزيتان . فكه الاسفل يتقدم الاعلى . شدقه متوسط الرحابة . ثوبه الى الربدة يغبر ويبيض في البطن ويسمر في الايطلين وتشتد سمرته في الظهر || لحمه مأكول وجلده مرغوب فيه .

٦٥٩٠ - جَرْعَة ، عَزِيب ، نَشْعَة ° Dose

الكمية المحدودة من مادة معينة تستعمل على دفعة واحدة .

٦٥٩١ - جُرْف ، جُرُف Berge (F). Steep bank (E).

الجانب الذي بغى عليه الماء من حاشية النهر كل يوم يسقط بعض منه وفي القرآن « افمن اسس بنيانه على تقوى الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار » ج جرفة وأجراف .

٦٥٩٢ - جَرْف Béchage (F). Digging (E).

هو قلب التراب بالرفش او المر .

٦٥٩٣ - جِرْفَاسَة الصَّفْصَاف °* ، جِيُومِتْرَة فَرَاشِيَّة °

Geometra papilionaria, Hipparchus papilionaria (S). Géomètre papillonaire (F). Hipparchus papilionaria (E).

حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الصفصاف والحور والدلب || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ مم. بسطتها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها اخضر اللون اطحل المواج . بطنها كثيف الحمل ، اطحل اللون تعلوه ماجة خضراء || رواشنها عند الشقين الى الخضار الاطحل المواج يتوسطه خط معترض مذبذب قاطب ، حنطي اللون في الزوج الامامي ، اسمره في الزوج الخلفي . اهدابها الى الربدة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك تطول من ٣٦ الى ٤٢ مم. جسمها اسطواني الشكل ، ثلاثي الثمول المتفرقة . ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي تحت القشور او بين شقوق اللحاء ضمن صلجة متهدلة الحبك .

٦٥٩٤ - جَرْفَلَة ٥ Allochtonie (F). Allochtony (E).

الجرفلة انتقال النبات من موقع انباته الى موقع آخر .

٦٥٩٥ - جَرَل Terrain pierreux (F). Stony ground (E).

الجرل والجرل ج أجرال هي التربة الكثيرة الحجارة .

٦٥٩٦ - جَرَمَ Cueillir (F). To gather (E).

جرم الشجرة : جنى ثمارها . وجرم الشاة : جز صوفها.

٦٥٩٧ - جِرْم ، قَدّاء ، طَغْم Volume (F).

حجم الشيء .

٦٥٩٨ - جِرْم فَلَكِيّ Corps céleste (F). Heavenly bodies (E).

الاجرام الفلكية اجسام تدور في الفلك وتسمى عالماً علوياً.

٦٥٩٩ - جِرْمَاز * Portlandia (S). Portlandie (F). Portlandia (E).

جنس نباتات شجرية من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها الاشجار المعتدلة الاحجام ومنها الشجيرات . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها متقابلة معنقة ، اهليلجية النصال المالسة اللماعة . ازهارها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء || لحاء سوق بعض انواعها واخصها الجرماز الكبير الزهر (Portlandia grandiflora) يعتبر من المقويات النشيطة .

٦٦٠٠ - جِرْمَشْق Erable sycomore (F). Sycamore maple (E).

هو القيقب الجميزي .

٦٦٠١ - جِرْمَل * ، فرنكنية Frankenia, Beatsonia (S). Frankénie, Beatsonie (F). Sea heath (E). Frankenie, Seehaide (D). Erba franca (I).

جنس نباتات برية عشبية ومخشوشبة من فصيلة الجرمليات . انواعه نحو ١٥ جميعها من نباتات المناطق البحرية . اوراقها متقابلة صغيرة اذينية . ازهارها ابطية وطرفية .

٦٦٠٢ - جِرْمَلِيَّات Frankeniacées (F). Frankeniaceae (E).

فصيلة نباتات من مزدوجات الفلقة . اجناسها وانواعها قليلة معظمها عشبي . أشهرها الجرمل .

٦٦٠٣ - جُرْمُوز Louveteau (F). Young wolf, Wolf-cub (E).

الذكر من اولاد الذئب .

٦٦٠٤ - جُرْمُوز Réservoir (petit) (F). Reservoir (small) (E).

هو الحوض الصغير .

٦٦٠٥ - جُرْمُون Germon (F).

هو التون الابيض ، اطلبه .

٦٦٠٦ - جِرْمِيل ٥* Acer vulgaris (S). Grémille, Perche goujonnière (F).

سمكة نهرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . توجد في معظم انهر الشرق الادنى واروبة || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٥ سم. رأسها صغير القد ، معتدل الشدق . عيناها ناشزتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، شائكة في القسم الاكبر منها . زعنفتها الذيلية فارقة . ثوبها الى الخضار الزيتي يعلوه تمشيح حنطي وذهبي اما زعانفها فالى الشهبة || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٦٦٠٧ - جَرَن

جرن وأجرن العنب : حان له ان يوضع في الجرين .

٦٦٠٨ - جُرْن Auge (F). Trough, Bucket (E).

نقير مستدير .

٦٦٠٩ - جَرْنَاء Campernelle (F). Campernelle jonquil (E).

هي النرجس العطر ، اطلبه .

٦٦١٠ - جِرْنُوس عَوَّام ٥*

Gyrinus substriatus, Gyrinus natator (S). Gyrin nageur (F). Gyrinus natator (E).

حشرة مائية قانصة من فصيلة الجرنوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المناقع والغدران ومجاري الماء . تعيش عائمة على سطح الماء . تألف الحياة الجماعية لذلك لا تراها منفردة بل جماعات كثيرة العدد تدور كالدوامة على سطح الماء || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ م. ثوبها العلوي الى السواد اللامع يعلوه مواج قسطاني رائع الجمال . ثوبها السفلي الى السواد الحديدي . رأسها صغير الجرم . فكاها ذربان . عيناها صغيرتان مفصولتان افقياً الى قسمين. قسم علوي لمشاهدة ما يجري فوق سطح الماء ، وقسم سفلي لمشاهدة ما في الماء . زباناها صولجانيان قصيران . ظهرانها محدودب الصفحة لا يلحف الشرج . جرامزها الوسطى والخلفية شديدة القصر ، صفيحية التركيب مهيئة للتجذيف والسباحة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في الربيع وتبقى حتى الخريف . تسافد في ايلول وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس التربة || اليرقة نحيلة دقيقة غبراء اللون ، سوداء الرأس والرواجب ، كثيفة الهلب ، تعيش بين الاعشاب وتحت الجثالة قوتها المواد العضوية الى ان يحين زمن الاكمال فتتحول الى حورية ومنها الى حشرة جملانة تعود الى الماء .


٦٦١١ - جِرْنُوسِيَّات ٥ ، دَوَّامات *


Gyrinidae (S). Gyrinidés (F). Gyrinidae, Whirling beetles (E). Taumelkäfer (D).

فصيلة حشرات مائية قانصة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات مياه البلاد الحارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، محدودبة الظهر ، جميلة الالوان الزاهية ، صغيرة الرؤوس الغائرة ، قصيرة الزبانى المعدّة للاستنشاق والمركبة من ١١ فصلة . عيونها مفصولة الى قسمين ، قسم علوي يمكنها من مشاهدة ما يجري على سطح الماء وفوقه ، وقسم سفلي يمكنها من مشاهدة ما في الماء . جرامزها الامامية مستطيلة ، اما الوسطى والخلفية فشديدة القصر ، صفيحية التركيب ، معدة للسباحة . تمضي معظم اوقاتها تدور مجتمعة على سطح الماء وان اعترضها ما يعكر صفو امنها فلا تفترق الا برهة وجيزة ثم تعود الى ما كانت عليه || التعاظل يحصل على سطح الماء وعملية الكوم تستمر نحو ساعة . ولا تخرج الاناث من الماء الا في زمن التمكنة او عند الرحيل من مكان الى مكان . والرحيل عند تحقيقه يشمل جميع افراد المجموعة العائمة ويحصل دائماً في الليل || اشهر اجناسها الجرنوس .


جرماز


جرمل


جرميل


جرنوس عوّام


جرومة


جريّ


جريس أعجن


جريس الست

٦٦١٢ - جَرْنِيط Genette du Sénégal (F).
هو رباح السنغال ، اطلبه . Civet cat of Senegal (E).

٦٦١٣ - جِرْهَاس ، جِرْهَام Lion
من اسماء الاسد .

٦٦١٤ - جَرْهَة ° Ecaille de cône (F).
هي سقطة كرز الصنوبر وما اشبه . Scale of cone (E).

٦٦١٥ - جَرْو Chiot (F). Puppy (E).
الجرو : ولد الكلب تخصيصاً وكل سبع عامة .

٦٦١٦ - جَرْو ، حِق ، عُلَيْبَة ، كُعْبُور
Capsule (F).
كل ثمرة جافة منتفخة رقيقة الغلاف تحوي العديد من البزور . وهي لاقياسية الشكل وقد تكون شفعية او وترية الاخبية .

٦٦١٧ - جَرْوَد Anagyre fétide (F).
Stinking wood (E).
هو الينبوت النتن ، اطلبه .

٦٦١٨ - جَرْوَل Assise rocheuse (F).
Stratum stony (E).
جرول ج جراول . هي الارض الصخرية . يقال حفر التربة فبلغ الجرول او الجراول .

٦٦١٩ - جَرْوَمَة* ، صُقْرَاب
Cecropia (S). Cécropie, Bois trompette (F). Trumpet tree, Snake wood tree (E). Kanonenbaum (D). Legno trombetta (I).
جنس اشجار دماعة برية من فصيلة الانجريات . مهدها امريكة الوسطى والجنوبية . انواعها المعروفة ٤٠ سوقها اسطوانية منتصبة فارغة متباعدة الجيد تعلو من ٣ الى ١٠ امتار . اوراقها ترسية مفصصة معنقة طويلة الزناد . ازهارها قوية التجميع || خشبها ابيض اللون ، خفيف الوزن ، خشن الرقمة . جذوعها تستعمل استعمال القساطل والنقر .

٦٦٢٠ - جَرِيّ Régisseur (F).
Manager, Steward (E).
الجري هو الذي يدبر شؤون مصلحة او مزرعة او معمل ولج امره نيابة عن صاحبه او بدلاً منه .

٦٦٢١ - جِرِيّ* ، جِرِّيّ ، جِرِّيث ، سِلَّوْر الفرات
Silurus glanis (S). Silure commun (F). Sheat-fish (E).
سمكة نهرية من فصيلة السلوريات العادمات الحراشف يكثر وجودها في بحر قزوين وفي بعض بحيرات وانهر الشرق واروبة كالفرات والدانوب والفولكا . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف ، الكبيرة القد التي يبلغ طولها نحو ٥ امتار . ثوبها الى السمرة الحنطية الخضراء يبرق مع اقترابه من ثبج الظهر وينحرف الى الصفرة قرب البطن .

٦٦٢٢ - جِرِيئَة ، جِرِيَّة Mulette, Ventricule (F).
هي معدة الطير . Ventricle (E).

٦٦٢٣ - جِرْيَال Vin rouge (F). Red wine (E).
النبيذ الاحمر اللون .

٦٦٢٤ - جَرِيب Champ cultivé (F).
هو الحقل المزدرع . Cultivated ground (E).

٦٦٢٥ - جَرِيبِيّ ° Campicole (F).
نعت تعريفي يطلق على كل من يعيش في الحقول .

٦٦٢٦ - جَرِيث البَحر Congre (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم زرقوم ، اطلبها .

٦٦٢٧ - جَرِيثُ البَحرِ المَبْذُول
Congre commun (F).
هي الزرقومة المبذولة ، من الاسماك البحرية ، اطلبها .

٦٦٢٨ - جَرِيدَة
هي السعفة التي تجرد من خوصها كما يجرد القضيب من ورقه . ج جريد وجرائد .

٦٦٢٩ - جُرَيْس ، جُرَيْسَة Campanula (S).
Campanule (F). Campanula (E).
جنس نباتات عشبية من سبط الجريسات وفصيلة الجريسيات . انواعه نحو ٢٣٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها نباتات عشبية متعاقبة الاوراق . ازهارها محوري وهامي الارتكاز . ازهارها جيلة الشكل الجرسي عديدة الالوان . اعم انواعه واشهرها ما يتبع .

٦٦٣٠ - جُرَيْس أَزْغَب الزَهْر
Campanula lanata (S). Campanule laineuse (F).
نوع من الجريس المشبي المعمر يعلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . اوراقه زغبية ، قلبية الشكل ، معنقة . ازهاره خلية زرقاء اللون . ازهراره يستمر في حزيران وتموز .

٦٦٣١ - جُرَيْس أَعْجَن* ، عُسْنُب ، خُبْز العُقَاب ، ذَنَب الأَيِّل
Campanula laciniata (S). Campanule lacinulée (F). Bell-flower, Hare-bell (E). Glockenblume (D). Campanella (I).
نوع من الجريس وهو نبات عشبي معمر يعلو نحو ٣٠ سم . اوراقه ريشية مخرمة ربابية . ازهاره عنقودي التجميع ازهاره زرق . تنويره يستمر طوال الصيف .

٦٦٣٢ - جُرَيْس الست* ، قَفَّاز مَرْيَم
Campanula trachelium (S). Campanule à feuilles d'ortie, C. gantée, Gantelée, Gant de Notre-Dame, Herbe aux tranchées (F). Blue foxglove, Hask-wort, Throatwort (E). Braune fingerhütcher, Nesselglokenblume (D). Campanella guantata, Guanto del madona (I).
نوع من الجريس المخشوشب المعمر . يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . سوقه مضلعة زباء . اوراقه السفلى تشبه المثلثات . نصلها هلبي الزغب ، مسنن الحافة . ازهاره متعددة الالوان فمنها الازرق والابيض والبنفسجي .

٦٦٣٣ - جُرَيْس دَرَاقِيّ الوَرَق
Campanula persicæfolia(S). Campanule à feuilles de pêcher (F).
نوع من الجريس الامرط المخشوشب المعمر . يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه تشبه اوراق الدراقن . ازهاره مكبسة كبيرة القد ، قليلة العدد لونها الى الزرقة يعلوها اطار ابيض او بالعكس || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٦٦٣٤ - جُرَيْس رَهْل الوَرَق *
Campanula mollis (S). Campanule à feuilles molles (F).
نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقه كاملة حملية النصل المتمعج المتماوج . ازهاره منتصبة مرطاء لونها الى الزرقة الزاهية || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٦٦٣٥ - جُرَيْس سُنْبُلي Campanula spicata (S). Campanule en épi (F).
نوع من الجريس المخشوشب المحول . يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . سوقه واوراقه زباء خشنة . اوراقه لاطئة حاضنة ازهاره الى الزرقة البنفسجية يعلوها خمل كثيف زغبي الملمس || ازهراره يستمر شهري تموز وآب .

٦٦٣٦ - جُرَيْس ضُمّي * Campanula glomerata (S). Campanule à bouquets (F).
نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٢٥ الى ٦٠ سم . اوراقه السفلى معنقة قلبية ، اوراقه الوسطى لاطئة وقريبة الفواصل . ازهاره كبيرة القد بعضها مكبس . لونها الى الزرقة يعلوه مواج بنفسجي عابق . ازهراره يستمر من حزيران الى آب || ضروبه واصرامه عديدة .

٦٦٣٧ - جُرَيْس فَرَق Campanula dichotoma (S). Campanule dichotome (F).
نوع من الجريس الحولي . يعلو نحو ٣٠ سم . سوقه وفروعه فرقة زباء . اوراقه لاطئة . ازهاره زرق . ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٦٦٣٨ - جُرَيْس مِدْيُوم *
Campanula medium (S). Campanule carillon, C. des Jardins, Carillon, Violette de Marie (F). Canterbury bells, Mercury's violet (E). Gartenglockenblume (D). Campanella a fiori grandi, Violetta di Maria (I).
نوع من الجريس المحول الازغب الساق والاوراق . ضروبه واصرامه عديدة . ساقه تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم اوراقه اهليلجية سنانية الزام الاخير . مسننة الحافة . ازهراره عنقودي . ازهاره كبيرة القد مكبسة متدلية . الوانها عديدة يغلب فيها الازرق البنفسجي ومنها الابيض والليلكي والوردي والارجواني والموشح || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٦٦٣٩ - جُرَيْس مُوَشَّم * Campanula punctata (S). Campanule ponctuée (F).
نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه السفلى معنقة قلبية الشكل . ازهاره حملية متدلية لونها الى الصفار يعلوه توشيح جوزي ومنها بنفسجية اللون قرمزية التوشيم || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

٦٦٤٠ - جُرَيْس نانا Campanula nana, C. alpestris (S). Campanule naine (F).
نوع من الجريس العشبي البري المعمر . يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . سوقه مدادة . اوراقه خيطية . ازهاره الى الزرقة السماوية . يوجد في الجبال . ازهراره يستمر شهري تموز وآب .

٦٦٤١ - جُرَيْس هَرَمي *
Campanula pyramidalis (S). Campanule pyramidale (F).
نوع من الجريس الامرط المخشوشب المعمر . يعلو من المتر الى المترين . جتثه غليظ وتدي . ساقه مضلعة . اوراقه ملتحمة معنقة مستطيلة . ازهاره قمعية الشكل الهرمي ، ثلاثية الارتكاز ، عنقودية التجميع ، عنقودها منتصب يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . لونها الى الزرقة || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

٦٦٤٢ - جُرَيْس هُلْبِيّ الزَّهْر
Campanula barbata (S). Campanule barbue (F).
نوع من الجريس العشبي البري المعمر يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم . اوراقه ضبية متراكبة . ازهاره هلبية النصل زرقاء اللون . ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٦٦٤٣ - جُرَيْسات Campanulées (F).
سبط من فصيلة الجريسيات . اجناسه وانواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وبعضها مخشوشب . عصارتها لبنية . ازهارها جريسية الشكل عديدة الالوان .

٦٦٤٤ - جُرَيْسِيّ Campanulé (F). Campanulate (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار الجرسية الشكل .

٦٦٤٥ - جُرَيْسِيّات Campanulaceae (S). Campanulacées (F). Campanulaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . عديدة الاجناس والانواع . جميعها نباتات عشبية وجنبية تحوي عصارة لبنية مرة المذاق . اوراقها باكثريتها متعاقبة مسننة . ازهارها جريسية جميلة يغلب في الوانها الازرق والابيض .

٦٦٤٦ - جَرِين ، رَحَبة Séchoir à fruits (F). Drying-room (E).
هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار .

٦٦٤٧ - جَرِين Aire (F). Area (E).
راجع بيدر .

٦٦٤٨ - جُرَيْن ° * Tridacna (S). Tridacne, Bénitier (F). Tridacna (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الجرينيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اصدافها كبيرة متفاوتة الاحجام . اطوالها تراوح من ٥٠ الى ١٤٠ سم . واثقالها من ٤٠ الى ٢٥٠ كيلو . وهي ثنائية المصاريع اللامتساوية ، متراكبة الصفيحات المحدبة البالغة التخديد || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة بالماء . ليفنها غزير المادة نشيطها .

٦٦٤٩ - جَرِين التَّجِير Maie (F). Kneading-trough, Bread-pan (E). جورة مكبس العصر .

٦٦٥٠ - جُرَيْنِيّات ° Tridacnidae (S). Tridacnidés (F). Tridacnidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة || اصدافها ثنائية المصاريع اللامتساوية ، متراكبة الصفيحات المضلعة والمحددة ، متفاوتة الاشكال


جريس رهل الورق


جريس ضمي


جريس مديوم


جريس موشم


جريس هرمي


جرين

والاحجام . جميعها كبيرة القد ومنها الخارقة الكبر || اعرف اجناسها واشهرها الجرين والهيبوب .

٦٦٥١ - جَزّ Tonte (F). Sheep-shearing, Clipping (E).
هو قطع صوف الضأن .

٦٦٥٢ - جزاء نقديّ Amende (F). Penalty (E).
غرامة نقدية تفرض فرضاً بصفة عقوبة .

٦٦٥٣ - جِزّاب* ، دهامين Erodium, Erodion
جنس نباتات عشبية من فصيلة الغرنوقيات انواعه نحو ٥٠ اعطانها جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من السواحل الى الجرود || اشهر انواعه إبرة العجوز وأبو مشفة ومسيكة .


جزّاب

٦٦٥٤ - جزّاب أغبر الورق، دهامين أغبر الورق
Erodium glaucophyllum (S). Erodium glauque (F).
نبات عشبي معمر . ساقه مستلقية متشعبة ملساء . اوراقه بيضية ، مستطيلة ، زغبية النصل المفصص ، غبراء اللون . ازهاره زنادية لونها الى البياض الاغبر || ازهراره ربيعي . يوجد في بادية التيه وسينا وشرقي البحر الاحمر .

٦٦٥٥ - جزّاب عفائي ، دهامين عفائي ، بدو
Erodium hirtum (S). Erodium hérissé (F).
نبات عشبي معمر . ساقه قصيرة متكئة . اوراقه مركبة ثنائية التقسيم الريشي . ازهاره زنادية خماسية او سداسية التجميع لونها الى البياض الاغبر || ازهراره ربيعي . يكثر في فلسطين .

٦٦٥٦ - جزّاب عُنقودي ، دهامين عُنقودي
Erodium botrys (S). Erodium en grappes (F).
نبات عشبي حولي ازغب . ساقه منتصبة زباء . اوراقه مركبة، ثنائية التقسيم الريشي، ضيقة الحرق، خلية النصل. ازهاره زنادية قليلة التجميع والعدد . لونها الى البياض الليلكي || ازهراره ربيعي يوجد في تهام لبنان وسورية .

٦٦٥٧ - جزّاب فاشريّ الورق ، دهامين فاشريّ الورق ، مرغيط
Erodium bryoniaefolium (S). Erodium à feuilles de bryone (F).
نبات عشبي حولي . سوقه مستلقية . اوراقه السفلى مغضنة قلبية ثلاثية الفصوص والعليا متصاغرة . نصلها حريري الملمس فضي المواج . ازهاره زنادية شفعية . البتلات اطول من الكأس لونها الى البياض . ازهراره ربيعي . يوجد في فيافي فلسطين وبادية سينا .

٦٦٥٨ - جزّاب كُركي ، دهامين كُركي
Erodium gruinum (S). Erodium à bec de grue (F).
نبات عشبي حولي ازغب . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه مركبة مفصصة . ازهاره زنادية كبيرة القد بنفسجية اللون || ازهراره ربيعي يستمر من نيسان الى ايار يوجد في جميع مناطق حوض البحر المتوسط .

٦٦٥٩ - جزّاب لقلقي ، دهامين لقلقي
Erodium cichonium (S). Erodium à bec de cigogne (F).
نبات عشبي حولي ازغب لزج . ساقه منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. أوراقه مركبة ريشية . ازهاره زنادية، متوسطة القد، زرقاء اللون || ازهراره ربيعي . يوجد في تهام فلسطين ولبنان وسورية .

٦٦٦٠ - جزّاب مُخرّق ، دهامين مُخرّق
Erodium laciniatum (S). Erodium lacinulé (F).
نبات عشبي حولي أزغب . ساقه متكئة كثيفة الهلب . اوراقه السفلى بيضية كاملة الفصوص والعليا مفصصة قصيرة الحرق . ازهاره زنادية سداسية التجميع || ازهراره ربيعي يوجد على الساحل السوري اللبناني .

٦٦٦١ - جزّاب مسكي، دهامين مسكي، مسيّكه
Erodium moschatum (S). Erodium musqué, Erodion musqué (F). Ground needle, Musk-erodium, M. clover (E). Bisamreiherschnabel, Moschus bisamkraut (D). Geranio muschiato, Erba moscada (I).
نبات عشبي حولي عطري ازغب لزج . ساقه منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه مركبة ريشية بيضية النصل المزدوج التسنين . ازهاره وردية اللون يعلوها توشيح ليلكي . ازهراره يستمر من نيسان الى ايلول .

٦٦٦٢ - جزّاب مصري ، دهامين مصري
Erodium aegyptiacum (S). Erodium égyptien (F).
نبات عشبي حولي ازغب . ساقه فرعاء . اوراقه بيضية مستطيلة ثلاثية الفصوص . ازهاره زنادية كثيرة التجميع، لونها الى الابيض الكدر || ازهراره ربيعي . يوجد في مصر .

٦٦٦٣ - جزْأة
الجزأة هي مغرز الذنب ومنهم من قال اصل ذنب البعير .

٦٦٦٤ - جُزْأة Echalas (F). Vine-prop, V.-stick (E).
هي المرزح ، خشبة يرفع بها الكرم عن الارض .

٦٦٦٥ - جَزاز ، جِزاز
هو زمن جز الغنم وحصاد الزرع او صرام النخل وغيره .

٦٦٦٦ - جُزاف Forfait (F). Contract (E).
هو التعاقد على صفقة بمبلغ مقطوع معين .

٦٦٦٧ - جُزافي Forfaitaire (F). Contractual (E).
ما تم الاتفاق عليه مقابل ثمن مقطوع .

٦٦٦٨ - جُزال Fagots (F). Faggots (E).
حطب غليظ يابس (فريتغ) .

٦٦٦٩ - جزّالة o* Dichapetalum (S). Dichapétale (F).
جنس نباتات جنبية ، معمرة ، برية من فصيلة الجزّاليات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية || جنباتها فرعاء تعلو من مترين الى خمسة امتار . اوراقها ممنقة ، متعاقبة . نصالها اهليلجية ، متمعجة ، غائرة العروق ، شديدة الخضار . ازهرارها عنقودي التجميع ، متشعب مستطيل . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الوردي ثم الاصفر والتبني والابيض الدنس || ثمارها مغلوفة السوذق لا تؤكل . عجماتها آحيّة .


جزّالة

٦٦٧٠ - جزّاليّات o Dichapetalaceae (S). Dichapétalacées (F). Dichapetalaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات . اجناسها ثلاثة اما انواعها فكثيرة العدد ، اعطانها الاصقاع الاستوائية والحارة || جميع نباتاتها جنبات فرعاء متفاوتة الارتفاع . اوراقها متعاقبة ، ممنقة ، اذينية . نصالها

اهليلجية ، غائرة العروق والاعصاب . ازهارها عنقودي . ازهارها ثنائية الكم ، تويجاتها متحدة البتلات . ثمارها لاقياسية الانفلاق . عجاتها آحيّة || اشهر اجناسها الجزّالة والطابورة .

٦٦٧١ - جزْب   Part (F). Part, Share (E).
هو النصيب والحصة .

٦٦٧٢ - جزّة   Toison (F). Fleece (E).
مجموع ما يجز من صوف النعجة او الكبش .

٦٦٧٣ - جزَح   جزح الشجرة : ضربها ليحت ورقها .

٦٦٧٤ - جزْر   Reflux (F). Reflux, Ebb (E).
الجزر ضد المد وهو رجوع ماء البحر الى خلف .

٦٦٧٥ - جزْر   Abattage (F). Slaughtering (E).
هو ذبح حيوانات القصابة .

٦٦٧٦ - جزَر * ، إصْطَفْلين
Daucus carota sativa (S). Carotte (F). Carrot (E). Karrotten, Echte möhre (D). Carota (I).
نبات حولي زراعي غليظ الجذر المأكول من فصيلة الخيميات . ضروبه كثيرة . فوائده الصحية عديدة تتمثل بمادة الكاروتين التي تتحول الى فيتامين «ا» (راجع جدول الفيتامين) وينفع القوة الجنسية والهضم والاعصاب والتوازن الغددي وينشط المناعة الجسدية وطاقة مقاومتها الامراض المعدية ويمنع تكوين الحصى في الكلى . الجزر الاصفر انفع من الاحمر .

٦٦٧٧ - جزَر أبيض   Panais cultivé (F).
هو السيسارون الكبير ، اطلبه . Common-parsnip (E).

٦٦٧٨ - جزَر إقْليطي   Sécacul (F).
هو الشقاقل نبات طبي بري ، اطلبه . Rough parsnip (E).

٦٦٧٩ - جزَر الرُعاة * ، دُوقُس
Athamanta cretensis (S). Athamante de Crète, Daucus de Candie (F). Candy carrot, Cretan carrot (E). Kretische augenwurz (D). Dauco Cretico, D. di Candia (I).
نبات عشبي بري معمر غليظ الجذر الجنّي من فصيلة الخيميات يقال انه لا يخلو من بعض المنافع الطبية لكنها مبهمة ولذا لم نذكرها .

٦٦٨٠ - جزَر الشيْطان   Cerfeuil (F). Cerfolium (E).
راجع أطريال .

٦٦٨١ - جزَر بَرّي*   Daucus carota (S).
Carotte sauvage, Pastenade (F). Wild carrot, Parsnip (E). Pastinake (D). Carota salvatica, Falso sisaro (I).
نوع من الجزر وهو نبات عشبي بري من فصيلة الخيميات يتميز بثخانة جنثه الذي يتحلى ، من الوجهة الطبية ، بجميع خصائص جنسه .

٦٦٨٢ - جزَل   Bifide (F). Bifid (E).
هو كل عضو من اعضاء النبات ثنائي التفليق .

٦٦٨٣ - جزْل ، سَخْد °   Bifidité (F). Bifidity (E).
التصاق عضوان نباتيان ببعضهما البعض كورقتين وعسلوجين .

٦٦٨٤ - جزْل ، هَديل   Roucoulement (F). Cooing (E).
هو صوت الحمام ومهم من خصص الهديل بوحشيها .

٦٦٨٥ - جزْم
الجزم : بيع الثمرة في اكمامها بالدراهم . (ابن الاعرابي). واجتزم الشجرة : اشترى ثمرها فقط .

٦٦٨٦ - جزْيء ، ذرّة   Molécule (F). Molecule (E).
اصغر جزء طليق من جسم ما .

٦٦٨٧ - جزْية   Impôt foncier (F). Land-tax (E).
هي الضريبة العقارية او الخراج . تجبى من الاراضي الزراعية والعقارات المبنية .

٦٦٨٨ - جزْيون   Jasione
جنس اعشاب برية حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة الجريسيات . انواعه نحو ١٢ جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط واوروبا الغربية . سوقها نحيلة تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها صغيرة لسنة ازهارها تاجية الارتكاز طويلة الزناد لونها الى الازرق او الليلكي . اعمها انتشاراً الجزيون الازرق .

٦٦٨٩ - جزْيون أزرق*
Jasione montana (S). Jasione de montagne, Herbe bleue, H. à midi, Fausse scabieuse (F). Common sheep's-bit scabious(E). Blaue flockenblaüme, Kleine scabiose (D). Lapacello annuo, Scabiosa falsa (I).
نوع من الجزيون وهو نبات طبي محول . جذره وتدي ، ساقه ملطاء تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه صغيرة لسنة . ازهاره زرقاء اللون جميلة الشكل || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

٦٦٩٠ - جَسّ   Palpation


٦٦٩١ - جَسْأة   Callosité, Dureté (F). Callosity (E).
تكاثف وتصلب الادمة او البشرة .


٦٦٩٢ - جُسْأة ، كَنَب   Callose
علة تصيب البشرة او الادمة فتصلبها وتمنعها من القيام بعملها الطبيعي .

٦٦٩٣ - جُساد   Crocus, Safran (F). Crocus, Saffron (E).
هو الزعفران ، اطلبه .


٦٦٩٤ - جِسْلوم °   Geissoloma (S). Geissolome (F). Geissoloma (E).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الجسلوميات . انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها بعض اصقاع افريقية الجنوبية || نباتاته شجيرات صغيرة تعلو نحو اربعة امتار . افنادها وافنانها رباعية الاضلع . اوراقها متقابلة ، معنقة . ازهارها محورية الانتشاب ، فردية . يكثر فيها اللون الاحمر ثم الاصفر .

٦٦٩٥ - جِسْلوميات °   Geissolomataceae (S). Geissolomatacées (F). Geissolomataceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطانها بعض مناطق أفريقية الجنوبية || نباتاتها شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية . سوقها منتصبة







جزر



جزر الرعاة




جزر بري



جزيون أزرق


فرعاء . فروعها مربعة الاضلع . اوراقها متقابلة ، قصيرة الاعناق ، اهليلجية النصال الضيقة . ازهارها فردية ، محورية الارتكاز ، منها الاحمر والاصفر والليلكي || اشهر اجناسها الجسلوم .


جسنة

٦٦٩٦ - جُسْمُوري° ، شَوْزَبي°
Morphologique (F). Morphological (E).
ما كان له صلة بالاعسام والشوزبة اي درس الاشكال الخارجية والباطنية في الكائنات الحية .


٦٦٩٧ - جُسْمُورِيَّة°
Physiologie (F).
Physiology (E).
الجسمورية علم يبحث في تركيب المخلوقات الحية وفي وظائف اعضائها .

٦٦٩٨ - جَسْمى
Hysope officinale (F).
Common hyssop (E).
اطلب زوفا .


جسنة المتوسّط

٦٦٩٩ - جُسْنَة *
Mora (S).
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من الملساوات وفصيلة الغادسيات . اعطانها المتوسط . جسمها مردني الشكل يطول نحو ٦٥ سم. لها ذبانيان في مقدم الخطم . ثوبها الى السمرة الرصاصية الفضية المواج . لحمها مستحب الطعم. تعيش ضمن المياه الاقليمية في المناطق الصخرية الوعرة .

٦٧٠٠ - جُسْنَة المُتَوَسِّط * ، مُورَه
Mora mediterranea (S). Mora de la Méditerranée (F). Mora mediterranea (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغادسيات . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط واخصها الشرقية والجنوبية . تعتبر من اسماك النقاف . مسرحها المواقع التي تكثر فيها الخشاف . قوتها القشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || جسمها مردني الشكل ، يطول من ٥٠ الى ٦٥ سم. ثوبها الى السمرة الرصاصية الفضية المواج يعلوها تمشيح بنفسجي في الظهر . بطنها الى الغبرة الفضية . زعانفها الظهرية والشرجية الى السمرة الموشحة بالازرق . زعانفها الصدرية والحوضية الى السمرة الموشحة بالاحمر . زعنفتها الذيلية موشحة بالازرق والاحمر || رأسها مخروطي الشكل ، مستدير الخطم . شدقها معتدل الانفراج . فكاها متعادلان والسفلي يحمل في مقدمه عذبتان دقيقتان . اسنانها ثلاثية الصفوف في الفكين . ثناياها مستطيلة ، ذربة . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان || ترتيب زعانفها يشذّ عن المألوف : الظهرية اثنتان ، والشرجية اثنتان والحوضية وداجية الارتكاز . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .


جش

٦٧٠١ - جِسْنِيرَة
Gesnera (S).
Gesnérie, Gesnère (F).
جنس نباتات عشبية جذمورية من فصيلة الجسنيريات . انواعها نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها قصيرة اوراقها متقابلة خلية النصل . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان .


جشّار

٦٧٠٢ - جِسْنِيرِيَّات
Gesneraceae (S).
Gesnéracées, Gesnériacées (F). Gesneraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة. انواعها نحو ١٠٠٠ تنتمي الى ١٠٠ جنس . منبتها البلاد الحارة


جشنة الحقل

والاستوائية. معظمها اعشاب صغيرة ومتوسطة القد. وبعضها جنبات وشجيرات . اوراقها بسيطة متقابلة . ازهارها مختلفة الالوان، خاسية البتلات، رباعية الاسدية، وحيدة الميسم القصير القلم .

٦٧٠٣ - جُسُوء ، صلابة
Rigidité (F). Rigidity (E).

٦٧٠٤ - جَسْئي ، صَفيق
Pachyderme (F).
Pachydermatous (E).

٦٧٠٥ - جَسْئِيّات
Pachydermes (F).
Pachyderms (E).
هي رتبة صفيقات الجلود من الثدييات .

٦٧٠٦ - جُسَيْمات
Corpuscules (F).
Corpuscules, Corpuscles (E).
من الحيوانات الدنيا ما كانت اجسامها ذرية القد .

٦٧٠٧ - جُش * ، كُش ، عَطِيل
Androcée (F).
Androcium (E).
هو جهاز التذكير في النبات .

٦٧٠٨ - جَشّاب
هو الندى الذي يقع على البقل .

٦٧٠٩ - جَشّار *
Angiopteris (S).
Angioptère (F). Angiopteris (E).
جنس نباتات سرخسية ، جبّارة ، معمرة . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق آسية الاستوائية وجزر المحيط الهندي || حراشفها مجنّات متراكبة. مراجهها جبارة تطول اكثر من سبعة امتار . اكياس بوغها ضخمة بحجم الجوز || تعيش في جميع المواقع الحارة الرطبة لكنها لا تبلغ الحجم المعهود الا في اقاليمها الطوعية .

٦٧١٠ - جُشْب
Ecorces de grenade (F).
قشور الرمان . قابضة وتستعمل في الدباغة واحده جشيب .


٦٧١١ - جَشَرَة
Glume inférieure (F).
Inferior glume (E).
الجشرة او القصرة : القشرة السفلى التي على حبة الحنطة .

٦٧١٢ - جُشْنَة ، جُشُنَّة ، عُزَيْزاء
Anthus (S). Pipit, Pit-pit (F). Pipit (E).
جنس طير من الجواثم انواعه عديدة جميعها عصافير صغيرة القد . مصيفها البلاد المعتدلة الحرارة؛ مشتاها البلاد الحارة. طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم. منقارها دقيق مستقيم. اجنحتها مستطيلة. اذنابها عامرة مقعّرة . ارساغها ومخالبها دقيقة . اثوابها متعددة الالوان المتداخلة || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٦٧١٣ - جُشْنَة الحَقْل * ، طُرْسُوم ، كَيْخَن
Agrodroma campestris, Anthus campestris (S).
Agrodrome champêtre, Pipit rousseline, Rousseline (F). Tawny pipit (E).
طائر من الجشنة وفصيلة الذعريات . اعطانه العالم القديم يألف الحقول والبور والسهول . قوته الحشرات والديدان . طيرانه سفيف وحوم وهو قريب الشبه بطيران القبّر || جسمه صغير القد ، رشيق القوام يطول نحو ١٨ سم. وبسطته نحو ٢٤ سم. ثوبه متراكب الالوان . رأسه وردؤه وظهره الى السمرة الزيتية المنمشة بالقرني . جناحاه رتاجيا الريش الاسمر العابق . كلاه مطوقة بالابيض . عيناه

مكحلتان بالاسود . عنقه وصدره الى البياض الاغبر الموشم بالاسمر . بطنه الى الصهبة الرملية المواج . ذنبه مستطيل القد مقطوم الطرف . منقاره ورسغاه واصابعه الى السمرة الحنطية العابقة || الشقان لا يختلفان قداً وثوباً واليافع يتحلى بثوب البالغ || يدثن عشه في افحوص يحتفره بين الدغل والاعشاب الكثيفة . اناثه تضع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الحضن يستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤبن لها الغذاء .


٦٧١٤ - جُشْنَة الغَاب* Anthus arboreus (S).
Pipit des arbres, P. des bois, Cujelier (F). **Tree Pipit** (E).
نوع من الجشنة طوله نحو ١٦ سم. ثوبه متراكب الالوان رأسه وظهره بلون الرماد يعلوه مواج زيتوني ورقشة سمراء. صدره وبطنه الى الصهبة الصفراء يعلوها توشيم اسمر. حاجب العين اصهب اللون والمنقار اسمر || قوته الحشرات والهوام. يألف الاحراج . يدثن عشه في الخلنج وبين الادغال . اناثه تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .


جشنة الغاب

٦٧١٥ - جُشْنَة الماء* Anthus spinoletta (S).
Pipit spinolette, P. aquatique (F). **Rock pipit** (E).
نوع من الجشنة طوله نحو ١٨ سم. ثوبه الى القهبة العابقة يعلوه مواج ازرق ورقشة سوداء . بطنه وصدره الى الصهبة المؤذرة بالربدة الغبراء . اطراف قوادمه واباهره الى الربدة الطحلاء . حاجب العين ابيض اللون والمنقار اسمر || قوته الحشرات والهوام اخصها الذباب والارق والديدان والعناكب. يألف الغابات الرطبة وضفاف الانهر ومجاري الماء . يدثن افحوصه في التراب بين الحصى او جذور الاشجار . اناثه تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .


جشنة الماء

٦٧١٦ - جُشْنَة المُرُوج* Anthus pratensis (S).
Pipit des prés (F). **Meadow pipit** (E).
نوع من الجشنة طوله نحو ١٥ سم. ثوبه متراكب الالوان. رأسه وظهره الى السمرة الزيتونية يعلوها توشيم اسود . زوره وصدره وبطنه الى الصفار الاغبر الموشم بالاسمر. اطراف قوادمه واباهره الى البياض . حاجب العين اصفر اللون ، والمنقار اسمر || يألف المروج والمراعي الرطبة قوته الحشرات والهوام. يدثن افحوصه في الارض بين العشب والاسل والغزار . اناثه تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .


جشنة المروج

٦٧١٧ - جِصّ Calcaire (F).
Calcareous, Lime-stone (E).
اسم شامل يطلق على المعادن التي يدخل في تركيبها كربونات الكلس || وهو ايضاً صفة ما كانت طبيعته الكلس او الذي حوى مقداراً من الكلس .

٦٧١٨ - جَصّ Platre (F). Plaster (E).
هو الجص الطبيعي ازيل ماؤه .

٦٧١٩ - جَصّاص ، إلْف الكلس Calcicole (F).
نعت يطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً الا في الاتربة الجصية (الكلسية) .


٦٧٢٠ - جَصَّصَ ، كَلَّسَ Calcifier (F).
حوّل الى كربونات الكلس .

٦٧٢١ - جَعَار Hyène (F). Hyena (E).
هو الضبع وفي المثل اعيث من جعار .

٦٧٢٢ - جُعَام
داء يعرض للابل وغيرها من رعي النشر .

٦٧٢٣ - جَعَانِس Coléoptères (F).
Coleoptera (E).
رتبة حشرات تعرف بغمديات الاجنحة او مغمدات الاجنحة ، اطلبها .

٦٧٢٤ - جُعْبُوبَة ○* Ormyrus (S).
Ormyre (F). Ormyrus (E).
جنس حشرات من فصيلة الطرميديات ورتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . انواعها المعروفة نحو سبعة اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على الآبرات || اجسامها صغيرة مستغلظة تطول من ٢ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة . جواشنها ضخمة . بطونها مخروطية الشكل . مرزاتها ذلقة قصيرة . اثوابها الى الخضار الالعس. ترّجاتها مزينة بخطوط من النقط الصفر .


جعبوبة

٦٧٢٥ - جُعْبِيّ Fourmi rouge (F). Red ant (E).
نوع من النمل . وقال الليث هو نمل أحمر. ج جعبيات .

٦٧٢٦ - جِعَة ، بِيرَا ، مِزْر Bière (F). Beer (E).
مشروب صحي شائع الاستعمال قليل المادة الكحولية يستخرج من الشعير مع الجنجل .

٦٧٢٧ - جِعْثِنَة Souche (F). Stump, Stem (E).
ارومة كل شجرة تبقى على الشتاء من عظام الشجر وصغارها. وقال ابو زياد الجعثنة اصل كل شجرة قد ذهبت سوى العضاه . (اللسان) ج جعثن وجعثنات وجعاثن .

٦٧٢٨ - جُعْدُبَة ، كُعْدُبَة هي بيت العنكبوت .

٦٧٢٩ - جَعْدَة Polium
الجعدة عشبة برية طيبة تعرف بحشيشة الريح ومسك الجن والطوقريون البلد . قيل في وصفها ما يلي : « حشيشة تنبت على شاطئ الانهار وتجعد » || « شجرة خضراء تنبت في شعاب الجبال بنجد وفي القيعان » || « عشبة خضراء وغبراء تنبت في الجبال ، لها رعثة مثل رعثة الديك طيبة الريح تنبت في الربيع وتيبس في الشتاء وهي من البقول » عن ابي حنيفة || « بقلة برية لا تنبت على شطوط الانهار وليس لها رعثة » الازهري || « شجرة طيبة الريح خضراء لها قضب في اطرافها ثمر ابيض تحشى بها الوسائد لطيب ريحها . وهي جهيدة يصلح عليها المال » (النضر بن شميل) .

٦٧٣٠ - جَعْدَة Cloque (F). Leaf-curl (E).
الجعدة او مرض الجعد وهو مرض فطري مجهري يعتري اوراق وعسالج الاشجار المثمرة وقد يصيب ثمارها . سببه فطر من الجعدات يدعى تفرينه ، اطلبها .

٦٧٣١ - جَعْر
الجعر : نجو كل ذي برثن من السباع .

٦٧٣٢ - جُعْرَان Scarabée (F). Scarabaeus (E).
هو الجعل ، اطلبه .


٦٧٣٣ - جُعْرَة* Escourgeon (F). Winter-barley (E).

شعير غليظ القصب عريض عظيم طويل الحب ابيض ضخم السنابل كأن سنابله جراء الخشخاش ولسنبله حروف عدة اربعة او ستة وهو رقيق خفيف المؤنة في الدياس. والآفة اليه سريعة وهو كثير الريع طيب الخبز.


جعرة

٦٧٣٤ - جُعْرُور° Gerrhosaurus (S). Gerrhosaure (F).

جنس عظاء من فصيلة الجعروريات. انواعه المعروفة ١٠ طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم. اثوابها الى السمرة يعلوها تدبيج أبيض وخطوط سود يكتنفها حتار اخضر. موطنها البلاد الحارة. تألف الفيافي والواحات.


جعرور

٦٧٣٥ - جُعْرُورِيّات° Gerrhosauridae (S). Gerrhosauridés (F). Gerrnosauridae (E).

فصيلة من العظائيات الرباعيات الارجل. اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد او متوسطة. اثوابها الى السمرة تعلوها نمشة بيضاء وتجذيع او تخطيط مختلف الالوان يغلب فيه الاسود والاخضر والاصفر.

٦٧٣٦ - جِعْضِيض Laiteron des marais (F). Fen thistle (E).

راجع تفاف المناقع.

٦٧٣٧ - جَعْف Extirpation

راجع انجاء.

٦٧٣٨ - جَعَفَ، قَعَرَ Déraciner (F). To root up (E).

جعف الشجرة: قلعها. واجتعف الشجرة: اقتلعها.

٦٧٣٩ - جَعْفِيل، سَبْع، حَامُول، هَالُوك Orobanche (S). Orobanche (F). Clove scented, Broom-rape (E). Nelken sommerwurz (D). Orobanche, Erba scalogna (I).

جنس نباتات طفيلية ضارة عادمة الخضيب من فصيلة الجعفيليات. انواعه عديدة نحو المئة. تنشب في جذور عائلها من النبات فتلصق به وتنمو عليه وتعيش من نسغه. سوقها درماء، الوانها عديدة منها الاحمر والاصفر والبنفسجي والوردي والاغبر... اوراقها حرشفية مدببة تحمل لون الساق. ازهارها سنبلي التجميع يتمركز في الزمام الاعلى من الساق. ازهارها خنثوية خماسية. ثمارها كعابر صغيرة تغلف العديد من البزور. بزورها مستدقة مستديرة تعيش في التربة من ثمانية الى عشرة أعوام لا يفلقها وينتشها سوى افراز جذور النباتات الحاضنة لها || نقيعه مر المذاق مدر للصفراء ويقال ان مسحوقه يستعمل في علاج السرطان وقروحه || اعرف واشهر انواعه الضارة ما يلي.


جعفيل ساطع


٦٧٤٠ - جَعْفِيل أَزْغَب Orobanche pubescens (S). Orobanche pubescente (F).

ساقه زباء فردية، عفية، متوسطة القد، تعلو نحو ٤٠ سم. حراشفها صغيرة لسنة، زغبية. ازهاره خلية لونها الى الصفار الوردي تعلوه مشحة بنفسجية || يركب بعض النباتات البرية والتزيينية. اضراره قليلة.


جعفيل متشعب

٦٧٤١ - جَعْفِيل الصَعْتَر Orobanche epithymum (S). Orobanche du thym (F).

ساقه وحيدة عفية متوسطة القد تعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره كثيفة التجميع لونها الى البياض الاصفر المواج || يركب الصعتر والندغ.


جعفيل مينور

٦٧٤٢ - جَعْفِيل دَمَوِي Orobanche cruenta (S). Orobanche sanglante (F).

جنثه غليظ الدرنة. ساقه وحيدة عفية حمراء اللون. ازهاره كبيرة القد، زباء الاسدية، صفر السمات، حمر التويج || يركب بعض النباتات القرنية والكرمة.

٦٧٤٣ - جَعْفِيل سَاطِع* Orobanche speciosa (S). Orobanche spécieuse (F).

ساقه وحيدة، غليظة الجنث الدرني، عفية، تعلو نحو ٧٠ سم. ازهاره عطرية العرف، بيضاء اللون مشزّرة بخطوط بنفسجية || مهده حوض البحر المتوسط. يركب بعض القرنيات اخصها الفول والبزيلا والحمص.

٦٧٤٤ - جَعْفِيل فَلْسِيّ Lathraea squamaria (S). Orobanche squameuse (F).

ساقه وحيدة، عفية، درماء، فلسية الحراشف، تعلو نحو ٦٠ سم. ازهاره كبيرة القد متدلية لونها الى البياض الوردي || يعيش في المواقع الظليلة الرطبة. يركب جذور بعض الاشجار منها الكرمة.

٦٧٤٥ - جَعْفِيل مَاجُور Orobanche major (S). Orobanche majeure (F).

ساقه وحيدة، كبيرة القد، عفية، تعلو نحو ٧٠ سم. حراشفها مدببة متقابلة متباعدة. ازهاره كبيرة الحجم لونها الى الابيض الوردي يعلوه توشيح جوزي || يركب بعض النباتات البرية والتزيينية اخصها السكابيوزا.

٦٧٤٦ - جَعْفِيل مُتَشَعِّب* Orobanche racemosa, Phelipaea ramosa (S). Orobanche rameuse, Phélipée (F).

جنثه درني مستدير عديد السوق النحيلة الضمية، لونها الى الزرقة الباهتة يعلوها مواج ابيض واصفر. ازهاره سنبلية، رهلة، صغيرة القد، صفراء اللون يعلوها عند اطرافها مواج بنفسجي || يركب عدة نباتات اخصها التبغ والكتان والذرة والبندورة والباقية والكرمة.

٦٧٤٧ - جَعْفِيل مِينُور*، جَعْفِيل صَغِير Orobanche minor (S). Orobanche mineure (F).

جنثه غليظ الدرنة الضمية السوق او الوحيدة الساق. ازهاره غبراء اللون يعلوها مواج متفاوت الالوان يراوح بين الابيض والاصفر والبنفسجي || يركب عدة نباتات من القرنيات والخيميات اخصها النفل على اختلاف انواعه.

٦٧٤٨ - جَعْفِيلِيّات Orobanchaceae (S). Orobanchacées (F). Orobanchaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة. تشمل نحو ١٥٠ نوعاً ثلثها من نباتات اقليم حوض البحر المتوسط. نباتاتها عادمة الخضيب، طفيلية تنشب في جذور غيرها وتعيش مما تمتصه من نسغ. سوقها درماء تكسوها حراشف لسنة او مدببة تقوم مقام الاوراق. ازهرارها سنبلي او عنقودي التجميع. ازهارها عديدة الالوان.

٦٧٤٩ - جُعْل، جَعِيلَة Salaire (F). Salary (E).

الأجر الذي يأخذه العامل على فعل الشيء.

٦٧٥٠ - جُعَل، جِعْلان Scarabée (F). Scarabaeus, Scarab beetle (E).

جنس خنافس من فصيلة الجعليات. انواعه كثيرة العدد

والالوان الزاهية . تتميز بجثتها الربعة ، المفلطحة ، المحدبة الظهر . قرونها الاستشعارية ورقية الشكل . تعيش على المواد النباتية والعضوية . يرقاتها مؤذية || اشهر انواعه ما يتبع .

٦٧٥١ - جُعَل أخبَل* Potosia morio (S).
Potosie folle (F).

خنفساء من الجعليات متوسطة القد تطول نحو ١٦ م. ثوبها اسمر اللون او بني يعلوه مواج اسود || يركب الاشواك والثمار الناضجة والاشجار الجديدة التشذيب لامتصاص نسغها || يرقته تعيش على المواد العضوية .

٦٧٥٢ - جُعَل البَساتين*

Phyllopertha horticola (S). Hanneton horticole, H. des jardins (F). Garden chafer (E). Gartenlaub-käfer (D).

خنفساء من الجعليات صغيرة، القد تطول نحو ١٠ م. رأسها وترجتها الصدرية الى الخضار العابق . غمداها الى الصفار الحنطي تعلوه ماجة سمراء || يركب ازهار الاشجار المثمرة ولا يعف عن الاوراق الفتية النضرة . يرقته تركب جذور الزروع وبعض النباتات المرعويّة .

٦٧٥٣ - جُعَل الدرّاقِن*، جُعَل مقمّط، بكَنُوده

Pachnoda fosciata (S). Pachnode bandée (F).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٠ م. ثوبها الى السواد اللامع تحمل على جانبي ترجة الحلقة الصدرية خط اصفر يمتد الى الغمدين فيقضمها عند انتصافها || يركب ثمار الدراقن فيعطبها ولا يعف عن ازهار الورد . يرقته تعيش في التربة على المواد العضوية.

٦٧٥٤ - جُعَل الشَوْك* Polyphylla fullo (S).

Hanneton foulon, H. du pin (F). Scarred melolontha (E). Müller, Walker (D).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٥ م. ثوبها كستني اللون تعلوه ماجة سوداء . ظهرانها مرقوش بالابيض . زباناها عظيمة الوريقات في الذكور || يركب الشوك واوراق الصنوبر فيؤذيها . يرقته تركب جذور الكرمة والصنوبريات والنجيليات .

٦٧٥٥ - جُعَل الصَنَوْبَر Hanneton du pin (F).

خنفساء من غمديات الاجنحة تدعى جعل الشوك ، اطلبها .

٦٧٥٦ - جُعَل القَصَب* ، رُبْيَة القَصَب

Peutodon dispar (S).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ٢٠ م. ثوبها بني اللون تشوبه ماجة سوداء . تآشيرها قوية ، ارجلها مهازية الاطراف ، حافرة . تعيش مع يرقتها في التربة . تركب سوق القصب مسح الارض فتتغذى من عصيرها وقد تسبب في بعض الظروف القضاء على الاقلاب .

٦٧٥٧ - جُعَل الكُشْبان Hanneton foulon (F).

هو جعل الشوك ، اطلبه .

٦٧٥٨ - جُعَل الكَرْمَة الأخضَر* ، أنُومَال الكَرْمَة

Anomala vitis (S).

Anomale de la vigne, Hanneton vert de la vigne (F). Anomala vitis (E). Anomala vitis (D).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٦ م. ثوبها الى الخضار الزنجاري . تعيش على ورق الصفصاف ولا تعف عن خلب الكرمة . يرقتها نهمة تقرض كل ما وصلت اليه من جذور النبات .

٦٧٥٩ - جُعَل الوَرْد هو السيتوان المذهبة ، اطلبها .

٦٧٦٠ - جُعَل خَمْلِي* Tropinata squalida (S).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٢ م. ثوبها الى السواد اللامع تعلوه بكامله مع غمديها خملة صفراء تشوبها خضرة زاهية . قوتها مئبر الازهار وبتلاتها . وهي تسطو على نباتات كثيرة اخصها الورد .

٦٧٦١ - جُعَل زَأبَر* Anoxia villosa (S).
Hanneton velu (F).

خنفساء من الجعليات ، متوسطة القد تطول نحو ٢٥ م. ثوبها الى البني تعلوه بكامله زغبة كثيفة صفراء اللون والمواج . يرقته تركب جذور الكرمة والنجيليات البرية والزراعية فتعطبها .

٦٧٦٢ - جُعَل زُمُرّدِي* Potosia cuprea (S).
Potosie métallique (F).

خنفساء من الجعليات متوسطة القد تطول نحو ٢٠ م. ثوبها الى الاخضر الاسفع يعلوه مواج زمردي || يلتهم الثمار الناضجة من اي نوع كانت ويركب ازهار البلسان والورد فيتلفها . يرقته تعيش على المواد العضوية .

٦٧٦٣ - جُعَل شائِع* ، هَنْتُون، أقْبَح

Melolontha melolontha, M. vulgaris (S). Hanneton H. commun (F). May beetle, White grub cockchafer (E). Feldmaikäfer, Engerling (D).

خنفساء من الجعليات . طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٠ م. رأسها اسود ترجتها الصدرية سمراء اللون ، نحاسية المواج . ظهرانها الى السمرة الحنطية تعلوه خملة دقيقة . تركب وتلتهم اوراق جميع الاشجار اخصها المثمرة . مكنها اغبر اللون مستدير الشكل ترزه الانثى ، في التربة ، على عمق ٥ سم. ينقف بعد متحه بنحو ٥٠٠ ساعة عن يرقات مقوسة الجسم ، غليظة الطرف ، لونها الى البياض الاغبر تعرف بالدودة البيضاء تعيش طوال حياتها اليرقية وقد تدوم من ٣ الى ٤ سنوات على جذور معظم النباتات فتقرضها وتوقع بها اشد الاذى . اطلب دودة بيضاء .

٦٧٦٤ - جُعَل صَيْفي*، رِيزُوتْرُوك

Rhizotrogus aestivus, R. solstitialis (S). Hanneton d'été, Petit hanneton de la St. Jean (F). Summer chafer (E). Junikäfer, Brachkäfer (D).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٦ م. ثوبها حنطي اللون تعلوه ماجة بنية . زباناها عشارية الفواصل . أضرارها كحشرة كاملة لا قيمة لها . اما اليرقة فهي كالدودة البيضاء لكنها اصغر حجماً واقصر عمراً تعيش في الحقول والمراعي والكروم تلتهم ما استطاعت من جذور .

٦٧٦٥ - جُعَل مُقَدّس* ، أبُو جُعْرَان ، أمّ جُعْرَان

Atenchus sacer (S).
Scarabée sacrée (F). Sacred beetle (E).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٠ م. ثوبها اسود اللون لامع المواج . يكثر وجودها مع يرقاتها في المزابل . مأواها




جعل اخبل




جعل البساتين

جعل الدراقن


جعل القصب



جعل الشوك (الذكر)




(الانثى)



جعل الكرمة




جعل خملي



جعل زأبر



جعل زمردي



جعل شائع



جعل صيفي


جعل مقدس


جعل ياباني


جعيدة


جغوار


جغورندي

الذي تحفره في التربة يدعى كبرتل وهو مؤلف من نفقين وسردابين وحجرة فسيحة مستديرة . الانثى تمتح مكنها داخل الكبرتل ترزه في كرة من الطين والمواد العضوية وتحافظ عليه لا تفارقه طوال مدة الارخام .

٦٧٦٦ - جُعَل مُكَرْدَم
Scarabée à large dôme (F).
هو القبتور ، حشرة ناثلة ، اطلبها .

٦٧٦٧ - جُعَل يَابَانِي* ، بُوبَلة
Popillia japonica (S). Hanneton japonais (F).
Japanese beetle (E). Japankäfer (D).
خنفساء من الجعليات صغيرة القد تطول نحو ٨ مم. وهي تشبه جعل البساتين الا ان مواجها اخف سمرة واكثر خضرة وحمرة . الحشرة الكاملة تركب جميع انواع الاشجار المثمرة تقرض الازهار والثمار والاوراق .

٦٧٦٨ - جُعَلِيّات
Scarabaeideae (S).
Scarabéidés (F). Scarabaeoidae, May beetles, June beetles, Grubs (E). Skarabäen, Blatthornkäfer, Fächerhornkäfer (D).
فصيلة خنافس من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها بضعة آلاف . معظمها متوسط القد ، مفلطح الشكل ، محدودب الظهر . رؤوسها قصيرة تحمل بعض النتوءات الشكلية المميزة . قرونها الاستشعارية ورقية التركيب شفعية التجميع مؤلفة من ٨ او ١٠ فواصل . اغمادها لا تلحف كامل البطن . الوانها زاهية . جرامزها جاسة . ارساغها خماسية المفصل وقد تخلو من الامامية في بعض الانواع . قوتها الازهار والثمار ومختلف الاجزاء النباتية الاخرى || يرقاتها غليظة الجسم والطرف ، مثنية الشكل . قصيرة القوائم . قوية الفكوك . يغلب فيها اللون الاغبر . قوتها المواد العضوية وجذور النباتات وسوقها قرب سطح التربة .

٦٧٦٩ - جَعُول
Autruchon (F). Young ostrich (E).
صغير النعام قبل بلوغه الحول .

٦٧٧٠ - جُعَيْدَة °*
Ringicula (S).
Ringicule (F). Ringicula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجعيديات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة معظمها يعيش على رمال الشطوط || اصدافها يرمعية الشكل ضيقة قواعد الفوهة المفرضة . اعقابها لولبية ثلاثية الدورة الحلزونية . الوانها عديدة تختلف مع الانواع يكثر فيها اللون الكستني والجوزي .

٦٧٧١ - جُعَيْدِيّات °
Ringiculidae (S).
Ringiculidés (F). Ringiculidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها شبه يرمعية الشكل ، مزمومة الفوهات المجعدة المعتدلة الانفراج ، لولبية القسم العلوي الدقيق الاعقاب || اعرف اجناسها واشهرها الجعيدة والولانة .

٦٧٧٢ - جَعِيفَة °
Zoolite, Zoolithe (F).
Zoolite (E).
الجعيفة ج جعائف البقايا المطمورة المتحجرة من كل حيوان . ومنهم من عربها بكلمة « زوليت » .

٦٧٧٣ - جُغْرَافي
Géographique (F).
Geographical (E).
مختص بعلم الجغرافية .

٦٧٧٤ - جُغْلاس
Gagate (F).
هو الجنفل ، سمكة نهرية ، اطلبه .

٦٧٧٥ - جَغْوَار*
Felis onça (S). Jaguar (F).
نوع من الفهد وهو حيوان مفترس شرس الطباع ، شديد البطش ، كبير الجثة ، اسمر الثوب المرقط . اعطانه تشمل امريكه الجنوبية وبعض مقاطعات امريكة الشمالية . يألف الاحراج والغابات القريبة من مجاري الماء . يسرح في الليل ويتسلق الاشجار بخفة .

٦٧٧٦ - جَغْوَرُنْدي °* ، سَبَنْتي أمْرِيكي °
Felis jaguarundi (S).
Jaguarondi (F). Jaguarundi (E).
حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه معظم مناطق امريكة الاستوائية . يألف الاحراج التي تجاور مجاري الماء . ملجئه الحياتي زوجي . الانثى لا تضع اكثر من جروين . محبلها يدوم نحو ٧٠ يوماً || جسمه اهيف القوام رشيقه ، يطول نحو ١٤٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٦٢ سم. رأسه صغير الجرم . اذناه صغيرتان مستديرتان . عيناه كبيرتان مكحلتان . ثوبه الى الشقحة السوية يسمر في الرأس والظهر ويغبر في الصدر والبطن . الانثى افتح ثوباً من الذكر || مسرحه دجوي . يتسلق الاشجار بخفة ويعدو على الارض بسرعة . قوته الطير وكل ما يستطيع اليه من الحيوان .

٦٧٧٧ - جُفّ
Spathe (F). Spathe (E).
الجف غلاف طلع النخل ويدعى الجباب .

٦٧٧٨ - جَفَّاخة
Mourine glorieuse (F).
الجفاخة ، المورينة المبلولة ، سمكة بحرية من الاشلاق ، اطلبها .

٦٧٧٩ - جُفَار
Trypanosomiasis vivax (S).
Surra (F).
مرض يصيب بعض الحيوانات سببه وجود نقيعيات كرباجية في الدم .

٦٧٨٠ - جَفَّافة
Sécheuse (F). Dryer (E).
كل آلة تستعمل في تجفيف المواد النباتية .

٦٧٨١ - جُفَال هو رغوة اللبن .

٦٧٨٢ - جَفَانَة °
Ampelographie (F).
Ampelography (E).
الجفانة علم يبحث في تحلية الكروم وفي ماهيتها النباتية الشاملة مع وصف الانواع والضروب .

٦٧٨٣ - جِفْت الزَّيْت
Grignon (F). Olive cake (E).
هو الثفل الناتج عن عصر الزيتون وذلك بعد رض الزيتون وعصره لاستخراج زيته .

٦٧٨٤ - جِفْت الشَّعِير
Touraillon (F).
Malt-Kilm (E).
هو ثفل الشعير الناتج عن صناعة الجعة (البيرا) بعد تجفيفه او تحميصه .

٦٧٨٥ - جَفَرَ

جفر الفحل : انقطع عن الضراب وقل ماؤه وذلك اذا اكثر الضراب حتى حسر وانقطع وعدل عنه . ويقال في الكبش ربض. (اللسان) || ويقال ايضاً جفّر واجتفر.

٦٧٨٦ - جَفْر Herbe puante (F). Stinking herb (E).

القبيح الرائحة من النبات .

٦٧٨٧ - جُفْرَة Cavité des côtes (F).

جوف الصدر القائم بين القص ومنحنى الضلوع .

٦٧٨٨ - جُفْرَة

هي خرق الدعيمة التي تحفر لها في الارض . ج جفر.

٦٧٨٩ - جَفَرْسُونِيَا* ، جَفَرْصُونِيَة

Jeffersonia (S). Jeffersonie (F). Twin-leaf (E). Jeffersonie (D). Jeffersonia (I).

نبات عشبي نجمي تزييني معمر من فصيلة البرباريسيات. اوراقه فلقتان متقابلتان يجمعها زناد قرصي الانتشاب. والورقة ملطاء خضراء نافرة العروق والشرايين . ازهاره فردية يحملها شمراخ مستطيل وهي تساعية البتلات والاسدية وحيدة الميسم الغليظ القلم . انواعه المعروفة اثنان واحد امريكي المنبت والآخر منشوري .



جفرسونيا

٦٧٩٠ - جِفْرِيَّات ° Géphyriens (F).

فئة من الدوديات البحرية تعيش في الاسماك . البعض يعتبرها من الديدان والبعض الآخر من اشباه الديدان . دودياتها تبدو كأنها لاسكمية في حين ان الاعضاء قابلة التسكيم . جهازها العصبي يتألف من طوق بلعومي ومن شلّة بطنية كما هي الحال عند الحلقيات . القناة الهضمية مستطيلة ومتعرجة . الشقان منفصلان .

٦٧٩١ - جِفْصِين Gypse (F). Gypsum (E).

هو الجبصين ، اطلبه .

٦٧٩٢ - جَفْل Crotte d'éléphant (F). Dung of elephant (E).

الجفل هو روث الفيل .

٦٧٩٣ - جَفْلَة

الجفلة هي النملة . والجفلة من الشجر : الكثيرة الورق. والجفلة من الصوف : الجزة .

٦٧٩٤ - جَفْن Cépage (F). Vine-plant (E).

هي النبتة الواحدة من الكرم ويقال لها كرمة .

٦٧٩٥ - جَفْنَة، حَبَلَة Cep (F). Vine-stock (E).

هي اصل الكرمة وساقها .

٦٧٩٦ - جَفْنَة عذراء Vigne-vierge (F). Wild-grape (E).

جنس نباتات برية مدادة ، عارشة ، من فصيلة الكرميات انواعه عديدة تجمعها عترتان : العنيب والهاذ اطلبهما .

٦٧٩٧ - جُفُور ° Anaphrodisie (F). Anaphrodisy (E).

الجفور انعدام الشهوة الجنسية عند الانسان والحيوان ان ذكراً او انثى .

٦٧٩٨ - جَفُوف Siccatif (F). Siccative (E).

نعت يطلق على الادهان والزيوت الحادة السريعة الجفاف

٦٧٩٩ - جَفِيل

الجفيل ما يقطع من الزرع اذا طال تخفيفاً له . راجع تجفيل وجفيل الغنم صوفها .

٦٨٠٠ - جَفِيل الخيل

Lymphangite épizootique (F). Epizootic lymphangitis (E).

هو ذنان الخيل .

٦٨٠١ - جَقَل Chacal aboyeur (F). Prairie wolf, Caygotte of Mexico (E). Prairiewolf (D).

نوع من ابن آوى يعرف بابن آوى الجقل ، اطلبه .

٦٨٠٢ - جَقَمَار ° Galbula (S). Jacamar (F). Jacamar (E).

جنس طير من فصيلة الغلبوليات ورتبة الجوائم واهنات المناقير . انواعه المعروفة عديدة جميعها من طيور البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة رشيقة تطول من ٢٠ الى ٢٣ سم. تتميز باستطالة المناقير المردنية الشكل . اجنحتها قصيرة . اذنابها مستطيلة . اثوابها جميلة الالوان السفعاء المواج || تألف الاحراج الرطبة . قوتها الحشرات . اعرف انواع هذا الجنس واشهرها الجقمار الاخضر والجقمار الاحمر الذنب .

٦٨٠٣ - جَقَمَار أحمَر الذَنَب °*

Galbula ruficauda (S). Jacamar à queue rouge (F).

طائر من الجقمار . موطنه بعض مناطق امريكة الحارة والاستوائية . يألف الاحراج الكثيفة الرطبة وضفاف البحيرات ومجاري الماء || جسمه رشيق القوام يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه العلوي الى الخضار الألمس الزيتي المواج . ذنبه اهليلجي الشكل ، احمر اللون . زوره الى البياض التبني . صدره الى الشقحة يعلوها تمشيح اخضر وصناني . بطنه وزمكاه الى الشهبة . ساقه قصيرة سمراء اللون . حدقة عينه حمراء قرمزية || قوته الحشرات اخصها الفراش يلتقطها طائرة وقلما يطاردها على الارض لانه اخرق لا يجيد الانتقال عليها || يدثن عشه في افحوص يخلده في الجرف || الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٦ يوماً . الذكر يؤمن لها الغذاء وتنظيف الافحوص ومدخله من الاوخام .



جقمار احمر الذنب

٦٨٠٤ - جَقَمَار أخضَر ° Galbula viridis (S). Jamacar vert (F).

طائر من الجقمار. موطنه امريكة الاستوائية. يألف الرياض وضفاف مجاري الماء || جسمه رشيق القوام يطول نحو ٢٢ سم. ثوبه العلوي الى الخضار الذهبي المواج . صدره وبطنه الى الشقحة . زوره الى البياض العاجي . منقاده مردني الشكل ، مستطيل الجرم . قائمتاه قصيرتان . حدقة عينه ذهبية اللون || قوته الحشرات اخصها الفراش يلتقطها طائرة وجاثمة || يدثن عشه في افحوص يخلده عند ضفاف الانهر وفي جرفها . الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين بينما الذكر يؤمن لها الغذاء وتنظيف الافحوص ومدخله من الوخم .

٦٨٠٥ - جَكَرْسِين °* Gecarcinus (S). Gécarcin (F). Gecarcinus (E).

جنس حيوانات برية ـ بحرية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة الجكرسينيات . انواعه المعروفة قليلة العدد




جكرسين

اعطانها بعض جزر المناطق الحارة || اجسامها متوسطة القد ، سلطعونية الشكل ، تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٨ الى ١٢ سم. اثوابها الى الحمرة البنفسجية الصفراء المواج || ملجئها الحياتي جماعي . تسرح في الليل . مرتعها الرياض والغابات . تذهب الى البحر في زمن التسرءة مرة واحدة في الحول وتبقى من اوائل شباط الى اواخر نيسان ، ثم تعود بعد ان تطمر السرء في رمال الشواطىء || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .


جكرندة

٦٨٠٦ - **جكَكَرْسِينيات** ٥ Gecarcinidae (S).
Gécarcinidés (F). Gecarcinidae (E).
فصيلة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل . اجناسها وانواعها عديدة اعطانها معظم مناطق البلاد الحارة || جميعها برية تذهب الى البحر في زمن التسرءة ثم تعود . قوتها الاعشاب والمواد النباتية المنحلة وبعض الحشرات والديدان || تعيش في دهاليز افقية الانفاق تحتفرها في التربة . مسرحها دجوي || اشهر اجناسها الجكرسين .


جكنة

٦٨٠٧ - **جكَكَرْنَدَة*** Jacaranda (S). Jacarande (F).
Jacaranda, Green ebony (E). Jacaranda (D). Jacaranda palissandro (I).
جنس من الجكرنديات وفصيلة البغنونيات . مهده امريكه الاستوائية . انواعه نحو ٣٠ جميعها اشجار متوسطة الحجم . اوراقها متقابلة مركبة ريشية تشبه اوراق الميموزا . ازهرارها عثكولي ، تاجي ، ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل ، زرقاء اللون . ثمارها لحمية ليفية مأكولة وتربب . اخشابها فاخرة الصنف .

٦٨٠٨ - **جكَكَرَنْدِيّات** Jacarandées
سبط من فصيلة البغنونيات . انواعه نحو ٤٠ يجمعها جنسان . اشجاره متوسطة الحجم متقابلة الاوراق المركبة ، عثكولية الازهار التاجية ، لحمية الثمار المأكولة . اخشابه فاخرة الصنف عزيزة .



جلاب ارجواني

٦٨٠٩ - **جكَكَنَة** ٥* Parra jacana (S). Jacana (F).
طائر من طوال الساق وفصيلة التفلقيات . موطنه البرازيل والغويان والبراغواي . يألف المناقع وضفاف مجاري الماء . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعاته قليلة العدد . قوته الحشرات والدويبات والنباتات المائية وبزورها . يتنقل في الانهر والمناقع على اوراق النبات بخفة لا مثيل لها || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٧ سم. رأسه صغير الجرم يعلوه من الجبهة الى قاعدة المنقاد لحمة غضروفية بيضاء اللون . منقاده جالس ، مدبب الطرف . جناحاه لاحفان ذلقا الاطراف . ذنبه مخروطي الشكل ، شديد القصر . ساقاه رفيعتان . اصابعه بالغة الطول واظافيره كذلك . ثوبه الى الخضار الالعس يعلوه مواج ذهبي . جناحاه الى السواد الازرق باستثناء المناكب فانها الى البياض العاجي || يدثن عشه في المناقع على سطوح اوراق اللوطس . الانثى تحضن وحدها نحو ٨ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


جلاب حقيقي

٦٨١٠ - **جُلّ** Rosier (F). Rose-tree (E).
هو الورد ابيضه واحمره واصفره . الواحدة جُلة وجَلة وهي كلمة فارسية معربة قديماً واستعملت قبل كلمة ورد .

٦٨١١ - **جُلّ أحْمَر** Célosie crête de coq (F).
هو العهنة الحملية ، اطلبها . Cock's comb (E).


جلاخ

٦٨١٢ - **جَلاب ، جَلَب** Ipomaea (S).
Ipomée (F). Ipomaea (E).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الليلابيات . انواعه نحو ٣٠٠ جميعها مدادة عارشة منها الحولية والمحولة والمعمرة . اوراقها متعاقبة . ازهارها كبيرة القد عديدة الالوان . اعرف انواعه واشهرها بعد البطاطا الحلوة والتربد ، ما يتبع .

٦٨١٣ - **جَلاب أُرْجُوَاني***
Ipomaea purpurea (S). Ipomée volubile, Liseron pourpre (F). Common morning-glory (E). Echte prunkwinde, Grosse gartenwinde (D). Campanelle turchine, Campanula azzura (I).
نبات تزييني عشبي حولي عارش . ساقه تطول نحو ٣ امتار اوراقه متعاقبة قلبية الشكل زباء النصل . ازهاره كبيرة القد ارجوانية اللون || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

٦٨١٤ - **جَلاب النيل ، حَبّ النيل ، أُثْمَان النيل ، عَجَب**
Ipomaea hederacea, I. cœrulea (S).
Ipomée du Nil, I. à feuilles de lierre, Liseron de michaux, Etoile du matin (F). Blue morning-glory, Nil ipomaea (E). Arabische winde, Nil winde (D). Ipomea, Trombini (I).
نوع من الجلاب وهو نبات عشبي تزييني حولي عارش عديد الضروب الزراعية . ساقه فرعاء . اوراقه متعاقبة ثلاثية التفصيص . ازهاره كبيرة زرقاء اللون وقد تكون مشيّزة وموشّحة في بعض ضروبه || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

٦٨١٥ - **جَلاب ثُلاثي اللون** Ipomaea tricolor (S).
Ipomée tricolore (F).
نبات عشبي حولي تزييني عارش ، ساقه ملساء نرعاء ، حمراء اللون تطول نحو ٤ امتار . اوراقه معنقة متعاقبة طويلة المعاليق . ازهاره كبيرة القد قطرها من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى القرمزي يعلوه توشيح ازرق وابيض . ازهراره يستمر من آب الى تشرين .


٦٨١٦ - **جَلاب حَقيقي* ، جَلاب مَخْزَني**
Ipomaea purga, I. jalapa, Exogonium purga (S). Jalap vrai, J. officinal, J. tubéreux (F). Jalap plant, True jalap (E). Jalapenwurzel, Echte Jalapa (D). Ipomea purgativa, Gialappa (I).
نبات عشبي عارش معمر . ساقه ملساء حمراء اللون تطول نحو ٤ امتار . اوراقه كاملة قلبية الشكل ، مرطاء النصل . ازهاره كبيرة القد ، قرمزية اللون . عساقله طبية شائعة الاستعمال تدخل في تراكيب مختلفة اخصها المستحضرات المعوية .

٦٨١٧ - **جَلاخ** Fièvre aphteuse (F).
Foot-and-mouth disease (E).
هي الحمى القلاعية مرض معد يصيب البقر .

٦٨١٨ - **جِلاّخ* ، عَقْرَب البَحْر**
Scorpaena (S). Scorpène (F). Scorpion fish (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . انواعه عديدة منتشرة في جميع البحار . جميعها غريبة الشكل المستهجن ، ضخمة الرأس الافطس الشائك . بعض انواعه سام .


٦٨١٩ - جِلاّخ رَثِيّ *، أُشْنُرُبّ أَحْمَر، رَسْكاس أَحْمَر
Scorpaena scrofa (S).
Scorpène truie, Rascasse rouge (F). Red scorpion-fish (E).

نوع من الجلاّخ . سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الجادح . تعيش عند قواعد التقاف بين المشريات وفي الاسماك . قوتها القشريات والرخويات ... || جسمها اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . ثوبها الى الحمرة المغراء يعلوها توشيح اسمر واصفر يعبق في الجانبين وفي الظهر . زعانفها الى الزرقة يعلوها تمشيح حنطي . رأسها غليظ الجرم ، مستهجن الشكل ، متراكب الطنوف العظمية والمزق الجلدية والشول . خطمها مقطوم الطرف . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . اسنانها متراصة حادة وصغيرة . شدقها معتدل الانفراج . عيناها كبيرتان ، ماسحتان ، رفيعتا الارتكاز . زعانفها متباينة الاشكال ، الظهرية واحدة مستطيلة ، الذيلية محدودبة الطرف || لحمها كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه .


جلاّخ رَثِيّ

٦٨٢٠ - جِلاّخ عَفْرِيّ *، أُشْنُرُبّ أَسْمَر، رَسْكاس أَسْمَر
Scorpaena porcus (S).
Scorpène porc, Rascasse brune (F). Brown scorpion-fish (E).

نوع آخر من الجلاّخ . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الشطوط والجادح الصخرية . تتميز بمناخيسها الظهرية الحادة الاطراف السامة || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . ثوبها الى الكلسة يسمر وينحرف نحو الكستني من الخط الجانبي الى الظهر ، ويغبرّ ويبيض من الخط الجانبي الى البطن . رأسها مستهجن الشكل ، كثير النتوءات البسيطة والمركبة ، متراكب الطنوف والتجاويف العظمية . فكاها غليظان ، متتابعا الاسنان الصغيرة . شدقها معتدل الانفراج . عيناها كبيرتان ، رفيعتا الارتكاز ، قليلتا البروز . زعنفتها الظهرية واحدة ، قاطبة . زعنفتها الذيلية مقبلة الصفحة ، مستديرة الطرف السرح || لحمها كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه .


جلاّخ عفريّ

٦٨٢١ - جِلاّخيّات
Scorpaenidae (S).
Scorpaenidés (F). Scorpaenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم بحار العالم || جميع انواعها معتدلة القد او صغيرة . تتميز باشكالها المستهجنة وبرؤوسها الغليظــة ، المزبّرة ، الشائكة ، وبمحاسرها المدرعة المتراكبة الاطناف . زعانفها حادة المناخس السامة || اشهر اجناسها واعرفها الجلاّخ والجدّادة والصّبوجة .

٦٨٢٢ - جِلاد ٥، عَوْفَر ٥
Theropithecus gelada (S).
Théropithèque gélada (F). Gelada (E).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات . موطنه بعض جبال الحبشة من ارتفاع ٢٥٠٠ الى ٤٠٠٠ متر عن سطح البحر . ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته كثيرة العدد الذي يراوح من ١٠٠ الى ٥٠٠ || قوته الحبوب والثمار على اختلافها وبصل الزنابق والسحلبيات وبعض الاعشاب والحشرات والديدان والحلزون والبزاق والعظاء ... || جسمه كبير القد يطول نحو ١٤٠ سم ، بما فيه الذنب ويعلو نحو ٦٥ سم . رأسه مستضخم الجرم . خطمه زلقومي الشكل مقطوم . اذناه وعيناه صغيرتان . عفرته كثيفة ، مستطيلة الشعر ، تمنطق الرأس والعنق والصدر والظهر || الانثى عادمة العفرة . قوائمه معتدلة الطول ، غليظة وقوية . ذنبه بالغ الطول ، اسطواني الشكل ، جثل الكشّة || ثوبه الى السمرة القاتمة . منكباه وظهره والمنطقة الحقوية وساعداه وكشّة ذنبه الى السواد الاحم . رأسه وعنقه وايطلاه الى الشهبة السمراء || الانثى تضع جرواً واحداً ترضعه نحو ستة شهور .

٦٨٢٣ - جَلاّد
Galeus (S).
Milandre (F). Tope (E).

جنس اسماك بحريــة ، ولودة ، مفترسة ، من فصيلة البنبكيات انواعه المعروفة خمسة . جميعها شرسة ، بطاشة ، مغامرة || اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها وشعية الشكل ، قليلة الضخامة تطول من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . اثوابها الى الطحلة السمراء تعبق في الظهر وتغبرّ وتبيض في البطن || اشهر انواعه الجلاّد المبذول والجلاّد الكلبي .

٦٨٢٤ - جَلاّد كَلْبِيّ
Galeus canis (S).
Milandre d'Europe (F). European Tope (E).

نوع من الجلاّد الشرس البطاش . اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي قرب البلاد الاوربية والافريقية || يعتبر من الاسماك اليمية ويقترب من الجادح حيث تكثر القشريات والرخويات || جسمه وشعي الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم . رأسه مقطوم الخطم كما في الكلب . فمه سفلي الارتكاز واسع الشدق . اسنانه مخرمشة ، حادة الاطراف || لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه .

٦٨٢٥ - جَلاّد مَبْذُول *
Eugaleus galeus (S).
Milandre commun (F). Common Tope (E).

نوع من الجلاّد . اعطانه جميع اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || يعتبر من الاسماك اليمية الشرسة البطاشة المغامرة . لا يعبر المياه الاقليمية الأ عند تعقبه اسراب السردين والبوري || جسمه وشعي الشكل يطول نحو ٣٠٠ سم . رأسه ذلق الخطم . فمه سفلي الارتكاز ، واسع الشدق . اسنانه مخرمشة حادة الاطراف كالخناجر || لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه .


جَلاّد مبذول

٦٨٢٦ - جَلاعَة، مُجالَعَة
Exhibitionnisme (F).
Exhibitionism (E).

الجلاعة الميل المفرط لعرض المحاسر والشوار أو لمشاهدة عرضها . جنون المجالع .

٦٨٢٧ - جُلاّم هي التيوس المجلوبة الشعر .

٦٨٢٨ - جُلامَة
Tonte (F). Clipping (E).

الجلامة : ما جز من الصوف . وجلم الصوف : جزه .

٦٨٢٩ - جُلاّهِب *٥
Pterocera (S).
Ptérocère (F). Scorpion shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الدلاعيات . انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها متسامكة ، شبه


جُلاّهِب


جلبان افّاق

اهليلجية الشكل ، متباينة الحجوم ، منها الصغيرة والكبيرة التي تطول نحو ٣٢ سم. || تتميز بزوائدها الحتارية الصدفية المادة ، المحدبة ، المقرنة الشكل المخدد ، منها خمس جانبية انسيّة . وواحدة رأسية تقابلها العقبية .

٦٨٣٠ - جِلْب Duramen (F). Heart-wood (E).
خشب قلب ساق الشجرة وهو اصلب جزء من الخشب .

٦٨٣١ - جُلْب Nuage sans pluie (F). Cloud without rain (E).
هو السحاب لا ماء فيه .

٦٨٣٢ - جَلَب Ipomée (F). Ipomæa (E).
هو الجلاب ، اطلبه .


جلبان عريض الورق

٦٨٣٣ - جُلْبَان Lathyrus (S). Gesse (F). Vetch (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من سبط الكرسنيات وفصيلة القطانيات الفراشية . انواعه عديدة تقارب المئة معظمها بري ومنها زراعي علفي وبعضها تزييني. اشهرها ما يتبع .

٦٨٣٤ - جُلْبَان أزْرَق Lathyrus cyanens (S). Gesse bleue (F).
نبات عشبي عارش معمر يعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه مركبة شفعية . ووريقاته من ٤ الى ٨ ضيقة مستطيلة مدببة . ازهاره ثنائية او ثلاثية التجميع متوسطة القد زرقاء اللون . ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .


جلبان عطر


٦٨٣٥ - جُلْبَان أزْغَب Lathyrus pubescens (S). Gesse pubescente (F).
نبات عشبي عارش معمر يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. سوقه واوراقه زباء . ازهاره عنقودية كبيرة القد لونها الى الازرق البنفسجي يعلوه توشيح ابيض || ازهراره صيفي .

٦٨٣٦ - جُلْبَان أفّاق* ، شَرَارِب القِطّ
Lathyrus aphaca (S). Gesse sans feuilles, Poigreau, Pois de serpent (F). Yellow vetchling (E). Rankenplatterbse (D). Cicerchia senza foglie, Pitine, Veccia bastarda (I).
نبات عشبي بري حولي . ساقه مستلقية ملساء غبراء اللون . ووريقاته صغيرة شبه خيطية اذيناتها طبرية الشكل. ازهاره فردية طويلة الزناد . يكثر في الاراضي الجبلية .


جلبان مزروع

٦٨٣٧ - جُلْبَان طَنْجَة Lathyrus tingitanus (S). Gesse de Tanger (F).
نبات عشبي حولي عارش . يعلو نحو المتر. ووريقاته سنانية النصل الامرد . ازهاره عديمة العرف لونها الى الحمرة العابقة || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٦٨٣٨ - جُلْبَان عَرِيض الوَرَق*
Lathyrus latifolius (S). Gesse à larges feuilles, G. à bouquets (F). Everlasting pea (E). Grosse platterbse, Wicke (D). Pisello a mazzetti (I).
نبات عشبي عارش معمر عديد الضروب يعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقه مضلعة رباعية الاجنحة. ووريقاته مستعرضة لسنّة النصل البارز العروق . ازهاره كبيرة مستطيلة المعاليق . الوانها مختلفة يكثر فيها الاحمر . ازهراره يستمر من حزيران الى آب .


جلبان مفصلي

٦٨٣٩ - جُلْبَان عَطِر* ، خُلَّر المِسك ، خُلَّر عَطِر
Lathyrus odoratus (S). Pois de senteur, Gesse odorante, Pois musqué (F). Sweet-pea (E). Wohlriechende platterbse, Woh, Wicke (D). Cicerchia odorosa, Pisello odoroso, P. flore (I).
نبات عشبي حولي عارش عديد الضروب والاصرام . يعلو من متر الى مترين . ساقه مضلعة مجنحة . اوراقه ثنائية قليلة الزغب . ووريقاته بيضية مستطيلة . ازهاره فواحة العرف العطري المستحب . وهي كبيرة القد ، طويلة الزناد . ثماره سنفية ليفية خشنة . حبه كروي الشكل ، مالس القشرة || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

٦٨٤٠ - جُلْبَان كَبِير الزَّهْر
Lathyrus grandiflorus (S). Gesse à grandes fleurs (F).
نبات عشبي عارش معمر يعلو نحو ١٥٠ سم. ساقه مضلعة مجنحة . ووريقاته بيضية الشكل نافرة العروق . ازهاره متوسطة القد وردية اللون، طويلة المعاليق || ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران .

٦٨٤١ - جُلْبَان مَجِلاّن
Lathyrus magellanicus (S). Gesse de Magellan (F).
نبات عشبي عارش معمر يعلو من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم. ساقه مضلعة . ووريقاته مستعرضة النصل الامرد . ازهاره عنقودية بنفسجية عادمة العرف || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

٦٨٤٢ - جُلْبَان مَزْرُوع* ، خُلَّر
Lathyrus sativus (S). Gesse cultivée, Lentille d'Espagne, Pois de brebis, Jarosse, Jarousse (F). Bitter vetch, chickling vetch (E). Saatplatterbse (D). Cicerchia coltivata, Pisello cicerchia (I).
نبات عشبي زراعي حولي تتلفه الماشية فينشطها ويسمنها. حبه غني بالمواد الغذائية اخصها الازوت والعنصر النشوي.

٦٨٤٣ - جُلْبَان مُسْتَدِير الوَرَق
Lathyrus rotundifolius (S). Gesse à feuilles rondes (F).
نبات عشبي عارش معمر يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه مضلعة مجنحة . ووريقاته شبه مستديرة ، بارزة العروق . ازهاره وردية اللون طويلة المعاليق || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٦٨٤٤ - جُلْبَان مَفْصَلِي* ، دُحْرِيج
Lathyrus articulatus (S). Gesse articulée(F). Jointed pea (E). Platterbse (D). Cicerchia articolata (I).
نبات عشبي بري حولي يكثر بين الزروع وفي الارض البور ساقه مفصلية كثيرة العقد . ووريقاته ضيقة مستطيلة . ازهاره صغيرة حمراء اللون . بذوره مستديرة شديدة الصلابة .

٦٨٤٥ - جُلْبَانِين ، لاثِيرِين Lathyrine (F). Lathyrin (E).
مادة شبه قلوية موجودة في حبوب الجلبان .

٦٨٤٦ - جَلْبَر ○ Rhinothèque (F).
الجلبر بشرة المنقاد عند الطائر .

٦٨٤٧ - جَلْبَهَنَك Réséda blanc (F). White reseda (E).
هو الحزام الابيض ، اطلبه .

٦٨٤٨ - جُلْبُوط Oiselet, Oisillon (F). Small bird, Fledgling (E).
الجلبوط فرخ العصفور من حين نقفه الى حين طيرانه واستقلاله . ج جلابيط .

٦٨٤٩ - جُلْجَان Sésame, Jugeoline (F). Sesame, Gingelly (E).
راجع سمسم .

٦٨٥٠ ÷ جُلْنجل Chanvre du Deccan (F). Deccan hemp (E).
راجع تيل .

٦٨٥١ - جُلْجُلِيَّات Campanulaires (F).
رتبة من الهدريات وهي من الحيوانات الدنيا المائية .

٦٨٥٢ - جَلْح Abroutissement (F). Damage done (E).
الجلح هو رعي الماشية للاطراف الخضر من الشجر . يقال جلحت الماعز الشجر واشجار مجلوحة . ويقال ايضاً جلح الماعز الشجر : رعى اعاليه وقشره (الاساس).

٦٨٥٣ - جِلْحَاب Pollinisateur (F).
الجلحاب : فحال النخل (اللسان) .

٦٨٥٤ - جِلْد Peau (F). Skin (E).
هو غشاء جسد الحيوان .

٦٨٥٥ - جَلَد Gel (F). Frost (E).
هو جمود الماء اي تماسك اجزائه من هبوط الحرارة الى ما دون الصفر .

٦٨٥٦ - جَلَد أسْوَد
Gelée noire, G. de groseille (F). Red-currant jelly (E).
جلد يحصل في فصل الشتاء يحس البراعم والافنان فتسود .

٦٨٥٧ - جَلَد الرَّبِيع ، مَلاَّح ، صَبَّارَة ، صَبَر ، جَمَد النَّدَى
Gelée blanche, G. printanière (F). White frost, Hoar-frost (E).
جلد يحصل في الربيع بجمد الندى على الورق فيبدو كملح ابيض ناعم نثرته الطبيعة فوق الارض وما عليها .

٦٨٥٨ - جِلْدُوم °* Gelidium (S).
Gélide, Gélidie (F). Gelidium (E).
جنس نباتات بحرية من الطحليات الحمر . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || كلاليبها صغيرة . سوقها فرقة . اوراقها ريشية ، متشعبة ، هلامية التركيب . خلاياها ثلاثية الطبقات ، ضمية التلك . الوانها تراوح من الاحمر الباهت الى الارجواني العابق || جميعها مأكولة وتعد من التوابل الفاخرة .

٦٨٥٩ - جِلْدِي ، فضائي Spatial
نعت تعريفي يطلق على ما يختص بالجلد او بالفضاء .

٦٨٦٠ - جِلْدِي Coriace (F).
Tough, Leathery (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء الصلبة كالجلد .

٦٨٦١ - جِلْدِيّ التَّنَسُّم Dermatopnonte (F).
Dermatopnonte (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يتنسم اي يتنفس من جلده .

٦٨٦٢ - جِلْدِيَّات الجَنَاح Dermaptéroïdes
طبقة حشرات من شعبة البرقانيات تشمل رتبتين الاولى انقرضت ولا نأتي على ذكرها . والثانية ، حالية ، تعرف بجلدية الاجنحة . اشهر انواعها واعرفها النهيك .

٦٨٦٣ - جِلْدِيَّة الأجْنِحَة Dermaptera (S).
Dermaptères (F). Dermaptera, Earwigs (E). Ohrwürmer (D).
رتبة حشرات من جلديات الجناح بعضها عديم الاجنحة وبعضها الآخر يحمل اجنحة جلدية قصيرة . ارساغها ثلاثية العقل . سركها على شكل الجلم اللاقط تستعمله الحشرة في الدفاع والهجوم || فصائلها واجناسها وانواعها نحو ٥٠٠ جميعها من الحشرات الدالسة تعيش تحت الاخشاب والاحجار . قوتها المواد النباتية والحيوانية . اناثها تضع المكن وتحضنه حتى التفف .

٦٨٦٤ - جِلْدِيَّة التَّنَفُّس Dermatobranche,
Dermobranche (F). Dermatobranchiate (E).
نعت تعريفي يطلق على الرخويات وغيرها من الدويبات البحرية التي تقوم جلودها مقام الخياشيم في التنفس .

٦٨٦٥ - جُلْذ Taupe (F). Mole (E).
هو الخلد ، اطلبه . ج مناجذ .

٦٨٦٦ - جُلْذِيَّة
شجرة صغيرة . ج جلاذي . قال ابو حنيفة الجلاذي صغار الطلح .

٦٨٦٧ - جِلَزين °، جيلَزين ° Gelasine (S).
Gélasine (F). Gelasine (E).
نبات عشبي دوفصي سبروتي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السوسنيات . منبته بعض مناطق الاروغواي . ساقه شمراخية تنتهي بشرعاف تطوقه الازهار . ازهارها جرسية الشكل ، قصيرة الانبوب ، زرقاء اللون مرقوشة بالابيض والاسود . اوراقه مغضنة صغيرة الجرم ، باهتة الخضار البحري المواج || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٦٨٦٨ - جُلَّسَان* ، أزَالِيَة
Rhodora, Rhododendron azalea (S). Azalée (F). Azalea (E). Azalie (D). Azalea (I).
جنس نباتات شجرية وجنبية من فصيلة الخلنجيات . انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني . اوراقه خلية ، عابلة بمعظمها . ازهاره لاقياسية ، تويجاتها خماسية التفصيص ، بتلاتها جيلة الشكل مختلفة الالوان الزاهية . اسديتها من ٥ الى ١٠ ، مآبرها بارزة || يزرع للتزيين في الحدائق والمراكن وداخل البيوت . يتكاثر بالعقل ، يرغب في الاتربة الخوارة المعتدلة التركيب . يخشى الرطوبة المستحكمة وكثرة المواد الازوتية || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٦٨٦٩ - جُلَّسَان أبيض
Rhododendron albiflorum (S). Azalée blanche (F).
نوع من الجلسان مهده امريكة الشمالية . لا يخشى البرد ، يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه مستطيلة قليلة الزغب . ازهاره نورية وترية التجميع لونها الى البياض الثلجي ، قطرها نحو ٤ سم . || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

٦٨٧٠ - جُلَّسَان القِرْم
Rhododendron luteum (S). Azalée pontique (F).
نوع من الجلسان مهده القرم والقوقاز . ضروبه عديدة


جلدوم


جلسان

جميعها جنبات متوسطة وصغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم. اوراقها اهليلجية طولها من ٩ الى ١٤ سم. عرضها من ٣ الى ٤ سم. نصلها امرط الصفحة العليا خملي السفلى . ازهارها فواحة العرف المستحب ، كبيرة القد قطرها نحو ٧ سم || ازهارها يدوم شهراً واحداً من أواخر نيسان الى اواخر ايار .

٦٨٧١ - جُلّسان خُماسيّ الوَرَق

Rhododendron quinquefolium (S). Azalée à 5 feuilles (F).

نوع من الجلسان مهده اليابان . بجلته صغيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها طرفية الارتكاز ضمية خماسية . نصلها ضيق الصفحة ، مهدب البشرة . ازهارها فردية كبيرة ، قطرها نحو ٧ سم. ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .


جُلّسنيّة

٦٨٧٢ - جُلّسان شَجَري

Rhododendron arborescens (S). Azalée arborescente (F).

نوع من الجلسان مهده امريكة الشمالية يعلو من ثلاثة الى ستة امتار. اوراقه مستطيلة ، نصلها مهدب البشرة اللامعة ، يطول نحو ٧ سم. ويعرض ٣ ، ازهاره فواحة العرف المستحب ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الابيض يعلوه مواج وردي || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .


٦٨٧٣ - جُلّسان صِيني

Rhododendron sinense (S). Azalée de Chine (F).

نوع من الجلسان . ضروبه وهجنه عديدة جميعها جنبات متوسطة القد تعلو من متر الى مترين . اوراقها سنانية مستطيلة ، طولها نحو ١٠ سم. وعرضها ٣ نصلها خملي البشرة المهدبة . ازهارها نورية التجميع ، كبيرة الفصلات. انبوبية التويجات ، خملية البتلات ، خماسية الاسدية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٧٤ - جُلّسان كَنَدِيّ

Rhododendron canadense (S). Azalée du Canada (F).


جلسيم

نوع من الجلسان مهده كندا . ضروبه عديدة جميعها بجلات صغيرة القد تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية ، نصلها بحري اللون ، ازغب الصفحة السفلى . ازهارها نورية التجميع تويجية الارتكاز قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم. الوانها مختلفة منها الابيض والوردي والاحمر || ازهارها يدوم من اذار الى ايار.

٦٨٧٥ - جُلّسان كُورِيّة

Rhododendron Coreanum (S). Azalée de Corée (F).

نوع من الجلسان مهده بلاد كوريه . ضروبه خمسة جميعها بجلات تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها سنانية. نصلها جامد التركيب ، خملي البشرة ، يطول من ٥ الى ٧ سم. ازهارها نورية وترية التجميع ، مكبسة ، ليلكية اللون ، ارجوانية الرقشة ، عشارية الاسدية ، صغيرة القد قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر شهراً واحداً من نيسان الى ايار.

٦٨٧٦ - جُلّسان معيّن

Rhododendron rhombicum (S). Azalée à feuilles en losange (F).

نوع من الجلسان مهده اليابان وهو جنبة متوسطة القد تعلو من متر الى مترين . اوراقها معينة الشكل ، نصلها خملي الصفحة السفلى الصفراء البشرة . ازهارها عشارية الاسدية وترية او شفعية التجميع لونها الى الوردي ، قطرها نحو ٤ سم. ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٧٧ - جُلّسان مُكَبَّس

Rhododendron rosmarinifolium (S). Azalée à feuilles de romarin (F).

نوع من الجلسان مهده الصين . ضروبه عديدة جميعها بجلات تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها عروة مستطيلة ، نصلها جامد التركيب ، قليل الزغب ، يطول نحو ٦ سم. ويعرض ٤ . ازهارها مكبسة فواحة العرف المستحب . الوانها متعددة يكثر فيها الاحمر والابيض والوردي || ازهارها يستمر نحو ستة اسابيع ابتداء من اواسط نيسان .

٦٨٧٨ - جُلّسان هِنْدِي

Rhododendron indicum (S). Azalée de l'Inde (F).

نوع من الجلسان مهده الهند ضروبه كثيرة العدد جميعها بجلات صغيرة القد تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. سوقها وفروعها مهدبة . اوراقها عروة ، اهليلجية ، نصلها لامع البشرة يطول نحو ٥ سم. ازهارها فردية كبيرة القد قطرها نحو ٨ سم. بتلاتها مختلفة الالوان ، مآبرها حمر. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٦٨٧٩ - جُلّسان يَابَاني

Rhododendron japonicum (S). Azalée du Japon (F).

نوع من الجلسان الياباني المنبت يعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقه سنانية الشكل طولها نحو ٨ سم. عرضها ٣ ، نصلها امرط الصفحة العليا ازغب السفلى . ازهاره نورية التجميع متوسطة القد ، قطرها نحو ٥ سم. || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٦٨٨٠ - جُلّسَدَة ٥

Concrescence (F).
Concrescence (E).

الجلسدة ، في علم النبات ، ائتلاف او التحام اجزاء متلاصقة . وهي من الاسباب الرئيسية في التنوع الشكلي المفرط الملحوظ في الهيكلية النباتية .

٦٨٨١ - جُلّسُنِيَّة ٥*

Hermannia denudata (S).
Hermannie dénudée (F).

نبات جنبي معمر من فصيلة الخبازيات . موطنها بعض مناطق افريقية الشمالية والجنوبية . تزرع للتزيين || ساقها منتصبة قليلة الفروع تعلو نحو ١٧٠ سم. اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضية النصل البحري الخضار . ازهارها توأمية ، محورية وطرفية الارتكاز ، متدلية ، شبه جرسية الشكل ، مستطيلة المعاليق ، لونها الى الصفار الكبريتي ، عرفها عذب الاريج . ثمارها حقية صغيرة الحجم || تنويرها يستمر من نيسان الى تشرين .

٦٨٨٢ - جِلْسِيم ٥*

Gelasimus (S).
Gélasime (F). Gelasimus (E).

جنس حيوانات قازبة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الدوبريات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة . تعيش في مناقع الشطوط البحرية وفي اوحال الشواير . اوجارها انفاق مستطيلة افقية الامتداد تحتفرها في التربة وتنتهي برداء فسيحة || اجسامها صغيرة تراوفية الشكل . تتميز بالفارق

الشاسع بين ملقطيها ، الواحد بحجم القائمة اي الرجل والثاني اربعة اضعاف الاول ان لم يكن أكثر . الوانها الى الحمرة البنفسجية يعلوها مواج وردي .

٦٨٨٣ - جَلَفِيّات — Embioptères (F). Embioptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيات الجناح . اجناسها نحو ٧٠ جميعها صغيرة القد غليظة الرأس مستطيلة الجسم . ذكورها مجنحة ، اناثها معاري . قرونها الاستشعارية خيطية . عيونها قاشرة بسيطة . تحمل في طرف كل عقلة من ارساغ ارجلها الامامية غدة صغيرة تفرز خيوطاً حريرية .

٦٨٨٤ - جُلْكا* ، جَلَكَى — Petromyzon (S). Lamproie (F). Lamprey (E).

جنس اسماك غضروفية ماصة من الاشلاق وفصيلة الجلكيات. انواعها ثلاثة تعيش في البحار وتسرء في المياه العذبة حيث تقيم من ٣ الى ٥ شهور. اجسامها مستطيلة كاجسام الحنكليس وهي عريانة دبقة خالية من الحراشف . قوتها ما تمتصه من دماء الحيوانات والجيف البحرية .

٦٨٨٥ - جَلَكِيّات — Pétromyzonidés (F). Petromyzonidae (E).

فصيلة اسماك من الاشلاق الماصات .

٦٨٨٦ - جَلَلِيَّة ° — Catastrophisme (F). Catastrophism (E).

نظرية حصلبية تقول بان التغييرات التي طرأت على سطح الكرة الارضية كان سببها انفجارات مفاجئة وانقلابات عظيمة الوقع بدلت المعالم الاصلية . وهذه النظرية تعاكس التناسقية والركانة والارتقاء .

٦٨٨٧ - جَلَم — Nouvelle lune (F). New moon (E).

الجلم الهلال ليلة يهلّ .

٦٨٨٨ - جَلَم ، جَلَمَان ، مِقْرَاض ، مِجَزّ — Forces (F). Shears (E).

مقص كبير يستعمل لجز الصوف .

٦٨٨٩ - جَلْم — Pincement (F). Nipping off (E).

الجلم والقرط والقرص تعني قطع رؤوس الاغصان او الافنان الطرية .

٦٨٩٠ - جَلَم — Emerillon (F). Merlin (E).

طائر من الكونج يعرف باليؤيؤ، اطلبه .

٦٨٩١ - جَلَم الماء* — Puffinus (S). Puffin (F). Shearwater (E).

جنس طيور بحرية من كفيات القدم تطير على الماء فتبدو كأنها تقصها في طيرانها . وهي كبيرة الجثة بسطتها نحو المتر. مناقيرها حجن الاطراف . سواقطها وظهورها سود . اعناقها وصدورها وبطونها بيض . موطنها البحار الباردة . يكثر وجودها على شواطئ اوربه الشمالية .

٦٨٩٢ - جَلْمُودِيّ ° — Lithophile (F). Lithophile (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يستطيع الانتاش فالنمو على الصخور .

٦٨٩٣ - جَلَمِيّات الماء — Puffinidés (F). Puffinidae (E).

عمارة وحيدة الجنس ، خماسية الانواع ، من فصيلة الرغائيات كفيات القدم .

اشهر انواعها :

جلم الماء الانكليزي	Puffin des anglais
جلم الماء الرمادي	Puffin cendré
جلم الماء الكبير	Puffin majeur

٦٨٩٤ - جُلَّنار — Fleurs de grenadier (F). Blossoms of pomegranate tree (E).

زهر الرمان . واحدته جلنارة .

٦٨٩٥ - جَلَنْجَبِين — Miel rosat (F).

عصير يستحلب من بتلات الورد الجافة الحمراء اللون بعد نقعها بالماء الساخن .

٦٨٩٦ - جُلُنْسْرِين — Eglantier (F). Dog-rose (E).

اطلب نسرين .

٦٨٩٧ - جَلْهَبِيّ ° — Ripicole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش على ضفاف الانهر والبحيرات .

٦٨٩٨ - جَلْهَة — Glabelle (F). Glabella (E).

الجلهة النتوء الافقي الحاصل في عظم الجبين بين حجاجي حواجب العين .

٦٨٩٩ - جَلْهَم — Bourdaine (F). Black alder (E).

اطلب نبق اسود .

٦٩٠٠ - جُلْهُم ° — Xérus (F). Xerus (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه نحو ٢٠ جميعها افريقية سريعة الحركة والانتقال . رؤوسها مستديرة ، جباهها ضيقة ، آذانها صغيرة ، اذنابها طويلة أسطوانية ، قوائمها قصيرة ، اظافرها قليلة الانمكاف ، صوفها خشن شائك || تتسلق الاشجار برشاقة . قوتها النبات والحشرات وصغار الطير والظباء . جحورها انفاق وسراديب مستطيلة تحفرها في الارض . اناثها تضع من ٢ الى ٤ ادراص تبصر بعد وضعها باسبوع. اشهر انواعه ما يلي :

٦٩٠١ - جُلْهُم أَصْهَب ° — Xerus flavus (S). Xérus blond (F).

نوع من الجلهم صغير القد طوله نحو ٢٠ سم. وذنبه ١٨ ثوبه الى الصهبة الشقراء || موطنه الصومال ، يعيش قرب الدساكر والحقول المزدرعة .

٦٩٠٢ - جُلْهُم الأَطْلَس ° — Xerus getulus (S). Xérus barbaresque (F).

نوع من الجلهم صغير القد طوله نحو ١٨ سم. وذنبه ١٤ ثوبه الى الصهبة الطحلاء يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر. راسه وظهره موشحان بخطين اغبرين يفصلها خط عريض اسمر || موطنه جبال الاطلس يألف الاحراج والادغال والمواقع الصخرية .



جلكا



جلم الماء


جلهم الحبشة

٦٩٠٣ - جُلْهُم الحَبَشَة ° ، شَلَّر ° ، عَرْقَصُون

Xerus rutilus (S). Xérus rutilant, Schiler (F).

نوع من الجلهم طوله نحو ٢٧ سم. وذنبه ٢٣ ثوبه الى الصهبة الصفراء يعبق مع اقترابه من الظهر ، مواجهه ابيض لامع . بطنه ينحرف الى البياض . ذنبه صنابي اللون ابيض الجانبين || موطنه الحبشة ومعظم مناطق افريقية الشرقية . قوته النبات والحشرات والعظاء وصغار الطير .


٦٩٠٤ - جُلْهُم مُخَطَّط ° ، صَبِرَة

Xerus erythropus (S). Xérus à pieds rouges, Sabéra (F).

نوع من الجلهم طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٠ ثوبه الى الصهبة الغبراء يعلوه خطان مستطيلان من نقرة الراس الى طرف الذنب . اذناه صغيرتان . قوائمه الى الجؤوة . موطنه فسيح الارجاء يمتد من افريقية الشرقية والحبشة وزنزيبار الى السنغال .

٦٩٠٥ - جَلْوَة النَحْل . Enfumage (F). Smocked (E).

هو طرد النحل او تخدير اعصابه بالدخان .


جلّود

٦٩٠٦ - جَلُّود °* Julodis (S).

Julodis (F). Julodis (E).


جنس خنافس من غمديات الاجنحة وفصيلة الزقنبوطيات انواعه المعروفة نحو ١٠٠ اعطانها معظم المناطق الحارة من العالم القديم واخصها الصحراوية || اجسامها شبه مجنية الشوزن تطول من ٢٠ الى ٢٧ م. رؤوسها قصيرة . قرونها الاستشعارية منشارية التركيب تتألف من ١١ فصلة . ارساغها خماسية المقل . اغمادها لاحقة ومحددة . اثوابها تراوح من الحنطي الاسمر الاسفع الى الاخضر المذهب يعلوها في تخاديد الاغماد خضاب احمر او اصفر او اطحل او تبني || جميعها تسرح في النهار . قوتها المواد النباتية . يرقاتها خاضلة تعيش على جذور النبات وسوقه واوراقه .

٦٩٠٧ - جِلَّوز Noisetier, Avelinier (F). Hazel-nut tree (E).

هو البندق ، اطلبه .

٦٩٠٨ - جِلَّوْزَة Aveline (F). Hazel-nut (E).

ثمرة الجلوز الكبيرة .


جليات

٦٩٠٩ - جِلَّوْزِيَّة Corylopse (F). Corylus (E).

نعت تعريني يطلق على الثمار الشبيهة بالجلوز .

٦٩١٠ - جُلْيَات °* Goliathus (S).

Goliath (F). Goliathus (E).

جنس حشرات قابضة واثجة من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة الجعليات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . تسرح في الليل . طيرانها بطيء الحركة متوسط الشوط || تعتبر من جبابرة الجعليات . اجسامها كبيرة القد تطول من ١٠ الى ١٢سم. رؤوسها شبه مربعة ناشزة المقدم الاقرن . قرونها الاستشعارية صغيرة دقيقة صفيحية التركيب . كواسلها مكوّرة ، مستطيلة التخديد اغمادها لاحقة مجنّية الشكل . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاسود والجؤوي والاسمر الموشح بالاغبر والاسمر الصنابي المواج والاسود الارجواني المواج .

٦٩١١ - جُلَّيَّات Rosées (F).

سبط من فصيلة الورديات .

٦٩١٢ - جَلِيد Gel (F). Frost (E).

هو الماء الذي جمد من كثرة الصقيع الناتج عن هبوط درجة الحرارة .

٦٩١٣ - جَلِيف

الجليف : نبت سهلي سنفه كالبلوط مملوء حباً مسمنة للمال (اللسان) .

٦٩١٤ - جَلِيل Courvite (F).

الجليل طائر من الزقزاقيات يدعى ايضاً زغزغ ، اطلبه .

٦٩١٥ - جَلِيل أغْبَس Courvite Isabelle (F).

هو الزغزغ الاغبس ، اطلبه .

٦٩١٦ - جُلَيْهَة ° Paratome (F).

الجليهة القسم الجانبي من الافك الاعلى في منقاد الطائر . وهما جليهتان يمنى ويسرى .

٦٩١٧ - جليو كلاديوم ° Gliocladium (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الهبويات وفصيلة الوقسيات يتميز بشكله المكنسي الاطراف . انواعه عديدة منها واحد لا غير له علاقة بالزراعة يدعى جليوكلاديوم ارمد (G. cinereum) يركب ثمار الاجاص ويقتحم ثمار التفاح على اثر الكربوكبس . مظهره الخارجي نواس دقيق ارمد اللون يغشي البشرة والنسج فيتلفها .

٦٩١٨ - جُمّ Anomie (F). Anomia (E).

جنس حيوانات بحرية من ذوات الصدفتين .

٦٩١٩ - جُمَّار ، جُمَّارَة ، جَامُورَة

Palmite (F). Palm-marrow (E).

هو قلب النخلة اي برعمها الانتهائي يتكون من مادة بيضاء لينة لذيذة الطعم مأكولة طعمها كالحليب المتجمد . والكافور يخرج من الجمارة بين مشق السعفتين || وجمر النخلة : قطع جمارها او جامورها .

٦٩٢٠ - جُمَانَة Perle (F). Pearl (E).

هي اللؤلؤة ج جمان . قال لبيد :

وتضيء في وجه الظلام منيرة
كجمانة البحري سل نظامها .


٦٩٢١ - جَمَاهِيرِيَّة Autarchie (F).

نظام شبه اشتراكي يرتكز على سلطة الجماهير الشعبية التي يمثلها زمرة من العباهلة او عبهل فرد .

٦٩٢٢ - جُمَّة °* Opis (S).

Opis (F). Opis (E).

ويقال جُمّ . جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القنقيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد ، اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى الخليج فبحار الهند || اصدافها شبه قلبية الشوزن ، متباينة الحجوم ، يكثر فيها الاعتدال . وهي ثنائية المصاريع المتساوية ، شغرية السطوح الخارجية ، قرجية الداخلية ||


جُمَّة

جيمها دجوبة المسرح ، تعيش قرب المجادح والشطوط المتوسطة الغور .

٦٩٢٣ - جُمْثُورة Terre entassée (F). Heaped soil (E).

الجمثورة : التراب المجموع .

٦٩٢٤ - جُمْجُمَة ، قِحْف Crâne (F). Cranium, Skull (E).

صندوق عظمي يشمل الرأس ويتكون عند معظم الحيوانات الفقرية من قسمين القسم المقدمي والقسم الفقري . والجمجمة تغلف الدماغ بجميع اجزائه وتشمل عدة تجاويف تستقر بها مراكز الحس والشم والبصر وهي تتصل اتصالاً مفصلياً بعظام العنق التي ترتكز بدورها على القفص الصدري .

٦٩٢٥ - جُمْحُل Gruge (F). Crunch (E).

الجمحل : كل ما في جوف الصدف من شيء مأكول .

٦٩٢٦ - جَمَد ، ثَلْج Glace (F). Ice (E).

هو الماء الذي جمد .

٦٩٢٧ - جَمَدَ ، جَلَّدَ Geler (F). To freeze, To frost-bite (E).

هو الماء تماسكت اجزاؤه .

٦٩٢٨ - جَمْرَة اللِّسَان الخَبِيثَة Glossanthrax

مرض معد قتال يصيب المجترات . ندر وجوده في ايامنا هذه .

٦٩٢٩ - جَمْرَة خَبِيثَة Anthrax

هي الحمى الجمراوية : مرض معد قتال يصيب المواشي .

٦٩٣٠ - جَمْرَة عَرَضِيَّة

Charbon symptomatique, C. emphysémateux (F). Symptomatic anthrax, Black-leg and quarter evil (E).

من اسمائها اوش وابو دراع . مرض ميكروبي معد يصيب البقر والغنم .

٦٩٣١ - جُمْرُك ، مَكْس Douane (E). Customs, Custom-house (E).

قسم الادارة المنوط به تحصيل الرسوم المفروضة على البضائع الواردة والصادرة . وهو ايضاً مكان استلام وتسليم البضاعة الى اربابها بعد دفع ما يتوجب من رسوم معينة .

٦٩٣٢ - جَمَّري Crevette (F). Prawn, Shrimp (E).

راجع اربيان .

٦٩٣٣ - جُمْزَة * Courson, Coursonne (F). Branch or shoot left (E).

الجمزة هي فنن او تضييب الحمل الذي تترك عليه البراعم الثمرية او بعضها .

٦٩٣٤ - جَمَس Repos des plantes (F). Repose of plants (E).

هي فترة الاستراحة الحولية عند النباتات المعمرة ، تدوم من الاعبال الى الرعل لذلك فزمنها ومدتها يختلفان اولاً بالنسبة الى النبات ان نفيض او ابيد وبالتالي الى العوامل الجنسية والاقليمية .

٦٩٣٥ - جَمَسْت ، جَمَشْت Améthyste (F). Amethyst (E).

حجر كريم وهو ضرب من المرو بنفسجي اللون كانوا يدعون انه يدفع النشوة .

٦٩٣٦ - جَمَنْص * Swertia (S). Swertie (F). Swertia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكوشاديات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار العالم القديم . ترغب في المواقع الرطبة || سوقها لاقياسية الشكل والارتفاع تعلو من ١٥ الى ٨٠ سم. اوراقها السفلى متعاقبة اما الجذعية فتقابلة . نصالها معنقة ، سنانية الشكل ، متسامكة . ازهارها عنقودي التجميع ، هامي الارتكاز . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الابيض ثم الاصفر فالوردي فالاحمر فالليلكي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٦٩٣٧ - جَمْعَر Marne argileuse (F). Clayish marl (E).

تراب اصفر اللون كثرت فيه نسبة العناصر الصلصالية .

٦٩٣٨ - جَمْعَرَة Marnage (F). Marling (E).

توزيع الجمعر على التربة وقد يكون ذلك في الخريف .

٦٩٣٩ - جُمْعُود ° Phymatodes (S). Phymatode (F).. Phymatodes (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها مناطق الكرمة والكستناء والحور . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . الوانها مختلفة الالوان . تسرح في النهار . قوتها رحيق الازهار . يرقاتها خاشبة تعيش تحت لحاء الاشجار فتسردب الشكير وتعطبه .

اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٦٩٤٠ - جُمْعُود الحَوْر°، جُمْعُود مُحَوَّف°*

Phymatodes fasciatus (S).
Phymatode bandé, P. fascié, P. du peuplier (F).

حشرة من الجمعود صغيرة القد طولها نحو ٧ مم. ثوبها الى الجوزة يعبق مع ابتعاده عن الرأس باتجاه الاطراف . غمداها مجذعان بالابيض || تظهر في نيسان وتبقى حتى حزيران . مرتعها الازهار || يرقتها خاشبة تعيش تحت لحاء الحور واخصها الحور الابيض فتسردب الشكير وتؤذيه اشد الاذى

٦٩٤١ - جُمْعُود المَغْث°* Phymatodes alni (S). Phymatode de l'aune (F).

حشرة من الجمعود ، صغيرة القد ، طولها نحو ٥ مم. رأسها وكوسلها وجرامزها سود . غمداها منتظا التبليق الاحمر والاغبر والاسود تعلوهما زغبنة شهباء || تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر حزيران . مرتعها الازهار الحرجية || يرقتها خاشبة تركب اغصان المغث وافناده فتسردب شكيرها وتسبب يباسها وقد تفعل كذلك في الكستناء والبندق .


٦٩٤٢ - جُمْعُود قِرْمِيدِيّ°، جُمْعُود مُصَدَّف°*


Phymatodes testaceus (S).
Phymatode rouge brique, Phymatode testacé (F).


حشرة من الجمعود . طولها نحو ١٠ مم. اناثها اكبر قداً من ذكورها . ثوبها الى الحمرة القرميدية الشهباء المواج ||


جمزة


جَمَنْص


جمعود الحور


جمعود المغث


جمعود قرميدي

تظهر في اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . مرتعها الازهار الحرجية || يرقتها خاشبة تعيش تحت لحاء الاشجار الضعيفة فتسردب شكيرها وتعجّل في القضاء عليها . تركب السنديان والزان والكستناء ومختلف اشجار فصيلة القديات .

٦٩٤٣ - جُمعُود محوّف

Phymatode bandé (F).

هو جمعود الحور ، اطلبه .

٦٩٤٤ - جُمعُود مُصدّف

Phymatode testacé (F).

هو الجمعود القرميدي ، اطلبه .

٦٩٤٥ - جَمعيّة تعاونيّة

Association de secours mutuel (F). Friendly benefit society (E).

هي الجمعية التي تقوم على مبدأ التعاون والتآزر في سبيل قصد معين .

٦٩٤٦ - جَمَل Camelus (S).

Chameau (F). Camel (E).

جنس حيوانات داجنة مجترة من ذوات الخف مزدوجات الاصابع تنتمي الى فصيلة الابليات . وهي كبيرة الاجسام صغيرة الرؤوس ، مشقوقة المشافر تتميز باستطالة اعناقها وقوائمها وبقدرتها على الانقطاع عن الماء مدة طويلة . مهدها الصحاري الاسيوية وقد انتشرت في معظم البلاد الاسيوية وبعض الافريقية . والجمل نوعان وحيد السنام والفالج ، اطلبهما .

٦٩٤٧ - جَمَل البَحْر Mégaptère (F).

Megaptera (E).

هو الكبع ، اطلبه .

٦٩٤٨ - جَمَل الماء Pélican (F). Pelican (E).

هو البجع ، اطلبه .

٦٩٤٩ - جَمَل اليَهُود Caméléon (F). Chameleon (E).

هو الحرباء ، اطلبها .

٦٩٥٠ - جَمَل أمْريكة Lama

هو اللامة ، اطلبها .

٦٩٥١ - جَمَل وَحيد السَّنام*

Camelus dromedarius (S). Dromadaire, Chameau à une bosse (F). Dromedary (E).

هو الجمل المعروف في جميع البلاد العربية وهو حيوان داجن كبير الجثة رفيع القوائم طويل العنق وحيد السنام . كنيته ابو ايوب وأبو صفوان وسفينة البر . الانثى تدعى ناقة وكلاهما بعير للذكر والانثى . والنجيب الجمل الكريم . والهجين الجمل النجيب السريع . والذلول النجيب المدرب للركوب. والرحول والراحلة الجمل الصالح للرحل || سلالاته وعروقه عديدة اشهرها المهرية والبجاة والبخت .

٦٩٥٢ - جَمْلاء ٥، جَمْلانة ٥ Imago (F).

Imago (E).

نعت تعريفي توصف به الحشرة الكاملة التطوّر ، المتمتعة بميزات الشق ان ذكر او انثى .

٦٩٥٣ - جَملانة Fauvette grise (F).

White throat (E).

طائر من الدخاخيل يعرف بالدخلة الشائعة ، اطلبها .

٦٩٥٤ - جُمْلَة ، مَجْمُوع Total

٦٩٥٥ - جَمْلَج*، جُمْلُوج ، جِمْلاج، رأس الهرّ

Galeopsis (S). Galéopse, Galéopside (F). Galeopsis (E). Daun, Katzengesicht (D). Canapino, Orticaccia (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ١٢ اوراقها متقابلة ، معنقة ، كاملة . نصلها زغبي البشرة، مسنن الحافة . ازهارها نوري التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها صغيرة القد لونها ابيض او وردي || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٦٩٥٦ - جَمْلَج احمر Galeopsis ladanum (S).

Galéopse rouge, Ortie rouge (F).

٦٩٥٧ - جَمْلَج نَحْلي Galeopsis tetrahit (S).

Galéopse velouté, Ortie jaune (F).

٦٩٥٨ - جَمْلَج صُحّي Galeopsis ochroleuca (S).

Chanvre batard (F).

يستعمل استعمال الشاي في اكثر بلاد اوربة الوسطى خاصة في إلمانيا حيث يدعى « شاي بلنكنهيم » .

٦٩٥٩ - جِمْلِجيّات ٥ Cnidaires (F).

اسم يطلق على فئة من اللاحشويات اي الجوفات مجهزة بخلايا مشرية . وهي تشمل العديد من العدارات والماصات والمدوسيات ـ القراصيات والمرجانيات .

٦٩٦٠ - جَمَلُونيّات الأجْنحة Trichoptères (F).

Trichoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح . فصائلها مع اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها لاعقة . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل . ارساغها خماسية المفاصل . اجنحتها تنطبق على شكل جملون . دعاميصها مائية لا مفترسة .

٦٩٦١ - جَمَليّات Camélidés (F). Camelidae (E).

هي فصيلة الابليات ، اطلبها .

٦٩٦٢ - جِمْنُوت رَعّاش ٥*

Gymnotus electricus (S).

Gymnote électrique, Anguille électrique (F).

Electric-eel, Gymnotus electricus (E).

سمكة نهرية بيوض من فصيلة الجمنوتيات . اعطانها معظم انهر وبحيرات امريكة الجنوبية . عيشها تموّجي الحركة || تتميز بعدتها الكهربائية المؤلفة من جهازين مركزهما عند مؤخر البطن من جانبي قاعدة الذنب || جسمها مستطيل الشكل ، قريب الشبه بجسم الانقليس ، يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. حراشفها رقيقة ، شديدة الصغر يتخللها غدد دقيقة ماسحة . ثوبها الى الخضار الاغبس . مقدم عنقها اصفر واحمر . ايطلاها مبقعجان بالاصفر . غددها تفرز اخلاط غروية تنشط الايصالية الكهربائية التي تتجه من الذنب نحو العنق . اما التفريغ الكهربائي فانه اختياري تقوم به السمكة عندما يطيب لها || زعانفها لانظامية الترتيب . يتميز بخلوها من الزعانف الظهرية والحوضية والذيلية . زعنفتها الشرجية خارقة الطول تمتد من الحوض الى قاعدة الذنب || لحمها متوسط الصنف مأكول .

جمل وحيد السنام

جملج

جمنوت رعّاش

٦٩٦٣ - جِمْنُوت قِدّيّ ° Gymnotus acus (S).
Gymnote lanière (F). Gymnotus acus (E).
سمكة بحرية بيوض من الجمنوت . ربما كانت الوحيدة من نوعها وفصيلتها تألف المياه البحرية . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها معاشب النقاف المتوسطة الغور || جسمها مبطط الجرم ، قدّي الشكل ، قريب الشبه بجسم الانقليس ، يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . ثوبها الى البياض الاغبر يعلوه تبقيع احمر واسمر . بطنها الى البياض الازرق المواج . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الخطم الذلق . فكها الاعلى يتقدم الاسفل بعض الشيء . عيناها صغيرتان بارزتان || تتميز بخلوها من الزعانف الظهرية والحوضية والذيلية . زعنفتها الشرجية تمتد من الحوض الى قاعدة الذنب || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٦٩٦٤ - جِمْنُوتِيَّات ° Gymnotidae (S).
Gymnotidés (F). Gymnotidae (E).
فصيلة اسماك بحرية ونهرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها من اسماك المياه الامريكية النهرية والبحرية || اجسامها مستطيلة قريبـة الشبه بالانقليس . اشهر اجناسها الجمنوت واعرف انواعها الجمنوت الرعاش .

٦٩٦٥ - جِمْنِيد Géminides (F).
الجمنيد والجانيد اسم يطلق على الرجوم والنيازك المنبثقة من كوكبة التوأمين .

٦٩٦٦ - جُمْهُورِيّ* Philetœrus socius (S).
Républicain social (F).
عصفور من فصيلة التنوطيات . موطنه بعض مناطق افريقية الجنوبية . يألف الاحراج المبعثرة الاشجار والقريبة من الماء . بنظامه الحياتي جماعي . اسرابه وافرة العدد غير انها تتفرق في زمن التطريق الى مجموعات تعد من ٢٠٠ الى ٤٠٠ جسمه صغير القد ربعة يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الى الربدة يعلوها تمشيح اسود . محمراه وعنقه الى السواد الاحم . منقاده مخروطي الشكل ، شديد السمرة . حدقة عينه سوداء اللون رسغاه الى الجؤوة . || قوته الحشرات والبزور والثمار العنبية || وهو من الطيور الضرية اي ان اناثها تسافد عدة ذكور || يدثن عشه في السولع وقد يوجد على سولعة واحدة من ٢٠٠ الى ٣٠٠ عش متراكبة فوق بعضها تطوق الشجرة كبرج الحمام ويغلفها سطح شاحط كما في البرج . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات نحو ١٢ يوماً .

٦٩٦٧ - جُمْهُورِيّ Vin ayant 3 ans d'âge
الجمهوري : نبيذ العنب اتت عليه ثلاث سنين .

٦٩٦٨ - جَمُوح ، شَمُوس Ramingue (F).
Not spur-wise, Restive (E).
نعت وصفي يطلق على الخيل الجامحة والبغال الشامسة .

٦٩٦٩ - جُمَّى Fève (F). Bean (E).
راجع فول .

٦٩٧٠ - جُمَّيز* ، تين فرعون
Ficus sycomorus (S). Figuier sycomore, F. d'Egypte (F). Sycamore fig, Mulberry fig, Pharao's fig (E). Ägyptische sycamore, Pharaofeige (D). Sicomoro, Seccomoro, Fico d'Egitto (I).
شجرة مثمرة من التوتيات . مهدها بلاد النوبة ومنها انتشرت في بعض المناطق الحارة وهي شجرة كبيرة الحجم ، دائمة ، ضخمة الساق ، منبسطة الاغصان الكبيرة . اوراقها كثيفة ، قلبية الشكل ، نصلها اخضر اللون العابق . ثمارها مأكولة تشبه التين ، مستحبة العرف ، قرميدية اللون ، ملينة ، مسهلة . حملها متتابع ، مواسمها السنوية من ٥ الى ٦ . خشبها خفيف الوزن شديد الصلابة قوي على الفساد .

٦٩٧١ - جَمِيسِيَة* Jamesia (S). Jamesie (F).
جنبة تزيينية من فصيلة القلبيات وحيدة الجنس والنوع . منبتها امريكة الجنوبية . ساقها فرعاء ليفية اللحاء المتناثرة . اوراقها متقابلة ، نصلها ازغب الصفحة السفلى ، مسنن الحافة . ازهارها عثكولية التجميع ، بيضاء اللون ، عطرية العرف . تخشى الاتربة الرطبة والمعارض الشمالية .

٦٩٧٢ - جُمَيْشَة* Corylophus (S).
Corylophe (F). Corylophus (E).
جنس حشرات من فصيلة الجميشيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز الخمسة اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ١ الى ٢ مم . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها نصف دائرية الشكل ، تلحف الرؤوس . اغمادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب . اثوابها وحيدة اللون منها الاسود والاسدف والاشقح والاصحم || تألف ضفاف المناقع ومجاري الماء . تعيش على الفطور والدردي النباتي .

٦٩٧٣ - جُمَيْشِيَّات ° Corylophidae (S).
Corylophidés (F). Corylophidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه بيضية الشوزن ، تطول من ١ الى ٣ مم . رؤوسها مخروطية . عيونها بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية او دبوسية ، لاقياسية الطول وعدد الفصل الذي يراوح من ٩ الى ١١ . كواسلها نصف دائرية الشكل . اغمادها لاحفة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها ملونة وحيدة اللون || تعيش على الفطور والدردي النباتي والجثالة والجذام .
اشهر اجناسها الجميشة .

٦٩٧٤ - جَمِيطَة* ، غامَة Gamète (F).
Gamete (E).
هي الخلية التناسلية . وقد رسمناها في مختلف مراحل ادوارها الحياتية التي تمثل التكوين والانعتاق والتزاوج والاندماج .

٦٩٧٥ - جُمَيْل ، جُمَيْل Pycnonote, Bulbul (F).
Pycnonotus, Bulbul (E). راجع بلبل ، ج جملان .


٦٩٧٦ - جَمِيل Fuchsia
راجع فوشيا .


٦٩٧٧ - جَمِيم
الجميم : ما غطى الارض من النبات . يقال رعت الماشية الجميم .



جمهوري وعشه


جميز



جميسية



جميشة


جميطة


جميمة


جناح


جناحية


جَنَّادة


جنّاكة مزيّنة

٦٩٧٨ - جُمَيْمَة * Acera (S).
Acère (F). Acera (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطابيات. انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة. اعطانها بعض مجادح البحر الابيض المتوسط || أصدافها صغيرة، رقيقة، شفافة، ملحوفة، مما يجعلها تبدو كعرياطة. اجسامها مفصصة، عديدة الفلق. فلقها الجانبية جناحية الانتشار. رؤوسها قليلة الوضوح مطوقة باطر حلقية الشكل، صغيرة القد. خياشيمها ظهرية، يمينية، ملحوفة بالاردية.

٦٩٧٩ - جِنّ Inflorescence et fleurs (F).
Inflorescence and flowers (E).
جن النبات: نوره وزهره.

٦٩٨٠ - جِناء أحْمَر Arbousier commun (F).
Common arbute (E).
اطلب قطلب شائع.

٦٩٨١ - جَناح* Aile (F). Wing, Pinion (E).
عضو من اعضاء جسم الطير والحشرات يصلح للطيران. وهو في النبات امتداد بعض الاعضاء كما في البذور والسوق المجنحة || ومن اسمائه التخصيصية السقط للطير والروشن للحشرات.

٦٩٨٢ - جَناح، جَدّادَة Ptérois (F).
جنس اسماك بحرية سامة من الجلاخ الشائكات الزعانف. انواعه المعروفة قليلة. اجسامها غريبة الاشكال المستهجنة. اثوابها متراكبة الالوان الزاهية. زعانفها الصدرية مستطيلة تمكنها من الطيران فوق سطح الماء. مدة تحليقها تراوح من دقيقة الى ثلاث دقائق، اطلب جدادة.

٦٩٨٣ - جَناح الغُراب
جناح الغراب او جناح الغراب الايمن نجم من كوكبة الغراب.

٦٩٨٤ - جَناح الفَرَس
جناح الفرس نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم. ويدعى الجنب، اطلبه.

٦٩٨٥ - جَناح أيْمَن
الجناح الايمن نجم نير من كوكبة نجوم الدجاجة.

٦٩٨٦ - جَناح رُومِيّ Aunée, Inule (F).
Elecampane (E).
هو الراسن، اطلبه.

٦٩٨٧ - جَناح غِمْدي Elytre (F). Elytron (E).
هو مجداف الحشرة الغمدية الجناح ويدعى الغمد والظهران والروشن الغمدي.

٦٩٨٨ - جَناحِيّ الشَكْل Aliforme (F).
Aliform, Wing-shaped (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالجناح.

٦٩٨٩ - جَناحِيَّة * Samare (F). Samara (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة يابسة وحيدة البزرة اخذ غلافها الذي لا يتفتح شكل جناح رقيق مستطيل.

٦٩٩٠ - جَنَّادة ٥* Gennada (S).
Gennada (F). Gennada (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الدلافيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل، متوسطة القد تطول نحو ١٠ سم. تتميز بقصر متاكها المقطوبة، باستطالة اذيالها وباستحالة الزوج الثالث من ملامسها الفكية الى مساوط || لحومها مأكولة جيدة الصنف.

٦٩٩١ - جُنَّار Platane d'Orient (F).
Oriental plane tree (E).
هو الدلب الشرقي، اطلبه.

٦٩٩٢ - جُنارَة Artichaut (F).
الجنارة نبات زراعي يعرف بالارضي شوكي، اطلبه.

٦٩٩٣ - جِناسَة ٥، عُكْامَة ٥ Homogamie (F).
Homogamy (E).
هي الاخصاب بين عناصر وراثية من اصل واحد. وهي عذائياً تجانس الازهار في النوع الواحد فتكون اما ذكرية او انثوية او خنثوية || وهي شوزبياً ادراك اسدية الزهرة ومدقتها او مدقاتها في آن واحد.

٦٩٩٤ - جَنَّافَة رَدِغَة، جَنَّافَة حَمْراء
Kinosternum subrubrum (S).
Cinosterne rougeâtre, C. bourbeux (F).
نوع من الجنافة، سلحفاة من فصيلة الجنافيات. موطنها فسيح الارجاء، يمتد من امريكة الجنوبية الى الشمالية || جسمها متوسط القد، يطول من ٣٥ الى ٤٠ سم. ذبلها بيضي الشوزن، معتدل الاحديداب، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. لونه الى الحمرة الجؤوية. زعفها مفصلي المقدم والمؤخر، يتألف من ١١ صفيحة. رأسها معتدل الجرم، شارف الفك الاعلى. عنقها معتدل الطول والغلاظة. ذنبها قصير قوائمها نشيطة || مرتعها المناقع والاغوار ومجاري الماء. قوتها الضفادع والعظاء والثعابين والسمك وجميع انواع الجيف اخصها الرخويات والقشريات والاسماك.

٦٩٩٥ - جَنَّافِيّات ٥ Kinosternidae (S).
Kinosternidés (F). Kinosternidae (E).
فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف. اجناسها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد. اعطانها بعض مناقع ومياه امريكة الجنوبية والشمالية || اجسامها صغيرة القد. ذبالها بيضية الشوزن، معتدلة الاحديداب. زعافها منبسطة عند الاناث، مقعرة عند الذكور، مفصلية المقدم والمؤخر عند الشقين مما يسمح بايصادها وإخفاء الرأس والذنب || وتتميز ذكور هذه الفصيلة بقوائمها الخلفية المجهزة بكتل من السهف المدبب تمكنها من التشبث بالاناث عند الكوم || اشهر انواعها واكثرها انتشاراً الجنافة الردغة.

٦٩٩٦ - جَنَّاكَة مُزَيَّنَة ٥* Scopula ornata (S).
Scopule ornée (F). Scopula ornata (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على اوراق الصعتر والنعنع والطوقريون... || جسمها صغير اهيف يطول نحو ١٠ مم. بسطتها تراوح من ٢٨ الى ٣٢ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها صغيرتان.

زباناها خيطيان . جوشنها كثيف اللبدة ، ابيض اللون ، عاجي المواج . بطنها كثيف الخمل والحراشف ، تبني اللون ، كستني الحيد || رواشنها ، عند الشقين ، الى البياض الساطع تعلوه ثلاثة خطوط من الزراكش الغبراء . اهدابها الى البياض الثلجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط أيار وتبقى حتى اواسط تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفل من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الربدة الغبراء تعلوها رقشة صفراء وبعض النقط السود . رأسها الى الجؤورة . حيدها وشرجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي بين الفروع التي تلامس التربة ضمن صلجة مبطنة معتدلة الحبك .

٦٩٩٧ - **جُنَانَة** Scutellum

هي الحجفة ، اطلبها .

٦٩٩٨ - **جَنْب** Algenib (F).

الجنب ، ويدعى جناح الفرس ، نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٦٩٩٩ - **جُنْبَاز** Maquignon (F).
Horse-dealer, Jobber (E).

هو تاجر الخيل او وسيط بيعها .

٧٠٠٠ - **جِنْبَايَة** * Genipa (S).
Génipayer (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة خمسة ، اعطانها تمتد من الهند الى امريكة الوسطى والجنوبية . سوقها منتصبة فرعاء تعلو من ٧ الى ١٢ م. اوراقها متقابلة ، قصيرة الاعناق ، نصالها اهليلجية او سنانية الشكل . ازهارها محوري او طرفي الارتكاز ، فردي او ضمي التجميع . ازهارها خماسية القعالات بيضاء اللون او صفراء . ثمارها عنبية ، لحمية السوذق ، كبيرة الجرم بحجم البرتقالة الصغيرة . سوذقها ابيض اللون ، حامز الطعم .

٧٠٠١ - **جَنْبَة** Arbrisseau (F). Shrubby tree (E).

هي من النبات ما كان اكبر من البجلة واصغر من الشجيرة .

٧٠٠٢ - **جَنْبَة الدُّرّ** Symphorine (F).
Snowberry (E).

هي السمفورين ، اطلبها .

٧٠٠٣ - **جَنْبَة الرِبَاط** Viorne (F).
Wayfaring tree (E).

هي الأفلوس ، اطلبه .

٧٠٠٤ - **جَنْبَة عَطِرَة** Diosme (F). Diosma (E).

هي الديوسمه ، اطلبها .

٧٠٠٥ - **جُنْبُخ**

الجنبخ : القمل الضخام الواحدة جنبخة .

٧٠٠٦ - **جُنْبُذ**

الجنبذ هو زهر الرمان وهو ايضاً الورد الاحمر .

٧٠٠٧ - **جُنْبُذَة البَرْجَاد** Métanotum (F).
Metanotum (E).

هي في الحشرات حلقة البرجاد العلوية .

٧٠٠٨ - **جُنْبُذَة البُرْجُد** Mésonotum (F).
Mesonotum (E).

هي في الحشرات حلقة البرجد العلوية .

٧٠٠٩ - **جَنْبَر ، جِنْبَار ، حَبْرُور ، حَبْرِير**
Outardeau (F). Young bustard (E).

هو فرخ الحبارى ج جنابر وحبارير .

٧٠١٠ - **جَنْبُوزَة** Jambosier (F). Rose apple (E).

هي تفاح الورد ، اطلبه .



جنباية

٧٠١١ - **جُنْبُوط** Prosopis littoralis (S).
Prosope des côtes (F).

نوع من الغاف . نبات نجمي معمر من فصيلة القرنيات الفراشية . اعطانه المعروفة تمتد من العريش الى انطاكية ، ينبت في المواقع الصخرية المشرفة على البحر || ساقه فرعاء . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، وريقاتها شفعية ، يراوح عددها من ٥ ازواج الى ١٢ زوجاً . نصالها خملية الصفحات السفل . ازهاره سنبلي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهاره صغيرة ، وردية اللون . ثماره قرون مستطيلة رباعية البزور المبططة || تنويره ربيعي .

٧٠١٢ - **جِنْث*** Pivot (F). Tap-root (E).

الجنث من ساق الشجرة ما كان في الارض فوق العروق . وقيل هو العرق المستقيم اي الجذر الوتدي الذي يكوّن امتداد الساق في التربة . وقيل ايضاً هو اصل الشجرة .



جنث

٧٠١٣ - **جُنْثُرَة** *o Dendrophilus (S).
Dendrophile (F). Dendrophilus (E).

جنس طير من الجواثم المتسلقات الرقيقات المناقير . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها اسيوية المهد تتميز بقصر اذنابها المقطومة . اجنحتها لاحفة ذلقة . اثوابها بلقاء . اعناقها وصدورها بيض || قوتها الحشرات والبزور البرية . تدثن في الاشجار الفرعاء القليلة الارتفاع . حضنتها من ٥ الى ٦ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .


جنثرة

٧٠١٤ - **جُنْشُورَة** Remblai (F).
Filling up, Embanking (E).

التراب المعد للردم .

٧٠١٥ - **جَنْشِيَانَة** Gentiane (F). Gentian (E).

هي الجنطيانه ، اطلبها .

٧٠١٦ - **جَنْشِيَانِيَّات** Gentianacées (F).
Gentianaceae (E).

هي فصيلة الجنطيانيات راجعها .

٧٠١٧ - **جَنْجَالَة** Houblonnière (F). Hop-field (E).

هي زريعة الجنجل اي الارض المزروعة جنجلاً .

٧٠١٨ - **جُنْجُر** Centinode (F). Armstrong (E).


هو البطباط ، اطلبه .

٧٠١٩ - **جُنْجُل** Humulus (S).
Houblon (F). Hop (E).

جنس نباتات عشبية عارشة وحيدة المسكن من سبط القنبيات وفصيلة القراصيات . له نوعان الجنجل الشائع والجنجل الياباني .


جنجل شائع


جَنْدَاح


جندخ


جندفة الكرمة

٧٠٢٠ – **جُنْجُل شائِع*، حَشيشَة الدِّينَار**
Humulus lupulus (S). Houblon commun (F). Common hop, Bine (E). Echter hopfen (D). Luppolo, Maschio, Volticella (I).

نوع من الجنجل المعمر، عديد الضروب، ساقه ليفية مضلعة مدادة عارشة تطول نحو ٨ امتار. اوراقه متقابلة معنقة مفصصة نصلها جامد النسيج مسنن الحافة. وهو من النباتات الزراعية الصناعية. مخاريط ازهاره تستعمل في تعطير البيرا.

٧٠٢١ – **جُنْجُل يابانِي** Humulus japonicus (S).
Houblon du Japon (F). Japanese hop (E).

نوع من الجنجل الزراعي التزييني الحولي. ضروبه عديدة سوقها زباء نحيلة عارشة تطول نحو ٦ امتار. اوراقها متقابلة، معنقة، خماسية أو سباعية التفصيص. نصلها لسن الشكل مدبب الزام الاخير. مخاريطها الزهرية صغيرة القد.

٧٠٢٢ – **جَنْجَن، جُنْجُن، جِنْجِن، جِنْجِنَة**
واحد الجناجن وهي عظام الصدر.

٧٠٢٣ – **جُنْحَة** Délit (F). Misdemeanour (E).
فعل غير مشروع توفرت فيه نية الاجرام وتقررت له عقوبة قانونية.

٧٠٢٤ – **جَنْدَاح ٥*** Solandre (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الباذنجانيات. انواعه المعروفة قليلة العدد، مهدها البلاد الحارة || جميعها جنبات سرعية الفروع. اوراقها متعاقبة، متقاربة، معنقة، اهليلجية. نصالها سميكة الصفحة، كثيفة الزغب، لزجة || ازهارها قمعية الشكل، كبيرة، مستطيلة الانبوب، متمعجة البتلات الملحومة. ثمارها جراء تغلف بعض البزور || عصارة اوراقها جعالية المادة، شديدة الوقع.

٧٠٢٥ – **جِنْداعَة، أبو مِقْطَم**
Onychoteuthis giganta (S). Calmar géant, Calmar à griffes (F). Sleeve-fish (E).

نوع من الطردوس. حيوان بحري من فصيلة الطردوسيات. موطنه بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمه كبير القد يطول نحو ١٢ متراً. ثمانية من جرامزه معتدلة الطول متساوية القد واثنتان مستطيلتان. جميعها مسلحة بالمحاجم والمقاطم الحادة. قوتها الاسماك والقشريات ولا تعف، عند الاستطاعة، عن صيادي اللؤلؤ.

٧٠٢٦ – **جُنْدُب** Sauterelle, Locuste (F).
Locust (E).
اسم شامل يطلق على مختلف انواع القبابيط والجراد.

٧٠٢٧ – **جُنْدبَادَسْتَر، بيدَسْتَر، سَكَلابِي، فاحِشَة، قَسْطُورَه، قَسْطُورِيوم قَسْطُورِيُون**
Castoréum (F).
Castoreum (E).
مادة شحمية دسمة عرقية مرة الطعم صفراء اللون مغبراء المواج طيبة تستخرج من الحارود اي البادستر الذي يفرزها ويجمعها في جرابين صغيرين مركزهما بين الفخذين تحت الخصيتين في الذكر وتحت الثغر في الانثى.

٧٠٢٨ – **جَنْدَح** Ajonc nain (F). Dwarf furze (E).
هو الوزال، اطلبه.

٧٠٢٩ – **جُنْدُخ*** Decticus (S).
Dectique (F). Decticus (E).
جنس جنادب من القبوطيات. انواعه عديدة والوانه كذلك يغلب فيها الاسمر الموشم بالبني او المجذع بالخطي او الموشح بالاخضر. جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٣٢ الى ٤٤ مم. افخاذها من ٣٥ الى ٤٣ مم. اغمادها من ٤٢ الى ٥٥ مم. اسراكها مسننة. مرزاتها مستطيلة منعقفة الى العلاء. تألف المراعي والبور. يكثر وجودها في اواخر الصيف.

٧٠٣٠ – **جُنْدُع**
نوع من القراد يركب الضب وغيره ... ج جنادع. وقال بعضهم: «جندب اسود له قرنان طويلان وهو المخن الجنادب».

٧٠٣١ – **جُنْدُفَة الكَرْمَة ٥، بَزَّة الكَرْمَة ٥***
Procris ampelophaga, Zygaena ampelophaga (S).
Procris de la vigne, Zygène de la vigne (F).
Procris ampelophaga, Zygaena ampelophaga (E).

حشرة من فصيلة البزيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها اقليم الكرمة من حوض البحر الابيض المتوسط. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على خلب الكرمة || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم. بسطتها نحو ٣١ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها مشطيان. جوشنها كثيف اللبدة، اطحل اللون، ازرق المواج. بطنها كثيف الحراشف والحمل، اطحل اللون، اخضر المواج || روشناها الاماميان الى الطحلة الزرقاء المواج. روشناها الخلفيان الى الطحلة الخضراء يعلوها تمشيح زيتي يزيدها سطوعاً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول. تسرح في النهار. تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع. تمتع المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك الجسموري تطول نحو ١٩ مم. جسمها اهليلجي الشكل، اسمر اللون تعلوه رقشة صفراء تتوسطها نقط جؤوية تمتد من الصدر الى الشرج. قشارها كثيف الهلب القصير، مبعثر الهلب الطويل. رأسها مستعرض الشكل اسود اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متماسكة النسيج تحبكها السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء.

٧٠٣٢ – **جَنْدَل**
الجندل والجنادل: الحجارة الصماء.

٧٠٣٣ – **جَنْدَم، كَنْدَم، غَرْثِينْيَه**
Garcinia (S). Garcinie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من الكلوزيات انواعه نحو ١٥٠ جميعها من اشجار المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية. لحاء سوقها غنية بالعصارة الصمغية الصفراء اللون || اوراقها معنقة، متقابلة، نصلها اهليلجي الشكل، لسن الزام الاخير، مدبب الطرف || ازهارها خنثوية، رباعية او خماسية الفصل المتصالبة، رباعية او خماسية البتلات المتعاظلة. مبايضها عديدة الفريفات. ثمارها مأكولة عديدة الاشكال والالوان || اشهر واعرف انواعه الزراعية ما يتبع.

٧٠٣٤ – **جَنْدَم أصَّام** Garcinia atroviridis (S).
Garcinie de l'Assam (F).
نوع من الجندم. شجرته كبيرة القد تعلو نحو ١٢ م.

ثمرته مستديرة صفراء اللون . حصوصها شفافة ، حامزة الطعم ، ذكية العرف ترِب || يستخرج من بزورها دهن الجندم .

٧٠٣٥ - جَنْدَم بِنْطَامِي Garcinia benthami (S).
Garcinie bentham (F).
نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد . ثمرته اجاصية الشكل قطر قاعدتها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار البرتقالي . حصوصها ضخمة قليلة العدد بيضاء اللون مستحبة الطعم والعرف .

٧٠٣٦ - جَنْدَم حُلْو Garcinia dulcis (S).
Garcinie doux (F).
نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد . ثمرته تفاحية الشكل والحجم ، ذهبية اللون . حصوصها كثيرة العدد ، مأكولة ، حلوة المذاق ، فواحة العرف الذكي .

٧٠٣٧ - جَنْدَم سَنْغَفُورَا
Garcinia hombroniana (S). Garcinie de Singapour (F).
نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد ترغب في الاتربة الرملية الساحلية القريبة من البحر . ثمرته حمراء اللون كروية الشكل بحجم التفاحة . حصوصها تقارب حصوص المنغستان شكلاً ولوناً وطعماً وعرفاً .

٧٠٣٨ - جَنْدَم مَنْغُسْتَان* ، جَوْز جَنْدَم ، كُوز كَنْدَم ، زَهْرَة الحَجَر
Garcinia mangostana (S). Garcinie mangostan, Mangoustanier (F). Mangosteen tree (E). Mangostanbaum (D). Mangostana, Lauro di giava (I).
نوع من الجندم . شجرته تعلو من ٥ الى ١٢ م . ساقها منتصبة . اغصانها فارشة ، قنتها فشفاضة . اوراقها جلدية النصل عابقة الخضار . ازهارها رباعية الفصل والبتلات . ثمارها كروية الشكل بحجم البرتقالة المتوسطة . والثمرة مكونة من بعض البزور تحيط بها خمسة او ستة حصوص جامدة اللب الابيض اللون المأكول ، تغلفها قشرة جلدية سميكة ملساء البشرة لونها احمر خمري . لبها لذيذ الطعم ، ذكي العرف ، فاخر الصنف . يستخرج من بزور ثمارها دهن الجندم الذي يستعمل استعمال الزيت .

٧٠٣٩ - جَنْدَم هِنْدِي ، قَرْفَرَان
Garcinia indica, G. morella (S). Garcinie de l'Inde, Brindonnier, Guttier, Morellier (F). Gamboge tree (E). Guttabaum, Malergarcinie (D). Garcinia morella, Mangostana morella (I).
نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد تعلو نحو ٧ امتار ساقها غليظة يستخرج منها بالحز عصارة صمغية شفافة ، تصفر بعد جفافها ، تستعمل في عدة صناعات || ثمارها كروية ، كبيرة الحجم ، حمراء اللون ، مأكولة اللباب وترب . بزورها لوزية ، دهنية المادة يستخرج منها زيت صناعي شائع الاستعمال .

٧٠٤٠ - جِنْزَارَة * Clepticus genizarra (S).
Cleptique rougeâtre (F).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الكيديات موطنها شاسع الاطراف يمتد من المحيط الهندي الى الهادي . تألف الاغوار القريبة من المجادح . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٥ سم . رأسها خادروني الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . عيناها صغيرتان ، ماسحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ناشزة المؤخر . زعنفتها الذيلية فارقة هلالية الشكل . ظهرها والقسم الاعلى من جانبيها الى الحمرة الارجوانية ، القسم الاسفل من جانبيها وبطنها الى البرتقالي || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٠٤١ - جِنْس Genre (F). Genus (E).
هو في التصنيف مجموعة انواع حيوانية او نباتية تتصف بصفات مماثلة او مشتركة . والجنس يأتي تحت الفصيلة وفوق النوع.

٧٠٤٢ - جِنْسِن * Panax ginseng (S).
Ginseng, Panax (F). Asiatic ginseng (E). Gensang (D). Ginseng (I).
نبات زراعي طبي معمر من الفصيلة الالبلاية . منبته المناطق الحارة . أوراقه متعاقبة مركبة . ازهاره عثكولية التجميع جميلة الشكل . جذوره طبية جزيلة النفع تشفي من جميع العلل على حد قول الصينيين .


٧٠٤٣ - جِنْسِي Générique (F). Generic (E).
ما هو تابع للجنس .

٧٠٤٤ - جَنْصِينَة *○ Janthina (S).
Janthine (F). Janthina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجنصينيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها يمية مفترسة . تجوب بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها رقيقة بنفسجية اللون زرقاء المواج تعوم على سطح الماء وتستقر ما طاب لها من الوقت بواسطة طوافات اهليلجية الشكل رقيقة يفرزها الجسم ويفصلها عند الحاجة || اعرف انواعها الجنصينة الثنائية اللون (J. bicolor) المنتشرة في البحر الابيض المتوسط .

٧٠٤٥ - جَنْصِينِيَّات ○ Janthinidae (S).
Janthinidés (F). Janthinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية . أجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها يمية مفترسة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . ملجئها الحياتي جماعي ، اسرابها وافرة العدد الذي يناهز الملايين || اصدافها رقيقة بنفسجية اللون او زرقاء ، حلزونية القسم المحلزن ، مستديرة التجويف الفوهي . اجسامها صغيرة . رؤوسها ضخمة خطمية الشكل ، ثنائية اللوامس المستطيلة المعيونة || اعرف اجناسها واشهرها الجنصينة والركلوزة .

٧٠٤٦ - جَنْطَاس *○ Janthœnas (S).
Janthœnas (F).
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه المعروفة سبعة ، اعطانها تمتد من جزر الزابج الى سائر جزر المحيط الهادي || اجسامها تشبه الحيدوان . طولها يراوح من ٣٣ الى ٣٧ سم . الوانها الى الحنطي الاسفع يعلوه مواج من الاخضر الى الارجواني . رؤوسها طحلاء اللون او سمراء . صدورها الى البياض التبني . اذنابها كبيرة ، مقطوعة الاطراف || ملجئها الحياتي جماعي . سربها يعد من ٤٠ الى ٨٠ زوجاً . قوتها البزور والحبوب والثمار الناضجة || تدثن في تجاويف الاشجار . تحضن اربع مرات في الحول . حضنتها بيضتان . الترخيم تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤبن لها الغذاء .


جندم منغستان


جنزارة


جنسن


جنصينة


جنطاس

٧٠٤٧ - جَنْطِيَانَه Gentiane (F). Gentian (E).
هي الكوشاد ، اطلبه .

٧٠٤٨ - جَنْطِيَانِيَّات Gentianaceae (S).
Gentianacées (F). Gentianaceae (E).
الجنطيانيات والجنشيانيات والكوشاديات اسماء ثلاثة لفصيلة نباتية واحدة من ذوات الفلقتين . اطلب كوشاديات .



جنغل

٧٠٤٩ - جَنْغَل ٥*، جِغْلاس ٥ Gagata (S).
Gagate (F). Gagata (E).
جنغل هو الاسم الهندي وجغلاس الاسم الهندوسي . سمكة نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . موطنها جميع انهر الهند || جسمها سناني الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٣ سم . ثوبها الى الشهبة المتاوجة بالطحلة . زعانفها الى السمرة القاتمة . خطمها افطس الشكل يحمل ثماني عذبات . زعنفتها الظهرية الاولى شراعية الشكل ، مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٠٥٠ - جَنَّفَ ٥ Taluter (F). To slope (E).
جعل الحافة منحدرة .

٧٠٥١ - جُنْقُلَة Cincle plongeur (F). Dipper (E).
طائر صغير القد يألف المياه يعرف بالدنقلة ، اطلبها .

٧٠٥٢ - جُنْهِيّ Bambou (F). Bamboo (E).
هو الخيزران ، اطلبه .


جنّيس مرعس

٧٠٥٣ - جَنُوب ، قِبْلِيَّة Vent du sud (F).
South wind (E). الجنوب او القبلية : ريح مهبها القبلة .

٧٠٥٤ - جَنُوبِيّ ، قِبْلِيّ Méridional (F).
Meridional, Southern (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو تابع او مختص بالجنوب .

٧٠٥٥ - جَنُوبِيّ Austral (F). Austral (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالجنوب القطبي .

٧٠٥٦ - جَنُّور Aire (F). Area (E).
الجنور : مداس الحنطة والشعير (القاموس) .

٧٠٥٧ - جَنَى Cueillir (F). To gather (E).
جنى وتجنى الثمرة : تناولها من الشجرة . وأجنى الشجر : أدرك . والجنى : ما يجنى من الشجر ما دام غضاً . والجني : ثمر جني من ساعته . والمجنى : ما يجنى من الثمار .


جنيك

٧٠٥٨ - جُنَيْبَة Sous-arbrisseau (F).
Herbaceous plant (E).
هو كل نبات يكون بين البجلة والجنبة .

٧٠٥٩ - جُنَيْبِيّ Sous-frutescent,
Suffrutescent (F). Suffrutescent (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات كيانه كيان الجنيبة او شكله شكلها . م. جنيبية .

٧٠٦٠ - جَنِيس ، جَنِيس الزُّغْطَة ، أَسِيل
Homozygote
الجنيس حيوانياً او نباتياً هو المتماثل العوامل الوراثية وذلك لان عامل الصفة الوراثية يوجد دائماً مزدوجاً في الزغطة التي تنشأ من اتحاد غامتين تحمل كل منهما عاملاً خاصاً بالصفة فان كانا عاملا الزغطة لصفة خاصة متماثلين دعي الفرد الناشئ جنيساً اي متماثلاً او أسيلاً وان اختلفا فهو هجين او أشيب .

٧٠٦١ - جَنِّيس مُثَالِل Synanceia verrucosa (S).
Synancée verruqueuse, Synancie verruqueuse (F).
سمكة بحرية من الجلاخ . اعطانها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . جسمها مستهجن الشكل كثير النتوءات والثعول . رأسها افطس المقدم . عيناها صغيرتان ، رفيعتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية كبيرة قاطبة ، حادة المناخس الصلبة السامة . سمها شديد الفعالية يقضي على الانسان ان اصابه باقل من ساعتين .

٧٠٦٢ - جَنِّيس مُرْعِس* Synanceia horrida (S).
Synancée horrible, Synancie horrible (F).
سمكة بحرية من الجلاخ . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي . جسمها غريب الشكل . رأسها افطس عادم السهف . عيناها تحتلان قة الرأس الناشزة . ظهرها جالس الخط تعلوه زعنفة قاطبة مركبة من ١٨ منخساً صدفية المادة . بطنها جرابي الشكل يلحقه من اليمين واليسار صدفتان كبيرتان || لحمها سام في بعض فصول السنة . ذلك عندما يكون مرتعها نوامي المرجان .

٧٠٦٣ - جُنَيْسَة Genêt (F).
جنبة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية مشهورة باسم شبزاء ، اطلبها .

٧٠٦٤ - جُنَيْك ٥* Harpa (S).
Harpe (F). Harpa (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجنيكيات . انواعه المعاصرة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي والمحيط الهادي || اصدافها مطلية جميلة الهياكل والالوان الزاهية . اجسامها كبيرة مستطيلة . رؤوسها صغيرة مبططة ثنائية اللوامس المعيونة المخروطية الشكل الدقيقة الاطراف . اخطامها انبوبية مستطيلة ، ملونة ، مجذعة كاللوامس . ارديتها فضفاضة كبيرة وارجلها كذلك || اشهر انواعه واندرها الجنيك النبيل « Harpe noble » .


٧٠٦٥ - جُنَيْكِيَّات ٥ Harpidae (S).
Harpidés (F). Harpidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة اعطانها بعض مناطق المحيط الهندي والهادي || اصدافها شبه اهليلجية الشكل ، بطنية ، مضلعة ، ناشزة الضلوع القاطبة المنتهية بقبة محلزنة ، محززة ، مدببة الطرف || اعرف اجناسها واشهرها الجنيك .

٧٠٦٦ - جَنِين Fœtus
الولد ما دام في رحم امه .

٧٠٦٧ - جُنَيْنَة Jardin fruitier, Verger (F).
Fruit-garden (E).
هي كل جنة صغيرة خصصت للاشجار المثمرة .

٧٠٦٨ - جَنِينِيّ
Embryonnaire (F).
Embryonic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالجنين ، راجع مضغي .

٧٠٦٩ - جُنْيُوس ٥*، بُولَة ٥
Johnius (S).
Johnius (F). Johnius (E).
بولة هو الاسم الهندي . جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعه المعروفة عديدة ، جميعها من اسماك مياه البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . تألف الانهر ومصباتها || اجسامها معتدلة القد ، تطول من ٢٧ الى ٤٢ سم. تتميز باخطامها القطمة وبعيونها الكبيرة الجاحظة . جميعها ثنائية الزعانف الظهرية ، مستديرة الذيلية . الوانها متداخلة الشهبة والخضار ، تعبق في الظهور وتغبرّ في البطون ومنها المنمشة بالاسمر والفضية البطون || لحومها متفاوتة التصنيف والجودة ، جميعها مأكولة .


جنيوس

٧٠٧٠ - جَهَارَة ٥ ، أَعْسَام ٥
Morphologie externe, Phytographie (F). External morphology, Phytography (E).
هي تعريف وتحلية الشكل الخارجي الواقعي في الحيوان والنبات . اما درس التركيب الداخلي فيدعى شوزبة وقائفة .

٧٠٧١ - جِهَاز التَّنَفُّس
Appareil respiratoire (F). Respiratory system (E).
الجهاز التنفسي هو مجموعة الاعضاء المختصة بعملية التنفس القائمة على اخذ الاكسيجن اللازم للجسم من الهواء واخراج ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. الغاية منها احراق المواد السكرية للحصول على الطاقة العملية . فاذا نفدت المواد السكرية من الجسم اتحد الاكسيجن مع المواد الدهنية وعند نفادها يتحد مع المواد الزلالية فيبتدئ بالمدخرة وينتهي الى المكوّنة للخلايا || اما اعضاء جهاز التنفس فهي : الانف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتان. والجهاز التنفسي قد يكون على اربعة اشكال، تحديدها ما يلي : ١ — التنفس الرئوي الذي تتميز به الحيوانات الثديية والطير والزواحف . ٢ — التنفس الغلصمي الذي تتميز به الحيوانات المائية كالاسماك وغيرها . ٣ — التنفس القصبي الذي تتميز به الحشرات . ٤ — التنفس الجلدي الذي تتميز به الشعاعيات وما شاكلها.

٧٠٧٢ - جِهَاز الهَضْم
Appareil digestif (F).
Digestive organs (E).
الجهاز الهضمي هو الجهاز المختص بتقطيع الطعام ومضغه وبلعه ومزجه بمختلف العصارات التي تذيب منه ما يتمكن الجسم من امتصاصه . اما ما تبقى وهو الجزء الغير مهضوم فيخرج من الشرج ويعرف بالبراز || يقسم الجهاز الهضمي تبعاً لوظائف اجزائه الى قسمين : الاول يشمل القناة الهضمية التي تبتدئ بالفم وتنتهي بالاست . وهي مؤلفة من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة والشرج . اما الثاني فيتألف من ملحقات القناة الهضمية وهي الاعضاء التي تفرز السوائل الهاضمة كالغدد اللعابية والكبد والمقعد (البنكرياس) .

٧٠٧٣ - جِهَاز جِذْرِي
Système radiculaire (F).
Radicular system (E).
الجهاز الجذري هو نوع وشكل الجذور التي تميز النباتات عن بعضها بعض .

٧٠٧٤ - جِهَاز دَوْرِي
Appareil circulatoire (F).
Circulatory system (E).
الجهاز الدوري هو الجهاز المختص بتوزيع الدم على سائر اجزاء الجسم لذلك فهو جهاز وعائي مقفل ينقل الدم من القلب ويعيده اليه . يتألف من القلب والاوعية الدموية .

٧٠٧٥ - جِهَاز عَصَبِي
Système nerveux (F).
Nervous system (E).
الجهاز العصبي هو الذي يتحكم بتصرفات الجسم ويتسلط على الادراك والاحساس والحركة || يتألف الجهاز العصبي من قسمين : الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل المخ والنخاع الشوكي . والجهاز العصبي الطرفي الذي يشمل الاعصاب الدماغية والشوكية .

٧٠٧٦ - جِهَاز قَفْزِيّ
Appareil saltatoire (F).
Saltatory apparatus (E).
الجهاز القفزي عند الحشرات هو العضو او الاعضاء المختصة بهذه الحركة .

٧٠٧٧ - جَهَاض
Arac, Mésuak (F).
Tooth-brush tree (E).
الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٧٨ - جَهَام الجهام : السحاب لا ماء فيه .

٧٠٧٩ - جَهْبَر
Ourse (F). She-bear (E).
هي انثى الدب .


جهبل

٧٠٨٠ - جَهْبَل*
Tragelaphus (S).
Tragélaphe (F). Tragelaph (E).
جنس من الظباء. انواعه ٦ موطنها افريقية. جميعها كبيرة القد . قرونها لولبية . الوانها الى الشهبة الغبراء يعلوها تخطيط ابيض وشهبتها هذه تنحرف الى الجؤوة مع العمر. ذكورها اعبق لوناً من اناثها || تعيش جماعات ، إجلها نحو ٤٠ برأسه نيزب واحد وشادنان او ثلاثة || اما انواعه فهي العلب والقرمود والقنمار والقينس والناخس واليرع . (اطلبها في مواضعها) .

٧٠٨١ - جِهَة ، طُرَّة
Face
ظاهر الشيء او صفح سطحه او هيئته او جانبه .

٧٠٨٢ - جُهْدِيَّة ٥
Bioénergétique (F).
Bioenergetic (E).
الجهدية فرع من الفيزيولوجية يبحث في تحويل الجهد في الاجسام الحية .

٧٠٨٣ - جَهْرَاء ، جَهْوَاء
Découvert (F).
Uncovered (E). ارض جهراء : عراء لا يسترها شيء .


جَهْرَل

٧٠٨٤ - جَهْرَل *
Hemitragus, Jharals (S).
Hémitrague, Jharal (F).
جنس حيوانات عاشبة مجترة من سبط المجترات وفصيلة الغنميات . انواعه المعروفة ثلاثة ، اثنان موطنهما الهند وواحد موطنه الجزيرة العربية . ملجئها الحياتي جماعي . آجالها كثيرة العدد . الذكور لا تنضم الى الاناث الا في زمن الدرّ والسفاد وذلك في اواخر فصل الخريف وتبقى معها حتى اوائل الربيع . قوتها الاعشاب والبلوط || اجسام ذكورها تطول من ١٣٠ الى ١٥٠ سم. وترتفع من ٨٠

الى ١٠٠ سم. قرونها مصمتة ، مخددة ، حيداء تطول من ٣٠ الى ٣٨ سم. اذناها تطول من ٦ الى ٨ سم. رؤوسها مستطيلة . اعناقها وصدورها ومناكبها وافرة الشعر المستطيل. اثوابها الى السمرة الحنطية يعلوها مواج جؤوي . رؤوسها واثباج ظهورها اشد سمرة من سائر الاقسام || اناثها اصغر قداً من ذكورها واقصر قرناً وضروعها رباعية الاخلاف . محبلها يستمر نحو ١٧٥ يوماً تضع في تمامه جدياً واحداً تفطمه بعمر اربعة اشهر .

اما انواعه الثلاثة فهي :

٧٠٨٥ - جَهْرَل الجَزِيرَة ، تَعَّار

Hemitragus jayakari (S).
Hémitrague de l'Arabie (F).

٧٠٨٦ - جَهْرَل جُنُوبِيّ الهِنْد

Hemitragus hylocrius (S).
Hémitrague du Sud de l'Inde (F).

٧٠٨٧ - جَهْرَل حَمَلاَيَا

Hemitragus jemlaicus (S).
Hémitrague de l'Himalaya (F).

٧٠٨٨ - جُهْرُن ه Johrenia (S). Johrénie (F).

جنس نباتات عشبية برية محولة أو معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة ثلاثة منبتها جرود لبنان والمناطق السورية المجاورة || سوقها منتصبة فرعاء مالسة اللحاء . أوراقها جذعية ريشية التركيب . ازهرارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، صفراء اللون .

٧٠٨٩ - جُهْرُن أَسَلِيّ ه Johrenia juncea (S).
Johrénie joncée (F).

نوع من الجهرن المعمر . ساقه منتصبة رفيعة فرعاء . ازهراره صيواني ثماني الاشعة اللامتساوية . تنويره صيفي . منبته يمتد من منطقة بعلبك الى جبل الشيخ .

٧٠٩٠ - جُهْرُن فُطْرِيّ ه Johrenia fungosa (S).
Johrénie fongueuse (F).

نوع من الجهرن المحول . ساقه اسطوانية منتصبة قليلة الفروع . ازهراره صيواني سباعي الاشعة اللامتساوية . ثماره بيضية الشكل ، فطرية الحافة . تنويره صيفي . منبته الجرود والبقاع .

٧٠٩١ - جُهْرُن مُتَشَعِّب ه

Johrenia dichotoma (S). Johrénie divariquée (F).

نوع من الجهرن المحول . ساقه منتصبة فرعاء . ازهراره صيواني خماسي أو سباعي الاشعة المتساوية . تنويره صيفي . يكثر وجوده في الجبل الشرقي وجبل الشيخ .

٧٠٩٢ - جُهْلُول Tringa (S).
Limicole, Bécasseau (F). Sandpiper (E).

جنس طير من عمارة الكنسيات . انواعه ١٢ جميعها من القواطع التي تجوب البلاد الباردة والمعتدلة . اثوابها مرقطة تتبدل صيفاً وشتاء . قوته الحلزون والرخويات والقشريات والديدان . يعيش قرب الماء . يدش عشه في الرمل . افحوصه بيفي الشكل متوسط العمق . الانثى تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٧ يوماً . اعرف واشهر انواعه ما يلي .

٧٠٩٣ - جُهْلُول الرِّمَال * Tringa arenaria (S).
Bécasseau sanderling, Sanderling des sables (F).

نوع من الجهلول طوله من ١٥ الى ١٦ سم. ثوبه الصيفي اسود منمق بالابيض والاصهب يكثر البياض في بطنه . ثوبه الشتوي ارمد الظهر ، ابيض البطن والصدر || يعيش اسراباً كبيرة العدد . يألف الشواطئ الرملية البحرية . قوته القشريات والرخويات يلتقطها بين مد الامواج وجزرها .

٧٠٩٤ - جُهْلُول الشَّرق Bécasseau cocorli (F).

طائر من المساس مشهور باسم هساس جبلي ، اطلبه .

٧٠٩٥ - جُهْلُول الشَّوَاطِئ * Tringa maritima (S).
Bécasseau cincle, B. maritime, Brunette (F).

نوع من الجهلول متوسط القد طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه متراكب الالوان المنمقة المرقطة يعبق في الصيف ويفتح في الشتاء || اسرابه قليلة العدد . يعيش قرب الشواطئ والمناقع والانهار والبحيرات . قوته الديدان والرخويات والقشريات .

٧٠٩٦ - جُهْلُول القُطْب * Tringa canutus (S).
Bécasseau canut, Maubèche (F).

اكبر انواع الجهلول واضخمها جثة طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه الصيفي ابلق الظهر يعلوه توشيم اصهب . ثوبه الشتوي رمادي اللون تعلوه رقشة خفيفة اما بطنه في كلا الثوبين فالى البياض الاغبر || يعيش اسراباً متوسطة العدد . يألف المناقع وضفاف الانهر والبحيرات . قوته الحلزون والديدان والرخويات .

٧٠٩٧ - جُهْلُول صَغِير * Tringa minula (S).
Bécasseau minule (F).

نوع من الجهلول صغير القد طوله نحو ١٣ سم. ثوبه الصيفي الى السواد المنمق والمرقط بالابيض والاصهب. صدره وبطنه الى البياض الزاهي . اباهره وقوادمه بيض الختار. ثوبه الشتوي لا سواد فيه . منقاره وارجله سود. اسرابه متوسطة العدد . يألف مجاري الماء والشواطئ . قوته الديدان والحشرات على اختلافها .

٧٠٩٨ - جُهْلُول مِنْجَلِيّ *

Tringa platyrhynchus (S). Bécasseau platyrhynque (F).

نوع من الجهلول متوسط القد طوله نحو ١٧ سم. منقاره مشولي الشكل يجوب امريكه الشمالية واوربه . اسرابه متوسطة العدد . يألف المناقع ومجاري الماء . قوته الديدان والرخويات والحشرات والفراش .

٧٠٩٩ - جَهَنَّمِيَّة Bougainvillier (F).
Bougainvilla (E).

هي البوغنفيلية ، اطلبها .

٧١٠٠ - جُهَيْرَة Hypécoum (F). Horned cumin (E).


اطلب هيبقون .

٧١٠١ - جُهَيْزَة Ourson (F). Bear's cub (E).


جرو الدب والجنس أنثاه .

٧١٠٢ - جَوّ Atmosphère (F). Atmosphere (E).


هو الطبقة الهوائية التي تغلف سطح الكرة الارضية .




جهلول الرمال




جهلول الشواطئ



جهلول القطب



جهلول صغير



جهلول منجلي

٧١٠٣ - جِواءة ° Aérométrie (F). Aerometry (E).

الجواءة علم يبحث في خواص الهواء الفيزيائية وفي نتائجها الميكانيكية .

٧١٠٤ - جَوَّاب °* Cetorhinus maximus (S). Pèlerin, Requin-Pèlerin (F). Basking-shark (E).

حيوان بحري ولود من فصيلة الجوابيات . اعطانه معظم بحار العالم يجوبها من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب . مسرحه يمي كثير البعد عن المياه الاقليمية . قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والرخويات . ملجئه الحياتي جماعي || جسمه كبير القد ، وشعي الشكل ، يطول نحو ١٤ متراً ، ويزن عدة اطنان . ثوبه الى الكهبة تشتد سمرته عند الظهر ويغبر عند البطن . رأسه شبه مخروطي الشكل . خطمه ذلق شارف . فمه لاطيء . شدقه كبير وعريض . اسنانه متراصة ، صغيرة ، مخروطية الشكل لا تصلح للافتراس . يتميز باستطالة فلوجه الخيشومية وبكبر زعنفته الظهرية الخلفية || الانثى قليلة النثار ، تضع في فصل الصيف نحو ٢٠ جرواً .

٧١٠٥ - جَوَّابِيَّات ° Cetorhinidae (S). Cétorhinidés (F). Cetorhinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية ولودة من رتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم بحار العالم اخصها البحار القطبية || اجسامها وشعية ، كبيرة ، ضخمة ، تطول من ١٢ الى ١٥ متراً . اثوابها الى الكهبة تشتد سمرتها عند الظهر وتخف عند البطن . رؤوسها شبه مخروطية . اخطامها ذلقة ، شارفة . اشداقها كبيرة ، رحبة . اسنانها كثيرة ، صغيرة متراصة || تتميز باستطالة فلوجها الخيشومية التي تطوق علاط العنق حتى النحر ، وبطول اهداب الاقواس الخيشومية الداخلية || اناثها اكبر جرماً من ذكورها . نتاجها محول وقد يراوح عدده من ١٢ الى ٢٠ جرواً .

اشهر انواعها الجوّاب .

٧١٠٦ - جَوَاثِم Passereaux (F). Sparrow, Passeres (E).

رتبة من الطير تشمل بعض الرتيبات والعديد من الفصائل . اشهر فصائلها : الدخليات والزرزوريات والسبديات والشحروريات والغرابيات والتبريات .

٧١٠٧ - جَوَاد Cheval de selle (F). Saddle-horse (E).

هو فرس الركوب . ج جياد واجياد .

٧١٠٨ - جَوَّار Jardinier (F). Gardener (E).

هو البستاني المختص بالاعمال الزراعية .

٧١٠٩ - جَوَارِح ، كَوَاسِر ، سِبَاع الطير

Rapaces, Oiseaux de proie (F). Rapacious, R. birds (E).

رتبة من الطير عديدة الفصائل والانواع . مختلفة الاحجام والاشكال والاثواب . جميعها من اللواحم || تقسم الجوارح الى فئتين فئة جوارح النهار وفئة جوارح الليل . وجوارح النهار تقسم الى قسمين قسم الصقور وقسم النسور . قسم الصقور يشمل ثلاث فصائل : الصقريات والاشبوريات والقعقبيات . وقسم النسور يشمل ايضاً ثلاث فصائل : النسريات والبلحيات والزماحيات .

اما فئة جوارح الليل فتشمل قسماً واحداً يتألف من فصيلة واحدة وهو البوميات .

٧١١٠ - جَوَارِح الليل ، كَوَاسِر الليل

Rapaces nocturnes (F). Nocturnal rapacious (E).

فئة من رتبة الجوارح تشمل قسم البوم وفصيلته الوحيدة العديدة الانواع .

٧١١١ - جَوَارِح المَال

الاناث التي تلد فتكثر المال كالفرس والناقة والاتان والبقرة ... (اللسان) .

٧١١٢ - جَوَارِح النَّهَار ، كَوَاسِر النَّهَار

Rapaces diurnes (F). Diurnal rapacious (E).

فئة من رتبة الجوارح تشمل كل من قسمي الصقور والنسور مع ما يتبعهما من فصائل وعمارات واجناس وانواع .

٧١١٣ - جَوَّاس °* Cyclommatus (S). Cyclommate (F). Cyclommatus (E).

الذكر جواس والانثى جواسة . جنس خنافس من فصيلة المنظوبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة متوسطة العدد اعطانها بعض مناطق الاقاليم الحارة الممتدة من العراق الى الهند والهند الصينية || خنافسها ويرقاتها دامنة تعيش على المواد النباتية المنحلة || اجسامها متباينة القد والشكل بين الذكر والانثى . اطوال ذكورها تراوح من ٢٤ الى ٣٢ مم . اما اناثها فمن ١٨ الى ٢٢ مم . ذكورها مستغلظة الرؤوس الكبيرة . عظيمة التآشير مستطيلة الزبانى المرفقية . الدرقية الاطراف . اناثها مفلطحة الكواسل والبطون صغيرة التآشير والزبانى . عيونها كبيرة ، جاحظة ، عند الشقين . اغمادها صلبة . قوائمها نشيطة . ظنابيب اناثها مسننة شائكة .

اشهر انواعه جواس الهند المعروف ايضاً بجواس ألبرسي Cyclommatus Albersi (S).

٧١١٤ - جُوَاف

ضرب من السمك وليس من جيده (القاموس) .

٧١١٥ - جُوَافَة

الجوافة ضرب من السمك وليس من جيده . ج جواف وجوفي . (اللسان) .

٧١١٦ - جَوَّانَة * ، خَوْلِي Rostratula (S). Rhynchée, Râle-bécasse (F). Painted snipe (E).


جنس طير من دجاجيات الارض ، يدعى في مصر بكاشينة مزوّقة . انواعه المعروفة اربعة . اعطانها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية تجوبها صيفاً وشتاء في طلب الرزق . جميعها صغيرة القد ، طويلة الساق ، مستطيلة المناقير الجالسة ، قصيرة الاذناب الذلقة . اثوابها جميلة الالوان الزاهية المنسجمة بين الاصهب والاطحل والاصفر والاخضر والابيض . عيونها مطوقة ومكحلة بالاصفر || اناثها اكبر قداً من ذكورها وازهى خضاباً . ومن ميزاتها ان الاناث تقاتل لامتلاك الذكور || تألف المناقع وزراعات الارز . تدثن في الادغال اللبدة القريبة من الماء . الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات يحضنها الذكر || تعتبر من الطرائد الفاخرة اللحم .

٧١١٧ - جِوَائِي Météorologique (F). Meteorological (E).


مختص بعلم الحوادث الجوية اي الجويات .



جَوَّاب



جَوَّاس (ذكر)



جَوَّاسَة (انثى)



جَوَّانَة

٧١١٨ - جَوْبَة Interligne (F).
Space-line, Interlining (E).
هي المسافة القائمة بين خطين من الزرع او من الاشجار ج جوبات وجوب .

٧١١٩ - جَوْبَة Trou de plantation (F).
الحفرة احتفرت وجهزت لاقتبال الغرسة . ولا يقال جياب او جوائب الا للحفر المتتابعة المتساوية الخطوط .

٧١٢٠ - جُوبَيَة* ، نارجيل شيلي
Jubaea spectabilis (S). Jubée, Cocotier du Chili, Lilla (F). Coquito-palm (E). Coquitopalme (D). Palma del miele (I).
شجرة من النخليات وحيدة الجنس والنوع . مهدها بلاد الشيلي . ساقها منتصبة ، مستقيمة ، تعلو نحو ١٥ م. جذعها مستدق السنخ والطرف ، غليظ الوسط حيث يبلغ قطره نحو المتر . سعفها كسعف النخيل . جريدتها تطول نحو اربعة امتار . ازهارها عثكولي التجميع . ثمارها جوزية الشكل ، كبيرة القد ، لبها آحي التركيب مأكول . ويستخرج من ساقها عند حزها عصارة سكرية دسمة تدعى عسل الجوبية .


جوبية

٧١٢١ - جُوت* ، جُوتَه ، قِنَّب كَلْكُوتَه
Corchorus capsularis (S). Jute, Corette textile, Chanvre de Calcutta (F). Jute plant, Gunny-bag (E). Jutepflanze, Indischer flacks (D). Corcoro siliquaso (I).
نبات عشبي زراعي صناعي حولي من فصيلة الزيزفونيات . ساقه ليفية منتصبة . اوراقه معنقة ، متعاقبة ، بيضية القاعدة ، سنانية الطرف ، خشنة النصل المسنن الحافة . تكثر زراعته في الهند حيث يستعملون لحاء سوقه في صناعة الاكياس والحبال .


جوت

٧١٢٢ - جُوت مَنْشُورِيَه
هو ابو تيلون ابن سينا ، اطلبه .

٧١٢٣ - جُوَّة Rouille (F). Rust (E).
الجوة : صدأ الحديد .

٧١٢٤ - جَوْث Caillette (F). Rennet (E).
الجوث والجوثاء : القبة اي كرش الشاة . (القاموس) .

٧١٢٥ - جَوْثَل o* Epidendrum (S).
Epidendre (F). Epidendrum (E).
جنس نباتات برية وتزيينية أمعية او تاربة من فصيلة السحلبيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ معظمها من نبوت امريكة الوسطى || سوقها جذمورية او دونفصية . اوراقها متراكبة ، لحمية مستطيلة . ازهارها فواحة العرف المستحب سنبلية التجميع او عنقودية ، ترتكز على شماريخ دقيقة جامدة الالياف .
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .


جوثل

٧١٢٦ - جَوْثَل أدْهَس o
Epidendrum erubescens (S).
Epidendre rougissant (F).
نوع من الجوثل . نبات تزييني تارب . مهده المكسيك ساقه جذمورية اوراقه سنانية ، متعاقبة ، متراكبة تطول نحو ٢٥ سم. شمراخه يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهراره عثكولي التجميع . ازهاره متوسطة القد لونها الى البنفسجي . شفيفاتها صفر القواعد ، حمر الاطراف || تنويره خريفي .


جوثن

٧١٢٧ - جَوْثَل أصْفَر o
Epidendrum vitellinum (S).
Epidendre jaune d'œuf (F).
نوع من الجوثل . نبات تزييني تارب . مهده المكسيك . ساقه شبه دونفصية . اوراقه سنانية النصال ، متعاقبة متراكبة لونها الى الخضار البحري ، تطول نحو ٢٠ سم. شمراخه يعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ازهراره سنبلي التجميع . ازهاره ارجوانية اللون تعلوها مشحة برتقالية . شفيفاتها الى الصفار العابق || تنويره خريفي .

٧١٢٨ - جَوْثَل الضَفَادِع o
Epidendrum raniferum (S).
Epidendre porte-grenouilles (F).
نوع من الجوثل . نبات تزييني تارب . مهده المكسيك . ساقه دونفصية . اوراقه سنانية النصل ، مزدوجة التصفيف ، تطول نحو ٢٠ سم. شمراخه يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهراره عنقودي التجميع ، مستطيل الشكل . ازهاره الى الخضار الالعس تعلوه رقشة جوزية || تنويره خريفي .

٧١٢٩ - جَوْثَمَة Rachée (F).
الجوثمة الارومة الفرعاء اي جذع الشجرة المقطوعة مسح التربة وقد انتش فسائل جديدة .

٧١٣٠ - جَوْثَن* ، جاسَنت ، ياسَنْتُوس
Hyacinthus (S). Jacinthe, Hyacinthe (F). Hyacinth (E). Hyazinthe, Märzblume (D). Giacinto (I).
جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزنبقيات . ازهارها ذكية العرف ، عنقودية التجميع ، قمعية او جرسية الشكل ، هامية الارتكاز تقوم على شمراخ غليظ امرط . اوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة || انواعه قليلة اعرفها الاربعة التالية اما ضروبه واصرامه فكثيرة .

٧١٣١ - جَوْثَن المروج Endymion (F).
هو العنصول ، اطلبه .

٧١٣٢ - جَوْثَن جَمَشْتِي
Hyacinthus amethystinus (S). Jacinthe améthyste (F).
نوع من الجوثن البري يكثر في الاتربة الكلسية لانه من نباتاتها الطوعية . اوراقه ضيقة مستطيلة طولها من ١٠ الى ٢٠ سم، عرضها من ٤ الى ٧ مم. عددها من ٦ الى ٨ . شمراخه الزهري يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره زرقاء اللون متدلية عددها يراوح بين ٤ الى ١٢ .

٧١٣٣ - جَوْثَن رُومَانِيّ
Hyacinthus romanus (S). Jacinthe de Belleval (F).
نوع من الجوثن البري . اوراقه اربع او خمس شديدة الخضار طولها من ٤٠ الى ٥٠ سم ، عرضها من ٨ الى ١٨ مم. شمراخه الزهري يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ازهاره عادمة العرف كثيرة العدد لونها الى الابيض يعلوه توشيم اخضر ومشحة بنفسجية داخلية .

٧١٣٤ - جَوْثَن شَرْقِي ، قَسْطَل الارض ، مُكَحْلَة
Hyacinthus orientalis (S).
Jacinthe orientale, J. commune (F). Common Hyacinth (E).
اعرف واشهر انواع الجوثن واذكاها عبيراً . ضروبه اربعة اما اصرامه فكثيرة العدد || اوراقه جميلة الخضار

الزاهي يراوح عددها من ٤ الى ٨ طوطا من ٢٠ الى ٣٥ سم. ، عرضها من ١٠ الى ١٥ م. شماريخه الزهري يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ازهاره مختلفة الالوان يراوح عددها من ٥ الى ١٥ || اما ضروبه الاربعة فهي :

الجوثن الباريزي Jacinthe parisienne

الجوثن الروماني Jacinthe romaine

الجوثن المبكار Jacinthe précoce

الجوثن الهولندي Jacinthe de Hollande

٧١٣٥ - **جَوْثَن لازوردي** Hyacinthus azureus (S). Jacinthe azurée (F).

نوع من الجوثن البري مهده الشرق الادنى . اوراقه بحرية الخضار طولها من ٨ الى ٥| سم. ، عرضها من ١٠ الى ١٦ م . عددها من ٥ الى ٦ . شماريخه الزهري يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره متدلية كثيفة التجميع عابقة الازرقاق .

٧١٣٦ - **جُؤْجُؤ ، قَصّ** Sternum

عظام قفص صدر الطائر .

٧١٣٧ - **جُؤْجُئِيّات** Carinates (F). Carinata (E).

شعبة من الطير تشمل اكثر من ٢٠ رتبة اشهرها الجوارح والجوائم والدجاجيات والحاميات والوزيات .

٧١٣٨ - **جَوْح**

نوع من البطيخ وقيل البطيخ الشامي . الواحدة جوحة .

٧١٣٩ - **جَوْحَل** ° Chimère (F). Chimera (E).

الجوحل خيال او وهم باطل لا يمت الى الواقع او الحقيقة بشيء .

٧١٤٠ - **جَوْحَلِيّ** ° Chimérique (F). Visionary, Fanciful (E).

نعت تعريفي يطلق على الاسترسال في الجوحلة .

٧١٤١ - **جَوْد** Pluie abondante (F). Abundant rain (E).

هو المطر الغزير . والتجاويد : الامطار الجيدة النافعة .

٧١٤٢ - **جَوْدار** Seigle (F). Rye (E).

هو الشيلم ؛ اطلبه .

٧١٤٣ - **جَوْذَر** Veau sauvage (F). Savage calf (E).

الجوذر والجؤذور : ولد البقرة الوحشيه . ج جواذر وجآذر قال علي بن اسحق الزاهي :

وبيض بألحاظ العيون كأنما
هززن سيوفاً واستللن خناجرا
تصدين لي يوماً بمنعرج اللوى
فغادرن قلبي بالتصبر غادرا
سفرن بدوراً وانتقبن اهلة
ومسن غصوناً والتفتنا جآذرا

٧١٤٤ - **جَوْر** Gaur, Bœuf gaur (F). Indian urus (E).

هو الغور نوع من ابقار الوحش .


٧١٤٥ - **جَوْرَس*** Gerris

جنس حشرات مفترسة من فصيلة شابرات الماء انواعه عديدة تألف المناطق المعتدلة . تسرح على وجه الماء . اجسامها سوداء اللون ، نحيلة . ارجلها دقيقة مستطيلة .

٧١٤٦ - **جَوْرَس المَنَاقِع** Gerris paludum (S). Gerris des mares (F).

حشرة قانصة من فصيلة شابرات الماء ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها متوسط الجرم يطول نحو ١٥ م. رأسها شبه مخروطي الشوزن . خطمها صغير وقصير . عيناها كبيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان ، اسمران . كوسلها مكظر الاطراف . حجفتها صغيرة . ظهرانها لا يلحف كامل الجسم . سكمتها البطنية السادسة مجهزة بمنخسين يشرفان على الجهاز التناسلي . قوائمها مستطيلة باستثناء الزوج الامامي || ثوبها الى السمرة السوداء . بطنها مطوق بحتار تبني اللون ، اسود الفواصل السكمية . قوائمها الى السمرة يشوبها خضاب اصفر || تعيش من قنصها على سطح الماء . تلقي الانثى جراب مكنها على سطح الماء بين الاعشاب فيلصق باحداها ويستقر حتى النقف .

٧١٤٧ - **جَوْرَس فِضّيّ** Gerris argentata (S). Gerris argenté (F).


جورس

حشرة قانصة من فصيلة شابرات الماء ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها صغير يطول من ٧ الى ٩ م. رأسها شبه انبوبي الشوزن . خطمها صغير . عيناها جانبيتان كبيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان اسمران . كوسلها مجني الشكل . ظهرانها لاحف . قوائمها مستطيلة باستثناء الزوج الامامي || ثوبها العلوي الى السمرة المتاوجة . بطنها فضي اللون || تعيش من قنصها على سطح الماء .

٧١٤٨ - **جَوْرَق** Autruche mâle (F). Ostrich male (E).

هو الظليم ، الذكر من النعام .

٧١٤٩ - **جُوْرِي** Rose bifère (F). Damask rose (E).

هو الورد الجوري ، اطلبه.

٧١٥٠ - **جُورِيّ** Jurassique (F). Jurassic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الاوسط . فيقال العصر الجوري والاراضي الجورية || تتميز هذه الحقبة ببدء استتباب المناطق المناخية ، وبازدهار بعض الفقاريات كالاسماك والضفادع والزحافات ، وبوجود اول طائر معروف حتى الآن ويدعى « ارخبيس » ، وبظهور بعض الصنوبريات والسيكاسيات واول نباتات من مزدوجات الفلقة .

٧١٥١ - **جَوْز** Juglans (S). Noyer (F). Walnut-tree (E).

جنس اشجار كبيرة القد دائمة مثمرة من فصيلة الجوزيات. مهدها الشرق الادنى والهند . انواعها محدودة اما ضروبها فعديدة . اوراقها مركبة عابلة . ازهارها قدية . ثمارها جوزية الشكل ، قرفية الغلاف الخارجي ، خشبية القشرة الداخلية ، مأكولة اللباب . اخشابها فاخرة الصنف . قشورها صباغية . اوراقها طبية تستعمل في بعض العلاجات || اشهر انواعه الجوز العادي والارمد ثم جوز الصخور والاسود وسيبولد ومنشوريه .

٧١٥٢ - **جَوْز أَرْقَم** Conopode à tige nue (F). Arnut (E).

هو الآكثار الاجرد ، اطلبه .


جوز ارمد


جوز الطيب


جوز عادي


جوز مائل

٧١٥٣ – جَوْز أرْمَانيُوس Linaire commune (F). Toad-flax (E).
هو الليناريه العادية ، اطلبها .

٧١٥٤ – جَوْز أرْمَد* Juglans cinerea (S).
Noyer cendré, N. à beurre (F). Butter-nut (E). Butter wallnuss (D). Noce cenerino (I).
نوع من الجوز مهده البلاد الامريكية . شجرته تعلو من ١٨ الى ٣٥ م. اوراقه مركبة وريقاته من ١١ الى ١٥ نصلها ازغب البشرة على صفحتيه . ثماره مأكولة اللباب المستحب الطعم ، بيضية الشكل ، زباء القرفة ، دقيقة القشرة الخشبية .

٧١٥٥ – جَوْز أسْوَد Juglans nigra (S).
Noyer noir (F). Black-nut (E).
نوع من الجوز مهده البلاد الامريكية . شجرته كبيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اوراقه مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ١٧ ، نصلها امرد الصفحة العليا ، ازغب السفلى مسنن الحافة ، ضعيف الرائحة الخاصة . ثماره مأكولة ، شبه مستديرة ، قرفتها لاصقة تتفكك بعد يباسها التام ، قشرتها الخشبية جامدة . لبابها لذيذ الطعم . خشبه شديد السمرة فاخر الصنف .

٧١٥٦ – جَوْز الأفْعَى Noix de serpent (F).
جوز الافعى نبات طبي يدعى فقيلة ، اطلبها .

٧١٥٧ – جَوْز البَرّ Orpin paniculé (F).
Purslane leaved stonecrop (E).
هو حي العالم العثكولي ، اطلبه .

٧١٥٨ – جَوْز الصُخُور Juglans rupestris (S).
Noyer des rochers (F).
نوع من الجوز مهده البلاد الامريكية . شجرته تعلو من ٧ الى ١٥ م. اوراقه مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ٢٥ ، نصلها لسن الشكل، ازغب الصفحة السفلى || ثماره صغيرة القد بيضية الشكل .

٧١٥٩ – جَوْز الشَرَك Amome graines de paradis (F).
Black-amomum (E). هو الهال الجوزي ، اطلبه .

٧١٦٠ – جَوْز الطِيب* ، جَوْز بَوّا ، بَسْبَاسَة الطِيب ، ضَبْر
Myristica fragrans (S).
Muscadier commun (F). Nutmeg tree (E). Muskatnussbaum (D). Miristica, Noce moscata (I).
نوع من البسباسة مهده البلاد الاستوائية . اشجاره هرمية الشكل تعلو نحو ١٠ امتار . اوراقها عرقة ، بسيطة ، كاملة ، متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية ؛ نصلها بارز العروق المشطية الارتكاز . ازهارها عادية ثنائية المسكن . ثمارها شبه كروية الشكل لحمية القشور الصفر اللون كالمشمش ، قطرها نحو ٥ سم. || قشرة الثمرة تنفلق عند الادراك عن جوزة خشبية بالغلاف سمراء اللون يلحفها اريل مفرض لونه الى الحمرة البرتقالية غني بالمواد العطرية يحوي نحو ٨٪ من الادهان العطرية و ٢٤٪ من الراتنج الجامد و ٣٪ من السكر والعصارة اللعابية . اما لباب الجوزة الموجود ضمن الغلاف الخشبي وهو الى القهبة المضلعة بعروق جوزية . يحوي نحو ٢٥٪ من المواد الدهنية المعروفة بدهن جوز الطيب و ٣٪ من الادهان الطيارة و ٥٪ من النشا والحامض البسباسي . اريلها ولبابها من التوابل العطرية المستحبة . دهنها منبه شديد الفاعلية وهاضم وطارد للرياح || ومنهم من أكل اللباب لاغراض جنسية لانه ينشط الباه غير ان ادمان استعماله يؤدي الى اضطرابات عصبية خطيرة العواقب .

٧١٦١ – جَوْز القَيْء Vomiquier (F).
Nux vomica tree (E). هو الستريكنوس ، اطلبه .

٧١٦٢ – جَوْز الهِنْد Cocotier commun (F).
Cocoa-nut palm (E). هو النارجيل المعروف ، اطلبه .

٧١٦٣ – جَوْز بَوّا Muscadier (F).
Nutmeg tree (E). هو جوز الطيب .

٧١٦٤ – جَوْز جَنْدَم Mangoustanier (F).
Mangosteen tree (E).
شجرة مثمرة من الكلوزيات ، اطلب جندم منغستان .

٧١٦٥ – جَوْز سِيبُولْد Juglans sieboldiana (S).
Noyer de Siebold (F).
نوع من الجوز مهده اليابان . شجرته تعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. اوراقه مركبة وريقاتها زباء النصل على صفحاتها السفلى . ثماره كروية الشكل زغبية القرفة عنقودية التجميع .

٧١٦٦ – جَوْز عَادي* Juglans regia (S).
Noyer commun (F). Walnut tree (E). Echte wallnuss, Wallnusse (D). Noce (I).
هو اشهر انواع الجوز واعمها زراعة . ضروبه عديدة جميعها مأكولة الثمار . اشجاره تعلو من ١٢ الى ٢٤ م. اوراقه مركبة سباعية او تساعية الوريقات البيضية الشكل المدببة الطرف . نصلها جلدي امرد البشرة تفوح منه رائحة خاصة تأخذ بالانف دون ان ينفر منها. ثماره لذيذة اللباب المستحب الطعم . قشورها الخشبية غليظة محددة . قرفها الخارجية سميكة ، ملساء البشرة ، سريعة التفكيك || اخشابه جوزية اللون فاخرة الصنف.

٧١٦٧ – جَوْز كَنْدَم Mangouste (F).
Mangosteen (E).
هو ثمرة جندم منغستان ويدعى الجندم والكندم .

٧١٦٨ – جَوْز لَرْتَه Chicote (F). Nicker tree (E).
هو البندق الهندي ، اطلبه .

٧١٦٩ – جَوْز مَائِل* ، بُقَّم Datura metel (S).
Stramoine métel, Métel, Datura métel (F). Metel, Downy thorn-apple (E). Weichhaarige stechapfel (D). Metel, Mela spinosa, Noce metella (I).
نوع من الداتورة وفصيلة الباذنجانيات . وهو نبات جنبني ، طبي ، سام معمر. ساقه زباء منتصبة ، مخشوشبة ، تعلو نحو المتر . اوراقه معنقة ، متقابلة ، مفصصة ، مفرضة ، زغبية النصل . ازهاره كبيرة القد بيضاء اللون فواحة العرف . ثماره جراء متدلية هدبية البشرة || اوراقه وثماره سامة يستخرج منها بعض العناصر الطبية النافعة .

٧١٧٠ – جَوْز مُرّاني ، جَوْز مُجَنَّح
Ptérocaryer (F). Pterocarya (E). هو العرتون ، اطلبه .

٧١٧١ – جَوْز مَنْشُورِيَه Juglans mandschurica (S).
Noyer de Mandchourie (F).
نوع من الجوز مهده منشوريه وآسية الشرقية . شجرته تعلو

من ١٥ الى ٢٥ م. اوراقه مركبة وريقاتها من ٩ الى ١٩ نصلها مستطيل الشكل ، مدبب الطرف المسنن ، ازغب الضلع . ثماره مأكولة اللباب .

٧١٧٢ - جَوْزاء Orion (F).

الجوزاء كوكبة نجوم جنوبية الموقع تدعى ايضاً الجبّار ، اطلبه .

٧١٧٣ - جَوْزات Ilôts de liber (F).

غدد في اللحاء فوق الشكير .

٧١٧٤ - جَوْزَة* Noix (F). Walnut, Nut (E).

هي ثمرة الجوز وتطلق على كل ثمرة تشبه الجوز .

٧١٧٥ - جَوْزَة هِنْدِيَّة* Noix de Coco (F). Cocoa-nut (E).

الجوزة الهندية وجوزة الهند جمعها جوز هندي هي ثمار النارجيل .

٧١٧٦ - جَوْزَق* Noix de coton (F). Nut of cotton (E).

جوزق القطن : جوزه (القاموس) .

٧١٧٧ - جَوْزَل Pigeonneau (F). Young pigeon, Squab (E).

فرخ الحمام قبل وبعد نبات ريشه .

٧١٧٨ - جَوْزِيَّات Juglandaceae (S). Juglandacées (F). Juglandaceae (E).

هي الفصيلة الجوزية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها خمسة. ازهارها بجيحة، الذكرية منها قدية الشكل متدلية والانثوية سنابل منتصبة مجاح .

٧١٧٩ - جُوزِيت الشيلي *٥

Geositta cunicularia (S). Géositte du Chili (F).

طائر من فصيلة الفرناريات . موطنه بلاد الشيلي . يألف الغابات ولا يخشى الاقتراب من حدائق الاماكن الآهلة || جسمه قريب الشبه بالفرنار . طوله نحو ١٤ سم. ثوبه الى الصحرة الموشحة بالاسمر . زوره عاجي اللون . صدره وبطنه الى الشقحة المرقوشة بالاسمر . حدقة عينه عسلية اللون || قوته الحشرات الصغيرة والنمل والبزور || وكنته افحوص يخلده في التربة قرب جذوع الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى اربع بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اسبوعين .

٧١٨٠ - جَوْسانِي* Bovista (S). Boviste (F).

جنس فطور كروية الشكل من فصيلة الفقعيات . انواعه عديدة تعيش على المواد العضوية المنحلة في التربة . اشهرها واعمها الجوساني الرصاصي وهو من الفطور المأكولة . والجوساني الجبار الذي يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. وهو مأكول ايضاً شرط ان يجنى قبل تمام ادراكه .

٧١٨١ - جُوسِيَّا* ، طَبِيخَا

Jussiaea (S). Jussiée (F). Primrose-willow (E). Jussiene (D). Jussiea (I).

نبات عشبي ليفي معمر وحيد الجنس والنوع ، قليل الضروب من فصيلة الاخدريات . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه زباء اللحاء . اوراقه مترادفة ، اهليلجية ، لسنة . ازهاره صفراء اللون ، كبيرة القد ، خماسية البتلات المقعرة || يزرع للتزيين ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٧١٨٢ - جَوْشَن Thorax

الجوشن هو صدر الحشرة وفيه توجد الاغماد والرواشن والارجل الامامية والوسطى والخلفية .

٧١٨٣ - جُوْشُوش Bréchet (F). Breast-bone (E).

هو صدر الطائر .

٧١٨٤ - جَوْف بُنّي Cœur brun (F). Core flush (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المحفوظة في البراد . مظهره خضاب بني يركب جوف الثمرة قرب محيط بزورها فيعطب الداخل دون ان يمتد الى الطبقة السطحية والخارج . يقال ان اسبابه الرئيسية تعود الى ارتفاع نسبة الغاز الكربوني في غرفة التبريد والى حفظ الثمار في درجة منخفضة تقارب الصفر .

٧١٨٥ - جَوْف مائي Water core (E).

عارض يصيب ثمار التفاح قرب ادراكها فيغشيها ببقع فسيحة لاقياسية الشكل والقد تعلو البشرة من جهة معرض الشمس يقابلها من الداخل، خاصة قرب وسط الثمرة، جيوب قاسية صلبة لا لون لها تبدو كالماء || اسبابه المقدرة وطأة اشعة الشمس والحرارة ثم انفلاق بعض الخلايا التي تصبح كالجيوب .

٧١٨٦ - جَوْفي Phréatique (F). Underground water level (E).

نعت تعريفي يطلق ، في علم الجيولوجية ، على كل جيب مائي ديماسي الموقع .

٧١٨٧ - جَوْقَلَة Aéroportage (F).

الجوقلة النقل بطريق الجو .

٧١٨٨ - جَوْقَلي ، مُجَوْقَل Aéroporté (F). Airborne (E).

نعت تعريفي يطلق على ما ينقل بطريق الجو . بريد جوقلي. جيوش مجوقلة .

٧١٨٩ - جُوكِي ، قَيّاس ، مُقاوِس Jockey

هو الذي يركب الفرس ويرسله في حلبة السباق .

٧١٩٠ - جُول Parol, Cloison (F). Coat, Dissepiment (E).


الجول والجال ج أجوال . هو الحاجز الحجروي أو الخليوي .

٧١٩١ - جَوْلَق Landier (F). Furze (E).


هو الوزال ، اطلبه .

٧١٩٢ - جُولِيانا Hesperis (S). Julienne (F).


جنس نباتات عشبية زهرية من فصيلة الصليبيات اوراقها متعاقبة . ازهارها عنقودي . ازهارها لاقنابية ، عطرية العرف || اشهر انواعه وأعرفها ما يتبع .



جوزة



جوزة هندية



جوزق



جوزيت الشيلي



جوساني



جوسيا

٧١٩٣ – جُولِيَانا حَزِينَة Hesperis tristis (S).
Julienne triste (F).
نوع من الجوليانا وهي عشبة زراعية تزيينية محولة او معمرة نسبة الى موقع زراعتها . تعلو من ٣٥ الى ٦٠ سم. أوراقها الجذعية السفلى معنقة اما العليا فحاضنه ومسننة الحافة || ازهارها متدلية، ضيقة البتلات، فستقية اللون يعلوها تخديج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٧١٩٤ – جُولِيَانا شَرْقِيَّة Hesperis violacea (S).
Julienne d'Orient (F).
نوع من الجوليانا وهي عشبة زراعية تزيينية حولية ومحولة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ساقها زغبية . اوراقها حاضنة، مسننة ، خملية النصل . ازهارها كبيرة القد ، كثيرة العدد لونها الى البنفسجي الزاهي يعلوه تخديج احمر . ازهارها ربيعي .


جوليانا نسائية

٧١٩٥ – جُولِيَانا نِسَائِيَّة *، زَهْرَة المَسَاء الجميلة
Hesperis matronalis (S). Julienne des dames, J. des Jardins, Girarde, Cassolette (F). Queen's gilliflower, Sweet rocket (E). Matronenviole, Nachtviole (D). Esperide dei giardini, Giuliana, Girarda (I).
نوع من الجوليانا وهو نبات عشبي زراعي تزييني معمر يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه معنقة مستطيلة، سنانية النصل، مسننة الحافة. ازهاره كبيرة القد، زرقاء او بنفسجية اللون، يتضوع اريجها العطر الاخاذ عند المساء || ضروبه عديدة ، منها المكبس والابيض والاحمر والليلكي ... ازهراره يستمر من ايار الى ايلول .


جوميس

٧١٩٦ – جُومِيس ٥ *
Geomys (S). Géomys, Gauphre à poches (F). Pocket gopher, Pouched rat (E). Taschenratte, Gopher (D).
جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من فصيلة الجوميسيات. انواعه نحو ٣٠ جميعها صغيرة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم. اذنابها من ٦ الى ٨ سم. رؤوسها غليظة . مقاضمها مقطوعة . عيونها خرزية . اذانها لا قوفية . جرامزها قصيرة . اصابعها طويلة . اظافيرها كبيرة مقوصة حادة || اناثها تحمل ستة اطباء وتضع من ٤ الى ٦ ادراص . اجحارها فسيحة الجوانب تقيمها في الهوم تحت جذور الاشجار على اعماق تراوح بين ١٢٠ و ١٧٠ سم. انفاقها طويلة متعرجة . قوتها المواد النباتية على اختلافها .

٧١٩٧ – جُومِيسِيَّات ٥ Geomyidae (S).
Géomyidés (F). Geomyidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة جاسة من مرتبة قرقدنيات الشوزب ورتبة القراضم . اجناسها سبعة . انواعها ٨٢ تتميز بجيوبها الخدية التي تجمع فيها القوت. اجسامها اسطوانية الشكل صغيرة القد . موطنها البلاد الامريكية قوتها الجذور والاعشاب وجميع المواد النباتية .


جَوْهَل

٧١٩٨ – جَوْن
الجون : النبات يضرب الى السواد من خضرته .

٧١٩٩ – جَوْنَة Disque du soleil couchant (F).
قرص الشمس عند المغيب .

٧٢٠٠ – جُونَة Banaste (F).
سل متوسط القد مضفور بالقصب او بالقضبان الدقيقة يستعمل في نقل الثمار وبعض الخضار وما اشبه .

٧٢٠١ – جُونِي Syrrhapte (F). Black-bellied (E).
هو الغضف ، اطلبه .

٧٢٠٢ – جُونِيَّات ، غَضَفِيَّات Pteroclidae (S).
Ptéroclidés (F). Pteroclidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تتميز بجمال خلقتها وزخرفة الوانها وانسجام شكلها وصغر رأسها وقصر منقارها واستطالة قوادم سقطها . وهي شديدة الطيران تقيم في الفيافي والاحراج || انواعها عديدة تجتمع الى جنسين الغضف والقطا .

٧٢٠٣ – جُونِيَّة Ganga oriental (F).
Imperial sandgrouse (E).
طائر من القطا يعرف بالقطاة الشرقية .

٧٢٠٤ – جَوْهَر خَام Principe brut (F).
Rough principle (E).
هو الجوهر المميز الموجود في مادة معينة .

٧٢٠٥ – جَوْهَر فَعَّال Principe actif (F).
Energetic principle, Active principle (E).
هو الجوهر العنصري المميز الموجود في الجوهر الخام .

٧٢٠٦ – جَوْهَر مُنْهَضِم Principe digestible (F).
Digestible principle (E).
هو الجوهر القابل الانهضام من اصل الجوهر الخام .

٧٢٠٧ – جَوْهَرَة Perle (F). Perla (E).
هي اللؤلؤة . ج جواهر .

٧٢٠٨ – جَوْهَرِيّ ، خَاصّ ، ذَاتِي
Intrinsèque (F). Intrinsic (E).

٧٢٠٩ – جَوْهَل ٥ ، عَدَّاء الشطّ ٥ *
Actodroma (S). Actodrome (F). Actodroma (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الكنتسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ٢٢ سم. رؤوسها صغيرة . مناقيدها مستطيلة ، دقيقة ، جالسة . قوائمها نحيلة . اذنابها قصيرة . اجنحتها لاحفة || يكثر وجودها على الشطوط حيث تتعقب الحشرات وما يلفظه البحر من رخويات وقشريات || اشهر انواعه الجوهل القزم او عداء الشط القزم (Octodroma minuta) الذي يطول نحو ١٥ سم. والذي يمضي فصل الشتاء على شواطىء البحر الاحمر .

٧٢١٠ – جَوِيَّات Météorologie (F).
Meteorology (E).
هي الاحداث الجوية .

٧٢١١ – جُوَيْسَة ، أَسْبِرُولَة Asperula (S).
Aspérule (F). Woodruff (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من سبط الجوبسيات وفصيلة الفوويات . انواعه عديدة معظمها اعشاب معمرة قرعاء السوق المضلعة . اوراقها صغيرة، متقابلة، مدببة الطرف ، جامدة النصل . ازهارها هامي الارتكاز ،

عنقودي التجميع . ازهارها تويجية البتلات ، رباعية الاسدية ، ثنائية الميسم || اشهر انواعها ما يتبع .

٧٢١٢ - جُوَيْسَة الصَّبَّاغِين *، أَسْبِرُولة صِبَاغِيَّة
Asperula tinctoria (S). Aspérule tinctoriale, Petite garance, Rougeole (F). Three lobed woodruff (E). Färbermeier, Weiss meyerkraut (D). Asprella dei tintori, Stellina dei tintori (I).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه خيطية مرطاء النصل . ازهاره وردية . جعثنته حمراء اللون صباغية || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٧٢١٣ - جُوَيْسَة بَرِّيَّة *، أَسْبِرُولَة بَرِّيَّة
Asperula arvensis (S). Aspérule des champs (F). Field woodruff, Quinsy wort (E). Ackermeir, Braünwurzel (D). Asperula dei campi, Stellina ruvida (I).

نبات عشبي بري حولي يكثر في الاراضي البور. ترعاه الماشية . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه مسننة الحافة. ازهاره عطرة لونها الى الزرقة الجميلة .

٧٢١٤ - جُوَيْسَة عَطِرَة *، أَسْبِرُولَة عِطْرِيَّة
Asperula odorata (S). Aspérule odorante, Reine des bois, Petit Muguet (F). Sweet woodruff, Sweet grass, Mugwet (E). Mariengrass, Meierkraut, Waldmeir (D). Asperula odorosa, Raspello odoroso, Piccolo mughetto (I).

نبات عشبي معمر يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه مستطيلة سنانية الزام الاخير. ازهاره بيض عطرة . يكثر في المراعي وفي الاراضي البور. ترعاه الماشية بشهية ويكسب الحليب بعض عرفه المستحب . جعثنته وسوقه تحتفظ ، بعد تجفيفها ، بعرفها العطري || ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

٧٢١٥ - جُوَيْسِيَّات
Aspérulées (F). Asperula (E).

سبط من فصيلة القوبيات .

٧٢١٦ - جَوِيل

الجويل ما سفرته الريح من حطام النبت وسواقط ورق الشجر .

٧٢١٧ - جِيَاد ، خَيْل الرُّكُوب
Chevaux de selle (F). Saddle-horses (E).

هي الخيل المعدة لحمل ونقل فرسانها بسرعة . لذلك يجب ان تكون خفيفة ، نشيطة ، قوية العضلات لتتمكن من السير السريع المستمر.

٧٢١٨ - جِيَاد الرِّهَان ، خَيْل الرِّهَان
Chevaux de course (F). Race-horses (E).

هي الخيل التي صار تحضيرها وتضميرها للمباراة في ميدان السباق .

٧٢١٩ - جَيَّال
Hyène (F). Hyena (E).

هو الضبع . يقال انبش من جيال .

٧٢٢٠ - جَيَّال °
Ambulatoire (F).
Ambulatory (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو متعلق بالمشي كقولك جرامز جيالة اي انها معدة للمشي .

٧٢٢١ - جَيْب التَّمَام
Cosinus (F). Cosine (E).

٧٢٢٢ - جَيْب الزُّكْمَة °
Poche copulatrice (F).
Copulatory saccus (E).

٧٢٢٣ - جِيبُون
Gibbon

هو الجبون ، راجعه .

٧٢٢٤ - جِيَّة
Eau stagnante (F).
Stagnant-water (E).

هو الماء الآسن . وعن ثعلب : « الماء المستنقع في الموضع » .

٧٢٢٥ - جَيْتَرَة
Blennius (S).
Blennie (F). Blenny (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الجيتريات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها معظم بحار العالم اخصها المحيط الاطلسي والهادي والبحر الابيض المتوسط . تألف معاشب المجادح والنقاف || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها مستغلظة ، مقطومة الخاطم ، محدبة الاطراف ، يعلوها في جباهها او فوق عيونها لوامس متفاوتة الاشكال والاحجام || اثوابها ملونة . ذكورها اكثر خضاباً من اناثها . حراشفها شديدة الصغر يعلوها مادة لزجة || زعانفها الظهرية كبيرة ، شبه شراعية الشكل ، مستطيلة الشعع الغضروفية اللينة || اناثها تلصق السره في سقوف انفاق الخورم وتحميه بمناوبة ذكورها حتى النقف || اشهر انواعها الجيترة المتوجة والمعيونة والهولية .

٧٢٢٦ - جَيْتَرَة مُتَوَّجَة *
Blennius gattorugine (S).
Blennie gattorugine (F). Gattorugine (E).

نوع من الجيترة . اعطانها نقاف ومجادح البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. رأسها صغير الجرم ، قصير الخطم . عيناها كبيرتان رفيعتا الارتكاز . لوامسها كبيرة متشعبة منها اثنتان فوق الحاجبين واثنتان على القفن || ثوبها الى السمرة يعلوها تجاليع جؤوي يمتد من الظهر الى الابطلين . زعانفها صفراء اللون . الذكر ازهى ثوباً من الانثى واميز قداً منها || زعنفتها الظهرية وحيدة مستطيلة مجذعة بالجؤوي . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


٧٢٢٧ - جَيْتَرَة مَعْيُونَة *
Blennius ocellaris (S).
Blennie ocellée (F). Ocellate blenny (E).

نوع من الجيترة . اعطانها نقاف ومجادح البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٢ سم. رأسها مستضخم الجرم مقطوم الخطم . عيناها كبيرتان ، جاحظتان ، رفيعتا الارتكاز . لامستاها منشعبتا الاطراف ، منتصبتان فوق العينين . ثوبها الى الخضار الزيتي يعلوه تبقيع لاقياسي التدثير ازرق اللون عند الذكر ، اخضره عند الانثى || زعانفها ملونة . الظهرية الاولى كبيرة القد شراعية الشكل مستطيلة اسلاك الشعع ، يعلوها زُمة كبيرة شديدة الزرقة مطوقة بالابيض . زعنفتها الصدرية مروحية الشكل منخسية الشعع . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٢٢٨ - جَيْتَرِيَّات
Blenniidae (S).
Blenniidés (F). Blenniidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها


جويسة الصباغين


جويسة برية


جويسة عطرة


جيترة متوجة


جيترة معيونة

وانواعها المعروفة نحو ٧٠ . اعطانها معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها مجادح الثقاف حيث تكثر النباتات البحرية والخيات || اجسامها لاقياسية الحجم منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومنها الفلساء والعرياطة والقليلة السهف . رؤوسها كبيرة مستغلظة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف . اسنانها حادة قوية || اشهر اجناسها الجيثرة والطرطوب والناشة وفراشة البحر والعريك ...

٧٢٢٩ - جيثوم بثير °

Geotomus punctulatus (S).
Géotome ponctué (F).


حشرة من السدنوس وفصيلة الفاسيائيات . مرتعها السواحل والشطوط البحرية || جسمها مفلطح ، شبه بيفي الشوزن ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٥ مم . ثوبها الى الجؤوة يعبق في الرأس والصدر والحجفة ويبهت في حنجب الظهران. بطنها الى الحنطي . رأسها شبه مكور الشكل ، قليل النتوء . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها اسمران . كوسلها بثير الجانبين ، مالس الوسط وحجفتها كذلك . قشرانها شفاف . ظنابيبها الامامية سوطية الاطراف ، شائكة الهلب . الافخاذ الخلفية عند الذكور عادمة الهلب || رائحتها كريهة .


جيثل شريد

٧٢٣٠ - جيثل شريد °*

Formicivora domicella (S).
Fourmilier domicelle (F).

طائر من فصيلة الجيثليات لاقفات النمل الجواثم . موطنه البرازيل والبلاد المجاورة. يألف الادغال والغابات || جسمه معتدل القد يطول عند الذكر نحو ٢٠ سم. ويطول عند الانثى نحو ١٧ سم. ثوب الذكر الى السواد الاحم اللامع باستثناء لواحف الاجنحة وحافظ القوادم فانها بيضاء اللون . حدقة العين الى الحمرة الياقوتية . المنقاد متوسط الحجم ، مستدق الطرف . الرسغان والاصابع الى السمرة . ثوب الانثى الى الطحلة السمراء يعلوها في صدرها بعض التوشيم الاسود || طيرانه قصير الشوط . يتنقل على الارض بخفة ويعدو بسرعة . قوته النمل قبل كل شيء ثم الحشرات الصغيرة والديدان وبعض البذور || يدثن عشه في الدغل على ارتفاع متر او مترين عن سطح الارض . الانثى تبيض مرتين في الحول وتضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .


جيذرة

٧٢٣١ - جيثليات °

Formicariidae (S).
Formicariidés, Myothéridés (F). Formicariidae (E).

فصيلة طير من لاقفات النمل الجواثم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية . تألف الغابات الكثيفة الاشجار حيث تكثر الرطوبة وترتفع الحرارة . ملجنها الحياتي جماعي . جماعاتها متفاوتة العدد . قوتها الحشرات واخصها النمل || تتنقل على الارض بخفة اما طيرانها فقليل وبطيء || اعرف اجناسها واشهرها الجيثل والموّاق .

٧٢٣٢ - جيحل °

Mégalithe (F). Megalith (E).

حجر ضخم كبير قائم او ممدد يعود الى عصور ما قبل التاريخ .

٧٢٣٣ - جيحلي °

Mégalithique (F).
Megalithic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل بناء شيد بالحجارة الضخمة في زمن ما قبل التاريخ .

٧٢٣٤ - جيد ، رقبة ، عنق . Cou (F). Neck (E).

٧٢٣٥ - جيدار

الجيدار : نبات ورقه كورق السنديان له حب احمر يسمى بالقرمز .

٧٢٣٦ - جيدل

Pénis des cétacés (F).
Penis of Cetacean (E).

الجيدل قضيب ذكور الحوتيات .

٧٢٣٧ - جيذرة °*

Hexanchus griseus (S).
Hexanche gris, Griset (F). Hexanchus griseus (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة الجيذريات ورتبة الاشلاق . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والبحر الابيض المتوسط . مرتعها يمي . أخلاقها شرسة لا تعف عن سمكة تستطيع اليها سبيلاً || جسمها وشعي الشكل يطول نحو ستة امتار . رأسها شبه مخروطي الشوزن . اعكامها الخيشومية فلوج سداسية الازواج . زعنفتها الظهرية قريبة من الرأس . زعنفتها الذيلية مستطيلة ومقطومة الطرف || ثوبها الى الكهبة يسمر عند الظهر ويغبر عند البطن . تتميز بكثرة النثار . الانثى تضع مرة في العام نحو ٧٠ جرواً طول الجرو نحو ٦٠ سم .

٧٢٣٨ - جيذريات °

Notidanidae (S).
Notidanidés (F). Notidanidae (E).

فصيلة اسماك ولودة من رتبة الاشلاق . اعطانها بعض بحار العالم اخصها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من الاسماك اليمية التي تبتعد عن المجادح والشطوط || اجسامها مستطيلة وشعية الشكل وحيدة الزعنفة الظهرية . افواهها سفلية الارتكاز . فلوجها الخيشومية سداسية او سباعية الازواج . شوار ذكورها ثنائي الجيدل يحتل مركز الزعنفة الحوضية || اعرف اجناسها واشهرها الجيذرة والرسّاع .

٧٢٣٩ - جير

Chaux (F). Lime (E).

هو الكلس ، الطلبه .

٧٢٤٠ - جيرارديه جيرَرْديه

Gerardia (S). Gerardie (F). Gerardia, False foxglove (E). Gerardie (D). Gerardia (I).

جنس نباتات عشبية تزيينية من فصيلة الخنازيريات . انواعها قليلة مهدها البلاد الامريكية . جميعها اعشاب صغيرة القد ، فزعاء السوق ، متقابلة الاوراق الرمحية الصغيرة. ازهارها جميلة الشكل ، تاجية الارتكاز ، حمراء اللون او صفراء || ازهرارها يستمر في فصلي الربيع والصيف .

٧٢٤١ - جيرانيوم

Geranium

هو الغرنوق نبات عشبي عطر .

٧٢٤٢ - جيرة °

Jaera (S). Jaera (F). Jaera (E).

جنس دويبات مائية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد الباردة . تعيش في المياه العذبة القليلة الغور . ملجنها الحياتي جماعي || اجسامها

اهليلجية مبططة عادمة اللحاف . عيونها ناشزة . قوائمها متساوية باستثناء الزوج الامامي الاول المتحول الى ملاقط فكية .

٧٢٤٣ - جَيْرُوم° Gyromitra (S). Gyromitre (F).
جنس فطور من فصيلة الحشاريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق اقليم الصنوبر . بعضها مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . ويتميز الجيروم بضخامة عسقلانه المتراكب التجاعيد والفتوخ . اعرف انواعه واشهرها التالية :

٧٢٤٤ - جَيْرُوم جبّار°*
Gyromitra gigas (S). Gyromitre géante (F).
نوع من الجيروم يعيش في ظل الصنوبر . ساقه غليظة نخروبية التركيب ، شديدة القصر ، بيضاء اللون . عسقلانه كبير القد ، كثير التجاعيد ، شبه مستدير الشكل ، ارتفاعه نحو ١٥ سم . وعرضه نحو ٢٠ سم . لونه الى الشهبة يعلوها مواج تبني || لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٧٢٤٥ - جَيْرُوم مأكُول°*
Gyromitra esculenta (S).
Gyromitre comestible (F).
نوع من الجيروم يوجد في احراج الصنوبر . ساقه غليظة قصيرة ، نخروبية التركيب ، جوفاء القلب ، لونها الى البياض الاصفر المواج . عسقلانه كبير القد ، شبه مستدير الشكل ، كثير التجاعيد ، ارتفاعه يراوح من ٣ الى ٨ سم . وعرضه من ٥ الى ١٥ سم . لونه الى الكستني الامغر المواج || لحميته جيدة الصنف ، بيضاء اللون ، يؤكل بعد السلق او التجفيف التام .

٧٢٤٦ - جَيْطَة Inclinaison (F). Inclination (E).
هي الانحراف اطلبه .

٧٢٤٧ - جَيْفَلَة Strophante (F).
نبات طبي معمر من فصيلة الدفليات مشهور باسم مريرة ، اطلبها .

٧٢٤٨ - جيفيّات Nécrophages (F).
Necrophagous (E).
اسم تعريفي تنعت به الحشرات التي تعيش على الجيف . معظمها من مغمدات الاجنحة وفصيلة دبوسيات القرون .

٧٢٤٩ - جيلاتين Gélatine (F). Gelatine (E).
هي الهلام مادة آزوتية تستخرج من نسج الحيوان .

٧٢٥٠ - جَيْلَم Pleine lune (F). Full moon (E).
الجيلم القمر ليلة البدر .

٧٢٥١ - جيليه* Gilia (S). Gilie (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة القبسيات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ بعضها زراعي تزييني . مهدها اميركة الجنوبية . اوراقها متقابلة او متعاقبة ، معنقة ، مركبة ، مشطية ، لسنة . ازهارها لاقياسية الارتكاز منها الابطية والهامية والتاجية ؛ فردية التجميع ، طويلة الزناد ، خماسية البتلات المستديرة ، منها الابيض والازرق والاحمر ، جميعها جميلة الشكل || اشهر انواعه التزيينية تتبع

٧٢٥٢ - جيليه اخيليّة الورق Gilia achillaeifolia (S).
Gilie à feuilles d'Achillée (F).

٧٢٥٣ - جيليه تاجيّة Gilia capitata (S).
Gilie à capitules, G. fleurs en cime (F).

٧٢٥٤ - جيليه ثلاثية الالوان Gilia tricolor (S).
Gilie tricolore (F).

٧٢٥٥ - جيليه رشيقة Gilia elegans (S).
Gilie élégante (F).

٧٢٥٦ - جيليه رزقاء Gilia liniflora (S).
Gilie à fleurs de lin (F).

٧٢٥٧ - جيليه قرنفليّة Gilia dianthoïdes (S).
Gilie à fleurs d'œillet (F).

٧٢٥٨ - جيليه لسينيّة Gilia coronopifolia (S).
Gilie à feuilles de coronopus (F).

٧٢٥٩ - جِيلّينِيَة* Gillenia (S). Gillénie (F).
Bowman's root (E). Echte kleespire (D). Gillenia (I).
جنس نباتات معمرة من الاكليليات وفصيلة الورديات . انواعها قليلة . اوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية الوريقات المستطيلة المسننة النصل . ازهارها كبيرة القد ، طويلة المعاليق . محورية وهامية الارتكاز . بتلاتها ضيقة ، مستطيلة || اشهرها ما يلي .

٧٢٦٠ - جيلّينية طبّيّة Gillenia trifoliata (S).
Gillénie trifoliée (F).
نبات عشبي معمر يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مخرازية الاذينات . وريقاته تطول نحو ٧ سم . نصلها مزدوج التسنين . ازهاره خماسية البتلات لونها الى الابيض حتاره وردي . جذوره جلمورية طبية يستخلص منها بعض المواد المهوعة وغيرها جليلة النفع || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

٧٢٦١ - جيلّينية أذلة Gillenia stipulacea (S).
Gillénie stipulée (F).
نبات عشبي معمر يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه كبيرة الاذينات التي تشبه الوريقات . وريقاته مستطيلة مفرضة ومسننة . ازهاره بيض ، قصيرة النصل ، طويلة الكرابل . ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

٧٢٦٢ - جِين Gène (F). Gene (E).
هي الارثين ، اطلبها .

٧٢٦٣ - جينريُوم ، وَزَّامَة Gynerium (S).
Gynérion (F). Gynerium (E).
جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من المكرشيات وفصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة ، منبتها بعض المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || سوقها قرصية . اوراقها عصفية ، مستطيلة . شماريخها رفيعة ، عرياطة ، تنتهي بعثاكل لبدة مستطيلة ، بيضاء اللون ، غبراء المواج . اشهر انواعها واعرفها الجينريوم الفضي (Gynérion argenté) شمراخه يعلو نحو ثلاثة امتار . عثكوله ناعم كالحرير لونه الى البياض الفضي المواج .

٧٢٦٤ - جينكو°* ، شَجَرَة المَعْبَد ، مَعْبَلَة
Ginkgo biloba, Salisburia adiantifolia (S). Ginkgo, Ginko, Arbre aux quarante écus (F). Ginkgo, Maidenhair tree (E). Fächer ginkgobaum (D). Ginco, Noce del Giappone (I).
شجرة ضخمة دائمة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة


جيروم جبّار


جيروم مأكول



جيليه تاجيّة


جيلينية


جينكو

الطقسويات . اعطانها الصين واليابان . ساقها غليظة تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها كبيرة القد متراكبة متوسطة الانفراج . اوراقها عابلة معنقة متعاقبة طولها نحو ١٢ سم. وعرضها ٧ . ازهارها نورية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها لوزية صفراء اللون دهنية اللباب مأكولة. اخشابها صناعية خفيفة الوزن بيضاء اللون .


٧٢٦٥ - جَيْنُوس ٥* Eleginus (S).
Elégine (F). Eleginus (E).
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها شبه وشعي الشكل ، معتدل التبطيط يطول نحو ٦٥ سم. ثوبها الى الخضار البحري يسمر في القسم العلوي ويسود في الرأس والظهر ويعلوه مواج فضي في البطن . لحويها مأكولة جيدة الصنف .


جينوس

٧٢٦٦ - جِينِيّ Génique (F).
راجع ارثيني .

٧٢٦٧ - جَيْهَر ، جَيْهُور
نوع من الذباب الذي يفسد اللحم .

٧٢٦٨ - جَيْهَل* ، مِيطَان Bos frontalis (S).
Gayal, Bœuf gayal, B. des jongles, Mithan (F).
Gayal (E).
نوع من الابقار الوحشية الهندية قريبة الشبه من الغور لكنها اقل ارتفاعاً واحسن شكلاً واجود لحماً . اناثه محولة ، تلد كل عامين مرة . منه سلالات داجنة يربونها في الهند والهند الصينية تستعمل للقصابة فقط .


جيهل

٧٢٦٩ - جَيْهُمَان Safran (F). Saffron (E).
هو الزعفران ، اطلبه .

٧٢٧٠ - جَيْهُوف Crotte de souris (F).
Dung of mouse (E).
هو بعر الفأر.

٧٢٧١ - جيُوغُونِية Géogonie (F).
Geogony (E).
الجيوغونية نظرية علمية تبحث عن مصدر الارض اي الكرة الارضية .

٧٢٧٢ - جيُوكِيمياء Géochimie (F).
الجيوكيمياء علم يبحث في نشأة وتاريخ العناصر الكيماوية العائدة الى الغلاف الارضي ، وفي الصلة القائمة بين الجهاز العضوي الحي وهذه العناصر .

٧٢٧٣ - جيُوكِيميائي Géochimiste (F).
نعت تعريفي يطلق على من كان اختصاصه تحليل مركبات الغلاف الارضي ، اخصها الغازات .

٧٢٧٤ - جيُولُوجِية ، حَصْلَبَة ٥
Géologie (F). Geology (E).
هي علم طبقات الارض وتاريخها وتركيبها لذلك فهي تدرس تكوين الارض وطبيعة الصخور التي تكونت منها القشرة الارضية واصلها وميزاتها وصفاتها وما صارت اليه مع تكرار الدهور والازمنة .


جيوم

٧٢٧٥ - جَيُوم* Geum, Benoîte (F). Avens (E).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات . اوراقها مركبة غنية بالمواد العفصية والراتنجية وهي تحوي ايضاً بعض العناصر الدهنية المقوية المحرضة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

٧٢٧٦ - جَيُوم أُرْجُواني Geum coccineum (S).
Benoîte écarlate (F). Scarlet avens (E).
عشبة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها قوية فرعاء . وريقاتها كلوية الشكل صغيرة القد . ازهارها ارجوانية منبتها البلقان || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٧٢٧٧ - جَيُوم جَبَلِي Geum montanum (S).
Benoîte montagnarde (F). Mountain avens (E).
عشبة تعلو من ١٠ الى ٤٠ سم. ساقها قصيرة غليظة . وريقاتها ضيقة وصغيرة . ازهارها الى الصفار الوردي . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٧٢٧٨ - جَيُوم مُبَارَك ، حَشِيشَة مُبَارَكَة
Geum urbanum (S). Benoîte urbaine, Herbe de St Benoît (F). Avens, Herb-bennet, Wood avens (E). Echte nelkenwurz, Nelkenwurz (D). Benedetta, Ambretta salvatica (I).
عشبة برية طبية تعلو نحو ٥٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء . وريقاتها الجانبية صغيرة اما الطرفية الاخيرة فكبيرة . ازهارها جميلة ، كبيرة القد ، برتقالية اللون . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٢٧٩ - جَيُوم نَهْرِي
Geum rivale (S). Benoîte aquatique, B. des ruisseaux (F). Drooping avens, Water avens (E). Backnelkenwurz, Wasser-benedikt (D). Benedetta acquatica, Erba sanguigna (I).
عشبة برية طبية يكثر وجودها قرب الماء وعلى ضفاف الانهر. ساقها عفية فرعاء تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وريقاتها الجانبية بيضية صغيرة اما الوريقة الطرفية فقلبية الشكل كبيرة القد || ازهارها جميلة الكمم متوسطة الحجم . لونها الى الصفار الباهت .


٧٢٨٠ - جَيُوم ياباني Geum japonicum (S).
Benoîte du Japon (F). Japanese avens (E).
عشبة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها قوية فرعاء . وريقاتها كلوية الشكل . ازهارها صفر. منبتها الشرق الاقصى || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٧٢٨١ - جيُومِتْرَة فَرَاشِيَّة
Géomètre papillonaire (F).
فراشة من الارفيات حرشفيات الاجنحة مشهورة باسم جرفامة الصفصاف ، اطلبها .

٧٢٨٢ - جيُومُرفُولُوجِية Géomorphologie (F).
Geomorphology (E).
الجيومرفولوجية علم يبحث في شكل الكرة الارضية وفي قشاتها وتضاريسها .

٧٢٨٣ - جيُونُومِية Géonomie (F).
Geonomy (E).
الجيونومية علم يبحث في اسباب وموجبات التغييرات التي حصلت على سطح الكرة الارضية .





٧٢٨٤ - حَابِب Granivore (F). Granivorous (E).
الحابب من الطير والحيوان والحشرات هو الذي يعيش على الحبوب والبزور. ويدعى ايضاً البازر.

٧٢٨٥ - حَابِس الدم Hémostatique (F). Hæmostatic (E).
نعت تعريبي يطلق على كل علاج او نبات من شأنه قطع النزف .

٧٢٨٦ - حَاتَ، حَامَ Voltiger (F). To flutter (E).
حات الطائر على الشيء : حام حوله . والحوت حوبان الطائر حول الماء وغيره .

٧٢٨٧ - حَالِيت Pétrel hasite (F).
طائر مائي من كفيات القدم يدعى رغّاء الهند ، اطلبه .

٧٢٨٨ - حَاج Alhage (F). Camel thorn (E).
هو العاقول ، اطلبه . وهو ايضاً كل نبات شائك .

٧٢٨٩ - حَاجِبِيَّة Ophrys
هي الاوفريس نبات من السحلبيات ، اطلبه .

٧٢٩٠ - حَاجِر Lithologue (F). Lithologist (E).
عالم بالحجارة يفقه اصلها وتركيبها وجميع احوالها .

٧٢٩١ - حَاجِز Barrière (F). Barrier (E).
هو الحد الفاصل المانع .

٧٢٩٢ - حَاجُور Turcie (F). Dike (E).
حاجز يمسك الماء من شفة الوادي .

٧٢٩٣ - حَاحِب Vent très violent (F).
الحاحب : ريح شديدة تحمل التراب والحصباء .

٧٢٩٤ - حَادِث ، حَدَث Evénement (F). Event (E).
الحادث ما كان وجوده طارئاً على عدمه او عدمه طارئاً على وجوده .

٧٢٩٥ - حَادِث ، طَارِئ Accident
حادث عارض يقع فجأة ويسبب ضرراً بالنفس او بالمال.

٧٢٩٦ - حَادِث فجائي Cas fortuit (F). Mere chance (E).
حدث غير متوقع الحصول تأتي به المصادفة .


٧٢٩٧ - حَادِي النجم
حادي النجم او حادي النجوم ، نجم صغير نير مركزه بين الدبران والثريا .

٧٢٩٨ - حَاذ
هو الشجر المعروف بالحوز. الواحدة حاذة .

٧٢٩٩ - حَاذِق ، مَاضِر ، مَضِر
Piqué (F). Sour (E).
يدعى حاذقاً او ماضراً كل مشروب يصير نحو التخلل او الفساد .

٧٣٠٠ - حَارَّة* Rapistrum (S). Rapistre (F). Rapistre (E). Windsbock (D). Rapastrello (I).
جنس نباتات عشبية برية من القاقليات وفصيلة الصليبيات . انواعه سبعة مهدها حوض البحر المتوسط . جميعها اعشاب مستعلية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة بعيدة الفواصل . ازهارها صفراء اللون بتلاتها كاملة ذات مخالب .



حارّة


حارس الحبشة

٧٣٠١ - **حارِس** Sequestre (F). Sequestrator (E).
هو الشخص الذي يودع المال المتنازع فيه لديه. فاذا استودعه باتفاق الطرفين فهو حارس متفق عليه . واذا كان تعيينه بحكم فهو حارس قضائي .

٧٣٠٢ - **حارِس ، أبُو منجَل ، عَنْز** Ibis
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الحارسيات . انواعه ١٢ جميعها من طيور المناطق الحارة. مستطيلة العنق والمنقار والساق . تعيش قرب المياه العذبة . يكثر وجودها في بلاد الحبشة والنوبة والهند واليابان واستراليه || اشهر انواعه حارس الحبشة .

٧٣٠٣ - **حارِس الحَبَشَة* ، أبُو منجَل المُحَرَّم عَنْز مُحَرَّم ، أبُو حَنَش**
Ibis aethiopica (S). Ibis sacré (F). Sacred ibis (E).
نوع من الحارس وهو طائر كبير الجثة ابيض الظهر والبطن والسواقط . اسود الرأس والعنق والذيل . املط الرأس والعنق . منجلي المنقار الطويل .


حارش

٧٣٠٤ - **حارِس السَّماء** Arcture, Arcturus (F). Arcturus (E).
حارس السماء نجم نيّر من كوكبة البقّار المعروفة ايضاً بالعواء ويدعى السماك الرامح ، اطلبه .

٧٣٠٥ - **حارِسُ السِماك**
كوكب صغير قرب السماك الرامح .

٧٣٠٦ - **حارِسيّات**
Ibididae (S). Ibididés (F). Ibididae (E).
الحارسيات والتنطليات فصيلة واحدة من رتبة طوال الساق . اجناسها ٢٢ وانواعها ٣٣ جميعها من الضوارب التي تجوب البلاد الحارة .


حارود شائع

٧٣٠٧ - **حارِش*** Actinomyces
فطر مجهري شعاعي شديد الاذى يتطفل على المجترات .

٧٣٠٨ - **حارِق** Canine de lion (F). Canine tooth of lion (E).
الحارق : سن الاسد وقيل سن السباع .

٧٣٠٩ - **حارِك** Garrot (F). Arctic duck (E).
الحارك هو السيساء اي قردودة الظهر ، اعلاه من كل دابة ، ويدعى الحاروك .


حارود كندا

٧٣١٠ - **حارُود ، بادَستَر ، قُنْدُر ، كَسْتُور**
Castor (S). Castor (F). Castor, Beaver (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة قارنة من فصيلة الحاروديات. اجسامها ضخمة مستطيلة ، ظهورها مقوسة ، رؤوسها اسفينية ، ذلاقيمها واعناقها قصيرة ، اذانها مستديرة صغيرة ، جرامزها قوية ، اصابعها الخلفية كفية يجمعها حظاب تستعين به على السباحة . اذنابها غليظة مفلطحة حرشفية الجلد . تحمل بين افخاذها زوجان من الاوعية الزوج العلوي اسطواني الشكل يفرز مادة زيتية كريهة الرائحة والزوج السفلي جرابي الشكل طوله نحو ١٢ سم. يفرز مادة الجندبادستر المشهورة بعرفها ومنافعها || موطنه بعض المناطق الاسيوية والاوربية والامريكية يألف الانهار الغزيرة المياه الراكدة وذات الضفاف الكثيفة الاشجار. قوته لحاء وشكير الصفصاف والحور والمغث والمران والبتولا || الانثى تضع من الدرصين الى الاربعة ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها باسبوعين .


حارية

٧٣١١ - **حارُود المَناقِع** Castor des marais (F).
حيوان لبون قاضم يدعى كيبو ، اطلبه .

٧٣١٢ - **حارُود شائِع*** Castor fiber (S).
Castor commun (F). Common beaver (E).
موطنه بعض المناطق الاسيوية والاوربية . طوله نحو ٧٠ سم. وذنبه ٣٠ اما وزنه فمن ٢٥ الى ٣٠ كيلو . ثوبه الى الصهبة الكستنية يبيّق مع اقترابه من ثبج الظهر ويفتح ويغبرّ عند البطن . جرامزه الى السمرة .

٧٣١٣ - **حارُود كَنَدا*** Castor canadensis (S).
Castor du Canada (F). Canadian beaver (E).
موطنه كندا وبعض مناطق امريكة الشمالية . طوله نحو ٧٥ سم. وذنبه ٤٠ اما وزنه فمن ٣٠ الى ٤٠ كيلو. ثوبه الى الصهبة السمراء يبيّق مع اقترابه من ثبج الظهر ويغبرّ عند البطن .

٧٣١٤ - **حارُوديّات** Castoridae (S).
Castoridés (F). Castoridae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة سنجابيات الشوزب. لها نوعان يجمعها جنس واحد الحارود .

٧٣١٥ - **حارُوش ، أكتينوميكُوز ، مَرَض الفُطر الشُعاعِي**
Actinomycose (F).
Actinomycosis (E).
مرض طفيلي سببه الحارش يصيب المجترات اخصها البقر في السنها وخدودها وحناجرها || ظواهره الخارجية ورم وقروح وهزال ونقص في الوزن وحمى الدق . وقد يمتد الفطر الى الاحشاء فينمو فيها وفي العظام والجلد .

٧٣١٦ - **حارِيَة*** Cerastes pera (S).
Céraste (F). Cerastes, Horned viper (E).
نوع من القرناء وهي من الافاعي الخبيثة طولها نحو ٧٥ سم. ثوبها الى الصهبة . مهدها الصحاري الرملية .

٧٣١٧ - **حاشا** Thym de crête (F).
Headed thyme (E).
هو سعتر العبس ، اطلبه .

٧٣١٨ - **حاشّات** Phalangidés (F). Phalangidae (E).
هي السلاميات رتبة من العنكبوتيات .

٧٣١٩ - **حاشِر°** Insectivore (F). Insectivorous (E).
هو كل طائر او حيوان او دويبة او نبات من اي جنس كان يفترس الحشرات . ج حاشرات .

٧٣٢٠ - **حاشِكَة** Echnéphias (F).
الحاشكة ريح عاصفة مهبها السحب الناشصة . ج حواشك .

٧٣٢١ - **حاشُور°** Insecticide (F).
Insecticide, Insect-destroying (E).
هو كل مادة صالحة تستعمل للقضاء على الحشرات . ج حواشير .

٧٣٢٢ - **حاشِيَة** Bord du limbe (F).
Leaf margin (E).
هي حافة نصل الورقة .

٧٣٢٣ - **حاصد، حصّاد** Faucheur (F). Mower (E).
من حصد الزرع او من كانت مهنته الحصاد .

٧٣٢٤ - **حاصل ، حصيلة ، نتيجة**
Résultat (F). Result (E).

٧٣٢٥ - **حاصل ، ناتج** Produit (F). Produce (E).
هو كل ما تنتجه الارض من مختلف الزراعات وهو ايضاً ما تنتجه الصناعات .

٧٣٢٦ - **حاصلة** Résultante (F). Resulting (E).
الحاصلة هي القوة الصادرة عن فعل قوى شتى .

٧٣٢٧ - **حاصُود* ، مِقْضَب ، مِحَش**
Faux (F). Scythe (E).
آداة اكبر من المنجل تستعمل لحصد الزرع وحش الكلأ .

٧٣٢٨ - **حاضِن* ، راخِم** Poule couveuse (F).
Brooding-hen (E).
هي الدجاجة الرنقاء التي تحضن بيضها .

٧٣٢٩ - **حاضِنة*** Auriculée (F). Auriculate (E).
نعت تعريفي يطلق على الورقة اللاطئة التي تحضن اذيناتها الساق .

٧٣٣٠ - **حاضِنة*** Couveuse, Incubateur (F).
Incubator (E).
هي آلة حضن البيض الصناعية . اشكالها واحجامها عديدة انما المطلوب منها ثابت لا يتبدل وهو تأمين الحرارة اللازمة في مختلف مواقع ومراحل حضنها بمعدل يراوح من ٣٩ الى ٤١ درجة سغ . ثم تأمين الرطوبة اللازمة وتمكين انقلاب البيض . وكل هــذا في بيئة لا يعتورها فساد الهواء .

٧٣٣١ - **حافّة البَلُّورة** Epipleure (F).
Epipleuron (E).
هي في الحشرات الغمدية الجناح حافة الغمد الخارجية المنحرفة الى اسفل .

٧٣٣٢ - **حافر** Sabot (F). Hoof (E).
هو ظفر الحيليات الذي يغطي آخر سلامى الاصابع .

٧٣٣٣ - **حافر المُهر** Hermodactyle (F).
Finger of hermes (E).
هو الشقليل ، اطلبه .

٧٣٣٤ - **حافِرات ، مُنجَحِرات**
Orycteropidae (S). Oryctéropidés (F). Orycteropidae (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد اشهر اجناسها الحفار او خنزير الارض .

٧٣٣٥ - **حافِريّ ، ذُو حافِر** Solipède (F).
Soliped (E).
هو كل حيوان له إصبع واحدة تدعى الحافر . كالفرس .

٧٣٣٦ - **حافِريّات** Onguiés (F).
Hoofed, Ungulate (E).
الحافريات شعبة تشمل رتب مفردات الاصابع ومزدوجات الاصابع والخرطوميات . اي انها تشمل ما نسميه ذوات الخف وذوات الظلف.

٧٣٣٧ - **حافِريّة** Calcéolaire (F). Calceolaria (E).
اطلب مرموزة .

٧٣٣٨ - **حافِز** Mobile, Motif (F).
Mobile, Moving (E).
راجع باعث .

٧٣٣٩ - **حافِظة نباتيّة** Herbier (F).
Herbarium (E).
اضبارة خاصة تحفظ فيها الاعشاب بعد تجفيفها .

٧٣٤٠ - **حاقَل**
باع الزرع في سنبله . حاقله : باعه الزرع في سنبله والمحاقلة : بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه .

٧٣٤١ - **حاقُول**
الحاقول : سمك اخضر طويل (اللسان) .

٧٣٤٢ - **حاقُول سَمّان° * ، سَمّان °**
Pomacentrus symmanus (S). Pomacentre symman (F). Pomacentrus symmanus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرخيات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط اخصها المناطق الشرقية . تعتبر من اسماك النقاف || جسمها بيضي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم ثوبها الى الربدة الزرقاء المواج تعلوها مشحة سمراء في الرأس والظهر . ويعلوها تبقيع فحمي عند الذكر ، اصفر عند الانثى . زعانفها الى الربدة البحرية السمراء . رأسها يرمعي الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . اسنانها صغيرة ، ذربة ، متحركة . عيناها صغيرتان ، ماسحتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة . زعنفتها الذيلية مستضخمة ، فارقة || لحمها متوسط الصنف مأكول .

٧٣٤٣ - **حاكِف** Désactif (F). Disactive (E).
الحاكف من استرخى في عمله .


٧٣٤٤ - **حاكِل ° ، دافِه °** Exotique (F).
Exotic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل غريب من الحيوان والطير . ج حواكل وحكل . والحواكل والحكل العجم من البهائم والطير .

٧٣٤٥ - **حال** Traineau de battage (F).
Drag-net (E).
هو النورج .

٧٣٤٦ - **حالب** Urètre (F). Urethra (E).
هو قناة بين المثانة وفتحة الاحليل يخرج منها البول لذلك يدعى مجرى البول .


٧٣٤٧ - **حالب الشَلْخ** Canal déférent (F).
Canal deferent, Vas deferens (E).
هو قناة نقل الوداف تخصيصه ما يلي : حالب الشلخ في الحيوان عامة والصوك في الخيل والعسب في الابل والذنين في الابقار والذفر في الغنم والماعز والكراض في الطير والزكبة في الحشرات . وهما حالبان او اسهران .


٧٣٤٨ - **حالة ، بيان** Etat (F). Case (E).
هي جماع الصفات القانونية العالقة بالانسان والتي يقيم القانون المدني لها وزناً .


حاصود


حاضن


ورقة حاضنة


حاضنة آلية


حاقول سمّان

٧٣٤٩ - حالِق* ، عطْفَة .Vrille (F). Tendril (E)
ورقة تحول نصلها الى ضلع ليني التركيب اسطواني الشكل مستطيل يمكن النبات من التسلق والتعلق كما في الكرمة .

٧٣٥٠ - حالِقُ الشَّعر Bryone blanche (F).
White bryony (E).
اطلب فاشرا بيضاء .

٧٣٥١ - حالُوش* ، مالُوش ، حرَّاثة ، كَلْب المَيّ
Gryllotalpa vulgaris (S).
Courtilière, Taupe-grillon (F). Mole cricket (E). Maulwurfsgrille (D).
حشرة مؤذية من فصيلة الجدجديات تحفر في التراب الرطب دهاليز سطحية افقية وتقضي على كل نبات فتي او لين يعترض طريقها كما لا تعف عن بعض البذور اخصها البقلية والقرعية . تكافح باستعمال فليوسيليكات الباريوم وغيره من الحواشير الفعالة .

٧٣٥٢ - حالُوط Pourridié (F).
Root-rot, Honeyagaric (E). Hallimasch (D).
وصم فطري شديد الاذى يعتري ارومة وجذور الاشجار . سببه فطور مجهرية مختلفة اخصها الطريم والروزلليته (اطلبها) .

٧٣٥٣ - حالُوم Grémil officinal (F).
Common gromwell (E).
هو الشنجار الخزفي ، اطلبه .

٧٣٥٤ - حالِبَة * Aepysurus (S).
Aepysure (F). Aepysurus (E).
جنس حيات سامة ، خبيثة من اماميات الاخاديد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها صغيرة ، ذميمة . اذنابها مبططة . اثوابها الى الخضار البحري المتفاوت الماجات يعلوه تجذيع معترض متباين الزخرفة والالوان ، يكثر فيه الاسود والاخضر الالعس .

٧٣٥٥ - حالِيَة
يقال شجرة حالية اي وارقة مثمرة واذا تناثر ورقها قيل تعطلت (اللسان) .

٧٣٥٦ - حامٍ ، واقٍ Prophylactique (F).
Prophylactic (E).
نعت تعريفي يطلق على التدابير ووسائل الحيطة الواجب اتخاذها للوقاية من الآفة المحتملة او لمعالجتها في حال وجودها .

٧٣٥٧ - حامٌ Voltiger (F).
راجع حات .

٧٣٥٨ - حامِت Sucré (F). Sugared, Sugary (E).
الحامت هو التمر الشديد الحلاوة وقد عم استعمالها على جميع الثمار الشديدة الحلاوة .

٧٣٥٩ - حامُض ، حامِض Acide (F). Acid (E).
الحوامض اجسام مركبة تقع على ثلاثة اشكال . الشكل الاول هو الحوامض المركبة من جسمين بسيطين احدهما الهيدروجين . والشكل الثاني هو الحوامض المركبة من ثلاثة اجسام اثنان منها الاكسيجن والهيدروجن . والشكل الثالث هو الحوامض العضوية المركبة من الكربون والاكسيجن والهيدروجن .


حالق


حالوش


حالبة

٧٣٦٠ - حامُض آزُوتي ، حامُض آزُوتيك ، حامُض نيتريكي
Acide azotique, A. nitrique (F). Azotic acid, Nitric acid (E).
سائل حامضي كثير الاستعمال الصناعي يحصل من مزجه بالصودا او البوتاس نيترات الصودا او نيترات البوتاس وهما سمادان كيماويان شهيران .

٧٣٦١ - حامُض أسكُرْبيك ، حامُض أسقَرْبُوطي ، حامُض نِسْريني
Acide ascorbique (F). Acid ascorbic (E).
من الفيتامين « ث » مضاد للحفر . يوجد في بعض الثمار اخصها النسرين والكشمش والليمون والبرتقال والفراز (الفراوله) الخ .

٧٣٦٢ - حامُض إشْنِيّ Acide orsellique (F).
Orsellic acid (E).
بلورات ابرية عادمة اللون والرائحة ، مرة الطعم توجد في الاشنة وفي معظم الشحميات .

٧٣٦٣ - حامُض أقْحُواني Acide anthémique (F)
Anthemic acid (E).
حامض يستخرج من زهر الاقحوان الشريف اي البابونج .

٧٣٦٤ - حامُض البُوريك ، حامُض بُوريك
Acide borique (F). Acid boric (E).
جسم متبلور يستخرج من البورق .

٧٣٦٥ - حامُض الفينيك ، حامُض فنيك
Acide phénique (F). Carbolic acid (E).
جسم متبلور إبري التركيب حريف قوي الرائحة يستعمل كمطهر ومضاد للطفيليات .

٧٣٦٦ - حامُض الفُسْفُور ، حامُض فُسْفُوري حامُض فُصْفُوريك
Acide phosphorique (F). Acid phosphoric (E).
من اغذية النبات الرئيسية .

٧٣٦٧ - حامُض الكِبْريت ، حامُض السُلْفُور
Acide sulfureux (F). Sulphur acid (E).
من الغازات الخانقة . يستعمل في مكافحة بعض الامراض الفطرية وفي بعض الصناعات .

٧٣٦٨ - حامُض أنْجُذاني Acide férulique (F).
Ferulic acid (E).
بلوراته ابرية عادمة اللون والطعم والرائحة . يستخرج من الانجذان . تأكسده او اكسدته تعطي الحامض الونيلي .

٧٣٦٩ - حامُض أنْجليك
Acide angélique, A. tiglique (F). Acid angelic (E).
بلورات ابرية عادمة اللون والرائحة . يوجد في جذور حشيشة الملاك والسنبل .

٧٣٧٠ - حامُض إهْليلجيّ ، حامُض كابليّ
Acide chebulinique (F). Acid chebulic (E).
بلورات سحيقة متناهية الدقة عادمة اللون . جزءها يذوب في ١٥٠٠ جزء من الماء البارد وفي ١١٠ اجزاء من الايثر || يوجد في الاهليلج .

٧٣٧١ - حَامُض بَسْبَاسِي
Acide myristique (F). Acid myristic (E).
حامض يستخرج من نبات البسباس .

٧٣٧٢ - حَامُض بَنْزَوِيك
Acide benzoïque (F). Acid benzoic (E).
بلورات ابرية او صفيحية عادمة اللون . يوجد في الجويسة والتجيل العطر ودم الاخوين والميعة . وفي جذامير عود الوج وفي بذور المضاض .

٧٣٧٣ - حَامُض بُنّي
Acide caféique (F). Acid caffeic (E).
بلورات صفيحية صفراء اللون براقة عادمة الرائحة قليلة الذوبان في الماء . يستخرج من البن .

٧٣٧٤ - حَامُض بَوْلِي ، حَامُض بَوْلِيك
Acide urique (F). Acid uric (E).
حامض ازوتي يوجد في البول .

٧٣٧٥ - حَامُض بِيشِي ، حَامُض أكُونِيتِيك
Acide aconitique (F). Acid aconitic (E).
بلورات عادمة اللون والرائحة . تركيبه تركيب الحامض الليموني ينقصه ذرة ماء . يوجد في سوق واوراق الاكونيت والادونيس والعائق والذرة والسلق وقصب السكر .

٧٣٧٦ - حَامُض بِيكرِيك
Acide picrique (F). Acid picric (E).
من الحوامض المطهرة المستعملة في معالجة الحروق وفي الصباغات الصفراء اللون .

٧٣٧٧ - حَامُض تَرْتَري ، حَامُض طَرْطَرِيك
Acide tartrique (F). Acid tartric (E).
حامض عضوي ينشأ في الثمار لا سيما العنب .

٧٣٧٨ - حَامُض تُفَّاحِيّ ، حَامُض تُفَّاحِيك
Acide malique (F). Acid malic (E).
من الحوامض العضوية الموجودة في اكثر الثمار اخصها التفاح .

٧٣٧٩ - حامُض تَنُّوبِيّ
Acide abiétique (F). Abietic acid (E).
يستخرج من التنوب ويكثر وجوده في صمغ البطم .

٧٣٨٠ - حَامُض حُمَّاضِي ، حَامُض أُقْصَلِيك
Acide oxalique (F). Acid oxalic (E).
من الحوامض العضوية الموجودة في الحماض وغيره من النباتات البقلية .

٧٣٨١ - حَامُض حَنْدَقُوقِيّ
Acide mélilotique (F). Acid melilotic (E).
حامض عطري بلوري التركيب يوجد في الحندقوق .

٧٣٨٢ - حَامُض خَرْبَقِيّ
Acide vératrique (F). Acid veratric (E).
حامض يستخرج من الخربق حيث يوجد بشكل املاح .

٧٣٨٣ - حَامُض خَرْدَلِيّ
Acide érucique (F). Acid erucic (E).
بلورات متراصة توجد في ادهان بعض البذور اخصها بزور الخردل والسلجم واللفت والعنب .

٧٣٨٤ - حَامُض خَشْخَاشِي
Acide méconique (F). Acid meconic (E).
بلورات صحيفية عادمة اللون والرائحة توجد في حلباب الخشخاش .

٧٣٨٥ - حَامُض خَلَنْجِي ، حَامُض صَفْصَافِي
Acide salicylique (F). Acid salicylic (E).
بلورات ابرية الشكل عادمة اللون براقة توجد في عصارة الخلنج والصفصاف وفي جذور البنفسج وازهار العراوة .

٧٣٨٦ - حَامُض خَلِّي ، حَامُض خَلّيك
Acide acétique (F). Acid acetic (E).
هو عنصر الخل الاساسي .

٧٣٨٧ - حَامُض خَيْلِيّ ، حَامُض هِيبُورِيك
Acide hippurique (F). Acid hippuric, Hippuric acid (E).
حامض عضوي يكثر في بول الخيل ويوجد في بول اكثر الحيوانات من آكلات العشب .

٧٣٨٨ - حَامُض دُبَالِي ، حَامُض هُومِيك
Acide humique (F). Acid humic (E).
حامض عضوي ومعدني له شأن كبير في اخصاب التربة .

٧٣٨٩ - حَامُض دِبْغِي ، حَامُض عَفْصِي ، حَامُض عَفْصِي ، حَامُض تَنّيك
Acide tannique (F). Acid tannic (E).
حامض عضوي يستخرج من لحاء العفص وورق السماق وغيرهما . يستعمل في الدباغة .

٧٣٩٠ - حَامُض دِرِّيسِي
Acide derrique (F). Acid derric (E).
واحد من عنصري ذرة الروتينون .

٧٣٩١ - حَامُض دُهْنِيّ ، حَامُض دُهْنِيك حَامُض زَيْتِي
Acide oléique, A. élaïque (F). Acid oleic (E).
حامض عادم اللون يوجد في المواد الدهنية الزيتية .

٧٣٩٢ - حَامُض رُمَّانِي
Acide ellagique (F). Acid ellagic (E).
بلورات دقيقة صفراء اللون عادمة الرائحة والطعم قليلة الذوبان في الماء . يستخرج من جذور الرمان وعرق الانجبار . ومن العفص ومن ثمار الاهليلج والفوفل .

٧٣٩٣ - حَامُض زَهْرِي
Acide primulique (F). Acid primulic (E).
بلورات ابرية الشكل توجد في جذور وجذامير زهر الربيع .

٧٣٩٤ - حَامُض سَمْنِيّ ، حَامُض سَمْنِيك ، حَامُض زِبْدِيك
Acide butyrique (F). Acid butyric (E).
حامض لا لون له يوجد في السمن وفي بعض المواد الدهنية .

٧٣٩٥ - حَامُض سِيَانِيدرِيك
Acide cyanhydrique (F). Cyanhydric acid (E).
سائل عادم اللون ، كثير الميوعة ، رائحته رائحة اللوز المر . يذوب في الماء والكحول . يوجد في اكثر من مئتي نوع نبات تنتمي الى ٥٠ فصيلة اشهرها الورديات والقرنيات . يكثر في اللوز المر وفي معظم بزور الثمار

اللوزية وفي ورق الدراق والكرز الغاري وفي سوق وحبوب الفاصوليا ، الخ .

٧٣٩٦ - حامض سيانيك
Acide cyanique (F).
Cyanic acid (E).
سائل عديم اللون ، نافط ، زنق الرائحة المثيرة ، يستحيل بسرعة في الهواء الطلق الى مسحوق ابيض عادم الفاعلية والذوبان .

٧٣٩٧ - حامض شاهترجي
Acide fumarique (F). Acid fumaric (E).
تركيبه تركيب الحامض التفاحي ينقصه ذرة ماء . يستخرج من الشاهترج الخزفي ومن القبرية والماميثا الصفراء وخرز الصخور ومختلف الفطور .

٧٣٩٨ - حامض شقاري
Acide anémonique (F).
Acid anemonic (E).
حامض عضوي يكثر في نبات الشقار .

٧٣٩٩ - حامض شمعي
Acide cérotique (F).
Cerotic acid (E).
الحامض الشمعي يستخرج من الشمع العسلي .

٧٤٠٠ - حامض طقسوسي
Acide propionique (F). Acid propionic (E).
سائل عادم اللون نافذ الرائحة الخاصة . يوجد في ازهار الطقسوس والكبالية وفي ثمار الجينكو وفي النيدمان والسلوس .

٧٤٠١ - حامض عفصي ، حامض عفصيك
Acide gallique (F). Acid gallic (E).
حامض عضوي يوجد في لحاء واوراق بعض النباتات اخصها العفص .

٧٤٠٢ - حامض عنبري
Acide succinique (F).
Succinic acid (E).
يوجد في العنبر وفي بعض انواع الليغنيت وفي راتنج الصنوبر وفي عصارة بعض النباتات اخصها خس السم والابسنت . يستحضر من تقطير العنبر ومن تخمير الحامض التفاحي .

٧٤٠٣ - حامض غاريقوني ، حامض أغاريسيك
Acide agaricique (F). Agaricic acid (E).
بلورات صفيحية فضية اللون . يوجد في الغاريقون الابيض .

٧٤٠٤ - حامض غبيري ، حامض صربي
Acide sorbique (F). Sorbic acid (E).
بلورات لوحية متشربة الرطوبة توجد في ثمار الغبيراء اي الصربة .

٧٤٠٥ - حامض غلوتاميك
Acide glutamique (F). Glutamic acid (E).
بلورات شعاعية توجد في ارشام القرع والبيقية وفي دبس الشوندر . تذوب في الماء الساخن ولا تذوب في الكحول .

٧٤٠٦ - حامض غليكولي
Acide glycolique (F).
Glycolic acid (E).
بلورات عادمة اللون توجد في الحصرم واوراق الكرمة وفي البندورة وقصب السكر .

٧٤٠٧ - حامض فوليكي
Acide folique (F).
Folic acid (E).
الحامض الفوليكي فيتامين من فئة ب يوجد في الاوراق الخضراء اخصها البقول وفي النسج الحيوانية . يعتبر مفيداً لانه يحث على تكوين الكريات الحمر واليحمور وينشط نوهة الخمائر والبكتيريات .

٧٤٠٨ - حامض قوقحاني
Acide chrysanthémique (F). Acid chrysanthemic(E).
بلورات موشورة متناهية الدقة توجد في رؤيسات القوقحان الزهرية .

٧٤٠٩ - حامض كبريتي ، حامض سلفوري حامض سلفوريك ، حامض كبريتيك
Acide sulfurique, Huile de vitriol (F). Sulphuric acid (E).
سائل زيتي الانمياع عادم اللون والرائحة يستعمل في صناعة سلفات الامونياك والسوبرفسفات .

٧٤١٠ - حامض كتاني
Acide linique (F).
Linic acid (E).
حامض يستخرج من زيت الكتان .

٧٤١١ - حامض كربوني ، حامض الكربون ، حامض فحمي ، حامض كربونيك ، غاز كربونيك ، غاز الكربون
Acide carbonique, Anhydride carbonique (F).
Carbonic Acid (E).
الحامض الكربوني غاز يوجد في الهواء يأتيه من تنفس الاحياء والاختمارات وغيرها ويعود من الهواء الى النبات بفعل الخضيب .

٧٤١٢ - حامض كلوريدريك ، حامض هيدروكلوريك
Acide chlorhydrique (F).
Acid hydrochloric (E).
حامض حريف محرق كريه الرائحة يستعمل في عدة صناعات .

٧٤١٣ - حامض كومريك
Acide coumarique (F). Acid coumaric (E).
بلورات ابرية عادمة اللون . يستخرج من الحندقوق الخزفي ومن الجويسة العطرة والنجيل العطر .

٧٤١٤ - حامض لبني ، حامض لبنيك .
Acide lactique (F). Acid lactic (E).
من الحوامض المطهرة يحصل من تخمر اللبن .

٧٤١٥ - حامض ليموني ، حامض الليمون ، حامض ليمونيك ، حامض ستريك
Acide citrique (F). Acid citric (E).
حامض عضوي يكثر وجوده في ثمار الحمضيات كالبرتقال والليمون الحامض ، الخ ...

٧٤١٦ - حامض ملتوني
Acide maltonique,
A. gluconique (F). Acid maltonic (E).
حامض خماسي التركيب الكربوني يحصل من اكسدت السكاكر بالفطور الهبوية .

٧٤١٧ - حامُض مِيرّاني Acide chélidonique (F).
Acid celandic (E).
بلورات عادمة اللون والطعم والرائحة . يستخرج من المران وعروق الصباغين ومن جذامير الخربوق الابيض .

٧٤١٨ - حامُض مَنّي ، حامُض سِينّميك
Acide cinnamique (F). Acid cinnamic (E).
بلورات موشورة معينية او ابرية دقيقة. يستخرج من اوراق العينون والقلوته .

٧٤١٩ - حامُض نَخْلي Acide palmitique (F).
Acid palmitic, Palmic acid (E).
بلورات ابرية الشكل توجد في ثمار نخل الدهن .

٧٤٢٠ - حامُض نَمْلي ، حامُض فُرْميك
Acide formique (F). Formic acid (E).
حامض عضوي يكثر وجوده في النمل .

٧٤٢١ - حامُض نَوَوِيْني ، حامُض نُوكلاييك
Acide nucléique (F). Nucleic acid (E).
حامض مركب من اربعة اجزاء او اضعاف الاربعة يشتمل على عدة عناصر اشهرها الحامض الفسفوري مع السكر والبروتايين .

٧٤٢٢ - حامُض نيتريكي Acide nitrique (F).
Acid nitric (E). هو الحامض الازوتي ، اطلبه .

٧٤٢٣ - حامُض نِيكُوتِيني ، حامُض نيكوتياني
Acide nicotinique, A. nicotianique (F). Acid nicotinic, A. nicotianic (E).
بلورات ابرية او موشورة توجد في اوراق التبوغ . تذوب في الكحول والماء الساخن .

٧٤٢٤ - حامُض هِلْيُونِي
Acide aspartique (F). Aspartic acid (E).
حامض اميني يوجد في نوامي الهليون وفي لساس القرع واللوبياء والفاصوليا .

٧٤٢٥ - حامِضي Acidifère (F).
Acidiferous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما احتوى على حوامض .

٧٤٢٦ - حامِكَة ° Entomophage (F).
Entomophagous (E).
الحامكات هي الدويبات والحشرات النافعة التي تفترس الهوام والحشرات الضارة .

٧٤٢٧ - حامِل Fécondée, Pleine (F).
نعت تعريفي يطلق على انثى الحيوان البينة اللقاح .

٧٤٢٨ - حامِل Porteur, Au porteur (F).
Bearer (E).
هو من حرر السند التجاري لصالحه او نقل اليه عن طريق التظهير ويقال الى الحامل اي الى من بيده سند الحامله .

٧٤٢٩ - حامِل السِمَة Style
هو قلم السمة جزء من المدقة مستقيم اجوف يصل المبيض بالسمة .


٧٤٣٠ - حامِل السَنَد Obligataire (F).
Bond-holder (E).
هو الذي يملك حقاً ناشئاً من سند قابل للتحويل .

٧٤٣١ - حامِلات القَوائِم ° Notopodes (F).
Notopodea (E).
فئة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || تتميز بكثافة هلب ظهورها وبقوائمها الخلفية الظهرية الارتكاز حيث تبدو كأنها محمولة .

٧٤٣٢ - حامِلة Frugifère (F).
Frugiferous, Fruit-bearing (E).
نعت تعريفي يطلق على كل شجرة مثمرة تعلوها الثمار .

٧٤٣٣ - حامُول Orobanche (F). Broom-rape (E).
هو الجعفيل ، اطلبه .

٧٤٣٤ - حامُول الماء* ، بَشْتُ القِرد
Ceratophyllum submersum (S). Ceratophylle, Cornifle (F). Horn-weed, Morass-weed (E). Glatter igellock, Hornblatt (D). Coda di cavallo, Coda di volpe, Pertro (I).
نبات عشبي مائي معمر من فصيلة الفلفليات . ازهاره صغيرة خضراء اللون . ثمرته كروية جلدية محجبة تحمل من جهة استطالتها شوكة حادة قوية .


حامول الماء

٧٤٣٥ - حامِية Mamelle (F).
هما حاميان يتركب منهما حافر الخيليات .

٧٤٣٦ - حاوُوز Bassin couvert (F).
Covered basin (E).
هو الحوض المسقوف تجمع فيه المياه وتوزع .

٧٤٣٧ - حائِد Unilatéral (F). Unilateral (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جزء من النبات يقع في طرف واحد . الحمحميات تحمل ازهاراً حائدة .

٧٤٣٨ - حائِش Rabatteur (F). Beater (E).
مطارد الصيد الى مكان معين .

٧٤٣٩ - حائِش ، حائِط Jardin (F). Garden (E).
الحائش والحائط : المجتمع من الشجر نخلاً كان او غيره.

٧٤٤٠ - حائِط ، جِدار ، سُور Mur (F). Wall (E).
الجدار المبني وهو :
حائط خاص Mur privatif (F). Privative wall (E).
او حائط مشترك Mur mitoyen (F). Partition wall (E).

٧٤٤١ - حايُوت° ، حانُوش° Ophiophage (F).
Ophiophagous (E). آكل الحيات .

٧٤٤٢ - حَبّ البَلاذِر Noix de cajou (F).
هو الكاجو ، اطلبه .

٧٤٤٣ - حَبّ الزُلَم* ، حَبّ العَزِيز ، زُلَم ، سُعْد مَأكُول
Cyperus esculentus (S).
Souchet comestible, Amande de terre (F). Earth almond, Edible cyperus (E). Erdmandel, Erdmandelzypergras (D). Cipero commestibile (I).
نوع من السعد وهو نبات عسقولي عشبي زراعي . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه سنانية مستطيلة .


حب الزلم

نصلها جميل اللون الزاهي . جذوره ممادة . عساقله صغيرة القد بيضية الشكل ، مفلطحة ، مأكولة ، دسمة ، مستحبة الطعم || يرغب في المواقع الحارة والاتربة الرطبة .

٧٤٤٤ - حَبّ السَلاطين Croton cathartique (F). Croton-oil plant (E).
هو كروتن الزيت ، اطلبه .

٧٤٤٥ - حَبّ السُنْبُل Guimauve jaune (F). Lantern flower (E).
راجع أبو تيلون أسرح .

٧٤٤٦ - حَبّ العَروس Poivrier cubèbe (F). Cubeb pepper (E).
هو فلفل كبابه ، اطلبه .

٧٤٤٧ - حَبّ العَزيز هو حب الزلم .

٧٤٤٨ - حَبّ العَصَافير Alpiste (F). Canary grass (E).
هو الفلاريس نبات عشبي علفي من النجيليات .

٧٤٤٩ - حَبّ الفَقْد Agneau chaste (F). Agnus castus (E).
هو الارثد ، اطلبه .

٧٤٥٠ - حَبّ القَلْب Grémil officinal (F). Common gromwell (E).
هو الشنجار الخزني ، اطلبه .

٧٤٥١ - حَبّ المِسْك* ، عَنْبَرْبُول ، خِطْمي مِسكي
Abelmoschus moschatus, Hibiscus abelmoschus, Bamia abelmoschus (S). Abelmosch, Ambrette, Graine musquée, Ketmie musquée (F). Abelmosk, Musk okra, Musk mallow (E). Abelmosk, Bisamelbisch, Bisamstrauch (D). Abelmosco, Ambretta, Ibisco muschiato (I).
نبات زراعي صناعي حولي ومحول من فصيلة الخبازيات . مهده البلاد الاسيوية والافريقية الحارة . ساقه منتصبة عفية زباء اللحاء تعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه متعاقبة ، كبيرة القد ، عريضة ، خماسية أو سباعية الفصوص . ازهاره كبيرة فارشة ، لونهـا الى الصفار الكبريتي . ثماره قرون اسطوانية مضلعة ، ذلقة الزام الاخير ، تحضن حبوب كروية الشكل ، عرفها عرف المسك تستعمل في الصناعات العطرية .


حب المسك

٧٤٥٢ - حَبّ المُلوك Médicinier cathartique (F). Spurge nettle (E).
هو دند الملوك ، اطلبه .

٧٤٥٣ - حَبّ المُلوك Catapuce (F). Caper-spurge (E).
هو فربيون لسيرس ، اطلبه .

٧٤٥٤ - حَبّ النيل Ipomée du Nil (F). Nil ipomœa (E).
هو جلاب النيل ، اطلبه .

٧٤٥٥ - حَبّ الهَال Amome (F).
هو ثمر الهال حب اسود اللون عطري العرف مستحب الطعم شائع الاستعمال .

٧٤٥٦ - حَبّ الهِلال Ménisperme (F). Moonseed (E).
هو القمرية ، اطلبها .

٧٤٥٧ - حَبّاب Grainier (F). Seedsman (E).
من يبيع الحنطة .

٧٤٥٨ - حُبابة
الحبابة : دويبة سوداء مائية . ج حباب .


حَبّاح

٧٤٥٩ - حَبّاجة ° Exochorda (S). Exochorde (F). Exochorda (E).
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى الصين . سوقها ترتفع من مترين الى اربعة امتار . اوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، خماسية الاخبية الجناحية الشكل ، مستديرة البتلات ، كثيرة الاسدية التي يراوح عددها من ١٥ الى ٢٥ || انواعها المعروفة سبعة ، اشهرها التالية :

٧٤٦٠ - حَبّاجة جيرالد ° Exochorda giraldi (S). Exochorde de Girald (F).
نوع الحباجة التزيينية . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها معنقة . اعناق الاوراق الى الحمرة . نصالها ارجوانية اللون في اول عهدها ثم خضراء . ازهارها كبيرة القد ، عطرية العرف . عدد اسديتها ٢٥ || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٧٤٦١ - حَبّاجة عُنْقودِيّة °
Exochorda racemosa (S). Exochorde en grappes (F).
نوع من الحباجة . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها كاملة ، منشارية الزام الاخير ، تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . عدد اسديتها ١٥ || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٧٤٦٢ - حَبّاجة كورولكوف °
Exochorda korolkowi (S). Exochorde de Korolkov (F).
نوع من الحباجة التزيينية . ساقها تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها مطلقة اذينية . اذيناتها مستديرة الاطراف . نصالها تطول نحو ٩ سم . وتعرض نحو ٣ سم . لونها الى الخضار العابق . ازهارها معتدلة الحجم ، عادمة العرف ، قطرها نحو ٣ سم . عدد اسديتها ٢٠ || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٧٤٦٣ - حَبّاجة مِنْشارِيّة الوَرَق °
Exochorda serratifolia (S). Exochorde à feuilles serrulées (F).
نوع من الحباجة التزيينية . ساقها تعلو من متر الى مترين . اوراقها معنقة . نصالها منشارية الحتار لونها الى الخضار الزيتي المواج . ازهارها كبيرة القد ، عادمة العرف ، قطرها نحو ٦ سم . عدد اسديتها ٣٠ || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٧٤٦٤ - حُبّاجِر Outarde mâle (F). He-bustard (E).
الحباجر والحبارج والحبجر والحبرج جميعها تدل على ذكر الحبارى .

٧٤٦٥ - حَبّاح * Isopyrum (S). Isopyre (F). Isopyrum (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الشقيقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || سوقها نحيلة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها معنقة ، مستطيلة الزناد ، مفرضة النصال الثلاثية الفلق . ازهارها فردي ، ابطي الارتكاز وهامي . ازهارها صغيرة خماسية البتلات ، بيضاء اللون || تنويرها ربيعي .

٧٤٦٦ - حُبَاحِب Lampyre (F). Glow-worm, Firefly (E).
ويقال له أبو حباحب . هو اليراعة ، اطلبها . وفي المثل : اضعف من نار الحباحب .

٧٤٦٧ - حَبَاحِب Linaire (F). Toad-flax (E).
هو الليناريه ، اطلبها .

٧٤٦٨ - حَبَاحِب أحْرَش Linaire élatine (F). Cancerwort (E).
هو الليناريه الحرشاء ، اطلبها .


٧٤٦٩ - حَبَاحِب الشُقُوق Linaire cymbalaire (F). Cymbalaria (E).
هو الليناريه الصناجية ، اطلبها .

٧٤٧٠ - حُبَاحِب دُجُوِيّ Ver-luisant (F).
حشرة تدعى يراعة دجوية ، اطلبها .

٧٤٧١ - حُبَاحِب شَرقِيّ Luciole oriental (F).
حشرة تدعى يراعة شرقية ، اطلبها .

٧٤٧٢ - حَبَاحِب مَبْذُول Linaire commune (F). Dragon-bushes (E).
هو الليناريه العادية ، اطلبها .

٧٤٧٣ - حُبَّار* ، سَبِيْدَج ، صَبِيْدَج
Sepia (S). Seiche, Sèche (F). Cuttle-fish, Squid (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات الرأسيات الارجل المزدوجات الخيشوم . انواعه نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار العالم تتميز بذوائبها الرأسية المحجمة الاطراف وبلاقطها المنقبضين المستطيلين المنتهيين بكتلتين من المحاجم المرصوفة . اجسامها مفلطحة . زعانفها جانبية . عظمها ظهري اهليلجي الشكل ، كلسي التركيب ، ابيض اللون ، يغلفه جلد الظهر . وهو من الحيوانات المفترسة قوته الاسماك الصغيرة والقشريات . يألف الشطوط الصخرية وينفر من الاعماق واذا شعر بخطر مداهم قذف بسائله الاسود اللون فيعكر الماء حوله ويتمكن من الهرب اشهر انواعه الخذاق ، اطلبه .


حبّار

٧٤٧٤ - حُبَارَى* ، حُبْرَايَة
Otis (S). Outarde (F). Bustard (E).
جنس طير من فصيلة الحباريات ورتبة طوال الساق . انواعه عديدة معظمها من طيور مناطق البلاد الحارة والمعتدلة . منها الآبدة تعيش جماعات صغيرة ومنها القواطع سربها نحو ١٠٠ زوج . الذكر منها يقود عدة اناث . فرخها يقال له نهار .

٧٤٧٥ - حُبَارَى سِيبِيرِيَّة Otis Dybowskii (S).
Outarde de Sibérie (F). Dybowski bustard (E).
نوع من الحبارى القواطع المتوسطة القد . مشتاها الصين الوسطى ، مصيفها من سيبريه الى الاورال فاليابان .

٧٤٧٦ - حُبَارَى صَغِيرَة ، حُبْرُور ، صُوّ
Otis tetrax (S). Outarde canepetière, Petite outarde, Poule de Carthage (F). Little bustard (E).
نوع من الحبارى القواطع ، صغيرة القد ، طولها نحو ٤٥ سم. ثوبها أصفر اللون مشق بالاسود . محاسرهـا وزورها الى السمرة الرمادية . عنقها مطوق بالابيض . قوادمها الى السمرة العابقة . افنيكها ابيض يعلوه حباك اسود . موطنها شاسع الاطراف . مشتاها الهند والجزيرة وافريقية الشرقية والشمالية . مصيفها الشرق الادنى واوروبه || تنفر من الاحراج والغابات . قوتها الحشرات والديدان والحبوب ونوامي النبات || الانثى تبيض ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع في افحوص تدثنه في التربة بين الاعشاب .

٧٤٧٧ - حُبَارَى مُتَوَّجة ، حُبْرُج ، خَرَب
Otis houbara, Chlamydotis undulata (S). Outarde houbara, Houbara ondulée (F). Houbara bustard (E).
نوع من الحبارى المتوجة الآبدة في العراق والجزيرة . يكثر وجودها في الشرق الادنى وفي افريقية الشمالية . جثتها متوسطة القد طولها نحو ٦٠ سم. تتميز باستطالة عنقها ومنقارها الذي يعادل طول رأسها . ثوبها متراكب الالوان يغلب فيه الابيض الرمادي المشق بالاسود . زمكها ابيض يعلوه حباك اسود ثلاثي الخطوط || قال الجاحظ : « لها خزانة في دبرها لها ابداً فيها سلح رقيق فمتى ألح عليها الصقر سلحت عليه فينتف ريشه كله وفي ذلك هلاكه وقد جعل الله تعالى سلحها سلاحاً لها . قال الشاعر :
«وهم تركوك اسلح من حبارى رأت صقراً وأشرد من نعام»

٧٤٧٨ - حُبَارَى مُلْتَحِيَة ، حُبَارَى كبيرة ، رَعَّاد
Otis tarda (S). Outarde barbue, Grande outarde (F). Great bustard (E).
اكبر انواع الحبارى ، طولها نحو ١٠٠ سم. رأسها أطحل اللون تعلوه مشحة صهباء . عنقها الى البياض البلوري تكتنفه زرقة بنفسجية . ظهرها الى الصفرة الصهباء يعلوها حباك اسود . سواقطها بيض ، قوادمها الى الربدة السمراء . زمكها ابيض تعترضه خطوط سود . بطنها الى البياض الاغبر || موطنها الشرق الادنى واوروبه وافريقية الشمالية . تألف السهول والفيافي . تبتعد عن الاحراج والاماكن الآهلة . قوتها النوامي النباتية والحبوب والحشرات . الانثى تبيض ٣ بيضات تحضنها نحو ٤ اسابيع في افحوص تدثنه في التربة بين الاعشاب الكثيفة .


حبارى


٧٤٧٩ - حُبَارَى نُوبِيَّة Lissotis (S).
Outarde de Nubie (F). Nubian bustard (E).
نوع من الحبارى المتوسطة القد موطنها افريقية الشرقية اخصها النوبة والسودان . ثوبها رمادي اللون يعلوه توشيح وتمشيق وحباك معترض .


٧٤٨٠ - حُبَارَى هِنْدِيَّة Sypheotis indica (S).
Outarde indienne (F). Indian bustard (E).
نوع من الحبارى الصغيرة القد موطنها الهند والتبّت . ثوبها الى البياض الموشم بالاصهب والاسمر .

٧٤٨١ - حُبَارِيَّات
Otididae (S). Otididés (F). Otididae (E).
فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل الحبارى وغيرها .

٧٤٨٢ - حَبَّاسَة Tontinage (F).
هي استعمال الحباسة لتغليف جذور الغراس المقلوعة والمعدة للنقل .

٧٤٨٣ - حَبَّاسَة* Tontine
حباك من القش او الاسل او القضبان الدقيقة تحضن به جذور الغرسة وما عليها من تراب او خز تأميناً على حياتها في اثناء نقلها من مكان الى آخر . ج حباسات .


حباسة



حبتر



حبشقة رقطاء

٧٤٨٤ - **حُبَاط** Météorisation (F).
Wind, Flatulence (E).
عارض مظهره انتفاخ في كرش المجترات فيعظم منه ويرم. سببه تجمع غازات تحصل من اختمار الكلاء في الكرش.

٧٤٨٥ - **حِبَاك ، وَشِيع** Palissade (F).
Palisade, Paling (E).
هو سياج من قصب او قضبان متشابكة.

٧٤٨٦ - **حِبَاك أدمي** Palissade épidermique (F).
Epidermic paling (E).

٧٤٨٧ - **حَبَّبَ** Grainer (F). To seed (E).
حبب الزرع وأحب الزرع : صار ذا حب.

٧٤٨٨ - **حَبَبُ الثِّمَار** Pruine (F). Bloom (E).
هو الطيسل-مادة عضوية لزجة كذر الغبار تكتنف بشرة الثمرة.

٧٤٨٩ - **حُبَة ، حُبَّة** Pépin de raisin (F).
Grape-stone (E).
هي عجم العنب.

٧٤٩٠ - **حَبَّة ، بِزْرَة** Grain, Graine (F). Seed (E).
هي الكائن الناتج عن اخصاب مبيض الزهرة. تركيبها وأشكالها واحجامها والوانها عديدة جميعها تهدف الى غاية واحدة هي استمرار النسل.

٧٤٩١ - **حَبَّة** Grain (Poids) (F).
Grain, Minute pill (E).
هي مقدار وزن شعيرتين. والحبة ايضاً سدس عشر الدينار.

٧٤٩٢ - **حِبَّة**
الحبة اسم يقع على بزور العشب والبقول البرية وما تناثر من ورقها فاختلط بها.

٧٤٩٣ - **حَبَّة البَرَكَة** Graine noire (F).
Black cumin (E).
بزرة الشونيز الزراعي وهي صغيرة مستطيلة سوداء اللون مستحبة الطعم والعرف.

٧٤٩٤ - **حَبَّة حلوة** Anis (F). Anise (E).
راجع أنيسون.

٧٤٩٥ - **حَبْتَر ٥ *** Epomophorus (S).
Epomophore (F).
جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات. انواعه ١٢ جميعها افريقية المهد. بشعة الشكل، متوسطة القد، بتراء او ثملية الذنب، مستعرضة الرأس، مستطيلة الفرطوسة، غليظة الشفاه المتمعجة المنمغطة. تحمل في صدورها تحت ثديها جيبتين صغيرتين تكتنفها خصلتان من الشعر الاصفر. كما انها مجهزة بضرفين جانبيين لخزن الهواء يمتدان من البلعوم حتى قاعدة الفخذ || تعيش جماعات قليلة العدد. تألف الاشجار الحرجية الظليلة. قوتها جميع انواع التين والثمار الغزيرة العصير.

٧٤٩٦ - **حَبَتْ** Vipère à queue tronquée (F).
حية بتراء ذات سم قاتل.

٧٤٩٧ - **حَبَج**
الحبج : شجرة سحماء تعمل منها القداح وهي عتيقة العود لها وريقة تعلوها صفرة وتعلو صفرتها غبرة دون ورق الخبازي. (اللسان).

٧٤٩٨ - **حَبَجَة** Plant de vigne (F).
هي جرزونة الكرمة زرعت فشرشت. ج حباج.

٧٤٩٩ - **حَبْحَب** Adansonie (F). Baobab (E).
راجع بوباب.

٧٥٠٠ - **حَبَرْبَر ، حَبَرْقَش**
Chameion, Chamelet (F). Young camel (E).
هو الجمل الصغير والانثى حبربرة وحبرقشة.

٧٥٠١ - **حُبْرَة** Nœud de tige (F).
الحبرة هي العقدة في جذع الشجرة. ج حبر.

٧٥٠٢ - **حُبْرُج** Outarde houbara (F).
Houbara bustard (E). هي الحبارى المتوجه، راجعها.

٧٥٠٣ - **حُبْرُور** Canepetière (F).
Little bustard (E).
هي الحبارى الصغيرة، اطلبها. ج حبارير.

٧٥٠٤ - **حَبْس** Fascinage (F). Fascine-work (E).
حجز بثق الماء واقامة صنّاعات في وجهه لتحويل مجراه او لغرض آخر.

٧٥٠٥ - **حَبْشَقَة ، حُبْشُوقَة ، بَنْيُول**
Baniulus (S). Baniule (F).
جنس حشرات من كثيرات الارجل الشفويات الاحناك. انواعه عديدة اعرفها واضرها الحبشقة الرقطاء.

٧٥٠٦ - **حَبْشَقَة رَقْطَاء* ، بَنْيُول أرْقَط**
Baniulus guttulatus (S). Baniule moucheté, Iule des fraises (F). Spotted millipede, Spotted snake-millipede (E). Getüpfelter Tausendfuss, Getupfter Schnurfüssler (D).
حشرة طويلة مستدقة لونها الى البني الاسمر تعلوه نقط حمر. ارجلها كثيرة العدد || اضرارها قد تكون جسيمة لانها تلتهم البذور عند انتاشها وتقرض الثمار اخصها شمول الشيلك (الفريز).

٧٥٠٧ - **حَبَشِيَّات** Meleagridae (S).
Dindons, Méléagridés (F). Meleagridae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات. وحيدة الجنس طيورها كبيرة الجثة، مستطيلة الساق، ملطاء العنق الثعلولي الملون. تحمل لحصة تتدلى من قاعدة فكها الاعلى ويتوسط جوشن ذكورها لة من الهلب الغليظ كما انها ترفع ذيلها وتنشره كالطاووس.

٧٥٠٨ - **حَبَشِيَّة ، حَبَش** Meleagris (S).
Dindon (F). Turkey-cock (E).
جنس طير من فصيلة الحبشيات. كبير الجثة، صغير الرأس، قصير المنقار القوي. مستطيل الرسغ والمخالب، مستدير الجانح والذيل، غزير الريش الصلب || مهده الاصلي امريكة الشمالية والجنوبية. انواعه المشهورة اربعة.

٧٥٠٩ - حَبَشِيَّة المَكْسِيك*

Meleagris mexicana (S). Dindon du Mexique (F).

نوع من الحبش موطنه بلاد المكسيك . كبير الجثة بسطته نحو ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمرة السفعاء يعلوه تأذير وتوشيم . ذيله منقط بالابيض . اباهره مؤذرة بالاسود والابيض . عنقه املط ، جؤوي اللون ، رعثته خمرية ، رسغه الى الاحمر الاصفر المواج || مجثمه الاشجار القليلة الارتفاع . اناثه تبيض نحو ١٨ بيضة تحضنها وحدها في المحوص ترصعه بالورق اليابس .

٧٥١٠ - حَبَشِيَّة دَاجِنَة* ، دِيك حَبَشِي ، دِيك رُومِي

Meleagris domestica (S). Dindon domestique (F).

نوع من الحبش يقال انه تحدر من حبشية المكسيك . ضروبه وسلالاته عديدة . فوارقها سرعة النمو والقد والثوب ولون الرعثة والعنق والرسغ . وهي اليفة انيسة تعيش قطعان كبيرة تسرح كالغنم . جميعها كبيرة الجثة وزنها يراوح من ٦ الى ١٢ كيلو. بسطتها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. لحمها لذيذ الطعم مرغوب فيه || الانثى تبيض من ٢٠ الى ٣٦ بيضة تحضنها نحو اربعة اسابيع .

٧٥١١ - حَبَشِيَّة فَلْسَاء

Meleagris ocellata (S). Dindon ocellé (F).

نوع من الحبش موطنه غواتيلاما وهندورس ويوقطان . بسطته نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى السمرة يعلوه خضار مذهب . ذيله افلوسي التوشيم الاسود المذهب . عنقه املط اصفر اللون . رعثته الى الصفار الحنطي . رسغه ومخالبه صفر || مجثمه الاشجار القليلة الارتفاع .

٧٥١٢ - حَبَشِيَّة مَبْذُولَة*

Meleagris gallopavo (S). Dindon vulgaire, D. sauvage d'Amérique (F).

نوع من الحبش موطنه امريكة الشمالية من كندا الى التكساس وفلوريدا . يألف الاحراج والغياض والمناقع ومجاري الماء . قوته الحبوب والثمار والبلوط والكستنا والحشرات || وهو كبير الجثة بسطته نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى الثمرة السفعاء يعلوه تأذير وتوشيم . عنقه املط ازرق اللون . رعثته ورسغه ومخالبه الى الحمرة || مجثمه الاشجار المنبسطة الاغصان القليلة الارتفاع || اناثه تدسّ في الارض ، ترصع افحوصها بالورق اليابس . تبيض نحو ٢٠ بيضة تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع .

٧٥١٣ - حُبَيْض* ، عَلاك

Pittosporum (S). Pittospore (F). Pittosporum, Cheese weed (E). Telesaholz (D). Pittosporo (I).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الحبيضيات . انواعه نحو ٥٠ بعضها عروة وبعضها عابل الاوراق . اوراقها كاملة متقابلة ، اهليلجية النصل ، بارزة العروق والشرايين . ازهارها فردي او عثكولي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان ، عطرية العرف || اشهر انواعه الزراعية التزيينية :

حبيض أمغر
Pittosporum fulvum (S).
Pittospore roux (F).

حبيض صيني
Pittosporum chinensis (S).
Pittospore de China (E).

حبيض قاس
Pittosporum coriacium (S).
Pittospore coriace (F).

حبيض متموّج
Pittosporum ondulatum (S).
Pittospore ondulé (F).

٧٥١٤ - حُبَيْضِيَّات

Pittosporaceae (S). Pittosporacées (F). Pittosporaceae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ٩٠ تنتمي الى تسعة اجناس . مهدها البلاد الحارة . نباتاتها اشجار وجنبات معمرة عطرية . اوراقها كاملة متعاقبة . ازهارها لاقياسية التجميع والارتكاز .

٧٥١٥ - حَبَط °

Dystéléologie (F). Dysteleology (E).

الحبط علم يبحث في اسباب الاجهاض عند الكائنات الحية مرتكزاً على الاعضاء السقيطة .

٧٥١٦ - حَبَق

Ocimum (S). Basilic (F).

جنس نباتات عشبية عطرة من فصيلة الشفويات مهدها الهند وقد عمت زراعتها العالم || انواعه عديدة جميعها صغيرة القد فرعاء . اوراقها متقابلة ، كاملة ، معنقة ، لسنة جميلة الخضار . ازهارها سنبلي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها بيض او وردية اللون || اوراقها وازهارها فواحة العرف العطر || اشهر انواعه الاربعة التالية : الحبق الرهباني ، الحبق الصغير ، الحبق المعروف والحبق الوبر (اطلبها في مواضعها) .

٧٥١٧ - حَبَق الرَّاعِي

Armoise commune (F). Mugwort (E).

هو الشويلاء ، اطلبها .

٧٥١٨ - حَبَق الرهبان ، رِيحَان سُلَيْمَان

Ocimum filamentosum (S). Basilic filamenteux, Basilic des moines (F). Holy basil, Monk's basil (E). Heiliges basilienkraut, Mönchsbasilien (D). Bassilico filamentosa (I).

نوع من الحبق المعمر يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. فروعه وافنانه كثيفة . اوراقه لسنة ، مدببة ، زاهية الخضار ، ذكية العرف || منافعه الصحية معروفة ويقال ان عصارته تقطع الرعاف وبزره يفيد عسر البول واذا سحق ووضع على لسعة الزنبور والعقرب أبرأها .

٧٥١٩ - حَبَق الشُّيُوخ

Amaraque (F). Amaracus (E).

هو المرو ، اطلبه .

٧٥٢٠ - حَبَق المَاء

Menthe aquatique (F). Water mint (E).

هو نعنع الماء ، اطلبه .

٧٥٢١ - حَبَق بَرِّي*

Calamintha clinopodium (S). Clinopode, Grand basilic sauvage, Roulette (F). Field wild-basil, Horse thyme (E). Gemeiner wirbeldost, Wilde basilic (D). Bassilico salvatico grande (I).

عشبة برية معمرة من فصيلة الشفويات . اوراقها بيضية مدببة القمة ، زباء النصل الخشن الملمس . ازهارها ابطية وهامية الارتكاز ، وردية اللون .

٧٥٢٢ - حَبَق تُرُنْجَانِي

Melisse officinale (F). Lemon-balm (E).

هو الترنجان ، اطلبه .


٧٥٢٣ - حَبَق صَغِير* ، حَبَق كَرْمَانِي ، شَاهِسْفَرَم

Ocimum minimum (S). Basilic fin, Petit basilic (F). Bush basil, Small leaved basil (E). Kleines basilienkraut (D). Bassilico a foglie piccole (I).

نوع من الحبق وهو نبات عشبي حولي صغير القد



حبشية المكسيك



حبشة داجنة



حبشية مبذولة



حبيض



حبق برّي



حبق صغير

يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. فروعه وافنانه دقيقة . اوراقه لسنة جميلة الخضار العادي ، ذكية العرف المستحب . ازهاره سنابل مستطيلة . ازهاره وردية اللون .

٧٥٢٤ - حَبَق مَعْرُوف* ، حَبَق هِنْدِي ، حَبَق نَبَطِي ، حَوْك ، بادَرُوج



حبق معروف


Ocimum Basilicum (S). Basilic commun, Herbe royale, Oranger des savetiers (F). Basil, Sweet basil(E). Echtes basilienkraut, Basilikum (D). Bassilico comune (I).

اشهر انواع الحبق واعمها زراعة . وهو عشبة حولية او محولة تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. اوراقها لسنة سنانية فواحة العرف العابق المستحب . ازهارها بيض او وردية. ازهرارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٧٥٢٥ - حَبَق وَبِر، حَبَق قَرَنْفُلِي، فَرَنْجَمَشْك، حَمَاحِم

Ocimum pilosum (S). Basilic velu (F). Soft haired basil (E). Feldwürze (D). Bassilico piloso (I).

نوع من الحبق وهو نبات عشبي حولي او محول يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقه لسنة ، سنانية ، مدببة ، زباء النصل ، باهتة الخضار ، فواحة العرف . ازهاره ليلكية او وردية اللون || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول.



حبلة


٧٥٢٦ - حَبَقْبَق ، زُرّ الوَرْد

Sphaeranthus indicus (S). Sphaeranthus odorant (F). Indian sphaeranthus (E). Ballblume, Duftende (D). Sfaerento (I).

نبات عشبي زراعي تزييني من فصيلة المركبات . مهده البلاد الحارة . ضروبه عديدة جميعها عطرية الزهر والاوراق . رؤيساته الزهرية حمر اللسينات .

٧٥٢٧ - حَبْل

هو المقوس ، موقف خيل الحلبة قبل ان تطلق .



حبلي

٧٥٢٨ - حَبْل القَرَابَة ، حَبْل النَّسَب

Ligne (F). Line (E).

هو خط طبقات النسب المتتابعة . والقرابة تقع على اربعة اشكال :

قرابة الأبوة	Ligne paternelle (F). Paternal line (E).
قرابة الأصول والفروع	Ligne directe (F). Direct line (E).
قرابة الأمومة	Ligne maternelle (F). Maternal line (E).
قرابة الحواشي	Ligne collatérale (F). Collateral line (E).

٧٥٢٩ - حَبْل مِسْكِيّ

Clématite toujours verte (F). Evergreen clematis (E).

هو الملي العنبي ، اطلبه .



حبوة البيرو

٧٥٣٠ - حَبْلاس Myrte (F). Myrtle (E).

هو الآس الجوي، اطلبه .

٧٥٣١ - حَبَلَة

الحبلة : بقلة لها ثمرة كأنها نقر العقرب تسمى شجرة العقرب يأخذها النساء يتداوين بها (اللسان) .

٧٥٣٢ - حَبَلَة Cépage (F). Vine-plant (E).

هي النبتة الواحدة من الكرمة . راجع جفنة .

٧٥٣٣ - حُبْلَة* ، سِنْفَة ، قَرْن

Gousse (F). Pod (E). ثمرة نباتات الفصيلة القطانية .

٧٥٣٤ - حَبَلَّق الغنم الصغار القد والمعز القصار .

٧٥٣٥ - حَبْلِيّ Restiforme (F). Restiform (E).

نعت وصفي يطلق على ما هو حبلي الشكل .

٧٥٣٦ - حَبْلِيّ* Cordon (F). Row (E).

نعت تعريفي يطلق على طريقة تشكيل خاصة متبعة في القيادة الشجرية . قوامها تربية الابنات الثمرية على اغصان افقية الارتكاز يراوح عددها من اثنين الى اربعة او ستة كما يبدو في الرسم .

٧٥٣٧ - حُبْلِيل Lombric (F). Earth-worm (E).

هو الخرطون ، اطلبه .

٧٥٣٨ - حَبَن Hydropisie (F). Dropsy (E).

عارض سببه ارتشاح مصلي في بعض النسج او الاعضاء فيعظم منه المكان المصاب ويرم || العلاج : مسهل وعلف رطب مدر للبول ليثما يحضر الطبيب البيطري .

٧٥٣٩ - حَبْن Laurier-rose d'Europe (F). European rose-bay (E).

هي الدفلى المبذولة ، اطلبها .

٧٥٤٠ - حَبْن هِنْدِي Laurier-rose d'Inde (F). Indian rose-bay (E).

هي الدفلى العطرة ، اطلبها .

٧٥٤١ - حُبُوب ، زَرْع ، زُرُوع Céréales (F). Cereal, Corn crops (E).

تعريف شامل يطلق على معظم النباتات الزراعية من فصيلة النجيليات كالحنطة والشعير والحرطال والذره .

٧٥٤٢ - حُبُوبِي Grainetier, Grainier (F). Seedsman (E).

هو بائع الحبوب من حنطة وشعير وما اشبه .

٧٥٤٣ - حُبُوبِين ، زَرْعِين Céréaline (F). Cerealin (E).

هو عنصر الخمير الموجود في النخالة .

٧٥٤٤ - حَبْوَة Physalis (S). Coqueret (F).

جنس نباتات عشبية من الفصيلة الباذنجانية . انواعه عديدة اروماتها مدادة . اوراقها بسيطة كاملة متعاقبة او متقابلة . ثمارها نووية مأكولة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٧٥٤٥ - حَبْوَة البِيرُو* ، حَشِيش سَكْرَان

Physalis peruviana, Ph. edulis (S). Coqueret du Pérou, Poc-poc (F). Goose berry (E). Peruanische schlutte (D). Vescicaria (I).

نبات عشبي حولي او معمر. ساقه منتصبة تعلو من ٤٥ الى ٩٠ سم. اوراقه متعاقبة معنقة قلبية القاعدة سنانية الزام الاخير. ازهاره فردية ابطية . ثماره نووية حمراء اللون حامضة المذاق رطبة مدرة للبول || يزرع لثماره المأكولة .

٧٥٤٦ - حَبْوَة المَكْسِيك ، حَبْوَة تُومَاتِيل

Physalis ixocarpa (S). Coqueret tomatille (F).

نبات عشبي زراعي معمر يعلو من ٩٠ الى ١٢٠ سم.

اوراقه مستطيلة سنانية مدببة . ازهاره صفر تتوسطها خمس بقع سمر. مآبرها حمر. تويجاتها مسننة ، ازنادها قصيرة . ثماره كروية الشكل حمراء اللون مأكولة . يزرع لثماره .

٧٥٤٧ - حَبْوَة زَبَّاء ، كاكنج أصْفَر

Physalis pubescens, Ph. barbadensis (S) **Coqueret pubescent, C. comestible, Alkékenge jaune** (F).

نبات عشبي حولي ازغب ، سوقه مسطحة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه بيضية ذلقة الزام الاخير المدبب . ازهاره صفر ، ثماره برتقالية اللون || يزرع لثماره المأكولة .

٧٥٤٨ - حَبْوَة فيلادلفية **Physalis philadelphica** (F).
Coqueret de Philadelphie (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. ازهاره صغيرة الحجم ، ازنادها متوسطة القد تطول نحو ٢ سم. تويجاتها مسننة ضيقة الزوايا . بتلاتها الى البياض الاغبر. مآبرها ال الزرقة البنفسجية || تزرع لثمارها المأكولة .

٧٥٤٩ - حَبْوَة كاكَنْجِيَّة* ، كاكَنْج ، كَرَز القُدْس ، شاش القاضي

Physalis alkekengi (S). **Coqueret alkékenge, Cerise des Juifs, Alkékenge** (F). **Alkekeng, Bladder herb, Wintercherry** (E). **Deutsche schlutte, Lampionpflanze** (D). **Alcachengi, Chichingero, Palloncini** (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الباذنجانيات يعلو من ٢٥ الى ٦٠ سم. اوراقه معنقة متعاقبة . ازهاره صغيرة ابطية بيضاء اللون ملطخة . ثماره نووية ارجوانية مأكولة حامزه رطبة مدرة للبول || ازهراره يستمر من ايار الى تشرين .

٧٥٥٠ - حَبُّورَة°* **Labrus julis, Coris julis** (S).
Labre gireile (F). **Coris julis** (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدميات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك حشاف الجادح والنقاف . قوتها البلاعيط والرخويات والنبوت البحرية || جسمها اهليلجي الشكل معتدل التبطيط ، يطول من ١٧ الى ٢٥ سم. ثوبها جميل الالوان الزاهية يتميز بالوكاب المتباين التخضيب بين الشقين . ظهرها الى الخضار الالمس . القسم العلوي من جانبيها الى الوردي يطوقه حتار منشاري الخط . ازرق اللون . القسم السفلي من جانبيها الى الخضار البحري الفاتح يعلوه تجذيع معترض حنطي . بطنها الى البياض الاغبر الاطحل المواج . الانثى أفتح ثوباً من الذكر والاخضر الالمس في الظهر يتحول الى اخضر زيتي ، والازرق يتحول الى اسمر والاسمر الى اصفر . رأسها مخروطي الشكل . فكاها متعادلان . شدقها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة وحيدة الصف . عيناها مستديرتان ، معتدلتا النشوز . زعانفها ملونة . الظهرية واحدة مستطيلة . الذيلية محدبة الطرف ، خضراء اللون ، صفراء المواج ، يطوقها حتار ازرق عند الذكر واسمر عند الانثى || لحمها متوسط الصنف مأكول .

٧٥٥١ - حَبْتُوش° أشْرَف **Nesonycteris** (S).
Nésonyctéris (F).

جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات . انواعه المعروفة اربعة جميعها بتراء ، صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. وبسطتها من ٢٤ الى ٢٨ سم ، اثوابها الى الربدة الصهباء المختلفة المواج رؤوسها صغيرة قصيرة ، فراطيسها ذلقة مقطومة || موطنها الشرق وبعض جزر المحيط الهادي . تألف الاشجار الظليلة الفارشة . تعيش جماعات قليلة العدد . مسرحها من الغسق الى الفجر. قوتها الثمار على اختلاف انواعها .

٧٥٥٢ - حَبْتُوش أبْتَر ، أشْرَف أبْتَر

Nesonycteris truncatus (S).
Nésonyctéris tronqué (F).

حيوان لبون ثامر ضار من فصيلة الوطواطيات . جسمه صغير القد ، عادم الذنب ، يطول نحو ٧٠ مم. وبسطته ٢٤٠ مم. ثوبه الى الربدة الصهباء الحنطية المواج . رأسه صغير الجرم ، مستعرض القفن ، ذلق الفرطوسة المقطومة الطرف . اذناه صغيرتان ، مستعرضتا القاعدة ، مدببتا الطرف . عيناه صغيرتان . فقمه واسع الشدق يحمل ٣٤ سناً . لسانه مطاط || يألف ، في الشتاء . المغاور والكهوف الجنوبية المعرض ويألف في الصيف الاشجار الظليلة والكهوف الشمالية المعرض || يعيش جماعات قليلة العدد . محبل الانثى يستمر نحو ٣٨ يوماً تضع عند تمامه جرواً واحداً يبصر ويسمع ويكتسي بعد الوضع بعشرة ايام ويتعلق بصدر امه بدون انقطاع حتى الفطام ، اي نحو سبعة اسابيع || بياته الشتوي يستمر من ١٢ الى ١٤ اسبوعاً . مسرحه دجوي قوته الثمار اليانعة || يعتبر من الحيوانات الضارة .

٧٥٥٣ - حُبُوط ، سُقُوط الحَقّ **Déchéance** (F).
Forfeiture (E).

هو ان يضيع رب الحق حقه لانه لم ينفذ الشروط المفروضة قانوناً .

٧٥٥٤ - حُبَيْبَة **Granule** (F).

هي الحبة الصغيرة القد .

٧٥٥٥ - حَبِيسَة **Enclave** (F).

الحبيسة او المكتنفة كل ارض لا طريق لها . والقانون يعطي صاحبها حق المرور.

٧٥٥٦ - حُبَيْش **Pintade** (F). **Guinea-fowl** (E).

هو الغرغر ، اطلبه .

٧٥٥٧ - حُبَيْلَة ° **Chorda** (S).
Chorde (F). **Chorda** (E).


جنس نباتات بحرية من الخثيات السمر . انواعه المعروفة خمسة . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاليبها منشعبة . سوقها خيطية ضمية التجميع تطول بعض الامتار .

٧٥٥٨ - حَبِين **Oléandre** (F). **Oleander** (E).

الحبين هو الدفلى المبذولة .

٧٥٥٩ - حُبَيْنَة* ، أمّ حُبَيْن **Agama stellio** (S).
Stellion (F). **Stellion** (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة الحرذونيات شارفات الاسنان ، مكتسيات الالسنة ، رباعيات القوائم ، خماسيات الاصابع || جسمها مستقبح الهيئة يطول نحو ٣٥ سم. رأسها شبه بيضي الشكل . عيناها جانبيتان تلحفها اجفان شفافة ثابتة . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني . تسنينها يشتمل على قواطع وانياب واضراس . طيات عنقها مسننة


حبوة كاكنجية


حَبُّورَة


حبينة

الحراشف الشائكة . ظهرها ناشف الجلد الخشن . ثوبها الى الطحلة الرمادية تعلوها نمشة غبراء . تتميز بالشوذلة اي انها تماثن البيئة التي تعيش فيها || تألف الوعر والبراري والمواقع الكثيرة الحجارة . تعيش ذكراً وانثى من اواسط الربيع الى اواخر الخريف حيث يفترقان || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . تسرح في النهار نشاطها يزداد مع نشاط اشعة الشمس || قوتها الحشرات والجنادب والعقارب والعناكب || تعتبر من الزحافات المفيدة النافعة .

٧٥٦٠ - حَتّ
Erosion
الحت والانحتات هو تفكيك ذرات التربة وانجرافها بفعل الامطار او الماء .

٧٥٦١ - حُتَات
الحتات : من امراض الابل ان يأخذ البعير هلس فيتغير لحمه وطرقه ولونه ويتمعط شعره .

٧٥٦٢ - حِتَار
Bord (F). Margin (E).
الحتار من كل شيء حرفه وكفافه .

٧٥٦٣ - حِتَارِي ، هَامِشِي
Marginal (F).

٧٥٦٤ - حَتْرَة
Tétée (F). Suck (E).
ما يمتص الرضيع من حليب على دفعة واحدة .

٧٥٦٥ - حَتْرَشَة
الحترشة : صوت اكل الجراد ودود القز .

٧٥٦٦ - حَتْرِشَة ٥*
Odontostomus balbo (S).
Odontostome (F). Odontostomus (E).
سمكة بحرية بيوض وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الدوسعيات ورتبة مفتوحات المثانة . اعطانها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه وشعي الشوزن يطول من ١٢ الى ١٨ سم. حراشفها دقيقة ، شديدة الصفر . ثوبها الى الطحلة الصفراء المواج تسمر عند الظهر . ويعلوها في جانبيها نكت دقيقة سوداء اللون || رأسها مستضخم الجرم ، قصير الخطم المستدير ، كبير الشدق الفاغر الرحب . فكها السفلي يتقدم العلوي نحو ٢ م. اسنانها مستطيلة ، محجنة ، متباينة الاحجام . زعانفها لينة . زعنفتها الظهرية الثانية جدعة منخسية الشكل . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


حترشة

٧٥٦٧ - حَتَك
Autruchons (F).
Young ostrich (E).
الحتك صغار النعام اي رئالها .

٧٥٦٨ - حَتْمِيَّة
Déterminisme (F).
Determinism (E).
الحتمية مجموعة العوامل اللازمة لظاهرة ما . وهي ايضاً مذهب يدين بالمقدر اذ يقول ان كل ما يحصل في العالم بما فيه الاعمال البشرية والحيوانية . هي النتيجة المحتومة لمنشع سالف .

٧٥٦٩ - حِتْن
Coefficient
ويدعى المعامل او المسمى هو العدد الذي تضرب به المعادلات واشباهها .

٧٥٧٠ - حِتْن الاحتكاك
Coefficient de friction (F). Friction coefficient (E).

٧٥٧١ - حِتْن الارْتِجَاع
Coefficient de restitution (F). Restitution coefficient (E).

٧٥٧٢ - حُثّ
Grès (F). Sandstone (E).
الحث هو الرمل اليابس الخشن (مقاييس اللغة) .

٧٥٧٣ - حَثَاة
Epicarpe (F). Epicarp (E).
الحثاة هي قشرة الثمرة الخارجية تلحفها البشرة وتلحف السوذق . ج حثى .

٧٥٧٤ - حُثَالَة
Déchet (F). Waste (E).
الرديء الذي لا يصلح للاستعمال من كل شيء وهو النفاية والثفل وما اشبه .

٧٥٧٥ - حَثَر
الحثر هو حب العنقود اذا تبين وهو ثمر الاراك . والحثر من العنب : ما لم يونع وهو حامض صلب .

٧٥٧٦ - حُثْرُب
الحثرب : بقلة كالايهقان صفراء غبراء تنبسط على الارض . تعجب المال . (اللسان). والحثرب : الماء الكدر .

٧٥٧٧ - حُثْرَة
حثرة الكرم هي زمعته بعد الاكاخ .

٧٥٧٨ - حَثْمَة
Clairière (F).
Clearing, Glade (E).
الحثمة البقعة الجرداء في غابة . ج حثام .

٧٥٧٩ - حَثْوَاء الحثواء : الارض الكثيرة التراب .

٧٥٨٠ - حِثْيَلَة ٥
Osteomeles (S).
Ostéomèle (F). Osteomeles (E).
شجيرة برية وتزيينية من فصيلة الورديات . مهدها يمتد من الشرق الادنى الى الاقصى . ساقها فناء تعلو من متر الى مترين . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، مركبة ، وترية العدد الذي يراوح من ١٣ الى ١٩ ، وريقاتها سنانية النصل تطول من ١ الى ٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ م. ازهارها بيضاء اللون ، عذقية التجميع ، محورية الارتكاز . تزرع في الحدائق . تنويرها ربيعي .

٧٥٨١ - حَجَاج
Ogive (F).
Ogive, Ogee (E).
الحجاج قوس متوتر التركيب يسند القبة ويؤمن تشييدها ويقوي متانتها .

٧٥٨٢ - حَجَاج العَين
Orbite (F).
Orbit, Socket (E).
هي نقرة العين وتدعى وقب ، اطلبه .

٧٥٨٣ - حَجَاجِي
Ogival (F). Ogival (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالحجاج . يقال هندسة حجاجية وتزويق حجاجي .

٧٥٨٤ - حَجَارَة ٥ ، رِتَاجَة ٥
Lithologie (F).
Lithology (E).
علم الحجارة وتركيبها .

٧٥٨٥ - حَجّافَة ماوي ٥
Dermatemys mawy (S). Dermatémys mawy (F).
سلحفاة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحجافيات . اعطانها بحيرات ومناقع واغوار امريكة الجنوبية والوسطى || جسمها كبير القد. ذبلها بيضي الشوزن، قليل الاحديداب. يطول نحو ٦٠ سم. زعفها كبير ، فضفاض ، منبسط الصفحة ، مقوس المقدم ، مجوف المؤخر . رأسها معتدل الجرم . عنقها متوسط الطول . ذنبها قصير . قوائمها نشيطة || قوتها النباتات المائية . لحمها مأكول .

٧٥٨٦ - حَجّافيّات ٥ Dermatemydidae (S).
Dermatémydidés (F). Dermatemydidae (E).
فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها المعاصرة ثلاثة ، اما انواعها فخمسة . اعطانها بحيرات ومناقع امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها متباينة الحجوم . اذبالها بيضية الشوزن قليلة الاحديداب ، عادمة الاكظار . مستديرة الجوانب . زعافها منبسطة ، مقوسة المقدم ، مجوفة المؤخر || اشهر انواعها حجافة ماوي وضواجة شرسة وكلوديوس منكمشة .

٧٥٨٧ - حَجَبَة
الحجبة : حرف الورك المشرف على الخاصرة .

٧٥٨٨ - حِجْر Jument poulinière (F).
Brood-mare (E).
الانثى من الخيل تتخذ للنسل . ج احجار وحجور .

٧٥٨٩ - حَجَر Pierre (F). Stone (E).
جسم جامد طبيعي مختلف التركيب والصلابة والثقل النوعي . اعم ضروبه واشيعها الحجر الجيري الذي يستعمل في البناء وهو على اشكال ثم الرملي والرخام والاعبل الى آخره .

٧٥٩٠ - حَجَر التُوتِيا ، حَجَر سُلَيْماني
Calamine
هو سليكات الزنك الطبيعية . مادة معدنية حجرية الشكل تحوي نحو ٢٥,٥٠ ٪ من السيليس و ٦٧ ٪ من اكسيد الزنك و ٧,٥٠ ٪ من الماء || بلوراته قطبية التخديد ، لامعة الصحيفة . ثقله النوعي ٣,٥ وصلابته ٥ .

٧٥٩١ - حَجَر الدَم ، شادَنج ، هِمَتيت ٥
Hématite (F). Haematite (E).
هو الهمتيت معدن حديدي أدبس اللون ، اطلبه . وقد دعي حجر الدم او الشادنج لانه كان يستعمل في الطب القديم لحبس الدم . وقد قال فيه الانطاكي : « اجوده الرزين الاحمر المعرق الشبيه بالعدس . تبقى قوته الى خمسة وعشرين سنة وهو يابس في الثانية والثالثة حار في الاولى ان لم يغسل فان غسل فبارد . يذهب خشونة الاجفان ويحد البصر ويدمل القروح والجراحات المزمنة ويحبس الدم من اي موضع كان » .

٧٥٩٢ - حَجَر عَقْد Vousseau, Voussoir (F).
Wedge-shaped, Arch-stone (E).
كل حجر من حجارة العقد .

٧٥٩٣ - حَجَر مَقْصُوب Pierre de taille (F).
Freestone (E).

٧٥٩٤ - حَجَر يَمان Calcédoine (F).
Chalcedony (E).
يشب ابيض تعلوه ماجة زرقاء .

٧٥٩٥ - حُجْرُون
دويبة طويلة القوائم اعظم من النمل (اللسان) .

٧٥٩٦ - حُجْرَوِيّ ، سِيتُولُوجي Cytologique (F).
Cytologic (E).
نعت تعريبي يطلق على كل ما له علاقة بالحجيرات .

٧٥٩٧ - حَجَرِيّ الشَكْل Lithoïde (F).
نعت تعريبي يطلق على ما كان شكله كالحجر .

٧٥٩٨ - حَجْز Saisie (F).
Seizure, Attachement (E).
الحجز هو ان يوضع تحت يد السلطة من اي نوع كانت قضائية ، ادارية ، خاصة او عامة ، مال منقول او ثابت وذلك لمنع مالكه او الحائز عليه من التصرف او الانتفاع به || والحجز قد يكون ارتهاني او تنفيذي وعقاري واستردادي الخ .

٧٥٩٩ - حَجْز الثِمار
Saisie de fruits pendants (F). Distress of fruits (E).
هو حجز الثمار العالقة باشجارها وهو حجز لا يجوز توقيعه الا في الاسابيع الستة التي يتم فيها الادراك والنضج حتى يمكن بيعها بالمزاد فور جنيها .


٧٦٠٠ - حَجْز المَزْرُوعات Saisie brandon (F).
Execution on growing crops (E).
هو حجز الزروع القائمة على سوقها ولا يجوز توقيع هذا الحجز الا في الاسابيع الستة التي يتم فيها النضج .

٧٦٠١ - حَجَفَة ، جُنَانَة
Ecusson, Scutellum (F). Scutellum (E).
الجزء المثلث الزوايا الظاهر من جنبلة البرجد عند انتشاب النمدين في وسط الكوسل .

٧٦٠٢ - حَجَفِيّ Scutellé (F). Scutellate (E).
نعت يطلق على ما كان شكله كالحجفة .


٧٦٠٣ - حَجَفِيّات الخَياشيم ٥
Aspidobranches, Scutibranches (F).
Aspidobranchial, Scutibranchial (E).
فئة من الرخويات معديات الارجل تتميز بخياشيمها الثنائية الصفائح المتراكبة الحجفية الشكل كأنها مدرعة || اشهر فصائلها هذه الفئة الصديعيات وآذان البحر

٧٦٠٤ - حَجَل Perdrix (F). Partridge (E).
جنس طير آبدة من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات اسم جمعه حجلى وحجلان . اناثه تدعى حجلة وسلكة وسركة والفرخ سلكاً || انواعه ثمانية منتشرة من الشرق حتى اوروبه وافريقية . جميعها ربعة الجثة ، صغيرة الرأس والمنقار ، مستديرة السقط والانفيك . تعيش اسراب صغيرة يراوح عددها من ٦ الى ١٢ زوجاً || قوتها الاعشاب والحبوب والثمار والحشرات || تدش عشها على الارض فتخفيه بين الاعشاب او في ظل الصخور الشارفة. اناثه تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها نحو ١٨ يوماً . اما الذكر فيبقى قرب اناثه لا يتركها الا في طلب القوت || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .


حجل احمر

٧٦٠٥ - حَجَل أَحْمَر *
Perdix rubra, Alectoris rufa (S). Perdrix rouge (F). Red-legged partridge (E).
طائر من الحجل كبير القد طوله من ٣٠ الى ٣٢ سم. ثوبه الى الجؤوة الربداء يعلوه مواج اصفر وتأذير جانبي. حلقه وعنقه تغمرهما قلادة من الدر الاسود . منقاره ورجلاه الى الجؤوة الصهباء || موطنه الشرق الاوسط واوروبه وافريقية الشمالية .

٧٦٠٦ - حَجَل أَرْبَد
Perdix grise (F). Common partridge (E).
هو القبج ، اطلبه .


حجل تهامي


٧٦٠٧ - حَجَل المَغْرِب
Perdix petrosa, Alectoris barbara (S). Perdrix de roche, Gambra (F). Barbary partridge (E).
طائر من الحجل طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الجؤوة المؤذرة والموشّمة والموشحة . احمر المنقار والرجلين ، اسمر العنق والحلق || موطنه افريقية الشمالية وجزر المتوسط. ضروبه اربعة او خمسة منها المراكشي والمغربي والتونسي والكناري .

٧٦٠٨ - حَجَل تِهامي * ، قُهْبِي ، قُهَيْبَة
Perdix robusta, Caccabis robusta (S). Perdrix robuste (F). Sand partridge (E).
طائر من الحجل متوسط القد طوله نحو ٢٦ سم. ثوبه الى الربدة الغبراء يعلوه تأذير وتوشيم . اصفر المنقار والرجلين || موطنه الجزيرة العربية وفلسطين وحوض البحر الاحمر.


حجل رومي


٧٦٠٩ - حَجَل رُومي * ، شُنَّار ، يَعقُوب
Perdix graeca, Alectoris graeca saxatilis (S). Perdrix grecque, Bartavelle (F). Greater red legs (E).
طائر من الحجل كبير القد طوله من ٣٢ الى ٣٥ سم. ثوبه الى الربدة الرصاصية يعلوه مواج احمر وتأذير جانبي مستعرض . عنقه ابيض اللون ، اسود الاطار ، منقاره احمر ورجلاه كذلك || موطنه الشرق الاوسط من ايران حتى اوروبه .

٧٦١٠ - حَجَل شُقَّر * ، قُعَيْطَة
Perdix chukar (S). Perdrix chukar (F). Chukar partridge (E).
طائر من الحجل متوسط القد. طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه الى الربدة الخضراء يعلوه مواج اصفر وتأذير وتوشيم . امغر المنقار والرجلين . مستطيل القلادة الحمراء || موطنه الشرق الاوسط من العجم حتى اليونان .


حجل شقر

٧٦١١ - حَجَل عِرَاقي
Starne (F).
هو القبج اي الحجل الاربد ، اطلبه .

٧٦١٢ - حَجَلِيَّات
Perdiciens (F).
عمارة طير من فصيلة الطيهوجيات تتميز بامتداد المنطقة الريشية على كامل رأسها حيث تكسوه حتى المنقار وبخلو ارساغها ومخالبها من الريش || اجناسها سبعة الحجلان والدراريج والزلول والسماني والقبج والقوقل والكولان .


حجنبار

٧٦١٣ - حُجُنْبار *٥
Greenovia aurea (S). Greenovie dorée (F).
بجلة صغيرة معمرة من فصيلة المخلدات . منبتها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط ، اخصها الجزر . ساقها منتصبة ، جرداء ، تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصالها معتدلة الثخانة ، بحرية الخضار يطوقها حتار ابيض غضروفي المادة . شماريخها الزهري ينتهي بعثكول خلي اللحاء قطره نحو ٢٠ سم. ازهارها صغيرة صفراء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٧٦١٤ - حَجَنَة
Pampre (F). Vine-branch (E).
القضيب القصير الذي يحمل عنقود العنب . ج حجن .

٧٦١٥ - حُجْنَة ٥
Réserve (F). Reserve (E).
هي ما تختزنه الاشجار من مواد غذائية تنفقها عندالانطلاق الحولي والاثمار.

٧٦١٦ - حُجَيْجَة
Hirondelle (F). Swallow (E).
هي الخطاف ، اطلبه .

٧٦١٧ - حُجَيْرَة ·
Cellule animale (F). Animal cell (E).
اطلب خلية .

٧٦١٨ - حُجَيْرِيّ ، خَلِيَوِيّ
Cellulaire (F). Cellular (E).
كل ما يمتّ بالحجيرة او الخلية .

٧٦١٩ - حُجَيْفَة ٥
Dipelta (S). Dipelte (F). Dipelta (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الترس الصغير المزدوج » جنس نباتات شجرية برية وتزيينية من فصيلة الخمانيات . مهدها يمتد من الشرق الادنى الى الاقصى . سوقها تعلو من متر الى خمسة امتار . اوراقها متقابلة ، عابلة . ازهارها محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، فردية او توأمية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٧٦٢٠ - حُجَيْفَة بَطِنَة ٥
Dipelta ventricosa (S). Dipelte ventrue (F).
نوع من الحجيفة التزيينية . ساقها تعلو من متر الى اربعة امتار . اوراقها شبه قلبية الشكل ، مستديرة القواعد . نصالها مسننة الحتار . ازهارها كبيرة ، فردية ، تتميز بتويجاتها الرافخة القواعد وبقناباتها الترسية الشكل . لونها الى البياض الليلكي المواج || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٧٦٢١ - حُجَيْفَة مُزْهِرَة ٥*
Dipelta floribonda (S). Dipelte florifère (F).
نوع من الحجيفة التزيينية . ساقها تعلو من مترين الى خمسة امتار . اوراقها شبه سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصالها خملية الصفحات السفلى . ازهارها توأمية كثيرة العدد ، كبيرة القد ، ليلكية اللون مبقعة بالاصفر || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار

٧٦٢٢ - حُجَيْلاء
الحجيلاء : الماء الذي لا تصيبه الشمس .

٧٦٢٣ - حُجَيْنَة ٥
Cyrtanthus (S). Cyrtanthe (F). Cyrthantus (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات . مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . شماريخها جوفاء. اوراقها ضيقة النصال القدية الشكل . ازهارها ملونة ،

خيمية التركيب ، محضونة بزوج او بزوجين من الشراعيف الخضر || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

٧٦٢٤ - حُجَيْنَة حَمْرَاء ○* Cyrtanthus sanguineus (S). Cyrtanthe rouge-sang (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفصية سبروتية . اوراقها قليلة العدد ، من ٣ الى ٤ ، لونها الى الخضار الالعس ، نصلها قدي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ويعرض من ١٥ الى ٢٠ سم. شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها حمراء اللون سفمية المواج || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

٧٦٢٥ - حُجَيْنَة ضَيِّقَة الوَرَق ○ Cyrtanthus angustifolia (S). Cyrtanthe à feuilles étroites (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفصية سبروتية . اوراقها خيطية قليلة العدد الذي يراوح من ٢ الى ٣ . لونها الى الخضار الجميل . تظهر مع الازهار وتطول من ١٥ الى ٣٥ سم. شمراخها يرتفع من ٣٠ الى ٤٠ سم. ازهارها عادمة العرف ، حمراء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. اهانها ٤ سم. تنويرها خريفي .

٧٦٢٦ - حُجَيْنَة عَطِرَة ○ Cyrtanthus odorus (S). Cyrtanthe odorant (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفصية جادحة . اوراقها ضيقة النصال ، قدية الشكل تطول نحو ٣٠ سم. لونها الى الخضار الزاهي . شمراخها يرتفع نحو ٢٥ سم. ازهارها فواحة العرف المستحب ، مستطيلة الشكل ، صغيرة البتلات الضيقة || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٧٦٢٧ - حُجَيْنَة عَوْجَاء ○ Cyrtanthus obliquus (S). Cyrtanthe oblique (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفصية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. نصالها صلبة ، محددة السطوح المعوجة ، لونها الى الخضار الاطحل . تظهر بعد الازهار. شمراخها يرتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها كبيرة القد ، تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الخضار الموشح بالبرتقالي . شراعيفها اربعة منعطفة نحو الخارج || تنويرها يستمر من أيار الى حزيران

٧٦٢٨ - حُجَيْنَة وَحِيدَة الزَّهْرَة Cyrtanthus uniflorus (S). Cyrtanthe uniflore (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفصية سبروتية . اوراقها قليلة العدد ، من ٢ الى ٣ ، بحرية الخضار ، قدية الشكل ، تطول نحو ١٥ سم. شمراخها يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. زهرتها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. || تنويرها في كانون الاول .

٧٦٢٩ - حَدّ Limite (F). Limit (E).

هو الحاجز بين الشيئين وهو منتهى الشيء

٧٦٣٠ - حَدّ أَدْنَى Minimum

٧٦٣١ - حَدّ أَعْلَى Maximum

٧٦٣٢ - حِدأ Milans, Milviens (F). Milvus (E).

عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ستة اجناس . الحدأة والزرّق والخنكران والصمصم والنصفة والقطامى . جميعها متوسطة الجثة الهيفاء . سواقطها كبيرة مستطيلة . اذنابها فارقة . مناسرها محجنة شديدة الانعقاف ، حادة الابرة . ارساغها قصيرة وغليظة || اعطانها العالم . تطير بخفة ولباقة ، تحلق وتحوم بقليل من التصفيق || قوتها القواضم والزواحف والعصافير والاسماك والحشرات . تعيش أزواجاً . تدثن في صدوع الصخور وفي الخرائب الداثرة والاشجار الباسقة وعلى الخضيض . تبني وكناتها بالقضبان وتحبكها وتغلفها بالافنان والاعشاب . اناثها تبيض من رفنة الى خمس رفنات تحضنها بمناوبة الذكور .

٧٦٣٣ - حَدَّابَة * ، بَرْكِيل Xenopeltis unicolor (S). Xénopelte, Xénopeltis (F). Xenopeltis (E).

حية بيوض وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحدابيات عادمات السموم . جسمها ثخين الجرم يطول نحو ١٢٠ سم. ثوبها الى الصهبة الحنطية يعلوها مواج جوزي وشبه تبقيع جانبي يمتد من الشدقين الى طرفي الذنب . مدبها الى السمرة . رأسها اسفيني الشكل . عيناها صغيرتان جاحظتان . شدقها مستعرض الملاقي . عدد اسنانها ٦٨ منها ٣٤ سناً في كل فك || تألف المواقع التي تكثر فيها الاتربة القليلة الاندماج لانها تغور فيها . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة أشهر || تبلغ كامل نموها بعمر ١٤ او ١٥ سنة وتعيش من ١١٠ الى ١٢٠ سنة . تسافد بعمر ٦ سنوات . تسرح في النهار وفي الليل . قوتها الجرذ والفئران والعظاء والعكابر والثعابين والضفادع ... || اخلاقها سلسة . تتحاشى الانسان واذا ضايقها تضربه بذنبها . ضربتها مؤذية لانها ترض المكان الذي تصيبه وقد تفعل فيه فعل السوط || تعتبر من الحيات النافعة .

٧٦٣٤ - حَدَّابِيَّات ○ Xenopeltidae (S). Xénopeltidés (F). Xenopeltidae (E).


فصيلة حيات بيوضة من عادمات السموم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها تمتد من الشرق الادنى الى الهند وماليزية . تألف المناطق الحارة . تسرح في الليل وفي النهار . قوتها الفأر والجرذ والعظاء والضفادع والثعابين || اجسامها ثخينة مستغلظة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم. رؤوسها اسفينية الشكل . عيونها صغيرة . اشداقها مستعرضة الملاقي . فكوكها مسهنة . حراشفها معيّنة ، قزاحية . دعابلها كبيرة . ذيابلها صغيرة. || اشهر انواعها الحدابة .

٧٦٣٥ - حَدَأة Hache (F). Axe, Hachet (E).

الحدأة : الفأس ذات الرأسين ج حداء .

٧٦٣٦ - حِدَأة Milvus (S). Milan (F). Kite (E).

كنيتها ابو الخطاف وابو الصلت . جنس طير من عمارة الحداء وفصيلة الصقريات . انواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة والمعتدلة . اخلاقها شرسة ، اجسامها رشيقة ، سواقطها مستطيلة ، اذنابها فارقة ، ارساغها قصيرة || وعلى سبيل الفكاهة نورد ما جاء في الدميري عن ابن وحشية وابن زهر وبعض رواة الاخبار . قال : « الحدأة كانت من جوارح سليمان . والسبب في صياحها عند سفادها ان زوجها قد جحد ولدها منه فقالت يا نبي الله قد سفدني حتى اذا حضنت بيضي وخرج منه ولدي جحدني فقال سليمان للذكر ما تقول فقال يا نبي الله انها تحوم البراري ولا تمتنع من الطير فلا ادري اهو




حُجَيْنَة مزهرة



حجينة حمراء



حَدَّابة


حدأة حمراء


حدأة سوداء


حدأة شرقية


حدأة مصرية


حُدَّاد


حدال

مني او من غيري قال فامر سليمان باحضار الولد فوجده شبه والده فالحقه به ثم قال لها لا تمكنيه ابداً حتى تشهدي عليه ذلك الطير لئلا يجحد بعدها فصارت اذا سفدها صاحت وقالت يا طيور اشهدوا فانه سفدني . » || اعرف واشهر انواعها ما يلي .

٧٦٣٧ - حِدَأة حَمْراء*، حِدَأة شائعة ، آصى

Milvus milvus, M. Ictinus (S). Milan royal (F). Red kite, Glede (E).

اخنثها واكبرها جثة وجناحاً . طولها نحو ٦٥ سم. وبسطتها نحو ١٧٥ . ثوبها الى الربدة السفعاء يعلوه توشيم وتمشيق وحباك . رأسها وعنقها الى البياض الاغبر تعلوه نمشة سمراء . منقارها اسمر ، عيناها ورجلاها ومخالبها صفر || وهي من اوابد الشرق الادنى وقواطع اوروبه .

٧٦٣٨ - حِدَأة سَوْداء*

Milvus niger, M. migrans (S). Milan noir (F). Black kite (E).

نوع من الحدأة وهي اصغر قداً من الحمراء واعبق ثوباً وابهم توشيماً وتعشيقاً . منقارها وعيناها وحباك زمكها سود . رجلاها ومخالبها صفر. موطنها الشرق الادنى والمناطق الاروبية الدافئة وشمالي افريقية .

٧٦٣٩ - حِدَأة شَرْقِيَّة* ، إبن آصى

Milvus korschun (S). Milan d'Orient (F). Korschun kite (E).

نوع من الحدأة متوسطة القد ، هيفاء الجسم ثوبها الى الربدة الممشقة العابقة الظهر الباهتة البطن || موطنها الشرق وهي من طيوره القواطع .

٧٦٤٠ - حِدَأة مِصْرِيَّة* Milvus aegyptius (S).

Milan égyptien, M. parasite (F). Egyptian kite (E).

قريبة الشبه من الحدأة السوداء . ثوبها يرتكز على الصهبة الرمداء . منقارها اصفر اللون . زمكها فارق منفرج الانشعاب || موطنها مصر والصومال والحبشة والجزيرة.

٧٦٤١ - حُدَّاد ٥* Macroscelides (S).

Macroscélide (F). Macroscelides (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسّة من فصيلة الحداديات . انواعه المعروفة نحو ١٢ منتشرة في معظم المناطق الافريقية . تألف الفيافي والبراري القاحلة . قوتها الحشرات واساريعها . عدوها قفز مستمر || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٤ سم. يضاف اليها طول الخنابة من ١ الى ٢ سم. وطول الذنب من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها تراوح من الصهبة الى الشقحة والشقحة السمراء . بطونها وصدورها تبنية اللون او عاجية دنسة || اناثها عشارية الاطباء .

اعرف انواعها واشهرها :

٧٦٤٢ - حُدَّاد اشقح ٥ Macroscelides rufescens (S). Macroscélide roussâtre (F).

٧٦٤٣ - حُدَّاد الجزائر ٥ Macroscelides rozeti (S). Macroscélide d'Algérie (F).

٧٦٤٤ - حُدَّاد الكفر ٥ Macroscelides typus (S). Macroscélide de la Cafrerie (F).

٧٦٤٥ - حُدَّاديات ٥ Macroscelidae

Macroscélidés (F). Macroscelidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة جاسة . اجناسها وانواعها نحو ٢٠ جميعها افريقية المهد . تألف الفيافي والبراري والقيعان . قوتها الحشرات ويرقاتها تسعى اليها قفزاً وتنقب التراب والرمال في طلبها || اجسامها صغيرة . تتميز باستطالة جرامزها الخلفية وبقصر الامامية . رؤوسها غليظة انوفها خنابية مستطيلة . عيونها جاحظة . اذانها ملعقية ، منتصبة . اعناقها قصيرة . اذنابها مستطيلة . اثوابها تماثل المواقع التي تعيش فيها || جنساها الحداد والدواك .

٧٦٤٦ - حُدَال* Malvastrum (S).

Malvastre, Mauve bâtarde (F). False mallow (E). Scheinmalve (D). Malvastra, Falsa malva (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخبازيات . انواعه عديدة واسعة الانتشار ، معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، مفصصة النصل . ازهارها لاقياسي التجميع والارتكاز. ازهارها مختلفة الالوان مستعرضة البتلات || اشهر انواعه الخمسة التالية .

٧٦٤٧ - حُدَال إفْرِيقي

Malvastrum hypomadarum (S). Malvastre calvescent (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ٣ امتار . ساقها ليفية فرعاء متشعبة. اوراقها لاقياسية الشكل يغلب فيها التفصيص الثلاثي نصلها ازغب البشرة مسنن الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز . قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها مستعرضة لونها الى الابيض يملوها في وسطها مشحة وردية || ازهراره يستمر طوال فصل الخريف .

٧٦٤٨ - حُدَال الرأس Malvastrum capensis (S).

Malvastre du Cap (F).

جنبة معمرة ليفية الساق الحنطية اللون تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . مهدها رأس الرجاء الصالح . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص . ازهارها ابطية الارتكاز لونها الى الاحمر العقيقي || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٧٦٤٩ - حُدَال جَرَسِي

Malvastrum campanulatum (S). Malvastre campanulé (F).

عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، لاقياسية التفصيص ، ملساء البشرة . ازهارها جميلة الشكل الجرسي ، ارجوانية اللون || . ازهراره يستمر طوال فصل الخريف .

٧٦٥٠ - حُدَال جُوْزِي

Malvastrum lateritium (S). Malvastre rouge brique (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ١٥ سم . ساقها منبسطة متشعبة زباء اللحاء . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص المخروطي الشكل ، زباء النصل الخملي الملمس ، الفضي المواج . ازهارها فردية مستطيلة الزناد جوزية اللون || ازهراره يستمر طوال الخريف .

٧٦٥١ - حُدَال خَمْري

Malvastrum coccineum (S). Malvastre carmin (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٢٥ سم. ساقها منبسطة متشعبة . اوراقها مستعرضة ثلاثية او خماسية التفصيص ، نصلها مسنن الحافة ازغب البشرة الخملية الفضية المواج . ازهارها خمرية اللون ، سفعاء المواج ، سنبلية التجميع ، تاجية الارتكاز || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٧٦٥٢ - حَدِب ، مُحَدَّب ، أحْدَب
Convexe (F). Convex (E).

٧٦٥٣ - حَدَبَة ، تحَدُّب ، إحْدِيداب
Convexité (F). Convexity (E).

٧٦٥٤ - حَدَث Evénement (F).
اطلب حادث .

٧٦٥٥ - حَدَث Phénomène (F). Phenomenon (E).
اطلب ظاهرة ومنشع .

٧٦٥٦ - حَدَج Coloquinte officinale (F). Colocynth (E).
هو الحنظل ، الواحدة حدجة .

٧٦٥٧ - حَدَجَة
الحدجة : طائر يشبه القطا (القاموس) .

٧٦٥٨ - حُدحُود ٥ Nannosciurus (S). Nannosciure (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه ستة موطنها البلاد الاسيوية والافريقية . اجسامها صغيرة نحيلة مستطيلة طولها من ٦ الى ١٠ سم. واذنابها من ٥ الى ٨ سم. اثوابها الى الصهبة الزيتونية البيضاء المواج || يألف الغابات . يسرح في النهار . يتسلق بخفة . قوته الثمار والبزور والقشور. جحره وكن يرتبه في صدع الشجرة . انثاه تضع من ٣ الى ٤ ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها بأسبوع .

٧٦٥٩ - حَدَّد
حدد الزرع وكل نبات اذا تأخر خروجه من قلة المطر او الري ثم خرج سقيماً ناشفاً ولم يشعب .

٧٦٦٠ - حَدَد Serran (F).
الحدد سمكة بحرية تدعى صرّان ، اطلبها .

٧٦٦١ - حَدَد مُبقّع Serran maculé (F).
هو الصران المبقع ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٧٦٦٢ - حَدَد مُزَخرَف Serran écriture (F).
هو الصران الكاتب ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٧٦٦٣ - حَدْس Pronostic (F). Prognostic (E).
تقدير ما يجوز حدوثه في المستقبل .

٧٦٦٤ - حَدَق* Mélongène, Morelle inerme (F).
فئة من الباذنجان . انواعه عديدة تتميز بخلوها من الشوك وبانتصاب سوقها اللاعارشة || اعرف انواعه ما يتبع .

٧٦٦٥ - حَدَق الأرْجَنْتين
Solanum rantonneti (S). Morelle de Rantonnet (F).
نوع من الحدق البري والتزييني مهده الارجنتين . والبراغواي . ضروبه قليلة جميعها معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية النصل مسننة الحافة ازهارها بنفسجية او زرق . ثمارها عنبية الشكل ، حمراء اللون .

٧٦٦٦ - حَدَق البَرَازيل
Solanum capsicastrum (S). Morelle piment bâtard (F).
نوع من الحدق البري والتزييني . مهده البرازيل . ضروبه المشهورة اربعة جميعها معمرة صغيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها بيضية اهليلجية زباء النصل . ازهارها بيض . ثمارها عنبية كروية برتقالية او ارجوانية اللون .

٧٦٦٧ - حَدَق سِلْقِيّ الوَرَق
Solanum betaceum, Cyphomandra betacea (S). Morelle à feuilles de bette (F).
نوع من الحدق الزراعي . يعلو نحو ٥ امتار. اوراقه كبيرة القد تبدو خمرية ثم تنحرف الى الجؤوة وتنتهي بالاخضر الاطحل . ازهاره عناقيد متدلية . ازهاره حمر. ثماره عنبية كبيرة الحجم حمراء اللون مأكولة، طعمها كطعم البندورة .

٧٦٦٨ - حَدَق قَطَطِي Solanum crispum (S). Morelle crépue (F).
نوع من الحدق البري والزراعي التزييني . مهده بلاد الشيلي يعلو نحو اربعة امتار. اوراقه قلبية القاعدة . بيضية الزام الثاني والثالث ، ذلقة الزام الاخير. متمعجة النصل القططي الحافة . ازهاره صغيرة باهتة اللون ، بتلاتها الى البياض الاغبر يقطعها خط بنفسجي . ثماره صفراء اللون ، عنبية الشكل بحجم الحمص .

٧٦٦٩ - حَدَق مَادِيْرَا
Solanum pseudocapsicum (S). Morelle faux-piment, Orange de savetier (F).
نوع من الحدق البري والتزييني . يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه سنانية مسننة . ازهاره بيض . ثماره ارجوانية اللون ، كروية الشكل ، كرزية القد . لبها اسفنجي ناشف ، بزورها سود صغيرة وكثيرة العدد . يمكن استعمالها كطعم للضروب العادية المأكولة الثمار لكنها تخشى المواقع الباردة .


حدق

٧٦٧٠ - حَدَقَة Iris
الحدقة هي قزحية العين اي غشاء العين الملون .

٧٦٧١ - حَدْل Roulage (F). Rolling (E).
راجع تحديل .

٧٦٧٢ - حَدْوَاء Vent du Nord (F). North-wind (E).
هي ريح الشمال لانها تحدو السحاب اي تسوقه .

٧٦٧٣ - حَدْوَالِيَّة ٥ Holarctique (F). Holarctic (E).
نعت تعريفي يطلق على كامل المنطقة الشمالية بما فيها القطبية من العالمين القديم والجديد .


٧٦٧٤ - حَدُور Plan incliné (F). Inclined plane (E).

٧٦٧٥ - حَدِيد Fer (F). Iron (E).
عنصر كثير الانتشار في باطن الارض وظاهرها . يندر وجوده منفرداً في الطبيعة . خاماته اكاسيد وكربونات . رمزه (ح) . وزنه الاتومي ٥٥٫٨٤ تكافؤه ٢ او ٣ وهو بوجه عام رمادي اللون ، ففي المواج قابل للطرق

والسحب . ينصهر في ١٥٣٠°سغ. ويغلي في ٢٤٥٠°سغ. ينجذب نحو المغناطيس ويصدأ في الهواء الرطب || اشهر انواعه الصناعية المستخدمة : الحديد الزهر والحديد اللين والحديد النقي والحديد الصلب (الفولاذ) .

٧٦٧٦ - حَدِيقَة
Jardin d'agrément (F).
Pleasure-garden (E).

الحديقة ، بوجه عام، هي كل ارض صار ترتيبها وغرس نباتاتها بعناية وذوق فجاءت محطاً يبهج النظر ويشرح القلب . والحديقة ، بوجه خاص ، تستعمل للتعبير عن الغاية التي وضعت من اجلها . لذلك فقد تكون :


حُذَال

٧٦٧٧ - حَدِيقَة أزْهَار
Jardin de fleurs (F).
Flowers-garden (E).

كل حديقة رتبت خصيصاً لزراعة الازهار وتربيتها .

٧٦٧٨ - حَدِيقَة تَبْلِيد
Jardin d'acclimatation (F). Acclimatization-garden (E).

كل حديقة خصصت للاعتناء بحياة الحيوانات والنباتات خارج اقاليمها الطوعية .

٧٦٧٩ - حَدِيقَة تَجَارِب
Jardin d'essais (F).
Experiment-garden (E).

كل حديقة تجري فيها التجارب والاختبارات الزراعية المختلفة الاهداف .


حذف جميل

٧٦٨٠ - حَدِيقَة حَيَوَان
Jardin zoologique (F).
Zoologic-garden (E).


هي التي تجمع وتربي ضمن اقسامها ومزاربها واقفاصها مختلف انواع الحيوان .

٧٦٨١ - حَدِيقَة سَرْخَس
Fougeraie (F).
Fern-patch, Fernery (E).

هي التي خصصت بزراعة وتربية السراخس .

٧٦٨٢ - حَدِيقَة نَبَات
Jardin botanique (F).
Botanical-garden (E).


هي التي خصصت بتربية النبات وتأصيله والمحافظة على سلامة اصرامه وضروبه .


حذف شتوي

٧٦٨٣ - حُذَال* ، نَمْلَة فِرْعَون
Monomorium pharaonis (S).
Fourmi de Pharaon, F. des pharaons (F).
Pharaoh's ant (E). Pharaoameise (D).

نملة عكاظية صغيرة القد ، دقيقة الجسم ، تطول نحو ٢ مم. ثوبها الى الشهبة الصنابية . رأسها وبطنها اعبق خضاباً من صدرها وجرامزها . المجنحة منها تطول نحو ٥ مم. || مهدها البلاد الحارة وقد انتشرت في معظم اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة . وهي تقيم زباها في اي صدع كان ، ان داخل المنازل او خارجها وفي تخاريب الاخشاب المصنوعة وغير المصنوعة || قوتها جميع المواد الغذائية .

٧٦٨٤ - حَذَال عصارة الثمرة اذا كانت حمراء اللون .


حذف صيفي

٧٦٨٥ - حَذْر
Estimation des récoltes (F).
Estimation of crops (E).

الحذر هو تقدير غلات الزروع .

٧٦٨٦ - حَذَف

غنم سود صغار مهدها الحجاز . الواحدة حذفة .

٧٦٨٧ - حَذَف
Sarcelle (F). Teal (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البطيات . انواعه خمسة جميعها من القواطع ، صغيرة القد ، رشيقة القوام ، سريعة الحركة . اسرابها كثيرة العدد . طيرانها خال من كل نظام وترتيب || قوتها الاعشاب المائية والحشرات والرخويات . تألف المناقع وشواطئ الانهر والبحيرات. اشهرها ما يلي :

٧٦٨٨ - حَذَف جَمِيل* ، مَنِيَّة
Anas angustirostris (S). Sarcelle marbrée (F). Marbel teal (E).

نوع من الحذف كبير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى الربدة الصهباء . سواقطه ممشقة بالابيض . حباك قوادمها اسمر . صدره عابق الصهبة . بطنه ينحرف نحو الابيض . رقشة صدره وتوشيم بطنه الى السمرة الحنطية . حتار عينه اسود . منقاره ازرق رصاصي .

٧٦٨٩ - حَذَف شَتَوِيّ* ، شَرْشِير شَتَوِيّ
Anas crecca, Querquedula crecca (S). Sarcelle sarcelline, S. d'hiver (F).

نوع من الحذف متوسط القد طوله نحو ٣٢ سم. رأسه وعنقه الى الصهبة الكستنية. يمتد من عينه الى قفنه خط اخضر الشبح ابيض الجوانب . ظهره ممشق ومؤذر. صدره الى البياض الجؤوي يعلوه توشيم اسود . بطنه الى البياض الاصفر. جوانحه الى السمرة الرمداء يعلوها توشيم اخضر وتمشيق اسود ورقشة بيضاء . منقاره اسود . ارجله رمادية . الانثى اقل تدويقاً من الذكر || يدثن عشه في المناقع بين الاعشاب الكثيفة . اناثه تبيض نحو ١٢ بيضة تحضنها وحدها اربعة اسابيع .

٧٦٩٠ - حَذَف صَيْفِيّ* ، شَرْشِير صَيْفِيّ، كَرْكَج
Anas querquedula, Querquedula circia (S). Sarcelle commune, S. d'été (F). Garganey (E).

نوع من الحذف كبير الجثة طوله نحو ٣٨ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية . رأسه الى الصهبة السمراء . محاسره بيض . بياضها ينتهي عند القفن . ظهره وجوانبه الى الصهبة الجؤوية المرقشة بالابيض . عنقه وصدره وبطنه موشحة بالاسود . حباك قوادمه بيض ، منقاره اسود. ارجله رمادية || اناثه اقل تدويقاً من ذكوره . يدثن عشه على ضفاف الانهر والبحيرات بين الاعشاب الكثيفة القريبة من الماء .

٧٦٩١ - حَذْفَارَة
Prosternum

هو في الحشرات الجزء الوسطي الجانبي من مقدم الجوشن .

٧٦٩٢ - حَذْفَة
Limbe (F). Limb (E).

حذف الزرع : ورقه .

٧٦٩٣ - حُذْفُور البَرْجَاد
Métasternum (F).
Metasternum (E).

هو في الحشرات الجزء الوسطي من حلقة البرجاد السفلى .

٧٦٩٤ - حُذْفُور البُرْجُد
Mésosternum (F).
Mesosternum (E).

هو في الحشرات الجزء الوسطي من حلقة البرجد السفلى .

٧٦٩٥ - حَذْل

الحذل والحذالة : صمغ احمر تفرزه بعض الاشجار عقب وصم يصيبها .

٧٦٩٦ - حُذْلُوم* Damaliscus (S).
Damalisque (F). Hartebeest (E).

جنس ابقار وحشية قريبة الشبه من التيتل لكنها اصغر جثة واقصر رأساً وارفع حاركاً واخفض كفلاً . قرونها كثيرة الحيد قليلة الاحديداب . اثوابها الى الصهبة يعلوها قتم وتوشيح || انواعه اربعة تلي .

٧٦٩٧ - حُذْلُوم أغرّ Damaliscus albifrons (S).
Damalisque à front blanc, Blesbok (F). Blesbok (E).

نوع من الحذلوم صغير القد يعلو نحو ٩٧ سم. ثوبه الى الصهبة المغراء . جبهته غراء ، قرونه قصيرة || اجله من ١٠٠ الى ٣٠٠ . يألف الغابات المعشبة والمراعي الخصبة يكثر في بلاد الترنسفال واورنج .

٧٦٩٨ - حُذلُوم البُحَيْرَة ، حُذْلُوم سَسَّابي
Damaliscus sassaby, D. lunatus (S). Damalisque sassaby (F). Sassaby hartebeest (E).

اسرع انواع الحذلوم وافتحها لوناً واكبرها قداً ، يعلو نحو ١٢٥ سم. موطنه افريقية الجنوبية . يألف الهضاب والسهول المعشبة ينفر من الغابات الكثيفة . اجله من ٨ الى ١٥ زوجاً .

٧٦٩٩ - حُذْلُوم السنغال
Damaliscus senegalensis, D. korrigum (S). Damaslique du Sénégal, Korrigum (F). Senegal hartebeest (E).

نوع من الحذلوم متوسط القد يعلو نحو ١٠٥ سم. ثوبه اصهب حنطي وهو قصير الرأس، مستطيل القرن الاحيد المستقيم ، ابيض السيالة . موطنه السنغال وغمبي . اجله يراوح من ٥٠ الى ١٥٠ نفر .

٧٧٠٠ - حُذْلُوم تانا
Damaliscus hunteri (S). Damalisque de Hunter, Herota (F). Hunter hartebeest, Herota (E).

نوع من الحذلوم . موطنه ضفاف نهر تانا . يعلو نحو ١٢٠ سم. ثوبه الى الصهبة الحنطية يعلوها قتم عند الساعد والحارك والكفل . جبهته غراء ، قرناه مستطيلان احيدان . اجله يراوح من ١٥ الى ٢٥ زوجاً، يألف الاحراج المبعثرة الاشجار الكثيرة العشب .

٧٧٠١ - حُذُنَّة Oreille d'insecte (F).
Ear of insect (E).

الحذنة هي اذن الحشرة . وهما حذنتان مركزهما في الحشرات، عند وجودهما ، لاقياسي وقد يختلف الشكل والحجم والتركيب مع الفصائل والاجناس . فالجرادة مثلاً تحملها كطبلتين على جانبي حلقتها البطنية الاولى في حين ان البعوض يستعيض عن الحذنة بالقرن الاستشعاري اي الزبان الذي يمكنه من كل ذبذبة .

٧٧٠٢ - حَذْو Ferrure (F). Shoeing (E).

راجع إنعال .

٧٧٠٣ - حُرّ* Falco lanarius (S).
Faucon lanier, Laneret (F). Lanner (E).

طائر من الصقور . وهو اصغر جثة من الشاهين والشرق، احمر الريش ، اصقع الرأس ، اسفع الظهر ، اغبر البطن ، عظيم المنكبين || يكثر في الشرق الادنى .

٧٧٠٤ - حَرّاً Pondoir de la tourterelle (F).

هو موضع بيض اليمامة .

٧٧٠٥ - حِرابِيّات Célastracées (F).
Celastraceae (E).

هي القاتيات فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

٧٧٠٦ - حِرابِيَّة* ، سلاسترُوس
Celastrus (S). Célastre (F). Celastrus, Waxwork shrub (E). Echter baumwürger (D). Celastro (I).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القاتيات . انواعه نحو ١٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . سوقها منتصبة او عارشة. اوراقها متعاقبة . ازهارها خضر. ثمارها حمر. اخشابها صلبة كانوا يستعملونها في صناعة الحراب || اعرفها واشهرها يلي .

٧٧٠٧ - حِرابِيَّة أوريكسا Celastrus orixa,
Othera orixa (S). Célastre orixa (F).

شجيرة منتصبة الساق تعلو نحو ٢٥٠ سم. اوراقها اهليلجية . نصلها املس الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، بشرته مرقوشة بالغدد . ازهارها رباعية التركيب ، خضراء اللون . خشبها ناعم الرقعة شديد الصلابة || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

٧٧٠٨ - حِرابِيَّة خانِقَة Celastrus scandens (S).
Célastre bourreau des arbres (F).

جنبة عارشة ملتفة تطول من ١٠ الى ١٥ م. فروعها عديدة مستطيلة وكثيرة الالتفاف . اوراقها اهليلجية مدببة طولها نحو ١٠ سم. وعرضها ٥ . ازهرارها تاجي ومحوري . ازهارها الى الخضار الاصفر. بتلاتها مسننة الحافة . ثمارها حقية ثلاثية الفلق ، برتقالية اللون .

٧٧٠٩ - حِرابِيَّة مُلْتَفَّة
Celastrus orbiculata (S). Célastre orbiculaire (F).

جنبة عارشة ملتفة تعلو نحو ٥ امتار. اوراقها عروة بيضية مسننة الحافة ، طولها من ٨ الى ١١ سم. وعرضها من ٦ الى ٨ . ازهارها خماسية التركيب ، محورية الارتكاز. مهدها الصين واليابان . ازهرارها يستمر من آب الى تشرين الثاني .

٧٧١٠ - حَرّابيث هو الخربط العربي ، اطلبه .

٧٧١١ - حَرّاث Laboureur (F).
Husbandman, Ploughman (E). هو الذي يحرث التربة .

٧٧١٢ - حَرّاثة Courtilière (F). Mole-cricket (E).

هي الحالوش ، اطلبه .

٧٧١٣ - حَرّاثة ، حَرْث Labourage (F).
Tillage, Ploughing (E).


هي العمل في التربة كرباً كان او غرساً .

٧٧١٤ - حَرّاثة شَقّ Ranchage (F).

٧٧١٥ - حِراجة Sylviculture (F).
Sylviculture, Forestry (E).

علم من علوم الزراعة يبحث في كل ما له صلة بالاحراج والتحريج والاستثمار والعناية .


حذلوم


حرّ


حرابية

٧٧١٦ - حَرَارَة Température (F). Temperature (E).
هي درجة حرارة الهواء .

٧٧١٧ - حَرَارَة دُنْيَا Température minima (F).
هي نهاية الحرارة الدنيا .

٧٧١٨ - حَرَارَة دُنْيَا مُطْلَقَة
Température minima absolue (F).
هي نهاية الحرارة الدنيا المطلقة .

٧٧١٩ - حَرَارَة قُصْوَى Température maxima (F).
هي نهاية الحرارة القصوى .

٧٧٢٠ - حَرَارَة قُصْوَى مُطْلَقَة
Température maxima absolue (F).
هي نهاية الحرارة القصوى المطلقة .

٧٧٢١ - حَرَارَة وُسْطَى Température moyenne (F).
هي متوسط النهايتين الدنيا والقصوى .

٧٧٢٢ - حَرَارِيّ ، مِسْعَرِيّ
Calorique, Thermique (F). Caloric, Thermic (E).

٧٧٢٣ - حِرَاق حُرَّاق ، حَرُوق
Spadice (F). Spadix (E).
الكش الذي يجب به النخل والمعني به الشمراخ الزهري الذي يؤخذ من النخلة الفحل فيدس في طلعة النخلة الانثى .

٧٧٢٤ - حَرَّاقَة Fumeron (F).
Smoky charcoal (E).
الحراقة كل فحمة لم يكتمل تفحيمها فتمنع الانسجام المفروض بلهيبها ودخانها .

٧٧٢٥ - حُرَاك
اسم تعريفي يطلق على شح صيد البحر . وقولك ايام الحراك اي ايام قلة صيد البحر (التاج) .

٧٧٢٦ - حِرْبَاء Caméléon, chaméléon (F).
Chameleon (E).
الحرباء كوكبة نجوم جنوبية الموقع . كواكبها متباينة الالوان مما دعا الى تسميتها بالحرباء || عدد نجومها سبعة جميعها من المرتبة الخامسة .

٧٧٢٧ - حِرْبَاء* ، حِرْبَايَة ، بَرْبَخْتِي
Chamaeleo (S). Caméléon (F). Chameleon (E).
جنس عظاء من فصيلة الحرباويات انواعه نحو ٣٠ تكثر في المناطق الحارة والمعتدلة من العالم القديم || وهو حيوان بطيء النهضة عجيب الخلقة ، راسه مضلع الزوايا ، ظهره مستطيل السنام . عيناه تدوران من كل جهة . يتلون بلون الشجرة التي يكون عليها . يصطاد الذباب والهوام بلسانه الدقيق المستطيل . وهو من العظاء التي تستقبل الشمس وتدور معها || كنيته ابو جخادب ، ابوالزنديق ابو الشقيق ، ابو قادم وجمل اليهود . انثاه تدعى حرباءة || أشهر انواعه وأعمها التابعة .

٧٧٢٨ - حِرْبَاء السِنِغَال
Caméléon du Sénégal (F). Senegal chameleon (E).

٧٧٢٩ - حِرْبَاء مُبْتَذَلَة
Caméléon vulgaire (F). Common chameleon (E).


حرباء


حربط

٧٧٣٠ - حِرْبَاء مَدَغَشْكَر
Caméléon bifide (F). Bifid chameleon (E).

٧٧٣١ - حِرْبَاوِيَّات ، حِرْبَايَات
Chamaeleonidae (S). Caméléonidés, Chamaeléonidés (F). Chamaeleonidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات الدوديات الالسنة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها هرمية الشكل . السنتها مستطيلة اختاذة . قوتها الحشرات والهوام .

٧٧٣٢ - حَرَبَة Spadice (F). Spadix (E).
الحربة : الطلعة اذا كانت بقشرها ويقال لقشرها اذا نزع القيقاءة . ج حرب || ويقال احرب النخل اذا بدت حربه . وحرّبه اذا أطعمه الحرب .

٧٧٣٣ - حَرْبَة هي دافع الصاعقة ، اطلبه .

٧٧٣٤ - حُرْبُث
Astragale annulaire
الحربث نبت مبسوط له ورق طوال رقاق طيب الرائحة يزيل بخر الفم وينفع من القولنج وسوء الهضم . واذا اكلته الغنم طاب لحمها ولبنها || راجع اسطراغالوس حلقي .

٧٧٣٥ - حَرْبَصَ Irriguer (F). To irrigate (E).
حربص الارض : ارسل فيها الماء .

٧٧٣٦ - حُرْبُط* ، حَشِيْشَة الدَاحِس
Paronichia (S). Paronique, Paronyque (F). Paronichia (E). Paronychie, Nagelkraut (D). Paronichia (I).
جنس نباتات عشبية برية طبية من فصيلة القرنفليات . مهدها حوض البحر المتوسط . انواعها تسعة منها الحولية والمعمرة . جميعها صغيرة القد . اوراقها متقابلة لسنة حرشفية النصل . حراشفها فضية اللون . ازهارها صغيرة، خماسية التركيب ، مختلفة الالوان || يقال انها من انفع علاجات الداحوس . اشهر انواعها التالية .

٧٧٣٧ - حُرْبُط البَادِيَة ، رُخَيْمَة
P. desertorum (S). Paronique du désert (F). Desert paronichia (E).

٧٧٣٨ - حُرْبُط سِيْنَا P. sinaica (S).
Paronique de Sinaï (F). Sinaica paronichia (E).

٧٧٣٩ - حُرْبُط صَعْتَرِيّ P. serpyllifoliata (S).
Paronique à feuilles de serpolet (F). Thyme leaved nailwort (E).

٧٧٤٠ - حُرْبُط عَرَبِي ، حَرَابِيث
P. arabica (S). Paronique de l'Arabie (F). Arabica paronichia (E).

٧٧٤١ - حُرْبُط فضي P. argentea (S).
Paronique argenté (F).

٧٧٤٢ - حُرْبُط كُرْدِي P. kurdica (S).
Paronique kurde (F).

٧٧٤٣ - حُرْبُط مُتَرَاكِب P. imbricata (S).
Paronique imbriqué (F).

٧٧٤٤ - حِرْبِق Mercuriale (F). French mercury (E).
هو الحلبوب نبات طبي ، اطلبه .

٧٧٤٥ - حِرْبِيش Céraste (F)...
Ceraste, Horned viper (E).
هي القرناء حية كالافعى ذات قرنين .

٧٧٤٦ - حَرْث ، حِرَاثة ، كَرْب ، كِرَاب
Labour, Labourage (F). Ploughing, Tillage (E).
هو شق التربة وقلبها لتفكيك ذراتها المتماسكة . وقد يتم اما آلياً بواسطة التراكتور او حيوانياً بواسطة الفدان . وهو يأتي على اشكال مختلفة توجبها حالة التربة وما عليها من نبات او ما سيقوم عليها من زراعات . لذلك فالحراثة قد تكون سطحية او عميقة او متصالبة الخ .

٧٧٤٧ - حِرْثام * ، أوزّ مُسَلَّح
Plectropterus (S). Plectroptère, Oie à éperons (F). Plectropterus (E).
جنس طير من كفيات القدم وفصيلة الوزيات . انواعه المعروفة ستة جميعها كبيرة القد . اجسامها تطول من ٨٠ الى ١٠٥ سم. اجنحتها كبيرة تنبسط نحو ٢٠٠ سم. وهي مجهزة النسوع بمناخس حادة . اعناقها مستطيلة . مناقيدها كبيرة وقوية تجلل قواعدها لخاص زفدية المادة . اذنابها قصيرة قوائمها رفيعة . الوانها مبلقة يكثر فيها الاسود الاخضر المواج والابيض || جميعها من الضوارب . تألف الاهوار ومجاري الانهار . قوتها الاعشاب .
اشهر انواعها الاربعة التالية :

٧٧٤٨ - حُرْثامة غامبي
P. de Gambie, Oie de Guinée (F).

٧٧٤٩ - حُرْثامة سيام
P. de Siam, Oie de Siam (F).

٧٧٥٠ - حُرْثامة الصين
P. de Chine, Oie de Chine (F).


٧٧٥١ - حُرْثامة مَدَغَسْكَر
P. de Madagascar, Oie de Madagascar

٧٧٥٢ - حَرَج ، حَرَجة
Forêt, Bois (F). Forest, Wood (E).
هي كل ارض نمت وكثرت فيها الاشجار البرية أكانت من صنع الطبيعة او الانسان || وفي التخصيص يقال: حرجة من شجر ونوطة من طلح وعيص من سدر وأيكة من أثل وفرش من عرفط ووهط من عشر وغال من سلم وسليل من سمر وقصيمة من رمث وحريمة من غضا .

٧٧٥٣ - حَرَّج Boiser (F). To afforest (E).
اقام حرجة في موقع خال من الاشجار او كانت فيه حرجة طبيعية زالت معالمها منذ امد بعيد .

٧٧٥٤ - حَرْجَف Vent (violent et froid) (F).
Wind (violent and cold) (E).
هي الريح الباردة الشديدة الهبوب .

٧٧٥٥ - حِرْجِل* Solenostemma argel (S).
Solénostemme arghel, Argel, Argélie, Arguel (F). Arghel, Argel (E). Arghelsenna (D). Solenostemma (I).
جنبة معمرة من فصيلة الصقلابيات وحيدة الجنس والنوع . موطنها النوبة ومصر العليا وجزيرة العرب . تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها معنقة بيضية متقابلة . ازهارها عثكولي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد مستطيلة البتلات زباء النصل || اوراقها طبية وتستعمل في غش السنى الحجازي .


حرثام

٧٧٥٦ - حَرْجَلة Nuée de sauterelles (F).
الحرجلة القطعة من الجراد سربها يغشي السماء .

٧٧٥٧ - حَرْجُوان ضرب من الجراد .

٧٧٥٨ - حَرَجي ، غابيّ Sylvicole (F).
Sylvan, woodland (E).
نعت تعريفي يستعمل للدلالة على الاشياء والاعمال الخاصة بالاحراج والتحريج .


حرجل

٧٧٥٩ - حِرْجِيل *ه Pucrasie (F).
طائر من التدرجيات اعطانه جبال آسية الوسطى . طوله نحو ٨٠ سم. ثوبه يرتكز على الصهبة العابقة تعلوها نمشة سمراء ورقشة وتسنيج يتراكب فيها الابيض والاسود والاحمر . رأسه وزوره وقفنه الى السواد اللامع . يتميز الذكر بثلاث زوائد ريشية قرنية الشكل تعلو الرأس عند صدغيه وقفنه || قوته البزور والحبوب والاعشاب والنوامي النباتية وبعض الحشرات والديدان || يألف الحراج والغابات القريبة من مجاري الماء . مجثمه الاغصان الافقية الارتكاز || يدثن في التربة . افحوصه صاجي الشكل . اثناه تحضن نحو ١٦ بيضة ترخيمها يستمر نحو اربعة اسابيع .

٧٧٦٠ - حَرْدَب Graines de circée (F).
Seed of circaea (E).
الحردب : حب المشرق .

٧٧٦١ - حَرْدَة
الحردة : مبعر الخيل والابل والغنم .


حرجيل

٧٧٦٢ - حُرْدِيّ ، هُرْدِيّ Toiture en roseaux (F).
الحرادي ما يلقى على خشب السقف من اطنان القصب للوقاية من حر الشمس . اطلب هردي .

٧٧٦٣ - حِرْذَوْن * ، حَرْذُون ، حِرْضَوْن ، أم حُبَيْن ، حُبَيْنَة ، قاضي الجَبَل
Agama (S). Agame (F). Agama, judge of the desert (E).
جنس عظاء من فصيلة الحرذونيات . انواعه عديدة تتميز بقباحة اشكالها . موطنها البلاد الحارة والاستوائية . قوتها الحشرات والهوام .


٧٧٦٤ - حِرْذَوْنِيَّات ، بَنَات حُبَيْن
Agamidae (S). Agamidés (F). Agamidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات اللحيات الالسنة . اجناسها ٣٠ وانواعها ٣٠٠ . اعرفها واكثرها انتشاراً الحرذون والضب والعضرفوط .


حرذون

٧٧٦٥ - حِرْسَاف ، حِرْشَاف ضرب من الجراد .

٧٧٦٦ - حِرْسِم Angle (F). Angle (E).
الحرسم الزاوية .

٧٧٦٧ - حِرْسِميّ Angulaire (F). Angular (E).
ذو زاوية . ويقال محرسم .


حرشف سوري

٧٧٦٨ - حَرْشاء Moutarde des champs (F). Charlock (E).
هي الخردل البري ، اطلبه .


٧٧٦٩ - حُرْشافي ° Squamiforme (F).
ما كان شكله كالحرشف .

٧٧٧٠ - حُرْشة ، خُشُونة Rugosité (F). Rugosity (E).

٧٧٧١ - حَرْشَف Ecaille (F). Scale (E).
هو كل ورقة بسيطة الوئل والشكل، صغيرة القد، متراكبة الارتكاز كما في الجعفيل . ج حراشف . ويقال ورقة حرشفية .

٧٧٧٢ - حَرْشَف Ecaille de poisson (F). Scale of a fish (E).
الحرشف : فلوس السمك .

٧٧٧٣ - حَرْشَف ، هَيْشَر ، قَرْدُون
Cynara (S). Cardon (F). Cardoon (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه عديدة جميعها كبيرة الاوراق المفرضة القليلة الشوك . ازهارها مركبة قرصية حرشفية مدببة المقصة الشائكة ، بنفسجية او زرقاء اللون ، تحتها لحمي مأكول . قيل انه ينفع من داء الثعلب طلاء وماؤه يقتل القمل اذ غسل به الرأس ويذهب الحدار .


حرشف مبذول

٧٧٧٤ - حَرْشَف بَرِّي Chardon Marie (F). Milk thistle (E).
هو الكعيب ، اطلبه .

٧٧٧٥ - حَرْشَف سُورِي* ، هَيْشَر سُورِي
Cynara syriaca (S). Cardon de Syrie (F). Syrian cardoon (E).
نوع من الحرشف الحول يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه غليظة مضلعة . أوراقه شائكة الحافة ، نصلها املس الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، زغبه اطحل اللون . رؤيساته كبيرة القد لونها الى الحمرة . حراشفها مستطيلة مدببة شائكة .

٧٧٧٦ - حَرْشَف مَبْذُول* ، هَيْشَر مَبْذُول
Cynara carduncuius (S). Cardon commun, Artichaut carde (F). Cardoon, Prickly artichoke (E). Kardon, Spanische artischoke (D). Cardone, Cardo spinosa (I).
نوع من الحرشف وهو نبات عشبي معمر عديد الضروب معظمها بري وبعضها زراعي كالارضي شوكي . ساقه تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. أوراقه مفرضة عسادمة الشوك او قليلته . حراشف رؤيساته مدببة شائكة .


حرشونة المتوسّط

٧٧٧٧ - حَرْشَفَة Ecaillage (F). Scaling (E).
انتزاع الحراشف .

٧٧٧٨ - حُرْشُفِي ، سَهْفِي ، فَلْسِي
Ecailleux, Squameux (F). Scaly, Squamous (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على كل عضو تكسوه الحراشف .

٧٧٧٩ - حُرْشُفِيَّات الأجْنِحَة Lepidoptera (S).
Lépidoptères (F). Lepidoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح فصائلها واجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠٠ || اشهر فصائلها الفراشيات والارفيات والقزيات والقتميات والناريات والفاتلات والمنجوليات والقوبعيات والكرنبيات والبشوريات والحرمديات والهوليات والغسقيات واللقنيات .


حرض

٧٧٨٠ - حَرْشُون
الحرشون : ضرب من السمك . ج حراشين (اللسان) .

٧٧٨١ - حُرْشُونة ° Phycis (S).
Phycis, Merlus (F). Phycis, Merlus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الغادسيات . انواعه المعروفة سبعة جميعها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها سنانية الشكل ، متوسطة القد . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة . زعانفها الحوضية وداجية الارتكاز ، خيطية الشكل ، مستطيلة . عذباتها فكية الارتكاز متفاوتة الجرم والعدد الذي يراوح من ١ الى ٦ وذلك بالنسبة الى النوع || اثوابها تختلف مع الانواع وتراوح من الربدة الفاتحة الى الطحلة الرصاصية يعلوها مواج امغر || اشهر انواعها حرشونة المتوسط .

٧٧٨٢ - حُرْشُونة المُتَوَسِّط °*
Phycis mediterraneus (S).
Phycis de la Méditerranée, Merlus barbu, Mustelle, (F). Lesser hake (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغادسيات . اعطانها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك الاغواط || جسمها شبه سناني الشكل يطول من ٤٥ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الربدة تعلوه ماجاة تختلف مع فصول السنة . اذكاها خضاب الربيع . رأسها امغر اللون . ثبج ظهرها شديد السمرة . القسم العلوي من جانبيها كستني المواج . بطنها عادم السمرة . زعانفها الصدرية الى الحمرة القرمزية . زعنفتها الذيلية مطوقة بحزام اسود . رأسها مستطيل الشكل ، قصير الخطم . شدقها معتدل الانفراج . فكها العلوي يتقدم السفلي . اسنانها صغيرة ، متراصة . عذباتها صغيرة ، فكية الارتكاز . عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . زعانفها الظهرية اثنتان . الذيلية مقطومة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٧٨٣ - حُرُض* ، قِلْي ، شَوْك أحمر ، أشْنان القَصَّارين
Salsola kali (S). Soude, Kali (F).
Saltwort, Kali (E). Sodapflanze, Kalisalzkraut (D). Soda, Erba cali, Cali (I).
نبات عشبي بري من فصيلة السرمقيات يكثر وجوده قرب الشواطئ البحرية والمناقع المالحة . اوراقه متعاقبة، ازهاره فردية محورية . كانوا يزرعونه ويستخرجون منه الصودا بعد الحريق والترميد .

٧٧٨٤ - حِرْضَوْن Agama stellio
نوع من الحراذين يدعى حرذون الصخر لانه يعيش بين الصخور ويكثر من الاقامة عليها مستلقياً اشعة الشمس .

٧٧٨٥ - حُرْضِيّ ، قَلَوِي Alcalin (F).
Alkaline (E).
نعت تعريفي يطلق على المواد التي تتحلى بخواص القلي .

٧٧٨٦ - حِيرْطاب ° Hygrothermographe (F).
Hygrothermograph (E).
جهاز يسجل تلقائياً وباستمرار درجة الحرارة الموقعية والرطوبة النسبية في خط بياني واحد .

٧٧٨٧ - حُرْف هو الرشاد ، اطلبه .

٧٧٨٨ - حُرْف الحَقْل* ، صِنَاب المَاء
Cardamina pratensis (S). Cardamine des prés, Cresson des prés (F). Cuckoo flower, Meadow bittercress (E). Kukucksblume, Weisenschaumkraut (D). Cardamina, Billeri, Crescione dei prati (I).
نبات عشبي بري معمر من الصناب وفصيلة الصليبيات . ينبت قرب الماء وفي الاماكن الرطبة . اوراقه متعاقبة مركبة . ازهاره هامية بيض . اوراقه وبزوره حريفة نافطة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

٧٧٨٩ - حُرْف السُطُوح* ، خَرْدَل فَارسي ، صِنَاب بَرّي
Lepidium campestre, Thlaspi campestre (S). Cresson des champs, Bourse de Judas (F). Field cress, Wild bastard cress (E). Feldkresse, Wildknow-lauch (D). Lepidio salvatico, Erba storna, Mostarda salvatica (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات . يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . اوراقه مركبة حريفة الطعم ازهاره هامية بيضاء اللون ، بزوره نافطة .

٧٧٩٠ - حُرْف الماء* ، رَشَاد بَرّي
Senebiera coronopus, Cochlearia coronopus (S). Sénebière, Cresson de rivière, Corne de cerf (F). Buck's horn, Swine's cress, Wart-cress (E). Echter krähenfuss, Schweinekress (D). Ambrosia salvatica, Lappoline, Corno di cervo (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات يكثر في الاماكن الرطبة وعلى ضفاف الانهر .

٧٧٩١ - حُرْف بَرّي* Chamaelina silvestris (S).
Roquette sauvage (F). Wild rocket (E). Wilder rokeete (D). Ruca salvatica (I).
نوع من الجرجير البري وهو نبات عشبي حولي ضيق الاوراق المتعاقبة المستطيلة المفرضة الحادة الطعم الحريف . ازهاره بيض .

٧٧٩٢ - حَرَق* ، دَنَق Sanseviera (S).
Sansevière (F). African hemp, Bowstring hemp (E). Afrikanischer hanf (D). Sanseverina (I).
جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه ١٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة . سوقها جذمورية مدادة . اوراقها سميكة ، صلبة ، مستطيلة ، متراكبة كاوراق الباهرة . ازهارها عنقودي ، هامي ، متراص الزهر يرتكز على شمراخ قرصي الاصل . ازهارها جميلة مختلفة الالوان ‖ اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٧٧٩٣ - حَرَق أُسْطُوَاني ، دَنَق أُسْطُوَاني
Sanseviera cylindrica (S). Sansevière cylindrique (F).
نوع من الحرق . اوراقه اسطوانية الشكل طولها نحو المتر مدببة العقصة ، نصلها الى الخضار البحري يعلوه توشيح مائج ‖ شمراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم . ازهاره وردية اللون . الياف اوراقه متينة تستعمل في صناعة الحصر والحبال ‖ ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني .

٧٧٩٤ - حَرَق سَرَنْدِيب ، دَنَق سَرَنْدِيب
Sanseviera zeylanica (S). Sansevière de Ceylan (F).
نوع من الحرق . اوراقه عصفية الشكل مرتفعة الجوانب طولها من ٣٠ الى ٩٠ سم . نصلها الى الخضار البحري يعلوه تعصيب عريض جميل الخضار الزاهي ‖ شمراخه الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . ازهاره بيض ، عرفها غسي مستحب الرائحة ‖ ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني .

٧٧٩٥ - حَرَق غِينِيَّة ، دَنَق السُودَان
Sanseviera guineensis (S). Sansevière de Guinée (F).
نوع من الحرق . اوراقه عصفية الشكل منبسطة ، طولها من ٣٠ الى ٨٠ سم . نصلها باهت الخضار معصب ، عصائبه عابقة لامعة ‖ شمراخه الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . ازهاره ارجوانية اللون ‖ ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني .

٧٧٩٦ - حِرْقِد الحرقد : اصل اللسان . ج حراقد .

٧٧٩٧ - حِرْقِدَة Pomme d'Adam (F).
Adam's apple (E).
الحرقدة هي عقدة الحنجرة وتدعى جوزة العنق وخرزة الرقبة .

٧٧٩٨ - حُرْقُس* Œdipoda (S). Œdipode (F).
جنس جنادب من القبوطيات . انواعه عديدة معظمها صغير القد وبعضها متوسط . ذكورها اصغر حجماً من اناثها طولها يراوح من ١٤ الى ٢٢ مم . اما الاناث فتطول من ٢٠ الى ٣٠ مم . اثوابها الى الصهبة الحنطية يعلوها تمشيق عابق وتوشيح اسمر . رواشنها السفلى جلية الالوان الزاهية اللامعة ‖ وهو يألف البور والزروع على السواء . قوته الاعشاب على اختلافها . يكثر وجوده من حزيران الى ايلول .

٧٧٩٩ - حُرْقُفَة Hanche (F). Hip (F).
هي رأس الورك . ج حراقف .

٧٨٠٠ - حُرْقُفِيّ Coxal (F). Coxal, Iliac (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحرقف .


٧٨٠١ - حُرْقُوص
الحرقوص والحرقص « دويبة كالبرغوث صغير ارقط بحمرة او صفرة ولونه الغالب عليه السواد . وقال الزمخشري انها دويبة اكبر من البرغوث وعضها اشد من عضه وقال ابن سيده الحرقوص دويبة لها حمة كحمة الزنبور تلدغ بها » (الجاحظ) .

٧٨٠٢ - حَرَكُوفَة Coxopodite (F).
Coxopodit (E).
الفصلة الاولى من الزائدة المتصلة بالتجويف الصدري او البطني عند القشريات .

٧٨٠٣ - حَرَكَة Mouvement (F). Movement (E).
علم يبحث في نظم انتقال الاجسام وهو يشمل درس القوى المسببة والعلاقات الزمنية والمكانية .


٧٨٠٤ - حَرَكَة مِقْلاعِيَّة Circumduction
هي حركة الدورة المحورية او الحركة الاستدارية حول المركز .


٧٨٠٥ - حِرْمَة Rut
هي شهوة البضاع عند اناث الدواجن اللبونة . والانثى بهذه الحالة تدعى حرمى . ج حرام وحرامى .


حرف الحقل


حرف السطوح


حرف الماء


حرف بري


حرق


حرقس


حرمدة اكارة

٧٨٠٦ - حُرْمَةُ المَنْزِل Inviolabilité du domicile (F).
Inviolability of domicile (E).
حق مكتسب لكل فرد يمكنه من وصد باب منزله في وجه اي شخص كان الا بامر خاص من النيابة العامة .

٧٨٠٧ - حِرْمِدَة أكّارَة ٥ * Arctia villica (S).
Arctia fermière, Ecaille fermière (F).
حشرة من فصيلة الحرمديات فراشتها متوسطة القد سمراء الرأس والصدر ، خنطية البطن . مبقجة الرواشن تظهر من حزيران الى تموز . يرقتها مستدقة الشكل ، سمراء اللون . كثيفة الهلب الحنطي . تركب النباتات العشبية من اي نوع كانت . قوتها الاوراق الفتية . خادرتها تبيت ضمن صلجة جوزية اللون ، خاوية الحباك .


حرمدة سمّورية


٧٨٠٨ - حِرْمِدَة سَمّوريَّة ٥ * Arctia caja (S).
Arctia caja, Ecaille martre (F). Arctia caja (E). Brauner Bär (D).
حشرة من فصيلة الحرمديات فراشتها متوسطة القد ، حنطية الرأس والصدر ، برتقالية الجسم ، بجزعة الرواشن الامامية مبقجة الخلفية . يرقتها كثيفة الهلب ، ثوبها الى السمرة الزيتونية . قوتها الاوراق الفتية . اخصها خلب الكرمة . جيلها الحولي واحد . خادرتها تبيت ضمن صلجة خاوية الحباك ، غبراء اللون .

٧٨٠٩ - حِرْمِديّات ٥ Arctiidae (S).
Arctiidés (F). Tiger moths (E). Bärenspinner (D).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . فراشاتها قصيرة القد ملونة الرواشن . يرقاتها هلبية الجسم . خادراتها صلجية البيات . جميعها وحيدة الجيل الحولي .



حرمل

٧٨١٠ - حَرْمَسَة Ecobuage (F). Burning (E).
هي حرق اعشاب الحقل لتسهل زراعته .

٧٨١١ - حَرْمَل * ، غَلْقَةُ الذئب
Peganum harmala (S). Pégane, Harmale (F). Harmal Wild rue, Syrian rue (E). Gemine syrischeraute, Wild raute (D). Ruta della Siria, Ruta salvatica (I).
جنس نباتات عشبية طبية برية مداذة من فصيلة السذابيات. أنواعه المعروفة قليلة جميعها من نباتات المناطق الحارة الرملية القاحلة || اوراقه معنقة متعاقبة نصلها مفرض الصفيحة المزجة ، مستطيل الزناد . ازهاره فردية التجميع يكثر فيها اللون الابيض . وهو نبات كريه الرائحة بزوره طبية مرة الطعم طامثة وطاردة للدود تحوي عنصرين شبه قلويين : الحرملين والحرمين Harmaline et Harmine.


حرمل ابيض

٧٨١٢ - حَرْمَل أبيض * ، ثُوم ذَهَبي
Allium moly (S). Ail doré, Moly (F). Moly, Yellow garlic (E). Goldlauch, Gelbes moly (D). Molio, Aglio dorato (I).
نوع من الثوم البري والتزييني . اوراقه دقيقة مستطيلة . نورته مظلية القالب ترتكز على شمراخ اجوف مستدق . ازهاره ذهبية اللون جميلة الشكل يراوح عددها من ٣٠ الى ٤٠ زهرة .


حرموسة المتوسّط

٧٨١٣ - حَرْمَل الجَبَل Rue de montagne (F).
Mountain rue (E).
هو سذاب البر ، اطلبه .


حرّه

٧٨١٤ - حَرْمَلَة Sarcostemma viminale (S).
Sarcostemme (F). Sarcostemma (E). Fleische kranz (D). Sarcostemma (I).
جنبة طبية برية معمرة صغيرة القد فرعاء دقيقة الافنان من فصيلة الصقلابيات . منبتها البلاد الحارة . يستخرج من ساقها عصارة لبنية لزجة كانت تستعمل لتسهيل المعدة ولتطهير الامعاء .

٧٨١٥ - حُرْمُوس ، بُوطُس Bothus (S).
Bothe (F). Brill (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الحرموسيات . اعطانها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || انواعها المعروفة ثلاثة . اجسامها بيضية الشكل ، مبططة الجرم ، مالسة القشار . صفحاتها اليمنى غبراء اللون ، سمراء النقط المتساوية التوزيع صفحاتها اليسرى سمراء اللون ، متباينة الرقشة || عيونها متقاربة ناشزة . زعانفها الظهرية والشرجية تمتد حتى قاعدة الذيل || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .
اشهر انواعها ، حرموسة المتوسط .

٧٨١٦ - حُرْمُوسَة المُتَوَسِّط * ، بُوطُس المُتَوَسِّط
Bothus rhombus, Scophthalmus rhombus (S).
Bothe de la Méditerranée, Barbue (F). Peart, Lug-aleaf (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الحرموسيات ورتبة الملساوات . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال || مسرحها اساطم النقاف . قوتها الاسماك الصغيرة والديدان || جسمها شبه بيضي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٨٠ سم . ويعرض نحو ٥٥ سم . تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن مما يجعل عينيها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تتحلى به اسماك فصيلة جانبيات العوم . ثوبها في الصفحة اليسرى الى الغبرة تعلوها رقشة يتراكب فيها الاسمر والاصفر والاحمر تمتد الى الرأس والزعانف . صفحتها اليمنى بيضاء اللون ، سمراء النقط المتجانسة المتساوية التوزيع || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٨١٧ - حُرْمُوسِيّات ٥ Bothidae (S).
Bothidés (F). Bothidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من الملساوات . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مسرحها الاساطم البحرية || اسماكها تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن مما يجعل عيونها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تتحلى به اسماك فصيلة جانبيات العوم .
اشهر اجناسها الحرموس وسمك الترس .

٧٨١٨ - حَرَّة * Diplotaxis harra (S). Diplotaxe (F).
Stink-weed (E). Rampe, Stinkrampe (D). Diplotaxis (I).
عشبة برية حولية طبية من فصيلة الصليبيات . اعطانها مختلف مناطق حوض البحر المتوسط . اوراقها حريفة ، ازهارها صفراء اللون .

٧٨١٩ - حَرُور Vent chaud de la nuit
الريح الحارة بالليل .

٧٨٢٠ - **حَرِيْت* ، حَرِيْد**
Scarus harid (S). Scare harid, Girelle (F). Scarus harid, Parrot-fish (E).
سمكة بحرية من بنات مصقار طولها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوطانها بحار البلاد المعتدلة . يكثر وجودها في البحر المتوسط . ثوبها متراكب الالوان الزاهية . يقال ان لحمها سام في بعض فصول السنة وذلك عندما ترعى نوامي المرجان .


حريت

٧٨٢١ - **حُرِيّة التَبادُل** Libre échange (F). Free trade (E).
اسلوب او نظام اقتصادي مؤداه ازالة المكوس الجمركية واطلاق حرية التجارة .

٧٨٢٢ - **حَرير ، إبْرِيسَم** Soie (F). Silk (E).
هو الخيط الذي ينسجه دود القز .

٧٨٢٣ - **حَرير خام** Soie grège (F). Raw of silk (E).
هو الحرير المحلول من الصلجة .

٧٨٢٤ - **حَرير صِنَاعِي** Soie artificielle (F). Artificial silk (E).
هو الحرير المستخرج من الالياف والخشب .

٧٨٢٥ - **حَرير طَبِيْعِي** Soie naturelle (F). Natural silk (E).
هو الحرير الناجم عن فيالج دود القز ويسمى حرير القز.

٧٨٢٦ - **حَرير نَبَاتي** Soie végétale (F). Vegetable silk (E).
هو الحرير المصنوع من تيل بعض النباتات.

٧٨٢٧ - **حُرَيْرَة** Calorie
الحريرة او السعرة هي الوحدة الحرارية .

٧٨٢٨ - **حَرِيْرِيَّة** Séricigène (F). Sericigenous (E).
هي كل فراشة يفرز اسروعها حريراً كدود القز .

٧٨٢٩ - **حَرِيْسَة ، زَرِيْبَة الطَيْر**
Parquet d'élevage (F). Stock-still (E).
مكان موشع عليه تربى فيه الطيور الداجنة كالدجاج والبط .. ج حرائس . راجع مدجنة .


٧٨٣٠ - **حَرِيْش** Scolopendre (F). Scolopendra (E).
دويبة مبذولة مشهورة بام اربع واربعين .

٧٨٣١ - **حَرِيْش** من اسماء الكركدن .

٧٨٣٢ - **حَرِيْش البَحْر* ، كَرْكَدَنّ البَحْر ، قُوقِي**
Monodon monoceros (S).
Narval, Licorne de mer (F). Narwhal (E).
حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من رتبة الحيتان كبير الجثة طوله نحو اربعة امتار . ظهره عادم الزعانف . رأسه مستدير املس . نابه العلوي الايسر مستطيل الشكل كالقرن المستقيم ، طوله نحو ٢٠٠ سم. وقطر انتشابه ٢٠ || موطنه البحار القطبية الشمالية .


حريش البحر

٧٨٣٣ - **حُرَيْشَة** *٥ Calonyction aculeatum (S). Calonyction épineux (F).
جنبة عارشة معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة اللبلابيات . مهدها بعض المناطق الاستوائية الافريقية والاسيوية || ساقها مشوكة فرعاء تطول من ٥ الى ٦ امتار. اشواكها كبيرة محجنة كاشواك الورد . اوراقها معنقة ، كبيرة ، قلبية الشكل . نصالها مالسة ، لماعة ، شديدة الخضار الالعس . ازهارها كبيرة ، انبوبية التويج الذي يطول نحو ١٥ سم. قطرها من ١٢ الى ١٥ سم. تتفغر في الليل وتنطبق في النهار . لونها الى البياض العاجي || عرفها فواح مستحب || تنويرها يستمر طوال شهري تموز وآب .


حريشة (زهرة وورقة)

٧٨٣٤ - **حِرِّيف الأمُونياك ، حِرِّيف النُشادِر ، كَرود أمُونياك** Crud Ammoniac
مسحوق اسود اللون مصدره رواسب صناعة غاز الانارة . وهو سماد ازوتي يحوي من ٢ الى ١٢ ٪ من الازوت الامونياكي . غير انه كثير السموم التي تقضي على النبات لذلك يحسن نثره على التربة قبل زراعتها بثمانية او عشرة اسابيع || استعماله ينظف التربة من جميع الاعشاب .

٧٨٣٥ - **حُرَّيْق** Ortie (F). Stinging nettle (E).
هو القراص ، اطلبه .

٧٨٣٦ - **حُرْيَمْلَة**
« شجرة مثل الرمانة الصغيرة تنشق عن الين قطن فتحشى به المخاد فتكون ناعمة جداً وخفيفة (اللسان) .

٧٨٣٧ - **حَزّ** Entaille (F). Notch (E).
الحز هو الجرح المصطنع في لحاء الشجر وقد يكون تحت الغصن او فوقه وقبل البرعمة او بعدها وذلك للحد من نشاط العضو اذا أستبقه ولزيادة نموه اذا لحقه .


٧٨٣٨ - **حَزَا** Aneth (F). Dill (E).
هو الشبث ، اطلبه .

٧٨٣٩ - **حَزَاة**
نبت بالبادية يشبه الكرفس الا انه اعرض ورقاً منه . (اللسان) .

٧٨٤٠ - **حَزّار** Serin des Canaries (F). Canary (E).
اطلب كنار.

٧٨٤١ - **حَزاز ، كَشَّة العجوز** Muscus (S). Lichen (F).
جنس نباتات دنيا من الاشنيات تعيش في الاماكن الرطبة الظليلة على الصخور والحجارة وقشور الشجر..

٧٨٤٢ - **حَزّاز الصَخْر* ، شَيْبَة العَجُوز**
Usnea barbata (S). Lichen fleuri, Usnée barbue (F). Flowering moss, Necklace moss, Tree hair (E). Gemeine bartflechte, Baumbart (D). Lichen florito (I).
نوع من الحزاز ينمو على الصخور والاشجار.


حزاز الصخر

٧٨٤٣ - **حَزَازة** Dartre (F). Scurf (E).
هي القوبة مرض جلدي يسقط الشعر .

٧٨٤٤ - **حَزَازِيّ** Lichéneux (F). Lichenous (E).
نعت وصفي يطلق على ما هو شبيه بالحزاز .

٧٨٤٥ - **حَزَازِيّات** Ulvaceae (S). Ulvacées (F). Ulvaceae (E).
فصيلة نباتية من مرتبة الخثيات الخضر ورتبة الالغ

اجناسها وانواعها عديدة تعيش في المياه العذبة والبحرية وعلى الصخور الرطبة وجذوع الاشجار . مشرتها سوية السماكة في جميع اجزائها . تكاثرها بوغي . بوغها رباعي الاهداب الاهتزازية .

٧٨٤٦ - حِزام مُشتعِل Pyrosphère (F). Pyrosphere (E).

الحزام المشتعل او الغلاف الارضي المائع ، طبقة من الكرة الارضية تفصل بين النواة المركزية الثقيلة المعروفة بنواة الثقل والغلاف السطحي اليابس . راجع سيمه وسياك .

٧٨٤٧ - حَزَّة Quarre

جرح يصطنع في لحاء جذوع الاشجار الصنوبرية لاستحلاب المادة الراتنجية .

٧٨٤٨ - حَزَم ، رَزَم Engerber (F). To sheaf (E).

جمع الشيء وشده برباط .

٧٨٤٩ - حُزَم خَشَبِيَّة

Faisceaux ligneux, F. du bois (F). Woody bundles (E).

مجموعة انابيب دقيقة مستطيلة مخصصة لنقل النسغ الباهل الى الاوراق عبر الجذع والاغصان والافنان .


حزنبل

٧٨٥٠ - حُزَم لِحائيَّة Faisceaux du liber (F). Phloem bundles (E).

مجموعة انابيب دقيقة مستطيلة مخصصة لنقل النسغ الكامل .

٧٨٥١ - حُزَم وِعائيَّة Faisceaux vasculaires (F). Vascular bundles (E).

مجموعة انابيب دقيقة مخصصة لنقل النسغ بين اللحاء والشكير .


حزنبل الماء

٧٨٥٢ - حُزْمِيّ ، حِزْمِيّ Fasciculé (F). Fasciculate (E).

هو ما كان شكله كالحزمة .

٧٨٥٣ - حُزُنْبُل* ، عُيُون النَّمِر

Ochna (S). Ochna, Ochne (F). Ochna (E). Ockna (D). Ochna (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الحزنبليات . انواعه عديدة جميعها اشجار وشجيرات مرطاء اللحاء . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، اذينية ، ملساء النصل المنشاري الحافة . ازهارها عنقودي التجميع ابطي وتاجي الارتكاز . ازهارها زرق او بيض . ثمارها عنبية غير مأكولة .

٧٨٥٤ - حُزُنْبُل الماء* ، حُزُنْبُل أَلْغِي

Myriophyllum spicatum (S). Myriophylle à épi, Volant d'eau (F). Spiked myriophyllum, Water milfoil (E). Ahriges tausendblautt (D). Millefilio, Millefoglio spigato (I).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة شبه الريشيات . اوراقها ريشية متقابلة ، ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة القد جميلة الشكل . ثمارها رباعية الفلق الصلبة القشور || انواعه المعروفة ١٥ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية جميعها من النباتات المائية التي تكثر في المناقع وتعيش في الاحواض والاكواريوم وتستعمل في الطب كمضادة للالتهابات والأورام .

٧٨٥٥ - حُزُنْبُلِيَّات Achnaceae (S).

Achnacées (F). Achnaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة الفعالات انواعها المعروفة ١٤٠ مهدها البلاد الحارة . جميعها اشجار وشجيرات مرطاء . اوراقها بسيطة جلدية متعاقبة . ازهارها مختلف الارتكاز والتجميع . ازهارها خماسية التركيب زاهية الالوان .

٧٨٥٦ - حُزُونة Aspérités du sol (F).

Asperity, Roughness (E).

الحزونة غلاظة الارض وشدة خشونتها .

٧٨٥٧ - حُزَيْران Juin (F). June (E).

يعرف ايضاً بيونيو. الشهر السادس من السنة الشمسية . وهو من شهور الربيع . مدته ثلاثون يوماً . في اواخر العقد الثاني منه يحصل الامتلاء الاكبر فيبلغ النهار اقصى طوله والليل غاية قصره . وفي العقد الثالث تبتدئ السمائم بالهبوب وهي احد وخمسون يوماً .

تقويمه الزراعي : اعماله الزراعيه عديدة ، اخصها :

١ – **في الزراعات العامة الموسمية** : العناية بعزق القطن وريه ومكافحة حشراته . عزق التبغ وكه وتخليته . متابعة اسقاء التبغ الفيرجيني والتنباك . متابعة حصاد الحنطة وتكديسها ودراسة قشها التبن .

٢ – **في الاشجار المثمرة** : المداومة على مكافحة دودة الثمر وجميع الحشرات الاخرى التي تركب الاشجار . يستحسن مد الاشجار الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة الكيماوية السريعة التمثيل . المباشرة بوضع المساند حيث تدعو الحاجة خوفاً من انمزاق الاغصان والافنان الكثيرة الحمل . متابعة الاسقاء بدون تحفظ لانــه من الزم ضروريات ثمار التفاح في هذا الوقت . المباشرة بالتطعيم الرقعي في اللوزيات .

٣ – **في الحمضيات** : بدء مكافحة جرب الليمون . العناية الكلية بالري . تفقد حالة الاشجار لمعرفة حاجتها . الاوراق الملتفة تتطلب المزيد من البوتاس . والافنان اليابسة تتطلب السوبرفسفات . اما الاعبال فيستوجب المزيد من عنصري البوتاس والسوبرفسفات . وربما كانت التربة بحاجة الى بعض الكلس .

٤ – **في الموز** : المباشرة بتوزيع الاسمدة الكيماوية الكاملة التركيب الغنية بعنصر البوتاس . عزق التربة وتعشيبها وريها .

٥ – **في الكرمة** : متابعة استعمال الفواطير الفعالة للقضاء على الارمداد والميلديو حيث تدعو الحاجة .

٦ – **في البقول والزهور** : متابعة الاعتناء بجميع البقول والزراريع الخضريه مع مكافحة آفاتها . تسميد الزهور وعزقها وريها ومكافحة اوصامها وحشراتها .

٧٨٥٨ - حَسّ ، حَصّ Champelure (F).

Frost-bite (E).

هو احتراق الافنان الفتية في الاشجار المثمرة والكرمة بتأثير الجلد . يقال حس او حص الجليد النبت . احرقه .

٧٨٥٩ - حِساب Compte (F). Reckoning (E).

هو البيان التفصيلي بالارقام .

٧٨٦٠ – **حِسَاب** Calcul (F). Calculation (E).

هو الطريقة المتبعة لمعرفة العدد الناتج عن العمل المطلوب . وهو اساس جميع العلوم الرياضية . دراسته ترتكز على القواعد الاربع الاصلية المعروفة بالجمع والطرح والضرب والقسمة .

٧٨٦١ – **حِساب الاحتمالات**

Calcul des probabilités (F). Probability calculus (E).

٧٨٦٢ – **حِساب التفاضُل ، حِساب التكامُل**

Calcul différentiel, Calcul infinitésimal (F). Differential calculus (E).

٧٨٦٣ – **حِساب المثلّثات** Trigonométrie (F). Trigonometry (E).

٧٨٦٤ – **حَسَّارَة* ، قُرْدُمَانَا**

Cardamina amara (S). Cresson amer, Cardamine amère (F). Bitter-cress, Large bitter-cress (E). Bitteres schaumkraut, Bittere kresse (D). Crescione amare, Cardamina amara (I).

نبات عشبي بري من الصناب وفصيلة الصليبيات . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية ومن الناس من استذوقه رطباً . ج حَسَّار || بزوره طبية وهي دقيقة مستطيلة صفراء اللون مرة الطعم حريفة تنقي الصدر وتفيد الربو والسعال .

٧٨٦٥ – **حُسَّاس* ، هِفّ ، هَازِبَا ، قُشْقُوش**

Atherina (S). Athérine (F). Silverside, Sand smelt (E).

جنس اسماك صغيرة القد من فصيلة البوريات ورتبة المظميات الشائكات الزعانف . انواعها عديدة جميعها دقيقة رقيقة ، فضية اللون ، مستحبة الطعم . تألف البحار والانهار تعيش قرب الشطوط || واحدتها حساسة وهفة وهازباة وقشقوشة .

٧٨٦٦ – **حُسَّاس المُتَوَسِّط**

Athérine de la Méditerranée (F).

سمكة بحرية صغيرة الجرم تدعى القشقوش ، اطلبها .

٧٨٦٧ – **حَسَّاسَة* ، مُسْتَحِيَة ، مُحْتَشِمَة ، مُخْتَشِيَة ، خَجُولَة**

Mimosa pudica (S). Sensitive pudique, Mimose pudique (F). Sensitive plant, Humble plant (E). Schamhafte sinnpflanze, Sinnpflanze (D). Erba mimosa, Sensitiva (I).

عشبة معمرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات . ساقها نحيلة ، فروعها دقيقة لونها الى الجوزة . تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مركبة ريشية . ازهارها رؤيسية وردية أو حمراء اللون || تزرع لغرابتها وفرط حساسيتها . وريقاتها ينطبق بعضها على بعض من اللمس .

٧٨٦٨ – **حُسَّاسِيَّات** ० Atherinidae (S). Athérinidés (F). Atherinidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من المظميات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . معظمها من الاسماك اليمية التي لا تقترب من الشطوط الا في بعض فصول السنة || اجسامها صغيرة وشعية الشكل تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. تتميز بأثوابها الفضية المواج وبعدم انتظام زعانفها الظهرية الاولى التي يراوح عدد شعمها من ٦ الى ٩ || اشهر اجناسها الحساس ، القشقوش .

٧٨٦٩ – **حَسَّاكَة** ०* Polyacanthus (S). Polyacanthe (F).

جنس اسماك منقمية من فصيلة الحساكيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من الهند الى ماليزة تعيش في المناقع والبحيرات || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها كبيرة ، مدببة الاخطام صغيرة الاشداق . عيونها ماسحة . تتميز بزعانفها الظهرية والذيلية المجهزة بمناخس ذربة . زعانفها الشرجية تمتد من الحوض الى الذيل . الحوضية صغيرة ، تنشب في طرف كل منها حسكة لينة مستطيلة . اثوابها الى الشقحة الفضية المواج تعلوها جدد سمراء خضراء متفاوتة الطول والعرض || لحومها متوسطة الصنف ، كثيرة الحسك .

٧٨٧٠ – **حَسَّاكِيَّات** ० Polyacanthidae (S). Polyacanthidés (F). Polyacanthidae (E).

فصيلة اسماك من شائكات الزعانف البلعوميات التيهية . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها تمتد من الهند الى جزر الزابج . تألف المناقع والبحيرات والانهر الراكدة المياه || اجسامها متباينة الاشكال والحجوم . تتميز بزعانفها المجهزة بمناخس مستطيلة . اناثها تهريق السرء في مواضع معينة بين الاعشاب المائية حيث تقوم الذكور على حراستها الى ان يتم النقف ، اي نحو ١٢ يوماً || اشهر اجناسها الحساكة والغورامي .

٧٨٧١ – **حَسَب* ، شُبَيْط**

Panicum verticillatum, Setaria verticillata (S). Panic rude, Setaire verticillée (F). Burr-grass, Panic grass (E). Wirtelhirse (D). Panico aspro, Panizzo, Fieno stellino (I).

نبات عشبي بري كلائي من فصيلة النجيليات يعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اشطاؤه من ٢ الى ٥ . سوقه نحيلة ، عصفه مستقيم النصل الضيق السناني الشكل . ازهاره سنبلي التجميع ، سبلته مستدقة مستطيلة .

٧٨٧٢ – **حِسْدِلِيَّات** ० Oligonéoptères (F). Oligonaeoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المجنحات اصلاً . تشمل خمس طبقات واحدى عشرة رتبة ونحو ٤٠٠ فصيلة وما لا يقل عن ٥٥٠٠٠٠ جنس ونوع || اما طبقاتها الخمس فهي غمديات الجناح وعصبيات الجناح وسدليات الجناح وعديمات الجناح وغشائيات الجناح || ورتبها تعرف بغمدية الاجنحة وسادلات الاجنحة وشبكيات الاجنحة وشارفات الاجنحة وسادنات الاجنحة وجملونيات الاجنحة وحرشفية الاجنحة وغشائية الاجنحة وغشائية الاجنحة المحصورة وذات الجناحين والقذانيات .

٧٨٧٣ – **حَسَّرَ** Muer (F). To moult (E).

حسرت الطير : سقط ريشها . وتحسر الطير : اسقط ريشه . وانحسرت الطير : خرجت من الريش العتيق الى الحديث .

٧٨٧٤ – **حُسْرُم* ، حُمْرُور ، أبُوعَيْن ، أبُو مَنْظَرَة**

Priacanthus (S). Priacanthe (F). Catalufa, Bigeye (E).

جنس اسماك من فصيلة الفرخيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد ، مفلطحة الجسم ، بارزة العين ، كبيرة الزعنفة الظهرية ، مستديرة الفلس ، سوية الثوب ، زاهية اللون || اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية .



حسارة



حساس




حساسة



حسّاكة




حسب




حسرم


٧٨٧٥ - حُسرُم شائِع *، حُمْرُور مَبْذُول
Priacanthus hamrur (S). Priacanthe hamrur (F). Priacanthus hamrur (E).
نوع من الحسرم . سمكة بحرية بيوض . اعطانها تشمل معظم مناطق البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي . تعتبر من اسماك النقاف المتوسطة الغور . ملجئها الحياتي شرذمي حتى الادراك ثم جماعي || جسمها اهليلجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ثوبها الى الحمرة السوية يعلوها مواج نحاسي اسفع . زعانفها الى الحنطي الاسفع باستثناء الصدريتين فانهما الى الحمرة القاتمة. رأسها يرمي الشكل ، قصير الخطم الذلق . شدقها قليل الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذربة تمتد حتى مؤخر الحنك . عيناها مستديرتان . بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


حسرم شائع

٧٨٧٦ - حَسَف
حسف الزرع : حصده . وحسف التمر : نقاه من الحسافة . والحسافة هي ما تناثر من التمر الفاسد وبقية قشوره واقماعه . والحسف هو الشوك وقد خصص بشوك الورق .


حِسْفِلَة

٧٨٧٧ - حِسْفِلَة ٥*
Acanthurus (S). Acanthure (F). Acanthurus (E).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف . موطنها يشمل معظم بحار المناطق الحارة || جسمها شبه بيضي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٧ الى ٢٠ سم. رأسها معتدل الحجم ، خطمها محجمي الشكل شدقها شديد الصغر . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة ، تقابلها الشرجية وتماثلها طولاً . زعنفتها الذيلية معتدلة الحجم ، قليلة التقعير تتميز بمنخسيها العلوي والسفلي || ثوبها الى الربدة الفضية يعبق في الظهر ويزهو في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


حسك

٧٨٧٨ - حَسَق
Priva (S). Priva (F).
Velvet Bur (E). Sonderähre (D). Priva (I).
جنس نباتات جذمورية عشبية معمرة برية وتزيينية من سبط الليبيات وفصيلة رعي الحمام . جذاميرها مدادة ، سوقها مربعة التضليع تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متقابلة ، معنقة ، بيضية ، نصلها اغبر الصفحة العليا اطحل السفلى . ازهارها سنبلية التجميع ، حمراء اللون . منبتها البلاد الحارة . اشهر انواعه :
حسق الشيلي Priva lœvis (S). Priva lisse (F).
حسق مسنن Priva dentata (S). Priva dentée (F).

٧٨٧٩ - حَسَك *، ضِرْس العَجُوز
Tribulus terrestris (S). Tribule terrestre, Croix de Malte (F). Caltrops, Land caltrops (E). Echter bürzel (D). Tribolo, Cacciarello (I).
نبات عشبي بري شائك من فصيلة الفرقديات . اوراقه مركبة متعاقبة . ازهاره فردية ابطية عطرية مستحبة العرف . ثماره قابضة مدرّة للبول ومطهرة للمجاري البولية .


حسون

٧٨٨٠ - حَسَل
Hysope officinale (F).
Common hyssop (E).
هو الزوفا ، اطلبها .

٧٨٨١ - حِسْل
هو ولد الضب حين يخرج من البيضة . ج أحسال وحسول.


حسيكة

٧٨٨٢ - حُسْل
Nerprun vert (F).
Common buckthorn (E).
هو النبق المسهل ، اطلبه .

٧٨٨٣ - حَسْلَة
Drupe (F).
Drupe, Stone-fruit (E).
كل ثمرة لحمية ذات نواة كالمشمشة يكون فيها السوذق لحمي التركيب ويكون الغلاف الداخلي الذي يمنطق البزة قاسياً صلباً كما في عجمة المشمش والخوخ والزيتون . والحسلة تدعى ايضاً نووية ، اطلبها .

٧٨٨٤ - حُسُم
Mamelles des carnassiers (F).
Udders of carnivora (E).
الحسم هي اطباء السباع (ابن الاعرابي،التاج) .

٧٨٨٥ - حَسّون* ، شُوَيْكي ، نَقّار الشَوْك
Fringilla carduelis (S). Chardonneret (F). Goldfinch siskin (E). Erlenzeisig (D).
عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات. صغير القد، طوله نحو ١٥ سم. جميل الالوان الزاهية المتراكبة فيه الاحمر والاصفر والابيض والاسود والازرق والرمادي والاخضر || قوته بزور النباتات البرية اخصها الشوك. يدس عشه في الاشجار الكثيفة الافنان والورق . انثاه تحضن ٥ بيضات من ١٣ الى ١٤ يوماً || يمكن تنغيله مع التفيفيحي والكمتر والنغر.

٧٨٨٦ - حِسِيّة ٥
Testicule des oiseaux (F).
Testicle of birds (E).
الغدة التناسلية في ذكور الطير وهما حسيتان تفرزان الكراض .

٧٨٨٧ - حِسِّيَّة ٥
Sensualisme (F).
Sensualism (E).
الحسية مذهب فلسفي يقول بان الحس اصل المعرفة .

٧٨٨٨ - حِسِّيف
Bruckenthalia (S).
Bruckenthalie (F).
جنبة معمرة شائكة من فصيلة الخلنجيات معقودة التعريف العلمي على اسم العلامة « بروكنثال » . مهدها يمتد من الشرق الادنى الى البلقان . ساقها قصيرة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها متعاقبة دقيقة تطول نحو ٥ م. نصالها مدببة شائكة وبين الورقة والتي تليها يوجد اربع اشواك متتابعة ، غليظة ، ذربة الحمة . ازهرارها سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها رباعية التركيب ، وردية اللون ، صغيرة القد ، متدلية || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٨٨٩ - حَسِيكَة
Hérisson (F).
Urchin, Hedgehog (E).
هو القنفذ ، اطلبه .

٧٨٩٠ - حُسَيْكَة .
Arista (F).
الحسيكة زائدة قرنية التركيب ، صغيرة ، دقيقة ، ذربة ، منخسية الشكل ، تكتنف بعض اعضاء الحشرات .

٧٨٩١ - حُسَيْكَة *
Bidens (S). Bident, Sornet (F).
Black-fellows (E). Nadelkraut (D). Bidente (I).
جنس نباتات جنبية برية وتزيينية من فصيلة المركبات . اوراقها متقابلة مسننة . بزورها حسكية طبية تستعمل في بعض المستحضرات كمحللة ومعطسة || اشهر انواعه يتبع.

٧٨٩٢ - حُسَيْكَة دَرَنِيَّة Bidens dahlioïdes (S).
Bident-dahlia (F).
جنبة معمرة دغلة . جذورها درنية ، ساقها زباء تعلو من ١٢٠ الى ١٧٠ سم. لسيناتها وردية اللون او بيض. ازهارها فردية التجميع مستطيلة الزنـاد الشمراخي . ازهارها يستمر طوال الخريف .

٧٨٩٣ - حُسَيْكَة كَبِيرَة الزَّهْر
Bidens grandiflora (S). Bident à grandes fleurs (F).
جنبة معمرة . ساقها اسطوانية مرطاء تعلو من ١٠٠ الى ١٣٠ سم. اوراقها فردية الانقسام . اقسامها كراوح من ٧ الى ١١ . نصلها مسنن الحافة . ازهارها كبيرة . بزورها ثنائية او رباعية الحسك || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٧٨٩٤ - حُسَيْكَة كَلْخِيَّة الوَرَق
Bidens ferulaefolia (S). Bident à feuilles de férule (F).
جنبة معمرة . ساقها اسطوانية مرطاء تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها ثنائية الانقسام . لسيناتها صفر. بزورها ثنائية الحسك || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٨٩٥ - حَسِيلَة Veau (F). Veal (E).
واحدة الحسيل . الحسيل هي اولاد البقر وقيل اولاد البقر الاهلي .

٧٨٩٦ - حَشّ Faucher (F).
To mow, To cut down (E).
راجع احتش .

٧٨٩٧ - حَشَّادo Poudingue
طبقة من الهوم لاقياسية السمك والاتساع مركبة من مختلف انواع الحصى المتلاصقة المتماسكة الصغيرة الاجرام التي تبدو كأنها رصفت بلياط .

٧٨٩٨ - حَشَّافَة o* Neritopsis (S).
Néritopside (F). Neritopsis (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحشافيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي || اصدافها صغيرة شبه حقية الشكل ، دقيقة الاعقاب البلوطية ، بيضاء اللون ، مسنجة او موشمة بالاغبر || اجسامها صغيرة ، افواهها هلالية الشكل ، ثنائية اللوامس المعيونه . اسفاطها كلسية المادة توصد فوهة التجويف .

٧٨٩٩ - حَشَّافِيَّات o Neritopsidae (S).
Néritopsidés (F). Neritopsidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة المعاصرة قليلة العدد . اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى بحار اقيانية وجزر الزابج || اصدافها صغيرة متباينة الاشكال يغلب فيها الشكل الحقي . جميعها بيضاء اللون مسنجة او موشمة او محززة || اعرف اجناسها الحشافة .

٧٩٠٠ - حَشَّائِشِي Herboriste (F).
Herbalist, Dealer in medicinal herbs (E).
الحشائشي هو العارف بالحشائش ومن تعاطى جمعها وتصنيفها وبيع الطبية منها .

٧٩٠١ - حَشَر .Son (F). Bran (E)
هو النخالة المتأتية عن اي دقيق كان .

٧٩٠٢ - حَشَرَة Insecte (F). Insect (E).
الحشرات صف حيوانات صغيرة القد من المفصليات القصبيات التنفس. طوائفها وشعبها وطبقاتها ورتبها وفصائلها واجناسها وانواعها تعد ببعض مئات الالوف . منها المجنحة ومنها فاقدات الجناح فالمجنحة تحمل زوجاً او زوجين من الاجنحة . ولها ثلاثة ازواج من القوائم . دورتها الحياتية تجتاز عدة مراحل تدعى انسلاخات . معظمها يعيش على المواد النباتية وبعضها مفترس او لاحم .
وقد وضعنا في الجدول التصنيفي التابع ، وعلى سبيل المعلومات العامة ، جميع طوائف الحشرات المنقرضة والمعاصرة مع شعبها وطبقاتها ورتبها .

٧٩٠٣ - حَشَرَة التِّين الفَنْجَانِيَّة
Cochenille du figuier (F).
هي قمعية التين ، اطلبها .

٧٩٠٤ - حَشَرَة قِشْرِيَّة Céroplaste (F).
Ceroplastes (E).
هي القرمزية ، اطلبها .

٧٩٠٥ - حَشَرَة قِشْرِيَّة سَوْدَاء
Cochenille noire de l'oranger (F).
هي قرمزية البرتقال السوداء ، اطلبها .

٧٩٠٦ - حَشْرَج Cocotier (F). Coco-tree (E).
الحشرج والحشرج هو النارجيل . الواحدة حشرجة .

٧٩٠٧ - حَشَرِيَّات Insectivores (F).
Insectivora (E).
رتبة من الثدييات . اجناسها وانواعها متوسطة العدد تجمعها عشر فصائل تنضم الى ثلاث مراتب ، مرتبة جلديات القوائم ومرتبة المرغيات ومرتبة عديمات المرغة || اشهر فصائلها القنفذيات والذبابيات والطوبينيات والمذاليات والبيابيات والكوبنيات || جميعها حاشرة لاحمة . والمائي منها يقتنص الاسماك الصغيرة والقشريات والدعاميص .

٧٩٠٨ - حَشَرِيَّات الصَّدَف Entomostracées (F).
Entomostraceae (E).
طائفة حيوانات من القشريات الدنيا .

٧٩٠٩ - حَشَرِيَّة التَّأْبِير Entomophile (F).
Entomophilous (E).
هي النبتة التي لا يتم تأبير زهرها الا بواسطة الحشرات التي تنقل الطلع وتوصله الى المياسم .

٧٩١٠ - حَشَف Tarir (F). To drain, To dry up (E).
حشف واحشف وتحشف الضرع : ارتفع منه اللبن .

٧٩١١ - حَشَف o Exosporium
جنس فطور مجهرية من عمارة الطلحانيات وفصيلة الكتنيات . وبيمته سطحية الارتكاز شارقة . جربه الكنيدية جذمورية قصيرة . كنائده موثورة ، عديدة الخلايا ، مخروزية الشكل ، مستدقة الطرف || انواعه قليلة اعرفها حشف النخل .


حَشَّافَة

Ordre	رتبة	Super-Ordre	طبقة	Section	شعبة	Sous-Classe	طائفة
1 Collemboles	كهذليات			Collemboles	كهذليات	Aptérygotes	فاقدات الأجنحة
2 Protoures	خيفانيات			Protoures	خيفانيات		
3 Entotrophes	لاطئات الملك			Thysanoures	هدبيات الأذناب		
4 Ectotrophes	ظاهرات الملك						
5 Eupaléodictyoptères	لونديات	Paléodictyoptères	عفاكيات	Paléoptères	سرنجيات	Ptérygotes	مجنحات أصلاً
6 Protohémiptères	زوهميات						
7 Mégasécoptères	سرماطيات						
8 Protéphémères	بأفوقيات	Ephéméroptères	يوميات				
9 Plectoptères	جرجسيات						
10 Méganisoptères	جحليات	Odonaptères	رعيسيات				
11 Odonates	رعاشات						
12 Dictyoptères	سرناقيات	Blattoptéroïdes	وردانيات	Polynéoptères	برقانيات		
13 Protoblattoptères	صونعيات						
14 Isoptères	عقفانيات						
15 Zoraptères	سلبوجيات						
16 Protarthoptères	رنجوسيات	Orthoptéroïdes	مستقيمات الجناح				
17 Plécoptères	لؤلئيات						
18 Notoptères	إشبائيات						
19 Phasmoptères	فصميات						
20 Orthoptères	مستقيمة الأجنحة						
21 Embioptères	جلفيات						
22 Protélytroptères	سرغاميات	Dermaptéroïdes	جلديات الجناح				
23 Dermaptères	جلدية الأجنحة						
24 Coleoptères	غمدية الأجنحة	Coléoptéroïdes	غمديات الجناح	Oligonéoptères	حسنديات		
25 Mégaloptères	سادلات الأجنحة	Névroptéroïdes	عصبيات الجناح				
26 Rhaphidioptères	شبكيات الأجنحة						
27 Planipennes	شارقات الأجنحة						
28 Mécoptères	سادنات الأجنحة	Mécoptéroïdes	سدنيات الجناح				
29 Trichoptères	جملونيات الأجنحة						
30 Lépidoptères	حرشفيات الأجنحة						
31 Diptères	ذوات الجناحين						
32 Aphaniptères	قذائيات	Aphaniptéroïdes	عديمات الجناح				
33 Hyménoptères	غشائيات الأجنحة	Hyménoptéroïdes	غشائيات الجناح				
34 Strepsiptères	ملتويات الأجنحة						

Ordre	رتبة	Super-Ordre	طبقة	Section	شعبة	Sous-Classe	طائفة
35 Psocoptères	تَهَبّيات	Psocoptéroïdes	تُمّليات	Paranéoptères	عَلّيات		
36 Mallophages	قَلّيات						
37 Anoploures	قَمْقاميّات						
38 Thysanoptères	هَدْبيّة الأَجْنِحة	Thysanoptéroïdes	هَدْبيّات الجَناح				
39 Homoptères	مُتَجانِسات الأَجْنِحة	Hémiptéroïdes	نِصْفيّات الجَناح				
40 Hétéroptères	مُخْتَلِفات الأَجْنِحة						

٧٩١٢ – حَشْف النخل ○ *

Exosporium palmivorum

فطر مجهري يركب سعوف بعض انواع النخل التزييني فيشوهها ويؤذيها || مظهره الخارجي نقط سود تعلو نصل السعفة على صفحتيها . تبدو صغيرة نبعثرة ثم تتسع وتنتشر فيبلغ قطرها من ١٠ الى ١٥ مم. وينحرف لونها الى الحنطي تتوسطه نقطة محورية سوداء وتمنطقه هالة عريضة ، حتارها الداخلي اغبر اللون والخارجي أمغر . يكافح باستعمال سائل بوردو او بعض السوائل النحاسية .

٧٩١٣ – حَشَفَة Récif (F). Reef (E).

الصخرة الكبيرة الراكزة في البحر ،او في النهر . ج حشاف .

٧٩١٤ – حَشَفَة Chaume (F). Stubble (E).

اصلة الزرع تبقى بعد الحصاد . ج حشاف .

٧٩١٥ – حَشَفَة ، كَمارة ، مُلْتَوية

Lantana, Camara (S). Lantane, Lantanier, Camara (F). Lantana (E). Wandelblüte (D). Lantana (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة رعي الحمام . انواعه نحو ٤٠ معظمها جنبات وشجيرات صغيرة القد . اوراقها متقابلة كاملة بسيطة فستقية اللون خشنة الملمس . ازهارها محوري او هامي الارتكاز ، عثكولي التجميع . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان فيها الابيض والاصفر والليلكي والاحمر والبرتقالي والبنفسجي والازرق || اكثر انواعه برية وتزيينية وبعضها طبي يستعمل ضد الحميات والامراض الرئوية || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٧٩١٦ – حَشَفَة الدَميك ، كَمارة الدَميك

Lantana nivea (S). Lantane à fleurs blanches, Camara neigeux (F).

جنبة معمرة تعلو من مترين الى اربعة امتار. ساقها وفروعها رباعية التضليع شائكة . اوراقها جميلة الخضار الزاهي ، بيضية الشكل ، ذلقة الزام الاخير . ازهارها رؤيسية كروية ، لونها ببياض الثلج || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٩١٧ – حَشَفَة ثُلاثيّة الوَرَق ، كَمارة ثُلاثيّة الوَرَق

Lantana trifolia (S).

Lantane trifolié, Camara trifolié (F).

جنبة معمرة تعلو نحو المتر. فروعها سداسية التضليع ، معاليق ازهارها رباعية . اوراقها بيضية لسنة مدبية غبراء الصفحة السفلى . ازهارها سنبلية التجميع ليلكية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٧٩١٨ – حَشَفَة سِلّو ، كَمارة سِلّو

Lantana sellowiana (S). Lantane de Sellow, Camara de Sellow (F).

جنبة حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها اسطوانية . فروعها نحيلة متدلية . اوراقها بيضية . ازهارها بنفسجية رؤيسية نصف كروية || ازهارها صيفي .

٧٩١٩ – حَشَفَة عَطِرَة ، كَمارة شائعة

Lantana camara (S). Lantane odorant, Camara commun (F).

جنبة معمرة تعلو من متر الى مترين . اوراقها مستطيلة ازهارها سنابل هرمية الشكل تبدو ذهبية اللون ثم برتقالية وتنتهي بالارجواني || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٧٩٢٠ – حَشَفَة قِنابيّة ، كَمارة قِنابيّة

Lantana involucrata (S). Lantane involucré, Camara involucré, Lantane à collerette (F).

جنبة معمرة تعلو نحو المتر. ساقها وفروعها مضلعة . اوراقها شبه بيضية طولها نحو ٣ سم. ازهارها عطرية ، صفراء اللون ، رؤيسية التجميع الكروي الشكل يحيط بها قناب ليلكي || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٧٩٢١ – حَشَك

حشك البقرة والنعجة والناقة : ترك حلبها حتى يجتمع لبنها.

٧٩٢٢ – حَشْلَبَة Culture de fausses perles (F).

الحشلبة تربية اللؤلؤ الصنعية .

٧٩٢٣ – حَشيب* Pertusaire (F).


جنس حزاز يعيش على الصخور وعلى لحاء سوق الاشجار واغصانها فيجلببها بغشاء رمادي اللون تعلوه بثور عدسية الشكل قاتمة .

٧٩٢٤ – حَشيش Herbes (F). Herbs (E).


جاء في المخصص ان الحشيش هو العشب الاخضر واليابس. ومنهم من قال ان الحشيش هو العشب اليابس . ولما كان في العرف الحالي هو العشب الاخضر او الكلاء الاخضر لذلك فانا نعتمد الكلمة الشائعة بمعناها الحالي للدلالة على العشب الاخضر.

٧٩٢٥ – حَشيش الفُرْس Sorgho d'Alep (F). Aleppo millet grass (E).

هو الذرة الحلبية ، اطلبها .



حشف النخل



حشيب


حشيشة البركة


حشيشة التنين


حشيشة الثوم


حشيشة الحصف


حشيشة الحفر

٧٩٢٦ - حَشِيش سَكْرَان Coqueret du Pérou (F). Cape gooseberry (E).
هو حبوة البيرو، اطلبها .

٧٩٢٧ - حَشِيشَة الابْرَة Erodion cicutin (F). Pick-needle (E).
هي ابرة العجوز، اطلبها .

٧٩٢٨ - حَشِيشَة الأَسْنَان Dentelaire (F). Toothwort (E).
هي الرصاصية ، اطلبها .

٧٩٢٩ - حَشِيشَة آلاغ ، حَشِيشَة النَجْم ، نَجْم لامِع
Aletris (S). Alétris (F).
Calic-root, Star grass, Ague grass (E). Fieberwurzel, Mehlblume (D). Aletris (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات . جذورها جذمورية . اوراقها قرصية مستطيلة ثلاثية العروق. ازهارها عنقودي يرتكز على شماريخ منتصب مورق . ازهارها انبوبية الشكل || مسحوق جذاميرها مر المذاق ينفع الاستسقاء ويدخل في تركيب عدة عقاقير مفيدة || اشهر انواعه ما يتبع .

٧٩٣٠ - حَشِيشَة آلاغ الرَمْدَاء
Aletris farinosa (S). Alétris farineuse, A. vraie (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٥ الى ٦٠ سم. ازهارها كبيرة القد، خلية النصل، لونها الى الابيض الرمادي . ازهرارها يستمر من ايار الى تموز.

٧٩٣١ - حَشِيشَة آلاغ المُذْهَبَة
Aletris aurea (S). Alétris dorée (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٧٥ سم. ازهارها صغيرة القد خلية النصل لونها الى الذهبي اللامع || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .

٧٩٣٢ - حَشِيشَة الأَفَاعِي Aparine (F). Cleavers (E).
هي الفاليون الابيض ، اطلبه .

٧٩٣٣ - حَشِيشَة الأَفْعَى Vipérine commune (F). Viper's bugloss (E).
هي الاخيون المعروف ، اطلبه .

٧٩٣٤ - حَشِيشَة الأَوْجَاع Verveine officinale (F). Holy-herb (E).
اطلب رعي الحمام المخزني .

٧٩٣٥ - حَشِيشَة البَرَاغِيث Herbe aux puces (F). Flea-wort (E).
اطلب بزر قطوناء .

٧٩٣٦ - حَشِيشَة البَرَص Cérinthe petite (F). Small honey-wort (E).
هي لسان العصفور الصغير ، اطلبه .

٧٩٣٧ - حَشِيشَة البَرَكَة*
Asprella (S). Asprèle, Asprelle (F). Marsh grass (E). Reisquecke (D). Asprella (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه قليلة قريبة الشبه من الشعير . منها البرية والزراعية . تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها كثيفة التجميع ، عصفية الشكل ، مقوسة . ازهارها سنابل منتصبة. سنيبلاتها ثنائية الحسك ، ازهارها خفيفة مبعثرة .

٧٩٣٨ - حَشِيشَة البِسَاط Mollugine (F). Mollugo (E).
هي المغيرة ، اطلبها .

٧٩٣٩ - حَشِيشَة البِلَّوْر Ficoïde cristalline (F). Diamond ficoïdes (E).
هي الظهيرة البلورية ، اطلبها .

٧٩٤٠ - حَشِيشَة التِنِّين*
Draconitium (S).
Draconte (F). Dragon's-wort (E). Drackenwurz (D). Dragonzia (I).
جنس نباتات جذمورية عسقولية معمرة من فصيلة القلقاسيات . انواعه ثلاثة . اوراقها معنقة ، غمدية المعاليق المستطيلة ، كبيرة النصل المفصص، الخرم ، الزاهي الخضار || ضبته مغلفة بكافور ذرب القمة المدبية ، لونه الى الزرقة البنفسجية . انواعه ثلاثة تزرع للتزيين وتتكاثر بالبذور والعساقل .

٧٩٤١ - حَشِيشَة الثُوم* ، أَلْيَارِيَا
Alliaria officinalis, Sisymbrium álliaria (S). Alliaire, A. officinale, Herbe à l'ail, H. aux julienne (F). Garlic-wort, Sauce-alone (E). Gemeines knoblauchkraut (D). Alliaria, Erba alliaria (I).
نبات عشبي طبي بري من فصيلة الصليبيات . اوراقه تحمل رائحة الثوم . يكثر في الاماكن الصخرية الظليلة . اوراقه متعاقبة معنقة رمحية النصل مفرضة الحافة . ازهراره عنقودي التجميع تاجي الارتكاز . ازهاره بيض . بزوره صغيرة طعمها لاذع كالخردل كانت تستعمل كضادة للربو. عصارة النبات حامزة وتفيد القروح الخبيثة . اوراقه مضادة للحفر ومنقية للدم ومدرة للبول .

٧٩٤٢ - حَشِيشَة الجَامُوس
Buchloë dactyloides (S). Herbe aux bisons (F). Buffalo grass (E). Buffalo gras (D). Erba di bisonte (I).
عشبة حولية برية مرعوية من فصيلة النجيليات تكثر في المناقع وعلى ضفاف الانهر.

٧٩٤٣ - حَشِيشَة الجُرْح
Anthyllide vulnéraire (F). Kidney-vetch (E).
هي اللوتيا النافعة ، اطلبها .

٧٩٤٤ - حَشِيشَة الجَمِيل Calochorte (F). Hair-bell (E).
هي الكارفة ، اطلبها .

٧٩٤٥ - حَشِيشَة الحَجَل Fritillaire (F). Fritillary (E).
هي العرار من النباتات الزنبقية ، اطلبه .

٧٩٤٦ - حَشِيشَة الحَصَف* ، مَلَّاح دُودِيّ
Reaumuria vermiculata (S).
Réaumurie vermiculée, Réaumure vermiculé (F).
نوع من الملاح . بجلة معمرة مخشوشبة برية طبية . منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقها دقيقة فرعاء تعلو نحو ١٦٠ سم. اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، خطية النصال الصغيرة القد البحرية اللون . ازهارها خماسية التركيب ، بيضاء اللون || اوراقها وازهارها وثمارها طبية تقضي على الحصف .

٧٩٤٧ - حَشِيشَة الحَفَر* ، أَرِيسِيمُوم طِبِّي ، خُبَّة
Erysimum barbarea, E. cheiranthoides (S). Vélar officinal, Herbe aux chantres, Barbarée, Tor-

telle (F). Treacle mustard, Treacle worm-seed (E). Acker schöterich, Hederich (D). Erisimo (I).

نوع من الاريسيموم وهو نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الصليبيات. يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه كاملة. ازهاره قليلة العرف لونها الى الصفار المذهب. يستعمل كمضاد لداء الخفر.

٧٩٤٨ - حَشِيشَة الحلَمَة Mouron des champs (F). Poorman's weather-glass (E).

هي الزغليلية، اطلبها.

٧٩٤٩ - حَشِيشَة الحَلِيب*

Pedilanthus tithymaloides (S). Pédilanthe tithymaloïde (F). Red bird-cactus, Slipper flower (E). Pantoffelstrauch (D). Pedilacchiosa (I).

جنبة برية من فصيلة الخنازيريات. اوراقها معنقة متعاقبة نصلها اهليلجي الشكل لحمي الصفحة. ازهارها تاجية الارتكاز، نورية التجميع، حمراء اللون. يستخرج منها عصارة لبنية لزجة كاوية تدمل البشرة من اللمس. تستعمل في بعض المستحضرات الطبية اخصها المسهلة.

٧٩٥٠ - حَشِيشَة الحمّى Pyrèthre (F). Pyrethrum (E).

هي الغرديب، اطلبه.

٧٩٥١ - حَشِيشَة الخُطّاف*، عشبة البَواسير

Ficaria ranunculoïdes (S). Ficaire, Herbe aux hémorroïdes, Petite éclaire, Petite chélidoine (F). Ficary, Pile-wort (E). Scharbockshahenfuss (D). Ficaria, Erba delle emorroidi (I).

عشبة برية صغيرة القد معمرة من فصيلة الشقيقيات يكثر وجودها في الاماكن الظليلة الرطبة. اوراقها كفية، شبه مفصصة، طويلة الزناد. ازهارها فردية صفراء اللون. جذورها غليظة قصيرة نقيعها مضاد للبواسير. اوراقها تفيد السلعة.

٧٩٥٢ - حَشِيشَة الخنازير

Scrofulaire aquatique (F). Water betony (E).

هي خنازيرية المناقع، اطلبها.

٧٩٥٣ - حَشِيشَة الدّاحِس Paronique (F). Paronichia (E).

هي الحربط، اطلبه.

٧٩٥٤ - حَشِيشَة الدبّ Anthyllide vulnéraire (F). Wound-wort (E).

اطلب لوتيا نافعة.

٧٩٥٥ - حَشِيشَة الدُّهْن*، حَشِيشَة النجّارين

Pinguicula vulgaris (S). Grassette (F). Butter plant, B. wort (E). Butterkraut, Blauesfettkraut (D). Pinguicola, Erba da taglio (I).

عشبة نجمية معمرة من فصيلة الدهنيات. منبتها المناقع. اوراقها قرصية لحمية متراكبة. ازهارها جميلة الشكل، مهازية التويج، فردية التجميع، متتابعة الرصف، مركزة على شمراخ منتصب دقيق || ازهارها واوراقها داملة للجروح ويستخرج منها صباغ اصفر ذو شأن وقيمة.

٧٩٥٦ - حَشِيشَة الدُّود*، حَشِيشَة الشفاء، حَشِيشَة الملُوك

Tanacetum vulgare (S). Tanaisie vulgaire, Barbotine Herbe amère (F). Common tansy, Buttons (E). Rainfarnwucherblume, Reinfohren (D). Tanasia comune, Tanacetro, Aniceto (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات الشعاعية الزهر.

يكثر في الاماكن الرطبة. اوراقه مركبة متعاقبة. ازهاره هامية صفراء اللون || اوراقه مرة لا تخلو من المنافع الصحية. نقيعه مر المذاق طارد للديدان.

٧٩٥٧ - حَشِيشَة الدينار Houblon (F). Common hop (E).

هي الجنجل، اطلبه.

٧٩٥٨ - حَشِيشَة الذُّباب*، سيلان نجمي، علَمُوك عديم الساق

Silene acaulis (S). Silène acaule (F). Dwarf catchfly, Moss-campion (E). Moosleimkraut (D). Silene spumente, S. intaccata (I).

نبات عشبي نجمي معمر من فصيلة القرنفليات. ينبت برياً في اكثر الاراضي القاحلة. يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه جميلة الخضار الزاهي، مستطيلة الشكل، طولها من ١ الى ٢ سم. ازهاره وردية او حمراء اللون || يعتبر من النباتات اليخضورية غير انه يخشى تكرار الحش.

٧٩٥٩ - حَشِيشَة الذّهب Cétérac (F). Scaly spleenwort (E).

هي الشتراق الخزفي نبات من السرخس.

٧٩٦٠ - حَشِيشَة الرمال Ammophila (S).

Ammophile, Gourbet, Roseau des sables (F). Bent grass, Marram grass, Mat weed (E). Echter sandhalm (D). Sparto pungente (I).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة النجيليات. انواعه عديدة جميعها جذمورية الجذور المدادة. سوقها قصبية منتصبة. اوراقها عصفية الشكل. ازهارها عنقودي هامي. تنبت في الاتربة الرملية وقد يحسن غرسها في كثبان الرمال لانها تثبتها.

٧٩٦١ - حَشِيشَة الرَّمَد*

Sauvagesia erecta (S). Sauvagésie dressée (F).

نبات جنبي بري طبي معمر من فصيلة البنفسجيات منبته بعض اصقاع افريقية الشمالية || ساقها منتصبة زباء اللحاء. اوراقها ابيدة، متعاقبة، معنقة، سنانية النصل الكثيف العروق، الجميل الخضار الزيتي. ازهارها فردية التجميع، ابطية الارتكاز، مستطيلة الزناد، خماسية البتلات المفرضة، فواحة العرف المستحب. ثمارها كمابر تغلف العديد من البزور الصغيرة || اوراقها وازهارها وبزورها تقضي على الرمد وتفيد الصدر.

٧٩٦٢ - حَشِيشَة الرَّمْل

Arenaria serpyllifolia (S). Arenaire, Sabline serpoliette (F). Chickweed, Sandweed, Thyme leaved sandwort (E). Quendel-sandkraut (D). Erba pondina, Renaiola dei muri (I).


نوع من الارناريه وهو نبات عشبي بري معمر من القرنفليات. يعيش في الاتربة الرملية. يعلو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقه صغيرة متقابلة جلدية النصل السن المدبب. ازهاره صغيرة حمراء اللون.

٧٩٦٣ - حَشِيشَة الرِّئَة Pulmonaria (S).

Pulmonaire (F). Lung-wort (E). Lungenkraut (D). Pulmonaria (I).

جنس اعشاب معمرة من فصيلة الحمحميات. انواعه نحو ١٥ منها البرية الطبية والزراعية التزيينية. جميعها اعشاب ليفية الجذور، لحمية السوق الغليظة الزباء. اوراقها متعاقبة حاضنة. نصلها رمحي الشكل، ازغب


حشيشة الحليب


حشيشة الخطاف


حشيشة الدهن


حشيشة الدود


حشيشة الذباب


حشيشة الرمد

البشرة الرقطاء . ازهرارها عنقودي التجميع ، ازهارها مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يلي .


حشيشة الريح

٧٩٦٤ - حَشيشَة الرئة الحمْراء

Pulmonaria rubra (S). Pulmonaire à fleurs rouges (F).

عشبة معمرة تعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. اوراقها سوية الخضار ، عادمة الرقطة . ازهارها حمر . ازهرارها يستمر من اذار الى ايار .

٧٩٦٥ - حَشيشَة الرئة الزرقاء

Pulmonaria styriaca (S). Pulmonaire de Styrie (F).

عشبة معمرة تعلو من ١٠ الى ٣٥ سم. اوراقها خلية الزغب الاطحل المواج ، جميلة الخضار ، بيض الرقطة . ازهارها زرق || ازهرارها يستمر من اذار الى ايار .


حشيشة الزجاج

٧٩٦٦ - حَشيشَة الرئة السُكّريّة

Pulmonaria saccharata (S). Pulmonaire sucrée (F).

عشبة معمرة تعلو من ١٥ الى ٤٥ سم. سوقها لحمية رخصة ، غزيرة العصارة السكرية الطعم . اوراقها مستطيلة ، بيضية القاعدة ، رمحية الزام الاخير . ازهارها وردية اللون .

٧٩٦٧ - حَشيشَة الرئة الضيّقة الوَرَق

Pulmonaria angustifolia (S). Pulmonaire à feuilles étroites (F).

عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. أوراقها مستطيلة ، نصلها ضيق الصفحة ، هدبي الزغب ، ابيض الرقطة . ازهارها الى الزرقة السماوية .


حشيشة السعال

٧٩٦٨ - حَشيشَة الرئة المَخْزَنيّة


Pulmonaria officinalis (S). Pulmonaire officinale, Herbe aux poumons (F).

عشبة معمرة تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقها رمحية الشكل ، مستديرة او قلبية القاعدة . ازهرارها عنقودي لبد . ازهارها وردية الانبلاج ثم بنفسجية || نقيع سوقها واوراقها وازهارها ينفع الصدر .

٧٩٦٩ - حَشيشَة الريح* ، مِسْك الجِنّ

Teucrium polium (S). Germandrée tomenteuse, Polium (F). Cat thyme, Hulwort (E). Poleigamander (D). Teucrio tomentoso, Polio, P. primo (I).

نوع من الطوقريون من فصيلة الشفويات . ضروبه ثلاثة الارجوانية والذهبية والسابخونية . جميعها نباتات عشبية برية معمرة . سوقها منتصبة زباء تعلو من ١٠ الى ٤٠ سم. اوراقها صغيرة ، متقابلة ، زغبية النصل ، مسننة الحافة . ازهارها رؤيسية ، تاجية ، طويلة الزناد ، صفراء اللون . كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات الطبية .


حشيشة الشط

٧٩٧٠ - حَشيشَة الزُجاج*

Parietaria cretica (S). Pariétaire de Crète, Casse-pierre, Perce-muraille (F). Lich-wort, Pollitory of the wall (E). Echtes glaskraut (D). Parietaria cretica, Erba da vetri, Muraiolo (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة القراصيات . يكثر في الخرائب وعلى جدران البيوت المهجورة . سوقه لحمية غضة . اوراقه معنقة ، متعاقبة ، لسنة زباء النصل . ازهاره ابطية خضراء اللون || كان ولا يزال يستعمل لدر البول كما يستعمل لتنظيف البلور والزجاج .


حشيشة العقرب

٧٩٧١ - حَشيشَة الزئبق

Mercuriale (F).
Mercury (E).

هي الحلبوب نبات طبي ، اطلبه .

٧٩٧٢ - حَشيشَة السُرّة

Omphalodes (F).
Navelwort (E).

هي الأنفلود جنس نباتات عشبية من الحمحميات .

٧٩٧٣ - حَشيشَة السُعال* ، فَرْفارة ، دَوْسَة الحِمار

Tussilago farfara (S). Tussilage, Pas-d'âne, Taconnet Colt's foot, Cough-wort (E). Gemeiner huflattich (D). Tossilaggine, Farfaro, Passo d'asino (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . سوقه حرشفية اللحاء جوزية اللون . اوراقه جلدية كبيرة متراكبة زغبية النصل خلية الصفحة السفلى . ازهاره صفر ترتكز على شماريخ مرطاء تعلو نحو ١٥ سم. نقيع ازهاره يفيد الصدر والسعال .

٧٩٧٤ - حَشيشَة السُكّري

Herbe au diabète (F).
Diabetes weed (E).

اطلب شعاع طبي .

٧٩٧٥ - حَشيشَة السُلَحفاة

Alysse jaune (E).
Golden tuft (E).

هي الاليسم الذهبي ، اطلبه .

٧٩٧٦ - حَشيشَة السَمَك

Nenuphar blanc (F).
White water-lily (E).

هي النيلوفر الابيض ، اطلبه .

٧٩٧٧ - حَشيشَة الشَطّ*

Littorella (S).
Littorelle (F). Shore-weed, Shore-grass (E). Strandling, Uferkraut (D). Gramignolo d'acqua (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الحمليات . انواعه عديدة جميعها من نباتات الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية الغربية . تعيش قرب الماء وعلى ضفاف الانهر . اوراقها لسنة مستطيلة . ازهارها فردية .

٧٩٧٨ - حَشيشَة الشفاء

Tanaisie vulgaire (F).
Common tansy (E).

هي حشيشة الدود ، اطلبها .

٧٩٧٩ - حَشيشَة الصَليب

Crucianelle (F).
Crosswort (E).

هي الصليبية ، اطلبها .

٧٩٨٠ - حَشيشَة الصَليب المِرْوَديّة

Crucianelle stylée (F). Stylosa Crosswort (E).

هي الصليبية المرودية ، اطلبها.

٧٩٨١ - حَشيشَة الضِفدَع

Buffonie (F).
Buffonia (E).

هي البونونيا ، اطلبها .

٧٩٨٢ - حَشيشَة الطَوْخ

Prêle des tourneurs (F).
Shave-grass (E).

هي الاسوخ الشتوي ، اطلبه .

٧٩٨٣ - حَشيشَة العَقْرَب* ، قَبَس أزرق

Polemonium cœruleum (S). Polémoine bleue, Valériane grecque (F). Charity, Greek valerian, Jacob's ladder (E). Echte himmelsleiter, Sperrkraut (D). Polemonio, Scala di Giacobbe, Valeriana greca (I).

نوع من القبس وهو نبات عشبي معمر. ضروبه عديدة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها مركبة متعاقبة . ازهرارها ابطي وهامي الارتكاز . ازهارها خماسية البتلات والاسدية ، زرقاء اللون .

٧٩٨٤ - حَشيشَة الغُراب

Epervière (F).
Hawkweed (E).

هي الهيراسيوم ، اطلبه .

٧٩٨٥ - حَشِيشَة الفتق Herniaire (F). Turk's herb (E).
هي النومان ، أطلبه .

٧٩٨٦ - حَشِيشَة الفُقَرَاء
Herbe au pauvre homme (F). Poor-man's herb (E).
هي الفراسيوله المخزنية، عشبة طبية .

٧٩٨٧ - حَشِيشَة القُرعَان* ، قُبَّعة مَخْزنِيَّة
Petasites officinalis (S). Pétasite officinal, Herbe aux teigneux (F). Bog rhubarb, Butter-bur (E). Echte pestwurz (D). Erba dei tignosi (I).
نبات عشبي طبي بري معمر كريه الرائحة من فصيلة المركبات . جذوره جذمورية مدادة . اوراقه جذعية كبيرة فارشة طولها نحو المتر وعرضها ٦٠ سم. ازهاره مبكارة تظهر قبل الايراق وهي حمراء اللون يجمعها شمراخ غليظ منتصب يعلو نحو المتر .

٧٩٨٨ - حَشِيشَة القِطّ Herbe aux chats (F). Cat's valerian (E).
هي الناردين المخزني ، اطلبه .

٧٩٨٩ - حَشِيشَة القَزَاز* Stellaria media (S).
Stellaire, Morgeline, Mouron des oiseaux (F). Common chickweed (E). Vogelmiere (D). Stellaria, Paperina, Gallinella (I).
عشبة برية غضة كثيرة الانتشار من فصيلة القرنفليات وسبط القلقليات . ساقها فرعاء زغبية منتصبة . اوراقها معنقة، زنيداتها طويلة منعقفة . نصلها ازغب بيضي الشكل لسن الزام الاخير . ازهارها خماسية التركيب، صغيرة القد، بيضاء اللون . سبلاتها عفائية مستطيلة، بتلاتها ثنائية الشعبة، قصيرة . اسديتها مندغمة تحت الميبض . اثلامها ثلاثية . ترغب في المواقع المعتدلة الرطوبة تكثر على جوانب الطرقات وبين حجارة الجلول .

٧٩٩٠ - حَشِيشَة القَلْب Millepertuis perforé (F).
Perfoliate St. John's wort (E).
هي الهيوفاريقون المعروف ، اطلبه .

٧٩٩١ - حَشِيشَة القَمَر، قَمَرِيَّة Lunaria (S).
Lunaire (F).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات. انواعه عديدة منها البرية والتزيينية . ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها كبيرة القد !! اشهر انواعه الزراعية يتبع .

٧٩٩٢ - حَشِيشَة القَمَر الحَوْلِيَّة* ، قَمَرِيَّة حَوْلِيَّة
Lunaria annua (S). Lunaire annuelle, Monnoyère, Monnaie du pape, Herbe aux écus, Médaille (F). Honesty, Moonwort (E). Mondviole, Stumpfes, Silberblatt (D). Lunaria, Argentina, Monete del Papa (I).
عشبة تزيينية حولية وحولة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بسيطة كبيرة القد قلبية الشكل مسننة الحافة . ازهارها بنفسجية او بيضاء اللون . عرفها ليلي الاريج العطري .

٧٩٩٣ - حَشِيشَة القَمَر المُعَمَّرَة* ، قَمَرِيَّة مُعَمَّرَة
Lunaria rediviva (S).
Lunaire vivace (F).
عشبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٣٠ سم. اوراقها معنقة متعاقبة ، نصلها زاهي الخضار الاصفر. ازهارها فواحة العرف العطري المستحب، لونها الى الزرقة الموشحة بالابيض.

٧٩٩٤ - حَشِيشَة القُمَّل Pedicularis (S).
Pédiculaire (F). Lousewort (E).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ١٠٠ اوراقها مركبة متعاقبة . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها كبيرة القد . واسم حشيشة القمل يطلق على نباتات مختلفة اخصها السفديل ، أطلبه .

٧٩٩٥ - حَشِيشَة القُمَّل الحرجِيَّة*
Pedicularis sylvestris (S). Pédiculaire des bois (F). Red-rattle (E).
نوع من حشيشة القمل يكثر وجوده في الاحراج والغابات الظليلة الرطبة . يعلو نحو ٤٠ سم. ازهاره بيضاء اللون .

٧٩٩٦ - حَشِيشَة القُمَّل المَنْقَعِيَّة
Pedicularis sylvatica (S). Péduculaire des marais, Herbe aux poux (F). Lousewort, Red rattle, Wood-betony (E). Waldläusekraut (D). Pediculare, Pidocchiósa (I).
نبات طبي قابض يكثر وجوده في المناقع والمراعي والاراضي الرطبة . يعلو نحو ٦٠ سم. ازهاره وردية اللون . تجتنبه الماشية لانه يؤذيها .

٧٩٩٧ - حَشِيشَة القَنَاوِيل Gnavelle (F). Annual knawel (E).
هي السليرنتوس ، اطلبه .

٧٩٩٨ - حَشِيشَة القُنْفُذ*
Erinacea pungens (S). Erinacée piquante (F). Hedgehog plant (E). Igelwollblume (D). Erinacea (I).
جنبة برية من فصيلة القرنيات الفراشية تتميز بكثرة شوكها اللين المستطيل الاطحل اللون .

٧٩٩٩ - حَشِيشَة القُونَة Lunaria annua (S).
Lunaire annuelle, Médaille... (F).
نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات ، يدعى ايضاً حشيشة القمر الحولية ، اطلبها .

٦٥٩٩- حَشِيشَة الكَلْب Marrube blanc (F).
Common white horehound (E).
هي الفراسيون الابيض ، اطلبه .


٨٠٠١ - حَشِيشَة الكَيْف Chanvre indien (F). Indian hemp (E).
هي القنب الهندي ، اطلبه .

٨٠٠٢ - حَشِيشَة اللَّبَن Herbe à lait (F). Milk-wort (E).
هي البولوغالن ، اطلبه .

٨٠٠٣ - حَشِيشَة اللَّجْأَة Alysse blanche (F). Hoary madwort (E).
هي الاليسم الحقيقي ، اطلبه .


٨٠٠٤ - حَشِيشَة اللَّيْمُون
Andropogon citratus (S). Herbe citron (F). Lemon grass (E). Citrongrass (D). Erba di limone (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . اوراقه عصفية النصل ، ليمونية الرائحة، ذكية العرف، تستعمل استعمال الشاي .

٨٠٠٥ - حَشِيشَة المَعْزَى Podagraire (F). Goat-weed (E).
هي رجل المعزى ، اطلبها .


حشيشة القرعان


حشيشة القزاز


حشيشة القمر الحولية


حشيشة القمر المعمرة


حشيشة القمل الحرجية


حشيشة القنفذ


حشيشة الملاعق


٨٠٠٦ - حَشِيْشَةُ المَلاعِق* ، مِلْعَقِيَّة
Cochlearia officinalis (S). Cochléaria officinal, Herbe aux cuillers (F). Scurvy-grass, Spoon-wort (E). Echte löffelkraut (D). Coclearia, Erba a cucchiaino (I).
عشبة طبية حولية من فصيلة الصليبيات تنبت برية في الاماكن الرطبة وتزرع لفوائدها الطبية العديدة . اوراقها ملعقية الشكل متعاقبة . ازهارها هامية الارتكاز ، عنقودية التجميع ، بيضاء اللون . اوراقها حامزة الطعم ، لاسعة ، تعتبر من انفع الادوية المضادة للحفر وتستعمل ايضاً كمحرضة ومنشطة ومنظفة للدم ومدرة للبول .


حشيشة الملاك

٨٠٠٧ - حَشِيْشَةُ المَلاك*
Archangelica officinalis, Angelica officinalis, Angelica archangelica, Selinum angelica (S). Archangélique, Angélique, A. officinale, Herbe aux anges (F). Archangel, Angelica (E). Angelika, Echte engelwurz (D). Angelica, Archangelica, Angelica domestica (I).
نبات بقلي بري وزراعي من فصيلة الخيميات يعد من الافاوية ومن النباتات الطبية . منه ضروب برية تكثر في الاراضي الجبلية . يستخرج من جذورها مواد طبية مضادة لعسر الهضم . ومنه ضروب زراعية عطرة ، اوراقها مأكولة ويستحضر منها بعض المشروبات النافعة المقوية .

٨٠٠٨ - حَشِيْشَةُ المَلِكة
Tanaisie balsamite (F).
Tansy (E).
هي إهلال قسطاً ، اطلبه .

٨٠٠٩ - حَشِيْشَةُ المُلُوك
Tanaisie vulgaire (F).
Common tansy (E).
هي حشيشة الدود ، اطلبها .


حشيشة المنشار

٨٠١٠ - حَشِيشَةُ المِنْشَار*
Biserrula pelecinus (S). Biserrule, Bissérule, Pélécine, Double scie (F). Hatchet vetch (E). Sägekraut (D). Pelecino (I).
نبات عشبي بري مرعوي صغير القد نحيل الساق من فصيلة القرنيات الفراشية يكثر في المراعي الطبيعية وفي الارض البور . اوراقه منشارية الحافة ثنائية التسنين .


حشيشة التناق

٨٠١١ - حَشِيشَةُ النَّتَاق*
Spilanthes oleracea (S). Spilanthe oleracé, Cresson de Para (F). Spilanthes, Para cress (E). Parakesse, Husarenknopf (D). Spilanto, Crescione di Para, Salivaria (I).
عشبة برية طبية من فصيلة المركبات منبتها البلاد الحارة . يستخرج منها دهن عنصري قوي الرائحة حريف الطعم يستعمل في طب الاسنان لتسكين الالم .

٨٠١٢ - حَشِيْشَةُ النَّجَّارِين
Grassette (F).
Butter-wort (E).
هي حشيشة الدهن ، اطلبها .

٨٠١٣ - حَشِيْشَةُ النَّحْل
Mélisse officinale (F).
Lemon-balm (E).
راجع تُرنجان .

٨٠١٤ - حَشِيْشَةُ النَّزْف
Aspilia latifolia (S).
Aspilia, Plante à l'hémorragie (F).
نبات عشبي بري من فصيلة المركبات . منبته جميع الاصقاع الحارة . اوراقه متعاقبة لها بعض المنافع الطبية اخصها نزف الدم الذي تقضي عليه .


حشيشة الوحل

٨٠١٥ - حَشِيْشَةُ الهِرّ
Népète cataire (F).
Catmint (E).
هي قرطم الهر ، اطلبه .

٨٠١٦ - حَشِيْشَةُ الوَحْل*
Limosella (S). Limoselle (F). Mud-wort (E). Sumpfkraut, Winziger schlammling (D). Limosella (I).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخنازيريات يكثر وجودها في المناقع . اوراقها دوارة الارتكاز مستطيلة . ازهارها صغيرة القد ، فردية التجميع ، بيضاء اللون او وردية .

٨٠١٧ - حَشِيْشَةُ ذاتِ الجَنْب
Asclépiade tubéreuse (F). Butterfly weed (E).
هي الصقلاب العسقولي ، اطلبه .

٨٠١٨ - حَشِيْشَةُ مُبَارَكة
Benoîte (F).
Herb-bennet (E).
هي الجيوم المبارك ، اطلبه .

٨٠١٩ - حَشِيْشَةُ مَهْبُولَة
Liseron à feuilles de guimauve (F). Mallow bindweed (E).
هي اللبلاب الخبيزي الورق ، اطلبه .

٨٠٢٠ - حَشِيشِيّ ، عُشْبِيّ
Herbacé (F).
Herbaceous (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على كل نبات لين النسج ، ساقه دون الليفية صلابة .

٨٠٢١ - حَشِيف ٥
Culmigène (F).
Culmigenous (E).
نعت تعريفي يطلق على الفطور والجراثيم التي تعيش وتنمو على الجذام .

٨٠٢٢ - حُشَيْفَة ٥
Clitellum (F). Clitellum (E).
الحشيفة حزام غدي الشكل يطوق بعض فتوخ الخراطين في زمن التعاظل .

٨٠٢٣ - حَشِين
Brume sèche (F).
Dry fog (E).
الحشين الضباب الناشف .

٨٠٢٤ - حُشَيْنَة ٥
Stylops (F). Stylops (E).
حشرة من الحشينيات تمتح مكنها في بطون هدبيات الاذناب فينقف المكن عن يرقات تعيش طفيلية الى ان تتم انسلاخاتها وتتحول الى حشرة كاملة .

٨٠٢٥ - حُشَيْنِيَّات ٥
Stylopidés (F).
Stylopidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ملتويات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الحشينة .

٨٠٢٦ - حَصَا البَان
Romarin (F).
Common rosemary (E).
هو اكليل الجبل نبات عطري من الشفويات .

٨٠٢٧ - حَصَاة ، حَصَبَة
Caillou, Galet (F).
Pebble, Small stone, Flint (E).
الحصى صغار الحجارة . يقال ارض محصاة وحصية وحصبة اي كثيرة الحصى .

٨٠٢٨ - حِصَاد ، جِزَاز ، حَصِيد ، حَصِيدَة
Moisson (F). Harvest (E).
هو قطع الزرع الذي استحصد وهو ايضاً اوان قطعه .

٨٠٢٩ - حَصَّاد Faucheur (F). Mower, Reaper (E).
هو الذي يحصد الزرع .

٨٠٣٠ - حَصَّادة* ، مِحْصَد ، مِحْصَدَة
Moissonneuse (F). Reaping-machine (E).
آلة تحصد الزرع انواعها عديدة منها البسيطة التي تحصد الزرع وتلقيه ومنها الرابطة (Moissonneuse-lieuse) التي تربط الزرع بعد حصده وجمعه غبوطاً .

٨٠٣١ - حَصَّادَة دَارِسَة* ، مِحْصَد دَارِس
Moissonneuse-batteuse (F). Reaper and threshing-machine (E).
آلة تحصد الزرع وتدرسه فتفصل الحب عن القش وتدفع به الى الاكياس وتلقي القش على الارض .

٨٠٣٢ - حُصَاصَة
الحصاصة : ما يبقى في الكرم بعد قطافه .

٨٠٣٣ - حَصَّاف ° Phrénologiste, Phrénologue (F). Phrenologist (E).
الحصاف من كان اختصاصه الحصافة .

٨٠٣٤ - حَصَافَة ° Phrénologie (F). Phrenology (E).
الحصافة علم فراسة سليقة الانسان وقواه العقلية استناداً الى حقفه .

٨٠٣٥ - حَصَافِيّ ° Phrénologique (F). Phrenological (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحصافة اي بفراسة الدماغ .

٨٠٣٦ - حِصَان*. Etalon (F). Stallion (E).
الذكر من الخيول العراب البالغ الصالح للنزو .

٨٠٣٧ - حِصَان إبْلِيس ، حِصَان العَبَّاس
Mante religieuse (F). Praying mantis (E).
هو المرعوفة ، اطلبها .

٨٠٣٨ - حِصَان البَحْر* Hippocampus (S).
Hippocampe, Cheval marin (F). Hippocamp, Sea-horse (E).
جنس اسماك عجيبة الشكل من فصيلة زمارات البحر. انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها صغيرة القد تعيش على الاعشاب البحرية في بحار المناطق الاستوائية والمعتدلة .

٨٠٣٩ - حِصَان الجَرّ Cheval de trait (F). Carriage-horse (E).
هو من الخيل الصالح لجر العربات والاثقال .

٨٠٤٠ - حِصَان بُخَارِي Cheval-vapeur (F). Horse-power (E).
وحدة اصطلاحية متفق عليها لتقدير قوة المحركات وهي القوة اللازمة لرفع ٧٥ كيلو على علو متر واحد في ثانية واحدة .

٨٠٤١ - حَصَانَة ، مَنَاعَة Immunité (F). Immunity (E).
قوة في الجسم تدفع عنه الامراض . وقد تكون طبيعية وتدعى مناعة او تكون اصطناعية بواسطة التلقيح وتدعى حصانة .

٨٠٤٢ - حَصَّبَ Paver (F). To pave (E).
حصب المكان : رصفه بالحصباء .

٨٠٤٣ - حَصَّبَ، كَدَّمَ° Macadamiser (F). To macadamize (E).
طريقة خاصة لتعبيد الطرقات ترتكز على رصف الحصباء الحادة الزوايا وحدلها لتخديم انكباشها واندماجها .

٨٠٤٤ - حَصْبَة الخِنْزِير، حُمْرَة الخِنْزِير
Rouget, Rougéole du porc, Erysipèle charbonneux (F). Measles (E).
مرض جرثومي يصيب الخنازير. مظهره الخارجي بقع حمر تبدو على الاذن فالصدر فالبطن .

٨٠٤٥ - حِصَّة Cote, Part (F). Quota, Share (E).
هي النصيب العائد من ذمة مالية .

٨٠٤٦ - حِصَّة ، سَهْم ، نَصِيب ، عِصَّة
Lot (F). Lot, Portion (E).

٨٠٤٧ - حِصَّة الرِّبْح Dividende (F). Dividend (E).
هي الربيحة ، اطلبها .

٨٠٤٨ - حِصَّة الشَّرَاكَة Mise sociale (F). Share of capital (E).
هي ما يتوجب على الشريك تقديمه الى الشركة من نقود او اموال معينة بالذات او معنوية .

٨٠٤٩ - حِصَّة المُشَارَكَة Apport en société
هي المال الذي يقدمه الشريك الى الشركة .

٨٠٥٠ - حَصْر Monopole (F). Monopoly (E).
راجع احتكار .

٨٠٥١ - حَصْرُ الأُجُور Blocage des salaires (F). Wage freeze (E).

٨٠٥٢ - حَصْرُ الأَسْعار Blocage des prix (F). Price freeze (E).

٨٠٥٣ - حَصْرُ الرَّسَامِيل
Blocage des capitaux (F). Capital freeze (E).


٨٠٥٤ - حَصْرَبَة
الحصربة والحصرمة : الشح . يقال في الماشية اصابتها الحصربة اذا شح نتاجها . وفي الزروع اذا شحت محاصيلها .


٨٠٥٥ - حِصْرِم Verjus (F). Verjuice (E).
الحصرم : أول العنب ما دام اخضر حامضاً .


٨٠٥٦ - حَصَفَة° Pelte (F). Pelt (E).
تريس هلالي الشكل ليفي او خشبي التركيب يعلو بعض الاعضاء النباتية او يؤلف جزءاً منها كما هو الحال في بعض اجناس الصنوبريات .

٨٠٥٧ - حَصَفِيّ° Pelté (F). Peltate (E).
صفة او نعت كل ما هو شبيه بالحصف .

٨٠٥٨ - حِصْلاَب° Géologue (F). Geologist (E).
عالم بالارض ومركباتها .


حصادة


حصادة دارسة


حصان


حصان البحر

٨٠٥٩ - حَصْلَبَة ٥ Géologie (F). Geology (E).
هي الجيولوجية علم الارض ومركباتها .

٨٠٦٠ - حَصْلَبي ٥، جيولوجي Géologique (F). Geological (E).
مختص بعلم الارض ومركباتها .

٨٠٦١ - حصلمة ٥ Pédologie (F). Pedology (E).
هي درس الاتربة الارضية وهي تقسم الى شقين الشق العلمي البحت الذي يبحث في تكوين الاتربة وتطوراتها مع الزمن تحت تأثير العوامل الخارجية . والشق العملي الذي يبحث في ما وصلت اليه هذه التطورات وكيفية استثمارها الزراعي .

٨٠٦٢ - حَصَى المَثانَة Gravelle (F). Gravel (E).
هي رمل المثانة ، اطلبه .

٨٠٦٣ - حُصَيْبَة ٥ Géode (F). Geode, Druse (E).
قطعة من الصوان كلوية الشكل ، صغيرة الحجم ، بجوفة مرصوفة الداخل بالبلور الصخري .

٨٠٦٤ - حُصَيَّة ٥ Cystolithe (F). Cystolith (E).
الحصية ركيمة من كربونات الكلسيوم تتكون في بعض خلايا الانسجة النباتية اخصها في اوراق الانجريات والاقنثيات .

٨٠٦٥ - حَصِيد، حَصِيدَة Moisson (F). Harvest (E).
هو الحصاد ، اطلبه .

٨٠٦٦ - حُصَيْصَة
الحصيصة من الفرس ما فوق الاشعر مما اطاف بالحافر .

٨٠٦٧ - حَصِيفَة Crémaster (F). Cremaster (E).
الحصيفة العضلة المنوط بها رفع الخصية او التليسة .

٨٠٦٨ - حَصِيل * Pacourinapsis (S). Pacourine (F).
جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها البلاد الحارة . تعيش على ضفاف مجاري الماء || سوقها اسطوانية منتصبة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصال . ازهارها رؤيسي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها ارجوانية اللون صغيرة القد ، مستطيلة الشكل .

٨٠٦٩ - حَصِيلة Produit net (F). Clear product (E).
الحصيلة هي الدخل الصافي . ج حصائل .

٨٠٧٠ - حَصِيم Petits cailloux (F). Flint-stones (E).
الحصيم : صغار الحصى .

٨٠٧١ - حَصِيمَة Tubercule (F). Tubercle (E).
هي الدرنة البصلية الخلبية الشكل وكل بصلة فصّية او درنية القرص كما في بعض انواع الزعفران والثوم وما اشبه . ج حصام .

٨٠٧٢ - حَضَار ، نَيِّر قَنطُورُس
Rigil Kentauras
الحضار ، ويدعى نير قنطورس ورجل قنطورس ، نجم من كوكبة قنطورس مركزه على حافر اليد اليمنى . يعتبر اقرب نجم من الارض اذ يبعد عنها نحو ٤٠٠ ٣٣ مليار كيلومتر .

٨٠٧٣ - حَضَال * Loranthus (S). Loranthe (F). Loranthus (E). Riemenblume (D). Loranto (I).
جنس نباتات طفيلية معمرة من فصيلة العنميات . انواعه المعروفة زهاء ١٠٠ معظمها يألف البلاد الحارة . منها نوع يركب الاشجار المثمرة في البلاد المعتدلة الحرارة يدعى بنتوبه . ومنها الشيقر والعنم والخزقطان والعضار . وكان القدماء يقدسون الحضال ويعتبرونه رمزاً للخلود لانه دائم الخضرة وكانوا يجنونه في مهرجانات يحيونها كل عام . وكان يستعمل في علاج الصرع والسفلس وهو يستعمل الآن ضد ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين . ويستخرج من ثماره مادة راتنجية مفيدة .

٨٠٧٤ - حَضَاليَّات Loranthées, Viscées (F). Loranthaceae (E).
سبط من فصيلة العنميات (الدبقيات) . انواعه نحو ٣٠٠ جميعها نباتات طفيلية تلتمس قوتها بواسطة مراشفها الماصة التي تثبتها في فروع واغصان الاشجار العائلة . اوراقها بسيطة جلدية متقابلة . ازهارها قياسية خنثوية .


٨٠٧٥ - حِضْب ، حَضْب Serpent mâle (F). He snake (E).
كل ذكر من الحيات حضب . وقيل هو الذكر الضخم وقيل ضرب من الحيات .


٨٠٧٦ - حَضْبيَّات ٥ Ilysiidae (S). Ilysiidés (F). Ilysiidae (E).
فصيلة حيات سرلودة عديمة الاذى . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها نحو ١٧ منتشرة في معظم البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. رؤوسها صغيرة ، عديمة الاعناق ، مستديرة الاخطام . عيونها ماسحة . فكوكها مسننة . اذنابها قصيرة ، مستدقة الاطراف . اثوابها لماعة يكثر فيها الاسود والاسود المطوق بالاحمر || قوتها الحشرات والديدان والعظاء والفأر .

٨٠٧٧ - حُضْحُض * Sherardia (S). Shérardie (F). Sherardia (E).
جنس نباتات عشبية حولية مرعوية من فصيلة الفوّيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة . يكثر وجودها في الاراضي المهملة والمدحاة || سوقها متشعبة فرعاء . اوراقها ضمية صغيرة . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها زرقاء اللون .

٨٠٧٨ - حُضُض ، حُظُظ ، حُظَظ
Suc amer des arbres (F). Bitter juice of trees (E).
الحضض والحظظ : عصارة الشجر المرة .

٨٠٧٩ - حُضَض ، عُرُنْد ، أَطَد
Lycium (S). Lyciet (F). Boxthorn (E). Bocksdorn (D). Licio, Agnatoli (I).
جنس نباتات معمرة من الفصيلة الباذنجانية . انواعه نحو


حَصِيل


حضال


حُضْحُض

٦٠ جميعها شجيرات وجنبات برية وتزيينية منبتها البلاد الحارة . اوراقها كاملة متعاقبة صغيرة القد . ازهارها ابطية الارتكاز ، فردية التجميع فيها البنفسجي والاحمر والاصفر والابيض . ثمارها عنبية || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٨٠٨٠ - حُضَض أُرُوبي* ، عُرْقُد أُرُوبي
Lycium europaeum (S). Lyciet d'Europe, Olinet, Jasmin bâtard, Couronne du Christ (F).
جنبة من الحضض تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها شائكة . اوراقها ملوقية مستطيلة ، نصلها ناعم البشرة قليل الزغب. ازهارها بنفسجية اللون صغيرة القد . ثمارها الى الحمرة العابقة || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٨٠٨١ - حُضَض إفْرِيقي* ، عُرْقُد إفْرِيقي
Lycium afrum (S). Lyciet d'Afrique, Jasmin d'Afrique (F).
جنبة من الحضض تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها طحلاء النصل الضيق . ازهارها بنفسجية زاهية عطرية العرف . مدقاتها زباء الاقلام . ثمارها كرزية الشكل لونها الى البنفسجي العابق || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٨٠٨٢ - حُضَض الجَزِيرَة ، عُرْقُد الجَزِيرَة ، خَوْلان
Lycium arabicum (S).
Lyciet d'Arabie (F).
جنبة من الحضض تعلو نحو المتر. ساقها منتصبة قليلة الشوك . فروعها متدلية الاطراف . اوراقها ملوقية جامدة النصل . ازهارها صغيرة القد لونها الى البياض الوردي يعلوه توشيح اصفر. ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٨٠٨٣ - حُضَض بَرْبَري ، عُرْقُد بَرْبَري
Lycium barbarum (S). Lyciet de Barbarie (E).
شجيرة من الحضض تعلو من ٣ الى ٤ امتار. ساقها مرطاء . اوراقها بحرية اللون مستطيلة النصل . ازهارها وردية موشحة بالبنفسجي . ثمارها صفر كرزية القد. ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٨٠٨٤ - حُضَض رُوسِيّ ، عُرْقُد رُوسي
Lycium ruthenicum (S). Lyciet de Russie (F).
جنبة من الحضض تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها مستطيلة ، ضيقة ، شبه خيطية . ازهارها وردية كبيرة القد. ثمارها سود بحجم الحمص || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٨٠٨٥ - حُضَض شَاحِب* ، عُرْقُد شَاحِب
Lycium pallidum (S). Lyciet pâle (F).
جنبة من الحضض تعلو نحو المتر. ساقها مرطاء . اوراقها ملوقية جامدة النصل . ازهارها متوسطة القد لونها الى البياض الاخضر يعلوه توشيح وردي اصفر || ازهارها يستمر من ٣٠ الى ٤٠ يوماً ابتداء من اوائل حزيران .

٨٠٨٦ - حُضَض شِيلي ، عُرْقُد شِيلي
Lycium chilense (S). Lyciet de Chilie (F).
جنبة من الحضض تعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقها وفروعها منتصبة مبعثرة الشوك القليل . اوراقها ملوقية زباء النصل . ازهارها صفر من الخارج بيض من الداخل . ثمارها كالحمص ذهبية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٨٠٨٧ - حُضَض صِينِي ، عُرْقُد صِينِي
Lycium chinense (S). Lyciet de Chine (F).
جنبة من الحضض تعلو من متر الى ثلاثة امتار ساقها وفروعها قليلة الشوك . اوراقها بيضية مستطيلة . ازهارها بنفسجية زاهية. ازهارها يستمر من نيسان الى تشرين .

٨٠٨٨ - حَضَن Couver (F). To incubate (E).

٨٠٨٩ - حَضْن ، حِضَانَة ، تَرْخِيم Incubation
هو نمو جنين البيضة بالحرارة وقد يكون طبيعياً او صناعياً.

٨٠٩٠ - حَضْن صِنَاعِيّ Incubation artificielle (F).
Artificial incubation (E).
يدعى هكذا عندما تكون الحضانة آلية بواسطة محضنة .

٨٠٩١ - حَضْن طَبِيعِيّ Incubation naturelle (F).
Natural incubation (E).
يدعى هكذا عندما تكون الانثى هي الحاضن كما في الدجاج او الانثى والذكر كما في معظم الطير او حرارة الطبيعة كما في الزحافات والحشرات .

٨٠٩٢ - حَضْنَة Couvain (F). Eggs of bees (F).
هي جماع عمي ورصع النحل في القرص الواحد او في جميع اقراص القفير .

٨٠٩٣ - حُضْنَة Couvée (F).
Nest of eggs, Brood covey (E).
جماع البيض المحضون في آن واحد . وتطلق ايضاً على جميع الصيصان المتأتية عن حضنة واحدة .

٨٠٩٤ - حَضِيض Sol (F). Ground, Soil (E).
هو التربة الموطوءة مهما كان نوعها .

٨٠٩٥ - حَضِينَة *o Auricula (S).
Auricule (F). Auricula (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحضينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد الحارة واخصها الهند . تسرح بين الاعشاب وتحت الطحالب في المواقع الرطبة || اصدافها اهليلجية مستطيلة قليلة اللولبة الطرفية مدببة الاعقاب .

٨٠٩٦ - حَضِينِيَّات o Auriculidae (S).
Auriculidés (F). Auriculidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل رئوية . اجناسها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والاستوائية . بعضها بحري وبعضها قازب وبعضها بري . اعرف اجناسها واشهرها الحضينة والملبوس والكسدولة والكريكة .

٨٠٩٧ - حِطَاب Rabattage (F). Cutting down (E).
هو قطع اغصان وفروع الاشجار الهرمة لتجديد نشاط طاقتها الحيوية .


٨٠٩٨ - حَطَب Bois (F). Wood (E).
ما اعد من الشجر شبوباً للنار .


٨٠٩٩ - حَطَب أَحْمَر Tamaris à manne (F).
Manna tree (E).
هو أثل المن ، اطلبه .

٨١٠٠ - حَطَم الحطم : داء في قوائم الدابة .


حضض اروبي


حضض افريقي


حضض شاحب


حضينة


٨١٠١ - **حُطَّاب، حُطْبَة، شُنْتَرَة** Palmure (F).
الحطاب والحطبة غشاء جلدي يحيط بكامل اصابع الطير او بجزء منها وقد يوصلها ببعضها كما في كفيات القدم.

٨١٠٢ - **حَظَّاة** قملة كبيرة القد، ج حظى.


٨١٠٣ - **حَظْر** Parcage (F). Folding, Penning (E).
هو حجز المواشي في الحظائر وقد تحظر الماعز والضأن في الاراضي الزراعية لتدمنها.

٨١٠٤ - **حُظُظ** هو الحضض عصارة الشجر المرة.

٨١٠٥ - **حَظِيرَة، زَرِيبَة، صِيرَة**
Bercail (F). Fold, Sheepfold (E).
موضع يحاط عليه لتأوي اليه الغنم والماعز وسائر الماشية.



حفّ

٨١٠٦ - **حَفّ** ٥* .
Agriopus (S).
Agriope (F). Agriopus (E).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الطريخيات موطنها يتاخم القارة الافريقية من جميع جهاتها || جسمها شبه مخروطي الشكل، معتدل التبطيط، يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم. ثوبها الى الخضار البحري الاسمر يعلوه تبقيع احمر. رأسها معتدل الجرم، مقعر الخطم، صغير الشدق عيناها كبيرتان، ناشزتان. تتميز بزعنفتها الظهرية الكبيرة، الرقيعة، القاطبة، التي تمتد من قة الرأس الى قاعدة الذيل. مقدمها رفيع المناخس الحادة || لحمها كاعن الصنف غير مرغوب فيه.


حفّاث امغر

٨١٠٧ - **حَفَأ** Typhace (F). Reed-mace (E).
هو البوط، اطلبه.


٨١٠٨ - **حُفَّاث، حَفّث، حِنْفِش، حَنَش**
Coluber (S). Couleuvre (F). Coluber (E).
جنس حيات من فصيلة الثعابين يشمل بعض الانواع غير السامة جميعها اكبر قداً من الارقم. ج حفافيث وحنافيث. اطلب حنش.


حفّاث املس

٨١٠٩ - **حُفَّاث أَمْغَر** * Coronella girondica (S).
Couleuvre girondine (F).
حية بيوض من الاحناش عادمات الاخاديد محتبسات السموم. جسمها متوسط الثخانة يطول نحو ٦٠ سم. ثوبها الى الحنطي الامغر الاسمر المواج يعلوه ترقين متواتر اسود اللون يمتد من العنق الى طرف الذنب. مدبها الى المغرة الزاهرة يحوقها خطان جانبيان من الترقين الاسود || رأسها لوزي الشكل، صغير القد. شدقها متوسط الانفراج. عدد اسنانها ٥٠، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى. عنقها شديدة القصر || تسرح في الليل وفي النهار. تألف البراري. قوتها العظاء والوزغ والفأر والحشرات || تعتبر من الحيات النافعة.


حفّاث مطوّق

٨١١٠ - **حُفَّاث أَمْلَس** *، **مَلْسَاء**
Coronella austriaca (S).
Couleuvre lisse, Lisse (F).
حية بيوض من الاحناش عادمات الاخاديد محتبسات السموم. جسمها يطول نحو ٧٠ سم. ثوبها عند اكتمال نموها اي بعمر ١٥ سنة يكون الى الزرقة الصهباء المواج وتزداد صهبته ويخف ازرقاقه مع اقترابه من البطن. ويعلو ثوبها من العنق الى الذنب خطان قاطبان من التنميش الحنطي. مدبها الى الزرقة الكدراء. ثوبها في زمن فتوتها يميل الى الجوزة. حراشفها معينة، عادمة الحزونة، ملساء السطح، مما دعى الى تسميتها بصفتها المميزة: ملساء || رأسها متوسط الجرم. عيناها بلون النار. شدقاها الى الزرقة العابقة. عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى || تألف اطراف الغابات وتفضل الاراضي الرملية. قوتها الحشرات والخراطين والعقارب والضفادع والعظاء ... || تسرح في النهار وفي اوائل الليل || تعتبر من الحيات النافعة.


حفّارة

٨١١١ - **حُفَّاث مُطَوَّق** *، **مُطَوَّقَة**
Coluber torquatus, Natrix natrix (S).
Couleuvre à collier, Serpent à collier, S. nageur (F).
Common snake, Grass snake (E).
حية بيوض من الاحناش عادمات الاخاديد محتبسات السموم. جسمها متوسط الثخانة يطول من ١٤٠ الى ٢٠٠ سم. ثوبها قبل الخمس سنوات الى الطحلة الرمداء تعلوها رقشة صفراء غبراء. وبعد ٥ سنوات الى الطحلة الرمداء العابقة يعلوها تبقيع اسمر منسوب الشكل والحجم، وتحزيز اسود معترض. مدبها مزيج من الابيض والازرق والاسود. تتميز بقلادة حنطية اللون صفراء المواج نصفية الطوق تكتنف القفن والعنق || رأسها متوسط القد، مبطط كرأس الارقم. شدقها رحب. عدد اسنانها ٥٠، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى || تألف الغابات والحدائق والمناقع وضفاف مجاري الماء. قوتها الحشرات والضفادع والاسماك والعظاء ... وتتميز بميلها الى الحليب الذي ترتشفه بشراهة || تسرح في النهار وفي القسم الاول من الليل || تعتبر من الحيات النافعة.

٨١١٢ - **حَفَّاد** Néoténique (F). Neotenic (E).
نعت تعريفي يطلق على اليرقة الكاملة الشوار الشقي. وهي حالة بعض ذكور واناث الارضة والعقيفان. الغاية منها تأمين استمرار النسل في حال موت الملك او الملكة قبل زمن الافراق او بعده.

٨١١٣ - **حَفَّار الرزّ الشَّرقي، حَفَّار القَصَب**
Chilo des roseaux (F).
فراشة من الناريات يرقتها تحفر سوق الرز والقصب. اطلب شيلو القصب.

٨١١٤ - **حَفَّار السَّاق** Cossus gâte-bois (F).
Goat-moth (E). Weidenbohrer (D).
هو قتع الساق، حشرة من حرشفيات الاجنحة، اطلبه.

٨١١٥ - **حَفَارَة** Paléozoologie (F).
Paleozoology (E).
الحفارة علم التاريخ الطبيعي العائد الى الاحافير الحيوانية ومتحجراتها.

٨١١٦ - **حَفَّارَة** ٥* Sparus haffara, Sargus vetula (S). Sargue vieille, Spare haffara (F).
Sar, Sargus, Haffara (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك المياه الاقليمية. مسرحها معاشب النقاف والمجادح. || جسمها أهليلجي الشوزن، مفلطح الجرم، يطول من ٢٠ الى

٣٠ سم. ثوبها الى الشهبة الفضية يعبق في الظهر ويبيض في البطن ويعلوها في جانبيها تسنيج قاطب اصفر اللون ، اسمر المواج . رأسها خذروفي الشكل ، قصير الخطم المستدير الطرف . شدقها معتدل الانفراج . فكاها متعادلان اسنانها نظامية الترتيب فيها الثنايا والاضراس والطواحين . عيناها مستديرتان ، ناشزتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٨١١٧ - حفّاصة ° Pelomedusa (S).
Péloméduse (F). Pelomedusa (E).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الحفاصيات . انواعها المعروفة ثلاثة . اعطانها المناطق الاستوائية والحارة من البلاد الافريقية ومدغسكر والهند والهند الصينية . تألف الانهر والبحيرات والمناقع || اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٥ الى ٧٠ سم. ذبالها قليلة الاحديداب ، بيضية الشوزن . زعافها منبسطة ، ملحوفة بحتر الذيل . رؤوسها مكردمة . اعناقها معتدلة الطول والغلاظة . اذنابها قصيرة . قوائمها شديدة النشط .

٨١١٨ - حفّاصيّات ° Pelomedusidae (S).
Péloméduside (F). Pelomedusidae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها المعروفة ثلاثة ، اما انواعها فنحو ١٦ . اعطانها مياه معظم المناطق الاستوائية والحارة . تألف الانهار والبحيرات والغدران والمناقع . قوتها كل ما تستطيع افتراسه من اسماك وعظاء وضفادع ورخويات وثعابين وجيف مغمورة بالماء ونباتات مائية || اجسامها متباينة الحجوم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . ذبالها قليلة الاحديداب ، بيضية الشوزن . زعافها منبسطة ،مفصلية الاطراف الامامية . رؤوسها مكردمة . اعناقها قاسحة تنقبض تحت الذبال . اذنابها قصيرة . قوائمها خاسية الاصابع والمخالب الذربة || اما اجناسها الثلاثة فهي الحفاصة والضهر والطفاشة .

٨١١٩ - حفاظة ° Appertisation (F).
Appertising (E).

فن حفظ الاطعمة بتعليبها وتعقيمها . وهي من اختراع ابرت (Appert) الفرنسي الذي توفي عام ١٨٤١ بعد ان وهب البشرية فن حفظ المواد الحيوانية والنباتية .

٨١٢٠ - حُفالة

الحفالة ما يسقط من قشر الشعير والارز والتمر وكل ذي قشارة اذا نُقّي . وفي الحديث : « وتبقى حفالة كحفالة التمر . »

٨١٢١ - حفّان Plumes d'autruche (F).
Feathers of ostrich (E). هو ريش النعام الناعم الرهل .

٨١٢٢ - حفث ، حُفّاث Couleuvre (F).
Coluber (E).

الحفث حية من الثعابين غير السامة راجع حفاث .

٨١٢٣ - حفث ، حفثة Feuillet (F).
Third stomach of ruminants (E).

هنة ذات اطباق توجد في اسفل كرش البقر والشاء والابل ونحوها . وتعرف ايضاً بذات الطرائق . ج احفاث .

٨١٢٤ - حفث أشقر* ، ألاف مُشرّط ، مُشرّطة
Elaphe scalaris (S).
Couleuvre à échelons (F).

اسمها العلمي من الفينيقي او العربي لانها تنتصب كالالف. حية بيوض من الاحناش عادمات الاخاديد محتبسات السموم . جسمها معتدل الثخانة ، مزوالي المقطع ، ثلاثي الاضلع ، يطول نحو ١٢٠ سم. ثوبها الى الشقرة الصنابية المواج يعلوها من القفن الى طرف الذنب ثلاثة خطوط متقاربة جؤوية . رأسها لوزي الشكل . شدقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى. تحسر قشارها من مرتين الى ثلاث مرات في العام . تبلغ كامل حجمها بعمر ١٤ سنة وتعيش نحو ١١٠ سنوات || تألف المروج والادغال والبراري. تسرح في النهار وفي اوائل الليل . قوتها الحشرات والدويبات والوزغ والعظاء والفئران . بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر || اخلاقها شرسة كاخلاق الافاعي . سريعة الغيظ تنتصب انتصاب الاملوج وتعض كل شيء تتوقع منه الاساءة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٢٤ بيضة مجموعة في سبحتين تخفيها في جحر مهجور او في نفق تخلده في الجثالة || تعتبر من الحيات النافعة .

٨١٢٥ - حفث طويل* ، حفث حُنْطيّ ، ألاف المُرُوج
Elaphe longissima (S).
Couleuvre d'Esculape (F).

حية بيوض من الاحناش عادمات الاخاديد محتبسات السموم . جسمها معتدل الثخانة يطول من ١٥٠ الى ١٦٠ سم. ثوبها الى الصهبة الحنطية العنابية المواج يعلوها ترقين متواتر اسمر يمتد من العنق الى طرف الذنب . رأسها مستغلظ ، شدقها معتدل الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ . عيناها صغيرتان عنقها معتدلة الطول || تبلغ كامل حجمها بعمر ١٦ سنة وتعيش نحو ١٢٥ سنة . الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ٢٠ الى ٣٠ بيضة مجموعة في سبحتين تخفيها في نفق تخلده في الجثالة || تألف المروج والحدائق وتدخل البيوت الارضية بطمأنينة تسرح في النهار وفي الليل . قوتها الحشرات والعظاء والدثام والفئران والجرذان والضفادع والعصافير ... || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . اخلاقها هنية ، رضية || تعتبر من الحيات النافعة .

٨١٢٦ - حِفْراة

الحفراة : نبات مرعوي . ج حفرى .

٨١٢٧ - حِفْرِد Cratoxyle, Cratoxylon (F).


جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الداذيات انواعه نحو ١٢ منبتها المناطق الاستوائية .

٨١٢٨ - حفرديّات Chétopodes (F).
Chetopoda (E).


طائفة من الديدان الحلقيات عديدة الفصائل والاجناس والانواع .

٨١٢٩ - حَفَريّات Déblais (F). Clearings (E).

هي البوث ، اطلبه .



حفث اشقر



حفث طويل

٨١٣٠ - حَفْش Acipenser (S).
Esturgeon (F). Sturgeon (E).
جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة الحفشيات انواعه المعروفة ٢٠ جميعها غضروفية كبيرة القد، مردنية الشكل، مخروطية الخطم لها ذنابيان عند منتصف الفك الاسفل. وهي عادمة الاسنان. مجنية الحراشف الظهرية العظمية التركيب. لحمها مأكول ويستخرج منها الخبياري اي الصمتر وغراء السمك || اشهر انواعه ما يلي.


حفش المتوسط

٨١٣١ - حَفْش ألماني Acipenser ruthenus (S).
Sterlet (F).
نوع من الحفش يكثر في المياه الالمانية وهو اصغر جثة من حفش المتوسط. يستخرج منه الصمتر والغراء.

٨١٣٢ - حَفْش المُتَوَسِّط* Acipenser sturio (S).
Esturgeon commun (F). Common sturgeon (E).
نوع من الحفش اعطانه البحر المتوسط والانهار التي تصب فيه. جثته تطول من ٥ الى ٦ امتار سروه يعرف بالخبياري الاحمر ويستخرج من مثانته غراء السمك المشهور.

٨١٣٣ - حَفْش رُوسِي** Acipenser ichtyocolla (S).
Belouga
نوع من الحفش اعطانه تشمل بحر ازوف وبحر قزوين والبحر الاسود والدانوب وهو اصغر جثة من حفش المتوسط طوله يراوح من ٤ الى ٥ امتار. سروه يعرف بالخبياري الاسود وهو افخر اصناف الخبيار.


حفش روسي

٨١٣٤ - حَفْشِيَّات Acipenseridae (S).
Acipenséridées (F). Acipenseridae (E).
فصيلة اسماك بحرية ونهرية تنتمي الى اللامعات. اجناسها وانواعها عديدة اشهرها واعرفها الحفش.

٨١٣٥ - حَفَص
الحفص: عجم النبق والزعرور ونحوها.

٨١٣٦ - حَفَص Aigrin, Egrain (F).
الاحفاص كالشرى هي النصوب الناجمة عن العجم والنوى.


٨١٣٧ - حَفَّل
حفل البقرة والعنزة والشاة: ترك حلبها اياماً ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر المشتري.

٨١٣٨ - حَفُول
شجر مثل شجر الرمان في القدر ثمره كاجاصة صغيرة فيه مرارة يؤكل وله عجمة غير صلبة (اللسان).

٨١٣٩ - حَفْي Arrachage (F). Pulling up (E).
الحفي والاحتفاء هو استخراج النبات من التراب.

٨١٤٠ - حَفِيرَة Fossile (F). Fossil (E).
هي البقايا العضوية المتحجرة، في مختلف الطبقات الارضية، العائدة الى اي مخلوق كان عاش في الاحقاب الغابرة. ج احافير.

٨١٤١ - حَفِيرِي Paléozoïque (F). Palaeozoic (E).
نعت تعريفي يطلق على اقدم الاحقاب الجيولوجية التي عثر فيها على احافير او متحجرات حيوانية.


حفيضة

٨١٤٢ - حَفِيضَة* Ruche (F). Bee-hive (E).
خلية تعسل فيها النحل.

٨١٤٣ - حَقّ Capsule (F). Capsule, Pod (E).
هو الجرو، اطلبه.

٨١٤٤ - حَقّ Droit (F). Right (E).
الحق بمعناه الموضوعي يدل على جماع القواعد الملزمة للانسان في حياته الاجتماعية. والحق بمعناه الذاتي صفة تعتبر ميزة يملكها المرء ويلزم بها غيره على العمل او عدم العمل.

٨١٤٥ - حَقّ إحتِمالي Droit éventuel (F).
هو حق متوقع يتم عند ابرام العقد. كالايجاب في البيع فانه لا يتم الا بالقبول.

٨١٤٦ - حَقّ إرتِفاق السُّلَّم
Servitude d'échelage (F).
ويقال له ايضاً حق مرتفق السلم وهو حق ارتفاق عيني يخول صاحبه وضع سلم على ملك الغير لاجل البناء او لاجل اصلاح جدار || وارتفاق السلم غير مرتفقها لان الاول هو الحق والثاني هو قطعة الارض التي توضع عليها لاستعمال هذا الحق.

٨١٤٧ - حَقّ إرتِفاق المَثاعِب
Servitude d'égoût (F).
حق ارتفاق المثاعب او الميازيب او المزاريب هو حق ارتفاق اتفاقي يقبل به صاحب عقار ان تسيل مياه المطر من سطوح جاره الى عقاره.

٨١٤٨ - حَقّ إرتِفاق المَطَل
Servitude de vue (F).
حق قانوني يلتزم به صاحب عقار ان لا يفتح على عقار جاره مطلات او كوى مباشرة او منحرفة الا اذا راعى الابعاد التي يفرضها القانون. وهو حق اتفاقي اذا تراضيا على ان تكون الابعاد اقصر من التي حددها القانون.

٨١٤٩ - حَقّ الارتِكاز Servitude d'appui (F).
هو حق ارتفاق قانوني فحواه ان من يملك ارضاً بجوار نهر لا يصلح للملاحة يجب عليه ان يسمح لمن يملك ارضاً على الضفة المواجهة لارضه ان يقيم خزاناً على النهر يرتكز جداره على ارضه لتجري منه المياه في اقنية الري وذلك مقابل مبلغ يتفقان عليه.

٨١٥٠ - حَقّ الارْعاء
Servitude de vaine pâture (F).
هو في بعض البلاد حق لاهل القرى او احدى القرى مؤداه ان يرسلوا قطعانهم لترعى في اراضي قرية اخرى بعد حصاد الزرع وقبل الزراعة الجديدة. ولا يسرى هذا الحق على الاراضي المسورة ولا على المروج الاصطناعية.

٨١٥١ - حَقّ الاستِعمال Droit d'usage (F).
حق استعمال الاشياء التي يملكها الغير كاقتطاف الثمار الضرورية وهو حق لا يقبل الحوالة ولا الحجز.

٨١٥٢ - حَقّ الاغتِراف Servitude de puisage (F).
هو الذي يباح به لصاحب عقار ان يغترف المياه من بئر جاره لاجل لوازم منزله وحديقته ومزرعته.

٨١٥٣ - حَقّ الانتفاع Usufruit (F). Usufruct (E).
حق يبيح لصاحبه الانتفاع بملك الغير دون ان يغير من وضعه او يمس جوهره .

٨١٥٤ - حَقّ التشذيب Servitude d'élagage (F).
هو حق ارتفاق فحواه ان يكون على صاحب عقار مجاور أن يقطع اغصان الشجر التي تمتد من عقاره الى عقار جاره .

٨١٥٥ - حَقّ الرَّفض ، فيتو Veto
نظام يبيح لاحدى السلطات المختصة رفض الموافقة او المعارضة في قيام عمل ما || وحق الرفض يستعمل في الصيغ التالية : الرفض المطلق والرفض التشريعي والرفض الشعبي والرفض المحدود .

٨١٥٦ - حَقّ الشفة Servitude d'abreuvage (F).
هو ارتفاق الشفة ، اطلبه .

٨١٥٧ - حَقّ الشفعة Droit de préemption (F).
هو الحق في تملك العقار المبيع على المشتري بالثمن الذي دفعه والرسوم والمصاريف. غرض الشفعة منع الضرر وهي لا تجوز الا في العقار . والذين هم هذا الحق اربعة : مالك الرقبة والشريك بالمشاع وصاحب حق الانتفاع والجار المالك .

٨١٥٨ - حَقّ المَرْعَى
Servitude de pacage, Servitude de pâturage (F).
هو ان يترك صاحب ارض مواشي غيره ترعى في ارضه .

٨١٥٩ - حَقّ المُرُور Servitude de passage (F).
هو ان يسمح صاحب الارض لجاره بالمرور في ارضه ماشياً او راكباً او مع بهائمه الخ... وهو حق ارتفاق قانوني اذا كان الجار محصوراً او اتفاقي فيما عدا ذلك .

٨١٦٠ - حَقّ المَسِيل
Servitude d'écoulement des eaux (F).
هو حق يلزم صاحب عقار منخفض ان يسمح لصاحب عقار مرتفع ان يسيل منه الماء في عقاره || وهو حق ارتفاق طبيعي لمياه المطر ولكنه قانوني يقتضي تعويضاً لصاحب العقار المرتفق به اذا كانت المياه السائلة مياه صرف او تجفيف .

٨١٦١ - حَقّ بُوغي* Zoosporange (F).
Zoosporangium (E). هو وعاء البوغ المهدب المتحرك.

٨١٦٢ - حَقّ مُرور المِيَاه Servitude d'aqueduc
هو حق ارتفاق يلزم صاحب عقار ان يحتمل مرور المياه في عقاره الى عقار آخر بواسطة مجرى او قناة الا انه يقتضي تعويضاً لصاحب العقار المرتفق به .

٨١٦٣ - حِقْبَة Période (F). Period (E).
مدة من الدهر طويلة الامد .

٨١٦٤ - حِقْبَة الجَلِيد ، حِقْبَة السَقِيط ،
حِقْبَة الدَّمِيك Glaciaire (F). Ice age (E).
جزء من الابآج الحديث يتميز بغزارة الجليد وكثرة انتشاره.

٨١٦٥ - حِقْبَة أَوَّلِيَّة Ere primaire (F).
Primary era (E).
من الاحقاب الحصلبية وهي الارضين الاصلية مركزها الساف الاول من سلم الرصف الارضي الطبيعي وهي تأتي تحت الحقبة الثانوية . راجع اباج أولي .

٨١٦٦ - حِقْبَة ثَالِثِيَّة Ere tertiaire (F).
Tertiary era (E).
من الاحقاب الحصلبية مركزها فوق الثانوية وتحت الرابعية . راجع اباج ثالثي .

٨١٦٧ - حِقْبَة ثَانَوِيَّة Ere secondaire (F).
Secondary era (E).
من الاحقاب الحصلبية مركزها بين الحقبة الاولية والثالثية. تتميز بظهور اللبونات والطيور وانتشار الزحافات . راجع اباج ثانوي .

٨١٦٨ - حِقْبَة رَابِعِيَّة
Ere quaternaire, Pléistocène (F). Quaternary era, Pleistocene (E).
من الاحقاب الحصلبية مركزها الساف الاخير من سلم الرصف الارضي لذلك فهي تأتي فوق الحقبة الثالثية . راجع اباج رابعي .

٨١٦٩ - حُقَّة○ Scrobe
هما نقرتان في مقدم رأس الحشرة ترتكز عليهما الزباني .


حق بوغي

٨١٧٠ - حقط Sterne de Bergi (F). Swift tern (E).
هو الخرشنة السريعة ، اطلبها .

٨١٧١ - حقْطبة Cri du pterniste (F).
الحقطبة : صياح الحيقطان .

٨١٧٢ - حَقْل ، حَقْلَة ، غَيْط Champ (F).
Ground (E).
الحقل كلمة شائعة الاستعمال تعني التربة المزدرعة. ج حقول. اما الغيط فمصرية. ج غيطان || والحقلة تستعمل للتخصيص فتقول حقلة بندورة وحقلة بطيخ . الخ

٨١٧٣ - حَقْل اختبارات
Champ d'expériences (F). Ground of experiments (E).
ارض خصصت لاجراء الاختبارات الزراعية على اختلاف انواعها .

٨١٧٤ - حَقْل تجارب Champ d'essais (F).
Ground of essays (E).
ارض خصصت لاجراء التجارب الزراعية المختلفة.

٨١٧٥ - حَقْلي ، رِيفي Champêtre (F).
Rural, Sylvan (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالريف والحقل .


حقم

٨١٧٦ - حَقَم* Attagis
جنس طير من فصيلة النغبوقيات . انواعه ثلاثة . شكله بين الحمام والحجل والحبارى. جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٨ الى ٢٢سم. ثوبها الى الصهبة الموشحة والموشّاة بالاصفر والاسمر || قوتها الاعشاب والثمار والحبوب والحشرات . تألف الهضاب والسهول البرية . اناثها تدنّ في الارض بين الادغال والاعشاب ، تبيض من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع .

٨١٧٧ - حَقَن Injection
هو ادخال سائل بالضغط في بعض نسج الجسم .

٨١٧٨ - حَقْو Rein (F). Kidney (E).

اطلب كلوة .

٨١٧٩ - حُقُوق مُتاخَمَة الطريق العام


Aisances de voirie (F). Easiness of roads (E).

حقوق يكتسبها كل من كانت املاكه قائمة على الطريق العام كحق المرور وتصريف المياه . الخ

٨١٨٠ - حَقِيلَة o Rosularia (S).

Rosulaire (F). Rosularia (E).

جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة المخلدات . منبتها بعض اقاليم الشرق الادنى . انواعها عديدة جميعها صغيرة القد . اروماتها ضمية التجميع . اوراقها منبسطة ، مسواطية النصل الخملي الصفحة العليا المثللة . شماريخها الزهرية نحيلة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها مختلفة الالوان . اعرف انواعها واشهرها التالية .



حك

٨١٨١ - حَقِيلَة باهِتَة o Rosularia pallida (S).

Rosulaire pâle (F).

نوع من الحقيلة . منبتها الشرق الادنى . شماراخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها منبسطة ، مقطوعة الاطراف ، تطول من ١٥ الى ٣٠ مم. وتعرض نحو ٨ مم. ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون الباهت ، مسننة البتلات المندغمة في زاميها الاول والثاني . تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٨١٨٢ - حَقِيلَة حُنْدُقِيَّة o

Rosularia aizoon (S). Rosulaire aizoon (F).

نوع من الحقيلة . منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى . شماراخها شديد القصر يعلو نحو ٥ سم. اوراقها منبسطة تطول نحو ١٠ مم. وتعرض نحو ٥ مم. ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، صفراء اللون . بتلاتها مندغمة في ثلثها الاول ، مهدبة الاكظار || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .



حكاأة

٨١٨٣ - حَقِيلَة لُبْنانِيَّة o

Rosularia libanotica (S). Rosulaire libanaise (F).

نوع من الحقيلة . منبتها جبال لبنان وسورية وفلسطين . شماراخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها شبه قلبية الشكل ، تطول نحو ٣ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٢ مم. ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها حمراء اللون ، كثيرة العدد ، صغيرة القد || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٨١٨٤ - حَقِيلَة مُسَنَّنَة o Rosularia serrata (S).

Rosulaire dentelée (F).

نوع من الحقيلة . منبتها بعض اقاليم الشرق الادنى . شماراخها يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها صغيرة مسننة الحتار ، تسنينها غضروفي المادة . ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها حمراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .



حكاأة منمّشة

٨١٨٥ - حَقِيم

مؤخر العين مما يلي الصدغ وهما حقيمان .

٨١٨٦ - حُكّ Boussole (F). Compass, Pixis (E).

الحك كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها فوق السفينة بالقرب من برج الجدي || عدد نجومها ١٤ .

٨١٨٧ - حُكّ * ، بُوصَلَة ، حُكَّة

Boussole (F). Compass (E).

يقال ان الصينيين هم اول من استخدم الحك البحري . والحك او البوصلة او الابرة المغنطيسية جهاز يستخدم لتعيين الجهات الاصلية . وهو مركب من ابرة يشير طرفها المغنط الى الشمال المغنطيسي وهذه الابرة ترتكز على عاتق وتتحرك في مستوى افقي حول محور رأسي مثبت في وسط قرص شصدقي الانقسام يحوي ٣٢ اتجاهاً .

٨١٨٨ - حُكّاء الحكاء : ذكر الخنافس .

٨١٨٩ - حُكَأة* ، حُكَاة ، حُكّاءة

Mabouya, Mabuia

جنس عظاء من فصيلة السقنقوريات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطانها البلاد الحارة والاستوائية جميعها صغيرة القد مستطيلة الذنب . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الاصفع المواج . ظهورها خماسية او ثلاثية الخطوط السود القاطبة وبعضها مرقوش بالاسود والاصفر .

٨١٩٠ - حُكَأة مُنَمَّشَة *، مَبُويَة مُنَقَّطَة

Mabuya punctata (S). Mabouya ponctué, Mabuia ponctué (F). Stopped mabuya (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة السقنقوريات قابعات الاسنان مكتسيات الالسنة ، رباعيات القوائم ، خماسيات الاصابع . ذكورها اصغر قداً من اناثها || جسمها متوسط القد يطول من ٢٧ الى ٣٠ سم. رأسها مخروطي الشوزن . عيناها لوزيتان صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني . لسانها جزل الطرف ، مثملل الصفحة . عنقها قصيرة وثخينة . ظهرها متتابع الثاليل الدقيقة . بطنها مالس المدب . ذنبها مستطيل ، مستدق الطرف . ثوبها الى الخضار الاغبس الاصفع المواج تعلوه خمسة خطوط قاطبة منمشة بالاسود والاصفر || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . الانثى تبيض من ٦ الى ١٢ بيضة تطمرها في التربة على عمق ٤ او ٥ سم. || تألف الاماكن البعيدة عن العمران . تسرح في النهار . جحرها نفق مستطيل تخلله بين جذور النبات او تحت الحجارة || قوتها الحشرات والديدان والعقارب والعناكب والذباب || تعتبر من الزحافات المفيدة .

٨١٩١ - حُكَادَة o Progenèse (F). Progenesis (E).

الحكادة مجموعة المناشع التي تحضّر نمو الكائن الحي .

٨١٩٢ - حَكَّاشَة o Scombresox (S).

Scombrésoce (F). Saury (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الحكاشيات . انواعها المعروفة خمسة . اعطانها بحار ورزان البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها سنانية الشكل تطول من ٤٠ الى ١٤٠ سم. وهي قريبة الشبه بالخرمان . رؤوسها اسفينية . مقاطمها ذلقة مستدقة الاطراف الطويلة . اثوابها الى الخضار الاسمر يعبق وتشتد سمرته في القسم الاعلى من الجانبين والظهر || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

اشهر انواعها حكاشة المتوسط .

٨١٩٣ - حَكَّاشَة المُتَوَسِّط o* Scombresox Rondeletti (S). Scombrésoce de Rondelet, S. de la Méditerranée (F). Mediterranean Saury (E).

نوع من الحكاش ، سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم

اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها المجادح والرزان . قوتها النباتات البحرية والرخويات تجتاس الاسمال والاوحال في طلبها || جسمها مستطيل الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. حراشفها معتدلة الحجم . ثوبها الى اخضرار البحري يعلوه مواج فضي ومشحة حنطية متفاوتة الماجات بين الظهر والايطلين والبطن . رأسها مستدق الخطم الطويل . فكاها مستطيلان ، العلوي اقصر من السفلي وأضيق منه . اسنانها شديدة الصغر . منساها ثنائيا الثقوب . عيناها كبيرتان ناشزتان || زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية متأخرة الارتكاز . الشرجية تقابل الظهرية ، الذيلية فارقة || وتتميز بمجموعة من الزعينفيات المزوانية الشكل تقوم على الذنب ، ست منها تتمركز بين الظهرية والذيلية وسبع منها تتمركز بين الشرجية والذيلية || تصاد في الليل على ضوء الفانوس . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٨١٩٤ - **حكّاشيّات** ٥ Scombresocidae (S).
Scombrésocidés (F). Scombresocidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانات . اجناسها قليلة العدد اشهرها الحكاش والخرمان والقنبرور . مسرحها الاغوار والمجادح والشطوط || اسماكها تتميز باستطالة الاخطام والاشداق التي تبدو كالمناقيد . جميعها لاحمة وعاشبة وتجتاس الوحول في طلب الرخويات || سربها مشى باليات دابقة تمكنه من الالتصاق بالنباتات البحرية ، اخصها الخث ، حتى النقف .

٨١٩٥ - **حُكاك ، حِكّة ، هلَم**
Acariasis (S). Acariose (F). Acariasis, Acarus (E).
مرض جلدي سببه بعض القراد .

٨١٩٦ - **حِكْر** Hekr
الحكر هو ايجار الى امد طويل يبيح للمستأجر الانتفاع بالعقار مقابل اجرة سنوية او بالمقاسطة .

٨١٩٧ - **حِكْر حكمي** Emphytéose (F).
Long lease conferring right of mortgage (E).
هو عقد ايجار لمدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة ولا تزيد على تسع وتسعين لقاء اجرة سنوية ثابتة . وهذا العقد يخول المستأجر حق الانتفاع العيني المقدور التحويل والحجز والرهن .

٨١٩٨ - **حُكْل**
الهوام لا صوت لها من اي نوع كانت .

٨١٩٩ - **حَكَم** Arbitre (F). Arbitrator (E).
هو من تسوى المنازعة على يده .

٨٢٠٠ - **حُكْم** Jugement (F). Judgement (E).
هو المحرر الذي يشتمل على ما تقرره المحكمة مع ذكر هيئتها .

٨٢٠١ - **حُكْم إستئنافي** Arrêt (F). Arrest (E).
هو الحكم الصادر عن محكمة استئناف .

٨٢٠٢ - **حَكَمة*** Anneau nasal (F).
الحكمة حديدة مستديرة يخطم بها انف الحصان والثور والبعير وتدعى برة وخطام .

٨٢٠٣ - **حَكَمي ، فيزي** Physique (F).
Physical (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالمادة .

٨٢٠٤ - **حُكُوف** Désactivation (F).
Disactivation (E).
الاسترخاء في العمل .

٨٢٠٥ - **حَلّ** Solution
الحل هو نهاية معضلة علمية او الجواب على مشكلة رياضية او مسألة حسابية ...

٨٢٠٦ - **حَلّ** Huile de sésame (F). Sesame-oil (E).
الحل هو سليط السمسم اي دهنه او زيته ويسمى السيرج والشيرج .

٨٢٠٧ - **حُلاق** Eréthisme charnel (F).
Sensual erethism (E).
الحلاق علة تصيب الانثى فتجعلها لا تشبع من المباضعة .

٨٢٠٨ - **حِلال ، حَلال** Scirpus (S). Scirpe (F).
Bulrush (E). Simse, Binse (D). Scirpo (I).
جنس نباتات حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة السعديات . انواعه نحو ١٠٠ جميعها من نباتات المواقع الرطبة او المنقعية . اوراقها ليفية متينة تستعمل في عدة صناعات . اشهر انواعها حلال الحصر .

٨٢٠٩ - **حِلال الحُصْر* ، دَيْس الحُصر**
Scirpus lacustris, Scirpus acutus (S). Scirpe des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers (F). Pool-rush Lake club-rush (E). Teichsimes (D). Scirpo degli stagni, Ginnco di padule, Nocco (I).
اشهر انواع الحلال وهو من النباتات المنقعية المعمرة . اوراقه تستعمل في حياكة وحبك وجدل عدة صناعات قشية . وهو ايضاً من النباتات الطبية الحامزة والمدرة للبول .

٨٢١٠ - **حَلّالة ، مِرْدَن** Dévidoir (F).
Reel, Skein-winder (E).
جهاز خاص بتوضيب الخيوط وجمعها .

٨٢١١ - **حُلّام ، حُلّان**
الجدي الذي يؤخذ من بطن امه حياً فيذبح لفروته .


٨٢١٢ - **حَلْب** Traite (F). Milking (E).
هو الاحتلاب ، راجعه .


٨٢١٣ - **حُلَّب**
الحلب نبت ينبت في القيظ بالقيعان وشطآن الاودية ويلزق بالارض حتى يكاد يسوخ وانما يأكله الشاء والظباء ويدبغ به (عن ابي حنيفة) .

٨٢١٤ - **حِلِبْلاب** Latex
عصارة لبنية لزجة تفرزها في بعض النباتات .


٨٢١٥ - **حِلِبْلاب الخَسّ** Lactucarium
عصارة لبنية تستخرج من الخس . اخصها الخس الجبار . وهي كثيرة الاستعمال تعتبر من المسكنات وتدرّ البول .

٨٢١٦ - **حِلِبْلابي** Laiteux (F). Lacteous (E).
ما كانت ميوعته شبيهة باللبن .


حكّاشة المتوسّط


حكمة


حلال الحصر


حُلْبَان

٨٢١٧ - حُلَّبَان ○* Rhynchospore (F). Rhynchospore (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة السعديات انواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في جميع المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || سوقها فرعاء يغلب فيها الامتداد الافقي. اوراقها متعاقبة ، عصفية ، ميزابية النصل . ازهارها سنبلي التجميع || يكثر وجودها في المواقع الرطبة . وهي من النباتات الضارة العديمة النفع .

٨٢١٨ - حُلْبَة ، أَعْنُون ، غَارِيقا

Trigonella (S). Trigonelle (F). Trigonella (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية علفية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي، جميعها قريب الشبه من النفل والحندقوق. والحلبة مقوية للمعدة وللاعصاب تفيد النزلات الصدرية كالسعال وضيق التنفس والربو . اما زيتها فيستعمل بشكل خلاصة طبية لنمو الثديين وتقوية غددهما . حبها يحوي نحو ٣٠٪ من المواد الزلالية و ٧٪ من المواد الزيتية ما يجعلها تفيد الدر عند المرضع || ورقها وحبها يحويان ايضاً ، على نسب متفاوتة ، فيتامين ا وب وث ود . ومادتين قلويتين الكولين (Choline) والحلبين (Trigonelline) . اشهر انواعها الحلبة الرومية والزرقاء والقرنية .


حلبة رومية

٨٢١٩ - حُلْبَة رُومِيَّة * ، حُلْبَة مزروعة ، فَرِيقَة

Trigonella fœnum-graecum (S). Fénugrec, Sénegrain (F). Fenugreek (E). Griechisches bockshorn (D). Trigonella, Fieno greco (I).

نوع من الحلبة الزراعية التي تعتلفها المواشي وتسمن عليها. منافعها الصحية عديدة . أوراقها متعاقبة معنقة مركبة . ازهارها ابطية فردية . ثمارها قرون اسطوانية الشكل مستطيلة تحضن من ٨ الى ١٠ حبات .


حلبة زرقاء

٨٢٢٠ - حُلْبَة زَرْقَاء*

Trigonella caerulae (S). Trigonelle bleue, Lotier odorant (F). Sweet trefoil (E). Blauer klee, Kästeinklee (D). Trifoglio muschiato, Loto odoroso (I).

نوع من الحلبة الزراعية التزيينية . ازهارها فواحة العبير المستحب يستخرج منها بالتقطير دهن ذكي العرف يستعمل في اكثر المستحضرات العطرية .


حلبة قرنية

٨٢٢١ - حُلْبَة قَرْنِيَّة * ، دُرَق


Trigonella corniculata (S). Trigonelle cornue, Lotier sauvage, Trèfle sauvage (F). Wild trefoil (E). Wilder klee (D). Trifoglio salvatico (I).

نوع من الحلبة البرية يكثر في المراعي وفي الارض البور تعتلفه الماشية فيسمنها ويحسن درها .

٨٢٢٢ - حَلَبْلَاب* ، ضِلْع البَقَرَة

Bupleurum (S). Buplèvre (F). Hare's-ear (E).

جنس نباتات عشبية وجنبية برية وتزيينية من فصيلة الخيميات . سوقها مرطاء . اوراقها عرقة متعاقبة . ازهارها صفر، ازهارها صيواني مركب . اشهر انواعها ما يتبع :


حلبلاب

٨٢٢٣ - حَلَبْلَاب لِيفِيّ* Bupleurum fruticescens (S). Buplèvre sous-ligneux (F).

جنبة ليفية تزيينية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. فروعها مضلعة الزوايا . اوراقها مخرازية جامدة النصل، خماسية أو سباعية العروق . ازهارها متتابعة الرصف || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٢٢٤ - حَلَبْلَاب مُخَشْوَشِب ، أُذُن الأَرْنَب

Bupleurum fruticosum (S). Buplèvre ligneux, Oreille de lièvre (F).

جنبة تزيينية تعلو من متر الى مترين . فروعها حمر. اوراقها مستطيلة شبه لاطئة طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٢. نصلها اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى . عديد العروق والشرايين . ازهارها متتابعة الرصف كثيرة الصفوف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٨٢٢٥ - حَلَبْلَاب مُسْتَدِير الوَرَق، ثَاقِب الوَرَق

Bupleurum rotundifolium (S). Buplèvre à feuilles rondes, Perce-feuille (F). Thorow-wax (E). Hofenohrchen (D). Bupleuro (I).

نبات طبي بري معمر يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه مستديرة الشكل شبه حاضنة . قابضة للامعاء. يقال انه يفيد الصدر والسعال وانه من اجل المشروبات اذا مزج بالعسل .

٨٢٢٦ - حَلَبُوب* ، عَصَا هِرْمِس ، حِرْبِق ، حَشِيشَة الزِّئْبَق

Mercurialis (S). Mercuriale (F). Mercury (E). Merkurkraut (D). Mercarella, Mercuriale (I).

جنس نباتات عشبية طبية برية من فصيلة السوسبيات . انواعه خمسة اشهرها الحلبوب الحولي الذي يكثر في الاراضي المزدرعة والحلبوب المعمر الذي يوجد في الوعر والجبال . كانا يستعملان في الطب القديم مدرّين للبول والطمث . اما الانواع الاخرى فسامة ومنهم من وصفها كطاردة للديدان .

٨٢٢٧ - حَلَبِيثَا Esule ronde (F). Purple spurge (E).

هي الفرفخ نبات من الفربيون ، اطلبه .

٨٢٢٨ - حِلَّة Indigotier (F). Indigo plant (E).

عشبة تعرف بالنيل وهي شاكة تنبت برياً في غلظ الارض. قال بعضهم :

تأكل من حضب سيال وسلم وحلة لما توطأها القدم

٨٢٢٩ - حِلْتِيت ، حِلِّيت Assa foetida (F). Asafœtida (E).

الحلتيت هو صمغ الانجذان لونه الى الجوزة ، كريه الرائحة والطعم ، مر المذاق حامز لاسع . يستعمل لتسكين التشنجات ومنهم من استعمله استعمال البهارات لانه هاضم ويولد الكثير من الحرارة التي تغني الجسم عن احتراق هيدرات الكربون . كما يمنع الانتفاخ ويطرد الدود ويدر الطمث . وهو شائع الاستعمال في الطب البيطري .

٨٢٣٠ - حِلْتِيث Férule (F). Ferula (E).

نبات بري طبي يعرف بالانجذان ، اطلبه .

٨٢٣١ - حَلَج

حلج الديك : نشر جناحيه وسعى الى انثاه يسفدها .

٨٢٣٢ - حَلَج Egrainer, Egrener (F). To unstring (E).

حلج القطن : ندفه حتى خلص الحب منه فهو حلاّج والقطن حليج ومحلوج .

٨٢٣٣ - حَلْج Egrainage (F). Picking off (E).

هو ندف القطن لاستخلاص حبه .

٨٢٣٤ - حلحل ، بلبوس Muscari
جنس نباتات بصلية عشبية برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه نحو ٤٠ جميعها صغيرة القد . اوراقها قرصية ، عصفية الشكل ، لحمية النصل . ازهارها إجانية او جلجلية الشكل يحملها شمراخ اجوف || اشهرها واعرفها الحلحل الازب والجميل والصيفي والعنقودي والمسكي والاناضولي .

٨٢٣٥ - حلحل أزب * ، بلبوس الكلب ، بصل الذئب
Muscari comosum (S). Muscari chevelu, M. à toupet, Vaciet (F). Fair-haired hyacinth, Tassel hyacinth (E). Schopfmusk (D). Muscari, Cipolla canina, Giasinto mostruoso (I).
نوع من الحلحل يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه عصفية طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم. عرضها ٢ سم. نصلها قدي الشكل مسنن الحافة ازهاره عناقيد مستطيلة يراوح طولها من ١٥ الى ٣٠ سم. يعلوها ضمة من الازهار العقيمة البنفسجية اللون || ازهراره يستمر من نيسان الى تموز.

٨٢٣٦ - حلحل أناضولي Muscari aucheri (S).
Muscari d'Aucher, M. d'Anatolie (F).
نوع من الحلحل يعلو نحو ١٢ سم. اوراقه عصفية طولها من ٥ الى ٨ سم. وعرضها من ٦ الى ٨ مم. ازهاره صغيرة القد عنقودية التجميع لا عرف لها . زرقاء اللون او بيضاء || ازهراره يستمر من اذار الى نيسان .

٨٢٣٧ - حلحل جميل * ، بصل الزيز ، قيسامه
Muscari botryoïdes (S). Muscari botryoïde (F). Grape hyacinth (E). Kleiner musk (D). Muschini, Pentolini (I).
نوع من الحلحل يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه عصفية ، منتصبة ، مخددة ، جـامدة النصل البحري اللون . ازهاره كثيفة ، عنقودية التجميع ، هرمية الشكل . ضروبه عديدة منها الازرق والليلكي والابيض || ازهراره يستمر من اذار الى ايار .

٨٢٣٨ - حلحل عنقودي * ، بلبوس أزرق
Muscari racemosum (S). Muscari à grappe (F). Clustered grape hyacinth, Strach hyacinth (E). Grosser musk (D). Muschino, Cipolla di serpe (I).
نوع من الحلحل يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. اوراقه عصفية أفقية الانتشاب ، متدلية الاطراف ، ضيقة النصل عرضه يراوح من ٢ الى ٣ مم. || ازهاره كبيرة القد زرقاء اللون العابق ، رائحتها رائحة الخوخ الناضج || ازهراره يستمر من اذار الى ايار .

٨٢٣٩ - حلحل مسكي ، بلبوس مسكي ، بصل المسك
Muscari muscarini, M. moschatum M. macrocarpum (S). Muscari musqué, Jacinthe musquée (F).
نوع من الحلحل يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه عصفية مستطيلة ضيقة النصل الجميل الخضار الزاهي . ازهاره عنقودي التجميع بيضي الشكل . ازهاره ارجوانية ثم تنحرف الى الصفار الاخضر . عرفها عطري فواح . رائحته رائحة المسك .

٨٢٤٠ - حلحلة Percolation
مقدار الماء الذي يتسرب الى جوف الارض في مساحة معينة .


٨٢٤١ - حلزة * ، زنبق عنكبوتي ، نرجس عنكبوتي
Pancratium (S).
Pancratier, Pancratie, Pancrace (F). Spider lily, Pancratium, Daffolid (E). Schwielenlilie, Machtblume (D). Scilla bianca, Pancrazio (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . انواعه المعروفة ١٢ معظمها بري ، منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . اوراقها لاطئة ، قوية النصل . ازهارها كبيرة القد ، بوقية الشكل ، بيضاء اللون ، عطرية العرف . بتلاتها ضيقة ، مستطيلة ، منتصبة ، ترتكز على الاطار التاجي حامل الاسدية || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .


٨٢٤٢ - حلزة بحرية
Pancratium maritimum (S). Pancratier maritime(F).
نوع من الحلزة . اوراقها بحرية النصل تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ مم. || شمراخها يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. يحمل من ٣ الى ١٥ زهرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم. بتلاتها خيطية مدببة . اطارها التاجي مسنن الحافة || ترغب في الشطوط البحرية والمواقع القليلة الارتفاع || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول.

٨٢٤٣ - حلزة نجمية Pancratium illyricum (S).
Pancratier étoilé (F).
نوع من الحلزة . اوراقها بحرية النصل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ٣٠ مم. || شمراخها يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. يحمل من ٦ الى ١٥ زهرة تطول من ٦ الى ٨ سم. بتلاتها مدببة . اطارها التاجي سداسي الانقسام ثنائي التفريض الحرزي || ازهرارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٨٢٤٤ - حلزون Helix (S).
Escargot, Colimaçon, Limaçon (F). Helix, Snail (E). Schnecke (D).
ومنهم من دعاه القوقع. جنس حيوانات من الرخويات المعديات التي تعيش في صدفة . انواعه عديدة جميعها مؤذية قوتها مختلف المواد النباتية . منها انواع مأكولة تجمع وتربى في هذا السبيل || والحلزون يعيش نحو ٢٠ سنة وهو حيوان خنثوي يحمل الاعضاء الذكرية والانثوية لذلك فهو تارة ذكراً ويفعل فعله في كوم الانثى وتارة انثى ويفعل فعلها فيبيض بعد الكوم باسبوعين نحو ٥٠ بيضة . لونها الى البياض الخزفي ، يجعلها بين الصخور وتحت الحجارة وفي التربة فتنقف بعد وضعها بنحو ٢٥ يوماً || اشهر انواعه المأكولة والصالحة التربية ما يتبع .

٨٢٤٥ - حلزون أسود الفم Helix menalostoma (S).
Escargot à bouche noire (F).
نوع من الحلزون متوسط القد مبتذل يكثر في المناطق الحارة . لونه اسمر عابق يعلوه تأذير حنطي منتظم . صنفه من حيث الجودة والطعم يأتي في المرتبة الثالثة .


حلبوب


حلحل أزب


حلحل جميل


حلحل عنقودي



حلزة

٨٢٤٦ - حَلَزُون أَشْهَب* Helix aspersa (S).
Escargot chagriné, Cagouille, Huma, Tapada, Petit gris (F). Common snail, Speckled snail (E). Kellerschnecke (D).
نوع من الحلزون لونه الى الربدة ، متوسط القد ، سريع النمو يأتي بعد الحلزون الكرمي من حيث جودة الصنف . يكثر وجوده في الاراضي البور .


حلزون أشهب

٨٢٤٧ - حَلَزُون أَطْحَل* Helix aperta (S).
Escargot naticoïde (F).
حلزون كبير القد ، اطحل اللون يكثر في الاراضي الجبلية الصخرية . يعتبر من الاصناف الجيدة التي تعادل الحلزون الكرمي . تربيته سهلة لكنه قليل النتاج .

٨٢٤٨ - حَلَزُون بُسْتَانِي Helix hortensis (S).
Escargot des jardins (F). Garden snail (E). Hainschnecke (D).
نوع من الحلزون متوسط القد . لونه الى الاصفر الليموني المؤذر بالاسود . يأتي في المرتبة الثالثة من حيث جودة الصنف لكنه سهل التربية وكثير النتاج .


حلزون اطحل

٨٢٤٩ - حَلَزُون كَرْمِي* Helix pomatia (S).
Escargot vigneron, E. de vigne (F). Grapevine snail (E). Weinbergschnecke (D).
اجود انواع الحلزون والذها طعماً واكبرها قداً. لونه الى الصهبة الصفراء تنحرف مع العمر الى البياض . يكثر في الكروم والمراعي والغابات .

٨٢٥٠ - حَلَزُون بَحْرِي Haliotide (F). Sea-ear, Ear-shell (E).
راجع أذن البحر .

٨٢٥١ - حَلَزُونِي ، لَوْلَبِي Spiral
نعت تعريفي يطلق على ما هو حلزوني الشكل .


حلزون كرمي

٨٢٥٢ - حَلَزُونِيَّات Helicidae (S).
Hélicidés (F). Helicidae (E).
فصيلة حيوانية من الرخويات المعدية الرئوية . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بخشوانها الطليقة وبدروعها الصدفية المختلفة الاشكال والاحجام والالوان .

٨٢٥٣ - حَلَزُونِيَّات البَحْر Haliotidés (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم آذان البحر ، اطلبها .

٨٢٥٤ - حَلَزُونِيَّة Spirille (F). Spirillum (E).
هي المتمعجة ، اطلبها .

٨٢٥٥ - حَلَس Brun-rouge (F). Red brown (E).
الحلس: ما كان لونه بين السمرة والحمرة .

٨٢٥٦ - حَلْفَاء* ، حَلَفَة ، حَلِفَة
Stypa (S). Stype, Stipe (F). Stypa (E).
الحلفاء جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة . اوراقها مستطيلة خيطية او اسلية النصل يلتف بعضها على بعض تصلح لصناعة الحصر والقفف والحبال . اشهر انواعها ما يلي :


حلفاء

٨٢٥٧ - حَلْفَاء أَسَلِيَّة Stypa juncea (S).
Stype jonciforme (F).
نوع من الحلفاء يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه اسلية الشكل . زباء النصل ، منتصبة الزغب الجامد . عثكوله الزهري باهت اللون الاخضر .

٨٢٥٨ - حَلْفَاء رِيشِيَّة Stypa pennata (S).
Stype mediterranéenne, Plumet, Herbe aux plumets (F). Feather grass, Stipa (E). Federpfriemgras, Pfriemengras (D). Sparto pennato, Pennine paradise (I).
نوع من الحلفاء يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه مستطيلة الزغب الناعم الكثيف الذي يبدو كالريش . عثكوله الزهري جميل الشكل سنيبلاته تطول من ٤ الى ١٠ سم .

٨٢٥٩ - حَلْفَاء شَعْرَاء Stypa capillata (S).
Stype chevelue (F).
نوع من الحلفاء يعلومن ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه تطول من ٨الى ٣٠ سم. لونها الى الاخضر العابق يعلوه مواج ازرق // عثكوله الزهري اشعر السنيبلات الحنطية اللون . ينمو في جميع المناطق المعتدلة المناخ يرغب في الاتربة الفقيرة .

٨٢٦٠ - حَلْفَاء فِضِّيَّة Stypa calamagrostis (S).
Stype argentée, Faux calamagrostis (F).
نوع من الحلفاء . يعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقه زباء النصل دقيقة وقصيرة التسنين . عثكوله الزهري فضي اللون ينمو في الجبال والاتربة الجصية .

٨٢٦١ - حَلْفَاء لازِبَة Stypa tenacissima (S).
Alfa, Sparte, Stype tenace (F). Alfa grass, Esparto grass (E). Espartopfriemengras, Spartogras (D). Stipa, Sparto, Giunco di Spagna (I).
نوع من الحلفاء . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه ملساء البشرة . عثكوله الزهري اصفر اللون كثيف التجميع والرصف يبدو كالسنبلة طوله من ١٨ الى ٣٠ سم. ينمو في الاراضي القاحلة يكثر وجوده في شمالي افريقية وفي اسبانيا .

٨٢٦٢ - حَلْفَاء مَارِدَة Stypa gigantea (S).
Stype géante (F).
نوع من الحلفاء يعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. عثكوله الزهري بيضي الشكل يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. سنيبلاته زباء البشرة لونها الى الاخضر الزاهي .

٨٢٦٣ - حَلْق ، حُلْقُوم ، حُنجُرَة
Gorge, Gosier (F). Throat, Gullet (E).
هو مساغ الطعام والشراب في المريء. ج أحلاق وحلوق وحلاقيم وحناجر .

٨٢٦٤ - حَلَق
الحلق : شجر كالكرم يحمل ماؤه في العصفر فيكون اجود من ماء الرمان (اقرب الموارد) .

٨٢٦٥ - حَلَق ، بَجَل ، دُورِين Dourine
داء معد يصيب الخيل والحمير سببه دودة ثعبانية من النقيعيات تعيش في الدم قوتها الكرويات الحمر .

٨٢٦٦ - حُلْقُوم هو الحلق ، اطلبه .

٨٢٦٧ – حُلْقُومِيّ ، بُلْعُومِيّ Pharyngien (F).
Pharyngeal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالحلقوم .

٨٢٦٨ – حَلَقِيّ الفَم Cricostome (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مستدير الفم .

٨٢٦٩ – حَلَقِيَّات Annélidés (F). Annelida (E).
صف من الديدان عديد الفصائل والاجناس والانواع تجمعها بعض الرتب الى طائفتين الحفرديات والعلقيات .

٨٢٧٠ – حَلَقِيَّات الأفْوَاه ، مَاصَّات
Cyclostome (F). Cyclostomata (E).
رتبة من الاسماك الغضروفية وهي ادناها واليها تنسب الجلكيات والمخاطيات .

٨٢٧١ – حَلَقِيَّة Annelide (F). Annelid (E).
مرتبة من رتبة العظائيات فصائلها واجناسها عديدة معظمها يعيش في التربة كالخراطين وما اشبه .

٨٢٧٢ – حُلَكَة * ، حَلَكَاء ، حُلْكَى ، لُحَكَاء ، لَحْكَاة
Chalcide
دويبة شبيهة بالعظاية زرقاء اللون تبرق وليس لها ذنب طويل وقوائمها خفيفة تغوص في الرمل . وهي من فصيلة السقنقوريات .

٨٢٧٣ – حَلَّل Décomposer (F). To decompose (E).

٨٢٧٤ – حَلَم Tiques (F). Ticks (E).
الحلم هي القردان الصغيرة وقيل الضخمه . واحدتها حلمة .

٨٢٧٥ – حَلَمَة Trayon (F). Dug, Teat (E).
الثؤلول في وسط الثدي يمتص منه الحليب وهما حلمتان في الخيل والغنم والماعز . واربع حلمات في البقر وثمان حلمات فاكثر في السنوريات .

٨٢٧٦ – حَلَمَة Lithosperme (F).
Corn-gromwell (E).
هي شنجار الحقل ، اطلبه .

٨٢٧٧ – حَلَمُوش Myrte (F). Myrtle (E).
هو الآس ، اطلبه .

٨٢٧٨ – حَلَمِي Mamillaire (F). Mamillary (E).
ما كان شكله كالحلمة .

٨٢٧٩ – حَلَمِيَّات Acariens (F). Acarina (E).
Acarinen, Milben (D).
هي القراديات رتبة حشرات من صف العنكبوتيات .

٨٢٨٠ – حَلُوبَة ، حَلُوب Laitière (F).
Milch, Milker (E).
البقرة الحلوبة هي الغزيرة الحليب . يقال بقرة حلوبة وبقر حلوب وحلوبة || ويقال للبقرة الحلوبة : خوارة درور . غزيرة . ثرة . لبنة . لبون || ويقال للبقرة القليلة الحليب : بكيئة . جداء . ضهول . الخ .

٨٢٨١ – حُلْوَة ، معقد ، بنكرياس
Pancréas (F). Pancreas, Sweetbread (E).
غدة كبيرة بحذاء المعدة تفرز في الامعاء عصارة دبقة خاصة ضرورية للهضم .

٨٢٨٢ – حَلُّوس ° * ، حَوْلَس °
Cyclanthera edulis (S).
Cyclanthère comestible (F).
نبات عشبي حولي عارش من فصيلة القرعيات . مهده بعض مناطق امريكة الجنوبية . ساقه تطول نحو خمسة امتار . حوالقها لامنشعبة . اوراقها معنقة ، خماسية او سباعية الفصوص السنانية الشكل . نصالها مسننة الحتار ، مبعثرة الزغب . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون خضراء المواج . ثماره مستطيلة ، شبه بيضية الشكل لونها الى الخضار البحري ، طعمها كالخيار تؤكل طازجة وتخلل .

٨٢٨٣ – حَلَّوسيا Adragant (F).
Gum-tragacanth plant (E). راجع اسطراغالوس كثيراء .

٨٢٨٤ – حَلُّوف Potamochœrus, Chœropotamus (S).
Potamochère, Chéropotame (F). River hog (E).
جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات انواعه خمسة موطنها البلاد الافريقية ومدغسكر . رؤوسها مخروطية تتميز بمجموعة من التآليل تعلو فناطيسها المستطيلة . اذانها منتصبة ذلقة ، جلودها كثيفة الهلب القصير . عفارها تبنية اللون طويلة الهلب تمتد من القفن الى اخر ثبج الظهر . اناثها اصغر حجماً من ذكورها وهي تحمل اربعة اطباء بدلاً من ١٤ كما هو في الخنزير . حملها يدوم اربعة اشهر وتضع اربعة خنانيص || اعرف انواعه الثلاثة التالية .

٨٢٨٥ – حَلُّوف إفْرِيقِي
Potamochœrus africanus, Chœropotamus larvatus (S). Potamochère africain (F).
نوع من الحلوف موطنه افريقية الشرقية والغربية . جسمه كبير القد طوله نحو ١٦٠ سم . علوه ١٠٠ وذنبه ٤٠ سم . ثوبه الى السمرة . عفرته وخصلة حنكه تبنيتان || يألف المناقع والمقاصب والاراضي المزدرعة . قوته الجذور والثمار والحبوب . يعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٠٠ .


٨٢٨٦ – حَلُّوف غينِيَّة *
Potamochœrus penicillatus (S). Potamochère de la Guinée, Potamochère à pinceaux (F).
نوع من الحلوف موطنه غينية والسنغال والكنغو ... جسمه كبير القد طوله نحو ١٨٠ سم . علوه ١٢٠ ذنبه ٤٠ ثوبه الى الصهبة عفرته وخصل حنكه واذناه وذنبه الى البياض || يألف المناقع وضفاف الانهر والاحراج الرطبة . قوته الجذور والثمار والحبوب . يعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ٢٠٠ .


٨٢٨٧ – حَلُّوف مَدَغَسْكَر *
Potamochœrus Edwardsii (S). Potamochère d'Edwards (F).
نوع من الحلوف موطنه مدغسكر . جسمه متوسط القد طوله نحو ١٢٠ سم . علوه ٨٠ وذنبه ٣٠ . ثوبه مختلف الالوان ، ظهره قرفي ، عفرته بيضاء . بطنه اسمر . محمراه وقوائمه سود ، اذناه خالية من الخصل || يعيش جماعات متوسطة العدد قوته الجذور والثمار والحبوب .

٨٢٨٨ – حَلُّوق Cisse (F). Sorrel-vine (E).
هو السلع نبات عارش من الكرميات .

٨٢٨٩ – حُلُول Dialyse (F). Dialysis (E).
هو الميز تعبير كيماوي قوامه تفريق المواد البلورية



حلكة


حلوس


حلوف غينية


حلوف مدغسكر

من النروية او عزلها بواسطة مصفاة دقيقة المسام تسمح بمرور المواد البلورية الى الماء .



حُلَيَّاء

٨٢٩٠ - حُلُول الأجَل ، إسْتِحْقَاق
Echéance (F). Falling due (E).
هو التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ .

٨٢٩١ - حُلُو مُرّ Douce amère (F). Felon-wort (E).
حلو مر ويدعى حلوه مره هو الثلثان ، اطلبه .

٨٢٩٢ - حُلْوين ، تريبسين Trypsine (F).
Trypsin (E). خميرة تفرزها الحلوة تحلل المواد البروتيدية .

٨٢٩٣ - حُلَيَّاء ٥* Lallemantia (S).
Lallemantie (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الشفويات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط حيث تنبت طوعياً في معظم المناطق الجبلية || سوقها زباء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة خملية النصال المعنقة الضيقة الصغيرة. ازهارها سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، زرقاء اللون او بيضاء || الفارق بين الانواع يقوم على شكل النصال وتسنينها وعلى لون الازهار . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :


حليز

٨٢٩٤ - حُلَيَّاء إيبِرِيَّة ٥
L. iberica (S). L. d'Ibérie (F).

٨٢٩٥ - حُلَيَّاء بَيْضَاء ٥
L. canesens (S). L. blanchâtre (F).

٨٢٩٦ - حُلَيَّاء هِلالِيَّة ٥
L. peltata (S). L. peltée (F).


حم

٨٢٩٧ - حَلِيب ، دَرّ ، لَبَن ، رِسْل ، شِخَاب
Lait (F). Milk (E).
سائل كثيف ابيض اللون جليل القيمة الغذائية تفرزه اثداء وضروع اناث الحيوانات اللبونة || يستعمل على حاله الطبيعية كغذاء كامل التركيب كما يستعمل في صناعة الالبان والاجبان ولاستخراج السمن والزبدة . والجدول التالي يوجز ملخص تركيبه مع المقارنة بين مختلف مصادره .

المادة	الحجر	الناقة	الاتان	البقرة	العنزة	النعجة
ماء	٨٩,٠٠	٨٩,٢٠	٨٩,٣٠	٨٧,٥٠	٨٧,٠٠	٧٩,٩٧
عناصر ازوتية	٢,٦٠	١,٩٢	١,٢٣	٣,٦٥	٣,٩٠	٦,١٨
عناصر دهنية	٢,٤٠	٢,٢٥	٢,١٠	٣,٥٠	٤,٠٠	٧,٤٦
لكتوز (سكر الحليب)	٥,٥٠	٦,٢١	٦,٩٢	٤,٦٠	٤,٣٠	٥,٣٧
املاح معدنية	٠,٥٠	٠,٤٨	٠,٤٥	٠,٧٥	٠,٨٠	١,٠٢
الخلاصة الجافة	١١,٢٠	١١,٤٥	١١,٧٠	١٢,٥٠	١٣,٠٠	١٩,٩٧
الثقل النوعي	١٠٣١	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٠	١٠٣٨

٨٢٩٨ - حَلِيب مُكَثَّف ، حَلِيب مُجَرَّد
Lait condensé, Lait concentré (F). Condensed milk, Concentrated milk (E).
هو الحليب الذي فصل عنه، بطريقة ما، جزء من مائه.

٨٢٩٩ - حَلِيب نَاعِم Lait en poudre (F).
Powder milk (E).
هو الحليب الجامد المسحوق الذي فصل عنه كل ما يحوي من ماء ومنهم من سماه حليباً مسحوقاً .

٨٣٠٠ - حِلِّيت Assa fœtida (F).
Asafœtida (E). هو صمغ الانجذان ، اطلب حلتيت .

٨٣٠١ - حُلَيْز ٥* Spirula (S).
Spirule (F). Spirula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الحليزيات || انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . بعض انواعه يعيش على الشطوط الرملية المغمورة والبعض الآخر يعيش في الاعماق || اصدافها صغيرة ، انبوبية الشكل ، داخلية الارتكاز ، وحيدة اللولب ، يغلفها الجسم . رؤوسها شبه مستديرة عيونها جاحظة . جرامزها متفاوتة الطول ، مجهزة بمحاجم دقيقة .

٨٣٠٢ - حُلَيْزِيَّات ٥ Spirulidae (S).
Spirulidés (F). Spirulidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها من متحجرات الازمنة الغابرة || اعرف اجناسها المعاصرة واكثرها انتشاراً يدعى حليز .

٨٣٠٣ - حَلِيم Halime, Pourpier de mer (F).
Sea-orache (E). هو البربق البحري ، اطلبه .

٨٣٠٤ - حُلَيْمَة Papille (F). Papilla (E).
حلمة صغيرة .

٨٣٠٥ - حُلَيْمِي Papilliforme (F). Papilliform (E).
ما كان شكله شكل الحليمة .

٨٣٠٦ - حَم* ، حُمَيْمَة ، خَضَيان الجَمَل ، كُرُنب الجَمَل ، موريكنديا
Moricandia (S). Moricandie (F). Moricandia (E). Feld moricandie (D). Moricandia (I).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة ستة جميعها برية ملساء متعاقبة الاوراق الكاملة التركيب . ازهارها صغيرة القد، عريضة، بنفسجية اللون.

٨٣٠٧ - حَمَأ ، غُثَاء Vase (F). Slime (E).
مزيج من التراب والمواد العضوية والنباتية يرسب في المناقع ومجاري الماء . وهو غني بالازوت .

٨٣٠٨ - حُمَاحِم Basilic velu (F).
Soft haired basil (E). هو الحبق الوبر ، اطلبه .

٨٣٠٩ - حِمَار* Equus asinus (S). Ane (F). Ass (E).
حيوان داجن من فصيلة الخيليات . ج حمير وحمر وأحمرة . الانثى حمارة واتان . كنيته كما جاء في الجاحظ : ابو صابر وابو زياد ويقال للحمارة ام محمود وام تولب وام جحش وام نافع وام وهب || وهو حيوان قنوع نافع يحمل ويجر. هادئ ، صبور وبطيء في سيره . جبان في خلقه وحرونا

اذا اشتد به الاذى . قامته متوسطة ، شكله مستطيل . ظهره قوي ، رأسه متناسب مع جسمه ، اذناه كبيرتان مستطيلتان ، عنقه عريض ، جلده سميك ، وبره خشن وقصير ، قوائمه قوية تنتهي بحوافر ضيقة الصحن صلبة . ضروبه عديدة اشهرها : حمار التبت او حمار العجم وحمار الجزيرة وحمار النوبة وحمار توسكانا وحمار صقليه .

٨٣١٠ - **حِمَار أُرُوبّي** Equus asinus europoeus (S). Ane d'Europe (F).

سلالة من الحمير يقال انها متحدرة من حمير النوبة وحمير ما بين النهرين . يكثر وجودها في بعض بلاد اوروبه كفرنسة واسبانية وايطالية .

٨٣١١ - **حِمَار البَحْر** Latès du Nil

هو لاطس النيل ، اطلبه .

٨٣١٢ - **حِمَار البَيْت** Cloporte commun (F). Woodlouse (E).

هو حمار قبان ، اطلبه .

٨٣١٣ - **حِمَار الزَرَد*** ، **زَرَد** ، **عَتَّابي** Equus zebra, Hippotigris (S). Zèbre (F). Zebra (E).

جنس حيوانات برية من فصيلة الخيليات . تعتبر من اجمل حيوانات فصيلتها بعد الخيل وهي اعنقها قوة واشدها مراساً واسرعها عدواً || جلودها ناعمة طحلاء اللون مؤذرة بخطوط سود من الجحفلة حتى الاطرة || موطنها افريقية الشرقية من الصومال الى القطب . تعيش قطعان قليلة او متوسطة العدد ولكل قطيع رئيس يسهر عليه هو فحله الصامد . قوتها الاعشاب . اناثها تحمل ٣٦٠ يوماً . انواعها اربعة اما ضروبها وسلالاتها فعديدة .

٨٣١٤ - **حِمَار الزَرَد البُرْشِلّي** ، **بِتْسه** Hippotigris burchelli (S). Zèbre de Burchell, Pitshé, Bonte quagga (F).

موطنه الاصقاع الافريقية القائمة جنوبي خط الاستواء . ضروبه وسلالاته عديدة . طوله نحو ١٨٥ سم . وارتفاعه ١٢٠ . يتميز بشكله القريب من شكل الخيل . ثوبه الى الصهبة الصفراء يعلوه تأذير عريض الخطوط اسود اللون . رأسه يشبه رأس الحصان . اذناه صغيرتان . عرفه كثيف الوبر المتوسط الطول . بطنه الى البياض التبني يتوسطه خط عابق .

٨٣١٥ - **حِمَار الزَرَد الجَبَلي** ، **ضَوّ** Hippotigris montanus (S). Zèbre de montagne, Daw (F).

موطنه يمتد من صحراء كارو الى حدود القطب . ثوبه الى البياض التبني يعلوه تأذير اسود لامع . قامته ربعة ، اذناه كبيرتان ، عرفه كثيف الشعر القصير . ذيله ذيل الابل .

٨٣١٦ - **حِمَار الزَرَد الصُومَالي** Hippotigris grevyi (S). Zèbre de Grévy, Z. des Somalis (F).

موطنه الصومال وبلاد شوآ . طوله نحو ٢٠٠ سم . وارتفاعه ١٢٥ . ثوبه الى البياض الاربد يعلوه تأذير جزوي اللون اسود المواج .

٨٣١٧ - **حِمَار الزَرَد الهُوطَنْتي** Hippotigris quagga (S). Zèbre couagga (F).

موطنه البلاد الواقعة بين حوض الغال وسلسلة جبال القطب . طوله نحو ٢٠٠ سم . وارتفاعه ١٣٠ يتميز بثوبه القليل التأذير . لونه الى الصهبة يزيد عبوقاً مع اقترابه من الصدر والرأس ويقل عند البطن والكفل . بطنه وذيله وداخل قوائمه الى البياض الاربد .




حمار

٨٣١٨ - **حِمَار الشَبّي** Baudet (F). Donkey (E).

هو العير ، الحمار الفحل المنتخب الذي يصلح للنزو .

٨٣١٩ - **حِمَار النُوبَة** Equus asinus africanus (S). Ane de Nubie (F).

ضرب من الحمير تنتسب اليه سلالات حمير الصومال والحبشة ومصر || اعطانه بوادي النيل الشرقية من مصوع الى كسالة وشلال النيل الخامس .



حمار الزرد

٨٣٢٠ - **حِمَار الوَحْش*** ، **حِمَار وَحْشي** ، **أَخْدَري** ، **فَرَاء** Equus onager (S). Onagre (F). Onager, Wild ass (E).


جنس حيوانات برية من فصيلة الخيليات . موطنه بلاد ايران والافغان والتركستان وجوارها . يشبه الحمار ولكن في هيئة منسوبة وملمجة يقر الذوق امتيازها وتفوقها . يعيش جماعات ويوصف بشدة الغيرة وكثرة الحرص والحذر . قال الجاحظ : « الوان حمر الوحش مختلفة . والاخدرية اطولها عمراً واحسنها شكلاً وهي منسوبة الى اخدر فحل كان لكسرى فتوحش واجتمع بعانات فضرب فيها فالمتولد منها يقال له اخدري . »

٨٣٢١ - **حِمَار جَنُوبيّ** Ascellus australis

الحمار الجنوبي نجم نير من كوكبة برج السرطان . ويدعى جحا السرطان .

٨٣٢٢ - **حِمَار شَمَالي** Ascellus borealis

الحمار الشمالي نجم نير من كوكبة برج السرطان . ويدعى دلتا السرطان .



حمار الوحش

٨٣٢٣ - **حِمَار قَبّان*** ، **حِمَار البَيْت** ، **عَيْر قَبّان** ، **هَدَبَة** Oniscus asellus (S). Cloporte commun (F). Woodlouse, Sow bug (E). Mauerassel, Gemeine Mauerassel (D).

حشرة من القشريات صغيرة القد مبثولة تعيش في الاماكن الظليلة الرطبة . يكثر وجودها في المنازل الارضية .

٨٣٢٤ - **حِمَارَة** ، **عَانَة** ، **أَتَان** Anesse (F). She-ass (E).

انثى الحمار . ج حمائر وعانات وأتن . ودقها يعاود كل ٢٥ يوماً . محبلها يستقيم ٣٦٠ يوماً . يجوز النزو عليها بعد وضعها بعشرة ايام .

٨٣٢٥ - **حَمَازَة** Astringence (F). Astringency (E).

حموضة لاذعة فيها حدة وقبض



حمار قبان

٨٣٢٦ - **حَمَاس** Stenocarpus (S). Sténocarpe (F). Stenocarpus (E).

جنس نباتات شجرية وجنبية معمرة من فصيلة الفضيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها البلاد الحارة || جميعها برية وتزرع للتزيين . اوراقها ابيدة . ازهارها ملونة جميلة . ثمارها حنابل صغيرة || اعرف انواعها التزيينية الحماس الصفصافي الورق والحماس المقور الورق .

٨٣٢٧ - حَمَاس صَفصَافيّ الوَرَق Stenocarpus salignus (S). Sténocarpe à feuilles de saule (F).
نوع من الحماس . ساقه فرعاء تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه ابيدة ، سنانية النصل كاوراق الصفصاف ، تطول من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره صيواني التجميع . ازهاره الى الخضار المشوب بالاصفر .


حَمَاس مقوّر الورق

٨٣٢٨ - حَمَاس مُقوَّر الوَرَق * Stenocarpus sinuatus (S). Sténocarpe sinué (F).
نوع من الحماس . ساقه فرعاء رفيعة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ متراً . اوراقه معنقة كبيرة النصال الثنائية او الثلاثية او الرباعية الفلق . ازهاره صيواني التجميع ، محوري الارتكاز . ازهاره الى الحمرة الارجوانية تطول نحو ٣ سم. تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٨٣٢٩ - حَمَاشة ، بيَّاح أسوَد Lutjanus atra (S). Lutjan noir, Tétragonure, Muge noir (F). Black Mullet (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الصرانيات شائكات الزعانف ، اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . يكثر وجودها في الخلجان وقرب مصبات الانهر || جسمها شبه وشعي الشكل يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها الى السمرة الجوزية يعبق ويسود مع اقترابه من ثبج الظهر . رأسها معتدل الحجم ، مخروطي الشكل ، معتدل الخطم . فكاها كبيران ، متساويان . شدقها واسع الانفراج . اسنانها صغيرة ، ذربة . عيناها معتدلتا الحجم والنشوز || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام ، الظهرية والشرجية لامتساوية التدريج والمناخس زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها اسمر اللون ، متوسط الصنف ، مأكول .


حماض ارجواني

٨٣٣٠ - حُمَّاض Oxalis (S). Oxalide, Surelle (F). Oxalis (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الحماضيات انواعه المعروفة لا تقل عن ٢٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية. اوراقها معنقة مركبة متعاقبة منها ثلاثية الوريقات ومنها عديدتها . ازهارها فردي او عثكولي او مظلي التجميع . ازهارها مختلفة الالوان منها الاصفر والابيض والارجواني || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .


حماض اصفر

٨٣٣١ - حُمَّاض أجنَح Oxalis cernua (S). Surelle penchée (F).
نوع من الحماض المعمر. اوراقه ثلاثية الوريقات . وريقاته ثنائية التفصيص . ازهاره مكبسة ، مظلية التجميع صفراء اللون يحملها شمراخ اجوف يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. || ازهاره يستمر من تشرين الثاني الى ايار.

٨٣٣٢ - حُمَّاض أرجُوَاني*
Oxalis purpurata, Oxalis anthelmintica (S). Surelle pourpre (F).
نوع من الحماض المعمر. جنثه غليظ متشعب . اوراقه رمحية الشكل . نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهاره عثكولية التجميع ، ارجوانية او بيضاء اللون ، يحملها شمراخ يعلو نحو ٢٥ سم. || ازهارة يستمر شهراً واحداً بين تموز وآب .


حماض العيد

٨٣٣٣ - حُمَّاض أزغَب ، حُمَّاض زهريّ
Oxalis lasiopetala, O. floribunda (S). Surelle velue (F).
نوع من الحماض المعمر. جنثه ليفي غليظ . اوراقه ثلاثية الوريقات زباء النصل . ازهاره مظلية التجميع زرقاء اللون زباء الصفحة الخارجية يحملها شمراخ اجوف منتصب يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع .

٨٣٣٤ - حُمَّاض إسبَانَاخي Oseille épinard (F). Spinach-dock (E).
هو حميض الحقل ، اطلبه .

٨٣٣٥ - حُمَّاض أصفَر * ، حُمَّاض قرني ، حُمضيض
Oxalis corniculata (S). Surelle corniculée, S. jaune, Oxalide corniculée (F) Procumbent oxalis, Yellow wood-sorrel (E). Gehörnter sauerklee, Gelber sauerklee (D). Ossalide corniculata, Erba lujula (I).
نوع من الحماض الحولي والمحول . ضروبه عديدة . يكثر في الاماكن الرطبة ويعتبر من النباتات الضارة . يعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. جذوره دقيقة . ساقه مورقة . اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل . ازهاره صفراء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى تشرين .

٨٣٣٦ - حُمَّاض الحَقل هو حميض الحقل ، اطلبه .

٨٣٣٧ - حُمَّاض السَّواقي هو حميض السواقي ، اطلبه .

٨٣٣٨ - حُمَّاض العيد* ، بَقلَة حَامِضَة ، أُقصَلِيس صَغير
Oxalis acetosella (S). Surelle petite-oseille, Alleluia, Pain-coucou, Oseille des bois (F). Wood-sorrel, Alleluia, Cuckoo bread (E). Echter sauerklee, Alleluja (D). Ossalide acetosella, Alleluia, Pan cucco (I).
نوع من الحماض المعمر المبذول والمتبقّل . يستخرج من عصارة اوراقه وضلوعه الحامض الحماضي || يعلو من ٥ الى ١٠ سم. جذاميره حرشفية مدادة . اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل . ازهاره بيض يعلوها تمشيق وردي او بنفسجي او احمر او ازرق || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٨٣٣٩ - حُمَّاض الماء هو اللبث ، اطلبه .

٨٣٤٠ - حُمَّاض أنيق Oxalis elegans (S). Surelle élégante (F).
نوع من الحماض المعمر. يعلو نحو ١٥ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات . نصلها بنفسجي الصفحة السفلى تعلوه غديدات صغيرة مبعثرة . ازهاره كبيرة القد ، ارجوانية اللون غدية السبلات || ازهاره يستمر طوال شهر تموز .

٨٣٤١ - حُمَّاض بَنفسَجي Oxalis violacea (S). Surelle violette (F).
نوع من الحماض المعمر. يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المستعرضة . ازهاره بنفسجية اللون عثكولية التجميع يحملها شمراخ اجوف يعلو من ١٠ الى ١٨ سم. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٨٣٤٢ - حُمَّاض تسَاعيّ الوُرَيقَات
Oxalis enneaphylla (S). Surelle à 9 folioles (F).
نوع من الحماض المعمر. يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه تساعية الوريقات المخروطية الشكل، البحرية اللون. ازهاره زباء، فردية، بيضاء او وردية اللون يعلوها تمشيح احمر. ازهاره يستمر طوال الصيف .

٨٣٤٣ - حُمّاض خَشِن Oxalis hirta (S).
Surelle rude (F).
نوع من الحماض المعمر. يعلو من ٨ الى ١٠ سم. عساقله بيضية صغيرة القد، قشورها حرشفية حراشفها سود. اوراقه ثلاثية الوريقات الحيطية الشكل الضمية التجميع. ازهاره فردية محورية ليلكية او بنفسجية اللون صفر القاعدة || ازهراره يستمر من شباط الى اذار.

٨٣٤٤ - حُمّاض رُبَاعِيّ الوُرَيْقَات
Oxalis tetraphylla (S). Surelle à 4 folioles (F).
نوع من الحماض المعمر يزرع لعساقله المأكولة. يعلو من ١٥ الى ٣٥ سم. اوراقه رباعية الوريقات الكبيرة القد العريضة. نصلها ازغب الصفحة السفلى، بحري اللون موشح بخطوط ارجوانية. ازهاره مظلية التجميع متدلية لونها الى البنفسجي الزاهي او الاحمر النحاسي. عساقله كبيرة القد، بيضاء اللون، مأكولة || ازهراره يكون في حزيران.

٨٣٤٥ - حُمّاض عُسْقُولِي*، أُقْصَلِيس عُسْقُولِي
Oxalis tuberosa, O. crenata (S). Surelle oca, S. tubéreuse, Oxalide crénelée (F). Oxalis, Oca of Peru (E). Sauerklee (D). Ossalide crenata, Acetosella (I).
نوع من الحماض المعمر الامريكي الاصل يزرع لعساقله المأكولة واوراقه المتبقلة. يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. جذوره عسقولية. عساقله بيضية الشكل تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣. ساقه منتصبة. اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل، الزباء النصل. ازهاره عثكولية التجميع مشققة بالاحمر || ازهراره يستمر من ايار الى ايلول.

٨٣٤٦ - حُمّاض مُتَلَوِّن Oxalis variabilis (S).
Surelle variable (F).
نوع من الحماض المعمر. يعلو من ٨ الى ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المخروطية الشكل. ازهاره كبيرة القد ارجوانية او وردية او بيضاء اللون جميعها صفراء الحور والقاعدة || ازهراره يستمر طوال الصيف.

٨٣٤٧ - حُمّاض مُفَصَّص* Oxalis lobata (S).
Surelle lobée (F).
نوع من الحماض وهو نبات نجمي معمر. جنبه لحمي غليظ، اوراقه قرصية الانتشاب ثلاثية الوريقات المفصصة. ازهاره صفراء اللون فردية طويلة الزناد. ازهراره يستمر من تشرين الى اذار.

٨٣٤٨ - حُمّاض مِلْوَان Oxalis versicolor (S).
Surelle versicolore (F).
نوع من الحماض المعمر يعلو من ٨ الى ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المخروطية الشكل، الضمية التجميع، الثنائية الغدد الحمر. ازهاره فردية محورية. لونها الى البياض يحوقه اطار احمر || ازهراره يستمر من شباط الى ايار.

٨٣٤٩ - حُمّاض وَرْدِيّ Oxalis rosea (S).
Surelle rose (F).
نوع من الحماض الحولي يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. جذوره دقيقة متشعبة. اوراقه ثلاثية الوريقات، وريقاتها قلبية الشكل. ازهاره وردية اللون يعلوهـا تبقيع اخضر. ازهراره يستمر طوال فصل الربيع.

٨٣٥٠ - حُمّاضات Oxalate
ملح الحامض الحماضي.

٨٣٥١ - حُمّاضِيّات Oxalidae (S).
Oxalidées (F). Oxalidae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. نباتاتها عشبية صغيرة القد. اوراقها مركبة. ازهارها مجموعة او فردية، خماسية البتلات، عشارية الاسدية. اجناسها قليلة اما انواعها وضروبها فكثيرة العدد. مهدها جميع الاصقاع العالمية.

٨٣٥٢ - حِمَاط°، حُمْطُوط° Psylla (S). Psylle (F).
Snake-charmer (E).
جنس حشرات مضرة من فصيلة الحماطيات ورتبة متجانسات الاجنحه. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد مستطيلة الاجنحة قوية المتك الثاقب. يرقاتها مفلطحة مستعرضة قليلة الحركة بعضها يفرز مواد زيتية تشبه ندف القطن الابيض وبعضها يفرز عصارة عسلية لزجة. جميعها تعيش على اوراق النبات وزمعاته ونواميه فتؤذيه اشد الاذى || اناثها اكبر قداً من ذكورها. تمتح مكنها في شقوق اللحاء. اجيالها الحولية تختلف مع الانواع وقد تراوح من الجيل الواحد الى ستة اجيال. اشهر واضر انواعه ما يتبع.

٨٣٥٣ - حِمَاط الإجّاص°* Psylla pyricola (S).
Psylle du poirier (F). Pear psylla (E). Birnblattfloh, Birnblattsauger (D).
يركب الاجاص فيؤذيه في زمعاته ونواميه واوراقه. يراوح طول الحشرة الكاملة من ٢ مم. وخمط واحد الى ٢ مم. وثمانية خطوط. ثوبها برتقالي اللون يعلوه نقط سمر. رأسها عريض. زباناها دقيقة طويلة. سوقها الخلفية لا هلبية || اجيالها الحولية تراوح من اربعة الى خمسة. الانثى تعيش نحو ٨٥ يوماً وتبيض نحو ٤٨٠ مكنة. ينقف المكن بعد متحه باسبوع في زمن الصيف وبعد ثلاثة اسابيع في تشرين وبعد اربعة اسابيع في اذار. اليرقة تمر باربعة انسلاخات. الجيل الكامل من المكنة الى المكنة يستمر من ٣٠ الى ٤٦ يوماً.

٨٣٥٤ - حِمَاط الإجّاص الغَلِيظ°
Psylla pyrisuga (S). Gros psylle du poirier (F).
يركب الاجاص فيؤذيه. موطنه فسيح الارجاء يمتد من شمالي اوروبه الى اليابان || الحشرة الكاملة صغيرة القد، طولها يراوح من ٣ مم. وخمسة خطوط الى ٤ مم. || اليرقة خضراء اللون وخزها يسبب التفاف الاوراق.


٨٣٥٥ - حِمَاط الإجّاص المُدَخَّن°
Psylla pyri (S). Psylle enfumée du poirier (F).
يركب الاجاص فيؤذيه. موطنه البلاد الباردة. يكثر في روسيا وفنلنده والسويد والناروج. وهو صغير القد طوله نحو ٢ مم. وخمسة خطوط. ثوبه الى البرتقالي الزاهي. اجنحته شفافة يعلوها وشاح اغبش كالدخان.


٨٣٥٦ - حِمَاط البَقْس° Psylla buxi (S).
Psylle du buis (F).
نوع من الحماط يركب البراعم والزمعات الطرفية فيسبب املاصها بعد ان يمنطقها بندفه القطني الابيض اللون.

٨٣٥٧ - حِمَاط التُفّاح°*
Psylla mali, P. dubia, P. cratœgicola, P. viridissima (S). Psylle du pommier (F). Apple sucker (E). Apfelblattfloh, Apfelblattsauger (D).
يركب زمعات وبراعم ونوامي واوراق التفاح ولا يعف



حماض عسقولي


حماض مفصّص


حماط الاجاص


حماط التفاح


عن السفرجل والبندق والاجاص لكنه لا يمتح مكنه الاّ على التفاح . اما الحشرة الكاملة فوحيدة الجيل الحولي . لونها الى الجؤوة . رأسها مستعرض الشكل مكور المحسر البارز. الذكر يطول نحو ٢,٦ مم. اما الانثى فتبلغ ٣ مم. وتمتح مكنها الذي لا يقل عدده عن المئة في شقوق اللحاء ومكنها هذا يبدو عاجي اللون ثم ينحرف الى الوردي ويستقر على الاحمر . ينقف المكن في اوائل الربيع عن يرقات صغيرة مفلطحة . لونها الى الصفرة يعلوها تخطيط اسمر ، تتجه نحو الزمعات والبراعم الزهرية والورقية فتقضي عليها .



حماط التين

٨٣٥٨ - حِمَاط التِيْن°* Homotoma ficus (S).
Psylle du figuier (F).

موطنه حوض البحر المتوسط . يركب براعم وزمعات واوراق جميع انواع وضروب التين ‖ الحشرة الكاملة طولها نحو ٥ مم. ثوبها اخضر او حنطي . رأسها عريض الشكل ، عيناها كرويتان بارزتان . زباناها مستدقتان تكتنفها زغبة هلبية. اجنحتها شفافة نافرة الاعصاب. جيلها الحولي واحد . اناثها تبيض في اواخر الصيف فتمتح مكنها في شقوق اللحاء . مكنها بيضي الشكل برتقالي اللون . ينقف في اوائل الربيع عن يرقات صغيرة مفلطحة لونها الى الاخضر الزاهي . تعيش على العصارة التي تمتصها من الزمعات وعروق الاوراق .



حماط الخضار

٨٣٥٩ - حِمَاط الخُضَار°* ، حِمَاط الجَزَر°
Trioza viridula (S). Psylle des légumes, P. de la carotte (F).


يركب البقول على اختلافها واخصها الجزر فيوقع بها اشد الاذى . وقد يعتري بعض النباتات التزيينية فيعطب اوراقها ويسيء الى نموّها .

٨٣٦٠ - حِمَاط الخَوْخ° Psylla trimaculata (S).
Psylle du prunier (F).

حشرة امريكية المهد تركب الخوخ فتؤذيه .

٨٣٦١ - حِمَاط الزُعْرُور° Psylla crataegi (S).
Psylle de l'aubépine (F).

يركب الزعرور ولا يعف عن التفاح .



حماط الزيتون

٨٣٦٢ - حِمَاط الزَيْتُون°*
Psylla olivina, Euphyllura olivina (S). Psylle de l'olivier (F).

حشرة مضرة تركب الزيتون . موطنها حوض البحر المتوسط. طولها يراوح من ٢ مم. الى ٢ مم. وخمسة خطوط . رأسها مستعرض غليظ . اجنحتها عريضة مستطيلة بارزة العروق. لونها الى الرمادي العابق او الحنطي الزاهي ‖ اناثها تبيض في اوائل الربيع فتمتح مكنها في الاوراق الفتية على صفحة النصل السفلى بحذاء الضلع ‖ يرقاتها تغزو العناقيد الزهرية وتمنطق الازهار بندفها القطني ثم توخزها وتمتص عصارتها .

٨٣٦٣ - حِمَاط الغَار° Trioza alacris (S).
Psylle du laurier (F).

يركب جميع اشجار الفصيلة الغارية واخصها الرند . وخزه نصل الاوراق يسبب حصفها والتفافها وفقدان لونها الذي ينحرف الى الاصفر ويستقر على الابيض التبني .

٨٣٦٤ - حِمَاط المُرَّان° Psyllopsis fraxini (S).
Psylle du frêne (F).

يركب اوراق المران فيحصف نصلها ويمعج حواشيها التي تبدو صفراء اللون ، حمراء العروق ‖ يرقاته تفرز عصارة عسلية حلوة تسبب القضاء على النسج .

٨٣٦٥ - حِمَاط المَغْث° Psylla alni (S).
Psylle de l'aulne (F).

يركب زمعات المغث واوراقه الندية فيؤذيها بعد ان يحصف النصل ويمعجه .

٨٣٦٦ - حِمَاط النَبْق° Trioza kiefferi (S).
Psylle du nerprun (F).

يركب اوراق النبق وقد يعطبها بكاملها بعد ان يمنطق نصلها بغدده المنتصبة المدببة التي يبلغ ارتفاعها عن سطح النصل نحو ١٠ مم. وتجويفها على الصفحة السفلى نحو ٥ مم.

٨٣٦٧ - حِمَاط رُوْسِي° Psylla albiceps (S).
Psylle de Russie (F).

موطنه البلاد الروسية يركب الاشجار المثمرة على اختلاف اجناسها وانواعها .

٨٣٦٨ - حَمَاطَة Figuier de Sumatra (F).

الحماطة هي التين الجبلي . ج حماط وحمائط . والحماطة هي تبن الذرة خاصة .

٨٣٦٩ - حِمَاطِيَّات° ، حُمْطُوطِيَّات°
Psyllidae, Chermidae (S). Psyllidés, Chermidés (F). Psyllidae, Jumping plant lice (E). Blattflöhe, Springläuse (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة قريبة الشبه بالارقيات والغطرفيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٢ الى ٤ مم. رأسها مستعرض، عيناها كبيرتان مركبتان . زباناها مستدقة مؤلفة من ١٠ فواصل. متكها قوي صلب يشبه متك القرمزيات . جوشنها كروي الشكل بارز. اجنحتها الامامية اطول من الخلفية . ارجلها قوية اخصها الزوج الاخير الذي يمكنها من القفز. سوقها مستطيلة هلبية . ارساغها ثنائية المفاصل .

٨٣٧٠ - حُمَاق Variole (F). Smallpox, Variola (E).

هو جدري البقر ، اطلبه .

٨٣٧١ - حَمَام Colombes, Pigeons (F).
Doves, Pigeons (E).

جنس طير من الحماميات . انواعه خمسة اما ضروبه وسلالاته فكثيرة العدد ‖ انواعه الخمسة هي الحمام الداجن واليمام والدلم والحيذوان والورشان .

٨٣٧٢ - حَمَام داجِن Pigeons domestiques (F).
Domestic pigeons (E).

هو الحمام الاهلي على اختلاف ضروبه وسلالاته . يقال انه تحدر من الحيذوان واليلم . اشكاله واثوابه عديدة تختلف باختلاف الضروب والسلالات . اشهر ضروبه وانواعها :

البشنوق Pigeon nonnain (F). Capuchin (E).

الرومي* Pigeon romain (F). Runt (E).



حمام رومي

الزاجل* ، الهادي ، الورق — Pigeon messager, P. voyageur (F). Carrier pigeon, Homer (E).

السداد ، الهزاز ، المراعيش — Pigeon paon, P. trembleur (F). Fantail (E).

الطابي — Pigeon boulant (F). Pouter (E).

العداد — Pigeon spicifer (F). Spicifer pigeon (E).

القلاب ، القلوب ، المضرب — Pigeon culbutant (F). Tumbler, Roller pigeon (E).

الكوسي — Pigeon tambour (F). Tambourine (E).

المتوّج — Pigeon huppé (F). Jacobin (E).

المطوّق — Pigeon cravaté (F). Turbit (E).

٨٣٧٣ - حَمَامَا Amome cardamome (F). Cardamom (E).

اطلب هال حاما .

٨٣٧٤ - حَمَامَة Pigeonne (F). She-pigeon (E).

هي انثى الحمام . قال حميد بن ثور الهلالي :

وما هاج هذا الشوق الا حمامة
دعت ساق حر نزهة وترنما
مطوقة غراء تسجع كلما
دنا الصيف وانحال الربيع فأنجما
تغنت على غصن عشاء فلم تدع
لنائحة من نوحها متألما
اذا حركته الريح او مال ميلة
تغنت عليه مائلاً ومقوما
عجبت لها أنى يكون غناؤها
فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فما
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها
ولا عربياً هاجه صوت أعجما

٨٣٧٥ - حَمَامَة la Colombe (F). Columba (E).

الحمامة كوكبة نجوم جنوبية الموقع قليلة العدد منها نجم مزدوج ، يحمل الرقم ٣٨٢٣ من جدول هرسكل ، يدعى « الفاختة » أو « نير الحمامة » .

٨٣٧٦ - حُمَامَى ، طَفَح وَرْدي Erythème (F). Erythema (E).

مرض جلدي اسبابه عديدة منها حرارة الشمس واحتكاك الرحل والنغف والنبار .

٨٣٧٧ - حَمَامِيَّات Colombidae (S). Colombidés, Colombins (F) Colombidae (E).

هي فصيلة الحمام انواعها وضروبها وسلالاتها عديدة تنتمي الى ١١ جنس وهي الحمام والصلاصل والقماري والترغل والفواخت والوردانيات والطورانيات والدباسي والفقعي والشفانين والقلقانيات || تتميز بانسجام وجمال تكوينها ، بصغر رأسها ، بضعف منقارها وبقصر عنقها وارجلها . اجنحتها متوسطة القد ذلقة . افنيكها مستدير الشكل مؤلف من ١٢ أو ١٤ أو ١٦ ريشة . ارساغها قصيرة اصابعها اربعة ، ثلاثة منها امامية والرابع خلفي . موطنها العالم . معظمها من الطيور القواطع . قوتها الحبوب والمواد النباتية . تعيش اسراباً كبيرة وكل ذكر مع انثاه لا يفرقها غير الموت . الانثى تبيض بيضتين تحضنهما بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٨٣٧٨ - حِمَايَة ، وِقَايَة Prophylaxie (F). Prophylaxis (E).

ناحية من الطبابة تبحث في طرق الحيطة الواجبة لضمان الاحتراز من المرض .

٨٣٧٩ - حِمَايَة Défends, Défens (F). Prohibition of cutting (E).

هي منع الماشية من دخول الحرج او كل ارض مشجرة وذلك لصيانة الاشجار وحمايتها من عبث الحيوان .


حمام زاجل

٨٣٨٠ - حِمَايَة جُمْرُكِيَّة Protectionnisme (F). Protectionism (E).

مذهب اقتصادي سياسي مؤداه حماية السوق القومية من المنافسة الاجنبية .

٨٣٨١ - حَمْبَلَاس Myrte (F). Myrtle (E).

هو الآس الجوي ، اطلبه .

٨٣٨٢ - حُمَة ، حِمَة . مِنْخَس Aiguillon, Dard (F). Sting, Goad (E).

رأس ابرة او ذنب بعض الحشرات كالنحلة والزنبور والعقرب .

٨٣٨٣ - حُمَةُ العَقْرَب

حمة العقرب منزل من منازل القمر اليمانية ، وتدعى الشولة ، اطلبها .


حمحم

٨٣٨٤ - حِمْحِم* Borrago (S). Bourrache (F). Borage (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الحمحميات . تتميز بخشونة اوراقها الهلبية النصل || انواعه قليلة اعرفها واشهرها الخزني والبنفسجي .

٨٣٨٥ - حِمْحِم بَنَفْسَجِي ، حِمْحِمَة بَنَفْسَجِيَّة Borrago laxiflora (S). Bourrache à grappes lâches (F).

نوع من الحمحم وهو نبات عشبي بري معمر . سوقه دقيقة متسدلة تطول نحو ٦٠ سم . أوراقه متعاقبة . ازهاره جرسية الشكل بنفسجية اللون زباء البشرة || ازهراره يستمر من اذار الى تشرين .

٨٣٨٦ - حِمْحِم خُزْنِيّ ، حِمْحِمَة خُزْنِيَّة Borrago officinalis (S). Bourrache officinale (F). Common borage, Tale-wort (E). Boretsch, Gurkenboretsch (D). Borrano, Borragine, Buglossa vera (I).

نوع من الحمحم وهو نبات عشبي بري طبي حولي . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقه غليظة هلبية . اوراقه متعاقبة . ازهاره فارشة كالنجوم . قطرها نحو ٢٥ مم . لونها الى الازرق الزاهي || ازهراره يستمر من نيسان الى ايلول || اوراقه وازهاره غروية ، معرقة ، مدرة للبول . نقيعه يفيد نزلات البرد الخفيفة وطفح الحميات عند ظهوره .


حمحمة

٨٣٨٧ - حُمْحُمَة* ، حُمْحُم Oena capensis (S). Oena (F). Cape dove (E).

ومن اسمائه يحموم وأم بليمة . طائر من الحماميات وحيد الجنس والنوع قريب الشبه بالدبسي الآ انه اصغر منه .

قدّاً وهو أسود الرأس والعنق والصدر والبطن الى طرف الذنَب . اغبر الظهر . اربد الجناح الاثمر . اصفر المنقار والرجلين || موطنه الحبشة وجزيرة العرب . يدّشن في الادغال والشجيرات القليلة الارتفاع . انثاه تضع بيضتين تحضنهما وحدها .

٨٣٨٨ - حِمْحِميّات Borraginaceae (S).
Borraginacées (F). Boraginaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تعرف ايضاً بلسان الثور اجناسها وانواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وطبي .


حمروش

٨٣٨٩ - حَمَد Ptéroclidon (F).
هو فرخ القطاة .

٨٣٩٠ - حُمَر Tamarinier (F). Tamarind tree (E).
هو التمر الهندي ، اطلبه .

٨٣٩١ - حُمَّر Bitume (F). Bitumen (E).
اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض المواد الطبيعية القابلة الاحتراق الغنية بالكربون والهيدروجن . اشتعالها لاهب كثيف الدخان وقوي الرائحة المستهجنة || والحمر من الوجهة المعدنية جسم مركب من مختلف المواد الهيدروكربونية . ثقله النوعي يراوح بين ٠٫٧ و ١٫٢ ويكون اما مائعا او رخواً او جامداً || ومن الوجهة الكيماوية فالحمر يقسم الى اربعة اقسام : الحمر النفطي او النفط ، الحمر الغروي او الكفر ، الحمر المطاط او القفر والحمر الاسفلتي او الزفت || اما اختلاف هذه الاقسام فيعود الى نسبة غناها بعنصر كربور الهيدروجن .


حمسة

٨٣٩٢ - حُمْراويّات° Tremellaceae (S).
Trémellacées (F). Tremellaceae (E).
فصيلة فطور من رتبة الدعاميات عديدة الاجناس والانواع المختلفة الاشكال والاحجام . تتميز بدعاماتها الوشيعية الموثورة || منها جنس وحيد النوع يدعى « حمرية » يتطفل على الكرمة فيركب الجذور عند انتشابها ويمنطقها بوشاحه الحملي الاحمر اللون ثم يمتد شيئاً فشيئاً الى ان يعطب الجرادة . وقد يصيب السروع القريبة من التربة فيركبها من الجهة السفلى . يكافح بمركبات النحاس .

٨٣٩٣ - حُمَّرَة
الحمرة : طائر من العصافير . وفي الصحاح : الحمرة ضرب من الطير كالعصافير . ج حمّر .

٨٣٩٤ - حُمْرَة الخِنْزير Rouget (F). Reddish (E).
هي حصبة الخنزير مرض جرثومي .

٨٣٩٥ - حُمْرَة الشَجَر
اسم شائع يطلق على عدة اوصام مختلفة الاسباب اعمها فطور مجهرية من الرحميات تسبب احرار الاوراق .

٨٣٩٦ - حُمْرَة الوَرَق Rougeot, Rougeaud,
Rougin (F). Red-faced, Ruddy (E).
وصم فيزيولوجي يصيب اوراق الكرمة فتحمر ثم تجف وتسقط .

٨٣٩٧ - حُمْرُور Priacanthe (F). Catalufa (E).
هو الحسرم جنس اسماك بحرية تعيش في بحار المناطق الاستوائية .

٨٣٩٨ - حُمْرُور مَبْلُول Priaçanthe hamrour (F).
هو الحسرم الشائع ، سمكة بحرية . اطلبه .

٨٣٩٩ - حُمْرُوش * Platysoma oblongum (S).
Platysome oblong (F). Platysoma oblongum (E).
حشرة ثالثة وانجة جاسة من فصيلة الهستيريات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاحراج واخصها احراج الصنوبر خنافسها ويرقاتها تعيش في التيرب وتحت جذوع الاشجار المقطوعة وتحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمه صغير القد يطول من ٤ الى ٥ مم. ثوبه الى السواد اللامع . رأسه صغير الجرم . فكاه ضليمان . زباناه مرفقيان ، دبوسيا الاطراف . عيناه صغيرتان ، ماسحتان . ظهرانه يلحف نحو ثلاثة ارباع البطن . غمداه رباعيتا الحدود القاطبة . ارساغه خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه || له جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد في آب || اليرقة عند كمال نموها تطول من ١٠ الى ١٢ مم. جسمها مردني الشكل ، اسمر اللون ، اسود الرأس والشرج ، مشلل الجانبين الايمن والايسر ، نشيط الرواجب السود || الطور الاكمالي يستمر نحو ستة اسابيع وينقضي حيث كانت اليرقة .

٨٤٠٠ - حَمَسَة* Emys (S). Emyde (F).
Marsh-tortoise, Terrapin (E).
جنس سلاحف من فصيلة الحسيات . انواعه عديدة متوسطة القد طولها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ سم. ذبلها بيضي الشكل قليل الاحديداب . ثوبها الى السمرة الزيتونية . قوتها الاسماك والضفادع || اشهر انواعه حمسة قزوين وحمسة المناقع .

٨٤٠١ - حَمَسَة المَناقِع ، بِنْت طَبَق
Emys orbicularis (S). Emyde bourbeuse, Tortue bourbeuse, Tortue émyde (F).
نوع من الحمسة موطنها انهر ومناقع الشرق الاوسط واوربه. طولها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ذبلها بيضي الشكل قليل الاحديداب . ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه مواج اسفع .

٨٤٠٢ - حَمَسَة قَزْوين Emys caspica (S).
Emyde caspienne (F).
نوع من الحمسة موطنها بحيرات الشرق الاوسط واوربه تكثر في بحر قزوين . طولها نحو ٣٠ سم. ذبلها بيضي الشكل بارز القتر المستطيلة . ثوبها الى السمرة الزيتونية السوية اللون .

٨٤٠٣ - حَمَسِيّات Emydidae (S).
Emydés, Emydidés (F). Emydidae, Terrapins (E).
فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها وانواعها عديدة تعيش في المياه العذبة مهدها البلاد المعتدلة. جميعها مفترسة قوتها الاسماك والضفادع وبعض الحشريات || اشهر اجناسها الحمسة .

٨٤٠٤ - حِمْشِيد* Ruellia (S). Ruellie (F).
Spirit weed (E). Rodel (D). Ruellia (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية معمرة برية وتزيينية من

فصيلة الاقنثيات . انواعها عديدة مهدها البلاد الحارة . سوقها منتصبة زباء . اوراقها كاملة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، زغبية النصل . ازهارها ابطية جميلة منها البيضاء كالحليب والزرقاء والليلكية والحمراء والارجوانية .

٨٤٠٥ - **حِمَّص ، حِمِّص*** Cicer arietinum (S).
Pois chiche, Cicérole, Garance (F). Chick-pea, Gram (E). Echte kicher (D). Cece, Pisello cece, P. cornuto (I).
واحدته حمصة نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القطانيات الفراشية . يزرع لحبه المأكول || مهده الشرق الاوسط وقيل بلاد فارس . جذوره حزمية سطحية. ساقه فرعاء قاسية وبرة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه مركبة ، وريقاته بيضية مسننة زباء النصل . ازهاره صغيرة محورية الارتكاز لونها الى الابيض والاحمر. ثماره قرون صغيرة بيضية الشكل معقوفة الطرف تغلف حبة الى حبتين كرويتين || وهو من الزراعات المذية التي ترغب في الاتربة العميقة المتوسطة الاندماج المحافظة على رطوبتها || يأتي في الدورة الزراعية بعد الحنطة او الشعير . زراعته لا تستوجب الكثير من العناية . بذره يتم بين منتصف فصل الشتاء واواخره اذ انه منوط بالاقاليم وبالعوامل الجوية . لزوم الدنم من البذار يراوح من ٤ الى ٦ كيلو . اما متوسط انتاج الدنم فنحو ٨٠ كيلو. والحمص من الوجهة الغذائية ، غني بمختلف المواد اخصها الدهنية التي تقود الى السمن . المئة جزء من الحب تحوي:

ماء	١٤,٢٤ ٪
مواد ازوتية	٢٤,٠٠ ٪
سليلوز	٤,١٨ ٪
مواد دهنية	٩,٥٩ ٪
دكسترين	٥,٣٨ ٪
مواد نشوية	٤٢,٦١ ٪

اما تبنه فن القبيب الجيد الذي يفيد الابقار والاغنام .

٨٤٠٦ - **حِمِّص بَمْبارَه** Pois bambara (F).
نبات زراعي يدعى فستق ملغاشي ، اطلبه .

٨٤٠٧ - **حِمِّص جَبَلي** Chiche de montagne (F).
Mountain chickpea (E).
هو الاسطراغالوس الجبلي ، اطلبه .

٨٤٠٨ - **حِمِّص سُكَّري** Lotier cultivé (F).
Garden winged pea (E). هو اللوطس الارجواني ، اطلبه .

٨٤٠٩ - **حَمْض**
الحمض ما ملح وامرّ من النبات . الواحدة حمضة وهو كفاكهة الابل تأكله عند سآمتها من الخلة وهي ما حلا من النبات . وهي متى شبعت من الخلة مالت الى الحمض فكأنها تهضم به . ج حموض .

٨٤١٠ - **حَمْض مائي ، حَمْض هيدروجيني**
Hydracide (F). Hydracid (E).
هو الحامض الذي يتكون من اتحاد الهيدروجن بعنصر حمضي خلاف الاوكسيجن .

٨٤١١ - **حُمْضِيّات** Agrumes, Hespéridées (F).
Hesperidae (E).
لة نباتية تشمل البرتقال والليمون والاترج والايكل الخ:

٨٤١٢ - **حُمَيْضِض** Oxalide corniculée (F).
هو الحماض القرني ، اطلبه . Procumbent oxalis (E).

٨٤١٣ - **حَمَّط** Couvrir, Ombrager (F).
To cover, To shade (E).
حمط الحتر : ستره بالنباتات العارشة. وحمّط كرمه : جعل عليه شجراً يستره من الشمس .

٨٤١٤ - **حُمْطُوط°** Psylle (F). Psylla (E).
هو الحماط راجعه .

٨٤١٥ - **حُمْطُوط الأَسَل°** Livia juncorum (S).
Livie des joncs (F).
حشرة من فصيلة الحماطيات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ م. الانثى اميز قداً من الذكر . رأسها متوّج بفلقتين تتقدمان الجبهة . عيناها كبيرتان . زباناها مستغلظا الفصل الاول والثانية . كوسلها مستطيل الشكل يعلوه تخديد معترض . حجفتها صغيرة . اجنحتها مستطيلة ، ضيقة . بطنها ينتهي باشرة ذربة . قوائمها نشيطة ، معتدلة الطول || ثوبها الى الحنظي الاسمر المتباين الماجات || تألف المواقع التي يكثر فيها الاسل لانها تعيش على نسغ عصفه وازهاره .



حمّاض

٨٤١٦ - **حُمْطُوطِيّات°** Psyllidés (F). Psyllidae (E).
هي الحماطيات فصيلة حشرات ، اطلبها .

٨٤١٧ - **حَمَك**
الصغار من كل شيء . واحدته حمكة وقد غلب على القمل والقراد وما اشبه .

٨٤١٨ - **حَمَل** Agneau (F). Lamb (E).
نتاج النعجة الى ان يبلغ ستة اشهر.

٨٤١٩ - **حَمْل** Ventrée (F). Litter (E).
ما في البطن الواحد من ولد . ج حمال واحمال .


حمّص

٨٤٢٠ - **حِمْلاج** Chalumeau (F).
Stalk of corn, Straw-pipe (E).

٨٤٢١ - **حِمْلاج**
الحملاج : قرن الثور والظبي . ج حماليج .

٨٤٢٢ - **حَمْلِيّات** Plantaginaceae (S).
Plantaginacées (F). Plantaginaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين الوحيدات القمالة العاليات المبيض . تعرف ايضاً بفصيلة لسان الحمل . انواعها نحو ١٠٠ تجمعها ثلاثة اجناس . موطنها جميع الاصقاع المعتدلة . جميعها نباتات عشبية اوراقها متقابلة او متعاقبة . ازهارها سنبلي كثيف التجميع ، ازهارها خنثوية رباعية الاسدية . ثمارها عليبية .

٨٤٢٣ - **حِمْليل°** Restio (S).
Restie (F). Restio (E).
جنس نباتات جذمورية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الحمليليات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ منبتها المناطق الحارة الافريقية والاسترالية ومدغسكر || جذاميرها مدادة سوقها متباينة الارتفاع . اوراقها القرصية ضمية اما الجذعية فتعاقبة . ازهارها سنبلي التجميع ، كثير الازهار الصغيرة المتباينة الالوان .

٨٤٢٤ - حَمْلِيَّات ° Restiaceae (S).
Restiacée (F). Restiaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها المعروفة ٢٠ تجمع مئات الانواع . منبتها الطوعي بعض مناطق افريقية وأستراليه ومدغسكر || جميع اجناسها معمرة عشبية او خشوشبة . جذاميرها مدادة يرتفع منها بعض السوق . سوقها عقدية فرعاء او سرحة . أوراقها القرصية متراكبة اما الجذعية فتعاقبة . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة وحيدة الشق . ثمارها جراء كثيرة البزور .

٨٤٢٥ - حَمْنَان Tiques (F). Ticks (E).
صغار القراد واحدته حمنانة وحمنة وهي فوق القمقانة ودون القرادة .

٨٤٢٦ - حَمُوج Faon (F). Fawn (E).
الحموج : الصغير من ولد الظبي ونحوه ، ويدعى رشا وشادن وطلا .

٨٤٢٧ - حُمُوضَة Acidité (F). Acidity (E).
ابتعاد مقدار الدالف ، في محلول ما ، عن رقم الاعتدال المبين وقدره سبعة الى ما هو دون ذلك الرقم . راجع دالف .

٨٤٢٨ - حُمَوِيَّات ، مِسَنخَسيات Porte-aiguillons
مرتبة حشرات من غشائيات الجناح عديدة الفصائل والأجناس تتميز بحماتها او مناخسها الذربة السامة . منها النحل والذنابير والالق ، الخ .

٨٤٢٩ - حُمَّى التِكْسَاس ، حُمَّى مُحْرِقَة
Fièvre du Texas, Babesiellose, Piroplasmose (F).
مرض سار يصيب البقر سببه بوغ خبيث.

٨٤٣٠ - حُمَّى الدَرّ ، حُمَّى الوَضْع
Fièvre du lait, F. vitulaire (F). Milk fever (E).
هو عارض الحمى الذي يصيب البقرة عقب الوضع .



حميض الحقل

٨٤٣١ - حُمَّى جَمْرَاوِيَّة Fièvre charbonneuse (F).
Charbon fever, Pustula maligna (E).
هي الحمى الفحمية .

٨٤٣٢ - حُمَّى سَاحِلِيَّة Theileriasis parva (S).
Theileriose (F).

٨٤٣٣ - حُمَّى فَحْمِيَّة ، حُمَّى جَمْرَاوِيَّة ، جَمْرَة خبيثة
Febris carbunculosa (S).
Fièvre charbonneuse, Charbon bactéridien, Anthrax, Sang de rate (F). Anthrax, Malignant A., Splenic fever (E).
مرض خبيث فتاك سار يصيب الخيل والبقر وغيرها .

٨٤٣٤ - حُمَّى قُلَاعِيَّة ، جلاخ
Aphthae epizooticae (S). Fièvre aphteuse (F). Aphthae, Thrush (E).
ومن اسمائها ابو لسين ، ابو ريالة ، شقاق ، طوباق . مرض معد يصيب البقر . مظهره الخارجي بثور وقلاع في الفم وبين الاظلاف .


حميض المناقع

٨٤٣٥ - حُمَّى مَالْطِيَّة Brucellosis melitensis (S).

٨٤٣٦ - حُمَّى مِصْرِيَّة Theileriasis annulata (S).

٨٤٣٧ - حَمِيّ ° Hispide (F). Hispid, Setaceous (E).
نعت وصفي يطلق على الاعضاء النباتية المكسوة بالهلب الدقيق الشائك .

٨٤٣٨ - حِمْيَة Diète (F). Diet (E).
هي الامتناع عن الطعام مدة من الوقت .

٨٤٣٩ - حَمِير ، حُمُر ، حُمَارِيَّة Anes, Asiniens (F).
Asse's, Asinines (E).
جنس حيوانات وحشية وداجنة من فصيلة الخيليات .

٨٤٤٠ - حُمَيرَا Baobab
راجع بوباب .

٨٤٤١ - حُمَّيض Rumex (S).
Oseille, Patience (F). Patience (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البطباطيات . انواعه عديدة منها البرية التي تنبت في البور والمروج والمواقع الزملية الرطبة ومنها الزراعية المأكولة || سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، رمحية النصل . ازهارها عنقودي || تعتبر من النباتات الطبية النافعة المضادة للحفر وامساك المعدة . عصارتها مرطبة مفيدة تستخرج من سحق أوراقها . ويستخلص منها الحامض الحماضي واكسالات البوتاس || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٤٤٢ - حُمَّيض الحَقْل* ، حُمَّاض الحَقْل ، حُمَّاض إسْبَانَاخي
Rumex patientia (S). Patience des jardins, Oseille épinard (F). Patience, Herb of patience, Spinach-dock (E). Gemüseampfer, Winterspinat (D). Pazienza, Romice, Romice domestica (I).
نوع من الحميض المعمر البري والمزروع . ساقه فرعاء تعلو من متر الى مترين . اوراقه معنقة ، كبيرة القد ، مستطيلة . نصلها داكن الخضار متمعج الجوانب . يكثر في الاتربة الرملية الرطبة . يستخرج من اوراقه حامض الحماض .

٨٤٤٣ - حُمَّيض السَوَاقي ، حُمَّيض المَاء ، حُمَّاض السَوَاقي ، لَبَث
Rumex aquaticus, R. longifolius (S). Patience aquatique, P. d'eau (F). Grainless dock, Smooth fruited dock (E). Wasserampfer (D). Romice acquatica, R. palustre (I).
نوع من الحميض البري المعمر. يكثر قرب المياه الجارية وعلى ضفاف الانهر. ساقه متشعبة . اوراقه مستطيلة داكنة الخضار . عصارة اوراقه متوسطة الصنف .

٨٤٤٤ - حُمَّيض الغَنَم Oseille des brebis (F).
Sheep's sorrel (E).
هو الحميض الصغير الورق ، اطلبه .

٨٤٤٥ - حُمَّيض المَنَاقِع* ، سِلْق بَرِّي
Rumex hydrolapathum(S). Oseille aquatique, Grande patience (F). Water dock, Horse sorrel (E). Flussampfer (D). Lapazio (I).
نوع من الحميض البري المعمر. يكثر في المناقع والاراضي القليلة الاندماج الرطبة . ساقه متشعبة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سلقية الشكل . نصلها قاتم الخضار متمعج الجوانب .

٨٤٤٦ – حُمَّيض أمْريكي ، حَنْبِيط ، حِنْبِيط

Rumex vesicarius (S). Oseille d'Amérique, Canaigre (F). Bladder-dock, Sorrel (E). Amerikanischer sauerampfer (D). Acetosa d'America, Romice d'America (I).

نوع من الحميض الزراعي الامريكي المنبت . اوراقه كثيرة النصل قليلة الحموضة مأكولة .

٨٤٤٧ – حُمَّيض زِرَاعي * ، حُمَّيْضَة

Rumex acetosa (S). Patience commune, Oseille commune, Aigrette, Parelle, Surette (F). Garden sorrel, Sour grass, Sourdock (E). Sauerampfer (D). Acetosa, A. commmune, Orecchio dei prati (I).

نوع من الحميض البري والزراعي . يرغب في الاتربة الرملية . اوراقه لسنة ، مدببة العقصة ، قائمة الخضار ، حامضة ، حامزة ، مأكولة .

٨٤٤٨ – حُمَّيض صَغِير الوَرَق ، حُمَّيض الغَنَم *

Rumex acetosella (S). Oseille des brebis, Petite patience, Vinette (F). Sheep's sorrel, Small sorrel (E). Kleiner ampfer (D). Romice dei campi, Acetosella piccola (I).

نوع من الحميض البري المعمر . ساقه دقيقة نحيلة متشعبة . اوراقه صغيرة القد ، مستدقة ، قليلة الحموضة ، شديدة الحمازة . يقال انها قابضة تصلح المعدة الفاسدة .

٨٤٤٩ – حُمَّيْضَة هي الحميض الزراعي .

٨٤٥٠ – حُمَّيْط Tragia (S). Tragie (F).

Stinging nettle (E). Tragie (D). Ortica rampicante (I).

جنس نباتات عشبية ليفية عارشة معمرة من فصيلة اليتوعيات مهدها البلاد الحارة . تزرع للتزيين . ازهارها جميلة الشكل ملونة .

٨٤٥١ – حَمِيل ٥ Allogène (F). Allogeneous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل دخيل او نزيل لا ينتمي بنسبه او عنصره الى الانساب والعناصر المستوطنة .

٨٤٥٢ – حَمِيمَة Moricandie (F). Moricandia (E).

راجع حم ، نبات عشبي بري من الصليبيات .

٨٤٥٣ – حُمَيْمِق * Buteo buteo (S).

Buse variable (F). Long-legged buzzard (E).

نوع من السقاوة ربع الجثة اسمر الثوب المرقط والمنمق ، مجزع الذيل ، خفيف الطيران ، سريع الانقضاض . يصيد القطا والجنادب وجميع انواع الحشرات .

٨٤٥٤ – حُمَيْنَة ٥ * Beloptera (S).

Béloptère (F). Beloptera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الحمينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من احافير الحقبة الايسانية ، اقدم عصور الاباج الثالثي .

٨٤٥٥ – حُمَيْنِيَّات ٥ Belopteridae (S).

Béloptéridés (F). Belopteridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الخياشيم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاباج الثالثي || اعرف اجناسها الحمينة .

٨٤٥٦ – حِنَّاء * ، قَطَب ، فَاغِيَة

Lawsonia (S). Henné, Henneh, Hinné (F). Henna plant, Alcanna, Camphire (E). Hennastrauch (D). Enné, Alcanna-cipro (I).

شجيرة زراعية صباغية وتزيينية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحنائيات، مهدها الجزيرة العربية . جذورها حمر ساقها واغصانها زغبية اللحاء بيض . اوراقها متقابلة ، صغيرة ، معنقة ، اهليلجية الشكل ، سنانية الزام الاخير . نصلها الى الخضار الزاهي بحسب مع العمر . ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون ، فواحة العرف المستحب || اوراقها غنية بالمادة الدبغية يستحضر منها بعد تجفيفها وسحقها صباغ الى الحمرة الصفراء او السوداء شائع الاستعمال تخضب به الايدي والاقدام لانه يفيد التشققات . وقد يصلح في تلوين الخشب والصوف والحرير || عرف قدماء المصريين هذا النبات واستعملوه في التحنيط وهو لا يزال يزرع في مصر حتى الآن . يرغب في الاتربة الدبالية الغنية المروية .

٨٤٥٧ – حِنَّاء أَحْمَر Arbousier (F). Arbute (E).

هو القطلب ، اطلبه .

٨٤٥٨ – حِنَّاء الغُولَة ، حِنَّة الغُول

Orcanette (F). Alkanet (E). هو الشنجار ، اطلبه .

٨٤٥٩ – حِنَّاء قُرَيش Lichen fleuri (F).

Flowering moss (E). هو حزاز الصخر ، اطلبه .

٨٤٦٠ – حِنَّائِيَّات Lythraceae (S).

Lythracées, Lythrariées (F). Lythraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها ٢٥ اما انواعها فكثيرة العدد منها البرية والطبية والصناعية والتزيينية .

٨٤٦١ – حِنَاجَة ٥ Organogenèse (F).

Organogenesis (E).

قسم من النعارة ، علم الاجنة ، يبحث في تكوين الاعضاء ونوعها .

٨٤٦٢ – حِنَاز ٥ ، تكافؤ Equivalence

هو المساواة . هذا حنز هذا اي مساو له .

٨٤٦٣ – حَنَّاط Grainier, Marchand de blé (F).

Seedsman (E). هو بائع الحنطة .


٨٤٦٤ – حَنَاطِب ٥ Teignes des céréales (F).

Clothes moth (E).


اسم شائع يطلق على بعض الفراشات الصغيرة القد من حرشفيات الاجنحة وفصيلة السعفيات || اشهر الحناطب حنطب الحبوب وحنطب الحنطة .

٨٤٦٥ – حُنَاطِل ٥ * Triaenops (S). Triaenops (F).

جنس حيوان من فصيلة الماشيات . انواعه ٣ تتميز بزوائدها المنخرية ، الورقية ، النضوية الشكل ، المتصبة ، المنقسمة الى ثلاثة اقسام . اذانها بوقية لا وتدية . ثناياها العليا فارقة || اجسامها صغيرة القد تطول نحو ٨ سم . بسطتها نحو ٣٢ سم . وإذنابها ٢ سم . اثوابها الى الربدة الصهباء ، قاتمة في الذكور زاهرة في الاناث || موطنها الشرق الادنى من العجم الى




حميض زراعي



حميض الغنم



حميمق



حُمَيْنَة



حناء




حناطل

البحر الاحمر والاسود . تألف الكهوف والمغاور . تعيش جماعات كثيرة العدد . مسرحها من الغسق حتى فحمة الليل . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٨٤٦٦ - حُنَاك Stomatite (F). Stomatitis (E).
هو التهاب غشاء الفم .


٨٤٦٧ - حِنبَاج أمرَط ٥*
Xantholinus glabratus (S). Xantholin glabre (F). Xantholinus glabratus (E).
حشرة جاسة واثجة وقانصة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الحقول والبراري والاحراج قوتها الحشرات الدنيا والمكن والديدان والمواد العضوية || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. ثوبها اسود اللون ، احمر الظهران . رأسها مستغلظ الجرم ، ضليع الفكين . زباناها خطيان اصفران . عيناها صغيرتان . ظهرانها يلحف نحو ثلث البطن . بطنها مخروطي المؤخر . جرامزها حمراء اللون . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسافد في اواخر آب . تمتع المكن تحت الجثالة والاوراق الساقطة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٢٥ الى ٣٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، مستغلظ الرأس الامغر ، احمر المدب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي في التربة على عمق ٢ او ٣ سم.


حنباج امرط

٨٤٦٨ - حِنْبِج ضرب من القمل .

٨٤٦٩ - حُنْبُل Haricot (F). Kidney-bean (E).
هو الفاصولياء ، اطلبها .

٨٤٧٠ - حُنْبُلَة Gousse (F). Husk, Pod (E).
هي السنفة .


حنبولة

٨٤٧١ - حُنْبُولَة ٥*
Vermetus (S).
Vermet (F). Vermetus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحنبوليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . ملجئها الحياتي جماعي تعيش بالقرب من بعضها البعض || اصدافها حنبلية الشكل . مستطيلة ، ملوية ، محلزنة الاطراف الزلقة الدقيقة || اعرف انواعها من عظم البحر الابيض المتوسط .


حنجوف

٨٤٧٢ - حُنْبُولَة الرمال Vermetus arenarius (S).
يكثر وجودها على رمال الشطوط المغمورة .

٨٤٧٣ - حُنْبُولَة مُثَلَّثَة الزوايا
Vermetus triquetrus (S).
يكثر وجودها قرب صخور المجادح .


حنجولة

٨٤٧٤ - حُنْبُولِيَّات ٥ Vermetidae (S).
Vermétidés (F). Vermetidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها حنبلية الشكل او عنمية ، مستطيلة ، ملوية محلزنة الاطراف الدقيقة || اعرف اجناسها واشهرها الحنبولة والكوكبية .

٨٤٧٥ - حِنْبِيط Oseille d'Amérique (F). Bladder-dock (E).
راجع حيض امريكي .

٨٤٧٦ - حِنَّة الغُول Orcanette vipérine (F). Dyer's bugloss (E).
هي الشنجار الصباغي ، اطلبها .

٨٤٧٧ - حُنْتُل ٥ Onychium
هو في الحشرات الفصلة الاخيرة من الرسغ تحمل مخلبين منعقفين .

٨٤٧٨ - حِنْتِم هو الخندقوق الحقلي ، اطلبه .

٨٤٧٩ - حِنْتِيت هو الانجذان ، اطلبه .

٨٤٨٠ - حَنْج ٥ Prototype (F). Prototype (E).
هو في الحيوان ، الفرد الذي يتحلى بجميع الصفات المثالية المطلوبة . ويدعى العسب في النبات .

٨٤٨١ - حِنْج ٥ Organogène (F). Organogenetic (E).
اسم يطلق على كل من العناصر الاربعة ، الاوكسيجن والهيدروجن والكربون والازوت ، بصفتها اصول المادة العضوية .

٨٤٨٢ - حُنْجُبَة ٥ Corie (F).
الحنجب او الحنجبة الجزء الصلب من ظهران الحشرات التابعة لطبقة نصفيات الاجنحة .

٨٤٨٣ - حُنْجُف ، حُنْجُفَة Tête du fémur
الحنجف والحنجفة : رأس الورك مما يلي الحجبة . ج حناجف .

٨٤٨٤ - حُنْجُل ضرب من السباع (اللسان) .

٨٤٨٥ - حُنْجُوف ٥* Ophisaurus (S). Ophisaure (F).
جنس حيوانات زحافة عادمة الارجل من فصيلة الحنجوفيات انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة قريبة الشبه بالبدغ . اجسامها اسطوانية مستطيلة ، حراشفها معينية . اذنابها دقيقة . قوتها الحشرات . تفيد الزراعة .

٨٤٨٦ - حُنْجُوفِيَّات ٥ Anguidae (S).
Anguidés (F). Anguidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من العظائيات . اجناسها وانواعها عديدة اعطانها البلاد الحارة . تتميز باجسامها الاسطوانية المستطيلة العادمة القوائم .

٨٤٨٧ - حُنْجُولَة * ، مَانُوري
Sparus oblada, Oblada melanura (S). Spare oblade, Oblade, Blade (F). Sparus melanurus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . اعطانها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط || ملجئها الحياتي كرسوعي || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٥ سم. ثوبها الى الطحلة الفضية يعلوها تشييز قاطب اسمر وبقعة سوداء عند قاعدة الذنب || زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٨٤٨٨ - حُنْدُحِيَّات ٥ Protrachéates (F).
صف من الدوييات كثيرات الارجل القصيرة ، مركزها الجمهوري يأتي بين المفصليات والحلقيات . معظم انواعها يعيش في الاماكن المظلمة كالكهوف والاقبية .

٨٤٨٩ - **حُنْدُر ، حُنْدُرَة ، حُنْدُور**
هو بؤبؤ العين . Prunelle de l'oeil (F). Eyeball (E).

٨٤٩٠ - **حُنْدُق** Aïzoon
جنس نباتات عشبية لحمية برية وتزيينية من فصيلة الظهريات . انواعه المعروفة ثمانية جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . اوراقها لحمية مختلفة الاشكال . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل برتقالية اللون او حمراء . يستخرج من رمادها البوتاس .

٨٤٩١ - **حُنْدُق كناريّة***
Aïzoon canariens (S). Aïzoon de Canaries, Mésembryanthème de Canaries (F). Purslande leaved aizoon (E). Immergün (D). Aizona canariense (I).
نوع من الحندق وهو نبات عشبي لحمي حولي تزييني . اوراقه لحمية . ازهاره جميلة كبيرة برتقالية اللون .

٨٤٩٢ - **حَنْدَقُوق** Melilotus (S). Mélilot (F).
Melilot, Sweet-Clover (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة القطانيات الفراشية . اوراقها معنقة نفلية مركبة من ثلاث وريقات. ازهارها عنقودية التجميع منها البيض والصفر والزرق . انواعه عديدة اعرفها ما يلي :

٨٤٩٣ - **حَنْدَقُوق أبيض** Melilotus alba (S).
Mélilot blanc, M. de Sibérie (F). White melilot (E).
نبات مرعوي عشبي معمر يعلو نحو ٢٠٠ سم. وريقاته السفلى بيضية مقلوبة والعليا مستطيلة . ازهاره بيض . يعتبر من اجود الاعلاف .

٨٤٩٤ - **حَنْدَقُوق أزرق*، حَنْدَقُوق بستاني، كَرْكَمان**
Melilotus Indica (S).
Mélilot-bleu, M. musqué (F). Scented trefoil (E). Trifoglio muschiato (I).
نبات عشبي تزييني معمر . وريقاته بيضية الشكل مقلوبة. ازهاره زرق . عرفها فواح الرائحة المسكية المستحبة .

٨٤٩٥ - **حَنْدَقُوق حقلي* ، حَنْتَم**
Melilotus officinalis, M. arvensis, Corona regia (S). Méliot officinal, Mirlirot, Couronne royale, Trèfle de cheval (F). Melilot, Honey lotus, King's clover (E). Echter steinklee, Melilotenklee (D). Meliloto, Corona reale, Trifoglio cavallino (I).
نبات عشبي بري طبي مرعوي يعتبر من الاعشاب الضارة فيما لو كثر وجوده بين الزرع . وريقاته بيضية مقلوبة . ازهاره صفراء اللون كثيرة العدد || يقال انه يسكن المغص والقولنج ويفيد اليرقان والاستسقاء .

٨٤٩٦ - **حَنْدَقُوق صغير الزهر، قُرْط ، مُحَيْلِبَة**
Mollilotus parviflora (S). Mélilot à petites fleurs (F).
نبات عشبي بري واسع الانتشار يوجد في معظم المواقع والاتربة الرطبة . وريقاته السفلى بيضية مقلوبة والعليا مستطيلة اسفينية . ازهاره صغيرة القد صفراء اللون .

٨٤٩٧ - **حَنْدَم** Arbousier (F). Arbute (E).
شجر احمر العروق واحدته حندمة . يعرف بالقطلب ، اطلبه .

٨٤٩٨ - **حِنْدُورَة ، حِنْدِيرَة**
الحندورة والحنديرة : حدقة العين .

٨٤٩٩ - **حِنْز** Similaire (F). Similar (E).
من ذات المادة او الطبيعة او الكنه .

٨٥٠٠ - **حِنْزَاب ، حِنْزَابَة ، حُنْزُوب**
Pastenade (F). Wild carrot (E).
هو الجزر البري . والحنزاب هو ذكر القطا وقيل جماعة القطا .

٨٥٠١ - **حَنَش** Colubra (S).
Couleuvre (F). Coluber (E).
جنس حيات غير سامة من خلفيات الاخاديد . انواعها عديدة والوانها كذلك تغلب فيها السمرة الداكنة السوداء المواج وبعض التخطيط المستطيل المختلف الالوان . اما قدها فيراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم. قوتها الوزغ والسمك والضفادع والعصافير والحشرات .

٨٥٠٢ - **حَنَش مبذول* ، أرقم ، أيم ، أين**
Colubra atro-virens, Zamenis gemonensis (S). Couleuvre commune, Zamenis commun (F). Snake, Zamenis (E).
حية بيوض من الاحناش عادمات الاخاديد محتبسات السموم . جسمها مستدق الجرم يطول نحو ١٥٠ سم. ثوبها الى الاخضرار الاربد الاسمر المواج تعلوه من الخطم الى طرف الذنب رقشة حنطية تستدق عند الظهر وتتحول الى بقع مرقطة مع اقترابها من البطن . مدبها الى البياض الاكدر يحوقه من جانبيه تجذيع اسود . رأسها مبطط القمة . عيناها مطوقتان بحراشف صفراء اللون . شدقها ضيق الزاوية الخارجية . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و٢٤ في الاعلى. عنقها قصيرة || تألف المروج والسياجات والمواقع الرطبة والمستنقعات . قوتها كل ما دب وطار . تتسلق الاشجار في طلب الوزغ والعصافير وتخوض الماء في طلب البلاعيط والاسماك || تسرح في النهار وحتى اوائل الليل . اخلاقها هنية ، تتحاشى الانسان . حسيفها فحيح خافت متقطع || بياتها الشتوي يستمر من اواخر الخريف الى اوائل الربيع . تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سبحتين تطمرها في الجثالة المختمرة او في الرمل || تعتبر من الحيات النافعة .


٨٥٠٣ - **حَنَشات** Albuque (F). Albuca (E).
هي البوقة ، اطلبها .

٨٥٠٤ - **حَنَشِيّات** Colubridae (S).
Colubridés (F). Colubridae (E).
فصيلة من الحيات العديمات الاخاديد منها الحنش والحفاث وغيرهما .

٨٥٠٥ - **حُنْطُب الحبوب** Teigne des grains (F).
Mottled corn (E).
هو قوبعة الحبوب ، اطلبها .

٨٥٠٦ - **حُنْطُب الحنطة**
هو عنجول الحبوب ، اطلبه .

٨٥٠٧ - **حِنْطَة** Blé, Froment (F). Wheat (E).
هي القمح الزراعي المعروف . اطلب قمح . ثمارها حبوب يابسة نشوية التركيب تدعى برًا واحدة برة .
لمحة تاريخية عن اصل الحنطة : يقال ان تاريخها يعاصر المجموعة النباتية الكبرى لذلك فوجودها على الارض كان



حندق كنارية



حندقوق أزرق


حندقوق حقلي


حَنَش مبذول



حُنطُوف


حنظب الطير


حنظب لؤلئي


حنظل


حنفاء


حنفش

قبل التاريخ الذي يعود بنا الى عدة عقود من القرون الخالية. هذا وقد أثبت التاريخ انها كانت مبذولة في مصر قبل المسيح بثلاثة وثلاثين قرناً وانها كانت تزرع في الصين قبل المسيح بالفين وسبعمائة سنة وانها كانت مأكولة من الهنود والتتر والاشوريين واليونانيين والعبرانيين والرومانيين والعرب والفرس || يقال ان مهدها الاصلي هو الشرق الاوسط وذلك لان القمح البري لا يزال حتى يومنا هذا من النباتات الطوعية في بعض مناطق لبنان وسورية وفلسطين والعراق والاناضول .

٨٥٠٨ - حِنْطَة تَتَرِيَّة Blé de Tartarie (F). Tatarian buckwheat (E).
هي النضم التتري ، اطلبه .

٨٥٠٩ - حِنْطَة سَوْدَاء Sarrasin menager (F). Sarrasin corn (E).
هي النضم المعروف ، اطلبه .

٨٥١٠ - حُنْطُوف ٥* Crinigerus (S). Crinigère (F). Crinigerus (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكميتيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ موطنها المناطق الحارة والاستوائية من العالم القديم . تألف الغابات ولا تبتعد عن مجاري الماء . قوتها الحشرات اخصها الفراش وبعض البزور البرية || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٣ الى ٢٧ سم. رؤوسها معتدلة الجرم . مناقيدها مخروطية الشكل . سبالها كثيفة الهلب الدقيق . اجنحتها كبيرة ذلقة . اذنابها مستديرة الاطراف . الوانها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الالعس في الصفحات العليا والاصفر الاغبر في الصفحات السفلى || تدثن في الاشجار الرفيعة وتركز اعشاشها عند اطراف الاغصان . اناثها تحضن بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات على ثلاث مراحل في الحول .

٨٥١١ - حُنْظُب ٥ Trox
الحنظب ج حناظب جنس حشرات من فصيلة الحنظبيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد تعيش على الصوف والريش والشعر || اشهرها واعمها حنظب الطير والحنظب اللؤلؤي.

٨٥١٢ - حُنْظُب الطَّيْر ٥* Trox perrisi (S).
نوع من الحناظب صغير القد طوله نحو ٦ مم. ثوبه الى السمرة يعلوه مواج اسفع لامع . يعيش في الحمة وعلى الاشجار التي يدثن فيها الطير . قوته الريش .

٨٥١٣ - حُنْظُب لُؤْلُئِيّ ٥* Trox perlatus (S).
نوع من الحناظب طوله يراوح من ٨ الى ١٢ مم. ثوبه الى السواد الداكن ، غمداه لؤلؤية الرقشة . يكثر وجوده من نيسان الى تشرين . يعيش على مختلف المواد العضوية اخصها الصوف واللباد .

٨٥١٤ - حُنْظُبِيَّات ٥ Trogidae (S). Trogidés (F). Trogidae (E).
فصيلة الحناظب وهي حشرات من مغمدات الاجنحة صفيحيات القرون . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد محدودبة . قوتها المواد العضوية اخصها الريش والصوف والوبر والشعر واللحوم الجافة .

٨٥١٥ - حَنْظَل* ، حَدَج ، مَرَارَة الصَّحَارَى Citrullus colocynthis, Cucumis colocynthis (S). Coloquinte, Chicotin (F). Colocynth, Bitter apple (E). Bitterapfel, Bitterzitrulle (D). Coloquinda, Popone amaro (I).
نبات حولي مداد من فصيلة القرعيات . ضروبه عديدة منها البرية والزراعية . سوقها نحيلة منبسطة . ازهارها صفر . ثمارها صغيرة القد مختلفة الاشكال فيها البطيخي والقرعي والبرتقالي والاجاصي . قشرتها رقيقة جامدة . لبها أسفنجي التركيب ، ابيض اللون ، شديد المرارة ، كان ولا يزال يستعمل في الطب . يدخل في تركيب عدة مستحضرات ويعتبر من المسهلات القوية المفعول .

٨٥١٦ - حَنْفَاء* Thalassochelys (S). Caouane, Caouanne (F). Logger-head, Large sea turtle (E).
جنس سلاحف بحرية من اللجئيات انواعه قليلة تعيش في المتوسط وفي مياه بحار المناطق الحارة . جثتها كبيرة القد تطول نحو ١٥٠ سم. ذيلها قليل الاحديداب ، قلبي الشكل ، ذلق الطرف ؛ قتره منبسط السطح ، لونه الى السمرة الحنطية || وهي من السلاحف المأكولة اللحم . قوتها الاعشاب البحرية .

٨٥١٧ - حِنْفِش* Natrix viperina (S). Couleuvre vipérine (F).
حية بيوض من الاحناش عادمات الاخاديد محتبسات السموم || جسمها معتدل الثخانة ، يطول من ٩٠ الى ١٠٠ سم. ثوبها قريب الشبه بثوب الافعى المبذولة وهو الى الكهبة الحنطية المواج يعلوها صف من الزراكش والتجاذيع المعترضة اللاقياسية الترتيب ، يمتد من الرأس الى طرف الذنب ، وصفان ايمن وايسر من البقع الحنطية الصفراء المواج المطوقة والمذنبة بالاسود || رأسها صغير الجرم ، لوزي الشكل . عيناها صغيرتان . شدقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ ، منها ٢٦ في الفك الاسفل و٢٤ في الاعلى . عنقها شديدة القصر || تبلغ كامل نموها بعمر ١٦ سنة وتعيش نحو ١٢٥ سنة . تسرح في النهار وفي أوائل الليل . تألف الغابات والرياض والمناقع . قوتها الحشرات والضفادع والبلاعيط والاسماك والعظاء || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض نحو ٢٠ بيضة مجموعة في شلتين تخفيها في التربة على عمق ٥ او ٦ سم. تعتبر من الحيات النافعة .

٨٥١٨ - حَنَق Epiage (F). Earing (E).
هو الاسبال . وحنق واحنق الزرع : انتشر سنا سنبله بعد ما يقنبع .

٨٥١٩ - حِنْقِط* ، حِنْقِطَان Lophophore (F). Lophophorus (E).
جنس طير من فصيلة التدرجيات . كبير الجثة ، ملون الثوب ، قنبري الرأس . قوي المنقار مستطيله ، مستدير السقط ، طويل الذيل ، املط الرسغ ، ذرب الصيصه العقفية . ج حناقط . انواعه ثلاثة مهدها الشرق .

٨٥٢٠ - حِنْقِط بَهِيّ ، مَنُول ٥ Lophophorus impeyanus (S). Lophophore resplendissant, Monaul (F).
طائر من الحنقط كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم. قنزعته قليلة الريش المستطيل الاخضر الاسفع . ثوبه متراكب الالوان البهية من الاخضر المذهب الى الابيض والاسود والاصهب والاحمر الياقوتي والبنفسجي || موطنه جبال الهند . قوته الاعشاب والثمار والحبوب والجذور والعساقل

والحشرات والديدان || اناثه تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها في عش تدثنه في الجنبات والشجيرات الدغلة .

٨٥٢١ - حِنْقِط صِيني Lophophorus lhuysii (S). Lophophore de Lhuys (F).
طائر من الحنقط كبير الجثة طوله نحو ٨٥ سم. قنزعته كثيفة الريش القصير. ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الازرق الاسفع المواج || موطنه جبال الصين . يجثمه الاشجار الافقية الاغصان .

٨٥٢٢ - حِنْقِط مَلَقَة Lophopharus sclateri (S). Lophophore de Sclater (F).
طائر من الحنقط كبير الجثة . طوله نحو ٧٠ سم. قنزعته صغيرة ، قصيرة ، قليلة الريش . ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الاصهب والاخضر المذهب || موطنه ملقة والهند الصينية .

٨٥٢٣ - حِنْكَث ضرب من النبات (اللسان) .

٨٥٢٤ - حِنْكُرَان* Helotarsus (S). Hélotarse (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحداء وفصيلة الصقريات يتميز باستطالة مقطيه وبقصر عنقه وذنبه . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى السواد . ظهره الى الصهبة الحنطية العابقة ، ظاهر مقطه ينحرف من الصهبة الشقراء الى الرصاصية ، باطنه الى الابيض الفضي. منسره اصفر اللون ، احمر الانتشاب ، ازرق البهرة || موطنه البلاد الافريقية ، يعيش ازواجاً ذكراً وانثى . يألف الجبال والفيافي . قوته الافاعي على اختلاف اجناسها واحجامها . يقتنص الظباء الصغيرة والرئال والحملان . يبني عشه في الاشجار . اناثه تبيض من ٢ الى ٤ رفنات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع .

٨٥٢٥ - حِنْكِلَة °، أَسْكُوشِيتَا ° Ascochyta
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبيات . بكنيداتها محضونة ، كروية او بيضية الشكل ، جولها ممردي التركيب . بويغتها بيضية ، شفافة ، وحيدة الخلية في اول عهدها ثم ثنائيتها || انواعه عديدة بعضها يركب الاوراق والثمار فيقرحها ويؤذيها . اشهرها ما يلي .

٨٥٢٦ - حِنْكِلَة الإجاص °* ، أَسْكُوشِيتَا الإجَاص ° Ascochyta piricola (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الاجاص فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع مبعثرة تبدو صغيرة فضية اللون ثم تتسع وتمتد بدون قياس فيبلغ قطرها نحو ٤ مم. ويصبح لونها الى الغبرة الصفراء الزاهية يتوسطها محور فضي ويحوقها اطار ضيق الاتساع قرمزي اللون || يركب الاوراق في خلال شهر آب فيدفعها الى الاعبال الباكر || يكافح ، اذا دعت الحاجة ، باستعمال احد الفواطير المتوسطة الوقع.

٨٥٢٧ - حِنْكِلَة الأَرْطَنْسِيَا °* ، أَسْكُوشِيتَا الأَرْطَنْسِيَا ° Ascochyta hydrangeae (S). Maladie des hortensias (F).
فطر مجهري يعتري فروع واوراق الارطنسيا . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تبدو عابقة اللون الاخضر ثم تنحرف نحو السمرة || يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المركز ١ ٪ .

٨٥٢٨ - حِنْكِلَة الأَغْرُوَان ° أَسْكُوشِيتَا الأَغْرُوَان ° Ascochyta syringae (S).
فطر مجهري يتكاثر في الخريف فيركب اوراق الاغروان. مظهره الخارجي بقع مبعثرة لاقياسية الشكل والحجم توشم النصل على صفحته العليا . تبدو حنطية اللون موشحة ثم تنحرف الى السمرة. يكافح باستعمال احد الفواطير الخفيفة الوقع .

٨٥٢٩ - حِنْكِلَة البُرْتُقَال ° ، أَسْكُوشِيتَا البُرْتُقَال ° Ascochyta corticola (S). Bark blotch of citrus (E).
وصم يصيب ليمون الحامض والبرتقال سببه فطر مجهري يعتري السوق والاغصان . مظهره الخارجي لطخ موشحة مستطيلة سمراء اللون تركب اللحاء فتصدعها وتذويها . يكافح بانتزاع اللحاء الموبوءة وبتطهير الجروح المستحدثة باحد المحاليل النحاسية ثم طليها بالمستيك .


٨٥٣٠ - حِنْكِلَة التبغ ° ، أَسْكُوشِيتَا التبغ ° Ascochyta Ducometi, A. nicotianae (S).
فطر مجهري يصيب التبغ في سوقه واوراقه . مظهره الخارجي على الاوراق بقع لاقياسية الشكل والحجم لونها الى الصهبة الحنطية . إطارها اسمر . وهو على السوق لطخ قرحية مستطيلة تعطب الانسجة والالياف حتى المكاك . بكنيداتها شبه كروية ، قياسها نحو ١٤٠×١٢٥ مي . بويغاتها شفافة بيضية ، متوسط قياسها ٧×٣ مي . وهي وحيدة الخليـة بمعدل ٧٥ ٪ . ثنائيتها بمعدل ٢٠ ٪ وثلاثية الخلية بمعدل ٥ ٪ || يكافح بتطهير البذار وبتعفير التربة باحد الفواطير الفعالة غير المرتكزة على الكبريت النحاس .

٨٥٣١ - حِنْكِلَة الترمس ° ، أَسْكُوشِيتَا الترمس ° Ascochyta caulicola (S).
فطر مجهري يركب سوق الترمس . مظهره الخارجي بقع صغيرة ، كثيفة التجميع ، مستديرة ، غبراء اللون او فضية . يحوقها اطار احمر . توشم الساق برمتها فتشوهها وتقضي على الاوراق || يكافح بتطهير البذار وباجتناب الاتربة الموبوءة .


٨٥٣٢ - حِنْكِلَة التين ° ، أَسْكُوشِيتَا التين ° Ascochyta caricae (S).
فطر مجهري يعتري اوراق التين . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الجؤوة الغبراء يكتنفها اطار اسمر. تركب النصل بموازاة العروق والاعصاب فتسبب يباس النسج المنحارة || يكافح باستعمال الزيت الشتوي بعد اعبال الورق .


٨٥٣٣ - حِنْكِلَة الجوز ° ، أَسْكُوشِيتَا الجوز ° Ascochyta juglandis (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الجوز. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة كثيفة التجميع سمراء اللون تركب النصل على صفحته العليا فتسبب يباس النسج المنحارة . لا يستوجب المكافحة نظراً لضآلة اضراره .

٨٥٣٤ - حِنْكِلَة القُطن °* ، أَسْكُوشِيتَا القُطن ° Ascochyta gossypii (S).
فطر مجهري يصيب القطن في فرعه واوراقه وعفازاته . مظهره الخارجي بقع مستديرة حنطية اللون زيتية المواج تركب الاوراق فتعرقل سير النسغ وتركب العروق والبيلم


حنقط


حنكران


حنكلة الاجاص


حنكلة الارطنسيا


حنكلة القطن

فتبدو عليها اشد سمرة واوضح اطاراً || يكافح بتعفير القطنيّ باحد الفواطير غير المرتكزة على النحاس .


حنكلة هورتوروم

٨٥٣٥ - حَنْكَلَةُ هورتوروم ٥* ، أسْكُوشِيتا هورتوروم ٥ Ascochyta hortorum (S).

فطر مجهريّ يصيب عدة نباتات من الفصيلة الباذنجانية اخصها الباذنجان والبندوره كما يصيب الارضي شوكي. مظهره الخارجي على الباذنجان قروح عفنية تمنطق سوق الشتول الفتية عند انتشابها من التربة فتقضي عليها . ويكون في الشتول البالغة والمثمرة قروح لا قياسية الشكل والحجم لونها الى السمرة تركب السوق والفروع والاوراق والثمار فتعطبها وتذويها || يتكاثر ويفتك في المواقع الحارة الرطبة || وهو على البندوره قروح فسيحة مستطيلة حنطية اللون او غبراء تركب العروق فتسبب يباس البشرة الذي يعقبه يباس وانفجار النسج الخليوية . وقد يكون على الاوراق بثوراً مختلفة الاحجام تبدو حنطية ثم تيبس فتسبب نخر النسيج . وهو في الثمار قروح حنطية ثم سمراء اللون ترفع النسج المنحارة الى ان يتم تطورها ثم تخشفها وتصلبها وتقودها الى العفن || يكافح باستعمال اجد الفواطير الفعالة المرتكزة على النحاس .

٨٥٣٦ - حَنْكَلِيس Anguille commune (F). Eel (E).

هو الانقليس ، اطلبه .

٨٥٣٧ - حَنْكَلِيسيّات Anguillidés (F). Anguillidae, Eels (E).

هي فصيلة الانقليسيات ، اطلبها .



حنكور

٨٥٣٨ - حُنْكُور* Dromas ardeola (S). Dromas (F). Crab plover (E).

طائر من طوال الساق وطيور الماء مركزه الخلقي بين دجاج الارض والتنطل وهو وحيد الجنس والنوع . ابيض الرأس . اسود الظهر والمنقار الكبير ، اسمر البطن والرجلين . موطنه حوض البحر الاحمر والهند وسيشل ومدغسكر .

٨٥٣٩ - حَنْكِيّات Gnathobdellidés (F). Gnathobdellides (E).

رتبة العلق الحنكيات من صف العلقيات .


حنمة

٨٥٤٠ - حَنَمَة* Carine passerina, Glaucidium passerinum (S). Chevêchette, C. naine (F).

طائر من البوميات وعمارة القداديات . وهو اصغر انواع الفصيلة قداً واكلها انسجاماً . طول الذكر نحو ١٨ سم. وبسطة سقطيه ٤٢. الانثى طولها نحو ٢٠ سم. وبسطة سقطيها ٤٧ وثوبها اعبق لوناً من ثوب الذكر || موطنه جميع البلاد المعتدلة الحرارة . يألف الاحراج ويمضي الصيف في الجبال العالية ثم يقترب من الاماكن الآهلة مع صقيع الشتاء وزمهريره || يدسّ عشه في صدوع وتجاويف الاشجار . انثاه تضع اربع بيضات صغيرة مستديرة غبراء اللون تحضنها وحدها || يلتمس قوته عند الغروب وفي الصباح الباكر. يصيد الفار وجميع انواع الحشرات .

٨٥٤١ - حَنَن الحنن هو الجعل ، اطلبه .

٨٥٤٢ - حَنْوَة Xeranthemum (S). Xéranthème (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعه قليلة منها البرية والزراعية . جميعها صغيرة القد . سوقها فرعاء. اوراقها كاملة متعاقبة سنانية النصل الضيق . ازهارها لا تذبل وهي طويلة الزناد ، فارشة البتلات ، كثيفة الرؤيس الحرشفي الشذور . اعرف انواعه واشهرها الحنوة الحولية .


حنوة حولية

٨٥٤٣ - حَنْوَة حَوْلِيّة* Xeranthemum annuum (S). Xéranthème annuel, Immortelle de Belleville, Œillet de Belleville (F). Dry flower, Immortelle flower (E). Papierblume(D). Xerantemo, Perpetuini (I).

نوع من الحنوة وهو نبات عشبي حولي تزييني . ازهاره لا تذبل . ضروبه عديدة . ساقه فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقه لسنة ، سنانية . ازهاره طويلة كثيرة العدد ، مختلفة الالوان التي تتغير مع الضروب . ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٨٥٤٤ - حِنَّوْر ٥، عُصْفُور فأري Colius (S). Coliou, Oiseau-souris (F). Colius (E).

جنس طير من فصيلة الحنوريات . انواعه المعروفة سبعة جميعها من طيور المناطق الافريقية الحارة . تعيش جماعات متفاوتة العدد . تألف الادغال وتتسلق الاشجار بخفة وتعدو بين الاعشاب كالفئران ما دعا الى نعتها بالعصافير الفأرية. اثوابها الى الربدة . ريش ظهورها وبطونها وافانيكها دقيق، قصير ، ناعم ، حريري الملمس || قوتها الثمار والبذور والزمعات والنوامي || تدثن اعشاشها في الاشجار والادغال الشائكة . تحبكها بالالياف والحشائش وكثيراً ما تقيمها الواحد قرب الآخر فتبدو كالصفوف المتتابعة || اشهر انواعه الحنور الابيض المحاسر .


حنّور ابيض المحاسر

٨٥٤٥ - حِنَّوْر أبْيَض المَحاسِر ٥* ، لِهِبَّط Colius leucotis (S). Coliou à joues blanches (F). Colius leucotis (E).

نوع من الحنور . اعطانه تمتد من تهام حوض البحر الاحمر الى الحبشة والسودان والكنغو . طوله نحو ٣٧ سم. ثوبه الى الربدة ، ظهره عابق اللون . بطنه الى الربدة الحنطية الشهباء المواج . جبهته الى السمرة . محسراه الى الصفرة التبنية . زوره الى الربدة الرمادية . منقاده ازرق المخطم الاعلى ، احمر الاسفل . رسغاه الى الحمرة المرجانية || يعيش جماعات قليلة العدد . سربه يعد من زوجين الى خمسة ازواج . يألف العيص والاجام والاحراج الوعرة || طيرانه قصير الشوط ولا يستطيع اليه سبيلاً الا من على ارفع الاغصان او قنن الاشجار حيث يرمي بنفسه ليتمكن من التحليق قليلاً || قوته ثمار النباتات البرية وان تعذرت عليه فلا يعف عن ثمار النباتات المزروعة ويطلبها حيث تكون ان في المزارع او قرب المساكن || ومن عاداته المألوفة انه يمضي الليل في مجاثم معينة تجتمع فيها جميع اسراب المنطقة مهما كان عددها ان مئة او الف . وهو يمضي الليل معلقاً برجليه كالخفاش لا جاثماً فوق الغصن كسائر الطير || الانثى تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٨٥٤٦ - حِنَّوْرِيّات ٥ Colidae (S). Colidés (F). Colidae (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم سنيات المناقير . انواعها المعروفة سبعة يجمعها جنس واحد . موطنها يمتد من افريقية الجنوبية الى الوسطى والشرقية || اجسامها ربعة . مناقيدها قصيرة . مخاطمها العليا محدبة تنتهي بهرة محجنة . اجنحتها

قصيرة . اذناها مستطيلة . ومن ميزاتها انها تحرك اصابعها كيفما تشاء فتجعل الاربع في صف واحد || قوتها الثمار والبذور والزهيات والنوامي .

٨٥٤٧ - حَنُّون البزّاز Adonide automnale (F).
هو الادونيس الخريفي ، اطلبه . Autumn adonis (E).

٨٥٤٨ - حِنّيت ○* Hinnites (S).
Hinnite (F). Hinnites (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المشاقيات . انواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها شبه مخروطية الشكل ، لامتساوية المصاريع الشعاعية التخديد طولاً والمحززة عرضاً . تتميز بغزارة ليفها في عهد النشوء وبقلته في عهدي الكمال والاستقرار || تعيش لاصقة بالصخور المتوسطة الغور .

٨٥٤٩ - حَنِير Voûte (F). Arch, Vault (E).

٨٥٥٠ - حَنِيرَة Clé de voûte (F). Keystone (E).

٨٥٥١ - حُوّ ، نَمْل سُلَيْمَان
Fourmi de Salomon (F).
نوع من النمل الاخر صغير القد واسع الانتشار يكثر وجوده في معظم مناطق الشرق الاوسط .

٨٥٥٢ - حُوَّاءة ○ Carpoceras (S). Carpocère (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الخنازيريات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم الاصقاع الحارة والاستوائية || ازهارها بيضاء اللون او وردية . اعرف انواعها واشهرها الحواءة المقرنة .

٨٥٥٣ - حُوَّاءة مُقَرَّنَة ○
Carpoceras oxyceras (S). Carpocère cornu (F).
نوع من الحواءة . منبتها بعض اصقاع الشرق الاوسط . ساقها قليلة الفروع ، منتصبة تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم. اوراقها السفلى سنانية النصال المستطيلة . اوراقها الساقية والعليا ضيقة النصال الطويلة . ازهارها وردية اللون . تنويرها صيفي . ثمارها خرنوبية مقرنة حادة القرون ، ثلاثيتها . بزورها صغيرة مفلطحة منقطة .

٨٥٥٤ - حُوَار Chamelet (F). Young camel (E).
ولد الناقة من حين يرضع الى ان يفطم ويفصل عن امه فهو اذ ذاك فصيل . ج أحورة وحيران وقالوا ايضاً حوران .

٨٥٥٥ - حُوَّارَة Marne gypseuse (F).
Gypseous marly (E).
تراب كثرت فيه نسبة المواد الصلصالية اللزجة بعد الجصية ومزجت مع القليل من الرمل الناعم وبعض المواد الاخرى .

٨٥٥٦ - حُوَّاز هو الجعلان الكبير .

٨٥٥٧ - حَوّافة ○ Trochosphère (F).
اسم يطلق على كل دعموصة من الحلقيات والرخويات تتميز بجسمها الشبه الجامي الشكل يطوقه حزام من الهلب الهزاز . حركتها اندفاعية كالدودة .

٨٥٥٨ - حَوّافيات ○ Trochozoaires (F).
اسم يطلق على جميع دويبات الحلقيات والرخويات المميزة بالحوافة .

٨٥٥٩ - حَوّام Pernis (S). Bondrée (F).
جنس طير من عمارة السقاوات وفصيلة الصقريات . انواعه اربعة جميعها مستطيلة الشكل ، هيفاء القد ، طويلة الجناح والذنب ، قصيرة الارساغ المسرولة . اثوابها تختلف باختلاف النوع والعمر وبين الذكر والانثى وهي متراكبة الالوان الموشحة والمرشمة . مناسرها سود. عيونها صفر ارجلها حنطية || قوتها العظاء والضفادع والزنابير والحشرات. لذلك فهي من الطيور النافعة التي يجب ان تسلم من أذى الانسان .

٨٥٦٠ - حَوّام إفْرِيقي Pernis tachardus (S).
Bondrée africaine (F).
طائر من الحوام موطنه افريقية الشرقية ومدغسكر. طوله نحو ٦٠ سم. ظهره اسمر الريش الموشح . بطنه يميل الى الزرقة يعلوه وشم ابيض . قوته العظاء وجميع انواع الدويبات والحشرات .

٨٥٦١ - حَوّام النَّحْل * Pernis apivorus (S).
Bondrée apivore (F). Honey buzzard (E).
طائر من الحوام طوله نحو ٦٠ سم. وبسطته ١٣٠ . وهو من الطيور القواطع التي تجوب المناطق الحارة والمعتدلة. رأسه أطحل ازرق . ظهره وسقطاه الى السمرة الموشمة . بطنه الى الرمادي الازرق يعلوه توشيم ابيض. ذنبه اسمر اللون تعلوه ثلاثة خطوط سود معترضة || قوته الزنابير والعظاء والضفادع والحشرات .

٨٥٦٢ - حَوّام مُتَوَّج Pernis cristatus (S).
Bondrée huppée (F).
طائر من الحوام يتميز بقنبرة صغيرة تعلو مقدم الرأس . موطنه الهند وجوارها . ريشه متراكب الالوان المتداخلة، براق المواج . قوته الدويبات والحشرات .


٨٥٦٣ - حَوّام مُذَنَّب Pernis longicauda (S).
Bondrée à longue queue (F).
طائر من الحوام يتميز بطول ذنبه وبنضارة الوان ريشه . موطنه البلاد الحارة . يكثر قرب المياه الجارية : قوته الحشرات والضفادع والدويبات .


٨٥٦٤ - حَوْبَة، حَيْبَة Parenté du côté maternel
القرابة التناسلية الانثوية .

٨٥٦٥ - حُوْت الجِنّ ، حُوْت الحَيْض
Gobie (F). Goby (E).
هو القوبيون جنس أسماك بحرية ونهرية .

٨٥٦٦ - حُوت جَنُوبي Poisson austral (F).
Piscis australis (E).
الحوت الجنوبي كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها جنوبي برج الدلو . رأس الحوت الى المشرق وذنبه الى المغرب || عدد نجومها ١٤ والعرب تسمي النير الذي على فه « فم الحوت » .

٨٥٦٧ - حُوَّة Louvet (F). Wolf-coloured, Grey (E).
من اثواب الخيل . وهي شقرة الى سواد . يقال للذكر أحوى وللانثى حواء .


حِنّيت


حوام النحل


حوثمة


حودل


حوذان اسيوي


حوذان تيني


حوذان حريف


حوذان حقلي

٨٥٦٨ - حَوْتَنَة ° Cétographie (F). Cetography (E).

الحوتنة علم يبحث في تحلية الحيتان وملاجئها الحياتية .

٨٥٦٩ - حُوتِيَّات Cétacés (F). Cetacea, Whales (E).

الحوتيات او الحيتان رتبة حيوانات مائية من الثدييات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة تجمعها سبع فصائل تنضم الى مرتبتين كما هو مبين في الجدول التابع || اجسامها متفاوتة القد ، شبه وشعية الشكل ، تكثر فيها الضخامة والاستطالة . جميعها ثنائية المخاضج الحوضية الارتكاز والتي تقوم مقام الزعانف . مخاضجها رباعية الاصابع المغلوفة ، مستطيلة الشكل ، قليلة العرض ، ذلقة الطرف . زعانفها الذيلية مفلوقة ، افقية الانتشاب وليست عمودية كما في الاسماك . ضروعها بطنية الارتكاز ، ثنائية الاخلاف || ملجئها الحياتي جماعي عند معظم الانواع . جميعها لاحمة ، قوتها الاسماك والرخويات والقشريات .

٨٥٧٠ - حَوْث Veine du foie (F). Liver vein (E).

الحوث : عرق الحوثاء .

٨٥٧١ - حَوْثَاء Foie (F). Liver (E).

الحوثاء هي الكبد .

٨٥٧٢ - حَوْثَمَة * ، سَوْسَن أَنْمَر

Pardanthus (S). Pardanthe, Iris tigré (F). Pardanthus (E).

نبات عشبي جذموري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السوسنيات . مهده الشرق الاقصى وقد انتشرت زراعته التزيينية في معظم بلاد العالم || اوراقه شبه عصفية الشكل ، ميزابية النصال . شماريخه رفيعة تنتهي باعذاق متشعبة . ازهاره صفراء اللون منمشة بالارجواني || زراعته لا تتطلب عناية خاصة لانه نبات سبروتي يجود في جميع الاتربة الزراعية وفي معظم الاقاليم .

٨٥٧٣ - حَوْجَمَة ، حَوْجَنَة Rosier rouge (F). Red rose-tree (E).

الحوجمة والحوجنة هي الوردة الحمراء . ج حوجم وحوجن .

٨٥٧٤ - حَوْدَل * ، مَنْجَبِي Cercocebus (S). Mangabey, Cercocèbe (F).

جنس قرود ذيالة من فصيلة المجرسيات . انواعه ٦ موطنها بعض مناطق افريقية الشمالية اخصها ليربه . اجسامها صغيرة القد ربعة تطول نحو ٥٠ سم. اذنابها مستطيلة اثوابها الى الصهبة الغبراء . حتار وجوهها ابيض. اخلاقها رضية رغم شدة نزقها ومرحها .

٨٥٧٥ - حَوْدَلَة Petit bois (F). Grove (E).

هي الاكة .

٨٥٧٦ - حَوْذَان Ranunculus (S). Renoncule (F).

جنس نباتات عشبية من سبط الحوذانيات وفصيلة الشقيقيات . انواعه نحو ١٥٠ معظمها معمر وبعضها حولي . منها البرية والزراعية والتزيينية والمنقعية والمائية والسامة والطبية || ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الابيض . اشهرها ما يتبع .

٨٥٧٧ - حَوْذَان اسْيَوِي * ، شَقَائِق النُّعْمَان ، كَبِيكَج ، كَفّ السَّبُع ، كَفّ الضَّبُع ، لالة

Ranunculus asiaticus (S). Renoncule d'Orient, R. des fleuristes, R. des jardins, R. asiatique, Rouma, Hasard (F). Asiatic crowfoot, Persian buttercup, Turban (E). Ranunkel, Asiatischer hahnenfuss (D). Ranuncolo, R. di Persia, R. scempio (I).

نوع من الحوذان الزراعي التزييني المعمر . ضروبه عديدة. يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقه داكنة الخضار مسننة النصل . ازهاره فردي التجميع تاجي الارتكاز . ازهاره خماسية التركيب ومنها مكبسة . الوانها عديدة تختلف مع الضروب . فيها الابيض والاصفر والاحمر والبرتقالي والموشح .

٨٥٧٨ - حَوْذَان تِينِي * ، شَقِيق الجَبَل ، مَامِيزَان صَغِير

Ranunculus ficaria (S). Renoncule ficaroïde, Eclairette, Petite chélidoine (F). Celandine, Lesser celandine, Marsh pilewort (E). Scharbocks hahnenfuss (D). Ranuncolo ficario, Celidonia minore (I).

نوع من الحوذان المعمر البري الجبلي المنبت . يعلو من ٥ الى ٢٠ سم. ساقه منتصبة وحيدة الزهرة التاجية البيضاء اللون . اوراقه مستعرضة الشكل مفرضة النصل البحري الخضار ، تشبه ورق التين .

٨٥٧٩ - حَوْذَان حِرِّيف * ، شَقِيق النُّفُوط ، زِرّ ذَهَبِي

Ranunculus acer (S). Renoncule acre, Bassin d'or, Bouton d'or (F). Buttercup, Blister plant, Crowfoot (E). Butterblöme, Scharfer hahnenfuss (D). Ranuncolo acre, Batrachio, Bottone d'oro (I).

نوع من الحوذان الزراعي التزييني المعمر . يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقه منتصبة زباء . اوراقه كثيرة التفريض والتشريم ، مسننة الحافة ، زغبية النصل . ازهاره ذهبية اللون . ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٨٥٨٠ - حَوْذَان حَقْلِي * ، شَقِيق حَقْلِي ، كَفّ الهِرّ

Ranunculus arvensis (S). Renoncule des champs, Bassinet des champs (F). Corn buttercup, Corn crowfoot (E). Acker hahnenfuss (D). Ranuncolo dei campi, Bella pulcella (I).

نوع من الحوذان البري الحولي يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ساقه قليلة الزغب . اوراقه السفلى بيضية اسفينية مسننة ، اما العليا فمفرضة عميقة التشريم الرمحي الشكل . ازهاره بيض مستعرضة البتلات . ازهراره ربيعي .

٨٥٨١ - حَوْذَان شِرِّير ، حَوْذَان شَقِي ، زِغْلِيل الفِسْق

Ranunculus sceleratus (S). Renoncule scélérate (F). Celery leaved crowfoot, Water celery (E). Gifthahnenfuss (D). Ranuncolo scellerato, R. di padule (I).

نوع من الحوذان البري الحولي يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقه منتصبة فرعاء . اوراقه السفلى والعليا ثلاثية التفريض. خرقية التشريم . ازهاره بيض . ازهراره ربيعي . يكثر في الاتربة الرملية الرطبة || يعتبر من النباتات السامة الخبيثة.

رتبة الحوتيّات

المرتبة		الفصيلة		أشهر الأجناس	
ريشيّات الأحناك	Mysticètes	باليّات	Balaenidés	بَال الشَمَال	Baleine franche
				بَال الجَنُوب	Baleine australe
				بَال المُحِيط	Baleinede Biscaye
				وَال	Baleine du Japon
				بَال أَزْعَب	Baleine pygmée
				كُبْعَة القُطب، جَمَل البَحر	Mégaptère Boops
				كُبْعَة الجَنُوب	Mégaptère Lalaudi
				كُبْعَة الخَلِيج	Mégaptère indienne
		هِركُوليّات	Balaenoptéridés	هِركُول أَزْرَق	Rorqual bleu
				هِركُول مَعْرُوف، مَنَارَة	Rorqual commun
				هِركُول القُطْب	Rorqual boréal
				هِركُول خَيْزُوِيي	Rorqual rostré
				هِركُول سَنِم	Rorqual à bosse
		قاليّات		قَال	Baleine grise
مُتَمَاثِلات الأسْنان	Denticètes	نُوقيّات	Delphinaptéridés	نُوقِي، حَرِيش البَحر، كَرْكَدَنّ البَحْر	Narval
				بَالُوغَة، حَفْش رُوسِيّ	Béluga
		عَنْبَريّات	Physétéridés	عَنْبَر	Cachalot
				زِفْيُوس	Ziphius
				دَخَّاس	Hyperoodon
				جَنَّاف	Mésoplodon
		دلفينيّات	Delphinidés	دَلْفِين، دُخَس	Dauphin
				لَجَّاد	Lagénorhynque
				تُرْسُوب	Tursiops
				دَخَّاس	Delphinorhynque, Steno
				تُخَس، خِنْزِير البَحر	Marsouin
				أُرْكَة	Orque
				دَخْشَم	Pseudorque
				جَرَش	Grampus
				جَرَّافَة	Globicéphale
				تُخَس أَسْوَد	Marsouin noir
		جَبْحَليّات	Platanistidés	جَبْحَل	Plataniste
				إِينيا، بُوتو الأَمَازون	Inia
				بونوبوريا، جَبْحَل الرِّيو	Poutoporia
				لِبوت، جَبْحَل الصِين	Lipotes



حوذان مائي


حوذان مداد


حور ابيض


حور اسود


حور رجراج


حور فراتي

٨٥٨٢ - حَوْذان مَائي* ، شَقيق مَائي

Ranunculus aquatilis (S). Renoncule aquatique, Grenouillette, Mort aux vaches (F). Water anemone, Water crowfoot (E). Wasser hahnenfuss (D). Ranuncolo acquatico, Ranoncchiella (I).

نوع من الحوذان البري المعمر يكثر في المناقع وعلى ضفاف الماء . يعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه طويلة الزناد . ازهاره صفر. بتلاتها بيضية الشكل مقلوبة || يعتبر من النباتات السامة التي تؤذي المواشي اخصها الابقار.

٨٥٨٣ - حَوْذان مدّاد* ، رِجْل الغُراب المدّاد

Ranunculus repens (S). Renoncule rampante, Clair bassin (F). Creeping buttercup, Cruping crowfoot (E). Kriechender hahnenfuss (D). Ranuncolo strisciante, Capo di turco (I).

نوع من الحوذان المعمر. ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. جذوره سطحية مدادة . ازهاره صفر. ازهراره يستمر من ايار الى تموز. يزرع للتزيين . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الرطبة .

٨٥٨٤ - حَوْذانيّات Renonculées

سبط من فصيلة الشقيقيات. اجناسه وانواعه عديدة اعرفها الحوذان .

٨٥٨٥ - حَوَر ، جَوْن ، أَلْيَة

Alcor, Alioth, Alliath (F). Alcor, Alioth (E).

الحور والجون والألية ثلاثة اسماء لنجم واحد من كوكبة الدب الاكبر اي نبات نعش الكبرى . مركزه قرب النعش ويليه العناق ثم القائد .

٨٥٨٦ - حَوَر ، حَوْر Populus (S).

Peuplier (F). Poplar (E).

جنس اشجار حرجية وزراعية صناعية من فصيلة الصفصافيات . يرغب في الاراضي الرطبة . تتميز بسرعة نموها. خشبها ابيض ، خفيف ، لدن ، شائع الاستعمال الصناعي المختلف المرامي ، من عيدان الثقاب الى صناعة الورق . انواعه عديدة وضروبه كثيرة نخص منها بالذكر ما يلي .

٨٥٨٧ - حَوْر أبيض* Populus alba (S).

Peuplier blanc, P. cotonneux, Abèle, Franc picard (F). White poplar, Abele tree (E). Weisse pappel, Silberpappel, Abele (D). Popolo blanco, Albarello, Gattero (I).

نوع من الحور يعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. نواميه خملية البشرة الثلجية اللون . اوراقه البالغة معنقة طويلة الزناد الازغب ، خاسية التفصيص ، بحرية الصفحة العليا ، ثلجية السفلى الكثيفة الزغب القطني .

٨٥٨٨ - حَوْر أسود* ، حَوْر رُومي

Populus nigra (S). Peuplier noir, P. franc, Liard (F). Black poplar (E). Schwarzpappel(D). Pioppo nero, P. da poli, P. tuberino (I).

نوع من الحور. يعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. افنانه ونواميه زغبية . اوراقه معنقة ، قلبية ، ملساء النصل السوي اللون على صفحتيه العليا والسفلى || من ضروبه المشهورة الحور الايطالي الهرمي الشكل (P. italica pyramidalis)

٨٥٨٩ - حَوْر بَلْسَمي Populus balsamifera (S).

Peuplier baumier (F).

نوع من الحور الامريكي المنبت يعلو من ٢٥ الى ٣٥ م. اوراقه معنقة طويلة الزناد بيضية الشكل قلبية القاعدة طولها نحو ١٢ سم. نصلها مالس الصفحة العليا العابقة الخضار ، خملي السفلى البيضاء المواج || زمعاته غليظة دبقة بلسمية العرف .

٨٥٩٠ - حَوْر رَجْراج*

Populus tremula (S). Peuplier tremble, Tremble (F). Aspen, Asp tree, Trembling poplar (E). Aspenbaum, Espe, Zitterpappel (D). Pioppo tremolo, P. libico, P. pendulo, Tremula (I).

نوع من الحور يعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اوراقه الفتية قلبية الشكل خملية النصل على صفحتيه . اوراقه البالغة معنقة مستديرة نصلها مالس الصفحة العليا البحرية الخضار ، ازغب السفلى، منشاري الحافة، طويل الزناد القاتم الخضار .

٨٥٩١ - حَوْر عَطِر Populus suaveolens (S).

Peuplier odoriférant (F).

نوع من الحور الشرقي المنبت يعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقه معنقة قصيرة الزناد بيضية الشكل طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٤ ؛ نصلها اخضر الصفحة العليا الملساء البشرة ، ابيض السفلى الخملية || ازهاره وزمعاته عطرة .

٨٥٩٢ - حَوْر غَاري Populus laurifolia (S).

Peuplier à feuilles de laurier (F).

نوع من الحور الشرقي المنبت . يعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. افنانه زغبية البشرة لونها الى الكهبة الصفراء . اوراقه معنقة، قصيرة الزناد، غارية الشكل واللون، مدببة الزام الاخير تطول نحو ٩ سم. نصلها مالس البشرة مسنن الحافة .

٨٥٩٣ - حَوْر فُراتي* ، غَرَب ، مَرْسيس

Populus euphratica (S). Peuplier de l'Euphrate, P. de Mésopotamie (F). Willow (E). Weiden (D). Pioppo (I).

نوع من الحور. اقليمه شاسع الحدود يمتد من الصين الى افريقية الشمالية . يكثر وجوده على ضفاف الفرات . يعلو من ١٥ الى ٣٥ م. افنانه زباء اللحاء . اوراقه معنقة مستديرة نصلها بارز العروق زغبي الصفحة السفلى مسنن الحافة ، بحري اللون القاتم .

٨٥٩٤ - حَوْر فِضّي ، حَوْر يَاباني

Populus sieboldi (S). Peuplier argenté, Tremble du Japon (F).

نوع من الحور الشرقي الياباني المنبت . يعلو من ١٥ الى ١٨ م. افنانه ونواميه خملية البشرة اللبدة الزغب . اوراقه معنقة طويلة الزناد الاسطواني الازغب ، قلبية الشكل ، مستديرة القاعدة ، مدببة الزام الاخير ، خملية النصل على صفحتيه .

٨٥٩٥ - حَوْر فيرجينيه Populus virginiana (S).

Peuplier de Virginie, P. Suisse (F).

نوع من الحور يعلو من ٣٥ الى ٤٠ م. ازهاره مبكارة تسبق الاوراق من الاسبوعين الى الثلاثة اسابيع . اوراقه معنقة مشرومة تطول نحو ١٠ سم. زنادها احمر اللون طوله نحو ٤ سم .

٨٥٩٦ - حَوْر كَرولينة Populus angulata (S).

Peuplier de la Caroline (F).

نوع من الحور يعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. افنانه زيتية

اللون بارزة الضلع الاحمر. اوراقه معنقة كبيرة القد قلبية القاعدة طولها من ١٠ الى ٢٠ سم. وعرضها من ٨ الى ١٦. اما زنادها فيبلغ نحو ١٠ سم.

٨٥٩٧ - حَوَر كَنَدِي*

Populus canadensis (S). Peuplier du Canada (F). Canadian poplar (E). Kanadischenpappel (D). Pioppo Canadia (I).

نوع من الحور. يعلو من ٣٠ الى ٤٥ م. افنانه مضلعة. اوراقه معنقة قلبية كبيرة القد طولها من ٦ الى ١٢ سم. زنادها اخضر اللون، نصلها ينحرف من الحمرة الجؤوية الزاهية اللون الى الخضرة البحرية الزيتية المواج || ضروبه عديدة اشهرها الحور الذهبي الورق.

٨٥٩٨ - حَوَّر وحَيَّة

Ophiuchus, Serpentaire, l'Homme au serpent (F). Ophiuchus, Serpentarium (E).

كوكبة نجوم شمالية الموقع. اما الحور فصورة رجل قائم قد قبض بيده على حية ونجومه تسعة وعشرون. اما الحية فنجومها ثمانية عشر وعلى عنقها نجم يسمى «عنق الحية». وتسمى الكواكب المصطفة على رأس الحية «نسقاً شامياً»، والمصطفة تحت العنق «نسقاً يمانياً». ويسمى ما بين النسقين الروضة. والكواكب التي بين النسقين، في الروضة «الاغنام». والذي على رأس الحور يدعى «الراعي».

٨٥٩٩ - حَوْراء، حَوْرِيَّة، عَذْراء

Nymphe (F). Nympha (E).

تمرّ الحشرة في دورتها الحياتية بعدة مراحل انتقالية. وقد تكون حورية او عذراء في مرحلة الانتقال والتحويل من يرقة الى حشرة كاملة.

٨٦٠٠ - حَوْرَان

Peau de l'éléphant (F). Skin of elephant (E).

الحوران : جلد الفيل وباطن جلده يدعى الحرصيان.

٨٦٠١ - حَوْسَك ٥*

Trachystemon (S). Trachystème (F).

جنس نباتات عشبية معمرة سبرونية من فصيلة الحمحميات. انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط || سوقها قصيرة سمراء اللون تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها السفلى معنقة متقاربة. اوراقها الجذعية متعاقبة، معنقة، سنانية النصال المكتسية بالهلب الدقيق الجامد. ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها صغيرة، بنفسجية اللون او بيضاء. تنويرها يستمر من اذار الى ايار.
اعرف انواعها واشهرها الحوسك الشرقي والحوسك الاكريتي.

٨٦٠٢ - حَوْسَكَة

كل سمكة صغيرة كثيرة الحسك تدعى حوسكة.

٨٦٠٣ - حَوْش، زَرِيبة

Enclos pour bestiaux (F). Paddock (E).

٨٦٠٤ - حَوْشَب*

Boulet (F). Fetlock-joint (E).

هو في الخيل المفصل الواقع بين اسفل الوظيف واعلى الرسغ.

٨٦٠٥ - حَوْشَب

Lapin mâle (F). Male rabbit (E).

الحوشب هو الارنب الذكر.

٨٦٠٦ - حَوْصَل

Pélican (F). Pelican (E).

راجع بجع.

٨٦٠٧ - حَوْصَلَة، ذَوْرَة

Gésier, Jabot (F). Gizzard, Crop (E).

عضو من اعضاء الهضم في الطير، اطلب قانصة.

٨٦٠٨ - حَوْض

Abreuvoir, Bassin (F). Watering-place, Basin (E).

هو المكان المعد لجمع الماء اللازم لسقاية الدواجن. وهو بركة تجمع فيها المياه لمختلف الحاجات.

٨٦٠٩ - حَوْض السَّمك

Vivier (F). Fish-pond (E).

حوض جعل لتربية السمك خاصة

٨٦١٠ - حَوْضِيّ

Pelvien (F). Pelvic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحوض الحيوان كقولك زعانف حوضية.

٨٦١١ - حَوْفَث

Hétérodon (F).

جنس حيات من الحنشيات يدعى عصابة، اطلبها.

٨٦١٢ - حَوْفَث مُتَوَّج

Hétérodon diadème (F).

هو العصابة المتوجة، من الثعابين المفيدة اللامؤذية. اطلبها.

٨٦١٣ - حَوْقَل ٥*، قُلَنْسُوَة، بُرْنس

Coiffe (F). Tip (E).

بشرة واقية صلبة المادة تغلف طرف الجذر وتشق له الطريق في اندفاعه خلال حبيبات التربة.

٨٦١٤ - حَوْقَلَة ٥

Protandrie (F). Protandry (E).

هي ادراك الطلع في مآبر الزهرة قبـل ادراك الوزيم والنهاف المدقة.

٨٦١٥ - حُوق

Châssis (F). Case, Frame (E).

اطار من خشب او حديد.

٨٦١٦ - حُوق مُقَزَّز

Châssis vitré (F). Garden-frame (E).

اطار من خشب او حديد سقف بالزجاج.

٨٦١٧ - حَوْقَل ٥


Mastacembelus (S). Mastacemble (F).

جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف. انواعها المعروفة سبعة. اعطانها انهر الهند والصين ومالزية || اجسامها صغيرة القد او معتدلة، مستغربة الشكل المستطيل الاعوج الخط. رؤوسها اسفينية صغيرة تنتهي بمخاطم مدببة. عيونها صغيرة ماسحة. زعانفها الظهرية قاطبة، القسم الامامي منها شائك المناخس الدقيقة، اما القسم الخلفي فغضروفي المادة يقابل الشرجية. الذيلية صغيرة مقطومة. اثوابها عادمة الرونق يكثر فيها الخضار الابلس القاتم والخضار الاربد الباهت والسمرة الحديدية || لحومها متوسطة الصنف مأكولة.


حور كندي



حوسك


حوشب


حوقل


حوقلة البنغل


٨٦١٨ - حَوْقَلَة البَنْغَال ٥*
Mastacembelus pancalus (S).
Mastacemble du Bengale (F).
نوع من الحوقل . سمكة نهرية أعطانها انهر الهند . جسمها يطول نحو ٣٠ سم. ثوبها الى الخضار الاربد يعلوه تسنيج معترض أسود يمتد الى الزعنفة الشرجية || لحمها متوسط الصنف .


حومان

٨٦١٩ - حَوْقَم Pisonia (S). Pisonie (F).
Pisonia, Cockspur (E). Pisonie (D). Pisonea (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة الشبيات انواعه قليلة بعضها شائك السوق والاغصان . اوراقها كاملة متعاقبة . ازهارها عنقودي التجميع . ثمارها عشبية دبقة . عيدانها شديدة الالتواء تستعمل في عدة صناعات .


٨٦٢٠ - حَوْك Basilic commun (F). Basil (E).
هو الحبق المعروف ، أطلبه .

٨٦٢١ - حَوَّل ، حَلَّل ، اخْتَزَل Réduire (F).
To reduce (E).


حومل

٨٦٢٢ - حَوْلِيّ ، سَنَوِيّ Annuel (F).
Annual, Yearly (E).
النبات الحولي هو كل نبات يزهر في السنة التي ينبت فيها ثم يذبل ويموت عقب الاثمار .

٨٦٢٣ - حَوْمَان* Psoralea (S).
Psoralier, Psoralée (F). Bread-root (E). Brodwurzel, Harzklee (D). Psoralea (I).
جنس جنبات برية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة . اوراقها معنقة متعاقبة نفلية الشكل والتركيب . ازهارها نورية منها البيض والزرق والبنفسجية . اشهر انواعه الثلاثة التالية :


حوملة

٨٦٢٤ - حَوْمَان جَزَرِي
Psoralier comestible, Picotiane (F).
نوع من الحومان جذوره تشبه الجزر الطويل وهي مأكولة تحوي بعض المواد النشوية .

٨٦٢٥ - حَوْمَان زِفْتِي ، عُوَيْنَه
Psoralier bitumeux, Trèfle odorant (F).
نوع من الحومان اوراقه تستعمل في بعض المستحضرات الطبية الخاصة بالامعاء .


حوية

٨٦٢٦ - حَوْمَان مَغْضِني
Psoralier glanduleux, Thé du Paraguay (F).
نوع من الحومان اوراقه عطرية صحية تستعمل استعمال الشاي .

٨٦٢٧ - حَوْمَر Tamarinier (F). Tamarind-tree (E).
هو التمر الهندي ، اطلبه .

٨٦٢٨ - حُومَل ٥* Homalisus (S).
Homalise (F). Homalisus (E).
جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحومليات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد , اعطانها حراج وغابات بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٥ الى ٨ م م. رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . تآشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . كواسلها شبه اسطوانية . اغمادها لاحقة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || تألف الحراج والغابات . تعيش بين الاعشاب . قوتها ما تستطيع قنصه من قواقع صغيرة .

٨٦٢٩ - حَوْمَلَة ٥* Brama (S).
Brame (F). Brama (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط ، اخصها الممتدة من اليونان الى ايطاليا || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٢٥ الى ٤٥ سم. ثوبها الى الربدة الفضية يعبق في الظهر ويبيض في البطن . رأسها قصير الخطم المقطوم . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . شدقها واسع الانفراج . عيناها كبيرتان مستديرتان . اسفاطها متراكبة ، كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية متقابلة ، مستطيلة ، شارفة المقدم . زعنفتها الذيلية هلالية الشكل || تعتبر من الاسماك اليمية التي لا تقترب من المجادح الاّ في بعض الازمنة || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٨٦٣٠ - حُومَلِيَّات ٥ Homalisidae (S).
Homalisidés (F). Homalisidae (E).
فصيلة حشرات مفترسة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٥ الى ١٠ م م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها بارزة تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها حادة الاطراف الخلفية . اغمادها لاحقة ، رخفة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || تألف الحراج . تعيش بين الاعشاب . قوتها القواقع الصغيرة || اشهر اجناسها الحومل .

٨٦٣١ - حَوِيَّة ٥* Pitangus (S). Pitangue (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الغصوبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الاستوائية الممتدة من الهند الى امريكة || اجسامها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم. مناقيدها مسننة المخاطم العلوية . سواقطها متوسطة الطول . اذنابها رتاجية الرفال ، مستديرة الاطراف . اثوابها مبلقة ، ثلاثية الالوان فيها الاسود والابيض والاصفر . بطونها دائماً بيضاء اللون || قوتها الحشرات والدويبات والعظاء والجوارن .


حويشرة

٨٦٣٢ - حُوَيْشَرَة ٥* Aetheria (S).
Ethérie (F). Aetheria (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الحويشريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع انهر وبحيرات القارة الافريقية || اصدافها كبيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مقرنة الاطراف . مصاريعها محدبة ، لامتساوية . اصفادها مضلعة وملونة من الخارج ، لؤلؤية من الداخل || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٨٦٣٣ - حُوَيْشَرِيَّات ٥ Aetheriidae (S).
Aethériidés, Ethériidés (F). Aetheriidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم انهر وبحيرات البلاد الحارة || اصدافها متباينة القد والشكل ، لانظامية التنسيق . اجسامها ماسحة المشاعب ، مستغلقة الارجل || اعرف اجناسها واشهرها الحويشرة .

٨٦٣٤ - حُوَيْرَاء* ، تـفْرُز
Tephrosia (S). Téphrosie (F). Tephrosia (E).
جنس نباتات عشبية وجنبية وشجرية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها نحو ١٢٥ معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني . قشورها غفرية غفارها ناعم ، حريري الملمس، رمادي اللون. اوراقها متعاقبة مركبة ريشية كبيرة القد . ازهارها لا قياسي التنوير . ازهارها بيض او حمر او بنفسجية . ثمارها قرون مفلطحة مستطيلة . اشهر انواعه ما يلي .

٨٦٣٥ - حُوَيْرَاء صِبَاغيَّة
Tephrosia tinctoria (S). Téphrosie tinctoriale (F).
نوع من الحويراء يستخرج منها صباغ نيلي اللون جيد الصنف . منبتها البلاد الحارة .

٨٦٣٦ - حُوَيْرَاء كَبيرة الزَّهْر
Tephrosia grandiflora (S). Téphrosie à grandes fleurs (F).
نوع من الحويراء الزراعية التزيينية وهي بجلة معمرة تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم. وريقاتها مخروطية الشكل ازهارها كبيرة القد حمراء اللون .

٨٦٣٧ - حُوَيْرَاء مُسْكِرَة ، عَبّادَة
Tephrosia senticosa (S). Téphrosie toxique, T. toxicaire (F). Fish poison plant, Surinam poison (E). Aschen-frehme (D). Tefrosia (I).
نوع من الحويراء ثمارها واوراقها تستعمل لأعمال السمك وصيده . يستخرج من جذورها مادة الروتينون التي تستعمل في مكافحة الحشرات .

٨٦٣٨ - حُوَيْرَاء مُسْهِلَة
Tephrosia cassia (S). Téphrosie séné (F).
نوع من الحويراء اوراقها طبية مسهلة ويستخرج من جذورها مادة الروتينون .

٨٦٣٩ - حُوَيْرَة
Chamélaucier (F). Chamelaucion (E).
جنس نباتات جنبية من فصيلة الآسيات . انواعه قليلة العدد مهدها استرالية جميعها خلنجية الشكل . اوراقها وازهارها فواحة العرف المستحب. ثمارها عنبية وحيدة البزرة.

٨٦٤٠ - حُوَيْصِلات مَنَوِيَّة
Vésicules séminales (F). Seminal vesicles (E).
اوعية جرابية الشكل صغيرة القد تستلئ وتصرف المادة المنوية . وهي تدعى الحويصلات الشلخية في الحيوان والحويصلات الزكبية في الحشرات .

٨٦٤١ - حُوَيْصِلَة
Vésicule (F). Vesicle (E).
عضو في الجسم كالجراب الصغير يجمع ويصرف ما تفرزه بعض الغدد الخاصة .

٨٦٤٢ - حُوَيْن
Animalcule (F). Animalcule (E).
كل حيوان مجهري شديد الصغر لا يرى بالعين المجردة يدعى حوين ج حوينات .


٨٦٤٣ - حُوَيْن مَنَوِيّ
Spermatozoïde (F). Spermatozoon (E).
النامة الحيوانية الذكر وهي مؤلفة ، عادة ، من الرؤيس حامل الجبلة ومن السوط الذي يؤمن الانتقال .

٨٦٤٤ - حَيّ العَالَم ، حَيّون ، ودْنَة
Sedum (S). Orpin, Sedum (F). Orpine, Stonecrop (E). Fetthenne (D). Fabaria (I).
جنس نباتات عشبية لحمية حولية ومعمرة من فصيلة المخلدات معظمها من النباتات الطبية التي تدمل الجرح وتشفي البواسير . انواعه نحو ١٣٠ تقسم الى ثلاث لم . اللمة الاولى تشمل الحيّون الاسطواني والبيضي الورق مهما كانت الوان الازهار . اللمة الثانية تشمل الحيون الصفيحي النصل الابيض والاحمر الزهر . اللمة الثالثة تشمل الحيون الصفيحي النصل الاصفر والاخضر الزهر || اوراقه لحمية مختلفة الاشكال لا نظامية التركيب والترتيب . ازهاره طرفية الارتكاز . اشهر انواعه التزيينية والطبية ما يتبع .


حويراء

٨٦٤٥ - حَيّ العَالَم الابْيَض ، حَيّون أبْيَض
Sedum album (S). Orpin blanc, Trique-Madame, Perruque (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو نحو ٢٥ سم. ساقه قليلة الفروع . اوراقه اسطوانية مضلعة تطول نحو ٢ سم. لونها جميل الخضار يعلوه مواج احمر. ازهاره تاجية بيضاء اللون او وردية .

٨٦٤٦ - حَيّ العَالَم الأحْمَر* ، حَيّون أحْمَر
Sedum rubens, Crassula rubens (S). Orpin rougeâtre (F).
نوع حولي من اللمة الاولى . يطول نحو ٢٠ سم. ساقه قليلة التشعيب . اوراقه اسطوانية مقطوبة تطول نحو ٢ سم. ازهاره وردية اللون ، حمراء العروق خماسية البتلات والاسدية .


حي العالم الاحمر

٨٦٤٧ - حَيّ العَالَم الأرْغُنِي ، حَيّون أرْغُني
Sedum oreganum (S). Orpin de l'Orégon (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقه صغيرة قليلة التشريم . ازهاره مندغمة البتلات ، صفراء اللون .


٨٦٤٨ - حَيّ العَالَم الأزَبّ ، حَيّون أزَبّ
Sedum pilosum (S). Orpin poilu (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ١٠ سم. ساقه قليلة الفروع زباء . اوراقه مستطيلة متراصة زغبية . ازهاره وردية اللون .

٨٦٤٩ - حَيّ العَالَم الإسْبَاني ، حَيّون إسْبَاني
Sedum hispanicum (S). Orpin d'Espagne (F).
نوع حولي من اللمة الاولى . يطول نحو ١٥ سم. ساقه نحيلة . اوراقه خيطية ، متقاربة ، بحرية اللون تطول نحو ٥ مم. ازهاره بيض او وردية ، سداسية البتلات .

٨٦٥٠ - حَيّ العَالَم الأفْنَد ، حَيّون أفْنَد
Sedum multiceps (S). Orpin branchu (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٥ الى ١٥ سم. ساقه فرعاء . اوراقه زباء النصل، بحرية اللون . ازهاره كبيرة، خماسية البتلات، صفراء اللون. قطرها نحو ١٢ مم.

٨٦٥١ - حَيّ العَالَم البريطاني، حَيّون بريطاني
Sedum anglicum (S). Orpin d'Angleterre (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ١٠ سم. ساقه غليظة . اوراقه جميلة الخضار، بيضية الشكل . طولها نحو ٥ مم. ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ١٠ مم. بتلاتها قلبية مدببة لونها الى الابيض او الوردي .

٨٦٥٢ - **حَيّ العَالَم التتري ، حيّون تتري**
Sedum tatarinowi (S). Orpin de Tatarinow (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه سنانية مسننة الحافة . ازهاره رهل التجميع . ازهاره وردية اللون حادة البتلات .


حي العالم الحرّيف

٨٦٥٣ - **حَيّ العَالَم الجبّار ، حيّون جبّار**
Sedum praealtum (S). Orpin géant (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو نحو ١٦٠ سم. ساقه فرعاء . اوراقه مستطيلة طولها نحو ٧ سم. وعرضها ٢ . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره كبيرة القد صفراء اللون .

٨٦٥٤ - **حَيّ العَالَم الجبلي ، حيّون جبلي**
Sedum alpestre (S). Orpin alpestre (F).
نوع معمر من اللمة الاولى يرغب في الاتربة الرملية والمواقع الباردة . يعلو من ٥ الى ٧ سم. اوراقه مستطيلة ، رافخة الصفحة العليا . ازهاره خماسية البتلات صفراء اللون .

٨٦٥٥ - **حَيّ العَالَم الحرّيف* ، حيّون حرّيف**
Sedum acre (S). Orpin âcre, Pain d'oiseau, Vermiculaire, Orpin brûlant (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقه رافخة ملساء النصل تطول نحو ٦ مم. ازهاره ثنائي او رباعي السنابل . ازهاره عديدة ذهبية اللون || عصارة اوراقه حريفة محرقة .

٨٦٥٦ - **حَيّ العَالَم الخُنْدُقي ، حيّون خُنْدُقي**
Sedum aizoon (S). Orpin aizoon (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم. ضروبه عديدة . سوقه قوية . اوراقه مستطيلة . ازهاره خيمي التجميع . ازهاره جميلة الصفار رباعية او سداسية البتلات .


حي العالم الزخرفي

٨٦٥٧ - **حَيّ العَالَم الحَوْرِيّ الوَرَق ، حيّون حَوْرِيّ الوَرَق**
Sedum populifolium (S).
Orpin à feuilles de peuplier (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه مستطيلة معنقة متعاقبة مسننة الحافة . ازهاره بيض عطرية العرف .

٨٦٥٨ - **حَيّ العَالَم الخملي ، حيّون خملي**
Sedum villosum (S). Orpin velu (F).
نوع معمر من اللمة الاولى يرغب في الاتربة الرملية الرطبة. ساقه قليلة الفروع تطول نحو ٢٠ سم. اوراقه اسطوانية خملية متباعدة الرصف . ازهاره رهلة التجميع صفراء اللون .

٨٦٥٩ - **حَيّ العَالَم الداكن الورق ، حيّون داكن الوَرَق**
Sedum ternatum (S).
Orpin à feuilles ternées (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. ساقه ثلاثية او رباعية الفروع . اوراقه ملمقية مستطيلة ثلاثية التصفيف . ازهاره بيض رباعية البتلات والفصل .


حي العالم العثكولي

٨٦٦٠ - **حَيّ العَالَم الزخرفي* ، حيّون زخرفي**
Sedum spectabilis (S). Orpin décoratif (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه بيضية الشكل . ازهاره ارجوانية مزخرفة . ضروبه عديدة تختلف بلون زخارفها .

٨٦٦١ - **حَيّ العَالَم السِرْعِي ، حيّون سِرْعِي**
Sedum sarmentosum (S). Orpin sarmenteux (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ٣٠ سم. ساقه مدادة . اوراقه ضيقة مستطيلة جميلة الخضار. ازهاره نجمية الشكل صفراء اللون .

٨٦٦٢ - **حَيّ العَالَم السمنجوني ، حيّون سمنجوني**
Sedum heptapetalum (S). Orpin azuré (F).
نوع حولي من اللمة الاولى . يطول نحو ١٥ سم. ساقه متشعبة واوراقه متعاقبة تطول نحو ٦ مم. ازهاره زرق سباعية او تساعية البتلات .

٨٦٦٣ - **حَيّ العَالَم السميك الورق ، حيّون سميك الورق**
Sedum dasyphyllum (S).
Orpin à feuilles épaisses (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ٥-١ سم. ضروبه عديدة منها الابيض الزهر والوردي والبنفسجي والاصفر. ساقه نحيلة فرعاء . اوراقه بيضية الشكل بحرية اللون تطول نحو ٥ مم.

٨٦٦٤ - **حَيّ العَالَم الشجري ، حيّون شجري**
Sedum arboreum (S). Orpin arborescent (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو نحو ٦٥ سم. ساقه ليفية متشعبة . اوراقه مقرنة الضلوع تطول نحو ٣ مم. ازهاره كبيرة القد خماسية البتلات ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ١٢ مم.

٨٦٦٥ - **حَيّ العَالَم الصخري ، حيّون صخري**
Sedum rupestre (S). Orpin des rocailles (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ساقه نحيلة قليلة الفروع . اوراقه متعاقبة . ازهاره نجمية الشكل، صفراء اللون، خماسية او ثمانية البتلات .

٨٦٦٦ - **حَيّ العَالَم الظريف ، حيّون ظريف**
Sedum pulchellum (S). Orpin gracieux (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٨ الى ١٥ سم. ساقه نحيلة منتصبة فرعاء . اوراقه خيطية متراصة تطول نحو ٢ مم. ازهاره قرمزية او بيضاء اللون .

٨٦٦٧ - **حَيّ العَالَم العُثْكُولي* ، حيّون عُثْكُولي ، جَوْز البَرّ**
Sedum cepaea (S).
Orpin paniculé, Orpin cépé (F).
نوع حولي او محول من اللمة الثانية . يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه اهليلجية تطول نحو ٣ سم. ازهاره عثكولي التجميع . ازهاره معنقة زباء ، بتلاتها خلية الصفحة الخارجية ، بيضاء الداخلية ، حمراء العروق .

٨٦٦٨ - **حَيّ العَالَم القصير الورق ، حيّون قصير الورق**
Sedum brevifolium (S).
Orpin à feuilles courtes (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ٨ سم. ساقه ليفية معتوجة . اوراقه شبه كروية الشكل ، رباعية التصفيف، متراصة . ازهاره صغيرة اهليلجية البتلات .

٨٦٦٩ - **حَيّ العَالَم الكبير ، حيّون كبير**
Sedum maximum (S). Orpin grand, Grand orpin (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقه اهليلجية متقابلة . ساقه واوراقه حمر. ازهاره عطرية العرف، خضراء اللون، يعلوها توشيح وردي .

٨٦٧٠ - حَيّ العَالَم الليدي ، حَيّون ليدي
Sedum lydium (S). Orpin de Lydie (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ١٠ الى ١٢ سم. اوراقه مخروزية الشكل تطول نحو ٦ مم. لونها الى الخضار البحري يعلوه مواج احمر . ازهاره وردية .

٨٦٧١ - حَيّ العَالَم المائي
Pistie (F). Water lettuce (E).
هو الزقيم ، اطلبه .

٨٦٧٢ - حَيّ العَالَم المتقابل الورق ، حَيّون متقابل الورق
Sedum oppositifolium (S).
Orpin à feuilles opposées (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو نحو ١٥ سم. اوراقه متقابلة معينة الشكل طولها نحو ٤ سم. وعرضها ٣ . ازهاره بيض خماسية التركيب .

٨٦٧٣ - حَيّ العَالَم المستدير الورق، حَيّون مستدير الورق
Sedum anacampseros (S).
Orpin à feuilles rondes (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يرغب في الاتربة الرملية . يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. اوراقه متعاقبة، اهليلجية، مقطومة . ازهاره بنفسجية .

٨٦٧٤ - حَيّ العَالَم المشجّر، حَيّون مشجّر
Sedum dendroïdeum (S). Orpin en arbre (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو نحو ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة ، مفرضة ، بيضاء الاطار ، حمراء الحافة . ازهراره عنقودي التجميع ، كبير القد يبلغ نحو ١٠ سم. ازهاره الى الصفار الكبريتي .

٨٦٧٥ - حَيّ العَالَم المِكْرار * ، حَيّون مِكرار
Sedum telephium (S). Orpin reprise, Herbe à la coupure, O. telèphe (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . ضروبه كثيرة العدد . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة بيضية الشكل . ازهارة كثيفة التجميع . لونها يختلف مع الضرب .

٨٦٧٦ - حَيّ العَالَم المِلْعَقي، حَيّون مِلْعَقي
Sedum spathulifolium (S). Orpin spatulé (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة يعلو من ٧ الى ١٢ سم. اوراقه ملعقية الشكل قاتمة الخضار المنمش بالاحمر. ازهاره كبيرة القد، عريضة البتلات، لونها الى الاصفر الفاقع.

٨٦٧٧ - حَيّ العَالَم المَنْشُوري، حَيّون مَنْشُوري
Sedum selskianum (S). Orpin de Mandchourie(F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقه زباء منتصبة . اوراقه خيطية مسننة زغبية النصل . ازهاره مستعرضة الشكل جميلة الصفار الكبريتي .

٨٦٧٨ - حَيّ العَالَم النَحيف ، حَيّون نَحيف
Sedum gracile (S). Orpin gracile (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٣ الى ٥ سم. ساقه نحيلة قصيرة . اوراقه مخروزية الشكل ، مهمازية القاعدة تطول نحو ٨ مم. ازهاره بيض موشحة بالاحمر والاخضر.

٨٦٧٩ - حَيّ العَالَم الهِنْدي ، حَيّون هِنْدي
Sedum kirilowi (S). Orpin de Kirilow, O. de l'Himalaya (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ارومته غليظة. ساقه قرعاء . اوراقه مستطيلة مسننة . ازهاره الى الصفار الاخضر. منبته جبال حملايا .

٨٦٨٠ - حَيّ العَالَم الوَرْدي* ، حَيّون وَرْدي
Sedum roseum, Rhodiola rosea (S). Orpin rosat (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ارومته بنفسجية الرائحة . اوراقه اهليلجية مسننة . ازهاره رباعية البتلات والنصل، ثمانية الاسدية، لونها الى الخضار الاصفر يعلوه مواج احمر.

٨٦٨١ - حَيّ العَالَم اليَابَاني* ، حَيّون يَابَاني
Sedum sieboldi (S). Orpin de Siebold (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . اوراقه دقيقة ثلاثية التصفيف طحلاء اللون حمراء الاطار. ازهاره وردية كثيفة .

٨٦٨٢ - حَيَاة
Vie (F). Life (E).
الحياة هي حالة الكائن الحي . اما مصدر الحياة الاول .. ومن اوجد الحياة .. وكيف نشأت .. فن يعلم ؟.. || نحن نعترف بوجود رب خلق الكون والحياة . اما العلم الحديث فيقول أن الغمر والعوامل الطبيعية المتباينة المفاعيل، التي كانت تهيمن على الكرة الارضية في الازمنة السحيقة الغابرة ، هي التي كونت اولى الجراثيم الحية || علمياً ، لامنطقياً ، وبصرف النظر عن مفاهيم الاديان السماوية ومعطياتها الوجدانية ، وبعد الاخذ بالنظريات البيولوجية والكماوية والفيزيائية والاحاثية الشائعة في هذا العصر ، يبدو ان نشأة الحياة على هذه الارض او بالاحرى في هذا الكون المعروف بالكرة الارضية ، يعود الى بعض الوف ملايين السنين . وان عمر الارض لا يقل عن سبعة الاف مليون سنة كما هو مفصل في الجدول البياني التابع ، رقم ١ . أما نشأة الحياة وتطوراتها عبر الازمنة الغابرة فهي موضوع الجدول رقم ٢ || والجدول رقم ٣ يعطي العدد التقريبي لمختلف انواع المخلوقات الحيوانية المعاصرة المعروفة .

٨٦٨٣ - حَيَّات
Ophidiens (F). Ophidia (E).
شعبة من الحيوانات الزحافة عديدة الفصائل والاجناس والانواع تجمعها خمس رتب صار تحديدها بالنسبة الى وضع اسنانها . اما رتبها فهي : اماميات الاخاديد ، انبوبيات الاخاديد ، خلفيات الاخاديد ، عديمات الاخاديد ومتراوحات الاسنان .

٨٦٨٤ - حَيَاتي
Vital
ما كان لازماً للحياة او لاستمرار الحياة .

٨٦٨٥ - حِيَازة ، وَضْع اليَد
Détention (F). Detainment (E).
حق استعمال العين المادية دون امتلاكها كالمستأجر مثلاً.


٨٦٨٦ - حَيَّة
Opnis (S). Serpent (F). Snake (E).
اسم شامل يطلق على جميع اجناس وانواع الحيات من الافعى الى الصل والثعبان والحنش || قال الجاحظ : « الحية اسم يطلق على الذكر والانثى فيقال هذا حية ذكر وهذه حية انثى . والحية انواع منها الرقشاء والرقطاء والازعر والازب وذات القرنين والشجاع والعربد والاصلة والصل والابتر والناشر والارقم وابو عثمان وابو العاصي وابو مذعور وابو وثاب وابو يقظان وام عافية وام عثمان وام الفتح وام محبوب ... »

٨٦٨٧ - حَيَّة المَاء * ، هيدروفيس
Hydrophis
جنس حيات مائية من اماميات الاخاديد. انواعها المعروفة ١٥ جميعها سامة خبيثة . طولها يراوح من متر الى مترين. اثوابها عديدة الالوان يكثر فيها التخطيط الطوقي . اعطانها بحار المناطق الحارة اخصها بحار الهند .


حي العالم المكرار


حي العالم الوردي

حي العالم الياباني


حية الماء

جدول رقم ١

مراحل تطوّرات الكرة الأرضيّة ومخلوقاتها عبر الزمن

إبان	Ere	حقبة	Epoque	زمن	Période	مليون سنة	Vie aquatique حياة مائيّة	Vie terrestre حياة برّيّة
رابعي	Quaternaire	معاصرة	Actuel	اعتدال الحرارة	Tempérée	٥	جميع الفئات المعاصرة	تطوّر الجنس البشري
				تجليد	Glaciation			أزمنة الدميك والدفء
		بليستوسانيّة	Pléistocène	اعتدال الحرارة	Tempérée			
				تجليد	Glaciation			
ثالثي ، حديث	Tertiaire	نيوجينيّة	Néogène	بيساني	Pliocène	١٠	معظم الأجناس والأنواع المعاصرة	عصر الثدييّات
				ميساني	Miocène	٢٠		
		نمّوليّة	Nummulitique	اوليغوساني	Oligocène	٤٠		
				ايساني	Eocène	٦٠	انتشار النمّوليّات	انتشار الثدييّات والطير والحشرات والنبوت الكثيرة الزهر
				بليوساني	Paléocène	١٠٠		
ثاني ، اوسط	Secondaire	طباشيريّة	Crétacé			١٢٥	انقراض العمّونيّات ومعظم الزحّافات المائيّة	انقراض الدناصير وأمثالها – عصر الزحّافات
		جوريّة	Jurassique			١٦٠	انتشار الزحّافات المائيّة والعمّونيّات	عصر الدناصير والحشرات الكبيرة – ظهور الثدييّات والنباتات المزهرة
		ترياسيّة	Trias			٢٠٠	انتشار الزحّافات المائيّة والسرتيت	عصر الزحّافات الكبيرة التي تهيمن على الأرض
اول ، قديم	Primaire	برميّة	Permien			٢٦٠	انقراض التريلوبيت	عصر الزحّافات المتباينة الأشكال والحجوم
		كربونيّة	Carbonifère			٣٣٠	انتشار الفنيانيت والأسماك العظميّة	عصر القوازب – ظهور الزحّافات والحشرات ومعديّات الأرجل
		ديفونيّة	Devonien			٤٢٠	انتشار الأسماك المصفّحة والنوتيّات والفنيانيت	انتشار العناكب والدخداخيّات – ظهور القوازب
		سيلوريّة	Silurien			٥٢٠	انتشار التريلوبيت والنوتيّات – ظهور الأسماك المصفّحة (فقريّات)	ظهور الحيوانات الأولى : العناكب – ظهور النباتات الأولى
		كمبريّة	Cambrien			٦٥٠	انتشار التريلوبيت والرخويّات والقشريّات والشوكيّات والاسفنجيّات والمجوّفات.	لا حياة برّيّة على اليابسة
ما قبل الكبري	Précambrien	ما قبل الحيوان	Protérozoïque			١١٠٠	بعض الأحافير اللامنسوبة	
		سحيقة	Archéen			٣٠٠٠		
		التكوين	Origine de la Terre					

جدول رقم ٢

نشأة الحياة الحيوانيّة ومدى انتشارها عبر الأزمنة

الزّمان	العادمات الفكوك	الحشرات	الصفيحيّات الجلود	العظميّات	الشلقيّات	المزدوجات التنفّس	الضفدعيّات	الزحّافات	الطير	الثدييّات
المُعَاصِر										
البليستوساني										
النيوجينيّ										
النمّوليّ										
الطباشيريّ										
الجُوريّ										
الترياسيّ										
البِرْميّ										
الكَرْبُونيّ										
الديفُونيّ										
السيلُوريّ										
الكَمبْريّ										

جدول رقم ۳
العدد التقريبي لمختلف أنواع المخلوقات الحيوانية المعاصرة


Classe	Sous-Classe	عدد الأنواع	صُفيف	صفّ
Vertébrés		۷۰ ۰۰۰		فقاريّات
	Crustacés	۲۵ ۰۰۰	قشريّات	
Arthropodes	Arachnides	۳۰ ۰۰۰	عنكبوتيّات	مفصليّات
	Myriapodes	۸ ۰۰۰	دخداخيّات	
	Insectes	۸۵۰ ۰۰۰	حشرات	
Mollusques		۱۰۰ ۰۰۰		رخويّات
Annélides		۱۰ ۰۰۰		حلقيّات
Bryozoaires		٤ ۰۰۰		حيوانات طحليّة
Echinodermes		٦ ۵۰۰		شوكيّات
Nématodes		۱۰ ۰۰۰		سلكيّات
Vers plats		۱٦ ۰۰		عريضات
Coelentérés		۱۰ ۰۰۰		مجوّفات
Spongiaires		۵ ۰۰۰		اسفنجيّات
Protozoaires		۳۰ ۰۰۰		أوّليّات
Rotifères		۱ ۵۰۰		دوّارات
Divers		۲ ۰۰۰		مختلف
Total		۱ ۱۷۸ ۰۰۰		المجموع

۸٦۸۸ – حَيّة عَمْياء Blanc cendré (F).

هي البلنوس الارمد ، اطلبه .

۸٦۸۹ – حَيْتَل ٥* Pellorneum (S).
Pellornée (F). Pellorneum (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدخليات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها هندية المهد . اجسامها صغيرة القد . اثوابها الى الصهبة المتفاوتة المواج . صدورها وبطونها منمشة بالاسمر الكستني .


حيتل

۸٦۹۰ – حَيْجَن ٥ Brunonia (S).
Brunonie (F). Brunonia (E).


جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الحيجنيات . انواعه المعروفة عديدة . منبتها الطوعي بعض اصقاع اميركة وأوسترالية وافريقية . معظمها بري وبعضها تزييني ‖ سوقها نحيلة فرعاء . اوراقهــا متعاقبة مركبة ، شفعية الترتيب . ازهارها رؤيسية ، فردية ، متراكبة البتلات اللسينية الشكل ، عديدة الالوان الزاهية الجميلة . يكثر فيها الازرق ثم الاصفر فالابيض فالارجواني ... ‖ تنويرها يستمر نحو ثلاثة اشهر ، معظمها صيفي وبعضها خريفي .

۸٦۹۱ – حَيْجَنيّات ٥ Brunoniaceae (S).
Brunoniacées (F). Brunoniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات ، قريبة الشبه بالمركبات والدبساسيات . انواعها المعروفة عديدة ، يجمعها جنس واحد ‖ جميعها نباتات عشبية برية وتزيينية ، منها الحولية والمحولة والمعمرة . سوقها نحيلة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، شفعية . ازهارها رؤيسية مستطيلة الزناد . الوانها متعددة منها الازرق السماوي والاصفر الكبريتي والابيض والليلكي والموشح ‖ تنويرها صيفي او خريفي يستمر نحو ثلاثة اشهر .

۸٦۹۲ – حَيْدَبَة ٥* Chiton (S). Oscabrion (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم مصفحات القشار وفصيلة الكيتونيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . تعيش على الصخور قرب الشطوط ‖ اصدافها اهليلجية الشوزن ، مستديرة المقدم والمؤخر ، ثمانية الصحيفات المتراكبة . اجسامها تطول من ٥ الى ۲۲ سم . رؤوسها وعيونها صغيرة ملحوقة بالاردية . لوامسها رباعية ، زوج مستطيل وزوج قصير . جميعها تتكور عند الحاجة فتبدو كالكرة ‖ اكبر انواعها تعيش في المحيط الهندي والبحر الاحمر . جميعها مأكولة مرغوب فيها .


حيدبة

۸٦۹۳ – حَيْدَة Anneau (F). Ring (E).

هي العقدة في القرن وفي القصبة . ج حيد .

۸٦۹٤ – حَيْدَلان ٥، مُنْدُورَة ٥ Monodora (S).
Monodore (F).

جنس أشجار متوسطة القد من فصيلة القشديات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من نباتات افريقية الحارة والاستوائية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، بيضية النصل الجامد

العابق الخضار . ازهارها فردية ، مستطيلة الاهان ، محفوفة ببعض القنابات الورقية الشكل المفرضة النصل || اشهر انواعه حيدلان الطيب .

٨٦٩٥ - حَيْدَلاَن الطِّيب °*، مُنْدُورة كبيرة الزَّهْر °
Monodora grandiflora (S).
Monodore muscadier (F).
نوع من الحيدلان شجرته تعلو من ٧ الى ٨ امتار . اوراقها عروة . ازهارها كبيرة القد تبدو بيضاء اللون منمشة بالجوزي ثم يتحول بياضها الى الاصفر واحمرارها الجوزي الى الارجواني الزاهي . ثمارها تفاحية الشكل والقد تغلف بزوراً طبية خواصها خواص جوز الطيب .

٨٦٩٦ - حَيْدِيّ ، عَقْصِيّ ، أحْيَد
Annelé (F). Ringed (E).
نعت وصفي للقرن المتتابع الحيد او العقص .

٨٦٩٧ - حَيْدُوَان* Columba livia (S).
Colombe biset, Pigeon de roche (F). Rock dove (E).
نوع من الحمام البري يقال ان الحمام الداجن قد تحدر منه . ضروبه عديدة جميعها صغيرة القد. طولها نحو ٣٢ سم. لونها الى الرمادي الرصاصي يعلوه توشيح ابيض واخضر وبنفسجي . اجنحتها مخططة بالاسود . قوادمها بيض . مناقيرها حنطية . عيونها حمر وارجلها كذلك || موطنه فسيح الارجاء يعم الشرق واوروبة وافريقية . يألف المناطق الصخرية والجبلية والبقاع الجرداء . يعيش اسراباً صغيرة يراوح عدد افرادها من ٤٠ الى ٨٠ . قوته الحبوب والبذور . يدسّ عشه بين الصخور وفي نقارها . اناثه تبيض مرتين في السنة .

٨٦٩٨ - حَيْرَم Bubalis, Alcelaphus, Acronotus (S).
Bubale (F).
جنس حيوانات لبونة من بقر الوحش ، كبيرة الجثة ، عالية الدوارج ، رفيعة الحارك ، منحدرة الكفل ، طويلة الرأس الضيق ، منعطفة القرون المحدودبة ، كبيرة الاذان ، طويلة الذيل || طولها يراوح من ٢٦٠ الى ٢٨٠ سم. وارتفاعها من ١٢٠ الى ١٣٠ سم. قرونها نحو ٥٠ سم. انواعها الحالية المعروفة ٢ : حيرمة كاما وحيرمة كنزي.

٨٦٩٩ - حَيْرَمَة كَامَا* Bubalis caama (S).
Bubale caama, Alcélaphe (F).
نوع من الحيرم . ثوبه اشهب اللون حنطي المواج . ظهره يميل الى السمرة وبطنه الى البياض . جبهته فحمية وذيله اسود . الانثى بحجم الذكر لكنها افتح لوناً || موطنه افريقية الجنوبية والشرقية . اجله يراوح من ٨ الى ١٠ انفار .

٨٧٠٠ - حَيْرَمَة كُنْزِي
Bubalis lichtensteini (S). Bubale konzi (F).
هو النوع الثاني من الحيرم موطنه افريقية الشرقية وهو اصغر جثة من حيرمة كاما ذيله ودوارجه سود . اجله لا يقل عن ٢٠ نفراً .

٨٧٠١ - حَيْصَل* Morelle épineuse (F).
قسم من الباذنجان . انواعه عديدة تتميز بكبر اوراقها الشائكة الضلع والعروق ، نصلها مزغب البشرة . ازهارها ابطية الارتكاز . ثمارها بيضية الشكل || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٧٠٢ - حَيْصَل برازيلي Solanum warscewiczi (S).
Morelle de Warscewicz (F).
نوع من الحيصل المعمر البري والتزييني . ساقه فرعاء تعلو نحو ١٨٠ سم. اوراقه بيضية الشكل، قلبية القاعدة ، تساعية الفصوص ، منعقفة الشوك الاحمر . ازهاره بيض . ثماره صغيرة القد كبيض العصفور .

٨٧٠٣ - حَيْصَل بطّيخي
Solanum citrullifolium (S). Morelle à feuilles de pastèque (F).
نوع من الحيصل الحولي التزييني . ساقه فرعاء قصيرة تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقه بطيخية الشكل، مسننة الحافة . ازهاره كبيرة عريضة، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الازرق البنفسجي. ثماره بيضية صغيرة القد جوزية اللون.

٨٧٠٤ - حَيْصَل جَبَّار Solanum giganteum (S).
Morelle géante (F).
نوع من الحيصل المعمر البري والتزييني . يعلو من مترين الى خمسة امتار . فروعه زباء البشرة الطحلاء . اوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها اخضر الصفحة العليا ملساء البشرة ، ازغب السفلى . ازهاره صغيرة القد متدلية لونها الى البنفسجي العابق . ثماره ارجوانية بحجم الحمصة .

٨٧٠٥ - حَيْصَل جيلُو Solanum gilo (S).
Morelle gilo (F).
نوع من الحيصل البري والتزييني المعمر. ساقه فرعاء مرطاء تعلو نحو ٩٠ سم. اوراقه بيضية متمعجة الحافة المشرمة . نصلها مالس الصفحة العليا خملي السفلى . ازهاره الى البياض الوردي . ثماره بيضية الشكل والقد ، لونها اصفر او برتقالي .

٨٧٠٦ - حَيْصَل ثِمَّاري
Solanum sisymbriifolium (S). Morelle à feuilles de vélar (F).
نوع من الحيصل الزراعي المأكول الثمار . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه مفرضة . ازهاره بيضاء اللون او ليلكية . ثماره بيضية الشكل والقد ، برتقالية اللون مأكولة .

٨٧٠٧ - حَيْصَل مُجَنَّح Solanum alatum (S).
Morelle ailée (F).
نوع من الحيصل المعمر البري والتزييني . ساقه زغبية ، فرعاء ، شائكة ، تعلو نحو المتر . اوراقه كبيرة تطول نحو ٢٥ سم. تفصيصها قليل العمق ، نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره بيض . ثماره كروية صغيرة .

٨٧٠٨ - حَيْصَل مُوَشَّح
Solanum marginatum (S). Morelle marginée (F).
نوع من الحيصل الحول البري والتزييني منبته الشرق الادنى والحبشة . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه شبه قلبية . نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره بيض تعلوها رقشة حمراء . ثماره بندقية الحجم والشكل لونها الى الصفار الباهت .

٨٧٠٩ - حَيْقَة
الحيقة : شجرة كالشيح يؤكل بها التمر (اللسان) .

٨٧١٠ - حَيْقُطَان* ، حَيْقُط Pternistes (S).
Pterniste (F).
الانثى حيقطانة . طائر من الدراج طوله نحو ٣٢ سم.


حَيْدَلاَن الطيب


حيدوان


حيرمة كاما


حيصل



حيقطان

ثوبه متراكب الالوان العابقة . اسود باطن الجناحين اما ظاهرهما فأغبر مؤذر . صدره وبطنه الى الصهبة الربداء يعلوها توشيم مستطيل . عنقه ورأسه الى الجؤوة الرصاصية المواج . اطلب دراج .

٨٧١١ - حَبْقَل ○* Promerops (S).
Promérops (F). Promerops (E).
جنس طير من فصيلة المغثريات ورتبة الجواثم رقيقات المناقير . انواعه المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز الخمسة . اعطانها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية || جميعها صغيرة القد ، مستطيلة المناقيد المقوسة . اذنابها خارقة الطول ، رتاجية الريش . اثوابها جميلة الالوان المتباينة السفعاء المواج || قوتها الهوام ورحيق الازهار || تدثن في الاشجار الفناء الوارفة الظل . اناثها تضع نحو ٥ بيضات ترخها بمناوبة الذكور نحو ١٥ يوماً .


حَبْقَل

٨٧١٢ - حَبْقَلَة ○* Hebeloma (S).
Hébélome (F). Hebeloma (E).
فطر من فصيلة الغاريقونيات . يوجد في بعض مراعي الغابات الجبلية . ساقه معتدلة الارتفاع والغلاظة ، طحلاء اللون . نكعته صاحية مقلوبة ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى الصفار الاغبر يعلوه مواج بني . اطراسها الى الطحلة الفضية || لحميته كاعنة الصنف ، مستهجنة الرائحة ، غير مرغوب فيها .


حبقلة

٨٧١٣ - حَبْهَلَة ○ Carrichtera (S).
Carrichtère (F). Carrichtera (E).
نبات عشبي حولي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات . منبته بعض مناطق الشرق الاوسط || ساقه قليلة الفروع تعلو من ٤٥ الى ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة . مركبة ، ثنائية التفصيل الريشي . ازهاره الى البياض الاصفر المواج . اعصاب البتلات وردية اللون . تنويره صيفي .

٨٧١٤ - حَيَوان Animal
كل كائن حي يتميز بالحركة والانتقال يدعى حيواناً . مملكة الحيوان وعلى رأسها الانسان تقسم الى صفوف ورتب وفصائل واجناس وانواع صار ترتيبها وفقاً لتركيبها الجسموري ومظهرها وغرائزها .

٨٧١٥ - حَيَوان أهْلِي ، حَيَوان داجِن
Animal domestique (F). Domestic animal (E).
هو الحيوان الاليف الذي يعيش في حمى الانسان .

٨٧١٦ - حَيَوان مَنَوِيّ Zoosperme

٨٧١٧ - حَيَوان نَبَاتِي Zoophyte
كل حيوان نباتي الشكل كالاسفنج وغيره .

٨٧١٨ - حَيَوَانَات طِحْلِبِيَّة Bryozoaires (F).
Bryozoon (E).
صف من اشباه الديدان .


٨٧١٩ - حَيَوَانَات نَبَاتِيَّة Phytozoaires (F).
Phytozoon (E).
صف يشمل شعب الاسفنجيات والجوفيات والشوكيات .


٨٧٢٠ - حَيُّوت Serpent mâle (F). Male snake (E).
ذكر الحيات .

٨٧٢١ - حَيُود ○ Neutre (F). Neutral (E).
هو ما كانت صفات خواصه المميزة موزونة الاعتدال لا تتسم بعنصر متفوق أو بطابع جلي خاص .


٨٧٢٢ - حَيُّون Orpin (F). Orpine (E).
نبات عشبي لحمي يعرف بحي العالم ، اطلبه .

٨٧٢٣ - حَيَوِيّ Biotique (F). Biotic (E).
المنسوب الى المتعضيات الحية من حيث البيئة وتوابعها قبل العوامل الفيزيولوجية .









خ

٨٧٢٤ - خَابَر

زارع على نصيب معين كالثلث او الربع وقيل ببعض ما يخرج من الارض .

٨٧٢٥ - خَابُور Sullon (F). Arn tree (E).

هو البيلسان الاسود ، اطلبه .

٨٧٢٦ - خَاتِل **Prédateur** (F). **Predatory** (E).

صفة الحشرة التي تعيش من قنصها .

٨٧٢٧ - خَاتَم سُلَيْمَان ، عَقْدَاء

Polygonatum (S). **Polygonate, Sceau de Salomon** (F). **Seal-wort, Salomon's seal** (E). **Salomonssiegel, Siegelwurz** (D). **Polygonato, Sigilio di Salomone** (I).

جنس نباتات جذمورية عقدية معمرة من الهليونيات وفصيلة الزنبقيات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية . سوقها فردية منتصبة . اوراقها حاضنة متعاقبة او متقابلة اوضمية . ازهارها شمراخية الارتكاز ، انبوبية ، معنقة متدلية ، لونها الى الابيض الموشح بالاخضر او الوردي الموشح بالاصفر || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٧٢٨ - خَاتَم سُلَيْمَان الأمرط* ، عَقْدَاء مَرْطَاء

Polygonatum commutatum (S). **Polygonate glabre, Sceau de Salomon glabre** (F).

نبات عشبي معمر منبته أمريكة الشمالية . يعلو من ٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه مرطاء البشرة . اوراقه متعاقبة ، بيضية ، لامعة ، نصلها يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض من ٦ الى ١٠ . ازهاره لا رائحة له . معاليقه تحمل من الزهرة الى ثماني زهرات لونها الى البياض الاخضر ، طولها نحو ٢٠ مم. وقطرها ٨ || تنويره يستمر من ايار الى تموز .

٨٧٢٩ - خَاتَم سُلَيْمَان الضُمّي الوَرَق ، عَقْدَاء ضُمِيّة الوَرَق

Polygonatum verticillatum (S). **Polygonate verticillé, Sceau de Salomon verticillé** (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل ، ضمية الارتكاز ، رباعية او خماسية او سباعية الانتشاب . طولها نحو ١٠ سم. وعرضها ٢ نصلها خلي الصفحة السفلى . معاليق ازهاره تحمل من زهرة الى ثلاث زهرات صغيرة القد لونها الى البياض الاخضر || تنويره يستمر من ايار الى تموز .

٨٧٣٠ - خَاتَم سُلَيْمَان الكَبِير الوَرَق ، عَقْدَاء كَبِيرة الوَرَق


Polygonatum latifolium (S). **Polygonate à grandes feuilles, Sceau de Salomon à grandes feuilles** (F).

نبات عشبي معمر منبته اروبة الشرقية والشمالية . ساقه زباء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها خلي الصفحة السفلى . يطول من ٨ الى ١٦ سم. معاليق ازهاره تحمل من زهرة الى خمس زهرات . تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٨٧٣١ - خَاتَم سُلَيْمَان الكثير الزَهْر* ، عَقْدَاء كَثِيرة الزَهْر

Polygonatum multiflorum (S). **Polygonate multiflore, Sceau de Salomon multiflore** (F).


نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية . اوراقه اهليلجية متعاقبة بارزة العروق . ازهاره لا عرف لها . معاليقه تحمل من زهرتين الى ست زهرات لونها الى البياض الاخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .



خاتم سليمان الأمرط



خاتم سليمان الكثير الزهر


خاتم سليمان المخزني

٨٧٣٢ - خاتَم سُلَيْمان المَخْزني* ، خاتَم سُلَيْمان العِطْري، عَقْداء عِطْرِيَّة

Polygonatum officinale, P. odoratum, Convallaria polygonatum (S). Polygonate officinale, P. odorant, Sceau de Salomon odorant, Genouillet (F).

نبات عشبي طبي بري معمر يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقه مضلعة ، ملساء البشرة . اوراقه مستطيلة يراوح طولها من ٥ الى ٨ سم. وعرضها نحو ٢ سم. أزهاره عطري العرف ، معاليقه تحمل من زهرة الى زهرتين ، لونها الى الابيض الاخضر ، طولها نحو ٢٠ مم. وقطرها ٧ مم || يكثر في الغابات والحراج الرطبة . يستعمل في علاج داء النقطة || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٨٧٣٣ - خاتَم سُلَيْمان الوَرْدي، عَقْداء وَرْدِيَّة

Polygonatum roseum (S). Polygonate rose, Sceau de Salomon rose (F).

نبات عشبي معمر منبته الاصقاع الاسيوية الباردة . ساقه ملساء البشرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه مستطيلة النصل الضيق . ازهاره ثنائية التجميع لونها الى الوردي || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٨٧٣٤ - خاثِر Lait caillé (F). Curdled milk (E).

هو اللبن الرائب اذا ظهرت حموضته ولم تشتد .



خادرة

٨٧٣٥ - خادِرَة* Chrysalide (F). Chrysalis (E).

هي كل عذراء من فراشات حرشفيات الاجنحة عندما تكون في دورها الانتقالي من يرقة الى حشرة كاملة .

٨٧٣٦ - خادِشة

طرف السفا . خادشات السفا : اطرافه من سنبل البر والشعير .

٨٧٣٧ - خارَ Mugir (F).
To bellow (of bull), To low (of cow) (E).

خار البقر يخور خواراً : صاح وجأر وعج ونأج .

٨٧٣٨ - خارِج القِسْمَة Quotient

٨٧٣٩ - خارِجي Exogène (F). Exogenous (E).

صفة بعض الاعضاء النباتية واخصها الفطور التي تتكاثر من الخارج .

٨٧٤٠ - خارِجي الإتّجاه Extrorse

٨٧٤١ - خارِصين ، زِنْك ، تُوتِيا Zinc

معدن ذو لون ابيض ضارب الى الزرقة يصدأ عند تعرضه للهواء الرطب فيصبح رمادياً . وهو قابل للسحب والطرق ، موصل للحرارة والكهرباء || رمزه (خ) ، وزنه الاتومي ٦٥,٣٨ ، تكافؤه ٢ ثقله النوعي يراوح من ٦,٨٥ الى ٧,٢٠ . ينصهر عند بلوغه ٤١٩ °سغ. ويغلي في ٩٣٢ °سغ. || لا يوجد نقياً في الطبيعة . خاماته عديدة اخصها كربونات الخارصين . يستخدم في عدة صناعات وتراكيب وفي وقاية الحديد من الصدأ .

٨٧٤٢ - خارِطَة Carte (F). Playing-card (E).

٨٧٤٣ - خازِن الجَوْز، خازِن البُنْدُق
Sittelle (F). Sitta, Nuthatch (E).

طائر يدعى كاسر الجوز ، اطلبه .

٨٧٤٤ - خاشِب Dendrophage (F).
Dendrophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان أو حشرة قوتها المواد الخشبية .

٨٧٤٥ - خاشِبات° Xylophages (F).
Xylophagous (E).

هي الحشرات من اي نوع كانت تغتذي من الياف النبات الخشبية حية كانت او ميتة . مفردها خاشب وخاشبة .

٨٧٤٦ - خاشِيات° ، تِتْرانيكيات

Trombididae, Tetranychidae (S). Trombididés, Tétranychidés (F). Trombididae, Tetranychidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة القراديات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد لا تكاد ترى، تركب مختلف انواع النبات فتعيش على خلايا النسج النباتية التي تقضي عليها ومن النسغ الذي تمتصه من الاعصاب والشرايين.

٨٧٤٧ - خاشِيَة° Trombidion


جنس حشرات ضارة من فصيلة الخاشيات . انواعه عديدة جميعها شبه مخروطية الشكل . طولها نحو نصف مليمتر ، مكنها ذري ابيض اللون او احمر تمتحه الانثى ، في الربيع والصيف ، على صفحة النصل السفلى ، وفي الخريف بين تجاعيد اللحاء وفي شقوقها . فينقف عن يرقات تدعى ارينوز (Erinoses) تلغم بشرة النسيج ومسامه وتحدث فيه ما يشبه الجرب .


خاشية الاجاص

٨٧٤٨ - خاشِيَة الإجاص°* ، فيتوبتوس الإجاص

Phytoptus pyri, Eriophyes pyri (S). Phytopte du poirier (F). Pear leaf blister mite (E). Birnblattpockenmilbe (D).

حشرة من الخاشيات المجهرية المخروطية الشكل طولها نحو نصف مم. لونها الى الصفرة النارية تركب اوراق الاجاص فتلغم مسام النصل وبشرته وتسبب له ما يشبه الجرب . تكافح كغيرها من الحشرات .


خاشية التفاح

٨٧٤٩ - خاشِيَة التُفّاح°* ، أكارُوز التُفّاح، كُهَنْدَب التُفّاح°

Tetranychus pilosus, Paratetranychus pilosus, Penthalodes mytilaspidis (S). Araignée rouge du pommier, A. r. des arbres fruitiers (F). Red spider (E). Rote spinne, Obstbaumspinnmilbe (D).

حشرة من الخاشيات المجهرية طولها نحو نصف مم. لونها الى الحمرة تركب اوراق وثمار التفاح فتؤذيها وتشوهها . اجيالها الحولية عديدة تبتدئ من الربيع وتنتهي في اوائل الخريف حيث تمتح مكنها الشتوي في شقوق وتجاويف اللحاء وعند ابط الافناد والبراعم وفي جميع الاخاديد وثنايا البشرة || تكافح اولا في الشتاء باستعمال الزيوت المعدنية او احد المواكين الفعالة على دفعتين متواليتين بين الاولى والثانية من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع . ثم في الربيع ، بعد نقف المكن ، باستعمال احد الحواشير المجربة الفعالة .


خاشية الكرمة

٨٧٥٠ - خاشِيَة الكَرْمَة°* ، فيتوبتوس الكَرْمَة

Phytoptus vitis (S). Phytopte de la vigne (F).

حشرة من الخاشيات المجهرية المخروطية الشكل طولها نحو نصف مم. تركب اوراق الكرمة فتلغمها وتسبب مرض الارينوز .

٨٧٥١ - خاصَّة ، خاصِّيَّة Propriété (F).
Characteristic (E).

الميزة التي يتصف بها الشيء

٨٧٥٢ - خَاصِرَة Flanc (F). Flank (E).

٨٧٥٣ - خَاصَمَ Actionner, Agir en justice
رفع دعوى على . اي التجأ الى القضاء .

٨٧٥٤ - خَاصِيَّة Faculté (F). Property (E).
ج خاصيات وخصائص . هي قوة طبيعية كامنة تمكن الاحياء من القيام بعمل ما .

٨٧٥٥ - خَاصِيَّة الإِنْتَاش
Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).
القوة الجبلية الكامنة في البذور وتدعى قابلية الانتاش لانها نسبية متفاوتة النشط .

٨٧٥٦ - خَاضِب ، صَبَّاغ Colorant (F). Colouring (E).

٨٧٥٧ - خَاضِلات ٥
Mélolonthidés, Phyllophages, Phytophages (F). Melolonthidae, Phyllophagous, Plant-eating (E).
هي الحشرات المضرة من اي نوع كانت تركب اوراق النبات وزمعاته فتقرضها وتؤذيها .

٨٧٥٨ - خَاضِلَة ٥ ، رَابِلَة ٥ Phytophage (F). Plant-eating (E).
نعت تعريفي يطلق على الحشرات التي تغتذي من اي جزء كان من النبات .

٨٧٥٩ - خَاطِف الذُّبَاب* ، شَوْرَب ، بُوْبَانَة ، مِذْبَاب ٥
Muscicapa (S).
Muscicape, Gobe-mouches (F). Fly-catcher (E).
جنس عصافير من فصيلة المذبابيات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٣ الى ١٦ سم. معظمها ابلق الثوب . ذكورها ازهى من اناثها . وهي باكثريتها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى. تألف الغابات والحدائق . قوتها الحشرات المجنحة اخصها الذباب . تدثن في الاشجار. اناثها تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٤ الى ١٥ يوماً.

٨٧٦٠ - خَاطِف ظِلِّه Céryle (F). Pied kingfisher (E).
هو الرفراف ، اطلبه .

٨٧٦١ - خَاطِيَة Aigle impérial (F). Imperial eagle (E).
هي العقاب القيصرية ، اطلبها .

٨٧٦٢ - خَافِش ٥ ، دَالِس ٥ Lucifuge (F). Lucifugous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تسرح في الظلام .

٨٧٦٣ - خَافُور* Danthonia (S).
Danthonie (F). Wild oat-grass (E). Kelchgras, Danthonie (D). Vena spigata (I).
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية ، مرعوية وعلفية تنتمي الى الخرطال وفصيلة النجيليات . انواعه نحو ٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . يكثر وجودها في المراعي والحقول تعتلفها الماشية والجمال خاصة .

٨٧٦٤ - خَافُور الجِمَال Avoron (F). Flaver (E).
هو خرطال فتوا ، اطلبه .

٨٧٦٥ - خَالِدَة ، هِلِيكْرِيز Helichrysum (S).
Helichryse, Immortelle (F). Eternal flower (E). Strohblume, Gartenimmortelle (D). Elicriso, Immortali (I).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات. انواعه نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية . منها العشبية والليفية والحولية والمعمرة . اوراقها متعاقبة ، حاضنة. ازهارها رؤيسي كثيف القنابات الشارقة الزاهية الالوان . ازهارها صغيرة قرصية التجميع تحيطهـا القنابات الجامدة. الوانها ثابتة تدوم ما دامت الازهار المقطوعة التي لا تذبل || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٨٧٦٦ - خَالِدَة الجُزُر Immortelle stéchade (F).
اطلب أمارنطون، نبات عشبي تزييني .

٨٧٦٧ - خَالِدَة دَمَوِيَّة* ، هِلِيكْرِيز دَمَوِيّ
Helichrysum sanguineum (S). Helichryse sanglante, Immortelle sanglante (F).
نبات عشبي زغبي معمر. منبته الشرق الادنى . يكثر في لبنان وفلسطين . ساقه زباء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه زغبية النصل السناني الشكل الاطحل اللون . ازهاره دموية || ازهراره يستمر من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

٨٧٦٨ - خَالِدَة سَنِيَّة* ، هِلِيكْرِيز سَنِي
Helichrysum fulgidum (S). Helichryse éclatante, Immortelle éclatante (F).
نبات عشبي معمر. ساقه منتصبة زباء البشرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه عصفية الشكل منتصبة النصل تطول من ٤ الى ٨ سم. ازهاره كبيرة القد جميلة الصفار المذهب العابق || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٧٦٩ - خَالِدَة صَفْرَاء* ، هِلِيكْرِيز شَرْقِي
Helichrysum orientale (S). Helichryse orientale, Immortelle jaune, I. à bouquets (F).
نبات عشبي معمر. ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه متعاقبة ، حاضنة ، سنانية ، ضيقة النصل . ازهاره عذقية التجميع ، صفراء اللون || زراعته واسعة الانتشار . ازهراره يستمر من نيسان الى آب .

٨٧٧٠ - خَالِدَة طَاقِيَّة* ، هِلِيكْرِيز طَاقِيّ
Helichrysum arenarium (S). Helichryse arénaire, Immortelle des sables (F).
نبات عشبي معمر. ساقه منتصبة فرعاء تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه ملعقية ، مستطيلة ، زباء النصل . ازهاره عذقية التجميع لونها الى الصفار || يرغب في الاتربة الرملية وينبت في جميع الاصقاع المعتدلة || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

٨٧٧١ - خَالِدَة قِنَابِيَّة* ، هِلِيكْرِيز قِنَابِيّ ، ذَهَب الشَّمْس
Helichrysum bracteatum (S). Helichryse à bractées, Immortelle à bractées, I. de la Malmaison, Fleur de paille (F).
نبات عشبي معمر عديد الضروب التزيينية . ساقه صلبة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سنانية النصل الضيق تطول من ٧ الى ١٠ سم. ازهاره مستطيلة المعاليق ، عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب . يكثر فيها الاصفر والاحمر والبنفسجي || ازهراره يستمر من تموز الى تشرين .


خاطف الذباب


خافور


خالدة دموية


خالدة سنية



خالدة صفراء


خالدة طاقية



خالدة قنابية


خالدة مذهبة


خاما بوقي


خاما سوقي


خانق الذباب


خب

٨٧٧٢ - خَالِدَة مُذْهَبَة* ، هِلِيكريز ذَهَبِي
Helichrysum plicatum (S). Helichryse dorée, Immortelle de Grèce (F).
نبات ليفي معمر. ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقه عصفية، منبسطة، خملية النصل، فضية اللون. ازهاره عذقية التجميع ذهبية اللون. مبذول في الشرق الاوسط واليونان || ازهراره يستمر طوال الصيف .

٨٧٧٣ - خَالِدَة مُعَنَّقَة ، هِلِيكريز مُعَنَّق
Helichrysum petiolatum, Gnaphalium lanatum (S). Helichryse pétiolée, Immortelle pétiolée (F).
جنبة ليفية معمرة . ساقها فرعاء تعلو نحو المتر . اوراقها معنقة متعاقبة بيضية الشكل خملية النصل على صفحتيه . ازهارها عذقية التجميع صغيرة القد تبنية اللون || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٨٧٧٤ - خَالِدَة نَتِنَة ، هِلِيكريز نَتِن
Helichrysum fœtidum (S). Helichryse fétide, Immortelle fétide (F).
نبات عشبي معمر. ساقه منتصبة قوية تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه عصفية الشكل منبسطة . طولها نحو ٧ سم. وعرضها ٢ نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهاره كريهة الرائحة، كثيفة التجميع، لونها من الاصفر التبني الى الاصفر المذهب || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٧٧٥ - خَالِص الى السَّفِينَة ، فُوب
F.O.B., Franco à bord (F). Free on board (E).
صيغة شرطية يتعهد بموجبها البائع أن يسلم المبيع على ظهر السفينة الناقلة دون اضافة اي اجرة كانت .

٨٧٧٦ - خَامَا أَقْطِي Yèble (F). Damwort (E).
راجع بيلسان صغير .

٨٧٧٧ - خَامَابُوقِي*
Chamaepeuce diacantha, Cirsium diacantha (S). Chamépeuce (F). Fishbone thistle (E). Schirsumpfler (D). Camepuce (I).
نبات عشبي بري شوكي طبي من فصيلة المركبات . يكثر في الاراضي البور وعلى حواشي الطرقات . ساقه مضلعة فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه حاضنة، مفرضة، ضيقة التشريم، حسفة، نصلها لامع الصفحة العليا، خملي السفلى .

٨٧٧٨ - خَامَادَرْيُوس Germandrée officinale (F). Common germander (E).
هو الطوقريون الحزني نبات عشبي بري طبي جزيل النفع .

٨٧٧٩ - خَامَاسُوقِي* ، تِين الأَرْض
Euphorbia chamaesyce (S). Euphorbe monnoyer (F). Crenated annual spurge (E). Niedrige euphorbie (D). Erba pondina, Fico per terra (I).
نبات نجمي عشبي بري من فصيلة الفربيونيات . عيدانه لبنية العصارة . اوراقه مستديرة صغيرة القد . ثماره تينية مفلطحة تلحفها الاوراق || يقال انه طبي يسهل الاخلاط الغليظة ويسقط البواسير اكلاً بالخبز ويلحم القروح ويقلع الثآليل .

٨٧٨٠ - خَامَا قِيسُّس Asarine (F). Bastard asarum (E).
هو سيسم اصرينه ، اطلبه .

٨٧٨١ - خَامَة
الخامة من الزرع : اول ما ينبت على ساق وقيل الطاقة الغضة . وفي الحديث : « مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع يميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا » .

٨٧٨٢ - خَامَدْرِيس جَبَلِي Dryade à pétales (F). White dryas (E).
هو الدميص الثاني البتلات، نبات عشبي مداد، اطلبه .

٨٧٨٣ - خَانِق الذُّبَاب* ، دِيُونَه
Dionaea(S). Dionée, Attrape-mouches, Trappe de Vénus (F). Venus's fly-trap, Fly catcher (E). Echte fliegenfalle (D). Chiappa mosche (I).
نبات بري وتزييني معمر من فصيلة النيدمانيات الحاشرات. اوراقه ثنائية الفلقة اللحمية ، هدبية الاطار، قرصية التجميع ، تلامس التربة . ازهراره عثكولي يقوم على شمراخ طويل دقيق. ازهاره صغيرة القد ، نظامية التركيب، بيضاء اللون || من ميزاته ان اوراقه تنطبق على كل حشرة تلمسها كالذباب وغيره فتفرز عند انطباقها مادة حمضية تميت الحشرة وتحولها الى غذاء يمتصه النبات .

٨٧٨٤ - خَانِق الفَهْد Arnique (F). Arnica (E).
هو الارنيكا ، اطلبها .

٨٧٨٥ - خَانِق الكَلْب Tue-chien (F). Dog's bane (E).
هو الخوشان نبات طبي من الدفليات ، اطلبه .

٨٧٨٦ - خَانِق النَّمِر Doronic (F). Panther strangler (E).
هو الدرنوق ، اطلبه .

٨٧٨٧ - خَانُوق Diphtérie (F). Diphtheria (E).
هو الديفتريا مرض وبائي .

٨٧٨٨ - خَانِيَة Aigle impérial (F). Imperial eagle (E).
هي العقاب القيصرية ، اطلبها .

٨٧٨٩ - خُبّ* ، سُعَادى مَدَّاد
Carex extensa (S). Carex extensible, Laîche extensible (F). Long bracted sedge (E). Riedgras (D). Carico panico (I).
نوع من السعادى وهو نبات جذموري معمر من فصيلة السعديات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لتثبيتها.

٨٧٩٠ - خَبّ الخب هو لحاء الشجر الغض النضر .

٨٧٩١ - خَبَّ Végéter (F). To vegetate (E).
خب النبات اذا ارتفع عن التراب .

٨٧٩٢ - خِبَاء، كَرْبَلَة Carpelle (F). Carpel (E).
مجموع الاعضاء الانثوية التي يتألف منها متاع الزهرة وهي المبيض والقلم والسمة والمدقة .

٨٧٩٣ - خِبَاء ، سَبَا Alchiba
الخباء ويدعى السبا ومنقار الغراب نجم نيّر من كوكبة الغراب .

٨٧٩٤ - خِبَاء يَمَانِيّ le Corbeau (F). Corvus (E).
الخباء اليماني كوكبة نجوم جنوبية الموقع تدعى الغراب ، اطلبه .

٨٧٩٥ - خبّاب Trotteur (F). Trotter (E).

هو الفرس المروض على الخبب .

٨٧٩٦ - خبارة Terrier de rat (F). Burrow of rat (E).

جحرة الجرذان ج خبار .

٨٧٩٧ - خبازة ، إختباز Panification

هي صناعة الخبز اي تحويل الدقيق خبزاً .

٨٧٩٨ - خبّازة* ، خبّازى Malva (S).

Mauve (F). Mallow (E). Malve (D). Malva (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخبازيات . انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . اوراقه معنقة ، متعاقبة ، مفصصة او مفرضة . ازهاره لا قياسية الارتكاز والتجميع ، مختلفة الالوان ، تفيد الصدر وتدخل في بعض المستحضرات الطبية والتراكيب الصحية || اشهر انواعه الزراعية التزيينية ما يتبع :

٨٧٩٩ - خبّازة إصبعيّة

Malva digitata, Callirrhoë digitata (S). Mauve digitée, Callirhoé digitée (F).

بجلة معمرة تعلو نحو المتر . مهدها اميركة الشمالية . اوراقها عميقة التفريض الاصبعي الشكل . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم . بتلاتها مثلثة الزوايا . مسننة الحافة ، جوزية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٨٨٠٠ - خبّازة بريّة Malva sylvestris (S).

Mauve sauvage, Grande mauve, Fromageon (F).

بجلة محولة تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . ساقها ضعيفة منبسطة ، هلبية وزباء اللحاء . اوراقها لا قياسية التفصيص ، عدد فصوصها يراوح من ٣ الى ٧ . ازهارها ابطية الارتكاز ، متوسطة القد ، قطرها نحو ٤ سم . بتلاتها بنفسجية اللون تقطعها ثلاثة خطوط عابقة . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٨٨٠١ - خبّازة جعديّة Malva crispa (S).

Mauve frisée (F).

جنبة حولية مهدها الشرق الادنى . تعلو من متر الى مترين . ساقها مستقيمة ، منتصبة ، مورقة حتى ذروتها . اوراقها كبيرة القد ، مستديرة ، مجعدة النصل . ازهارها صغيرة لاطئة ، بتلاتها ثنائية التفصيص لونها الى الابيض الوردي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٨٨٠٢ - خبّازة خطميّة Malva alcea (S).

Mauve alcée, Alcée (F).

بجلة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها السفلى مقرنة الزوايا ، العليا خماسية التفريض . نصلها ضيق الصفحة مسنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الوردي . كرابلها محددة ، مرطاء البشرة . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٨٠٣ - خبّازة قنابيّة

Malva involucrata, Callirrhoë involucrata (S). Mauve involucrée, Callirhoé involucrée (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٨٠ سم . ساقها زباء اللحاء . اوراقها مخروطية الشكل ثلاثية او خماسية التفريض العميق . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البنفسجي يعلوه مواج ارجواني || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٨٨٠٤ - خبّازة مسكيّة ، عطر

Malva moschata (S). Mauve musquée (F).

بجلة معمرة مهدها الشرق الادنى تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . ساقها فرعاء متشعبة . اوراقها خماسية التفريض العميق ، نصلها جلي البشرة . مسنن الحافة . باهت الخضار الزيتي . ازهارها متوسطة القد ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الوردي ، كرابلها زباء الصفحة ، خالية من التخديد . اوراقها وازهارها عطرية ، اريجها اريج المسك || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٨٠٥ - خبّازة مغربيّة Malva mauritiana (S).

Mauve de Mauritanie, M. d'Alger (F).



خبازة

جنبة محولة تعلو نحو ١٥٠ سم . ضروبها عديدة ، سوقها منتصبة زباء اللحاء . اوراقها كبيرة القد ، خماسية التفصيص ، زغبية النصل . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . الوانها تختلف مع ضروبها ، منها الوردي والبنفسجي والارجواني || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى آواخر تموز .

٨٨٠٦ - خبّازيّات Malvaceae (S).

Malvacées (F). Malvaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القمالات ، سفلية الاسدية . اجناسها نحو ٥٠ تجمع ما لا يقل عن ١٥٠٠ نوع منتشرة في جميع اصقاع العالم اخصها المناطق الحارة والاستوائية || نباتاتها مختلفة القد والشكل ، منها الاعشاب والبجلات والجنبات والشجيرات والشجر . اوراقها معنقة ، اذينية ، متعاقبة ، بسيطة او مفصصة وبعضها زغبي النصل . ازهارها لاقياسي الارتكاز والتجميع ، منه الابطي والمحوري والتاجي والهامي ومنه الفردي والنوري والعنقودي والسنبلي . ازهارها خماسية التركيب عديدة الالوان || والخبازيات من اشهر فصائل المملكة النباتية لانها تشمل الكثير من الانواع الزراعية التي يستعملها الانسان لغذائه وصناعته وبهجته . كما انها غنية بالانواع الطبية والصحية النافعة .

٨٨٠٧ - خبّاط * Ophiocephalus (S).

Ophiocéphale (F). Ophiocephalus (E).

جنس اسماك نهرية من فصيلة الخباطيات . انواعه المعروفة ٤٠ اعطانها تمتد من الهند الصينية الى ماليزية وافريقية الاستوائية . تألف الانهر والبحيرات والمناقع || اجسامها اهليلجية ، مستطيلة ، معتدلة التبطيط . تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . رؤوسها مستطيلة ، منخفضة الجباه ، مخروطية الاخطام ، كبيرة الاشداق . عيونها صغيرة ، ماسحة ، متقدمة . زعانفها الظهرية مشطية الشكل ، قاطبة ، تقابلها الشرجية حتى منتصف البطن . الذيلية مستديرة الاطراف . الوانها الى الخضار الباهت يعلوه تجذيع متقطع يمتد من العنق الى الذيل || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .



خبّاط

٨٨٠٨ - خبّاطيّات ٥ Ophiocephalidae (S).

Ophiocéphalidés (F). Ophiocephalidae (E).

فصيلة اسماك نهرية وهورية من شائكات الزعانف وفئة البلعوميات التيهية . انواعها عديدة تجتمع الى جنسين الخباط والشنة . جميعها من اسماك المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . يكثر وجودها في بحيرات واهوار وانهر الهند الصينية وماليزية وافريقية الاستوائية .

٨٨٠٩ - خَبَال Dysboulie (F).
الخبال اسم جنسي جامع يطلق على كل ما يسبب اضطراب قوة الارادة او اختلالها .

٨٨١٠ - خَبَب Trot
هو مراوحة الفرس بين يديه ورجليه لذلك فهو نوع من السير بين الخطو والعدو . وقد يكون على اشكال وهي :
خبب طويل Trot allongé (F).
خبب عادي Trot ordinaire (F).
خبب قصير ، هربذة Trot raccourci (F).
خبب معيب ، هملجة Trot décousu, Amble rompu (F).


خبق


٨٨١١ - خَبْت Terrain déprimé (F). Depress soil (E).
الخبت ج أخبات وخبوت هو المتسع المطمئن من بطون الارض .

٨٨١٢ - خُبَّة Bande de sables (F). Sand-strip (E).
الخبة ج خبب : طريدة مستطيلة من الرمل .

٨٨١٣ - خَبَث الحديد هو التوبال ، اطلبه .

٨٨١٤ - خُبْدُع Rainette (F). Tree-frog (E).
هو الشرغوف نوع من الضفدع الاخضر اللون ، الصغير القد ، يتسلق الاشجار .

٨٨١٥ - خُبْدُعيات ° Firmisternes (F). Firmisternes (E).
لمة من مرتبة اللسونيات ، عدمات الذنب ، سلبات اللسان . انواعها المعروفة كثيرة العدد تجمعها خمس فصائل الرزانيات الشقدعيات ، الدمموليات ، التشيديات والهورسيات || تتميز جميع ضفادع هذه اللمة بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها || اشهر اجناس هذه اللمة الضفدع والشقدع .


خبل

٨٨١٦ - خَبَر Préparer (F). To prepare (E).
خبر التربة : حضرها للزراعة .

٨٨١٧ - خُبْرَة Expertise (F). Survey (E).
هي كشف الخبير وتقريره .

٨٨١٨ - خُبْز Pain (F). Bread (E).
طعام يصنع من دقيق بعض الحبوب بعد عجنه بالماء واختماره واختبازه . اشيع الحبوب المستخدمة في صناعة الخبز هي الحنطة والذره والشعير والشوفان || وهو يعتبر كالطعام الرئيسي للانسان في اكثر انحاء العالم . يقال انه عرف منذ اقدم العصور نظراً لبقايا خبز الشعير التي وجدت في كهوف يرجع عهدها الى العصر الحجري .

٨٨١٩ - خُبْزُ العُقَاب Campanule lacinulée (F). Hare-bell (E).
هو الجريس الاعجن ، اطلبه .

٨٨٢٠ - خُبْزُ القَاق ، خُبْزُ الغُرَاب
Cotylédon ombilique (F). Pennywort (E).
هو سرة الارض ، اطلبها .

٨٨٢١ - خُبْزُ المَشَايخ Cyclamen (F).
هو السكع ، اطلبه .

٨٨٢٢ - خُبْزِيَّات Artocarpées (F). Artocarpae (E).
سبط من فصيلة الانجريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية .

٨٨٢٣ - خَبْط ، مَقْس Malaxage (F). Kneading (E).
خبط او مقس الزبدة بعد فصلها عن المخيض لتتجانس اجزاؤها بعد طرد الهواء منها .

٨٨٢٤ - خَبَق* Chara (S).
Chara, Charagne, Lustre d'eau (F). Chara, Stone-wort (E). Armleuchter (D). Chara, Foladina (I).
نبات بحري من فصيلة الخبقيات يتميز بزوائده التي تحوق بالخلايا العقدية وتؤلف معها قلانس مركبة من خمس نميات جولية الختار .

٨٨٢٥ - خَبقيّات Characeae (S). Characées (F). Characeae (E).
فصيلة نباتية من الخباق . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الحقبة الترياسية من الاباج الاول || اكثر انواعها المعاصرة يعيش مغموراً في المياه العذبة المستنقعة وبعضها في الماء الاجاج || جميعها قاتمة الخضار ويفوح منها عند لمسها صلّة نتنة .

٨٨٢٦ - خَبَل* Strix aluco, Syrnium aluco (S).
Hulotte, Chat-huant (F). Tawny owl (E).
طائر من البوميات وعمارة الفداديات . جثته متوسطة الحجم ، طوله نحو ٤٠ سم. رأسه غليظ الشكل . محمره كروي القرص . منسره قصير القد ، منعقف الطرف ، اسمر اللون . سقطاه منفرجة مستطيلـة تكاد تشرف على الذنب. ذنبه قصير الافنيك مستديره . ارساغـه صغيرة قوية كاسية ومخالبه كذلك || موطنه جميع البلاد المعتدلة الحرارة . يألف الغابـات والاحراج . يبتعد عن الامـاكن الآهلة وهو كثير الزقـاء لا ينقطع عنه من الغسق الى الفجر || يدسّ عشه في صدوع الاشجار القديمة الباسقة وفي اوكن غيره من الطير . انثاه تبيض نحو ٤ بيضات مستطيلة خشنة عاجية اللون تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع || يلتمس قوته في الليل ولا يعف عن شيء يستطيع اقتناصه من الحشرة الى الحية .

٨٨٢٧ - خُبَّة Erysimum (F). Treacle worm-seed (E).
هي حشيشة الحفر ، اطلبها .

٨٨٢٨ - خَبْيَاري ، صُعْتُر Caviar (F). Caviare (E).
هو سرء السمك المحضر .

٨٨٢٩ - خَبِير Expert
الخبير من درس الشيء واختبره وتوصل الى معرفته وادراك كنهه . لذلك فهو اولاً واخيراً رجل علم واختصاص وفطنة ودراية .

٨٨٣٠ - خَبِيرَة Tonte de 1er choix (F).
الخبيرة : الصوف الجيد من اول الجز .

٨٨٣١ - خُبَّيْزَة Althaea (S).
Guimauve (F). Marsh-mallow (E).
جنس نباتات عشبية سبروتية من فصيلة الخبازيات . انواعها عديدة منها البرية والتزيينية . اوراقها شبه خلبية

مفصصة متعاقبة . ازهارها ابطية متعددة الالوان || جذورها واوراقها وازهارها طبية لعابية ملينة || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

٨٨٣٢ - **خُبَيْزَة تِينِيَّة** Althaea ficifolia (S).
Guimauve à feuilles de figuier (F).
نوع من الخبيزة الحولة . تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها تشبه اوراق التين وهي سباعية التفريض العميق ، مسننة الحافة. ازهارها كبيرة القد برتقالية اللون || ترغب في المواقع الجبلية الباردة .

٨٨٣٣ - **خُبَيْزَة صِينِيَّة ، جَوْخَم صِينِي ، وَرْدُ الزَّوَانِي الصِّينِي**
Althaea chinensis (S). Guimauve de Chine, Rose trémière de Chine (F).
نوع من الخبيزة يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ساقه وفروعه مزأبرة البشرة الجامدة الملبّ . اوراقه مقرنة الزوايا لا مفصصة . ازهاره بيض وحمر ، قصيرة الزناد ، كبيرة القد ، مكبسة . قطرها نحو ١٠ سم. ازهراره يستمر من تموز الى اواخر الخريف .

٨٨٣٤ - **خُبَيْزَة قِنَّبِيَّة** Althaea cannabina (S).
Guimauve à feuilles de chanvre (F).
نوع من الخبيزة المعمرة . تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها قنابية الشكل ، خماسية التفريض العميق . نصلها ازغب الصفحة السفلى . مسنن الحافة . ازهارها كثيرة العدد ، طويلة الزناد لونها الى الوردي المضلع والموشح . ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .

٨٨٣٥ - **خُبَيْزَة مَخْزَنِيَّة* ، عِضْرِس**
Althaea officinalis (S). Guimauve officinale, Althée officinale (F). White mallow, Marsh-mallow (E). Apothekerstockmalve, Witte malve, Eibisch (D). Malvavisco, Altea officinale (I).
نوع من الخبيزة وهو نبات عشبي طبي معمر يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. سوقه واوراقه زبـاء البشرة . اوراقه خلبية ثلاثية او خماسية الفصوص، ممننة الحافة . ازهاره وردية اللون، ثلاثية التجميع، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٨٣٦ - **خُبَيْزَة وَرْدِيَّة* ، جَوْخَم ، وَرْدُ الزَّوَانِي ، شَحْمُ المُرُوج ، سُبْت**
Althaea rosea, Alcea rosea (S). Rose trémière, Rose de mer, Passe-rose, Alcée rose (F). Hollyhock, Rose mallow (E). Rosenstockmalve, Rosenalcee, Malvenstockrosen (D). Alcea rosa, Malva rosa, Rosa di mare (I).
نوع من الخبيزة . يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ضروبه عديدة منها المكبس والعادي ثم الاحمر والارجواني والابيض والاصفر والوردي || ساقه خلية زباء . اوراقه خماسية او سباعية التفصيص . متمعجة النصل . ازهاره سنبلية التجميع ، طويلة الزناد ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٨ سم.

٨٨٣٧ - **خُبَيْطَة** Bryone dioïque (F).
Snake-bryony (E).
هي الفاشرا السوداء ، اطلبها .

٨٨٣٨ - **خُبَيْئَة** Carpophore

٨٨٣٩ - **خُثَار ، خُثَارَة** Condensat (F).
Condensat (E).
الخثار او الخثارة ما تبقيه من مادة معينة بعد معالجتها بالتبخير او التجفيف .

٨٨٤٠ - **خُثْرُف** Absinthe (F). Absinthium (E).
اطلب أبسنت .

٨٨٤١ - **خَثْعَة** Tigresse (F). Tigress (E).
الخثعة : انثى النبر ومن اسمائها المشهورة : فزارة .

٨٨٤٢ - **خَثَل** Tanière de lièvre (F).
Hole of hare (E).
جحر الارنب البري .

٨٨٤٣ - **خَثُو* ، أبُو نَضْوَة** Buceros (S).
Calao, Dichocère (F). Hornbill (E).
جنس طير من الجواثم الملتصقات الاصابع . انواعه قايلة جميعها بلقاء الثوب . طولها يراوح من ١٢٠ الى ١٣٥ سم. منقارها كبير القد طوله من ٢٨ الى ٣٦ سم. غليظ الهيئة مسلح بقرن غضروفي شكله شكل النضوة يمتد من الراس الى منتصف المنقار || موطنه البلاد الحارة . يألف الغابات الكثيفة . قوته الثمار على اشكالها وانواعها . يدس عشه في صدوع الاشجار . انثاه تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها ثلاثة اسابيع دون ان تتركها دقيقة واحدة لان الذكر يحجر عليها بالطين والقش ولا يترك لها سوى مخرج منقار ليتمكن من زقها .

٨٨٤٤ - **خَثُونِيَّات** ٥ Chétognathes (F).
Chetognathes (E).
فئة دويبات بحرية من اشباه الديدان . اجسامها شبه انبوبية الشكل تطول من ١٠ الى ٥٠ م . تعيش على الطوح . تتميز بنهامتها وبسرعة تكاثرها .

٨٨٤٥ - **خَتِّير** ٥ Cortinarius (S). Cortinaire (F).
جنس فطور غشائية من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد الذي يتجاوز ٣٠٠ اعطانها معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على المواد الدبالية والنباتية المنحلة . تتميز ببوغها النحاسي اللون وباغشيتها الدقيقة التي تتقلص مع تقادم العمر وتجتمع على السوق || انواعه الجيدة الصنف المأكولة قليلة العدد والاخرى كامنة غير مرغوب فيها . اشهرها التالية :

٨٨٤٦ - **خَتِّير أُرْجُوَانِي** ٥*
Cortinarius purpurascens (S).
Cortinaire pourpré (F).
نوع من الختير ، يوجد في الغابات والحراج الرطبة . ساقه مستضخمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع . ارسوته صيوانية الشكل ، ارجوانية اللون ، قطرها نحو ١٢ سم. اطراسه ولحيمته الى البنفسجي . لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٨٨٤٧ - **خَتِّير بَنَفْسَجِي** ٥*
Cortinarius violaceus (S). Cortinaire violacé (F).
نوع من الختير ، يوجد في المواقع الظليلة . ساقه شبه مخروطية الشكل . ارسوته صيوانية ، بنفسجية اللون ، قطرها نحو ١٢ سم. اطراسه دقيقة لونها لون الارسوسة والساق . لحميته جامدة ، جيدة الصنف ، مأكولة .



خبيزة مخزنية


خبيزة وردية


خثو



ختّير ارجواني


ختّير بنفسجي




٨٨٤٨ - خِتِّير حُرْشُفِيّ ٥*
Cortinarius pholideus (S).
Cortinaire écailleux (F).
نوع من الختير ، يوجد في الغابات الرطبة . ساقه نحيلة رفيعة ، عديدة الاطواق الغشائية . ارسوسته مظلية الشكل ، حرشفية الصفحة ، عنابية اللون . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٨٨٤٩ - خِتِّير دُمْلُجِيّ ٥*
Cortinarius collinitus (S).
Cortinaire à bracelets (F).
نوع من الختير ، يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه حرشفية الاطواق الغشائية التي تبدو كالدمالج ، لونها الى الليلكي . ارسوسته كستنية اللون يعلوها مواج برتقالي ، قطرها نحو ١٠ سم . لحميته كاعنة الصنف لا تؤكل .




٨٨٥٠ - خِتِّير رَفِيع ٥* Cortinarius elatior (S).
Cortinaire élevé (F).
نوع من الختير ، يوجد في حراج السنديان . يعيش على الدبال . ساقه رفيعة ، معتدلة الثخانة ، بيضاء اللون . ارسوسته شبه مظلية الشكل ، كستنية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٨٨٥١ - خِتِّير كَافُورِي ٥*
Cortinarius camphoratus (S).
Cortinaire camphré (F).
نوع من الختير ، يوجد في حراج الصنوبر . ساقه قصيرة مستضخمة القاعدة ربداء اللون يعلوها تمشيح اصفر . ارسوسته قلنسوية الشكل لونها الى الربدة يعلوها مواج ازرق ومشحة صفراء . رائحته رائحة الكافور . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .




٨٨٥٢ - خِتِّير مُتَقَلِّب ٥*
Cortinarius multiformis (S).
Cortinaire variable (F).
نوع من الختير ، يوجد في المواقع الظليلة . ساقه مستغلظة القاعدة طحلاء اللون . ارسوسته صيوانية ، صفراء اللون ، موشحة بالبني ، قطرها نحو ١٠ سم . لحميته جامدة ، جيدة الصنف ، مأكولة ، رائحتها رائحة العسل .

٨٨٥٣ - خِتِّير مُنْتَصِر ٥*
Cortinarius triumphans (S).
Cortinaire triomphant (F).
نوع من الختير ، يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه رفيعة ، معتدلة الجرم ، مستضخمة القاعدة ، عديدة الاطواق الغشائية . ارسوسته كبيرة ، فارشة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البنفسجي الزاهي الاصفر المواج . اطرافها عنابية اللون . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .



٨٨٥٤ - خِتِّير مُوَشَّح ٥
Cortinarius armillatus (S). Cortinaire voilé (F).
نوع من الختير ، يوجد في الغابات . ساقه صفراء اللون ، برتقالية الاطواق . ارسوسته شبه صيوانية الشكل ، صفراء اللون يعلوها مواج امغر ، قطرها نحو ١٠ سم . اطرافها الى الصفار الباهت . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .



٨٨٥٥ - خُثّ ٥ ، خُثّيّات ٥ ، أَلْغ ٥
Algues (F). Algae (E).
نباتات من مستورات الزهر ، تنتمي الى رتبة المشريات ، لا تتميز في هيكلها السوق والاوراق والجذور وهي عديدة الفصائل والاجناس والانواع تعيش في البحار او في المياه العذبة || والخث يقسم الى اربع مراتب :

٨٨٥٦ - خُثّ أَحْمَر ٥* ، أَلْغ أَحْمَر ٥
Algues rouges, Floridées, Rhodophycées (F). Red algae, Floridae, Rhodophyceae (E).
مرتبة من الخثيات تشمل بعض الفصائل .

٨٨٥٧ - خُثّ أَخْضَر ٥* ، أَلْغ أَخْضَر ٥
Algues vertes, Chlorophycées (F). Green algae, Chlorophyceae (E).
مرتبة من الخثيات تشمل بعض الفصائل كالمدغمات والمصيات .

٨٨٥٨ - خُثّ أَزْرَق ٥* ، أَلْغ أَزْرَق ٥
Algues bleues, Cyanophycées (F). Blue algae, Cyanophyceae (E).
مرتبة من الخثيات تنسب اليها بعض الجراثيم والبكتيريات .

٨٨٥٩ - خُثّ أَسْفَع ٥* ، أَلْغ أَسْفَع ٥
Algues brunes, Phéophycées (F). Brown algae, Pheophyceae (E).
مرتبة من الخثيات تشمل الفوقسيات وغيرها .

٨٨٦٠ - خُثَّة ، خِثْي Bouse de vache (F).
Cow-dung (E).
هو روث البقر اللين اي رجيعه . ج اخثاء .

٨٨٦١ - خَثَرِيّات ٥ Saccharomycetaceae (S).
Saccharomycétacées, Saccharomycètes (F). Saccharomyces (E).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة النغضيات ورتبة الزقيات تتميز بازقاقها العرياطة الخالية من كل غشاء . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الخمائر التي تخرج عن نطاق الطفيليات الزراعية . ومنها نوع يعرف بالقشبة يركب ثمار البرتقال والبندورة والقطن ... اطلبه .

٨٨٦٢ - خَثَق Gyps fauve (F). Gyps fulvus (E).
هو القشعام الاكلف ، اطلبه .

٨٨٦٣ - خَثْلَة Bas-ventre, Hypogastre (F).
Hypogastrium (E).
هي اسفل البطن ما بين السرة والعانة .

٨٨٦٤ - خَثْمَاوَات ، فَنْطَاسِيَّات Platyrrhiniens
هي مجموعة قرود العالم الجديد . انوفها مستعرضة ، ثخينة الوتيرة ، جانبية السمام || اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى فصيلتين : السبوسيات والقرود الدبية .

٨٨٦٥ - خَثِّيّ Algueux (F).
نعت تعريفي يطلق على كل موقع في الماء يكثر فيه الخث .

٨٨٦٦ - خَثِيم ٥ Exogyne (F). Exogynous (E).
خثيم م. خثيمة . نعت تعريفي توصف به الزهرة الناشزة المدقة المستضخمة .

٨٨٦٧ - خَدّ Joue (F). Cheek (E).
الجزء الجانبي من الرأس وهما خدان .

٨٨٦٨ - خَدّ البِنْت Eupatoire d'Avicenne (F). Hemp agrimony (E).
هو غفث ابن سينا ، اطلبه .

٨٨٦٩ - خَدَا
الخدا : الدود يخرج من روث البهم . الواحدة خداة .

٨٨٧٠ - خَدّابة* ، رَمّاح البَحْر ، أبو رُمح
Tetrapterurus belone (S). Tétraptérure aiguille, Poisson-pique, Marlin (F). Two-handed sword (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة السيافيات . اعطانها البحر الابيض المتوسط || جسمها كبير القد ، وشعي الشكل ، يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها الى الشهبة الفضية المواج تزرق وتخضر وتسمر عند الظهر وتغبر وتبيض عند البطن . رأسها مخروطي ، خطمها ذلق منقادي الشكل ، عظم فكه الاعلى وهو مخرزي الشكل يتقدم الاسفل نحو ٢٠ سم . زعنفتها الذيلية هلالية ، اما الظهرية فستطيلة ، قاطبة ، ثلاثية النتوءات || لحمها مأكول لكنه كاعن الصنف كثير المادة الزيتية .

٨٨٧١ - خِداج
الخداج هو إلقاء الانثى ولدها قبل اوانه لغير تمام الايام وان كان تام الخلق .

٨٨٧٢ - خَدَارَة ٥ Nymphose (F). Pupation (E).
الطور الانتقالي الذي تمر به اليرقة قبل ان تتحول الى حشرة كاملة .

٨٨٧٣ - خُدَارِيّة Aigle des steppes (F). Booted eagle (E).
هي عقاب البادية ، اطلبها .

٨٨٧٤ - خَدّاش Pinicola (S). Durbec (F). Hawfinch (E).
جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ستة منتشرة في معظم اصقاع العالم || جيمها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ١٦ الى ٢٢ سم . اثوابها متباينة الالوان الزاهية || قوتها الحبوب والبزور البرية والحشرات || اشهر انواعه الخداش المبذول .

٨٨٧٥ - خَدّاش مَبْذُول *
Pinicola enucleator, Corythus enucleator (S). Durbec vulgaire (F). Common Hawfinch (E).
طائر من الخداش مهده يمتد من الشرق الاوسط الى اوربة الجنوبية والشرقية || جسمه يطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير الجرم . منقاره مخروطي الشكل ضليع وقصير . ثوبه الى الحمرة الخمرية يعلوها تبقيع اسود وابيض || يألف الغابات ويعيش ذكراً وانثى حتى زمن الارتحال حيث يجتمع الى اسراب كبيرة تقطع البلاد سعياً وراء المنتجع والرزق في المناطق الحارة || يدشن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من الى ١٢ ١٤ يوماً .

٨٨٧٦ - خَدّال ٥ Oxyrhina, Oxyrrhina (S). Oxyrhine, Oxyrrhine (F). Oxyrrhina (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة اللخميات ورتبة الاشلاق . انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة يغلب فيها الشكل الوشعي . رؤوسها هرمية المخاطم ، كبيرة الاشداق ، مستدقة الاسنان المتكاثفة التجميع ، صغيرة النيام والمناسم .
اشهر انواعه خدال المتوسط .

٨٨٧٧ - خَدّال المُتَوَسِّط ٥*
Isurus oxyrhynchus (S). Oxyrhine de la Méditerranée (F).
نوع من الخدال . سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة اللخميات . اعطانها جميع مناطق البحر الابيض المتوسط || مسرحها يمي غوطي ولا تعبر المياه الاقليمية وتقترب من المجالح الأ عند مطاردتها اسراب الرنكة والسردين || جسمها كبير القد ، وشعي الشكل ، يطول من ٣ الى ٤ امتار . ثوبها الى الكلسة الزرقاء المواج يعبق عند الظهر وينحرف نحو الابيض عند البطن . رأسها مخروطي . خطمها شارف . فمها لاطئ ، مستعرض الشدق . اسنانها ذربة متراصة . تتميز بفارق الحجم الكبير بين الزعنفة الظهرية الامامية والخلفية || الانثى معتدلة النثار تضع في كل حول ، بين اوائل ايار واواخر حزيران ، نحو ٤٠ مجراً || لحمها كاعن الصنف قل من يرغب فيه .

٨٨٧٨ - خَدْباء الخدباء : العقور من كل الحيوان .

٨٨٧٩ - خَدَج
خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر : ألقت ولدها قبل اوانه وان كان تام الخلق || قال ابن مطير :

لما لقحن لماء الفحل أعجلها
وقت النكاح فلم يتمن تخديج


٨٨٨٠ - خِدْر Loge (F). Cell (E).
الفجوة من المبيض النباتي حيث تتكون البزرة وتستقر .

٨٨٨١ - خِدْراف رَفيع ٥*
Alectryon excelsum (S). Alectryon élevé (F).
نبات شجري وحيد الجنس والنوع من فصيلة السابنديات . منبته زيلاندا الجديدة وسيشل وبعض مناطق الهند || شجرته كبيرة القد فرعاء دائمة . اوراقها اهليلجية ممنقة . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها خماسية التركيب . ثمارها اهليلجية الشكل منتفخة ، سريعة الانفلاق ، قليلة الالياف ، مأكولة ، مستحبة الطعم . عجمها دهنية المادة يستخرج منها دهن شائع الاستعمال المنزلي .


٨٨٨٢ - خَدَرَة
الخدرة : التمرة تقع من النخل قبل ان تنضج .

٨٨٨٣ - خَدَرْنَق * Galéode (F).
جنس رتيلاوات من فصيلة الخدرنقيات انواعه قليلة اعطانها البلاد الحارة . اجسامها كبيرة او متوسطة القد . اثوابها حنطية او شقراء اللون . جرامزها مرهفة التهديب الكثيف . جميعها خبيثة مفترسة تسرح في الليل . تلسع وتسبب بعض الخمود او بعض القشعريرة المعاودة . ج خدران .


٨٨٨٤ - خَدَرْنق عَنْكَبُوتي *
Galeodes araneoides (S). Galéode aranéoïde (F). Galeodes aranoides (E).
دويبة من العناكب القانصة من ثنائيات الرؤايا سداسيات المشاتن تنتمي الى فصيلة الخدرنقيات || جسمها كبير القد يطول نحو ٤٥ مم . عند الذكر ونحو ٦٠ مم . عند الانثى . صدراسها مخروطي الشكل ، حنطي اللون أشقر المواج ، يتوسطه من القمة الى قاعدة التأشير خط اسود . عيناها زمّيتان . شيسفاها ضليعان ، ذربا الحمة . فكاها مستطيلان ، مهدبان . جرامزها مرهفة التهديب الكثيف .


خدّابة


خدّاش مبذول



خدّال المتوسّط


خدراف رفيع



خدرنق



خدرنق عنكبوتي


خدروس


خدرّية


خدمانة سوريّة


خدنّق ساعٍ


خدنّق شرس

بطنها كبير القد حنطي اللون ، كثيف الملب الاغبر تعلوه سبعة خطوط معترضة فحمية السواد || تألف البراري. عكدبتها سمنة متوسطة الرحابة تنسجها بين الحجـارة والاعشاب النجمية . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات اخصها المجنحة || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر وينقضي ضمن جراب تنسجه تحت الحجارة القريب من عكدبتها || تعيش نحو اربع سنوات . ملجنها الحياتي لا يختلف عن ملجن غيرها من العناكب || تلسع الناس فتؤذيهم وتسبب لهم بعض الحمود او بعض القشعريرة المعاودة .

٨٨٨٥ - خَدَرْنَقِيَّات ° Galeodidae, Solpugidae (S).
Galéodidés, Solpugidés (F).
Galeodidae, Solpugidae (E).
فصيلـة الخدران من العنكبوتيات . اجناسها وانواعها عديدة . اعطانها البلاد الحارة . جميعها مفترسة كبيرة القد او متوسطة . تسرح في الليل قوتها الحشرات الصغيرة اخصها المجنحة من الهوام الى الذباب .

٨٨٨٦ - خَدْرُوس * فَاشَرَا إفْرِيقِيَّة
Kedrostis (S). Kédrostis, Bryone africaine (F). Kedrostis (E).
نبات عشبي بري طبي عارش من فصيلة القرعيات يطول من ٤ الى ٦ امتار . حوالقه بسيطة . اوراقه كبيرة ثلاثية او خماسية التفريض الاصبعي الشكل . نصلها مالس البشرة عابق الخضار . ازهاره الذكرية عنقودية التجميع اما الانثوية ففردية . ثماره تبدو خضراء اللون وتستقر ، عند الادراك ، على الاحمر البرتقالي .

٨٨٨٧ - خُدْرِيَّات ° Lycopodiaceae (S).
Lycopodiacées (F). Lycopodiaceae (E).
ومنهم من سماها فصيلة رجل الذئب وفصيلة مخلب الذئب . فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائية . اجناسها وانواعها عديدة جميعها نباتات عشبية معمرة سوقها مدادة ، اوراقها خيطية كثيفة التجميع . يكثر وجودها في المناقع وفي الاراضي الرطبة .

٨٨٨٨ - خُدْرِيَّة * ، رَصَن ، رِجْل الذئب
Lycopodium (S). Lycopode, Griffe de loup, Mousse terrestre (F). Club moss, Wolf's-claw (E). Kloben-moss, Bärlappmoss, Wolfsklau (D). Licopodo, Zampa di lupo (I).
جنس نباتات عشبية برية طبية معمرة من فصيلة الخدريات . انواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . ترغب في المواقع الرطبة . سوقها مدادة او منتصبة تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها خيطية ، قصيرة ، كثيفة ، متراكبة . ازهارها سنبلية مرصوصة . سنابلها فردية او ثلاثية التجميع من منافعها الطبية انها مهوعة ومسهلة . ويستخرج منها مسحوق ناعم ، خفيف كالهباب ، اصفر اللون ، سريع الاشتعال يستعمل في التصحيح وفي تركيب بعض العقاقير .

٨٨٨٩ - خَدَف Gouvernail (F). Rudder (E).
الخدف : سكان السفينة .

٨٨٩٠ - خَدْلَة
الخدلة : الحبة الضئيلة من العنب . والساق من الصابة (شجرة الصاب) .

٨٨٩١ - خَدْمَانَة ° Kundmannia (S).
Kundmannie, Brignolie, Campdérie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة عديدة منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط واروبة الجنوبية والوسطى || سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها ريشية . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها متباينة الاحجام صفراء اللون او بيضاء || اشهر انواعها واعرفها الخدمانة السورية .

٨٨٩٢ - خَدْمَانَة سُورِيَّة °* Kundmannia syriaca (S). Kundmannie de Syrie (F).
نوع من الخدمانة . ساقها ملساء فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم . اوراقها ريشية ، غضة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم . ازهرارها صيواني التجميع ، يعد من ١٠ الى ١٥ شعاعاً . ازهارها صفراء اللون || تنويرها ربيعي .

٨٨٩٣ - خَدَنَّق ° Mygales (S).
Mygale (F). Mygale, Trap-doorspider (E).
جنس عناكب من فصيلة الخدنقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من رتيلاوات البلاد الحارة والاستوائية . منها البناءة والبياشة والنساجة . اجسامها متباينة الاحجام ، منها الكبيرة الخارقة ومنها الوسطى والصغيرة . اثوابها مختلفة الالوان . جرامزها مرهفة الملب الكثيف || جميعها خبيثة تلسع وتسبب بعض الحمود والقشعريرة المعاودة .

٨٨٩٤ - خَدَنَّق سَاعٍ °* Cteniza sauvagei (S).
Cténize, Mygale pionnière, Mygalodonte (F).
دويبة من العناكب وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الخدنقيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اخصها حوض البحر الابيض المتوسط || جسمها يطول نحو ٢٠ مم . ثوبها الى الربدة الغبراء بطنها منقط بالاسود . قوائمها كبيرة نشيطة || عكدبتها بيش في التربة اسطواني الشكل ، جالس الارتكاز ، مالس الجانب ، مبطن القعر . تكم فوهته بصمام من النواس المجبول بالتراب والجثالة ، مبكل الطرف تفتحه عند الخروج وتوصده عند الدخول || مسرحها دجوي يستمر طوال الليل . قوتها الحشرات والهوام .

٨٨٩٥ - خَدَنَّق شَرِس °* Mygale avicularia (S).
Mygale aviculaire (F). Bird-eating spider, Bird-spider (E).
دويبة من العناكب المفترسة وفصيلة الخدنقيات . جسمها كبير القد ، كثير الملب . الانثى اكبر جرماً من الذكر وتطول نحو ٨٠ مم . اما الذكر فلا يتجاوز ٧٠ مم . صدراسها مجني الشكل عشاري الاخاديد . عيناها زمّيتان . شيسفاها كبيران ، ضليعان ، محجنان ، ذربان . فكاها مستغلظان ، مجهزان بعقاف مخلبية حادة . جرامزها مستطيلة ، غليظة ، كثيفة الملب . بطنها بيضي الشكل ، رباعي الزوايا والمشاتن ينتهي بزائدتين . ثوبها الى السمرة الحنطية يعلوها مواج جؤوي || تألف البراري والاماكن الآهلة . عكدبتها بيش في التربة اسطواني الشكل ، عمودي الغور ، فسيح القعر ، تكم فوهته بصمام من النواس والجثالة والطين تبكله في التربة بمفصلة من النواس المتين الحبك || مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والجوازن والعظاء والوزغ وفراخ العصافير || ملجنها التناسلي لا يختلف عن ملجن غيرها من العناكب || لسعتها شديدة الالم تسبب بعض الحمود وقشعريرة معاودة وحرارة تستمر من ٢٤ الى ٤٨ ساعة || تعتبر من الدويبات الضارة المؤذية .

٨٨٩٦ - خَدَنْقِيَّات ٥ Mygalidae (S).
Mygalidés (F). Mygalidae (E).
فصيلة من الرتيلاوات . اجناسها المعروفة ٢٤ تضم نحو ٣٥٠ نوعاً . اعطانها البلاد الاستوائية والحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة القد ، كثيرة الهلب . جميعها مفترسة || اشهر اجناسها الخدنق .

٨٨٩٧ - خَدُوش ٥ ، أَلتِيز الصَلِيبِيَّات ، خُنْفُسَاء برغوثِيَّة ، نُضَارِيَّة الصَلِيبِيَّات فيللوتراته
Phyllotreta (S). Altise des crucifères, Puce de terre (F). Flea beetle (E). Kohlerdfloh (D).
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النضاريات . انواعه عديدة ، طولها يراوح من ٢ الى ٤ مم. لونها يختلف مع النوع || يركب النباتات الصليبية ولا يعف عن مشاتل التبغ . قوته ما يمتصه من العصارة || يرقاته دقيقة نحيلة ، سمراء اللون ، تلغم الاوراق والجذوع والجذور || اعرف انواعه ما يتبع .

٨٨٩٨ - خَدُوش أَسْوَد ٥* Phyllotreta atra (S).
نوع من الخدوش طوله نحو ٢ مم. ثوبه سوي السواد اللامع || يركب النباتات الفتية اخصها مشاتل الخس والتبغ . يرقاته قاضمة مؤذية .

٨٨٩٩ - خَدُوش مُتَمَاوِج ٥*
Phyllotreta undulata (S).
نوع من الخدوش طوله نحو ٢ مم. ثوبه اسود عابق . يعلو كل من غمديه خط قاطب اصفر اللون زاهي المزاج . ارجله سمر || يرقاته شديدة الاذى تقضم الجذور.

٨٩٠٠ - خَدُوش مُخَطَّط ٥*
Phyllotreta nemorum (S). Altise des crucifères (F). Striped turnip flea beetle, Turnip fly (E). Gestreifte Erdfloh (D).
نوع من الخدوش طوله نحو ٣ مم. ثوبه اسود لامع ، يعلو كل من غمديه خط قاطب اصفر . ساقه صفراء . فخذه سوداء || يركب جميع الصليبيات اخصها السلجم والخردل والملفوف والكرنب || يرقاته تلغم الاوراق وتؤذيها .

٨٩٠١ - خَدَيْر ٥ Logette (F).
Small lodge, Small cell (E).
كل نقرة في فص المتك حيث يوجد الطلع تدعى خديرا .

٨٩٠٢ - خَدَّاق* Sepia officinalis (S).
Seiche officinale (F). Common cuttle-fish (E).
نوع من الحبار عشاري الذوائب الرأسية منها اثنتين مستطيلتين جميعها مجمجة الاطراف اخاذة ناشبة ومتقبضة . سمي خداقاً لانه اذا دوهم خذق في الماء مادة سوداء اللون سريعة الانتشار تحجبه عن النظر وتمكنه من الهرب .

٨٩٠٣ - خَذْرَاف ٥* Hypochœris (S).
Porcelle, Porcellie (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية برعوية من فصيلة المركبات انواعها المعروفة عديدة جميعها من نبوت جبال البلاد المعتدلة الحرارة || جذورها وتدية . سوقها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاب مستطيلة النصال الملوقية الشكل ، منشارية الحافة . ثمارها دقيقة . ازهارها رؤيسية . غلافة ازهارها عديدة القنابات اللامتساوية القد . الوانها تراوح بين التبني والاصفر الباهت || اوراقها مأكولة ، مستحبة الطعم ، مذاقها بين الخس والهندباء .

٨٩٠٤ - خُذْرُفَة ٥، فَلُّوت ٥* Voluta (S).
Volute (F). Voluta (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخذرفيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . تعيش على رمال الشواطئ || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام ، يكثر فيها الشكل الاهليلجي . اعقابها صغيرة محلزنة . فروجها مستطيلة ، ضيقة ، ملتوية الاريفات او مطوية . جميعها ملونة ومزخرفة ومسنجة || اجسامها شبه بيضية الشكل مستغلظة الرؤوس الشائية اللوامس المعيونة . افواهها مجهزة باخطام قوية مزودة باسنان دقيقة محجنة .
اشهر انواعها :
– مركبة نبتون V. char de Neptune
– ذيل الطاووس V. queue de Paon


٨٩٠٥ - خُذْرُفِيَّات ٥ Volutidae (S).
Volutidés (F). Volutidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل ، اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها سميكة ملونة جميلة الزخارف ، متباينة الاشكال منها المحلزنة الاعقاب ومنها المطوقة بالمناخس الحادة . أعرف اجناسها واشهرها الخذرفة .


٨٩٠٦ - خُذْرُوفَة ٥ Piricularia
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . مشيجه داخلي الانتشاب . اجربته الكنيدية ضمية التجميع ، قليلة الفروع المؤثورة . كنائده خذروفية الشكل ، فردية ، شفافة ، شفعية الانقسام || انواعه قليلة العدد اعرفها خذروفة الارز وخذروفة الموز .


٨٩٠٧ - خُذْرُوفَة الأَرُز ٥*
Piricularia oryzae (S). Brunissure du riz, Piriculariose du riz (F). Pitting disease of rice, Blast (E).
فطر مجهري يصيب الارز في اوراقه وسوقه فيؤذيه اشد الاذى || مظهره الخارجي بقع سمر كثيفة التجميع ، هالية الحافة الفضية المواج تعلو نصال العصف في اواسطها وعند اطرافها العليا فتذبلها وتقودها الى اليباس . وهو على السوق بقع سمر تركب الزام الاخير عند انتشاب السنبلة فتعطب الالياف وتسبب التواء السنبلة وذبولها قبل ادراك الشلب || يدارك باستعمال الاسمدة مع الدورة الزراعية .


٨٩٠٨ - خُذْرُوفَة المَوز ٥ Piricularia grisea (S).
Piriculariose de la banane (F). Pitting disease of banana (E).
فطر مجهري يصيب ثمار الموز فيغطيها || مظهره الخارجي قروح سمراء اللون ، فضية الهالة ، مستديرة الشكل . قطرها من ١٠ الى ١٥ مم. تركب قشور الثمار في طور نموها النهائي فتقرحها وتعطبها || يكافح باستعمال احد الفواطير الفعالة الخالية من المواد النحاسية .

٨٩٠٩ - خَذْعَة Parcelle (F). Portion (E).
هي القطعة من الارض .


خدوش اسود



خدوش متماوج


خدوش مخطط


خدّاق


خذراف


خذرفة


خذروفة الارز

٧٣٤٥- خُذْعَة Tranche (F). Slice (E).
القطعة من البطيخ والقرع ونحوهما .

٨٩١١ - خَذْق Fiente (F). Mute (E).
الخذق والذرق والسلح : روث الطائر . يقال خذق الطائر وذرق وسلح .

٨٩١٢ - خَذَنَّق ، خَزَرْنَق
Araignée (mâle) (F). Spider (male) (E).
الخذنق : ذكر العناكب الكبيرة القد . اما الخذرنق فذكر العناكب الصغيرة القد . والعكاس هو ذكر العناكب بدون تخصيص .

٨٩١٣ - خُرّ Boitard (F). Vertical floor-bering (E).
الخر : فم الرحى . والخرّي : لهوة الرحى وهو الخرق الذي تلقى فيه الحب .

٨٩١٤ - خَرَاتان
الخراتان نجمان وهما زبرة الاسد . وكل واحد منهما خراة . اطلب زبرة .


٨٩١٥ - خَرَاج Impôt (F). Tax, Impost (E).
الخراج هو المال المضروب على الارض واصله ما يحصل من غلة الارض .

٨٩١٦ - خُرَاج ، دُمَّل Abcès (F). Abscess (E).
كل ما يخرج بالبدن من البثر ونحوه . الواحدة خراجة ودملة . ج خراج وخراجات ودمل ودمامل .

٨٩١٧ - خُرَّارَة ° * Spreo (S).
Spréo, Merle métallique (F).
طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الزرزوريات . أعطانه تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية || جسمه متوسط القد ، قريب الشبه بالزرزور الا انه اطول ساقاً واعرض ذنباً || ثوبه جميل الالوان المتراكبة يعلوها الاخضر الاسفع . بطنه وزمكاه الى الصهبة الحنطية || ريشه مرغوب فيه ، شائع الاستعمال التزييني .


خرّارة

٨٩١٨ - خُرَاشَة ° Furfur (F). Furfur (E).
الخراشة رغام من الخلايا الميتة يكتنف قشار الجلد او النسج النباتية .


خرافة

٨٩١٩ - خُرَاشِيّ ° Furfuracé (F).
Furfuraceous (E).
نعت تعريفي يطلق على السطوح الحيوانية والنباتية المدثّرة بغشاء من الرغام الشبيه بالنخالة .

٨٩٢٠ - خُرَاص ، خَرّاص Homme pendu (F).
الخراص والخراص نبات عسقولي مشهور باسم محلبية ، اطلبها .

٨٩٢١ - خَرَاطِيط Teignes des plantes (F).
Tinea of plants (E).
اسم شامل يدل على انواع مختلفة من الفراش تنتسب الى حرشفيات الاجنحة جميعها صغيرة القد بسطها من ٨ الى ١٥ مم. اجنحتها منقوشة ومهدبة الحتار . يرقاتها تلغم الاوراق وتؤذيها || من اشهر انواعه خرطيط التفاح والتين والحمضيات والزيتون .

٨٩٢٢ - خَرَاطِينِيَّات Lombricidés (F).
Lumbricidae (E).
هي الخرطونيات فصيلة من الديدان .

٨٩٢٣ - خَرَاعة ، فُسُولَة Rachitisme (F).
Rachitis (E).
مرض بيولوجي من امراض النمو يصيب الحيوان فيشوه عظامه ويؤخر تصلبها . اسبابه نقص في الغذاء او عوز في غدد الجسم .

٨٩٢٤ - خَرَاف ، خِرَاف Cueillage, Cueillaison,
Cueille (F). Gathering-time (E).
هو وقت اجتناء الثمر . خرف الثمار : اجتناها. أخرف النخل والتفاح والاجاص : حان له ان يخرف اي ان يجنى .

٨٩٢٥ - خِراف البَحْر Manatidae (S).
Manatidés (F). Manatidae (E).
فصيلة حيوانات مائية لبونة من رتبة الخيلان اي بنات الماء . مسرحها البحار والانهار . اعطانها معظم المياه الافريقية والامريكية . يكثر وجودها في الانهر الكبيرة وعند مصباتها. اجسامها شبه اسطوانية الشكل مضغوطة المقدم والمؤخر ، تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. رؤوسها قصيرة الاعناق والاخطام. شفاهها العليا جاسة ، مستديرة الطرف . شعورها هلبية مبعثرة . جلودها ناعمة خبنة || الانثى اصغر قداً من الذكر . محبلها يدوم نحو ٣٦٠ يوماً تضع في نهايته من جرو الى جروين .
انواعه المعروفة ثلاثة : خروف البحر الافريقي والامريكي واللاظفري الذي يعيش في نهري الامازون والاورينوك .

٨٩٢٦ - خُرَافَة * Chimaera (S).
Chimère (F). Chimera (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الخرافيات . انواعها المعروفة خمسة جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اجسامها مستهجنة الشكل ، عادمة الحراشف . فضية اللون غليظة الرأس والصدر ، مقطومة الخطم ، مستدقة المؤخر ، مستطيلة الذنب السوطي الشكل || لحمها مأكول متوسط الصنف . يستخرج من كبدها زيت كريه الرائحة يستعمل في الصناعة والانارة .

٨٩٢٧ - خُرَافِيَّات Chimeridae (S).
Chimèridés (F). Chimeridae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة كاملات الرؤوس اجناسها وانواعها المعروفة ثمانية اعطانها المحيط الاطلسي والبحر المتوسط . جميعها عجيبة الشكل ، مستطيلة الجسم العادم الفلوس ، غليظة الرأس والصدر ، مستدقة الذنب السوطي الطرف .

٨٩٢٨ - خُرّام Astère attique (F). Sea aster (E).
راجع اسطراطيقوس .

٨٩٢٩ - خَرَب Outarde houbara (F).
Houbara bustard (E).
هي الحبارى المتوجة راجعها . الجمع خراب وأخراب وخربان .

٨٩٣٠ - خَرْبَاق Eranthis (S). Eranthe (F).
جنس نباتات عشبية برية طبية معمرة من فصيلة الشقيقيات. انواعه قليلة جميعها جذمورية ، نجمية صغيرة القد . اوراقها قرصية التجميع ، تلامس التربة ، معنقة ،

مستديرة النصل الخاسي او السباعي التشريم . سوقها شمراخية نحيلة تحمل بعض الازهار الصغيرة القد || أعرف انواعه واشهرها الخرباق الشتوي .

٨٩٣١ - خَرْبَاق شَتَوِيّ* Eranthis hiemalis (S).
Eranthe d'hiver, Hellébore d'hiver (F). **Winter aconite, Winter hellebore** (E). **Echter winterling** (D). **Piè di gallo** (I).
نوع من الخرباق وهو نبات عشبي طبي جذموري معمر . اوراقه قرصية معنقة خماسية او سباعية التشريم . ساقه شمراخية نحيلة دقيقة تعلو من ٩ الى ١٢ سم. ازهاره صغيرة القد || يستخرج من جذاميره مواد طبية بيطرية نافعة ورائجة .

٨٩٣٢ - خِرْبِز **Pastèque** (F). **Water-melon** (E).
هو البطيخ ، أطلبه .

٨٩٣٣ - خَرْبَصِيصَة **Blatte (femelle)** (F).
Black-beetle (female) (E).
الخربصيصة : الانثى من بنات وردان .

٨٩٣٤ - خَرْبَق **Helleborus** (S).
Ellébore, Hellébore (F). **Hellebore** (E).
اسمه العلمي يوناني وقد أخذ عن السامي الذي يعني « علاج الجنون » || جنس نباتات عشبية معمرة سامة من الخربقيات وفصيلة الشقيقيات . انواعه عديدة جميعها جصاصة تألف الاتربة الكلسية . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل ، بتلاتها بوقية يراوح عددها من ٨ الى ١٠ ، فصلاتها خماسية ، اسديتها من ٣٠ الى ٦٠ . يستخرج من جذور بعض انواعها مواد غلوكوزية مخدرة ومسهلة كانت تستعمل في الطب القديم وقد اقتصر استعمالها الآن على الطب البيطري || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٩٣٥ - خَرْبَق أَخْضَر* **Helleborus viridis** (S).
Ellébore vert (F).
عشبة طبية وتزيينية معمرة تعلو نحو ٤٥ سم. اوراقها قرصية التجميع عابلة تنشرم عن ٩ أو ١١ وريقة مستطيلة ، نصلها مالس البشرة ، لونها الى البحري العابق. ساقها شمراخية تحمل من ٣ الى ٥ ازهار كبيرة القد ، لا عرف لها لونها الى الاخضر الزاهي || ازهاره يستمر من اذار الى ايار || يستعمل طبياً استعمال الخربق الاسود الأ انه اخصب مادة واشد مفعولاً .

٨٩٣٦ - خَرْبَق أُرْجُوَانِي
Helleborus purpurascens (S). **Ellébore pourpré** (F).
عشبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها عابلة ، قرصية التجميع ، كفية الشكل ، خماسية الوريقات ، نصلها خلي الصفحة السفلى . لونه الى الخضار الجميل الزاهي . ازهارها كبيرة القد ، خمرية اللون ثم ارجوانية لا عرف لها || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٨٩٣٧ - خَرْبَق أَسْوَد*
Helleborus niger (S). **Ellébore noir, Rose de Noël, Herbe de feu** (F). **Christmas-rose, Black hellebore** (E). **Christwurz, Schwarze nieswurz** (D). **Elleboro nero, Rosa di Natale** (I).
عشبة طبية وتزيينية معمرة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، سباعية او تساعية التشريم ، وريقاتها سنانية الشكل ، نصلها عابق الخضار. ساقها شمراخية تحمل من الزهرة الى الزهرتين . والزهرة كبيرة القد، جميلة الشكل، لونها الى الابيض يعلوه مواج وردي. ازهاره يستمر من اوائل كانون الاول الى اواخر شباط . والخربق الاسود مسهل مائي شديد الوقع ، مدر للطمث ومقو للقلب . بزوره تقتل الدجاج .

٨٩٣٨ - خَرْبَق الشَّرْق **Helleborus orientalis** (S).
Ellébore d'Orient (F).
عشبة تزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ضروبها عديدة . اوراقها قرصية التجميع اهليلجية الشكل سباعية او تساعية التشريم ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ازهارها كبيرة القد مختلفة الالوان من الابيض الاخضر الى الوردي والارجواني والأخضر الاسمر || ازهاره يستمر من شباط الى ايار .


٨٩٣٩ - خَرْبَق عَطِر **Helleborus odorus** (S).
Ellébore odorant (F).
عشبة تزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم ورقتها قرصية وحيدة ، وريقاتها من ٧ الى ١١ . ازهارها كبيرة القد فواحة الاريج المستحب ، لونها الى الاخضر الفستقي || ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .


٨٩٤٠ - خَرْبَق عَقِيقِيّ **Helleborus atrorubens** (S).
Ellébore pourpre-noir (F).
عشبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها عابلة قرصية التجميع ، برثنية الشكل ، تساعية الوريقات ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، لونه الى الاخضر الزاهي . ازهارها صغيرة القد كثيرة العدد ، عقيقية اللون ، لا عرف لها || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .


٨٩٤١ - خَرْبَق مُسْتَدِير الوَرَق
Helleborus cyclophyllus (S). **Ellébore à feuille circulaire** (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. أوراقها قرصية التجميع ، مستديرة الشكل ، سباعية او تساعية التشريم ، وريقاتها بارزة العروق ، زباء النصل على صفحته السفلى . ساقها شمراخية تحمل من ٣ الى ٤ ازهار كبيرة القد عطرية العرف لونها الى الاخضر الفستقي || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٨٩٤٢ - خَرْبَق نَجِس* ، رِجْل العَنْقَاء
Helleborus fœtidus (S). **Ellébore fétide, Pied de griffon, Patte d'ours, Rose de serpent** (F). **Bear's foot, Setter-wort, Stinking hellebore** (E). **Stinkende nieswurz** (D). **Elleboro puzzolente, Piè di gallo, P. di griffo** (I).
عشبة برية وتزيينية معمرة تعلو نحو ٧٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، كبيرة القد ، كثيرة التشريم ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ساقها شمراخية مستطيلة تحمل بعض الازهار الكريهة الرائحة ، الخضراء اللون ، المرتكزة على قنابات سنانية لونها الى الاخضر الاصفر يحوقها اطار خمري || ازهارها يستمر من شباط الى ايار .


٨٩٤٣ - خَرْبَقِيَّات **Elléborées, Helléborées** (F).
سبط من فصيلة الشقيقيات . اجناسه وانواعه نحو ١٥ جميعها نباتات معمرة . اوراقها قرصية التجميع ، جلدية النصل المفصص والمشرم . سوقها شمراخية تحمل في اعلاها من الزهرة الى بعض الازهار الجميلة المنظر ، المختلفة الاحجام والالوان .


خرباق شتوي


خربق اخضر


خربق اسود


خربق نجس


خربوس


خربوق ابيض


خردل ابيض


خردل اسود


خردل بري

٨٩٤٤ - خَرْبَقِين أَخْضَر Elléborine (F).

مادة غلوكوزية مخدرة تستخرج من جذور الخربق الاخضر وقد تكون سامة مميتة عندما تبلغ جرعتها ٠,٢٥ من الغرام || كانت تستعمل في الطب القديم وقد اقتصر استعمالها الحالي على الطب البيطري .

٨٩٤٥ - خَرْبَقِين أَسْوَد Elléboréine (F).

مادة غلوكوزية مخدرة تستخرج من جذور الخربق الاسود . جرعتها تكون سامة مميتة عندما تبلغ ٠,٣٠ من الغرام كانت تستعمل استعمال الخربقين الاخضر .

٨٩٤٦ - خُرْبُوس ٥* Ochyropus (S).
Ochyrope (F). Ochyropus (E).

جنس حشرات قانصة مفترسة نافعة من غمديات الاجنحة وفصيلة السلكوتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق افريقية الشمالية || اجسامها كبيرة ، مخصورة ، تطول من ٤ الى ٥ سم . رؤوسها ضخمة ، تآشيرها ضليعة ، منعقفة الاطراف . قرونها الاستشعارية خيطية مدبسة الاطراف . كواسلها يرمعية الشكل . اغمادها مجنية ، محددة لاحفة . الوانها الى السواد الاسفع || تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة والاخشاب . قوتها كل ما تستطيع قنصه من حشرات وحلازين وبزاق .

٨٩٤٧ - خُرْبُوق Veratrum (S). Varaire, Vératre (F).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة ، سامة في جميع اجزائها ، من فصيلة الزنبقيات السورنجانيات . انواعه قليلة ، جذاميرها ضخمة مدادة ، سوقها منتصبة قوية فرعاء . اوراقها كبيرة القد بيضية الشكل متعاقبة منخفضة النصل بمحاذاة الضلع . ازهارها جميلة الشكل لونها يختلف مع النوع || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

٨٩٤٨ - خُرْبُوق أَبْيَض* ، بَقْلَة الرماح

Veratrum album (S). Varaire blanc, Vératre blanc, Ellébore blanc (F). White veratrum, Lang-wort (E). Weisser germer (D). Veladro bianco (I).

نوع من الخربوق وهو نبات طبي وتزييني . يستخرج من جذاميره وسائر اجزائه مادة شبه قلوية تستعمل ضد الحميات ولمعالجة الالتهابات || ساقه تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقه زباء الصفحة السفلى . ازهاره الى البياض العاجي يعلوه مواج اخضر || ازهراره صيفي يستمر من اواسط تموز الى اواخر آب .

٨٩٤٩ - خُرْبُوق أَسْوَد Veratrum nigrum (S).
Varaire noir (F).

نوع من الخربوق البري والتزييني . ساقه تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ملساء النصل على صفحتيه . ازهاره بلون الارجوان العابق القاتم || ازهراره صيفي يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

٨٩٥٠ - خُرْبُوقِين Vératrine (F). Veratrin (E).

مادة شبه قلوية تستخرج من بذور الخربوق الابيض كثيرة الاستعمال الطبي ، مضادة للحميات ومانعة الالتهابات .

٨٩٥١ - خَرْبِيْنُس ، خَرْبِينُوس Carpinus (S).
Charme (F). Hornebeam (E).

هو الشرم جنس اشجار حرجية من البتوليات . انواعه عديدة . اطلب شرم .

٨٩٥٢ - خَرَت

خرت = ثقب . يقال خرت انف الجمل والثور ...

٨٩٥٣ - خَرْتَع الخرتع هو ثمر الصقلاب .

٨٩٥٤ - خَرْتِيت Rhinocéros bicorne (F).
هو الكركدن الافريقي . Bicorned rhinoceros (E).

٨٩٥٥ - خَرْثَاءَة Fourmi rougeâtre (F).
Reddish ant (E).
نملة مستطيلة القد ثوبها الى الحمرة . ج خرثاء .

٨٩٥٦ - خَرْخَفْتِي Orme champêtre (F).
اطلب بوقيصا حمراء . English elm (E).

٨٩٥٧ - خَرْدَل Sinapis (S). —
Moutarde, Sénevé (F). Mustard (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الصليبيات تنبت مع الزرع في الحقول وعلى حواشي الطرق . وقد يزرع بعضها لجناء بزوره الطبية والمستعملة في صناعة الخردل . اوراقه متعاقبة يختلف شكلها وتفريضها باختلاف نوعها . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، صفراء اللون . بزوره صغيرة ، حريفة ، نافطة ، غنية بالمواد الدهنية وبميروزين وميرونات البوتاسيوم || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٨٩٥٨ - خَرْدَل أَبْيَض* ، أَسْفَنْد

Sinapis alba, Brassica alba (S). Moutarde blanche, Sénevé blanc (F). White mustard, Salad mustard, Cultivated mustard (E). Echter senf, Weisser senf (D). Senape bianca, Luchettone (I).

هو الخردل الزراعي يعلو نحو ٥٠ سم . ازهاره الى الصفرة الفاقعة . بزوره حنطية اللون ، صفر المواج تستعمل في صناعة الخردل لانها لا تحوي ميرونات البوتاسيوم . ومنهم من استعمله كنبات علفي او سماد خضري .

٨٩٥٩ - خَرْدَل أَسْوَد*

Sinapis nigra, Brassica nigra (S). Moutarde noire, Sénevé noir (F). Black mustard (E). Senfkohl, Senf (D). Mostarda, Senape nero (I).

هو الخردل الكبير يعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه زباء مفرضة . ازهاره صفر . بزوره حمر ثم تسمر مع الزمن تحوي الكثير من مادتي الميروزين وميرونات البوتاسيوم . غناها بالادهان الطيارة الحريفة النافطة يجعلها معرقة ، تدر اللعاب وتنبه الهضم والقلب || يستخرج من بزوره بعد نقعها بالماء روح الخردل .

٨٩٦٠ - خَرْدَل بَرِّي* ، خَرْدَل حَقْلِي ، حَرْشَاء ، لَبْسَان

Sinapis arvensis, Brassica sinapistrum (S). Moutarde des champs, M. sauvage, Raveluche, Ravison (F). Wild mustard, Corn mustard, Charlock (E). Wilder ackersenf, Ackersenf (D). Senape salvatica, S. arvense, S. dei campi (I).

هو الخردل البري ينبت في الحقول مع الزروع وعلى حواشي الطرق . كثرة وجوده ضارة تؤذي الزروع وتقاسمها الغذاء || يكافح باستعمال احد العواشيب الحديثة القوية الفاعلية .

٨٩٦١ - خَرْدَل فَارِسِي Cresson des champs (F).
هو حرف السطوح ، اطلبه . Field cress (E).

٨٩٦٢ - خَرْدَلِيَّة Silique (F). Siliqua (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة تشبه ثمار الصليبيات . وهي سنفة ذات مصراعين، مستطيلة، متفتحة ، مركبة من خبائين يفصلها حاجز دقيق يشطر السنفة الى شطرين .

٨٩٦٣ - خِرْدِيل ٥ Chordeiles (S).
Chordeile (F). Chordeiles (E).

جنس طير رامس من فصيلة السبديات . انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها يمتد من امريكة الشمالية الى الجنوبية . تألف الاحراج وضفاف مجاري الماء والحقول المزروعة . تسرح من العصر الى ظلمة الليل ومن الفجر العميق الى انبلاج النور || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم. رؤوسها مستعرضة . اعناقها قصيرة . اجنحتها وأذنابها مستطيلة . مناقيدها مخروطية مستعرضة الاشداق الرحبة ، مدببة الاطراف الذربة . اثوابها تختلف مع الانواع || قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والرتب || اعرف انواعها واشهرها خرديل فيرجينية .


خرديل فيرجينية

٨٩٦٤ - خِرْدِيل فيرجينية ٥*

Chordeiles virginianus (S). Chordeile de Virginie, Faucon de nuit (F). Nighthank (E).

نوع من الخرديل . موطنه بعض مناطق امريكة الشمالية اخصها فيرجينية . يألف حواشي الاحراج وضفاف الانهر والحقول المزروعة ، ويرتاد المدن في الليل حيث يكثر الفراش والبعوض حول الانوار الساطعة || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٣ سم. ثوبه الى الطحلة السمراء يعلوها تجذيع ابيض ورقشة شهباء . حدقة عينه كستنية اللون . سباله معتدل الكثافة والطول . منقاده واسع الشدق ، منعقف البهرة . جناحه مستطيل ذلق . ذنبه فارق الطرف || طيرانه خفيف الحركة سريعهـا ، يجيد التحليق والتصعيد والانقضاض || قوته الحشرات المختلفة من اي رتبة كانت || عشه افحوص يدبره في التربة بين الاعشاب . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوماً .

٨٩٦٥ - خَرْز Débitage (F). Cutting up (E).

تقطيع الخشب حسبما تدعو الحاجة .

٨٩٦٦ - خَرَز الصُّخُور* Cetraria Islandica (S).
Parmélie, Lichen d'Islande, Mousse d'Islande (F). Iceland lichen, Iceland moss (E). Isländische tartschenflechte (D). Lichène islandico (I).

جنس من الحزاز الجامد البشرة . يكثر في المناطق المعتدلة والباردة . يعيش على المواد العضوية السائرة نحو الانحلال . انواعه عديدة معظمها طبي يتحلى ببعض الخواص النافعة الفعالة الحميدة العواقب .


خرز الصخور

٨٩٦٧ - خَرَزَة Vertèbre (F). Vertebra (E).

هي كل فقرة من الظهر والعنق . خرز الظهر : فقاره .

٨٩٦٨ - خَرَزَة

حمضة من النجيل ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع خيطاناً من اصل واحد لا ورق لها لكنها منظومة من اعلاها الى اسفلها حباً مدوراً اخضر في غير علاقة كأنها خرز منظوم في سلك وهي تقتل الابل (اللسان) .

٨٩٦٩ - خَرَزِيَّات Parmeliaceae (S).
Parméliacées (F). Parmeliaceae (E).

فصيلة من الحزاز المورق الاربع . انواعها عديدة بعضها طبي نافع كخرز الصخور .

٨٩٧٠ - خَرْس Jachère (F). Fallow (E).

الخرس : الارض التي لم تحرث للزراعة .

٨٩٧١ - خَرْسُوبِيَّات Chrysopidae (S).
Chrysopidés (F). Chrysopidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة وطبقة عصبيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || جميعها نافعة مفيدة تقضي على الارق والهوام. اشهر انواعها الخرسوب .

٨٩٧٢ - خَرَش ، خَرَّش

خرش الغصن : اجتذبه اليه بالمحجن .


٨٩٧٣ - خِرْشَاء

الخرشاء هي جلدة البيضة الداخلة (التهذيب) وهي جلد الحية || وخرشاء العسل : شمعه وما فيه من ميت نحله .

٨٩٧٤ - خَرَشَة الثمار ٥* ذُبابة البحر المتوسط ، ذُبابة البرتقال ، ذُبابة الفواكه

Ceratitis capitata (S). Mouche des fruits, M. des orangers (F). Mediterranean fruit fly (E). Mittelmeerfruchtfliege (D).


ذبابة من فصيلة الخرشيات . موطنها جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة . يكثر وجودها في مختلف اقاليم حوض البحر المتوسط || طولها من ٤ الى ٥ مم. اجنحتها شفافة مزركشة ، رأسها اصفر ، صدرها اسمر منقط ، بطنها مطوق . اجيالها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ١٢ واختلافها هذا يعود الى المناخ والاقليم || مكنها صغير القد رشي الشكل ابيض اللون تمتحه الانثى على مختلف الثمار كالكرز والدراقن والاجاص والسفرجل والبرتقال والاكيدنيا والموز والتين والبندورة . فينقف عن يرقات اسطوانية الشكل ، غبراء اللون ، ملساء البشرة ، مدببة الرأس ، مقطوعة العقب . تعيش حيث تنقف فتنخر الثمرة وتقيم فيها حتى اكتمال تطورها اليرقي ثم تخرج منها الى التربة حيث تتحول الى كزود فحشرة كاملة .


خرشة الثمار

٨٩٧٥ - خَرَشَة الزَّيْتُون ٥* ، ذُبابة الزَّيْتُون ، كَيْرُن

Dacus oleae (S).
Mouche de l'olive (F). Olive fly (E). Olivenfliege (D).

ذبابة صغيرة من الخرشيات . طولها نحو ٥ مم. اجنحتها شفافة تعلوها بقع ملونة . جسمها الى السمرة البلية . ارجلها صفر وحمر || تظهر في اوائل تموز . تمتح مكنها في لب ثمار الزيتون ولا تمتح في الثمرة الواحدة اكثر من مكنة واحدة تنقف بعد وضعها بنحو ٦٠ ساعة عن يرقة بيضاء طولها نحو ٤ مم. تعيش حياتها اليرقية في اللب ثم تتحول الى كزود فحشرة || اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ لانها مرتبطة بالمناخ والاقليم .


خرشة الزيتون


٨٩٧٦ - خَرَشَة الكَرَز ٥* ، ذُبابة الكَرَز

Rhagoletis cerasi (S). Mouche des cerises (F).
Cherry maggot (E). Kirschfruchtfliege (D).


ذبابة من الخرشيات . طولها من ٣ الى ٥ مم. لونها اسود. اجنحتها شفافة مجزعة بخطوط سود. طيرانها بطيء ضعيف.


خرشة الكرز

تظهر في ايار. تمتح مكنها على ثمار الكرز فينقف عن يرقات اسطوانية غبراء اللون صلبة الجسم طولها نحو ٤ مم. تنخر الثمرة ولا تتركها الّا عند اقترابها من طور الكزود. جيلها الحولي واحد.


خرشة الكرفس

٨٩٧٧ - خَرَشَة الكَرَفْس *o
Philophylla heraclei, Acidia heraclei (S). Mouche du Céleri (F). Celery fly (E). Selleriefliege, Sellerieminierfliege (D).
ذبابة من الخرشيات. طولها نحو ٥ مم. لونها الى الصفرة العابقة. تظهر في الربيع وتمتح مكنها على اوراق الكرفس فينقف عن يرقات تلغم النصل الواحد تلو الآخر. اجيالها الحولية من ٢ الى ٣.


خرشة الهليون

٨٩٧٨ - خَرَشَة الهِلْيَوْن *o
Platyparea poeciloptera (S). Mouche de l'asperge (F). Asparagus maggot (E). Spargelfliege (D).
ذبابة من الخرشيات. طولها نحو ٦ مم. لونها الى السواد اللامع. اجنحتها مستطيلة، شفافة تعلوها زراكش سمر. تظهر من ايار الى حزيران. تمتح مكنها على اغاليج الهليون فينقف عن يرقات تعيش كامل حياتها اليرقية داخل الانفاق التي تخلدها في الاغاليج ثم تخرج بعد الانسلاخ الاخير لتتحول الى كزود.


خرشنة المتوسط

٨٩٧٩ - خَرْشَقْلي
Castagnole (F).
الخرشقلي سمكة بحرية تدعى بلطي المتوسط، اطلبها.


خرشنة سريعة

٨٩٨٠ - خَرَشَم
Ruchée (F). Hiveful (E).
جماعة النحل التي يتألف منها القفير.


٨٩٨١ - خَرْشَنَة، خُطَّاف البَحْر
Sterna (S). Sterne, Hirondelle de mer (F). Tern (E).
جنس طيور مائية من كفيات القدم. انواعه نحو ٣٦ منتشرة في جميع الاقطار. قريبة الشبه من النورس او الخطاف. تتميز باثوابها البلقاء اللون وباذنابها المستطيلة الفرقاء || اعرفها ما يلي.


خرشنة صغيرة

٨٩٨٢ - خَرْشَنَة المُتَوَسِّط *
Sterna media (S). Sterne de Médie (F). Cheeked tern (E).
طائر من القواطع. يجوب اقاليم المتوسط. معتدل القد. طوله نحو ٣٢ سم. ابلق اللون، بياضه مشوب بالرماد. منقاره الى الجؤوة وساقاه كذلك.


خرشنة متوجة

٨٩٨٣ - خَرْشَنَة سَرِيعَة*، حقَط
Sterna bergii (S). Sterne de Bergi (F). Swift tern (E).
طائر من القواطع. يألف الشواطئ. كبير القد طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى البياض المنمش بالوردي. سقطاه الى الصهبة الرمادية يعلوها مواج ازرق. منقاره اسود. ساقاه الى الحمرة القاتمة.


خرط

٨٩٨٤ - خَرْشَنَة صَغِيرة*، دَغْبِز
Sterna albifrons (S). Sterne naine (F). Little tern (E).
طائر من القواطع. يألف ضفاف الانهر والشطوط. صغير القد طوله نحو ٢٣ سم. ثوبه ابيض، سقطاه الى الرصاصي يعلوها مواج ازرق. رأسه اسود. منقاره اصفر، ساقاه الى البرتقالي.

٨٩٨٥ - خَرْشَنَة مُتَوَّجَة*، أبُو قُنْشُش
Sterna bengalensis (S). Sterne du Bengale (F). Crested tern (E).
طائر هندي الموطن له مصيفه ومشتاه. متوسط القد طوله نحو ٣٠ سم. ابلق الثوب، متوج الرأس، احمر المنقار، اسمر الساق.

٨٩٨٦ - خُرْشُوف
Artichaut (F). Artichoke (E).
هو الارضي شوكي، اطلبه.

٨٩٨٧ - خُرْشُومَة o
Proctonotus (S).
Proctonote (F). Proctonotus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخرشوميات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر الابيض المتوسط || اصدافها سنانية الشوزن، قليلة التبطيط والاعوجاج مستديرة القواعد المشرومة الحفاف، مستدقة الاعقاب.

٨٩٨٨ - خُرْشُومِيَّات o
Proctonotidae (S).
Proctonotidés (F). Proctonotidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم العديدة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة. بعض اجناسها عادم الغشاء الصدفي والبعض الآخر يحمل اصدافاً مستطيلة مقعرة الفوهات المستديرة، مقرنة الاعقاب || اعرف اجناسها واشهرها الخرشومة والفيسكل.

٨٩٨٩ - خَرَشِيَّات o
Trypetidae (S).
Trypétides (F). Trypetides (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها متوسطة القد أو صغيرة. جميلة الشكل، متعددة الالوان المتراكبة الزاهية. تعيش على مغثر الازهار وعلى الافرازات السكرية التي تنضحها النباتات والحشرات القشرية || مكنها وشعي الشكل، ابيض اللون تمتحه الانثى في نصل الاوراق وفي الثمار وعلى السوق والجذور فينقف عن يرقات اسطوانية الشكل مدببة الرؤوس تحمل خطاطيف قوية تقوم مقام التآشير. وهي تعيش في المواضع التي تقفت فيها فتنخرها وتعطبها قبل ان تتحول الى عذارى وكزد.

٨٩٩٠ - خُرْص
Feuille de dattier (F).
Date-tree leaf (E).
الخرص هو جريدة النخل.

٨٩٩١ - خَرْص، خِرْص
Estimation des récoltes fruitières (F).
هو تقدير الانتاج الثمري.

٨٩٩٢ - خُرْصَة
Part, Dû (F). Part, Due (E).
الخرصة هي النصيب من الشيء. يقال اعطني خرصتي من الماء.

٨٩٩٣ - خَرْط *
Cupidonia (S).
Cupidon, Gélinotte des prairies (F). Prairie chicken (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحريسيات وفصيلة الطيهوجيات: الذكر منه يتميز بكشتين من الريش الدقيق الناعم تركبان العنق من اليمين ومن اليسار. ثوبه متراكب الالوان المتداخلة فيه الاسمر والاسود والاحمر

والابيض || يألف الادغال الرطبة والمراعي الطبيعية . قوته الاعشاب والحبوب . انثاه تدثّن في افحوص ترصعه بشتى الحشائش والافنان ، الدقيقة وهي تضع من ٨ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

٨٩٩٤ - خَرْطَال ، شُوْفَان Avena (S).
Avoine (F). Oats (E).
جنس نباتات عشبية حولّية برية وزراعية من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية . تتميز بقلة الاشطاء وباستطالة العناقيد الزهرية الفرقة التجميع . سوقها جوفاء . اوراقها متعاقبة ، غمدية ، عصفية النصل || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٩٩٥ - خَرْطَال بَرّي * ، شُوفَان بَرّي ، هُرْطُمَان
Avena barbata (S). Avoine à 2 barbes (F). Slender wild oat (E). Wilder hafer (D). Avena a due barbe (I).
ينبت في المراعي ويكثر في الاراضي البور . ترعاه الماشية .

٨٩٩٦ - خَرْطَال حَقْلِي ، شُوْفَان حَقْلِي
Avena pratensis (S). Avoine des prés, Avenette (F). Oat grass, Perennial oat (E). Feldhafer, Wissenhafer (D). Avena dei prati (I).
يكثر في المروج الطبيعية ويزرع في المراعي . ترغب فيه الماشية على اختلاف اجناسها وانواعها ، من الغنم الى الخيل .

٨٩٩٧ - خَرْطَال رَفِيع ، دَوْسَر Avena elatior (S).
Avoine élevée, Fromental (F). Tall oat grass (E). Gemeines franzosengras (D). Avena elatior, Sagglan elatia (I).
نوع من الخرطال المعمر الكلائي . قصبته تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . عصفه منبسط النصل ناعم الملمس . زراعته المرعوية واسعة الانتشار لانه وافر الانتاج جيد الصنف قابل الحش على عدة مرات || يرغب في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج .

٨٩٩٨ - خَرْطَال زِرَاعِي * ، شُوْفَان زِرَاعِي ، قَرْطُمَان
Avena sativa (S).
Avoine cultivée (F). Common cultivated oat (E). Even, Hafer, Saathafer (D). Avena, Vena, Gramigna montana (I).
هو النوع الزراعي العلفي المشهور يفيد الخيل ويحسن حال الجياد . ضروبه عديدة جميعها جيدة الانتاج ولكل منها ميزات خاصة وتربة صالحة واقليم مناسب || وهو بوجه عام يرغب في المواقع المرتفعة عن سطح البحر كما يفضل الاتربة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٨٩٩٩ - خَرْطَال عُرْيَان * ، شُوْفَان عُرْيَان ، زُمَيْر نَبَوِي
Avena nuda (S).
Avoine nue, Avoine de Tartarie, Focillon (F). Hull-less oat, Naked oat, Pill corn, Pilcorn (E). Nackthafer, Tartaren hafer (D). Avena nuda (I).
نوع زراعي علفي عديد الضروب . تكثر زراعته في البلاد الامريكية .

٩٠٠٠ - خَرْطَال فَتْوَا * ، خَافُور ، زُمَيْر
Avena fatua (S). Avron, Folle-avoine, Avoine animée (F). Wild oat, Drake, Flaver (E). Flughafer, Wilder hafer (D). Avena fatua, Av. matta, Vena Europea (I).
ينبت مع الزرع وقد يكثر احياناً فيصبح من الاعشاب الضارة الواجب اتلافها .

٩٠٠١ - خَرْطَالِيَّات Avenées (F).
سبط من فصيلة النجيليات يشمل بعض الاجناس والانواع اشهرها الخرطال .

٩٠٠٢ - خَرْطَالِيَّة Aira (S).
Canche (F). Hair-grass (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة منها الزراعية التزيينية ومنها البرية الكلائية تستحبها الاغنام وترعاها الماشية فتسمن عليها || جميعها اعشاب صغيرة القد تعلو من ١٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ، عصفية النصل الغمدي . ازهارها هامي الارتكاز سنبلي او عنقودي التجميع || اعرفها الانواع التالية .

٩٠٠٣ - خَرْطَالِيَّة النَّمِيص Aira cespitosa (S).
Canche gazonnante (F).
تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . تنبت وتكثر في الاراضي البور ولا تخشى القاحلة والرملية . ترعاها الماشية بشهية .

٩٠٠٤ - خَرْطَالِيَّة زَرْقَاء * ، مُولِينِيَة
Aira caerulea, Molinia caerulea (S). Canche bleue, Molinie, Flèche (F). Blawing grass, Lavender grass (E). Pfeifengras blaues (D). Gramigna liscia, Melica azzurra (I).
نوع زراعي تزييني يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . ازهاره سنبلي التجميع ، ازهاره زرقاء اللون مستحبة العرف .

٩٠٠٥ - خَرْطَالِيَّة قَرَنْفُلِيَّة *
Aira caryophyllea (S). Canche caryophyllée (F). Hair grass, Mouse grass (E). Nelkengrass, Nelkenhafer (D). Ghingola, G. nebbia, Pabbio (I).
نوع زراعي تزييني يعلو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره مختلفة الالوان مستحبة العرف .


٩٠٠٦ - خَرْطَالِيَّة مُتَعَرِّجَة Aira flexuosa (S).
Canche flexueuse (F).
عشبة برّية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . تنبت في المواقع الرطبة . تكثر في المراعي الطبيعية وفي الغابات والاحراج . ترعاها الماشية بشهية .

٩٠٠٧ - خُرْطُوم Trompe (F). Trunk (E).
خرطوم الفيل : ما يلفه على الشيء الذي يريد ان يتناوله اذا كان كبيراً . وما يتناول به الشيء مباشرة اذا كان صغيراً || والخرطوم هو اول ما يجري من عصارة العنب قبل ان يداس الحب . وهو ايضاً الخمر السريعة الاسكار .

٩٠٠٨ - خُرْطُومِيّ Proboscidiforme (F).
Proboscidiform (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان كالخرطوم قالباً وقلباً .


٩٠٠٩ - خُرْطُومِيَّات Proboscidiens
رتبة حيوانات من ذوات الجثث الضخمة العظيمة . تمثل الآن ، بعد انقراض اكثرها ، بفصيلة الفيليات .

٩٠١٠ - خُرْطُون ، أَبُو مِدَّيد ، حُبَيْلِيل ، دُوْدَة الأَرض
Lumbricus terrestris (S).
Lombric, Ver de terre (F). Earth-worm (E).
الخراطين ديدان طويلة حلقية من فصيلة الخرطونيات . تكثر في الاراضي الرطبة ، الخصبة ، الغنية بالمواد العضوية والدبالية .


خرطال برّي


خرطال زراعي


خرطال عريان


خرطال فتوا


خرطالية زرقاء


خرطالية قرنفلية


خرطيط التفاح

٩٠١١ - خرْطُونيّات ، خرَاطِينيّات

Lombricidae (S). Lombricidés (F). Lombricidae (E).
فصيلة من الديدان الحلقيات الارضية .

٩٠١٢ - خرْطيط التُفّاح *

Hyponomeuta malinellus (S). Hyponomeute du pommier, Teigne des pommiers (F). Small ermine moth (E). Apfelbaumgespinstmotte (D).
فراشة من القوبعيات وحيدة الجيل الحولي ، صغيرة القد ، منقوشة الرواشن ، بسطتها نحو ١٢ مم. تمتح مكنها في الخريف على الافناد والاغصان بشكل لطخ مربعة او مستطيلة التجميع لونها الى الشقار التبني ، فينقف بعد وضعه ببضعة أيام عن يرقات صغيرة تمضي الشتاء في شقوق اللحاء قوتهـــا ما تيسر من المواد العضوية وتبقى كذلك حتى الايراق حيث تركب الاوراق الفتية فتلغمها ثم تمنطق النوامي بنواسها الحزيري الذي يشبه بيت العنكبوت فتقيم فيه بعض الوقت الى ان تقضي على الاوراق ثم تحوك صلجتها وتخلد في ثباتها الطبيعي الى اواخر الصيف حيث تتطور الى حشرة كاملة تعيد سيرتها الاولى .


خرطيط التين


٩٠١٣ - خرْطيط التين *، قوبَعَة التين

Simaethis nemorana (S). Teigne du figuier (F).
فراشة من القوبعيات صغيرة القد منقوشة الروشنين بسطتها نحو ١٥ مم. اجيالها الحولية اثنان . يرقاتها ترعى بشرة نصل الاوراق على صفحاتها العليا .

٩٠١٤ - خرْطيط الحُمْضِيّات

Teigne du citronnier (F).
فراشة صغيرة القد مؤذية تعرف بقوبعة الحمضيات .

٩٠١٥ - خرْطيط الزَيْتُون Teigne de l'olive (F).
فراشة مؤذية صغيرة القد تعرف بقوبعة الزيتون .


خرّم

٩٠١٦ - خرْعَب ، خُرْعُوب ، خُرْعُوبَة

Rameau d'un an (F). Yearly bough (E).
الغصن لسنته . القضيب السامق الغضّ . الغن الناعم الحديث الشباخ الذي لم يشتد . ج خراعيب .

٩٠١٧ - خرْفاق مُشَبَّك ه

Coluteocarpus reticulatus (S).
Colutéocarpe réticulé (F).
نبات عشبي حزمي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات . منبته بعض الجرود اللبنانية أخصها منطقة الارز || ساقه فرعاء منتصبة . اوراقه الجذعية قرصية التركيب ، حزمية ، خطية النصال المستطيلة . مسننة الحتار . اوراقه الساقية شبه سنانية الشكل . ازهراره هامي الارتكاز . أزهاره صغيرة بيضاء اللون . تنويره صيفي .


خرّم

٩٠١٨ - خرْفِع ، خُرْفُع
القطن الفاسد في لوزه عند جنيه .

٩٠١٩ - خرْفَق Thlaspi odorant (F).
هو الاندلسية العطرة . اطلبها .


خرّم الحنطة

٩٠٢٠ - خُرّق
ضرب من العصافير . الواحدة خرقة (اللسان) .

٩٠٢١ - خُرّقة

Aedon (S).
Aédon, Agrobate (F). Aedon (E).
طائر من فصيلة الدخليات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . يألف المواقع الرطبة والزواتين والكروم والحدائق . قوته الحشرات والديدان يقتنصها على الارض وعلى الاشجار || جسمه صغير القد . طوله نحو ١٧ سم. وبسطته نحو ٢٤ سم. ثوبه العلوي ، من الرأس الى الرداء والظهر ، اطحل اللون صنابي المواج . جناحاه الى السمرة ، رفالها مهدبة بالحنطي الاشقر . عجزه حنطي اللون تعلوه مسحة سمراء . ذنبه مستعرض الشكل ، محدب الطرف ، لونه الى الشقرة الزاهية تحوق به من جانبيه اربعة رفال مجذعة الاطراف بالاسود والابيض . عنقه وصدره وبطنه الى البياض الاغبر . عيناه مستديرتان ، معتدلتا القد . حدقة عينه عسلية اللون ، سمراء المواج . منقاره الى الجؤوة الباهتة . رسغاه نشيطان . مخالبه نحيلة || الانثى اصغر قداً من الذكر ولكنها تتحلى بذات الثوب || طيرانه سفيف خفيف الحركة قصير الشوط . تغريده مستحب الانغام لكنه دون العندليب والحسون || يدثن عشه في الادغال وفي الاشجار الداسية . عشه قدحي الشكل يحبكه بالقش والالياف ويبطنه بالزغب والصوف || الانثى تضع نحو ٥ بيضات . الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || يعتبر من العصافير الجزيلة النفع .

٩٠٢٢ - خُرَّقْطَان Loranthus globiferus (S).

Loranthe globifère (F).
نوع من الحضال الطبي الحميد الفوائد . راجع حضال .

٩٠٢٣ - خُرّم * Nielle (F).
مرض جرثومي ، تسببه ثمبانية الحنطة . يصيب القمح فيعطب البر الذي يصبح اسود كبزور الخرم .

٩٠٢٤ - خُرّم *، سِرَاج القُطْرُب

Agrostemma (S). Agrostemme (F). Agrostemma (E).
جنس نباتات عشبية حولية من سبط السيلانيات وفصيلة القرنفليات . انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني ومنها البري والجحالي الذي يعتبر من الاعشاب الضارة .

٩٠٢٥ - خرْم الابرة Alysse argentée (F).
Sweet alison (E).
راجع اليسم بحري .

٩٠٢٦ - خُرّم الحِنْطَة *

Agrostemma githago (S). Agrostemme du blé, Nielle des blés, Couronne des blés (F). Bastard nigella, Corn cockle, Wild savager (E). Kornrade, Raden, Rade (D). Agrostema (I).
نوع من الخرم البري يكثر في الحقول بين الزروع . بزوره مرة الطعم سامة . اذا اختلطت بدقيق الحنطة احدثت في آكليه اسهالا وفساداً في المعدة .


خرما

٩٠٢٧ - خُرْمَا * Diospyros chinensis (S).

Figue-caque, Coing de Chine (F). Japanese date plum (E). Ita nische dattelpflaume (D). Ermellino, Loto africano (I).
جنس اشجار مثمرة من فصيلة الابنوسيات . قريبة الشبه من الكاكي . انواعه وضروبه عديدة ، مهده الصين وقد انتشرت في جميع البلاد الحارة والمعتدلة || الشجرة صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ امتار . ساقها بيضاء اللحاء . اوراقها اهليلجية ، متعاقبة ، معنقة ، زباء النصل . ازهارها صغيرة القد ، عقدية الاهان . الذكرية منها كثيرة العدد تحمل من ١٦ الى ١٨ سداة مجموعة الى ثمانية اقسام . اما الازهار الخنثوية فقليلة العدد ، مدقاتها غليظة زباء واسديتها نحو ١٦ || ثمارها كروية او شبه كروية الشكل ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم.

لونها الى الصهبة الصفراء . لبابها عابق الصفار ، شديد الحلاوة عند تمام الادراك . تتميز بنبرج عطري يتقلص مع النضج || زراعتها كزراعة الكاكي ومتطلباتها كذلك .

٩٠٢٨ - خُرْمَان ○ Phygelius (S).
Phygélie (F). Phygelius (E).
بجلة معمرة من فصيلة الخنازيريات . ساقها مخشوشبة ترتفع نحو ١٠٠ سم . اوراقها معنقة ، متقابلة ، سنانية النصل المسنن الحتار ، تطول من ٥ الى ٨ سم . ازهارها الى الحمرة المرجانية المطوقة بالاصفر الكبريتي . قطرها نحو ٤ سم . ازهارها عثكولي التجميع ، محوري الارتكاز . تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٩٠٢٩ - خَرْمَان ، بَرَاك Belone (S).
Orphie (F). Belone, Garfish (F).
جنس اسماك بحرية من الاسقمريات الشائكات الزعانف . أنواعه المعروفة خمسة جميعها خضراء اللون ، طويلة القد ، اسطوانية الشكل . رؤوسها مستطيلة المقدم على شكل المنقار . وهي من الاسماك غير المرغوب فيها لانها قد تكون سامة في بعض فصول السنة . اعرفها واشهرها ما يلي .

٩٠٣٠ - خَرْمَان المتوسّط Belone imperialis (S).
Orphie de Cantraine (F). Imperial garfish (E).
اكبر انواع الخرمان . طولها نحو ١٢٥ سم . ظهرها الى الخضار الازرق . بطنها فضي . منقارها مسنن . تقترب من الشواطئ . موطنها البحر المتوسط .

٩٠٣١ - خَرْمَان عَادِي * Belone vulgaris (S).
Orphie commune (F). Common garfish, Greenbone (E).
سمكة من الخرمان طولها نحو المتر . منقارها مستطيل مسنن ، ظهرها اخضر . بطنها ابيض . موطنها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . تكثر قرب الشواطئ .


خرمان عادي

٩٠٣٢ - خَرْمَان مِيبَر Belone acus (S).
Orphie aiguille (F). Needlefish, Billfish (E).
اصغر قليلاً من الخرمان العادي . منقارها خال من الاسنان . موطنها المحيط الاطلسي . تكثر قرب الشواطئ الافريقية والاوروبية .

٩٠٣٣ - خَرْمَانِيَّات ○ Belonidae (S).
Bélonidés (F). Belonidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من الاسقمريات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اسطوانية الشوزن . مستطيلة الجرم . رؤوسها معتدلة الحجم ، مستطيلة الاخطام المنقادية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الخرمان .

٩٠٣٤ - خَرَنْبَاش Amaraque (F). Amaracus (E).
هو المرو ، اطلبه .

٩٠٣٥ - خِرْنِق Levraut (F). Young hare (E).
هو ولد القواع ، الارنب الوحشي ، قبل بلوغه ستة اشهر . ج خرانق .

٩٠٣٦ - خُرْنُقَة * Modiola (S).
Modiole (F). Modiola (E).
جنس حيوانات بحرية ونهرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعها المعروفة نحو ٧٠ منها النهرية التي تعيش في المياه العذبة ومنها البحرية . اعطانها مياه البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها شبه اهليلجية الشكل ، رفيعة المقدم ، متساوية المصاريع ، لامتساوية الاضلع ، جميلة الالوان ، نحيلة التحزيز القاطب والمعترض || تعيش لاصقة بالصخور وبالاخشاب المغمورة بالماء . لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .


خرنقة

٩٠٣٧ - خُرْنُوب *، خَرّوب Ceratonia siliqua (S).
Caroubier (F). Carob tree, Locust tree (E). Karobenbaum (D). Carrubbio, Siliqua di Levante (I).
شجرة مثمرة من فصيلة القرنيات . وحيدة النوع عديدة الضروب منها المقدسي والخشابي والبري . يعلو من ٧ الى ١٢ م . ساقه شديدة الصلابة ، خشبها احمر اللون يستعمل في الصناعات الدقيقة . اوراقه عروة ، مركبة ، وريقاته شفعية بيضية ، مختنيانية ، لامعة ، جلدية ، عفصة ، تستعمل في الدباغة . ازهاره ثنائية المسكن ، صغيرة القد ، حمراء اللون . ازهاره عنقودي الشكل منتصب ثماره قرنية مفلطحة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . لبابها مخشوشب شبه اسفنجي يحوي بعض المواد السكرية والنشوية والازوتية || اقليمه اقليم الزيتون ، لكنه يتأثر من شدة البرد ، يرغب في المعارض الجنوبية ، يعيش اينما غرس وفي اي تربة كانت شرط ان لا تكون مرطاباً . يتكاثر بالبذور وبالفسائل . يثمر بعد غرسه بنحو ٨ سنوات وقد تثمر الشجرة المعتنى بها عند بلوغها نحو ١٥ سنة من ٦٠٠ الى ٩٠٠ كيلو . حمله حولي متتابع لكنه متناوب الانتاج الكامل || ثماره كثيرة الاستعمال تصلح لعدة صناعات منها الدبس والكحول والعلف . اما بزوره فغرائية صناعية || وثماره هذه من الوجهة الكيماوية العنصرية تحوي على :


٥٫٠٨ ٪	من المواد الازوتية
٠٫٥٠ ٪	» » الدهنية
٣٠٫١٠ ٪	» » السكرية (سكاروز وغلوكوز)
٣٩٫٨٧ ٪	» » الهيدروكربونية غير السكرية
١٩٫٠٠ ٪	» » الخشبية
٥٫٤٥ ٪	» » غير المقررة .

خرنوب

٩٠٣٨ - خُرْنُوب هِنْدِي *، خِيَار شَنْبَر
Cassia fistula (S). Cassier, Casse en silique, Canéficier (F). Golden shower, Indian laburnum, Pudding pipe tree (E). Purgierkassie, Röhrenkassie (D). Cassia solutiva, C. in bastoni, C. di Levante (I).
شجرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات . جميلة القالب . تعلو نحو خمسة امتار . اوراقها عروة ، مركبة ، وريقاتها وترية اهليلجية جلدية لامعة . ازهارها عنقودي . ازهارها صغيرة متدلية . ثمارها قرنية اسطوانية تطول نحو ٤٠ سم . بشرتها ولبها سمر . بزورها حمر ، سكرية الطعم ، تستحلب وتستعمل في عدة مستحضرات طبية . ويقال انها من مسهلات المعدة القوية المفعول .


خرنوب هندي

٩٠٣٩ - خُرْنُوبَة *، خَرّوبَة
Caroube, Carouge (F). Carob (E).
ثمرة الخرنوب قرنية مخشوشبة سكرية المادة جئنا على تحليتها في بحث الخرنوب .


خرنوبة

٩٠٤٠ - خَرّوب الخِنزير Anagyre fétide (F). Stinking wood (E).
اطلب ينبوت نتن .

٩٠٤١ - خِرْوَع ، تُبشُع Ricinus communis (S).
Ricin, Palma Christi (F). Castor oil plant, Palma Christi(E). Echter wunderbaum, Palme Christi (D). Risino, Palma Christi (I).
شجيرة من الفصيلة اليتوعية . وحيدة الجنس والنوع . عديدة الضروب المعمرة في البلاد الحارة والحولية في البلاد الباردة . ساقها ليفية مخشوشبة تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، طويلة الزناد ، كفية النصل ، ثمانية او تساعية الفصوص . ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها صغيرة كثيفة التجميع . ثمارها جراء مستطيلة شائكة الغلاف . بزورها مصقولة لامعة القشرة الحمراء المخططة والمنمشة بالاسمر . لبها ابيض كريه الطعم مقيئ يستخرج منه زيت الخروع المعروف || ضروب الخروع عديدة ، اشهرها ما يلي :

خروع أبيض Ricinus albidus (S). Ricin blanc (F).
خروع ارجواني Ricinus purpurens (S). Ricin pourpre (F).
خروع أخضر Ricinus viridis (S). Ricin vert (F).
خروع دموي* Ricinus sanguineus (S). Ricin sanguin (F).
خروع زنجباري Ricinus zanzibariensis (S). Ricin de Zanzibar (F).
خروع صغير Ricinus minor (S). Ricin petit (F).
خروع كبير* Ricinus major (S). Ricin grand (F).



خروع دموي


خروع كبير

٩٠٤٢ - خِرْوَع صِيْنِي Croton cathartique (F). Croton-oil plant (E).
هو كروتن الزيت ، أطلبه .

٩٠٤٣ - خَرُوف Mouton (F). Sheep (E).
هو الذكر من الغنم قبل ان يصير كبشاً وبعد ان يكون حملاً . ج خراف وخرفان وأخرفة .

٩٠٤٤ - خَرُوف البَحْر* ، أم زُبَيْبَة
Manatus (S). Lamantin (F). Manatee (E).
جنس حيوانات مائية لبونة من الخيلان يكثر وجودها في المحيط الاطلسي وفي بعض الانهار الكبيرة التي تصب فيه . انواعه ثلاثة جميعها قاتمة اللون الخنطي الاسمر ، عظيمة الجثة . شعورها هلبية مبعثرة ، جلودها ناعمة خبنة .


خروف البحر

٩٠٤٥ - خَرُوف البَحْر الافْرِيْقِي
Manatus senegalensis (S). Lamantin d'Afrique (F).
نوع من خروف البحر طوله نحو ٢٥٠ سم. وزنه ٢٥٠ كيلو ، ثوبه اربد اسمر ، هلبه الى السمرة . يعيش عند مصب الانهر الافريقية ويوجد منه في بحيرة تشاد .

٩٠٤٦ - خَرُوف البَحْر الامْرِيكِي
Manatus latirostris (S). Lamantin d'Amérique (F).
نوع من خروف البحر طوله نحو ٣٠٠ سم. وزنه ٣٥٠ كيلو ، ثوبه اربد ازرق يسمر ويعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . هلبه الى الصفرة . يكثر قرب شواطئ الانتيل وفلوريدا .

٩٠٤٧ - خَرُوف البَحْر اللاظفري
Manatus inunguis (S). Lamantin sans ongles (F).
نوع من خروف البحر اصغر من الافريقي . طوله نحو ٢٢٠ سم. وزنه ٢٠٠ كيلو ، عديم الاظفار ، ثوبه اعبق من الامريكي . يعيش في نهري الامازون والاورينوك .

٩٠٤٨ - خِرْوَمَانة
بقلة خبيثة الريح تنبت في الدمن (اللسان) .

٩٠٤٩ - خُرَيْب ٥
Endostome (F). Endostom (E).
الخريب فويهة في الغشاء الداخلي من البويضة النباتية .

٩٠٥٠ - خُرَيْت أسود العُنُق *
Indicator sparmanni (S). Indicateur à gorge noire, I. à bec blanc, Moroc (F). Honey-guide (E).
طائر من الخريت وفصيلة الخريتيات . موطنه يمتد من حوض البحر الاحمر الى الحبشة فافريقية الجنوبية || جسمه رشيق الشكل يطول نحو ١٨ سم. بسطته نحو ٢٨ سم. ثوبه العلوي الى الكهبة . لواحف جناحيه مرقوشة بالابيض . عنقه اسود . صدره وبطنه الى البياض الاشهب . مؤخر البطن مع الفخذين مرقوشة بالاسمر . منطقة العين والاذن الى الصفار الباهت . قاعدة الجناح هلالية الشكل صفراء اللون . حدقة عينه عسلية . منقاده الى البياض الاسمر . ساقاه الى السمر || طيرانه خفيف الحركة ، معتدل الشوط . قوته الحشرات واساريعها ودبي النحل والعسل . وقد اطلق عليه اسم خريت لانه يهدي الى مكان وجود العسل وذلك بترداده عليه في الصباح وبعد العصر || الانثى لا تعشش بل تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضة .


خريت اسود العنق

٩٠٥١ - خُرَيْتِيَّات ٥ Indicatoridae (S).
Indicatoridés (F). Indicatoridae (E).
فصيلة طير من المتسلقات . مركزها بين القيقوبيات والنقازيات . انواعها المعروفة ١٢ جميعها من طيور البلاد الاسيوية والافريقية || تتميز بمناقيدها المخروطية الشكل ، المعتدلة الطول ، وباجنحتها الذلقة الاطراف ، وبريشها القصير اللبد || اناثها لا تعشش ولا تحضن البيض بل تضعه في اعشاش بعض الجواثم كالدخلل والموازج والذعر . اشهر انواعها الخريت الاسود العنق .

٩٠٥٢ - خَرِيْدَة Perle non percée (F).
اللؤلؤة لم تثقب . ج خرائد وخرد وخرّد .

٩٠٥٣ - خُرَيْدَلِيَّة Silicule (F). Silicula (E).
نعت وصفي للدلالة على شكل ثمري خاص يشبه ثمرة الخردل الصغيرة التي يكاد طولها يفوق عرضها .

٩٠٥٤ - خُرَيْزَة Coccidium (S).
Coccidie (F). Coccidia (E).
جنس حيوانات مجهرية من فصيلة الخريزيات .

٩٠٥٥ - خُرَيْزَة الأرْنَب ، كُكْسِيدْيُوز
Coccidium cuniculi (S). Coccidiose, Coccidie du lapin, Maladie du gros ventre (F).
مرض فتاك يصيب الارانب والطيور الداجنة سببه حيوان مجهري من الخريزيات .

٩٠٥٦ - خُرَيْزِيَّات Coccidiens (F).
فصيلة حيوانات دنيا من الاوالي المجهريات .

٩٠٥٧ - خُرَيْس Salicorne herbacé (F). Glasswort (E).
هو إشنان القلي ، اطلبه .

٩٠٥٨ - خِرِّيْس ، ضِرِّيْس Tétras (F). Grouse (E).
هو الطيهوج ، اطلبه .

٩٠٥٩ - خِرْيَسِيّات ، صِرْيَسِيّات
Tétraoniens (F). Tetraoninae (E).
عمارة طير من فصيلة الطيهوجيات . تتميز بامتداد المنطقة الريشية على كامل رأسها حيث تكسوه حتى المنقار . أجناسها اربعة الخرط والسلكان والطيهوج والعقد .

٩٠٦٠ - خَرِيطَة ، رَسْم Plan (F).

٩٠٦١ - خَرِيطَة المِساحَة Plan cadastral (F).
Cadastral plane (E).
مجموعة الرسوم الرسمية التي تخطط وتحدد الاملاك العقارية فتبينها بجلاء وتدل على مساحاتها بالتفصيل .

٩٠٦٢ - خَرِيطَة تَقْسِيم القِطَع
Plan parcellaire, Cadastre parcellaire (F). Register of lands divided into small portions (E).
هي رسم التعضية العقارية كما يفرضها القانون والحال والمكان .

٩٠٦٣ - خَرِيع Gourmand (F). Sucker (E).
القضيب الجديد السريع النمو الذي يستفيد من نسغ الشجرة على حساب سائر او بعض اجزاء هيكلها الخشبي .

٩٠٦٤ - خَرِيف Automne (F). Autumn (E).
فصل بين الصيف والشتاء وهو في الاصل اسم مطر القيظ ثم سمي الزمن به . مدته ثلاثة اشهر، من ٢١ ايلول الى ٢٠ كانون الاول . يبتدئ عند نزول الشمس اول الميزان يتميز باستواء الليل بالنهار وابتداء الليل بالزيادة ، وبهبوب الشمال ونقص المياه وسقوط اوراق الاشجار وانصراف الطير في طلب المناطق الدافئة || يدوم حتى بلوغ الشمس آخر القوس حيث يدخل الشتاء .

٩٠٦٥ - خَزّ Marte commune (F).
Common marten (E). هو السمور الشائع ، اطلبه .

٩٠٦٦ - خُزَام Reseda (S). Réséda (F).
Reseda, Mignonette(E). Reseda, Wau (D). Reseda(I).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة ، برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخزاميات . انواعه عديدة . اوراقه بيضية مستطيلة مختلفة التركيب. ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، عطرية الرائحة ، متعددة الالوان . اشهر انواعه ما يلي .

٩٠٦٧ - خُزَام أبيض * ، ذَيْل الخَرُوف ، جَلَنْبَهَنْك
Reseda alba (S). Réséda blanc (F). White upright mignonette (E). Weisser wau (D). Reseda bianca (I).
نوع من الخزام يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مركبة. وريقاته مستطيلة متقابلة كثيرة العدد . نصلها اخضر اللون ، ازرق المواج . ازهاره عنقودي لبد . ازهاره عطرية الرائحة لونها الى البياض || ازهراره يستمر من ايار الى ايلول وهو من النباتات التي ترغب في المعارض البحرية وتخشى الصقيع والاتربة القوية الاندماج .

٩٠٦٨ - خُزَام الصَبّاغين * ، بُلَيْحاء ، وِيبَة
Reseda luteola (S). Réséda des teinturiers, Gaude, Herbe aux Juifs (F). Dyer's weed, D. rocket, Weld, Yellow weed (E). Färberwau, Gelbliche reseda (D). Reseda dei tintori, Guada, Guaderella, Luteola, Erba gialla, Biondella (I).
نوع من الخزام وهو نبات عشبي صبغي حولي يعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. فروعه عديدة متتابعة ، منفرجة الانتشاب . اوراقه شديدة الخضار. ازهاره الى الصفرة المشربة البياض .

٩٠٦٩ - خُزَام القِطّ Astragalus cruciatus (S).
Astragale pendu (F).
هو الاسطراغالوس المتصالب ، اطلبه .

٩٠٧٠ - خُزَام بَرّي Réséda sauvage (F).
Wild reseda (E).
هو الاسليخ نبات عشبي بري ازهاره فستقية اللون .

٩٠٧١ - خُزَام عَطِر *
Reseda odorata (S). Réséda odorant, Mignonette, Herbe d'amour (F). Common garden mignonette (E). Reseda-wau, Garten reseda-wau (D). Reseda odorosa, Amoretti d'Egitto, Amorino (I).
نوع من الخزام الزراعي التزييني . ضروبه عديدة جميعها مخشوشبة معمرة تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. فروعها متتابعة منفرجة . اوراقها بسيطة كاملة شبه فصية . نصلها جميل الخضار الزاهي . ازهارها فواحة العرف المستحب . بتلاتها الى الخضار الاصفر. اسديتها حمراء اللون || ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والعنصر الكلسي || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٩٠٧٢ - خُزَامَى ، لاوَنْدَه Lavandula (S).
Lavande (F). Lavender (E).
جنس نباتات عشبية ليفية نجمية معمرة من فصيلة الشفويات انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها نجمية صغيرة القد فرعاء . اوراقها لسنة خيطية متقابلة . ازهارها سنبلي التجميع ، تاجي الارتكاز. ازهارها بنفسجية زاهية او زرقاء اللون. وهي من النباتات الزراعية الصناعية التي يستخرج من ازهارها واوراقها عطر ودهن الخزامى || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٩٠٧٣ - خُزَامَى بَحْرِيّة * ، لاوَنْدَه بَحْرِيّة ، ضُرْم ، أَسْطُوخُودُس ، شاه اسبرم رومي
Lavandula stoechas (S). Lavande stoechade, Querelllet (F). Stoechas, French lavender (E). Fremder lavendel (D). Lavanda stecade, L. dimonte, Stecade (I).
نوع من الخزامى وهي نجمة برية تعلو من ٢٠ الى ٤٠سم. أوراقها خيطية رمداء اللون زباء النصل على صفحتيه . ازهارها سنابل مربعة التصفيف تقوم على ضمة من القنابات الضيقة . ازهارها بنفسجية . كانت ولا تزال شائعة الاستعمال الطبي . تدخل في عدة شرابات صحية ويستخرج منها دهن عزيز القدر .

٩٠٧٤ - خُزَامَى حَقِيقِيّة * ، خُزَامى مَخْزَنِيّة ، خِيرِي البَرّ ، لاوَنْدَه أَصْلِيّة
Lavandula vera, L. officinalis (S). Lavande commune, L. vraie, L. femelle (F). True lavender (E). Echter lavendel (D). Lavanda, Lavandola (I).
اشهر واجود انواع الخزامى . تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كاملة ضيقة ، طولها يفوق عرضها ثماني مرات. ازهارها سنبلي . سنابلها دقيقة . ازهارها مغبّرة زرقاء اللون قناباتها سباعية العروق المروحية الشكل || اوراقها وازهارها فواحة العرف يستخرج منها بالتقطير عطر ودهن الخزامى . وقد تستعمل في الطب وهي عديدة الفوائد .


خزام أبيض


خزام الصباغين

خزام عطر

خزامى بحرية


خزامى حقيقية

٩٠٧٥ - خُزَامَى ذَكَرِيَّة*، لاوَنْدَه ذَكَر، هَنَان
Lavandula spica, L. latifolia (S). Lavande spic, L. mâle, Grande lavande (F). Common lavender (E). Lavendel, Breiter lavendel (D). Lavanda nardo Spico (I).
نوع من الخزامى تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة ، رمادية النصل ، طولها من ٤ الى ٥ سم. وعرضها نحو ٧ مم. ازهارها سنبلي . سنابلها قصيرة وعفية . ازهارها بنفسجية . قناباتها ضيقة ، وحيدة العرق الاوسط . تزرع بكثرة ويستخرج من اوراقها وازهارها دهن الخزامى المشهور .



خزامى ذكرية

٩٠٧٦ - خُزَامَى رِيشِيَّة Lavandula pinnata (S).
Lavande pennée (F).
نوع من الخزامى وهي نجمة برية وزراعية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها مستطيلة ، مشرمة ، ريشية ، خملية النصل . سنابلها دقيقة تطول نحو ٨ سم. ازهارها صغيرة القد والاهان لونها الى الليلكي يعلوه مواج ازرق .

٩٠٧٧ - خُزَامَى صُوفِيَّة Lavandula lanata (S).
Lavande laineuse (F).
نوع من الخزامى وهي نجمة برية تعلو من ٣٠ الى ٨٠سم. اوراقها كاملة ، لسنة ، زباء النصل على صفحتيه ، زغبها صوفي لبد . ازهارها سنابل صغيرة القد دقيقة . ازهارها زرق .

٩٠٧٨ - خُزَامَى مُسَنَّنَة Lavandula dentata (S).
Lavande dentée (F).
نوع من الخزامى وهي نجمة برية تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل مسننة او مفرضة الحافة ، نصلها ازغب الصفحة السفلى . سنابلها رهلة يعلوها ضمة من القنابات الملونة . ازهارها ليلكية اللون طويلة الاهن .

٩٠٧٩ - خُزَامِيَّات Resedaceae (S).
Résédacées (F). Resedaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها ستة وانواعها نحو ٧٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة . نباتاتها اعشاب وجنبات متعاقبة الاوراق البسيطة المنفقة الاذينية . ازهارها خنثوية او وحيدة المسكن ، عنقودية التجميع او سنبلية .


خزباء

٩٠٨٠ - خَزَّان Réservoir (F). Reservoir (E).
محقن خزن الماء .

٩٠٨١ - خَزَب
الخزب ورم يصيب الضرع عند النتاج وقد يشبه الرهل .

٩٠٨٢ - خَزْبَاء ٥* Chlorops (S). Chlorops (F).
Gout fly (E). Halmfliege (D).
ذبابة من ذوات الجناحين صغيرة القد لونها الى الصفرة المؤذرة بالاسمر . عيناها الى الخضار اللامع . حلقتها الصدرية الثانية سوداء . انواعها نحو ٦٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة . اناثها تمتح مكنها في اصول النجيليات وغيرها من النباتات الزراعية والبرية فينقف عن يرقات تنخر السوق وتعيش في داخلها .


خزم

٩٠٨٣ - خَزْبَاليَّات ٥ Chloropidae (S).
Chloropidés (F). Chloropidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف الغابات والحقول المزروعة والمروج وضفاف مجاري الماء || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٧ مم. رؤوسها كبيرة . عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة . ملامسها صغيرة او ضامرة . كواسلها مستطيلة . بطونها شبه يرمعية الشكل . اثوابها ملونة . رواشنها قسطانية التخفيب || الحشرة الجملانة تعيش على رحيق الازهار وطلعها . اما اليرقة فمعظم انواعها يعيش على النجيليات فيؤذيها . اشهر اجناسها الخزباء والمرميزة .

٩٠٨٤ - خَزْرَج Vent froid du sud (F).
الخزرج : ريح الجنوب الباردة .

٩٠٨٥ - خَزَرْنَق Araignée mâle (F).
الخزرنق ذكر العناكب الصغيرة القد . اما ذكر العناكب الكبيرة القد فيدعى خذنق .

٩٠٨٦ - خُزَز Bouquin (F). Buck-hare or rabbit (E).
هو الارنب الذكر والقواع الذكر . ج أخزة وخزان .

٩٠٨٧ - خَزَف Poterie, Faïence (F).
Pottery, Crockery, Earthenware (E).
ما عمل من الآنية بالطين وشوي بالنار فصار فخاراً . الواحدة خزفة .

٩٠٨٨ - خَزْم، خَشّ Bouclage, Bouclement (F).
Ringing (E).
الخزم هو وضع الخزامة او الخشاش في انف الثور ليذل او في خطم الخنزير ليمتنع عن اثارة التراب .

٩٠٨٩ - خَزَم ٥*، كِنْتِيَه ٥ Kentia (S).
Kentie, Howée (F).
جنس اشجار ليفية الجذع من فصيلة النخليات . مهدها البلاد الاسترالية الحارة . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني يزرع في المراكن . جذوعها منتصبة رشيقة مستدقة . براهمها كثيفة . خوص سعفها ريشي التركيب ، متقابل ، مفلق ، دقيق النصل اللامع المتدلي الاطراف || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٩٠٩٠ - خَزَمَة بَلْمُور ٥
Kentia balmoreana, K. australis, Grisebachia (S).
Kentie de Balmore, K. d'Australie, Palmier frisé (F).
نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ١٢ م. برهمتها كثيفة التجميع . سعفها يطول ٢٧٥ سم. خوصها الى الخضار الزاهي اللامع ، تجحينه رحب التقويس . تعيش في المواقع الدافئة وتزرع في المراكن . لا تخشى الرطوبة .

٩٠٩١ - خَزَمَة فُورِسْتِري ٥ Kentia forsteriana (S).
Kentie de Forsteri (F).
نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ٥ امتار . برهمتها متوسطة الكثافة . سعفها مستطيل الكرب ، خوصها جميل الخضار الزاهي الفاتح . تجحينه ضعيف التقويس . تزرع في المراكن ، ترغب في الاتربة الجيدة والرطوبة المستمرة .

٩٠٩٢ - خَزَمَة كَنْتِرْبُورِي ٥
Kentia canterburyana, Hedyscepe canterburyana (S). Kentie de Canterbury, Hedyscepe (F).
نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ٨ امتار . برهمتها كثيفة . سعفها مستطيل الكرب . خوصها جميل

الخضار الزاهي العابق . تحجينها ضعيف التقويس ‖ تعيش في المواقع الدافئة وتزرع في المراكن ، ترغب في الاتربة الرطبة الغنية بالدبال وبسائر المواد العضوية .

٩٠٩٣ - خَزَمَة مُور ٥

Kentia mooreana, Clinostigma mooreanum (S).
Kentie de Moore (F).

نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ١٠٠ سم. برهمتها كثيفة . سعفها مستطيل الكرب الدقيق يطول نحو ٦٠ سم. خوصها جميل الخضار الزاهي العابق . تحجينه ضعيف التقويس . وهي من النباتـــات السبروتية التي تعيش وتنمو في جميع المواقع الدافئة .

٩٠٩٤ - خَزَمَة يونس ٥ Kentia Joanis, Veitchia (S).
Kentie Joanis, K. de Veit (F).

نوع من الخزم جذعها بطيء النمو . تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. برهمتها كثيفة . سعفها مستطيل الكرب . خوصها جميل الخضار الفستقي ، بنفسجي الحافة ، مدبب البزيم ، تحجينه واسع التقويس ‖ سبروتية في اقليمها الطبيعي . ترغب في الاتربة الرطبة . تعتبر من النباتات التزيينية الفاخرة . تزرع في المراكن .

٩٠٩٥ - خَزْن Engrangement (F). Getting (E).

هو خزن الحصيد والتبن وغيرها في السقيفة او التبان .

٩٠٩٦ - خُزَيْبَة Minière d'or (F). Gold-mine (E).

منجم معدن الذهب .

٩٠٩٧ - خَزِيز

هو العوسج او الشوك الذي يجعل عـــلى قنن الحيطان منعاً للتسلق .

٩٠٩٨ - خَسّ Lactuca (S).
Laitue (F). Lettuce (E). Lattich (D). Lattuga (I).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات اللسينية الزهر . انواعه كثيرة سوقها غليظة القاعدة لبنية العصارة . اوراقها متعاقبة وهي متراكبة في الانواع الزراعية . ازهارها عنقودي التجميع منتصب الارتكاز الهامي . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون . ثمارها بزور مستدقة مستطيلة ‖ اشهر انواعه ما يتبع .

٩٠٩٩ - خَسّ الحِمَار Alkanna tinctoriale (F).
Alkanet (E).

هو الكَنهان ، اطلبه .

٩١٠٠ - خَسّ الحِيطَان ٭ Lactuca muralis (S).
Laitue des murailles, Pendrille (F). Wall lettuce, Ivy leaved lettuce (E). Mauerlattich (D). Lattuga montana (I).

نوع من الخس البري يكثر في الارض البور وبين البيوت وعلى الجدران والحيطان . اوراقه متعاقبة ، كبيرة ، مفرضة ، حاضنة . ازهراره عنقودي منتصب . ازهاره صغيرة صفراء اللون .

٩١٠١ - خَسّ الزَّيْت Laitue scariole (F).
Oil lettuce (E).

اطلب خس بري .

٩١٠٢ - خَسّ السَّمّ ٭ ، لُبَيْنَة

Lactuca virosa (S). Laitue vireuse (F). Acrid lettuce, Wild lettuce (E). Giftlattich, Wilder lattich (D). Lattuga velenosa, Finocchio acquaiolo (I).

نوع من الخس البري يعيش بين الزروع وقرب اقنية الماء . عصارته لبنية عاجية اللون جحالية المادة يكثر فيها الحامض العنبري .

٩١٠٣ - خَسّ الغَاب Lactuca perennis (S).
Laitue vivace, Salade de lièvre (F).

نوع من الخس التزييني المعمر . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه كبيرة القد ، مستطيلة ، عميقة التفريض . نصلها رهل الصفحة . قليل التسنين . ازهراره عذقي الشكل . ازهاره رؤيسية زرقاء اللون ، ثلاثية او رباعية التجميع ‖ يزرع للتزيين .


خس الحيطان


٩١٠٤ - خَسّ النعجة Valerianelle potagère (F).
Milk grass (E).

هي السمنة ، بقلة زراعية من الناردينيات .

٩١٠٥ - خَسّ بَحْرِيّ ٭ ، أُشْنَة خَسّيَّة

Ulva lactuca (S). Ulve laitue, Laitue de mer (F). Sea lettuce, Sloke, Oyster green (E). Lattichwatt, Meersalat (D). Lattuga di mare (I).

نبات بحري من الخثيات الخضر . اوراقه بحجم وشكل اوراق الهندباء ، لكنها لزجة ، خالية من الضلع والعروق . تؤكل نيئة ومطبوخة . يسميها الروس « زبدة بحرية » . يوجد قرب الشطوط البحرية . يكثر في بعض بحار الشمال .


خس السم

٩١٠٦ - خَسّ بَرِّيّ ٭ ، خَسّ الزَّيْت

Lactuca scariola (S). Laitue sauvage, L. scariole, L. d'huile (F). Oil lettuce, Prickly lettuce (E). Stachel-lattich (D). Lattuga salvatica (I).

هو الخس البري المعروف . يستعمل في عدة مستحضرات طبية لمعالجة الحلق والصدر . يستخرج منه زيت الخس المشهور ‖ يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور .



خس بحري

٩١٠٧ - خَسّ بُسْتَانِيّ ٭ Lactuca sativa (S).
Laitue cultivée (F). Common lettuce (E). Lattich, Gartenlattich, Kopfsalat (D). Lattuga (I).

هو الخس الزراعي الشائع ، المشهور ، المأكول الاوراق ؛ يحوي الشيء الزهيد من الفيتامينات ا و ب . لكنه يحوي الكثير من الفيتامين (ء) ‖ ضروبه عديدة اخصها الثلاثة التالية :

الخس الروماني Lactuca sativa romana (S).
Laitue romaine, Chicon (F).

اوراقه بيضية ، اهليلجية ، متراكبة ، متراصة ، لاحفة ، غليظة الضلع الغزير العصارة .


خس بري

الخس القلبي Lactuca sativa capitata (S).
Laitue pommée (F).

اوراقه بيضية ، قلبية ، متراكبة ، فارشة . ضلعها متوسط الغلاظة والعصارة .

الخس المجعد Lactuca sativa crispa (S).
Laitue crispée (F).

اوراقه كبيرة ، مستعرضة ، مجعدة النصل المتمعج . ضلعها قليل العصارة والغلاظة .

٩١٠٨ - خَسّ جَبَّار Lactuca altissima (S).
Laitue géante (F).

نوع من الخس البري الطبي . يعلو نحو ٨٠ سم. ساقه غليظة غزيرة العصارة . عصارتها لبنية لزجة تدعى حلباب الخس . تعتبر من المسكنات النافعة .


خس بستاني

٩١٠٩ - خَسّ مُدَرَّن Lactuca tuberosa (S).
Laitue tubéreuse (F).

نوع من الخس التزييني المعمر . منبته الشرق الاوسط .

يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد طولها نحو ٣٠ سم. وعرضها ٢٠ وهي خلبية الشكل حادة الاسنان الشائكة. ازهاره عنقودي التجميع، هامي الارتكاز. ازهاره رؤيسية بنفسجية اللون.


خسّاف


٩١١٠ - خسّاف ○، فقّاش البُنْدُق ○*
Nucifraga caryocatactes (S).
Casse-noix vulgaire (F). Nut-cracker (E).
Nusshäher, Tannenhäher (D).
طائر من فصيلة الغربان متوسط القد يطول نحو ٣٥ سم. ثوبه الى السمرة الحنطية العابقة يعلوها توشيم ابيض لاقياسي الشكل تكثر فيه الاستطالة كالانداب. رأسه وجناحاه وذنبه الى السواد العابق تعلوه ماجة خضراء ورقشة خفيفة لانظامية تحتل اطراف الريش. حدقة عينه الى السمرة البندقية. منقاده ورجلاه الى السواد الفحمي || اعطانه تشمل معظم جبال العالم القديم. يألف احراج الصنوبر قوته الحشرات والرخويات وبعض العصافير وجلابيطها والثمار والبزور واخصها البندق وصنوبر سمبرو || وهو من الطيور المدخارة المحترسة التي تجمع في انابير خاصة، ترتبها في تجاويف الاشجار او في اوقاب الصخور، ما استطاعت جمعه من بزور وثمار تسد بها لهفة الجوع عند الحاجة || وهو يتميز ايضاً بغدة جرابية مطاطة تتاخم مدخل المسرط تستوعب قدر البيضة الكبيرة يستعملها لنقل ما يرغب في اختزانه || يدثن عشه في الشربين والتنّوب. اناثه تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات.


خشاف

٩١١١ - خسافة Tare (S). Tare, Waste (E).
ثقل الوعاء.

٩١١٢ - خُسّان Etoiles qui ne se couchent pas
الخسان هي النجوم التي لا تغرب كالجدي والقطب وبنات نعش والفرقدين الخ ...

٩١١٣ - خُسْبُورَة Choriospore (F).
جنس نباتات عشبية، حولية، برية من فصيلة الصليبيات مشهورة باسم ديسومة، اطلبها.


خشاف الغسق

٩١١٤ - خُسْبُولِيّات ○ Alleculidae (S).
Alléculidés (F). Alleculidae (E).
فصيلة حشرات من مغمدات الاجنحة مختلفات الاجزاء. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واوروبة || اجسامها صغيرة شبه بيضية الشكل، معتدلة التبطيط، محدبة الصفحات العليا. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة. ارساغها الامامية رباعية الاجزاء والاخرى خماسيتها || يكثر وجودها في البراري على الازهار وفي المواقع الدغلة والحرجية. يرقات معظم اجناسها دامنة وبعضها خاشب يعيش تحت اللحاء على الشكير.


خشاف الليل

٩١١٥ - خُسْفِيّ Nucifère (F).
Nuciferous, Nut-bearing (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالجوزة.

٩١١٦ - خُسُوف Eclipse de lune (F). Eclipse (E).
خسوف القمر او انخساف القمر ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء القمر عن الارض وقد يكون ذلك عندما تتوسط الارض بين الشمس والقمر.

٩١١٧ - خَشْاء Nid de frelons (F).
Hornet's nest (E).
الخشاء ج خشاوات. هي وكر الخشرم.

٩١١٨ - خُشَار، خُشَارَة
الردي من كل شيء. وما لا لب له من الشعير.

٩١١٩ - خَشَارِيّات ○، قُرْصِيّات
Discomycetes (S). Discomycètes (F). Discomycetes (E).
فصيلة فطور تنتمي الى مرتبة القشيعيات ورتبة الزقيات. اعسانها مغشاة بنكمة مكونة من التكات والنكت. مقهها مصراعي الانفلاف، انفلاقها سهيني اذا انشق عن التكة ولا سهيني اذا انشق عن السمة || اجناسها وانواعها عديدة، منها رمية كبيرة الحجم كالغوشنة ومنها طفيلية صغيرة ومجهرية، تجمعها نحو ١٦ عمارة اعرفها اقتصادياً وزراعياً: الدشيات، الذرمليات، الذعلبيات، الربشيات، الربغيات، الرهفيات، الرهيطيات، الروخيات، الزميجيات والسقديات.

٩١٢٠ - خَشَاشَة Bestiole (F). Little animal (E).
خشاشة ج خشاش: هوام الارض وحشراتها.

٩١٢١ - خُشّاف○ * Vesperugo (S).
Vespérugo, Vespertilions (F). Bats proper (E).
Dämmerungsmäuse (D).
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات. انواعه عديدة رؤوسها مستعرضة. فراطيسها مخروطية الشكل، قصيرة القد، مقطومة. آذانها كبيرة، ذلقة، منفصلة. السنتها مستطيلة. اجنحتها فارشة || موطنه العالم. معظم انواعه يعيش في البلاد الحارة والمعتدلة. وبعضها يألف البلاد الباردة. اناثه تضع جروين تحملها حتى الفطام اي نحو ثمانية اسابيع || اعرف واشيع انواعه ما يتبع.

٩١٢٢ - خُشّاف الشَمّال ○
Vesperugo borealis (S). Vespérugo boréal (F).
نوع من الخشاف طوله نحو ١٠٥ مم. بسطته ٢٧٠، ذنبه ٤٧ مم. ثوبه الى السمرة الدخناء يعلوها ذر تبري شديد اللمعة || موطنه البلاد الباردة. يعتبر من القواطع البعيدة المجال ينزح الى شمال روسيه وفنلنده والناروج ابتداء من شهر آب عندما يطول الليل. يألف اقبية وسقوف البيوت الآهلة والمهجورة. يعيش جماعات كثيرة العدد. مسرحه من الغسق الى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف انواعها.

٩١٢٣ - خُشّاف الغَسَق○ * Vesperugo noctula (S).
Vespérugo noctule, Noctule (F). Noctule (E).
نوع من الخشاف كريه الرائحة طوله نحو ١٢٠ مم. بسطته ٣٨٠ مم. وذنبه ٤٠. ثوبه الى السمرة الحنطية الصفراء، ظهره عابق المواج، بطنه زاهره || موطنه شاسع الاطراف يعم جميع المناطق المعتدلة الحرارة من اليابان الى الهند والشرق الاوسط واوروبه وافريقية. يألف الاشجار الحرجية العروة. يعيش جماعات كثيرة العدد. مسرحه من الغروب الى فحمة الليل. قوته الحشرات على اختلافها، اخصها غمدية الاجنحة.

٩١٢٤ - خُشّاف الليل○ * Vesperugo serotinus (S).
Vespérugo sérotin, Sérotine (F). Serotine (E).
نوع من الخشاف طوله نحو ١٢٠ مم. بسطته ٣٥٠ مم.

ذنبه ٥٥ م. ثوبه الى السمرة الحنطية ، ظهره فاحم المواج ، بطنه زاهر فاتح || موطنه العالم باسره ، يوجد في آسية واوروبة وافريقية وامريكة واستراليه || يألف الكهوف والمغاور وسقوف البيوت الاهلة والمهجورة يعيش منفرداً ، الذكر لا يقرب الانثى ويتبعها الى مرقدها الاّ عند الكوم . مسرحه من الغسق الى الفجر . قوته الحشرات على اختلاف انواعها .

٩١٢٥ – خُشّاف المُتَوسّط ○ *

Vesperugo pipistrellus (S). Vespérugo pipistrelle, Pipistrelle (F). Pipistrelle, Small bat (E).

نوع من الخشاف سريع الطيران والحركة . طوله نحو ٧٠ م. بسطته ١٨٠ ، ذنبه ٣٣ . ثوبه الى الصهبة الدخناء ، وتدة اذنه مدية الشكل || موطنه حوض وجزر البحر المتوسط وحوض البحر الاحمر والخليج الفارسي . يألف البيوت القديمة الآهلة والمهجورة والخربة والاشجار الحرجية الدائمة العروة والكهوف والمغاور . يعيش جماعات قليلة العدد . مسرحه من الغروب الى فحمة الليل . قوته الذباب على اختلاف انواعه .

٩١٢٦ – خُشّاف شَرْقي ○ *

Vesperugo abramus (S). Vespérugo oriental (F).

نوع من الخشاف يعتبر من القواطع له مشتاه في البلاد الحارة ومصيفه في المناطق المعتدلة . طوله نحو ٧٠ م. بسطته ٢٠٠ وذنبه ٣٠ ، ثوبه الى السمرة الدخناء ، ظواهره اعبق من خوافيه || يألف اغمية وسقوف البيوت القديمة من خربة ومهجورة ومأهولة التي يفضلها على الاشجار والكهوف . يعيش جماعات قليلة العدد تجتمع في مواعيد تزوجها فتصبح اسراباً كبيرة مؤلفة من بعض المئات . مسرحه من الغروب الى الفجر . قوته الذباب والهوام وجميع الحشرات الصغيرة .

٩١٢٧ – خُشّاف لَيْزلر ○ Vesperugo leisleri (S). Vespérugo de Leisler (F).

نوع من الخشاف طوله نحو ٩٥ م. بسطته ٢٨٠ ذنبه ٨٠ . ثوبه حنطي داكن اصفر المواج || موطنه يعم جميع البلاد الاسيوية والاوروبية والافريقية المعتدلة الحرارة || يألف الاشجار الحرجية العروة . يعيش جماعات قليلة العدد . مسرحه من الغروب الى فحمة الليل . قوته الحشرات الغمدية الاجنحة .

٩١٢٨ – خُشّاف مُسَنَّج ○ Vesperugo kühlii (S). Vespérugo marginé (F).

نوع من الخشاف ، طوله نحو ٨٠ م. بسطته ٢٢٥ ، ذنبه ٣٨ . ثوبه الى السمرة الدخناء . ظواهره اعبق من خوافيه ، بطنه اصفر المواج ، جناحه موشح الاطراف تمشيحه الى البياض الاصفر || موطنه يمتد من الشرق الاوسط حتى فرنسه ، يكثر في البلاد التي تتاخم البحر المتوسط . يألف اغمية وسقوف البيوت المهجورة والآهلة . يعيش جماعات قليلة العدد . مسرحه من الغسق الى الفجر . قوته الحشرات والهوام .

٩١٢٩ – خَشّالَة ○ * Melitaea aurinia (S). Mélitée aurinie, Damier des scabieuses (F). Melitaea aurinia (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والاقاليم الداخلية المتاخمة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الدبساسيات والحمليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ م. بسطتها تراوح من ٣٣ الى ٣٧ م. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . مرشفها دقيق الجرم ، معتدل الطول . جوشنها كستني اللون ، جؤوي المواج . بطنها كستني اللون ، احمر الاطواق || رواشها ، عند الشقين ، الى المغرة الصفراء المواج يعلوها تبقيع احمر واصفر واشقح وصنابي تعترضه خطوط متدرجة كستنية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ثمانية اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٣٠ م. جسمها اسطواني الشكل ، مبعثر الهلب . ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه خطان جانبيان من التزاويق الصفر وخط ثبجي قاطب من الهلب المنشعب الشائك . رأسها اسود . شرجها مجهز بزائدة سفلية الارتكاز || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع .

٩١٣٠ – خَشَب Bois (F). Wood (E).

الخشب مادة ليفية متماسكة صلبة متوازية الاتجاه الطولي مختلفة الرقعة والاندماج والكثافة . تتألف منها سوق واغصان النباتات العليا . وهو يتكون عادة من عدة طبقات مرصوفة متشابكة متتالية مركزها القلب حتارها الشكير فاللحاء || والخشب يقسم ، بالنسبة الى استعماله ، الى ثلاثة اقسام : ١) اخشاب الترميم وهي التي تستعمل في بناء البيوت والسفن ٢) الاخشاب الصناعية وهي التي تستعمل في مختلف الصناعات من صناعة الورق الى النجارة ٣) اخشاب الوقود وهي التي تستعمل للحريق || ويقسم الخشب ايضاً بالنسبة الى تركيبه الحكمي واستعماله الصناعي الى ست فئات : الاخشاب الصلبة والمتوسطة الصلابة والليّنة والدقيقة والراتنجية والغريبة كما هو مبين في الجدول اللاحق .

تصنيف الاخشاب بالنسبة الى ماهيتها واستعمالها

١ – الاخشاب الصلبة


النوع	الثقل النوعي من	الثقل النوعي الى
بندق ، جلوز	٠,٦٢٠	٠,٧٢٩
جوز	٠,٧٥٩	٠,٨٠٠
زان	٠,٦٨٦	٠,٩٠٧
سنديان اخضر	٠,٩٠٣	١,١٨٢
سنديان مبلول	٠,٥٧٢	١,٠٢٠
سنديان مزند	٠,٦٣٣	٠,٩٠٠
غرغار	٠,٦٠٣	٠,٨٥٤
غرغار جبلي	٠,٦٠٩	٠,٦٦٠
قندلي	٠,٥٣٦	٠,٨٨٢
كستنه	٠,٥٥٠	٠,٧٤٢
مران	٠,٦٢٦	١,٠٠٢
ميس ، نشم	٠,٦٠٥	٠,٧٨٨

٢ – الاخشاب المتوسطة الصلابة

النوع	من	الى
اسفندان ، قيقب	٠,٥٦٣	٠,٨٤٢
اوكاليبتوس	٠,٥٧٧	٠,٧٢٦
بهشية	٠,٧٦٤	٠,٩٥٢
توت	٠,٥٨٣	٠,٧٧٢
دلب	٠,٦٤٢	٠,٧٨٢
روبينية سنطية	٠,٦٦١	٠,٧٧٢


خشاف المتوسط


خشاف شرقي


خَشّالة

شرم مبذول	٠,٧٥٩	٠,٩٠٢
قيقب جميزي	٠,٥٧٢	٠,٧٣٧
٣ – الاخشاب اللينة		
بتولا ، سندر	٠,٦٠٠	٠,٦٣٠
حور	٠,٣٦٠	٠,٤٨٠
حور رجراج	٠,٤٠٠	٠,٥٠٠
زيزفون	٠,٤٨٦	٠,٥٢٥
صفصاف	٠,٣٨٠	٠,٦٩٠
مغث	٠,٥١٠	٠,٦٥٠
٤ – الاخشاب الدقيقة		
اجاص ، كمثري	٠,٧٠٧	٠,٨٣٩
بقس ، شمشاد	٠,٩٠٧	١,١٦٢
تفاح ، سيب	٠,٨٠٩	٠,٨٦٥
خوخ	٠,٧٨٠	٠,٨٨٦
زيتون	٠,٧٦٠	٠,٨٥٨
صربة الحابلين	٠,٦٨٨	٠,٧٣٤
صربة مبذولة	٠,٨١٣	٠,٩٣٩
غبيراء برية	٠,٧٣٤	٠,٩٣٨
قرانوس	٠,٦٢٠	٠,٨٤٠
كرز بري ومحلب	٠,٥٨٠	٠,٧٨٥
مشمش	٠,٧٨٦	٠,٨٩٤
نبق	٠,٧١٠	٠,٨٢٦
٥ – الاخشاب الراتنجية		
ابيسه	٠,٣٣٧	٠,٥٧٩
ارز لبنان	٠,٤٥٠	٠,٦٤٦
تنوب	٠,٣٨٠	٠,٦٤٩
زرنب ، طقسوس	٠,٤٧٠	٠,٨٩٦
شربين	٠,٦١٦	٠,٦٤٦
صنوبر اسود	٠,٥١٤	٠,٨٩١
صنوبر بحري	٠,٥٢٤	٠,٧٦٩
صنوبر بري (برز)	٠,٤٠٥	٠,٨٢٨
صنوبر حلبي	٠,٥٣٢	٠,٨٦٦
صنوبر يموت	٠,٣٢٠	٠,٤٨٧
لزاب ، عرعر	٠,٥٥٠	٠,٧٩٠
ملز ، لاريس	٠,٤٤٨	٠,٦٦٨
٦ – الاخشاب الغريبة		
أبنوس	١,١٩٠	١,٢٣٠
بلاذر	١,٠٦٥	١,١٠٥
بليسندر	١,١٥٠	١,١٩٠
خشب الورد	١,٠١٠	١,٠٥٠
ساج	١,٠٨٥	١,١٢٥
عود الانبياء	١,٣٠٥	١,٣٤٥

٩١٣١ - خَشَب أَخْضَر Bois satin (F). Satin-wood (E).
هو الخطبان ، اطلبه .

٩١٣٢ - خَشَب أَصْفَر Virgilier tinctorial (F). American yellow-wood (E).
هو الخطر الصباغي ، اطلبه .

٩١٣٣ - خَشَب القَدِّيسين *، غَيَّاك
Guaiacum sanctum (S). Gaïac, Gayac, Bois saint (F). Lignum-vitae, Holy-wood tree (E). Heiliges holz (D). Legno santo, Guaiaco (I).
نوع من عود الانبياء وفصيلة الفرقديات . اشجاره صغيرة القد ، اوراقها عروة ، متقابلة ، مركبة ، وريقاتها بيضية شفعية . ازهارها زرق . ثمارها صغيرة القد جلدية القشرة . بزورها صفر ، غروية اللباب || اخشابها شديدة الصلابة لا تفنى . يستخرج منها مواد راتنجية شائعة الاستعمال (اطلب عود الانبياء).


خشب القديسين

٩١٣٤ - خَشَب المِسْك هو الرقاع المهوع ، اطلبه .

٩١٣٥ - خَشَب المُوس Bois de cuir (F). Leather-wood (E).
هو الدركه ، اطلبها .

٩١٣٦ - خَشَب فِرْنَمْبُوك Bois de Fernambouc (F). Brasil-wood (E).
هو العندم البرازيلي ، اطلبه .

٩١٣٧ - خَشَب مُرّ Quassia (F). Bitter ash (E).
هو الكاسيه ، اطلبها .

٩١٣٨ - خَشَبُوز ، كسيلُوز ، زِيلُوز Xylose
مادة سكرية تستخرج من قش الحنطة والذرة الصفراء وخشب الزان ونبات الطرفيل ، الخ ...


٩١٣٩ - خَشَبِين ، ليِنْيِن
Lignine, Lignone, Lignose (F). Lignin, Lignose (E).
هي المواد الكيماوية الطبيعية التي تفعم النسج النباتية المخشوشبة فتشبعها الصلابة وتطملها القوة .

٩١٤٠ - خَشْخَاش Papaver (S).
Pavot (F). Poppy (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الخشخاشيات. انواعه كثيرة العدد منها البرية والتزيينية والصناعية . تتميز بعصاراتها اللبنية المخدرة. سوقها مخشوشبة، اوراقها حاضنة، متقابلة، متاوجة. نصلها رهل النسيج ، كثيف العروق والشرايين ، سناني الزام الاخير ، مفرض الحافة . ازهارها فردية مستطيلة الزناد . الزهرة كبيرة القد ، تويجها ثنائي الفصل القاعدية ، رباعي البتلات ، عديد الاسدية ، ضخم المبيض . ثمارها جراء تغلف البزور. الجرو الواحد يحضن من ١٥٠٠٠ الى ٣٠٠٠٠ بزرة صغيرة القد ، كلوية الشكل ، حنطية او سمراء اللون || اشهر انواعه الزراعية ما يتبع .

٩١٤١ - خَشْخَاش أَبْيَض *، رُمَّان السَعَالي
Papaver somniferum album (S). Pavot blanc, P. officinal (F). White poppy, White opium poppy (E). Weisser mohn, Weisse pavot (D). Papavero bianco (I).
ضرب من الخشخاش المنوم . يزرع للتزيين ولاستخراج الافيون . افيونه يحتل المرتبة الثانية وجراؤه الجافة طبية تحوي بعض المورفين وغيره من الجواهر الفعالة || يستخرج من بزوره زيت حريف يستعمل في صناعة الصابون .


خشخاش ابيض

٩١٤٢ - خَشْخَاش أَعْمَى *، خَشْخَاش مَنْثُور ، عَمَى الدَّجَاج ، شَقَائِق حُمْر ، شَقَائِق النَعْمَان
Papaver rhœas (S). Pavot coquelicot, P. des moissons, Coquelicot, Ponceau (F). Corn poppy, C. rose, Field poppy (E). Feldmohn, Gartenmohn, Klatschrose (D). Papavero rosolaccio, P. dei campi, Citole (I).
نوع من الخشخاش البري والزراعي التزييني . ضروبه عديدة بريها مبذول ينبت في الحقول وبين الزروع وقد يصبح عند كثرته من الاعشاب الضارة الواجب ابادتها . اما زراعيها فمختلف الاشكال والاحجام يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم. الوانه عديدة منها الابيض والوردي والاحمر


خشخاش اعمى

والقرمزي الاسود القاعدة والمنقط بالاسود والاصفر. أزهاره يستمر من ايار الى تموز.

٩١٤٣ - خَشْخَاش إفْرِيقي

Papaver rupifragum (S). Pavot casse-pierres (F).

نوع من الخشخاش المعمر التزييني. ضروبه اربعة تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. سوقها قوية منتصبة. اوراقها الى الخضار الزاهي. ازهارها فردية او ثلاثية التجميع، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. بتلاتها وردية او ارجوانية او قرمزية اللون. جراوؤها خملية البشرة. سماتها من ٦ الى ٨ || ازهاره قصير الامد يستمر شهراً واحداً.

٩١٤٤ - خَشْخَاش العَجَم

Papaver persicum (S).
Pavot de Perse (F).

نوع من الخشخاش الحولي التزييني. يعلو نحو ٥٠ سم. اوراقه مخرمة الحافة، اهليلجية النصل، بحرية اللون. ازهاره الى الجوزة، تعلو قاعدة بتلاتها مشحة خضراء عابقة تخف مع انتشارها || ازهاره قصير الامد يستمر شهراً واحداً.

٩١٤٥ - خَشْخَاش زَغْبَر

Papaver pilosum (S).
Pavot velu (F).

نوع من الخشخاش المعمر التزييني. يعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. ساقه قوية، منتصبة، زباء، مورقة. اوراقه مخرمة النصل، زاهية الخضار. ازهاره علقية التجميع متوسطة القد متعددة الالوان فيها الابيض والارجواني والمرقش. جراوؤه مزغبرة البشرة، سماتها من ٦ الى ٧. ازهاره يستمر طوال الصيف.

٩١٤٦ - خَشْخَاش شَائِك

Papaver aculeatum (S). Pavot épineux (F).

نوع من الخشخاش المحول التزييني. يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقه منتصبة شائكة. اوراقه كبيرة مستطيلة مفرضة، نصلها هلبي البشرة. ازهاره فردية صغيرة القد. قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الاحمر المختلف المزاج. جراوؤه بيضية الشكل، صغار القد، ملس البشرة. ازهاره ربيعي.

٩١٤٧ - خَشْخَاش شَرْقي

Papaver orientale (S).
Pavot d'Orient, P. de tournefort (F).

نوع من الخشخاش المعمر التزييني. ضروبه عديدة تعلو من ٨٠ الى ١٣٠ سم. سوقها قوية، منتصبة، زباء. اوراقها مستطيلة خملية النصل المشرم. ازهارها فردية كبيرة القد، قطرها نحو ١٥ سم. الوانها متعددة. ازهاره ربيعي وصيفي وخريفي.

٩١٤٨ - خَشْخَاش عَيْن الطَاوُوس

Papaver pavoninum (S). Pavot œil de paon (F).

نوع من الخشخاش الحولي التزييني. يعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه ريشية مخرمة. ازهاره ارجوانية تعلوها دوائر سود طوقية عوينية. جراوؤه بيضية، صغيرة، هلبية البشرة. سماتها من ٤ الى ٧ || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٩١٤٩ - خَشْخَاش فِينِيقي

Glaucienne (F).

هي الماميثا الحمراء، اطلبها.

٩١٥٠ - خَشْخَاش كليفورنية *

Papaver californicum, Eschscholtzia californica (S). Pavot de Californie, Eschscholtzie de Californie, Globe du soleil (F). Californian poppy (E). Californische escholtzie, Goldmohn(D). Papavero di California, Escolzia di California (I).

نوع من الخشخاش الطبي التزييني. مهده كليفورنيه. جذوره غليظة يستخرج منها عصارة ذهبية اللون لها استعمالها الطبي. ساقه فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة مستطيلة مفرضة النصل. ازهاره جميلة الشكل قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها صفر القاعدة، حمر الاطراف. تتأثر بالعوامل الجوية، تنبلج وتتفتح مع الرطوبة. تنغلق وتنطبق مع الجفاف || وهذا النبات بجذوره وسوقه واوراقه وازهاره يحوي ما لا يستهان به من مادة المورفين.



خشخاش كليفورنيه

٩١٥١ - خَشْخَاش مُقَرَّن


Glaucie à fleurs jaunes (F).

هي الماميثا الصفراء، اطلبها.

٩١٥٢ - خَشْخَاش مُنَوِّم *، خَشْخَاش أحْمَر، خَشْخَاش أسْوَد، أبُو النَوم

Papaver somniferum (S). Pavot somnifère, P. des jardins, Œillette (F). Poppy, Opium poppy (E). Schlafmohn, Opium-mohn (D). Papavero sommifero, Gran papavero, P. da oppio (I).

نوع من الخشخاش الزراعي الحولي. ضروبه عديدة اشهرها الابيض. جذوره وتدية. سوقه منتصبة تعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه حاضنة متقابلة. نصلها متماوج الصفحة، مسنن الحافة. ازهاره كبيرة القد. الوانها تختلف مع الضروب فيها الابيض والاحمر والاصفر. يجود في جميع الاتربة المتوسطة الاندماج الموزونة التركيب الغنية بالمواد العضوية وبعناصر الازوت والحامض الفسفوري والبوتاس والكلس || يستخرج من جرائه الافيون على الشكل التالي: عند سقوط التويجات الزهرية، تجرح الجراء يومياً لاستنزاف عصارتها التي تلتقط وتعرض للشمس حتى تمام جفافها واسمرار لونها فتفقد اذ ذاك نحو ٤٠٪ من وزنها الاصلي || اما الافيون فيحوي من ٥ الى ٢٢٪ من المورفين ومن ٢ الى ١٢٪ من المواد شبه القلوية. (راجع افيون) || انتاج الدنم يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام افيون. ومن ١٢٠ الى ٢٠٠ كيلو بزر متوسط مقدوره الزيتي نحو ٤٠٪



خشخاش منوم

٩١٥٣ - خَشْخَاشِيَّات

Papaveraceae (S).
Papaveracées (F). Papaveraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القعالات تشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع. جميعها نباتات عشبية حولية ومحولة ومعمرة. اوراقها مختلفة الاشكال والتفريض والانتظام. ازهارها طرفية مجتمعة او منفردة، رباعية البتلات، عديدة الاسدية. ثمارها جراء. بزورها دقيقة. عصارة معظم نباتاتها لبنية طبية ومخدرة || اشهر اجناسها الخشخاش.

٩١٥٤ - خَشْخَاشِيَّة

Argémone (F). Devil's fig (E).

هي الارغمون نبات طبي وتزييني، اطلبه.

٩١٥٥ - خَشْخَاشِين

Papavérine (F).
Papaverin (E).

العنصر الفعال الموجود في الخشخاش وهو شبه قلوي من الافيون.


٩١٥٦ - خشرم Frelons (F). Hornets (E).
الخشرم : جماعة الزنابير . قال الاصمعي لا واحد له من لفظه .

٩١٥٧ - خشش Gazelle (petite) (F). Gazelle (young) (E).
الخشش هو الغزال الصغير القد .

٩١٥٨ - خشف ، خشيف Grésil (F). Sleet (E).
حبات من الجليد الابيض سهلة الفت تسقط مع الثلج مختلفة الاشكال قطرها من ٣ الى ٥ مم.

٩١٥٩ - خشف ، خشف ، خشف Faon (F). Fawn (E).
ولد الظبي اول مشيه وقيل هو طلا ثم خشف ثم رشا .

٩١٦٠ - خشفة خضراء * Lucilia caesar (S).
Lucilie verte, Mouche verte de la viande (F).
هي ذبابة اللحم الخضراء . طولها نحو ١٠ مم. ثوبها الى الخضار المذهب . تكثر في الصيف . يرقاتها تعيش على اللحم والجيف .


خشفة خضراء

٩١٦١ - خشقاء Yack (F). Yak (E).
جنس ابقار وحشية تعرف بالقطاس موطنها بلاد التبت . راجع قطاس .

٩١٦٢ - خشل Elimination
الخشل والتخشيل : ابعاد او منع تكاثر الهالج النباتية التي لا تفي بالغاية المطلوبة .

٩١٦٣ - خشل Coquille d'œuf (F). Shell (empty egg) (E).
الخشل : البيضة اذا أخرج ما في جوفها .

٩١٦٤ - خشناء ، خشينة Lavatère (F). Tree mallow (E).
هي الخبازى النوار ، اطلبه .

٩١٦٥ - خشيلاء ٥ Xanthosoma (S).
Xanthosome (F). Xanthosoma (E).
جنس نباتات عشبية معمرة حلبوبية العصارة من فصيلة القلقاسيات . مهدها بعض الاقاليم الاستوائية الاسيوية والافريقية || انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها قريبة الشبه بآذان الفيل . سوقها عسقولية . اوراقها قرصية التجميع ، مستطيلة المعاليق ، كبيرة النصال ، رمحية الشكل ، تكسوها مادة طيسلية غبراء اللون || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي المواقع التي لا تخشى البرد . ترغب في الاتربة المتناسبة التركيب العنصري ، الوافرة المواد العضوية والازوت .
اعرف انواعها واشهرها التالية :

٩١٦٦ - خشيلاء بنفسجية ٥*
Xanthosoma violaceum (S).
Xanthosome violacé (F).
نوع من الخشيلاء . تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مستطيلة المعاليق البنية اللون ، البنفسجية المواج . نصالها كبيرة القد تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. فلقها الجانبية مستديرة الزوايا . شرعافها يطول نحو ٢٥ سم. زنادها بنفسجي اللون ، نصله الى الصفار الكبريتي يعلوه مواج تبني .


خشيلاء بنفسجية

٩١٦٧ - خشيلاء سهمية النصل ٥
Xanthosoma sagittaefolium (S).
Xanthosome à feuilles sagittées (F).
نوع من الخشيلاء . منبتها الاقاليم الاستوائية . تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها مستطيلة المعاليق الخضر ، كبيرة النصال التي تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. سهمية الشكل ، ذربة الفلق الجانبية . ضبتها اقصر من شرعافها الذي يطول من ١٦ الى ١٨ سم. وهو الى الخضار الاطحل المواج .

٩١٦٨ - خشيلة Myosurus (S).
Myosure (F). Mouse-tail (E).
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية من الشقاريات وفصيلة الشقيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها المناطق الباردة وجبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها قصيرة . اوراقها جذرية ، خطية ، مستطيلة النصال الجامدة . ازهارها صغيرة ، فردية ، صفراء اللون ، خضراء المواج ، خماسية الفصل والبتلات . فصلها مهمازية القواعد . بتلاتها ذات مخالب ، وقواعدها مجهزة بمسام انبوبية الشكل مفرزية يحرسها النحل || تنويرها ربيعي .
اعرف انواعها الخشيلة القزمة المشهورة باسم ذنب الفار .

٩١٦٩ - خص Magnanerie (F).
Silkworm nursery (E).
سقيفة من قصب مرصوفة الجدران هردية السقف تشاد لتربية دود القز .

٩١٧٠ - خص Compéter (F).
To be within the competence (E).
تعبير حقوقي يراد به الادخال في الاختصاص اي الصلاحية .

٩١٧١ - خصاء ، متن Castration (F).
Castration, Gelding (E).
القضاء على الغدد التناسلية في الذكر او الانثى من الحيوان.

٩١٧٢ - خصاء الفراخ ، قطش Chaponnage (F).
Caponizing (E).
عملية سل الحسيتين تتم بشق خاصرة الديك اليسرى قرب رأس الفخذ حيث توجد الحسية اليسرى وخلفها اليمنى . الفراخ الخصية تدعى مقاطيش واحدها مقطوش .

٩١٧٣ - خصاصة
ما يبقى في الكرم بعد قطافه ج خصاص .

٩١٧٤ - خصب ، إمراع Fertilité (F). Fertility (E).
قابلية التربة للمحاصيل المنتظمة الجيدة الاتاوة .

٩١٧٥ - خصر le Froid (F). the Cold (E).
الخصر البرد الصناعي في جميع استخداماته وطرق استعماله .

٩١٧٦ - خصليات الخياشيم Lophobranches (F).
رتبة من الاسماك العظميات غير المأكولة . فصائلها ثلاث واجناسها ١٦ . سهفها غليظ مصفح . اخطامها انبوبية خالية من الاسنان . خياشيمها خصلية التركيب والشكل يجمعها تجويف وقبي ضيق الفوهة .

٩١٧٧ - خَصْم، قَطْع Escompte (F). Discount (E).
هو ما يستفيده من عليه دين آجل اذا دفعه قبل حلول اجله .

٩١٧٨ - خُصَى الثَّعْلَب ، خُصَى الكَلْب
Orchis (F).
هو السحلب ، اطلبه .

٩١٧٩ - خَصِيّ Châtré, Châtron, Chapon (F).
Emasculate, Castrated, Capon (E).
هو الذي سلت خصيتاه .

٩١٨٠ - خُصْيَان الجَمَل
Moricandie (F).
Moricandia (E).
هو الحم ، اطلبه .

٩١٨١ - خُصْيَة Testicule (F). Testicle (E).
الغدة التناسلية في الذكر وهما خصيتان يحويهما الصفن وتفرزان النطفة والمني والوداف عند الرجل . والشلخ عند الحيوان عامه . والصوك عند الدواب والذنين عند الحبترات والكراض عند الطير والزكبة عند الحشرات والرول عند السمك .

٩١٨٢ - خَصِيف°، بيسيوم° Pythium
جنس فطور مجهرية من عمارة الخصيفيات وفصيلة الصنائيات . انواعه عديدة اكثرها لا مؤذية وبعضها قليل الاذى . أشهرها خصيف باريانوم .

٩١٨٣ - خَصِيف بَارِيَانُوم° *، دُوْبَان
Pythium de Baryanum (S). Fonte des semis (F). Damping off and stem rot (E). Wurzelbrand (D).
فطر من الخصيف يركب نوامي النبات فيؤذيها . مظهره الخارجي عفونة غبراء اللون، شفافة المشيج، تغشى الاجزاء النامية فتعطبها || من النباتات الزراعية التي يؤذيها : الذرة والدخن والنفل وقد يقضي على مشاتل الشوندر والتبغ اذا اصابها عند كونها || يكافح باستعمال المساحيق النحاسية الكبريتية .

٩١٨٤ - خَصِيفِيَّات° Pythiées (F).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنائيات . تتميز بوجود القسم الاكبر من مشيجها خارج دعامه . ومشيجها يستطيع اجتياز الخلايا وهو عديم المراشف . تكاثرها بوغي وبيضي || أنواعها عديدة منها رمية تعيش على المواد العضوية المنحلة ومنها طفيلية تعيش على النباتات العليا دون ان تلحق بها شديد الاذى .

٩١٨٥ - خُصَيْن Hachette (F). Hachet (E).
الفأس الصغيرة . ج خصن .

٩١٨٦ - خِضَاب ، شِقَّاح° Pigment
كل مادة صباغية عضوية تلون النسج .

٩١٨٧ - خُضَّار ، وَرْوَار ، وَرْوَر
Merops (S). Guêpier (F). Bee eater (E).
جنس طير من الخضاريات يجوب البلاد في طلب الرزق . انواعه قليلة تتميز برشاقة اجسامها وزهاء الوانها، باستطالة مناقيرها المقوسة الدقيقة الملاقط ، بارساغها القصيرة ، باجنحتها المستطيلة الذلقة وبأذنابها الطويلة المقطوعة التي تعلوها وتخرج عنها ريشتان نارقتان || حياته جماعية يعيش اسراباً كبيرة يراوح عدد افرادها من ٢٠ الى ١٠٠ . قوته الحشرات على اختلاف انواعها اخصها الخشرم . يألف المواقع الرطبة حيث تكثر الحشرات . يدبّ افحوصه في التراب بين الصخور الشامخة الشارفة . وكنه يضم من الافحوص الواحد الى نحو ٣٠ تجتمع فيه الاناث للبيض والترخيم || اعرف أنواعه وأشهرها الخضار المبذول والخضار القرمزي .

٩١٨٨ - خُضَّار قِرْمِزِي *، وَرْوَار قِرْمِزِيّ ، وَرْوَر قِرْمِزِيّ
Merops nubicus (S). Guêpier écarlate, G. superbe (F). Blue cheeked bee eater (E).
نوع من الخضار موطنه غابات وأدغال افريقية الغربية . طوله نحو ٣٠ سم. ظهره احمر مدمى . بطنه وردي. رأسه ونحره الى الخضرة الزرقاء . عينه حمراء مكحلة الحاجب الازج الممتد من فتحة المنقار الى اسفل القفن . اباهره سود . افنيكه اخضر اللون ، ازرق المواج . زمكه اخضر اطحل || سربه يعد من ٦٠ الى ١٠٠ . اناثه تبيض وتحضن من ٤ الى ٥ بيضات . وكنها يحوي من ٥ الى ٣٠ افحوصاً .


٩١٨٩ - خُضَّار مَبْذُول *، وَرْوَار مَبْذُول ، وَرْوَر مَبْذُول
Merops apiaster (S). Guêpier commun, G. vulgaire (F). Common bee eater (E).
نوع من الخضار طوله نحو ٢٦ سم. ثوبه اسمر كستنائي يعلوه مواج اخضر . جبهته الى البياض الاخضر . عينه حمراء . منقاره اسود . نحره الى الصفار المذهب يحوق به اطار اسود . صدره وبطنه الى الازرق الاخضر . جناحه اصهب الوسط عابقه ، زيتوني الاطراف والذنب . موطنه فسيح الارجاء ، يجوب البلاد من الهند الى اروبة وافريقية الشمالية || اناثه تبيض في حزيران من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع || سربه متوسط العدد ، يعد من ٢٠ الى ٦٠ || يعتبر من الطيور المؤذية لانه يلتهم النحل بشراهة .


٩١٩٠ - خُضَّارِي هو البط الوحشي ، اطلبه .

٩١٩١ - خُضَّارِيَّات Meropidae (S).
Méropidés (F). Meropidae (E).
فصيلة طير من الجواثم ملتصقات الاصابع ورتبة ضوضئيات الشكل . انواعها المعروفة ٢٥ اعطانها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم واسترالية || معظم انواعها آبد وبعضها ضارب وقاطع . ملجئها الحياتي جماعي، اسرابها متفاوتة العدد . قوتها الحشرات المختلفة الانواع اخصها الخشرم والنحل || اجسامها رشيقة ، متباينة القد، تطول من ١٦ الى ٣٠ سم. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها مكحلة . مناقيدها مستطيلة ، ذربة . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة . اذنابها طويلة تتوسطها رفلتان كبيرتان ناشزتان . تتميز باصابعها الثالثة والرابعة الملصوقة بخطاب يمتد حتى الزام الثالث . اثوابها جميلة متراكبة الالوان الزاهية البراقة . اشهر اجناسها الخضار .

٩١٩٢ - خِضَاض Collier (F). Collar (E).
الخضاض حزام من جلد او نحوه يطوق عنق الكلب او السنور .

٩١٩٣ - خَصَالَة° Psychrométrie (F).
Psychrometry (E).
قياس رطوبة الهواء .


خصيف باريانوم


خضار قرمزي


خضار مبذول

٩١٩٤ - خضامة ٥
Thalassographie, Océanographie (F).
Thalassography, Oceanography (E).
علم يبحث في علم البحار ونبوتها .

٩١٩٥ - خضب ، خضيب. Chlorophylle (F).
Chlorophyll (E). هي المادة الخضراء في النبات .

٩١٩٦ - خضد Flétrissement (F).
Fading, Withering (E).
هو التوهن والضعف في النبات وهو ضمور الثار وازواؤها.

٩١٩٧ - خضرة Légume (F). Vegetable (E).
جماع النباتات الخضرية من احرار البقول وغيرها التي تصلح بكاملها او بجزء منها لغذاء الانسان .

٩١٩٨ - خضرم
ولد الضب اوله حسل ثم مطبخ ثم خضرم ثم غيداق ثم ضب .

٩١٩٩ - خضرم Saumâtre (F). Brackish (E).
هو الماء الاجاج بين الحلو والمر .

٩٢٠٠ - خضري هو البط الوحشي ، اطلبه .

٩٢٠١ - خضريج Culture de pastèque (F).
الخضريج : المبطخة اي المكان الذي كثرت فيه زراعة البطيخ .

٩٢٠٢ - خضعة
النخلة التي تنبت من النواة . ج خضع .

٩٢٠٣ - خضل ، خضل ، أخضل
Humecter (F). To humectate (E).
خضل وخضّل وأخضل الشيء : نداه حتى ابتل .

٩٢٠٤ - خضلاف Balsamea myrrha (S).
Balsamée, Myrrhe d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Afrikanischer myrrhen baum (D). Albero del mirra d'Africa (I).
نوع من المقل وهو جنبة برية من فصيلة البخوريات . اعطانه البلاد الحارة . يكثر في السنغال والهند ومدغسكر وعلى شواطئ البحر الاحمر || يستخرج منه نوع من المر لا يقل جودة عن مر المقل والقطف والقفل .

٩٢٠٥ - خضلة Perle fine (F). Real pearl (E).
الخضلة هي الدرة الصافية . ج خضل وخضل . قالت امرأة للحجاج « تزوجني هذا على ان يعطيني خضلاً نبيلاً » اي لؤلؤاً صافياً كثيراً .

٩٢٠٦ - خضين ٥ Eburné (F). Eburnean (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو ناتج عن التخضين او ما هو شديد الشبه بالعاج .

٩٢٠٧ - خضور Verdet (F).
وصم عاطب شديد الوقع يصيب مطر الذره سببه فطر مجهري يدعى فحمية الذره .

٩٢٠٨ - خضيب Chlorophylle (F). Chlorophyll (E).
الخضيب والخضب هي المادة الخضراء في النبات .

٩٢٠٩ - خضيد الشجر الذي قطع شوكه .

٩٢١٠ - خضير ، مخضرة ، يخضور
Gazon (F). Grass (S).
العشب الاخضر الصغير الكثيف يغشي التربة . وهو ايضاً الارض الكثيفة العشب الاخضر المعمر .

٩٢١١ - خضير *، خضيري
Chloris chloris, Fringilla chloris, Ligurinus chloris (S). Verdier, V. ordinaire (F). Greenfinch(E). Grünfink (D).
طائر من العصافير من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم المخروطيات المناقير . موطنه آسية الوسطى والشرق الادنى وبعض الاقطار الاوروبية || طوله نحو ١٥ سم . ثوبه الصيفي ازهى من الشتوي . منقاره غليظ ، قصير . رأسه وكامل القسم الاعلى من جسمه الى الخضار الزيتوني . زوره وبطنه الى الخضار الاصفر . جناحه الى الربدة . قوادمه صفر . اباهره سود . ذنبه اصفر واسود || يألف الغابات الرطبة والجنائن وضفاف الانهر . قوته الحبوب والبزور . يرغب في القنبز وبزر الكتان والسلجم وبزور العنب . يدشّن عشه في الاشجار والجنبات الظليلة . اناثه تبيض من مرتين الى ثلاث مرات بالسنة، الاولى في اواسط نيسان والثانية في حزيران والثالثة في آب . تضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو الاسبوعين .


خضير

٩٢١٢ - خضيرة *
Bunias orientalis (S). Buniade, Bunier, Roquette turque (F). Hill mustard, Turkish rocket (E). Hohe zackenschote (D). Bunia orientale (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات . ساقه واوراقه زباء البشرة . يكثر في الحقول والمروج . ترغب فيه الماشية ، ترعاه وتعتلفه .


خضيرة

٩٢١٣ - خضيرة Lotier de Palestine (F).
اطلب لوطس فلسطيني

٩٢١٤ - خضيعة صوت الخيل من بطونها .

٩٢١٥ - خضيلة Jardinet (F). Small garden (E).
البستان الصغير خصص للبقول والزهور .

٩٢١٦ - خضيمة * Streptocarpus (S).
Streptocarpe (F).
جنس نباتات عديمة الساق برية وتزيينية من فصيلة الجسنيريات . مهدها افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها في معظم البلاد الحارة || انواعها المعروفة سبعة . سوقها مقرة . اوراقها فريشة ، ترصية الانتشاب ، معنقة ، كبيرة النصل المتمعج اللامتساوي الانقسام ، الجميل الخضار ، الفستقي المواج . شماريخها الزهرية عديدة وكل شمراخ يحمل من زهرة الى زهرتين . ازهارها جميلة ، بوقية ، خماسية البتلات ، عديدة الالوان فيها الابيض والاصفر والبرتقالي والارجواني . ثمارها لولبية الشكل || زراعتها لا تستوجب عناية خاصة لكنها تخشى البرد .


خضيمة

٩٢١٧ - خضين ٥ Eburine (F). Eburine (E).
الخضين مادة صلبة مركبة من مسحوق العظام والعاج يصار الى مزجها وتخثيرها وتجفيفها في افران خاصة .

٩٢١٨ - خَطّ Ligne (F). Line (E).
الخط في الهندسة هو ما يصل بين نقطتين وهو لا عرض له وقد يكون على انواع . المستقيم والمنحني والمنكسر .

٩٢١٩ - خَطّ الاستِواء Equateur (F). Equator (E).
خط وهمي يرمز له بدرجة صفر طوله نحو ٤٠٠٧٦ كم. يمتد حول الكرة الارضية فيشطرها الى شطرين متساويين شمالي وجنوبي طول الواحد منهما نحو عشرة الاف كم .

٩٢٢٠ - خَطّ الاعتِدال Ligne équinoxiale (F). Equinoctial line (E).
هو الخط الوهمي القائم بين خطي مدار الشمس والاستواء.

٩٢٢١ - خَطّ الطُول Ligne méridienne (F). Meridian line (E).

٩٢٢٢ - خَطّ القُوّة Ligne de force (F).

٩٢٢٣ - خَطّ المَقذُوف Ligne de tir (F). Shooting line (E).

٩٢٢٤ - خَطّ المِيطان Ligne de départ (F). Start line (E).

٩٢٢٥ - خَطّ النَظَر ، خَطّ الافُق Ligne d'horizon (F). Vanishing line (E).

٩٢٢٦ - خَطّ بَيَاني ، مُخَطَّط Graphique (F). Graphic (E).

٩٢٢٧ - خَطّ تساوي البَرْد Ligne isochimène (F). Isochimen line (E).

٩٢٢٨ - خَطّ تَساوي التَصَوّب Isocline (F). Isoclinal line (E).

٩٢٢٩ - خَطّ تَساوي الضَغْط Ligne isobare (F). Isobaric line (E).

٩٢٣٠ - خَطّ تَساوي المَطَر Ligne isohyète (F). Isohyet line (E).

٩٢٣١ - خَطّ جانِبيّ Ligne latérale (F). Lateral line (E).
هو في علم الاسماك الخط الفاصل بين القسم العلوي والسفلي من جانبي السمكة .

٩٢٣٢ - خَطّ شَلْجَمي ، خَطّ عَدَسِي ، قَطْع مُكافِئ Parabole (F). Parabola (E).

٩٢٣٣ - خَطّ مُستَدير Ligne courbe (F). Graphic curve (E).

٩٢٣٤ - خَطّ مُستَقيم Ligne droite (F). Straight line (E).

٩٢٣٥ - خَطّ مُقارِب Asymptote

٩٢٣٦ - خَطّ مُنكَسِر Ligne brisée (F). Broken line (E).

٩٢٣٧ - خَطّ هَذْلُولي Hyperbola (E).

٩٢٣٨ - خَطَأ ، تَقْصير Faute (F). Fault (E).
هو في القانون المدني عدم تنفيذ التزام ما وذلك اما بالعمل او بالامتناع عمداً او سهواً .

٩٢٣٩ - خُطّاف ، سُنُونُو ، عُصفُور الجَنّة ، زَوّار الهند
Hirundo (S).
Hirondelle (F). Swallow (E).
جنس طير من القواطع وفصيلة الخطافيات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ موطنها العالم تتميز بمنقارها الصغير القصير المستقيم . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذنابها فرقة واسعة البين . ارساغها نحيله . اصابعها لا متساوية الطول ، تفاريجها عارية ضيقة || قيل في وصفها :

« كن زاهداً فيما حوته يد الورى
تضحى الى كل الانـــام حبيبا »
« او ما ترى الخطاف حرم زادهم
اضحى مقيماً في البيوت ربيبــا »

اشهر انواعه ما يتبع .

٩٢٤٠ - خُطّاف البَحْر Sterne (F). Tern (E).
هو الخرشنة ، طائر مائي ، اطلبها .

٩٢٤١ - خُطّاف الشَطّ *، سُنُونُو الشَطّ ، خُطّاف الجُرُوف
Hirundo riparia, Cotyle riparia (S). Hirondelle de rivage, Cotyle (F). Sand martin (E).
نوع من الخطاف صغير القد طوله نحو ١٢ سم. بسطته ١٨ سم. رأسه وظهره الى الصهبة السمراء. زوره وصدره وبطنه وزمكه الى البياض الاغبر . عيناه ومنقاره سود || يألف الشطوط وضفاف الانهر . يدثّن عشه في افحوص يدبره بين شقوق الحيطان والصخور . اناثه تضع ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٢ يوماً بينما الذكور تؤمن لها الغذاء . يعيش اسراباً كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٦٠ .


٩٢٤٢ - خُطّاف الشَواهِق *، سُنُونُو الجِبال
Hirundo montana, Cotyle rupestris (S). Hirondelle de montagne, H. des rochers (F). Crag martin (E).
نوع من الخطاف المتوسط القد ، المستطيل الذنب . طوله نحو ١٥ سم. ثوبه اسمر الظاهر ابيض الباطن . جناحه اسود الريش . ذنبه اسمر اسود تعلوه رقشة بيضية الشكل تبنية اللون || يألف الجبال العالية . يبني عشه بالتراب اللزج مع القش في الكهوف وبين شقوق الصخور . اناثه تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها نحو ١٢ يوماً .

٩٢٤٣ - خُطّاف الماء ، جَراد الماء
Exocaetus (S). Exocet, Poisson volant (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية من الملساوات وفصيلة الاسقمريات انواعه نحو ٥٠ منتشرة في جميع البحار الحارة . زعانفها الصدرية كبيرة القد شكلها شكل الجانح تمكنها من التحليق فوق الماء وتعضدها عليه نحو الدقيقة || اشهر انواعه خطاف المتوسط .

٩٢٤٤ - خُطّاف المُتَوَسِّط *
Exocaetus volitans (S). Hirondelle de mer (F). Exocaetus volitans (E).
سمكة بحرية من خطاف الماء يكثر وجودها في المتوسط . طولها نحو ٤٥ سم. ظهرها اطحل اللون ، ازرق المواج . بطنها فضي . تعيش جماعات متوسطة العدد .


خطاف الشط


خطاف الشواهق


خطاف المتوسط


خطاف المداخن

٩٢٤٥ - خُطّاف المَدَاخِن *، سُنُونُو العُمْرَان
Hirundo rustica (S). Hirondelle rustique, H. de cheminée (F). Delichon rustica (E).
نوع من الخطاف طوله من ١٨ الى ٢٠ سم. بسطته نحو ٣٠ رأسه وظهره وجناحاه الى السواد الازرق الاسفع المواج. نحره اسمر كستنائي يحده طوق اسود. صدره وبطنه الى الشقحة. ريش ذنبه اسود الظاهر ابيض الباطن. عيناه ومنقاره سمر || يألف الاماكن الآهلة. يبني عشه بالتراب اللزج الممزوج بالقش. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٢ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء.


خطاف النوافذ

٩٢٤٦ - خُطّاف النَّوَافِذ*، سُنُونُو البُيُوت، حُجَيْجَة
Hirundo urbica, Chelidon urbica (S). Hirondelle de fenêtre, H. à cul blanc, Chélidon (F). House martin (E).
نوع من الخطاف طوله نحو ١٤ سم. بسطته ٢٠. رأسه وظهره وجناحاه الى السواد اللامع الازرق المواج. نحره وصدره وبطنه وزمكه بيض. ارساغه واصابعه لا تخلو من الريش الوبر. عيناه ومنقاره سود || يألف الاماكن الآهلة. يبني عشه بالتراب اللزج مع بعض القش والصوف. انثاه تحضن من ٤ الى ٦ بيضات || قوته الحشرات على اختلافها ما عدا الخشرم وجميع اصحاب الحمة.


خطاف امريكي

٩٢٤٧ - خُطّاف أمْرِيكِي *
Progne (S).
Hirondelle d'Amérique, Progné (F). Progne (E).
نوع من الخطاف موطنه البلاد الامريكية يجوبها من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. طوله نحو ٢٠ سم. بسطته ٣٠سم. ثوبه اسود اللون يعلوه مواج لامع يختلف بريقه مع انعكاس النور من الازرق الى البنفسجي والاحمر || يألف الريف. قوته الحشرات على اختلافها. يعيش اسراباً كبيرة العدد. يبني عشه بالتراب اللزج بين البيوت الآهلة والمهجورة انثاه تضع نحو ٥ بيضات تحضنها وحدها.

٩٢٤٨ - خُطّافيّات، سُنُونِيّات Hirundinidae (S).
Hirundinidés, Hirondinidés (F). Hirundinidae (E).
فصيلة الخطاف او السنونو من الطيور الجواثم المشرومة المناقير. قوتها الذباب والبعوض ومختلف الهوام والحشرات المجنحة. تتميز بطيرانها السريع الخاطف وبقنصها وشربها واغتسالها وسائر اعمالها التي تقوم بها وهي طائرة || اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الخطاف.

٩٢٤٩ - خِطَام Anneau nasal (F). Nasal ring (E).
حلقة تجعل في انف الحيوان كالثور والبعير والدب ليقتاد بها. راجع برة.


خطبان

٩٢٥٠ - خُطْبَان *، خَشَب أخْضَر
Chloroxylon (S). Chloroxylon, Bois satin (F). Satin-wood, Yellow-wood (E). Seidenholz, Atlasholz (D). Legno rasato (I).
جنس اشجار حرجية من فصيلة الازدرختيات. انواعه قليلة منبتها الهند الشرقية. اخشابها صناعية، فاخرة الصنف، حريرية الرقعة لونها الى الاخضر الاصفر. يستخرج منها بالحز عصارة راتنجية غزيرة تستعمل في قلافة المراكب والسفن.


خطر صباغي

٩٢٥١ - خَطْر Cladrastis, Virgilia (S).
Cladraste, Virgilier (F). Yellow-wood (E).
جنس اشجار حرجية طبية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات. اوراقها عابلة، مركبة، وترية. وريقاتها بيضية سنانية مدببة الزام الاخير. ثمارها قرنية. بزورها مأكولة. اخشابها صلبة، قصيفة، لونها الى الصفرة، تستعمل في الصناعات الدقيقة || انواعه قليلة، اعرفها الخطر الصباغي والصيني.

٩٢٥٢ - خَطْر صِبَاغِي *، خَشَب أصْفَر
Cladrastis lutea, Cl. tinctoria, Virgilia lutea (S). Cladraste tinctorial, Virgilier tinctorial, V. à bois jaune, Bois jaune (F). American yellow-wood (E). Echter gelbholzbaum (D). Legno giallo (I).
شجرة حرجية طبية وصناعية. منبتها الاصقاع الامريكية. تعلو من ١٢ الى ٢٠ م. اوراقها مركبة، كبيرة القد، تطول نحو ٣٥ سم. وريقاتها وترية، بيضية، مدببة، طولها يراوح من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مالس البشرة، ازغب الضلع والعروق. ازهرارها عنقودي متهدل. ازهارها صفر. ثمارها قرنية. بزورها مأكولة. جذورها طبية تنفع المعدة والامعاء وتقضي على الزحار. اوراقها صباغية، خضابها نيلي. اخشابها صفر، فاخرة الصنف، تستعمل في الصناعات الدقيقة.

٩٢٥٣ - خَطْر صِينِي Cladrastis sinensis (S).
Cladraste de Chine, Virgilier de Chine (F). China yellow-wood (E).
شجرة حرجية وتزيينية. مهدها الصين. تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها مركبة مستطيلة. وريقاتها وترية اهليلجية. ازهرارها عثكولي، هرمي، منتصب. ازهارها جميلة، وردية اللون، عطرية الرائحة || اخشابها صناعية، لونها الى الاصفر الحنطي.

٩٢٥٤ - خَطْرَة Gourmand (F). Sucker (E).
هو الخريع ومنهم من قال غصن عرضي. قضيب دقيق ينبت في جذع او فرع الشجرة، نهم ينمو بسرعة ولا يثمر بل يؤذي الاغصان المثمرة لانه يمنع عنها بعض النسغ.

٩٢٥٥ - خُطَّف Martinet (F). Swift (E).
هو السمامة، اطلبها.

٩٢٥٦ - خُطَّف الماء Exocœtidae (S).
Exocœtidés (F). Exocœtidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف مفتوحات المثانة. اجناسها وانواعها عديدة تناهز المئة. جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ١٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها مخروطية قصيرة المخاطم. زعانفها الصدرية كبيرة القد تشبه الجناح وتمكنها من التحليق فوق سطح الماء من ٣٠ الى ٥٠ ثانية. اشواطها مستقيمة الخط، مداها من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م. زعانفها الظهرية والشرجية متقابلة. زعانفها الحوضية لاقياسية الارتكاز والحجم. زعانفها الذيلية هلالية الشكل، كبيرة الفلقة السفلى || اشهر اجناسها خطاف الماء.

٩٢٥٧ - خَطْم Mufle, Museau (F).
Snout, Muzzle, Nose (E).
الجزء العاري المخاطي الذي ينتهي به انف المجترات وبعض الحيوانات الاخرى || وهو في الحشرة مقدم الرأس حيناً يكون مستدقاً ومستطيلاً على شكل الخرطوم.

٩٢٥٨ - خِطْمِيّ *، خِطْمِيَّة Hibiscus (S).
Ketmie (F). Ketmia (E).
جنس نباتات عشبية وبجلية من فصيلة الخبازيات . انواعه عديدة منها البرية والطبية والتزيينية والزراعية المأكولة الثمار كالبامية . سوقها زباء ، اوراقها معنقة مفصصة . ازهارها كبيرة القد متعددة الالوان || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٩٢٥٩ - خِطْمِي إفْرِيقِي ، تيل شيطاني
Hibiscus trionum, H. africanus (S). Ketmie trifide, K. d'Afrique (F). Bladder ketmia, Flower of an hour (E). Afrikanischer ketmie, Stundeneibisch (D). Ibisco a tre foglie (I).
نوع من الخطمي العشبي الطبي التزييني الحولي والحول . يعلو من ١٥ الى ٦٠ سم. اوراقه ثلاثية التفريض . ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، ارجوانية القاعدة . تنفتح من الساعة الثامنة الى الظهر ثم تنطبق حتى الساعة الثامنة من اليوم التالي || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٢٦٠ - خِطْمِي جُنْدِي Hibiscus militaris (S).
Ketmie militaire (F).
نوع من الخطمي البجلي المعمر . مهده امريكة الشمالية . يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه ثلاثية التفصيص ، مستطيلة الفص الاوسط . نصلها مالس البشرة ، مسنن الحافة . ازهاره كبيرة القد ، جرسية الشكل ، قطرها نحو ١١ سم ، لونها الى الحمرة الزاهية || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

٩٢٦١ - خِطْمِي خَمْلِي Hibiscus lasiocarpus (S).
Ketmie à capsule velue (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . مهده امريكة . ضروبه عديدة جميعها سبروتية . اوراقه كفية ثلاثية او خماسية او سباعية التفريض ، نصلها ازغب البشرة . ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٢٠ سم. لونها ابيض او وردي . ثماره حقية ، خملية البشرة || ازهراره يستمر نحو خمسة اسابيع ابتداء من آب .

٩٢٦٢ - خِطْمِي سُورِي *، خِطْمِي مَلَكِي
Hibiscus syriacus (S). Ketmie de Syrie, K. des jardins, K. royale (F). Ketmia, Syrian rose, Rose of sharon (E). Eibisch, Syrischereibisch (D). Ibisco del giardini, Chetmia (I).
نوع من الخطمي الشجري السبروتي المعمر . مهده البلاد السورية . ضروبه عديدة . يعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه كفية ثلاثية التفصيص ، نصلها مالس البشرة ، مسنن الحافة . ازهاره كبيرة القد ، بسيطة او مكبسة ، عديدة الالوان منها الاحمر والليلكي والازرق والبنفسجي والابيض || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

٩٢٦٣ - خِطْمِي قِرْمِزِي Hibiscus coccineus (S).
Ketmie écarlate (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه كفية خماسية التفريض . ازهاره قرمزية اللون ، كبيرة القد ، منبسطة البتلات قطرها نحو ١٣ سم . ازهراره يستمر نحو ثمانية اسابيع من اواخر الصيف الى اواسط الخريف .

٩٢٦٤ - خِطْمِي مِسْكِي Ketmie musquée (F). Abelmosk (E).
هو حب المسك ، اطلبه .

٩٢٦٥ - خِطْمِي مَنْقَعِي Hibiscus palustris (S).
Ketmie des marais (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . ضروبه عديدة. يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه كفية ، نصلها زغبي البشرة على صفحتيه . ازهاره مختلفة الالوان ، متوسطة القد ، قطرها نحو ٧ سم. || يرغب في الاتربة الرطبة المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية || ازهراره يستمر من آب الى ايلول .

٩٢٦٦ - خِطْمِي مَنِيهُوت Hibiscus manihot (S).
Ketmie manihot (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . مهده الصين واليابان . يعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه خماسية او تساعية التفريض . نصلها مالس البشرة ، مسنن الحافة . ازهاره كبيرة القد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٨ سم. بتلاتها الى الصفرة الباهتة ، قواعدها قرمزية . ازهراره يستمر طوال الصيف والخريف .

٩٢٦٧ - خِطْمِي هِنْدِي Althée (F).
White mallow (E).
راجع ابو تيلون نجمي .

٩٢٦٨ - خُطُوط الزُهَاء ٥ Courbes de niveau (F).
Level knee (E).
هي خطوط منحنيات الارتفاع تسجل على الخوارط للدلالة على مقادير مختلف الارتفاعات عن سطح البحر .

٩٢٦٩ - خُطُوط العَرْض Parallèles de latitude (F).
Parallels of latitude (E).
خطوط موازية تبتدئ من خط الاستواء بدرجة صفر وتمتد شمالاً وجنوباً الى القطبين حيث تنتهي بدرجة ٩٠

٩٢٧٠ - خَطِيطَة
الارض لم ترو بين مرويتين وقيل التي لم تمطر بين ممطورتين. ج خطائط .

٩٢٧١ - خُفّ
Plante de pied du chameau et de l'autruche (F).
الخف للبعير والنعام بمنزلة الحافر للخيل .

٩٢٧٢ - خَفّ Eclaircissage (F). Clearing up (E).
راجع تخفيف .

٩٢٧٣ - خَفَّار Mérope (F). Merope (E).
الخفار والخفيراء نجم من مجموعة الثريا ، اطلب وروار .

٩٢٧٤ - خُفَّاش ٥ * Vespertilio (S).
Vespertilion (F). Vespertilio (E).
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات انواعه نحو ٤٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم من المناطق الاستوائية الى الحارة والمعتدلة || اجسامها صغيرة ربعة طولها يراوح من ٨٠ الى ١٢٥ م. رؤوسها مخروطية . آذانها مستقلة كبيرة القد ، خناباتها هلالية . اجنحتها عريضة وقصيرة . اناثها تضع جرواً واحداً تحمله حتى الفطام نحو ثمانية اسابيع || اشهر انواعه الاربعة التالية .


خطمي

خطمي سوري


خفاش

٩٢٧٥ - خُفّاش أَسْبَل * Vespertilio mystacinus (S). Vespertilion à moustaches (F). Moustached vespertilio (E).

حيوان لبون حاشر من فصيلة الخفاشيات . موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢٠ مم. بسطته نحو ٣٥٠ مم. ثوبه الى السمرة الطحلاء تعبق في الرأس والظهر وتنحرف الى الحنطي في البطن . رأسه مخروطي الشكل . اذناه وتديتان ، مستقلتان . عيناه صغيرتان . خنابتاه هلالية الشكل . سباله كثيف التجميع . فقمه مستعرض الشدق || يألف البيوت الخربة والكهوف والمغاور . ملجنه الحياتي جماعي . افواجه كثيرة العدد . سباته الشتوي يستمر نحو عشرة اسابيع . مسرحه دجوي . قوته الحشرات على اختلاف اجناسها وانواعها || محبل الانثى يدوم من ٣٨ الى ٤٠ يوماً تضع في تمامه من جرو الى جروين يكتسيان ويبصران بعد ستة ايام ويبصران بعد عشرة ايام ويتعلقان بصدر الام حتى الفطام اي نحو ثمانية اسابيع || يعتبر من الخفافيش اللامؤذية النافعة .


خفّاش اسبل

٩٢٧٦ - خُفّاش الصَّحْراء ° Vespertilio desertorum (S). Vespertilion du désert (F).

نوع من الخفاش . ثوبه بلون الرمال الحنطية . رأسه وظهره اعبقا لوناً من بطنه . جسمه ربع القد، طوله نحو ٨٠ مم. بسطته ٢٤٠ وذنبه ٣٠ مم. || موطنه صحاري الشرق الاوسط . يعيش جماعات قليلة العدد . يألف النخل واوقاب الصخور . قوته الحشرات على اختلافها اخصها الجراد .


خفج مبذول

٩٢٧٧ - خُفّاش الماء ° Vespertilio daubentoni (S). Vespertilion aquatique (F).

نوع من الخفاش ثوبه اطحل اغبر . جسمه ربع القد . طوله نحو ٨٥ مم . بسطته ٢٦٠ وذنبه ٣٥ مم. || موطنه الشرق الاوسط واوروبة . يعيش جماعات قليلة العدد ، يرتاد المناقع ومجاري الماء والبحيرات في طلب الحشرات والهوام . يألف المغاور والكهوف واوقاب الصخور.

٩٢٧٨ - خُفّاش بِشْتَين ° Vespertilio bechsteini (S). Vespertilion de Bechstein (F).

نوع من الخفاش ثوبه الى الجؤوة الطحلاء عابق الراس والظهر ، ابيض البطن . جسمه ربع القد طوله نحو ٩٠مم. بسطته ٢٧٠ وذنبه ٤٠ مم. رأسه مخروطي الشكل . اذناه كبيرتان || موطنه البلاد الاروبية المعتدلة الحرارة . يعيش منفرداً . يألف تجاويف الاشجار . مسرحه من الليل الى الفجر . قوته الحشرات على اختلافها .


خفخوف

٩٢٧٩ - خُفّاش فَأْرِي ° Vespertilio murinus (S). Vesperitilon murin, Murin (F). Murine (E).

نوع من الخفاش ثوبه الى السمرة الفاحمة ، ظهره اطحل المواج ، بطنه الى البياض التبني . جسمه ربع القد يشبه الفأرة ، طوله نحو ١٢٥ مم. بسطته ٣٨٠ وذنبه ٥٥ مم. موطنه فسيح الارجاء يعم الشرق الاوسط واوروبة وافريقية الشمالية . يألف البيوت والكهوف والمغاور . يعيش جماعات كثيرة العدد . مسرحه من الليل الى الفجر . قوته الحشرات على اختلافها .

٩٢٨٠ - خُفّاشِيّات ° Vespertilionidae (S). Vespertilionidés (F). Vespertilionidae (E).

فصيلة من الخفافيش عديدة الاجناس والانواع . تتميز بخلوها من الزوائد المنخرية، باذانها الوتدية المنفصلة، باذنابها المستطيلة المدرجة ضمن غشاء قاعدة الفخذ ، بتسنينها الذي يختلف مع الاجناس وبثناياها العلوية الفارقة || اناثها تضع جروين تحملها دائما وترضعها اثناء طيرانها . انواعها المعروفة نحو ١٥٠ تنتمي الى عدة اجناس اعرفها التالية : الطمروق والسحاة والخشاف والذعماط والخفاش والزنباع (اطلبها في مواضعها) .

٩٢٨١ - خَفَافِيش ° Microchiroptères, Petites chauves-souris (F). Microchiroptera (E).

مرتبة حيوانات من مجنحات الايدي . انواعها نحو ٣٥٠ تجمعها خمس فصائل . تتميز بنواجذها المدببة الحادة كالحمة . بقوف آذانها المنفرجة القاعدة . بسبّها الوحيدة او الثنائية السلامى ، العديمة المخلب . اذنابها ، عند وجودها ، مدرجة في الغشاء الجلدي بمستوى القاعدة الفخذية . عيونها صغيرة مستديرة يحجبها الهدب والوبر . معظمها من الحيوانات الحاشرة ومنها الثامرة والدامية . موطنها العالم ، تكثر في البلاد الحارة ، تقل في المعتدلة وتندر في الباردة || اما فصائلها الخمس فهي : الخفاشيات والرماسيات والعاشيات والوحريات والورقيات .

٩٢٨٢ - خَفّان Ponce (F). Pumice (E).

هو الكذان والنسفة حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرمى الموج .

٩٢٨٣ - خُفْت Rue (F).

هو السذاب ، اطلبه .

٩٢٨٤ - خَفَج Saillie des chèvres (F).

الخفج هو سفاد الماعز . يقال خفج التيس اذا سفد .

٩٢٨٥ - خَفَج ، لَبْسَانة Lampsane (F). Nipplewort (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات اللسينية . انواعه اربعة اقليمها حوض البحر المتوسط . اوراقها متقابلة . ازهارها رؤيسية ، طويلة الزناد ، صفراء اللون . واحدته خفجة || اعرف انواعه الخفج المبذول .

٩٢٨٦ - خَفَج مَبْذُول * Lampsana communis (S). Lampsane commune, Herbe aux mamelles (F). Common nipplewort (E). Niplewurz, Gemeine milche, Rainkhol (D). Lampsano, Lassano, Erba da mammelle (I).

نوع من الخفج الطبي البري . اقليمه سواحل البحر المتوسط . اوراقه كبيرة القد ، غزيرة المادة الفعالة ، مأكولة وتستعمل في علاج القشب خاصة قشب حلمة الثدي .

٩٢٨٧ - خَفْخَفَة Cri de l'hyène (F).

صوت الضبع . ومنهم من قال صوت الضبع والخنزير .

٩٢٨٨ - خُفْخُوف * Sericulus (S). Séricule (F). Sericulus (E).

طائر من التبشريات الفردوسيات . موطنه جزر الزابج واسترالية || ثوبه جميل الالوان المتباينة . رأسه وقفنه

وجوشنه واواسط جناحيه الى الصفار-الكبريتي ، سائر ريشه الى السواد الفحمي الخملي المواج || يألف الادغال والحراج الكثيفة . قوته الثمار والحشرات . يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع || الانثى تضع ثلاث بيضات صفراء اللون مرقوشة بالاسمر ، تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٩٢٨٩ - خُفْدُد ° ، خُفْدُود ° Pipistrelle (F).

هو خشّاف المتوسط ، من الخفافيش المفيدة ، اطلبه .

٩٢٩٠ - خَفَش Nyctalope (F). Nyctalopic (E).

الخفش والاخفش والاجهر من لا يبصر الاّ في الليل . م. خفشاء .

٩٢٩١ - خَفِيّ ، سِرِّيّ Esotérique (F). Esoteric (E).

نعت تعريفي يطلق على بعض التعاليم ، اخصها الفلسفية ، التي كانت في قديم الزمان لا تعلن الاّ للمطلعين على مبادئ تلك العلوم .

٩٢٩٢ - خَفِيَّات الأَرْجُل Cryptopodes (F). Cryptopoda (E).

فئة من القشريات مستورات الارجل .

٩٢٩٣ - خَفِيَّات الشَّرْج ° Endoproctes (F). Endoprocta (E).

خفيات الشرج فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز باستتار الشرج داخل نطاق اللوامس .

٩٢٩٤ - خَفِيَّات الوَلِيع ، مَسْتُورَات الزَّهْر

Cryptogames (F). Cryptogamous (E).

شعبة من النبات مستورة الاعضاء التناسلية تشمل الاشنة والحث والسراخس والطحالب والفطور الخ .

٩٢٩٥ - خَفِيَّة ، خُفْيَة Crépide (F). Hawk's-beard (E).

هي السرغة ، اطلبها .

٩٢٩٦ - خُفَيْرَاء Mérope (F). Merope (E).

الخفيراء او الخفار اكبر نجم في الثريا ، اطلب وروار .

٩٢٩٧ - خَلّ Vinaigre (F). Vinegar (E).

هو الحامض الخلي المخفف ، سائل حمضي عديم اللون ، نفاذ الرائحة ، حريف الطعم يستحضر من تخمير العنب وباكسدة المشروبات الكحولية اخصها النبيذ وبتقطير الخشب ، الخ . والخل الثقيف هو الحامض جداً .

٩٢٩٨ - خُلاَب ° Colluvion (F).

٩٢٩٩ - خُلاَبِي ° Colluvial (F).

٩٣٠٠ - خَلاَّة Acétate (F). Acetate (E).

هي الاسيتات ، اطلبها .

٩٣٠١ - خَلاَص ، بَشِيمَة Délivre (F). After-birth (E).

هو القاء المشيمة وتوابعها عقب الولادة .

٩٣٠٢ - خُلاصَة أَزُوتِيَّة Extractif azoté (F). Azotized extract (E).

هي المادة الازوتية الموجودة في الشيء المطلوب تحليله .

٩٣٠٣ - خُلاصَة الجُنْجُل Lupuline (F). Lupulin (E).

مادة راتنجية عطرة مرة الطعم توجد بين حراشف مخاريط الجنجل تستعمل في صناعة البيرا .

٩٣٠٤ - خُلاصَة جَافَّة Extrait sec (F). Dry extract (E).

الخلاصة الجافة او اليابسة هي ما يبقى من المواد المعلقة والمذابة بعد تبخير مائها او سوائلها .

٩٣٠٥ - خُلاصَة غَيْر أَزُوتِيَّة

Extractif non azoté (F). No azotized extract (E).

عبارة ترادف المادة الهيدروكربونية اي هيدرات الكربون .

٩٣٠٦ - خِلاَف Différend (F). Difference (E).

النزاع القائم بين اثنين او اكثر اذا تباينت آراؤهم او مصالحهم في موضوع معين .

٩٣٠٧ - خِلاَف * ، زَقُّوم Elaeagnus (S). Chalef, Eléagne (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الخلافيات . انواعه عديدة منها الشائكة والسرحة . اوراقها عروة او عابلة ، كاملة ، معنقة ، جامدة النصل . ازهارها عطرية العرف ، خنثوية يتخللها بعض الذكرية ، لونها الى الصفرة او البياض || اشهر انواعه ما يلي .


خلاف

٩٣٠٨ - خِلاَف سَرِح ، زَقُّوم سَرِح

Elaeagnus glabra (S). Chalef glabre (F).

نوع من الخلاف العارش . مهده الصين واليابان . يعلو من متر الى مترين . اوراقه عروة مستطيلة ، نصلها لامع الصفحة العليا ، حنطي السفلى . ازهاره ونواميسه حرشفية الغلاف واللحاء || يزرع للتزيين . ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

٩٣٠٩ - خِلاَف ضَيِّق الوَرَق ، زَقُّوم بَلَدِي ، طَيِّبِي الكَلْبَة ، سَوْجَر ، زَيْزَفُون الشَّرْق

Elaeagnus angustifolia, E. hortensis (S). Chalef à feuilles étroites, Olivier de Bohême, Oléastre, Eléagne oléastre (F). Zakkoum-oil plant, Oil tree (E). Schmale ölweide (D). Eleagno, Olivagno, Leagno balsamico (I).

نوع من الخلاف . منبته الشرق . يعلو من ٥ الى ٨ امتار افنانه شائكة . اوراقه عابلة ، معنقة ، مستطيلة ، فضية النصل على صفحتيه . ازهاره محورية الارتكاز . ثماره برتقالية اللون زيتونية الشكل ، مأكولة . ازهاره صحية تفيد الصدر .

٩٣١٠ - خِلاَف فِضّي ، زَقُّوم فِضّي

Elaeagnus argentea (S). Chalef argenté, Eléagne argentée (F).

نوع من الخلاف مهده البلاد الامريكية . يعلو من مترين الى اربعة امتار . ساقه واغصانه سرحة ، افنانه ونواميه حرشفية اللحاء . اوراقه سنانية ، عابلة ، فضية النصل على صفحتيه . ثماره ناشفة اللب ، بشرتها مزغبرة فضية . بزرتها صلدة كالحجر .

٩٣١١ - خِلاف كثير الزَهْر، زَقّوم كثير الزَهْر، غُومي
Elaeagnus multiflora (S).
Chalef multiflore, Goumi (F).
نوع من الخلاف . ضروبه عديدة . مهده الشرق . يعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه مستطيلة ، متمعجة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، فضي السفلى . ازهاره نورية . ثماره صغيرة القد مأكولة .

٩٣١٢ - خِلافيّات
Eleagnaceae (S).
Eléagnacées (F). Eleagnaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القمالات . انواعها عديدة تنتمي الى اربعة اجناس . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . منها البرية والزراعية والتزيينية والشائكة والسرحة .

٩٣١٣ - خَلال
الخلال هو البسر اذا اخضر واستدار .

٩٣١٤ - خُلُب
Fibres (F).
الخلب هو الليف واحدته خلبة .

٩٣١٥ - خُلْب
Palmite (F). Palm-marrow (E).
الخلب هو لب النخلة اي قلبها . اطلب جمار .


٩٣١٦ - خِلْب
الخلب هو الظفر وحجاب الكبد وغلاف البطن وورق الكرمة . ج أخلاب .

٩٣١٧ - خُلْبُوب ٥*
Bomarea (S).
Bomarée (F). Bomarea (E).
جنس نباتات عشبية درنية من فصيلة النرجسيات . منبتها بعض مناطق امريكة الجنوبية . سوقها مدادة عارشة . اوراقها معنقة لاقياسية الشكل . ازهارها صيواني التجميع اوهامي وطرفي . ازهارها قمعية الشكل عديدة الالوان || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المتناسبة التركيب العنصري الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية || انواعه المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :


خلبوب

٩٣١٨ - خُلْبُوب أزْغَب ٥
Bomarea tomentosa (S). Bomarée tomenteuse (F).
نوع من الخلبوب . منبته كولمبيا والبيرو . ساقه زباء عارشة . اوراقه مزغبة النصال على صفحاتها السفلى ، تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ مم. ازهاره صيواني التجميع . ازهاره ارجوانية اللون يعلوها تنقيط اسود من الداخل فقط || تنويره ربيعي .

٩٣١٩ - خُلْبُوب أصْفَر
Bomarea vitellina (S).
Bomarée jaune d'œuf (F).
نوع من الخلبوب . منبته جبال الاند . ساقه عارشة ، مبعثرة الزغب . اوراقه تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. نصالها جميلة الخضار الزاهي . ازهاره صيواني التجميع ، كبير القد . ازهاره صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. || تنويره يستمر من تموز الى آب .


خلة

٩٣٢٠ - خُلْبُوب قَشَاغي
Bomarea salsilla (S).
Bomarée salspareille (F).
نوع من الخلبوب . منبته بلاد الشيلي . ساقه عارشة ملساء . اوراقه ضيقة النصال تطول من ٥ الى ١٠ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٤ مم. ازهاره صيواني التجميع . ازهاره بنفسجية اللون يعلوها مواج ارجواني || تنويره ربيعي .

٩٣٢١ - خُلْبُوب كَرْدَر
Bomarea carderi (S).
Bomarée de Carder (F).
نوع من الخلبوب . منبته جبال الاند . ساقه عارشة ، اوراقه تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٨ سم. نصالها الى الخضار الاطحل . ازهاره صيواني التجميع . زهرته تطول نحو ٥ سم. لونها الخارجي الى الوردي المنقوش بالاحمر اما الداخلي فالى البياض المرقوش بالاخضر || تنويره يستمر من آب الى ايلول .

٩٣٢٢ - خُلْبُوب مَأكُول ٥
Bomarea edulis (S).
Bomarée comestible (F).
نوع من الخلبوب . اوراقه ودرناته مأكولة . منبته نيكراغوا . ساقه عارشة مالسة اللحاء . اوراقه معتدلة الحجم تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصالها الى الخضار الالعس . ازهاره صيواني التجميع . قطر الخيمة يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره كبيرة تطول من ٦ الى ٧ سم. لونها الخارجي الى الحمرة الوردية المواج اما الداخلي فالى الصفار الباهت المرقوش بالاحمر || تنويره يستمر طوال شهر آب .

٩٣٢٣ - خُلْبُوت ٥
Anoplanthus (S).
Anoplanthe (F).
جنس نباتات طفيلية ضارة من فصيلة الجعفليات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جردية او من نباتات البلاد الباردة . تنشب في جذور عائلها من النبات فتعيش عليه وتنوه من نسغه .

٩٣٢٤ - خُلْبُوت قرمزيّ ٥
Anoplanthus coccineus (S). Anoplanthe écarlate (F).
نوع من الخلبوت يعيش في الجرود اللبنانية . ساقه نحيلة حرشفية تعلو نحو ٢٠ سم. حراشفها دقيقة لبدة لسنة . ازهاره سنبلية التجميع ، قرمزية اللون ، زباء الاسدية . يركب النباتات القرنية والنجيلية .

٩٣٢٥ - خَلَبُوص
الخلبوص طائر اصغر من العصفور بلونه (محيط المحيط) .

٩٣٢٦ - خِلّة *، صَقْلين، صلقين، خُشَيْزَك، نَانَخواه، نَانُوخَة
Ammi visnaga (S). Ammi visnage, Visnage, Visnague, Herbe aux gencives, Herbe aux curedents (F). Pick-tooth, Toothpick (E). Zahnstocherkraut (D). Ammi visnaga, Erba da gengive (I).
نبات عشبي طبي حولي بري وزراعي من الامينيات وفصيلة الخيميات يكثر في الارض البور ويزرع في بعض البلاد كمصر وغيرها || اوراقه متعاقبة مركبة طويلة الزناد . ازهاره صيوانية التجميع ، جامدة المماليق، بيضاء اللون ، عطرية العرف ، حامزة الطعم . كانوا ولا يزالوا يتخللون بمماليق زهره || والمعروف عن بزود الخلة ان نقيعها على البارد يحلل المغص والغازات ، يدر البول ويطرد الحصى . امـا خلاصتها فتفيد الذبحـة القلبية . عنصرها الفعال يدعى خلين وقد صنع منه ادوية معروفة باسم لينامين وامنيكاردين وغلوكو لينامين .

٩٣٢٧ - خلّة كَبيرَة *، خلّة شَيْطانيّة، سَدَا

Ammi majus (S). Ammi commun (F). Amee, Bishop's weed (E). Ammei, Grosser ammei (D). Ammi rizzomolo, Rindoncolo, Soffione (I).

نبات عشبي بري طبي وزراعي من الاميئيات وفصيلة الخيميات . كثير الوجود في المزارع والبساتين || يزرع الآن لجني بزره نظراً لفوائده الطبية العديدة اخصها علاج البهاق .

٩٣٢٨ - خلَج Vertige (F). Vertigo (E).

الخلج : داء يصيب البهائم تختلج منه اعضاؤها سببه شدة الحر او عارض معوي .

٩٣٢٩ - خُلْد *، فأرة عَمياء، جُلْد

Spalax (S). Rat-taupe, Spalax (F). Mole rat, Blind rat (E).

حيوان جاس وحيد الجنس والنوع عديد الضروب من فصيلة الخلديات . جسمه اسطواني الشكل ، كردم . طوله يراوح من ٢٠ الى ٢٢ سم. وزنه نحو ٣٠٠ غ. رأسه غليظ ، عنقه قصير . عيناه مخفيتان تحت الجلد . اذناه لا قوفية صغيرتان ماسحتان . ذنبه جدعة بارزة . ثوبه الى الحنطي الاسمر . فقمه وقوائمه بيض . بطنه رمادي اللون تعلوه رقشة بيضاء || اناثه تضع في الصيف من الدرصين الى الاربعة . قوته الجذور النباتية . يقيم جحره على عمق ٦٥ سم. تتشعب منه عدة انفاق افقية طولها من ٢٠ الى ٣٠ م. تتخللها فوه خارجية . اما مدخره الذي يخزن فيه قوته الشتوي فيخلده تحت جحره على عمق ١٢٠ سم. || يكافح باستعمال القذارة او الطعوم السامة .

٩٣٣٠ - خُلْد أُرُوبّي Taupe (F). Mole (E).

هو الطوبين ، اطلبه .

٩٣٣١ - خُلْد الماء *

Ornithorhynchus anatinus, O. paradoxus (S). Ornithorhynque, O. anatin, O. paradoxal, O. à bec de canard, Taupe de rivière (F). Duckbill, Watermole (E).

حيوان استرالي وحيد الجنس والنوع . يبيض ويرضع . وحيد المسلك له منقار شبيه بمنقار البط ومجذافان متحركان في يديه . يعيش في الماء وعلى ضفاف الانهار . يرغب في المياه الراكدة . جحره نفق مستطيل لا يقل عن عشرة امتار له مدخلان واحد في قعر الماء والثاني في الجرف او على الضفة بين الاعشاب .

٩٣٣٢ - خُلْديّات ، مَناجِد Spalacidae (S).

Spalacidés, Rats-taupes (F). Spalacidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة جاسة من مرتبة قرقدنيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها اربعة . انواعها عديدة . اجسامها صغيرة القد اسطوانية الشكل . اسنانها مستعرضة قاضمة، قوائمها قصيرة، اظافيرها مستطيلة مقوصة جاسة . فقامها غليظة مقطوبة . آذانها وعيونها خفية . اذنابها قصيرة او لا وجود لها || تعيش تحت سطح التربة على اعماق مختلفة تراوح بين التربة الزراعية والهوم . قوتها جميع الاعضاء النباتية التي تعترض انفاقها || اما اجناسها الاربعة فهي الهنون والخلد والعرمة والاريزوميس .

٩٣٣٣ - خُلَّر Gesse (F). Bitter vetch (E).

هو الجلبان ، راجعه .

٩٣٣٤ - خُلَّر المِسْك ، خُلَّر عَطِر

Pois de senteur (F). Sweet-pea (E).

هو الجلبان العطر ، اطلبه .

٩٣٣٥ - خَلَص

الخلص : شجر ينبت نبات الكرم يتعلق بالشجر فيعلق وهو طيب الريح وحبه احمر كخرز العقيق لا يؤكل ولكنه يرعى الواحدة خلصة (عن ابي حنيفة) .

٩٣٣٦ - خلَع

خلع الزرع خلاعة : اسفى فهو خالع . وأخلع : صار فيه حب .

٩٣٣٧ - خَلَف Ayant cause, Ayant droit (F).

هو الذي ينتقل اليه حق او التزام من شخص آخر يدعى سلف . والخلف يكون على وجهين الخلف العام والخلف الخاص .

٩٣٣٨ - خَلَف ، فَرْخ Œilleton (F).

Layer, Young bud (E).

هو الملخ الصغير المشرش يفصل عن ارومته فيزرع كلخ الخرشوف مثلاً .

٩٣٣٩ - خِلْف Trayon, Pis (F). Dug, Teat (E).

حلمة ضرع البقرة والعنز والنعجة والناقة ...

٩٣٤٠ - خَلِفَة Chamelle (pleine) (F).

She-camel (plenum) (E). هي الناقة الحامل. ج خلفات .

٩٣٤١ - خَلْفيّات الأخاديد Opisthoglyphes (F).

رتبة من الحيات تشمل الزواحف من ذوات الانياب الخلفية .

٩٣٤٢ - خَلْفيّات الخَيْشوم Opisthobranches (F).

صفيف حيوانات من الرخويات المعدية .

٩٣٤٣ - خَلْق الخَيْل Extérieur du cheval (F).

٩٣٤٤ - خِلْقَة Morphose (F). Morphosis (E).

الخلقة بيولوجياً الهيئة المتخذة .

٩٣٤٥ - خَلْقي ، أصْلي ، فَرْجي

Congénital (F). Congenital (E).

نعت تعريفي يطلق على صفات الحيوان التي تلازمه منذ الولادة وراثية كانت ام اكتسابية رحم وحسنة كانت ام سيئة .

٩٣٤٦ - خُلُقي ، طبيعيّ ، غَريزي Infus (F).

Infused (E).

نعت تعريفي يطلق على الميزات الطبيعية الموهوبة .

٩٣٤٧ - خِلْقين Cuve (F). Tub, Vat (E).

المرجل الكبير من النحاس .

٩٣٤٨ - خِلْم Graisse de mouton (F). Suet (E).


ج أخلام وخلماء .

٩٣٤٩ - خِلْم Gîte de la gazelle (F). Lair (E).

كناس الظبية العظيم وقيل مربضها . ج أخلام .



خلة كبيرة




خلد





خلد الماء



خلموس


خلنج اسود


خلنج المتوسط


خلنج شجري


خلنج مكنسي


خلود ابيض

٩٣٥٠ - خُلْمُوس ٥* Chalimus (S).
Chalime (F). Chalimus (E).
جنس دويبات بحرية طفيلية من القشريات الدنيا مجذافيات الارجل وفصيلة الكليجيات. انواعها المعروفة قليلة العدد || اجسامها شديدة الصغر ، وحيدة العين . رؤوسها ملحوفة بزوائد جامدة محدبة || تتطفل على جميع انواع الاسقمريات اخصها الطراخور .

٩٣٥١ - خَلَنْج ، شَنْطَف Erica (S).
Bruyère (F). Heath, Heather (E).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخلنجيات . انواعه المعروفة تبلغ ٤٠٠ جميعها معمرة عروة دائمة الخضار . معظمها جنبات وجنيبات مهدها افريقية الجنوبية . اوراقها هدبية الشكل قصيرة || اعرف واشيع انواعه ما يتبع .

٩٣٥٢ - خَلَنْج أحْمَر Erica australis (S).
Bruyère rouge (F). Red heath (E).
نوع من الخلنج يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اهدابه ضمية رباعية . ازهاره تاجية ، نورية ، رباعية التجميع ، هلبية التويج ، حمراء اللون || ازهراره يستمر من آذار الى حزيران .

٩٣٥٣ - خَلَنْج أسْوَد * ، خَلَنْج رَمَادي
Erica cinerea (S). Bruyère cendrée, B. franche (F). Bell heather, Black heath (E). Grane heide (D). Scopa cenerina (I).
نوع من الخلنج المبذول يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اهدابه ضمية ثلاثية . ازهاره جلجلية وردية او بنفسجية اللون . ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٩٣٥٤ - خَلَنْج الثُلوج Erica carnea (S).
Bruyère des neiges (F).
نوع من الخلنج اقليمه البلاد الباردة الجبلية . يعلو من ١٥ الى ٦٠ سم. اهدابه مستطيلة النصل ، ضمية الارتكاز رباعية او خماسية التجميع . ازهاره وردية موشحة ، مآبرها بارزة قرمزية || يرغب في الاتربة الكلسية . ازهراره يستمر من كانون الى اذار .

٩٣٥٥ - خَلَنْج المُتَوَسِّط*
Erica mediterranea (S). Bruyère méditerranéenne (F). Mediterranean heath (E).
نوع من الخلنج عديد الضروب . مهده حوض البحر المتوسط . اهدابه بحرية النصل اللامع . ازهاره وردية او بيضاء اللون . مآبرها قليلة البروز ، لونها الى السمرة . ازهراره يستمر من كانون الى اذار .

٩٣٥٦ - خَلَنْج شَجَرِيّ * ، أبُو حَدَّاد
Erica arborea (S). Bruyère arborescente, B. en arbre (F). Briar-root, Tree heath (E). Baumheide (D). Scopa in albero, S. forcelli, S. maschia (I).
نوع من الخلنج يعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. افنانه مزغبرة ، هلبها ريشي الشكل . ازهاره عنقودي ، مستطيل ، منتصب . ازهاره بيض او وردية اللون || قضبانه تستعمل استعمال الشيح للقز وخشبه في صناعة الغلايين .

٩٣٥٧ - خَلَنْج صِيوَاني Erica terminalis (S).
Bruyère à ombelles (F).
نوع من الخلنج يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اهدابه ضمية رباعية . ازهاره صيواني ، تاجي الارتكاز ، يستمر من تموز الى آب . ازهاره رباعية او سداسية التجميع . جلجلية الشكل ، وردية اللون . كمابره خلية || ضروبه التزيينية اربعة ترغب في الاتربة الرملية الدبالية .

٩٣٥٨ - خَلَنْج كثير الزَهْر Erica multiflora (S).
Bruyère multiflore (F).
نوع من الخلنج يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اهدابه ضمية رباعية او خماسية . ازهاره كثيرة العدد ، تاجية الارتكاز ، وردية اللون ، مآبرها سود بارزة || يرغب في الاتربة الكلسية . ازهراره يستمر من تشرين الى شباط .

٩٣٥٩ - خَلَنْج مِكْنَسي * Erica scoparia (S).
Bruyère à balais (F). Small heath (E). Besenheide (D). Scopa, Scoparia, Scoparella (I).
نوع من الخلنج يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقه مرطاء وفروعه كذلك . هدبه مالس البشرة . ازهاره عنقودي مستطيل . ازهاره جرسية الشكل ، صغيرة القد ، خضراء اللون ، يعلوها مواج ابيض وردي || جذوعه وجذوره تستعمل في صناعة الغلايين وافنانه للمكانس .

٩٣٦٠ - خَلَنْجِيَّات Ericacées (F). Ericaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين الوحيدات القمالة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي صناعي وتزييني || من اجناسها المشهورة الخلنج والجلسان والعصل والقطلب والقيام والوثير .

٩٣٦١ - خُلُوّ ، نَقْص ، عَوَز ، جَحَن
Carence (F). Deficiency (E).
هو افتقار الجسم الحيواني او النباتي الى بعض العناصر الغذائية . وهو ايضاً مظهر ذاك النقص الفاضح .

٩٣٦٢ - خَلُّود ، عَمِير Sempervivum (S).
Joubarbe (F). Jupiter's beard (E). Hauswurz (D). Sempervivo (I).
جنس نباتات عشبية لحمية معمرة من فصيلة الخلدات . انوعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقه ضمية التجميع تنشب من وسط قرصها ساق شمراخية تعلوها الازهار || اعرف انواعه ما يتبع .

٩٣٦٣ - خَلُّود أبْيَض *
Sempervivum leucanthum (S). Joubarbe blanche (F).
نوع من الخلود يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقه خملية النصل ، صغيرة ، مستعرضة ، مدببة العقصة الجوزية اللون . ازهاره صغيرة القد ، بتلاتها بيض النسيج ، خضر العروق . ازهراره يستمر شهراً واحدا ابتداء من اواخر حزيران .

٩٣٦٤ - خَلُّود الرِمَال Sempervivum arenarium (S).
Joubarbe des sables (F).
نوع من الخلود يعيش في الرمال . يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقه مستطيلة سمراء العقصة المدببة . نصلها جميل الخضار خلي البشرة . ازهاره سداسية البتلات ، جرسية الشكل ، مهدبة الحتار ، لونها الى الصفرة || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٦٥ - خَلُّود السُطُوح *
Sempervivum tectorum (S). Joubarbe des toits (F).
نوع من الخلود ضروبه عديدة . يعلو نحو ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة لونها الى البحري . نصلها مالس البشرة ، مهدب الحافة ، جوزي العقصة ، اسمر الحمة . ازهاره فارشة البتلات الشفعية العدد الذي يراوح من ٨ الى ١٨ ،

لونها الى الحمرة الوردية المختلفة المواج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٩٣٦٦ - خلّود جصّاص
Sempervivum calcareum (S). Joubarbe calcicole (F).
نوع من الخلود يرغب في الاتربة الجصية ، يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. اوراقه اهليلجية ملعقية . نصلها خلي البشرة. ازهاره عثكولية التجميع كثيرة البتلات المستعرضة الشفعية العدد ، لونها الى الحمرة الارجوانية الجميلة || ازهاره يستمر نحو سبعة اسابيع من تموز الى آب .

٩٣٦٧ - خلّود جُعْريّ
Sempervivum flagelliforme (S). Joubarbe escourgée (F).
نوع من الخلود يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه بيضية الشكل مدببة المقصة . نصلها خلي الصفحة العليا لونه الى الخضار الباهت . ازهاره جعرية الشكل ، ضمية التجميع السفلي لونها احمر قاني || ازهاره يستمر شهراً واحداً من اواخر حزيران الى اواخر تموز .

٩٣٦٨ - خلّود شائك Sempervivum hirtum (S). Joubarbe hérissée (F).
نوع من الخلود يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. اوراقه سنانية النصل المزغبر البشرة ، المهدب الحافة . اهدابه جامدة شائكة . ازهاره سداسية البتلات ، جرسية الشكل ، صفراء اللون ، مهدبة الحتار || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٩٣٦٩ - خلّود عنكبوتي *
Sempervivum arachnoïdeum (S). Joubarbe aranéeuse (F).
نوع من الخلود يرغب في الاتربة الرملية يعلو نحو ١٢ سم. اوراقه صغيرة القد ، نصلها مدبب المقصة التي تحمل في طرفها خصلة من الخيوط البيض العنكبوتية . ازهاره مستعرضة ، بتلاتها مالسة البشرة ، قرمزية اللون . ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٧٠ - خلّود كبير الزّهر
Sempervivum globiferum (S). Joubarbe à grandes fleurs (F).
نوع من الخلود اوراقه مفلطحة ، بيضية ، اسفينية ، نصلها خلي البشرة البحرية اللون . عقصتها مدببة لونها الى الجؤوة القاتمة . ازهاره كبيرة القد . قطرها من ٣ الى ٤ سم. بتلاتها الى الصفرة الموشحة بالارجواني . ازهاره صيفي يستمر نحو ١٣ اسبوعاً .

٩٣٧١ - خلّود مَريع Sempervivum soboliferum (S). Joubarbe prolifique (F).
نوع من الخلود يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. اوراقه مستطيلة نصلها مالس البشرة ، هلبي الحافة . ساقه مورقة . ازهاره سداسية البتلات المنتصبة ، جرسية الشكل ، صفراء اللون، مهدبة الإطار || ازهاره يدوم من حزيران الى تموز .

٩٣٧٢ - خلّون Acétone (F). Acetone (E).
راجع اسيتون .

٩٣٧٣ - خلّويّات ، توال Métazoaires (F). Metazoa (E).
حيوانات مركبة تنمو بانقسام النويفة وهي تتركب من حجيرات عديدة مختلفة الشكل والوظيفة . كما انها تقسم الى فئتين : فئة ذوات المسام وهي التي يدخل اليها الطعام من مسام دقيقة مركزها سطح الجسم . وفئة ذوات القناة الهضمية التي يدخل الطعام الى تجويفها الباطني بواسطة فم يمكنها من التقاط الطعام وتوجيهه .

٩٣٧٤ - خليّة * Ruche (F). Bee-hive (E).
هي مأوى النحل مثل الشورة والقفير والكوارة والعسالة والمباءة .

٩٣٧٥ - خليّة ، حُجَيْرة Cellule (F). Cell (E).
الخلية جسم مركب زلالي المادة ذو حياة ذاتية وصورة قابلة التغير متناهية الصغر . والخلية بوجه عام تتألف من لطفة ونواة وغشاء . ولكل من هذه الاجزاء طبيعة وميزات . والخلية اساس كل كائن حي . تتكاثر بالانقسام ومن تكاثرها تتركب الانسجة الحية || والخلايا تنقسم الى نباتية وحيوانية . فالحيوانية تعرف بالحجيرة اما النباتية فتعرف بالخلية او الخلية النباتية .

٩٣٧٦ - خليّة نباتيّة * Cellule végétale (F). Vegetable cell (E).
الخلية النباتية هي اصل تكوين كل نبات ومحور نموه تتميز بجدارها الصلب المركب من السلليلوز .


٩٣٧٧ - خليش Etourneau (F). Starling (E).
الخليش طائر مشهور باسم زرزور ، اطلبه .


٩٣٧٨ - خليط Provende (F). Provender (E).
هو العلف المركب من انواع مختلفة كالدقيق والقت والفول والتبن وغيرها .


٩٣٧٩ - خليُود ٥* ، مَسْقه ٥
Chauliodus solani (S). Chauliode, Masca (F).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الرعاسيات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفة قليلة . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه وشعي الشكل ، مستدق المؤخر ، يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الربدة الفضية المتفاوتة الماجات . تتميز بضخامة الرأس المكور المستهجن الشكل. شدقها واسع ، رحب وكبير . فكها الاسفل يتقدم الاعلى. اسنانها فارقة دقيقة ، مستطيلة . عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ماسحتان . || زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية الاولى سداسية الشمع ، قريبة من الرأس ، تتميز باستطالة الشعاع الاول الذي يبدو كالسلك . الظهرية الثانية مزوانية تحتل قاعدة الذيل . زعنفتها الصدرية سفلية الارتكاز ، مجدافية الشكل ، تتاخم الزور . زعنفتها الحوضية قدية الشكل ، حلقية الارتكاز . زعنفتها الشرجية شديدة الصغر ، تقابل الظهرية الثانية . زعنفتها الذيلية فارقة || تعتبر من اسماك الاغواط المتوسطة العمق . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٣٨٠ - خليُون ٥ Cheilio (S). Chéilion (F).
جنس اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وفصيلة الكيديات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي|| اجسامها مستطيلة الشكل . مخاطمها ذلقة . اشداقها كبيرة . زعانفها الظهرية فردية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة . اثوابها متباينة الالوان ، جميعها زاهية || لحومها متوسطة الصنف مأكولة || اعرف انواعه واشهرها الخليون الاخضر الازرق .


خلود السطوح


خلود عنكبوتي


خلية


خلية نباتية


خليود

٩٣٨١ - خليون أخضر أزرق ٥*
Cheilio cyanochloris (S). Chéilion vert bleu (F).
نوع من الخليون . اعطانه تمتد من شط العرب الى اطراف الهند || جسمه مستطيل الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. ثوبه متراكب الاخضر والازرق . ظهره مبقج بالاحمر . بطنه وردي اللون . زعانفه الى الصفار الباهت تعلوه رقشة سمراء || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .


خليون اخضر ازرق

٩٣٨٢ - خليون *، عشبة الخليون ، زهرة السلحفاة
Chelone (S).
Chélone, Galane (F). Balmony, Turtle head (E). Kahler fünffaden, Schildblume (D). Galana (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها معنقة ، متقابلة . سنانية النصل المنشاري الحافة . ازهارها سنبلية او عثكولية التجميع تاجية الارتكاز . اشهر انواعه التزيينية ما يلي .


خليون

٩٣٨٣ - خليون أعوج
Chelone obliqua (S).
Galane oblique (F).
نوع من الخليون يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه اهليلجية ، سنانية معوجة النصل الحملي الصفحة السفلى || ازهاره حمراء اللون او بنفسجية ، سنبلية التجميع ، كؤوسها زباء البشرة مهدبة الاطراف || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٨٤ - خليون الغاب
Chelone nemorosa (S).
Galane des bois (F).
نوع من الخليون يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه بيضية القاعدة والزام الثاني ثم سنانية . نصلها كريه الرائحة ، حملي الصفحة السفلى . ازهاره عثكولية طويلة المعاليق ، لونها الى البنفسجي || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٩٣٨٥ - خليون أمرط
Chelone glabra (S).
Galane glabre (F).
نوع من الخليون يعلو من ٥٠ الى ١٣٠ سم. اوراقه قصيرة العنق ، مستطيلة النصل المالس البشرة ، الزاهي الخضار || ازهاره سنبلية التجميع كثيفة ، لونها الى الابيض يعلوه مواج وردي || ازهاره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٩٣٨٦ - خليوي
Cellulaire (F). Cellular (E).
راجع حجيري .

٩٣٨٧ - خليوية ٥
Cellularisme (F).
Cellularism (E).
الخليوية مذهب تكوين الخلية وحياتها في النسج الحية .

٩٣٨٨ - خم
Jardin inculte (F).
Uncultivated garden (E).
هو البستان المتروك غير المستعمل .


خم

٩٣٨٩ - خم *، قن ، مدجنة
Poulailler (F).
Hen-house (E).
هو مأوى الدجاج وسائر الطيور الاهلية ما عدا الحمام والعصافير .

٩٣٩٠ - خماسي أعضاء التأنيث
Pentagyne (F).
Pentagynous (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار الخماسية المدقات اي الاعضاء التناسلية الانثوية .

٩٣٩١ - خماسي الأجزاء
Pentamère (F).
Pentamerous (E).
نعت تعريفي يطلق على الدويبات والحشرات والنباتات الخماسية الاجزاء .

٩٣٩٢ - خماسي الأزهار
Quiniflore (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره خماسية التجميع .

٩٣٩٣ - خماسي الأقلام
Pentastyle (F).
من النبات ما كانت مدقات ازهاره خماسية الاقلام .

٩٣٩٤ - خماسي البتلات
Pentapétale (F).
Pentapetal (E).
نعت تعريفي يطلق على الكأس الزهرية الخماسية البتلات .

٩٣٩٥ - خماسي البزور
Pentasperme (F).
Pentasperm (E).
نعت تعريفي يطلق على الثمار الخماسية البزور .

٩٣٩٦ - خماسي الصفوف
Pentastique (F).
ما كان ترتيبه خماسي الصفوف .

٩٣٩٧ - خماسي الفصل
Pentasépale (F).
من الازهار ما كان كأسها مركب من خمس فصل .

٩٣٩٨ - خماسيات الفواصل ، فاسيائيات
Pentatomidae (S). Pentatomidés (F). Pentatomidae, Stink bugs (E). Schildwanzen (D).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفية الجناح . عشائرها ١٥ ، اجناسها ٧٦٠ . انواعها عدة آلاف . تتميز بقرونها الاستشعارية المركبة من خمس فواصل . اجسامها مفلطحة مبططة . لها غدة او غدتان تقذف منهما بسائل كريه الرائحة دفاعاً عن النفس .

٩٣٩٩ - خماسية الاسدية
Pentstémon (F).
Pentstemon (E).
هي البنسمون ، اطلبه .

٩٤٠٠ - خماسين
Canicule (F). Dog-days (E).
وقت من الزمن يدوم ٥٠ يوماً يتميز بحره الشديد اللاهب .

٩٤٠١ - خمال هو الاقطى ، اطلبه .

٩٤٠٢ - خمان
Sureau (F). Elder tree (E).
هو البيلسان ، اطلبه .

٩٤٠٣ - خمان الماء
Viorne lobé (F).
Water elder (E).
هو الأفلوس الأمرد ، اطلبه .

٩٤٠٤ - خمان صغير
Hièble (F). Ground elder (E).
هو البيلسان الصغير ، اطلبه .

٩٤٠٥ - خمان كبير
Sureau noir (F). Boon tree (E).
هو البيلسان الاسود ، اطلبه .

٩٤٠٦ - خَمَانِيَّات Caprifoliacées (F). Caprifoliaceae (E).
هي البيلسانيات فصيلة نباتية .

٩٤٠٧ - خَمَائِر أمُونياكيَّة، خَمَائِر نَشَادِريَّة
Ferments ammoniacaux (F). Ammoniacal ferments (E).
هي الخمائر التي تحول البولة الى كربونات الامونياك ، والآزوت العضوي الى ازوت امونياكي .

٩٤٠٨ - خَمَائِر شَحْمِيَّة Lipases (F).
هي الخمائر المنحلة الموجودة في معظم العصارات الهضامة والتي تمكن اماهة الدسميات .

٩٤٠٩ - خَمَائِر كِيمَاوِيَّة
Ferments chimiques, Ferments solubles (F). Chemical ferments (E).
خمائر تفرزها بعض الخلايا النباتية والحيوانية، من ميزاتها الخاصة الذوبان في الماء وتحويل بعض المواد .

٩٤١٠ - خَمَائِر لَبَنِيَّة Ferments lactiques (F). Lacticus ferments (E).
هي الميكروبات الخاصة التي تحول سكر اللبن الى حامض لبني .

٩٤١١ - خَمَج ٥ Mauginiella (S). Khamedj (F).
جنس فطور مجهرية ، وحيد النوع ، من النوسيات وفصيلة الوطحيات . مشيجه خارجي الانتشاب تعلوه خيوط زغبية عمودية الارتكاز . كنائده اسطوانية وحيدة او متعددة الخلايا ، موثورة وغير مخنوقة . بويغاته مستذيرة الاطراف .

٩٤١٢ - خَمَج النَّخِيل ٥ * ، دَمَن ٥ ، أدْمَان ٥
Mauginiella scaettae (S). Khamedj du dattier (F).
فطر مجهري يركب كافور النخل فيعطب الطلعة . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تصيب الكافور فتبدو شقراء اللون ثم تنحرف الى الصفرة العابقة تحيطها هالات حنطية متتابعة وتعلوها نقط سمر مبعثرة || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول ١,٥ ٪ او مسحوق النحاس والكلس بمعدل كيلو سلفات النحاس مع ٢ كيلو كلس حراق تعفيراً على الطلعة او ذراً على الكافور .

٩٤١٣ - خَمْجَر ، خَمَاجِر
Eau légèrement saumâtre (F).
الخمجر والخماجر الماء الذي لا يبلغ الاجاج وتشربه الدواب .

٩٤١٤ - خِمْخِم Giroflée livide (F). Gilliflower (E).
هو المنثور البري ، اطلبه .

٩٤١٥ - خُمْخُم Crabe, Cancre (F). Crab (E).
دويبة بحرية تعرف بالسرطان .

٩٤١٦ - خَمْخَمَة صوت الفرس اذا طلب العلف .

٩٤١٧ - خَمْر ، نَبِيذ ، رَاح ، عُقَار ، مُدَام
Vin (F). Wine (E).
شراب كحولي يحصل من اختمار عصير العنب .

٩٤١٨ - خَمْر التُّفَّاح Cidre (F). Cider (E).
هي السيدر عصير التفاح المختمر.

٩٤١٩ - خَمْر الزَّبِيب ، نَبِيذ حُلْو
Vin de paille, V. doux (F). Sweet wine (E).
شراب كحولي يستحصل من اختمار عصير العنب المجفف بعض الوقت او المغلي على النار .


٩٤٢٠ - خَمْر فَوَّارَة Vin mousseux (F). Sparkling wine (E).
اسم شامل يطلق على جميع الخمور التي تفور عند انتزاع سدادات قنانيها وذلك لانعتاق الحامض الكربوني الذي يولد تلك الفقاقيع فتسبب الفوران || اشهر الخمور الفوارة واجودها خمر شمبانيه .

٩٤٢١ - خُمْرَة ، ثُمَالَة Lie de vin (F). Dregs (E).
عكر النبيذ الراسب .

٩٤٢٢ - خَمْرِيَّة Baccharide (F). Ploughman's spikenard (E).
هي البخاريد ، اطلبها .

٩٤٢٣ - خَمْط
الخمط : الحامض وقيل المر من كل شيء . وهو كل نبت اخذ طعماً من مرارة . وهو الحمل القليل من كل شجر . وهو كل شجر لا شوك له . وهو ثمر الاراك .

٩٤٢٤ - خَمَط الخمر Casse (F).
وصم يصيب الخمر فيبدل لونها الى الاسمر والازرق والابيض . سببه عفن يعتري الحب قبل اعتصاره واختماره. يعالج الخمط الاسمر باستعمال بيسولفيت البوتاس بمعدل ٧ غ. لكل ١٠٠ ليتر نبيذ || ويعالج الخمط الازرق باستعمال الحامض الترتري بمعدل يراوح من ٢٠ الى ٧٠ غ. لكل ١٠٠ ليتر || اما الخمط الابيض فيعالج باستعمال الحامض الليموني بمعدل ٢٥ غ. لكل ١٠٠ ليتر.


خمج النخيل

٩٤٢٥ - خَمَل * Salanx
جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة السلمونيات . موطنها شطوط وانهار الشرق . ترحل الى المياه العذبة في زمن السرء فتقيم فيها نحو ٤ شهور ثم تعود فتركب البحر. اجسامها ضيقة مستطيلة ، رؤوسها اسطوانية طويلة . فلوسها دقيقة ، حولية الانسلاخ . اثوابها الى السمرة الزيتونية تعبق عند ثبج الظهار || لحومها متوسطة الصنف سمراء اللون .


خمل

٩٤٢٦ - خَمَل Colchique d'automne (F). Autumn crocus (E).
هو سورنجان الخريف ، اطلبه .


٩٤٢٧ - خَمْل Plumes d'autruche (F). Feathers of ostrich (E).
الخمل والخالة والخميلة : ريش النعام.


٩٤٢٨ - خَمْلِيّ Duveté, Duveteux (F). Downy (E).
كل عضو يغشاه زغب دقيق لبد وقصير.


٩٤٢٩ - خَمَّنَ Estimer (F). To estimate (E).
خمن الشيء : حدد مقداره او ثمنه .


٩٤٣٠ - خُمُود Défervescence (F). Defervescence (E).
هو انقطاع الفوران او اقلاعه الوقتي .


٩٤٣١ - خُمُود صَيْفِيّ ، رُقَاد صَيْفِيّ
Estivation (F). Aestivation (E).
حالة وقوف النشط الانمائي في فصل الصيف من جراء ارتفاع الحرارة او من انحباس المطر مدة طويلة .



خمير


خميرة البيره


خميرة الخل المخاطية


خميرة الخمر المخاطية


خميرة العجين


خميرة اهليلجية

٩٤٣٢ - خَمير * Evernia (S).
Evernie (F). Evernia, Crottle lichen (E). Astflechte, Bandflechte (D). Evernia (I).
جنس من الحزاز انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة. بعضها طبي وصباغي يعيش على جذوع السنديان والتنوب والخوخ || أشهره خمير اذار Evernia furfuracea الذي ينفع داء النقدة وهو يركب الخوخ في المواقع الرطبة.

٩٤٣٣ - خَميرة Saccharomyces (S).
Ferment, Levure (F).
الخمائر فطور مجهرية مكونة من خلية كروية او بيضية الشكل متعضية قادرة على تحويل المواد العضوية. والخمائر عديدة منها العادية والكيماوية وخمائر الكحول والنترجة.

٩٤٣٤ - خَميرة الانحلال
Hydrogénase, Réductase (F). Reductase (E).
دياستاز هيدروجينية توجد في الحليب والكثأة تتمكن، في بيئة خاصة وظروف معينة، من تحويل الحليب وحله.

٩٤٣٥ - خَميرة البيرة *، خَميرة الجعة
Saccharomyces cerevisiae (S). Levure de bière (F). Barm (E).
لها نوعان المرتفعة والمنحدرة فالمرتفعة تجتمع كالاكداس المتشعبة وتقوم بعملها التخميري بين ١٢ و ٢٠ °سغ. خلاياها تطفو على سطح السوائل || اما المنحدرة فتجتمع اثنتين اثنتين وتقوم بعملها التخميري بين ٤ و ٨ °سغ. خلاياها تركد في القعر.

٩٤٣٦ - خَميرة التأكسد Oxydase (F).
دياستاز (خميرة منحلة) تتميز بخاصيتها المؤكسدة في المواد العضوية.

٩٤٣٧ - خَميرة الخلّ Ferment acétique (F).
Ferment acetic (E). خميرة تحول الكحول الى حامض خلي.

٩٤٣٨ - خَميرة الخلّ المُخاطية *، ميكودرمة الخلّ
Mycoderma aceti (S).
Mycoderme du vinaigre (F). Mycoderma aceti, Mother of vinegar (E).
تسبب مصر الخل وقد تأتي غالباً بعد ميكودرمه الخمر.

٩٤٣٩ - خَميرة الخمر المُخاطية *، ميكودرمة الخمر
Mycoderma vini (S). Mycoderme du vin (F). Mycoderma vini (E).
نوع من الميكودرمه يركب الخمر فيفسدها.

٩٤٤٠ - خَميرة الدار Leontice commun (F).
Lion's-ear (E). هي عسلج الاسد، اطلبه.

٩٤٤١ - خَميرة السيدر Saccharomyces mali (S).
Levure de cidre (F).
لها نوعان عملها يقوم على تخمير عصير التفاح بالاشتراك مع الخميرة النحلية.

٩٤٤٢ - خَميرة العجين * Levain (F). Leaven (E).
هي العجينة المختمرة التي تضاف الى العجين فيختمر.

٩٤٤٣ - خَميرة اللبن Ferment lactique (F).
Ferment lactic (E).
خميرة تحول سكر اللبن الى حامض لبني.

٩٤٤٤ - خَميرة النترجة
Ferment nitrificateur (F). Nitro bacteria (E).
هي التي تحول الاملاح الامونياكية الى نيتريت ومنها الى نيترات قابل التمثيل فالامتصاص من النبات.

٩٤٤٥ - خَميرة إهليلجية *، دُرْدِيّة
Saccharomyces ellipsoideus(S). Levure elliptique(F).
شكلها اهليلجي. من خمائر عصير العنب والنبيذ، مقطوعيتها الكحولية جيدة تفوق مقطوعية الخميرة النحلية.

٩٤٤٦ - خَميرة باستور
Saccharomyces pastorianus (S). Levure de Pasteur (F).
من خمائر العصير والنبيذ. شكلها قضيبي لا قياسي الالتحام والانشعاب. عملها بطيء تقوم به عند اقتراب التخمير من النهاية.

٩٤٤٧ - خَميرة مُخاطية، ميكودرمه
Mycoderma (S). Mycoderme (F). Mycoderma (E).
اسم تعريفي يطلق على بعض الخمائر الهوائية النشاط التي تطفو وتتكاثر على سطوح العصارات المختمرة السكرية.

٩٤٤٨ - خَميرة نحليّة
Saccharomyces apiculatus (S). Levure apiculée (F).
خميرة الثمار الحلوة الناضجة. تبقى حتى التخمير اذا كان الوسط معتدل المادة السكرية لانها تخشى فرط السكر. وهي من خمائر النبيذ المعروفة || شكلها بيضي مستطيل تحمل في كل من قطبيها حمة مستدقة كحمة النحل.

٩٤٤٩ - خَميص Levretté (F). Slim (E).
ضامر البطن كالسلوقي.

٩٤٥٠ - خَميم الخميم: اللبن ساعة يحلب.

٩٤٥١ - خَميمة Putoria (S). Putoria (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الفويات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها حوض البحر المتوسط. جميعها جنبية متسلقة دقيقة الفروع، اوراقها متقابلة صغيرة القد سنانية النصال. ازهارها شفعية التجميع، ضمية الشكل، طرفية الارتكاز، صغيرة القد، مستطيلة، بيضاء اللون او وردية || اوراقها وازهارها كريهة الرائحة المستهجنة.

٩٤٥٢ - خُنابة Narine (F). Nostril (E).
الخنابة هي سم الانف. والخنابتان: سما الانف.

٩٤٥٣ - خُناثة ° Androgynie (F). Androgyny (E).
صفة الخناث او الخنثى.

٩٤٥٤ - خُنّاز ° * Zonure (F).
جنس عظاء من فصيلة الخنازيات. انواعه اربعة موطنها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية. جميعها متوسطة القد. اثوابها الى السمرة الطحلاء. حراشفها صغيرة متراكبة. قوتها الحشرات والهوام.

٩٤٥٥ - خُنّازيّات ° Zonuridae (S).
Zonuridés (F). Zonuridae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات. اجناسها وانواعها قليلة العدد. اعرفها واشهرها الخناز.

٩٤٥٦ - خنازيريّات Scrophulariaceae (S).
Scrofulariacées, Personées (F). Scrophulariaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها عديدة.

معظمها جنبيات واعشاب معمرة . اوراقها متقابلة بيضية لسنة . ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع . اشهر انواعها عشبة البواسير وعرف الديك وانف العجل وزهرة القمع الخ .

٩٤٥٧ - خنازيرية Scrophularia (S).
Scrofulaire, Scrophulaire (F). Figwort (E).

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الخنازيريات . انواعها نحو ١١٢ معظمها بري وبعضها تزييني . تكثر فيها النباتات الحولية ثم المحولة والمعمرة . جميعها سبروتية كريهة الرائحة . سوقها منتصبة مربعة الزوايا والاضلوع . اوراقها كاملة معنقة لاقياسية الترتيب . نصلها مسنن الحافة ، مدبب العقصة . ازهارها ابطية وهامية الارتكاز ، لاقياسية التجميع ، صغيرة القد عديدة الالوان يكثر فيها الارجواني الاخضر المواج والاحمر والاصفر . تويجاتها خماسية الفصوص اللانظامية الترتيب || اشهر انواعها ما يلي .

٩٤٥٨ - خنازيرية الصحراء * ، قرصه ، زينته
Scrophularia saharae (S). Scrofulaire du désert (F). Desert figwort (E). Arabischer braunwurz (D). Scrofularia dei deserti (I).

عشبة برية حولية تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. اوراقها معنقة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصفحة ، متباعد التسنين . ازهارها هامية الارتكاز . قنوية التجميع ، صغيرة القد ، صفراء اللون .

٩٤٥٩ - خنازيرية الكلاب *
Scrophularia canina (S). Scrofulaire des chiens (F). Dog's rue (E). Hundsbraunwurz (D). Ruta canina, R. di cane (I).

عشبة برية حولية تنبت في البور والحقول تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها قليلة الفروع. اوراقها معنقة متقابلة. نصلها اهليلجي الشكل مسنن الحافة . ازهارها ابطية وهامية الارتكاز ، عذقية التجميع ، صغيرة القد ، حمراء اللون .

٩٤٦٠ - خنازيرية المناقع * ، حشيشة الخنازير
Scrophularia aquatica (S). Scrofulaire aquatique, Bétoine d'eau (F). Brook, Water figwort, Water betony (E). Wasserbraunwurz (D). Scrofularia acquatica, Erba del sedere (I).

عشبة برية معمرة تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها السفلى متقابلة والعليا متعاقبة. نصلها اهليلجي الشكل ، مدبب الزام الاخير ، متباعد التسنين . ازهارها محورية وهامية الارتكاز ، عنقودية التجميع . صغيرة القد حمراء اللون .

٩٤٦١ - خنازيرية عقداء * ، عشبة البواسير العقداء
Scrophularia nodosa (S).
Scrofulaire noueuse, S. des bois, Herbe du siège, Herbe aux hémorroïdes (F) Figwort, Great pilewort, Knotted figwort (E). Knotige braunwurz (D). Scrofularia maggiore, Erba da emorroidi, Castagnola (I).

عشبة برية معمرة. ارومتها عقداء. ساقها منتصبة. اوراقها متقابلة ، نصلها قلبي الشكل ، مسنن الحتار ، مدبب العقصة . ازهارها هامية الارتكاز قنوية التجميع لونها الى الحمرة الخضراء المواج || يقال ان عصارة سوقها واوراقها ومسحوق بزورها تقضي على البواسير اذا استعملت تلبيخاً .

٩٤٦٢ - خناس
داء يصيب الزرع فيتجعّن منه ولا يطول .

٩٤٦٣ - خنافس Escarbots (F). Histers (E).
اسم شامل يطلق على عدة حشرات من غمديات الاجنحة . واحدها خنفساء .

٩٤٦٤ - خناقة Butteuse, Buttoir (F). Ridging-plough (E).
هي المكمة محراث خاص يستعمل لكم اي تخنيق المزروعات.

٩٤٦٥ - خنان ، خناق الخيل Gourme (F). Strongles (E).
مرض ميكروبي سار يصيب جهاز التنفس في الخيل .

٩٤٦٦ - خنث Sybarite (F). Sybarite (E).
الخنث من كان مفهومه للحياة الترف والخمول .

٩٤٦٧ - خنثعة Renarde (F). She-fox, Vixen (E).
الانثى من الثعالب (الدميري) .

٩٤٦٨ - خنثى Hermaphrodite
الخنثى من النبات ما كانت زهرته تحوى اعضاء التذكير والتأنيث اي الاسدية والمدقة || والخنثى من الحيوان ما كان يحمل في آن واحد اعضاء التناسل الذكرية والانثوية . والخناث نوادر الا في بعض الحيوانات الدنيا كالحلزون والعلق .

٩٤٦٩ - خنثى كذاب Narthécie des marais (F). Bog asphodel (E).
هو الكرمدان المنقعي ، اطلبه .

٩٤٧٠ - خنثي Sybaritique (F). Sybaritic (E).
نعت تعريفي يطلق على من يعيش حياة الخنث .

٩٤٧١ - خنثية Hermaphrodisme (F). Hermaphroditism (E).
هي وجود الاعضاء التناسلية للذكور والاناث في جسم واحد .

٩٤٧٢ - خنثية Sybaritisme (F). Sybaritism (E).
الخنثية مذهب الذين يعيشون بالترف والخمول .

٩٤٧٣ - خنجر * ، ميكروستوم
Microstoma (S). Microstome, Serpe microstome (F). Microstome (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بحار المناطق المعتدلة الحرارة . منها نوع يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . جسمه مستطيل الشكل كالخنجر يطول نحو ٢٠ سم. عيناه كبيرتان ، بارزتان . زعنفته الذيلية فارقة . ثوبه الى الربدة الفضية . زعانفه صفر || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .


٩٤٧٤ - خنجولة ٥ Megalops (S).
Mégalope (F). Megalops (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة اللبصيات . انواعها المعروفة ثلاثة ، اعطانها بحار البلاد الحارة . مسرحها الاغواط والمجادح والثقاف . وتدخل الاخوار . قوتها الاسماك الصغيرة . تمخر الماء بسرعة وتقفز فوق سطحه || اجسامها كبيرة ، اهليلجية ، تطول من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. رؤوسها مخروطية . اشداقها كبيرة . الوانها الى الكهبة


خناز



خنازيرية الصحراء


خنازيرية الكلاب


خنازيرية المناقع


خنازيرية عقداء


خنجر


خنجولة الاطلسي


خندرق


خندرق قرصان


خندويل

الخضراء المواج . تشتد سمرتها عند الظهر المسطح وتصفر عند البطن . زعانفها الظهرية والذيلية فارقة || اعرف انواعها واشهرها خنجولة الاطلسي وخنجولة الهادي .

٩٤٧٥ - خُنْجُولَة الأَطْلَسيّ ٥*
Megalops atlanticus (S).
Mégalope de l'Atlantique, Tarpon (F).
نوع من الخنجولة . سمكة بحرية بيوض . طولها يراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اعطانها المناطق الحارة من المحيط الاطلسي || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٦ - خُنْجُولَة الهَادي ٥
Megalops cyprinoides (S).
Mégalope du Pacifique, Œil-de-bœuf (F).
نوع من الخنجولة . سمكة بحرية بيوض . طولها يراوح من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم. اعطانها المناطق الحارة من المحيط الهادي والهندي . تتميز بعينيها الكبيرتين الجاحظتين || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٧ - خِنْداعَة كَبيرة الرأس ٥
Platysternum megacephalum (S).
Platysterne mégacéphale, Tortue à grosse tête (F).
سلحفاة من فصيلة الخنداعيات . موطنها يمتد من الهند الى اطراف الصين || جسمها متوسط القد ، يطول من ٣٨ الى ٥٠ سم. ذيلها بيغي الشوزن ، معتدل الاحديداب ، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. كنفها منبسط الصفحة . رأسها كبير الجرم ، افطح الخطم . عنقها معتدل الغلاظة والطول . ذنبها عادم العرف طوله يضاهي طول الذيل || تعيش في مياه الجداول . قوتها كل ما تستطيع الوصول اليه من ضفادع وعظاء وثعابين وديدان وجيف في قعر الاغوار .

٩٤٧٨ - خِنْداعيّات ٥ Platysternidae (S).
Platysternidés (F). Platysternidae (E).
فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . انواعها المتحجرة الغابرة عديدة اما المعاصر منها فواحد ، ويدعى خنداعة كبيرة الرأس .

٩٤٧٩ - خَنْدَرَق *، عَنْكَبُوتة ذِئْبيّة
Lycosa (S). Lycose, Araignée-loup (F). Wolf-spider (E).
جنس عناكب قانصة مفترسة من فصيلة الخندرقيات . انواعه نحو ٤٠٠ اعطانها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز باجسامها الربعة المتوسطة القد وبجرامزها النشيطة الرباعية الازواج .

٩٤٨٠ - خَنْدَرَق قُرصَان ٥* Lycosa piratica (S).
Lycose pirate, Araignée loup (F). Wolf-Spider (E).
دويبة من العناكب الذئبية الساعية القانصة من فصيلة الخندرقيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد ، يطول عند الذكر نحو ٧ م. وعند الانثى نحو ١٢ م. صدراسها مستغلظ الجرم ، بيغي الشوزن ، حنطي اللون ، اسمر المواج ، عيناها زنميتان . شيفاها صغيران ضليمان . فكاها مرفقيا الشكل ، معتدلا الطول . جرامزها مستطيلة ، مستدقة الاطراف ، كثيرة الهلب . بطنها يرمعي الشكل ، ثنائي الزوايا ، سداسي المشاتن ، حنطي اللون ، اكهب المواج تعلوه ست تزاويق سود اصغرها قدماً اقربها من الطرف || تألف

الاراضي الزراعية وضفاف المناقع ومجاري الماء . عكدبتها سعنة متوسطة الرحابة تنسجها بين الحجارة او بين اشطاء النبات || مسرحها دجوي يستمر طوال الليل . تسعى وراء قنصها ركضاً في البر وعلى صفحة الماء . قوتها الحشرات واساريعها ويرقاتها والذباب والهوام || ملجنها التناسلي لا يختلف عن ملجن سائر العناكب والانثى تقضي على الذكر بعد الكوم || لسعتها مؤلمة لكنها قليلة الأذى .

٩٤٨١ - خَنْدَرَقيّات Lycosidae (S).
Lycosidés (F). Lycosidae, Wolf-spiders (E). Wolfspinnen (D).
فصيلة من العناكب تشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع . جميعها قانصة . اناثها تحمل مكنها في جراب شرجي يتسع الى اكثر من مئة مكنة تبقى الى حين نقفها . اشهر اجناسها الخندرق والرتيلاء .

٩٤٨٢ - خَنْدَرُوس Epeautre (F). Spelt wheat (E).
هو الحنطة الرومية ، اطلبها .

٩٤٨٣ - خَنْدَق ، مَشْبَرَة Fossé (F). Drain (E).

٩٤٨٤ - خَنْدَل Chute d'eau (F). Falls (E).
الخندل كالشلال منحدر مائي يعترض مجرى النهر .

٩٤٨٥ - خَنْدَويل *، مُرَيْرَة
Chondrilla (S). Chondrille, Ixéris (F). Chondrilla, Gum succory (E). Grosser krümling, Krümelsalat (D). Condrilla, Lattajola (I).
نبات عشبي بري طبي حولي مبذول من فصيلة المركبات. اعطانه الشرق الادنى واوروبه الجنوبية والغربية. ساقه فرعاء. اوراقه تشبه اوراق الهندباء ، نصلها مسنن الختار . ازهاره الى الحمرة . اوراقه مرة الطعم مأكولة نافعة . سوقه تنضح مادة صمغية جامدة شفافة . عصارة سوقه حلبابية لزجة || يقال ان صمغه يشفي من السل ويسقط البواسير والاجنة ويدر الدم ويفتت الحصى .

٩٤٨٦ - خِنْذِيذ ، طَوَاشي
Cheval castré, C. châtré, Hongre (F). Gelded (E).
هو الخصي من الخيل وهو ما انتزعت او سلّت خصيتاه .

٩٤٨٧ - خِنْزارَة ، زَرِيبَة الخَنازير
Porcherie (F). Pigsty, Piggery (E).
بناء خاص بالخنازير عد حسب مقتضيات التربية وما توجبه العناية الصحية .

٩٤٨٨ - خَنْزُوان Verrat (F). Boar (E).
هو الخنزير الذكر .

٩٤٨٩ - خِنْزِير Sus (S).
Porc (F). Pig, Swine, Hog (E).
جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات منه الوحشي والداجن فالوحشي عديد الانواع اما الداجن فوحيد النوع عديد الضروب والسلالات || جسمه اسطواني الشكل ، عنقه قصيرة غليظة ، راسه ضخم اسفيني الشكل ينتهي بفنطيسة مستطيلة مقطومة . له نيبان مستطيلان بارزان مرتفعان . قوائمه قصيرة . يسافد عند بلوغه تسعة اشهر . اناثه تحمل نحو ثلاثة اشهر وثلاثة اسابيع وتضع من ٤ الى ١٤ خنوص . اطباؤها ٦ او ٧ ازواج || قوته الاعشاب والجذور والحبوب واللحوم والحيات يفترسها لا يخشى

سمومها || كنيته عن الدميري : ابو جهم ، ابوزرعة ، ابو دلف ابوعتبة ، ابو علية وابو قادم .

٩٤٩٠ - **خِنْزِير أبُو قَرْنَين** Phacochère (F).
African sanglier, Wart hog (E).
هو الهلوف من فصيلة الخنازير ، اطلبه .

٩٤٩١ - **خِنْزِير الأرض* ، أبُو أظْلاف ، دوبَل**
Orycteropus (S). Oryctérope, Cochon de terre (F).
Aard-vark, Earth pig (E).
جنس حيوانات افريقية لبونة من التامات ورتبة الدرد . انواعه ثلاثة اشهرها الحبشي وهو كبير الجثة ، بطيء الحركة ، صغير الرأس ، مستطيل الفنطيسة . اذناه كبيرتان مستطيلتان منتصبتان . جلده خشن سميك . هلبه كثيف قصير . قوائمه قوية . مقاطمه حادة تمكنه من احتفار التربة مهما صلبت . طوله نحو ١٤٠ سم . وذنبه ٥٠ . ثوبه اسمر حنطي سوي اللون تعلوه ماجة صهباء || قوته الارضة والنمل يلتقطها بلسانه الطويل . يعيش منفرداً مسرحه من الغروب الى الشروق . اناثه تضع جرواً واحداً ترضعه بضعة اشهر .

٩٤٩٢ - **خِنْزِير البَحْر** Marsouin (F). Porpoise (E).
هو التخس من الحيتان الدلفينية .

٩٤٩٣ - **خِنْزِير المَاء** *
Hydrochœrus (S).
Cabiais, Capybara, Carpincho, Cochon d'eau (F).
Capybara (E).
حيوان لبون من القوارض وحيد الجنس والنوع . موطنه امريكه الجنوبية . ضخم الجثة ، ثقيل الحركة ، ابتر الذيل . راسه مستطيل غليظ . شفته العليا مشرومة شارفة . عيناه بارزتان . اذناه مستديرتان ذلقتان . قوائمه قوية . طوله نحو ١١٥ سم . علوه ٥٠ وزنه من ٤٥ الى ٥٥ كيلو . ثوبه الى الصهبة الحنطية الصفراء || يألف المناقع وضفاف الانهر . يعيش جماعات متوسطة العدد . الانثى تضع نحو ٥ جراء مرة واحدة في العام . قوته الاعشاب المائية والجذور والارز والذره والبطيخ الخ .

٩٤٩٤ - **خِنْزِير النَّهْر** Potamochère (F).
River hog (E).
هو الحلوف ، اطلبه .

٩٤٩٥ - **خِنْزِير الهِنْد** Cobaye (F). Cavia (E).
هو الكوباي ، اطلبه .

٩٤٩٦ - **خِنْزِير بَحْرِيّ** Sanglier (F).
Boar-fish (E).
سمكة بحرية تدعى كبروس خنزيري ، اطلبها .

٩٤٩٧ - **خِنْزِير بَرِّيّ* ، رَتّ ، عِفْر**
Sus (S). Sanglier (F). Wild boar (E).
انواعه عديدة جميعها من حيوانات العالم القديم . رؤوسها مخروطية ، فناطيسها مستطيلة مقطوعة . آذانها متوسطة القد منتصبة . قوائمها قصيرة . جلودها كثيفة الهلب . اذنابها دقيقة مستطيلة ملتفة || تألف الغابات والمستنقعات تسرح في الليل . قوتها الجذور والكمء والديدان والحلزون والبيض والفأر والحبوب والبلوط والبطاطا واللفت والمغيات على اختلافها || انواعه عديدة اطلبها في مادة رت .

٩٤٩٨ - **خِنْزِير دَاجِن** * Sus domesticus (S).
Cochon, Porc (F). Pig, Swine (E).
نوع من الخنزير عديد الضروب والسلالات منها الانكليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والبلغارية والرومانية والبولندية والتركية والاسيوية والامريكية || وهو حيوان مبشار ، اكول ، شره . جهازه الهضمي بسيط التركيب ، مذاخره متوسطة الطول . لذلك فهو يهضم جميع المواد الغذائية ويستفيد منها شرط ان لا تتوافر فيها نسبة السليلوز . اعضاؤه التناسلية الذكرية خالية من الحويصلات الشلخية لذلك فكومه يطول بعض الوقت ريثما تفرز الغدد ما يلزم من شلخ . يسافد الذكر بعمر ١٢ شهر والانثى بعمر ٩ شهور . ودقانها شهري حملها يستمر من ١١٠ الى ١٢٠ يوماً . يقولون ثلاثة اشهر وثلاثة اسابيع وثلاثة ايام .

٩٤٩٩ - **خِنْزِيرَة** Truie (F). Sow (E).
انثى الخنزير .

٩٥٠٠ - **خَنْزِيرَة** Treuil (F). Windlass (E).
هي الملفاف آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الاثقال .

٩٥٠١ - **خَنْزِيرَة ، دَاء الخَنَازِير** Ladrerie (F).
Mustiness (E).
مرض طفيلي يعتبر من العيوب المبطلة البيع . سببه الدودة الوحيدة .

٩٥٠٢ - **خِنْزِيرِيَّات** Suidés, Sétigères (F).
Suidae (E).
فصيلة الخنازير من رتبة مزدوجات الاصابع الجسئيات اي صفيقات الجلود . اجناسها خمسة الخنزير والحلوف والبابيروسه والحجلاح والهلوف .

٩٥٠٣ - **خُنَّس** Planètes (F). Planets (E).
الخنس الكواكب السيارة الثانية التابعة لمجموعة النظام الشمسي . وهي بالنسبة الى ابتعادها عن الشمس عطارد الزهرة المريخ المشتري زحل اورانوس نبتون وبلوطون يضاف اليها الارض لانها كوكب سيار اما مركزها فيأتي بعد الزهرة وقبل المريخ .


٩٥٠٤ - **خَنْسَاء** الخنساء : البقرة الوحشيه .


٩٥٠٥ - **خُنْشَار** Polypodium (S).
Polypode (F). Polypody (E).
نوع من السراخس البرية والتريبلية المعمرة . أرومته مدادة لحمية حلوة الطعم . اوراقه عروة ، ثنائية الصف ، متعاقبة ، اهليلجية الشكل ، جامدة النصل ، كثيرة التفريض والتشريم || يرغب في الاتربة الرطبة الظليلة .


٩٥٠٦ - **خُنْشَار أصْفَر** *
Polypodium aureum (S). Polypode doré, P. jaune (F). Golden polypody, Hares-foot fern (E). Gelber engelsüss (D). Polipodio (I).
نبات عشبي بري وتزييني معمر من السراخس البسباجيات . يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . يرغب في الاماكن الظليلة الرطبة . يعيش في جميع الاتربة . اوراقه مركبة فارشة شديدة التفريض والتشريم ، لونها الى الخضار الفستقي يعلوه مواج اصفر .

٩٥٠٧ - **خُنْشَار أنْثَى** *
Polypodium filix-fœmina, Athyrium filix-fœmina (S). Polypode femelle, Fougère femelle (F). Lady fern, Female polypody (E). Waldstreifenfarn, Weiblicherschildfarn (D). Polipodio felce femmina (I).
نبات عشبي بري وتزييني معمر من السراخس يعلو من


خنزير الارض


خنزير الماء


خنزير بري


خنزير داجن


خنشار اصفر


خنشار انثى

٤٠ الى ١٢٠ سم. يعيش في الاماكن الظليلة الرطبة. اوراقه ضمية التجميع قمية الارتكاز جيلة الخضار الباهت كثيرة التفريض والتشريم. زكائمه كلوية الشكل مهدبة الغشاء || يزرع ويجود في جميع الاتربة ، يخشى المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس.

٩٥٠٨ - خُنْشَار كَبِير Fougère commune (F). Eagle fern (E).
هو الديشار ، اطلبه.


خنشول

٩٥٠٩ - خَنْشَع Rousserole turdoïde (F). Great reed warbler (E).
هو هازجة القصب ، اطلبها.

٩٥١٠ - خَنْشَع الزَيْتُون
Hypolais des oliviers (F).
طائر من الذعاليق وفصيلة الشحروريات. اطلب ذعلوقة الزيتون.

٩٥١١ - خَنْشَع الصَفْصَاف
Hypolais ictérine (F).
طائر مشهور باسم ذعلوقة الصفصاف ، اطلبها.

٩٥١٢ - خَنْشَع ثَرثار Hypolais polyglotte (F).
اطلب ذعلوقة ثرثارة.


٩٥١٣ - خُنْشُول ٥* Janthocincla ocellata (S).
Janthocincle ocellé (F).
طائر يلفت النظر بحسن تقاطيعه من فصيلة التيمليات. موطنه بعض اصقاع الهند اخصها جبال خلايا. يألف الادغال والبراري والاحراج المبثرة الاشجار. ملجنه الحياتي جماعي ، جماعاته قليلة العدد. قوته الحشرات والدويبات والبزور البرية || جسمه منسجم التكوين يطول نحو ٣٠ سم. رأسه معتدل الجرم. منقاده مخروطي صغير. جناحاه ذلقا الاطراف. ذنبه مروحي الشكل مستطيل. ساقاه معتدلتا الارتفاع. ثوبه متراكب الشقحة والصهبة والسمرة السوداء. رأسه ومحسراه وزوره الى السواد اللامع. رداؤه وجناحاه منمشان بالابيض والاصفر. حتار ذنبه ابيض || يدثن عشه في الادغال القليلة الارتفاع عن سطح الارض. الانثى تحضن وحدها من ٥ الى ٧ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء.


خنفساء الجزر

٩٥١٤ - خِنْصِر Auriculaire (F).
Little finger (E).
الخنصر والخنصر الاصبع الصغرى من اليد. ج خناصر.

٩٥١٥ - خِنْصِيص الخنصيص : ولد البر.

٩٥١٦ - خَنْطَل Chat sauvage (F). Wild cat (E).
هو السنور الوحشي ، اطلبه.


خنفساء الفصة

٩٥١٧ - خُنْظُبَة دويبة (اللسان).

٩٥١٨ - خُنْفُسَاء Coléoptère (F). Coleopter (E).
كل حشرة من مغمدات الاجنحة مهما كانت فصيلتها.

٩٥١٩ - خُنْفُسَاء الإِجّاص ، خُنْفُساء الكُمَّثْرى
Anthonome du poirier (F). Apple bud weevil (E). Birnknospenstecher (D).
حشرة من السوسيات. راجع أنتونوم الاجاص.

٩٥٢٠ - خُنْفُسَاء الانْبَار Tribolium castaneum (S). Petit ver de la farine (F). Rust-red flour beetle (E). Reismehlkäfer (D).
حشرة من الغبشيات. اطلب تريبوليوم.

٩٥٢١ - خُنْفُسَاء البَطَاطَا
هي دوريفور البطاطا. اطلبها.

٩٥٢٢ - خُنْفُسَاء التُفَّاح
Anthonome du pommier (F). Apple blossom weevil (E). Apfelblütenstecher (D).
هي أنتونوم التفاح حشرة من السوسيات. اطلبها.

٩٥٢٣ - خُنْفُسَاء الجزر * ، مُوليت قَرْنَاء
Molytus coronatus, Liparus coronatus (S). Molyte cornée (F).
حشرة من فصيلة السوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. طولها نحو ١٢ مم. لونها الى السواد اللامع تعلوه بقع صفر. الانثى ترمي بمكنها في التربة فينقف عن يرقات تثقب جذور الجزر والشوندر وتخلد فيها الانفساق والسراديب.

٩٥٢٤ - خُنْفُسَاء الشَوَنْدَر
Atomaire de la betterave (F).
حشرة مؤذية تركب الشوندر وتدعى اتوماريه خطية. اطلبها.

٩٥٢٥ - خُنْفُسَاء الفِصَّة * ، فِيتُونوم الفِصَّة
Phytonomus variabilis (S). Phytonome variable, P. de la luzerne, Babotte grise (F). Lucerne weevil, Alfalfa weevil (E). Luzerneblattnager (D).
حشرة من السوسيات طولها نحو ٥ مم. لونها كستني اغبر. تظهر في اذار تمتح مكنها على سوق واوراق الفصة فينقف عن يرقات تلتهم النصل وتبقي على العروق. وقد تركب النفل والملفوف والبطاطا.

٩٥٢٦ - خُنْفُسَاء الوَرَق Galéruque (F).
Strawberry leaf beetle (E). Erdbeerblattkäfer (D).
حشرة من النضاريات تسمى الغرلوق.

٩٥٢٧ - خُنْفُسَاء بَرِّيَّة Cicindèle (F).
هي السيسنديل ، اطلبها.

٩٥٢٨ - خُنْفُسَاء بُرْغُوثِيَّة Puce de terre (F).
خنفساء صغيرة القد تركب الصليبيات ومشاتل الخس والتبغ. اطلب خدوش.

٩٥٢٩ - خُنْفُسَاء كَاتِبَة Ecrivain (F).
هي برموس الجفنة ، اطلبه.

٩٥٣٠ - خُنْفُسِيَّات بَرِيَّة ، سِيسَنْدِلِيَّات
Cicindélidés (F). Cicindelidae (E).
فصيلة الخنافس البرية وهي حشرات من مغمدات الاجنحة. اطلب سيسنديليات.

٩٥٣١ - خَنَق Etouffage (F). Stifling (E).
هو خنق خادرات دود القز في الصلجة وذلك بواسطة الحرارة الرطبة او الناشفة.

٩٥٣٢ - خُنْكَار * Callistephus chinensis (S).
Callisthèphe, Reine-Marguerite commune (F). China aster, Queen Margaret (E).
نبات زهري تزييني حولي وحيد الجنس والنوع عديد الضروب من الاسطريات وفصيلة المركبات . يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم. ساقه منتصبة . اوراقه متعاقبة غليظة التسنين . ازهاره رؤيسية ، فردية ، عريضة . قرصها اصفر ، لسيناتها مختلفة الالوان بالنسبة الى الضروب . يعيش في جميع الاتربة ويستمر ازهراره في فصلي الصيف والخريف .


خنكار

٩٥٣٣ - خَنْتُور
كل شجرة رخوة الساق خوارة فهي خنتورة .

٩٥٣٤ - خَنْشُورَة Echinorhine (F).
هي السمنودة المشنفة ، سمكة بحرية من القرشيات ، اطلبها.

٩٥٣٥ - خِنَّوْص
Porcelet, Goret, Cochonnet, Laiton (F). Young pig, Dirty fellow, Sucking-pig (E).
هو جرو الخنزير في اول عمره. ج خنانيص .

٩٥٣٦ - خِنَّوْص وحشي Marcassin (F).
Young wild boar (E). جرو الخنزير الوحشي .

٩٥٣٧ - خُنَيْن ٥* Dolium (S).
Dolium, Tonne (F). Dolium (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخنينيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٧ منها ١٥ تعيش في المحيط الهندي والبحر الاحمر ونوعان في البحر الابيض المتوسط || جميع انواعه كبيرة القد بطينة اشهرها واجملها لوناً الخنين الحجلي (Dolium perdix) لونه الى الصفار الاشقح المرقوش بالابيض والاطحل .


خُنَين

٩٥٣٨ - خُنَيْنِيَّات ٥ Doliidae (S).
Doliidés (F). Doliidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة || اصدافها بطنية متتابعة الحلزنة المتقاربة الخفيفة التخديد التام . فوهاتها مستطيلة مستعرضة الحتار الجانبي المحزز من الداخل والخارج || اجسامها معتدلة الحجم . رؤوسها مستعرضة ، مبلطة ، ثنائية اللوامس المستطيلة المعيونة ، كبيرة الاخطام الاسطوانية النابضة . اردبتها رحبة فضفاضة . ارجلها كبيرة اهليلجية الشكل ، تنتفخ بالماء عند الحاجة تسهيلاً للعوم ولسرعة الحركة || اعرف اجناسها واشهرها الخنين والكمتة .

٩٥٣٩ - خَوّ Miel (F). Honey (E).
الخو هو الشرو اي العسل .

٩٥٤٠ - خَوَاء ، غَمْر Chaos (F). Chaos (E).
الخواء او الغمر اختلاط عناصر المادة عند تكوين الكرة الارضية وفي بداية عهدها .

٩٥٤١ - خَوَالِم Pleuronecte zèbre (F).
سمكة بحرية تدعى سجاس مؤذر ، اطلبها .

٩٥٤٢ - خَوَّات ٥ Bousier (F). Dung-beetle (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض اجناس الحشرات من مغمدات الاجنحة تعيش على الخثي وغيره من المواد البرازية .


٩٥٤٣ - خُوَار Mugissement (F). Bellowing (E).
صوت البقر وجؤارها وعجيجها ونئيجها .

٩٥٤٤ - خَوَّارَة Meuble (F).
Light, Mellow soil, Loose ground (E).
التربة الخوارة : اللينة السهلة . ج خور .

٩٥٤٥ - خَوَّاف Eudromias (S).
Guignard (F). Eudromias (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزقزاقيات . انواعه المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد ، ثنائية الثوب ، ثوبها الربيعي ازهى من الخريفي || تألف الحياة الجماعية . سربها يمد بعض المئات . وهي من الضوارب القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق اولاً ثم المشتى . قوتها الحشرات والديدان || تدفن في افاحيص تعالجها في التربة بين الاعشاب وتبطنها بالقش والخزاز || اناثها تضع من ٣ الى ٤ بيضات اجاصية الشكل ، صغيرة القد ، زيتية اللون ، مرقوشة بالاسود ، تحضنها وحدها نحو ١٥ يوماً .
اما انواعه الاربعة فهي :

خوّاف أسيويّ	Eudromias asiaticus (S).
خوّاف جنوبيّ	Eudromias australis (S).
خوّاف هنديّ	Eudromias veredus (S).
خوّاف مبذول	Eudromias morinellus (S).

٩٥٤٦ - خَوَّاف مِبْذُول *
Eudromias morinellus (S). Guignard commun, G. de Sibérie, Pluvier des Alpes (F).
طائر من الخواف الضوارب القواطع . اعطانه تمتد من سيريه الى الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية واوروبة يجوبها في طلب الرزق والمصيف والمشتى || جسمه صغير القد . ثوبه الربيعي يتميز برونق الخضاب . ظهره وجناحاه الى السمرة الزيتية المواج ، ريشها مطوق بالصهبة . رأسه اسود . محجراه وحاجباه وزوره الى البياض الاغبر . اسفل عنقه واعلى جوشنه الى الربدة المجذعة بالاشقر يحدها عند اواسط الجوشن خط اسود يعقبه طوق ابيض . بطنه ابيض الوسط ، صنابي الاطراف . ذنبه الى السمرة الزيتية ينتهي بالابيض . منقاره وحدقة عينه الى السمرة الحنطية . قائمتاه الى الربدة الخضراء || ثوبه الخريفي ينحرف الى الربدة المتفاوتة الاسمرار تعبق من الرأس الى الذنب وتزهر من العنق الى الافنيك . والاقسام البيض في الثوب الربيعي تتحول الى صنابية تعلوها رقشة سمراء .


خوّاف مبذول

٩٥٤٧ - خَوَافِق Points cardinaux (F).
هي الجهات الاربع الاصلية الشرق والغرب والشمال والجنوب .


٩٥٤٨ - خَوَافِي Chocottes (F).
من ريش جناح الطائر ما يكسي القوادم والمناكب من حافتي السقط الداخلية والخارجية .


٩٥٤٩ - خَوْبَة Terre aride (F).
Barren ground (E). ارض مدحاة لا نبت فيها .


خوتع


خوخ


خودن البطاطا


خودن البطاطا


خودن العشب

٩٥٥٠ - خَوّة Terre inculte (F). Waste land (E).
الخوة : الارض الخالية الجادسة .

٩٥٥١ - خَوْتَع ° * Lyperosia (S).
Lyperosie, Mouche irritante (F). Lyperosia (E).
جنس ذباب لاسع من فصيلة الذبابيات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد جشعة الى الدم . الوانها الى السمرة يعلوها توشيح وتبقيع اصفر . متاكها رهيفة ناخزة وماصة . مكنها احمر اللون تمتحه في وجيع الحيوانات العاشبة فينقف عن ذباب يعيش اول عهده على الرجيع ويكثر وجوده فوق اعشاب المراعي الرطبة . يقتحم الدواب والابقار والكلاب فيلسعها وينقل اليها الامراض المعدية .

٩٥٥٢ - خَوْخ * Prunus domestica (S).
Prunier (F). Prune tree, Plum tree (E). Hanspflaume (D). Prugno, Susino (I).
جنس اشجار مثمرة من فصيلة الورديات . انواعه وضروبه عديدة جميعها شجيرات واشجار براوح ارتفاعها من ٣ الى ٧ امتار . جذورها سطحية . سوقها ضخمة . اغصانها فارشة اوراقها معنقة متعاقبة، نصلها بيضي مسنن الحافة، خلي الصفحة السفلى . ازهارها صغيرة القد مختلفة التجميع ، بتلاتها الى البياض الاصفر . ثمارها مأكولة لذيذة الطعم تجفف وتربب ويستخرج من عصيرها كحول جيد الصنف . وهي خوخية ، بيضية او مستديرة ، سوذقها لحمي لبي ، عجاتها مستطيلة مفلطحة قاسية تغلف بزرة جامدة اللباب بيضاء اللون مرة الطعم || تنمو في جميع المناطق المعتدلة الحرارة . ترغب في الاتربة المنسوبة التركيب ، العميقة الغور . تخشى الرطوبة المستحكمة والجفاف المضني . تتكاثر بالبذر والفسائل والتطعيم .

٩٥٥٣ - خَوْخ الماء Lysimaque commune (F).
Common yellow loosestrife (E).
هو السريج الشائع ، اطلبه .

٩٥٥٤ - خَوْخ بَرّي Prunier sauvage (F). Wild prune tree (E).
هو البرقوق ، اطلبه .

٩٥٥٥ - خَوْخ شائك Prunier épineux (F). Sloe tree (E).
هو البرقوق الشائك ، اطلبه .

٩٥٥٦ - خَوْخ مُجَفَّف Pruneaux (F).
French plum (E).
كل خوخ جفف وحفظ . اجوده ما فقد اربعة اخماس مائيته دون ان يفقد اللدانة والرهرهة.

٩٥٥٧ - خَوْخ مَلابار Jambosier (F). Jambosa (E).
هو تفاح الورد ، اطلبه .

٩٥٥٨ - خَوْخَة ، بُرْقُوقَة Prune (F). Plum (E).
ثمرة الخوخ والبرقوق .

٩٥٥٩ - خَوْدَل Volvariella speciosa (S).
Volvaire remarquable (F).
فطر مأكول من فصيلة الغاريقونيات . يوجد في غابات الاشجار العروة اخصها السنديان . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه رفيعة ، منتصبة ، مستضخمة القاعدة ، كبيرة المحيفة ، لونها الى البياض الاغبر . نكمته قلنسوية الشكل ، طحلاء اللون ، لزجة عند اللمس ، قطرها نحو ١٠ سم. اطراسها الى الصفرة الصنابية || لحميته جامدة المكسر ، جيدة الصنف ، مأكولة .

٩٥٦٠ - خَوْدَن ° ، فُوزاريوم ° Fusarium
جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحانيات وفصيلة الكتنيات . ونيمته سطحية الارتكاز ، كنائده عديدة الخلايا ، مستدقة الاطراف . كرماته تنزعية خلية لبدة. انواعه عديدة تركب مختلف اعضاء النبات . اعرفهـا واشهرها ما يتبع .

٩٥٦١ - خَوْدَن الأَسْطَر °
Fusarium conglutinans (S). Fusariose de l'aster (F).
فطر مجهري يتطفل على الاسطر فيؤذيه || مظهره الخارجي ذبول في الاوراق والازهار يعقبه ظهور لطخة سمراء اللون قليلة العرض تركب الساق من جنثها الى قنها . يكافح باستعمال اسيتات النحاس المحلول ٠,٥ ٪

٩٥٦٢ - خَوْدَن البَطاطا °*
Fusarium cœruleum (S). Pourriture sèche de la pomme de terre (F).
فطر مجهري يتطفل على البطاطا المخدوشة فيعطبها في اثناء حفظها || مظهره الخارجي قروح لاقياسية الشكل والحجم يعلوها ندف خملي ابيض اللون ، اطحل المواج يقودها الى الانفلاق والعفن يعقبه جفاف اللباب واسمراره . يكافح بتطهير المخزن قبل ادخال البطاطا عليه وقد يتم ذلك اما باستعمال الفرمول او سلفات النحاس المحلولة ٢ ٪

٩٥٦٣ - خَوْدَن الخُبّازيّات °
Fusarium vasinfectum (S). Fusariose des malvacées (F).
فطر مجهري يتطفل على بعض الخبازيات منها القطن والباميه والعنبربول || مظهره الخارجي شحوب وانقباض وذبول في الاوراق يعقبها ارتخاء في الافنان يسبب ليها نحو التربة . ثم تظهر على الجذور والسوق لطخ سمر كان سببها وصول المشيج الى الاوعية وغزوه خلايا اللحاء والشكير .

٩٥٦٤ - خَوْدَن العُشْب °* ، خَوْدَن الشُوفان °
Fusarium herbarum, Fusarium avenaceum (S).
فطر مجهري عميم الانتشار يركب مختلف النباتات والثمار الناضجة والبذور الناتشة والمواد النباتية والعضوية المحفوظة . مظهره الخارجي بقع مبعثرة لاقياسية الشكل والحجم حنطية اللون سمراء الحتار تركب العضو المنحار ثم تمنطقه بغشاء من الخمل اللبد ، وردي اللون ، فضي المواج يتسع وينتشر بسرعة فيقضي على النسج المنحارة بعد ان يعفنها ويقودها الى الانحلال .

٩٥٦٥ - خَوْدَن العَفَن ° ، خَوْدَن صُولاني °
Fusarium solani (S).
فطر مجهري يعيش ربياً على عدة نباتات ويتطفل على غيرها . يركب الجذور والسوق والاغصان والاوراق والثمار لكنه يأتي بعد غيره فيتابع العمل الهدام الذي باشر به سلفه || مظهره الخارجي بقع سمر لاقياسية الشكل والحجم تركب بشرة النسيج ثم تتحول الى قروح تعلوها كتل من العفن تعطب الاعضاء المصابة وتقودها الى اليباس .

٩٥٦٦ - خَوْدَن القَرَنْفُل °
Fusarium dianthi (S). Fusariose de l'œillet (F).
فطر مجهري يتطفل على القرنفل فيؤذيه ويميته || مظهره الخارجي ذبول في نصل الاوراق يعقبه اصفرار وجفاف ثم سقوط الاوراق الواحدة تلوالاخرى الى ان يذوي

النبات || اما الفطر وهو مجموعة من الكتل الندفية الحملية الصغيرة، لونها الى البياض يعلوه مواج وردي، يظهر على السوق بعد يباسها || يكافح عند ظهوره برش التربة والنبات بسائل سلفات الحديد المحلول ٥ ٪ بمعدل ٣ ليتر للمتر المربع الواحد .

٩٥٦٧ - خَوْدَن القَرْنيّات ٥ Fusarium redolens

فطر مجهري يتطفل على نباتات الفصيلة القرنية اخصها الحمص والبرسيم والنفل || مظهره الخارجي اصفرار في الاوراق يعقبه ذبول وارتخاء ثم ظهور بقع سمر مستطيلة على السوق والجذور تقضي على التبادل النسغي وتقود النبات الى الهلاك || يكثر في الاراضي الخصبة الرطبة لذلك يحسن اجتنابها .

٩٥٦٨ - خَوْدَن الكتّان ٥ Fusarium lini (S).
Fusariose du lin (F).

فطر مجهري عميم الانتشار يتطفل على الكتان فيميته . مظهره الخارجي ذبول يحل بالنبات يقوده الى يباس الاوراق والسوق . سببه اختناق الجذور عن عرصات الفطر ومشيجه التي تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الوردي || يكافح باقتلاع وحرق النباتات الموصومة وبتطهير البذار قبل استعماله بعد اجتناب الاتربة القوية الاندماج .

٩٥٦٩ - خَوْدَن النَجيليّات ٥
Fusarium culmorum, Fusarium rubiginosum (S).


فطر مجهري يتطفل على معظم النجيليات الزراعية . اخصها الشوفان والشعير والشيلم والحنطة والذرة || يركب الحب عند انتاشه في التربة فيقضي عليه . ويركب السوق عند الاشطاء فيذويها . ويصيب الزروع قرب اسبالها في سلامياتها واغماد عصفها فيعطبها وقد يحول دون تكوين الحب || يكافح بتطهير البذار وباجتناب المواقع الرطبة وتقنين عنصر الازوت الذي ينشط المواد الخضرية التي تلائم انتشار الفطر .

٩٥٧٠ - خَوْدَن أُوكسيسبُورُم ٥، وَصَم بَنَمَا
Fusarium oxysporum (S). Maladie de Panama (F).

فطر مجهري شائع الانتشار يكثر في البلاد الاستوائية والحارة، يركب عدة نباتات مختلفة الاجناس ويتطفل على الثمار الناضجة المخدوشة فيعطبها || مظهره الخارجي يختلف باختلاف النبات العائل. فهو على التبغ اسوداد يحل بالجذور وبالزام الاول من الساق في القسم المتجه نحو اشعة الشمس || وهو على الموز وصم يعتري الارومة وجذورها فيمنعها عن القيام بعملها الحيوي على الوجه الاكمل فتبدو النصوب ضعيفة هزيلة يعلوها طرح صغير القد يستمر كضمة زهرية، حمراء اللون، في قمة الجذع الى ان يذبل ويذوي على النصبة || يكافح باقتلاع النباتات الموصومة وبتطهير التربة بسائل سلفات الحديد المحلول ٥ ٪ بمعدل ٥ ليتر للمتر المربع الواحد .

٩٥٧١ - خَوْدَن لَبَنيّ ٥ * Fusarium lactis

فطر مجهري يتطفل على التفاح والاجاص والسفرجل والحليب واللبن والزبدة || يركب الثمار الناضجة المشوهة التي عطبها العفن فيسرع في انحلالها وهريانها || ويركب الحليب واللبن والزبدة عند فساد بعض الخمائر فيذكي الفساد ويسبب مرارة الطعم .


خودن لبني

٩٥٧٢ - خُوذِيّات ٥ Cassididae (S).
Cassididés (F). Cassididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار العالم || تتميز دويبات هذه الفصيلة باصدافها الرافخة وبارجلها المستعرضة وباسفاطها الهلالية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الخوذية والعراط .

٩٥٧٣ - خُوذِيّة ٥ * Cassidaria (S).
Cassidaire (F). Cassidaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخوذيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المتوسطة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصدافها قريبة الشبه بالخوذة الرومانية . فوهاتها مستطيلة . اعقابها هرمية الشكل .

خوذيّة

٩٥٧٤ - خَوْر Embouchure, Estuaire (F).
Embouchure, Mouth, Estuary (E).

الخور هو مصب مياه النهر في البحر اذا اتسع وعرض . ج اخوار .

٩٥٧٥ - خَوْرَان Anus des solipèdes (F).
Anus of solipeds (E). مجرى الروث عند ذوات الحافر .

٩٥٧٦ - خَوْرَمَة Rocher crevassé (F).

خورمة ج خورم، صخرة من حشاف البحر والنهر تكثر فيها الخروق والثقوب المتباينة الاشكال .

٩٥٧٧ - خَوَرْنَق *، سِيْدا Sidalcea (S).
Sidalcée, Sida, Side (F). Checker bloom, Greek mallow (E). Doppelmalve (D). Sida (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخبازيات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . سوقها فرعاء متشعبة . اوراقها متعاقبة مفصصة او مفرضة . ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي او سنبلي التجميع . ازهارها لاطئة او قصيرة الزناد، متكها ازرق بتلاتها مختلفة الالوان . اعرف انواعه التزيينية الثلاثة التالية .


خورنق

٩٥٧٨ - خَوَرْنَق أبيَض Sidalcea candida (S).
Sidalcée blanche (F).

نجلة معمرة تعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لاقياسية التفصيص، نصلها لامع البشرة الملساء. ازهارها عنقودية التجميع . بيضاء اللون، زرق المياسم || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز .

٩٥٧٩ - خَوَرْنَق خُبّازِيّ Sidalcea malvaeflora (S).
Sidalcée à fleurs de mauve (F).

جنبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها صغيرة القد، مفرضة، نصلها مالس البشرة . بحري اللون . ازهارها كبيرة القد عنقودية التجميع، لونها الى الاحمر الارجواني || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٩٥٨٠ - خَوَرْنَق سُنْبُلي Sidalcea spicata (S).
Sidalcée en épis (F).

عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها لاقياسية التفصيص . نصلها خملي البشرة . ازهارها صغيرة القد، سنبلية التجميع، حمراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٩٥٨١ - خَوْزَب Enflure (F). Swelling (E).

الخوزب هو الورم في ضرع الناقة والبقرة والنعجة والعنز.

٩٥٨٢ - خَوْش Flanc (F). Side (E).

هي الخاصرة عند الدوبيات والحشرات .

٩٥٨٣ - خَوْشَان *، خانِق الكَلْب

Apocynum (S). Apocyn, Tue-chien, Apocin (F). Indian hemp, Dog's bane (E). Hundskohl, Indischen hanf, Hanfhundsgift (D). Apocino (I).

جنس نبات عشبي طبي معمر من فصيلة الدفليات . ساقه وفروعه ليفية منتصبة . اوراقه كاملة متقابلة رهلة النصل. ازهاره تاجي الارتكاز . ازهاره جريسية صغيرة القد ، ثماره نحيلة مستطيلة بزورها دقيقة ناشرة العفرة || اوراقه وبزوره تدخل في عدة مستحضرات طبية مسهلة ومقيئة. يستخرج من اليافه خيوط كالقنب تستعمل استعماله . انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتزيينية ، اشهرها الثلاثة التالية .



خوشان

٩٥٨٤ - خَوْشَان الذُبَاب

Apocynum androsaemifolium (S). Apocyn gobe-mouches (F).

نوع من الخوشان يعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. فروعه افقية الانتشاب ، متباعدة ، لاقياسية الارتكاز . اوراقه بيضية الشكل تطول نحو ٧ سم. وتعرض ٤ ، نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهاره وردية اللون يعلوها مواج ابيض || يزرع للتزيين . ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٥٨٥ - خَوْشَان قِنَّبِي

Apocynum cannabinum (S). Apocyn chanvrin (F).

نوع من الخوشان . يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فروعه شبه منتصبة . اوراقه معنقة بيضية الشكل تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٥ ازهاره بيضاء اللون تعلوها مشحة خضراء || يزرع للتزيين . ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٩٥٨٦ - خَوْشَان مُنْتَصِب

Apocynum erectum (S). Apocyn dressé (F).

نوع من الخوشان البري الطبي يعلو نحو المتر . فروعه منتصبة . اوراقه لاطئة ، حاضنة ، اهليلجية تطول نحو ٥ سم. ازهاره قرمزية اللون || اوراقه وازهاره وبزوره طبية .

٩٥٨٧ - خَوْشَل * Tétracère (F).

جنبة عارشة معمرة طبية من فصيلة الدلانيات . مهدها البلاد الافريقية الاستوائية والحارة . ساقها تطول اكثر من ٥٠ متراً . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية النصال ، ازهارها ابطية الارتكاز ، ضمية التجميع ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها جراء تغلف بعض البزور || اوراقها وثمارها عفصة تستعمل في معالجة الجروح .




خَوْشَل

٩٥٨٨ - خُوص Feuilles du dattier (F). Leaves of date tree (E).

ورق النخيل. الواحدة خوصة .

٩٥٨٩ - خُوط * Lambourde (F). Soft (E).

قضيب صغير وقصير طوله يراوح من ١ الى ٣ سم. ينتشب عمودياً في فروع التفاح والاجاص ويتحول الى براعم ثمرية .



خوط

٩٥٩٠ - خَوَق ° Phtiriose, Maladie de Jaffa (F).

ويسمى مرض يافا ومرض الكرم . وصم تحدثه الدمة البيضاء في سنخ الكرمة سببه وخز الحشرة الذي يهريق العصارة فتعيش عليها بعض الفطور المجهرية الرمية التي تلحف السنخ ثم تمتد شيئاً فشيئاً الى ان تقضي على الجذور . يكافح بالقضاء على الدمة البيضاء . اطلبها .

٩٥٩١ - خَوْلان Lyciet d'Arabie (F).

هو حضض الجزيرة ، اطلبه .

٩٥٩٢ - خُوْلَنْجَان Alpinia (S).

Alpinie, Galanga (F).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنجبيليات. انواعه عديدة منها الطبية والتزيينية والبرية. جذاميرها متشعبة اوراقها مزدوجة التصفيف سنانية النصل الكبير القد . إزهارها سنبلي هامي. ازهارها بيض. تويج الزهرة مستطيل الشفيفة ، قصير البتلة || اعرف واشهر انواعه الطبية والتزيينية ما يلي .

٩٥٩٣ - خُوْلَنْجَان صِينِي Alpinia chinensis (S).

Alpinie de Chine (F).

نوع من الخولنجان يعلو نحو المتر . جذاميره اصبعية القد والشكل . اوراقه معنقة قصيرة الزناد ، نصلها سناني الشكل يطول نحو ٢٥ سم. ازهاره صغيرة القد بتلاتها تطول نحو ٦ م. || يزرع للتزيين .

٩٥٩٤ - خُوْلَنْجَان كبير *، خاوَلَنْجَان

Alpinia galanga (S). Galanga majeur (F). Galangal major, Siamese ginger (E). Galgant, Grosse galgan (D). Galanga maggiore (I).

نوع من الخولنجان الطبي . جذاميره عفية تستعمل استعمال الخولنجان المخزني ، لكنها اقل نفعاً وقيمة || يعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقه كبيرة سنانية النصل . ازهاره مستعرضة البتلات . خواصه المميزة قليلة الجوهر والمادة الفعالة .



خولنجان كبير

٩٥٩٥ - خُوْلَنْجَان مَخْزَنِي *

Alpinia officinarum, Galanga officinalis, Maranta galanga (S). Gálanga vrai, G. mineur, G. de la Chine (F). Galangal, Lesser galangal (E). Galgantwurzel, Pfeilwurz(D).Galanga, G. minore, Erba ginestrina(I).

نوع من الخولنجان الطبي مشهور بخواصه المقوية النافعة المستعملة لاستنهاض الشبق . يعلو نحو ٧٠ سم. اوراقه سنانية النصل ، ذلقة الزام الاخير المدبب العقصة . ازهاره سنبلية . جذاميره اصبعية الشكل تطول نحو ٦ سم. قطرها من ١٠ الى ١٢ م. رائحتها عطرية مفلفلة ، طعمها حاد حريف . خواصها المميزة مواد صمغية راتنجية مع بعض الجواهر الفعالة والادهان العطرية .



خولنجان مخزني

٩٥٩٦ - خُوْلَنْجَان مَلَقَة

Alpinia malaccensis (S). Alpinie de Malacca (F).

نوع من الخولنجان يعلو من المترين الى الثلاثة امتار . جذاميره غليظة ، كبيرة القد . اوراقه سنانية النصل الازغب ، تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. ازهاره سنبلي عنقودي يطول نحو ٤٠ سم. ازهاره خلية الاجزاء مستطيلة الشفيفات ، مستعرضة البتلات || يزرع للتزيين .

٩٥٩٧ - خُوْلَنْجَان مُمَوَّه * Alpinia speciosa (S).

Alpinie spécieuse, Langose (F). Shell flower (E). Alpinie (D). Alpinia (I).

نوع من الخولنجان الطبي المتوسط الخواص والمواد . يعلو



خولنجان مموه

نحو ١٢٠ سم. اوراقه معنقة مستطيلة ، نصلها سناني ازغب الصفحة السفلى . ازهاره متوسطة القد مستطيلة الشفيفات مستعرضة البتلات || تكثر زراعته في بعض مناطق الشرق الاقصى نظراً لكثرة انتاج جذاميره التي يغشون بها الخولنجان المخزني .

٩٥٩٨ - **خُولَنْجَان يَابَاني** Alpinia japonica (S). Alpinie du Japon (F).

نوع من الخولنجان يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. جذاميره نحيلة مستطيلة . اوراقه معنقة زنادها يطول نحو ٢ سم. نصلها سناني الشكل مستعرض طوله نحو ٣٠ سم. صفحته السفلى خملية البشرة . ازهاره كبيرة القد || يزرع للتزيين .

٩٥٩٩ - **خَوْلِي** Rhynchée (F).

راجع جوانة ، طائر من دجاجيات الارض .

٩٦٠٠ - **خَوْلِي الرزّ** Glaréole à collier (F). Pratincole (E).

هو أبو اليسر ، اطلبه .

٩٦٠١ - **خَوْمَع** Mouche bleue de la viande (F).

هو الصيدن الازرق ، اطلبه .

٩٦٠٢ - **خَوْنَف** * Gymnopilus penetrans (S). Gymnopile pénétrant (F).

فطر كاعن الصنف لا يؤكل من فصيلة الغاريقونيات . اعطانه اقليم الصنوبريات حيث يعيش على الاخشاب النخرة . بوغه اغبر اللون . ساقه قصيرة . بيضاء القاعدة ، عنابية القسم الآخر . ارسوسته شبه مخروطية الشكل ، بنية اللون ، صفراء المواج ، قطرها نحو ٥ سم. اطرامه حادة ، لبدة التجميع . رائحته ، عند اللمس ، مستحبة .

٩٦٠٣ - **خُوَيْذة** *ه Cucullaea (S). Cucullée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفلكيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها اغوار الانهر الهندية والصينية || اصدافها تزاوفية الشكل قريبة الشبه بالخوذة . مصاريعها متساوية . مفصلاتها مسننة . اسنانها الداخلية قصيرة || تعيش في الاسماك والرمال . لحومها كاعنة الصنف .

٩٦٠٤ - **خُوَيْط ، خَيْط المئبر**

Filet (F). Fillet (E).

الجزء الخيطي ، حامل المئبر ، من سداة الزهرة .

٩٦٠٥ - **خِيَار** * ، **قِثّد** Cucumis sativus (S). Concombre (F). Cucumber (E). Echte gurke, Gurken, Kukumer (D). Cocomero, Cetriolo (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروبه عديدة سوقه ليفية مدادة عارشة . اوراقه كبيرة القد ، كفية الشكل ، زنادها منتصب مستطيل ، نصلها بارز الضلع والعروق ازغب البشرة على صفحتيه . ازهاره خنثوية كبيرة القد ، صفراء اللون . ثماره بطيخية اسطوانية مستطيلة مأكولة مختلفة الاشكال والالوان . عصارة ثماره صناعية تدخل في عدة تراكيب ومستحضرات صحية خاصة بالبشرة || يزرع في جميع الاتربة المنسوبة العناصر الغذائية . يفضل الخفيفة والمتوسطة الاندماج اخصها الانواع الباكورية التي ترغب في المواقع الدافئة والمعارض المشمسة .

٩٦٠٦ - **خِيَار إفْرَنْجِي** Chayote (F).

هو السكيوم نبات زراعي من القرعيات ، اطلبه .

٩٦٠٧ - **خِيَار البَحْر** Holothurie (F). Sea cucumber (E).

هو قثاء البحر ، اطلبه .

٩٦٠٨ - **خِيَار الكَبِيس** Cornichon (F). Gherkin (E).

كل خيار من اي ضرب كان قطف باكراً ، قبل اكتمال بزره ، للاكل او للكبس .

٩٦٠٩ - **خِيَار بَرّي** Echinocystis lobata (S). Concombre sauvage (F). Bitter root, Wild cucumber-vine (E). Wilder gurkenischt (D). Cocomero salvatico (I).

نبات عشبي بري حولي مداد من فصيلة القرعيات . ثماره صغيرة القد حمراء اللون غير مأكولة . ينبت في الاتربة الرملية الرطبة .

٩٦١٠ - **خِيَار شَنْبَر** Cassier (F). Pudding pipe tree (E).

هو الخرنوب الهندي ، اطلبه .

٩٦١١ - **خِيَار مَنْدِيرَا** * Cucumis sacleuxii (S). Concombre de Mandéra (F). Cucumber of Mandira (E).

نبات عشبي زراعي معمر من القرعيات . ساقه فرعاء مدادة . اوراقه متعاقبة مستطيلة الزناد . نصلها خشن الملمس مهدب الصفحة . ثماره بيضية الشكل تطول من ٨ الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. لونها الى الخضار الاصفر يعلوه تمشيح قاتم قاطب . وهي جامدة المكسر تستعمل في المخللات .

٩٦١٢ - **خَيَّال البَادِيَة** Courvite (F).

هو الزغزغ ، من الزقزاقيات ، اطلبه .

٩٦١٣ - **خِيَانَة الأَمَانَة** Abus de confiance (F). Breach of trust (E).

جنحة يرتكبها كل من بدد عهدة في ذمته فتصرف فيها لغير القصد الذي تسلمها لاجله .

٩٦١٤ - **خِيَانَة التَوْقِيع عَلَى بَيَاض**

Abus du blanc-seing (F). Breach of signature to a blank (E).

جنحة يرتكبها المستأمن وذلك لمخالفته العقد الذي استؤمن التوقيع عليه .


٩٦١٥ - **خَيْتَعُور** Hydromètre (F). Water skipper, W. strider (E).

حشرة صغيرة القد من الزخارف مستطيلة القوائم تعيش على سطح الماء الراكد تستن فيه ذهاباً واياباً ، راجع زخرف .


٩٦١٦ - **خَيْتَل** * ، **مَنْع مُصُوف**

Portunus (S). Portune, Etrille, Crabe à laine (F). Swimming crab (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات وفصيلة الخيتليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . اجسامها مبططة . دروعها قليلة الاحديداب زباء القشار مما دعا الى تسميتها بالمنع المصوف . حتار


خونف


خويذة


خيار


خيار منديرا


خيتل

دروعها الامامية مسنن الحافة . الزوج الخلفي من قوائمها مجدافي الفصل الطرفية . اثوابها تراوح من الشهبة الرصاصية الى الجوزية || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٩٦١٧ - خيتليات ٥ Portunidae (S). Portunidés (F). Portunidae (E).
فصيلة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها مبططة ، قليلة الاحديداب . الزوج الخلفي من قوائمها مجدافي الفصل الطرفية || اعرف اجناسها واشهرها الخيتل .

٩٦١٨ - خيثمة Tigresse (F). Tigress (E).
الخيثمة : انثى الببر .

٩٦١٩ - خيدع ، خيطل Chat (F). Cat (E).
هو السنور والهر والقط .

٩٦٢٠ - خيرا Catéchu (F). Khair tree (E).
هي الكاشو ، اطلبه .

٩٦٢١ - خيرالله Perce-feuille (F). Thorow-wax (E).
هو الحلبلاب المستدير الورق ، اطلبه .

٩٦٢٢ - خير بوا Meleguette (F). Meleguetta-pepper (E).
هو الهال الذكر ، اطلبه .

٩٦٢٣ - خيروط ٥ Chirotes (S). Chirote (F).
جنس عظاء من فصيلة الخيروطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها المكسيك || اجسامها حيدية التركيب ، دودية الشكل ، تطول نحو ٢٠ سم. جميعها ثنائية القوائم الشديدة الصغر ، العنقية الانتشاب والارتكاز ، تبدو كأنها لا تصلح للعمل || اثوابها الى الصهبة تعلوها مشحة كستنية تمتد من العنق الى الذيل || قوتها الديدان والحشرات الصغيرة .

٩٦٢٤ - خيروطيات ٥ Chirotidae (S). Chirotidés (F). Chirotidae (E).
فصيلة زحافات من العظاليات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق امريكة الشمالية والجنوبية اجسامها حيدية التركيب ، اسطوانية الشكل ، تطول من ١٨ الى ٢٦ سم. رؤوسها صغيرة ، مستديرة الاخطام . عيونها شديدة الصغر ، ماحة . قوائمها ثنائية ، صغيرة تنشب بين مؤخر الرأس والعنق || قوتها الديدان والحشرات الصغيرة .

٩٦٢٥ - خيري Giroflée (F). Garden stock (E).
هو المنثور ، اطلبه .

٩٦٢٦ - خيري أصفر Giroflée jaune (F). Yellow gilliflower (E).
هو المنثور الاصفر ، اطلبه .

٩٦٢٧ - خيري البر Lavande femelle (F). True lavender (E).
هو الخزامى الحقيقية ، اطلبها .

٩٦٢٨ - خيزبان الذكر من فراخ النعام .


خيزران علجاني


خيزران مبذول

٩٦٢٩ - خيزران ، جنهي Bambusa (S). Bambou (F).
جنس نباتات قصبية برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في الاراضي الخفيفة الرطبة . اشهرها ما يلي .

٩٦٣٠ - خيزران رباعي التضليع
Bambusa quadrangularis (S). Bambou quadrangulaire (F).
نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٩ امتار سلامياته رباعية التضليع لونها الى الخضار الاصفر . اوراقه تطول من ١٥ الى ١٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصلها منشاري الحافة باهت الخضار || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٩٦٣١ - خيزران ضيق الورق
Bambusa angustifolia (S). Bambou à feuilles étroites (F).
نوع من الخيزران يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. سوقه نحيلة سلامياته الى الخضار التبني . اوراقه ضيقة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٦ مم. نصلها منشاري الحافة جميل الخضار || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٩٦٣٢ - خيزران علجاني *
Bambusa arundinacea (S). Bambou commun, Bambousier (F). Common bamboo (E). Bambusrohr (D). Bambie (I).
نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٢٠ م. سلامياته مستطيلة ، ثلاثية او رباعية التضليع . عجره بارزة الحتار . افناده ثنائية الانتشاب . اوراقه تطول من ٣ الى ٩ سم. وتعرض من ٥ الى ١٥ مم. نصلها مسنن الحافة ، ذلق الزام الاخير ، لونه الى الخضار العابق المواج ثم ينحرف مع البلوغ الى الاصفر || يعتبر من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاتربة الخفيفة والمعتدلة الاندماج الممكن ريها .

٩٦٣٣ - خيزران قزم Bambusa pygmaea (S). Bambou pygmée (F).
نوع من الخيزران يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. سلامياته بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ٧ الى ٢٠ سم. نصلها خملي الصفحة العليا لبد السفلى || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٩٦٣٤ - خيزران مبذول *
Bambusa vulgaris (S). Bambou vulgaire (F). Feathery bamboo (E). Bambus (D). Bambie (I).
نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٨ امتار . سلامياته متوسطة الطول . عجره بارزة الحتار . افناده منفرجة الزوايا والانتشاب . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. نصلها مسنن الحافة ، ذلق الزام الاخير ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى || يزرع ويجود في جميع الاتربة. يفضل الرطبة .

٩٦٣٥ - خيزران مبهرج Bambusa fastuosa (S). Bambou fastueux (F).
نوع من الخيزران يعلو من ٥ الى ٢٥ م. سلامياته اسطوانية مستطيلة لونها الى الاخضر الاصفر ينحرف مع البلوغ الى السمرة . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم. وتعرض نحو ٣ || يرغب في الاتربة العميقة الغور المتوسطة الاندماج الوافرة المواد العضوية والرطبة .

٩٦٣٦ – خَيْزُرانِيَّات Bambous (F). Bamboo (E).
عمارة نباتات قصبية ، معمرة ، برية وتزيينية وصناعية من فصيلة النجيليات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منبتها البلاد الحارة الرطبة || اعرف واشهر اجناسها الخيزران والسطوس والعلجان والغريف والنصي والهرداء .

٩٦٣٧ – خَيْزَفَة *، خَشْناء Lavatera (S).
Lavatère (F). Sea-mallow (E). Bechermalve (D). Lavatera (I).
جنس نباتات عشبية من الفصيلة الخبازية . انواعه نحو ٣٠ جميعها اعشاب بحلية وجنبية زباء اللحاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، مقرنة او مفصصة النصل . ازهارها وردية او بنفسجية اللون . معظمها نباتات برية وبعضها زراعي تزييني . اشهرها ما يلي .

٩٦٣٨ – خَيْزَفَة مُحَوْلَة
Lavatera thuringiaca (S). Lavatère de Thuringe (F).
بحلة محولة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها عريضة التفصيص القلبي الشكل . لون ازهارها الى الوردي الباهت يعلوه تمشيح عابق ، بتلاتها ثنائية التفصيص مستعرضة. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٦٣٩ – خَيْزَفَة مُشَجَّرَة Lavatera arborea (S).
Lavatère arborescent (F).
جنبة ليفية معمرة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها قلبية التفصيص مدببة الاطراف . ازهارها محورية الارتكاز ضمية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الاحمر البنفسجي . كرابلها مخددة . مرتفعة الحوافي . ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٩٦٤٠ – خَيْزَفَة مُعَمَّرَة Lavatera olbia (S).
Lavatère d'Hyères (F).
جنبة ليفية معمرة تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها قلبية التفصيص . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى البنفسجي او الاحمر القرمزي . كرابلها صفراء اللون ، خملية البشرة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٩٦٤١ – خَيْزَفَة مَلَكِيَّة Lavatera trimestris (S).
Lavatère royal, Mauve royale (F).
بحلة حولية تعلو نحو ١٢٠ سم. مبذولة على شواطئ البحر المتوسط . اوراقها مفصصة جيلة الخضار الفستقي. ازهارها ابطية وتاجية يكثر فيها اللون الوردي وبعضها ابيض || ازهارها يستمر من تموز الى آواخر الخريف.

٩٦٤٢ – خَيْزَل ° Malope (S).
Malope (F). Malope (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الخبازيات . سوقها فرعاء . اوراقها متباينة الاشكال . ازهارها كبيرة ، وردية اللون او بنفسجية ، مستطيلة المعاليق ، محورية الارتكاز ، فردية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٩٦٤٣ – خَيْزَل ثُلاثِيّ الفَلَق °
Malope trifida (S). Malope trilobée (F).
نوع من الخيزل . عشبة تزيينية حولية فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق . نصالها مرطاء لامعة الخضار الاصفر . ازهارها بنفسجية اللون يعلوها مواج ارجواني || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٦٤٤ – خَيْزَل رَخْص °
Malope malacoïdes (S). Malope malacoïde (F).
نوع من الخيزل . عشبة حولية تزيينية هرمية الشكل ، تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها ثلاثية او خماسية الفلق المسننة الحتار . نصالها خملية البشرة على صفحتيها العليا والسفلى . ازهارها وردية اللون ، معتدلة الحجم || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٦٤٥ – خَيْزُوب ° Cylichna (S).
Cylichne (F). Cylichna (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطابيات . انواعه المعاصرة المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها صغيرة القد ، بيضاء اللون ، شبه اسطوانية الشكل ملحونة بالاردية الفضفاضة .

٩٦٤٦ – خَيْس Taillis (F). Copse (E).
الخيس هي الحرجة او الغابة المكونة من اشجار ملحاء نمت فراخاً على اروم اشجار قطعت .

٩٦٤٧ – خَيْسَفُوج Grains de coton (F).
Cotton seeds (E).
هو حب القطن . ومنهم من قال الخشب البالي .

٩٦٤٨ – خَيْسَقَة ° Scalenostoma (S).
Scalénostome (F). Scalenostoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الاوليميات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الهندي || اصدافها صغيرة مخروطية الشوزن ، رتاجية الحلزنة ، محززة ، لماعة ، وحيدة اللون المتفاوت الماجات .

٩٦٤٩ – خَيْشُوم Branchies (F). Fish-gills (E).
الخياشيم هي اعضاء التنفس عند السمك .

٩٦٥٠ – خَيْشُومِيّ Branchial (F). Branchial (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالخيشوم كالاوتار الخيشومية والعروق الخ .

٩٦٥١ – خَيْشُومِيّ التَّنَفُّس °
Pneumobranche (F). Pneumobranchial (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يتنفس من خياشيمه .

٩٦٥٢ – خَيْشُومِيَّات Branchiates (F).
Branchiata (E).
احدى قسمي المفصليات وفيها صف القشريات .

٩٦٥٣ – خَيْشُومِيَّات الاطراف، وَرَقِيَّات الأَرْجُل
Branchiopodes, Phyllopodes (F). Branchiopod, Phyllopod (E).
رتبة من القشريات تتميز بكثرة ارجلها الدقيقة الورقية الشكل .

٩٦٥٤ – خَيْصَل ° Orites (S).
Orite (F). Orites (E).
جنس طير من فصيلة القرقفيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق البلاد الاسيوية والاوروبية || جيمها تتميز بقصر المنقار المخروطي الشكل، باستطالة الذنب الرتاجي الانتظام ، باعتدال الاجنحة المنفرجة


خيزفة

الاطراف ، بنعومة ارياشها الصغيرة المفسخة وبدقة ارساغها واصابعها النحيلة || اعرف انواعه واشهرها الخيضل الطويل الذنب .

٩٦٥٥ - خَيْضَل طَوِيل الذَنَب ٥*
Orites caudatus (S).
Orite à longue queue, Queue de poêle (F).
طائر من الخيضل جميل الشكل ، صغير القد، طوله الكامل نحو ١٥ سم. منها ٥ سم. للجسم و١٠ سم. للذنب . رأسه وعنقه وجوشنه الى البياض العاجي . بطنه الى البياض،الاشهب المواج . جناحاه والرداء والظهر متتابعة الالوان المركبة من الاسود والازرق والرمادي والاحمر العنابي والابيض . ذنبه اسود اللون يحف به من جهتي طوله حتار ابيض . منقاره وحدقة عينه ورجلاه الى السمرة السوداء || اعطانه تمتد من اروبة الى الصين . يألف الغابات المبعثرة الاشجار . قوته الحشرات والهوام دون غيرها || يدثن عشه على جذوع الاشجار عند انتشاب الفروع . الانثى تضع من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .


خيضل طويل الذنب

٩٦٥٦ - خَيْطَل Chat (F). Cat (E).
هو السنور والهر والقط والخيدع .

٩٦٥٧ - خَيْطِيّ Filiforme (F). Filiform (E).
شكل من الزبان قوامه فواصل اسطوانية مستطيلة متتابعة مستقيمة او ملتوية .

٩٦٥٨ - خَيْطِيّات Némathelmintes (F).
Nemathelmintes (E).
شعبة الديدان الخيطية معظمها طفيلي .

٩٦٥٩ - خَيْطِيّات الخَيَاشِم Filibranches (F).
Filibranchial (E).
رتبة من الرخويات . تتميز بخياشيمها الخيطية الملتوية او المجنحة تجمعها الى بعضها البعض زمع من الهلب او فصل ضيقة .

٩٦٦٠ - خَيْطِيّات القُرُون Nématocères,
Némocères (F). Nemocera (E).
مرتبة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . فصائلها واجناسها وانواعها نحو ١٥٠٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم || تتميز جملاناتها باستطالة القرون الاستشعارية المركبة من ١٠ الى ٢٧ فصلة . ملامسها الفكية مستطيلة ، متدلية او منتصبة ، مركبة من ٤ او ٦ عقل || يرقاتها بادية الرؤوس . رؤوسها مدرعة او جزئية التدريع . تآشيرها افقية الحركة . بعضها مجهز بقرون استشعارية مهدبة || اشهر فصائلها البعوضيات والبيبيونيات والطيثاريات والقرسيات والقمصيات .

٩٦٦١ - خَيْف Fourreau du chameau (F).
Scabbard of camel (E).
الخيف : وعاء قضيب البعير . والخيف : جلد الضرع . والخيفاء : الواسعة الضرع من البقر .

٩٦٦٢ - خَيْفانِيّات Protoures (F).
رتبة حشرات من النائلات الواثجات، انواعها نحو ٥٠ تجمعها فصيلتان . جميعها صغيرة القد عديمة الجناح والزباني . يكثر وجودها في السرجين والدبال العضوي والنباتي .

٩٦٦٣ - خَيْفُود ٥* Eciton (S).
Eciton (F). Eciton (E).
جنس حشرات ناهمة واثجة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النمليات . انواعه المعروفة سبعة منها خمسة باصرة ونوعان كهان لا يبصران || موطنها معظم الاقاليم الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها صغيرة . قوائمها مستطيلة . قرونها الاستشعارية منكسرة الدوقل . جنودها وحراسها مجهزة بمخاطم ضليعة مجنحة الاطراف الذربة . وهي اكبر قداً من عمالها || ملجئها الحياتي لا يختلف عن غيرها من النمل الا انها لا تستكن في قرى معينة لانها جوالة تجوب الغابات في طلب القوت . والانواع الكمهة كذلك لا تستقر في مواقع معينة || عديد الزبية يتجاوز المليون وقد يبلغ ثلاثة ملايين عند بعض الانواع الافريقية || يقال انها لا تعف عن كل حيوان يعترض طريقها ان صغيراً او كبيراً وانها تلتهم كل ما تصادف من مواد نباتية وعضوية مخزونة وغير مخزونة .


خيفود

٩٦٦٤ - خَيْل Chevaux, Caballins (F). Horses (E).
الخيل والخيول والاخيال هي جماعة الافراس .

٩٦٦٥ - خَيْل الرِهَان، خَيْل السِبَاق، خَيْل السَبَق
Chevaux de course (F). Race-horse (E).
هي الخيل التي صار تحضيرها للمباراة في ميدان السباق وتدعى ايضاً جياد الرهان .

٩٦٦٦ - خَيْل العَرَبَات Carrossiers (F).
Coach-horse (E). هي الخيل الصالحة لجر العربات فقط .

٩٦٦٧ - خَيْلانِيّات Siréniens (F). Sirenia (E).
رتبة حيوانات لبونة بحرية منها الخيلان ، الذي انقرض ، والاطوم وخروف البحر .

٩٦٦٨ - خَيْلُولِيّة Phénoménisme (F).
Phenomenism (E).
الخيلولية مذهب فلسفي يدعى الظاهرية ، اطلبها .

٩٦٦٩ - خَيْلِي Hippique (F). Hippic (E).
ما هو مختص بالخيل .

٩٦٧٠ - خَيْلِيّات Equidés (F). Equidae (E).
Equidae (S).
هي فصيلة الخيل من رتبة مفردات الاصابع منها الفرس والحمار وحمار الزرد وحمار الوحش .

٩٦٧١ - خَيْمَة *، خَيْمِيّة Ombelle (F).
Umbel (E).
شكل او بالاحرى نظام ازهرار تكون فيه الازهار على شكل مظلة محمولة على علاقات تنطلق جميعها من نقطة واحدة .


خيمة

٩٦٧٢ - خَيْمِيّات ، صِيوانِيّات
Umbelliferae (S). Ombellifères (F). Umbelliferae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القعالات عالية الاسدية . اسباطها ستة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . من نباتاتها المشهورة البزر والكمون والكزبرة .

٩٦٧٣ - خُيُول الجَرّ الثَقِيل
Chevaux de gros trait (F). Carriage-horses (E).
هي الخيول المعدة لجر الاحمال الثقيلة فيقتضي ان تكون

كبيرة القد ، ضخمة الجثة ، قوية العضلات ، متينة المفاصل شديدة القوائم ، بطيئة السير .

٩٦٧٤ - خيُول الجرّ الخفيف

Chevaux de trait léger (F). **Draught-horses** (E).

هي الخيول المعدة لجر الاحمال المتوسطة الثقل باسرع وقت ممكن لذلك يقتضي ان تكون كبيرة الجثة ، نشيطة ، قوية ، لا يزيد وزنها على ٦٠٠ كيلو .

٩٦٧٥ - خيُول الرُّكُوب ، جِيَاد

Chevaux de selle (F). **Saddle-horses** (E).

هي الخيول المعدة لحمل فرسانها ونقلهم بسرعة لذلك يجب ان تكون خفيفة ، قوية المراس والعضلات ، نشيطة الهمة لتتمكن من السير السريع المستمر .

٩٦٧٦ - خيُول العَرَبَات **Chevaux d'attelage** (F).

Carriage-horses (E).

هي خيول الركوب التي ثقلت همتها والجياد التي لا تصلح للسباق فتستعمل في جر العربات وما أشبه .

٩٦٧٧ - خيُول النَزْو **Chevaux de remonte** (F).


Stallion blood-horses (E).

هي الخيول المعدة للانزاء وقد يشترط فيها أن تتحلى بجميع الصفات النوعية الخاصة المميزة وان تكون خالية من العيوب ، مرهفة الاحساس ، نشيطة .



٩٦٧٨ - خيَيْمَة * **Ombellule** (F).

Umbellule, Umbellet (E).

هي ، في التحلية النباتية ، كل خيمة صغيرة تؤلف مع رفيقاتها ، أي بمجموعها ، خيمة مركبة .



خييمة


د

٩٦٧٩ - دَاء ، مَرَض ، وَصَم Maladie (F).
Illness, Malady (E).
تغير في انسجة الجسم او اعضائه يعقبه اضطراب موضعي او شامل يؤثر في حياة الكائن الحي او في طاقته الطبيعية . والامراض قد تكون حادة ، مزمنة ، وظيفية ، وراثية ، وبائية ، الخ . امـــا علم الامراض الذي يبحث في طبيعتها وتحليتها وتشخيصها فهو الوصامة . اطلبها .

٩٦٨٠ - دَاء الثَعْلَب ، ثُعَيْلَبَة
Alopécie, Pelade (F). Baldness, Fox's evil, Pelada (E).
مرض عضوي يصيب الحيوان والطير فيسبب انمعاط وبر الاول وسقوط ريش الثاني .

٩٦٨١ - دَاء المَفاصِل ، رَثْيَة ، شَوْصَة
Rhumatisme (F). Rheumatism (E).
علة مؤلمة طابعها ورم يحل بالمفاصل او العضلات او الاحشاء .

٩٦٨٢ - دَابّ ، زاحِف ، فَرِيش Rampant (F).
Creeping, Crawling (E).
نعت تعريفي يطلق على الحيوان الذي يدب او يزحف وعلى النبات المداد .

٩٦٨٣ - دَابّ Tichodrome de murailles (F).
Wall creeper (E).
هو صرّ الصخور طائر من المتوقلات ، اطلبه .

٩٦٨٤ - دَابّ * ، كَسْلان Bradypus (S).
Bradype (F). Bradypus (E).
جنس حيوان من فصيلة الدابات . موطنه أمريكة الجنوبية . انواعه خمسة . جميعها بطيئة الحركة تسير على الارض بصعوبة . قوائمها ثلاثية الاصابع . اظافرها مستطيلة ، منعقفة تمكنها من التسلق . تعيش على الاشجار قوتها الزمعات والنوامي والثمار . اناثها تضع جرواً واحداً تحمله وترضعه حتى الفطام || اشهر انواعه داب اي .


داب


داب اي

٩٦٨٥ - دَابّ أيّ * Bradypus tridactylus (S).
Bradype aï, Aï (F). Bradypus Ai (E).
اعرف واشهر انواع الداب . موطنه احراج البرازيل وفنزويلا وكولومبيه . طوله نحو ٥٥ سم . ذنبه ٤ سم . اما اظافره فمن ٤ الى ٦ سم . ثوبه كثيف الوبر ، لونه الى الصهبة الغبراء ، كتفاه الى السمرة . بطنه فضي اللون . عيناه مطوقتان باطار اسود .

٩٦٨٦ - دَابّات ، كَسَالى Bradypodidae (S).
Bradypodidés, Paresseux (F). Bradypodidae (E).
فصيلة حيوانات شاجرة من رتبة الدرد تشمل جنسي الداب والكولب .

٩٦٨٧ - دَابِرَة Ergot, Eperon (F). Spur (E).
زائدة قرنية قاسية تكون في مؤخر رجل الديك .

٩٦٨٨ - دَابِرَة Talon (F). Heel (E).
هي عند الخيل ما يلي مؤخر الرسغ من غلاف الحافر .

٩٦٨٩ - دَابِرِين Ergotine (F). Ergotin (E).
شبه قلوي يستخلص من عاكوب الشيلم . راجع ارغوتين وعاكوبين .

٩٦٩٠ - دَاتُورَه Datura (S).
Stramoine (F). Datura (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه نحو ٢٠ اقليمها المناطق الحارة والمعتدلة . منها الجنبات والاعشاب الطبية والسامة والتزيينية . اوراقها معنقة متعاقبة مزراقية النصل المفرض . ازهارها فردية ، كبيرة القد ، بوقية . منها الابيض والبنفسجي والاحمر . اشهر انواعه ما يتبع .

٩٦٩١ - دَاتُورَه بَنَفْسَجِيَّة Datura tatula (S).
Stramoine violette (F).
جنبة حولية تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها ملساء البشرة. ساقها وازهارها وعروق اوراقها بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٩٦٩٢ - دَاتُورَه دَمَوِيَّة Datura sanguinea (S).
Stramoine sanguine (F).
جنبة معمرة تعلو من مترين الى اربعة امتار. ساقها ليفية مخشوشبة. اوراقها كبيرة القد، نصلها مالس البشرة. ازهارها مستطيلة متدلية تبدو صفراء اللون ثم تنحرف رويداً رويداً نحو الاحمر الدموي || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

٩٦٩٣ - دَاتُورَه زَاهِيَة*، دَاتُورَه مِصْرِيَّة
Datura fastuosa (S). Datura fastueux, D. d'Egypte, Stramoine fastueuse (F). Purple flowered thorn-apple (E). Roter stechapfel (D). Stramonio fastoso, Mantello di Cristo (I).
جنبة حولية تزيينية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها منتصبة بنفسجية مرقوشة بالابيض. اوراقها بيضية ذلقة مسننة. ازهارها عطرية مكبسة. بتلاتها بنفسجية الصفحة الخارجية، بيض الداخلية. كعابرها كروية شائكة. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٩٦٩٤ - دَاتُورَه سَامَّة Datura ferox (S).
Stramoine féroce (F).
جنبة حولية تزيينية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقها حمراء زباء. اوراقها مفصصة، قلبية القاعدة، ذلقة الزام الاخير. نصلها جوزي اللون خملي البشرة. ازهارها كبيرة القد لونها الى البياض. كعابرها منتصبة كثيرة الشوك || ازهارهـا يستمـر من تموز الى تشرين.

٩٦٩٥ - دَاتُورَه شَائِكَة*، نَفِير
Datura stramonium, D. spinosa (S). Stramoine commune, Herbe à la taupe, Pomme épineuse, P. du diable (F). Thorn-apple, Devil's apple, Devil's trumpet (E). Echter stechapfel (D). Stramonio, Mela spina, Pomo spinoso (I).
جنبة حولية برية وزراعية تزيينية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقها ملساء واوراقها كذلك. ازهارها منتصبة بيضاء اللون. كعابرها شائكة بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم. || تعتبر من النباتات الطبية ذات السموم ويستعمل ورقها لفائف لتسكين الربو وقد يجوز خلطه بالتبغ || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٩٦٩٦ - دَاتُورَه شَمْعِيَّة Datura ceratocaula (S).
Stramoine cireuse (F).
جنبة حولية تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها جوزية اللون موشحة بغشاء شمعي اطحل. اوراقها اهليلجية، نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهارها كبيرة القد، بتلاتها بيض الداخل بنفسجية الخارج تتفتح من الساعة الخامسة مساء الى العاشرة صباحاً. كعابرها متدلية سرحة. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٩٦٩٧ - دَاتُورَه صَفْرَاء Datura chlorantha (S).
Stramoine jaune (F).
جنبة حولية تزيينية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها بيضية النصل المتمعج المسنن الحافة. ازهارها متدلية تويجها خماسي التفريض، بتلاتها صفر || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٩٦٩٨ - دَاتُورَه فَاغِيَة*
Datura suaveolens (S). Stramoine odorante, Brugmannsia (F). Cow's-horn, Angel's trumpet plant (E). Trompetenstechapfel (D). Trombetta angelica (I).
جنبة معمرة تعلو من ٣ الى ٥ امتار. ساقها ليفية مخشوشبة. اوراقها اهليلجية، نصلها مالس البشرة. ازهارها كبيرة، متدلية، عطرية، بيضاء اللون. كعابرها سرحة. ازهارها يستمر من آب الى تشرين.

٩٦٩٩ - دَاتِيسكَه Datisca (S).
Datisque, Cannabine (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الداتيسكيات. انواعه ثلاثة. اوراقه مركبة متعاقبة. ازهاره ابطي الارتكاز، عنقودي التجميع، منتصب. ازهاره ثنائية المسكن. ثماره كعابر مستطيلة || اشهر انواعه الداتيسكه القنابية.


٩٧٠٠ - دَاتِيسكَه قِنَابِيَّة*
Datisca cannabina (S). Cannabine faux-chanvre, Chanvre de Crète (F). Bastard hemp, Cretan hemp plant (E). Gelber scheinhanf, Bastardhanf (D). Canapa di Creta (I).
نوع من الداتيسكه. وهو نبات زراعي هيئته كهيئة القنب. ساقه منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه متعاقبة مركبة. وريقاته سباعية او تساعية، نصلها اهليلجي مدبب العقصة، منشاري الحافة، يطول نحو ٥٠ مم ويعرض ١٢ || ازهاره عنقودية التجميع، خضراء اللون، عادمة التويج، قصيرة الفصل. الذكرية منها تساعية الاسدية والانثوية بيضية الكأس ثلاثية او خماسية السمات الخيطية الريشية || ثماره كعابر مستطيلة بزورها دقيقة وكثيرة العدد || يرغب في الاتربة الرطبة المتوسطة الاندماج. اوراقه صباغية نقيعها اصفر اللون. الياف سوقه صناعية.

٩٧٠١ - دَاتِيسكِيَّات Datiscacées (F).
Datiscaceae (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة، عديمات القمالة، منخفضات المبيض. اجناسها اربعة وانواعها سبعة فيها الاشجار والاعشاب. ازهارها ثنائية المسكن. ثمارها حقية عديدة البزور || اعرف اجناسها واشهرهـا الداتيسكه.

٩٧٠٢ - دَاخِلِي Endogène (F). Endogenous (E).
صفة بعض الاعضاء النباتية ومنها الفطور التي تنمو من الداخل فيكون نموها عاماً ومنتظماً في جميع الجهات.

٩٧٠٣ - دَاذِي هو البوط العريض، اطلبه.


٩٧٠٤ - دَاذِي، هِيُوفَارِيقُون، أُوفَارِيقُون
Hypericum (S). Millepertuis (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الداذيات. انواعه نحو ١٨٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب. اوراقها حاضنة، متقابلة، بسيطة، نصلها كثير الجيوب الدهنية الشفافة التي تبدو كالثقوب. ازهارها عنقودية التجميع، مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر والابيض. ثمارها جراء ثلاثية الفلق || اشهر انواعه ما يتبع.


داتوره زاهية


داتوره شائكة


داتوره فاغية


داتيسكه قنابية


داذي رومي


داذي مخزني


داذي منتن


دار فلفل

٩٧٠٥ - دَاذِي رُومِي *، هيُوفَارِيقُون مَعْرُوف، حَشِيشَة القَلْب، عُصْبَة القَلْب، مُنْسِيَة

Hypericum perforatum (S). Millepertuis perforé, Chasse diable, Herbe de St-Jean, H. aux piqures, Trucherau (F). Perfoliate St John's wort (E). Johanneskraut, Tüpfelharthen (D). Perforata, Iperico comune, Erba di San Giovanni (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه بيضية مستطيلة كثيرة الجيوب العطرية . ازهاره صفراء اللون مستعرضة قطرها نحو ٢ سم. || منافعه الصحية والطبية عديدة . يكثر في الأراضي البور وقرب السياجات || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٩٧٠٦ - دَاذِي صَخْرِي، هيُوفَارِيقُون صَخْرِي

Hypericum empetrifolium (S). Millepertuis à feuilles de camarine (F).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي ، بري ، طبي ، معمر يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه عروة ، ضيقة النصل ، ثلاثية الضمة . ازهاره صفراء اللون قطرها نحو ٢ سم. اسديتها ثمية ثلاثية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٩٧٠٧ - دَاذِي كَبِير الوَرَق ، هيُوفَارِيقُون كَبِير الوَرَق

Hypericum grandifolium (S). Millepertuis à grandes feuilles (F).

نوع من الداذي وهو جنبة برية وزراعية تزيينية تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية، نصلها قلبي القاعدة ، مدبب العقصة ، لامع البشرة ، طوله نحو ٦ سم. عرضه ٤ . ازهارها عذقية التجميع مستحبة الرائحة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧٠٨ - دَاذِي كَثِيف الزَهْر ، هيُوفَارِيقُون كَثِيف الزَهْر

Hypericum densiflorum (S). Millepertuis densiflore (F).

نوع من الداذي وهو جنبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عروة مستطيلة ضيقة النصل ، ثنائية الضمة . ازهارها كثيفة التجميع صفراء اللون . قطرها نحو ١٠ مم. ثمارها جراء تطول نحو ٥ مم. || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧٠٩ - دَاذِي مَخْزِنِي *، هيُوفَارِيقُون مَخْزِنِي، رُمَّان الأَنْهَار ، أَنْدرُوسَامُن

Hypericum androsaemum (S). Androsème, Millepertuis androsème, Toute saine (F). Park-leaves, All saint's-wort, Tutsan (E). Grundheil, Grosses johanniskraut (D). Iperico tutto sano, Androsemo, Tuttasana (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه بيضية مستطيلة . ازهاره زاهية الصفار، مستعرضة. قطرها نحو ٣ سم. ثماره عنبية سوداء اللون || منافعه الطبية عديدة ويستخرج منه صباغ احمر يماع بالدهن والماء || ازهاره صيفي يدوم من حزيران الى تموز .

٩٧١٠ - دَاذِي مُذْهَب، هيُوفَارِيقُون مُذْهَب

Hypericum aureum (S). Millepertuis doré (F).

نوع من الداذي وهو جنبة تزيينية معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها بيضية الشكل ، جلدية النصل ، تطول نحو ٥ سم. ازهارها لاطئة مستعرضة قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الذهبي اللامع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٩٧١١ - دَاذِي مَرِيج ، هيُوفَارِيقُون مَرِيج

Hypericum prolificum (S). Millepertuis prolifère (F).

نوع من الداذي وهو جنبة تزيينية معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ١ الى ٢ سم. ازهارها مستعرضة قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الصفار الزاهي الفضي المواج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٩٧١٢ - دَاذِي مُنْتِن *، هيُوفَارِيقُون مُنْتِن ، شَجَرَة التَيْس ، دُمُوع البُسْتَن

Hypericum hircinum (S). Millepertuis fétide, M. de bouc (F). Goat-scented St John's wort (E). Bockskraut, Stinkendes harthen (D). Iperico fetido, Ruta caprina (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر كريه الرائحة يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فروعه مسترقة او مربعة الهيكل ، جؤوية اللون . اوراقه اهليلجية مدببة الزام الاخير . ازهاره صفراء اللون قليلة العدد || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٩٧١٣ - دَاذِي هُوكَر ، هيُوفَارِيقُون هُوكَر

Hypericum hookerianum (S). Millepertuis de Hooker (F).

نوع من الداذي وهو جنبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٢٠٠ سم. فروعها اسطوانية . اوراقها بيضية ، نصلها بحري الصفحة السفلى. اخضر العليا يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٥ ازهارها كبيرة القد ، قطرها من ٥ الى ٦ سم. لونها الى الصفار التبني || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٩٧١٤ - دَاذِيَّات ، هيُوفَارِيقُونِيَّات

Hypericaceae (S). Hypéricacées (F). Hypericaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات المستقلة، مرتفعة المبيض . اجناسها وانواعها كثيرة . سوقها وجذورها دهنية الاوعية . اوراقها متقابلة ، بسيطة ، كاملة ، نصلها مفعم بالجيوب الافرازية الدهنية . ازهارها خنثوية، عنقودية التجميع ، هامية الارتكاز || اشهر اجناسها الداذي والحفرد والدملوق .

٩٧١٥ - دَار شَيْشَعَان هو القندول ، اطلبه .

٩٧١٦ - دَار صُوص هو القرفة الصينية ، اطلبها .

٩٧١٧ - دَار صِينِي هو قرفة سرنديب ، اطلبها .

٩٧١٨ - دَار فِلْفِل *

Capricum frutescens (S).

Piment enragé, P. d'oiseau (F). Bird pepper, Spur pepper (E). Vogelpfeffer, Ziegenpfeffer (D). Peperone rabbioso, Pepe d'uccello (I).

نوع من الفليفلة وهو نبات عشبي حولي زراعي من الفصيلة الباذنجانية . ثماره حريفة لاذعة ، مستطيلة الشكل ، جامدة القشرة المأكولة ان خضراء او جافة || يتكاثر بالبزر . زراعته مروية تنجح في معظم الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية .

٩٧١٩ - دَارِجَة

Membre (F). Limb (E).

هي قائمة الدابة ج دوارج .

٩٧٢٠ - دارِم

الدرام شجر شبيه بالغضا ولونه اسود يستاك به النساء فيحمر لثاتهن وشفاههن تحميراً شديداً وهو حريف . (اللسان) .

٩٧٢١ - دَاسٍ Rabougri (F). Stunted (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات غير نام .

٩٧٢٢ - داسِع °، دَوْسَع ° Vecteur (F).
Vector, Vehicle (E).

الداسع والدوسع خط موجه ثابت المنشأ كمقرب الساعة يتحرك وفقاً لنظام دائري معين .

٩٧٢٣ - داسِعِيّ °، دَوْسَعِيّ ° Vectoriel (F).
Vectorial (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالداسع .

٩٧٢٤ - دَاصٍ Engraisser (F). To fatten (E).

داص المال ودنص : امتلأ سمناً .

٩٧٢٥ - دَاعِرَة Infertile (F). Unfruitful (E).

الداعرة هي كل نبتة من ثنائيات المسكن كالنخلة لم تقبل الاخصاب ج مداعير .

٩٧٢٦ - داغِش ° Allèle, Allélomorphe (F).
Allele, Allelomorph (E).

اسم يطلق على كل زوج من الارثين او الجين يعلو النشبة اي الكروموزم .

٩٧٢٧ - دَاغِصَة Rotule (F). Patella (E).

هي الرضفة : العظم المدور المتحرك في رأس الركبة . ج دواغص .

٩٧٢٨ - دَاغِي ° * Octodon (S).
Octodon, Dégu (F). Octodon (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الداغيات انواعه عديدة قريبة الشبه من الجرذان. طولها نحو ١٨ سم. واذنابها ١٠ سم. رؤوسها صغيرة القد . مقاضمها مقطولة . اذانها معتدلة الكبر تطول نحو ٢ سم. || اثوابها الى الصهبة السمراء يعلوها مواج اسود ، بطونها بيض ، اطراف اذنابها سود || موطنها امريكة الجنوبية اخصها الشيلي والأند تألف الادغال والحقول والحدائق والبساتين . قوتها الاعشاب والجذور والحبوب .


داغي

٩٧٢٩ - دَاغِيَّات ° Octodontidae (S).
Octodontidés (F). Octodontidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة شيهميات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها وانواعها عديدة منها الارضية والجاسة والقازبة . جحافلها شديدة الاذى تضر جميع المزروعات || اشهر اجناسها الداغي واليرنب والقباع والغندي والكبرميس .

٩٧٣٠ - دَافِع Mobile

هو الغاية الخاصة التي دفعت الى العمل .

٩٧٣١ - دَافِع Tradens

هو الذي يدفع المعقود عليه او ينقل الملكية .

٩٧٣٢ - دَافِع البَرَد Paragrêle (F).
Clood-cannon (E).

كل ما يستعمل لوقاية النبات من البرد كصواريخ البرد والشلالات الكهربائية والمناطيد المتفجرة .

٩٧٣٣ - دَافِع الجَلَد Paragelée (F).

كل ما يستعمل من ضروب الوقاية لاجتناب تأثير الوضاء والجلد على النبات .

٩٧٣٤ - دَافِع الرُطُوبَة Hydrofuge (F).
Damp-proof (E).

دافع الرطوبة ومانع الرطوبة وطارد الرطوبة. نعت تعريفي يطلق على كل طلاء واق من الرطوبة يطلى به الخشب لمنع تأثير الرطوبة فيه .

٩٧٣٥ - دَافِع الصَاعِقَة ، شَارِي ، حَرْبَة ، مِصْعَقَة Paratonnerre (F).
Lightning conductor (E).

جهاز خاص يستلقي الكهرباء الجوية ويفرغها يستعمل لوقاية البناء من شر الصاعقة . ينسب اختراعه الى بنيامين فرانكلين عام ١٧٥٥ . وهو مؤلف من قضيب طويل من الحديد الصلب مدبب الطرف يثبت رأسياً فوق ذروة البناء ويهبط عمودياً الى التربة ثم يغورفيها الى باطن الارض حيث ينتهي اما في بئر ماء او في حفرة انغمت بمسحوق الفحم المبلل بالماء .

٩٧٣٦ - دَافِنَة Necrophorus (S).
Nécrophore (F). Necrophorus (E).

جنس حشرات من مغمدات الاجنحة وفصيلة الدرقيات . قوتها الجيف تبيض وتعيش عليها . انواعها كثيرة العدد ، لاقياسية القد . مختلفة الالوان . تتميز باجسامها المستطيلة الشكل وبقرونها الاستشعارية الدبوسية .


٩٧٣٧ - دافِنَة ماكِرَة °* Necrophorus vestigator (S).
Nécrophore trompeur (F). Burying-beetle (E).


حشرة واثجة من فصيلة الدرقيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والحقول والاحراج والاماكن المأهولة . قوتها الجيف من القوازب الى الزحافات والحيوانات الصغيرة والكبيرة || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٨ م. ثوبها اسود اللون يعلوه تبقيع غمدي احمر . رأسها معتدل الجرم ، مستدير . فكاها قويان ذربان . زباناها دبوسيا الاطراف . عيناها كبيرتان جاحظتان . ظهرانها يلحف اكثر من نصف البطن . غمداها ثلاثيتا التحديد ، مبقعتان بالاحمر . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الخريف . تسرح في الليل . وتمتح المكن في الجيف من الجهة التي تلامس التراب || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ٣٠ الى ٣٦ م. جسمها مستطيل الشكل ، مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، اسمر اللون اسود الرأس والشرج والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٢ الى ٢٨ يوماً ينقضي في التربة .


دافنة ماكرة

٩٧٣٨ - دافِه Exotique (F). Exotic (E).

راجع حاكل .


دامر


دامق الزرع

٩٧٣٩ - دَاكَ Couvrir (F). To couple with (E).
داك الحصان الحجر : علاها (التاج) .

٩٧٤٠ - دَأْل ، دِئْل Chacal (F). Jackal (E).
اطلب ابن آوى .

٩٧٤١ - دَالَّة Fonction (F). Function (E).

٩٧٤٢ - دَالَّة مُشْتَقَّة Fonction dérivée (F). Derived function (E).

٩٧٤٣ - دَالَّة مُوَلِّدَة Fonction génératrice (F). Generating function (E).

٩٧٤٤ - دَالِج Hérisson (F). Hedgehog (E).
هو القنفذ ، اطلبه .


٩٧٤٥ - دَالِح الدالح والدلوح : السحاب الكثير الماء .

٩٧٤٦ - دَالِس ٥، دَامِس ٥، خَافِش ٥
Lucifuge (F). Lucifugous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تخشى النور فتخلد فيه الى السكينة وتنشط وتسرح في الظلام .

٩٧٤٧ - دَالِف pH
الدالف هو التعبير الرمزي العددي عن درجة التفاعل الشاردي في التربة . مقياسه التقني يراوح من الحامضية الصرفة التي تبتدئ بدرجة صفر الى الحرضية المطلقة التي تنتهي بدرجة ١٤ تتوسطها الحيودة || وهو من الوجهة الحكمية — الكيماوية . يعبر عن مقدار ايونات اي شوارد الايدروجين عملاً بالنظرية العلمية القائلة ان جميع الحوامض المحلولة هي منفصلة وتكون شوارد ايدروجينية || ترتيبه العملي يشمل ١١ فئة تحديدها ما يلي :

١ — من ٠ الى ٤ درجات : تربة حامضية صرفة لا تصلح للزراعة .
٢ — من ٤ درجات الى ٤ درجات و ٦ خطوط : تربة مفرطة الحامضية .
٣ — من ٤ درجات و ٦ خطوط الى ٥ درجات وخطين : تربة قوية الحامضية .
٤ — من ٥ درجات وخطين الى ٥ درجات و ٨ خطوط : تربة حامضية .
٥ — من ٥ درجات و ٨ خطوط الى ٦ درجات و ٤ خطوط : تربة متوسطة الحامضية .
٦ — من ٦ درجات و ٤ خطوط الى ٦ درجات و ٩ خطوط : تربة قليلة الحامضية .
٧ — من ٦ درجات و ٩ خطوط الى ٧ درجات وخط واحد : تربة حيودة .
٨ — من ٧ درجات وخط واحد الى ٧ درجات و ٥ خطوط : تربة قليلة الحرضية .
٩ — من ٧ درجات و ٥ خطوط الى ٨ درجات و ٣ خطوط : تربة حرضية .
١٠ — من ٨ درجات و ٣ خطوط الى ٩ درجات : تربة مفرطة الحرضية .
١١ — من ٩ درجات الى ١٤ درجة : تربة حرضية مطلقة لا تصلح للزراعة .

وقد لخصنا في المخطط الدائري التابع مجمل ما تقتضي معرفته عن مقاييس الدالف العادية وما يقابلها من امكانيات زراعية :



٩٧٤٨ - دَالِف مَهْبِطِي ، كَاتِيون Cation
عنصر موجب الكهربية .

٩٧٤٩ - دَالِيّ Deltoïde (F). Deltoid (E).

٩٧٥٠ - دَامِر * Cloche en verre (F). Bell-glass (E).
وعاء من زجاج جرسي الشكل يستعمل للتغطية وهو شائع الاستعمال في الزراعات الباكورية .

٩٧٥١ - دَامِق ٥ Gibellina (S). Gibelline (F).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشوفيات اعسانها متحدة مستطيلة الاعناق ترتكز على ونيمة رهلة تغرز في نسج النبات المنحار || تكاتها مصحوبة بالنكات. بوغها حنطي اللون وشعي الشكل شفعي الارتكاز معترض الوثيرة || أنواعه قليلة اعرفها واشهرها دامق الزرع .

٩٧٥٢ - دَامِق الزرع ٥ * Gibellina cerealis (S). Gibelline du blé (F).
فطر مجهري يصيب الزرع فيمنعه عن الاسبال . مظهره الخارجي بقع حنطية تبدو مستديرة ثم تستطيل وتتلاصق . تركب قصب الزرع من مركز انتاش الجذور حتى ارتفاع ١٥ سم. ثم تتحول الى غشاء من العفن الاطحل . اضراره جسيمة لانه يوقف النمو ويمنع الاسبال بعد ان يسبب ذبول العصف والتفافه ويباسه . يكافح بالحريق .

٩٧٥٣ - دامِل Sarcotique (F). Sarcotic (E).

يساعد على اندمال الجرح .

٩٧٥٤ - دامِن ○ هوّاك ○ Saprophage (F). Saprophagous (E).

الدامنة والهواكة : الحشرة التي تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٩٧٥٥ - دامي Sanguinivore (F). Sanguinivorous (E).

الدامي والدامية ج داميات هي الحيوانات والحشرات التي تعيش من امتصاص الدم .

٩٧٥٦ - داهفة ○ ، ديلوفيا ○ Dilophia (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشويات . اعسانها متحدة ضخمة مستطيلة ترتكز على ونيمة سوداء . بوغها وشعي الشكل عديد الاقسام الوثيرية المعترضة . انواعه الاقتصادية قليلة . اعرفها داهفة النجيليات .

٩٧٥٧ - داهفة النجيليّات ○ *

Dilophia graminis, Dilophospora graminis, D. alopecuri, Sphaeria alopecuri (S).

فطر مجهري يركب الزروع وجميع النباتات النجيلية فيعطبها ويمنعها عن الاسبال || مظهره الخارجي بقع سود تصيب قصب الزرع واغماده ، قبل الاسبال وعنده فتمنعه او تحول دون اكتماله بعد ان تمنطقه بوشاح من العصيفات السود يغشاها الغبار الفحمي || ومن العلماء من قال ان انتشار الداهفة يعود الى الديدان الثعبانية التي تنقلها || يكافح بالحريق وبتطهير البذار قبل نثره بمذوب كلورير الصوديوم المحلول ٢٠٪ او بمذوب كلورير البوتاسيوم المحلول ١٧٪ على ان يغسل البذار ، بعد تطهيره بالماء العذب .

٩٧٥٨ - دائد Vermivore (F). Vermivorous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او طير قوته الديدان او يأكل الديدان .

٩٧٥٩ - دائرة ، نيشان Epi (Zoot.) (F). Tuft (E).

نكتة من الشعر مستديرة صغيرة يختلف اتجاهها عن اتجاه سائر الشعر . يعدون منها في الخيل اكثر من ١٤ اما اشهرها فدائرة المحيّا باسفل الناصية ودائرة اللطاة في وسط الجبهة ودائرة السهامة في وسط العنق .

٩٧٦٠ - دائرة ، مُحيط

Circonférence, Cercle (F). Circumference, Circle, Circuit (E).

الدائرة هي المنحنى المقفل المحدد لسطح مستدير .

٩٧٦١ - دائرة أساسيّة Cercle de base (F). Base circle (E).

٩٧٦٢ - دائرة الإستدلال ، دائرة موجّهة

Cercle de directeur (F). Director circle (E).

٩٧٦٣ - دائرة الإنقلاب Tropique (F). Tropic (E).

٩٧٦٤ - دائرة البروج Cercle du Zodiaque (F). Zodiac circle (E).

هي فلك البروج اي مجرى الشمس في الفضاء . اطلب فلك البروج .

٩٧٦٥ - دائرة التشابه ، دائرة المحاكاة

Cercle de similitude (F). Circle of similitude (E).

٩٧٦٦ - دائرة الجدي

Tropique du capricorne (F). Capricorn tropic (E).

دائرة الانقلاب الشتوي .

٩٧٦٧ - دائرة السرطان Tropique du cancer (F). Cancer tropic (E).

دائرة الانقلاب الصيفي .

٩٧٦٨ - دائرة السمت Colure (F).

٩٧٦٩ - دائرة السمت الإعتداليّة

Colure des équinoxes (F). Colure of equinox (E).

٩٧٧٠ - دائرة السمت الإنقلابيّة

Colure des solstices (F). Colure of solstice (E).

٩٧٧١ - دائرة التثام Cercle osculateur (F). Osculatory circle (E).

٩٧٧٢ - دائرة مُحاطة Cercle inscrit (F). Inscribed circle (E).

٩٧٧٣ - دائرة مُحيطة Cercle circonscrit (F). Circumscribed circle (E).

٩٧٧٤ - دائري ، دوّار Giratoire (F). Gyratory (E).

٩٧٧٥ - دائري Circulaire (F). Circular (E).

٩٧٧٦ - دائن Créancier (F). Creditor (E).

هو الذي يكون الدين مطلوباً له . والدائن قد يكون :
– دائن عادي وهو من ليس لدينه ضمان عيني خــاص .
– دائن مداعي هو الذي رفع الدعوى طالباً تسديد دينه .
– دائن مرتهن وهو الذي يضمن دينــه بالرهن العيني .
– دائن ممتاز هو الذي يتخذ لدينه الصفة الخاصة التي يقرها القانون فيكون مفضلاً على سائر الدائنين عند قبض دينه .


٩٧٧٧ - دُبّ Ursus (S). Ours (F). Bear (E).

كنيته ابو جهينة وابو الحلاج وابو سلمة وابو حميد وابو قتادة وابو اللهاس . والانثى تسمى دبة والجمع دببة وادباب || جنس حيوانات من الدببيات اللواحم وفصيلة الدببيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة او متوسطة القد ، ثقيلة الجثة . رؤوسها غليظة مستطيلة . اذانها صغيرة منتصبة . قوائمها قصيرة قوية . تمشي على ساحها وتقف على قوائمها الخلفية . براثنها خماسية ، اظافرها كبيرة قوية قليلة الانعقاف . اذنابها متناهية القصر . اصوافها جثلة . اثوابها متعددة الالوان || اناثها تضع من جروين الى ستة جراء || اشهر انواعه ما يتبع .

٩٧٧٨ - دُبّ أبقع * ، دُبّ الخيزران


Ailuropus, Ursus melanoleucus (S). Ailurope, Ours du Père David, O. des bambous (F). Aeluropus, Parti-coloured bear (E).

نوع من الدببة قليل الوجود موطنه التبت الشرقية . يألف مقاصب الخيزران . قوته الاعشاب والجذور والزمعات


داهفة النجيليات


دب ابقع


دب ابيض


دب اسمر


دب اشمط


دب البحر


دب التبت


دب الشمس



والثمار . طوله نحو ١٧٠ سم. ثقيل الجثة . قصير القوائم . ثوبه الى البياض الثلجي . قوائمه وكتفاه واذناه وعيناه سود .

٩٧٧٩ - دُبّ أبيَض * Ursus maritimus (S).
Ours polaire, O. blanc (F). Polar bear (E).

نوع من الدب موطنه البلاد القطبية المجلدة . جثته كبيرة غليظة ، طولها نحو ٢٧٠ سم. وزنها من ٣٠٠ الى ٤٠٠ كيلو . رأسه مستطيل . جبهته منبسطة . اذناه صغيرتان مستديرتان . فوهة شدقه متوسطة الانفراج . صوفه كثيف ، قط ، مستطيل . ثوبه الى البياض الفضي . عيناه مكحلتان بالاسود . حتار شدقه واظافيره سود . يجيد السباحة والغوص . قوته الفقمة والفظ والحيتان الصغيرة والسلمون والاعشاب والحزاز والفوقس .

٩٧٨٠ - دُبّ أسْمَر * Ursus arctos (S).
Ours brun (F). Brown bear (E).

اشهر انواع الدببة واكثرها ضروباً وانتشاراً . موطنه احراج وجبال البلاد الاسيوية والاوروبية . جثته غليظة . طولها يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو || قوته الاعشاب والجذور والزعبات والثمار على اختلافها والعسل واللحوم . يتعدى على الغنم والماعز والبقر والخنازير الداجنة والوحشية .

٩٧٨١ - دُبّ أشْمَط *، دُبّ فَظيع
Ursus horribilis (S). Ours gris, Ephraïm, Grizzly (F). Grizzly bear (E).

نوع من الدب كبير الجثة شرس الاخلاق موطنه امريكة الشمالية من الالسكا حتى جبال المكسيك . ثوبه الى السمرة الطحلاء الفضية المواج . طوله يراوح من ٢٥٠ الى ٣٣٠ سم. وزنه من ٦٠٠ الى ٩٠٠ كيلو . قوته الثمار والحبوب والجذور وما صادف من حيوان مهما كان نوعه وجنسه .

٩٧٨٢ - دُبّ أصْغَر ، بَنات نَعْش الصُغْرى
La Petite Ourse (F).
the lesser Bear, Ursa minor (E).

الدب الأصغر اقرب كوكبة نجوم الى القطب الشمالي . نجومها من نفس الصورة سبعة والخارج عن الصورة خمسة . والعرب تسمي هذه السبعة بنات نعش الصغرى ، فالاربعة التي على المربع نعش والثلاثة التي على الذنب بنات . وتسمي النيرين من الاربعة « الفرقدين » والنير الذي على طرف الذنب « الجدي » ويدعى ايضاً جدي الفرقد ونجم القطب ومسمار الفلك . وتسمي ايضاً جميع النجوم الداخلة في الصورة والخارجة عنها « الفأس » لشبهها بفأس الرحا .

٩٧٨٣ - دُبّ أكْبَر ، بَنات نَعْش الكُبْرى
La Grande Ourse (F).
the great Bear, Ursa major (E).

الدب الاكبر كوكبة شمالية تقابل الدب الاصغر . نجومها سبعة وثلاثون . والعرب تسمي الاربعة النيرة التي على المربع المستطيل « نعش » والثلاثة التي على الذنب « بنات » . وتسمي النجم الذي على طرف الذنب « القائد » والذي في وسطه « العناق » والذي يلاصق النعش « الحور » . اما الاربعة التي تمثل النعش فهي « الدبة » ، و« المراق » ، و« فخذ الدب » ، و« المغرز » أو « مغرز الذنب » . وهناك انجم عديدة اخصها السها ، والقفزة الثانية ، والقفزة الثالثة ، وجنوبي القفزة الاولى ، وجنوبي القفزة الثانية ، وشمالي القفزة الاولى ، وشمالي القفزة الثانية .

٩٧٨٤ - دُبّ البَحْر * Otaria ursina (S).
Otarie ourson (F). Sea bear (E).

نوع من الاتارية الزباء . يعيش في بعض مناطق المحيط الهادي قرب الشواطئ الامريكية والاسيوية || ذكوره كبيرة الجثة طولها من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها من ٣٥٠ الى ٤٠٠ كيلو || اناثه رشيقة نحيلة طولها نحو ١٢٠ سم. وزنها من ٤٠ الى ٥٩ كيلو . راجع اتاريه .

٩٧٨٥ - دُبّ التِبِتّ *، دُبّ حِمَلايا ، دُبّ مُطَوَّق
Ursus thibetanus (S).
Ours à collier de l'Himalaya(F). Himalayan bear (E).

نوع من الدب شرس الاخلاق والطباع موطنه التبت وحملايا من ارتفاع ٢٦٠٠م. وما فوق . ثوبه الى السمرة العابقة . عنقه مطوق بهلال ابيض ينتهي عند الكتف . طوله من ١٤٠ الى ١٧٠ سم. قوته الحبوب والثمار والجذور والغنم والماعز والبقر والجيف .

٩٧٨٦ - دُبّ الشَمْس *، دُبّ مَلَقة
Ursus helarctos malayanus (S). Bruan, Ours du soleil, Ours malais (F). Malayan bear, Sun bear (E).

نوع من الدب موطنه ملقه ومليزا والهند الصينية. لا يستلقي او يرتاح او ينام الا معرضاً لاشعة الشمس . جسمه مستطيل الشكل طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٤٠ سم. ثوبه الى السواد اللامع . صوفه لبد قصير . صدره مطوق بالابيض . رأسه ضخم . شدقه عريض . اذناه صغيرتان . قوائمه قوية . اظافره طويلة حادة || يألف الاشجار الحرجية . قوته الثمار والعسل والطيور والحشرات .

٩٧٨٧ - دُبّ أمْريكي *، بَرِيبَال
Ursus americanus (S). Baribal, Ours noir d'Amérique (F). American black bear, Baribal (E).

نوع من الدب موطنه امريكة الشمالية من كندا حتى المكسيك ثوبه الى السواد الفحمي العابق . صوفه جثل خشن . طوله يراوح من ١٣٠ الى ١٥٠ سم. وزنه نحو ٣٠٠ كيلو . قوته النمل والعسل والاعشاب والجذور والحبوب والثمار والاسماك والضفادع والجرذان والطيور الداجنة والغنم والخنازير .

٩٧٨٨ - دُبّ سُوري * Ursus syriacus (S).
Ours de Syrie (F). Syrian bear (E).

نوع من الدب موطنه الشرق الادنى يمتد من الافغان الى ايران وخراسان والقفقاز وجبال طورس ولبنان || ثوبه الى الصهبة السمراء يعلوها مواج اشقر . طوله من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. قوته الثمار والحبوب والنبات . لا يتعدى على الغنم والماعز الا عند الجوع القاهر.

٩٧٨٩ - دُبّ كَسْلان *، دُبّ العَسَل
Melursus ursinus (S). Melurse, Ours jongleur, O. Ilppu (F). Sloth bear (E).

نوع من الدببة موطنه الهند وسرنديب يألف المناقع وضفاف الانهر والادغال الرطبة . جسمه مستطيل القد طوله يراوح من ١٣٥ الى ١٧٥ سم. وزنه نحو ١٥٠ كيلو. ثوبه الى السواد اللامع خطمه حتى الجبهة ابيض اللون . شدقه كبير مستعرض . اظافره بيض || قوته الثمار والحشرات والعسل .

٩٧٩٠ – **دُبّاء** هو القرع ، اطلبه .

٩٧٩١ – **دَبَا البَقَر** اطلب فرنع البقر .

٩٧٩٢ – **دَبَا الحَمير** اطلب فرنع الحمير .

٩٧٩٣ – **دُبّاء الهند** هو الببايا ، اطلبها .

٩٧٩٤ – **دَبّاب** هو نعنع الحقل ، اطلبه .

٩٧٩٥ – **دَبَاة ، دِبَاة** Sauterelle (F). Locust (E).
الجرادة عند نقفها وخروجها من السرأة . والجراد دبا . وهو اصهب اللون ابيض او اخضر . فاذا اصفر واسودت خطوطه فهو برقان والواحدة برقانة . فاذا صار فيه خطوط صفر وبيض وسود فهو السلح . فاذا بدأ حجم جناحه فذلك الكتفان لانه حينئذ يكتف المشي والواحدة كتفانة .

٩٧٩٦ – **دِبَارَة ، دَبْرَة ، كُرْدَة** Rigole (F). Trench (E).
هي المشارة في المزرعة والساقية بين الزروع ج دبار ودبارات ودبر .

٩٧٩٧ – **دُبَاسَى** Gouras
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه قليلة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة الذنب ، عارية الارساغ الغليظة ، طويلة الاصابع والاظافر . ثوبها ادبس اللون يعلوه مواج جؤوي . اشهر أنواعه الدبسي المتوج . اطلبه .

٩٧٩٨ – **دَبّاش**° * Phyllorhina (S). Phyllorhine (F).
جنس حيوان من فصيلة العاشيات . أنواعه ٢٢ تتميز بزوائدها المنخرية النضوية المستديرة . اذانها بوقية لا وتدية . ثناياها العليا دقيقة الحد فارقة . اجسامها صغيرة القد ، يراوح طولها من ٩ الى ١١ سم . وبسطتها من ٣٥ الى ٥٠ سم . اثوابها من السمرة الكستنائية الى الصهبة الصنابية || موطنها جميع البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسترالية . تألف الكهوف والمغاور . تعيش جماعات متوسطة العدد . ذكورها لا تقرب اناثها الا عند الكوم . مسرحها من الغسق الى فحمة الليل . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٩٧٩٩ – **دِبَاغ ، دِبَاغَة ، دَبْغ** Tannage (F). Tanning (E).
عملية اعداد الجلود المصبوغة من اهاب بعض الحيوانات . قوامها اشباع الجلود من العطان وغيره من المواد القابضة المأخوذة من لحاء واخشاب وثمار بعض النباتات .

٩٨٠٠ – **دِبَاقَة** Viscose
سليلوز اشناني يستعمل في صناعة الردن والسرق والسيلوفان .

٩٨٠١ – **دَبّاقَة**° Roridulus (S). Roridule (F). Roridulus (E).
جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من فصيلة الدباقيات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية || اعشابها مخشوشبة صغيرة الحجم . اوراقها لاطئة سنانية النصال الكثيفة الزغب اللزج الدابق الذي يشعر كل حشرة تقترب منه فيقضي عليها ويمتصها . ازهارها صفراء اللون ، سنبلية التجميع ، طرفية الارتكاز .

٩٨٠٢ – **دَبّاقِيّات**° Roridulaceae (S). Roridulacées (F). Roridulaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها بعض المناطق الحارة ، اخصها افريقية الجنوبية || نباتاتها اعشاب صغيرة ليفية معمرة . سوقها مخشوشبة فرعاء . اوراقها متعاقبة لاطئة ، نصالها هدبية ، لزجة ، دابقة تشعر كل حشرة تلامسها . ازهارها سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . كؤوس أزهارها خماسية الاجزاء . تويجاتها خماسية البتلات اللامنفصلة والاسدية المتلاصقة . ثمارها كعابر غضروفية الشكل ، ثلاثية الاخبية والبذور الحرشة || اشهر اجناسها الدباقة .

٩٨٠٣ – **دُبَال ، دَجَال ، هُومُس** Humus
مادة عضوية سمراء اللون ، لاقياسية التركيب ونسب العناصر الغذائية ، تنجم عن انحلال المواد العضوية في التربة . يقال دبل التربة . وتربة مدبولة .

٩٨٠٤ – **دُبَالِي** Humique (F). Humic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو دبالي التركيب .

٩٨٠٥ – **دَبَب** Duvet (F). Down (E).
هو الزغب الناعم الدقيق الذي يلحف معظم الطيور عند نقفها من البيض .


٩٨٠٦ – **دُبَّة** Ourse (F). She-bear (E).
انثى الدب وتدعى جهبر .

٩٨٠٧ – **دَبَح** Cernier (F).
الدبح سمكة بحرية تدعى قباب ، اطلبه .

٩٨٠٨ – **دَبَح** Scorzonera (S). Scorzonère (F). Scorzonera (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية معمرة من فصيلة المركبات اللسينيات الزهر . جذورها وتدية غليظة . سوقها مصمتة . اوراقها عصفية الشكل ضيقة النصل . ازهارها رؤيسية مركبة . بزورها مستطيلة لا متقارية . اشهر انواعه ما يلي :

٩٨٠٩ – **دَبَح أُرْجُوَانِي**
Scorzonera purpurea (S). Scorzonère pourprée (F).
نوع من الدبح الزراعي التزييني المعمر . ساقه تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه مخددة النصل الباهت الخضار . ازهاره خاسية الرؤيسات . ارجوانية اللون || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

٩٨١٠ – **دَبَح زِرَاعي * سَلْسَفِيل أَسْوَد ، قَعْبَارُون ، قُومِي أَسْوَد**
Scorzonera hispanica (S). Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir (F). Black salsify, Spanish salsify (E). Echte schwarzwurzel (D). Scorzonera hispanica, Salsefica nera (I).
نوع من الدبح البقلي المأكول الجذور والاوراق . جذره غليظ مستطيل ، لونه الى البنفسجي الاسود . ساقه شمراخية مصمتة يعلوها الازهرار . اوراقه قرصية ضمية ، زباء النصل || يرغب في الاتربة العميقة النور ، المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية .


دب سوري


دب كسلان


دباش


دبح زراعي


دبر النحل

٩٨١١ - دَبْر Polistes gallica (S).
Poliste, Guêpe française (F). Yellow wasp (E).
نوع من الزنابير الصغيرات القد ، أطلب زرقطة . ج أدبر ودبور .

٩٨١٢ - دَبْر النَحْل * Philanthus apivorus (S).
Philanthe apivore (F).
حشرة من فصيلة الزنبوريات . ذكرها يطول نحو ١٢ مم . والانثى ١٦ مم . رأسها وكوثلها الى السواد المرقوش بالاصفر . بطنها اصفر اللون . فواصل ترجاتها سود . تلتقط النحل وهي طائرة فتقتلها لتمتص ما في زوارها من عسل . يكثر وجودها من اواخر الربيع الى اوائل الخريف .


دبراق نهم

٩٨١٣ - دِبْراق نَهِم ○*
Dibrachys boucheanus (S).
حشرة نافعة من فصيلة الطيطنيات ورتبة غشائيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتطفل على الحرشفيات وذوات الجناحين || جسمها صغير القد يطول نحو ١ مم . وثلاثة خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زباناها صولجانيان مقوسان . جوشنها وبطنها متعادلا الطول ، بيضيا الشكل ، مرزتها قصيرة مستقيمة . اجنحتها وردية اللون . ثوبها الى الخضار الزاهي الاسفع المواج .

٩٨١٤ - دَبَرَان Aldébaran, Œil du taureau (F).
Aldebaran (E).
الدبران نجم نير من برج الثور . وهو منزل من منازل القمر الشامية . ويدعى ايضاً تابع النجم وسمي دبراناً لاستدباره الثريا . والعرب تتشاءم به . رقيب الدبران يدعى القلب || والدبران يبعد عن الارض نحو ٦٠ سنة ضوئية .


دبساس

٩٨١٥ - دَبْرَة Ados (F). Warm border (F).
دف من التراب يحوط الكودة والسكبة والشربة والمزرقة .

٩٨١٦ - دَبَرَة Abcès (F). Abscess (E).
تجمع مادة صديدية في بعض انحاء الجسم سببها فساد في الانسجة المركزية .

٩٨١٧ - دِبْس Raisiné (F). Grape jam (E).
عصير العنب المغلي المكثف .


دبسي متوّج

٩٨١٨ - دِبْس الخَرْنُوب Mélasse de caroube (F).
Molasses of carob (E).
هو عصير ثمار الخرنوب بعد فقش الثمار ونقعها بالماء ثم عصرها وتكثيف عصيرها على النار .

٩٨١٩ - دِبْس الشَوَنْدَر Mélasse de betterave (F).
Molasses of sugar-beet (E).
هو ما يبقى من ثفل في صناعة استخراج السكر من الشوندر . وهو ثفل مائع ترشفه الماشية بشهية . يحوي نحو ٤٥ ٪ من السكر و ١٠ ٪ من المواد المعدنية والقليل من المواد النشوية والآحية .


دبق

٩٨٢٠ - دِبْس المَصَّان ، دِبْس قَصَب السُكَّر
Mélasse de canne à sucre (F). Molasses of sugar-cane (E).
هو ما يبقى من ثفل مائع في صناعة استخراج السكر من المصان . يحوي نحو ٦٠ ٪ من السكر و ١٢ ٪ من المواد المعدنية وبعض الشيء من المواد النشوية والآحية . يستعمل في عدة صناعات ويطعم للخيل والبقر والخنازير التي ترتشفه بشهية .

٩٨٢١ - دِبْسَادِيَّات ○ Dipsadidae (S).
Dipsadidés (F). Dipsadidae (E).
فصيلة ثعابين بيوضة من خلفيات الاخاديد ، حنشيات الشكل . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . أعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى الهند وصوميترا وافريقية الشرقية والشمالية والبلاد الامريكية . مسرحها دجوي . تتسلق الاشجار . قوتهـا العصافير وبيضها والعظاء والفئران والجوارن ... || اجسامها مستطيلة قليلة الثخانة ، مزوانية الرؤوس ، دقيقة الاعناق والاذناب . اثوابها متباينة الالوان || اشهر اجناسها الدبساس .

٩٨٢٢ - دِبْسَاس ○ ، دِبْسَاد ○* Dipsas (S).
Dipsas, Dipsade (F). Dipsas (E).
جنس ثعابين من فصيلة الدبساديات . انواعه المعروفة عديدة . أعطانها تمتد من افريقية الاستوائية الى الشرقية والشرق الاوسط والهند ومالبزية . مسرحها دجوي . تتسلق الاشجار وتمضي معظم اوقاتها عليها || اجسامها مستطيلة . اطوالها تراوح من متر الى مترين رؤوسها مزوانية . اعناقها دقيقة . اذنابها بالغة الدقة . اثوابها مبقجة او مضلعة او مطوقة فيها الاسود والاشهب والاسمر والاصفر والجؤوي .

٩٨٢٣ - دِبْسَاسِيَّات Dipsaceae (S).
Dipsacées (F). Dipsaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القمالة . اجناسها ١٠ وانواعها ١٢٠ اعطانها حوض البحر المتوسط . جميعها اعشاب حولية ومعمرة . اوراقها بسيطة متقابلة . ازهارها صغيرة القد مختلفة الالوان || اشهر اجناسها مشط الراعي وزهرة الجرب واذان الحمار .

٩٨٢٤ - دُبْسِيّ مُتَوَّج * ، قَنْطَر
Goura coronata (S). Goura couronné (F).
طائر من الدباسي وفصيلة الحماميات . الانثى دبسية والجمع دباسي || طوله نحو ٧٥ سم . ثوبه بين الرمادي الازرق والاصهب الاغبر . اجنحته عابقة اللون مؤذرة بخطوط بيض . افنيكه عابق الزام الاول والثاني ، باهت الثالث ، اربد الرابع || رأسه متوج بقنزعة مستطيلة الريش الناعم الذي لا يختلف لونه عن لون الثوب . منقاره حنطي . عيناه كالمرجان . قائمتاه الى الصفار التبني || يعيش اسراباً صغيرة . يألف الغابات والاحراج . يجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . قوته الحبوب والثمار الناضجة الساقطة على الحضيض . يدن في الاشجار . انثاه تبيض وتحضن وحدها بيضة واحدة .

٩٨٢٥ - دَبْش Pierre brute, Moellon (F).
Roughstone (E).
الحجارة قبل تقصيبها او كما تستخرج من المقلع . الواحدة دبشة .

٩٨٢٦ - دَبْق ، تَدْبِيق Engluement (F). Lime (E).
هو الطلاء بالدبق او باللزوق .

٩٨٢٧ - دِبْق Glu (F). Glue, Bird-lime (E).
مادة نباتية دبقة تستخرج من الهدال والمقساس والبهشية تستعمل لصيد العصافير ولطلاء شرك الحشرات .

٩٨٢٨ - دِبْق * ، مِقْسَاس ، سِبِسْتَان ، مُخَاطَة ، أَطْبَاء الكَلْبَة
Cordia (S). Sébestier, Arbre aux sébestes (F).

Sebesten's plum, Cordia, Assyrian plum (E). Sebestenbaum, Brustbeerbaum (D). Sebesto (I).
جنس اشجار وشجيرات برية من فصيلة الحمحميات الخيليات . انواعه سبعة أوراقها معنقة متعاقبة . نصلها جلدي الصفحة الكاملة المسننة الحافة . ازهارها بيض او صفر . ثمارها نووية ، لبابية مخاطية كانت ولا تزال تستعمل في الطب لتليين الصدر وفي صناعة دبق الطير . اخشابها تستعمل في صناعة السروج || اعرف انواعه واشهرها .

٩٨٢٩ - دِبْق الحَبَشَة Cordia abyssinica (S).
Sébestier d'Abyssinie (F).

٩٨٣٠ - دِبْق مَبْذُول Cordia mynae (S).
Sébestier domestique (F).

٩٨٣١ - دِبْق مَخْزَنِيّ Cordia officinalis (S).
Sébestier officinal (F).

٩٨٣٢ - دِبْق السِّنْدِيَان هو البنتومه ، اطلبها .

٩٨٣٣ - دِبْقِيَّات Loranthées (F). Loranthus (E).
سبط من فصيلة العنميات اجناسه وانواعه نحو ٣٠٠ جميعها نباتات طفيلية معمرة عروة تعيش على عوائلها من الاشجار بواسطة مراشفها التي تمكنها من امتصاص النسغ . راجع حضاليات .

٩٨٣٤ - دِبْقِيَّة * Viscaria (S). Viscaire (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . اوراقها متقابلة ضيقة النصل اللزج . ازهارها عثكولية تاجية حمراء اللون وبعضها ابيض || انواعها قليلة العدد بعضها تزييني . اشهرها ما يتبع .

٩٨٣٥ - دِبْقِيَّة جَبَلِيَّة Viscaria alpina (S).
Viscaire alpine (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ١٥ سم . ساقها لا دابقة تحمل ثلاثة ازواج من الورق اللاطئ المستطيل النصل . ازهارها وردية اللون قطرها نحو ١٢ مم || ترغب في الاتربة الرملية الجبلية . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٩٨٣٦ - دِبْقِيَّة جُؤُوِيَّة Viscaria atropurpurea (S).
Viscaire pourpre foncé (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها زباء لزجة ، اوراقها قرصية التجميع خيطية النصل . ازهارها زغبية التويج ، خملية الفصل ، لونها الى الجؤوة العابقة الزاهية . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٩٨٣٧ - دِبْقِيَّة دَابِقَة * Viscaria viscosa (S).
Viscaire visqueuse, Lychnide visqueuse, Attrape-mouches, Œillet de Janséniste, Bourbonnaise (F).
عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها دابق السلاميات العليا ، لزج السفلى . اوراقها خيطية ، شبه قرصية التجميع . ازهارها ضمية ارجوانية اللون || ضروبها عديدة فوارقها الوانها . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٩٨٣٨ - دِبْل Anon (F). Young ass (E).
الدبل هو الحمار الصغير .

٩٨٣٩ - دُبْلَة Tumeur (F). Tumor, Tumour (E).
ورم سلعي الشكل يظهر في الجسم اسبابه عديدة متباينة منها باطنية تعود الى عوامل الامعاء وافرازات الغدد ومنها خارجية تعود الى شتى العوارض .

٩٨٤٠ - دِبْن Bergerie (F). Sheepfold (E).
حظيرة الغنم المحاطة المسقوفة للوقاية من البرد والريح .

٩٨٤١ - دَبُّوَاء ٥* Daboia elegans (S).
Daboia (F). Daboia (E).
حية خبيثة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الافاعي . جسمها متوسط الغلاظة يطول من ٢٠٠ الى ٢٢٠ سم . الانثى اطول من الذكر . رأسها مستعرض القاعدة غليظ الخطم . عنقها دقيق الجرم . ثوبها الى الغبرة السمراء يعلوها تبقيع اصفر ورقشة حنطية || اعطانها الهند والبلاد المجاورة . مسرحها دجوي . تدخل البيوت الآهلة في طلب الفأر والجرذان . لسعتها تقضي على الثور بعد ثلاث ساعات وتقضي على الانسان بعد ساعتين وعلى الطير كالدجاجة بعد ثلاثين ثانية || تعتبر من الافاعي السامة الشديدة الاذى .

٩٨٤٢ - دَبُور Vent d'ouest (F). West wind (E).
هي الريح الغربية .

٩٨٤٣ - دَبُّور هو الزنبور ، اطلبه .

٩٨٤٤ - دَبُّوسِيَّات Clavariaceae (S).
Clavariacées (F). Clavariaceae (E).
فصيلة الفطور الدبوسية من رتبة الدعاميات . تتميز ببساطة تركيبها . تحتها لحمي التكوين ، مستقيم الانتشاب رزمي التجميع او فرديه تلحفه نكمة محددة الصفحة او ملساء || اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الفطور الدامئة التي تعيش على الدبال وعلى المواد الخشبية المنحلة . ومنها جنسان يعيشان على الاعضاء النباتية الحية هما التيفولا والفرطوش .


٩٨٤٥ - دَبُّوسِيَّات القُرُون Clavicornes (F).
Clavicorns (E).
قسم من رتبة مغمدات الاجنحة يشمل جميع فصائل الخنافس من ذوات القرون الاستشعارية الدبوسية الشكل .

٩٨٤٦ - دَبُّوسِيَّة ، فُطْر المَرْجَان Clavaria (S).
Clavaire (F). Goat's beard fungus, Club-topped mushroom (E). Kenlenschnamm (D). Ditola (I).
جنس فطور من فصيلة الدبوسيات ورتبة الدعاميات . انواعه عديدة معظمها مؤذ وسام وبعضها مأكول لذيذ الطعم . جميعها منتصبة القامة فوارقها الشكل والقد واللون . أشهر انواعها ما يتبع :


٩٨٤٧ - دَبُّوسِيَّة صَفْرَاء * Clavaria flava (S).
Clavaire jaune (F). Yellow clavaria (E).
نوع من الدبوسية المأكولة وهي متوسطة القد ، مقطوعة العسقلان ، صفراء اللون . ترغب في المواقع الظليلة الرطبة .

٩٨٤٨ - دَبُّوسِيَّة مَبْذُولَة *
Clavaria formosa (S). Clavaire commune (F). Common clavaria (E).
نوع من الدبوسية كبيرة القد . نكمتها تشبه زهرة القنبيط لونها الى البياض الاصفر يعلوه مواج وردي . مأكولة مستحبة الطعم .


دبقية


دبقية دابقة


دبواء


دبوسية صفراء



دبوسية مبذولة



دبوسية مرجانية


دبيب الحوت


دبيمة


دبّيقة


دثموس


دثموس كبير الرأس


دثيمة

٩٨٤٩ - دَبّوسيّة مُذْهَبة Clavaria aurea (S).
Clavaire dorée (F). Golden clavaria (E).
نوع من الدبوسية ذهبية اللون متوسطة القد مؤذية . لبابها مر الطعم . مرارته تذهب بالغلي . لا ينصح بأكلها .

٩٨٥٠ - دَبّوسيّة مَرْجانيّة *، فُطْر مَرْجانيّ
Clavaria coralloides (S). Clavaire corail, Tripette, Barbe de chèvre (F). Goat's beard fungus (E).
نوع من الدبوسية . متوسطة القد ، كثيفة التجميع ، مرجانية اللون ، سامة .

٩٨٥١ - دَبّوسيّة وَرْديّة Clavaria botrytis (S).
Clavaire rosée (F). Roseate clavaria (E).
نوع من الدبوسية المأكولة وهي كبيرة القد ، عنقودية الشكل تعلوها رقشة وردية .

٩٨٥٢ - دَبّون هو الانشوزا المخزنية ، اطلبها .

٩٨٥٣ - دَبَى
الدبى اصغر الجراد وقيل الجراد ساعة نقفه وخروجه من المرو .

٩٨٥٤ - دُبِيّات Ursidae (S). Ursidés (F). Ursidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة من رتبة اللواحم تشمل اجناس وانواع الدبة الاسيوية والاوروبية والامريكية .

٩٨٥٥ - دَبيب، زَحْف Reptation (F). Creeping (E).
الانتقال دباً او زحفاً على البطن .

٩٨٥٦ - دَبيب الحوت *، ذات التنفسين
Ceratodus (S).
جنس أسماك نهرية وبحيرية تعيش في المياه الراكدة السملة . تتميز بازدواجية أعضائها التنفسية . انواعها قليلية جميعها كبيرة القد ، صغيرة الرأس ، مستعرضة المؤخر ، طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . لحمها متوسط الصنف مأكول .

٩٨٥٧ - دَبيشة ٥* Dabœcia (S).
Dabœcie (F). Dabœcia (E).
بجلة معمرة من فصيلة الخلنجيات . مهدها الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية . ساقها وفروعها مخشوشبة . اوراقها عروة ، متعاقبة ، صغيرة القد . نصالها خملية الصفحات السفلى || ازهرارها عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها وردية او بيضاء اللون ، قبعية الشكل || تزرع للتزيين . تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين .

٩٨٥٨ - دُبَيقة * Velezia (S).
Vélézie (F). Velezia (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة القرنفليات . انواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها بعض المواقع الجبلية اللبنانية والسورية || سوقها قليلة الفروع منتصبة . اوراقها لحمية ، خطية . ازهرارها فردي اوثنائي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها جميلة وردية اللون او بيضاء .
اعرف انواعها :

٩٨٥٩ - دُبَيقة حِزْميّة Velezia fasciculata (S).
Vélézie fasciculée (F).

٩٨٦٠ - دُبَيقة قاسية Velezia rigida (S).
Vélézie rigide (F).

٩٨٦١ - دُتْزِيا Deutzie
جنس نباتات جنبية من القليبات تدعى الاشخر ، اطلبه .

٩٨٦٢ - دُثْمُوس ٥* Ditomus (S). Ditome (F).
جنس حشرات من فصيلة الهربلوسيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة الحجم محضورة القد طولها يراوح من ١١ الى ١٤ مم . اثوابها الى السواد القاتم رؤوسها بيضية الشكل مقطوعة القاعدة . تركب النجيليات والخيميات فتنتزع مآبر ازهارها وبزورها وتخزنها في دهاليز فسيحة تحتفرها وتحرس عليها .

٩٨٦٣ - دُثْمُوس كَبير الرّأس ٥*
Ditomus capito (S).
Ditome à grande tête (F). Ditomus capito (E).
حشرة خاضلة مفترسة من فصيلة الهربلوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاراضي المدحاة حيث تكثر النجيليات والصيوانيات || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم . ثوبها الى السواد العابق . رأسها كبير الجرم . فكاها ضليعان . زباناها خطيان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، متتابع التحزيز الغمدي . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر آب . تسرح في الليل وتبيت في النهار في الدهاليز التي تحتفرها في التربة وتخزن فيها ما تنتزعه من مآبر ازهار النجيليات والصيوانيات ومن البزور بعد عقدها. اليرقة عند الادراك التام تطول من ١٨ الى ٢٢ مم . جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب ، اسمر اللون ، اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة حيث تنغمن اليرقة على عمق ٥ او ٦ سم .

٩٨٦٤ - دَثّ ، دِثاث Pluie fine (F).
Little rain (E).
هو المطر الضعيف .

٩٨٦٥ - دَثَر دثر الشجر : اورق وتشعبت خضرته .

٩٨٦٦ - دَثَن Nicher (F). To nestle (E).
دثن الطائر في الشجرة : اتخذ فيها عشاً .

٩٨٦٧ - دَثيرة ٥ Exhyménine (F).
الدثيرة الغلاف الخارجي لجدرة الطلع وهو غالباً كثير المسام تعلوه بعض النتوءات .

٩٨٦٨ - دَثِيمة *، فأرة الحراج
Mus sylvaticus (S). Mulot, Souris des bois (F). Fieldmouse, Long-tailed field mouse (E). Waldmaus, Kleine waldmaus (D).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها الشرق الاوسط واوروبة . ثوبها الى الصهبة السمراء يعلوها مواج اصفر يعبق ويربد مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنها الى البياض التبني . طولها نحو ١٢ سم . وذنبها كذلك . اذناها كبيرتان . ارساغها طويلة . حراشف ذنبها تبلغ ١٥٠ . اطباء الانثى ٦ . تألف الحراج وجميع الاماكن المشجرة . تقترب من المساكن . قوتها الحشرات والديدان والعصافير والثمار على اختلافها والبلوط ولحاء الاشجار || الانثى تضع ثلاث مرات في السنة وكل مرة من ٤ الى ٦ ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها باسبوعين .

٩٨٦٩ - دُجّ Petrocincla (S).
Pétrocincle (F). Fieldfare (E).

جنس طير من القواطع وفصيلة الشحروريات . انواعه قليلة تتميز بتغريدها الشجي، باثوابها المتراكبة الالوان وبارساغها الدقيقة المستطيلة التي تمكنها من سرعة الانتقال على الارض || قوتها الحشرات والثمار . تألف الاراضي الصخرية المنداحة . الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبـة الذكر نحو الاسبوعين || اعزف انواعه ما يلي .

٩٨٧٠ - دُجّ أَزْرَق *، سَكَلَة

Turdus cyaneus, Monticola solitaris (S). Merle bleu, Pétrocincle bleu (F). Blue fieldfare (E).

طائر من الدج طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الزرقة العابقة الجميلة ، جناحاه وذنبه الى السواد الفحمي اللامع . يألف الاماكن الصخرية النائية . قوته الحشرات والهوام والثمار . يدسّ عشه في صدوع الصخور || يقبل التهذيب ويقلد الاصوات .

٩٨٧١ - دُجّ أَسْفَع Julda (F).

هو الجداس ، اطلبه .

٩٨٧٢ - دُجّ الصُّخُور *

Petrocincla saxatilis, Monticola saxatilis (S). Merle de roche, Pétrocincle de roche (F). Ring ouzel (E).

طائر من الدج طوله من ٢٠ الى ٢٣ سم. ثوبه جميل الالوان المتراكبة . رأسه وعنقه الى الرمادي الازرق . ظهره الى السواد الموشم بالابيض . صدره وبطنه الى الصهبة الزاهية . ذنبه الى السمرة السوداء . منقاره اسود ، ورجلاه رصاصية اللون || يألف الجبال والهضاب والتهـام الصخرية . قوته الحشرات والديدان والحلزون والثمار . يدسّ عشه في صدوع الصخور وشقوقها || يقبل التهذيب ويقلد الاصوات والانغام بسهولة .

٩٨٧٣ - دَجاج Grondin (F).

الدجاج سمكة بحرية تدعى طريخ ، اطلبها .

٩٨٧٤ - دَجاج أَحْمَر Trigle pin (F).

سمكة بحرية تدعى طريخ احمر ، اطلبها .

٩٨٧٥ - دُجاج الأَرْض Scolopaciens (F).
Scolopax, Woodcocks (E).

عبارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها ١٩ . اما انواعها فكثيرة العدد . تتميز برؤوسها الصغيرة ، بمحاسرها جالسة ، عمودية ، عيونها كبيرة بارزة ، اجنحتها مستديرة، مناقيرها تحمل اخدوداً وسطياً واحداً || جميعها من القواطع . قوتها الديدان والرخويات والحلزون والحشرات . تألف المناقع والشواطئ البحرية وضفاف الانهر والبحيرات.

٩٨٧٦ - دُجاج أَهْلِيّ هو الفرفان الداجن ، اطلبه

٩٨٧٧ - دَجاج رَمادِيّ Trigle gornard (F).

سمكة بحرية تدعى طريخ رمادي ، اطلبها .

٩٨٧٨ - دُجاج سِنْدِي ، دَجاج فِرْعَوْنِي

هو الغرغر ، اطلبه .

٩٨٧٩ - دَجاج مَرْجانِيّ Trigle morrude (F).

سمكة بحرية تدعى طريخ مرجاني ، اطلبها .

٩٨٨٠ - دُجاجَة le Cygne (F).
Cygnus, Swan (E).

قالوا الدجاجة في حين ان الصحيح هو التم او القفنوس . والدجاجة كوكبة نجوم موقعها الشمال . مركزها بين القيثارة والعطاية . وهي كثيرة النجوم اخصها المزدوجة التي لا يقل عددها عن ٣٥ || والعرب تسمي الاربعة المصطفة « الفوارس » وقد قطعت المجرة عرضاً . والنير الذي على الذنب « الردف » . ومن نجومها المشهورة « الصدر » و«الجناح الايمن» و«منقار الدجاجة» و«ظلف الفرس» .

٩٨٨١ - دُجاجَة Poule (F). Hen (E).

أنثى الديك .

٩٨٨٢ - دُجاجَة الأَرْض * Scolopax (S).
Bécasse (F). Woodcock (E).

طائر من دجاج الارض طوله نحو ٤٠ سم. منقاره جالس مستطيل . جناحه رحب ذلق . ذنبه صغير اقطم . رسغه قصير . اصابعه منفردة . ثوبه الى الصهبة الطحلاء تعلوه رقشة بيضاء وتوشيم اسود || قوته الحشرات والديدان . يدسّ في افحوص بين العوسج والنباتات الشائكة . الانثى تضع نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع .

٩٨٨٣ - دُجاجَة الحَرّاج هي السلكان ، اطلبه .

٩٨٨٤ - دُجاجَة الماء Gallinula (S). Gallinule,
Poule d'eau (F). Moor hen, Water hen (E).

جنس طير من فصيلة التفلقيات . انواعه قليلة صغيرة القد تتميز بطول مناقيرها الذي يعادل طول رؤوسها . اجنحتها ضعيفة ذلقة . قوادمها عريضة جالسة . اذنابها مستديرة قصيرة . ارساغها قصيرة حجفية الجهة الصدرية الامامية ، سردية الجهة البطنية الخلفية . اصابعها الامامية جالسة الملمس || اعرف واشهر انواعه دجاجة الماء المبذولة .

٩٨٨٥ - دُجاجَة الماء المَبْذُولَة *

Gallinula chloropus (S). Gallinule commune, Poule d'eau ordinaire (F). Common moor hen, Vulgar water hen (E).

نوع من دجاج الماء . طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى السمرة الزيتونية يعبق عند ظهرها، يطحل في جوانبها وينحرف الى الربدة عند بطنها . افنيكها وختار اجنحتها بيض . جبهتها وعيناها ومنقارها حمر . رجلاها الى الخضار الزيتوني || الانثى اصغر من الذكر تدسّ عشها في الاسل فوق سطح الماء . تبيض من ٧ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها . قوتها الحشرات والديدان . تألف المناقع الظليلة وضفاف الانهار والبحيرات حيث يجود الاسل وتكثر المقاصب || موطنها فسيح الارجاء . تعتبر من اوابد المناطق الحارة ومن قواطع المناطق الاستوائية والمعتدلة .

٩٨٨٦ - دُجاجَة حَبَشِيَّة ، دَجاجَة رُومِيَّة


انثى الديك الرومي او الحبشي. Dinde (F). Turkey hen (E).

٩٨٨٧ - دُجاجِيّات Gallinaceae (S).
Gallinacées (F). Gallinaceae (E).


رتبة من الطير تتميز بجثتها الربعة وصغر رأسها واستدارة




دج ازرق



دج الصخور



دجاجة الأرض



دجاجة الماء المبذولة

شكل سقطها وذيلها || فصائلها تسع: التذرجيات والجونيات والحبشيات والشقبانيات والطيهوجيات والعرناسيات والغرغريات والنغبوقيات والهذابيات .

٩٨٨٨ - دُجَاجيّات الأرْض Scolopacidae (S).
Scolopacidés (F). Scolopacidae (E).
فصيلة طير من رتبة طوال الساق اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها سبع عمارات . جميعها من القواطع. قوتها الرخويات والديدان والحشرات . تألف المناقع وضفاف الانهر الموحلة الكثيرة الغثاء || اما عماراتها فهي دجاج الارض والبوقيقيات والطوطانيات والعلماليات والكروانيات والكتسيات والنكاتيات .

٩٨٨٩ - دَجَانَة Zootechnie (F). Zootechnics (E).
الدجانة او علم الدواجن. علم يبحث في انسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها وطرق استغلالها . الخ

٩٨٩٠ - دَجّة الامير
هي القطيفة الثلاثية الالوان ، اطلبها .

٩٨٩١ - دُجْداجَة ° Brunchorstia
جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكنيداته جابية شارفة لا قياسية الانفلاق . شفيراته سباعية . بويغاته خيطية شفافة عديدة الخلايا الشفعية || انواعه كثيرة اعرفها دجداجة الصنوبر .

٩٨٩٢ - دُجْداجَة الصنوبر° Brunchorstia pinea
فطر مجهري يركب اوراق ونوامي بعض انواع الصنوبر فيذبلها بعد ان يوشمها بفطوره الطفيلية || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

٩٨٩٣ - دَجْر * Vigna (S).
جنس نباتات عشبية حولية زراعية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة منها الصغيره القد ومنها العارشة . جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها كاملة مركبة ثلاثية طويلة الزناد . ثمارها قرون منتصبة او متدلية . بزورها كلوية الشكل صغيرة القد . قشورها مالسة صلبة ، لبابها يحوي :
٢٤٪ من المواد الازوتية .
٢ ٪ « المواد الدهنية .
٥٧٪ « المواد الهيدروكربونية .
اشهر انواعه واعمها زراعة الثلاثة التالية .

٩٨٩٤ - دَجْر أمريكي ، قَلَث
Vigna biflorus (S). Dolique biflore, Grain de cheval (F). Gram, Horse-gram (E). Pferdekorn (D). Dolico cavallino (I).
نوع من الدجر مهده امريكة الجنوبية وقد عمت زراعته جميع مناطق العالم الحارة والمعتدلة . نباته منتصب السوق الفرعاء القليلة الارتفاع . قرونه ثنائية متقابلة منتصبة . يرغب في الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية ، القليلة بالعنصر الازوتي .

٩٨٩٥ - دَجْر صيني ، ماش شَرقي
Vigna sinensis (S). Dolique de Chine (F). Cow-pea, Cherry-bean(E). Chinensischefasel (D). Occhiato (I).
نوع من الدجر الزراعي الشرقي العارش . ضروبه عديدة . تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . قرونه ثنائية متقابلة مستطيلة متدلية . يجود في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج . يرغب في كثرة الري . محصوله وافر الانتاج .

٩٨٩٦ - دَجْر كَتْنجَان Vigna catjang (S).
Dolique à œil noir (F). Black-eyepea,-Catjang (E). Bohnenwinde (D). Fagiolina, Fagiuolo (I).
نوع من الدجر الزراعي القليل الارتفاع عن الارض يجود في جميع الاتربة الزراعية . لا يخشى سوى الرطوبة المستحكمة . محصوله وافر الانتاج . ضروبه تختلف بموافقتها الاقليم ونوع التربة .

٩٨٩٧ - دَجْرَانَة Rame (F). Stick (E).
مسند او قصبة يغرز في التربة تتسلق عليه النباتات المعترشة ج دجران .

٩٨٩٨ - دَجَّل Amender (F).
To improve, to manure (E).
دجل ارضه : اصلحها بالسرجين .

٩٨٩٩ - دَجْلَة
الدجلة : الموضع الذي يعسل فيه النحل البري .

٩٩٠٠ - دَجْم ° Catégorie (F). Category (E).
الدجم من الشيء : الفئة المصنفة منه . ج دجام .

٩٩٠١ - دُجْن Nébulosité (F). Patch of haze (E).
الدجن والدجون والدجان والأدجان والسدوم : ظل الغيم ومدى حجبه اشعة الشمس .

٩٩٠٢ - دَجَّن Domestiquer (F).
To domesticate, to tame (E).
دجن وأدجن حول الحيوان الوحشي الى حيوان اليف داجن .

٩٩٠٣ - دجنَّة ، مُخيلَة ، مُعْصِرَة Nimbus
نوع من الغيوم المتوسطة البعد الماطرة . تبدو لبدة كثيفة قاتمة مترامية الاطراف المستديرة .

٩٩٠٤ - دَجَوِيّ ، رَامِس Nocturne (F).
Nocturnal, Nightly (E).
كل دابة مسرحها الليل هي دجوية .


٩٩٠٥ - دُجْيَة ، بَنين Larve d'abeille (F).
Larva bee (E).
الدجية هي يرقة النحلة . ج دجى . قيل: « دبيب الدجى وسط الضريب المعسل » وبعض النحالة يسمونها بنين للمفرد والجمع.

٩٩٠٦ - دَحَا ، دَحَى Etendre la terre (F).
To extend the soil (E).
دحا دحواً ودحى دحياً التربة : بسطها .

٩٩٠٧ - دُحَاب Copulation des insectes (F).
Copulation of insects (E). تسافد الحشرات اي تدنيها .

٩٩٠٨ - دَخَّاس °* Hyperoodon (S).
Hyperoodon (F). Hyperoodon (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة من الحوتيات وفصيلة الدحاسيات انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم بحار العالم ، اخصها الشمالية || اجسامها كبيرة شبه مردنية الشكل ،


دجر


١ دخّاس

تطول من ٧ الى ١٠ امتار . رؤوسها ضخمة ، شبه مكورة تشرف على الاخطام الشبيهة بالمناقير . ومن ميزات هذا الجنس انه يحمل في فكه الاسفل سنان ثابتان لا يتبدلان كسائر الاسنان . اثوابها الى الطحلة البحرية المواج تسمر وتعيق في الرأس والظهر وتغبر في البطن || قوتها الرخويات ، اخصها رأسيات الارجل . ماجنها الحياتي جماعي ٪ افواجها تعد من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً .

٩٩٠٩ - دَحّاسِيّات ° Hyperoodontidae (S).
Hypéroodontidés (F). Hyperoodontidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من الحوتيات متماثلات الاسنان . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم اخصها الشمالية والقطبية || اجسامها كبيرة شبه وشعية الشكل ، مستضخمة الرؤوس عادمة الاعناق ، صغيرة الزعانف الظهرية المؤخرة الى الوراء || جميعها تألف الحياة الجماعية . قوتها الرخويات .

٩٩١٠ - دَحْداح * ، زَنْبَقِيَّة Crinum (S).
Crinole, Lis asphodèle (F). White lily, Lily asphodel (E). Lilliendolde, Liliennarcisse (D). Crino (I).
جنس نباتات بصلية برية وزراعية تزيينية من فصيلة النرجسيات . منبتها البلاد الحارة . انواعها نحو ٥٠ معظمها بري . اوراقه قرصية التجميع شرنافية مستطيلة . شماريخها ملتكة اللب ، منتصبة ، تحمل في رؤوسها بين شرعاتها مجموعة من الازهار الصيوانية الارتكاز العديدة الالوان . اعرف واشهر انواعه التزيينية الاربعة التالية .

٩٩١١ - دَحْداح أَسْيَوِي Crinum asiaticum (S).
Crinole asiatique (F).
نوع من الدحداح السام الشديد الذعاق . اوراقه من ٢٠ الى ٣٠ نصلها جميل الخضار الزاهي يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ويعرض من ٧ الى ١٠ سم . || شمراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . صيوانه الزهري يعد من ٢٠ الى ٥٠ زهره . ازهاره مستطيلة ، ضيقة ، نجمية الانبساط ، بيضاء اللون || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

٩٩١٢ - دَحْداح الغُدْران
Crinum campanulatum (S). Crinole aquatique, C. des étangs (F).
نوع من الدحداح يرغب في الاتربة العضوية الغنية الرطبة . اوراقه ضيقة النصل جميلة الخضار العابق تطول من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . وتعرض نحو ٢ سم || شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم . صيوانه الزهري يعد من ٥ الى ٦ ازهار عادمة الرائحة ، قرمزية اللون ، تطول نحو ١٠ سم . ازهراره صيفي .

٩٩١٣ - دَحْداح مُسْتَطِيل الوَرَق
Crinum longifolium (S) Crinole à longues feuilles (F).
نوع من الدحداح . اوراقه نحو ٢٠ نصلها بحري الخضار يطول من ٩٠ الى ١٥٠ سم . ويعرض من ٥ الى ٧ سم . شمراخه يعلو نحو ٤٠ سم . صيوانه الزهري يعد من ٦ الى ١٢ زهرة . ازهاره عرفية الرائحة ، قمعية الشكل ، تطول نحو ١٠ سم . لونها الى البياض الناصع || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٩٩١٤ - دَحْداح مُور Crinum moorei (S).
Crinole de Moore (F).
نوع من الدحداح الامريكي المنبت . بصلته كبيرة القد ، قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٥ سم . || اوراقه مالسة النصل ، رهلة ، متدلية ، تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ٨ الى ١٠ || شمراخه يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . صيوانه الزهري يعد من ٦ الى ١٠ ازهار عرفية الرائحة ، قمعية الشكل ، وردية اللون ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . ازهراره يستمر طوال الصيف .


دحداح

٩٩١٥ - دُحْرِيج * Vicia calcarata (S).
Vesce éperonnée (F). Spurred vetch (E).
نوع من الباقية وهو نبات عشبي بري حولي يكثر بين زروع العدس والباقية والكرسنة حبه كروي الشكل شديد الصلابة .

٩٩١٦ - دَحَس Grener (F). To seed (E).
دحس وأدحس السنبل : امتلأت أكته من الحب . والدحس : الزرع اذا امتلأ حباً .

٩٩١٧ - دُحْسُوم ° Spermestes (S).
Spermeste (F).
جنس عصافير صغيرة القد ملونة من فصيلة التنوطيات . انواعه المعروفة قليلة موطنها البلاد الافريقية الحارة جميعها صغيرة الحجم . اطوالها تراوح من ٨ الى ٩ سم . اثوابها جميلة الالوان الزاهية المتراكبة . تألف الحياة الجماعية . اسرابها كثيرة العدد . تأوي الى الاحراج وتسرح في السباسب والمراعي والحقول . قوتها البزور البرية اخصها بزور النجيليات وبعض الهوام والحشرات الصغيرة || تألف حياة الاسر وتتكاثر بسهولة . اعرف انواعه واشهرها الدحسوم المكمم .

دحريج


٩٩١٨ - دُحْسُوم مُكَمَّم ، قَطُوش
Spermestes cucullata (S).
Spermeste à capuchon, Nonette de Calcutta (F).
نوع من الدحسوم . طوله يراوح من ٨ الى ٩ سم . ثوبه العلوي الى السواد الاغبر اللامع . ثوبه السفلي الى البياض العاجي الوردي المواج . رأسه وعنقه الى السواد العابق . صدره الى الخضار الزيتي . خاصرتاه مؤذرتان بالاسود والاطحل || يألف حياة الاسر . يعيش ويتكاثر بسهولة فائقة ، لكنه يخشى البرد || اناثه ترخم اربع مرات في الحول . حضنتها تستمر نحو ١٣ يوماً وتراوح من ٤ الى ٥ بيضات . الذكر يزقّ قوت الانثى والجلابيط .

٩٩١٩ - دَحْل Réservoir (F). Reservoir (E).
مصنع يجمع فيه الماء .


٩٩٢٠ - دُحْلُول °* ، قَنَازَة جَبَّارَة °
Prionotheca coronata (S).
Prionothèque géante, Pimélie géante (F).
حشرة من غمديات الاجنحة وفصيلة الغبشيات . موطنها شاسع الاطراف يمتد من صحارى السودان الى مصر وليبيا وتونس والجزائر . تعيش في الفيافي القاحلة قوتها ما تفترسه من هوام وذباب || جسمها كبير القد مجني الشكل . غمداها مجهزان بمناخس حتارية حادة . جرازها مستطيلة . ثوبها الى السواد الفحمي اللماع .


دحلول


٩٩٢١ - دِحْم ° Géniteur (mâle) (F).
Begetter (male) (E).
هو في النبات ما استعمل وليع متكه في تبليغ ميسم غيره لاخصابه || فالدحم هو الذكر العاطي والعدف هي الانثى اللاقطة .


دحمور الارق

٩٩٢٢ - دُحْمُور الأرْق ٥*، أفيديُوس الخرْطال٥
Aphidius avenae (S).
حشرة صغيرة من الدحموريات تمتح مكنها في ظهور الارق فينقف عن يرقات تعيش على احشاء عائلها وتقضي عليه .



دحمور الحرشيات

٩٩٢٣ - دُحْمُور الحرشيّات ٥*، دُحْمُور الكيرون ٥، أبْيُوس وحيد اللون ٥
Opius concolor (S).
حشرة صغيرة من الدحموريات طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها الى الحمرة يعلوها مواج اصفر . تمتح مكنها في جميع انواع الحرشيات . اخصها خرشة الزيتون (ذبابة الزيتون) فتقضي عليها .


دحمور الكرنبيات

٩٩٢٤ - دُحْمُور الكُرُنْبيّات ٥*
Apanteles glomeratus (S).
حشرة صغيرة من الدحموريات طولها من ٢ الى ٤ مم . تمتح مكنها بكثرة في اجسام مختلف ديدان حرشفيات الاجنحة اخصها الكرنبيات فينقف عن يرقات تعيش داخل اجسام عوائلها لا تلبث ان تقضي عليها .

٩٩٢٥ - دُحْمُوريّات ٥، براكُونيّات ٥
Braconidae (S). Braconidés (F). Braconidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تضم بضعة آلاف . جميعها صغيرة القد ، غليظة الجسم ، مختلفة الالوان ، يغلب فيها الاسود وبعضها يحمل مرزاً خارق الطول || يرقاتها طفيلية تركب حرشفيات الاجنحة وبعض الغمديات . تعيش داخل عوائلها لا تخرج منها الا عند انسلاخها الاخير قبل تحويلها الى عذارى .


دحنانة

٩٩٢٦ - دَحْنانة ٥*
Psettes (S).
Psette (F). Psettes (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الشيميات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية . يكثر وجودها في البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي || جسمها مبطط الجرم ، شبه مربع الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. سهفها صغير مستدق يغلف الجسم والقسم الاكبر من الزعنفة الظهرية . زعنفتها الذيلية فارقة . زعانفها الحوضية والشرجيّة شديدة الصغر . ثوبها الى الطحلة السمراء الرصاصية المواج يعلوها في مقدم الجسم ضمن محيط الرأس ثلاثة خطوط معترضة سوداء اللون || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


دحنسة مجذّعة

٩٩٢٧ - دُحْنُس ٥
Histrio (S).
Antennaire (F). Antennarius (E).
جنس اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من الاسماك اليمية تألف البضع المغمورة بالماء || اجسامها لزجة ، عادمة الحراشف ، صغيرة القد ، معتدلة التبطيط ، كبيرة الرؤوس والاشداق || اعرف انواعه واشهرها الدحنسة المجذعة .


٩٩٢٨ - دُحْنُسَة مُجذّعة ٥*
Histrio histrio (S). Antennaire marbré (F).
Marbled antennarius (E).
نوع من الدحنس . سمكة بحرية يكثر وجودها في بعض بحار المناطق الاستوائية والحارة قرب البضع المغمورة وحشاف المرجان والرجان حيث يكثر الفوقس والسرغاس || جسمها اهليلجي الشكل ، عادم الحراشف ، شديد اللزوجة ، يطول من ٢٠ الى ٢٤ سم. ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها وهو غالباً الى الخضار الاطحل يعلوه تجذيع معترض اسود واسمر || تتميز بلامسة تعلو مقدم الفك وبقرنين غضروفيين الواحد تلو الآخر . زعنفتها الظهرية كبيرة ، قاطبة ، شائكة المناخس الحادة .

٩٩٢٩ - دَحْيَة
Guenon (F). She-monkey (E).
انثى القرد وتدعى إلقة وقردة .


دحيس

٩٩٣٠ - دُحَيْس ٥*
Drilus (S).
Drile (F). Drilus (E).
جنس حشرات من فصيلة الدحيسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطانها تمتد من الشرق الادنى الى اروبة وافريقية الشرقية || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٥ الى ١٠ مم. رؤوسها مستعرضة . عيونها ناشزة . تآشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية الشكل . كواسلها شبه مربعة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة اثوابها ثنائية اللون || اناثها عادمة الجناح . مستضخمة الجرم. صغيرة الرؤوس والعيون. قصيرة القرون الاستشعارية الخيطية . ضليعة الملامس الفكية . نحيلة القوائم القصيرة || ذكورها خاصلة واشعة . اناثها مفترسة تعيش على القواقع الصغيرة .

٩٩٣١ - دُحَيْسيّات ٥
Drilidae (S).
Drilidés (F). Drilidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٥ الى ١٠ مم. ذكورها مجنحة . رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، ناشزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها شبه مربعة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || اناثها اضخم جرماً من ذكورها . وهي عادمة الجناح ، صغيرة الرؤوس والعيون . ضليعة الملامس الفكية . قصيرة القرون الاستشعارية الخيطية الشكل . قصيرة القوائم النحيلة || ذكورها خاصلة واشعة تعيش على اوراق النبات وازهاره . اناثها مفترسة تعيش على القواقع وتقيم في اصدافها حتى الاكمال .
اشهر اجناسها الدحيس .


دخاس

٩٩٣٢ - دُخاس ٥*
Eumenes (S). Eumène (F).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الدخاسيات . انواعه نحو ٥٠ معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز باجسامها المحصورة . طولها من ١٠ الى ٣٠ مم. بطونها اجاصية الشكل مقلوبة . اثوابها سود يعلوها تآذير اصهب واصفر واحمر || عيشتها عيشة الدخاسيات واخلاقها كذلك .

٩٩٣٣ - دُخاسيّات ٥
Eumenidae (S).
Eumenidés (F). Eumenidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد . معظمهـا كبير القد. يرجح في الوانها الاسود والاصفر . تبني اوكارها بالطين على الارض وفي الحيطان والاخشاب والاشجار . تفترس ديدان حرشفيات الاجنحة وقد تقتنصها وتخزنها في اوكارها لقوت يرقاتها .

٩٩٣٤ - دَخَّاش ٥، دَخَّاشَة ٥* Orchestia (S).
Orchestie (F). Orchestia (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات العليا وفصيلة الدخاشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها معتدلة القد ، مستضيقة الجوانب ، تطول من ٧ الى ٩ سم . زباناها مركبة ثلاثية الفصل . الزوج الاول من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط فكية ، الزوجان الثاني والثالث ينتهيان بكلابات قابضة . اثوابها تراوح بين الحمرة الارجوانية والصفرة المرجانية المواج . جميع انواعها مأكولة مرغوب فيها .

٩٩٣٥ - دَخَّاشِيَّات ٥، بَرَاغِيث اليَمّ
Orchestiidae (S). Orchestiidés (F).
Orchestiidae (E).
فصيلة دويبات مائية من القشريات العليا مزدوجات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها عادمة اللحاف . عيونها بسيطة . زوج من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط || اعرف اجناسها واشهرها الدخاش والشبدوع .

٩٩٣٦ - دَخْدَاخ ٥* ، دُخْدُوخ ٥
Iula (S). Iule, Iulus (F). Catkin, Galley worm (E).
جنس حيوانات دنيا من كثيرات الارجل شفويات الاحناك . انواعه كثيرة منتشرة في جميع اقطار العالم . اجسامها اسطوانية مستطيلة كثيرة المفاصل عديدة الارجل الخيطية النحيلة . اثوابها مختلفة الالوان تستقر بين الصهبة والسواد تتخللها الحمرة . قوتها المواد العضوية الحيوانية المنحلة والنباتية وقد تقرض الجذور والعساقل والثمار القائمة على التربة كالشيلك وتوقع اشد الاذى بالبذور والحبوب الناشئة لانها تلتهم بوادرها || تسرح في الليل وتبيت في النهار ملتفة على ذاتها . تفرز عند شعورها بالخطر مادة حمضية كريهة الرائحة || تكافح بنضح التربة الموبوءة بمحاليل الـ د د ت او البارائيون .

٩٩٣٧ - دَخْدَاخ البَسَاتِين * Iulus albipes (S).
Iule terrestre (F). Iulus, Galley-worm (E).
دويبة من الدخداخيات كثيرات الارجل ، شفويات الاحناك . موطنها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها حيدي التركيب اسطواني الشكل يطول نحو ٢٥ مم . عند الذكر ونحو ٦٠ مم . عند الانثى . رأسها صغير الجرم ، مستدير . عيناها زنميتان . زباناها صغيران مستدقان . تآشيرها قاضمة . جرامزها نحيلة كثيرة العدد . ثوبها الى الصهبة الحنطية السوداء المواج ، يعبق في الظهر ويزهو في الجانبين ويغبر في البطن والمدب || تسرح في الليل وتبيت في النهار ملتفة على ذاتها تحت الحجارة والاخشاب . انتقالها بطيء وتفرز عند الشعور بالخطر مادة حمضية كريهة الرائحة || قوتها المواد العضوية المنحلة وتقرض الجذور والعساقل والثمار ، وتقضم البذور الناشئة وتلتهم رشيمها وبوادرها || يكثر وجودها قرب المساكن الريفية || تعتبر من الدويبات الضارة المؤذية .

٩٩٣٨ - دَخْدَاخِيَّات ٥ ، دُخْدُوخِيَّات ٥
Myriapoda (S). Myriapodes (F). Myriapoda (E).
صف حيوانات مفصلية عديد الفصائل والاجناس والانواع تجمعها رتبتان : شفويات الاحناك وشفويات الارجل .

٩٩٣٩ - دَخَس ، نَبْج Exostose (F).
Exostosis (E).
نوع من التزيدات وهو انتفاخ في سطح العظم يعتري الخيل في السلامى الثانية اي في الصفحة الداخلية من أطرة الحافر .

٩٩٤٠ - دُخَس هو الدلفين ، اطلبه .

٩٩٤١ - دَخْل ، عَائِدَة Rente (F).
Rent, Yearly income (E).
هو ايراد دوري يدفعه من اقترض مالاً او اكتسب ملكية عقار مقابل اقتراضه او امتلاكه .

٩٩٤٢ - دَخْل ، رَيْع Revenu (F).
Revenue, Income (E).
هو مجموع الثمار المدنية والطبيعية التي تنتج دورياً عن اموال المرء .

٩٩٤٣ - دَخْل عِقَارِي Rente foncière (F).
Ground-rent (E).
هي الغلة العقارية الصافية اي ما يدخل من الارض والابنية من فوائد .

٩٩٤٤ - دُخَلَة Sylvia (S).
Fauvette (F). Warbler (E).
جنس طير من العصافير وفصيلة الدخليات . انواعه عديدة معظمها غريد يأوى الى الادغال والغابات والحدائق . مناقيرها قصيرة ، جالسة ، ذلقة . اجنحتها متوسطة القد طولها يلحف الزام الاول من الذنب . اذنابها مقطومة . ارساغها قوية . اظافيرها منعقفة ضعيفة || اشهر انواعه ما يتبع .

٩٩٤٥ - دُخَلَة البَسَاتِين *
Sylvia hortensis, S. borin (S). Fauvette des jardins (F). Garden warbler (E).
طائر من الدخلل طوله نحو ١٢ سم . ثوبه العلوي الى الربدة الزيتونية العابقة والسفلي الى الربدة الزاهية . زوره وبطنه الى البياض . قوادمه وذنبه الى السمرة . منقاره ورجلاه الى الزرقة الرصاصية || يألف الحدائق والجنائن . قوته الحشرات والهوام وبعض الثمار الناضجة اخصها التين . يدجن في الاشجار . الانثى تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اسبوعين .


٩٩٤٦ - دُخَلَة الصُّرُود Sylvia subalpina (S).
Fauvette subalpine, F. passerinette (F). Subalpine warbler (E).
طائر من الدخلل طوله نحو ١٣ سم . ثوبه رمادي يعبق وينحرف الى الرصاصي في الرأس والظهر || يألف الهضاب والجبال الصخرية القليلة الاشجار . قوته الحشرات والثمار العنبية البرية . يدجن في تجاويف الاشجار الهرمة وبين صدوع الصخور . انثاه تبيض ٥ بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر .


٩٩٤٧ - دُخَلَة الغَزَّار * Salicaria arundinacea,
Calamoherpe arundinacea (S). Effarvate, Fauvette des roseaux (F). Sedge-Warbler (E).
طائر من الدخلل ، وهو من عصافير لبنان الآبدة . جسمه صغير القد يطول من ١٤ الى ١٥ سم . ثوبه اصهب الصفحة العليا ، اسمر الرأس والرداء ، أبيض الصفحة



دخاشة


دخداخ


دخداخ البساتين


دخلة البساتين


دخلة الغزار


دخلة ثرثارة

السفل من الزور الى الانفيك || يألف المقاصب والآجام ومجاري الماء. قوته الحشرات والهوام || يدثن عشه بين الغزار والقصب. حضنته من ٤ الى ٦ بيضات ترخمها الانثى بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً.

٩٩٤٨ - دُخَّلة ثَرثارة *

Sylvia garrula, S. curruca (S). Fauvette babillarde, Babillarde (F). Prattling warbler (E).

طائر من الدخلل طوله نحو ١٣ سم. ثوبه العلوي الى الرمادي العابق والسفلي الى الرمادي الفاتح. جناحاه وذنبه الى السمرة. موطنه فسيح الارجاء. يألف الحدائق والسياجات والادغال والاحراج. يكثر من الصداح يلقيه جاثماً وطائراً وخائفاً ومقاتلاً || قوته الحشرات والهوام وبعض الثمار الناضجة السكرية || يدثن في الاشجار. انثاه لها موسمان في السنة. تبيض في كل مرة من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر.


دخلة رأساء

٩٩٤٩ - دُخَّلة رَأساء * Sylvia melanocephala (S).

Fauvette mélanocéphale (F). Sardinian warbler (E).

طائر من الدخلل صغير القد. رأسه اسود. دوحة عينه حمراء. ظهره اطحل. بطنه اغبر. جناحاه وذنبه سمر. يألف ضفاف الانهر والجداول. قوته الحشرات والهوام وبعض الحبوب. يدثن في العوسج وفي الجنبات الشائكة الفناء. انثاه لها موسمان في الحول تبيض كل مرة ٤ بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر.

٩٩٥٠ - دُخَّلة سَوداء الرأس

Fauvette à tête noire (F). Black cap (E).


اطلب ابو قلنسوه.


دخلة سوذقية

٩٩٥١ - دُخَّلة سَوذَقيّة *، زُرَيْقة

Sylvia nisoria (S). Fauvette épervière (F). Lesser whitethroat (E).

طائر من الدخلل طوله نحو ١٦ سم. رأسه اسمر اللون ظهره رصاصي. جناحاه وذنبه الى السمرة. صدره الى البياض الاشهب المنمق بالاسمر. بطنه اطحل ابيض. يألف الحدائق والغابات الرطبة والسياجات والمراعي. قوته الحشرات والهوام وبعض الحبوب والثمار العنبية البرية. يدثن في الادغال والعوسج. انثاه لها موسمان في الحول تبيض كل مرة ٤ بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر.


دخلة شائعة

٩٩٥٢ - دُخَّلة شائعة *، جَمْلانة

Sylvia cinerea, S. communis (S). Fauvette grisette, Grisette (F). Whitethroat (E).

طائر من الدخلل طوله نحو ١٥ سم. ثوبه رمادي اللون يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر. جناحاه وذنبه الى السمرة. بطنه وزوره الى البياض الوردي. موطنه فسيح الارجاء وهو مبذول في لبنان. يألف الحدائق والغابات الرطبة والسياجات والمراعي الطبيعية. قوته الحشرات وبعض الحبوب. يدثن في الادغال والعوسج. الانثى لها موسمان في الحول. تبيض كل مرة اربع بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر.


دخلة شوالة

٩٩٥٣ - دُخَّلة شَوّالة *، شَوّالة

Sylvia undata (S). Fauvette pitchou, Pitchou (F). Desert warbler (E).

طائر من الدخلل صغير القد قصير الجناح طويل الذنب. قال فيه ابن سيده: «الشوالة دخلة كدراء اذا وقفت على شجرة او حجر خطرت بزمكاها خطران الفحل وسميت شوالة لانها تشول بذنبها وفي بطنها وسفلتها شيء من حمرة.» || قوته الحشرات على اختلافها وبعض الثمار العنبية البرية. يدثن في العوسج انثاه لها ثلاثة مواسم في الحول تبيض كل مرة ثلاث بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر.

٩٩٥٤ - دُخَّلة غِرّيدة، قَرقَفَنّة، كُحَيْحيلة

Sylvia orphea (S). Fauvette orphée, Orphée (F). Orphean warbler (E).

طائر من الدخلل طوله نحو ١٥ سم. ثوبه رمادي اللون يعبق وينحرف الى السمرة مع اقترابه من قمة الرأس وثبج الظهر || موطنه حوض البحر المتوسط وهو مبذول في لبنان || يألف الاشجار الرفيعة ويغرد طول النهار. قوته الحشرات والهوام وبعض الثمار الناضجة كالتين. يدثن في الاشجار الكثيفة العالية. انثاه وحيدة الموسم تبيض ٥ بيضات تحضنها وحدها.

٩٩٥٥ - دُخَّلة نَضّارة، أمّ نَضّارة

Sylvia conspicillata (S). Fauvette à lunettes (F). Spectacled warbler (E).

طائر من الدخلل صغير القد ارمد اللون رصاصي الرأس. اسود دوحة العين. ابيض العنق والاجفان يأوى الغابات والادغال. قوته الحشرات وبعض الثمار والحبوب. يدثن في العوسج. انثاه لها موسمان في الحول تبيض كل مرة ٤ بيضات تحضنها مناوبة مع الذكر.


دخلول

٩٩٥٦ - دُخلُول *ه Megalurus (S).

Mégalure (F). Megalurus (E).

جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الدخليات. انواعه المعروفة نحو ١٥. اعطانها المناطق الحارة من العالم القديم. ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. تألف الغابات والرياض وضفاف مجاري الماء والمناقع. قوتها الحشرات والديدان والثمار العنبية البرية وبعض البزور. اجسامها صغيرة القد تطول من ١٢ الى ١٥ سم. اثوابها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاشقع الاسمر المواج والاطحل الصنابي || تدثن اعشاشها في الاشجار الرفيعة. اناثها تحضن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول. والذكور تناوب الاناث في الترخيم الذي يستمر نحو ١٣ يوماً.

٩٩٥٧ - دُخَّليّات، هَوازِج Sylviidae (S).


Sylviidés (F). Sylviidae, Warblers (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم المشرومات المناقير. معظم طيورها مغيدة صداحة. مناقيرها صغيرة وتدية ارساغها نحيلة حجفية البشرة. اصابعها دقيقة مستطيلة. اظافيرها منعقفة || تألف الادغال والغابات قوتها الحشرات.

٩٩٥٨ - دُخْن Panicum (S). Millet (F).

Wood millet-grass (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة النجيليات. انواعه عديدة منها البرية والزراعية الاقتصادية والتزيينية. جميعها منتصبة السوق. اوراقها عصفية. ازهارها عثكولي او عنقودي التجميع. ثمارها حبوب صغيرة مختلفة الاشكال والالوان. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.


دخن أحمر

٩٩٥٩ - دُخْن أحْمَر *، عِرق النَّجيل

Panicum sanguinale (S). Panic sanguin, Sanguinole, Manne terrestre (F). Panic grass, Crab grass, Fin-

gered panicum (E). Bluthirse, Finger-hirse (D). Panico sanguigno, Sanguinella (I).

نوع من الدخن الزراعي التزييني والكلائي . ساقه واغماد عصفه موشحة بالاحمر . نصله عابق الخضار . عثكوله لبد التجميع منتصب . حبه احمر النقير .

٩٩٦٠ - دُخْن أزْغَب * Panicum crus-galli (S).

Panic pied de coq, Mil des rizières (F). Small millet, Cockspur panicum, Barn-yard grass (E). Hühnerhirse (D). Panico pié di gallina, Panicastrella (I).

نوع من الدخن الزراعي الكلائي . يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقه عقداء قصيرة السلاميات . عصفه كثير العدد . نصله أزغب البشرة . عثكوله سنابل مجتمعة على محور واحد يراوح عددها من ٣ الى ٥ .

٩٩٦١ - دُخْن العَصَافير *، دُخْن إيطَالي

Setaria italica (S). Millet des oiseaux, M. d'Italie, M. à grappes (F). Italian millet, Bengal grass (E). Welsche hirse (D). Miglio d'Italia (I).

نبات من النجيليات قريب الشبه من الدخن مهده الاصلي الصين تكثر زراعته في ايطاليا . يعلو من ٥٠ الى ١٠٠سم عصفه غليظ الضلع الجامدة التبنية اللون. نصله ضيق الشقة مسنن الحافة فستقي اللون . ازهراره عنقودي الشكل عثكولي التجميع متدلي الاطراف || يزرع للتزيين وللعلف ولحبه الصغير المستطيل المأكول من الطيور الداجنة اخصها العصافير .

٩٩٦٢ - دُخْن جِرمَاني *، مُوهَا

Panicum germanicum (S). Moha de Hongrie (F). German panick grass (E). Moha (D). Panico moha (I).

نوع من الدخن الزراعي والكلائي . يعلو من ٨٠ الى ١٢٥ سم. عصفه كثيف التجميع سناني الشكل مستعرض القاعدة ذلق القمة . نصله عابق الخضار ، جامد النسيج . عثكوله سنبلي الشكل لبد التجميع حبه ابيض اللون .

٩٩٦٣ - دُخْن حَرِيْرِي *، شَعْر الفَار

Setaria glauca (S). Sétaire glauque, Pennisète glauque (F). Bristle grass, Fox-tail (E). Fennich, Gilbhirse (D). Panico liscio, Panicastrella (I).

نبات من النجيليات قريب الشبه من الدخن يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه كثيرة العدد جميلة الخضار الاطحل نصلها كثيف الزغب المستطيل الرهل . أزهراره عنقودي فارش || يزرع للتزيين . يقاوم الذبول .

٩٩٦٤ - دُخْن شَائِع *، دُخْن أصْفَر

Panicum miliaceum (S). Millet commun, Panic millet (F). Millet (E). Echte hirse (D). Panico miglio, Miglio (I).

نوع من الدخن مهده آسية الوسطى يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. نصل عصفه ازغب البشرة مسنن الحافة . عثكوله متوسط التجميع مائل الارتكاز الى جهة واحدة || زراعته واسعة الانتشار يزرع لحبه الشائع الاستعمال.

٩٩٦٥ - دُخْن صَغِير * Panicum miliare (S).

Petit panic, P. millet (F). Little millet (E). Kleine hirse (D). Piccolo miglio a spiga (I).

نوع من الدخن الزراعي الكلائي . يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم ساقه عديدة السلاميات النحيلة القصيرة . عصفه مستطيل النصل الضيق الباهت الخضار . عثكوله لبد التجميع كروي الشكل . علفه لا بأس به تتقبله الماشية بسهولة .

٩٩٦٦ - دُخْن كَبِير *، دُخْن غِينِيَة

Panicum maximum (S). Panic élevé, Herbe de Guinée (F). Guinea grass (E). Guineagras (D). Erba di Guinea (I).

نوع من الدخن مهده افريقية الاستوائية. يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. نصل عصفه الى الخضار البحري . عثكوله كبير الحجم يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. || يزرع كنبات كلائي تعتلفه الماشية ومنهم من استعمل حبه .

٩٩٦٧ - دُخْن كُزبُرِي Panicum capillare (S).

Panic capillaire (F).

نوع من الدخن الزراعي التزييني مهده امريكة الشمالية . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. نصل عصفه زيتوني اللون ، كثيف الزغب المستطيل الناعم . عثكوله صغير الحجم منتصب || يقاوم الذبول . شائع الاستعمال التزييني .

٩٩٦٨ - دَخْنَاء *، دَخْنَان ، أبُو دُخْنَة

Calamoherpe arundinacea, Aerocephalus scirpaceus (S). Rousserolle effarvate, Rossignol d'eau (F). Reed warbler (E).

طائر من الدخليات صغير القد . طوله نحو ٢٠ سم. لونه الى الغبرة يعيش بين القصب وفي الادغال وعلى ضفاف الانهار . مبذول في لبنان || قوته الحشرات الصغيرة والذباب والهوام . يدش على علو ٤٠ او ٥٠ سم. في النباتات المغمورة بالماء كالاسل والغزار ، يجمع ثلاثة منها الى بعضها ويحيك عشه القمعي الشكل فوق مركز اجتماعها || انثاه تبيض ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوماً .

٩٩٦٩ - دُخُولِيَّة Octroi (F).

Town dues, City toll (E).

ضريبة غير مباشرة او رسم تجبيه البلديات عن بعض الاشياء التي تدخل على البلدة .

٩٩٧٠ - دَخِيَّات ٥ Amérosporées (F).

Amerospora (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة اللطحيات . تتميز ببويغاتها الوحيدة الخلية . اجناسها ثمانية : البرقونية ، الرزوان ، الزميمة ، السرعاف ، السليفة . الطرولة ، المشحارة والمرميسيوم .

٩٩٧١ - دَخِيلَة ، عَارِضَة Adventice (F).

Adventitious (E).

هي الاعشاب التي تنبت تلقائياً في الزروع وقد تعتبر من النباتات الطوعية الضارة .

٩٩٧٢ - د. د. ت. D.D.T.

حاشور جزيل النفع شائع الاستعمال المنزلي والزراعي يرتكز على مادة فعالة شديدة الوقع والتأثير تقضي على جميع انواع الهوام وعلى الكثير من الحشرات الضارة . له نوعان تجاريان : المساحيق والسوائل . فالمساحيق تستعمل تعفيراً والسوائل نضحاً .


٩٩٧٣ - دَدَنْقُول ٥*

Didunculus strigirostris (S).

Didunculé strigirostre (F).


طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الددنقوليات . موطنه جزيرة ساموا حيث يدعونه «منوميه» . يألف الاحراج ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد . يسرح في


دخن أزغب


دخن العصافير دخن جرماني


دخن حريري


دخن شائع


دخن صغير


دخن كبير


دخناء

النهار ، يتنقل على الارض كالدجاج ، لا يجثم على الاشجار الا في الليل ولا يطير الا عند الضرورة القصوى . طيرانه شاق عادم الرشاقة ، كثير الضجيج . قوته الجذور وبعض النباتات الدوفصية التي يلتهم بصلها || جسمه قريب الشبه بالحمام ، يطول نحو ٣٠ سم. رأسه معتدل الجرم . عيناه كبيرتان ناشزتان . حدقة عينه ياقوتية اللون . منقاده ضخم ، غليظ ، احجن الهرة . افكه الادنى مسنن الطرف الامامي . جناحاه مقعران ، مستديرا الاطراف . ذنبه معتدل الطول ، شبه مقطوم الطرف . رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى السواد الاخضر المواج . رداؤه وسائر ظهره وذنبه الى السمرة الكستنية السفعاء . زفده وجفونه ومنقاده الى الصفار الوردي المواج . ساقاه واصابعه الى الحمرة || يدثن افحوصه في التربة كالدجاج . الانثى تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة . زمن الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .


ددنقول

٩٩٧٤ - دَدَنْقوليَّات ° Didunculidae (S).
Didunculidés (F). Didunculidae (E).
فصيلة طير من الحماميات . اجناسها المعروفة اثنان الددنقول والديدس . طيورها قريبة الشبه من الحمام ومن الدجاج في آن واحد . شكلها الخارجي شكل الحمام باستثناء المنقاد . اخلاقها وعاداتها وطريقة عيشها لا تختلف عن الدجاج . تعيش على الارض ولا تطير الا عند مسيس الحاجة وتبيت في الليل على مجاثم لا ترتفع عن سطح الارض اكثر من ثلاثة امتار || اجسامها ضخمة . مناقيدها كبيرة ، غليظة ، محجنة . ارتفاع افاكها العليا يفوق عرضها . افاكها السفلى مسننة الاطراف الامامية . قوائمها شديدة النشط . اصابعها غليظة . مخالبها كبيرة ، ضليعة ، منعقفة الاطراف الذربة || اعرف اجناسها الددنقول اما الديدس فقد انقرض منذ اكثر من قرنين .


درابه

٩٩٧٥ - دَرّ ، إلْبان Lactation
هو تكوين وافراز وابراز الحليب .

٩٩٧٦ - دُرَابَه * Draba (S).
Drave, Draba (F). Withlow grass (E). Hunger blume (D). Draba, Drava (I).
جنس نباتات عشبية معمرة صغيرة القد من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة معظمها بري من نبات الاقاليم المعتدلة وبعضها تزييني . سوقها مدادة او منتصبة تعلو من ٥ الى ٣٠ سم. اوراقها ضمية صغيرة مستطيلة الشكل ، نصلها خملي البشرة . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها بيض او صفر . اعرف واشهر انواعها ما يلي :


دراج شائع

٩٩٧٧ - دُرَابَه إسْبانيَّة Draba mawi (S).
Drave de Maw (F).

٩٩٧٨ - دُرَابَه بَنَفْسَجيَّة Draba violacea (S).
Drave violette (F).

٩٩٧٩ - دُرَابَه جَامِدَة Draba rigida (S).
Drave rigide (F).

٩٩٨٠ - دُرَابَه ذَهَبيَّة Draba aurea (S).
Drave dorée (F).


دراق

٩٩٨١ - دُرَابَه رِمَاديَّة Draba cinerea (S).
Drave cendrée (F).

٩٩٨٢ - دُرَابَه شَرْقيَّة Draba cuspidata (S).
Drave cuspidée (F).

٩٩٨٣ - دُرَابَه صَخْريَّة Draba rupestris (S).
Drave des rochers (F).

٩٩٨٤ - دُرَابَه مَدَّادَة Draba repens (S).
Drave rampante (F).

٩٩٨٥ - دُرَّاج ، دُرْجُوج Francolinus (S).
Francolin (F). Francolin (E).
كنيته ابو الحجاج وابو خطار وابو ضبة . جنس طير من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات . قريب الشبه من الحجل يتميز بقوة ودقة منقاره ، بقصر ذنبه واستطالة رسغه الاملط || انثاه تدثن افحوصها في الارض ترصعه بالعبل والحشيش الناعم . تبيض من ١٢ الى ١٤ بيضة تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع || قوته الاعشاب والحبوب والجذامير . يألف الهضاب والسهول الرطبة قرب مجاري الماء . أسرابه قليلة العدد || موطنه فسيح الارجاء يمتد من الهند الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية . انواعها ٤٠ اشهرها الدراج الشائع والحيقطان .

٩٩٨٦ - دُرَّاج شائع * ، لِبِتّ
Francolinus vulgaris (S). Francolin vulgaire (F). Common francolin (E).
طائر من الدراج طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه متراكب الالوان. قة رأسه وزوره وجوشنه الى السواد العابق . قفنه منمق بالاسود والابيض . عنقه كستني الطوق . بطنه وجناحاه الى السمرة المؤذرة والمرقطة بالصهبة . منقاره اسمر. رجلاه الى الجؤوة || الانثى اصغر قداً من الذكر وازهى ثوباً . يألف المراعي ومجاري الماء . سربه قليل العدد . يراوح من ٦ الى ٢٤ .

٩٩٨٧ - دِرَاس ، دَرْس Battage (F).
Threshing (E).
هو فصل الحب عن السنابل والقش .

٩٩٨٨ - دِرَاس حَبْلي Battage mécanique (F).
Mechanical threshing (E).
هو الدراس الآلي الذي يتم بواسطة المدرس .


٩٩٨٩ - دَرَّاع هو مرزة المناقع ، اطلبها .

٩٩٩٠ - دُرَّاق * ، دُرَاقِن ، دُرَّاقِن ، فِرْسِك
Persica vulgaris, Prunus persica, Amygdalus persica (S). Pêcher (F). Peach tree (E). Echter pfirsich (D). Pesco, Persico (I).
شجرة مثمرة من الفصيلة الوردية . ضروبها الزراعية تفوق ١٣٠٠ جميعها من نباتات الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الحارة || يقال ان مهدها كان الشرق والارجح الصين ومنهم من قال بلاد فارس وهي الآن منتشرة في جميع بلاد المعمورة || شجرته تعلو من ٣ الى ٨ امتار . جذورها وتدية ساقها فرعاء . فروعها منتصبة . اوراقها متعاقبة معنقة ، اذينية ، نصلها رمحي الشكل ، حاد الزام الاخير ، جلي العروق ، منشاري الحافة . زمعاتها الورقية والخشبية مستدقة ثنائية او ثلاثية التجميع. براعمها الثمرية غليظة فردية . ازهارها وردية اللون او مرجانية تنور قبل الايراق . ثمارها لحمية كروية الهيئة عديدة

الاشكال والالوان والاحجام . جميعها قصيرة الاهن ، خلية او زباء القشور . لبابها غزير العصارة ، لذيذ الطعم ، ذكي العرف والنكهة . نواتها بيضية الشكل ، صلبة ، قاسية ، كثيرة التنوءات والتجاويف . بزرتها لوزية مرة الطعم غنية ببعض الحوامض الجحالية . يرغب في الاتربة العميقة ، الخصبة ، الرغاب ، القليلة او المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد الغذائية وبجميع العناصر المعدنية الرئيسية والثانوية والثلاثية . يخشى الرطوبة المستحكمة والجفاف المضني . يفضل المعارض الجنوبية والغربية || يتكاثر بالبذر والتطعيم . وهو من النباتات السريعة النمو والاثمار التي تتطلب عناية خاصة ومستمرة ترتكز على التشذيب النفمي والتقليم الصحيح وعلى حسن معاملة التربة وتنظيم الري ومكافحة الحشرات والامراض الفطرية .

٩٩٩١ - دُرّاقة * ، دُرّاقِنة Pêche (F). Peach (E).

ثمرة الدراق او الدراقن . خصائصها المذاقية وميزاتها الصنفية واشكالها واحجامها والوانها عديدة . يفضل فيها اللباب الغزير العصارة ، اللذيذ الطعم ، الذكي العرف والنكهة .


درّاقة

٩٩٩٢ - دَرّام

هو القنفذ ، اطلبه . وهو السنديان الاخضر ، راجعه .

٩٩٩٣ - دَرّامة Lièvre femelle (F). She hare (E).

انثى القواع اي الارنب الوحشي .

٩٩٩٤ - دُرّانة ، دَرِين Fenasses

هي حطام الكلاء اليابس مع بقية الحب والعصافة تبقى في ارض المتبنة .

٩٩٩٥ - دُرّب * ، لِسّان Chirocentrus dorab (S). Chirocentre (F). Chirocentrus (E).

سمكة بحرية من فصيلة الصابوغيات .وحيدة الجنس والنوع كبيرة القد ، مستطيلة الشكل ، ذهبية اللون ، لذيذة اللحم . اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي والاسترالي .


درّب

٩٩٩٦ - دَرْب التبّان Voie lactée (F). Milky Way (E).

درب التبان ودرب التبانة وباب السماء وشرج السماء جميعها تعني المجرة . اطلب مجرة .

٩٩٩٧ - دِرْبَاب Geai lancéolé (F). Jay (E).

هو القيق اطلبه . قال في وصفه الدميري : « طائر مركب من الشقراق والغراب وذلك بين في لونه وهو كما قال ارسطاطاليس انه طائر يحب الانس ويقبل التأديب والتربية وغذاؤه من النبت والفاكهة واللحم وغير ذلك ومألفه الغياض والاشجار الملتفة . »

٩٩٩٨ - دِرْبانة مِنجليّة °*


Drepana falcataria (S). Platyptéryx faucille, Faucille (F). Drepana falcataria (E).

حشرة من فصيلة الدربانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق الاشجار الحرجية || جسمها صغير القد يطول نحو ٩ مم . بسطتها تراوح من ٣٢ الى ٣٦ مم . رأسها مستعرض الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الحنطي || روشناها الاماميان الى الحنطي الاكلف المواج تعلوه خطوط ورقشة وبعض النقط والبقع جميعها الى السمرة . روشناها الخلفيان الى البياض التبني يشقر مع الاقتراب من الطرف وتعلوه خطوط معترضة سمراء اللون || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في مطلع نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في الليل .تعاظل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع . تمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ثنائي الثعول الجانبية . ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه خط ثبجي احمر وتسعة خطوط معترضة صفراء . ثعولها مطوقة بالاسود . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة في شقوق لحاء الاشجار .


دربانة منجلية

٩٩٩٩ - دَرْبَانِي * ، سُنّمة Bos indicus (S).
Zébu (F). Zebu, Humped cattle of India (E).

الابقار الدربانية جنس حيوانات لبونة من البقريات . واحدها درباني والجمع دراب . انواعها عديدة مهدها الهند . منها الابقار المقدسة التي لا تمس . اشكالها متباينة تتميز باسنمتها الرفيعة التي تعلو الحوارك . اثوابها فاتحة يغلب فيها اللون التبني . بعضها كبير الجثة مستطيل القوائم يضاهي الثور ويعلوه وبعضها صغير الجثة حجمه حجم التيس الكبير .


درباني

١٠٠٠٠ - دِرْبانيّات ° Drepanidae (S).
Drépanidés (F) Drepanidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٧٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . تسرح في الليل . طيرانها خفيف الحركة ، معتدل الشوط || اجسامها صغيرة ، قضيفة . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها كبيرة جرداء . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الذكور ، خيطية او مشطية بسيطة عند الاناث . ملامسها صغيرة . مراشفها قصيرة . بطونها سهفية الحمل . حذناتها في جانبي السكمة البطنية الاولى . رواشنها صغيرة الحجم ، قليلة التخضيب ، منبسطة الاسترسال عند الراحة . جرامزها تامة النمو . ظنابيبها الخلفية ثنائية المناخس القصيرة || اساريعها عرياطة ، مبعثرة الثعول ، عادمة الرواجب الشرجية . سكمتها الشرجية تنتهي بسن قرنية المادة ، معتدلة الطول || خادراتها تلتحف بفيالج رقيقة النسيج || اشهر اجناسها الدربانة والسيلكة .

١٠٠٠١ - دُرْبَة Bosse (F). Boss, Hump (E).

سنام الثور اذا ارتفع عن الحارك .

١٠٠٠٢ - دَرْبَجة

الدربجة : انصياع اناث الطير للسفاد من دربجت الحمامة لذكرها . طاوعته للسفاد .

١٠٠٠٣ - دِرْبُس °* Drapetes (S).
Drapetes (F). Drapetes (E).

جلس حشرات من فصيلة الورانيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ٦٠ معظمها من عطم المناطق الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٤ الى ٨ مم . رؤوسها صغيرة ، قليلة النشوز .


دربس

يلحفها الكوسل . عيونها صغيرة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها مستطيلة ، مقببة . اغمادها لاحقة ، ضيقة المؤخر . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة ، اكثرها ثنائي اللون || تألف الحراج والادغال . الحشرة الجملانة واشمة وخاصلة . اليرقة دائمة تعيش في الجذوع النخرة .

١٠٠٠٤ - دُرَّة Perle (grande) (F). Pearl (great) (E).

هي اللؤلؤة العظيمة . ج در ودرر ودرات .

١٠٠٠٥ - درّة Rut des caprins (F). Rut of caprine (E).

هي استحرام المعز .


درّة

١٠٠٠٦ - دُرَّة* Psittacula (S). Perruche (F). Parakeet (E).


جنس طير من فصيلة الببغاوات . انواعه عديدة . اثوابها متراكبة الالوان المختلفة الزاهية الجميلة . موطنها شاسع الارجاء يمتد من آسيا الى افريقية وامريكة || معظمها يقبل العلم لكنه يقتبسه بمشقة وعناء خلافاً لجنس الببغاة السريعة الادراك والاقتباس .

١٠٠٠٧ - دُرَّة البحر Scarus purpurius (S). Scare pourpré, Perroquet de mer (F). Parrot-wrasse (E).

سمكة بحرية من بنات مصقار موطنها المتوسط والاطلسي على حدود خط الاستواء . اجسامها مفلطحة اهليلجية . اسنانها ملحومة . زعنفتها الظهرية مستطيلة شالكة . فلوسها مربعات ومستطيلات . ثوبها اشهب ارجواني يعبق مع ثبج الظهر || لحمها لذيذ الطعم لكنه سام في بعض فصول السنة وذلك عندما يكون مرعاها براغم المرجان .

١٠٠٠٨ - دِرثيزة ثُلاثيَّة البُقَع ○*

Derthisa trimacula (S). Derthise trimaculée (F). Derthisa trimacula (E).


درثيزة ثلاثية البقع

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها ناهمة قوتها أوراق الزنابق وازهارها واسفاطها || جسمها متوسط القد ، يطول نحو ١٤ مم . بسطتها نحو ٣٦ مم . رأسها مخروطي الشكل . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان عند الانثى ، مشطيان عند الذكر . جؤشها مستطيل البدة ، تبني اللون اشقح المواج . بطنها كثيف الخمل ، حنطي اللون ، اسمر الجيد ، اشقر المواج || رواشنها ، عند الشقين ، الى التبني الاشقح المواج تعلوه في الزوج الامامي ثلاث بقع لامتساوية الحجم وثلاثة خطوط معترضة جميعها الى الحنطي الاسمر المواج . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في أوائل آب وتبقى حتى اواخر ايلول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس التربة || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار ، اسمر اللون تعلوه اربعة خطوط جانبية مزدوجة قاطبة من الاسمر والجؤوي ، وخط ثبجي امغر . رأسها اسود . مدبها اسمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تتغمن السرفة على عمق ٤ سم .

١٠٠٠٩ - دِرتيمة ، ديارتيمة Diartema (S). Diartème (F). Diartema (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الكثبثيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي اخصها بحار البلاد السكندينافية || اصدافها صغيرة ، وشعية الشكل ، محلزنة . فوهاتها قليلة الانفراج ، ثلاثية الاضواج اللامتساوية التي تبدو كارجل البط شكلاً وحطاباً .

١٠٠١٠ - دَرَّج ، أَبَّتَ Graduer (F). To graduate (E).

قسم الى درجات .

١٠٠١١ - دَرَجَة Degré (F). Degree (E).

اصطلاح تقني يستعمل في عدة علوم اخصها الهندسة والجغرافية والطبيعة .

ا — فالدرجة في الهندسة هي الوحدة القياسية المستعملة لقياس الزوايا والاقواس . الدائرة الكاملة تتكون من ٣٦٠ درجة . ربعها الذي يعتبر زاوية قائمة يتكون من ٩٠ درجة . وتقسم الدرجة الى ٦٠ دقيقة والدقيقة الى ٦٠ ثانية .

ب — اما الدرجة في الجغرافية فهي الوحدة التي تقسم اليها خطوط الطول والعرض على سطح الكرة الارضية . ترسم خطوط العرض على هيئة ٩٠ دائرة موازية خط الاستواء شمالاً ومثلها جنوباً . وترسم خطوط الطول على هيئة انصاف دوائر تبدأ من خط صفر وهو الخط المار بكرينيتش الى خط ١٨٠ وهو المقابل له في نصف الكرة الغربي .

ج — والدرجة في الحرارة هي الوحدة التي تقسم اليها مسافة حرارية ، ثابتة البداية والنهاية ، تقسيماً متساوياً كتقسيم المسافة بين تجمد الماء وغليانه الى مابة درجة . فنقطة التجمد تعرف بالصفر ونقطة الغليان بالمابة . هذا في المقياس المئوي المعروف بالسنتيغراد || وهناك مقاييس اخرى اقل شيوعاً واستعمالاً منها مقياس ريومير الذي يقسم ذات المسافة الى ٨٠ درجة . ومقياس فارنهيت الذي يقسم ايضاً ذات المسافة الى ١٨٠ درجة مع العلم ان درجة صفر سنتيغراد تقابل درجة ٣٢ فارنهيت . وفي سبيل الايضاح نورد في الجدول التالي مقابلات درجات هذه المقاييس الثلاثة :

سنتيغراد	ريو مير	فارنهيت
٠	٠،٠	٣٢
١	٠،٨	٣٣،٨
٢	١،٦	٣٥،٦
٣	٢،٤	٣٧،٤
٤	٣،٢	٣٩،٢
٥	٤	٤١
٦	٤،٨	٤٢،٨
٧	٥،٦	٤٤،٦
٨	٦،٤	٤٦،٤
٩	٧،٢	٤٨،٢
١٠	٨	٥٠
١١	٨،٨	٥١،٨
١٢	٩،٦	٥٣،٦
١٣	١٠،٤	٥٥،٤
١٤	١١،٢	٥٧،٢
١٥	١٢	٥٩

١٦	١٢،٨	٦٠،٨
١٧	١٣،٦	٦٢،٦
١٨	١٤،٤	٦٤،٤
١٩	١٥،٢	٦٦،٢
٢٠	١٦	٦٨
٢١	١٦،٨	٦٩،٨
٢٢	١٧،٦	٧١،٦
٢٣	١٨،٤	٧٣،٤
٢٤	١٩،٢	٧٥،٢
٢٥	٢٠	٧٧
٢٦	٢٠،٨	٧٨،٨
٢٧	٢١،٦	٨٠،٦
٢٨	٢٢،٤	٨٢،٤
٢٩	٢٣،٢	٨٤،٢
٣٠	٢٤	٨٦
٣١	٢٤،٨	٨٧،٨
٣٢	٢٥،٦	٨٩،٦
٣٣	٢٦،٤	٩١،٤
٣٤	٢٧،٢	٩٣،٢
٣٥	٢٨	٩٥
٣٦	٢٨،٨	٩٦،٨
٣٧	٢٩،٦	٩٨،٦
٣٨	٣٠،٤	١٠٠،٤
٣٩	٣١،٢	١٠٢،٢
٤٠	٣٢	١٠٤
٤١	٣٢،٨	١٠٥،٨
٤٢	٣٣،٦	١٠٧،٦
٤٣	٣٤،٤	١٠٩،٤
٤٤	٣٥،٢	١١١،٢
٤٥	٣٦	١١٣
٤٦	٣٦،٨	١١٤،٨
٤٧	٣٧،٦	١١٦،٦
٤٨	٣٨،٤	١١٨،٤
٤٩	٣٩،٢	١٢٠،٢
٥٠	٤٠	١٢٢
٥١	٤٠،٨	١٢٣،٨
٥٢	٤١،٦	١٢٥،٦
٥٣	٤٢،٤	١٢٧،٤
٥٤	٤٣،٢	١٢٩،٢
٥٥	٤٤	١٣١
٥٦	٤٤،٨	١٣٢،٨
٥٧	٤٥،٦	١٣٤،٦
٥٨	٤٦،٤	١٣٦،٤
٥٩	٤٧،٢	١٣٨،٢
٦٠	٤٨	١٤٠
٦١	٤٨،٨	١٤١،٨
٦٢	٤٩،٦	١٤٣،٦
٦٣	٥٠،٤	١٤٥،٤
٦٤	٥١،٢	١٤٧،٢
٦٥	٥٢	١٤٩
٦٦	٥٢،٨	١٥٠،٨
٦٧	٥٣،٦	١٥٢،٦
٦٨	٥٤،٤	١٥٤،٤
٦٩	٥٥،٢	١٥٦،٢
٧٠	٥٦	١٥٨
٧١	٥٦،٨	١٥٩،٨
٧٢	٥٧،٦	١٦١،٦
٧٣	٥٨،٤	١٦٣،٤
٧٤	٥٩،٢	١٦٥،٢
٧٥	٦٠	١٦٧
٧٦	٦٠،٨	١٦٨،٨
٧٧	٦١،٦	١٧٠،٦
٧٨	٦٢،٤	١٧٢،٤
٧٩	٦٣،٢	١٧٤،٢
٨٠	٦٤	١٧٦
٨١	٦٤،٨	١٧٧،٨
٨٢	٦٥،٦	١٧٩،٦
٨٣	٦٦،٤	١٨١،٤
٨٤	٦٧،٢	١٨٣،٢
٨٥	٦٨	١٨٥
٨٦	٦٨،٨	١٨٦،٨
٨٧	٦٩،٦	١٨٨،٦
٨٨	٧٠،٤	١٩٠،٤
٨٩	٧١،٢	١٩٢،٢
٩٠	٧٢	١٩٤
٩١	٧٢،٨	١٩٥،٨
٩٢	٧٣،٦	١٩٧،٦
٩٣	٧٤،٤	١٩٩،٤
٩٤	٧٥،٢	٢٠١،٢
٩٥	٧٦	٢٠٣
٩٦	٧٦،٨	٢٠٤،٨
٩٧	٧٧،٦	٢٠٦،٦
٩٨	٧٨،٤	٢٠٨،٤
٩٩	٧٩،٢	٢١٠،٢
١٠٠	٨٠	٢١٢

اما عملية معادلة درجات المقاييس بين بعضها فهي :

درجة سنتيغراد = $\frac{١٠}{٨}$ × درجة ريومير

» » = $\frac{١٠}{١٨}$ (درجة فارنهيت–٣٢)

درجة ريومير = $\frac{٨}{١٠}$ × درجة سنتيغراد


» » = $\frac{٨}{١٨}$ (درجة فارنهيت–٣٢)

درجة فارنهيت = ٣٢+$\frac{١٨}{١٠}$ × درجة سنتيغراد

» » = ٣٢+$\frac{١٨}{٨}$ × درجة ريومير

١٠٠١٢ - دُرَّجَة *، دُرَيْجَة ، قُطَيْرَة

Calidris (S). Sanderling (F).



درّجة

طائر طويل الساق من الزقزاقيات وحيد الجنس والنوع عديد الضروب المنتشرة في جميع الاصقاع . جثته صغيرة القد ، رجله ثلاثية الاصابع ، ثوبه وظاهر جناحيه الى الغبرة المنمقة بالاسود باطنهما الى السمرة الحالكة ‖ يألف الشواطئ وضفاف الانهار . قوته الحشرات وبعض الاعشاب .

١٠٠١٣ - دُرْجُوح Francolin

هو الدراج اطلبه .

١٠٠١٤ - دُرْد Edentés (F). Edentate (E).

هي الثُرم رتبة من الثدييات .

١٠٠١٥ - دَرْدَار هو البرقيصا ، اطلبه .



دردار السامرة


دردون التفاح


دردون مرجاني


دردون ناعظ


دردية



درزة

١٠٠١٦ - دَرْدَار السَامِرَة * Ptelea (S).
Ptélée, Orme de Samarie (F). Ptelea (E).
جنس جنبات وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة السذابيات. انواعه ستة تعلو من مترين الى ستة امتار. اوراقه مركبة، عابلة، وترية التجميع، ثلاثية او خماسية التركيب. وريقاتها بيضية، زباء الضلع والعروق، راتنجية الرائحة. ازهاره عثكولي التجميع. ازهاره رباعية الانتظام. ثماره صغيرة مستطيلة مجنحة || اعرف انواعه الثلاثي الوريقات.

١٠٠١٧ - دَرْدَار السَامِرَة الثُلاثي الوُرَيْقَات
Ptelea trifoliata (S). Orme de Samarie à 3 folioles, Ptélée trifoliée (F). Hop tree, Shrubby trefoil, Wafer ash (E). Pfennigbanner (D). Olmo di Samaria, O. a tre foglie (I).
نوع من دردار السامرة بري ويزرع للتزيين. شجيرته تعلو نحو ٤ امتار. اوراقه مركبة طويلة الزناد ثلاثية الوريقات. ازهاره كثيرة العدد لونها الى البياض الاخضر عرفها قريب الشبه من عرف الجنجل.

١٠٠١٨ - دَرْدَارِيَّات هي البوقيصيات، اطلبها.

١٠٠١٩ - دُرْدُون ٥ Dryodon
جنس فطور من الابريات تعيش طفيلية على بعض النباتات الحرجية والزراعية فتؤذيها || اشهر انواعه الثلاثة التالية.

١٠٠٢٠ - دُرْدُون التفّاح ٥*، أصِيَه سِيتُوزَه ٥
Dryodon luteo-carneum, Acia setosa (S).
فطر من الابريات قليل الانتشار كبير الحجم قطر نكمته يبلغ ٥٠ سم. وسماكتها نحو ١٠ سم. لونه يبدو اصفر كبريتياً ثم ينحرف نحو الحنطي الزاهي. ابره السفلية مدلاة صفراء اللون || يتطفل على جلوع الاشجار المعمرة اذا كان فيها بعض اليباس فيعطب الخشب مع اليافه وخلاياه ويحوله الى مادة مرنة رخوة يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كرائحة الانيسون.

١٠٠٢١ - دُرْدُون مَرْجَاني ٥*
Dryodon coralloides (S).
فطر من الابريات، يكثر وجوده في الخريف والشتاء يركب العروق والاغصان والجذوع اليابسة في كل من الزان والتنوب والحور || مظهره الخارجي فطر متوسط الحجم والقد. قصير الساق الغليظة، رمي التخت المتشعب المتراكب. نكمته مستديرة مفلطحة تحمل على صفحتها السفلى بالاضافة الى ابرها الصغيرة المرصوفة ابراً دقيقة مستطيلة مدلاة لونها كالمرجان.

١٠٠٢٢ - دُرْدُون نَاعِظ ٥*
Dryodon erinaceus, Hericium erinaceum (S).
فطر من الابريات يركب جذوع السنديان المعمرة ويرق بمشيجه الى القلب بعد ان يعطب الخلايا والالياف الخشبية ويحولها الى تجاويف فسيحة || مظهره الخارجي فطر متوسط الحجم والقد، قصير الساق الغليظة، مستدير التخت والنكمة. نكمته مغشاة السطح العلوي بوشاح خملي ابيض اللون ثم ينحرف الى التبني تعلوه ابر دقيقة مستطيلة عاقرة. اما سطحها السفلي فرصوف بالابر الخصبة. بويغاتها شفافة مردنية او بيضية الشكل طولها من ٥ الى ١٢ ميكرون.

١٠٠٢٣ - دُرْدِيّ Détritus (F). Detritus (E).
درديّ الزيت وغيره: ما يبقى راسباً في اسفله من الكدر.

١٠٠٢٤ - دُرْدِيَّة Levure elliptique (F).
Elliptical leaven (E).
من خمائر عصير العنب والنبيذ. تدعى الخميرة الاهليلجية.

١٠٠٢٥ - دُرْدِيَّة ٥* Anodonta (S).
Anadonte (F). Anodonta (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيادات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات ومناقع العالم القديم || اصدافها كبيرة القد او متوسطة، شبه قصعية الشكل، متساوية المصاريع، لامتساوية الاضلع. مفصلاتها عادمة الاسنان || تعيش في الاسمال. رقادها الشتوي يستمر من ١٦ الى ٢٠ اسبوعاً || لحومها مأكولة، مبتذلة الصنف.

١٠٠٢٦ - دَرَر Direction du vent (F).
Direction of wind, Weather-side (E).
الدرر جهة مهب الريح.

١٠٠٢٧ - دَرَرَة *، فَرْفَارَة Girouette (F).
Weathercock (E).
آلة او جهاز بسيط لا قياسي الشكل والحجم خفيف الحركة ينصب في موقع طلق يستعمل للدلالة على جهة مهب الريح.

١٠٠٢٨ - دَرْز Suture
خط الالتصاق او الانفصال المصراعي في الثمرة وغيرها.

١٠٠٢٩ - دَرْزَان * Triguère ambroisie (F).
نبات عشبي حولي بري وزراعي من فصيلة الباذنجانيات مهده بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. تكثر زراعته الصناعية في جنوب اسبانيا حيث يستخرجون من بزوره مادة زيتية صناعية || ساقه منتصبة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه متعاقبة، بيضية النصل الازغب المفرض الحافة. ازهاره ابطية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع، خماسية البتلات اللامنقسمة. ثماره كعابر خماسية الغريفات تغلف العديد من البزور الرقيقة الكتنية اللون.

١٠٠٣٠ - دَرْس الوِصَامَة Phyto-pathologie (F).
Phyto-pathology (E).
هو درس الامراض النباتية. علم يرتكز على بحث الاوصام وماهيتها وخصائصها واسبابها ومؤثراتها. لذلك فهو يتطرق الى ابحاث عديدة اخصها البحث الميكولوجي والجسموري والفيزيولوجي والعلاجي والوقائي.

١٠٠٣١ - دِرْسَاة ٥* Dircaea (S).
Dircée (F). Dircaea (E).
جنس حشرات من فصيلة الشرهوفيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز سبعة. اعطانها بعض حراج وغابات المناطق المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها مستطيلة الشكل، معتدلة التبطيط، تطول من ٧ الى ١٠ مم. رؤوسها مستعرضة، قليلة النشوز. عيونها صغيرة، بارزة. تآشيرها متوسطة القد. ملامسها كبيرة. قرونها الاستشعارية صولجانية. كواسلها مقببة

الشكل . بطونها مستطيلة ، مدببة الطرف . انمادها لاحقة قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة ومبقجة || جميعها خاضلة ودامنة . يرقاتها شكارة وخاشبة .

١٠٠٣٢ - دَرْسَت هو الدرياس ، اطلبه .

١٠٠٣٣ - دُرَّسَة القَصَب المُطَوَّقَة

Bruant des roseaux (F).

طائر من الشرشوريات مشهور باسم طربال مطوق ، اطلبه.

١٠٠٣٤ - دُرَّسَة رَمْداء *، صُفْرِيَة الشَعير السُورِيَّة

Emberiza cineracea (S).
Bruant cendré, Bruant de Syrie, B. de Perse (F).
Cinereous Bunting (E).

عصفور من الدرس وفصيلة الشرشوريات . موطنه بلاد الشرق الادنى واخصها ايران وسورية ولبنان || جسمه عشوق . طوله نحو ١٧ سم. وبسطه نحو ٢٠ سم. ثوبه الى الصفار الارمد المواج . رأسه وعنقه الى الصفرة الخضراء تعلوها مشحة بنية . رداؤه وظهره وعجزه الى الخضار الاصفر الحنطي المواج . جناحاه الى الربدة الطحلاء الحنطية . ذنبه الى الخضار الاسمر يحوقه وشم ابيض . زوره وصدره وبطنه وابطلاه الى الصفار الارمد يعلوه في الصدر ترقيط اسمر . عيناه مطوقتان بالاصفر . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده ورسغاه الى السمرة || الانثى اصغر قدأً من الذكر وادكن ثوباً منه || يألف السهول والجبال والادغال والمراعي والرياض . قوته الحشرات واساريعها ويرقاتها والديدان والبزور البرية || يدثن عشه في الادغال والسياجات على ارتفاع ٤٠ او ٦٠ سم. عن سطح التربة . الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها نحو ٤ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً || يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى .

١٠٠٣٥ - دُرَّسَة سَوداء الرأس *، صُفْرِيَة الشَعير سَوداء الرأس

Emberiza melanocephala, Passerina melanocephala (S). Embérize à capuchon, Bruant mélanocéphale, Passérine mélanocéphale, Roi des ortolans, Crocote (F). Black-headed Bunting (E).

نوع من الدرس وفصيلة الشرشوريات . موطنه يمتد من الهند الى اطراف اروبة . يعتبر من ضوارب لبنان ، يقيم في ربوعه بعض الوقت || جسمه يطول نحو ١٨ سم. وبسطته نحو ٢٢ سم. ثوبه الى الصفرة تعلوها ماجات مختلفة . رأسه اسود . قفته ورداؤه وظهره وعجزه الى الكستني الاحمر المواج . جناحاه الى البني الاحمر يغبر عند الاطراف . ذنبه بني تلحفه ماجة كستنية . صدره وبطنه وأيطلاه وافنيكه الى الصفار الباهت يعلوه في الصدر فقط مواج كستني لامع . حدقة عينه كستنية . منقاده ورسغاه الى السمرة الحنطية || الانثى اصغر قدأً من الذكر وادكن ثوباً منه || يألف السهول والهضاب والجبال وكروم العنب . تغريده زقزقة لطيفة || يدثن عشه في الادغال والسياجات . الانثى تحضن مرة واحدة في العام . حضنتها تراوح من ٥ الى ٧ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً || قوته الحشرات المختلفة والاساريع والديدان والبزور البرية . يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى .

١٠٠٣٦ - دُرَّسَة صَفْراء Bruant jaune (F).

راجع صفنج .

١٠٠٣٧ - دُرَّسَة صَفْراء العُنُق

Bruant ortolan (F).

عصفور من الدرس . اطلب ارطلان .

١٠٠٣٨ - دُرَّسَة كَبيرة Bruant proyer (F).

عصفور من الدرس مشهور باسم اكحل ، اطلبه .

١٠٠٣٩ - دَرْص

الدرص ولد الفارة واليربوع والقنفذ والهرة ونحوها ج درصة وادراص ودرصان ودروص والدرص هو جنين الاتان .

١٠٠٤٠ - دَرْعاء

هي الشاة التي رأسها اسود وسائرها ابيض .

١٠٠٤١ - دَرْعام ٥*

Armadillo officinarum, Armadillidium vulgare (S).
Armadillo officinal, Armadille vulgaire (F).
Armadillo Wood-Louse (E).

دويبة من القشريات متساويات الارجل تنتمي الى فصيلة الظرموطيات . موطنها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم . كانت فيا مضى شائعة الاستعمال الطبي وتدخل خاصة في علاج اليرقان || جسمها قليل الصلابة ، سكمي التركيب ، محدب الصفحة العليا ، يتألف من ١٢ سكمة . يطول عند الذكر نحو ١٠ مم. ويطول عند الانثى نحو ١٦ مم رأسها صغير الجرم ، مستعرض الشكل . عيناها زعميتان . متكها قاضم قارض . قرونها الاستشعارية اربعة منها اثنان علويان ، مقوسان ، يتألفان من ٨ عقل . واثنان سفليان يتألفان من ٤ عقل . جرامزها سبعة ازواج صغيرة متساوية الطول . شرجها ينتهي بزائدتين منعقفتين || ثوبها العلوي الى الطحلة القاتمة . مدبها اغبر اسمر . تألف الاماكن الرطبة اخصها الاقبية والمساكن الارضية . تسرح في الليل وتبيت في النهار وتتكور عند الشعور بالخطر . قوتها المواد العضوية المنحلة .

١٠٠٤٢ - دُرْعَة Fibre du palmier (F).
Fibre of palm-tree (E).


الدرعة ما اكتسى الليف من الجمار في النخل . ج درع .


١٠٠٤٣ - دُرْعُوسَة ٥* Phasianella (S).
Phasianelle (F). Phasianella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المديعيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها جميلة ، مزخرفة ، كبيرة القد ، واضحة الحلزنة وسيعة الفوهة القلبية الشكل || اجسامها اهليلجية . رؤوسها خاسية الزوائد المسننة الاطراف ، مستطيلة الاخطام الخروطية الشكل ، ثنائية اللوامس المعيونة . لوامسها الجانبية خيطية الشكل ، سداسية .

١٠٠٤٤ - دُرْفُور ٥* Doryphorus (S).
Doryphore (F). Doryphorus (E).


جنس حيوانات زحافة من العظائيات لحميات الالسنة وفصيلة الحرذونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها



درزان


درساة



درسة رمداء



درسة سواد الرأس



درعام



درعوسة



درفور



درقة الشواطىء


درقة الشوندر


درقة رباعية النقط


درقة سوداء


درقة مشبّكة


درقديون

بعض مناطق اميركة الجنوبية || اجسامها قريبة الشبه بالضب . رؤوسها متوسطة الحجم اعناقها قصيرة . اذنابها مستطيلة ، حرشة ، مخددة ومعقدة . اثوابها الى الزرقة العابقة يعلوها تجذيع معترض اسود . بطونها الى البياض الاغبر او الاصفر || تدفن الانثى بيضها في الرمل فينقف بعد ستة اسابيع. قوتها الحشرات والديدان والاعشاب والجذور .

١٠٠٤٥ - دَرَقَة ، سِيلْفَة Silpha (S).
Silphe, Bouclier (F). Silpha (E).
جنس حشرات من فصيلة الدرقيات . انواعه عديدة ،معظمها نافع وبعضها ضار يسطو على الشوندر والفريز وغيرها . ج درق || اشهر انواعه ما يتبع.

١٠٠٤٦ - دَرَقَة الشَّوَاطِئ * ، نَكْرُود الشط ٥
Necrodes littoralis (S). Silphe des rivages (F).
حشرة نافعة من الدرق . طولها نحو ٢٢ مم. كوثلها اسود لامع، غمداها الى الشهبة السمراء . زباناها الى الصفار المذهب . تعيش قرب الشواطئ. يكثر وجودها في اثناء الصيف .

١٠٠٤٧ - دَرَقَة الشَّوَنْدَر*، دَرَقَة مُعْتِمَة ، سِيلفَة الشَوَنْدَر
Silpha opaca, Aclypea opaca, Blitophaga opaca (S). Silphe des betteraves, S. opaque (F). Beetcarrion beetle (E). Buckelstreifiger, Rübenaaskäfer (D).
حشرة مؤذية من الدرق . طولها نحو ١٢ مم. ثوبها الى السواد الحملي . تسطو على الشوندر والملفوف واللفت . تكافح باستعمال الحواشير الفعالة تعفيراً على النبات والتربة .

١٠٠٤٨ - دَرَقَة رُبَاعِيَّة النُّقَط*
Xylodrepa quadripunctata (S). Silphe à quatre points (F).
حشرة نافعة من الدرق . طولها نحو ١٢ مم. كوثلها اسود . ظهرانها اصفر يعلوه اربع نقط سود. يكثر وجودها في احراج السنديان لانها تفترس يرقات الفاتلات وغيرها .

١٠٠٤٩ - دَرَقَة سَوْدَاء * ، سِيلفَة سَوْدَاء
Silpha obscura, Phosphuga atrata (S). Silphe noir (F).
نوع من الدرق وهي حشرة مؤذية تطول نحو ١٣ مم. ثوبها الى السواد اللامع. رأسها مستطيل الشكل . تسطو على شماميل الشيلك فتعطبها || تكافح باستعمال الحواشير التي لا تضر بالثمار .

١٠٠٥٠ - دَرَقَة مُشَبَّكَة ٥*
Aclypea undata, A. reticulata, Blitophaga undata, B. reticulata, Silpha undata, S. reticulata (S). Silphe réticulé (F).
حشرة خاصلة مؤذية من فصيلة الدرقيات . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الوسطى والشمالية . اعطانها اللبنانية محصورة ببعض مناطق البقاع . تألف المواقع التي تكثر فيها زراعات الشوندر . خنافسها ويرقاتها تسطو على الاوراق فتؤذيها || جسمها متوسط القد ، مفلطح الشكل ، يطول من ١٢ الى ١٤ مم. ثوبها الى الكستني الشديد السمرة . رأسها بستعرض القاعدة يغور بمعظمه تحت الكوسل . ازارها مفروض المقدم . زباناها صولجانيان . فكاها نشيطان || الانثى اميز قداً من الذكر واغلظ بطناً منه واقصر زباناً . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة ابتداء من نيسان . تسرح في النهار . تسطو على زراعات الشوندر فتقضم النصال وتشرمها || تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع وتباشر متح المكن بعد الكوم باسبوع وتستمر عليه نحو ثلاثة اسابيع ، وتلقيه مكنة مكنة تغمنها في التربة قرب اسناخ العوائل || ينقف المكن بعد متحه باسبوع فتتوجه اليرقة منذ اليوم الاول نحو النبات العائل للاغتذاء . وهي سريعة النمو تبلغ الادراك بعمر ٢٢ او ٢٤ يوماً . جسمها اسفيني الشكل ، شبه مبطط الجرم . سكمتها الشرجية مجهزة بسركين صغيرين . لونها الى الكلسة السمراء . طولها عند الادراك التام يراوح من ٢٢ الى ٢٥ مم طور الاكمال ينقضي في التربة ويستغرق من ١٠ الى ١٢ يوماً . والحشرة الجملانة تنغمن في الجثالة او في التربة طول مدة البيات الشتوي الذي يستمر حتى اوائل نيسان .

١٠٠٥١ - دُرْقَدْيُون٥ * Dorcadion (S).
Dorcadion (F). Dorcadion (E).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ١٥٠ اعطانها تمتد من اطراف الصين الى اطراف اروبة . جميعها صغيرة القد او متوسطة . اطوالها تراوح من ٨ الى ٢٤ مم. اثوابها مختلفة الالوان السوية تتفوق فيها السمرة ثم الطحلة ثم الصهبة ثم السواد وقد يعلوها تخطيط قاطب ابيض || تسرح في النهار . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها ازهار النباتات الطوعية || يرقاتها مؤذية تعيش على جذور النجيليات ومنها القمح والشعير والشوفان والذرة ...

١٠٠٥٢ - دُرْقُس ٥ * ، عُنْظُوب الصَّفْصَاف ٥
Dorcus parallelipipedus (S). Dorque des saules (F).
حشرة من فصيلة العنظوبيات ثوبها الى السواد الشاحب طولها من ١٥ الى ٣٠ مم. تسرح في الليل . يرقاتها خاشبة تركب كل ما هو يابس من اشجار الصفصاف || الحشرة الكاملة تظهر من نيسان الى تموز وهي من الحشرات النافعة التي تفترس الضارة .

١٠٠٥٣ - دُرُقْنَة ، دُرُقْنِيّ Vive petite (F).
سمكة بحرية تدعى ترخون صغير . اطلبها . اما درقني فهو الاسم الشائع في لبنان .

١٠٠٥٤ - دُرْقُوس ٥* Odontaspis (S).
Odontaspe (F). Odontaspis (E).
جنس اسماك بحرية سرلودة من فصيلة الدرقوسيات ورتبة الاشلاق . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها كبيرة القد ، مفترسة ، شرسة ، بطاشة || اجسامها شبه وشعية الشكل تطول من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم. اثوابها الى الطحلة الصفراء او الطحلة الحمراء تعلوها في بعض الانواع رقشة سوداء . مسكها مغشى بحجف ثلاثية الاخاديد ، قرنية المادة || رؤوسها كبيرة ، اسفينية الاخطام الذلقة . اشداقها مستعرضة . فكوكها السفلية متأخرة . اسنانها مستطيلة مخرزية الشكل ، ذربة . عيونها كبيرة . نياسمها فلوج ضيقة قريبة من الحواجب || زعانفها الظهرية والبطنية والشرجية متماثلة . زعانفها الذيلية خارقة الطول ، ثنائية التقرين في الفلق السفلي || تعيش نحو ٤٠ سنة وتضع من مرة الى مرتين في الحول .
اعرف انواعها واشهرها :

الدرقوس الثوري Odontaspis taurus (S).
الدرقوس الشكس Odontaspis ferox (S).

١٠٠٥٥ - دُرْقُوسِيَّات ° Odontaspidae (S).
Odontaspidés (F). Odontaspidae (E).
فصيلة اسماك بحرية سرلودة مفترسة من السنفقيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها جميع بحار العالم . مسرحها يمي ، لا تقترب من الثقاف والمجادح الا في بعض الحالات الخاصة || اجسامها وشعية تطول من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم. اثوابها تختلف مع الاجناس والانواع . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . اشداقها كبيرة . اسنانها مستطيلة ، ذربة || تتميز بخلو زعانفها الذيلية من الاخاديد البارزة وبالمساواة في الحجم بين الزعانف الظهرية الامامية والخلفية ، وباستطالة الزعانف الذيلية || اناثها معتدلة النثار ، تضع من ٣٥ الى ٤٥ مجراً .
اشهر اجناسها الدرقوس .

١٠٠٥٦ - دُرْقُولَة °* Pristiurus melanostomus (S). Pristiure bardoulin (F).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة السليديات . اعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها وشعي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوبها الى الشهبة الحمراء المواج تشتد حمرته وتسمر في الظهر وتتقلص في البطن . ابطلاها مبقعان بالاسمر الحادق . رأسها اسفيني الشكل . خطمها ذلق مستطيل . فمها سفلي الارتكاز . فكها الاسفل صغير الحجم ، مقوس الختار . شدقها معتدل الانفراج || تتميز بزعنفتها الذيلية الخارقة الطول ، الشائكة الحافة العليا . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٠٥٧ - دَرَقِيَّات Silphidae (S). Silphidés (F). Silphidae, Carrion beetles, Burying beetles (E). Aaskäfer (D).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها نافع وبعضها ضار . جميعها دافنة متوسطة او كبيرة القد ، قليلة الاحديداب، مخددة او ملساء الاغمدة . زباناها مركبة من ١١ فاصلة. فواصلها الطرفية مفلطحة دبوسية الشكل || الانثى تمتح مكنها في جثث الحيوانات والطيور والافاعي فينقف عن يرقات تعيش اول عهدها في صديد المواد العضوية السائرة الى الانحلال .

١٠٠٥٨ - دُرْكَتُوم°
Dorcatoma (S). Dorcatome (F).
جنس حشرات خاشبة من فصيلة النغريات انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع بلاد العالم. جميعها صغيرة القد . اجسامها ترسية الشكل مفلطحة . اثوابها الى السمرة . قرونها الاستشعارية مروحية مركبة || يرقاتها تعيش على الفطور والاخشاب الميتة . اشهر انواعها دركتوم الصوفان .

١٠٠٥٩ - دُرْكَتُوم الصُّوفَان ° *
Dorcatoma chrysomelina (S). Dorcatome des polypores (F).
حشرة من الدركتوم طولها نحو ٢ مم. ثوبها الى السمرة الفحمية المواج . زباناها مروحية فرعاء . يرقاتها تعيش على الفطور اخصها الصوفان .

١٠٠٦٠ - دِرْكَة* ، خَشَب المُوس
Dirca palustris (S). Dircé, Bois de cuir, B. de plomb (F). Leather wood (E). Lederholz, Lederbaum (D). Legno di cuojo, Legno di piombo (I).
جنبة برية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة المازريونيات . مهدها مناقع امريكة الشمالية وكندا . تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقها عابلة ، بيضية ، خملية النصل ، طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٤ . ازهارها زنادية منحنية ، لونها الى الصفرة . خشبها رخو لدن . قشورها ثنية الطي متينة كالجلد تستعمل في صناعة الحبال .

١٠٠٦١ - دَرْلُوقَة ° Darluca
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفنيات . بكنيداتها كروية ، ضمية التجميع ، حنطية اللون ، ناتئة المق . بويغاتها مخروطية ، مستطيلة ، ثنائية الخلايا يعلوها من جهتي استطالتها كشة من الهلب الشفاف || انواعها قليلة واضرارها كذلك .

١٠٠٦٢ - دِرْلِيد ° Dorylides (F). Dorylides (E).
جنس نمل افريقي جوال . ذكوره مجنحة ، اناثه عادمة الجناح . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اشهرها الدرلين .


١٠٠٦٣ - دِرْلِين ° Dorylus (S).
Doryline (F). Doryline (E).
نوع من النمل الافريقي الجوال ينتمي الى جنس الدرليد . قافلته ، عند انتقاله من مكان الى مكان تعد عدة ملايين وتنساب كانبوب اسود قطره من ٢٥ الى ٤٠ سم. وطوله يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ م. فتقضي على كل شيء يعترض سبيلها ولا تعف عن الحيوان والانسان اذا كان غافلاً او نائماً .

١٠٠٦٤ - دَرْمَاء
الدرماء نبات سهلي دستي ليس بشجر ولا عشب ، ينبت على هيئة الكبد وهو من الحمض . وقال ابو حنيفة : لها ورق احمر . وقال مرة : ورقها اخضر ولها نور احمر وهي تشبه الحلمة . (اللسان) .

١٠٠٦٥ - دَرْمَاء ، لَحْمِيَّة Charnue (F).
Fleshy, Pulpy (E).
نعت تعريفي يستعمل للدلالة على كثرة اللحم في بعض الاعضاء الحيوانية وعلى غزارة اللباب في بعض الثمار .


١٠٠٦٦ - دِرْمَتُوز Dermatose(F).Dermatosis(E).
اسم يطلق على جميع الامراض الجلدية مهما كان سببها.

١٠٠٦٧ - دُرْمُوس ° Dromia (S).
Dromie (F). Dromia (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، قصيرات الذيل ، حاملات القوائم وفصيلة الدرموسيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة يكثر وجودها حيث يكثر الاسفنج لانها تعيش بين شعابه || اجسامها صغيرة القد ، منعية الشكل ، كثيفة الهلب الدقيق . قوائمها قصيرة ونشيطة ، الزوجان الخلفيان رفيعا الارتكاز الذي يبدو بمستوى سطح الظهر وهما مجهزان بملاقط ثنائية الاصابع ، مسننة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الدرموس المبذول (D. vulgaris)


درقس


درقوس


درقولة


دركتوم الصوفان


دركه


الذي يعيش في البحر الابيض المتوسط والذي يشاهد قرب الشطوط عند الانقلاب الصيفي اي في زمن التسرء عند الاناث .

١٠٠٦٨ - دُرْمُوسِيَّات ° Dromiidae (S).
Dromiidés (F). Dromiidae (E).
نصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، قصيرات الذيل ، حاملات القوائم || اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد ، مربعة الشكل او مستطيلة . تتميز بقصر قوائمها وبارتفاع الخلفية منها الى مستوى سطح الظهر || اشهر اجناسها الدرموس .


درميس


١٠٠٦٩ - دِرْمِيت Dermite (F). Poll-evil (E).
مرض البثور الساري يصيب الخيل والبقر .

١٠٠٧٠ - دِرْمِيس °* Dendromys (S).
Dendromys (F). Dendromys (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . انواعه المعروفة سبعة موطنها بعض اقاليم افريقية الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل . سباها كثيفة . اذانها شبه مستديرة . اثوابها الى الربدة الشهباء تغبر وتبيض في البطن . ظهورها من القفن الى قاعدة الذيل سوداء الخط الشجي || تتسلق الاشجار بخفة ومهارة . قوتها البزور والثمار والبراعم والجذور . اناثها تضع من ٤ الى ٥ مرات في الحول وكل مرة من ٤ الى ٥ ادراص تبصر النور بعد اسبوع .


درناسة مبذولة

١٠٠٧١ - دِرْنَاس ° Dentex (S).
Denté (F). Dentex (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات الزعانف || انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها كبيرة او متوسطة القد ، مستطيلة الزعانف الظهرية والشرجية ، فارقة الزعا نف الذيلية . اثوابها الى الربدة الرصاصية السفعاء المواج || جميعها بطاشة قوية الاسنان الذربة || اشهر انواعها واعرفها الدرناسة الشائعة او المبذولة .

١٠٠٧٢ - دِرْنَاسَة مَبْذُولَة °*
Dentex vulgaris (S). Denté commun (F).
Sea rough (E).
نوع من الدرناس . سمكة بحرية بيوض من الاسبوريات . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك المياه الاقليمية || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. ثوبها يتبدل مع العمر ركيزته الشهبة يعلوها تمشيح اخضر ثم احمر ارجواني . رأسها كبير الجرم ، قصير الخطم . شدقها معتدل الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها ثلاثية الصفوف . عيناها متقاربتان ، ناشزتان . اعكامها الحيشومية ثلاثية الاسفاط . زعنفتها الظهرية سنامية الشكل . زعنفتها الصدرية رمحية حمراء اللون . زعنفتها الذيلية هلالية الشكل حمراء الحتار || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


درنوق خانق النمر

١٠٠٧٣ - دَرَنَة ، عَسْقَل ، عُسْقُول
Tubercule (F). Tubercle (E).
كل جزء نباتي مصدره الساق او الجذر منتفخ الشكل لباني التركيب يدخر بعض المواد الغذائية .

١٠٠٧٤ - دَرَنَة أَزُوتِيَّة. Nodosité(F). Nodosity(E).
الدرنات الازوتية عقد صغيرة القد مستديرة الشكل تعلو جذور معظم النباتات القطانية . وظيفتها امتصاص وخزن ازوت الهواء . وقد يتم ذلك بواسطة الجراثيم الحية العائشة في هذه الدرنات .

١٠٠٧٥ - دَرَنْسَة ° Murmidius (S).
Murmidius (F). Murmidius (E).
جنس حشرات من فصيلة الدرنسيات ورتبـة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها الاصلية بعض مناطق البلاد الحارة وقد اصبحت الآن من الحشرات العكاظية الموجودة في معظم عنابر مرافئ العالم || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تآشيرها وفكوكها ضليعة . قرونها الاستشعارية خيطية ، قصيرة . كواسلها مستعرضة ، محدبة . اغمادها لاحفة مستديرة الطرف . قوائمها نشيطة . اثوابها الى الجؤوة || الحشرة الجملانة قرضابة . اليرقة حابية يكثر وجودها على الارز المكسور او المعطوب .

١٠٠٧٦ - دَرَنْسِيَّات ° Murmidiidae (S).
Murmidiidés (F). Murmidiidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || اجسامها صغيرة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ م. رؤوسها مكورة. عيونها بارزة. تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، قصيرة ، عشارية الفصل || كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها ملونة || حشراتها الجملانة قرضابة . يرقاتها حابية تثقب الحبوب وتنخرها وتعيش على محتوياتها || اشهر اجناسها الدرنسة .

١٠٠٧٧ - دُرْنُوق ، دَرَوْنَك ، دَرَوْنَج
Doronicum (S). Doronic (F). Doronic (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة المركبات الشعاعية . انواعه عديدة بعضها عسقولي الجذور . اوراقه متعاقبة ، السفلية منها معنقة والعلوية حاضنة . ازهاره هامية الارتكاز يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٠٠٧٨ - دُرْنُوق بَلْقَانِي
Doronicum wulfenianum (S). Doronic de Wulfen (F).
Wulfen doronic (E).
نوع من الدرنوق البري والتزييني . ضروبه عديدة . مهده الشرق الاوسط والبلقان . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه السفلى صغيرة القد ، قلبية او كلوية الشكل ، دقيقة العنق . الوسطى كبيرة قلبية حاضنة . ازهاره هامية لا قياسية التجميع . قطر الزهرة نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الذهبي الزاهي || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٠٧٩ - دُرْنُوق خَانِق النَّمِر * ، خَانِق النَّمِر
Doronicum pardalianches, D. cordatum (S). Doronic tue-panthère, Herbe aux panthères (F). Leopard's-bane, Panther strangler (E). Echte gemswurz, Leopardenwurz (D). Doronico sospetto (I).
نوع من الدرنوق البري والزراعي التزييني يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقه زباء . اوراقه السفلى معنقة كثيرة التفريض اما الوسطى فحاضنة وعريضة الاذينات . ازهاره هامية

الارتكاز ، شفعية التجميع ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الذهبية . بزوره سود . يقال انه من الاعشاب السامة التي تقضي على الحيوانات المفترسة || ازهاره يستمر من حزيران الى آب . يرغب في المعارض الشمالية لانهٔ يخشى الشمس .

١٠٠٨٠ - دُرْنُوق عقرَبي*، دُرْنُوق كبير الزَّهْر

Doronicum scorpioides, D. grandiflorum (S). Doronic scorpioïde, D. à grandes fleurs (F). Scorpioid doronic (E). Alpengemswurz (D). Doronico italiano, Falso doronico (I).

نوع من الدرنوق التزييني يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ارومته سكرية الطعم . ساقه قليلة الزغب . اوراقه مقطوعة القاعدة . نصلها قليل التفريض مسنن الحافة . ازهارها ذهبية اللون ، كبيرة القد، قطرها نحو ٦ سم. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول . يرغب في الاتربة المندمجة المتوسطة الرطوبة . يخشى المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس .

١٠٠٨١ - دُرْنُوق قفقازي

Doronicum orientale (S). Doronic du Caucase (F). Oriental doronic (E).

نوع من الدرنوق البري والتزييني مهده بلاد القفقاز . يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقه قوية قليلة الزغب . اوراقه السفلى مستديرة القاعدة معنقة اما الوسطى فقلبية حاضنة . ازهاره فردية التجميع قطرها نحو ٥ سم. لونها الى البرتقالي || ازهاره ربيعي . يرغب في الاتربة المندمجة التي لا تفتقر الى الكلس والرطوبة .

١٠٠٨٢ - دُرْنُوق مَجَري

Doronicum austriacum (S). Doronic d'Autriche (F). Austrian doronic (E).

نوع من الدرنوق يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. ساقه لا عكيس لها. اوراقه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، مدببة العقصة ، مستديرة الاذينات . ازهاره الى الصفرة البرتقالية . قطرها من ٥ الى ٦ سم || يزرع للتزيين . يرغب في المعارض الشمالية والمواضع الرطبة. ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٠٠٨٣ - دُرْنُوق مِزْماري *

Doronicum plantagineum (S). Doronic-plantain (F). Plantain-doronic (E).

نوع من الدرنوق عديد الضروب . يعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه السفلى والوسطى بارزة العروق كاوراق لسان الحمل. ازهاره وترية التجميع، فردية او ثلاثية قطرها، نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الزاهي || يزرع للتزيين. يرغب في الاتربة المتوسطة الرطوبة والاندماج || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٠٠٨٤ - دَرَنِيّ ، مُدَرَّن Tuberculeux (F). Tubercular (E).

ما كان شكله كالدرنة .

١٠٠٨٥ - دِرْوَاس Chien à grosse tête

الدرواس ج دراوس : الكبير الرأس من الكلاب .

١٠٠٨٦ - دُرُوكُولي ° * Nyctipithecus (S).

Douroucouli, Singe de nuit (F). Douroucouli (E). Mirikina (D).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ٥ موطنها يمتد من البرازيل الى البيرو || اجسامها صغيرة القد ربعة . رؤوسها مستديرة . قوائمها قوية ، اصابعها طويلة . اذنابها شديدة الطول . اثوابها سوية الالوان تكثر فيها الربدة . وجوهها بيض الجبهة والخدود . شعورها ناعمة قصيرة ووثيرة . اذنابها جثلة || تألف الاحراج والغابات الرطبة الظليلة . مرتعها الاشجار . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى انبلاج الفجر . قوتها الحشرات والعصافير والثمار .

١٠٠٨٧ - دِرْوِيلَة ° * Diervillea (S). Diervillée (F).

جنس نباتات معقودة الهوية على اسم العلامة النباتي (Dierville 1708) . انواعها نحو ١٠ جميعها جنبات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخمانيات . اوراقها متقابلة ، عابلة ، مسننة النصل . ازهارها قمعية او جرسية الشكل خماسية التفريض || اشهر انواعه ما يلي .

١٠٠٨٨ - دِرْوِيلَة عَدِيدَة الزَّهْر °

Diervillea florida (S). Diervillée multiflore (F).

نوع من الدرويلة مهدها الصين . ضروبها عديدة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها معنقة بيضية . نصلها ازغب الصفحة السفلى مسنن الحافة . ازهارها كثيرة العدد وترية التجميع. قطر الزهرة نحو ٣ سم. لونها يختلف مع الضرب منها الابيض والاحمر والارجواني والموشح بالاصفر || ازهارها يدوم من ايار الى حزيران .

١٠٠٨٩ - دِرْوِيلَة كَبِيرَة الزَّهْر °

Diervillea grandiflora (S). Diervillée à grandes fleurs (F).

نوع من الدرويلة مهدها اليابان تعلو من متر الى مترين اوراقها اهليلجية ذلقة الزام الاخير . نصلها خلي العروق مسنن الحافة . ازهارها وترية التجميع كبيرة القد قطر الزهرة نحو ٤ سم. لونها الى الوردي الزاهي . ازهارها يدوم شهراً واحداً يبتدئ في اواخر ايار .

١٠٠٩٠ - دِرْوِيلَة كَنَدِيَّة °

Diervillea canadensis (S). Diervillée du Canada (F).

نوع من الدرويلة مهدها كندا . ضروبها عديدة . تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقها بيضية الشكل مدببة العقصة . نصلها مالس البشرة مسنن الحافة . ازهارها صفر . قطر الزهرة من ١ الى ٢ سم || ازهارها يدوم من حزيران الى تموز .

١٠٠٩١ - دِرْوِيلَة لاطِئَة °

Diervillea sessilifolia (S). Diervillée à feuilles sessiles (F).

نوع من الدرويلة مهدها امريكة الشمالية تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها زغبية اللحاء . اوراقها لاطئة . ازهارها نورية التجميع هامية الارتكاز لونها الى الصفرة الكبريتية || ازهارها يدوم من تموز الى آب .

١٠٠٩٢ - دِرْوِيلَة يابانِيَّة °

Diervillea japonica (S). Diervillée du Japon (F).


نوع من الدرويلة التزيينية مهدها اليابان تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل نصلها خلي الصفحة السفلى ازغب العليا . ازهارها وترية التجميع، صغيرة القد ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٠٩٣ - دَرْوِينِيَّة Darwinia (S). Darwinie (F).

جنس نبات من فصيلة الآسيات معقود الهوية على اسم العلامة دروين . انواعها المعروفة ٢٠ مهدها شرقي استرالية


درنوق عقربي


درنوق مزماري


دروكولي


درويله


دريَاس


دريقة


درعة


دريمس مجلاّن


دريوب باهت

جميعها جنبات وشجيرات معظمها بري وبعضها تزييني . أعرف انواعها التزيينية ثلاثة الارجوانية والسعترية والليمونية .

١٠٠٩٤ - درْيَاس *، دَرُوس، دَرْسَت، إدْرِيَاس تَافِسْيَا
Thapsia garganica (S).
Thapsie, Faux fenouil, Faux turbith (F). Drias plant, Smooth thapsia (E). Falsche turbith (D). Tassia, Turbitto di Puglia (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات مهده حوض البحر المتوسط . اوراقه مركبة ريشية . ازهاره بيض . يستخرج من جذوره عصارة راتنجية نافطة ومهيجة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية ذات الاستعمال الخارجي .

١٠٠٩٥ - دُرَّيْجَة Sanderling
راجع درجة .

١٠٠٩٦ - دَرِيخَة Marcotte (F). Layer (E).
القضيب الذي يعكس ويرقد .

١٠٠٩٧ - دُرَيْدَارْأَبْيَض هو الدقتمون ، اطلبه .

١٠٠٩٨ - دَرِيس Queue de chameau (F).
Tail of camel (E).
هو ذنب البعير .

١٠٠٩٩ - دُرَّيْس هو الاسطراغالوس القزي ، اطلبه .

١٠١٠٠ - دِرِيْس Derris (S).
Derris, Deguélie (F). Derris (E).
جنس جنبات برية وزراعية صناعية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . فروعها جرزونية مستلقية . يستخرج من جذورها مادة الروتينون التي تستعمل في ابادة الحشرات . اشهر انواعه المزروعة لاستخراج الروتينون يلي .

١٠١٠١ - دِرِيْس اهليلجيّ Derris elliptica (S).

١٠١٠٢ - دِرِيْس مَلَقِيّ Derris malaccensis (S).

١٠١٠٣ - دِرِيْس مَنْقَعِي Derris uliginosa (S).
زراعتها تكثر في الهند وفي بعض مناطق الشرق الاقصى اخصها جزر الزابج || جذورها تدعى بلغة الملايو (Akar tœba) وتدعى بالانكليزية (Tuba root) .

١٠١٠٤ - دُرَيْقَة *، أَسْبِيدِيسْتْرَا
Aspidistra (S). Aspidistra, Aspidistre (F). Parlour palm (E). Aspidisterfarn (D). Aspidistra (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية مدادة معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها قليلة . سوقها عكائس مدادة . اوراقها قرصية عروة ، معنقة ، نصلها جلدي عابق الخضار وقد يكون شاحباً او موشحاً في بعض الانواع || ازهارها جميلة الشكل ارجوانية اللون ترتكز على التراب || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

١٠١٠٥ - دُرَيْقَة شَاحِبَة Aspidistra lurida (S).
Aspidistre pâle (F).
نوع من الدريقة اوراقه شاحبة الخضار تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . وتعرض نحو ٤ . ازهاره ارجوانية جميلة . يزرع في المراكن داخل البيوت . ازهاره يدوم من شباط الى آذار .

١٠١٠٦ - دُرَيْقَة مُوَشَّحَة Aspidistra elatior (S).
Alpidistre panaché (F).
نوع من الدريقة اوراقه كبيرة القد موشحة تطول من ٤٠ الى ٦٥ سم . وتعرض نحو ١٠ . ازهاره ارجوانية عابقة الوسط زاهية الاطراف || يزرع في المراكن داخل البيوت . ازهاره يدوم من اذار الى ايار .

١٠١٠٧ - دَرِيمَة °* Piptanthus (S).
Piptanthe (F). Piptanthus (E).
جنبة معمرة تزيينية من فصيلة السنفيات . ساقها منتصبة تعلو نحو ثلاثة امتار . اوراقها عابلة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . نصالها سنانية الشكل ، خملية الصفحات السفلى ، تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . ازهرارها عنقودي التجميع . طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة القد ، صفراء اللون ، قليلة العرف || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠١٠٨ - دَرِيمُس ، دريميد Drimys (S).
Drimyde (F).
جنس نباتات برية طبية وزراعية تزيينية من فصيلة المغنوليات . انواعه ستة مهدها بعض الاصقاع الامريكية من المكسيك الى مضيق مجلاّن . جميعها اشجار وشجيرات دائمة الخضار جميلة الازهار . اوراقها طبية . قشورها عطرية الرائحة يستخرج منها مادة راتنجية عديدة المنافع مقوية ومنبهة كما تستعمل في مكافحة داء الحفر . اشهر انواعه دريمس مجلاّن .

١٠١٠٩ - دَرِيمُس مَجلاّن *، قِرْفَة كَاذِبَة
Drimys winteri (S). Drimyde de Winter, D. de Magellan, Fausse cannelle (F). Winter's bark, Winter's cinnamon (E). Wintersgewürzrinde (D). Drimis di Winter (I).
نوع من الدريمس الطبي والتزييني . شجيرته تعلو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقه زاهية الخضار . ازهاره بيض يعلوها مواج وردي || اوراقه وقشوره طبية مقوية منبهة .

١٠١١٠ - دَرِين Fenasses (F).
هو الدرانة . قال عمر بن كلثوم ، الدرين : « حطام المرعى اذا قدم وهو ما بلي من الحشيش وقلما تنتفع به الابل » .

١٠١١١ - دُرَيْنَة Nodule
هي الدرنة الصغيرة القد .

١٠١١٢ - دُرَيُوب باهت °* Dryops luridus (S).
Dryop pâle (F). Pallid dryops (E).
حشرة مائية قانصة من فصيلة الدريوبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المناقع ومجاري الماء . خنافسها ويرقاتها تعيش في الماء قوتها الحشرات الدنيا والاوليات || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم . ثوبها الى الشقحة السمراء يعلوها مواج اكلس وخمل دقيق كثيف يدفع الزرغ ويمنع البلل . رأسها يرمعي الشكل . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها مركبان ، متشعبان . ظهرانها معتدل الاحديداب .

مستدير الطرف اللاحف . غمداها متتابعتا التحزيز المتوازي الخطوط ، القاطب . ارساغها خماسية العقل || جيلها ثنائي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتعيش حتى تشرين الثاني ، تسرح في الليل وتستكن في النهار اما على الصخور البارزة فوق الماء او على الاعشاب || الانثى تمتح المكن في التربة الرطبة تحت الجثالة . البرقة بطيئة النمو ، تسعى الى الماء فور نقفها . جسمها ، عند بلوغها الادراك التام ، يطول نحو ٧ م. وهو اهليلجي الشكل ، سداسي الرواجب ، مهدب الاطراف ، اطحل اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة ضمن صلجة مركبة من مواد عضوية ونباتية معجونة بالريال .

١٠١١٣ - دُرْيُوبِيَّات ° Dryopidae (S). Dryopidés (F). Dryopidae (E).
فصيلة حشرات مائية قانصة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مهدها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المناقع والاهوار والبحيرات والانهر . تعيش في الماء وتتنقل فيه متمسكة بالجذور والصخور المغمورة لانها لا تحسن السباحة . قوتها الحشرات الدنيا والاوليات || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، لانظامية الزباني المتباينة الاشكال . جرامزها قوية . ارساغها خماسية العقل . قشارها ملحوف بخمل دقيق يدفع الرزغ ويمنع البلل .
اشهر اجناسها الدريوب والهلميس .

١٠١١٤ - دَزْيُور ° * Dasyurus (S). Dasyure (F).
جنس حيوانات جرابية من فصيلة الدزيوريات . انواعه خمسة جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه من الرباح . اخطامها وآذانها ذلقة . اثوابها مبقعة بالابيض . اذنابها جثلة مستطيلة . تألف الاحراج . تعيش على الاشجار ، تسرح في الليل قوتها الدويبات والطيور والاغنام وسائر الحيوانات الصغيرة التي تتمكن منها .

١٠١١٥ - دَزْيُورِيَّات ° Dasyuridae (S). Dasyuridés (F). Dasyuridae (E).
فصيلة حيوانات لبونه مفترسة تعرف بجثيلات الذنب ، اطلبها .

١٠١١٦ - دَسَّاجَة ° Latrodectus (S). Latrodecte, Malmignate (F). Latrodectus (E).
جنس عناكب ساعية قانصة مؤذية ثنائية الزوايا سداسية المشاتن من فصيلة الشهاذيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة . بطونها ضخمة ، شبه بيضية الشكل ، يكثر فيها اللون الاسود والرقشة الحمراء او الاكهب الاسمر المرقوش بالاغبر او الابيض || تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوام || لسعتها مؤلمة مؤذية تسبب ورماً موضعياً وحمى خفيفة تستمر من يومين الى ثلاثة ايام .

١٠١١٧ - دَسَّاس * Eryx (S). Eryx, Javelot (F). Eryx, Sand boa (E).
من اسمائه الاعيرج والدفانة والنكاز الهندي والنكاز المصري || جنس حيات غير سامة متوسطة الطول انواعها خمسة اثوابها الى الصهبة المرقطة بالجؤوة والسمرة . اطرافها مدببة تعيش في الرمال وتندس فيها بسرعة فائقة .

١٠١١٨ - دَسَّاسَة *، سَبْس Chalcides (S). Seps (F).
جنس عظاء من فصيلة السقنقوريات . انواعه عديدة جميعها مستطيلة الجسم ، دقيقة الذنب ، قصيرة الجرامز . اثوابها الى الربدة السفعية المواج ، بطونها بيض . من ميزاتها انها تغوص في الرمل كما يغوص السمك في الماء .

١٠١١٩ - دَسَّاسَة مُخَطَّطَة *، سَبْس مُخَطَّط Chalcides striatus (S). Seps chalcide (F). Seps (E).
حيوان بيوض من العظاء وفصيلة السقنقوريات قابعات الاسنان ، مكتسيات الالسنة ، رباعيات القوائم ، ثلاثيات الاصابع . اناثها اكبر قداً من ذكورها || جسمها رشيق القوام يطول من ٢٢ الى ٢٥ سم. رأسها لوزي الشكل . عيناها صغيرتان تلحقها اجفان شفافة متحركة . لسانها ذلق الطرف ، شعلل الصفحة . عنقها قصيرة . ذنبها مستدق الطرف ، سريع الانفصام || ثوبها الى الربدة الحنطية السفعاء المواج تعلوها خطوط قاطبة تمتد من الرأس الى الذنب || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . الانثى تبيض من ٦ الى ١٢ شلقة تطمرها في التربة || تألف الاتربة الرملية لانها تغوص فيها عند الشعور بالخطر . تسرح في النهار . قوتها الحشرات والديدان والذباب . تعتبر من الزحافات المفيدة .

١٠١٢٠ - دَسَّاسَة نَمِرَة *، سَبْس أَنْمَر ، دُفَّان ، غُنْجِيل Chalcides ocellatus (S). Gongyle ocellé (F). Chalcides ocellatus (E).
حيوان سرلود من العظاء وفصيلة السقنقوريات قابعات الاسنان ، مكتسيات الالسنة ، رباعيات القوائم ، خماسيات الاصابع . الذكر اصغر قداً من الانثى || جسمها متوسط القد يطول من ٢٤ الى ٢٧ سم. رأسها مخروطي الشوزن . عيناها صغيرتان . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني . لسانها ذلق الطرف ، عادم التفريض . تسنينها ينتظم في فئة القابعات . قوائمها قصيرة ، خماسية الاصابع المجهزة باظافير محجنة . ظهرها متتابع الثعاليل الدقيقة . بطنها مالس المدب . ذنبها معتدل الطول ، سريع الانفصام || ثوبها الى الصهبة الحنطية السفعاء المواج يعلوها تنمير اسود وابيض يمتد من الرأس الى اواسط الذنب || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . تألف الخرائب والاماكن الكثيرة الحجارة . تسرح في النهار وتستكن في الليل ، الذكر برفقة انثاه || قوتها الحشرات ، اخصها غمديات الاجنحة والديدان . تعتبر من الزحافات المفيدة .

١٠١٢١ - دِسَام Bouchon à l'émeri (F). Emery stopper (E).
سدادة من الزجاج تحكم السد تماماً .

١٠١٢٢ - دُسْبُوس التُّفَّاح هو قرمزية التفاح ، اطلبها .

١٠١٢٣ - دُسْبُوس التُّوت هو قرمزية التوت ، اطلبها .

١٠١٢٤ - دُسْبُوس الوَرْد هو قرمزية الورد ، اطلبها .

١٠١٢٥ - دِسْبُوسَة البَصَل هي قنع البصل ، اطلبه .


دزيور


دساس


دساسة


دساسة مخططة


دساسة نمرة

١٠١٢٦ - دَسْبِيرُس° Diospyros (S). Diospyre (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الابنوسيات انواعه نحو ١٨٠ معظمها من نباتات المناطق الحارة . سوقها منتصبة عادمة الحلباب . اخشابها صلبة قاسية ثقيلة الوزن يكثر فيها الاسمر والاسود . اوراقها متعاقبة بسيطة جامدة النصل . ازهارها نظامية وحيدة او ثنائية المسكن ، خماسية او رباعية او ثلاثية التركيب . ثمارها عنبية لا قياسية الشكل والحجم معظمها حامز الطعم . بزورها صغيرة مستطيلة آحية المادة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٠١٢٧ - دَسْبِيرُس أبْنُوسِيّ° Diospyros ebenaster (S). Diospyre ébenin (F).

نوع من الدسبيرس ضروبه الزراعية عديدة . أعطانه فسيحة الارجاء تشمل بعض مناطق المكسيك والانتيل وهاواي وفلوريدا والفيليبين والهند . شجرته تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها اهليلجية جميلة الخضار الزاهي . ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون ، ضرّية : الذكرية منها مجموعة اسدية والانثوية خنثوية كاملة . ثمارها كروية الشكل او مفلطحة، قطرها يراوح من ٥ الى ١٢ سم. تتميز بكؤوسها الخضر الابيدة . قشورها رقيقة ناعمة زيتونية اللون . لبابها دسمي المادة الرخوة . سكري الطعم ، جوزي اللون. بزورها تراوح من ١ الى ١٠ || وهذا النوع من الدسبيرس مع كامل ضروبه يرغب في الاقاليم الحارة المنحرفة نحو الاستوائية .

١٠١٢٨ - دَسْبِيرُس صِينِيّ° Diospyros chinensis (S). Diospyre de Chine (F).

نوع من الدسبيرس مهده الصين وقد عمت زراعته معظم البلاد الحارة . ضروبه كثيرة العدد . اشجاره صغيرةالقد تعلو من ٤ الى ٨ امتار . سوقها بيضاء اللحاء اوراقها سنانية مزغبة النصل . ازهارها صغيرة القد ثنائية المسكن . الذكرية منها عديدة وكثيرة الاسدية . الانثوية قليلة العدد، خلية المبيض . ثمارها كروية او بيضية الشكل ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم. لونها عند الادراك الى الصهبة الصفراء . لبابها شديد الصفرة العابقة ، سكري الطعم ، نيرجي العرف ، ثماني الفلق وكل فلقة تحضن بزرة صغيرة سمراء اللون. وثمرته هذه تدعى تين الكاك (Figue caque) وقد تحفظ زمناً طويلاً فيجود طعمها . يرغب في الاتربة الخفيفة المتوسطة الاندماج وهو لا يتأثر بالديدان الثعبانية لذلك يحسن استعماله كطعم للكاكي الذي يخشى هذه الديدان .



دستينية

١٠١٢٩ - دَسْبِيرُس فيرجينيه° Diospyros virginiana (S). Diospyre de Virginie, Plaqueminier de Virginie, Persimmon (F).

نوع من الدسبيرس السبروتي مهده امريكه الشمالية . ضروبه الزراعية عديدة لا تخشى الحر والقر . اشجاره تعلو من ١٢ الى ٣٠ م. اوراقها كبيرة القد نصلها جامد الصفحة اللامعة الجميلة الخضار . ثماره مأكولة لكنها لا قياسية الشكل والحجم واللون لانها تختلف باختلاف الضروب . اصغرها قدر الكرزة واكبرها قدر الخوخة الكبيرة || يجود في جميع الاتربة الزراعية ويستعمل كطعم للكاكي .

١٠١٣٠ - دَسْبِيرُس كَاكِي° Diospyre kaki

هو الكاكي ، اطلبه .

١٠١٣١ - دَسْبِيرُس لُوطُس° Diospyros lotus (S). Diospyre lotus (F). Date plum (E).

نوع من الدسبيرس مهده الشرق الادنى واروبة الجنوبية . شجرته متوسطة القد . ثماره حامزة الطعم ، عادمة النفع ، كرزية الشكل والحجم || يستعمل كطعم للكاكي لانه يجود في جميع الاتربة الزراعية ولا يخشى البرد وقلة الماء .

١٠١٣٢ - دَسْبِيرُس مِلْوَان° Diospyros discolor (S). Diospyre discolore (F).

نوع من الدسبيرس مهده الفيليبين وقد عمت زراعته معظم البلاد الاستوائية . شجرته متوسطة القد جميلة الشكل . اوراقه اهليلجية مدببة الزام الاخير . نصلها جامد النسيج ، اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى . ثماره كروية مقطوعة الاعقاب قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم . قشورها ناعمة ، خملية ، جوزية اللون . لبابها عاجي اللون ، جامد المادة ، سكري الطعم ، عرفي الرائحة المستحبة . بزورها تراوح من ٤ الى ٨ || يرغب في الاتربة الدبالية المتوسطة الرطوبة .

١٠١٣٣ - دَسْتُومَة° Diastoma (S). Diastome (F). Diastoma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات محديات الارجل وفصيلة السريثيات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الايسونية وبعضها معاصر منتشر في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة مردنية الشكل متتابعة الحلزنة والتحزيز يكثر فيها اللون الكستني.

١٠١٣٤ - دَسْتِيّ Topique (F). Topic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالمكان او الموقع || الاصنام في العصر الجاهلي كانت جميعها دستية .

١٠١٣٥ - دِسْتِيكِي ، ذُو صَفَّين Distique (F). Distichous (E).

صفة الازهار والاوراق والسنيبلات القائمة على صفين متقابلين .

١٠١٣٦ - دَسْتِينِيَة * Dorstenia (S). Dorsténie (F).

جنس نباتات طبية جنبية وعشبية معمرة من فصيلة التوتيات. انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق امريكة الاستوائية || اشهر انواعها الدستينية البرازيلية (D. Bra-siliensis) اوراقها ترصية الانتشاب ، معنقة ، بيضية النصال الغائرة العروق . ازهارها تحوت مستطيلة الشكل مقرنة الزوايا . جذورها طبية تستعمل كنهضة ومعرقة ومضادة للعفونة .

١٠١٣٧ - دَسِقَ ، طَفَحَ Déborder (F). To overflow (E).

دسق الحوض : امتلأ وساح ماؤه . والدسق امتلاء الحوض حتى يفيض .

١٠١٣٨ - دِسْقَارِيَة° Discaria longispina (S). Discaire à longues épines (F).

جنبة معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة النبقيات . مهدها بلاد الارجنتين . ساقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها متقابلة ، دقيقة ، مفصلية ، كثيرة

العقد الشائكة . شوكها مستطيل الجرم ، مخرزي الشكل ، ذرب الحمة . اوراقها شديدة الصغر سميكة النصال ، لامعة الخضار . ازهارها صغيرة ، فردية تبنية اللون .

١٠١٣٩ - دَسَم Suppuratif (F). Suppurative (E).
دسم الجرح : جعل فيه فتيلة .

١٠١٤٠ - دِسْمَنْثُوس Desmanthus (S).
Desmanthe (F). Desmanthus (E). Büschelblume (D). Desmanto (I).
جنس نباتات عشبية ليفية من فصيلة القرنيات . انواعه المعروفة ثمانية معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقها متعاقبة ريشية مشطية . ازهارها عثكولية التجميع زاهية الالوان ، مستحبة العرف الخافت .

١٠١٤١ - دِسْمُودِيُوم هو الارقيس الهندي ، اطلبه .

١٠١٤٢ - دِسْمُوس Didesmus (S).
Didesme, Rapistre (F). Didesmus (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة سبعة جميعها من نبوت حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها كاملة او ريشية مخرمة . ازهرارها طرفي الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .
اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

١٠١٤٣ - دِسْمُوس مِصْرِيّ
Didesmus aegyptius (S). Didesme d'Egypte (F).
الاوراق كاملة مستطيلة ، والسفلى منها قيثارية النصال .

١٠١٤٤ - دِسْمُوس مِنْقَارِي
Didesmus rostratus (S). Didesme rostré (F).
الاوراق ريشية مخرمة ، طوعية في بادية سيناء .

١٠١٤٥ - دِسْمُوس نَحِيل الوَرَق
Didesmus tenuifolius (S).
Didesme à petites feuilles (F).
الاوراق صغيرة ريشية مخرمة . طوعية في بعض مناطق الساحل اللبناني .

١٠١٤٦ - دَسَمِيَّات Lipides (F). Lipoides (E).
هي المواد العضوية المرتكزة على الحوامض الدهنية والمعروفة عادة بالشحوم غير المنحلة بالماء .

١٠١٤٧ - دِسْمِيد ٥ Desmidium (S).
Desmide, Desmidie (F). Desmidium (E).
جنس نباتات مائية من الخثيات الخضر وفصيلة المدغمات وحيدات الخلية . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة . تتميز باشكالها الخيطية العادمة الفروع .

١٠١٤٨ - دَسُو ، دَسِّي Rabougrissement (F).
Stuntedness (E).
حالة او صفة النباتات المثدونة العادمة النمو .

١٠١٤٩ - دَسِيع Base du cou (F).
Basis of neck (E).
مغرز العنق في الكاهل .

١٠١٥٠ - دِشّ Discina (S). Discine (F).
جنس فطور من فصيلة الخشاريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق اقليم الصنوبر . جميع انواعه شبه بيضية العسقلان المحدودب الصفحة المتجعدة . سوقها شديدة القصر أو جدعة . لحميتها كاعنة الصنف غير مرغوب فيها || اعرف انواعه اطلاقاً دش الصنوبر المشهور بالدش اللؤلؤي .

١٠١٥١ - دِشّ لُؤْلُؤِيّ ٥* Discina perlata (S).
Discine perlée (F).
نوع من الدش يعيش على أرومات الصنوبر وجذوعه المقطوعة . ساقه جدعة . فولف عسقلانه متتابع التتوءات والتجاعيد يطول نحو ١٠ سم . ويرتفع نحو ٥ سم . لونه كاللؤلؤ يعلوه مواج بني .



دش لؤلؤي

١٠١٥٢ - دَشَّامِيَّات ٥ Erycinidae (S).
Erycinidés (F). Erycinidae (E).
فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها الصغيرة القد والوسطى والكبيرة || اجسامها كثيفة الحمل . رواشنها محرسمة الزوايا ، متراكبة الحراشف البدة . ملامسها منتصبة ، اطول من الرأس نحو ثلاث مرات . قرونها الاستشعارية صولجانية . طيرانها مزيج من الحوم والسفيف والعرقصة || مكنها قاروري الشكل ، مخدد السطح . اساريعها اسطوانية الجرم ، جملية القشار ، خاصلة . تعيش على اوراق النباتات البرية || اشهر اجناسها الدشامة والليبتة والنمبوس .


١٠١٥٣ - دِشْلُوس ٥ * Dichilus (S).
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة الغبشيات اجسامها مستطيلة طولها يراوح من ٣ الى ٥ مم . لونها الى السمرة السوداء زباناها مركبة من ١١ فاصلة . تعيش تحت العبل والاخشاب والحجارة وبعضها مع النمل في قراها || قوتها المواد العضوية المنحلة وقد تؤذي البزور الناتشة .


دشلوس

١٠١٥٤ - دِشْلُوس صَغِير ٥* ، دِشِّيل صَغِير ٥
Dichilus minutus (S). Dichille minuscule (F).
Dichilus minutus (E).
حشرة دامنة من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج الدغلة . تعيش تحت الجثالة والحجارة . قوتها المواد النباتية والعضوية المنحلة . مسرحها دجوي || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٥ مم . ثوبها الى السمرة السوداء . رأسها مكور الشكل ، قوي التأشير . عيناها صغيرتان . زباناها صغيران جالسان . ظهرانها ضيق القاعدة ، مستدير الطرف اللاحف ، قليل التحزيز الغمدي || لها ثلاثة اجيال في الحول . الجيل الربيعي يستمر نحو ١٢٠ يوماً والجيل الصيفي نحو ١٠٠ يوم ويستمر الجيل الخريفي نحو ١٤٥ يوماً || اليرقة عند الادراك التام تطول من ٨ الى ٩ مم . جسمها دودي الشكل ، مستطيل الرأس ، سداسي الرواجب ، ثنائي السرك الشرجي ، اسمر اللون || طور الاكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً ينقضي في التربة تحت الجثالة طليقاً من كل غلاف .


دشلوس صغير

١٠١٥٥ - دَشَم Oolithe (F). Oolite (E).
الدشم ضرب من الاتربة الجصية يتكون من حبيبات مستديرة شبيهة بدعبل الضفادع وبسره السمك .


دشمة الجوز


دشمة الدلب


دشمة الزيزفون


دشمة السنديان


دشمة الشيلك


دشمة الكرز

١٠١٥٦ - دُشْمَة ○ Gnomonia

جنس فطور مجهرية من الدشميات . اعسانها مستطيلة ، تكاتها ضخمة القنة المخروقة ، بوغها شفاف ثنائي الخلية . انواعها المؤذية المشهورة ستة وهي :

١٠١٥٧ - دُشْمَة الجَوز ○ *

Gnomonia leptostyla, Marssonina Juglandis, Leptothyrium juglandis, Cryptosporium nigrum (S). Anthracnose du noyer, Taches des feuilles et fruits du noyer (F). Anthracnose of walnut (E). Blattfleckenkrankheit der walnuss (D).

فطر مجهري يصيب الجوز باوراقه وثماره . مظهره الخارجي بقع مستديرة ، مبعثرة ، لا قياسية ، لونها الى السمرة تركب نصل الاوراق وقشور الثمار فتؤذيها وقد تعطب النوامي . تظهر من حزيران الى آب || تكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١٪ تواً بعد اكمال الايراق .

١٠١٥٨ - دُشْمَة الدِلْب ○ *

Gnomonia (apiognomonia) veneta, Laestadia veneta, Glœosporium nervisequum, G. platani, Discula platani, Sporonema platani, Microstroma platani (S). Anthracnose du platane, Maladie des feuilles du platane (F). Anthracnose of sycomore (E). Blattfallkrankheit und zweigkrebs der platane (D).

فطر مجهري يصيب اوراق الدلب وافنانه فيعطبها . مظهره الخارجي بقع سمر تركب عروق وشرايين الاوراق فتسبب يباسها والاعبال الباكر . وهي على الافنان بقع مستطيلة لا قياسية لونها الى السمرة الداكنة تسبب جفاف اللحاء وعطب الشجرة || يكافح بقطع الاعضاء المصابة وجمعها وحرقها مع الاوراق ثم تطهير الجروح بمذوب سلفات الحديد مع حامض السلفوريك (كيلو سلفات الحديد يضاف اليه ٢٠ سم³ حامض سلفوريك عيار ٥٣ درجة بومه ، يضاف اليه ١٠ ليتر ماء) || ومن المستحسن استعمال سائل بوردو المحلول ١٪ عند الايراق .

١٠١٥٩ - دُشْمَة الزَيزَفون ○ *

Gnomonia tillae, Glœosporium tillae (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الزيزفون فيعطبها . مظهره الخارجي بقع لاقياسية قطرها يراوح من ٢ الى ٤مم. تركب نصل الاوراق فتمعجه وتعطبه . تبدو في اول عهدها حمراء اللون ثم بنفسجية وتستقر على السمرة الحنطية || اضرارها تنحصر بعرقلة نمو الشجرة واعبالها الباكر .

١٠١٦٠ - دُشْمَة السِنْدِيان ○ *

Gnomonia quercina, Glœosporium quercinum, G. umbrinellum (S).

فطر مجهري يصيب اوراق ونوامي السنديان . مظهره الخارجي بقع لاقياسية ، صنابية اللون ، تركب نصل الاوراق والنوامي فتسبب ذبولها ويباسها .

١٠١٦١ - دُشْمَة الشَيْلَك ○ * ، دُشْمَة الفريز ○

Gnomonia fragariae, G. fructicola, Glœosporium fragariae (S).

فطر مجهري يصيب الشيلك في زناد اوراقه وفي ثماره . مظهره الخارجي بقع صغيرة لونها الى الجؤوة العابقة تركب زناد الاوراق فتعرقل التبادل النسغي وتعلو الثمار فتبدو كالبثور الصغيرة لونها الى السمرة الزاهية || اضرارها محدودة لانها قليلة الاذى وانتشارها منوط ببيئة خاصة قوامها رطوبة التربة وحرارة الجو .

١٠١٦٢ - دُشْمَة الكَرَز ○ * ، لَفْحَة حَمْرَاء ○

Gnomonia erythrostoma, Libertina stipata (S). Maladie des taches rouges du cerisier (F). Leaf scorch of cherry (E). Blattbraüne der kirschen (D).

فطر مجهري يصيب الكرز على اختلاف انواعه فيعطب الاوراق ويؤذي الشجرة || مظهره الخارجي بقع فسيحة لاقياسية الشكل لونها الى الصهبة تظهر على النصل في ايار ثم تنتشر بعد ان تعلوها بقع اخرى صغيرة القد قاتمة اللون تسبب جفاف النسيج والتفاف النصل . ومن خصائص هذا الفطر انه يحول دون الاعبال الطبيعي في الاوراق المصابة فتبقى على الشجرة الى ان تنتزعها الرياح والامطار || يكافح بجمع الاوراق وحرقها وباستعمال احد الفواطير المجربة .

١٠١٦٣ - دَشَمِيّ Oolithique (F). Oolitic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كانت طبيعته الدشم او ما كان يحتوي على الدشم .

١٠١٦٤ - دُشْمِيَّات ○ Gnomoniacées (F). Gnomoniaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات تتميز باعسانها الناشبة في نسج النبات المنحار . تكاتها صقية ، مقها واضح جلي ، بوغها شفاف ، ثنائي الخلية ، خيطي او اهليلجي الشكل || اجناسها عديدة اما الضارة منها فالدشمة والذثار .

١٠١٦٥ - دَشِيرَة ○ Dasychira

جنس حشرات فراشية من فصيلة القزيات اجسامها ربعة مفلطحة لونها الى السمرة زغبها حرشي كثيف . يرقاتها ناهمة مؤذية تعيش على اوراق النبات || اعرفها واضرها ما يلي :

١٠١٦٦ - دَشِيرَة الحِرَاج ○ *

Dasychira pudibunda (S). Dasychira polyphage, Patte étendue Bombyx pudibond (F). Dasychira pudibonda (E). Streckfuss, Rotschwanz (D).

نوع من الدشيرة ثوبها الى الرمادي الابيض تعلوه غبرة حنطية . اجنحتها الامامية مستعرضة الخط الاوسط . يرقاتها تركب الملحاوات على اختلاف انواعها فتؤذي الاوراق وقد تعبلها .

١٠١٦٧ - دَشِيرَة الخَوْخ ○ *

Dasychira fascelina (S). Dasychira du prunier (F).

نوع من الدشيرة ثوبها الى الربدة الطحلاء تعلوه غبرة حنطية . اجنحتها مزركشة . يرقاتها تركب الخوخ والمشمش والزعرور فتؤذي الاوراق الفتية لانها تعيش عليها .

١٠١٦٨ - دَشِيرَة خَجُولَة ○ * ، دَشِيرَة الحِرَاج ○

Dasychira pudibunda (S).
Dasychira confuse, D. polyphage, Bombyx pudibond, Patte étendue (F). Dasychira pudibunda (E).

حشرة من فصيلة القزيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها ناهمة تسطو على اوراق الاشجار النفيضة والمثمرة وعلى السنديان والجوز والورد والعوسج ... || جسمها متوسط القد يطول من ١٧ الى ٢٠ مم. بسطتها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ مم. رأسها معتدل

الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان قصيران عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الطحلة يعلوها مواج حنطي || رواشها الى الرمادي الاغبر تعلوه في الزوج الامامي جدة وسطى سمراء ، وتعلوه في الزوج الخلفي بقجة حنطية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اوائل ايار . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بيومين وتمتنع المكن لطخاً على سوق الاشجار || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٣٢ الى ٤٠ م. جسمها اسطواني الشكل مغشى بالهلب المتفاوت الطول . ثوبها الى الخضار الباهت يعلوه مواج اصفر . هلبها اصفر من السكمة الصدرية الى السابعة واحمر اللون من السكمة الثامنة الى الشرج ويعلوه في السكمة الحادية عشر ضمة من الهلب المستطيل تبدو كالمرود تطول نحو ١٠ م. || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ اسبوعاً ينقضي ضمن صلجة حريرية الخيط تحبكها السرفة بين طيات الاوراق او تحت القشور .

١٠١٦٩ - دَشيلَة *° Scatophagus (S).
Scatophage (F). Scatophagous (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة السحليات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى مدغسكر واسترالية || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. رأسها صغير القد ، مخروطي الشكل . خطمها بالغ الصغر . زعنفتها الظهرية الامامية شائكة تحمل ١٢ منخساً ذرباً . زعنفتها الشرجية تحمل ايضاً ثلاثة مناخس ذربة || ثوبها الى الطحلة الفضية تعلوها رقشة شديدة السمرة منسوبة التوزيع الذي يمتد الى الرأس والزعانف الظهرية والذيلية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠١٧٠ - دُعَابَة ، دُعْبُوب Fourmi noire ailée (F).
Winged black ant (E).
نملة سوداء مجنحة . ج دعاب .

١٠١٧١ - دُعَامَة
عشبة تطحن وتخبز وهي ذات قطب وورق متسطحة النبتة ومنبتها الصحاري والسهل وجناتها حبة سوداء ج دعاع (لسان العرب) .

١٠١٧٢ - دِعَامَة Etai (F). Stay (E).
خشبة كبيرة غليظة يدعم بها الشيء ليستقر .

١٠١٧٣ - دِعامَة ، دِعْمَة ، رُكْن ، عَضَد
Soutènement (F). Support (E).
اسم شامل يطلق على كل شيء يستعمل لدعم شيء آخر كالجدار لدعم التراب والدعامة لدعم الحائط الخ .

١٠١٧٤ - دِعامَة Baside (F). Basidium (E).
الخلية العليا التي ينشأ فيها البوغ عند الفطور الدعامية .

١٠١٧٥ - دِعَامِيَّات Basidiomycètes (F).
Basidiomycetes (E).
رتبة من الفطور نصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الاشكال والاحجام منها الفطور الجهرية ومنها السوفانية الكبيرة || تتميز بدعاماتها الخارجية المنتصبة القائمة على صفن كروية او بيضية الشكل || اشهر فصائلها الاربريات ، الدبوسيات ، الدعثيات ، الدفريات ، الدندميات ، الراهوبيات ، الرعيثيات ، الزحلابيات ، الزملوليات ، السحاميات ، السحيفيات ، السميات ، السوداويات ، الشصبيات ، الغاريقونيات ، الفلوسيات ، الكودانيات ، والنخريات .

١٠١٧٦ - دِعْبِل Œufs de grenouille (F).
Eggs of frogs (E).
هو بيض الضفدع .

١٠١٧٧ - دُعْبُوب هو الدعابة ، اطلبها .

١٠١٧٨ - دَعْث Epiphytie (F). Epiphyty (E).
اسم يطلق على جميع علل النبات واوصامها وادوائها من اي مصدر كانت . ج دعوث .

١٠١٧٩ - دُعْرَة Larve de la zeuzère (F).
Grub of zeuzera (E).
دعرة ج دعر : دود القتم يعيش في الانفاق والدهاليز التي يحفرها داخل الشكير والخشب .


١٠١٨٠ - دِعْس Kapoquier (F).
Cabbage wood (E).
هو الكابوك ، اطلبه .


١٠١٨١ - دُعْسُوقَة الشَمَّام*
Epilachna argus, E. chrysomelina (S). Coccinelle du melon (F).
حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٨ م. لونها الى الحمرة المرجانية . غمداها منقطان بالاسود ، كل غمد يحمل ٦ نقط || تركب مع يرقاتها جميع نباتات الفصيلة القرعية اخصها الشمام . تكافح عند ظهورها بتعفير الاوراق باحد الحواشير الفعالة .

١٠١٨٢ - دُعْسُوقَة القَطانِيّات*
Lasia globosa, Subcoccinella 24-punctata (S). Lasie globuleuse, Coccinelle à 24 points, Coccinelle des légumineuses (F) Legume -lady bug (E). Luzernemarienkäfer (D).
حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٤ م. ثوبها وردي اللون . غمداها منقطان بالاسود كل غمد يحمل ١٢ نقطة . الحشرة ويرقاتها خاصلة تركب القطانيات والقرنفل . تكافح عند ظهورها بنضخ النبات او تعفيره باحد الحواشير المجربة .


١٠١٨٣ - دُعْسُوقَة المَنَاقِع *
Coccidula scutellata (S). Coccinelle à 4 points (F).
حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٣ م. شكلها مستطيل . لونها الى الصهبة . يوجد على غمديها ٤ نقط سود || تركب مع يرقاتها مختلف اعشاب ونباتات المناقع فتؤذيها بعض الشيء .


١٠١٨٤ - دُعْسُوقَة سُباعِيَّة النُقَط *°
Coccinella septempunctata (S).
Coccinelle à 7 points (F). Lady-bird (E).
حشرة خاتلة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مغمدات الاجنحة تألف المواقع التي يكثر فيها الارق والقرمزيات . خنافسها ويرقاتها تعيش على ما تقتنصه من الارق والوعف والمغفريات والقرمزيات ... || جسمها صغير القد ، بيضي الشوزن ، يطول من ٥ الى ٨ م. ثوبها الى الحمرة المرجانية الصفراء المواج يعلوها في غمديها سبع نقط سود منها نقطة درقية على هامش الغمدين . رأسها كبير الجرم . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها صقيان منفرجان . فكاها ذربان ضليعان . غمداها كثيفتا الخمل الدقيق . ارساغها رباعية العقل || اجيالها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من



دشيرة الحراج


دشيرة الخوخ



دشيرة خجولة


دشيلة


دعسوقة الشمام


دعسوقة القطانيات


دعسوقة المناقع


دعسوقة سباعيّة النقط

بياتها الشتوي في اوائل الربيع وتسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٠ مم. تتميز بغلاظة البطن وبشكله الجملوني . ثوبها الى الخضار الازرق يشوبه مواج اطحل .

١٠١٨٥ - دُعْسُوقِيَّات ، بَنَات العِيد
Coccinellidae (S). Coccinellidés, Catherines, Bêtes à bon Dieu (F). Coccinellidae, Lady beetles, Lady bugs (E). Marienkäferchen, Marienkäfer (D).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها شبه كروية السطح . جميلة الالوان الزاهية . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة . ارساغها رباعية . مخالبها مسننة || مكنها دقيق مستطيل ، تبني اللون او حنطي تمتحه الانثى عن غير قياس انما يغلب فيه التجميع || يرقاتها اهليلجية الشكل ملونة معظمها هلبي البشرة || اجناسها وانواعها باكثريتها مفترسة جزيلة النفع ، وبعضها خاضل يركب النبات .


دعشوقة مبقجة

١٠١٨٦ - دُعْشُوقَة مُبَقَّجَة °* Cardiophorus biguttatus (S). Cardiophore à 2 taches (F). Cardiophorus biguttatus (E).
حشرة خاضلة هواكة مفترسة من السالوليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاحراج والادغال ولكنها لا تقترب من النباتات الراتنجية والصنوبر . خنافسها تعيش على اوراق الصيوانيات والنسرين والزعرور والسنديان . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار النخرة قوتها المواد النباتية المنحلة وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الخاشبة || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ٩ مم. ثوبها الى الجوزة الضاربة الى السواد الاسفع يعلوها في كل غمد من غمديها بقجة حمراء . رأسها مستعرض الشكل . زباناها خيطيان . عيناها لوزيتان ظهرانها اهليلجي الشكل ، تساعي التخديد الغمدي القاطب . ارساغها خماسية المفل || جيلها رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو سلكية الجسم تعيش نحو اربع سنوات وتطول من ١٦ الى ٢٠مم. ثوبها في اول عهدها الى الصفار الباهت ثم يعبق وينحرف مع تقادم العمر الى الصفرة العنابية المواج || الطور الاكمالي الذي ينقضي في التربة يستمر نحو ٥٠ يوماً .



دعفوص

١٠١٨٧ - دُعْفُوص °*، غَلَغُو ° Galago (S). Galago (F). Galago (E).
الاسم العلمي « غلغو » هو الاسم الشائع في لغة السنغال . جنس حيوانات لبونة من الليموريات . انواعه المعروفة تسعة . موطنها بعض المناطق الافريقية . تألف الغابات والحراج والسباسب . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها متوسطة العدد . تسرح في الليل وتبيت في النهار || اجسامها متباينة الاحجام ، اكبرها بحجم السنور . تتميز بآذانها الكبيرة التي تتمدد وتتقلص وتنطبق على الاصداغ . اذنابها مستطيلة ، كثيفة الوبر الجثل || اناثها رباعية الاطباء ، اثنان صدريان واثنان كاذبان . محبل الانثى نحو ١٤٠ يوماً تضع في تمامه من جروين الى ثلاثة جراء || اثوابها تختلف مع اختلاف الانواع . اوبارها لبدة ، ناعمة ، حريرية الملمس || قوتها الثمار والحبوب والحشرات . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

١٠١٨٨ - دُعْفُوص أَنْكُولا °
Galago monteiroi (S). Galago d'Angola (F).

١٠١٨٩ - دُعْفُوص جَثِل الذَّنَب °
Galago crassicauda (S).
Galago à queue touffue (F).

١٠١٩٠ - دُعْفُوص مَبْذُول Galago galago (S).
Galago commun (F).


دعكر

١٠١٩١ - دَعْكَر * Pomacanthus (S).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه المعروفة ٤٠ اعطانها بحار البلاد الحارة . جميعها مأكولة صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مفلطحة الجسم ، فارقة الزعنفة الشرجية . اثوابها متباينة الالوان الزاهية .


دعكر مسيك

١٠١٩٢ - دَعْكَر مَسِيك *
Pomacanthus sordidus (S).
Pomacanthe sordide (F). Pomacanthus sordidus (E).
نوع من الدعكر . سمكة بحرية بيوض من فصيلة السحليات شائكات الزعانف . أعطانها البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي . مسرحها حشاف الجادح والنقاف || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ثوبها الى الربدة الدنسة يعلوها تمشيح معترض باهت الخضاب . ظهرها عابق السمرة . بطنها الى الغبرة . زعانفها الى الشهبة السمراء المواج باستثناء الظهرية والشرجية فانهما الى الصفرة ويعلو الظهرية بقجة سوداء ، رأسها خذروفي الشكل ، ذلق الخطم . شدقها قليل الانفراج . فكها السفلي يتقدم العلوي . اسنانها كثيرة ، صغيرة ، ذربة ، متحركة عيناها مستديرتان ، ناشزتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

١٠١٩٣ - دَعْلَبَة ° Gastrostège (F).
الدعلبة هي الصفحة الواحدة من الصفائح التي تغلف مدب بطن الحية من العنق الى اول الذنب . ج دعالب . اما صفحة الذنب فتدعى ذيلبة .

١٠١٩٤ - دُعْلَة Apnée (F). Apnoea (E).
الدعلة انقطاع التنفس الموقت ، ويدعى البُهْر .

١٠١٩٥ - دُعْلُوج ° Symphyandra (S).
Symphyandre (F). Symphyandra (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات . سوقها فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها معنقة ، الجذعية منها متعاقبة ، العليا متقابلة . نصالها سنانية الشكل ، مسننة الحتار . ازهارها كبيرة القد عنقودية التجميع او عثكولية || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

١٠١٩٦ - دُعْلُوج أَرْمَنِي °
Symphyandra armena (S).
Symphyandre d'Arménie (F).
نوع من الدعلوج . مهده بلاد ارمينية . ساقه تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. افناده منتصبة ، خلية اللحاء . ازهاره محورية ، فردية . لونها الى الزرقة الباهتة . تويجاتها انبوبية قصيرة الفلق || تنويره يستمر من تموز الى آب .

١٠١٩٧ - دُعْلُوج بَلْقاني ٥
Symphyandra Hofmanni (S).
Symphyandre des Balkans (F).
نوع من الدعلوج . مهده بلاد البلقان . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. افناده كثيفة الحمل ، متدلية . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره بيضاء اللون ، مستطيلة المعاليق ، متدلية ، قطرها نحو ٤ سم. || تنويره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

١٠١٩٨ - دُعْلُوج مُحَجَّن ٥
Symphyandra pendula (S).
Symphyandre pendant (F).
نوع من الدعلوج . مهده الشرق الادنى . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. افناده محجنة ، متدلية ، خلية اللحاء . ازهاره عاجية اللون ، كبيرة القد . تويجاتها قمعية الشكل || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

١٠١٩٩ - دُعْمُوص Larve (F). Larva (E).
شكل انتقالي تكون فيه بعض الحيوانات كالحشرات بعد نقفها من المكنة وقبل بلوغها شكلها الكامل النهائي .

١٠٢٠٠ - دُعْمُوصِيّ ، يَرَقِيّ Larvaire (F).
Larval, Immature (E).
نعت تعريفي يطلق ، في علم الحشرات ، على طور معيّن من الاطوار الحياتية ، تكون فيه الحشرة في طورها الثاني الذي يمتد من النقف الى الانسلاخ الاخير .

١٠٢٠١ - دَعْوَة Convocation
هي الدعوة الى الاجتماع اسبابها ومفاهيمها عديدة .

١٠٢٠٢ - دَعْوَى إحْتِيَاطِيَّة Acte subsidaire(F).
Subsidiary deed (E).
هي الدعوى التي لا يخول القانون وسيلة غيرها لحماية حق متنازع فيه .

١٠٢٠٣ - دَعْوَى الحُلُول Acte subrogatoire (F).
Subrogation deed (E). هي الدعوى غير المباشرة .

١٠٢٠٤ - دَعْوَيْقَة هي الصعوة ، اطلبها .

١٠٢٠٥ - دَعِيرَة ٥ ، تريكوتيسيُوم ٥
Trichothecium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . جربه الكنيدية شجرية الهيئة ، عديدة الفروع المتشعبة . كنائده شفافة مقوسة المكارن . مستطيلة او مردنية الشكل . ملساء السطح || انواعه قليلة اعرفها الدعيرة الوردية .


١٠٢٠٦ - دَعِيرَة وَرْدِيَّة ٥ * ، عفَن وَرْدِي
Trichothecium roseum (S), Moisissure rose, Pourriture amère (F). Pink rot (E). Schalenfäule, Bitterfäule (D).
فطر مجهري عميم الانتشار يركب الثمار الناضجة والمحفوظة على اختلاف اجناسها وانواعها . يعتري التفاح والاجاص والسفرجل والخوخ والمشمش والكرز والموز والبندورة . مظهره الخارجي عفن وردي اللون يركب القشور المقروحة والمخدوشة فيعطبها ويعطب اللب الذي يفسده || يدارك باجتناب حفظ الثمار المقروحة او المخدوشة .

١٠٢٠٧ - دَعِيم ٥ Stéréome (F). Stereome (E).
الدعيم النسيج الداعم عند النبات .

١٠٢٠٨ - دَغْبِيز هو الخرشنة الصغيرة ، اطلبها .

١٠٢٠٩ - دِغْمُر ٥ Dermatea
جنس فطور مجهرية من الزميجيات وفصيلة الحشاريات وهو من الفطور المثلاخية يتميز بسدائنه الصلبة الرقعة ، القرصية او المخروطية الشكل ، العابقة اللون الحنطي . تكاته متشابكة مع نكاته . بوغه اهليلجي أو مردني الشكل وثيري الانقسام المعترض ، عديد الخلايا . انواعه عديدة اشهرها الثلاثة التالية :

١٠٢١٠ - دِغْمُر الإجَّاص ٥
Dermatea corticola, Neofabraea corticola, Myxosporium corticolum (S).
فطر مجهري يركب لحاء الافناد والاغصان فيعطبها . مظهره الخارجي بقع فسيحة منخفضة الوسط الاسمر اللون ، بارزة الاطار المهدب الاحمر . تعلو لحاء الافناد المحولة والمعمرة فتسبب جفاف القشرة وتقطع على الاوعية طريق التبادل النسغي || يصيب الاشجار الضعيفة التي عطبها الصقيع والتي تعرضت الى لفحة الشمس || يكافح اولا بقطع وحرق الاعضاء الموبوءة . ثانياً بتطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد . ثالثاً بمد الشجرة بالاسمدة الازوتية واخصها النيترات .


دعيرة وردية

١٠٢١١ - دِغْمُر الخَوْخ ٥
Dermatea prunastri, Cenangium prunastri, Micropera spurium, Sphaeronema spurium (S).
فطر مجهري يركب افناد الخوخ فيعطبها || مظهره الخارجي تصدع خيطي عرضي يحل بادمة لحاء الافناد فيسبب انمزاقها وانفلاقها وجفافها || يصيب افناد الاشجار الضعيفة دون سواها . يكافح بقطع وحرق الاعضاء الموبوءة ، بتطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد ، وبمد الشجرة ببعض الاسمدة الازوتية واخصها النيترات .

١٠٢١٢ - دِغْمُر الكَرَز ٥
Dermatea cerasi, Micropera drupacearum (S).
فطر مجهري قليل الاذى يركب الكرز وبعض اللوزيات كاللوز والمشمش والدراقن || مظهره الخارجي بثور عدسية قرحية لاقياسية الحجم ، لونها الى الخضار الزيتي ثم يتحرف نحو السمرة ، تركب لحاء الاغصان والافناد فتشوهها || يكافح بالكشط والتطهير وبمد الاشجار بعنصر الازوت .

١٠٢١٣ - دَغْفَل Eléphanteau (F).
Young elephant (E).
صغير الفيل يتبع امه .


دغلوس

١٠٢١٤ - دَغَل Hallier (F). Thicket (E).
هو السياج اليابس او السياج الذي جف .

١٠٢١٥ - دَغَل العُلَّيق ، هيشَة
Roncerale, Roncier (F). Brake, Brambly ground (E).
هو منبت العليق وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

١٠٢١٦ - دَغَلَة Buisson (F). Bush (E).
كل جنبة او جنيبة فرعاء متراكبة الافناد والافنان .

١٠٢١٧ - دِغلُوس ٥* Diglossa (S).
Diglosse (F). Diglossa (E).
جنس طير من الجواثم سنيّات المناقير وفصيلة المغثريات .


انواعه المعروفة عشرة جميعها من طيور امريكة الجنوبية . تألف الغابات والاحراج والحدائق . ملجئها الحياتي زوجي . قوتها رحيق الازهار والحشرات المختلفة اخصها الفراش || اجسامها هيفاء تطول من ٢١ الى ٢٤ سم. الوانها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود والشقحة السمراء والتبقيع والتجذيع بالابيض . اجنحتها معتدلة الطول ، ذلقة الاطراف . اذنابها ضيقة مستطيلة || تدثن اعشاشها في الاشجار الرفيعة عند اطراف الاغصان . اناثها تحضن بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول .

١٠٢١٨ - دُغْمُور ٥ Laccolite, Laccolithe (F). Laccolite (E).

كل كتلة صخر ثوار ، طافحة ، ناتئة ، دخيلة بين طبقات الصخور الرسوبية تدعى دغموراً ج دغامر .

١٠٢١٩ - دَغْنَاش Pyrrhula (S). Bouvreuil (F). Bullfinch (E).

جنس عصافير من فصيلة الشرشوريات انواعه ٧ منها واحد امريكي وآخر افريقي وخمسة اسيوية اوربية . جميعها زاهية الالوان المتداخلة . مناقيرها قصيرة محدبة . اجنحتها مستعرضة الشكل ، ذلقة الاطراف . اذنابها متوسطة الطول . ارساغها قصيرة ومخالبها ايضاً . منها القواطع والاوابد . تألف الاحراج والحدائق . قوتها الحشرات والديدان والدعاميص والنمل وبعض الثمار العنبية البرية . تدثن في الاشجار الباسقة الكثيفة الافنان . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين . اعرف انواعه واشهرها الدغناش المبذول .



دغناش مبذول

١٠٢٢٠ - دَغْنَاش مَبْذُول* Pyrrhula vulgaris (S). Bouvreuil commun (F). Common bullfinch (E). Gimpel, Dompfaff (D).

نوع من الدغناش طوله يراوح بين ١٥ و ١٧ سم. رأسه وحسره وجناحه وذنبه الى السواد القاتم يعلوه مواج بنفسجي . ظهره رمادي اللون ازرق المواج . صدره وبطنه الى الجؤوة الزاهية . افنيكه ابيض || يألف القفص ويسافد بعض عصافير فصيلته اخصها النعار والنغر .


١٠٢٢١ - دَغِيْلَة ٥ Diaporthe

جنس فطور مجهرية من الذعلبيات . تتميز بونيمتها الضخمة التي تحضن بعض الاعسان الغليظة المستطيلة المتعرجة . بوغها ثنائي الخلية شفعي الوثيرة || اشهر انواعه الاربعة التالية .


دغيلة التين


١٠٢٢٢ - دَغِيْلَة التِيْن ٥* Diaporthe cinerascens, Phomopsis cinerascens, Phoma cinerascens (S). Chancre du tronc du figuier (F).

فطر مجهري يصيب التين في جذوعه واغصانه . مظهره الخارجي بقع قرحية تبدو مستطيلة ثم تميل الى الاستدارة تصيب السوق والاغصان المجروحة فتعطب القشور واللحاء وقد تطوق الساق فتسبب يباسها || يكافح بتنظيف الساق والاغصان من البقع القرحية ثم تطهير الجروح ومرحها بالمستيك .


دغيلة الحمضيات


١٠٢٢٣ - دَغِيْلَة الحُمْضِيَّات ٥* Diaporthe citri, Phomopsis citri (S). Mélanose des citrus (F).

فطر مجهري يصيب الحمضيات واخصها الليمون الحامض والحلو واليوسفي || مظهره الخارجي تجمش يحل بالافنان فيمنعها من النمو ثم يقودها الى الذبول . وهو في الجذوع بقع ثعلولية ينضح منها مادة صمغية شفافة . اما في الثمار فهو عفن زغبي اطحل اللون يعلو الاهن عند اتصالها بالثمر فيذويها بعد ان يغضنها ويوشمها ببقع سمراء ثم سوداء اللون . يكافح عند ظهوره باستعمال مزيج مركب من سائل بوردو المحلول ١ ٪ ومن زيت صيني محلول ١ ٪ .


دغيلة الدمدامة

١٠٢٢٤ - دَغِيْلَة الدَمْدَامَة ٥* Diaporthe batatatis, Phomopsis batatae (S).

فطر مجهري يصيب درنات الدمدامة (البطاطا الحلوه) في اثناء حفظها وخزنها || مظهره الخارجي بقع سمر فسيحة تمنطق الدرنة فتغضنها وتسبب انحلال لبها وعفنه الناشف فتبدو كأنها محنطة خالية من الاحشاء || العلاج الواقي يقوم على حفظ الدرنات وخزنها في مكان نظيف منخفض الحرارة والرطوبة .


دغيلة فاسدة

١٠٢٢٥ - دَغِيْلَة فَاسِدَة ٥* Diaporthe perniciosa, Phomopsis mali, Fusicoccum malorum (S). Diaporthe pernicieux (F).

فطر مجهري يصيب الاشجار المثمرة في افنادها وثمارها اخصها التفاح والاجاص والخوخ والكرز والمشمش والدراقن || مظهره الخارجي قروح مستديرة تصيب الافناد فتسبب يباس البشرة وانفصالها ثم جفاف اللحاء واسمراره || وهو على الثمار بقع سمر تركب الخوخ والدراقن والمشمش فتغضن قشورها وتسبب جفافها وسقوطها || اما على التفاح والاجاص فهو على شكلين شكل يصيب الثمار عند انتصاف عمرها فيمنطقها بوشاح من الوشم الفطري يقودها الى العفن . وشكل يصيب الثمار قبيل ادراكها ولا يظهر عليها الا بعد خزنها في بيئة كثرت رطوبتها وصلحت حرارتها ببلوغها حد الحياد السلبي || يكافح عند ظهوره على الاشجار باستعمال احد الفواطير الفعالة الكثيرة العدد .

١٠٢٢٦ - دَفّ Ados (F). Warm border (E).

الدف هو حرف التلم المحدب .

١٠٢٢٧ - دُفَّان Gongyle ocellé (F).

حيوان سرلود من العظاء يدعى دساسة نمرة ، اطلبها .


دفان

١٠٢٢٨ - دَفَّان * Platycephalus insidiator (S).

نوع من الراقود وهو سمكة بحرية مغزلية الشكل ، متوسطة القد ، مفلطحة الرأس ، كبيرة الزعانف المستطيلة المرقوشة ، مقطوعة الزعنفة الشرجية . تعيش في بحار البلاد الحارة تستتب في الرمال وقد تغور فيها بكاملها دون رأسها تتربص فريستها .

١٠٢٢٩ - دَفْتَر الشُرُوط Cahier des charges (F). Specifications (E).

هو دفتر شروط الصفقة المطلوب انجازها يعرض للاطلاع والالتزام على كل راغب توفرت فيه العناصر الالزامية .


دفدوف

١٠٢٣٠ - دَفْدُوف * Heniochus (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات انواعه المعروفة قليلة جميعها صغيرة القد مستديرة الشكل ، مبططة الجسم ، زاهية الالوان الجميلة . اعطانها بحار المناطق الحارة .

١٠٢٣١ - دَفْر الحِرَاج ٥ Puant de la forêt (F).

حيوان لبون ادرد مشهور باسم تمندوه ، اطلبه .

١٠٢٣٢ - دَفْرَاء ، دَفَر Scoparia (S).

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الخنازيريات . انواعها المعروفة خمسة منها الحولية والمعمرة . جميعها فرعاء متشعبة . اعطانها البلاد الحارة . اوراقها كاملة متقابلة او ضمية . ازهارها صغيرة القد ، فردية او ثنائية التجميع ، ابطية او محورية الارتكاز يكثر فيها الابيض والازرق والاصفر . تتكاثر بالبزر وترغب في الاتربة الدبالية . اشهر انواعها الدفراء الحلوة .

١٠٢٣٣ - دَفْرَاء حُلْوَة Scoparia dulcis (S).
Scopaire doux (F). Sweet broom weed (E). Süsses besenkraut (D). Scopa dolce (I).

نوع من الدفراء وهي بجلة محولة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقها منتصبة كثيفة الفروع . اوراقها ضمية ثلاثية الانتشاب. نصلها اهليلجي الشكل ، مسنن الحافة، يطول من ٢ الى ٤ سم. ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، مستطيلة المعاليق الدقيقة . ازهرارها يستمر من حزيران الى ايلول . يقال ان نقيع ازهارها يدر البول .

١٠٢٣٤ - دِفْرَان هو العرعر النووي ، اطلبه .

١٠٢٣٥ - دَفَرِيَّات°، أُذَيْنِيَّات
Auriculariaceae (S). Auriculariacées (F). Auriculariaceae (E).

فصيلة فطور من رتبة الدعاميات عديدة الاجناس والانواع المختلفة الاشكال والاحجام . تتميز بدعاماتها الاسطوانية المستقيمة وبدماغها الرببة المستديرة || من فطورها جنس واحد يدعى الزقيمة يتطفل على النباتات الزراعية فيؤذيها .

١٠٢٣٦ - دَفْع Répulsion (F). Repulsion (E).

حصيلة القوى المعرضة الساعية لانفصال جرمين عن بعضهما .

١٠٢٣٧ - دَفْع بالغَيْبَة Alibi

هو دفع التهمة باثبات وجود المتهم ساعة حدوث الجريمة في مكان ما غير الذي ارتكبت فيه .

١٠٢٣٨ - دَفْع بعَدَم الاختصاص
Déclinatoire (F). Taking exception (E).

هو احد وجوه الدفع التي يثيرها المدعى عليه ليحيل الدعوى الى محكمة غير التي طرحت عليها .

١٠٢٣٩ - دَفْع تَسْوِيفِي Exception dilatoire (F). Dilatory exception (E).

هو الدفع المقصود به كسب الوقت والمماطلة .

١٠٢٤٠ - دَفْع قَطْعِي Exception péremptoire (F). Peremptory exception (E).

هو الدفع الذي لا يقبل جدلا .

١٠٢٤١ - دَفْعَة على الحساب Acompte (F). Partial payment (E).

هو ان يدفع المدين جزءاً مما عليه الى دائنه محتسباً من الاصل .

١٠٢٤٢ - دَفْعِيَّة Cinétique (F). Kinetics (E).

الدفعية علم يبحث في الحركة .

١٠٢٤٣ - دِفْلُوج °* Difflugie (F).

جنس حوينات مجهرية مائية من المنخربات وفصيلة الدفلوجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها بحري المسكن وبعضها يعيش في المياه العذبة || جسمه اسطواني الشكل تغلفه صدفة شبه القارورة كيتينية او شيتينية المادة تعلوها بعض الاجسام الغريبة اللاصقة بها . فوهة القارورة ضيقة العنق تخرج منها خمسة ملامس خيطية الشكل مبططة يستعملها الدفلوج لتلمس الاشياء وللاغتذاء .



دفلوج

١٠٢٤٤ - دِفْلُوجِيَّات ° Difflugiidae (S).
Difflugiidés (F). Difflugiidae (E).

فصيلة حوينات مجهرية مائية من الاوالي الجذريات المنخربات النقاضات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها بحري يعيش في المواقع المستكنة وبعضها يعيش في المياه العذبة اخصها البحيرات || اعرف انواعها واشهرها الدفلوج .

١٠٢٤٥ - دِفْلَى ، سَمّ الحمار Nerium (S).
Laurier-rose (F).

جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الدفليات . انواعه عديدة . سوقها فرعاء . اوراقها عروة متقابلة او ضمية التجميع ، مستطيلة النصل . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل || ترغب في الاتربة الرطبة القليلة الاندماج . اشهر انواعه ما يتبع .

١٠٢٤٦ - دِفْلَى عَطِرَة ، حَبْن هِنْدِي
Nerium odorum (S). Laurier-rose d'Inde (F).

نوع من الدفلى عديد الضروب . مهده بلاد الهند . يعلو من مترين الى ستة امتار . ساقه فرعاء . اوراقه ضمية ثلاثية او رباعية التجميع . نصلها جامد النسيج بحري الخضار . ازهاره عطرة ، عادية او مكبسة منها البيض والحمر والصفر والارجوانية والموشحة || يرغب في المواقع الجنوبية الحارة وفي الاتربة الخفيفة الرطبة || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٠٢٤٧ - دِفْلَى مَبْذُولَة *، حَبْن ، حَبِين
Nerium oleander (S). Laurier rose d'Europe, Oléandre (F). Oleander, Rose-bay, South sea rose (E). Echter oleander, Lorbeerrosen (D). Oleandro, Oleandrio, Lauro roseo, Nerio comune (I).

نوع من الدفلى عديد الضروب موطنه حوض البحر المتوسط . يعلو من مترين الى اربعة . ساقه فرعاء . اوراقه ثنائية او ثلاثية التجميع تطول من ٦ الى ١٤ سم. وتعرض نحو ٢ . نصلها جامد النسيج اطحل الخضار . ازهاره عديدة الالوان تختلف باختلاف الضروب . فيها الابيض والاحمر والوردي ومنها العادية والمكبسة . ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .



دفلى مبذولة

١٠٢٤٨ - دِفْلِيَّات Apocynaceae (S).
Apocynacées (F). Apocynaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاثة اسباط : العرميات والابوسينات وعود الحيات نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام منها الاشجار والشجيرات والجنبيات والاعشاب . معظمها بري وبعضها طبي او تزييني . اوراقها لاقياسية الارتكاز فيها المتقابلة والمتعاقبة والضمية . ازهارها عشكولية . ازهارها خماسية التركيب . طلعها منظور الجدرة . ثمارها قرون مزدوجة كثيرة البزور .

١٠٢٤٩ - دَفْن. Enfouissement (F). Burying (E).
هو طمر الشيء الذي وضع في التربة كالبذار والاسمدة .

١٠٢٥٠ - دَفْنانيَّات ° .Daphniphyllaceae (S)
Daphniphyllacées (F). Daphniphyllaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || جميع نباتاتها اشجار حرجية متفاوتة الارتفاع والدوحة . اوراقها لاقياسية التشكيل ، منها البسيطة والمركبة . ازهارها ابطية الارتكاز ، منها الخنثوية ومنها الثنائية المسكن . ثمارها لحمية لا تؤكل وبعضها جحالي المادة الشديدة الاذى .


دفنة زيتونية

١٠٢٥١ - دَفْنَة. Daphne(S). Daphné(F) Daphne (E).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة المازريونيات انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها جنبات صغيرة ومتوسطة القد . اوراقها لاقياسية الارتكاز . نصلها جلدي مستطيل. ازهارها مختلفة الالوان تويجاتها انبوبية الشكل ، رباعية التفصيص الطرفي . اسديتها ثمانية || قشورها واوراقها وازهارها حامزة الطعم خطرة تحوي بعض المواد السامة . معظمها من النباتات الجصاصة التي تألف الاتربة الكلسية. اعرفها واشهرها ما يلي .


دفنة صغيرة

١٠٢٥٢ - دَفْنَة ألْبيَّة ، مَازَرْيُون جَبَلي
Daphne alpina (S). Daphné alpestre (F). Alpine daphne, Alpine chamelea (E). Alpen seidelbast, Weisser seidelbast (D). Daphne collina, Olivella alpina (I).
نوع من الدفنة الطبية والتزيينية تعلو نحو ٥٠ سم. فروعها معقدة معوجة . اوراقها لاطئة شبه ضمية . نصلها ازغب البشرة على صفحتيه يطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ١ . ازهارها نورية التجميع ، عطرية العرف ، بيض || يستخرج منها مادة فعالة تدعى دفنين .

١٠٢٥٣ - دَفْنَة زَيْتُونيَّة* ، زَيْتُون البَرّ
Daphne Oleoïdes (S). Daphné-olivier (F).
نوع من الدفنة البرية والتزيينية صغيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها فرعاء . فروعها منتصبة زباء اللحاء . اوراقها تشبه ورق الزيتون ، نصلها خلي البشرة . ازهارها بيض يعلوها توشيح جوزي ومواج اخضر || ازهرارها يستمر من نيسان الى تموز .


دفنة عود الغار

١٠٢٥٤ - دَفْنَة سَامَّة. Daphné mézéréon (F).
Dwarf laurel (E).
اطلب مازريون .

١٠٢٥٥ - دَفْنَة صَغيرَة* ، مَازَرْيُون مُكَبَّس
Daphne cneorum, Thymelœa cneorum (S). Daphné camélée, Petice thymelée (F). Garland flower (E). Rosmarinseidelbast (D). Cneoro, Timelea odorosa, Laureola odorosa (I).
نوع من الدفنة التزيينية تعلو نحو ٤٠ سم. فروعها زباء اللحاء . اوراقها جلدية النصل ، زاهية الخضار . ازهارها هامية الارتكاز ، عطرية العرف ، بيضاء اللون || ازهرارها يستمر من نيسان الى آب .


دفيل

١٠٢٥٦ - دَفْنَة عَطِرَة. Daphne odora (S).
Daphné odorant (F).
نوع من الدفنة مهدها الشرق . اوراقها مستطيلة ذلقة ، نصلها مالس البشرة جميل الخضار العابق. ازهارها ضمية التجميع لونها الى البياض تعلوه مشحة بنفسجية . عرفها فواح الرائحة المستحبة || ازهرارها ربيعي .

١٠٢٥٧ - دَفْنَة عُوْد الغَار*
Daphne laureola (S). Daphné lauréole, Laurier des bois (F). Dwarf bay, Spurge laurel (E). Lorbeerseidelbast, Immergrüner seidelbast (D). Laureola comune, L. maschio, Caccabasso (I).
نوع من الدفنة التزيينية والطبية . تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. فروعها منبسطة متدلية . اوراقها جلدية ، جامدة ، عروة . ازهارها صغيرة القد ، عنقودية التجميع ، فستقية اللون ، لا عرف لها .

١٠٢٥٨ - دَفْنَة قَاتِلَة. Daphné tartonraire (F).
نوع من الدفنة يعرف بالكَرد، اطلبه .

١٠٢٥٩ - دَفْنَة قِنَّبيَّة. Daphne cannabina (S).
Daphné de Ceylan, Lauréole chanvreux (F). Indian paper tree (E). Hanfseidelbast (D). Dafne del Ceylan (I).
نوع من الدفنة الزراعية الصناعية . تعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم. فروعها عديدة منتصبة. اوراقها مستطيلة ضيقة ، نصلها عابق الخضار . ازهارها عنقودية ، صغيرة الحجم ، هامية الارتكاز ، فستقية اللون. لحاء فروعها تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة القبعات .

١٠٢٦٠ - دَفْنَة لاحِفَة. Daphné gnidium (F).
Spurge flax (E).
هو المثنان ، اطلبه .

١٠٢٦١ - دَفْنَة يَابَانيَّة. Daphne genkwa (S).
Daphné genkwa (F).
نوع من الدفنة التزيينية مهدها اليابان . تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متقابلة ، عابلة ، اهليلجية ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ازهارها ليلكية عطرية . ازهرارها يستمر من نيسان الى آب .

١٠٢٦٢ - دَفْنيس ° .Dracaena (S)
Dracène (F). Dracaena (E).
جنس حيوانات زحافة قازبة من العظاء وفصيلة التيديات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها حوض الامازون . قوتها الاعشاب والحشرات والديدان والبلاعيط ... || اجسامها كبيرة القد تطول من ٧٥ الى ٨٥ سم. اذنابها مستطيلة ، دقيقة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الاصفر المواج .

١٠٢٦٣ - دَفَه ° .Exotisme (F). Exotism (E)
طابع ما هو حاكل او دافه .

١٠٢٦٤ - دَفيل °* .Davillea (S)
Daville (F). Davillea (E).
جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الدلانيات . انواعه المعروفة ١٢ منبتها البرازيل || سوقها سرعية او ملتفة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، ساخدة ؛ نصالها جامدة ، شبه بيضية الشوزن . ازهارها طرفي الارتكاز او محوري ، عنقودي التجميع . ازهارها صفراء اللون ، عطرية العرف المستحب .

١٠٢٦٥ - دَفيلَة ⁰* Dafila (S). Pilet (F). Pintail (E).

جنس طير من البطيات . انواعها ثلاثة جميعها من القواطع . اجسامها كبيرة تطول من ٦٠ الى ٦٥ سم. تتميز بالوانها المبقعة المتراكبة الالوان وبمناقيدها المنقاشية الاطراف وباذنابها المخروطية المستطيلة . مناشقها صغيرة متباعدة . اجنحتها مستطيلة ذلقة || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه . قوتها الاعشاب وجميع الدويبات المائية . تألف الدجن اذا اخذت صغيرة وتتصالب مع البط || تدثن اعشاشها في العشب على ضفاف مجاري الماء . الاناث تبيض وتحضن من ١٠ الى ١٢ بيضة || تعيش جماعات متفاوتة العدد . سربها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً || تعتبر من الطرائد المستحبة . لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

اما انواعها الثلاثة فهي : :

١٠٢٦٦ - دَفيلَة الشيلي ⁰ Dafila oxyura (S). Pilet de Chili (F).

١٠٢٦٧ - دَفيلَة بَهاما ⁰ Dafila bahamensis (S). Pilet de Bahama (F).

١٠٢٦٨ - دَفيلَة مُسْتَطيلَة الذَنَب ⁰ Dafila acuta (S). Pilet acuticaude (F).

١٠٢٦٩ - دَفيئَة * Couche (F). Hotbed (E).

هي الجهاز المعد للحصول على زراعات باكورية بواسطة الحرارة المصطنعة . والدفيئة قد تكون على ثلاثة اشكال :

دفيئة حارة Couche chaude (F). Warm hotbed (E).

دفيئة فاترة Couche tiède (F). Tepid hotbed (E).

دفيئة ضعيفة Couche sourde (F). Dead hotbed (E).

١٠٢٧٠ - دَفيئَة البَواكير، بَكّارَة Forcerie(F). Forcing-house (E).

هي البكارة . بناء زجاجي او نصف زجاجي يستعمل لزراعة البواكير .

١٠٢٧١ - دَفيئَة العِنَب، مِعْنَبَة Grapperie(F). Vinery (E).


دفيئة خاصة بالكرمة تستعمل لانتاج العنب من اواسط فصل الشتاء الى اواسط فصل الربيع .


١٠٢٧٢ - دَقّام ⁰ Laniarius (S). Gonolek (F).

جنس طير من فصيلة الصرديات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ موطنها يمتد من افريقية الشرقية الى الشمالية والجنوبية . تألف الغابات وضفاف مجاري الماء والادغال . ملجنها الحياتي جماعي . جماعاتها متفاوتة العدد الذي يراوح من اربعة ازواج الى مئة زوج واكثر || اجسامها ربعة صغيرة القد تطول من ١٠ الى ١٤ سم. الوانها متداخلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اجنحتها وباستطالة اذنابها المستديرة الاطراف || قوتها الحشرات والاساريع والديدان وبعض البزور البرية || اعرف انواعه واشهرها الدقام القرمزي .

١٠٢٧٣ - دَقّام قِرْمِزِيّ ⁰* Laniarius barbarus (S). Gonolek écarlate, G. de Barbarie (F).

طائر من الدقام . موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشمالية . يألف الغابات وضفاف البحيرات ومجاري الماء . ملجنه الحياتي جماعي . فوجه يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه عديد الالوان ، رأسه اصفر . محسراه وقذاله ورداؤه وذنبه الى السواد الجؤوي المواج . جناحاه الى الجؤوة ، لواحف الجناح مرقوشة بالحنطي . زوره وصدره وبطنه الى الحمرة القرمزية . فخذاه وزمكاه الى الحنطي . منقاره شديد السمرة . حدقة عينه كستنية اللون . رسغاه الى الطحلة || قوته الحشرات والاساريع والديدان والبزور البرية || يدثن عشه في الادغال . الانثى تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٣ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


دفيلة


دفيئة


دقام قرمزي

١٠٢٧٤ - دِقْتَمون Dictamnus (S). Fraxinelle (F). Fraxinella (E).

جنس نباتات عشبية طبية معمرة من فصيلة السذابيات اوراقها مركبة متقابلة . وريقاتها بيضية يراوح عددها من ٧ الى ١١ . ازهارها عطرية الرائحة سنبلية التجميع متراكبة الالوان || انواعه قليلة العدد اعرفها الدقتمون الابيض .

١٠٢٧٥ - دِقْتَمون أبيض * ، دُرَيْدار أبيض Dictamnus alba (S). Fraxinelle blanche (F). White fraxinella, Candle plant, Gasplant (E). Echter diptam, Weisser diptam (D). Dittamno bianco, Frassinello (I).

نوع من الدقتمون العطري الطبي والتزييني يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه مركبة تطول نحو ٢٠ سم. وريقاتها بيضية طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم. نصلها باهت الخضار مسنن الحافة . ازهاره سنبلية لونها الى الابيض المضلع بالارجواني . جذوره نافعة مقوية . وهو نبات طوعي في لبنان يوجد في غابات الجبل الاقرع || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٢٧٦ - دَقْر الدقر: الروضة الحسناء العميمة النبات .

١٠٢٧٧ - دُقْران * Treillis (F). Trellis (E).

وشيعة من خشب او حديد ناطبة العوارض .

١٠٢٧٨ - دُقْسَة هي الالتيز ، اطلبها .

١٠٢٧٩ - دُقْسَة البُقول Altise potagère (F).

راجع التيز البقول .

١٠٢٨٠ - دُقْسَة التَبْغ Altise du tabac (F).

راجع التيز التبغ .

١٠٢٨١ - دُقْسَة الزَرْع Altise des céréales (F).

راجع التيز الزرع .

١٠٢٨٢ - دُقْسَة الكَرْمَة Altise de la vigne (F).

راجع التيز الكرمة .


١٠٢٨٣ - دُقْسَة زَرْقاء Altise bleue (F).

راجع التيز زرقاء .


١٠٢٨٤ - دُقْشَة Bestiole (F). Little animal (E).

كل دويبة رقطاء رقشاء صغيرة القد اصغر من العظاءة .


دقتمون ابيض


دقران


دقل


دقنيد


دقنيس


دقيش


دقيلة


دكتوتة


دكتيل مكبب

١٠٢٨٥ – دُقُل ٥* Ducula (S).
Ducule (F). Ducula (E).

الواحدة دقلة . جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اعطانها بعض مناطق الشرق الاقصى . تألف البراري والآكام . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٢٠ زوجاً . قوتها البزور والحبوب والحشرات || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٥ الى ٣٢ سم . اثوابها سوية الالوان . رؤوسها وظهورها واجنحتها واذنابها اعبق من صدورها وبطونها . الالوان السائدة هي الشقحة السمراء والطحلة الزرقاء المواج . عيونها مكحلة بالاسود . اجنحتها معتدلة الحجم ذلقة الاطراف . اذنابها كبيرة مستديرة الاطراف || تدشن اعشاشها في الاشجار الداسية . الاناث تحضن من ٣ الى ٤ بيضات على ثلاث او اربع مرات في الحول بينما الذكور تؤمن لها الغذاء .

١٠٢٨٦ – دِقْمارة Decumaria (S). Décumaire (F).

جنس نباتات جنبية معمرة متسلقة من فصيلة السفرسيات . انواعها المعروفة ثلاثة منبتها بعض اصقاع امريكة الشمالية . زراعتها التزيينية شائعة في حدائق البلاد المعتدلة الحرارة . سوقها سرعية ، متسلقة ، قرعاء . اوراقها متعاقبة ، صغيرة النصال المتماسكة الحملية البشرة . ازهارها فردية ، محورية ، بيضاء اللون ، عطرية العرف .

١٠٢٨٧ – دُقْماق ، دُقْماقة Bagrus docmac

سمكة نهرية من فصيلة السلوريات تكثر في الفرات وتوجد في النيل والنيجر .

١٠٢٨٨ – دُقْناش هو الصرر الوردي ، اطلبه .

١٠٢٨٩ – دِقْنيد ٥* Dacne (S).
Dacné (F). Dacne (E).

جنس حشرات من فصيلة الدقنيديات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة ١٢ منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، تطول نحو ٦ مم . رؤوسها مستعرضة ، صغيرة . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها كبيرة محدبة . اغمادها لاحفة ، محددة . قوائمها صغيرة . اثوابها ثنائية اللون || تعيش مع يرقاتها على الفطور وعلى النباتات الخفية الزهر .

١٠٢٩٠ – دِقْنيديّات ٥ Dacnidae (S).
Dacnidés (F). Dacnidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل او اهليلجية ، تطول من ٢ الى ٧ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها كبيرة ، محدبة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية المقل . اثوابها ملونة || تعيش على الفطور وعلى مختلف النباتات الخفية الزهر || اشهر اجناسها الدقنيد .

١٠٢٩١ – دِقْنيس ٥* Dacnis (S).
Dacnis (F). Dacnis (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المغثريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بعض اقاليم امريكة الجنوبية || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ١٨ سم . اثوابها جميلة الالوان الزاهية ، فيها الاحمر والاخضر والازرق والاصفر || ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها لا تتجاوز ٣٠ زوجاً || قوتها الحشرات والديدان والثمار اليانعة .

١٠٢٩٢ – دُقَيْش * Tanysiptera (S).
Tanysiptère, Halcyon de paradis (F).

جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد . اجسامها متوسطة القد . اثوابها متراكبة الالوان . رؤوسها واجنحتها الى الزرقة الزاهية . محاسرها وظهورها وجوانب اعناقها سود . صدورها وبطونها الى الصهبة الربداء . افانيكها وثبج ظهورها بيض . وهي تألف الاحراج والغابات . قوتها الحشرات (راجع مازوريات) .

١٠٢٩٣ – دَقيق ، طَحين Farine (F). Flour (E).

مسحوق ناعم يحصل من طحن حبوب القمح والذرة والشعير . الخ ... وهو يستعمل بعد اصطناعه طعاماً للانسان والحيوان .

١٠٢٩٤ – دَقيلة ٥* Doassansia

جنس نطور مجهرية من فصيلة النخريات يركب بعض النباتات البرية من مختلف الفصائل || يصيب النسج النباتية في الميزوفيل حيث ينمو ويتكاثر فيسبب انفجار بشرة النصل وظهور بوغه الفحمي الهبابي || ذميختة البوغية مغلفة بغشاء دقيق تكسوه البُوَيغات الفاقرة .

١٠٢٩٥ – دُكاع

داء يأخذ الخيل والابل في صدورها . فالمصاب به مدكوع .

١٠٢٩٦ – دِكْتوتة ٥* Dictyota (S).
Dictyote (F). Dictyota (E).

نبات بحري من الخثيات السمر . اعطانه بحار البلاد المعتدلة الحرارة || كلاليبها قصيرة . ساقها فرقة متوالية الانشعاب .

١٠٢٩٧ – دَكْتيل ٥ Dactylis (S).
Dactyle (F). Dactylis (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة ٣٠ معظمها علفي ترعاه الماشية . اشهر انواعه واعمها الدكتيل المكبب .

١٠٢٩٨ – دَكْتيل مُكَبّب ٥* **، ثَيّل عمران**

Dactylis glomerata (S). Dactyle pelotonné, Herbe des vergers (F). Cock's-foot, Orchard grass, Hard grass (E). Gemeines knänelgras (D). Dattilo aggomitolato, Erba mazzolina (I).

سماه الامير مصطفى الشهابي « إصبعية مجتمعة » || نبات عشبي بري كلائي معمر من فصيلة النجيليات يعلو من ٤٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كثيفة التجميع ضبية لونها الى الاخضر العابق الازرق المواج . نصلها مستطيل الشكل جامد النسيج ، اصفر الختار || سنابله كباب مستطيلة لبدة || وهو من النباتات المبذولة التي تكثر في الجنائن والحدائق وقد يزرع كنبات كلائي وعلفي كما يصلح للبخاضير والفضاري .

١٠٢٩٩ - دِكْتِينَة تُوِيَّة ○* . Dictyna civica (S).
Dictyne civique (F).

دويبة من العناكب وفصيلة الدكتينيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٣ م م. صدراسها مبطط الجرم ، مخروطي الشوزن ، اسمر اللون . عيناها زميتان . شيسفاها دقيقان ، جرامزها مستطيلة ، كثيفة الهلب . بطنها بيضي الشكل ، اطحل اللون ، تعلوه زركشة سوداء تشبه الصليب || تألف جميع الاماكن . شعها قمعي الشكل ، متهدل الحبك ، منفرج النواطب ، يتوسطه انبوب متين || قوتها الحشرات الصغيرة اخصها الذباب والهوام . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر ينقضي ضمن صلجة صغيرة تنسجها بين الحجارة التي لا يغمرها الماء || ملجنها التناسل لا يختلف عن ملجن سائر العناكب .|| تعتبر من الدويبات اللامؤذية النافعة .

١٠٣٠٠ - دِكْتِينِيَّات ○ Dictynidae (S).
Dictynidés (F). Dictynidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في جميع بلاد العالم || جميعها مفترسة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشاتن ، مجهزة الشياسف بعقاف محجنة نحو الداخل || اثوابها متباينة الالوان والزركشة . شعها متهدلة الحبك ، منفرجة النواطب تقيمها على مختلف النباتات وبين الصخور وفي كل مكان تتوقع فيه كثرة الصيد .

اشهر انواعها الدكتينة .

١٠٣٠١ - دِكْرَان هو الاشنة المهازية ، اطلبها .

١٠٣٠٢ - دَكْرَانِيَّة ○* Placosphaeria (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيات . بكنيداتها كثيرة العدد تحضنها ونيمة لبدة سمراء اللون تتمركز في الميزوفيل . شفيراتها خيطية ، بويضاتها مستطيلة . انواعه عديدة تعيش على الخشب واللحاء وبعضها يتطفل على الاوراق فيوشمها ببقع سود قلما تكون سيئة العواقب .

١٠٣٠٣ - دُكْرُور ○ Dicrurus (S).
Drongo (F). Drongo (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدكروريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها بعض المناطق الاسيوية اخصها مناطق الجنوب الشرقي . ملجنها الحياتي زوجي . مسرحها الحراج . قوتها الحشرات والديدان . تألف حياة الاسر وتقلد الاصوات التي تسمعها || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٣٨ سم. اثوابها سوداء اللون ، زرقاء المواج او خضراء . مناقيدها ضليعة ، حادة الاطراف . اذنابها فارقة.

اشهر انواعه الدكرور المغداف .

١٠٣٠٤ - دُكْرُور مِغْدَاف ○* Dicrurus remifer (S). Drongo à rames (F).

نوع من الدكرور . موطنه جزيرة جاوا . طوله نحو ٣٨ سم. رفلتا ذنبه الخارجيتان مستطيلتان تنتهيان بنصلين ، شبه المجداف ، طولها نحو ٣٠ سم. ثوبه الى السواد العابق يعلوه مواج ازرق . رأسه صغير القنزعة || قوته الحشرات والزنابير والنحل || يدثن عشه على اغصان الاشجار الفارشة. الانثى تحضن من ٣ الى ٤ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء والحماية || يألف القفص ويقلد الاصوات والنغمات التي يسمعها .


دكتينة توية


١٠٣٠٥ - دُكْرُورِيَّات ○ Dicruridae (S).
Dicruridés (F). Dicruridae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطانها المناطق الحارة من العالم القديم || اجسامها متوسطة القد . اثوابها متباينة الالوان يغلب فيها الاسود الاسفع المواج . بعض انواعها متوّج الرأس ، كثيف السبال . اذنابها فارقة مؤلفة من اثنتي عشرة رفلة .

اشهر اجناسها الدكرور والصلب والكسطان .

١٠٣٠٦ - دَكْرِيد Dacryde (F).

الدكريد نبات شجري طقسوسي دائم الخضار يدعى دماعة اطلبها .


دكرانية

١٠٣٠٧ - دَكْرِيزَة القُرَّاص ○*
Diacrisia urticae (S). Diacrise des orties (F).
Diacrisia urticae (E).

حشرة من فصيلة الخرمديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية واخصها القراص || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ م م. بسطتها نحو ٤٠ م م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها حساميا الشكل ، مشطيا التركيب . جوشنها حنطي اللون اصفر المواج . بطنها بني اللون تعلوه ثلاثة صفوف من النقط الكستنية || رواشن الذكر الى البياض التبني يعلوه في الزوج الامامي ثلاث نقط كستنية . رواشن الانثى الى البياض التبني تعلوه مشحة سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٢٤ م م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسمر اللون ، اطحل المواج ، تعلوه مجموعات من الهلب الدقيق الاشقر تكتنف كامل الجسم باستثناء الرأس والشرج . رأسها اسود اللون . مدبها وروراجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي داخل صلجة.


دكرور مغداف


دكريزة القرّاص

١٠٣٠٨ - دَكْرِيزَة صَفْرَاء ○*
Diacrisia lutea (S). Diacrise jaune (F).
Diacrisia lutea (E).

حشرة من فصيلة الخرمديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق النباتات البرية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٤ م م. بسطتها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ م م. رأسها معتدل الجرم عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مستطيلان . جوشنها كثيف الحمل اصفر اللون . بطنها بني اللون . اصفر المواج تعلوه ثلاثة صفوف من النقط الكستنية المستطيلة || رواشن الذكر الى الصفار التبني يعلوه في الزوج الامامي مواج اشقع وتنقيط كستني ويعلوه في الزوج الخلفي مشحة شقراء وخمس نقط كستنية . رواشن الانثى ابهت خضاباً والزوج الامامي يعلوه تسع نقط بدلاً من ١٥ عند الذكر . اما الزوج الخلفي فعادم النقط || لها جيل واحد في الحول .


دكريزة صفراء



دكسمين

تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها باربعة اسابيع . تمنح المكن ميحادياً على نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، زيتي المواج ، تعلوه مجموعات من الهلب الاغبر . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى الطحلة الشديدة السمرة || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي ضمن صلجة مركبة من حتات النبات والهلب مع ما تفرزه السرفة لهذه الغاية .


١٠٣٠٩ - دِكستروز Dextrose
هو سكر العنب .

١٠٣١٠ - دِكسترين Dextrine (F). Dextrin (E).
مادة صمغية تستخرج من النشا .

١٠٣١١ - دِكسَمين o* Dexamene (S).
Dexamène, Dexamine (F). Dexamene (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات مزدوجات الارجل وفصيلة القمروسيات . انواعه المعروفة نحو عشرة بعضها لجي يعيش في الاعماق السحيقة والبعض الآخر مجداحي . اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد . ملامسها الفكية مجهزة بطبيبات شائكة .


دكسية

١٠٣١٢ - دِكسية o* Dexia (S).
Dexie (F). Dexia (E).
جنس حشرات ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة النقيريات انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها معتدلة الجرم ، مستطيلة الشكل والقوائم ، قصيرة المصات المتكاثفة الهلب . اثوابها تختلف مع الانواع . تكثر فيها الكهبة والشقحة || اشهر انواعها واعمها الدكسية السبروتية التي تدعى ايضاً نقير سبروتي .



دكيناء سمراء البطن

١٠٣١٣ - دِكسيد Dixides (F). Dixa (E).
عبارة من البعوضيات اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد . اجسامها واجنحتها خالية من الحراشف والهلب . اخطامها قصيرة . متاكها رخوة . اناثها لا تقوى على امتصاص الدم . وهي تعيش قرب الماء وفوقه وعلى جميع انواع النباتات المائية والمنقعية والنهرية .


دلاّخ فضّي

١٠٣١٤ - دِكيمة o Atrope, Orthotrope (F).
Atropous (E).
اسم يطلق على كل بويضة مستقيمة النسيلة الواقعة في امتداد الفنقل .

١٠٣١٥ - دُكيناء o Dipœna (S).
Dipœne (F). Dipœna (E).
جنس عناكب صغيرة من ثنائيات الروايا ، سداسيات المشائن وفصيلة الشباذيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش بين الاشجار وعليها واخصها اشجار الفصيلة الصنوبرية . ومنها انواع تعيش بين النباتات العشبية وتخلد عكادبها تحت الحجارة والطحالب والشبا . شعها لاقياسي الشكل يختلف مع اختلاف الانواع || اجسامها صغيرة القد . بطونها رفنية الشكل . قرونها الاستشعارية مدببة الاطراف . اثوابها الى الربدة ، بطونها مبتهجة بالاصفر ، عدد البقع يختلف من نوع الى نوع ويراوح من ٤ الى ١٢ || جميع انواعها مفيدة لامؤذية .


دلاّع

١٠٣١٦ - دُكيناء سمراء البطن o* Dipœna melanogaster (S). Dipœne mélanogaster (F). Dipœna melanogaster (E).
نوع من الدكيناء وفصيلة الشباذيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم. عند العنكب ونحو ١٢ مم. عند العنكبة . صدراسها مزواني الشوزن ، اسود اللون تتوسطه بقعة دائرية بيضاء تعلوها نقطة سوداء . عيناها زئميتان . شيسفاها صغيران ذربان . فكاها دقيقان يحملان في طرف كل منها كتلة صغيرة لوزية الشكل ، مبعثرة الهلب . جرامزها قوية مستدقة . بطنها بيضي الشكل ، حنطي اللون ، احمر المواج ، تعلوه عشر نقط بيض || تألف البراري وغابات الصنوبر والشربين . شعها لا قياسي الشكل والرحابة ، كثير الشراك اللامتساوية تنسجه بين الاغصان والافناد والافنان || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوام . تعتبر من الدويبات المفيدة اللامؤذية .

١٠٣١٧ - دَلاَخ o Regalecus (S).
Régalec, Gymnètre (F) Regalecus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة المنجيليات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها تشمل بحار البلاد الحارة وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها سوطية الشكل تطول من ١٥٠ الى ٢٢٥ سم. رؤوسها متوجة بكشتين جالستين وهي مستغلقة الشكل مقطوعة الفلك الاسفل الجالس الشدق . ازوارها تحمل ارياش غضروفية مستطيلة . زعانفها الظهرية تمتد من القفن الى طرف الذنب وتنتهي بضمام من المناخس || اثوابها الى الطحلة المتباينة الماجات . اشهر انواعها الدلاخ الفضي .

١٠٣١٨ - دَلاَخ فضّي o* Regalecus gladius (S).
Régalec épée, Roi des harengs (F).
Regalecus gladius (E).
نوع من الدلاخ . اعطانه تمتد من شمال البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي . ثوبه الى الطحلة الفضية المواج . جسمه يطول من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. || لحمه كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه .

١٠٣١٩ - دُلاّع * Strombus (S). Strombe
جنس حلازين كبيرة القد . انواعه عديدة يكثر وجودها في البحر الاحمر وبحر الهند وفارس . واحدته دولعة ودلاعة . اشهر انواعه السرنباق والقبصان والعطار . والدلاّع ايضاً هو البطيخ ، اطلبه .

١٠٣٢٠ - دُلاّعيّات o Strombidae (S).
Strombidés (F). Strombidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الدلاّع والجلاهب والصيكم والظهراء والمشعبة .

١٠٣٢١ - دِلاَق هو القطيفة الجميلة ، اطلبها .

١٠٣٢٢ - دَلاَقة Evagination (F).
Evagination (E).
الدلاقة نشوز الشيء من غمده تلقائياً .

١٠٣٢٣ - دِلالة Criée (F). Auction (E).
المناداة عالياً عند البيع بالمزاد العلني .

١٠٣٢٤ - دُلاميّات ° Excipulaceae (S). Excipulacées (F). Excipulaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزوعيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز ببكنيداتها الجامية الشكل ، الفحمية اللون . اجناسها عديدة معظمها لا علاقة له بالاقتصاد الزراعي . اعرفها واشهرها : الدجباجة ، الدتيشيزا ، الديسكوله ، الديسلاّ ، السبورونيمة والظنبة .

١٠٣٢٥ - دِلاّنيّات ° Dilleniaceae (S). Dilléniacées (F). Dilleniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العقالات اجناسها ١٦ وانواعها ٢٨٠ جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . جنباتها عارشة . اوراقها بسيطة ، متعاقبة ، مستطيلة النصل . ثمارها عنبية لحمية غير مأكولة . بزورها غنية بالمواد النشوية || اشهر اجناسها الدلاّنية .

١٠٣٢٦ - دِلاّنيه °* Dillenia (S). Dillénie (F). Showy dillenia (E). Rosenapfel (D). Dillenia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الدلاّنيات معقودة الهوية على اسم العالم دلاّنيوس . انواعه المعروفة ثمانية جميعها اشجار هندية وصينية المنبت تعلو من ٦ الى ١٥ م. اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية ، نصلها مالس البشرة جميل الخضار الزاهي . ازهارها ابطية الارتكاز ، خماسية البتلات ، قرصية الاسدية . ثمارها عنبية حامزة مزدولة . اما رحيق زهرها فغزير المادة ، مستحب الطعم ، عطري العرف ، قابل الامتصاص .

١٠٣٢٧ - دُلْب * Platanus (S). Platane (F). Plane tree (E). Platane (D). Platano (I).
جنس اشجار كبيرة القد من فصيلة الدلبيات . انواعه ستة جميعها اشجار ضخمة ، منتصبة الساق ، دالحة الاغصان ، مستديرة القنة . تعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. قشور جذوعها صافحة نافضة . اخشابها صلفة خشنة الرقعة تتشقق مع العمر . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، عابلة ، نصلها كفي مفصص . ازهارها قدي التجميع . ازهارها وحيدة المسكن || ترغب في المواقع الرطبة . تجود على ضفاف الانهر والجداول || اشهر انواعه واعمها زراعة ما يلي

١٠٣٢٨ - دُلْب شرقي ، صنار ، جُنّار Platanus orientalis (S). Platane d'Orient (F). Oriental plane tree (E).
نوع من الدلب يشمل بعض الضروب . مهده الشرق الاوسط يعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. نفاضة قشوره كبيرة الصفائح . اوراقه خماسية اوسباعية التفصيص . طولها وعرضها متساويان يراوحان من ١٨ الى ٢٥ سم. اضواج فصوص الاوراق عميقة التفريض ، رحبة الزاويا || تكثر زراعته على جوانب الطرقات وقرب الماء .

١٠٣٢٩ - دُلْب عنقودي Platanus racemosa(S). Platane à grappes (F).
نوع من الدلب مهده بلاد كليفورنية . يعلو نحو ٢٥ م. نفاضة قشوره صغيرة القد بيفية الشكل . اوراقه خماسية او ثلاثية التفصيص ، نصلها ازغب الصفحة السفلى ، اضواج فصوصها عميقة تبلغ الضلع . ازهاره عنقودي ، عناقيده خماسية او سباعية الثمار || يزرع للتزيين كسائر انواع الدلب .

١٠٣٣٠ - دُلْب غربي ، دُلْب أمريكي Platanus occidentalis (S). Platane d'Occident (F). American plane tree (E).
نوع من الدلب مهده امريكه الشمالية يعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. نفاضة قشوره صغيرة القد مستطيلة . اوراقه ثلاثية التفصيص متساوية الطول والعرض || يزرع ويستعمل كسائر انواع الدلب .


دلاّنية

١٠٣٣١ - دُلْب قيقبي ، ضمرا ، عيثام Platanus acerifolia (S). Platane à feuilles d'érable(F).
نوع من الدلب مهده الشرق . يعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. نفاضة قشوره مستطيلة الصفائح . اوراقه خماسية التفصيص . فصوصها ذلقة الزام الطرفي . اضواجها قليلة العمق . نصلها متساوي الطول والعرض || تكثر زراعته على جوانب الطرقات وضفاف الانهر .

١٠٣٣٢ - دُلْب هِنْدِيّ هو الساج ، اطلبه .


دلب

١٠٣٣٣ - دَلْبَرجية Dalbergia (S). Dalbergie (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه كثيرة العدد معظمها جنبات عارشة وبعضها اشجار وشجيرات منبتها البلاد الاستوائية والحارة . اوراقها مركبة ، ريشية ، متعاقبة . ازهارها عنقودية التجميع يغلب فيها اللون الابيض . ثمارها سنفية ، بزورها قليلة العدد . اخشابها ناعمة الرقعة ، شديدة الصلابة ، فاخرة الصنف . اعرف انواعه واشهرها دلبرجية سيسو ودلبرجية شنف الديك

١٠٣٣٤ - دَلْبَرجية سيسو * ، سيسو ، سأسم أصفر Dalbergia sissoo (S). Dalbergie sisso, Ebenier jaune (F). Sisso tree, Shisham, Back wood (E). Sissoobaum (D). Sissie, Ebano giallo (I).
نوع من الدلبرجية شجرته تعلو من ٦ الى ١٠ امتار منبتها البلاد الحارة الاستوائية . خشبها اصفر اللون فاخر الصنف عزيز الوجود .


دلبرجيه سيسو

١٠٣٣٥ - دَلْبَرجية شنف الديك ، شنف الديك Dalbergia arborea, Pongamia glabra (S). Dalbergie du Guadeloupe, Arbre de Pongalote, Pongamie (F). Indian beech, Poonga oil plant (E). Mondbohne (D). Pongamia (I).
نوع من الدلبرجية شجرته تعلو من ٦ الى ١٢ م. منبتها البلاد الحارة . خشبها احمر اللون ، فاخر الصنف .

١٠٣٣٦ - دَلْبوث * ، سيف الغراب ، غلديول Gladiolus (S). Gladiole, Glaïeul (F). Gladiole, Sword lily (E). Gladiole, Siegwurz (D). Gladiolo, Giaggiolo, Iride (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات انواعه وضروبه وهجنه عديدة . اوراقه سيفية الشكل وحيدة او مزدوجة التصفيف . ازهاره متتابعة هامية جميلة الشكل زاهية الالوان ترتكز على شمراخ ثنائي الحرف مبطط الشكل منتصب القامة || اشهر انواعه وهجائنه ما يتبع :


دلبوث

١٠٣٣٧ – دَلْبُوث أَزْغَب .Gladiolus hirsutus (S)
Glaïeul hérissé (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سيفية قصيرة زباء النصل. ازهاره وردية البتلات الزلقة المنعقفة. انابيبها الى الصفار الباهت. اسديتها فستقية. ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران.

١٠٣٣٨ – دَلْبُوث أَفْغَانِي
Gladiolus kotschyanus (S). Glaïeul de Kotschy (F).
نوع من الدلبوث مهده بلاد الافغان يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة ضيقة النصل. سنبلته الزهرية صغيرة. ازهاره قصيرة الانبوب، رهلة، تطول نحو ٤ سم. لونها الى البنفسجي الزاهي || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران.

١٠٣٣٩ – دَلْبُوث الحَصَاد .Gladiolus segetum (S)
Glaïeul des moissons (F).
نوع من الدلبوث البري يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه سيفية تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. سنبلته الزهرية تعد من ٦ الى ١٠ ازهار متتابعة الارتكاز على جهة واحدة. لونها الى الحمرة البنفسجية || يكثر بين الزروع وفي الحقول. ازهراره يستمر من ايار الى حزيران.

١٠٣٤٠ – دَلْبُوث بَبْغِي .Gladiolus psittacinus (S)
Glaïeul perroquet (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سيفية معتدلة العرض خلية النصل. ازهاره مستعرضة البتلات المقطوعة لونها الى الصفرة الموشحة بالحمرة البنفسجية. ازهراره يستمر من آب الى تشرين.

١٠٣٤١ – دَلْبُوث دَمَوِيّ .Gladiolus cruentus (S)
Glaïeul rouge sang (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سيفية قليلة العرض جامدة النصل. ازهاره ثنائية التصفيف كبيرة القد قطرها نحو ١٠ سم. بتلاتها مستعرضة لونها الى الاحمر الدموي العابق تعلوه خيوط بيض || ازهراره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٠٣٤٢ – دَلْبُوث دُوَيْكِي
Gladiolus primulinus (S). Glaïeul jaune primevère (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقه سيفية مستطيلة محددة النصل. سنبلته الزهرية تعد من ٣ الى ٧ ازهار متتابعة الارتكاز على جهة واحدة بتلاتها مستطيلة ضيقة صفراء اللون || يعتبر من الانواع القوية المناعة الشائعة الاستعمال في التهجين. ازهراره يستمر من حزيران الى آب.

١٠٣٤٣ – دَلْبُوث سَحْلَبِي
Gladiolus orchidiflora (S). Glaïeul orchidée (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ١٠ الى ٤٠ سم. اوراقه خيطية كثيرة العدد صغيرة القد. ازهاره قصيرة الانبوب ظهرية البتلات. بتلاتها العليا خضراء اللون، جوزية التلطيخ. بتلاتها السفلى صفر الانتشاب خضر الظاهر، حمر الباطن يطوقها حتار جزوي الداخل جوزي الخارج. ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران.

١٠٣٤٤ – دَلْبُوث شَائِع .Gladiolus communis (S)
Glaïeul commun (F).
نوع من الدلبوث البري يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سيفية تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. سنبلته الزهرية تعد من ٦ الى ١٠ ازهار متتابعة الارتكاز على جهة واحدة لونها الى الحمرة البنفسجية الباهتة. بتلاتها منفرجة مستعرضة، متك سداتها اقصر من خويطها || يكثر في الجبال وفي الحقول وبين الزروع. ازهراره يستمر من ايار الى حزيران.

١٠٣٤٥ – دَلْبُوث فَرَاشِي .Gladiolus papilio (S)
Glaïeul papillon (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سيفية مستطيلة ومعتدلة العرض. ازهاره كبيرة القد. بتلاتها العليا صفراء اللون، قرمزية او بنفسجية الطوق. بتلاتها السفلى بيضاء اللون تعلوها لطخة حمراء تمتد من اواسط البتلة الى قاعدة انتشابها || ازهراره يستمر طوال الصيف.

١٠٣٤٦ – دَلْبُوث قَرَوقِي .Gladiolus byzantinus (S)
Glaïeul de Constantinople (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه سيفية. سنبلته الزهرية تعد من ٦ الى ١٠ ازهار متتابعة الارتكاز على جهة واحدة لونها الى الحمرة البنفسجية العابقة. بتلاتها الثلاث العليا متقاربة متساوية اما الثلاث السفلى فمستعرضة ومحجنة. متك سداتها يعادل خويطها. بزورها مجنحة || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار.

١٠٣٤٧ – دَلْبُوث كَرْدِينَالِي
Gladiolus cardinalis (S). Glaïeul cardinal (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سيفية مستطيلة. سنبلته الزهرية تعد من ١٠ الى ٢٠ زهرة متتابعة الارتكاز على جهة واحدة. لونها الى الحمرة القرمزية اللامعة يعلوها توشيح ابيض. بتلاتها ضيقة تطول نحو ٥ سم. || ازهراره يستمر من تموز الى آب.

١٠٣٤٨ – دَلْبُوث كُلْفِيل .Gladiolus colvillei (S)
Glaïeul de Colleville (F).
ضرب من الدلبوث الهجين. ازهاره صغيرة القد وحيدة الصف. بتلاتها ارجوانية اللون يعلوها تلطيخ اصفر وابيض || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز.

١٠٣٤٩ – دَلْبُوث مُتَشَعِّب
Gladiolus ramosus (S). Glaïeul ramifié (F).
ضرب من الدلبوث الهجين. شماريخه عديد الشعب السنبلية النحيلة. ازهاره متوسطة القد كثيرة العدد. بتلاتها الى الحمرة الزاهية يعلوها عند قاعدتها لطخة خمرية عابقة. ازهراره يستمر من تموز الى آب.

١٠٣٥٠ – دَلْبُوث مُتَقَابَل الزَّهر
Gladiolus oppositiflorus (S). Glaïeul à fleurs opposées (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سيفية معتدلة العرض. سنبلته الزهرية مستطيلة تعد من ٣٠ الى ٤٠ زهرة متقابلة الصف. بتلاتها ذلقة الطرف لونها الى البياض التبني عروقها حمر. متك سداتها فستقي وخويطها كذلك || ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

١٠٣٥١ - دَلْبُوث مِزهَار
Gladiolus Floribundus (S). Glaïeul florifère (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سيفية معتدلة العرض . سنبلته الزهرية تعد من ١٠ الى ٢٠ زهرة . ازهاره كبيرة القد منتصبة . بتلاتها بيض النصل ، حمر العروق . سداتها حمراء المتك ، بنفسجية الخويط . ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٣٥٢ - دَلْبُوث مُسْتَحَبّ
Gladiolus blandus (S). Glaïeul aimable (F).
نوع من الدلبوث عديد الضروب يعلو من ٣٠ الى ٦٠سم. اوراقه سيفية معتدلة العرض ، جامدة النصل الاملط البشرة . ازهاره متراكبة الالوان تختلف مع الضرب . يكثر فيها الانبوب الاصفر والجلة البيضاء الملطخة بالاحمر والمطوقة بالازرق || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٠٣٥٣ - دَلْبُوث مُلَطَّخ
Gladiolus gandavensis (S). Glaïeul de Gand (F).
ضرب من الدلبوث الهجين ساقه منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه سيفية مستعرضة . ازهاره كبيرة القد مستطيلة . بتلاتها قرمزية اللون يعلوها تلطيخ اصفر . ازهراره يستمر من تموز الى تشرين

١٠٣٥٤ - دَلْبُوث نَنْسِي
Gladiolus nanceïanus(S).
Glaïeul nancéien (F).
ضرب من الدلبوث الهجين يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. سنبلته الزهرية تعد من ١٥ الى ٢٢ زهرة . زهرته كبيرة القد قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. بتلاتها مختلفة الالوان الزاهية منها الاحمر والقرمزي والارجواني والوردي والازرق والبنفسجي والابيض والاصفر والموشح || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

١٠٣٥٥ - دُلْبِيَّات
Platanaceae (S).
Platanacées (F). Platanaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل جنس الدلب . ازهارها وحيدة المسكن . ازهارها قدي التجميع ثمارها مجموعة كروية من البزور .


١٠٣٥٦ - دَلْثَمَة °
Enoplosus (S).
Enoplose (F). Enoplosus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الفرخيات ورتبة شائكات الزعانف . انواعها المعروفة لا تتجاوز الخمسة . جميعها صغيرة القد ، مبططة الجرم ، رفيعة الظهر ، كبيرة الزعانف اخصها الظهرية والشرجية || اعطانها بحار البلاد الحارة واخصها شطوط البلاد الافريقية . اشهر انواعها الدلثمة المسلحة .

١٠٣٥٧ - دَلْثَمَة مُسَلَّحَة °*
Enoplosus armatus (S). Enoplose armé (F).
Enoplosus armatus (E).
سمكة من الدلاثم . اعطانها بحار البلاد الحارة || جسمها صغير القد ، مبطط الجرم ، رفيع الظهر ، يطول من ١٥ الى ١٧ سم. رأسها منخفض الارتكاز ، مخروطي الشكل ، صغير الجرم والخطم . عيناها مستديرتان ، ناشزتان . ثوبها الى الشهبة الفضية تطوقه ثمانية خطوط سود متباينة العرض . زعانفها الظهرية والشرجية ناشزة حادة المناخس . زعنفتها الذيلية فارقة ، هلالية التقعير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٣٥٨ - دَلْدَل ، دُلْدُل هو الشيهم المبذول ، اطلبه .

١٠٣٥٩ - دُلْس °*
Dules (S).
Doule (F). Dules (E).
جنس اسماك نهرية من العظميات شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٢ سم. تتميز بزعانفها الظهرية الفردية القاطبة المجهزة بمناخس حادة يعلوها دوقل خيطي مستطيل . رؤوسها كبيرة مخروطية الشوزن ، صغيرة الاخطام الدلقة . زعانفها الذيلية مقطوبة الاطراف . اثوابها تختلف مع الانواع جميعها مجذعة بالاخضر الالعس القاتم . لحومها مأكولة متوسطة الصنف لكنها كثيرة الحسك الدقيق .

١٠٣٦٠ - دِلْسَة مَأْكُولَة °
Dilsea edulis (S).
Dilsée comestible (F).
نبات بحري من الخثيات الحمر . اعطانه معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || كلاليبه طوقية صغيرة . ساقه قصيرة ثنائية الفرق الدرقية . اوراقه كبيرة غضروفية المادة مأكولة .



دلثمة مسلحة

١٠٣٦١ - دَلْغَان
Glaise (F). Clay, Loam (E).
هو الغضار تراب طيني شديد الانساج والصلابة .

١٠٣٦٢ - دَلْغَانِي
Glaiseux (F). Clayey, Loamy (E)
صفة التراب الذي يحوي الدلغان اي الغضار .

١٠٣٦٣ - دُلُف
Lophaetes
جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات . موطنه افريقية الشرقية والاستوائية . يألف الغابات ومجاري الماء . قوته الطير والحيوان . اعرف انواعه الدلوف .

١٠٣٦٤ - دَلْف
Dalf
حاشور منزلي يستعمل في مكافحة الجداجد وبنات وردان (الصراصير) واللاحسات والبراغيث والنمل وثاقبات الاذن وعير قبان || وهو مسحوق ناعم وردي اللون يذر في الاماكن التي تكثر فيها هذه الحشرات فيقضي عليها || ومن الحيطة الضرورية اجتناب نثر الدلف على المواد الغذائية


دلس


١٠٣٦٥ - دِلْفَاس غَلِيظ الزُبَانَى °
Delphax crassicornis (S).
Delphax crassicorne (F).
حشرة من فصيلة الدلفاسيات . جسمها صغير القد ، يطول من ٦ الى ٨ مم. || ثوبها حنطي يعلوه تمشيح كستني . رأسها عريض . عيناها كبيرتان ، بارزتان . زباناها مستغلظا الفصل الاولى والثانية ، مستدقا الطرفية . كوسلها قصير . حجفتها مخروطية . ظهرانها كامل الحنجبة ، شارف ، فارق الطرف . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها مبطط . الزوج الخلفي من قوائمها مجهز بمنخس حاد ينشب في ثمنة الظنبوب || مسرحها ضفاف مجاري الماء وكل مكان يكثر فيه القصيب .

١٠٣٦٦ - دِلْفَاسِيَّات °
Delphacidae (S).
Delphacidés (F). Delphacidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم

اقطار العالم اخصها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة . رؤوسها مكظرة . اخطامها صغيرة او معتدلة . عيونها غالباً كبيرة . قرونها الاستشعارية غليظة الفصل الاول ، نحيلة الطرفية ، تنشب تحت العيون . كواسلها قصيرة . اجنحتها لامتساوية الاشكال . قوائمها نشيطة . الخلفية منها مجهزة بمناعس حادة .

١٠٣٦٧ - دِلْفُوس ° * Dilophus (S). Dilophe (F).

جنس حشرات من فصيلة البيبونيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح بين ٣ و ٧ مم. يكثر وجودها في الحقول المزروعة . ترمي بمكنها على التراب فينفقف عن يرقات دقيقة نهمة تلتهم جذور الزرع .



دلفوس

١٠٣٦٨ - دِلْفُوس مَبْذُول

Dilophus vulgaris (S). Dilophe vulgaire (F). Common dilophus (E).

حشرة من فصيلة البيبيونيات . جسمها صغير يطول من ٥ الى ٩ مم. || الذكر اصغر قداً من الانثى ؛ ثوبه الى السمرة السوداء . اما الانثى فالى الحنطي الاحمر المواج || رأسها مكور . عيناها زئميتان . زباناها وملمساها شديدا القصر . روشناها شبه شفافان . عروق الروشن ، عند الذكر ، سود . قوائمها الى السمرة عند الشقين || تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى تشرين الاول . تألف الحقول المزدرعة والمروج || يرقتها سمراء اللون تركب جذور النبات.

١٠٣٦٩ - دِلْفِيلَة اطلب حمل الكرمة المخطط .

١٠٣٧٠ - دَلْفِين Dauphin (F). Delphinus (E).

الدلفين كوكبة نجوم شمالية . مركزها بين الثعلب الاصغر والعقاب والفرس الاصغر . عدد نجومها ٢٠ اجملها من المرتبة الرابعة . اشهر نجومها النير الذي على الذنب ويدعى « ذنب الدلفين » و« عمود الصليب » . اما الاربعة التي في وسط العنق فتدعى « الصليب » .

١٠٣٧١ - دَلْفِين ، دُخَس ، تُخَس

Delphinus (S). Dauphin (F). Dolphin (E).

جنس حيوانات لبونة من الحوتيات . انواعه نحو ١٢ اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. اخطامها مستطيلة ذلقة . اثوابها تختلف باختلاف النوع . تعيش في بحار المناطق الحارة والمعتدلة . سربها يعد من ٦ الى ٣٠ . قوتها الاسماك والقشريات والرخويات . اناثه تضع جرواً واحداً . اعرف واشهر انواعه الدلفين الشائع .

١٠٣٧٢ - دَلْفِين شَائِع * ، دُخَس شَائِع ، تُخَس شَائِع

Delphinus delphis (S). Dauphin commun, D. vulgaire (F). Common dolphin (E).

نوع من الدلفين طوله نحو ٢٥٠ سم. زعانفه الصدرية والظهرية منجلية الشكل . زعنفته الشرجية هلالية . ثوبه الى الربدة السمراء يعلوها موّج اخضر يعبق ويسود مع اقترابه من ثبج الظهر . يألف بحار المناطق الحارة والاستوائية . سربه يعد من خمسة الى عشرة ازواج . قوته الاسماك الصغيرة على اختلافها اخصها السردين والرنكة وجراد الماء .



دلفين شائع

١٠٣٧٣ - دَلْفِينِيَّات Delphinidae (S). Delphinidés (F). Delphinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة متماثلات الاسنان ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة عديدة نحو ٦٠ . تتميز باستطالة الرأس وبالزعانف الصدرية المنجلية الشكل. اشهر انواعها الدلفين والتخس والتخس الاسود والاركة والجراقة .

١٠٣٧٤ - دَلَق * Mustella foina (S). Fouine, Marte fouine (F). Marten (E).

حيوان من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم . قال القزويني « انه حيوان وحشي عدو الحمام اذا دخل البرج لا يترك فيه واحداً وتنقطع الثعابين عند صوته . » || جسمه مستطيل الشكل طوله يراوح من ٤٦ الى ٥٠ سم. وذنبه نحو ٢٤ . قوائمه قصيرة . ثوبه كثيف الصوف الناعم لونه الى الكهبة السمراء . عنقه وصدره الى البياض النقي . موطنه فسيح الارجاء يمتد من الصين الى الهند والشرق الاوسط واوروبة || يألف الدساكر والقرى . يأوي المقالع المتروكة والبيوت المهجورة والخرائب واكوام الخشب . قوته الطير والحيوان والثمار والعسل || الانثى تضع من ثلاثة الى خمسة جراء تبصر بعد وضعها باسبوعين || فروته متوسطة الصنف قيمتها التجارية زهيدة .



دلق

١٠٣٧٥ - دَلَقْنُوس ° Dolichonyx (F). Dolichonyx (S). Dolichonyx (E).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من القواطع . موطنها القارة الامريكية ، مشتاها الاقاليم الدافئة مصيفها المناطق الجبلية . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد || اجسامها رشيقة القوام تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. مناقيدها مخروطية الشكل ، معتدلة الطول ؛ مخاطمها السفلى اعرض من العليا . اجنحتها مستطيلة ذربة . اذنابها مستعرضة الاطراف . ارساغها دقيقة ، متوسطة الارتفاع . اثوابها ملونة او مبلقة . الاناث اصغر قداً من الذكور وابهت خضاباً || تألف الغابات والمستنقعات والحقول المزدرعة . قوتها الحشرات والحبوب والبذور ومنها الحنطة والارز . تعتبر من الطيور المؤذية كالغربان || اعرف انواعها واشهرها دلقنوس رناز .

١٠٣٧٦ - دَلَقْنُوس رَنَّاز °* Dolichonyx oryzivorus (S). Dolichonyx oryzivore (F).

طائر من الدلقنوس يصيف في بعض مناطق امريكة الشمالية ويشتي في امريكة الوسطى والجنوبية . يألف الاجام والمستنقعات . سربه وافر العدد || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٢ سم. خضاب ثوبه يختلف مع فصول السنة ؛ وهو في الربيع ، عند الذكر ، اسود الثوب باستثناء مؤخر الظهر والافتيك فانهما الى البياض العاجي . ويعلوه في جناحيه جدة صفراء تمتد من المنكبين الى اواسط القوادم . ذنبه مروحي الطرف المنشاري الشكل . حدقة عينه سوداء . منقاده ورمقاه الى السمرة السوداء . الانثى اصغر قداً من الذكر . ثوبها الى الكهبة الحنطية المواج . صدرها وافتيكها مرقوشان بالاسود الباهت || قوته الحشرات والحبوب اخصها الارز ولذا نعتوه بالرناز اي آكل الارز || يدثن افحوصه في المراعي وفي الحقول المزدرعة . الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .



دلقنوس رنّاز

١٠٣٧٧ - دِلْقُون ٥* Delichon napalensis (S). Delichon du Népal (F).

طائر من الجواثم وفصيلة الخطافيات . اعطانه الهند || جسمه صغير القد ، يطول نحو ١٢ سم . بسطته نحو ١٨ سم . يتميز بقصر منقاره الصغير النشيط وبصغر ذنبه المقطوم الطرف . جناحاه لاحفتان ، ذريتا الاطراف . ثوبه الى الزرقة البنفسجية العابقة السعفاء المواج . زوره وصدره وبطنه وزمكاه بيض || يألف الغابات . قوته الهوام والحشرات الصغيرة والديدان . يدثن عشه في الاشجار الباسقة الانثى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

١٠٣٧٨ - دُلْكَة ٥* Evania (S).

جنس حشرات من فصيلة الدلكيات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها من ٦ الى ١٠ مم . لونها الى السمرة والسواد . تمتح مكنها في مكن بعض الحشرات اخصها بنات وردان فينقف عن يرقات تلتهم محتويات عوائلها وتقضي عليها .

١٠٣٧٩ - دُلْكِيَّات ٥ Evaniidae (S). Evaniidés (F). Evaniidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة اجناسها وانواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على عدة حشرات مؤذية اخصها بنات وردان || اوصافها العامة : حشرات صغيرة القد . رؤوسها كبيرة مفلطحة . جواشنها غليظة . ترجاتها البطنية الاولى مندمجة مع الصدور . خصورها انبوبية نحيلة . زباناها خيطية . ارجلها مستطيلة . ارساغها خماسية . الوانها الى السمرة يغلب فيها الاسود || موطنها البلاد الحارة والمعتدلة . تمتح مكنها في مكن ويرقات سائر الحشرات فينقف عن يرقات صغيرة تتغذى من محتويات مكن ويرقات الحشرات العائلة وتقضي عليها .

١٠٣٨٠ - دُلَّم هو الفيل ، اطلبه . والدلمة : لون الفيل .

١٠٣٨١ - دَلَم * Columba œnas (S). Colombe colombin (F). Stock dove (E).

نوع من الحمام البري طوله نحو ٣٥ سم . رأسه وعنقه وظهره الى الرمادي الأزرق يعلوه مواج أسفع . منقاره احمر اللون اصفر اللواقط . صدره الى الجؤوة وجانباه الى الخضار البنفسجي . افنيكه اسود الزام الاول والثاني ازرق الثالث والرابع || ضروبه قليلة جميعها من القواطع لها مشتاها ومصيفها || موطنه حوض البحر المتوسط . يألف الاحراج والغابات . يعيش اسراباً صغيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٠٠ . قوته الثمار والحبوب والبذور . يدثن عشه في تجاويف وتخاريب الاشجار . اناثه تبيض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة .

١٠٣٨٢ - دَلَنسَة فضيَّة ٥* Datnia argentata (S). Datnie argentée (F).

سمكة نهرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . موطنها بعض انهر الهند والهند الصينية وماليزية || جسمها مبطط الجرم ، شبه اهليلجي الشكل ، مخصور المؤخر ، يطول نحو ٣٣ سم . ثوبها الى الربدة الفضية المواج . رأسها مخروطي الشكل . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها صغيرة ذربة . عيناها مامحتان ، متقاربتان . جميع زعانفها كبيرة ؛ الظهرية مستطيلة ، شائكة القسم الامامي المؤلف من ١٢ منخساً ، مقطومة القسم الخلفي العادم المناخس . الشرجية تحمل ثلاثة مناخس ذربة . الذيلية مقعرة || يكثر وجودها في نهر الكنج . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٣٨٣ - دَلْهَقَان Safran (F). Saffron (E).

هو الزعفران ، اطلبه .

١٠٣٨٤ - دَلْهَم Ganga rayé (F).

طائر من القطا يعرف بالقطاة الموشحة .

١٠٣٨٥ - دَلْهَمَة ثُعْبَانِيَّة ٥ Chelydra serpentina (S). Chélydre serpentine, Emysaure (F).

سلحفاة من فصيلة الدلهميات . موطنها امريكة الشمالية . جسمها كبير القد ، طولها يناهز المتر . رأسها كبير غليظ . فكاها قويان ، قاطعان . عنقها غليظ الجرم ، معتدل الطول . ذيلها متراكب القتر اللامتساوية الشكل والحجم . زعفها كامل الصفحة . ذنبها أعرف الشبج ، عرفه مخرسم الشكل || قوتها الحيوان والاسماك وبعض النباتات البحرية .

١٠٣٨٦ - دَلْهَمِيَّات ٥ Chelydridae (S). Chélydridés (F). Chelydridae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق امريكة الشمالية || تعيش في المياه العذبة وفي الاسمال . قوتها الاسماك والضفادع والعظاء والثعابين وبعض النباتات المائية || اعرف انواعها وأشهرها الدلهمة الثعبانية والدلهمة التمساحية ودلهمة تامينك التي تعتبر أكبر انواع هذه الفصيلة .

١٠٣٨٧ - دَلُوخ Dattier prolifique (F). Prolific date tree (E).

النخلة الكثيرة الحمل ج دلخ .

١٠٣٨٨ - دَلُوف ٥* Lophaetus occipitalis (S). Lophaète huppé (F).


طائر من الدلف ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات . طوله نحو ٥٥ سم . وبسطته ١٢٥ يتميز بقنبرته التاجية المنتصبة الكبيرة الريش . ثوبه الى السمرة العابقة بطنه الى السواد . ذنبه ثلاثي الخطوط المعترضة البيضاء اللون . عيناه ورجلاه الى الصفرة . منقاره تبني . يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . قوته كل ما استطاع اقتناصه من الطير والحيوان . يدثن في اشجار السنط اناثه تبيض من رفنتين الى ثلاث رفنات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع .


١٠٣٨٩ - دَلُوق * ، سُوَيْدَة Suoeda fruticosa (S). Salsola d'Afrique, Soude annulaire (F). African salsola, Shrubby sea-blite (E). Afrikanische seifenstande (D). Salsola d'Affrica (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة السرمقيات يكثر في الاراضي المالحة . كانوا يستخرجون منه الصودا . يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعه عديدة هيكلها هرمي الشكل . اوراقه متعاقبة نصلها أسطواني الشكل ، جامد النسيج ، مالس البشرة ، باهت الخضار . ازهاره لا بتلية محورية الارتكاز ، مزدوجة التجمع لونها الى الخضرة .


دلقون


دلكة


دلم


دلنسة فضية


دلوف


دلوق

١٠٣٩٠ - دِلِّيس ٥* Delesseria (S).
Delessérie (F). Delesseria (E).


دلّيس

جنس نباتات بحرية من الخثيات الحمر . انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || كلاليها قصيرة . سوقها اسطوانية تتشعب الى عراجيد ورقية الشكل وردية اللون او حمراء تجتازها ضلوع رئيسية وعروق جانبية متقابلة الانتشاب ، متوازية الابعاد .

١٠٣٩١ - دُلَيْمَة ٥ Strophomena (S).
Strophomène (F). Strophomena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة النفيديات || انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من متحجرات الاباج القديم .

١٠٣٩٢ - دِلِّيك Gamolepis (S).
Gamolépis (F). Gamolepis (E).

جنس نباتات جنبية معمرة من الشرونيات وفصيلة المركبات. انواعه المعروفة قليلة العدد ، مهدها افريقية الجنوبية || سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة اهليلجية النصال . ازهارها ابطية ، كبيرة القد ، جميلة الشكل ، صفراء اللون ، عادمة العرف .

١٠٣٩٣ - دَلِيك *
Cynorrhodon, Fruit de l'églantier (F). Hip (E).


دليك

الدليك : ثمر النسرين يحمر حتى يكون كالبسر فينضج فيحلو فيؤكل .

١٠٣٩٤ - دليل « باير » Indicateur « Bayer »

مركب كيماوي ، معروض بشكل اقراص صغيرة مستديرة ، يستعمل لمعرفة حموضة الحليب . يذوب القرص الواحد في ليتر ماء ويؤخذ من هذا المحلول مقدار فنجان او نصف فنجان يضاف الى فنجان او نصف فنجان من الحليب فان بقي الحليب على لونه الطبيعي كان خيراً وان اصفر لونه فانه لا يصلح لحموضته . وقد يجوز سحق القرص واستعمال مسحوقه رشاً على الحليب فان اصفر لونه فهو حامض لا يصلح للاستعمال .

١٠٣٩٥ - دِلِّينُس Telline (F). Tellin (E).

هو الطلينس جنس محار من الرخويات .

١٠٣٩٦ - دَلِّينُس Thyrsite (F).

الدلينس سمكة بحرية تدعى ترسيت ، اطلبها .

١٠٣٩٧ - دَلِّيُوم ٥* Dialium (S).
Diali, Dialion (F).


دليوم

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة السنفيات العندميات. انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية || سوقها جالسة منتصبة ترتفع من ١٢ الى ٢٥ متراً . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وترية ، خماسية او سباعية الوريقات المنفقة . نصالها اهليلجية الشكل ، جامدة الوثل . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري او هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، خماسية التركيب . سنفاتها دقيقة مستطيلة تستعمل استعمال الصابون في تنظيف الثياب ذلك لانها تحوي مادة تماثل الصابونين.

١٠٣٩٨ - دَم Sang (F). Blood (E).

الدم سائل احمر يملأ تجويف القلب والاوعية الدموية المتصلة به . وهو مركب من سائل اصفر يدعى أثلة (بلاسمه) تتكون بدورها من ماء واملاح قلوية التأثير ومواد بروتينية وسكرية تسبح فيها اجسام ذرية تعرف بالكريات. والكريات هذه تقسم الى مجموعتين تعرفان بالكريات الحمر والكريات البيض . فالحمر حجيرات حيوانية من ذوات الجبلة وقد تبلغ نسبتها الى البيض نسبة ٥٠٠ الى ١ اما لونها الاحمر فيعزى الى المادة الملونة المعروفة بالهوموغلوبين ويحوي المليمتر المكعب من الدم ما يراوح عدده من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات الحمر التي تمتد حياتها الى بضعة اسابيع ثم تنشطر وتتفتت وتضمحل . وظيفتها الرئيسية نقل الاكسجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم || اما الكريات البيض فهي على خمسة اشكال جميعها متحركة وظيفتها القضاء على البكتيريات السابحة في الدم .

١٠٣٩٩ - دَمُ الأخوَيْن
هو التوز الخزني . وهو القاطر الجبار ، اطلبها .

١٠٤٠٠ - دَمُ التِّنِّين ، دَمُ الثُّعْبَان
هو القاطر ، اطلبه .

١٠٤٠١ - دَمُ العَاشِق هو المخلدة ، اطلبها .

١٠٤٠٢ - دَمُ الغَزَال هو الكرمفية الحمراء ، اطلبها.

١٠٤٠٣ - دَمُ النَّعْمَان راجع ادونيس صغير .

١٠٤٠٤ - دَمَّاس ٥ Diclidorus (S). Diclidure (F).

جنس خفافيش من عمارة الرماسات . موطنه امريكة الجنوبية . انواعه قليلة العدد تتميز ببشاعة رؤوسها وبقصر اذنابها الدقيقة || يعيش جماعات كثيرة العدد . يسرح طوال الليل. قوته الحشرات ، يألف الاشجار الحرجية . لا يخشى المطر .

١٠٤٠٥ - دَمَّاسِيَّات ٥ Leptotyphlopidae (S).
Leptotyphlopidés (F). Leptotyphlopidae (E).

فصيلة حيات بيوضة ، جاسة ، عديمة الاذى . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها دودية الشكل ، تطول من ١٨ الى ٢٥ سم. قشارها مالس السهف المتماثل في جميع انحاء الجسم . رؤوسها شبه مقطوعة ، قطرها قطر الجسم . عيونها صغيرة ، ماسحة ، يغلفها غشاء سهفي المادة . فكوكها السفلى مسننة ، اما العليا فعادمة الاسنان || قوتها الحشرات والديدان . بعض انواعها يعيش في قرى النمل ونباك الارضة ولا يخشاها لانها لا تستطيع عضه .

١٠٤٠٦ - دُمَّاع Pleurs (F). Tears (E).
ما يسيل من سروع الكرمة اذا قطعت في ايام الربيع .

١٠٤٠٧ - دَمَّاع Lactescent
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يسيل منه النسغ بغزارة اذا جرح .

١٠٤٠٨ - **دَمّاعة***، **دَكْرِيد** ٥ .Dacrydium (S)
Dacryde, Dacrydion (F). Dacrydium (E).
جنس شجيرات طقسوسية من فصيلة الصنوبريات . مهدها الهند . انواعها المعروفة ١٢ سوقها متوسطة الارتفاع . فروعها متشعبة ، تبدو في اول عهدها منتصبة ثم افقية فتدلية . اوراقها ابيدة ، دائمة الخضار ، حرشفية النصال السنانية الشكل . فروعها تقطر عصارة راتنجية شائعة الاستعمال الصناعي والكحولي || من متطلبات زراعتها المواقع المعتدلة الحرارة والرطوبة .
اشهر انواعها :

١٠٤٠٩ - **دَمّاعة رَفيعة** .Dacryde élevé (F)

١٠٤١٠ - **دَمّاعة سَرْوِيّة** .Dacryde cyprès (F)

١٠٤١١ - **دَمَاكَة** ٥ Vernalisation
هي معالجة البذور والشتول بالبرد لتنشيط خاصية الانتاش وتقديم زمنه وللاسراع في نمو الشتول وادراكها .

١٠٤١٢ - **دَمَال**
الدمال : التمر العفن الاسود القديم .
» : ما رمى به البحر من خشاره .
» : السرقين .
» : ما وطئته الدواب من البعر والتراب .
» : فساد الطلع قبل ادراكه حتى يسودّ .

١٠٤١٣ - **دُمَالِق** ٥* Lyophyllum
aggregatum (S). Lyophylle en touffe (F).
فطر مأكول من فصيلة الغاريقونيات . اعطانه الغابات الظليلة في المناطق المعتدلة الحرارة . يعيش على الدبال . ساقه غضروفية المادة ، شطئية ، ضعمتها تعد من ٧ ازواج الى ١٥ زوجاً . ارسوسته مظلية الشكل قطرها يراوح ، عند الادراك التام ، من ٤ الى ١٠ سم . لونها الى الكهبة يعلوها مواج تبني || لحميته جيدة الصنف مرغوب فيها .

١٠٤١٤ - **دِمَام ، عُشْبَة الأَسْنَان** .Dentaria (S)
Dentaire (F). Toothwort, Bulbous coral-root (E).
جنس نباتات عشبية ، جذمورية ، معمرة من فصيلة الصليبيات . جذاميرها لحمية مدادة . اروماتها مغلفة بحراشف تشبه الاسنان . سوقها دقيقة . اوراقها متباينة الاشكال . ازهارها مختلفة الالوان || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

١٠٤١٥ - **دِمَام إِصْبَعِيّ** .Dentaria digitata (S)
Dentaire digitée (F).
نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها الشرق الادنى واوروبة . حراشف اروماتها ذربة الاطراف . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها ثلاثية او خماسية الاصابع . ازهارها بنفسجية اللون مخضبة الفصل || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

١٠٤١٦ - **دِمَام دَوْفَصِيّ** .Dentaria bulbifera (S)
Dentaire bulbifère (F).
نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . جذاميرها دوفصية الشكل . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها السفلى مركبة ، وترية التجميع ، خماسية او سباعية الوريقات المتقابلة . اوراقها العليا بسيطة ترتكز على صماميخ صغيرة تنشب في الاباط . ازهارها ليلكية ، ضيقة البتلات . تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

١٠٤١٧ - **دِمَام رِيشِيّ** .Dentaria pinnata (S)
Dentaire pennée (F).
نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . حراشف اروماتها مستديرة الاطراف . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها خماسية او تساعية الوريقات المتقابلة . ازهارها كبيرة القد ، وردية اللون او ليلكية ، فصلها خضراء اللون .
تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

١٠٤١٨ - **دَمَّامَة** ٥* .Sanguinolaria (S)
Sanguinolaire (F). Sanguinolaria (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة السماليات . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من شواطىء الهند الى شواطىء جزر الزابج واوقيانية واميركة الشمالية || اصدافها شبه صيوانية الشكل . لامعة ، يكثر فيها الاحمر الجوزي يتخلله الاخضر والاصفر . اجسامها متوسطة القد ، مستطيلة المشاعب الطليقة || تعيش في الرمال والاسمال القليلة الغور || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

١٠٤١٩ - **دَمَان*** ، **وَبْر** .Hyrax, Procavia (S)
Daman (F). Daman, Coney of the Bible (E).
جنس حيوانات قاضمة لبونة من فصيلة الدمانيات . انواعه ١٣ موطنها البلاد الحارة . تألف الجبال الصخرية . اجسامها ربعة كازّة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . اثوابها الى الصهبة الصنابية تعبق مع اقترابها من قمة الرأس وثبج الظهر . وبرها ناعم وقصير . قوتها الاعشاب والجذور والثمار والحبوب . اشهر انواعه ما يلي .

١٠٤٢٠ - **دَمَان النُّوبَة** .Hyrax ruficeps (S)
Daman de Nubie (F). Nubian daman (E).
نوع من الدمان موطنه النوبة والصومال . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى الصهبة الصنابية الصفراء المواج .

١٠٤٢١ - **دَمَان حَبَشِيّ** .Hyrax abyssinica (S)
Daman d'Abyssinie (F). Abyssinian daman (E).
نوع من الدمان موطنه الحبشة حيث يعرف باسم اشكوكو . ثوبه قليل السمرة . طوله نحو ٤٠ سم .


١٠٤٢٢ - **دَمَان سُورِي ، طُبْسُون**
Hyrax syriacus (S). Daman de Syrie, Saphan (F).
Syrian daman (E).
نوع من الدمان موطنه لبنان وسورية وفلسطين وسينا والحجاز . جسمه يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . ثوبه الى الصهبة الصفراء المواج .

١٠٤٢٣ - **دَمَان قُطْبِيّ** .Hyrax capensis (S)
Daman du Cap (F). Daman of Cape (E).
نوع من الدمان موطنه القطب الجنوبي . جسمه يطول نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الصهبة الفضية المواج .

١٠٤٢٤ - **دَمَانِيَّات** .Hyracidae, Procaviidae (S)
Hyracidés, Damans, Procaviidés (F). Hyracidae, Procaviidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة . انواعها ١٩ تنضم الى جنسين : الدمان والزلم . جميعها صغيرة القد حجمها حجم


دمّاعة


دمالق



دمّامة


دمان

الارنب . الوانها الى الصهبة المختلفة السمرة والمواج . رؤوسها صغيرة اسفينية الشكل . عيونها كبيرة ، اذانها مستديرة . اذنابها قصيرة وقوائمها كذلك . اناثها سداسية الاطباء تضع من ٤ الى ٦ جراء . قوتها الاعشاب والثمار والحبوب على اختلاف انواعها .

١٠٤٢٥ - دُمْبَرا — Rohita (F).
هي الرهيطة من الاسماك النهرية ، اطلبها . والدمبرا من اسمائها الهندية .

١٠٤٢٦ - دَمْبُوز — Dambose
الدمبوز او الينوزيت مادة سكرية توجد في عضلات الجسم وفي اوراق بعض النباتات . (راجع ينوزيت) .


دمّة

١٠٤٢٧ - دِمَّة *، قُمَّلَة ، قُمَّلَة الجسم
Pediculus corporis (S). Pou du corps (F). Louse (E).
نوع من القرعيات . طولها نحو ٣ مم . ثوبها الى السمرة . قوتها الدم تمتصه من جسم الانسان والحيوان . مكثها يدعى ثيباناً تمتحه الانثى على الشعر فيلصق به الى ان ينقف وذلك بعد وضعه بنحو ثمانية ايام .

١٠٤٢٨ - دِمَّة بَيْضَاء
هي قرمزية الكرمة البيضاء ، اطلبها .

١٠٤٢٩ - دَمَجَ — Incorporer (F). To incorporate (E).
مزج الشيء بشيء آخر فتجانسا .


دمسيسة

١٠٤٣٠ - دَمْجَانَة ، بَاطِيَة ، نَاجُور
Dame-jeanne (F). Demijohn (E).
وعاء من زجاج مغلف بالقش يستعمل لحفظ الكحول والخمور والسوائل .

١٠٤٣١ - دَمْدَامَة — هي البطاطا الحلوة ، ج دمدام .

١٠٤٣٢ - دَمْدَمُون — هو البيلسان الاسود ، اطلبه .

١٠٤٣٣ - دَمْرَاء — الدمراء : الشاة القليلة اللبن .

١٠٤٣٤ - دَمَّس — دمس الخمر : اغلق عليها دنها .

١٠٤٣٥ - دِمْسِي — هو جربيل الاهرام ، اطلبه .

١٠٤٣٦ - دَمْسِيس — هو الامبروسيا ، اطلبها .


دمّلة البحر

١٠٤٣٧ - دَمْسِيسَة * — Achimenes(S). Achimène(F).
Achimenes (E). Schiefteller (D). Accimene (I).
جنس نباتات زراعية تزيينية معمرة من فصيلة الجسنيريات انواعه سبعة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية التي تخشى البرد || تزرع في المراكن والبيوت . اوراقها متعاقبة قلبية الشكل زنادية العنق . نصلها فارش الصفحة الحملية البشرة المتمعجة المرقطة . ازهارها بوقية الشكل ، زاهية الالوان ، مستطيلة المعاليق المنتصبة .

١٠٤٣٨ - دَمَّش ° — Doper (F). To dope (E).
دمش الانسان او الحيوان حثه على زيادة النشط والاقدام بالقاحه او بتجريعه نشعة جد قليلة من مادة معينة تثير الهمة .

١٠٤٣٩ - دَمْشَة ° — Dope, Doping (F).
Doping (E).
مادة اذا استعملها الانسان تؤثر على جهازه العضوي فيؤدي مجهوداً جسدياً يفوق طاقة امكاناته الطبيعية .

١٠٤٤٠ - دَمْشَق — هو الزقزاق ، اطلبه .

١٠٤٤١ - دِمَشْقِيَّة — هي المرموزة ، اطلبها .

١٠٤٤٢ - دِمْص — Rangée de pierres d'un mur(F).
الدمص : كل عرق من اعراق الحائط ما خلا العرق الاسفل فانه رهص . العامة تقول دمس .

١٠٤٤٣ - دَمْع أيُوب — راجع أمدريان .

١٠٤٤٤ - دَمْعِيّ — Larmaire (F).
نعت تعريفي توصف به كل بزرة صغيرة شكلها كالدمعة .

١٠٤٤٥ - دَمْل — Amendement(F). Improvement (E).
الدمل هو ان يضاف الى التربة ما يصلح خواصها لذلك فالدمل قد يكون باستعمال الرمل او الكلس او الجص او السماد الخ .

١٠٤٤٦ - دُمَّل — Furoncle (F). Furuncle (E).
ورم قاس مؤلم حار سببه ميكروب يعتري جلد الحيوان ويصيب بعض الاسماك في امعائها فيحدث قروحاً في جلودها .

١٠٤٤٧ - دُمَّلَة البَحر * — Balanus (S).
Balane, Gland de mer (F). Balanus (E).
جلس دويبات بحرية من القشريات هدابيات الارجل وفصيلة الدمليات . انواعها المعروفة عديدة تعيش في اول عهدها طليقة ثم لاصقة بالصخور وبكل شيء يعوم في البحر || اصدافها شبه بلوطية الشكل سداسية التركيب ، رباعية الاسفاط المتحركة المتساوية .

١٠٤٤٨ - دِمْلَجَة — Cerbère (F). Cerberus (E).
كوكبة شمالية الموقع تتألف من اربعة نجوم تطوق يد الجاثي .

١٠٤٤٩ - دُمْلُوح ° — Anthops ornatus (S).
Anthops orné (F).
جنس حيوان وحيد النوع من العاشيات . يتميز بزوائده المنخرية القائمة كنورة الزهرة بين الشفة العليا والعين . جبهته مستعرضة تحمل ثلاث كرات معلاقية القاعدة . جسمه صغير القد طوله نحو ٨ سم . بسطته ٣٢ . ثوبه الى الربدة الصهباء . رأسه وظهره وبساطه اعبق من عنقه وبطنه || موطنه جزر المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر . يألف الكهوف والمغاور . يعيش جماعات صغيرة العدد . ذكوره لا تقرب اناثها الا عند الكوم . مسرحه من الغسق الى فحمة الليل . قوته الحشرات والدويبات والهوام .

١٠٤٥٠ - دُمْلُوق — Vismie
جنس نباتات شجرية وجنبية برية معمرة من فصيلة الداذيات . انواعه نحو ٧ منبتها البلاد الاستوائية والحارة .

١٠٤٥١ - دُمْلوك ° Flesus (S).
Flet (F). Flounder (E).

جنس اسماك بحرية من الملساوات وفصيلة جانبيات العوم . انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة . مسرحها اساطم الاغواط والمجادح || جميعها بيضية الشوزن ، صغيرة السهف الدقيق . مبططة الجسم . تتميز بزعانفها الظهرية والبطنية المتقابلة الممتدة من الرأس الى قاعدة الذيل . زعانفها الذيلية محدبة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الدملوكة المبذولة ودملوكة المتوسط .

١٠٤٥٢ - دُمْلُوكَة المُتَوَسِّط ° Flesus passer (S).
Flet moineau (F). Passer Flounder (E).

سمكة من الدملوك . اعطانها تمتد من جبل طارق الى البحر الاسود . يكثر وجودها عند اخوار الانهار لانها تسرء في المياه العذبة || جسمها بيضي الشوزن ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٣٠ سم. ثوبها الى السمرة الحنطية يعلوها مواج اصفر || لحمها فاخر الصنف لذيذ الطعم مرغوب فيه .

١٠٤٥٣ - دُمْلُوكَة مَبْذُولَة °*
Flesus vulgaris (S). Flet commun (F).
Common Flounder (E).

سمكة من الدملوك . اعطانها تشمل معظم بحار الشمال وتمتد من الدنيمرك الى الجزر البريطانية وفرنسه واسبانيا حتى جبل طارق وقد شوهدت في مياه مالطه وسردينيه || ثوبها الى السمرة الحنطية السفعاء المواج . جسمها بيضي الشوزن ، مبطط الجرم يطول نحو ٤٠ سم. || لحمها لذيذ الطعم مرغوب فيه .

١٠٤٥٤ - دُمَّلِيَّات ° Balanidae (S).
Balanidés (F). Balanidae (E).

فصيلة دوريبات بحرية من القشريات هدابيات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها صغيرة القد تتميز باصدافها القريبة الشبه بالبلوط وباسفاطها المتحركة || اشهر اجناسها دملة البحر .

١٠٤٥٥ - دَمَن الجُذُور * Thielavia basicola (S).

فطر مجهري من الهبويات وفصيلة الوقسيات . يتميز بحسن كروي الشكل اسمر اللون يحمل ازقاقاً مستطيلة تشتمل على تكات بسيطة شفعية التجميع يبلغ عددها الثمانية . مظهره الخارجي عفن اسود يحوق بالجذور فيعطبها ويعطب السوق . يركب معظم البقول والنباتات التزيينية اذا وافقته حرارة البيئة ورطوبتها . ويقضي على شتيلات التبغ في المشتل واذا اصاب الشتول في الحقل سبب ذبول الاوراق وازربابها اللاطبيعي || يكافح باقتلاع وحرق النباتات المصابة وبتطهير التربة المعدة المشاتل بمحلول الفرمول المركز ١٪ قبل البذر بثلاثين يوماً .

١٠٤٥٦ - دِمْنَة Fosse à fumier (F). Dung heap (E).
الدمنة هي المزبلة . والدمن هو ما تلبد من السرقين والروث والبعر .

١٠٤٥٧ - دُمُوع البُسْتَين
نبات عشبي طبي يعرف بالداذي المنتن، اطلبه .

١٠٤٥٨ - دَمْيَانَة Damiana
نبات طبي شابق يعرف بالزواع الشابق، اطلبه

١٠٤٥٩ - دُمْيَة *، بَطّ قُطْبِي Oedemia (S).
Macreuse (F). Scoter (E).

جنس طير من البطيات . انواعه المعروفة ستة جميعها من القواطع تجوب البلاد الباردة والمعتدلة . تألف الشطوط والاخوار والمناقع قوتها الاعشاب والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة . اجسامها متوسطة الحجم . مناقيدها مستعرضة . اجنحتها ذربة . اذنابها مخروطية الشكل قصيرة القد || اشهر انواعه التي تجوب بعض مناطق المتوسط :

دمية سمراء Oedemia fusca (S).
Macreuse brune, M. vraie (F). Velvet scoter (E).

دمية مبذولة ، دمية سوداء Oedemia nigra (S).
Macreuse noire, M. commune (F). Common scoter (E).

١٠٤٦٠ - دُمَيْجَة °، فيماتوتريكُم °
Phymatotrichum

جنس فطور مجهرية من الطلسيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة قريبة الشبه من الطلسة . جرابه البوغي رافخ الطرف وكثير الشعب التي ترتكز عليها الكنائد || اعرف انواعه وأشهرها الدميجة الشائعة .

١٠٤٦١ - دُمَيْجَة شائِعَة °*، مَرَض التكساس
Phymatotrichum omnivorum, Ozonium omnivorum, O. auricomum (S). Maladie du Texas du cotonnier (F).

فطر مجهري عميم الانتشار يعيش على ٧٧٠ نبات من مختلف الفصائل والاجناس . من الاشجار المثمرة والحرجية الى الجنبات الصناعية والتزيينية ومن النباتات البقلية الى الاعشاب العلفية والبرية || مظهره الخارجي، على النباتات الحولية ، ذبول يحل باطرافها يقودها الى اليباس . سببه قروح حنطية اللون غائرة السطح ، جؤوبية الحتار تركب الجذور بعد ان يمنطقها مشيج الفطر بنواسه اللبد الاسمر . يكافح بتطهير التربة الموبوءة او بالاقلاع عن زرعها وبالاكثار من الاسمدة العضوية مع اجتناب الاسمدة والمصلحات الكلسية .

١٠٤٦٢ - دُمَيْص *، ورَيْق جَبَلي Dryas (S).
Dryade (F). Dryas, Avens, Wild betony (E). Echte silberwurz (D). Erba del cervo (I).


جنس نباتات عشبية ليفية مدادة معمرة من سبط الدميصيات وفصيلة الورديات . اوراقها ضمية التجميع معنقة اهليلجية . ازهارها فردية طويلة الزناد تستعمل في عدة مستحضرات طبية || له نوعان فقط تحديدهما ما يلي .


١٠٤٦٣ - دُمَيْص أصْفَر Dryas drummondi (S).
Dryade de Drummond (F).

نوع من الدميص يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقه عروة مستطيلة ، نصلها مسنن الحافة ، بارز العروق ، خملي البشرة . ازهاره رباعية البتلات قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الذهبي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .


١٠٤٦٤ - دُمَيْص ثَمانيّ البَتَلات ، خامَدْريس جَبَلي
Dryas octopetala,
Chamœdrys alpina (S). Dryade à 8 pétales (F).

نوع من الدميص . منبته الجبال . يعلو نحو ١٥ سم . اوراقه عروة تطول نحو ٣ سم . نصلها مسنن الحافة ، ابيض الصفحة السفلى . ازهاره مستعرضة البتلات قطرها



دملوكة مبذولة


دمن الجذور


دمية


دميجة شائعة


دميص


دميكة

نحو ٤ سم . عددها ثمانية ، لونها الى البياض الحليبي . ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

١٠٤٦٥ - دُمَيْصِيَّات Dryadées (F).
سبط نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الورديات .

١٠٤٦٦ - دَمِيغَة ٥
Zooglyphite, Zootypolithe (F).
دميغة ج دمائغ . الدمائغ اثار المتحجرات الحيوانية .

١٠٤٦٧ - دَمِيق ٥ Introrse (F). Introrse (E).
نعت تعريفي يطلق على كل سداة تحمل مئبراً ينفلق من الجهة الداخلية ازاء مركز الزهرة .

١٠٤٦٨ - دَمِيك ٥ Névé (F).
Firn, Granular ice (E).
هو الثلج الملكد .

١٠٤٦٩ - دَمِيكَة*، زَهْرَة الثلج ، زَهْرَة اللبن
Galanthus (S). Perce-neige, Galanthe, Galantine, Clochette d'hiver (F). Purification flower (E). Echte scheneeglockchen (D). Galantino, Lacrime della madona, Foraneve (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . انواعه عديدة معظمها بري يعيش في الجبال لا يخشى الثلج . بصلته قرصية الشكل جؤوية اللون . اوراقه اثنتان او ثلاث ، قرصية الانتشاب ، ضيقة النصل . شمراخه الزهري اجوف الجسم نحيله ينتهي بشرعاف بسيط تعلوه زهرة واحدة . اشهر انواعه التزيينية المعروفة ما يتبع .


دميمة الدردار

١٠٤٧٠ - دَمِيكَة الملكة أولكا Galanthus
Olgae (S). Perce-neige de la reine Olga (F).
نوع من الدميكة اوراقها ثلاث ضيقة مستطيلة وحيدة الكظر . شمراخها يعلو نحو ١٥ سم . زهرتها بيضاء . بتلاتها الخارجية مستطيلة اما الداخلية فستديرة وقصيرة . تزهر في تشرين الاول .



دنّارة مطوّقة

١٠٤٧١ - دَمِيكَة إلويس Galanthus Elwesi (S).
Perce-neige d'Elwes (F).
نوع من الدميكة لها ورقتان مالستان عادمتا التخديد والكظر . شمراخها يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرتها كبيرة القد، كروية الشكل، بيضاء اللون ، قواعد واطراف بتلاتها الداخلية موشحة بالاخضر || تزهر في شباط .


دنّة الازهار

١٠٤٧٢ - دَمِيكَة شائعة Galanthus nivalis (S).
Perce-neige commun (F).
نوع من الدميكة اوراقها ضيقة ، مستطيلة ، مخددة النصل الوحيد الكظر ، لونها الى الخضار الازرق || شمراخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . زهرتها بيضاء . بتلاتها الداخلية منمشة بالاخضر || ازهرارها يستمر من شباط الى نيسان .

١٠٤٧٣ - دَمِيكَة مَغبُونَة Galanthus plicatus (S).
Perce-neige plissé (F).
نوع من الدميكة اوراقها ثلاث . نصلها ثنائي التخديد والكظر يبدو كانه مغبون ، طوله نحو ٣٠ سم وعرضه ٣ . شمراخها يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . زهرتها كبيرة القد بيضاء اللون يعلوها مواج اصفر . بتلاتها الداخلية منمشة بالاخضر || ازهرارها يستمر من اذار الى نيسان .


دنة الامير

١٠٤٧٤ - دَمِيمَة ٥ Systremma (S).
جنس فطور مجهرية من البيابيات وفصيلة العشوفيات . اعسانها مركبة مجوفة قائمة على ونيمة بلسنية الشكل سوداء . بوغها ثنائي الخلية اسمر اللون || انواعه الاقتصادية قليلة اعرفها دميمة الدردار .

١٠٤٧٥ - دَمِيمَة الدَّرْدار ٥*
Systremma ulmi, Euryachora ulmi, Dothidella ulmi, Piggotia astroidea (S). Maladie des croutes noires de l'orme (F).
فطر مجهري يصيب اوراق الدردار . مظاهره الخارجي بقع بلسنية الشكل تبدو سمراء اللون ثم تسود تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا فتسبب جفاف النسج المعطوبة . اضراره زهيدة لانها لا تؤثر في نمو النبات وحياته .

١٠٤٧٦ - دَنّ Cuve (F). Vat (E).
وعاء كبير يخمر فيه العصير ، ج دنان .

١٠٤٧٧ - دَنَّارَة مُطَوَّقَة *، دَنَّارَة مُذَهَّبَة
Philodromus aureolus (S). Philodrome doré (F).
دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائيات الروايا ، سداسيات المشاتن ، تنتمي الى فصيلة الذوطيات || جسمها يطول نحو ٤ مم. عند الذكر ونحو ٨ مم. عند الانثى . صدراسها احمر اللون صنابي المواج يعلوه رباط ابيض . عيناها زئميتان . شيسفاها صغيران محدبان . فكاها دقيقان. جرامزها مستطيلة . بطنها مبطط الجرم ، اصفر اللون ، حنطي التدنير والزخرفة || تألف البراري . قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوام . مسرحها دجوي . تسعى وراء قنصها ركضاً وقفزاً || عكدبتها بيش في التربة تحتفره قرب النبات او في كنف الحجارة الكبيرة وتظلله بسعنة مظلية الشكل || بياتها الشتوي يستمر نحو ٢٠ اسبوعاً وينقضي ضمن صلجة بلوطية الشكل . طليقة القمر ، تنسجها داخل البيش || تعتبر من الدوييات المفيدة اللاموذية .

١٠٤٧٨ - دَنَاصِير Dinosauriens (F).
Dinosaurians (E).
رتبة من الزحافات المنقرضة . احافيرها تعود الى الحقبتين الجورية والطباشيرية من الاباج الثاني اي الاوسط . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . طابعها الجسموري مزيج من الاشكال والصفات تتمثل فيها الطير والزحافات والضرعيات. بعض انواعها كالدنصور الجبار (Atlantosaure) كان طوله ٤٠ متراً . اما الدنصور المبذول فكان طوله من ٢٥ الى ٢٨ متراً .

١٠٤٧٩ - دَنَايَة ٥ Périhélie (F). Perihelion (E).
الدناية آخر حدود الاقتراب لسيارة من الشمس . الكرة الارضية تكون في دنايتها في اول كانون الثاني من كل عام .

١٠٤٨٠ - دِنَّة الأزْهار ٥*
Anthobium ophthalmicum (S).
حشرة من الدنيات صغيرة القد تطول نحو ٢ مم . ثوبها الى الشهبة . ظهرانها مالس الصفحة مقطوم الطرف . تركب الازهار وتعيش عليها || تكافح كسائر حشرات غمديات الاجنحة .

١٠٤٨١ - دِنَّة الأمير ٥* Staphylinus caesareus (S).
Staphylin à raies d'or (F).
حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٠ مم . جسمها اسود .

غمداها عنابية اللون ، يعلوها من ترجة صدرها حتى شرجها خيوط ذهبية دقيقة . ارجلها وقرونها الاستشعارية برتقالية. تعيش في الاحراج تحت الحجارة . لا ضرر منها .

١٠٤٨٢ - دِنّة الغاريقون° * Oxyporus rufus (S).
Oxypore roux (F).
حشرة من الدنيات طولها نحو ١٠ مم . رأسها اسود . صدرها احمر . بطنها برتقالي المدب اسود الجانب . غمداها الى السواد تعلوهما ماجة زرقاء || تعيش على معظم الفطور اخصها الغاريقونيات .

١٠٤٨٣ - دِنّة اللِحاء° *
Siagonium quadricorne (S).
حشرة من الدنيات طولها من ٥ الى ٦ مم . لونها اسود او بني . قرونها الاستشعارية طويلة . الذكر يحمل على رأسه أربعة قرون || تعيش تحت لحاء الاشجار الضعيفة والمريضة .

١٠٤٨٤ - دِنّة النَمل° * Othius myrmecophilus(S).
حشرة من الدنيات طولها نحو ٥ مم . لونها اسود غمداها الى الزرقة . تعيش مع النمل .

١٠٤٨٥ - دِنّة رَوّاغة° * Paederus riparius (S).
حشرة من الدنيات صغيرة القد طولها نحو ٨ مم . رأسها اسود ، صدرها اصهب صنابي . بطنها الى الصهبة الزاهية . طرفها اسمر . غمداها الى الزرقة || تعيش قرب الماء وعلى الزراعات المروية تفترس الارق ومكن مختلف الحشرات .

١٠٤٨٦ - دِنّة شائكة° * Emus hirtus (S).
Staphylin bourdon (F).
حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٦ مم . جسمها شائك . هلبها ذهبي اللون دقيق الحمة. رأسها وجسمها الى الصفار البني . غمداها الى الزرقة السمراء || تعيش تحت الحجارة وفي المزابل .

١٠٤٨٧ - دِنّة عَطِرة° * Staphylinus olens (S).
Staphylin odorant (F).
حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٥ مم . لونها الى السواد الداكن . تعيش تحت الحجارة تألف الاحراج والحقول والبساتين . يفوح منها عند لمسها رائحة عطرية مستحبة .

١٠٤٨٨ - دِنّة مُذَنّبة * Paederus fuscipes (S).
Paedère fourchu (F). Paederus fuscipes (E).
حشرة قانصة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الزراعات المروية والمواقع التي يكثر فيها العشب . قوتها الارق ثم مكن الحشرات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم. ثوبها ثلاثي الالوان . رأسها والزام الاخير من بطنها سود ، كوسلها والباقي من بطنها وجرامزها الى الشقحة الصنابية المواج . غمداها الى الزرقة البحرية . رأسها مستدير الجرم ، قصير الخطم ، ضليع الفكين . عيناها صغيرتان ماحتان . زباناها خطيان مستطيلان . ظهرانها يلحف الزام الاول من البطن . بطنها ذلق المؤخر ينتهي بشرج مذنب ثنائي السرك . ارساغها خماسية العقل || الذكر اكبر قداً من الانثى والمع ثوباً منها واطول زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر تشرين الاول . تسرح في النهار . تسافد في اواخر آب . تمتح المكن على سطح التربة تحت الاوراق اليابسة والعبل || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٦ الى ٢٠ مم. جسمها مستطيل الشكل ، مستغلظ الرأس الاسود ، اسمر المدب والرواجب ، اطحل اللون || طور الاكعال الذي يستمر نحو ٤٠ يوماً ينقضي في التربة تحت الجثالة .

١٠٤٨٩ - دُنْج Propolis(F). Propolis Bee-glue (E).
صمغ راتنجي يلتقطه النحل ويستعمله لسد شقوق القفير ولستر الاوساخ التي لا يتمكن من نقلها الى خارج المباءة .

١٠٤٩٠ - دَنْد Médicinier (F). Jatropha (E).
جنس جنبات ونباتات عشبية معمرة من فصيلة الفربيونيات. مهدها المناطق الحارة . اوراقها مركبة قرصية متعاقبة معنقة طويلة الزناد ومنها زغبية النصل . ازهارها مظلية التجميع ، هامية الارتكاز ، طويلة الشمراخ || انواعه عديدة اشهرها دند الملوك .

١٠٤٩١ - دَنْد المُلُوك * ، جَنْتُروفَة ، حَبّ الملوك
Jatropha curcas (S). Médicinier cathartique, Gros pignon d'inde (F). Jatropha, Physic-nut, Spurge nettle (E). Brechnussbaum, Purgiernussbaum (D). Fagiolo d'India, Giatrofa catarica (I).
نوع من الدند وهو جنبة مستقيمة الساق جميلة الشكل تعلو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها معنقة متعاقبة مركبة اصبعية مفرضة || يستخرج من ساقها واوراقها عصارة لبنية طبية ومن بزورها مادة زيتية فعالة نسبتها نحو ٣٠ ٪ . بزورها مسهلة نافعة اذا استعملت بروية وقد تصبح مقيئة سامة عند الاكثار منها .

١٠٤٩٢ - دَنْد بَرّي * ، قُرْقُس Curcas (S).
Curcas, Pignon d'Inde, Noix des Barbades (F).
جنبة طبية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الفربيونيات. مهدها البلاد الحارة . ساقها زباء لبنية العصارة . اوراقها معنقة مركبة مفرضة . ازهارها قرصية تاجية ، ثمارها حبوب كروية || حبوبها طبية وعصارتها كذلك .


١٠٤٩٣ - دَنْدام° Dendrodochium
جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحانيات وفصيلة الكتنيات. جربه الكنيدية كثيرة الفروع العادمة الترتيب . كنائده وحيدة الخلية ، اسطوانية الشكل ، مستطيلة الاطراف . وسادته مجنية دقيقة الزغب || انواعه قليلة العدد والاذى.


١٠٤٩٤ - دِنْدانَة Pépinière (F).
Nursery (of trees) (E).
هو مكان استنبات الغراس الشجرية .


١٠٤٩٥ - دُنْدُرَان هو الآفاقي ، اطلبه .


١٠٤٩٦ - دَنْدَرُوب° * Dendrobium (S).
Dendrobe (F). Dendrobium (E).
جنس نباتات أمية جذمورية معمرة من فصيلة السحلبيات. منبتها بعض مناطق الشرق الاقصى || سوقها مفصلية . اوراقها متباينة الاشكال ، جلدية النصال . ازهارها كبيرة. متساوية الفصل والبتلات ، مختلفة الالوان ، رائعة الجمال ، عطرية العرف || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٤٩٧ - دَنْدَرُوب أفرُوديت°
Dendrobium Aphrodite (S).
Dendrobe Aphrodite (F).
نوع من الدندروب . منبتها بيرمانية . ساقها تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. اوراقها جلدية النصال ، اهليلجية الشكل ،


دنة الغاريقون — دنة اللحاء


دنة النمل — دنة رواغة


دنة شائكة — دنة عطرة


دنة مذنّبة


دند الملوك


دند بري


دندروب

معتدلة الحجم . ازهارها تنشب في اباط مفاصل الساق وهي صفراء اللون ، برتقالية الشفيفة المطوقة بحتار ابيض . تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

١٠٤٩٨ - دَنْدَرُوب فاخِر ○

Dendrobium speciosum (S).
Dendrobe superbe (F).

نوع من الدندروب . منبتها الهند والافغان . ساقها غليظة ترتفع من ٢٥ الى ٣٥ سم. اوراقها تعد من ٢ الى ٣ ، نصالها اهليلجية ، جلدية النسيج . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها عاجية اللون . شفيفاتها مرقوشة بالاسود . تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .


دندروبات

١٠٤٩٩ - دَنْدَرُوب نَبِيل ○

Dendrobium nobile (S). Dendrobe noble (F).

نوع من الدندروب . منبتها الصين . ساقها ترتفع من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عديدة ، من ١٢ الى ١٨ ، نصالها اهليلجية جيلة الخضار . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها وردية الحتار ، عاجية الوسط . شفيفاتها قلبية الشكل ، بيضاء اللون تعلوها يقع قرمزية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٥٠٠ - دَنْدَرُوبات ○*

Dendrobates (S).
Dendrobate (F). Dendrobates (E).

جنس ضفادع قازبة من فصيلة الرزانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد . ذكورها تطول من ٥ الى ٦ سم. واناثها تطول من ٦ الى ٧ سم. رؤوسها معتدلة الشكل لامستعرضة . اخطامها شبه مخروطية . فكوكها العليا والسفلى عادمة الاسنان . اصابعها طليقة في القوائم الامامية ومقيدة بحظاب ضيق لا يتجاوز الزام الاول في القوائم الخلفية || جلودها مبعثرة الثعول والغدد القارزة . فرزها قلوي المادة ، نشيط السم ، كان ولا يزال يستعمل في تسميم نبال بعض القبائل || اثوابها الى السمرة البنفسجية الخضراء المواج يعلوها تخطيط قاطب اغبر ورقشة دقيقة متباعدة بيضاء || تعيش من ١٠ الى ١٢ سنة . تألف المواقع القريبة من المناقع ومجاري الماء . سعيها على الارض قفز رشيق معتدل المجال . قوتها الحشرات والديدان || اناثها تسرأ من ١٠٠ الى ١٢٠ دعبلة ضمن شلة متشعبة تطرحها عند اطراف المناقع في المياه الضحلة .


دندك

١٠٥٠١ - دَنْدَرُوفُومَة ○

Dendrophoma

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات. بكنيداتها لا قياسية النشوء منها ادمية ومنها سطحية ، جميعها كروية سميكة الجول حليمية المق . شفيراتها متشعبة . بويغاتها اسطوانية شفافة || انواعه قليلة بعضها يعتري النباتات الحرجية فيركب الاغصان والافناد دون أن يؤذيها .

١٠٥٠٢ - دَنْدَك *

Dendroica (S). Dendroïca (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المنطيليات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة من الهند الى امريكة الجنوبية والشمالية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٦ سم. اثوابها متباينة الالوان تختلف مع اختلاف الانواع رؤوسها وارديتها واجنحتها وازوارها واذنابها دائماً ملونة . محاسرها وصدورها وآباطها وبطونها غبراء اللون او بيضاء أو منمشة || قوتها الحشرات والثمار اليانعة والبزور .


دندل

١٠٥٠٣ - دُنْدُل *، مِيمُولُس ، مُقَنَّعَة

Mimulus (S). Mimule (F). Monkey-flower (E). Gankierblume (D). Mimolo, Mimulo (I).

مقنعة تسمية الامير مصطفى الشهابي . جنس نباتات عشبية ومخشوشبة من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقها متقابلة لاطئة ضيقة النصل . ازهارها أبطية معلاقية فردية كبيرة الحجم؛ تويجها يشبه قناع ممثلي الروايات الهزلية . الوانها زاهية متعددة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٠٥٠٤ - دُنْدُل أَشْدَق Mimulus ringens (S).
Mimule à gueule béante (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. ساقها فرعاء. اوراقها مستطيلة حاضنة ، نصلها مالس البشرة ، منشاري الحافة . ازهارها متوسطة القد ، مشدقة ، بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٠٥٠٥ - دُنْدُل أَصْفَر Mimulus luteus (S).
Minule jaune (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصلها مسنن الحافة. ازهارها الى الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٠٥٠٦ - دُنْدُل ثُنَائِي اللون Mimulus bicolor(S).
Mimule bicolore (F).

نوع من الدندل وهو عشبة حولية تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقها مستطيلة نصلها مالس البشرة لامع الخضار . ازهارها قصيرة المعاليق كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم . لونها ابيض واصفر || ازهارها صيفي.

١٠٥٠٧ - دُنْدُل دُوَيْكِي

Mimulus primuloïdes (S). Mimule-Primevère (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٨ الى ١٥ سم . اوراقها قرصية ضبة اهليلجية الشكل ، نصلها ازغب البشرة . ازهارها فردية طويلة المعاليق الخيطية ، لونها الى الصفار الذهبي || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٠٥٠٨ - دُنْدُل شَقِيقِي ، دُنْدُل كَرْدِينَالي

Mimulus cardinalis (S). Mimule cardinal, M. écarlate (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها بيضية حاضنة ، نصلها بارز العروق مسنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ارجوانية اللون مسكية الرائحة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٠٥٠٩ - دُنْدُل لَزِج Mimulus glutinosus (S).
Mimule visqueux (F).

نوع من الدندل وهو جنبة معمرة عديدة الضروب . ساقها لزجة تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستطيلة حاضنة ، نصلها مالس البشرة مسنن الحافة . ازهارها قصيرة المعاليق ، كبيرة القد ، مختلفة الالوان الزاهية || ازهارها ينتشر من ايار الى ايلول .

١٠٥١٠ - دُنْدُل مِسْكِي

Mimulus moschatus (S). Mimule musqué (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة لزجة مسكية الرائحة تعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. ساقها منبسطة منبطحة . اوراقها

معنقة بيضية ذلقة الزام الاخير . نصلها خملي البشرة . ازهارها الى الصفار الفاقع يعلوه توشيم احمر || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٠٥١١ – دُنْدُل نُحَاسي Mimulus cupreus (S).
Mimule cuivré (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . ساقها فرعاء منبسطة كثيرة الورق . اوراقها ثلاثية العروق البارزة . نصلها مالس البشرة مسنن الحافة . ازهارها نحاسية اللون يعلوها مواج اصفر . ضروبها عديدة تختلف بالوانها || ازهرارها صيفي .

١٠٥١٢ – دُنْدُل وَرْدِي Mimulus Lewisi (S).
Mimule rose (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم . اوراقها اهليلجية حاضنة . ازهارها وردية اللون كبيرة القد فارشة . ازهرارها صيفي .

١٠٥١٣ – دِنْدِم°، تَلْفُورَه°
Stereum, Thelephora (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدندميات ، انواعه عديدة منها طفيلية تعيش على النسج النباتية المجروحة ومنها رمية تعيش على الاخشاب اليابسة والمقطوعة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٠٥١٤ – دِنْدِم السِنْدِيَان°*، عَفَن نُخْرُوبِي°
Stereum frustulosum, Thelephora perdrix (S).
Pourriture alvéolaire, Pourriture en bois de perdrix (F).

فطر مجهري رمي يركب اخشاب السنديان اليابسة والمقطوعة فيعطبها || مظهره الخارجي دمامل فطرية طحلاء اللون لا قياسية الشكل والحجم كثيفة التجميع تركب صفحة الخشب الخارجية فتسبب نخرها بعد انحلال نسجها . يكافح باستعمال مركبات النحاس .

١٠٥١٥ – دِنْدِم خَشَبِي° Stereum rugosum (S).

فطر رمي مجهري يركب البندق وبعض الاشجار الحرجية اخصها الزان والسنديان . ومنهم من اعتبره الوجع الرئيسي للآكلة التي تعطب جذوع واغصان السنديان || مظهره الخارجي دملة تعلو الاعضاء المقطوعة في مستوى اللحاء والشكير ثم تقضي على الحواجز الخليوية طبقة بعد طبقة حتى القلب . اما الفطر فابيض اللون تتوسطه بقعة حنطية وتفوح منه عند اللمس رائحة عطرية مستحبة كانها الونيلا .

١٠٥١٦ – دِنْدِم شَائِك° Stereum hirsutum (S).

فطر مجهري كثير الشيوع على الاغصان الميتة حيث يركب اللحاء والشكير والخشب || يصيب الزان والسنديان والتوت والكرمة . مظهره الخارجي ثماليل صغيرة هلبية طحلاء اللون تعلو الاغصان والافناد اليابسة وتمتد نزولا على الاجزاء السليمة فتعطبها بعد ان تقضي على الشكير الذي يصبح عديم الحيل وعلى اللحاء التي تمنطقها بقروح مستديرة عابقة اللون الحنطي || يكافح بقطع الاعضاء اليابسة والموصومة وبتطهير الجروح بمحلول زيت الكتان مع الزيرقون .

١٠٥١٧ – دِنْدِم قِرْمِزِي°*، رَزَاز
Stereum purpureum, Thelephora purpurea (S).
Maladie du plomb (F).

فطر مجهري يتطفل على عدة نباتات اخصها الاجاص والافلوس والتفاح والحور والجهان والخوخ والدراقن والدلب والرند والزعرور والسفندر والسوقم والصفصاف والغبيراء والقيقب والكرز والكرمة واللوز والمشمش والمضاض . مظهره الخارجي على الاوراق التي يصلها من اي جرح كان في الشجرة ، مشحة رصاصية اللون تعلو النصل على صفحته العليا فتدوم عدة اسابيع ثم تنحرف الى اللون الحنطي بعد ان تمج صفحة النصل السفلى فتسبب الاعبال الباكر || وهو على الافنان والنوامي مشحة خملية رصاصية تدوم بعض الوقت وتسبب ، عند تفشيها ، املاص الازهار قبل عقدها || يكافح باقتطاع الافنان المصابة وبتطهير الجروح بمحلول زيت الكتان مع الزيرقون .

١٠٥١٨ – دِنْدِمِيَّات° Thelephoraceae (S).
Théléphoracées (F). Thelephoraceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات . تتميز بدعاماتها غير المؤبرة . تكاعها تلحف كبات جامدة ، صفحاتها الخصبة سفلية الاتجاه || اجناسها وانواعها قليلة العدد منها جنس واحد يهم الاقتصاد الزراعي يدعى دندم .

١٠٥١٩ – دَنَف Cachexie (F). Cachexia (E).

هزال يصيب البقر والغنم فيضعفها ويسيء الى صحتها . اسبابه عديدة منها مباشرة ومنها متأتية عن علة قديمة او عطب في بعض اعضاء الجسم .

١٠٥٢٠ – دَنَف الكَبِد ، دُودَة الكَبِد
Distoma hepatica (S). Cachexie aqueuse, Distomatose, Douve du foie (F). Cachexia aquosa, Distomum (E).

مرض يصيب البقر والضأن فيؤذيها . سببه دويدات طفيلية من العريضات تستقر في الكبد بعد ان تكون بويضات ذرية تبتلعها الابقار والاغنام مع الاعشاب الموبوءة بهذه الديدان .

١٠٥٢١ – دَنَف عَظْمِي
Cachexie osseuse, Ostéoclastie, Ostéomalacie (F).
Osteoclasia, Osteomalacia (E).

مرض يعتري الماعز سببه نقص في تمثيل الغذاء ينتج عنه ضعف ظاهر في بعض اجزاء الهيكل العظمي يعود الى قلة الفسفات وعدم اتزان العناصر الكلسية في جسم الحيوان .

١٠٥٢٢ – دُنْفُصَة الزَّنَابِير°* Melittobia acosta (S).

حشرة من الدنفصيات صغيرة القد تتطفل مع يرقاتها على دبا الزنابير وتقضي عليها .

١٠٥٢٣ – دُنْفُصَة المَنّ°*، أَفْلُونُس التُّفَّاح°
Aphelinus mali (S).

حشرة من الدنفصيات صغيرة القد طولها نحو ثمانية اجزاء المليمتر . تتطفل على المن القطني وتقضي عليه .

١٠٥٢٤ – دُنْفُصِيَّات° Eulophidae (S).
Eulophidés (F). Eulophidae (E).


فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على عدة حشرات ضارة اخصها الزنابير والمن القطني . حشراتها صغيرة القد طولها دون المليمتر الواحد . زباناها صغيرة ودقيقة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها متباينة الالوان . اشكال ذكورها تختلف عن اشكال اناثها || اشهرها دنفصة المن القطني ودنفصة الزنابير .


دندم السنديان



دندم قرمزي


دنفصة الزنابير


دنفصة المن



دنقار


دنقة


دنقلة


دنقول


دنيديه


دنيسة الاسبانخ

١٠٥٢٥ - دَنَق هو الحرق ، اطلبه .

١٠٥٢٦ - دِنْقار ○* Dinocarsis (S).
Dinocarsis (F). Dinocarsis (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الشزافيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعه عديدة موطنها معظم مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو المعتدلة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الحرشفيات وذوات الجناحين || اجسامها صغيرة القد تطول نحو ١ مم . رؤوسها مستعرضة ، قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . جوانحها كبيرة . بطونها مخروطية المؤخر . اناثها مجنحة . ذكورها صغيرة الاجنحة القصيرة . الوانها تراوح بين الاسود والاخضر الالعس . اجنحة الانثى موشّة بالبني .

١٠٥٢٧ - دَنْقَة *، زُوان مُسْكِر
Lolium temulentum, Bromus temulentus, Crepolea temulentum (S). Ivraie, Lolium, Zizanie, Ivraie enivrante (F). Ivray, Cheat, Darnel (E). Dolik, Taumelloich (D). Lolio, Loglio, Zizzania, Pane vino (I).
نبات عشبي حولي من النجيليات ينبت بين الزروع فيفسدها. حبه مسكر سام للانسان والحيوان ما عدا الدجاج.

١٠٥٢٨ - دُنْقُلَة *، جُنْقُلَة
Cinclus cinclus aquaticus (S). Cincle plongeur (F). Water-ouzel, Dipper (E).
طائر من دجاج الماء وفصيلة التفلقيات . يعيش قرب المياه العذبة . صغير القد بحجم البلبل ، ابيض الصدر ، والبطن وسائره اسود . يسبح ويغوص ويصطاد الهوام .

١٠٥٢٩ - دُنْقُول ○* Donacicola (S).
Donacicole (F). Donacicola (E).
جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة التنوطيات. انواعه المعروفة ستة اعطانها تمتد من جزر الزابج الى استرالية || اجسامها صغيرة مكتلة . رؤوسها كبيرة مخروطية المناقيد . اذنابها صغيرة مدببة الاطراف . الوانها الى الشقحة . رؤوسها سود . بطونها بيض . صدورها مرقرشة أو منمشة || قوتها الحشرات والثار اليانعة والبزور .

١٠٥٣٠ - دَنْكَسَة Anaérobiose (F).
Anaerobiosis (E).
الدنكسة حياة الكائنات الدنكسية اي الكائنات اللاهوائية .

١٠٥٣١ - دَنْكَسِيّ ، لاهَوائيّ ، أنيرُوبيّ
Anaérobique (F). Anaerobic (E).
نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بعيداً عن الهواء .

١٠٥٣٢ - دَنْكَسِيَّة ، لاهَوائيَّة ، أنيرُوبيَّة
Anaérobie (F). Anaerobe (E).
صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منقطعة عن الهواء مستمدة طاقاتها الحياتية من العناصر العضوية التي تفسخها .

١٠٥٣٣ - دِنْكُو Dingo
هو ذئب استراليه ، اطلبه .

١٠٥٣٤ - دُنُم ، دُونُم Donum, Décare
الدنم مقياس سطحي يساوي بالعرف الحالي الف متر مربع . وكان في الماضي يساوي ٩١٩ متراً مربعاً وثلث المتر المربع .

١٠٥٣٥ - دِنِّيّات ○ Staphylinidae (S).
Staphylinidés (F). Staphylinidae, Rove beetles (E). Kurzflügler, Kurzflügelkäfer (D).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها تبلغ ٢٠٠٠ معظمها صغير القد . قرونها الاستشعارية مختلفة الاشكال والفواصل . اجنحتها لا قياسية الحجم والشكل || تعيش في مختلف البيئات وعلى مختلف الاشياء . منها مفترسة وغيرها يركب الزهور وبعضها يعيش مع النمل وفي الزبل وعلى الفطور وتحت لحاء الاشجار اليابسة .

١٠٥٣٦ - دَنِيدِيَه ○* Danaidia (S).
Danaidia (F). Danaidia (E).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة البهشيات . اوراقها متعاقبة سنانية النصل الجامد الصفحة . ازهارها تاجية الارتكاز ، ذكية العرف ، برتقالية اللون . زراعتها التزيينية شائعة الاستعمال . ترغب في المواقع الظليلة .

١٠٥٣٧ - دَنَيْسَة ○ Heterosporium
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة اللطحيات . جربه الكنيدية نخيلة مستطيلة ملونة . كنائده اسطوانية ضخمة ، مستديرة الطرف ، ثؤلولية الغلاف || انواعه المؤذية قليلة اعرفها ما يتبع .

١٠٥٣٨ - دَنَيْسَة الاسبانخ ○*
Heterosporium variabile (S).
فطر مجهري يتطفل على الاوراق فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها نحو ١٠ مم . تركب نصل الاوراق . تبدو شقراء اللون ثم تنحرف الى السمرة فيغشاها خمل كثيف التجميع اسود المواج يقضي على النسج المنحارة فيؤذي النبات بعد أن يعطب كامل النصل || يكافح عند ظهوره باستعمال بعض املاح النحاس المخففة .

١٠٥٣٩ - دَنَيْسَة الأغْرُوان ○
Heterosporium lilacis (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الاغروان . مظهره الخارجي بقع صغيرة ، مبعثرة ، لا قياسية الشكل ، سمراء اللون ، عابقة الختار ، تركب نصل الاوراق على صفحتيه . يسبب يباس الاوراق ويؤذي النمو والازهرار || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية المخففة .

١٠٥٤٠ - دَنَيْسَة الثوم ○ Heterosporium allii (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الثوم . مظهره الخارجي بقع مبعثرة لا قياسية الشكل والحجم، لونها الى الصفرة تركب الاوراق فتسبب ذبولها .

١٠٥٤١ - دَنَيْسَة الشُوفان ○
Heterosporium avenae (S).
فطر مجهري يتطفل على عصف الشوفان في الازمنة والمواقع الرطبة || مظهره الخارجي بقع مستطيلة تركب العصف بموازاة اعصابه ، تكثر عند حافة النصل ، لونها الى السمرة ، تسبب يباس النسج المنحارة .

١٠٥٤٢ - دَنَيْفَة ○ Didymella (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشوفيات . اعساها ضخمة ، بوغها مستطيل شفاف ، ثنائي الخلية

شفعي الارتكاز الزقي || انواعه المؤذية قليلة اعرفها الثلاثة التاليــة .

١٠٥٤٣ - دَنِيغَة البَنـدُورَه ° *
Didymella lycopersici, Diplodina lycopersici (S).
فطر مجهري يصيب شتول البندوره والباذنجان فيؤذيها . مظهره الخارجي يكونُ على شكلين اما بقع سمر متلاصقة مستطيلة يبلغ طولها نحو ٦ سم . تركب الساق على ارتفاع قليل عن التربة ، واما اطواق من البقع المتراصة تحيط بالساق كالسوار || اضراره جسيمة ان استحكم الزراعة لانه يعطب الشتول ويذويها || يكافح باستعمال الفواطير المرتكزة على النحاس .

١٠٥٤٤ - دَنِيغَة التُفَّاح °
Didymella mali, Didymella voglinoi, Sphaeropsis pseudo-diplodia (S).
فطر مجهري ثانوي قليل الاذى يركب قشور الاغصان والافناد الموصومة ولا يقرب القشور السليمة || مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل مهدبة حنطية اللون .

١٠٥٤٥ - دَنِيغَة الكِشْمِش ° *
Didymella applanata, Didymosphaeria applanata, Mycosphaerella rubina, Sphœrella rubina, Coniothyrium (S).
فطر مجهري يصيب الفروع والبراعم والاوراق . مظهره الخارجي بقع بنفسجية اللون تركب البراعم الابطية ثم ينتشر على الاوراق من جانبي الضلع فيبدو بقعاً مقرنة الزوايا لونها الى السمرة . وهو على الفروع نقط سود متلاصقة تسبب جفاف البشرة وسقوطها || يفتك ويعطب في المناطق الرطبة الباردة || يكافح باستعمال سائل بوردو وغيره من الفواطير الفعالة .

١٠٥٤٦ - دَهَامِين هو الجزاب ، اطلبه .

١٠٥٤٧ - دَهَامِين شوكراني راجع ابرة العجوز .

١٠٥٤٨ - دُهَانِج
Chameau (F). Camel (E).
الجمل الضخم ذو السنامين .

١٠٥٤٩ - دَهْب
Nécrose (F). Necrosis (E).
هو النخر ، اطلبه .

١٠٥٥٠ - دَهْبَل *
Casarca (S). Casarca (F).
جنس طيور مائية من البطيات صفيحيات المناقيد كفيات القدم. انواعه ستة جميعها من القواطع. اعطانها تشمل البلاد الاسيوية والاوروبية والافريقية . جميعها كبيرة الجثة قصيرة القوائم متباينة الالوان الزاهية،اطواقها وافانيكها واطراف سواقطها سود . اشهر انواعها الشهرمان المعروف بأبي فروة .

١٠٥٥١ - دَهَق
Compression forte (F).
Strong compression (E).
الدهق : شدة الضغط . ادّهقت الحجارة : اشتدّ تلازمها ودخل بعضها في بعض .

١٠٥٥٢ - دَهَق هو السوسن الابيض ، اطلبه .

١٠٥٥٣ - دَهْلِيَة هي الاضاليه ، اطلبها .

١٠٥٥٤ - دَهْم °
Effectif (F). Effective (E).
الدهم ج دهوم. مجموع الافراد الذين ينتمون الى فئة معينة أو فصيلة او قبيلة ... راجع عداد .

١٠٥٥٥ - دُهْن
Huile essentielle (F).
Essential oil (E).
مادة زيتية دسمة تستخلص من النبات او الحيوان وهي تدعى زيتاً اذا كان مصدرها النبات وشحماً اذا كان مصدرها الحيوان. وهي تتركب اساساً من الكربون والاوكسيجين والهيدروجين ، وقد تنحل عند تسخينها الى مجموعتين مجموعة الغليسرين ومجموعة الحوامض العضوية || والدهن الذي يعتبر من الاغذية الضرورية للاجسام الحيوانية لانه يمدها بالحرارة اللازمة للنشط ، يوجد بنسب متفاوتة في بزور معظم النباتات وفي لحوم والبان الحيوانات .

١٠٥٥٦ - دُهْن القَدَّاح
Néroli (F). Neroli (E).
هو عطر القداح الذي يستحصل من تقطير زهر النارنج .

١٠٥٥٧ - دُهْن القَطْرَان
Huile de goudron (F).
Tar oil (E).
مزيج من القطران والدهن الثقيل .

١٠٥٥٨ - دُهْن الكَتَّان ، زَيْت الكَتَّان
Huile de lin (F). Linseed oil (E).
هو عصير بزر الكتان.

١٠٥٥٩ - دُهْن اللوز
Huile d'amandes (F).
Oil of almonds (E).
هو عصير لباب اللوز.

١٠٥٦٠ - دُهْن النَارجِيل ، سَمْن نَبَاتي
Cocose
هو عصير ثمار النارجيل .

١٠٥٦١ - دُهْن النَخِيل
Huile de palme (F).
Palm-oil (E).
دهن اصفر اللون يستخرج من ثمرة نخل الدهن وهو دهن غير مأكول يستعمل في صناعة الشمع والصابون .

١٠٥٦٢ - دَهْنَج
Malaxide
جنس نباتات عشبية برية منقعية من فصيلة السحلبيات. ازهارها عنقودية. يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية .


١٠٥٦٣ - دَهْنَج
Malachite
هو كربونات النحاس الطبيعي المهدرت . لونه جميل الخضار خملي المواج . تبلوره لا قياسي الشكل يكثر فيه التصفيح المثمن والموشور المعيني القائم . يقطع ويصقل بسهولة . يذوب في الحوامض وفي الامونياك . ثقله النوعي يراوح من ٣٫٧ الى ٤٫١ صلابته تراوح من ٣٫٥ الى ٤ .

١٠٥٦٤ - دُهْنِيّ ، شَحْمِيّ
Sébacé (F).
Sebaceous (E).
صفة ما كان تركيبه كالشحم او كانت طبيعته طبيعة الشحم .


١٠٥٦٥ - دُهْنِين
Oléine (F). Oleine (E).
اصل دهني لا لون له يتكون في الاجسام الدهنية .

١٠٥٦٦ - دَوَاء
Médicament (F). Medicament (E).
هو العلاج الموصوف لمرض معين .

١٠٥٦٧ - دَوَاء الحَيَّة راجع جنطيانا صفراء .



دنيغة البندوره


دنيغة الكشمش


دهبل

١٠٥٦٨ - **دَوَاء سَائِل** Breuvage (F).
Beverage, Drench (E).
ماء يضاف اليه بعض الادوية وتسقاه الحيوانات الداجنة المريضة .

١٠٥٦٩ - **دَوَاجِن ، رَوَاجِن ، حَيَوَانَات أَهْلِيَّة**
Animaux domestiques (F). Domestic animal (E).
هي الحيوانات الاليفة المستأنسة . أعرفها واشهرها الخيل والحمير والابل والفيلة والبقر والجواميس والضأن والمعز والخنازير والكلاب والسنانير والارانب والدجاج والبط والاوز والحمام والغرغر والتم والطاووس .


دَوَّارة

١٠٥٧٠ - **دَوَاجِن قَرْنَاء** Aumailles (F).
Horned cattle (E).
هي كبار الدواجن من ذوات الظلف كالابقار والجواميس .


١٠٥٧١ - **دَوَاجِنِيّ** Zootechnicien (F).
Zootechnician (E).
من تخصص بعلم الدواجن .

١٠٥٧٢ - **دَوَّار** Rotatif (F). Rotary (E).
ما كان يعمل بالحركة الدورية .

١٠٥٧٣ - **دَوَّار الشَّمْس** هو عباد الشمس ، اطلبه .

١٠٥٧٤ - **دَوَّارَات ، دُوَلَابِيَّات** Rotateurs,
Rotifères (F). Rotifer, Wheel-animalcule (E).
صف حيوانات من شعبة اشباه الديدان .

١٠٥٧٥ - **دَوَّارات ٥** Orbiculae (S).
Orbiculés (F). Orbiculae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة . جميعها شبه بيضية الشوزن ، معتدلة التبطيط ، ملتحمة باصدافها بسويقات طينية قصيرة تخترق المصاريع السفلية الارتكاز || اعرف اجناسها واشهرها الدوارة والديسينة .


دوّامة

١٠٥٧٦ - **دُوَّارَة** Verticille (F). Verticil (E).
جماع اعضاء متشابهة متحلقة حول محور .

١٠٥٧٧ - **دَوَّارَة ٥*** Orbicula (S).
Orbicule (F). Orbicula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الدوارات . انواعها المعاصرة قليلة العدد يكثر وجودها في بحار البلاد الباردة والمنحرفة نحوها || تعيش على الصخور المغمورة المتوسطة الغور . اصدافها قرنية المادة ، بيضية الشوزن ، منبسطة المصاريع السفلى الرقيقة ، محدبة المصاريع العليا المتتابعة التحزيز المستدير .

١٠٥٧٨ - **دُوَّارِي ، ضُمِّيّ** Verticillé (F).
Verticillate (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله ، من الاعضاء النباتية ، كالدوارة .

١٠٥٧٩ - **دَوَّاس** هو الملاعق الابيض ، اطلبه .

١٠٥٨٠ - **دَوَّاك ٥** Rhynchocyon (S).
Rhynchocyon (F).
جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسة من فصيلة الحداديات . انواعه المعروفة خمسة منتشرة في معظم المناطق الشرقية والوسطى من القارة الافريقية . تألف الفيافي والبراري . عدوها قفز مستمر . قوتها الحشرات واساريعها || اجسامها صغيرة تطول من ٢٤ الى ٣٢ سم . بما فيه الخنابة والذنب . رؤوسها مستفلطة . عيونها كبيرة جاحظة . خناباتها تطول من ٢ الى ٣ سم . اذانها ملعقية كبيرة . اذنابها مستطيلة . ارجلها رباعية الاصابع . اثوابها الى الشقحة المتفاوتة السمرة . بطونها وصدورها تبنية اللون . اناثها عشارية الاطباء .


١٠٥٨١ - **دَوَام** Pérennité (F). Perenniality (E).
حالة الاستمرار الطويل .

١٠٥٨٢ - **دَوَّامَات** Gyrinidae. (S).
هي الجرنوسيات ، اطلبها .

١٠٥٨٣ - **دَوَّامَة ٥*** Cleodora (S).
Cléodore (F). Cleodora (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة القتابيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر يمي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة ولا يقترب من الشطوط . اسرابها وافرة العدد . اجسامها صغيرة . ارديتها مجهزة بزوائد جانبية زعنفية الشكل . اصدافها مخروطية ، شفافة ، سريعة العطب .

١٠٥٨٤ - **دَوَائِر الطُّول** Cercles de longitude(F).
Longitude circles (E).

١٠٥٨٥ - **دَوْبَر ٥*** Asellus (S).
Aselle (F). Asellus (E).
جنس دويبات مائية من القشريات العليا ، متساويات الارجل ، وفصيلة الدوبريات . انواعه المعروفة عديدة معظمها من عظم البلاد الباردة وبعضها يعيش في بحيرات وغدران البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية مبطحة . قرونها الاستشعارية دقيقة ، مستطيلة . عيونها ناشزة صغيرة . قوائمها مهدبة منعقفة الاطراف المجهزة بمقاطم ذرية .


دوبر

١٠٥٨٦ - **دَوْبَرِيَّات ٥** Asellidae (S).
Asellidés (F). Asellidae (E).
فصيلة دويبات مائية من القشريات العليا متساويات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في مياه الاقطار الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مبطحة عادمة اللحاف ، واضحة الحلقات السكمية متساوية القوائم || اعرف اجناسها واشهرها الدوبر والجيرة والمنة واللمنورية .

١٠٥٨٧ - **دَوْبَل** Ane de petite taille (F).
Young ass (E).
هو الحمار الصغير لا يكبر . جاء ان معاوية كتب الى ملك الروم : « لاردنك إريساً من الارارسة ترعى الدوابل » || والدوبل ايضاً هو خنزير الارض (راجعه) .

١٠٥٨٨ - **دُوتِيشِيزَا ٥** Dothichiza
جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . انواعه قليلة لا مؤذية . بكنيداته سطحية الارتكاز شارفة وفارشة . بويغاته بيضية الشكل بسيطة التركيب شفافة .

١٠٥٨٩ - دُوثيُورِلّلا ٥ Dothiorella

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيات . بكنيداتها أدمية محضونة ، تجمعها ولبمة ترقى بها حتى البشرة فتصدعها. جولي القصمة جلدي التركيب يعلوه متي حليمي . بويغاتها بيضية او مستطيلة || انواعه عديدة تعيش على اللحاء والخشب دون ان تؤذي النبات .

١٠٥٩٠ - دَوْخَر النعَاج ٥*

Caloporus ovinus (S). Calopore des brebis (F).

فطر مأكول مستحب الطعم من فصيلة السميات ورتبة الدعاميات . يكثر وجوده في احراج الصنوبر . يعيش على المواد النباتية المنحلة . نكعته فارشة ، شبه قمعية الشكل ، تنفلق عند الادراك ، لونها الى البياض الاغبر يعلوه مواج اصفر ، قطرها نحو ١٠ سم. ساقه قصيرة ، ضخمة . لحميته سميكة ، غبراء اللون . رائحته رائحة اللوز .



دوخر النعاج

١٠٥٩١ - دُوْدَة Ver (F). Worm (E).

دودة ج دود وديدان . والدود في علم الحيوان شعبة من عديمات الفقـــار عديدة الفصائل والاجناس والانواع معظمها طفيلي يعيش على المواد العضوية في الاجسام الحية وفي الجيف || وفي الاصطلاح يطلقون لفظة الدود ايضاً على يرقات ودعاميص واساريع الحشرات . ويقال لصغار الدود : دواد .

١٠٥٩٢ - دُوْدَة الأرْض Ver de terre (F). Earth-Worm (E).

هي الخرطون ، اطلبه .

١٠٥٩٣ - دُوْدَة الأمْعَاء Helminthe (F). Helminth, Intestinal worm (E).

اسم شامل يطلق على الديدان الطفيلية التي تعيش في امعاء الانسان والحيوان كالصفر والعريضة الخ .

١٠٥٩٤ - دُوْدَة التُفّاح هي كاربوكبس التفاح ، اطلبه.

١٠٥٩٥ - دُوْدَة الجُذُور الثُعْبَانِيَّة

هي ثعبانية الجذور ، اطلبها .

١٠٥٩٦ - دُوْدَة الحرير *، دُوْدَة القزّ

Ver à soie (F). Silkworm (E).

هي يرقة قزية الحرير . عرفها الصينيون من نحو ٣٥٠٠ سنة واحتفظوا بسر تربيتها وانتاج الحرير ما استطاعوا من الزمن لانهم كانوا يعاقبون بالاعدام كل من حاول اخراج مكن الحشرة من بلادهم . اما الآن وبعد ان عمت تربيتها جميع اقطار العالم ، يقدر متوسط انتاج الحرير الخام السنوي بنحو ٥٠ مليون كيلو . ومتى عرفنا ان كيلو الحرير الخام يحتاج الى ٦٧٥٠ شرنقة نستنتج ان الخمسين مليون كيلو تحتاج الى ٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ شرنقة تنتجها بعض البلاد اخصها الصين واليابان والهند واميركة وايطاليا وفرنسه وتركيه واسبانيه || لا نذكر شيئاً عن المكن (بذور القز) لانها تستورد من الخارج في شروط صحية معينة وضمن علب خاصة || بعد نقف المكن الذي يتم عادة بظرف اربعة ايام ، تعيش الدودة حياتها اليرقية التي تدوم نحو خمسة اسابيع حسب التطور النشوي التالي :

الدور الاول : من النقف الى ٥ او ٦ ايام . توضـــع الدويدات الصغيرة في مكان دافئ تراوح حرارته بين ٢٢ و ٢٥ درجة سنتيغراد ويوضع فوقها و يتناولها هرامة ورق التوت لتتغذى بها .

الدور الثاني : يبدأ بالانسلاخ الاول اي الصومة الاولى التي تدوم نحو ٢٤ ساعة تمتنع فيها اليرقة عن الأكل ثم تعود فتتغذى مدة اربعة ايام .


الدور الثالث : يبدأ بالانسلاخ الثاني اي الصومة الثانية التي تدوم نحو ٤٨ ساعة ثم تعقبها التغذية على مدة اربعة ايام .

الدور الرابع : يبدأ بالانسلاخ الثالث اي الصومة الثالثة التي تدوم من ٣٦ الى ٤٠ ساعة ثم تعقبها التغذية مـــدة اربعة ايام تأكل فيها اليرقة بشراهة لانها تكون في مرحلة نموها السريع .

الدور الخامس : يبدأ بالانسلاخ الرابع اي الصومة الرابعة التي تدوم من ٤٠ الى ٤٨ ساعة تعقبها التغذية الناشطة مدة ثمانية او عشرة ايام تأكل اليرقة في خلالها اربعة اضعاف ما تأكله في ادوارها السابقة .

الدور السادس : وهو الدور الصلبي يبتدئ عندمـــا تتوقف اليرقات نهائياً عن التغذية فتتسلق الشيح وتحوك الشرانق . يدوم هذا الدور طبيعياً من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع تتحول فيه اليرقة الى عذراء ثم تخرج فراشة كاملة بعد ان تفرز مادة قلوية بنية اللون ترطب بها احد قطبي الشرنقة وتسبب تلف الحرير .

لذلك تقطف الشرانق بعد تسلق الشيح بعشرة ايام ويصار الى نشرها في الشمس نحو ٤ ساعات لتفطيس العذارى ومنعها من عطب الحرير . ثم تباع من يقوم بحلها . اما الحرير فهو مادة عضوية لزجة تفرزها غدتان مستطيلتان قائمتان على جانبي الجزء الامامي من القناة الهضمية ثم تتصلان عند الرأس فتكونان انبوبة واحدة تنفتح على الشفة السفلى فيسيل منها الحرير الذي يجمد قوامه عند ملامسته الهواء فتوجهه اليرقة حيث تشاء || نسج الشرنقة يستمر نحو ٣ ايام وطول الخيط نحو ٦٥٠ م. ينســاب من فم اليرقة بمعدل ١٥ سم . بالدقيقة الواحدة .



دودة الحرير

١٠٥٩٧ - دُوْدَة الخِنْزِير *، تريخين ، تريشين

Trichina spiralis (S). Trichine (F). Trichina, Thread-worm (E).

دودة من السلكيات الطفيلية تكثر في الخنازير والجرذان . تنتقل الى الانسان والحيوان حيث تعيش وتتكاثر في الامعاء ثم تنتقل مع الدم الى سائر اعضاء الجسم .



دودة الخنزير

١٠٥٩٨ - دُوْدَة الخَوْخ

هي كاربوكبس الخوخ ، اطلبه .

١٠٥٩٩ - دُوْدَة الدَّقيق *، نَارِيَّة الدَّقيق

Asopia farinalis (S). Asopie, Teigne des farines (F).

يرقة تعيش على النثارات النباتية والقش والثمار الجـــافة والدقيق والكسب والفلين ... فراشتها صغيرة القد من فصيلة الناريات تظهر من ايار الى تشرين تألف البيوت والافران والمطاحن . اجيالها الحولية ثلاثة .



فراشة دودة الدقيق

١٠٦٠٠ - دُوْدَة الذُرَة

هي غسقية الذرة الصفراء ، اطلبها .

١٠٦٠١ - دُوْدَة الزَرْع ، سيتريس الزَرْع


Scythris temperatella (S).

يرقة دودية خيطية تدخل تحت بشرة نصل العصف فتمتص عصارة النسج وتميتها . تركب الزرع لا سيما القمح فتؤذيه. تظهر من ايار الى حزيران || فراشتها صغيرة القد سمراء

اللون ، مهدبة الاجنحة ، وحيدة الجيل الحولي تظهر من تموز الى آب . اطلب سيتريس الزرع .

١٠٦٠٢ - دُودَة السَّاق الثُّعْبَانِيَّة

هي ثعبانية الساق ، اطلبها .




فراشة دودة السمسم

١٠٦٠٣ - دُودَة السِّمْسِم*، دُودَة قُرُون السِّمسِم فَرَاشَة السِّمسِم

Antigastra catalaunalis (S).

يرقة خضراء اللون تعلوها بقع سود . طولها نحو ١٢ مم . تسطو على سوق السمسم وبراعمه الزهرية وازهاره وثماره وتنسج خيوطاً تشبك بها اوراق النوامي حيث تخلد وتتحول الى عذراء || فراشتها صغيرة القد من فصيلة الناريات طولها نحو ٧ مم . ثوبها الى البني يعلوه مواج اصفر . زباناها حنطية مستطيلة جيلها الحولي واحد .



دودة القرمز

١٠٦٠٤ - دُودَة السَّنْط الصغيرة

Nadiasa obsoleta (S).

يرقة سمراء اللون هلبية الجلد تركب اوراق السنط . فراشتها تدعى نديازة مبذولة . اطلبها .

١٠٦٠٥ - دُودَة الشَّكِير

هي كاربوكبس الشكير ، اطلبه .



دودة القطن الخضراء وفراشتها

١٠٦٠٦ - دُودَة الشَّوَنْدَر الثُّعْبَانِيَّة

هي ثعبانية الشوندر ، اطلبها .

١٠٦٠٧ - دُودَة القَصَب الصَّغِيرَة

هي يرقة فراشة شيلو القصب تسطو على المصان والارز والذره ، اطلب شيلو القصب .

١٠٦٠٨ - دُودَة القَصَب الكبيرة

هي السيزاميا ، اطلبها .




دودة القطن الشوكية وفراشتها

١٠٦٠٩ - دُودَة القِرْمِز *

Coccus cacti (S).
Cochenille du Nopal (F). Cochineal of Nopal (E).

حشرة من القرمزيات صغيرة القد طولها نحو ٨ مم . ثوبها الى الجؤوة . مهدها المكسيك ومنها انتقلت الى الهند والجزائر واسبانيه . تعيش على صبار الهند . يربونهـا لاستخلاص خضابها الاحمر القانئ المشهور .




الدودة البيضاء

١٠٦١٠ - دُودَة القُطْن الخَضْرَاء*، دُودَة وَرَق القُطْن الصُّغْرَى ، دُودَة خَضْرَاء

Laphygma exigua (S). Chenille défoliante, Noctuelle de la betterave (F). Sugar beet armyworm, Lesser armyworm (E). Heerwurm (D).

يرقة يبلغ طولها عند اكتمال طورها اليرقي نحو ٢٥ مم . تبدو خضراء اللون ثم تنحرف تدريجياً مع انسلاخاتها الى الاخضر الزيتوني فالزيتوني العابق . يعلوها من جانبيها خطان دقيقان لونهما الى السمرة يتوسطهما خط اصفر . تسرح في الليل . تسطو على ورق القطن والذره والبرسيم والشوندر الخ... فتثقب الاوراق وقد تلتهم كامل النصل دون العروق || فراشتها صغيرة القد من فصيلة الليليات تدعى لفيغمة ، اطلبها .



دودة غما وفراشتها

١٠٦١١ - دُودَة القُطْن الشَّوْكِيَّة*، دُودَة اللَّوز الشَّوْكِيَّة، دُودَة لَوْز القُطْن، فَرَاشَة كَنَافِج القُطْن ، إرْيَاس إينسُولانا

Earias insulana (S). Chenille épineuse du cotonnier (F). Spiny bollworm (E). Stengelspitzenbohrer (D).

يرقة يبلغ طولها عند اكتمال نموها نحو ١٥ مم . مقدمها ومؤخرها مستدقان . وسطها غليظ . لونها الى السمرة الحنطية يعلوها مواج جؤوي . جسمها مكسو بدرنات برتقالية اللون ترتكز على كل منها هلبة سمراء || تسرح في الليل . تسطو على النوامي واللويزات الناشئة والكنافج الفتية فتثقبها وتتغذى من مواد بزورها الرخوة وتيلها المائع . فراشتها صغيرة القد من فصيلة الليليات تدعى إرياس إينسولانا ، اطلبها .

١٠٦١٢ - دُودَة القَمْح الثُّعْبَانِيَّة

هي ثعبانية الحنطة ، اطلبها .

١٠٦١٣ - دُودَة الكَبِد راجع دنف الكبد .

١٠٦١٤ - دُودَة اللَّوْز الشَّوْكِيَّة

هي دودة القطن الشوكية ، اطلبها .

١٠٦١٥ - دُودَة اللَّوْز القَرَنْفُلِيَّة ، دُودَة قَرَنْفُلِيَّة

هي يرقة عنجول القطن تسطو على اللويزات فتعطبها وتؤذيها اشد الأذى (راجع عنجول القطن) .

١٠٦١٦ - دُودَة بَيْضَاء *

Ver blanc, Meunier, Mau (F). Grub (E).

هي يرقة الجعل الشائع اي المنتون . تعيش من ٣ الى ٤ أعوام . جسمها مقوس الشكل، غليظ الطرف . لونها الى البياض اللؤلئي . تسطو في اول عهدها على جذور بعض النباتات ثم يتفاقم شرها مع تقدم عمرها وكبر حجمهـا فيصبح عظيماً في عاميها الثالث والرابع اذ انها لا تعف عن قرض أي نبات مها كان جنسه او نوعه .

١٠٦١٧ - دُودَة ثُعْبَانِيَّة

Anguillule (F).
Microscopic worm (E).

هي الثعبانية ، اطلبها .

١٠٦١٨ - دُودَة حَرِير آرِيَا

هي قزية الخروع ، اطلبها .

١٠٦١٩ - دُودَة حَلَزُونِيَّة

Spiroptère (F).
Spiropterus (E).

دودة سلكية طفيلية تعيش في امعاء بعض الفقريات .

١٠٦٢٠ - دُودَة حَمْرَاء هي السنغام ، اطلبها .

١٠٦٢١ - دُودَة خَضْرَاء اطلب دودة القطن الخضراء .

١٠٦٢٢ - دُودَة زَبَّاء

هي يرقة أرجيا أنتيكا تلتهم اوراق الاشجار اخصهـا الاجاص والتفاح والزعرور والورد والسنديان (راجع ارجيا انتيكا) .


١٠٦٢٣ - دُودَة غَمَّا *، دُودَة مُقَوَّسَة

Noctuelle gamma (F). Gamma noctua (E).

هي يرقة فيتومترا غما . لونها الى الخضار الباهت . طولها نحو ٣ سم . ارجلها البطنية طرفية الارتكاز مما يحدو بها

الى تقويس بطنها عند السير وذلك لتقارب ارجلها البطنية من الصدرية || تعتبر من الديدان القياسة النهمة التي تسطو على الخس والملفوف والشوندر والبطاطا واللوبياء والقنب والكتان والبرسيم والنفل وبعض النباتات التزيينية .

١٠٦٢٤ - دُودَة قارِضَة * Agrotis ypsilon (S).
هي يرقة آغروتيس إبسيلون ، اطلبها . طولها عند اكتمال نموها يبلغ نحو ٥ سم . لونها يتغير مع انسلاخاتها . يبتدئ اخضر ثم اخضر زيتوني وينتهي بالرصاصي . جسمها مشدود الجلد لامع البشرة . درقتها الصدرية واضحة . مدبها الى السمرة الباهتة . رأسها يميل الى الجؤوة . تحمل على كل حلقة من حلقات جسمها الاثنتي عشرة اربع درنات سود تتوسطها هلبة سمراء || تسرح في الليل ومن عادتها التكور عندما تشعر بالخطر || تسطو على سوق العديد من النباتات فتقضي عليها ، منها التبغ والقطن والذره والقمح والشعير والعدس والحمص والفول ومختلف البقول والنباتات التزيينية والمرعوية .


دودة قارضة وفراشتها


١٠٦٢٥ - دُودَة لَوْز القُطْن هي دودة القطن الشوكية.

١٠٦٢٦ - دُودَة مُزْدَوِجَة هي السنفام ، اطلبها .

١٠٦٢٧ - دُودَة مُقَوِّسَة هي دودة نما ، اطلبها .

١٠٦٢٨ - دُودَة وَحِيدَة Ver solitaire (F).
Tape worm (E).
هي التينيا المسلحة ، راجعها .

١٠٦٢٩ - دُودَة وَرَق القُطْن * Prodenia litura(S).
هي يرقة برودنيه ليتوره ، اطلبها . طورها اليرقي يدوم من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في الصيف ومن ستة الى ثمانية اسابيع في الشتاء || طولها عند اكتمال نموها يبلغ نحو ٤ سم . لونها يتغير مع انسلاخاتها الخمسة يتحول من الخضار الاصفر الى الزيتوني العابق . رأسها الى الجؤوة السمراء . ظهرها وجانباها مقطوبة بخمسة خطوط صفر تعترضها اشرطة جانبية لونها الى الخضار العابق . مدبها تبني اللون . تحمل على ظهرها بعض البقع السود وعلى جانبيها درنات صغيرة ترتكز على كل منها هلبة دقيقة || تسرح في الليل . تسطو على الاوراق والنوامي والثمار الفتية فتؤذيها اشد الأذى || عوائلها عديدة تنتمي الى مختلف الفصائل النباتية نخص منها بالذكر القطن والبرسيم والذره والباميا واللوبيا والبطاطا والباذنجان والبندوره والتبغ والبطيخ والشمام والخيار والبصل والثوم والزنابق والملفوف واللفت والكرمة والتين والجميز والحمضيات والتفاح والاجاص والخوخ والموز والتوت. الخ || تكافح عند ظهورها ، تعفيراً على النبات والتربة ، باستعمال بعض الحواشير الفعالة المرتكزة على مادة الروتينون او غيرها من المواد النشيطة الاكيدة الفاعلية .


دودة ورق القطن وفراشتها

١٠٦٣٠ - دُودَة وَرَق القُطْن الصُغْرَى
اطلب دودة القطن الخضراء .

١٠٦٣١ - دُودِيّات الأَلْسِنَة Vermilingues (F).
رتيبة من العظائيات تشمل فصيلة الحرابي وغيرها .

١٠٦٣٢ - دَوْر ظُرّانِيّ ، دَوْر ظِرّيّ
Age de la pierre taillée (F). Freestone age (E).
هو عصر الحجر المشغول .

١٠٦٣٣ - دَوَرَان Rotation
الحركة حول محور او دورة محورية .

١٠٦٣٤ - دَوَرَانِي ، دَوْرِيّ Rotatoire (F).
Rotatory (E).

١٠٦٣٥ - دَوْرَة Session
هي الفترة من الزمن التي تكون فيها اجتماعات احدى الجمعيات التداولية صحيحة . واذا انعقدت الاجتماعات في المدة المعينة قانوناً فهي الدورة العادية واذا انعقدت بحكم الظروف في غير مدتها فهي الدورة غير العادية .

١٠٦٣٦ - دَوْرَة Cycle
سلسلة ظواهر تنساق بترتيب دقيق وانتظام مسيّر .


١٠٦٣٧ - دَوْرَة ثُلاثِيَّة Assolement triennal (F).
Triennial rotation of crops (E).
هي الدورة الزراعية الثلاثية الانظام التي تتناوب فيها الزراعات على ثلاثة اعوام اي ان زراعة الحنطة لا تعود الى ذات القطم الا بعد زراعتين وحولين .

١٠٦٣٨ - دَوْرَة ثُنائِيَّة Assolement biennal (F).
Biennial rotation of crops (E).
هي الدورة الزراعية الثنائية القطم اي التي تتناوب فيها زراعتان في حولين متتاليين .

١٠٦٣٩ - دَوْرَة دَمَوِيَّة Circulation du sang (F
Systemic circulation (E).
الدورة الدموية هي حركة الدم في الجسم تحدث باندفاع الدم من البطين الأيمن الى الشريان الذي يدفعه الى الرئتين حيث يتأكسد فيتحول من دم وريدي الى شرياني ويعود بواسطة الاوردة الرئوية الى الاذين الايسر الذي يدفعه الى البطين الايسر وهذا يدفعه بدوره الى الابهر الذي يقوم بتوزيعه على جميع اجزاء الجسم || يقال ان اول من ذكر او اكتشف الدورة الدموية في الجسم كان الطبيب العربي ابن النفيس وذلك في اواخر الجيل الثالث عشر .


١٠٦٤٠ - دَوْرَة زِراعِيَّة Assolement (F).
Rotation of crops (E).
الدورة الزراعية معناها تقسيم المزرعة او الارض الى اقطام تتعاقب فيها الزروع المختلفة . غايتها الحد من استنزاف العناصر الغذائية في التربة . اكثرها شيوعاً الدورة الثنائية والدورة الثلاثية . (راجعها) .

١٠٦٤١ - دَوْرَة سُلامِيَّة * Cycle mérithal (F).
Internode cycle (E).
هي الخط القياسي الذي يرسمه اللولب البرعمي حول القضيب الى ان يستقر في الخط المستقيم القائم بين برعمة المنشأ (أ) التي سار منها اللولب وبرعمة الاستقرار (٦) التي انتهت فيها الدورة كما يبدو من الرسم .



دورة سلامية

١٠٦٤٢ - دَوْرَة فَلَكِيَّة Rotation sidérale (F).
Sidereal rotation (E).
الدورة الفلكية اي الدورة الكاملة حول الشمس تختلف مدتها بالنسبة الى الكوكب . فدورة الارض تستغرق ٢٣ ساعة و٥٦ دقيقة و٤ ثوان ، ودورة المريخ تستغرق ٢٤ ساعة و٣٧ دقيقة و٢٣ ثانية في حين ان دورة زحل لا


تستغرق اكثر من ١٠ ساعات و١٤ دقيقة . اما دورة القمر فتستغرق ٢٧ يوماً و٧ ساعات و٤٣ دقيقة و١٢ ثانية .


دورس

١٠٦٤٣ - دَوْرَس °* Doras (S).
Doras (F). Doras (E).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم انهر امريكة الجنوبية || اجسامها مستطيلة الشكل ، قليلة العرض ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. رؤوسها اسفينية مقطوعة . اخطامها رباعية العذبات الدقيقة . اشداقها متوسطة الانفراج . عيونها صغيرة ماسحة . زعانفها الظهرية الاولى شراعية الشكل ، قريبة من الرأس . الثانية جداع قريبة من الذيل . زعانفها الصدرية والحوضية والبطنية والشرجية صغيرة القد ، ضيقة . زعانفها الذيلية فارقة . تتميز بخط جانبي من الصفائح العظمية الشائكة الاطراف يمتد من قاعدة الزعنفة الصدرية الى قاعدة الذيلية من الجانبين الايسر والايمن . الوانها تختلف مع الانواع منها الاسمر والاكهب والارمك والاخضر البحري والاشهب الفضي || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .


دورق

١٠٦٤٤ - دَوْرَق * Matras (F). Matrass (E).
وعاء من زجاج مستطيل العنق يستعمل في الاختبارات الكيماوية .


دورم

١٠٦٤٥ - دَوْرَم °*، أُشَق Dorema(S).Dorême(F).
Dorema (E). Ammoniakpflanze (D). Dorema (I).
جنس نباتات عشبية برية محولة من فصيلة الخيميات . انواعه قليلة اشهرها الدورم الخزني وهو نبات بري طبي مهده العجم يستخرج منه صمغ الأمونياك المشهور في معالجة التشنج والامراض العصبية || اوراقه متعاقبة مركبة ، نصلها بحري الخضار الباهت ازهاره سداسية التركيب، لونها الى الابيض العاجي الاصفر المواج .


دوري البيادر

١٠٦٤٦ - دُوْرِي Passer (S).
Moineau, Passérien (F). Sparrow (E).
جنس طير من ألجواثم المخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . انواعه نحو ٣٠ معظمها افريقيّ الموطن وبعضها اسيوي واوروبي || اجسامها ربعة ، رؤوسها منسوبة منسجمة . مناقيرها مخروطية قصيرة ، اجنحتها صغيرة ، اذنابها معتدلة . ارساغها نحيلة || جميعها حاشرة وحابية تقتنص مختلف اجناس الفراش والديدان والجنادب والجعل... وتأكل مختلف الحبوب والبزور والثمار || يدثن عشه في البيوت وصدوع الصخور وفي الاشجار . اناثه تبيض ثلاث مرّات في السنة . تفقس وتحضن في المرّة الاولى من ٥ الى ٦ بيضات وفي المرّة الثانية من ٤ الى ٥ بيضات وفي المرّة الثالثة من ٣ الى ٤ بيضات . حضن البيض يدوم نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف انواعه وأشهرها ما يلي :


دوري البيوت

١٠٦٤٧ - دُوْرِي إِسْبَانِي Passer hispaniolensis(S).
Moineau espagnol (F). Spanish-sparrow (E).
نوع من الدوري موطنه اسبانيه وايطاليه وشمالي افريقية . طوله نحو ١٤ سم . رأسه رمادي اللون ازرق المواج . قفنه وظهره وذنبه الى السمرة الكستنية الجؤوية المواج تعلوها بمشة سوداء. زوره وعنقه وصدره الى الرمادي العابق السمرة. بطنه وافنيكه الى الرمادي الباهت . جانبا صدره وبطنه منمشان بالاسود . جناحاه موشّحان بالابيض . منقاره اسود . رجلاه الى الجؤوة .


دوريس

١٠٦٤٨ - دُوْرِي البَيَادِر *، دُوْرِي جَبَلي
Passer montanus (S). Moineau friquet, Friquet (F). Tree-sparrow (E).
نوع من الدوري موطنه الشرق الاوسط واوروبة وافريقية الشمالية . طوله نحو ١٣ سم . رأسه الى الجؤوة . محراه الى البياض الاغبر . ظهره الى السمرة الكستنية تعلوها مشحة سوداء . جناحاه موشّحان بالابيض . منقاره اسمر . رجلاه الى الصهبة || يألف المراعي والسياجات والحقول والاشجار المنفردة .

١٠٦٤٩ - دُوْرِي البُيُوت*، دُوْرِي مُبْتَذَل ، دُوْرِي مَعْرُوف Passer domesticus (S).
Moineau commun, M. domestique, Pierrot (F). House-sparrow (E). Haussperling, Spatz (D).
نوع من الدوري كان موطنه العالم القديم الى عام ١٨٥٠ حيث ادخل الى امريكة ومن ثم الى اوستراليه || طوله نحو ١٥ سم . رأسه رمادي اللون أزرق المواج . ظهره وقفنه الى السمرة الكستنية الموشّحة بالاسود . زوره وعنقه وصدره الى السمرة السوداء . بطنه وافنيكه الى الرمادي . جناحاه موشّحة بخط ابيض . منقاره اسود . رجلاه الى السمرة الحنطية . يألف المدن والدساكر والقرى، قوته الحشرات والحبوب والثمار .

١٠٦٥٠ - دوري الغاب Passer petronia (S).
Moineau soulcie, M. des bois, Soulcie des rochers (F). Hedge-sparrow (E).
نوع من الدوري موطنه الشرق الاقصى والادنى واوروبة الجنوبية وافريقية الشمالية . طوله نحو ١٥ سم . ثوبه الى الرمادي الاسمر . رأسه موشح بخطين جانبيين لونها الى السمرة العابقة . ظهره مخطط بالاسود . زوره اصفر كبريتي . الطراف قوادمه مبقجة بالابيض || يألف الغابات والاحراج ومجاري الماء والحقول الزراعية يدثن في صدوع الصخور .

١٠٦٥١ - دَوْرِيَّة Périodicité (F).
Periodicity (E).
الدورية كون الشيء دورياً اي انه يعاود بانتظام .

١٠٦٥٢ - دُورِيس °* Doris (S).
Doris (F). Doris (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم . تعيش قرب الشطوط . تزحف ببطء || اجسامها عرياطة متوسطة القد او كبيرة ، اهليلجية الشكل او شبه مستديرة ، جلونية الاحديداب . رؤوسها صغيرة ، رباعية اللوامس القصيرة ، الزوج الظاهر منها صولجاني الشكل، الزوج المغلوف بالرداء قضيبي الشكل. خياشيمها كالنجوم النباتية تغلف المنافذ الشرجية . الوانها متباينة الالوان الزاهية .

١٠٦٥٣ - دُورِيسِيَّات ° Dorididae (S).
Doridides (F). Dorididae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم جلديات التنفس . اجناسها وانواعها

المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم واخصها بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها واشهرها الدوريس والسرتومة والهكسية ، جميعها عرياطة عادمة الاصداف .

١٠٦٥٤ - دُورِيفُور ٥*، خُنْفُسَاء البَطَاطَا
Leptinotarsa decemlineata (S). Doryphore (F). Colorado potato-beetle (E). Kartoffelkäfer (D).
خنفساء محدودبة الشكل من فصيلة النضاريات. تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اخصها البطاطا فتوقع بها اشد الاذى || طولها نحو ٩ مم . غلافها اصفر. كوسلها مزركش بالاسود . درقتها سوداء اللون صفراء المواج . غمداها موشحة بخطوط سود ، كل غمد يحمل خمسة خطوط . زباناها صولجانية الشكل || اناثها اكبر من ذكورها تمتح مكنها الاصفر الحنطي المستطيل على صفحات الاوراق السفلى نجبات متفرقة ، كل نجبة تعد من ٣٠ الى ٥٠ مكنة مجموعها نحو ٢٠٠٠ تنقف المكنة بعد متحهــا باسبوعين عن يرقة صغيرة القد ضخمة الشكل مستدقة الاطراف لونها الى الحمرة الحمرية . رأسها اسود . طرفها مدبب . تركب الاوراق والسوق فتتابع اذى الحشرة الكاملة وقد تقضي على النبات || تكافح باستعمال الحواشير والمواكين الفعالة .

١٠٦٥٥ - دُورِيكْنِيُوم *
Dorycnium (S). Dorycnie, Dorycnion (F). Venemous trefoil (E). Backenklee (D). Erba velia, Trafoglino (I).
جنس اعشاب وانجم برية معمرة من فصيلة القرنيــات الفراشية . انواعه المعروفة نحو ٢٠ مهدها الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . ازهارها صغيرة عديدة معنقة خيمية التجميع هامية الارتكاز . تكثر في الجبال الجرداء وفي الاراضي المذحاة . جميعها كلائية ترغب فيها الماشية .

١٠٦٥٦ - دُورِيُو ٥
Durio zibetinus (S). Dourian, Durian (F). Durian (E).
دوريو هو الاسم الماليزي . شجرة زراعية مثمرة من فصيلة البرازيات منبتها ماليزية والهند الصينية والجزر . ضروبها المشهورة اربعة اجودها دوريو ماليزية || شجرتها كبيرة القد قريبة الشبه من الدردار ، تعلو نحو ٢٥ م. اوراقها متعاقبة ، اهليلجية النصال الجامدة . ازهارها خنثوية ، سلامية الانتشاب ، فردية التجميع او ثنائية ، خماسية البتلات ، كثيرة الاسدية الدقيقة اللامحدودة العدد . ثمارها كبيرة ، شبه بيضية الشكل . حجمها حجم الشمام . قشورها مدروزة بالشوك المخروطي الشكل ، الحاد الاطراف . لبابها مأكول رغم استهجان طعمه ويقال انه لا يخلو من الفوائد الصحية والطبية ، بزورها مأكولة طازجة ومحمصة .

١٠٦٥٧ - دَوْسَر
Fromental (F). False oat (E).
هو الخرطال الرفيع ، اطلبه .

١٠٦٥٨ - دَوْسَرَج*، أَبُو حَدَيْنج، شَعِير إبْلِيس
Aegilops, Triticum ovatum (S). Egilope, Aegilops (F). Hard grass, Goat grass, Oat grass (E). Walchweizen Bartgras, Gerstenwalch (D). Egilopa, Egilope, Occhio di capra (I).
نبات عشبي بري حولي مرعوي من فصيلة النجيليات . يظن ان القمح يتحدر منه . وهو من النباتات العادمة القيمة الاقتصادية . كثرته في الزروع ضارة . قصبته دقيقة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه عصفية صغيرة وقصيرة النصل . سبلته ثنائية او وحيدة الحبة .

١٠٦٥٩ - دَوْسَرَجِيَّات
Aegilopinées (F). Aegilopinae (E).
سبط من فصيلة النجيليات . نباتاته عشبية برية حولية . اعرفها واشهرها الدوسرج المقول ان القمح يتحدر منه .

١٠٦٦٠ - دَوْسَع ٥
Scopelus (S). Scopèle (F). Scopelus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الدوسعيات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرة . اعطانها معظم بحار العالم باستثناء القطبية والاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، مردنية الشكل ، ثنائية الزعانف الظهرية . تتميز برؤوسها الضخمة المستديرة وبرحابة اشداقها . حراشفها صغيرة ، نحيلة ، نافضة تنحسر كل عام || اثوابها الى الربدة الفضية المواج تعبق مع اقترابها من الظهر وتغبر عند البطن || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة || اشهر انواعها الدوسعة السورية .

١٠٦٦١ - دَوْسَعَة سُورِيَّة ٥*
Scopelus syriacus (S). Scopèle syrien (F). Syrian scopelus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الدوسعيات مفتوحات المثانة . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط اخصها المنطقة المحاذية للشطوط اللبنانية السورية || جسمها مردني الشكل يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الربدة الفضية المواج يعبق في الرأس والظهر ويغبر في البطن ويعلوها في جانبيها تنقيط خفيف اسمر || رأسها مستضخم الشكل ، قصير الخطم المستدير . شدقها رحب الانفراج ، منحرف الارتكاز . اسنانها صغيرة ، كثيرة العدد ، ثلاثية الصفوف في الفكين. عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . زعانفها الظهرية اثنتان ، الاولى كبيرة شراعية الشكل والثانية صغيرة ، دقيقة ، وتدية . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٦٦٢ - دَوْسَعِيَّات ٥
Scopelidae (S). Scopélidés (F). Scopelidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانوعها قليلة العدد . اعطانها معظم بحار العالم . مسرحها المياه الاقليمية || اجسامها متفاوتة الاحجام بين الصغير والوسط. معظمها مردني الشكل . رؤوسها ضخمة شبه مستديرة . اشداقها كبيرة منحرفة . زعانفها الظهرية اثنتان ، كبيرة وصغيرة . حراشفها صغيرة ، رقيقة ، نافضة . اثوابها تراوح بين الربدة والشهبة يعلوها مواج فضي || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف || اعرف اجناسها واشهرها الدوسع والحترش والشردوح .

١٠٦٦٣ - دَوْسَقَة زَرْقَاء ٥*
Dasytes cœruleus (S). Dasyte bleu (F). Dasytes cœruleus (E).
حشرة واشعة قانصة من فصيلة الملخيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف البراري والمراعي والحدائق والاحراج . خنافسها واشعة قوتها رحيق الازهار وبتلاتها . يرقاتها قانصة تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة ساعية وراء اساريع الحشرات الخاشبة || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ مم. ثوبها الى الزرقة اللامعة . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها مستعرض المؤخر الفارق اللاحف ، نحيل التحزيز



دوريفور


دوريكنيوم



دوسرج


دوسعة سورية



دوسقة زرقاء



دوشر


دوصر


دوع احمر



دوع ذهبي


دوع شائع


دوع صيني


دوعمة عصفيّة الورق


دوغل


دوفصة

الغمدي. ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. تسافد بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع. تمتع المكن تحت لحاء الاشجار وقشورها وتحت الانقاض || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٩ الى ١١ مم. جسمها اسطواني الشكل، مستغلظ الرأس المستطيل، مستدق الطرف النحيل، سداسي الرواجب. ثوبها الى الطحلة الغبراء. رأسها اسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٣٠ يوماً وينقضي في آخر سرداب دخلته اليرقة.

١٠٦٦٤ - دُوسينيَه، شيلّ، سَفَرْجَل هِنْدي
Docynia (S). Docynie, Cognassier des Indes (F). Docynia (E).
جنس شجيرات مثمرة من فصيلة الورديات. انواعه قليلة مهدها الهند. تعلو نحو اربعة امتار سوقها قصيرة الجذع. اغصانها فارشة افقية. اوراقها معنقة، متعاقبة، مفرضة كأوراق الزعرور. ثمارها كروية صغيرة القد مأكولة، مستحبة الطعم.

١٠٦٦٥ - دَوْشَر ٥*
Dasycerus (S).
Dasycerus (F). Dasycerus (E).
جنس حشرات من فصيلة الصميليات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة خمسة اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ مم. رؤوسها مخروطية الشكل، صغيرة القد. عيونها كبيرة، ناشزة. تآشيرها نظامية. ملامسها مستطيلة. قرونها الاستشعارية شديدة الطول، مهدبة الفصل. كواسلها مكورة، مضلعة ومقرنة. اغمادها مضلعة، لاحفة، شبه مجنية الشكل. قوائمها نشيطة. اثوابها سوية اللون منها الاطحل والاربد والاسمر القطراني والادبس || جميعها دامنة تعيش في الجثالة وتحت الجذام والقشور.

١٠٦٦٦ - دَوْصَر ٥*
Ximenia (S).
Ximénie (F). Ximenia (E).
شجيرة شائكة معمرة برية وزراعية من فصيلة الزيتونيات. موطنها بعض المناطق الافريقية || ساقها وافنادها شائكة. اوراقها متعاقبة، معنقة. نصالها سنانية، جامدة، بحرية الخضار. ازهارها ضمي التجميع ابطي الارتكاز. ازهارها صغيرة، سباعية البتلات الحملية الصفحات العليا. ثمارها مأكولة تدعى «الخوخ البحري» «Prunes de mer».

١٠٦٦٧ - دَوْع
Carassius (S). Carassin (F).
جنس سمك من الشبوطيات يعيش في المياه العذبة وفي الاحواض. انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام والالوان. تطول من ٧ الى ٣٥ سم. اعرفها ما يلي.

١٠٦٦٨ - دَوْع أحْمَر *، سَمَك أحْمَر
Ciprinus carassius (S). Poisson rouge (F). Red fish (E).
نوع من الدوع احمر اللون سهل التناسل سريع النمو يربى في الاحواض والاكواريوم.

١٠٦٦٩ - دَوْع ذَهَبي *، سَبّوط ذَهَبي
Carassius auratus (S). Carassin doré (F) Gold carassin (E).
نوع من الدوع عديد الضروب والاشكال. جميعها متوسطة القد ذهبية اللون تربى في الاحواض والاكواريوم.

١٠٦٧٠ - دَوْع شائع *
Carassius vulgaris (S).
Carassin commun(F). Common carassin, Cyprine(E).
نوع من الدوع كبير القد. طوله يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم. ثوبه الى الحمرة. يرغب في المياه الجارية.

١٠٦٧١ - دَوْع صيني *
Cyprinus gibelio (S).
Cyprin doré, Gibèle (F). Gold fish (E).
نوع من الدوع. ضروبه عديدة جميعها صغيرة القد ذهبية اللون. يربى في الاحواض والاكواريوم.

١٠٦٧٢ - دَوْعَمَة ٥
Stylidium (S).
Stylidie (F). Stylidium (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الدلائيات. مهدها بعض مناطق استرالية. سوقها شمراخية. اوراقها متباينة الاشكال. ازهارها مختلفة الالوان. اسديتها واقلامها ملتحمة كالدعامة.

انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية:

١٠٦٧٣ - دَوْعَمَة زَبّاء ٥
Stylidium pilliferum (S). Stylidie pilifère (F).
نوع من الدوعمة. شمراخها كثيف الزغب يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها صغيرة تطول نحو ٤ سم. وتنتهي بهلبة شائكة. ازهارها سنبلي التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صفراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

١٠٦٧٤ - دَوْعَمَة عَصَفِيّة الوَرَق ٥*
Stylidium graminifolium (S).
Stylidie à feuilles de graminées (F).
نوع من الدوعمة. شمراخها يرتفع من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها جذعية الانتشاب، ترصية التجميع تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٥ مم. ازهارها سنبلي التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها وردية اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى آب.

١٠٦٧٥ - دَوْعَمَة كَدِنَة ٥
Stylidium fruticosum (S). Stylidie frutescente (F).
نوع من الدوعمة. ساقها ليفية مخشوشبة تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خطية جرداء النصال. ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها صغيرة القد، بنفسجية اللون، يعلوها مواج وردي || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين الاول.

١٠٦٧٦ - دَوْغ
Caséine (F). Casein (E).
المادة الازوتية البيضاء اللون الموجودة في حليب الثدييات. تعرف ايضاً بالجبنين والكازيين.

١٠٦٧٧ - دَوْغَل *
Bessornis (S).
Bessornis (F). Bessornis (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الشحروريات. انواعه المعروفة نحو عشرة اعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والجنوبية || جميعها قريبة الشبه بالدج. اثوابها ملونة ومرقوشة. الوانها تختلف مع اختلاف الانواع. جميعها مكحلة العيون، مستديرة الاذناب || قوتها البزور والثمار والحشرات || اشهر انواعها واعمها انتشاراً الدوغل الأشقح (B. gutturalis) والدوغل الغرّيد (B. semirufa).

١٠٦٧٨ - دَوْفَصَة *
Bulbe (F). Bulb (E).
الدوفصة وتسمى البصلة. ساق ارضية مستديرة مركبة من

قرص واسفاط لحمية النسيج متراصة متراكبة تحضن برعمة رئيسية ترتكز على القرص . ج دوقص .

١٠٦٧٩ - دَوْقَصِيّ Bulbifère (F). Bulbiferous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يحمل دوقصة او ينتج دوقصة .

١٠٦٨٠ - دُوقُس هو جزر الرعاة ، اطلبه .

١٠٦٨١ - دَوْقَل Antenne (F).
Aerial, Antenna (E).

الدوقل ناقل معدني يسمح ببث الذبذبات المتمغنطة الكهربية و بإلتقاطها ، وهو على اشكال اخصها :

دوقل إطاري	Antenne en cadre (F).
دوقل سماطي	Antenne en nappe (F).
دوقل قفصي	Antenne en cage (F).
دوقل مذياعي	Antenne de radio (F)
دوقل مروحي	Antenne en éventail (F).

اما دوقل الحشرة (A. d'insecte) فيدعى قرن استشعاري وزبان ، اطلبهما .

١٠٦٨٢ - دَوْقَم *° Ephippus (S).
Ephippe (F). Ephippus (E).

الواحدة دوقة . جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار المناطق الحارة || اجسامها مبطحة ، شبه مستديرة الشكل تطول من ٣٠ الى ٧٠ سم. الوانها تختلف مع الانواع تكثر فيها الربدة الفضية والشهبة . رؤوسها شديدة القصر وتبدو كأنها عادمة المخاطم . اشداقها صغيرة قليلة الانفراج . زعانفها الظهرية خلفية الارتكاز تتقدمها امشاط سباعية او تساعية المناخس اللامتساوية الارتفاع ومنها ثلاثة مستطيلة منعقفة الى الوراء . زعانفها الذيلية مزوانية الشكل || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب فيها || اشهر انواعها الدوقة الماردة (Ep. gigas) التي يبلغ طولها نحو ٧٠ سم. والتي يكثر وجودها قرب جزر الانتيل.

١٠٦٨٣ - دَوْك Vulsella ruga (S).
Vulselle ridée (F).

نوع من الاصبعية . حيوان بحري من الرخويات صفيحيات الخياشيم يكثر وجوده في البحر الاحمر || صدفته مستطيلة الشكل ، محددة المصاريع اللامتساوية . ضليعة الملقط. صفحتاها الخارجيتان الى الصنابي المضلع بالارجواني ، داخلها لؤلؤي المادة .

١٠٦٨٤ - دُوك Douc

هو هبار دوك نوع من القرود المقدسة ، اطلبه .

١٠٦٨٥ - دَوْكَمَة *° Pheidola (S). Pheidole (F).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النمليات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || ملجنها الحياتي جماعي كغيرها من النمل . ترتيبها الطبقي يشمل الاناث وهي مجنحة كاملة الشوار الشقي . ثم الذكور وهي ايضاً مجنحة كاملة الشوار الشقي . ثم الرعية وهي عادمة الجناح والشوار الشقي. وطبقة رابعة تدعى الحرس القومي او الجند وهي ايضاً عادمة الجناح والشوار الشقي لكنها تتميز بغلاظة الرأس المسلح بفكين ضليعين قاضمين نخبتها مؤلمة دامية . وظيفة الجند المحافظة على سلامة الرعية وسلامة العمل اليومي خارج الزبية || تقيم قراها في التربة او في جذوع الاشجار النخرة .

١٠٦٨٦ - دُوْلابِيَّات هي الدوارات ، اطلبها .

١٠٦٨٧ - دَوْلَب *° Planorbis (S).
Planorbe (F). Planorbis (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المنيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناقع البلاد المعتدلة الحرارة . قوتها النبوت المائية || اصدافها قرنية المادة ، مبطحة ، شدفاء اللولب ، سمراء اللون او خضراء او صفراء . اجسامها مستطيلة نحيلة . رؤوسها واضحة . لوامسها مستطيلة قرنية الشكل . عيونها قاعدية . ارجلها وحيدة ، بيضية الشوزن ، مبطحة ، عادمة السفاط .

١٠٦٨٨ - دَوْلَبَة *° Dolabella (S).
Dolabelle (F). Dolabella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم السقفية وفصيلة ارانب البحر . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اصدافها كلسية المادة، صغيرة، داخلية، منعقفة المؤخر ، يكثر فيها اللون الاخضر . اجسامها كبيرة مستطيلة قريبة الشبه بأرانب البحر ، وقد تفرز مثلها مادة حريفة كريهة الرائحة .

١٠٦٨٩ - دَوْلَة هي الاخطبوط الشائع ، اطلبه .

١٠٦٩٠ - دَوْلَج Gîte (F). Lair, Form (E).

هو كناس الظبي وغيره من البهم ، راجع تولج .

١٠٦٩١ - دَوْلَسَة كَبِيرَة °

Xenosaurus grandis (S). Xénosaure grand (F).


حيوان بيوض وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدولسيات . اعطانه بعض مناطق جنوب المكسيك || جسمه نحيل الشكل يطول نحو ٢٥ سم. يتميز باستطالة القوائم والذنب، وبمطاوي ابطيه التي تبدو كاخاديد مستطيلة || قوته الحشرات والوزغ .


١٠٦٩٢ - دَوْلَسِيَّات ° Xenosauridae (S).
Xénosauridés (F). Xenosauridae (E).

فصيلة حيوانات زحافة ، بيوضة ، وحيدة الجنس والنوع من رتبة العظائيات . موطنها بعض مناطق بلاد المكسيك . مركزها ، بين الوجهتين الجسمورية والشوزبية ، يأتي بين العيدشونيات والحنجوفيات || النوع الوحيد المعاصر يدعى دولسة كبيرة .


١٠٦٩٣ - دَوْلَع *° Protoma (S).
Protome (F). Protoma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشم وفصيلة البراميات . انواعه المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاباج الثالثي . المعاصر منها يكثر وجوده في بعض مناطق المتوسط والمحيط الاطلسي الموازي لافريقية الشمالية || اصدافها برجية ، ملولبة ، مدببة الاعقاب ، منبسطة الدورة الحلزونية ، بيضية الفوهة المقعرة المحددة . جوانبها ملتوية ومنعقفة .


دوقم



دوكمة



دولب



دولبة


دولع


دوم


دونس


دويدية العشب


دويدية الفلفل


دويشلة

١٠٦٩٤ - دَوْلَمَة Tapinoma erraticum (S). Tapinome (F).
الدولم نمل اسود صغير القد طوله نحو ٣ م م. جسمه دقيق الزغب متوسط اللمعان. موقه يطول نحو ٧ م م. || اعطانه العالم. يتميز برفع بطنه عند السير. سيره مستقيم الاتجاه لا تعريج فيه || زباه كبيرة يقيمها في المواقع الناشزة والمعارض الجنوبية.

١٠٦٩٥ - دَوْلَمِي٥، دُولُومِي Dolomie, Dolomite
صخر حجري مركب من كربونات الكلس والمنغنيزيا. اشكاله عديدة، بعضها يصلح للبناء.

١٠٦٩٦ - دَوْم *
Douma thebaïca, Hyphaene crinita, Corypha thebaïca, Coccifera thebaïca (S). Doum, Palmier doum, Cucifère thebaïque (F). Doum-palm, Ginger bread tree (E). Dumpalme (D). Palma doma, P cuci (I).
نخلة فرعاء مهدها الجزيرة العربية وبلاد النوبة. تعلو نحو ١٠ امتار. جذعها قصيرة الساق. قطرها نحو ٤٠ سم. فروعها عديدة. اوراقها هامية مروحية. ازهارها عنقودية التجميع يحضنها كافور ابطي الارتكاز. ثمارها نووية جافة || تزرع لتثبيت الرمال. اخشابها تصلح للاستعمال. اوراقها صناعية تستعمل في حبك الحبال والحصر وما اشبه.

١٠٦٩٧ - دَوْم تَدْمُر هو التال، اطلبه.

١٠٦٩٨ - دَوْمَة Testicule (F). Testicle (E).
هي الخصية المتدلية كما في الثور والكبش.

١٠٦٩٩ - دَوْمَس ٥ Furia (S). Furie (F).
جنس خفافيش من عمارة الرماسات، موطنه امريكة الجنوبية والغويان. يتميز ببشاعة رأسه وبكبر اسرابه التي يبلغ عدد افرادها عدة مئات || يسرح كامل الليل. قوته الحشرات. يألف المغاور والكهوف واوقاب الصخور.

١٠٧٠٠ - دُون الاحمر Infra-rouge (F). Infra-red (E).
راجع الطيف الشمسي.

١٠٧٠١ - دَوْنَس ٥* Donax (S).
Donax, Donace, Clovisse (F). Donax (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الدونسيات. انواعه المعروفة نحو ١٠٠ بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية، والانواع المعاصرة منتشرة في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافهـا مثلثة الزوايا، متساوية المصاريع، لامتساوية الاضـلع. مثاعبها انبوبية الشكل شديدة الطول، ثنائية، طليقة. ارجلها مستطيلة تمكنها من القفز || تعيش بين الحصى والرمال المغمورة بالماء عند مصبات الانهر || لحومها مأكولة جيدة الصنف.

١٠٧٠٢ - دَوْنَسِيَّات ٥ Donacidae (S).
Donacidés (F). Donacidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة مثلثة الزوايا متساوية المصاريع لامتساوية الاضلع. مثاعبها ثنائية، انبوبية، طليقة، مستطيلة. ارجلها طويلة تمكنها من القفز. مسافة وثبتها لا تقل عن ٣٠ سم. || تعيش بين الحصى والرمال والاسمال المغمورة بالماء عند مصبات الانهر واخوارها || اعرف اجناسها واشهرها دونس والفيجينية.

١٠٧٠٣ - دُوِنيجَة ٥ Downingia (S).
Douningie (F). Downingia (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة اللوبيليات. منبتها بعض مناطق امريكة الشمالية. سوقها قصيرة تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها لاطئة كاملة، شبه بيضية الشكل، صغيرة القد. ازهارها لعيثة ملونة || لها نوعان معروفان الانيقة والرشيقة.

١٠٧٠٤ - دُوِنيجَة أنيقَة ٥
Downingia elegans (S). Douningie élégante (F).
نوع من الدونيجة. ساقها تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها صغيرة، ضيقة، ذربة، تطول من ٢ الى ٣ سم. ازهارها لعيثة كبيرة القد، زرقاء اللون، مبقجة بالابيض || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

١٠٧٠٥ - دُوِنيجَة رَشِيقَة ٥
Downingia pulchella (S). Douningie gracieuse (F).
نوع من الدونيجة. ساقها نحيلة مرنة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها صغيرة، مستديرة الاطراف. ازهارها لعيثة كبيرة القد، زرقاء اللون، مبقجة بالاصفر المطوق بالابيض || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

١٠٧٠٦ - دُوَيْدِيَّة ٥ Vermicularia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبيات. تكاثرهـا سطحي، اعضاؤها كروية او مفلطحة تعلوها اهداب هلبية منتصبة سباعية التركيب لونها الى السمرة. بويغاتها اسطوانية شفافة || انواعه عديدة معظمها رمّي لا مؤذي.

١٠٧٠٧ - دُوَيْدِيَّة العُشْب ٥*
Vermicularia herbarum (S).
فطر مجهري رمي يعتري اعشاب كثيرة اخصها القرنفل. مظهره الخارجي فساد عفني يركب اصول القرنفل عند سطح التربة فيشل الحركة النسغية ويقضي على الاجزاء المصابة || يكافح عند ظهوره باستعمال السائل البورغوني المحلول ١ ٪.

١٠٧٠٨ - دُوَيْدِيَّة الفُلْفُل ٥*
Vermicularia capsici (S).
فطر مجهري يصيب الفلفل في ثماره ونواميه. مظهره الخارجي بثور مستديرة تركب الثمار قرب ادراكها، تبدو صغيرة ثم تتسع وتتحول من الاسمر الى الحنطي، تشوه الثمار وقد تسبب تلفها || وعندما يصيب النوامي يمنعها عن متابعة نشاطها الحيوي || يكافح باستعمال السائل البورغوني المحلول ١ ٪.

١٠٧٠٩ - دُوَيْشَلَة ٥* Modiolaria (S).
Modiolaire (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم وفصيلة الميديات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها شبه معينية الشكل، مستديرة الاطراف، متساوية المصاريع، نحيلة التحزيز القاطب والمعترض || تعيش منغمنة في الرمال المغمورة بالماء. لحومها مأكولة جيدة الصنف.

١٠٧١٠ - دُوَيْك الجَبَل Huppe commune (F).
طائر يدعى هدهد شائع ، من اوابد لبنان ، اطلبه .

١٠٧١١ - دَوِيل ، ذَوِيل Desséché (F). Dried (E).
اليابس من النبات وغيره .

١٠٧١٢ - دِيَاس ، دِيَاسة Dépiquage (F). Threshing (E).
هو الدوس اي الدراس بارجل الدواب والنورج .

١٠٧١٣ - دِيَاسْتاز Diastase
نوع من الخمائر الكيماوية المحللة ، تذوب في الماء، تفرزها بعض النسج الحيوانية والنباتية .

١٠٧١٤ - دياغرام ، بَيَال ° Diagramme (F). Diagram (E).
رسم خطي بياني يمثل دراسة معينة .

١٠٧١٥ - دِيَانَا Diane (F). Diana (E).
كوكب سيار مرقبي يحمل رقم ٧٨ اكتشفه « لوثر » عام ١٨٦٣ .

١٠٧١٦ - دِيبْلُودِيْنَه ° Diplodina
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصخيبيات . بكنيداتها كروية أو مقطومة القاعدة تجمعها ونيمة تنشأ محضونة في الطبقة الادمية ثم ترقى مع نموها حتى البشرة . جوها سميك النسيج ، اسمر اللون . مقها ضيق الشق ، بويغاتها شفافة ، مستطيلة ، ثنائية الخلايا || انواعه قليلة اشهرها ما يتبع .

١٠٧١٧ - دِيبْلودِيْنَه البَنَدُورة ° * Diplodina destructina (S).
فطر مجهري يصيب ثمار البندوره في طوري نشوئها وكمالها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية تركب الثمار في خواتمها او عند نقطة اتصالها بمعاليقها . تبدو مبعثرة حنطية اللون ثم تسمر وتتراكب وينتهي بها المطاف الى السواد العابق بينما العفن يقضي عليها من الداخل . يكافح باستعمال مركبات النحاس على عدة مرات منذ ظهور عوارض الوصم .

١٠٧١٨ - دِيبْلُودِيْنَه الكَسْتَنَا ° Diplodina castaneae (S). Javart du châtaignier (F).
فطر مجهري يصيب لحاء السوق الفتية على ارتفاع متر من التربة . مظهره الخارجي لطخة سمراء اللون بطيئة الانتشار والاتساع ، تركب القشرة فتسبب جفافها وسقوطها . يكافح في فصل الشتاء باستعمال احد الفواطير الفعالة ممزوجاً مع بعض الزيوت الشتوية .

١٠٧١٩ - دِيْبُوب . Rapporteur (F). Protactor (E).
دائرة مدرجة او نصف دائرة مدرجة تستعمل لقياس الزوايا او لتخطيطها .

١٠٧٢٠ - ديبوتريون ° Dibotryon, Plowrightia (S).
جنس فطور مجهرية من اليابيات وفصيلة العشوفيات . اعسانها مركبة مجوفة قائمة على ونيمة بثرية الشكل سمراء اللون . تكاتها دبوسية . بوغها بيضي شفاف ، ثنائي الخلية لا متساوي الوتيرة || انواعه قليلة منها واحد مؤذ يصيب الكرز والخوخ .

١٠٧٢١ - ديبوتريون الكَرَز ° * Dibotryon morbosum, Plowrightia morbosa (S).
فطر مجهري يصيب الكرز والخوخ . مظهره الخارجي بثور متراصة متتابعة تركب الافنان والافناد على مساحات يراوح طولها من ١٠ الى ٣٠ سم . وعرضها من ٢ الى ٦ سم . وهذه البثور تبدو في أول عهدها خضراء اللون ثم تنحرف الى الجوزي وتنتهي بالسمرة الفحمية فتعرقل النمو بعد ان تشل الحركة النسغية وتسبب انعقاف الافناد والافنان ثم يباس القشور المعطوبة وانفلاقها حتى الشكير والخشب || يكافح بقطع الاجزاء المصابة وبنضح الاشجار بأحد الفواطير الفعالة .

١٠٧٢٢ - دِيترِيمَة Ditrème (F).
سمكة من المندوليات تدعى تريمة ، اطلبها .

١٠٧٢٣ - دَيْشَمَة ° Opisthognathus (S).
Opisthognathe (F). Opisthognathus (E).
جنس اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف وفصيلة الترخوفيات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة || ملجئها الحياتي جماعي . مرتعها المواقع التي تكثر فيها حشاف المرجان والرجان || اجسامها صغيرة القد ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٢ الى ١٦ سم. تتميز باستطالة اسفاطها التي تشبه المجاذيف . وتتميز ايضاً بالاجحار الانبوبية الشكل التي تحتفرها في القاع لتبيت فيها .

١٠٧٢٤ - دَيْجُور . Terre noire (F). Black ground (E).
هو التراب الاغبر الضارب الى السواد .


١٠٧٢٥ - دِيْجِيتَال ، إصْبَع العَذْرَاء ، زَهْر الكَشَاتِبين ، قُمْعِيَّة
Digitalis (S). Digitale, Doigtier, Gantelet, Queue de loup (F). Finger flower, Bloody finger, Foxglove (E). Fingerhut (D). Digitale, Guancelli, Coda di lupo (I).
جنس نباتات عشبية او ليفية من فصيلة الخنازيريات. انواعه عديدة منها البرية والتزيينية . اوراقها متعاقبة بسيطة ازهرارها عنقودي هامي . ازهارها انبوبية الشكل تشبه الاصابع || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

١٠٧٢٦ - دِيْجِيتَال أُرْجُوَاني * Digitalis purpurea (S). Digitale pourpre, D. commune, Gants de Notre-Dame (F).
نبات عشبي محول يرغب في الاتربة الرملية . يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه سرحة . اوراقه مخددة النصل ، خملية البشرة ، والجذعية منها صغيرة القد لبدة الخمل || ازهاره مستعرضة القمع ، ارجوانية الصفحة الخارجية مرقشة الداخلية . يستخرج منه مادة الديجيتالين || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

١٠٧٢٧ - دِيْجِيتَال أَصْفَر Digitalis lutea (S).
Digitale jaune (F).
نبات عشبي معمر يرغب في الاتربة الكلسية ، يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقه سرحة . اوراقه عادمة الزغب ، نصلها جميل الخضار اللامع . ازهاره صفراء اللون . ازهراره يستمر من حزيران الى آب .



ديبلودينه البندوره



ديبوتريون الكرز



ديجيتال ارجواني

١٠٧٢٨ - دِيْجِيتَال دِرْيَاسِي *
Digitalis thapsi (S). Digitale-Bouillon blanc (F).
نبات عشبي معمر يجود في جميع الاتربة . يعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . ساقه خملية اللحاء . اوراقه مخددة النصل الخملي البشرة . خمله كثيف التجميع ، فضي اللون . ازهاره صغيرة ، قليلة العدد ، ارجوانية اللون || يستخرج منه مادة الديجيتالين || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

١٠٧٢٩ - دِيْجِيتَال زِبِرْجِيّ
Digitalis aurea, D. ferruginea (S). Digitale ferrugineuse (F).
نبات عشبي معمر يجود في جميع الاتربة . يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . ساقه سرحة . اوراقه مالسة النصل الزاهي الخضار . ازهاره كبيرة القد ، خملية النصل ، لونها الى الصفرة الزبرجدية الجؤوية المواج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .


ديجيتال درياسي

١٠٧٣٠ - دِيْجِيتَال صُوفِي
Digitalis lanata (S).
Digitale laineuse (F).
نبات عشبي محول يجود في جميع الاتربة . يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقه زباء اللحاء . اوراقه عابقة الخضار كثيفة الزغب الصوفي . ازهاره كثيفة التجميع ، خلية البشرة ، لونها الى البياض التبني يعلوه مواج حنطي وتوشيح اسمر او بنفسجي || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

١٠٧٣١ - دِيْجِيتَال صَوْلَجَانِي
Digitalis sceptrum, Isolepis sceptrum (S). Digitale sceptre (F).
نبات ليفي معمر يجود في جميع الاتربة. يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه زباء اللحاء . اوراقه اهليلجية مستطيلة خلية النصل . ازهاره كثيفة التجميع لونها الى الصفرة يعلوها مواج احمر || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .


ديجيتال كبير الزهر

١٠٧٣٢ - دِيْجِيتَال كَبِير الزَّهْر *
Digitalis grandiflora (S). Digitale à grandes fleurs (F).
نبات عشبي معمر يجود في جميع الاتربة . يعلو من ٥٠ الى ١٢٥ سم . ساقه زباء اللحاء . اوراقه خلية النصل على صفحته السفلى . ازهاره كبيرة القد ، خلية البشرة ، صفراء اللون ، صنابية التوشيح || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

١٠٧٣٣ - دِيْجِيتَال كَنَارِيَة
Digitalis canariensis (S). Digitale des Canaries (F).
نبات ليفي معمر يجود في جميع الاتربة . يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه زباء اللحاء . اوراقه سنانية النصل المسنن الحافة ، صفحته السفلى خلية البشرة . ازهاره صغيرة القد لونها الى الصفار المذهب || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .


ديس

١٠٧٣٤ - دِيجِيتَالِين
Digitaline (F). Digitalin (E).
مادة جحالية فعالة مميتة تستخرج من الديجيتال الارجواني والدرياسي .

١٠٧٣٥ - دِيْدَان ثُعْبَانِيَّة هي الثعبانيات، اطلبها.

١٠٧٣٦ - دَيْدَب هو حمار الوحش ، اطلبه .

١٠٧٣٧ - دِيدِيمَارِيَة ٥
Didymaria
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . جريه الكنيدية بسيطة التركيب ، حزمية الانتشاب ، سمية المسالك . كنائده بيضية او مستطيلة الشكل ، شفافة ، ثنائية الخلية || اعرف انواعه ديديماريه الخوخ .

١٠٧٣٨ - دِيدِيمَارِيَة الخَوْخ ٥
Didymaria prunicola
فطر مجهري يركب اوراق الخوخ واللوز والتفاح . مظهره الخارجي بقع مبعثرة ، خلية ، مستديرة ، سمراء اللون ، قطرها نحو ٥ مم . تركب نصل الاوراق فتعطب النسج المنحارة دون ان يمتد اذاها الى غيرها .

١٠٧٣٩ - دِيْرَامَة ٥
Dierama (S).
Diérame (F). Dierama (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . منبتها بعض المناطق الافريقية . سوقها دقيقة فرعاء . اوراقها ضيقة النصال ، سيفية الشكل . ازهرارها عثكولي التجميع او سنبلي . ازهارها ملونة ، متدلية || تزرع للتزيين في الحدائق التي لا تخشى شدة القرّ .
انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٧٤٠ - دِيْرَامَة فَاخِرَة ٥
Dierama pulcherrimum (S).
Diérame splendide (F).
نوع من الديرامة التزيينية . ساقها فرعاء ترتفع من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها جذعية الانتشاب ، عددها من ٧ الى ٨ . نصالها تطول نحو ٧٠ سم. ازهرارها سنبلي التجميع. ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الحمرة العابقة السفعاء المواج || تنويرها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

١٠٧٤١ - دِيْرَامَة مُتَدَلِّيَة الزَّهْر ٥
Dierama pendulum (S).
Diérame à fleurs pendantes (F).
نوع من الديرامة التزيينية . ساقها فرعاء يرتفع من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها جذعية الانتشاب، عددها ٥ او ٦. نصالها جامدة النسج تطول نحو ٥٠ سم. ازهرارها عثكولي التجميع . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم. لونها ابيض او بنفسجي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

١٠٧٤٢ - دَيْس *
Ampelodesma tenax (S).
Diss (F). Diss, Vine-tie (E). Südliches rebenrohr (D).
Saracchi, Saracchio (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات يكثر في المناقع والمواقع الرطبة . يستعمل في صناعة الحصر والتقشيش وما اشبه .

١٠٧٤٣ - دَيْس الحُصُر هو حلال الحصر ، راجعه.

١٠٧٤٤ - دِيْسَة ، جُنْغُلَة
Jungle
الغابة الكثيفة الاشجار المتلبدة . اما كلمة جنغلة فهي من وضع الامير مصطفى الشهابي .

١٠٧٤٥ - دَيْسَع *٥
Echocerus cornutus (S).
Echocère cornu (F). Echocerus cornutus (E).
حشرة خنفسية من فصيلة الغبشيات ورتبة غمديات الجناح . جسمها صغير القد . طولها نحو ٤ مم. ثوبها الى الحمرة


ديسع

السعفاء المواج . غمداها متقاربة التضليع الدقيق || يرقتها غبراء الثوب، سمراء الرأس، دقيقة الجسم تطول نحو ٥ م. || الحشرة الجملاء ويرقتها تعيشان على دقيق الحنطة .

١٠٧٤٦ - **ديسقوريا** هو الانيام ، اطلبه .

١٠٧٤٧ - **ديسك** هو الطباب ، اطلبه .

١٠٧٤٨ - **دِيْسكُوزِيَه** ٥ Discosia

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . انواعه قليلة عديمة القيمة الاقتصادية . بكنيداته مغلقة ، سوداء اللون . شفيراته حية ، بويغاته مستطيلة ، شفافة او زيتية اللون، هلبية الاطراف ، ثنائية او ثلاثية المفاصل الموثورة .

١٠٧٤٩ - **ديسكُولَه** ٥ Discula

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكنيداته تنشأ محضونة بالادمة ثم ترقى حتى السطح فتسبب انصداع البشرة بعد انمزاق النسج الادمية || انواعه قليلة تركب اوراق بعض النباتات الحرجية دون ان تلحق بها الاذى .

١٠٧٥٠ - **ديسلّلا** ٥ Discella

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكنيداته لا قياسية الشكل والحجم تبدو محضونة خفيـة ثم ترقى وتشرف . بويغاته وشعية ملونة ثنائية الخلية || انواعه المؤذية قليلة اعرفها النوعان التاليان :

١٠٧٥١ - **ديسلّلا الكاكاو** ٥ Discella cacaoicola

فطر من الديسلّلا يركب الكاكاو ، يوجد وينشط في المواقع الرطبة ، أضراره زهيدة لا تستحق المكافحة .

١٠٧٥٢ - **ديسلّلا فحمية** ٥ Discella carbonacea

فطر يركب قضبان الصفصاف فيوشم القشرة ببقع فحمية اللون لا قياسية الشكل والحجم تسبب ارتفاخ وانصداع البشرة || اضراره زهيدة لانها لا تؤثر في النمو .

١٠٧٥٣ - **دَيْسَم** Essaim (F). Warm (E).

هو ثول النحل من الهجرة الاولى . اما الثول من الهجرة الثانية والثالثة فيدعى لوثاً .

١٠٧٥٤ - **دَيْسَمَة** ٥* Ruizia (S). Ruizia (F).

جنبة معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخبازيات . مهدها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || ساقها متنصبة فرعاء . فروعها جالسة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، بيضية النصال الجامدة . ازهارها عثكولي التجميع ، ابطي الارتكاز وطرفي || ازهارها ليلكية اللون ، عشارية البتلات المتراكبة . ثمارها صغيرة ، مستديرة ، عشارية الاحقاق الاحادية البزور || تنويرها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

١٠٧٥٥ - **ديسمُولُوجية** Desmologie (F). Desmology (E).

الديسمولوجية علم يبحث في خصائص رُبط الهيكل العظمي .

١٠٧٥٦ - **دَيْسُوس** ٥ Stenopterus (S). Sténoptère (F). Stenopterus (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديـات الاجنحة . اجناسه المعروفة عديدة معظمها من حشرات حوض البحر المتوسط . اجسامها صغيرة القد ، شبه مخروطية الشكل . قرونها الاستشارية وجرامزها الحلقية مستطيلة . اغمادها لا تلحف كامل الجسم . تظهر من ايار الى اواخر ايلول . قوتها رحيق الازهار || يرقاتها مؤذية تركب الاخشاب المقطوعة اليابسة فتنخرها وتعطبها .

١٠٧٥٧ - **دَيْسُوس أكْلَف** ٥*

Stenopterus rufus (S). Sténoptère fauve (F). Stenopterus rufus (E).

نوع من الديسوس . اعطانه بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . جسمه صغير القد ، يطول من ٩ الى ١٠ م. عند الذكر ومن ١٢ الى ١٤ م. عند الانثى . رأسه وكوسله الى السمرة السوداء . غمداه الى الكلفة . افخاذ قوائمه الامامية والوسطى سود . فخذاه الخلفيتان الى الصهبة || يظهر من ايار الى ايلول . مسرحه يستمر طوال النهار . مرتعه الازهار واخصها ازهار الفصيلة الصيوانية || يرقته غبراء اللون ، حنطية الرأس ، تركب الاخشاب المقطوعة اليابسة ومنها السنط والجوز والكستناء فتنخر الشكير وتسربه وتعطبه .

١٠٧٥٨ - **دَيْسُوق ثُلاثيّ النُقَط** ٥*

Dysauxes tripunctata (S). Dysauxe triponctué (F). Dysauxes tripunctata (E).


حشرة من فصيلة العاثيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض أصقاع البلاد الحارة من العالم القديم . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على الطحالب والسراخس والخزاز والخنشار || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ م. بسطتها نحو ٢٣ م. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها كثيف الخمل الاصفر الاصحر . بطنها اصفر اللون ، بني الملاقي السكمية || رواشن الذكر الى الحنطي الاصفر المواج تعلوه في الزوج الامامي ثلاث نقط بيض . رواشن الانثى الى الحنطي الاصهب يطوقه اطار اشقح ويعلوه في الزوج الامامي بقجة صغيرة صنابية اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في النهار . تماطل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على جذوع وفروع النبات العائل || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٨ م. جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الحنطي الاسمر تعلوه ثمول جانبية تمتد من السكمة الثالثة الى التاسعة . ثعوطها الى الحمرة القرمزية يتوجها هلب قصير . رأسها جؤوي . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي داخل صلجة تحبكها السرفة على النبات العائل .

١٠٧٥٩ - **دَيْسُوم** ٥* Dicœum (S). Dicée (F). Dicœum (E).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المنثريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من عصافير الهند وماليزية والفلبين . تألف الغابات والحراج والادغال . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً . قوتها الحشرات ورحيق الازهار وبعض البزور البرية || أجسامها ربعة صغيرة القد تطول من ١٠ الى ١٤ سم. اذنابها قصيرة ، مقطوعة . اثواب ذكورها مبلقة فيها الاحمر والاسود والابيض والبرتقالي والاخضر الالعس والاطحل ... اثواب اناثها عادمة التبليق تغلب فيها الشقحة والخضرة الزيتية || تدثن اعشاشها في الادغال . اناثها



ديسمة



ديسوس أكلف



ديسوق ثلاثي النقط




ديسوم

تحضن بمناوبة الذكور من ٣ الى ٤ بيضات على مرتين في الحول .

١٠٧٦٠ - دَيْسُومَة Choriospora (S). Choriospore (F). Choriospora (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من الهيضانيات وفصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى واوروبة الجنوبية || سوقها معتدلة الارتفاع ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، السفل قيثارية النصال ، العليا مسننة الاطراف . ازهارها كبيرة القد ، رباعية البتلات ، منها الابيض والاصفر والارجواني . تنويرها ربيعي . ثمارها خرينبات شبه مخروطية الشكل تغلف بعض البزور المكورة الجوزية اللون || اعرف انواعها: الديسومة السورية (C. Syriaca) التي يكثر وجودها في المنطقة الممتدة من جبل الشيخ في لبنان الى تدمر في سورية .


ديسنة

١٠٧٦١ - دِيسِنَة ٥* Discina (S). Discine (F). Discina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الدوارات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش على الصخور المغمورة البعيدة الغور في بحار البلاد الباردة || اصدافها قرنية المادة ، لامتساوية المصاريع ، شبه بيضية الشوزن ، مسطحة الصفحات السفلى. مصاريعها مجهزة بطباب مستديرة . طباب المصراع العلوي عادم الثقوب يتوسطه نشوز كالشندوة اما طباب المصراع السفلي فأبيض اللون يتوسطه كظر مستطيل الفلق .



ديش

١٠٧٦٢ - دِيْش * Xanthoxylon, Zanthoxylum (S). Clavalier, Xanthoxyle (F). Prickly ash, Tooth-ash tree (E). Zahnwehgelbholz (D). Clava erculea (I).

جنس اشجار وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة السذابيات . انواعه نحو ١٢ جميعها فرعاء. اوراقها مركبة ، وريقاتها خلية او زباء النصل . ازهارها ثنائية المسكن ، عطرة ، وترية التركيب ، ثلاثية او خماسية البتلات والاسدية والمبايض والجراء . بزورها سود. اخشابها ناعمة الرقعة ، جيدة الصنف ، لونها الى الصفار العابق . تستعمل في الصناعات الدقيقة || اعرف انواعه ما يتبع .

١٠٧٦٣ - دِيْش بُنْجِي Xanthoxylon bungei (S). Clavalier de Bunge (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٨ امتار . فروعه وافنانه شائكة . اوراقه تطول نحو ١٥ سم . وريقاتها وترية التجميع خماسية او سباعية العدد ، طولها نحو ٤ سم . نصلها لامع البشرة ، خملي الحتار . جراؤها جوزية ، بزورها سود . خشبها جميل الصفار الزيتوني .



ديشار

١٠٧٦٤ - دِيْش فُلْفُلِي Xanthoxylon piperitum (S). Clavalier-poivrier (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٥ امتار . فروعه وافنانه قليلة الشوك . اوراقه مركبة من ١١ او ١٣ او ١٥ وريقة طول الواحدة نحو ٤ سم . وعرضها ٢ . نصلها خملي البشرة مسنن الحافة . الجراء حنطية اللون . البزور سود والخشب الى الصفار الكبريتي يعلوه توشيح حنطي وماجة جوزية .

١٠٧٦٥ - دِيْش مُسَطَّح الشَّوْك Xanthoxylon planispinum (S). Clavalier à épines plates (F).

نوع من الديش يعلو نحو ١٢٠ م . فروعه وافنانه قليلة الشوك المسطح . اوراقه تطول نحو ٣٥ سم . وريقاتها وترية التجميع يراوح عددها من ١٩ الى ٢٣ طولها نحو ٤ سم وعرضها من ١ الى ٢ . نصلها مهدب الحتار . هدبه احمر اللون || الجراء جوزية والبزور سود . اما الخشب فالى الصفار البرتقالي .


ديشلي مريني

١٠٧٦٦ - دِيْش مُشْوِك Xanthoxylon americanum (S). Clavalier à feuilles de frêne, Frêne épineux (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٦ امتار. اوراقه كبيرة نحو ٢٠ سم . وريقاتها وترية التجميع يراوح عددها من ٥ الى ١١ ، طول الوريقة نحو ٦ سم. وعرضها ٣. نصلها ازغب البشرة السفلى تعلوه غدد شفافة عطرية الرائحة يتوسطها هدب شائك . الجراء سوداء اللون والبزور كذلك . الخشب الى الصفرة الليمونية .

١٠٧٦٧ - دِيْشَار * ، خِنْشَار كَبِير Pteridium aquilinum, Pteris aquilina (S). Fougère-aigle, F. commune, F. à cerises, Grande fougère (F). Bracken, Brack fern, Eagle fern (E). Echter adlerfarn, Farn (D). Pteride, Pteris aquilina, Felce (I).

نبات عشبي معمر من السرخسيات البسباجيات يكثر في الاماكن الرطبة ، يرغب في الاتربة الرملية والطينية ، يخشى الكلسية . سوقه مدادة . اوراقه مركبة ، قليلة التجميع تطول من متر الى مترين .

١٠٧٦٨ - دِيشلي Dishley

سلالة من الضأن الاوروبي مشهورة بوفرة لحمها وبجودته .

١٠٧٦٩ - دِيشلي مَرِيْنِي * ، دِيشلي مَرِينُوس Dishley mérinos (F). Dishley merino (E).

سلالة من الضأن حصلت من تهجين وتأصيل ضأن ديشلي بضأن بني مرين او الضأن المريني . وهي مشهورة بغزارة وجودة صوفها ولحمها .

١٠٧٧٠ - دِيفْتِريا ، دُبَاح ، خَانُوق Diphtérie(F). Diphteria (E).

مرض جرثومي وبائي يصيب الحيوان .

١٠٧٧١ - دِيفْتِريا الطَّير Diphtérie variolique (F). Variolic diphteria (E).

هو جدري الطير مرض خبيث

١٠٧٧٢ - دِيفُونِي Dévonien (F). Devonian (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثالثة من الاباج القديم . فيقال العصر الديفوني والاراضي الديفونية ، وهي تتميز باحتوائها على متحجرات التريلوبيت والنفيديات وصدفيات الجلود . وبظهور الشلقيات ومزدوجات التنفس والاسموخيات وعريانات البذور .

١٠٧٧٣ - دِيْك Coq (F). Cock (E).

هو ذكر الدجاج . جمعه ديوك وديكة . كنيته: ابو حسان وابو حماد وابو سليمان وابو عقبة وابو مدلج وابو المنذر وابو نبهان وابو يقظان وابو برائل .

قال ابو بكر الصنوبري في مدحه :

مغرد الليل مـا يألوك تغريدا
مل الكرى فهو يدعو الصبح مجهودا
لما تطرب هز العطف من طرب
ومـد للصوت لـما مده الجيدا
كلابس مطرفاً مرخ ذوائبـه
تضاحك البيض من اطرافه السودا
حالى المقلد لو قيست قـلائده
بالورد قصر عنها الورد توريدا

١٠٧٧٤ - دِيكُ البَحْرِ Halcyon

هو القيون ، اطلبه .

١٠٧٧٥ - دِيكُ البَحْرِ Scarus gallus (S).

هو المغرد ، سمكة بحرية من بنات مصقار .

١٠٧٧٦ - دِيكُ الشَّمْسِ ٥* Alecthelia (S). Alecthélie (F).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى ديك الشمس . جنس طير من فصيلة الشقبانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها المناطق الاستوائية . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد . قوتها البذور والحشرات . تعدو بسرعة فائقة وتطير بخفة . طيرانها معتدل الشوط || اجسامها صغيرة . اذنابها شديدة القصر تلحفها الاجنحة || لحمها فاخر الصنف .



ديك الشمس

١٠٧٧٧ - دِيكرانُورَه فَرْقاء الذَّنَب ٥* Dicranura vinula (S). Dicranure lie de vin, Queue fourchue (F). Dicranura vinula (E).

حشرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق الصفصاف والحور || جسمها كبير القد يطول نحو ٢٦ م. بسطتها تراوح من ٦٤ الى ٧٠ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجـــان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند الانثى . جوشنها اكهب اللون . بطنها الى الكهبة يعلوه خط ثبجي قاطب وتسمة خطوط معترضة جبيها سمراء قاتمة || رواشنها الى البياض الاغبر الحنطي المواج تعلوه خطوط وتزاويق قاتمة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في نيسان وتبقى حتى حزيران . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بسبعة اسابيع || السرفة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٥٠ م. جسمها مستهجن الشكل اللامألوف . شرجها مجهز بزائدتين قرنيتين . وهي عند الدفاع عن النفس تقذف مادة حريفة تفرزها خيوط صدرية وشرجية حمراء اللون فياجة || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٤ الى ٢٦ اسبوعاً ينقضي ضمن صلجة متينة تحبكها السرفة تحت القشور او بين اللحاء .

ديكرانوره فرقاء الذنب

١٠٧٧٨ - دِيكْسُونيه Dicksonia (S). Dicksonie (F). Dicksonia, Tree fern (E). Dicksonie (D). Dicksonia (I).

شجرة من السيتاسيات السرخسيات معقودة الهوية على اسم العالم الانكليزي جيمس ديكسون . مهدها استراليه . جذعها يعلو نحو ٢٠ م . قشوره ليفية سود القاعدة خضر الطرف . اوراقه هامية التجميع اهليلجية الشكل طولها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. عرضها من ٦٠ الى ١٠٠ سم. نصلها ثلاثي التفريض اخضر الصفحة العليا ، زيتوني السفلى .

١٠٧٧٩ - دِيكُوتِيل Pécari (F). Peccary (E).

هو المجلاح ، حيوان امريكي من فصيلة الخنازير .

١٠٧٨٠ - دَيْكُون ٥ Daïkon

نوع من الفجل يعرف بالفجل الياباني ، اطلبه .

١٠٧٨١ - دِيلارِيّات ٥ Dilaridae (S). Dilaridés (F). Dilaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبـة شارفات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من عطم البلاد الامريكية وبعضها منتشر في حوض البحر الابيض المتوسط وفي الهند واسيا الجنوبية || اجسامها صغيرة القد ومتوسطة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٢ الى ٤٠ م. رؤوسها شبه مكورة . عيونها كبيرة جاحظة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، دقيقة ، عديدة الفصل ، مشطية عند الذكور . كواسلها شبه عمودية الاتجاه بالنسبة الى محور الجسم ، يعلوها طوق من الدرينات المتوجة بهلب دقيق . اجنحتها مستديرة الاطراف ، مرقوشة بالاسمر . بطونها اسطوانية الشكل ، مبعثرة الهلب . اناثها مستطيلة المرزات || يرقاتهـــا مفترسة ، صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، يكثر فيها الثوب الاسمر .

اشهر اجناسها الديلار والبيدار .

١٠٧٨٢ - دَيْلَم هو قطاة الرمل ، اطلبها .

١٠٧٨٣ - دَيْلُوبَه زَرْقاء الرأس ٥* Diloba caeruleocephala (S). Dilobe à tête bleue, Double oméga (F). Diloba caeruleocephala (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق الزعرور واللوز والدراق والخوخ والمشمش ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ م . بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٠ م. رأسها معتدل الجرم ، ازرق اللون . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان ، مهدبان عند الذكر . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها كبير القد ، سبوري اللون ، ازرق المواج . بطنها كثيف الخمل ، اطحل اللون ، بني المواج || روشناها الاماميان الى البني الاحمر المواج تعلوه بقع متماسة الى الشهبة الزرقاء وزركشة وزورقة يغلب فيها الحنطي . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاغبر العاجي المواج يعلوه تبقيع اشهب ازرق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع ايلول . تعاظل بعد ظهورها بنحو ثلاثة ايام وتمتع المكن بين شقوق اللحاء او تحت القشور . ينقف المكن في الربيع بعد ابلال النبات العائل || السرفة تطول من ٣٢ الى ٣٨ م. جسمها مالس القشار ازرق اللون اكهب المواج يعلوه خط ثبجي اصفر وخطان جانبيان الى الصفار الكبريتي . سكمها منقطة بالاسود . رأسها ازرق . مدبها ورواجبهـــا الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٨ اسابيع ينقضي ضمن صلجة متينة تحبكها السرفة بين طيات الاوراق او في شقوق اللحاء .



ديلوبه زرقاء الرأس


١٠٧٨٤ - دَيْلُوس ٥ Dilus fugax (S). Dilus fuyard (F). Dilus fugax (E).

حشرة من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . الذكر اصغر قداً من الانثى يطول نحو ٧ م. والانثى تطول نحو ١٠ م. جسمه مستطيل الشكل اطحل الثوب ، حنطي المواج الاسفع || اعطانه البلاد المعتدلة الحرارة والحارة . يسرح في النهار . يظهر في نيسان ويبقى حتى تموز . مرتعه ازهار النباتات الحرجية || يرقته تركب قضبان اللزان والوزال والبدسكان والشيح فتنخرها وتؤذيها اشد الاذى .

١٠٧٨٥ – ديماسي ○
Souterrain (F).
Underground (E).
نعت تعريفي يطلق على كل عضو نباتي كالجذر والسنخ وما اشبه يعيش داخل التربة . وهو ايضاً صفة كل كائن يوجد في بطن الارض .

١٠٧٨٦ – ديمة
الديمة ، مطر يهطل ويستمر في سكون بلا رعد ولا برق . ج ديم وديوم .

١٠٧٨٧ – ديمور ○*
Diomorus (S).
Diomore (F).
جنس حشرات من فصيلة الطرميديات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على مختلف انواع الزنابير والذباب || اجسامها متوسطة القد النسبي تطول من ٥ الى ٧ مم . تتميز بالوانها اللماعة السفعاء المواج وبمرزاتها الدقيقة الخارقة الطول .


ديمور

١٠٧٨٨ – ديمول
Dimol
حاشور زراعي قوي الفاعلية شديد الوقع يقضي على معظم الحشرات الضارة . وهو سائل لزج يرتكز على بعض المواد السامة . يستعمل محلولا بالماء بمعدل يراوح من الواحد الى الاثنين بالالف .

١٠٧٨٩ – ديمي ○
Dimidié (F).
نعت يطلق على كل عضو في النبات والحيوان نمى وتطور قسم منه وهزل واستقر القسم الآخر .

١٠٧٩٠ – ديميات ○
Dimyidés (F). Dimyidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية عادمات المثاعب . اجناسها وانواعها المعاصرة قليلة العدد اعطانها بعض بحار البلاد الحارة || اصدافها شبه مستديرة الشكل ، مخددة المصاريع اللانتساوية . اغشيتها الداخلية سميكة المادة اللؤلؤية || تعيش طليقة في رمال الاغوار البعيدة .

١٠٧٩١ – ديمية ○
Dimya (S). Dimya (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الديميات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اصدافها متوسطة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مخددة المصاريع اللامتساوية ، جوزية اللون غالباً . اغشيتها الداخلية وافرة المادة اللؤلؤية || تعيش على سطح الرمال البعيدة الغور التي تراوح اعماقها بين ٥٠ و ١٥٠ متراً .

١٠٧٩٢ – دَيْن
Créance, Dette (F). Credit, Debt (E).
لفظة شاملة تستعمل للدلالة على المطلوب للمرء وعلى المطلوب منه .

١٠٧٩٣ – دَيْن تجاري
Dette commerciale (F).
Commercial debt (E).
الدين التجاري في القانون المالي هو القرض الذي تعقده الحكومة في الاسواق الخارجية او الالتزامات التي تقطعها على نفسها للمصارف الاجنبية .

١٠٧٩٤ – دَيْن ثابت ، دَيْن صَحيح
Créance certaine (F). Undoubted credit (E).
هو الدين الذي لا نزاع في صحته .

١٠٧٩٥ – دَيْن شكيت
Dette flottante (F).
Wavering debt (E).
هو دين حكومي قصير الاجل تعقده الخزانة العامة مباشرة .

١٠٧٩٦ – دَيْن طَويل الأجَل
Dette à long terme (F). Long-dated debt (E).
من انواع الديون الشتيتة المستطيلة الاجل المطلوبة من الحكومة .

١٠٧٩٧ – دَيْن عُمْري ، دَيْن معاشي
Dette viagère (F). Life debt (E).
هو الدين المتوجب على الدولة الى ارباب المعاشات .

١٠٧٩٨ – دَيْن قَصير الأجَل
Dette à court terme (F). Short-dated debt (E).
من انواع الديون الشتيتة المطلوبة من الحكومة .

١٠٧٩٩ – دَيْن مُرَسَّخ
Dette consolidée (F).
Funded debt (E).
دين طويل الاجل يطلب رأساً من الحكومة . وفي العرف يصبح الدين مرسخاً اذا اضيفت متأخراته الى الباقي من رأسماله ومدد اجل دفعه .

١٠٨٠٠ – دَيْن مَطْلوب
Dette passive (F).
Liabilities (E).
هو كل دين مطلوب من المرء .

١٠٨٠١ – دَيْن مُعَيَّن
Créance liquide (F).
Liquid credit (E).
هو كل دين عين مقداره تعييناً صحيحاً .

١٠٨٠٢ – دَيْن مَقْدُور الإستهلاك
Dette amortissable (F). Redeemable debt (E).
نوع من الدين يلتزم المرء بدفع اصله مجزءاً على اجال معينة وبشروط مقررة .

١٠٨٠٣ – دَيْن مقيَّد
Dette inscrite (F).
Inscribed debt (E).
هو الدين الذي يقيد في السجل العقاري .

١٠٨٠٤ – دَيْن مُوَثَّق
Dette gagée (F).
Peldge debt (E).
دين عام مضمون اما بعين مرهونة او بتخصيص بعض الموارد المالية لدفعه .

١٠٨٠٥ – دَيْن واجِب الاداء
Créance exigible (F).
Demandable credit (E).
هو الذي يمكن الدائن من ارغام المدين على ادائه .

١٠٨٠٦ – ديناريَّة ○
Clypeola (S). Clypéole (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة عديدة منبتها يشمل حوض البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق اوربة والشرق الادنى || سوقها عادمة الفروع ، كثيفة الزغب المستطيل . اوراقها متعاقبة منها السنانية الضيقة والعصفية والخيطية || ازهارها ضمية التجميع ، هامية الارتكاز ، متباينة الاحجام ، قريبة الشبه بالدنانير ، لونها الى الصفار الذهبي . تنويرها ربيعي .


١٠٨٠٧ - ديتَرْدَه * Dinarda dentata (S).
حشرة صغيرة القد من فصيلة الدنيات طولها نحو ٤ مم. ثوبها الى الصهبة العابقة، تعيش في قرى النمل تفترس الهوام وجثث النمل.

١٠٨٠٨ - دينورنيس° Dinornis (F). Dinornis (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى «طائر رهيب». طائر من الرواكض يبلغ ارتفاعه ٣٥٠ سم. يعود عهده الى اوائل الاباج الرابعي. وجدت احافيره في طمى جزيرة زيلندا الجديدة.

١٠٨٠٩ - ديوان المحاسبة Cour des comptes(F). Audit office (E).
هو الديوان الصالح الخاص بمراقبة واردات الدولة وصرفياتها.

١٠٨١٠ - ديوسقوريات Dioscoréacées (F). Dioscoreaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. اجناسها ٢٩، انواعها ١٧٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. سوقها ليفية ملتفة، جذورها عسقولية. اوراقها معنقة كفية او مركبة. ازهارها صغيرة نظامية وبعضها ثنائي المسكن. الازهار الذكرية سداسية الاسدية. عساقلها دعامية لبابية مأكولة مختلفة الاشكال والاحجام || اشهر اجناسها الانيام والفاشرشين.

١٠٨١١ - ديوسمه، جنبة عطرة Diosma (S). Diosme (F). Diosma (E).
الاسم من اليوناني بمعنى «عطر آلهي» جنس جنبات معمرة من فصيلة السذابيات. انواعه عشرة جميعها جنبات صغيرة القد ترتفع من ٥٠ الى ٨٠ سم. تشبه الخلنج. اوراقها عروة خيطية متقابلة ومتعاقبة، نصلها يطول نحو ٣ سم. يحمل على صفحته السفلى بعض الغدد الدهنية التي تفرز مادة عطرية فواحة العرف الذكي. يقال انها من المقويات الجزيلة النفع ومن منشطات الباه غير المؤذية || ازهارها صغيرة جميلة. الوانها تختلف مع الانواع. يكثر فيها الابيض والوردي والاحمر || ازهارها يستمر طوال السنة. تزرع في المراكن وفي البيوت.



ديترده




١٠٨١٢ - ديوسمه الشبق * Diosma ericoïdes (S). Diosme, Buchu (F). Diosma, Bucku plant (E). Götterduft, Bukkostrauch (D). Diosma (I).
نوع من الديوسمه البرية والزراعية التزيينية. اوراقها غزيرة المادة الدهنية الشديدة الفاعلية في الشبق والباه.


ديوسمه الشبق

١٠٨١٣ - ديون Passif(F). Passive, On debit side(E).
هو كل مطلوب الى الغير من الذمة المالية.

١٠٨١٤ - ديونة هي خانق الذباب، اطلبه.



١٠٨١٥ - ذَاب ، ذَيم Dépréciation (F).
النقص في قيمة الشيء من جراء عيب . Depreciation (E).

١٠٨١٦ - ذات الأجرَاس ، ذات الصّلاصِل
هي الصنجية من الحيات السامة ، اطلبها .

١٠٨١٧ - ذات الحَدّ Monôme (F). Monomial (E).
هي العبارة الجبرية الحيودة التي لا يستبقها تعريف ايجابي او سلبي .

١٠٨١٨ - ذات الرئة السارية Pleuro-pneumonie,
Pneumonie infectieuse (F). Pleuropneumonia (E).
مرض معد يصيب الخيل والمجترات اخصها البقر فيؤذيها اشد الاذى وقد يميتها في حال الاهمال .

١٠٨١٩ - ذَات القَرْنَين
هي القرناء من الحيات الخبيثة ، اطلبها .

١٠٨٢٠ - ذات الكرْسِي
Cassiopée, la Chaise, le Trône (F).
Cassiope, Cassiopeia's chair (E).
كوكبة نجوم موقعها بالقرب من القطب الشمالي . وهي تمثل امرأة جالسة على كرسي او عرش . وهي دائماً تعاكس الدب الاكبر بالنسبة الى نجمة القطب || نجومها كثيرة ، عددها لا يقل عن ٥٥ وبعضها مزدوج ، والعرب تسمي النيرة من هذه النجوم « الكف الخضيب » و« ركبة ذات الكرسي » و« السدير » (Schedir) .

١٠٨٢١ - ذَات النفَسَين
من اسماك المياه العذبة لها خياشيم ورئتان . تعرف بدبيب الحوت ، اطلبه .

١٠٨٢٢ - ذَاذِي هو الداذي من النبات ، اطلبه .

١٠٨٢٣ - ذَارِعَات هي الارفيات من الحشرات ، اطلبها.

١٠٨٢٤ - ذَارِعَة هي الارفية ، اطلبها .

١٠٨٢٥ - ذَاعِف° ، ذَاعِق° Léthal (F). Lethal (E).
نعت تعريفي يطلق على المواد السامة القتالة المستعملة في مكافحة الحشرات وغيرها .

١٠٨٢٦ - ذَافَ Mélanger (F).
To mingle, To blend (E).
خلط الشيء فانقص من قيمته الصنفية .

١٠٨٢٧ - ذَافِنْبَدَاس Daphné mézéréon (F).
Mezereon (E).
راجع مازريون . قال داود الانطاكي : « يسمى بالمغرب مازريون ويقال له مازره وهو نبات عريض الاوراق ابيض الزهر له حب دون الفار واصله كأنما تولد بين زيتون وغار عليه قشر شديد السواد ينقشر عن غصن نضر لطيف الملمس الا انه حاد لذاع ويكثر بلبنان والمغرب ويقطف بحزيران . يستعمل من خارج فيأكل اللحم الزائد ، ويسقط الثآليل ويقطع الآثار كالوشم ولا يجوز استعماله من داخل لانه محرق » .

١٠٨٢٨ - ذَاق Déguster (F). To taste (E).
ذاق الشيء : تذوق طعمه .

١٠٨٢٩ - ذَأْوَة Mouton décharné (F).
الذأوة هي المهزولة من الغنم Fleshless sheep (E).

١٠٨٣٠ - ذَبّ الأرض Phallus

هو الفلوس، اطلبه.

١٠٨٣١ - ذَبّ البحر Holothurie (F). Sea-slug (E).

جنس حيوانات بحرية مشهورة باسم قثاء البحر، اطلبه.

١٠٨٣٢ - ذَبّ الرياد Taureau sauvage (F). Wild bull (E).

هو الثور الوحشي ويدعى الذب والأذب.

١٠٨٣٣ - ذَبّاب Muscivore (F). Muscivorous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل طائر او حشرة تأكل الذباب. ويقـال ايضاً مذباب.

١٠٨٣٤ - ذُبّاب هِنْدي هو الذراح، اطلبه.

١٠٨٣٥ - ذُبابة Mouche (F). Musca (E).

الذبابة كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها فوق برج الحمل || نجومها قليلة العدد أشهرها يحمل الرقم ٤١ وهو نجم مزدوج من المرتبة الرابعة.

١٠٨٣٦ - ذُبابة Mouche (F). Fly (E).

الذبابة واحدة الذباب والذبان والأذبة والذب. فتقول ارض مذبة ومذبوبة اي كثيرة الذباب. وكلمة ذباب تطلق، في علم الحيوان، على حشرات فصيلة الذبابيات وهي في العرف او الاصطلاح تعني كل حشرة من رتبة ذوات الجناحين.

١٠٨٣٧ - ذُبابة الاصطبلات *

Muscina stabulans (S). Muscine des étables, Mouche inerme des étables (F).

حشرة من الذبابيات، طولها يراوح من ٧ الى ٩ مم. يكثر وجودها في الاصطبلات. تركب الخيل والابقار. تعيش على ما تمتصه من جلودها. وهي تنقل العدوى في حالة المرض || يرقاتها مبشارة مؤذية.

١٠٨٣٨ - ذُبابة البحر المتوسط

هي خرشة الثمار، اطلبها.

١٠٨٣٩ - ذُبابة البَساتين * Morellia hortorum (S).

Mouche des jardins (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٧ الى ٩ مم. تعيش على الازهار والمواد العضوية المختمرة والزبل... يكثر وجودها من ايار الى تشرين || يرقاتها نائلة.

١٠٨٤٠ - ذُبابة البيوت راجع ذبابة أهلية.

١٠٨٤١ - ذُبابة التِنّين هي السرمان، اطلبه.

١٠٨٤٢ - ذُبابة الحُمّاض * Pegomyia bicolor (S).

Mouche de l'oseille (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٥ الى ٧ مم. يكثر وجودها من اذار الى تشرين الاول. مرتعها المراعي والاعشاب الحقلية وبعض البقول. تمتح مكنها على اوراق الحماض فينقف عن يرقات تلغم الاوراق وتقضي عليها.

١٠٨٤٣ - ذُبابة الحنطة *، هَيْلَمة القمح

Hylemyia coarctata (S). Mouche du blé (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٦ الى ٧ مم. جسمها مستدق لونها رمادي اصفر. تظهر في الربيع، تلقي بمكنها على التربة في آب فينقف عن يرقات صغيرة تركب جميع الاعشاب اخصها النجيل بانتظار الحنطة. فتى قصعت الحنطة وطالت تركبها اليرقة وتدخل بين غمد العصف والقصب وتستقر عند اول كعبرة فتنخرها وتعطبها.

١٠٨٤٤ - ذُبابة الدم * Hématopate (F). Hematopate (E).

جنس ذباب من النعريات. انواعه قليلة. اجسامها مستطيلة. اثوابها الى الربدة الغبراء يعلوها مواج اسمر. جناحها مستطيل منمش بالابيض. تعيش على المواد العضوية والدم الذي تمتصه من اي حيوان كان وقد تلسع الانسان || توجد في الصيف. تكثر قرب مجاري الماء.

١٠٨٤٥ - ذُبابة الزَيْتون هي خرشة الزيتون، اطلبها.

١٠٨٤٦ - ذُبابة الشَحْم هي أريسة الشحم، اطلبها.

١٠٨٤٧ - ذُبابة الشَواطئ *

Fucellia maritima (S). Fucellie maritime (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة الذبابيات. جسمها صغير القد، مبعثر الهلب، يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى الشقرة السمراء السفعاء. رأسها معتدل الجرم، اصفر اللون. خطمها معتدل الطول. زباناها دقيقان، قصيران. عيناها صغيرتان، قرمزيتان. صدرها وبطنها مستطيلان. روشناها كبيران، شفافان. قوائمها نشيطة، قصيرة الهلب الشائك || مبذولة على جميع الشواطئ. طيرانها سريع الحركة. تركب ما يلفظه البحر من خث اخصها الضريع || يرقاتها والجة.

١٠٨٤٨ - ذُبابة الشَوَنْدَر *

Pegomyia betae, P. hyoscyami (S). Mouche de la betterave (F). Spinach leaf miner, Beet fly, Mangold fly (E). Rübenfliege, Runkelfliege (D).

حشرة من الذبابيات، طولها يراوح من ٥ الى ٦ مم. مرتعها من نيسان الى تشرين. تمتح مكنها خلال شهر ايار على اوراق الشوندر فوق صفحاته السفلى فينقف عن يرقات دقيقة تثقب النصل وتسرديه طولاً وعرضاً فتسبب ذبوله.

١٠٨٤٩ - ذُبابة الطَير *، أنطومة الطير °

Anthomyia pluvialis (S). Anthomyie pluviale (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٤ الى ٦ مم. ترتع من ايار الى تشرين. يرقاتها هواكة تعيش في أوكن الطير.


١٠٨٥٠ - ذُبابة الغاب هي أريسة الغاب، اطلبها

١٠٨٥١ - ذُبابة القَرَنْفُل *، هَيْلَمة رَصاصية °


Hylemyia brunescens, Phorbia brunnescens (S). Mouche de l'œillet (F). Carnation maggot (E). Braune Nelkenfliege (D).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٦ الى ٧ مم. لونها رصاصي تظهر في ايار. تمتح مكنها على اوراق القرنفل فينقف عن يرقات صغيرة دقيقة تدخل نصل الاوراق فتلغمه بين البشرتين وقد تركب سلاميات السوق فتقضي عليها.


١٠٨٥٢ - ذُبابة الكَرَز هي خرشة الكرز، اطلبها.




ذبابة الاصطبلات — ذبابة البساتين




ذبابة الحماض




ذبابة الحنطة




ذبابة الدم




ذبابة الشواطئ — ذبابة الشوندر




ذبابة الطير





ذبابة القرنفل



ذبابة الملفوف ذبابة اللحم



ذبابة اهلية


ذبابة خبيثة


ذبابة راقصة


ذبابة غبراء ذبابة رواغة


ذبابة قانصة


ذبابة يقظة

١٠٨٥٣ - ذُبَابَة اللحم *، سَرْكُوفِيل ०
Sarcophila (S). Sarcophile (F).
جنس حشرات من الذبابيات القصيرات القرون . انواعها قليلة منتشرة في جميع اقطار العالم . اجسامها غليظة زباء . اثوابها الى الكهبة المخططة بالاسود والاسمر . دعاميصها لاحمة تركب النسج الحية فتؤذيها .

١٠٨٥٤ - ذُبَابَة اللّحم الخَضْرَاء
هي الخشفة الخضراء ، اطلبها .

١٠٨٥٥ - ذُبَابَة المَلْفُوف *، أَنْطُومَة المَلْفُوف ०، هَيْلَمَة المَلْفُوف ०
Hylemyia brassicae (S). Anthomyie du chou, Mouche du chou (F). Cabbage maggot (E). Kohlfliege (D).
حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم . تسرح من ايار الى تشرين . مرتعها الاعشاب والازهار البرية والحقلية . تمتح مكنها على النباتات الصليبية اخصها الملفوف فينقف عن يرقات صغيرة دقيقة تلغم اضلاع الاوراق وتعطبها .

١٠٨٥٦ - ذُبَابَة أَهْلِيَّة *، ذُبَابَة البُيُوت ، ذُبَابَة شَائِعَة
Musca domestica (S).
Mouche domestique (F). House fly (E). Stubenfliege (D).
حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٨ مم . وهي مبذولة شائعة توجد في كل مكان ، داخل المساكن وخارجها . قوتها جمع المواد الغذائية السائلة والقابلة للذوبان وقد لا تعف عن الدم لانها بحاجة اليه || تمتح مكنها في مختلف انواع الزبل والبراز والمواد العضوية والنباتية . وحيث ان الذباب يغشى الزبل والبراز والبصاق والجيف والاقذار والاطعمة والحيوان والانسان . لذلك فهو من اخبث الحشرات واضرها بالصحة العامة .

١٠٨٥٧ - ذُبَابَة تسي تسي
هي الشذاة اللاسعة ، اطلبها .

١٠٨٥٨ - ذُبَابَة خَاتِلَة هي الاريسة الخاتلة ، اطلبها .

١٠٨٥٩ - ذُبَابَة خَبِيثَة * Stomoxys calcitrans (S).
Stomoxe, Mouche charbonneuse (F). Stinging fly (E).
حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٥ الى ٨ مم . ثوبها الى السمرة يعلوها تبقيع اسود مستدير الشكل ، منتظم الترتيب ، مداور ارجلها صفر . تتميز باستطالة متكها الثاقب الماص وبصغر زباناها . تسرح من حزيران الى تشرين . تلسع البقر والخيل في قوائمها وقد تهاجم الانسان . تنقل عدة امراض خبيثة اخصها الحمى الجمرية .

١٠٨٦٠ - ذُبَابَة رَاقِصَة * Fannia canicularis (S).
Fannie caniculaire (F).
حشرة من الذبابيات ، طولها من ٤ الى ٦ مم . يكثر وجودها في المساكن. حركاتها سريعة ومختلفة الاتجاهات يرقاتها هواكة نائلة .

١٠٨٦١ - ذُبَابَة رَوَّاغَة *
Mesembrina callida (S). Mésembrine rusée (F).
حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة الذبابيات . جسمها متوسط القد ، متكاثف الهلب ، يطول من ٩ الى ١٢ مم . ثوبها الى السمرة السوداء . رأسها مفلطح . خطمها معتدل الطول . زباناها صغيران ، نحيلان . عيناها كبيرتان ، جؤويتان . روشناها كبيران ، قسطانيا الخضاب . قوائمها نشيطة || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول . مسرحها البراري والحقول || تمتح الانثى مكنها في زبل المجترات فينقف عن يرقات نائلة تعيش في مكانها حتى الاكمال .

١٠٨٦٢ - ذُبَابَة شَائِعَة راجع ذبابة اهلية .

١٠٨٦٣ - ذُبَابَة غَبْرَاء *، أَنْطُومَة غَبْرَاء ، هَيْلَمَة غَبْرَاء ०
Hylemyia cana (S).
Anthomyie blanchâtre (F). Wheat bulb fly (E). Getreideblumenfliege (D).
حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم . تسرح من نيسان الى كانون . مرتعها الازهار والاعشاب البرية والحقلية . تمتح مكنها على مختلف النباتات اخصها القرصية الاوراق والبصلية وعلى بعض الجنادب فينقف عن يرقات واثجة تتطفل على الحشرات العائلة فتقضي عليها ، وخاضلة تلتهم النسج النباتية فتؤذيها .

١٠٨٦٤ - ذُبَابَة قَانِصَة *، لِزْبَة ०
Lispa tentaculata (S). Lispe tentaculée (F).
حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٦ الى ٧ مم . ملامسها صفر. مخالبها قوية. تسرح من اذار الى كانون مرتعها مجاري الماء وضفاف الانهار. قوتها الهوام والحشرات الصغيرة تقتنصها بالمطاردة .

١٠٨٦٥ - ذُبَابَة مِنْشَارِيَّة هي المنشارية ، اطلبها .

١٠٨٦٦ - ذُبَابَة يَقِظَة *
Myiospila meditabunda (S). Mouche attentive (F).
حشرة من الذبابيات طولها نحو ٧ مم . زباناها وملامسها بنية اللون ، متكها اسمر. تسرح من نيسان الى كانون . مرتعها الازهار والاوراق ومختلف المواد المختمرة . يرقاتها نائلة .

١٠٨٦٧ - ذُبَابِيَّات Muscidae (S).
Muscidés (F). Muscidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين ، اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها صغيرة القد او متوسطه . عويناتها كبيرة ، متقاربة في الذكور متباعدة في الاناث . زباناها مهدبة الاطراف ، بطونها قليلة الهلب او عادمته . اجيالها الحولية كثيرة يختلف عددها باختلاف البيئة والاقليم . مكنها لؤلؤي اللون ، وشعي الشكل ، لا قياسي التجميع ، تمتحه الانثى في مختلف انواع الزبل والبراز والمواد العضوية التالفة الرطبة فينقف بعد وقت قصير ، تراوح مدته بين ٨ و٣٠ ساعة ، عن يرقات مدببة الرأس ، غليظة الطرف المقطوم ، غبراء اللون ، يراوح طولها عند بلوغها كامل نموها من ٨ الى ١٢ مم . || كزودها برميلية الشكل لونها الى البني الاسمر ، طولها من ٣ الى ٦ مم . طورها العذري يدوم من ثلاثة ايام الى اسبوعين .

١٠٨٦٨ - ذُبَاح Diphtérie (F). Diphtheria (E).
هو الديفتريا مرض وبائي .

١٠٨٦٩ - ذَبَّالَة ० Dorippus (S).
Doripps (F). Dorippus (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل

قصار الذيل وفصيلة الذباليات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مستعرضة المؤخر . دروعها معتدلة الاحديداب . افوهها محرمشة. تتميز بما تلصقه بدروعها من فتات الاصداف وغيرها ليخفيها عن الاعداء وعما تطارده من دويبات .

١٠٨٧٠ - ذَبَّالِيَّات ° Dorippidae (S).
Dorippidés (F). Dorippidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، جميعها لجية منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر اجناسها واعرفها الذبالة والعطوز .

١٠٨٧١ - ذُبَح

الذبح : ضرب من الكمأة . وهو الجزر البري. وهو نبت حلو يؤكل له قشر اسود ونور احمر (عن أبي حنيفة)، واحدته ذبحة .

١٠٨٧٢ - ذَبْحُ النَّبِي

هو الزغيم المطوق عصفور من الجواثم ، اطلبه .

١٠٨٧٣ - ذُبْحَة هي الأنجين ، اطلبها .

١٠٨٧٤ - ذَبْل Carapace (F). Turtle-shell (E).

الذبل : غلاف غضروفي ، عظمي وصدفي ، عديدالاشكال والالوان ، يلحف ظهور بعض الحيوانات ، اخصهاالسلاحف والدرد .

١٠٨٧٥ - ذَبْلَة Crotte (F). Dung (E).

هي بعرة الضأن والماعز والخيل والابل ...

١٠٨٧٦ - ذُبُول Flétrissement (F). Withering (E).

ذهاب نضارة الورق في النبات .

١٠٨٧٧ - ذُبَيْبِينَة * Moluccella (S).
Molucelle, Moluque (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الشفويات . منبتها الشرق الاوسط ، انواعها قليلة برية وتزرع للتزيين. سوقها فرعاء . اوراقها معنقة متقابلة ، نصلها سناني الشكل مالس البشرة مسنن الحافة || ازهارها غريبة التركيب تتكون من كأس قمعية الشكل ترتكز في اسفلها الداخلي اعضاء الزهرة وتويجاتها || اعرف انواعه ما يلي .

١٠٨٧٨ - ذُبَيْبِينَة شائكة Moluccella spinosa(S).
Molucelle épineuse, Moluque épineuse (F). Spiny molucca (E). Molukkische (D). Molucella spinosa, Melessa spinosa (I).

نوع من الذبيبينة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . كؤوس ازهارها صغيرة القد ، اطرافها ثمانية التسنين ، اسنانها مهدبة حادة . ازهارها وردية اللون عطرية العرف . ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

١٠٨٧٩ - ذُبَيْبِينَة مَلْساء Moluccella lœvis (S).
Molucelle lisse, Moluque lisse (F). Molucca balm, Shell flower (E). Molukkenlipe, Molukkische melisse (D). Melessa delle molucche (I).

نوع من الذبيبينة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. كؤوس ازهارها كبيرة القد خماسية الاضلاع . ازهارها الى البياض الاغبر ، عطرية العرف || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

١٠٨٨٠ - ذَحّ Pourfendre (F). To cleave (E).

ذح الحطب : شقه . والذح : عمل الحطاب من تخريز وشق .

١٠٨٨١ - ذَحْجِي Morettia (S). Morettie (F).

جنس نباتات عشبية ، مدادة ، معمرة ، برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو الاستوائية || سوقها مدادة . متشعبة ، متكاثفة الزغب الكوكبي الشكل . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، صغيرة النصال الثخينة . ازهارها صغيرة ، ابطية الارتكاز وطرفية ، وردية اللون او بيضاء .


ذبيبينة

١٠٨٨٢ - ذَحيَّان ° Koniga (S).
Koniga (F). Koniga (E).

جنس نباتات نجمية معمرة او عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة عديدة منبتها يمتد من الشرق الاقصى الى الادنى || جميعها نباتات مستلقية تتميز باوراقها وازهارها المستحبة العرف الفواح || اعرف انواعها واشهرها الذحيان العربي والبحري .

١٠٨٨٣ - ذَحيَّان بَحْرِيّ °
Koniga maritima (S). Koniga maritime (F).


نوع من الذحيان منبته بعض سواحل البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط || نجمة معمرة كثيرة الفروع المستلقية . اوراقها رمحية النصال الحادة الاطراف . ازهارها طرفي . ازهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

١٠٨٨٤ - ذَحيَّان عَرَبِيّ ° Koniga arabica (S).
Koniga arabe (F).

نوع من الذحيان . عشبة حولية برية . منبتها السواحل الممتدة من فلسطين الى مصر وليبيا . ساقها مستلقية ، قليلة الفروع . اوراقها ملوقية مستطيلة . ازهارها طرفي . ازهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

١٠٨٨٥ - ذُحَيْحَة °* Epicanta (S).
Epicante (F). Epicanta (E).

جنس حشرات نافطة من غمديات الاجنحة وفصيلة الملوديات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها المناطق الحارة في معظم اقطار العالم . تعيش على الازهار البرية اما يرقاتها فتفترسة وتقضي على مكن الحشرات ودباها ومنها الجراد || اجسامها مستطيلة الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ م. رؤوسها دائماً حمراء اللون . كواسلها وبطونها الى السواد الفحمي او الطحلة الرمداء . اغمادها شبه لاحفة يكثر فيها الاسود الاسفع وبعضها مشيز بالابيض || اناثها اكبر قداً من ذكورها . جميعها طبية نافطة تستعمل استعمال الذراح الناعظ .


ذحيحة

١٠٨٨٦ - ذُخْر Réserve (F). Reserve (E).

هي الاشجار الحرجية التي استبقيت بعد فرع الحرج .

١٠٨٨٧ - ذَخِيرَة ، مَؤُونَة Provision (F).
Provision, Stock (E).

جماع المواد الغذائية التي تستوجبها الحياة الحيوانيـة والنباتية .


ذدار

١٠٨٨٨ - ذَدار ° * Paederia (S).
Paedérie (F). Paederia (E).

الذدار هو الاسم الهندي . جنس نباتات متسلقة معمرة من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت الهند وافغانستان || سوقها مدادة ، عارشة ومتسلقة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، قلبية النصال الجامدة الناشزة العروق . أزهارها صغيرة ، بيضاء اللون ، ترتكز على معاليق محورية || يقال ان اوراقها وجذورها تدر البول وتدفع الحمى .

١٠٨٨٩ - ذَرّ


انبثاء المنبث في الهواء اخذت منه الذرارة الواحدة ذرة . والذر : صغار النمل .

١٠٨٩٠ - ذَرّ الأسمِدة Epandage des engrais (F).
Scattering of fertilizer (E).

هو نثر الاسمدة الكيماوية على التربة وقد يتم اما باليد او بواسطة مناثر آلية تنفثه بدقة وانتظام .

١٠٨٩١ - ذُرَاب Poison végétal (F).
Vegetable poison (E).

الذراب هو السم النباتي


ذراح ازرق


١٠٨٩٢ - ذُرَّاح ، ذُرّوح ، ذُرْنُوح
Cantharis, Lytta (S). Cantharide (F). Cantharis, Blister beetle (E).

الانثى ذراحة والجمع ذراريح . جنس حشرات صغيرة القد مستطيلة الجسم من فصيلة الملوديات . انواعه عديدة معظمها من حشرات الهند وحوض البحر المتوسط . اثوابها متداخلة الالوان يكثر فيها الزبرجدي والنحاسي والجوزي والجوزي المنمش بالاسود || اشهر انواعه الذراح الناعظ .


ذراح اسود

١٠٨٩٣ - ذُرَّاح أزرق * Cantharis livida (S).
Cantharide livide (F). Livid Blister-fly (E).

حشرة واشمة خاضلة من فصيلة الذراحيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاحراج والبراري التي تكثر فيها الرياحين . خنافسها تعيش على بتلات الازهار ونوامي النبات . يرقاتها مفترسة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم. ثوبها الى الزرقة يعلوها مواج زيتي . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الفارق اللاحف . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة تطول نحو ٢٤ مم. جسمها مبطط الشكل. ثوبها الى السمرة العابقة . رأسها اسود . فكاها ضليعان . تعيش في اول عهدها على المواد العضوية ثم على ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || وهي من الحشرات الطبية التي تحوي ٦٠,٠٪ من مادة الذراحين (الكانتاريدين) .


ذراح ناعظ

١٠٨٩٤ - ذُرَّاح أسوَد * Cantharis fusca (S).
Cantharide noir (F). Black Blister-fly (E).

حشرة واشمة خاضلة طبية من الذراحيات مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج والحدائق . خنافسها تعيش على ازهار النبات ونواميه واوراقه الريانة . يرقاتها مفترسة قوتها الهوام والحشرات || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٥ الى ١٧ مم. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهران والجرامز ، احمر الكوسل والخطم . رأسها كبير الجرم ، مستعرض الشكل . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عيناها صغيرتان . ظهرانها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الفارق بين الغمدين . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند الادراك التام تطول نحو ٢٦ مم. جسمها مبطط الجرم ، سداسي الرواجب ، ضليع التأشير ، مبعثر الهلب . ثوبها الى الطحلة السمراء العابقة || تعتبر من الحشرات الطبية التي تحوي من ٦٠,٠ الى ٧٠,٠٪ من مادة الذراحين .

١٠٨٩٥ - ذُرَّاح ناعِظ* ، ذُبَاب هِندي ، أُخَيْضَر
Lytta vesicatoria, Cantharis vesicatorius (S). Cantharide vésicante, Mouche d'Espagne, M. de Milan (F). Spanish fly (E). Spanische Fliege (D).

نوع من الذراح جسمه مستدق الشكل يطول نحو ٢٠ مم. ثوبه الى الخضار اللامع يعلوه مواج ازرق . زباناه خيطية مستطيلة منعطفة الى الوراء . مرتعه الاحراج حيث يركب ويلتهم اوراق عدة نباتات حرجية اخصها المران والياسم والليلك || وهو من الحشرات الطبية المشهورة يؤخذ ويجفف ويسحق ويستعمل في عدة مستحضرات اخصها الناعظة التي تنشط الباه والايلاع .

١٠٨٩٦ - ذُرَّاحِيَّات Cantharididae (S).
Cantharididés (F). Cantharidae, Soldier beetles (E). Weichkäfer, Weichflügler. (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الأجنحة. اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة اجسامها وبقلة صلابة اغمادها . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة . ارساغها خماسية العقل تعيش على ازهار ونوامي النباتات البرية . يرقاتها مفترسة لاحمة تعيش على التربة .

١٠٨٩٧ - ذِرَاع Avant-bras (F). Forearm (E).

عضو من أعضاء الجسم مركزه بين الترقوة واصابع اليدين . تتكون الذراع اساساً من عدة عظام اهمها العضد والكعبرة والزند والرسغ . وهي تتحرك بواسطة المفاصل والعضلات التي تكتنفها من كل صوب .

١٠٨٩٨ - ذِرَاع Pic

مقياس طولي كان ولا يزال شائع الاستعمال في البلاد العربية . وهو على نوعين : الذراع العادي الذي يقدر بشبرين ونصف الشبر اي نحو ٥٨ سم . ويستعمل في قياس المنسوجات || والذراع المعماري الذي يبلغ طوله ٧٥ سم . ويستعمل في قياس الاراضي والبناء.

١٠٨٩٩ - ذِرَاع

الذراع او ذراع الاسد منزل من منازل القمر الشامية ينزله في الليلة السابعة من الشهر . وهما كوكبان نيران معترضان بين الشمال والجنوب . وللاسد ذراعان ، ذراع مقبوضة وهي الشامية واخرى مبسوطة ، تلي اليمن ، وهي نجم احمر يسمى مرزم الذراع || رقيب الذراع يدعى البلدة .

١٠٩٠٠ - ذِراع مَبْسُوطَة Mabsuta

الذراع المبسوطة اسم لنجمين نيرين من كوكبة برج التوأمين مركزهما على رأسيها .

١٠٩٠١ - ذُرَاوَة ، نُسَافَة Vannée(F). Winnow(E).

حصيلة نسف الحب .

١٠٩٠٢ - ذَرِب، ذَلِق Cuspidé (F). Cuspidate(E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على بعض الاشكال المستطيلة الاطراف المدببة .

١٠٩٠٣ - ذَرْب ○ Lophodermium (S).
جنس فطور مجهرية من الربشيات ، يتميز بتكاثاته الشفعية الثمانية التجميع وبوغه الخيطي الشكل الوحيد الخلية . يعيش طفيلياً على إهداب الصنوبر وربما على الاعضاء النباتية اليابسة || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١٠٩٠٤ - ذَرْب الأَبِيسَة ○ *
Lophodermium macrosporum, Hypodermina hartigii (S). Maladie du brun de l'épicéa (F).
فطر مجهري يصيب هدب الابيسة فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع ضيقة مستطيلة تعلو نصال الهدب الحولية ، تبدو صفراء اللون ثم تنحرف نحو البني || وهو يؤذي الشجرة ويؤخر نموها من جراء انتقال مشيجه مع النسغ في الاوعية ، وقد يسبب في ظروف خاصة سقوط الهدب || اضراره محدودة لكنها تستوجب المكافحة .

١٠٩٠٥ - ذَرْب التَّنّوب ○
Lophodermium nervisequum (S). Maladie du brun du sapin (F).
فطر مجهري يصيب هدب التنوب فيؤذيه . يظهر في ايار بقعاً ضيقة مستطيلة تبدو صفراء اللون ثم جنطية تركب نصال الهدب الحولية فتذبلها وتسبب سقوطها في الخريف . اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١٠٩٠٦ - ذَرْب الصَّنَوْبَر ○
Lophodermium pinastri, Leptostroma pinastri (S). Maladie du rouge du pin, Chute des aiguilles (F). Leaf cast of pine and fir (E). Kiefernritzenschorf (D).
فطر مجهري يصيب هدب الصنوبر فيذبله ويطوح به . مظهره الخارجي اصفرار ينحرف تدريجياً نحو الجؤوة يعلو اوراق الصنوبر منذ ايلول ويستمر في نشاطه البطيء حتى يعم كامل النصل الهدبي في اواخر نيسان فيسبب جفافه وسقوطه وقد يعطب النوامي ويذويها || اضراره منوطة برطوبة الجو التي تساعده على التمركز والانتشار وهو شديد الفتك بنصوب المشاتل وبالاغراس الفتية التي تراوح اعمارها من سنتين الى خمس سنوات || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية او سائل بوردو عند ظهور الاوراق الجديدة وذلك من ايار الى حزيران ثم ينضح مرة ثانية بعد الاولى باربعة ايام .

١٠٩٠٧ - زُرْبُوب ○ Sternbergia (S).
Sternbergie (F). Sternbergia (E).
جنس نباتات عشبية دونصية صغيرة القد من فصيلة النرجسيات . قريبة الشبه بالزعفران . مهدها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . شماريخها مصمتة ، قليلة الارتفاع ، وحيدة الزهرة القمعية الشكل . اوراقها صغيرة ضيقة النصال || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة الخصب .
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٩٠٨ - ذُرْبُوب أَصْفَر ○ *
Sternbergia lutea (S). Sternbergie jaune (F).
نوع من الذربوب . عشبة دونصية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل ، مخددة الصفحة ، كبيرة القد ، تظهر مع الزهرة ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ م. شمراخها يرتفع نحو ١٥ سم. زهرتها صفراء اللون ، ذهبية المواج ، تطول نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٠٩٠٩ - ذُرْبُوب سُورَنْجَانِيّ الزَّهْرَة ○ *
Sternbergia colchiciflora (S).
Sternbergie à fleur de colchique (F).
نوع من الذربوب . عشبة دونصية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل ، تظهر في الربيع ، تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٥ م. شمراخها يرتفع نحو ٦ سم. زهرتها صفراء اللون ، مستحبة العرف ، تطول نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٠٩١٠ - ذُرْبُوب فِيشَر ○
Sternbergia fischeriana (S).
Sternbergie de Fischer (F).
نوع من الذربوب . عشبة دونصية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٢٥ م. نصلها منبسط الصفحة ، عادم التخديد ، جميل الخضار العابق . شمراخها يرتفع نحو ٢٠ سم. زهرتها تطول نحو ٣٥ م. لونها الى الصفار الكبريتي الباهت || تنويرها ربيعي .


١٠٩١١ - ذُرْبُوبَة
كل سمكة سامة المناخس تدعى ذربوبة .


١٠٩١٢ - ذَرِبِيَّات ○ Oxyrhynques (F).
لمّة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى رتيبة قصار الذيل . اجناسها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها متفاوتة الاحجام والاشكال يكثر فيها المزواني . اجهزتها العصبية صدرية المركز . دروعها قوية ومجهزة بمناخس حادة او بهلب جامد دقيق . قوائمها مستطيلة . بعض انواعها مجهز بملاقط نشيطة .


١٠٩١٣ - ذُرَة * Andropogon sorghum (S).
Sorgho vulgaire (F). Foxtail millet (E). Sorghogras (D). Miglio d'uccello (I).
نبات عشبي حولي زراعي من النجيليات تكثر زراعته في المناطق الحارة وفي الاتربة غير المروية . ضروبه عديدة . ساقه ليفية منتصبة جامدة . اوراقه عصفية سنانية الشكل متدلية الزام الاخير . ازهراره عنقودي عثكولي . ثماره حبوب تكتنف رباطها المصيفات . اما الحبة فمستديرة ، قطرها يراوح بين ٤ و ٥ م. || يستعمل استعمال الذرة الصفراء عند بعض شعوب افريقية والهند .


١٠٩١٤ - ذُرَة الماء اطلب فيكتوريا رجيا .

١٠٩١٥ - ذُرَة بَيْضَاء * ، ذُرَة صَيْفِيَّة
Sorghum durra, Holcus durra (S). Sorgho commun, Grand millet, Gros mil, Dari, Doura, Durrha, Kafir (F). Great millet, Guinea corn (E). Mohrenbartgras, Reiskorn (D). Sorgo a scope (I).
نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي حولي . زراعته صيفية عذية واسعة الانتشار جيدة الانتاج . حبه غذائي كثير الاستعمال . يجود في جميع الاتربة المتوسطة الاندماج والخصب .



ذرب الابيسة



ذربوب اصفر



ذربوب سورنجاني الزهرة


ذرة



ذرة بيضاء


ذرة سكرية


ذرة صفراء


ذرة مكنسية


ذرة ناب الجمل


ذره نيلية

١٠٩١٦ - ذُرَة حَلَبِيَّة ، حشيش الفَرَس
Andropogon halepensis, Sorghum haepense, Holcus halepensis (S). Sorgho d'Alep, Houque d'Alep (F). Aleppo millet grass (E). Aleppobartgras (D). Saggina d'Aleppo, Alco d'Aleppo (I).
نوع من الذره وهو نبات عشبي زراعي علفي محصوله الخضري متوسط القيمة الغذائية ، وقد يمكن حفظه سليماً في المطامير نحو اربعة اشهر . زراعته علفية صيفية يجود في الاتربة المتوسطة الخصب .

١٠٩١٧ - ذُرَة سُكَّرِيَّة *
Sorghum saccharatum, Holcus saccharatus (S). Sorgho sucré, Sorgho à sucre (F). Sugar sorghum, Sweet sorghum (E). Zuckerhirse (D). Saggina a spazzola, Sorgho zuccherino (I).
نوع من الذره وهو نبات عشبي زراعي علفي وصناعي يستخرج من عصارة سوقه مادة سكرية تحضر وتستعمل كالسكر . زراعته مروية ، ينشط في الاقاليم الحارة ، يجود في الاتربة المتوسطة الاندماج .

١٠٩١٨ - ذُرَة سُودَانِيَّة
Andropogon sorghum sudanensis, Holcus sudanensis (S). Sorgho menu, Sorgho soudanais (F). Sudan grass (E). Soudanische sorghogras (D). Erba di Sudan (I).
ضرب من الذره وهو نبات عشبي حولي زراعي تكثر زراعته في السودان حيث يستعمل حبه للأكل .

١٠٩١٩ - ذُرَة صَفْرَاء * ، ذُرَة شَامِيَّة
Zea mays (S). Maïs, Blé de Turquie (F). Maize, Indian corn, Turkey wheat (E). Echter mais, Türkisches korn (D). Mais, Gran-turco, Formentone (I).
نبات عشبي حولي زراعي من النجيليات ضروبه عديدة . زراعته منتشرة في جميع اصقاع العالم . يرغب في الاتربة المروية المتوسطة الاندماج . انتاجه وافر المحصول عديد الفوائد الاقتصادية .

١٠٩٢٠ - ذُرَة صَفْرَاء سُكَّرِيَّة
Zea saccharata (S). Maïs sucré (F). Sugar corn, Sweet corn (E). Zuckermais (D). Frumentone zuccherino (I).
نوع من الذره الصفراء العلفية والصناعية الغنية بالمواد السكرية . انتاجها وافر المحصول . ترغب في الاتربة المروية القليلة الاندماج الوافرة الخصب .

١٠٩٢١ - ذُرَة مِكْنَسِيَّة * ، مِكْنِس
Andropogon sorghum technicus (S). Sorgho à balais, Mil d'Inde (F). Broom corn (E). Moorhirse, Sorghohirse (D). Saggina da scope (I).
ضرب من الذره وهو نبات عشبي زراعي حولي يستعمل في صناعة المكانس . بزوره دقيقة مستطيلة حنطية اللون صنابية المواج مسحوقها وافر المادة الغذائية يستعمل لطعام الطير .

١٠٩٢٢ - ذُرَة نَاب الجَمَل *
Zea indentata (S). Maïs dent de cheval (F). Dent corn, Dent maize (E). Pferdezahnmais (D). Frumentone, Dente di cavallo (I).
نوع من الذرة الصفراء شائع الزراعة والاستعمال . حبه مبطط مفلطح جامد اللباب ، ابيض المكسر . يجود في معظم الاتربة ولا يخشى المندمجة انما يتطلب وفرة العناصر الغذائية .

١٠٩٢٣ - ذُرَة نِيلِيَّة * ، ذُرَة بَلَدِيَّة ، ذُرَة عُوَيْجَة
Sorghum vulgare cernuum (S). Sorgho penché, Millet d'Egypte (F). Egyptian millet (E). Nickende mohrenhirze (D). Miglio (I).
نوع من الذره وهو نبات عشبي زراعي حولي تكثر زراعته في البلاد المصرية حيث يأكلون حبه . يجود في جميع الاتربة الخصبة ، المتوسطة والقليلة الاندماج .

١٠٩٢٤ - ذَرَّة ، جُزَيْء Molécule (F). Molecule (E).
(كلمة جزيء من مجمع مصر) والذره هي الجوهر العنصري الفرد يتكون من نواة تطوقها الكهارب . وهي متناهية في الصغر ، لا منظورة ، تستحيل رؤيتها تحت المجهر .

١٠٩٢٥ - ذَرَّة حَكَمِيَّة Micelle (F). Micella (E).
مجموعة من الذرات المماثلة المتساوية والمتجانسة المحلول ، حجمها يراوح من ٠,٠٠١ الى ٠,٣ من الميكرون .

١٠٩٢٦ - ذَرَح شجر تتخذ منه الرحالة .

١٠٩٢٧ - ذُرْقَة * ، زَنْبَق الوَادِي
Convallaria maialis (S). Convallaire, Muguet de Mai, Lis des vallées (F). Mugget, May lily, Lily of the valley (E). Lilienkonnvallen, Maiblume, Maiglöckchen (D). Mughetto, Fior alisco, Giglio di maggio (I).
نبات عشبي جذموري مداد معمر من فصيلة الزنبقيات . أوراقه بيضية سنانية الزام الاخير تطول من ١٥ الى ٢٠ سم || شمراخه يقوم بين ورقتين يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . يحمل باتجاه واحد بعض الازهار الجلجلية الشكل ، البيضاء اللون المستحبة العرف العطري || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٩٢٨ - ذَرْق Colombine (F). Columbine (E).
هو هيص الحمام . من الاسمدة العضوية الحارة الشديدة النشط والغنية بعنصر الأزوت . متوسط تركيبه الكيماوي :

ازوت عضوي	حامض فسفوري	عناصر مختلفة
٪ ٤,٠	٪ ١,٢	٪ ٩,٥

١٠٩٢٩ - ذُرَق
هو الحلبة القرنية وهو الحندقوق ، اطلبها .

١٠٩٣٠ - ذَرْق أَبْيَض Pullorose
مرض خبيث معد يصيب الطيور الداجنة اخصها الصيصان . عوارضه ذرق مائع ابيض اللون . يكافح باستعمال الادوية المطهرة للامعاء .

١٠٩٣١ - ذَرْمَلِيَّات ° Clypeosphaeriaceae (S). Clypéosphaeriacées (F). Clypeosphaeriaceae (E).
عمارة تطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الزقيات . تتميز بونيمة مجنية الشكل تغلف الاعسان الفردية الانتشاب . بوغها بيفي الشكل اسمر اللون عديد الخلايا او وحيدها . انواعها عديدة تجمعها بضعة اجناس لا صلة لها بالاقتصاد الزراعي ومنها نوع واحد يعتري النبات يدعى الذنيخة .

١٠٩٣٢ - ذُرْنُوح هو الذراح ، اطلبه .

١٠٩٣٣ - ذُرْوَة Sommet (F). Summit (E).
ذروة الشيء : أعلاه فهي قته وقلته وقنته . وذروة الزاوية هي رأسها .

١٠٩٣٤ - ذُرْوِيَّة هي الكرفئة ، اطلبها .

١٠٩٣٥ - ذَرًى Abri (F). Cover, Shelter (E).
هو كل ما يتخذ من ادوات لوقاية النباتات المزروعة من الرياح او الشمس او الصقيع ، الخ .

١٠٩٣٦ - ذَرًّى
ذرى الشاة : جز صوفها وترك فوق ظهرها شيئاً منه لتعرف به .

١٠٩٣٧ - ذَرْيَب Jaunâtre (F). Yellowish (E).
هو الاصفر من الزهر وغيره .

١٠٩٣٨ - ذُرَيْبَة Cuspide (F). Cusp (E).
الذريبة الطرف المستطيل الذرب من الورقة وغيرها .

١٠٩٣٩ - ذُرَيْرَة Hemarthria (S).
Hemarthrie (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، حولية من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها يمتد من الشرق الادنى الى الهند || سوقها منتصبة ، وحيدة او شطائية . اوراقها عصفية ، مستطيلة ، مسننة الحتار . ازهارها سنيبلات شبه عثكولية التجميع .

١٠٩٤٠ - ذُرَيْرَة ، أتوم Atome (F). Atom (E).
هي الجوهر الفرد . راجع ذرة .

١٠٩٤١ - ذَرِيرَة هي الاروم الايطالي ، اطلبه .

١٠٩٤٢ - ذَعَاع Interligne (F).
Interlining, Space-line (E).
الذعاع هو الفاصل ما بين خطين من النبات ويدعى المسافة البينية .

١٠٩٤٣ - ذُعَاف ، ذُعَاق Toxique (F) Toxic (E).
نعت تعريبي يطلق على المواد السامة القاتلة من أي مصدر كانت .

١٠٩٤٤ - ذُعَافَة ، ذَعْف Toxicité (F).
Toxicity (E).
صفة الشيء السام .

١٠٩٤٥ - ذُعَّافَة ° Buphone (S).
Buphone (F). Buphone (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قاتل الثور . جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات . مهدها بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . اوراقها سنانية النصل الجامد . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها شبه قمعية الشكل . شراعيها ثنائية المصراع .
انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٩٤٦ - ذُعَّافَة سامَّة ° Buphone toxicaria (S).
Buphone toxique (F).
نوع من الذعافة . كانت تستعمل في تسميم حراب الزنوج . اوراقها مائلة ، مستطيلة ، بحرية الخضار ، تطول نحو ٥٠ سم . ازهارها صيواني التجميع يرتكز على شمراخ يرتفع نحو ٣٠ سم . ازهارها وردية اللون ، عرفية الاريج تطول نحو ٤ سم . || تنويرها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٠٩٤٧ - ذُعَّافَة مُهَدَّبَة ° Buphone ciliaris (S).
Buphone ciliée (F).
نوع من الذعافة . قليلة المادة الجمالية . اوراقها سنانية الشكل تطول نحو ٢٥ سم . نصالها خضراء اللون ، مطوقة بحتار من الهدب التبني اللون . ازهارها صيواني التجميع يرتكز على شمراخ يرتفع نحو ٣٠ سم . ازهارها ارجوانية اللون ، فستقية الوسط ، قليلة العرف ، تطول نحو ٣ سم . تنويرها يستمر من حزيران الى آب .



ذرقة

١٠٩٤٨ - ذُعْبان الفتى من الذئاب .


١٠٩٤٩ - ذُعَرَة Motacilla (S).
Bergeronnette (F). Wagtail (F).
جنس طير من فصيلة الذعريات ورتبة الجواثم المشرومات المناقير . انواعه عديدة نحو ٣٢ جميعها عصافير صغيرة القد ، بلقاء الثوب ، سريعة الانتقال ، شيالة الذنب الكثير الحركة . تعيش قرب الماء ، قوتها الحشرات والهوام . تدثن في صدوع واوكاف الصخور ، في فلوج الحيطان وفي شقوق الاشجار . اناثها تحضن وحدها في نيسان من ٦ الى ٨ بيضات ثم تحضن عن جديد في حزيران من ٤ الى ٦ بيضات || اشهر انواعه ما يتبع :


ذعرة الربيع


١٠٩٥٠ - ذُعَرَة الرَّبِيع * ، فَتَّاح ، قُوبَع ، مِرْطَيْزَة
Motacilla flava, Budytes flava (S). Bergeronnette printanière, Flavéole (F). Wellow wagtail (E).
طائر من ضوارب لبنان ، طوله نحو ١٧ سم . رأسه الى الرمادي الازرق المواج . ظهره اصفر اخضر . سقطاه وذنبه الى الربدة البلقاء . عنقه ابيض . بطنه اصفر كبريتي منقاره ورجلاه سود || يألف المراعي والحقول المزدرعة ومجاري الماء .


ذعرة الغنم

١٠٩٥١ - ذُعَرَة الغَنَم * ، ابو قَصَادة
Motacilla articapilla (S). Bergeronnette à tête noire (F).
طائر من الذعرة ، يألف المراعي والحقول . يرافق الغنم والماعز . طوله نحو ٢٠ سم . رأسه اسود . ظهره ارمد اسمر . بطنه ابيض . سقطاه وذنبه بلق . افنيكه ابيض .


ذعرة بلقاء

١٠٩٥٢ - ذُعَرَة بَلْقَاء * ، أم سَكَعْكَع ، أم عَجْلان
Motacilla alba (S). Bergeronnette grise; Hochequeue grise, Lavandière grise (F). White wagtail (E).
طائر من القواطع لكنه من اوابد لبنان . طوله نحو ١٩ سم . قفنه وزوره وصدره الى السواد الحلي . ظهره اطحل . جبهته وجمراه وبطنه بيض . سقطاه وذنبه الى السمرة البلقاء . افنيكه ابيض || يألف الحقول المزروعة والمراعي ومجاري الماء .


ذعرة رمداء

١٠٩٥٣ - ذُعَرَة رَمْدَاء * ، زِيطَة ، أم صُفَيْدَة
Motacilla cinerea, M. sulphurea (S). Bergeronnette jaune, Hochequeue boarule, Lavandière jaune (F).
طائر من القواطع ، طوله نحو ٢٠ سم . ثوبه الى الربدة السمراء يعلوه مواج اصفر . عنقه وسقطاه سود . محمراه الى الرمادي . بطنه الى السمرة يعلوها مواج كبريتي . يألف المناقع وضفاف الانهار .

١٠٩٥٤ - ذُعَرَة لَيْمُونِيَّة Budytes citreola (S).
Bergeronnette citrine (F).
طائر من الذعرة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة

الشرقية . تألف المراعي والحقول || جسمها معتدل القد . طولها نحو ٢١ سم . رأسها وصدرها وبطنها الى الصفار الليموني . ظهرها وسقطاها وذنبها الى الربدة الرمداء || قوتها الحشرات والهوام .

١٠٩٥٥ - ذُعَرِيَّاتٌ Motacillidae (S).
Motacillidés (F). Motacillidae (E).
فصيلة طيور من رتبة الجواثم المشرومات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها صغيرة القد ممشوقة ، رشيقة ، مستطيلة الذنب . مناقيرها دقيقة جالسة . عيونها كبيرة مكحلة . ارساغها طويلة || اشهر اجناسها الذعرة .


ذعلوق

١٠٩٥٦ - ذُعْفَانِيٌّ ° Toxicologiste (F).
Toxicologist (E).
الذعفاني من تعاطى الذعفنة اي علم خصائص السموم .

١٠٩٥٧ - ذُعْفَنَة ° Toxicologie (F).
Toxicology (E).
الذعفنة علم يبحث في خصائص السموم .

١٠٩٥٨ - ذِعْلِب ° ، فَلْسَا ° Valsa
جنس فطور مجهرية من الذعلبيات . اصانها قصم ضخام تقوم داخل ونيمة غليظة . بوغها مخروطي الشكل ثماني التجميع احادي الحلية || انواعه المؤذية الضارة اربعة وهي .

١٠٩٥٩ - ذِعْلِب الخَوْخ °
Valsa (Eutypella) prunastri cytosporina (S).
فطر مجهري يركب الخوخ والدراقن والمشمش . مظهره الخارجي بقع سمر بلسنية الشكل تركب افناد وافنان الاشجار الهرمة السقيمة فتستعجل دور قحامها وتستبق زمن يباسها .


ذعلوقة الزيتون

١٠٩٦٠ - ذِعْلِب الكَرَز °
Valsa leucostoma, Leucostoma persoonii, Cytospora leucostoma, Cytospora nivea (S). Apoplexie des cerisiers, Maladie rhénane (F). Dieback of cherry (E). Baumsterben des steinobotes, Kirschbaumsterben (D).
فطر مجهري يصيب الكرز فيؤذيه . مظهره الخارجي اصفرار يحل بنصل الاوراق فيسبب جفافها والتفافها ويباسها وسقوطها . وهو على السوق والاغصان والافناد والافنان بقع عدسية الشكل كثيفة التجميع ينضح منها مادة صمغية . يكافح باقتلاع الاشجار الموصومة التي لا امل في نجاتها وبقطع وحرق الاعضاء المصابة ، حيث الامل بالنجاة لا يزال كبيراً ، وتطهير الجروح تواً بعد الاقتطاع بمحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١٠٩٦١ - ذِعْلِب المِشْمِش ° Valsa cincta,
Leucostoma cincta, Cytospora cincta (S).
فطر مجهري يصيب اشجار المشمش الذاوية فيستعجل يباسها || مظهره الخارجي لا يختلف عن مظهر ذعلب الخوخ الا ان البقع فيه اقل عدداً وافسح قطراً واشد سمرة .


ذعلوقة الصفصاف

١٠٩٦٢ - ذِعْلِب الهُمْلُوش °
Eutypa lata, Phomopsis ribis (S).
فطر مجهري يصيب الهملوش فيسبب يباسه . مظهره الخارجي جعش يحل بافنان الشجرة فيمنعها عن النمو ثم يذبلها ويطوح بها . يشاهد مشيج الفطر في الاوعية الليفية والخشبية وبين اللحاء والشكير || تعدى الاصابة الى جروح

التشذيب والتقليم التي لم تطهر ولم تمرح بالمستيك لان الفطر يدخل منها ويفعل فعله || لا علاج له حتى الآن برغم شدة اذاه لانه قليل الانتشار . لا يوحي الاهتمام من قبل اصحاب الشأن .

١٠٩٦٣ - ذِعْلِبِيَّات ° Valsacées (F). Valsaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . تتميز بونيمة مجنية تحضن اصاناً فردية الانتشاب كثيفة التجميع || معظم انواعها من الفطور الرمية التي تعيش على المواد العضوية المنحلة . اشهر اجناسها الذعلب والدغيلة .

١٠٩٦٤ - ذُعْلُوق * Cytinus hypocistis (S).
Cytinelle, Cytinet, Hypociste (F). Hypocist (E). Hypocist, Echte blutschuppe (D). Ipocisto, Mucchignero (I).
نبات عشبي طفيلي من فصيلة الذعلوقيات . مهده حوض البحر المتوسط . اوراقه لحمية . ازهاره ثمانية الاسدية ، سداسية التبلات . ثماره عنبية || يستخرج من سوقه المداذة عصارة لزجة سمراء اللون تدخل في تركيب بعض المستحضرات الطبية .

١٠٩٦٥ - ذُعْلُوق ° ، خَنْشَع ° Hypolais (S).
Hypolais (F). Warbler (E).
جنس طير من فصيلة الشحروريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تتميز باستطالة الاجنحة وقوة الارساغ ودقة الاصابع . مناقيرها مستعرضة القاعدة ، ذلقة الطرف ، مسننة المخاطم العليا القليلة الاحديداب || اعطانها العالم القديم . تألف اطراف الغابات والحدائق والبساتين . قوتها الحشرات المجنحة وبعض الثمار اليانعة .
اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

١٠٩٦٦ - ذُعْلُوقَة الزَيْتُون ° * ، خَنْشَع الزَيْتُون °
Hypolais olivetorum (S). Hypolais des oliviers (F). Olive-tree warbler (E).
طائر من الذعاليق . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة الجنوبية والغربية . يجوب بعض المناطق ويأبد في البعض الآخر . يألف الزواتين والهضاب المبشرة الاشجار . قوته الحشرات المجنحة وبعض الثمار البرية || جسمه صغير القد يطول من ١٣ الى ١٤ سم . ثوبه منسجم الالوان القليلة التباين . ظهره الى الطحلة الخضراء المواج . بطنه الى الصفار الكبريتي الباهت . جناحاه وذنبه وافنيكه الى السمرة الحنطية . رسغاه الى الربدة السمراء .

١٠٩٦٧ - ذُعْلُوقَة الصَفْصَاف ° * ، خَنْشَع الصَفْصَاف °
Hypolaïs icterina (S).
Hypolaïs ictérine, H. des saules, Rossignol bâtard, Contrefaisant (F). Icterine warbler (E).
طائر من الذعاليق الضوارب يجوب معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . قوته الحشرات والثمار البرية وبعض انواع الكرز . يألف حراج السنديان وضفاف مجاري الماء حيث يكثر الصفصاف ولا يقترب من حراج الصنوبر اينما كان موقعها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٣ سم . ظهره الى الربدة الخضراء . بطنه الى الصفار الباهت . قوادمه وافنيكه الى السمرة يطوقها اطار اخضر . حدقة عينه كستنية اللون . منقاره الى السمرة الحنطية . رسغاه الى الزرقة البحرية || يتميز بترديد زقزقة كل طائر

يسمه . يدثن في الشجيرات الوارفة الظل . اناثه تضع من ٤ الى ٥ بيضات ، وردية اللون مرقوشة بالاسمر ، تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

١٠٩٦٨ - ذُعلُوقة ثرثارة ٥*، خنشع ثرثار ٥ Hypolaïs polyglotta (S). Hypolaïs polyglotte (F). Melodious warbler (E).

طائر من الدعاليق الاوابد . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الجنوبية وافريقية الشمالية . يألف الهضاب والجبال المتوسطة الارتفاع . يجوب الكروم وجنائن الاشجار المثمرة عند الصباح وقرب الغروب حيث تكثر الحشرات التي يرغب فيها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٣ سم. ثوبه قريب الشبه بثوب ذعلوقة الصفصاف الاّ انه اقل اخضراراً واشد سمرة ، اما رسغاه فالى الطحلة السمراء || يتميز بكثرة الزقزقة وبترديد تغاريد الطيور التي يسمعها || يدثن عشه في الشجيرات القليلة الارتفاع . اناثه تضع من ٤ الى ٥ بيضات تبنية اللون مرقوشة بالاسمر والاحمر ، تحضنها نحو ١٣ يوماً بمناوبة الذكر .

١٠٩٦٩ - ذُعلُوقيّات Cytinae (S). Cytinées (F). Cytinae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها اعشاب طفيلية . اوراقها لحمية . ازهارها وحيدة او ثنائية المسكن || اشهر اجناسها الذعلوق .

١٠٩٧٠ - ذُعمُاط ٥ Scotophilus(S). Scotophile(F).

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواعه قليلة العدد ، رؤوسها مستعرضة ،فراطيسها قصيرة مقطوعة. آذانها متوسطة الكبر . ألسنتها مستطيلة || اجسامها صغيرة ربعة طولها يراوح من ٧٠ الى ٨٠ مم . واذنابها من ٤٠ الى ٥٠ مم. أثوابها ترتكز على الحنطي الاسمر يعلوها مواج ذهبي او كستنائي او رمادي يختلف باختلاف الانواع . بطونها وخوافيها الى الصفرة الداكنة || موطنها فسيح الارجاء يعم العالم القديم وامريكة واسترالية || طيرانها متوسط السرعة . مسرحها من الغسق العاتم الى الفجر العميق . تعيش ازواجاً او جماعات قليلة العدد . تألف البيوت والمعابد والسقائف وتجاويف الاشجار واوقاب الصخور. قوتها الحشرات على اختلافها اخصها القرضة والنمل .

١٠٩٧١ - ذَغْل ، غِش ، مَذْق Frelatage (F). Adulteration (E).

مزج الشيء او خلطه بمواد تنقص من فعاليته الموصوفة او من نسبة عناصره المقررة .

١٠٩٧٢ - ذَقّافة ٥* Lepidosiren (S). Lépidosirène (F).

جنس اسماك نهرية من مزدوجات التنفس وفصيلة الرحناشيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها افريقية تعيش في مستنقعات النيجر والسنغال والنيل ومنها امريكية تعيش في مستنقعات الامازون || اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. حراشفها مستديرة . رؤوسها معتدلة القد ، صغيرة الاخطام القصيرة . عيونها صغيرة ماثحة . زعانفها الظهرية قليلة العرض قاطبة تتصل بالشرجية عند اطراف الاذيال . زعانفها الصدرية والحوضية تشبه العذبات المستطيلة . اثوابها الى الربدة الرصاصية تشتد سمرتها في الظهر وتخف في البطن || تعيش في الاسماك حتى البروض، اي نحو ثمانية اشهر ثم تنغمن في الغرين وتبقى على هذه الحالة من الاستكنان الى ان تعود المياه فتغمر المستنقع || لحومها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

١٠٩٧٣ - ذَقّالة ٥ Brodiaea (S). Brodiée (F). Brodiaea (E).

جنس نباتات دوفصية سبروتية من فصيلة الزنبقيات قريبة الشبه بالجوثن . اوراقها ضيقة النصال المحددة . ازهارها جميلة الشكل يكثر فيها اللون الازرق || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة القليلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية اخصه الازوت .

انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

١٠٩٧٤ - ذَقّالة حمراء ٥* Brodiaea coccinea (S). Brodiée rouge (F).

نوع من الذقالة . اوراقها خضراء اللون زيتية المواج . شمراخها يرتفع نحو ٤٥ سم. ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلية تعد من ٥ الى ١٥ وتطول نحو ٤ سم. لونها من الخارج الى الحمرة الدامية ، ومن الداخل الى الخضار الاصفر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٩٧٥ - ذَقّالة رشيقة ٥ Brodiaea pulchella (S). Brodiée élégante (F).

نوع من الذقالة . اوراقها ضيقة النصال المحددة ، جميلة الخضار الزاهي . شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلية ، قصيرة الاهن ، تعد من ٤ الى ٨ لونها الى الزرقة البنفسجية المواج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٩٧٦ - ذَقّالة كبيرة الزهر ٥* Brodiaea grandiflora (S). Brodiée à grandes fleurs (F).

نوع من الذقالة . اوراقها ضيقة النصال المحددة الجميلة الخضار العابق . شمراخها يرتفع من ٣٠ الى ٤٠ سم. ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم. وعددها من ٧ الى ١٥ لونها الى الزرقة البنفسجية اللامعة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٩٧٧ - ذَقّالة وحيدة الزهرة ٥* Brodiaea uniflora (S). Brodiée uniflore (F).

نوع من الذقالة . اوراقها ضيقة النصال المحددة ، بحرية الخضار ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ مم. شمراخها يعلو نحو ٣٥ سم. ازهارها صيواني . خيمتها الزهرية تتألف من زهرة واحدة طولها نحو ٤ سم. وقطرها نحو ٥ سم. لونها الى الزرقة الليلكية المواج . عرفها مستحب الاريج || تنويرهـا يكون بين اواخر نيسان واوائل ايار .

١٠٩٧٨ - ذَفَر Sperme des ovins et caprins (F). Sperm of ovine and caprine (E).

هو شليخ الفحل من الضأن والمعز.

١٠٩٧٩ - ذَفْراء هي سذاب البر ، اطلبه .

١٠٩٨٠ - ذَفِرة ، كليومة ، زَفِرة Cleome (S). Cléome (F). Spider flower (E). Kleome, Pillenblume (D). Cleome (I).


جنس نباتات برية وتزيينية من سبط النفريات وفصيلة



ذعلوقة ثرثارة



ذقافة



ذقالة حمراء



ذقالة كبيرة الزهر



ذقالة وحيدة الزهرة

الكبريات . انواعه نحو ١٠٠ معظمها من نباتات المناطق الحارة وبعضها مهده حوض البحر المتوسط . جميعها اعشاب وجنبات متعاقبة الاوراق المركبة الوترية التجميع . ازهارها جميلة الشكل ، مختلفة الالوان || اشهر انواعه التزيينية مــا يلي .

١٠٩٨١ - ذَفِرَة بَنَفْسَجِيَّة Cleome pungens (S).
Cléome violet, C. piquant (F).
جنبة شائكة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها خلية اللحاء ، غدية ، لزجة . اوراقها خماسية او سباعيــة التركيب ، نصلها مالس البشرة . ازهارها بنفسجية اللون . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٠٩٨٢ - ذَفِرَة شائِكَة Cleome spinosa (S).
Cléome épineux (F).
جنبة معمرة تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ساقها شائكة . اوراقها خماسية او سباعية التركيب . وريقاتها مالسة . ازهارها بيض || ازهارها يستمر نحو ٩ اسابيع ابتداء من اوائل حزيران .

١٠٩٨٣ - ذَفِرَة عَرَبِيَّة ، أم رُمَيْل
Cleome arabica (S). Cléome d'Arabie (F).
جنبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها زباء ، غدية ، لزجة . اوراقها ثلاثية التركيب . وريقاتها مستطيلة . ازهارها سداسية الاسدية . بتلاتها بيض . بزورها صوفية . ازهارها ربيعي ، ترغب في الاتربة الرملية .

١٠٩٨٤ - ذَفِرَة وَرْدِيَّة Cleome rosea (S).
Cléome rose (F).
جنبة حولية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها مرطاء اللحاء . اوراقها الوسطى خماسية التركيب أما السفلى والعليا فثلاثية . ازهارها وردية اللون || ازهارها يدوم شهراً واحداً وذلك في حزيران .

١٠٩٨٥ - ذَفِرِيَّات ، زَفِرِيَّات Cléomées (F).
سبط من الكبريات . اجناسه وانواعه عديدة جميعها جنبات واعشاب معمرة او حولية . اوراقها مركبة وترية التجميع ، ووريقاتها اصبعية . ازهارها رباعية الفصلات والبتلات ، شفعية الاسدية الرباعية او السداسية . ثمارها خرنوبية الشكل جافة البزور .

١٠٩٨٦ - ذَفَط ذفط الطائر انثاه : سفدها .

١٠٩٨٧ - ذِفْل ، ذَفْل Goudron (F). Tar (E).
هو القطران الرقيق .

١٠٩٨٨ - ذَفِيف Hérisson (mâle) (F).
هو ذكر القنافذ . Hedgehog (male) (E).

١٠٩٨٩ - ذَقَّالَة *° Acalles (S). Acalle (F).
جنس حشرات دامنة من غمديات الاجنحة وفصيلة السوسيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم القديم. تألف الغابات والاحراج والمراعي الطبيعية . تعيش تحت الجثالة . قوتها المواد النباتية المنحلة || اجسامها صغيرة القد ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٦ م. اخطامها ثاقبة . قرونهــا الاستشعارية مرفقية الشكل ، صقية الاطراف . اغمادها محززة ، الوانهــا متباينة الالوان الداكنة يكثر فيها الجؤوي .

١٠٩٩٠ - ذُقَط
هو الذباب الصغير . ج ذقطان . والذقط : زبل الذباب .

١٠٩٩١ - ذَقْن الباشا هو البيزيا اللبخ ، اطلبه.

١٠٩٩٢ - ذَقْن الحَيَّة * ، لِحْيَة الحَيَّة
Ophiopogon (S). Ophiopogon (F). Snake's beard(E). Schlangenbart (D). Ofiopogon (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من الزنبقيات ، اوراقها متتابعة تنشب في الجذمور . ازهارها سنبلي التجميع يرتكز على شماريخ جذموري الانتشاب || انواعه قليلة مهدها اليابان ، اشهرها ما يلي .

١٠٩٩٣ - ذَقْن الحَيَّة الازرق
Ophiopogon jaburan (S). Ophiopogon jaburan (F).
نوع من ذقن الحية مهده اليابان اوراقه تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض نحو ١٢ مم . نصلها جميل الخضار تقطبه خطوط تبنية . شمراخه الزهري يعلو من ١٥ الى ٦٠ سم . ازهاره تطول من ٨ الى ١٥ مم . لونهــا الى البنفسجي الجميل || أزهاره يستمر طوال شهر تموز. ثماره عنبية الشكل لونها الى الزرقة العابقة تدوم من آب الى تشرين الثاني .


١٠٩٩٤ - ذَقْن الحَيَّة الفَيْرُوزي
هو زنبق الفيروزج ، اطلبه .

١٠٩٩٥ - ذَقْن الشَّيْخ* ، شَيْبَة ، رِيحان أبْيَض
Artemisia arborescens (S). Armoise en arbre (F). Tree warmwood (E). Wermuthbäumchen (D). Assenzio arboreo, Erva bianca (I).
جنبة معمرة برية وتزيينية من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . تعلو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها ريشية مفلقة. ازهارها كبير الرؤيسات المستطيلة المعاليق . رؤيساتها تظهر متدلية نحو الارض ثم تنتصب مع العمر فتبدو كثيفة الزغب الاطحل الابيض || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٩٩٦ - ذَقْن المَعْزَى اطلب عراوة لحية التيس .

١٠٩٩٧ - ذُقَيمة °، نيموفيل ° Nemophila (S).
Némophile (F). Nemophila (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « نبات حرجي » . جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الشجميات . سوقها نحيلة قصيرة او معتدلة الارتفاع . اوراقها مشرمة ثنائية الصف ، قدية الشكل او فلقية . ازهارها مختلفة الالوان .
انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

١٠٩٩٨ - ذُقَيمة مَبْذُولَة *°
Nemophila insignis (S).
Némophile commune (F).
نوع من اللقيمة . ساقها تعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. اوراقها سباعية او تساعية الوريقات الاهليلجية الشكل . نصالها مستدقة الاطراف ، مسننة الحتار . ازهارها معتدلة الحجم ، زرقاء اللون ، مطوقة بالابيض . ضروبها الزراعية عديدة الالوان || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .


ذقالة


ذقن الحية


ذقن الشيخ


ذقيمة مبذولة

١٠٩٩٩ - ذقيمة مُلطّخة ٥

Nemophila maculata (S).
Némophile maculée (F).

نوع من الذقيمة . ساقها خملية اللحاء تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها متقابلة ، سباعية او تساعية الفلق ، تطول نحو ٨ سم. نصالها خملية البشرة . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم. لونها الى البياض الناصع تعلوه في طرف كل بتلة لطخة بنفسجية عابقة || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١١٠٠٠ - ذقيمة مُنقّطة ٥

Nemophila atomaria (S).
Néomphile ponctuée (F).

نوع من الذقيمة . ساقها تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها خماسية او سباعية الفلق . نصالها شبه بيضية الشكل ، مهدبة الحتار . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون ، يعلوها تنقيط اسود . ضروبها التزيينية عديدة || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

١١٠٠١ - ذُكّار ، تين بَرّي Caprificus (S).

Caprifiguier, Figuier sauvage (F). Wild fig (E).
Wilder feigenbaum (D). Caprifico (I).

كانوا يعتبرونه ذكر التين المخصب وهو نوع من التين البري المجمّش الكثير الفروع ، يعيش بين الصخور وفي البراري القاحلة .

١١٠٠٢ - ذكّار ٥

Androgène (F).
Androgenic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما من شأنه الحث على انتاج الذكور .

١١٠٠٣ - ذكّار التين

Blastophaga psenes (S).
Blastophage des figues (F).

حشرة من الغوّانيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . تعمل على تأبير زهر التين فإخصابه وذلك بنقلها الوليع من زهر التين البري الذكري الى المزدرع الانثوي || الانثى مجنحة سوداء اللون تطول نحو ١ م. الذكر عادم الجناح ، اصفر اللـون ، مستطيل القنابيب الامامية والخلفية ، مقوس البطن ، يطول نحو ١ م.

١١٠٠٤ - ذكّارة ٥

Androgenèse,
Androgénie (F). Androgeny (E).

الذكّارة تعاقب الذكور . وهي ايضاً عملية تجريبية صار اختبارها على بعض الحيوانات الدنيا فكانت نتائجها ايجابية.

١١٠٠٥ - ذُكّارة الذكارة : حمل النخل .

١١٠٠٦ - ذِكْرُونة زرقاء ٥

Zicrona cœrulea (S). Zicrone bleue (F).

حشرة ناهمة من فصيلة الفاسيائيات . جسمها صغير القد ، مفلطح الجرم ، شبه بيضي الشكل ، يطول نحو ٨ م. || ثوبها الى الزرقة البنفسجية المواج . رأسها مخروطي مقطوم. خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها مستطيلان . حتار بطنها مجذع بالاسود . حجفتها تتقدم طرف الحنجب . قوائمها الى الزرقة السمراء || مسرحها البراري والكروم والمباقل . تقضي على معظم انواع القدان والعلفوط والكرنبيات وعلى يرقات خنفساء البطاطا || رائحتها كريهة .

١١٠٠٧ - ذَكْوَة ، ذَكْيَة Combustible

كل مادة محترقة تستعمل لتوليد الحرارة .

١١٠٠٨ - ذُكُور البَقْل

ما غلظ منه ضارباً الى المرارة وهي خلاف الاحرار التي تؤكل || ارض مذكار : تنبت ذكور البقل .

١١٠٠٩ - ذُلاح اللبن الممزوج بالماء .

١١٠١٠ - ذَلاخة جَنوبيّة ٥

Corixa meridionalis (S). Corixe méridionale (F).

حشرة مائية من فصيلة الذلاخيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٦ م. رأسها مزواني ، مبطط ، اصفر اللون صنابي المواج ، مخطط بالبني . خطمها قصير ملحوف . عيناها كبيرتان . كوسلها قصير ، بني اللون . حجفتها شديدة الصغر . ظهرانها غضروفي المادة كامل الحنجبة ، لاحف ، بني اللون . بطنها الى الحنطي الاسمر . قوائمها نشيطة مجهزة للسباحة || يوجد منها في مستنقعات البقاع ، خاصة في عميق .

١١٠١١ - ذَلاخيّات ٥ Corisidae, Corixidae (S).

Corisidés, Corixidés (F). Corisidae, Corixidae (E).

فصيلة حشرات مائية من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم اخصها المناطق الباردة || اجسامها لاقياسية القد . رؤوسها مستعرضة . اخطامها قصيرة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . كواسلها لانظامية . اجنحتها كاملة الحناجب . رواشنها غشائية شفافة . قوائمها معدة للسباحة || اناثها تسرء المكن على النباتات المغمورة فيلتصق بها ويبقى لاصقاً حتى التفقس || تعيش في المياه الراكدة . قوتها المواد النباتية والعضوية المنحلة وبعض الحيوينات الدنيا اخصها قليلات الهلب .


ذلأف

١١٠١٢ - ذُلأف ٥* Penaeus (S).

Pénée (F). Penaeus (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الذلأفيات . انواعه المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار البلاد الاستوائية والحارة ومنها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها كبيرة القد جيلة الالوان القسطانية. تتميز بمتكها المنشارية التفليج || لحومها مأكولة فاخرة الصنف .

١١٠١٣ - ذَلأفيّات ٥ Peneidae (S).


Pénéidés (F). Peneidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار المناطق الاستوائية والحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة ، مجنحة المؤخر ، جميلة الالوان القسطانية الزاهرة || اعرف اجناسها واشهرها الذلأف والجنادة.

١١٠١٤ – ذَلَف ٥ Subulé (F).
Subulate, Awl-shaped (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق ، في علم النبات ، على ما كان شكله كالمخرز ينتهي برأس مستطيل دقيق .


ذلفاء


١١٠١٥ – ذَلْفاء * ذَلْفَى Leptoptila (S).
Leptoptile (F).
جنس طير من فصيلة الذلفائيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ معظمها من طيور اميركة الوسطى والاستوائية وبعضها اسيوي موطنه يمتد من الهند الى الفيلبين . ملجئها الحياتي جماعي افواجها وافرة العدد . قوتها الحبوب والثمار العنبية والهوام والذباب || اجسامها معتدلة القد . رؤوسها صغيرة . عيونها مكحلة . مناقيدها جالسة . اذنابها مستديرة الاطراف . اثوابها ثنائية او ثلاثية الالوان || تدثن في الاشجار القليلة الارتفاع وتحضن من ٣ الى ٤ مرات في الحول . حضنتها تتألف من بيضتين فقط . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .


دَمّاخ

١١٠١٦ – ذَلْفائيّات ٥ Peristeridae (S).
Péristéridés (F). Peristeridae (E).
فصيلة طير من الجوائم . اجناسها وانواعها عديدة موطنها بعض البلاد الحارة والاستوائية من العالمين القديم والجديد || اجسامها معتدلة القد قريبة الشبه بالحمام واليمام . اثوابها ملونة . اذنابها مستديرة الاطراف || تألف الغابات والمراعي . ملجئها الحياتي جماعي . بعضها آبد والبعض الآخر جوّال .

١١٠١٧ – ذَلْق Fiente (F). Dung (E).
هو الهيص اي رجيع الطير من اي جنس كان .

١١٠١٨ – ذَلَق Entraînement (F). Training (E).
الذلق هو التضمير والترويض في آن واحد وذلق الفرس : ضمره حتى لتي فضول لحمه .


دَمَخة

١١٠١٩ – ذَمّاخ ٥* Galathea (S).
Galathée (F). Galathea (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الدماخيات . انواعه المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها مبطلة تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. دروعهـا مصفحة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، مستدقة . جرامزها كبيرة نشيطة باستثناء الزوج الخلفي الشديد الصغر . اما الزوج الامامي فانه ضخم ، مستطيل ، ثنائي الاصابع || لحومها مأكولة جيدة الصنف .


ذملاق

١١٠٢٠ – ذَمّاخيّات ٥ Galatheidae (S).
Galathéidés (F). Galatheidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، طوال الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اكثر انواعها لجية تعيش في الاعماق التي يراوح غورها بين ٣٠٠ و ٦٠٠ م. || اعرف اجناسها واشهرها الدماخ والضبضاب.

١١٠٢١ – ذَمَخة * ، قلاّر Figue (F). Fig (E).
هي ثمرة شجرة التين . ج ذمخ وذمخ .

١١٠٢٢ – ذِمْط Uropyge, Uropygium (F).
Uropygium (E).
الذمط اصل قطن الطائر حيث ينبت الزمك .

١١٠٢٣ – ذِمْطيّ Uropygial, Uropygien (F).
Uropygial (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بذمط الطائر كالغدة الذمطية التي تفرز مادة دهنية يستعملها الطائر لصقل ريشه وتمليسه .

١١٠٢٤ – ذُمْقُرة ٥ Apicra (S).
Apicra (F). Apicra (E).
جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الزنبقيات . مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوقها دقيقه . اوراقها صغيرة حلزونية الارتكاز . ازهارها متباينة الالوان ، عادمة العرف || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق الدافئة . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية .

انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١١٠٢٥ – ذُمْقُرة خشنة ٥ Apicra aspera (S).
Apicra rude (F).
نوع من الذمقرة . زنادها يرتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها صغيرة الحجم ، نصف دائرية الشكل ، مخددة الصفحة العليا المثألة ، مالسة السفلى . ازهرارها عنقودي التجميع ، يطول من ٨ الى ١٠ سم. ازهارها الى البياض العاجي ، تطول نحو ١٢ م.

١١٠٢٦ – ذُمْقُرة صُغَيِّرة الورق ٥
Apicra foliolosa (S). Apicra à feuilles menues (F).
نوع من الذمقرة . زنادها يعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها صغيرة شبه مستديرة الشكل ، مخددة الصفحة العليا ، مالسة السفلى ، بحرية الخضار . ازهرارها عنقودي التجميع ، يطول نحو ٨ سم. ازهارها خضراء اللون ، زيتية المواج ، تطول نحو ١٠ م.

١١٠٢٧ – ذِمْلاق ٥* Lamprocera (S).
Lamprocère (F). Lamprocera (E).
جنس حشرات بصاصة من غمديات الاجنحة اللينة وفصيلة التلفوريات . انواعه المعروفة ١٢ اعطانها البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها هيفاء تطول من ١٨ الى ٢٢ م. تعلوها غدد فسفورية بصاصة تضيء في الظلمة . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل ملحوفة بالكواسل . قرونهـا الاستشعارية مروحية كبيرة . كواسلها مزوانية . اغمادها لينة ، مجنية الشكل ، لاحفة . ذكورها واناثها مجنحة . اثوابها متباينة الالوان جميعها مبلقة بالاحمر او الاصفر او الاخضر ...

١١٠٢٨ – ذَمِيخة ٥ Sore (F). Sorus (E).
هي مجموعة الاعضاء التناسلية في الفطور الدنيا .

١١٠٢٩ – ذَنّ ذن البرد : اشتد صقيعه .

١١٠٣٠ – ذُنابة
الذنابة الجدول يسيل عن الروضة بمائها الى غيرها .

١١٠٣١ – ذُنَابَة حَقِيرَة ٥

Stenocranus minutus (S). Stenocrane fluet (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم. || ثوبها الى الحنطي الاصفر يعلوه تمشيح اسمر . ظهرانها قسطاني اللون ، اسمر العروق الناشزة ، اسود الختار في زامه الاخير . رأسها ناشز اليافوخ الذي يبدو كالقرن المقطوم . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها مستغلظا الفصل الاول والثانية . كوسلها معتدل الحجم . حجفتها كبيرة محرسمة . ظهرانها كامل الحنجبة ، شارف . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها معتدل الجرم والتبطيط || قوائمها نشيطة ، الزوج الخلفي مجهز بمنخس حاد || مسرحها الغابات وكل موقع تكثر فيه الاعشاب البرية .

١١٠٣٢ – ذُنَابَى

Queue d'oiseau (F).
Tail of bird (E).

الذنابى : ذنب الطائر او منبت ذنبه . ويقال ذنبالفرس وذنابى الطائر || وفي جناح الطائر اربع ذنابى بعد الخوافي .

١١٠٣٣ – ذُنَان الخيل ، جَفِيل الخيل ، سَرَاجَة

Lymphangitis epizootica (S). Lymphangite épizootique, Farcin cryptococcique (F).

مرض وخيم يصيب الخيل في اوعيتها اللنفاوية فيؤذيها ان لم يتدارك ويعالج بالسرعة اللازمة .

١١٠٣٤ – ذَنَب ، ذَيْل

Queue (F). Tail (E).

عضو من اعضاء الجسم الحيواني موقعه في العقب اي المؤخر .

١١٠٣٥ – ذَنَّب

Apparier (F). To pair (E).

ذنب الجراد والفراش اذا اراد التعاظل .

١١٠٣٦ – ذَنَّب

Térébrer, Déposer (F).
To deposit (E).

ذنبت الجرادة: غرزت اشرتها في التربة لرز السرء .

١١٠٣٧ – ذَنَب الأَيِّل هو الجريس الأعجن ، اطلبه .

١١٠٣٨ – ذَنَب الثَّعْلَب*، ثُعَلِيَّة المُرُوج ، سُبَيْلَة

Alopecurus pratensis (S). Alopecure, Vulpin des prés, Queue de renard (F). Meadow foxtail grass(E). Weisenfuchsschwanz, Falsches kanariengras (D). Coda di volpe, C. di topo, Codolino dei prati (I).

نبات عشبي بري كلائي من النجيليات يكثر في المراعي وفي الاراضي المروية . ازهراره يشبه ذنب الثعلب وهو طرفي الارتكاز ، اسطواني التجميع ، متراكب السبيلات الدقيقة الكثيفة .

١١٠٣٩ – ذَنَب الجَدْي

Deneb Algedi (F).
Deneb Algedi (E).

ذنب الجدي نجمان نيران مركزها على ذنب الجدي . راجع برج الجدي .

١١٠٤٠ – ذَنَب الحِدَأَة

هو السرخس الخزني من النباتات الطبية ، اطلبه .

١١٠٤١ – ذَنَب الحِرْدَوْن* ، ذَنَب الحِرْذَوْن ، ذَنَب الضَّبّ

Saururus (S).
Saurure (F). Lizard's tail (E).

هو الصروة نبات عشبي بري طبي دقيق الاصل كثير الفروع ، مر الطعم ، يسكن المغص ويقطع الدم . عصارته تقلع البياض تقطيراً .

١١٠٤٢ – ذَنَب الخَيْل هو الامسوخ ، اطلبه .

١١٠٤٣ – ذَنَب الدَّلْفِين

Deneb

ذنب الدلفين ويسمى عمود الصليب نجم نير من كوكبة الدلفين .

١١٠٤٤ – ذَنَب السَّبُع*

Cirsium rhizocephalum (S). Cirse, Cnicus (F). Horse thistle (E). Kratzdistel (D). Cirsio (I).

نبات عشبي بري طبي من القصوان وفصيلة المركبات . ساقه مثلثة الزوايا تستدير كلما ارتفعت . تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مهدبة النصل يحف بها الشوك . يقال انه ترياق الورم وعصارته تشد الاجفان المسترخية ، ويستعمل ضماداً ولصوقاً على الاورام والمفاصل فيسكن ألمهـا .

١١٠٤٥ – ذَنَب الضَّبّ هو الصروة ، اطلبها .

١١٠٤٦ – ذَنَب العُقَاب

Deneb

ذنب العقاب او ذنب العقاب الطائر نجم نير من كوكبة العقاب مركزه في الذنب بالقرب من أنور الظليمين .

١١٠٤٧ – ذَنَب العَقْرَب هو العقربية ، اطلبها .

١١٠٤٨ – ذَنَب الفَار*

Myosurus minimus (S).
Myosure nain, Ratoncule, Queue de souris (F). Blood strange, Mouse-tail (E). Kleines mäueschwänzchen (D). Coda di sorcio (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الشقاريات يعلو نحو ١٥ سم. اوراقه ضيقة النصل خطية . ازهاره فردية هامية ، لونها الى الصفرة الخضراء . تخها مستطيل الشكل يشبه ذنب الفـــار .

١١٠٤٩ – ذَنَب الفَرَس

هو الامسوخ الشتوي ، اطلبه .

١١٠٥٠ – ذَنَب القِطّ ، كريزوكومه

Chrysocoma (S). Chrysocome (F). Goldylocks (E). Goldhaar (D). Crisocoma, Chiomadora (I).

جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة المركبات الاسطريات . انواعه عديدة جميعها جنبات صغيرة ومتوسطة القد . سوقها مخشوشبة تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ، خيطية ، كثيرة العدد تطول نحو ٢٠ مم. وتعرض ١ مم. رؤيساتها الزهرية تجمع من ٨٠ الى ١٥٠ زهرة ، لونها الى الصفرة على اختلاف ماجاتها || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

١١٠٥١ – ذَنَب قَيْطَس الجَنُوبي

Deneb Kaitos

ذنب قيطس الجنوبي ويدعى الضفدع الثاني ، نجوم نيرة من كوكبة قيطس مركزها على الشعبة الجنوبية .

١١٠٥٢ – ذَنَب قَيْطَس الشَّمالي


Dheneb


ذنب قيطس الشمالي نجم نير من كوكبة قيطس مركزه على الشعبة الشمالية من الذنب .


ذنب الثعلب



ذنب الحردون


ذنب السبع


ذنب الفار


ذنبان


ذنبان كرولكوف


ذنّون


ذنيان

١١٠٥٣ - ذُنْباب ° Cœlops (S). Cœlops (F).
جنس حيوان وحيد النوع من الخفاشيات. يتميز بزوائده المنخرية الورقية التركيب، التضوية الشكل، المفصصة المتدلية. جسمه صغير القد طوله نحو ٧ سم. بسطته ٢٦. جلده رمادي اللون، شعره اشقر || موطنه بلاد فارس والهند وجاوا. يألف الكهوف والمغاور. يعيش جماعات قليلة العدد. منسرحة من الغسق الى فحمة الليل. قوته الحشرات والدويبات والهوام.

١١٠٥٤ - ذَنَبان *، ذَنَبيَّة، أرمُور °
Eremurus (S). Erémure (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه نحو ١٥ معظمها تزييني وبعضها بري. جميعها كبيرة القد، جماتُها لحمية، اوراقها قرصية التجميع مستطيلة النصل الضيق. ازهارها سنبلية ترتكز على شماريخ عيّ مستطيل. اشهر انواعه التزيينية ما يتبع.

١١٠٥٥ - ذَنَبان إلْوِيس Eremurus elwesi (S).
Erémure d'Elwès (F).
نوع من الذنبان اوراقه عصفية سنانية لونها الى الخضار الباهت. شمراخه الزهري يعلو نحو ٣٠٠ سم. سنبلته كبيرة القد تبلغ نحو ١٠٠ سم. ازهاره وردية اللون.

١١٠٥٦ - ذَنَبان بُرْتُقالي
Eremurus aurantiacus (S). Erémure orangé (F).
نوع من الذنبان اوراقه حنطية تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٠ مم. شمراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم. سنبلته متوسطة الكثافة تطول نحو ١٥ سم. قطرها نحو ٤. ازهاره الى الصفرة البرتقالية.

١١٠٥٧ - ذَنَبان بُنْجي Eremurus bungei (S).
Erémure de Bunge (F).
نوع من الذنبان اوراقه حنطية ضمية تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ مم. شمراخه الزهري يعلو نحو ٤٠ سم. سنبلته كثيفة لبدة تطول نحو ١٢ سم. ازهاره الى الصفار الزاهي.

١١٠٥٨ - ذَنَبان بَهِيّ Eremurus spectabilis (S).
Erémure élégant (F).
نوع من الذنبان اوراقه قدية الشكل شراكية تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. نصلها جامد الاطراف لونه الى الخضار الازرق. شمراخه الزهري يعلو نحو ٧٠ سم. سنبلته متوسطة الكثافة. ازهاره نجمية الشكل، لونها الى الصفرة الكبريتية.

١١٠٥٩ - ذَنَبان تركستاني Eremurus turkestanicus (S).
Erémure du Turkestan (F).
نوع من الذنبان اوراقه هدبية لونها الى الخضار البحري. شمراخه الزهري يعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. سنبلته مستطيلة كثيفة الزهر. ازهاره الى الجوزة يحوق تبلاتها اطار ابيض.

١١٠٦٠ - ذَنَبان حَمَلايا Eremurus himalaïcus (S).
Erémure de l'Himalaya (F).
نوع من الذنبان اوراقه ملساء مدببة المقصة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. شمراخه الزهري يعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. سنبلته كثيفة التجميع. ازهاره كالنجوم لونها الى الابيض.

١١٠٦١ - ذَنَبان عَضَلْبي Eremurus robustus (S).
Erémure robuste, Nez de Cléopâtre (F).
نوع من الذنبان اوراقه خيطية نصلها مالس البشرة بحري اللون، يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. شمراخه الزهري يعلو من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. سنبلته كبيرة القد متوسطة الكثافة: ازهاره وردية اللون الشاحب.

١١٠٦٢ - ذَنَبان كُرُولكُوف *
Eremurus korolkowi (S). Erémure de Korolkow (F).
نوع من الذنبان اوراقه خيطية مستطيلة. شمراخه الزهري يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. سنبلته قليلة الكثافة. ازهاره وردية اللون يعلوها مواج احمر.

١١٠٦٣ - ذُنَيْب Buffle (F). Buffalo (E).
هو الجاموس، اطلبه.

١١٠٦٤ - ذَنَبِي Caudal
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بذنب الحيوان.

١١٠٦٥ - ذُنُّون *، ذُنُّون الجن Cistanchus
جنس نباتات طفيلية من فصيلة الجعفيليات. مهدهـا المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والاوروبية والافريقية. انواعه قليلة متشابهة يفرقها لون الازهار الذي يغلب فيه الاصفر والاحمر والبنفسجي.

١١٠٦٦ - ذُنَيْان * Leontopodium (S). Edelweiss (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى رجل الاسد الصغيرة. جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. سوقها واوراقها وازهارها زغبية البشرة ندفيتها. اوراقها الجذعية كبيرة القد. ازهارها رؤيسي صغير الحجم || اعرف انواعه الخمسة التالية.

١١٠٦٧ - ذُنَيْان أصفَر
Leontopodium leontopodium (S). Edelweiss jaune (F).
نوع من الذنيان موطنه الشرق الاوسط. يعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه الجذعية العلوية لاطئة الانتشاب خملية البشرة. ازهاره مركب من ١٠ الى ١٥ رؤيسة قطر الواحدة نحو ٦ مم.

١١٠٦٨ - ذُنَيْان جَبَلي، رِجْلُ الأسَد
Leontopodium alpinum (S). Edelweiss alpin, Pied de lion (F). Edelweiss, Lion's-foot, Live-ever (E). Echtes edelweiss (D). Leontopodio, Piè di leone (I).
نوع من الذنيان موطنه الشرق الاوسط واوروبة. يعلو من ١٠ الى ٤٠ سم. اوراقه كثيفة التجميع، نصلها ابيض خمل الصفحة العليا، اربد السفلى. ازهاره مركب من ٨ الى ١٢ رؤيسة. قطر الواحدة نحو ٦ مم.

١١٠٦٩ - ذُنَيْان حَمَلايا
Leontopodium himalayanum (S). Edelweiss de l'Himalaya (F).
نوع من الذنيان اعطانه بعض مناطق حملايا والتبت، يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. اوراقه الجذعية نحو ١٠، نصالها مستعرضة واطئة تغمر الساق. ازهاره مركب من ٣ الى ١٠ رؤيسات قطر الواحدة منها نحو ٧ مم.

١١٠٧٠ - ذُنَيْان سيبيريَة
Leontopodium sibiricum (S). Edelweiss de Sibérie (F).
نوع من الذنيان موطنه سيبرية ومنشورية. يعلو من ٣٠

الى ٤٥ سم . ساقه غليظة قوية . اوراقه الجذعية نحو ٣٠ جميعها لاطئة تطول نحو ٢٥ سم . ازهاره مركب من نحو ٣٠ رؤيسة. قطر الواحدة نحو ٥ مم .

١١٠٧١ - ذُنَيَّان يابانِي *

Leontopodium japonicum (S). Edelweiss du Japon (F).

نوع من الذنيان موطنه اليابان والصين . يعلو نحو ٥٠ سم . ساقه ليفية كثيفة الورق . اوراقه الجذعية لاطئة ، نصلها لامع بشرة الصفحة العليا . ازهاره مركب من ٦ الى ٨ رؤيسات قطر الواحدة منها نحو ٤ مم .

١١٠٧٢ - ذُنَيْب Pétiole (F). Petiole (E).

هو العلاقة ، جزء دقيق من ضلع الورقة يوصل النصل بالقضيب ويؤمن له النسغ .

١١٠٧٣ - ذُنَيْخَة ٥ *

Anthostomella pullulans, Aureobasidium pullulans, Dematium pullulans, Aureobasidium vitis, Exobasidium vitis, Pullularia pullulans (S). Anthostomelle (F).

فطر مجهري يصيب عدة نباتات اخصها الكرمة والدراقن واللوز والخوخ وبعض الاشجار الحرجية || يركب اوراق النباتات المصابة بالثمار والمجدات . مظهره الخارجي بقع صغيرة حنطية اللون تتخلل بقع الفطور الاخرى فتسبب جفاف النسيج المنحار ثم الاعبال الباكر || اضراره محدودة لا توجب المكافحة .

١١٠٧٤ - ذَنِين ٥ Sperme des ruminants (F). Sperm of ruminants (E).

هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند المجترات كالبقر والغنم والماعز والابل .

١١٠٧٥ - ذَهَب Or (F). Gold (E).

هو التبر وقد يؤنث . معدن نفيس عرفه الانسان من قديم الزمان لونه الى صفرة الشمس يشحب اذا مزج بالفضة ويحمر اذا مزج بالنحاس . لا يتأثر بالماء والهواء والحوامض والقلويات || رمزه (ذ – Au) وزنه الاتومي ١٩٧٫٢ ثقله النوعي ١٩٫٣ وهو كثير الليونة قابل التمديد والتصفيح. ينصهر في ١٠٨٤ مئخ . ويغلي في ٢٥٣٠ مئخ . يوجد في الطبيعة مختلطاً بالصخور على شكل عروق فيستخلص بالسحق والطحن والفصل . او راسباً في قاع بعض الانهار الجارية او الجافة . أشهر مناجمه في جنوب افريقية وروسية وكندا والولايات المتحدة واستراليه والمكسيك واليابان والهند .

١١٠٧٦ - ذَهَب أَبْيَض هو البلاتين ، اطلبه .

١١٠٧٧ - ذَهَب الشَّمْس هي الخالدة القنابية ، اطلبها.

١١٠٧٨ - ذُهْلُول

الذهلول من الخيل : الجواد الدقيق الاصيل .

١١٠٧٩ - ذو إِصْبَعَيْن Didactyle (F). Didactyl (E).

هو من الحيوان من كان له اصبعان .

١١٠٨٠ - ذُو الأَعِنَّة ، مُمْسِكُ الأَعِنَّة ، عَنَّاز

le Cocher, Phaéton (F).

Auriga, the Charioteer, the Waggoner (E).

ذو الأعنة وممسك الأعنة وعناز ثلاثة اسماء لكوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين الدب الاكبر وبرج الثور . عدد نجومها ٦٦ منها ٢٤ مزدوجة ومثلثة || الكواكب الموجودة في وسط الصورة تدعى « الخباء » . والنير الذي على المنكب الايسر يدعى « العيوق » ورقيب الثريا . والذي على المرفق الايسر « العنز » . والاثنين اللذين على المعصم الايسر « الجديين » . ويسمى الذي على المنكب الايمن والاثنان اللذان على الكعبين « توابع العيوق » .

١١٠٨١ - ذُو الرُّمَيْح

هو اليربوع ذو رميح ، اطلبه . سمي هكذا نسبة الى ذنبه الذي يشبه الرمح . وهو طويل الرجلين في وسط كل وظيف من أوظفته فضل ظفر .

١١٠٨٢ - ذُو جَنَاحَيْن Bipenne (F). Bipennate (E).

هو من الحيوان من كان له جناحان .

١١٠٨٣ - ذُو رِجْلَيْن Bipède (F). Biped (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان له رجلان او يسير على رجلين .

١١٠٨٤ - ذُو صَفَّيْن Distique (F). Distichous (E).

نعت وصفي يطلق على الازهار والاوراق والسنيبلات القائمة على صفين متقابلين .

١١٠٨٥ - ذُو قَصَّيْن Didyme (F). Didymous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل عضو نباتي او حيواني ثنائي الاجزاء القصية الشكل .

١١٠٨٦ - ذُو مِنْقَارَيْن Birostré (F). Birostrated (E).

من كان مجهزاً بمنقارين .

١١٠٨٧ - ذُؤَابَة Chevelure de Bérénice (F). Coma Berenices (E).

الذؤابة كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين العواء والاسد. نجومها الواضحة عشرة منها تسعة مزدوجة ونجم واحد مثلث .

١١٠٨٨ - ذَوَات الجَنَاحَيْن Diptera (S).

Diptères (F). Diptera (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طبقة سدنيات الجناح فشعبة الخراطيط فطائفة المجنحات اصلاً || فصائلها واجناسها وانواعها تعد بعض مئات الالوف . جميعها من الحشرات التامة التطور . خطمها ثاقب لاعق او ماص . تحمل زوجاً من الاجنحة الكاملة ولها زوج آخر صغير القد يدعى رقاص التوازن . ارساغها خماسية العقل || قوتها رحيق الزهور وبعضها يتغذى على المواد العضوية ومنها الدامية التي تمتص دم الحيوانات الفقرية دون الاسماك || يرقاتها صغيرة دودية الشكل ، غبراء اللون ، منها المفترسة ومنها المتطفلة ومنها التي تعيش على المواد العضوية المختمرة التالفة. كزودها برميلية الشكل قليلة الحركة او عديمتها تسترها غشاوة خاوية وبعضها عار لا ستر له || اشهر فصائلها : البعوضيات ، الخرشيات ، الذبابيات ، السرفيديات ، الشمراويات ، الشوشبيات ، الضيدنيات ، الطيشاريات ، العنتريات ، القدوحيات ، القرمسيات ، اللاغيات ، النبريات ، النعريات ، الهفيات ، الهمجيات ، والنقيريات .

١١٠٨٩ - ذَوَات الخُفّ Tylopodes (F).


فئة من الحيوان تشمل الجمل واللامة والنعامة . تتميز بمناسمها المستعرضة المحدبة الكاذبة وبصغر اظلافها الشبيهة بالمخالب الغليظة العادمة التحجين .

١١٠٩٠ - ذَوَات الرَّحِمَيْن

رتبة حيوانات تعرف بالجرابيات ، راجعها .



ذنيان ياباني





ذنيخة



ذوبر


ذوبل الفصة


ذوبل الكرمة


ذوبل الكشمش


ذوبل النفل


ذوطة


ذوطة الازهار

١١٠٩١ - ذُوَاة Agnelle (F). Ewe-lamb (E).
النعجة الصغيرة ، ج ذوى .

١١٠٩٢ - ذُوَاة قشرة البطيخة والحنظلة والمنبة .

١١٠٩٣ - ذَوَاق Goût (F). Taste (E).
الذواق هو طعم الشيء . تقول ذواقه طيب .

١١٠٩٤ - ذَوّاق o Jars (F). Gander (E).
الذواق هو ذكر الاوز .

١١٠٩٥ - ذَوَبَان Fusibilité (F). Fusibility (E).
قابلية التذويب .

١١٠٩٦ - ذَوْبَر o* Heterobranchus (S). Hétérobranche (F).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها انهر القارة الافريقية اخصها النيل والنيجر والسنغال والغمبي || اجسامهـا مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٢٥ الى ٤٥ سم. تتميز بروسها المفلطحة و باخطامها المستديرة الاطراف ، السداسية العذبات الكبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تنتهي عند قواعد الاذناب. الوانها تراوح من الكهبة السمراء الى الشهبة الزرقاء . بطونها دائماً فضية المواج . زعانفها سمراء اللون || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١١٠٩٧ - ذَوْبَل o Pseudopeziza
جنس فطور مجهرية من السقديات وفصيلة الحشاريات يتميز بسدائنه الصغيرة الحجم التي تتكون وتنشأ داخل سافة النصل الادمية ثم تنطلق نحو الخارج . بويغاتها بسيطة شفافة شفعية الارتكاز تحضنها التكات المتشابكة بالنكت الخيطية || اشهر انواعه المؤذية الاربعة التالية .

١١٠٩٨ - ذَوْبَل الفصة o* Pseudopeziza medicaginis (S).
فطر مجهري يركب اوراق الفصة على صفحاتها العليا فيعطبها || مظهره الخارجي بقع صغيرة لا قياسية الشكل وا لحجم تغلب فيها الاستدارة ، لونها الى الشقرة الصفراء ثم تنحرف نحو الجؤوة الحنطية المهدبة بالسمرة . تركب نصال الاوراق القريبة من التربة فتعطبها وتسبب يباسها . ومن خصائصه انه ينتشر في الخريف لان البرد يوافق مزاجه. يكافح بتأخير الري لان الجفاف يضنيه ويقضي على نشاطه .

١١٠٩٩ - ذَوْبَل الكرمة o* Pseudopeziza tracheiphila (S). Rougeot, Brenner (F).Rot-Brenner (E).
فطر مجهري يصيب الاوراق البالغة فيعطبها ويؤذي الجفنة. يظهر في الربيع على الاوراق البالغة ، وهي اوراق الزام الاول من السرع ، من البقعتين الى الثلاث بقع تركب النصل على صفحته العليا ثم تمتد وتنتشر الى ان يبلغ قطرها نحو ٣ سم . لونها منوط بنوع الجفنة فهو اصهب اطحل في الجفان البيض العنب وهو الى الجؤوة في الجفان الحمر. يبلغ كامل انتشاره بسرعة فيسبب جفاف النسيج المنحار ويمحج نصل الورقة ويقودها الى الذبول والاعبال الباكر . فهو اذاً يؤثر في المحصول لانه يحرمه الغذاء الناتج عـن الاوراق الساقطة || يكافح بمكافحة التسنة (الميلديو) على ان تكون الرشة الاولى بعد الازهرار مباشرة .

١١١٠٠ - ذَوْبَل الكشمش o*
Pseudopeziza ribis, Glœosporidiella ribis, Glœosporium ribis, G. curvatum (S). Anthracnose du groseillier, Gleosporiose du groseillier (F). Leaf spot (E). Blattfallkrankheit der Stachelund Johannisbeere (D).
فطر مجهري يصيب الكشمش على اختلاف انواعه فيذبل الاوراق ويقضي على الثمار || مظهره الخارجي بقع صغيرة قطرها نحو ملميتر لونها الى الجؤوة ، محورها نقطة بيضاء، تركب النصل وتوشمه ابتداء من ايار فتسبب يباس نسجه ثم الاعبال الباكر . وتركب الأهن فتعرقل الدورة الغذائية فتضمر الثمار وتذوى || يكافح اولا في زمن الرقاد وذلك في الشتاء حيث تنضح الاشجار باحد المركبات السلفوكلسية المركزة نحو ١٠ ٪ ثم تنضح عند الاكاح بذات المركبات المركزة ٢٠ ٪ وتنضح بعد الايراق ، في فترة الازهرار ، بسائل بوردو المحلول ١ ٪

١١١٠١ - ذَوْبَل النفل o* Pseudopeziza trifolii (S). Anthracnose du trèfle (F).
فطر مجهري يركب اوراق النفل على صفحاتها العليا فيعطبها ويذويها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة صفراء اللون ثم حنطية تركب نصل الاوراق فتعطبه وتسبب يباسه || يكافح باحتشاش النفل الموصوم حتى ولو كان قبل اوانه .

١١١٠٢ - ذُوْرَة Jabot (F). Crop (E).
مقدم حوصلة الطائر يحمل فيها الماء ، ج ذور

١١١٠٣ - ذَوْطة o* Thomisus (S). Thomise (F).
نوع من العنكبوت صغيرة الجثة صفراء الظهر. الذكر منها يطول نحو ٦ م م . والانثى ١٠ م م. || يكثر وجودها على الازهار تكمن وتترقب قدوم الحشرات اللاعقة لتنقض عليها وتفترسها . ج أذواط .

١١١٠٤ - ذُوطة الأزهار* ، عنكبوت سلطموني
Thomisus onustus, T. abbreviatus (S). Thomise chargé, Araignée crabe (F). Crab-Spider (E).
نوع من العناكب القانصة ثنائيات الزوايا ، سداسيات المشائن ، تنتمي الى فصيلة الذوطيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٤ م م. عند الذكر ونحو ١٠ م م. عند الانثى. صدراسها صغير الجرم ، مقطوم الطرف ، احمر اللون عند الذكر ، اصفره عند الانثى. عيناها زئميتان . شيفاها صغيران ذربان . فكاها مستدقان قصيران . جرامزها الامامية نشيطة مستطيلة ، جرامزها الخلفية قصيرة مستدقة . بطنها يرمعي الشكل ، اصفر اللون تعلوه خمس نقط سود || تألف المواقع التي تكثر فيها النباتات المثرية. قوتها الحشرات المجنحة الصغيرة التي تمتص رحيق الازهار . تسرح في النهار . سميها جانبي كسمي السلطمون ولذا سميت عنكبوت سلطموني || عكدبتها جراب صغير القد تنسجه بين القضبان اليابسة تأوي اليه في الليل وفي زمن بياتها الشتوي الذي يستمر نحو خمسة اشهر || ملجن تطوراتها الحياتية وتناسلها لا يختلف عن ملجن سائر العناكب || تعتبر من الدوبيات اللامؤذية لانها لا تتعرض للنحل .

١١١٠٥ - ذُوطِيّات o Thomisidae (S). Thomisidés (F). Thomisidae (E).
فصيلة عناكب من الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة من العالم

القديم || جميعها صغيرة القد ، معتدلة الجرامز . تسمى وراء قنصها ركضاً وقفزاً || اشهر اجناسها الذوطة .

١١١٠٦ - ذَوْلَف ° Griffinia (S).
Griffinie (F). Griffinia (E).

جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات . مهدها البرازيل . اوراقها معنقة ، سنانية النصل . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها ثنائية اللون || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية .

انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١١١٠٧ - ذَوْلَف بلُومينو °
Griffinia Blumenavia (S).
Griffinie de Blumenau (F).

نوع من الذولف . اوراقه تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شمراخ يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهاره بيضاء اللون ، مشيزة بالوردي || تنويره صيفي .

١١١٠٨ - ذَوْلَف جَوْلَنِي °*
Griffinia hyacinthina (S). Griffinie jacinthe (F).

نوع من الذولف . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٨ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصالها جيلة الخضار الزيتي المواج . ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شمراخ يرتفع من ٢٥ الى ٥٠ سم. ازهاره بيض الوسط، زرق الاطراف || تنويره صيفي .

١١١٠٩ - ذُؤنُون * Lathraea (S).
Lathrée, Clandestine, Madrate, Herbe à la matrice (F). Common tooth-wort (E). Echte schuppenwurz (D). Fuoco de boschi (I).

جنس نباتات طفيلية من فصيلة الجعفيليات. انواعه ثلاثة تعيش في التراب على جذور بعض الاشجار والاعشاب فتؤذيها وتوقع بها الاضرار. جميعها عادمة الخضيب صغيرة القد تعلو من ٥ الى ٣٠ سم . سوقها منتصبة ، ضمية الانتشاب متراكبة الحراشف الورقية الملونة . ازهارها عنقودي التجميع ، لون ازهارها يختلف مع النوع منه الابيض والاصفر والازرق الموشح بالوردي والبنفسجي . قيل ان غسيل المهبل بعصارته قبل ادراك زهره تفيد النساء العواقر .

١١١١٠ - ذَوِيل ° Macrescence

ذبول جاف يحل بفصل وتويجات بعض الازهار فيمنعها عن السقوط .

١١١١١ - ذِثار° Glomerella

جنس فطور مجهرية من الدثميات وفصيلة الخثاريات . اعسانه سمر ضخمة او اجاصية الهيئة . قصاته زمرية التجميع تحضنها وليمة وسادية الشكل . تكاته شفعية شفافة صقية مستطيلة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

١١١١٢ - ذِثار البَنَدُورَة °*
Glomerella lycopersici, Glœosporium lycopersici (S). Anthracnose de la tomate (F). Anthracnose of tomato (E).

فطر مجهري يصيب ثمار البندوره فيعقرها ويعرضها الى العفن والهريان. مظهره الخارجي بقع مستديرة حنطية اللون تركب الثمار الناضجة فتمعج البشرة واللب ثم تقعر هذا الاخير وتقوده الى العفن والهريان || يكافح وقائياً مكافحة غيره من الفطور وذلك باستعمال سائل بوردو او غيره من الفواطير الكيماوية عند تباشير الادراك .


١١١١٣ - ذِثار الثمار °*
Glomerella cingulata, G. fructigena, Glœosporium fructigenum, G. rufomaculans, G. cingulatum, G. versicolor, Colletotrichum coffeanum, Septoria rufomaculans, Gnomoniopis cingulata (S). Pourriture amère des fruits (F). Bitter rot (E). Bitterfäule (D).


فطر مجهري شديد الاذى يصيب الياسم وثمار بعض الاشجار وفنودها منها التفاح والاجاص والسفرجل والدراقن والخوخ والكرز والكرمة والتين والمنغا والقشدة والموز والخوخ والبن والكاكاو والشاي || مظهره الخارجي على ثمار التفاح والاجاص وغيرها بقع سمر مستديرة منخفضة تركب الثمار عند ادراكها وتغور في لبها فتكسبه بعض المرارة ثم تتحول الى عفن ينتشر على بشرة الثمرة وفي داخلها فيقضي عليها ويسبب سقوطها على التربة او تحنيطها على الشجرة . اما في الكرز فالثمرة المذوّرة تجف وتبقى على الشجرة حتى الخريف حيث تسقط من اهانها تاركة هذا الاخير عالقاً حيث كان || وهو على الافناد والافنان لطخ سمر داكنة لا قياسية الشكل والحجم تصيب الافنان في مراكز انتشابها على الفنود فتعطب البشرة واللحاء والشكير والخشب لانها ترقى وتجول من الخارج الى الداخل || اضراره محدودة برغم شدة وقعها لان انتشاره منوط بالعوامل الجوية المؤاتية واخصها ارتفاع الحرارة وكثرة الرطوبة || يكافح مبدئياً من حزيران الى آب باستعمال سائل بوردو نضخاً على الاشجار من ثلاث الى اربع مرات .


١١١١٤ - ذِثار القَرْعِيّات °* بَثْرَة الخِيار
Glomerella lagenarium, Colletotrichum lagenarium, C. oligochaetum, Glœosporium lagenarium, G. orbiculare (S). Anthracnose des cucurbitacées, Nuile des cucurbitacées (F). Anthracnose of cucurbits (E). Anthracnose der gurkengewächse (D).


فطر مجهري يركب نباتات الفصيلة القرعية اخصها الخيار والبطيخ والشمام والقثاء والقرع || يركب القرعيات في مختلف ادوار حياتها وعلى اختلاف اعضائها . يصيب السويق في اول عهده فيذبله ويميته بعد ان يكسوه بلطخ حنطية اللون ثم سمراء تجول نحو الداخل فتفسد الخلايا والاوعية وتوقف التبادل النسغي || وهو على الاوراق بقع زيتية المواج لونها الى الخضار الباهت ثم يتحول الى الجؤوة فالسمرة الداكنة فالذبول فاليباس . والبقع على النصل تبقى مستديرة حتى اقترابها من العروق حيث تصبح مقرنة الزوايا . وهو على المعاليق والسوق بقع لا قياسية تبدو خضراء صهباء ثم تميل الى السمرة || وهو على الثمار ، وقد يعتريها من الجهة المعرضة للرطوبة ، بقع سطحية بارزة لا قياسية الشكل والحجم تظهر شديدة الخضار ثم تميل الى الحنطي وتجول نحو الداخل فتسبب العفن والعطب || يكافح وقائياً وشفائياً باستعمال اما سائل بوردو المركب (٤/٤/٥٠) والمحلول ١٪ او احد الفواطير الكيماوية الشديدة النشط على ان تنضح صفحات النصل من جهتيها العليا والسفلى . وقد يحسن استعمال النضخة الاولى عندما يكون النبات في في دور النشوء السريع . اما الثانية فبعد العقد باسبوع والثالثة بعد الثانية باسبوعين || ومن الطرق الوقائية المستحسنة اجتناب الزراعة في المواقع الرطبة وفي الاتربة الكتيمة وتطهير البذار بالفرمول عيار ٤٠ المركز ٢٪



ذولف جولني


ذؤنون


ذثار البندورة


ذثار الثمار


ذثار الثمار



ذثار القرعيات


ذئار القطن

١١١١٥ - ذِئار القُطْن ٥ *

Glomerella gossypii, Glœosporium gossypii, Colletotrichum gossypii (S). Anthracnose du cotonnier (F). Anthracnose of coton tree (E).

فطر مجهري يصيب القطن من سوقه الى عفازه فيؤذيه اشد الاذى . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة لونها الى الحمرة تركب السوق والاوراق والعفاز فتسبب يباس النسج المنحارة بعد ان تقمرها وتعطب التيل داخل العفازة وقد تخضبه بالاحمر او توقع فيه العفن || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الكيماوية غير المرتكزة على النحاس || ومنهم من طهر البذار بالحرارة التي تنشط قوة الانتاش بعد ان تقضي على جراثيم الفطور .


ذئار اللوبياء

١١١١٦ - ذِئار اللُوْبِياء ٥ *

Glomerella lindemuthianum, Glœosporium lindemuthianum, Colletotrichum lindemuthianum (S). Anthracnose du haricot (F). Bean anthracnose (E). Brennfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).

فطر مجهري يصيب اللوبياء من سوقها الى ثمارها فيؤذيها ويعطبها . مظهره الخارجي بقع مهدبة لا قياسية الشكل والحجم تغلب فيها الاستدارة لونها يراوح من الصهبة الى السمرة . تركب السوق والاوراق والقرون فتقمرها وتجول من الخارج الى الداخل فتعطب الحب وتوشمه ببقع حنطية تغلب فيها الحمرة || يكافح عند ظهور الوصم باستعمال سائل بوردو المحلول من ١ الى ١٫٥ ٪ او غيره من الفواطير الكيماوية . ومن المستحسن ، في سبيل الحيطة والوقاية ، تطهير البذار عند استعماله وذلك بنقعه نحو ربع ساعة بالفرمول المركز من ٠٫١ الى ٠٫٤ ٪ .

١١١١٧ - ذِئب ، سَبُع le Loup, la Bête (F). Lupus (E).

السبع والذئب اسمان لكوكبة نجوم واحدة موقعها في الجنوب الغربي . مركزها تحت برج العقرب خلف كوكبة قنطورس القابض على يد السبع || عدد نجومها ٥١ والعرب تسمي هذه الكوكبة مع كوكبة قنطورس مجتمعتين « الشماريخ » || اشهر نجم منها يقع في المرتبة الثالثة ويدعى « ليقون » .

١١١١٨ - ذِئب ، بَلْبَال Canis lupus (S). Loup (F). Wolf (E).

جنس حيوانات من فصيلة الكلبيات ورتبة اللواحم . انواعه وسلالاته عديدة جميعها من الحيوانات الضارية المفترسة . يعيش على الجيف وعلى لحوم الحيوانات التي يتمكن من افتراسها . لا يقرب الانسان الا عند الجوع القاهر || قده قد الكلب الكبير طوله يراوح من ١٠٠ الى ١٦٥ سم . ارتفاعه من ٤٠ الى ٨٥ . رأسه مستعرض القفن ، ذلق الخطم . عيناه مستديرتان ، اذناه منتصبتان . ذيله جثل الوبر منسدل الارتكاز . ثوبه اغبش اللون يبهت ويعبق مع فصول السنة || يألف الجبال والسهول والصحارى . وهو حاد البصر والسمع ، مرهف احساس الشم ، سريع العدو ، قليل الجسارة ، كثير الحذر والخوف || محبل الانثى يدوم ٦٣ يوماً تضع في نهايته من ٤ الى ٦ جراء تبقى مغمضة الاجفان نحو ١٠ ايام . رضاعتها تدوم من ٥ الى ٦ اسابيع || انثى الذئب ذئبة . وجمع القلة أذؤب وجمع الكثرة ذئاب . وللذئب اسماء عديدة ، اشهرها : السيد والخاطف والسرحان والسلق وذؤالة والعملس وأويس . والانثى سلفة وسمسام || ومن كناه الشهيرة : ابو مذقة وأبو جعدة وابو جاعد وابو تمامة وابو رعلة وابو سلعامة وابو العطلس وابو كاسب وابو سبلة || ومن الامثال المضروبة به : احرص واغدر واظلم واعق من ذئب .


١١١١٩ - ذِئب أسْوَد Canis niger (S). Loup noir (F). Black wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه أمريكة الشمالية . يعيش قرب مجاري الماء . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم . يتميز باستطالة ذنبه الجثل . ثوبه الى السمرة السوداء .

١١١٢٠ - ذِئب أغْبَر ، ذِئب هِنْدِي

Canis pallipes (S). Loup indien (F). Indian wolf (E).


نوع من الذئب موطنه الهند يألف السهل والقفر . ثوبه الى السمرة الحنطية يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنه ابيض اغبر . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٤٥ سم .


ذئب اغبس

١١١٢١ - ذِئب أغْبَس *، ذِئب حَضْرَمُوت ، أغْبَس

Canis hadramauticus (S). Loup du Hedjaz (F). Hadramautwoy (E).

نوع من الذئب موطنه الجزيرة العربية . ثوبه اغبس اللون ، بطنه الى الصهبة الحنطية . طوله نحو ١٢٠ سم . وعلوه ٤٥ سم .


ذئب استراليه

١١١٢٢ - ذِئب أسْتَرالِيَه *، دِنْكُو

Canis dingo (S). Dingo (F).

قيل انه ليس من الذئاب بل هو كلب مستوحش . موطنه استرالية . جثته جثة الكلب ، طوله نحو ١٤٠ سم . وارتفاعه يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم . خطمه ذلق مستطيل . اذناه قصيرتان ، ذنبه منسدل الارتكاز ، جثل الصوف ، ثوبه الى الصهبة الصنابية .

١١١٢٣ - ذِئب التَبَّت Canis laniger (S). Loup laniger (F). Laniger wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه التبت ، ثوبه الى الصهبة الربداء يسمر مع اقترابه من ثبج الظهر . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٦٠ سم .


١١١٢٤ - ذِئب الحَبَشَة Canis simensis (S). Cabéru, Loup d'Abyssinie (F). Caberu, Kaberu, Abyssinian wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه الحبشة وجميع مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . جسمه اهيف الشكل ، طوله نحو ١٢٥ سم . وارتفاعه نحو ٨٠ سم . خطمه ذلق مستطيل . اذناه كبيرتان ، ذنبه جثل الصوف اللبد ، ثوبه الى الصهبة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر وينحرف الى الابيض التبني عند البطن .


ذئب امريكي

١١١٢٥ - ذِئب أمْرِيكي * Canis occidentalis (S). Loup occidental, L. d'Amérique (F). Black wolf of America (E).

نوع من الذئاب ، موطنه امريكة الشمالية من المكسيك الى كندا . ثوبه متباين الالوان التي تختلف باختلاف المناطق وفصول السنة . جثته قريبة الشبه من جثة الذئب المألوف .


ذئب امغر

١١١٢٦ - ذِئب أمْغَر *، ذِئب العُفْرَة

Canis jubatus (S). Loup à crinière, L. rouge, L. des pampas, Aguara (F). Red wolf, Aguara (E).

نوع من الذئاب موطنه امريكة الجنوبية . جثته مستطيلة الشكل وقوائمه كذلك . ثوبه الى الصهبة السفعاء المواج . ثبج ظهره الى السمرة المابقة . عفرته بينة دون ان تكون جلية الوضوح . يألف الاماكن الرطبة يقتنص الحيوان والطير والافاعي لكنه يخشى الانسان .

١١١٢٧ – ذئب ذَفِر Canis nubilis (S).
Loup odorant (F). Sweet-smelling wolf (E).
نوع من الذئب ، موطنه جبال فلوريدا وجوارها، ثوبه الى الصهبة الجؤوية . طوله بما فيه الذنب يبلغ نحو ١٤٠ سم . وارتفاعه ٧٠ سم .

١١١٢٨ – ذئب مَألُوف * Canis lupus (S).
Loup commun (F). Common wolf, European wolf (E).
هو الذئب الشائع المعروف . موطنه شاسع الاطراف يمتد من اقاصي الشرق الى اروبة الشمالية . ثوبه الى الصهبة الحنطية السمراء . طوله نحو ١٦٠ سم . وارتفاعه ٧٥ سم. وهو من انشط انواع جنسه واصلبها عوداً واخبثها خلقاً .

١١١٢٩ – ذئب مصريّ * Canis lupaster (S).
Loup d'Egypte (F). Egyptian wolf (E).
نوع من الذئب ، موطنه فسيح الارجاء يمتد من شواطئ البحر الاحمر الى صحارى ليبيا وتونس . ثوبه اغبس اللون. بطنه الى الصهبة الصنابية. قوائمه الى الجؤوة السمراء . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم .

١١١٣٠ – ذِئْبَان
بقية الوبر بعد الجز . والوبر على عنق البعير ومشفره .

١١١٣١ – ذِئْبَة Louve (F). She-wolf (E).
انثى الذئب .

١١١٣٢ – ذِئْبَيْن
الذئبين نجمان نيران من كوكبة التنين مركزهما على مؤخره .

١١١٣٣ – ذَيَّال هو الثور الوحشي .

١١١٣٤ – ذَيَّالة ، ذَيَّالات Marcoures
رتيبة حيوانات من القشريات العشاريات الارجل .

١١١٣٥ – ذِيخ
الذيخ نجم احمر في اصل ذنب التنين ، راجع تنين .

١١١٣٦ – ذِيخ
الذيخ : قنو النخلة ، ج ذيخة . يقال ذيخت النخلة اذا اذا لم تقبل الابار ولم تعقد شيئاً .

١١١٣٧ – ذِيخ هي الضبع الرقطاء ، اطلبها .

١١١٣٨ – ذِيفَان ، توكسين Toxine (F). Toxin (E).
هو القشب ، اطلبه .

١١١٣٩ – ذَيْل Queue (F). Tail (E).
هو الذنب او ما اسبل منه فتعلق .

١١١٤٠ – ذَيْل الأرنب *، شَعَر الأرنب
Lagurus (S). Lagure, Queue de lièvre (F). Hare's-tail grass, Turk's-head grass (E). Echter hasenschwanz, Hasenschwanzgras (D). Coda di lepre, Gatto grasso Piumino (I).
من اليوناني بمعنى ذيل الارنب . جنس نباتات عشبية مرجية حولية برية وتزيينية من فصيلة النجيليات . اوراقها كثيفة التجميع خلية النصل المستعرض القصير . ازهارها سنبلي ، سنبلتها بيضية الشكل صوفية الملمس تشبه ذيل الارنب طولها نحو ٤ سم . وهي قابلة التخضيب بمختلف الالوان ، كثيرة الاستعمال التزييني .

١١١٤١ – ذَيْل الثَعْلَب *، ثَعْلَبيَّة الحقول
Alopecurus agrestis (S). Alopécure des champs, Vulpin des champs (F). Black grass, Slender foxtail, Mousetail (E). Ackerfuchsschwanz, Kölbchengras (D). Alopecoro agreste, Codolino dei campi (I).
نبات عشبي بري كلائي من فصيلة النجيليات يكثر في المراعي وفي الاراضي المروية .

١١١٤٢ – ذَيْل الحُصَان * Hippuris vulgaris (S).
Pesse d'eau, Pin aquatique (F). Mare's-tail, Bottle-brush, Witche's milk (E). Gemeiner tannwedel, Schaftholm (D). Coda di cavallo, Pino acquatico, Falso abeto (I).
نبات عشبي منقعي من فصيلة الزمكيات . ساقه منتصبة تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقه هدبية ضمية التجميع. ازهاره محورية الارتكاز، لبدة ، متراكبة || يقال انه لا يخلو من بعض الخواص الطبية وانه مدر البول .

١١١٤٣ – ذَيْل الخَرُوف هو الحزام الابيض، اطلبه .

١١١٤٤ – ذَيْل الفَار Polypogon (S). Polypogon,
Queue de rat (F). Annual beard grass (E). Wilder fenchel (D). Polipogono (I).
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة النجيليات . تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقها عصفية خلية النصل. ازهارها سنبلي لبه مستدير || يكثر في الاراضي المروية . ترعاه الماشية بشهية .

١١١٤٥ – ذَيْل القِطّ
هو العصوية من النجيليات العلفية ، اطلبها .

١١١٤٦ – ذَيْل الكَلْب هو الساهر، اطلبه .

١١١٤٧ – ذَيْلان ، لزّان مُجنّح
Podocytisus (S). Podocytise (F). Podocytisus (E).
جنبة برية وتزيينية معمرة من فصيلة القرنيات . مهدها هضاب وتهام البحر الابيض المتوسط . ساقها فرعاء تعلو من متر الى مترين . اوراقها سنانية الشكل . نصالها معتدلة السماكة لونها الى الخضار البحري . ازهارها عنقودي التجميع ، منتصب الارتكاز . ازهارها الى الصفرة الذهبية. حنابلها مبطلة ، مجنحة الحواشي ، مستطيلة الزنيدات || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

١١١٤٨ – ذَيْلَبَة Urostège (F).
الذيلبة هي الصفحة الواحدة من الصفائح التي تغلف مدب ذنب الحية . ج ذيالب . اما صفحة البطن فتدعى دعبلة .

١١١٤٩ – ذَيْلَفَان * Gastrana (S).
Gastrane (F). Gastrana (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الطلينسيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو عشرة . اعطانها جميع بحار العالم القديم || اصدافها شبه بيضية الشكل ، كبيرة القد ، بعضها يطول نحو ٦ سم. الوانها متداخلة الاحمر والوردي والاصفر . اجسامها كبيرة . مشاعبها مستطيلة ، طليقة || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .


١١١٥٠ – ذَيْليّ Caudal (F). Caudal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بذيل الحيوان ، كقولك زعنفة ذيلية .

١١١٥١ – ذَيْم Difformité (F). Deformity (E).
معابة في الشكل مرجعها عدم التناسب .


١١١٥٢ – ذُيُوع راجع تسامع .




ذئب مألوف



ذئب مصري




ذيل الارنب



ذيل الثعلب



ذيل الحصان



ذيلفان

أنجزت «المطبعة الكاثوليكية ش م ل»
في عاريا – لبنان
طباعة الجزء الأول من «الموسوعة في علوم الطبيعة»
في العام ١٩٨٨

L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie, Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie, Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume I


2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

 Dar el-Machreq sarl
Beyrouth

ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES


Dar el-Machreq sarl
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :

Librairie Orientale – Boîte Postale 1986
Beyrouth, Liban

ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE


Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie



ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology




DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH

المواد والمسارد
بالعربيّة والانكليزيّة والفرنسيّة والالمانيّة والايطاليّة واللاتينيّة واليونانيّة

إدوار غالب

الموسوعة في علوم الطّبيعة

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مادّة
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملوّنة

تبحث في الزّراعة والنّبات والحيوان والجيولوجيا








دار المشرق بيروت

2

منشورات :
دار المشرق ش م م
ص.ب: ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

التوزيع :
المكتبة الشرقية - ساحة النجمة
ص.ب: ١٩٨٦ - بيروت ، لبنان

الموسوعة في علوم الطبيعة

الرسوم :
جورج ديب
جورج غنطوس
جان قرطباوي
جهاد جبر
سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4
المجلّد الثاني : ISBN 2-7214-2550-6

يحوي هذا المجلد من
الموسوعة في علوم الطبيعة
١٠٢٠٨ موادّ
٢٢٧٧ رسمًا
٨ لوحات ملوّنة

ادوار غالب
مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة




تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
والجراثيم والأمراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبيعة والحقوق

وتتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية مجددة

المجلد الثاني

من الراء إلى الفاء


١١١٥٣ - رَآءَة

قال ابو حنيفة : « شجيرة ترتفع على ساق ثم تتفرع لها ورق مدور احرش » . وقال غيره : « شجيرة جبلية كأنها عظلمة ولها زهرة بيضاء لينة كأنها قطن » . ج راء .

١١١٥٤ - رابِض

الرابض نجم نير من كوكبة التنين مركزه على اللسان .

١١١٥٥ - رَابِط حَرَارَة

Thermostat (F). Thermostat (E).

جهاز آلي يستخدم في تكييف الحرارة المطلوبة وتثبيت استمرارها على درجة معينة .

١١١٥٦ - رَابِطَة

Lieuse (F). Binder (E).

اداة آلية تجمع غبوط الزرع وتربطها .

١١١٥٧ - رَابِلَة ° ، خَاضِلَة °

Phytophage (F). Plant-eating (E).

هي كل حشرة قوتها النبات .

١١١٥٨ - رَابِيَة

Colline (F). Hill (E).

ما ارتفع من الارض وكان دون الجبل .

١١١٥٩ - رَاتِب زِرَاعِي

Rente convenancière (F). Fitly rent (E).

هو الذي ينشأ على ارض زراعية ولا يجوز لمستحقه ان يسترده ولكنه يجوز للمدين بعد التحرر منه بالتخلي عن الارض .

١١١٦٠ - رَاتِل ، آكِل العَسَل

Mellivora, Ratelus (S). Ratel (F).

جنس حيوانات رامسة بطيئة الحركة ، كسولة من فصيلة السرعوبيات . مستطيلة الجثة ، قصيرة القوائم ، غبراء الصفحة العليا من قفن الرأس الى الذنب ، سوداء الصفحة السفلى من الرأس الى الذنب . اذانها صغيرة مستديرة . هلبها كثيف وغليظ . اظافرها طويلة حادة || مسرحها من الغروب الى الفجر . قوتها العسل والفأر والجرذان والحيات والعصافير والدويبات والثمار وجذور بعض الاشجار . له نوعان ، يليان .



راتل ابو كعب

١١١٦١ - رَاتِل أَبُو كَعْب *

Mellivora leuconota, Ratelus capensis (S). Ratel du Cap (F). Ratel of Cap (E).

نوع من الراتل موطنه افريقية الشرقية والجنوبية . طوله نحو ٨٥ سم . ذنبه ٢٨ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم . يألف الجبال والاحراج والبراري على السواء ويتسلق الاشجار بخفة .



راتل ابو كيم

١١١٦٢ - رَاتِل أَبُو كِيم * ، شُنْصُر ، لَصَلُوص

Mellivora indica, Ratelus indicus (S). Ratel de l'Inde (F). Indian ratel (E).

نوع من الراتل موطنه الهند وبلاد فارس وجوارها . طوله نحو ٨٠ سم . ذنبه ١٢ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٤ سم . يألف الجبال والاحراج ، يرغب في المناطق الكثيرة الهضاب والوهاد .

١١١٦٣ - رَاتِن °

Pléitrope (F). Pleiotropic (E).

صفة الجين الوراثي الذي يحقق جمع السمات المتباينة .

١١١٦٤ - رَاتِينَج

Résine (F). Resin (E).

ومنهم من قال راتينج . مواد ثلاثية صمغية لزجة تنضحها بعض النباتات لا سيما الصنوبريات والبطميات .

١١١٦٥ - رَاتِنج الصَّنَوْبَر Barras
عصارة صمغية راتنجية تسيل من حز سوق الصنوبر البحري .

١١١٦٦ - رَاتِنجي Résineux (F). Resinous (E).
اسم شامل يطلق على كل شجرة راتنجية العصارة اخصها اشجار الفصيلة الصنوبرية .

١١١٦٧ - رَاتُون ، رَاكُون Procyon (S).
Raton (F). Racoon (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الراتونيات . موطنها البلاد الاميركية . تشبه الدب والغرير . اصوافها لبدة قصيرة . اناثها تضع نحو اربعة جراء تربيها نحو الحول || له نوعان الراتون الغاسل والراتون المنعي .

١١١٦٨ - رَاتُون غَاسِل * Procyon lotor (S).
Raton laveur (F). Mapach (E).
نوع من الراتون . عروقه اربعة منتشرة من المكسيك الى ألسكا . طوله من ٨٠ الى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٣٢ الى ٣٦ سم . ثوبه المتغلب الى الطحلة الغبراء يعلوها مواج اصفر || يألف شطوط البحيرات والانهار يعيش في البر والماء وعلى الاشجار . لا يأكل شيئاً الا بعد غسله بالماء . قوته الثمار والحبوب والجذور والطير والاسماك .

١١١٦٩ - رَاتُون مَنْعِي * Procyon cancrivorus (S).
Raton crabier (F). Agouara, Crab-eater (E).
نوع من الراتون . موطنه امريكه الجنوبية . طوله نحو ٧٥ سم . ارتفاعه ٣٢ . ثوبه الى السمرة يعلو جسمه خطوط بيض حازبة . لا يغسل اكله . قوته الثمار والجذور لكنه يرغب في بعض انواع السرطان اخصها المنع .

١١١٧٠ - رَاتُونِيَّات Procyonidae (S).
Procyonidés, Ratons (F). Procyons, Racoons (E).
فصيلة حيوانات من الثدييات اللواحم القواضم . تأتي بين السنوريات والدبيات . اجناسها خمسة : البساري والبندا والراتون والكواتي والكينكاجو ، جميعها امريكية الموطن .

١١١٧١ - رَاجِحِيَّة Probabilisme (F).
Probabilism (E).
الراجحية مذهب فلسفي اجتماعي يقول باباحة السلوك وفقاً للرأي الراجح .

١١١٧٢ - رَاح ، رَاْف ، رَحِيق Vin(F). Wine(E).
هي الخمر ، شراب كحولي يحصل من اختمار عصير العنب .

١١١٧٣ - رَاحَة الأَسَد هو عسلج الاسد ، اطلبه .

١١١٧٤ - رَاحِق Melliphage (F).
Melliphagous (E).
نعت تعريفي يطلق على الطيور والحشرات التي ترتشف رحيق الازهار . ج رواحق .

١١١٧٥ - رَاخِم Couveuse (femelle) (F).
Brooding-hen (E).
انثى الطير في زمن حضنها البيض . ويقال ارخم الطائر وارخمت الدجاجة على بيضها فهي مرخم .

١١١٧٦ - رَادِع ، كَاشِف Réactif (F).
Reactif, Reagent (E).
كل مادة كيماوية يساعد انفعالها على الكشف عن حقيقة الجسم المطلوب معرفته .

١١١٧٧ - رَادِن Safran (F). Saffron (E).
هو الزعفران ، اطلبه .

١١١٧٨ - رَادِيوم Radium
عنصر معدني نادر الوجود اكتشف عام ١٨٩٩ وتحرر عام ١٩٠٤ على يد العلماء بيار وماري كوري وبيمون . لونه ابيض فضي يضيء في الظلام . اشعته فسفورية بريقها فستقي . يتفسخ بسرعة اذا تعرض للهواء || رمزه (يو- Ra) وزنه الاتومي ٢٢٦,٠٥ رقمه ٨٨ ينصهر في ٩٦٠° سغ . يتميز بنشاطه الاشعاعي العظيم وبخاصيته في ابادة الانسجة الحية التي يستخدمها الطب في معالجة الاجزاء المعطوبة من الجسم || يوجد في بعض انواع القار المستخرجة من مناجم بوهيمية وفي الكونغو والولايات المتحدة وكندا .

١١١٧٩ - رَار الجِذْع ٥* ، سُمِّيَّة زَبَّاء ٥
Xanthochrous hispidus, Polyporus hispidus (S).
Polypore hispide (F). Hardwood (E).
فطر من السميات يركب بعض الاشجار الحرجية والزراعية اخصها الدلب والصربة والمغث والتوت والجوز والتفاح . ارسوته مستديرة قطرها نحو ١٠ سم . وهي مقتطعة الجانب القائم على الجذع . لونها اصفر برتقالي ثم حنطي وينتهي بالسمرة . لبابها اسفنجي التركيب ، غزير العصارة ، اصفر اللون في اول عهده ثم حنطي عند ادراكه وخلوه من العصارة || بويغاته صفر ، بيضية الشكل ، قياسها ٧ × ٥ ميكرون || مشيجه يدخل من الاجزاء اليابسة فيتمركز بين القشرة والخشب اليابس ثم ينشب في الشكير والخشب ويمتد حتى القلب || يكافح بتنظيف وتطهير الجروح اليابسة وبطلي جروح الجذوع والاغصان بأحد المعاجين الخاصة او المستيك .

١١١٨٠ - رَار الصَّنَوْبَر ٥* ، سُمِّيَّة الصَّنَوْبَر ٥
Xanthochrous pini, Polyporus pinus (S). Pourriture rouge du pin, Polypore des pins (F).
فطر من السميات يركب الصنوبر المعمر الذي صار حزه لاستحلاب الراتنج || مشيجه يدخل رأساً الى قلب الجذع حيث يتمركز ثم ينتشر من الداخل الى الخارج ومن مركز انطلاقه الى اعلى واسفل بذات المسافة التي تراوح من المتر الى المترين فيعطب الخشب كما يبدو في الرسم بعد ان يعفن عروقه || اما الفطر فارسوته قلنسوية الشكل ، جانبية الارتكاز عديدة الاخاديد المستديرة . قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الصفرة الشهباء . لبابها فليني ناشف النسيج حنطي اللون الزاهي || بويغاته شفافة تبنية المواج بيضية الشكل قياسها ٦×٥ ميكرون || يكافح بتطهير جروح الحز عند نهاية الاستحلاب وبانتزاع الفطور قبل ادراكها .

١١١٨١ - رَار الكِشْمِش ٥* ، سُمِّيَّة الكِشْمِش ٥
Xanthochrous ribis (S). Polypore du groseillier (F).
فطر من السميات يركب سوق الكشمش عند سطح التربة فيعطب اللحاء والشكير دون ان يتعداهما الى الخشب . ارسوته قبعية الشكل فارشة الحافة المنحدرة المتدلية ، لونها اصهب حنطي ثم يميل الى الجوزة . لبابه اصفر نحاسي


راتون غاسل


راتون منعي


رار الجذع


رار الصنوبر



رار الكشمش

مكون من طبقتين تفصلها افقياً غشاوة ليفية صلبة سوداء اللون . الطبقة العليا اسفنجية التركيب هشة والسفلى فلينية جامدة || بويغاته حنطية مستديرة قطرها من ٢ الى ٥ ميكرون || يكافح بانتزاع الفطور قبل ادراكها وبتطهير اللحاء والشكير بعد تنظيفه . ومن الضروري اجتناب زراعة الكشمش في الاتربة القوية الاندماج .


رازيانج كبير

١١١٨٢ - رَازِيَانج هو الشمار ، اطلبه .

١١١٨٣ - رَازِيَانج كبير * ، بَرَهِيلِيَة
Hippomaratrum (S). Hippomaratre (F). Rosemary frankincense (E). Languedockische nussdolde (D). Ipomaratro (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه عديدة منبتها الاراضي المدحاة . اوراقها خرقية مخرزية . ازهارها صفر . عرفها مستحب الرائحة تفوح من اللمس .


رازيانه

١١١٨٤ - رَازِيَانَه * ، مَشْغِيل ، إِينَانثة
Œnanthe (S). Œnanthe (F). Water drapwort (E). Pferdesaat (D). Enanto (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه نحو ٣٠ جميعها منقعية او مائية . اوراقها مشرحة النصل . ازهارها مزواجية بيضاء اللون || يستخرج من جذور بعض انواعها عصارة صفراء اللون سامة مميتة . اشهر انواعه الرازيانة المائية .


رازيانة مائية

١١١٨٥ - رَازِيَانَة مَائِيَّة * ، مَشْغِيل مَائِي ، إِينَانثة مَنْقَعِيَّة
Œnanthe phellandrium (S). Phellandre, Fenouil d'eau, Cigué aquatique (F). Water hemlock, Horse-bane (E). Echte pferdesaat (D). Fellandrio, Filipendula, Cicuta acquatica (I).
نوع من الرازيانة يعيش في المناقع وعلى ضفاف الانهار . يعلو نحو المتر . سمه ناقع مميت . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١١١٨٦ - رَأس Tête (F). Head (E).
عضو من اعضاء الجسم الحيواني يتكون من علبة عظمية لا قياسية الشكل تدعى الجمجمة تحوى المخ والمخيخ والنخاع المستطيل . غلافها انسجة عضلية يلحفها الجلد الذي يكسوه الشعر . ويحوى الرأس على فتحتين الفم والانف وهما طريقا التنفس والاكل وعلى اعضاء الحس وهي العينان والاذنان والانف واللسان .


رأس العصفور

١١١٨٧ - رَأس الأَسَد Rasalas
رأس الاسد نجم نير من كوكبة الاسد الاصغر .

١١١٨٨ - رَأس الأَفْعَى هو الأحيون ، اطلبه .

١١١٨٩ - رَأس التِّنِّين هو البيقران ، اطلبه .

١١١٩٠ - رَأس التَوأم المُؤخّر Pollux
نجم نير من برج التوأمين ، يبعد عن الارض نحو ٣٢ سنة ضوئية .

١١١٩١ - رَأس الثُّعْبَان Rastaban (F). Dragon's Head (E).
رأس الثعبان ويسمى ايضاً رأس التنين نجم نير من العوائد وهي اربعة انجم مركزها على رأس التنين .

١١١٩٢ - رَأس الجاثي Ras Algethi
رأس الجاثي ويدعى ايضاً كلب الراعي ، نجم نير من كوكبة الجاثي مركزه على الرأس .

١١١٩٣ - رَأس الحَنَش هو الكرشون ، اطلبه .

١١١٩٤ - رَأس الدُّوْرِي هوالقنطريون الاسمر، اطلبه.

١١١٩٥ - رَأس الشَّيْخ هو الاقسون ، اطلبه .

١١١٩٦ - رَأس العُصْفُور *
Clinopodium vulgare, Melissa clinopodium (S). Clinopode, Grand basilic sauvage (F). Wild basil, Horse-thyme (E). Gemeiner wirebeldost (D). Bassilico salvatico, Clinopodio (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الشفويات ينبت في هضاب ووهاد مناطق حوض البحر المتوسط . ساقه فرعاء منعرجة كثيفة الزغب . اوراقه لاطئة متقابلة صغيرة القد . نصلها كثير العروق والشرايين ، مزغب الصفحة ، خشن الملمس . ازهاره ابطية الارتكاز ، ضمية التجميع ، مهدبة الكأس والفصل وهي بيضاء اللون ليلكية المواج . يقال ان اوراقه وازهاره طبية تفيد المعدة .

١١١٩٧ - رَأس الغُول Algol
رأس الغول نجم نير من كوكبة سياوس .

١١١٩٨ - رَأس النَشْل Chaintre, Fourrière, Tournière (F). Balk, Headland (E).
المكان في اول الحقل وآخره حيث تنشل سكة المحراث وتدور الدواب .

١١١٩٩ - رَأس الهِرّ هو الجلج ، اطلبه .

١١٢٠٠ - رَأس مَال ، رَسْمَال Capital
هو مجموع الثروة المخصصة .

١١٢٠١ - رَأس مَال الشَرِكَة، رَسْمَال الشَرِكَة
Capital social (F). Registered capital (E).
هو مجموع المبالغ المدفوعة او الاموال المقدمة الى الشركة .

١١٢٠٢ - رَاسِب Précipité (F). Precipitate (E).
عكر او دردي يحصل في بعض السوائل ويذهب سفلاً من جراء استعمال بعض المواد الكيماوية .

١١٢٠٣ - رَاسِبَة Diluvium
غرين جيولوجي قديم تجمع في الحقبة الرابعية او قبلها بتأثير مياه الانهر والبحار والمثالج .

١١٢٠٤ - رَأسمَالِيَّة Capitalat, Capitalisme (F). Capitalism (E).
هي سيادة الرساميل والرأسماليين وهي من النظم الاقتصادية السائرة الى الاضمحلال وذلك لان معظم العالم يدين بالتوجيه ويستسلم الى سلطان الدولة .

١١٢٠٥ - رَاسَن Inula (S). Aunée, Inule (F). Inula (E). Alant (D). Enula (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها متعاقبة لا قياسية الانتشاب . ازهارها عذقية رؤيسية صفراء القرص || اعرف انواعه واشهرها يتبع .

١١٢٠٦ - رَاسَن البَرَاغيث هو البرنوف ، اطلبه .

١١٢٠٧ - رَاسَن حُسَامِي * Inula ensifolia (S). Aunée ensiforme (F).

عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقها نحيلة زغباء اللحاء ، متتابعة الاوراق السنانية الضيقة ، نصلها خلي البشرة خماسي العروق المتوازية . رؤيساتها الزهرية متوسطة القد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . قناباتها الخارجية مستطيلة حسامية الشكل || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢٠٨ - رَاسَن دَبِق هو الطيون ، اطلبه .

١١٢٠٩ - رَاسَن طِبِّي*، جَنَاح رُومِي، زَنْجَبِيل شامي، قُسْطٌ شامي

Inula helenium, I. campana, Corvisartia helenium (S). Aunée grande, Elecampane, Œil de cheval (F). Common inula, Elecampane, Horse-elder (E). Echter alant, Alantaster (D). Enula elenio, Enula campana, Occhio di cavallo (I).

عشبة طبية برية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها حاضنة كبيرة القد ، السفلية منها تطول نحو ٨٠ سم . والعلوية تطول من ١٥ الى ٢٥ . نصلها ازغب الصفحة السفلى الطحلاء اللون . عذقها عديد الفروع ، رؤيساتها الزهرية كبيرة القد ، قطرها نحو ٧ سم . ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

١١٢١٠ - رَاسَن عَيْن المَسِيح*

Inula oculus-christi (S). Aunée œil du Christ (F).

عشبة سبروتية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها معنقة ، سنانية . نصلها خلي البشرة باهت الخضار الاطحل. عذق ازهارها كبير القد ، رؤيساتها معتدلة قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١١٢١١ - رَاسَن غُدِّي Inula glandulosa (S). Aunée glanduleuse (F).

عشبة معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها زغبية اللحاء تنتهي بزهرة رؤيسية واحدة ، قناباتها مخرزية الشكل . اوراقها صغيرة القد ، لسنة ، ضيقة . نصلها خلي البشرة على صفحتيه . حتاره مبعثر الغدد الدهنية الظاهرة . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٢ - رَاسَن كَبِير الزَّهْر *

Inula grandiflora (S). Aunée à grande fleur (F).

عشبة سبروتية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لاطئة تطول نحو ١٠ سم . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ سم . لسيناتها برتقالية اللون . ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

١١٢١٣ - راسُون * ، فَأرَة البَحر Novacula (S). Rason, Rasoir, Rat de mer (F). Razor-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكيدميات. انواعه المعروفة قليلة العدد . اعظانها بحار البلاد الحارة . جميعها صغيرة القد اطوالها تراوح من ١٢ الى ٢٠سم ، اجسامها اهليلجية الشكل . رؤوسها غليظة ، قصيرة الخطام . زعانفها الظهرية مستطيلة ، تساعية المناخس . الوانها تراوح بين الطحلة والحمرة . سهفها ازرق الحتار || لحومها متوسطة الصنف مأكولة .

١١٢١٤ - رَأْسِيّ Capitulée (F). Capitate (E).

شكل من الزباني قوامه فواصل اسطوانية متتابعة تغلظ تدريجياً عند الفواصل الثلاث الاخيرة .

١١٢١٥ - رَأسِيَّات Céphalés (F). Cephalate (E).

قسم من الرخويات يشمل رأسيات الارجل ومعديات الارجل ومجنحات الارجل .

١١٢١٦ - رَأسِيَّات الأَرْجُل Céphalopodes (F). Cephalopods (E).

صف حيوانات من الرخويات .

١١٢١٧ - رأسيّة ، قِيفَالَنْثُس Cephalanthus (S). Céphalanthe (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفويات . دعيت رأسية لان تنورها انتهائي ومستدير كالرأس . انواعها عديدة جميعها شجيرات تعلو من مترين الى ثلاثة امتار. تكثر في المواقع الرطبة وعلى ضفاف البحيرات والمناقع . فنودها طويلة متقابلة . اوراقها مستطيلة معنقة . ازهارها نورية التجميع ، كبيرة الحجم ، بيضاء اللون || اشهر انواعها رأسية الحدائق .

١١٢١٨ - رَأسِيَّة الحَدَائِق*، قِيفَالَنْثُس غَرْبِي

Cephalanthus occidentalis (S). Céphalanthe occidentale, Bois à boutons (F). Button-bush, Globe flower bush (E). Amerikanische kopfblume (D). Cefalanto, Legno da bottone (I).

هو النوع الزراعي التزييني، يعلو نحو ٣ امتار . اوراقه بيضية ، مستطيلة ، ذلقة الزام الاخير . ازهاره عطرة لونها الى الابيض يعلوه مواج أصفر || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٩ - رَاشَة Rachis

الراشة هي محور السنبلة والهرية والعنقود والاوراق المركبة وغيرها . ومن اسمائها الزند والعنق .

١١٢٢٠ - رَاشِح Filtre (F). Filter (E).

اداة تصفى بها السوائل من ماء وغيره .

١١٢٢١ - رَاشِفَة النَّدَى هي لحفة النجيل، اطلبها .

١١٢٢٢ - رَاشِن ° Commensal

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تلازم غيرها وتعيش على حسابها .

١١٢٢٣ - رَاصِدَة ، مِجْلاة ، مِقْرَاب Télescope (F). Telescope (E).

جهاز خاص برصد الاجرام السماوية .

١١٢٢٤ - رَاعٍ Berger (F). Shepherd (E).

هو من ولي امر القطيع .

١١٢٢٥ - رَاعِي Errai

الراعي نجم من كوكبة قيفاوس مركزه على الرجل اليسرى .



راسن حسامي



راسن طبي



راسن عين المسيح



راسن كبير الزهر




راسون



رأسية الحدائق


رافيا الخمر


راقود


راقوش الاجاص


راقوش البنفسج


راقوش الدويكيات


راقوش الشوندر


راقوش الهيشر

١١٢٢٦ - رَاعِي ، إيرُوس ، عامُور
Eros, Amor (F). Eros (E).
الراعي كوكب سيار يتبع النظام الشمسي . مركزه بين الارض والمريخ . دورته حول الشمس تستمر نحو ٦٤٢ يوماً .

١١٢٢٧ - رَاعِي الجَوزاء
راعي الجوزاء كوكب .

١١٢٢٨ - رَاعِي الحَوَر
راعي الحور نجم نير من كوكبة حور وحية مركزه على رأس الحور .

١١٢٢٩ - رَاعِي الشِّتاء le Bouvier (F).
راعي الشتاء كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى عوّاء ، اطلبها .

١١٢٣٠ - رَاعِي النَّعائم
راعي النعائم كوكب .

١١٢٣١ - رَاعِيَة Phagocyte (F). Phagocyte (E).
هي القامة ، اطلبها . والراعية ج . رواع من وضع اليازجي .

١١٢٣٢ - رَاعِن ° Prémonitoire (F). Premonitory (E).
نعت تعريفي يطلق على العارض او الاعراض التي تستبق نشوب المرض . او على العلامات التي تنذر بقرب وقوع الحوادث .

١١٢٣٣ - رَافِد هو الجدول ، ج روافد .

١١٢٣٤ - رَافِعَة ، عتلة ، مِخْل Levier (F). Lever (E).
قضيب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز يستعمل لرفع الاثقال والصخور وما اشبه ‖ والرافعة انواع منها التي تقع نقطة ارتكازها بين القوة والمقاومة . ومنها التي تقع فيها المقاومة بين القوة ومحور الارتكاز . ومنها التي تقع فيها القوة بين المقاومة ومحور الارتكاز .

١١٢٣٥ - رَافِيا Raphia (F). Raffia (E).
جنس نخيل غليظ الجذع ، مستطيل السعف ، كبير الشبة المتدلية ، حرشفي الثمار . انواعه سبعة ، موطنها افريقية وامريكة الجنوبية ومدغسكر ‖ اعرف انواعه واشهرها يتبع .

١١٢٣٦ - رَافِيا الخَمْر * Raphia vinifera (S).
نوع من الرافيا الصناعية . ثمارها سكرية المادة سريعة الاختمار يصطنع منها شراب كحولي يدعى نبيذ النخل .

١١٢٣٧ - رَافِيا الرِّباط Raphia ruffia (S).
نوع من الرافيا الزراعية الصناعية . سعفها يطول نحو ٢٠ م . الياف سعفها خفيفة متينة ناعمة حياكة تستعمل في عدة صناعات . وهي ايضاً شائعة الاستعمال كرباط زراعي تشد به المطاعيم وغيرها .

١١٢٣٨ - رَاقِص Hercule (F). Herculus (E).
هو الجاثي ، كوكبة نجوم شمالية الموقع .

١١٢٣٩ - رَاقُود * Platycephalus (S).
Platycéphale (F). Flathead (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الطريفليات انواعه المعروفة ٣٠ اعظمها بحار البلاد الحارة . جميعها مغزلية الشكل ، مفلطحة الرأس ، مستطيلة الزعانف الظهرية والبطنية ، صغيرة الفلوس الخشنة . منمشة الاثواب . تسرح في العمق ، تألف المناطق الرملية حيث يطيب لها الاستقرار والاختباء بانتظار الاقتناص .

١١٢٤٠ - رَاقُوش ° ، رَامُولاريه ° Ramularia
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات يركب النصل على صفحتيه فيوشمه ببقع مختلفة الالوان يغلب فيها الابيض والاطحل والاسمر ‖ مشيجه شديد الرقة والميوعة ، داخلي وخليوي الانتشاب . جريه الكنيدية قصيرة ، شفافة ، ضمية التجميع ، كنائده مستطيلة ، قليلة التشعيب ، اسطوانية ، موثورة . بويغاته مختلفة الالوان والاشكال تغلب فيها الاستطالة ‖ انواعه كثيرة العدد اعرفها ما يتبع .

١١٢٤١ - رَاقُوش الإجاص °*
Ramularia magnusiana (S).
فطر مجهري يركب ثمار الاجاص والتفاح المحفوظة . مظهره الخارجي بقع قطرها يراوح من ١ الى ٦ م . تعلو بشرة الثمرة فتمنطقها بغشاء مشيجي التركيب ، حلي الشكل يبدو ابيض اللون ثم ينحرف الى الوردي وينتهي بالاسمر . اضراره لا تتعدى البشرة . يدارك بالتهوية وباجتناب الحرارة والرطوبة .

١١٢٤٢ - رَاقُوش البَنَفْسَج °* Ramularia lactea(S).
فطر مجهري يركب اوراق البنفسج . مظهره الخارجي بقع شبه مستديرة قطرهـا نحو ٥ م . تعلو نصل الاوراق وقد تصيب المعاليق والازهار . تبدو صفراء اللون ثم تنحرف الى الابيض تحوقها هالات تبنية ‖ يسبب يباس النسج وتمعج الاوراق وذبول الازهار ‖ يكافح عند ظهوره باقتطاع الاوراق الموبوءة وبنضح النبات باحد الفواطير المرتكزة على النحاس .

١١٢٤٣ - رَاقُوش الدُّوَيْكِيَّات °*
Ramularia primulae (S).
فطر مجهري يركب اوراق الدويكيات واخصها زهرة الربيع . مظهره الخارجي بقع مستديرة او مقرنة الزوايا تعلو النصل على صفحتيه فتبدو على العليا صفراء اللون ثم تنحرف الى الجؤوة وتكون على السفلى خلية بيضاء ‖ يكافح عند ظهوره باستعمال مركبات النحاس .

١١٢٤٤ - رَاقُوش الشَّوَنْدَر °*
Ramularia beticola (S).
فطر مجهري يركب اوراق الشوندر في اواخر الصيف . مظهره الخارجي بقع صغيرة مقرنة الزوايا قطرها من ٢ الى ٣ م . توشم النصل على صفحتيه . تبدو حنطية اللون حمراء الاطار ثم خلية بيضاء ‖ اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١١٢٤٥ - رَاقُوش الهَيْشَر °* Ramularia cynarae(S).
فطر مجهري يركب اوراق الهيشر والاراضي شوكي والقرطم والكريزنثم ‖ مظهره الخارجي بقع فسيحة مقرنة الزوايا تعلو النصل على صفحتيه فتبدو على العليا سمراء اللون وعلى السفلى رمادية خلية كثيفة الزغب ‖ اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١١٢٤٦ - رَاكُون هو الراتون ، اطلبه .

١١٢٤٧ - رَأْل Autruchon (F). Young ostrich (E).
هو الهقل اي ولد النعام الحولي وهي رألة ، ج رئال ورئالة .

١١٢٤٨ - رَام * Myoporum (S). Myopore (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الراميات انواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقه متعاقبة مستطيلة النصل الضيق . ازهاره نوري التجميع ابطي الارتكاز . ازهاره بيض او حمر . ثماره عنبية رباعية البزور .

١١٢٤٩ - رَامَة الرامة : مستنقع يجتمع فيه الماء .

١١٢٥٠ - رَامِج Leurre (F). Trap (E).
الرامج : ملواح تصاد به الجوارح كالصقور ونحوها .

١١٢٥١ - رَامِس ، دَجَوِيّ Nocturne (F). Nocturnal (E).
كل دابة مسرحها الليل هي رامس . وقد كثر اسناد الروامس الى طير الليل .

١١٢٥٢ - رَامِق Appelant (F). Decoy-bird (E).
الرامق : الطائر الذي ينصبه الصياد ليقع عليه البازي فيصيده .

١١٢٥٣ - رَامِل Silicicole (F). Silicic (E).
نعت تعريبي يطلق على النباتات التي تعيش وتجود في الرمل .

١١٢٥٤ - رَامُنْدِي *٥ Ramondia (S). Ramondie (F). Ramondia (E).
جنس نباتات عشبية برية وتزيينية معمرة من فصيلة الجسنيريات . معقودة التعريف على اسم العلامة رامندي (١٧٥٣–١٨٢٧) || انواعه المعروفة اربعة ، اعطانها الشرق الاوسط وبعض مناطق اوربة الجنوبية والغربية . جميعها سروتية ، فريشة ، عادمة الساق ، قرصية الاوراق الخشنة المزغبة النصال . ازهارها قليلة العدد ترتكز على شمراخ دقيق يعلو من ٥ الى ١٥ سم .

١١٢٥٥ - رَامُنْدِي أَسْفَع ٥ ، رَامُنْدِي صِرْبِيّ ٥
Ramondia serbica, Jankaea ferruginea (S).
Ramondie de Serbie, Jankée ferrugineuse (F).
نوع من الرامندي ، عشبة سروتية ، فريشة ، معمرة . منبتها الطوعي بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اخصها صربيا || اوراقها صغيرة تطول نحو ٣ سم . نصالها خملية الصفحة العليا البحرية اللون ، سعفاء الصفحة السفلى . شمراخها الزهري يعلو من ٧ الى ١٢ سم . ازهارها قليلة العدد متوسطة الحجم ، صفراء اللون ، زرق المآبر || تنويرها صيفي .

١١٢٥٦ - رَامُنْدِي مِيكُونِي ٥
Ramondia Myconi (S). Ramondie de Myconi (F).
نوع من الرامندي . عشبة فريشة معمرة . منبتها المناطق المعتدلة الحرارة من ارتفاع ٦٠٠ الى ١٦٠٠ م . عن سطح البحر || اوراقها تطول نحو ٧ سم . نصالها خشن الملمس ، مسنن الحافة ، زغبه اغبر اللون على الصفحة العليا ، اصهبه على الصفحة السفلى . شمراخها الزهري يعلو من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها قليلة العدد ، كبيرة الحجم ، بنفسجية اللون ، صفر المآبر || تنويرها صيفي .

١١٢٥٧ - رَامُوس أَسْوَد *٥ Podontus ater (S).
Podonte noir (F). Podontus ater (E).
نوع من الراموس . حشرة من مغمدات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة الحسبوليات . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوربة . الحشرة الجملانة تعيش على الازهار . اليرقة دامنة قوتها المواد الخشبية المنحلة ، يكثر وجودها في جذوع واغصان الاشجار النخرة || جسمه اهليلجي الشكل ، محدب الصفحة العليا ، يطول من ١١ الى ١٢ م م . عيناه بارزتان . زباناه خيطيان . غمداه لاحفتان . ثوبه الى السواد الاسفع المواج .

١١٢٥٨ - رَامِي * ، قُنَّب سِيَام
Bœhmeria nivea, Urtica nivea, U. utilis, U. tenacissima (S). Ramie argentée, Ortie argentée, O. de Chine, Chanvre de Saïgon (F). Ramee grass, China grass (E). Rame, Chinanessel (D). Ortica da lino, Canapa di Siam (I).
نبات عشبي ليفي صناعي معمر من فصيلة القراصيات . يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ارومته ضخمة ، كثيرة الفروع الكثيفة الانتشاب . اوراقه معنقة بيضية اهليجية ، نصلها فضي الصفحة السفلى ، يطول نحو ١٥ سم . عنقه احمر اللون خملي البشرة || ازهاره عنقودي اسطواني . اليافه متينة شائعة الاستعمال في صناعة الاوراق النقدية .

١١٢٥٩ - رَامِيَّات ٥ Myoporaceae (S).
Myoporacées (F). Myoporaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها نحو ٥٠ اعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى اليابان || جميع نباتاتها شجيرات وجنبات . اوراقها متعاقبة في معظم الانواع ومتقابلة في بعضها . نصالها ضيقة ، مستطيلة ، لزجة . ازهارها ابطية الانتشاب وطرفية ، ضمية التجميع او فردية . ثمارها عنبية رباعية البزور || نصال اوراقها ولحاء سوقها وافنادها مليئة بالجيوب الراتنجية الغنية بالادهان العطرية المستحبة العرف || اشهر اجناسها الرام .


١١٢٦٠ - رَانِج هو النارجيل المعروف ، اطلبه .

١١٢٦١ - رَانِين *٥ Ranina (S).
Ranine (F). Ranina (E).
جنس دوييات بحرية من القشريات وفصيلة الرانينيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها مبططة معتدلة الحجم ، تطول من ٥ الى ٧ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . دروعهـا قليلة الاحديداب . قوائمها قصيرة ، غليظة ، محرسمة الاطراف . ملاقطها مجنة ، كلابية الشكل || اشهر انواعه الرانين المسنن .

١١٢٦٢ - رَانِين مُسَنَّن ٥ Ranina dentata (S).
Ranine dentée (F).
نوع من الرانين يكثر وجوده في المحيط الهندي . يعيش قرب الشط . درعه جؤوي اللون ، اسفع المواج ، مسنن الحافة الامامية .



رام



رامندي



راموس اسود



رامي



رانين



راهوب الثرغول   راهوب اسود


(١) راهوب الحنطة (٢)


راهوب الدبح


راهوب الدخن


(١) راهوب الذرة الصفراء (٢)


راهوب الذرة الصفراء (٣)


راهوب الشعير

١١٢٦٣ - رَانينيّات ° Raninidae (S).
Raninidés (F). Raninidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل المثلوثات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية || اعرف اجناسها واشهرها الرانين الذي يعتبر قبس الفصيلة .

١١٢٦٤ - رَاهِبيّة هي البختية ، اطلبها .

١١٢٦٥ - رَاهِش Veine de l'intérieur du fémur(F).
Vein of the inner femur (E).
الراهش والراهشة : عرق باطن ذراع الدابة . وهما راهشان . ج رواهش .

١١٢٦٦ - رَاهِصَة
الصخرة الثابتة. والرواهص هي الصخور المتراصفة الثابتة.

١١٢٦٧ - رَاهِم Durable
نعت وصفي للاخشاب التي لا تبلى .

١١٢٦٨ - رَاهُوب ° Ustilago (S).
Charbon (F). Smut (E).
جنس فطور مجهرية طفيلية من الراهوبيات . تتميز بطيالسها الفردية وبزكائمها السريعة الانفلاق التي تنشأ وتتكاثر على الاعضاء النامية في النبات المنحار || انواعه عديدة . اشهرها ما يلي .

١١٢٦٩ - رَاهُوب أسْوَد ° * Ustilago nigra (S).
Charbon nu noir de l'orge (F).
فطر مجهري يصيب سنابل الشعير فيعطبها . مظهره الخارجي كتل سود مبعثرة تركب جميع اغشية الزهر حتى الراشات التي لا تقربها . بويغات طيالسه شفعية التكاثر الرباعي العرضي || اضراره زهيدة، يكافح بتطهير البذار وباجتناب الزرع في المواقع الرطبة .

١١٢٧٠ - رَاهُوب الثُرغُول ° *
Ustilago bromivora (S). Charbon des bromes (F).
فطر مجهري يصيب مختلف انواع الثرغول في ازهارها فيعطبها . يركب الزهرة فيقضي على المبيض والاغشية بعد ان يحولها الى بؤرة من الغبار والبوغ كلوية الشكل سمراء اللون تبدو جامدة لزجة ثم تنحل تدريجياً وتتطاير عند لمسها كالهباب || يكافح مكافحة راهوب الدخن اذا كانت زراعته تدخل في نطاق النباتات العلفية .

١١٢٧١ - رَاهُوب الحِنْطَة ° * Ustilago tritici (S).
Charbon du blé (F). Loose smut of wheat (E).
Weizenflugbrand (D).
فطر مجهري طفيلي واسع الانتشار يصيب الحنطة وقد شوهد عليها في جميع اقطار العالم ما عدا امريكة الجنوبية التي لا تزال حنطتها سليمة || يركب سنابل الحنطة فيعطب بعض حبها او يشوبها برمتها . وقد يركب عقد السلاميات واغماد العصف || مظهره الخارجي بثور بوغية كثيفة التجميع شفافة البشرة الناعمة السريعة العطب التي تنفلق عن غبيرات كروية سود قطرها نحو ٥ ميكرون. يكافح باستعمال الطرائق المختلفة التالية :

١ – في الاساليب الزراعية القائمة على اجتناب المواقع الموبوءة او على تغيير البذار او على جمع وحرق جميع السنابل المصابة .

٢ – في الاساليب الكيماوية المرتكزة على تطهير البذار قبل البذر . وهنا يجدر القول بان استعمال الاسمدة الكيماوية واخصها السوبرفوسفات يخفف كثيراً من وطأة الراهوب.

٣ – في استعمال بعض الاشعاعات . لقد دلت التجارب على ان استعمال اشعة ما وراء البنفسجي تعطي نتائج ايجابية باهرة . واستعمال اشعة اكس اعطت ذات النتائج . ومنهم من استحصل على نتائج جيدة بتعريضه حب البذار نحو خمس ساعات الى اشعة الشمس اللافحة خلال شهر تموز .

١١٢٧٢ - رَاهُوب الدَبَح ° *
Ustilago scorzonerae (S). Charbon du scorsonère (F).
فطر مجهري طويل العمر يعيش في الاوعية والخلايا ، يصيب الدبح في المواقع الرطبة حيث يعطب رؤيسات الازهار || مظهره الخارجي بثور بوغية لونها الى السمرة تعلو الرؤيسات ثم تنفلق عن غبيرات هبابية شديدة السواد. يكافح باجتناب زرع الدبح في الاماكن الرطبة .

١١٢٧٣ - رَاهُوب الدُخن ° * Ustilago crameri(S).
Charbon du millet (F).
فطر مجهري يصيب الدخن على اختلاف انواعه . يركب مبيض الزهرة فيسبب انتفاخه وانحلال مادته ثم تحويلها الى كتلة بوغية قطرها نحو ٤ مم. لونها الى السمرة || اضراره تختلف باختلاف العوامل الجوية لذلك تراوح من ١٠ الى ٧٥ ٪ || يكافح اما بتغطيس البذار مدة خمس دقائق في مذوب الفرمول المحلول ٠٫٢ ٪ حيث يمكن رفع الحبوب المعطوبة لانها لا تغوص في الماء او باستعمال املاح الزئبق او املاح النحاس واخصها كربونات النحاس .

١١٢٧٤ - رَاهُوب الذُرَة الصَفْرَاء ° *
Ustilago maydis, U. mays-zeae, U. zeae (S). Charbon du maïs (F). Common smut of corn (E). Maisbrand (D).
فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الذره الصفراء في جميع اقطار العالم وفي جميع اعضائها الترابية والهوائية من الجذور الى الازهار فيؤذيها ويشوهها او يعطبها ويوقف نموها . مظهره الخارجي كتل سود مختلفة الاشكال والاحجام، تركب الاعضاء بعد ان تحول نواميها الى غبيرات بوغية مشربة السواد يراوح قطرها من ٧ الى ١٥ ميكرون . يكافح باستعمال الدورة الزراعية الثلاثية وذلك لان استعمال الفواطير يطهر البذار ولكنه لا يطهر التربة التي يأوى اليها والتي تحضنه من عام الى عامين .

١١٢٧٥ - رَاهُوب الزَنْبَق ° Ustilago vaillantii (S).
Charbon des lis (F).
فطر مجهري يصيب بعض الزنبقيات اخصها الاشقيل والحلحل . يعيش داخل نسج الاسفاط ويتكاثر في مآبر الازهار متطفلاً على جذرات الوليع ثم يحول المآبر الى حقاق بوغية تنفلق عن غبيرات هبابية لونها الى السمرة الحنطية . يكافح باقتلاع وتلف البصل المصاب.

١١٢٧٦ - رَاهُوب الشَعير ° *
Ustilago nuda, U. segetum (S). Charbon nu de l'orge (F). Loose smut of barley (E). Gerstenflugbrand (D).
فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الشعير على اختلاف انواعه وضروبه . يركب السبال عند ازهرارها فيعطب الزهر وقد يقضي على كامل السبلة فتبدو مجموعة متتابعة متقصبة من الكتل السود. واذا ركب نصل الشرناف سبب اصفراره وذبوله بعد تخطيطه وتقريحه || يكافح بجمعه

وحرقه فور ظهوره كما يحسن اجتناب الزرع في المواقع الرطبة .

١١٢٧٧ - رَاهُوب الشَعِير المُغَلَّف ٥ *

Ustilago hordei, U. jensenii (S). Charbon couvert de l'orge (F). Covered smut of barley (E). Gerstenhartbrand (D).

فطر مجهري يركب سنابل الشعير فيحول مواد الحب الى كتل من الراهوب الاسود الفحمي وذلك بعد ان يعطب الراشة وجميع الاغشية || يكافح كغيره من الراهوب.

١١٢٧٨ - رَاهُوب الشُوفَان ٥ *

Ustilago avenae, Uredo segetum avenae, U. avenae follicola (S). Charbon nu de l'avoine (F). Loose smut of oats (E). Haferflugbrand (D).

فطر مجهري يركب الشوفان فيعطب الحب وقد يقضي على كامل العثكول || يبدو بثور كروية تتكون داخل الزهرة على المبيض ثم تعم الزهرة مع اغشيتها وتظهر حبوب سود مرهوبة بدلا من حبوب الشوفان || يكافح بتطهير البذار اما تعفيراً بكربونات النحاس اونقعاً بمحلول الفرمول او باستعمال غيرهما من القواطير الفعالة الحديثة .

١١٢٧٩ - رَاهُوب الشُوفَان المُغَلَّف ٥ *

Ustilago levis, U. avenae levis, U. kolleri (S). Charbon couvert de l'avoine (F).

فطر مجهري يصيب الشوفان بعد تأبير زهره فيركب المبيض وينشأ عليه ثم يعم كامل اغشية الزهرة || مظهره الخارجي كتل من البثور البوغية اللزجة المتماسكة القليلة التفسخ والانحلال || يكافح باجتناب زراعته في المواقع الرطبة و بتطهير البذار.

١١٢٨٠ - رَاهُوب القَرَنْفُلِيَّات ٥ *، رَاهُوب بنفسجي ٥

Ustilago violacea (S). Charbon violacé (F).

فطر مجهري يصيب نحو ١٠٠ نوع من القرنفليات. يركب مآبر الزهر فيمنع تكوين جدرات الوليع بعد ان يحول المآبر الى بثور بوغية لونها الى البنفسجي العابق . اضراره زهيدة لا توجب المكافحة انما يحسن قطع وحرق الازهار المصابة اجتناباً لتفشي الوصم .

١١٢٨١ - رَاهُوب المَصَّان ٥ *

Ustilago sacchari, U. scitaminea (S). Charbon des cannes à sucre (F).

فطر مجهري يركب نوامي المصان على اختلاف انواعه من البري الى قصب السكر || مظهره الخارجي تأخير في النمو يعقبه شحوب عام فذبول القلب النامي مع اوراقه الهامية ثم ظهور فتائل سود تعلو الازهار وتتدلى منه ومعه || يكافح باقتلاع وحرق القضبان المصابة .

١١٢٨٢ - رَاهُوب النَجِير ٥ *، رَاهُوب خَيْطِي ٥

Ustilago striiformis, U. linearis, Tilletia striaeformis (S). Charbon linéaire (F).

فطر مجهري طويل الحياة يعيش نحو خمس سنوات في التربة وعلى النبات المنحار. يركب النجير على اختلاف انواعه . مظهره الخارجي خطوط خيطية فضية اللون تركب نصل الاوراق بموازاة العروق فتقضي على النسج دون البشرة وتركب سيقان العثاكل الزهرية فتعطبها .

١١٢٨٣ - رَاهُوبِيَّات ٥

Ustilaginaceae (S). Ustilaginacées (F). Ustilaginaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية طفيلية من رتبة الدعاميات غزيرة المشيج الشفاف . هيفها يجوب الاوعية والنسج وقد يصيب الخلايا || تتميز بصفنها الدعامي . دعاماتها جولية غير انضباطية . بويغاتها لا قياسية وكثيرة العدد || فطورها تسبب عدة وصوم، اشهرها الوصوم الفحمية والراهوبية . اشهر اجناسها التكفوره والراهوب والسحاء والشيزوفله والطعلول والفحمية والفريزية .

١١٢٨٤ - رَاهِبَة

Abeille (F). Bee (E).

هي النحلة سميت بالراهبة لسكونها في طيرانها .

١١٢٨٥ - رَاوَنْد *، رَوَنْد

Rheum (S).
Rhubarbe (F). Rhubarb (E).

جنس نباتات طبية عشبية جذمورية معمرة من فصيلة البطباطيات . انواعه عديدة جميعها ضمية الاوراق الكبيرة القد ، نصلها شارف الصفحة المتمعجة . ازهارها عثكولي يرتكز على شماريخ قرصية الانتشاب . ازهارها خنثوية . ثمارها عنبية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١١٢٨٦ - رَاوَنْد الجَنُوب

Rheum australe (S).
Rhubarbe australe (F).

نوع من الراوند الشرقي يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه صغيرة القد قلبية الشكل تطول من ١٠ الى ١٤ سم. ازهاره حمر || جذوره طبية شائعة الاستعمال .

١١٢٨٧ - رَاوَنْد حَمَلَايَا

Rheum emodi (S).
Rhubarbe de l'Himalaya (F).

نوع من الراوند موطنه سفوح جبال حملايا . يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه كبيرة القد تطول نحو ٦٠ سم . نصلها اخضر اللون ناعم البشرة . ازهاره وثماره حمر .

١١٢٨٨ - رَاوَنْد ذَكَر ، أَطْرَاوَنْدِي

Rheum rhaponticum (S). Rhubarbe rhapontic, R. anglais, R. des moines (F). Rhapontic, Garden rhubarb, Pie rhubarb (E). Pontischer rhabarber, Garten rhabarber (D). Barbaro rapontico, Rapontico (I).

نوع من الراوند التزييني يعلو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه قلبية الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . وعنقها كذلك . نصلها رخو النسيج متابع التمعيج عابق الخضار . ضلعها مأكولة || ازهاره كثيرة العدد لونها الى البياض الاصفر.


١١٢٨٩ - رَاوَنْد رِيبَاسِيّ ، رِيبَاس، رِبَاص ، يَعْمِيصَا


Rheum ribes (S).
Rhubarbe-groseille (F). Currant fruited rhubarb, Gooseberry currant (E). Persischer rhabarber (D). Rabarbaro acido, R. polposo (I).


نوع من الراوند وهو نبات زراعي معمر موطنه الشرق الاوسط يعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قلبية الشكل تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٤٠ نصلها جلدي النسيج ، لونه الى الخضرة الزرقاء ، ضلعها مأكولة وتربب . ثماره مأكولة لكنها حامزة الطعم ويستخلص منها ومن نصل الاوراق حامض الليمون .كما يصنع من عصير ثماره بعض المربيات الصحية المشهورة ويستخرج منه ايضاً بعدالتخمير نبيذ كحولي يعرف بخمر الريباس || ضروبه عديدة تختلف باختلاف لون الثمار بين الاسود والاحمر والابيض



راهوب الشعير المغلف (١)


راهوب الشوفان


راهوب الشوفان المغلف


راهوب القرنفليات


راهوب المصان


راهوب النجير


راوند

والاصفر والموشح . || والريباس يطفئ الحميات ويقوي الاعضاء والهضم ويزيل ضعف الرغبة الجنسية والخفقان والبواسير .

١١٢٩٠ - رَاوَند كَثِيف Rheum compactum (S).
Rhubarbe compacte (F).

نوع من الراوند . مهده الصين . يعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه كبيرة القد مفرضة . نصلها متمعج الصفحة ، جامد النسيج السميك ، مسنن الحافة ، جميل الخضار الزاهي . ازهاره بيض || جذوره طبية لكنها اقل جودة وخواصاً من جذور الراوند الجنوبي .

١١٢٩١ - رَاوَنْد كَفِّي Rheum palmatum (S).
Rhubarbe palmée (F).

نوع من الراوند الشرقي . يعلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد ، مستطيلة العنق ، كفية النصـل المفصص العابق الخضار . شماريخه الزهري وضلوع اوراقه وعروقها الى الجؤوة || ازهاره الى البياض الاخضر .

١١٢٩٢ - رَاوَنْد مَخْزَنِي ، رَاوَنْد صِينِي
Rheum officinale (S). Rhubarbe officinale (F). Rhubarb (E). Echter rhabarber (D). Rabarbaro, Rubarbaro (I).

نوع من الراوند وهو نبات طبي وزراعي تزييني . يعلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد خماسية التفصيص نصلها جميل الخضار الباهت مسنن الحافة . ازهاره كثيفة التجميع خضراء اللون || جذوره طبية عديدة المنافع . تدخل في عدة مستحضرات وتساعد الهضم وتدر الصفراء . وهو مقو المعدة ، منبه الهضم ، يقضي على البواسير والامساك . ويستعمل في حموضة المعـدة واضطرابات الهضم لا سيما عند الاطفال .

١١٢٩٣ - رَاوُوق Débourbeur (F). Cleanser (E).

آلة تستعمل في ترويق الخمور البيضاء وفي تنظيف المساقل من الوحل والمعادن من التراب .

١١٢٩٤ - رَائِب ، خَاثِر ، مُخَثَّر ، جَامِد
Caillé, Coagulé (F)

لبن راب فخثر ولا يزال ذلك اسمه حتى ينزع منه زبده .

١١٢٩٥ - رَايَة Etendard (F). Flag (E).

بتلة في الزهرة شذت عن رفيقاتها فعلت واصبحت كالراية .

١١٢٩٦ - رُبّ Compote, Jus (F).
Stewed fruit, Juice (E).
عصارة الثمار المغلية المكثفة .

١١٢٩٧ - رَبّ العَمَل Patron

١١٢٩٨ - رِبَا Usure (F). Usury (E).

الربا الاقراض بفائدة يتجاوز عيقها عيق الفائدة القانونية او عيق الفائدة المتعامل به عادة بين المتقارضين .

١١٢٩٩ - رَبَاب ٥
Stratocumulus, Cumulostratus (S).

ضرب من الغيوم وهو سحاب متواصل الطبقات والارصفة ابيض اللون او اربد .



رباح دنقلة



رباح شائع

١١٣٠٠ - رَبَاح Genetta (S). Genette (F).
Genet, Genett (E).

جنس حيوانات لاحمة من فصيلة الزباديات . انواعه ستة موطنها افريقية واوروبة والشرق الاوسط . اجسامهـا مستطيلة واذناها ايضاً . قوائمها قصيرة خماسية الاصابع ، طويلة الاظافر المنعقفة . اذانها متوسطة القد . اثوابها منمرة ، ثبج ظهورها عابق اللون وحيد الخط || تألف الجبال والبراري . تسرح في الليل . ترتاد اجرف الانهر وضفافها. قوتها القواضم والعصافير والدوييات والحشرات . الانثى تضع جرواً واحداً في الحول ترضعه نحو ثلاثة اشهر || اما انواعها الستة فهي ما يتبع .

١١٣٠١ - رَبَاح أَرْقَط Genetta pradina (S).
Genette pradine (F).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى الترنسفال ، طوله نحو ٨٠ سم . صوفه قصير الهلب . ثوبه عابق اللون كثيف التنمير ، خطوط ذنبه قاطبة مستعرضة .

١١٣٠٢ - رَبَاح أَصْدَأ Genetta rubiginosa (S).
Genette rubigineuse (F).

نوع من الرباح ، موطنه افريقية الجنوبية . طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصهبة الشهباء ، تنميره امغر . خطوط ذنبه منفرجة .

١١٣٠٣ - رَبَاح السِنِغَال ، جَرْنِيط
Genetta senegalensis (S). Genette du Sénégal (F).
Pale genett (E).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى القطب . طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصهبة الباهتة ، تنميره لا قياسي الشكل ، رقشته رحبة القد لا نظامية .

١١٣٠٤ - رَبَاح الغَابُون ، زُرَيْقَاء
Genetta felina (S). Genette féline (F).

نوع من الرباح ، موطنه الغابون والكنغو وضفاف النيل الازرق . وهو قريب الشبه من الزباد ، طوله نحو ٨٧ سم . ثوبه الى الصهبة الرملية . تنميره بيضي الشكل .

١١٣٠٥ - رَبَاح دُنْقُلَة * ، كَدِيس الزَبَاد
Genetta tigrina (S). Genette tigrine, Genette de Dongola (F).

نوع من الرباح ، موطنه افريقية الشرقية اخصها دنقلة* والنوبة . طوله نحو ٩٠ سم . ثوبه الى الصهبة الحنطية . تنميره جؤوي اللون . خطوط ذنبه مستعرضة .

١١٣٠٦ - رَبَاح شَائِع* Genetta vulgaris (S).
Genette commune (F). Common genett (E).


نوع من الرباح ، موطنه الشرق الاوسط واوروبة . طوله نحو ٩٠ سم . جسمه ٥٠ وذنبه ٤٠ اما ارتفاعه فنحو ١٥ سم . ثوبه الى الصهبة الغبراء ، تنميره الى الجؤوة السمراء . خطوط ذنبه متوسطة العرض || يعيش في الجبال الوعرة وقرب الماء . يسرح في الليل يتسلق الاشجار ويعوم في الماء ويسبح . يدجن ويقبل العلم ، يصطاد الجراذين والفـأر .

١١٣٠٧ - رُبَّاح هو القردوح اليمي ، اطلبه .

١١٣٠٨ - رُبَّاح أَبُو الهَوْل
هو القردوح الشحوت ، اطلبه .

١١٣٠٩ - رُبَّاح زَيْتُوني هو قردوح الحبشة ، اطلبه.

١١٣١٠ - رَبَّاشَة ٥* Reteporus (S).
Rétépore (F). Reteporus (E).
جنس حيوانات بحرية من الفيكليات النيصميات وفصيلة العصاريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || مستعمراتها شبكية التركيب ، بوقية الشكل او قدحية تنشب في الصخور وتعمر مئات السنين .


رباشة

١١٣١١ - رِبَاص هو الراوند الريباسي ، اطلبه .

١١٣١٢ - رِبَاط Sous-cape
ادة من التتن مستطيلة القطع مستعرضة تستعمل لتغليف حشوة السيكار .

١١٣١٣ - رِبَاط Accolure, Lien, Ligature (F).
A tie, Bond, Ligature (E).
ما يربط به .

١١٣١٤ - رِبَاط Parpaing (F).
Parpen, Bond-stone (E).
هو الحجر القاطب الذي يلحف كامل عرض الجدار .

١١٣١٥ - رِبَاط ، وَصْل Linkage (F).
Linkage (E).
التحام يحصل بين جينين في نشبة واحدة انتقالها الوراثي يضم صفات الاثنين .

١١٣١٦ - رِبَاط أصْفَر Ophisure serpent (F).
سمكة بحرية مستطيلة تدعى رسان البرق . اطلبها .

١١٣١٧ - رِبَاط جَنْبِيّ ، رَفِيدَة
Plèure (F). Pleure (E).
الرباط الجنبي غشاء مصلي المادة ، متراكب الثنايا يجمع ، عند المفصليات ، بين الترجة والزرفين من الجانبين الايمن والايسر .

١١٣١٨ - رِبَاطِيَّات Amphineures (F).
Amphineura (E).
الرباطيات فئة من اللافقاريات البحرية . اجسامها ميطلة او دودية الشكل ، متناسقة الجانبين مركزها السلمي يأتي بين الرخويات والديدان .

١١٣١٩ - رِبَاطِيَّة هي الأفلوس ، اطلبه .

١١٣٢٠ - رُبَاعِيّ Quaterné (F).
Quaternate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو رباعي الانتشاب كالاوراق مثلاً .

١١٣٢١ - رُبَاعِيّ الأجْزَاء Quadrifide (F).
Quadrifid, Four-cleft (E).
من الاعضاء النباتية ما كان رباعي الانقسام .

١١٣٢٢ - رُبَاعِيّ الأجْنِحَة Tétraptère (F).
Tetraptere (E).
نعت تعريفي يطلق على الحشرات الرباعية الاجنحة .

١١٣٢٣ - رُبَاعِيّ الأرْجُل Tétrapode (F).
Tetrapod (E).
نعت تعريفي يطلق على الحيوان الرباعي القوائم .

١١٣٢٤ - رُبَاعِيّ الأزْهَار Quadriflore (F).
Quadriflor (E).
نعت تعريفي يطلق على التنوير الرباعي الزهر .

١١٣٢٥ - رُبَاعِيّ الأسْدِيَة Tétrandre (F).
Tetrandrous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره رباعية الاسدية .

١١٣٢٦ - رُبَاعِيّ الأضْلاع Quadrilatéral (F).
Quadrilateral (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مركب من اربع اضلاع .

١١٣٢٧ - رُبَاعِيّ الأوْرَاق Quadrifolié (F).
Quadrifoliate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات اوراقه رباعية التجميع .

١١٣٢٨ - رُبَاعِيّ الأيْدِي Quadrumane (F).
Quadrumanous (E).
نعت تعريفي يطلق على الحيوان الرباعي الايدي كالقرد مثلاً .

١١٣٢٩ - رُبَاعِيّ البُزُور Tétrasperme (F).
Tetrasperm (E). ما كانت بزوره رباعية التجميع .

١١٣٣٠ - رُبَاعِيّ العِتْرَة Tétraploïd (F).
Tetraploid (E).
النباتات الرباعية العترة هي التي يبلغ عدد نشبها اربعة اضعاف عدد وحيدات العترة .

١١٣٣١ - رُبَاعِيّ الفُصُوص Quadrilobé (F).
Quadrilobate (E).
من النبات ما كانت فصوص اوراقه او ازهاره رباعية التركيب .

١١٣٣٢ - رُبَاعِيّ القِعَال Quadripétale (F).
Quadripetalous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل زهرة رباعية القعال اي البتلات .

١١٣٣٣ - رُبَاعِيّ القَوَائِم ، دَابَّة Quadrupède (F).
Quadruped (E). صفة الحيوان الذي يسير على اربعة قوائم .

١١٣٣٤ - رُبَاعِيّ المَرَاشِف Tétrastome (F).
Tetrastome (E).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل دويبة مزودة باربعة مراشف .

١١٣٣٥ - رُبَاعِيّ المُكَافِئ Tétravalent (F).
Tetravalency (E).
هو ما يلزمه اربع ذرات من الهيدروجين .

١١٣٣٦ - رُبَاعِيّ الوُرَيْقَات Quadrifoliolé (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات اوراقه رباعية الوريقات .

١١٣٣٧ - رُبَاعِيَّات الخَيَاشِيم
Tétrabranchiaux (F). Tetrabranchiate (E).
رتبة من الرخويات رأسيات الارجل . مرتباتها وفصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها الساحق من متحجرات الازمنة الغابرة || جميع حيوانات هذه الرتبة

رباعيات الخياشيم والكلى والاذينات ، كثيرة اللوامس الفكية التي تحيط بالفم || اصدافها شبه قرصية الشكل مجوّلة عديدة الجيوب او الجبر || اشهر مرتباتها او فصائلها العمونيات والنوتيات والمقرنات .



رباغة

١١٣٣٨ - رَبَاعِيَة Mitoyenne (F). Midway (E).

من الاسنان القاطعة الامامية وهي السن التي بين الثنية والناب .

١١٣٣٩ - رُبَاعِيَّة الأَجْزَاء Tétramères (F). Tetramera (E).

رتيبة حشرات من غمديات الاجنحة .


١١٣٤٠ - رُبَاعِيَّة الفُرُوع Tétractinellidés (F). Tetractinellides (E).

رتبة من الاسفنج الصواني .

١١٣٤١ - رَبَاغَة ○، كُرُنب علَفِيّ *

Brassica oleracea napus (S). Rutabaga, Navet de Suède, Turnep (F). Swedish turnip (E).

نبات جذري زراعي علفي محول من فصيلة الصليبيات . جذبه بيضي الشكل كبير الحجم اسمر القشار اصفر اللباب الجامد || يزرع كاللفت يجود في جميع الاتربة لكنه يرغب في المواقع التي تكثر فيها الرطوبة الجوية ويقل فيها الاشعاع الشمسي || يستعمل كعلف للبقر والخيل والخنازير والغنم .



رباك

١١٣٤٢ - رِبَاقِي Plotax

هو الربقي من الاسماك البحرية الصغيرة القد .

١١٣٤٣ - رَبَاك * Chrysophrys (S).
Daurade, Daurat (F). Gilt-head (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات . انواعه عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . اجسامها اهليلجية الشكل ، تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . فلوسها صغيرة ، زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . اثوابها مذهبة اللون تشبه الفريدي. لحومها لذيذة الطعم .




رباك بردة

١١٣٤٤ - رَبَاك بَرْدَة * ، بَرْدَة ، أبو بَصَل

Chrysophrys berda (S).
Daurade rose (F). Pink dorado (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات الزعانف. اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك المجادح والنقاف . مسرحها الاغواط القريبة الغور || جسمها اهليلجي الشكل ، طولها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الوردي الذهبي المواج تعلوه مشحة زرقاء في الظهر وغبرة فضية المواج في البطن . زعانفها حنطية اللون باستثناء الصدرية لانها شفافة. رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى ، رباعيتها في الفك الاسفل . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحظتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها ابيض اللون ، فاخر الصنف .



رباك مبذولة

١١٣٤٥ - رَبَاك مَبْذُولَة *

Chrysophrys aurata (S). Daurade vulgaire, D. bilunée (F). Common Dorado, Gilt-poll, Gilt-head, Chad (E).

نوع من الرباك . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك المجادح والنقاف || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، مقوس الظهر ، جالس البطن . يطول من ٣٥ الى ٥٠ سم. ثوبها جميل الالوان . ظهرها الى الزرقة السمنجونية . جانباها وبطنها الى الصفرة الذهبية. رأسها واعكامها مرقوشة بالذهبي. ذنبها مبقع بالاسود . رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم يعلوه هلال ذهبي اللون فوق كل عين . شدقها معتدل الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى ، رباعيتها في الفك الاسفل . عيناها كبيرتان مستديرتان ، جاحظتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية هلالية التقعير || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .



ربّان مبذول

١١٣٤٦ - رُبَّان ○ Naucrates (S).
Pilote (F). Pilot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها اهليلجية الشكل . سهفها صغير القد . زعانفها الظهرية مستطيلة تتقدمها اربعة مناخس منعقفة الحمة . زعانفها الشرجية فارقة || اشهر انواعه الربان المبذول .

١١٣٤٧ - رُبَّان مَبْذُول ○*

Naucrates ductor (S). Pilote commun, Fanfre (F). Common Pilot-fish (E).

سمكة من الربان . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تتميز بمواكبتها البواخر والسفن في رحلاتها عبر البحر ذهاباً واياباً من بلاد الى بلاد || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم. رأسها معتدل الحجم ، شبه مخروطي الشكل . قصير الخطم . مستدير المقطم || ثوبها الى السمرة الفضية والذهبية المواج يعبق عند الظهر ويغبر عند البطن وتمنطقه ثلاثة احزمة متفاوتة العرض شديدة السمرة || لحمها كاعن الصنف ، مأكول قل من يرغب فيه .

١١٣٤٨ - رَبَائِد ○ Archives (F).
Archives, Record office (E).

هي المحفوظات الكتابية من وثائق وغيرها، واحدتها ربيدة .

١١٣٤٩ - رِبَّة Caroubier (F). Carob-tree (E).

هي شجرة الخرنوب الجوي او شجرة الخرنوب المأكولة الثمار.

١١٣٥٠ - رُبَح هو قردوح ببوان ، اطلبه .

١١٣٥١ - رِبْح Profit

هو ما تحقق من مكسب . والربح يقسم الى قسمين : ربح اجمالي او قائم وربح صاف .

١١٣٥٢ - رِبْح فَائِت Lucrum cessans

هو الربح المتوقع حصوله فيما لو نفذ المتعاقد التزامه لان القاعدة في تقرير التعويض عن الضرر هي حسبان الخسارة الفعلية التي وقعت والربح الفعلي الذي فات من عدم تنفيذ الالتزام .

١١٣٥٣ - رَبْد ، عَيْن الثَّوْر Buphthalmum (S).
Buphthalme, Œil de bœuf (F).

الاسم العلمي من اليونانية بمعنى عين الثور || جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني ، اوراقه متعاقبة . ازهاره رؤيسية ملعقية البتلات ، حرشفية الغلاف القرصي . بزوره متوجة باكليل مهدب || اشهر انواعه ما يتبع .

١١٣٥٤ - رَبْد صَفْصَافي الوَرَق*

Buphthalmum salicifolium (S). Buphthalme à feuilles de saule, Œil de bœuf à feuilles de saule (F).

نوع من الربد يعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم . ساقه نحيلة اوراقه سنانية طولها نحو ١٠ سم . عرضها ٢ ، نصلها جامد النسيج الرقيق ، ازغب البشرة على صفحتيه . ازهاره كبيرة القد فردية الارتكاز .

١١٣٥٥ - رَبْد ظَريف*

Buphthalmum speciosum, Telekia speciosa (S). Buphthalme élégant, Œil de bœuf élégant, Télékia élégant (F).

نوع من الربد يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه غليظة ، اوراقه قلبية الشكل معنقة ، نصلها مالس بشرة الصفحة العليا ، ازغب السفلى . ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٨ سم .

١١٣٥٦ - رَبْد فَاخِر

Buphthalmum speciosissimum, Telekia speciosissima (S). Buphthalme superbe, Œil de bœuf superbe, Télékia superbe (F).

نوع من الربد ، يعلو نحو ٥٠ سم . ساقه غليظة قوية . اوراقه حاضنة كبيرة القد سميكة النصل الجلدي الازغب . ازهاره كبيرة ، قطرها نحو ٦ سم .

١١٣٥٧ - رَبْد نَتِن ، وَرْد الحِمَار

Buphthalmum graveolens (S). Buphthalme fétide, Œil de bœuf fétide (F). Ox-eye (E). Rindsauge (D). Buftalmo, Occhio di bue (I).

نوع من الربد ، يعلو نحو ٨٠ سم . اوراقه مستطيلة العنق سميكة النصل الباهت الخضار . ازهاره شارفة البتلات ، لونها الى الصفرة العابقة . يكثر في الاراضي البور المتوسطة الاندماج .

١١٣٥٨ - رِبْدُور ○*

Rhipidura (S).
Rhipidure (F).

طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المذبابيات . موطنه ماليزيه والجزر المجاورة . يألف الغابات وضفاف مجاري الماء . قوته الذباب والهوام || جسمه صغير القد ، مستطيل الذنب المروحي الشكل . ثوبه الى الشقحة الطحلاء . محمراه وزوره وافنيكه الى النبرة ، ويعلوه في محسريه ، من قاعدة الشدق الى العنق ، جدة عابقة السمرة كما في الرأس || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . عشه كالكوب جيد الحبك بالحشيش الناعم . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

١١٣٥٩ - رَبْرَب

Troupeau de ruminants sauvages (F). Drove of savage ruminants (E).

جماعة البقر الوحشي وسائر الحيوانات المجترة .

١١٣٦٠ - رَبْرَق ، أَفَانِيَة ، مَغْد أَسْوَد ، عِنَب الذِّئْب

Solanum nigrum (S).
Melongène noire, Morelle noire, Amourette, Tue-chien (F). Black nightshade, Hound's-berry (E). Schwarzer nachtschatten (D). Morella, Solano nero, Solatro ortense (I).

جنبة برية معمرة من الفصيلة الباذنجانية . ساقها غليظة ، فرعاء ، شائكة . اوراقها كبيرة القد معنقة ، نصلها متماوج الصفحة المفصصة . ازهارها بنفسجية . ثمارها صغيرة كروية سوداء اللون لا تؤكل || ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة . مطعوم الباذنجان على الربرق يثمر طوال السنة . ثماره لذيذة الطعم .

١١٣٦١ - رُبْشِيَّات ○

Hypodermatacées

عبارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . تتميز بوليمتها وسديناتها الغائرة في النسج النباتية المنحارة . تكاتها شفعية ، رباعية او ثمانية . نكاتها عديدة ، خيطية او صقية ، قرعاء الرؤوس || اجناسها عديدة منها واحد يهم الاقتصاد الزراعي يدعى الذرب .

١١٣٦٢ - رَبَض

ربض الكبش عن الغنم : ترك ضرابها عن عياء .

١١٣٦٣ - رَبَض

Intestins (F). Bowels (E).

الربض هي الامعاء .

١١٣٦٤ - رُبْض

Fondation (F).
Foundation, Ground-work (E).

الربض : أساس البناء وما مس الارض من الشيء .

١١٣٦٥ - رَبْط

Attelage (F). Harnessing (E).

قرن او شد الدواب بالمجرور .

١١٣٦٦ - رَبْط

Ligature (F).

هو تثبيت اعضاء النبات او بعضها برباط .

١١٣٦٧ - رَبْط الكَرْمَة

Accolage ou accolement de la vigne (F). Nailing up or joining of vine (E).

هو رفع وربط سروع الكرمة بالمساميك .

١١٣٦٨ - رَبْط النِزَاع

Liaison de contentieux

١١٣٦٩ - رُبَع

الربع نجم نير صغير من كوكبة التنين مركزه في وسط العوائذ .

١١٣٧٠ - رَبْعَة

Eumétrique (F). Eumetrical (E).

نعت تعريفي يطلق في تصنيف الدواجن على كل حيوان مربوع الجثة متوسط القد والوزن .

١١٣٧١ - رَبْغ

Irrigation (F).

الربغ والري والاسقاء واحد .

١١٣٧٢ - رَبَغ ○ ، فَسِيدِيلا○

Phacidiella

جنس فطور مجهرية من الربغيات . يتميز بسدينته المنبسطة المستديرة ، ببوغه البيضي الشكل الوحيد الخلية وبنكاته البنفسجية الزام الاعلى || اشهر انواعه ربغ التفاح .

١١٣٧٣ - رَبَغ التُفَّاح ○* ، فَسِيدِيلا ديسكولور○


Phacidiella discolor, Phacidium discolor, Phacidiopycnis furfuracea, P. malorum, Discula pyri, Fuckelia conspicua (S).

فطر مجهري يركب التفاح والاجاص والسفرجل في اغصانها وثمارها فيؤذيها || يصيب اغصان وافناد الاشجار الضعيفة فيقرح قشورها ويعطبها . مظهره الخارجي بقع فسيحة ، منخفضة الوسط الاطحل ، مرتفعة الحافة الخنطية المحددة . وهو على الثمار عند تمام ادراكها وفي اثناء خزنها يقسع


ربد صفصافي الورق



ربد ظريف


ربدور


ربغ التفاح


ربل


ربية النخيل


ربية غبية


ربية منقطة


ربيدان مرعوي

مستديرة عفنية خلية حنطية اللون تركب البشرة المخدوشة والمعطوبة فتعجل في انحلال الخلايا والفساد || يكافح بقطع وحرق الاغصان والافناد المصابة ثم تطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٣٧٤ - رَبَغيَّات ° Phacidiaceae
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بقصمها اللاقيامي الذي ينفصل عن النجيزة او يلتحم بها . سدينتها مستديرة منبسطة . بوغها بيضي الشكل شفاف وحيد الخلية . نكاتها بنفسجية الزام الاعلى || اشهر اجناسها التي تعتري النبات ثلاثة : الربغ والرثمة والقاوية .

١١٣٧٥ - رِبقة Emprise (F). Expropriation (E).

١١٣٧٦ - رِبقي ، رِباقي Plotax
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات صغيرة القد مفلطحة مستديرة زاهية الالوان العديدة ، تكثر في البحار الحارة .

١١٣٧٧ - رِبَل * ، قُرْصُ الغُراب Randia (S). Randie (F). Ink plant, Ink-berry (E). Randie (D). Randia (I).
جنس جنبات وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة الفويات. انواعه عديدة جميعها فرعاء السوق ، بعضها شائك . اوراقها متقابلة او شعية ثلاثية ، اهليلجية الشكل، متماوجة النصل ، معنقة . ازهارها فردية التجميع ابطية الارتكاز. ثمارها عنبية متوجة ثنائية الفلقة. ترغب في الاراضي الرطبة. تكثر في المناقع وعلى ضفاف الانهر . يستخرج من ثمارها صباغ ازرق فاخر الصنف .

١١٣٧٨ - رَبوض الشجرة العظيمة الواسعة .

١١٣٧٩ - رُبّى
الشاة التي وضعت حديثاً . وقيل الربى من المعز والرغوث من الضأن وجمعها رباب .

١١٣٨٠ - رُبيَة النَخيل °* Phyllognatus silenus (S).
خنفساء من فصيلة الجعليات ، طولها نحو ٢٠ مم. وعرضها ١٢ ، رأسها عريض مسلح بقرن مدبب . لونها كستنائي مراجه الى السمرة . غمدها مستدير الطرف . تعيش بين النخيل وترغب في المناطق الرملية . يرقتها تركب جذور الكرمة وجذوعها حتى سطح التربة .

١١٣٨١ - رُبيَة غبيّة °* Pentodon idiota (S). Pentodon nigaud (F). Pentodon idiota (E).
حشرة خاضلة دامنة من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها الشرق الاوسط . تألف المزارع والبساتين والكروم والزواتين . خنافسها تعيش على اوراق النبات . يرقاتها تركب الجذور الثانوية والشعرية || جسمها بيضي الشكل ، متوسط القد ، يطول من ١٨ الى ٢٠ مم. ويعرض من ١٢ الى ١٣ مم. ثوبها الى السواد اللامع يعلوه خمل دقيق . رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم ، ضليع الفكين الذربين . زباناها صغيران ، صحيفيا الاطراف . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها معتدل الاحديداب مقطوم الطرف لا يلحف كامل البطن . غمداها متتابعتا التحزيز الخفيف . ارساغها خماسية المفقل || جيلها ثلاثي الحول . تخرج الحشرة الجملانة من مكمنها في نيسان وتبقى حتى اواخر ايلول . تسرح من الشروق الى نحو الساعة التاسعة ومن العصر الى الدغشة . تسافد بعد ظهورها بثلاثة اشهر . تمتح المكن في التربة على عمق ٥ او ٦ سم. || اليرقة عند بلوغها الادراك الجسموري الذي يحصل بعد التقف بنحو ٢٦ شهراً تطول نحو ٣٠ مم. ثوبها الى البياض الاغبر . جسمها مستغلظ الجرم، مقوس الشكل ، مستضخم الرأس الاسود ، ضليع التأشير ، سدامي الرواجب السمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو عشرة اسابيع ينقضي في التربة على عمق نحو ٢٠ سم. داخل جراب خشن من التراب واللعاب .

١١٣٨٢ - رُبيَة مُنَقَّطَة °*
Pentodon punctatus (S). Pentodon ponctué (F).
خنفساء من فصيلة الجعليات . جسمها يطول نحو ٢٢ مم . ويعرض نحو ١٤ مم . رأسها مستعرض الشكل . ظهرها محدودب . ثوبها الى السمرة اسود المواج . غمداها مجذعان بخيوط دقيقة تبدو كالنقط المتتابعة || يرقتها كبيرة القد ، مقوسة الشكل ، غبراء اللون ، تعيش نحو ثلاث سنوات ، تركب جذور النبات من اي جنس ونوع .

١١٣٨٣ - رَبيحَة Dividende (F). Dividend (E).
هي الحصة من الربح الصحيح وقد تكون حقيقية او صورية .

١١٣٨٤ - رَبيد الربيد ، تمر نضد ثم نضح بالماء.

١١٣٨٥ - رُبَيْدان، رِجْلُ الطَير ، رِجْل العُصْفُور
Ornithopus (S). Ornithope, Pied d'oiseau (F). Bird's-foot (E). Vogelfuss (D). Ornitopa (I).
جنس نباتات عشبية برية وعلفية من فصيلة القطانيات الفراشية . انواعه ستة ترغب في الاتربة الرملية والقليلة الاندماج . اوراقها متعاقبة مركبة وترية ، وريقاتها اهليلجية صغيرة . ازهارها محورية ، زنادية ، صيوانية التجميع ، بيضاء اللون او وردية . ثمارها قرون دقيقة اسطوانية الشكل متفاوتة الطول حوية المقصة تشبه رجل الطير . بزورها صغيرة شبه كروية . اشهر انواعه ما يلي .

١١٣٨٦ - رُبَيْدان قَزِم Ornithopus perpusillus(S). Ornithope nain (F).
نوع من الربيدان البري النجمي الصغير القد . ازهاره بيض . يقال انه من النباتات الطبية يدر البول .

١١٣٨٧ - رُبَيْدان مَرْعَوي *
Ornithopus sativus (S). Ornithope cultivé, Seradelle, Serradelle (F). Seradilla, Common bird's-foot (E). Seradella, Kleimer vogelfuss (D). Ornitopa sativa, Serradilla (I).
نوع من الربيدان الكلائي ، زهره وردي اللون ، يزرع في الحقول والمراعي . علفه جيد الصنف ترغب فيه الماشية .

١١٣٨٨ - رَبيع Printemps (F). Spring (E).
فصل من فصول السنة بين الشتاء والصيف . مدته ثلاثة اشهر من ٢١ اذار الى ٢٠ حزيران . يبتدئ عند نزول الشمس من برج الحمل . وفيه يستوي الليل والنهار ويعتدل الزمان ويطيب الهواء ويهب النسيم وتذوب الثلوج وتسيل الاودية وتنبع العيون ويورق الشجر ويتلألأ الزهر في الروض والحقل || يدوم الى ان تبلغ الشمس آخر الجوزاء حيث يقبل الصيف .

١١٣٨٩ - رَبِيعِيّ Vernal (F). Vernal, Spring-like (E).
نعت تعريفي يطلق على ما يختص بالربيع .

١١٣٩٠ - رَبِيعيّات Primulaceae (S).
Primulacées (F). Primulaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القمالة ، تشمل عدة اجناس وانواع ، اشهرها زهرة الربيع وبخور مريم وحشيشة الحلمة .

١١٣٩١ - رَبِيقَة ° Autosome (F). Autosome (E).
اسم يطلق على مجموعة النشب الموجودة في كل حجيرة حيوانية .

١١٣٩٢ - رَتّ Sanglier (F). Wild boar (E).
الرت هو الخنزير الوحشي . الذكر يدعى العفر والانثى الرتة . انواعه عديدة موطنها العالم القديم ، اعرفها واشهرها الاربعة التالية :

١١٣٩٣ - رَتّ أعفَر * Sus cristatus (S).
Sanglier à crinière (F).
نوع من الخنزير الوحشي يتميز بعفرته الطويلة الهلب الاسود الممتدة من القفن الى الكفل . ذنبه قليل الهلب . اذنه مرطاء الصفحة الخارجية ، هلبية الداخلية . جثته متوسطة القد طولها نحو ١٥٠ سم . علوها ٩٠ || موطنه الهند حتى ارتفاع ٤٥٠٠ م . وسرنديب وبعض الجزر الاخرى || اناثه تضع من ٤ الى ٦ خنانيص مرتين في العام .

١١٣٩٤ - رَتّ قَزَم Sus salvanius (S).
Sanglier nain (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، موطنه سفوح حملايا . جثته صغيرة القد طولها نحو ٦٠ سم . علوها ٣٠ وذيله ٣ سم . يعيش قطعان صغيرة يراوح عددها من ٥ الى ٢٠ . يألف الاحراج والادغال والمراعي الطبيعية الرفيعة الاعشاب . اناثه تضع مرة واحدة في العام من ٦ الى ٨ خنانيص .

١١٣٩٥ - رَتّ مَبْذُول * Sus scrofa (S).
Sanglier commun (F). Common wild boar (E).
نوع من الخنزير الوحشي ، ضروبه عديدة موطنها آسية والشرق الاوسط واوروبة وجزر المتوسط وافريقية الشمالية حتى مصر والسودان || جسمه غليظ الجثة ، طوله نحو ٢٠٠ سم . علوه ١٠٠ ذنبه ٢٥ . اما وزنه فيراوح بين ١٥٠ و ٢٠٠ كيلو . قوائمه قصيرة قوية ، رأسه ضخم ، فنطيسته مستطيلة . اذنه منتصبة ، هلبه كثيف التجميع يغلظ ويطول عند ثبج الظهر || يعيش جماعات مختلفة العدد . يألف الغابات والحقول المزدرعة . يسرح في الليل . اناثه تضع من ٦ الى ١٠ خنانيص مرتين في السنة .

١١٣٩٦ - رَتّ مُسَنَّج Sus vittatus (S).
Sanglier rayé (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، ضروبه عديدة ، موطنها جاوا وسومترا وبورنيو والهند الصينية . يتميز بشويه المسنج وبعفرته السمراء التي تمتد من القفن الى اوائل الظهر . جثته متوسطة القد تطول نحو ١٢٠ سم . وتعلو ٦٠ || يألف الاحراج والمناقع والاعشاب الكثيفة الغضة . اناثه تضع من ٦ الى ٨ خنانيص .

١١٣٩٧ - رِتَابَة ° Phytotechnie (F).
الرتابة مبحث من مجموعة مباحث علم النبات يختص بالتصنيف والتسمية .

١١٣٩٨ - رَتَّاج ° Lithologue (F).
العالم بتركيب الحجارة .

١١٣٩٩ - رِتَاجَة ° Lithologie (F). Lithology (E).
علم الحجارة وتركيبها .

١١٤٠٠ - رَتَانية ° ، كَرَاميرِيَة °
Ratanhia, Krameria (S). Ratanhia, Kramérie (F).
جنس نباتات جنبية طبية معمرة من المستدرات وفصيلة اللبنيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الامريكية تكثر في بوليفيا والبيرو . سوقها فرعاء . اوراقها سنانية متعاقبة ، نصالها صغيرة القد جامدة . ازهارها فردية التجميع محورية الارتكاز يكثر فيها اللون الاحمر . ثمارها كروية ناشفة تغلف بعض العجات المستدرة || جلورها ليفية التركيب افقية الانتشاب والامتداد ، نجبها جؤوي اللون غني ببعض المواد المقوية القمالة الجزيلة النفع || اشهر انواعها ما يتبع .

١١٤٠١ - رتانيه حمراء Ratanhia ixina (S).
Kramérie rouge, K. de Savanille (F).

١١٤٠٢ - رتانيه غبراء Ratanhia secundiflora (S).
Kramérie grise, K. du Mexique (F).

١١٤٠٣ - رتانيه مخزنية Ratanhia officinal (S).
Kramérie officinale, K. triandre (F).

١١٤٠٤ - رُتْبَة Ordre (F). Order (E).
هي في تصنيف الاحياء جماع الفصائل المتشابهة .

١١٤٠٥ - رَتَبَة Marche de l'escalier (F).
Stair (E).
الرتبة : الواحدة من رتبات الدرج .

١١٤٠٦ - رَتَم * Retama (S). Rétama (F).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات . انواعه قليلة مهدها الشرق الاوسط . جميعها جنبات تعلو من المترين الى الثلاثة امتار . سوقها فرعاء اسلية الشكل . فروعها المزهرة عريانة اما العاقرة فذات اوراق صغيرة بسيطة مستطيلة النصل الحموي او خطية . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، كثيرة العدد ، بيضاء اللون || تنورها يستمر من شباط الى اواخر نيسان .

١١٤٠٧ - رَتْنَجَة Gemmage (F). Tapping (E).
استغلال او استحصال راتنج الصنوبريات وذلك بحز سوق هذه الاشجار والتقاط ما يسيل منها من الراتنج .


١١٤٠٨ - رَتُوج ، رَدْب Cul-de-sac (F).
Blind alley (E).
كل منجم لا خير فيه وكل طريق غير نافذ .

١١٤٠٩ - رُتَيْبَة ، مَرْتَبَة Sous-ordre (F).
Sub-order (E).
الرتيبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الرتبة وقبل الفصيلة .


رت اعفر


رت مبذول


رتم


رتيلاء

١١٤١٠ - رُتَيْلاء* Tarentula (S).
Tarentule (F). Tarantula (E).
جنس حشرات من العناكب ينتمي الى فصيلة الخندرقيات . انواعه قليلة جميعها متوسطة القد، قانصة ، مفترسة وسامة .


١١٤١١ - رُتَيْلاء الأقْبِيَة
Araignée des caves (F).
دويبة من العناكب تدعى شبيصة ، اطلبها .

١١٤١٢ - رُتَيْلات Araneida (S). Aranéides (F).
Araneids, Spiders (E). Spinnen (D).
هي العناكب رتبة من العنكبوتيات عديدة الفصائل والاجناس والانواع .



رتيمة

١١٤١٣ - رُتَيْمَة * Lygodium (S).
Lygodier, Lygodion (F). Climbing fern, Snake's tongue fern (E). Schlingfarn, Kletterfarn (D). Ligodio (I).
جنس نباتات سرخسية من فصيلة الرتيميات . انواعه المعروفة ١٥ جميعها نباتات عارشة ملتفة معمرة . يقال انها لا تخلو من الفوائد الطبية وقد تنفع الصدر والامعاء .

١١٤١٤ - رُتَيْمِيّات Schizeaceae (S).
Schizeacées (F). Schizeaceae (E).
فصيلة من السرخس اجناسها نحو ١٦ . انواعها كثيرة العدد جميعها برية ، منبتها المناطق الحارة الرطبة . اشهر اجناسها الرتيمة .


رث

١١٤١٥ - رَثّ * Laie (F). Wild sow (E).
انثى الرت اي الخنزير البري .


رثاعة ملونة

١١٤١٦ - رَثّاعَة مُلَوَّنة ٥*، لاغِمَة أوْرَاق الأشْجَار المُثْمِرَة ٥
Lyonetia clerckella (S).
Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F). Apple leaf miner (E). Obstbaum-Miniermotte, Schlangenminiermotte (D).
حشرة من فصيلة القوبعيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية. تألف المواقع التي يكثر فيها التفاح والكرز والخوخ . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها لاغمة قوتها خلايا نصال الاوراق || جسمها نحيل قضيف ، يطول نحو ٤ م. بسطتها من ٨ الى ١٠ م. رأسها معتدل الجرم ، شبه مكور الشكل . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها خيطيان . ملامسها قصيرة ، مرشفها معتدل الطول . جوشنها اشهب اللون كالبطن . رواشنها صغيرة ، الاماميان الى البياض الفضي تعلوهما جدة صغيرة وزراكش جؤوية . الخلفيان الى الشهبة الحنطية. اما الاهداب فالى الشهبة الزاهرة || لها ثلاثة اجيال في الحول . تسرح في النهار وتستكن في الليل . تباشر الانثى متح المكن بعد الكوم بيومين وتستمر عليه نحو خمسة ايام وترزه ميحادياً في الصفحات السفلى من نصال الاوراق . ينقف المكن بعد متحه بنحو ٨ ايام عن اساريع دقيقة تلغم النصل في نسيجه العمادي تحت البشرة وتخلد فيه انفاقاً مستطيلة ، متعرجة تقيم فيها حتى نهاية الطور الاسروعي اي نحو ٢٥ يوماً || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٠ م. جسمها وشعي الشكل ، تبني اللون ، اسمر الرأس . مدبها ورواجبها الصدرية الى التبني الاسمر . رواجبها البطنية ثعول دقيقة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً ينقضي ضمن صلجة متينة الحبك تنسجها السرفة على سطح النصل بعد ان تطويه وتشبكه بخيوط حريرية متصالبة .

١١٤١٧ - رَثَد Ranger (F). To range (E).
رثدت الدجاجة بيضها : جمعته . ورثد البيض في الحاضنة : رتبه .

١١٤١٨ - رَثْمَة الرثمة : بياض في طرف انف الفرس.

١١٤١٩ - رَثْمَة ٥ Rhytisma
جنس فطور مجهرية من الربنيات وفصيلة الخشاريات يتميز بونيمة تنشأ وتنمو في نصل الورقة المنحار تحت السافة الأدمية . تحضن في داخلها الاعسان التي تضم البوغ. بوغها كثيف الثمة ، بسيط التركيب ، خيطي الشكل ، شفاف || انواعه قليلة اشهرها رثمة القيقب ورثمة الصفصاف .


رثمة الصفصاف

١١٤٢٠ - رَثْمَة الصَّفْصَاف ٥ *
Rhytisma salicinum, Melasmia salicina (S). Maladie des croutes noires du saule (F).
فطر مجهري يصيب اوراق الصفصاف فيشوهها || مظهره الخارجي بقع مجشنة ناتئة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى السمرة ، تركب نصل الاوراق على صفحاته العليا فتجعد النصل وتمعجه وتشوهه || اضراره طفيفة لا تستوجب المكافحة .


رثمة القيقب

١١٤٢١ - رَثْمَة القَيْقَب ٥ *
Rhytisma acerinum, Melasmia acerina (S). Maladie des croutes noires de l'érable (F). Tar spot of maple (E). Pechfleckenkrankheit des ahorns (D).
فطر مجهري يصيب القيقب في اوراقه فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة. قطرها يراوح من ٧ الى ١٨ م. تركب نصال الاوراق على صفحاتها العليا منذ تموز فتبدو صفراء اللون ثم سمراء يحوطها اطار مهدب || اضراره محدودة الاذى لا تستلزم المكافحة . على ان استعمال سائل بوردو مرة واحدة عند الازماع يفيد . ومنهم من استعمل الاسمدة الازوتية لانها تقوي مناعة الاوراق وتدفع الرثمة .

١١٤٢٢ - رَثْيَة Arthrite (F). Arthritis (E).
هي الالتهاب المفصلي ، اطلبه .

١١٤٢٣ - رَثِيطِيّات ٥ Trechidae (S).
Tréchidés (F). Trechidae (E).
فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الاقاليم الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها صغيرة القد قلما يتجاوز طول الواحدة منها ١٠ م. رؤوسها كروية الشكل ، صغيرة العيون الناشزة ، مستطيلة الزبانى المشارية الفصل . كواسلها قلبية الشكل . اغمادها لاحفة ثمانية الاخاديد القاطبة المتوازية . اثوابها مختلفة الالوان || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسعى بسرعة ورشاقة وتطير بخفة || قوتها ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والديدان || اشهر اجناسها الرثيطة والسحيرة والبفنوس .

١١٤٢٤ - رَثِيمَة ٥، سبتو سيلندريوم ٥
Septocylindrium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . مشيجه داخلي

الانتشاب ، جربه الكنيدية مبهمة الوضوح ، شديدة القصر . كنائده قلادية ، موثورة ، ضمية التجميع . انواعه نحو ٢٥ جميعها لا مؤذية أعرفها رثيمة الجذور ورثيمة القطن .

١١٤٢٥ - رَثِيمَة الجُذُور ٥*
Septocylindrium radicicolum (S).
فطر مجهري يركب جذور الاشجار الذابلة الذاوية منها التفاح والكرز والليمون فيعفنها ويسرع في يباسها .

١١٤٢٦ - رَثِيمَة القُطْن ٥*
Septocylindrium areola (S).
فطر مجهري يركب اوراق القطن دون ان يؤذيها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة طولها نحو ١٠ مم . تعلو النصل على صفحته العليا . تبدو غبراء اللون ثم تنحرف الى السمرة وتبقى على حالها ولونها حتى آخر عهدها .

١١٤٢٧ - رَجَاجَة ، سِيسمولُوجِيَة
Séismologie, Sismologie (F). Seismology (E).
الرجاجة او السيسمولوجية علم يبحث في الزلازل والاهتزازات الارضية .

١١٤٢٨ - رِجَاع
Retour (F). Return (E).
وقت الرجاع او زمن الرجاع هو زمن رجوع الطير بعد قطاعها .

١١٤٢٩ - رَجَانَة
Stabulation (F). Stalling (E).
الرجانة والرجن هي تربية الدواجن في المرابط والاصطبلات والمرح لا في المراعي .

١١٤٣٠ - رَجَّان ٥
Madrépore (F). Madrepore (E).
نوع من الرجانة ، مهده بحار البلاد الحارة والاستوائية . ركيزته مدخة جصية التركيب كثيرة الفروع والشعاب والانفاق .

١١٤٣١ - رَجَّانَة ٥
Madréporaires (F).
فئة من المرجانيات الزهرية وهي حيوانات بحرية من صف الجوفات تتميز بافرازاتها الجصية المتماسكة وبعدائجها الكبيرة المتشعبة التي تصبح كالحشاف .

١١٤٣٢ - رَجَّانِي ٥
Madréporique (F).
Madreporic (E).
نعت تعريفي يطلق على الحشاف والصخور البحرية النخرة والمتشعبة كدائغ الرجان .

١١٤٣٣ - رَجَانِيَة ٥*
Rajanie (F).
جنس نباتات جنبية عارشة من فصيلة الديوسكوريات . انواعها المعروفة ستة اعطانها امريكة الوسطى والانتيل . جذورها عسقولية . سوقها ليفية ملتفة . اوراقها معنقة متعاقبة قلبية النصل . ازهارها ثنائية المسكن . ازهارها سنبلي التجميع ، ابطي الارتكاز . ثمارها تغلف بعض البزور الدقيقة الفردية الجناح . عساقلها دمامسية لبابية مأكولة تستعمل استعمال الانيام اي البطاطا الصينية .

١١٤٣٤ - رَجَب
رجب النخلة : بنى تحتها دكاناً تعتمد عليه لضعفها . ووضع الشوك حولها لئلا يصل اليها احد .

١١٤٣٥ - رُجْرُج *
Gnetum (S). Gnète (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة العلديات . مهدها البلاد الحارة . انواعها نحو ١٥ منها الجنبات المداد العارشة ومنها الشجيرات الفرعاء العقداء . اوراقها معنقة ، متقابلة ، بيضية النصل المتسمح . ازهارها سنبلي التجميع ابطي الارتكاز اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١١٤٣٦ - رُجْرُج جَاوَا
Gnetum gnemon (S).
Gnète de Java (F).
نوع من الرجرج الزراعي . اوراقه النامية مأكولة وبذوره كذلك .

١١٤٣٧ - رُجْرُج طُبِّي
Gnetum urens (S).
Gnète rafraîchissante (F).
نوع من الرجرج الزراعي . بذوره مأكولة . يستخرج من سوقه عصارة لزجة مرطبة عديدة المنافع الطبية .

١١٤٣٨ - رُجْرُج نَسِيجِي
Gnetum fumiculare (S).
Gnète textile (F).
نوع من الرجرج الزراعي الصناعي . يستخلص من قشوره الياف صناعية نسيجية .

١١٤٣٩ - رَجْعَة
Récépissé, Reçu (F).
Receipt, Received (E).
محرر او وصل تدون فيه بالتفصيل والسعر البضائع التي صار استلامها .

١١٤٤٠ - رَجْعِيّ
Rétroactif (F). Retroactive (E).
جار مفعوله على الماضي .

١١٤٤١ - رَجْعِيَّة
Rétroactivité (F).
Retroactivity (E).
هي رجعية الاثر اي نقل اثر القانون او الحكم او اي عمل قانوني الى الماضي .

١١٤٤٢ - رَجْعِيَّة الشَرْط
Rétroactivité de la condition (F). Retroactivity of condition (E).
هي نقل اثر الشرط الى يوم العقد القانوني فاذا حل الشرط الموقف حدث أثره منذ يوم تحرير العقد واذا كان الشرط فاسخاً اعتبر العقد كان لم يكن قط .

١١٤٤٣ - رِجْل
Pied (F). Foot (E).
هي القائمة وتسمى الحافر في الخيل والخف في الابل والظلف في البقر والضأن .

١١٤٤٤ - رِجْل ، رُجْلَة
Multitude, Troupe (F).
Multitude, Troop (E).
سرب او جماعة الجراد وما اشبه ، ج أرجال .

١١٤٤٥ - رِجْل الأَرْنَب هو نفل البر ، اطلبه .

١١٤٤٦ - رِجْل الأَسَد هو الذنيان الجبلي ، اطلبه.

١١٤٤٧ - رِجْل الإِوَزّ راجع أثينة .


١١٤٤٨ - رِجْلُ الجَبَّار اليُسْرَى
Rigel Elgebar (F). Rigel (E).
نجم نير من كوكبة الجبار اي الجوزاء . مركزه على القدم اليسرى . ويدعى ايضاً رجل الجوزاء اليسرى . يبعد عن الارض نحو ٦٠٠ سنة ضوئية .


رثيمة الجذور


رثيمة القطن


رجانية


رجرج


رجل القط الشائع


رجل المعزى

١١٤٤٩ - رِجْلُ الجَبَّار اليُمْنَى
نجم نير من كوكبة الجبار مركزه على القدم اليمنى . ويدعى ايضاً رجل الجوزاء اليمنى .

١١٤٥٠ - رِجْلُ الحَمَام هو الكَهان الصباغي ، اطلبه .

١١٤٥١ - رِجْلُ الدبّ
Arctopus (S).
Oursine, Pied d'ours (F). Bear's paw (E). Bärenfuss (D). Piè d'orso (I).
نبات عشبي بري من الخيميات . ساقه منتصبة تنتهي بضمة من الاوراق الكبيرة القد يعلوها الازهار الصيواني التجميع. اوراقه معنقة كبيرة ، نصلها هلبي المسام ، فارش الصفحة المتاوجة المحددة . ازهاره بيض .

١١٤٥٢ - رِجْلُ الذئب هي الخدرية ، اطلبها .

١١٤٥٣ - رِجْلُ العَنْقاء راجع خربق نجس .

١١٤٥٤ - رِجْلُ الغُرَاب المَدَّاد
هو الحوذان المداد ، اطلبه .

١١٤٥٥ - رِجْلُ القُبَّرَة اطلب عائق الحدائق .

١١٤٥٦ - رِجْلُ القِطّ ، رِجْلُ الهِرّ ، أنْتِينَارِيَه
Antennaria (S). Antennaire, Pied-de-chat, Hispidule (F). Cat's-foot, Cat's-ear (E). Echterkatzenpfötchen, Chatza-däpli (D). Piede di gatto, Zamba di gatto (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعهـا عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . سوقها زباء . اوراقها متعاقبة ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ازهارها انبوبية لا لسين لها . توجاتها صفر . رؤيساتها بلون القناب || اعرف انواعه واشهرها الاربعة التابعة .

١١٤٥٧ - رِجْلُ القِطّ الأمْرِيكي
Antennaria microphylla (S). Pied-de-chat microphylle (F).
نوع من رجل القط وهي عشبة تعلو نحو ٢٠ سم . رواكبها قصيرة كاسية النوامي ، ساقها كثيفة الزغب اللبد . اوراقها السفلى ضمية التجميع خلية النصل . رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد ، نورية التجميع ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١١٤٥٨ - رِجْلُ القِطّ الجَبَلي
Antennaria alpina (S). Pied-de-chat alpestre (F).
نوع من رجل القط وهي عشبة تعلو نحو ١٠ سم . رواكبها دقيقة كاسية . اوراقها السفلى اهليلجية ملعقية تطول نحو ٣ سم . نصلها خلي البشرة . رؤيساتها الزهرية الى الخضار الاسمر . قناباتها مدببة الحافة المسننة || ازهارها يستمر من نيسان الى آب .

١١٤٥٩ - رِجْلُ القِطّ الشَّائِع *
Antennaria dioïca (S). Pied-de-chat commun (F).
نوع من رجل القط وهي عشبة تعلو من ١٠ الى ٤٠ سم . ضمروبها عديدة . ساقها منتصبة كثيفة الزغب الندفي . رواكبها مستطيلة كاسية . اوراقها صغيرة تطول نحو ٢ سم . نصلها خلي البشرة . رؤيساتها الزهرية بيضاء اللون او وردية او تبنية || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

١١٤٦٠ - رِجْلُ القِطّ المِزْمَاري
Antennaria plantaginifolia (S). Pied-de-chat à feuilles de plantain (F).
نوع من رجل القط وهي عشبة تعلو نحو ٤٠ سم . رواكبها قليلة ، مستطيلة ، كاسية النوامي . اوراقها ضمية ، نصلها لساني الشكل خلي البشرة ثلاثي الضلوع . رؤيساتها الزهرية بيض وخضر || ازهارها يستمر من نيسان الى تمـوز .

١١٤٦١ - رِجْلُ اللَّبْوَة اطلب كالية المروج .

١١٤٦٢ - رِجْلُ المِعْزَى* ، حَشِيشَةُ المِعْزَى
Aegopodium podagraria (S). Aegopode podagraire, Egopode aux goutteux, Herbe aux goutteux, H. de St Gérard, Pied de chèvre (F). Goatweed, Bishop's weed (E). Gemeiner giersch, Podagrakaut (D). Egopodo podagraria (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات ينبت في الاماكن الظليلة ، منافعه الطبية عديدة ومبهمة || ساقه غليظة جوفاء تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقه كبيرة ، مركبة ، سداسية ، وريقاته ثلاثية التجميع ، بيضية الشكل ، مسننة النصل الباهت الخضار .

١١٤٦٣ - رِجْلُ قِنْطُورُس
نجم نير من كوكبة قنطورس .

١١٤٦٤ - رِجْلَة هي البقلة الحمقاء ، اطلبها .

١١٤٦٥ - رِجْلِيَّات
Portulacaceae (S).
Portulacacées (F). Portulacaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القعالات . اجناسها وانواعها عديدة . اشهر نباتاتها الرجلة .

١١٤٦٦ - رَجَنَ
Stabuler (F). To stall (E).
رجن ورجّن الدابة : حبسها في مرابضها على العلف .

١١٤٦٧ - رَجْن هي الرجافة ، راجعها .

١١٤٦٨ - رُجُوع هو الايلولة ، اطلبها .

١١٤٦٩ - رَجُونَة ٥
Coralliophila (S).
Coralliophile (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الرجونيات . انواعها المعروفة قليلة العدد نحو سبعة. اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر . تعيش لاصقة بدائغ المرجان والرجان || اصدافها صغيرة سرشة شبه بيضية الشكل مقطوعة القاعدة تبدو كالجيب الوسيعة . اعقابها محلزنة ومثلثة .

١١٤٧٠ - رَجُونِيَّات ٥
Coralliophilidae (S).
Coralliophilidés (F). Coralliophilidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها يعيش على مدائغ الرجان والمرجان في بحار المناطق الحارة || اصدافها خشنة ، سرشة ، متباينة الاشكال اللاقياسية ، قليلة اللولبة ، قصيرة الحلزنة الصغيرة || اعرف اجناسها واشهرها الرجونة والسحيقة .

١١٤٧١ - رُجَيْبِيّات ° Argiopidae (S).
Argiopidés (F). Argiopidae (E).
فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد الذي يتجاوز الالف || اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || اجسامها متباينة القد منها الصغيرة والوسطى والكبيرة جميعها ثنائية الزوايا سداسية المشاتن مجهزة الشياسف بمقاف حادة محجنة نحو الداخل || اثوابها مختلفة الالوان والزراكش . جميعها ناسجة كبيرة الشمع . عكادبها كروية كثمار الرمان ، علوية الفوهة ، تحبكها بين الحجارة وعلى النباتات الدغلة اخصها الشائكة .

١١٤٧٢ - رَجِيع ، خِلْف Regain (F).
Second crop, New lease (E).
هو الكلأ الناتج عن الحشة الثانية . وهو الاوراق الناتجة عن الفروع كما في التبغ .

١١٤٧٣ - رُجَيْلَة ، زُنَيْد ، عُنَيْق Pédicelle (F).
Pedicel (E).
هو الزناد الصغير حامل الزهرة . وهو ايضاً المعلاق الفرعي المركب كما في العنقود .

١١٤٧٤ - رَجْيُوم ° Rhagium (S).
Rhagie (F). Rhagium (E).
جنس حشرات من غمديات الاجنحة وفصيلة القرنبيات . انواعه المعروفة ستة || اجسامها متوسطة القد ، اطوالها تراوح من ١٦ الى ٢٦ مم. اثوابها مختلفة الالوان يلحفها خمل دقيق قصير تكثر فيه الشهبة || تسرح في النهار . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . مرتعها الازهار الحرجية || يرقاتها صغيرة ، غليظة ، سمراء اللون ، تعيش على الجذوع اليابسة ان قائمة او مقطوعة واخصها جذوع التنوب والشربين والسرو والسنديان والكستناء .

١١٤٧٥ - رَجْيُوم ثُنَائِيّ التَّجْذِيع °*
Rhagium bifasciatum (S). Rhagie bifascié (F).
Rhagium bifasciatum (E).
حشرة خاصلة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف الاحراج والغابات . خنافسها تغتذي من جميع اجزاء النبات . يرقاتها خاشبة تركب جذوع الاشجار اليابسة وجذورها واغصانها || جسمها متوسط القد يطول من ١٧ الى ٢٠ مم. ثوبها الى السمرة الحنطية تشتد سمرته في الرأس والكوسل وأعالي الظهران . غمداها مجذعتان بخطين من البقع الحمر . رأسها شبه مربع الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها كبيران ، منعطفان الى الوراء . ظهرانها مستدير المؤخر اللاحف . غمداها كثيفتا الحمل القصير . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || جيلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بثلاثة اسابيع . تمتح المكن في صدوع الجذوع وشقوقها || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٢ مم. جسمها حيدي التركيب ، مستفلق الجرم ، عادم الرواجب ، حنطي اللون ، اشقر المواج ، اسمر الرأس ، مبعثر الهلب الدقيق || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن صلجة من المواد النباتية والعضوية المعجونة بالريال .

١١٤٧٦ - رُحَاقِيّ ، مَعْشِرِيّ
Mellifère, Nectarifère (F). Melliferous (E).
هو كل نبات من اي فصيلة كان حوت ازهاره رحيقاً تجرسه النحل || والنباتات الرحاقية عديدة اطلبها في (نبات رحاقي) .

١١٤٧٧ - رُحَام Métrite (F). Metritis (E).
التهاب الرحم عقب الولادة .

١١٤٧٨ - رَحْبَة Séchoir à fruits (F).
Drying-room (E).
هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار ، راجع جرين .

١١٤٧٩ - رَحْبَة
الارض الواطئة السريعة النبات . ج رحاب .

١١٤٨٠ - رَحَّة * Elaps (S). Elaps (F).
جنس حيات خبيثة سامة من فصيلة الرحيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الاستوائية والحارة من افريقية الى الهند وامريكة واسترالية || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، قليلة الضخامة ، تطول من ١٠٠ الى ١٤٠ سم. رؤوسها صغيرة ، بيضية الشوزن. اثوابها ملونة ، معظمها مطوق . اطواقها سوداء اللون تحوقها خطوط بيض || اعرف انواعها الرحة المرجانية Elaps corallinus (S). ثوبها الى الحمرة المرجانية السفعاء المواج يعلوها اطواق سود .

١١٤٨١ - رُحَّل Scénites (F).
نعت تعريفي يطلق على الجماعات غير المستقرة في مكان معين واحد .


١١٤٨٢ - رَحْل هو الاشخاص ، اطلبه .

١١٤٨٣ - رَحْل ، قَتَب Bât (F). Pack-saddle (E).
مركب للدواب يختص عادة بالابل والبغال والحمير .

١١٤٨٤ - رَحِم Matrice, Utérus (F).
Womb, Uterus (E).
جزء من اعضاء التناسل في الحيوانات العليا يدعى عضو الحمل يتصل بالمهبل والفرج بواسطة قناة الرحم . وهو عضلي التركيب مبطن بغشاء مخاطي وظيفته الاحتفاظ بالبويضة المخصبة التي تتحول الى جنين .


١١٤٨٥ - رَحَمِيَّات Hystericaceae (S).
Hystéricacées (F). Hystericaceae (E).
فصيلة الفطور الرحمية . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من الفطور المجهرية .

١١٤٨٦ - رَحْنَاشَة °* Protopterus (S).
Protoptère (F). Protopterus (E).
سمكة نهرية وحيدة الجنس والنوع من مزدوجات التنفس وفصيلة الرحناشيات . موطنها مستنقعات أفريقية الاستوائية || جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ٧٥ سم. رأسها شبه مخروطي الشكل . عيناها صغيرتان ماصحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، قاطبة ، تتصل بالشرجية عند طرف الذيل . زعانفها الصدرية والحوضية ضيقة ، مستطيلة ، عذبية الشكل . ثوبها الى الشهبة السمراء يعلوها توشيم


رجيوم ثنائي التجذيع


رحّة


رحناشة


رحى

اسود || تعيش في الاسماك حتى الضحل ثم تنغمس في الطمي وتستكن الى ان تعود المياه فتغمر المستنقع || لحمهـا متوسط الصنف ، مأكول .

١١٤٨٧ - رَخْناشيّات ٥ Protopteridae, Lepidosirenidae (S). Protoptéridés, Lépidosirénidés (F). Protopteridae, Lepidosirenidae (E).
فصيلة اسماك نهرية من مزدوجات التنفس . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها من اسماك مناقع المناطق الاستوائية والحارة || اعرف اجناسها واشهرها الرخناشة والدفافة .

١١٤٨٨ - رَحَويّة Cabestan (F). Capstan (E).
آلة لرفع الاثقال العظيمة .


رخاخ عرف الديك

١١٤٨٩ - رَحَى * Meule (F). Millstone (E).
حجر الطحن . ج أرحاء ورحي وأرحية . وهي من الوسائل البدائية المستخدمة لطحن الحبوب أو جرشها . تتركب من حجرين مستديرين يعرفان بشقي الرحى يثبت في وسط الحجر الاسفل منها وتد يدور حوله الحجر العلوي .


١١٤٩٠ - رَحَى هي الاسبانخ ، اطلبه .

١١٤٩١ - رَحيّات ٥ Elapidae (S). Elapidés (F). Elapidae (E).
فصيلة حيات خبيثة من أماميات الاخاديد . أنواعها المعروفة نحو ٧٠ تنضم الى بضعة اجناس . اعطانها البلاد الاستوائية والحارة . اجسامهـا مستطيلة قريبة الشبه بالاحناش . رؤوسها صغيرة شبه بيضية الشوزن . اثوابها ملونة يكثر فيها التطويق وبعضها يحمل من خطين الى خمسة خطوط قاطبة || جميع انواعها سامة وبعضها شديد الاذى || اشهر اجناسها واسمها الرحة والبنغار .


رخاخ كبير

١١٤٩٢ - رَحيق، مَعْشر الزَهْر Nectar
عصارة سكرية لزجة مختلفة التركيب تفرزها غدد خاصة في الزهر فيجرسها النحل .

١١٤٩٣ - رُخّ Aepyornis (S). Rock (F).
طائر عجيب عظيم القد كان في جزائر الهند وانقرض وقد عثر على بعض رفته في مدغسكر . يقال ان طول الرفتة يراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم .


رخاشة مبذولة

١١٤٩٤ - رُخاء Vent faible (F). Weak wind (E).
الريح اللينة التي تدغدغ المساليج .

١١٤٩٥ - رَخاخ Rhinanthus (S). Rhinanthe (F).
جنس نباتات عشبية برية هشة من فصيلة الخنازيريات . انواعه قليلة . سوقها منتصبة لينة . اوراقها كاملة حاضنة متقابلة . نصلها سناني الصفحة ، مسنن الحافة . ازهارها فردية ، أبطية الارتكاز ، صفراء اللون غالباً .

١١٤٩٦ - رَخاخ عرف الديك *
Rhinanthus crista-galli (S). Rhinante crête-de-coq, Cocrête, Croquette (F). Cock's-comb, Rattle grass, Yellow rattle (E). Klapper, Gelberklapperkraut (D). Cauterelle, Pidocchio dei prati (I).
نوع من الرخاخ الوردي يكثر بين الزروع فيصبح من النباتات الضارة لانه يستبق الزرع في ارتشاف العناصر الغذائية . يقضى عليه باستعمال احد العواشيب .


رخماء

١١٤٩٧ - رَخاخ كبير * Rhinanthus major (S). Rhinanthe à grandes fleurs (F). Rattle (E). Grasse klapper (D). Corona di re (I).
نوع من الرخاخ السريع النمو يكثر بين الزروع فيؤذيها ويقاسمها الغذاء . ازهاره كبيرة القد صفراء اللون || ابادته واجبة تتم باستعمال احد العواشب المجربة .

١١٤٩٨ - رَخّاش ٥ Hippoglossus (S). Flétan (F). Halibut (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من الملساوات وفصيلة المفلطحات . انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || جميعها كبيرة القد ، اهليلجية الشكل ، دقيقة السهف الصغير . زعانفها الظهرية والبطنية قاطبة تمتد من العنق الى الذنب . زعانفها الشرجية مقطوعة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الرخاشة المبذولة .

١١٤٩٩ - رَخّاشة مَبْذولة ٥*
Hippoglossus vulgaris (S). Flétan commun, Flétan halibut (F). Common Halibut (E).
سمكة من الرخاش . طولها نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الى السمرة الحنظية يعلوها مواج اصفر تشوبه بعض الخضرة || اعطانها بحار البلاد الباردة والمنحرفة نحو المعتدلة . وجودها في البحر المتوسط محصور ببعض المناطق اخصها الممتدة من جبل طارق الى بحار اليونان والبحر الاسود || لحمها لذيذ الطعم مرغوب فيه .

١١٥٠٠ - رُخام ، مَرْمَر Marbre (F). Marble (E).
جسم حجري صلب تعريفه الكيماوي مركب كربونات الكلسيوم المتبلور . الوانه عديدة يكثر فيها الابيض الحليبي . وهو من الاحجار التي استخدمها الانسان في البناء والنحت منذ اقدم العصور .

١١٥٠١ - رُخامَى
الرخامى والرخامة ضرب من الخلفة غبراء الخضرة لها زهرة بيضاء نقية ولها عرق ابيض تحفره الحمر بحوافرها والوحش كله يأكل ذلك العرق لحلاوته وطيبه (ابو حنيفة) || وقيل نبت تجذبه السائمة ، وهي بقلة غبراء تضرب الى البياض وهي حلوة لها اصل ابيض كأنه العنقر ، اذا انتزع حلب لبناً (اللسان) .

١١٥٠٢ - رُخْصة هي الاجازة ، اطلبها .

١١٥٠٣ - رُخْصة نَقْل Passavant (F). Permit (E).
جواز بنقل الكحول او بعض المصنوعات والغلات .

١١٥٠٤ - رَخْف Mou (F). Soft (E).
نعت وصفي . الفلين خشب رخف لين .

١١٥٠٥ - رَخْف الرخف والرخفة : الزبد الرقيق .

١١٥٠٦ - رَخِل، رِخْل، رِخْلة Agnelle (F). Ewe lamb (E).
الانثى من ولد الضأن . ج رخال .

١١٥٠٧ - رَخْماء * ، عُقاب رَخْماء ، أَخْوَق
Haliaetus leucocephalus (S). Pygargue leucocéphale, Aigle à tête blanche (F). White headed eagle (E).
طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات .

موطنه العالم يجوب جميع القارات، يكثر في اميركة . طوله نحو ٨٠ سم . والانثى ٩٠ سم . ثوبه الى السمرة السفعاء. بطنه منمش بالابيض . رأسه وعنقه وذنبه بيض . منقاره ومخالبه صفر || قوته الاسماك والطير والقواضم والانعام كالغنم والماعز وما اشبه .

١١٥٠٨ - رَخَمَة *، شُوْحَة Percnopterus (S).
Percnoptère, Alimoche, Vautour d'Egypte, Poule des Pharaons (F). Egyptian vulture, Pharaoh's hen(E).
طائر من الكواسر وحيد الجنس والنوع ينتمي الى فصيلة النسريات وهو اصغر النسور جثة واوسعها انتشاراً . طوله نحو ٦٠ سم . وبسطته ١٦٠ . ثوبه اغبر ابلق . رأسه ازغب الريش الاصفر يبدو كالاصلع . عنقه اغفر اصفر . منسره اسمر. رسغه وردي اللون تعلوه ماجة رمداء. قوادم سقطه سود ، مناكبه رصاصية ، اباهره طحل . عينه قرمزية || موطنه بلاد حوض البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج الفارسي . نظامه الحياتي جماعي . اسرابه كثيرة العدد تعيش قرب المدن والدساكر وترافق القوافل . قوته الجيف والقمامة . يصيد القواضم والعصافير عندما يعضه الجوع || يدشّن عشه في صدوع الصخور النائية . انثاه تبيض ٣ رفنات تحضنها نحو ٣٠ يوماً || اما كنية الرخمة فأم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كبير.


رخمة

١١٥٠٩ - رَخْوِيَّات، لَيِّنَات
Malacozoaires, Mollusques (F). Malacozoa (E).
شعبة حيوانات تشمل ذوات الصدفتين والمعديات والرأسيات.

١١٥١٠ - رُخَيْلان °* Phaleris cristatella (S).
Starique huppé (F). Parrakeet auklet (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة المبيسات وفصيلة البطريقيات. اعطانه المناطق القطبية الاسيوية والاميركية. ينزح في الشتاء نحو الصين وكوريا وكندا . ملجنه الحياتي جماعي. جماعاته اسراب لا يحصى لها عدد. قوته الحشرات والهوائم والدعاميص والاسماك الصغيرة والقشريات || جسمه صغير القد يطول نحو ٢٥ سم. منقاده صغير الجرم ، احمر اللون ، شبه مخروطي الشكل . حدقة عينه عسلية اللون . جناحاه قصيران ، ذلقان ، لاحفان . ذنبه مخروطي الشكل ، شديد القصر . رسغاه دقيقان . ثوبه العلوي الى السمرة الموشحة بالاسود تعلوها زركشة بيضاء . ثوبه السفلي الى الربدة الزرقاء المواج . زوره ابيض . ورأسه متوج بقنزعة صغيرة من الريش الدقيق الناعم . كحلة عينه بيضاء اللون تمتد حتى العنق . رسغاه الى السمرة الزرقاء || الانثى ابيز قداً من الذكر وتتحلى بنفس الثوب || موكنه كل نقرة على صخور الجادح او فيها . الانثى تحضن بمناوبة الذكر بيضة واحدة اصغر من بيضة الدجاج . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع . الصغير يعوم على سطح اليم بعد التقف باسبوع .


رخيلان

١١٥١١ - رُخَيْم °*
Ptilonorhynchus violaceus (S). Ptilonorhynque satiné (F). Ptilonorhynchus violaceus (E).
طائر من فصيلة الرخيميات . موطنه استرالية . يألف الادغال والاحراج الكثيفة الاشجار || جسمه متوسط القد، يطول نحو ٣٠ سم. ثوب الذكر الى الزرقة السوداء السفعاء المواج . جناحاه وذنبه الى السواد الفحمي . حدقة عينه زرقاء ، اما أطارها فاحمر . منقاده ازرق اللون ، اصفر الملقط . رجلاه الى الحمرة . ظهر الانثى اخضر اللون . جناحاها وذنبها الى الصفرة العابقة . بطنها الى الخضار الاصفر يعلوه توشيم هلالي الشكل عند اطراف الريش || قوته الثمار لا يرتد عنها اينما كانت، واخصها التين والدراق والمشمش والموز والبرتقال ثم البزور وبعض الحشرات || يدشن عشه في الاشجار الداسية ويقيم بالقرب منه ، على بعد بضعة امتار ، مسرحاً يزينه بمختلف الاشياء الملونة تتوسطه سدة من القضبان المحبوكة تعتليها الانثى كلما دعت الحاجة الطبيعية الى الكوم || اما الاشياء الملونة التي يزخرف بها المسرح فهي الرياش الجميلة والاصداف الملونة وبعض الحصى وكسر الزجاج ... || الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وتضع في كل مرة من بيضتين الى ثلاث بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .


رخيم

١١٥١٢ - رُخَيْمَة هي حربط البادية ، اطلبه .

١١٥١٣ - رُخَيْمِيَّات ° Ptilonorhynchidae (S).
Ptilonorhynchidés (F). Ptilonorhynchidae (E).
فصيلة طير من الجواثم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق استرالية وغينيه الجديدة || اجسامها متوسطة القد ، جميلة الالوان المتداخلة . تتميز بالمسارح المزينة والمزخرفة التي تقيمها بالقرب من عشاشها . اعرف انواعها واشهرها الرخيم .

١١٥١٤ - رَدّ Rendement (F). Produce (E).
الرد هو الانتاج او الريع . يقال ضيعة كثيرة الرد .

١١٥١٥ - رَدّ Récusation (F). Challenge (E).
حق ينص عنه القانون ويعين أسبابه يمنح احد المتخاصمين اللجوء الى طلب رد القاضي ورد الحكم ورد الخبير ورد الشهود .

١١٥١٦ - رَدّ ، إرْجَاع Restitution
اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ارتكاب السرقة .

١١٥١٧ - رَدّ المَبِيع Rédhibition (F).
Annulement of sale (E).
هو فسخ البيع الذي يجيزه القانون في حالات خاصة محددة قوامها عيب خفي يجعل المبيع غير قابل للاستعمال او يحد من استعماله .


١١٥١٨ - رَدَاح
الكبش الرداح: الضخم الالية . ج ردح .

١١٥١٩ - رَدَّاسَة ° Cynonycteris (S).
Cynonyctéris (F).
جنس حيوانات من فصيلة الوطواطيات . انواعها ٩ ثلاثة منها اسيوية وستة افريقية . جميعها ثامرة ، متوسطة القد قصيرة الذنب ، سوية اللون ، تعيش جماعات صغيرة متفرقة يراوح عددها من ١٠ الى ٦٠ || مسرحها بعيد المرمى قابه يبلغ نحو ٥٠ كم . || اقليمها فسيح الارجاء يمتد من آسية الى افريقية || اشهر انواعها ما يتبع .

١١٥٢٠ - رَدَّاسَة حِنْطِيَّة °
Cynonycteris straminea (S). Cynonyctéris paillé (F).
رداسة صغيرة القد ، طولها نحو ١٥ سم . وبسطتها ٤٥ ثوبها حنطي اللون ، بطنها زاهر المواج ، رأسها وعنقها وظهرها الى السمرة . موطنها يمتد من صنار الى الحبشة والغابون . تألف الاشجار الحرجية . قوتها الثمار .

١١٥٢١ - رَدّاسة صَحْراء ○
Cynonycteris amplexicaudata (S). Cynonyctéris fauve (F).
رداسة متوسطة القد ، طولها نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الصحرة . موطنها يمتد من الخليج الفارسي الى الهند والهند الصينية والفيليبين || تألف الكهوف القريبة من الشواطئ . مسرحها من الغسق الى الفجر . قوتها الثمار والرخويات البحرية .

١١٥٢٢ - رَدّاسة مِصْرِيّة ○
Cynonycteris aegyptiacus (S). Cynonyctéris d'Egypte (F).
رداسة صغيرة القد ، مستطيلة البسطة . طولها نحو ١٦ سم وبسطتها ١٠٠ ، ثوبها الى الربدة الغبراء، ظهرها اغم من بطنها . جوانبها صفر المواج || موطنها مصر وجوارها من الحبشة الى سورية . تألف الاشجار والكهوف والبيوت الخربة || قوتها الثمار .


ردّالة السنديان

١١٥٢٣ - رَدّاغ ○
Terrain bourbeux (F).
Muddy ground (E).
تربة كثرت فيها نسبة الردغ .

١١٥٢٤ - رَدّالة السِنْدِيان ○*
Mythimna acetosellae (S).
Mythimne acétoselle (F). Mythimna acetosellae (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها عاضلة قوتها اوراق السنديان || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٨ م. بسطتها نحو ٤٢ م. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها مستطيل . جوشنها احمر اللون صنابي المواج . بطنها الى الصحرة الحنطية المواج || روشناها الاماميان الى الصحرة الحنطية يعلوها ثلاث بقع عنابية لامتساوية الحجم . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاكهب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٤٠ م. جسمها اسطواني الشكل . مشدود القشار . ثوبها الى الطحلة الرمداء يعلوها رقشة بيضاء وخط ثبجي اسود وخطان جانبيان اصفران . ملاقي سكمها الى السواد الفحمي . رأسها ورواجبها سود . مدبها الى الطحلة الغبراء || طور الاكعال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين .


ردّالة

١١٥٢٥ - رَدّالة ○*
Osmerus eperlanus (S).
Eperlan (F). Smelt, Sparling (E).
سمكة بحرية نهرية من فصيلة الردانيات . اعطانها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة . تقترب من الشطوط في فصل الربيع وتدخل الاخوار والانهار حيث تسرء ثم تعود الى البحر || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. رأسها مخروطي الشوزن . فمها واسع الشدق الذي ينتهي خلف مؤخرة العين . زعنفتها الذيلية فارقة . ظهرها الى الخضار الالعس البحري المواج ايطلاها وبطنها الى الربدة الفضية || لحمها مأكول ، متوسط الصنف .

١١٥٢٦ - رَدّانِيّات ○
Osmeridae (S).
Osmeridés (F). Osmeridae (E).
فصيلة اسماك بحرية نهرية من كاملات العظام مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . جميع انواعها تسرء في المياه العذبة حيث تمكث نحو ١٥ اسبوعاً ثم تعود الى البحر || اشهر انواعها الردانة .

١١٥٢٧ - رَدَجَ ○
Roder (F). To grind (E).
الردج التحرير بالاحتكاك المتبادل بين قطعتين .

١١٥٢٨ - رَدَج
الردج : ما يخرج من بطن المهر او السخلة قبل الأكل . مثل العقي من الصبي .

١١٥٢٩ - رُدْخِيّ
Marchand ambulant de légumes
هو البقال المتجول .

١١٥٣٠ - رَدْغ
Bourbe (F). Mud (E).
وحل المناقع والاهوار .

١١٥٣١ - رِدْف
Tribu (F). Tribe (E).
الردف في تصنيف الحيوان يأتي تحت الفصيلة وفوق العمارة والجنس .

١١٥٣٢ - رِدْف، كَفَل، قَطَن
Croupe (F).
Croup, Buttocks (E).
عجز الدابة وغيرها .

١١٥٣٣ - رِدْف ، ذَنَب
Deneb
الردف او الذنب نجم نير من كوكبة الدجاجة . مركزه على الذنب . يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية .

١١٥٣٤ - رِدْفِيل أَزْرَق الْعَس ○*
Rhodophyllus lividus (S).
Rhodophyle livide (F).
فطر جحالي شديد الاذى وقد يميت من فصيلة الفاريقونيات . يوجد في المراعي الجبلية . يعيش على الدبال . ساقه ضخمة معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون . نكمته كبيرة القد . قلنسوية الشكل ، حدبة ، لونها الى الزرقة الضاربة الى السواد . قطرها نحو ١٢ سم. اطراسها ليلكية اللون .


ردفيل أزرق العس

١١٥٣٥ - رَدْم
Terrassement (F).
Earth work, Embankement (E).
ما يوضع في المنخفض من تراب وصخور لرفع مستواه .

١١٥٣٦ - رَدْمِيّ ○
Rudéral (F). Ruderal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش بين الانقاض والردم .

١١٥٣٧ - رَدَن ○ ، رَيّون ○
Rayonne (F).
Rayon, Artificial silk (E).
مسد نسيجي يشتق من السليلوز ، يستعمل استعمال الحرير ويدعى الحرير النباتي .

١١٥٣٨ - رَدْن، حَلّ
Dévidage (F).
Winding, Reeling off (E).
هو استخلاص خيوط الشرانق او المرادن وما اشبه .

١١٥٣٩ - رَدِن
Ridé (F). Wrinkled (E).
نعت وصفي يطلق على كل ما هو مغضن ويتجدد من الجلود والقشور واللحاء وما شاكلها .

١١٥٤٠ - رَدَنْسَة ○* Rhodanthe (S).
Rhodanthe (F).
عشبة حولية برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات . ساقها فرعاء تعلو نحو ٣٠ سم. فروعها دقيقة . اوراقها حاضنة، سنانية النصل ، مستديرة الاذينات . ازهارها رؤيسية قطرها نحو ٤ سم. قرصها اصفر اللون ، قناباتها وردية او حمراء || تنويرها يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

١١٥٤١ - رَدُوفَة مُقَنَّعَة ○
Reduvius personatus (S). Réduve masqué (F).
حشرة قانصة من فصيلة الردوفيات . جسمها متوسط القد ، مبعثر الملب، يطول نحو ١٧م. رأسها شبه بلوطي الشكل، متكاثف الملب . خطمها شديد النشط . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان ، مهدبان . عنقها انبوبي . كوسلها محدب القسم الامامي، مقعر الخلفي . حجفتها مزوانية ، صغيرة . ظهرانها لاحف . قوائمها ثخينة الافخاذ ، كثيفة الملب || ثوبها الى البني يعلوه مواج يراوح من الحنطي الى الاسمر || مسرحها دجوي. تمتص دم الحشرات والذباب والهوام . يرقاتها قانصة ، قوتها قوت الحشرة الجملانة .

١١٥٤٢ - رَدُوفِيَّات ○ Reduviidae (S).
Réduviidés (F). Reduviidae, Assassin bugs (E). Raubwanzen (D).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اسباطها واجناسها وانواعها كثيرة العدد، تتجاوز الالف ، منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها الاقاليم المنحرفة نحو الحارة || اجسامها صغيرة او متوسطة. رؤوسها صغيرة . اعناقها واضحة . اخطامها نشيطة مجهزة بحماة ذربة تهريق منها بعض السموم الخدرة . عيونها جانبية، صغيرة، بارزة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، ثلاثية الفصل . قوائمها نشيطة ، والزوج الامامي عند بعض الاجناس مجهز ، كما في المرعوفة ، للاختطاف || جميعها قانصة تقضي على الكثير من الحشرات الضارة ومنها البعوض والسكيت والذباب والبق .. || مسرحها دجوي يمتد من غروب الشمس الى الفجر .

١١٥٤٣ - رَدُول○، عِشْبَة الدَّبَّاغين Coriaria (S).
Redoul (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الردوليات . انواعه ١٠ سوقها فرعاء فناء . اوراقها معنقة ، متقابلة ، سنانية الشكل نصلها جلدي الصفحة، ثلاثي او خماسي العروق || ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد عادمة التويج ، عشارية الفصل والاسدية ، خماسية السبات والكرابل المنبسطة النجمية الشكل || جميع اعضائه النباتية من فروع دقيقة وافنان ولحاء واوراق وازهار تحوي مادة قلوية بجمالية تدعى كريارين (Coriarine) تستعمل في دبغ الجلود الفاخرة الثمينة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١١٥٤٤ - رَدُول آسِيّ الورق○*، عِشْبَة الدَّبَّاغين الآسِيَّة الوَرَق Coriaria myrtifolia (S).
Redoul à feuilles de myrte Corroyère, Herbe aux tanneurs (F). Myrtle leaved tanner's tree, Myrtle leaved sumach (E). Myrtenblattriger gerberstrauch (D). Coriaria a foglie di mirto (I).
جنبة سبروتية ميلولة معمرة غزيرة المواد الدباغية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها فرعاء رباعية التضليع ، فروعها منتصبة فناء ، اوراقها سنانية ، تطول نحو ٧ سم . وتعرض ٤ ، نصلها جلدي الصفحة ، ثلاثي العروق، ذلق الزام الاخير . ازهارها خضراء اللون . ثمارها الى السواد اللامع || ازهرارها يستمر من نيسان الى تموز .


ردنسة

١١٥٤٥ - رَدُول الصِّين ○ Coriaria terminalis (S).
Redoul à fleurs terminales (F).
جنبة معمرة، رفهة، صغيرة القد، تعلو نحو ٧٥ سم . ساقها فرعاء فناء . فروعها وافنانها زباء اللحاء . اوراقها بيضية الشكل ، نصلها خماسي العروق ، جامد النسيج ، ذرب الزام الاخير ، مدبب المقصة ، خمل الصفحة السفلى . ازهارها تاجية صفراء اللون . ثمارها الى الصفرة الزاهية . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١١٥٤٦ - رَدُول الهِنْد ○ Coriaria nepalensis (S).
Redoul du Népal (F).
جنبة سبروتية معمرة ، تعلو نحو ثلاثة امتار. ساقها فرعاء فناء . اوراقها بيضية الشكل . نصلها جامد الصفحة خماسي العروق ، مدبب المقصة || ازهارها وثمارها حنطية اللون . ازهرارها يستمر طوال شهر ايار.


ردول آسي الورق

١١٥٤٧ - رَدُول اليَابَان ○* Coriaria japonica (S).
Redoul du Japon (F).
جنبة سبروتية معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها اهليلجية مستطيلة ذربة . ازهارها وردية اللون . ثمارها تمر بمختلف مشع الاحمر الى ان تنتهي،عند الادراك، بالحمرة السمراء اللامعة || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار.

١١٥٤٨ - رَدُولِيَّات ○ Coriariaceae (S).
Coriariacées (F). Coriariaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل جنساً واحداً يجمع بعض الانواع البرية والتزيينية .

١١٥٤٩ - رَدِيد ○ Reprise
حالة كل نبات بعد غرسه اي رده الى التربة لمتابعة دورته الحياتية .



ردول اليابان

١١٥٥٠ - رَدِيغَة ○، أَلْتِرْنَارِيَة ○ Alternaria
جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة اللطخيات. كنائده جذمورية الشكل ، هلبية او محجنية الطرف ، مكونة من عدة بوينات مستديرة او مقرنة الجوانب ، غليظة الوسط ، مستدقة القطب || انواعه المؤذية عديدة اعرفها ما يتبع .

١١٥٥١ - رَدِيغَة البَاذِنجَانِيَّات○*، رَدِيغَة البَطَاطَا○
Alternaria solani, Al. dauci, Macrosporium solani (S). Alternaria des solanées, Taches noires des feuilles de pomme de terre (F). Early blight of potato (E). Dörrfleckenkrankheit der kartoffeln (D).
فطر مجهري يتطفل على اوراق بعض النباتات الباذنجانية اخصها البطاطا والبندوره || مظهره الخارجي، على البطاطا، بقع كثيرة سمراء اللون ، تركب نصل الاوراق . تبدو صغيرة الحجم ثم تتسع فيبلغ قطرها نحو ١٠ سم . تسبب ذبول النصل ثم يباسه || وهو على البندوره بقع لا قياسية الشكل والحجم ، سمراء اللون ، رمادية المواج ، عديدة الهالات المتتابعة الشقراء الحتار. قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تركب النصل فتلويه وقد تصيب الثمار عند


رديغة الباذنجانيات

أدراكها فتقرح البشرة وتغور في اللب الذي ينحل ويعفن . يكافح عند ظهوره اما بنضح النبات بسائل بوردو المحلول ١ ٪ او بتعفيره باكسيد النحاس المركز ٤ ٪ .


رديغة البرتقال

١١٥٥٢ - رَدِيغَة البُرْتُقال ○ *

Alternaria citri (S). Black rot des orangers (F).


فطر مجهري يصيب البرتقال في ثماره المدركة فيعفن العروق والشرايين الداخلية التي تسبب احمرار القشرة ثم اسمرارها وتصلبها الى ان يقضي عليها العفن من الداخل فتتشقق او تحنط وتيبس || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية لانها لا تتجاوز ٣ او ٥ ٪ .


رديغة التبغ

١١٥٥٣ - رَدِيغَة التبغ ○ *، رَدِيغَة تنويس

Alternaria tenuis, Al. longipes (S). Maladie du plant de tabac (F).

فطر مجهري يتطفل على عدة نباتات اخصها التبغ عندما يكون في المشتل || مظهره الخارجي ذبول يحل بالاوراق والسوق يعقبه ظهور اوشحة خلية سمراء اللون تركب السوق والاوراق فتعفنها وتمنطقها بمادة حنطية لزجة تقضي عليها وتميتها || يكافح اولاً بتطهير البذار قبل استعماله في مواقع كانت موبوءة . والتطهير يكون اما بنقع البذور مدة ١٥ دقيقة في نيترات النحاس المحلول ١ ٪ او بتعفيرها باملاح الزئبق . ومنهم من استعمل بيكربونات البوتاس بمعدل غرام واحد لكل كيلو بزر || ثانياً باقتلاع وحرق الشتول الموصومة وتعفير او نضح الشتول الباقية بأحد الفواطير المرتكزة على النحاس او على بعض المواد الكيماوية الشائعة الاستعمال حالياً .


رديغة الشمام


١١٥٥٤ - رَدِيغَة الشَّمام ○ *

Alternaria nigrescens (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الشمام فيقضي عليها . مظهره الخارجي بقع فسيحة لا قياسية الشكل تركب الاوراق فتذويها وتقضي على نمو النبتة . وقد يصيب الثمار فيوشمها ببقع خلية رمادية اللون يعلوها مواج زيتي تقرح القشور وتعطبها || ينشط كثيراً في المواقع الرطبة الحارة || يكافح عند ظهوره باستعمال المركب التالي :

سلفات النحاس	١٠٠٠ غرام
كلس	١٥٠٠ غرام
كلورور الامونيوم	٣٥٠ غرام
ماء	١٠٠ ليتر



رديغة القرنفل (١)


رديغة القرنفل (٢)

١١٥٥٥ - رَدِيغَة القَرَنْفُل ○ *

Alternaria dianthi (S).

فطر مجهري يتطفل على القرنفل قرب زمن ازهراره فيؤذيه . مظهره الخارجي بقع زيتية مستديرة او بيضية الشكل تركب الاوراق والسوق ثم تنتشر فيبلغ قطرها نحو ١٠ مم وطولها نحو ١٥ مم . تسبب يباس وانصداع البشرة وانفلاق الطبقة الادمية التي يغشاها الفطر || يكافح عند ظهور الوصم بسائل أكسيكلورير النحاس المحلول ١ ٪ .


رديغة الملفوف

١١٥٥٦ - رَدِيغَة المَلْفُوف ○ *

Alternaria oleracea, Al. brassicae (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الملفوف وغيره من النباتات الزراعية والبرية كالفجل والمنثور والحرفة والقرمل ... مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة سوداء اللون ، حنطية الهالة ، صفراء الختار تركب الاوراق البالغة الخارجية فتعطبها ويستمر اذاها على الملفوف المحفوظ || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ كما يحسن حفظ الملفوف في برادات يراوح معدل حرارتها من درجة الى درجتين فوق الصفر .

١١٥٥٧ - رَدِينة Cladode

ورقة كاذبة او شبه ورقة تكون في سوق بعض النباتات كما في السفندر . ج ردائن .

١١٥٥٨ - رَدِيُولة Radiola (S).
Radiole (F). Radiola (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الكتانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء متشعبة . اوراقها متقابلة ، شبه بيضية النصال . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها صغيرة بيضاء اللون || اشهر انواعها الرديولة الكتانية (R. linoïdes) منبتها الطوعي بين جبلي صنين والكنيسة . تنويرها صيفي .

١١٥٥٩ - رَذَاذ Pluie fine (F). Thin rain (E).

هو المطر الضعيف . قال الاصمعي اخف المطر واضعفه الطل ثم الرذاذ .

١١٥٦٠ - رَزَاغة ○ Hygrométrie (F). Hygrometry (E).

علم يبحث في قياس الرطوبة الجوية .

١١٥٦١ - رزّان ○ Balancier (F).
Balancer, Poisers (E).

الرزان ويدعى رقاص التوازن ، عضو دقيق صغير ، شبه دبوسي الشكل ، ينشب في البرجاد اي في الحلقة الصدرية الثالثة ، عند الحشرات من ذوات الجناحين . وهما رزانان أيمن وأيسر تستعملها الحشرة في توجيه طيرانها وتسديده .

١١٥٦٢ - رزانة ○ Hypsométrie (F). Hypsometry (E).

علم تحديد الارتفاعات .

١١٥٦٣ - رزّانيات ○ Atelopodidae (S).
Atelopodidés (F). Atelopodidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قازبة من لمة الخبدعيات ورتبة اللسونيات ورتبة البتراوات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية . جميعها صغيرة القد تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها || اشهر اجناسها الرزان والرينودرمة والدندروبات والكلولة ...

١١٥٦٤ - رَزْح ، إرْزاح ، سَمْك ، شَمْط

Echalassage, Paisselage (F). Propping (E).

غرز المرازح والمساميك بجانب النباتات لدعم سوقها او فروعها .

١١٥٦٥ - رَزْدَق Rangée d'arbres (F).
Tidy of trees (E).

الصف او السطر من الاشجار المثمرة .

١١٥٦٦ - رَزْدَقة Plantation en lignes (F).
Planting in ranges (F).

هي الزراعة بالسطر ترتكز على الابعاد المتساوية والخطوط المتوازية .

١١٥٦٧ - رَزَغ °
Hygrométricité, Hygroscopicité (F). Hygrometricity, Hygroscopicity (E).
قابلية الجسم الطبيعية لاقتبال الرطوبة وهي ايضاً نسبة الرطوبة المقدور استيعابها .

١١٥٦٨ - رَزْم ، حَزْم Bottelage, Emballage (F).
Tying up in bundles, Packing (E).
هو شد الشيء بعد جمعه وضمه . وهو تغليف الشيء بعد ستفه بترتيب .

١١٥٦٩ - رِزْمَة ، ضُمَّة ، وَزِيم Botte (F).
Bunch, Bundle (E).
ما حزم من البقل .

١١٥٧٠ - رُزْنَامَة زِرَاعِيَّة
هي التقويم الزراعي ، اطلبه .

١١٥٧١ - رِزْنَة Mare (F). Pool (E).
هي المستنقع الصغير مفيض الماء رقيقه . ج رزان .

١١٥٧٢ - رَزْوَان ° Chloridium (S).
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللطحيات . مشيجه غزير المادة . جربه الكنيدية متشعبة . كنائده مستطيلة او كروية || انواعه عديدة معظمها رمية تعيش على الاخشاب اليابسة ومنها طفيلية تركب الاوراق . اعرفها رزوان الموز .

١١٥٧٣ - رَزْوَان المَوْز ° Chloridium musae (S).
فطر مجهري يركب اوراق الموز فيوشم النصل في بادئ الامر ببعض البقع الصغيرة المستديرة السمراء اللون ثم تتكاثر وتنتشر فتعم كامل النصل الذي يذبل وييبس . يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول من ٠٫٨ الى ١٫٢ ٪ .

١١٥٧٤ - رَزُود °* Rhysodes (S).
Rhysode (F). Rhysodes (E).
جنس حشرات من مغمدات الاجنحة وفصيلة الرزوديات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد . تعيش في الغابات وفي البراري الدغلة . جميعهــا مفترسة || اجسامها مستطيلة الشكل ، محدبة الصفحات العليا ، تطول من ٨ الى ١٢ م. رؤوسها صغيرة . عيونها ناشزة ، قرونها الاستشعارية قلادية مركبة من ١١ فصلة . قوائمها قصيرة . اغمادها لاحفة ، مخددة ، مقطومة الاطراف . الوانها متباينة الالوان تكثر فيها السمرة الكستنية والسمرة الجوزية والسمرة الزيتونية .

١١٥٧٥ - رَزُودِيَّات ° Rhysodidae (S).
Rhysodidés (F). Rhysodidae (E).
فصيلة حشرات من مغمدات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم مناطق البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد || جميع اجناسها مفترسة ، صغيرة القد ، ضليمة التأشير ، قاتمة الاثواب || اشهر اجناسها الرزود .

١١٥٧٦ - رَزِيز * Rhexia (S).
Rhexie, Quadrette (F). Rhexia, Meadow beauty (E).
Rhexie, Ankerblume (D). Ressia (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الميكونيات . انواعه عديدة بعضها تزييني والآخر بري وصباغي . سوقها منتصبة مربعة الضلوع . اوراقها متقابلة قصيرة العنق ، نصلها اهليلجي الشكل ، بارز العروق ، خلي البشرة . ازهارها عشكولي او نوري التجميع ، هامي الارتكاز . ازهارها خماسية البتلات ، الوانها من الاصفر الى الاحمر .


رزود

١١٥٧٧ - رَزِيغ ° Hydrophile (S). Hydrophil (E).
الرزيغ وإلف الماء واحد . نعت تعريفي يطلق على النباتات الشرهة الى الماء وعلى الاشياء التي تمتص الماء .

١١٥٧٨ - رَزِيكَال Rasikal
عاشوب ، يرتكز على كلورات الصودا ، يقضي على جميع النباتات الضارة بما فيها النجيليات || يستعمل محلولاً ٢ ٪ بمعدل ليتر ونصف الليتر للمتر المربع الواحد .


رزيز

١١٥٧٩ - رَزِين * Digitaria sanguinalis (S).
Digitaire sanguine (F).
نبات عشبي جذموري بري معمر من الثفيات النجيليات . يكثر في الاتربة الرطبة والمروية . وهو مبلول في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . يعتبر من النباتات الضارة الكثيرة الاذى .

١١٥٨٠ - رَسّ Base
ج رسس .

١١٥٨١ - رَسّ Minerai (F). Ore (E).
الرس هو المعدن . ج رساس .


رزين

١١٥٨٢ - رَسَّاحَة ثُنَائِيَّة البُقَع °*
Rhizophagus bipustulatus (S).
Rhizophage biponctué, R. bipustulé (F).
Rhizophagus bipustulatus (E).
حشرة واشمة وقانصة من فصيلة الرساحيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاحراج . خنافسها تعيش على رحيق الازهار وطلعهــا . يرقاتها تعيش في سراديب الحشرات الخاشبة ساعية وراءها لافتراسها || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السواد الفحمي يعلوه في مؤخر كل غمد بقعة صغيرة حمراء . رأسها مستغلظ الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان ، صقيا الاطراف . ظهرانها مقطوم الطرف اللاحف . ارساغها خماسية العقل عند الاناث رباعيتها في الزوج الخلفي عند الذكور || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باسبوعين . تمخ المكن تحت القشور وبينها || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٦ م. جسمها شبه مردني الشكل ، سدامي الرواجب ، اغبر اللون ، اسمر الفواصل والرأس وطرف الشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في آخر نفق ولجته اليرقة ضمن صلجة حاوية الغشاء المركب من النفايا الخشبية والعضوية المعجونة بالريال .


رساحة ثنائية البقع

١١٥٨٣ - رَسَّاحِيَّات ° Rhizophagidae (S).
Rhizophagidés (F). Rhizophagidae (E).
فصيلة حشرات واشمة وقانصة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على الازهار وتحت لحاء الاشجار . يرقاتها قانصة تسعى وراء البطريشيات ||

اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس . قرونها الاستشعارية صفية مركبة من ١١ فصلة . كواسلها واغمادها مستطيلة . جرامزها نشيطة . ارساغها خماسية المفصل عند الاناث ، رباعيتها في الزوج الخلفي عند الذكور || اشهر اجناسها الرساحة .

١١٥٨٤ - رَسَّاس ٥* Rhizostoma (S).
Rhizostome (F). Rhizostoma (E).
جنس حيوانات بحرية من قراصيات البحر المدوسيات وفصيلة الرساسيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها كبيرة القد ، قمية التركيب ، قلنسوية المظلة الشعفية ، عادمة الالياف الختارية . ملاقطها الفمية رباعية الازواج ، وتدية الشكل ، مجمجمة الاطراف || تعوم على سطح الماء . الوانها تراوح بين الابيض والعاجي والازرق . اهداب شعفتها شائكة تلهب الجلد ان لامسته . ومنها انواع تقذف برشاش نافط يلذع كشرار النار .


رسّاس

اشهر انواعه :
رسّاسة الاطلس Rhizostoma cuvieri (S)
رسّاسة المتوسط Rhizostoma pulmo (S)

١١٥٨٥ - رَسَّاسِيَّات ٥ Rhizostomidae (S).
Rhizostomidés (F). Rhizostomidae (E).
فصيلة مدوس من قراصيات البحر . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر اجناسها الرساس .

١١٥٨٦ - رَسَّاع ٥ Heptanchus (S).
Heptanche (F). Heptanchus (E).
جنس اسماك بحرية سرلودة مفترسة من فصيلة الجلدريات ورتبة الاشلاق || انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها كبيرة القد، قريبة الشبه بالقروش. اجسامها وشعية . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . افواهها سفلية الارتكاز ، متأخرة عن المقاطم . اعكامها الخيشومية فلوج سباعية الازواج || اشهر انواعه الرساعة السمراء .


رسّاعة سمراء

١١٥٨٧ - رَسَّاعَة سَمْرَاء ٥* Heptanchus cinereus (S).
Heptanche cendré, H. gris, Cendré, Mounge gris, Perlon (F). Grey Heptanchus (E).
سمكة بحرية سرلود مفترسة من الرساع . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها الاغواط واللجاج . اخلاقها شرسة لكنها تبتعد عن الانسان || جسمها وشعي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم. سكها متوسط الخشونة ، قليل الشعول المبعثرة . ثوبها الى الربدة تعلوه ماجة زرقاء مع اقترابه من ثبج الظهر ويغبر ويبيض عند البطن . رأسها مخروطي الشكل . فمها سفلي الارتكاز . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها كبيرة ، ذربة . عيناها مستديرتان ، ناشزتان . شوارها الجنسي يحتل مركز الزعنفة الحوضية || تصاد من اجل سكها وزيتها وامعائها . لحمها كاغن الصنف .


رسّافة شائعة

١١٥٨٨ - رَسَّاف ٥ Platessa (S).
Plie (F). Plaice (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من الملساوات وفصيلة جانبيات العوم . انواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها اساطم الاغواط والمجادح || اجسامها شبه اهليلجية الشكل ، مبططة الجرم ، تطول من ٤٠ الى ٧٠ سم. زعانفها الظهرية والبطنية منفصلة لا تتصل بالذيلية . اثوابها تختلف مع الانواع لكنها لا تخلو من الرقشة || لحومهـا جيدة الصنف ، مستحبة الطعم || اشهر انواعها واعرفها الثلاثة التالية :

١١٥٨٩ - رَسَّافَة سِنَانِيَّة ٥
Platessa cynoglossus (S). Plie cynoglosse (F). Cynoglossum plaice (E).
سمكة من الرساف . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . مسرحها اساطم الاغواط || جسمها سناني الشكل ، قريب الشبه بلسان الكلب ، يطول نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الربدة الحنطية تعلوها رقشة منسوبة التوزيع تتخللها بقع قاتمة || لحمها فاخر الصنف.

١١٥٩٠ - رَسَّافَة شَائِعَة ٥*
Platessa vulgaris, Pleuronectes platessa (S).
Plie franche, Carrelet (F). Common plaice (E).
سمكة من الرساف . اعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . مسرحها اساطم الاغواط والنقاف || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٧٠ سم. عيناها على الصفحة اليمنى . ثوبها في الصفحة اليمنى الى الخضار الحنطي المواج يعلوه تجذيع اسمر وتبقيع برتقالي . صفحتها اليسرى اي السفلى تراوح من الربدة الغبراء الى الحنطي الاحمر المواج . وتتميز بصف من الشعول الصغيرة يمتد من العينين الى الزعنفة الصدرية || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

١١٥٩١ - رَسَّافَة صَغِيرَة الرَّأس ٥
Platessa microcephala (S). Plie microcéphale (F). Microcephalous plaice (E).
سمكة من الرساف . اعطانها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . مسرحها اساطم الاغواط والمجادح || جسمها شبه اهليلجي الشوزن ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٤٠ سم. تتميز بصغر الرأس . ثوبها الى الخضار الحنطي الاسمر المواج تعلوه رقشة بيضاء لامنسوبة التوزيع || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .


١١٥٩٢ - رَسَّالات ٥ Attacidae, Saturnidae (S).
Attacidés, Saturnidés (F). Attacidae, Saturnidae (E).
فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة . اجناسها المعروفة نحو ١٠٠ وانواعها نحو ١٢٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها كبيرة القد او متوسطة . اثوابها متباينة الالوان الجميلة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الذكور ، مسننة عند الاناث . ملامسها الفكية قصيرة ومراشفها كذلك . عيونها بسيطة . قوائمها الامامية عادمة المخالب . ارساغ ذكورها وحيدة المقلة || يرقاتها خاضلة ، جرداء القشار ، زباء الحصائم المستطيلة الملب . رباط خادراتها شرجي السلك تتدلى به .

١١٥٩٣ - رَسَّالَة الإجَّاص ٥
راجع ابو الوشي الليلي . Grand paon de nuit (F).

١١٥٩٤ - رُسَامَة Croquis (F). First sketch (E).
هي الرسم الاعدادي .

١١٥٩٥ - رَسَّان ٥ ، أفْظُور ٥ Ophisurus (S).
Ophisure (F). Ophisurus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من مفتوحات المثانة وفصيلة الرسانيات . انواعه المعروفة خمسة ، اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة منها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || جميعها انقليسية الشكل ، مستطيلة الجسم المبطط . جلودها عادمة السهف . رؤوسها اسفينية . اخطامها ذلقة . اشداقها كبيرة . اسنانها كثيرة العدد ، صغيرة الحجم ، ذربة || اعرف انواعه واشهرها رسان البرق .

١١٥٩٦ - رَسَّان البَرْق ٥ * ، بِرْكيل البَحْر ٥ ، رِباط أصْفَر ٥ Ophisurus serpens (S).
Ophisure serpent (F). Ophisurus serpens (E).
سمكة بحرية بيوض من الرسان . اعطانها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك المجادح والنقاف البعيدة الغور || جسمها ضيق مستطيل يبدو كأنه انبوبي الشكل . طولها يراوح من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. جلدها مالس البشرة ، عادم السهف . ثوبها ثنائي اللون ، ظهرها وجانباها الى الصفرة المذهبة يعلوها مواج حنطي ، بطنها الى البياض الفضي التبني المواج . رأسها اعبق خضاباً من ظهرها ومنقط بالاسود وهو اسفيني الشكل ، ذلق الخطم المقرن الحاد . زعنفتها الصدرية صغيرة ، شفافة ، مقدافية الشكل ، وهما زعنفتان يمنى ويسرى . الزعنفة الظهرية خط شديد السمرة ، قليل العرض الذي لا يتجاوز ٥ م ، يمتد من اوائل الظهر الى طرف الذنب . يقابله خط يماثله طولاً وعرضاً وخضاباً ، يدعى الزعنفة الشرجية ، يمتد من قاعدة العنق الى طرف الذنب . اما الزعانف الحوضية والذيلية فلا وجود لها || لحمها كاعن الصنف قل من يرغب فيه .


رسّان البرق


١١٥٩٧ - رَسَّانِيَّات ٥ Ophisuridae (S).
Ophisuridés (F). Ophisuridae (E).
فصيلة اسماك بحرية بيوضة من القطعاوات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفه عشرة تجتمع الى جنسين الرسان والشديف || اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . معظمها من اسماك اللجاج . مسرحها النقاف البعيدة الغور || اجسامها مستطيلة مضغوطة . جلودها مالسة ، عادمة السهف . رؤوسها اسفينية . اخطامهـــا ذلقة مستطيلة . زعانفها الظهرية والشرجية قليلة العرض تمتد حتى اطراف الذنب . زعانفها الحوضية والذيلية متقلصة || لحومها متوسطة الصنف او كاعنة قل من يرغب فيها .

١١٥٩٨ - رَسَب Sédiment (F).
Sediment, Deposit (E).
الرسب عكر السوائل واثفالها عندما تستقر في القاع .

١١٥٩٩ - رُسَّة *‎
Arum arisarum, Arisarum vulgare (S). Gouet à capuchon (F). Friar's cowl (E). Kappenzehrwurz, Kohlzehrwurz (D). Arizzaro, Gilico (I).
نبات عشبي تزييني معمر من سبط الرسيـــات وفصيلة القلقاسيات . بجمثته عسقولية بيضية الشكل . اوراقه سنانية ، شرعانه ارسوبي الطرف يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم.


رُسّة

١١٦٠٠ - رِسَّة ٥ *‎ Rissoia (S).
Rissoaire (F). Rissoia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الرسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم بحار العالم . معظم انواعها يعيش على الضريع والقمم الآخر على الحث الاحمر || اصدافها صغيرة لاقياسية الشكل الذي يختلف مع النوع . معظمها بطين القواعد ، خماسي الدورة الحلزونية اوسباعيها .


رِسّة

١١٦٠١ - رِسْتُومَة الغَاب ٥
Prostemma guttula (S). Prostemme des bois (F).
حشرة خاضلة من فصيلة النبيديات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول نحو ١٢ مم. || رأسها صغير ، ازرق اللون . خطمها معتدل القد ، طليق . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها دقيقان ، مستطيلان . كوسلها ازرق اللون ، خلي الهلب الدقيق . حجفتها صغيرة ، سوداء . حنجبتاها صغيرتان . ظهرانها لاحف ، احمر اللون تعلوه رقشة بيضاء وسمراء . بطنها الى الزرقة السمراء المواج . قوائمها حمر ، كثيفة الهلب || تألف الغابات . مرتعها الاعشاب البرية .

١١٦٠٢ - رِسْتِيل ٥ Aristella (S). Aristelle (F).
نبات عشبي بري مرعوي حولي من النجيليات يكثر بين الزروع وفي الارض المدحاة .

١١٦٠٣ - رُسْغ Paturon (F). Pastern (E).
جزء قائمة الفرس بين الحوشب والأطرة .

١١٦٠٤ - رُسْغ Tarse (F). Tarsus (E).
جزء من رجل الطائر والحشرة يقع بين الساق والمخالب .

١١٦٠٥ - رَسْكَاس Rascasse blanche (F).
سمكة بحرية تدعى كورب اخشن ، اطلبها .

١١٦٠٦ - رَسْكَاس أحْمَر Rascasse rouge (F).
سمكة بحرية تدعى جلاّخ رئي ، اطلبها .

١١٦٠٧ - رَسْكَاس أسْمَر Rascasse brune (F).
سمكة بحرية تدعى جلاّخ عفري ، اطلبها .

١١٦٠٨ - رُسُل ، هُرْمُون Hormones
مواد عضوية تفرزها بعض اعضاء الجسم الحيواني فتؤثر في سائر الاعضاء التي تنتقل اليها بواسطة الدم || وهي في النبات مواد عضوية تؤثر في النمو الطولي والثمري . والرسل هو الحليب ، اطلبه .

١١٦٠٩ - رَسْم Lever d'un plan (F).
To make a plan (E).
وضع مخطط الشيء .

١١٦١٠ - رَسْم Droit (F). Right (E).
لفظة تحديدية تطلق بالمعنى المالي على الضرائب غير المباشرة او غير المقررة . وهي تستعمل في صيغ عديدة اخصها :

رسم الاجازة	Droit de licence
رسم الاستهلاك	Droit de consommation
رسم البريد	Droit de poste
رسم التحويل	Droit de transmission
رسم التسجيل	Droit de transcription
رسم التقييد	Droit d'enregistrement
رسم الجمرك	Droit de douane

رسم الحمولة	Droit de tonnage
رسم الخروج	Droit de sortie
رسم الدخول	Droit d'entrée
رسم الدخولية	Droit d'octroi
رسم الدمغة	Droit de timbre
رسم الرصيف	Droit de quai
رسم الضمان	Droit de garantie
رسم الملاحة	Droit de navigation
رسم بحسب السعر	Dro't ad valorem
رسم تدريجي	Droit gradué
رسم تصاعدي	Droit progressif
رسم ثابت	Droit fixe
رسم جواز السفر	Droit de passeport
رسم فوري	Droit au comptant
رسم محقق	Droit constaté
رسم نسبي	Droit proportionnel
رسم نقل البضائع	Droit de circulation
رسم نقل الملكية	Droit de mutation


رسمتور تذرجي

١١٦١١ - رَسْمَتُور ° Erismatura (S).
Erismature (F). Erismatura (E).
جنس طير من كفيات القدم وفصيلة البطيات . انواعه المعروفة ستة . جميعها مستطيلة الجسم ، مخروطية الذنب المعتدل الحجم ، قصيرة العنق والمنقار المستدير الطرف . شكلها بين الغاق والغطاس . اثوابها متباينة الالوان المزخرفة والمبقجة || اعرف انواعه واشهرها الرسمتور التذرجي .

١١٦١٢ - رَسْمَتُور تُذْرُجِيّ °*
Erismatura leucocephala (S).
Erismature leucocéphale, Canard faisan, C. cuivré (F). Pintail duck (E).
نوع من الرسمتور . اعطانه تمتد من اواسط القارة الاسيوية الى اطراف اروبة الجنوبية والشرقية يجوب بحيراتها وانهارها كل سنة في ذهابه وايابه للمصيف والمشتى || جسمه كبير القد . ثوبه الى الصهبة السفعاء المجذعة بالاسود والاشقح والاغبر . رأسه معتدل الجرم ، ابيض اللون تعلوه بقجة سوداء . منقاده حنطي اللون ، اسود القاعدة . رجلاه الى الصفار الزيتي || الانثى تبيض من ٨ الى ١٠ بيضات تحضنها نحو اربعة اسابيع بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

١١٦١٣ - رَسْمَلَة هي التأثيل ، راجعه .

١١٦١٤ - رِسُو هو الأرطى ، راجعها .

١١٦١٥ - رُسُوبِيّ
Sédimentaire (F). Sedimentary (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مركب من رسوب .

١١٦١٦ - رُسُوخِيَّة ° Stoïcisme (F). Stoicism (E).
الرسوخية او فلسفة زينون ، مذهب فلسفي يقول بثبات الجنان وبشدة الخلق والعزم .

١١٦١٧ - رَسُول الغَيْث هو الزقزاق ، اطلبه .

١١٦١٨ - رُسَّيَات Arées (F).
سبط من فصيلة القلقاسيات ، اشهر اجناسه الرسة .

١١٦١٩ - رِسَّيَّات ° Rissoiidae (S).
Rissoïdés (F). Rissoiidae (E).
فصيلة دوييات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مبعثرة في معظم بحار العالم || اصدافها صغيرة القد ، بطينة ، تعيش على النبوت البحرية اخصها الخثيات || اعرف اجناسها واشهرها الرسة .

١١٦٢٠ - رُسَيْسَة ° Epigone (F). Epigone (E).
الرسيسة سدادة الاجينة عند الطحالب والكبديات .

١١٦٢١ - رُسَيْع ° Sipunculus (S). Siponcle (F).
جنس ديدان بحرية من فصيلة الرسيعيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول من ٨ الى ٢٥ سم . وهي سرحة عادمة السكم والمناخس . افواههـا مستطيلة ، خرطومية ، جماحة || اعرف انواعه واشهرها الرسيع الامعط .

١١٦٢٢ - رُسَيْع أَمْعَط °*
Sipunculus nudus (S). Siponcle nu (F).
نوع من الرسيع . يعيش في جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . طوله نحو ١٦ سم . ثوبه الى الشقحة السمراء المواج .


رسيع امعط

١١٦٢٣ - رُسَيْعِيَّات ° Siponculidae (S).
Siponculidés (F). Siponculidae (E).
فصيلة ديدان بحرية من الجفريات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اشهر اجناسها الرسيع .

١١٦٢٤ - رُسَيْغ Métatarse (F). Metatarsus (E).
هو في الحشرات فصلة الرسغ الاولى .

١١٦٢٥ - رَسِيمَة Esquisse (F).
Sketch, Rough (E).
الرسيمة الرسم الاعدادي او التخطيط الاعدادي او المسودّة .

١١٦٢٦ - رَشّ ، نَضْح
Bassinage (F). Sprinkling (E).
هو الاسقاء بالرذاذ كما بالمرشة .

١١٦٢٧ - رَشَا ، رَشَاء Faon (F). Fawn (E).
ولد الظبية الذي قد تحرك ومشى . ج ارشاء .

١١٦٢٨ - رِشَاء
Tige rampante des cucurbitacées (F). Creeping stem of cucurbitaceous (E).
حبل اي ساق نباتات الفصيلة القرعية . ج أرشية . يقال ارشية البطيخ واليقطين والحنظل .

١١٦٢٩ - رِشَاء
الرشاء مجموعة كواكب كثيرة صغار من برج الحوت . وهي على صورة السمكة يقال لها بطن الحوت . وفي سرتها كوكب نير يدعى عقد الخيطين ينزله القمر آخر ليلة من الشهر .

١١٦٣٠ - رَشَأة

قيل فيها : شجرة تسمو فوق القامة ورقها كورق الخروع ولا ثمرة لها ولا يأكلها شيء . وقيل ايضاً : عشبة تشبه القرنوة وهي مثل الجمة ولها قضبان كثيرة العقد وهي مرة جداً شديدة الخضرة لزجة تنبت بالقيعان منسطحة على الارض وورقها لطيفة محددة والناس يطبخونها وهي خير بقلة تنبت بنجد . ج رشأ ورشاً .

١١٦٣١ - رَشَّاح ٥ Hydragogue (F). Hydragogue (E).

مادة فعالة توجد في بعض النباتات الطبية ، استعمالها يسبب بعض الافرازات السائلة من معرقة او مدرة للبول او مسهلة .

١١٦٣٢ - رَشَاد * ، حُرْف

Lepidium sativum, Nasturtium (S). Cresson alénois, Passerage cultivé, Nasitor, Cressonnette (F). Garden cress, Tongue-grass (E). Gartenkresse, Kresse (D). Cerconcello, Crescione, Agretto (I).

بقلة حولية من فصيلة الصليبيات . اوراقها حريفة مأكولة لا تخلو من الفوائد الصحية ، ترغب في الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج الممكن سقايتها كلما دعت الحاجة .



رشاد

١١٦٣٣ - رَشَاد البَحْر هو القجيلة ، اطلبها .

١١٦٣٤ - رَشَاد بَرّي، نُفَّاء هو حرف الماء، اطلبه .

١١٦٣٥ - رَشَّاش ، مِطْفَرَة Jet d'eau (F). Waterspout (E).

ثقب او جهاز يطفر منه الماء .

١١٦٣٦ - رَشَّاشَة ٥* Aspergillum (S).

Aspergille, Arrosoir (F). Aspergillum (E).


جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفستوقيات || انواعها الغابرة المتحجرة توجد في بيسان الطبقة الثالثة . اما الانواع المعاصرة فأعطانها بحار البلاد الحارة . تعيش في رمال الشواطئ المغمورة بالماء وتغور فيها عمودياً ضمن انبوب كلسي المادة ينتهي بغشاء مستدير الشكل عديد الثقوب الدقيقة كثقوب المرشة .



رشاشة

١١٦٣٧ - رَشَّالَة * Hydrocyon (S).

سمكة نهرية وحيدة الجنس والنوع من مفتوحات المثانة وفصيلة الخراقينيات . موطنها الانهار الافريقية اخصها النيل والنيجر . طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ظهرها اخضر اللون . بطنها وجوانبها فضية . لحمها لذيذ الطعم . لكنها كثيرة الحسك .



رشالة

١١٦٣٨ - رُشْبَة Coque de la noix de coco (F). Shell of cocoa-nut (E).

قشرة النارجيل افرغت من لبها ويغترف بها .

١١٦٣٩ - رَشْح، مَصُول، نُتُوع ، نَضّ، نَضْح، وَشْل

Suintement (F). Oozing, Sweating (E).

هو الماء ينضح بقلة من الوعاء الجامع .

١١٦٤٠ - رُشْدِيَّة هي القلنباق ، اطلبه .

١١٦٤١ - رُشْك Bélisar (F).

الرشك دويبة من العقارب تدعى عقرب اكه . اطلبه .

١١٦٤٢ - رَشْم اول ما يظهر من النبت .

١١٦٤٣ - رُشُونَة ٥ Commensalisme (F). Commensalism (E).

حالة المخلوقات الحية التي تعيش وتغتذي مع غيرها .

١١٦٤٤ - رَشِيح ٥ Actinolema (S). Actinolème (F).

جنس اعشاب حولية برية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى || سوقها فرعاء تعلو من ٤٥ الى ٧٥ سم . اوراقها متعاقبة . السفلى سنانية النصال عادمة التسنين . العليا رمحية الشكل ، ثلاثية الانياب . ازهرارهـا صيواني التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد لونها الى الصفار الباهت .

١١٦٤٥ - رَشِيقَة هي الابرونيه ، اطلبها .

١١٦٤٦ - رَشِيم هو الجرثومة ، اطلبها .

١١٦٤٧ - رَصّ ، طَبّ Damage (F). Ramming (E).

هو رص التراب او طبه وقد يتم بواسطة الملاسة او المسحاة او المطبة .

١١٦٤٨ - رَصّ البَضَائع Arrimage (F). Stowage (E).

ايداع البضائع وستفها في عنبر السفينة .

١١٦٤٩ - رَصَّاد ٥* Tityra (S).

Tityre Bécarde (F). Tityra (E).

جنس طير من الجواثم صنيات المناقير وفصيلة القطنجيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في مختلف مناطق امريكة الجنوبية . تألف الغابات وتجثم على قنن الاشجار ترصد الحشرات لافتراسها || اجسامها ربعة تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . الوانها مختلفة الالوان تكثر فيها الشقحة والشهبة والسواد والبياض . تتميز بمناقيدها الضليعة وبأذنابها المقعرة || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها وبعض الثمار العنبية البرية .



رَصّاد

١١٦٥٠ - رَصَاص Plomb (F). Lead (E).

معدن سنجابي اللون ، ثقيل الوزن ، شديد الليونة، سريع التأكسد في الهواء الرطب . رمزه (ر — Pl) ثقله النوعي ١١,٣٥ ، وزنه الاتومي ٢٠٦,٩١ ، ينصهر في ٣٣٤ °سغ . ويغلي بعد الاحمرار بين ١٦٠٠ و١٨٠٠ °سغ . || وهو لا يوجد حراً نقياً في الطبيعة الا نادراً . خاماته الطبيعية عديدة الاشكال والتراكيب تعرف بالجالينه. اهم البلاد المنتجة لخاماته الولايات المتحدة والمكسيك واستراليه وكندا || وهو كثير الاستعمال الصناعي انما يخشى من املاحه على الصحة العامة لانها سامة .

١١٦٥١ - رَصَاصِيَّات Plombaginaceae (S).

Plombaginacées (F). Plombaginaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة . انواعها المعروفة زهاء ٢٠٠ منبتها تهام وشطوط بحار المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها عشبي وبعضها ليني . اوراقها متعاقبة . ازهرارها سنبلي التجميع ، هامي الارتكاز .

١١٦٥٢ - رَصَاصِيَّة، حَشِيشَة الأسْنَان
Plumbago (S). Plombagine, Dentelaire (F). Leadwort (E).
جنس نباتات عشبية ليفية برية طبية من فصيلة الرصاصيات. انواعها عديدة تألف الشطوط البحرية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ملعقية صغيرة القد . ازهارها رصاصية اللون . تويجها وحيد القعالة والقلم الحيطي . يتلها خماسية الفلق . اسديتها وسماتها ومصاريع كمابرها خماسية التركيب. اشهر انواعها واعرفها ما يلي .

١١٦٥٣ - رَصَاصِيَّة أُرُوبِيَّة *
Plumbago europaea (S). Dentelaire d'Europe, Malherbe (F). Toothwort, European leadwort (E). Europäische bleiwurz (D). Dentellaria, Lappoline (I).
بجلة معمرة ، تعلو من ٣٠ الى ١٢٠ سم. فروعها مضلعة، اوراقها معنقة ، اذينية . نصلها جامد النسيج ، مسنن الحافة، عابق الخضار . ازهارها مستعرضة لونها الى البنفسجي . ازهرارها يستمر من آب الى تشرين .


رصاصية اروبية

١١٦٥٤ - رَصَاصِيَّة الرأس Plumbago capensis (S).
Dentelaire du Cap (F).
بجلة معمرة تعلو من المتر الى المترين . ساقها ليفية سرعية حرشفية اللحاء . فروعها منتصبة . اوراقها ملعقية، نصلها حرشفي الصفحة السفلى . ازهارها صغيرة القد لونها الى الزرقة الباهتة || ازهرارها يستمر في الصيف والخريف .

١١٦٥٥ - رَصَاصِيَّة زَرْقَاء Plumbago cœrulea (S).
Dentelaire bleue (F). Blue leadwort (E).
بجلة معمرة ، تعلو نحو المتر . فروعها منعطفة . اوراقها ضيقة، ذلقة . ازهارها غدية ، لزجة ، كثيفة التجميع ، زرقاء اللون || ازهرارها صيفي .

١١٦٥٦ - رَصَاصِيَّة صَغِيرَة الزَهْر
Plumbago micrantha (S). Dentelaire à petites fleurs (F).
عشبة حولية تعلو نحو ٦٠ سم . مهدها سيبريه . تزرع للتزيين . ازهارها ارجوانية صغيرة القد || ازهرارها صيفي.

١١٦٥٧ - رَصْد جَوِّي
Observations météorologiques (F). Meteorological observations (E).
الرصد الجوي هو ضبط العوامل الجوية المختلفة اهمها الحرارة، والضغط، ونسبة الرطوبة وكيتها ، وقياس المطر ، واتجاه الرياح وسرعتها ، ومدة الاشماس والسدوم الخ .


رضامة

١١٦٥٨ - رَصَع Larves des abeilles (F).
Larva of bees (E).
هو النحل في طوره اليرقي الذي يمتد من نقف العمي الى نهاية الزق .

١١٦٥٩ - رَصَع
الرصع هو سفاد الطائر (عن كراع) ويقال راصع الطائر انثاه : سافدها (التاج) || والرصع هو البثق ، اطلبه .

١١٦٦٠ - رَصَن نبات طبي يدعى الخدرية ، راجعها.

١١٦٦١ - رَصِيد Solde (F).
Balance (between debit and credit) (E).
هو ما بقي من دين بعد حسم المبالغ المدفوعة .

١١٦٦٢ - رَصِيف، وِحَاف Banc (F).
Bench, Layer bed (E).
ج ارصفة ووحف .

١١٦٦٣ - رَصِين
هو الهبار من القرود المقدسة ، اطلبه .

١١٦٦٤ - رَصِينَات Semnopithecidae (S).
Semnopithécidés (F). Semnopithecidae (E).
هي الهباريات فصيلة قرود من سفليات المنخرين تشمل اربعة اجناس: الهبار والهوبر والنزيك والقطروب .

١١٦٦٥ - رَضّ، كَدْه Talure (F). Graze (E).
عوارض آلية تحل بالاشجار في هياكلها الخشبية فتسبب عطب اللحاء وتصميغه .

١١٦٦٦ - رِضَاء Consentement (F). Consent (E).
هو اعراب المرء عن قبوله الترابط مع غيره بعقد قانوني طوعاً واختياراً || وهو ايضاً اعراب المرء عن الموافقة على عمل الغير سواء كانت هذه الموافقة منطوقاً بها ام مسكوتاً عنها .

١١٦٦٧ - رُضَاب قطع الثلج والبرد .

١١٦٦٨ - رِضَاع، إِرْضَاع Allaitement (F).
Nursing, Suckling (E).
التغذية بالحليب من الولادة الى الفطام .

١١٦٦٩ - رِضَاعَة Biberon (F). Bottle (E).
قنينة او جهاز خاص عديد الزلمات وضع لارضاع اولاد الحيوانات عند تعذر الرضاع الطبيعي .

١١٦٧٠ - رَضَّاعَة البَقَر هي أم الحيات ، اطلبها .

١١٦٧١ - رُضَام، مُثَارَة، عِمَارَة، فِتَاح، زَرِيعَة
Emblavement, Emblavure (F). Wheat-sowing (E).
هو الحقل الذي كرب وسمد وبذر وأثير اي دفن بذره .

١١٦٧٢ - رُضَامَة ٥* Acronychia (S).
Acronychie (F).
جنس شجيرات وجنبات برية وحرجية من فصيلة السذابيات. انواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها طبي . مهدها يمتد من الهند الى ماليزية واوسترالية || سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، شبه بيضية الشكل ، جلدية النصال . ازهارها ضرية ، قصيرة التويجات ، رباعية التركيب . مبيضها رباعي الفصوص . ثمارها صغيرة ، جلدية السوذق، لا تؤكل .

أعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

١١٦٧٣ - رُضَامَة رَاتِنْجِيَّة ٥
Acronychia resinosa (S). Acronychie résineuse (F).
مهدها الهند حيث يستعملون جذورها دلكاً في معالجة داء المفاصل .

١١٦٧٤ - رُضَامَة عَطِرَة ٥
Acronychia odorata (S). Acronychie odorante (F).
مهدها الكوشنشين حيث يستعملون براعمها كإدام .

١١٦٧٥ - رُضامَة غارِيَّة الوَرَق ٥
Acronychia laurifolia (S).
Acronychie à feuilles de laurier (F).
مهدها جاوا. لحاء جذوعها مرة المذاق، حامزة، تستعمل في معالجة الاسهال والجحاف.

١١٦٧٦ - رَضَبَة ٥* Echeveria (S).
Echevérie (F). Echeveria (E).
جنس نبات عشبية لحمية معمرة من فصيلة الخلدات. اوراقها ضمية التجميع تتوسطها الشماريخ الزهرية. ازهارها خماسية البتلات الناشزة الاكفال || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق.
انواعها المعروفة متوسطة العدد، اشهرها التالية:

١١٦٧٧ - رَضَبَة بَهِيَّة ٥ Echeveria fulgens (S).
Echevérie éclatante (F).
نوع من الرضبة. مهدها بعض اقاليم امريكة الوسطى والمكسيك. شمراخها يرتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها ضمية التجميع تطول نحو ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. نصالها بحرية الخضار، متاوجة الحتار. ازهارها عشكولي التجميع. ازهارها صفر القواعد والزام الاول، مرجانية لامعة في الباقي || تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى نيسان.

١١٦٧٨ - رَضَبَة جَبّارَة ٥
Echeveria gigantea (S). Echevérie géante (F).
نوع من الرضبة. مهدها المكسيك. شمراخها يرتفع نحو ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٥ سم. نصالها بحرية الخضار، خلية البشرة. ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها عاجية اللون مرقوشة بالاحمر || تنويرها خريفي.

١١٦٧٩ - رَضَبَة حائِدَة ٥
Echeveria secunda (S). Echevérie unilatérale (F).
نوع من الرضبة. مهدها امريكة الجنوبية. شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها اسفينية الشكل تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها عنقودي التجميع، حائد الارتكاز، مقوس الشكل. ازهارها معتدلة الحجم، لونها الى الصفرة الحمراء المواج || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

١١٦٨٠ - رَضَبَة قِرْمِزِيَّة ٥
Echeveria coccinea (S). Echevérie écarlate (F).
نوع من الرضبة. مهدها المكسيك. شمراخها يرتفع من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها سواطية الشكل، خلية النصل، ضمية التجميع، تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٣ سم. ازهارها عنقودي. بتلات ازهارها قرمزية اللون من الخارج، صفراء اللون من الداخل، قطرها نحو ٢ سم. || تنويرها صيفي.

١١٦٨١ - رَضَبَة مُحَدَّبَة الأَزْهار ٥
Echeveria gibbiflora (S).
Echevérie à fleurs gibbeuses (F).
نوع من الرضبة. مهدها بعض مناطق المكسيك. شمراخها يرتفع من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٧ الى ١٥ سم. نصالها بحرية الخضار، مستدقة الاطراف. ازهارها عشكولي التجميع محجن الفروع. ازهارها حدبة، بيضاء اللون، قرمزية الاطراف || تنويرها خريفي.

١١٦٨٢ - رَضَح
رضح النواة: كسرها. والرضيح هو النوى المرضوح.

١١٦٨٣ - رِضْع
الرضع شجر ترعاه الابل. الواحدة رضعة (اللسان).

١١٦٨٤ - رَضْفَة *، داغِصَة Rotule (F).
Patella (E).
العظم المدور المتحرك في رأس الركبة. ج رضف ورضفات.

١١٦٨٥ - رَضَمَ، كَرَبَ، زَرَعَ Emblaver (F).
To sow with wheat etc. (E).
حرث التربة وسمدها وبذرها.

١١٦٨٦ - رَضَمَة Pierre non taillée (F).
Unparted stone (E).
هي الحجر المستخرج من المقلع قبل تقصيبه. وهي الدبشة الصالحة للبناء. ج رضام ورضم.

١١٦٨٧ - رَطّاس ٥* Aramus (S).
Courlan, Courliri (F). Courlan (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة التفلقيات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم اقطار العالم. جميعها متوسطة القد رشيقة القوام ضليمة المناقيد الجالسة المستطيلة. اثوابها متراكبة الالوان التي تراوح من الاصهب الصنابي الى الخنطي الاسمر يعلوها توشيح زيتوني واسود. عيونها حمر الاحداق. مناقيدها الى الصفار الاخضر المواج. ارساغهـا جؤوية || قوتها الحشرات والعصافير الصغيرة وبيضها وبزور النباتات النجيلية.

١١٦٨٨ - رُطام Constipation
هو الامساك عارض سببه اختلال في الجهاز الهضمي.

١١٦٨٩ - رَطامَة ٥، لُقَّة سَوْداء ٥*
Centrolophus niger (S). Centrolophe nègre (F).
Centrolophus niger (E).
سمكة بحرية بيوض من الاسقمريات شائكات الزعانف. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها وشي الشكل يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. حراشفها صغيرة معينية. ثوبها الى الخضار الالعس الزيتي المواج، يعبق وتشتد سمرته في الظهر وتقل في البطن. رأسها معتدل الجرم، منخفض الارتكاز، قصير الخطم المستدير. عيناها كبيرتان جاحظتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة محدبة. زعنفتها الشرجية مستطيلة قليلة العرض. زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها مأكول يراوح بين الجيد والوسط.

١١٦٩٠ - رُطَب Dattes mûres (F).
Mature dates (E).
نضيج البسر قبل ان يتمر. الواحدة رطبة. ج أرطاب ورطاب.

١١٦٩١ - رَطْبَة
هي القصة وهي نفل المروج. اطلبها.


رضبة


رضفة


رَطّاس


رَطامة

١١٦٩٢ - رَطَلَ ٥ Soupeser (F).
To weigh in one's hand (E). رفع الشيء بيده تقديراً لوزنه.

١١٦٩٣ - رَطْل Rotol
وحدة من الموازين القديمة قدرها اثنتا عشرة اوقية . وهو بالنسبة الى الموازين المترية ، المستعملة حالياً في معظم البلاد العربية ، يساوي ٢٥٠٠ غ .


رطية كظرة

١١٦٩٤ - رُطُوبَة Humidité (F). Humidity (E).
حال كل جسم او شيء رطب يحوي بعض الماء .

١١٦٩٥ - رُطُوبَة نِسْبِيَّة Humidité relative (F).
Relative humidity (E).

١١٦٩٦ - رُطُوبَة نَوْعِيَّة Humidité spécifique (F).
Specific humidity (E).

١١٦٩٧ - رَطِيَّة ٥ Gasteria (S).
Gastérie (F). Gasteria (E).
جنس نباتات لحمية معمرة صغيرة القد من فصيلة الزنبقيات. منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوقها صغيرة او جدعة او منعدمة . اوراقها لحمية ، قرصية مشقصة . ازهارها متباينة الالوان || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق التي لا تخشى البرد . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة العناصر الغذائية من عضوية ومعدنية .
انواعها كثيرة العدد اشهرها التالية :


رعادة

١١٦٩٨ - رَطِيَّة أَنِيقَة ٥ Gasteria pulchra (S).
Gastérie gracieuse (F).
نوع من الرطية . ساقها مورقة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها لحمية ، مالسة ، مثلثة الزوايا ، تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. لونها الى الخضار الالعس يعلوه تبقيع ابيض واحمر . ازهارها عنقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون || تنويرها شتوي .

١١٦٩٩ - رَطِيَّة سَوْدَاء ٥ Gasteria nigricans (S).
Gastérie noirâtre (F).
نوع من الرطية . ساقها جدعة . اوراقها لحمية مشقصة ، شكلها شكل اللسان تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الخضار الالعس العابق تعلوه رقشة بيضاء . ازهارها عنقودي التجميع . زنادها يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها الى الحمرة الزنجفرية السوداء المواج || تنويرها شتوي .

١١٧٠٠ - رَطِيَّة كَظِرَة ٥*
Gasteria carinata (S). Gastérie carénée (F).
نوع من الرطية . ساقها مقرة . اوراقها مشقصة لبدة . نصالها لحمية ، محرسمة الشكل ، مثلثة الاضلع الكظرة ، تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعلوها بعض الثمول الدقيقة . لونها الى الخضار الالعس المنقط بالابيض . ازهارها عنقودي معتدل الانشعاب ، زناده يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها حمراء اللون خمرية المواج || تنويرها شتوي .


رعادة مبذولة

١١٧٠١ - رَطِيَّة لامِعَة ٥ Gasteria nitida (S).
Gastérie luisante (F).
نوع من الرطية . ساقها مقرة . اوراقها مشقصة تطول من ٢٠ الى ٢٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. صفحاتها العليا مقعرة مالسة . صفحاتها السفلى محددة . لونها الى الخضار الزاهي . ازهارها عنقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون . قطر الزهرة يراوح من ٢٠ الى ٢٥ مم. || تنويرها شتوي .

١١٧٠٢ - رَطِيَّة مُبَقَّعَة ٥
Gasteria maculata (S). Gastérie tachetée (F).
نوع من الرطية . ساقها قصيرة ترتفع من ١٢ الى ١٧ سم. اوراقها لحمية ، مشقصة ، منتصبة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. نصلها محدودب الصفحة العليا ، بنفسجي اللون يعلوه تبقيع ابيض . ازهارها عنقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها مرجانية اللون . قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شتوي .

١١٧٠٣ - رَطِيَّة مُثَأْلَلَة ٥
Gasteria verrucosa (S). Gastérie verruqueuse (F).
نوع من الرطية . ساقها مقرة . اوراقها لحمية ثنائية الصف. تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٥ مم. نصلها مثألل البشرة على الصفحتين العليا والسفلى . لون الاوراق الى الخضار القاتم والثآليل الى البياض الاغبر . ازهارها عنقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٢٥ سم. ازهارهـا بيض الانتشاب والزام الاول والثاني ، وردية الزام الثالث ، خضر الزام الرابع . قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شتوي .

١١٧٠٤ - رَعَّاد هو الحبارى الاروبية ، اطلبها .

١١٧٠٥ - رَعَّادَات Tropedidae (S).
Torpédidés, Torpédinidés (F). Torpedidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة الاشلاق ، اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الرعادة .

١١٧٠٦ - رَعَّادَة * Torpedo (S).
Torpille (F). Torpedo (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعادات ، انواعها عديدة تكثر في بحار البلاد الحارة جميعها مكهربة . اذا مسها الانسان خدرت يده وعضده حتى يرتعد ما دام السمك حياً .

١١٧٠٧ - رَعَّادَة النيل هي فترة النيل ، اطلبها .

١١٧٠٨ - رَعَّادَة مَبْذُولَة *
Torpedo marmorata (S). Torpille commune, T. marbrée (F). Cramp-fish, Numb-fish (E).
سمكة بحرية مرلود مفترسة من فصيلة الرعاديات ورتبة الاشلاق . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض اقاليم المحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعتبر من اسماك اللجاج . مسرحها اساطم التقاف . تتميز بجهاز عضلي خاص يتاخم الرأس من الجانبين والوراء مركب من مئات المواشير المسدسة الزوايا والاضلع تعمل كنوابع كهربائية محيط تفريغها يناهز المتر وتواترها نحو المئة في الثانية . اذا مسها الانسان تخدر وارتعد || جسمها قريب الشبه بالشفنين ، يطول نحو ١٠٠ سم. مسكها مالس القشار . ثوبها العلوي الى الحنطي الاسمر يعلوه مواج وردي عند الذكر وخمسة بقع مستديرة زرقاء اللون ، بيضاء الطوق . بقع الانثى بحرية اللون ، غبراء الطوق . فمها سفلي الارتكاز . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها متتابعة الصفوف اللبدة . نيسماها نقرتان جانبيتان . عيناها صغيرتان . سطحيتان . زعانفها الظهرية اثنتان

زعنفتها الذيلية مجذافية الشكل . شوارها الجلسي يتمركز بين الزعنفتين الحوضيتين || مسكها جيد الصنف ، شائع الاستعمال الصناعي . لحمها بين المتوسط والكاعن ، قل من يرغب فيه .

١١٧٠٩ - رَعَّاس ° Stomias (S). Stomias (F). Stomias (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعاسيات . انواعه المعروفة حتى الآن خمسة ، اربعة منها مسرحها المحيط الاطلسي والهادي ونوع واحد يقيم في البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك النقاف واللجاج التي لا تقترب من سطح الماء ابداً || اجسامها مستطيلة الشكل مضغوطة كالانقليس . رؤوسها غليظة . مخاطمها فطسة . اشداقها كبيرة فاغرة . اسنانها متباعدة ، مستطيلة ، محجنة ، حادة . تحمل في فكوكها السفلى عذبة او عذبات متفاوتة الاشكال . زعانفها الظهرية والشرجية طرفية الارتكاز متقابلة . زعانفها الاخرى متباينة الاشكال والاحجام . حراشفها سداسية او خماسية الاضلع || الوانها قاتمة يكثر فيها الكستني الجؤوي المواج والرصاصي الازرق المواج والاخضر الالعس الاسود المواج || تتميز بما تحمله من ثمول مضيئة مبعثرة على كامل سطح الجسم و في اماكن معينة اخصها الصفحة السفلى من الفك والبطن والذنب || اعرف انواعه واشهرها الرعاسة الأصلية .

١١٧١٠ - رَعَّاسَة أَصَلِيَّة °* Stomias boa (S). Stomias boa (F). Stomias boa (E).

نوع من الرعاس . سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك اللجية . مسرحها النقاف التي يراوح عمقها بين ٢٥ و١٠٠ م . || جسمها قريب الشبه بالانقليس ، يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . ثوبها الى الرصاصي الازرق المواج تعبق زرقته عند ثبج الظهر وتخف وتتحول الى شهبة في البطن . رأسها قلاّب ، مستغلظ الشكل ، افطس الخطم . فمها واسع الشدق الكبير . اسنانها متباعدة ، محجنة ، ذربة . فكها السفلي يحمل عذبة سوطية الشكل . عيناها كبيرتان ، علويتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، بعيدة عن الرأس ، قريبة من الذنب . زعنفتها الذيلية مزوانية الشكل || جهازها الضوئي يتألف من بعض الثمول المبعثرة على سطح الجسم ومن صف من الثمول الصغيرة المتساوية الابعاد يطوق السطح السفلي من الجسم بما فيه الفك || لحمها متوسط الصنف ، كثير المادة الزيتية .

١١٧١١ - رَعَّاسِيَّات ° Stomiatidae (S). Stomiatidés (F). Stomiatidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك الاغواط واللجاج . اعطانها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها قريبة الشبه باجسام الانقليس . رؤوسها قلاّبة ، غليظة ، فطسة ، مستهجنة الاشكال . اشداقها كبيرة . اسنانها متباعدة ، مقوسة ، حادة الاطراف . الوانها تراوح من الربدة الرصاصية المواج الى الربدة الكستنية تتخللها اجزاء مضيئة مبعثرة على كامل سطح الجسم .

١١٧١٢ - رُعَاش Tremblade, Tremblante (F). Quivering, Trembling (E).

مرض عصبي او ميكروبي يصيب الضأن .

١١٧١٣ - رَعَّاشَات Odonata (S). Odonates (F). Odonata (E). Wasserjungfern (D).

رتبة حشرات من الرعيسيات . اجسامها مستطيلة . رؤوسها كبيرة . عيونها مركبة بارزة . قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة . اجنحتها غشائية شبكية ، جرامزها دقيقة . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة تقسم الى مرتبتين : الرعاشات الكبيرة والرعاشات الصغيرة .

١١٧١٤ - رَعَّاشَات صَغِيرَة Zygoptera (S). Zygoptères, Demoiselles (F). Zygoptera, Damselflies (E). Gleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرعاشات اجسامها نحيلة مستطيلة . حورياتها تتنفس بخياشيم دقيقة مركزها في مؤخر البطن || اشهر فصائلها التبعيات .



رعاسة أصلية

١١٧١٥ - رَعَّاشَات كَبِيرَة Anisoptera (S). Anisoptères, Libellules (F). Anisoptera, Dragonflies (E). Ungleichflügeliche Libellen (D).

مرتبة من الرعاشات تتميز باجسامها المستطيلة ورؤوسها الكبيرة المستعرضة . تتنفس بخياشيم دقيقة مركزها جدار المستقيم الداخلي || اشهر فصائلها اليعسوبيات والسرمانيات .

١١٧١٦ - رَعَّاشَة النِّيل هي فترة النيل ، اطلبها .

١١٧١٧ - رُعَاف Epistaxis, Saignement de nez (F). Epistaxis, Bleeding at the nose (E).

هو النزف الانفي اي خروج الدم من الأنف . اسبابه عديدة اخصها التعب المضني وضربة الشمس .

١١٧١٨ - رُعَام، سَقَاوَة، رُعَال Morve (F). Snot, Glanders (E).

مرض معد يصيب ذوات الحافر وقد ينتقل الى الانسان فيكون قتالاً له .

١١٧١٩ - رُعَامَة*، رُعَامَى، شَجَرَة المُسَافِر Ravenala (S). Ravenal, Ravenala, Urania, Arbre du voyageur (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الموزيات . تشبه الموز والنخل معاً . مهدها مدغسكر وما حولها من جزر المحيط الهادي . جذعها منتصب . اوراقها هامية ، مروحية الارتكاز ، تطول من ٣ الى ٤ امتار وتعرض نحو المتر . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها بيض . ثمارها كعابر سميكة القشور تغلف عدة بزور بيضية الشكل غنية بالمواد النشوية المأكولة بعد طحنها وطبخها . قشورها صناعية يستخرج منها دهن نباتي لا بأس به || اما سبب تسميتها بشجرة المسافر فيعود الى اذينات اوراقها الحاضنة التي تحفظ الماء زلالاً بارداً يروي عطش الظمآن .



رعامة

١١٧٢٠ - رَعْبَال° Anémomètre (F). Anemometer (E).

جهاز قياس سرعة الريح وعنفها .

١١٧٢١ - رَعْبَل هو الزعفران ، اطلبه .

١١٧٢٢ - رَعْبَلَة


الرعبلة : ريح لا تدري مهبها لعدم استقرارها .

١١٧٢٣ - رَعْث Balaustes

زهر الرمان البري. واحدته رعثة .


رعراع ايوب


رعند


رعنوس


رعي الابل

١١٧٢٤ - رَغْثة Caroncule (F). Caruncle (E).
زائدة لحمية تكون على رأس او عنق او منقار بعض الطيور كما في الديك الحبشي . ج رعاث .

١١٧٢٥ - رُعْثُنُون Barbillon (F).
Little barbel, Wattle (E).
زائدة لحمية مسترقة تشبه الزنمة تكون تحت شدق الديك، وهما رعثونتان .

١١٧٢٦ - رَعْراع Pulicaria (S). Pulicaire (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها نباتات عشبية حولية ومحولة ، اوراقها لسنة ، حاضنة، متعاقبة . ازهارها رؤيسية صفراء اللون . اشهرها رعراع ايوب

١١٧٢٧ - رَعْراع أيّوب *
Pulicaria dysenterica (S). Pulicaire dysentérique, Herbe de St Roch, Inule des prés (F). Common fleabane (E). Grosses flöhkraut (D). Policaria svedese, Inula pratense (I).
نوع من الرعراع البري مشهور بمنافعه الطبية . يصلح فساد المعدة ويقضي على الزحار .

١١٧٢٨ - رَعْرَعَ تعهد النبات الناشئ واعتنى به .

١١٧٢٩ - رَعَصَ Secouer (F). To shake (E).
رعص الريح الشجرة : حركها .

١١٧٣٠ - رِعْل Abeille mâle (F).
Masculine bee, Drone (E).
هو ذكر النحل ، ويدعى اليمخور .

١١٧٣١ - رُعْل Troupeau de solipèdes (F).
Soliped drove (E).
الرعل ج ارعال هو القطيع من الخيل والحمر الوحشية .

١١٧٣٢ - رَعَّلَ Bourgeonner, Débourrer (F).
To bud (E).
رعل الشجر والكرم : خرجت رعلته اي براعمه وزمعاته .

١١٧٣٣ - رُعْلَة Broutille (F).
Sprigs, Small-wood (E).
الطرف الغض النامي من الكرمة. ج رعل. والرعلة هي نخلة الدقل وقيل النعامة .

١١٧٣٤ - رُعْلُول هو الطرخون ، اطلبه .

١١٧٣٥ - رِعْم Graisse (F). Grease (E).
الرعم هو الشحم .

١١٧٣٦ - رَعْن ، ضَرْبَة شمس Insolation (F).
Insolation, Sun-stroke (E).
عارض يصيب الحيوان وهو ضرب من الاحتقان الدماغي سببه تأثير الشمس في جمجمة الحيوان .

١١٧٣٧ - رَعْنَد *، سَقَنْدَرْكَبِير
Danaë laurus, D. racemosa (S). Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian greet laurel (E). Echtes mänsetraubchen (D). Pugnitopo a grappolo (I).
جنبة برية وتزيينية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ردالنها مستطيلة . ازهارها عنقودية التجميع خضراء اللون . ثمارها ارجوانية يقطها خط ابيض . كانوا وما زالوا يستعملون جذاميرها في بعض المستحضرات الطبية .

١١٧٣٨ - رُعْنُوس ٥* Nosodendron (S).
Nosodendron (F). Nosodendron (E).
جنس حشرات من فصيلة الرعنوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٤ الى ٧ مم. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشوز ، مستطيلة الاخطام . عيونها صغيرة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها قصيرة وعريضة . اغمادها لاحقة تعلوها حزم من الهلب الدقيق الاصفر نظامي الخطوط القاطبة . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون القاتم يكثر فيها الاسود والكستني || تألف الحراج الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة الصديدية التي ترشح من جروح السوق والاغصان . يرقاتها دامئة .

١١٧٣٩ - رُعْنُوسيَّات ٥ Nosodendridae (S).
Nosodendridés (F). Nosodendridae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٨ مم. رؤوسها مستعرضة القفن ، قليلة البروز. عيونها صغيرة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها قصيرة وعريضة . اغمادها لاحقة تعلوها حزم من الهلب ، نظامية الصفوف ، صفراء اللون . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل || تألف الغابات والحراج الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة النباتية التي تنزف من جروح الاغصان والسوق وعلى المواد المنحلة. يرقاتها دامئة || اشهر اجناسها الرعنوس.

١١٧٤٠ - رُعُوف Pluies fines (F). Drizzle (E).
الامطار الخفاف .

١١٧٤١ - رَعَى ، سَامَ ، سَوَّمَ ، مَرَجَ Paître (F).
To graze, To feed, To tend (E).
اخرج الماشية وسرحها لتأكل .

١١٧٤٢ - رِعْيُ الإبْل*
Echinops sphaerocephalus (S). Echinope commune, Boulette commune (F). Globe thistle (E). Riesenkugeldistel, Kugeldistel (D). Echinopo comune, Cardo pallottola (I).
ومن اسمائه مرعاويلا شائعة ، شوك الجمال الشائع، ستاني . نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر. يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفروعه واوراقه غدية لزجة . اوراقه عريضة الفلق قليلة الشوك . رؤيساته الزهرية مكورة ، قطرها من ٤ الى ٨ سم . لونها الى الزرقة الباهتة .

١١٧٤٣ - رِعْيُ الحَمَام Verbena (S).
Verveine (F). Vervain (E).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الساجيات . انواعه كثيرة العدد . سوقها مضلعة ، عشبية او مخشوشبة . اوراقها متقابلة ، كاملة او مفرضة، لاطئة، حاضنة او معنقة واذينية. ازهارها سنبلي او نوري التجميع ، ازهارها صغيرة القد، عديدة الالوان ، عطرية العرف || اعرف واشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

١١٧٤٤ - رِعْيُ الحَمَام الأَرْنُوسِي
Verbena erinoïdes (S). Verveine-erinus (F).
عشبة حولية ، تعلو نحو ١٥ سم . ساقها فرعاء . فروعها افقية الانتشاب نحيلة . اوراقها ثلاثية التفريض ، نصلها خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها صغيرة القد لا حتار مهدب لها . لونها الى الزرقة الزاهية || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١١٧٤٥ - رِعْيُ الحَمَام الأَمْرِيكي
Verbena bonariensis (S). Verveine de Buenos-Aires (F).
عشبة معمرة ، تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبة زغبية . اوراقها لاطئة . نصلها خشن الملمس على صفحتيه. ازهارها مستطيلة زباء التويج ، لونها الى الزرقة الباهتة . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١١٧٤٦ - رِعْيُ الحَمَام الطُّوقَرِيُونِي*
Verbena teucroïdes (S). Verveine germandrée (F).
عشبة معمرة ، تعلو نحو ٣٠ سم . ساقها فرعاء . فروعها منفرجة الانتشاب، افقية . اوراقها قصيرة العنق اذينية . نصلها مستطيل الشكل ، ذلق المقصة ، مسنن الحافة، خشن العروق ، خلي الصفحة السفلى . ازهارها بيض ثم تنحرف الى الوردي. عرفها ليلي || ازهارها صيفي .

١١٧٤٧ - رِعْيُ الحَمَام الكِبْرِيتي
Verbena sulfurea (S). Verveine jaune-soufre (F).
عشبة حولية ، تعلو نحو ٦٠ سم . ساقها فرعاء . فروعها ضيقة الانتشاب . اوراقها ثدية التفريض خلية النصل، ملتفة الاطراف . ازهارها خلية التويج ، كبريتية اللون . ازهارها صيفي .

١١٧٤٨ - رِعْيُ الحَمَام الكَنَدي *
Verbena canadensis (S). Verveine du Canada (F).
عشبة حولية ، تعلو نحو ٣٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها مستعرضة مفرضة تطول من ٣ الى ٥ سم . ازهارها قصيرة مستعرضة ، قليلة العرف الليلي ، لونها يختلف مع ضروبها فيها الازرق والبنفسجي والارجواني || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١١٧٤٩ - رِعْيُ الحَمَام المَخْزني*، بَارِسْطَارِيُون، حَشِيشَة الأَوْجَاع
Verbena officinalis (S). Verveine officinale, Herbe sacrée (F). Vervain, Holy-herb, Pigeon's-grass (E). Echtes eisenkraut (D). Verbena officinale, Colombaria (I).
عشبة معمرة ، تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . ساقها فرعاء . فروعها منتصبة . اوراقها اهليجية مفرضة . نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهارها صغيرة القد وردية اللون يشوبها مواج اخضر || وهي من الاعشاب الكثيرة المنافع الصحية. يستخرج منها بالتقطير عطور فاخرة الصنف عزيزة الاستعمال || كانت ولا تزال تستعمل لدر البول ولزيادة القوة الجنسية || ازهارها صيفي .

١١٧٥٠ - رِعْيُ الحَمَام المُخَطَّط
Verbena venosa (S). Verveine veinée (F).
عشبة معمرة ، تعلو نحو ٤٥ سم . ساقها منتصبة زباء اللحاء . اوراقها لاطئة نصف حاضنة . نصلها خشن الصفحة العليا ، املس السفلى خلي العروق . ازهارها فواحة العرف لونها الى الليلكي الازرق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١١٧٥١ - رَعِيث ° Endophyllum
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرعيثيات . انواعه قليلة تتطفل على بعض النباتات فتؤذيها || اشهر انواعه الثلاثة التاليـــة .

١١٧٥٢ - رَعِيث الفَرْبِيُون °
Endophyllum euphorbiae-silvaticae (S).
نوع من الرعيث يركب النوامي حيث تتطفل مشائله وتمنع النبات عـــن الازهار . ينم عن وجوده رائحة عطرية ذكية وتقلص في خضار الورق . اما ذماتمه فتركب الاوراق على صفحاتها السفلى || يكافح بمركبات النحاس عند ظهور عوارض الوصم .

١١٧٥٣ - رَعِيث النَّارِدِين °
Endophyllum valerianae (S).
فطر قليل الانتشار يتطفل على السوق والاوراق فيؤذيها ويمنع الازهرار || يكافح باستعمال احد مركبات النحاس نضحاً على الاوراق عند ظهور عوارض الوصم .

١١٧٥٤ - رَعِيث حَيّ العَالَم °
Endophyllum sempervivi (S).
نوع من الرعيث يركب لحاء الجمانَى فيمنطقها ببثوره الكروية الصغيرة البرتقالية اللون ثم يقرحها ويعطبها وقد يسبب يباسها وموتها || يكافح باقتلاع النباتات المصابة وبتطهير التربة .


١١٧٥٥ - رَعِيثِيَّات ° Endophyllaceae (S).
Endophyllacées (F). Endophyllaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بمشائلها المتضافرة المتتابعة ضمن قصيات يحضنها العسقلان . لماس بويغاتها دعامي الشكل اثيدي الانفصال || اجناسها الاقتصادية قليلة .اعرفها الرعيث .

١١٧٥٦ - رَعِيسِيَّات ° Odonaptera (S).
Odonaptères (F). Odonaptera (E).
طبقة حشرات قارضة مجنحة مستطيلة الاجسام . رؤوسها كبيرة القد ، عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية شديدة القصر . رواشها مستطيلة ، غشائية ، كثيرة العروق الشبكية . اثوابها عديدة الالوان || فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تنضم الى رتبتين : الرعاشات والجحليات ومن فصائلها المشهورة : التبعيات واليعسوبيات .


١١٧٥٧ - رُغَاء، ثُغَاء Bêlement (F). Bleating (E).
صوت ذوات الخف .

١١٧٥٨ - رَغَّاء * Procellaria (S).
Pétrel (F). Petrel (E).
جنس طيور مائية من كفيات القدم وفصيلة الرغائيات. انواعه المعروفة خمسة جميعها متوسطة القد نشيطة ترافق البواخر في سفرها عدة ايام لالتقاط بقايا المطبخ || اجسامها تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. أجنحتها مستطيلة ذلقة الاطراف . اذنابها قصيرة . مناقيدها ضليعة ، متوسطة القد ، ثملولية الصفحة العليا ، مخددة السفلى ، محجنة المناسر الذربة . خناباتها وحيدة الفوهة . ارساغها كاغتة . شنترة اصابعها كاملة تمتد حتى المخالب || قوتها القشريات وجثث الحيتان والاسماك. مسرحها بحار البلاد الحارة والباردة. تعوم على الماء وتحوم فوقه ولا تقرب البر الا في زمن السفاد


رعي الحمام الطوقريوني


رعي الحمام الكندي


رعي الحمام المخزني


رغاء


والحضن . اناثها تحضن بيضة واحدة نحو خمسة اسابيع . الذكور تؤمن الغذاء .
اعرف انواعه :

١١٧٥٩ - رَغّاء الجَليد ، فُلْمار
Procellaria glacialis (S). Pétrel glacial, Fulmar (F).

١١٧٦٠ - رَغّاء القُطب Procellaria capensis (S).
Pétrel du Cap (F).

١١٧٦١ - رَغّاء الهند ، حاثيت
Procellaria hasitata (S). Pétrel hasite (F).

١١٧٦٢ - رَغّاب ، رُغاث Perméable (F).
Permeable (E).
ارض رغاب تأخذ الماء الكثير ولا تسيل الا من مطر كثير .


رغالة تيتون

١١٧٦٣ - رَغابة ، رَغْب Perméabilité (F).
Permeability (E).
صفة الارض الرغاب وهي قابلية نفوذ السوائل والغازات في التربة وفي غيرها من الاجسام .

١١٧٦٤ - رَغّاس ٥ Eretes (S).
Erète (F). Eretes (E).
جنس حشرات مائية قانصة من غمديات الجناح وفصيلة العكزوليات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الاصقاع الباردة . تعيش في البحيرات والمناقع والاهوار ومجاري الماء القليلة الانسياب . قوتها كل ما تيسر لها من مواد عضوية حية كانت او ميتة || اجسامهـا متوسطة القد ، اهليلجية الشكل ، معتدلة الاحديداب ، مجدافية الجرامز الخلفية ، محجمة الامامية عند الذكور || يرقاتها مائية قانصة مؤذية . لا تعف عن صره السمك .

١١٧٦٥ - رَغّالة تيثُون ٥* ، رَغّالة الشَجَر ٥
Epinephele tithonus, Maniola tithonus (S).
Epinéphèle tithon, Tithon (F). Epinephele tithonus (E).
حشرة من فصيلة المجانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يعم جميع المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها جارسة قوتها مغثر الازهار . سرقتها خاضلة قوتها عصف النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م . بسطتها نحو ٤٠ م . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان مستطيلان . مرشفها دقيق الجرم . جوشنها كستني اللون عند الذكر ، حنطيه عند الانثى . بطنها لبد الحمل يتحلى بثوب الجوشن عند الشقين . رواشنها ، عند الشقين ، الى الشقرة يعلوها تبقيع حنطي وتنقيط اسود وتبضيع اسمر وتمشيح اطحل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو عشرة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني ، مالس القشار . ثوبها الى الكهبة الخضراء يعلوها خمسة خطوط عنابية منها خط ثبجي . رأسها جؤوي اللون . شرجها مجهز بزائدة مفلوقة الى ثملتين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة تحت الجثالة ضمن غلاف عضوي المادة .


رغالة جرتينا

١١٧٦٦ - رَغّالة جُرْتينا ٥* Epinephele jurtina, Maniola jurtina (S). Epinéphèle jurtine, Myrtil (F). Epinephele jurtina (E).
حشرة من فصيلة المجانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . فراشتها جارسة قوتها مغثر الازهار . سرقتها خاضلة قوتها عصف النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنها كستني اللون صنابي المواج عند الانثى ، اسمره عند الذكر . بطنها لبد الحمل القصير يتحلى بثوب الجوشن عند الشقين . رواشنها كستنية ، صمراء المواج عند الذكر ، حنطيته عند الانثى ، الزوج الامامي عند الذكر مخضب بنقطة بيضاء المركز حنطية الجوانب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار تعاظل بعد ظهورها بعشرة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الربدة الصفراء المواج يعلوها ثلاثة خطوط منها خط ثبجي وخطان جانبيان جميعها الى الخضار العابق . رأسها اسود . شرجها مجهز بزائدة صغيرة مفلوقة . مدبها ورواجبها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة بين الجثالة وتحتها .

١١٧٦٧ - رَغّام Terre sablonneuse (F).
Sandy soil (E).
هو التراب الكثير الرمل .

١١٧٦٨ - رُغامَى Trachée-artère (F).
Windpipe (E).
هي قصبة الرئة .

١١٧٦٩ - رَغّانة ٥ Prémonition (F).
Premonition (E).
الرغانة احساس يستبق العمل ويبشر به .

١١٧٧٠ - رَغائب Desiderata

١١٧٧١ - رَغّائيّات Procellaridae (S).
Procellaridés (F). Procellaridae (E).
فصيلة طيور مائية من كفيات القدم مستطيلات الجناح . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، اعطانها معظم بحار العالم . لا تقترب من اليابسة الا في زمن الكوم والترخيم والحضانة || اجسامها كبيرة ، شديدة النشط . تتميز باجنحتهـا المستطيلة ، اللاحفة ، الذربة . مناقيدها ضليعة ، رافخة الافاك العليا ، محجنة المناسر . خناياتها انبوبية الشكل . اقدامها خالية من الاصابع الخلفية الا في بعض الاجناس المجهزة بزوائد قرنية شديدة الصغر || اجناسها خمسة : الرغاء والقطرس والجمم وجلم الماء والتدروم .

١١٧٧٢ - رُغْثاء Artère mammaire (F).
Mammary artery (E).
عرق غليظ ينتهي في الضرع يدر اللبن .

١١٧٧٣ - رَغَل
هو زمن إلحام السنابل في الزرع . او عندما يجاوز سنبل الزرع الالحام .

١١٧٧٤ - رُغُل Ansérine (F). Goose-foot (E).
الرغل هو الاثينة ، نبات بري طبي . ج أرغال .

١١٧٧٥ - رُغْل *، فِرْنُونِيَة ° Vernonia (S).
Vernonie (F). Vernonia (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية طبية معمرة من فصيلة المركبات معقودة التعريف على اسم البوتاني فرنون || انواعها المعروفة عديدة . أعطانها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || سوقها فرعاء حلبابية العصارة ترتكز على جذامير غليظة . اوراقها متعاقبة صغيرة ضيقة النصل الجامد . ازهارها فردية ، طرفية الارتكاز ، يغلب فيهـا اللون الارجواني . بزورها صغيرة ، مزوانية الشكل ، مخددة ، سمراء || جذورها دافعة للحمى ، مقيئة وطاردة للدود . اوراقها وازهارها تستعمل استعمال الشاي .

١١٧٧٦ - رُغْلَة Agneau, Chevreau (F).
Lamb, Small goat (E).
صغير النعجة او العنز لا يزال يرغل امه .

١١٧٧٧ - رَغْنَة ° Erg (F). Erg (E).
الرغنة اسم يطلق على كل منطقة صحراوية تغشاها الكثبان المتحركة . اما المناطق الصخرية المرتفعة النجاد فتدعى حمادة .

١١٧٧٨ - رِغْنِيق ° ، ضَحَّامَة °
Rhagonycha (S). Rhagonyque (F).
جنس حشرات من فصيلة الذراحيـات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٦٠ اعطانها الشرق الاوسط واوروبة . جميعها مستطيلة الشكل ، صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٧ الى ١٨ مم . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر والاشهب المجذع بالاطحل او بالازرق او بالاسود || تسرح في النهار . تظهر في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها الازهار || يرقاتها تاربة مفترسة تقضي على معظم الاساريع وتتعقبها بنشاط .

١١٧٧٩ - رِغْنِيق أَشْقَح °*
Rhagonycha fulva (S). Rhagonyche roux,
Rhagonyque roux (F). Rhagonycha fulva (E).
حشرة واشعة خاضلة من فصيلة الذراحيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع التي تكثر فيها الازهار واخصها الازهار البرية. خنافسها تعيش على بتلات الازهار ورحيقها. يرقاتها تعيش على المواد العضوية وعلى ما تفترسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ مم . ثوبها الى الشقحة الصفراء يعبق عند أطراف الظهران . رأسها صغير الجرم . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها لا يلحف كامل البطن . بطنها اصفر اللون ، مقطوم الطرف . ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواسط تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بثلاثة اسابيع . تمتح المكن تحت التلع والحجارة والجثالة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٨ مم . جسمها مبطط الجرم ، اسمر اللون ، حنطي المواج ، سداسي الرواجب السمر ، مستغلظ الرأس الجؤوي ، ضليع التآشير ، مدبب الطرف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوماً ينقضي في التربة .

١١٧٨٠ - رَغْوَة البَحْر Magnésite(F). Magnesit(E).
هي سيليكات المغنيزيوم الطبيعي يستعمل في عدة صناعات دقيقة .

١١٧٨١ - رَغِيسَة °* Rhyssa (S).
Rhysse (F). Rhyssa (E).
جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المحصورة الاشريات الحاشرات وفصيلة النمسيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها دقيقة مستطيلة . اطوالها الكاملة ، من الرأس الى طرف المرز ، تراوح من ٨ الى ١٦ مم. اثوابها متباينة الالوان تكثر فيها الشهبة المخضبة بالاصفر || تتميز باستطالة الاجسام والزباني والقوائم والمرزات . مرزاتها ضليعة تخترق الشكير والخشب تعتبر من الحشرات المفيدة لانها تمتح المكن في بطون يرقات الحشرات الخاشبة فتقضي عليها .


١١٧٨٢ - رُغَيْلَة ° ، ميزودرم Mésoderme (F).
Mesoderm (E).
الرغيلة في علم النبات الغلاف الغشائي الذي يلحف اللباب وتلحفه القشرة || وهي في علم الحيوان (الزوولوجية) الغشاء الاوسط بين البشرتين الخارجية والداخلية .


١١٧٨٣ - رَفَّاجَة سَمْرَاء °*
Apotomus latigena (S). Apotome brun (F).
Apotomus latigena (E).
حشرة قانصة من فصيلة الرفاجيات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط. تألف المواقع الرملية التي لا تخلو من العشب . خنافسها تعيش على الهوام والحشرات الدنيا والديدان الفتية . يرقاتها تعيش في اول عهدها على المواد العضوية ثم على ما تستطيع افتراسه من الحشرات والهوام || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم. ثوبها الى السمرة البنية السفعاء . رأسها صغير الجرم ، مستدق الخطم . زباناها دقيقان ، مستطيلان . عيناها صغيرتان . ظهرانها ثماني التخديد الغمدي القاطب . ارساغها خماسية المقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند ادراكها التام تطول نحو ١٠ مم . جسمها اسطواني الشكل ، تبني اللون ، اسمر الجيد ، اغبر المدب ، اسود الرأس والشرج || طور الاكمال يستمر نحو ٣٥ يوماً وينتهي بظهور الحشرة الجملانة في اواسط حزيران .

١١٧٨٤ - رَفَّاجِيَّات ° Apotomidae (S).
Apotomidés (F). Apotomidae (E).
فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة || جميعها صغيرة القد قلما يتجاوز طول الواحدة منها ١٠ مم. رؤوسها اسطوانية الجرم ، مستطيلة الزباني المشارية الفصل . كواسلها كأسية الشكل . اجسامها خملية القشار . اغمادها ثمانية الاخاديد القاطبة المتوازية || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسعى بسرعة ورشاقة وتطير بخفة . قوتها ما تيسر لها من الهوام والحشرات الدنيا والديدان || اشهر اجناسها الرفاجة .


١١٧٨٥ - رَفَّادَة الرفادة هي خشب السقف .

١١٧٨٦ - رِفَادَة Compresse (F). Compress (E).
هي العصبة المطهرة العديدة الطوق التي تضمد بها الجراح .


رغل


رغنيق أشقح


رغيسة


رَفَّاجة سمراء

١١٧٨٧ - رِفَال ° Emasculation des fleurs (F). Emasculation of flowers (E).


اقتطاع متاك الزهر منعاً لتأبيره منها .

١١٧٨٨ - رَفْرَاف ، صَيَّاد السَّمَك Céryle (F). Ceryle, Kingfisher (E).

جنس طير من القرليات ، انواعه ١٤ ، موطنها العالم . يكثر وجودها في المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز بمناقيرها القوية المستطيلة ، باجنحتها المتوسطة القد ، باذنابها العريضة المستديرة وبارساغها القصيرة || اثوابها متعددة الالوان لكنها دون القرلى رونقاً وزهاء || اناثها تدسّ في صدوع الصخور . تبيض ٧ بيضات تحضنها وحدها من ١٤ الى ١٦ يوماً || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

١١٧٨٩ - رَفْرَاف الشَّمَال Ceryle alcyon (S). Céryle-alcyon (F).

طائر من الرفراف ، طوله يراوح من ٢٩ الى ٣٠ سم . ثوبه رمادي اللون ازرق المواج . صدره موشح بالازرق . بطنه ابيض عاجي . جناحاه مرقوشان بالابيض . ذنبه ضيق الرقشة العاجية || قوته الاسماك والقشريات والضفادع والوزغ والجنادب والجراد .



رفراف شائع

١١٧٩٠ - رَفْرَاف شَائِع * ، صُلَيْلِقَع Ceryle rudis (S). Céryle-pie (F). Pied kingfisher (E).

طائر من الرفراف ، طوله نحو ٢٧ سم . رأسه قنبري الريش المسطح . ثوبه ابلق الظواهر ، ابيض البواطن والصدر والبطن . عنقه وصدره مطوقان بقلادتين نصفيتين لونهما الى السمرة الفحمية || موطنه آسية الغربية وافريقية الشرقية والشمالية . يألف الشطوط البحرية وجرف الانهر ومجاري الماء . قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والضفادع والحشرات اخصها الجنادب والجراد .

١١٧٩١ - رَفْش Pelle (F). Shovel (E).


اداة يستعمل لجرف التراب ونحوه .

١١٧٩٢ - رَفْع ، إِزَالَة Mainlevée (F). Replevin, With drawal (E).

هو رفع حجز او ابطال مفعول رهن عقاري او مقاومة خصم في قضية .

١١٧٩٣ - رَفْع ، نَشْل Déterrage (F). Disintering (E).

اخراج الشيء من التربة كالمحراث في آخر التلم وارومة الشجرة والجذور المقطوعة الخ .



رفغة الكستنة

١١٧٩٤ - رَفْع الأَخْتَام Levée de scellés (F). Take of seals (E).

عمل يقوم به القاضي المختص فينتزع الاختام التي الصقها بعد ان يتحقق من سلامتها .

١١٧٩٥ - رَفْع الضَّرَائِب Dégrèvement (F). Reduction, Allowance (E).

هو ان ترفع الضريبة او تخفف عن المكلف .

١١٧٩٦ - رَفْع اليَد ، كَفّ اليَد Dessaisissement (F). Parting with (E).

هو الامتناع او المنع عن ادارة مال او عين .

١١٧٩٧ - رَفْغ هو تبن الذرة .

١١٧٩٨ - رُفْغَانِيَّات ° Melanconiales

مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزوعيات تتميز بكنائدها الناشئة في السرفولة . هيفها مخصون الجوانب يكتنفه جول دقيق قصير || اجناسها عديدة تجمعها فصيلة واحدة تدعى الرفغيات .

١١٧٩٩ - رُفْغَة ° ، مَلَنْكُونِيس ° Melanconis

جنس فطور مجهرية من الرفغيات يتميز ببوغه الشفاف الثنائي الخلية || له نوع واحد يهم الاقتصاد الزراعي يدعى رفغة الكستنه .

١١٨٠٠ - رُفْغَة الكَسْتَنَة °* ، مَلَنْكُونِيس مودونيا ° Melanconis modonia, M. perniciosa, Fusicoccum perniciosum, Coryneum modonium, C. perniciosum, C. kunzei castanae (S).

فطر مجهري يصيب اغصان الكستنه فيؤذيها ويسبب يباسها || مظهره الخارجي بقع منخفضة مستطيلة مدببة الرأس والعقب بارزة الحافة تركب لحاء الاغصان فتميت الخلايا وتشل الاوعية وتعرقل سير النسغ وتبادله ، وقد تقضي عليه عندما تطوق الغصن فتذبل الاوراق وتتبعها الافنان والافناد والغصن || يكافح بقطع وحرق الاغصان الموبوءة ثم تطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٨٠١ - رُفْغِيَّات ° Melanconidaceae (S). Mélanconidacées, Mélanconidiacées (F). Melanconidaceae, Melanconidiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من الرفغانيات ورتبة الزوعيات تتميز بونيمة مجنية جولية تقوم على جولها اعسان غليظة طليقة . بوغها مخروطي او اسطواني او خيطي الشكل ، ثنائي الخلية ، شفعي الوثيرة المعترضة || اجناسها المؤذية ١٦ البستلوزيه ، البوليسبوره ، الرفغة ، السبتفلوم ، السبتوميكسة ، السبجة ، الستيلبسبوره ، السيلندروسبوريوم ، الشنيمة ، الكريبتسبوريوم ، الكورينيوم (الرقشة) ، اللصوف ، الليبرتلا ، المرسونينه ، الميكسسبوريوم والنيموسبوره .

١١٨٠٢ - رَفَق Mammite (F). Mammitis, Mastitis (E).

نوع من الالتهاب وهو مرض يصيب الضرع فيؤذيه .

١١٨٠٣ - رُفَقَاء Consorts

الشركاء في المصير ، اصحاب المصلحة الواحدة .

١١٨٠٤ - رِفْلَة Penne (F). Feather of the tail or wing (E).

كل ريشة غليظة طويلة من ريش ذنب الطائر وجناحه . ج رفال .

١١٨٠٥ - رَفْلِيزِيَّات Rafflesiaceae (S). Rafflésiacées (F). Rafflesiaceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة ، عديمات القعالات ، منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها قليلة جميعها اعشاب استوائية المنبت طفيلية ترتكز وتقوم على مشرة ليفية تنشب في لحاء عوائلها .

١١٨٠٦ - رَفْلِيزِيَة Rafflésie (F). Rafflesia (E).

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة الرفليزيات . انواعها ثلاثة ، سوقها قصيرة مدادة . اوراقها حرشفية . ازهارها لحمية كبيرة القد . قطرها نحو المتر . وزنها نحو ٧ كيلو . بتلاتها رباعية بيضاء اللون ، قرصها احمر قرميدي تفوح منها رائحة كريهة لا يقربها شيء .

١١٨٠٧ - رَفْن Œufs des rapaces (F). Eggs of rapacious birds (E).
الرفن : بيض كواسر الطير اخصها العقبان . الواحدة رفنة .

١١٨٠٨ - رَفْناء، إرْيَنْثُوس Erianthus (S). Erianthe (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ منها واحد زراعي تزييني .

١١٨٠٩ - رَفْناء الحَدائِق *
Erianthus ravennae (S). Erianthe de Ravenne, Canne de Ravenne (F). Plum-grass, Ravenna-grass (E). Wollzucker, Ravenna seidengras (D). Erba ravenna (I).
نوع من الرفناء وهي عشبة تزيينية معمرة ، تعلو من المتر الى المترين . ساقها ليفية . اوراقها جامدة ، صلبة ، ذلقة ، بنفسجية اللون . ازهارها عثكولي التجميع هرمي الشكل يعلو نحو ٦٠ سم . ازهارها تبدو بنفسجية ثم تنحرف الى الابيض || ترغب في الاتربة الكلسية القليلة الرطوبة .


رفناء الحدائق

١١٨١٠ - رَفْنِي ° Ové (F). Ovate (E).
نعت وصفي يطلق على كل شيء شكله شكل الرفنة اي البيضة .

١١٨١١ - رَفْنِيَة Rafnia (S). Rafnie (F).
جنس نباتات معقودة التعريف على اسم العلامة البوتاني الدنمركي « رفن » . انواعها ٢٢ جميعها معمرة ، معظمها بري وبعضها تزييني . مهدها افريقيه الجنوبية ، منها الجنبة والبجلة . وهي تنتمي الى فصيلة القرنيات الفراشية . اوراقها بسيطة كاملة . نصلها وحيد العرق . ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز . كؤوسها خماسية التفصيص اللامتساوي ، تويجاتها فراشية الشكل ، راياتها مستديرة ، يغلب فيها اللون الاصفر . ثمارها سنفية جالسة . بزورها مستدقة مفلطحة || تتكاثر بالبذر والعقل . ترغب في الاتربة الدبالية القليلة الاندماج ، الوافرة العنصر العضوي المنحل || اشهر انواعها التزيينية الثلاثة التالية .

١١٨١٢ - رَفْنِيَة إهْلِيلِجِيَّة Rafnia elliptica (S)
نوع من الرفنية وهي جنبة صغيرة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . فروعها متراكبة منشعبة . اوراقها اهليلجية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم . نصلها بحري اللون ذلق الزام الاخير . ازهارها محورية الارتكاز ، فردية او ثنائية التجميع صفراء اللون || ازهارها يستمر من اواخر ايار الى اوائل تموز .

١١٨١٣ - رَفْنِيَة ثُلاثِيَّة الأزْهار Rafnia triflora (S).
نوع من الرفنية وهي جنبة طنابية الشكل تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . فروعها منشعبة فارشة . اوراقها بيضية الشكل مستديرة القاعدة ، مدببة الطرف . نصلها بحري اللون، عابق المواج يطول من ٥ الى ٨ سم. ازهارها صفراء اللون محورية الارتكاز ، فردية او ثلاثية التجميع || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز.

١١٨١٤ - رَفْنِيَة مُقَرَّنَة Rafnia angulata (S).
نوع من الرفنية وهي بجلة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. فروعها مقرنة الزوايا ، فارقة، متشعبة . اوراقها مخروطية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم . نصلها بحري اللون مدبب المقصة . ازهارها الى الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر طوال شهر ايار.

١١٨١٥ - رَفْه ° Non rustique (F). No rustic (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات المتطلبة التي تستدعي التخصيص في التربة والعناية والموقع .

١١٨١٦ - رَفُّوج هو اصل كرب النخل .

١١٨١٧ - رَفُّول °* Parodie, Sifilet (F).
طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الفردوسيات . موطنه غينيه الجديدة . يألف الغابات قوته الحشرات والاساريع والديدان والثمار العنبية والبزور البرية || جسمه صغير القد يطول من ١٨ الى ٢٠ سم. ثوب الذكر الى السواد الحملي الاحم اللامع . زوره وصدره والقسم الاسفل من محسريه الى الصفار النحاسي الاسفع . رأسه متوج بست رفال دقيقة مستطيلة تنتهي بست مطلات صغيرة نحاسية اللون . الانثى عادمة الرفال وثوبها العلوي الى الشقحة السمراء . زورها وصدرها وبطنها الى الشهبة الصهباء .


رفول

١١٨١٨ - رَفِيخ Turgide (F). Turgid, Swollen (E).
نعت تعريفي يطلق على اعضاء الحيوان والنبات التي تتورم تلقائياً او عرضاً فتبدو وكأنها رافخة .

١١٨١٩ - رَفِيد هو نضارية القرعيات ، اطلبها .

١١٨٢٠ - رَفِيدَة Pleure (F). Pleure (E).
الرفيدة وتدعى الرباط الجنبي ، غشاء يجمع بين الترجة والقوبة اي الزرفين عند الحشرات .

١١٨٢١ - رَفِيدِيّات ° Raphidiidae (S). Raphidiidés (F). Raphidiidae (E).
فصيلة حشرات مفترسة من رتبة شبكيات الجناح . اجناسها المعروفة قليلة العدد ، اما انواعها فنحو ٨٥ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ١٠ الى ٢٠ مم. بسطة اجنحتها تراوح من ١٢ الى ٣٠ مم. رؤوسها ناتئة . جهازها الفمي نظامي . ازارها مستعرض . جاضمها مستغلظ. تأشيرها قليلة التتوء ، مجهزة باسنان قوية . ملامسها مركبة، الفكية رباعية الاجزاء ، الشفوية ثلاثيتها . قرونها الاستشعارية قصيرة ونحيلة . عيونها جانبية . زنانها صغيرة، ثلاثية . كواسلها مستطيلة . اجنحتها شبه متماثلة . بطونها عشارية السكم . مرزات اناثها مستطيلة ، مبطلة || تألف الحراج والغابات . جميعها وانجة ، لاحمة في دوريها اليرقي والحشري || اشهر اجناسها الرفيدة والبنشة والأنثولة واللسنة.


رفيلة

١١٨٢٢ - رَفِيلَة °* Brenthos (S). Brenthe, Brente (F).
جنس حشرات سوسية خاشبة من غمديات الاجنحة وفصيلة الرفيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || اجسامها مخروزية الشكل ، مستطيلة . رؤوسها دقيقة ، مخاطمها خارقة الطول ، منعقفة المقدم . قرونها الاستشعارية خيطية ، محججة ، تنشب عند طرف الخطم ، قبل انعقافه || قوتها المواد الخشبية . تألف الغابات وتعيش تحت لحاء الاشجار الذابلة والميتة .


١١٨٢٣ - رَفيليّات ᵒ Brenthidae (S).
Brenthidés (F). Brenthidae (E).
فصيلة حشرات سوسية الشكل من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها خاشب وبعضها يعيش برفقة النمل في جذوع الاشجار القديمة النخرة || اعطانها البلاد الحارة والاستوائية || اشهر اجناسها الرفيلة.

١١٨٢٤ - رَفّينوز، رافينوز، مليتوز
Raffinose, Mélitose (F). Raffinose, Melitose (E).
ضرب من السكر، يوجد خاصة في ثفل الشوندر وفي الجزر وقد يستخلص من بعض انواع الاوكاليبتوس. بلوراته ابرية الشكل لا قياسية الرصف.


رق

١١٨٢٥ - رَقّ * Chelys (S). Chélyde (F). Chelys (E).
جنس سلاحف من فصيلة الرقيات. انواعها عديدة، جميعها مفترسة، كبيرة القد، طولها يراوح من المتر الى المترين. رؤوسها مفلطحة، اعناقها مستطيلة سفنية الجلد. ذيلها قليل الاحديداب، قتره هرمي الشكل بيّن التخديد || قوتها الاسماك والقشريات والضفادع والطير والوزغ والحيات. وهي من السلاحف الدجوية التي تسرح في الليل. تعيش في المياه العذبة وعلى ضفاف الانهر.

١١٨٢٦ - رِقابة Contrôle (F). Control (E)


رقّاح الحبشة

١١٨٢٧ - رَقّاح ᵒ Crithagra (S). Crithagre (F).
جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها معظم المناطق الحارة من البلاد الافريقية. ملجئها الحياتي جماعي. اسرابها متفاوتة العدد. تألف الغابات والبراري والحقول المزدرعة. قوتها الحبوب والبزور والحشرات الصغيرة على اختلافها || اجسامها صغيرة القد قريبة الشبه بالدوري، تطول من ١٣ الى ١٦ سم. اثوابها مزوزقة ومبقعة يكثر فيها الاصفر والاخضر والاشهب. مناقيدها مخروطية، قوية. اجنحتها كبيرة. اذنابها مقعرة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها رقاح الحبشة.

١١٨٢٨ - رَقّاح الحَبَشة ᵒ*
Crithagra abyssinica (S). Crithagre d'Abyssinie (F).
طائر من الرقاح. موطنه بعض مناطق الحبشة. يألف الغابات والبراري. ملجئه الحياتي جماعي: سربه يعد اكثر من ١٠٠ زوج. قوته الحشرات والحبوب والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم. رأسه الى الخضار الالمس. رداؤه وذنبه الى الشهبة السمراء. صدغاه وزوره الى الصفرة. جناحاه الى الشهبة يعلوها تدبيج اخضر. بطنه الى الربدة الصنابية المواج. ذنبه مقعر الطرف || الانثى اصغر قداً من الذكر واقل تزويقاً منه || يدثن في الاشجار ويركز عشه عند تصالب الافناد. الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٣ الى ٥ بيضات على ثلاث او اربع مرات في الحول.

١١٨٢٩ - رِقاحة ᵒ Commerce des céréales (F).
Corn-trade (E).
هي التجارة بالمحاصيل الزراعية.

١١٨٣٠ - رُقاد الشتاء، بيات Hibernation
فتور الحياة وانكماشها بعض الوقت في النبات وفي بعض الحيوانات والدويبات || وهناك ايضاً الرقاد الصيفي المعروف بالخمود الصيفي، اطلبه.

١١٨٣١ - رُقارِق، مَضْحَل Haut-fond (F).
Shoal, Shallow (E).
ماء قليل الغور.

١١٨٣٢ - رَقّاصة ᵒ* Funaria (S).
Funaire (F). Funaria (E).
جنس طحالب من فصيلة الصرخبيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. جميعها من الطحالب الشطئية الحولية التي تعيش في التربة. سوقها دقيقة قصيرة تنتهي باكياس البوغ الخوذية الشكل. حراشفها متراكبة تعلو اسافل السوق. يكثر وجودها قرب مشاحر الفحم.


رقّاصة

١١٨٣٣ - رِقاطة ᵒ Cartographie (F).
Chartography, Mapping (E).
الرقاطة فن رسم الخرائط الجغرافية.

١١٨٣٤ - رِقاطة حصلمية ᵒ
Cartographie pédologique (F). Soil Mapping (E).
فرع من الرقاطة مختص بوضع الخرائط الحصلمية.

١١٨٣٥ - رِقاطيّ ᵒ Cartographique (F).
Chartographical (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالرقاطة.

١١٨٣٦ - رِقاع Trichilia (S). Trichilie (F).
Trichilia (E). Mafurabaum (D). Trichilia (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الازدرختيات انواعه المعروفة زهاء ١١٢، اعطانها البلاد الحارة والاستوائية سوقها جالسة. اغصانها منفرجة الانتشاب. اوراقها مركبة وترية يكثر فيها التثليث. ازهارها عشكولي التجميع محوري وطرفي الارتكاز. ازهارها كبيرة القد مختلفة الالوان لا قياسية الانتظام البتلي || اشهر انواعه ما يتبع.

١١٨٣٧ - رِقاع أزغب Trichilia hirta (S).
Trichilie bois de fer (F). Bastard iron wood (E).
نوع من الرقاع، شجيرته تعلو نحو ٤ امتار، اوراقه مركبة خماسية، وريقاتها لا قياسية الشكل، نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهاره عشكولية التجميع، خملية البشرة، عاجية اللون. خشبه شديد الصلابة، اسمر اللون، فاخر الصنف || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

١١٨٣٨ - رِقاع أمرد Trichilia glabra (S).
نوع من الرقاع، شجيرته تعلو نحو ٦ امتار. اوراقه مركبة ثلاثية. وريقاتها لاطئة بيضية الشكل مقطومة القاعدة مدببة الطرف. نصلها جامد الصفحة جميل الخضار اللامع. ازهاره عشكولية التجميع مظلية الشكل، لونها الى البياض العاجي. ازهراره يستمر طوال شهر حزيران.

١١٨٣٩ - رِقاع أمريكي Trichilia spondiodes (S).
Trichilie tendre (F). White butter wood (E).
نوع من الرقاع، شجرته تعلو نحو ٦ امتار، خشبها اغبر اللون، قليل الصلابة، سهل الانعطاف. اوراقه مركبة لا قياسية التجميع، وريقاتها تعد ٧ او ٩ او ١١ وهي اهليلجية الشكل مدببة الطرف. نصلها جامد الصفحة المالسة، جميل الخضار الزاهي || ازهاره صفراء اللون، تبنية المواج، كثيفة التجميع، محورية وطرفية الارتكاز. ازهراره يستمر طوال شهر حزيران.

١١٨٤٠ - رِقَاع عَطِر Trichilia odorata (S).

نوع من الرقاع ، شجيرته تعلو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه مركبة خماسية . وريقاتها اهليلجية الشكل ، نصلها جميل الخضار يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهاره طرفية الارتكاز ، مستطيلة الذنيبات ، صفراء اللون ، عطرية العرف المستحب . ازهراره يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز .

١١٨٤١ - رِقَاع مُهَوِّع ، خَشَب المِسْك

Trichilia emetica (S). Trichilie musquée (F). Roka tree of Arabia (E).

نوع من الرقاع ، منبته الجزيرة العربية ، شجيرته تعلو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقه مركبة ثلاثية . ازهاره ليلكية اللون كثيفة التجميع ، طرفية ومحورية الارتكاز . خشبه شديد الصلابة فاخر الصنف عطر الرائحة يدعى خشب المسك || ازهاره وثماره طبية مقيئة .

١١٨٤٢ - رَقَّاع أَحْمَر الرأس ٥

Melanerpes erythrocephalus (S).
Mélanerpe à tête rouge (F).

طائر من فصيلة النقاريات . موطنه بعض مناطق امريكة الشمالية . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . بسطته نحو ٣٨ سم . ثوبه رقع الالوان . رأسه وعنقه الى الحمرة الشعلة . ظهره وجناحاه وذنبه الى السواد العابق . اباهره وبطنه وزمكاه الى البياض الاغبر . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده وساقاه الى الزرقة السمراء || اخلاقه رضية لكنه كثير الحذر . قوته الحشرات واساريعها ولا يعف عن الثمار البرية والزراعية كالشاميل والمصع والكرز والتفاح والتين ... || يدثن عشه في تجاويف الاشجار النخرة . الانثى تبيض من ٤ الى ٧ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

١١٨٤٣ - رَقَّاع نامِل ٥*

Melanerpes formicivorus (S).
Mélanerpe fourmilier (F).

نوع آخر من الرقاع . موطنه بعض المناطق الامريكية اخصها المكسيك وكرولينة || جسمه يطول نحو ٢٤ سم . بسطته نحو ٣٧ سم . ثوبه الى السواد اللامع يعلوه تشييز ابيض في الجناحين والصدر والايطلين . رأسه الى الحمرة الشعلة . عنقه مطوقة بقلادة كبريتية الصفار . حدقة عينه صفراء . منقاده وساقاه الى السواد الاسمر || اخلاقه رضية ، قليل الحذر ، لا يخشى الاقتراب من الانسان . قوته الحشرات على اختلافها واخصها النمل . يتميز بتخزين البلوط في تجاويف الاشجار فيؤمن بذلك ذخيرة فصل الشتاء والثلج || يدثن عشه في نيسان في تجاويف الاشجار او بين اوراق اليوكا . الانثى تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

١١٨٤٤ - رَقَّاعَة ٥ Uranométrie (F).
Uranometry (E).

الرقاعة تبيان نجوم الرقيع كلياً او جزئياً مع تحديد محاورها الصادية .

١١٨٤٥ - رَقَّالَة ٥* Malacanthus (S).
Malacanthe (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الرقاليات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه وشعية الشكل تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . رؤوسها صغيرة مخروطية . اخطامها ذلقة ، معتدلة انفراج الشدق . زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة تمتد حتى الذيل . الصدرية مستعرضة . الحوضية محرسمة . الذيلية فارقة ، هلالية الشكل. لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

١١٨٤٦ - رَقَّالِيّات ٥ Malacanthidae (S).
Malacanthidés (F). Malacanthidae (E).

فصيلة اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها مبططة ، مستطيلة ، ضيقة ، تطول من ١٨ الى ٢٦ سم . تتميز بسهفها الشديد الصفر المهدب ، وبرؤوسها الصغيرة المخروطية الشكل . اثوابها الى الطحلة السمراء الفضية المواج || اشهر اجناسها الرقالة .

١١٨٤٧ - رِقَان الرقان : الحناء والزعفران .

١١٨٤٨ - رَقَبَة Fascine (F). Faggot (E).

الرقبة والصناعة والكبش : اخشاب واغصان واعشاب توضع في مجاري الماء لاعتراض المسيل الطبيعي ولتحويل بعض الماء الى مجرى آخر .

١١٨٤٩ - رَقْشَة Maillure (F). Speckles (E).

برقشة مستديرة تخالف اللون السائد تكون على اجنحة الطير .

١١٨٥٠ - رَقْشَة ٥ ، كورينيوم ٥ ، خَرْدَلَة ٥

Coryneum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقشيات . انواعه عديدة منها مؤذية وبعضها شديد الاذى || ونيمته كيدية محضونة المنشأ ، مجنية او عدسية الشكل ، كنائده كروية او وشعية مستطيلة ، شفعية الانقسام ، موثورة . لونها الى الصهبة الحنطية || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

١١٨٥١ - رَقْشَة الإجّاص ٥ ، كورينيوم الإجاص ٥

Coryneum foliicolum (S).

فطر مجهري يركب اوراق الاجاص والتفاح وقد يصيب الثمار والافناد || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل تبدو سمراء اللون ثم فضية تطوح بالنسج المنحارة التي تيبس وتتمزق || وهو على الثمار بثور مبعثرة قرحية السطح تركب البشرة وتغور في اللب فتعفنه || يكافح كغيره من الفطور المؤذية .

١١٨٥٢ - رَقْشَة اللَوْزِيّات ٥* ، كورينيوم اللَوْزِيّات ٥

Coryneum beijerinckii (S). Criblure des amygdalées (F). Blight of stone fruits (E). Dörrfleckenkrankheit des steinobstes (D).


فطر مجهري يصيب اكثر اللوزيات منها اللوز والكرز والدراقن والمشمش والخوخ || مظهره الخارجي بقع صغيرة لونها الى الحمرة ، اطارها احمر التهديب ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . تركب نصل الاوراق فتذبل النسج المنحارة وتسبب يباسها وانحتاتها ونخرها || وهو على الافناد والافنان بثور ثملولية قرحية ، تركب اللحاء فتعطبها وتعرقل سير النسغ في الاوعية || وهو على الثمار بثور صغيرة مستديرة مقروحة السطح ، كثيفة التجميع ، لونها الى الجؤوة ثم ينحرف الى الاسمر . تركب البشرة فتوشمها وتعطب سطح اللب || اضراره لا قياسية الوقع والنتائج لانها منوطة بعوامل شتى تعود الى التربة والموقع والمناخ والاقليم || يكافح باستعمال سائل بوردو او غيره من القواطير الحديثة .




رَقّاع نامل




رقّالة




رقشة الاجاص



رقشة اللوزيات (١)



رقشة اللوزيات (٢)


رقشة الورديات.

١١٨٥٣ - رَقْشَةُ الوَرْدِيَّات° *، كورينيوم الوَرْدِيَّات°
Coryneum microstictum (S).
فطر مجهري واسع الانتشار يركب بعض نباتات الفصيلة الوردية اخصها الورد والعليق والزعرور والقشب || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة بنفسجية او سمراء اللون تركب السوق الفتية والقضبان النامية فتسبب جفاف وتغضين البشرة واللحاء التي لا تلبث ان تلوى || يكافح باقتطاع وحرق الاعضاء الموصومة وبنضخ النبات، بعد تطهير جروحه، باحد الفواطير الفعالة القريبة المتناول.

١١٨٥٤ - رُقْطَة Panachure (F). Streak (E).
بقع بيض في خضرة النبات.


١١٨٥٥ - رُقْع سمكة بحرية ونهرية من اللاطس.

١١٨٥٦ - رَقْعَاء Fougeraie (F).
Fern-patch, Fernery (E).
مكان يكثر فيه الخنشار والسرخس والديشار وما اشبه.

١١٨٥٧ - رَقْعَاء حَمْرَاء Pie-rouge (F).
نعت وصفي يعبر عن شكل خاص من اثواب البقر. فالبقرة الرقعاء الحمراء هي ذات الثوب الاحر عليه بقع بيض.

١١٨٥٨ - رَقْعَاء سَدْفَاء Pie-noire
البقرة الرقعاء السدفاء هي ذات الثوب الاسود عليه بقع بيض.

١١٨٥٩ - رُقْعَة Grain, Texture
رقعة الشيء اصله الحكمي الملموس. وتستعمل خاصة في التعبير عن صنف الخشب. فتقول عن خشب الجوز صلب الرقعة الناعة وعن الازدرخت اصلف الرقعة.


رقيش

١١٨٦٠ - رُقْعَة
الرقعة: شجرة عظيمة، ساقها كالدلب ورقها كورق القرع وثمرها كالتين. ج رقع (اللسان).

١١٨٦١ - رَقْلَة Palmier élevé (F).
Raised palm-tree (E).
الرقلة: النخلة الطويلة التي تفوت اليد. ج رقل ورقال.

١١٨٦٢ - رَقْمَة
قال ابو حنيفة: الرقة من احرار البقول. وقيل «انها من العشب العظام تنبت متسطحة غصنة كباراً وهي من اول العشب خروجاً، تنبت في السهل» (اللسان) ربما كان الخبازى.

١١٨٦٣ - رَقْمَة Parterre (F). Flower-bed (E).
جزء من حديقة مخصص لزراعة الزهور.

١١٨٦٤ - رَقَن Hachurer
خطط الرسم ونحوه بخطوط متوازية الابعاد فارقة.

١١٨٦٥ - رَقَن Œufs des vautours (F).
Eggs of vultures (E).
هو بيض النسور على اختلاف اجناسها وانواعها.

١١٨٦٦ - رَقْنِيّ° Obovale, Obové,
Obovoïde (F). Ob-ovoid (E).
نعت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل ورقة بيضية الشوزن، قاعدتها اي رباطها العنقي أضيق من سنتها اي طرفها.

١١٨٦٧ - رَقِّيّ هو البطيخ، اطلبه.

١١٨٦٨ - رَقِّيَّات Chelydae (S).
Chélydés (F). Chelydae (E).
فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف، اجناسها وانواعها عديدة، جميعها قازبة مفترسة دجوية المسرح. تألف المياه العذبة الراكدة. درقاتها ملحومة الذبل والزعف. ذيلها بيضي الشكل ناتئ القتّر الارسوبي القالب || اشهر اجناسها الرق.

١١٨٦٩ - رَقِيب
هو الناظر من الحيات الخبيثة. ج رقب ورقيبات.

١١٨٧٠ - رَقِيب الشَّمْس راجع هليوتروب.

١١٨٧١ - رَقِيب خَدَّاع
Tarbophis trompeur (F).
حية من البوّاغيات تدعى ناظر ماكر، اطلبه.

١١٨٧٢ - رَقِيدَة Marcotte (F). Layer (E).
الغصن الذي يعكس ويرقد.

١١٨٧٣ - رَقِيش° *، رَقِيشَة° Diagramma (S).
Diagramme (F).
جنس اسماك بحرية من كاملات العظام شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات. انواعه المعروفة عديدة جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها اهليلجية الشكل، معتدلة التبطيط، تطول من ١٨ الى ٢٨ سم. اثوابها تراوح من الغبرة الى الربدة والطحلة جميعها فضية المواج مرقوشة بالاسمر من الرأس الى الذيل. كثافة رقشها تختلف مع الانواع. تتميز بعيونها الكبيرة الجاحظة، بظهورها المخصوره المؤخر وبزعانفها الظهرية المستطيلة الشائكة القسم الامامي || لحومها متوسطة الصنف، مأكولة.

١١٨٧٤ - رَقِيقَات الصَّدَف°
Leptostracés, Phyllocarides (F).
رتبة من القشريات العليا. فصائلها واجناسها وانواعها قليلة العدد. جميعها صغيرة القد قريبة الشبه بالاربيان الصغير. عيونها مزندة. ارجلها الصدرية متساوية ثنائية المغادف || اشهر اجناسها النبلائة.

١١٨٧٥ - رَقِيقَات المَنَاقِير Tenuirostra (S).
Ténuirostres (F). Tenuirostra (E).
مرتبة من الطيور الجواثم عديدة الفصائل والاجناس والانواع. اشهر فصائلها الهدهديات والمتوقلات.

١١٨٧٦ - رُكَّا هي الجرجير، اطلبه.


رَكَّاحة محززة

١١٨٧٧ - رَكَّاحَة مُحَزَّزَة° *
Colydium crenatum (S). Colydie crénelée (F).
Colydium crenatum (E).
حشرة دامنة قرضابة من فصيلة الركاحيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف الاحراج والحدائق والجنائن. خنافسها ويرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار في سراديب الحشرات

الخاشبة قوتها طرامس الحشرات والمواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ م. ثوبها الى السواد الفحمي باستثناء الغمدين فانهما الى الجوزة تعترضهما عند منتصفها جدة سوداء. رأسها كبير الجرم. عيناها بارزتان. زباناها خيطيان، صقيا الاطراف. فكاها ضليعان. ظهرانها قليل الاحديداب مستدير المؤخر اللاحف. غمداها متابعتا التحزيز القاطب. ارساغها رباعية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في الليل وتستكن في النهار || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٦ الى ٧ م. جسمها سكمي التركيب، محدودب الظهر، مبطط المذب، سدامي الرواجب، حنطي اللون، اسمر الفواصل والرأس، مهدب السكم من الجانبين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في آخر نفق ولجته اليرقة ضمن صلجة خاوية الغشاء.

١١٨٧٨ - رَكّاحيّات ٥ Colydiidae (S).
Colydiidés (F). Colydiidae (E).
فصيلة حشرات دامنة قرضابة من رتبة غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. تعيش تحت لحاء الاشجار في سراديب الحشرات الخاشبة. قوتها طرامس الحشرات وبرازها والمواد النباتية المنحلة || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل، مستعرضة الرؤوس، متباينة الزبانى العشارية الفصل. كواسلها واغمادها تلفت الانظار لما تتحل به من نقوش. جرامزها مستدقة. ارساغها رباعية العقل || اشهر اجناسها الركاحة والديتومة.

١١٨٧٩ - رِكّال ٥، وَعْنَة ٥ Latérite (F).
Laterite (E).
نوع من التراب الصلصالي الاحمر اللون يكثر وجوده في المناطق الاستوائية الرطبة. يتميز بوفرة ما يحويه من الالومين واكاسيد الحديد. وهو عند جفافه، او في المواقع العادمة الرطوبة، شديد الاندماج قليل الخير والاتاوة.

١١٨٨٠ - رِكّاليّ ٥، وَعْنيّ ٥ Latéritique (F).
Lateritic (E).
صفة الركال اي التراب الصلصالي الاحمر اللون الشديد الاندماج.

١١٨٨١ - رُكام *، مَحْمُومِي، مُكْفَهِرّ
Cumulo-nimbus
غيوم تنذر بالعاصفة او بالمطر القريب مظهرها كتل ملبدة متراكبة سمراء اللون منخفضة الارتفاع تنحل الى امطار غزيرة.



ركام

١١٨٨٢ - رُكام، رَمْل مَحاري Falun, Trez (F).
Shell-marl (E).
رواسب بحرية المنشأ صدفية العنصر الرئيسي تحوي نحو ٦٠ ٪ من كربونات الكلس و ٢٠ ٪ من الرمل تستعمل كمصلحات كلسية تفيد التربة والزراعة.

١١٨٨٣ - رُكامَة ٥ Agglomérat (F).
Agglomerate (E).
الركامة الاختلاط الطبيعي لفلزات شتى.

١١٨٨٤ - رَكّانَة ٥ Fixisme (F). Fixism (E).
الركانة نظرية بيولوجية تقول باستقرار الانواع الحيوانية والنباتية الحية على حالتها.

١١٨٨٥ - رُكَب الجَمَل هي الاثينة البيضاء، اطلبها.

١١٨٨٦ - رُكْبان
ركبان السنبل: سوابقه التي تخرج من القنبع في اوله.

١١٨٨٧ - رُكْبَة Genou (F). Knee (E).
عضو الرجل الامامية بين الساق والوظيف.

١١٨٨٨ - رُكْبَة ذات الكرسيّ Ruchbah
ركبة ذات الكرسي نجم نير من كوكبة ذات الكرسي.

١١٨٨٩ - رُكْح Flanc de montagne (F).
Flank of mountain (E).
ناحية الجبل. ج ركوح واركاح.

١١٨٩٠ - رُكْحَة Cour de ferme (F).
Farm-yard (E)
ساحة دار المزرعة. ج ركح.

١١٨٩١ - رَكَّز Doser (F).
To put the right quantity (E).
حدد نسبة المادة الفعالة الى سائر اجزاء المركب. او حدد كية المادة الفعالة الجائز تذويبها واستعمالها في مئة او الف جزء من الماء.

١١٨٩٢ - رِكْزَة Rejet, Rejeton (F).
Shoot, Sprout (E).
الفسيلة النابتة على ارومة الشجرة او على جلعها.

١١٨٩٣ - رِكْسِيَة ٥* Rhexia (S). Rhexie (F).
جنس نباتات حولية ومعمرة، برية وتزيينية من فصيلة الملستوميات. انواعه المعروفة سبعة بعضها عشبي حولي والآخر جنبي معمر || سوقها منتصبة مربعة الزوايا. اوراقها متقابلة لاطئة. نصالها اهليلجية الشكل، ناشزة العروق والاعصاب، خلية البشرة، جيلة الخضار الالعس. ازهرارها عثكولي التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها خماسية البتلات، كثيرة الاسدية المستطيلة المنعقفة. الوانها تراوح من الاصفر الى الاحمر الارجواني || تزرع في الحدائق. ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج.



ركسية

١١٨٩٤ - رَكْش، رَكّاش Binage (F). Ploughing (E).
كري التربة لتفكيك تماسكها حول النبات. ولمنع تبخير رطوبتها ولتنشيط انفعالات الخمائر وعمل الميكروبات الهوائية.

١١٨٩٥ - رَكَل هو الكراث المعروف، اطلبه.

١١٨٩٦ - رَكْلَة Botte de légumes (F).
Bundle of greens (E).
الحزمة من البقل.

١١٨٩٧ - رِكْلَة ٥ Artefact (F).
Artefact, Artifact (E).
الركلة الوثل الصنعي الذي يبدو في الحجيرة الحيوانية او الخلية النباتية بعد معالجتها بالمثابت التي تقضي على الحياة وقد تشوه بعض الشيء المعالم الاصيلية.

١١٨٩٨ - رُكْلُوزَة ° Recluzia (S).
Recluzie (F). Recluzia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجنصينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها يمية مفترسة . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد || اصدافها رقيقه ، صغيرة القد ، بطينة ، محلزنة الاعقاب ، بحرية اللون او زرقاء .


ركوب

١١٨٩٩ - رِكْلِيس ، رِيكْلِيس
هو السوس ، نبات صحي طبي ، اطلبه.

١١٩٠٠ - رِكْمَة Agrégat (F). Aggregate (E).
مجموعة مواد مختلفة متماسكة


١١٩٠١ - رَكَّنَ ، أَصَّصَ Empoter(F). To pot(E).
غرس في مركن او في اصيص .


ركيب

١١٩٠٢ - رَكُوب * Stolon
رئد هوائي يزحف على الارض وتبرز له جذور عند المفاصل تغنيه عن امه فاذا فصل اصبح نباتاً مستقلاً .

١١٩٠٣ - رَكُوبي Stolonifère (F). Stoloniferous(E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات له ركب او يتكاثر بركبه .

١١٩٠٤ - رَكُودِيُوم ° Rhacodium
جنس فطور مجهرية من الوسنيات . انواعه قليلة جميعها رمية فارشة تلتحف الخضيض والاخشاب في المواقع الظليلة الرطبة || مظهرها الخارجي نواس خلي ، عنكبوتي الشكل ، كثيف التجميع ، اسمر اللون يغشي جوانب قعر الدنان والبراميل والمواقع الرطبة من الاقبية .


ركيزة

١١٩٠٥ - رَكُومِين ٥٧ Racumin 57
مسحوق سام يرتكز على مادة الكومرين يستعمل للقضاء على الجرذان والفيران . واستعماله قد يكون اما ذراً في المواقع المطروقة من هذه الدويبات او طعماً يضاف على بعض المواد التي ترغب فيها هذه الدويبات اخصها الخبز المنقوع والبطاطا المسلوقة وبقايا السمك واللحم .


ركين البنغال

١١٩٠٦ - رُكَيْب * ، سَفُون
Andropogon annulatus (S). Andropogon annulaire (F). Blue grass (E). Bartgras, Blutgras (D). Barbone (I).
نبات عشبي بري حولي مرعوي وعلفي من فصيلة النجيليات . اورمته قرصية متراصة الاشطاء . اوراقه عصفية النصل منتصبة . سنابله كثيفة الزغب والحمل . يحسن اقتطاعه للعلف قبل الاسبال .

١١٩٠٧ - رَكِيَّة Puits (F). Well (E).
هي البئر ذات الماء .


رلول

١١٩٠٨ - رَكِيزَة * Pilotis (F). Piles (E).
مجموعة اوتاد تغرز في قعر الماء لتدعيم اسس بناء .

١١٩٠٩ - رَكِيم ° Sympode (F).
Sympode, Sympodium (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جذع او جذمور متراكب السكم المتلاصقة المتزايدة سنة بعد سنة .

١١٩١٠ - رَكِيمَة ° Sympodite (F).
الركيمة القسم القاعدي من زوائد القشريات يتكون من فصلتين تنتهيان بمقدفين منفصلين .

١١٩١١ - رَكِيمِيّ ° Sympodique (F).
Sympodial (E).
نعت تعريفي يطلق على كل عضو شكله الخارجي يماثل الركيم .

١١٩١٢ - رُكَيْن Nesocia (S).
Nésocie, Nesokia (F). Nesokia (E).
جنس جرذان كبيرة القد اثوابها رمادية عابقة . اخطامها قصيرة مقطومة . اذانها مستديرة . اذنابها مستطيلة حرشفية الجلد . ارجلها مستعرضة ، اظافرها قوية . خفخفتها تشبه قباع الخنزير . اوكارها انفاق مستطيلة يتخللها دهاليز وحجر جانبية || انواعه سبعة موطنها الشرق. اعرفها ركين سرنديب وركين البنغال .

١١٩١٣ - رُكَيْن البَنْغَال * Nesocia bengalensis(S).
Nésocie du Bengale, Nesokia, Rat du Bengale, Kok (F). Indian nesokia, Kok (E).
نوع من الركين موطنه البنغال وجوارها ، طوله نحو ٥٠ سم. يعيش قرب الماء يخزن نحو ٢٠ كيلو من مختلف الحبوب يدخرها الى الشتاء || اناثه تضع من ٨ الى ١٤ درصة .

١١٩١٤ - رُكَيْن سَرَنْدِيب Nesocia bandicota(S).
Nésocie bandicot, Rat bandicot, Rat perchal (F). Nesokia bandicoot (E).
نوع من الركين موطنه سرنديب وملابار وجنوب الهند . طوله يراوح من ٧٠ الى ٧٥ سم . ظهره ارمد اللون . بطنه اشهل ، قوائمه سود ، اظافره طويلة || اناثه تضع من ٨ الى ١٢ درصة .

١١٩١٥ - رَكِينِيّ ° Fixiste (F).
نعت تعريفي يطلق على من يقرّ نظرية الركانة .

١١٩١٦ - رُلُول ° * Rollulus (S). Rouloul (F).
جنس طير من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات قريب الشبه من الحجل لكنه امشق جسماً واطول ساقاً . ثوبه الى الصهبة الربداء يعلوه تأذير وتوشيم || انواعه اربعة موطنها الهند وجوارها حتى ملقه .

١١٩١٧ - رَمّ Brouter (F). To browse (E).
رم الحيوان النبات : تناوله بفمه فأكله . وفي الحديث : « البقر ترم من كل شجر » .

١١٩١٨ - رَمَّائات ° Brachynidae (S).
Brachynidés (F). Brachynidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تعيش تحت الحجارة وفي انفاق تحفرها في التربة الجصية لانها تفضلها على غيرها . تحمل في مؤخر بطنها جرابين كبيرين ينفتحان على الشرج تقذف منهما بسائل ينفجر في الهواء لونه الى الطحلة الغبراء يضيء في الظلام لانه لا يخلو من الفسفور .


١١٩١٩ - رَمَّائة ° ، قَدَّاف ° Brachynus (S).
Brachyne, Bombardier (F). Brachynous, Bomber (E).
جنس خنافس وانجة ناهمة من فصيلة الرماثات . انواعه

نحو ١٦٠ منتشرة في جميع العالم . تعيش تحت الانقاض والحجارة تفترس الحشرات الضارة وتدافع عن نفسها بفساء فسفوري تقذفه من غدتي شرجها فينفجر عن رائحة كريهة منتنـــة .

١١٩٢٠ - رَمَّالَة حَمْراء الرأس°*، قَذَّاف أحْمَر الرأس°

Brachynus crepitans (S).
Brachyne crépitant (F). Crackling brachynous (E).

حشرة نافعة من الرماثات . تألف الاراضي الجصية الجبلية. طولها نحو ٩ مم . رأسها ومقدم جوشنها الى الحمرة . غمداها وبطنها زرق . مواج ثوبها الى الخضرة العابقة . قوتها الارق وبعض حرشفيات الاجنحة .


رمالة حمراء الرأس

١١٩٢١ - رَمَّاح °*

Pteridophora (S).
Ptéridophore (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الفردوسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اشهرها واعرفها رماح ألبرتي (P. Alberti) قدره قدر السمنة ثوبه الى الصهبة يسمرّ ويزرق في الرأس والظهر والجناح والذنب ويغبرّ ويصفرّ في الصدر والبطن والافنيك . يتميز بريشتين لونهما الى الزرقة الجميلة السفعاء المواج تنشبان عند صدغي الرأس طول الواحدة منها ضعف طول الجسم .


رمّاح

١١٩٢٢ - رَمَّاح البَحْر

Poisson-pique (F).

سمكة بحرية تدعى خدّابة ، اطلبها .

١١٩٢٣ - رَمَّاحَة °*

Polyodon (S).
Spatulaire (F). Polyodon (E).

جنس اسماك نهرية من اللامعات وفصيلة الرماحيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها انهر وبحيرات المناطق الشمالية || اجسامها كبيرة، مستطيلة، شبه وشعية الشكل، تطول من ٣ الى ٦ امتار . مسوكها مرقوشة بثعول عظمية التركيب ، نجمية الشكل . رؤوسها غليظة مجهزة بزوائد غضروفية تمتد كالرمح فوق الفم . افواههـــا كبيرة ، مستعرضة الاشداق || تصاد من اجل صمترها الجيد الصنف اما لحومها فمبتذلة قل من يرغب فيها .

رمّاحة

١١٩٢٤ - رَمَّاحِيَّات °

Polyodontidae,
Spatulariidae (S). Polyodontidés, Spatulariidés (F).
Polyodontidae (E).

فصيلة اسماك نهرية من اللامعات الجنافيات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها انهر وبحيرات المناطق الشمالية || اجسامها مستطيلة شبه وشعية الشكل . مسوكها مثعلة . رؤوسها مجهزة بزوائد غضروفية تمتد كالرمح فوق الفم || اشهر اجناسها الرماحة .

١١٩٢٥ - رَمَاد نَبَاتي

Cendre végétale (F).
Vegetable ashes (E).

هو ما يبقى بعد حرق المواد النباتية . تركيبه العنصري يقسم الى فئتين : فئة العناصر الرئيسية التي تشمل البوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والمغنزيوم والحديد والفسفور والكبريت والسيليسيوم والكلور . وفئة العناصر الثانوية التي تشمل البور والمنغنيز والنحاس والزنك والكوبلت والنيكل والباريوم والسترونسيوم والزئبق والالومينيوم والتيتان والرصاص والسيزيوم والراديوم والكروم والفاناديوم والباريليوم والتاليوم والفضة والليسيوم واليود والبروم والزرنيخ والسيلينيوم || اما نسب هذه العناصر فلا قياسية لانها تختلف من نبات الى آخر وبين سائر اعضاء النبات الواحد || اما من الناحية الزراعية الاقتصادية وبوجه عام فتوسط ما يحويه الرماد من مختلف العناصر الغذائية الرئيسية يمكن تلخيصه كما يلي :

نوع الرماد	حامض فسفوري	بوتاس	كلس
اخشاب الملحاوات	٣,٥ ٪	١٠ ٪	٣٠ ٪
اخشاب الصنوبريات	٢,٥ ٪	٦ ٪	٣٥ ٪
سوق التبوغ	٣ ٪	١٥–٣٠٪	٢٠–٥٠٪

١١٩٢٦ - رُمَّادَة هي فربيون الفجر ، اطلبه .

١١٩٢٧ - رَمَّاز °*

Rhinocryptus (S).
Rhinocrypte (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم وفصيلة الطرطاميات . موطنه جزر الزابج . يألف الغابات وضفاف مجاري الماء . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد . قوته الهوام والحشرات والديدان والثمار العنبية والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . رأسه متوج بقنزعة لبدة مرتدة الى الوراء . جناحاه معتدلا الطول . ذنبه مقطوم الطرف . رأسه الى الشهبة الوردية المواج منقطة بالابيض . رداؤه وجناحاه وذنبه الى الخضار الاسفع . زوره وصدره الى الشهبة . بطنه الى الشقحة || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١١٩٢٨ - رَمَّاس °

Emballonura (S).
Emballonure (F).

جنس خفافيش من عمارة الرماسات . انواعه اربعة جميعها صغيرة القد مستطيلة الرأس والقرطيسة ، مجعدة الشفة . موطنها الملايو . تسرح من الغسق الى الفجر . قوتهـــا الحشرات . تعيش جماعات قليلة العدد . تألف الاشجار الحرجية والمغاور .

١١٩٢٩ - رَمَّاسَات °

Emballonurinés (F).
Emballonurina (E).

عمارة من فصيلة الرماسيات . اجناسها سبعة تتميز باذنابها المنفصلة عن الغشاء الجلدي || اما اجناسها فهي: الدماس والدوس والرماس والشقذان والعينوم والغفضوف والنكتيل .

١١٩٣٠ - رَمَّاسِيَّات °

Emballonuridae (S).
Emballonuridés (F). Emballonuridae (E).

فصيلة من الخفافيش . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، تجمعها عمارتا الرماسات والهيعرات .

١١٩٣١ - رَمَّاغَة °

Arène (F). Arena (E).

الرماغة ميدان في وسط ملعب او نحوه كان يستعمل ، عند الاقدمين من يونان وروماني وغيرهم ، كمعترك للمبارزة والمجالدة والمصارعة .


رمّاز

١١٩٣٢ - رَمَّال °

Arénicole (F).
Arenicolous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش في الرمـــال كالديدان وغيرها .

١١٩٣٣ - رَمّالَة المُتَوَسّط ٥*

Ammodytes cicerellus (S).
Ammodyte cicerelle, Cicerelle, Equille de la Méditerranée (F). Sand-eel, Sand-lance (E).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات . اعطانها معظم شطوط البحر الابيض المتوسط. تعيش منغمنة في الرمال والاوحال || جسمها شبه وشعي الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر . طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم. رأسها صغير الجرم . خطمها مخروطي الشوزن . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل ، لامتساوية العرض ، تقطب الظهر والقسم الاكبر من الذنب || ثوبها الى الزرقة الخضراء يعلوها في جانبيها جدة مستطيلة لؤلؤية اللون ويعلو الشرج بقعة نحاسية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .


رمّالة المتوسّط

١١٩٣٤ - رَمّاليّات ٥

Ammodytidae (S).
Ammodytidés (F). Ammodytidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم شطوط بحار العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. اخطامها ذلقة تتميز باستطالة الفك السفلي والزعانف الظهرية والشرجية وبخلوها من الزعانف الحوضية . حراشفها شديدة الصغر تكمن في المسوك || تعيش معظم حياتها منغمنة في الرمال والاوحال ولا تقترب من الشطوط الأ في فصلي الصيف والخريف اي في زمن التسرئة حيث تلقي بسرءها في الرمال فيلتصق بحبها || اشهر اجناسها الرمالة والقصون .

١١٩٣٥ - رُمَام الرمام : البقل حين يبقل .

١١٩٣٦ - رُمّان *

Punica granatum (S).
Grenadier cultivé (F). Pomegranate-tree Carthaginian apple (E). Echter granatbaum (D). Granato, Melagrano, Pomo punico (I)

شجرة مثمرة من الرمانيات . ضروبها عديدة معظمها مأكول الثمار وبعضها حامز الطعم شديد الحموضة يستعمل استعمال الحامض . يقال ان مهدها كان بلاد فارس وقد عمت زراعتها حوض البحر المتوسط وهي منتشرة في امريكة من الارجنتين الى الشيلي والمكسيك وأريزونه وكليفورنيه . وقد عرفها قدماء المصريين في عهود الفراعنة وسموها «ارهماني» ومنه اشتق الاسم القبطي «رمن» والاسم العبري «رمون» ثم الاسم العربي «رمان» || تعلو من ٣ الى ٥ امتار. ساقها ملساء . اورمتها غيداقة الفسائل . فروعها منتصبة . خشبها اصفر اللون لبد الرقعة صلب العود . اوراقها متقابلة عابلة ، نصلها رمحي الشكل مالس البشرة. ازهارها خنثوية ، كأسها صلب القلفة خماسي التفصيص . تويجها خماسي البتلات الارجوانية . اسديتها عديدة . مبيضها متعدد الفريفات . ثمارها كروية ضخمة مكللة باسنان الكأس ، قشورها صلبة متينة تبدو خضراء اللون ثم تنحرف الى الحمرة مع اقترابها من الادراك ، تغلف بزور صغيرة تدعى الفرند يحيط بها لب مائع شفاف تلحفه غشاوة رقيقة ملونة . ينمو الرمان في معظم اقاليم حوض البحر المتوسط . يرغب في الاراضي المتوسطة الاندماج العميقة النور الممكن ريها عند الاقتضاء لانه يفضل الرطوبة على الجفاف || يتكاثر بالبذر والتعقيل والترقيد والتطعيم || ازهاره جميلة الشكل واللون تعرف باسم جلنار وهي طبية ، قابضة ، طاردة للديدان اخصها الدودة الوحيدة || ثماره المأكولة لذيذة الطعم ويستخلص من ثماره الحامضة عصير يدعى شراب الرمان || تويجات ازهاره صباغية خضبها احمر. قشور ثماره ولحاء ساقه وقرف جذوره قابضة وتستخدم في الدباغة .


رمان

١١٩٣٧ - رُمّان الأنهار

Androsème (F).
Androsaemum (E).

نبات زهره متراكب الصفرة والحمرة. حبه يشبه حب السماق يتداوى به ينفع داء المفاصل ، اطلب هيوفاريقون .

١١٩٣٨ - رُمّان السَعَالى

هو الخشخاش الابيض ، اطلبه .

١١٩٣٩ - رُمّان بَرّي *، مَظّ

Balaustion (S).
Balaustier, Grenadier sauvage (F). Wild pomegranate tree (E). Balausto, Melagrano salvatico (I).

شجيرة برية مثمرة من فصيلة الرمانيات ، ساقها شائكة ، اورمتها كثيرة الفسائل، فروعها منتصبة، لدنة، شائكة. اوراقها كاملة ، متقابلة ، سنانية النصل ، عابلة . ازهارها مزدوجة التركيب مغثرية تدعى الرعث . ثمارها كروية صغيرة قطرها نحو ٤ سم . بزورها حامزة مرة لا تؤكل || ازهارها وثمارها صناعية تستعمل في الصباغة والدباغة .


رمان بري

١١٩٤٠ - رُمّانَة *

Grenade (F). Pomegranate (E).

ثمرة الرمان تختلف باختلاف الضروب . منها غزيرة العصارة ، طرية الفرند ومنها صلبة الفرند ، متوسطة او قليلة العصارة . وبعضها لذيذ الطعم والنكهة او حامض او حامز او مز || عصارة الرمان تروي غليل الظمآ وتفيد الناقهين، تحليلها الكياوي

مواد سكرية	١٦٫١٤ ٪
مواد استخلاصية	١٧٫٥٢ ٪
مواد دهنية	٠٫٣٠ ٪
بروتايين	٠٫٥٢ ٪
حوامض	٠٫١٧ ٪
رمـــاد	٠٫٧٣ ٪

وقد جاء عن الامام علي قوله : « اذا اكلتم الرمانة فكلوها بشحمها فانه دباغ للمعدة وما من حبة منها تقوم في جوف رجل الا انارت قلبه واخرست شيطان الوسوسة » .


رمانة

١١٩٤١ - رُمّانيّات

Punicaceae (S).
Punicacées (F). Punicaceae (E).

فصيلة نباتية قليلة الاجناس والانواع كانوا يعتبرونها في الماضي سبطاً من الآسيات || اشهر اجناسها الرمان .

١١٩٤٢ - رُمْبُوسَة ٥*

Rhombus maximus,
Scophthalmus maximus (S). Turbot (F). Breet (E).

نوع من سمك الترس . سمكة بيوض من فصيلة الحرموسيات ورتبة الملساوات . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعتبر من اسماك اساطم النقاف || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ويعرض من ٦٠ الى ٩٠ سم. تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن مما يجعل عينيها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تتحل به اسماك فصيلة المفلطحات . جلدها خشن القشار مبعثر الثعول . صفحتها اليمنى بيضاء اللون تعلوها رقشة سمراء . صفحتها اليسرى الى الصهبة يعلوها توشيم اسود ورقشة سمراء وصفراء . زعانفها الى الصفرة تعلوها رقشة سمراء . رأسها مبطط الجرم ، واسع الشدق . فكها الاسفل يتقدم الاعلى .


رمبوسة

اسنانها صغيرة ، ذرية ، رباعية الصفوف . عيناهـا صغيرتان ، ناشزتان . زعنفتها الظهرية تمتد حتى قاعدة الذيل . زعنفتها الذيلية مستديرة الشكل || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

١١٩٤٣ - رَمْبُوطَان

نبات يعرف باسم ليتشي اصفر ، اطلبه .

١١٩٤٤ - رِمَّة Fourmi ailée (F). Winged ant (E).

الرمة : النملة ذات الجناحين .

١١٩٤٥ - رَمَث Flottage du bois (F). Floating of wood (E).

الرمث : خشب يضم بعضه الى بعض ويركب في البحر وهو الطوف . وهي احدى الطرق المستعملة لنقل الاخشاب في الانهار .

١١٩٤٦ - رِمْث Caroxylon articulatum (S). Caroxyle, Caroxylon (F). Saltwort (E). Salzkraut (D). Carosilon, Cali (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات . ساقه وفروعه عقدية مدادة . اوراقه زباء النصل كانوا يستخرجون منه الصبودا .

١١٩٤٧ - رِمْث نَتِن

Caroxylon faetidum, Salsola faetida (S). Caroxyle fétide, Salsola fétide (F). Stinking saltwort (E). Stinkende salzkraut (D). Erba kali pudente (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات ، ساقه وفروعه مدادة ، اوراقه ملساء النصل الامرط النتن الرائحة . كانوا يستخرجون منه الصبودا .

١١٩٤٨ - رُمْحِيّ Hasté (F). Hastate (E).

نعت وصفي يطلق على نصال الاوراق الشبيهة بالرمح .

١١٩٤٩ - رُمْحِيَّة * Doryanthes (S). Doryanthe (F). Queensland spear lily (E). Speerblume (D). Dorianto (I).

جنس نبات تزييني من فصيلة السوسنيات . اوراقه قرصية التجميع يوكية الشكل تعد نحو المئة . شمراخه الزهري غليظ القاعدة منتصب يعلو من متر الى ستة امتار . ازهاره كبيرة القد تشبه الزنبق وتعادل جرمه || له نوعان الرمحية السامية ورمحية بلمر .

١١٩٥٠ - رُمْحِيَّة بَلْمَر Doryanthes palmeri (S). Doryanthe de Palmer (F).

نوع من الرمحية . اوراقها تطول من ١٧٥ الى ٢٥٠ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . نصلها جميل الخضار الداكن ينتهي بعقصة ذلقة حادة أسطوانية الحبة السوداء ، طولها نحو ١٥ سم . || شمراخها الزهري يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ازهرارها عنقودي هرمي تاجي . ازهارها قمعية الشكل مستطيلة لونها الى الحمرة .

١١٩٥١ - رُمْحِيَّة سَامِيَة Doryanthes excelsa(S). Doryanthe élevée (F).

نوع من الرمحية اوراقها تطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . وتعرض نحو ١٠ سم . نصلها جميل الخضار ينتهي بحمة سوداء طولها من ٥ الى ٨ سم . || شمراخه الزهري يعلو من ٥ الى ٦ امتار ينتهي بضمة كثيفة من الازهار الزنبقية الشكل الارجوانية اللون .

١١٩٥٢ - رَمَد Ophtalmie (F). Ophthalmia (E).

التهاب في عيون الدواجن تسببه عوارض مختلفة يعود تشخيصها وتقرير معالجتها الى الطبيب البيطري .

١١٩٥٣ - رَمَد الكَرْم هو ارمداد الكرمة ، اطلبه .

١١٩٥٤ - رَمَد مُعَاوِد

Fluxion périodique, Ophtalmie périodique (F). Periodic fluxion, Periodical ophthalmia (E).

عارض معاود يصيب الخيل في عيونها فيؤذيها . يعالج بالاستراحة وباستعمال بعض الادوية الخاصة التي يقررها الطبيب البيطري .

١١٩٥٥ - رَمْرَام * ، رَمْرَم

Chenopodium murale (S). Ansérine des murs, Patte d'oie vraie (F). Wall goose-foot, Nettle leaved goose-foot (E). Gänsefussmelde, Mauergänsefuss (D). Chenopodio dei muri, Zampa d'oca (I).

نوع من الاثينة وهو نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة السرمقيات . انفعه واجوده خواصاً ما نبت في الاتربة الكلسية . وهو مضاد للتشنج . يدر الطمث وينفع التخمة ويذهب بالديدان المعوية .

١١٩٥٦ - رَمْز Symbole (F). Symbol (E).

رمز ج رموز . الرموز هي العلامات المختصرة الدالة على اسماء العناصر والمركبات الكيماوية || والرمز يدل على اسم العنصر وعلى وزن الذرة الواحدة منه اي الأتوم || وقد ذكرنا في الجدول التالي رموز اشهر العناصر مع اوزانها الأتومية .

اسم العنصر	رمزه		وزنه الأتومي	Elément (F). Element (E).
أزوت (نيتروجين)	ن	N	١٤,٠١	Azote (F). Nitrogene (E).
أوكسيجن	ا	O	١٦,٠٠	Oxygène (F). Oxygen (E).
ألومينيوم	لو	Al	٢٦,٩٧	Aluminium
أنتيموان ، إثمد	نت	Sb	١٢١,٧٦	Antimoine (F). Antimony (E).
إيدروجن	يد	H	١,٠٠٨	Hydrogène (F). Hydrogen (E).
باريوم	با	Ba	١٣٧,٣٦	Baryum
بروم	بر	Br	٧٩,٩٢	Brome (F). Bromine (E).
بزموت	بت	Bi	٢٠٩,٠٠	Bismuth
بلاتين	بلا	Pt	١٩٥,٢٣	Platine (F). Platinum (E).
بوتاسيوم	بو	K	٣٩,١٠	Potassium
بور	ب	B	١٠,٨٢	Bore (F). Boron (E).
حديد	ح	Fe	٥٥,٨٤	Fer (F). Iron (E).
خارصين (زنك)	خ	Zn	٦٥,٣٨	Zinc
ذهب	ذ	Au	١٩٧,٢٠	Or (F). Gold (E).
راديوم	يو	Ra	٢٦٦,٠٥	Radium
رصاص	ر	Pb	٢٠٧,٢١	Plomb (F). Lead (E).
زرنيخ	ز	As	٧٤,٩١	Arsenic
زئبق	ه	Hg	٢٠٠,٦١	Mercure (F). Mercury (E).



رمحية



رمرام

سيليسيوم	س	Si	٢٨,٠٦	Silicium
صوديوم	ص	Na	٢٣,٠٠	Sodium
فسفور	فو	P	٣١,٠٢	Phosphore (F). Phosphorus (E).
فضة	ف	Ag	١٠٧,٨٨	Argent (F) Silver (E).
فلور	فل	F	١٩,٠٠	Fluor
قصدير	ق	Sn	١١٨,٧٠	Etain (F). Tin (E).
كبريت	كب	S	٣٢,٠٦	Soufre (F). Sulphur (E).
كدميوم	كد	Cd	١١٢,٤١	Cadmium
كربون	ك	C	١٢,٠١	Carbone (F). Carbon (E).
كروم	كر	Cr	٥٢,٠١	Chrome (F). Chromium (E).
كلسيوم	كا	Ca	٤٠,:٨	Calcium
كلور	كل	Cl	٣٥,٤٦	Chlore (F). Chlorine (E).
كوبلت	كو	Co	٥٨,٩٤	Cobalt
مغنيزيوم	ما	Mg	٢٤,٣٢	Magnesium
منغنيزا	م	Mn	٥٤,٩٣	Manganèse (F). Manganese (E).
نحاس	نح	Cu	٦٣,٥٧	Cuivre (F). Copper (E).
نيكل	ني	Ni	٥٨,٦٩	Nickel
يود	ي	I	١٢٦,٩٢	Iode (F). Iodine (E).

١١٩٥٧ - رَمْش Bouquet de fleurs (F). Bunch of flowers (E).
الطاقــة، اي الباقة من الزهر .

١١٩٥٨ - رَمَص Mise bas des carnassiers (F). Cub (E).
وضع السباع .

١١٩٥٩ - رَمَضية
الرمضية : آخر المير وذلك حين تحترق الارض لان اول المير الربعية ثم الصيفية ثم الدفئية ثم الرمضية (اللسان) .


رمفوسيل

١١٩٦٠ - رَمْفُوسِيل ° * ، تيجه °
Rhamphocèle, Tije (F).
جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعه المعروفة ستة . موطنها المناطق الحارة من البرازيل والبلاد المجاورة . تألف الادغال والحراج المبعثرة الاشجار . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متفاوتة العدد تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة القد . مناقيدها مخروطية الشكل صغيرة . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنابها متوسطة القد ، مقطومة الاطراف . ارساغها دقيقة . اثوابها جميلة الالوان يكثر فيها الاحمر القرمزي || جميع انواعها تعيش على البذور وبعض الثمار العنبية || تدثن اعشاشها في الادغال على ارتفاع ٤ او ٥ اقدام عن سطح التربة . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة للذكور نحو ١٤ يوماً .

١١٩٦١ - رُمْكة
الرمكة ، هي لون الرماد في الجمال . يقال في لونه رمكة . والارمك من الجمال ما كان لونه الرمكة ، قال ابو عبيدة هو الذي اشتدت كمته حتى دخلها سواد والانثى رمكاء . ج رمك .

١١٩٦٢ - رَمَكة Jument poulinière (F). Brood-mare (E).
هي الفرس تتخذ للنسل وليست من عتاق الخيل كالحجر .

١١٩٦٣ - رَمَل
الرمل : القليل من المطر . والرمل : خطوط في قوائم البقرة الوحشية مخالفة لسائر لونها .

١١٩٦٤ - رَمْل Sable (F). Sand (E).
مادة معدنية دقيقة الجرم نتجت عن تفتت الصخور الكلسية والصوانية وحوت بعض المرو || والرمال انواع ، اشهرها رمل البحر والنهر والمرملة ثم الدقيق والخشن والصواني والاحمر ثم الرمل الفسفاتي .

١١٩٦٥ - رَمْل المَثانة، حَصَى المَثانة
Gravelle, Cystite calculeuse (F). Gravel, Calculous cystitis (E).
شائبة مصدرها تكوين بلورات من بولاة الصودا في المثانة . تصيب خاصة الدواجن المرجنة السمينة .

١١٩٦٦ - رَمْل المَناقِع هو العداب ، اطلبه .

١١٩٦٧ - رَمْل مَحارِي هو الركام ، اطلبه .

١١٩٦٨ - رَمْلاء
الرملاء من النعاج السوداء القوائم وسائرها ابيض . واما النعاج البيضاء فهي الرماء .

١١٩٦٩ - رَمْليّ Sablonneux (F). Sandy (E).
كثير الرمل .

١١٩٧٠ - رَمْليّة هي الارناريا ، اطلبها .


رملين

١١٩٧١ - رَمَلِين ° * Ramalina (S).
Ramaline (F). Ramalina (E).
جنس حزاز ينتمي الى فصيلة الرملينيات . انواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم اصقاع العالم . مشارها غضروفية ، متشعبة ، مشرشرة . لونها الى الخضار البحري الباهت . اما الانواع الثلاثة فهي :

١١٩٧٢ - رَمَلِين الأُشْنة °
Ramaline orseille (F).
ينمو ويتكاثر على الصخور في المواقع الظليلة . ويستعمل كمادة صباغية حمراء .

١١٩٧٣ - رَمَلِين الصُّخُور °
Ramaline des rochers (F).
ينمو ويتكاثر على صخور التهام والهضاب البحرية المعرض.

١١٩٧٤ - رَمَلِين المُرّان ° Ramaline du frêne (F).
ينمو ويتكاثر على لحاء المران ومعظم الاشجار الحرجية والتزيينية والزراعية .

١١٩٧٥ - رَمَلِينيّات ° Ramalinaceae (S).
Ramalinacées (F). Ramalinaceae (E).
فصيلة من الحزاز الذي يعيش ويتكاثر على لحاء الاشجار او على الصخور وليس في التربة . مشارها غضروفية ، شبه جلدية ، لينة ، معتدلة السماكة || اجناسها المعروفة قليلة العدد اشهرها الرملين الذي يعتبر قبس الفصيلة .

١١٩٧٦ - رَمْنُوس ° Rhamnusium (S). Rhamnusium (F). Rhamnusium (E).

جنس حشرات من غمديات الاجنحة وفصيلة القرنبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها تمتد من اليابان الى اوروبة || اجسامها متوسطة القد ، تطول من ١٥ الى ٢٢ مم. اثوابها ثنائية اللون . تسرح في النهار . تظهر في اواخر ايار وتبقى حتى اواسط ايلول || مرتعها الازهار الحرجية . يرقاتها خاشبة تركب الحور والدردار والزيزفون والقندلي .. فتنخر اللحاء وتسردب الشكير .

١١٩٧٧ - رَمْنُوس ثُنائيّ اللّون °*

Rhamnusium bicolor (S). Rhamnusium bicolore (F). Rhamnusium bicolor (E).

حشرة خاصلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الحدائق والجنائن والسياجات الحية وضفاف مجاري الماء . خنافسها خاصلة تغتذي من جميع اجزاء النبات . يرقاتها خاشبة تركب الجذوع والاغصان فتخلدها حتى الشكير وقد تفضل الحور والصفصاف والدلب على غيرها || جسمها متوسط القد اهيف الشكل يطول من ١٦ الى ٢٢ مم. ثوبها ثنائي اللون ، رأسها وكوسلها وبطنها وجرامزها الى الاحمر القرميدي ، ظهراتها الى الزرقة يعلوها مواج بنفسجي عند الذكر . رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها كبيران مقوسان . فكاها ضليعان . ظهراتهـا مستدير الطرف اللاحف ، متتابع التحزيز الغمدي القاطب . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || الانثى اكبر قداً من الذكر واقصر زباناً منه وابهت ثوباً || جيلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانه في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باسبوعين . ترز المكن تحت قشور الجذوع والاغصان || البرقة عند الادراك التام تطول نحو ٣٢ مم. جسمها اسطواني الشكل ، عادم الرواجب ، اسمر اللون ، اسود الرأس ، مبعثر الهلب الدقيق || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٠ يوماً ينقضي في آخر نفق احتفرته البرقة ضمن صلجة خاوية من المواد النباتية المعجونة بالريال .

١١٩٧٨ - رَمَه ، عَيْن القِطّ Bonduc (fruit)

هو ثمر البندق الهندي حجمه حجم البندق المعروف انما يقل عنه استدارة . يتفلق عن لباب جامد عاجي اللون يحوي بعض الادهان النافعة . وهو يعتبر من المقويات ويستعمل في الهند كدافع للحميات وضد نهش الافاعي .

١١٩٧٩ - رِمّي Saprophyte

جهاز نباتي اولي فطري او جرثومي يعيش على العضويات البالية .


١١٩٨٠ - رِمّيّة Saprophytisme (F). Saprophytism (E).

حالة الاجسام المضاهية التي تعيش على المواد العضوية المنحلة .

١١٩٨١ - رَميثَة مُصَفَّدة °*

Stenalia testacea (S). Sténalie testacé (F). Stenalia testacea (E).

حشرة واشمة خاصلة دامنة من فصيلة المردليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج الدغلة . خنافسها تعيش على ازهار واوراق الصيوانيات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القد ، خلي القشار يطول من ٤ الى ٥ مم. ثوبها متضارب الالوان ، اسود الرأس والكوسل ، اصفر الظهران ، احمر السكمة الشرجية والجرامز . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الخطم . فكاها قويان . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان مقوسان . ظهراتها سناني الشكل لا يلحف كامل البطن || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تسافد في تموز . تمتح المكن لطخاً مربعة الشكل تحت لحاء الاشجار اليابسة وتحت الجثالة || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٨ مم. جسمها شبه مردني الشكل ، مبطط الجرم سدامي الرواجب ، حنطي اللون ، احمر المواج ، يعبق في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي طليقاً من كل غلاف تحت اللحاء او تحت الجثالة .



رمنوس ثنائي اللون

١١٩٨٢ - رَميرَة Rœmérie (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الخشخاشيات مشهورة باسم سليح ، اطلبها .

١١٩٨٣ - رَميز ° Aegithalus (S). Rémiz (F).


جنس طير من فصيلة القرقفيات . انواعه المعروفة ستة اعطانها المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد . مناقيدها مخروزية الشكل . اجنحتها قصيرة ، معتدلة الانفراج . اذنابها مستعرضة مقطوعة . اوساغها قوية حجفية || قوتهـا الحشرات ويرقاتها ومكنها وما استطاعت اليه سبيلاً من البزور البرية خاصة في فصل الشتاء || اعرف انواعه واشهرها الرميز المكحل .


رميثة مصفدة

١١٩٨٤ - رَميز مُكَحَّل *°

Aegithalus pendulinus (S). Rémiz penduline (F).

طائر من الرميز . صغير القد ، طوله نحو ١٣ سم. رأسه وعنقه وصدره الى الصهبة الرمادية . بطنه وابطلاه الى البياض الاغبر . ظهره الى الصهبة الربداء . قوادمه واباهره سود الصفحة ، بيض الحاشية الصنابية المواج . كحلة عينيه سوداء تمتد من قاعدة المنقاد الى الاذن || اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة . يألف المناقع وضفاف مجاري الماء || قوته الحشرات والديدان وبزور النباتات البرية || يدثن عشه في الادغال والمآسل والمقاصب . الانثى تضع نحو ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .


رميز مكحل

١١٩٨٥ - رَميص يقل احمر عن ابن بري .

١١٩٨٦ - رَميعَة °* Prionurus (S). Prionure (F).

جنس اسماك بحرية عاشبة من شائكات الزعانف . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها تمتد من بحار اليابان الى امريكة الجنوبية || اجسامها اهليلجية الشكل ، مبططة ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. رؤوسها معتدلة القد ، مخصورة الإخطام الصغيرة الناشزة . عيونها صغيرة رفيعة الارتكاز . زعانفها الظهرية مستطيلة ، قليلة العرض . زعانفها الحوضية تتألف من منخس حساد وخمسة شعـع . الشرجية تقابل الظهريـة والذيلية مقعرة . اثوابهـا تراوح من السمرة الحنطية الى السمرة السوداء يعلوها في جوانبها لطخ قاطبة صفراء اللون او شقراء او سمراء || قوتها الاعشاب البحرية . لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .


رميعة

١١٩٨٧ - رَميق ° Macroscopique (F). Macroscopic (E).

هو ما يرى بالعين المجردة .

١١٩٨٨ - رَنّاز ٥ Oryzivore (F). Oryzivorous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او طير قوته الارزّ .

١١٩٨٩ - رَنّان Araponga à trois coroncules (F).
طائر يدعى ارينغا ثلاثي اللخاص ، اطلبه .

١١٩٩٠ - رَنّة Rangifer (S). Renne (F). Reindeer (E).
جنس حيوانات لبونة مجترّة من فصيلة الايليات . اعطانها البلاد الباردة . قوتها الاعشاب والاوراق وزمعات الاشجار ونواميها والطحالب والفوقس || تعيش جماعات ، اجلها يعد من ٢٠ الى ٥٠٠ نفر . تجوب معظم الاصقاع الشمالية في طلب القوت || اناثها تضع من يعفور الى يعفورين . لها نوعان : الرنة الشائعة والرنة الاميركية .



رنة شائعة

١١٩٩١ - رَنّة أميركيّة Rangifer tarandus caribou (S). Renne américain, Caribou (F). American reindeer, Caribou (E).
نوع من الرنة ، موطنها اميركة الشمالية ، ضروبها اربعة اجسامها كبيرة القد تعلو من ١٣٥ الى ١٤٠ سم . وزنها يراوح بين ١٧٥ و ٢٠٠ كيلو . اثوابها الى السمرة يعلوها مواج اصهب || تدجن بصعوبة . لا يمكن استعمالها كالرنة الشائعة .

١١٩٩٢ - رَنّة شائعة * Rangifer tarandus (S). Renne commun (F). Common reindeer (E).
نوع من الرنة ، موطنها البلاد الباردة الممتدة من النرويج الى اقاصي سيبريه . جسمها كبير القد يعلو نحو ١٢٠ سم . رأسها غليظ مستطيل . قرونها كبيرة متشعبة تطول نحو ١١٥ سم . عنقها قصير . اذناها معتدلتان . عيناها كبيرتان . قوائمها قوية . اظلافها صلبة فارشة تمكنها من السير على الثلج . ذنبها قصير طوله نحو ١٤ سم . ثوبها الى السمرة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر ، يطحل ويبيض مع البطن وعند داخل القوائم || تدجن بسهولة وتستعمل استعمال البقر والخيل .


رنخية الكشمش

١١٩٩٣ - رَنْجة ٥ Rangia (S). Rangie (F). Rangia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الرنجيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها اخوار ومصبات انهر اميركة الوسطى والجنوبية || اصدافها شبه بيضية الشوزن ، متوسطة القد والاحديداب متساوية المصاريع ، لامتساوية الاضلع . لونها من الخارج الى البياض المنمش والمخطط بالكستني والجلوزي ، لونها من الداخل الى البياض اللؤلؤي اللامع || لحومها مأكولة جيدة الصنف .


رنخية الورد

١١٩٩٤ - رُنْجُوسيّات ٥ Protorthoptères (F). Protorthoptera (E).
رتبة حشرات منقرضة من طبقة مستقيمات الجناح . احافيرها تعود الى الحقبتين الكربونية والبرمية من الآباج الاول || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف مستقيمات الجناح . تزنينها الروشي البسيط يدل على ذلك .

١١٩٩٥ - رَنْجيّات ٥ ، Rangiidae (S). Rangiidés (F). Rangiidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . جميعها من عطم بحار اميركة الجنوبية والوسطى || اجسامها معتدلة القد . اصدافها لامعة معتدلة السماكة يكثر فيها الشكل الاهليلجي || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة . ليفنها قليل الغزارة || اعرف اجناسها واشهرها الرنجة .

١١٩٩٦ - رِنْخُوس ٥ Rhynchosia (S). Rhynchosie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها المعروفة نحو ٧٠ جميعها من نبوت المناطق الحارة والاستوائية || سوقها مدادة او عارشة كثيرة الحوالق . اوراقها ريشية متعاقبة . ازهرارها عنقودي التجميع ، ابطي وطرفي الارتكاز . ازهارها صفراء اللون او حمراء .

١١٩٩٧ - رِنْخيّة ٥ Botryosphaeria
جنس فطور مجهرية من الروخيات يتميز بونيمته الغائرة تحت البشرة في نسج اللحاء . اعسائه غليظة مختلفة الاشكال بوغه بسيط التركيب والتجميع ، بيضي او اهليلجي الشكل . اشهر انواعه المؤذية رنخية الكشمش ورنخية الورد .

١١٩٩٨ - رِنْخيّة الكِشْمِش ٥ * ، بلاكروت الكِشْمِش Botryosphaeria ribis, Macrophoma, Dothiorella mali (S). Black-rot du groseillier (F).
فطر مجهري يصيب الكشمش وبعض النباتات الاخرى كاللوز والتفاح والاجاص والكرمة والجوز والبرتقال والحامض واليوسفي || مظهره الخارجي في الكشمش بقع صغيرة مبمّرة تسبب جفاف القشرة وذبول يحل بالنوامي ثم يمتد نزولا الى الفند فالغصن فالجذع || وهو في الحمضيات وصم يسبب صريم الفروع والساق بعد ان يعطب الثمار ببقعه العفنية التي تبدو صهباء اللون ثم سمراء . وهو على التفاح بقع قرحية لونها الى السمرة تركب الافناد والافنان فتعطب اقسام اللحاء المصابة وتسبب يباسها . يكافح بقطع وحرق الاعضاء المصابة فور ظهور الوصم او الذبول ثم تطهير الجروح بمذوب سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٩٩٩ - رِنْخيّة الوَرْد ٥ * Botryosphaeria dothidea (S).
فطر مجهري يصيب الورد في فروعه فيذويها || مظهره الخارجي قروح مجنية جامدة بارزة مبرغلة تعلو سطح القشرة فتشوهه وتغور في الداخل فتعطب الشكير والالياف الخشبية || يكافح بالقطع والحرق ثم التطهير بمذوب سلفات الحديد .

١٢٠٠٠ - رَنْد هو الغار ، واحدته رندة .

١٢٠٠١ - رِنْدير Renne (F). Reindeer (E).
حيوان لبون مجترّ من فصيلة الايليات يدعى رنة ، اطلبها .

١٢٠٠٢ - رَنْزين ٥ Rendzine
التربة تميزت بوجود بعض البقايا الجصية المحجرة في مقاطعها المحصرية . اشكالها والوانها عديدة يكثر فيها الاحمر والاصفر والاطحل والاغبر والاسود .

١٢٠٠٣ - رَنْس Calla (S). Calla, Choucalle, Calle (F). Calla, Trumpet lily (E). Schweinewurz (D). Calla (I).
نبات عشبي بري جذموري معمر من سبط الرنسيات

وفصيلة القلقاسيات . انواعه قليلة . اوراقه قرصية الانتشاب زنادية منتصبة . شرعانه الزهري شمراخي القاعدة . ثماره عنبية الشكل متراكبة لبدة .

١٢٠٠٤ - رَنْس المَنَاقِع * Calla palustris (S).
Calle des marais, Choucalle des marais (F). Bogarum, Water dragons (E). Aronstab, Echte schweinewurz (D). Dragontea, Piede di vitello palustre (I).

نوع من الرنس يعيش في المناقع وعلى ضفاف البحيرات . جذموره مداد . اوراقه قلبية الشكل طويلة الزناد المنتصب . شمراخه يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . شرعانه ابيض الزهر يطول نحو ٧ سم . ثماره عنبية متراكبة متراصة مرجانية اللون .

١٢٠٠٥ - رَنْسِيَّات Callées (F). Calla (E).

سبط من فصيلة القلقاسيات .

١٢٠٠٦ - رِنْشِيت ° Rhynchites(S). Rhynchite (F).

جنس حشرات من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة تعيش على الاشجار المثمرة والحرجية . اثوابها زاهية الالوان . اجسامها صغيرة القد ، يرقاتها ضارة تلتهم الاوراق وتمتص العصارة . اشهرها ما يتبع .

١٢٠٠٧ - رِنْشِيت أَزْرَق °*
Rhynchites caeruleus (S). Rhynchite bleu, R. coupe-bourgeon (F). Apple twig beetle (E). Zweigstecher (D).

حشرة صغيرة القد من السوسيات ، طولها نحو ٣ مم . لونها ازرق لامع . خطمها وقوائمها سود . تركب الاشجار المثمرة اخصها الاجاص والتفاح . تقتحم مع يرقاتها البراعم الزهرية فتقضي عليها .

١٢٠٠٨ - رِنْشِيت الكَرْمَة °*
Byctiscus betulae (S). Rhynchite de la vigne, Cigarier, Urbec (F). Pear leaf roller (E). Rebenstecher, Zigarrenmacher, Zigarrenwickler (D).

حشرة من السوسيات صغيرة القد طولها من ٦ الى ٨ مم . لونها اسفع يعلوه مواج زبرجدي . تمتح الانثى مكنها على ورق الكرمة فينقف عن يرقات صغيرة دقيقة مستطيلة تفتل الاوراق وتعيش في داخلها .

١٢٠٠٩ - رِنْشِيت خَمْرِي °*
Rhynchites bacchus (S). Rhynchite bacchus (F). Rhynchites bacchus (E). Purpurroter Apfelfruchtstecher (D).

حشرة من السوسيات طولها يراوح من ٥ الى ٦ مم . ثوبها قرمزي اللون يعلوه مواج بنفسجي . تركب جميع الاشجار المثمرة . تثقب البراعم الزهرية لامتصاص عصارتها ثم تمتح مكنها الذي ينقف عن يرقات تدخل الثمار وتعطبها .

١٢٠١٠ - رِنْشِيت مُذْهَب °*
Rhynchites auratus (S). Rhynchite doré (F). Rhynchites auratus (E).

حشرة خاضلة ثامرة من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الجنائن . خنافسها تلتهم براعم الخوخ والمشمش وبتلات الازهار والنوامي الفتية . يرقاتها تعيش في الثمار وداخل عجماتها || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٩ مم . ثوبها الى الخضار النحاسي يعلوه مواج ارجواني وزغب اشقر . رأسها كثيف الحمل ينتهي بمتك مستطيل . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها دقيقان ، صقيان . ظهرانها معتدل الاحديداب مقطوم الطرف المنعقف نحو الاسفل . غمداها متتابعتا التحزيز ، كثيفتا الحمل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تسافد بعد ظهورها باسبوعين وتمتح المكن ميحادياً في سوذق الثمار الفتية في ثقوب تخلجها بمتكها || اليرقة عند الادراك التام تطول نحو ١٢ مم . جسمها دقيق الجرم مقوس الشكل ، تبني اللون ، وردي المواج ، اسود الرأس والشرج ، عادم الرواجب، تعلوه ثلاثة خطوط من النقط السود || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن جراب من التراب والمواد العضوية المعجونة بالريال .

١٢٠١١ - رَنْف Poinciana (S).
Poinciane, Poincillane, Poinciade, Poincie (F). Poinciana (E). Poinciana (D). Poinciana (I).

جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات، انواعه قليلة بعضها شائك . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها عنقودية التجميع جميلة الشكل صفراء اللون موشحة بالاحمر. اشهر انواعه التزيينية الرنف الجميل ورنف الملوك .

١٢٠١٢ - رَنْف المُلُوك *، زَهْرَة الجَنَّة
Poinciana regia, Delonix regia (S). Poinciane superbe, Flamboyante, Fleur de paon (F). Royal poinciana, Peacock flower (E). Poinciana (D). Poinciana regia (I).

شجيرة تزيينية من الرنف تعلو من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . ساقها وفروعها شائكة . اوراقها عابلة . ازهارها هرمي الشكل . ازهارها كبيرة القد ، عبيرها فواح مستحب ، لونها احمر برتقالي . اسديتها نارية اللون تطول نحو ٢٥ سم.

١٢٠١٣ - رَنْف جَمِيل Poinciana elata (S).
Poinciane élevée (F). Raised poinciana (E).

شجيرة تزيينية من الرنف تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . ازهارها جميلة الشكل كبيرة القد نارية اللون موشحة بالاحمر ترغب في الاتربة الخفيفة والمتوسطة الانماج . تخشى الرطوبة المستحكمة .

١٢٠١٤ - رَنْقَاء Poule couveuse (F).
Brooding-hen (E).

هي الدجاجة الحاضنة المعروفة عند العامة بالقرقة .

١٢٠١٥ - رِنْقُوت °* Rhynchotus (S).
Rhynchote, Tinamon (F).

طائر من فصيلة الرنقوتيات طوله نحو ٤٢ سم . رأسه صغير القد . منقاره مستطيل . عنقه دقيق وطويل . ريش ظهره وجناحيه الى الصهبة تعلوها خطوط سود معترضة . افنيكه متوسط القد يتلمس الارض . بطنه اشهل الريش . يعدو بسرعة فائقة . يألف الاحراج والغابات والمروج . قوته الثمار والحبوب والحشرات والاعشاب || الانثى تبيض من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع . يقال انها تحضن ثلاث مرات في السنة .


١٢٠١٦ - رِنْقُوتِيَّات °
Crypturidae, Tinamidae (S). Crypturidés, Tinamidés (F). Crypturidae, Tinamidae (E).

فصيلة طير من الرواكض، اجناسه وانواعه عديدة . مهدها امريكة الجنوبية ، جميعها صغيرة القد مستطيلة قصيرة القوائم || قوتها الحبوب والثمار والاعشاب والحشرات.


رنس المناقع


رنشيت ازرق



رنشيت الكرمة



رنشيت خمري



رنشيت مذهب



رنف الملوك



رنقوت


رنقيق



رنكة


رننثيرة


رهاء الرطاب


رهاء الزرع


رهاء الهليون


رهدة

تدسّ في افحوص تحفره بين الادغال الكثيفة الشائكة . اشهر اجناسها الرنقوت .

١٢٠١٧ - رِنْقِيق ٥* Rhynchichtys (S). Rhynchichtys (F).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة العنقديات. اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها متوسط القد ، يطول نحو ٢٤ سم. رأسها كبير الجرم . خطمها مدبب الطرف . فكها الاعلى يتقدم الاسفل . شدقها رحب الانفراج . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعنفتها الذيلية فارقة . اسفاطها مسننة الحتار شائكة . ثوبها الى الرمكة الفضية المواج يعبق في الظهر ويزهو في الجانبين ويغبر في البطن || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

١٢٠١٨ - رَنْكَة * Clupea (S). Hareng (F). Herring (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصابوغيات ، انواعه نحو ٦٠ ، موطنها بحار العالم اخصها بحار المناطق الحارة . نظامها الحياتي جماعي . سربها يعد نحو مليون سمكة . تجوب البحار في المياه الاقليمية حيث تكثر القشريات التي يرتكز عليها قوتها . وقد تدخل مصبات الانهر || اعرف انواعه الرنكة الشائعة ورنكة البحر الاسود .

١٢٠١٩ - رَنْكَة البَحْر الأَسْوَد Clupea pontica (S). Hareng de la mer Noire (F). Pontica herring (E).
نوع من الرنكة ، موطنها البحر الاسود ، ظهرها الى الزرقة الرصاصية . جانباها الى الزرقة البحرية الفضية المواج تعلوها خطوط دقيقة مستطيلة عابقة . بطنها فضي اللون والمواج . سربها نحو نصف مليون . تصاد وتؤكل .

١٢٠٢٠ - رَنْكَة شَائِعَة Clupea harengus (S). Hareng commun (F). Common herring (E).
نوع من الرنكة ، ظهرها الى الزرقة ، جانباها وبطنها فضية المواج . تكثر في المحيط الاطلسي . نادرة في المتوسط. سربها من المليون الى المليونين . تصاد وتؤكل .

١٢٠٢١ - رَنَمَة نبات دقيق (اللسان) .

١٢٠٢٢ - رَنَنْثِيرَة ٥* Renanthera (S). Renanthère (F).
جنس نباتات أمية من فصيلة السحلبيات . انواعها المعروفة خمسة. اعطانها تمتد من الهند الى ماليزية. يكثر وجودها في الغابات والاحراج الظليلة الرطبة وقد انتشرت زراعتها التزيينية المركنية عند معظم الشعوب التي تعتني بالازهار || اوراقها مزدوجة التصفيف ، جلدية النصال المستطيلة الضيقة . ازهارها كبيرة ، خماسية البتلات المستطيلة ، شفيفية التجعيد الذي يبدو كالنقر . الوانها الى الحمرة منها القرمزي والارجواني والاحمر الزاهي والادبس والوردي .

١٢٠٢٣ - رُنُوع Echaudage (F). Lime-wash (E).
لفح الحر يصيب الزرع من حنطة وشعير بعد ازهراره فيضمر حبه .

١٢٠٢٤ - رُهَاء ٥ Altitude
رهاء كل شي : ارتفاعه عن سطح البحر ومستواه . ومنها خطوط الرهاء (Courbes de niveau) .

١٢٠٢٥ - رَهَاء ٥ Melanospora (S).
جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشوفيات . اعسانها رخية ، بدينة ، بسيطة ، منفردة ، مستديرة ، عابقة اللون || تكابها دبوسية الشكل لا نكاة لها ، سريعة الانصداع || بوغها وحيد الخلية اسمر اللون . انواعها المؤذية ثلاثة وهي ما يتبع .

١٢٠٢٦ - رَهَاء الرِّطَاب ٥* Melanospora stysanophora, Stysanus stemonites, Dematophora glomerata (S).
فطر مجهري يركب جذور الكرمة والبطاطا وغيرهما من النباتات الثانوية || يعيش ويتكاثر في بيئة مشبعة الرطوبة || مظهره الخارجي بقع حنطية خملية مهدبة لزجة الملمس تركب الجذور فتعطبها || يكافح بتحفيض التربة.

١٢٠٢٧ - رَهَاء الزَّرْع ٥* Melanospora damnosa, Sphaeroderma damnosa (S).
فطر مجهري يصيب القمح والشعير والشوفان || يركب سلاميات القصب واغماد العصف فيوشمها ببقع فسيحة خلية حنطية تعيق النمو وتؤذي الاسبال || اضراره زهيدة محدودة الا اذا وافقتها العوامل الطبيعية واخصها جفاف التربة والجو.

١٢٠٢٨ - رَهَاء الهِلْيَوْن ٥* Melanospora asparagi (S).
فطر مجهري يصيب الهليون فيؤذيه وقد يسبب يباسه . يركب السوق في اي وقت كان فيشل اعمالها الحيوية ويسبب انقصاف رؤوسها وانحرافها نحو الارض ثم جفافها قبل اكتمال دورتها الحياتية || يكافح عند بدء ظهوره باستعمال احد الفواطير الفعالة غير المرتكزة على النحاس .

١٢٠٢٩ - رَهَاب هو قردوح محوت ، اطلبه .

١٢٠٣٠ - رُهَام ما لا يصيد من الطير .

١٢٠٣١ - رَهْبَل ٥ Impondérable (F). Imponderable (E).
الرهبل ما كان غير قابل الوزن .

١٢٠٣٢ - رَهْبَلَة ٥ Impondérabilité (F). Imponderability (E).
الرهبلة عدم قابلية الوزن .

١٢٠٣٣ - رُهْبُون ٥ Tilletia
هو النخرية جنس فطور مجهرية .

١٢٠٣٤ - رُهْبُونِيَّات ٥ Tillétiacées (F). Tilletiaceae (E).
هي النخريات فصيلة فطور مجهرية .


١٢٠٣٥ - رَهَج Stratus
هو السديم نوع من الغيوم ، اطلبه .

١٢٠٣٦ - رُهْدَة ٥* Rohdea (S). Rohdea (F). Rohdea (E).
نبات عشبي ، جلموري ، سبروتي ، معمر ، وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزنبقيات . مهده بعض مناطق اليابان || اوراقها جذرية الانتشاب ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٧ الى ٩ سم. نصالها عادمة الزغب ، مستغلظة المروق . ازهارها سنبلي التجميع ، يرتفع نحو ٣ سم.

ويقوم على شمراخ غليظ يرتفع نحو ٤ سم. ازهارها صغيرة ، لبدة ، حمراء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران. تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي المصاري وفي الحدائق الدافئة .

١٢٠٣٧ - رُهْدُس *° Rhodeus amarus (S). Bouvière (F).

سمكة نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الشبوطيات . اعطانها بعض انهر الشرق الادنى واوروبة || جسمها صغير القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم. رأسها صغير الجرم ، قصير الخطم . فكها الاعلى يتقدم الاسفل . زعنفتها الظهرية وحيدة شبه هرمية الشكل . زعنفتها الذيلية عريضة ، مقعرة. ثوبها الى الشهبة السمراء الفضية المواج ، تعبق في الظهر وتبيض في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .




رهدس

١٢٠٣٨ - رَهْدَل Macronyx (S). Macronyx, Alouette éperonnée, Sentinelle (F).

جنس طير من فصيلة القبريات . انواعه قليلة اعطانها البلاد الافريقية. تتميز باستطالة دوابرها . اجسامها صغيرة القد، اثوابها الى الربدة، ظهورها عابقة ، ريشها اغبر الاطراف . بطونها الى الصهبة . ازوارها مطوقة بالاسود حواجب بعضها برتقالية اللون || اناثها تدحّ في الادغال تبيض من ٣ الى ٤ بيضات ، لونها الى الزرقة يعلوها تبقيع جؤوي || قوتها الحشرات والبزور البرية .

١٢٠٣٩ - رَهْدَن *، رُهْدُون Pyrrhulanda (S). Pyrrhulande (F).

جنس طير يرهدن في مشيته من فصيلة القبريات . انواعه قليلة تعيش معظم حياتها على الارض . اعطانها البلاد الافريقية جميعها صغيرة القد . اجسامها تطول من ١٣ الى ١٥ سم . مناقيرها مخروطية قصيرة . رؤوسها سود ، محاسرها بيض ، ظهورها الى السمرة القرفية ، بطونها سود ، خوافيها الى الغبرة ، اجنحتها الى السمرة الربداء . اذنابها مبلقة || اناثها تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. تدحّ في التربة بين الادغال . حضنتها ثلاث بيضات ، لونها الى الخضرة ، تعلوها رقشة سمراء . ج رهادن .



رهدن

١٢٠٤٠ - رَهْرَهَة هي الشفتين النفر ، اطلبه .

١٢٠٤١ - رِهْص Assise (F). Foundation, Basis (E).
العرق الاسفل من الحائط .

١٢٠٤٢ - رَهْص Pressurage (F). Pressing (E).
شدة العصر لاستخلاص المستطاع من المادة المقصودة .

١٢٠٤٣ - رَهْطَى طائر يقال له عير السراة .

١٢٠٤٤ - رَهْكُوفيليات ° Rhyacophilidae (S). Rhyacophilidés (F). Rhyacophilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد سمراء اللون . اجنحتها الامامية مبقعة او مزخرفة . اما الخلفية فشفافة ، مهدبة المتار الخلفي . قوائمها الامامية مجهزة بمنخس ظنبوبي الارتكاز || أساريعها تعيش في المياه الراكدة اما طليقة او ملحوفة بجلابيب شبه انبوبية الشكل .

اشهر اجناسها :

الرهكوفيلا Rhyacophila (S).
الغلوصومة Glossosoma (S).
الاغبتوس Agapetus (S).

١٢٠٤٥ - رِهْل Brouillard épais (F). Dense fog (E).
سحاب رقيق جرار رذاذه كالندى يغشى المناطق الجبلية .

١٢٠٤٦ - رِهْمَانِيَة Rehmannia(S). Rehmannie(F).
جنس نبات معقود التعريف على اسم العلامة الروسي جوزف رهمان (١٧٧٩-١٨٣١) . انواعه عديدة جميعها عشبية معمرة من فصيلة الخنازيريات . سوقها غدية اللحاء زباء . اوراقها متعاقبة، نصلها اهليلجي الشكل ، مسنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز . اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

١٢٠٤٧ - رِهْمَانِيَة سَامِيَة Rehmannia elata (S). Rehmannie élevée (F).
عشبة معمرة مهدها الشرق الاقصى تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها اهليلجية ذلقة الزام الاخير. نصلها شقعي التسنين ، اسنانه مدببة حادة . ازهارها كبيرة القد تطول نحو ٨ سم . وردية اللون يعلوها مواج ارجواني يعبق مع اقترابه من قاعدة الزهرة || ازهارها صيفي .

١٢٠٤٨ - رِهْمَانِيَة لَزِجَة
Rehmannia glutinosa (S). Rehmannie visqueuse (F).
عشبة معمرة مهدها الصين واليابان تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها غدية لزجة . اوراقها خلية النصل، جؤوية الصفحة السفلى، خضراء العليا . ازهارها صفراء اللون موشحة بالاحمر ، اطرافها وردية ، حتارها ابيض || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

١٢٠٤٩ - رِهْمَانِيَة مُضَلَّعَة البُزُور
Rehmannia angulata (S). Rehmannie à graines anguleuses (F).
عشبة معمرة مهدها الصين . تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها السفلى متقاربة . نصلها لا قياسي التفليق ، خملي البشرة. ازهارها تطول من ٦ الى ٧ سم . لونها الى الحمرة، قاعدتها بنفسجية ، اطرافها ارجوانية موشحة بالابيض . بزورها حادة الزوايا مضلعة .

١٢٠٥٠ - رَهْن Hypothèque (F). Mortgage (E).
حق عيني على عقار تأميناً لدين .


١٢٠٥١ - رَهْن إتِّفَاقِي
Hypothèque conventionnelle (F). Conventional mortgage (E).
هو الرهن العقاري الذي ينعقد بتراضي الدائن والمدين .

١٢٠٥٢ - رَهْن الحِيَازَة Nantissement (F). Cover mortgage (E).
هو عقد ضمان عيني يدفع بمقتضاه المدين او غيره عنه الى الدائن ضماناً لدينه حيازة مال ثابت او منقول ويخوله حقاً عينياً على هذا المال .

١٢٠٥٣ - رَهْن حِيَازَة العِقَار Antichrèse (F). Mortgage of revenues (E).
عقد يبيح وضع اليد على عقار المدين استيفاء للفوائد والمال المطلوب .

١٢٠٥٤ - رَهْن قَضَائي Hypothèque judiciaire (F). Judiciary mortgage (E).
هو الرهن القائم على حكم المحكمة او المحكمين مذيلا بالصيغة التنفيذية .

١٢٠٥٥ - رَهْو هو الكركي ، اطلبه .


رهيدة

١٢٠٥٦ - رَهُو Grue (F). the Crane, Grus (E).
الرهو كوكبة نجوم جنوبية الموقع . نجومها متوسطة العدد ، كامنة المرتبة .

١٢٠٥٧ - رَهُو الجَنَّة Grue de paradis (F).
طائر من طوال الساق يدعى روّاد ، اطلبه .

١٢٠٥٨ - رَهُوكِيَّات ° Phaxaceae (S). Phaxacées (F). Phaxaceae (E).
فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبخيات .

١٢٠٥٩ - رَهُوم Mouton maigre (F). Lean sheep (E).
تعريف وصفي يطلق على الغنم المهزولة .


رهيطة

١٢٠٦٠ - رَهْوَنَة Amble
هي المملجة ، ضرب من سير الدواب .

١٢٠٦١ - رَهِيد ° Alutacé (F).
هو التحبيب الدقيق الحبك في كوسل الحشرة وغمدها .

١٢٠٦٢ - رَهِيدَة °* Merendera (S). Mérendère (F).
نبات طبي دوفصي من فصيلة السورنجانيات ، جميل المنظر قريب الشبه بالسورنجان . دوفصتها شبه مخروطية الشكل . اوراقها من ٤ الى ٥ ، نصالها سنانية تطول من ١٠ الى ١٥ سم. تكون منتصبة في اول عهدها ثم تلحف التربة . زهرتها كبيرة وحيدة بنفسجية اللون سداسية البتلات تقوم على شمراخ منتصب يرتفع من ٧ الى ١٢ سم. تنويرها يستمر نحو ثلاثة اسابيع ابتداء من اواخر آب || خواصها الطبية ومنافعها لا تختلف عن خواص السورنجان ومنافعه .


روّاد

١٢٠٦٣ - رَهِيطَة °* ، دُمْبَرَا ، رُوْهُو °
Labeo rohita (S). Rohita (F). Rohita (E).
دمبرا وروهو من اسمائها الهندية . نوع من اللبيس سمكة نهرية بيوض تنتمي الى فصيلة الشبوطيات . اعطانها اكثر انهر الهند اخصها انهار السند وبرمانية || جسمها كبير القد يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. رأسها معتدل الجرم ، مقطوم الخطم . فكها الاعلى يتقدم الاسفل . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . زعنفتها الظهرية واحدة شراعية الشكل . الصدرية سفلية الارتكاز . الذيلية فارقة . ثوبها الى الخضار الاسمر تشتد سمرته مع الاقتراب من ثبج الظهر وتخف عند البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


روّالة

١٢٠٦٤ - رَهِيطِيَّات ° Calliciacées (F). Calliciaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات. اجناسها وانواعها قليلة تتطفل على الطحالب والحزاز . ومنها جنس واحد يتطفل على النباتات العليا يدعى قضاعة.

١٢٠٦٥ - رَهِيق هو الراح .

١٢٠٦٦ - رَوَاجِن هي الدواجن .

١٢٠٦٧ - رَوَّاد * ، رَهُو الجَنَّة
Tetrapteryx paradisea (S).
Tétraptéryx, Grue de paradis (F).
طائر من طوال الساق وفصيلة الكركيات . اعطانه تشمل البلاد الافريقية وبعض المناطق الاسيوية يجوبها في طلب المرتع والمصيف والمشتى . يدثن عشه ويحضن بيضه في افريقية الجنوبية || جسمه كبير القد اهيف القوام مستطيل الذنب مخرزي المنقاد . ثوبه الى الربدة الصنابية المواج باستثناء خط ابيض يمتد من قاعدة الفك الاسفل ، عبر الزور والعنق ، الى اعالي الجوشن || ريشه مهدل مرغوب فيه .

١٢٠٦٨ - رَوَاشِح Pis de la brebis (F). Dug of ewe (E).
هي ثعل الشاة خاصة .

١٢٠٦٩ - رَوَافِد اخشاب السقف وسواعد النهر .

١٢٠٧٠ - رَوَاكِض ، عَوَّاد Coureurs, Ratites (F). Ratitae (E).
احد قسمي الطير يشمل اربع فصائل النعاميات والشبنميات والرنقوتيات والكيويات. اما القسم الثاني فيشمل الجؤجئيات .

١٢٠٧١ - رُوَال Bave des bestiaux (F). Slaver of cattle (E).
لعاب الدواب، وقيل لعاب الخيل خاصة .

١٢٠٧٢ - رَوَّالَة * Blennius pholis (S). Pholis lisse (F). Shanny (E).
سمكة بحرية من فصيلة الجيتريات . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم. رأسها مستضخم الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . عيناها صغيرتان ماصحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة تمتد من الرأس الى الذيل . الشرجية ضيقة مستطيلة . الصدريتان مروحيتان . الحوضيتان صغيرتان دقيقتان . الذيلية مقطومة || ثوبها العلوي الى الطحلة السمراء يعلوها مواج يراوح من الاخضر الى الفضي . بطنها الى البياض الاغبر || لحمها مأكول ، جيد الصنف .

١٢٠٧٣ - رَوَامِس Oiseaux nocturnes (F). Nightly birds (E).
هي الطيور التي تسرح في الليل .

١٢٠٧٤ - رُوْبَاص Argentine vulgaire (F).
سمكة بحرية تدعى غبس فضي ، اطلبها .

١٢٠٧٥ - رَوْبَة Caillé (F). Curd (E).
خميرة تلقى في الحليب ليروب .

١٢٠٧٦ - رُوْبَة هي النلك ، اطلبها .

١٢٠٧٧ - رُوْبِيَان هو الأربيان ، اطلبه .

١٢٠٧٨ - رُوبِيَّة ° Ruppia (S). Ruppie, Rupelle (F).
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الماء الاجاج في مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. اوراقها غمدية الرباط كأوراق النجيليات.

نصالها خيوط مستطيلة متتابعة ترتكز على اضلاع جدعة . تستعمل في المسامك والاحواض كمرتع للاسماك العاشبة .

١٢٠٧٩ - رُوبينيَة Robinia (S). Robinier (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة سوقها منتصبة شائكة ، اوراقها مركبة ريشية وترية التجميع. ازهارها عنقودي الشكل، ابطي الارتكاز || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٢٠٨٠ - رُوبينيَة سَنْطيَّة*، شَجَرَة الجَراد، سَنْط كَاذِب Robinia pseudacacia (S).

Robinier faux-acacia, Faux-acacia (F). False acacia, Locust tree, Locust acacia (E). Gemeine scheinakazie, Gewöhnlicheakazie (D). Robinia, Falsa acacia, Falsa gaggia (I).

اعرف واشهر انواع الروبينية . ضروبه عديدة متباينة الحجم والشكل والوان الازهار. اشجاره تعلو من ١٠ الى ٢٥ م . وريقات اوراقه لا تقل عن ٧ ولا تفوق ١٩ . ازهاره عناقيد كبيرة تطول نحو ٢٠ سم . ازهارها عرفية الرائحة عديدة الالوان يكثر فيها الابيض .

١٢٠٨١ - رُوبينيَة لَزِجَة Robinia viscosa (S).

Robinier visqueux (F).

شجرة من الروبينية تعلو من ١٠ الى ١٥ م . ساقها وفروعها قليلة الشوك . نواميها غدية اللحاء اللزجة اهدابها حمر. اوراقها كبيرة القد. وريقاتها من ١٣ الى ٢١ نصلها ازغب الصفحة السفلى . عنقودها الزهري منتصب الشكل يحمل من ١٠ الى ١٥ زهرة وردية اللون يعلوها مواج بنفسجي .

١٢٠٨٢ - رُوبينيَة مُهَدَّبَة Robinia kelseyi (S).

Robinier de Kelsey (F).

شجيرة من الروبينية تعلو من المترين الى الثلاثة امتار . ساقها وفروعها سرحة . نواميها مهدبة اللحاء الغدية اللزجة . اوراقها مركبة من ٩ أو ١١ وريقة مستطيلة النصل المالس البشرة . عنقودها الزهري يحمل من ٥ الى ٨ ازهار ، لونها الى الوردي الموشح بالاحمر. قرونها مبطنة مهدبة القشور .

١٢٠٨٣ - رُوبينيَة وَرْدِيَّة Robinia hispida (S).

Robinier rose, Acacia rose (F).

شجيرة تعلو من المترين الى الثلاثة امتار . ساقها قليلة الشوك . فروعها كثيفة الهدب المشوك الاحمر اللون . وريقات اوراقها تعدّ من ٧ الى ١١، نصلها مالس البشرة . ازهارها وردية اللون . عنقودها الزهري يحمل من ٧ الى ٩ ازهار عرفية الرائحة .

١٢٠٨٤ - رُوت ° ، كونيوثيريوم ° Coniothyrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيبات . بكنيداتها كروية او مفلطحة ، محضونة المنشأ ، سطحية الانتشار. جوبلها لحمي او متصلب الانسجة . شفيراته متشابكة . بويغاته بيضية او اهليلجية ، صغيرة ، وحيدة الخلية ، سمراء اللون || انواعه عديدة منها حيودة لا تؤذي ومنها ضارة تركب الاغصان والاوراق || اعرف انواعه المؤذية ما يتبع .

١٢٠٨٥ - رُوت أبيَض°*، كونيوثيريوم الكَرمَة°

Coniothyrium diplodiella (S). Coître, Maladie de la grêle (F). White rot, Livid rot (E).

فطر مجهري يركب حبوب العنب التي اصابها البرد . مظهره الخارجي بقع زرقاء اللون حنطية الحتار تعلو الحب فتذويه بعد أن تمنطقه بوشاح اغبر اشهل تتخلله وشمة جوزية سمراء المواج .

١٢٠٨٦ - رُوت الخَربَق°*، كونيوثيريوم الخَربَق°

Coniothyrium hellebori

فطر مجهري يصيب اوراق الخربق فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع مستديرة او بيضية تركب حافة النصل ، تبدو حنطية ثم تنحرف الى السمرة فتسبب يباس وانحتات النسج المنحارة || يكافح عند ظهوره ، باستعمال احد السوائل النحاسية المخففة .

١٢٠٨٧ - رُوت الزَنبَق°*، كونيوثيريوم الزَنبَق°

Coniothyrium concentricum

فطر مجهري يصيب بعض الزنابق أخصها النرجس واليوكا والباهرة || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق البالغة . تبدو طحلاء اللون جوزية الحتار الى ان تقضي على النسج المنحارة فتسبب يباسها وانقصامها || يكافح عند ظهوره باستعمال السوائل النحاسية المخففة .

١٢٠٨٨ - رُوت الوَرد°*، كونيوثيريوم الوَرد°

Coniothyrium wernsdorffiae

فطر مجهري يعرّي فروع وافناد الورد فيعطبها . مظهره الخارجي بقع قرحية مستطيلة تبدو حنطية اللون ، عريضة الحتار الاحمر ثم ترفغ وتتصلب كالآكلة || يركب الانواع الحساسة التي لا تتحمل قر البرد || يكافح باقتطاع الاعضاء الموصوبة وبتطهير الجروح .

١٢٠٨٩ - رُوتينون Roténone (F). Rotenon (E).

مادة فعالة تستخرج من جذور بعض النباتات القرنية اخصها الدريس والحوراء والفيرة || وهي مادة شديدة الفعالية ذيفانها يقضي على جميع الحشرات وعلى معظم الاسماك الصغيرة . انما لا يؤثر في الانسان والحيوان الداجن . مما جعل استعمالها في مكافحة الحشرات ينتشر بسرعة مدهشة .

١٢٠٩٠ - رَوْث Crottin (F).

Dung of horses, mules, etc. (E).

سرجين الخيل وكل ذي حافر . العامة تسميه « فشكة » وهو من الاسمدة العضوية الشائعة الاستعمال . يفيد بنوع خاص الاتربة المندمجة لانه يخفف من تماسك ذراتها ويمدها بالحرارة المتأتية عن تخميره وبالعناصر الغذائية التي يحواها || راجع متوسط ما يحواه الروث من عناصر في مادة سماد .

١٢٠٩١ - رَوْثَة Bec des rapaces (F).

Bill of rapacious birds (E).

الروثة : منقار كواسر الطير . روثة العقاب : منقارها .

١٢٠٩٢ - رَوْنَد°* Caesio (S).

Caesio (F). Caesio (E).


جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات. انواعه المعروفة نحو عشرة . اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. زعانفها الظهرية مستطيلة رفيعة المقدم ، شائكة القسم الامامي . زعانفها الذيلية فارقة . الوانها تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الزرقة ومشتقاتها والرمكة الفضية والطحلة الرصاصية || جميعها جيدة الصنف ، مأكولة .




روبينية سنطية




روت ابيض



روت الخربق



روت الزنبق



روت الورد

روند


رَوْتَل أخضَر أصفَر


رَوْتَل شَدِيد السُّمْرَة


رَوْتَل مَأكُول


رَوْتَل مُذهَب


رَوْتَل مَلْفوح


رَوْحَاء

١٢٠٩٣ - رَوْتَل ° Russula (S). Russule (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات. انواعه المعروفة كثيرة العدد اعطانها معظم اقاليم المناطق المعتدلة الحرارة. يعيش على المواد النباتية المنحلة في الغابات والحراج. اطراسه فرقة، متساوية، بيضاء اللون أو صفراء. بوغه ابيض اللون او اصفر. بعض انواعه لذيذ الطعم مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه.

١٢٠٩٤ - رَوْتَل أخضَر أصفَر °*
Russula cyanoxantha (S).
Russule verte et jaune (F).

نوع من الروتل المأكول، يكثر وجوده في الحراج الكثيفة الاشجار. ارسوسته شبه مقعرة الشكل، رقيعة الاطراف، لونها الى الخضار الاصفر البنفسجي المواج.

١٢٠٩٥ - رَوْتَل أَخَمّ ° Russula foetens (S).
Russule fétide (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. ساقه غليظة، معتدلة الارتفاع. ارسوسته شبه قلنسوية الشكل، مضلعة الحافة، لزجة الملمس، كريهة الرائحة، لونها الى السمرة الصفراء المواج، قطرها نحو ١٥ سم.

١٢٠٩٦ - رَوْتَل أصفَر فَاتِح °
Russula claroflava (S). Russule jaune clair (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يكثر في المواقع الرطبة قرب ضفاف مجاري الماء. ارسوسته لزجة الملمس، صفراء اللون، قطرها نحو ٨ سم. ساقه بيضاء. طعمه بمذاق البندق.

١٢٠٩٧ - رَوْتَل المَنَاقِع °
Russula paludosa (S). Russule des marais (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يكثر في المناقع. ارسوسته لزجة، فارشة، قطرها نحو ١٣ سم. لونها الى الغبرة البنفسجية المواج.

١٢٠٩٨ - رَوْتَل زَاهِد °
Russula consobrina (S). Russule sobre (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبر. ارسوسته لزجة، فارشة، قطرها نحو ٨ سم. لونها الى الرمادي الاسمر. رائحتها كريهة. مذاقها حامز.

١٢٠٩٩ - رَوْتَل سَمَنْجُونِي °
Russula azurea (S). Russule azurée (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. ارسوسته مقعرة الوسط، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الزرقة السمنجونية. اطراسها بيضاء اللون. ساقه الى الطحلة البحرية.

١٢١٠٠ - رَوْتَل شَدِيد السُّمْرَة °*
Russula nigricans (S). Russule noircissante (F).

نوع من الروتل المأكول. يكثر وجوده في المواقع الحرجية الظليلة. ارسوسته كبيرة فارشة، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى السمرة القاتمة. ساقه قصيرة.

١٢١٠١ - رَوْتَل عَقِيقِيّ °
Russula sardonia (S). Russule sardoine (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبر. ساقه معتدلة الارتفاع. ارسوسته كبيرة، قطرها نحو ١٠ سم. لونها يتغير مع العمر، يبدو اصفر ثم ينحرف الى الرمادي وينتهي بالبنفسجي العقيقي المواج.

١٢١٠٢ - رَوْتَل مَأكُول °* Russula vesca (S).
Russule comestible (F).

نوع من الروتل المأكول. يكثر وجوده في الغابات الظليلة. ساقه قصيرة. ارسوسته قلنسوية الشكل، قطرها نحو ٨ سم. لونها الى الحمرة العنابية المواج.

١٢١٠٣ - رَوْتَل مُدَمًّى °
Russula sanguinea (S). Russule sanguine (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبر. ساقه معتدلة الارتفاع، وردية اللون. ارسوسته الى الحمرة الدموية، قطرها نحو ٧ سم.

١٢١٠٤ - رَوْتَل مُذَهَّب °*
Russula aurata (S). Russule dorée (F).

نوع من الروتل المأكول. يكثر وجوده في حراج السنديان والملول. ساقه معتدلة الارتفاع. ارسوسته فارشة، مقعرة الوسط، صفراء اللون، ذهبية المواج.

١٢١٠٥ - رَوْتَل مُقَيِّئ °
Russula emetica (S). Russule émétique (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. ساقه بيضاء اللون. ارسوسته فارشة، برتقالية اللون، قطرها نحو ٨ سم. طعمه حرّيف المذاق مقيِّئ.

١٢١٠٦ - رَوْتَل مَلْفوح °* Russula adusta (S).
Russule brulée (F).

نوع من الروتل المأكول. يكثر وجوده في حراج السنديان. ساقه قصيرة. ارسوسته فارشة مقعرة الوسط، سمراء اللون كأنها ملفوحة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم.

١٢١٠٧ - رَوْتَل نَزِيه ° Russula integra (S).
Russule intègre (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبريات. ساقه قصيرة، بيضاء اللون. ارسوسته مقعرة الوسط قطرها من ٥ الى ٧ سم. لونها الى الكستني الاصفر المواج.

١٢١٠٨ - رَوْتَل هَشّ ° Russula fragilis (S).
Russule fragile (F).

نوع من الروتل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. ارسوسته مقعرة، هشة، سريعة العطب، قطرها من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الوردي الاغبر المواج. طعمها حامز المذاق.

١٢١٠٩ - رَوْحَاء*، رِيَه، نَنْدُو، نَعَامَة أمْرِيكية
Rhea (S). Nandou (F). Nandu (E).

جنس طير من فصيلة النعاميات. انواعه ثلاثة، موطنها امريكة الجنوبية. تتميز بعدم قدرتها على الطيران. يبلغ متوسط ارتفاعها نحو ١٦٥ سم. الذكر اضخم وارفع من الانثى || ريشها مهدل ناعم. عنقها مستطيل القد خال

من الريش. رأسها صغير مبطط، منقارها مفلطح. تألف البراري الشاسعة الاطراف والهضاب القليلة الاشجار. قوتها الاعشاب والحشرات. تعيش جماعات قليلة العدد، تتألف من ٦ او ٧ اناث يقودها ذكر واحد || الانثى تبيض نحو ٢٠ بيضة. افحوصها صاحي الشكل تغلفه بالحشيش الناعم. الذكر وحده يحضن البيض من الغروب الى الشروق.

١٢١١٠ - رُوحانيّة Spiritualisme (S). Spiritualism (E).

الروحانية مذهب القائلين بان النفس غير هيولية.

١٢١١١ - رُوغحيّات ° Melogrammatacées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات تتميز بونيمة وسادية تبدو غائرة في النسيج ثم بارزة. اصنانها سطحية. بوغها مختلف التجميع || لها جنسان مؤذيان هما الأندوسية والرغية.

١٢١١٢ - رَوْدَجة ° Rodage (F). Grinding (E).

الرودجة القيام بعملية الردج.

١٢١١٣ - رَوْدَكة ° Ontogénèse, Ontogénie (F). Ontogenesis, Ontogeny (E).

الرودكة علم نشوء الافراد وتطورهم.

١٢١١٤ - رَوْدَن °* Fusus (S). Fuseau, Fusus (F). Fusus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة التيجنيات. انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. اما انواعها المنقرضة وعددها نحو ٥٠٠ فمعظمها من متحجرات الحقبة الجورية || اصدافها شبه وشعية الشكل، جميلة الالوان والزخرفة، محلزنة، مستطيلة الفوهة التي تبدو كالميزاب. اطوالها تراوح من ٥ الى ١٦ سم. || جميعها مفترسة وقد تثقب اصداف غيرها من الرخويات.

١٢١١٥ - رُوْر هو السنديان المزند، اطليه.

١٢١١٦ - رُوزِلّينيه °، فَسَخ ° Rosellinia

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشوفيات تتميز باعسانها الضخمة السود التي تنشأ في وسط فيجة الفطر. بوغها وحيد الخلية اسمر اللون تحضنه تكات مستطيلة تصحب النكات الدقيقة. مقها يرتكز في اعلى الثملول المخروطي الشكل || اشهر انواعه ستة تلي.

١٢١١٧ - رُوزِلّينيه البُنّ °*، فَسَخ البُنّ ° Rosellinia bunodes (S). Pourridié du caféier (F).

فطر مجهري يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة. يصيب البن والشاي والكافور والحمضيات || مظهره الخارجي كتلة من العفن الاسود المهدب بالاحمر. وهو يركب الجذوع المغمورة في التراب فيعطب اللحاء والشكير وقد يدخل حتى القلب فيخضبه بلون زيتي يميل الى السمرة. اما في الجذور فانه يعطب الجرادة ويقضي عليها || يكافح باستئصال الاشجار الموبوءة وبتطهير التربة بالكلس الحراق وسلفات الحديد.

١٢١١٨ - رُوزِلّينيه التُفّاح °*، فَسَخ التُفّاح ° Rosellinia radiciperda (S). Pourridié du pommier (F).

فطر مجهري يصيب جذور التفاح فيؤذيها. مظهره الخارجي عفن ابيض ثم اصفر يركب جذور التفاح فيعطب جرادتها ويسبب انحلالها || اما اوراق الاشجار المصابة فتبدو منكمشة النصل، قاتمة اللون، قليلة الحيوية || يكافح باستعمال التحفيض والتطهير.

١٢١١٩ - رُوزِلّينيه التُوت °*، فَسَخ التُوت ° Rosellinia aquila, R. byssideda, Sphaeria aquila, Trichosporium fuscum, Sporotrichum fuscum (S). Pourridié du mûrier (F).

فطر مجهري شديد الاذى يصيب جذور التوت فيعطبها وقد يركب جذوع بعض الاشجار الحرجية اليابسة أخصها السنديان والبتولا والصفصاف والزعرور || مظهره الخارجي عفن ابيض يغشاه وشاح اسمر، يركب جذور التوت فيقضي على جرادتها ويسبب انحلالها وموت الشجرة. يكثر في الأتربة المتدمجة الرطبة وينشط في زمن الايراق. يكافح بتحفيض التربة واستئصال الاشجار الميتة وتطهير مواقعها بالكلس الحراق وسلفات الحديد.

١٢١٢٠ - رُوزِلّينيه السِنْديان °*، فَسَخ السِنْديان ° Rosellinia quercina (S). Pourridié du chêne (F).

فطر مجهري محدود الانتشار يصيب جذور السنديان وغيره من الاشجار الحرجية كالقيقب والاسفندان والزان والصنوبر والتنوب || مظهره الخارجي عفن شفاف ثم اطحل فأسمر يقتحم مشاتل الاشجار الحرجية المذكورة اعلاه فيركب جذورها ويعطبها ويوقع بها اشد الاذى. اما السنديان فانه يؤذيه حتى عمر عشر سنوات.

١٢١٢١ - رُوزِلّينيه الكاكاو °*، فَسَخ الكاكاو ° Rosellinia pepo, Dematophora (S). Pourridié du cacoyer (F).

فطر مجهري يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة يصيب الكاكاو ويركب جذور الحمضيات فيسبب اصفرار الاوراق وسقوطها ويؤخر نمو الثمار وتجمشها || مظهره الخارجي كتلة من العفن الاسود المهدب بالاصهب والاصفر يركب الجذور فيعطبها || يكافح بالاستئصال والتحفيض والتطهير.


١٢١٢٢ - رُوزِلّينيه الكَرْمة °*، فَسَخ الكَرْمة ° رُوزِلّينيه الاشجار المثمرة °، فَسَخ الاشجار المثمرة ° Rosellinia necatrix, Graphium necator, Dematophora necatrix (S). Pourridié de la vigne, P. des arbres fruitiers, Blanquet (F).

فطر مجهري يركب بعض النباتات الزراعية فيؤذيها، منها الكرمة والاجاص والخوخ والدراقن واللوز والحمضيات والشوندر والبطاطا والفول واللوبياء والارضي شوكي || مظهره الخارجي عفونة بيضاء تعتري الجذور فتعطب جرادتها وتسبب انحلالها وموتها || يكثر في الأتربة الطينية الرطبة || يكافح بتحفيض التربة لصرف المياه الزائدة وبنثر الكلس وطمره في المساكب والزراعات الموسمية. وباستعمال سلفور الكربون حقناً في التربة بمعدل ٢٥٠ غ للمتر المربع الواحد.

١٢١٢٣ - رُوزيت مُجَعَّد °* Rozites caperata (S). Rozite ridé (F).


فطر مأكول من فصيلة الفاريقونيات. يوجد في غابات


رودن


روزلّينية البن


روزلّينيه التفاح



روزلّينيه التوت


روزلّينيه السنديان


روزلّينيه الكاكاو


روزلّينيه الكرمة


روزيت مجعّد



روشة قرمزية

الصنوبر ، يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه معتدلة الثخانة والارتفاع ، غبراء اللون يعلوها مواج تبني ، طوقها مجعد الفولف . نكمته صيوانية الشكل ، صفراء اللون ، ذهبية المواج ، مجعدة الحافة ، قطرها نحو ١٠ سم. اطراسها الى الصفار الباهت || لحيته جيدة الصنف ، مأكولة .

١٢١٢٤ - رَوْسَم
Cachet (F). Seal (E).

١٢١٢٥ - رُوشَة o
Rochea (S).
Rochéa (F). Rochea (E).

جنس نباتات بجلية معمرة من فصيلة الخلدات. معقودة التعريف على اسم البوتاني « لاروش » || انواعها المعروفة خمسة مهدها افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التزيينية في معظم البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها منتصبة تنتهي بضممة من الازهار المستطيلة الجامية البتلات . اوراقها متقابلة لحمية التصال المخروطية الشكل . ثمارها جرابية ، خماسية الفلق ، عديدة البزور || اشهر انواعها التزيينية القرمزية والياسمينية .


روشك أزغب


١٢١٢٦ - رُوشَة قِرْمِزِيَّة o*
Rochea coccinea (S). Rochéa écarlate (F).

نوع من الروشة التزيينية الشائعة الزراعة . بجلتها تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ضمتها الزهرية كبيرة القد ، عثكولية التجميع . ازهارها قرمزية اللون، فوّاحة العرف العطري المستحب || تنويرها يستمر من اواسط حزيران الى اواخر تموز .


روشن

١٢١٢٧ - رُوشَة ياسِمِينِيَّة o
Rochea jasminea (S). Rochéa à fleurs de jasmin (F).

نوع من الروشة التزيينية المبذولة عند معظم الزهارين . بجلتها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ضمتها الزهرية عثكولية التجميع ، متوسطة الحجم . ازهارها الى الصفار الاخضر المواج ، شكلها قريب الشبه بالياسمين . عرفها عطري مستحب || تنويرها يستمر من اواسط نيسان الى اواخر ايار .


روشن غمدي

١٢١٢٨ - رَوْشَم
Levée des semis (F).
Sprouted sowing (E).
اول ما يظهر من الزرع .

١٢١٢٩ - رَوْشَك أَزْغَب o*
Cylindronotus lanipes (S). Cylindronote laineux (F). Cylindronotus lanipes (E).

حشرة خاضلة دامنة من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع المشجرة . خنافسها تعيش على اوراق النبات وعلى المواد النباتية المنحلة . يرقاتها خاشبة تعيش تحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ م. ثوبها الى الخضار الالعس الاسفع المواج . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان بارزتان. زباناها مستطيلان دقيقان. ظهرانها ذلق الطرف ، بليغ التحزيز الغمدي . ارساغها خماسية العقل في الزوجين الامامي والوسطي ، رباعيتها في الزوج الخلفي . وهي مهدبة ، مستطيلة الهلب في الزوج الامامي مما دعا الى تسميتها بالروشك الازغب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواسط الصيف . تسرح في النهار . تسافد في حزيران وتهريق المسكن تحت لحاء الاشجار وقشورها || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٨ الى ٢٢ م. ثوبها الى البياض الاغبر تعلوه ماجة طحلاء . رأسها الى الربدة السوداء . فكاها ذربان ضليمان. رواجبها قصيرة سمراء اللون. شرجها ثنائي الشرك .


روطب

١٢١٣٠ - رَوْشَن * o
Aile d'insecte (F).
Wing of insect (E).

هو جناح الحشرة وقد اسند بالتخصيص الى حشرات رتبة حرشفيات الاجنحة . اشكاله عديدة تختلف باختلاف الفصائل والاجناس والانواع .

١٢١٣١ - رَوْشَن غِمْدِي *
Elytre (F).
Elytron, Wing-shard (E).

هو الظهران الغلاف الغمدي الذي يلحف الجناح في بعض الحشرات .

١٢١٣٢ - رَوْشَنَة ، ضَفَن
Parasitisme (F).
Parasitism (E).

حالة الكائن الحي الذي يعيش طفيلياً على غيره من الكائنات الحية .

١٢١٣٣ - رَوْضَة
Parc (F). Park (E).

حديقة واسعة فيها العشب والماء . فاذا كانت في اعالي البراق والقفاف فهي سلق وان كانت في الوطآت فهي روضة وربيعة . ج روض .


روقش

١٢١٣٤ - رَوْطَب o*
Ancillaria (S).
Ancillaire (F).

الواحدة روطبة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش على رمال الشطوط المغمورة || اصدافها مالسة ، شبه اهليلجية ، ذلقة الاعقاب المحلزنة . صفحاتها قليلة التحزيز الطولي النحيل الخطوط . الوانها زاهية . اخطامها انبوبية دقيقة مستطيلة .

١٢١٣٥ - رَوْق
Corne (F). Horn (E).

الروق : القرن . «كالثور يحمي أنفه بروقه» . والاروق ذو الروق اي القرن .

١٢١٣٦ - رَوْقَش o* ، عُصْفُور ماسِي o
Pardalotes punctatus (S).
Pardalote ponctué, Oiseau-diamant (F).

طائر من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الصرديات. موطنه بعض مناطق استرالية . يألف الغابات واحراج الاوكاليبتوس . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته متوسطة العدد . قوته الحشرات والبزور || جسمه صغير القد ، مكردم الشكل ، يطول نحو ٩ سم. قصير المنقاد والجناح والذنب . ثوبه العلوي الى الخضار الالعس تعلوه رقشة بيضاء فضية المواج تتلألأ كانها قطع من الماس . حاجباه وزوره وصدره وبطنه الى البياض العاجي . منقاده شديد السمرة . رسغاه واصابعه الى السمرة الحنطية || يدثن افحوصه في الجانف الشديدة الانحدار . افحوصه نفق يطول نحو ٦٠ سم. ينتهي بحجرة قطرها نحو ١٥ سم. يبطنها بالياف الاوكاليبتوس وببعض الحشائش الناعمة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو اسبوعين .

١٢١٣٧ - رَوْل ° Laitance, Laite (F).
Milt, Soft roe (E).
هي المادة الحيوية التي تفرزها الاعضاء التناسلية الذكرية في السمك فتلقي بها الذكور على سرء الاناث لاخصابه.

١٢١٣٨ - رَوْلَة °* Roëlle (F).
جنس نباتـات جنبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة ١١ مهدها افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعة بعض انواعها في البلاد الحارة وفي المراكن والمصاري || سوقها فرعاء. اوراقها خطية النصال، متقابلة ، متتابعة . ازهارها كبيرة الجرم ، خماسية البتلات جميلة الالوان الزاهية المختلفة مع الانواع .

١٢١٣٩ - رَوْم Lobe de l'oreille(F). Lobe of ear(E).
هي شحمة الاذن .

١٢١٤٠ - رُوم Rhum (F). Rum (E).
شراب كحولي يستخرج من عصارة قصب السكر بعد تخميرها وتقطيرها وتدبيرها وتعتيقها .

١٢١٤١ - رُومِيَّة دَنِسَة °*
Rumia maculata, Opisthograptis maculata (S).
Rumie maculée (F). Rumia maculata (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاضلة قوتها اوراق الزعرور والبرقوق والغبيراء والسنديان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٢ م م. بسطتها نحو ٣٤ م م. رأسها مستضخم الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها كثيفا الخمل الناعم || رواشنها ، عند الشقين ، الى الصفار الكبريتي يعلوه دنس اشقح وزركشة حنظية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة تطول من ٢٥ الى ٣٠ م م. جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار تعلوه ثلاثة ازواج من الثمول الصغيرة . ثوبها الى الطحلة السمراء تعلوها خطوط متقطعة كستنية. رأسها وثمولها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحيكها السرفة بين الاوراق التي تجمعها وتحزمها بخيوط حريرية .

١٢١٤٢ - رَوَنْد هو الراوند ، اطلبه .

١٢١٤٣ - رُوهُو Rohita (F).
هي الرهيطة ، سمكة نهرية ، اطلبها . والروهو من اسمائها الهندية الشائعة .

١٢١٤٤ - رُؤَيس * Capitule (F). Capitulum (E).
شكل من نظام التنوير السنبلي المستجمع يمتد فيه رأس المحور الاصلي حاملاً زهيرات لاطئة .

١٢١٤٥ - رِئَة Poumon (F). Lung (E).
العضو الرئيسي في جهاز التنفس . وهما رئتان موجودتان في تجويف الصدر يفصل بينهما القلب . والرئة مخروطية الشكل قاعدتها مقعرة ترتكز على عضلة الحجاب الحاجز. والرئتان لا تتشابهان تشابهاً كاملاً اذ ان الرئة اليمنى قصيرة وعريضة تتكون من ثلاثة فصوص بينما تتكون اليسرى من فصين او اكثر . وهي مملوءة بالشعب والشرايين والاوردة والاوعية اللمفاوية والاعصاب .

١٢١٤٦ - رِئَة البَحْر * Charybdée (F). Jelly fish (E).
نوع من المدوس يكثر في البحر الاحمر والمتوسط، يألف جرف الشواطئ . قال في وصفه الدمشقي : « سمكة كصورة القلنسوة شفافة كشفوف الزجاج شبيهة بالبيضة يعني الخوذة ولها اربعة اجرام في وسطها ترى في الليل مضيئة كالقمر اذا حجبه السحاب الرقيق . ولها ضوء يشرق على ما حولها في البحر ولونها ازرق سماوي. واذا احست بالانسان يعوم حولها او اراد مسكها خرج لها رشاش لذاع يحرق الجسد مثل شرار النار من سميته . وهو يلقيه البحر بساحله كثيراً » .

١٢١٤٧ - رِثْد هو الركوب والعكيس ، اطلبهما .

١٢١٤٨ - رِئْم * Gazella marica (S).
Gazelle blanche (F). White gazelle (E).
ظبي ابيض الثوب اغبر المواج عابق الظهر في حجم الظبي المعروف . وهو جميل الشكل ، اهيف القد ، رشيق القوام ، خفيف الحركة ، مدهش السرعة في عدوه . اعطانه فسيحة الارجاء تشمل جزيرة العرب وسورية وافريقية الشمالية حتى ليبيا . الانثى رئمة .

١٢١٤٩ - رِئَوِيّات Pulmonés (F).
Pulmonate, Pulmobranchiate (E).
طائفة من الرخويات معديات الارجل بمقدور افرادها استنشاق الهواء الطلق ذلك لانها مجهزة بجهاز تنفسي هوائي قوامه شبكة وعائية نافذة الى الخارج || فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد ، جميعها خنثوية الشق تحمل الاعضاء الذكرية والانثوية في آن واحد ؛ لذلك فهي تارة ذكراً وتفعل فعله في كوم الانثى وتارة انثى وتفعل فعلها فتبيض || تقسم هذه الطائفة الى رتبتين ، رتبة الرئويات البرية ورتبة الرئويات البحرية . الفارق المميز بين الاثنتين هو ان حيوانات الرتبة البرية مجهزة باربع لوامس جامحة في حين ان حيوانات الرتبة البحرية مجهزة بلامستين فقط ولوامسها جامدة لا تنقبض || جميع افراد هذه الطائفة تعيش على المواد النباتية ومنها الاعشاب البرية والبحرية .

١٢١٥٠ - رِئَوِيّات بَحْرِيَّة ، رِئَوِيّات مائِيَّة
Basommatophores, Pulmonés aquatiques (F).
رتبة من طائفة الرئويات . افرادها ثنائية اللوامس الجامدة اللامنقبضة . عيونها ترتكز على قواعد اللوامس || اصدافها متباينة الحجوم والاشكال وبعضها عرياط خال من الصدف || جميع افرادها تقترب من سطح الماء وتعلوه للتنفس || اشهر اجناسها اللمنة والدولب والزليج والبلام والانصيل .


١٢١٥١ - رِئَوِيّات بَرِّيَّة Stylommatophores (F).
رتبة من طائفة الرئويات . افرادها رباعية اللوامس المندفعة الجامحة || اصدافها متباينة الحجوم والاشكال . بعضها كامل الهيكل الصدفي كالحلزون والبعض الآخر يعلوه درع صغير يلحف مقدم الظهر كالبزاق || اشهر اجناسها الحلزون والبزاق والعريط والعريون .


رولة


رومية دنسة


رؤيس


رئة البحر


رئم

١٢١٥٢ - رئيسات، مقدمات Primates
رتبة من الثدييات تشمل ثلاث مراتب : البشريات والقرديات والليموريات .

١٢١٥٣ - ري Irrigation
الري من الوجهة العلمية هو السياسة المائية التي تهدف الى الانتفاع من المياه على اكمل وجه ممكن . وهو من الوجهة العملية وضع ودرس الاصول والوسائل اللازمة لسقاية الارض واحياء بورها .

اسم الريح يقابلها بالفرنسي		تأثيرها	سرعتها في الثانية بالامتار	ضغطها بالكيلو على المتر المربع
نسيم، ريدة	Vent très faible	تهز الورق	٢	٠,٥٠٠
رخاء	Vent frais	تثني العساليج	٤	١,٩٦٠
زفزافة	Vent vif	تثني الفروع	٦	٤,٤٠٠
ساهكة	Vent fort	تحرك الشجر	٨	٧,٨٤٠
هجوم	Très fort	تسقط الورق	١٣	٢٠,٧٠٠
عاصفة	Tempête	تقصف الاغصان والفروع	٢١	٥٤,٠٠٠
زعزع	Forte tempête	تكسر او تقلع الشجر	٢٨	١٠٣,٠٠٠
زوبعة	Ouragan	تهدم بعض الابنية	٣٤	١٤١,٠٠٠
إعصار	Cyclone	تخرب كل شيء	٤٠	١٩٦,٠٠٠

١٢١٥٤ - رياح Ecluse (F). Lock, Sluice (E).
حوض محكم البناء يعترض مجرى المياه اللامنسوبة السطح ، له قداسان مدفقي ومسيبي . رفع القداس المدفقي يسمح بدخول المركب الى الحوض ورفع المسيبي يسمح بخروجه من الحوض .


ريانة

١٢١٥٥ - رياحين Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).
النباتات العطرية الفواحة العرف . الواحدة ريحانة .

١٢١٥٦ - رياضيات Mathématiques (F). Mathematics (E).
اصطلاح يطلق على مجموعة من العلوم الحسابية والهندسية تشمل فئة الرياضة البحتة التي تعنى بالحساب والجبر والهندسة وحساب التكامل والتفاضل... وفئة الرياضة التطبيقية التي تعنى بالآليات وعلوم الفلك والبصريات الخ...


ريته

١٢١٥٧ - رياع Abondance de récoltes (F). Abundance of harvest (E).
هو خصب المحاصيل الزراعية .

١٢١٥٨ - ريال Salive des insectes (F). Saliva of insecta (E).
الريال والريلة هو لعاب الحشرات .


ريحان الكافور

١٢١٥٩ - ريانة * Euchlaena mexicana (S).
Reana, Téosinte (F). Teosinte (E). Teosintegras (D). Teosinte (I).
نبات عشبي كلائي من فصيلة النجيليات مهده المكسيك وقد عمت زراعته جميع مراعي البلاد المعتدلة الحرارة .

١٢١٦٠ - ريب ○ Protobe (F). Protobe (E).
الريب اسم يطلق على كل كائن حي متناهي الصغر والدقة لا يشاهد تحت عدسة المجهر العادي .


ريحان بري

١٢١٦١ - ريباس
هو الراوند الرياسي نبات طبي مشهور ، اطلبه .

١٢١٦٢ - ريتة *، شجر الصابون Sapindus (S).
Savonnier, Arbre à savon, Rita (F). Soap-nut tree, Soap-berry tree (E). Seifenbaum, Seifenbeere (D). Saponiare, Sapotiglia, Noce saponaria (I).
جنس شجر من فصيلة الصابونيات . انواعه المعروفة ١١ منبتها البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، عابلة . ازهارها عنقودي . ازهارها رباعية او خماسية البتلات . ثمانية الاسدية . ثمارها عنبية ثلاثية التفصيص مأكولة في بعض الانواع || اوراقها والبافها وثمارها غنية بمادة الصابونين (Saponine) التي ترغو في الماء وتنظف كالصابون .

١٢١٦٣ - ريح Vent (F). Wind (E).
الريح نسيم الهواء . ج رياح وارياح . وقد اطلق عليها اسماء مختلفة تعود الى مصدر مهبها . لذلك فالرياح اربع منها الجنوب وهي القبلية . والشمال وهي الشمالية والحدواء . والصبا وهي الشرقية . والدبور وهي الغربية . وبين الرياح الاربع اربع اخرى وهي الأزيب بين الصبا والجنوب والصابئة بين الجنوب والدبور ، والجربياء بين الدبور والشمال والهيف بين الشمال والصبا . وازادوا تاسعة يقال لها النكباء وهي التي تدور بالمكان فلا يتعين لها مهب. اطلب شصلق الرياح || وتقسم الرياح بالنسبة الى سرعتها وضغطها وتأثيرها الى تسع كما هو موضح في الجدول المقابل .

١٢١٦٤ - ريحان هو الآس المسكي، اطلبه .

١٢١٦٥ - ريحان أبيض هو ذقن الشيخ، راجعه .

١٢١٦٦ - ريحان الأرض
هو القيصوم وهو بقلة الغزال ايضاً ، اطلبهما .

١٢١٦٧ - ريحان الكافور * Camphorosma (S).
Camphorosme, Camphrée (F). Stinking ground-pine (E). Kamferkraut (D). Canforata (I).
نبات عشبي بري طبي من فصيلة السرمقيات مهده الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية . خواصه ومنافعه الطبية عديدة . رائحته تشبه الكافور. يستخرج منه مادة زيتية فعالة مقوية تنشط الباه وقد تستعمل كمعرقة ومطمثة ومدرة للبول .

١٢١٦٨ - ريحان بري *، ريحان قرنفلي، قرنجمشك، أصابع القنيات
Calamintha acinos (S). Calament acinos, Acinos, Basilic sauvage (F). Acinos, Basil thyme, Wild basil (E). Feldwürze, Wilde basilic (D). Timo campestre, T. salvatico (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الشفويات. يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . ساقه قصيرة فرعاء . فروعه مخشوشبة مهدلة . اوراقه متعاقبة معنقة بيضية الشكل . نصلها ازغب البشرة على صفحتيه . ازهاره بيض يعلوها مواج وردي . اوراقه وازهاره عطرية العرف المستحب || يدخل في تركيب بعض العقاقير الصحية وهو مضاد للتشنج .

١٢١٦٩ - ريحان داود هو المردقوش ، اطلبه .

١٢١٧٠ - ريحان سليمان هو حبق الرهبان، راجعه

١٢١٧١ - ريدانيات ○ Phragmosporées (F). Phragmosporae (E).
عبارة فطور مجهرية من فصيلة اللطحيات ، تتميز ببويغاتها

المؤثورة العديدة الخلايا . اجناسها المشهورة : الدنيسة ، الزغبارة ، الزمحاط ، الزنة ، الزنينة ، السرتوفة ، السنجة ، الشـيقة ، الصولب ، القلرير ، الناصورة .

١٢١٧٢ - رَيْدَة — Vent très faible (F). Very weak wind (E).
هو النسيم تهتز به اوراق النبات بخفة .

١٢١٧٣ - رِيزُوتروك — هو الجمل الصيني ، اطلبه .

١٢١٧٤ - رِيزُوكْتُونيه ° ، رِيزُوكْتُون °
Rhizoctonia (S). Rhizoctone (F).
جنس فطور مجهرية من الوسنيات . ونباته ثؤلولية يجمعها مشيج كثيف يتكاثر على الاعضاء النباتية الدرماسية . هيفه قليل التشعيب عديد المفاصل والفواصل الاسطوانية . انواعه قليلة العدد والاذى .

١٢١٧٥ - رِيزُوم — هو الجذمور ، اطلبه .

١٢١٧٦ - رِيزُوميس °* — Rhizomys (S).
Rhizomys, Rat des bambous (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الخلديات . انواعه ستة اجسامها اسطوانية . طولها يراوح من ١٨ الى ٥٠ سم. اذنابها دقيقة متوسطة القد تطول من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها غليظة ، شبه مستديرة . عيونها خرزية الشكل . آذانها جدعة ملساء القوقة . اثوابها تراوح من الاصهب الى الكستني الجؤوي . اناثها تضع في الصيف من جروين الى اربعة. قوتها الجذور والحبوب واللحاء تسرح في الليل لالتقاطها . تألف الانفاق التي تخلدها في التربة على اعماق مختلفة تراوح بين ٢٠ و٥٠ سم .

١٢١٧٧ - رِيسَة ثُلاثِيَّة الأَصابِع °*
Rissa tridactyla (S). Risse tridactyle (F).
طائر من كفيات القدم وفصيلة النورسيات . يعتبر من القواطع لأنه يمضي فصل الشتاء والبرد على شطوط البحر الابيض المتوسط ويمضي فصل الصيف في المناطق القطبية || جسمه معتدل القد يطول نحو ٣٧ سم. جناحاه كبيران ، ذلقان ، لاحفان . ذنبه معتدل الجرم ، مقطوم الطرف . قدمه ثلاثية الاصابع . حظابه لا يكتنف كامل الاصابع . ثوبه متراكب البياض والشهبة الزرقاء المواج . جناحاه موشحان بالابيض والاسود .

١٢١٧٨ - رِيش — Plumes (F). Feathers (E).
انابيب ظفرية المادة يعلوها الزغب والغبب والشعاع تنبت في معظم مناطق جلد الطائر . فائدتها انها موصلة رديئة للحرارة توقي الطائر شر التقلبات الجوية وانها تخفف الثقل النوعي فتساعد على الانتقال في الجو. الواحدة ريشة والجمع ريش ورياش وارياش .

١٢١٧٩ - رَيْشَن ° — Sinécure (F). Sinecure (E).
مركز اجتماعي او لقب يدر على صاحبه المال الوفير ولا يوجبه المبادلة بأي عمل او وظيفة .

١٢١٨٠ - رِيشِنْباخ °* — Reichenbachia (S).
Reichenbachie (F).
جنس حشرات من فصيلة البسلافيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مروج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها ضليعة. ملامسها الفكية كبيرة. قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل . كواسلها مكورة . اغمادها قصيرة ، تلحف نصف البطن . قوئمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون الجؤوي او الكستني او الاسود || جميعها مفترسة او دامنة . تسرح في الليل .

١٢١٨١ - رِيشِي — Penné (F). Pinnate (E).
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء الحيوانية والنباتية الشبيهة بالريش .

١٢١٨٢ - رِيشِيَّات الأَحْناك ، صَفِيحِيَّات الأَحْناك
Mysticètes (F).
مرتبة حيوانات بحرية ولوده لبونة من رتبة الحوتيات ، تشمل الحيتان العادمة الاسنان ، الريشية الصفائح الحنكية || انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرين تجمعها ثلاث فصائل : الباليات والفاليات والهركوليات .

١٢١٨٣ - رَيْع — Rendement, Revenu (F).
Produce, Revenue (E).
الريع هو ما تغله عيناً او نقداً مساحة معلومة من الارض.

١٢١٨٤ - رِيع — هو برج الحمام. ج رياع وارياع .

١٢١٨٥ - رِيفُس °* — Rhyphus (S).
Rhyphe (F). Rhyphus (E).
جنس حشرات من ذوات الجناحين خيطيات القرون وفصيلة القمصيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار الشرق الاوسط واوروبة . تألف البراري والحدائق والمنازل || اجسامها صغيرة اسطوانية الشكل . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . قرونها والاستشعارية خيطية . مرفقية التركيب . قوائمها مستطيلة . رواشنها مستطيلة شفافة . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها السمرة والشهبة والكهبة .

١٢١٨٦ - رِيفِيّ — Rural, Agreste (F).
Rural, Rustic (E).
نعت وصفي يطلق على معظم الاشياء المختصة بالريف، كقولك الاعمال والصناعات والمساكن الريفية .

١٢١٨٧ - رِيفِينَة * — Rivina (S). Rivine, Rivinie (F).
Rought plant, Carpenter's herb, Blood-berry (E).
Rivinie (D). Rivina, Erba da legnaioli (I).
جنس جنبات وجنيبات برية وتزيينية من فصيلة اللكيات. انواعه ثمانية ، اوراقها معنقة متقابلة ، نصلهـا مالس البشرة ، مماوج الصفحة ، عابق الخضار . ازهارها عنقودي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، خماسية البتلات البيض . ثمارها نووية ، وحيدة العجمة ، قرمزية اللون.


١٢١٨٨ - رِيكُوتيا — Ricotia (S). Ricotia (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الحارة من العالم القديم || سوقها فرعاء ، معتدلة الارتفاع . اوراقها متعاقبة ، ثنائية او ثلاثية التفصيل الريشي . ازهارها صغيرة ، مفرضة البتلات ، وردية اللون او بيضاء دنسة .
اشهر انواعها :

ريكوتيا قرينة	R. lunaria (S)
ريكوتيا عوجاء	R. linuata (S)


ريزوميس


ريسة ثلاثية الاصابع


ريشنباخ


ريفس



ريفينة

١٢١٨٩ - رِئْم، رَيْم Gazelle blanche (F). White gazelle (E).

راجع رئم . ج آرام . قال الاصمعي: الآرام الظباء البيض الخالصة البياض وهي تسكن الرمل . وهذا النوع من الظباء يقال انه ضأنها لانه اكثر شحماً ولحماً || اما الدميري فيقول: الريم ولد الظبي والجمع آرام ويستشهد بقول الشاعر

بها العير والآرام يمشين خلفه
واطلاؤها ينهضن من كل مجثم

والريم ايضاً هو الجبل الصغير .



رينكسبوريوم الشيلم (١)

١٢١٩٠ - رِينْكُسْبُورِيُوم ٥ Rhynchosporium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . مشيجه أدمي الانتشار . ونيغته سطحية فارشة ، كنائده صغيرة مركبة ، لا قياسية الشكل والحجم || انواعه قليلة ، اعرفها رينكسبوريوم الشيلم .

١٢١٩١ - رِينْكُسْبُورِيُوم الشَيْلَم ٥ *
Rhynchosporium secalis

فطر مجهري يصيب عصف بعض النجيليات اخصها الشيلم || مظهره الخارجي بقع مستطيلة مبعثرة او كثيفة التجميع ، تبدو صغيرة ثم تنتشر فيبلغ طولها نحو ٢٠ م. تركب نصال واغماد العصف، لونها الى الزرقة يعلوها مواج اغبر ثم ينحرف الى الاغبر الرصاصي وينتهي بالتبني تحوقه هالات واطارات شاحبة وفحمية || يسبب يباس العصف وضعف الاسبال وتحول الحب .



رينكسبوريوم الشيلم (٢)


١٢١٩٢ - رِينُودِرْمَة ٥ Rhinoderma (S).
Rhinoderme (F). Rhinoderma (E).


جنس ضفادع من فصيلة الرزانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها امريكة الاستوائية والوسطى || اجسامها صغيرة القد ، تطول من ٤ الى ٥ سم. عند الذكور ، ومن ٥ الى ٧ سم. عند الاناث . رؤوسها محرسمة تنتهي بغدة لحميــة في مقدم الخطم . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الخلفية مقيدة بخطاب ضعيف لا يتجاوز الزام الاول . جلودها لماعة مبعثرة الثعول . اثوابها الى الخضار الاسمر يعلوه مواج اصفر ورقشة جؤوية لاقياسية الشكل والقد || ذكورها مجهزة بجيوب فية تحتل مركز البلغة الصوتية وتمتد حتى مستوى البطن ، تؤدي مهمة التقيق وحضن الدعبل الذي لا يتجاوز عدده ١٥ دعبلة يأخذها الذكر بطرف لسانه عند التسرءة ويدخلها في الجيب فتبقى الى ما بعد النقف حتى يتم التطوير البلعطي ، فتخرج الصغار من افواه ابائها كاملة العدة تسرح حيث تشاء || تعيش من ١٠ الى ١٢ سنة . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها الحشرات والديدان .

١٢١٩٣ - رِيَة

هي الروحاء، طائر من النعاميات ، اطلبها .

١٢١٩٤ - رَيْهُقَان هو الزعفران المزروع ، اطلبه .





١٢١٩٥ - زاج Sulfate, Vitriol (F). Sulphate, Vitriol (E).

اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض الاملاح اخصها سلفات الحديد والنحاس والرصاص الخ ...

١٢١٩٦ - زَاج أبْيَض Vitriol blanc (F). White vitriol (E).

هو سلفات الزنك من الاملاح المزدوجة التابعة الى سلسلة الاملاح المغنيزية.

١٢١٩٧ - زَاج أخْضَر Vitriol vert (F). Green vitriol (E).

هو سلفات الحديد من الاملاح المزدوجة التابعـــة لسلسلة الاملاح المغنيزية او سلسلة الاملاح الشبية .

١٢١٩٨ - زَاج أزْرَق Vitriol bleu (F). Blue vitriol (E).

هو سلفات النحاس من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المغنيزية .

١٢١٩٩ - زَاجُوجَة ٥ Autrucherie (F). Ostrich-farm (E).

المكان المخصص لتربية الزج اي النعام.

١٢٢٠٠ - زَاحِف Procombant (F). Procumbent (E).

نعت تعريفي يطلق على النبات الذي يزحف على الارض .

١٢٢٠١ - زَارَة Jonchère (F). Sprinkling (E).

الاجمة ذات الماء والحلفاء والقصب .

١٢٢٠٢ - زَارَة ، زَاوِرَة Gésier (F). Gizzard (E).

هي الحوصلة وقد صار تخصيصها بطير الماء والمناقع .

١٢٢٠٣ - زَارَّة Hippobosque (F). Hippobosca (E).

هي الشعراء ذباب يقع على الابل والدواب والكلاب .

١٢٢٠٤ - زَارَعَ Affermer (F). To farm (E).

زارع فلاناً : عامله على الارض ببعض انتاجها . اطلب مزارعة .

١٢٢٠٥ - زَارِع ، زَرَّاع ، مُزَارِع Agriculteur (F). Agriculturist (E).

« هو الذي يستغل ارضه مستخدماً عمالا او فلاحين » تحديد الامير مصطفى الشهابي .

١٢٢٠٦ - زَاغ * Corvus coronae (S).
Corneille, Corbeau-corneille (F). Carrion crow (E). Rabenkrähe (D).

طائر من الغربان متوسط الجثة طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه الى السواد الاسفع البنفسجي المواج . موطنه الشرق الاوسط واوروبه وافريقية الشمالية . يعتبر من الطيور الضارة لانه كثير الأذى . قوته الديدان والحشرات والحبوب والبذار التاتش والثمار الخ . || يدش في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الزرقة الخضراء يعلوها توشيم اسمر .



زاغ

١٢٢٠٧ - زَافَ

يقال زاف عليها فزافت له اي مكنته من سفادها وهذا في الطيور الجوارح (الجاحظ) || وزاف الديك : نشر جناحيه وذنبه وسحبها على الارض .

١٢٢٠٨ - زَاقِي

هو ذكر الصدى ومنهم من قال الديك : ج زواقي . قال ثوبة بن الحمير صاحب ليلى الاخيلية :

« ولو ان ليلى الاخيلية سلمت
علي ودوني صندل وصفـــائح
لسلمت تسليم البشاشة أو زقـــا
اليهـــا صدى من جانب القبر صائح

١٢٢٠٩ - زَالِخَة هي الاطوم ، اطلبه .

١٢٢١٠ - زَام Quart (F). Quarter (E).
الزام : الربع من كل شيء .

١٢٢١١ - زَامِح ٥* Schizophyllum commune
فطر من الغاريقونيات يركب اغصان وجذوع بعض النباتات الحرجية والمثمرة منها الكرز والمشمش والخوخ وقد شوهد على سوق التوت وعلى ثمار التفاح الناضجة الساقطة . يركب القشور المخدوشة او المعطوبة من لفحة الشمس فيتركز عليها ويرق بمشيجه حتى الشكير فيفسد التبادل النسغي بعد ان يقضي على الاوعية || مظهره الخارجي ، ما يبدو في هذا الرسم ، وهو كثيف التجميع ، نحيل النكمة الدقيقة السريعة العطب || يكافح باستئصاله وبتطهير الجرح وطليه بالمستيك .


زامح

١٢٢١٢ - زَامُور Naucrotes ductor (S).
Naucrote (F). Pilot fish (E).
سمكة بحرية من الشيميات طولها نحو ٦٠ سم. ثوبها الى الزرقة الخضراء يعلوها مواج فضي وستة خطوط سود قاطبة مستعرضة .

١٢٢١٣ - زَامِيَة ٥* Zamia (S).
Zamie, Zamier (F). Jamaica sago tree (E). Zapfenpalmfarn (D). Zamia (I).
جنس نباتات نخلية الجذع والاوراق من فصيلة السيكاسيات مهدها البلاد الامريكية الاستوائية || انواعها المعروفة ٣٠ . جذوعها غليظة وقصيرة . سعفها كثيف التجميع ، مستطيل الجريد ، محجن الزام الاخير || بعضها تزييني وبعضها زراعي يستخرج من ثماره مادة نشوية مأكولة تعرف بالساغو (Sagou) .



زامية

١٢٢١٤ - زَان Fagus (S). Hêtre (F). Beech tree (E).
Buche, Buchbaum (D). Faggio (I).
جنس اشجار وشجيرات برية حرجية من فصيلة القديات انواعه نحو ١٥ سوقها متنصبة جالسة . اوراقها معنقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل ، مدبب المقصة ، بارز العروق ، محدد الصفحة ، مسنن الحافة . ازهاره الذكرية رؤيسية التجميع . ثماره بزور هرمية الشكل حادة الزوايا تدعى « زانة » . اخشابه صلبة قوية مرنة صناعية شائعة الاستعمال . لحاء اشجاره دابغة || بزوره علفية . اغلفة بزوره تحوي بعض المواد الجحالية الضارة تؤذي الخيل والحمير وتسمن الغنم والماعز والخنازير .


زان معروف

١٢٢١٥ - زَان أَمْرِيكِي Fagus ferruginea (S).
Hêtre américain (F). American beech (E).
نوع من الزان يعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقه تطول من ٦ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. نصلها محدد الصفحة ، منشاري الحافة ، كثير العروق التي يراوح عدد ازواجها من ١١ الى ١٧ || وهو من الاشجار السريعة النمو النسبي . يرغب في المواقع المعتدلة الرطاب .

١٢٢١٦ - زَان مَعْرُوف* ، زَان شَائِع
Fagus sylvatica (S). Hêtre commun, Fau, Fauce, Fayard, Foyard, Fouteau (F). European beech, Common beech (E). Echte buche, Buche boom, Rotbuche (D). Faggio comune (I).
اشهر انواع الزان واعمها انتشاراً . ضروبه عديدة منها الارجواني والكبير الورق والمتاوج والمستحي والسنديانى الهرمي ... جميعها من الاشجار الكبيرة الحجم تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اوراقها عابلة تطول من ٨ الى ٢٠ سم. عروقها ثلاثية او خماسية الازواج . اغلفة زاناتها مستطيلة لاحفة || ترغب في جبال البلاد المعتدلة الحرارة . تكثر في المناطق الواقعة بين ارتفاع ١٢٠٠ و ١٨٠٠ م.


زانة

١٢٢١٧ - زَان يَابَانِي Fagus japonica (S).
Hêtre japonais (F). Japanese beech (E).
نوع من الزان يعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقه تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ سم. نصلها محدد الصفحة ، مسنن الحافة ، كثير العروق التي يراوح عدد ازواجها من ١١ الى ١٤ || اغلفة زاناته قصيرة القد سنانية الشكل ، حرشفية التركيب || يرغب في المواقع الجبلية الرطبة .

١٢٢١٨ - زَانَة * Faîne, Fêne (F).
ثمرة الزان ج زانات . Beechnut, Beechmast (E).

١٢٢١٩ - زَانتوفيل ، زَنْتُوفيل Xanthophylle (F).
Xanthophyl, Xanthophyll (E).
شقاح اصفر يوجد في اوراق النبات .

١٢٢٢٠ - زَاوِيَة Angle
هي الانفراج الحاصل من تلاقي خطين مستقيمين يعرفان بضلعي الزاوية . اما نقطة التلاقي فتدعى رأس الزاوية . وتقسم الزوايا الى ثلاثة انواع . كل زاوية قائمة يبلغ مقدارها ٩٠° تدعى جالسة وكل زاوية اصغر من الجالسة تدعى حادة وكل زاوية اكبر من الجالسة تدعى منفرجة .

١٢٢٢١ - زَاوِيَة الإِحْتِكَاك
Angle de frottement, A. de friction (F). Rubbing angle, Friction angle (E).

١٢٢٢٢ - زَاوِيَة الإِنْتِشَاب Angle d'insertion (F).
Insertion angle (E).

١٢٢٢٣ - زَاوِيَة الإِنْحِرَاف Angle d'inclinaison (F).
Inclination or slope or dip angle (E).

١٢٢٢٤ - زَاوِيَة الإِنْخِفَاض
Angle de dépression (F). Depression angle (E).

١٢٢٢٥ - زَاوِيَة الإِنْكِسَار ، زَاوِيَة السُقُوط
Angle d'incidence (F). Incidence angle (E).

١٢٢٢٦ - زَاوِيَة القَذْف Angle de projection (F).
Projection angle (E).

١٢٢٢٧ - زَاوِيَة جَالِسَة ، زَاوِيَة قَائِمَة
Angle droit (F). Right angle (E).

١٢٢٢٨ - زَاوِيَة حَادَّة Angle aigu (F).
Acute angle (E).

١٢٢٢٩ - زَاوِيَة حَرِجَة Angle limite (F).
Limit angle (E).

١٢٢٣٠ - زَاوِيَة زَوْجِيَّة Angle dièdre (F).
Dihedral angle (E).

١٢٢٣١ - زَاوِيَة قَبْوِيَّة Angle apsidal (F).
Apsidal angle (E).

١٢٢٣٢ - زاوية مثلثة Equerre (F). Square, Knee-piece (E).

الزاوية المثلثة ومثلث المساح واحد .

١٢٢٣٣ - زاوية مستوية Angle plan (F). Plane angle (E).

١٢٢٣٤ - زاوية منحنية الخطين Angle curviligne (F). Curvilinear angle (E).

١٢٢٣٥ - زاوية منفرجة Angle obtus (F). Obtuse angle (E).

١٢٢٣٦ - زاوية نصف القطر Radian

١٢٢٣٧ - زاويتان متبادلتان Angles alternes(F). Alternate angles (E).

١٢٢٣٨ - زاويتان متتامتان Angles complémentaires (F). Complementary angles (E).

١٢٢٣٩ - زاويتان متقابلتان Angles opposés(F). Opposite angles (E).

١٢٢٤٠ - زاويتان متناظرتان Angles correspondants(F).Correspondent angles(E).

١٢٢٤١ - زاويتان متواليتان Angles adjacents(F). Adjacent angles (E).

١٢٢٤٢ - زائد ، فائض Excédant (F). Exceeding (E).

١٢٢٤٣ - زائدة Appendice (F). Appendix (E).

كل عضو زائد في الجسم الحيواني والنباتي .

١٢٢٤٤ - زائفة ° Pseudomonas (S).

زائفة ج زوائف . جنس بكتيريات من فصيلة القضيبيات. انواعه عديدة تتميز باركانها الاسطوانية ، بقطبيها المهدبين وباهدابها المتحركة || انواعها المؤذية قليلة نخص منها .

١٢٢٤٥ - زائفة الجذور °* Pseudomonas radicicola (S).

طول البكتيرية نحو ٤ مي . اهدابها قطبية سوطية . تركب جذور القطانيات فتعطبها . مظهرها الخارجي درينات صغيرة سمراء اللون مبعثرة على الجذور والشروش . تكافح بتطهير البذار والتربة .

١٢٢٤٦ - زائفة الذرة °* Pseudomonas stewarti (S).

طول البكتيرية ٢ مي. اهدابها نحيلة . تصيب الذرة في زمن ازهراره فتركب الاوراق وتذبلها وتقضي على النبات . تكافح بتطهير البذار والتربة .

١٢٢٤٧ - زائفة حقلية °* ، عصب أسود ° Pseudomonas campestris (S).

طول البكتيرية نحو ٥ مي . تصيب الملفوف واللفت والخردل وغيرها من الصليبيات . تركب اعصاب الاوراق فتسبب اصفرارها ثم اسودادها وتصيب الجذور فتفحم مكاكيها ثم تعفنها || يحسن اجتناب تخديش النبات لانه السبب الوحيد في انتقاله وبطشه . يكافح بتطهير التربة .

١٢٢٤٨ - زائفة هدّامة °* Pseudomonas destructans (S).

طول البكتيرية نحو ٨ مي. تركب بعض النباتات اخصها اللفت فتسبب اصفرار الاوراق وذبولها . يعقبها ارتخاء الجذور ثم اسمرارها وكراهية رائحتها .

١٢٢٤٩ - زايّ هو الصواي ، اطلبه .

١٢٢٥٠ - زُبّ ، عَوْف ، قضيب Penis

ذكر الحيوان .

١٢٢٥١ - زُبّ الأرض هو الطرثوث ، اطلبه .

١٢٢٥٢ - زُبّ البحر * Aktinos (S). Actinie, Anémone de mer, Ortie de mer (F). Actinia, Sea-anemone (E).

جنس حيوانات دنيا من البوغيات السميات البحرية . انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام يغلب فيها الساق الانبوبية والطرف الاقلف المهدّب الحتار . جميعها لحمية نابضة سريعة الانقباض والانتشار ، مشرية الملمس ، زاهية الالوان اللامعة من الوردي الى القرمزي والاصفر والازرق البنفسجي . يوجد منها في المياه اللبنانية. تعيش على الصخور المغمورة بالماء. قوتها ما وصل اليها من هوام وحشرات مائية . وهي مأكولة يقال انها مستحبة الطعم .

١٢٢٥٣ - زُبّ الكَرْم هو القلوس ، اطلبه .

١٢٢٥٤ - زَبابة Sorex, Crocidura (S). Musaraigne (F). Shrew (E). Woldspitzmaus (D).

جمع زباب . جنس حيوانات صغيرة القد من الزبابيات الحاشرات . انواعها نحو ٤٠ موطنها العالم . اجسامها رشيقة مستطيلة خملية الوبر . رؤوسها واخطامها ذلقة . اذناها مستديرة . قوائمها قصيرة . اظافرها حادة . اذنابها دقيقة ، مستطيلة ، هلبية الشعر || من ميزاتها انها تحمل في خوصها بمستوى قوائمها الخلفية غدد مسكية فواحة الرائحة || اناثها تضع من ٤ الى ٦ ادراص ترضعها من شهرين الى ٣ اشهر || اشهر انواعها ما يلي .

١٢٢٥٥ - زبابة شائعة * Sorex araneus, S. vulgaris (S). Musaraigne commune, Musette (F). Common shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى الرمادي الاشهل يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر ويبيض عند البطن . طولها الكامل من ١٢ الى ١٣ سم. علوها نحو ٣ سم. تألف الجبال والسهول والاودية والحقول . قوتها الحشرات والديدان والبزاق والحلزون وفأر الزرع .

١٢٢٥٦ - زبابة قزمة * Sorex pygmaeus, S. minutus (S). Musaraigne pygmée, M. naine (F). Pygmy shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى السمرة الصهباء . بطنها اغبر اللون . طولها من ٨ الى ٩ سم. || تألف الاحراج والغابات الكثيفة . قوتها الوزغ والحشرات على اختلافها .


١٢٢٥٧ - زبابة مقدّسة * Sorex religiosa, Crocidura religiosa, Suncus sacer (S). Musaraigne sacrée (F). Sacred shrew (E).

نوع من الزباب ، ثوبها الى السمرة الصنابية يعبق عند الظهر ويغبر عند البطن . طولها يراوح من ١٥ الى


زائفة الجذور


زائفة الذرة


زائفه حقلية


زائفة هدامة


زب البحر



زبابة شائعة


زبابة قزمة


زبابة مقدسة



زبادة افريقية


زبادة النخل


زبادة الهند


زبادة سوداء


زبادة ملقة


زبان

١٦ سم. موطنها البلاد الحارة . تألف السهول والحقول المزدرعة قوتها الدوبيات والحشرات .

١٢٢٥٨ - زَبابيّات Soricidae (S). Soricidés (F). Soricidae, Shrews (E).
فصيلة حيوانية من رتبة الحشريات . انواعها نحو ١٧٠ موطنها العالم القديم . اجسامها صغيرة القد تشبه الفأر والجرذان . اثوابها رمادية . اخطامها ذلقة . اذانهـا مستديرة . قوائمها قصيرة . اظافرها حادة . اذنابها دقيقة. تألف الجبال والهضاب والسهول والفيافي . قوتها الحشرات على اختلافها والعصافير والاسماك .

١٢٢٥٩ - زُبّاد ، زُبّادى ، سـخـاء
Pallenis spinosa (S). Pallénis, Petit mugue (F). Starwort (E). Dorniges goldauge (D). Pallenisa (I).
نبات عشبي بري طبي شائك من فصيلة المركبات . منبته حوض البحر المتوسط . ازهاره عطرية العرف مفرّية يحرسها النحل . فوائده الطبية مبهمة يقال انه ينفع الصدر ويقوي المعدة .

١٢٢٦٠ - زَبادَة ، سنّور الزَباد Viverra (S). Civette (F). Civet cat (E).
جنس حيوانات من فصيلة الزباديات . انواعه خمسة تتميز باجسامها المستطيلة. اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها التنمير والتخطيط || اناثها تضع من ثلاثة الى اربعة جراء ترضعها نحو ٨ اسابيع .

١٢٢٦١ - زَبادَة إفريقيّة * Viverra civetta (S). Civette d'Afrique (F). African civet cat (E).
نوع من الزبادة تعلو نحو ٣٠ سم. طولها ٧٥ سم. وذنبها ٤٠ رأسها مكور الشكل ، ذلقومها مدبب . اذناها قصيرتان قوائمها متوسطة القد قوية . ثوبها الى الصهبة السمراء يعلوها تخطيط وتبقيع اسود وخط فحمي يقطع الثبج من القفن الى طرف الذنب || موطنها افريقية الشرقية والشمالية . تألف الجبال والادغال والفيافي . تسرح في الليل . قوتها ما تستطيع اقتناصه من الحيوان والطير.

١٢٢٦٢ - زَبادَة النَخْل * Paradoxurus (S). Paradoxure, Musang, Marte des palmiers (F). Palm civet cat (E).
جنس حيوانات لبونة من الزباديات . موطنها البنغال وسرنديب والهند الصينية . انواعها عديدة . اجسامها مستطيلة ، طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٥ سم. اذنابها من ٤٠ الى ٥٠ سم. وعلوها من ٢٥ الى ٣٥سم. اثوابها مرقطة || تألف الاحراج وتتسلق الاشجار . قوتها الحيوان والطير والثمار على اختلاف اجناسها وانواعها || اناثها تضع اربعة جراء ترضعها نحو ٨ اسابيع || زبادها مستهجن الرائحة الكريهة .

١٢٢٦٣ - زَبادَة الهند * Viverra zibetha (S). Civette de l'Inde, Zibeth (F). Indian civet cat, Zibeth (E).
نوع من الزبادة تعلو نحو ٤٠ سم. طولها ٨٠ وذنبها ٤٥ سم. موطنها الهند والصين وجوارهما . ثوبها الى الصهبة الصفراء يعلوه تنمير جوزي . ثبج ظهرها اسود اللون ، سواده يمتد من القفن الى طرف الذنب || تألف الاحراج والادغال والسهول والحقول . تسرح في الليل . قوتها الحيوان والطير والافاعي والضفادع والحشرات والبيض والثمار .

١٢٢٦٤ - زَبادَة سَوْداء * Arctitis (S). Arctitide, Binturong (F). Arctitis, Binturong (E).
جنس حيوانات لبونة من الزباديات . موطنها الهند اجسامها مستطيلة . قوائمها قصيرة . رؤوسها مستعرضة . اثوابها سوية اللون الاسود . يراوح طول اجسامها من ٧٠ الى ٨٥ سم. واذنابها من ٦٥ الى ٧٠سم. || تألف الاحراج الكثيفة . تتسلق الاشجار . تسرح في الليل . قوتها الحيوان والطير والسمك والحشرات والثمار .

١٢٢٦٥ - زَبادَة مَلَقّة * ، رِس Viverricula malaccensis (S). Civette de Malacca, Petite civette de l'Inde, Rasse (F). Rasse civet cat (E).
نوع من الزبادة تعلو نحو ٤٠ سم. طولها ٦٠سم. وذنبها ٤٠ . ثوبها الى الصهبة الرمداء يعلوه تخطيط معترض اسود . ثبج ظهرها اسود يكتنفه خطان عاجيان . رأسها اسمر . صدرها مطوق بالابيض || موطنها يمتد من ملقه الى الهند . تألف الاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بسرعة || قوتها الحيوان والطير والثمار وبعض الجذور . تأكل الموز بشهية .

١٢٢٦٦ - زَبادِيّات Viverridae (S). Viverridés (F). Viverridae (E).
فصيلة حيوانات لاحمة مفترسة اجناسها ١٦ اشهرها الزبادة والرباح والنمس . اما انواعها فكثيرة العدد . موطنها المناطق الحارة من العالم القديم . اجسامها مستطيلة دقيقة ، قوائمها قصيرة ، اذنابها طويلة ، جثله ، رافلة . اعناقها نحيلة ، رؤوسها زائغة ، اخطامها ذلقة ، عيونها صغيرة ، اذناها متوسطة الحجم || تتميز بغددها الدهنية التي تفرز دهن الزباد المسكي العرف في اجربة خاصة مركزها بين السرم وملتقى الفخذين || مسرحها في الليل . قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحيوان والطير والافاعي والوزغ والاسماك .

١٢٢٦٧ - زُبارَة ، فَلْقَة Cotylédon (F). Cotyledon (E).
هي الخوصة حين تخرج من النواة .

١٢٢٦٨ - زَبارَة Taille de la vigne (F). Pruning of vine (E).
هي تسريع الكرمة اي تشحيلها . يقال زبر او جرز الكرمة .

١٢٢٦٩ - زَباطَة Cane (F). Female duck (E).
هي البطة وتدعى زباطة لانها تكثر الزبط اي الصياح .

١٢٢٧٠ - زُبال ما تحمله النملة بفيها .

١٢٢٧١ - زُبان * ، زُباني Antenne (F). Antenna (E).
ما تزين به الحشرة وهما زبانيان . اطلب قرن استشعاري . اشكاله كثيرة العدد اعمها ما جاء في الرسم .

١٢٢٧٢ - زُبانا ، زُبانَيا العَقْرَب
الزبانا او زبانيا العقرب منزل من منازل القمر اليمانية . وهما كوكبان نيران مفترقان في قرني برج العقرب ، معترضان بين الشمال والجنوب بينهما قيد رمح ينزلها القمر في الليلة السابعة عشرة || رقيب الزبانا يدعى البطين .

١٢٢٧٣ - زُبَانَة *، فَأْرَة الحَصَاد، جُرَذ قزم
Mus minutus (S). Souris naine, S. des moissons, Rat nain, R. des moissons (F). Dwarf mouse, Harvest mouse (E).
اصغر انواع الجرذان وارشقها، تتسلق الاشجار والجدران وتعوم في الماء. موطنها الشرق الاوسط واوروبة. طولها نحو ٧ سم. وذنبها كذلك. اذناها مستديرتان صغيرتان. عيناها جاحظتان. ثوبها الى الصهبة الصفراء يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر وقة الرأس ويبيض عند الصدر والبطن. حراشف ذنبها تبلغ ١٥٠. اطباء الانثى ٨. تألف المراعي والحقول المزدرعة والمقاصب والبيادر قوتها جميع المواد النباتية والعضوية.


زبانة

١٢٢٧٤ - زُبَانى جَنُوبي
الزباني الجنوبي نجم من كوكبة السرطان.

١٢٢٧٥ - زُبَانِيَّات ٥ Antennates (F). Antennates (E).
الزبانيات فئة من المفصليات، حيواناتها تحمل زوجاً او زوجان من الزبان وليس لها شياسف. فالقسم الذي تنفسه خيشومي ويحمل زوجان من الزبان يدعى صف القشريات. اما القسم الذي تنفسه قصبي ويحمل زوجا واحداً من الزبان فيدعى ان كان من ذوات الثلاثة ازواج من الارجل صف الحشرات. وان كان من كثيرات الارجل صف الدعداعيات.

١٢٢٧٦ - زَبَّب Sécher (F). To dry (E).
جفف. يقال زبب العنب والتين: صيرهما زبيباً.

١٢٢٧٧ - زُبْد، زُبْدَة، نَهْدَة، نَهِيد، نَهِيدَة، نَخِيسَة، أَلُوقَة
Beurre (F). Butter (E).
مادة تحصل من تجمع كريات الحليب السمنية بفرز الكثأة ومخضها.

١٢٢٧٨ - زَبَد التَصْفِيَة Ecumes de défécation(F). Froth of defecation (E).
ثفل ينتج عن صناعة السكر فيستعمل كسماد.

١٢٢٧٩ - زبْدَات Butyrate (F). Butyrat (E).
ملح الحامض الزبدي.

١٢٢٨٠ - زُبْدِيّ، سَمْنِيّ Butyreux (F). Butyraceous (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو زبدي التركيب.

١٢٢٨١ - زبْدِين، سَمْنِين Butyrine
هي المادة الدهنية الموجودة في الزبدة.

١٢٢٨٢ - زُبْرَة، زُبْرَةُ الأَسَد
الزبرة منزل من منازل القمر الشامية. وهي زبرة الأسد اي كاهله. تتألف من كوكبين نيرين احدهما انور من الآخر ينزلها القمر في الليلة الحادية عشرة || رقيب الزبرة يدعى سعد الاخبية.

١٢٢٨٣ - زُبْرَة Crinière (F). Mane (E).
الشعر المجتمع للفحل والاسد وغيرها. يقال زبرة الاسد. ذكر أزبر وانثى زبراء.

١٢٢٨٤ - زِبْرِج Or (F). Gold (E).
هو الذهب وهو ايضاً السحاب الرقيق فيه حمرة ج زبارج.

١٢٢٨٥ - زَبَرْجَد Béril, Béryl, Topaze, Chrysolithe (F). Beryl, Topaz, Chrysolite (E).
نوع من الزمرد عديد الضروب اشهرها الاخضر والاصفر والوردي، جميعها من الحجارة الكريمة المتوسطة القدر.

١٢٢٨٦ - زِبْرِينَة ٥ Zebrina (S).
Zébrine (F). Wandering Jew (E). Hängende zebratüte (D). Zebrina (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوعلانيات سوقها سلامية، مدادة تشرش عند كل عقدة. اوراقها بيضية لحمية عادمة الاذانة، نصلها موشح بخطين فضيين يقطبانه طولا. ازهارها انبوبية مندغمة الفصل والبتلات اشهر انواعه ما يلي.

١٢٢٨٧ - زِبْرِينَة أُرْجُوَانِيَّة ٥
Zebrina purpusi (S). Zébrine pourpre (F).
نوع من الزبرينه. سوقها مدادة، متدلية، قصيرة السلاميات. اوراقها بيضية مدببة المقصة. نصلها ارجواني اللون يعلوه مواج زيتوني وخملة فضية || ازهارها تبنية قرمزية اللون.

١٢٢٨٨ - زِبْرِينَة خَمْلِيَّة ٥
Zebrina flocculosa (S). Zébrine floconneuse (F).
نوع من الزبرينه سوقها مدادة متدلية طويلة السلاميات خملية البشرة. اوراقها بيضية ذلقة الزام الاخير. نصلها مخطط البشرة الزباء الخملية على صفحتيه. ازهارها متوسطة القد، زرقاء اللون.

١٢٢٨٩ - زِبْرِينَة مُتَدَلِّيَة ٥
Zebrina pendula, Tradescantia zebrina (S). Zébrine à suspension (F).
نوع من الزبرينة سوقها مدادة متدلية. اوراقها تطول نحو ٤ سم. نصلها ارجواني الصفحة العليا يقطبه خطان فضيان، صفحته السفلى خملية البشرة || ازهاره صغيرة القد تكاد لا تظهر.

١٢٢٩٠ - زَبْزَب هو الفرير، اطلبه.

١٢٢٩١ - زَبَط، زَبِيط Cacarde, Criaille (F).
صياح البط والوز.

١٢٢٩٢ - زَبْعَر هو الصعتر الازغب، اطلبه.

١٢٢٩٣ - زِبَعْرَى Crocodile femelle (F). Female crocodile (E).
هي انثى التمساح.

١٢٢٩٤ - زَبَل، زَبَّل، سَرْجَن Fumer (F). To manure (E).
استعمل الزبل للتسميد.

١٢٢٩٥ - زِبْل، سِرْجِين، سِرْقِين، سَبَاخ
Fumier (F). Manure, Dung (E).
الزبل خليط من رجيع الحيوان وبوله مع القش والتبن الذي يرقد عليه. والزبل بالنسبة الى حالته الحكمية وانفعالاته الخارجية في التربة يقسم الى ثلاث فئات: السماري والعادي والبارد || فالسماري اي الحار هو سلح الحمام والدجاج وكرس الغنم والماعز وروث الخيل. والعادي هو خثي البقر وبعر الجمال والارانب || اما البارد فهو رجيع الخنزير والبط والاوز.

١٢٢٩٦ - زِبْلين *، سَمُّور سيبيرِيّه
Mustela zibellina (S). Zibeline, Marte zibeline (F). Sable (E).
حيوان مفترس من السموريات . موطنه الاصقاع الباردة يكثر في سيبرية . طوله نحو ٤٥ سم. وذنبه ٢٢ ثوبه جثل الوبر الناعم الطويل . ظهره الى السمرة السوداء عنقه وابطلاه الى الصهبة الصنابية . خداه الى الربدة . خطمه اسود . اذناه الى السمرة ، حتارها اربد . زوره وصدره وبطنه الى الصهبة الصفراء المواج . فروته فاخرة . يألف الاحراج الكثيفة ومجاري الماء. يسرح في الليل . قوته الحيوان والطير والسمك والثمار .


زبلين

١٢٢٩٧ - زَبّود ٥ * ، مَرْيُون ٥
Zapus, Meriones (S). Zapode, Mérione (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة اليربوعيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد تطول من ٧ الى ١٠ سم. واذنابها من ١٢ الى ١٥ سم. جرامزها الخلفية مستطيلة تمكنها من القفز الطويل . اثوابها الى الصهبة السمراء . اذانها سود . اباطلها صفر ، يعلوها توشيم اسود . بطونها بيض || تألف الادغال واطراف الغابات والفيافي والجبال والاودية والحقول والمراعي . تسرح في الليل . اجحارها انفاق ودهاليز تحفرها على عمق ٥٠ سم. قوتها المواد النباتية على اختلافها من البذار الى الحب ومن الاوراق والبراعم الى الثمار ومن العشب والجذور الى لحاء الاشجار .


زبود

١٢٢٩٨ - زَبيب ، عَنْجَد .Raisin sec(F). Raisin (E)
هو العنب المزبب له طريقة تجفيف خاصة تمكنه من الاحتفاظ ببعض اللذاذة .

١٢٢٩٩ - زَبيب بَرّي هو العائق الجبلي ، اطلبه .

١٢٣٠٠ - زُبْيَة
Fourmillère (F).
Ant-hill, Ant's nest (E).
هي المنملة اي قرية النمل || وهي الرابية لا يعلوها ماء .

١٢٣٠١ - زُبَيْدَة
هي الآذريون وهي القوقحان المخزني ، اطلبها .


زجر

١٢٣٠٢ - زُبَيْزِبَة هي السعتر الامرط ، اطلبه .


١٢٣٠٣ - زَبيل
Cueilloir (F). Fruit-basket (E).
قفة او وعاء ما توضع فيه الثمار عند قطفها .

١٢٣٠٤ - زُجّ
Autruche (F). Ostrich (E).
الزج هو النعام. الواحدة زجاء وأزج للذكر .

١٢٣٠٥ - زُجاج
Verre (F). Glass (E).
مادة صلبة شفافة سهلة الانكسار تصنع من الرمل والقلي .

١٢٣٠٦ - زَجاج هو حب القرنفل .

١٢٣٠٧ - زُجاجِيّ ، شَفّاف
Hyaloïde (F).
Hyaloid (E).
صفة ما هو شفاف كالزجاج .


زجم اسود

١٢٣٠٨ - زَجّال
Colombophile,
Péristéronique (F). Pigeon faucying (E).
الزجال من تعاطى تربية الحمام الزاجل وترويضه .

١٢٣٠٩ - زَجالَة ٥
Colombophilie (F).
Pigeon-faucying (E).
الزجالة فن تربية الحمام الزاجل وترويضه على العمل المنوط به .

١٢٣١٠ - زَجَر * ، زَجْر
Latilus (S). Latile (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعه المعروفة خمسة : اعطانها بحار المناطق الحارة من العالم القديم جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٧٠ الى ١٢٠ سم. رؤوسها غليظة مقطومة الخطم . عيونها كبيرة مستديرة جاحظة . زعانفها الظهرية مستطيلة. حراشفها صغيرة . اثوابها مختلفة الالوان فضية المواج . ج زجور .

١٢٣١١ - زَجْل
Retournement des œufs (F).
Returnment of eggs (E).
هو تقليب البيض . زاجلت الدجاجة : قلبت البيض في ايام الحضان لانها ان لم تزاجل مذر البيض . وهو ما يجب الانتباه له في الحاضنات الآلية ليسلم البيض من المذر .

١٢٣١٢ - زُجَّم ، سُنُونُو الماء
Hydrochelidon (S).
Hirondelle d'eau, Guifette (F). Sea-swallow (E).
جنس طير من كفيات القدم . انواعه قليلة تشبه الخرشنة الاّ انها اطول جناحاً ورسغاً . تألف بحيرات ومناقع المناطق المعتدلة . تكثر على شواطئ البحر المتوسط. قوتها الحشرات والهوام والاسماك الصغيرة . تدن في الاشجار والنباتات المائية . اناثها تبيض وتحضن ثلاث بيضات نحو اسبوعين || اشهر انواعه الزجم الاسود .

١٢٣١٣ - زُجَّم أَسْوَد *
Hydrochelidon nigra (S).
Guifette noire (F). Black sea-swallow, Black tern (E).
نوع من الزجم . رأسه وعنقه وصدره الى السواد الفاحم . ظهره اطحل اللون . جناحاه وذنبه الى الربدة الزرقاء المواج . بطنه وباطن جناحيه وافنيكه الى البياض الناصع . منقاره وساقاه حمر .

١٢٣١٤ - زُحار
Enterotoxemies
مرض معد خبيث يصيب الحيوان في امعائه فيؤذيه .

١٢٣١٥ - زَحّافات
Reptiles (F). Reptilia (E).
الزحافات تؤلف الصف الثالث من قسم الفقاريات . مركزها المرتبي يأتي بين الطير والضفدعيات . علمها يدعى زحفنة . اجسامها مغطاة اما بسهف متباينة الاشكال والسماكة والمادة ، واما بصفائح قرنية ، متفاوتة الثخانة ، شديدة الصلابة . تنفسها رئوي . اجهزتها الدورية والعصبية والهضمية والتناسلية كاملة . تحفها يتصل بالعمود الفقري بواسطة لقمة قذالية ، أوسطية ، بسيطة . بعضها مجهز بأربع قوائم يستعين بها للانتقال وبعضها مرقال عديم القوائم. كانت فصائلها واجناسها في الازمنة الغابرة كثيرة العدد وقد بلغت اوجها في الاباج الثاني حيث وصل عدد رتبها الى ١٩ . اما الآن ، فالانواع المعاصرة تقدر بنحو ٥٩٧٥ تنضم الى اربع رتب فقط . وهي مخطومات الرؤوس والسلاحف والتمساحيات والنهفيات .

١٥ مخطومات الرؤوس
Rhynchocéphales (F).
رتبة من الزحافات يعود ظهورها الى الاباج الثاني . وقد

انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالهتيرية او السفندون الذي يعتبر أقدم الزحافات المعاصرة لانه مثال الجنع الاول .

٢° السلاحف — Chéloniens

رتبة من الزحافات . انواعها المعاصرة المعروفة ٢٣٥ تجتمع الى ١٢ فصيلة . اجسامها مبططة ملحوقة . رؤوسها مكردمة صغيرة . اعناقها متوسطة الطول . فكوكها عادمة الاسنان لكنها مجهزة بنصال قرنية حادة الاطراف . قوائمها غليظة . ظهورها مدرعة بذبال . بطونها قرنية الكنف المعروف بالزعف . وزعفها هذا سداسي النقر يخرج منها الرأس والذنب والقوائم الاربع || اما فصائلها فهي ، بالنسبة الى التصنيف الحديث ، ما يلي :

ترسيّات — Trionychidés
جنّافيّات — Kinosternidés
حجّافيّات — Dermatémydidés
حفاصيّات — Pelomédusidés
حسيّات — Emydidés
خنداعيّات — Platysternidés
دلماميّات — Chélydridés
دورسيّات — Carettochélidés
رقيّات — Chélidés
سلحفيّات — Testudinidés
قبغيّات — Dermochélidés
لجئيّات — Chélonidés

٣° التمساحيّات — Crocodiliens

رتبة من الزحافات تشمل فصيلة واحدة تضم ٢١ نوعاً تجتمع الى ٦ اجناس . اكثريتها الساحقة من عظم المناطق الاستوائية والحارة . معظمها يعيش في مياه الانهر والبحيرات وبعضها يخوض مياه البحر كالتمساح البحري والتمساح الذلق الخطم . تتميز التماسيح باجسامها المستطيلة الخشنة ، بجلودها السفنية الصلبة القاسية ، بقوة فكوكها الكبيرة المجهزة باسنان ذربة ، بصغر عيونها الجاحظة ، بارتفاع مناخرها الطرفية الارتكاز ، وباذنابها الضليعة المستطيلة .

اما اجناسها الستة فهي :

تمساح النيل — Crocodile du Nil
تمساح بحري — Crocodile marin
تمساح ذلق الخطم — Crocodile à museau effilé
تمساح الهند ، أزرم — Gavial
تمساح امريكي ، أليغاتور — Alligator
تمساح كيمان ، كيمان — Caïman

٤° السهفيّات — Squamates

رتبة من الزحافات وقد قسموها الى مرتبتين او رتيبتين : مرتبة الحيات ومرتبة العظائيات .

أ — مرتبة الحيات — الحيات حيوانات زحافة مرقالة متفاوتة الاخلاق والحجوم والاثواب . انواعها المعروفة نحو ٢٧٠٠ تنتمي الى ٢٥٠ جنساً تجمعها تسع فصائل تنضم الى خمس فئات .

الفئات الخمس هي :

أماميات الاخاديد — Protéroglyphes
أنبوبيات الاخاديد — Solénoglyphes
خلفيات الاخاديد — Opisthoglyphes
عديمات الاخاديد — Aglyphes
متراوحات الاسنان — Opotérodontes

اما فصائلها فهي :

تفلوسيّات — Typhlopidés
دمّاسيّات — Leptotyphlopidés
بوآئيّات — Boidés
حضبيّات — Ilysiidés
غنفريّات — Uropeltidés
حدّابيّات — Xenopélidés
حنشيّات — Colubridés
معطّشات — Amblycéphalidés
أفعيّات — Vipéridés

ب — مرتبة العظائيات — انواعها المعروفة نحو ٣٠٠٠ تنضم الى ٢٠ فصيلة صار تصنيفها بالنسبة الى تركيب اللسان والطحرة التي تغلفه ، ثم الى شكل الترقوة واخيراً الاوتار الوقبية سواء أكانت موجودة بكاملها ام ناقصة او لا أثر لها .

اما فصائلها فهي :

عيدشونيّات — Iguanidés
حرذونيّات — Agamidés
حرباويّات — Chamaeliontidés
وزغيّات — Gekkonidés
سليليّات — Pygopodidés
قنطوسيّات — Xantusidés
سقّايات ، ضبابيّات — Lacertidés
تيديّات — Teidés
سقنقوريّات — Scincidés
حنجوفيّات — Anguidés
فتّاخيّات — Anniellidés
فاغرات — Hélodermatidés
ورليّات — Varanidés
تهقرانيّات — Amphisbénidés
جمروريّات — Gerrhosauridés
عسوديّات — Lépidés
خنّازيّات — Zonuridés
دولسيّات — Xenosauridés
عمّاكيّات — Anélytropidés
نوقصيّات — Dibamidés

١٢٣١٦ - زَحَّالِف — Chilopodes

رتبة دوبيات تعرف بشفوية الارجل .

١٢٣١٧ - زُحَامِيَّات ° — Dictyosporées (F). Dictyosporae (E).

عبارة فطور جمهرية من فصيلة الطلحيات . تتميز ببويغاتها الفرصادية الشكل . اجناسها خمسة : البارجمة ، الرديغة ، الزغبوره ، الكونيوتيسيوم والمكروسبوريوم .

١٢٣١٨ - زَحْف Reptation (F). Creeping (E).
الزحف الانتقال على الارض دبيباً كما تفعل الزحافات من ثعابين وعظاء وغيرها .

١٢٣١٩ - زَحْفَن ° Erpétologiste (F). Herpetologist (E).
الزحفن مواليدي اختصاصه درس الزواحف .

١٢٣٢٠ - زَحْفَنة ° Erpétologie, Herpétologie (F). Herpetology (E).
الزحفنة او علم الزواحف جزء من علم التاريخ الطبيعي .

١٢٣٢١ - زَحْفَنيّ ° Erpétologique (F). Herpetologic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالزحفنة .

١٢٣٢٢ - زُحَل Saturne (F). Saturn (E).
كوكب من مجموعة النظام الشمسي ، وهو من الخنس . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ٣٤٧٠٤ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٩ سنة و١٦٧ يوماً || والمنجمون يدعونه شيخ النجوم ويسمونه النحس الاكبر لانه في النحوسة فوق المريخ واضافوا اليه الخراب والهلاك والهم والغم .

١٢٣٢٣ - زُحَلة
الزحلة : دابة تدخل في جحرها من قبل استها (اللسان) .

١٢٣٢٤ - زُحْلوقة مبقّجة °*
Tomoxia biguttata (S). Tomoxie à 2 taches (F). Tomoxia biguttata (E).
حشرة واشمة خاضلة دامنة من فصيلة المردليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الصيوانية . خنافسها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية الصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ م. ثوبها الى الكستني القاتم تعلوه في اواسط الظهران بقجة بيضاء وزرقاء . رأسها مستعرض الجرم . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان ماسحتان . ظهرانها ضيق المؤخر لا يلحف كامل البطن . بطنها مردني الشكل ينتهي بسرم ذلق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تسافد في تموز . تمتح المكن تحت لحاء الاشجار اليابسة والاخشاب المقطوعة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٢ م. جسمها شبه وشعي الشكل ، سداسي الرواجب ، مستضخم الرأس ، ضليع التآشير ، اطحل اللون ، اسمر المواج يسود ويحمر في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي طليقاً في التربة .

١٢٣٢٥ - زُحْلوق °*
Rhypticus (S). Savonnier (F).
زحلوق وزحلوقة جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها اهليلجية الشكل. مسكها عادم السهف ، ناعم الملمس . عيونها كبيرة ، ناتئة ، جاسطة ، رفيعة الارتكاز . زعانفها الظهرية مستطيلة ، شائكة المناخس الامامية . زعانفها الذيلية غليظة ، محدبة الاطراف || لحومها كاغنة الصنف قل من يرغب فيها .

١٢٣٢٦ - زُحْموك * Loranthe sauvage (F). Wild loranthus (E).
نوع من الحضال وفصيلة العنميات . وهو نبات طفيلي يركب اغصان الاشجار الحرجية فينشب فيها ويقتات من عصارتها . ج زحاميك .

١٢٣٢٧ - زَحْينَة °
Zoonomie (F). Zoonomy (E).
مجموعة من الشرائع الطبيعية التي ترعى حياة الحيوان .

١٢٣٢٨ - زَحْينيّ °
Zoonomique (F). Zoonomic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل شريعة طبيعية تتحكم بحياة الحيوان .

١٢٣٢٩ - زُخّة Agneaux (F). Lambs (E).
الزخة : اولاد الغنم لانها تزخ اي تساق وتدفع من ورائها .


١٢٣٣٠ - زِخْرِط Glaire (F). Glair (E).
المخاط السائل عند الدواجن من الابل والخيل والشاء والبقر .

١٢٣٣١ - زُخْرُط * ، زُعَيْتَمان Gagea (S).
Gagée (F). Gagea (E). Goldstern (D). Gagea (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة ٢٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني ، اوراقها خطية مستطيلة . ازهارها صفراء اللون طويلة العنق متعددة يجمعها شمراخ اجوف مستطيل .

١٢٣٣٢ - زُخْرُف راجع ابنة يوم .

١٢٣٣٣ - زُخْرُفيّات Ephemeridae (S).
Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة الجرجسيات وطبقة اليوميات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها نحيلة الاجسام المستطيلة ، دقيقة الارجل والزباني .


١٢٣٣٤ - زُخْلوب العَفْص °*
Incurvaria muscalella (S). Mineuse des feuilles du chêne (F). Incurvaria muscalella (E).
حشرة من فصيلة الزخلوبيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى بعض مناطق اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها لاغية ثم خاضلة ، تلغم اوراق العفص والسنديان ثم تهجرها الى الاعشاب البرية || جسمها صغير قضيف يطول من ٤ الى ٥ م. بسطتها تراوح من ١٢ الى ١٤ م. رأسها مستغلظ الجرم حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . ملامسها صغيرة . مرشفها جدعة . جوشنها الى الحنطي وبطنها كذلك || رواشنها كبيرة . وشناها الاماميان الى البني العابق تعلوه بقعتان تبنيتا اللون . وشناها الخلفيان الى الحنطي الفاتح . اهدابها الى الحنطي الاصفر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في القسم الثاني من الربيع. تسرح في النهار وتبيت في الليل || السرفة تثقب بشرة النصل وتلغمه وتعيش على خلايا الوتن


زحلوقة مبقّجة


زحلوق


زحموك


زخرط


زخلوب العفص

نحو ثلاثة اسابيع ثم تخرج من النفق وتتدلى بخيط حريري المادة حتى سطح التربة حيث تتوجه نحو الاعشاب البرية . والسرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٨ مم . جسمها مستطيل الشكل ، مبطط الجرم ، اسمر اللون ، مبعثر الهلب ، اسود الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً ينقضي طليقاً ضمن جراب السرفة في الجثالة او بين الاوراق التي تلامس التربة .

١٢٣٣٥ - زُخلُوبيّات ° Incurvariidae (S). Incurvariidés (F). Incurvariidae (E).
فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تسرح في النهار وتبيت في الليل . طيرانها معتدل العرقصة والحوم || اجسامها صغيرة ، مغزلية الشكل . رؤوسها مستفلطة . عيونها كبيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، شديدة الطول . ملامسها صغيرة ، قصيرة ، جالسة . مراشفها جداع . بطونها كثيفة الحمل القصير . حذناتها لا وجود لها . رواشها ذلقة الاطراف الخارجية . ظنابيب قوائمها الخلفية رباعية المناخس || اساريعها مبططة ، زباء القشار . لاغمة في اول عهدها ثم خاضلة تعيش داخل جراب مبطط تأوي اليه وتجره عند الانتقال || خادراتها طليقة تتحور ، في طور الاكمال ، ضمن جراب السرفة || اشهر اجناسها الزخلوب والأديلة والنمفوده .

١٢٣٣٦ - زِدّاع Turnera (S). Turnère (F).
جنس نباتات طبية عشبية مخشوشبة من فصيلة الزداعيات . انواعه نحو ٦٠ منبتها المناطق الحارة والاستوائية . جميعها سريعة النمو . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية ، ذلقة . ازهارها ابطية الارتكاز فرقية التجميع || اوراقها طبية تفيد القلب وتنشط الباه || اشهر انواعه الزداع الشابق .

١٢٣٣٧ - زِدّاع شابِق * ، دَمْيانة ° Turnera aphrodisiaca (S). Turnère aphrodisiaque, Daminana (F).
جنبة زراعية طبية مهدها البلاد الحارة . ساقها فرعاء زغبية اللحاء مبعثرة المسام الغدية الشكل الدهنية المادة . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، اهليلجية الشكل . نصلها جامد الوشْ ، كثير العروق ؛ صفحته العليا كثيفة المسام الغدية || يستخرج من اوراقه وفروعه زيوت طيارة ومواد دبغية وراتنجية عناصرها الفعالة شديدة الوقع على الاعضاء التناسلية . قليلها شابق منعظ . كثيرها مؤذ .

١٢٣٣٨ - زِدّاعيّات Turneraceae (S). Turnéracées (F). Turneraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مخشوشبة او عشبية . ازهارها خنثوية خماسية التركيب . ثمارها حقية ثلاثية المصاريع . بزورها دقيقة سمراء اللون || اعرف انواعها واشهرها الزداع .

١٢٣٣٩ - زِدْب Part, Portion
هو النصيب والحصة . ج أزداب .

١٢٣٤٠ - زِدْوار هو الجدوار العقيد . اطلبه .

١٢٣٤١ - زِرّ Bouton floral (F). Floral bud (E).
هو كم الزهرة قبل انبلاجه .

١٢٣٤٢ - زِرّ البَرْجاد Métépimère (F). Metepimerium (E).
هو في الحشرات العضو النحيل الدقيق الذي يوصل البرجد بالبرجاد .

١٢٣٤٣ - زِرّ الجَوْشَن Epimère(F). Epimerium(E).
هو في الحشرات عضو صغير يعمل كصلة وصل بين خوش الجوشن وسائر اقسامه .

١٢٣٤٤ - زِرّ الوَرْد هو الجبقبق ، راجعه .

١٢٣٤٥ - زِرّ حَبَشي هو الخلدة ، اطلبها .

١٢٣٤٦ - زِرّ ذَهَبي هو الحوذان الحرّيف ، راجعه .

١٢٣٤٧ - زَرَارِيق Elanions (F). Elanus (E).
جنس طير من عمارة الحدأ وفصيلة الصقريات . انواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة . مناسرها غليظة شديدة الانعقاف . سواقطها طويلة . اذنابها قصيرة . مخالبها قوية . اظافرها حادة . ارياشها رهلة متعددة الالوان يغلب في ظهورها الازرق الاسمر وفي بطونها الابيض الاغبر || جميعها يابسة المزاج ، شديدة الجناح ، سريعة الطيران لا تهاب شيئاً . اشهرها الزرق والكوهي .

١٢٣٤٨ - زَرّاع Planteur (F). Planter (E).
هو الذي يمارس زرع الارض .

١٢٣٤٩ - زِراعة Agriculture
هي فن زراعة الارض وبتعريفها الشامل هي فن استثمار النباتات الزراعية والحيوانات الداجنة على اكمل وجه اقتصادي .

١٢٣٥٠ - زِراعة ، زَرْع Culture (F). Culture, Cultivation, Husbandry, Tillage (E).
هي العمل الزراعي المخصص .


زداع شابق

١٢٣٥١ - زِراعة الأشجار المُثمِرة Fructiculture (F). Orcharding, Fruit-growing (E).
هي التي تعنى بانتاج ثمار الفواكه .


١٢٣٥٢ - زِراعة البِزاري ، زِراعة بِذارية Culture de porte-graines (F).
ومنهم من قال زراعة التقاوي والمحببات والمبزرات . هي كل زراعة تهدف الى انتاج البذار راجع بهزرة .

١٢٣٥٣ - زِراعة البَساتين ، بَسْتَنة Horticulture
تخصيص زراعي غايته استثمار النباتات البستنية دون سواها .

١٢٣٥٤ - زِراعة التَزاويق ، سَرْنَجة ° Mosaïculture
تخصيص زراعي يرتكز على ترتيب الحدائق وفقاً لاشكال هندسية يلعب فيها لون النبات الدور الرئيسي .

١٢٣٥٥ - زِراعة الحِراج ، حِراجة Sylviculture(F). Sylviculture, Forestry (E).
هي علم التحريج يبحث في استنبات وغرس واستثمار الاشجار الحرجية .

١٢٣٥٦ - زِراعة الخضار ، زِراعة البُقول Culture maraîchère, C. potagère (F). Pot-herbs cultivation (E).
تخصيص زراعي غايته انتاج البقول .


زرافة


زرّاقة


زراوند

١٢٣٥٧ - زِراعَة الزُّهُور Floriculture
تخصيص يتناول زراعة وتعهد النباتات الزهرية والتزيينية .

١٢٣٥٨ - زِراعَة الشَّجَر Arboriculture
تخصيص في الزراعة يتناول استثمار الاشجار دون سواها .

١٢٣٥٩ - زِراعَة الكَرْم Viticulture (F).
Vine-growing (E).
تخصيص في الزراعة يتناول الكرمة .

١٢٣٦٠ - زِراعَة الكَمْء Trufficulture (F).
Truffle culture (E).
تخصيص في الزراعة يبحث في استنبات واستثمار الكمء .

١٢٣٦١ - زِراعَة المُسَنَّدات
Culture en espalier (F). Espalier-culture (E).
تخصيص في الاساليب الزراعية التشكيلية المتبعة في قيادة وتعهد الاشجار المثمرة المرتكزة على المسندات .

١٢٣٦٢ - زِراعَة باكُورِيَّة Culture forcée (F).
Forced culture (E).
كل زراعة تستبق اوانها المألوف ان بالوسيلة او بالطريقة.

١٢٣٦٣ - زِراعَة بَعْلِيَّة ، زِراعَة عَذِيَّة
Dry farming
كل زراعة لا يتعهدها ري بل تقوم على اسقاء المطر .

١٢٣٦٤ - زِراعَة حَدِيثَة Néo-culture (F).
Neo-culture (E).
كل زراعة ترتكز على الاساليب التقنية الحديثة .

١٢٣٦٥ - زِراعَة كَهْرَبِيَّة Electroculture
هي الزراعة القائمة على الاستفادة من الكهرباء في سبيل الانتاج الباكر وربما تحسين الانتاج .

١٢٣٦٦ - زِراعَة لاحِبَة ٥
Culture intensive (F). Intensive cultivation (E).
زراعة تقدمية تهدف الى الحصول على اكبر انتاج ممكن في بقعة معينة من الارض .

١٢٣٦٧ - زِراعَة مِيكَانِيكِيَّة
Culture mécanique (F). Mechanical cultivation (E).
هي الزراعة القائمة على استعمال الآليات .

١٢٣٦٨ - زِراعِي Agricole, Agronomique (F).
Agricultural, Agronomic (E).
صفة كل ما ينتسب الى الزراعة او يتصل بها .

١٢٣٦٩ - زَرَافَة * Giraffa camelopardalis (S).
Girafe (F). Giraffe (E).
الزرافة حيوان لبون مجتر من ذوات الظلف وفصيلة الزرافيات الخالية من الجهـاز الصوتي || والزرافة وحيدة الجنس والنوع حجمها حجم البعير ، ارتفاعها الكامل من ظلفها حتى نقرة رأسها يفوق ستة امتار وارتفاعها المألوف من الظلف الى الحارك لا يقل عن ٣٢٥ سم. وهي قصيرة الرجلين طويلة اليدين والعنق ، منحدرة الظهر ، لها قرنان عظميـان مغلفان صغيران يتوسطهما نتوء بارز . ثوبها الى الصفرة يعلوها تبقيع جوزي متتابع التنبيق لا قياسي الشكل والحجم . وقد قيل في وصفها لها رأس الفرس وجسمه ، عنق الجمل وراسلانه ، آذان الثور ، ذنب الحمار ، قوائم المهاة وثوب الفهد || موطنها فيافي افريقية وادغالها . قوتها العشب وورق بعض انواع الميموزا والسنط والكوبية . تعيش جماعات محدودة صغيرة العدد اجلها يتألف من فحل وثلاث او اربع اناث وثلاثة او اربعة صغار .

١٢٣٧٠ - زَرَافَة Caméléopard, Girafe (F).
Cameleopardus (E).
الزرافة كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين كوكبة ممسك الاعنة وكوكبة الدب الاصغر || عدد نجومها ١٩ جميعها من المرتبة الخامسة والسادسة .

١٢٣٧١ - زَرَافِيَّات Giraffidae, Camelopardalidae (S).
Girafidés, Camélopardalidés (F). Giraffidae, Camelopardalidae (E).
فصيلة حيوانات مجترة من ذوات الظلف تشمل في الزمن الحاضر جنس الزرافة الوحيد النوع .

١٢٣٧٢ - زَرَّاقَة ٥* Fistularia (S).
Fistulaire (F). Fistularia (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الزرّاقيات. انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بحار البلاد الحارة من البحر الاحمر الى بحر الصين || اجسامها ضيقة ، مستطيلة ، لزجة ، عادمة الحراشف . رؤوسها صغيرة ، انبوبية الاخطام الطويلة . زعانفها الذيلية فارقة تنشب في وسط كل منها عذبة مستطيلة دقيقة تشبه سوط الحوذي || لحومها كاغثة الصنف وبعضها جحالي المادة مؤذٍ .

١٢٣٧٣ - زَرَّاقِيَّات ٥ Fistulariidae (S).
Fistulariidés, Fistularidés (F). Fistularidae (E).
فصيلة اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها معظم بحار البلاد الحارة || تتميز باجسامها الضيقة المستطيلة وباخطامها الانبوبية . عيونها صغيرة ناشزة . زعانفها الظهرية خلفية الارتكاز قريبة من الذيل || اعرف اجناسهـا واشهرها الزراقة والصميلة .

١٢٣٧٤ - زَرَاوَنْد * ، أرِسْتُولُوخِية ، مَهْمَتُون ، غَاغَة
Aristolochia (S).
Aristoloche (F). Worm-killer, Birthwort (E). Osterluzei, Hohlwurz (D). Aristolochia (I).
جنس نباتات عشبية ليفية عارشة معمرة من فصيلة الزراونديات . انواعه عديدة منها البرية والتزيينية والطبية . اوراقها متعاقبة قلبية الشكل ومنها ثنائية او ثلاثية التفصيص ازهارها كبيرة القد ، غريبة الشكل ، مختلفة الالوان . جذور الانواع الطبية كافورية الرائحة تستعمل كمعرقة وهي مدرة للطمث ، تسهل الولادة ، تفيد من الربو ، تنقي القروح وتجلو الاسنان . ويستخرج منها جوهر جحالي فعال يدعى زراوندين قليله مقو جزيل النفع ، كثيره سم زعاف .

١٢٣٧٥ - زَرَاوَنْد أزْغَب ، مُسْمَقَار ، مِسْمَقْرَان
Aristolochia tomentosa (S). Aristoloche cotonneuse (F).
نوع من الزراوند ساقه مدادة عارشة زغباء تطول من ٥ الى ١٠ امتار اوراقه قلبية ذلقة الزام الاخير . نصلها خملي البشرة . ازهاره كبيرة القد ، قليلة التحجين . صفحاتها الخارجية صفراء اللون اما الداخلية فبنفسجية .

١٢٣٧٦ - زَرَاوَنْد ثُعْبَاني ، أرِسْتُولُوخِيَة ثُعْبَانِيَّة ، لُوف عِطْري

Aristolochia serpentaria (S). Aristoloche serpentaire (F). Virginia snake-root (E).

نوع من الزراوند الطبي . ساقه منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه قلبية القاعدة ، اهليلجية الزام الثاني والثالث ، سنانية الاخير ، ثنائية التقويس ، صغيرة القد . جذوره طبية عطرية غنية بالزراوندين .

١٢٣٧٧ - زَرَاوَنْد دائِم الخُضْرَة ، سُوْرَنْبَات

Aristolochia sempervirens (S). Aristoloche toujours verte (F).

نوع من الزراوند ساقه مدادة قليلة التعريش تطول نحو ١٥٠ سم . اوراقه عروة قلبية الشكل مستطيلة مدببة الزام الاخير . نصلها مالس البشرة ، لامع الخضار الزاهي . ازهاره الى الصفرة المضلعة بالاحمر .

١٢٣٧٨ - زَرَاوَنْد سِيفُو ، مَسْهَقُورَة

Aristolochia macrophylla (S). Aristoloche siphon (F).

نوع من الزراوند ساقه مدادة عارشة تطول من ٥ الى ١٠ امتار . اوراقه قلبية الشكل يعلوها بعض الزغب . ازهاره كبيرة مقوسة لونها الى الصفار الحنطي يعلوه تخطيط ابيض .

١٢٣٧٩ - زَرَاوَنْد صِينِي

Aristolochia moupinensis (S). Aristoloche de Moupine, A. de Chine (F).

نوع من الزراوند مهده الصين . ساقه مدادة عارشة تطول من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه متمعجة النصل اعناقها هدبية الزغب . ازهاره صفر يعلوها من الداخل تبقيع احمر .

١٢٣٨٠ - زَرَاوَنْد مُهَدَّب

Aristolochia fimbriata (S). Aristoloche frangée (F).

نوع من الزراوند ساقه منتصبة تعلو نحو مترين . اوراقه مستديرة شبه مقطوبة . ازهاره مهدبة الحتار صفحاتها الخارجية فستقية اللون اما الداخلية فحنطية .

١٢٣٨١ - زَرَاوَنْدِي أبْيَض

هو المبنارية الثنائية النصل . اطلبها .

١٢٣٨٢ - زَرَاوَنْدِيَّات — Aristolochiaceae (S).

Aristolochiacées (F). Aristolochiaceae (E).

فصيلة نباتات مدادة عارشة او منتصبة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد مهدها البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة معنقة . ازهارها ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، كبيرة القد . ثمارها كمابر سداسية الفلق . منها انواع طبية جيدة النفع .

١٢٣٨٣ - زَرَاوَنْدِين ، أرِسْتُولُوخِين

Aristolochine (F). Aristolochin (E).

جوهر جحالي فعال مر الطعم يستخرج من جذور بعض انواع الزراوند اخصها :

الزراوند الثعباني	Aristolochia serpentaria
الزراوند الظياني	Aristolochia clematitis


١٢٣٨٤ - زَرْب ، زِرْب — Parcage (F). Folding (E).

قيلولة الغنم والماعز .

١٢٣٨٥ - زُرْبُلَة دَقِيقَة °* ، عَسْقَبِيَّة مُلَوَّنَة

Brotolomia meticulosa (S). Brotolomie méticuleuse, Noctuelle colorée (F). Brotolomia meticulosa (E).

حشرة جميلة الالوان المتداخلة من فصيلة النسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاضلة تركب الكثير من النباتات البرية والتزيينية اخصها الورد والبنفسج || جسمها معتدل الجرم يطول من ١٣ الى ١٥ م م . بسطتها تراوح من ٣٨ الى ٤٢ م م . رأسها معتدل الحجم ، كبير الخطم ، حنطي اللون ، أسمر المواج . عيناها كبيرتان ، ناشزتان . زباناها خيطيان ، مستطيلان . ملامسها صغيرة . مرشفها مستطيل . جوشنها حنطي اللون وبطنها ايضاً || رواشها مزوزقة ومبقجة ومفرضة الحتار الخارجي || الانثى اكبر قداً من الذكر واغلظ بطناً منه || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اذار وفراشة الجيل الثاني في حزيران وفراشة الجيل الثالث في ايلول . تسرح من الغروب الى فحمة الليل ومن الفجر العميق الى الشروق || تباشر الانثى متح المكن بعد الكوم بيومين وتلقيه لطخاً مستطيلة الشكل تغلفها مادة غروية لاصقة تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٤٠ م م . ثوبها يتأرجح بين الاخضر والاحمر يعلوه خط ثبجي زاهر تتوسطه نمول سود ويعلوها ايضاً خطان جانبيان قاطبان . رأسها الى الحنطي يعلوه مواج اخضر . مدبها وزواجها الى الحنطي الاسمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جراب من الطين .



زربلة دقيقة

١٢٣٨٦ - زُرْبِيح * ، شاي المكسيك

Chenopodium ambrosioïdes (S). Chénopode fausse-ambroisie, Ambrosine, Thé du Mexique, Thé de Silésie, Thé des Jésuites (F). Mexican tea, Wormseed, Mexican goose-foot (E). Mexikanisches teekraut, Teegänsefuss (D). Ambrosia, The del Messico (I).

نوع من الاثينة وهو نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة السرمقيات . يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها ازغب البشرة متمعج الصفحة المتددة . ازهاره صغيرة القد تاجية الارتكاز || اوراقه عطرية صحية تستعمل استعمال الشاي .



زربيح

١٢٣٨٧ - زَرْجُونَة — Sarment (F). Vine-shoot (E).

هي السرع ، قضيب الكرمة .

١٢٣٨٨ - زَرَد هو حمار الزرد ، اطلبه .

١٢٣٨٩ - زَرْدَان — Vestibule

الجزء الداخلي من الفرج يبتدئ بعد حاجز الكينة وينتهي عند عنق الرحم .

١٢٣٩٠ - زَرْدَة هي فنك زرده ، اطلبه .

١٢٣٩١ - زَرَدِيّ ، مُجَزَّع — Zébré (F). Striped (E).

نعت وصفي يعبر عن الخطوط المعترضة اللاقياسية الطول والعرض التي تعلو اثواب الحيوان كما هو الحال في حمار الزرد .

١٢٣٩٢ - زُرْزُور ، زُرْزُر ، بَلَنْسَان — Sturnus (S).

Etourneau (F). Starling (E).

جنس طير من فصيلة الزرزوريات . انواعه ستة منها

القواطع والاوابد. تعيش جماعات. قوتها الحشرات وبعض الثمار. تتميز بريشها الاسود اللامع المرقط، باستطالة اجنحتها وبقصر اذنابها || تدشّن في الاشجار. اناثها تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في السنة || اشهر انواعه ما يتبع.


زرزور الهند

١٢٣٩٣ - زُرْزُور أُرْجُوَاني
Sturnus purpurasceus (S). Etourneau pourpre (F).
طائر من الزرزور موطنه ايران والافغان، ريشه ارجواني منمش بالابيض. طوله نحو ٢٠ سم. سربه قليل العدد. يألف المناقع والمقاصب ومجاري الماء.


١٢٣٩٤ - زُرْزُور أَسْوَد
Sturnus unicolor (S).
Etourneau unicolore (F). Spotless starling (E).
طائر من الزرزور طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه سوي اللون الاسود اللامع. يعيش اسراب كبيرة العدد تجوب البلاد من الهند الى جنوب اوروبة.

١٢٣٩٥ - زُرْزُور البَادِيَة ، سُوَادِيَّة
Onychognatus (S). Onychognate, Etourneau noir (F).
Grackle (E).
طائر من الزرازير يألف البادية يكثر في شبه جزيرة سينا ثوبه الى السواد اللامع يعلوه مواج ازرق. قوادمه حمر منقاره اسود. يألف الادغال واشجار السنط.


زرزور مألوف

١٢٣٩٦ - زُرْزُور الهِنْد *
Sturnus splendens (S).
Etourneau splendide (F). Splendiferous starling (E).
طائر من الزرزور ثوبه متراكب الالوان الزاهية الجميلة المرقطة فيها الاسود والاحمر والجوزي والاصفر والابيض والحنطي. طوله نحو ٢٢ سم. يألف المراعي ومجاري الماء.

١٢٣٩٧ - زُرْزُور مَأْلُوف *
Sturnus vulgaris (S).
Etourneau vulgaire, E. commun, Sansonnet (F).
Common starling (E). Star (D).
طائر من الزرازير القواطع يجوب الشرق الاوسط واوروبه وافريقية الشمالية. طوله نحو ٢٣ سم. ثوبه الى السواد اللامع يعلوه مواج ازرق واخضر ورقشة بيضاء يختلف حجم نمشها بين الظهر والصدر والبطن. منقاره حنطي. عيناه كستنيتان || قوته الحشرات والديدان والحلزون والحبوب والثمار العنبية.


زرفن

١٢٣٩٨ - زُرْزُورِيَّات
Sturnidae (S).
Sturnidés (F). Sturnidae (E).
فصيلة طير من رتبة الجواثم اجناسها وانواعها عديدة. اجسامها ربعة متوسطة القد. اجنحتها مستطيلة. اذنابها قصيرة. ارساغها قوية. مناقيرها مخروطية الشكل دقيقة الطرف. اثوابها عديدة الالوان المختلفة || اشهر اجناسها الزرزور والسمرمر والمينات والنغاف.

١٢٣٩٩ - زِرِشْك هو البرباريس، اطلبه.

١٢٤٠٠ - زَرَع
Emblaver (F).
To sow with wheat etc. (E).
حرث الارض وسمدها وبذرها.


زرق

١٢٤٠١ - زَرْع ، زُرُوع
Céréales (F).
Cereal, Corn crops, Grain (E).
كلمة شاملة تطلق على النباتات الزراعية الموسمية من فصيلة النجيليات التي تزرع لاستثمار حبوبها النشوية الغذائية.

١٢٤٠٢ - زَرْع الرَّعَاوِيَة
Bernage (F).
هو الزرع المكون من خليط من البذار يستعمل كعلف اخضر.

١٢٤٠٣ - زَرْع العَفَر ، زَرْع العَفِير
Drogall
هو زرع الحبوب قبل المطر. والعفر اول سقية يسقاها الزرع من المطر.

١٢٤٠٤ - زُرْعَة
Semences (F). Seeds (E).
هو الحب المعد للزرع. راجع بذار. يقال اعطني زرعة ازرع بها ارضي || والزرعة: فرخ القبجة.

١٢٤٠٥ - زَرْعَة ، مَشَارَة
Glèbe, Sol (F).
Glebe, Soil (E).
الارض التي تزرع.

١٢٤٠٦ - زَرْعَة ، عَمْرَة
Sole(F). Break, Field(E).
كل زراعة من الزراعات التي تتعاقب في ذات المكان.

١٢٤٠٧ - زَرْعين
Céréaline (F). Cerealin (E).
هو عنصر الخمير الموجود في النخالة ويقال له حبوبين.

١٢٤٠٨ - زَرْفَن ° *
Frisolée, Bouquet (F).
Leaf drop streak (E).
سماه المهندس عادل ابو النصر «مرض تجعد اوراق البطاطا» ومنهم من قال «مرض تجعيد اوراق البطاطا» || وهو ضرب من سرتع البطاطا يعود الى يورس Y يصيب الدرنة فيحور شكلها الطبيعي من الاستدارة الى الاستطالة ومن البيضي الى المردني بعد ان يزيد عمق غور العوينات. اما النباتات المصابة فتبدو نحيلة الفروع المزدحمة، صغيرة الاوراق المنكمشة المبقجة بالاخضر العابق والباهت والاصفر ثم يتجعد نصلها وتلتوي اطرافه وضلعه نحو الارض || اضراره متفاوتة التقدير لانها تعود الى طاقة اليورس ومدى انتشاره || يكافح بانتخاب البذار السليم وباجتناب الاتربة الفقيرة لان فقر التربة مع شدة الحرارة تنشطانه كثيراً.

١٢٤٠٩ - زِرْفِين °
Sternite
حلقة من حلقات بطن الحشرة الذي يتركب من عدة زرافين.

١٢٤١٠ - زُرَّق * ، زُرَّق الشَرْق
Elanus melanopterus (S). Elanion mélanoptère (F).
Black-winged kite (E).
طائر من الزراريق ينتمي الى عمارة الحدأ وفصيلة الصقريات. موطنه الشرق الاوسط وافريقية، يكثر في مصر وسورية. رأسه وسقطاه سود. ظهره وذنبه الى الرمادي الازرق. بطنه ابيض. منسره اسود. عيناه قرمزيتان. مخالبه الى الصفار البرتقالي || يدشن عشه في الاشجار الرفيعة. قوته القواضم والجراد ومختلف الحشرات.

١٢٤١١ - زُرَّق الحَمَام
Colombine (F).
Columbine (E).
سماد عضوي غني بالازوت وبسائر العناصر الغذائية. يعتبر من الاسمدة السمارية.

١٢٤١٢ - زُرَّق الطَيْر هو البنتومة، اطلبها.

١٢٤١٣ - زُرْقُطَة هي الزنبور الصغير، اطلبه.

١٢٤١٤ - زُرْقُف ° * Perisoreus (S).
Mésangeai (F). Siberian jay (E).
جنس طير من فصيلة الغرابيات ورتبة الجواثم سنيات المناقير . له نوعان واحد اسيوي والآخر كندي . يألف الاقاليم الباردة والغابات واحراج الصنوبر اخصها صنوبر سيبرو || جسمه معتدل القد يطول نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الشقحة الصنابية باستثناء الرأس فإنه اسود . منقاده مخروطي الشكل ، شديد الصلابة . جناحه معتدل الطول . ذنبه رتاجي الرقال مستدير الطرف . حدقة عينه ذهبية اللون . رسغاه الى السمرة الخنطية || قوته الحشرات والبذور ويخزن بذور صنوبر سيبرو في تجاويف الاشجار النخرة كذخيرة لفصل الشتاء || يدثن عشه في الاشجار القريبة من سطح التربة . الانثى تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٧ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


زرقف

١٢٤١٥ - زُرْقُوم ، جَرِيثُ البَحْر Conger (S).
Congre (F). Conger (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من مفتوحات المثانة عادمات الارجل وفصيلة الزرقوميات . انواعه المعروفة اربعة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة ، عرياطة ، عادمة السهف . تطول من مترين الى اربعة امتار . اثوابها تختلف مع الانواع . رؤوسها شبه مخروطية . افواهها كبيرة الاشداق . شارفة الفكوك العليا . اسنانها فكية وحنكية ، جميعها ذربة . مناسمها انابيب صغيرة تحتل مقدم الخطم . عيونها كبيرة مستديرة معتدلة النشوز . زعانفها الظهرية فردية مستطيلة ، قليلة العرض تمتد من اواخر الزام الاول الى طرف الذيل . تقابلها الشرجية التي تمتد ايضاً من اواخر الزام الثاني الى طرف الذيل . زعانفها الحوضية والذيلية منعدمة || اشهر انواعه الزرقومة المبذولة .

١٢٤١٦ - زُرْقُومَة مَبْذُولَة * ، جَرِيثُ البَحْر المَبْذُول ، نُون بَحْرِيّ ، عَرَمُوط
Conger conger, Conger vulgaris (S). Congre commun, Anguille de mer (F). Conger-eel (E).
نوع من الزرقوم . سمكة بحرية مفترسة بيوض . اعطانها فسيحة تشمل معظم اضواج بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة . تفضل مرتع الصخور حيث تكثر الاسماك الصغيرة ولا تعف عن الجيف اينما كانت إن على الشطوط الرملية او بين الصخور || جسمها مستطيل الشكل ، يطول من ٣ الى ٤ امتار . قشارها عادم السهف ، غروي السطح المالس || ثوبها الى الربدة الزرقاء يعبق عند الظهر ويزهر عند البطن || تحليتها الجسمورية لا تختلف عن تحلية الجنس اي الزرقوم || تسرح غالباً في الليل . صيدها يستلزم عدة خاصة احوجها شص مثلث الحراب وخيط متين لا يفعل فيه الاحتكاك بالصخور || لحمها متوسط الصنف مأكول .


زرقومة مبذولة

١٢٤١٧ - زُرْقُومِيَّات ° Congridae (S).
Congridés (F). Congridae (E).
فصيلة اسماك بحرية مفترسة بيوضة من مفتوحات المثانات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من احافير الحقبة الميسانية من الاباج الثالثي . اما المعاصر منها فقليل العدد ينتمي الى جنس واحد يدعى زرقوم || اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها مستطيلة ، عادمة السهف . رؤوسها مخروطية ، كبيرة الاشداق ، كثيرة الاسنان الفكية والحنكية .

١٢٤١٨ - زَرْقُون Zircon
حجر بلوري مركب من سيليكات الزرقونيوم . ثقله النوعي يراوح من ٤،٠ الى ٤،٧ وصلابته نحو ٧،٢ لونه عادم الاستقرار يراوح من الاصفر البرتقالي الى الاحمر، لمعانه بلوري المواج . وهو شائع الاستعمال في الصياغة يعتبر من الاحجار الكريمة التابعة الى المرتبة الرابعة او الخامسة .

١٢٤١٩ - زَرْقُونيوم Zirconium
معدن رباعي الاتوم مركزه بين الالومينيوم والسيليسيوم. رمزه (زر — Zr) وزنه الاتومي ٨٩،٦ .

١٢٤٢٠ - زُرُمْبَايَة Murène (F). Moray (E).
هي الشيق ، من الاسماك البحرية المفترسة ، اطلبها .

١٢٤٢١ - زَرْنَب هو الطقسوس ، اطلبه .

١٢٤٢٢ - زَرْنَبَة Penil (F). Panile, Penial (E).
الجزء الخارجي العلوي من الفرج .

١٢٤٢٣ - زُرُنْبَاد * ، زُرُنْبَة
Zingiber zerumbet, Amomum zerumbet(S). Zérumbet, Amome sauvage (F). Wild ginger, Broad leaved ginger (E). Zerumbet, Wilder Ingwer (D). Zenzero bianco, Z. salvatico (I).
نبات بري جذموري طبي من فصيلة الزنجبيليات منبته البلاد الحارة . مضغه يعطر الفم ويزيل روائح الخمر والبصل وماشبه . وهو منبه معوي يحلل الرياح ويقوي القلب . ساقه منتصبة حولية تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متعاقبة ، نصلها سناني الشكل جامد الصفحة . ازهاره هامية كبيرة القد ، كبريتية اللون .


زرنباد

١٢٤٢٤ - زَرَنْبُوك ، زَهْر الثَلج
Chionanthus (S). Chionanthe, Arbre de neige, A. à franges (F). Fringe tree, Snow-drop (E). Schneeflockenbaum (D). Chionanto, Fior di neve (I).
جنس اشجار وشجيرات وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الزيتونيات . جذوعها اسطوانية . فروعها وافنادها مبططة . اوراقها عابلة متقابلة بسيطة النصل الجلدي . ازهارها عثكولية التجميع ، ثلاثية التركيب ، بيضاء اللون || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

١٢٤٢٥ - زَرَنْبُوك الشَرْق * ، زَرَنْبُوك صِينِيّ
Chionanthus retusa (S). Chionanthe de Chine (F).
شجيرة سبروتية تعلو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقها اهليلجية مقطومة القاعدة ، مدببة المقصة . نصلها يطول من ٤ الى ٧ سم. ويعرض من ٣ الى ٤ . عروقه بارزة خلية البشرة . عثكولها الزهري منتصب الارتكاز ، ازهاره عطرية العرف صغيرة القد تطول نحو ٢ سم. || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .


زرنبوك الشرق

١٢٤٢٦ - زَرَنْبُوك فيرجينية
Chionanthus virginica (S). Chionanthe de Virginie (F).
شجيرته سبروتية تعلو من ٣ الى ١٠ امتار . اوراقها سنانية النصل الجامد تطول من ٨ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. || عثكولها الزهري متدلي الارتكاز .

ازهاره عطرية العرف تطول من ٢ الى ٣ سم. || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٤٢٧ - زُرْنُوف Ruisseau (F). Rivulet (E).

هو الجدول الثانوي الذي يصب في النهر . ج زرانيف .



زرهون

١٢٤٢٨ - زِرْنيخ Arsenic

عنصر شبه معدني سنجابي اللون عديم الرائحة والطعم يوجد في الطبيعة ممتزجاً بغيره من العناصر بكميات ضئيلة متفاوتة القدر كما انه يوجد في ماء البحر وفي جسم الانسان || رمزه (ز - As) وزنه الذري ٧٤،٩١ . ثقله النوعي اذا كان متبلوراً ٥،٧ وان كان لا متبلوراً ٤،٧ || يستعدن باستخلاصه من مركباته الطبيعية وهو مع مركباته الصناعية من العناصر السامة الفعالة . مركباته الصناعية عديدة تستخدم في شتى الحقول اخصها مقاومة وابادة الحشرات الزراعية كما انها تستعمل في الطب لتقوية البنية وفي علاج بعض الامراض الجلدية .

١٢٤٢٩ - زِرْنيخ أحمر Réalgar (F). Realgar (E).

هو كبرتيور الزرنيخ الطبيعي .



زرياب

١٢٤٣٠ - زِرْنيخات Arséniates (F). Arseniates (E).

مركبات صناعية ترتكز على الزرنيخ تستعمل في مكافحة الحشرات النباتية . اعمها استعمالا :

زرنيخات الرصاص — Arséniate de plomb (F). Lead arseniate (E).

زرنيخات النحاس — Arséniate de cuivre (F). Copper arseniate (E).

زرنيخات الصودا — Arséniate de soude (F). Salt-wort arseniate (E).



زريجة

١٢٤٣١ - زُرْهُون * ، زَهْر العزيز

Crossandra (S). Crossandre (F). Crossander tree (E). Franzenbeutel (D). Crossandra (I).

جنس جنبات تزيينية معمرة من فصيلة الاقنثيات . انواعه خمسة منبتها الهند وافريقية الشرقية . اوراقها اهليلجية متعاقبة . ازهارها نوري التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها عطرية مستديرة البتلات الفارشة الجميلة الشكل . الوانها تختلف مع انواعها منها الابيض والاصفر والاحمر والموشح .



زريرة

١٢٤٣٢ - زِرْيَاب * Garrulus (S). Geai (F). Jay (E).

جنس طير من فصيلة الغرابيات ورتبة الجواثم . انواعه ١٢ جميعها بقدر اليمامة . رؤوسها كبيرة ، مناقيرها جالسة قوية . اثوابها ملونة جميلة التزاويق || وهو يقبس الاصوات كالببغاء . قوته جميع انواع الحشرات الكبيرة والفأر والظباء والعصافير الصغيرة والبلوط والحبوب والثمار || اشهر انواعه ابو زريق والقيق .

١٢٤٣٣ - زَرِيبَة Enclos (F). Enclosure, Paddock (E).

هي الحظيرة من خشب تحجز فيها المواشي .



زطروب

١٢٤٣٤ - زَرِيبَة الخنازير Porcherie (F). Pigsty, Piggery (E).

هي الخزارة مأوى الخنازير .

١٢٤٣٥ - زَرِيبَة الطيور هي الحريسة ، اطلبها .

١٢٤٣٦ - زُرَيْجَة * ، أُرْوَا كَوْكَبِي

Agrostis verticillata (S). Agrostide verticillée (F). Switch grass (E). Haargras (D). Pennacchini (I).

نبات عشبي بري حولي من النجيليات يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سنانية ضمية التجميع . يكثر في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة ، ترعاه الماشية وتستحبه .

١٢٤٣٧ - زَرِيرَة * ، زَعْفَران الجَبَل ، زَعْفَران المَرج

Bulbocodium vernum (S). Bulbocode printanier, Campanette (F). Meadow saffron (E). Lichtblume (D). Colchico di Spagna, Croco rosso (I).

نبات بصلي بري من فصيلة السورنجانيات يكثر في البلاد الجبلية والمروج الرطبة . شكله بين السورنجان والزعفران . بصلته سمراء اللون . اوراقه ثلاثية العدد ضيقة النصل المستطيل المحجن . شماريخه قرمزي الانتشاب يعلو من ٥ الى ٢٠ سم. زهرته وردية او بنفسجية اللون، قمعية الشكل || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران يقال ان ازهاره صباغية وسحيقها الجاف لا يخلو من الفوائد الطبية غير المقررة .

١٢٤٣٨ - زَرِيعَة Emblavure (F). Land sown with wheat etc. (E).

هو الحقل وكل مزدرع سمد وكرب وبذر وأثير .

١٢٤٣٩ - زُرَيْقَاء هي رباح الغابون ، اطلبه .

١٢٤٤٠ - زُرَيْقَة هي الدخلة السوذقية طائر من الدخل .

١٢٤٤١ - زُرَيْقَة ، شَلْبَة عَرَبِيَّة ، أم دِنقيس

Eutropius niloticus (S).

سمكة نهرية مأكولة من فصيلة السلوريات يكثر وجودها في النيل والنيجر .

١٢٤٤٢ - زُطْرُوب *° Zosterops (S).

Zostérope (F). Zosterops (E).

طائر من فصيلة الزطروبيات . موطنه بعض الاقاليم الحارة من الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية || جسمه صغير القد اهيف القوام يطول نحو ١٢ سم. ثوبه الى الخضار الزيتي . رأسه وجناحاه وذنبه الى الخضار الالمس . عيناه مطوقتان بالابيض . حدقة عينه الى الخضار الزيتي . منقاره رقيق ونحيل . رسغاه دقيقان اسمران || قوته الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والهوام || يدثن في الاشجار الرفيعة . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

١٢٤٤٣ - زُطْرُوبِيَّات ° Zosteropidae (S).

Zostéropidés (F). Zosteropidae (E).

فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ موطنها معظم المناطق الحارة من العالم القديم . تألف الغابات والاحراج والحدائق وتقترب من المساكن الريفية || اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام . اثوابها متباينة التخضيب يكثر فيها الاخضر || قوتها الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والهوام وبعض البذور البرية .

١٢٤٤٤ - زَعْبَج ، زِعْبِج Alto-stratus

هو الغيم الابيض الرقيق الخفيف البعيد .

١٢٤٤٥ - زَعْبَل Cotonnier (F). Cotton-tree (E).
هو جنبة القطن في زمن حملها .

١٢٤٤٦ - زَعْبَلَة Seau (F). Pail, Bucket (E).
دلو يستقى بها .

١٢٤٤٧ - زُعْبُوب Microrrhize (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات صغير الجذور دقيقها .

١٢٤٤٨ - زُعْبُولَة ٥* Nepticula (S).
Nepticule (F). Nepticula (E).
حشرة من فصيلة الزعبوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الحراج التي تكثر فيها السومليات || جسمها صغير القد ، كثيف الحمل . بسطتها نحو ٧ م م . رأسها معتدل الجرم . خطمها صغير . ملمساها قصيران . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها خيطيان . جناحاها الخلفيان مستعرضا الاهداب . ظنابيب قائمتيها الخلفيتين رباعية المناخس الحادة . ثوبها الى البني . اجنحتها مجذعة بالاغبر || الانثى ابيز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه || السرفة لاغمة ، تعيش على وثن النصال . تركب جميع نباتات الفصيلة السوملية .

١٢٤٤٩ - زُعْبُولِيَّات ٥ Nepticulidae,
Stigmellidae (S). Nepticulidés, Stigmellidés (F). Nepticulidae, Stigmellidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٣٢٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، كثيفة الحمل . رؤوسها معتدلة الجرم . اخطامها وملامسها قصيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . اجنحتها ضيقة ، مستطيلة ، اهداب اجنحتها الخلفية رحبة . ظنابيب قوائمها الخلفية رباعية المناخس . بطونها مستضخمة . اثوابها متباينة الالوان || اساريعها لاغمة . اكمال خادراتها يتم على نصال الاوراق الملغومة ضمن فيالج متهدلة الحباك || اشهر اجناسها الزعبولة .

١٢٤٥٠ - زَعْتَر هو سعتر البر ، اطلبه .

١٢٤٥١ - زُعْرُور Crataegus (S). Aubépine,
Epine (F). Hawthorn, White thorn, May (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات انواعه عديدة بعضها كثير الوجود في جبال حوض البحر المتوسط . تتميز بشوكها وصلابة اخشابها . اوراقها جامدة النصل . ازهارها نورية التجميع صغيرة القد . ثمارها عنبية الشكل مختلفة الالوان قل منها المأكول . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٢٤٥٢ - زُعْرُور أَحْمَر Crataegus sanguinea (S).
Aubépine rouge sang, Epine rouge sang (F).
نوع من الزعرور يرغب في الاقاليم الباردة يعلو من ٣ الى ٧ امتار . اشواكه قليلة . فروعه حمراء اللحاء . اوراقه بيضية مفصصة . نورته قليلة الزهر . زهرته عشارية الاسدية . ثماره صغيرة القد قطرها نحو ١١ م م . لونها الى الحمرة الدموية .

١٢٤٥٣ - زُعْرُور أَخْضَر Crataegus viridis (S).
Aubépine verte, Epine verte (F).
نوع من الزعرور يعلو من مترين الى عشرة امتار . اوراقه مدببة القاعدة ، نصلها عادم التفصيص او قليله اخضر اللون على صفحتيه ، ازغب الصفحة السفلى . نورته الزهرية كثيفة تعد من ١٠ الى ٢٠ زهرة ، زباء الجسم ، عشرينية الاسدية . ثماره حمراء اللون ، صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ م م .

١٢٤٥٤ - زُعْرُور أَزْغَب
Crataegus tomentosa (S). Aubépine tomenteuse, Epine tomenteuse (F).
نوع من الزعرور يعلو من ٥ الى ٦ امتار . شوكه معتدل القد قليل الكثافة شديد الصلابة . اوراقه بيضية معينية الشكل ، زباء النصل على صفحتيه . نورته تعد من ٣ الى ٧ ازهار . زهرته عشرينية الاسدية الحمراء اللون . ثماره بيضية او اجاصية الشكل ، برتقالية اللون .


زعبولة

١٢٤٥٥ - زُعْرُور أَسْوَد ، بُوت
Crataegus nigra (S). Aubépine noire, Epine noire(F).
نوع من الزعرور يعلو نحو ٣ امتار . اوراقه عديدة الفصوص . نصلها خلي البشرة على صفحتيه . نورته متوسطة القد تعد من ٥ الى ١٢ زهرة . زهرته عديدة الاسدية ، خماسية المدقات والغريفات . ثماره كروية الشكل ، لونها الى السواد ، قطرها نحو ٧ م م .

١٢٤٥٦ - زُعْرُور أَصْفَر Crataegus flava (S).
Aubépine jaune, Epine jaune (F).
نوع من الزعرور يعلو من ٢ الى ٧ امتار . اوراقه مدببة القاعدة ، نصلها عادم التفصيص او قليله ، لونه الى الخضار البحري . تعلوه غدد مستدقة سمراء اللون ، نورته تعد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته كبيرة القد عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره صفراء اللون ، برتقالية المواج ، قطرها يراوح بين ١٢ و ٢٠ م م .

١٢٤٥٧ - زُعْرُور الأَوْدِيَة * ، زُعْرُور أُحَادِيّ المَدَقَّة
Crataegus monogyna (S).
Aubépine monogyne, Noble épine (F). Hawthorn (E). Spitsdorn (D). Bianco spino (I).
نوع من الزعرور ، هرمي الشكل ، يرغب في الاودية . يعلو من ٤ الى ٥ امتار . اوراقه بالغة التفصيص . نصلها مسنن الحافة ازغب الضلع والعروق على الصفحة السفلى . نورته تعد من ٧ الى ١٢ زهرة . زهرته احادية المدقة والغريفة . ثماره فردية العجمة ، مختلفة الالوان ، فيها الاصفر والبرتقالي والاحمر جميعها صغيرة القد قطرها نحو ١٠ م م .


زعرور الاودية

١٢٤٥٨ - زُعْرُور أَمْرِيكَة
هو الاخراس الامريكي ، اطلبه .

١٢٤٥٩ - زُعْرُور جِرْمَانِي هو المشملة ، اطلبها .

١٢٤٦٠ - زُعْرُور خَوْخِيّ الوَرَق
Crataegus prunifolia (S). Aubépine à feuilles de prunier, Epine à feuilles de prunier (F).
نوع من الزعرور يعلو من ٣ الى عشرة امتار شوكه قصير القد . اوراقه خوخية الشكل نصلها خلي الضلع والعروق على صفحته السفلى . نورته تعد نحو ١٢ زهرة . زهرته خلية الجسم ، عشارية الاسدية . ثماره صغيرة القد بيضية الشكل حمراء اللون ناشفة السوذق .

١٢٤٦١ - زُعْرُور سِينَا ، زَعْرُور مُوسَى
ومنهم من قال عليق موسى . يعرف بشوك النار ، اطلبه .


زعرور شائك


زعرور عادي

١٢٤٦٢ - زُعْرُور شَائِك * ، شَوْكَة حَادَّة

Crataegus oxyacantha (S). Aubépine commune, Epine blanche, Senelle (F). White thorn, May-bush, Quick (E). Gemeiner dorn, Hagedorn (D). Marruca bianca, Biancospino, Ceresella (I).

نوع من الزعرور يعلو من ٣ الى ٥ امتار . شوكه معتدل القد، كثيف التجميع . اوراقه مفصصة . نصلها مسنن الحافة خلي الصفحة السفلى . نورته تعد من ٧ الى ١٢ زهرة . زهرته ثنائية المدقة والفريفة . ثماره ثنائية العجمة ، مختلفة الالوان فيها الاصفر والاحمر . جميعها متوسطة القد ، قطرها نحو ١٥ مم.

١٢٤٦٣ - زُعْرُور شَرْقِيّ

Crataegus orientalis (S). Aubépine d'Orient, Epine d'Orient (F). Eastern thorn (E). Weissdorn (D). Lazzeruolo d'Oriente (I).

نوع من الزعرور يعلو من ٥ الى ٦ امتار. اوراقه قليلة التفصيص ، نصلها كامد اللون خلي البشرة على صفحتيه. نورته كثيفة التجميع تعد من ٧ الى ١٥ زهرة . زهرته رباعية او خماسية المدقات والفريفات . ثماره صغيرة القد حجمها حجم الكرز العادي .

١٢٤٦٤ - زُعْرُور صِيصَة الدِيك

Crataegus crus-galli (S). Aubépine ergot de coq, Epine ergot de coq (F).

نوع من الزعرور يعلو من ٣ الى ١٠ امتار . شوكه مستطيل نحيل . اوراقه اهليلجية الشكل ، مسننة الحافة ، عادمة التفصيص او قليلته . نصلها لامع البشرة على صفحته العليا . نورته الزهرية تعد من ١٥ الى ٢٠ . زهرته عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره الى الحمرة، صغيرة القد ، ناشفة السوذق .

١٢٤٦٥ - زُعْرُور عَادِي * ، نَلْك

Crataegus azarolus (S). Aubépine azérolier, Azérolier, Argérolier (F). Azerole tree, Neapolitan medlar (E). Azaroldorn, Azarolbaum (D). Azzarolo, Azzaruolo (I).

نوع من الزعرور يعلو من ٣ الى ١٢ م. شوكه قليل الكثافة معتدل القد. اوراقه قليلة التفصيص نصلها لامع الصفحة العليا ، خلي السفلى . نورته تعد من ٥ الى ٧ ازهار . زهرته ثنائية او ثلاثية المدقات والفريفات . ثماره لذيذة الطعم ، كبيرة القد، قطرها نحو ٢ سم.

١٢٤٦٦ - زُعْرُور قِرْمِزِي

Crataegus coccinea (S). Aubépine écarlate, Epine écarlate (F).

نوع من الزعرور يعلو من ٢ الى ٧ امتار . اوراقه قلبية او مقطومة القاعدة. نصلها دائم التفصيص لونه الى الخضار الباهت ، نورته الزهرية متوسطة الكثافة . زهرته خلية الجسم ، عشارية الاسدية. ثماره قرمزية اللون قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ مم.

١٢٤٦٧ - زُعْرُور قَلْبِيّ الوَرَق

Crataegus cordata, C. phaenopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يعلو من ٥ الى ٩ امتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التفصيص . نورته صغيرة القد تعد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمراء اللون، صغيرة القد، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم.

١٢٤٦٨ - زَعْف ، كَنَف

Plastron

لحاف الجزء الامامي من كوثل الحشرة ولحاف الجزء السفلي من السلحفاة .

١٢٤٦٩ - زَعْفَرَان ، جَادِي ، جُسَاد ، جَيْهُمَان ، دَلْهَقَان ، رَادِن ، رَيْهُقَان ، صَفْرَان ، كركماس ، رَعْبَل

Crocus (S). Safran, Crocus (F). Saffron, Crocus (E).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . انواعه وضروبه وهجائنه عديدة منها البرية والزراعية معظمها صباغي وبعضها طبي || شماريخها قصيرة القد . ازهارها مستطيلة انابيبها دقيقة الجسم بوقية الطرف . اوراقها ضيقة النصل المحدد || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٢٤٧٠ - زَعْفَرَان أَبْيَض

Crocus candidus (S). Safran blanc, Crocus blanc (F). White saffron (E).

نوع من الزعفران شمراخه يعلو من ٨ الى ١٠ سم. زهرته بيضاء البتلات ، صفراء العنق الداخلي . سماتها كاملة مهدبة ، شرعافها عادي || اوراقه خيطية مستطيلة ، مالسة النصل . ازهراره يستمر من اذار الى نيسان .

١٢٤٧١ - زَعْفَرَان الجَبَل ، زَعْفَرَان المَرْج

هو الزريرة نبات بصلي من السورنجانيات. اطلبه .

١٢٤٧٢ - زَعْفَرَان الرَبِيع

Crocus vernus (S). Safran printanier, Crocus printanier (F).

نوع من الزعفران . ضروبه كثيرة العدد . شمراخه يعلو من ٦ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية اللون خلية العنق صفراء الانبوب . سماتها كاملة . شرعافها عادي || اوراقه مستعرضة ، عرض نصلها يراوح بين ٥ و ٨ مم . ازهراره يستمر من شباط الى اذار .

١٢٤٧٣ - زَعْفَرَان ثُنَائِي الزَهْر

Crocus biflorus (S). Safran biflore, Crocus biflore (F).

نوع من الزعفران ضروبه كثيرة العدد والالوان . شمراخه يعلو من ٨ الى ١٦ سم. زهرته صفراء الصفحة الخارجية بيضاء او زرقاء الداخلية . سماتها كاملة ، شرعافها عادي || اوراقه ضيقة النصل المالس البشرة || ازهراره يستمر من كانون الى شباط .

١٢٤٧٤ - زَعْفَرَان ذَهَبِي

Crocus chrysanthus (S). Safran jaune d'or, Crocus jaune d'or (F).

نوع من الزعفران مهده الشرق الاوسط والبلقان . شمراخه يعلو من ٥ الى ٨ سم. زهرته ذهبية اللون، برتقالية العنق، صفراء الانبوب . سماتها جزئية مهدبة . شرعافها عادي . اوراقه خيطية، معتدلة الطول، خشنة الملمس || ازهراره يستمر طوال شهر اذار .

١٢٤٧٥ - زَعْفَرَان سُورِي

Crocus syriacus (S). Safran de Syrie, Crocus de Syrie (F).

نوع من الزعفران يكثر وجوده في البلاد السورية . شمراخه يعلو من ٨ الى ١٢ سم. زهرته صفراء اللون يعلوها توشيح عابق . سماتها كاملة . شرعافها عادي . اوراقه ضيقة معتدلة الطول || ازهراره يستمر من كانون الى اذار .

١٢٤٧٦ - زَعْفَرَان طَوِيل الزَّهْرَة *

Crocus longiflorus (S). Safran à longue fleur, Crocus à longue fleur (F).

نوع من الزعفران مهده جزر البحر المتوسط . شمراخه يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. زهرته صفراء الانبوب ، برتقالية العنق، ليلكية البتلات، يعلوها توشيح بنفسجي . اسديتها صفر . سماتها مقطوعة ، برتقالية اللون . شرعافها مستطيل || اوراقه ضيقة النصل المعتدل الطول، المالس البشرة || ازهراره يستمر من تشرين الاول الى الثاني .

١٢٤٧٧ - زَعْفَرَان عُرْيَان الزَّهْر

Crocus nudiflorus (S). Safran à fleurs nues, Crocus à fleurs nues (F).

نوع من الزعفران شمراخه يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البتلات . سماتها منقسمة ، قدية الشكل برتقالية اللون ، شرعافها أثري || اوراقه ضيقة مستطيلة . بصله يرسل بعد ذبول الزهر نوامي ركوبية مستطيلة || ازهراره يستمر من ايلول الى تشرين الثاني .

١٢٤٧٨ - زَعْفَرَان لُبْنَانِي * Crocus zonatus (S).

Safran zoné, S. du Liban, Crocus zoné (F).

نوع من الزعفران مهده جبال لبنان شمراخه يعلو من ٦ الى ١٠ سم. زهرته ليلكية اللون بتلاتها مقطوعة ، عنقها خملي البشرة ، عابق الصفار . انبوبها حنطي اللون . سماتها كاملة صقية الشكل . شرعافها عادي || اوراقه خيطية ضمية مستطيلة || ازهراره يستمر من ايلول الى تشرين .

١٢٤٧٩ - زَعْفَرَان مَخْزِنِي * ، زَعْفَرَان مَعْرُوف ، رَيْهُقَان

Crocus officinalis, C. sativus (S). Safran officinal, S. d'automne, S. cultivé, Crocus officinal (F). Saffron, Crocus (E). Echter safran (D). Zafferano, Croco fiorito, Croco domestico (I).

اعرف انواع الزعفران واشيعها منذ اقدم العهود || ضروبه كثيرة العدد . شمراخه يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. زهرته بنفسجية البتلات ، ليلكية العنق ، صفراء الانبوب . اسديتها بيض . سماتها عطرية الرائحة مستطيلة . شرعافها ثنائي الفلقة || اوراقه خيطية ضمية . ازهراره يستمر من ايلول الى تشرين الثاني || يستخرج من زهره وعصير بصله زيت طيار كثير النفع || سحيق زهره عطري العرف مر المذاق يستعمل في الطب و في الروائح العطرية و في الصباغ . والجزء الواحد من مسحوقه يصبغ مئة الف جزء من الماء . اي ان غراماً واحداً من مسحوق الزعفران يصبغ ١٠٠ ليتر من الماء || ومن الوجهة الطبية فالزعفران يجلو البصر ويقوي الاعصاب وينشط القلب ويفرحه ويهيج الباه ويدر البول والطمث ويسهل الولادة اذا تعسرت . وهو مضاد للتشنج ويقطر في الاذن فيسكن آلامها .

١٢٤٨٠ - زَعْفَرَان مُوَشَّح Crocus versicolor (S).

Safran versicolore, Crocus versicolore (F).

نوع من الزعفران شمراخه يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. يلحفه عند قاعدته شرعاف قصير || زهرته عطرية الرائحة، بيضاء اللون، موشحة بالبنفسجي . سماتها كاملة . شرعافها مزدوج التركيب || اوراقه خيطية، مستطيلة، خملية النصل || ازهراره يستمر من شباط الى اذار .

١٢٤٨١ - زُعْفُطَان ° * Hesperophanes (S).

Hespérophane (F).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة القرنبيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، مستطيلة الشكل. طولها يراوح بين ١٤ و٢٢ م. اجسامها زباء ، قرونها الاستشعارية مستطيلة متعقفة . الوان اثوابها تراوح بين الحنطي والبني . تسرح من الغروب الى الفجر || يرقاتها تركب وتنخر جميع انواع الخشب اليابس بما فيها الاخشاب المشغولة المنزلية .

١٢٤٨٢ - زُعْفُطَان أَرْمَك °*

Hesperophanes cinereus (S). Hespérophane cendré (F). Hesperophanes cinereus (E).

حشرة خاضلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف احراج السنديان وغابات الحور والمساكن الارضية . خنافسها خاضلة تعيش على اوراق النبات . يرقاتها خاشبة تركب السنديان والحور والتين والاخشاب المنزلية المشغولة || جسمها متوسط القد يطول من ١٦ الى ٢٢ م. ثوبها الى الشقحة السمراء يعلوها مواج ارمك يعود الى الخمل الكثيف الاطحل اللون . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان مهدبان . ظهرانها ضيق المؤخر الفارق اللاحف . غمداها متتابعتا التحزيز الخفيف القاطب ، كثيفتا الخمل . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || الانثى اكبر قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً || جيلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواسط آب . تسرح من الغروب الى الفجر || اليرقة بطيئة النمو تدرك الكمال الجسموري بعد النقف بنحو ٣٢ شهراً . جسمها شبه مردني الشكل يطول نحو ٣٢ م. ثوبها الى الحنطي الاصفر المواج . رأسها احمر || طور الاكمال الذي يستوجب نحو ٤٠ يوماً ينقضي ضمن صلجة مركبة من مواد نباتية معجونة بالريال .

١٢٤٨٣ - زُعْفُطَان أَكْهَب


Hespérophane gris (F).

حشرة مؤذية من القرنبيات تدعى زعفطان التين ، اطلبها .

١٢٤٨٤ - زُعْفُطَان التِين °* ، زُعْفُطَان أَكْهَب ° Hesperophanes griseus (S).

Hespérophane gris, Longicorne du figuier (F). Hesperophanes griseus (E).


حشرة خاضلة خاشبة مؤذية من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف اشجار التين دون سواها . خنافسها تعيش على الاوراق واللحاء . يرقاتها تسردب الافناد والاغصان والجذوع || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ٢٠ م. ثوبها الى الكهبة يعلوها خمل اربد وزغبة شهباء . رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها مستطيلان دقيقان . ظهرانها مدبب الطرف اللاحف . غمداها كثيفتا الخمل والزغب || الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر حزيران . تسرح في الليل . تسافد بعد ظهورها باسبوع واحد . تمتع المكن رزماً تغلفها مادة غروية تثبتها في مكانها || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول من ٢٢ الى ٢٥ م. ثوبها الى البياض التبني . جسمها مستغلظ الرأس والصدر والقسم الاوسط من البطن وينتهي بطرف



زعفران طويل الزهرة



زعفران لبناني




زعفران مخزني




زعفطان





زعفطان ارمك





زعفطان التين


زعفطان الخرنوب


زعقوق الاعمدة


زعقوق الحنطة


زعقوق الكرمة (ذكر وانثى)


زعقوق النخل


زغاري

مدبب || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي في النفق الذي احتفرته اليرقة .

١٢٤٨٥ - زُعْفُطَان الخَرنوب ○* ، زُعْفُطَان مُلَمْلَم ○
Hesperophanes fasciculatus (S). Hespérophane fasciculé, Longicorne du caroubier (F). Hesperophanes fasciculatus (E).
حشرة خاضلة خاشية مؤذية من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاشجار الزراعية والبرية اخصها الخرنوب والتين والتوت والبطم والفستق والدفلى ... خنافسها تعيش على الاوراق . يرقاتها تسردب الافناد والاغصان والجذوع الاخضر منها واليابس فتعطبها وتؤذيها || جسمها متوسط القد يطول من ٢ الى ٢٠ مم. ثوبها الى الكلسة يعلوها زغب الطحل ونمشة ربداء . رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها دقيقان مستطيلان . ظهرانها منبسط السطح ، مستدير المؤخر اللاحف . غمداها كثيفتا الحمل والتنميش || الانثى اكبر قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط حزيران. تسرح في الليل. تسافد بعد ظهورها باسبوع واحد . تمتح المكن تحت اللحاء وبين القشور || اليرقة ، عند بلوغها الادراك التام ، تطول من ٣٠ الى ٢٥ مم. جسمها مردني الشكل ، حنطي اللون ، اغبر المواج ، اسمر الرأس والفكين والشرج ، مبعثر الهلب القصير الدقيق .

١٢٤٨٦ - زُعْفِي **Vireux (F).**
Virose, Noxious (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات او المواد النباتية التي رائحتها الكريهة وطعمها المقس ينمان عن وجود عنصر فعال قد يكون جحالي المادة .

١٢٤٨٧ - زُعْقُوق الأعْمِدَة ○* ، هيلوتروب ○
Hylotrupus bajulus, Callidium bajulus (S). Hylotrupe, Longicorne des charpentes, Capricorne domestique (F). House longhorned beetle (E). Hausbock, Balkenbock (D).
حشرة خاشية من فصيلة القرنبيات طولها نحو ١٦ مم. لونها الى السمرة الحنطية تعلوها زغبة غبراء || تركب الصنوبر حيث تمتح مكنها فينقف عن يرقات تنخر الخشب وتعطبه . تعتري بنوع خاص اعمدة التلفون وما اشبه .

١٢٤٨٨ - زُعْقُوق الحِنْطَة ○*
Calamobius filum (S). Aiguillonnier, Saperde grêle (F). Grain borer (E). Getreidebohrer (D).
حشرة خاشية من القرنبيات صغيرة القد طولها نحو ١٢ مم. لونها الى السمرة تعلوها زغبة طحلاء . قرونها الاستشعارية دقيقة وطويلة || تظهر في اواخر ايار ، تمتح مكنها على قصب الحنطة تحت السنابل فينقف عن يرقات صغيرة تنخر القصبة وتقوضها فتسبب كسرها وسقوط السنبلة على الارض .

١٢٤٨٩ - زُعْقُوق الكَرْمَة ○*
Vesperus xatarti (S). Vespère des vignes (F). Grape vesperus (E). Vesperus xatarti (D).
حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٠ مم. لونها الى الصفار الحنطي . زباناها مستطيلة . اناثها نصفية الغمد المنفرج . يرقاتها غبراء اللون ، قصيرة القد ، تركب جذور الكرمة فتقرضها وتنخرها .

١٢٤٩٠ - زُعْقُوق النَّخْل ○* ، مَكْرُوتُوم النَّخْل ○
Macrotoma palmata (S). Macrotome du palmier (F).
حشرة خاشية من القرنبيات طولها نحو ٤٥ مم. لونها الى السمرة الحنطية . زباناها طويلة منعقفة . تسرح في الليل . تمتح مكنها على جذوع النخل فينقف عن يرقات غبراء اللون ، زباء الجسم ، سوداء المدب تنخر الجذوع وتعطبها .

١٢٤٩١ - زُعْقُوقِيَّات ○
هي القرنبيات فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة ، اطلبها .

١٢٤٩٢ - زِعْنِفَة **Nageoire (F). Fin (E).**
الزعنفة هي عضو الحركة الانتقالية في الحيوانات المائية . ج زعانف . والزعانف تقسم حسب مواقعها في الجسم الى : صدرية وبطنية وظهرية وشرجية وذنبية .

١٢٤٩٣ - زُعْنُفِيَّات الأَقْدَام **Pinnipèdes (F).**
Pinnipedia (E).
رتبة حيوانات لبونة ألفن حياة البحر والبر . انواعها المعاصرة المعروفة ٣٦ تنضم الى ١٢ جنس تجمعها ثلاث فصائل كما هو مبين في الجدول التابع || اجسامها شبه وشعية الشكل ، متفاوتة الطول والحجم . اطوالها تراوح من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة جاحظة . اذانها ومناشقها ملحوقة . اسنانها متباينة الاشكال والحجوم لكنها وحيدة الصيغة عند كل فصيلة . اعناقها قصيرة واذنابها كذلك . قوائمها خماسية الاصابع الكاملة الخطاب والمفلوقة مما يجعلها كالزعانف || قوتها الاسماك والقشريات والرخويات . ملجنها الحياتي يختلف مع اختلاف الانواع . معظمها ضرّي جماعي وبعضها زوجي .

١٢٤٩٤ - زَعِيب **Croassement (F).**
Croak, Croaking (E).
الزعيب هو صوت الغراب كالنعيب والنعيق .

١٢٤٩٥ - زُعَيْتَمَان هو الزخرط ، اطلبه .

١٢٤٩٦ - زَغَارِيّ* ، شُرْشُور جَبَلي
Fringilla montifringilla (S). Pinson de montagne, P. d'Ardennes (F). Mountain finch, Brambling (E). Bergfink (D).
نوع من الشرشور طوله من ١٨ الى ١٩ سم. رأسه وظهره وذنبه الى السواد الازرق . جناحه مخطط بالابيض . عنقه وصدره الى الصهبة البرتقالية . بطنه وزمكاه بيض . ايطلاه مرقشان بالاسود || يعيش اسراب كبيرة تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . قوته الحشرات اخصها الذباب ثم بزور النباتات الزيتية اخصها البرية || يدثن في الاشجار . اناثه تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اسبوعين .

١٢٤٩٧ - زُغَاغ ○ **Cycloconium**
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة الطلحيات جربه الكنيدية مبهمة الشكل والترتيب . هيفه يجوب المناطق الخلوية داخل السافات الادمية الى ان يخترق

زعنفيّات الأقدام

الفصيلة	عدد الأجناس والأنواع	أشهر الأنواع	
أُتاريّات	جنس واحد و١١ نوعًا	أُتارِيَة عَرْفَاء. أَسَد البَحر	Otarie à Crinière
		أُتارِيَة ستيلّر	Otarie de Steller
		أُتارِيَة كَليفُورنِيَة	Otarie de Californie
		أُتارِيَة دبِيَّة	Otarie Ourson
فُقميّات	عشرة أجناس و٢٣ نوعًا	فُقْمَة مَبْذُولَة	Phoque commun
		فُقْمَة غرلندة	Phoque de Groënland
		فُقْمَة حَبْلِيَّة	Phoque annelé
		شَيخ البَحر	Phoque moine
		فُقْمَة مُتَوَّجَة	Cystophore
		مَقْرِينَس	Macrorhine
		فَهْد البَحر	Ogmorhine
فَظّيّات	جنس واحد ونوعان	فَظّ	Morse

الادمة فيكوّن جرابه الكنيدي الذي تعلوه سبحة من الكنائد الموثورة الكروية الشكل ، السمراء اللون . انواعه قليلة اعرفها زغاغ الزيتون .

١٢٤٩٨ - زُغَاغ الزَيْتُون ° *

Cycloconium oleagineum(S). Œil de paon des feuilles d'olivier (F).

فطر مجهري يركب زواتين حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي بقع قرحية تشبه عين الطاووس، حجمها يراوح من ٦ الى ١٠ مم. تركب نصال الاوراق البالغة على صفحتها. تظهر في أواسط الصيف وتدوم حتى اواخر الشتاء حيث تتقلص رويداً رويداً. تبدو سمراء اللون سوداء المحور والحتار . تكثر على الصفحة العليـا وتقل على السفلى وقد تصيب المناليق والنوامي || يكافح باستعمال سائل بوردو على ثلاث مرات . الاولى خلال شهر آب والثانية في تشرين الاول والثالثة في شباط .

١٢٤٩٩ - زُغَافٌ هو الاقتثا السمغية ، اطلبا .

١٢٥٠٠ - زُغَبٌ Figue-fleur (F). Fig-flower (E).

ضرب من التين كبير القد سميك القشور حلو الطعم.

١٢٥٠١ - زَغَبٌ Duvet (F). Down (E).

اول ما يبدو من الريش والشعر وقيل صغارها ولينها. وهو في بعض الاوراق والثمار خمل (Bloom) .

١٢٥٠٢ - زُغْبَارَة ° Stigmina

جنس فطور مجهرية من عمارة الريدانيات وفصيلـة اللطحيات || جربه الكنيدية قصيرة دبوسية ، قنبرية التجميع . كنائده فردية ، موثورة ، بيضية او مردنية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى اعرفها زغبارة الدلب وزغبارة المشمش .

١٢٥٠٣ - زُغْبَارَة الدُلْب ° Stigmina platani (S).

فطر مجهري يعتري الدلب باوراقه . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة قطرها نحو ٢ مم. تركب النصل على صفحته السفلى . تبدو حنطية اللون ثم سمراء || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١٢٥٠٤ - زُغْبَارَة المِشْمِش ° *

Stigmina briosiana (S).

فطر مجهري يركب ثمار المشمش في طور نموها الاخير. مظهره الخارجي بقع مستديرة طحلاء اللون ، حمراء الحتار تركب بشرة الثمرة فتقرحها وتقودها الى الانملاص بعد ان تغير طعمها الذي يكتسب بعض المرارة .

١٢٥٠٥ - زُغْبَة *

Muscardinus (S).

Muscardin (F). Small dormouse (E).

جنس حيوانات قاضمة من فصيلة القرقدنيات . انواعه قليلة ، موطنها الشرق الادنى واروبة || جسمها صغير القد طوله ٨ سم. وذنبها ٧. رأسها اسفيني الشكل . عيناها مستديرتان . اذناها بارزتان كبيرتان . وبرها لبد الزغب الناعم القصير . ذنبها اسطواني. رأسها وظهرها وذنبها الى الصهبة الصنابية يعلوها مواج اربد . عنقها وبطنها الى البياض الاغبر || تألف الغابات والادغال القريبة من الحقول المزدرعة . تتسلق الاشجار بخفة . قوتها البندق والجوز والحنطة ومختلف الثمار العنبية اخصها الصربة . الانثى تضع ٤ ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها باسبوعين. بياتها الشتوي يدوم نحو ستة شهور. جحرها وكن تدبره في صدع شجرة تفترشه بالحشيش الناعم والصوف .

١٢٥٠٦ - زَغْبَجٌ هو الزغنبج ، اطلبه .

١٢٥٠٧ - زَغْبَرٌ هو ابن آوى ، راجعه .

١٢٥٠٨ - زِغْبِر ، زِغْبَر Amaraque (F). Amaracus (E).


ضرب من المرو رقيق الورق خلي النصل مستحب العرف .

١٢٥٠٩ - زُغْبُورَة ° Stigmella

جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلـة اللطحيات . كنائده بيضية قياسها نحو ١٤×٩ ميكرون .



زغاغ الزيتون





زغبارة المشمش



زغبة


زغبية


زغدة شامخة


زغدة ضمية


زغدة كثيرة الزهر

بويغاته كروية، جوثية التجميع ، عابقة اللون || انواعه قليلة العدد والاذى تتطفل على اوراق بعض الاشجار الحرجية دون ان تؤذيها . مظهرها الخارجي بقع صغيرة مستديرة مخملية ، شقراء اللون جوزوية الحتار ، تركب النصل على صفحته السفلى .

١٢٥١٠ - زَغَبيّ Tomenteux (F). Tomentous (E).
نعت وصفي يطلق على اجزاء النبات المغطاة بزغب لبد ناعم يشبه ندف القطن .

١٢٥١١ - زَغَبيّات Bombaceae (S).
Bombacées (F). Bombaceae (E).
قسم من فصيلة الخبازيات يشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع معظمها اشجار كبيرة دائمة منبتها البلاد الاستوائية . ازهارها خنثوية ، خماسية البتلات ، كثيرة الاسدية . ثمارها حقية الشكل تغلف بزوراً فردية او عديدة يغشاها زغب ناعم التيلة قصيرها .

١٢٥١٢ - زَغَبِيَّة * Bombax (S).
Bombax, Bombace, Ouatier, Fromager (F). Silk cotton tree (E). Seindenbaumwollbaum (D). Bombace, Bambagia (I).
جنس اشجار كبيرة دائمة من الزغبيات . انواعه عديدة مهدها المناطق الاستوائية .. جميعها سريعة النمو غليظة الجذع تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها زنادية مركبة خماسية الوريقات البيضية الشكل . ثمارها حقاق مستطيلة تغلف عدة بزور يغشاها زغب ناعم جداً قصير التيلة لا يصلح للغزل || بزورها مأكولة بعد التحميص ويستخرج من اوراقها مادة دهنية لها استعمالها في البلاد الحارة .

١٢٥١٣ - زَغْدَاب ° Chiromèle (F). Chiromel (E).
جنس خفافيش من عمارة الهياعر . موطنه ملقة والملايو . انواعه قليلة العدد تتميز بفراطيسها الاسطوانية المقطومة ، بآذانها المنتصبة العالية وباعناقها السلعية البارزة . يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل واواخر الليل . قوته الحشرات . يألف تجاويف الاشجار الحرجية والمغاور والكهوف .

١٢٥١٤ - زُغْدَة ، زَهْرَة الرَّبِيع Primula (S).
Primevère (F). Primula (E). Primel (D). Primavera (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الربيعيات . انواعه كثيرة العدد منها الحولية والمحولة والمعمرة . معظمها بري وبعضها تزييني . جميعها نجمية ، اوراقها قرصية الانتشاب . ازهارها صيواني التجميع ترتكز على شماريخ دقيقة . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان كؤوسها خماسية التسنين ، تويجاتها خماسية التفصيص ، انابيبها اسطوانية الشكل ، اسديتها عشارية لا مندغمة . حقاقها خماسية المصاريع || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٢٥١٥ - زُغْدَة أُذَينيّة ، آذان الدُّبّ الوَحْشي ، آذان الضَّبْع Primula auricula (S).
Primevère auriculée, Oreille d'ours sauvage (F). Auricula, Bear's ear (E). Aurikel primel, Aurikeln (D). Primavera auricola, Orecchio d'orso (I).
عشبة معمرة . اوراقها بيضية مسوطية الشكل . نصلها بحري اللون ، خلي البشرة ، مسنن الحافة الغضروفية الحتار || شمراخها يعلو من ٨ الى ١٥ سم. ازهارها الى الصفار الباهت || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٥١٦ - زُغْدَة الصِّين Primula sinensis (S).
Primevère de Chine (F).
عشبة معمرة رفهة تعيش في المراكن . اوراقها مفصصة رهلة ، نصلها خملي البشرة مبعثر المسام اللزجة || شمراخها يعلو من ١٥ الى ٣٥ سم. ازهاره ثلاثية الاتراس المتراكبة . زهرته ضيقة البوق ، منتفخة القاعدة المستعرضة . لونها يختلف مع الضروب منها الابيض والوردي والازرق والاحمر والبنفسجي || ازهارها يستمر طوال الشتاء .

١٢٥١٧ - زُغْدَة دَبِقَة Primula glutinosa (S).
Primevère glutineuse (F).
عشبة معمرة صبروتية اوراقها مستطيلة مخروطية، نصلها غدي البشرة الدبقة ، حتاره منشاري التسنين || شمراخه يعلو نحو ١٠ سم. ازهاره تعد من ٣ الى ٧ لونها الى البنفسجي الزاهي ، عرفها فواح العطر . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .


١٢٥١٨ - زُغْدَة شَامِخَة * Primula elatior (S).
Primevère élevée, Coucou élevé (F).
عشبة معمرة . اوراقها اهليلجية ذلقة . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى || شمراخها يعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره كثيرة العدد لونها الى الصفرة ، اقاعها الى الخضرة الباهتة يعلوها توشيح ابيض || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

١٢٥١٩ - زُغْدَة ضُمِّيَّة * Primula verticillata (S).
Primevère à fleurs verticillées (F).
عشبة معمرة ترغب في الشطوط البحرية . اوراقها اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. نصلها وحيد الضلع ، خلي البشرة ، قليل التسنين || شمراخها يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ازهاره ثنائية الضمة . كبيرة القد ، فواحة العرف ، ذهبية اللون || ازهارها يستمر من ايلول الى ايار .

١٢٥٢٠ - زُغْدَة فَاخِرَة Primula spectabilis (S).
Primevère remarquable (F).
عشبة معمرة ترغب في الاتربة الكلسية . اوراقها سنانية ، نصلها خلي البشرة الدبقة ، مسنن الحافة الغضروفية الحتار || شمراخها يعلو من ٥ الى ١٦ سم. ازهارها سداسية او ثمانية التجميع لونها الى الارجواني يعلوه مواج وردي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٢١ - زُغْدَة كِبْرِيتِيَّة Primula luteola (S).
Primevère soufrée (F).
عشبة معمرة صبروتية . اوراقها اهليلجية تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. شمراخها يعلو نحو ٢٠ سم. ازهاره صغيرة القد كثيفة التجميع كبريتية اللون || ازهارها يدوم طوال شهر ايار .

١٢٥٢٢ - زُغْدَة كَثِيرَة الزَّهْر *
Primula floribunda (S). Primevère floribonde (F).
عشبة معمرة ترغب في الشطوط البحرية . اوراقها بيضية ، مستطيلة ، مقطومة الطرف . نصلها ازغب البشرة مبعثر المسام الغدية ، حتاره لا قياسي التسنين || شمراخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره مستعرضة الشكل ، كثيرة العدد ، كبريتية اللون || ازهارها يستمر طوال الشتاء .


زغدة لزجة

١٢٥٢٣ - زُغْدَة لَزِجَة * Primula viscosa (S).
Primevère visqueuse (F).
عشبة معمرة ترغب في الاتربة الرملية . اوراقها بيضية مستطيلة العنق ، نصلها كثيف المسام الندية القوية الرائحة، لونه الى الخضار الاصفر || شمراخها يعلو من ٦ الى ١٥ سم. ازهاره لبدة التجميع الصيواني ، فواحة العرف ، بنفسجية اللون || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٢٤ - زُغْدَة مَارِدَة Primula grandis (S).
Primevère géante (F).
عشبة محولة سبروتية . اوراقها معنقة كبيرة القد قلبية الشكل . نصلها كثير العروق ، قليل الزغب ، لاقياسي التسنين || شمراخها يعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ازهاره مستطيلة متدلية ، لونها الى الصفار الباهت || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٥٢٥ - زُغْدَة مَخْزَنِيَّة *
Primula officinalis (S). Primevère officinale, Coucou officinal (F). Cowslip, Paigle (E). Gartenprimel, Schlüsselprimel (D). Primavera, Primola odorosa (I).
عشبة معمرة سبروتية يقال انها طبية تنفع الصدر والامعاء . اوراقها مستطيلة ذلقة . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى || شمراخها يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. ازهاره جرسية الشكل اقماعها بيض ، ابواقها مذهبة ، اعناقها خماسية الرقشة البرتقالية || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

زغدة مخزنية

١٢٥٢٦ - زُغْدَة مُخَطَّطَة Primula vittata (S).
Primevère rayée (F).
عشبة معمرة . اوراقها ضيقة مستطيلة . نصلها مالس البشرة ، دقيق التسنين || شمراخها يعلو نحو ١٥ سم. ازهاره كثيفة التجميع . حمراء اللون ، كؤوسها جرسية الشكل تعلوها خمسة خطوط بيض || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٥٢٧ - زُغْدَة مُزْبَئِرَّة Primula hirsuta (S).
Primevère hérissée (F).
عشبة معمرة ترغب في الاتربة الرملية . اوراقها بيضية الشكل. نصلها مبعثر المسام الندية الحمراء اللون التي تعلوه على صفحتيه || شمراخها الزهري يعلو من ٣ الى ١٠ سم. ازهاره مستعرضة الشكل ، قليلة ، تعد من ١ الى ٣ . خناقها ابيض ، سائرها وردي او ليلكي اللون || ازهرارها يستمر من نيسان الى تموز .

١٢٥٢٨ - زُغْدَة مَنْقَعِيَّة Primula helodoxa (S).
Primevère gloire des marais (F).
عشبة معمرة ترغب في الاراضي الرطبة . اوراقها سنانية النصل الملتف الاطراف || شمراخها يعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم. ازهاره متراكبة الاتراس التي يراوح عددها من ٦ الى ٨ . زهرته مقعرة القاعدة، صفراء اللون . ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٢٩ - زُغْدَة مُهَدَّبَة Primula marginata (S).
Primevère bordée (F).
عشبة معمرة ترغب في الاتربة الكلسية . اوراقها اهليلجية الشكل . نصلها لحمي النسيج ، حتارها متقارب التسنين ، مهدب الحافة || شمراخها يعلو من ٥ الى ٣٠ سم. ازهاره لا قياسية التجميع . عددها يراوح من ٢ الى ٢٠ لونها الى الوردي يعلوه مواج بنفسجي . ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٠ - زُغْدَة وَرْدِيَّة Primula rosea (S).
Primevère carminée (F).
عشبة معمرة سبروتية . اوراقها اهليلجية تطول نحو ١٥ سم. نصلها جميل الخضار الزاهي مسنن الحافة . شمراخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره قليلة العدد كبيرة القد لونها الى الحمرة الوردية الزاهية || ازهراره يستمر من ايار الى نيسان .

١٢٥٣١ - زُغْدَة يَابَانِيَّة Primula japonica (S).
Primevère du Japon (F).
عشبة معمرة سبروتية . جذورها عادمة الرائحة . اوراقها اهليلجية مسوطية . نصلها منشاري الحافة يطول نحو ١٥ سم || شمراخها يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ازهاره متراكبة الاتراس التي تعد من ٣ الى ٦ . زهرته مستعرضة الشكل لونها الى البنفسجي الموشح بالخطمي || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .


١٢٥٣٢ - زَغْرَابِيّ ° Aquifère (F).
Aquiferous, Water-bearing (E).
نعت تعريفي يطلق على الطبقات الارضية التي تحوي بعض الماء او الكثير منه .

١٢٥٣٣ - زَغْرَبَة ° Aquiculture, Culture hydroponique (F). Aquiculture, Fish-breeding (E).
الزغربة او الزراعة المزغربة هي الزراعة في الماء بدون تربة. يصار اليها بتذويب العناصر الغذائية المعدنية في الماء فيمتصها النبات وينمو ويثمر كما لو كان مزروعاً في التربة .

١٢٥٣٤ - زَغْرَبِيّ ° Aquigène (F).
Aquigenous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل كائن يخلق في الماء او يعيش فيه .

١٢٥٣٥ - زُغْزُغ ، خَيَّال البَادِيَة ، جَلِيل
Cursorius (S). Courvite (F). Courser (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزتزاقيات . انواعه المعروفة عشرة اعطانها الصحارى الاسيوية والافريقية || اجسامها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم. مناقيرها مستطيلة ، دقيقة . اجنحتها ذلقة . اذنابها قصيرة ، مستعرضة ، مقطومة الاطراف . سوقها وارساغها نحيلة . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاغبس والخطمي || اعرف انواعه واشهرها الزغزغ الاغبس .

١٢٥٣٦ - زُغْزُغ أَغْبَس * ، جَلِيل أَغْبَس ، خَيَّال البَادِيَة الأَغْبَس
Cursorius isabellinus, C. cursor (S).
Courvite isabelle, Courvite gaulois (F). Cream-coloured courser (E).
طائر من الزغزغ . اعطانه تمتد من صحارى الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والشمالية لانه من الضوارب التي تجوب الفيافي في طلب الرزق || جسمه متوسط القد يطول نحو


زغزغ أغبس

٢٥ سم. ثوبه اغبس اللون . رأسه ازرق المواج . عيناه مكحلتان بالاسود الذي يمتد كالخط حتى القفن . قوادمه واباهره حنطية الرقشة . كلاه صفر الاطراف ، حمر الماجة. رفال ذنبه مرقوشة بالاسود والابيض . حدقة عينه عسلية اللون . ساقاه الى الزرقة البحرية . رسغاه واصابعه بلون الرمل || يدثن افحوصه بين الحجارة التي تكتنفها الاعشاب المتراكبة الكثيفة . انثاه تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٥ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


زغفل

١٢٥٣٧ - زُغْطَة Zygote
هي البييضة المخصبة . راجع جنيس .


١٢٥٣٨ - زَغَف Brindilles (F). Sprigs (E).
الزغف : دقاق الحطب : واطراف الشجر الضعيفة واعالي الرمث والعرفج .

١٢٥٣٩ - زغفل * Pontederia (S). Pontédérie (F).
جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من فصيلة الزغفليات . انواعه ثمانية جميعها جذمورية منقعية ومائية. سوقها شمراخية منتصبة تنتهي بالسنابل الزهرية . ازهارها جميلة الشكل، سداسية الانقسام ، زرقاء اللون || اوراقها معنقة كبيرة القد قلبية النصل ، عنقها معلاق مستطيل يطفو بها على سطح الماء || تزرع للتزيين لكنها تخشى الصقيع .


زغوان

١٢٥٤٠ - زغفليات Pontederiaceae (S).
Pontédériacées (F). Pontederiaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة مستورات البزور . نباتاتها اعشاب جذمورية الجذوع . اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة الزناد ، قلبية النصل . ازهارها سنبلية التجميع تقوم على شمراخ يعلو الاوراق || منبتها المناطق الحارة تعيش في المناقع والمياه العذبة الراكدة .

١٢٥٤١ - زُغْلول Pigeonneau (F).
Young pigeon, Squab (E).
فرخ الحمام ما دام يزق . يقال ازغل الطائر فرخه اذ زقه .



زغيم مطوّق

١٢٥٤٢ - زغليل هو الادونيس الصغير ، اطلبه .

١٢٥٤٣ - زغليل الفستق
هو الحوذان الشرير ، اطلبه .

١٢٥٤٤ - زغليلة هي لبين المروج ، اطلبه .

١٢٥٤٥ - زَغَنْبَج ، زَغْبَج Olives sauvages (F).
Wild olives (E).
ثمر العتم (الزيتون البري) وهو مثل النبق الصغار يكون اخضر ثم يسود فيحلو في مرارة وعجمته مثل عجمة النبق . يؤكل ويطبخ ويصفى ماؤه حتى يكون رباً كرب العنب .


زقّالة صغيرة الغمد

١٢٥٤٦ - زُغْنُورَة طَائِشَة ٥
Zygoneura frivola (S). Zygonèvre frivole (F).
حشرة مؤذية من فصيلة الشياريات . تألف جميع المواقع الظليلة والحدائق والمساكن || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ مم. رأسها مكور. عيناها متلاصقتان عند الذكر . مفترقتان عند الانثى . زباناها خيطيان . صدرها شبه بيضي الشكل . روشناها كبيرا القد ، عادما الخضاب، شفافان . قوائمها مستطيلة ، قصيمة . ثوبها الى الصهبة العنابية المواج || تمتح الانثى المكن في لحاء الاشجار فينقف عن يرقات صغيرة ، خيطية الشكل ، بنية اللون تسردب اللحاء وتعيش عليه حتى الاكمال .

١٢٥٤٧ - زَغْوَان ٥ * Zaghouania
فطر مجهري من فصيلة السحاميات ورتبة الدعاميات يركب بعض نباتات الفصيلة الزيتونية واخصها الشحص . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة لاقياسية التجميع تصيب الاوراق الجديدة النامية فتسبب فيها تضخم النسج الخليوية وتمعج النصل يعقبهما رفخة في البشرة تبدو كالبثور الى ان تنفجر عن بويغات كالهباب لونها الى الجؤوة || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ .

١٢٥٤٨ - زُغَيْم Amadina (S). Amadine (F).
جنس عصافير صغيرة القد من الجواثم المخروطيات المناقير . انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة . جميعها بحجم الدوري . اثوابها متراكبة الالوان الجميلة . تألف الادغال والغابات المبعثرة الاشجار . قوتها بزور وحبوب النجيليات وبعض الهوام والديدان والحشرات الصغيرة || تدثن في الاشجار. اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . وذلك على ثلاث مرات في السنة || اشهر انواعه الزغيم المطوق .

١٢٥٤٩ - زُغَيْم مُطَوَّق * ، ذَبْحُ النَّبِي
Amadina fasciata (S). Amadine à collier, A. bandé, Cou coupé (F). Cut-throat (E).
نوع من الزغيم حجمه حجم الدوري الصغير . ثوبه الى الكهبة الصنابية يعلوها توشيم ابيض واسود . محسراه وعنقه بيض . زوره مطوق بخط ارجواني يمتد من مؤخر العين اليمنى الى مؤخر اليسرى . جناحاه وذنبه سود . موطنه افريقية الشرقية والشمالية . سربه يعد من ٢٠ الى ٤٠ || يألف حياة الدجن ويتكاثر بسهولة لكنه لا يغرد .

١٢٥٥٠ - زُغَيْمِيَّات ٥ Amadiniidae (S).
Amadiniidés (F). Amadinidae (E).
فصيلة طير من الجواثم مخروطيات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة معظمهـا من عصافير المناطق الحارة || تتميز باجسامها الصغيرة و بمناقيدها المخروطية القصيرة و باذنابها المقطومة التي يغلب فيها القصر . اجنحتها معتدلة الطول . اثوابها جميلة الالوان الزاهية . ارساغها دقيقة || جميعها تألف القفص ، بعضها مستحب الزقزقة . قوتها بزور النجيليات || اعرف اجناسها واشهرها الزغيم والعطرور والبدامس ...

١٢٥٥١ - زِفّ Satinée (F). Satiny (E).
صغير الريش وخص بعضهم به ريش النعام . قال المتنبي :
« كأن المرو من زف الرئال » .

١٢٥٥٢ - زَقَّالَة صُغَيْرَة الغِمْد ٥*
Rhipiphorus subdipterus (S). Rhipiphore à élytres réduits (F). Rhipiphorus subdipterus (E).
حشرة واشمة ناهمة شافرة من فصيلة الزقاليات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاماكن التي تكثر فيها الشفويات

والصيوانيات . خنافسها تعيش على رحيق الازهار وبتلاتها. يرقاتها تلتهم دبى الزنابير واساريع القدان وغيرها من الحشرات || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٨ م م. ثوبها الى السمرة الحنطية الصنابية المواج . رأسها صغير الجرم . زباناها مشطيان . عيناها صغيرتان ماسحتان . ظهرانها جدعتان صغيرتان . روشناها شفافان كبيران . بطنها مستعرض الشكل . ارساغها رباعية العقل في الزوج الخلفي ، خماسيتها في الزوجين الامامي والوسطي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتعيش حتى اواسط ايلول . تسرح في النهار . تساقط في اواسط آب . تمتح المكن قرب خشاوات الزنابير وفي المواقع القريبة من مجموعات الاساريع || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٣ م م. جسمها مبطط الشكل ، مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق المؤخر ، سداسي الرواجب ، ضليع التأشير ، اغبر اللون ، وردي المواج ، عنابي الرأس ، اسمر الرواجب والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوماً ينقضي في التربة تحت الجثالة .

١٢٥٥٣ - زَفَالِيَّات ٥ Rhipiphoridae (S).
Rhipiphoridés (F). Rhipiphoridae (E).

فصيلة حشرات واشمة شافرة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة وبعضها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط . تألف نباتات الخيميات والشفويات . يرقاتها شافرة تعيش على دبى الزنابير || اجسامها صغيرة القد او متوسطة . رؤوسها مستديرة . زباناتها متباينة الاشكال منها الخيطية والمروحية والمشطية ، تتركب من ١٠ او ١١ فصلة . كواسلها واغمادها لاقياسية الشكل والقد . ارساغها الخلفية رباعية العقل اما الوسطى والامامية فخماسيتها || اشهر اجناسها الزفالة والعيصم .

١٢٥٥٤ - زِفْت Asphalte (F). Asphalt (E).

نوع من الحمر كثيف المادة السمراء اللامعة يستعمل مجبولا مع كسر الحصباء في تغطية رصف الطرقات لتثبيت تكديمها ووقايته .

١٢٥٥٥ - زَفَّت ، قَيَّر Empoisser (F). To pitch (E).

طلى او لاط الشيء بالزفت .

١٢٥٥٦ - زِفْد ٥ Cire, Lorum (F). Cere (E).

الزفد غشاء يغلف قاعدة المنقاد عند بعض فصائل الطير اخصها الجوارح والحمائم والببغاوات || ومن الدكاترة من استعمل كلمة « قير » للدلالة على الزفد في حين ان القير هو القطران .

١٢٥٥٧ - زِفْر Tuteur (F). Prop (E).

هو المسند الذي تدعم به الشجرة الفتية .

١٢٥٥٨ - زِفْرِيَّات Cléomées (F).

سبط من فصيلة الكبريات .

١٢٥٥٩ - زَفْرِين الجُرُود * ، نَبْق مُتَرَادِف ، آمليس ، آمليلس ، عود القيسه
Rhamnus alaternus (S). Nerprun alaterne, Alaterne, Bourgue-épine (F). Alaternus, Barren privet (E). Alaternbaum, Alaternkrenzdorn (D). Alaterno, Ilatro, Putina (I).

نوع من النبق مهده شرق البحر المتوسط . يوجد في بعض المناطق الجبلية اللبنانية والسورية || يعلو من متر الى خمسة امتار . اغصانه وافنانه سرحة ، اوراقه عروة ، كاملة ، متعاقبة . نصلها مسنن الحافة يحمل من ٤ الى ٦ ازواج من العروق الماسحة || ازهاره عادمة البتلات ، خماسية الاسدية والفصل الذلقة ، ثنائية او ثلاثية السمات . ثماره كروية ، حمصية القد ، ناشفة السوذق تبدو حمراء اللون ثم تسمر وتسود مع النضج || يقال ان نقيع ثماره ولحائه وخشبه يسهل المعدة ويقوي الكبد والطحال ويذهب باليرقان .


زفرين الجرد

١٢٥٦٠ - زَفْرِين لُبْنَانِي * ، عُود الخَيْر
Rhamnus libanoticus (S). Nerprun du Liban (F).

نوع من النبق يكثر في جرود لبنان . وهو جنبة صغيرة تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقها منتصبة خشبها حنطي اللون . اغصانها وافنانها خلية اللحاء . اوراقها متعاقبة بيضية . نصلها جامد النسيج، كثير العروق التي يبلغ عددها من ١١ الى ١٥ زوجاً || ازهارها خنثوية خماسية التركيب . ثمارها كروية نووية حمصية القد ناشفة السوذق تبدو حمراء اللون ثم تسود مع النضج || يقال ان نقيع ثماره يفيد الكبد والطحال ويذهب باليرقان .


زفرين لبناني

١٢٥٦١ - زَفْزَاف Vent fort et soutenu (F).
High and sustained wind (E).

الزفزاف والزفزافة : الريح الشديدة الهبوب في دوام .

١٢٥٦٢ - زُفْن Tonnelle (F). Arbour (E).

خيمة من حديد او خشب تعلوها نباتات عارشة .

١٢٥٦٣ - زَفِير Expiration

خروج الهواء من الرئتين وهي حركة طبيعية تتبع الاستنشاق اي دخول الهواء الجوي الى الرئتين .

١٢٥٦٤ - زَفِير * ، نَرْجِس نَسِيمِي
Zephyranthes (S). Zéphyranthe (F). Zephyr lily, Swamp lily (E). Zephirblume, Flammenlilie (D). Zefir (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها زواعي جميل الزهر المختلف الالوان . شماريخها جوفاء . ازهارها فردية . اوراقها ضيقة النصل ، قليلة العدد ، تنمو متأخرة قرب انبلاج الزهر || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .


زفير

١٢٥٦٥ - زَفِير أَبْيَض Zephyranthes candida (S).
Zéphyranthe blanc (F).

نوع من الزفير شمراخه يعلو نحو ٢٠ سم. اوراقه اسطوانية محددة تطول نحو ٣٠ سم. زهرته بيضاء اللون لا عرف لها . ازهراره في ايلول .

١٢٥٦٦ - زَفِير أَصْفَر Zephyranthes citrina (S).
Zéphyranthe citrin (F).

نوع من الزفير شمراخه يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقه ضيقة النصل البالغ التحديد تطول نحو ٣٠ سم. زهرته عطرية صفراء اللون طولها نحو ٥ سم. سماتها مقطوعة مفصصة || ازهراره في آب .

١٢٥٦٧ - زَفير حاضِن Zephyranthes sessilis (S).
Zéphyranthe sessile (F).
نوع من الزفير شمراخه يعلو نحو ٢٠ سم. اوراقة نحيلة اسطوانية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. زهرته عطرية حاضنة تطول من ٤ الى ٥ سم. لونها الى البياض الموشح بالاحمر . سماتها ثلاثية || ازهراره في نيسان .


١٢٥٦٨ - زَفير فيرجينية
Zephyranthes atamasco (S). Zéphyranthe de Virginie (F).
نوع من الزفير شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه ضيقة محددة زاهية الخضار تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. زهرته عطرية ترتكز على زناد يعلو الشرعاف المزدوج الفلقة. طولها نحو ٨ سم. لونها يستقر على البياض الثلجي بعد ان تكون بتلاتها موشحة بالوردي || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٥٦٩ - زَفير مُوَشَّح
Zephyranthes versicolor (S). Zéphyranthe versicolore (F).
نوع من الزفير شمراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقه ضيقة مدببة الزام الاخير تطول نحو ٣٠ سم. زهرته عطرة ترتكز على زناد قصير يعلو الشرعاف . طولها نحو ٥ سم. لونها يستقر على الابيض المضلع بالوردي يعلوه مواج اخضر . ازهراره يدوم طوال فصل الشتاء .

١٢٥٧٠ - زَفير وَرْديّ Zephyranthes rosea (S).
Zéphyranthe rose (F).
نوع من الزفير شمراخه يعلو نحو ١٥ سم. اوراقه ضيقة النصل المسطح تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. زهرته عطرية صغيرة القد ترتكز على زناد مستطيل يعلو الشرعاف . طولها نحو ٣ سم. لونها وردي يعلوه مواج ليلكي || ازهراره يستمر من آب الى ايلول .


زفيوس

١٢٥٧١ - زِفْيُوس °* Ziphius (S).
Ziphius (F). Ziphius (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من الحوتيات متماثلات الاسنان وفصيلة المنبريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم بحار العالم || اجسامها كبيرة ، شبه وشعية الشكل ، عادمة الاعناق ، مخروطية الرؤوس الضخمة ، صغيرة الاخطام . اثوابها الى الخضار الالمس الازرق المواج ، بطونها الى البياض العاجي || ملجنها الحياتي جاعي. افواجها متوسطة العدد الذي يراوح من ٥٠ الى ٢٥٠ زوجاً .


زفيوم عطر

١٢٥٧٢ - زُفْيُوم عَطِر °* Zuphium olens (S).
Zuphie odoriférant (F). Zuphium olens (E).
حشرة قانصة من فصيلة الزفيوميات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء. قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر وما تستطيع اقتناصه من الحشرات الدنيا . تتميز براحتها العطرية المألوفة التي تنم عن وجودها على بعد متر || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٩ مم. ثوبها الى الشقحة السمراء تعلوها تزاويق سوداء اللون . رأسها صغير الجرم ، اسود اللون . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان مستطيلان . ظهراتها مستعرض المؤخر لا يلحف كامل البطن . جوانحها نشيطة . ارساغها خماسية المفاصل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتنع المكن رزماً تلقيها في الجثالة وتحت الاخشاب والحجارة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٥ مم. جسمها مردني الشكل ، كثيف الصلب ، حنطي اللون ، اسمر الرأس والرواجب والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .

١٢٥٧٣ - زُفْيُوميّات ° Zuphiidae (S).
Zuphiidés (F). Zuphiidae (E).
فصيلة حشرات لاحمة وقانصة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المواقع الرطبة وضفـــاف الانهر والبحيرات || جميعها صغيرة القد قلما يتجاوز طول الواحد منها ٢٠ مم. اجسامها خلية القشار ، متباينة الالوان الزاهية . رؤوسها كروية ، محدودبة الاصداغ ، ترتكز على اعناق دقيقة اسطوانية الشكل . عيونها قليلة النتوء . كواسلها قليلة العرض ، شبه قلبية الشكل . اغمادها مستطيلة ، مستديرة الاطراف || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسعى بسرعة وتطير بخفة . قوتها المواد العضوية المختلفة المصـــادر ولا تعف عن الضعيف من الحشرات الدنيا || اشهر اجناسها الزفيوم .

١٢٥٧٤ - زَقّ Abecquer, Embecquer (F).
To feed (E).
زق الطائر فرخه : اطعمه بمنقاره ، راجع أزغل .

١٢٥٧٥ - زَقّ ، تَسْمِين Gavage (F).
Cramming (E).
اطعام الطيور الداجنة قسراً طعاماً خاصاً بغية تسمينها .


١٢٥٧٦ - زِقّ Asque (F). Ascus (E).
خلية نباتية تتحول الى كيس صغير ينشأ فيه بوغ الفطور الزقية . ج أزقاق .

١٢٥٧٧ - زُقَاء ، ضَبْح Cri du hibou (F).
Cry of the owl (E). صوت البوم على اختلاف أجناسه .

١٢٥٧٨ - زُقَاح ، زَقْح Cri du singe (F).
Cry of the ape (E).
الزقاح والزقح : اسم صوت القرد خاصة والضحك كذلك .

١٢٥٧٩ - زُقّار ° Fusicoccum
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيبيات يتميز بونيمته البكنيدية التي تنشأ مخضونة ثم ترق فتصدع الادمة والبشرة . وهي شفافة ، ليفية التركيب ، حنطية الجول . قصعتها وحيدة الخباء ، مستطيلة المقل . بويغاتها بيضية شفافة . انواعه قليلة لا ينجم عنها اضرار تستحق العناية .

١٢٥٨٠ - زُقّار السِدْرَال ° Fusicoccum cedrelae
فطر مجهري يصيب سوق واغصان السدرال . مظهره الخارجي لطخ مستطيلة طولها من ٣٠ الى ٤٠ سم. تركب لحاء السوق والاغصان فتؤذيها وقد تسبب جفافها || يكافح بالكشط والتطهير والطلي بالمستيك .


زقار اللوز

١٢٥٨١ - زُقّار اللوز °* Fusicoccum amygdali
فطر مجهري يصيب اغصان اللوز وافناده فيعرقل سير النسغ

ويؤخر النمو || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تركب اللحاء عند ابط البراعم . تبدو غبراء اللون ثم حنطية ، تدوم من نيسان حتى ايلول حيث يختفي اثرها || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١٢٥٨٢ - زُقّاف أشقح البطن ٥*

Oxynotus rufiventer (S).
Oxynote à ventre roux (F).

طائر من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة المتربسيات . اعطانه مدغسكر وبعض جزر المحيط الهادي . يألف الغابات والحدائق والجنائن . قوته الحشرات والذباب والهوام || جسمه صغير القد ، حجمه حجم الدوري . ثوب الذكر متداخل الاسود والازرق والاشهب الاغبر . بطنه الى الشقحة . ذنبه رتاجي الريش ، مزنر بالاسود . ثوب الانثى الى الشقحة الموشحة بالاحمر القاتم || يدئن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

١٢٥٨٣ - زُقّاق

Eurystomus (S). Eurystome (F).

جنس طير من الجواثم واهنات المناقير وفصيلة الشقراقيات . انواعه المعروفة ستة اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من العالم القديم || اجسامها قريبة الشبه بالشقراق . مناقيدها قصيرة مستعرضة الاشداق . اجنحتها كبيرة ، ذربة الاطراف . اذنابها معتدلة الطول ، ضيقة الطرف المستدير . اثوابها الى الزرقة السفعاء المواج ومنها الى الزرقة الخضراء او الجوزية المواج || قوتها الحشرات والديدان .

١٢٥٨٤ - زَقَب

Crier (oiseau) (F).
To cry (bird) (E).

زقب الطائر : صوت .

١٢٥٨٥ - زُقّة

Plotus (S).
Anhinga (F). Anhinga, Darter, Snakebird (E).

الزقة ج زقق . جنس طيور مائية من كفيات القدم طويلات الريش . انواعه قليلة موطنها بعض انهار وبحيرات المناطق الحارة . من اطوارها انها تمكث في مكانها حتى يكاد يقبض عليها فتغوص في الماء وتخرج بعيداً || اجسامها رشيقة مستطيلة ، طولها يراوح من ٨٥ الى ٩٥ سم. اعناقها اسطوانية بالغة الطول . رؤوسها صغيرة مستطيلة . مناقيرها اسفينية الشكل مفرضة الملاقط . اذنابها طويلة . قوائمها قصيرة مستأخرة الارتكاز الميكلي . ارساغها قوية . اقدامها مستعرضة. اثوابها الى السواد الحملي يعلوه مواج اخضر . رؤوسها الى الكهبة السمراء . ظهورها وجوانحها منمشة . اباهرها ومناكبها وكلاها مخططة بالابيض . اعناقها ومناقيرها جوزية || قوتها الاسماك والقشريات والضفادع . تدئن في الاشجار . اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة ذكورها نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعها الشائعة والباسلة .

١٢٥٨٦ - زُقّة باسلة

Plotus vaillantii (S).
Anhinga vaillant (F).

نوع من الزقة موطنها بعض المناطق الاسيوية والافريقية . تكثر على ضفاف النيل وبحيراته وفي العراق وتركيه . وهي لا تفارق المياه العذبة الا لتقيم على الاشجار او صخور الجرف . طولها نحو ٩٥ سم. ثوبها ثوب جنسها يكثر فيه المواج الاخضر والازرق وتقل فيه نسحة التنميش بالابيض .

١٢٥٨٧ - زُقّة شائعة *

Plotus anhinga (S).
Anhinga vulgaire (F). Common darter (E).

نوع من الزقة . طولها نحو ٩٠ سم. ثوبها قريب من ثوب جنسها تكثر فيه الرقشة البيضاء . موطنها مناقع وضفاف انهار وبحيرات افريقية الوسطى واميركة الجنوبية والوسطى . وهي لا تفارق المياه العذبة الا عند الاستراحة في ظاهرة النهار .

١٢٥٨٨ - زَقْزاق ، زُقْزُق ، دَمْشَق

Charadrius (S). Pluvier (F). Plover (E).

جنس طير من فصيلة الزقزاقيات . انواعه عديدة صغيرة ومتوسطة القد . جميعها من القواطع تجوب المناقع والقيعان والمراعي وكثبان الرمل || اجسامها رشيقة . مناقيرها اقصر من رؤوسها . اجنحتها ذلقة . ارساغها رفيعة ونحيله . اثوابها متراكبة الالوان . اذنابها موشحة بخطوط مستعرضة || قوتها الحشرات والديدان على اختلاف انواعها . تدئن في افحوص تديره في منحدر ما معرضه الجنوب وتلحفه بشتى الحشائش الناعمة . اناثها تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

١٢٥٨٩ - زَقْزاق أَلْخَص

Vanneau à caroncule (F).

هو الكتاب ، طائر من الزقزاقيات ، اطلبه .

١٢٥٩٠ - زَقْزاق الرَّمْل المُطَوَّق

Charadrius hiaticula (S). Grand pluvier à collier, Gravelot hiaticule (F). Ringed plover (E).

نوع من الزقزاق كبير الجثة يتميز بطوقه المستعرض الاسود وبقائمتيه الجوزيتين || سربه كبير العدد . يألف الكثبان الرملية ومصاب الانهر .

١٢٥٩١ - زَقْزاق شامي

Vanneau (F).
Peewit, Lapwing (E).

طائر يعرف باسم شهرته وهو ابو طيط ، اطلبه .

١٢٥٩٢ - زَقْزاق فِضّي *

Squatarola squatarola (S). Pluvier argenté (F). Grey plover, Swiss plover (E) .

نوع من الزقزاق كبير الحجم ، ابلق الثوب ، يغلب فيه الرمادي الفضي المواج || سربه متوسط العدد . يألف المروج والمراعي وضفاف الاخوار .

١٢٥٩٣ - زَقْزاق مُذَهَّب *

Charadrius auratus (S). Pluvier doré (F). Golden plover (E).

نوع من الزقزاق يجوب بلاد حوض البحر المتوسط . ثوبه الشتوي يختلف عن ثوبه الربيعي . ظهره اسود فحمي تعلوه نمشة حرشفية الشكل مذهبة . زوره وصدره الى السواد اللامع يعلوه توشيم اصفر ويحوقه اطار ابيض . بطنه وخوافيه وزمكاه بيض . عيناه ومنقاره وقائمتاه سود || اسرابه متوسطة العدد . يألف المروج والمراعي. قوته الحشرات والديدان .


١٢٥٩٤ - زَقْزاق مُسَلَّح


Hoploptère (F).

طائر من الزقزاقيات يدعى نهبوغ ، اطلبه .


زقاف أشقح البطن


زقة شائعة



زقزاق فضي


زقزاق مذهب

١٢٥٩٥ - زَقْزَاق مُطَوَّق *

Charadrius dubius curonicus (S). Pluvier à collier, P. de rivage, Gravière, Alouette de mer, Gravelot nain (F). Lesser ringed plover (E).

نوع من الزقزاق صغير القد ، اسود المنقار المبطط ، مستدير العين الكحلاء ، مطوق الصدر ، احمر القائمة والقدم || سربه متوسط العدد . يألف المناقع وضفاف الانهار والشطوط .



زقزاق مطوق

١٢٥٩٦ - زَقْزَاق نَاخِس

Hoploptère épineux (F).

طائر يدعى نهبوغ ناخس ، اطلبه .

١٢٥٩٧ - زَقْزَاقِيَّات Charadriadae, Charadriidae (S).

Charadriadés, Charadriidés, Charadriinés (F). Charadriadae, Charadriidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق . اجناسها وانواعها عديدة متماثلة الاشكال والاخلاق والعادات . تتميز بسرعة عدوها على الارض و بمناقيرها المركبة من جزءين جزء غضروفي يمتد من القاعدة حتى ثلثي المنقار وجزء قرني يكوّن الثلث الاخير حيث الطرف والملقط .

١٢٥٩٨ - زَقْزَق ، غَرَّدَ

Gazouiller (F).
To chirp, To warble (E).

زقزق وغرد الطائر : رفع صوته وطرب به . والزقزقة شاملة لجميع العصافير اما التغريد فخاص ببعضها .



زقزق

١٢٥٩٩ - زِقْزِق ٥* ، نَمْلَة الأَرْجَنْتِين ٥

Iridomyrmex humilis (S). Fourmi d'Argentine (F). Argentine ant (E). Argentinische Ameise (D).

نملة صغيرة القد ، دقيقة الجسم ، تطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السمرة الحنطية . صدرها وجرامزها اقل سمرة من رأسها وبطنها . النملة الكاملة الشق ، المجنحة ، تطول نحو ٦ مم. || تقيم زباها في اي صدع كان ان داخل المنازل ام خارجها . جراثيمها كبيرة . عدادها بعد ثلاث سنوات لا يقل عن ٢٠ الفاً وقد يبلغ ٤٠ الفاً بعد خمس سنوات || عاملاتها شديدة النشط . سريعة الحركة ، تسطو على معظم انواع النمول . صغر قدها يمكنها من ولوج جميع الاماكن لذلك فنهمها لا حد له لانه يشمل جميع المواد الغذائية واخصها اللحوم والمواد السكرية || يقال انها انتقلت من الارجنتين الى بعض اساكل اروبة منذ ثلاثة اجيال . وانتقلت من اروبة الى اساكل الشرق الاوسط بنفس الطريقة . وهي الآن من حشرات سواحل حوض البحر الابيض المتوسط .

١٢٦٠٠ - زَقَع

Chant du coq (F).
Crowing of the cock (E).

هو صياح الديك . زقع الديك : صاح .

١٢٦٠١ - زَقَنْبُوت ٥ ، نَاصِعَة

Bupreste (F).
Buprestis, Golden beetle (E).

جنس حشرات من فصيلة الناصعات انواعه عديدة جميعها جميلة الشكل والالوان الزاهية النحاسية المواج . تعيش في المناطق المعتدلة الحرارة . وهي ضوئية المسرح سريعة الطيران والحركة || يرقاتها خاصلة تعيش على مختلف الاخشاب وعلى جذور وسوق النباتات العشبية .

١٢٦٠٢ - زَقَنْبُوت الأَثْل ٥ *

Steraspis squamosa (S). Stéraspe des tamaris (F).

حشرة من الناصعات طولها نحو ٣٠ مم. ثوبها الى الخضار الزمردي ، حتار ظهرانها الى السمرة يعلوها مواج احمر . يرقاتها تركب فروع واغصان الاثل فتنخر الخشب وتعطبه .



زقنبوت الاثل

١٢٦٠٣ - زَقَنْبُوت الخَوْخ

Bupreste du prunier (F).

حشرة مشهورة باسم ناصعة الخوخ ، اطلبها .

١٢٦٠٤ - زَقَنْبُوت الدَّرَاقِن

Bupreste noir du pêcher (F).

حشرة تدعى ناصعة الدراقن السوداء ، اطلبها .

١٢٦٠٥ - زَقَنْبُوت السِّنْدِيَان ٥ * ، نَاصِعَة البَلُّوط

Coraebus bifasciatus (S). Bupreste du chêne, Corèbe bifascié (F). Oak burncow (E). Zweibindiger Prachtkäfer (D).

حشرة من الناصعات طولها نحو ١٥ مم. لونها الى الخضار المذهب || يرقاتها تعيش على فروع واغصان السنديان فتنخرها وتؤذيها .



زقنبوت السنديان

١٢٦٠٦ - زَقَنْبُوت الصُّنَوْبَر ٥ * ، نَاصِعَة الصُّنَوْبَر

Chalcophora mariana (S). Bupreste des pins (F).

حشرة من فصيلة الناصعات طولها نحو ٢٨ مم. لونها الى الحنطي الاسفع المواج ينحرف الى الاسود في آخر عهدها . طيرانها سريع نزق || يرقاتها تركب قلف الصنوبر فتنخره وتعطب الشكير .



زقنبوت الصنوبر

١٢٦٠٧ - زَقَنْبُوت الوَرْد

Bupreste du rosier (F).

حشرة تدعى ناصعة الورد ، اطلبها .

١٢٦٠٨ - زَقَنْبُوت تُسَاعِيّ البُقَج ٥*

Buprestis novemmaculata (S). Bupreste à 9 points (F). Buprestis novemmaculata (E).

حشرة خاصلة خاشبة من فصيلة الزقنبوتيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها يعم معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع التي يكثر فيها الصنوبر والبرز والشربين والسرو . خنافسها تعيش على ما تقضمه من نصل الاوراق . يرقاتها تعيش تحت القلف واللحاء دون ان تتعدى على الشكير || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ٢٠ مم. ثوبها الى السواد الاسفع المواج . غمداها وكوسلها مبقجة بالاصفر . رأسها صغير الجرم يغور تحت الكوسل . عيناها كبيرتان بارزتان . زباناها خيطيان ، منفرجان . فكاها ضليعان . كوسلها قبابي الشكل . ظهرانها معتدل الاحديداب . غمداها بليغتا التحزيز المتوازي الخطوط القاطبة . ارساغها خماسية العقل || الانثى اكبر قداً من الذكر واضخم بطناً منه واكد ثوباً || جيلها ثنائي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو تدرك الكمال الجسموري بعد التقف بنحو ١٢ شهراً . جسمها مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، يطول نحو ٤٠ مم. ثوبها الى البياض الاغبر . رأسها اسمر اللون



زقنبوت تساعي البقج

كالفكين والملامس والشرج || طور الاكمال الذي يتم في آخر سرداب تحتفره اليرقة يستمر نحو ٣٠ يوماً وينقضي ضمن صلجة خاوية مركبة من نشارة الخشب المعجونة بالريال .

١٢٦٠٩ - زقنبوت فحام ⁰ *

Capnodis carbonaria (S). Capnode charbonnier (F). Capnodis carbonaria (E).

حشرة خاصلة ناهمة مؤذية من الزقنبوتيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع التي تكثر فيها اشجار اللوز والخوخ . خنافسها تعيش على الاوراق والبراعم . يرقاتها تخلج الشكير والخشب وتعطب الجذوع تحت سطح التربة || جسمها كبير القد يطول من ٣٥ الى ٤٠ م. ثوبها الى السواد الفحمي تعلوه خملة طحلاء . رأسها مستعرض الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها ذلق المؤخر ، مستدق الطرف الفارق اللاحف . غمداها شديدتا الصلابة . ارساغها خماسية العقل || جيلها ثنائي الحول . الانثى اكبر قداً واقصر زباناً . تظهر من نيسان الى حزيران وتعيش نحو ٢٠ اسبوعاً || اليرقة دقيقة مرقالة بطيئة النمو . تطول نحو ١٠٠ م. ثوبها الى البياض الاغبر . رأسها اسود . فكاها ضليعان .

١٢٦١٠ - زقنبوتيات ⁰ Buprestidae (S). Buprestidés (F). Buprestidae (E).

وتعرف بالناصعات ونافخات البقر . فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اطلب ناصعات .

١٢٦١١ - زقوم Eléagne, Chalef (F). Zakkoum-oil plant (E).

هو الخلاف ، اطلبه . ورقه يلحم الجراح سريعاً ويجلو الكلف . وسائر اجزائه تنفع من وجع المفاصل والنسا والنقرس . ودهنه افعل منه .

١٢٦١٢ - زقوم بلدي

هو الخلاف الضيق الورق ، اطلبه .

١٢٦١٣ - زقوم فضي هو الخلاف الفضي ، اطلبه .

١٢٦١٤ - زقوم هندي

هو فربيون الاقدمين ، اطلبه .

١٢٦١٥ - زقيات Ascomycètes, Eumycètes (F). Ascomycetes, Eumycetes (E).

رتبة الفطور الزقية من شعبة الفطريات . تتميز باختلاف مشراتها وانفصال مشيجها وتشعب وانسياقه الوثمي . تكاثرها رقي . ازقاقها البوغية ورية التجميع || وهي تقسم الى مرتبتين : الفشيعيات والنفضيات . اما فصائلها فست . الخثريات والمجعدات والوقسيات والوثيحيات والعشوفيات والخشاريات .

١٢٦١٦ - زقية اللسان Ascoglosse

مرتبة من الرخويات المعدية .

١٢٦١٧ - زقيم * ، حي العالم المائي Pistia (S). Pistie, Codapail flottant (F). Water lettuce, Tropical duck-weed (E). Wassersalat (D). Pistia (I).

جنس نباتات نجمية مائية من فصيلة القلقاسيات . انواعه قليلة منبتها المناطق الاستوائية . جذورها خيطية تغور في الماء . سوقها درنات صغيرة . اوراقها قرصية الانتشاب ، ضمية التجميع ، بتلية الشكل ، مضلعة النصل المحجن الشارف الاطراف . ازهارها فردية محورية لاطئة . يقال ان اوراقها تذهب بالزحار وتقطع بول الدم .

١٢٦١٨ - زقيمة ⁰ * Helicobasidium

فطر مجهري من الدفريات يتطفل على العديد من النباتات اخصها النفل والزعفران والجزر والشوندر والهليون والثوم والملفوف والهاض والقطن والقرنفل... || يركب الجذور عند انتشابها فيمنطقها بدعاماته وذمائخه الرمية الخملية الحمراء اللون الى ان يقضي عليها || يكافح باستعمال مركبات الفينول ومنهم من استعمل الملح بمعدل ٣ كيلو في المتر المربع وذلك عند خلو التربة من النبات .

١٢٦١٩ - زك هو فرخ الفاختة .

١٢٦٢٠ - زكاء

الزكاء : ما اخرجه الله من الثمر (التاج) .

١٢٦٢١ - زكام هو الخنان ، اطلبه .

١٢٦٢٢ - زكانة ⁰ Cytologie (F). Cytology (E).

هي السيتولوجية اي علم الخلايا . وهي علم يبحث في ماهية الخلايا وتطوراتها الحياتية من جميع النواحي ان جسمورية او كيمياحية او خلافها .

١٢٦٢٣ - زكانة حيوانية ⁰ Cytozoologie (F). Cytozoology (E).

فرع من الزكانة يبحث في ماهية الحجيرات الحيوانية .

١٢٦٢٤ - زكانة نباتية ⁰ Cytobotanique (F). Cytobotany (E).

فرع من الزكانة يبحث في ماهية الخلايا النباتية .

١٢٦٢٥ - زكبة ⁰ Sperme des insectes (F). Sperm of insects (E).

هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند الحشرات .

١٢٦٢٦ - زكنة ⁰ Cytoblaste (F). Cytoblaste (E).

الزكنة جبلة الخلية النباتية .

١٢٦٢٧ - زكني ⁰ Cytologique (F). Cytologic (E).

كل ما هو مختص بالزكانة او عائد اليها .

١٢٦٢٨ - زكون ، زكون ، زكوم Zaccon, Zacon

هو الملح من السذابيات ، اطلبه .

١٢٦٢٩ - زكية هي الاغاثومه ، اطلبها .

١٢٦٣٠ - زكيمة ، صرة Sore (F). Sorus (E).

مجموعة الاعضاء التناسلية في بعض الفطور .


١٢٦٣١ - زلالف الملوك هي سرة النحر ، اطلبها .

١٢٦٣٢ - زلة Zilla (S). Zille (F). Zilla (E). Stachlichter kohl (D). Zilla (I).


جنس نباتات عشبية برية محولة من فصيلة الصليبيات .


زقنبوت فحام


زقيم


زقيمة

انواعها المعروفة اربعة منبتها الشرق . اوراقها حريفة. ازهارها ليلكية . يقال انها لا تخلو من بعض المنافع الطبية .


زلحاب الصنوبر

١٢٦٣٣ - زِلْحَاب ° Cronartium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزلحابيات يتحلى بالخصائص المميزة التالية :
١ – مشائحه تعيش وتتكاثر تحت ادمة النبات المنحار .
٢ – قصياته الاثيدية جرابية العساقل وجيوب عساقلها تنفلق عن بويغات ثألولية السطح .
٣ – ذمائحه وسادية منتصبة رباعية الاخبية .
انواعه عديدة تتطفل على اوراق واغصان النبات اشهرها واعرفها ما يلي .

١٢٦٣٤ - زِلْحَاب الصَّنَوْبَر °*
Cronartium ribicola, Peridermium strobi (S).
Rouille des pins à 5 feuilles (F).

فطر مجهري يتطفل على اهداب الصنوبر فيعطبها ويسبب ذبولها وسقوطها . ويصيب اللحاء فيقرحها وينقضها ويعطب الاشجار وقد يقودها الى اليباس .


زلحاب الفوانيه

١٢٦٣٥ - زِلْحَاب الفَوَانِيه °*
Cronartium flaccidum, Peridermium coruni (S).
Rouille de la pivoine (F).

فطر يعيش طوره الاثيدي على لحاء الصنوبر وطوره الدعامي على الفوانيه . مظهره الخارجي على الصنوبر حصف لا قياسي الشكل والحجم لونه يتأرجح بين الاحمر والاصفر يركب الاغصان والافنان من اواسط ايار الى اوائل تموز فيقرح اللحاء ويعطب الاعضاء المصابة . وهو على الفوانيه بقع لا قياسية الشكل والحجم والتجميع تركب نصل الاوراق على صفحاتها السفلى فتسبب ارتفاخ البشرة وانفجارها ثم عطب النسيج وذبوله .

١٢٦٣٦ - زِلْحَابِيَّات ° Cronartiaceae (S).
Cronartiacées (F). Cronartiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات قليلة الاجناس والانواع . تتميز بدعاماتها اللاقياسية الشكل والتجميع. اثيداتها جرابية تعلو سطوح الانسجة المنحارة . ذمائحها وسادية او هدبية الشكل . بويغاتها صغيرة كروية . اعرف واشهر اجناسها الزلحاب والكريزوميكسه .


زلم

١٢٦٣٧ - زِلْزَالِيّ Sismique (F). Seismic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالزلازل وبالهزات الارضية .


١٢٦٣٨ - زِلِزْلَخْت هو الازدرخت ، اطلبه .

١٢٦٣٩ - زَلَع Gerçure (F). Chap (E).

شقوق سطحية في اطباء ضروع البقر والمعزى .

١٢٦٤٠ - زَلْغَب

زلغب وازلغب رأل النعام : وبر اي نبت عليه الوبر .


زليجة

١٢٦٤١ - زَلَف Parc (F). Park (E).

الروضة النضرة الريانة جادت مياهها وكثر طيرها .

١٢٦٤٢ - زُلْقُوم Museau des canidés (F).
Muzzle of canidae (E).
هو خطم الكلبيات وامثالها .

١٢٦٤٣ - زِلْكُوفَة ° Zelcova, Abelicea (S).
Zelcova, Kéaki, Orme de Sibérie (F).

جنس اشجار حرجية من البوقيصيات وفصيلة الانجريات . انواعه قليلة . اشجاره كبيرة القد تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. افنادها ثنائية الانتشاب . اوراقها ثنائية الصف ظاهرة العروق ، بيضية الشكل ، مسننة الحافة ، قصيرة العنق . ثمارها يابسة بحجم الحمص .

١٢٦٤٤ - زُلَّم هو حب الزلم ، اطلبه .

١٢٦٤٥ - زَلَم * ، وَبْر Dendrohyrax

جنس حيوانات لبونة قاصمة من فصيلة الدمانيات . انواعه ٦ موطنها الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية . اثوابها سوية اللون الارمد الاكحل . بطونها الى الصفار التبني . براطمها العليا مفلوقة ، عيونها جاحظة . قوائمها قصيرة. اناثها ثنائية الاطباء || تألف الاحراج والغابات وتتسلق الاشجار بخلاف الدمان الذي لا يقوى على ذلك . قوتها افنان ونوامي الاشجار وبعض الاعشاب. اناثها تضع من ٣ الى ٤ ادراص ترضعها من ٦ الى ٧ اسابيع .

١٢٦٤٦ - زَلْمَاء ، صَقْرَة Faucon femelle (F).
Female hawk (E).
الزلماء والصقرة : انثى الصقر .

١٢٦٤٧ - زَلَمَة Caroncule (F). Caruncle (E).

قال الخليل : الزلة تكون للمعز في حلوقها معلقة كالقرط ولها زلمتان .

١٢٦٤٨ - زُلْمَة ، شَوْزَن ° Gabarit, Gabari

انموذج او رسم او تخطيط شيء ما بشكله الحقيقي وكامل قياساته النسبية الواقعية .

١٢٦٤٩ - زَلَه Fleurs de myrte (F).
Flowers of myrtle (E).
الزله : نور الريحان .

١٢٦٥٠ - زُلُول ، إنْزِلَاق Glissement (F).
Sliding, Slipping (E).

حالة الشيء المنزلق او حركة انزلاق الشيء .

١٢٦٥١ - زُلَيْجَة °* Oncidiella (S).
Oncidielle (F). Oncidiella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل الرئوية وفصيلة الزليجيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها معتدلة الحجم ، ثنائية المصاريع اللامتساوية، شبه اهليلجية الشكل ، قليلة الاحديداب الصاجي الانحدار يعلوها من القمة الى الطرف الخلفي الحدود ناشز مخروطي الشكل يضيق مع اقترابه من القمة .

١٢٦٥٢ - زُلَيْجِيَّات ° Oncidiidae (S).
Oncidiidés (F). Oncidiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل الرئوية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصدافها ثنائية المصاريع اللامتساوية . تعيش على الصخور والنبوت البحرية القريبة من الشطوط . مسرحها دجوي || اشهر اجناسها الزليجة .

١٢٦٥٣ - زِلِّيقَة

اسم سمكة بحرية يطلق على الكيدمة الخضراء (Vieille) ويطلق على الزحلوق (Savonnier) .

١٢٦٥٤ - زُلَّيقَة * Brugnon (F). Nectarine (E).

هي بالاساس ثمرة الدراقن مهما كان شكلها وقد صار اسنادها الى الثمار المرطاء البشرة . ج زليق .

١٢٦٥٥ - زِلْيُو Zélio

مادة سامة ترتكز على مشتقات التاليوم . عرضها التجاري المعروف يأتي على شكلين : الشكل الاول حبوب مسمومة تستعمل للقضاء على الفيران والعكابر والمناجس . والشكل الثاني معجون وضع خصيصاً للاستعمال في مختلف انواع الطعوم وهو يقضي على الجرذان والمرانب والعكابر واشباهها . انما يجب على كل من يستعمل مستحضرات الزليو ان يكون حذراً فيبعدها عن متناول الطيور والحيوانات الداجنة لانها مؤذية وقد تكون مميتة .

١٢٦٥٦ - زُمَّاج *، زُمَّج Herpethotheres (S). Macagua (F).

جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها من الجوارح الصغيرة القد طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. اثوابها موشحة وموشمة تغلب فيها الجؤوة . ارياشها شاصة . رؤوسها غليظة ، مناسرها قوية محدودبة . سواقطها مستطيلة . اذنابها معتدلة . ارساغها ثخينة . مخالبها حادة . الواحدة زمجة || اسرابها قليلة العدد تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . تألف مجاري الماء واطراف الغابات || قوتها الافاعي والعظاء والدوديات والحشرات وبعض الاسماك . يقال انه لم يأكل احد من لحمها الا مات . قال الشاعر :

« أعلى العهد اصبحت أم عمرو
ليت شعري أم غالها الزماج »

١٢٦٥٧ - زُمَّاح Sarcoramphe

جنس طير من كواسر النسور وفصيلة الزماحيات . انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة بلقاء الثوب . رؤوسها واعناقها غفرة . سواقطها عظيمة . ارساغها سرحة مخالبها قوية . قوتها الجيف المنتنة ومنهم من قال ان الزماح يأخذ الطفل من مهده || اعرف انواعه واشهرها الزماح الملكي وزماح امريكة .

١٢٦٥٨ - زُمَّاح كليفورنيه

Pseudogryphus californianus (S). Sarcoramphe de Californie (F).

طائر من الزماح طوله نحو ١٢٠ سم. وبسطة سقطيه ٢٥٠ سم. ثوبه اسود . سقطه ابلق . رأسه اغفر الريش ، كبير العرف ، اجعد الاذن والزفد ، غليظ المنسر الاعقف البهرة || يدن عشه على الحضيض وبين شخاليف الصخور في الجبال الرفيعة . انثاه تحضن من رفتين الى ثلاث رفنات نحو الشهر || يلتمس قوته طول النهار . يرغب في الجيف المنتنة موطنه امريكة الشمالية اخصها كليفورنية .

١٢٦٥٩ - زُمَّاح مَلَكي *

Sarcoramphus gyparcus papa (S). Sarcoramphe royal, S. papa (F).

طائر من الزماح يعرف باسم ملك النسور طوله نحو ٩٠ سم. وبسطة سقطيه ١٩٠ . رأسه اغفر الريش خمري اللون . منسره غليظ الشكل اسود الانتشاب احمر الهيكل اصفر البهرة المقطوبة المقفاه . عرفه برتقالي اللون . عنقه اغفر اصفر . جؤجؤه مطوق بالازرق . ظهره موشح بالابيض والابيض الاكدر والاسود . قوادمه ومناكبه واطراف زمكاه سود . بطنه وباطن سقطه وكمحته بيض . رسغاه الى الرمدة الزرقاء || الذكر اصفر جثة من الانثى وازهى لوناً واصلب شكيمة || يجوب البلاد في طلب القوت والمصيف والمشتى . يألف الجبال والغابات والاحراج . يدن عشه بين فروع الاشجار الباسقة . انثاه تحضن من رفتين الى ثلاث رفنات نحو الشهر || يلتمس قوته عند الصباح الباكر . يرغب في الجيف المنتنة يشرحها مهما كانت جلودها قاسية .

١٢٦٦٠ - زُمَّاحِيَّات Sarcoramphes

فصيلة من النسور تنتمي الى رتبة الجوارح . اجناسها الحالية قلية تشمل الزماح والكندور .

١٢٦٦١ - زِمَار Cri de l'autruche (F). Cry of the ostrich (E).

صوت النعامة وفي الصحاح صوت النعام .

١٢٦٦٢ - زَمَّار ٥* Barita (S). Flûteur (F). Morning-clock (E).

طائر من فصيلة الغرابيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استرالية وتسمانية . يألف الوعر والاحراج المبعثرة الاشجار ويقترب من الاماكن الآهلة والمنازل الريفية || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٢ سم. ثوبه اسود احم . قذاله وظهره الى البياض الاغبر . لواحف جناحيه وذنبه الى البياض الناصع . منقاده مخروطي الشكل ازرق اللون . حدقة عينه كستنية . جناحه كبير القد يغلف الذنب . ذنبه شبه مقطوم الطرف . رسغاه الى السمرة السوداء || اخلاقه هنية . من ميزاته انه يباشر ترديد الحانه منذ الصباح الباكر . نغمات صوته قريبة الشبه بنغمات المزمار مما دعى الى تسميته بالزمار || قوته الحشرات على اختلاف اجناسها وانواعها واخصها الكبيرة ومنها الجراد || يدثن عشه في الاشجار الوارفة الظل المعتدلة الارتفاع . الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حضنتها تراوح من بيضتين الى ثلاث بيضات تقوم بترخيمها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

١٢٦٦٣ - زَمَّار الرَمْل طائر من القمقم ، اطلبه .

١٢٦٦٤ - زَمَّارات البَحْر Syngnathidae (S). Syngnathidés (F). Syngnathidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة خصليات الخياشيم اجناسها وانواعها عديدة اشهرها زمارة البحر وحصان البحر .


١٢٦٦٥ - زَمَّارَة البَحْر Syngnathus (S). Syngnathe (F). Syngnathus, Pipe fish (E).

جنس اسماك صغيرة مستطيلة . اجسامها مخروطية الشكل دقيقة المؤخر المنعطف كالمحجن . رؤوسها مستطيلة كالمنقار الافطس الطرف . تحمل زعنفة ظهرية واحدة تقابلها شبه زعنفة بطنية متناهية في الصغر . انواعه عديدة موطنها جميع بحار العالم . اعرفها واشهرها زمارة البحر الابرية .

١٢٦٦٦ - زَمَّارَة البَحْر الإبْرية ٥ * أبُو زَمَّارَة

Syngnathus acus (S). Syngnathe aiguille, S. trompette, S. serpent de mer (F). Needle pipefish (E).

نوع من زمارة البحر طولها نحو ٥٠ سم. تكثر في البحر الابيض المتوسط وقرب شواطئ المحيط الاطلسي .



زليقة




زماّج



زماّح ملكي



زمّار



زماّرة البحر الابرية


زَمّاعة

١٢٦٦٧ - زَمّاع ، زَمَع
Hétérogénéité (F).
Heterogeneity (E).
هو عدم الانسجام الجسموري والشكلي الذي يبدو بين مختلف أفراد الضرب الواحد في الموقع الواحد .

١٢٦٦٨ - زَمّاعة ٥*
Pleurotoma (S).
Pleurotome (F). Pleurotoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الأرجل وفصيلة الكريزيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها مخروطية محلزنة ، دقيقة الاعقاب ، مستطيلة الفوهات الميزابية الاطراف ، جميلة الالوان والتزاويق والزخرفة . اسفاطها قرنية المادة .


١٢٦٦٩ - زَمّالة ٥
Bétaillère (F).
Livostock trailer (E).
الزوالة شاحنة معدة خصيصاً لنقل البهائم .

١٢٦٧٠ - زُمّام
Herbes hautes (F).
High herbs (E).
هو العشب المرتفع .


١٢٦٧١ - زُمانة
Invalidité, Incapacité de travail (F). Disability, Incapacity for work (E).
صفة ما هو لاشرعي او غير مستوفي الشروط ، والعجز والقصور وعدم الاهلية .


زمت

١٢٦٧٢ - زُمّت * ، أبُو قَلَمُون
Pyrrhocorax (S).
Chocard, Corbin chocard (F). Chough (E).
طائر من الغربان ربع الجثة طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه اسود اللون اخضر المواج . منقاره اصفر ، عيناه عسليتان ، رسغاه ومخاليه حمر || موطنه حوض البحر المتوسط . يعيش اسراباً كثيرة العدد . قوته الديدان والحشرات والحبوب والثمار اخصها العنبية || يدسّ عشه في صدوع الصخور والمغاور . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى البياض الاغبر يعلوه توشيم اصفر .


زُمّت الجُرُود


١٢٦٧٣ - زُمّت الجُرُود ٥* ، عَيهَق ٥
Pyrrhocorax alpinus (S). Chocard des Alpes (F).
نوع من الزمت وهو طائر من الغربان ربع الجثة طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه الى السواد الاخضر المواج . منقاره الى الصفار الحنطي . عيناه خرنوبيتان . رسغاه ومخالبه الى الحمرة الجوزية || موطنه جبال حوض البحر الابيض المتوسط يهجرها الى الهضاب والوديان في فصل الشتاء ثم يعود اليها في اواسط الربيع || يألف الحياة الجماعية ، سربه لا يقل عن ثلاثة ازواج ولا يفوق العشرة || قوته الحشرات والديدان والقشريات والحبوب والثمار ولا يعف عن جيفة اينما شاهدها || يدسّ في صدوع الصخور وفي المغاور والاطلال . انثاه تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات تبنية اللون حنطية الرقشة اللامنسوبة التوزيع .


زمج الماء

١٢٦٧٤ - زُمَّج هو الزماج ، اطلبه .

١٢٦٧٥ - زُمَّج المَاء * ، نَوْرَس ، لَوْرَس
Larus (S). Mouette, Goéland (F). Gull (E).
جنس طير من رتبة كفيات القدم طويلات الريش الابيض . يطرن اسراباً فوق الماء فيختلسن منه السمك . انواعه عديدة منها الجوكة والحوبري والدغبة والدنكلة والرورنس والزريعي والسكّي والسويدي والعجمة واللورنس .


زمجيل ياقوتي


زمحاط الشوندر

١٢٦٧٦ - زِمِجى
Plumes sus-caudales (F).
Sus-caudals feathers (E).
من ريش ذنب الطائر مركزها بين الافنيك والزمكى . ومنهم من قال اصل ذنب الطائر (Croupion) .

١٢٦٧٧ - زِمْجِيل ، لَشِيناليه ، زَنْبَق البَبْر
Lachenalia (S). Lachenalie (F). Tiger lily (E). Lachenalie (D). Lachenalia, Giglio leopardo (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعه كثيرة العدد . اوراقها عصفية الشكل . ازهارها سنبلية او عنقودية التجميع يحملها شمراخ اجوف رفيع || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

١٢٦٧٨ - زِمْجِيل سَحْلَبي
Lachenalia orchioïdes (S). Lachenalie-orchis (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه عصفية الشكل لحمية النسيج حرشفية الحتار المحزز || شمراخه يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ازهاره سنبلية التجميع ، جرسية الشكل ، عارشة البتلات ، عطرية الرائحة ، بيضاء اللون يعلوها مواج ازرق او صفراء اللون يعلوها مواج احمر || ازهاره يدوم طوال شهر ايار .

١٢٦٧٩ - زِمْجِيل مُتَدَلّي
Lachenalia pendula (S). Lachenalie pendante (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه عصفية الشكل لحمية النسيج تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ || شمراخه يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ازهاره جرسية الشكل ، عنقودية التجميع . متدلية الارتكاز . تحمل صفان من البتلات الخارجية اقصر من الداخلية لونها الى الحمرة . اما الداخلية فنصلها بنفسجي اللون وعقصتها فستقية . ضروبه عديدة تتميز بالوانها || ازهاره يستمر طوال كانون الاول والثاني .

١٢٦٨٠ - زِمْجِيل يَاقُوتي *
Lachenalia rubida (S). Lachenalie rubis (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه سنانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٦ سم. وتعرض نحو ٣ || شمراخه يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ازهاره جرسية الشكل عنقودية التجميع تعد من ٥ الى ١٥ زهرة لونها ياقوتي بتلاتها الخارجية اقصر من الداخلية || ازهاره يدوم طوال شهر ايلول .

١٢٦٨١ - زُمْحَاط ٥
Clasterosporium
جنس فطور مجهرية من عاره الريدانيات وفصيلة الطحيات ، كنائده بيضية ، مستطيلة ، موثورة ، جانبية التشعيب ترتكز على حيف غليظ يقوم مقام الجرب || انواعه قليلة ، اعرفها زمحاط البن وزمحاط الشوندر .

١٢٦٨٢ - زُمْحَاط البُنّ ٥
Clasterosporium coffeanum
فطر مجهري يركب اوراق البن فيؤذيها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مبعثرة تعلو التصل على صفحته العليا . تبدو صفراء اللون ، سمراء الحتار تتسع وتنحرف نحو السمرة يعلوها خمل قليل الكثافة اغبر اللون يقودها الى الذبول واليباس .


١٢٦٨٣ - زُمْحَاط الشَّوَنْدَر ٥*
Clasterosporium putrefaciens
فطر مجهري يركب اوراق الشوندر فيعطبها || مظهره

الخارجي بقع صغيرة مستديرة حنطية اللون سمراء الحتار يعلوها خمل فضي تركب الاوراق فتعطبها وقد تصيب المشاتل فتضيعها .

١٢٦٨٤ - زَمَر * ، زِمَّيْر ، أبُو شَوْكَة

Gasterosteus aculeatus (S). Epinoche commune (F). Stickleback (E).

سمكة نهرية من فصيلة الزمريات . صغيرة القد طولها من ٥ الى ٦ سم. جسمها عادم الفلوس . زعانفها ثلاثية . تتميز باشواكها الناتئة المتفاوتة القد، ثلاث منها ظهرية وواحدة بطنية .



زمر ، زمير

١٢٦٨٥ - زَمَر بَحْرِيّ * ، زِمَّير بَحْرِيّ

Spinachia spinachia (S). Epinoche de mer (F). Pricle-back (E).

سمكة بحرية من فصيلة الزمريات . اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . تألف معاشب المجادح والنقاف . الانثى عند اقتراب زمن التسرئة ، من نيسان الى حزيران ، تسحل مع الذكر عشاً من الخث تحبكه بين النباتات البحرية وتلصقه بمادة غروية تفرزها الكلى . الذكر يحرس على السرء ولا يغادر العش الا بعد النفج || جسمها صغير القد ، نحيل الجرم ، يطول من ١٣ الى ٢٠ سم. خطمها معتدل الاستطالة . فها مسنن الفكين . جسمها عادم السهف باستثناء الجانبين المجهزين بنحو ٤٠ حرشفة . زعنفتها الظهرية خلفية الارتكاز يستبقها صف من المناخس يعد من ١٣ الى ١٥ . زعانفها الحوضية صغيرة منخسية الشكل || لحمها متوسط الصنف غير مرغوب فيه .

زمر بحري

١٢٦٨٦ - زُمْرَة ، فِئَة

Groupe (F). Group, Clump (E).

مجموعة نباتية تتصف بذات الاشكال الخارجية او تتحلى ببعض الصفات الجنسية المقررة .

١٢٦٨٧ - زُمُرُّد Emeraude (F). Emerald (E).

نوع من الزبرجد وهو حجر بلوري كريم لونه يراوح من الاخضر الى الازرق . ضروبه عديدة افخرها اقلها ازرقاقاً واشدها لمعة .

١٢٦٨٨ - زَمَرْمُوزَة هي المرموزة ، اطلبها .

١٢٦٨٩ - زَمَرِيَّات ، زِمِّيْرِيَّات

Gasterosteidae (S). Gastérostéidés (F). Gasterosteidae (E).

فصيلة اسماك بحرية ونهرية من المظميات الشائكات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها دقيقة الاجسام الصغيرة . البحرية منها اكبر قداً من النهرية .

١٢٦٩٠ - زَمْزَرِيق هو الارجوان ، اطلبه .

١٢٦٩١ - زُمَّج Guêpe mâle (F). Male wasp (E).

الزنبور لا ابرة له . وهو الذكر من الزنابير .

١٢٦٩٢ - زَمَعَة

هي البرعمة بوجه عام . وهي الابنة التي تخرج منها النورة او العنقود الزهري . وهي هنة زائدة وراء الظلف ، في كل قائمة زمعتان . يقال فرس وطفاء الزمع . وهي ايضاً الشعرة المدلاة في مؤخر رجل الشاة .

١٢٦٩٣ - زُمْعَة هي الزماع ، راجعه .

١٢٦٩٤ - زِمِك ، زِمِكّى ، قَطَن Croupion (F). Parson's nose (E).

منبت ذنب الطائر .

١٢٦٩٥ - زِمِكِيَّات Halorageae, Cercodianeae (S). Haloragées, Cercodianées (F). Halorageae, Cercodianeae (E).

فصيلة نباتية من باديات اللواقح ، ذوات الفلقتين ، مستقلات القعالات ، ملتحمات المبيض ، اجناسها ثمانية اما انواعها فنحو ١٠٠ نباتاتها اعشاب وجنبات بعضها منقعي ومائي . ازهارها خنثوية صغيرة القد مختلفة الالوان .

١٢٦٩٦ - زَمْلَحَة ° Dessalage, Dessalaison (F). Removal of salt (E).

الزملحة ازالة الملوحة من الماء .

١٢٦٩٧ - زُمْلُول ° Exobasidium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزملوليات يتطفل على بعض النباتات الزَّبينية فيؤذيها بعد ان يجعد اوراقها ويذوي غضيبها || اشهر انواعه واعرفها الزملول الياباني .

١٢٦٩٨ - زُمْلُول يَابَانِي° * ، زُمْلُول الجُلْسَان °

Exobasidium japonicum, E. azaleae (S). Fausse-cloque de l'azalée, Galles foliaires de l'azalée (F). Azalea galls (E). Ohrläppchenkrankheit der azaleen (D).

فطر مجهري يتطفل على الجلسان (ازاليه) فيؤذيه ويجمشه. مظهره الخارجي تجعيد في الاوراق وتشويه في البراعم والنوامي التي يعلوها الفطر حيث تبدو كأنها مغطاة بارسوسة خلية بيضاء اللون تكتنف بعض الوريقات فتسبب تقلص الخضيب وتحول فيها المواد النشوية الى سكرية . يكافح بقطع الاغصان المصابة وبنضح النبات بسائل بوردو المركز ١٪ او باحد الفواطير المجربة .



زملول ياباني (١)



زملول ياباني (٢)

١٢٦٩٩ - زُمْلُولِيَّات ° Exobasidiaceae (S). Exobasidiacées (F). Exobasidiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات . اجناسها وانواعها نحو ٦٠ منها فطور مرشفية الدعامات تتكون بين الخلايا النباتية هيفها قضيف البنية رزني التجميع ينشأ تحت الطبقة الادمية . ومنها فطور دبوسية الدعامات المتشعبة البسيطة المراشف الخيطية المنفصلة || اشهر اجناسها واعرفها زراعياً الزملول .

١٢٧٠٠ - زَمَن Période (F). Period (E).


اسم شامل يدل على الوقت وهو عديد المفاهيم . فالزمن المطلق وهو من ابحاث الفلسفة ، حالة استمرارية لا نهاية لها ولا علاقة لها بالمادة او الحركة || والزمن في العلوم الطبيعية كالفلك مقياس لامتداد وجودي لا علاقة له بالمكان || والزمن النسبي الذي يقاس بظاهرة طبيعية معينة كدوران الارض حول الشمس يدعى الزمن الشمسي || والزمن الحصلبي هو الحقبة التي مرت بها الارض في تكوينها .

١٢٧٠١ - زَمْهَلَة ° Fonte de la neige (F). Melting (E).

الزمهلة سيلان الثلج بعد ذوبانه .

١٢٧٠٢ - زَمِيج ° Cenangium
جنس فطور مجهرية من الزميجيات وفصيلة الحشاريات . سدائته ملونة حاضنة الجوانب تتكون وتنمو داخل الادمة فتسبب انفلاقها . تكاته ضخمة ، بوغها ثماني التجميع ، اهليلجي الشكل ، بسيط التركيب ، وحيد الخلية ، شفاف اللون او حنطي || له نوعان مؤذيان زميج الحور وزميج الصنوبر .

١٢٧٠٣ - زَمِيج الحَوْر ° *
Cenangium populneum, Dothichiza populea (S).
فطر مجهري يصيب الحور في حاله فيعطبه وقد يميته . مظهره الخارجي بثور حنطية اللون تغشى اللحاء فتلحفه بوشاح الى الصفرة فالبياض . يركب الاوراق في بادئ الامر ثم ينتقل منها بمشيجه الى الافنان والاغصان والسوق || يكافح بقطع الاغصان الموبوءة وبتطهير الجروح وبنضخ المشاتل بسائل بوردو .


زميج الحور

١٢٧٠٤ - زَمِيج الصَّنَوْبَر °
Cenangium ferruginosum, C. abietis, Dothichiza ferruginosa (S).
فطر مجهري يركب الصنوبر فيؤذيه وقد يسبب موته . مظهره الخارجي احمرار يصيب هدب الصنوبر ، على حد زامه الاول ، فيطوح بـه وينتقل بمشيجه الى الافنان والاغصان فيعطبها ويذبلها ثم يميت الشجرة بعد ان يخضب خشبها بالسمرة وبعد ان يكسبه بعض الصلابة القاصمة العائبة .


زميقة السفرجل

١٢٧٠٥ - زَميجيات ° Cenangiaceae (S).
Cenangiacées (F). Cenangiaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسدائتها القرصية ، الملونة ، الهلامية ، او الصلبة الجسم ، القائمة على ونيمة لبدة . تكاتها متشابكة مع نكاتها المتشعبة . بوغها عديد الاشكال مختلف التركيب وبينما هو وحيد الخلية في الزميج اذ به شفعي الخلايا عديدها في الدغر || لـه جنسان شهيران هما الزميج والدغر .


زميقة النسرين

١٢٧٠٦ - زَميخة ° Epicoccum
جنس فطور مجهرية من عمارة اللطحانيات وفصيلة الكتنيات . ونيمته شارقة . جربه الكنيدية كردومية ، قصيرة ، حنطية اللون. كنائده طرفية كروية عابقة السمرة . انواعه قليلة العدد والاذى جميعها رمية تعيش على لحاء الاغصان اليابسة وعلى المواد النباتية المنحلة .

١٢٧٠٧ - زُمَّيْر ، عَرُوس الدَّبْش
Erythrospiza gitaginea (S). Erythrospize githagine, Trombettière, Moros (F). Trumpeter bullfinch (E).
طائر من فصيلة الشرشوريات . وهومن العصافير القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق . سربه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ عصفور . اعطانه تمتد من الجزيرة الى افريقية الشرقية والشمالية يهجرها في اواخر الربيع ويعود اليها في اواسط الخريف || طوله نحو ١٣ سم. منقاره مخروطي الشكل قصير القد . جناحه مستطيل ذلق . ذنبه فارق . ثوبه الى الصهبة الرمادية يعلوها مواج وردي ، يتميز بصياحه الحاد الذي يشبه التزمير . يألف الوعر والجراول ولا يبتعد عن الماء . يدسن في تجاويف الصخور . انثاه تحضن من ٤ الى ٥ بيضات . قوته الحشرات والهوام والبزور البرية .


زميقة الورد

١٢٧٠٨ - زَمَّيْر هو الزمر ، اطلبه .

١٢٧٠٩ - زُمَّيْر هو خرطال فتوا ، اطلبه .

١٢٧١٠ - زُمَّيْر نَبَوِي هو الخرطال العريان، اطلبه .

١٢٧١١ - زَمِيقَة ° Fabraea
جنس فطور مجهرية من السقديات وفصيلة الحشاريات يتميز بسدائته الصغيرة الحجم التي تتكون داخل الساف الأدمي ثم تتجه نحو الخارج حيث تنفلق . بوغها ثنائي الخلية . بويغاتها متصالبة شفعيه رباعية || اشهر انواعه المؤذية الثلاثة التالية .

١٢٧١٢ - زَمِيقَة السَّفَرْجَل ° *
Fabraea maculata, Diplocarpon soraneri, Entomopeziza mespili, Stigmatea mespili, Entomosporium maculatum (S).
فطر مجهري يركب اوراق السفرجل ويصيب الثمار وقد يعتري اوراق الاجاص والاكيدنيا || مظهره الخارجي على اوراق السفرجل ، بقع صغيرة شبه مستديرة قطرها من ٢ الى ٣ مم. تبدو مبعثرة على صفحة النصل العليا ثم تتكاثر فتعم كامل النصل . لونها وردي ثم مرجاني وينتهي الى الجؤوة العابقة || وهو على الاجاص بقع بذات اللون صغيرة القد مستديرة مبعثرة على كامل النصل || اما في الاكيدنيا فقطر بقعه يراوح من ٣ الى ٤ مم. وهي مقرنة الزوايا مبعثرة على كامل النصل، تكثر قرب أطرافه || اضراره منوطة برطوبة التربـة المرتبطة بالعوامل الجوية المؤاتية || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ٨و٠ ٪ على مرتين، المرة الاولى بعد تمام الايراق والثانية بعد الاولى بثلاثة او اربعة اسابيع .

١٢٧١٣ - زَمِيقَة النَّسْرِين ° *
Fabraea earliana, Mollisia earliana, Diplocarpon earliana, Marssonina potentillae (S).
فطر مجهري يركب اوراق النسرين والشيلك فيعطبها . مظهره الخارجي بقع قرمزية لا قياسية الشكل والحجم قطرها يراوح من ٣ الى ٦ مم. تركب الاوراق ثم تنتشر فتعم كامل النصل حيث تشل الحركة النسغية . وقد يركب اهن الثمار فيسبب سقوطها || يكافح مكافحة النفيطة باستعمال سائل بوردو المحلول من ٨و٠ الى ١ ٪

١٢٧١٤ - زَمِيقَة الوَرْد ° *
Fabraea rosae, Diplocarpon rosae, Marssonina rosae, Actinonema rosae (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الورد فيعطبها ويسبب سقوطها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تغلب فيها الاستدارة لونها الى الجؤوة العابقة تركب النصل على صفحته العليا فتعطب النسيج بعد الخلايا وتسبب الاعبال الباكر مما يؤدي الى وقف النمو وعدم انتظام الدورة الحياتية الحولية || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول من ٨و٠ الى ١ ٪ يضاف اليه الصابونين المحلول ١٢و٠٪ او باستعمال الكبريت الميكروني الممزوج بزرنيخات الرصاص بمعدل ٩٠ ٪ كبريت و ١٠ ٪ زرنيخات تعفيراً على النبات من السبع الى الثمان مرات .

١٢٧١٥ - زَمِيمَة ° ، ستاشيليديوم ° Stachylidium
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللطحيات . هيفه الكنيدي منتصب ، متشعب ، عابق اللون ، يحمل في اطرافه كنائد بسيطة ، شفافة ، بيضية جثوية التجميع.

انواعه قليلة تركب المواد الخشبية السائرة الى الانحلال ومنها نوع يصيب الموز فيؤذيه .

١٢٧١٦ - زَميمَة المَوْز ° *

Stachylidium musae, S. theobromae (S). Bout de cigare de la banane, Maladie du bout de cigare (F).

فطر جهري يركب ثمار الموز في اعناقها وقشورها فيعطبها و يشوهها و يفسد لبابها بعد ان يقوده الى الانحلال. وقد يعتري ثمار الكاكاو فيعطبها || يكافح بتطهير المخازن وبنضج الموز المحفوظ بسائل شيرلان المحلول ٢ ٪

١٢٧١٧ - زَنّ Dessèchement (F). Drying up (E).

هو تجفيف المواد العضوية .

١٢٧١٨ - زِنّ Nervule (F). Nervule (E).

الزن العصب الدقيق الذي يجمع بين الاعصاب الرئيسية في روشن الحشرة . ويدعى ايضاً زنة . ج زنن وزنات وزنان .

١٢٧١٩ - زُنَابَة Aiguillon caudal (F). Caudal sting (E).

زنابة العقرب: ابرتها التي تلدغ بها .

١٢٧٢٠ - زَنَابِق البَحْر ° Crinoïdes (F). Crinoidea (E).

صف حيوانات بحرية من قسم الشوكيات . رتبه وفصائله واجناسه وانواعه كثيرة العدد . معظمها من متحجرات الاحقاب الغابرة . المعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم اخصها بحار الاقاليم الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مركبة من قاعدة وساق وتويج وطباب . طباها مستدير الشكل يحمل في نقر الصفحة العليا الثغر والسرم . تويجاتها خماسية اللوامس المستطيلة ومنها خماسية جزلة || بجميعها في اول عهدها ، مستقرة ثم تتحول بعد ذلك الى حيوانات ثابتة في مواقعها او متنقلة تسرح حيث تشاء || اشهر فصائلها المعاصرة القمطوليات والجاسيات .

١٢٧٢١ - زَنَّاخَة مُتَشَرِّدَة °

Empicoris vagabunda (S). Empicoris vagabond (F).

حشرة قانصة من فصيلة الردوفيات ورتبة مختلفات الاجنحة. جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ مم. رأسها صغير الجرم ، قصير العنق ، اصفر اللون . خطمها معتدل الطول. عيناها بارزتان . زباناها مستطيلان ، ميلقان . كوسلها اصفر اللون يعلوه تخطيط طولي ومعترض اسمر . بجنحتها صغيرة مزوانية سمراء . بطنها وظهرانها الى الصفار الدنس . قائمتاها الاماميتان مجهزتان للقنص الا ان المدور عادم المنخس || تسرح في النهار . تألف الغابات والمساكن الريفية . يكثر وجودها قرب المياه القذرة لانها تقتنص الحشرات التي تعيش في هذه البيئة .

١٢٧٢٢ - زِنَاخِيّات ° Didymospora (S).
Didymosporées (F). Didymospora (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة اللطحيات . تتميز ببويغاتها الثنائية الخلية . اجناسها سبعة : الباقوع ، البسلورة ، البوليترنسيوم ، الثمل ، الزغاغ ، الكردانة والحبارة .

١٢٧٢٣ - زِنَاد Tige florale (F). Stem (E).

عضو نباتي خشبي او ليفي او عشبي منتصب الارتكاز مستطيل يحمل الازهار .

١٢٧٢٤ - زُنَّارَة

ذبابة صغيرة تكون في الحشوش . ج زنانير (اللسان) .

١٢٧٢٥ - زُنَّاري ، حِزَامِيّ Zoniforme (F).
Belt-shaped (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان شكله كالزنار او الحزام .

١٢٧٢٦ - زَنَّاط الصَّيف° * Byturus aestivus (S).
Byture d'été (F). Byturus aestivus (E).

حشرة واشعة ثامرة من فصيلة الزناطيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . تألف البراري والاحراج الدغلة والاودية الظليلة والمواقع الرطبة . خنافسها تعيش على مئثر الازهار وطلعها . يرقاتها تعيش على الثمار البرية واخصها مصع العوسج || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى السمرة الصهباء يعلوها خمل حنطي . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها صولجانيان دقيقان . ظهرانها قليل الاحديداب مستدير المؤخر اللاحف. غمداها كثيفتا الخمل والزغب . ارساغها خماسية العقل ، محجنة المخالب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو تطول عند الادراك التام نحو ٦ مم. جسمها مبطط الجرم ، مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق المؤخر ، سداسي الرواجب ، حنطي اللون ، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً يتم في التربة وينقضي ضمن صلجة سميكة الغشاء المركب من مواد عضوية وتراب .

١٢٧٢٧ - زَنَّاطِيّات ° Byturidae, Trixagidae (S).
Byturidés, Trixagidés (F). Byturidae, Trixagidae (E).

فصيلة حشرات واشعة وثامرة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها قليلة العدد . مهدها يشمل معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة . خنافسها تعيش على مئثر الازهار . يرقاتها تنخر الثمار وتتطور في داخلها || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، خلية القشار ، مستعرضة الرؤوس ، صولجانية الزبانى المركبة من ١١ فصلة . اغمادها مستطيلة لاحفة . جرامزها مستدقة . ارساغها خماسية العقل تتميز بصغر العقلة الاولى والرابعة || اشهر اجناسها الزناط .

١٢٧٢٨ - زَنَّاق ، مِحْرَاف Biseau (F).
Chamfered edge (E).

اداة تستعمل للحفر في الخشب وغيره .

١٢٧٢٩ - زَنَّانَة Kœleria (S). Kœlérie (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منبتها يمتد من الشرق الاوسط الى بعض اصقاع اوروبة || بجميعها شطئية متوسطة الارتفاع . عصفها ضيق ، مستطيل . ازهارها عنقودي منتصب .


١٢٧٣٠ - زِنَايَة ° Cercosporella (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . يتميز بجربه الكنيدية الدغلية القليلة الفروع . كنائده اسطوانية او مخروطية الشكل ، عديدة الوثائر المعترضة || انواعه كثيرة تركب اوراق النبات . اعرفها ما يتبع .


١٢٧٣١ - زِنَايَة الدَّرَّاقِن °

Cercosporella persica (S).

فطر مجهري يركب اوراق الدراقن . مظهره الخارجي



زميمة الموز




زنّاط الصيف

بقع سمر تعلو النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة السفلى بقع خملية رمادية اللون || اضراره زهيدة قليلة الاذى لا تستوجب المكافحة .

١٢٧٣٢ - زنَايَة القُطْن ٥
Cercosporella gossypii (S).
فطر مجهري يركب اوراق القطن ، مظهره الخارجيّ بقع لا قياسية الشكل والحجم توشم النصل على صفحته العليا || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

١٢٧٣٣ - زنَايَة شَائعَة ٥ * Cercosporella herpotrichoides (S). Champignon X (F).
فطر مجهري يقال ان اتحاده مع الصوجان يوقع اشد الاذى في بعض الزروع منها الحنطة والشعير || مظهره الخارجي بقع لا قياسية تكثر فيها الاستطالة تركب اغماد العصف ثم عقد السلاميات فتؤذي الاوراق والسوق وقد تعطب الزرع وتذويه || يكافح مكافحة الصوجان .


زناية شائعة

١٢٧٣٤ - زنْبَار
هو الصيدن من الذباب اللساع ، اطلبه .

١٢٧٣٥ - زنْبَاع ٥ Miniopteris (S). Minioptère (F).
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواعه قليلة العدد . رؤوسها مخروطية ، فراطيسها مقطوعة . آذانها متوسطة القد منفصلة . السنتها واجنحتها مستطيلة . اجسامها رشيقة طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ مم. بسطتها من ٣٢٠ الى ٤٠٠ مم. واذنابها من ٥٠ الى ٦٠ مم . اثوابها بين الكهبة والسمرة || موطنها الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية وافريقية الشرقية والشمالية || طيرانها خفيف سريع يشبه طيران الخطاف . تعيش ازواجاً او جماعات قليلة العدد . تألف المغاور والكهوف واوقاب الصخور والبيوت الخربة . قوتها الحشرات والهوام .


زنبق ابيض

١٢٧٣٦ - زنْبَاق
الزنباق : بقلة حارة حريفة مصلحة . عن ابي حنيفة .

١٢٧٣٧ - زنْبَق Lilium (S).
Lis (F). Lily (E). Lilie (D). Giglio (I).
جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزنبقيات . سوقها وحيدة مستقيمة مورقة . اوراقها القرصية والسوقية رمحية النصل مستطيلة . ازهارها هامي الارتكاز عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة الحجم ، جميلة الشكل ، فواحة العرف ، متعددة الالوان || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


زنبق احمر

١٢٧٣٨ - زنْبَق أَبْيَض ٥ * ، أَزَاذ
Lilium candidum (S). Lis candide, Lis blanc, Bâton de St Joseph (F). White lily, Bourbon-lily, Madonna-lily (E). Weisse lilie, Marienlilie (D). Giglio bianco, G. della madona (I).
ويعرف باسم زنبق مار يوسف. نوع من الزنبق يعلو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٠ الى ١٩ سم. || ازهاره عديدة ، فواحة العرف ، تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الابيض يعلوه توشيح احمر ورقشة قرمزية . متاكها تبلغ ١٢ م. طلعها اصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.


زنبق الفيروزج

١٢٧٣٩ - زنْبَق أَحْمَر * ، زنْبَق مَرْتَغُون
Lilium martagon (S). Lis martagon, Martagon (F). Martagon-lily, Turkish-cap lily (E). Martagonlilie, Turkenbundlilie (D). Giglio martagone, Martagone, Turbante (I).
نوع من الزنبق يعلو من ٦٠ الى ١٣٠ سم. ساقه اسطوانية قوية مبقجة بالاحمر . اوراقه اسفينية النصل ضمية التجميع ، كثيرة العروق || ازهاره كريهة الرائحة كثيرة العدد تطول من ٣ الى ٨ سم، لونها الى الحمرة البنفسجية المابقة يعلوها تنميش جوزي . متاكها تبلغ ١٥ مم. طلعها احمر || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٤٠ - زنْبَق إفريقية هو القمر ، اطلبه .

١٢٧٤١ - زنْبَق الأَبْرَاج
هو البرجية ، من الزنابق ، اطلبها .

١٢٧٤٢ - زنْبَق الاستَانَة ، زنْبَق خَلْقَدُونَه
Lilium chalcedonicum (S). Lis de Constantinople (F).
نوع من الزنبق يعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقه زباء . اوراقه كثيرة العدد صغيرة القد ثلاثية وخماسية العروق . ازهاره عادمة العرف قليلة العدد ، من ٢ الى ٦ ، لونها ارجواني تعلوه من الداخل رقطة حمراء || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٤٣ - زنْبَق الأَنْد Lilium andinum (S).
Lis des Andes (F).
نوع من الزنبق يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية دقيقة . اوراقه خطية تطول من ٣ الى ٦ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ مم. || ازهاره قليلة العرف والعدد تطول من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى الصفار المشرب الحمرة . متاكها تبلغ ١٢ مم. طلعها جوزي || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٤٤ - زنْبَق البَبْر هو الزعجيل من الزنابق، اطلبه .

١٢٧٤٥ - زنْبَق الفَيْرُوزَج * ، ذَقَن الحيَّة الفَيْرُوزِي
Ophiopogon japonicus (S).
Ophiopogon Japonais, Muguet du Japon, Herbe aux turquoises (F). Japanese snake's beard (E). Japanische schlangenbart (D). Erba della turchine (I).
نوع من ذقن الحية الزبيبي . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. نصلها جميل الخضار تقطعه خطوط بيض وصفر . شماريخه الزهري يعلو من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره صغيرة القد ليلكية اللون تطول نحو ٧ مم. || ازهراره يستمر طوال شهر حزيران . ثماره عنبية الشكل فيروزية اللون تدوم من تموز الى كانون .

١٢٧٤٦ - زنْبَق النَّهَار Funkie
اطلب فنكه .

١٢٧٤٧ - زنْبَق الوَادِي
هي الدرقة من الزنابق ، اطلبها .

١٢٧٤٨ - زنْبَق اليَابَان Lilium japonicum (S).
Lis du Japon (F). Japanese lily (E).
نوع من الزنبق يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه نحيلة اسطوانية . اوراقه متعاقبة تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ عروقه ثلاثة او خمسة || ازهاره عطرية

العرف ، افقية الارتكاز تطول من ١٠ الى ١٨ سم. باطنها ابيض ، ظاهرها وردي . متاكها تطول نحو ٢ سم. طلعها احمر || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٤٩ - زَنْبَق أَنْمَر * ، زَنْبَق مُرَقَّط

Lilium pardalinum (S). Lis panthère (F). Leopard-lily (E). Tigerlilie (D). Giglio pardo (I).

نوع من الزنبق يعلو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . أوراقه عديدة تطول من ١٠ الى ١٨ سم. وتعرض من ٢٥ الى ٥٠ مم. || ازهاره كثيرة العدد عادمة العرف تطول من ٥ الى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي الزاهي تعلوه رقطة قرمزية كرقطة النمر . اسديتها مستطيلة . متاكها تبلغ ٢٠ مم. طلعها جوزي || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٥٠ - زَنْبَق بَبْري * Lilium tigrinum (S).

Lis tigré (F). Striped-lily (E).

نوع من الزنبق يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. ساقه جوزية اللون زباء اللحاء . اوراقه متعاقبة متباعدة ، خماسية او سباعية العروق . تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ مم. || ازهاره عادمة الرائحة كثيرة العدد تطول من ٥ الى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي العابق يعلوه تخطيط جوزي اسفع المواج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٥١ - زَنْبَق براوني Lilium browni (S).

Lis de Brown (F).

نوع من الزنبق يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه متعاقبة تطول من ١٢ الى ١٧ سم. نصلها عابق الخضار يعلوه مواج احمر || ازهاره عديدة متدلية تطول من ٨ الى ١٢ سم. لونها الى البياض الثلجي تعلوه رقشة حنطية الاطار بنفسجية المحور . متاكها تبلغ ١٢ مم. طلعها جوزي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٢ - زَنْبَق بُرْتُقَالي Lilium croceum (S).

Lis orangé, Lis safrané (F).

نوع من الزنبق يخشى الاتربة الكلسية . يعلو من ٥٠ الى ١٢٥ سم. ساقه مخددة زباء . اوراقه متعاقبة مستطيلة . ازهاره عادمة العرف كثيرة العدد تطول من ٧ الى ١٢ سم. لونها الى الصفار البرتقالي . متاكها تبلغ ١٢ مم. طلعها احمر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٣ - زَنْبَق برونو

هو البرجية من الزنابق ، اطلبها .

١٢٧٥٤ - زَنْبَق بَهِيّ Lilium superbum (S).

Lis superbe (F).

نوع من الزنبق يرغب في المواقع الرطبة . يعلو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. سوقه قوية جامدة . اوراقه سنانية النصل ، مدببة || ازهاره كثيرة العدد عادمة العرف لونها الى البرتقالي تعلوه نمشة جوزية || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٥ - زَنْبَق خَلْقَدُونه هو زنبق الاستانة ، اطلبه .

١٢٧٥٦ - زَنْبَق رَشِيق Lilium elegans (S).

Lis élégant, L. de Thunberg (F).

نوع من الزنبق ضروبه كثيرة العدد تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. سوقها معتدلة الثخانة مخددة. اوراقها اهليلجية الشكل كثيرة تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ١٢ الى ٢٥ مم. || ازهارها عطرية ، قليلة العدد ، مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر والبرتقالي والوردي والارجواني || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٧ - زَنْبَق زَنْجَبيلي

هو الغندصولي نبات جبل الزهر ، اطلبه .

١٢٧٥٨ - زَنْبَق صِينيّ * Lilium sinicum (S).

Lis de Chine (F). Chinese lily (E).

نوع من الزنبق يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه اسطوانية الشكل ، حمراء اللون، زباء . اوراقه كثيرة العدد تطول من ٥ الى ١٠ سم. وتعرض من ٨ الى ١٢ مم. || ازهاره عادمة العرف قليلة العدد لونها الى الصفار الكبريتي يعلوه تنميش اسود . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلعها عابق الصفار || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٩ - زَنْبَق طَرَابُلُسي هو الزينب ، اطلبه .

١٢٧٦٠ - زَنْبَق طَوِيل الزَّهْر *

Lilium longiflorum (S). Lis à longues fleurs (F). White trumpet-lily (E). Königslilie (D). Giglio lungo (I).

نوع من الزنبق يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقه اسطوانية قوية . اوراقه متعاقبة تطول من ٧ الى ١٤ سم. وتعرض من ٨ الى ١٥ مم. ازهاره عطرية العرف تطول من ١٢ الى ١٨ سم. لونها الى البياض الثلجي . متاكها تبلغ ٢ سم. طلعها أصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٦١ - زَنْبَق عَنْكَبُوتي

هي الحلزة من النرجسيات ، اطلبها .

١٢٧٦٢ - زَنْبَق فَخِم Lilium speciosum (S).

Lis brillant (F).

نوع من الزنبق يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. || ازهاره عطرية كثيرة العدد تطول من ٨ الى ١٢ سم. لونها الى البياض الموشح بالاحمر الخمري . متاكها تبلغ ٢٠ مم. طلعها احمر || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

١٢٧٦٣ - زَنْبَق قَلْبِيّ الوَرَق


Lilium cordifolium (S). Lis cordé, L. cordiforme (F).

نوع من الزنبق يخشى الاتربة الكلسية . يعلو من ٩٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه ممتنقة مستعرضة قلبية الشكل نصلها جيل الخضار الزاهي تعلوه داجة قرمزية || ازهاره بوقية الشكل، عنقودية التجميع تطول من ١٠ الى ١٦ سم. لونها الى البياض الاغبر تعلوه نمشة قرمزية من الداخل وخضراء من الخارج . متاكها تبلغ ٢ سم. طلعها احمر . ازهاره يدوم طوال شهر تموز .

١٢٧٦٤ - زَنْبَق كَرُولِينَة

Lilium carolinianum (S). Lis de la Caroline (F).

نوع من الزنبق يرغب في الاتربة الرملية . يعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل نصلها مالس البشرة عابق الخضار || عدد ازهاره يراوح من ١ الى ٢٣ ، لونها الى الصفار البرتقالي || ازهاره صيفي .



زنبق انمر



زنبق ببري



زنبق صيني



زنبق طويل الزهر


زنبور جرماني


زنبور شائع


زنبور صغير


زنبور كبير


زنة البطاطا

١٢٧٦٥ - زَنْبَق كَنَدا Lilium canadense (S).
Lis du Canada (F). Canadian lily (E).
نوع من الزنبق يرغب في الأتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة. يعلو من ٥٠ الى ١.٢٠ سم. ساقه قوية. اوراقه قليلة العدد نصلها جامد النسيج، خلي الصفحة السفلى، خماسي او سباعي العروق. يطول من ٧ الى ١٠ سم. ويعرض من ١٥ الى ٢٠ مم. || ازهاره متدلية قليلة العروق. لونها الى الوردي تعلوه نمشة قرمزية. متاكها تطول نحو ١٠ مم. طلعها احمر. ازهراره يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٧٦٦ - زَنْبَق مُذهَب Lilium auratum (S).
Lis doré du Japon (F).
نوع من الزنبق يعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. ساقة قوية جامدة. اوراقه متعاقبة متباعدة تطول من ١٥ الى ٢٢ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ سم. || ازهاره عطرية العرف كثيرة العدد تطول من ١٢ الى ٢٠ سم. لونها الى البياض العاجي يعلوها من الداخل تنميش ارجواني وخط شاطر ذهبي اللون يقسم البتلة الى قسمين. متاكها تبلغ ٢ سم. طلعها احمر || ضروبه وهماجه عديدة تختلف بالوانها التي يكثر فيها او يقل الاصفر الذهبي. ازهراره يستمر طوال الصيف.

١٢٧٦٧ - زَنْبَق مَرْتَغُون
ويكتب مرتاغون. هو الزنبق الاحمر، اطلبه.

١٢٧٦٨ - زَنْبَق مُرَقَّط هو الزنبق الانمر، اطلبه.

١٢٧٦٩ - زَنْبَق مَلَكي Lilium regale (S).
Lis royal (F).
نوع من الزنبق يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. ساقه حليمية اللحاء، عادمة الاوراق حتى الزام الثاني || ازهاره عطرية كثيرة العدد. تطول نحو ١٥ سم. ظاهرها ابيض اللون يعلوه توشيح وردي. باطنها الى الصفار الذهبي يعلوه مواج اسفع. متاكها تبلغ ١٥ م. طلعها ذهبي اللون. ازهراره يستمر من تموز الى آب.

١٢٧٧٠ - زَنْبَق هَنْرِي Lilium henryi (S).
Lis de Henry (F).
نوع من الزنبق يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه قوية زباء. اوراقه معنقة تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٣ عروقها عديدة نصلها خلي الصفحة السفلى || ازهاره عديدة تطول من ٦ الى ٩ سم. لونها الى البرتقالي تعلوه نمشة سوداء. متاكها تبلغ ٨ مم. طلعها اصفر || ازهراره يستمر من آب الى ايلول.

١٢٧٧١ - زَنْبَق واشِنْطُن
Lilium washingtonianum (S). Lis de Washington (F.)
نوع من الزنبق يعلو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. ساقة قوية جامدة. اوراقه السفلى ضمية التجميع. سداسية العدد او اكثر. اما العليا فتعاقبة || ازهاره عطرية كثيرة العدد تطول من ٤ الى ٨ سم. لونها الى البياض الموشح بالقرمزي. متاكها تبلغ ١٢ مم. طلعها اصفر. ضروبه عديدة منها الوردي والابيض والقرمزي العابق. ازهراره يستمر من تموز الى آب.

١٢٧٧٢ - زَنْبَقي Lilial (F). Lilied (E).
نعت وصفي يطلق على ما هو شبيه بالزنبق كقولك بياض زنبقي.

١٢٧٧٣ - زَنْبَقِيَّات Liliaceae (S).
Liliacées (F). Liliaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة اجناسها وانواعها كثيرة العدد منها الزنبق والبصل والثوم والهليون الخ.

١٢٧٧٤ - زنبقيَّة هي الدحداح، اطلبه.

١٢٧٧٥ - زُنْبُل، زُنْبُول
Pénis des insectes (F). Penis of insecta (E).
الزنبل قضيب ذكور الحشرات على اختلاف فصائلها.

١٢٧٧٦ - زَنْبَل هو الزينب، اطلبه.

١٢٧٧٧ - زُنْبُور
الزنبور: «شجرة عظيمة في طول الدلبة ولا عرض لها. ورقها مثل ورق الجوز في منظره وريحه. ولها نور مثل نور العشر ابيض مشرب ولها حمل مثل الزيتون سواء. فاذا نضج اشتد سواده وحلا جداً يأكله الناس كالرطب ولها عجمة كعجمة الغبيراء وهي تصبغ الفم كما يصبغه الفرصاد. تغرس غرساً». واحدتها زنبيرة وزنبارة وزنبورة (اللسان).

١٢٧٧٨ - زُنْبُور Vespa (S). Guêpe (F). Wasp (E).
جنس حشرات من فصيلة الزنبوريات. انواعه عديدة جميعها جارسة، بادنة ومفترسة. اعرفها واشهرها ما يتبع.

١٢٧٧٩ - زُنْبُور جِرْمَاني * Vespa germanica (S).
Guêpe germanique (F). German wasp (E). Deutsche wespe (D).
نوع من الزنبور الواسع الانتشار. ذكره يطول من ١٣ الى ١٥ مم. انثاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ٩ الى ١٤ مم. يقيم خشاءه في التربة، يبنيه بالمواد الخشبية المنحلة التي تبدو كالورق || ثوله يعد من ١٠٠٠٠ الى ١٠٠٠٠٠ زنبور. قوته الثمار واللحوم وما يقتنصه من حشرات.

١٢٧٨٠ - زُنْبُور شَائِع *، زُنْبُور عَادِي
Vespa vulgaris (S). Guêpe commune (F). Common wasp (E). Gemeine wespe (D).
نوع من الزنبور البادن، الجارس، الصغير القد، العميم الانتشار، ذكره يطول من ١٤ الى ١٥ مم. انثاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ١٠ الى ١٥ مم. يقيم خشاءه في التربة وعلى الاشجار والحيطان يبنيه بالمواد الخشبية المنحلة. ثوله يعد اقل من مئة. لسعته مؤلمة.

١٢٧٨١ - زُنْبُور شَرْقي Vespa orientalis (S).
Guêpe orientale (F).
ويدعى الزنبور الاحمر. نوع من الزنبور الشائع في الشرق الاوسط. ذكره يطول من ٢٠ الى ٢٤ مم. انثاه من ٢٥ الى ٣٢ وعاملته من ١٦ الى ٢٠. ثوبه الى الحمرة الصفراء. رأسه وجوشنه اشد سمرة من بطنه. اجنحته نارية. يقيم خشاءه في اي مكان كان. وهو مفترس، بادن وجارس، يقتنص النحل ويقرض الثمار السكرية عند ادراكها اخصها العنب والتين والبسر.

١٢٧٨٢ - زُنْبُور صَغِير *، دَبْر، زُرْقُطَة، نَسُوحَة
Polistes gallicus (S).
Poliste, Guêpe française (F).
نوع من الزنبور الصغير القد. ذكره يطول من ١٣ الى

١٦ مم. انثاه من ١٥ الى ١٧ وعاملته من ١٠ الى ١٤. ثوبه أسود اللون يعلوه تبقيع اصفر. خشاءه صغير القد، قرصي الشكل، يقيمه على الجنبات والاشجار الدغلة يركزه على دعامة وحيدة قصيرة. ثوله لا يعد اكثر من ٥٠ قوته الثمار السكريه والديدان و بعض الحشرات واللحم.

١٢٧٨٣ - زُنبُور كَبِير * ، دَبّور

Vespa crabro (S). Frelon, Guêpe frelon (F). Hornet (E).

نوع من الزنبور، كبير القد واسع الانتشار. ذكره يطول من ٢١ الى ٢٧ مم. انثاه من ٢٦ الى ٥٥ وعاملته من ١٨ الى ٢٥ مم. رأسه أصهب اللون. جوشنه الى السواد الموشح بالسمرة. زباناه وارجله حمر. خشاءه لاصق قرصي يقيمه في اي مكان كان. ثوله لا قياسي العدد لكنه لا يقل عن ٥٠ ولا يفوق ١٠٠٠ || وهو من الزنابير الوقحة المفترسة البادنة الجارسة يلسع الانسان ان ضايقه ولسعته مؤلمة مؤذية.

١٢٧٨٤ - زُنبُوريّات

Vespidae (S). Vespidés (F). Vespidae, Wasps (E). Wespen, Faltenwespen, Papierwespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة. اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الحشرات الاشتراكية النظام الجماعي المعيشي. فيها الذكر والانثى والعاملة الخنثى. تبني اخشاءها من الاوراق والالياف الخشبية الممضوغة فتقيمها في التربة وعلى الحيطان وبين شماليف الصخور وفي تجاويف الاشجار وعليها || جميعها مفترسة بادنة وجارسة.

١٢٧٨٥ - زُنبُوع

هو ليمون اضاليا، اطلبه.

١٢٧٨٦ - زُنبِير

Premne

جنس نباتات طبية معمرة من فصيلة الساجيات انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والمتسلقات منبتها المناطق الحارة والاستوائية. اوراقها معنقة متقابلة قلبية او رمحية النصل. ازهارها عذقية التجميع تاجية. جذورها طبية مقوية.

١٢٧٨٧ - زِنَّة

صفة الزراعة المروية قليلاً.

١٢٧٨٨ - زَنَّة °

Cercospora

جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الفطحيات. جربه الكنيدية مستطيلة الشكل، سمراء اللون، ضمية الانتشاب، قوسية الارتكاز. كنائده مستطيلة قاعدية او جانبية الانشعاب، موشورة كثيرة الاقسام الشفعية العدد || انواعه عديدة، اعرفها واشهرها ما يتبع.

١٢٧٨٩ - زَنَّة البَطاطا ° *

Cercospora concors (S). Cercosporiose de la pomme de terre (F). Leaf spot of potato (E).

فطر مجهري يتطفل على اوراق البطاطا || مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها نحو ٤ مم. لونها الى السمرة تعلوها نقط سود تركب الاوراق على صفحتيها فتؤذيها وتوقع بالانتاج خسائر يراوح قدرها من ٢ الى ٢٥ ٪. يكافح باستعمال الفواطير المرتكزة على الكبريت والنحاس.

١٢٧٩٠ - زَنَّة البُنّ ° *

Cercospora coffeicola (S). Maladie des yeux bruns du caféier (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق البن فيؤذيها ويشوه الثمار. مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل مبعثرة او كثيفة التجميع، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ مم. لونها زيتوني، محورها ابيض، اطارها اسمر، تركب النصل فتؤذيه وتعطب الثمار وتشوهها || يكافح باستعمال سائل بوردو او بعض الفواطير المرتكزة على المركبات الصباغية.

١٢٧٩١ - زَنَّة الجُنْجُل °

Cercospora cantuariensis (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الجنجل || مظهره الخارجي بقع مستديرة رمادية اللون، جوزية الاطار تركب النصل على صفحته العليا يقابلها على السفلى بقع خملية، حنطية، زاهية المواج || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة.

١٢٧٩٢ - زَنَّة الزَيتُون ° *

Cercospora cladosporioides (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الزيتون || مظهره الخارجي بقع فسيحة مبهمة الحدود طحلاء اللون، بيضاء المواج تسبب ذبول الاوراق واعياها.

١٢٧٩٣ - زَنَّة الشَوَنْدَر ° *

Cercospora beticola (S). Cercosporiose de la betterave (F). Leaf spot of beet (E).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الشوندر في المواقع الرطبة. مظهره الخارجي بقع كثيرة العدد، لا قياسية الشكل والحجم، مبعثرة على صفحة النصل، لونها الى السمرة يطوقها حتار احمر. تقضي على البشرة فتذويها ثم تمنطقها بوشاح خملي التركيب فضي اللون يسير بها الى الذبول. اضراره قد تكون باهظة لانه يؤثر على نسبة المواد السكرية. يكافح باستعمال اكسيلكورير النحاس عيار ٥٠٪ على الشكل الآتي :

١٣ جزءا اكسيلكلورير النحاس.
١٢ جزءا دقيق.
٧٥ جزءا تلك.

يستعمل تعفيراً على النبات بمعدل ٤ كيلو للدنم الواحد.

١٢٧٩٤ - زَنَّة الصُويَا ° * ، زَنَّة ديازو °

Cercospora diazu (S).

فطر مجهري يركب اوراق الصوجا فيعطبها ويؤذي النبات. مظهره الخارجي بقع صغيرة كثيرة العدد لونها الى الجؤوة تركب النصل فتوشم نحو ربع مساحته || يكافح بتطهير البذار وباستعمال احد الفواطير الحديثة المرتكزة على المركبات الصباغية.

١٢٧٩٥ - زَنَّة الفُول ° *

Cercospora fabae, C. personata (S).


فطر مجهري يتطفل على سوق واوراق الفول || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل قطرها يراوح من ٣ الى ٧ مم. تركب الاوراق والسوق. تبدو سمراء اللون تمنطقها هالات متتابعة دقيقة الحتار لونها الى الصفرة. تقضي على الاوراق وتذبل النبات || يكافح بتطهير البذار بمحلول الفورملين وبنضح النباتات الموصوبة بسائل بوردو المحلول من ٦,٠ الى ٨,٠٪


١٢٧٩٦ - زَنَّة القَرنيّات °


Cercospora zebrina

فطر مجهري يتطفل على اوراق وسوق بعض القرنيات اخصها الفصة والنفل والحندقوق || مظهره الخارجي بقع مستديرة او بيضية الشكل، لونها الى السمرة تعلوها هالات متتابعة صفر الحتار تطوح بالنسج المنحارة وتسيء الى النبات ونموه.


زنة البن


زنة الزيتون



زنة الشوندر


زنة الصوجا


زنة الفول

١٢٧٩٧ - زَنّة الكَرْمة ° * Cercospora vitis (S).
فطر مجهري عميم الانتشار يتطفل على اوراق الكرمة . مظهره الخارجي بقع مستديرة حنطية اللون قطرها يراوح من ٢ الى ١٠ مم. تركب النصل على صفحتيه || اضراره لا تتعدى الاوراق ولا تستوجب المكافحة الخاصة .

١٢٧٩٨ - زَنّة الكِشْمِش °
Cercospora marginalis (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الكشمش . مظهره الخارجي بقع مستديرة او مقرنة الزوايا ، سمراء اللون ثم رمادية تركب النصل دون ان تؤذيه .


زنة الكرمة

١٢٧٩٩ - زَنّة اللَوْز °
Cercospora circumscissa (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق اللوز والخوخ والدراقن . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تطوح بالنسج المتحارة فتسبب يباسها وانحتاتها || اضراره قليلة . ينشط في المناطق الساحلية التي يغشاها الضباب .

١٢٨٠٠ - زَنّة الوَرْد ° Cercospora rosicola (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد . مظهره الخارجي بقع مستديرة طحلاء اللون تركب النصل على احدى صفحتيه اضراره لا تتعدى التشويه .


زنجبيل مخزني

١٢٨٠١ - زِنْتاري Dysenterie (F). Dysentery (E).
مرض معد خبيث عوارضه فرط انطلاق البطن . سببه قصيات او نفاخات .

١٢٨٠٢ - زُنْجار ، زِنْجار Verdet (F).
Verdigris (E).
اسم شامل يطلق على مختلف أسيتاة النحاس الخضراء اللون. محاليله تستعمل في مداواة ومكافحة بعض الامراض الفطرية .


١٢٨٠٣ - زَنْجَبيل Zingiber (S).
Gingembre (F). Ginger (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . انواعه عديدة منها البرية والطبية والزراعية . جذاميرها قرنية الشكل عقداء . سوقها مورقة تشبه سوق القنا . اوراقها حاضنة متعاقبة سنانية النصل . ازهاوها سنبلية التجميع هامية الارتكاز يحملها شمراخ ليني التركيب حرشفي الاوراق || اشهر انواعه ما يلي .


زنجور

١٢٨٠٤ - زَنْجَبيل الكِلاب هو فلفل الماء ، اطلبه .

١٢٨٠٥ - زَنْجَبيل شامي هو الراسن ، اطلبه .

١٢٨٠٦ - زَنْجَبيل مَخْزَني *
Zingiber officinale, Amomum zingiber (S). Gingembre officinal, Amome des Indes (F). Indian ginger, Common ginger (E). Gingiber, Ingwer (D). Zenzero, Zenzevero, Pepe zenzero (I).
نوع من الزنجبيل يزرع لاستعماله الطبي والصناعي. يعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقه سنانية متأوجة النصل . سنبلته الزهرية لبدة . ازهاره صفر بتلاتهـا برتقالية منمشة بالابيض || جذاميره عطرية العرف ، لاذعة الطعم ، تحوي زيوت طيارة ومواد نشوية وغروية مختلفة . وهي مقوية للقلب ، معرقة ، تنشط الباه وتذكيه . تفيد من الارياح وعسر الهضم وتمنع المغص كما انها تدخل


زَنْدَل أَرْدَغ

تراكيب بعض التوابل والمستحضرات الصحية الشرقية . ويستخرج منها شرابات شائعة الاستعمال .

١٢٨٠٧ - زَنْجَبيل ميوغا Zingiber mioga (S).
Gingembre mioga (F).
نوع من الزنجبيل يزرع للتزيين . يعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه سنانية كبيرة القد . سنبلته الزهرية كثيفة التجميع. ازهاره بيض شريفاتها صفر || مهده اليابان وهو من النباتات السبروتية التي تعيش وتجود في كل تربة وموقع ومكان .

١٢٨٠٨ - زَنْجَبيليّات Zingiberaceae (S).
Zingibéracées (F). Zingiberaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة الواحدة || اجناسها وانواعها عديدة جميعها جذمورية مهدها المناطق الاسيوية الحارة || اشهرها الزنجبيل والخولنجان والكركم والهال والزرنباد .

١٢٨٠٩ - زُنْجُفر هو الزيرقون ، اطلبه .

١٢٨١٠ - زُنْجور * ، سَمَك الكَراكي
Esox (S). Esoce, Brochet (F). Pike (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة الزنجوريات. انواعه ٥ جميعها نهمة . مستطيلة الشكل ، واسعة الشدق ، دقيقة الخطم المفلطح ، حادة الاسنان القوية . طولها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ووزنها من ٥ الى ٢٥ كيلو . الوانها الى الربدة الرصاصية تعبق مع اقترابها من ثبج الظهر . جوانبها مجزعة بالابيض . بطونها الى الصهبة . لحمها عادي او دون الوسط .

١٢٨١١ - زُنْجوريّات Esocidae (S).
Esocidés (F). Esocidae (E).
فصيلة اسماك نهرية من مفتوحات المثانات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من اسماك المناطق الباردة . جميعها نهمة مستطيلة الاجسام ، مفلطحة الرؤوس والاخطام ، قوية الاسنان الحادة || اشهر اجناسها الزنجور .

١٢٨١٢ - زَنْد
زندت البقرة والناقة زنداً : اخرجت رحمها عند الولادة .

١٢٨١٣ - زَنْد ، راشَة Rachis (F). Stalk (E).
محور السنبلة والهربة والعنقود والاوراق المركبة وغيرها .

١٢٨١٤ - زِنْد العَبْد هو الكارلين الشائع ، اطلبه .

١٢٨١٥ - زَنْدَبيل ، زَنْدَفيل
Eléphant (grand) (F). Elephant (great) (E).
الفيل الكبير الجثة .

١٢٨١٦ - زَنْدَل ° Cistudo (S). Cistude (F).
جنس حيوانات زحافة مفترسة من السلاحف وفصيلة الحمسيات . تعيش في المياه العذبة . تألف البحيرات والانهر والمناقع || تتميز بان حافة ذبلها لا تحكم الطوق على الجسم . قوتها الحشرات والرخويات والاسماك الصغيرة والضفادع || لها نوعان فقط الزندل الاردغ والزندل المخرم .

١٢٨١٧ - زَنْدَل أَرْدَغ ° * Cistudo lutaria (S).
Cistude boueuse (F).
نوع من الزندل . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة . تألف المناقع وضفاف الانهر والبحيرات || جسمها يطول

نحو ٣٠ سم. ذبلها بيضي الشكل ، معتدل الاحديداب . ثوبها الى السمرة المنقطة والمسنجة بالاصفر . رأسها معتدل الجرم . ذنبها قليل الثخانة ، دقيق الطرف ، يطول نحو ٥ سم. || لحمها كاعن الصنف مأكول في بعض بلاد اروبة .

١٢٨١٨ - زَنْدَل مُخَرَّم ° Cistudo dentata (S). Cistude dentelée (F).

نوع من الزندل . موطنها بعض مناطق الهند والبلاد المجاورة . تألف المناقع والاهوار والبحيرات || جسمها يطول نحو ٢٧ سم. ذبلها بيضي الشكل ، معتدل الاحديداب مخرم الحافة. ثوبها الى الخضار الاسمر يعلوه تنقيط اغبر واصفر. رأسها معتدل الجرم . ذنبها متوسط الثخانة ، مستعرض الطرف يطول نحو ٤ سم. || لحمها كاعن الصنف ، مأكول من بعض القبائل .

١٢٨١٩ - زَنْدِيَّات العُيُون Podophthalmaires (F). Podophthalmera (E).

رتبة من القشريات لينات الصدف تشمل عدة فصائل تجمعها ثلاث مراتب : مشقوقات الارجل ومزدوجات الارجل وعشاريات الارجل .

١٢٨٢٠ - زَنْزَلَخْت هي الازدرخت ، اطلبها .

١٢٨٢١ - زَنْشِيل ° Zannichellia (S). Zannichellie (F).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة عرائس الماء . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تنبت في المناقع وفي اضواج مجاري الماء || اوراقها ضمية ، ثلاثية ، نصالها مخروطية الشكل . ازهارها محورية الانتشاب ، وحيدة الشق || اعرف انواعه الزنشيل المنقعي (Z. palustris) .

١٢٨٢٢ - زَنْطِين ، زَنْطُوجِين Xanthéine, Xanthogène (F).

مادة راتنجية مبذولة في معظم الازهار ، لونها الى الصفار الاخضر ، لا تتبلور ولا تزال مجهولة التركيب .

١٢٨٢٣ - زِنْك هو الخارصين ، اطلبه .

١٢٨٢٤ - زَنَمَة هي الاذنة ، اطلبها .

١٢٨٢٥ - زُنْمَة

الشجرة لا ورق لها كأنها زنمة الشاة (اللسان) .


١٢٨٢٦ - زَنُوبا ، زَنُوبِيَا Zenobia (S). Zénobie (F).

جنبة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الخلنجيات تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها عروة متعاقبة بيضية الشكل نصلها جلدي النسيج عابق الخضار || ازهارها جلجلية الشكل ، بيضاء اللون ، مقرنة المآبر الرباعية التركيب || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٢٨٢٧ - زَنْبَخَة ° Dasyscypha

جنس فطور مجهرية من الزهقيات وفصيلة المشاريات يتميز بسدائنه الصغيرة القرصية الحملية . تكاثه مخروطية. بوغه ثماني التركيب ، مردني الشكل ، شفاف ، يعتري الاشجار الحرجية واخصها الصنوبريات || اشهر انواعه زنبخة اللاريس .

١٢٨٢٨ - زَنْبَخَة اللاريس ° * Dasyscypha willkommii, Trichoscypha wil. (S). Chancre du mélèze, C. du pin sylvestre (F). Cancer of larch (E). Lärchenkrebs (D).


زنبخة اللاريس

فطر مجهري يركب افناد واغصان اللاريس فيعطبها ويلدونها . مظهره الخارجي لطخة قرحية مردنية الشكل طولها يراوح من ١٥ الى ٤٠ سم. تركب القشرة فتعطبها وتشققها وتؤذي القسم الذي يعلوها فتذبل اوراقه وتسقط . وهو يفعل ذات الشيء في الصنوبر البري || يكافح بتفريد الاشجار الكثيفة لان المناعة ترتكز على النمو الذي يحول دون انتشار هذا الوصم .

١٢٨٢٩ - زُنَيْد هو الزجيلة او السويق .

١٢٨٣٠ - زَنْيَقَة ° Pucciniastrum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيبات . يتميز بدعاماته الجولية الوثيرة ، المستطيلة ، الخنطية النشاء ، الشفعية الانقسام ، الثنائية او الرباعية الاخبية . انواعه قليلة واضراره كذلك ، يتطفل على اهداب التنوب ويركب النصل على صفحته السفلى فيسيء الى سير النمو الطبيعي دون ان يقود الى العطب .

١٢٨٣١ - زُنَيْنَة ° Cercosporina

جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطحيات . جريه الكنيدية سمراء اللون ، اسطوانية الشكل ، قرصية الانتشاب قوية الارتكاز ، كنائده مستطيلة ، طرفية او جانبية الانشعاب ، موثورة ، شفعية الانقسام . انواعه عديدة قليلة الاذى معظمها امريكية او صينية الهند .

١٢٨٣٢ - زَهَاد Perméable (F). Permeable (E).

ارض زهاد : لا تسيل الا من مطر كثير .

١٢٨٣٣ - زَهَّار Fleuriste (F). Florist (E).

من تعاطى بستنة الازهار او بيعها .

١٢٨٣٤ - زَهْدَم * Falco eleonorea (S). Faucon éléonore (F).


زهدم

طائر من الكونيج وفصيلة الصقريات . صغير الجثة طوله نحو ٣٧ سم. احمر الصدر والبطن اسمر الظهر والسقط . خفيف الجناح والظل قوته الجنادب والحشرات على اختلاف انواعها . وهو من القواطع يجوب كامل بلاد حوض البحر المتوسط . يألف مجاري الماء والشطوط البحرية .

١٢٨٣٥ - زَهْر الثَلْج

شجرة تزيينية تدعى زرنبوك ، اطلبه .

١٢٨٣٦ - زَهْر العَزِيز هو الزرهون ، اطلبه .

١٢٨٣٧ - زَهْر العِضَاه هو الابيجة ، اطلبها .

١٢٨٣٨ - زَهْر الكِبْرِيت Fleur de soufre (F). Flowers of sulphur (E).

مسحوق الكبريت الناعم يستعمل في الزراعة لمكافحة بعض الامراض الفطرية اخصها الارمداد .

١٢٨٣٩ - زَهْر الكَشَاتِبين
هو الديجيتال نبات عشي تزييني ، اطلبه .

١٢٨٤٠ - زَهْر اللُّؤلُؤ هو البليس ، اطلبه .

١٢٨٤١ - زَهْر المَسِيح هو السكع ، اطلبه .

١٢٨٤٢ - زَهْر النَّسِيم ، زَهْر الهَوَاء
هو الايرنتس ، اطلبه .

١٢٨٤٣ - زَهْر مَرْيَم هو القطرم البنفسجي ، اطلبه .

١٢٨٤٤ - زَهْرَاء
الزهراء : البقرة الوحشية . والثور الوحشي : أزهر .

١٢٨٤٥ - زُهَرَة ، زَهْرَاء Vénus (F). Venus (E).
كوكب سيار ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي . يعتبر ألمع الكواكب المعروفة . يبعد عن الشمس نحو ١٠٨ ملايين كيلومتر ، وهو بذلك يكون اقرب اليها من الارض . ظهوره من الشرق عند الفجر يعطيه لقب نجمة الصبح . وظهوره عند الغروب يعطيه لقب نجمة الليل ونجمة الراعي . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ١٢٤٩٢٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٢٥ يوماً || المنجمون يدعون الزهرة السعد الاصغر لانها في السعادة دون المشتري واضافوا اليها الطرب والسرور واللهو والإلفة والشبق .

١٢٨٤٦ - زَهْرَة Fleur (F). Flower (E).
الزهرة هي العضو النباتي المختص بالتناسل لحفظ الكيان . تنشأ الزهرة من برعمة وتتألف من تخت يحوق به سوار خارجي يعرف بالكأس وسوار داخلي يعرف بالتويج ينتهي بالبتلة ويحمل عند انتشاب قاعدته الداخلية مجموعة الاسدية التي تؤلف الاعضاء الذكرية || اما التخت الذي يحضن الاعضاء الانثوية فيشمل الخدر حيث المبيض تعلوه المدقة المكونة من قلم وميسم .

١٢٨٤٧ - زَهْرَة الآلام هي الآلامية ، اطلبها .

١٢٨٤٨ - زَهْرَة التِرْس هي الاندروزاس . اطلبه .

١٢٨٤٩ - زَهْرَة الثَالُوث هي بنفسج الثالوث ، اطلبه .

١٢٨٥٠ - زَهْرَة الثَلج
هي السيكة من النرجسيات ، اطلبها .

١٢٨٥١ - زَهْرَة الجَرَب هي السكابيوزا ، اطلبها .

١٢٨٥٢ - زَهْرَة الجَنَّة
اطلب رنف الملوك شجيرة تزيينية جميلة الازهار .

١٢٨٥٣ - زَهْرَة الحَجَر هي جوز جندم ، راجعه .

١٢٨٥٤ - زَهْرَة الدَم هي الصقلاب المدمى ، اطلبه .

١٢٨٥٥ - زَهْرَة الرَبِيع هي الزغدة ، اطلبها .

١٢٨٥٦ - زَهْرَة الرِمَال هي الارناريه ، اطلبها .

١٢٨٥٧ - زَهْرَة السَاعَة اطلب آلامية زرقاء .

١٢٨٥٨ - زَهْرَة السُلَحفَاة هي الخليون نبات تزييني .

١٢٨٥٩ - زَهْرَة السَمَاء الجَمِيلَة راجع جوليانه .

١٢٨٦٠ - زَهْرَة الشِتَاء اطلب كيمونتتس .

١٢٨٦١ - زَهْرَة الشَمْس هي المداهين ، اطلبه .

١٢٨٦٢ - زَهْرَة العَسَل هي العسلية ، اطلبها .

١٢٨٦٣ - زَهْرَة العُطَاس هي الأرنيكة ، اطلبها .

١٢٨٦٤ - زَهْرَة العِنق هي التراخيليوم .

١٢٨٦٥ - زَهْرَة العَنْكَبُوت هي الفمم ، اطلبه .

١٢٨٦٦ - زَهْرَة الغِمْد هي النجد ، اطلبه .

١٢٨٦٧ - زَهْرَة اللَّبَن
هي الدميكة من النرجسيات ، اطلبها .

١٢٨٦٨ - زَهْرَة المَرْجَان هي الكندية ، اطلبها .

١٢٨٦٩ - زَهْرَة المُشْتَري
هي لخنيس المشتري ، اطلبه .

١٢٨٧٠ - زَهْرَة شَعْرِيَّة هي القثاء الثعبانية .

١٢٨٧١ - زَهْرَة مَايُو هي الابيجة ، اطلبها .

١٢٨٧٢ - زَهْرَة مَحْبُوبَة هي الفمر اطلبه .

١٢٨٧٣ - زَهْرِيّ Floriforme (F). Floriform (E).
نعت وصفي يطلق على ما هو شكله كالزهر .

١٢٨٧٤ - زَهْلَفِيَّات ° Helotiaceae (S).
Hélotiacées (F). Helotiaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الرقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسدائلها اللحمية القمعية او القرصية الشكل القائمة على وتيمة جلافية الوئل . بوغها مختلف الاشكال والترتيب يكثر فيه الانتظام الشفعي من الثنائي الى الثماني || لها جنسان مؤذيان الزنيخة والنخن .

١٢٨٧٥ - زُهم ، زُهمة ، سنخ ، قنم ، تمه ، تمس
Rance, Rancissement (F).
Rancid, Rancidity (E).
فساد المواد الدهنية على اختلافها . سببه التأكسد وما يتبعه من فعل الجراثيم . تتأخذ رائحة قوية مستهجنة وطعم حريف كريه .

١٢٨٧٦ - زُهْم Animaux non ruminants (F).
Nо ruminant animals (E).
الزهم ما لا يجتر من الحيوان .

١٢٨٧٧ - زِهْيَر Polyanthe (F). Polyanthous (E).
كثير الازهار .

١٢٨٧٨ - زُهَيْرَة Fleuron (F). Floret (E).
زهرة صغيرة ابتدائية يتألف منها قرص الرؤيس في ازهار فصيلة المركبات .

١٢٨٧٩ - زُهَيْرَة Florule, Floscule (F).
هي الزهرة الصغيرة . وكل زهرة من ازهار السنبلة تدعى زهيرة .

١٢٨٨٠ - **زُهَيْرِيَّة** Flosculeuse (F). Floscular, Flosculous (E).
هي الزهرة المركبة من عدة زهيرات .

١٢٨٨١ - **زَوَاتِين** Oliveraie, Olivette (F). Olive-plantation (E).
هي بستان الزيتون او كرم الزيتون .

١٢٨٨٢ - **زَوَاحِف** Reptiles
هي الزحافات ، راجعها .

١٢٨٨٣ - **زَوَّار الهِنْد** هو الخطاف ، اطلبه .

١٢٨٨٤ - **زَوَافِر** Assises (F). Basis (E).
حجارة الساف الأفقي الاول من البناء .

١٢٨٨٥ - **زَوَال** Extinction
هو انقضاء المدة القانونية .

١٢٨٨٦ - **زَوَال الإلتزامات**
Extinction des obligations (F). Extinction of obligations (E).
هو انقطاع الصلة القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى احد الاسباب المنصوص عليها قانوناً وهي : التنفيذ والابراء والمقاصة والتقادم والفسخ والابدال واتحاد الذمة .

١٢٨٨٧ - **زَوَال اليَد ، زَوَال الحِيَازَة**
Dépossession (F). Dispossession (E).
هو عدم التصرف بالعين الذي كان وضع اليد يجيزه .

١٢٨٨٨ - **زُوَان ، زُؤَان** Lolium (S).
Ivraie (F). Darnel (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة . اوراقها عصفية النصل . ازهارها سنبلية . منها البرية التي تنبت في المروج والحروث ومنها الزراعية المرعوية واليخضورية || اشهر انواعه ما يلي .

١٢٨٨٩ - **زُوَان إِيطَالِي*** Lolium italicum (S).
Ray-grass d'Italie (F). Italian darnel, I. ray-grass (E).
نبات عشبي محول قابل الاحتشاش يزرع في المروج والمراعي والمخاضر .

١٢٨٩٠ - **زُوَان حَقْلِي** Lolium arvense (S).
Ivraie des champs (F).
نوع من الزوان البري ينبت في الحقول والحروث . كثرته مؤذية لانها تضر بالزروع .

١٢٨٩١ - **زُوَان مُسْكِر** اطلب دنقة .

١٢٨٩٢ - **زُوَان مُعَمَّر* ، زُوَان إنكليزي، تَسِيلَة**
Lolium perenne (S). Ivraie vivace, Ray-grass anglais, Gazon anglais (F). Ray-grass, Ryegrass, Red darnel, Lawn-grass (E). Raygras, Dauerlolch, Englisches raygras (D). Loilo perenne, Lolio vivace, Lajessa (I).
نبات عشبي مرعوي يخضوري معمر قابل الاحتشاش زراعته منتشرة في معظم البلاد .

١٢٨٩٣ - **زُوْبَاع** هو الندغ ، اطلبه .

١٢٨٩٤ - **زُوْجَلَة** ° Zooglée (F). Zoogloea (E).
ركام من البكتيريات تجمعها مادة غروية في اشكال مختلفة تبدو كالمخاط المتكاثف في السوائل وكجموعة من النقط والثعول في الجوامد .

١٢٨٩٥ - **زَوْحَم** ° Piézomètre (F).
Piezometer (E).
جهاز يستعمل في قياس انضغاط السوائل .

١٢٨٩٦ - **زَوْحَمَة** ° Piézométrie (F).
Piozometry (E).
علم يبحث في انضغاط السوائل .


١٢٨٩٧ - **زَوْحَمِيّ** ° Piézométrique (F).
Piezometric (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالزوحمة .

١٢٨٩٨ - **زَوْحَن** °* Clerus (S).
Cléride (F). Clerus (E).
جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزوحنيات . انواعه المعروفة نحو ٤٥ منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الباردة . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اثوابها مختلفة الالوان المجذعة والمبقعة || مسرحها نهاري . قوتها رحيق ازهار الفصيلة الخيمية || يرقاتها مفترسة تعيش تحت لحاء الاشجار المقطوعة اليابسة || اشهر انواعه زوحن النحل المعروف ايضاً ببوق النحل .


١٢٨٩٩ - **زَوْحَن النَّحل** °
Cléride des abeilles (F).
حشرة تدعى بوق النحل ، اطلبها .

١٢٩٠٠ - **زَوْحَنِيَّات** ° Cleridae (S). Clérides (F).
Cleridae, Checkered beetles (E). Buntkäfer (D).
فصيلة حشرات من لبنات الغمد ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٧٠٠ يجمعها ٣٢ جنساً || اجسامها مستطيلة ، نحيلة. الوانها زاهية جميلة. كواسلها صغيرة. قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة || اعطانها تشمل معظم اصقاع العالم واخصها المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || يرقاتها مفترسة تقضي على معظم يرقات الحشرات الخاشبة || اشهر اجناسها الزوحن والترقود والتلوس والعاشوق والنكروبة .

١٢٩٠١ - **زَوْدَع زَاهِر** °* Anthicus floralis (S).
Anthicus floral (F). Anthicus floralis (E).
حشرة واشية خاضلة دامنة من فصيلة الزودعيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوربة . تألف البراري والمواقع الدغلة . خنافسها تعيش على رحيق الازهار وبتلاتها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السمرة القاتمة باستثناء الكوسل ومقدم الظهران فانهما الى الصهبة يعلوها مواج صنابي في الذكر . رأسها شبه مستدير الجرم . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف . غمداها قليلتا التحزيز . ارساغها الامامية والوسطى خماسية العقل . رسغاها الخلفيان رباعيا العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان وتبقى حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في النهار


زوان ايطالي


زوان معمر


زوحن



زودع زاهر

وتبيت في الليل || اليرقة التي تدرك الكمال الجسموري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل اذار حيث تدخل في طور الاكمال فتتحول الى حورية ومنها الى خنفساء . جسمها عند تمام نموها يطول نحو ٧ م. ثوبها الى البياض الاغبر . رأسها الى السمرة السوداء . وهي سداسية الرواجب ، مستدقة الطرف الذلق .

١٢٩٠٢ - زَوْدَع مُزَنَّر ○*

Anthicus quisquilius (S). Anthicus insignifiant (F). Anthicus quisquilius (E).

حشرة مبذولة واشمة خاضلة دامنة من فصيلة الزودعيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها معظم أصقاع العالم . تألف البراري والمواقع الدغلة وضفاف مجاري الماء . خنافسها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة والصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد ، خلي القشار ، يطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السمرة الكستنية يعلوها في ظهرانها زناران صنابيان. رأسها يرمعي الشكل يعلوه قرن قاطب يمتد حتى طرف الخطم. عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . غمداها متتابعتا التحزيز ، كثيفتا الخمل . ارساغها الامامية والوسطى خماسية العقل . رسغاها الخلفيان رباعيا العقل . مخالبها صغيرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة التي تدرك الكمال الجسموري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل شهر اذار حيث تتحول الى حورية . جسمها عند تمام نموها يطول نحو ٧ م. وهو اسطواني الشكل ، مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصفرة الدنسة . رأسها كستني اللون || طور الاكمال الذي يتم عادة تحت الجثالة والذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي طليقاً من كل غلاف .


زودع مزنّر

١٢٩٠٣ - زَوْدَعِيَّات ○

Anthicidae (S). Anthicidés (F). Anthicidae (E).

فصيلة حشرات واشمة خاضلة دامنة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف الاعشاب والنباتات الجنبية والمواقع الرملية وضفاف المجاري المائية والمناقع والاهوار || اجسامها صغيرة القد ، مخصورة الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، مستطيلة الزبانى الخيطية المركبة من ١١ نصلة . ارساغ جرامزها خماسية العقل باستثناء الزوج الخلفي فانه رباعي العقل || يرقاتها دامنة تعيش على المواد النباتية الصائرة نحو الانحلال || اشهر اجناسها الزودع والنطقسوس .


زوزق الياسمين

١٢٩٠٤ - زَوْر

Poitrail, Thorax (F). Breast, Chest, Thorax (E).

هو وسط الصدر وقيل ما ارتفع منه الى الكتفين او ملتقى اطراف عظام الصدر حيث اجتمعت .

١٢٩٠٥ - زَوْرَاء ○

Plagianthus (S). Plagianthe (F). Plagianthus (E).

شجيرة برية وتزيينية من فصيلة الخبازيات . ساقها فرعاء تعلو من ٣ الى ٦ امتار . افنادها وافنانها منتصبة . اوراقها عابلة متعاقبة ، معنقة ، تطول من ٥ الى ١٠ سم. نصالها مرطاء مسننة الحتار ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها ضمية التجميع ، محورية الارتكاز ، مستطيلة المعاليق ، متدلية ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٤ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٠٦ - زَوْرَقِيَّات ○

Scaphopodes (F). Scaphopoda (E).

الزورقيات فئة من الرخويات وحيدة الفصيلة والجنس . انواعها نحو ٣٥٠ اشهرها الناتئة .

١٢٩٠٧ - زَوْزَق الياسمين ○* ، زَوْزَق كَمِيلَه ○

Limenitis camilla (S). Sylvain azuré, Petit Sylvain (F). White admiral Butterfly (E).

حشرة متراكبة الالوان الجميلة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على الخمانيات والياسمينيات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ م. بسطتها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ م. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان . جوشنها وبطنها الى البني الاسود المواج || رواشنها متراكبة الالوان والزخارف والتزاويق فيها الاسود والازرق والاطحل والاكلس والاشقح والابيض || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول نحو ٣٥ م. ثوبها الى الخضار البحري يعلوه خطان جانبيان ورديان . تشارها مبعثر الهلب الدقيق. رأسها اسود . رواجبها الصدرية صفراء اللون اما البطنية فخضراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة متماسكة النسيج .

١٢٩٠٨ - زَوْزَم

خشبة عريضة يجر بها تراب الارض المرتفعة الى الارض المنخفضة .

١٢٩٠٩ - زُوزِيمِيَة

Zozimia (S). Zozimie (F). Zozimia (E).

جنس اعشاب برية حولة او معمرة من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض المناطق الحارة من الشرق الادنى || سوقها مستضخمة فرعاء ، منها الزغبية الصحاء ومنها العفائية . جذورها غليظة ، مغزلية الشكل . اوراقها متعاقبة ، ريشية ، لاقياسية التفريض . ازهارها صيوانية التجميع . ازهارها بيضاء اللون . اشهر انواعها : زوزيمية إفسنتينية الورق (Z. abcinthifolia) .

١٢٩١٠ - زَوْعَة

Tranche (F). Slice (E).

هي القطعة من البطيخ ونحوه . يقال زعت له زوعة من البطيخ . ج زوع .

١٢٩١١ - زُوعِيَّات ○

Adélomycètes, Fungi imperfecti (F). Adelomycetes (E).

رتبة فطور مجهرية عديدة المراتب والفصائل والاجناس والانواع . معظمها من الفطور اللاقياسية التطور . تكاثرها عديد الاشكال، نواقصها الشوزيية التي كانت من صفاتها المميزة ، تسير الآن بركاب العلم الحديث الذي قضى على ما كان يكتنفها من غموض || مراتبها اربع وهي الرفنانيات والصنبانيات والهيفانيات والوسنيات. اما فصائلها فتسع وهي الدلاميات والرفيات والصفيبات والكتنيات والكحيبيات واللطحيات والمناتيات والهدكيات والوطحيات .

١٢٩١٢ - زُوغُونِيَة ° Zoogonie (F). Zoogony (E).
الزوغونية علم يبحث في تطور الحيوان. راجع عشائة.

١٢٩١٣ - زُوْغيَّات Pédipalpes (F). Pedipalp (E).
رتبة من المنكبوتيات تتميز باستطالة الزوج ألاول من ارجلها فيبدو كزباني الحشرات.

١٢٩١٤ - زُوفَا*، جَسْمَي، حَسَل، أَشْنَان داوود
Hyssopus officinalis (S). Hysope officinale (F). Common hyssop (E). Echter ysop (D). Issopo sacro (I).
نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات. ساقه ليفية منتصبة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه لاطئة، سائفة، متقابلة. نصلها سناني الشكل بحري الخضار يطول من ١ الى ٣ سم. ويعرض نحو ٤ مم. صفحته منبسطة كثيفة الغدد العطرية || ازهاره ضمية محورية زرقاء اللون. اوراقه وازهاره عطرية الرائحة || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول || ومن اسمائه إيسوف وهي لغة عبرانية اما كلمة زوفا فاصلها الهيروغليفي زوف. منافعه الطبية عديدة. نقيع ازهاره منبه وهاضم. اوراقه وافنانه تشفي من السعال وتقوي المعدة. زيته العطري المستخرج بالتقطير يستعمل في عدة مستحضرات طبية.

١٢٩١٥ - زَوْقَل ° Palpimanes (S). Palpimane (F)j Palpimanes (E).
جنس عناكب مفترسة من فصيلة الزوقليات. انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها جميع اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد اسطوانية الشكل مخصورة تطول من ١٢ الى ١٥ مم. الوانها الى الحمرة الجزوية او القرمزية. تتميز باستطالة الزوج الامامي من الجرامز الذي يستعمل لالتقاط القنص ولا يستعمل للدبيب.

١٢٩١٦ - زَوْقَلِيَّات ° Palpimanidae (S). Palpimanidés (F). Palpimanidae (E).
فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ موطنها البلاد الحارة من العالم القديم || جميعها مفترسة، متوسطة القد او صغيرة. تتميز بخلو بطونها من الصفائح البينية التي تفصل المثانن عن بعضها البعض، وبغلاظة جرامزها الامامية التي ترفعها دوماً ولا تستعملها للسير || مخابئها احجار عمودية الغور تخلدها تحت الحجارة والحزاز والطحلب || اشهر اجناسها الزوقل.

١٢٩١٧ - زَوْك Démarche du Corbeau (F).
الزَّوْك: مشية الغراب. وهو الخطو المتقارب في تحرك جسد الماشي.

١٢٩١٨ - زُوْلِيت Zéolithe (F). Zeolithe (E).
مادة حجرية.

١٢٩١٩ - زُونِيت ° Zonite immaculé (F).
حشرة من فصيلة الملوديات تدعى صفورة، اطلبها.

١٢٩٢٠ - زَوْهَر °* Venus (S). Vénus (F). Venus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم معديات الارجل وفصيلة الزوهريات || انواعه المعروفة متوسطة العدد، منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها شبه صيوانية الشكل، متساوية المصاريع، ثلاثية الاسنان الرئيسية. اصفادها مالسة او متتابعة التحزيز الدقيق. اطرافها مسننة الحتار. مشاعها ثنائية، طليقة، مهدبة الاطراف || تعيش منغمة في الرمال المغمورة بالماء قرب الشواطئ ومصبات الانهر || لحومها مأكولة، جيدة الصنف.

١٢٩٢١ - زَوْهَرِيَّات ° Veneridae (S). Vénéridés (F). Veneridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم معديات الارجل || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها شبه تلنسوية الشكل، متساوية المصاريع، ثلاثية الاسنان الرئيسية. مشاعها ثنائية، انبوبية، طليقة، معتدلة الطول، مهدبة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها الزوهر والشوهب والثرعة.


زوفا

١٢٩٢٢ - زَوْهَمِيَّات ° Protohémiptères (F).
رتبة حشرات منقرضة من طبقة العفاكيات. احافيرها تعود الى الحقبة الخامسة والاخيرة من الاباج الاول، المعروفة ايضاً بالحقبة البرمية || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف نصفيات الاجنحة وقد تبين فيها بعد ان الانتماء المقدر ينقصه الكثير من الادلة الراجحة.

١٢٩٢٣ - زُوُولوجي Zoologiste, Zoologue (F). Zoologist (E).
مختص بعلم الحيوانات.

١٢٩٢٤ - زُوُولُوجِيَة Zoologie (F). Zoology (E).
علم الحيوان وهو فرع من التاريخ الطبيعي يبحث في الحيوان.

١٢٩٢٥ - زُوُولُوجِيَة زِرَاعِيَة
Zoologie agricole (F). Agricultural zoology (E).
علم الحيوانات الداجنة اي الزراعية.


زوهر

١٢٩٢٦ - زُوُولِيت Zoolite (F). Zoolite (E).
الزوووليت البقايا المطمورة المتحجرة من كل حيوان. راجع جميفة.

١٢٩٢٧ - زِئْبَق، زِيْبَق
Mercure, Hydrargyre (F). Mercury (E).
الزئبق عنصر معدني سائل. وهو المعدن الوحيد السائل يوجد في الطبيعة منفرداً او متحداً بعناصر اخرى مختلفة التركيب || رمزه (هـ-Hg) وزنه الذري ٢٠٠٫٦١ ثقله النوعي ١٣٫٦ لونه فضي. يجمد في ٤٠° سغ تحت الصفر ويغلي في ٣٥٠° سغ || مركباته عديدة تستخدم في مختلف الاغراض اخصها الصناعية والطبية.

١٢٩٢٨ - زِئْبَق مُصَعَّد Sublimé de mercure

١٢٩٢٩ - زَئْر، زَئِير، زَمْجَرَة
Rugissement (F). Roaring, Roar (E). صوت الاسد.

١٢٩٣٠ - زَئِم Ocelle (F). Ocellus (E).
الزئم: عين الحشرة ان بسيطة او مركبة.

١٢٩٣١ - زِيادَة Accroissement (F). Increase (E).
هو حق زيادة حصة الارث فيا لو تخلى احد او بعض الورثة عن حصتهم .

١٢٩٣٢ - زِيار Tord-nez, Mouchette (F). Twitch, Barnacles (E).
لاقط خشبي تضغط به جحفلة الفرس فيذل .

١٢٩٣٣ - زَيّاط
هو الستنتور قرد من فصيلة السبوسيات .

١٢٩٣٤ - زَيّان Décorateur (F). Decorator (E).
من تعاطى مهنة التزيين .


زيان مبرقش

١٢٩٣٥ - زَيّان ه Chlamydera (S). Chlamydère (F).
جنس طير من فصيلة الرخيميات . انواعه المعروفة سبعة موطنها بلاد استرالية . ملجنها الحياتي زوجي في الربيع والصيف ثم جماعي . تألف الغابات والادغال . قوتها الثمار اخصها الدراق والمشمش والتين والموز والبرتقال وبعض البزور وجميع انواع الحشرات || اجسامها معتدلة القد ، تطول من ٢٤ الى ٣٠ سم . اثوابها مختلفة الالوان جميعها مبقعة ومتوجة بقنازع قفنية الانتشاب . اناثها عادمة القنازع ، باهتة الالوان || من ميزاتها انها تقيم بالقرب من اعشاشها مسارحاً مسقوفة بالقش تزينها بمختلف الاشياء الملونة تتوسطها سدد من القضبان المحبوكة تعتليها الاناث كلما اشتهت السفاد || اعرف انواعه واشهرها الزيان المبرقش .

١٢٩٣٦ - زَيّان مُبَرْقَش ه*
Chlamydera maculata (S). Chlamydère tacheté (F).
نوع من الزيان . موطنه بعض مناطق استرالية . يألف الغابات القريبة من الحدائق والعمران . قوته الثمار والبزور والحشرات || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٢٧ سم . ثوبه اسود الصفحة العليا المبرقشة بالاغبر والاصفر والبرتقالي . صدره وبطنه وافنيكه الى الغبرة يعلوها مواج اصفر قنزعته برتقالية اللون . ثوب الانثى ابهت من ثوب الذكر واقل رقشة منه || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة ويقيم مسرحه حيث يستطيع . الانثى تحضن مرتان في الحول وتضع في كل مرة من بيضتين الى ثلاث بيضات ترخها بمناوبة الذكر .


زيتون

١٢٩٣٧ - زَيّانَة ، عِشْبَة هندية
Hemidesmus indicus (S). Hémidesme indien, Salsepareille de l'Inde (F). Indian sarsaparilla (E). Halbfaden, Indische sarsaparilla (D). Salsapariglia d'India (I).
جنبة عارشة معمرة من فصيلة الصقلابيات . اوراقها ممتقة قلبية ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، عابق السفل . ازهارها عثكولية التجميع ، محورية الارتكاز ملوانة || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية . تستعمل للتزيين .


زيتونة

١٢٩٣٨ - زَيْت Huile (F). Oil (E).
سائل دهني نباتي او حيواني يستخرج من ثمار وبزور النباتات الزيتية ومن شحوم الحيتان وغيرها || والزيوت تقسم الى طيارة وثابتة وجامدة وجافة . جميعها اقل كثافة من الماء ولا تذوب فيه . تستعمل في اغراض مختلفة اخصها الطعام والاضاءة وصناعات الصابون والشمع .

١٢٩٣٩ - زَيْت زِراعِي ، زَيْت أبْيَض
Huile minérale, H. blanche (F). Mineral oil (E).
يستحصل من تقطير القطران والنفط وهو ماكون فعال يستعمل في المكافحة الشتوية .

١٢٩٤٠ - زَيْتَه هي خنازيرية الصحراء ، اطلبها .

١٢٩٤١ - زَيْتُون * Olea europaea (S). Olivier (F).
Olive tree (E). Echter ölbaum (D). Olivo, Ulivo (I).
شجرة مثمرة من فصيلة الزيتونيات . اقليمها اقليم حوض البحر المتوسط يمتد من فلسطين الى اسبانية ومن مراكش الى تونس . ضروبها عديدة جميعها دائمة ، بطيئة النمو ، طويلة العمر ، سوقها ضخمة عجراء ، قشورها سنجابية مفلعة كامشة . اغصانها غليظة . افنانها مستدقة . اوراقها عروة ، صغيرة القد ، ممتقة ، متقابلة ، سنانية النصل الكامل البسيط الجامد || ازهارها سنبلي التجميع ، ابطي الارتكاز سنبلته تدعى سبلة . ازهارها خنثوية ، صغيرة القد ، صفراء اللون ، كؤوسها رباعية التفريض تويجاتها جلجلية الشكل || ثمارها لحمية السوذق ، خضراء اللون ، بيضية او مستطيلة . عجامها خشبية صلبة . بزورها لوزية || تتكاثر بالبذر والعقل والفسائل والشظف . جميع ضروبها سبروتية تعيش وتثمر في مختلف الاتربة لا تخشى سوى المناقع وكثرة الرطوبة . وهي متناوبة الحمل زاهدة غير انه يحسن تسميدها لان التسميد يحول دون بعد التفاوة بين الحمل والشح .

١٢٩٤٢ - زَيْتُون البَرّ هو الدفنة الزيتونية ، اطلبها .

١٢٩٤٣ - زَيْتُون بَرّي هو العتم ، اطلبه .

١٢٩٤٤ - زَيْتُونَة * Olive
ثمرة الزيتون تؤكل ويستخرج منها الزيت بالعصر .

١٢٩٤٥ - زَيْتُونِيّ اللَّون Olivacé, Olivâtre (F). Olivaceous (E).
نعت وصفي يطلق على ما كان لونه كالزيتون .

١٢٩٤٦ - زَيْتُونِيّات Oleaceae (S).
Oléacées (F). Oleaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد تنتمي الى ثلاثة اسباط : الزيتونية والمرانية والياسمينية .

١٢٩٤٧ - زَيْتِي Oléifère (F). Oleiferous (E).
نعت تعريفي يعبر عن وجود المادة الزيتية كقولك الخروع نبات زيتي .

١٢٩٤٨ - زَيْتِيّ Huileux (F). Oily (E).
ما كان شكله كالزيت.

١٢٩٤٩ - زَيْتِين Oléine (F). Oleine (E).
احد مركبات الزيوت الدهنية والشحوم الجامدة .

١٢٩٥٠ - زِيْج Table astronomique (F).
Astronomical table (E).
قاعدة حسابية فلكية ترتكز على تتابع دوران بعض الاجرام السماوية بموجب ترتيب سياقي خاص يدعى الدورة . اما الاجرام التي تتألف منها الدورة فهي بترتيبها المريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر وزحل والمشتري .

١٢٩٥١ - زَيْرقُون Minium

هو اكسيد الرصاص الطبيعي . لونه الى حمرة الفجر . ثقله النوعي ٤،٦ . صلابته من ٢ الى ٣ || يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع عنه الصداء .

١٢٩٥٢ - زِيز * ، زِيز الحصّاد Cicada (S).

Cigale (F). Seventeen year locust (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيزيات انواعه عديدة طولها يراوح من ١٦ الى ٤٠ م. وبسطتها من ٤٥ الى ١٠٠ م اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر والجوزي. تعيش على بعض الاشجار الحرجية والزراعية اخصها الصنوبر تتميز باصواتها الحادة اللامنقطعة المزعجة كانها تقول فيها زيز .

١٢٩٥٣ - زِيز أحمَر Tibicen haematodes (S).

Cigale rouge (F). Red cicada (E).

الاسم العلمي بمعنى « زمار » . حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها كبير القد ، يطول من ٢٨ الى ٣٨ م. بسطته تراوح من ٧٦ الى ٨٦ م. || ثوبها الى العنابي الاحمر المواج . رأسها مستضخم مستعرض يعلوه تجذيع اغبر واحمر واصفر . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها دقيقان ، صغيران . كوسلها مربع الشكل ، مجذع بالاغبر والاحمر والاصفر . حيد بطنها احمر . اجنحتها غشائية ، ملاقطها وعروقها واعصابها عنابية اللون . قوائمها صغيرة مهدبة || تسرح في النهار . تألف الحراج والغابات .

١٢٩٥٤ - زِيز البَحر * Scyllarus latus (S).

Scyllare, Cigale de mer (F). Shrimp (E).

حيوان من القشريات عشاريات الارجل . مبذول في مياه السواحل اللبنانية .

١٢٩٥٥ - زِيز الصَنَوبَر *

Cicada orni, Settigia orni (S).

Cigale panachée (F). Orni cicada (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات . جسمها مستضخم الجرم يطول من ٢٣ الى ٢٨ م. بسطته تراوح من ٦٨ الى ٧٨ م. ثوبها الى البني الاشقح يعبق في الرأس والكوسل والبطن . رأسها مستضخم تعلوه زخارف وتزاويق . خطمها غرزي الشكل . عيناها كبيرتان جاحظتان . زبانها ريشي الشكل عند الذكر ، خيطي عند الانثى . كوسلها بجني ، مبقج بالجوزي . بطنها أصفر الحيد . اجنحتها غشائية تعلوها ، في الزوج الامامي، بعض النكت السمر || تسرح في النهار . مرتعها الحراج أخصها حراج الصنوبر .

١٢٩٥٦ - زِيز الغَاب *

Cicadetta sylvestris (S). Cigale sylvestre (F). Wood cicadetta (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات . جسمها شبه وشعي الشكل، يطول من ١٨ الى ٢٢ م. بسطته تراوح من ٤٦ الى ٥٤ م. || ثوبها الى البني الاسمر يعلوه تجذيع عنابي في الرأس والكوسل . رأسها عريض . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها صغيران . كوسلها شبه مربع . بطنها مخروطي الشكل ، عنابي الحيد . اجنحتها غشائية ، عنابية العروق والاعصاب . قوائمها صغيرة ، مهدبة || تسرح في النهار . تألف الغابات واشجار ضفاف مجاري الماء .

١٢٩٥٧ - زِيز صرّار * Cicadatra querula (S).

Cigale criarde (F). Peevish cicadatra (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات . جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٧ م. بسطته تراوح من ٥٥ الى ٦٤ م. || ثوبها الى الكستني الاسمر تعلوه زخارف برتقالية في الرأس والكوسل وفي جانبي البطن . الصفحة السفلى من بطنها سوداء . رأسها مستعرض ضخم . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها صغيران . كوسلها شبه مربع . اجنحتها غشائية ، شفافة ، مدبجة بالاسود . قوائمها نشيطة مهدبة || تسرح في النهار . تتميز بكثرة صرصرتها . تألف الحراج والحدائق القديمة الاشجار .

١٢٩٥٨ - زِيز مَبْذُول Lyristes plebejus (S).

Cigale commune (F). Common cicada (E).

حشرة صرارة مبذولة من فصيلة الزيزيات . جسمها كبير مستضخم يطول من ٣٠ الى ٣٧ م. بسطته تراوح من ٨٥ الى ١٠٠ م. || ثوبها كستني اللون اسفع المواج . الصفحة السفلى من بطنها الى الصهبة يطوقها حتار اسود ينقلب الى الاصفر عند مؤخر البطن || رأسها مستضخم الجرم يعلوه تجذيع ابيض وتبني . خطمها غرزي الشكل . عيناها كبيرتان . زباناها صغيران ، دقيقان . كوسلها محدودب ، مجذع بالاصفر . بطنها شبه برمي الشكل . اجنحتها غشائية شفافة ، قليلة العروق ، كثيرة الاعصاب . قوائمها نشيطة ، مهدبة || تسرح في النهار . مبذولة في جميع الحراج انما يكثر وجودها على الصنوبر .

١٢٩٥٩ - زِيزَاء Barbules

هي اطراف الريش .

١٢٩٦٠ - زِيزَانِية * Zizania (S).

Zizanie, Riz d'eau (F). Water oats (E). Wasser reis (D). Zizzania (I).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة اوراقها عصفية النصل . ازهارها عثكولية التجميع . ثمارها حبوب دقيقة مستطيلة مأكولة سكرية الطعم وافرة المواد النشوية || اشهر انواعها : الزيزانية العريضة الورق (Zizania latifolia) وهي عشبة معمرة مأكولة الجذع منبتها مناقع الصين . والزيزانية الكندية (Zizania canadensis) وهي حولية تزرع لحبها المأكول .

١٢٩٦١ - زَيزَب ٥* Perameles (S).

Péramèle, Bandicoot (F). Bandicoots (E).

جنس حيوانات جاسة لاحمة من فصيلة الزيزبيات ورتبة الجرابيات || انواعه المعروفة خمسة موطنها بلاد استرالية || اجسامها ربعة تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. بما فيه الذنب . رؤوسها اسفينية الشكل ، مستدقة المقاطم الذلقة . اذنابها كاسية تطول من ١٠ الى ١٦ سم. || قوتهـا الديدان والحشرات المختلفة والمساقل .


١٢٩٦٢ - زَيزَبيّات ٥ Peramelidae (S).

Péramélidés (F). Peramelidae (E).

فصيلة حيوانات جاسة لاحمة من رتبة الجرابيات . اجناسها المعروفة اربعة موطنها بلاد استرالية . مرتعها الاحراج || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، حجمها لا يتجاوز حجم الارنب . رؤوسها اسفينية مستدقة المقاطم . قوائمها الخلفية اطول من الامامية . نظام تركيب اصابعها



زيز



زيز البحر



زِيز الصَنَوبَر



زِيز الغاب



زِيز صَرّار



زيزانية



زيزب

لا يختلف عن القنقر . اجربة اناثها معتدلة الرحابة تغلف ثمانية اطباء وتنفتح من الوراء || اشهر اجناسها الزيزب والكيروب .

١٢٩٦٣ - زَيْزَف عَنْكَبُوتِيّ ° ، زَيْزَف شَفَرِيّ °*

Sisyphus schaefferi (S).
Sisyphe aranéiforme (F). Sisyphus schaefferi (E).

حشرة نائلة دامئة من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع التي يكثر فيها البراز . تعيش على بعر الماعز والغنم وعلى السلح والمواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ١٠ م. ثوبها الى السواد الكامد . رأسها مستعرض الشكل . زباناها دقيقان . عيناها صغيرتان . ظهرانها ضيق الطرف المقطوم الذي لا يلحف كامل البطن . ارساغها خماسية العقل || الذكر اكبر قداً من الانثى واعبق ثوباً منها واقصر صرماً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد في شهر آب . تمتح المكن في البعر وتطمره في التراب || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها مستغلظ الجرم ، ضليع التأشير ، قصير الرواجب ، حنطي اللـون ، جؤوي الرأس || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي في التربة .


زيزف عنكبوتي

١٢٩٦٤ - زَيْزَفُون

Tilia (S).
Tilleul, Tillot (F). Linden, Lime tree, Lime-blossom tea (E). Lindenbaum, Linde (D). Tiglio (I).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الزيزفونيات . انواعه عديدة اوراقها معنقة ، متعاقبة ، عابلة . ازهارها عطرية ، نورية ، محورية ، خماسية الفصل والبتلات ، عديدة الاسدية . اخشابها صناعية . قشورها ليفية تستعمل استعمال القنب . ازهارها واوراقها طبية معرقة ومضادة للتشنج . تسكن السعال وتفيد الصدر . تهدئ الاعصاب كالاسبرين وتقود الى النوم . ويستخرج من بزورها مادة دهنية شائعة الاستعمال الطبي || اشهر انواعه ما يتبع .


زيزفون شائع

١٢٩٦٥ - زَيْزَفُون الشَرْق

هو الخلاف الضيق الورق ، اطلبه .

١٢٩٦٦ - زَيْزَفُون أَمْرِيكِي

Tilia americana, T. glabra, T. nigra (S). Tilleul d'Amérique (F). American lime-tree (E).

نوع من الزيزفون التزييني . مهده امريكة الشمالية . شجرته تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقه تطول من ٩ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مالس البشرة عابق الخضار ، مسنن الحافة ، مستطيل العنق . ثماره كروية خالية من الاضلع || ازهاره يدوم طوال شهر تموز .

١٢٩٦٧ - زَيْزَفُون شَائِع * ، زَيْزَفُون مَبْذُول

Tilia vulgaris (S). Tilleul commun (F). Common lime-tree, C. linden (E).

نوع من الزيزفون التزييني . مهده اروبة . شجرته تعلو من ١٥ الى ٢٥ م. اوراقه متوسطة الجرم . نصلها مسنن الحافة ، مدبب المقصة ، باهت الخضار . ثماره مستطيلة ، خماسية الضلوع البارزة || ازهاره يدوم طوال شهر تموز .


زيزق الحقل

١٢٩٦٨ - زَيْزَفُون صَغِير الوَرَق

Tilia cordata, T. parvifolia (S). Tilleul à petites feuilles (F).

نوع من الزيزفون التزييني . مهده اروبة . شجرته تعلو من ٥ الى ٢٥ م. اوراقه قلبية الشكل ، صغيرة القد. نصلها عابق الصفحة العليا ، ازرق السفلى . ثماره صغيرة الحجم خالية من الاضلع || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٦٩ - زَيْزَفُون فِضِّي ، جَيْسَفُون

Tilia argentea (S). Tilleul argenté (F).

نوع من الزيزفون التزييني مهده الشرق الادنى . شجرته هرمية الشكل . افنانه خملية اللحاء . اوراقه متوسطة القد ، نصلها خملي البشرة فضي اللون والمواج . ثماره بيضية الشكل بينة الضلوع || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٧٠ - زَيْزَفُون مُنْغُولِي

Tilia mongolica (S).
Tilleul de Mongolie, T. à feuilles de vigne (F).

نوع من الزيزفون التزييني مهده الصين . شجرته تعلو من ٣ الى ٨ م. اوراقه صغيرة القد ثلاثية الفصوص نصلها مسنن الحافة ، مالس البشرة . ثماره خالية من الاضلع . ازهاره يدوم طوال شهر تموز .

١٢٩٧١ - زَيْزَفُون مِيشُوكْسِي

Tilia michauxi, T. neglecta (S). Tilleul négligé (F).

نوع من الزيزفون التزييني . مهده امريكة الشمالية . شجرته تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. افنانها حمر اللحاء اوراقها تطول من ١٠ الى ١٧ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى يصفر عند دخول الخريف || ازهاره يدوم طوال شهر تموز .

١٢٩٧٢ - زَيْزَفُون هولَنْدِي

Tilia platyphyllos, T. europaea (S). Tilleul de Hollande (F).

نوع من الزيزفون التزييني مهده اروبة . شجرته تعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. افنانها زباء اللحاء . اوراقها تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى الموشمة بالازرق . ثماره اجاصية الشكل ، خماسية الضلوع البارزة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٧٣ - زَيْزَفُونِيَّات

Tiliaceae (S).
Tiliacées (F). Tiliaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القمالات . اجناسها وانواعها عديدة منهـا الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب . اوراقها متعاقبة . ازهارها فردي او عنقودي التجميع ، محوري او تاجي الارتكاز . ازهارها خنثوية ، صغيرة القد، عطرية الرائحة .

١٢٩٧٤ - زَيْزَق الحَقْل °*

Lycopsis arvensis (S). Lycopside des champs (F).

نبات عشبي بري مرعوي من فصيلة الحمحميات . شكله قريب الشبه بالانشوزة. يختلف عنها بازهاره المرفقية الانابيب || ساقه منتصبة ، قليلة الفروع ، تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقه متعاقبة ، لسنة ، مزغبة النصال . ازهاره طرفي الارتكاز . ازهاره بنفسجية اللون في اول عهدها ثم زرقاء . تنويره يستمر من حزيران الى آب || يعتبر من النباتات المرعوية المسمنة والمدرة .

١٢٩٧٥ - زِيْزي °* Emberiza cirlus (S). Zizi (F).

طائر من الجواثم وفصيلة الشرشوريات . موطنه معظم مناطق اوروبة يجوبها في طلب المصيف والمشتى . قوته الحشرات والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٦ سم. ثوبه جميل الالوان المتداخلة تكثر فيه الشهبة الزرقاء يعلوها تمشيح اصفر واخضر ، وتمشيح اسود في الرأس والجناح ، وابيض واشقح في الصدر والبطن . زوره اسود . محجراه الى الشقحة. عيناه مكحلتان بالاسود. منقاره صغير الجرم. ذنبه فارق الطرف .


زيزي

١٢٩٧٦ - زِيْزِيَّات Cicadidae (S).
Cicadidés (F). Cicadidae (E).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تتميز باجنحتها الشفافة ، بنوافيخها الثلاثية الزنائم وباصوات ذكورها الصرصرية . جميعها من حشرات المناطق الحارة والمعتدلة . حشراتها الكاملة تعيش من ٦ الى ٨ اسابيع قوتها النسغ الذي تمتصه من افنان مختلف الاشجار || اناثها تمتح نحو ٤٠٠ مكنة في لحاء الاغصان والافناد اليابسة فتنقف عن يرقات تعيش في التربة نحو اربعة اعوام على جذور مختلف الاعشاب والنبات.

١٢٩٧٧ - زِيزِيرِيَّات ° Sisyridae (S).
Sisyridés (F). Sisyridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٠ ، منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة . تألف ضفاف مجاري الماء . اناثها تمتح المكن على النباتات المائية || اجسامها صغيرة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٠ الى ١٦ م. رؤوسها شبه مكورة . عيونها جاحظة . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . اجنحتها شبه متساوية بين الزوجين . كواسلها قصيرة . بطونها اهليلجية الشكل . اناثها قصيرة المرزات || يرقاتها مائية ، مفترسة || اشهر اجناسها الزيزيرة .

١٢٩٧٨ - زِيْزِيفُورا Ziziphora (S). Ziziphore (F).
Field bazil (E). Zizikraut (D). Zizifora (I).

جنس نباتات طبية ، برية وحولية من فصيلة الشفويات الترنجيات . انواعها ٨ جميعها برية منها العشبية المدادة والنجمية والجنبية . اوراقها متقابلة ، كاملة ، سنانية زغبية . ازهارها محورية وتاجية .

١٢٩٧٩ - زَيْطَه هي الاشراس الصاجي ، اطلبه .

١٢٩٨٠ - زِيْطَة هي الذعرة الرمداء ، اطلبها .

١٢٩٨١ - زَيْطُوط * Ixia (S). Ixie (F).
Corn lily (E). Klebschwertel (D). Issia (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات انواعه المعروفة ٢٥ جميعها تزيينية وصناعية . اوراقها قرصية الانتشاب مستطيلة ، نصلها ضيق الصفحة الجامدة المنتصبة . شماريخها الزهرية تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها سنبلي او عذقي التجميع . ازهارها جميلة الشكل والالوان الزاهية . يستخرج من بصلها عصارة لزجة صناعية || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

١٢٩٨٢ - زَيْطُوط أخضَر Ixia viridiflora (S).
Ixie verte (F).

نوع من الزيطوط شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم. سبلته قصيرة. ازهاره كبيرة القد لونها الى الاخضر تتوسطها بقعة سوداء. ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٣ - زَيْطُوط أصفَر Ixia lutea (S).
Ixie jaune (F).

نوع من الزيطوط شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم. سبلته وحيدة. ازهارها كبيرة القد ، فواحة العرف المستحب ، صفراء اللون || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٩٨٤ - زَيْطُوط بَهِيّ Ixia speciosa (S).
Ixie superbe (F).

نوع من الزيطوط شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. سبلته تطول نحو ١٥ سم. تحمل من ٦ الى ٧ ازهار كبيرة القد حمراء اللون || ازهراره من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٥ - زَيْطُوط عذقِي Ixia paniculata (S).
Ixie en panicule (F).

نوع من الزيطوط شمراخه يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره عذقية التجميع ، كبيرة القد ، مستطيلة الانبوب، لونها الى الابيض الموشح بالاحمر . بقعها الوسطى سود . ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٢٩٨٦ - زَيْطُوط مِسْبَال Ixia polystachya (S).
Ixie à plusieurs épis (F).

نوع من الزيطوط شمراخه يعلو ٣٠ سم. ويحمل ٣ سبلات ازهارها كثيفة التجميع قطرها نحو ٢ سم. لونها الى البياض الناصع . ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٧ - زَيْطُوط مُلَطَّخ Ixia maculata (S).
Ixie à macule (F).

نوع من الزيطوط شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. سبلته قصيرة . ازهاره كثيفة التجميع لونها الى البرتقالي الموشح بالابيض والملطخ بالاحمر . بقعها الوسطى زرقاء اللون . ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .


زيطوط

١٢٩٨٨ - زَيْغَان Déviation (F). Deviation (E).


الزيغان والزيغ هو التغير الطارئ على الاتجاه الطبيعي مهما كان سببه .

١٢٩٨٩ - زَيْغَم Eau salée, saumâtre (F).
Salt water, Bring water (E).

يقال للعين المالحة عين زيغم ويقال للعين العذبة عين غيهم .

١٢٩٩٠ - زَيْفَاء ° Daphniphyllum (S).
Daphniphylle (F). Daphniphyllum (E).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة الفربيونيات . مهدها بعض اصقاع الشرق الاقصى . ساقها تعلو نحو ١٥ م. اوراقها سنانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٨ سم. وتعرض من ٥ الى ٧ سم. نصالها جلدية ، خضر الصفحات العليا ، طحل السفلى . ازهارها ثنائية المسكن ، صغيرة الجرم ، عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز . الذكرية منها عديدة الفصل والاسدية . اما الانثوية فثلاثية المياسم . ثمارها لحمية زيتونية الشكل والحجم تحوي عجمة واحدة صغيرة .


زينابة فضية


زينب


زينية

١٢٩٩١ - زِنْكِيَّات ٥ Chromosporiées
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . اجناسها ثلاثة : الأفيوكلاديوم ، الميسليوفتوره والميكروستروميه .

١٢٩٩٢ - زَيْلَع الزيلع : ضرب من الودع صغار .

١٢٩٩٣ - زِيلُوز ، كسيلُوز ، خَشَبُوز Xylose
مادة سكرية تستخرج من قصب الذره الصفراء وقش الحنطة وخشب الزان ونبات الطرفيل الخ .

١٢٩٩٤ - زِيمَاز Zymase
خميرة كيميائية تحول ضروب السكر الى كحول وغاز كربوني .

١٢٩٩٥ - زِيمُولُوجِيَة ٥ Zymologie (F).
Zymology (E).
الزيمولوجية علم التخمير او الاختمار .

١٢٩٩٦ - زِيناب Zinebe
فاطور زراعي شديد الوقع لا يؤذي النبات يرتكز على مادة كربمات الزنك يستعمل في مكافحة الامراض الفطرية اخصها الميلديو .

١٢٩٩٧ - زِينَابَة ، سمكة بيضاء
Salmo (S). Able, Poisson blanc (F). Bleak (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة الشبوطيات . انواعه عديدة موطنها بحيرات وانهر الشرق الادنى واوروبة . جميعها صغيرة القد دقيقة || اعرف انواعه واشهرها الزينابة الفضية .

١٢٩٩٨ - زِينَابَة فضية * Ablette (F).
Small bleak (E).
سمكة نهرية صغيرة القد فضية اللون تطول من ١٢ الى ١٥ سم. حراشفها لؤلؤية المادة، صناعية، تدعى عطر الشرق وروح الشرق . تستعمل في صناعة اللآلى الكاذبة .

١٢٩٩٩ - زَيْنَب * ، زَنْبَل ، مِسك رُومي ، زَنْبَق طرابلسي Polianthes tuberosa (S).
Tubéreuse, T. des jardins (F). Garden tuberose (E). Echte tuberose (D). Tuberosa (I).
الواحدة زينبة. نبات عشبي بصلي حصيمي معمر من فصيلة النرجسيات . اوراقه ضيقة مستطيلة محددة النصل . شمراخه الزهري ساقي الشكل ، مورق ، يطول من ٧٠ الى ١٥٠ سم. ازهراره سنبلي التجميع. ازهاره مستطيلة ، جميلة ، بيضاء اللون ، فواحة العرف الذكي || يستخرج من ازهاره بالتقطير عطر فاخر ثمين . ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٠٠٠ - زِينَة هي اضاليا كسموس ، اطلبها .

١٣٠٠١ - زِينِيَة * Zinnia (S).
Zinnia (F). Youth and oldeage (E). Zinnien, Schmuckzinnie (D). Zinnia, Fiori stellini (I).
جنس نباتات من فصيلة المركبات معقودة التعريف على اسم الطبيب البوتاني « زين » انواعها وضروبها كثيرة العدد جميعها عشبية حولية تزيينية مهدها المكسيك . سوقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها حاضنة متقابلة جميلة الخضار . ازهارها رؤيسية، فردية، تاجية الارتكاز ، عديدة الالوان السوية او الموشحة . وهي من النباتات السبروتية المبذولة في جميع الحدائق، ازهرارها يستمر طوال الصيف والخريف .

س









١٣٠٠٢ - سَابِعِيّ Septennal (F). Septennial (E).
هو ما يدوم سبع سنوات او ما يعاود كل سبع سنوات .

١٣٠٠٣ - سَابِق Gagnant (F). Winner (E).
اول خيل الحلبة وهي عشرة عند العرب اولها السابق المعروف بالمجلي ثم المصلي ثم المسلي ثم التالي ثم المرتاح ثم العاطف ثم الحظي ثم المؤمل ثم اللطيم ثم السكيت .

١٣٠٠٤ - سَابَنْدِيَّات، سَبَنْدِيَّات، صَابُونِيَّات
Sapindaceae (S). Sapindacées (F). Sapindaceae (E).
فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة القعالات . اجناسها ١١٨ تشمل زهاء ١٠٠٠ نوع . منها الاشجار والشجيرات والجنبات والمتسلقات والاعشاب . ازهارها رباعية او خماسية التركيب . ثمارها كعبورية او نووية .


١٣٠٠٥ - سَابُوت ، سَابُوط Carpe (F). Carp (E)
هو الشبوط ، اطلبه .

١٣٠٠٦ - سَابِيَا ٥ Sabia (S).
Sabie (F). Sabia (E).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة السابيات . انواعها سبعة معظمها زراعي تزييني || ازهارها كبيرة ، جميلة ، حمراء اللون ، كثيرة الاسدية الصفراء المذهبة || تزرع في المراكن لانها تخشى البرد .

١٣٠٠٧ - سَابِيَات ٥ Sabiaceae (S).
Sabiacées (F). Sabiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعات المبيض . اجناسها اربعة وانواعها نحو ٢٠ جميعها جنبات صغيرة واعشاب معمرة منبتها بعض مناطق افريقية الاستوائية والحارة || اشهر اجناسها السابيا .

١٣٠٠٨ - سَاتِرَة ، وَقِيمَة Lamelle (F).
Lamella (E).
رأبة صغيرة من الزجاج متناهية في الدقة تستعمل لتغطية القطاعة المطلوب فحصها تحت المجهر .

١٣٠٠٩ - سَاج * ، دِلْب هِنْدِي Tectona (S).
Teck, Tek (F). Teak-tree, East Indian oak (E).
Teakbaum, Indische eiche (D). Tek (I).


ساج

جنس اشجار حرجية من فصيلة الساجيات . انواعه ثلاثة جميعها اشجار ضخمة دائمة وعظيمة . اوراقها معنقة ، متقابلة ، رمحية الشكل . نصلها خلي البشرة ، بارز العروق والشرايين . ازهارها عنقودي التجميع ، منتصب الجلوس ، تاجي الارتكاز . ازهارها خنثوية عطرة ، بتلاتها بيض . ثمارها نووية كروية مأكولة . اخشابها شديدة الصلابة . رقعتها كثيفة الذرات المتراصة التي تحول دون الانفعال بالعوامل الخارجية . تستعمل خاصة في صناعة السفن .

١٣٠١٠ - سَاجُو Sajou
هو السبوس قرد من فصيلة السبوسيات .

١٣٠١١ - سَاجُول ، سَوْجَل ، سَوْجَلَة
Clisse (F). Wicker (E).
غلاف القارورة يحبك عادة بالقضبان الدقيقة او بقدد القصب .

١٣٠١٢ - سَاجُوم Mouillant (F). Wetting (E).
كل سائل شديد الميوعة واللزوجة يضاف الى الادوية الزراعية ليزيدها انتشاراً والتصاقاً .

١٣٠١٣ - سَاجِيَّات Verbenaceae (S).
Verbenacées (F). Verbenaceae (E).
وتعرف ايضاً برعي الحمام . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة . اجناسها وانواعها كثيرة

العدد فيها الاشجار والشجيرات والجنبيات المدادة . وفيها النباتات الطبية والمقوية والمضادة للسموم || اشهر اجناسها الساج ورعي الحمام والارثد .

١٣٠١٤ - ساجينة * Sagina (S). Sagine (F). Pearlwort (E). Lagerknebel, Sternmoos (D). Sagina (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات . انواعه قليلة جميعها معمرة صغيرة القد ، سوقها حزمية ، اوراقها مخرزية متقابلة متحدة القاعدة . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، عادمة الفائدة والطلاوة || اشهر انواعها الثلاثة التالية .


ساجينة

١٣٠١٥ - ساجينة ذربة Sagina subulata (S).
Sagine subulée (F).
نوع من الساجينة تعلو من ٥ الى ١٠ سم. اوراقها مخرزية ذربة . ازهارها خماسية التركيب . ازهارها يستمر من ايار الى تموز . ترغب في الاتربة الرملية .

١٣٠١٦ - ساجينة زبّاء Sagina pilifera (S).
Sagine pilifère (F).
نوع من الساجينة تعلو من ٣ الى ٨ سم. اوراقها قصيرة زبّاء النصل . ازهارها خماسية التركيب كبيرة البتلات . ازهارها يستمر من حزيران الى آب . ترغب في الاتربة القليلة الاندماج .

١٣٠١٧ - ساجينة منبسطة
Sagina procumbens (S). Sagine couchée (F).
نوع من الساجينة تعلو من ٢ الى ١٠ سم. ازهارها رباعية التركيب . ازهارها يدوم من ايار الى تشرين الاول || ترغب في الاتربة الرملية .

١٣٠١٨ - ساحر Circé (F).
Circe, Circinus (E).
الساحر كوكب سيار من الخنس يحمل رقم ٣٤ . يعود اكتشافه للفلكي « شكورناك » عام ١٨٥٥ .

١٣٠١٩ - ساحل ، مجدّاح Littoral
الارض القريبة من الشطوط البحرية .

١٣٠٢٠ - ساحوج التنوب ٥
Phaeolus schweinitzii (S).
فطر ربي من فصيلة السميات يركب معظم الراتنجيات اخصها التنوب . ارسوته ترسية الشكل غليظة . صفحتها العليا مخددة محدودبة كثيفة الحراشف الحنطية اللون الصفراء المواج . لبابها اسفنجي التركيب لونه الى الصفرة العابقة . مشيجه ابيض الهيف الكثيف يعتري النبات في مستوى الجذور وينفذ الى قلب الجذع بعد ان يعطب الخشب الذي يتحول شيئاً فشيئاً من مكعبات كبيرة قياسها نحو السنتي الى مكعبات صغيرة فاصغر حتى تنتهي بحجم ذرة الغبار .

١٣٠٢١ - ساحوج المنيهوت ٥
Phaeolus manihotis (S).
فطر من فصيلة السميات يركب جذور المنيهوت والقطن. مشيجه كثيف الهيف يعتري الجذور من مركز انتشابها فيغلفها بوشاح ارمد اللون اسفنجي التركيب يقضي على الجرادة وعلى التبادل النسغي || اما الفطر فارسوته خملية السطح الاعلى ، كبيرة ، مستديرة ، مخددة ، قطرها نحو ٢٠ مم. لونها اصفر حنطي . لبابها فليني التركيب تبني اللون || بويناته اهليلجية شفافة قياسها نحو ٥×٣ ميكرون || يكافح باقتلاع النباتات الموصومة وباستعمال الدورة الزراعية لاجتناب استمرار زراعة المنيهوت او القطن سنة بعد سنة في نفس الموقع .

١٣٠٢٢ - ساخد ٥ Décurrent (F). Decurrent (E).
نعت وصفي تعريفي لكل ورقة او جزء منها كالعنق والضلع تنمو لاصقة بالفند او البنيقة او الفنن .

١٣٠٢٣ - ساد Tapir
هو السناد ، اطلبه .

١٣٠٢٤ - سادج هو قرفة ملابار ، اطلبها .

١٣٠٢٥ - سادحة Averse (F). Downpour (E).
السحابة الشديدة الانهار التي تصرع النبات .

١٣٠٢٦ - سادروان هو اشنة الصباغين نوع من الحزاز .

١٣٠٢٧ - سادسي Sexennal (F). Sexennial (E).
هو ما يدوم ست سنوت او ما يعاود كل ست سنوات .

١٣٠٢٨ - سادلات الأجنحة Megaloptera (S).
Mégaloptères (F). Megaloptera (E).
رتبة حشرات نافعة من طبقة عصبيات الجناح تشمل فصيلتين والعديد من الاجناس والانواع . جميعها كبيرة القد او متوسطة . يرقاتها مائية لاحة .

١٣٠٢٩ - سادن Nictitant (F). Nictitating (E).
نعت تعريفي يطلق على كل غشاء متحرك من قطب الى قطب كما في غشاء العين الثالث عند الطير .

١٣٠٣٠ - سادنات الأجنحة Mecoptera (S).
Mécoptères (F). Mecoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح . كانت كثيرة الانتشار في الاحقاب الغابرة . تتمثل الان بفصيلتين . اخطامها لاعقة . زباناها عديدة الفواصل .

١٣٠٣١ - ساذج هندي هو الملستومه ، اطلبها .

١٣٠٣٢ - ساذق ٥ Sarcocarpe (F).
Sarcocarpous (E).
من الثمار ما هي لحمية السوذق .

١٣٠٣٣ - سارية * ، ماخرة ، مقير ، مكير
Istiophorus nigricans (S). Makaire, Voilier (F).
سمكة بحرية بيوض مفترسة من فصيلة السيفيات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها المناطق الاستوائية من المحيط الاطلسي . تعتبر اسرع سمكة معروفة . سرعة عومها تقارب ١٢٠ كيلومتر بالساعة || جسمها كبير القد ، وشعي الشكل ، يطول نحو ستة امتار . ثوبها الى الزرقة البحرية يعبق في الظهر ويغبر ويبيض في البطن . تتميز اولاً بكبر زعنفتها الظهرية المستعرضة الرفيعة التي تبدو ، عند نشرها ، كالشراع . ثم باستطالة زعنفتها الحوضية القليلة العرض . وتتميز ايضاً باستطالة عظم فكها العلوي الذي يبدو كالرمح المستقيم النصل المدبب الطرف || يقال انها تعيش نحو ٤٠ سنة وتكون يافعة بعمر ثمان سنوات || لحمها كاعن الصنف ، كثير المادة الزيتية .


سارية

١٣٠٣٤ - ساسالي هو الشرعوب الحزني ، اطلبه .

١٣٠٣٥ - سَاسَفْرَاس * ، سَاصَفْرَا
Sassafras (S). Sassafras, Bois odorant (F). Sassafras tree, Ague tree (E). Sassafrasbaum, Fenchelholz (D). Sassafraso, Sassafrasso (I).
شجرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الغاريات. منبتها كندا وفلوريده. خشبها صناعي اصفر اللون، خفيف الوزن عطري العرف. اوراقها تستعمل استعمال المقبلات والتوابل وذلك بعد تجفيفها وسحقها.

١٣٠٣٦ - سَأْسَم هو الابنوس، اطلبه.

١٣٠٣٧ - سَأْسَمَة ° Ebénisterie (F). Cabinet-making (E).
السأسمة تجارة السأسم اي الابنوس وغيره من الاخشاب الفاخرة المماثلة.

١٣٠٣٨ - سَاطُور Fendoir (F). Cleaver (E).
آلة حادة يقطع بها اللحم والعظم.

١٣٠٣٩ - سَاعَة l'Horloge (F). Horlogium (E).
الساعة كوكبة نجوم موقعها الجنوب. مركزها فوق كوكبة النهر. عدد نجومها ٢٤ ألمعها من المرتبة الخامسة.

١٣٠٤٠ - سَاغُو Sagou (F). Sago (E).
دقيق نشوي مغذ يستخرج من لب جذوع بعض النخليات والسيكاسيات التي تنبت في البلاد الحارة.

١٣٠٤١ - سَاغُوتِيَّة * ، شَجَرَة السَّاغُو، نَخْل النَّشَا
Sagus rumphii, Metroxylon sagu (S). Sagoutier (F). Sago-palm, Sago tree (E). Sagopalm (D). Sago, Sagu, Palma da stoffe (I).
جنس اشجار معمرة من فصيلة النخليات. مهدها البلاد الحارة يستخرج من لب جذوعها مادة نشوية مغذية تدعى ساغو لها شأنها عند قوم تلك البلاد.

١٣٠٤٢ - سَاف Crin (F). Coarse hair (E).
شعر الذنب والهلب.

١٣٠٤٣ - سَافِرَة * Sparganium (S).
Sparganier (F). Reed-grass, Bur-reed (E). Igelkolben (D). Sparganio (I).
جنس نباتات جذمورية مائية معمرة من فصيلة البوطيات انواعه المعروفة ثمانية. اوراقها متعاقبة لاطئة مستطيلة. نصلها ميزابي الصفحة الضيقة. ازهارها ابطية الارتكاز وهامية، ضمية التجميع، متتابعة، كروية الشكل. اشهر انواعه شريط الماء.

١٣٠٤٤ - سَاق Jambe (F). Leg (E).
من اعضاء الحيوان وهي بين الفخذ والعرقوب.

١٣٠٤٥ - سَاق Tibia
هي في الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ والرسغ.

١٣٠٤٦ - سَاق ، جِذْع Tige, Tronc (F). Trunk (E).
هي المحور الاصلي في النباتات الوعائية. تقوم على الجذر وتعلو صعداً في معظم النباتات وتحمل الاغصان والورق والثمار.

١٣٠٤٧ - سَاق أَرْضِيَّة Tige souterraine (F). Underground stem (E).
هي الساق التي تنمو في التراب كالجذمور.

١٣٠٤٨ - سَاق حرّ Ramier (mâle) (F). Ring-dove (male) (E).
هو ذكر الورشان.

١٣٠٤٩ - سَاق سَوْداء Jambe noire (F). Black leg (E).
وصم بكتيري يركب البطاطا في سوقها ودرناتها فيؤذيها اشد الاذى. سببه الكروية اليتكورية اطلبها.

١٣٠٥٠ - سَاق عَارِشَة ، مُتَسَلِّقَة
Tige grimpante (F). Climbing plant (E).
هي التي ليس لها من القوة ما يكفيها للانتصاب فتتسلق غيرها وترتكز عليه.

١٣٠٥١ - سَاق عُسْقُولِيَّة Tige tuberculeuse (F). Tuberous stem (E).
هي الساق المكونة من الدرن والعساقل.

١٣٠٥٢ - سَاق مُسْتَلْقِيَة ، زَاحِفَة
Tige rampante (F). Prostrate, Runner (E).
هي التي لا تستطيع الانتصاب في الهواء فتزحف على الارض.

١٣٠٥٣ - سَاق مُلْتَفَّة ، عَصَبَة ، عَطْفَة
Tige volubile (F). Twining plant (E).
ساق تلتف على دعامتها.

١٣٠٥٤ - سَاق مُنْتَصِبَة ، صَعْدَة
Tige dressée (F). Dress stem (E).
كل ساق تستطيع الانتصاب بذاتها.

١٣٠٥٥ - سَاكِن Stator
نعت تعريبي يطلق على القسم الثابت من المحركات الآلية.


١٣٠٥٦ - سَاكِي ° * ، سَاقِي Pithecia (S). Saki (F).
جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات. انواعه ٦ موطنها شمال امريكة الجنوبية || جميعها كسلانة قليلة الحركة. اجسامها ربعة. رؤوسها مستديرة شارفة الجبهة. قوائمها متوسطة الطول. اذناها طويلة جثلة لا اخاذة. اثوابها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر ومشتقاته. شعورها قليلة الكثافة متوسطة الطول. تألف الغابات الظليلة. تسرح في الليل. مرتعها الاشجار. جماعاتها قليلة العدد. قوتها الثمار والعسل.

١٣٠٥٧ - سَالِح ، سُلَّخ Serpent noir (F). Black snake (E).
الافعى السوداء الثوب.

١٣٠٥٨ - سَالِف العَرُوس هو القطيفة اطلبها.


١٣٠٥٩ - سَالُول أَسْفَع ° * Selatosomus latus (S). Taupin bronzé (F).
حشرة من الساموليات طولها نحو ١٦ مم. ثوبها الى السمرة السفعاء يعلوها مواج اخضر || تركب الزروع والبقول. يرقتها اسطوانية مستطيلة تؤذي جذور عدة نباتات.



ساسفراس


ساغوتية


سافرة


ساكي



سالول اسفع


سالول اطحل

١٣٠٦٠ - سَالُول أَطْحَل ٥ *

Lacon murinus, Brachylacon murinus (S). Taupin gris (F).


حشرة من السالوليات طولها نحو ١٦ مم. ثوبها حنطي تعلوه رقشة طحلاء . تركب بتلات الورد واوراق بعض النباتات فتقرضها || اليرقة صفراء اللون سلكية الشكل كثيرة الضرر تركب جذور الزروع والشوندر والبطاطا ومشاتل الاشجار المثمرة .


سالول التبغ

١٣٠٦١ - سَالُول التَبْغ ٥ * Agriotes ustulatus (S).

Taupin noir, Agriote noir (F).

حشرة من السالوليات طولها نحو ١٥ مم. لونها اسود لامع. يكثر وجودها في اواسط الربيع ، تعيش على مختلف النباتات البرية وتقضم سوق شتول التبغ ، عند جمامها ، بمستوى سطح التربة . يكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة تعفيراً على التربة عند آخر حراثة يعقبها التشتيل .


سالول الحصيد

١٣٠٦٢ - سَالُول الحَصِيد ٥ *


Agriotes obscurus, A. lineatus, Elater segetis (S). Taupin des moissons, T. rayé, T. obscur, Agriote des moissons, A. rayé, A. obscur (F). Striped elaterid beetle, Click beetle, Dark elaterid beetle (E). Saatschnellkäfer, Feld-Humusschnellkäfer, Düsterer-Humusschnellkäfer (D).

اسم يطلق على عدة حشرات من السالوليات اجسامها متشابهة يصعب معها تمييزها . طولها يراوح من ٧ الى ١٠ مم. اثوابها بنية اللون تعلوها مشحة خلية . اغمادها مجذعة . يرقاتها اسطوانية الشكل ، مستطيلة القد ، جلدية البشرة ، صلبة التركيب ، بنية اللون . ذهبية المسواج تركب مع يرقاتها مختلف الزروع والبقول والتبوغ .

١٣٠٦٣ - سَالُول الرِيَاض ٥ *

Selatosomus cruciatus (S). Taupin des futaies (F).

حشرة من السالوليات طولها نحو ١٢ مم. لونها حنطي . غمداها الى الصفرة الغبراء تعلوها خطوط سود || تركب الاشجار الحرجية والتزيينية اخصها السنديان والزيزفون .



سالول الرياض



سالول بصّاق

١٣٠٦٤ - سَالُول بَصَّاق ٥ *

Agriotes sputator (S). Agriote cracheur, Taupin cracheur (F). Agriotes sputator (E).

حشرة مؤذية خاصلة ناهمة من السالوليات مغمدات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . تألف المروج والمراعي والحقول والمباقل . خنافسها تعيش على اوراق النباتات المرعوية والبقلية وعلى بتلات الازهار اخصها ازهار الفصيلة الصيوانية . يرقاتها تعيش على جذور النجيليات والجزر والشوندر || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ مم. ثوبها الى السمرة السوداء الكستنية المواج . رأسها محدودب الشكل يعلوه في مقدم الجبهة شبه ازار يمتد بين الزبانين . زباناها خيطيان طويلان . عيناها صغيرتان. كوسلها معتدل الاحديداب ، كثيف التنقيط والخمل . ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً واضخم بطناً || جيلها رباعي الحول. تظهر الفراشة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اوائل الصيف . تسرح في النهار || يرقتها بطيئة النمو لا تدرك الكمال الجسموري الا بعمر ثلاث سنوات فيصبح طولها اذ ذاك نحو ١٨ مم. ويستقر ثوبها على الصفرة النحاسية السفعاء المواج || طور الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً وينتهي بظهور الحشرة الجملانة .


سالول منقط


سالول خملي

١٣٠٦٥ - سَالُول خَمْلِي ٥ *

Agriotes niger, Elater niger (S). Taupin velu, Agriote velu (F).

نوع من السالول طوله نحو ١٢ مم. ثوبه الى السواد الفحمي تعلوه خملة غبراء . يكثر وجوده في اوائل الربيع . يركب مع يرقاته الجوزية اللون زروع الحنطة والشعير وسائر النجيليات الزراعية والبرية والشوندر وشتول التبغ في الحقل .

١٣٠٦٦ - سَالُول مُشَيَّز Taupin rayé (F).

هو سالول الحصيد ، اطلبه .

١٣٠٦٧ - سَالُول مُنَقَّط ٥ * ، لاقُون مُنَقَّط ٥

Lacon punctatus (S). Lacon ponctué, Taupin ponctué (F). Lacon punctatus (E).

حشرة خاصلة مفترسة من فصيلة السالوليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف غابات الصنوبر واحراجه . خنافسها تعيش على بعض اوراق النباتات البرية وعلى ابر الصنوبر. يرقاتها تعيش على المواد الخشبية المنحلة وعلى ما تقتنصه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٦ الى ٢٠ مم. ثوبها اسود اللون تعلوه حراشف فضية شديدة الصغر تبدو كالنقط. رأسها كبير الجرم. فكاها ضليمان . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف . ارساغها خماسية العقل || الانثى اكبر قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً || جيلها رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في أوائل حزيران وتعيش حتى اواخر آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باسبوعين وترزّ المكن في التربة تحت الجثالة || اليرقة سلكية الشكل ، تبنية اللون ثم تصفر مع تقادم العمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو سبعة اسابيع ينقضي في التربة على عمق يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم.

١٣٠٦٨ - سَالُولِيَّات ٥ Elateridae (S).

Elatéridés (F). Elateridae, Snapping beetles, Click beetles, Wireworms (E). Feldschnellkäfer, Schnellkäfer, Drahtwürmer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد. زباناها مركبة من ١١ فاصلة وهي خيطية الشكل او منشارية او مشطية . ارساغها خماسية العقل . من ميزاتها انها اذا وقعت على ظهورها او وضعت كذلك تنط لاستعادة توازنها الطبيعي ونطتها ترفعها بضع سنتيمترات ترافقها ترقعة خاصة . يرقاتها اسطوانية مستطيلة ، اجسامها قوية جلدية ، لونها الى الصفرة العنابية || تركب جذوع وجذور وعساقل عدة نباتات .


سالينوم

١٣٠٦٩ - سَالِينُوم * ، بَقْدُونس جَبَلي

Selinum (S). Sélin (F). Milk parsley (E). Kummelsilge (D). Appio di montagna (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الخيميات . منبته البلاد المعتدلة المناخ . يكثر في بعض اقاليم حوض البحر المتوسط . يقال انه لا يخلو من المنافع الطبية المبهمة التحديد .

١٣٠٧٠ - سَامَ Paître (F). To graze (E).

سام الماشية قادها الى المرعى ورعاها .

١٣٠٧١ - سَامّ Vénimeux (F). Venemous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان حوى بعض السم ؛ او باستطاعته القاح سمه لسعاً او نهشاً الخ ....

١٣٠٧٢ - سَامّ أبْرَص هو الوزغة ، اطلبها .

١٣٠٧٣ - سَامِك ° Ichtyophage, Piscivore (F).
Ichtyophagous, Piscivorous (E).
مغتذ بالسمك من مختلف الحيوان والطير .

١٣٠٧٤ - سَامِل ° Limivore (F). Limivorous (E).
الذي يعيش في الاسمال والاوحال ويقتات من محتوياتها العضوية .

١٣٠٧٥ - سَامُور Diamant brut (F).
Rough diamond (E).
هو الماس الخام كما يوجد في الطبيعة (راجع ماس) .

١٣٠٧٦ - سَانْدَرُس Citharexylum (S).
Citharexylon, Côtelet, Bois fidèle (F). Fiddle-wood, Savannah wattle (E). Geigenholzbaum (D). Legno fidele (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة الساجيات مهدها البلاد الاستوائية . اخشابها عزيزة ، ثمينة، تستعمل في صناعة آلات الطرب .

١٣٠٧٧ - سَانِف ° Caprophage (F).
Caprophagous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على سنف القطانيات .

١٣٠٧٨ - سَانَه Produire alternativement (F).
To produce alternately (E).
سانه الشجر : حمل سنة وتأخر اخرى . والشجرة السانهة تدعى سنهاء .

١٣٠٧٩ - سَانِيَة هي الناعورة . ج سوانٍ .

١٣٠٨٠ - سَاهِج ° Fumifuge (F).
Smoke-preventing (E).
نعت تعريفي يطلق على كل شيء او مادة تبدد الدخان .

١٣٠٨١ - سَاهِج Vent violent (F).
Strong wind (E).
الريح الشديدة الوقع .

١٣٠٨٢ - سَاهِر * ، ذَيْل الكَلْب
Cynosurus cristatus (S). Cynosure, Crételle des prés (F). Dog's tail-grass (E). Echtes kammgras (D). Ventolana dei prati, Lentolana crestata (I).
نبات عشبي علفي بري من فصيلة النجيليات وسبط المكرشيات . مهده حوض البحر المتوسط . يعلو نحو ٦٠ سم. يكثر في المضاب والجبال وفي المراعي الطبيعية . تبنه جيد الصنف مرغوب فيه .

١٣٠٨٣ - سَاهِكَة Vent fort (F). High wind (E).
هي الريح القوية الهبوب تحرك الشجر .

١٣٠٨٤ - سَاهُور Halo
الساهور كالهالة والطفاوة يغلف القمر بدارته .

١٣٠٨٥ - سَائِد مُتَفَوِّق Dominant
صفة العامل البيولوجي المتغلب .

١٣٠٨٦ - سَائِس Palefrenier (F).
Groom, Ostler (E).
عامل يسوس الخيل فيقدم لها الطعام ويحسها ويسرحها .

١٣٠٨٧ - سَائِغ Assimilable
هو من المواد الغذائية ما كان قابلاً التمثيل .

١٣٠٨٨ - سَائِق المِيزَان
سائق الميزان نجم يسير وراء نجوم برج الميزان فيبدو كأنه يسوقها .

١٣٠٨٩ - سَائِل Fluide (F). Fluid (E).
صفة الاجسام اللاامّاسكة الذرات، والسوائل تقسم الى قسمين السوائل المائعة والسوائل الغازية .

١٣٠٩٠ - سَائِل، مَحْلُول Bouillie (F). Wash (E).
السائل حسب الاصطلاح الزراعي خليط مائع مركب من مواد مختلفة مذابة او معلقة في الماء . والسوائل الزراعية عديدة تستعمل في مكافحة الحشرات والاوصام الفطرية .

١٣٠٩١ - سَائِل بوردو ، مَحْلُول بوردو
Bouillie bordelaise (F). Bordelese wash (E).
سائل مركب من كبريتات النحاس مع الكلس في الماء بمعدل ١٪ سلفات النحاس وقدره كلس حراق يضاف اليها ١ ٪ كازيين. وهو اقدم الفواطير واعمها انتشاراً. خصائصه وميزاته عديدة منها إ) انه يفيد النبات دون ان يؤذي الاوراق ومسامها . يلتصق جيداً بجميع الاجزاء التي يلحقها . لا حظر عليه من الوجهة الصحية وبخس ثمنه الذي يجعله بمتناول الجميع إإ) وهو يحضر بمزج محلول الكلس الحراق (الحي) مع محلول سلفات النحاس بنسبة واحد الى واحد او ٢ الى ٢ او ٣ الى ٣ او ٤ الى ٤ . واختلاف هذه النسب يعود الى اختلاف النبات والوصم الفطري المقصود وزمن الاستعمال . ويجب الا يعزب عن بال احد :
١ – ان النحاس هو العنصر الفعال في هذا السائل .
٢ – وجوب تحضير هذا السائل في اوعية خشبية او فخارية .
٣ – مراعاة تعادل نسبة الكلس من سلفات النحاس لان زيادة الكلس تذهب بفائدة السائل كفاطور كما وان زيادة النحاس تذكي فاعليته الضارة بالمسام والبشرة .
٤ – ان محلول بوردو الجاهز المعروض في الاسواق لا يوازي السائل الممكن تحضيره في المزرعة .
٥ – ان افضله ما حضر واستعمل يومياً .


ساهر

١٣٠٩٢ - سَائِل بُورغوني
Bouillie bourguignonne (F).
سائل مركب من سلفات النحاس وكربونات الصودا مع الماء بمعدل ٢٪ سلفات النحاس مع ١٪ كربونات الصودا . ولا يجوز استعمال هذا المحلول قبل التأكد من زوال حامضيته ويتم ذلك باستعمال ورق الطرنشول الاحمر فان ازرقت الورقة عند تغطيسها بالمحلول كان السائل قلوياً وصح استعماله والا اضيف اليه مذوب الكربونات حتى زوال اللون الاحمر .

١٣٠٩٣ - سَائِل حَاشُورِي
Bouillie insecticide (F). Insecticide wash (E).
هو ما صنع خاصة للقضاء على الحشرات التي تعتري النباتات الزراعية وقد يختلف باختلاف المادة الفعالة التي يرتكز عليها ونسبة عنصرها الجمالي .

١٣٠٩٤ - سَائِل زَرْنِيخِي Bouillie arsenicale (F).
Arsenical wash (E).
كل سائل حاشوري يدخل في تركيبه الزرنيخ . ولما كان الزرنيخ من السموم القتالة لذلك يجب استعماله بروية على أن لا يتعدى استخدامه ابداً زمن الازهرار والعقد .

١٣٠٩٥ - سَائِل صَابُونِي Bouillie au savon (F).
Soap-wash (E).
يتركب من كبريتاة النحاس والصابون في الماء وذلك بمعدل ٢٪ كبريتاة النحاس مع ٢٪ من الصابون . وقد يضاف مذوب الصابون حتى أزرقاق ورقة الطرنشول .

١٣٠٩٦ - سَائِل فُطُورِي Bouillie fongicide (F).
Fungicide wash (E).
هو من السوائل ما جعل خاصة لمكافحة الفطور والقضاء عليها .

١٣٠٩٧ - سَائِل نُحَاسِي Bouillie cuprique (F).
Cupric wash (E).
هو كل سائل كانت احدى مواد النحاس من مركباته العنصرية الرئيسية .

١٣٠٩٨ - سَائِل نَوَوِيّ
Enchylème, Suc nucléaire (F). Enchylema, Nuclear succus (E). هو السائل الخليوي الذي يحيط بالجبلة .

١٣٠٩٩ - سَائِل هَضَّام ، عُصَارَة هَضَّامَة
Suc digestif (F). Digestive succus (E).
عصارة حامضة طبيعية تفرزها المعدة تسهيلاً لهضم الطعام وتمثيله .

١٣١٠٠ - سَائِلَة ، سَيَّالَة Liste en tête (F).
من شيات الخيل وهي الغرة التي تسيل على قصبة الانف .

١٣١٠١ - سَائِمَة Quadrupède herbivore (F).
Herbivorous quadruped (E).
السائمة كل راعية من الدواب . ج سوائم .

١٣١٠٢ - سَبَا Alchiba
السبا نجم من كوكبة الغراب ويدعى ايضاً خباء ومنقار الغراب .

١٣١٠٣ - سَبَاء
السباء : العود يحمله السيل من بلد الى بلد . ج سبايا .

١٣١٠٤ - سِبَاء ، سَبِيئَة Vin (F). Wine (E).
هو الخمر الجيدة . والسبّاء : بياع الخمر .

١٣١٠٥ - سَبَّابَة Index (F). Fore finger (E).
السبابة والسبة والسباحة والمسبحة والمشيرة هي الاصبع التي تلي الإبهام .


سبارس

١٣١٠٦ - سَبَّاجِيَّات ° Pterophoridae (S).
Ptérophoridés (F). Pterophoridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٦٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم || تسرح من الغروب الى فحمة الليل . طيرانها خفيف الحركة ، معتدل المرقصة والحوم || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، قضيفة . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية . ملامسها نحيلة . مراشفها مستطيلة . حلذاتها مفقودة . بطونها سهفية الحمل ، عادمة الزغب . رواشنها صغيرة ، مستطيلة الشكل . الامامية منها ثنائية الاصابع المنفقة الاطراف ، الخلفية ثلاثية الاصابع المستقيمة . جرامزها تامة النمو . ظنابيبها الخلفية مستطيلة ، ثنائية المناخس الطويلة || اساريعها مستغلظة الاجسام ، زباء . تعيش داخل الثمار او داخل الافناد التي تثقبها وتخلدها || خادراتها تمضي طور الاكمال مؤرجحة معلقة بالحصيفة او مزنرة بخيط حريري المادة .

١٣١٠٧ - سِبَاخ
هو البستان المعد لزراعة البقول ، راجع بستان خضر .

١٣١٠٨ - سَبَاخ هو الزبل ، راجعه .

١٣١٠٩ - سِبَاخَة ° Limnimétrie (F).
Limnimetry (E).
علم يبحث في التغييرات الدورية التي تطرأ على مستوى سطح المياه في مكان معين .

١٣١١٠ - سَبَارِس * ، شَبَارِس
Sargus annularis (S). Sargue sparaillon, Sarguet, Sparlin (F). Sar, Sargo sparus (E).
سمكة بحرية من السرغوس وفصيلة الفرخيات . تكثر في المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل . ثوبها الى الكهبة الفضية يعلوه تجذيع باهت . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

١٣١١١ - سُبَاطَة Bouldure (F).
الموضع المخصص لجمع النفايات من تراب واوساخ .

١٣١١٢ - سِبَاع الطَّيْر
Oiseaux de proie, Rapaces (F). Rapacious birds, Birds of prey (E). رتبة من الطير تدعى الجوارح .

١٣١١٣ - سُبَاعِيّ الأَسْدِيَة Heptandre (F).
نعت وصفي تعريفي يطلق على الازهار المسبعة الاعضاء الذكرية .

١٣١١٤ - سُبَاعِيّ الأَضْلَاع Heptagone (F).
كل شكل هندسي مسبع الاضلاع .

١٣١١٥ - سُبَاعِيّ الأَقْلَام Heptagyne (F).
نعت وصفي تعريفي يطلق على الازهار التي يحمل وزيعها سبعة اقلام .

١٣١١٦ - سَبَّاق ° Bague (F). Ring (E).
السباق خاتم في رجل الطائر من جارح وغيره .

١٣١١٧ - سِبَاق الخَيْل Course de chevaux (F).
Horse-race (E).
ركض الخيل لمعرفة اكثرها علواً وقوة وصلابة وشجاعة . وسباق الخيل من انواع الرياضة التي اشتهر بها العرب . وكانت خيل السباق تعرف بالحلبة (راجع سابق) . وسباق الخيل يجري الآن في ميادين خاصة وفقاً لنظم مرعية الاجراء يتقيد بها كل صاحب جواد .

١٣١١٨ - سِبَال ° Moustaches des animaux (F).
Whiskers (E).
السبال عند الحيوان كالسودل او الشارب عند الانسان . وهي مجموعة من الهلب تعلو الشفة العليا .

١٣١١٩ - سَبَال Sabal
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة النخليات . انواعه عديدة . معظمها جذعي وبعضها سنخي . اوراقها زنادية ، مروحية . ازهارها كافوري حربها كثير الفروع . جبابها نصفية . ازهارها خنثوية ، لاطئة الارتكاز . تويجاتها ثلاثية البتلات . ثمارها كروية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون، ثلاثية البزور ، غير مأكولة . اشهر انواعه ما يلي .

١٣١٢٠ - سَبَال أدَنْسُون * ، سَبَال أمْرَط
Sabal adansoni (S). Sabal d'Adanson, S. glabre (F).
ساقه سنخية . اوراقه مروحية ، عميقة التشريم ، قطرها نحو المتر ، لونها الى الخضار البحري ، زنادها منتصب الارتكاز يعلو نحو ٦٠ سم. || يشكو من مقدوره الاشطائي الذي يقوده الى كثرة الفسائل .

١٣١٢١ - سَبَال أمِيري
Sabal blackburniana (S). Sabal prince (F).
بطيء النمو ساقة تعلو نحو عشرة امتار . قطرها يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم. اوراقه جيلة الخضار العابق . قطرها نحو ١٥٠ سم. زنادها باهت اللون ، جانبي الارتكاز يطول نحو ٨٠ سم. || يرغب في المواقع الرطبة ويجود في الحدائق المصونة .

١٣١٢٢ - سَبَال مَكْسِيكي Sabal mexicana (S).
Sabal du Mexique, S. serrulaté (F).
بطيء النمو . جذعه يعلو نحو ٦ امتار . اوراقه متفرقة قطرها لا يقل عن ١٣٠ سم. زنادها منشاري الحافة يطول من ٧٠ الى ٩٠ سم. || اقليمه الشواطي البحرية . يرغب في الاراضي الرطبة والمواقع الدافئة .

١٣١٢٣ - سَبَال مُؤنَّف ، سَبَال مِظَلّيّ
Sabal umbraculifera (S). Sabal parasol (F).
نوع من السبال . موطنه جزر الانتيل وهيتي وكوبا . جذعه منتصب انيق يرتفع من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقه كبيرة ، مروحية ، قطرها نحو ٢٠٠ سم. لونها الى الخضار البحري. زنادها مؤنف شائك يطول نحو ١٠٠ سم. || يرغب في الاتربة المعتدلة الاندماج والرطوبة .

١٣١٢٤ - سَبَال نَجْمِي Sabal minima (S).
Sabal acaule (F).
نوع من السبال العادم الجذع . اوراقه مستطيلة الزناد . نصلها كثير التشريم ، جيل الخضار الزاهي || يرغب في الاتربة الخفيفة المعتدلة الرطوبة ، يخشى المواقع الباردة. تكثر زراعته في المراكن .

١٣١٢٥ - سَبَال نَخْلِي * Sabal palmetto (S).
Sabal glaucescent (F).
ساقه قصيرة . اوراقه طويلة الزناد ، مستطيلة الخوص المندغمة . مستدقة البزيم . كثيرة التفريض . نصلها الى الخضار البحري يتحجن عند انتصاف زامه الثالث . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة . يزرع في المراكن والحدائق . يتكاثر بالبذر .

١٣١٢٦ - سَبَانَخ هو الاسبانخ ، اطلبه .

١٣١٢٧ - سَبَب ، إعْتِبَار Considérant (F).
Preamble (E).
هو في العرف الحقوقي احد الاسباب التي يبنى عليها الحكم سواء اكان قضائياً ام ادارياً .

١٣١٢٨ - سَبَب Cause
هو القصد الذي يلتزم في سبيله شخص نحو شخص آخر. وقد يكون نافعاً وخاطئاً ورائقاً ومحظوراً وصورياً الخ .

١٣١٢٩ - سَبَب الإبْطَال Rescisoire (F).
Rescissory (E). هو السبب الاصلي الذي بني عليه الابطال .

١٣١٣٠ - سُبْت * Alcea ficifolia (S).
Alcée rose, Passe-rose, Rose de mer (F). Andwerp hollyhock (E). Stockrose (D). Altea rossa (I).
نوع من الخبازى وهو نبات زراعي تزييني معمر يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقه فرعاء . اوراقه متعاقبة . نصلها خماسي التفريض مسنن الحافة . ازهاره كبيرة مكبسة قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الحمرة الوردية . ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣١٣١ - سِبْت Peau tannée (F).
Tanned leather (E).
جلد البقر وكل جلد مدبوغ لا شعر عليه . وان كان عليه شعر ووبر وصوف فهو مصحب .

١٣١٣٢ - سِبْتُغْلُوم ° Septoglœum
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . انواعه قليلة العدد والاذى تعيش على الافناد والاوراق || كنائده ضمية التجميع ، تبنية اللون ، تنشأ في الادمة . بويغاته مستطيلة الشكل ، موثورة ، ورية الانقسام الثلاثي او الخماسي || اشهر انواعه سبتغلوم الشيلك .


١٣١٣٣ - سِبْتُغْلُوم الشَيْلَك ° *
Septoglœum fragariae (S).
فطر مجهري يركب اوراق الشيلك البري والزراعي . مظهره الخارجي بقع سمراء اللون ، قرمزية الاطار ، مقرنة الزوايا ، قطرها يراوح من ٣ الى ٨ سم. تركب نصل الاوراق فتؤذيها || يكافح بتطهير الرواكب قبل غرسها بواسطة الحامض الكبريتي المحلول من ٥و١ الى ٧و١ ٪

١٣١٣٤ - سِبْتُومِيكْسَه ° Septomyxa
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . انواعه عديدة معظمها رمية تركب الاخشاب المقطوعة والمواد العضوية . تتميز بونياتها الحضونة الناشئة في الطبقة الادمية . كنائدها مستطيلة ، موثورة ، شفافة ، قياسها نحو ١٥×٣ ميكرون .



سبال ادنسون


سبال نخلي


سبت


سبتغلوم الشيلك

١٣١٣٥ - سُبْج ٥ Ochropsora
فطر مجهري من فصيلة الوعثيات وحيد الجنس النوع يتميز بابيداته المنفردة وبدعاماته الاسطوانية الشكل القصيرة القد والغليظة القاعدة || يتطفل على الغبيراء فيركب الاوراق على صفحاتها السفلى . مظهره الخارجي بقع فسيحة لاقياسية الشكل والحجم لونها الى الصفرة ثم تنحرف الى الحنطي حيث ترفع البشرة وتقرحها || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .



سبجة البندورة

١٣١٣٦ - سُبْجَة ٥ Colletotrichum
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقيات . يتميز بهليه الملون القائم على القصيات الكنيدية || انواعه عديدة ومؤذية ، اعرفها ما يتبع .

١٣١٣٧ - سُبْجَة الإسْبانَخ ٥
Colletotrichum spinaciae (S). Anthracnose de l'épinard (F). Spinach anthracnose (E).
فطر مجهري يركب اصول الاسبانخ فيسبب يباس الاوراق مظهره الخارجي بقع بيض قطرها من ١ الى ٢ مم. تركب نصل الاوراق على صفحتيه . قصياته سرفولية ، كنائده وشمية مستقيمة او قليلة التحجين ، قياسها ٣X١٧ ميكرون || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية .


سبجة الحمضيات

١٣١٣٨ - سُبْجَة البَطاطا ٥ Colletotrichuum
atramentarium, C. solanicolum (S). Dartrose de la pomme de terre, Enroulement flasque (F).
فطر مجهري يصيب البطاطا فيعطب الشمن ويقرح الدرن . مظهره على السوق قبل الازهرار وبعده سقم وتحول واستطالة ثم ذبول والتفاف في الاوراق يعقبه يباس النصل . وهو على الدرنات والجذور والسوق ، حتى ارتفاع ٢٠ سم. بقع صغيرة مقرنة الزوايا ، غبراء او سمراء اللون باهتة المواج . وعند قطع الدرنة المصابة يلحظ،على مقطعها ، وجود حلقة صفراء او سمراء اللون تعلو المنطقة القنوية . يقال انه لا يعيش في المناطق التي تعلو ٦٥٠ متراً وانه يرغب في المواقع الظليلة || يكافح بتطهير البذار وباجتناب الاتربة الموبوءة .


سبجة الزنبق

١٣١٣٩ - سُبْجَة البَنْدُورَة ٥ *
Colletotrichum phomoïdes
فطر مجهري يركب ثمار البندورة قرب ادراكها فيعطبها. مظهره الخارجي بقع مستديرة غالية اللون مبعثرة ثم متراكبة تشوه البشرة ثم اللب || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية ومنهم من يضيف الكبريت .

١٣١٤٠ - سُبْجَة الحُمْضِيّات ٥ *
Colletotrichum gloeosporioïdes (S). Anthracnose des citrus, A. des limes (F). Anthracnose of limes, A. spot, A. tear-stain (E).
فطر مجهري يصيب بعض اجناس وانواع الليمون منها الاترج والليمون الهندي والحامض والحلو والنارنج والبرتقال. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تركب نصل الاوراق يقابلها جفاف في نوامي الافنان يسبب يباسها . يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١٪ او غيره من الفواطير الحديثة .


سبجيل طبي

١٣١٤١ - سُبْجَة الزَنْبَق ٥ *
Colletotrichum circinans (S). Anthracnose des liliacées (F). Anthracnose of liliaceae (E).
فطر مجهري يركب بصل الزنبق وسوقه. ينشط في المواقع الرطبة وتقضي على نشاطه اشعة الشمس || يبدو على الاسفاط والاغماد بقع صغيرة عديدة مبعثرة او كثيفة التجميع تشل الحركة النسغية وتؤخر النمو || في سبيل الوقاية يحسن حفظ البصل في اماكن مهوية ثم تعريضه بعض الوقت لاشعة الشمس المباشرة .

١٣١٤٢ - سُبْجَة الشَهْبان ٥
Colletotrichum cliviae
فطر مجهري يركب اوراق الشهبان فيؤذيها || مظهره الخارجي نقط سود مبعثرة تعلو صفحة النصل فتعرقل سير النسغ وتؤخر النمو وتسيء الى الازهرار والازهار || يكافح باستعمال السوائل النحاسية الجيودة بمعدل ١ ٪

١٣١٤٣ - سُبْجَة الكَتّان ٥ Colletotrichum lini
فطر مجهري يركب الكتان في مختلف ادواره الحياتية من حين انتاش البزرة في التربة حتى الازهرار وتكوين البزور الجديدة || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة غبراء اللون سمراء الهالة تركب السوق والاوراق وبتلات الزهرة والحباء || يكافح بتطهير البذار بواسطة الاملاح الزئبقية .

١٣١٤٤ - سِبْجيل Spigelia (S). Spigélie (F).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة اللوغانيات. انواعه ٣٠ بعضها تزييني ومنها البري الطبي . سوقها فرعاء. اوراقها متقابلة لاطئة لاقياسية الشكل . ازهارها انبوبية . ثمارها جراء كروية الشكل صغيرة القد . بزورها دقيقة . اشهر انواعه مايلي .

١٣١٤٥ - سِبْجيل طِبّي * ، عشبة الهِنْد
Spigelia anthelmia (S). Spigélie anthelminthique (F). Indian pink, Worm grass (E). Indianisches wurmkraut (D). Spigelia, Erba da bachi (I).
نبات عشبي طبي بري حولي يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقه متقابلة سنانية النصل . ازهاره دقيقة لونها الى الوردي ، باطنها اصفر ، ثماره جراء كروية صغيرة القد || اوراقه وازهاره وسوقه طبيـــة معوية وطاردة للديدان .

١٣١٤٦ - سِبْجيل مَرِيلانْد
Spigelia marylandica (S). Spigélie de Maryland (F).
عشبة سبروتية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها كاملة . نصلها بيضي الشكل ، ذلق الزام الاخير ، خلي العروق . ازهارها مستطيلة خماسية التفصيص. صفراء اللون كمابرها كروية مزدوجة || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣١٤٧ - سِبْجيلِيّات
هي اللوغانيات فصيلة نباتية ، اطلبها .

١٣١٤٨ - سُبْحِيّ ، قِلادِيّ Moniliforme (F). Moniliform (E).
نعت تعريفي يدل على شكل خاص من اشكال الزباني ونحوها قوامه فواصل حبية متتابعة تشبه السبحة او القلادة.

١٣١٤٩ - سُبْحِيّة ، عِقْدِيّة Streptocoque (F). Streptococcus (E).
ويقال لها مكورة سبحية ومكورة عقدية . بكتيريه مستديرة الشكل شائعة توجد في كل مكان . تكثر بنوع خاص في المواد المعفنة .

١٣١٥٠ - **سَبْخَة** هي المنقع ، اطلبه .

١٣١٥١ - **سَبْخَة مالحة** Marais salant, Salin (F). Salt marsh (E).
كل ارض تركبها المياه البحرية وترسب فيها الملح .

١٣١٥٢ - **سَبْخيّات** Bryinées (F).
رتبة من الطحالب اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى فصيلتين الرهوكيات والصرخبيات .

١٣١٥٣ - **سَبَد** سبد الفرخ بدا ريشه وشوكه .

١٣١٥٤ - **سَبَد** Bourre (F). Kind of down (E).
ما يطلع في رؤوس النبات وبراعمه قبل ان ينتشر . ج اسباد . والسبد ما تلبد من الشعر او الوبر .

١٣١٥٥ - **سبد** Plumule (F).
الجزء الناشئ من البزرة او الحبة .

١٣١٥٦ - **سُبَد** Caprimulgus (S).
Engoulevent (F). Goatsucker, Nightjar (E).
جنس طير من فصيلة السبديات . انواعه ٧٥ منتشرة في جميع الاقطار . اجسامها مستطيلة . رؤوسها غليظة مفلطحة . مناقيرها صغيرة . اشداقها واسعة . اعناقها قصيرة . اجنحتها ضيقة مستطيلة . ارساغها قصيرة مسرولة || تدثّن في الارض بين الاعشاب والادغال . اناثها تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها من ١٦ الى ١٨ يوماً || جميعها من الرواسم القواطع . قوتها الحشرات على اختلافها || اشهر انواعه السبد الشائع والضوعة .

١٣١٥٧ - **سُبَد شائع *، أبو عُمَيّ**
Caprimulgus vulgaris (S). Engoulevent commun (F). Common nightjar (E).
نوع من السبد طوله ٢٨ سم. وبسطته ٥٨ سم. ريشه شديد النعومة متوسط اللين لونه الى الغبرة والسواد يعلوه تدبيج وتنميش وتوشيم || وهو من القواطع يجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى يقيم في لبنان بعض الوقت .

١٣١٥٨ - **سُبَديّات** Caprimulgidae (S).
Caprimulgidés (F). Caprimulgidae (E).
فصيلة السبدان من رتبة الجواثم المشقوقات المناقير .

١٣١٥٩ - **سَبْر ، إستبار ، إرْجاس** Sondage (F). Sounding (E).
تحري عمق الطبقات الارضية وعناصرها .

١٣١٦٠ - **سُبَر** Glaréoles (F). Glareola (E).
جنس طير من السبريات الزقزاقيات . انواعه المعروفة ١٠ جميعها من القواطع . اسرابها قليلة العدد . تألف الشطوط الرملية والمناقع السبخة . اثوابها رصاصية اللون . اعناقها وبطونها بيض . قوادمها واطراف اذنابها ، الفارقة ، سود || اشهر انواعه سبرة المتوسط .

١٣١٦١ - **سُبْرالية *** Sobralia (S). Sobralie (F).
جنس نباتات تزيينية من السحلبيات . مهدها امريكة الوسطى . ازهارها خلية البشرة ، جميلة الشكل ، مزركشة الالوان الشعلة الزاهية المواج || تزرع في المراكن والمصاري .

١٣١٦٢ - **سُبْرة المُتوسِّط**
نوع من السبر يعرف بابي اليسر ، اطلبه .

١٣١٦٣ - **سَبَرْغُولة ، قُلَيْقلة** Spergula (S).
Spergule, Sperjule, Spergoule (F). Spurry (E). Spark, Spergel (D). Spergola (I).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من القرنفليات . سوقها ضمية فرعاء . اوراقها لاطئة متقابلة خيطية النصل . ازهارها فردية ، زنادية ، صغيرة القد ، ربيعية || اشهر انواعه السبرغولة الحقلية .

١٣١٦٤ - **سَبَرْغُولة حَقْليّة ***
Spergula campestris (S). Spergule des champs, Spergoule (F). Sylvan spurry (E).
نوع من السبرغولة الزراعية المرعوية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. تزرع في المراعي الاصطناعية لانها تعتبر من الاعشاب المنشطة المغذية التي تفيد الابقار الحلوب وتحثها على الدر .

١٣١٦٥ - **سُبْرُوت ، سُبْرُوتي** Rustique (F). Rustic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات لا يتطلب تربة معينة وعناية خاصة وبيئة محدودة .

١٣١٦٦ - **سَبْرُود** ° Saperde (F). Saperda (E).
جنس حشرات خاشبة من فصيلة القرنبيات || انواعه عديدة . اجسامها متوسطة القد وصغيرة . زباناها شوكية ، مستطيلة ومقوّسة . يرقاتها تعيش على المواد الخشبية الحية واليابسة || اعرف انواعه واضرها ما يلي .

١٣١٦٧ - **سَبْرُود أغْبَر** ° * Saperda carcharias (S).
Saperde chagrinée, Grande saperde (F). Great popular borer (E). Grosser Pappelbock (D).
نوع من السبرود طوله يراوح من ٢٢ الى ٢٨ مم. ثوبه الى الحنطي الاغبر تعلوه نمشة سوداء . هلبه متوسط الكثافة اصهب اللون || يرقته خاصلة تقرض جذوع الحور الفتية فتعطبها .


١٣١٦٨ - **سَبْرُود البُنْدُق** ° * Oberea linearis (S).
Saperde du noisetier (F). Oberea linearis (E). Haselbock (D).
نوع من السبرود طوله نحو ١٣ مم. ثوبه الى السواد الاسفع . زباناه وارجله صفر || يرقته تركب افناد البندق فتقرضها وتسبب يباسها .


١٣١٦٩ - **سَبْرُود الحَوْر** ° * Saperda populnea (S).
Saperde du peuplier (F). Popular borer (E). Kleiner Pappelbock (D).
نوع من السبرود طوله نحو ١٣ مم. ثوبه حنطي اللون يعلوه مواج بني . هلبه كثيف التجميع اصفر اللون || يرقته تركب اغصان وافنان الحور فتقرضها وتعطبها .

١٣١٧٠ - **سَبْرُود سُلَّمي** ° * Saperda scalaris (S).
Saperde échelle (F).
نوع من السبرود طوله نحو ١٦ مم. ثوبه الى الحنطي الاطحل المواج يعلوه تجزيع وزراكش سود تشبه السلم . هلبه قليل التجميع اسمر اللون || يرقته خاصلة خاشبة تركب مختلف الاشجار والاعشاب اخصها السنديان والجوز والحور والتفاح والكرز تقرض لحاء وشكير الاشجار الحية والاخشاب اليابسة .



سبد شائع



سبراليه


سبرغولة حقلية


سبرود اغبر



سبرود البندق


سبرود الحور


سبرود سلمي

١٣١٧١ - سُبَرِيّات Glareolidae (S).
Glaréolidés (F). Glareolidae (E).
فصيلة السبر من الزقزاقيات تنتمي الى رتبة طوال الساق .

١٣١٧٢ - سِبْرِيس °* Cypris (S).
Cypris (F). Cypris (E).
جنس حيوانات مائية من القشريات الدنيا الصدفيات وفصيلة السبريسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات ومناقع العالم القديم || اجسامها شديدة الصغر ، عادمة التسكيم ، مستطيلة الزبانى . الحقتها ملونة ، مالسة ، رقيقة ، ثنائية المصاريع الصدفية المادة .


سبريس

١٣١٧٣ - سِبْرِيسِيّات ° Cypridinidae (S).
Cypridinés, Cypridinidés (F). Cypridinidae (E).
فصيلة حيوانات مائية ، بحرية ونهرية ، من القشريات الدنيا الصدفيات || اجناسها وانواعها كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر نهري || تتميز بألحفتها الثنائية المصاريع الصدفية || اشهر اجناسها واكثرهـا انتشاراً السبريس .

١٣١٧٤ - سِبْزَيك هو التفاف المعروف ، اطلبه .

١٣١٧٥ - سَبْس Seps
عن معجم الحيوان للفريق الدكتور امين المعلوف . هو الدساسة ، وأجمعها .

١٣١٧٦ - سَبْس أنْمَر Gongyle ocellé (F).
هو الدساسة النمرة ، اطلبها .

١٣١٧٧ - سَبْس مُخَطَّط Seps chalcidé (F).
هو الدساسة المخططة ، اطلبها .

١٣١٧٨ - سَبْسَب Savane (F). Savanna (E).
هو المفازة الشاسعة المترامية الاطراف كثرت مروجها واعشابها الطوعية الموسمية.

١٣١٧٩ - سَبْسَب * Felis ruppelli (S).
Chat de Ruppell (F). Cat of Ruppell (E).
نوع من السنانير البرية قريب الشبه بالثفا . موطنه الحبشة والنوبة ومصر . جسمه يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وذنبه من ١٦ الى ١٨ سم. ثوبه الى الصهبة الربداء يمبق مع اقترابه من ثبج الظهر ويعلوه تجزيع معترض اسود يكتنفه من قاعدة العنق الى طرف الذنب .


سبسب

١٣١٨٠ - سِبِسْتَان هو الدبق ، اطلبه .

١٣١٨١ - سَبَسْتَر ° Cybister (S).
Cybister (F). Cybister (E).
جنس حشرات مائية مفترسة من غمديات الاجنحة وفصيلة العكزوليات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها المناطق الحارة . اكثر انواعه يألف المياه العذبة وبعضها بحري . قوتها كل ما تيسر من حشرات وقشريات ويلاعيط واسماك صغيرة || اجسامها كبيرة القد، اهليلجية الشكل ، مبطحة . تتميز بكبر قوائمها الخلفية المجدافية الشكل والاستعمال . اثوابها سوية الالوان العابقة يكثر فيها الجؤوي والكستني والبني والاخضر الالعس .

١٣١٨٢ - سِبْسِيد ° Sepsis (S).
Sepsis (F). Sepsis (E).
جنس حشرات من فصيلة السبسيديـات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة عديدة اعطانها مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٦ مم. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة . عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . ملامسها ضامرة . اخطامها صغيرة . كواسلها شبه اسطوانية ، محزوزة . بطونها ضيقة القاعدة والمؤخر . رواشنها قليلة الخضاب . قوائمها مستطيلة . اثوابها كثيرة ، جميعها وحيدة اللون || الجملانة تعيش على رحيق الازهار اخصهـا الخيميات . اليرقة ناثلة او دامنة .

١٣١٨٣ - سِبْسِيدِيّات ° Sepsidae (S).
Sepsidés (F). Sepsidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٧ مم. رؤوسها مكورة ، مستقلة . عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . ملامسها صغيرة او ضامرة . بطونها ضيقة القاعدة والمؤخر . رواشنها قليلة الخضاب . افخاذ وظنابيب قوائمها الامامية والخلفية مجهزة بمناخس حادة || ذكور بعض انواعها مجهز بغدد تنضح افرازات عرفها كعرف الخندقوق || الحشرة الجملانة تعيش على رحيق الازهار او على المواد النباتية او الحيوانية الجزئية الانحلال . اليرقة قد تكون خاضلة او دامنة او ناثلة او لذاجـة || اشهر اجناسها السبسيد .

١٣١٨٤ - سِبْط ، قَبِيلَة ، رِدْف Tribu (F).
Tribe (E).
مركزه في تصنيف الاحياء بين الفصيلة والجنس . لذلك فالفصيلة تشمل بعض الاسباط والسبط يشمل عدة اجناس .

١٣١٨٥ - سَبَط نبات كالدخن مرعىً جيد (اللسان) .

١٣١٨٦ - سَبَّع Septupler (F).
To increase sevenfold (E). ضاعف الشيء سبع مرات .

١٣١٨٧ - سَبُع ، سَبَع ، سَبْع Bête féroce (F).
Carnivorous animal (E).
هو الحيوان المفترس . ج أسبع وسبـاع . م وسبعة . ومن الطير ما أكل اللحم خالصاً . وارض سبعة اي كثيرة السباع .

١٣١٨٨ - سَبَع هو الجعفيل ، اطلبه .

١٣١٨٩ - سَبُع la Bête (F). the Beast (E).
كوكبة نجوم مشهورة باسم الذئب ، اطلبها .

١٣١٩٠ - سَبَّق ° Baguer (F). To ring (E).
سبق الطائر اذا جعل السباق في رجله .

١٣١٩١ - سَبَلَة Epi (F). Ear of corn (E).
السبلة والسبولة : السنبلة من الحنطة ونحوها . وهي ايضاً شكل من اشكال الازهرار قوامه محور تجتمع حوله الازهار وتتعاقب || يقال اسبل الزرع : اذا خرجت سبولته .

١٣١٩٢ - **سَبَنْتي أمْريكيّ** Jaguarondi (F).
حيوان لاحم مفترس يدعى جفورندي ، اطلبه .

١٣١٩٣ - **سَبَنْديّات**
هي السابنديات فصيلة نباتية ، اطلبها .

١٣١٩٤ - **سَبَنْديلُس** * Spondylus (S).
Spondyle (F).
محار متوسط القد عديد النوامي الصدفية يكثر في بحار البلاد الحارة .

١٣١٩٥ - **سَبّوتَة** هي الاخراس الامريكي ، اطلبه .

١٣١٩٦ - **سَبّوتيّات** Sapotaceae (S).
Sapotacées (F). Sapotaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، وحيدات القعالة ، مرتفعات المبيض . اجناسها ٣١ مهدها المناطق الاستوائية والحارة . فيها الاشجار والشجيرات والجنبات . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل . ازهارها ابطية الارتكاز . ثمارها عنبية الشكل . يستخرج من معظم اجناسها عصارة صمغية صناعية تدعى طبرخي || اشهر اجناسها الاخراس والبرساء والارجان والكنيت .

١٣١٩٧ - **سَبُّوج** ° Sebastes (S).
Sébaste (F). Norway haddock, Rosefish (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الجلاخيات . انواعه المعروفة نحو ٣٥ جميعها من اسماك بحار المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد وصغيرة . سهفها مبراثي الشكل ، شائك المقصة . زعانفها الظهرية مستطيلة تتميز بشعاعها الشائك الاطراف . اثوابها زاهرة الالوان الزاهية || اعرف انواعه واشهرها سبوجة المتوسط .

١٣١٩٨ - **سَبُّوجَة المُتَوَسِّط** °*
Sebastes dactylopterus (S). Sébaste de la Méditerranée (F). Mediterranean Rosefish (E).
سمكة من السبوج اعطانها البحر الابيض المتوسط . طولها نحو ٢٢ سم. ثوبها الى الربدة الفضية الموشحة بالاخضر الوردي . زعانفها مجذعة ومزركشة بالاخضر الرصاصي المواج . زعنفتها الشرجية مسلحة بمنخس حاد || لحمها كاعن الصنف مأكول .

١٣١٩٩ - **سَبّور** Ardoise (F). Slate (E).
حجر طري التركيب سهل التصفيح رصاصي اللون ازرق المواج او اسود . يستعمل استعمال القرميد في تغطية سقوف البيوت .

١٣٢٠٠ - **سبُورُونيمَة** ° Sporonema
جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . انواعه قليلة محدودة الاذى . بكنيداتها تبدو مغلقة ثم تتمزق عند اطراف جولها . بوريغاتها بيضية او اسطوانية الشكل ، بسيطة شفافة .

١٣٢٠١ - **سَبُّوريّ** ° Ardoisé (F).
Salte-colour, Bluish-grey (E).
نعت وصفي يطلق على ما كان لونه لون السبور .

١٣٢٠٢ - **سَبُوس** °* ، **ساجُو** ° Cebus (S).
Sajou (F). Sajou, Sapajou (E).
جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ١٩ موطنها يمتد من البرازيل الى نيكاراغوا || اجسامها رشيقة . رؤوسها مستديرة . قوائمها متوسطة الطول . اذنابها كاسية معلاقة لا اخاذة . اثوابها قصيرة الشعر اللبد المتباين الالوان || تألف الغابات . مرتعها الاشجار تستريح في قممها || جماعاتها قليلة العدد تتألف من ذكر وثلاث اناث وبعض الجراء || قوتها الثمار والبراعم والحشرات وبيض الطير .

١٣٢٠٣ - **سَبُوسيّات** ° Cebidae (S).
Cébidés (F). Cebidae (E).
فصيلة قرود من الخماوات موطنها البلاد الامريكية . انواعها المعروفة ٦٦ تجمعها ١٠ اجناس . تتميز بخلوها من الاضهاء والكنائب ، باستطالة اجسامها الرشيقة وباذنابها الأخاذة || تألف الغابات والاحراج الكثيفة الرطبة . تعيش على الاشجار تتنقل عليها بخفة مدهشة . جماعاتها تعد من ٢٠ الى ١٥٠ || قوتها الثمار والبراعم والحشرات . اناثها تضع من جرو الى جروين || اما اجناسها فهي التالية بالترتيب الابجدي : آتل ، اواكاري ، براكيتل ، دروكولي ، ساكي ، سبوس ، ستنتور ، كريزوتريكس ، كليتريش ، لفوتريش .

١٣٢٠٤ - **سَبّوط ذَهَبي** هو النوع ، اطلبه .

١٣٢٠٥ - **سَبّوقَة** هي البيلسان الاسود ، اطلبه .

١٣٢٠٦ - **سَبُول** * ، **ثُوم قَصَبيّ**
Allium fistulosum (S). Ciboule (F). Welsh onion (E).
نبات بصلي معمر من فصيلة الزنبقيات . اوراقه قرصية الانتشاب منتصبة تطول نحو ٣٠ سم. يتوسطها شمراخ اجوف يعلو نحو ٥٠ سم. تكلله ضمة كثيفة ، صيوانية الشكل ، ازهارها بيض اللون خضر المواج || ضروبه الزراعية عديدة جميعها ترغب في الاتربة الدبالية الخفيفة . وهي تستعمل كحولة وليس كممرة .

١٣٢٠٧ - **سَبيب** Crin (F). Coarse hair (E).
السبيب من الفرس : شعر الناصية والعرف والذنب . فرس خفيف السبيب . الواحدة سبيبة .

١٣٢٠٨ - **سَبَيْدَج** هو الحبار ، اطلبه .

١٣٢٠٩ - **سبيرتو ، كُحُول**
Alcool, Esprit-de-vin (F). Alcohol (E).
سائل يستخرج من تقطير النبيذ او عصير العنب المختمر او غيرهما من الثمار والحبوب ومختلف المواد النباتية المختمرة || وهو سائل شفاف . سريع التبخير ، حاد الطعم يكوي الحلق . يغلي في + ٧٨ °سغ. ويجمد عند - ١٣٠ °سغ .


١٣٢١٠ - **سَبِيسَة** هي الواق الابيض ، اطلبه .

١٣٢١١ - **سُبَيْطَر**
نوع من مالك الحزين يدعى بلشون جبار . كنيته ابوالعيزار

١٣٢١٢ - **سُبَيْلَة** هي ذنب الثعلب ، اطلبه .

١٣٢١٣ - **سَبِينَة** هي الابهل ، راجعه .


سبنديلس


سبّوجة المتوسّط


سبوس


سبول

١٣٢١٤ - سِتّ الحُسْن هي البلادون ، اطلبه .

١٣٢١٥ - سِتّ خدَيْجة هي وزال الشرق، اطلبه .

١٣٢١٦ - سُتَالة Résidu (F). Residue (E).
هي الرذالة من المواد النباتية المعصورة كثفل القصب والشوندر والزيتون .

١٣٢١٧ - سِتْراج Stratège, Stratégiste (F). Strategus, Strategist (E).
من كان اختصاصه السترجة .

١٣٢١٨ - سِتْراجي Stratégique (F). Strategic (E).
ما هو مختص بالسترجة على اختلاف اهدافها .


ستريكنوس القيء

١٣٢١٩ - سَتْرَجَة Stratégie (F). Strategy (E).
السترجة فن تنظيم القوى الحربية والسياسية والاقتصادية والمعنوية عندما تدعو الحاجة إن في حالة الهجوم ام في حالة الدفاع || وبالتوسيع تعتبر السترجة السياسية فن ترتيب وتجهيز وتوجيه جميع الاعمال المتدرجة في اطار مصلحة معينة .

١٣٢٢٠ - سترونسيوم Strontium
معدن أصفر اللون يوجد في الطبيعة ممزوجاً ببعض المعادن والعناصر أخصها الرصاص ومياه البحر || رمزه (ست-Sr) وزنه الاتومي ٨٧٫٥ وثقله النوعي ٢٫٥٤ || ناقليته الكهربائية ضعيفة . يفكك الماء بالحرارة الطبيعية ويمتزج مع الكلور واليود والكبريت . اما املاحه الصناعية المختلفة فهي ما ينجم عن مزجه بمختلف الحوامض .

١٣٢٢١ - ستريكنوس ، ستريكنوز Strychnos
جنس نباتات برية وزراعية . من فصيلة اللوغانيات . انواعه ٦٥ تقسم الى ثلاث فئات . فئة النباتات الصحية ، الطبية ، غير المؤذية . وفئة النباتات السامة . وفئة النباتات الجمالية (الكرارية) . معظمها اشجار وشجيرات وجنبات عارشة وبعضها عشبي || مهدها البلاد الاستوائية . اوراقها معنقة متعاقبة كاملة . ازهارها عذقية التجميع ، ابطية او تاجية الارتكاز . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية الحجم ، لحمية اللب ، ليفية القشرة . بزورها تحوي بعض الجواهر الفعالة والمواد الطبية النافعة ، والقلوية السامة كالستريكنين والبروسين والكرار . لحاء اشجارها يستعمل في علاجات الامراض الجلدية . اخشابها تنفع الامراض العصبية || من فئة النباتات غير المؤذية والطبية نخص بالذكر :


ستريكنوس اينياس

ستريكنوز ايبوغا	S. iboga
« اينوكوا	S. innocua
« بوتاتوروم	S. potatorum
« سبينوزا	S. spinosa
« فاكاكوا	S. vacacoua
« كوكولويد	S. cocculoïdes
« ميلانوكربا	S. melanocarpa

من فئة النباتات السامة التي تقضي على الجهاز الحيوي نخص بالذكر :

ستريكنوز القيء، جوز القيء	S. nux vomica
« اينياس ، فول اينياس	S. ignatii
« ايكاجا	S. icaja
« دويفري	S. dewevrei
« كوليبرينا	S. colubrina
« ليغوسترينا	S. ligustrina

من فئة النباتات الجمالية التي تسمم الدم والتي كان استعمالها على الحراب شائعاً فيما مضى عند زنوج افريقية واميركة نخص بالذكر :

ستريكنوز توكسيفرا	S. toxifera
« روهامون	S. rouhamon
« كرار	S. curare
« كستلني	S. castelnaei

لحاء اشجارها طبية وبعضها يفيد الكلب والجذام .

١٣٢٢٢ - ستريكنوس القَرَاح ، نَقَد ، نَقْد
Strychnos potatorum (S). Strychnos des buveurs (F). Clearing nut tree (E). Bergkrähenaugenbaum (D). Noce potatora (I).
شجرة من الستريكنوز هندية المنبت كبيرة القد دائمة . ثمارها مأكولة اللب ، بزورها عادمة العناصر السامة ، تروق الماء العكر وتنقيه .

١٣٢٢٣ - ستريكنوس القَيء * ، جَوْز القَيء
Strychnos nux-vomica (S). Strychnos vomiquier, Vomiquier (F). Nux vomica tree (E). Brechnussbaum (D). Noce vomica, Fungo di levant (I).
شجرة دائمة متوسطة القد . ساقها كهباء اللحاء . اغصانها سرحة . افنادها شائكة . اوراقها بيضية النصل ، خماسية العروق . ازهارها هامي الارتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها كروية بحجم التفاح لونها الى الصفار البرتقالي . سوذقها لبابي التركيب، أبيض اللون مأكول . بزورها نحو ١٥ وهي لاقياسية الشكل والقد . لونها الى الكهبة الغبراء يعلوها زغب هلبي الشكل اسمر اللون . وهذه البزور تحوي :

من ١ الى ١٫٩٪ ستريكنين
من ٠٫٧ الى ١٫٥٪ بروسين

ويستدل من الهيدروليز ان تركيبها العضوي يشمل ١٥٪ من المنوز و٨٥٪ من الغلكتوز .

١٣٢٢٤ - ستريكنوس النُوبَة
Strychnos innocua (S). Strychnos inoffensif (F).
شجرة من الستريكنوس مهدها النوبة ثمارها مأكولة اللباب اللذيذ الطعم . بزورها عادمة العناصر السامةتستعمل في بعض المستحضرات الطبية المعوية .

١٣٢٢٥ - ستريكنوس إينياس * ، فُول إينياس
Strychnos ignatii (S). Strychnos ignatier, Fèves de St Ignace, Vomiquier amer (F). St Ignatus bean (E). Bittere Ignatie, Ignatienbaum (D). Fava di Sant' Ignazio (I).
جنبة عارشة سرعية من الستريكنوز . مهدها جزر الفيليبين وتزرع في الكوشنشين والهند الشرقية . اوراقها بيضية الشكل ذلقة . ازهارها بيض . ثمارها كروية بحجم البرتقال الصغير . قشورها ملس ، لونها الى الصفار

البرتقالي . سوقها لبابي مر الطعم . بزورها من ١٠ الى ١٢ لونها الى الكهبة الزرقاء المواج يعلوها زغب هلبي الشكل .

وهذه البزور تحوي : ٥و١٪ من الستريكنين

٥و١٪ من البروسين .

٣و٠٪ من اللوغانين وغيرها ...

ويستدل من الهيدروليز ان تركيبها العضوي يشمل ٤٤٪ من المنوز و٥٦٪ من الغلكتوز .

١٣٢٢٦ - ستريكنوس الغابون Iboga (S).
Strychnos du Gabon (F).

نبات صحي جزيل النفع يدعى إيبوغا ، اطلبها .

١٣٢٢٧ - ستريكنوس شائك
Strychnos spinosa (S). Strychnos épineux (F).

نوع من الستريكنوز مهده مدغسكر . وهو شجيرة صغيرة القد شائكة . ثمارها برتقالية الشكل والحجم . لبابها مأكول غزير العصارة السكرية المستحبة الطعم . بزورها قليلة العدد عادمة العناصر الجمالية .

١٣٢٢٨ - ستريكنوس فاكاكوا، ستريكنوس مدغسكر
Strychnos vacacoua (S).
Strychnos de Madagascar (F).

نوع من الستريكنوز يكثر في مدغسكر . شجرته متوسطة القد سرحه . ثماره كروية قطرها نحو ٥ سم. لبابها برتقالي اللون مأكول ، عصارته غزيرة ، لذيذة ، مستحبة وذكية العرف . بزور ثماره قليلة العدد ، خالية من العناصر الجمالية غنية بمادة البكنكوزين القلوية لكنها لا تؤذي الجسم البشري .

١٣٢٢٩ - سِيكْرُوزَا هي الصقلاب السوري، اطلبه .

١٣٢٣٠ - سَتَل Néophron (F). Neophron (E).

جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريات . انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة تتميز برأس اصلع وعنق اغفر وسقط طويل وذنب قصير ومنسر احجن الهبرة الشديدة الانعقاف || اشهر انواعه الستل الناسك .

١٣٢٣١ - سَتَل ناسِك * Neophron pileatus (S).
Néophron moine (F).

نوع من الستل طوله نحو ٧٢ سم. بسطته ١٦٠ سم. ثوبه الى السمرة الكستنية . عنقه أغفر الريش اغبر اللون. رأسه اصلع احمر. منسره ازرق . رسغاه ومخالبه رصاصية . موطنه البلاد الحارة والمعتدلة . يعيش جماعات . سربه لاقياسي العدد. يألف ضواحي المدن والعساكر || قوته الجيف وقمامة المدن . انثاه تبيض ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤ اسابيع .

١٣٢٣٢ - سَتَنْتُور ° * ، زَيّاط ° Mycetes (S).
Stentor, Hurleur, Singe hurleur (F). Howler, Howling monkey (E).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ستة موطنها غابات البرازيل والبراغواي والغواتيمالا . اجسامها ربعة ، رؤوسها غليظة . اخطامها بارزة . لحى ذكورها كثيفة الشعر الطويل . اذنابها مستطيلة اخاذة . اثوابها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر || قوتها البراعم والازهار والاوراق والثمار . اناثها تضع جرواً واحداً .

١٣٢٣٣ - ستيارين Stéarine (F). Stearine (E).

مادة دهنية قوامها الكليسرين وأحد الحوامض الدهنية . تستخرج خاصة من شحم الحيوانات لا سيما شحم الامعاء .

١٣٢٣٤ - سُتَيْتِيَّة

الستيتية طائر يشبه اليمام (محيط المحيط) .

١٣٢٣٥ - ستير هو الفلوس ، اطلبه .

١٣٢٣٦ - ستيرة Stère (F). Stere (E).

وحدة قياسية مؤلفة من جهاز خاص يستوعب متراً مكعباً واحداً من الحطب .

١٣٢٣٧ - ستيرُس ساحر Satyre circé (F).

هو الجان الساحر ، اطلبه .

١٣٢٣٨ - ستيزانوس ° Stysanus

جنس فطور مجهرية من عمارة المودانيات وفصيلة الكحيبيات . يتميز بكرياته الفارشة الطرف القنزعي الشكل . كنائده هلبية الارتكاز سبحية التجميع سمراء اللون || انواعه قليلة جميعها رمية تعيش على المواد النباتية والعضوية المنحلة .

١٣٢٣٩ - ستيلبسْبُوره ° * Stilbospora

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفنيات . انواعه قليلة العدد والاذى تركب لحاء بعض النباتات الحرجية . يتميز بونيته الكنيدية المغلقة التي تقذف بيوغها من فتحة ضيقة توصدها بعد القذف || بويغاته اسطوانية - مخروطية ، موثورة ، ورباعية الانقسام، سمراء اللون .

١٣٢٤٠ - سِتْرُوب جَبّار * °
Scythrops novae-Hollandiae (S).
Scythrops géant (F).

طائر من فصيلة القيقوبيات ورتبة المتسلقات . موطنه يمتد من ماليزيا الى استراليا || جسمه كبير القد يطول نحو ٦٠ سم. بسطته نحو ٩٠ سم. ثوبه الى الكهبة المرقوشة بالابيض والاسود. رداؤه الى اخضرار الزيتي المواج. منقاده كبير وضليع . حدقة عينه عنابية اللون . عينه مطوقة بجاور امرط || اخلاقه هنية لكنه كثير الوجل والحذر . يعيش جماعات قليلة العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢ . قوته الرخويات يحطم اصدافها بمنقاده الضليع ثم البزور والحشرات اخصها غمديات الاجنحة والجراد || طيرانه طويل الشوط قليل التصعيد والتهبيط || الانثى لا تعشش بل تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضة .

١٣٢٤١ - سَجّ Enduire (F). To coat (E).

سج الحائط : مسحه بالطين الرقيق . والمسجة هي الخشبة التي يطلى بها الطين وهي المالجة والمالق والملط والملطاط .

١٣٢٤٢ - سَجّاج Enduit (F). Coating (E).


الطلاء الرقيق مهما كان مصدره ومهما كانت غايته .

١٣٢٤٣ - سَجّاس Pleuronectes (S).
Pleuronecte (F). Pleuronect (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة جانبيات العوم ورتبة الملساوات || انواعه المعروفة عشرة . اعطانها شطوط البحر



ستل ناسك



ستنتور، زياط




ستيلبسبوره



ستروب جبار

الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والهادي والهندي || اجسامها بيضية او اهليلجية الشكل، مبططة الجرم. اطوالها تراوح من ٣٠ الى ٩٠ سم. رؤوسها صغيرة، مستديرة الانخطام. زعانفها الظهرية والشرجية لاحقة تتصل بالذيلية || لحومها جيدة الصنف، لذيذة الطعم.



سجّاس مؤذّر

١٣٢٤٤ - سَجَّاس مُؤَذَّر *، خَوَانِم، أُمّ الزَرَد

Pleuronectes zebra, Solea zebra (S). Pleuronecte zèbre, Synapture zébré (F). Striped Pleuronect (E).

سمكة من السجاس. اعطانها بحار البلاد الحارة والبحر الابيض المتوسط || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. خضاب ثوبها يختلف بين اليمين واليسار. الجانب الايمن اغبر اللون، يعلوه تأذير شديد السمرة يمتد كالاطواق من الخطم الى طرف الذيل. الجانب الايسر الى الشهبة الغبراء || رأسها صغير الجرم، مستدير الخطم. اسنانها صغيرة، ذربة. عيناها صغيرتان، لامتساويتان، يمينيتا الارتكاز. زعانفهـــا الظهرية والشرجية متصلة بالذيلية || لحمها جيد الصنف، مأكول.



سجلاط

١٣٢٤٥ - سِجَاف Diaphragme (F). Diaphragm (E).

حجاب حاجز يستعمل لتحديد فوهة النور في آلة التصوير واشباهها.

١٣٢٤٦ - سَجَّة اللبن الكثير الماء وهو ارق ما يكون.

١٣٢٤٧ - سَجَرَ سجرت البقرة: حنت عند حلبها.

١٣٢٤٨ - سِجْرِيق هو الارجوان، اطلبه.

١٣٢٤٩ - سَجْسَج Terre moyennement compacte (F). Fairly compact soil (E).

الارض ليست بصلبة ولا سهلة، اي المتوسطة الاندماج.



سحاة

١٣٢٥٠ - سَجْع Roucoulement (F). Cooing (E).

صوت القمري.

١٣٢٥١ - سَجْل Mamelle volumineuse (F). Voluminous udder (E).

السجل: الضرع العظيم. بقرة سجلاء: عظيمة الضرع. وضرع سجيل واسجل: متدل واسع.

١٣٢٥٢ - سِجِلّ عَقَارِي Registre foncier, Livre foncier (F). Register landed (E).

هو السجل الرسمي الصادر عن الدوائر العقارية يبين المنطقة ورقم العقار ومساحته واسم المالك وطريقة امتلاكه والحقوق العينية المنصبة على العقار. ومن خصائص هذا السجل ان قيوده منشئة للحقوق التي تشير اليها.



سحاة كسول

١٣٢٥٣ - سَجِلَّاط * Nyctanthes (S). Nyctanthe (F). Arabian jasmine (E). Nachtblume (D). Nictanto, Gelsomino d'Egitto (I).

جنس نباتات جنبية فناء من سبط الياسمينيات وفصيلة الزيتونيات. منبتها البلاد الحارة. اوراقها متقابلة، بيضية او اهليلجية النصل. ازهارها صيوانية التجميع محورية وتاجية الارتكاز، جميلة الشكل، قشدية او تبنية اللون. تنفتح عند غروب الشمس عن عرف ذكي اخاذ وتنطبق مع انبلاج الفجر.

١٣٢٥٤ - سَجُور، مِسْجَر Combustile

هي الوقود من اي نوع كانت.

١٣٢٥٥ - سَجِيح Dicline

نعت تعريفي يطلق على كل نبات لاقياسي الانتظام الزهري.

١٣٢٥٦ - سِجِّيل Marne calcaire (F). Calcareous marl (E).

تراب كثرت فيه نسبة المواد الجصية من كربونات الكلس مع بعض الصلصال والقليل من الرمل والمواد العضوية.

١٣٢٥٧ - سَحّ، سُحُوح Engraissement (F). Fattening (E).

هو تسمين الماشية. يقال سحت البقرة والشاة اذا سمنت غاية السمن. فهي ساح وساحة ج سحاح وسحاح.

١٣٢٥٨ - سِحَاء Cachrys (S). Cachryde (F). Cachrys (E).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات. انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق الشرق الادنى وآسيا الوسطى والشمالية || سوقها منتصبة خلية اللحاء، قليلة الفروع او كثيرتها بالنسبة الى النوع. اوراقها ضيقة النصال المستطيلة، كثيفة الخمل والزغب. ازهارها صيواني التجميع. ازهارها صفراء اللون. تنويرها ربيعي.

١٣٢٥٩ - سِحَاء

هو الزباد نبات عشبي طبي مغثري تجرس ازهاره النحل.

١٣٢٦٠ - سَحَاب Nuage (F). Cloud (E).

هو الغيم كان فيه ماء او لم يكن فيه. راجع غيم.

١٣٢٦١ - سَحَاة ٥ * Synotus (S). Synote (F).

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات له نوعان يتميزان بآذانهما المستعرضة المندغمة فوق الجبهة. مناخيرهما جوفية تظهر عند قطم الفرطومة. اذنابهما مستطيلة. موطنهما فسيح الارجاء يشمل بعض مناطق اسية واوروبه وافريقية للسحاة الكسول والقسم الاكبر من امريكة الشمالية والجنوبية للسحاة الامريكية. ج سحا.

١٣٢٦٢ - سَحَاة كَسُول ٥ *

Synotus barbastellus (S). Synote barbastelle, Barbastelle (F).

نوع من السحا موطنها فسيح الارجاء يمتد من الهند وبلاد فارس الى الشرق الادنى واروبة وافريقية الشمالية. ثوبها الى الربدة السمراء يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر. وبرها اسود القاعدة اصهب الطرف. جسمها ربع قصير طوله نحو ٩ سم، اما بسطته فنحو ٢٧ سم. والذنب ٥ سم. تعيش منفردة. ذكورها لا تقرب اناثها الا في زمن الكوم. الانثى تضع جروين تحملها حتى الفطام. طيرانها بطيء، تألف جميع الاماكن لا تبيت اسبوعاً واحداً في محل واحد. وهي لا تخشى المطر والزوابع. مسرحها يدوم من الغروب الى فحمة الليل ومن الفجر العميق الى البزوغ. قوتها الهوام والذباب والحشرات.

١٣٢٦٣ - سَحَاح، سُكَاك Air, atmosphère (F). Air, Atmosphere (E).

هو الهواء والجو. « حلق النسر في السكاك ».

١٣٢٦٤ - سَحَاحَة ° Aérobiose (F).

حياة الكائنات السحاحية (الهوائية) .

١٣٢٦٥ - سَحَاحِيّ ° ، هَوَائِيّ ، أيْرُوبِيّ

Aérobique (F). Aerobic (E).

نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء .

١٣٢٦٦ - سَحَاحِيَّة ° ، هَوَائِيَّة ، أيْرُوبِيَّة

Aérobie (F). Aerobe (E).

صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

١٣٢٦٧ - سَحَار * Libanotis (S).

Libanote (F). Mountain spiguel (E). Echte heilwurz (D). Libanotide (I).

جنس نباتات عشبية برية من السحاريات وفصيلة الخيميات . انواعه ١٠ اقليمها المناطق الجبلية جميعها مرعوية تسمن الماشية . اوراقها مركبة مفرضة . سوقها ليفية غزيرة العصارة .

١٣٢٦٨ - سُحَارَة Poumon (F). Lung (E).

السحارة والسحر والسحر : الرئة .

١٣٢٦٩ - سَحَارِيَّات Sésélinées (F).

سبط من فصيلة الخيميات يشمل عدة اجناس اخصها السحار والشمرة والمشغيل والسنوت والبادجان .

١٣٢٧٠ - سُحَاف الزَّيْتُون ° *

Bacterium savastonoi, Phytomonas savastonoi (S).
Bactériose de l'olivier, Tuberculose de l'olivier, Tumeur bactérienne de l'olivier (F).

وصم بكتيري يعتري الزيتون فيركب بعض الافناد الفتية الضعيفة ثم ينتشر ويعم معظم الافناد والاغصان. مظهره الخارجي ثآليل خشبية التركيب لاقياسية الشكل والحجم والانشقاق ، تغلب فيها الاستدارة تقفي على البشرة والشكير لانها ترتكز على المادة الخشبية وتسخرها في نفعها فتحول دون تبادل النسغ او وصوله || يكافح بنضح الاشجار المصابة بمحاول فليوسيكيات الصوديوم المركز ٥٪ وذلك بعد قطع جميع الاجزاء الموبوءة وحرقها. وقد يحسن تسميد الزيتون بالمواد العضوية مع اجتناب كثرة الازوت .

١٣٢٧١ - سَحَاقَة ° Dumping (F). Dumping (E).

السحاقة عمل اقتصادي تمارسه بعض البلاد على مجمل صادراتها او على انواع معينة منها فتعرضها في الاسواق الخارجية بسعر ادنى من السعر المحلي حتى وادنى من ثمن التكلفة .

١٣٢٧٢ - سُحَالَة ° Pécule (F). Peculium (E).

المقتر من السحل . وما اكتسبه وقتره لنفسه المرؤوس . وما قتر لنفسه السجين او الاسير طيل مدة عقوبته او اسره .

١٣٢٧٣ - سُحَالَة Ecale (F). Shell (E).

هي قشر البر والشعير ونحوه .

١٣٢٧٤ - سَحَّالَة ° * Lima (S).

Lime (F). Lima (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات المثاعب وفصيلة السحاليات . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ بعضها من متحجرات الاراضي الثانوية والبعض الآخر، المعاصر ، منتشر في جميع بحار العالم || اصدافها شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريع ، شعاعية التخديد ، ملونة يكثر فيها الابيض المرقوش بالاحمر . بعض انواعها يطول نحو ٦ سم. || تعيش في الرمال وتنتقل بسرعة مدهشة تجديفاً بمصراعيها .

١٣٢٧٥ - سَحَالَى Varanidae (S).

Varanidés (F). Varanidae (E).

اسم شامل يطلق على بعض اجناس الورل . تتميز باستطالة اجسامها وبالسنتها المشقوقة اللزجة . اثوابها زاهية الالوان تماثل الوسط الذي تعيش فيه .

١٣٢٧٦ - سَحَّالِيَّات ° Limidae (S).

Limidés (F). Limidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، عادمات المثاعب . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. معظمها من متحجرات الاباج الثانوي . الانواع القليلة المعاصرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز باصدافها الشعاعية التخديد، يكثر فيها الشكل المخروطي || اعرف اجناسها واشهرها السحالة .

١٣٢٧٧ - سَحَام * ، سِرْبِيرَه Cerbera (S).

Cerbère, Manguier laiteux (F). Indian mango tree (E). Ostindischer manghasbaum (D). Cerbera (I).

جنس اشجار دائمة هرمية كبيرة القد من فصيلة الدفليات . انواعه قليلة اوراقها معنقة متعاقبة اهليلجية نصلها جلدي النسيج عابق الخضار . ازهارها بيض او وردية ثمارها بيضية الشكل والقد، وحيدة العجمة الكبيرة الصلبة . وهذه الاشجار بجميع اجزائها من الساق الى الورقة والثمرة غزيرة العصارة الجحالية المميتة .

١٣٢٧٨ - سُحَام ° ، مَرَق ° Puccinia

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات يتميز بحاماته اللاقياسية الشكل التي تغلب فيها الاستدارة والضخامة . مشيجه الفطري يعيش ويتكاثر على خلايا النسج النباتية. ذماخه ثملولية مبعثرة او متقاربة مرصوفة التجميع . انواعه المؤذية المعروفة عديدة اشهرها ما يتبع .

١٣٢٧٩ - سُحَام أسْفَع ° * ، سُحَام الحِنْطَة ° مَرَق أسْفَع °


Puccinia triticina (S).

Rouille brune du blé, R. b. du froment (F). Orange leaf rust (E). Braunrost des weizens (D).

فطر مجهري شديد الاذى يصيب الزروع في جميع اعضائه فيخفض الانتاج ويدني الصنف اذ يفقده بعض المواد الغذائية . مظهره الخارجي بثور قرحية مبعثرة ، لانظامية، مستديرة الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ١٥ مم. تركب التصل على صفحتيه ولا تعف عن الغمد والساق وعصيفات السنابل . تبدو عسلية اللون، برتقالية الاطار، ثم تنحرف الى الجؤوة فالسمرة . تنفجر عن غبيرات بوغية شديدة النعومة لونها الى السفعة تتطاير كالهباب || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني او احد الفواطير الزراعية المرتكزة على الكبريت واملاح النحاس .



سحار




سحاف الزيتون



سحالة





سحام



سحام اسفع



سخام الترنشول


سخام الترغول



سخام الثوم


سخام الخبازيات


سخام الذرة


سخام الزرع


سخام الزرع الاصفر


سخام السيسم

١٣٢٨٠ - سُخام التَرْنْشُول ٥ *

Puccinia helianthi (S). Rouille du tournesol (F). Sunflower rust (E).

فطر مجهري واسع الانتشار يتطفل على مختلف انواع وضروب الترنشول . يركب الاوراق فيؤذيها وقد يسبب جفافها وسقوطها الباكر . مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة لاقياسية التجميع والارتكاز لونها الى الصهبة العابقة تركب النصل على صفحته السفلى فتعطب النسيج وتعرقل النسغ وتسبب الضعف وقلة انتاج البذر || يكافح باستعمال الادوية الفاطورية اخصها المرتكزة على عنصري الكبريت والنحاس .

١٣٢٨١ - سُخام التُرْغُول ٥ * ، مَرَق القُطْبان ٥

Puccinia bromina (S). Rouille des bromes (F). Bromus rust (E).

فطر مجهري يتطفل على جميع انواع وضروب الترغول وهو كثير الانتشار في اوروبه وافريقية الشمالية || مظهره الخارجي بثور قرحية مبعثرة او متتاخمة تعلو النصل على صفحته العليا فتبدو صهباء اللون وردية الاطار الضيق ثم تنحرف الى الجؤوة وتبقى عليها حتى تفجيرها || يكافح عند الاقتضاء مكافحة غيره من السخام .

١٣٢٨٢ - سُخام الثُوم ٥ * ، مَرَق الثُوم ٥

Puccinia allii (S). Rouille de l'ail (F). Garlic rust (E).

فطر مجهري يتطفل على بعض نباتات الفصيلة الزنبقية واخصها الثوم والكراث فيركب الاوراق دون ان يوقع بها الاضرار . مظهره الخارجي بثور لونها الى الصهبة ، مصدرها ذمائغ الفطر تعلو نصل الاوراق بدون انتظام ولا قياس ثم تنحرف تدريجياً نحو الجؤوة البنفسجية وتستقر عليها حتى تفجيرها || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١٣٢٨٣ - سُخام الخُبّازِيّات ٥ *

Puccinia malvacearum (S). Rouille des malvacées (F). Hollyhock rust (E). Malvenrost (D).

فطر مجهري يصيب اكثر الخبازيات في اوراقها وسوقها وازهارها فيعطبها ويذبلها || مظهره الخارجي بثور صغيرة تركب الاوراق على صفحاتها السفلى وتركب السوق وكؤوس الزهر . تبدو برتقالية اللون يحيطها اطار بنفسجي ثم تنحرف الى الجؤوة السمراء حيث ترتفع كالثماليل دون ان تفجر البشرة . وبعد ذلك باربعة او خمسة اسابيع تظهر ذمائغ الفطر على الثماليل فتبدو حنطية اللون ثم تتحول الى خلية فضية يعلوها مواج ابيض . يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المحلول ١٪ عند ظهور الفطر وينضح مرة ثانية موعدها بعد الاولى باسبوعين || ومنهم من استعمل برمنغنات البوتاس وهي مفيدة اذا استعملت في بدء الامر ولكنها تصبح عديمة النفع عند ظهور الذمائغ .

١٣٢٨٤ - سُخام الذُرَة ٥ * ، مَرَق الذُرَه ٥

Puccinia maydis, Aecidium oxalidis (S). Rouille du maïs (F). Maize rust (E).

فطر مجهري يتطفل على الذره في جميع البلاد والاقاليم . أثيداته تعيش على الحماض ومنها تنتقل الى الذره . وهو على عصف الذرة ذمائغ مبعثرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحتيه بموازاة الضلع فيبدو النسيج المنحار قليل الخضيب اشقر البثور المتوجة بالاصفر ثم ينحرف لونها الى الاصهب فالحنطي العابق || اضراره غالباً محدودة لا تستوجب العناية .

١٣٢٨٥ - سُخام الزَرْع ٥ * ، مَرَق الزَرْع ٥

Puccinia graminis (S). Rouille noire, Rouille linéaire des céréales (F). Stem rust of grain (E). Schwarzrost (D).

فطر مجهري يصيب اكثر النباتات النجيلية واخصها الزرع فيعطب العصف والسنابل ويلحق الضرر بالمحصول . مظهره الخارجي بثور قرحية تعلو نصال العصف فتبدو صغيرة مستديرة ثم تكبر وتستطيل حتى تبلغ ١٢ مم. لونها يكون الى الشقرة العابقة ثم ينحرف نحو السمرة عند ارتفاخ بشرة النسيج التي يعقبها التفجير وسطوع الغبار البوغي || وقد يركب الزنيدات والسنيبلات فيمنطقهـا ببثوره وقروحه الخيطية التي تنتهي نهاية بثور العصف . اضراره قد تكون جسيمة فيما لو مكنته العوامل الجوية من سرعة الانتشار || مكافحته صعبة تستوجب الكثير من العناية . يكافح :

اولاً – باستعمال الضروب المعروفة بقوة مناعتها والتي صار اختبارها اقليمياً في هذا السبيل او الضروب الباكورية كالفلورنس اورور (Florence aurore) الذي صار اختباره في لبنان وهو يقاوم هذا الوصم لانه يدرك باكراً قبل انتشار السخام .

ثانياً – باجتناب الاكثار من عنصر الازوت لانه ينشط المواد الليفية والخضرية ويؤخر الادراك فيعرض الزرع الى الاصابة .

ثالثاً – باستعمال الكبريت الميكروني تعفيراً على الزرع عند ظهور الوصم . وهناك فواطير اخرى عديدة يمكن استعمالها لكنها باهظة الثمن .

رابعاً – بالقضاء على جميع نباتات البرباريس (الاثرارة) القريبة والبعيدة من الحقل لانها الودج الثابت والبؤرة الحقيقية التي يعيش فيها وعليها السخام .

١٣٢٨٦ - سُخام الزَرْع الأصْفَر ٥ * ، مَرَق أصْفَر ٥

Puccinia glumarum, P. rubigo-vera (S). Rouille jaune des céréales (F). Yellow rust of wheat (E). Gelbrost (D).

فطر مجهري شديد الاذى يصيب الزرع في جميع اعضائه وعلى اختلاف انواعه وضروبه || مظهره الخارجي يتتابع على ثلاث مراحل . في الاولى بثور صفر صغيرة القد ملتصقة متتابعة على شكل الخيط تركب النصل في زامه الاخير بموازاة عروقه . وقد يبلغ امتدادها من ٢ الى ٣ سم. وعدد خيوطها المتوازية من الثلاثة الى الستة . وفي المرحلة الثانية اصفرار يحل بنصل العصف يبتدئ في الزام الاخير على شكل قدد متقطعة متوازية تحمل في جوفها بوغ السخام الاصفر الزاهي . وفي المرحلة الثالثة بثور عدسية الشكل رافخة تركب العصف بدون انتظام وتصيب السوق والاغماد والسنابل . صفرتها فاتحة ذهبية المواج || يكافح بالكبريت الميكروني تعفيراً على الزرع منذ المرحلة الاولى . كما يحسن تلف جميع النباتات الطوعية وذلك باستعمال المبيدات الخاصة . ومن المستحسن ايضاً حرق الحقول على اثر الحصاد .

١٣٢٨٧ - سُخام السَيْسَم ٥ *

Puccinia antirrhini (S). Rouille du muflier (F).

فطر مجهري واسع الانتشار يتطفل على السيسم فيعطب الاوراق ويضعف النبات وقد يسبب موته || مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة حنطية اللون شقراء الاطار فتخية التجميع تعلو نصال الاوراق على صفحاتها السفلى

فتسبب تفجير بشرة النسيج وعطب الاوراق الذي يعقبه سقم النبات وذبوله || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تعفيراً على النبات منذ ظهور الفطر على ان تعاد العملية من المرتين الى الثلاث مرات . ومنهم من ينصح باستعمال سلفور البوتاسيوم المحلول ٠٫٨ ٪

١٣٢٨٨ - سُحَام الشَّعِير ° * ، مَرَق الشَّعِير °

Puccinia hordei, P. anomala (S). Rouille naine de l'orge (F). Barley rust (E).

فطر مجهري يتطفل على الشعير فيؤذيه ويخفف من مقدوره الانتاجي ومن صفاته المنشودة في صناعة البيره . مظهره الخارجي بثرة صغيرة تعلو نصل العصفة عند خب الزرع وتكون بثرة واحدة على النصل الواحد . تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف نحو البرتقالي وتنتهي عند انفجارها باللون الاصهب الامغر || يكافح مكافحة غيره من السحام .

١٣٢٨٩ - سُحَام الشُّوفَان ° * ، مَرَق الشُّوفَان °

Puccinia coronata, P. coronifera, P. lolii (S). Rouille couronnée de l'avoine (F). Crown rust of oats (E). Kronen rost des hafers (D).

فطر مجهري يتطفل على الشوفان وعلى بعض النجيليات البرية . أثيداته تعيش عـلى النبقيات والخلافيات . تظهر خلال شهر حزيران فتبـدو بقع متراصة صفر او حمر مستديرة صغيرة على صفحة النصل السفلى يقابلها على الصفحة العليا انتفاخات في النسيج والبشرة لونها الى الجؤوة || وهو على عصف الشوفان ذمائغ مبعثرة بدون انتظام تركب النصل وغمده على صفحتيها فتبدو بقع مستديرة ومستطيلة مبعثرة ومتراصة كالهالة لونها الى الصهبة الزاهية ثم تنحرف الى الجؤوة وتنتهي باللون البنفسجي العابق || يكافح مكافحة غيره من السحام بعد القضاء على ودجه الطبيعي النبق او الخلاف .

١٣٢٩٠ - سُحَام القَضَاب ° Puccinia vincae (S). Rouille de la pervenche (F).

فطر مجهري يركب مختلف انواع القضاب فيؤذيها وقد يقضي عليها || مظهره الخارجي بثور مستديرة كثيفة التجميع تركب الاوراق على صفحاتها السفلى وتصيب السوق والفروع . تبدو صهباء اللون ثم تنحرف نحو الحنطي حيث تتفجر عن بوغ هبابي امغر || اماالاوراق المصابة فتبقى صغيرة القد رافخة النصل الخشن الهديم الحيوية || يكافح عند ظهور الوصم باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪

١٣٢٩١ - سُحَام الكَرَز ° * ، سُحَام الدَّرَّاقِن °

Puccinia cerasi, P. pruni-spinosae (S). Rouille du cerisier, R. du pêcher (F). Rust (E). Zwetschenrost(D).

فطر مجهري يصيب الكرز والدراقن والخوخ فيؤذي بعض اوراقها دون ان يوقع بها اضراراً تذكر || مظهره الخارجي بقع صفر تركب النصل على صفحته السفلى يقابلها على الصفحة العليا مواج احمر او بنفسجي يدوم بعض الوقت الى ان تنفجر البشرة عن بوغ هبابي اصهب اللون .

١٣٢٩٢ - سُحَام الكريزانتيم ° * Puccinia chrysanthemi (S). Rouille du chrysanthème (F).

فطر مجهري يصيب الكريزانتيم في اوراقها وسوقها فيؤذيها . مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة مبعثرة قليلـة العدد لونها الى الصهبة الزاهية تركب الاوراق على صفحاتها السفلى فتسبب جفاف النسيج والنصل || وهو على السوق بثور مبعثرة قليلة العدد لونها الى الصهبة العابقة الحنطية المواج || يكافح بقطع الاوراق المصابة وبنضح النبات بسائل بوردو الحيود المحلول ٢٪

١٣٢٩٣ - سُحَام الكِشْمِش °

Puccinia ribis (S). Rouille du groseillier (F).

فطر مجهري يتطفل على الكشمش فيؤذيه وقد يميته . مظهره الخارجي بقع فسيحة تركب نصل الاوراق النامية فتلونها . تبدو شقراء اللون ثم تنحرف الى السمرة الزاهية وتنتهي بيباس النسج المنحارة التي يعقبها يباس النصل وضعف الشجرة || يكافح باستعمال احد السوائـل السلفوكلية المحلولة ١٪ نضحاً على الكشمش قبـل ازهراره .

١٣٢٩٤ - سُحَام النَّعْنَع ° *

Puccinia menthae (S). Rouille des menthes (F).

فطر مجهري يتطفل على بعض الشفويات اخصها النعنع. مظهره الخارجي بثور صغيرة صهباء اللون تركب الاوراق على صفحاتها السفلى وتعلو الجذامير والنوامي فتعرقل سير النسغ وتسبب ذبول الاوراق وسقوطها بعد ان تجمش النوامي وتحول دون سياق نشاطها || يكافح باقتلاع وحرق النباتات المصابة قبل تفشي الوصم . ومن المستحسن مد النعنع بالازوت النيتريكي الذي ينشطه على مقاومة هذا الفطر .

١٣٢٩٥ - سُحَام الهِلْيَون ° *

Puccinia asparagi (S). Rouille de l'asperge (F). Asparagus rust (E). Spargelrost (D).

فطر مجهري يتطفل على سوق الهليون فيعطبها ويؤذيها . مظهره الخارجي بثور قمية الشكل وردية اللون تعلو السوق مبعثرة بدون انتظام فتعرقل سير النسغ وتضر النبات . يكافح باستعمال عدة وسائل اولها سائل بوردو نضحاً على النبات . ثانيها الكبريت تعفيراً على التربة والنبات . ثالثها دينيتروكرازيلات الصودا . رابعها زرع الضروب المنيعة التي تقاوم هذا الفطر .

١٣٢٩٦ - سُحَام الهِنْدَبَاء ° *

Puccinia cichorii (S). Rouille des chicorées (F).

فطر مجهري يتطفل على اختلاف انواع وضروب الهندباء فيصيب الاوراق ويعطبها || مظهره الخارجي بثور رافخة مستديرة لونها الى الصهبة تعلو النصل على صفحته السفلى فتعطبه وتعرقل نمو النبات || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول من ٠٫٥ الى ١٪ حين ظهور العوارض .

١٣٢٩٧ - سُحَام قُرْمُزِي ° ، مَرَق قُرْمُزِي °


Puccinia purpurea (S). Rouille du sorgho (F).


فطر مجهري يتطفل على الذره البيضاء فيؤذيها ويخفض انتاجها || مظهره الخارجي بقع فسيحة قرمزية اللون تعلو العصف واغماده فتعطبها وتسيء الى نمو النبات بعد ان تعرقل سير نسغه || يكافح مكافحة غيره من السحام .


١٣٢٩٨ - سُحَام قَصَب السُّكَّر ° * ، مَرَق المُصَّان °


Puccinia kuehnii, Uromyces kuehnii (S). Rouille de la canne à sucre (F).

فطر مجهري يصيب قصب السكر دون ان يؤذيه او يسبب له عطباً يذكر || مظهره الخارجي بقع مستطيلة او مردنية الشكل مبعثرة بدون انتظام قليلة العدد تركب



سحام الشعير



سحام الشوفان



سحام الكرز


سحام الكريزانتيم


سحام النعنع


سحام الهليون


سحام الهندباء



سحام قصب السكر

نصل المصف . تبدو حنطية اللون محاطة بهالة ضيقة تبنية ثم تنحرف نحو السمرة وتبقى على سمرتها حتى انفجارها .


سحام مشتات


١٣٢٩٩ - سُحَام مِشَتَّات ° * ، مَرَق الشَيْلَم °
Puccinia dispersa (S). Rouille brune du seigle (F).
فطر مجهري يتطفل على الشيلم فيؤذيه . مظهره الخارجي بثور قرحية مبعثرة بدون انتظام تركب النصل على صفحتيه وتصيب الاغماد والسوق وعصيفات السنابل . تبدو مستديرة صغيرة لونها الى الصهبة ثم تكبر وتتفشى فينحرف لونها الى الجؤوة وتنفجر عن بوغ هبابي لونه الى الجؤوة السمراء || يكافح كغيره من السحام .

١٣٣٠٠ - سُحَامِيَّات ° Pucciniaceae (S).
Pucciniacées (F). Pucciniaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بطيالسها اللاقياسية التركيب والانتظام || دعاماتها فردية او عديدة الاخبية . بويغاتها فردية او شفعية الانقسام محمولة على أهينات (ركائز) شفافة غروية او ملونة جامدة وسريعة العطب . ذميختها حاضنة تجمع الاهينات كيفما كانت || اجناسها عديدة . اشهرها زراعياً واقتصادياً الثمانية التالية : السحام ، الشودل ، الصدئية ، الصنخة ، الصهبة ، الظائرة ، الكشنولة والهميلية .


سحيبل قرمزي

١٣٣٠١ - سَحْب المُوَافَقَة Retrait d'agrément (F).
Right of consent (E).
عمل يجيزه القانون يقضي بالغاء الموافقة المتفق عليها .

١٣٣٠٢ - سحيبل قِرْمِزِيّ ° *
Endomychus coccineus (S). Coccinelle écarlate (F).
Endomychus coccineus (E).
حشرة دامنة من فصيلة السحيبليات و رتبة مغمدات الاجنحة . تألف الغابات والاحراج . خنافسها ويرقاتها تعيش على الفطور وامشاجها وعلى المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الحمرة القرمزية يعلوها في وسط كوسلها بقعة سوداء ويعلوها في ظهرانها اربع بقع سود ، بقعتان في كل غمد . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان ، صقيا الاطراف . ظهرانها ضيق المؤخر المستدير اللاحف . غمداها محززتان ، كثيفتا الحمل . ارساغها ثلاثية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتستكن في الليل || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٨ م . جسمها سكمي التركيب ، قليل التقويس ، سداسي الرواجب ، اسمر اللون ، جؤوي الرأس ، كثيف الزغب ، مبعثر الهلب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي تحت قشور الاشجار العائلة ضمن صلجة متماسكة الغشاء المركب من مواد نباتية معجونة بالريال .


سُحَل

١٣٣٠٣ - سحيبليات ° Endomychidae (S).
Endomychidés (F). Endomychidae (E).
فصيلة حشرات دامنة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مهدها البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المواقع المنسوبة الرطوبة حيث تتكاثر الفطور التي تعيش عليها || جميعها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل تحتل المركز الوسطي بين القرنبيات والدعسوقيات . رؤوسها مستعرضة . زباناها معتدلة الطول ، صقية الاطراف ،


سحلب

تتركب من ١١ فصلة . اغمادها لاحفة . جرامزها نشيطة . ارساغها ثلاثية العقل || اشهر اجناسها السحيبل والسهيفة .

١٣٣٠٤ - سُحْت Trafic illicite (F).
Illicit traffic (E).
السحْت والسحُت الرقاحة المحظورة او ما حققته من مكاسب محرّمة .

١٣٣٠٥ - سَحْتَنَة Bourgeon à fleurs (F).
Blossoms bud (E).
الابنة الغليظة في الغصن .

١٣٣٠٦ - سَحْج ° Abrasion (F).
Abrasion, Attrition (E).
السحج الاستهلاك بالاحتكاك المستمر كسحج الاسنان في الفم وكسحج مياه البحر لصخور الجادح .

١٣٣٠٧ - سَحْج ، سُحْجَة Traumatisme (F).
Traumatism (E).
الاثر الذي يحدث من خدش او جرح . ج سحج وسحوج .

١٣٣٠٨ - سَحْق Broyage (F). Crushing (E).
دق الشيء اشد الدق .

١٣٣٠٩ - سَحْل ° ، نَقْد Pécune (F).
السحل النقد من الدراهم .

١٣٣١٠ - سُحَل * Chaetodon (S).
Chétodon, Poisson papillon, Demoiselle, Bandoulière (F). Butterfly fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، قصيرة ، مبطحة ، عرضها يوازي ثلاثة ارباع طولها . الوانها جميلة زاهية متراكبة يعلوها تجذيع معترض متقابل وزركشة بهية لامعة || موطنها بحار البلاد الحارة . انواعها الموجودة في المتوسط ثلاثة :

سحل الصخور ، قتقوت Chaetodon saxatilis (S).
Chétodon saxatile (F).

سحل فضي Chaetodon argenteus (S).
Chétodon argenté (F).

سحل ملطخ ، عروسة البحر Chaetodon maculosus (S).
Chétodon maculé (F).

١٣٣١١ - سَحْلَب Salep
مادة نشوية تستخرج من بعض انواع السحلب الزراعي .

١٣٣١٢ - سَحْلَب * ، خُصَى الثَعْلَب ، خُصَى الكَلْب ، قَاتِل أخيه ، سَطُورِيُون
Orchis (S). Orchis, Barbone, Satyrion, Salep (F).
Orchis, Lizard orchis (E). Bocksriemenzunge (D).
Orchide, Satirione, Testicolo di cane (I).
جنس اعشاب عسقولية معمرة من فصيلة السحلبيات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني . يستخرج من عساقل بعض انواعه مادة نشوية سحيقها يطبخ كالحليب ويؤكل || اعرف انواعه واشهرها :

سحلب أبقع Orchis maculée

سحلب أناضولي Orchis d'Anatolie

سحلب جليلي	Orchis de Galilée
سحلب ذكر	Orchis mâle
سحلب عريض الورق	Orchis à larges feuilles
سحلب فراشي	Orchis papilionacée
سحلب منقعي	Orchis des marais

١٣٣١٣ - سَحْلَبِيَّات ، شُحْرِيَّات

Orchidaceae (S). Orchidacées, Orchidées (F). Orchidaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . منبتها الاقاليم الحارة . انواعها المعروفة نحو ٢٥٠٠٠ تنضم الى ٩٥٠ جنساً تجمعها خمسة اسباط : البابوجيات والجوثليات والحاجبيات والسحالب والونيليات || جميعها ثنائية الساقل ، قرصية السوق ، مستطيلة الاوراق الكاملة . ازهارها متباين الاشكال . ازهارها جميلة الالوان الزاهية ، بعضها عطري العرف الفوّاح وبعضها حيود لا عرف له او كريه الرائحة .

١٣٣١٤ - سَحْلَبِيَّة ° * ، خِرَاص ° ، خَرّاص °

Aceras (S). Acéras, Homme pendu (F).

جنس نباتات عسقولية من فصيلة السحلبيات . انواعها المعروفة ٧ اعطانها تمتد من الهند الشرقية الى اوروبة الوسطى والجنوبية || اوراقها خطية ، ميزابية ، سميكة النصال ، جميلة الخضار . شمراخه الزهري قرصي الانتشاب . ازهارها سنبلية التجميع ، متدلية || معظمها يرغب في الاتربة الرملية وبعضها يجود في الجصية || يستخرج من عساقلها السحلب .

١٣٣١٥ - سَحْلَة ، سُحْلَة

Lapereau (F). Young rabbit (E).

هي كل ارنب صغير ارتفع عن الخرنق وفارق امه .

١٣٣١٦ - سُحْلِيَّات

Chaetodontidae (S). Chaetodontidés (F). Chaetodontidae (E).

فصيلة اسماك من العظميات الشائكات الزعانف موطنها بحار المناطق الحارة الاستوائية . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد اجسامها مبططة بيضية او مستديرة الشكل . اثوابها متراكبة الالوان المزخرفة ، الزاهية الجميلة || اشهر اجناسها :

التقمّ	Chelmo
الدعكر	Pomacanthus
الدفلوف	Heniochus
الرباني ، الربّي	Plotax
السحل	Chaetodon
الشوش	Zanclus
الطبق ، الكنف	Holacanthus

١٣٣١٧ - سِحْلِيَّة هي العظاية ، اطلبها .

١٣٣١٨ - سِحْلِيَّة الحِيطَان * ، سِقَّايَة الحِيطَان ، عَظَايَة الحِيطَان

Lacerta muralis (S). Lézard des murailles (F). Wall lizard (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة السقايات . موطنها البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها يطول من ١٩ الى ٢٢ سم . الانثى اكبر قداً من الذكر . رأسها هرمي الشوزن . عيناها صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني الاغبر الغلاف . عنقها متوسطة الطول والثخانة . جلدها متتابع الثماليل الدقيقة . ذنبها سريع العطب والانفصام . ثوبها الى الصهبة الجوزية المنمشة يعلوها مواج الطحل اغبر ينسجم مع الحيطان والحجارة التي تكثر من المكوث عليها || بياتها الشتوي يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعاً . تحسر قشارها بعد خروجها من بياتها باسبوع وتساقد بعد ذلك باسبوع || الانثى تبيض من ٦ الى ١٢ شلقة تطمرها في الرمل او في المواقع الجنوبية المعرض الدافئة || تسرح في النهار وتتسلق السطوح العمودية . قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والهوام || تعتبر من الزحافات النافعة .

١٣٣١٩ - سِحْلِيَّة خَضْرَاء * ، سِقَّايَة خَضْرَاء ، عَظَايَة خَضْرَاء

Lacerta viridis (S). Lézard vert (F). Green lizard (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة السقايات . موطنه البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها يطول من ٣٢ الى ٣٦ سم . الانثى اكبر قداً من الذكر . رأسها هرمي الشوزن . عيناها لوزيتان تلحفهما اجفان شفافة متحركة . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني التبني الغلاف . عنقها متوسطة الطول والثخانة . اصابعها دقيقة مجهزة باظافير حادة . جلدها متتابع الثماليل الدقيقة . ذنبها سريع العطب . ثوبها اخضر اللون ، اسفع المواج ، تعلوه رقشة سمراء زيتية تنتهي عند قاعدة الذنب . الذكر يتميز بزهاء اللون وبازرقاق النحر || بياتها الشتوي يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعاً . والانثى تبيض من ٨ الى ١٦ شلقة تطمرها في الجثالة والدبال || تألف المروج والاماكن الرطبة . تسرح في النهار الانثى برفقة الذكر وتبيت معه في جحر واحد || قوتها الحشرات والديدان والذباب والهوام . تعتبر من الزحافات النافعة .

١٣٣٢٠ - سِحْلِيَّة رَشِيقَة * ، سِقَّايَة رَشِيقَة ، عَظَايَة رَشِيقَة

Lacerta agilis (S). Lézard agile, Lézard des souches (F). Agile lizard (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة السقايات . موطنه البلاد المعتدلة الحرارة . الانثى اكبر قداً من الذكر . جسمها يطول من ١٨ الى ٢١ سم . رأسها هرمي الشوزن . عيناها صغيرتان ملحوفتان باجفان شفافة متحركة . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني . عنقها متوسطة الطول والثخانة . جلدها متتابع الثماليل الدقيقة . ذنبها سريع العطب والانفصام || ثوبها الى الصهبة السمراء المنمشة بالاسود والاغبر . بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . الانثى تضع من ٦ الى ١٢ شلقة تطمرها في الدبال . تألف العمران والوعر على السواء . تسرح في النهار . حجرها حيث ترقد في الليل نفق مستطيل تخلده تحت جذوع الاشجار المسطحة على التربة || قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والهوام || تعتبر من الزحافات النافعة المفيدة .

١٣٣٢١ - سِحْلِيَّة وَلُود * ، سِقَّايَة وَلُود ، عَظَايَة وَلُود

Lacerta vivipara (S). Lézard vivipare (F). Viviparous lizard (E).

حيوان سرلود من العظاء وفصيلة السقايات . موطنها البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها يطول من ١٥ الى ١٨ سم . الانثى اكبر قداً من الذكر . رأسها هرمي الشوزن . عيناها



سحلبية



سحلية الحيطان



سحلية خضراء



سحلية رشيقة



سحلية ولود

لوزيتان صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . اذناها خافتتا الغشاء الصيوافي الاغبر الغلاف . عنقها قصيرة مستغلظة . جلدها متتابع الثماليل الدقيقة . ذنبها مستدق الطرف سريع العطب || ثوبها متراكب الالوان ، اسفع المواج ، يكثر فيه الاخضر والجوزي والجوزي والحنطي وتملوه خطوط من النقط متضاربة الالوان من الابيض الى الاسمر والاسود || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. والانثى تضع من ٦ الى ١٢ سحيلية طول الواحدة منها لا يتجاوز ٢٥ م. || تألف المروج والحدائق وضفاف الانهار ومجاري الماء وبيوت السكن الريفية . تسرح في النهار || قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والهوام || تعتبر من الزحافات النافعة .


سحماء الدخن

١٣٣٢٢ - سَحْمَاء ٥ Sorosporium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهوبيات . طيالسها وحيدة الخلية تجمعها حواشد لاقياسية الحجم تتفكك عند بلوغها عن بوينات فردية || انواعه قليلة اشهرها سحماء الدخن وسحماء القرنفليات .

١٣٣٢٣ - سَحْمَاء الدُّخْن ٥ *

Sorosporium panici-millacei, Sphacelotheca panici-millacei, Ustilago panici-millacei (S).

فطر مجهري يركب مبيض زهرة الدخن فيحوله الى بؤرة بوغ وغبيرات . وقد يصيب كامل الازهار فتبدو على عثاكلها كأنها اهداب فحم تعلوها الثآليل وتغلفها الاوراق الذابلة || يكافح وقائياً وذلك بتغطيس البذار اما بمحلول الفرمول المركز ٢,٠ ٪ او بمحلول سلفات النحاس المركز ٥,٠ ٪


سحنون غرّيد


١٣٣٢٤ - سَحْمَاء القَرَنْفُلِيَّات ٥

Sorosporium saponariae (S).

فطر مجهري يصيب بعض القرنفليات فيركب قرص الزهرة عند انتشاب البتلات حيث يكون حقاقه البوغية الحنطية اللون الى ان تبلغ كامل دورها الحياتي فتنفلق عن غبيرات حنطية السمرة وردية المواج || يكافح بقطع وحرق الازهار الموصوبة .

١٣٣٢٥ - سَحَمَة

« كلاء يشبه السخبرة ابيض ينبت في البراق والاكام ، وليست بعشب ولا شجر وهي اقرب الى الطريفة والصليان ». وقال ابو حنيفة السحم ينبت نبت النصي والصليان والمنكث الا انه يطول فوقها في السماء ، وربما كان طول السحمة طول الرجل واضخم (اللسان) .


سحيرة مشعوطة


١٣٣٢٦ - سَحْنَة ٥ ، شِيَار Schéma (F).

Diagram, Draft (E).

مخطط تبياني يوضح نسبة اتصلات الدالة ومختلف علاقاتها في الموضوع المقصود .

١٣٣٢٧ - سُحْنُون Melierax

جنس طير من البزاة وفصيلة الصقريات . حديد الذهن، قوي الشكيمة ، ربع الجثة طوله نحو ٥٥ سم. بسطته تراوح من ١١٨ الى ١٢٢ سم. موطنه افريقية الشرقية والوسطى . يألف مجاري المياه . قوته الافاعي والحشرات . يلش في الاشجار الرفيعة اناثه تحضن ٤ رقنات نحو ٤ أسابيع || له نوعان فقط :


سحيفة

السحنون الغريد * Melierax musicus (S).
Melierax chanteur, Autour chanteur (F).

السحنون المسنج Melierax polygonus (S).
Melierax rayé (F).

وهما من الجوارح النافعة لانهما يقضيان على جميع انواع الافاعي والعظاء والوزغ والحشرات .

١٣٣٢٨ - سُحَيَّة ٥ Cryptostictis

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات . يتميز بكنيداته البيضية المجهزة في قطبيها باهداب منعطفة . انواعه قليلة العدد والاذى تركب بعض النباتات الحرجية .

١٣٣٢٩ - سَحِيرَة مَشْعُوطَة ٥ *

Bembidion ustulatum (S). Bembidion brûlé (F).

حشرة قانصة نافعة من غمديات الاجنحة وفصيلة الرثيطيات. موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة . تألف المواقع الرطبة اخصها ضفاف مجاري الماء ، حيث تكثر الديدان والحشرات الصغيرة || جسمها يطول من ٥ الى ٦ م. رأسها وكوسلها الى الخضار الالمس . غمداها الى السمرة الكستنية الخضراء المواج . فكاها ضليمان . زباناها دقيقان. عيناها صغيرتان ناشزتان . ظهرانها قليل الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف ، ثماني التحزيز الغمدي القاطب. ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في الربيع وتبقى حتى الخريف . تسرح في النهار || اليرقة عند تمام الادراك تطول نحو ١٠ م. جسمها اسطواني الجرم ، قاتم السمرة . رأسها وشرجها وزواجبها الى السواد الفحمي || طور الاكمال يستمر نحو ٥٠ يوماً وينقضي ضمن غلاف واه في نفق قليل الانحدار تخلده اليرقة في الجثالة او في الدبال .

١٣٣٣٠ - سُحَيْفَة ٥ * Leptoconchus (S).

Leptoconque (F). Leptoconchus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الرجوتيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة من العالم القديم ، اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصدافها صغيرة رقيقة ملونة جرابية الشكل فسيحة الجيوب دقيقة الاعقاب الطنابية . تعيش لاصقة بمدائغ الرجان او بصخور الحشاف المغمورة .

١٣٣٣١ - سَحِيفِيَّات ٥ Septobasidiaceae (S).

Septobasidiacées (F). Septobasidiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات وحيدة الجنس عديدة الانواع . فطورها تتطفل بالاشتراك مع القرمزيات التي تسيطر عليها على عدة نباتات منها الحمضيات والاجاص والتفاح والسنديان ... || كان مهدها امريكة الجنوبية وقد انتشرت الآن في معظم اقطار العالم .

١٣٣٣٢ - سَحِيقَة Huile de radis (F).

Radish oil (E).

مادة زيتية طبية تستخرج بالعصر من بزور الفجل . منافعها وفوائدها عديدة تستعمل في علاج الحفر والامراض العصبية وحصوات المرارة .

١٣٣٣٣ - سَحِيل ٥ Phelloderme (F).

Phelloderm (E).

نسيج نباتي قليل السفق يفصل الطبقة الفلينية عن الخشب .

١٣٣٣٤ - سَحِيمَة ٥* Melanopsis (S).
Mélanopside (F). Melanopsis (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السديفيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة || اصدافها شبه اهليلجية الشكل ، سوداء اللون ، برجية الاعقاب ، منفرجة الفوهات المستطيلة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقطومة ثنائية اللوامس المخروطية المستطيلة المعيونة .

١٣٣٣٥ - سَخَاءة بقلة . ج سخاء (اللسان) .

١٣٣٣٦ - سَخَاخ Terre franche (F).
Thorough soil (E).
السخاخ والسخاسخ والسخواء . الارض اللينة الحرة ، تصلح لمعظم الزراعات .

١٣٣٣٧ - سَخَاخ * ، أبو مَيْبَر
Gryllomorpha dalmatina (S). Gryllomorphe (F).
حشرة دجوية عديمة الجناح من فصيلة الجدجديات . ذكرها اصغر قداً من انثاها يطول من ١٢ الى ١٤ م. والانثى تطول من ١٧ الى ١٩ م. ثوبها الى الصفار الخطي تعلوه رقشة سمراء . ارجلها سداسية . زباناها خيطية ، مستدقة ، فائقة الطول . سركها كالميبر محاط بقوسين غضروفيين || تعيش في الاماكن الرطبة المظلمة وفي المخازن والمطابخ . مسرحها دجوي يمتد من الدغش الى الفجر . قوتها جميع المواد الغذائية باستثناء اللحوم وقد تفضل المواد النباتية على غيرها .

١٣٣٣٨ - سُخَادي ٥
Sympodial, Sympodique (F). Sympodial (E).
ما كان السخد من ميزاته الجسمورية او العدافية . كقولك انتاش سخادي او نمو سخادي كما هي الحال في بعض الفطور الدنيا .

١٣٣٣٩ - سُخَام Plumules (F). Plumule (E).
السخام الريش اللين تحت اجنحة الطير .

١٣٣٤٠ - سُخَاميَّات ٥ Sphaeriaceae (S).
Sphaeriacées (F). Sphaeriaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة المشوفيات ورتبة الزقيات اجناسها وانواعها المؤذية عديدة || تتميز باعسائها الصلبة المابقة الالوان التي تنفلق عن مسام مستديرة . اما ارتكاز اعسائها فقد يكون فردياً او ضمياً تجمعه وتيمة واحدة || اعرف اجناسها التي تهم الاقتصاد الزراعي . الدامق ، الداهفة ، الروزلينة ، الصوحان ، العوطب ، النيتر ديه ، الكدوة ، المصاع ، النشيع ، والنفيطة .

١٣٣٤١ - سَخْبَر هو الاذخر ، اطلبه .

١٣٣٤٢ - سُخْت
هو ما يخرج من بطون ذوات الحافر او ذوات الخف قبل ان تأكل .

١٣٣٤٣ - سَخْد ، جَزْل Bifidité (F). Bifidity (E).
التصاق عضوان نباتيان ببعضها ببعض كورقتين او عسلوجين .

١٣٣٤٤ - سُخْد Eaux fœtales (F). Fœtal water (E).
ماء اصفر غليظ لزج يخرج من المشيمة عند الوضع .

١٣٣٤٥ - سَخْف هو السلف ، اطلبه .

١٣٣٤٦ - سَخْلَة Agneau et Agnelle (F).
Lamb and Ewe lamb (E).
ولد الضأن او المعز ذكراً كان او انثى ج سخل وسخال وسخلان .

١٣٣٤٧ - سَدّ Barrage
حاجز يقام في وجه النهر إما لتخفيف سرعة اندفاع المياه واما لخزنها وتمكين تصريفها عند الطلب او الاستفادة من طاقتها المولدة .

١٣٣٤٨ - سَدَا هي الخلة الكبيرة ، اطلبها .

١٣٣٤٩ - سَدْءاه ٥ Diplostémone (F).
نعت تعريفي يطلق على كل زهرة عدد اسديتها ضعف عدد البتلات او القمالات .


١٣٣٥٠ - سَدَّاب مَارِد ٥* Cebrio gigas (S).
Cébrion géant (F). Cebrio gigas (E).
حشرة خاضلة خاشبة من فصيلة السدابيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاحراج والحدائق . خنافسها خاضلة قوتها ما تقضمه من اوراق النبات . يرقاتها خاشبة تعيش على جذور الاشجار وسوقها || الذكر يطول من ٢٠ الى ٢٤ م. ثوبه ثنائي اللون كستني الرأس والكويل ، اشقح البطن والجرامز . رأسه كبير الجرم . عيناه كبيرتان . زباناه دقيقان . ظهرانه مستطيل الشكل ، مستدير الطرف اللاحف . بطنه ناشز السرك المثلث القرون || الانثى تطول من ٢٤ الى ٢٨ م. جسمها عار عادم الجناح . غمداها جذعتان منفلقتان . زباناها قصيران مستغلظان . بطنها اهليلجي الشكل ، مستضخم الجرم ينتهي بسرك مدبب الطرف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتعيش حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في الليل وتبيت في النهار || اليرقة مردنية الشكل تطول عند ادراكها التام من ٣٢ الى ٤٠ م. وهي سداسية الرواجب ، صفراء اللون ، غبراء المواج ، كستنية الرأس .


١٣٣٥١ - سِدَابَة Planche (F).
Lath, Slat, Strip of wood (E).
لوح صغير من الخشب الرقيق .

١٣٣٥٢ - سَدَّابِيَّات Cebrionidae (S).
Cébrionidés (F). Cebrionidae (E).
فصيلة حشرات خاضلة خاشبة من رتبة غمديات الجناح || اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق المعتدلة الحرارة . تألف الاحراج والحدائق والجنائن . يرقاتها خاشبة تعيش على جذور الاشجار || اجسامها متوسطة القد تتميز بالاختلاف الاعسامي بين الذكور والاناث . ذكورها مجنحة ، مستطيلة الاغماد والزباني المنشارية التسنين . اناثها ممار ، عادمة الجناح ، قصيرة الاغماد المنفلقة ، صغيرة الزباني السميكة المستغلظة . جرامزها نشيطة . ارساغها خماسية العقل || اشهر اجناسها السدابة .

١٣٣٥٣ - سَدَاة * Etamine (F). Stamen (E).
العضو الذكري في الزهرة. وهي مركبة من حامل يدعى


سحيمة


سخاخ


سدّاب مارد


سداة

الخيط ينتهي طرفه العلوي بجزء منتفخ يعرف بالمئبر او المتك ، يتكون عادة من فصين مستطيلين يفرزان ويحضنان جدرات الطلع . ج اسدية .

١٣٣٥٤ - سَدَاتي Staminal
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالاسدية .

١٣٣٥٥ - سُدَاد هو التنضب ، راجعه .

١٣٣٥٦ - سِدَادَة ، فلّينَة Bouchon (F). Cork (E).
هي الصمام الذي يسد به ثغر القارورة وما اشبه .

١٣٣٥٧ - سُدَاسِيّ الأزْهَار Sexflore
ما كانت ازهاره سداسية التجميع .

١٣٣٥٨ - سُدَاسِيّ الأسْدِيَة Héxandre (F).
Hexandrous (E). ما كانت اسديته سداسية التركيب .

١٣٣٥٩ - سُدَاسِيَّة الأرْجُل Hexapodes (F).
Hexapod, Hexapodan (E).
اسم شامل يطلق على جميع الحشرات السداسية الارجل المتساوية . اخصها فراشات حرشفيات الاجنحة .

١٣٣٦٠ - سُدَاسِيَّة البَتَلات Hexapétale (F).
Hexapetalous (E). صفة الازهار المركبة من ست بتلات .

١٣٣٦١ - سُدَاسِيَّة الفُرُوع Hexactinellidés (F).
Hexactinellides (E). رتبة من الاسفنج الصواني .

١٣٣٦٢ - سُدَاع ° ، فوزيديوم Fusidium
جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . جميعها رمية تركب لحاء الاغصان اليابسة .

١٣٣٦٣ - سَدَاعَة ° Phytogénétique (F).
Plant-breeeding (E).
السداعة علم يبحث في انتخاب وانتاج اجود البذار .

١٣٣٦٤ - سَدَّاف °* Stringops (S). Stringops,
Perroquet nocture, Kakapo (F). Kakapo (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السدافيات . موطنه زيلندة الجديدة . يألف الغابات والبراري الكثيرة المعشب . ملجئه الحياتي زوجي . مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوته الثمار اليانعة والسماقل والنوامي والحشرات واساريعها والعظاء || جسمه كبير القد . رأسه قريب الشبه برأس الفدادة . ذنبه شبه مخروطي الشكل ، معتدل الطول . ثوبه الى الخضار المتفاوت الماجيات يعلوه تجذيع وتسنيج اصفر في الرداء والجناح والصدر والبطن ، ورقشة شديدة السمرة في الذنب .

١٣٣٦٥ - سُدَافَة ° ، سِدَافَة ° Phrénite (F).
Phrenitis (E). التهاب الحجاب .

١٣٣٦٦ - سُدَافِيّ ° Phrénique (F). Phrenic (E).

١٣٣٦٧ - سَدَّافِيَّات ° Stringopidae (S).
Stringopidés (F). Stringopidae (E).
فصيلة طير من المتسلقات متفاوت الشكل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلندة الجديدة واسترالية || تتميز برؤوسها الشبيهة برؤوس الفداد .



سدّاف



سدّام



سدر

مسرحها دجوي . تعدو على الارض بخفة وتتسلق الاشجار برشاقة || تدلن اعشاشها اما في تجاويف الاشجار القريبة من سطح الارض او بين الاعشاب المتكاثفة المتراكبة || اشهر اجناسها السداف والبزبور .

١٣٣٦٨ - سِدَاكَة ° Stratigraphie (F).
Stratigraphy (E).
جزء من الحصلبة يبحث في الصخور المنضدة .

١٣٣٦٩ - سِدَاكِيّ ° Stratigraphique (F).
Stratigraphic (E).
ما له علاقة بالسداكة كقولك درس التربة السداكي .

١٣٣٧٠ - سُدَام ° Bétoire, Bettoir,
Bétoure (F). Swallet, Sink-hole (E).
السدام حاجز صنعي يعترض مجرى الماء .

١٣٣٧١ - سَدَّام °* Syma (S).
Symé, Halcyon-scie (F). Syma (E).
جنس طير من الجوائم واهنات المناقير وفصيلة القرلانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها استرالية وجزر الزابج . تألف المناقع وضفاف الانهر واخوارها . قوتها الاسماك الصغيرة والبلاعيط والقشريات || اجسامها ربعة صغيرة . مناقيدها كبيرة مسننة الافاك مما يجعلها تتمكن من الاسماك بسهولة . اثوابها الى الربدة يعلوها مواج ازرق اخضر في الرأس والرداء والجناحين والذنب . صدورها الى الربدة الصنابية .

١٣٣٧٢ - سُدُّد Acquit (F). Receipt (E).
راجع استوفي .

١٣٣٧٣ - سِدْر * ، نَبْق المَسِيح ، شَجَرَة النَبْق
Rhamnus spina Christi, Zizyphus spina Christi (S). Nabka, Nabquah, Epine du Christ, Jujubier d'Orient (F). Christ's thorn, Nabk tree (E). Christdorn, Christdornbrustbeere (D). Spina di Cristo, Giuggiolo di Palestina (I).
شجرة برية شائكة من فصيلة النبقيات . مهدها فلسطين يقال ان اكليل الشوك الذي وضع على رأس السيد المسيح كان منها . اشواكها مشعبة ، مخروطية ، قوية ، جامدة ، ذربة لونها الى العناني . خشبها شديد الصلابة شائع الاستعمال الحرفي || يستعمل في السياجات الحية فيغرس على ابعاد تراوح من متر الى مترين .

١٣٣٧٤ - سِدْر البَرّ هو الضال ، اطلبه .

١٣٣٧٥ - سِدْرَال ° ، تُونَة ° ، شَرْبِين عَطِر ، شَرْبِين الاكاجو
Cedrela odorata, Toona odorata (S). Cédrel odorant, Toona odorant, Acajou femelle, Faux-acajou (F). West Indian cedar, False cedar (E). Bastard ceder, Barbadosceder (D). Cedro acajou, Cedrella odorosa (I).
تونه هو الاسم الهندي. شجرة حرجية وتزيينية من فصيلة الازدرختيات. تعلو من ١٥ الى ٢٥ م. اوراقها مركبة. وريقاتها وترية يراوح عددها من ١١ الى ٢٣ . نصلها مالس البشرة . مسنن الحافة لونه الى الخضار الباهت . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها خنثوية ، جلجلية

الشكل ، متدلية ، بيضاء اللون ، عرفية الرائحة المستحبة . ثمارها بزور جافة مجنحة || خشبها جميل اللون يشبه الاكاجو ويستعمل استعماله . رائحته راتنجية تقرب من رائحة الارز .

١٣٣٧٦ - سِدْرُون Cédron (F).

شجرة تدعى سيابا ، اطلبها .

١٣٣٧٧ - سِدْرِيت النَجِيلِيّات ○*

Sideritis lithargyria (S). Sidérite des graminées (F). Sideritis lithargyria (E).

حشرة مبلولة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على عصف النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم. بسطتها نحو ٣٧ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاصحر المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي الصناني المواج تعلوه نقطة وسطى بيضاء وتضريس حتاري اسمر . روشناها الخلفيان الى الصحرة تعلوها مشحة سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٤٠ مم. جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الصفار الدنس تعلوه سبعة خطوط قاطبة سمراء اللون وتسعة خطوط معترضة جوزية اللون . رأسها احمر . مدبها الى السمرة الغبراء . رواجبها شديدة السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تتغمن السرفة على عمق ٤ أو ٥ سم.

١٣٣٧٨ - سِدْرِيت مُلَوَّنَة ○*

Sideritis vitellina (S). Sidérite vitelline (F). Sideritis vitellina (E).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على عصف النجيليات وعلى اوراق النباتات المرعوية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم. بسطتها نحو ٣٧ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاصحر المواج || روشناها الاماميان الى الصفرة تعلوها مشحة صنابية وخطوط معترضة سمراء اللون وتضريس حتاري اسود . روشناها الخلفيان الى الصحرة تعلوها مشحة سمراء . اهدابها الى الطحلة الفضية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وفراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس التربة || السرفة تطول نحو ٤٢ مم. جسمها مالس القشار. ثوبها الى الخضار الزيتي الاسمر المواج يعلوه تسعة خطوط قاطبة سوداء اللون وتسعة خطوط معترضة صفراء . رأسها الى الحمرة الارجوانية . مدبها الى الربكة . رواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تتغمن السرفة ضمن جلباب من الطين .

١٣٣٧٩ - سَدَّسَ Sextupler (F). To sextuple (E).

جعل الشيء ستة اضعاف .

١٣٣٨٠ - سُدْفَة Cardia (F). Cardia (E).

السدفة هي فوهة المريء مركزها بالقرب من القلب .

١٣٣٨١ - سَدَّكَ Stratifier (F). To stratify (E).

سدك التمر . نضد بعضها فوق بعض فهي مسدكة .

١٣٣٨٢ - سَدَلٌ Inclinaison (F). Inclination (E).

السدل والجيفة والميل واحد .

١٣٣٨٣ - سَدَمٌ Boute-en-train (F). Stallion kept with mares (E).

الفحل الذي تعرض عليه الاناث للاستثبات من ودقانها فاذا ضبعت ينزى عليها من الفحيل المنتخب .

١٣٣٨٤ - سِدْمِين ○*

Scydmaenus (S). Scydmène (F). Scydmaenus (E).

جنس حشرات من فصيلة السدمينيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في بعض اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول نحو ٣ مم. رؤوسها طليقة ، صغيرة ، شبه مكورة . عيونها بارزة . تآثيرها صغيرة . ملامسها الفكية مستطيلة . قرونها الاستشعارية صولجانية ، مهدبة الفصل . كواسلها محدودبة . اغمادها لاحقة ، عادمة التخديد . قوائمها نشيطة ، مهدبة الافخاذ والظنابيب والارساغ . اثوابها وحيدة اللون ، تكثر فيها الجؤوة فالشقحة فالصهبة || جميعها دامنة تعيش في التيرب والجثالة والدردي النباتي وتحت القشور والمحاء .

١٣٣٨٥ - سِدْمِينِيّات ○

Scydmaenidae (S). Scydménidés (F). Scydmaenidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٧ مم. رؤوسها صغيرة ، مكورة . عيونها بارزة ، تآثيرها وفكوكها لانظامية ، ملامسها مستطيلة . قرونها الاستشعارية صولجانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها لاقياسية الشكل ، تكثر فيها الاستطالة . اغمادها لاحقة ، عادمة التخديد . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل || جميعها دامنة تعيش بين القشور والطحالب وفي الدردي النباتي وفي التيرب || اشهر اجناسها السدمين والسفان .

١٣٣٨٦ - سَدَنٌ ○ Indusie (F). Indusium (E).

ثني غباني يوجد في اوراق السرخس يحضن الذكائم او اكياس البوغ . وهو ايضاً الغشاء الرقيق الذي يغلف السرء ومكن الحشرات .


١٣٣٨٧ - سِدْنُوس ○ Cydnus (S). Cydne (F).

جنس حشرات صغيرة ومتوسطة القد من فصيلة الفاسيائيات. انواعه نحو ٦٠ معظمها متراكب الالوان العابقة كالاسود والاسمر يعيش على الاعشاب البرية يمتص نسغها . اشهر انواعه المؤذية السدنوس الابلق .


١٣٣٨٨ - سِدْنُوس أَبْلَق ○*

Cydnus bicolor (S). Cydne bicolor (F).


نوع من السدنوس صغير القد بيضي الشكل مفلطح الجسم يطول نحو ٨ مم. ويعرض ٥ ثوبه ابلق اللون . رائحته كريهة يركب البقول والكرمة فيمتص النسغ ويؤذي النبات .



سدريت النجيليات



سدريت ملونة




سدمين



سدنوس ابلق

١٣٣٨٩ – سِدْنُوس مُذْهَب الزُّبَانَى ٥
Cydnus flavicornis (S).
Cydne à antennes dorées (F).
حشرة من السدنوس وفصيلة القاسيائيات . جسمها صغير القد ، مفلطح ، شبه بيضي الشوزن ، يطول نحو ٤ مم. ثوبها الى الجؤوة يعلوها مواج يراوح من الحنطي الى الاسود. رأسها شبه مكور ، اطرافه الداخلية مجهزة بطوق من الهلب القصير الشائك . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ناشزتان . زباناها ذهبيا اللون . كوسلها بثير الجانبين مالس الوسط . بطنها كثير الهلب المنسطح . قشراتها شفاف . قوائمها نشيطة . ظنابيبها الامامية سوطية الاطراف الشائكة || مرتعها اعشاب الشطوط . يكثر وجودها على الرمل حيث تنغمس بسرعة مدهشة || رائحتها كريهة .


سديفة

١٣٣٩٠ – سَدَنِيَّات الجَنَاح
Mecoptera, Petanoptera (S). Mécoptéroïdes, Pétanoptères (F). Mecopteroïdes, Petanoptera (E).
طبقة حشرات مجنحة تشمل اربع رتب وهي جملونيات الاجنحة وحرشفيات الاجنحة وذات الجناحين وسادنات الاجنحة .

١٣٣٩١ – سُدُوم Nébulosité (F). Patch of haze (E).
هو الدجن ظل الغيم ومدى حجبه اشعة الشمس .

١٣٣٩٢ – سَدَى
Rosée de la nuit (F).
Night dew (E).
السدى هو ندى الليل . وقيل السدى ما كان في اول الليل والندى ما كان في آخره .

١٣٣٩٣ – سَدَى Datte verte (F). Sour date (E).
السدى هو البلح الاخضر قبل ان يلون .


سذاب البر

١٣٣٩٤ – سَدِيبَة
Planche à dessin (F).
Drawing-board (E).
السديبة لوح من الخشب ملجوم الاطراف مربع الشكل او مستطيله .

١٣٣٩٥ – سَدِير Schedir
السدير نجم نير من كوكبة ذات الكرسي . يعبرون عنه في الجدول العام بالنجم ألفا من الكوكبة المذكورة .

١٣٣٩٦ – سَدِيرَة Aréole (F). Areola (E).
ثؤلول قلنسوي الشكل ازغب البشرة او شائكها يكون في لحاء بعض النباتات اخصها الصبار .


سذاب سوري

١٣٣٩٧ – سَدِيفة ٥ *
Melania (S).
Mélanie (F). Melania (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السديفيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تعيش في المياه العذبة الراكدة القليلة الغور || اصدافها مردنية محلزنة سوداء اللون . اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقطوعة ثنائية اللوامس المعيونة .

١٣٣٩٨ – سَدِيفِيَّات ٥
Melaniidae (S).
Mélaniidés (F). Melaniidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في الانهر والبحيرات والمناقع || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل المردني المتساوي الحلزنة حتى العقب || اعرف اجناسها واشهرها السديفة والسحيمة .

١٣٣٩٩ – سَدِيم ، رَهَج Stratus
نوع من الغيوم وهو خطوط من السحب الشفافة الرقيقة المستطيلة تعلو الافق وتمتد بموازاته .

١٣٤٠٠ – سَدِيم Nébuleuse (F). Nebula (E).
سديم ج سُدُم . منظورات سماوية تبدو كتلة نجوم خافتة الضوء المبهم على هيئة سحابة بيضاء || اختلاف اشكالها ومعالمها وماهياتها المقدرة دعى الى ترتيبها في عدة فئات . اشهرها السدم اللولبية ثم المنتشرة فالمنسية فالغازية فالقائمة .

١٣٤٠١ – سُدَيْن ٥
Archégone (F).
Archegonium (E).
السدين قصبة تحضن العضو التناسلي الانثوي عند الطحالب والكبديات ومستورات الزهر الوعائية . وفي السدين توجد البويضة القابلة الاخصاب .

١٣٤٠٢ – سَدِينَة
Apothèce, Apothécie (F).
Apothecium, Shield of lichen (E).
هي تخت الحزاز واشباهه من النبات . تضم وتحضن الجراثيم التناسلية .

١٣٤٠٣ – سُذَاب ، فَيْجَن Ruta (S). Rue (F). Rue (E).
جنس نباتات عشبية برية طبية معمرة من فصيلة السذابيات. انواعه عديدة . اوراقه متعاقبة مركبة ازهراره عثكولي التجميع ، هامي الارتكاز . ازهاره خنثوية رباعية البتلات ، ثمانية الاسدية || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٤٠٤ – سُذَاب البَرّ * ، ذُفْرَاء ، حَرْمَل الجَبَل
Ruta montana (S). Rue sauvage, R. de montagne (F). Mountain rue, Wild rue (E). Bergrante (D). Ruta montana, R. finocchina (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي طبي بري يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقه ليفية خملية اللحاء . اوراقه ثلاثية التشريم والتفريض الضيق || ازهاره الى الصفرة . منافعه الطبية دون منافع السذاب الخزني واقل فاعلية .

١٣٤٠٥ – سُذَاب المَاعِز
Rue de chèvre (F).
Goat's-rue (E).
هو المكنانة الخزنية ، اطلبها .

١٣٤٠٦ – سُذَاب سُورِي * ، فَيْجَن حَلَبِي
Ruta angustifolia (S). Rue d'Alep, R. à feuilles étroites (F). Syrian rue, Aleppo rue (E). Aleppo raute (S). Ruta sfrangiata (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي بري طبي يكثر في بعض المناطق السورية . يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه جالسة سنانية . تشريمها ضيق التفريض، لاقياسي الشكل . ازهاره الى الصفرة . بتلاتها فارشة مشرشرة . منافعه الطبية تعادل منافع سذاب البر .

١٣٤٠٧ – سُذَاب عَطِر Ruta suaveolens (S).
Rue parfumée (F).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي زراعي تزييني معمر يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه كاملة مستطيلة ملوقية الطرف تطول نحو ٢ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ مم. ازهاره

صفراء اللون ، عطرية العرف الزغدي || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٤٠٨ - سُذَاب مَخْزِني * ، فَيْجَن نَتِن
Ruta graveolens, R. hortensis (S). Rue officinale, R. fétide, R. des jardins (F). Common rue, Herb of grace (E). Raute, Garten raute (D). Ruta, Ruta dei giardini (I).

نبات عشبي طبي بري يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقه ليفية متصلبة . تصل اوراقه عميق التفريض . لونه الى الخضار الازرق . ازهاره فستقية اللون بتلاتها مقعرة الشكل متجمعة الصفحة ، مسننة الحافة || وهو نبات كريه الرائحة مر الطعم ، لذاع ، حريف . يستخرج منه بالتقطير دهن طيار له منافعه الطبية . يستعمل منفطاً للجلد ومدراً للطمث ومنبهاً للمعدة وخافضاً للحرارة ومضاداً للتشنج وطارداً للديدان .


سذاب مخزني

١٣٤٠٩ - سُذَابِيَّات
Rutaceae (S).
Rutacées (F). Rutaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، مستقلات القعالات ، مرتفعات المبيض . انواعها كثيرة العدد تبلغ ٧٠٠ اجناسها ٨٠ تجمعها ٩ اسباط . جميعها من نباتات الاقاليم الحارة والمعتدلة . فيها الاشجار والشجيرات والاعشاب || اوراقها لا قياسية الارتكاز منها المتقابلة ومنها المتعاقبة ازهارها خنثوية . ثمارها بزور بسيطة او جراء عديدة الاخبية .

١٣٤١٠ - سِرء ، سِرْأة ، سَرْوَة
Frai (F). Spawn (E).
بيضة السمكة وتدعى صعتر . ج سِرء وسِرو .

١٣٤١١ - سَرَأَ
Frayer (F). To spawn (E).
سرأ السمك : باض .

١٣٤١٢ - سَرَّاء
السراء : شجر تتخذ منه القسي الواحده سراءة . (اللسان) .

١٣٤١٣ - سَرَّابِيَة هي الكومرونة ، اطلبها .

١٣٤١٤ - سِرَاج الغُولَة هو السورنجان ، اطلبه .

١٣٤١٥ - سِرَاج القُطْرُب هو الحرم ، اطلبه .

١٣٤١٦ - سَرَاجَة هي زنان الخيل ، راجعه .

١٣٤١٧ - سِرَاجِيَّة * ، سَرْمَج شائع ، قَصَب ذَهَبِي ، خَوْخ الماء
Lysimachia vulgaris (S). Lysimaque commune, Chasse-bosse, Herbe aux corneilles (F). Common loosestrife, Yellow loosestrife (E). Goldfelberich, Gemeiner Weiderich (D). Lisimachia vulgare, Mazza d'oro, Cosaria (I).

نوع من السرمج وهو نبات عشبي معمر يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه متقابلة ضمية ثلاثية . نصلها سناني الشكل خملي البشرة . ازهاره هرمية التجميع . تويجها ذهبي اللون . فصلها حر الحتار المهدب || ازهراره يستمر من حزيران الى آب . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

١٣٤١٨ - سَرَاخِس
Fougères, Filicales (F).
Ferns (E).
صف من شعبة مستورات الزهر الوعائية . يشمل السرخس والخنشار وكزبرة البئر وغيرها || مركزها في سلم الرقي النباتي يأتي بين الخزازيات وباديات الزهر . وهي من ذوات الجذور الحقيقية || فصائلها واجناسها وانواعها المنقرضة لا تحصى لانها كانت اكثر النباتات انتشاراً وابينها حجماً . اما اجناسها المعاصرة فنحو ١٥٠ وانواعها لا تقل عن ٦٠٠٠ || وما طبقات الفحم الحجري سوى تفحيم وتحجير ما تراكم وتكدس من السراخس وغيرها في الحقبة الكربونية التي دامت اكثر من ٣٠٠ مليون سنة .

١٣٤١٩ - سَرَادَة
السرادة والسراد من الثمر ما اضر به العطش فيبس وسقط قبل ينعه .

١٣٤٢٠ - سَرَّازان هو النضم ، اطلبه .

١٣٤٢١ - سَرَاسَة ○
Sénilité (F). Senility (E).
السراسة الوهن الجسموري الذي يحل بالرجل عند الشيخوخة.

١٣٤٢٢ - سَرَاوِيل الطُّكُوك هي الشحيمية ، اطلبها .

١٣٤٢٣ - سِرَايَة ، عَدْوَى
Contagion, Infection
قابلية انتقال الامراض الميكروبية من فرد مريض الى آخر سليم .

١٣٤٢٤ - سَرَب
Cave (F). Case, Cellar (E).
دهليز تحفظ فيه بعض المحاصيل الزراعية الصناعية او غيرها كالخمر والجبن الخ .

١٣٤٢٥ - سَرَب
Collecteur (F). Collector (E).
مصرف كبير تنتهي اليه مياه المصارف فيسيلها الى المشبرة .

١٣٤٢٦ - سِرْب
Troupe, Troupeau, Banc de poissons (F). Troop, Flock, Herd, Drove, Shoal of fish (E).
اسم شامل يطلق على القطيع الكبير من الطير والحيوان والسمك .


١٣٤٢٧ - سُرْبَة ، سَرِيف
Rangée de vigne (F).
Range of vine-branch, Row of vine-branch (E).
الصف من قصوب الكرمة .


سراجية

١٣٤٢٨ - سَرَبْتَس ○
Serapias (S).
Sérapias (F). Serapias (E).
جنس نباتات برية معمرة من فصيلة السحلبيات . انواعه المعروفة خمسة منبتها حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها شمراخية منتصبة جوفاء . اوراقها متعاقبة حاضنة ، مستطيلة ، متماسكة النصال الضيقة . ازهرارها هامي شبه سنبلي التجميع . ازهارها كبيرة ارجوانية اللون او جوزية || جميع انواعه تزيينية تزرع في المراكن .


١٣٤٢٩ - سُرْبُوخَة
Stromateus (S).
Stromatée (F). Stromateus (E).
جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

انواعها المعروفة خمسة تتميز باجسامها المعينية الشكل ، وبزعانفها الظهرية والشرجية المنجلية المقعرة || رؤوسها صغيرة ، مخاطمها قصيرة مستديرة ، ملاغمها جدعة تكاد تكون منطمسة || اثوابها مختلفة الالوان تكثر فيها الربدة الفضية المواج || اعرف انواعها واشهرها سربوخة المتوسط .


سربوخة المتوسّط

١٣٤٣٠ - سُرْبُوخَة المُتَوَسِّط *
Stromateus fiatola (S). Stromatée fiatole, S. de la Méditerranée (F). Stromateus fiatola (E).

نوع من السربوخة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد ، مبطط الجرم ، معيني الشكل ، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الربدة المرجانية الفضية المواج تعبق عند الظهر وتغبر وتزهو عند البطن ويعلوها تسنيج ذهبي في الشطر الاعلى من الجانبين || رأسها صغير القد . خطمها شديد القصر ، مستدير الطرف. زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة ، مقعرة ، منجلية الشكل . زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


سرتستوم

١٣٤٣١ - سِيرْبِيرُه هي السحام . اطلبه .

١٣٤٣٢ - سُرَّة
هي الاشران نبات من المخلدات ، اطلبه .

١٣٤٣٣ - سُرَّة الأرض هي الاشران السري ، اطلبه .

١٣٤٣٤ - سُرَّة البَحر هي قصعة الماء ، اطلبها .


١٣٤٣٥ - سُرَّة السَحَر هي اشران السحر ، اطلبه .


سرتوبة


١٣٤٣٦ - سُرَّةُ الفَرَس Alpheratz
سرة الفرس نجمٌ نير من كوكبة الفرس الاعظم مركزه على السرة .

١٣٤٣٧ - سُرَّة التَجَف
هي اذن يهوذا من الفطور المأكولة ، اطلبه .

١٣٤٣٨ - سِرْتُسْتُوم °* Cyrtostoma (S).
Cyrtostome (F). Cyrtostoma (E).
جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغثريات . انواعه المعروفة سبعة ، اعطانها القارة الاسترالية وجزر ماليزيا || اجسامها ربعة . مناقيدها مستطيلة ، مخروزية الشكل ، قليلة التقويس . اذنابها قصيرة . ارساغها دقيقة ، معتدلة الارتفاع . اثوابها الى الخضرة الزيتية المواج ، بطونها الى الصفار الكبريتي . اعناق ذكورها زبرجدية نحاسية المواج || قوتها الهوام ورحيق الازهار .


سرتوفة

١٣٤٣٩ - سِرْتُوبَة °* Cerithiopsis (S).
Cérithiopsis (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السريتيات . انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والبعض الآخر منتشر في بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اصدافها مخروطية ، متتابعة الحلزنة حتى الاعقاب . حلزنتها قليلة الغور ، ضيقة التخديد والتحزيز المعترض || اعرف انواعها السرتوبة المدرنة (C. tuberculaᴙis) .


سرتيت

١٣٤٤٠ - سِرْتُود ° Cératode (F).
هو دبيب الحوت ، جنس اسماك كبيرة القد تعيش في المياه العذبة .

١٣٤٤١ - سِرْتُوفَة °* Ceratophorum
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطلحيات . يتميز بكنائده الموثورة الشفعية الانقسام العابقة اللون التي تحمل في اطرافها بعض الخيوط الهلبية القريبة الشبه بالزباني || انواعه قليلة العدد والاذى تركب الاوراق دون ان تعطبها .

١٣٤٤٢ - سِرْتُومَة ° Cerotosoma (S).
Cérotosome (F). Cerotosoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الدوريسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها عرياطة مستطيلة محدبة الظهور الثلاثية النتوءات . رؤوسها ثنائية اللوامس . خياشيمها ضمية التجميع ترتكز على حلمات انبوبية قواعدها تلاصق قواعد النتوءات الظهرية الاخيرة . ارجلها وحيدة معتدلة الطول ضيقة .

١٣٤٤٣ - سِرْتُونَة ° Cerithinella (S).
Cérithinelle (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السريتيات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحجرات الطبقة الجورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصدافها صغيرة ، مردنية الشكل ، متتابعة الحلزنة حتى الاعقاب . فوهتها ضيقة ، أريفتها منتصبة . رأسها صغير ، فها مربع الشكل والخطم . لامستاها مستطيلتان .

١٣٤٤٤ - سِرْتِيت °* Ceratites (S).
Cératite (F). Ceratites (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل رباعيات الخياشيم وفصيلة السرتيتيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من المتحجرات . احافيرها تستمر من الحقبة البرمية الى الترياسية || اصدافها اسطوانية الهيكل قرصية الشكل ، كثيرة الحجيرات والضلوع الناشزة المعترضة .

١٣٤٤٥ - سِرْتِيَّة ، نُسَيْلَة Nucelle (F).
Nucellus (E).
السرتية او النسيلة مجموعة النسج الوثنية التي تتألف منها الكتلة المركزية في بويضة النباتات بادرات الزهر .

١٣٤٤٦ - سِرْتِيتِيَّات ° Ceratitidae (S).
Cératitidés (F). Ceratitidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل رباعيات الخياشيم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات اواخر الاباج الاول واوائل الاباج الثاني || اعرف اجناسها السرتيت .

١٣٤٤٧ - سِيرُتِين ° Sérotine (F).
نوع من الخفافيش المفيدة يدعى خشاف الليل ، اطلبه .

١٣٤٤٨ - سَرْج Selle (F). Saddle (E).

ضرب من الرحال يوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب .

١٣٤٤٩ - سَرْجَنَ وزع السرجين على التربة .

١٣٤٥٠ - سِرْجِين ، سِرْقِين Compost

مزيج من المواد العضوية والنباتية المختمرة المنحلة في التراب والغنية بالعنصر الازوتي .

١٣٤٥١ - سَرْح Inerme (F). Thornless (E).

كل شجر لا شوك فيه .

١٣٤٥٢ - سَرْح Cadaba

هو القضبة نبات من الكبريات .

١٣٤٥٣ - سِرْحَاب ° Eonycteris spelaea (S). Eonyctéris des cavernes (F).

جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات انواعه المعروفة نحو ١٢ جميعها بتراء صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. بسطتها من ٢٥ الى ٣٠ سم. اثوابها الى الربدة الحنطية السمراء المختلفة المواج . رؤوسها قصيرة ، فراطيسها مدببة مقطومة . ألسنتها مستطيلة || موطنها الشرق . تألف الكهوف والمغاور . مسرحها من الغسق الى الفجر . قوتها الثمار على اختلاف انواعها .

١٣٤٥٤ - سِرْحَان هو الذئب ، اطلبه .

١٣٤٥٥ - سَرْحَة

السرحة هي الآءة ، اطلبها . ثمرها كالعنب يسمى الآء .

١٣٤٥٦ - سُرْخَاب هو النحام ، اطلبه .

١٣٤٥٧ - سَرْخَس البَلُّوط *

Asplenium adianthum-nigrum (S). Doradille noire, Capillaire noire (F). Black maidenhair, Black spleenwort (E). Schwarzer streifenfarn (D). Aspleno nero (I).

نوع من السرخس يكثر في احراج السنديان وبين الصخور وعلى مجاري الماء . يعلو من ١٠ الى ٤٥ سم. اوراقه كثيرة التشريم والتفريض. نصلها جميل الخضار اللامع ، ضلعها سوداء. مرجتها قليلة الزغب. اكياسها البوغية سمراء اللون ، حنطية الشكل ، معركشة عريانة . يقال انه من النباتات الطبية يفيد المعدة والامعاء .

١٣٤٥٨ - سَرْخَس جَصَّاص

Dryopteris robertiana (S). Dryoptéris calcicole (F).

نوع من السرخس يرغب في الاتربة الكلسية ولا يخشى الشمس . يعلو من ١٥ الى ٣٥ سم. جذموره مداد اوراقه متباعدة الانتشاب . ضلعها حنطية اللون نصلها اصفر الصفحة العليا ، اخضر المرجة ، ازغب البشرة . زكائمه عريانة يحوقها حتار كثيف الزغب اصفر اللون .

١٣٤٥٩ - سَرْخَس ذَكَر * ، شُرُد

Dryopteris filix-mas (S). Fougère mâle (F). Male fern, Male polypody (E). Wurm-schildfarn, Mannlicher wurm (D). Felce maschia (I).

نوع من السرخس المبلول يعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. جذموره قليل الامتداد . اوراقه غليظة الضلع كبيرة النصل الفستقي اللون . مرجته حرشفية البشرة . سدائن زكائمه كلوية الشكل ، مسننة الحافة || يجود في جميع المواقع الظليلة الرطبة .

١٣٤٦٠ - سَرْخَس سَبْع الأرض *

Asplenium ruta-muraria (S). Asplénie des murailles, Rue de muraille, Sauve-vie (F). Wall spleenwort, Wall-rue, White maidenhair (E). Mauer steinfarn, Steinrute (D). Aspleno ruta muraria, Solva vita (I).

نوع من السرخس يرغب في المواقع الكلسية الرطبة . يعلو من ٦ الى ٢٠ سم. اوراقه كثيرة التشريم والتفريض تشبه اوراق الفيجن . ضلعها عابقة الخضار ، نصلها باهت اللون الاخضر . مرجته مبعثرة الزغب، طحلاء المواج . اكياسه البوغية نحيلة ، مستطيلة ، عريانة . يقال انه من النباتات الطبية يفيد الكبد والطحال .

١٣٤٦١ - سَرْخَس فَاتِن

Osmunda cinnamomea (S). Osmonde balsamique, Fougère fleurie (F). Osmund, Flowering fern (E). Rispenfarn (D). Osmonda cinnamoma, Felce florida (I).

نوع من السرخس يرغب في المناقع والغابات الظليلة . جذموره حصيم الشكل ، غليظ القد . يعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقه الفتية النامية حلزونية الشكل ، زباء البشرة ، زغبها احمر اللون . وريقاته متساوية الحجم والارتكاز ، ضيقة النصل الذرب المقصة . مرجته مبعثرة الاكياس البوغية العنقودية التجميع يعلوها نواس حنطي اللون دقيق الخيط || زراعته التزيينية شائعة . ينمو في المراكن لكنه يخشى الجفاف وكثرة النور .

١٣٤٦٢ - سَرْخَس لِحَاء الغُول *

Asplenium trichomanes (S). Faux-capillaire (F). Bristle-fern, Common spleenwort (E). Brauner, Streifenfarn (D). Aspleno politrico, Erba ruggimina (I).

نوع من السرخس يكثر في المواقع الظليلة الرطبة . يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه مستطيلة متساوية العرض . ضلعها سوداء اللون . وريقاتها بيضية النصل الاخضر . مرجته عابقة الخضار ، مبعثرة الزغب . اكياسه البوغية ضيقة ، مستطيلة ، عريانة || وهو من النباتات الطبية . يقال انه يفيد تضخم الطحال .

١٣٤٦٣ - سَرْخَس مَخْزَنِي * ، سَرْخَس عِش النُّرّ ، كَفّ النَّسْر

Phyllitis scolopendrium, Scolopendrium vulgare (S). Scolopendre officinale, Langue de cerf (F). Bird's nest fern, Hart's tongue fern (E). Vogelnest, Echte hirschzunge (D). Phyllitis, Lingua di cervo, Fillitide (I).

نوع مبلول يكثر في المواقع الرطبة بين الصخور وعند مداخل المغاور . يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. جذاميره ضمية ، مخلبية ، منتصبة . اوراقه ضيقة النصل المستطيل . مرجته حرشفية البشرة يعلوها زغب دقيق . سدائن اكياسه البوغية خيطية التركيب عديدة الاشكال المزخرفة || وهو من النباتات الطبية . نقيع جذاميره يقضي على الدودة الوحيدة ويستخلص من جذاميره واوراقه بعض الزيوت الطيارة والثابتة لها استعمالها الطبي .

١٣٤٦٤ - سَرْخَس مُسَنَّن ، سَرْخَس شَوْكِي

Dryopteris aculeata (S). Dryoptéris aciculé (F). Wood fern, Prickey shield fern (E). Schildfarn, Punktfarn (D). Aspidio (I).

نوع مبلول يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. جذموره قليل الامتداد . اوراقه جامدة النصل والضلع ، وريقاتها جلدية النسيج تطول من ١٠ الى ١٥ سم. حتارها مسنن



سرخس البلوط



سرخس ذكر



سرخس سبع الارض



سرخس لحاء الغول



سرخس مخزني

الحافة مهدب . صفحة النصل العليا شديدة الخضار . مرجته حرشفية البشرة . سداتن زكائمه مستديرة الشكل ، محورية الارتكاز ، مسننة الحتار || يجود في جميع المواقع الظليلة الرطبة .

١٣٤٦٥ - سَرْخَس مَلَكي *
Osmunda regalis (S). Osmonde royale, Fougère royale (F). Royal fern, Royal osmund fern (E). Königsrispenfarn (D). Osmonda regale (I).
نوع من السرخس يكثر في الغابات الظليلة الرطبة . يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. زناد نصله يطول من ٢٥ الى ٤٥ سم. وريقاته ثنائية التشريم اهليلجية النصل . مرجته كثيفة الاكياس البوغية السنبلية الشكل اللاقياسية الحجم . لونها الى الصهبة تعلوها نمشة صنابية || زراعته التزيينية شائعة . ينمو في المراكن لكنه يخشى الجفاف وكثرة النور .


سرخس ملكي

١٣٤٦٦ - سَرْخَسَة ٥
Ptéridographie (F). Pteridography (E).
السرخسة علم يبحث في تحلية السراخس على اختلاف مجموعاتها .


سردين


١٣٤٦٧ - سَرْدَة
هي الجردة اي البيان السنوي المفصل بالديون وبجميع الموجودات واثمانها .

١٣٤٦٨ - سَرْدَة
Pélamide (F).
السردة سمكة بحرية تدعى بلميدة شائعة ، اطلبها .

١٣٤٦٩ - سِرْدُوح ٥
Péroptère (F). Peropterous (E).
سردوح م. سردوحة ، نعت تعريفي يطلق على كل سمكة عادمة الزعانف الشرجية .

١٣٤٧٠ - سُرْدِي ، شَبَكي
Réticulé (F). Reticulated (E).
نعت تعريفي يدل على التشابك النظامي في التركيب .


١٣٤٧١ - سَرْدين *
Alosa sardina, Clupea sardina (S). Sardine, Sarda (F). Celan, Pilchard (E).
سمكة مشهورة تنتمي الى جنس الشابل وفصيلة الصابوغيات. طولها يبلغ ٢٥ سم. سهفها شديد الرقة حولي البدل . ثوبها الى الخضار يعلوه مواج فضي . ظهرها عابق الزرقة . بطنها الى البياض الفضي || توجد في جميع البحار . تكثر في المتوسط . تألف الغور البعيد . تعيش على اعماق تراوح بين ٥٠٠ و ٦٠٠ م. اسرابها كثيفة العدد لا تحصى. تقرب الشطوط في زمن السرء والنقف الذي يدوم من اذار الى تشرين || صيدها يستمر من حزيران الى تشرين .


سرطان البحر

١٣٤٧٢ - سُرُر
Bourgeons terminaux (F). Terminal buds (E).
سرر النبات . اطراف عسالجه النامية . مفرده سرور .

١٣٤٧٣ - سَرْسَاد هو الارند جنبة طبية معمرة .

١٣٤٧٤ - سَرَسْتُوم هو قوبعة الدراقن ، اطلبها .


سرطان النهر

١٣٤٧٥ - سَرْسَع
Securigera (S). Sécurigère (F). Securigera (E).
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض تهام حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصبة قليلة الفروع . اوراقها متعاقبة مركبة ، شفعية ، خماسية الازواج او سباعيتها . نصالها شبه اسفينية مجذومة . ازهارها صفراء اللون ، ضمية التجميع ، من ٦ الى ٨ ، ترتكز على زناد مستطيل || تنويرها ربيعي .

١٣٤٧٦ - سَرَطَان ، سَلْطَعَان ، سَلْطَعُون ، حُمْحُم
Cancer (S). Crabe (F). Crab (E).
اسم شامل يطلق على عدة حيوانات مائية من القشريات العشاريات الارجل القصيرات الذيل . يعيش في الماء الملح والعذب على السواء ويسبح على جانب واحد . ومنه انواع تعيش على الشواطئ وبين الصخور ، تختنق اذا غمرتها المياه لان خياشيمها قد تحولت الى ما يشبه الرئات. ومنه انواع تتعاون مع غيرها من الحيوانات البحرية . نخص منها بالذكر السرطان الناسك الذي يقيم في قوقعة فارغة يعيش عليها انيمون البحر الذي يشع نوراً فسفورياً يضيء طريق السرطان .

١٣٤٧٧ - سَرَطَان البَحْر * ، عَقْرَب المَاء
Homarus vulgaris (S). Homard commun (F). Lobster (E).
دويبة بحرية من القشريات العشاريات الارجل . طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٠ سم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية يعلوه توشيح اصفر ونمشة خضراء .

١٣٤٧٨ - سَرَطَان الطَرَف
Altarf
سرطان الطرف نجم من كوكبة برج الاسد مركزه على الوجه . راجع برج الاسد .

١٣٤٧٩ - سَرَطَان النَهْر * ، سَلْطَعُون نَهري
Astacus nobilis, A. fluviatilis (S). Ecrevisse de rivière (F). Crayfish, Crawfish (E).
دويبة من القشريات العشاريات الارجل الذيالة. طولها يراوح من ٨ الى ١٦ سم. الانثى اكبر قداً من الذكر . ثوبها الى السمرة الكستنية يعلوه مواج متفاوة الزهوة . ارجلها حمر .

١٣٤٨٠ - سَرَطَان عَصَبي
Neuro lymphomatosis gallinarum (S). Leucose (F).
مرض ميكروبي يصيب الطيور في أدمغتها فيشل اعصابها ويقضي عليها .

١٣٤٨١ - سَرْطَم
Œsophage (F). Œsophagus (E).
هو البلعوم عند الحيوانات المجترة .

١٣٤٨٢ - سَرْطَنَة ٥
Astaciculture (F).
السرطنة فن تربية السرطان والعناية به ، راجع تربية السرطان .

١٣٤٨٣ - سَرْع ، مِرْع
Sarment (F). Vine-shoot (E).
قضيب الكرمة الحولي الغض ويطلق ايضاً على كل قضيب مماثل في النباتات الاخرى العارشة .

١٣٤٨٤ - سِرْعَاف ٥ ، شلارا ٥ Chalara

جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة الطحيات . جربه الكنيدية حزمية التجميع ، بوقية الاطراف ، تعلوها كنائد اسطوانية شفافة سبحية الارتكاز والترتيب || انواعه قليلة اعرفها سرعاف السنديان .

١٣٤٨٥ - سِرْعَاف السِّنْدِيَان ٥

Chalara quercina (S).

فطر مجهري يركب الاوراق فيذبلها ويقضي على الشجرة . مظهره الخارجي بقع قرحية خلية لاقياسية الشكل والحجم سمراء اللون تركب الاوراق فتقودها الى الذبول السريع الذي يعقبه يباس الشجرة .

١٣٤٨٦ - سُرْعَة Vitesse (F). Quickness (E).

المسافة التي يقطعها جسم متحرك في وقت محدود .

١٣٤٨٧ - سَرَعْرَع Pampre (F). Vine-branch (E).

قضيب الكرم الغض الرطب .

١٣٤٨٨ - سَرْعَمَة ٥ Circumnutation (F).

Circumnutation (E).

السرعمة حركة مروحية تلاحظ في قمة الساق وحوفل الجذر عندما يكون النبات في طور النمو الطولي .

١٣٤٨٩ - سُرْعُوب Ictis, Mustela (S).

Belette (F). Weasel (E).

سرعوب ج سراعيب . جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السرعوبيات . انواعه ٣٥ اجسامها مستطيلة ، جرامزها قصيرة . اثوابها كثيفة الوبر تمبق مع اقترابها من ثبج الظهر وتبهت عند البطن || وهو من الحيوانات الشرسة الشجاعة يسرح في الليل والنهار . يعدو على الارض ويتسلق الاشجار ويعوم ويغطس في الماء . قوته الفأر والجرذان والمناجذ والطيور الداجنة والعصافير والوزغ والحشرات || جحره سرب يحفره في التربة او دولج يحفره بين الصخور او كناس يدبره في شقوق الاشجار . اثائه تضع من ٤ الى ٥ جراء مرتين او ثلاث مرات في السنة .

١٣٤٩٠ - سُرْعُوب شَائِع *

Ictis nivalis, Mustela vulgaris (S). Belette commune (F). Common weasel (E).

نوع من السرعوب موطنه فسيح الارجاء يمتد من الهند الى اروبة . طوله نحو ١٨ سم. وذنبه ٤ . الانثى اصغر من الذكر . رأسه مخروطي الشكل . خطمه مقطوم . اذناه صغيرتان مستديرتان . ثوبه كثيف الوبر القصير . لونه الى الصهبة الجؤوية صدره وبطنه وبواطن جرامزه بيض || يألف الغابات والاحراج وضفاف الانهار وضواحي الدساكر .

١٣٤٩١ - سُرْعُوبِيَّات Mustelidae

هي فصيلة السموريات ، اطلبها .

١٣٤٩٢ - سُرْعُوفَة * ، فَرَس النَّبِي ، حِصَان العَبَّاس ، حِصَان إِبْلِيس ، أَبُو صَلَاح

Mantis religiosa (S). Mante religieuse, Prie-Dieu (F). Mantis, Soothsayer, Praying insect (E). Europäische gottesanbeterin (D).

حشرة مفترسة من فصيلة السرعوفيات غريبة الشكل والاطوار . طول الذكر منها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ م. والانثى من ٥٥ الى ٧٥ م. ثوبها اخضر اللون . ارجلها الامامية قوية مستطيلة . بطنها مبطط الشكل || تكمن على النبات بدون حراك . قوتها ما استطاعت اليه من الحشرات والهوام || من ميزاتها الخاصة ان اناثها تفترس ذكورها على اثر الكوم .

١٣٤٩٣ - سُرْعُوفَة البَحْر Mante de mer (F).

دويبة بحرية من القشريات تدعى سكيلة ، اطلبها .

١٣٤٩٤ - سُرْعُوفِيَّات Mantidae (S).

Mantidés (F). Mantidae, Soothsayers (E).

فصيلة حشرات من مستقيمات الاجنحة . لونها الغالب الاخضر . ارجلها الامامية معدة للقنص . قرونها الاستشعارية دقيقة مستطيلة .

١٣٤٩٥ - سَرْعِيّ ، زُرْجُونِي Sarmenteux (F).

Sarmentous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات اغصانه مستطيلة ليفية مخشوشبة يسهل التواؤها كفروع الكرمة .

١٣٤٩٦ - سَرْغ Engarde (F).

هو قضيب الكرم الذي يقلم طويلاً عن قصد .

١٣٤٩٧ - سَرْغَاس ٥* Sargasse (F). Sargasso (E).

جنس نباتات بحرية من الالفيات السمر وفصيلة الفوقسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار العالم اخصها بحار المناطق الاستوائية والحارة . وهي من المناريات ، اكبر نباتات بحرية معروفة ، اطوالها تراوح من ١٠٠ الى ٩٠٠ متر .

١٣٤٩٨ - سَرْغَامِيَّات ٥ Protélytroptères (F).

Protelytroptera (E).

رتبة حشرات منقرضة من طبقة جلديات الجناح . احافيرها تعود الى الحقبة البرمية اي الخامسة من الاباج الاول || كانت تتميز بكبر القد وباستطالة الاجنحة .

١٣٤٩٩ - سَرَغَة * ، بَيْض الأَرْض ، حِقِيَّة

Crepis (S). Crépide, Crépis (F). Crepis, Hawk's beard (E). Grundfeste (D). Crepide (I).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات. انواعه كثيرة العدد منبتها جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة والباردة . جذورها عمودية غليظة . سوقها زباء اللحاء قليلة الفروع . اقراصها الزهرية متباينة الاحجام والالوان. انواعه الزراعية قليلة العدد اعرفها يلي .

١٣٥٠٠ - سَرَغَة سِيبِرِيَّة Crepis sibirica (S).

Crépide de Sibérie (F).

عشبة معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، سنانية ، ذلقة . نصلها يطول من ١٠ الى ١٥ سم. لونه الى الخضار الباهت . ازهارها رؤيسية ثلاثية او خماسية التجميع لونها الى الصفرة يعلوها زغب اسود || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٥٠١ - سَرَغَة وَرْدِيَّة Crepis rubra (S).

Crépide rose (F).


عشبة حولية تعلو من ١٠ الى ٤٥ سم. جذرها بيضي الشكل . ساقها قليلة الفروع . اوراقها السفلى مفرضة



سرعوب شائع



سرعوفة



سرغاس


سرغة


سرغوس مألوف



سرغوس مستدير


سرفس مجدّع


سرفس مزنّر


سرفل بري


سرفل بقلي


سرفل عطر


سرفل لفتي

كاوراق الهندباء . ازهارها رؤيسية مستطيلة ، المعاليق ، لونها الى الوردي يتوسطها توشيح عابق || ضوع اوراقها وازهارها ، عند الفرك ، يشبه اليود || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٣٥٠٢ - سَرْغَند هو بخور البربر ، اطلبه .

١٣٥٠٣ - سَرْغُوس Sargus (S).
Sargue (F). Sargo, Sargue (E).
جنس اسماك بحرية من الفرخيات الشائكات الزعانف . انواعه عديدة جميعها بيضية الشكل مفلطحة . رؤوسها غليظة وقصيرة . زعانفها الذنبية فارقة . سهفها حولي رقيق || الوانها عديدة فيها الفضي والذهبي والمرجاني والاسمر الزيتوني || اشهر انواعه الاربعة التالية : المرغوس المألوف والمستدير والسبارس والحفارة .

١٣٥٠٤ - سَرْغُوس حَدّادي Sargon (F).
هو المرغوس المستدير ، اطلبه .

١٣٥٠٥ - سُرْغُوس مَأْلُوف * Sargus vulgaris (S).
Sargue commun (F). Common Sargo (E).
نوع من السرغوس بيضي الشكل ، فضي اللون ، عابق الظهر ، يكثر في البحر المتوسط || يعتبر من الاسماك العادية المتوسطة الصنف .

١٣٥٠٦ - سُرْغُوس مُسْتَدِير *
Sargus rondeleti (S). Sargue mouchon, Sargon (F).
نوع من السرغوس مستدير الشكل ، مستطيل الزعنفة الذنبية الفارقة . ثوبه اطحل اللون يعلوه مواج فضي وتوشيح وردي . ظهره اعبق من جانبيه وبطنه . يكثر في البحر المتوسط || يعتبر من الاسماك العادية المتوسطة الصنف .

١٣٥٠٧ - سَرِف Apathique (F). Apathetic (E).
نعت تعريفي يطلق على من كان عادم الشعور ويتميز بالكسل والفتور .

١٣٥٠٨ - سُرْفَة Chenille (F). Caterpillar (E).
اسم تعريفي يطلق على يرقات الفراشات منذ نقفها حتى دخولها في طور الخادرة .

١٣٥٠٩ - سِرْفُس مُجَدَّع ° *
Syrphus corollae (S). Syrphe enguirlandé (F).
حشرة نافعة من السرفيديات . شكلها كالذبابة . طولها نحو ٨ مم. رأسها اصفر اللون. بطنها مجذع بالاسود. تمج مكنها على الاوراق التي يركبها الارق فينقف عن يرقات دويدية ، علقية الشكل ، غبراء اللون تلحق الارق وتفترسه .

١٣٥١٠ - سِرْفُس مُزَنَّر ° *
Syrphus bolteatus (S). Syrphe à ceinture (F).
حشرة نافعة من السرفيديات . شكلها كالذبابة طولها نحو ٩ مم. رأسها اصفر . بطنها مزنر بخطوط وزراكش سود || يرقاتها مفترسة تقضي على الارق .

١٣٥١١ - سِرْفِل هو الاطريال ، اطلبه .

١٣٥١٢ - سِرْفِل بَرّي *
Anthriscus sylvestris (S). Cerfeuil sauvage, Chérophylle (F). Wild chervil, Cow parsley (E). Wilder kälberkropf (D). Cerfoglio salvatico (I).
نبات عشبي بري محول. منبته المروج والمراعي الجبلية. جذوره مستطيلة فارقة يقال انها لا تخلو من بعض العناصر الجحالية الضارة بالحيوان .

١٣٥١٣ - سِرْفِل بَقْلي *
Anthriscus cerefolium, Scandix cerefolium (S). Cerfeuil cultivé (F). Chervil (E). Kerbel, Kälberkropf (D). Cerfoglio coltivato (I).
بقلة زراعية حولية تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها مأكولة مستحبة الطعم ، فواحة العرف العطر || تجود في جميع الاتربة المعتدلة الاندماج .

١٣٥١٤ - سِرْفِل عَطِر * ، مُرّيس
Myrrhis odorata (S). Myrrhis, Cerfeuil musqué (F). Myrrh, Sweet fern, S. cicely (E). Spanische süssodolde (D). Mirride, Finocchiella odorata (I).
جنس نباتات عشبية حزابية معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه قليلة العدد منها البرية والزراعية . البرية صغيرة الجذور المستدقة . ساقها ترتفع نحو ٧٠ سم. اوراقها مركبة كبيرة القد ، خلية النصل الثلاثي التفليق . رائحتها ذكية العرف تشبه الآنيسون || اما الزراعية فجذورها حزابية الشكل ، غليظة الحجم . كانت ولا تزال من النباتات المحدودة الانتشار لانها ترغب في المناطق البحرية الكثيرة الضباب .

١٣٥١٥ - سِرْفِل لِفْتي *
Chaerophyllum bulbosum (S). Cerfeuil bulbeux, C. tubéreux (F). Turnip rooted chervil, Parsnip chervil (E). Rubenkälberkropf (D). Cerfoglio bulboso (I).
نبات عسقولي بقلي محول . جذره لفتي الشكل كبير القد . ساقه تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقه مركبة ، خلية النصل ثنائية او ثلاثية التفليق || جذره ابيض اللباب، سكري الطعم ، يحوي من المواد الغذائية ما قدره نحو :
٣,٥ ٪ مواد ازوتية
٠,٤ ٪ مواد دهنية
٢٧,٨٪ مواد هيدروكربونية
وهو من النباتات التي ترغب في الاتربة الخوارة الخصبة المنسوبة العناصر الغذائية .

١٣٥١٦ - سُرْفُوت أَسْوَد Salamandre noire (F).
راجع سمندل اسود .

١٣٥١٧ - سُرْفُوت مَبْذُول
Salamandre terrestre (F).
هو السمندل المبذول ، اطلبه .

١٣٥١٨ - سُرْفُوتِيّات Urodèles (F). Urodela (E).
رتبة حيوانات من صف الضفدعيات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها اربع فصائل || معظمها مائي وبعضها قاذب . تتميز بعراء جلودها وما تنضحه من مواد اكالة سامة || اشهر فصائلها السمندليات .

١٣٥١٩ - سِرْفُولَة ° Acervule
السرفولة هي البكيدة التي لا يمكن تمييز جوطها عن القصمة البوغية .

١٣٥٢٠ - سُرْفُون أبيَض الدَّرَقَة ٥* ، سُرفُون الزُّرُوع ٥

Anisoplia leucaspis (S). Anisoplie arvicole (F). Pastoral chafer, Cereal chafer (E).

حشرة واثبة خاضلة مؤذية من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها يشمل معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى الى اروبة وافريقية الشمالية . تألف المزارع والحقول . خنافسها تعيش على ازهار النباتات المختلفة الانواع وعلى عصف النجيليات . يرقاتها تعيش على جذور الزروع والنباتات المرعوية || جسمها صغير القد ، يطول من ٧ الى ١٠ مم . ثوبها الى الخضار الالعس تعلوه في الغمدين زركشة صفراء . رأسها صغير الجرم يغور بمعظمه تحت الكوسل . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها مرفقيان ، صيفيان . كوسلها محدودب الشكل . جرامزها معتدلة الطول ، مالسة الافخاذ ، مسننة الظنابيب . ارساغها خماسية المقل ، مهدبة الحواشي || الانثى اميز قداً من الاكر واغلظ بطناً واطول مرماً واكد ثوباً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة في اوائل ايار وتبقى حتى اواسط تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو تدرك الكمال الجسموري بعد التفقف بستة اشهر . جسمها مقوس يطول نحو ٢٢ مم . ثوبها الى الحنطي . رأسها والحلقة الصدرية الاولى الى السمرة || طور الاكمال يستمر من ٤٠ الى ٥٠ يوماً .

١٣٥٢١ - سِرْفِيت ٥*

Cerophytum (S). Cérophyte (F). Cerophytum (E).

جنس حشرات من فصيلة السرفيتيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || اجسامها مستطيلة الشكل ، هيفاء ، تطول من ٥ الى ٩ مم . رؤوسها معتدلة الجرم والنشوز . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية عند الذكور ، منشارية عند الاناث . كواسلها محدودبة مقطومة المقدم والمؤخر . اغمادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب ، قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || تألف الغابات التي تكثر فيها الاشجار الوريفة كالصفصاف والحور والسنديان ، لانها تعيش مع يرقاتها في الجذوع النخرة .

١٣٥٢٢ - سِرْفِيتِيَّات ٥

Cerophytidae (S). Cérophytidés (F). Cerophytidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة والحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٥ الى ٩ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية عند الذكور ، منشارية عند الاناث ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها شبه مكورة . اغمادها لاحفة . تتميز باستطالة مداور القوائم الوسطى والخلفية . ارساغها خماسية المقل . اثوابها ملونة || تألف الغابات التي تكثر فيها الاشجار الوريفة حيث تعيش في جذوعها النخرة || اشهر اجناسها السرفيت .

١٣٥٢٣ - سِرْفِيد أخطَم *

Rhingia rostrata (S). Rhingie à grand rostre (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة السرفيديات . جسمها متوسط القد ، يطول من ٩ الى ١١ مم . رأسها كبير الجرم ، شبه يرمعي الشكل ، اصفر اللون . خطمها مخروطي . متكها شديد النشط . عيناها كبيرتان فارقتان . زباناها دقيقان صغيران . صدرها الى الزرقة السفعاء . بطنها كالباطية ، اصفر اللون . صنابي المواج . قوائمها الى الصفرة الصنابية . روشناها حنطيا الخضاب || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الاول . مسرحها البراري والغابات . قوتها رحيق الازهار || الانثى اكبر قداً من الذكر تمتح مكنها في براز الحيوان فينقف عن يرقات ناثلة تعيش على البراز حتى الاكمال .

١٣٥٢٤ - سِرْفِيد البَصَل ٥*

Eumerus strigatus (S). Mouche des bulbes, Eumère décharné (F). Lesser bulb fly (E). Kleine Narzissenfliege, Zwiebelmondfliege (D).

حشرة صغيرة من السرفيديات طولها من ٧ الى ٨ مم . لونها الى الخضار الاسمر تعلوه ثلاثة زراكش صفر || تظهر في ايار ثم تمتح مكنها على اوراق البصل والزنبق والبطاطا فينقف عن يرقات تقرض الاقراص البصلية والدرنات .

١٣٥٢٥ - سِرْفِيد النَّرْجِس ٥* ، مِرْدُون ٥

Merodon equestris, M. clavipes (S). Mérodon, Mouche des narcisses (F).

حشرة من السرفيديات طولها من ١٥ الى ١٧ مم . اضخم من النحلة ، زباء الجسم ، لونها الى السمرة || تظهر في ايار . تمتح مكنها على اوراق النرجس وبعض الزنبقيات فينقف عن يرقات تتجه تواً نحو القرص البصلي فتقرضه ولا تتركه الا عند آخر انسلاخ قبل ان تتحول الى عذراء كزود .

١٣٥٢٦ - سِرْفِيد أنِيق


Orthoneura elegans (S). Orthonèvre élégante (F).

حشرة نافعة من فصيلة السرفيديات . جسمها كثيف الحمل ، صغير القد ، يطول من ٧ الى ٩ مم . رأسها محدب ألعس الخضار . خطمها ومتكها صغيران . عيناها كبيرتان ارجوانيتان . زباناها دقيقان ، صغيران . صدرها الى الخضار المذهب . بطنها شديد السمرة ، اخضر الحتار . قوائمها الى السمرة السوداء . روشناها قسطانيا الخضاب || تظهر الحشرة الجملانة في الصيف . مرتعها البراري والحقول المزدرعة . الانثى اكبر قداً من الذكر ، تمتح مكنها على سوق النباتات التي يركبها الارق فينقف عن يرقات شديدة الصغر تسعى وراء الارق فتفترسه .

١٣٥٢٧ - سِرْفِيدِيَّات ٥

Syrphidae (S). Syrphidés (F). Syrphidae, Hover flies, Flower flies (E). Schwebefliegen, Schwirrfliegen (D).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين اجناسها وانواعها عديدة لا تقل عن ٧٠٠ جميعها صغيرة القد ضخمة . طولها يراوح من ٣ الى ٢٠ مم . رؤوسها بضخامة صدورها . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفواصل . الوانها زاهية متعددة . معظم انواعها يعيش على مغثر الازهار ، وفيها الهواكة والناثلة || مكنها دقيق الحجم لاقياسي الشكل والوضع والتجميع . قد تمتحه على اوراق النبات او تقذف به في الماء الراكد الآسن او ترزه في الارق وفي بعض الفطور || يرقاتها ضخمة ، صغيرة ، شكلها شكل العلق . لونها الى السمرة وفيها الاخضر والاصفر والحنطي . وهي واثجة او هواكة او ناثلة . معظمها ارضي وبعضها مائي . والارضية منها تلتهم الاوراق التي تركبها وتقرض الاقراص البصلية والدرنات .


سرفون ابيض الدرقة


سرفيت


سرفيد اخطم


سرفيد البصل


سرفيد النرجس

١٣٥٢٨ - سَرَق ° Fibranne (F).
Staple fibre (E).


نسيج اصطناعي اكثر لدانة من الردن ، مسده قصير التيلة يجمع بالفتل .

١٣٥٢٩ - سُرَق Acroclinium (S). Acroclinie (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة تنبت برية في الاصقاع المعتدلة . منها نوع واحد زراعي تزييني يدعى السرق الوردي.

١٣٥٣٠ - سُرَق وَرْدِيّ *
Acroclinium roseum (S). Acroclinie rose, Immortelle rose (F). Everlasting, Immortelle flower (E). Schmaler sonnenflügel (D). Acroclinio (I).

نوع من السرق وهو نبات عشبي حولي تزييني . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة لاطئة . نصلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة . ازهاره رؤيسية قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الوردي ، حتارها ابيض || ازهراره يستمر طوال الصيف .


سرق وردي

١٣٥٣١ - سُرَقاط رُباعِيّ الأصابع *
Suricata tetradactyla (S). Suricate tétradactyle (F).

حيوان لبون لاحم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات موطنه بعض مناطق افريقية الجنوبية || جسمه صغير القد، قريب الشبه بالنمس . طوله نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم. قوائمه قصيرة رباعية الاصابع ، ضليعة البراثن ، اخمصها الامامية . جلده كثيف الوبر . وبره احمر القاعدة والقسم الاسفل ، اطحل القسم الاعلى المشوب ببعض الصفار . اذناه وعيناه صغيرتان مطوقتان بالاسود . ذنبه الى الطحلة الصفراء باستثناء الطرف الاسود . ظهره مبضع بالاسود || ملجئه ٠ الحياتي جماعي . يألف المواقع الرملية حيث تتوفر له سهولة احتفار الاوجار . قوته الدويبات اخصها الجرذان والفئران ثم بصل النباتات الدوقصية .


سرقاط رباعيّ الاصابع

١٣٥٣٢ - سُرْقُع Vin acerbe (F). Sharp wine (E).

هو النبيذ الحامز الطعم ولا يكون ذلك الا في الخمر الجديدة التي ينقصها بعض السكر .

١٣٥٣٣ - سِرْقِين Compost

هو السماد العضوي المختمر الناجم عن مختلف اوساخ وكناسة واقذار المزرعة يضاف اليه بعض الكلس بمعدل ١٠٪ تسهيلاً لتحويله واختماره ولسرعة تمثيله فيما بعد .

١٣٥٣٤ - سِرْقِينيّ Humigène (F). Humigen (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تنتج الدبال .

١٣٥٣٥ - سِرْك ° Cerque, Cornicule (F).
Small horn-shaped cup (E).

زائدة قرنية مزدوجة لاقياسية الشكل تتحلى بها الحشرات المستقيمة الاجنحة مركزها تحت آخر ترجة فوق الحلقة الشرجية مثل سرك النهيك الذي يشبه الجلم .

١٣٥٣٦ - سِرِكَّة Perdrix (femelle) (F).
Partridge (female) (E).

انثى الحجل .

١٣٥٣٧ - سِرْكُسْتُومِيّات ° Sericostomatidae (S).
Séricostomatidés (F). Sericostomatidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، سمراء اللون . اجنحتها معتدلة الطول ، كثيفة الخمل الذي يغشى الاعصاب والعروق . الملامس الفكية عند الذكور مستطيلة الحلب المرصوص الذي يبدو كالقناع امام الوجه . وتتميز ذكورها ايضاً بغمود زنابلها المسننة الطرف || اساريعها تعيش في المياه الجارية ملحوفة بجلابيب متباينة الاشكال ، يكثر فيها المخروطي .

اشهر اجناسها :

السركستومه	Sericostoma (S).
الغويره	Goera (S).
السيلو	Silo (S).
الكورنسيا	Curnoecia (S).
اللازيوسيفالا	Lasiocephala (S).

١٣٥٣٨ - سِرْكُوب خُماسِيّ البُقَع °
Cercopis quinquemaculata (S).
Cercope quinquemaculée (F).

حشرة من فصيلة السركوبيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٩ مم. ثوبها الى السواد الاسفع تعلوه خمس بقع حمر . رأسها مستعرض ، قليل النتوء . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كوسلها محدودب . حجفتها صغيرة ، محرممة . ظهرانها كامل الحنجبة ، لاحف . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها اسود على صفحتيه . قوائمها نشيطة سوداء اللون || مبذولة في كل مكان . قوتها النسغ تمتصه من اوراق الاعشاب .

١٣٥٣٩ - سِرْكُوب مُدَمًّى °
Cercopis sanguinea (S). Cercope sanglante (F).

حشرة من فصيلة السركوبيات . جسمها صغير القد يطول نحو ١٢ مم. ثوبها الى السواد الاسفع الملطخ بالاحمر . رأسها مستعرض ، قليل النتوء ، اسود . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كوسلها محدودب . حجفتها مزوانية . ظهرانهـا كامل الحنجبة ، لاحف ، شديد الحمرة الارجوانية ، مبقع بالاسود . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها اسود على صفحتيه ، احمر الحيد . قوائمها الى السواد || يكثر وجودها حيث تكثر الاعشاب والنباتات الدغلية . قوتها النسغ تمتصه من الاوراق .

١٣٥٤٠ - سِرْكُوبِيّات ° Cercopidae (S).
Cercopidés, Aphrophores (F). Spittle bugs, Froghoppers (E). Schaumzikaden (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها يألف البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة مبطلة . رؤوسها مستعرضة . نوافيخها ثنائية الزئام . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية قصيرة ونحيلة . تتميز بظنابيبها الخلفية العادمة الاكظار ، لكنها مجهزة بمناخس حادة . وتتميز ايضاً بالقفز يساعدها على ذلك استطالة قوائمها الخلفية .

١٣٥٤١ - سَرْكُود ° Sarcode (F). Sarcode (E).

السركود مادة حيوانية عادمة الاغشية والشرايين .

١٣٥٤٢ - سَرْكُوفِيل هي ذبابة اللحم ، اطلبها .

١٣٥٤٣ - سُرْكُوك ° Sarcococca (S).
Sarcocoque (F). Sarcococca (E).

جنس جنبات معمرة من فصيلة البقسيات . موطنها الشرق الاقصى . سوقها فرعاء منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها صغيرة لاقياسية الشكل . ازهارها وحيدة المسكن صفراء اللون . ثمارها نووية .

انواعه المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

١٣٥٤٤ - سُرْكُوك سَفَنْدَرِيّ الوَرَق °
Sarcococca ruscifolia (S).
Sarcocoque à feuilles de fragon (F).

نوع من السركوك . ساقه منتصبة تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقه لامعة النصل تطول من ٣ الى ٥ سم. ازهاره صغيرة الحجم ، صفراء اللون الباهت . ثماره كروية الشكل حمراء اللون ، عنبية الحجم .

١٣٥٤٥ - سُرْكُوك صَفْصَافِيّ الوَرَق °
Sarcococca saligna (S).
Sarcocoque à feuilles de saule (F).

نوع من السركوك . ساقه زباء اللحاء منتصبة تعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه شبيهة باوراق الصفصاف ، تطول من ١٠ الى ١٢ سم. ازهاره الى الصفار الكبريتي . ثماره بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

١٣٥٤٦ - سُرْكُوك هُوكر °
Sarcococca Houkeriana (S).
Sarcocoque de Houker (F).

نوع من السركوك . ساقه تعلو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم. ازهاره الى الصفار العابق . ثماره نصف كروية الشكل سوداء اللون .

١٣٥٤٧ - سُرْكُومَة بَنَفْسَجِيَّة °*
Cerocoma violacea (S). Cérocome violet (F).
Cerocoma violacea (E).

حشرة طبية واشمة خاضلة وانجة من فصيلة الملوديات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم . تألف البراري . خنافسها تعيش على ازهار فصيلة المركبات . يرقاتها وانجة تعيش على ما تستطيع افتراسه من الدبى والمكن || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية يعلوها مواج اخضر. رأسها مستدير الشكل . زباناها صولجانيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف || من ميزاتها انها تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريهة الرائحة . وان جهازها الدموي وشوارها يحويان مادة نافطة تهيج الجلد وتثير الباه والايلاع . وهو ما يجعلها من الحشرات الطبية . اما نسبة الذراحين الموجودة فيها فتراوح من ٠,٩٠ الى ١٪ || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واضخم بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار || اليرقة تطول نحو ٢٠ مم. جسمها مبطط الشكل ، اسمر اللون ، اغبر المواج . رأسها

الى السمرة الكستنية . فكاها ضليمان . وهي سداسية الرواجب ، ثلاثية المخالب الطرفية ، بعثرة الهلب الجانبي .

١٣٥٤٨ - سَرْلُود ° Ovovivipare (F).
Ovoviviparous (E).

نعت تعريفي يطلق على الحشرات البيوضة الولودة كما في بعض القرمزيات والذباب التي يتم حضن مكنها ونقفه داخل الجسم عند طرف الانظومة .

١٣٥٤٩ - سُرْم Anus

هو مخرج الثفل اي طرف المعي المستقيم .

١٣٥٥٠ - سِرْمَاح °* Ephippiger ephippiger (S).
Ephippigère, Porte-selle, Porte-hotte, Hotteux (F).
Ephippiger (E). Sattelschrecke (D).

جندب من القبوطيات ثوبه الى الصفار الحنطي . طوله يراوح من ٢٧ الى ٤٠ مم. كوسله كبير القد مسروج ، يعلوه تجذيع متصالب اسمر اللون . زباناه دقيقتان مستطيلتان . مرزه كالسيف شكلاً واستقامة . مجاديفه شديدة القصر . اجنحته رمزية . افخاذه كبيرة . سيقانه دقيقة لا تمكنه من القفز المستمر . يكثر وجوده في المراعي وبين الاعشاب وعلى الارض البور . قوته الورق الاخضر. وقد يركب الكرمة فيقضي على خلبها ويؤذيها .

١٣٥٥١ - سِرْمَاطِيَّات ° Mégasécoptères (F).
Megasecoptera (E).

رتبة حشرات منقرضة من طبقة المفاكيات . احافيرها تعود الى الحقبة الاخيرة من الاباج الاول المعروفة ايضاً بالحقبة البرمية || احافيرها تدل على ان جميع حشراتها كانت كبيرة القد ، قضيفة الاجسام ، مفترسة كما هي الحال عند اليعاسيب المعاصرة .

١٣٥٥٢ - سُرْمَان ° Aeschna (S). Aeschne (F).

جنس حشرات مفترسة من السرمانيات . انواعه عديدة تعيش قرب الماء قوتها الذباب والهوام وبعضها يفترس النحل .

١٣٥٥٣ - سُرْمَان شَائِع °*
Gomphus vulgatissimus (S). Aeschne commun (F).


نوع من السرمان طوله نحو ٥٠ مم. جوشنه اخضر اللون يعلوه تسنيج اسود . بطنه مستطيل الشكل يعترضه تجذيع اصفر . ارجله سود || يفترس الذباب والهوام والنحل .


١٣٥٥٤ - سُرْمَانِيَّات ° Aeschnidae (S).
Aeschnidés (F). Aeschnidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة الرعاشات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بقوة طيرانها وباسترسال اجنحتها عند الراحة . اناثها تسرء في الماء الراكد فتقذف مكنها على سطحه . معظمها من الحشرات المفيدة لانها تفترس الهوام .


١٣٥٥٥ - سَرْمَج * Lysimachia (S).
Lysimaque (F). Loosestrife (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الربيعيات . انواعه نحو ٥٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها متقابلة ومنها ضمية ثلاثية او رباعية التجميع . ازهارها هامية الارتكاز ، عنقودية منتصبة او سنبلية || منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . ترغب في المواقع الرطبة . اشهر انواعها ما يتبع .


سركومة بنفسجية


سرماح


سرمان شائع


سرمج

١٣٥٥٦ - سَرْمَج رُبَاعِيّ الوَرَق

Lysimachia quadrifolia (S). Lysimaque à 4 feuilles(F).

نبات معمر مهده اميركة الشمالية . يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . ساقه زباء . اوراقه متقابلة ، لاطئة ، ضمية ، رباعية . نصلها اخضر اللون على صفحتيه . ازهاره كبيرة القد ، فردية ، ابطية الارتكاز ، طويلة الزناد، متدلية . لونها الى البياض التبني || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .



سرمق ابيض

١٣٥٥٧ - سَرْمَج شَائِع

مشهور باسم مراجية . اطلبها .

١٣٥٥٨ - سَرْمَج عَقِيقِيّ

Lysimachia atropurpura (S). Lysimaque pourpre-noir (F).

نبات حولي او محول يعلو نحو ٦٠ سم. ساقه مرحة . اوراقه متعاقبة اهليلجية. نصلها مالس البشرة، اخضر الصفحة العليا، عابق السفلى . ازهاره متوسطة الكثافة متدلية . لونها الى الحمرة العقيقية || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .



سرمق بحري

١٣٥٥٩ - سَرْمَج مِزْوَال

Lysimachia ephemerum(S).Lysimaque éphémère(F).

نبات معمر يعلو نحو ١٥٠ سم. ساقه مرحة . اوراقه لاطئة ، متقابلة ، سنانية . نصلها بحري اللون . ازهاره عنقودي ، منتصب ، مستطيل . ازهاره صغيرة القد ، بيضاء اللون || يزهر من تموز الى آب . يرغب في الاتربة الكلسية .

١٣٥٦٠ - سَرْمَج مُسْبِل ، سَرْمَج صِينِي

Lysimachia barystachys (S). Lysimaque à gros épis (F).

نبات سبروتي معمر مهده الصين . يعلو نحو ٦٠ سم. ساقه زباء . اوراقه متعاقبة اهليلجية . نصلها خلي البشرة اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . ازهاره سبلي الشكل كثيف التجميع . ازهاره صغيرة القد بيضاء اللون || يزهر من حزيران الى تموز .



سرمق بري

١٣٥٦١ - سَرْمَج مُوَشَّم

Lysimachia punctata (S).
Lysimaque ponctuée (F).

نبات معمر يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقه زباء . اوراقه متقابلة ضمية ثلاثية او رباعية التجميع . نصلها سناني الشكل، خلي البشرة على صفحتيه . ازهاره صفراء اللون يعلوها توشيح احمر وتهديب وردي || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٣٥٦٢ - سَرْمَق ، قَطَف

Atriplex (S).
Arroche (F). Orache (E).

جنس نباتات برية ، عشبية حولية او محشوشبة معمرة من فصيلة السرمقيات. انواعه عديدة منبتها الاقاليم المعتدلة . سوقها غزيرة العصارة الليفية اللزجة . اوراقها متعاقبة . ازهارها قياسية متباينة الالوان || اشهر انواعه ما يلي .



سرنته

١٣٥٦٣ - سَرْمَق أبْيَض * ، قَطَف أبْيَض

Atriplex hortensis (S). Arroche des jardins, A. épinard, Belle-dame, Bonne-dame, Chou d'amour, Follette (F). Orache, Butter leaves, Mountain spinach (E). Gartenmelde, Grünkraut (D). Atreplice, Spinacione, Bella dama, Bietone (I).

بقلة زراعية حولية تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها معنقة ، متعاقبة ، كبيرة القد ، شارفة ، قلبية الشكل . نصلها عديد العروق ، كثير التمعيج ، لونه الى الخضار العابق || اوراقها تستعمل استعمال السبانخ . اما بزورها فطبية مسهلة ومقيئة .

١٣٥٦٤ - سَرْمَق بَحْرِي * ، قَطَف بَحْرِي ، حَلِيم

Atriplex halimus (S).

Arroche marin, Pourpier de mer, Halime (F). Sea-orache, Sea purslane (E). Meerportulak, Standenmelde (D). Porcellana marina, Disciplina fratrum, Malocchia (I).

جنبة برية محشوشبة تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ترغب في المواقع الساحلية المشرفة على البحر . اوراقها مأكولة وقد تخلل . يكثر استعمالها في بعض المناطق الاسبانية والانكليزية .

١٣٥٦٥ - سَرْمَق بَرِّي * ، قَطَف بَرِّي

Atriplex hastata (S). Arroche des champs (F). Wild orache (E). Spiessmelde (D). Atriplice astata (I).

عشبة برية حولية تكثر في الحقول المزدرعة . اوراقها مستطيلة سنانية . ترعاها الماشية فيحسن حالها ويجود درها .

١٣٥٦٦ - سَرْمَقِيَّات

Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atripliceae (S).
Chenopodiacées, Salsolacées, Atriplicées (F). Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atripliceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها عديدة . اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها اعشاب وجنبات بعضها يرغب في السباخ المالحة .

١٣٥٦٧ - سِرْنَافِيَّات ٥

Dictyoptera (S).
Dictyoptères (F). Dictyoptera (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طبقة الوردانيات ، تشمل عدة فصائل اشهرها بنات وردان والسرعوفيات . اجناسها وانواعها زهاء ٤٠٠٠ اكثرها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة .

١٣٥٦٨ - سَرَنْبَاق

Strombus gallus (S).

نوع من الدلاّع يكون منه اظفار الطيب .

١٣٥٦٩ - سَرَنْتَه ٥ * ، مَلِينَة ٥ ، (لسان العُصْفور)

Cerinthe (S). Cérinthe, Mélinet (F). Honeywort (E).

جنس نباتات عشبية مغثرية طبية برية حولية او معمرة من فصيلة الحمحميات . انواعه المعروفة نحو ١٢ .جميعها اعشاب فرعاء . اوراقها متعاقبة حاضنة بحرية اللون . ازهارها سنبلية التجميع ، صغيرة القد، صفراء اللون او نارية . تفرز رحيقاً عسلي المادة يجرسه النحل || اوراقه طبية تستعمل في علاجات العين . بزوره تسكن المغص واوجاع الجنب والظهر . وفرزعة منه مع الزعفران والعسل بعد الطهر تعين على الحمل . وهو يهيج الباه || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٥٧٠ - سَرَنْتَه خَشِنَة ٥ ، مَلِينَة خَشِنَة ٥

Cerinthe aspera (S). Cérinthe rugueuse, Mélinet rugueux (F).

نوع من السرنته المغثرية البرية الحولية . عشبتها تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل . اذيناتها

مستطيلة . نصلها مهدب الحافة المسننة ، مدرن البشرة على صفحتيه . ازهارها متدلية ، تويجاتها ارجوانية اللون ، صفر الاطراف || ازهرارها يستمر طوال شهر تموز .

١٣٥٧١ - سَرَنْتَه صَغِيرَة ° ، مَلِينَة صَغِيرَة ° ، حشيشة البَرَص (لِسَان العُصْفُور الصَغِير)

Cerinthe minor (S). Cérinthe petite, Mélinet minor, Petit mélinet (F). Small honey-wort, Waxflower (E). Gelbe wachsblume (D). Erba vaiola (I).

نوع من السرنته المثّرية البرية وهي عشبة حولية تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها مستديرة الاذينات ، بيضية الشكل. نصلها مدرن الصفحة العليا. ازهارها الى الصفار الكبريتي يعلوها عند قواعدها تبقيع خماسي العدد ابيض اللون او احمر . ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٥٧٢ - سَرَنْتَه مَالِسَة ° ، مَلِينَة مَالِسَة °

Cerinthe glabra (S). Cérinthe glabre, Mélinet glabre (F).

نوع من السرنته المثّرية المعمرة . بجلتها تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها بيضية الشكل ، دقيقة الاذينات . نصلها مالس البشرة على صفحتيه . ازهارها ذهبية اللون مجنحة الفصوص . ازهرارها يستمر من ايار الى آب .

١٣٥٧٣ - سَرَنْتَه مَقْلُوبَة ° ، مَلِينَة مَقْلُوبَة ، (لِسَان العُصْفُور الجَبَلِي)

Cerinthe retorda (S). Cérinthe retournée, Mélinet retourné, M. de montagne (F). Honey-wort (E). Wachsblume (D). Cerinta (I).

نوع من السرنته المثّرية البرية وهي عشبة حولية تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها مستديرة الاذينات ، اهليلجية الشكل. نصلها مدرن البشرة على صفحتيه . ازهارها صفر التويجات ، بنفسجية الفصوص || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٥٧٤ - سَرَنْتَه مُلَطَّخَة ° ، مَلِينَة مُلَطَّخَة °

Cerinthe maculata (S). Cérinthe maculée, Mélinet maculé (F).

نوع من السرنته المثّرية المعمرة . بجلتها تعلو من ٦٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة ، اذيناتها مستديرة . نصلها مدرن الصفحة العليا . ازهارها نارية اللون يعلوها عند قواعد فصوصها تبقيع أزرق || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

١٣٥٧٥ - سَرَنْج ° ، فُسَيْفِسَاء

Mosaïque (F). Mosaic (E).

جنس اوصام يورسية فتاكة عديدة الانواع تصيب النبات تؤذيه وقد تقضي عليه . يوارسها ذرية القد لا تشاهد بالمجاهر العادية لان طولها يراوح من ١٠ الى ٦٠ مليميكرون . وهي تعيش داخل النسج النباتية وتنتقل اليها مع النسغ بواسطة الجروح والاخاديش والحشرات القاضمة والماصة || اشهر انواعه واضرها سرنج البطاطا والتبغ والبندورة والشيلك .

١٣٥٧٦ - سَرَنْج البَطَاطَا ° *

Mosaïque de la pomme de terre (F). Mosaic of potato (E).

نوع من السرنج تسببه يوارس اسطوانية الشكل مختلفة الاحجام قطرها من ١٠ الى ٥٠ مليميكرون . اشهرها واعمها انتشاراً يورس Y ويورس A ويورس X ويورس S ويورس F ويورس M . كل منها يشكل ضرباً منفرداً له ميزاته الخاصة. جميعها مؤذية تعطب الاوراق والسوق والعساقل. وهي من الاوصام المستعصية التي عجز العلم حتى الآن عن معالجتها والقضاء عليها . فالوقاية باجتناب البذار الملوث والاتربة الموبوءة والزراعات العائلة القريبة هي خير حماية مستطاعة الآن .

١٣٥٧٧ - سَرَنْج التَبْغ ° *

Mosaïque du tabac (F). Mosaic disease of tobacco (E).

نوع من السرنج تسببه يوارس مركبة قضيبية الشكل تطول من ٢٠ الى ٧٠ مليميكرون تنتقل مع النسغ الى سائر اعضاء النبات اخصها الاوراق والساق || مظهره الخارجي ، على الاوراق الفتية ، بقع عابقة وباهتة لاقياسية الشكل والترتيب تعلو صفحة النصل وتقوده الى مختلف الاشكال التشويهية الغريبة اخصها الاستطالة والتفريض والتجعيد والانكماش . واذا اعترى الاوراق بعد اكتمال نموها يبقعها دون ان يشوه شكلها .

١٣٥٧٨ - سَرَنْجَة * ، فِيلَادِلْفُس

Philadelphus (S). Seringa (F). Syringa, Mock orange (E). Jasmingertenstrauch, Falscher jasmin (D). Siringa, Fioro d'angiolo, Pazienza (I).

جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة السفرسيات (القليبات). انواعها نحو ١٥ سوقها فرعاء . فروعها متقابلة . اوراقها عابلة ، معنقة ، متقابلة ، بيضية النصل المسنن الحافة || ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل ، مختلفة التجميع ، افقية البتلات المنبسطة ، كثيرة الاسدية ، بيضاء اللون . بعضها فواح العرف المشبّع المثمل الضار || اشهر انواعها التزيينية ما يتبع .

١٣٥٧٩ - سَرَنْجَة زَبَّاء

Philadelphus hirsutus (S). Seringa hérissé (F).

شجيرة سبروتية مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم. نصلها منشاري الحافة ، خملي الصفحة السفلى || ازهارها عادمة العرف ، بيضاء اللون قطرها نحو ٣ سم || تزهر في حزيران .

١٣٥٨٠ - سَرَنْجَة شَائِعَة

Philadelphus coronarius (S). Seringa commun (F).

شجيرة سبروتية عديدة الضروب مهدها القوقاز وارمينية . تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها سناني الشكل ، مالس الصفحة العليا ، خملي السفلى ، مهدب الحافة || ازهارها فواحة العرف ، بيضاء اللون ، خماسية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم. || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .


١٣٥٨١ - سَرَنْجَة صَغِيرَة الوَرَق

Philadelphus microphyllus (S). Seringa à petites feuilles (F).

جنبة رفهة مهدها امريكه الوسطى . تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سنانية تطول نحو ٣ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى . عادم التسنين || ازهارها صغيرة القد ، عرفية الرائحة ، بيضاء اللون || ازهرارها يستمر طوال الصيف .



سرنج البطاطا



سرنج التبغ



سرنجة


١٣٥٨٢ - سَرَنْجة عادمة العُرْف
Philadelphus inodorus, Deutzia corymbosa (S). Seringa inodore (F).
شجيرة سبروتية مهدها امريكه الشمالية . تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها بيضية مدببة المقصة ، تطول من ٦ الى ١١سم. نصلها مسنن الحافة، خفي العروق || ازهارها عادمة العرف، وترية التجميع، فردية او ثلاثية، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى البياض العاجي || ازهارها يستمر من ٤ الى ٥ اسابيع ابتداء من اوائل ايار .

١٣٥٨٣ - سَرَنْجة كبيرة الزَّهْر
Philadelphus grandiflorus (S). Seringa à grandes fleurs (F).
شجيرة رفهة مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها بيضية تطول من ٨ الى ١٤ سم. نصلها مالس البشرة، منشاري الحافة || ازهارها قليلة العرف ، بيضاء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . عناقيدها الزهرية مستطيلة قليلة الكثافة || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .


سرنوف صياد

١٣٥٨٤ - سَرَنْجة مكسيكية
Philadelphus mexicanus (S). Seringa mexicain (F).
شجيرة سبروتية مهدها المكسيك تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها عروة صغيرة القد تطول نحو ٥ سم. نصلها جلدي الصفحة مسنن الحافة || ازهارها عرفية الرائحة ، بيضاء اللون يعلوها، عند انتشاب بتلاتها، من الداخل، تنميش ارجواني || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٣٥٨٥ - سَرَنْجيات ٥
Paleoptera (S). Paléoptères (F). Paleoptera (E).
شعبة حشرات من طائفة المجنحات اصلاً . تشمل حالياً طبقتين واربع رتب تعريفها ما يلي :
١ طبقة اليوميات التي تشمل رتبة اليأفوفيات ورتبة الزخرفيات .
٢ طبقة الرعيسيات التي تشمل رتبة المجليات ورتبة الرعاشات .


سرهيت مجذع

١٣٥٨٦ - سُرْنُوف
Balbuzard (F). Bald buzzard (E).
السرنوف ج سرانيف . جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات . انواعه عديدة جميعها من القواطع : اجنحتها مستطيلة ذلقة . مناسرها قوية ، شديدة الانعقاف ، محجنة الهرة الذربة || يألف الانهر والبحيرات والشطوط البحرية . قوته الاسماك . يدشن عشه في الاشجار الرفيعة او على الصخور الناتئة قرب مجاري الماء . اناثه تحضن وحلها من ٣ الى ٤ رقنات نحو الشهر || اشهر انواعه واعرفها السرنوف الصياد .

١٣٥٨٧ - سُرْنُوف صَيَّاد * ، سُرْنُوف بَحْري ، عُقَاب نُسَارِيَّة
Pandion haliaetus (S). Balbuzard pêcheur, B. fluviatile (F). Asprey (E).
نوع من السرنوف ربع الجثة طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم. وبسطته من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. رأسه وعنقه وبطنه بيض. صدره مدبج ومنمش . ظهره الى السمرة ذنبه مجذع بستة خطوط معترضة متساوية . عيناه الى الصفرة الفاقعة. مذسره ومخالبه سود || يألف الشطوط البحرية ومجاري الماء . قوته الاسماك .

١٣٥٨٨ - سِرْهِيت ٥
Cirrithes (S). Cirrhite, Cirrithe (F). Cirrithes (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السرهيتيات . انواعه المعروفة ستة ، اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. جميعها فردية الزعانف الظهرية المستطيلة الكثيرة المناخس . زعانفها الشرجية ثلاثية المناخس الحادة . اثوابها متباينة الالوان منها الاصفر والاشهب والاخضر البحري والاطحل والاربد الرصاصي ، جميعها مزوزقة الظهور والجوانب || اعرف انواعها واشهرها السرهيت المجذع .

١٣٥٨٩ - سِرْهِيت مُجَذَّع ٥*
Cirrithes maculatus (S). Cirrithe maculé (F).
نوع من السرهيت . اعطانها البحر الاحمر . تعيش قرب المجادح . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها متوسطة العدد || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التعطيط ، يطول نحو ٢٥ سم. رأسها خافت الجبهة ، امغر اللون يعلوه تنقيط اصفر . خطمها قصير . شدقها دون الوسط . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، قاطبة ، القسم الامامي منها تساعي المناخس الثنائية الشوك ، المرقوشة بالجؤوي . زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة . زعنفتها الشرجية ثلاثية المناخس المنعقفة الحادة . زعنفتها الذيلية مقطومة الطرف || ثوبها الى الشهبة ، يعلوها في ظهرها وجانبيها تبقيع وتجذيع امغر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٣٥٩٠ - سِرْهِيتيَّات ٥
Cirrhitidae (S). Cirrhitidés (F). Cirrhitidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة || اسماكها معتدلة القد ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم. سهنها صغير الجرم مستدير الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية تحمل مناخس حادة || اعرف اجناسها واشهرها السرهيت .

١٣٥٩١ - سَرُو
Cupressus (S). Cyprès (F). Cupress tree (E). Echte zypresse (D). Cipresso (I).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من سبط السرويات وفصيلة الصنوبريات . انواعه نحو ١٥ تحليتها الجسمورية العامة ترتكز على المميزات التالية : بنانقها مورقة ، براعمها مغشاة بالاوراق . اوراقها عروة ، فلسية ، متقابلة ، مفلوقة ، مرصوصة على اربعة صفوف وهي ساخدة القاعدة والزام الاول || ازهارها طرفية وحيدة الشق والمسكن ، والذكرية منها كثيرة الاسدية وجيوب الوليع || ثمارها اكراز كروية الشكل تتألف من جراهات حصفية ، ليفية ، جامدة يراوح عددها من ٦ الى ١٤ || بزورها صغيرة مجنحة لا قياسية الشكل والحجم || اشهر انواعه ما يتبع .

١٣٥٩٢ - سَرُو أريزُونَه
Cupressus arizonica (S). Cyprès de l'Arizona (F).
شجرة سبروتية سريعة النمو مهدها اريزونه من اعمال امريكة. تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. بنانقها دقيقة ، لاقياسية الانتظام . اوراقها راشحة ، فلسية ، شديدة الصغر ، لونها الى الخضار الازرق . رشحها واتنجي ابيض اللون . ازهارها الذكرية كبريتية اللون اما الانثوية

فالى الخضار البحري || اكرازها صغيرة القد قطرها نحو ٢٥ مم. لونها الى الجوزوة يعلوها خل صنابي . جراهاتها من ٦ الى ٨ || وهي جميلة الشكل شائعة الاستعال التزييني . تجود في جميع الاتربة ولا تخشى الكلسية .

١٣٥٩٣ - سَرْو بَحْرِيّ اللّون

Cupressus glauca, C. lusitanica, C. coulteri (S). Cyprès glauque, Cèdre de Goa (F).

شجرة سبروتية في الاقاليم الحارة ، جادحة في المعتدلة . مهدها المكسيك . تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. بنائقها نظامية ، رباعية الاضلاع ، بحرية اللون . اوراقها مدببة عادمة الرشح الراتنجي بحرية الخضار . ازهارها الذكرية صفراء اللون يعلوها مواج ارجواني اما الانثوية فالى الربدة الممزوجة بالبنفسجي || اكرازها صغيرة بيضية الشكل لونها الى الجوزوة القاتمة || تجود في جميع مواقع ساحل البحر المتوسط وفي كل تربة .

١٣٥٩٤ - سَرْو حَمَلايا Cupressus torulosa (S). Cyprès toruleux (F).

شجرة سبروتية في الاقاليم الباردة والمعتدلة ، جادحة في الاقاليم الحارة . مهدها حملايا . تعلو من ٢٥ الى ٤٠ م. بنائقها نظامية ، قياسية ، دقيقة القد ، فستقية اللون . افنادها وخراعيبها متدلية . اوراقها شديدة الصغر عابقة الخضار . ازهارها الذكرية صفراء اللون اما الانثوية فالى الزرقة البنفسجية . خشبها احمر اللون ناعم الرقعة . اكرازها صغيرة . جراهاتها مقرنة || لها ضربان مشهوران .

Cupressus torulosa corneyana, C. tor. majestica (S).

١٣٥٩٥ - سَرْو شَائِع *

Cupressus sempervirens (S). Cyprès commun (F).

شجرة سبروتية سريعة النمو مهدها حوض البحر المتوسط ضروبها عديدة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. بنائقها دقيقة ، غبراء اللون ، لاقياسية الارتكاز . اوراقها فلسية ، شديدة الصغر ، عابقة الخضار ، راتنجية الرائحة . قطر كرزها يراوح من ٣ الى ٤ سم. وعدد جراهاته من ٨ الى ١٤ || اقليمها المناطق الحارة والمعتدلة . لا تتحمل كثرة الصقيع واستمراره . تجود في جميع الاتربة . تفضل الري . تستعمل لصد الرياح || ضروبها المشهورة خمسة ، اسماؤها العلمية ما يلي :

Cuprèssus sempervirens contorta, C. s. fastigiata, C. s. horizontalis, C. s. thujaefolia, C. s. variegata (S)


سرو شائع

١٣٥٩٦ - سَرْو كَشْمِير Cupressus cashmiriana (S). Cyprès du Cachemire (F).

شجرة رفهة بطيئة النمو مهدها الهند والتبت . تعلو من ١٠ الى ١٥ م. بنائقها نظامية نحيلة دقيقة . اوراقها بحرية الخضار . افنادها وخراعيبها متدلية الاطراف . اكرازها كروية قطرها يبلغ ١٥ مم. جراهاتها من ٨ الى ١٢ لونها الى الحنطي العابق || تعتبر من اجمل الانواع التزيينية لكنها قليلة الانتشار نظراً لمتطلباتها التربية والموقعية .

١٣٥٩٧ - سَرْو كليفورنيه *

Cupressus goveniana (S). Cyprès de Californie (F).

شجرة جادحة بطيئة النمو مهدها كليفورنية . تعلو من ١٠ الى ١٥ م. بنائقها نحيلة ، قصيرة ، جالسة الانتشاب . اوراقها عابقة الخضار . اكرازها كروية قطرها نحو ٢ سم. جراهاتها سمراء اللون يعلوها مواج بنفسجي لامع .

سرو كليفورنيه

١٣٥٩٨ - سَرْو مَكْنَاب

Cupressus macnabiana (S). Cyprès de Mac Nab (F).

شجرة جادحة بطيئة النمو مهدها كليفورنية . تعلو من ٣ الى ١٠ امتار . بنائقها قصيرة جامدة لاقياسية الارتكاز . اوراقها فلسية ، مستعرضة ، راشحة . صمغها راتنجي ابيض اللون . اكرازها سداسية الجراهات || ترغب في الاقاليم المعتدلة والاتربة العميقة الغور المتوسطة الاندماج والرطوبة .

١٣٥٩٩ - سَرْو نَحِيس ، سَرْو المَقَابِر

Cupressus funebris (S). Cyprès pleureur, C. funèbre (F).

شجرة سبروتية سريعة النمو . مهدها الصين . تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. بنائقها نظامية ، مبطلة ، جميلة الخضار الباهت . اوراقها مدببة ، شديدة الخضار الزاهي . اكرازها صغيرة قطرها نحو ١٢ مم. جراهاتها من ٦ الى ٨ لونها الى الربدة السمراء || تجود وتنمو في جميع الاتربة .

١٣٦٠٠ - سَرُوء Ovipare (F). Oviparous (E).

هو كل حيوان يتكاثر بالسرء او البيض . راجع بيوض .

١٣٦٠١ - سَرْوِيَّة Cupressinées (F).

سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل السرو والعرعر والتويا والسندرك والسندروس .

١٣٦٠٢ - سِرِّيَّات Chitridinae (S). Chitridinées (F). Chitridinae (E).

مرتبة من رتبة الفطور البيضية تشتمل على فصيلتين السعتريات والعولقيات .

١٣٦٠٣ - سَرْئِيَّة Oolithe (F). Oolite (E).

اتربة كلسية منسوبة الى الجورية ذراتها كسرء السمك . اشهرها .

سرئية بيضاء Oolithe blanche (F). White oolite (E).

سرئية حديدية Oolithe ferrugineuse (F). Ferruginous oolite (E).

سرئية دخنية Oolithe miliaire (F). Miliary oolite (E).

سرئية كبيرة Oolithe grande (F). Big oolite (E).

١٣٦٠٤ - سَرِيّ ، لَبْيَاز ○ Lapiaz, Lapiez


دبار طبيعي لاقياسي العمق والاتساع يحدد سطح النشوز الجصي . ج أسرية .

١٣٦٠٥ - سِرْيَاح Criquet (F). Locust (E).

هو الجراد من اي جنس او نوع كان .

١٣٦٠٦ - سَرِيت ○* Cerithium (S). Cérithe (F). Cerithium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السريتيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الاولى وبعضها معاصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها متباينة الاحجام ، جميعها مخروطية محلزنة ومفرضة التحديد اللولبي. الوانها سوية تغلب فيها الخضابات القاتمة .


سريت

١٣٦٠٧ - سَرِيَّة Rigole (F). Trench (E).

مجرى ماء الساقية او الري .

١٣٦٠٨ - سَرِيتِيَّات ° Cerithiidae (S).
Cérithiidés (F). Cerithiidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الاولى والبعض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها مخروطية محلزنة ، قريبة القوالب الغائرة ، مفرّضة الاخاديد ، شبه مستديرة الفوهة المنتهية بنتوء يحمي الرأس || اعرف اجناسها واشهرها السريت والسرتونه والسرتوبة والدستوبة والبيطس .


سريغ


١٣٦٠٩ - سَرِيش هو البرواق ، اطلبه .

١٣٦١٠ - سَرِيغ * Didelphus (S). Sarigue (F).
جنس حيوانات راسة من الجرابيات . انواعه المعروفة ٤٠ موطنها امريكة الوسطى والجنوبية . اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ١١ الى ٥٦ سم. واذنابها من ٧ الى ٣٨ سم. رؤوسها اسفينية . أذناها كبيرة مستديرة . اعناقها غليظة . جرامزها قصيرة . اظافرها حادة . اذنابها اخاذة ، مستطيلة ، كاسية الزام الاول حرشفية الثاني والثالث والرابع || اجربة اناثها كبيرة القد مطاطة . أطباؤها وترية الترتيب يراوح عددها من ٧ الى ٢٥ . محبل الانثى يدوم ٢٥ يوماً تضع على اثره من ٤ الى ١٦ درصاً . وهي من الحيوانات الشاجرة تسرح في الليل . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها والزحافات مع الافاعي والعصافير وبيضها والثمار السكرية عند الحاجة .


سريكة

١٣٦١١ - سَرِيف هو الصف من الكرم . راجع سربة .

١٣٦١٢ - سَرِيكَة °* Serica (S).
Sérique (F). Serica (E).
جنس حشرات خاضلة من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة الجعليات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مفلطحة ، شبه اهليلجية الشكل ، محدبة الرأس والكوسل والغمد ، تطول من ١٤ الى ١٨ مم. رؤوسها مستعرضة . متاكها قاضمة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية مرقية ، صفيحية الاطراف . اغمادها محددة لاحقة . قوائمها نشيطة ، متوسطة الثخانة . اثوابها وحيدة اللون السوي يكثر فيها الكستني ثم الاصفر والاسود والاسمر ، جميعها سفعاء المواج || تعيش على المواد النباتية المختلفة .


سريولة المتوسّط

١٣٦١٣ - سِرْيُولَة ° Seriola (S).
Sériole (F). Seriola (E).
جنس اسماك بحرية من الاسقمريات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة نحو عشرة . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامهـا كبيرة القد ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم. اثوابها الى الربدة الفضية المواج تعبق وتشتد سمرتها مع الاقتراب من ثبج الظهر وتزهو وتبيض عند البطن . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتساويين ، الجزء الخلفي نظامي مستطيل ، الجزء الامامي صغير القد ، ناشز المناخس اخصها المنخس الامامي الموازي لخط الرأس . زعنفتها الذيلية فارقة || اشهر انواعها واعرفها سريولة المتوسط .


سطاقس المناقع

١٣٦١٤ - سِرْيُولَة المُتَوَسِّط °*
Seriola dumerili (S). Sériole de la Méditerranée, S. argentée (F). Silver seriola (E).
نوع من السريولة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط . مسرحها يمي ولا تقترب من الثقاف والمجادح الا في الربيع والخريف || جسمهـا اهليلجي الشكل يطول من ٨٠ الى ٩٠ سم. ثوبها الى الربدة الفضية تزرق وتشتد زرقتها عند الظهر وتزهو وتبيض عند البطن . رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم . عيناها كبيرتان . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . اسنانها كثيرة العدد . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتساويين . الجزء الامامي رعني الشكل ناشز المناخس الحادة اخصها الاول المنعطف افقياً نحو الرأس . الجزء الثاني نظامي الشكل ، عادم المناخس . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


سطاقس جرماني

١٣٦١٥ - سَرِيئَة ° Œuvé (F). Hard-raed (E).
كل سمكة انثى لا يزال جرابها الشلخي مليء بالسره تنعت بالسريئة .

١٣٦١٦ - سُسْيُولُوجِيَة Sociologie (F).
Sociology (E).
السسيولوجية علم يبحث في الجماعات البشرية وفي المناشع الاجتماعية .

١٣٦١٧ - سُطَّاحَة
«شجرة تنبت في الديار في اعطان المياه ترعاها الماشية ويغسل بورقها الرؤوس» (اللسان) .

١٣٦١٨ - سَطَاخِيس هو السطاقس ، اطلبه .

١٣٦١٩ - سِطَاع Pilier (F). Pillar (E).
كل عود قائم تَرتكز عليه السطانة وما اشبه .

١٣٦٢٠ - سَطَاقِس ، سَطَاخِيس
Stachys (S). Epiaire (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الشفويات . انواعه زهاء ٢٠٠ معظمها عشبي وبعضها جنبي . سوقها فرعاء . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، معنقة . ازهارها سنبلية التجميع تاجية الارتكاز اكثرها عطرة || اشهر انواعه يتبع .

١٣٦٢١ - سَطَاقِس المَنَاقِع *
Stachys palustris (S). Epiaire des marais, Ortie des marais, Ortie morte (F). Marsh betony, Clown's all-heal, Marsh wound-wort (E). Sumpfziest (D). Scabbiosa palustre, Spigo fiorito (I).
نوع من السطاقس وهو عشبة برية منقعية تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها مقطوعة . ازهارها ارجوانية اللون . تستعمل في تطبيب بعض العلل الجلدية .

١٣٦٢٢ - سَطَاقِس جِرْمَانِي * ، قَارَه ، وَرْطُورَه
Stachys germanica (S). Epiaire de Germanie, Sauge molle, Stachyde, Epi fleuri (F). German stachys, Downy wound-wort (E). Deutscher ziest, Ziest (D). Stachide germanica, Spica florita, Madre salvia (I).
نوع من السطاقس وهو عشبة برية وتزيينية معمرة . تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. ساقها مضلعة زبباء اللحاء . اوراقها قلبية القاعدة . نصلها خملي البشرة ، مسنّن الحافة . ازهارها وردية اللون ، فضية السبلة الزبباء || ازهرارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٦٢٣ - سَطَاقِس سُنْبُلِي * ، إيراقليه ، سَمْسَمِيقَا
Stachys recta, S. procumbens (S). Epiaire droite, Crapaudine (F). Upright hedge nettle (E). Bergziest (D). Erba giudaica (I).
نبات عشبي طبي بري معمر من السطاقس . يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقه قليلة الفروع زباء اللحاء . اوراقه سنانية . نصلها خملي البشرة يبدو كانه فضي . ازهاره مستطيلة الشكل كثيفة الزغب || كان شائع الاستعمال الطبي وقد اهمل لكراهية رائحته .

١٣٦٢٤ - سِطَام Origine (F). Origin (E).
هو الاصل ج سطم .

١٣٦٢٥ - سَطَّام ٥ ، أبو مِلْقَط ٥*
Anastomus (S). Anastome (F). Anastomus (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة اللقالق . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق افريقية الوسطى والشرقية والهند وجزر الزابج . ملجئها الحياتي جماعي . يكثر وجودها قرب الشطوط ومجاري الماء. قوتها الاسماك والضفادع والثعابين والرزغ || تتميز بضخامة مناقيدها المستطيلة المشقوقة الحدود الداخلية كالمنتاش . اعناقها وقوائمها مستطيلة . اذنابها قصيرة . اجنحتها لاحقة . اثوابها الى البياض الاغبر باستثناء الاذناب واطراف الاجنحة السود .

١٣٦٢٦ - سَطَّانَة
هي سطح سقف البيت من اي طابق كان .

١٣٦٢٧ - سَطْح Surface

١٣٦٢٨ - سَطْح ، مُسْتَوٍ Plan

١٣٦٢٩ - سطح ثُنَائِي Quadrique (F). Quadric (E).

١٣٦٣٠ - سَطْح مُسْتَوٍ Surface plane (F). Level surface (E).

١٣٦٣١ - سَطْوَال هو الجدوار العقيد ، اطلبه .

١٣٦٣٢ - سُطُور ٥* Suthora Nipalensis (S). Suthore du Népal (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة القرقفيات . موطنه يمتد من الهند الى الصين ، يكثر وجوده في غابات النيبال . ملجئه الحياتي جماعي . افواجه قليلة العدد . قوته الحشرات ومكنها ويرقاتها والثمار والبزور البرية || جسمه شبيه بالقرقف الكبير . طوله نحو ١٥ سم. يتميز بقنبرته القصيرة وبذنبه المروحي الشكل عند الانتفاض . ثوبه الى الخضار البنفسجي المائجة ، بطنه الى الرمكة الصفراء المواج .

١٣٦٣٣ - سَطُورِيُون هو السحلب ، اطلبه .

١٣٦٣٤ - سُطُوع Insolation (F). Sun-stroke (E).
هو الضبح ، اطلبه .

١٣٦٣٥ - سُعَادَى Carex (S). Carex, Laiche (F). Carex, Sedge (E). Segge (D). Carice, Lisca (I).
جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة السعديات . انواعه المعروفة زهاء ٥٠٠ سوقها ثلاثية الاضلع . اوراقها باستطالة سوقها وهي عصفية الشكل ثلاثية الحروف الحادة القاضبة . ازهارها وحيدة الشق سنبلية التجميع . جذاميرها طبية معرقة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٣٦٣٦ - سُعَادَى الرَّمل * Carex hirta (S).
Carex hérissé, Laîche des sables (F).
نوع من السعادى يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه مستطيلة النصل الضيق القاضب الحرف. سنابله فضية اللون . يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لتثبيتها كالحب .

١٣٦٣٧ - سُعَادَى بَلْدَنْسِيس*
Carex baldensis (S). Laîche du Mont Baldo (F).
نوع من السعادى يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه مستطيلة ضيقة . سنبلته الزهرية قصيرة مستعرضة تكتنفها ثلاث اوراق صغيرة شائكة || يرغب في المواقع الجبلية والاتربة الكلسية .

١٣٦٣٨ - سُعَادَى شُمْراخِي * Carex scaposa (S).
Laîche à hampe (F).
نوع من السعادى . قصبة ساقه شمراخية الشكل تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقه ضيقة مستطيلة اقصر من قصبة الساق . عثكوله الزهري يطول من ٨ الى ٢٠ سم. وهو عديد السنابل المسنجة بالاشهب والاخضر || يرغب في المواقع الظليلة والاتربة الرطبة .

١٣٦٣٩ - سُعَادَى عُنْقُودِي *
Carex baccans (S). Laîche à grappes (F).
نوع من السعادى يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه تطول من ٧٠ الى ١٨٠ سم. نصلها جلدي النسيج ، ارجواني الحتار . ازهراره عثكولي التجميع ، سنابله كبيرة القد لونها الى الحمرة || يعيش في المراكن والمنازل .

١٣٦٤٠ - سُعَادَى مَدَّاد
نوع من السعادى يعرف بالحب ، اطلبه .

١٣٦٤١ - سُعَار هو الكلب مرض خبيث ، اطلبه .

١٣٦٤٢ - سُعَاط Fragrance
الريح الطيبة من كل شيء والزهر والخمر والثمار وغيرها .

١٣٦٤٣ - سَعَّب Etirer (F). To stretch (E).
سعب الشيء مطه وتسعب الشيء تمطط .

١٣٦٤٤ - سَعَة Capacité, Contenance (F).
Capacity, Extent, Area (E). هي المقدور الاستيعابي .


١٣٦٤٥ - سَعْتَر ، صَعْتَر Thymus (S).
Thym (F). Thyme (E).
جنس لنباتات عشبية مخشوشبة معمرة من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة جميعها من الافاوية . مهدها البلاد المعتدلة . اوراقها صغيرة ، كاملة ، متقابلة ؛ نصلها غدي الصفحة ، ازغب البشرة ، غدده متصالبة الارتكاز ذرية الحجم غنية بعطر التيمول || ازهارها صغيرة القد ، عطرية العرف ، ورديــة اللون او ليلكية . اشهر انواعه يتبع .


سطاقس سنبلي


سطام


سطور


سعادى الرمل سعادى بلدنسيس


سعادى شمراخي سعادى عنقودي


سعتر البر

١٣٦٤٦ - سَعْتَر البَرّ * ، صَعْتَر بَرّي ، زَعْتَر

Thymus serpyllum (S). Thym serpolet, T. sauvage, Serpolet (F). Creeping thyme (E). Feldquendel, Thimian (D). Timo serpillo, T. salvatico, T. cedrato, Serpillo (I).

نوع من السعتر يعلو نحو ٢٥ سم. ساقه فرعاء، فروعها السفل افقية الانتشاب ثم ترتقع . اوراقه اهليلجية . نصلها مهدب الضلع ، بارز العروق ، خلي البشرة . ازهاره وردية اللون . يستخرج من اوراقه وازهاره التيمول .


سعتر العبس

١٣٦٤٧ - سَعْتَر العَبْس * ، سَعْتَر فارسي ، حاشا

Thymus capitatus (S). Thym de Crète (F). Headed thyme (E). Kretischer thymian, Kopfsaturei (D). Timo di Creta (I).


نوع من السعتر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه فرعاء . اوراقه بيضية الشكل ، العلوية منها اعرض نصلاً من السفل واقل زغباً وخملاً . ازهاره وردية اللون . اوراقه وازهاره بلسمية العرف والطعم يستخرج منها عطر السعتر .


سعتر امرط

١٣٦٤٨ - سَعْتَر أمْرَط * ، سَيْسَنْبَر ، نَمّام ، نَمّام المَلِك ، زُبَيْزَبَة

Thymus glaber (S). Thym glabre (F). Wild thyme, Mother of thyme (E). Wilde thymian (D). Sermolino, Timo glabre (I).

نوع من السعتر يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقه نحيلة كثيفة الفروع المنتصبة . اوراقه ضيقة ، مستطيلة ، نصلها غائر الضلع ، مالس البشرة ، شديد الخضار . ازهاره وردية اللون يعلوها مواج ارجواني || يرغب في المواقع الرطبة .


سعتر شائع

١٣٦٤٩ - سَعْتَر شائِع * ، صَعْتَر شائِع

Thymus vulgaris (S). Thym commun, Farigoule (F). Garden thyme, Pot-herb thyme (E). Thymianquendel, Gartenquendel (D). Timo comune, T. coltivato, Erbuccia, Pepolina (I).

نوع من السعتر يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقه كثيفة الفروع الخشوشبة المنتصبة . اوراقه سنانية ضيقة . ازهاره ليلكية اللون . يعيش في جميع الاتربة . يفضل الكلسية ويخشى الرملية || يستخرج من اوراقه وازهاره عطر السعتر ودهنه .

١٣٦٥٠ - سُعْد Cyperus (S).

Souchet (F). Sedge (E).

جنس نباتات عسقولية ، عشبية، معمرة من فصيلة السعديات . انواعه عديدة جميعها منقمية من نباتات المناطق الحارة . اوراقها سنانية مستطيلة . سوقها شمراخية يعلوها ازهرار سنبل التجميع تكتنفه ضمة ورقية مؤلفة من ثلاث او اربع ورقات || اشهر انواعه ما يتبع .

١٣٦٥١ - سَعْد الأخْبِيَة

ويدعى سعد الخبايا ، منزل من منازل القمر اليانية ينزلها القمر في الليلة الخامسة والعشرين . وهو اربعة كواكب متقاربة واحد منها ، في وسطها ، انور الجميع . وقيل انما سمي سعد الاخبية لأن عند طلوعه تخرج الحشرات المختبئة من الارض || رقيب سعد الاخبية يدعى الزبرة .

١٣٦٥٢ - سَعْد البارِع

سعد البارع نجمان متقاربان من كوكبة الفرس الاعظم مركزها في الصدر .

١٣٦٥٣ - سَعْدُ البِهام Baham, Biham

سعد البهام نجمان نيران من كوكبة الفرس الاعظم مركزها على رأس الفرس .

١٣٦٥٤ - سُعْد الحُصْر ، سَمّار حُلو ، عَلُوب ، كِرْش

Cyperus alopecuroïdes (S).

Souchet à nattes (F). Foxtail sedge, Mat sedge (E). Zypergras (D). Giunco cannellino, Testa di riccio (I).

نوع من السعد الجذموري المداد . شمراخه يعلو نحو المتر . اوراقه قرصية ضمية تطول من ٧٠ الى ٩٠ سم. وتعرض من ٨ الى ٢٠ مم. نورته الزهرية فارشة || يعيش في المناقع والاراضي الرطبة . اوراقه تستعمل في صناعة الحصر .

١٣٦٥٥ - سَعْد الذّابِح

منزل من منازل القمر اليانية . وهما كوكبان نيران بينهما قيد ذراع ، في نحر احدهما نجم صغير كأنه يذبحه لقربه منه || قال بعض علماء الفلك ان السعد الذابح كوكبان معترضان يلي الشمالي منهما كوكب صغير يكاد يلصق به يسمى الذبيح ولذلك سمته العرب السعد الذابح لزعمهم ان الذبيح شاته وقد ذبحها .

١٣٦٥٦ - سَعْد السُّعُود Sadalsuud

منزل من منازل القمر اليانية . وهو ثلاثة كواكب احدها نير والآخران دونه . والعرب تتيمّن به || رقيب سعد السعود يدعى الجبهة .

١٣٦٥٧ - سَعْدُ المَطَر

سعد المطر نجمان من كوكبة الفرس الاعظم مركزها على الركبة اليمنى .

١٣٦٥٨ - سُعْد النّاتال Cyperus natalensis (S).

Souchet du Natal (F).

نوع من السعد الجذموري المداد . شمراخه يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه مستطيلة ضيقة النصل . سنابله متوسطة الكثافة تكتنفها ضمة ثلاثية الاوراق القصيرة . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة . يعيش في المراكن .

١٣٦٥٩ - سَعْد الهُمام Hemam, Homam

سعد الهمام نجمان من كوكبة الفرس الاعظم مركزها على العنق .

١٣٦٦٠ - سَعْد بُلَع Alballi

سعد بلع منزل من منازل القمر اليانية . وهما نجمان مستويان في المجرى لامتساويان في القدر والضوء . وسمي الاكبر بالعاً كأنه بلع الآخر واخذ ضوءه . وهو من كوكبة الدلو، طلوعه لليلة تبقى من كانون الثاني وسقوطه لليلة تمضي من آب || رقيب سعد بلع يدعى الطرف .


سعد شرقي


١٣٦٦١ - سُعْد شَرْقي * ، سُعْد مُسْتَدير ، سُعْد الحَمير ، رَزّين ، صَبّاح الخير

Cyperus rotundus (S). Souchet rond (F), Nut-grass (E). Runde zyperwurzel (D). Cipero orientale, Stiancia rotonda (I).

نوع من السعد العادم الجذمور . عساقله عديدة ، بيضية الشكل ، كافورية الرائحة . اوراقه مستطيلة . شماريخه

تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. سنابله فارشة صيوانية || يكثر في الاتربة الرطبة . يعتبر من النباتات الضارة .

١٣٦٦٢ - سُعْد عَطِر * Cyperus longus (S).
Souchet odorant, S. long (F). Galingale, English galangale (E). Galgentwurzel, Langes zypergras (D). Cipero lungo, C. odoroso, Cunzia (I).
نوع من السعد . جذموره مداد عطر لا عساقل له . شماريخه تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه شديدة الطول || سنابله مروحية الارتكاز تكتنفها ضمة ثلاثية الاوراق || يعيش في المناقع وعلى ضفاف الماء .


سعد عطر

١٣٦٦٣ - سُعْد مأكول هو حب الزلم ، اطلبه .

١٣٦٦٤ - سُعْد مروحي
Cyperus flabelliformis (S). Souchet en éventail (F).
نوع من السعد الجذموري الركوبي . شماريخه اسفنجي الجوف ، غليظ القاعدة يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه جامدة النصل تطول من ١٥ الى ٤٠ سم. وتعرض من ٥ الى ١٥ مم. سنابله الزهرية مروحية التجميع جميلة الشكل . يزرع في المراكن . يرغب في الرطوبة المستمرة .

١٣٦٦٥ - سُعْد مظلي Cyperus alternifolius (S).
Souchet à feuilles alternes, Petit papyrus, Ombrelle (F).
نوع من السعد الجذموري العادم العساقل . اوراقه القرصية صغيرة القد ، قليلة العدد . شماريخه يرتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم. تعلوه سنابل زهرية مظلية الشكل تكتنفها ضمة ورقية يراوح عدد اوراقها من ٦ الى ٢٥ || تكثر زراعته في المراكن لانه سبروتي وجميل الخضار .

١٣٦٦٦ - سَعْدان
السعدان نبت من افضل مراعي الابل له شوك تشبه به حلمة الثدي فيقال لها سعدانة (السان) .

١٣٦٦٧ - سَعْدان ، قِرْد Singe (F). Ape (E).
اسم شامل يطلق على جميع انواع القرود ج سعادين .

١٣٦٦٨ - سَعْدانة ، رَقْمة Châtaigne (F). Chestnut (E).
زائدة قرنية المادة تعلو قائمة الفرس .

١٣٦٦٩ - سَعْدانة
سعدانة الثدي : ما اطاف به كالفلكة . وهي ايضاً مدخل الجردان من ظبية الفرس .

١٣٦٧٠ - سُعْديات Cyperaceae (S).
Cypéracées (F). Cyperaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة تشمل السعد والسعادى وحب الزلم .

١٣٦٧١ - سُعْر هو الكلب مرض خبيث ، اطلبه .

١٣٦٧٢ - سِعْر ، عَتيق Taux (F). Price, Rate (E).
تعريفة الفوائد السنوية التي ينتجها مبلغ قدره مئة .

١٣٦٧٣ - سِعْر Cours (F). Market, Price, Rate (E).
هو ما يقوم عليه ثمن البضاعة بيعاً وشراء على ان تكون الصفقات متتالية كالمعقودة في المصفق ، وسعر السوق... وهذا السعر قد يكون :

سعر الزامي Cours forcé (F).
سعر القطع Cours de change (F).
سعر قانوني Cours légal (F).
سعر متوسط Cours moyen (F).

١٣٦٧٤ - سِعْر التأثيل
Taux de capitalisation (F). Capitalization rate (E).
هو السعر الذي تتبناه شركات التأثيل والتأمين لحساب فوائد الاموال والاحتياطيات .

١٣٦٧٥ - سِعْر الحَسْم ، سِعْر القَطْع
Taux de l'escompte (F). Rate of discount (E).
هو السعر الذي تحسب به كل عمليات الحسم والصرف في يوم معين وسوق معينة .

١٣٦٧٦ - سِعْر الفائدة Taux d'intérêt (F).
Rate of interest (E).
سعر الفائدة يكون اما قانونياً وهو ما يقره القانون او اتفاقياً وهو ما يحدده الاتفاق .

١٣٦٧٧ - سَعْران
هو الاناباز جنبة برية تستعمل في تنظيف الثياب .

١٣٦٧٨ - سَعْرانيات Anabasées (F). Anabasis (E).
سبط من فصيلة السرمقيات .

١٣٦٧٩ - سُعْرة ، حُرَيْرة Calorie
هي الوحدة الحرارية او الوحدة في قياس الحرارة .

١٣٦٨٠ - سَعَفة Palme (F). Palm (E).
هي قضيب النخل وهي مركبة من جريدة تحمل الخوص اي الوريقات .

١٣٦٨١ - سِعْفة هي القوبعة ، اطلبها .

١٣٦٨٢ - سِعْفة الثياب
فراشة مؤذية تدعى قوبعة الثياب ، اطلبها .

١٣٦٨٣ - سِعْفة السجاد
فراشة مؤذية تدعى قوبعة الفراء ، اطلبها .

١٣٦٨٤ - سِعْفة تمرة
فراشة مؤذية تدعى قوبعة الشوندر ، اطلبها .

١٣٦٨٥ - سِعْفيات
هي القوبعيات فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة .

١٣٦٨٦ - سِعْلاة * ، شَهام
Simia satyrus, Pithecus satyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).
السعلاة والسعلاء ج سعالى . ومنهم من سماها الانسان الوحشي . حيوان ثديي من فصيلة اشباه الانسان ومرتبة القرديات . قامته تجاوز ١٤٠ سم. يده تطول نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المستطيل || يعيش ذكراً وانثى يتبعهما من الصغيرين الى الثلاثة . الانثى تضع ولداً واحداً ترضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الزابج . قوته الثمار على اختلاف انواعها وقصب السكر والذرة وبعض البقول . وهو يألف الغابات الكثيفة والغياض البعيدة عن كل عمران .


سعلاة

١٣٦٨٧ - سُعْنَة
ما تدلى من المشفر الاعلى من البعير ونحوه .

١٣٦٨٨ - سُعُود النُّجُوم
سعود النجوم عشرة وهي سعد بلع وسعد الأخبية وسعد الذابح وسعد السعود وهذه الاربعة من منازل القمر . ثم سعد ناشرة وسعد الملك وسعد البهام وسعد الهمام وسعد البارع وسعد مطر وهذه الستة ليست من المنازل . كل منها كوكبان.


١٣٦٨٩ - سَعُوط هو الاخيليا ، اطلبها .


سف


١٣٦٩٠ - سَعُوط ، عُطُوس Tabac à priser (F). Snuff (E).
مسحوق التبغ يستعمل شماً للكيف . يستحصل عليه من اوراق التبغ المسحوقة بعد تخميرها ومزجها ببعض المواد العطرة او الحريفة || وقد تختلف قيمة السعوط باختلاف صنفه ومواده الاولية اذا كان مصدرها نصال الاوراق او ضلوعها .

١٣٦٩١ - سَعِير هو الماكاك الميمون ، اطلبه .

١٣٦٩٢ - سَغَب Besoin d'eau (F). Want water (E).
عطش الزرع والنبات .


سفاجة

١٣٦٩٣ - سِفّ * ، نَشّاب Coluber lineatus, C. jaculus, C. atratus (S). Dard, Serpent volant (F). Coluber lineatus, C. jaculus (E).
حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحنشيات خلفيات الانعاديد . جسمها قليل الثخانة يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى الكهبة الرمداء يعلوها خط اسود يمتد من الخطم الى طرف الذنب وخطان اسمران عابقان ضيقان ايمن وايسر يمتدان من الشدقين الى الذنب . رأسها لوزي الشكل . زاوية شدقها ضيقة الملاقي . عيناها صغيرتان ، حادتان . عدد اسنانها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و٢٤ في الاعلى من اصلها اربعة عقاف مخددة ثابتة خلفية الارتكاز تهريق السم في كل عضو تصيبه عندما يرق حتى مستواها الداخلي || تألف الاحراج والهضاب ، تتسلق الاشجار وتنشب كالسهم من شجرة الى اخرى ومن كل مكان مرتفع الى آخر منخفض || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . تسرح في النهار . قوتها الحشرات والوزغ والعظاء والفئران والجرذ . تقضي على فريستهـا الكبيرة الحجم بالتقليص ثم تبتلعها بعد ذلك || اخلاقها شرسة . فحيحها صفير حاد . تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتضع من ١٢ الى ٢٤ بيضة مجموعة في سبحتين تطمرها في موقع دافئ جنوبي المعرض || تعتبر من الثعابين المؤذية .


سفاطة طاغية

١٣٦٩٤ - سِفّ الإجاص هو علسة الاجاص ، اطلبها .

١٣٦٩٥ - سِفّ الزَّرْع هو علسة الزرع ، اطلبها .

١٣٦٩٦ - سَفَا Plante épineuse (F). Thorny plant (E).
كل شجر له شوك .

١٣٦٩٧ - سَفَا ، شعاع ، عُرْق Barbe du blé (F). Beard of corn (E).
هي حسك سنبلة الحنطة والشعير .

١٣٦٩٨ - سَفّاجة °* Mycetophagus (S). Mycétophage (F). Mycetophagus (E).
جنس حشرات من فصيلة السفاجيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض غابات وحراج البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، معتدلة الاحديداب ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ مم. رؤوسها معتدلة الجرم ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها معتدلة الجرم . اغمادها لاحقة يعلوها تحديد قاطب . قوائمها نشيطة . اثوابها ثنائية اللون || تألف الغابات والحراج تعيش على بعض انواع الفطور من الفاريقونيات والسميات .

١٣٦٩٩ - سَفّاجيات ° Mycetophagidae (S). Mycétophagidés (F). Mycetophagidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم غابات وحراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٧ مم. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها كبيرة . اغمادها لاحقة . قوائمها نشيطة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها ملونة || تألف الغابات والحراج . تعيش على بعض انواع الفطور اخصهـا المنتمية الى الفاريقونيات والسميات || اشهر اجناسها السفاجة .

١٣٧٠٠ - سِفاد ، كَوْم Copulation, Saillie (F). Copulation, Covering (E).
نزو ذكر الحيوان على الانثى . اذا ضرب الجواد الحجر قيل قعا وزنا .

١٣٧٠١ - سُفاط ، سَفَط Opercule (F). Gill-cover (E).
السفاط والسفط ج اسفاط . هو الغشاء الغضروفي المادة الذي يلحف التجويف الخيشومي عند الاسماك . وهما سفاطان او سفطان أيمن وأيسر .

١٣٧٠٢ - سَفّاطة طاغية °* Callimorpha dominula (S). Callimorphe tyran (F). Callimorpha dominula (E).
حشرة من فصيلة السفاطيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة الجنوبية والغربية . فراشتها عجفة تعيش على ذخيرتها المعوية . سرفتها غاضلة قوتها اوراق النبات واخصها الحس والهندباء والقراص والعوسج ولسان الحمل ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم. بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناهـا خيطيان . مرشفها جدعة . جوشنها كثيف الحمل ، كستني اللون . بطنها احمر يعلوه مواج وردي وخط ثبجي قاطب شديد السمرة || روشناها الاماميان الى الخضار الالعس تعلوه بقع مستديرة صفراء وبقعتان برتقاليتان . روشناهـا الخلفيان الى الحمرة يعلوها مواج صناني ويطوقها حتار كستني اسود وجدتان وبقعة طرفية تحتل كامل الزام الاخير . تخضيب رواشن الانثى لا يختلف الا بالبرتقالي الذي يتحول الى حنظي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها باسبوع

وتمتح المكن لطخاً على نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٤٢ م. جسمها اسطواني الشكل ، مثملل السكم ، اسود اللون تعلوه ثلاثة خطوط من النقط الصفر وخطان الى الزرقة الرصاصية . ثعولها متوجة بالهلب الاسود || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٤ الى ٢٧ يوماً ينقضي ضمن صلبجة متينة الحبك تنسجها السرفة تحت قشور الاشجار وفي شقوق اللحاء .

١٣٧٠٣ - سَفّاطَة مُسْتَحَبَّة °*

Callimorpha dulcita (S). Callimorphe agréable (F). Callimorpha dulcita (E).

حشرة من فصيلة السفاطيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار وطلعها . سرفتها غاضلة قوتها اوراق النباتات العشبية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطتها تراوح من ٥٠ الى ٥٥ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها مستطيل . جوشنها بني اللون كثيف الخمل . بطنها احمر اللون يعلوه خط ثبجي قاطب اسمر || روشناها الاماميان الى الكستني الاسود المواج يعلوه تبقيع ابيض واصفر وزوجان من النقط البيض والصفر . رواشن الانثى عادمة التنقيط . روشناها الخلفيان الى الحمرة البرتقالية يعلوها تجاليع وتبضيع كستني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، اسود اللون ، اصفر التبضيع ، مثملل السكم تعلوه في كل ثعلة ضمة من الهلب الاشقر . رأسها اسود . مدبها الى الطحلة القاتمة || طور الاكمال يستمر نحو ٢٤ يوماً وينقضي ضمن صلبجة تنسجها السرفة بين فروع النبات وقضبانه .


سفّاطة مستحبّة

Hyménophyllées (F). **١٣٧٠٤ - سَفّاطِيّات °**

السفاطيات فئة من السراخس مستورات الزهر الوعائية .

Callimorphidae (S). **١٣٧٠٥ - سَفّاطِيّات °**

Callimorphidés (F). Callimorphidae (E).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة مختلفات القرون . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٢٠ معظمها من حشرات البلاد الحارة المنحرفة نحو الاستوائية || جميعها معتدلة القد . اجسامها شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها صغيرة . عيونها زُغمة . قرونها الاستشعارية خيطية ، بسيطة . ملامسها قصيرة ، جالسة . مراشفها كبيرة ، مستطيلة . رواشنها الامامية اكبر من الخلفية واقل استدارة منها واكثر تبقيعاً وزركشة . حذناتها جانبية الارتكاز ، مستطيلة الجرم . ارجلها تامة النمو رباعية المناخس || مكنها مكور الشكل . اساريعها مثعللة القشار ، ضمية الهلب . خادراتها تلتحف بصلبجة متينة معتدلة الحبك || اشهر اجناسها السفاطة .

Cochlearius cochlearius (S). **١٣٧٠٦ - سَفّاق °***

Savacou huppé, Bec-en-cuiller (F).


طائر من طوال الساق وفصيلة البلشونيات . اعطانه المناطق الاستوائية الامريكية . يألف ضفاف الانهر والمناقع . مسرحه دجوي يستمر طوال الليل . قوته الاسماك والثعابين والوزغ والضفادع والرخويات ... || جسمه مكتل مدور . يتميز بقصر الساق والعنق مما يجعله من شواذ فصيلته . رأسه كبير الجرم تعلوه كشة منعطفة الى الوراء تنتهي بريشتين مستطيلتين . منقاده ضخم غليظ محدب الافك الاعلى ينتهي بظفر اعقف حاد . افكه السفلي منبسط الصفحة . جناحاه كبيران ، لاحفان . ذنبه قصير ، مقطوم الطرف . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وعنقه وصدره الى البياض الاغبر . كشته ورداؤه وجناحاه وذنبه الى الرمكة السمراء . بطنه وخوافيه وفخذاه الى السمرة السوداء || يدثن عشه في السنط . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٣ الى ٤ بيضات . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .


سفّاق

Cephennium (S). **١٣٧٠٧ - سَفّان °***

Cephennium (F).

جنس حشرات من فصيلة السدمينيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها صغيرة شبه مكورة . عيونها قليلة البروز . تآشيرها وفكوكها صغيرة . ملامسهـا كبيرة . قرونها الاستشعارية صولجانية . كواسلها محدودبة ، شبه مربعة الشكل ، اغمادها لاحفة ، عادمة التخديد . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون ، يكثر فيها الجؤوي الاسفع فالاسود فالاشقع فالاصهب فالاسمر || تألف الحراج والغابات حيث تكثر الطحالب التي تعيش عليها .


سفّان

Sphagninées (F). **١٣٧٠٨ - سَفّانات °**


Sphagninae (E).

رتبة من الطحالب تشمل فصيلتي السفانيات والشرنبثيات .

Hypolophus seven (S). **١٣٧٠٩ - سَفّانَة °***

Séphen (F).

حيوان بحري من السفنقيات الاشلاق وفصيلة الطرتونيات . اعطانه تمتد من الخليج العربي الى الصين || جسمه بما فيه الذنب يطول نحو ١٨٠ سم. ثوبه العلوي الى السمرة الحنطية المواج . ثوبه السفلي الى الغبرة التبنية . منخسه الذيلي نحو ١٥ سم. || لحمه متوسط الصنف ، مأكول . اما جلده ففاخر الصنف مرغوب فيه .


سفّانة

Sphagnacées (F). **١٣٧١٠ - سَفّانِيّات °**

Sphagnaceae (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السفانات اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الطحلب .

١٣٧١١ - سَفْتَجَة هي الاصطراف ، اطلبه .

Direction du vent (F). **١٣٧١٢ - سَفْح الريح**

Direction of wind (E).

وجهة هبوب الريح .

١٣٧١٣ - سُفْجُور أزْرَق °*

Drypta caerulea (S). Drypte bleue (F). Drypta caerulea (E).

حشرة قانصة وانجة من فصيلة السفجوريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المروج والمراعي وضفاف مجاري الماء . قوتها المواد العضوية وما تستطيع اقتناصه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ م. ثوبها الى الزرقة يعلوها خمل صناني ومواج اسفع . رأسها مخروطي صغير . فكاها ذربان . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها خيطيان دقيقان . ظهرانها لا يلحف السكمة


سفجور ازرق

الشرجية . غمداها تساعيتا التحزيز المتساوي الخطوط . ارساغها خماسية المفل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجبلانة في اواسط آب وتعيش حتى اواخر ايار . تسرح في النهار . تسافد في اوائل الربيع وتمتنع المكن تحت الجثالة والقشور الصلفة والتلع والحجارة وفي شقوق الاخشاب التاخة || واليرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٥ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل اسمر الثوب ، كثيف الهلب . اسود الرأس والرواجب والشرج المجهز بسركين دقيقين || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة .


سفديل

١٣٧١٤ - سُفْجُوريّات ٥ Dryptidae (S). Dryptidés (F). Dryptidae (E).

فصيلة حشرات لاحمة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المراعي والغياض والمواقع الرطبة || جميعها صغيرة القد ، جميلة الالوان الزاهية اللاعة . رؤوسها مستديرة ، مستطيلة الاخطام والزبانى . عيونها جاحظة . كواسلها مستضعفة مستطيلة . اغمادها مقطوعة الاطراف ، تساعية الخدود المتوازية || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسعى بسرعة وتطير بخفة || قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر || اشهر اجناسها السفجور .

١٣٧١٥ - سفْدِيل ٥ * ، حَشِيشَة القَمْل Cebadilla (S). Cévadille, Cébadille (F). Cevadilla, Cebadilla (E).

نبات عشبي دوقمي طبي معمر من فصيلة السورنجانيات . اوراقه قرصية الانتشاب ، عصفية الشكل ، مستطيلة القد ، ازهاره سنبلي التجميع يرتكز على شمراخ دقيق مسمط . ازهاره صغيرة القد ، ارجوانية اللون سود المواج . ثماره جرابية الشكل ، بزورها دقيقة ، مضلعة ، فحمية اللون || يستخرج من بزوره عدة مواد قلوية اشهرها السفديلين والحربوقين والحامض الحربقي || مسحوق بزوره شديد الفاعلية كان ولا يزال يستعمل في القضاء على القمل .


سفرجل

١٣٧١٦ - سفْدِيلين ٥ ، سَوَادِلين Cévadilline, Sabadilline (F). Cevadillin (E).

مادة شبه قلوية لا تتبلور تستخرج من بزور السفديل وغيره .

١٣٧١٧ - سَفَرْجَل * Pyrus cydonia, Cydonia oblonga, C. vulgaris (S). Cognassier, Coignassier (F). Quince tree (E). Echte quitte, Biruquitte (D). Cotogno, Pomo cotogno (I).

السفرجل ج. سفارج وسفارل . شجرة مثمرة من فصيلة الورديات وحيدة الجنس والنوع عديدة الضروب . ثمارها مأكولة وتربب . بزورها طبية . وهي تعلو من مترين الى ثمانية امتار . ساقها قصيرة سرحة سمراء اللون . اغصانها فارشة منبسطة . اوراقها حابلة ، بسيطة ، كاملة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، قلبية القاعدة . نصلها بارز العروق ، خملي الصفحة السفلى . ازهارها خماسية التركيب لونها الى البياض الوردي . ثمارها كروية الشكل او شبه كروية مستطيلة ، كبيرة القد ، خملية البشرة ، مستحبة العرف ، جامدة اللباب . خباؤها يتألف من ٥ غريفات تحضن الكثير من البذور || يعيش السفرجل في الاقاليم الحارة والمعتدلة . يخشى المواقع الطليقة


سفرجلة

المعرضة للرياح الهوج . يرغب في الاتربة العميقة الغور المتوسطة الاندماج والرطوبة الموزونة التركيب الحكمي . ثماره تحسن صنفاً في الاتربة الجصية || يتكاثر بالبذر والتعقيل والترقيد والتطعيم || يغرس على ابعاد تراوح من ٤ الى ٦ امتار || وهو من الاشجار التي يضيمها التقليم لانه يحد من نشاطها ومن مقدورها الاثماري . اشهر ضروبه الزراعية ما يتبع .

١٣٧١٨ - سَفَرْجَل البُرْتُغَال C. du Portugal

ضرب سبروتي يعلو نحو ٦ م. ثماره كبيرة القد متنفخة الوسط ، مزمومة الرأس والعقب . لبابها غزير العصارة متوسط العفوصة || يجود في جميع الاتربة المعتدلة التركيب العميقة الغور || يخشى الجفاف وكثرة الكلس والرمل .

١٣٧١٩ - سَفَرْجَل الصين

هو الشنمول الصيني ، اطلبه .

١٣٧٢٠ - سَفَرْجَل اليابان

هو الشنمول الياباني ، اطلبه .

١٣٧٢١ - سَفَرْجَل أنْجِه C. d'Angers

ضرب جادح يتطلب مواقع خاصة لانه يخشى الصقيع . يعلو نحو ٤ م. ثماره كبيرة القد . غزيرة العصارة ، عطرية العرف ، ذكية الطعم ، قليلة العفوصة || يجود في جميع الاتربة العميقة الغور ما عدا الكلسية والرملية .

١٣٧٢٢ - سَفَرْجَل شَمْبِيُون C. champion

ضرب امريكي واسع الشهرة . شجرته شديدة النشط غادقة تعلو نحو ٧ م. ثمارها كبيرة القد ، ذكية الطعم والعرف ، غزيرة العصارة ، قليلة العفوصة || يجود في جميع الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

١٣٧٢٣ - سَفَرْجَل عَادِي C. commun

ضرب سبروتي عيم الانتشار يعيش في معظم الاتربة والمواقع . يعلو من ٢ الى ٥ م. ثماره كروية متوسطة القد ، لبابها متوسط العصارة ذكي الطعم والعرف .

١٣٧٢٤ - سَفَرْجَل هِنْدِي

هو الدوسينية شجيرة مثمرة ، اطلبها .

١٣٧٢٥ - سَفَرْجَلَة * Coing (F). Quince (E).

ثمرة السفرجل . لبابها جامد المكسر حامز الطعم ، متوسط العفوصة ، يستعمل في المربيات . بزورها لزجة شائعة الاستعمال الطبي .

١٣٧٢٦ - سَفَرَس Saxifraga (S). Saxifrage (F). Saxifrage, Rockfoil (E). Steinbrech (D). Sassifraga (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة السفرسيات . انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها عشبية مخشوشبة . اكثرها معمرة ومنها حولية ومحولة . معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقها متعاقبة ، صغيرة القد ، لحمية النسيج ، فيها البسيطة والمفرضة والمسننة . نصلها خملي البشرة مسنج الصفحة . ازهارها خماسية التركيب . بزورها صغيرة الحجم تكثر فيها الاستدارة || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

١٣٧٢٧ - سَفَرْس الحَصَى *

Saxifraga granulata (S). Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle (F).

بجلة سبروتية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها عروة كلوية. نصلها مفصص الحتار. ازهارها كبيرة القد، بيضاء اللون، عطرية العرف || ازهرارها يستمر من نيسان الى حزيران || يقال انها طبية، ارومتها نافعة تزيل الرمل والحصى.

١٣٧٢٨ - سَفَرْس الظِّلّ. Saxifraga umbrosa (S).

Saxifrage des ombrages, Mignonnette, Désespoir du peintre (F).

بجلة جادحة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها اهليلجية رفشية، عنقها كثيف الزغب. نصلها مقعر الصفحة. منشاري الحافة || ازهارها مستعرضة بيضاء اللون. ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز. ترغب في المواقع الظليلة المتوسطة الرطوبة.

١٣٧٢٩ - سَفَرْس خَشِن * Saxifraga aspera (S).

Saxifrage rugueuse (F).

بجلة سبروتية معمرة ترغب في الاتربة الرملية. تعلو نحو ٢٠ سم. ارومتها غادقة الرواكيب. اوراقها صغيرة، نصلها مهدب الحتار، يطول نحو ١٥ مم. ويعرض نحو ٣ || ازهارها بيضاء اللون يشوبها مواج اصفر. ازهرارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٧٣٠ - سَفَرْس سَرَعي *

Saxifraga sarmentosa (S). Saxifrage sarmenteuse (F).

بجلة جادحة معمرة تعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقها مسنجة بالابيض والاحمر. حتار نصلها ارجواني. ازهارها هرمي الشكل، ازهارها بيض تعلوها مشحة صفراء || تزهر من ايار الى تموز.

١٣٧٣١ - سَفَرْس سَرَنْجي *

Saxifraga crustata (S). Saxifrage incrustée (F).

بجلة معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها كلوية الشكل نصلها محدب الصفحة، سرنجي التجزيع، اصفر الحتار || ازهارها عثكولية التجميع هامية الارتكاز لونها الى البياض الموشح بالارجواني || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز. ترغب في الاتربة الكلسية.

١٣٧٣٢ - سَفَرْس صُنُوجي *

Saxifraga cymbalaria (S). Saxifrage cymbalaire (F).

عشبة حولية جادحة تعلو نحو ١٥ سم. اوراقها صغيرة القد، مستديرة الشكل، خماسية او سباعية التفصيص الكلوي، نصلها مسنج بالاسمر || ازهارها صفر. ازهرارها يستمر من ايار الى آب.

١٣٧٣٣ - سَفَرْس طُحْلُبي *

Saxifraga hypnoides (S). Saxifrage moussue, Gazon d'Angleterre, G. turc, G. mousse (F).

عشبة سبروتية معمرة. ارومتها مستطيلة الرواكيب اليخضورية. ساقها مورقة تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها قوية التشريم. مستطيلة الاعناق الزغبة الاسطوانية || ازهارها بيض. ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران || ترغب في الاتربة الرملية والمواقع الجبلية.

١٣٧٣٤ - سَفَرْس كَشُوثي

Saxifraga cuscutaeformis (S). Saxifrage-cuscute (F).

بجلة رفهة معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها مسنجة، متاوجة، نصلها خملي البشرة، مسنن الحافة. ازهارها هرمي، قليل الكثافة. ازهارها بيض يعلوها مواج اصفر. تعيش في المراكن. تزهر من حزيران الى تموز.

١٣٧٣٥ - سَفَرْس مَخْرُوطي

Saxifraga cuneifolia (S). Saxifrage cunéiforme (F).

بجلة سبروتية معمرة تعلو نحو ١٥ سم. اوراقها قرصية التجميع. نصلها مخروطي الشكل، اخضر الصفحة العليا، جؤوي السفلى. ساقها عادمة الورق. ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب. تخشى المواقع الحارة.

١٣٧٣٦ - سَفَرْس مُسْتَدير الوَرَق *

Saxifraga rotundifolia (S). Saxifrage à feuilles rondes (F).

بجلة سبروتية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها مورقة. اوراقها كلوية الشكل. نصلها غدي النسيج، خملي البشرة. مسنن الحافة. ازهارها منمشة بالاصفر والاحمر || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٧٣٧ - سَفَرْس مُسْتَطيل الوَرَق

Saxifraga longifolia (S). Saxifrage à longues feuilles (F).

بجلة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مستطيلة. نصلها مقعر الصفحة. ازهارها كثيرة العدد، بيضاء اللون، يعلوها توشيح اصفر ونمشة حمراء || ازهرارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٧٣٨ - سَفَرْس مِغْيَار Saxifraga mutata (S).

Saxifrage changée (F).

عشبة جادحة محولة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة اهليلجية. نصلها جامد الصفحة، مهدب الحتار مسنن الزام الاخير || ازهرارها هرمي الشكل. ازهارها مدببة البتلات لونها الى الصفرة يعلوها مواج برتقالي. تزهر من حزيران الى آب. ترغب في الاتربة الكلسية.

١٣٧٣٩ - سَفَرْس مُنْتَصِب

Saxifraga ascendens (S). Saxifrage dressée (F).

عشبة سبروتية محولة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها مخروطية الشكل، ثلاثية التفصيص. نصلها غدي لزج. ازهارها تبلو وردية وتنتهي بالابيض || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٧٤٠ - سَفَرْسِيَّات، سفِرسِيَّات


Saxifragaceae (S). Saxifragacées (F) Saxifragaceae (E).

السفرسيات او القلبيات كما سماها بعضهم فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اسباطها واجناسها وانواعها كثيرة العدد. معظمها نباتات عشبية. جميعها خنثوية الازهار، قلبية البزور.


١٣٧٤١ - سَفَرْنَة *، سَفَرْنَايَة

Sphyraena spet (S). Sphyrène, Brochet de mer, Espet (F). Sea-pike (E).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف وحيدة الجنس والنوع. موطنها مياه البحر المتوسط. تتميز باستطالتها. رأسها ذلق الخطم. ثوبها الى الربدة الفضية يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر || وهي من اسماك الشواطئ اللبنانية، جيدة الصنف، مستحبة الطعم.




سفرس الحصى




سفرس خشن



سفرس سرعي



سفرس سرنجي



سفرس صنوجي



سفرس طحلبي



سفرس مستدير الورق



سفرنة

١٣٧٤٢ - سَفْسَاف Grain de poussière (F). Grain of dust (E).
أصغر ما يكون من ذرات الدقيق والتراب وهي التي ترتفع كالغبار .

١٣٧٤٣ - سَفْسَطَة Sophisme (F). Sophism (E).
السفسطة برهنة إستدلالية مغالطة .

١٣٧٤٤ - سَفْط Ecaille d'oignon (F). Scale of onion (E).
سفط ج أسفاط . كل طبقة من طبقات البصلة تدعى سفطاً .

١٣٧٤٥ - سُفْعَة Grain de coloquinte (F). Seed of colocynth (E).
السفعة : حبة الحنظل ج. سفع.

١٣٧٤٦ - سُفْلِيَات المَنْخِرَيْن Catarrhiniens (F). Catarrhines (E).
هي مجموعة قرود العالم القديم لهن أنف نخرتاه متقاربتان وثقباها تحت الانف || انواعها واجناسها كثيرة العدد تجمعها ثلاث فصائل : اشباه الانسان والهباريات والهجرسيات .

١٣٧٤٧ - سِفْلِيج ° Macrocystis (S). Macrocyste (F). Macrocystis (E).
نبات بحري من الخشيات السمر . اعطانه معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة || كلاليبه نشيطة قوية . ساقه وحيدة السرع المبطط ، تطول من ١٠٠ الى ٥٠٠ م.

١٣٧٤٨ - سَفَن Peau écailleuse (F). Scaly skin (E).
هو كل جلد اخشن كجلد التمساح .

١٣٧٤٩ - سَفَن ، سَيْفَن Raja sephen (S).
سمكة من الشفنين كبيرة القد تطول نحو ٨٠ سم. مرتعها قاع البحر .

١٣٧٥٠ - سَفَنَاج * Cacospongia (S). Cacospongie (F). Cacospongia (E).
ويدعى الاسفنج الجامد . جنس حيوانات بحرية ركينة من اللاحشويات وفصيلة الاسفنجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم مجادح البحر الابيض المتوسط || تتميز بأليافها القرنية التركيب الجامدة التي لا تصلح للاستعمال .

١٣٧٥١ - سِفْنَة ° * Siphneus (S). Siphné (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من المكبريات وفصيلة الفأريات . انواعه خمسة جميعها صغيرة القد موطنها البلاد الآسيوية من الصين حتى بحر قزوين || اجسامها ربعة تطول نحو ٢٥ سم. اذنابها ٣ سم. رؤوسها شبه كروية. عيونها صغيرة . آذانها لاقوفية . جرامزها قصيرة خماسية الاصابع . أظافرها مستطيلة مقوصة حادة جاسة تمكنها من سرعة الحفر في التربة || اثوابها الى الكهبة الغبراء تعيق عند الظهر وتبيض عند البطن || قوتها الاعشاب والجذور وسائر المواد النباتية .

١٣٧٥٢ - سُفْنُج ، سَفَنَّج
طائر كثير الاستنان (الدميري) .

١٣٧٥٣ - سَفَنْجِيَّة ° Spongipellis
فطر من السميات يركب اخشاب بعض الراتنجيات اخصها التنوب والاتسوغة فيسبب العفن المكعبي الذي يشقق الخشب ويفصله ، بالطول والعرض ، الى مكعبات متراكبة متتابعة عديمة الصلابة تحيطها من جميع جوانبها اغشية المشيج الخملية الحنطية اللون || اما الفطر فقبعته كلوية الشكل قطرها نحو ٤ سم. اطرافها فارشة متدلية مركبة من طبقتين العليا اسفنجية الهيكل سماكتها نحو ٣ م م. والسفلى ليفية حرشفية سماكتها من ١ الى ٥ م م. خضابه قليل الالوان يغلب فيها الحنطي والتبني . لبابه ابيض . بويغاته اهليلجية الشكل طولها من ٣ الى ٥ ميكرون .

١٣٧٥٤ - سَفَنْدَر Ruscus (S). Fragon (F).
جنس نباتات سبروتية عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه عديدة . سوقها مضلعة . رداتها جلدية ، سنانية الشكل . ازهارها نصلية الانتشاب . ثمارها عنبية حمراء اللون . بزورها سود || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٧٥٥ - سَفَنْدَر ذَافِي ، حَبّ النار
Ruscus hypophyllum (S). Fragon hypophylle, Laurier alexandrin (F). Alexandrian laurel (E). Alexandrinischer lorbear (D). Rusco a foglie nude, Lauro alessandrino (I).
جنبة برية وتزيينية تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. رداتها تحمل من ٥ الى ٦ ازهار . ازهارها تبنية اللون . ثمارها الى الحمرة العابقة .

١٣٧٥٦ - سَفَنْدَر كَبِير هو الرعند ، اطلبه .

١٣٧٥٧ - سَفَنْدَر لاسِع *
Ruscus aculeatus (S). Fragon piquant, Petit-houx, Houx-frelon, Buis piquant, Myrte épineux (F). Butcher's broom, Knee holly, Box-holly (E). Echter mäusedorn (D). Ruscopungente, Brusco (I).
جنبة دغلية برية وتزيينية ترغب في الاتربة الكلسية . تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. رداتها صغيرة ذلقة مدببة لاسعة . ازهارها فردية او ثنائية التجميع ، خضراء اللون . جذاميرها طبية تدخل في بعض المستحضرات النافعة وهي مدرة للبول تنبه الهضم وتنشط الدم .

١٣٧٥٨ - سَفَنْدَر لَسِن * ، لِسَان الفَرَس
Ruscus hypoglossum (S). Fragon hypoglosse, Langue de cheval (F). Horse tongue, Double tongue (E). Zungenmäusedorn (D). Rusco lingua-pagana, Bislingua (I).
جنبة برية وتزيينية تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. رداتها لسنة سنانية تطول من ٦ الى ١٢ سم. ازهارها عنقودية ثلاثية او خماسية التجميع .

١٣٧٥٩ - سَفَنْدَلْيُون هو المرقلية النافعة ، اطلبها .

١٣٧٦٠ - سَفَنْدُون Sphénodon (F).
حيوان بيوض من مخلومات الرؤوس يدعى ايضاً هتيريه ، اطلبها .

١٣٧٦١ - سَفَنْدِيَّات ° Sphindidae (S). Sphindidés (F). Sphindidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة


سفناج


سفنة


سفندر لاسع


سفندر لسن

والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٢ الى ٣ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، عشارية الفصل . كواسلها مستطيلة الشكل . اغمادها لاحفة . ارساغها خماسية المقل . اثوابها ملونة || تعيش على المواد النباتية وبخاصة الفطور التي تنمو عـلى جذوع الاشجار || اشـهر اجناسها السفندوس Sphindus (S) . طوله نحو ٢ مم. ثوبه الى السواد الفحمي يعلوه خمل ناعم . يألف الحراج حيث تكثر الفطور التي يعيش عليها .

١٣٧٦٢ - سَفُّود Réformé (F). Reformed (E).
السفود من الخيل التي قطع عنها السفاد .

١٣٧٦٣ - سَفُّور ، كَرْعَان
Echinus esculentus (S). Oursin comestible (F). Edible sea-urchin (E).
نوع من الاخينوس المأكول وهو كروي الشكل ، مقطوم القاعدة ، كثير الشوك . يكثر في البحر الاحمر ويوجد في المتوسط .

١٣٧٦٤ - سَفُون هو الركيب ، اطلبه .

١٣٧٦٥ - سَفِير Saphir (F). Sapphire (E).
هو الياقوت الازرق ويدعى ايضاً لازورد .

١٣٧٦٦ - سَفِير Fane (F). Haulm, Dead leaf (E).
هو الشمن يشمل ما سقط من اوراق الاشجار ويشمل ايضاً سوق اوراق النباتات البقلية غـير المأكولة من الانسـان كسوق واوراق البطاطا .

١٣٧٦٧ - سفِيرُونِيمَة ° Sphaeronema (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات. بكنيداته مخضونة او سطحية الارتكاز ، بيضية او كروية الشكل، صفراء او عنابية الجول . قصعاته مستطيلة الشعب تنتهي بكنائد بيضية || انواعه عديدة معظمها رمي يركب الخشب واللحاء دون ان يعطب النبات او يؤذيه كثيراً .

١٣٧٦٨ - سَفِينَة Argo, Carène,
Chariot de mer, Vaisseau des argonautes (F).
Argo, Argo novis, Velá argo, Pyxis (E).
السفينة كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت الكلب الاكبر || عدد نجومها ٦٤ اميزها واشهرها النيّر الذي على المجداف الجنوبي وهو من المرتبة الاولى وتسميه العرب « سهيلاً » ولسهيل اسطورة راجعها في الشعرى اليمانية || ومن النجوم البارزة العائدة الى هذه الكوكبة « الترس » و« مركب الفرس » .

١٣٧٦٩ - سَفِينَة جَوِّيَّة Aéronef (F).
Aircraft (E).
السفينة الجوية كل مركب تمكنه طاقته الذاتية ، اي طاقة محركاته ، من الارتفاع عن الارض والسير في الجو .


١٣٧٧٠ - سِقَاء اطلب نحي وشكوة .

١٣٧٧١ - سَقَّاء هو البجع ، اطلبه .

١٣٧٧٢ - سَقَّاء ، شَاوِي Aiguadier (F).
هو الذي ينطر ماء السقاية ويوزعها على مستحقيها .

١٣٧٧٣ - سَقَاوَات Buses, Butéoniens (F).
عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل خمسة اجناس : السقاوة ، الصرارة ، الحوام ، النعبول والقرياق . جميعها ربعة الجثة . رؤوسها ضخمة . مناسرها قصيرة محجنة البهرة الذربة . سواقطها واذنابها مستطيلة . ارساغها قصيرة . مخالبها قوية . اظافرها شديدة الانعقاف || مهدها العالم . قوتها القواضم والزحافات والحشرات لذلك فهي من الطيور النافعة || تدش اوكارها في الاشجار الباسقة الرفيعة . اناثها تضع من رفنة الى اربع رفنات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اربعة اسابيع .

١٣٧٧٤ - سَقَاوَة Buteo (S). Buse (F).
جنس طير من عمارة السقاوات . انواعه زهاء ١٧٥ جميعها ربعة الجثة . رؤوسها ضخمة . مناسرها قوية . ارساغها غليظة وقصيرة . مخالبها عقفية . اظافرها حادة . سواقطها متوسطة الطول لا تلحف الاذناب || قوتها القواضم على اختلاف انواعها والحيات والعظاء والضفادع والحشرات . لذلك تعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها || اشهر انواعها ما يتبع .


سقاوة البيداء

١٣٧٧٥ - سَقَاوَة البَيْدَاء *
Buteo desertorum (S). Buse des déserts (F).
نوع من السقاوة موطنها الصحاري والفيافي طولها نحو ٦٠ سم. ثوبها يختلف مع فصول السنة والسن تغلب فيه الكهبة الحنطية . ذنبها عريض التجزيع . عيناها الى الحمرة . منسرها حنطي القاعدة ، اسود البهرة . رسغاها ومخالبها الى الصفرة القاتمة .

١٣٧٧٦ - سَقَاوَة الشَّمَال Buteo borealis (S).
Buse à queue rouge (F).
نوع من السقاوة موطنها الولايات المتحدة الامريكية طولها نحو ٨٠ سم. ثوبها الى الكهبة الصنابية . رأسها وظهرها وسقطاها اغبق من صدرها وبطنها وأفنيكها . ذنبها احمر اللون يعلوه تجزيع اسمر .


سقاوة شائعة

١٣٧٧٧ - سَقَاوَة شَائِعَة * ، صَقْر حَوَّام
Buteo vulgaris (S). Buse commune, B. vulgaire (F).
Common buzzard (E).
نوع من السقاوة موطنها فسيح الارجاء يمتد من اقاصي الشرق الى اطراف اوربة وافريقية . طولها نحو ٧٠ سم. ثوبها عديد الالوان يختلف مع فصول السنة وتقادم العمر . تغلب فيه السمرة . ذنبها مستعرض التجزيع . عيناها جوزيتان منسرها ازرق القاعدة اسود البهرة . رسغاها ومخالبها صفر .

١٣٧٧٨ - سَقَاوَة صَقْرِيَّة هي القرياق ، اطلبه .


سقاوة موشحة

١٣٧٧٩ - سَقَاوَة مُوَشَّحَة * Buteo lineatus (S).
Buse à épaules rouges (F).
نوع من السقاوة موطنها شرقي الولايات المتحدة الامريكية طولها نحو ٧٠ سم. تتميز بمنكبيها الشائعين الحمرة . منسرها ازرق القاعدة اغبر البهرة . مخالبها حمر . اظافرها سود . تألف احراج البتولا والقيقب والمران .

١٣٧٨٠ - سِقَّايَات ، ضَبَّابِيَّات Lacertidae (S).
Lacertidés (F). Lacertidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات المشقوقات الالسنة . اجناسها ١٨ وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها وشيقة مستطيلة . اثوابها زاهية الالوان سفعاء المواج .

١٣٧٨١ - سِقَّايَة هي العظاية ، اطلبها .

١٣٧٨٢ - سِقَّايَة الحِيطان
Lézard des murailles (F).
عظاية تدعى سحلية الحيطان ، اطلبها .


سقدة

١٣٧٨٣ - سِقَّايَة خَضْراء Lézard vert (F).
عظاية تدعى سحلية خضراء ، اطلبها .

١٣٧٨٤ - سِقَّايَة رَشيقَة Lézard agile (F).
عظاية تدعى سحلية رشيقة ، اطلبها .

١٣٧٨٥ - سِقَّايَة وَلُود Lézard vivipare (F).
عظاية تدعى سحلية ولود ، اطلبها .

١٣٧٨٦ - سَقْب Branche mère (F).
Mother branch (E).
الغصن الريان الغليظ الطويل الذي يتوسط الشجرة ويكون امتداداً لساقها . يقال له في لبنان الملك .


سقراب

١٣٧٨٧ - سَقْب
ولد الناقة الذكر . قال الاصمعي « اذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل قبل ان يعلم اذكر هو ام انثى فاذا علم فان كان ذكراً فهو سقب وامه مسقب ويقال للانثى حائل » .

١٣٧٨٨ - سَقْدَ ، سَلْقَدَ Entraîner (F).
To train (E).
سقد وسلقد الفرس : ضمره . خرج في السحر يسقد ويسلقد الخيل || والسقدد هو الفرس المضمر .


سقروس مخطم

١٣٧٨٩ - سُقْدَة * ، سُقَيْدَة
Estrelda minima (S). Sénégali nain (F).
عصفور من الجواثم المخروطيات المناقير . موطنه افريقية الاستوائية . طوله نحو ١٠ سم. ثوبه احمر اللون تعلوه نمشة بيضاء . منقاره ورجلاه الى الصفرة || يألف الحدائق والحقول وجوار العمران . قوته البزور والثمار والحشرات والهوام || يرجن ويعيش في المطيرة كالحسون لكنه لا يغرد .


سقريط املس

١٣٧٩٠ - سُقْدِيَّات ° Mollisiaceae (S).
Mollisiacées (F). Mollisiaceae (E).
عمارة نطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسداة الطليقة السطحية الارتكاز . تكاتها تحضن بويغات شفافة بسيطة او عديدة الخلايا . نكاتها خيطية تشايع التكات || لها جنسان مؤذيان : النويل والزميقة .

١٣٧٩١ - سَقْراب °* Scarabus (S).
Scarabe (F). Scarabus (E).
جنس دويبات بحرية من الرخويات معديات الارجل . أنواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها مفترسة . حلازينها يرمية الشكل ، مستعرضة الفوهة الرحبة ، تطول من ٣ الى ٧ سم. || الوانها عديدة ، جميعها مزخرفة ومنقطة بالجوزي او الياقوتي او الكستني أو العنابي .


سقريط مارد

١٣٧٩٢ - سُقْرُوس مُخَطَّم °*
Cychrus rostratus (S). Cychre rostré (F).
Cychrus rostratus (E).
حشرة مفترسة نافعة من فصيلة السلكوتيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاحراج . قوتها الحلزون والبزاق وديدان الحشرات || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٨ مم. ثوبها الى السواد الفحمي الكامد . رأسها مخروطي ينتهي بخطم مستدق وبفكين ضليعين . عيناها صغيرتان . زباناها دقيقان مستطيلان . ظهرانها اهليلجي الشكل ، مدبب الطرف اللاحف. ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في الخريف وتعيش حتى الربيع . تسرح في النهار . تسافد في نيسان وتمتع المكن ميمادياً على سطح التربة بين العبل والاوراق اليابسة || اليرقة عند تمام ادراكها تطول من ٢٢ الى ٢٧ مم. جسمها مردني الشكل ، مبطط الجرم ، سدامي الرواجب . ثوبها الى الطحلة السمراء القاتمة . رأسها وفكاها وشرجها الى السمرة الكستنية || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً ينقضي في البيش العمودي الغور الذي تحتفره اليرقة للاختباء فيه وللإيقاع بقنصها .

١٣٧٩٣ - سِقْرِيط ° Scarite (F). Scarites (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة السقريطيات . انواعه عديدة جميعها مفترسة . اثوابها سوية اللون يغلب فيها الاسود اللامع . تآشيرها قوية . ارجلها الامامية كبيرة القد جاسة || تألف الشطوط البحرية والنهرية مخابئها ترابية ، مخروطية الشكل ، عمودية الارتكاز الغوري . اشهر انواعه ما يتبع .

١٣٧٩٤ - سِقْرِيط أَمْلَس °*
Scarites laevigatus (S). Scarite lisse (F).
حشرة ضيائية تسرح من الشروق الى الغروب . طولها يراوح من ١٦ الى ٢٠ مم. ثوبها الى السواد اللامع . غمداها قاطبة الخطوط المالسة المبهمة . موطنها شواطي البحر المتوسط . قوتها كل ما استطاعت اليه سبيلاً من الحشرات والديدان || مسرحها يدوم طوال الربيع والصيف .

١٣٧٩٥ - سِقْرِيط مَارِد °* Scarites buparius (S).
Scarite géant (F).
حشرة دجوية تسرح من الغروب الى الشروق . طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٥ مم. ثوبها الى السواد اللامع . موطنها شطوط البحر المتوسط . قوتها كل ما استطاعت اقتناصه من الحشرات || مسرحها يستمر من اوائل الربيع الى اوائل الخريف .

١٣٧٩٦ - سِقْرِيطِيَّات ° Scaritidae (S).
Scaritidés (F). Scaritidae (E).
فصيلة حشرات نافعة مفترسة من غمديات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها متباينة القد . اثوابها مختلفة تغلب فيها الالوان السوية اخصها الاسود اللامع . تآشيرها قوية . قرونها الاستشعارية ترتكز على تجاويف مقعرة مركزها تحت العوينات || تألف الشواطي البحرية والنهرية . تفترس الحشرات والديدان والهوام .

١٣٧٩٧ - سِقْسَاق هو الزقزاق ، اطلبه .

١٣٧٩٨ - سِقْط Aile (F). Wing (E).
هو جناح الطائر . يقال رفع الطائر سقطيه .

١٣٧٩٩ - سَقْطار °* ، صَقّار °
Sparus striatus (S). Spare strié, Scathare (F). Scathar (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليلجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٢٥ سم. سهفها مستوي الشكل ، معتدل الجرم . ثوبها الى الربدة السمراء الرصاصية المواج يعبق عند الظهر ويغبر ويبيض عند البطن ويعلوه في الجانبين تشييز ازرق اسود افقي الامتداد يتألف من ١٢ خط || رأسها معتدل الجرم، قصير الخطم . فكاها شبه متساويان . شدقها قليل الانفراج. اسنانها متراصة . منسماها ثقبان صغيران . عيناها كبيرتان، ناشزتان ، وقيعتا الارتكاز || زعانفها قياسية الانتظام . الظهرية واحدة ، مستطيلة ، شائكة القسم الامامي . الشرجية تقابل القسم السرح من الظهرية وتحوي ثلاثة مناخس . الذيلية قليلة التقعير || لحمها متوسط الصنف والجودة ، مأكول .

١٣٨٠٠ - سَقْطَم هي الفأرة الآرية ، اطلبها .

١٣٨٠١ - سُقطُوم °
Cynopterus (S).
Cynoptère, Mégère sans queue (F).
جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات . انواعه المعروفة قليلة يقال انها ثلاثة . جميعها اسيوية شرقية ، صغيرة القد، بتراء ، غليظة الرأس ، قصيرة الفرطومة . طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم. وبسطها من ٥٠ الى ٥٥ سم . تعيش جماعات قليلة العدد . تألف النخل والاشجار الحرجية . قوتها الثمار على اختلاف انواعها اخصها المثنة والفواكة .

١٣٨٠٢ - سِقْطِين °* ، مَلاك البَحْر °
Squatina squatina (S). Squatine, Ange de mer (F). Angel-fish, Angel-shark, the Monk (E).
سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة السقطينيات . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . مسرحها لجي قلما تقترب من المجادح والشطوط . قوتها الاسماك المبطلة والرخويات والقشريات || جسمها معتدل التبطيط، شبه صفي الشوزن ، يطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. رأسها غليظ عريض مبطط الجرم ، مقطوم الخطم الافطس . فمها طرفي الارتكاز واسع الشدق . اسنانها صغيرة مدببة الاطراف الحادة المنعقفة . عيناهـا كبيرتان . منسماها ونيساها صغيران . زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة الحجم فارشة كالجناح . زعنفتاها الظهريتان صغيرتا القد ، خلفيتا الارتكاز الذي يتاخم قاعدة الذنب ، الزعنفة الشرجية طامسة لا اثر لها اما الذيلية فمعتدلة الحجم فارقة || لحمها متوسط الصنف . مسكها جيد يستعمل في صناعة الاغمدة الثمينة .

١٣٨٠٣ - سِقْطِينيّات °
Squatinidae (S).
Squatinidés (F). Squatinidae (E).
فصيلة اسماك بحرية ولودة من السنقعيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها جميع مناطق البحر الابيض المتوسط والمناطق القريبة من النقاف في المحيط الاطلسي || مسرحها لجي ولا تقترب من المجادح الا نادراً جداً . قوتها الاسماك المبطلة والرخويات والقشريات || اجسامها معتدلة التبطيط ، مخروطية الشوزن ، تطول نحو ٢٠٠ سم. رؤوسها مبططة مقطومة الاخطام . تتميز بخلوها من الزعانف الشرجية ويكبر زعانفها الصدرية والحوضية ويصغر زعانفهـا الظهرية الخلفية الارتكاز || اشهر اسماكها واعرفها السقطين .


سقطار


١٣٨٠٤ - سُقْع
Plage (F). Beach (E).
الناحية المنبسطة الرملية من الشط .

١٣٨٠٥ - سَقْفِيّات الخيشوم
Tectibranches (F).
رتبة حيوانات من الرخويات المعدية خلفيات الخياشيم .

١٣٨٠٦ - سَقْفِيّات الرُؤوس °
Stégocéphales (F). Stegocephalous (E).
رتبة من الضفدعيات المتحجرة يعود عهدها الى الاباج الاول وقد انقرض معظمها في اوائل الإباج الثاني . بعض حيواناتها كانت تشبه التماسيح والبعض الآخر يشبه العظاء . جميعها كانت مصفحة الرؤوس المسقوفة .


سقطين

١٣٨٠٧ - سُقْلاط °*
Porcellana (S).
Porcellane (F). Porcellana (E).
جنس منع من فصيلة السقلاطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل . ظهورها معتدلة الاحديداب ، صلبة الدروع الجامدة . ارجلها كبيرة ، مدببة الاظافير باستثناء الزوج الخلفي الدقيق الجرم والرفيع الارتكاز . ملاقطهـا غليظة ، مبططة ، شديدة النشط . زبنها خيطية مستطيلة . الوانها الى الاخضر الالعس او الجوزي تعلوها رقشة صفراء يختلف انتشارها بالنسبة الى الانواع .


سقلاط


١٣٨٠٨ - سُقْلاطِيّات °
Porcellanidés (F).
Porcellanidae (E).
فصيلة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل تتميز بدقة الزوج الخلفي من ارجلها الناشبة في المحيط الظهري بدلاً من المحيط البطني . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم .

١٣٨٠٩ - سَقَمُونيا * ، مَحْمُودة
Convolvulus scammonia, C. syriacus (S). Scammonée, S. d'Alep (F). Scammony plant (E). Purgierwinde, Syrische winde (D). Scammonio, Scamonea d'Aleppo (I).
نبات طبي عشبي ليفي عارش من فصيلة اللبلابيات اوراقه متعاقبة رمحية مثلثة الزوايا . ازهاره ابطية الارتكاز طويلة الزناد ، بوقية الشكل ، صفراء اللون مشربة البياض . يستخرج من جذوره عصارة راتنجية صمغية كثيرة الاستعمال الطبي .


سقمونيا

١٣٨١٠ - سَقَمُونِيّات هي اللبلابيات فصيلة نباتية .

١٣٨١١ - سَقَنطَر مُشيّز °*
Centropomus lineatus (S). Centropome rayé (F). Centropomus lineatus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرخيات شائكات الزعانف . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. ثوبها الى الشهبة الفضية . ظهرها بنفسجي اللون ويعلوها في جانبيها تشييز قاطب اصفر ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم ، كبير الشدق . لكنها


سقنطر مشيّز


الاسفل يتقدم الاعلى . اسنانها صغيرة ، ذربة ، متراصة . عيناها كبيرتان ، ناشزتان ، رفيعتا الارتكاز . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية كبيرة ، فارقة || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

١٣٨١٢ - سَقَنْقُور * Scincus (S).
Scinque (F). Skink (E).


سقنقور

جنس حيوانات من العظاء القصيرات الالسنة . انواعه ثمانية مهدها ضفاف الانهار والصحارى الاسيوية والافريقية . جميعها اكبر من السحالي واضخم . قوائمها خماسية الاصابع . اذنابها قصيرة . اكنافها مجزعة ، ظهورها مدبجة بصفرة وسواد . بطونها الى البياض الاغبر . كان ولا يزال يستعمل ، بعد تحضيره وتجفيفه بالملح ، لتهييج الباه والانعاظ . وهو شائع الاستعمال في مصر والسودان وغيرهما من البلاد الافريقية . ومنهم من قال انه يذهب بالفالج والقوة والنقرس واوجاع المفاصل .

١٣٨١٣ - سَقَنْقُورِيَّات Scincidae (S).
Scincidés (F). Scincidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظاء قصيرات الالسنة منها السقنقور والبلغة ورضاعة البقر والحكاءة || انواعه نحو ٤٠٠ معظمها من زحافات المناطق الحارة .



سقيحة انيقة

١٣٨١٤ - سُقُوط الأجَل Déchéance du terme(F).
« يسقط حق المدين في الاجل الموقوت تعاقدياً عندما لا يدفع قسطاً مستحقاً بعد انذاره رسمياً بسقوط حقه في الاجال الباقية فيصبح الدين اذا ذاك واجب الاداء . هذا وقد يسقط الحق في الاجل الموقوت ، قانونياً ، في حالتي : اشهار افلاس المدين او اذا تام المدين باعمال تحط من قيمة الضمانات المرصودة » .

١٣٨١٥ - سُقُوط الدَّعْوَى
Péremption d'instance (F).
هو امحاء آثار كل اجراء في الدعوى يتذرع به المدعى عليه بعد انقضاء مدة معلومة .

١٣٨١٦ - سِقُولِيمُس هو الشوكة الصفراء، اطلبها .

١٣٨١٧ - سَقْي ، تَرْوِيَة Abreuvage (F).
Watering (E). هو اسقاء او ارواء الحيوان والنبات .


سلكّ متوّج

١٣٨١٨ - سَقِيحَة أنِيقَة ٥*
Scotogramma elegans (S). Scotogramme élégant (F). Scotogramma elegans (E).
حشرة من فصيلة الشقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوربة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق السرمقيات البرية والزراعية || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م م . بسطتها نحو ٣١ م م . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الربدة || روشناها الاماميان الى الربدة الحنطية تعلوها زوزقة وزركشة عنابية يتخللها بعض البياض . روشناها الخلفيان الى الربدة الغبراء تسمر مع اقترابها من الطرف الخارجي || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل . تتاظل بعد ظهورها بنحو سبعة ايام وتمتع المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفل من نصال اوراق السرمقيات || السرفة تطول نحو ٣٠ م م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى الخضار الاكهب تعلوه نمشة سمراء وخط ثبجي اسود وخطان جانبيان الى الجؤوة . ويعلوها في كل سكمة من سكمها البطنية اربع نقط سود متوجة بالهلب . رأسها الى الجؤوة القاتمة . مدبها الى الربدة السمراء . رواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين .

١٣٨١٩ - سَقِيط ، عَفْشَة ، قَبَوَات
Fressure (F). Pluck, Harslet (E).
هو كل ما له قيمة ثانوية في القصابة كالرئة والقلب والكرش والقوائم الخ .

١٣٨٢٠ - سَقِيفَة Hangar (F). Outhouse, Shed (E).
السقيفة والصفّة بناء زراعي مكشوف الجوانب او بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية ويستعمل ايضاً لايواء المحاصيل .

١٣٨٢١ - سُلْكّ Araneus (S). Epeire (F).
جنس عناكب كبيرة القد . انواعه نحو ٨٠٠ موطنها العالم .

١٣٨٢٢ - سُلْكّ Gîte du scorpion (F).
Lodging of scorpion (E). هو جحر العقرب .

١٣٨٢٣ - سُلْكّ مُتَوَّج *
Araneus diadematus (S). Epeire à diadème (F). Garden spider (E). Kreuzspinne (D).
نوع من العناكب المفترسة المبذولة ، ثنائيات الزوايا سداسيات المشاتن ، من فصيلة الرجيبيات || جسمه معتدل القد يطول نحو ٩ م م . عند العنكب ونحو ١٥ م م . عند العنكبة . صدراسه يرمعي الشكل ، صغير القد ، حنطي اللون . عيناه زنميتان . شيسفاه صغيران ، ذربان . فكاه معتدلا الطول . بطنه اهليلجي الشكل ، حنطي اللون تعلوه نقط نظامية تبدو كالدر المرصوف . جرامزه مستطيلة ، كثيفة الهلب القصير || يألف البراري والحدائق . شعه كبير القد . ينسجه بين الاشجار والادغال . قوته الحشرات والذباب والهوام || يعتبر من العناكب النافعة اللامؤذية .

١٣٨٢٤ - سكَابِيُوزَه ، جَرَبِيَّة ، زَهْرَة الجَرَب
Scabiosa (S). Scabieuse (F). Scabious (E). Skabiose (D). Scabiosa (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الدبساسيات انواعه نحو ٥٠ منها الجنباث والاعشاب الحولية والمحولة والمعمرة . اوراقها متقابلة مركبة ومفرضة . ازهارها رؤيسية طويلة الزناد . جميلة الشكل والالوان . كانوا يعزون اليها في الماضي القريب عدة خواص طبية منها الشفاء من الجرب والسفلس وغيرها من الامراض الجلدية . اشهر انواعها ما يلي .

١٣٨٢٥ - سكَابِيُوزَه القُوقَاز
Scabiosa caucasica (S). Scabieuse du Caucase (F).
عشبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها مسننة الحافة ، جميلة الخضار الزاهي || ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الزرقة السماوية || ازهرارها يستمر من حزيران الى ايلول .


سكابيوزه بستانية

١٣٨٢٦ - سكَابِيُوزَه بُسْتَانِيَّة *
Scabiosa atropurpurea (S). Scabieuse des jardins, Fleur des veuves (F).
عشبة حولية عديدة الضروب تعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم .

اوراقها ملتحمة ، ربابية . خلية النصل || ازهارها كبيرة القد لونها يختلف باختلاف الضرب فيها البنفسجي والازرق والليلكي والوردي والابيض والاصفر والموشح . جميعها فواحة العرف المسكي || ثمارها خلية البشرة ، ثمانية التخديد القطبي || أزهرها يستمر من تموز الى تشرين .

١٣٨٢٧ - سكَابِيُوزَه حَقْلِيَّة * ، كَعْبُ الغَزَال

Scabiosa arvensis (S). Scabieuse des champs, Langue de vache (F). Scabious, Pin-cushion flower (E). Ackergrindkraut(D). Scabiosa dei campi, Ambretta (I).

عشبة طبية برية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ملتحمة مشرومة مستطيلة الفص الوسطي . نصلها زغبي البشرة ، اطحل اللون || ازهارها صغيرة القد قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الزرقة الليلكية . عبيرها مسكي العرف || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٢٨ - سكَابِيُوزَه عَطِرَة

Scabiosa canescens (S). Scabieuse odorante (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة القد مشرمة ، تشريمها قدي الشكل || ازهارها كبيرة الحجم ، زرقاء اللون ، عطرية العرف . ثمارها خلية البشرة ثمانية التخديد القطبي || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٨٢٩ - سكَابِيُوزَه كِبْرِيتِيَّة

Scabiosa sulphurea (S). Scabieuse jaune soufre (F).

عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. اوراقها كاملة مستطيلة مدببة . نصلها ازغب الصفحة ، اطحل اللون . ازهارها خلية البشرة ، كبيرة القد ، كبريتية اللون || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٨٣٠ - سكَابِيُوزَه نَجْمِيَّة

Scabiosa stellata (S). Scabieuse étoilée (F).

عشبة حولية تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها ملتحمة ، ربابية ، مسننة . نصلها خلي البشرة اطحل اللون || ازهارها مستطيلة الزناد ، متوسطة الكبر ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى البياض الليلكي ، حتارها اصفر || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٣١ - سكَابِيُوزَه وَرْد الحَمَام *

Scabiosa columbaria (S). Scabieuse colombaire, Colombaire (F). Small scabious, Lilac flowered scabious (E). Taubenskabiose (D). Scabiosa colombaria (I).

عشبة معمرة عديدة الضروب تعلو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مفصصة ومسننة الحافة . نصلها خلي البشرة بحري اللون || ازهارها كبيرة القد لونها يختلف باختلاف الضرب . فيها الاحمر والازرق والابيض والاصفر . ثمارها خلية البشرة ثمانية التخديد القطبي || ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٨٣٢ - سُكَاكَة o Aérologie (F). Aerology (E).

السكاكة علم يبحث في احوال الجو الرفيع وفي مختلف مساحبه الصاعدة والمنحدرة .

١٣٨٣٣ - سَكَب Sanicula (S). Sanicle (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه ثلاثة اوراقها طويلة الرجيلات كفية مفصصة . ازهارها عثكولية التجميع ، هامية الارتكاز ، طويلة الزناد . خيمية التركيب ، خماسية الفصل || اشهر انواعه سكب الغرب .

١٣٨٣٤ - سَكَب الغَرْب *

Sanicula europaea (S). Sanicle d'Europe, Sanicle mâle (F). Common sanicle, Wood march (E). Echte heilknecke, Sanikel (D). Sanicola, S. maschia (I).

نوع من السكب وهو نبات عشبي ، جذموري ، طبي ، بري ، يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهاره وردية اللون . يستعمل في الطب البيطري . اوراقه تفيد الابقار عند الاضراع وبعد الوضع لانه يستعجل الخلاص اي خروج المشيمة .

١٣٨٣٥ - سُكْبَة Scape

هي في الحشرة اول فصلة من الزبان .

١٣٨٣٦ - سَكْبَة Planche basse (F). Shallow bed (E).

مستطيل او مربع من التراب حفض وجعل منخفضاً عن سطح التربة لاقتبال واستيعاب ماء السقاية .

١٣٨٣٧ - سَكَبِيَّات Saniculées (F). Sanicles (E).

سبط من الخيميات عديد الاجناس والانواع اشهرها السكب .

١٣٨٣٨ - سَكْبِينَج هو انجذان العجم ، اطلبه .

١٣٨٣٩ - سَكْتَة ، حَبْطَة ، هَمْدَة ، ضَرْبَة دَمّ

Apoplexie, Coup de sang (F). Apoplexia, Apoplexy (E).

احتقان شديد مع نزف او رشح او انسكاب دموي في انسجة المخ او غيره .

١٣٨٤٠ - سِكْر Batardeau, Vanne (F). Coffer-dam, Water-gate (E).

حاجز يتحرك من فوق الى تحت يعترض طريق الماء فيسمح بمروره او يمنعه . وهو ايضاً سد يسمح بتحويل الماء من مجرى الى آخر .

١٣٨٤١ - سُكَّر Sucre (F). Sugar (E).

مادة حلوة المذاق متبلورة سهلة الذوبان في الماء . كثيرة الانتشار في المملكة النباتية توجد في جذور النبات وسوقه وأوراقه وثماره || وهو من الوجهة الكيماوية يقسم الى مادة بسيطة تدعى غلوكوز كما في العنب ومعظم الثمار . ومادة ثنائية تدعى سكروز كما في عصير قصب السكر والشوندر ... || اما السكر من الوجهة الحياتية فهو مصدر الحرارة الحيوانية التي يرتكز عليها كل نشاط .

١٣٨٤٢ - سَكَّر Saccharifier (F). To saccharify (E).

حول الى سكر .

١٣٨٤٣ - سُكَّر العِنَب Glucose

هو الغلوكوز ، اطلبه .

١٣٨٤٤ - سُكَّر مُنْعَكِس Sucre inverti (F). Inverted sugar (E).

هو السكر الذي صار قابلاً للاختمار اي السكروز الذي تحول الى غلوكوز ولفيلوز .

١٣٨٤٥ - سُكَّرات Saccharate

كل مركب من السكر مع أكسيد معدني .


سكابيوزه حقلية


سكابيوزه ورد الحمام


سكب الغرب

١٣٨٤٦ – سُكّراز . Sucrase (F). Invert sugar (E).
هي خميرة السكر التي تحول السكروز الى غلوكوز ولفيلوز قابلين للاختمار .

١٣٨٤٧ – سَكْرَان هو البنج الاسود ، اطلبه .

١٣٨٤٨ – سُكْرَّان * Scopolia (S). Scopolie (F).
Scopolia (E). Tollkraut (D). Scopolia (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه قليلة جميعها زراعية تزيينية . سوقها فارقة . اوراقها معنقة بسيطة متعاقبة . ازهارها فردية ، ابطية ، كوبية ، معلاقية ، متدلية || اعرف انواعه ما يتبع .

١٣٨٤٩ – سُكْرَّان أصْفَر . Scopolia lurida (S).
Scopolie jaunâtre (F).
عشبة تزيينية مهدها الهند . تعلو نحو ١٥٠ سم. ازهارها خماسية التفصيص صغيرة القد تبدو خضراء اللون ثم تنحرف الى الاصفر وتنتهي بالارجواني || ازهرارها يستمر ٥ اسابيع ابتداء من اواخر آب .

١٣٨٥٠ – سُكْرَّان الغَرْب . Scopolia carniolica (S).
Scopolie de carniole (F).
عشبة معمرة مهدها غربي اوروبة . تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها جؤوية اللون متوسطة القد || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٣٨٥١ – سُكْرَة هي الزوان ، اطلبه .

١٣٨٥٢ – سُكْرُجَا * Soldanella (S).
Soldanelle (F). Sea bind-weed (E). Straudwinde, Bärwinde (D). Soldanella (I).
جنس نباتات عشبية برية جبلية معمرة من فصيلة الربيعيات. انواعها خمسة . سوقها شمراخية تعلو من ٥ الى ٣٠ سم. اوراقها جذرية مدوارة مستديرة . ازهارها فردية ، هامية تكلل الشمراخ . لونها وحجمها يختلفان مع نوعها . فيها الاحمر والبنفسجي والازرق والليلكي .

١٣٨٥٣ – سُكَّر نَبَات
هو الابلوج والقندم، اطلبها .

١٣٨٥٤ – سُكَّرُوز . Saccharose (F).
Saccharose, Cane-sugar (E).
هو المادة الحلوة الموجودة في عصير قصب السكر والشوندر والقره والاسفندان . وهو منشوري التبلور ثقله النوعي ١٫٦٠٦ محلوله المائي متياسر .

١٣٨٥٥ – سُكَّرِي . Sacchareux (F). Saccharous (E).
يحتوي على سكر .

١٣٨٥٦ – سُكَّرِين . Saccharine,
Sucre de houille (F). Saccharin, Glusidum (E).
هو سكر الفحم الحجري، مسحوق ابيض شديد الحلاوة تزيد حلاوته ٣٠٠ مرة عن السكر المعروف . يستخرج من قطران الفحم الحجري . يعتبرونه مضراً بالصحة ولا يجيزون استعماله الا في الصيدلة .

١٣٨٥٧ – سَكْسَار . Talapoin (F).
هو هجرس سكسار . اطلبه .

١٣٨٥٨ – سكْسِيد ، سِينِكْسِيس *
Cinixys (S). Cinixyde (F). Cinixys (E).
جنس حيوانات زحافة برية ومائية من فصيلة السلحفيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق افريقية اخصها غينية والبلاد المجاورة || اجسامها متوسطة القد . اذبالها لاحفة ، محززة بالطول والعرض ، مفصلية الاطراف الخلفية ، تغلف كامل الجسم || جميعها خاضلة قوتها الاعشاب البرية والمائية .

١٣٨٥٩ – سكْسِيك ٥* Saxicava (S).
Saxicave (F). Saxicava (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، وفصيلة الصلقوبيات . انواعه المعاصرة قليلة اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اصدافها شبه هرمية الشكل ، متماسكة ، محددة ، متوسطة القد . شاهبا مستغلقة . مصاريعها عادمة التسنين . تعيش لاصقة بالصخور الكلسية . ليفها غزير المادة كثيفها .

١٣٨٦٠ – سُكَع ، بَخُور مَرْيَم ، زَهْر المَسِيح ، عَرْطَنِيثَا ، وَلْف ، خُبْز المَشَايِخ ، بُقْلامَس ، رِكْفَة ، يُرْبُع ، سيكلامن
Cyclamen (S). Cyclamen, Cyclame, Pain de pourceau, Arthanite, Artanite (F). Cyclamen, Bleedingnun, Sow-bread (E). Cyclamenveilchen (D). Ciclamino, Tubero florito, Pan porcino (I).
جنس نباتات عسقولية عشبية معمرة من فصيلة الربيعيات انواعه نحو ١٢ حصائمه مستديرة مبطلة لونها الى الجؤوة القاتمة . اوراقه وازهاره قرصية الانتشاب مستطيلة الزناد . ازهاره خماسية التركيب ، فردية التجميع ، معتكسة الارتكاز . ثماره كعابر صغيرة ، كروية ، عديدة البزور || كان ولا يزال من النباتات العقاقيرية التي تدخل في تراكيب عدة مستحضرات . وهو شائع الاستعمال في الطب البيطري عصارة حصائمه غنية بالسكمين وهي مادة قلوية مخدرة ومنهم من استعملها في صيد الاسماك. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٣٨٦١ – سُكَع أُرُوبِّي * .
Cyclamen europœum (S). Cyclamen d'Europe (F).
حصيمته متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. قلانها الجذرية بشية التركيب تعم كامل الصفحة السفلى . اوراقه قلبية . مستديرة الزوايا ، نصلها جامد النسيج ، اخضر الصفحة العليا المسنجة بالابيض ، احمر السفلى || ازهاره عرفية الرائحة ، وردية اللون، يعلوها نواج قرمزي . معاليقها تطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهراره يستمر من تموز الى تشرين .

١٣٨٦٢ – سُكَع البُنْدُقِيَّة * Cyclamen
neapolitanum (S). Cyclamen napolitain (F).
حصيمته كبيرة القد قطرها يراوح من ٥ الى ٢٠ سم. قلانها الجذرية حتارية حوقية || اوراقه قلبية الشكل ، مبهمة الزوايا ، نصلها جامد التركيب ، ابيض التسنيج والحافة . ازهاره بيضاء اللون او وردية يعلوها عند اعناقها توشيح احمر . معاليقها تطول نحو ٢٠ سم. || ازهراره يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

١٣٨٦٣ – سُكَع القُصّ . Cyclamen coum (S).
Cyclamen de Cos (F).
حصيمته صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اوراقه بيضية



سكران


سكرجا


سكسيد


سكسيك


سكع اروبي


سكع البندقية

الشكل نصلها متماوج النسيج لونه الى الخضار العابق. ازهاره عادمة العرف، شديدة الحمرة، صغيرة القد، معاليقها تطول نحو ٨ سم || ازهراره يستمر من شباط الى اذار.

١٣٨٦٤ - سُكَع رَبيعي Cyclamen vernum (S).
Cyclamen printanier (F).
حصيمته صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. قلافتها الجذرية محورية قرصية. جذورها ضمية الانتشاب || اوراقه قلبية، ظاهرة الزوايا. نصلها جامد النسيج اخضر الصفحة العليا، عابق السفلى || ازهاره وردية اللون، قليلة العرف. متوسطة القد. معاليقها تطول من ١٠ الى ٢٥ سم. || ازهراره يستمر من اذار الى ايار.

١٣٨٦٥ - سُكَع فارسي Cyclamen persicum (S).
Cyclamen de Perse (F).
نبات رفه يتطلب بعض العناية الخاصة. ضروبه عديدة تختلف بالوان ازهارها واشكال بتلاتها || حصيمته متوسطة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم. اوراقه بيضية، نصلها متراكب التسنيج والتدبيج، مسنن الحافة، شديد الخضار العابق || ازهاره كبيرة القد، عديدة الالوان فيها المكبسة والمتماوجة والمهدبة. معاليقها تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم || ازهراره يستمر من تشرين الثاني الى اذار.

١٣٨٦٦ - سُكَع كيليكية Cyclamen cilicicum (S).
Cyclamen de Cilicie (F).
حصيمته صغيرة القد قطرها نحو ٣ سم. قلافتها الجذرية محورية قرصية. جذورها ضمية الانتشاب || اوراقه قلبية مستطيلة. نصلها متماوج النسيج اخضر الصفحة العليا اطحل السفلى || ازهاره وردية اللون تعلوها بمشة ارجوانية تزين قاعدة البتلات. عرفها متوسط الاريج. معاليقها تطول نحو ١٢ سم || ازهراره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٣٨٦٧ - سُكَع لُبناني *
Cyclamen libanoticum (S). Cyclamen libanais (F).
حصيمته متوسطة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الجوزة. قلافتها الجذرية محورية قرصية || اوراقه قلبية مسننة الحافة. نصلها اخضر الصفحة العليا، جوزي السفلى. ازهاره متوسطة الحجم، عرفية الرائحة، وردية اللون، بتلاتها مسنجة القاعدة. معاليقها تطول من ١٢ الى ٢٥ سم. || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار.

١٣٨٦٨ - سُكَعين، سيكلامين
Cyclamine (F). Cyclamin (E).
مادة قلوية سامة تستخرج من عصارة السكع تستعمل في مكافحة الحشرات وفي بعض المستحضرات الطبية البيطرية.

١٣٨٦٩ - سكفيد °* Scaphidium (S).
Scaphidie (F). Scaphidium (E).
جنس حشرات من فصيلة السكفيديات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض غابات وحراج الاقاليم المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد، اهليلجية الشكل، تطول نحو ٦ م. رؤوسها مستعرضة، ملحوقة. عيونها صغيرة، بارزة. قرونها الاستشعارية صولجانية. تآشيرها وفكوكها وملامسها نظامية. كواسلها كبيرة، محدبة، شارفة، تلحف معظم الرأس. بطونها ضيقة المؤخر المدبب. اغمادها لا تلحف كامل البطن. قوائمها نشيطة، معتدلة الجرم. اثوابها متباينة التخضيب منها وحيدة اللون ومنها مبقجة ومزركشة || جميعها دامئة تعيش تحت القشور والنحاء وفي الاخشاب النخرة.

١٣٨٧٠ - سكفيديات ° Scaphidiidae (S).
Scaphidiidés (F). Scaphidiidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد، منتشرة في معظم غابات المناطق المعتدلة الحرارة والحارّة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٩ م. رؤوسها مستعرضة، ملحوقة. عيونها صغيرة، بارزة. تآشيرها وفكوكها قياسية. قرونها الاستشعارية لانظامية، منها الصولجانية ومنها الخيطية، جميعها مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محدبة، شارفة، تلحف القسم الاكبر من الرأس. اغمادها مالسة لا تلحف كامل البطن. بطونها مدببة المؤخر || جميعها دامئة تعيش تحت اللحاء وفي الاخشاب النخرة وفي نكاع الفطور الذابلة || اشهر اجناسها السكفيد.

١٣٨٧١ - سكل Synodontis (S). Schal (F).
السكل ج أسكال. جنس اسماك نهرية من فصيلة السلوريات تكثر في مياه الانهر الافريقية. تتميز بضخامة شكلها واسوداد لونها وصغر رؤوسها وتهديب عذباتها الست.

١٣٨٧٢ - سكلاف °* Ascalaphus (S).
Ascalaphe (F).
جنس حشرات لاموذية من فصيلة السكلافيات ورتبة شارفات الاجنحة. انواعه المعروفة عديدة، معظمها يألف الاقاليم المعتدلة والبعض الآخر يعيش في المناطق الحارة او المنحرفة نحو الباردة || اجسامها متوسطة القد وكبيرة. بسطتها تراوح من ٣٥ الى ٨٠ م. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، كثيفة الهلب الدقيق. اجنحتها مستطيلة، بعضها شفاف والبعض الآخر مغبش. جميعها ملونة. خضابها الرئيسي اصفر او عاجي تعلوه بقع وزخارف يراوح لونها من الاسمر الى الاسود. قرونها الاستشعارية مستطيلة تنتهي بطرر من الهلب الناعم صقية الشكل او مطنية. صدورها معتدلة الثخانة، كثيفة الهلب الدقيق. بطونها اسطوانية او مردنية الشكل، سوداء اللون، مطوقة بالاصفر او الاغبر او العاجي || يرقاتها شبه بيضية الشوزن، معتدلة التبطيط، بارزة الحتار السكمي الذي يبدو كأسنان المنشار. رؤوسها مربعة، ناشزة. ملامسها الفكية كلابية الشكل، مسننة من الداخل. جميعها مفترسة تعيش بين الاعشاب وتحت الحجارة.

١٣٨٧٣ - سكلافيات ° Ascalaphidae (S).
Ascalaphidés (F). Ascalaphidae (E).
فصيلة حشرات من عصبيات الجناح ورتبة شارفات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة من العالم || اجسامها متوسطة القد وكبيرة. بسطتها تراوح من ٣٢ الى ١١٠ م. رؤوسها شبه مخروطية، كثيفة الزغب والهلب الدقيق. عيونها كبيرة، جاحظة. قرونها الاستشعارية خيطية، مستطيلة، تنتهي بمجموعات من الهلب والزغب يكثر فيها الشكل المطني ثم الصقي. صدورها، من الكوسل الى البرجاد، زباء. بطونها شبه مردنية الشكل. اجنحتها


سكع لبناني


سكفيد


سكلاف


سكوا

غشائية، عصبية، كبيرة، ملونة ومرقوشة || تألف البراري والمراج المبعثرة الاشجار . يرقاتها مفترسة تعيش نحو حولين يكثر وجودها بين الاعشاب التي تلامس التربة وتحت الحجارة || اشهر اجناسها السكلاف .

١٣٨٧٤ - سَكَلَة

هو الدج الازرق طائر من الشحروريات .


١٣٨٧٥ - سُكْمَة ، شُدْفَة Segment

السكمة هي جزء من وحدة ج سكم .

١٣٨٧٦ - سِكْوَا *

Sequoia, Wellingtonia, Washingtonia, Gigantables (S). Sequoia, Wellingtonia (F). Sequoia (E). Echter mammutbaum (D). Sequoia (I).

جنس اشجار حرجية من الطقسوسيات وفصيلة الصنوبريات. له نوعان وعدة ضروب مهدها غرب الولايات المتحدة الامريكية . اشجارها عظيمة جبسارة تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ م. اوراقها عروة ، متعاقبة، فلسية الشكل ، جميلة الخضار . ازهارها وحيدة الشق والمسكن . اكرازها بيضية لونها الى الحنطي العابق . جراماتها مسمارية . بزورها ضيقة الجناح مربابية التسنيخ .



سكية الجبن

١٣٨٧٧ - سِكْوَا جَبَّارَة **Sequoia gigantea (S).**

Sequoia géant, Arbre mammouth (F). Big tree, Mammoth tree (E).

شجرة سبروتية سريعة النمو تعلو نحو ١٢٠ م. ساقها منتصبة مستقيمة . نجبها شديد الثخانة جوزي اللون . شكيرها ابيض خشبها الى السمرة الصنابية وهو قليل الصلابة والقوة متوسط الصنف قليل الاستعمال الصناعي . افنادها وخراعيبها متدلية . بنائقها نحيلة مرتفعة . اوراقها فلسية مستطيلة جميلة الخضار العابق . اكرازها بيضية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض نحو ٤ سم. ترغب في الاقاليم الرطبة وفي الاتربة العميقة الغور. ضروبها عديدة اشهرها ما يلي .

سكوا جبارة بحرية اللون — **S. g. glauca**
سكوا جبارة ربجراجة — **S. g. pendula**
سكوا جبارة فضية — **S. g. argentea**
سكوا جبارة مذهبة — **S. g. aurea**
سكوا جبارة هرمية — **S. g. pyramidalis**


سكية الدقيق

١٣٨٧٨ - سِكْوَا خَضْرَاء

Sequoia sempervirens (S). Sequoia toujours vert (F). Red wood (E).

شجرة سبروتية سريعة النمو تعلو زهاء ١٠٠م. ساقها منتصبة مستقيمة . نجبها شديد الثخانة جوزي اللون . شكيرها صنابي قليل السماكة . خشبها الى الجوزة الزاهية جامد الرقعة ، خفيف الوزن النسبي ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال الصناعي || افنادها وخراعيبها مضلعة، متدلية . بنائقها نحيلة . اوراقها خيطية ثنائية التصفيف تطول من ١٠ الى ٢٥ مم . وتعرض نحو ٢ مم . اكرازها بيضية تطول نحو ٣ سم. لونها الى الجوزة السمراء || ترغب في الاتربة العميقة الغور المتوسطة الرطوبة والاندماج .
اشهر ضروبها :

سكوا خضراء البوسبيكا — **S. s. albo-spica**
سكوا خضراء تكسيفوليا — **S. s. taxifolia**
سكوا خضراء خيطية — **S. s. filifera**

١٣٨٧٩ - سكوري توماس هو توبال الحديد، اطلبه .

١٣٨٨٠ - سكوليت

جنس حشرات ضارة يعرف بالكراشة ، اطلبها .

١٣٨٨١ - سكُولِيت التين **Scolyte du figuier (F).**

حشرة مؤذية تدعى كيهن التين ، اطلبها .

١٣٨٨٢ - سكوليتيّات

هي الكراشيات فصيلة حشرات ، اطلبها .

١٣٨٨٣ - سُكُون **Dormance (F). Dormancy (E).**

السكون حالة طبيعية تمر بها معظم الحشرات في بعض اطوارها الانتقالية حيث تخلد الى السكينة التامة ريثما توقظها العوامل البيئية .

١٣٨٨٤ - سُكَّيَّات **Tyroglyphidae (S).**

Tyroglyphidés (F). Tyroglyphidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة القراديات . أجناسها وانواعها المؤذية قليلة العدد جميعها مجهرية لا ترى بالعين المجردة . اجسامها مستطيلة بيضاء اللون ارجلها حنطية || تركب جميع انواع الحبوب المخزونة والثمار المجففة والبسكوت والاجبان .

١٣٨٨٥ - سُكَّيْت

هو القرقس نوع من الهوام اللاسع الساكت .

١٣٨٨٦ - سُكَّيَّة الجُبْن * ، قُمَّل الجُبْن

Tyroglyphus siro (S). Tyroglyphe, Mite du fromage (F). Tyroglyphus, Cheese mite (E).

حشرة من السكيات طولها نحو نصف مليمتر . لونها الى البياض الاغبر . خطمها مخروطي الشكل ، ثاقب وماص. ارجلها ثمانية . جسمها مبعثر الهلب الدقيق المستطيل . تركب قشور الاجبان الجافة وتصيب جميع المواد النباتية والحيوانية المختمرة المنحلة .

١٣٨٨٧ - سُكَّيَّة الدقيق *

Aleurobius farinae, Tyroglyphus farinae (S). Tyroglyphe de la farine, Mite de la farine (F). Flour mite, Meal mite (E).

حشرة من السلكيات طولها يراوح من عشرين الى اربعة اعشار المليمتر . جسمها مبطط الشكل ، مبعثر الهلب المستطيل الدقيق . ثوبها الى البياض الاغبر . رواجبها حنطية اللون تنتهي بمحاجم دقيقة . خطمها بلوطي الشكل ثاقب قاضم || تركب الاجبان والمقددات ومعظم المواد الغذائية المخزونة والدقيق والحنطة والشعير والشوفان والنخالة... وعندما تصيب البر والدقيق فإنها تؤذيهما اشد الاذى || وقد تسيء الى الطيور الداجنة التي تأكلها مع الحبوب المنخورة وتسبب ايضاً بعض الامراض الجلدية للاشخاص الذين يتعاطون نقل وتقليب اكياس الحنطة المصابة او الدقيق المطلوب .

١٣٨٨٨ - سُكَيْكِيَّات **Psychodidae (S).**

Psychodidés (F). Psychodidae (E).

فصيلة حشرات كثيرة الاجناس والانواع، منتشرة في جميع انحاء العالم . أطلب قرقسيات .

١٣٨٨٩ - سُكَيْلَة ٥ * ، سُرْعُوفَة البَحْر ٥
Squilla (S). Squille, Mante de mer (F).
جنس دويبات بحرية من القشريات فيات الارجل . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بحار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة . الحفتها رقيقة مندمجة بالسكم الصدرية الاربع الاولى . اما السكم الاربع التالية فطليقة . بطونها كبيرة مستطيلة . الزوج الامامي من قوائمها بالغ الضخامة والكبر مجهز للخطف كما هي الحال عند السرعوفة || لحومها مرغوب فيها مأكولة .

١٣٨٩٠ - سِكِّين
Coutre (F).
Plough-share, Coulter (E).
جزء من المحراث حاد الطرف يقطع كتل التراب عمودياً .

١٣٨٩١ - سِكِّينِيّ السِنّ
Cultridenté (F).
Cultridental (E).
من الحيوان من كانت اسنانه حادة الاطراف ، سكينية الشكل .

١٣٨٩٢ - سِكِّينِيّ المِنْقَاد
Cultrirostre (F).
Cultrirostral (E).
من الطير من كان منقاده صلب الطرف ، حاد كالسكين تخص بالذكر القلق والبلشون .

١٣٨٩٣ - سِكِّينِيّ الوَرَق
Cultrifolié (F).
Cultrifoliate (E).
من النبات ما كانت اوراقه سكينية الشكل .

١٣٨٩٤ - سِكْيُوم ٥ * ، شَيُّوط ٥ ، كُوسَى إفْرَنْجِي ، خِيَار إفْرَنْجِي
Sechium edule (S). Chayote, Chocho, Chuchu (F).
نبات زراعي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات . مهده بلاد المكسيك ومنها انتشر في سائر اقطار العالم . جذوره درنية كبيرة القد . ساقه ليفية متسلقة تطول بضعة امتار . حوالقها ثلاثية او خماسية التركيب . اوراقه معنقة كفية خماسية الفصوص والعروق ، تطول وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره ابطية الانتشاب صفراء اللون ، ذكرية وانثوية . الذكرية عنقودية التجميع والانثوية فردية . ثماره تؤكل مطبوخة وهي كبيرة القد بيضية الشكل ، مقطومة العقب ، مضلعة القشرة المحدودبة ، المتمعجة ، المبعثرة الشوك . لبابها جامد المادة البيضاء اللون يحضن عجمة كستنية الشكل ، كبيرة القد ، هشة القشار ، المئة جزء من لباب الثمرة تحوي العناصر التالية

ماء	٩١,٠٠٪
مواد دهنية	٪ ٠,٢٢
مواد سكرية	٪ ٣,٢٨
مواد ازوتية	٪ ٢,١٦
مواد غير ازوتية	٪ ٣,٣٤

درنات جذوره تستعمل استعمال البطاطا وهي تزن من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام . وتحوي ما قدره
١٥,٠٠٪ من النشا
٢,٥٠ ٪ من المواد الازوتية
عدد درنات النبتة يراوح من ٣ الى ٧ يقتطع منها الثلث اي من الدرنة الواحدة الى الدرنتين ويجب ان تكون الدرنة حولية او محولة اما اذا زاد عمرها عن السنتين فتصبح ليفية لا تؤكل . يتكاثر بالبذر انما يفضل غرس الثمرة كما هي وذلك بعد انتاش بذرتها الذي يحصل عند وضعها في مكان رطب || وهو يرغب في الاتربة الخفيفة العميقة الغور ويتطلب الى مساند او عوائل نباتية يتسلقها .

١٣٨٩٥ - سَلّ ، طَوَّش
Châtrer (F).
To castrate, To geld (E).
انتزع الحصيتين في الاحصنة والثيران والكباش والتيوس وغيرها .

١٣٨٩٦ - سَلّ
Manne (F). Hamper (E).
جونة كبيرة من القصب تستعمل في نقل بعض الثمار والخضار .

١٣٨٩٧ - سِلّ ، تَدَرُّن ، سُحَاف
Tuberculose (F). Tuberculosis (E).
مرض معد خطر يدعى السل والسلال والتدرن في الحيوان ، والسحاف في النبات .

١٣٨٩٨ - سِلّ رِئَوِيّ ، تَدَرُّن رِئَوِي
Tuberculose pulmonaire, Phtisie pulmonaire (F).
Phthisis, Consumption (E).
مرض معد يصيب الرئة فيعطبها . كشفه العالم الالماني كوخ عام ١٨٨٢ وهو من الامراض غير الوراثية انما يعيش في الهواء والبصاق وافرازات الجسم والملابس والاطعمة وفي حليب الماشية المصابة || تحصل عدواه اما باستنشاق الهواء الملوث عن طريق الجهاز التنفسي الى الرئتين او عن طريق الجهاز الهضمي بواسطة الاغذية المدنسة .


١٣٨٩٩ - سُلاَّء *
Sarciophorus (S). Sarciophore (F).
جنس طير من فصيلة الزقزاقيات ابلق الثوب طويل الرجلين مهده الفيافي الافريقية .


١٣٩٠٠ - سُلاَّءة * ، دُودَة خَيْطِيَّة
Trichocephalus (S). Trichocéphale (F). Trichocephalus, Thread worm (E).
نوع من الديدان السلكية الدقيقة المستطيلة . رؤوسها شعرة اطرافها مدببة . تعيش طفيلية في الامعاء اخصها المعي الغليظ .

١٣٩٠١ - سُلاَج ٥
Thecopsora
جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيبيات ، يتميز بدعاماته الخطية الغشاء ، الجولية الوثيرة المستطيلة ، الشفعية الانقسام والثنائية او الرباعية الاخيبة || انواعه قليلة تعيش طورها الاثيدي على الصنوبريات ، اشهرها واعرفها سلاج البرقوق .

١٣٩٠٢ - سُلاَج البَرْقُوق ٥ *
Thecopsora padi,
T. areolata (S). Rouille des pruniers (F).
فطر من السلاج يقضي طوره الاثيدي على الصنوبر ويتطفل في طوره اللاعامي على البرقوق والخوخ والكرز . مظهره الخارجي بقع حمر مضلعة الزوايا تركب الاوراق على صفحاتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بثور قرحية لاقياسية الشكل والحجم لونها الى الجؤوة فالسمرة تعطب النسيج وتسبب ذبول الاوراق وسقوطها || يكافح بالابتعاد عن الصنوبر الموبوء وباستعمال الفواطير الحديثة الخالية من المواد النحاسية .


سكيلة


سكيوم


سلاء


سلاءة



سلاج البرقوق

۱۳۹۰۳ - سلاّج ° Haematopus (S).
Huîtrier (F). Oyster-catcher (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة السلاجيات . انواعه المعروفة عشرة منتشرة في معظم اقطار العالم . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها تعد بعض المئات . جميعها من القواطع الجوالة . قوتها الرخويات والقشريات والديدان ... || اجسامها ربعة متوسطة القد . مناقيدها مستطيلة جالسة . اجنحتها شارفة تلحف الاذناب . ارساغها دقيقة معتدلة الطول . اصابعها ثلاث مستطيلة الجرم ، مستعرضة الاظافير القصيرة || تدثن في الكثبان والمحاصب . افاحيصها نقر سطحية يحيقها اطار من حطام الصدف والضريع . اناثها تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها وحدها نحو ۳ اسابيع || اعرف انواعه واشهرها سلاّج كندش .

۱۳۹۰٤ - سلاّج كُنْدُش °*
Haematopus ostralegus (S). Huîtrier-pie, Bécasse de mer, Pie de mer (F). Sea pie (E).
طائر من السلاّج . موطنه يشمل معظم اقطار العالم القديم . مشتاه البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مصيفه البلاد الباردة . يألف الشطوط البحرية وضفاف الأنهر والمستنقعات. سربه يعد بعض المئات || جسمه متوسط القد يطول نحو ٤٤ سم. بسطته نحو ۸٦ سم. ثوبه ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهر والعنق ، ابيض الجوشن والبطن والساق والافنيك . جناحاه سود الصفحة العليا ، بيض الاباهر والصفحة السفلى . ذنبه ابيض القسم الاول ، اسود الطرف . حدقة عينه قرمزية اللون . جفونه برتقالية . منقاده احمر القاعدة والجسم ، اسمر الملقط . رجلاه الى الحمرة || اناثه لا تحضن اكثر من بيضتين .


سلاّج كندش

۱۳۹۰٥ - سلاّجيات ° Haematopodidae (S).
Hématopodidés (F). Haematopodidae (E).
فصيلة طير من طوال الساق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من القواطع الجوالة . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد . قوتها القشريات والرخويات والديدان والاسماك الصغيرة || اجسامها متوسطة القد ، اثوابها ملونة || اشهر اجناسها السلاّج وقنبرة الماء .


سلاقي

۱۳۹۰٦ - سلاحف Chelonia (S).
Chéloniens (F). Chelonia (E).
رتبة من الزحافات البيوضة تشمل خمس فصائل تتميز باجسامها المبطلة المحدبة الظهر . رؤوسها صغيرة . اعناقها متوسطة الطول . فكوكها عادمة الاسنان . قوائمها غليظة وقصيرة . بطونها قرنية الكنف . ظهورها مدرعة بذبال . اما فصائلها فهي : الحمسيات والترسيات والرقيات والسلحفيات والمجنيات .

۱۳۹۰۷ - سلاسة Plasticité (F). Plasticity (E).
هي الانطياع ، اطلبة .

۱۳۹۰۸ - سلاسترُوس راجع حرابية .

۱۳۹۰۹ - سلاعة Hirudiniculture (F).
Leech-breeding (E).
هي فن تربية العلق وتكثيره .

۱۳۹۱۰ - سُلافة Vin de goutte
هو ما يسيل من العنب قبل عصره .

۱۳۹۱۱ - سُلاق Blépharite (F). Blepharitis (E).
هو رمد الجفن او التهاب الجفن .

۱۳۹۱۲ - سلاقة ° Anthropologie (F).
Anthropology (E).
السلاقة علم طبائع الانسان .

۱۳۹۱۳ - سلاقيّ * ، سَلُوقيّ Lévrier (F).
Greyhound (E).
سلالة كلاب عدّاءة تصيد الغزلان والارانب والثعالب وبنات آوى تتميز باستطالة اجسامها وقوائمها .

۱۳۹۱٤ - سُلاقيّات Monoblepharidae (S).
Monoblépharidées (S). Monoblepharidae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التسقيات ورتبة البيضيات .

۱۳۹۱٥ - سُلالة ، عِرْق Race (F).
Race, Breed (E).
جماع افراد متشابهة من نوع واحد تنتقل صفاتها بالوراثة . ومن المستحسن استعمال سلالة في النبات وعرق في الحيوان .

۱۳۹۱٦ - سُلاليّ ، عُنْصُريّ Racial
ما هو منوط بالسلالة او العنصر .

۱۳۹۱۷ - سُلاميّ Phalange (F). Phalanx (E).
السلاميات عظيمات في الاصابع .

۱۳۹۱۸ - سُلاميّات ، حاشّات
Phalangides, Faucheurs (F). Phalangida, Mowers, Harvestermen, Daddy longlegs (E). Weberknechte (D).
رتبة من العنكبوتيات رتيلاواتها طوال الارجل دقاقها يمشين كالحصادين .

۱۳۹۱۹ - سُلاميّة Entre-nœud, Mérithalle (F).
Internode (E).
جزء الساق بين عقدتين .

۱۳۹۲۰ - سلْب ، هَيْس ، وَيْج
Age de la charrue (F). Plough-beam (E).
نصاب المحراث او قوامه . وهو الجزء الجامع لسائر اجزاء المحراث .

۱۳۹۲۱ - سلَب
السلب من القصبة : قشرها . والسلب : لحاء شجر في اليمن يعمل منه الحبال وهو اجفى من ليف المقل واصلب .

۱۳۹۲۲ - سلْبَج
السلبج والسلبجة ضرب من الدلب ج سلابج .

۱۳۹۲۳ - سَلْبُوت ، سَلَبيّة ، كَبّوسين ، جُوكُلالة
Tropaeolum (S).
Capucine (F). Nasturtium (E).
جنس نباتات عشبية ليفية مدادة من فصيلة السلبوتيات . انواعه ۳٥ معظمها امريكي المنبت . سوقها عادمة الحوالق . اوراقها متعاقبة مجنية ، معاليقها لولبية . ازهارها محورية الارتكاز ، كؤوسها ثنائية التركيب، مهازية القاعدة . تويجاتها خماسية البتلات المقطوعة . اوراقها وازهارها مأكولة قريبة الشبه من الرشاد || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

١٣٩٢٤ - سَلْبُوت خَمْلِيّ ، سَلَبيَّة خَمْلِيَّة ، كَبُّوسين خَمْلِيَّة

Tropaeolum peltophorum (S). Capucine de Lobb, C. velue (F). Lobb nasturtium (E).

عشبة ليفية مدادة زباء تطول من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها مجنية ، ضلعها يستطيل كالحسكة . ازهارها برتقالية اللون . بتلاتها السفل مسننة الحتار او مهدبة || ازهرارها يستمر نحو ٥ اسابيع ابتداء من اواخر تشرين .

١٣٩٢٥ - سَلْبُوت رَشِيق ، سَلَبيَّة رَشِيقَة ، كَبُّوسين رَشِيقَة

Tropaeolum speciosum (S). Capucine gracieuse (F).

عشبة ليفية مدادة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها خماسية التفصيص وقد تكون سداسية . نصلها خلي البشرة على صفحته السفلى . ازهارها ارجوانية اللون . مستطيلة المهاميز ، قلبية البتلات || ازهرارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٣٩٢٦ - سَلْبُوت صَغِير ، سَلَبيَّة صَغِيرَة ، كَبُّوسين صَغِيرَة

Tropaeolum minus (S). Capucine mineure, Petite capucine, C. naine (F).

عشبة ليفية متسلقة تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مستديرة ، اضلاعها مستطيلة . ازهارها صفراء اللون يعلوها توشيح وتجزيع احمر || ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٩٢٧ - سَلْبُوت عُسْقُولِي ، سَلَبيَّة عُسْقُولِيَّة كَبُّوسين عُسْقُولِيَّة

Tropaeolum tuberosum (S). Capucine tubéreuse (F).

عشبة ليفية مدادة وعارشة تطول نحو ١٠٠ سم. جذورها عسقولية مخروطية او اهليلجية الشكل . اوراقها خماسية التفصيص . نصلها مالس البشرة. ازهارها صغيرة البتلات المستعرضة ، لونها الى الصفرة . عساقلها مأكولة تستعمل استعمال البطاطا .

١٣٩٢٨ - سَلْبُوت كَبِير *، سلبيَّة كبيرة ، كَبُّوسين كَبِيرَة ، أبوخَنْجَر ، طَرْطُور البَاشَا

Tropaeolum majus (S). Capucine majeure, Grande capucine, Cresson d'Inde (F). Tall nasturtium, Tall Indian cress, Canary creeper (E). Kapuziner-indianische kresse (D). Astuzzia maggiore, Nasturzio maggiore (I).

عشبه ليفية مدادة عارشة تطول نحو ٣٠٠ سم. ساقها ليفية غضة مالسة اللحاء . جذورها خيطية نحيلة كثيرة الانشعاب . اوراقها مجنية الشكل ، نصلها ناعم البشرة اللامعة ، بحري الخضار . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، مقطومة البتلات ، عديدة الالوان فيها الاحمر والارجواني والقرمزي والبرتقالي والاصفر || وهي حولية في المناطق المعتدلة ، معمرة في المناطق الحارة . ازهرارها يستمر طوال السنة || تزرع للتزيين وكنبات بقلي . ازهارها حريفة الطعم المستحب . ثمارها الفتية تستعمل استعمال الكبر في المخللات . يقال ان ازهاره واوراقه لا تخلو من الفيتامينات المقوية .

١٣٩٢٩ - سَلْبُوتِيَّات

Tropaeolacea (S). Tropeolacées (F). Tropaeolaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلات القعالات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها عشبية او ليفية مدادة وعارشة عادمة الحوالق .

١٣٩٣٠ - سُلْبُوج ٥*

Zorotypus

جنس حشرات طاسلة ، واثجة ، صغيرة القد ، تعيش في التربة . انواعها قليلة . ذكورها عادمة الجناح . اناثها مجنحة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل . ارساغها ثنائية المفل . اما جهازها التناسلي فخفي .

١٣٩٣١ - سُلْبُوجيَّات ٥

Zoraptera (S). Zoraptères (F). Zoraptera (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طبقة الوردانيات . انواعها عديدة جميعها من الحشرات الطاسلة ، الواثجة ، الصغيرة القد . اقليمها البلاد الحارة . تعيش في التراب . اناثها مجنحة قاشرة العيون البسيطة . ذكورها دامجة العيون عادمة الجناح . قرونها الاستشعارية قلادية . ارساغها ثنائية المفل .

١٣٩٣٢ - سِلْبُور ٥*

Sceloporus (S). Scélopore (F).

جنس حيوانات زحافة من العظاء وفصيلة العيثونيات . انواعه المعروفة نحو ٢٥ جميعها من عظاء امريكة الوسطى والشمالية || اجسامها صغيرة القد، قصيرة الرؤوس الفطس، غليظة البطون ، ربعة القوائم النشيطة . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر والاصفر وتخطيط قاطب اسود او جؤوي || قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والهوام .

١٣٩٣٣ - سَلَبيَّة هي السلبوت ، اطلبه .

١٣٩٣٤ - سَلْبِين ٥*

Salpingus (S). Salpinge (F). Salpingus (E).


جنس حشرات من فصيلة السلبينيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٤ الى ٧ مم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية صولجانية . كواسلها مقطوعة المقدم ، ضيقة المؤخر المحصور . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون باكثريتها . الوانها السائدة الوردي والاشهب والاسود والادهس والصناي الاسفع || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الازهار . جميعها واشمة او دامنة .


١٣٩٣٥ - سَلْبِينِيَّات ٥


Salpingidae (S). Salpingidés (F). Salpingidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٣ الى ١٠ مم. رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية او صولجانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها لاقياسية الشكل والحجم . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية المفل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي المفل . اثوابها ملونة || جميعها واشمة او دامنة تعيش على الازهـــار او على المواد النباتية المنحلة || اشـــهر اجناسها السلبين والمكتير .


سلبوت كبير


سلبوج


سلبور


سلبين


سلج


سلجم


سلجم حقلي


سلحفاة خشنة

١٣٩٣٦ - **سُلْت** هو الشيلم ، اطلبه .

١٣٩٣٧ - **سَلَّة** Panier, Corbeille (F). Pannier, Basket, Hamper (E).
سل صغير من القصب او القضبان الدقيقة يستعمل في نقل الثمار وبعض الخضار وما اشبه .

١٣٩٣٨ - **سُلَّة**
هي الايدوصارون الاسباني عشبة علفية مختشة تسمن عليها الابقار والاغنام . ازهارها مفترية تجرسها النحل .

١٣٩٣٩ - **سُلَّة زراعية** هي العرن ، اطلبه .

١٣٩٤٠ - **سُلَّة عرف الديك** هي عرن الغنم ، اطلبه .

١٣٩٤١ - **سُلَّج * ، نُعَيْمة** Celsia (S). Celsie (F).
سلج ج سلاليج . جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الخنازيريات . معقودة التعريف على اسم البوتاني السويدي اولاف سلزيوس (Olaf Celsius) || اوراقها مفرضة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد مختلفة الالوان العابقة || إعرف انواعها الزراعية يتبع .

١٣٩٤٢ - **سُلَّج إكريتي** Celsia cretica (S).
Celsie de Crète, Queue d'ours de Crète (F).
عشبة سبروتية محولة مهدها جزيرة اكريت . ساقها تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها متعاقبة لاطئة || ازهارها وردية اللون كبيرة القد . ساقها واوراقها لزجة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٩٤٣ - **سُلَّج عُرْضُفي الوَرَق**
Celsia bugulifolia (S). Celsie à feuilles de bugle (F).
عشبة سبروتية معمرة مهدها تراقيه والساحل اليوناني . ساقها تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها السفلى ضمية التجميع ، بيضية الشكل ، مفرضة ، نصلها مالس البشرة عابق الخضار || ازهارها الى الصفرة السمراء يعلوها تسنيج ازرق ومواج اسفع .

١٣٩٤٤ - **سُلَّج قُبْرُصيّ** Celsia glandulosa (S).
Celsie de Chypre (F).
عشبة سبروتية محولة مهدها قبرص وسواحل اللاذقية . ساقها تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متقابلة خلية وغدية النصل || ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٩٤٥ - **سِلِجَان** هو الحلقوم .

١٣٩٤٦ - **سُلَجة** Huître (F). Oyster (E).
صدفة بحرية فيها شيء يؤكل . ج سلج . اطلب محار .

١٣٩٤٧ - **سَلْجَم *** Brassica campestris (S).
Colza (F). Colza, Rape, Carcel-oil plant (E). Olraps, Kolza (D). Colza, Napo oleifera (I).
نبات عشبي زراعي من فصيلة الصليبيات . جذره وتدي . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه متعاقبة مفرضة ملتفة ، نصلها خلي العروق مسنن الحافة ، بحري الخضار . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة ، رباعية البتلات ، بيضاء اللون او صفراء . ثماره خردلية مستطيلة . بزوره صغيرة دقيقة مستديرة لونها الى السواد الازرق تحوي من ٣٢ الى ٣٥٪ من الزيت الاصفر الصناعي الشائع الاستعمال الصناعي . كسبه علفي يحوي نحو ٥٪ من الازوت || وهو من النباتات السبروتية العلفية التي لا تتأثر كثيراً بالاقليم بشرط ان لا تخف فيه الرطوبة . يجود في جميع الاتربة العميقة الغور غير انه يخشى المتماسكة المندمجة .

١٣٩٤٨ - **سَلْجَم حَقْلي ***
Brassica napus sylvestris (S). Navette, Chou-colza (F). Nape, Naphew, Winter rape (E). Stackrübe, Kohlrübe (D). Navone, Cavalo navone (I).
نبات عشبي دهني علفي بري وزراعي من فصيلة الصليبيات قريب الشبه من السلجم الا انه اصغر قداً واشد مناعة . يزرع اما لاستخراج دهن بزوره التي تحوي نحو ٣٣٪ من الزيت واما كعلف للماشية يفيد الضرع وينشط الدر .

١٣٩٤٩ - **سُلَح** Perdreau (F).
Young partridge (E).
السلح والسلف والسلك : فرخ الحجل . ج سلحان .

١٣٩٥٠ - **سَلْح** Poulaitte
هو هيص الدجاج من الاسمدة العضوية النشيطة الغنية بعنصر الازوت . متوسط تركيبه الكيماوي :

ازوت	حامض فسفوري	عناصر مختلفة
٢،٥٪	١،٣٪	٦،٢٪

١٣٩٥١ - **سَلَح**
السلح : ماء السماء في الغدران وحيثما كان . يقال ماء المد وماء السلح وماء الكرع .

١٣٩٥٢ - **سُلَحْفَاة** Tortue (F). Tortoise (E).
السلحفاة كوكبة نجوم شمالية الموقع مشهورة باسم قيثارة ، اطلبها .

١٣٩٥٣ - **سُلَحْفَاة** Testudo (S).
Tortue (F). Tortoise (E).
جنس سلاحف من فصيلة السلحفيات . انواعه ٤١ منتشرة في جميع البلاد الحارة . جميعها ارضية المسرح خاضلة . طولها يراوح من ٢٠ الى ١٠٠ سم. ذبلها متوسط الاحديداب اسمر اللون تعلوه قتر قرنية مربعة الشكل او مستطيلة ، لونها الى السمرة الزيتونية || تألف المراعي والسهول . تقضي بياتها الشتوي الذي يدوم نحو ٤ اشهر في جحر قليل الغور تحفره في التربة .

١٣٩٥٤ - **سُلَحْفَاة البَرّ**
Tortue terrestre rude (F).
نوع من السلاحف مشهور باسم سلحفاة خشنة ، اطلبها .

١٣٩٥٥ - **سُلَحْفَاة خَشِنَة * ، سُلَحْفَاة البَرّ**
Testudo scabra (S). Tortue raboteuse, T. terrestre rude (F). Rough tortoise (E).
سلحفاة برية خاضلة من فصيلة السلحفيات . طولها عند كمال نموها لا يتجاوز ٢٢ سم. بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٤ سم. الانثى اعرض من الفيلم واقصر منه . فارق الطول والعرض نحو ٢ سم. || ذبلها بيضي الشكل تعلوه قتر قرنية المادة . لونها الى السمرة الزيتية . رأسها اسطواني الشكل ، افطس الخطم . فقمها ألطع عادم الاسنان . لسانها متوسط الطول مطاط. عنقها قليلة التجاعيد عند الانكماش .

قوائمها قصيرة وغليظة. اصابعها كبيرة الاظافير المحدودبة || تسرح في النهار وفي الليل. قوتها الاعشاب والمواد النباتية والدويبات والخراطين || تعيش نحو ٨٠ سنة وتحتفظ بطاقتها التناسلية أكثر من ٧٠ سنة.

١٣٩٥٦ - سُلَحفيّات Chersidae, Testudinidae (S). Chersidés, Testudinidés (F). Chersidae, Testudinidae (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف. مهدها البلاد الحارة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها خاصلة، أرضية المسرح، عظمية الدرقة الملحومة. ذيلها محدّب الشكل تعلوه قتر قرنية لاقياسية الشكل والحجم. زعفها سداسي النقر يخرج منها الراس والذنب والقوائم الاربع التي تنكمش وتختفي، عند الاستراحة او الخوف، داخل الدرقة || اشهر اجناسها السلحفاة والشرسين.

١٣٩٥٧ - سُلَيحيّة ° Volutella (S).

جنس فطور مجهرية من عمـارة الوطحانيات رفصيلة الكتنيات. يتميز بمشيجه المجني التجميع وبكنائده الهلبية الاطراف || انواعه قليلة العدد والاذى. اعرفها سليحية الثمار.

١٣٩٥٨ - سُلَيحيّة الثمار ° Volutella fructi (S).

فطر مجهري يركب الثمار الناضجة المخدوشة اخصها التفاح والاجاص والدراقن والسفرجل والخوخ والمشمش || مظهره الخارجي ندف خلي اسود اللون يعلو البشرة المعطوبة فيعفنها ويعفن اللب ويغور فيه.

١٣٩٥٩ - سَلَخ سلخ النبات. عاد بعد الهيج واخضر.

١٣٩٦٠ - سَلْخة Mue (F). Moulting (E).

سلخة الحية: جلدتها التي تنسلخ عنها. يقال «هذا ارق من سلخ الحية».

١٣٩٦١ - سَلَس Incontinence (F). Incontinency (E).

عدم استمساك البول او الغائط.

١٣٩٦٢ - سَلْسَفيل *° Tragopogon (S). Salsifis (F). Salsify (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات. اوراقها عصفية الشكل، قناباتها وحيدة الصف. بزورها منقارية دقيقة يعلوها حسك ريشي || اشهر انواعه ما يلي.

١٣٩٦٣ - سَلْسَفيل أبيَض

هو السلسفيل الشرقي، اطلبه

١٣٩٦٤ - سَلْسَفيل أسود Salsifis noir (F). Scorzonera (E).

هو الدبح الزراعي، بقلة مأكولة الاوراق والجذور.

١٣٩٦٥ - سَلْسَفيل المَرْج *، لِحية التَيْس

Tragopogon pratensis (S). Salsifis des prés, Barbe de bouc (F). Shepherd's clock, Yellow goat's-beard (E). Bocksbart, Weisenbocksbart (D). Salsefica dei prati, Barba di becco (I).

نوع من السلسفيل البري مهده الشرق الاوسط. عشبته معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سباعية العروق خلية النصال. ازهارها كبيرة القد، صفراء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران

١٣٩٦٦ - سَلْسَفيل أمرَط Tragopogon geropogon (S). Salsifis glabre (F).

نوع من السلسفيل التزييني. مهده مناطق حوض المتوسط. عشبته حولية تعلو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مرطاء النصل. قنابها ثماني السينات. ازهارها حمراء اللون. ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.


سلسفيل المرج

١٣٩٦٧ - سَلْسَفيل بَرّي *، قُوفي

Tragopogon crocifolius (S). Salsifis sauvage (F). Wild salsify, Goat's beard (E). Wilder bocksbart (D). Salsefica salvatica (I).

نوع من السلسفيل البري. مهده مناطق حوض المتوسط. عشبته حولية تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها بحرية الخضار الباهت. ازهارها صفراء القرص، بنفسجية السينات. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٩٦٨ - سَلْسَفيل شَرْقي *، سَلْسَفيل أبيض

Tragopogon orientalis (S). Salsifis blanc, S. à feuilles de poireau (F). White salsify, Salsafy, Oyster plant (E). Haferwurzel, Wurzelbocksbart (D). Salsefica, Scorzobianca (I).

نوع من السلسفيل البقلي الزراعي. ضروبه عديدة منها الحولية والمحولة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه ركلية الشكل بقلية. جذوره حزابية مستطيلة بيضاء اللون مأكولة. ازهاره الى الصفرة الذهبية || يرغب في الاتربة الجيدة التركيب، المتوسطة الاندماج والغنية بالمـواد العضوية.


سلسفيل بري

١٣٩٦٩ - سَلْسَفيل مَبْذول Tragopogon porrifolius (S). Salsifis commun (F). Common salsify (E).

نوع من السلسفيل البري. مهده مناطق حوض البحر المتوسط. عشبته حولية او محولة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها خلية النصل، بحرية الخضار. ازهارها كبيرة القد لونها الى البنفسجي المايق. اوراقها وجذورها مأكولة. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٣٩٧٠ - سَلْسَفيل وَرْدي Tragopogon ruber (S). Salsifis rose (F).

نوع من السلسفيل التزييني مهده المناطق الباردة. عشبته معمرة تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها بحرية الخضار. ازهارها وردية اللون يعلوها مواج ارجواني || ازهارها يدوم ٥ اسابيع ابتداء من اوائل ايار.

١٣٩٧١ - سِلْسِلة الفَقار، عَمود فَقَري، قَناة فَقَرِيّة

Colonne vertébrale, Rachis (F). Vertebral column, Spinal column (E).

مجموعة الخرزات الممتدة من قاعدة الرأس الى عجب المصعص.


سلسفيل شرقي

١٣٩٧٢ - سُلْطان هو الفلوكسينيه، اطلبها.

١٣٩٧٣ - سُلْطان إبْراهيم

هو الطرستوج من الاسماك المشهورة، اطلبه.

١٣٩٧٤ - سُلْطان إبْراهيم الصَخْري

هو الطرستوج الصخري من افخر الاسماك وألذها.

١٣٩٧٥ - سُلْطان الجَبَل

هو صريمة الجدي، اطلبها.

١٣٩٧٦ - سُلْطَة التقدير
Pouvoir discrétionnaire(F). Discretionary power(E).
هي السلطة التي لم يعين مسلكها بقاعدة قانونية تسير عليها .

١٣٩٧٧ - سُلْطَة القضاء
Autorité de justice, Judicature (F). Authority of justice, Judicature (E).
هي السلطة الممنوحة للقضاة بان يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال .

١٣٩٧٨ - سُلْطَة قضائية Pouvoir judiciaire (F). Judiciary power (E).
هي التي اسندت اليها ولاية القضاء .


سلطعان

١٣٩٧٩ - سَلْطَعَان * ، سَلْطَعون Crabe (F). Crab (E).
السلطعان والسلطعون والسرطان والجمخم اسماء شاملة تطلق على عدة حيوانات مائية او قازبة من القشريات العشاريات الارجل .

١٣٩٨٠ - سَلْطَعُون الصَخر Poupart (F).
حيوان من القشريات يدعى بوبار ، اطلبه .

١٣٩٨١ - سَلْطَعُون نَهري هو سرطان النهر ، اطلبه .


سلع

١٣٩٨٢ - سَلَع * ، حَلُوق Cissus (S).
Cisse (F). Sorrel-vine, Wild grape (E). Cissus-pflanze (D). Cisso (I).
جنس نباتات معمرة عروة عارشة من فصيلة الكرميات . انواعه عديدة منها غليظة الساق كبيرة الحجم تمتد نحو سبعة امتار . ومنها متوسطة وصغيرة كسائر المعترشات . يستخرج من جذوعها عند حزها عصارة مشروبة نافعة تروي الغليل || اوراقها بيضية او قلبية الشكل . نصلها قليل الزغب جميل الخضار الشاحب ، مسنن الحافة . حوالقها خلية الزغب محجمية الاطراف . ازهارها صغيرة خضراء اللون . ثمارها عنبية صغيرة القد || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .

١٣٩٨٣ - سَلَع مربّع Cissus quadrangularis (S).
Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinrebaum (D). Vite cisso (I).
نوع من السلع المداد العارش الدماع . مهده البلاد الحارة . يطول من ٥ الى ١٠ امتار . ساقه زباء . اوراقه معنقة مرباعية الشكل ، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والضلع والعروق || نسغها غزير المادة مر الطعم يروي العطش .

١٣٩٨٤ - سَلَعَة هي العلقة ، اطلبها .

١٣٩٨٥ - سَلَعَة ، عقدة ، عقدة دَرَنية ، عقدة خنازيرية
Scrofule (F). Scrofula (E).
علة دملية المظهر الخارجي سببها اختلال في التوازن الغذائي وانصياع في الجسم يؤهبه لاقتبال مختلف الجراثيم .


سلعة المصّان

١٣٩٨٦ - سُلْعَة ° Marasmius
جنس فطور مؤذية من الغاريقونيات . انواعه عديدة تركب نباتات المناطق الحارة اخصها المرجية وبعض النباتات المروية منها الموز والمصان || اشيع انواعه واضرها ما يليه .

١٣٩٨٧ - سُلْعَة المَصّان ° * Marasmius sacchari (S).
نوع من السلعة يركب عيدان المصان فيقضي على نموها بعد ان يمنطق السلاميات السفلى ، عند انتشاب لياطها ، بشيجه اللبد الاصفر الذي يسبب احمرار وجفاف العقد ، ثم اصفرار العصف وذبوله || مظهره الخارجي فطر ابيض اللون ، نحيل الجسم ، ارسوسته جرسية الشكل قطرها نحو ١٥ مم . يعيش على العيدان المقطوعة . ثمته كثيفة الفطور تضم من ٥ الى ٢٠ || يكافح بانتزاع الاقلام والطواريح الموبوءة وبالاكثار من الاسمدة الازوتية التي تنشط النمو الليفي والخضري .

١٣٩٨٨ - سُلْعَة الموز ° Marasmius seminstus (S).
نوع من السلعة يركب ارومة الموز وجذوره فيعطبها ويقضي على الاوراق || مظهره الخارجي فطر صغير القد ، ساقه اسطوانية نحيلة بيضاء اللون . ارسوسته صاحية ، قطرها نحو ١٠ مم . ثوبها متراكب الالوان ، ظاهر البياض والصفرة والحمرة || يكافح في اول عهده بانتزاع الاغماد الموبوءة وبنضح الارومة باحد المركبات النحاسية المحلولة ٣ ٪ يضاف اليها ٠٫٥ ٪ من الكلس || وبما ان هذا الفطر لا يقرب الا النباتات الضعيفة في المواقع الرطبة . لذلك يحسن اجتناب الاماكن الرطبة واستعمال الاسمدة المعدنية اخصها الازوتية التي تنشط الالياف والمواد الخضرية .

١٣٩٨٩ - سُلْعَة خبيثة ° مَرَسْميُوس خبيث °
Marasmius perniciosus (S). Balai de sorcière du cacaoyer (F).
نوع من السلعة واسع الانتشار يكثر في البلاد الحارة . يركب بعض النباتات اخصها الكاكاو فيجمش الافنان والنوامي . وقد يصيب الثمار فيشوهها || مظهره الخارجي فطر صغير القد . ساقه اسطوانية نحيلة جوفاء طولها نحو ١٠ مم . لونها الى الصفرة الزاهية . ارسوسته قلنسوية قطرها من ٢٠ الى ٢٥ مم . لونها الى الجؤوة || يكافح باقتطاع وحرق الاجزاء الموبوءة وبنضح الاشجار بسائل بوردو بعد طلي الجروح بالمستيك الواقي .

١٣٩٩٠ - سَلَغ
سلغت البقرة والشاة : خرج نابها وهي سالغ . والسلوغ في ذوات الاظلاف بمنزلة البزول في ذوات الاخفاف لانها اقصى اسنانها . فولد البقرة اول سنة عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم سالغ سنة وسالغ سنتين الى ما زاد . والشاة اول سنة حمل ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم سالغ . ج سلغ .

١٣٩٩١ - سَلْغَد Alezan (F). Chestnut (E).
من اثواب او الوان الخيل وهو الذي خلصت شقرته .

١٣٩٩٢ - سُلَف Perdreau (F).
Young partridge (E).
السلف صغير الحجل ان كان ذكراً اما الانثى فسلفة .

١٣٩٩٣ - سَلْف ، سَخْف ، كَرْب ، كِرَاب
Scarifiage
حرث سطحي بالمسلفة تتبعثر به ذرات التراب ولا تقلب .

١٣٩٩٤ - سُلْفَات ، كبريتات Sulfate (F).
Sulphate (E).
اسم شامل يطلق على مختلف املاح الحامض الكبريتي

النَاتجة عن تآلفه مع بعض المعادن اخصها الحديد والنحاس والكلسيوم والبوتاسيوم والصوديوم الخ .

١٣٩٩٥ - سُلْفَات الأمُونيَاك

Sulfate d'ammoniaque (F). Sulphate of ammoniac (E).

سماد كيماوي ازوتي ابيض اللون ، دقيق البرغلة ، يحوي نحو ٢٠٫٥ ٪ من الازوت الامونياكي البطيء الانحلال بسبب نترجته وما يتخللها من تحاويل وانفعالات موضعية تسيرها ظروف التربة ودالقها وحالتها الحكمية || وهو من اشهر الاسمدة الازوتية واقدمها استعمالاً . يصلح ، مبدئياً ، لكافة النباتات ولجميع الاتربة التي لا تفتقر الى الكلس اخصها الحرضية التي يراوح دالقها بين الدرجة السابعة والثامنة (راجع دالف) || يحسن استعماله باكراً قبل حاجة النبات اليه بخمسة او ستة اسابيع وذلك ليتمكن من اجتياز شتى التحاويل والاختبارات اللازمة لنترجته وتأهيب تمثيله || ويجدر ايضاً طمره في التربة بعد ذره لئلا تسربه الامطار او تجرفه مياه الري .

١٣٩٩٦ - سُلْفَات البُوتَاس Sulfate de potasse (F). Sulphate of potash (E).

سماد كيماوي يستخلص من كلورور البوتاس بعد معالجته بالحامض الكبريتي || وهو مسحوق ناعم اصفر اللون او ابيض يحوي من ٤٦ الى ٥٢٪ من البوتاس الصرف مع ٢٫٥ ٪ من كلورور البوتاس || وهو سريع الذوبان بالماء وسريع الانفصال والتمثيل يصلح لجميع الاتربة اخصها الفقيرة بالكلس (راجع بوتاس) .

١٣٩٩٧ - سُلْفَات الحَدِيد ، كِبْرِيتَات الحَدِيد ، زَاج أَخْضَر

Sulfate de fer, S. ferreux, Vitriol vert, Couperose verte (F). Sulphate of iron, Green vitriol (E).

ملح متبلور اخضر اللون عفص الطعم يذوب في الماء الساخن . يستعمل في التطهير وفي مكافحة بعض الامراض الفطرية اخصها الاثار واللصوف والبرقان || ويستعمل ايضاً كماشوب يقضي على البسان والهيضان والشبا .

١٣٩٩٨ - سُلْفَات الصُّودا ، كِبْرِيتَات الصُّودِيوم

Sulfate de sodium, S. de soude (F). Sulphate of sodium, S. of soda (E).

ملح ابيض اللون متبلور مر المذاق شائع الاستعمال البيطري يسهل المعدة جرعته تختلف باختلاف الحيوان .

١٣٩٩٩ - سُلْفَات الكَلْسِيوم ، كِبْرِيتَات الكِلْس

هو الجص ، اطلبه .

١٤٠٠٠ - سُلْفَات النُّحَاس ، كِبْرِيتَات النُّحَاس ، زَاج أَزْرَق

Sulfate de cuivre, Vitriol bleu, Couperose bleue (F). Copper sulphate, Blue vitriol (E).

ملح متبلور ازرق اللون ، حريف الطعم العفص ، يذوب في الماء . تفاعله حامضي يحمّر ورقة الطرنشول الزرقاء . يستعمل في مكافحة معظم الامراض الفطرية وفي وقاية الاعمدة والمساند والمساميك من عيث الحشرات وقرضها .

١٤٠٠١ - سُلْفَات النِّيكُوتِين

Sulfate de nicotine (F). Sulphate of nicotin (E).

سائل قلوي سام يستخرج من تبن التبغ بعد معاملته بالحامض الكبريتي . تركيزه التجاري الموصوف يحوي ٤٠ او ٥٠ ٪ من النيكوتين الصرف || يستعمل في مكافحة الحشرات محلولا بالماء بمعدل يراوح من ٠٫٥ الى ٢ ٪

١٤٠٠٢ - سُلْفَة Emprunt (F). Borrowing (E).

السلفة والاستلاف هو القرض .

١٤٠٠٣ - سَلْفَتَة Sulfatage (F). Sulphating (E).

هي المعالجة بالسلفات .

١٤٠٠٤ - سَلْفَتَة Sulfitage (F).

معالجة الخمر بالسلفيت اي بالحامض الكبريتي .

١٤٠٠٥ - سَلْفَرَة Sulfurage (F).

هي المعالجة بالسلفور وقد تحقن الاتربة الزراعية بسلفور الكربون للقضاء على الاوصام الجرثومية والحشرات .

١٤٠٠٦ - سُلْفُور الكَرْبُون ، كِبْرِيتُور الكَرْبُون

Sulfure de carbone (F). Sulphid of carbon (E).

سائل طيار حريف لا لون له بخاره قتال للجراثيم والحشرات .

١٤٠٠٧ - سُلْفُوسِيَانُور Sulfocyanure (F). Sulphocyanate, Sulphocyanide (E).

مادة جرسامية توجد في حريف الامونياك تقضي على الاعشاب والحشرات .

١٤٠٠٨ - سُلْفُونِيترات الامونياك

Sulfonitrate d'ammoniaque.

سماد كيماوي ازوتي يحوي ٢٦٪ من الازوت منها ١٩٫٥٪ ازوت امونياكي بطيء الانحلال و ٦٫٥٪ ازوت نيتريكي سريع الانفعال والتمثيل .

١٤٠٠٩ - سُلْفِيت Sulfite (F). Sulphite (E).

ملح مركب من حمض الكبريت ومادة اخرى .

١٤٠١٠ - سِلْفِيدِيَّات Silphidés (F).

راجع درقيات .

١٤٠١١ - سِلْق * Beta vulgaris (S).

Poirée, Bette, Blette (F). Swiss-chard beet (E). Beisskohl, Beete, Gartenmangold (D). Bieta, Bietola, Costa (I).

نبات عشبي بقلي زراعي من فصيلة السرمقيات . قريب الشبه من الشوندر . جذره وتدي ليفي ، اوراقه قرصية التجميع ، كبيرة القد مستطيلة ، نصلها غليظ الضلع ، مالس البشرة ، شديد الخضار || يتكاثر بالبذر . الانتاش بزوره يتم بعشرة ايام وقابلية الانتاش تدوم نحو ٦ سنوات || يجود في جميع المواقع ويرغب في الاتربة الدبالية الغنية بالعنصر الازوتي .





سلق


١٤٠١٢ - سِلْق الماء هو جار النهر ، اطلبه .


١٤٠١٣ - سِلْق بَرّي هو حيض المناقع ، اطلبه .



سلق مضلع


سلكان شائع


سلكوت ارجواني


سلكوت بهي


سلكوت حقلي


سلكوت مذهب

١٤٠١٤ - سِلْق مُضَلَّع * ، سِلْقِيَّة ، لَبْدان

Beta cicla, B. vulgaris foliiosa (S). Bette à cardes, Bette-épinard (F). Leaf-beet, Egyptian chard beet (E). Agyptischer beete, Ag. gartenmangold (D). Bietola foglie (I).

ضرب من السلق البقلي الزراعي يتميز بكبر اوراقه وغلاظة ضلوعها وسماكة نصلها المالس البشرة الشديد الخضرة || يجود في جميع الأتربة الدبالية المعتدلة الاندماج الغنية بالعنصر الازوتي .

١٤٠١٥ - سِلْقان Loup (F). Wolf (E).

هو الذئب والانثى سلقة . ج سلق .

١٤٠١٦ - سِلْقِيَّة هي السلق المضلع ، اطلبه .

١٤٠١٧ - سُلَك Perdreau (F). Young partridge (E).

فرخ الحجل الذكر ، والانثى سلكة .

١٤٠١٨ - سِلْك حَدِيدي Fil de fer (F). Iron wire (E).

الاسلاك الحديدية انواع منها ملساء تستعمل في تسنيد الشجر وغيرها ومنها شائكة تستعمل في اقامة الحواجز منعاً من التعدي .

١٤٠١٩ - سِلْكان ، دَجاجة الحِراج

Bonasa (S). Gélinotte (F). Hazelhen, Hazelgrouse (E). Hazelwild (D).

جنس طير من عمارة الضريسيات وفصيلة الطيهوجيات موطنه يمتد من شمال البلاد الاسيوية الى اوربه وجبال افريقية الشمالية . يتميز بقنزعته الصغيرة وبقصر منقاره. ثوبه الى الجؤوة تعلوه رقشة صهباء وبيضاء وطحلاء وسوداء . طوله يراوح من ٣٥ الى ٤٠ سم. الانثى اصغر قداً من الذكر . قوته البراعم والحبوب والثمار على اختلاف انواعها . يعيش ذكراً وانثى . يدفن في الارض يرتب افحوصه بين الادغال البدة او بين الخشار وفي مخاليف الصخور. اناثه تضع من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وحدها || له نوعان السلكان الشائع وسلكان الشرق .

١٤٠٢٠ - سِلْكان الشَّرق Bonasa severtzowi (S).

Gélinotte d'Orient, G. des steppes (F).

طائر من السلكان طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه متراكب الالوان والرقشة . موطنه شمال البلاد الاسيوية . يألف الاحراج والادغال .

١٤٠٢١ - سِلْكان شائِع *

Bonasa sylvestris, B. betulina (S). Gélinotte des bois, Poule des bois, P. des coudriers (F).

طائر من السلكان طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه متراكب الالوان والرقشة موطنه يشمل نصف الاقطار الاوربية وجبال افريقية الشمالية . يألف الاحراج الكثيفة الظليلة .

١٤٠٢٢ - سِلْكُوت ٥ Carabus (S). Carabe (F).

Carabus, Carabid (E).

جنس حشرات دجوية مفترسة نافعة من فصيلة السلكوتيات. انواعه عديدة منتشرة في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة . اجسامها كبيرة القد . اثوابها عابقة الالوان السوية . من ميزاتها الخاصة انها اذا ذعرت من شيء قذفته من شرجها بسائل لاهب يكثر فيه الحامض السمي || يرقاتها مفترسة . اجسامها مبططة تستدق عند اطرافها || اشهر انواعه ما يلي .

١٤٠٢٣ - سِلْكُوت أُرْجُواني ٥ *

Carabus violaceus (S). Carabe pourpré (F).

حشرة من السلكوت طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٥ مم. ثوبها الى السواد اللامع . ظهرها اسفع المواج . جانباها الى الخضار الارجواني . تألف الجنائن والحدائق والاحراج. مسرحها الموسمي يستمر من اواخر الصيف الى اواسط الشتاء. تفترس جميع انواع اليرقات الضارة والحلزون والبزاق .

١٤٠٢٤ - سِلْكُوت بَهِيّ ٥ *

Carabus splendens (S). Carabe resplendissant (F).

حشرة من السلكوت طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٥ مم. ثوبها الى الصفرة الذهبية يعلوه مواج اخضر . مسرحها يستمر طوال الصيف والخريف . تألف الجنائن والاحراج تكثر في الاقاليم الجبلية . تفترس الحلزون والبزاق ومختلف الحشرات الدجوية .

١٤٠٢٥ - سِلْكُوت حَقْلِي ٥ *

Carabus arvensis (S). Carabe des champs (F).

حشرة من السلكوت طولها يراوح من ١٢ الى ١٨ مم . ثوبها الى الزرقة العابقة يعلوه مواج اسفع . مسرحها الموسمي يستمر طوال الخريف والشتاء . تألف الحقول . تفترس مختلف انواع اليرقات .

١٤٠٢٦ - سِلْكُوت مُذْهَب ٥ *

Carabus auratus (S). Carabe doré, Jardinière, Sergent, Vinaigrier (F).

حشرة من السلكوت طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ مم. ثوبها الى الخضار المذهب يعلوه مواج زبرجدي ساطع . زباناها وارجلها صنابية اللون . تألف الحقول والحدائق والبساتين . مسرحها يستمر من اوائل الربيع الى اواسط الخريف . تفترس الحلزون والبزاق ومعظم احشرات الدجوية والجعل .

١٤٠٢٧ - سِلْكُوتِيَّات ٥ Carabidae (S).

Carabidés (F). Carabidae, Ground beetles (E). Laufkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . معظمها كبير القد . اثوابها سوية الالوان العابقة اللامعة . تآشيرها قوية . قرونها الاستشعارية خيطية . ارجلها طويلة . ارساغها خماسية المقل || تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الاحجار والاخشاب . جميعها من الحشرات النافعة ، تفترس الضارة اخصها الحلزون والبزاق والغسقيات .

١٤٠٢٨ - سِلْكِيَّات Nematoda (S).

Nématodes (F). Nematodes (E).

طبقة الديدان السلكية من شعبة الخيطيات تشمل العديد من الفصائل والاجناس والانواع منها الصفر والمداب وغيرها .

١٤٠٢٩ - سُلَّم

السلم مجموعة كواكب متتابعة اسفل من العانة عن يمينها .

١٤٠٣٠ - سُلَّم * ، نَبَّاح Scalaria (S).

Scalaire (F). Scalaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السلميات . انواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في

جميع بحار العالم . جميعها مفترسة قوتها الرخويات والدويبات الصغيرة || اجسامها متباينة الحجوم ، يكثر فيها الصغر . اصدافها صلبة ، لماعة ، مردنية ، محلزنة ومخددة . تخديدها يبدو كالمرقى المستدير .

١٤٠٣١ - سَلَم ، سَلام Acacia flava (S).
Mimosa blond, Acacia blond (F).
نوع من السنط وهو شجرة من العضاه مبعثرة الشوك الحاد . تكثر في البادية . ورقها يدعى القرظ يصلح للدباغة . الواحدة سلمة .

١٤٠٣٢ - سَلْم النترجة ، عكس النترجة
Dénitrification
تحول يحصل في الاتربة الرطبة بتأثير ميكروبات خاصة تحول النيترات الى نيتريت فامونياك فازوت . وهو بذلك يكون عكس النترجة وفيه ضرر كبير لان النيترات اسهل واقرب تمثيلاً وامتصاصاً من النيتريت .

١٤٠٣٣ - سَلْمُون ، صُمُون ، سَمَك سُلَيْمَان
Salmo (S). Saumon (F). Salmon (E).
جنس اسماك بحرية – نهرية مفترسة لاحمة من فصيلة السلمونيات . انواعه نحو ٥٠ جميعها كبيرة القد تبلغ كامل نموها بعمر ست سنوات حيث يراوح طولها، بالنسبة الى انواعها ، من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || والسلمون من الاسماك التي تعيش وتتكاثر في المياه العذبة وقد تعيش في المياه المالحة دون ان تتكاثر لانها لا تسرء في البحر . اما الآبدة في المياه العذبة فتكون صغيرة القد متوسطة الجودة . وهي بحالتها الطبيعية ترحل الى المياه العذبة في التشارين وتسرأ في الكوانين ثم تعود الى البحر بعد نقف سرئها وذلك في اواخر شباط . اما صغيرها فيقيم في الماء العذب ريثما يبلغ الحولين فيرحل اذ ذاك الى البحر ويعيش عيشة جنسه وعاداته الفطرية في التجوال والتسرئة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٠٣٤ - سَلْمُون البُحَيْرات Salmo lacustris (S).
Saumon des lacs (F).
نوع من السلمون الآبد المتوسط الصنف والقد . يعيش في المياه العذبة . يبلغ كامل نموه بعمر ٥ سنوات . طوله يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم.

١٤٠٣٥ - سَلْمُون اليَنَابِيع Salmo fontinalis (S).
Saumon de fontaine (F).
نوع من السلمون الآبد المتوسط الصنف والقد . يعيش في مياه الينابيع العذبة الباردة . طوله يراوح من ٥٠ الى ٨٠ سم. يبلغ كامل نموه بعمر خمس سنوات .

١٤٠٣٦ - سَلْمُون سَلار * ، سَلْمُون مُبْدُول ، سَلْمُون معروف
Salmo salar (S).
Saumon commun (F). Common salmon (E).
نوع من السلمون الرحل الكبير القد طوله ، عند اكتمال نموه ، يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ثوبه متراكب الالوان . ظهره اردوازي يعلوه مواج ازرق . جانباه الى الربدة الفضية . بطنه الى الحمرة || اناثه تسرأ بظرف ثمانية ايام من ٢٠ الى ٢٦ الف سراة تنقف بعد اربعة اسابيع ثم تتحور وتنسلخ وتبلغ كامل نموها النوعي بعمر ست سنوات .

١٤٠٣٧ - سَلْمُون كليفورنيه ، سَلْمُون كينات
Salmo quinnat (S). Saumon de Californie, Quinnat (F).
نوع من السلمون الرحل الجيد الصنف يرغب في مياه المناطق الدافئة . طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. ثوبه متراكب الالوان تقل في ظهره الزرقة وتخف في بطنه الحمرة .

١٤٠٣٨ - سَلْمُونِيَّات Salmonidae (S).
Salmonidés (F). Salmonidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة مفتوحات المثانات فيها السلمون والتروتة والحمل الخ .

١٤٠٣٩ - سَلْمِي Stellaria (S). Stellaire (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة القرنفليات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها خلية اللحاء ، فرعاء . اوراقها لانظامية الارتكاز ، منها المتعاقبة والمتقابلة ، ومنها المعنقة واللاطئة والقلبية النصال والسنانية والرمحية . ازهارها فردية او عنكولية التجميع .

اشهر انواعها :

سلمى وسطى ، حشيشة القزاز S. Media (S).
سلمى زباء ، حشيشة القزاز المزغبة S. pubescens (S).


١٤٠٤٠ - سُلَّمِيَّات ° Scalariidae (S).
Scalariidés (F). Scalariidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار العالم . جميعها مفترسة . ملجئها الحياتي جماعي ، جماعاتها قليلة العدد || اصدافها متباينة الاحجام ، محلزنة ، يكثر فيها الشكل المردني || اعرف اجناسها السلم .

١٤٠٤١ - سِلِنُوغرافية Sélénographie (F).
Selenography (E).
وصف القمر ورسمه

١٤٠٤٢ - سَلْهَب Longiligne (F). Longiline (E).
نعت تعريفي يوصف به الطول في الحيوانات الداجنة .

١٤٠٤٣ - سَلُّوت *° Scelotus (S).
Scélote (F). Scelotus (E).
جنس حيوانات زحافة من العظاء وفصيلة السقنقوريات . انواعه المعروفة عديدة . اعطانها فسيحة تمتد من افريقية الاستوائية الى الشرقية وجزيرة مدغشكر || اجسامها صغيرة ، دقيقة ، عادمة الاعناق . رؤوسها قصيرة . قوائمها شديدة الصغر ومن الانواع من لا قوائم له . اثوابها سوية الالوان يكثر فيها الكستني الاسمر الاسفع || قوتها الذباب والهوام والديدان .

١٤٠٤٤ - سِلَّوْر * Clarias (F). Silurus, Sheatfish (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة السلوريات . انواعه نحو ١٢ معظمها من اسماك مياه البلاد الحارة . جميعها مفلطحة الرأس ، مستطيلة الشكل ، عادمة الحراشف || اشهر انواعه سلور العاصي والبربور والبز والبياض والشلبة والقرموط .


سَلَم



سلمون سلار


سلّوت



سلور


سلّور جنجس


سلوس


سلونة الحرشفيات


سلونة الطيثاريات


سلونة الفاسياء

١٤٠٤٥ - سِلّور العَاصي Clarias orontis (S). Clarias de l'Oronte (F).
ويدعى السمك الاسود . نوع من السلور يكثر في العاصي. يطول نحو ٥٠ سم. ثوبه الى السمرة الخضراء . لحمه عادي الصنف ،يتذل المذاق .

١٤٠٤٦ - سِلّوْر الفرات Silure commun (F). Common silurus (E).
هو الجري، أطلبه .

١٤٠٤٧ - سِلّور النيل Clarias du Nil
هو القرموط نوع من السلور يكثر في النيل .

١٤٠٤٨ - سِلّور جَنْجِس *
Silondie du Gange (F).
سمكة نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . اعطانها نهر الجنجس اي الغنج || جسمها اهليلجي الشكل ، كبير القد ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٠٠ سم. رأسها صغير الجرم ، مخروطي الشكل . خطمها كبير الشدق . عيناها كبيرتان ، ماصحتان . زعنفتها الظهرية الاولى ،معتدلة الحجم اما الثانية فشديدة الصغر . زعنفتها الذيلية فارقة . ثوبها الى الربدة السمراء الفضية المواج || لحمها كاعن الصنف ، مأكول .

١٤٠٤٩ - سِلّوريّات Siluridae (S). Siluridés (F). Siluridae, Catfishes (E).
فصيلة الجري والسلور وهي من الاسماك المدعة الحراشف .

١٤٠٥٠ - سَلُوس * ، نَابَنْط ، نِبَنْثُس
Nepenthes (S). Népenthe, Népenthès (F). Nepenthes, Pitcher plant (E). Kannenstrauch (D). Nepente Pianta da brocche (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة السلوسيات . انواعه نحو ٣٠ مهدها البلاد الحارة . جيعها عارشة برية وتزيينية . اوراقها متعاقبة سنانية النصل المستطيل الذي ينتهي بمالق يطول قدره ثم يتطور ويتحور عند طرفه فيصبح كالجراب الجالس يعلوه غطاء يغلق ويفتح عند الاقتضاء يجتمع فيه رحيق سكري حامز لزج تفرزه غدد خاصة لاجتذاب الحشرات فاذا ما دخلت الحشرة لارتشاف الرحيق انزلقت في السائل وانطبق عليها الغطاء فتغرق وتنحل وتتحول الى غذاء يمتصه النبات || ازهراره سنبلي او عثكولي التجميع . أزهاره صغيرة القد ، ثنائية المسكن || يقال ان منافعه الطبية عديدة .

١٤٠٥١ - سَلُوسِيّات Nepenthaceae (S). Népenthacées (F). Nepenthaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل جنس السلوس دون سواه .

١٤٠٥٢ - سَلُوقِيّان Le Lévrier, Chiens de chasse (F). Canes Venatici (E).
السلوقيان كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بالقرب من الدب الاكبر . نجومها عديدة امبزها من المرتبة الثالثة . وهي تشتمل على سديمين لولبيين قريبا الشبه بكلبي صيد .

١٤٠٥٣ - سَلُول Salol
هو سليسلات الفينول يستعمل مطهراً للامعاء .

١٤٠٥٤ - سَلُونَة الحُرْشُفِيّات ٥ *
Telenomus bombycis (S).
حشرة صغيرة من السلونيات طولها مليمتر واحد لونها الى السمرة تتطفل على مكن الحرشفيات وديدانها اخصها دودة ورق القطن والدودة القارضة .

١٤٠٥٥ - سَلُونَة الطيثاريّات ٥ *
Inostemma boscii (S).
حشرة صغيرة من السلونيات دقيقة الجسم ، مستطيلة الاشرة . طولها يراوح من ١ الى ٢ م. تتطفل على مكن الطيثاريات وتقضي عليه .

١٤٠٥٦ - سَلُونَة الفاسياء ٥ *
Microphanurus semistriatus (S).
حشرة صغيرة من السلونيات غليظة الجثة القصيرة طولها يراوح من ١ الى ٢ م. تتطفل على مكن جميع انواع الفاسياء .

١٤٠٥٧ - سَلُونِيّات ٥ Scelionidae (S). Scélionidés (F). Scelionidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها عديدة جيعها صغيرة القد ، غليظة الرأس والبطن ، الوانها الى السمرة العادمة المواج || تتطفل هي ويرقاتها على مكن العناكب وحرشفيات الاجنحة وعلى بعض الديدان واليرقات .

١٤٠٥٨ - سَلُوَى هي الصفرد نوع من التفلق، اطلبه .

١٤٠٥٩ - سَلَى Amnios, Poche d'eau (F). Amnion, Bag of water (E).
السل الكيس الذي يكون فيه الولد حين يخرج من الرحم ، وهو الغشاء الفولفي الداخلي الذي يغلف المهر اي الجنين .

١٤٠٦٠ - سِلْيَاق Lyre (F). Lyra (E).
السلياق كوكبة نجوم شمالية الموقع مشهورة باسم قيثارة ، اطلبها .

١٤٠٦١ - سَلِيب ٥ Gymnanthe (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته تتكون من الاعضاء التناسلية دون سواها ، اي دون فصل وبتلات ...

١٤٠٦٢ - سَلِيح ، رَمِيرَة Rœmeria (S). Rœmérie (F). Rœmeria (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الخشخاشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء ترتفع من ٢٥ الى ٤٥ سم. اوراقها متقابلة ، مركبة ، ريشية التفريض . ازهارها طرفية ، فردية ، معتدلة الحجم او كبيرة ، قرمزية اللون او بنفسجية . اشهرها :

السليح الشرقي R. orientalis (S).

السليح النغلي R. hydrida (S).

١٤٠٦٣ - سَلِيخَة هي القرفة الصينية . اطلبها .

١٤٠٦٤ - سَلِيخَة Huile de noix de muscade (F). Oil of nutmeg tree (E).
دهن جوز الطيب .

١٤٠٦٥ - سِلّيديّات ٥ Scylliidae (S). Scylliidés (F). Scylliidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من السنفقيات القرشيات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم


اخصها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها وشعية الشكل. تتميز بافواهها السفلية الإرتكاز وباستطالة زعانفها الذيلية || أشهر انواعها الدرقولة.

١٤٠٦٦ - سليرنثوس *، حشيشة القناويل
Scleranthus annuus (S). Scléranthe, Gnavelle (F). Annual knawel (E). Sommarknaûel, Wilder knaüelle (D). Scleranto, Centigrani (I).
عشبة برية حولية من فصيلة القرنفليات. ساقها ليفية منتصبة. اوراقها لاطئة متقابلة خطية مخرزية. ازهارها خنثوية، صغيرة القد، عادمة التويج. ازهرارها نوري التجميع ابطي وهامي الارتكاز.


سليرنثوس

١٤٠٦٧ - سليروسيوم ° Sclerotium
جنس فطور مجهرية من الوسنيات. يركب الاعضاء النباتية الديماسية اليابسة وقد يصيب الاوراق في ظروف خاصة. يتميز بمشيجه الاسود اللون، الكعبوري الشكل، المتماسك الاطراف والتجميع || انواعه قليلة اعرفها الثلاثة التالية.

١٤٠٦٨ - سليروسيوم الزرع °*
Sclerotium costantini (S).
فطر مجهري يركب الحنطة والشعير فيسيء الى نموها. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستطيلة لاقياسية الشكل والتجميع، سوداء اللون، تركب العصف والاغماد فتقرح البشرة والنسيج || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة.


سليروسيوم الزرع


١٤٠٦٩ - سليروسيوم الزنبقيات °
Sclerotium cepivorum
فطر مجهري يركب بعض النباتات الزنبقية اخصها البصل والثوم || مظهره الخارجي نواس خلي ابيض اللون تعلوه بثور سود مستديرة صغيرة. يركب القرص وقشور الاسفاط الخارجية دون ان يؤذيها.

١٤٠٧٠ - سليروسيوم النجيليات °
Sclerotium rhizodes
فطر مجهري يركب بعض النجيليات الكلائية فيؤذيها. مظهره الخارجي بثور مستديرة سمراء اللون. قطرها نحو ٢ مم. تركب السوق والاوراق فتبدو كأنها عالقة بها. أضراره زهيدة وقد تصبح جسيمة فيما لو عم المراعي لانه يطوح بالانتاج الخضري || يكافح بحش الكلأ وبتعفير او نضح المراعي باحد القواطير الفعالة المرتكزة على الكبريت والنحاس.

١٤٠٧١ - سَليط Huile (F). Oil (E).
هو الزيت وقيل هو كل دهن عصر من حب.

١٤٠٧٢ - سَليفة ° Thielaviopsis
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللطحيات. اصنانه سطحية، تكاثه بيضية تحضن ثمان بويغات مستطيلة وحيدة الخلية، شفافة || انواعه المؤذية قليلة اعرفها سليفة بازيكولا.

١٤٠٧٣ - سَليفة بازيكولا °*
Thielaviopsis basicola (S).
فطر مجهري يصيب عدة نباتات اخصها التبغ والقطن والسيسم والبيغونية وبخور مريم والجاهض والحمص والفاصوليا والبنفسج || يتطفل على النباتات النحيلة والسقيمة في طورها النشوئي الاولي فيعطب الاجناث والجذور السطحية بعد ان يقضي على اوعيتها التي يغزوها بمشيجه الشديد الانمياع. يكافح باقتلاع وحرق الشتول الموصومة وبتطهير التربة.


سليفة بازيكولا

١٤٠٧٤ - سُلَّيق Blitum (S).
Bliton, Euxole (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية او معمرة من فصيلة السرمقيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || سوقها فرعاء، مخشوشبة عند الانواع المعمرة. اوراقها متعاقبة، شبه قلبية النصال، عابقة الخضار. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون او وردية او ارجوانية || تنويرها ربيعي.


١٤٠٧٥ - سُلَّيق شائك Emex spinosus (S).
Emex épineux (F).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة السرمقيات. ينبت طوعياً في بعض هضاب وجبال المقلب البحري من لبنان.

١٤٠٧٦ - سَليقة Caractère intrinsèque (F).
Intrinsic character (E).
هي الصفة الطبيعية المميزة. ج سلائق.

١٤٠٧٧ - سُلَيلة °* Pygope
جنس عظاء من فصيلة السليليات. انواعه قليلة العدد. اجسامها دقيقة مستطيلة. اثوابها الى السمرة الغبراء تعلوها رقشة سوداء نظامية تكتنفها من القفن الى طرف الذنب. رؤوسها مفلطحة غليظة الحراشف || موطنها البلاد الحارة تعيش بين الحجارة وتحتها. قوتها الحشرات على اختلاف انواعها. تفيد الزراعة.

١٤٠٧٨ - سليلوز، خليوس Cellulose
هو القسم الخشبي الصلب في النبات. وهو من المركبات الثلاثية.

١٤٠٧٩ - سُلَيليات ° Pygopodidae (S).
Pygopodidés (F). Pygopodidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات. اجناسها وانواعها عديدة. اجسامها دقيقة مستطيلة. حراشفها فلسية متراكبة. ارجلها ثنائية، زعنفية الشكل، صغيرة القد. رؤوسها غليظة مفلطحة. اذنابها نحيلة. قوتها الحشرات والهوام. اشهر اجناسها السليلة.


سليلة

١٤٠٨٠ - سُلَيماني Sublimé corrosif (F).
Corrosive sublimate (E).
زئبق مصعد اكال يعرف ايضاً بكلورور الزئبق.

١٤٠٨١ - سلينُوس هو العلوك، اطلبه.

١٤٠٨٢ - سلينوم، سليليوم Sélénium (F).
Selenium (E).
معدنيد جامد رقمه الاتمي ٣٤، ثقله النوعي ٤,٨ ينصهر في ٢١٧ °سغ. وهو يماثل الكبريت وايصاليته الكهربائية تزداد مع الضوء الذي يكتسبه.

١٤٠٨٣ - سُمّ، سَمّ Venin, Poison (F).
Venom, Poison (E).
هو السائل القلوي الذي تفرزه بعض الزواحف كالافاعي. وهو كل مادة سامة مهما كان مصدرها.

١٤٠٨٤ - سُمّ Stomate, Pore (F). Stoma, Pore (E).
ج مسام . والمسام هي المنافذ الطبيعية أي الثقوب الدقيقة الموجودة بين الخلايا الأدمية في ورق النبات وسوقه .

١٤٠٨٥ - سمّ Micropyle
ثقب البييضة النباتية . ج سمام .

١٤٠٨٦ - سمّ الحمار هو الدفلى ، اطلبها .

١٤٠٨٧ - سمّ الحوت هو ثمرة القمرية .

١٤٠٨٨ - سمّ السمك Coque du Levant (F). Indian berry (E).
ثمرة السنديل بندقية الشكل صغيرة القد جثها يحوي مادة قلوية ، حريفة ، مرة ومقيئة تدعى منيسبرمين (Ménispermine) ولبابها يحوي مادة جحالية سامة تدعى بيكروتوكسين (Picrotoxine) القليل منها يخدر اعصاب السمك ويقضي على بعض الحشرات اخصها القراد والقمـــل وما اشبه .

١٤٠٨٩ - سِماتة Cotation (F). Quotation (E).
السماتة بيان سعر المعاملات والاسهم ، راجع تسعير .

١. في الاكسبة المعدة للزراعة

ماهية المادة	أزوت %	حامض فسفوري %	بوتاس %	كلس %
كسب السمسم	٦,٦٠	٢,٥٠	١,١٠	—
كسب الفستق السوداني	٥,٠٠	٠,٦٠	—	—
كسب القطن	٤,٢٠	١,٧٠	—	—
كسب النضار	٥,٤٠	١,٨٠	—	—
كسب الخريق	٤,٦٠	١,٤٠	—	—
كسب الخردل	٥,٦٠	٢,٠٠	—	—
كسب الخروع	٤,٣٠	١,٦٠	١,٤٠	—

٢. في الاسمدة العضوية

ماهية المادة	مواد جافة %	ازوت %	حامض فسفوري %	بوتاس
روث الخيل	٢٦,٢	٠,٥٩	٠,٣٨	٠,٤٢
بول الخيل	١٠,٣	١,٥٠	—	١,١٢
خثي البقر	١٦,٥	٠,٣٢	٠,٢١	٠,١٥
بول البقر	٠٥,٢	١,٠٠	٠,٠٥	١,٦٠
بعر الغنم	٣٤,٠	٠,٧٠	٠,٨٦	٠,٣٣
بول الغنم	١٢,٠	١,٣٢	٠,٠٥	١,٨٦
بعر الماعز	٣٥,٠	٠,٩٥	١,٣٢	٠,٣٥
بول الماعز	١٢,٥	١,٧٠	٠,٠٥	١,٩٧
ذرق الحمام	—	٣,٠٠	١,١٠	—
سلخ الدجاج	—	١,٠٠	١,٣٠	—
ذلق البط	—	٠,٧٠	١,٥٠	—
ذلق الاوز	—	٠,٥٠	١,٤٠	—
براز الانسان	—	١,٦٠	٢,٦٠	٠,٧٠
غوانو البيرو	—	١٢,٥٠	١٢,٠٠	٢,٠٠
غوانو الشيلي	—	٧,٠٠	١٨,٠٠	—

٣. في الاسمدة الفسفاتية

ماهية المادة	حامض فسفوري يذوب في الماء وفي سيترات الامونياك	حامض فسفوري يذوب في سيترات الامونياك	حامض فسفوري يذوب في الحامض الليموني	عناصر مختلفة
سوبر فسفات عادي	من ١٤ الى ١٨ ٪			من ٤٠ الى ٥٠ ٪ جبس
« مزدوج	من ٤٠ الى ٥٠ ٪			من ٤٠ الى ٥٠ ٪ جبس
« العظام	من ١٢ الى ١٨ ٪			نحو ١٢ ٪ كبريت (سلفات)
فسفات مرسب		من ٣٥ الى ٤٢ ٪		
فسفات الامونياك	نحو ٥٢ ٪			نحو ٢٠ ٪ ازوت امونياكي
بازيفسفات		من ٢٢ الى ٢٣ ٪		
سكوري توماس			من ١٤ الى ١٨ ٪	من ٤٠ الى ٥٠ ٪ كلس

٤. في الاسمدة الخضرية

ماهية للمادة	ازوت %	حامض فسفوري %	بوتاس %	كلس %
خضير المراعي	٠,٥٣	٠,١٨	—	—
باقية	٠,٥٩	٠,١٢	٠,٦٢	—
فول	٠,٤٤	٠,٠٦	٠,٤٢	—
سلجم	٠,٤٥	٠,١٣	٠,٣٨	—
شيلم	٠,٥٢	٠,١٣	٠,١٥	—
ترمس	٠,٥٠	٠,١١	٠,١٥	—
تضيم	٠,٤٠	٠,٠٨	٠,٣٨	—
ورق الشوندر	٠,٥٠	٠,٠٩	٠,٠٥	—
ورق وسوق البطاطا	٠,٥٥	٠,٠٢	٠,٠٤	—

٥. في الاكسبة العلفية الفاسدة

ماهية المادة	ازوت %	حامض فسفوري %	بوتاس %	كلس %
كسب السمسم	٥,٥٠	٢,٦٠	١,٠٠	—
كسب جوز الهند	٣,٢٠	١,٢٠	٢,٣٠	—
كسب السلجم	٥,٠٠	٢,٨٠	١,٣٠	—
كسب الكتان	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	—
كسب الفستق السوداني	٦,٥٠	١,٥٠	١,٣٠	—
كسب الخشخاش	٦,١٠	٣,٥٠	١,٠٠	—
كسب القطن	٤,٥٠	١,٨٠	١,٠٠	—
كسب القطن المكشوط	٧,٦٠	٣,٣٠	١,٠٠	—

٦. في الاسمدة الازوتية العضوية

ماهية المادة	ازوت %	حامض فسفوري %	بوتاس %	كلس %
مسحوق الدم	١٢,٠٠	١,٠٠	—	—
مسحوق القرن	١٣,٥٠	—	—	—
مسحوق اللحم	٩,٠٠	—	—	—
مسحوق الجلد	٧,٥٠	—	—	—
بقايا السمك	٨,٠٠	٤,٠٠	—	—
وخم الصوف	١٢,٠٠	—	—	—
الجراد	٤,٣٥	٠,٦٥	٠,٧٠	—
ثفل التفاح	٠,١٤	٠,٠٥	٠,١٥	٠,٠٦
تجير العنب	١,٠٠	٠,٢٧	٠,٦٨	—

٧. في بعض المواد النباتية الممكن استعمالها للتسميد

ماهية المادة	ازوت %	حامض فسفوري %	بوتاس %	كلس %
قش الحنطة	٠,٤٨	٠,٢٢	٠,٦٣	٠,٢٧
قش الخرطال	٠,٥٦	٠,٢٣	١,٦٣	٠,٤٣
قش الشعير	٠,٦٤	٠,١٩	١,٠٧	٠,٣٣
قش الشيلم	٠,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٦	٠,٣١
عصافة الحنطة	٠,٧٢	٠,٤٠	٠,٨٤	٠,١٧
عصافة الخرطال	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٤٠
عصافة الشعير	٠,٤٨	٠,٢٤	٠,٩٣	١,٢٥
عصافة الشيلم	٠,٥٨	٠,٥٦	٠,٥٢	٠,٣٥
قش الفصم	١,٣٠	٠,٦١	٢,٤٢	٠,٩٥
قش السلجم	٠,٥٦	٠,٢٥	١,١٣	١,١٧
شمن الباقية	١,٢٠	٠,٢٧	٠,٦٣	١,٥٦
شمن الترمس	٠,٩٤	٠,٢٥	١,٧٧	٠,٩٧
شمن الفول	١,٦٠	٠,٢٩	١,٩٤	١,٢٠
سرخس	٢,٤٠	٠,٤٥	٢,٤٢	٠,٥٦
وزال	٢,٥٠	٠,٢١	٠,٧٥	٠,٢٢
قصب وغزار	١,١٠	٠,١٢	٠,٤٣	—
اسل	٠,٢٠	٠,٤٣	١,٧٠	٠,٤٢
لوقس	١,٣٦	٠,٤٥	١,٧٢	٢,٩٠
ورق السنديان	١,٠٠	٠,٢٠	٠,٣٥	١,٠٠
ورق الصنوبر (قنبرة)	٠,٩٠	٠,٢٠	٠,١٣	١,٠٠
ورق الزان	١,٠٠	٠,٢٤	٠,٢٣	٢,٠٠
نشارة الصنوبر	—	٠,٣٠	٠,٧٤	٦,٠٨
سوق التبغ	٢,٢٥	٠,٤٠	٣,٧٥	٢,٤٥
طُرب	١,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٥	١,٢٥

٨. في الاسمدة الازوتية المعدنية					
ماهية المادة	مجموع الازوت ٪	ازوت نيتريكي ٪	ازوت امونياكي ٪	ازوت ابيدي ٪	عناصر مختلفة
أزوكال	٢٠,٥٠	١٠,٢٥	١٠,٢٥	—	٣ ٪ مغنيزيوم
أمونيترات	٢٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	—	
اورية ، بولة	٤٦,٠٠	—	٤٦,٠٠	—	
بوتازوت	١٢,٠٠	—	١٢,٠٠	—	٢٤ ٪ بوتاس
حريف الامونياك	٢—١٢	—	١٢—٢	—	
سلفات الامونياك	٢١,٠٠	—	٢١,٠٠	—	٤,٥ ٪ كبريت (سلفات)
سلفونيترات الامونياك	٢٦,١١	٦,٥٠	١٩,٥٠		٣ ٪ كبريت (سلفات)
سيانامبد الكلس	نحو ٢٠	—	—	٠,٠٠	٦٠ ٪ كلس
كلورير الامونياك	٢٣,٠٠	—	٢٣,٠٠	—	
نيترات الامونياك	٣٥,٠٠	١٧,٥٠	١٧,٥٠	—	
نيترات البوتاس	١٣,٠٠	١٣,٠٠	—	—	نحو ٤٣ ٪ بوتاس
نيترات الجير	١٥,٥٠	١٥,٥٠	—	—	نحو ٢٦ ٪ كلس
نيترات الشيلي	١٥,٥٠	١٥,٥٠	—	—	
نيترات الصودا	١٦,٠٠	١٦,٠٠	—	—	
نيتروبوتاس	١٦,٥٠	٨,٢٥	٨,٢٥		٢٥ ٪ بوتاس

٩. في الاسمدة البوتاسية				
ماهية المادة	حامض بوتاس ٪	فسفوري ٪	كلس ٪	عناصر مختلفة ٪
سلفات البوتاس	من ٤٩ الى ٥٢	—	—	١٢ ٪ كبريت (سلفات)
كلورير البوتاس	من ٤٩ الى ٥٥	—	—	
سيلفينيت	من ١٨ الى ٢٢	—	—	٥٠ ٪ املاح
كربونات البوتاس	من ٥٢ الى ٦٣	—	—	
رماد السرخس	٢٨,٠٠	٣,٤٥	٨,٧٥	
رماد الخلنج	١٦,٥٠	١,٤٠	١٠,٢٨	
رماد الوزال	٣١,٣٥	١٠,٢٠	١٣,٤٠	
رماد القندول والقزان	٣٠,٠٠	١١,٠٠	١٢,٠٠	
رماد السنديان	من ٨ الى ١٦	٧,٠٠	نحو ٣٥	
رماد الحور	من ١٠ الى ١٥	١١,٥٠	نحو ٣٠	
رماد الصنوبر	من ١٠ الى ١٥	٣,٥٠	نحو ٤٠	
رماد الزان	من ٨ الى ١٢	٦,٠٠	نحو ٣٥	

١٤٠٩٠ - **سِمَاخ ، صِمَاخ** Canal de l'ouïe (F). Hearing duct (E).

١٤٠٩١ - **سَمَاخة** ٥ Epigénie (F). Pseudomorphism (E).

السماخة تحوير في ماهية المادة التي يتغير فيها التركيب الكيماوي ولا يتغير فيها الشكل .

١٤٠٩٢ - **سَماد** Engrais (F). Fertilizer (E).

هو كل ما يضاف الى التربة الزراعية من مواد استعاضية او تكميلية الغاية منها حفظ الخصب وتنشيط الحيوية البيئية وتحسين الطبيعة الحكمية والكيماوية واستدراجها نحو الافضل !! فالسماد اذا يعيد الى التربة ما يستنزفه النبات من مختلف العناصر الرئيسية التي بدونها لا يستمر انتاج ولا يقوم اقتصاد . وهو يقسم الى فئتين : عضوي ومعدني . وقد وضعنا في الجداول اعـلاه اعرف المواد المستعملة كاسمدة عضوية واشهر الاسمدة الكيماوية المعدنية مـع ما تحتوي عليه من عناصر غذائية ومقاديرها .

١٤٠٩٣ - **سَماد آزوتي** Engrais azoté (F). Azotized fertilizer (E).

هو كل سماد اساسه الازوت مهما كان مصدره ان عضوياً او معدنياً .

١٤٠٩٤ - **سَمَاد الألغ ، غَمُون** ٥ Goémon (F). Seaweed (E).

هو الالغ على اختلاف انواعه يجمع ويترك بعض الوقت الى ان تغسله الامطار وتسرب ملحه ثم يكدس من جديد الى ان يختمر فيستعمل كسماد عضوي يحوي :

من ٦٤,٠٠ الى ٧٢,٠٠٪ ماء
من ٠,٣٧ الى ٠,٥٥ ٪ ازوت
من ٠,١٠ الى ٠,١٧ ٪ حامض فسفوري
من ٠,٧٧ الى ١,١٠ ٪ كلس

١٤٠٩٥ - **سَمَاد الغائط** Poudrette

سماد عضوي مسحوق اسمر اللون ينتج عن ترسيب وتجفيف البراز . يعتبر من الاسمدة الحولية النشيطة لانه لا يخدم اكثر من سنة . يحوي :

من ١,٠٠ الى ١,٧٠٪ ازوت
« ٢,٠ الى ٣,٠٪ حامض فسفوري
« ٠,٣ الى ١,٥٪ بوتاس

١٤٠٩٦ - **سَمَاد بُوتَاسِي** Engrais potassique

هو كل سماد اساسه البوتاس من اي مصدر كان .

١٤٠٩٧ - **سَمَاد خُضْري** Engrais vert

هو السماد العضوي المتأتي عن اختمار وانحلال النبات في التربة اشهر النباتات المستعملة في هذا السبيل : الباقية والترمس والسبرغولة والسلجم والنفل . تزرع وتطمر في التربة ، قبيل ازهارها (راجع تسميد خضري) .

١٤٠٩٨ - **سَمَاد عُضْوِي** Engrais organique (F). Organic fertilizer (E).

هو كل سماد مصدره المواد العضوية كالروث والخثي والزبل والكرس والسلح والدم والكسب الخ .

١٤٠٩٩ - **سَمَاد فُسْفَاتي** Engrais phosphaté

هو كل سماد اساسه الحامض الفسفوري .


١٤١٠٠ - **سَمَاد فُسْفُوري** Engrais phosphorique

هو السماد الفوسفاتي بعينه .

١٤١٠١ - **سَمَاد كِيمَاوي** Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E).

هو كل سماد يصنع في المعامل بسيطاً كان او مركباً . فالاسمدة الكيماوية اذاً مواد معدنية استلزمتها الحاجة فاوجدها الملح لسد عوز النبات المتزايد الى الاغذية الرئيسية الضرورية الواجبة لنشوئه ونموه ولحثه على الاثمار وتوجيهه التوجيه الاقتصادي السليم نحو الاقبال الصحيح


سمّارة


سماري


سماق الدباغين


سماق الطلاء


سماق اللك

والانتاج الوافر الاناء || لذلك فالاسمدة الكياوية عديدة لانها وضعت ، ولا تزال توضع وترقّ مع العلم والتقنية، سداً لحاجة النبات وظروف التربة والاقليم || تقسم الاسمدة الكياوية الى ثلاثة عناصر رئيسية : الازوت وحامض الفسفور والبوتاس . ثم تليها العناصر الثانوية كالكلس والمغنيزيوم والكبريت والبورق ، الخ .

١٤١٠٢ - سَمَاد مُرَكَّب Engrais composé (F).
Compound fertilizer (E).

هو كل سماد حوى كامل او بعض العناصر الرئيسية وقد شاع استعمال الاسمدة المصنوعة المركبة نظراً لما تحققه من اقتصاد ملموس ومن نتائج طيبة .

١٤١٠٣ - سَمَاد مَعْدَني Engrais minéral (F).
Mineral fertilizer (E).

هو كل سماد مصدره معادن الارض يستخرج ويستخلص في سبيل التربة والنبات .

١٤١٠٤ - سَمَاد وَسِيط Engrais catalytique (F).
Catalytic fertilizer (E).

هو السماد الكياوي العنصري الذي اذا اضيف الى التربة نشط بمفاعيله الحميدة نباتاتها المزدرعة دون ان تغتذي منه || الاسمدة الوسيطة عديدة جميعها من العناصر الثانوية والثالثية . اشهرها الكبريت والمنغنيزا والبورق المنيزا .

١٤١٠٥ - سَمَار هو الأسل ، اطلبه .

١٤١٠٦ - سَمَار الحُصُر هو الأسل العربي، اطلبه .

١٤١٠٧ - سَمَار شَائِك هو الأسل الكولاني، اطلبه .

١٤١٠٨ - سَمَّارَة * ، تَوْذَرِيج ، فِجْل الجِمَال قُسْط بَرّي ، سِيِسَنْبَرِيون

Sisymbrium (S). Sisymbre (F). Hedge mustard (E). Wegerauke (D). Sesembrio, Rapino (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات . اوراقها متعاقبة مفرضة . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || انواعها عديدة اشهرها السمارة المخزنية اوراقها وازهارها طبية نقيعها يفيد بحة الصوت .

١٤١٠٩ - سَمَارِي * Chauleiasmus strepera (S).
Canard chipeau, Chaulelasme, Chipeau bruyant, Ridenne (F). Gadwall (E).

طائر مائي وحيد الجنس والنوع من فصيلة البطيات . طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه ابلق اللون . منقاره اسود . ساقاه الى الحمرة البرتقالية . الانثى اصغر من الذكر . صدرها الى الصهبة المنمشة بالاسود || وهو من القواطع يجوب الشرق واروبة . يألف البحيرات والمناقع . قوته الاعشاب المنقعية والحشرات والديدان والاسماك || يدسّ عشه في المناقع بين الاسل . انثاه تضع من ٨ الى ٩ بيضات تحضنها وحدها .

١٤١١٠ - سِمَاط جَوْفي ° Nappe phréatique (F).
Water ground (E).

هو جملة المياه الجوفية المخزونة في الارض .

١٤١١١ - سُمَّاق Rhus (S). Sumac (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلةالراتنجيات. انواعه عديدة . اوراقها معنقة ، كاملة النصل او مركبة ، وترية ، ثلاثية الوريقات او ريشية . ازهارها خماسية التركيب ، وحيدة المبيض منها الخنثوية والضرّية وثنائية المسكن || اوراقه ونواميه وعصارة سوقه تستعمل في عدة صناعات كالدباغة والصباغة والطلاء || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٤١١٢ - سُمَّاق الدَّبَّاغِين * ، تَمْتَم

Rhus coriaria (S). Sumac des corroyeurs, Roure des corroyeurs, Corroyère, Vinaigrier (F). Sumach, Tanner's sumach (E). Essigbaum, Gerbersumach (D). Sommaco, Scotano romano (I).

هو السماق المعروف المبذول في البلاد اللبنانية السورية . شجيرته عابلة تعلو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. فروعها زباء اللحاء اوراقها مركبة تعد من ٩ الى ١٥ وريقة نصلها باهت الخضار خملي الصفحة السفلى . ازهارها عثكولي كثيف التجميع يطول من ١٠ الى ٢٥ سم. ازهارها خضراء اللون . ثمارها بلسنية الشكل ، جوزية اللون ، خملية البشرة . بزورها شديدة الصلابة مصقولة || اوراقه دباغية . سوذق ثماره من التوابل الحامضة العافصة المشهورة .

١٤١١٣ - سُمَّاق الصَبَّاغِين ، عَرَبْرَب

Rhus cotinus (S). Sumac des teinturiers, Fustet, Arbre à perruque (F). Smoke tree, Wig tree, Venetian sumache (E). Echter perückenstrauch, Perückenstrauch (D). Sommacco a parrucca, Scuotano, Rubione (I) .

شجيرة عابلة تعلو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. اوراقها مركبة. وريقاتها سنانية ذلقة . نصلها عابق الخضار ، خملي الصفحة السفلى . ازهارها تاجي الارتكاز هرمي الشكل . اوراقها دباغية وصباغية ، خشبها اصفر اللون .

١٤١١٤ - سُمَّاق الطِلاء * ، عَنْزَب

Rhus vernix (S). Sumac vernis, Bois chandelle (F). Lac sumach (E). Lackbaum, Firnissumach (D). Sommaco d'India (I).

شجرة عابلة تعلو نحو ٦ امتار . ساقها مالسة اللحاء . اوراقها مركبة تعد من ٥ الى ٢١ وريقة نصلها مسنن الزام الاخير يبدو عابق الخضار اللامع ثم ينحرف الى الجؤوة . وينتهي في اوائل الخريف بالحمرة البرتقالية || ازهرارها ابطي . ازهارها صفراء اللون ، خملية البشرة . ثمارها بلسنية قطرها نحو ٤ م. بزورها مضلعة . ثمارها واوراقها وعصارتها قلوية المادة جمالها اروني || عصارتها غزيرة ، تستخرج بالحز ، يصنع منها اللك الصيني الفاخر الصنف .

١٤١١٥ - سُمَّاق اللَك * Rhus verniciflua (S).
Sumac à laque (F).

شجرة عابلة تعلو نحو ١٠ امتار . ساقها مضلعة اللحاء . اوراقها مركبة تعد من ٧ الى ١٣ وريقة نصلها يطول نحو ١٦ سم. ازهرارها هرمي الشكل عثكولي التجميع . ازهارها الى الصفار الباهت || يستخرج من ساقها بالحز عصارة صمغية لزجة يصنع منها اللك الياباني الفاخر الصنف .

١٤١١٦ - سُمَّاق جُحَالِي Rhus toxicodendron (S).
Sumac vénéneux, Arbre du poison (F).

جنبة عارشة عابلة تطول نحو ٥ امتار . اوراقها مركبة ثلاثية . نصلها قلبي الشكل ، ذرب المقصة ، ازغب الصفحة السفلى . ازهرارها عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها بحجم وشكل الحمص ، ملساء البشرة ، صفراء اللون || ثمارها جحالية تحوي بعض المواد القلوية الفعالة .

١٤١١٧ - سُمّاق عَرَنَة ، عِتْرُب

Rhus pentaphylla, R. albida (E). Sumac à 5 folioles (F). Hawthorn like sumach (E). Spitzdorn (D). Scotano albida (I).

شجرة عروة تعلو من ٤ الى ٧ امتار . ساقها وفروعها شائكة . اوراقها مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات . نصلها مالس البشرة ، مستطيل الشكل ، ثلاثي التسنين . ثمارها حلوة الطعم مأكولة || اوراقها دباغية وصباغية لكنها متوسطة الصنف .

١٤١١٨ - سُمّاق عِطْري Rhus aromatica (S).

Sumac aromatique (F).

شجيرة عابلة تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية . نصلها مسنن الحافة عطري الرائحة عند الفرك . ازهارها عثكولي مستطيل يسبق الايراق . ازهارها صفراء اللون || تزرع للتزيين تزهر من اذار الى نيسان .

١٤١١٩ - سُمّاق كاذِب ، عَبْرَب

Rhus succedanea (S). Sumac succédané, S. bâtard (F). Tallow sumach, Japanese wax tree (E). Japanischer sumach, Wachsbaum (D). Sommacco da sego (I).

يكثر في الشرق الاقصى شجرته تعلو نحو ٦ امتار . يستخرج من ساقها بالحز عصارة صمغية لزجة يصنع منها اللك الصيني العادي الذي يعتبر من الاصناف الوسطى .

١٤١٢٠ - سُمّاقي Granit, Porphyre (F).

Granit, Porphyry (E).

حجر السماق وهو حجر صواني قاس اسود اللون او احمر او اخضر او موشح بالاحمر والاصفر والجوزي .

١٤١٢١ - سِماك

السماك منزل من منازل القمر الشامية ، ويدعى السماك الاعزل لان ليس امامه شيء في حين ان السماك الرامح الذي لا ينزله القمر ، يتبعه كوكب يقال له راية السماك . ويعض العرب يجعل من السماكين ساقا الاسد || رقيب السماك يدعى بطن الحوت .

١٤١٢٢ - سِماك أعزَل ، سُنْبُلَة

Epi, Spica (F). Spica (E).

السماك الاعزل او السنبلة نجم نير من برج العذراء . مركزه بالقرب من اليد ازاء السماك الرامح . يبعد عن الارض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٣ - سِماك رامِح Arcture, Arcturus (F).

Arcturus (E).

السماك الرامح نجم نير احمر من كوكبة العواء . مركزه بين فخذي البقار اي العواء . ويدعى حارس السماء لانه لا يغيب حتى تحت اشعة الشمس . يبعد عن الارض نحو ٤٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٤ - سَمال دود في الماء الناقع .

١٤١٢٥ - سَمّالَة °* Psammobius (S).


Psammobie (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة السماليات . انواعها المعروفة تناهز المئة . بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم || اصدافها شبه مثلية الشكل ، صغيرة القد . اجسامها صغيرة ، ثنائية المثاعب الطليقة المستطيلة || تعيش في الاسمال والرمال القليلة الغور .

١٤١٢٦ - سَمّاليّات ° Psammobiidae (S).

Psammobiidés (F). Psammobiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الثالثية || اجسامها صغيرة القد او متوسطته . مستطيلة المثاعب . اصدافها شبه مثلية الشكل ، جميلة الالوان المتراكبة الزاهية || اعرف اجناسها واشهرها السمالة والدمامة .



سمّالة

١٤١٢٧ - سَمّام Fourmi rousse (F).

السمام وتدعى السماسم هي النملة المغراء . Reddish ant (E).

١٤١٢٨ - سَمَامَة ، خُطّف ، حيْص

Cypselus (S). Martinet (F). Swift (E).

جنس طير من فصيلة السماميات . انواعه المعروفة ٢٠ جميعها من القواطع ذات المصيف والمشتى . اجسامها مستطيلة . اجنحتها خارقة الطول . اذنابها فارقة . ارجلها قصيرة مسرولة . مناقيرها صغيرة . اشداقها واسعة || وهي من الطيور النافعة التي تقضي على الذباب والهوام والبعوض وبعض الحشرات الاخرى . تتميز بجيوبها الشدقية الكائنة تحت السنتها . طيرانها فائق السرعة . تدسّ أوكارها في اوقاب الصخور وتحت سطوح البيوت . اناثها تحضن وحدها من بيضتين الى ثلاث بيضات زهاء اسبوعين . اشهر انواعه ما يتبع .



سمامة الصرورد

١٤١٢٩ - سَمَامَة الصُرُود * ، عَوّار

Cypselus melba, Micropus melba (S). Martinet alpin, M. à ventre blanc (F). Alpine martin (E).

من اكبر انواع السمامة . تألف البلاد الجبلية ، يكثر وجودها في الشرق الادنى وفلسطين . طولها نحو ٢٣ سم . ثوبها الى السواد الفحمي . بطنها ابيض ، صدرها موشح بخط اسمر .



سمامة ربداء

١٤١٣٠ - سَمَامَة رَبْداء * ، خُطّف أسْمَر

Cypselus murinus, Micropus murinus (S). Martinet murin (F). Little grey (E).

سمامة متوسطة القد طولها نحو ١٧ سم . ثوبها الى الربدة السمراء . عنقها ابيض موطنها سواحل البحر المتوسط وافريقية الشرقية والجزيرة .

١٤١٣١ - سَمَامَة سَوْداء * ، عَوْهَق

Cypselus apus, Micropus apus (S). Martinet noir, M. de murailles (F). Black martin (E).

سمامة كبيرة القد طولها نحو ٢٢ سم . ثوبها الى السواد الاسفع يعلوه مواج اخضر . زورها ابيض اطحل . تألف جميع بلاد حوض البحر المتوسط وقد تتوغل في الداخل .



سمامة سوداء

١٤١٣٢ - سَمَاميّات Cypselidae (S).

Cypsélidés, Apodidés (F). Cypselidae (E).

فصيلة الطيور السمام من الجواثم المشروميات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور الجاهية النظام ، الصغيرة القد ، المستطيلة الجناح ، السريعة الحركة والخفيفة الطيران || معظمها من القواطع . قوتها الحشرات والهوام .

١٤١٣٣ - سَمّان Pomacentre symman (F).

سمكة بحرية تدعى حاقول سمان ، أطلبا .

١٤١٣٤ - **سُمَانَاة** Caille (F). Quail (E).

واحدة السمانى طائر من التدرجيات. يقال سمانى للواحد وللجمع والواحدة سماناة جمعها سمانيات.

١٤١٣٥ - **سُمَانَى *، فِرّي، قَتِيل الرعد، مَرَيْعِي**
Coturnix (S).
Caille (F). Quail (E).

جنس طير من عمارة الحجليات وفصيلة التدرجيات واحدته سماناة وفراية، جمعها سمانيات وفري. انواعه نحو ١٥ جميعها من القواطع معظمها صغير القد. طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. اثوابها الى الصهبة الخطية يعلوها تجذيع وتأذير وتوشيح وتوشيم || تألف في تجوالها الحقول المزدرعة والمراعي والكروم قوتها الاعشاب والحبوب والهوام || الانثى اصغر قداً من الذكر واعيق لوناً. تدثن افحوصها في الادغال وبين الاعشاب الكثيفة وترصعه بالحشيش الناعم. تضع من ٨ الى ١٥ بيضة تحضنها وحدها زهاء ثلاثة اسابيع.


سمانى

١٤١٣٦ - **سَمْبَلْفُورة مُحْتَشِمَة**
Cymbalophore pudique (F).

هي الطفموسة المحتشمة، اطلبها.

١٤١٣٧ - **سَمْت** Azimut (F). Azimuth (E).

اصطلاح علمي فلكي يدل على نقطة وهمية واقعة فوق رأس الراصد تدعى سمت الرأس يقابلها نقطة اخرى تقع تحت قدم ذات الراصد تدعى سمت القدم او النظير. وسمتا الرأس والقدم هما قطبا دائرة الافق.

١٤١٣٨ - **سَمْت الرأس** Zénith (F). Zenith (E).

ضد النظير اي سمت القدم.

١٤١٣٩ - **سَمْت القَدَم، نَظِير، نَظِير السَّمْت**
Nadir


سمرمر

١٤١٤٠ - **سِمَة** Stigmate (F). Stigma (E).

الجزء الاعلى من مدقة الزهرة وهو الذي يتقبل الوليع. وهي في الحشرات المفصلية فوهة تنفسية سطحية مباشرة الاتصال بالانبوب التنفسي.

١٤١٤١ - **سُمَّة** Natte (F). Matting (E).

سفرة من خوص تبسط تحت النخل وغيرها من الاشجار المثمرة ليسقط عليها ما تناثر منها. ج سم.

١٤١٤٢ - **سِمَة، عَلَامَة، وَسْم**
Etiquette, Marque (F). Ticket, Mark (E).

١٤١٤٣ - **سِمَة الشَّجَر** Martelage (sylv.) (F).
Marking of trees (E).

علامة يضعها مأمور الاحراج على بعض الاشجار الحرجية الجائز قطعها.


سمروبه

١٤١٤٤ - **سَمْتِي** Zénithal (F). Zenithal (E).

مختص بسمت الرأس.

١٤١٤٥ - **سَمْح** السمح : العود لا عقدة فيه.

١٤١٤٦ - **سِمْحَاج**

السمحاج والسمحج : الفرس الطويل الظهر.

١٤١٤٧ - **سِمْحَاق** Périoste (F). Periosteum (E).

جليدة رقيقة ليفية المادة تغشي العظام.

١٤١٤٨ - **سِمْحَاق، عَارِض** Cirro-stratus

نوع من الغيوم المتوسطة البعد مظهرها طبقات متتابعة افقية الارتكاز وشاحية الشكل مستطيلة يتخللها بعض الكتل العابقة.

١٤١٤٩ - **سَمْخ** Germination (début) (F).

هو بدء الانتاش. راجع انتاش.

١٤١٥٠ - **سِمْخَة، صِرْم** Sous-variété (F).
Sub-variety (E).

السمخة ج سماخ. هي افراد من ضرب واحد تميزت بصفات خاصة جعلتها تبتعد بعض الشيء عن الضرب المتحدرة منه.

١٤١٥١ - **سمخية** Epigenèse (F). Epigenesis (E).

السمخية هي الطريقة المتبعة في تفسير تكوين الاجسام المركبة عند اضافة ما كان ينقصها او ما كانت تفتقر اليه جرثومتها.

١٤١٥٢ - **سَمَّد** Engraisser (F). To manure (E).

استعمل السماد للتربة.

١٤١٥٣ - **سَمَر** Clair-obscur de la lune (F).

السمر اسم ظل القمر.

١٤١٥٤ - **سَمُر**

هو السنط اللولبي اطلبه. وجاء عن ابي حنيفة : « شجر من العضاه وليس في العضاه اجود خشباً منه ينقل الى القرى فتغمى به البيوت » الواحدة سمرة. ويقال ان الشجرة التي بويع تحتها رسول الله كانت سمرة.

١٤١٥٥ - **سَمَرْمَر *، سَمَرْمَد**
Pastor roseus (S). Martin roselin, Etourneau rose (F). Rose-coloured starling (E).

ومن اسمائه باذنجان وسلكوت وسفرمادي. طائر قنبراني وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزرازير طوله نحو ٢٣ سم. رأسه وطرته وعنقه وجناحاه وزمكاه الى السواد الازرق المواج. سائر ريشه احمر وردي. منقاره ورجلاه الى الصفرة || موطنه البلاد الحارة يجوبها في طلب المصيف والمشتى قوته الجراد والجنادب والقبابيط.

١٤١٥٦ - **سَمَرُوبَة *، قَصَب مُرّ**
Simaruba (S). Simaruba (F). Simarouba (E). Simarubabum (D). Simaruba (I).

جنس اشجار حرجية طبية من فصيلة السمروبيات. انواعه ٦ مهدها امريكة الوسطى، سوقها ملساء اللحاء تعلو من ٥ الى ٢٠ م. اوراقها متعاقبة بسيطة او مركبة. ازهارها عثكولية التجميع تاجي الارتكاز. ازهارها خنثوية خماسية البتلات || اخشابها صلبة صفراء اللون فاخرة الصنف. لحاء سوقها واغصانها مرة الطعم طبية. نقيعها يستعمل في مكافحة الحشرات. سحيق اوراقها ونقيعها مضاد لسم الافاعي وقد يستعمل في معالجة السفلس وبعض الامراض الجلدية.

١٤١٥٧ - **سَمَرُوبِيَّات** Simarubaceae (S).
Simarubacées (F). Simarubaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القمالات.

اجناسها ٢٥ أما انواعها فكثيرة العدد جميعها اشجار وشجيرات طبية مهدها البلاد الاميركية الحارة .

١٤١٥٨ - سَمْسَرَة Courtage (F). Brokerage (E).
هي الاجرة التي يقبضها الوسيط لقاء صفقة سعى بها وتمها .

١٤١٥٩ - سَمْسَق، سُمْسُق هو السمسم ، اطلبه .

١٤١٦٠ - سَمْسَقِيَّات Pédaliées, Pédalinées (F). Pedaliae (E).
سبط من الجسنيريات تتميز نباتاته بتكوينها العشبي وبخلو بزورها من الآحين .

١٤١٦١ - سِمْسِم *، سَمْسَق، جُلْجُلان ، جُلْجُلان
Sesamum oleiferum (S). Sésame, Jugeoline (F). Sesame, Gingelly, Gingili (E). Sesam, Ollinge (D). Sesamo, Giuggiolena (I).
نبات عشبي حولي زراعي دهني من السمسقيات . يزرع لبزوره الزيتية التي يستخرج منها ، بالعصر ، السيرج . المائة كيلو من حب السمسم تحوي ٤٠ كيلو من السيرج المأكول و١٢ كيلو من الزيت الصناعي و٤٨ كيلو من الكسب || يعلو السمسم من ٧٠ الى ١٥٠ سم ، جذوره وتدية ، سوقه اسطوانية ، مخددة ، منتصبة ، فرعاء . اوراقه معنقة ،متقابلة اهليلجية . نصلها متمعج الصفحة غائر العروق || ازهاره ابطية الارتكاز فردية . ثماره جراء مستطيلة ، رباعية المصاريع تحوي نحو ٢٠٠ بزرة . والبزور صغيرة القد ، مفلطحة ، اهليلجية ، لونها يختلف مع الضرب فيها الابيض والتبني والاصفر والاسمر والاسود || يجود في جميع الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة . تكثر زراعته في بلاد الشرق العربي والهند .

١٤١٦٢ - سُمْسُمَة ، سِمْسِمَة
Formica rufa (S). Fourmi rouge (F). Red ant (E). Rote waldamise (D).
السمسم هو النمل الاحمر الصغير .

١٤١٦٣ - سَمْسَمِيقًا هي السطاقس السنبلي ، اطلبه .

١٤١٦٤ - سِمْع *
Lycaon pictus (S).
Lycaon, Loup peint, Cynhyène, Chien hyènoïde (F). Painted lycaon, Cape hunting dog, Cynhyaena (E).
حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكلبيات . قريب الشبه من الكلب والذئب والضبع . موطنه البلاد الافريقية . جثته مستطيلة تبلغ نحو ٩٠ سم . وذنبه ٣٨ سم . قوائمه رفيعة . اذناه كبيرتان جالستان . ثوبه ابقع اللون مجزع ومدبج بالاسود والابيض والاصفر . اخلاقه شرسة . يعيش جماعات يراوح عدد افرادها من ١٢ الى ٦٠ .

١٤١٦٥ - سَمْفُورِين *، جَنْبَة الدُّرّ
Symphoricarpus (S). Symphorine, Arbre aux perles (F). Snowberry, Waxberry (E). Schneebeere, Peterstrauch (D). Sinforicarpo (I).
جنس جنبات فناء برية وتزيينية من فصيلة الخمانيات اوراقها معنقة كاملة متقابلة عابلة بيضية الشكل . ازهارها سنبلي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون او وردية . ثمارها لحية ، شبه كروية . || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٤١٦٦ - سَمْفُورِين الصين
Symphoricarpus sinensis (S). Symphorine de la Chine (F).
جنبة سبروتية تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقها صغيرة القد . ازهارها تاجي . ازهارها مستطيلة المعاليق ، جرسية الشكل ، بيضاء اللون || ثمارها الى الزرقة يعلوها مواج اسمر وخملة صهباء .

١٤١٦٧ - سَمْفُورِين المكسيك
Symphoricarpus microphyllus (S). Symphorine du Mexique (F).
جنبة جادحة تعلو نحو ٩٠ سم . اوراقها بيضية ذالقة الزام الاخير . نصلها جميل الخضار الزاهي ، مهدب الحافة ، ازغب الصفحة السفلى || ازهارها تاجي . ازهارها مستطيلة وردية . ثمارها الى الحمرة الباهتة .

١٤١٦٨ - سَمْفُورِين شائعة Symphoricarpus albus (S). Symphorine commune (F).
جنبة سبروتية عديدة الضروب تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متوسطة القد نصلها اخضر اللون يعلوه مواج اغبر . صفحته السفلى خملية البشرة || ازهارها وردية اللون ، زباء البشرة . ثمارها بيض .

١٤١٦٩ - سَمْفُورِين مُسْتَدِيرة الوَرَق
Symphoricarpus orbiculatus (S). Symphorine à feuilles rondes (F).
جنبة سبروتية قليلة الضروب تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها تطول نحو ٤ سم . نصلها مالس الصفحة العليا الخضراء اللون ، ازغب السفلى || ازهارها وردية يعلوها مواج اخضر . ثمارها حمراء اللون قنبزية الشكل والقد .

١٤١٧٠ - سَمْفُوطُن ، سِمْفِيتُوم ، كُنْسُودَه
Symphytum (S). Consoude (F). Comfrey (E).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحمحميات انواعه المعروفة ١٥ منبتها الشرق الادنى واوروبه . اوراقها لاطئة كاملة سنانية النصل . ازهارها نوري او عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد انبوبية || جميع انواعه طبية أشهرها واغزرها مادة فعالة السفوطن الخزني .

١٤١٧١ - سَمْفُوطُن مَخْزَنِي *، كُنْسُودَه مخزنية
Symphytum officinale (S). Consoude officinale, C. commune, Grande consoude (E). Common comfrey, Black-wort (E). Echter beinwell, Wallwurz, Beerwurz (D). Consolida maggiore (I).
عشبة سبروتية معمرة تعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم . ارومتها وشعية . ساقها فرعاء فناء . اوراقها سنانية مستطيلة . ازهارها صغيرة القد لونها يختلف باختلاف الضروب فيها البنفسجي والارجواني والابيض الموشح بالاصفر . جذورها وازهارها واوراقها طبية معوية وتدخل في عدة مستحضرات .

١٤١٧٢ - سَمَق ، نُمُوّ ، شُمَاخ Croissance (F). Growth (E).
سمق النبات : علا وطال فهو سامق وسمق .

١٤١٧٣ - سَمْك Plafond (F). Ceiling (E).
السمك-هو السقف وسمك البيت سقفه .

١٤١٧٤ - سَمْك Palissage
غرز المسموك قرب الكرمة لدعمها .


سمسم



سمع


سمفورين


سمفوطن مخزني

١٤١٧٥ - سَمَك Poissons (F). Fish (E).
حيوانات فقارية من خلق الماء تعتبر من ذوات الدم البارد ومن ادنى الحيوانات الفقارية || رتبها وفصائلها واجناسها وانواعها نحو ٤٠٠٠٠. تتميز باعضائها التنفسية المرتكزة على الخياشم التي تقوم بعملية تبادل الغازات. وباعضاء الحركة التي تستند على الزعانف والعضلات.

١٤١٧٦ - سَمَك أَحْمَر هو الدوع، اطلبه.


سمك الترس


١٤١٧٧ - سَمَك التِرْس * Rhombus (S). Turbot (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المفلطحات. انواعه ٧ موطنها الاقيانس الاطلسي والبحر المتوسط. جميعها كبيرة القد مستديرة مبطحة. طولها يراوح من ٤٠ الى ١١٠ سم. اثوابها الى الصهبة المختلفة المواج يعلوها توشيم اسود. لحمها لذيذ الطعم، فاخر الصنف.

١٤١٧٨ - سَمَك الكراكي Brochet, Esoce (F). Esox, Pike (E).
هو الزنجور جنس اسماك نهرية كبيرة القد مستطيلة.

١٤١٧٩ - سَمَك سُلَيْمَان
هو السلمون من الاسماك المشهورة.

١٤١٨٠ - سَمَك فِضّي هو الشحيمة، اطلبها.

١٤١٨١ - سَمَك مُحَجَّر Ichtyolithe


سمك موسى

١٤١٨٢ - سَمَك مُوسَى * Solea (S). Sole (F).
جنس اسماك بحرية من الملساوات الجانبيات العوم انواعها ستة موطنها جميع البحار. اجسامها مفلطحة صغيرة القد او متوسطة. طولها يراوح من ١٥ الى ٦٠ سم. لحمها لذيذ الطعم فاخر الصنف. اجودها اعبقها ثبجاً.

١٤١٨٣ - سَمَكَة Poisson (F). Fish (E).
راجع اسماك. ج سمك وسماك وسموك وأسماك.

١٤١٨٤ - سَمَكَة بَيْضَاء هي الزينابة، اطلبها.

١٤١٨٥ - سَمَكَة طَائِرَة Poisson volant (F). Fish volant (E).
السمكة الطائرة كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت برج الدلو || عدد نجومها ١٧ جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها.

١٤١٨٦ - سَمَكَة مُوسَى الشائعة *
Solea solea, Pleuronectes solea (S).
Sole commune, Perdrix de mer (F). Sol, Soul (E).
نوع من سمك موسى. سمكة بحرية بيوض من فصيلة جانبيات العوم. اعطانها معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصبها البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك اساطم الثقاف. عجبها تموّجي الحركة || جسمها مبطط الجرم، اهليلجي الشوزن، يطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. تتميز بالاستلقاء على الجانب الايسر مما يجعل عينيها في الصفحة اليمنى من الرأس. ثوبها يماثن المحيط التي تعيش فيه. الصفحة اليمنى الى الحنطي الزيتي المواج. الصفحة اليسرى الى الغبرة البيضاء. رأسها صغير الجرم، افطس الخطم، معتدل الشدق. فكها الاعلى يتقدم الاسفل. اسنانها صغيرة، ذربة، عديدة الصفوف. عيناها صغيرتان، ماجحتان. زعنفتها الظهرية تمتد من الخطم الى طرف الذيل. زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || لحمها فاخر الصنف، مرغوب فيه.


سمكة موسى الشائعة

١٤١٨٧ - سَمَكِيّ الشكل Ichtyomorphe (F). Ichtyomorphous (E).

١٤١٨٨ - سُمْلَة Vase (F). Slime, Mud (E).
ج سمل واسمال وسمال وسمول. بقية الماء والحمأة في الحوض والغدير.

١٤١٨٩ - سَمْلَق
السملق: القفر لا نبات فيه وقيل القاع المستوي الاملس الاجرد لا شجر فيه. ج سمالق.

١٤١٩٠ - سِمْلِيلَة ° Rhagio (S). Rhagio, Leptis (F). Rhagio (E).
جنس حشرات من فصيلة السمليليات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها متفاوتة القد تطول من ١٢ الى ١٨ مم. رؤوسها كبيرة، قليلة التكوير، مستقلة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية صغيرة ونحيلة. اخطامها مستطيلة. ملامسها صغيرة. كواسلها كبيرة. بطونها شبه مردنية الشكل. رواشنها كبيرة، ملونة. ظنابيب قوائمها الوسطى والخلفية ثنائية المناخس الحادة. اثوابها ملونة || تألف الحراج والغابات والحدائق. جميعها قانصة. يرقاتها وانجة تعيش في التيرب والجثالة والاخشاب النخرة.

١٤١٩١ - سِمْلِيلِيَّات ° Rhagionidae (S). Rhagionidés (F). Rhagionidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء استرالية. جميعها خاتلة، مفترسة || اجسامها متفاوتة القد، تطول من ٦ الى ٢٠ مم. رؤوسها قليلة التكوير، مستقلة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية صغيرة ونحيلة. اخطامها مستطيلة. ملامسها صغيرة. كواسلها كبيرة. بطونها مستطيلة. رواشنها ملونة || اناثها اكبر قداً من ذكورها. يرقاتها وانجة تعيش على ما تستطيع افتراسه من دويبات تسرح في محيطها || اشهر اجناسها السمليلة والعتريس.

١٤١٩٢ - سَمْن Beurre (F). Butter (E).
سلاء الزبدة المصنوعة بالماخض العربية المتيدة.

١٤١٩٣ - سَمَّن Engraisser (F). To fatten (E).
بالغ في تغذية الحيوان لتحسين لحمه وزيادة وزنه.

١٤١٩٤ - سَمْن نباتي Cocose, Végétaline
هو دهن جوز الهند اي ثمر النارجيل. وكل دهن مأكول مصدره النبات.

١٤١٩٥ - سَمْنَانَة Grivière (F). Thrush aviary (E).
مطيرة فسيحة مشبكة الجوانب والسقف تستعمل لتربية السمّن.

١٤١٩٦ - سُمْنَة * ، خَسّ النعجة

Valeriana locusta, Valerianella olitoria (S). Valérianelle potagère, Mâche, Boursette, Doucette (F). Cornsalad, Milkgrass (E). Ackersalat, Echter feldsalat (D). Valerianella, Dolce mangiare, Dolcetta (I).

بقلة زراعية من فصيلة الناردينيات . اوراقها ضمية فارشة مأكولة تزرع وتجود في جميع الاتربة المعتدلة التركيب . تتكاثر بالبذر . بزورها صغيرة مستديرة تحافظ على قوة انباتها نحو ٥ سنوات .

١٤١٩٧ - سُمْنَة ، سُمَّنة

Turdus (S). Grive (F). Thrush (E).

ج سمن وسمامن وسمنان . جنس طير من الشحروريات . انواعه عديدة معظمها من القواطع . اجسامها مستطيلة ، رؤوسها صغيرة ، مناقيرها جالسة . ارساغها دقيقة عارية . اثوابها تختلف باختلاف الانواع || قوتها الحشرات والثمار . تدثن اعشاشها في الاشجار والادغال . اناثها تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور . اشهر انواعه ما يلي .

١٤١٩٨ - سُمْنَة الدبق * ، سُمْنَة الهدال

Turdus viscivorus (S). Grive draine, G. du gui, G. de brou (F). Mistle-thrush (E).

طائر من اوابد الشرق الاوسط واروبة . طوله نحو ٢٢ سم . ظاهر ثوبه الى الصهبة السمراء يعلوها مواج جؤوي . زوره وبطنه وافنيكه الى البياض الاصفر تعلوه رقشة سمراء || اناثه تحضن مرتين في العام . تدثن عشها في الصنوبر والسنديان والزان .

١٤١٩٩ - سُمْنَة مِجْوَالَة *

Turdus mauvis (S). Grive mauvis (F). Fieldfare (E).

طائر من القواطع خفيف الطيران سريعه . يجوب الشرق الادنى واروبة وافريقية الشمالية . يألف الغابات والحدائق والزواتين والمروج وضفاف الانهر . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه ثوب سمنة الدبق . بطنه الى البياض الاغبر || يدثن عشه في الادغال وفي العرعر واللزاب والصربة . اناثه تحضن مرة واحدة || سربه كبير العدد يفوق المئة .

١٤٢٠٠ - سُمْنَة مُطْرِبَة * ، سُمْنَة شَالِعَة

Turdus musicus (S). Grive musicienne, G. commune, Merle-grive (F). Song-thrush, Throstle (E).

طائر من القواطع يجوب الشرق واروبة وافريقية الشمالية والشرقية . طوله نحو ٢٣ سم . رأسه وعنقه وظهره وجناحاه وذنبه الى الصهبة السمراء يعلوها مواج زيتي . حتار جناحه الى الصفرة . زوره وجؤشنه وبطنه وافنيكه الى البياض الاغبر يعلوه توشيم اسمر || اناثه تحضن مرتين في العام . يدثن في الادغال والشجيرات الحرجية الكثيفة || وهو من الطيور الفريدة النشيطة التي تتقبل الالحان وترددها .

١٤٢٠١ - سَمَنْتُوس

Sminthe

اطلب عرانة .

١٤٢٠٢ - سَمَنْجَة °*

Epacris (S). Epacride (F).

جنس نباتات جنبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة السمنجيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || شكلها قريب الشبه بالخلنج . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها متعاقبة ضنانية النصال الضيقة . ازهارها صغيرة مستطيلة الابواق حمراء اللون او بيضاء او زرقاء . ثمارها نورية عديدة البزور || تنويرها ربيعي .

١٤٢٠٣ - سَمَنْجِيَّات °

Epacridaceae (S). Epacridacées (F). Epacridae (E).

فصيلة نباتات جنبية وبجلية معمرة من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها بعض المناطق الجبلية من البلاد المعتدلة الحرارة || تنبت طوعياً في المواقع المعتدلة الرطوبة اخصها الحراج والغابات || تتميز بكثرة ازهارها المتتابعة على الافنان . لونها السائد الابيض ثم الاحمر الارجواني والازرق || اشهر اجناسها السمنجة .

١٤٢٠٤ - سَمَنْدَة جَمِيلَة °

Chloromyia formosa (S). Chloromye belle (F).

حشرة من فصيلة الوطافيات . جسمها صغير القد . خلي القشار ، يطول من ٦ الى ٩ م . رأسها معتدل الجرم ، شبه مكور الشكل ، اسود اللون . عيناها فارقتان قرمزيتان . ملامسها صغيرة . زباناها منتصبان ، سداسيا الفصل . صدرها اخضر اللون ، جؤوي المواج ، مذهب الخمل . حجفتها سرحة . بطنها سداسي السكم ، اخضر اللون . روشناها معتدلا الحجم ، حنطيا اللون . قوامها الى السمرة || تألف المواقع التي تكثر فيها الاعشاب والنباتات البقلية || يرقتها دودية الشكل ، سمراء اللون ، تعيش في الجثالة على المواد النباتية المنحلة .

١٤٢٠٥ - سَمَنْدَل * ، سُرْفُوت ، سَمَنْدَر

Salamandra (S). Salamandre (F). Salamander (E).

ومن اسمائه سرفون وسمند وسندل . جنس دواييات زحافة من السمندليات . انواعه عديدة منها الارضية والقازبة والمائية . جميعها بطيئة الحركة اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ١٧ الى ٢٥ سم . اثوابها تختلف باختلاف الانواع فيها الاسود والاسود الاطحل والمدبج بالاصفر . قوتها الحشرات والهوام || زعم القدماء ان السمندل يدخل النار ولا تحرقه وحقيقة الامر ان جلد السمندل يفرز مادة اكالة قارضة تطفئ النار الى حد نضوبها . ج سمادل .

١٤٢٠٦ - سَمَنْدَل أَسْوَد * ، سُرْفُوت أَسْوَد

Salamandra atra (S). Salamandre noire (F). Black salamander (E).

حيوان قازب سرلود من فصيلة السمندليات . جسمه مفلطح الشكل ، رباعي القوائم ، يطول نحو ١٤ سم . عند الذكر ونحو ١٧ سم . عند الانثى . رأسه مستدير الخطم واسع الشدق ، كامل التسنين في الفكين . عيناه صغيرتان جاحظتان مكلدتا الجفون . عنقه بالغة القصر . ظهره متتابع الاسفاط المتقابلة . ذنبه غليظ القاعدة مستدق الطرف . قوائمه قصيرة وغليظة . قائمتاه الاماميتان رباعيتا الاصابع اما الخلفيتان فخماسيتها . ثوبه سوي اللون الاسود تعلوه ماجة بنفسجية || يبلغ كامل نموه بعمر اربع سنوات ويعيش نحو ٢٤ سنة . يألف المواقع القريبة من الماء . يسرح في الليل ويبيت في النهار بين الصخور وتحت الحجارة || قوته الحشرات واساريعها والديدان والرخويات || الانثى تضع على حافة الماء سنيدلان كاملا الاعضاء عادما الخياشيم الخارجية . ثم تدفع بهما الى الماء حيث يقيمان نحو خمسة اشهر قبل ان يتمكنا من السير على الارض || يعتبر من القوازب النافعة .


سمنة


سمنة الدبق


سمنة مجوالة


سمنة مطربة


سمنجة


سمندل


سمندل اسود

١٤٢٠٧ - سَمَنْدَل الماء *، سَمَنْدُور، سَمَيْدَر

Molge (S). Triton (F). Triton, Newt (E).

جنس دويبات زحافة قازبة من السمندليات . انواعه نحو ٢٠ جميعها صغيرة القد مستطيلة الشكل مبططة . حتار ظهورها ثبجي الارتكاز مسنن الحافة . حتار اذنابها عادم التسنين . اثوابها مزركشة ومسنجة ومدبجة || قوتها الديدان والهوام والبلاعيط . تألف المناقع تعيش فيها حتى فصل الشتاء . بياتها الشتوي يدوم نحو ٤ اشهر تختبئ فيها تحت الحجارة وفي التراب .



سمندل الماء

١٤٢٠٨ - سَمَنْدَل الماء المَبْذُول

Triton vulgaire (F). اطلب نيوت مبذول .

١٤٢٠٩ - سَمَنْدَل مَبْذُول *، سُرْفُوت مَبْذُول

Salamandra salamandra (S). Salamandre terrestre (F). Salamander (E).

حيوان قازب سرلود من فصيلة السمندليات . جسمه متوسط القد رباعي القوائم يطول نحو ٢١ سم. عند الذكر ونحو ٢٤ سم. عند الانثى . رأسه مبطط ، مستدير الخطم ، واسع الشدق ، كامل التسنين في الفكين . عيناه صغيرتان جاحظتان . عنقه بالغة القصر . قوائمه قصيرة وغليظة . القائمتان الاماميتـان رباعيتا الاصابع اما الخلفيتان فخماسيتها . جلده مشعلل القشار . ثوبه الى السواد اللامع يعلوه تبقيع اصفر يمتد من الرأس الى طرف الذنب || يعيش نحو ٢٤ سنة . يألف ضفاف مجاري الماء . يسرح في الليل ويبيت في النهار بين الصخور وتحت الحجارة . قوته الحشرات والديدان والرخويات || الانثى تضع على حافة الماء من ١٠ الى ٢٠ سنيدلاً طول الواحد منها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م. تخلق كاملة الاعضاء ، كبيرة الخياشيم الخارجية . وبعد مرور ساعة من الوضع تدفع الانثى بصغارها في الماء فتبقى نحو سبعة اشهر الى ان تتقلص خياشيمها || يعتبر من القوازب النافعة .



سمندل مبذول

١٤٢١٠ - سَمَنْدَلِيَّات

Salamandridae (S). Salamandridés (F). Salamandridae (E).

فصيلة من السرفوتيات اجناسها وانواعها عديدة تجمعها اربع عمارات اشهرها السمندل والسمندور.

١٤٢١١ - سَمَنْدُور مَبْذُول

Triton vulgaire (F). هو النيوت المبذول ، اطلبه .

١٤٢١٢ - سِمْنُوت ٥

Semanotus (S). Sémanote (F). Semanotus (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الباردة . جميعها صغيرة القد مبعثرة الهلب الدقيق المستطيل . اجسامها تطول من ٨ الى ١٨ م. رؤوسها وكواسلها سود او حمر . اغمادها متعددة الالوان منها الاصفر والاشهب والحنطي والوردي والاسمر والاغبر ، جميعها تنتهي بالاسود وتعترضها عند انتصافها جدة عابقة اللون يغلب فيها الاسود || تسرح في النهار . تظهر في اواسط نيسان وتبقى حتى ايلول . مرتعها الازهار الحرجية والبرية || يرقاتها خاشبة تعيش على جذوع واغصان العرعر والابهل والزاب الخ ...



سمنوت العرعر



سمنودة مشنّفة

١٤٢١٣ - سِمْنُوت العَرْعَر ٥*

Semanotus laurasi (S). Sémanote du genévrier (F). Semanotus laurasi (E).

حشرة خاصلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف الجرود حيث يكثر العرعر والدفران والابهل . خنافسها تعيش على الاوراق والازهار ولحاء الحراعيب . يرقاتها تركب الجذوع والاغصان فتنخرها وتسردبها حتى الشكير || جسمها متوسط القد يطول من ٩ الى ١٢ م. عند الذكر ومن ١٥ الى ١٨ م. عند الانثى التي تتميز ايضاً بكبر المرز . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والكوسل والزبان والبطن والجرامز ، اشقح الظهران المخضب بجدة معترضة سوداء . رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها خيطيان مهدبان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف عند الذكر || جيلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ثمانية اسابيع . ترز المكن بين القشور || اليرقة عند الادراك التام تطول من ١٨ الى ٣٠ م. جسمها محدودب الظهر ، مبطط المدب ، قصير الرواجب النودلية . ثوبها الى السمرة يعلوها مواج اشقح وتنقيط اسمر يمتد من الحلقة الصدرية الثانية الى السكمة البطنية قبل الاخيرة . رأسها جوزي اللون يغور في الحلقة الصدرية الاولى || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٠ الى ٤٥ يوماً ينقضي عند مدخل آخر نفق احتفرته اليرقة ضمن صلجة من المواد النباتية المعجونة بالريال .

١٤٢١٤ - سِمْنُودَة ٥

Scymnorhinus, Scymnus (S). Scymnorhine (F). Scymnus (E).

جنس اسماك بحرية سرلودة من فصيلة السمنوديات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اخصها المنطقة الممتدة من المغرب الى البرتغال || مسرحها لجي ولا تشاهد قرب الجادح الا نادراً . قوتها الاسماك الصغيرة والسرطان والقشريات والرخويات || اجسامهـا اهليلجية الشكل ، تطول من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية . اخطامها ذلقة ، منفرجة الاشـداق . اسنانها صغيرة ، متفاوتة الاشكال ، متماثلة في الفكوك العليا والسفلى . اثوابها الى الزرقة البحرية الربداء المواج تعبق مع اقترابها من الظهر وتبيض وتغبر عند البطن ، ويعلوها في جوانبها تجذيع اسمر منكسر الخطوط المتساوية || لحومها بين متوسطة الصنف وكاعنة . مسوكها فاخرة . مرغوب فيها || اشهر انواعها السمنودة المشنفة والسمنودة الملساء .

١٤٢١٥ - سِمْنُودَة مُشَنَّفَة ٥*، خَنُّورَة

Echinorhinus spinosus (S). Echinorhine, Requin bouclé, Bouclé (F). Prickly-shark (E).

نوع من السمنودة . سمكة بحرية سرلود . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك اللجاج . اخلاقها هنية ، تخشى الانسان وتبتعد عنه || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. مسكها خشن مبعثر الشعول المشنفة بمناخس مجمنة ذربة الاطراف . ثوبها الى الزرقة البحرية الربداء المواج يعبق وتشتد زرقته مع الاقتراب من ثبج الظهر ويغبر ويبيض عند البطن . ويعلوها في جانبيها تجذيع اسود منكسر الخطوط . رأسها معتدل الجرم ، ذلق الخطم . فمها سفلي الارتكاز . شدقها معتدل الرحابة . اسنانها متراصة ،

رباعية الصفوف في الفكين . عيناها لوزيتان . زعانفها الظهرية اثنتان. زعنفتها الذيلية كبيرة القد تكمل الشرجية || تصاد لمسكها الفاخر ولزيتها . لحمها كاعن الصنف .

١٤٢١٦ - سِمْنُودَة مَلْسَاء° * ، لِيخَة

Scymnorhinus lichia, Scymnus lichia (S).
Scymnorhine, Liche (F). Scymnus lichia (E).


سمنودة ملساء


نوع من السمنودة . سمكة بحرية مفترسة . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك اللجاج . اخلاقها رضية لا تشاكس ولا تقترب من الانسان || جسمها وشعي الشكل يطول نحو ٣٠٠ سم. مسكها عادم الثمول والمناخس . ثوبها الى الربدة السمراء البنفسجية المواج يعلوها تمشيح اسود من الخط الجانبي الى ثبج الظهر وتمشيح اغبر فابيض من الخط الجانبي الى نقم البطن . رأسها معتدل الجرم ، منخفض الجبهة ، ذلق الخطم . فمها سفلي الارتكاز . شدقها معتدل الرحابة . اسنانها متوسطة الحجم ، مثلثة الزوايا ، رباعية الصفوف في الفكين . عيناها لوزيتان . نيساها نقرتان صغيرتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية كبيرة مجدافية الفلقة العليا ، مزوانية السفلى || تصاد لمسكها الفاخر ولزيتها الجيد . لحمها كاعن الصنف .

١٤٢١٧ - سِمْنُودِيَّات° Scymnorhinidae,
Scymnidae (S). Scymnorninidés, Scymnidés (F).
Scymnorhinidae, Scymnidae (E).

فصيلة اسماك بحرية سرلودة من السنفقيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم بحار العالم || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من متر الى ستة امتار . اثوابها الى الزرقة البحرية الطحلاء المواج يعلوها تجاليع معترض اسمر في الجانبين . مسوك بعض انواعها مشنفة بادران شائكة . رؤوسها مخروطية . اخطامها ذلقة . اشداقها معتدلة الانفراج . اسنانها لاقياسية الانتظام بين الفكين || اناثها معتدلة النثار تضع في كل مرة ، في فصل الصيف ، من ٣٠ الى ٤٥ جرواً || اشهر اجناسها السمنودة والمريغة .

١٤٢١٨ - سَمْنُوس سُورِيّ°*


Scymnus syriacus (S). Scymne syrien (F).
Scymnus syriacus (E).


سمنوس سوري

حشرة خاتلة نافعة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الحدائق والمباقل وبساتين الحمضيات . خنافسها ويرقاتها تعيش على القرمزيات والمغفريات || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ مم. ثوبها الى السمرة الكستنية تعلوها تمشيحات حنطية تعود الى الحمل الاصهب الفلسي التجميع في الكوسل والغمدين . رأسها صغير الجرم . عيناها بارزتان . زباناها صقيان صغيران ، ظهرانها مستدير المؤخر اللاحف . غمداها شديدتا الصلابة . ارساغها رباعية العقل || اجيالها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اواسط نيسان . تسرح في النهار . تسافد بعد خروجها من مكمنها باسبوعين . تمتح المكن لطخاً على صفحات نصال اوراق النبات العائل حيث تعيش القرمزيات والمغفريات ... || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ مم. جسمها اهليلجي الشكل . ثوبها الى السمرة الكستنية العابقة يعلوها حمل اغبر || طور الاكمال الذي يستمر نحو سبعة ايام ينقضي على النبات العائل حيث تتعلق اليرقة وتتدلى من نصل الورقة .

١٤٢١٩ - سِمْنُوس مُعَصَّب الرأس° *

Scymnus frontalis (S). Scymne à têtière (F).
Scymnus frontalis (E).


سمنوس معصّب الرأس

حشرة خاتلة آرقة نافعة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف جميع الاماكن التي يكثر فيها الارق لانها مع يرقاتها تعيش عليه || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السواد الفحمي يعلوه في كل غمد بقجة حمراء . رأسها صغير الجرم . عيناها بارزتان . زباناها صقيان دقيقان . فكاها نشيطان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف . غمداها شديدتا الصلابة ، كثيفتا الحمل . ارساغها مستطيلة ، رباعية العقل || اجيالها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار . تسافد بعد خروجها باسبوعين . تمتح المكن لطخاً شفعية العدد على نصال الاوراق || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ مم. جسمها مستغلظ الشكل ، حنطي اللون اسمر المواج ، ابيض الحمل الفلسي التجميع || طور الاكمال الذي تستمر نحو ثمانية ايام ينقضي على النبات العائل حيث تتدلى اليرقة من نصل الورقة الى ان تتم مراحل التطوير وينفلق القشار .


١٤٢٢٠ - سِمْهَاد° Diplocladium

جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات . جربه الكنيدية منتصبة يعلوها فروع متشعبة تنتهي بكنائد فردية او شفعية التجميع . كنائده مستطيلة شفافة ثنائية الخلية || انواعه عديدة معظمها لا مؤذ وبعضها يتطفل على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

١٤٢٢١ - سَمْهَرَ

سمهر الزرع : لم يخلف بغيات . السمهرة في الزرع هي عدم الاشطاء . والانواع او الضروب المسمهرة هي القليلة الاشطاء .

١٤٢٢٢ - سَمَوْأَل * Diastata adusta (S).
Drosophile des fleurs (F).


سموأل

حشرة صغيرة من المعجبيات (ذباب الخل) يكثر وجودها في المناقع وعلى الازهار والثمار الناضجة .

١٤٢٢٣ - سَمُّور * Mustela (S).
Marte, Martre (F). Marten (E).


سمّور

جنس حيوانات لاحمة مفترسة من السموريات . انواعه عديدة موطنها العالم . تألف الاحراج والغابات . تتسلق الاشجار وتسرح في الليل والنهار || اجسامها مستطيلة . رؤوسها اسفينية الشكل . اخطامها ذلقة مقطومة . اذانها عريضة كاسية . اذنابها مستطيلة جثلة . جرامزها قصيرة . مخالبها ذربة حادة || اناثها تضع من ٣ الى ٥ جراء تبصر بعد وضعها باسبوعين وتتسلق الاشجار بعمر ٧ اسابيع .

١٤٢٢٤ - سَمُّور سيبريه هو الزبلين ، اطلبه .

١٤٢٢٥ - سَمُّور شَائِع ، خَزّ ، سِنْسَار

Mustela martes (S). Marte commune, Martre commune (F). Common marten (E).

نوع من السمور. طوله نحو ٤٨ سم. ارتفاعه ٢٥ وذنبه ٣٠ سم . ثوبه الى الجؤوة الحنطية . عنقه وزوره وصدره بيض || موطنه احراج الشرق الادنى واوروبه . يسرح في الليل والنهار وهو من الحيوانات الجريئة البطاشة النهمة التي لا تعف عن اي حيوان كان تستطيع اليه سبيلاً .

١٤٢٢٦ - سَمُّوريّات، سُرْعُوبيّات، عِرْسيّات

Mustelidae (S). Mustélidés (F). Mustelidae (E).

فصيلة حيوانات لاحمة مفترسة تشمل السمور والسرعوب وابن عرس والقضاعة والقاقم والظربان والفيزون والراتل الخ :



سمولس

١٤٢٢٧ - سَمُولُس * ، لُبَيْن الماء

Samolus valerandi (S). Samole, Mouron d'eau (F). Brook-weed, Water pimpernel (E). Samoskraut, Salsbungen, Wasserpimpinelle (D). Samolo, Pimpinella acquatica (I).

نبات عشبي بري منقعي من فصيلة الربيعيات . ساقه منتصبة . أوراقه معنقة بيضية متعاقبة . ازهراره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القد بيضاء اللون خماسية البتلات . يقال ان عصارة سوقه تلئم الجرح بسرعة .

١٤٢٢٨ - سَمُوم Vent chaud (F). Hot wind (E).

الريح الحارة . قال ابو عبيدة السموم بالنهار والحرور بالليل .



سمّية البن

١٤٢٢٩ - سُمّيّات Polyporaceae (S).

Polyporacées, Polyporiacées (F). Polyporaceae, Polyporiaceae (E).

فصيلة فطور من رتبة الدعاميات نكاعها كبيرة الحجم جلدية التركيب او فلينية تحمل على صفحاتها السفلى بعض المسام والتجاويف . بويغاتها شفعية التجميع رباعية شفافة او ملونة || اجناسها وانواعها عديدة منها جولية ومنها معمرة تتطفل وتعيش على الاجزاء الليفية من مختلف الاشجار الحرجية والصناعية والتزيينية والمثمرة || مشيجها يمتري اللحاء والشكير والقلب فيسبب انحلال حواجز الاوعية والخلايا ثم ينقض بجيفه الكثيف على الأجزاء الخشبية فيعطبها ويوصمها بعفنه الليفي او المكعبي او النخروبي او الهبابي || ومنها اجناس تتطفل على الاخشاب المقطوعة والمصنوعة فتؤذيها وتعطبها || اشهر اجناسها من الوجهة الاقتصادية الزراعية : الحافرية ، الرار ، الساحوج ، السفنجية ، السمية ، الطبق ، الفلليفس ، الفوميس ، اللنزيت .



سمّية السنديان

١٤٢٣٠ - سُمّيّة Polyporus (S). Polypore (F).

جانس فطور من السميات . انواعه عديدة منها المأكولة ومنها المؤذية والسامة . وبعضها يتطفل على النبات فيوقع به بعض الاضرار .

١٤٢٣١ - سُمّيّة البُنّ * Polyporus coffeae (S).

Phtiriose du caféier (F).

فطر رمي من السميات يركب البن على اعضائه الترابية . يعيش من السنتين الى الثلاث سنوات وقد يعطب الجذور والجذع || وبينما كيسة الفطر تنشأ عند ارومة الساق اذ بكنائده المستطيلة، القضيبية الشكل، الزجة التركيب، تمتد الى الجذور وتمنطقها بشبكة من المشيج تعيش على ما تفرزه الجذور من مواد سكرية يسببها وخز الكوشنيل . يكافح بالقضاء على الكوشنيل التي تعيش معظم حياتها خارج التربة على اعضاء النبات الهوائية .

١٤٢٣٢ - سُمّيّة السِنْدِيان *

Polyporus sulfureus (S). Polypore sulfureux, Pourriture rouge du chêne (F). Brown checked wood rot (E). Schwefelgelber porling (D).

فطر رمي من السميات يتطفل على سوق الاشجار المثمرة كالاجاص والخوخ والجوز والكستنا . ويركب جذوع بعض الاشجار الحرجية كالسنديان والقيقب والسنط والصفصاف والحور والدلب || مشيجه يدخل من الجروح القديمة اليابسة فيمتري الاوعية ثم الطبقة الخشبية الاولى التي يمنطقها بمادة لزجة كالصمغ تتقلص شيئاً فشيئاً بعد ان تشقق الخشب بالطول والعرض على شكل مربعات تحيطها من جوانبها الستة اغشية المشيج البيضاء اللون || اما الفطر بحد ذاته فهو كالقصع المتراكبة المنبسطة الحوافي المتمعجة المشرمة . يظهر من ايار الى تشرين وهو سريع النمو قطر نكمته يبلغ نحو ١٠ سم . خضبته عديدة الالوان يغلب فيها الاصفر الكبريتي ويوجد فيها الحنطي العابق والزاهي والبرتقالي والوردي والاصهب والاشقر والتبني والابيض الاغبر || وهو من الفطور المأكولة لكنه يشكو من مذاقه المز الطعم . كانوا ولا يزالوا يستخرجون منه مادة صبغية صفراء اللون .

١٤٢٣٣ - سُمّيّة حُرْشُفيّة

Polyporus squamosus, Melanopus squamosus (S). Polypore squameux (F). White rot (E). Schuppiger porling (D).

فطر من السميات كثير الانتشار يركب جذوع وارومات وجذور بعض النباتات الحرجية اخصها الحور والصفصاف والمغث والسنديان والزان وقد يصيب التوت والدلب والجوز . قبعته كلوية الشكل طولها نحو ١٠ سم . لونها تبني او حنطي . يعلوها سنفة من الحراشف الدقيقة العابقة المواج . لبابه ابيض اللون طري في اول عهده ثم جلدي عند الادراك . رائحته كرائحة العسل وهو من الفطور المأكولة المستحبة الطعم || اضراره قليلة لانه قلما يعطب الخشب والقلب || يكافح بالتطهير بعد انتزاع الفطر وتنظيف الجرح من الشكير اليابس والخشب الموصوم .

١٤٢٣٤ - سَمِيح ٥ Epigène (F). Epigene (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما اتصف بالسماحة .

١٤٢٣٥ - سُمَيْدَر Triton

هو سمندل الماء ، اطلبه .

١٤٢٣٦ - سُمَيْدَر مَبْذُول

Triton vulgaire (F).

هو النيوت المبذول ، اطلبه .

١٤٢٣٧ - سميرنوم هو الكرفس البري، اطلبه .



سميسم

١٤٢٣٨ - سُمَيْسِم * Calluna vulgaris (S).

Callune vulgaire, Bruyère commune, Brande (F). Heather, Common ling (E). Gemeines heidekraut (D). Brendolo, Scopa carnicina, Erica scopa (I).

جنبة برية معمرة من فصيلة الخلنجيات . ساقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ضمية ، رباعية ، متقابلة . ازهارها رباعية التركيب ليلكية اللون || تكثر في المناطق الجبلية الرملية . تستعمل استعمال الشيح للقز وفي صناعة المكانس .

١٤٢٣٩ - سَمَيْطَر

السميطر والسيطر والشيطر اسماء مختلفة لطائر واحد يدعى البلشون الجبار طويل العنق جداً يرى ابداً في الماء الضحضاح ، اطلبه .

١٤٢٤٠ – سَمِيق Tenon

خشبة في النير تحيط بعنق الثور كالطوق وهما سميقان .

١٤٢٤١ – سَمِيك الذَّنَب Crassicaude (F).

Crassicaudate (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان متماسك الذنب .

١٤٢٤٢ – سَمِيك السَّاق Crassicaule (F).

Thick-stemmed (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه سميكة .

١٤٢٤٣ – سَمِيك الوَرَقة Crassifolié (F).

Crassifoliate (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يحمل اوراقاً متماسكة .

١٤٢٤٤ – سُمَيْلَق * Cephalotaxus (S).

Céphalotaxe (F).

جنس اشجار حرجية سبروتية بطيئة النمو من الطقسوسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها شرقية المنبت مهدها اليابان والصين والهند وإيران || اشجاره تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. اغصانها متقابلة . اوراقها ابيدة . نصلها ضيق الصفحة يطول من ٥ الى ١٠ سم. ويعرض من ٤ الى ٦ مم . صفحته السفلى مقسومة الى خمسة خطوط ثلاثة منها خضر واثنان اغبران . ازهارها وحيدة المسكن . عنقية التجميع || اخشابه صلبة جيدة الصنف ، شائعة الاستعمال الصناعي والمنزلي .



سميلق

١٤٢٤٥ – سُمَيْلِيّ Tarin commun (F).

هو الكمّر المبلول ، اطلبه .

١٤٢٤٦ – سِنّ Age

هي في الحيوان مقدار العمر منذ الولادة . وفي الشجرة منذ بدء نموها . وتعرف سن الدواب بفحص اسنانها . اما سن الشجرة فبفحص مراكز النمو السنوية في قطاع ساقها .

١٤٢٤٧ – سِنّ Dent (F). Tooth (E).

سن ج اسنان . تعتبر الاسنان من اعضاء الجهاز الهضمي لانها تقوم بوظيفة مضغ الطعام واعداده || مركزها في اسناخ الفك العلوي والسفلي . تتكون من ثلاثة اجزاء التاج والعنق والجذور . ومن طبقتين : الطلائية اللاحقة والجصية الباطنية الملحوفة || وتقسم الاسنان الى عدة اقسام مرجعها العمل المنوط بكل منها . في الخيل مثلاً ، تقسم الى : ثنية ورباعية وقارح وناب وضرس .

١٤٢٤٨ – سِنّ العجوز هي عرن الغنم ، اطلبه .

١٤٢٤٩ – سَنَا ، سَنَى Cassia (S). Casse, Séné (F).

Cassia, Senna (E). Kassie, Sene (D). Cassia, Sena (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة القرنيات . انواعه زهاء ٤٠٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . فيها الاشجار والشجيرات والجنبات . اوراقها مركبة ، ريشية ، شفعية . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة او متوسطة القد ، قصيرة الانبوب ، متراكبة الفصل والبتلات. ثمارها قرون خرنوبية اسطوانية مستطيلة . منافعها الطبية معوية || اشهر انواعه الطبية والتزيينية ما يلي .

١٤٢٥٠ – سَنَا بَرّي ، قِلْقِل ، قُلاقِل

Cassia tora (S). Casse fétide, C. sauvage (F).

نوع من السنا البري الطبي . كريه الرائحة ، كثير الفوائد الطبية . موطنه بوادي سينا والعريش وغربي الجزيرة والصعيد. شجيرته تعلو من المتر الى الثلاثة امتار .

١٤٢٥١ – سَنَا عِذْقي Cassia corymbosa (S).

Casse corymbiforme (F).

نوع من السنا التزييني . شجيرته جادحة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها ثلاثية او خماسية الازواج . وريقاتها سنانية النصل . عناقيدها الزهرية عذقية الشكل ، محورية وتاجية الارتكاز || ازهارها متوسطة القد ، جميلة الصفار . ثمارها قرون ليفية مخشوشبة . عصارتها حلوة الطعم لزجة || ازهرارها يدوم اربعة اسابيع تبتدئ في الوتيرة الاولى من تموز .

١٤٢٥٢ – سَنَا مَرِيلَنْد Cassia marylandica (S).

Casse du Maryland (F).

ويدعى السنا الامريكي . نوع من السنا التزييني السبروتي يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه ثمانية أو تساعية الازواج . وريقاته اهليلجية النصل ، شائكة المكرون . عناقيده الزهرية كثيفة التجميع ، ازهارها الى الصفار الزاهي || ازهراره يستمر من آب الى تشرين .

١٤٢٥٣ – سَنَا مِزْهَار * Cassia floribunda (S).

Casse floribonde (F).

نوع من السنا التزييني . وهو جنبة جادحة تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها ثلاثية او خماسية الازواج . وريقاتها سنانية النصل الضيق الذرب . عناقيدها الزهرية عثكولية الشكل . تاجية الارتكاز . ازهارها كثيفة التجميع . ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .



سنا مزهار

١٤٢٥٤ – سَنَا مَكِّي * ، سَنَا حِجَازِي ، سَنَا حَرَمِي

Cassia acutifolia (S).

Casse à feuilles aiguës, Séné moka, Casse séné (F).

نوع من السنا البري الطبي يكثر وجوده في تهام البحر الاحمر . شجيرته صغيرة القد تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها خماسية او سباعية الازواج . وريقاتها ضيقة النصل الاخضر الاطحل العابق || نقيع اوراقه وثماره مسهل للمعدة .



سنا مكي

١٤٢٥٥ – سِنَاج Suie (F). Soot (E).

هي المادة السوداء التي تتجمع وتتلبد على جدران المداخن وقد تستعمل كمداد ازرق لانها لا تخلو منه .

١٤٢٥٦ – سَنَّاحة مَبْذُولَة *٥ Diaea diaea (S).

Diaea commun (F). Common diaea (E).

دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائية الزوايا ، سداسية المشاتن ، من فصيلة الذوطيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ مم. عند الذكر ونحو ١٢ مم. عند الانثى. صدراسها قمعي الشكل ، صغير الجرم ، احمر اللون . عيناها زميتان. شوشفاها صغيران. فكاها دقيقان. جرامزها متباينة الطول ، كثيفة الهلب . بطنها بيضي الشكل ، حنطي اللون تتوسطه بقعة جوزية || تألف الاراضي المدحاة وتتقرب من المساكن المأهولة . قوتها الحشرات الصغيرة . تسرح في النهار . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر || عكدبتها صلبة بلوطية الشكل تحبكها تحت الحجارة || تعيش الانثى الى حين تمتح المكن وتحضنه ،



سناحة مبذولة

ويعيش الذكر الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه || تعتبر من العوييات المفيدة .

١٤٢٥٧ - سِنَاخيَّات ° Hypocreaceae (S).
Hypocréacées (F). Hypocreaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة العشوفيات ورتبة الزقيت . تتميز باعسانها البدينة الزاهية الالوان || اجناسها عديدة تختلف باختلاف وثل البوغ وشكل الونيمة وما تحمله من اعسان || اعرفها من الوجهة الزراعية الاقتصادية الاجناس التالية : الرهاء ، العاكوب ، العوبهة ، الميوم ، القصيمة ، القتار ، الميحة ، المذكة ، الوبلة والوخيش .

١٤٢٥٨ - سِنَاد * ، تَابير ، تَابيرُوس ، ساد
Tapirus (S). Tapir (F). Tapir (E).
جنس حيوانات برية من فصيلة السناديات . انواعه خمسة منها واحد اسيوي واربعة امريكية . جميعها كبيرة الجثة الضخمة ، غليظة الرأس والخطم الذي يشبه الخرطوم القصير . ثوبها ابلق اللون ، اذنها صغيرة مستقيمة ، ذيلها بالغ القصر || اخلاقها هنية تعيش في المناقع والاحراج الكثيفة قوتها الاعشاب وجذور النبات .


سناد

١٤٢٥٩ - سِنَاديَّات Tapiridae (S).
Tapiridés (F). Tapiridae (E).
فصيلة حيوانات برية وحيدة الجنس تتميز بضخامة الجثة وطول الخطم وصغر الاذن وقصر الذيل . قوائمها ثلاثية الاصابع الحافرية .

١٤٢٦٠ - سَنَّافَة Gompholobium (S).
Gompholobe (F). Gompholobium (E).
جنس نباتات برية جنبية وعشبية معمرة من البدلاريات وفصيلة القرنيات الفراشية . انواعها المعروفة نحو ١٢ منبتها بعض مناطق استرالية || اوراقها صغيرة النصال ، متقابلة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها محورية الارتكاز او تاجية ، عطرية العرف ، منها الابيض والاصفر والوردي والارجواني || اوراقها وازهارها جمالية تؤذي الماشية وقد تسبب لها التسمم والموت .

١٤٢٦١ - سَنَام Bosse (F). Boss, Hump (E).
حدبة في ظهر البعير وهي كتلة دهنية تعلو السلسلة الفقرية يستمد منها الجمل ما يغنيه عن الطعام اذا خلا جوفه من الغذاء .

١٤٢٦٢ - سَنَّام ° Basifuge (F). Basifugal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات هامي النوعة فقط .

١٤٢٦٣ - سَنَاهَة Production alternative (F).
Alternative produce (E).
صفة الاشجار المتناوبة الحمل كالزيتون .

١٤٢٦٤ - سِنَان الرَّشّ Lance d'arrosage (S).
Sprinkling spear (E).
جهاز يوضع في طرف القسطل او النبريج لضبط الماء وتوجيه رشه .

١٤٢٦٥ - سِنَاني Lancéolé, Lanciforme (F).
Lanceolate (E).
ما كان شكله كالسنان .

١٤٢٦٦ - سُنْبَادَج ، سُنْبَاذَج Emeri (F).
Emery (E).
مسحوق شديد الصلابة ينجم عن تحطيم القرند يستعمل في صقل وحت ونهك المعادن والاخشاب .

١٤٢٦٧ - سُنْبُك Pince (F). Toe (E).
من اجزاء الحافر عند الخيل .

١٤٢٦٨ - سُنْبُل
هو الناردين ، اطلبه ، منه الازرق والحدائقي والاقليطي .

١٤٢٦٩ - سُنْبُل هِنْدِي هو إذخر مكي ، اطلبه .

١٤٢٧٠ - سُنْبُلَة ، سَبَلَة ، سُبُولَة Epi (F).
Ear of corn (E).
هي نورة بعض النباتات اخصها النجيلية . والسنبلة مجموعة من السنيبلات المتتابعة المرتكزة على محور واحد . اما السنيبلة فهي وحدة التزهير وقد تكون وترية او شفعية التجميع . ثمارها حبوب جافة .

١٤٢٧١ - سَنْبَلَة Epiage (F). Earing of grain (E).
راجع إسبال .

١٤٢٧٢ - سُنْبُلَة
عشبة من النجيل تعرف بالنجيل الازرق . اطلبه .

١٤٢٧٣ - سُنْبُلَة Epi (F). Spica (E).
نجم نير من برج العذراء يعرف بالسماك الاعزل ، اطلبه .

١٤٢٧٤ - سُنْبُولَة ° Cymbulia (S).
Cymbulie (F). Cymbulia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة السنبوليات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اخصها الجنوبية || اصدافها غضروفية المادة ، اهليلجية الشوزن ، شائكة الاطراف ، شفافة . اجسامها شفافة ، صغيرة الرؤوس ، ثنائية اللواقط والعيون ، وحيدة الاخطام . زعانفها مسطحة رقيقة ، بيضية الشوزن || تسبح وتعوم على ظهورها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء .

١٤٢٧٥ - سُنْبُولِيَّات ° Cymbuliidae (S).
Cymbuliidés (F). Cymbullidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، معتدلة التبطيط ، غضروفية المادة ، متجانسة المصاريع ، مستطيلة الزعانف اي الاردية المسطحة البيضية الشوزن || اعرف اجناسها واشهرها السنبولة .

١٤٢٧٦ - سَنَة حِسَابِيَّة ، سَنَة مَالِيَّة
Exercice (F). Financial year (E).
هي في الاصطلاحات الحسابية حساب السنة عن المدة التي تنقضي بين حسابين ختاميين || وهي في الاصطلاحات المالية حساب المدة التي تنقضي بين ميزانيتين .

١٤٢٧٧ - سَنَة ضَوئِيَّة Année-lumière (F).
Light-year (E).
السنة الضوئية هي المسافة التي يجتازها الضوء بمدة ٣٦٥ يوما بمعدل ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر بالثانية . وقد تبلغ نحو عشرة آلاف مليار كيلومتر .

١٤٢٧٨ - سنتروزوم Centrosome
هو الجسم المركزي الجبيري في الحيوان والخليوي في النبات .

١٤٢٧٩ - سَنْتُروزِيم هي العلمية ، اطلبها .

١٤٢٨٠ - سَنْتُونِين Santonine (F).
Santonin, Santoninum (E).
جوهر فعال يستخرج من مختلف انواع الشيح اخصها الشيحان . وهو من المواد الطبية الشائعة الاستعمال .

١٤٢٨١ - سنتيغراد Centigrade
مقسوم الى مئة درجة .

١٤٢٨٢ - سَنْتيغْرام Centigramme (F).
Centigram (E).
الجزء الواحد من اصل مئة جزء قسم عليها الغرام .

١٤٢٨٣ - سِنْتِيل ٥* Scintilla (S).
Scintille (F). Scintilla (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم وفصيلة الفلوميات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة من شط العرب الى شطوط الهند وجزر أقيانيا || اصدافها بيضية الشوزن ، رقيقة القشر ، ثنائية المصاريع ، مالسة السطوح جميلة الالوان الزاهية .

١٤٢٨٤ - سنتيليتر Centilitre
الجزء الواحد من اصل مئة جزء قسم عليها الليتر .

١٤٢٨٥ - سنتيمتر Centimètre (F). Centimetre (E).
وحدة قياسية مترية تساوي جزء من اصل مئة جزء الذي يتألف منه المتر . والسنتيمتر يقسم الى عشرة ملليمترات .

١٤٢٨٦ - سُنْج ، سُنُج
السنج والسنج هو العناب ، اطلبه .

١٤٢٨٧ - سِنْجَاب Sciurus (S).
Ecureuil (F). Squirrel (E). Eichhörnchen (D).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه نحو ٧٥ جميعها صغيرات القد ، مرهفات الحواس ولها اذناب طوال جثيلات الصوف . تألف الاحراج والغابات . تتسلق الاشجار بسرعة وخفة . قوتها المواد النباتية . تفضل الثمار والزمعات والنوامي . يقال انها تستلذ بيض العصافير || ترتب احجارها في صدوع الاشجار ، مداخلها من الشرق ومخارجها من الغرب . اناثها تضع من ٣ الى ٦ ادراص تبصر بعد وضعها باسبوع || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٤٢٨٨ - سِنْجَاب الغَاب Sciurus tristriatus (S).
Ecureuil des jungles (F).
نوع من السنجاب صغير القد طوله نحو ١٢ سم. وذنبه كذلك . ثوبه الى الصهبة الصنابية تعلوه ثلاثة خطوط صفر تقطبه من نقرة الراس الى طرف الذنب || موطنه سرنديب . قوته الثمار . يقترب من الاماكن الآهلة ويدخل المساكن في طلب السكاكر والحلويات والبيض .

١٤٢٨٩ - سِنْجَاب النَّخْل *
Sciurus palmarum (S). Ecureuil palmiste (F). Palm squirrel (E).
نوع من السنجاب صغير القد طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ١٣ ، ثوبه الى الصهبة الطحلاء تعلوه ثلاثة خطوط بيض تقطبه من النقرة الى الذنب || موطنه الهند . يألف الاشجار المثمرة اخصها النخل ويقترب من الاماكن الآهلة .

١٤٢٩٠ - سِنْجَاب الهِند Sciurus indicus (S).
Ecureuil de l'Inde (F). Indian squirrel (E).
نوع من السنجاب الكبير القد طوله نحو ٤٥ سم. وذنبه ٤٠ ، ثوبه متعدد الالوان رأسه واذناه وعنقه وايطلاه الى الجؤوة القرمزية المواج . ظهره وذنبه وجرامزه سود . بطنه الى الصفرة التبنية || يألف الاحراج الكثيفة يسرح في النهار . قوته الثمار والمواد النباتية .

١٤٢٩١ - سِنْجَاب شَائِع *
Sciurus communis (S). Ecureuil commun (F). Common squirrel (E).
نوع من السنجاب موطنه فسيح الارجاء يمتد من اقاصي الشرق الى اطراف اروبة . جسمه مستطيل الشكل يبلغ نحو ٢٥ سم. وذنبه ٢٢ سم. ثوبه الى الصهبة الصنابية ، صدره وبطنه الى البياض . فراؤه مستحسنة شائعة الاستعمال .

١٤٢٩٢ - سِنْجَابِيَّات Sciuridae (S).
Sciuridés (F). Sciuridae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة تشمل عدة اجناس والعديد من الانواع . اعرف اجناسها السنجاب والجلهم والتاميه والهوقل والمرموط والبلطوش والسينوبيس والبطروميس . جميعها مستطيلة الاجسام والاذناب ، مفلوقة البراطم العليا . موطنها العالم . تألف الغابات والاحراج . تتسلق الاشجار . قوتها الثمار ومختلف المواد النباتية .

١٤٢٩٣ - سِنْجَابِيَّات الشَّوْزَب ٥
Sciuromorphes (F).
مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل ثلاث فصائل السنجابيات والجارورديات والهيريات .

١٤٢٩٤ - سَنْجَة ٥* Centrospora (S).
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطحيات . يتميز بكنائده المستطيلة الهلب ، المحجنية الشكل والزيتونية اللون || يتطفل على الاوراق فيقرحها وعلى الثمار فيعفنها قبل ادراكها || انواعه المعروفة اثنان :

Centrospora acerina (S). سنجة الاسفندان ٥
Centrospora bromi (S). سنجة الزرغول ٥

١٤٢٩٥ - سُنْجَة Bigarrure (F). Medley (E).
اجتماع الاشكال والالوان دون رابط او قياس .


١٤٢٩٦ - سَنْجَلَة ٥ Anergie (F). Anergy (E).
السنجلة اختفاء عوارض الانهداف .

١٤٢٩٧ - سُنْجُوس ٥* Pachycephalus (S).
Pachycéphale (F).
طائر من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة العرديات . موطنه يمتد من العراق الى ماليزية ، يجوب سهولها وهضابها في طلب القوت . قوته الحشرات والبزور والثمار اليانعة .


سنتيل


سنجاب النخل


سنجاب شائع


سنجة


سنجوس

ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته متوسطة العدد || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. وأسه كبير الجرم ، منقاره معتدل الحجم ، ضليع . جناحاه ذلقان . ذنبه مستطيل الشكل ، مقطوم الطرف . ثوبه الى الشقحة السمراء تعبق في الرأس والرداء وتغبرّ في البطن . زوره عاجي اللون يطوقه حتار اسود يمتد من قاعدة المنقار الى العين فالعنق فأعلى الصدر . اباهره منمشة بالاغبر . منقاره ورسغاه واصابعه الى السمرة القاتمة || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات . الذكر يؤمن لها الغذاء.

١٤٢٩٨ - سَنَخ هو النخروب ، اطلبه . ج اسناخ .


١٤٢٩٩ - سِنْخ Collet (F). Collar, Neck (E).
السنخ هو الاصل . وهو الجزء من الجذع تغمره التربة . ج أسناخ وسنوخ .

١٤٣٠٠ - سَنَد Obligation
كل التزام قانوني يرتكز على عقد رابط .

١٤٣٠١ - سَنَد Billet (F). Bill (E).
كل ورقة مكتوبة تحتوي على التزام بدفع مبلغ معلوم من النقد .

١٤٣٠٢ - سَنَد ، مُسْتَنَد Titre (F). Bond (E).
هو المحرر الذي يوضح فيه العمل القانوني او العقد المادي الذي يحدث آثاره القانونية كسند الدين وستند الملكية . والسند صيغ عديدة . اشهرها :

سند إذني	Titre à ordre (F).
سند إسمي	Titre nominatif (F).
سند إطلاق تصرف الدائن	Titre paré (F).
سند إعترافي	Titre recognitif (F).
سند أولي	Titre primordial (F).
سند تنفيذي	Titre exécutoire (F).
سند لحامله	Titre au porteur (F).
سند وهمي	Titre putatif (F).


سندارية الحمضيات

١٤٣٠٣ - سَنَد إذني Billet à ordre (F).
Bill payable to order (E).
سند يتعهد من يوقعه بان يدفع الى شخص آخر مبلغاً معلوماً بعد أجل قصير لدى اطلاعه على السند .

١٤٣٠٤ - سَنَد الخزن ، سَنَد ضامن Warrant
سند أذني يثبت بموجبه رهن بضائع مودعة في المخازن العمومية .

١٤٣٠٥ - سَنَد الرهن الزراعي Warrant agricole (F).
Agricultural warrant (E).
سند أذني يدفعه الزارع الى دائنه يثبت به انه رهن له دون تخليه عن الحيازة منتجات زراعية او عتاداً صناعياً ومحاصيل وثماراً او عقارات بالطبيعة او بالتخصيص .

١٤٣٠٦ - سَنَد الرهن العقاري
Cédule hypothécaire (F). Mortgage schedule (E).
سند مقدور التداول كالاوراق المالية يدل على قيد الدين على العقار في السجل العقاري .

١٤٣٠٧ - سَنَد الشحن ، تذكرة الشحن
Connaissement (F). Bill of lading (E).
ايصال بالبضائع المشحونة يقدمه صاحب الشاحنة ، من اي نوع كانت ان سفينة او غيرها ، الى مستأجرها ومن الواجب ان يشتمل على كل شروط عقد النقل .

١٤٣٠٨ - سَنَد ثلاثي Triptyque (F). Triptych (E).
هو من السندات الخاصة التي يصرح بها باستيراد بعض الاشياء وقتياً . اخصها السيارات على ان يعاد تصدير امثالها .

١٤٣٠٩ - سَنَد قابل الاستهلاك
Obligation amortissable (F). Redeemable obligation (E).
هو السند الذي يمكن تسديد قيمته عن طريق الاستهلاك .

١٤٣١٠ - سَنَد قسط التأمين Billet de prime (F).
Bonus bill (E).
هو سند أذني يلتزم به المؤمن له ان يدفع الى المؤمن قسط التأمين في يوم يتفقان عليه .

١٤٣١١ - سَنَد لحامله Billet au porteur (F).
Bill to bearer (E).
سند يلزم موقعه دفع مبلغ معين من المال في موعد معلوم الى اي شخص كان يحمل هذا السند .

١٤٣١٢ - سَنَد لدى الاطلاع
Billet à vue, B. à volonté (F). Bill payable at sight(E).
سند يلتزم موقعه ان يدفع الى شخص مسمى او لاذنه مبلغاً من المال بمجرد تقديم السند اليه .

١٤٣١٣ - سَنَد مرور Passavant (F).
Pass, Permit (E).
سند ببيان بضائع خاضعة لرسوم جمركية او ضرائب غير مباشرة تعفى منها في مرورها الى وقت معين وعن مسافة محدودة .

١٤٣١٤ - سَنَد مقدور التداول
Effet négociable (F). Negotiable bill (E).
من السندات التجارية المقدورة التحويل والتعامل بها . تحرر في صيغ خاصة وتكون قيمتها واجبة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد اجل قصير .

١٤٣١٥ - سَنَد مُنْصَرِف Effet bancable (F).
Bankable bill (E).
هو السند الذي يحمل جميع الشروط المطلوبة لحسمه من البنك .

١٤٣١٦ - سِنْدَارِيَّة ° ، دُوتِيرُوفُومَة °
Deuterophoma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبيات . يتميز ببكنيداته اللحمية التركيب ، الموصودة المق ، الخالية من الونيمة الظاهرة . بويغاته قائمة عند اطراف المشيج الذي يغلف جول البكنيدة الداخلي || نوعه الوحيد المعروف والمدروس حتى الآن هو التالي .

١٤٣١٧ - سِنْدَارِيَّة الحمضيات ° * ، وَصَم سِكّو
Deuterophoma tracheiphila (S). Mal secco (F).
فطر مجهري يصيب الليمون الحامض والاترج . مظهره الخارجي جفاف فجائي يحل ببعض الافناد بعد اصفرار وذبول اوراقها يعقبه جفاف اللحاء وانحراف لون المادة الخشبية نحو الجوزة الزاهية ثم السمرة القاتمة || يكافح بتقليم وحرق الاجزاء الموصومة وبتطهير الجروح .

١٤٣١٨ - سَنْدَب * Utricularia (S).

Utriculaire, Lentibulaire (F). Bladder-wort, Hooded water milfoil (E). Wassenlauch, Grosser wasserhelm (D). Orticolare, Erba vessica (I).

نبات عشبي بزي مائي من فصيلة السندبيات . جذوره حزمية ، ساقه شمراخية . اوراقه مركبة ريشية خيطية . ازهاره فردية او عنقودية التجميع ترتكز على الشمراخ . لونها يختلف مع الانواع فيها الاصفر والاحمر والازرق.

١٤٣١٩ - سَنْدَبِيَّات Lentibulariae,

Utriculariae (S). Lentibulariées, Utriculariées (F). Lentibulariae, Utriculariae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة ، قلية الاجناس والانواع جميعها من النباتات المائية التي تعيش في غمرة الماء او تطفو على سطحه . اشهرها السندب .

١٤٣٢٠ - سَنْدَر ٥* Thibaudia (S).

Thibaudie (F).

الواحدة سندرة . جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || سوقها فرعاء تعلو من مترين الى اربعة امتار . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصال الجامدة اللماعة . ازهارها ضمي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل ، عديمة العرف . جميعها الى الحمرة المتفاوتة التخضيب والماجات .

١٤٣٢١ - سَنْدَرَك * ، تُويَا عقدية

Tetraclinis articulata (S). Thuya articulé, Cyprès à sandaraque (F). Sandarach tree (E). Sandarachbaum (D). Sandaraca (I).

شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من السرويات . مهدها جبال الاطلس . ساقها فرعاء ، كثيرة العقد القربية . بطيئة النمو ، تعلو من ٥ الى ١٥ م. بنائقها مبططة . اوراقها ضمية ، رباعية ، عروة . اكرازها كروية قطرها يراوح من ٨ الى ١٢ مم. جراهاتها اربع غير متساوية القد || يستخرج منها صمغ السندرك المشهور . اخشابها فاخرة الصنف عطرية العرف .

١٤٣٢٢ - سَنْدَرُوس * Callitris (S).

Callitris (F). Arar tree (E). Echter schmuckzapfen (D). Callitris (I).

جنس اشجار وشجيرات حرجية من السرويات . انواعه نحو ٢٥ ، سوقها تعلو من ٤ الى ٢٠ م. افنادها كثيفة التجميع. اوراقها فلسية الشكل ، عروة . ازهارها وحيدة الشق والمسكن . اكرازها شبه كروية ، سداسية او ثمانية الجراهات الشفرية الشكل ، المحددة . بزورها اهليلجية وحيدة الجناح || يستخرج من بعض انواعه صمغ السندروس الذي يشبه صمغ السندرك ويستعمل استعماله . لحاء اشجاره غنية بالعطان . اخشابه راهمة ، جيدة الصنف شائعة الاستعمال الصناعي .

١٤٣٢٣ - سَنْدَل

هو السندل ، اطلبه . وهو طائر يأكل البيش (حكاه الجوهري عن الجاحظ) .

١٤٣٢٤ - سَنْدُوَاة ٥* Psammodromus (S).

Psammodrome (F). Psammodromus (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة السقايات تابعات الاسنان ، مكتسيات الالسنة المشرومة ، رباعيات القوائم ، خماسيات الاصابع || جسمها صغير القد يطول من ١٣ الى ١٥ سم. رأسها محراقي الشوزن . عيناها لوزيتان صغيرتان . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني الاسمر الغلاف . عنقها معتدلة القصر والثخانة . ذنبها مستدق الطرف ، سريع الانفصام. ثوبها الى الصهبة الحنطية تعلوها رقشة سمراء وتنقيط اغبر . ماجة ثوبها تتميز بالشودلة اي انها تماثل المحيط الموجودة فيه || الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه . تبيض من ٤ الى ٨ بيضات تطمرها في المواقع الجنوبية المعرض || تألف البراح وكثبان الرمل . تعيش في انفاق تخلدها بين جذور النبات . تسرح في النهار وتبيت في الليل . قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والهوام || تعتبر من الزحافات النافعة .

١٤٣٢٥ - سِنْدِي هو السنديان الاخضر ، اطلبه .

١٤٣٢٦ - سِنْدِيَان ، بَلُّوط Quercus (S).

Chêne (F). Oak tree (E). Eiche (D). Quercia, Querce (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة السنديانيات . انواعه زهاء ٣٠٠ معظمها اشجار كبيرة دائمة . اخشابها صلبة صناعية . اوراقها جامدة جلدية . ثمارها بلوطية علفية . قشور بعضها فلينية واوراقها دباغية || اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٣٢٧ - سِنْدِيَان أبْيَض Quercus alba (S).

Chêne blanc (F).

شجرة جادحة مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. ساقها بيضاء اللحاء . اوراقها عابلة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٧ . نصلها ثلاثي او رباعي التفصيص الجانبي، ازغب الصفحة السفلى ، امرط العليا . لونه ينحرف مع العمر من الاخضر الباهت الى البنفسجي || تفروقها قصير الحراشف . بلوطها طري القشور واللباب .

١٤٣٢٨ - سِنْدِيَان أحْمَر

Quercus rubra, Q. borealis (S). Chêne rouge (F).

شجرة سيروتية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ م. بنائقها وزمعاتها جوزية اللون . اوراقها تطول نحو ٢٢ سم. وتعرض ١٥ . نصلها مستعرض التفصيص ، واسع الاضواج ، جامد النسيج اللامع الذي ينحرف من الخضار الباهت الى الحمرة الجوزية || تفروقها قمعي الشكل مسنن الحراشف . بلوطها كبيرة ، غليظة ، لونها الى الحمرة السمراء .

١٤٣٢٩ - سِنْدِيَان أخْضَر * ، سِنْدِي ، دَرَّام ، بَلُّوط أخْضَر

Quercus ilex, Q. Ballota (S). Chêne vert, Yeuse, Ballote (F). Evergreen oak, Holly oak, Holm oak, Belote oak (E). Stecheiche (D). Elce, Leccio, Lecina, Quercia verde (I).

نوع سيروتي كثير الضروب يرغب في الاتربة الكلسية . اشجاره تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اورقاتها فاسلة . سوقها غليظة اللحاء الصلفاء الكاهبة . اوراقها عروة ، لاقياسية الشكل والتسنين ، نصلها عابق الخضار اللامع ، عروقه تعد من ٦ الى ١٠ ازواج || تفاريقها بحرية اللون ، زغبية الحراشف المتراكبة .

١٤٣٣٠ - سِنْدِيَان أزْغَب *


Quercus lanuginosa, Q. pubescens (S). Chêne pubescent (F).


شجرة جادحة ترغب في الاراضي الكلسية . تعلو من ٦


سندب


سندر


سندرك


سندروس


سندواة


سنديان اخضر


سنديان ازغب

الى ٢٠ م. جذورها وتدي . ساقها عقداء متعرجة . قشورها مصلافة ، خشنة ، سوداء اللون . افنانها وبنائقها زباء اللحاء . اوراقها عابلة ، خملية الصفحة السفلى ، تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ || تفروقها صغير القد ، مدبب الحراشف الشائكة . بلوطها دقيقة ، مستطيلة ، موشجة ، حادة الشذام الاسود .

١٤٣٣١ - سِنْدِيَان أَسْوَد Quercus ferruginea (S). Chêne noir (F).

شجرة رفهة مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. اوراقها كبيرة القد تطول نحو ٢٢ سم. نصلها ثلاثي او خماسي التفصيص ، جامد النسيج ، جلدي الحتار ، خملي الصفحة السفلى || تفروقها يرمعي الشكل . بلوطها صغيرة القد ، ابرية الشذام .



سنديان افرز

١٤٣٣٢ - سِنْدِيَان آسِي الوَرَق

Quercus myrsinaefolia (S). Chêne à feuilles de myrte (F).

شجرة سبروتية مهدها اليابان . تعلو من ١٠ الى ١٥ م. ساقها مصلفة اللحاء . اوراقها عروة ، اهليلجية ، آسية ، تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ . نصلها غائر العروق امرط البشرة . بحري اللون .

١٤٣٣٣ - سِنْدِيَان أَشْعَر ، سِنْدِيَان تُرْكِي ، لِكّ

Quercus cerris (S). Chêne chevelu, C. de Bourgogne, C. lombard, Cerre, Doucier (F). Iron oak, Mossycup oak, Turkey oak (E). Zerreiche, Turkische eiche (D). Quercia cerro, Cerro (I).

شجرة سبروتية مهدها الشرق الادنى واروبة تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابلة تطول من ١٠ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ . نصلها جامد النسيج ، عابق الخضار البحري ، رباعي او سداسي او ثماني التفصيص. عروقه الرئيسية تعد من ٦ الى ١٠ ازواج يتخللها اعصاب متعرجة بينة || تفروقها قوي الحراشف المشبة الخملية البشرة .

١٤٣٣٤ - سِنْدِيَان أَفْرَز* ، عِذْر

Quercus afares (S). Chêne afarès (F).

شجرة سبروتية هرمية الشكل تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. يقال ان مهدها الجزائر وهي مبثولة في بعض جرود جبيل والضنية من لبنان . اوراقها عابلة تطول من ٨ الى ١٠ سم. نصلها جامد النسيج ، مفرض الصفحة المستديرة التفصيص . تفروقها اطحل اللون عخرزي الحراشف الخملية البشرة . بلوطها كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. وقطرها ٢ .



سنديان شوبر

١٤٣٣٥ - سِنْدِيَان العَفْص ، سِنْدِيَان البُرْتُغَال ، عَفْص

Quercus lusitanica (F). Chêne à galles, C. du Portugal, C. des teinturiers (F). Dyer's oak, Gall oak, Nut gall oak (E). Echte galleiche, Galläpfel eiche (D). Quercia della galla (I).

شجرة سبروتية مبثولة ، ضيقة الدوحة ، منتصبة الفروع تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. افنانها وبنائقها خملية اللحاء . اوراقها عابلة تطول من ٥ الى ١٥ سم. نصلها بيضي الشكل مفرض الحافة ، ضيق الاضواج ، خملي الصفحة السفلى ، اخضر العليا || تفروقها مدبب الحراشف بلوطها مستطيل الشكل ، مدبس الشذام .

١٤٣٣٦ - سِنْدِيَان بَحْرِيّ الوَرَق

Quercus glauca (S). Chêne glauque (F).

شجرة سبروتية مهدها اليابان ترغب في المناطق المعتدلة الحرارة . تعلو من ١٠ الى ١٥ م. ساقها ملساء اللحاء . بنائقها سرحة . اوراقها عروة ، بيضية ، مسننة الزام الاخير . نصلها جامد النسيج ، بحري الخضار ، خملي الصفحة السفلى ، يطول من ٧ الى ١٥ سم. ويعرض من ٣ الى ٦ || تفروقها خملي الحراشف الدقيقة . بلوطها مستطيلة .

١٤٣٣٧ - سِنْدِيَان بُلاخ ، بَلَنْخ

Quercus coccifera (S). Chêne kermès, C. cocciné (F). Kermes oak, Scarlet oak (E). Kermes eiche, Kermesbaum (D). Quercia della cocciniglia, Querce del chermes (I).

شجيرة دغلة مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الكلسية ، تعلو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها عروة ، اهليلجية ، ذلقة ، تطول من ٢ الى ٦ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٥ مم . نصلها صلب النسيج المالس اللامع ، لونه الى الخضار الزاهي ، حتاره مفرض الحافة ، فسيح الاضواج ، شائك الحدب || تفروقها شائك الحراشف المتراكبة . بلوطها لامع القشرة الحنطية يعلوه توشيح عابق .

١٤٣٣٨ - سِنْدِيَان حُصَلِيّ الثمر

Quercus conferta (S). Chêne à glands fasciculés (F).

شجرة سبروتية جميلة الشكل تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اوراقها عابلة مستطيلة ، نصلها متماوج الصفحة . خملي البشرة السفلى . فصوصه عديدة ، متقاربة ، ضيقة الاضواج || تفروقها قلنسوي الشكل ، قليل العمق ، متراكب الحراشف الدقيقة الذربة . بلوطها تطول نحو ٣ سم. يعلوها تسنيج مستطيل عابق . ثمارها ثنائية او ثلاثية التجميع .

١٤٣٣٩ - سِنْدِيَان رُومِي ، مَلُّول

Quercus aegilops (S). Chêne vélani, C. égilops (F). Valonian oak, Velani oak (E). Knoper eiche, Valonen eiche (D). Quercia da concia, Q. della vallonea (I).

شجرة سبروتية مهدها الشرق الادنى تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابلة ، بيضية ، مدببة الزام الاخير ، تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٧ . نصلها جامد النسيج ، منشاري الحافة || تفروقها كبير القد مستطيل الحراشف شائع الاستعمال في الدباغة والصباغ .

١٤٣٤٠ - سِنْدِيَان شُوْبَر* ، سِنْدِيَان الفِلِّين ، بَهْش

Quercus suber (S).

Chêne liège, Surier (F). Cork oak, Cork tree (E). Kork eiche, Korkbaum (D). Quercia sughero (I).

شجرة جادحة مهدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط. يكثر وجودها في افريقية الشمالية ، ترغب في الاتربة الرملية . تعلو من ١٠ الى ١٥ م. لحاء ساقها ثخينة فرقية التركيب يستخرج منها الفلين . اوراقها عروة ، دائمة الخضار ، تطول من ٣ الى ٦ سم. وتعرض من ١٥ الى ٤٠ مم . نصلها بيضي الشكل جامد النسيج ، امرط الصفحة العليا العابقة الخضار ، ازغب السفلى الطحلاء اللون . عروقه من ٥ الى ٧ ازواج || تفروقها مخروطي الشكل اطحل الحراشف القصيرة المستعرضة . بلوطها متوسط القد ، مدبب الشذام .

١٤٣٤١ - سِنْدِيَان صِبَاغي

Quercus tinctoria, Q. velutina (S). Chêne quercitron (F).

شجرة سبروتية تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. بنائقها وزمعاتها غليظة ، زباء البشرة ، صفراء اللون . اوراقها تطول

من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٥ . نصلها جامد النسيج ، مسن الحافة ، فسيح الاضواج ، خلي الصفحة السفلى || تفروقها قلنسوي الشكل . بلوطتها صغيرة وقصيرة لونها الى السمرة الحنطية .

١٤٣٤٢ - سِنْدِيَان صَفْصَافِي الوَرَق

Quercus phellos (S). Chêne saule (F).

شجرة رفهة ترغب في المعارض الجنوبية وفي الاتربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور . تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها مستطيلة مدببة الزام الاخير ، حسكية المقمة . نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٢ سم. وهو امرط البشرة على صفحتيه . يبدو اخضر اللون وينتهي، في الخريف ، الى الحمرة الصفراء المواج || تفروقها قلنسوي الشكل ، دقيق الحراشف ، لونه الى الجؤوة . بلوطتها صغيرة القد ، سمراء اللون .

١٤٣٤٣ - سِنْدِيَان صِينِي

Quercus chinensis, Q. variabilis (S). Chêne de Chine, C. variable (F).

شجرة جادحة مهدها الصين ترغب في المواقع الباردة تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابلة تطول من ٨ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٧ . نصلها جامد النسيج . مسنن الحافة ، خلي الصفحة السفلى التي تبدو فضية اللون . تفروقها مستعرض الحراشف القصيرة الصلبة .

١٤٣٤٤ - سِنْدِيَان طُوزَا ، سِنْدِيَان البَرَانِس

Quercus toza (S). Chêne tauzin, C. doux, C. brosse, C. angoumois (F).

شجرة جادحة ترغب في المعارض الجنوبية . تعلو من ٣ الى ١٥ م. جذورها مدادة ، فارشة ، فاسلة . افنانها زباء اللحاء وردية اللون . اوراقها عابلة تطول من ٦ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٧ . نصلها خلي الصفحة السفلى || تفروقها صغير القد متباعد الحراشف الذربة . بلوطتها صغيرة ، لونها الى السمرة الزيتونية .

١٤٣٤٥ - سِنْدِيَان غَارِي الوَرَق

Quercus laurifolia (S). Chêne laurier (F).

شجرة جادحة مهدها امريكة . تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها تشبه اوراق الغار . نصلها يطول من ٨ الى ٢٠ سم وهو امرط الصفحتين ، جميل الخضار العابق . تفروقها قلنسوي الشكل ، صغير الحراشف المقوسة . بلوطتها صغيرة القد، حنطية اللون، يعلوها مواج اسمر زيتي.

١٤٣٤٦ - سِنْدِيَان كَبِير الثَّمَر

Quercus macrocarpa (S). Chêne à gros fruit (F).

شجرة سبروتية جميلة الشكل مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابلة تطول ن ١٠ الى ٤ سم. نصلها عميق التفصيص ، صفحته العليا جميلة الخضار الزاهي اما السفلى فخملية البشرة لونها الى الصهبة || تفروقها خيطي الحراشف التي تبدو كالاهداب. بلوطها كبير القد طوله يراوح من ٥ الى ٦ سم. لونه الى الجلوزة .

١٤٣٤٧ - سِنْدِيَان كَسْتَنِيّ الوَرَق *

Quercus castaneaefolia (S). Chêne à feuilles de châtaignier (F).

شجرة سبروتية مهدها القوقاز تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقها عابلة إهليلجية الشكل كاوراق الكستنة . نصلها جامد النسيج ، مسنن الحافة ، عروقه متوازية الخطوط عددها يراوح من ٨ الى ١٢ زوجاً كل واحد منها ينتهي بسن || تفروقها اهليلجي الحراشف . بلوطتها تطول نحو ٤ سم قطرها ٢ سم.



سنديان كستني الورق

١٤٣٤٨ - سِنْدِيَان لاطِئ الزَّهْر *

Quercus sessiliflora (S). Chêne sessile, C. à trochets, Rouvre, Durlin (F).

نوع سبروتي عديد الضروب يعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقه معنقة لا أذينية. نصلها سباعي او ثماني التفصيص، خلي البشرة على صفحته السفلى || تفروقه عادم الاهان، دقيق الحراشف المتراكبة . بلوطه سوي اللون الحنطي، مدبس الشذام .



سنديان لاطىء الزهر

١٤٣٤٩ - سِنْدِيَان لُبْنَان * Quercus libani (S). Chêne du Liban (F).

شجرة سبروتية مهدها جبال لبنان تعلو من ١٠ الى ١٢ م. افنانها صغيرة القد لونها الى الصفار الحنطي . اوراقها عابلة تطول من ٥ الى ١٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ . نصلها جامد البشرة ، منشاري الحافة ، عابق الصفحة العليا الشديدة الخضار ، باهت السفلى الصفراء المواج . تفروقها بيضي الحراشف الجامدة الخملية .



سنديان لبناني

١٤٣٥٠ - سِنْدِيَان مَائِي Quercus aquatica (S). Chêne aquatique (F).

شجرة جادحة ترغب في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء . تعلو من ١٥ الى ٢٥ م. اوراقها صغيرة القد ، قصيرة العنق، مفرضة . نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم. وهو امرط البشرة على صفحتيه || تفروقها صابي الشكل . بلوطتها غليظة ، قصيرة ، حادة الشذام .

١٤٣٥١ - سِنْدِيَان مُدَبَّب الوَرَق

Quercus acuta (S). Chêne à feuilles aiguës (F).

شجرة سبروتية مهدها الشرق ، ترغب في المعارض الجنوبية المنحدرة . تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقها عروة، بيضية، مدببة الزام الاخير . نصلها عادم التسنين يطول من ٧ الى ١٤ سم. ويعرض من ٢ الى ٤ سم. يبدو اطحل اللون كثيف الزغب ثم ينحرف الى الخضار الاصفر . تفروقها متراكب السافات الحرشفية الدقيقة .

١٤٣٥٢ - سِنْدِيَان مِرْبِكِي

Quercus mirbecki (S). Chêne de Mirbeck, Zâne (F). Overcup oak, Mirbeck's oak (E). Mirbeck's eiche (D). Quercia bianca acquatica (I).

شجرة سبروتية ترغب في المناطق المعتدلة المنحرفة نحو الحارة . مهدها افريقية الشمالية واسبانيا . تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. بنائقها زباء . اوراقها عابلة ، مستطيلة . نصلها جامد النسيج مفصص الحافة || تفروقها عادم الاهان ، ثخين الحراشف القصيرة .

١٤٣٥٣ - سِنْدِيَان مُزَنَّد *، سنديان بريطاني ، رُوْر

Quercus pedunculata, Q. robur (S). Chêne pédonculé, Roure, Gravelin (F). British oak, Female oak, Red oak (E). Stieleiche, Roteiche (D). Rovere, Quercia pedonculata (I).

نوع سبروتي عديد الضروب . اشجاره هرمية الشكل تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اوراقها عابلة معنقة طويلة الزناد . نصلها رباعي او خماسي التفصيص ، ازغب البشرة يبدو اخضر اللون ثم ينحرف ويتغير الى ان ينتهي بالاحمر . تفروقها محدب الحراشف الصغيرة القصيرة .



سنديان مزند

١٤٣٥٤ - سِنْدِيَان مُسَنَّن الوَرَق


Quercus dentata (S). Chêne denté (F).

شجرة سبروتية جميلة الشكل مهدها اليابان تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. بنالقها مستطيلة غليظة زباء اللحاء ، زغبها اصفر اللون . اوراقها عابلة ، كبيرة ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم. نصلها سميك النسيج الجامد ، سباعي او ثماني التفصيص . عروقه بارزة خلية البشرة . صفحته السفلى زبـاء طحلاء . تفروقها مستطيل الحراشف الخيطية اللينة . بلوطها بيضي الشكل ، متوسط الحجم .

١٤٣٥٥ - سِنْدِيَان مَكَدُونِي

Quercus macedonica (S). Chêne troyen (F).

شجرة سبروتية مهدها البلقان تعلو من ١٠ الى ١٢ م. افنانها دقيقة صغيرة . اوراقها عابلة ، قصيرة العنق ، تطول من ٤ الى ٦ سم. وتعرض نحو ٢ . نصلها جامد النسيج الاخضر على صفحتيه ، مسنن الحافة ، عدد عروقه يراوح من ٨ الى ١٢ زوجاً || تفروقها ضيق الحراشف المستطيلة المعقوفة .



سنديل

١٤٣٥٦ - سِنْدِيَان مَنْقَعِي

Quercus palustris (S). Chêne des marais (F).

شجرة سبروتية تجود في المناقع ولا تخشى الرمال القاحلة تعلو من ٢٥ الى ٤٠ م. اوراقها تطول من ٨ الى ١٢ سم. نصلها ثلاثي التفصيص ، ازغب البشرة . خلي الضلع والعروق || تفروقها صاحبي الشكل ، دقيق الحراشف الرقيقة السريعة العطب . بلوطتها متوسطة القد ، كستنية اللون .

١٤٣٥٧ - سِنْدِيَانِيَّات Cupulifères (F).

هي فصيلة البلوطيات من ذوات الفلقتين العديمـات القمالات .

١٤٣٥٨ - سَنْدِيك Syndic de faillite (F).

Assignee in bankruptcy (E).

هو الوكيل القانوني عن المفلس وعن كتلة الدائنين .

١٤٣٥٩ - سِنْدِيل * Anamirta paniculata (S).

Anamirte, Coque du Levant (F). Cockles plant, Cocculus indicus (E). Kokkelskörnerstrauch (D). Anamirta, Coccola di Levante (I).

نبات بري وزراعي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القمريات . مهده البلاد الحارة اخصها الاسيوية . ثماره طبية ، مخدرة ، مسهلة ومقيئة شائعة الاستعمال تدعى سم السمك اطلبه .



سنط اسود الخشب

١٤٣٦٠ - سِنْسَار Marte commune (F).

هو السمور الشائع ، اطلبه .

١٤٣٦١ - سَنْسَق Plant enraciné (F).

Rooted slip (E).

كل فسيلة او حقلة وما اشبه استقلت بجذورها وجاز غرسها .

١٤٣٦٢ - سِنْسِنَة Pointe des vertèbres du dos (F).

حرف فقار الظهر ج سناسن .

١٤٣٦٣ - سَنْط ، أَقَاقِيَا Acacia

جنس اشجار وشجيرات وجنبات برية وصناعية وتزيينية من فصيلة القرنيات . انواعه زهاء ٤٠٠ معظمها شائك الجذع والافناد . اوراقها فلدية اي انها تنقلب من مركبة ريشية ، في عهد الفتوة ، الى فلد بسيطة مبططة في عهد البلوغ || جميعها من النباتات الراملة مهدها البلاد الحارة . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٤٣٦٤ - سَنْط أَبْيَض ، هَرَاس Acacia albida (S).

Acacia blanc, Mimosa blanc (F). White acacia (E). Weisse akazie (D). Albero bianco (I).

شجرة تزيينية سبروتية . ساقها طحلاء اللحاء اوراقها مركبة عابلة . ازهارها زبدية اللون .

١٤٣٦٥ - سَنْط أَزْرَق Acacia cyanophylla (S).

Acacia bleu, Mimosa bleu (F).

شجيرة تزيينية سبروتية تعلو من مترين الى ٦ امتار . فلدها منجلية الشكل ، نصلها لامع النسيج الاخضر اللون ، الازرق المواج . عناقيدها الزهرية صغيرة القد . ازهارها كروية متوسطة الحجم جميلة الصفار الزبدي المتاوج || ازهرارها يستمر طوال شهر اذار .

١٤٣٦٦ - سَنْط أَزْغَب Acacia pubescens (S).

Acacia pubescent, Mimosa pubescent (F).

جنبة تزيينية جادحة تعلو من مترين الى ثلاثة امتار افنانها وراشاتها زباء . اوراقها عابلة مركبة . امشاطها خطية الوريقات تعد من ١٠ الى ١٥ زوجاً . عناقيدها الزهرية محورية وتاجية الارتكاز . ازهارها خلية المااليق لونها الى الصفرة المنابية || ازهرارها يدوم طوال شهر آذار .

١٤٣٦٧ - سَنْط إِسْطَنْبُول

هو ألبيزيا الحرير ، اطلبها .

١٤٣٦٨ - سَنْط أَسْوَد

Acacia nigricans, A. rutaefolia (S). Acacia noirâtre, Mimosa noirâtre (F).

شجيرة تزيينية جادحة مظلية الشكل . افنادها وافنانها مضلعة الزوايا . راشاتها غدية . اوراقها عابلة ، مركبة ، امشاطها ضيقة الوريقات المستطيلة ، نصلها الى الخضار العابق الاسود المواج . ازهارها فردية او ضمية التجميع ، فواحة العرف الذكي ، لونها الى الصفار الكبريتي . ازهرارها يدوم طوال شهر نيسان .

١٤٣٦٩ - سَنْط أَسْوَد الخَشَب*

Acacia melanoxylon (S). Acacia à bois noir, Mimosa à bois noir (F). Black wattle, Green wattle (E). Schwarze akazie, Schwarzwattle (D). Acacia nera (I).

شجرة جادحة هرمية الشكل . كبيرة القد تعلو من ١٠ الى ٣٠ م. افنادها مضلعة الزوايا . فلدها سنانية مستطيلة ، نصلها عابق الخضار الاسمر المواج . ازهارها كروية الشكل ، كبيرة القد ، فواحة العرف ، صفارها كبريتي . ازهرارها يستمر من اذار الى نيسان .

١٤٣٧٠ - سَنْط السنغال ، قَتَاد ، هَشَاب

Acacia senegalensis, A. verek (S). Acacia du Sénégal, Gommier blanc (F). Gum tree (E). Weissliche akazie, Verekbaum (D). Acacia del Senegal (I).

شجرة مهدها البلاد الافريقية تكثر في السنغال يستخرج منها اجود الصموغ العربية .

١٤٣٧١ - سَنْط العَنَاقِيد Acacia pycnantha (S).

Acacia à pompons, Mimosa à pompons (F).

شجرة كبيرة الحجم ، خيمية الشكل ، تعلو من ١٠ الى

٣٠ م. فلقها منجلي الشكل ، مالس الصفحة اللامعة الغابقة الخضار . عناقيدها الزهرية جامعة مستطيلة . ازهارها كبيرة القد ، عطرية العرف ، لونها الى الصفرة الذهبية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٣٧٢ - سَنْط العَنْبَر Acacia farnesiana (S).

Acacia farnèse, Mimosa farnèse, Cassier, Cassie (F). Cassia, Popinac, Sponge tree (E). Antillen-akazie, Schwammbaum (D). Acacia farnese, Farnesia odorosa (I).

جنبة سبروتية تزيينية وصناعية تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة مركبة . امشاطها وترية ثلاثية او خماسية او سباعية . وريقاتها خيطية تعد من ١٥ الى ٢٠ زوجاً || ازهارها كروية ، كبيرة القد ، فواحة العرف العطري يستخرج منها بالتقطير عطر العنبر المشهور || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٤٣٧٣ - سَنْط خَطّي الوَرَق

Acacia linearis (S). Acacia à feuilles linéaires, Mimosa à feuilles linéaires (F).

شجيرة تزيينية تعلو من مترين الى ٥ امتار . فلقها ثلاثي العروق ، نصلها خطي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ويعرض نحو ٢ م. ازهارها صغيرة القد، سنبلية التجميع ، زاهية الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر طوال شهر شباط .

١٤٣٧٤ - سَنْط دَمّاع ، سَيَال Acacia seyal (S).

Acacia seyal, Arbre à gomme, Delile (F). Shittah tree, Shittim wood, Thirsty thorn (E). Seyal akazie (D). Acacia seyal (I).

شجرة برية وزراعية كثيرة العصارة الصمغية . صمغها يعتبر دون صمغ القرظ .

١٤٣٧٥ - سَنْط رَاتِنجي ، سَنْط كثير الزَهْر

Acacia retinodes, A. floribunda (S). Acacia floribond, Mimosa résineux (F).

شجرة تزيينية سبروتية دائمة تعلو من ١٠ الى ١٥ م. افنادها الرخصة دقيقة طوية . اوراقها فلقية ضيقة مستطيلة وحيدة العرق . عناقيدها الزهرية تاجية الارتكاز ازهارهـا كروية ، فواحة العرف ، صفراء اللون . ازهارها يستمر طوال السنة .

١٤٣٧٦ - سَنْط سَرِح Acacia cultriformis (S).

Acacia-coutre, Mimosa-coutre (F).

جنبة تزيلية جادحة تعلو من متر الى مترين . ساقها وفروعها واوراقها سرحة . فلقها بيضية الشكل ، جامدة النسيج البحري اللون . ازهارها عنقودية التجميع ، عناقيدها رهلة مستطيلة || ازهارها يستمر ٤ اسابيع تبتدئ في اوائل ايار .

١٤٣٧٧ - سَنْط شائع * ، سَنْط عَنْبَري ، ميموزا

Acacia decurrens, A. dealbata (S). Acacia parfumé, Mimosa commun (F). Silver wattle, Wattles (E). Silberakazie, Weissliche akazie (D). Acacia dealbata (I).

شجرة سبروتية مبذولة تعلو من ٨ الى ١٢ م. افنادها وافنانها خملية الحماء. اوراقها عابلة مركبة . امشاطها عديدة . وريقاتها حرشفية . نصلها منبسط الصفحة في النهار ، ثنيها في الليل || ازهارها فواحة العرف ، لونها الى الصفرة الزاهية . يستخرج منها بالتقطير عطر العنبر || ازهارها يستمر من كانون الى اذار .

١٤٣٧٨ - سَنْط صَمْغِيّ ، طَلْح ، أم غيلان ، يَنْك

Acacia gummifera (S). Acacia gommier (F). Marocco gum tree (E). Berberische akazie, Talchbaum (D). Acacia gommifera (I).

شجرة من العضاه كثيرة الشوك الحاد المؤنف مهدها افريقية الشمالية وقد انتشرت في جميع الاقطار الحارة . يستخرج منها صمغ السنط الطيب الرائحة الكثير الاستعمال .

١٤٣٧٩ - سَنْط عَرَبي * ، قَرَظ ، شَوْكَة قِبْطِيَّة

Acacia arabica (S). Acacia arabique, Mimosa arabique, Gommier rouge (F). Gum-arabic tree, Egyptian acacia (E). Arabischer gummibaum (D). Acacia arabica (I).

شجرة برية وزراعية مبذولة في الشرق العربي . يستخرج منها الصمغ الاحمر وهو متوسط الصنف يعتبر دون صمغ الطلح والهشاب .



سنط شائع

١٤٣٨٠ - سَنْط عَرْعَري Acacia juniperina (S).

Acacia-genévrier, Mimosa-genévrier (F).

جنبة تزيينية سبروتية تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . افنادها اسطوانية زباء اللحاء . فلقها صغيرة القد ، عرعرية الشكل ، صلبة النصل ، شائكة المقصة ، لونها الى الخضار العابق . ازهارها سنبلية التجميع لونها الى الصفار الليموني || ازهارها يستمر من اذار الى نيسان.

١٤٣٨١ - سَنْط عَسَلي ، ظُبَّة

Acacia mellifera (S). Acacia mellifère, Mimosa mellifère (F).

شجرة تزيينية سبروتية جميلة الشكل تعلو من ٣ الى ٥ امتار . مهدها اليمن وتهام بحر القلزم . اوراقها عابلة مركبة . ازهارها عنقودية التجميع ، عسلية اللون . صمغها قليل الغزارة جيد الصنف .

١٤٣٨٢ - سَنْط كَاذِب

هو الروبينية السنطية ، أطلبها .

١٤٣٨٣ - سَنْط كَاشُو ، كَادهِندي ، خيرا

Acacia catechu (S). Acacia au cachou, Cachoutier, Catéchu (F). Catechu tree, Khair tree (E). Katechu akazie, Kate-mimosa (D). Acacia di cachou (I).

نوع من السنط الزراعي يستخرج منه الكاشو .



سنط عربي

١٤٣٨٤ - سَنْط لَوْلَبي ، سَمُر

Acacia spirocarpa (S). Acacia à spirales, Mimosa à spirales (F).

شجيرة برية وزراعية كثيرة الشوك تستعمل للتسييج ساقها قصيرة . فروعها وافنادها عديدة متدلية الاطراف . اوراقها مركبة ، عابلة . ازهارها صفراء اللون ، قليلة الكثافة ، خفيفة العرف .

١٤٣٨٥ - سَنْط مُجَنَّح Acacia alata (S).

Acacia ailé, Mimosa ailé (F).

جنبة تزيينية رفهة تعلو نحو المتر . اوراقها البالغـة فلقية ، قنفاء ، جناحية الشكل تنتهي بحسكة حادة . ازهارها الى الصفرة العابقة || ازهارها يستمر ٤ اسابيع ابتداء من اواسط اذار .


١٤٣٨٦ - سَنْط مُسْتَحٍ Acacia riceana (S).

Acacia de Ricé, Mimosa de Ricé (F).

شجيرة سبروتية تزيينية تعلو من مترين الى ٦ امتار . افنادها مضلعة متدلية الاطراف كالغرب . اوراقها فلقية


مستطيلة لونها الى الخضار البحري || ازهارها سنبلية ، نحيلة ، كثيفة التجميع ، متدلية ، لونها الى الصفرة الشاحبة || ازهرارها يستمر نحو ٥ اسابيع يبتدئ في اوائل نيسان .

١٤٣٨٧ ـ سَنْط مُسْتَطِيل الوَرَق
Acacia longifolia (S). Acacia à longues feuilles, Mimosa à longues feuilles (F).
شجيرة تزيينية تعلو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. افنادها مضلعة الزوايا . فلدها سناني الشكل يطول من ٥ الى ٢٠ سم. ويعرض من ١٠ الى ٣٠ مم. سنابلها الزهرية مستطيلة . ازهارها صغيرة القد شديدة الصفار || ازهرارها يستمر من اذار الى ايار .


سنفق

١٤٣٨٨ - سَنْط مِشْوَاك
Acacia armata (S).
Acacia armé, Mimosa armé (F).
جنبة تزيينية سبروتية شائكة تعلو من متر الى مترين . فلدها بيضية الشكل تطول نحو ٣ سم. ازهارها عثكولية التجميع ، محورية الارتكاز ، لونها الى الصفار الباهت. ازهرارها يستمر من نيسان الى حزيران .

١٤٣٨٩ - سَنْط هِلالِي
Acacia lunata (S).
Acacia en croissant, Mimosa en croissant (F).
بجلة تزيينية سبروتية تعلو نحو ١٠٠ سم. فلدها هلالي الشكل يطول نحو ٢٥ مم. عناقيدها الزهرية صغيرة الحجم تحوي من ٤ الى ١٠ أزهار لونها الى الصفرة القاتمة . ازهرارها يستمر من شباط الى اذار .


سنفق غنّام

١٤٣٩٠ - سَنْطِيَّات
Mimosées (F).
Acacia, Mimosa (E).
سبط من فصيلة القرنيات . انواعه زهاء ١٥٠٠ منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب المعمرة . منبتها الاصقاع الحارة والمعتدلة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية . ازهارها صغيرة عنقودية او عثكولية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، ثلاثية او رباعية او خماسية الاجزاء .


١٤٣٩١ - سِنْع
Jointure des doigts (F).
Jointing of fingers (E).
هي السلامى التي تصل ما بين الاصابع والرسغ ، ج أسناع.

١٤٣٩٢ - سُنْعُبَة هي ابن عرس ، اطلبه .

١٤٣٩٣ - سَنَف
Indigestion
راجع تخم .

١٤٣٩٤ - سِنْف هو الاقنثا المشجرة ، اطلبها .

١٤٣٩٥ - سِنْفَة ، حُبْلَة ، حُنْبُلَة ، عُلَّفَة ، قَرَن
Gousse, Ecale, Cosse (F).
Husk, Pod, Shell (E).
ثمرة فصيلة القطانيات كالفول والعدس والبسلة وغيرها . وهي وعاء ذات مصراعين يتفتح بعد تمام نضجه عن بعض البزور .


سنفق مبذول

١٤٣٩٦ - سُنْفُق *
Holocentrus (S).
Holocentre (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المتقديات الشائكات الزعانف . انواعه المعروفة نحو ٣٠ موطنها بحار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد مأكولة، طولها يراوح من ١٢ الى ٢٠ سم. تتميز باعينها الكبيرة المستديرة ، بزعانفها الظهرية المستطيلة الشامخة الشائكة ، بشكل ظهورها وبطونها المقطوعة المؤخر || الوانها شديدة اللمعان يكثر فيها الاحمر والارجواني والبرتقالي والوردي والفضي .

١٤٣٩٧- سُنْفُق أحْمَر ، نَيْلَن
Holocentrum rubrum (S). Holocentre rouge (F).
سمكة بحرية بيوض من السنفق وفصيلة المتقديات . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط . يكثر وجودها قرب الشطوط والمجادح المصرية والليبية || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الحمرة الارجوانية يعلوها مواج اسفع . رأسها شبه مخروطي الشكل قصير الخطم . عيناها كبيرتان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة كبيرة ، مستطيلة ، شائكة القسم الامامي . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٤٣٩٨ - سُنْفُق شَانِي
Holocentrus chani (S).
Holocentre chani, Chani (F).
سمكة بحرية بيوض من السنفق . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط اخصها المجادح التركية واليونانية || جسمها اهليلجي الشكل، معتدل التبطيط يطول نحو ١٨سم. ثوبها الى الربدة السمراء المتفاوتة الماجات الفضية . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطم . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . عيناها كبيرتان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاعاً منها ١٠ منخسية الاطراف الحادة و١٥ مفصلية سرحة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف مأكول .

١٤٣٩٩ - سُنْفُق غَنَّام *
Holocentrum ghanam (S). Holocentre ghanam (F).
سمكة بحرية بيوض من السنفق . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط اخصها المجادح الافريقية || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط يطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الكلمة الفضية يعلوها في جانبيها خطان اغبران وصف من الخمسات صغير النقط المستديرة . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطم . فكاها متعادلان . عيناها كبيرتان ، بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٠ شعاعاً منها ١١ منخسية الاطراف الحادة و٩ مفصلية سرحة . زعنفتها الذيلية فارقة ، هلالية الشكل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٤٤٠٠ - سُنْفُق مَبْذُول *
Holocentrus vulgaris (S). Holocentre commun (F). Common Holocentrus (E).
سمكة بحرية بيوض من السنفق. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || مسرحها المجادح . ملجئها الحياتي كرسوعي . جسمها شبه اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط يطول نحو ١٨ سم. حراشفها مسننة الحتار . ثوبها متداخل الالوان تغلب فيه الشهبة الفضية ويعلوها في جانبيها خط مخمس البقع المستديرة البرتقالية اللون . زعانفها الى الربدة السمراء يعلوها مواج اصفر . رأسها يرمعي الشكل ، قصير الخطم . شدقها متوسط الانفراج . فكاها متعادلان . عيناها كبيرتان ، ناشزتان ، رفيعتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية كبيرة ، شامخة ، مستطيلة تتألف من ١٧ شعاعاً منها ١١ منخسية الاطراف الحادة و٦ مفصلية سرحة . زعنفتها الشرجية

تقابل الظهرية . زعنفتهـا الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

١٤٤٠١ - سُنْفُقيّات Plagiostomes
مرتبة اسماك بحرية من رتبة الاشلاق تشمل القرشيات والشفنينيات البحرية .

١٤٤٠٢ - سَنْقُوان هو العرن ، اطلبه .

١٤٤٠٣ - سنقُورة مَرِحَة
Ctenophora festiva (S). Cténophore agréable (F).
حشرة لامؤذية من ذوات الجناحين وفصيلة القمصيات . جسمها معتدل القد قريب الشبه بقمص البقول يطول من ١٥ الى ٢٥ مم. ثوبها الى السمرة الطحلاء يعلوها تجذيع وتبقيع اصفر . زباناها قلاديا الشكل ، عادما التهديب . روشناها الى الصفار الحنطي تعلوه بقجة سمراء في وسط الزام الاخير || الانثى اكبر قداً من الذكر . بطنها مردني الشكل . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الاول . تألف الحراج والغابات والحدائق والبساتين || تمتح الانثى مكنها في لحاء الاشجار الهرمة المتلونة . يرقاتها تعيش على المواد النباتية والعضوية المنحلة .


١٤٤٠٤ - سنقيّات
هي القرنيات فصيلة نباتية ، اطلبها .

١٤٤٠٥ - سَنْفيتاليه Sanvitalia (S). Sanvitalie (F).
جنس نباتات عشبية حولية تزيينية من الشرونيات وفصيلة المركبات . انواعه ثلاثة . اوراقها معنقة متقابلة . نصلها بيضي الشكل مهدب القاعدة لونه الى الخضار الاطحل . ازهارها جؤوية الرؤيس الوسطي ، برتقالية السينات الختارية . بزورها مجنحة ثنائية او ثلاثية الحسك . ازهرارها يستمر طوال الصيف .

١٤٤٠٦ - سُنْقُر *، سُنْقُور، شُنْقار، شُنْقُور
Hierofalco (S). Gerfaut (F). Gerfalcon, Gyrfalcon (E).
جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . موطنه البلاد الباردة . انواعه ستة جميعها من الجوارح الكبيرة الجثة ، الجميلة الشكل والمنادم . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. وبسطتها من ١٣٥ الى ١٥٠ سم || اثوابها تختلف مع النوع والعمر يغلب فيها الابيض . مناسرها قوية منعقفة الهبرة الذربة الحادة . سواقطها كبيرة القد ، ذلقة الاطراف . اذنابها مستطيلة جالسة . مخالبها قوية . تألف الاحراج والجبال المشرفة على البحر . تصيد السنجاب والارنب ومختلف القواطم والبط والاوز والنورس الخ .. تدسّ في الاشجار الباسقة او بين شماليف الصخور الوعرة . اناثها تبيض وتحضن من ٤ الى ٥ رقنات نحو ٤ اسابيع . اما انواعه الستة فهي :

سنقر ابيض	Gerfaut blanc (F).
سنقر النروج	Gerfaut de Norvège (F).
سنقر ايسلنده	Gerfaut d'Islande (F).
سنقر غروينلنده	Gerfaut du Groenland (F).
سنقر هلبل	Gerfaut de Hœlbell (F).
سنقر المكسيك	Gerfaut du Mexique (F).

١٤٤٠٧ - سَنْقيل * Egretta garzetta (S).
Aigrette garzette (F). Little egret (E).
طائر من البلشونيات يجوب المناطق الجنوبية الممتدة من اليابان الى اوروبة وافريقية واسترالية || طوله نحو ٦٠سم. ثوبه الى البياض الصافي . منقاره اصفر الانتشاب ، اسود الجسم . يتميز بريشه الحفاني الفاخر الصنف . يعيش اسراباً كبيرة . يألف المناقع . قوته الاسماك والضفادع ومختلف الحشرات . يدسّ بين الاسل والقصب اناثه تبيض وتحضن ثلاث بيضات .


سنقر

١٤٤٠٨ - سَنَماني ° Cénomanien (F).
Cenomanian (E).
ساف حصلبي يعتبر قاعدة سافات الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤٠٩ - سَنَمَة Sommet d'une plante (F).
Summit of plant (E).
ارفع جزء في النبات .

١٤٤١٠ - سُنْمَة Zébu (F). Zebu, Indian ox (E).
السنمة ج سنم هي الابقار الدربانية الرفيعة الحارك السنامي الشكل . اطلب درباني .

١٤٤١١ - سَنَمي Cyme
شكل من الازهرار النوري قوامه ان المعاليق الزهرية تنشأ في نقطة واحدة وتبلغ علواً واحداً متساوياً في الانشعاب والارتكاز .

١٤٤١٢ - سَنْهاء Arbre à production alternative
نعت تعريفي يطلق على كل شجرة تحمل سنة وتشح اخرى كما في الزيتون .


سنقيل

١٤٤١٣ - سُنُواني ° Sénonien (F). Senonian (E).
ساف حصلبي يشمل النضيد الاوسط من الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤١٤ - سَنّوت هو الكمون ، اطلبه .

١٤٤١٥ - سِنّور Felis (S). Chat (F). Cat (E).
جنس حيوانات صغيرة القد من فصيلة السنوريات ورتبة اللواحم منها برية وحشية ومنها انيسة الوفة لا يخلو منها بيت || اسماء السنور كثيرة اشهرها القط والهر والضيون والبس والبسين والخيدع والخيطل والهرس والدم والبزون والكديس والهارون والشنارى || اما كنيته فابو خداش وابو غزوان وابو الهيثم وابو شماخ .

١٤٤١٦ - سِنّور الزَبّاد هو الزبادة ، اطلبها .


١٤٤١٧ - سِنّور بَبْري Chat tigré (F).
حيوان لاحم مفترس يدعى مرغي ، اطلبه .


سنور بري


١٤٤١٨ - سِنّور بَرّي *، ضَيْوَن
Felis catus, Catus ferus (S). Chat sauvage (F). Wild cat (E).
اكبر انواع السنانير واشدها بطشاً واصلبها عوداً . طوله الكامل يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . جسمه من ٣٨ الى ٤٤ وذنبه من ٣٢ الى ٣٦ اما علوه الى الحارك فيراوح من ٣٧ الى ٤٣ سم. ثوبه الى الصهبة الصفراء والسمراء يعلوه تخطيط وتجزيع اسود || يألف الاحراج يسرح في الليل ويتسلق الاشجار . يتعدى على كل حيوان وطائر يستطيع اليه سبيلاً .


سنور داجن


سنور شيرازي


سنور مصفد

سنور منول


سنيمة

١٤٤١٩ - سِنَّور داجِن *
Felis domestica, Catus domesticus (S). Chat domestique (F). Domestic cat (E).
هو القط المعروف بالبس والهر والخيطل والخيدع والبسين. ضروبه كثيرة العدد اعطاها المسالم، الانثى اصغر قداً من الذكر، محبلها يدوم نحو ٩ اسابيع وهي تضع من ٣ الى ٦ جراء تبصر النور بعد وضعها باسبوعين.

١٤٤٢٠ - سِنَّور شيرَازي *، قِطّ أنقَرَه
Catus angorensis (S). Chat angora (F). Angola, Angora cat, Persian cat (E).
ضرب من السنور الداجن هي الخلق مستطيل الوبر الجثل الناعم.

١٤٤٢١ - سِنَّور مُصَفَّد *، سِنَّور مُرَبَّن، سِنَّور مصري
Catus maniculatus (S).
Chat ganté (F). Egyptian cat (E).
نوع من السنانير البرية والداجنة مهده بلاد النوبة. قدسه المصريون في عهد الفراعنة وانتقل مع الرحالة وقوافل التجار من بلاد الى بلاد فوصل الى اوروبة عن طريق الجزيرة وسورية وتركيا ووصل الى الاندلس عن طريق ليبيا وتونس والجزائر. طوله الكامل نحو ٧٨ سم. جسمه ٥٤ وذنبه ٢٤ ثوبه سوي اللون يبيق عند الظهر. قوائمه رفيعة مجزعة.

١٤٤٢٢ - سِنَّور مَنُول *
Catus manul (S).
Chat manul (F). Manul cat (E).
نوع من السنانير البرية القوية الشديدة النشط. مهده جبال وفيافي المنغول. طوله الكامل ٧٨ سم. جسمه ٥٠ وذنبه ٢٨ اما علوه فنحو ٤٥ سم. ثوبه مزيج من الاصفر والابيض والاسمر رأسه مبقع بالاسود. خداه مجزعان بالاسمر العابق. اذناه قصيرتان. ذنبه مطوق التجزيع بالاسود.

١٤٤٢٣ - سِنَّوري
Félin (F). Feline (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى فصيلة السنوريات.

١٤٤٢٤ - سِنَّوريّات
Felidae (S).
Félidés (F). Felidae (E).
فصيلة حيوانية من رتبة اللواحم تشمل السنور والاسد والببر والنمر والوشق والعناق الخ.

١٤٤٢٥ - سَنُوط ○
Nidicole (F).
نعت تعريفي يطلق على فراخ الطير التي تنقف بشيلة عرياطة لا تستطيع الاستغناء عن ابويها بعض الوقت.

١٤٤٢٦ - سُنُونُو هو الخطاف، اطلبه.

١٤٤٢٧ - سُنُونُو الماء
هو الزمج من كفيات القدم، اطلبه.

١٤٤٢٨ - سَنُوه
Alternativité de la fructification
صفة الاشجار المتناوبة الحمل. يقال نبات سنوه وشجرة سنهاء.

١٤٤٢٩ - سَنَوي، حَوْلي
Annuel (F).
Annual, Yearly (E).
هو كل نبات يزهر في الحول الذي ينبت فيه ثم يذبل ويموت عقب الاثمار.

١٤٤٣٠ - سِنّيّات المَناقير
هي مشروحات المناقير، اطلبها.

١٤٤٣١ - سُنَيْبِلَة
Epillet (F). Spikelet (E).
هي وحدة التزهير في شكل الازهرار السنبلي. مجموعها المرصوف المتتابع الارتكاز على محور واحد يؤلف السنبلة.

١٤٤٣٢ - سُنَيْدَة ○
Parapside (F). Parapside (E).
السنيدة جزء من الحلقة الصدرية الثالثة، عند الحشرات، توصل ثميلة البرجاد بالجناح وتثبتها فيه. وهما اثنتان يمنى ويسرى.

١٤٤٣٣ - سُنَيْق
السنيق كوكب نير ابيض الضوء.

١٤٤٣٤ - سُنَيْمَة ○*
Mitra (S).
Mitre (F). Mitra (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة السنيميات. انواعها المعروفة كثيرة العدد والمعاصر منها يناهز ٢٥٠ اعطاها بحار البلاد الحارة والاستوائية. معظمها يعيش على مدائغ الرجان || اصدافها عرناسية الشكل، مخروطية الاعقاب الحلزنة مستطيلة الفروج الضيقة. اجسامها عادمة الشصور، صغيرة الرؤوس، ثنائية الوامس، مستطيلة الاخطام || انواعها الموجودة في البحر الابيض المتوسط صغيرة القد باهتة الالوان. اما انواع بحار المناطق الاستوائية فكبيرة القد، جميلة الزخارف والالوان الزاهية || يدعونها في الهند «مأذنة».

١٤٤٣٥ - سُنَيْميّات ○
Mitridae (S)..
Mitridés (F). Mitridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم. اجناسها وانواعها عديدة، بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر معاصر || اصدافها بلينة الحلزنة، مدببة الاعقاب، ضيقة التجويف القاعدي اللامنسوب الاستدارة || اعرف اجناسها واشهرها السنيمة.

١٤٤٣٦ - سُهَا، سُهَى
السها والسهى نجم من كوكبة بنات نعش الصغرى.

١٤٤٣٧ - سُهْب، فَيْفَاء
Steppe
البرية والفلاة وكل منبسط سهل بعيد الاطراف الفسيحة المترامية.

١٤٤٣٨ - سَهْف
Squame (F). Squama (E).
حرشفة صغيرة طبيعية او عارضة.

١٤٤٣٩ - سَهْفي
Squameux (F). Squamous (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على الاغشية الحيوانية الحرشفية السطح.

١٤٤٤٠ - سَهْفيّات ○
Squamates (F).
Squamata (E).
رتبة من الزحافات. التصنيف الحديث يقسمها الى مرتبتين: مرتبة الحيات ومرتبة العظائيات.

١٤٤٤١ - سَهْل Plaine (F). Plain, Flat country (E).

سهل ج سهول : هي الاراضي المستوية السطوح . مصدرها يعود الى عاملين اساسيين : الارساب او التحات والتعرية .

١٤٤٤٢ - سَهْم Action (F). Share (E).

هو حصة احد الشركاء في شركة مساهمة . وهو يعادل جزءاً من مجموع الاجزاء التي قسم اليها رأس مال الشركة .

١٤٤٤٣ - سَهْم ، حِصَّة Part

هو جزء من ذمة مالية .

١٤٤٤٤ - سَهْم الإنتفاع ، سَهْم التَمَتُّع

Action de jouissance (F).

هو السهم التي دفعت قيمته وما زال حامله يتقاضى ربحاً سنوياً عنه .

١٤٤٤٥ - سَهْمُ الرَّامي

كوكب نير من برج الرامي المعروف ببرج القوس .

١٤٤٤٦ - سَهْم الماء Sagittaire (F).

هو القطبة جنس نباتات مائية من المزماريات .

١٤٤٤٧ - سَهْم النصاب Action de quotité (F).

هو كل سهم لا يشار فيه الى قيمة معينة من النقود .

١٤٤٤٨ - سَهْم إمْتِيَاز ، سَهْم مُفَضَّل

Action de préférence, A. de priorité (F).

هو السهم الذي يحابي بالنسبة الى السهام الاخرى إما بزيادة حصته في الارباح او في اقتسام الشركة عند حلها او في حق التصويت او في هذا كله مجتمعاً .

١٤٤٤٩ - سَهْم ذُو علاوة Action à prime (F).

هو السهم الذي يصدر بسعر اعلى من سعره المسمى .

١٤٤٥٠ - سَهْم رأس المال Action de capital (F).

هو السهم الذي تقابله حصة في رأس المال سواء أكانت عيناً ام نقداً يقابله سهم العمل او سهم الصناعة الذي تكون الحصة فيه عملاً بدنياً .

١٤٤٥١ - سَهْم عَيْنِي Action d'apport (F).

هو السهم الذي يسلم الى الشريك مقابل تقديم حصته عيناً .

١٤٤٥٢ - سَهْم لِحَامِله

Action au porteur, Titre au porteur (F). Bearer certificate, B. bond (E).

هو السهم الذي لا يبين فيه اسم شخص معين وتكفي حيازته لاثبات ملكيته .

١٤٤٥٣ - سَهْم مَدْفُوع القِيمَة Action libérée (F).

هو السهم الذي دفعت قيمته كاملة او كان معادلاً لحصة تدمها حامله عيناً .

١٤٤٥٤ - سَهْم مُمْتَاز ، سَهْم مُتَعَدِّد الأصْوَات

Action à vote plural, A. privilégiée (F).

هو من السهام التي تخول حملتها في الجمعيات العمومية اصواتاً اكثر مما لحملة السهام الاخرى التي تتعادل معها سعراً .

١٤٤٥٥ - سُهْنُون Vive (F).

جنس اسماك بحرية مشهورة باسم ترغون ، اطلب ترغون .

١٤٤٥٦ - سُهْنُون صَغير Vive petite (F).

سمكة بحرية تدعى ايضاً ترغون صغير ، اطلبها .

١٤٤٥٧ - سُهْنُون عَنكبوتي Vive araignée (F).

سمكة بحرية تدعى ايضاً ترغون عنكبوتي ، اطلبها .

١٤٤٥٨ - سُهْنُون مَبْذُول Vive commune (F).

سمكة بحرية تدعى ترغون مبذول ، اطلبها .

١٤٤٥٩ - سُهْنُون مُشِعّ الرأس

Vive à tête rayonnée (F).

سمكة بحرية تدعى ايضاً ترغون مشع الرأس ، اطلبها .

١٤٤٦٠ - سُهْنُونِيَّات Trachinidés (F).

فصيلة اسماك بحرية تدعى ترغونيات ، اطلبها .

١٤٤٦١ - سَهُوج * Haliaetus vocifer (S).

Pygargue vocifer (F). Also called huard, African sea eagle (E).

طائر من الشماط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات . يقال انه من اجمل العقبان واهيبها واجلها . موطنه القارة الافريقية . طوله نحو المتر . ثوبه انيق فاخر . راسه وقفه وعنقه وجوشنه وباطن سقطيه وافنيكه الى البياض الثلجي . ظهره وظاهر سقطيه ومنسره الى السواد الازرق المواج . مخالبه صفر || قوته الطير والاسماك والبونات الصغيرة ولا يعف عن النسر اينما شاهده كأن له في اقتناصه لذة خاصة .



سهوج

١٤٤٦٢ - سَهُوك ، عُقَاب مُوَزَّرَة

Pseudaetus, Aquila fasciata (S). Pseudaète, Aigle à queue barrée (F).

طائر من العقبان وحيد الجنس والنوع . جسمه مستطيل القد رسغه كاسي الريش . مخالبه طويلة . ثوبه الى السمرة السفعاء . سقطه مؤزر بالأبيض . ذنبه موشح بخطوط معترضة لونها الى البياض العاجي || وهو من العقبان الاوابد موطنه يمتد من الهند الى الشرق الاوسط واليونان وايطالية واسبانية وافريقية الشمالية . يألف الغابات والاحراج ومجاري الماء وضفاف البحيرات . يصيد البط والوز والبجع والموصل والحمام والدجاج . يبني عشه في صدوع الصخور المنيعة النائية . انثاه تبيض رفتين تحضنها وحدها نحو ٥ اسابيع .

١٤٤٦٣ - سَهُوم Pseudaète (F).

السهوم ضرب من العقبان يدعى ايضاً السهوك ، اطلبه .


١٤٤٦٤ - سَهير أشكل ° Sehirus dubius (S).

Séhire douteux (F).

حشرة من السهير وفصيلة الفاسياليات . جسمها صغير القد ، مبطط ، اهليلجي الشوزن ، يطول نحو ٨ مم . || ثوبها الى الزرقة البنفسجية يعلوها سواج شكيل يسود فيه الاخضر فالاسود فالاحمر || رأسها معتدل الجرم ، قليل التكوير . خطمهما معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ماحتان . زباناها مستطيلان . كوسلها محدب الظهر .

حجفتها وحنجبا ظهرانها متعادلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السمرة . قوائمها مبثرة الملب القصير || رائحتها كريهة .

١٤٤٦٥ - سَهِير مُلَطَّخ ° .Sehirus maculatus (S)
Séhire maculé (F).
حشرة من السهير وفصيلة الفاسيائيات . جسمها صغير القد ، مفلطح ، شبه بيضي الشوزن ، يطول نحو ٧ مم. || ثوبها الى الزرقة الحديدية المواج يعلوها تلطيخ اغبر اشهب . رأسها صغير الجرم . خطمها معتدل الطول . زباناها مستطيلان . عيناها صغيرتان ، غائرتان . كوسلها قمي الشوزن . حجفتها وحنجبا ظهرانها معتدلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السمرة القاتمة . قوائمها مبثرة الملب || مرتعها الكثير من الاعشاب اخصها الشفويات || رائحتها كريهة .


سهمية

١٤٤٦٦ - سَهِيفَة Opercule (F).
Operculum, Cover (E).
هي الغلاف الرقيق الذي يسد نخاريب النحل . وهي غطاء اجنّيات الطحالب . وهي الغشاء الغضروفي الذي يلحف مناخير الطير الخ ...

١٤٤٦٧ - سُهَيْل .Canope (F). Canopus (E)
نجم من كوكبة السفينة يتميز ببريق لمعانه الذي يأتي بعد البرجيس والابرق . يبعد عن الارض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية اي نحو مليونين مليار كيلومتر .

١٤٤٦٨ - سُهَيْمَة ، بِلَمْنيت °*
Belemnites (S). Bélemnite (F). Belemnites (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الخياشيم وفصيلة السهيميات . انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من احافير الحقبة الترياسية . هياكلها صغيرة سهمية الشكل .


سوّام متوّج

١٤٤٦٩ - سُهَيْمِيَّات ° .Belemnitidae (S)
Bélemnitidés (F). Belemnitidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الازمنة الغابرة . يبدو ان ظهورها يعود الى العصر السيلوري وانقراضها كان في العصر الطباشيري .

١٤٤٧٠ - سُوء النيّة Mauvaise foi (F).
Dishonesty, False-hood (E).
هو معرفة الانسان ما ينطوي عليه عمله القانوني من عيوب وأجرام .

١٤٤٧١ - سُوَاد هو الراهوب ، اطلبه .

١٤٤٧٢ - سَوَادِيَّة
هو زوزور البادية ، اطلبه ومن اسمائه ام سليمة .

١٤٤٧٣ - سِوَار الهِنْد هو البركشت ، اطلبه .

١٤٤٧٤ - سَوَاس
شجر واحدته سواسة . قال ابو حنيفة : السواس من العضاه وهو شبيه بالمرخ له سنفة مثل سنفة المرخ وليس له شوك ولا ورق ، يطول في السماء ويستظل تحته وقال ايضاً السواسي والمرخ والمنج متشابهة .


سودق

١٤٤٧٥ - سَوَاعِد .Vaisseaux mammaires (F)
هي مجاري الحليب في الضرع . .Mammary ducts (E)

١٤٤٧٦ - سُوَاف .Epizootie (F). Epizooty (E)
مرض المال وهلاكه من آفة تصيبه .

١٤٤٧٧ - سَوَّام مُتَوَّج °*
Cyanocitta cristata (S). Cyanocitte huppé (F).
Blue Jay (E).
طائر من فصيلة الغربان . يعتبر من اجمل طيور امريكة الشمالية . يألف الاحراج والغابات . قوته الحشرات والبلوط والثمار والبذور وبيض العصافير وجلابيطهـا || جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٢ سم. صفحته العليا ، من الرأس الى الذنب ، زرقاء اللون سفعاء المواج . صفحته السفلى من الزور الى الافنيك ، ربداء اللون بيضاء المواج . خط اسود يجتاز جبهته وقلادة سوداء تطوق عنقه . جناحاه وذنبه مجذعة بالاسود والاربد . رأسه متوج بكشة سوداء يعلوها مواج ازرق || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

١٤٤٧٨ - سُوبِرْفُسْفَات Superphosphate
من الاسمدة الكيماوية الرئيسية . يشمل عنصر الفسفور الذي يدخل في تركيب جميع الحوامض والمواد الزلالية الموجودة في الخلايا النباتية || خواصه وصفاته عديدة أميزها :
- حض جذور النبات على الانشعاب والتكاثر .
- حث النبات على اتزان الازهرار وجودة الوليع وحسن التأبير والعقد ومنع الاملاص .
- تنشيط وحماية المادة الليفية في اللحاء وجرادة الجلور وتقوية المناعة الذاتية وتمكينها من الصمود في وجه الاوصام الجرثومية .
- الحؤول دون شذوذ الازوت وعواقبه الوخيمة فيما لو زادت نسبته عن المعدل الاقصى .
والسوبرفسفات على اشكال منه العادي والمزدوج والمثلث وهذا يعود الى نسبة ما يحويه من الحامض الفسفوري القابل الذوبان في الماء وفي سيترات الامونياك || يذر على التربة كالبوتاس قبل الزراعة ببعض الوقت ويطمر جيداً وذلك لتتمكن الخمائر الطبيعية مع انفعالاتها الكيماوية من تحويله الى غذاء قابل التمثيل عند حاجة النبات اليه .

١٤٤٧٩ - سوبرفسفات العظام Superphosphate d'os
من الاسمدة الفسفورية العضوية الجزيلة النفع يحوي من ١٢ الى ١٨٪ من الحامض الفسفوري القابل الذوبان في الماء وفي سيترات الامونياك || وهو بطيء الانفعال ينشط البيئة الجرثومية ويحثها على التكاثر النفعي.

١٤٤٨٠ - سَوْجَر .Oléastre (F)
هو الخلاف الضيق الورق ، اطلبه .

١٤٤٨١ - سَوْحَر هو الصفصاف ، اطلبه .

١٤٤٨٢ - سَوْدَق * ، صَقْر البَطّ
Falco nigriceps (S). Faucon des canards, Alète (F).
طائر من الصقور القواطع التي تجوب البلاد المعتدلة الحرارة . جثته تقارب جثة الشاهين وهو انمر الريش ،

اصقع الرأس ، احمر الظهر الموشم ، اغبر البطن . رأسه وعنقه وظهره وسقطاه وذنبه سفع المواج . منسره ومخالبه سود || يدنّ في الاشجار الباسقة النائية . يصيد القواضم والطير اخصها الجرذان والبط .

١٤٤٨٣ - سَوْذَق ، مِيزُوكَرْب

Mésocarpe (F).
Mesocarp (E).

هو الجزء المتوسط من غلاف الثمرة يعرف باللب في ثمار القواكه . تلحفه الخثاة ويلحف الانلوكرب حيث العجمة او البذور .

١٤٤٨٤ - سُوْرَنْبَات

هو الزراوند الدائم الخضرة ، اطلبه .

١٤٤٨٥ - سُوْرَنْجَان ، سَرَاج الغُولَة

Colchicum (S). Colchique (F). Colchicum, Meadow saffron (E). Lichtblume, Zeitlose (D). Colchico (I).

جنس نباتات بصلية طبية معمرة من فصيلة السورنجانيات . انواعه زهاء ٢٠ معظمها بري وبعضها زراعي . منافعها الطبية عديدة اخصها در البول وتسهيل المعدة وتسكين الاعصاب والحث على السمن . ويستخرج منها مادة قلوية تدعى كلشيسين شائعة الاستعمال الطبي || اوراقها قرصية الانتشاب سنانية النصل المستطيل . ازهارها كبيرة القد مستطيلة الانبوب سداسية البتلات المتساوية . ثمارها كعابر حقية الشكل تظهر مع الاوراق بعد ذبول الزهر واكتمال ذويله . اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٤٨٦ - سُوْرَنْجَان أَبْيَض

Colchicum candidum (S). Colchique blanc (F).

نبات سبروتي مهده جبال الشرق الاوسط . دوفصته رمية الشكل متوسطة الحجم. اوراقه ضيقة مستطيلة فارشة . ازهاره صغيرة القد ، بيضاء اللون ، طويلة المآبر الصفر || ازهراره يستمر من آب الى ايلول .

١٤٤٨٧ - سُوْرَنْجَان أَصْفَر

Colchicum luteum (S). Colchique jaune (F).

نبات سبروتي مهده العجم والافغان . دوفصته صغيرة الحجم اجاصية الشكل . اوراقه ضيقة مستطيلة ، نصلها محدب الصفحة الزاهية الخضار . ازهاره صفراء اللون ، بتلاتها بيضية الشكل خلية البشرة الداخلية || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٤٨٨ - سُوْرَنْجَان الجَبَل ، فَرَج الارض ، عَكْنَة

Colchicum montanum (S).
Colchique de montagne (F).

نوع من السورنجان مهده المناطق الجبلية ذات الاتربة الرملية . دوفصته صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اوراقه تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٧ الى ١٢ مم. ازهاره صغيرة القد قطرها نحو ٥ سم. طولها يراوح من ٦ الى ١٢ سم. || وهو السورنجان الطبي المشهور دوفصته تلمى خميرة العطار وبزاز القطة ولعبة بربرية .

١٤٤٨٩ - سُوْرَنْجَان الخريف * ، خَمَل ، قاتل الكلب

Colchicum autumnale (S).
Colchique d'automne, Veilleuse, Tue-chien, Safran des prés, S. bâtard (F).

نوع من السورنجان المبذول . دوفصته بيضية الشكل تطول من ٥ الى ٧ سم. اوراقه منتصبة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٢٥ الى ٥٠ م. ازهاره ليلكية اللون ، كبيرة القد ، قطر فوهتها يراوح من ٨ الى ١٢ سم. وطول انبوبها من ١٥ الى ٢٥ سم. || وهو السورنجان الطبي المشهور الذي يستخرج منه الكلشيسين .


سورنجان الخريف

١٤٤٩٠ - سُوْرَنْجَان الشرق

Colchicum byzantinum (S). Colchique d'Orient, C. à feuilles de varaire (F).

نبات سبروتي مهده الشرق . ضروبه الزراعية عديدة . دوفصته كبيرة القد ، كروية الشكل ، مقطوعة القاعدة . اوراقه تطول من ٢٢ الى ٣٥ سم. وتعرض من ٧ الى ١٠ سم. نصلها مخطط الصفحة كنصل الخربوق . ازهاره كبيرة القد مستطيلة الانبوب الابيض ، خلية البتلات الوردية اللون || ازهراره يستمر طوال الشتاء .

١٤٤٩١ - سُوْرَنْجَان العَجَم

Colchicum haussknechti (S). Colchique d'Haussknecht (F).

مهده جبال العجم . يرغب في الاماكن الصخرية . دوفصته شبه بيضية قطرها نحو ٦ سم. يعلوها عنق يبلغ ٧ سم. اوراقه ضيقة النصل المخدد الصفحة . ازهاره خلية البشرة ، صفراء اللون ، وردية العروق ، مستطيلة الانبوب || ازهراره يدوم طوال شهر تشرين الاول .

١٤٤٩٢ - سُوْرَنْجَان بَرْكِينْسُون

Colchicum parkinsoni (S). Colchique de Parkinson (F).

نبات سبروتي مهده غابات الشرق الادنى . دوفصته متوسطة الحجم . اوراقه اهليلجية مستطيلة ، نصلها متماوج الحتار فارش التربة . ازهاره متوسطة القد ، انبوبها ابيض اللون ، بتلاتها مخططة ومجزعة بالابيض والارجواني ، مآبرها زرق || ازهراره يستمر من آب الى ايلول .

١٤٤٩٣ - سُوْرَنْجَان دكني

Colchicum decaisnei (S). Colchique de Decaisne (F).

مهده الشرق الاوسط . يزرع للتزيين . يعتبر من النباتات الرفهة . دوفصته متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. اوراقه الاولى سنانية النصل ثم تليها اوراق ضيقة ، ذلقة الزام الاخير . ازهاره صغيرة القد ، وردية اللون ، خلية العنق || ازهراره يستمر من تشرين الى كانون الثاني .


سورنجان فاخر

١٤٤٩٤ - سُوْرَنْجَان عَرِيض الوَرَق

Colchicum latifolium (S). Colchique à larges feuilles (F).

نبات سبروتي مهده الشرق الادنى . دوفصته متوسطة الحجم . اوراقه كبيرة فارشة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٥ الى ٩ سم. ازهاره مستطيلة الانبوب ، بتلاتها مدببة الزام الاخير ، خلية البشرة ، لونها الى الليلكي يعلوه مواج ارجواني ، مآبرها صفر || ازهراره يستمر من آب الى ايلول .

١٤٤٩٥ - سُوْرَنْجَان فَاخِر *

Colchicum speciosum (S). Colchique superbe (F).


مهده الشرق الاوسط . يزرع للتزيين . دوفصته كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. اوراقه تطول من ٢٠ الى


سوس مخزني


سوسب ابيض


سوسة الارز


سوسة البراعم


سوسة التنوب

٣٠ سم. وتعرض من ٧ الى ١٠، ازهاره كبيرة جميلة، انبوبها يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها الى الارجواني الموشح بالاصفر || ازهاره يستمر نحو ٧ اسابيع يبتدئ في اواسط ايلول .

١٤٤٩٦ - سُوْرَنْجان لَطيف
Colchicum amabile (S). Colchique gracieux (F).
نبات جادح مهده الشرق. دوفصته صغيرة القد، اوراقه خطية النصل الباهت الخضار. ازهاره نحيلة، مستطيلة الانبوب، ضيقة الفوهة، اهليلجية البتلات. بتلاتها زباء البشرة الداخلية يعلوها تخطيط وتجزيع وردي وارجواني || ازهاره يستمر طوال شهر ايلول .

١٤٤٩٧ - سُوْرَنْجان مزيَّن
Colchicum variegatum (S). Colchique panaché (F).
نبات سبروتي مهده مروج ومراعي اليونان. دوفصته متوسطة القد. اوراقه منتصبة تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم. وتعرض من ٢٥ الى ٣٥ مم. ازهاره مستطيلة الانبوب الابيض اللون، بتلاتها خملية البشرة، وردية اللون، يعلوها مواج احمر || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٤٤٩٨ - سُوْرَنْجانيّات **Colchicaceae, Melanthaceae (S). Colchicacées, Mélanthacées (F). Colchicaceae, Melanthaceae (E).**
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة تشمل السورنجان والخربوق وغيرهما .

١٤٤٩٩ - سُوْس، عِرْقسُوس، شَجَرَة السُوس، ريكليس
Glycyrrhiza, Liquiritia (S). Réglisse (F). Liquorice plant (E). Süssholz (D). Regolizia (I).
جنس نباتات مخشوشبة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعه عديدة بعضها زراعي صناعي. تتميز باستطالة جذورها الجذمورية . اوراقها متعاقبة مركبة وترية . وريقاتها بيضية النصل، غابقة الخضار. ازهارها سلبلي التجميع، ابطي الارتكاز. ازهارها صغيرة القد لونها يختلف مع النوع، فيها الابيض والازرق والبنفسجي. ثمارها قرون صغيرة مبططة. بزورها مستديرة مفلطحة. اعرف واشهر انواعه السوس المخزني .

١٤٥٠٠ - سُوْس مَخْزَني *، عِرْقسُوس مَخْزَني
Glycyrrhiza glabra, Liquiritia officinalis (S). Réglisse officinale (F).
جنبة صغيرة تعلو نحو ١٥٠ سم. جذورها جذمورية مدادة اسطوانية الشكل، جرادتها سمراء اللون، لبها اصفر، سكري الطعم. مادته الفعالة تدعى «ربسوس» وهو مسهل خفيف يناسب المرضى والشيوخ والحوامل. ينفع الصدر ويقوي الكبد. مسحوقه شائع الاستعمال الطبي ويصنع منه شراب عرق السوس المستحب النافع .

١٤٥٠١ - سُوْسَب **Schizanthus (S). Schizanthe (F).**
جنس نباتات عشبية حولية او محولة من فصيلة الخنازيريات انواعه ٨ جميعها تزيينية. اوراقها متعاقبة مركبة ريشية. ازهارها سنبي التجميع، تاجي الارتكاز. ازهارها جميلة الشكل، مفرضة، زاهية الالوان الشعلة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٤٥٠٢ - سُوْسَب أبْيَض *
Schizanthus candidus (S). Schizanthe blanc (F).
عشبة حولية تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ريشية قليلة التهديب والتسنين. ازهارها كبيرة القد مستطيلة الانبوب، مفرضة الصفحة السفلى، لونها الى البياض العاجي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٥٠٣ - سُوْسَب غراهام
Schizanthus grahami (S). Schizanthe de Graham (F).
عشبة حولية او محولة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها معتدلة الفروع. زغبها مبعثر التجميع. اوراقها ريشية مهدبة. ازهارها كبيرة القد، وردية اللون، صفراء التدبيج، برتقالية الزراكش || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٥٠٤ - سُوْسَب مُهَدَّب
Schizanthus pinnatus (S). Schizanthe penné (F).
عشبة حولية او محولة تعلو من ٢٥ الى ٦٠ سم. ساقها فرعاء، فروعها كثيفة التجميع زباء اللحاء. اوراقها ريشية مهدبة. ازهارها كبيرة القد بنفسجية اللون صفراء التبقيع والعروق || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٥٠٥ - سُوْسَب نَحيل
Schizanthus gracilis (S). Schizanthe grêle (F).
عشبة حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها زباء النصل. ازهارها صغيرة القد ليلكية اللون يعلوها تبقيع بنفسجي حتاره اصفر || ازهارها صيفي .

١٤٥٠٦ - سُوْسَة **Charançon (F). Weevil (E).**
كلمة شاملة تطلق على معظم الحشرات التي تنتسب الى فصيلة السوسيات. ج سوس || وهي بمجملها خنافس صغيرة القد تقرض الحبوب وتوقع بها اشد الاذى .

١٤٥٠٧ - سُوْسَة الأرز * **Calandra oryzae (S). Charançon du riz (F). Rice weevil (E). Reiskäfer (D).**
حشرة من السوسيات طولها من ٣ الى ٤ مم. جسمها مستطيل الشكل. لونها الى السمرة الحنطية تحمل على غمديها اربع بقع حمر || تركب شلب الارز وتقرضه قبل قشره .

١٤٥٠٨ - سُوْسَة البَرَاعِم *
Peritelus sphaeroïdes (S). Péritèle gris (F).
Peritelus griseus (E). Grauer Rüsselkäfer (D).
حشرة من السوسيات طولها يراوح من ٥ الى ٧ مم. ثوبها حنطي اللون يعلوه زغبة غبراء ومواج اسفع || تركب براعم الاشجار والشجيرات المختلفة الاجناس والانواع بما فيها التفاح والتوت والكرمة والتبغ فتقرض اطرافها او تثقبها وتوقع بها اشد الاذى || يرقاتها تعيش في التربة على المواد العضوية المنحلة .

١٤٥٠٩ - سُوْسَة التَنوب * **Hylobius abietis (S).**
Charançon du sapin, Hylobe du pin (F). Fir-tree weevil, Pine weevil (E). Grosser brauner Rüsselkäfer (D).
حشرة من السوسيات. طولها نحو ١٠ مم. ثوبها الى السمرة الكستنية يعلوه توشيم منسوب الزراكش اصفر اللون. تركب الافنان والبنائق الحولية فتقضي عليها. تعتري

جميع انواع التنوب والصنوبر || يرقتها تعيش على الجذوع المقطوعة اليابسة .

١٤٥١٠ - سُوسَة الجَزَر *

Liparus coronatus, Molytes coronatus (S). Charançon de la carotte (F). Carrot weevil (E).

حشرة من السوسيات طولها يراوح من ١٢ الى ١٤ مم. ثوبها الى السواد اللامع || يرقتها صغيرة القد سمراء اللون، سوداء الراس . تركب جذور الجزر فتقرضها وتؤذيها .

١٤٥١١ - سُوسَة الحنطة *

Calandra granaria (S). Charançon du blé(F). Granary weevil (E). Kornkäfer (D).

حشرة من السوسيات طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم. جسمها مستطيل الشكل . ثوبها الى السمرة الحنطية . تقرض البر وتتلفه وقد تصيب السلت والشعير والذرة . يكثر وجودها في الاهراء والمخازن .

١٤٥١٢ - سُوسَة الزَّيتُون *

Otiorrhynchus meridionalis (S). Charançon de l'olivier (F).

حشرة من السوسيات طولها يراوح من ٧ الى ٨ مم. ثوبها الى السواد الفحمي يعلوه هلب مبعثر وقصير . ارجلها حمر تركب اوراق الزيتون فتقرض حافة النصل || يرقتها تعيش في التربة على جذور النباتات البرية .

١٤٥١٣ - سُوسَة الصَّليبيّات *، سُوسَة اللِّفت

Ceuthorrhynchus assimilis (S). Ceuthorrhynque des crucifères, Charançon de la rave (F). Turnip seed weevil (E). Kohlschotenrüssler (D).

حشرة صغيرة من السوسيات طولها نحو ٣ مم. جسمها بيضي الشكل ، حنطي اللون . تركب بزور الصليبيات اخصها اللفت والسلجم والخردل والملفوف .

١٤٥١٤ - سُوسَة الفُول *

Lixus algirus (S).

Charançon de la fève (F).

حشرة من السوسيات طولها يراوح من ١٣ الى ٢٢ مم. لونها اسود لامع يعلوه مواج حنطي || تركب مع يرقتها الاوراق والازهار والحبوب .

١٤٥١٥ - سُوسَة القُرَّة *

Amalorrhynchus melanarius (S). Ceuthorrhynque du cresson (F).

حشرة صغيرة من السوسيات طولها نحو ٥ مم . ثوبها الى الحنطي الغابق يعلوه تجزيع اطحل اللون مستطيل الخطوط ومعترضها || تركب اوراق القرة وتمتح مكنها على الزهر فينقف عن يرقات تلتهم الجريبات والبزور .

١٤٥١٦ - سُوسَة الكاشِم *

Otiorrhynchus ligustici (S). Charançon de la livèche (F).

حشرة من السوسيات طولها يراوح من ١٠ الى ١٢ مم. ثوبها اغبش اللون ، اسفع المواج || تركب الكاشم وبعض النباتات الاخرى كالكرمة والشوندر والفصة حيث تقضم البراعم والاوراق || يرقتها تعيش في التربة على جذور النبات .

١٤٥١٧ - سُوسَة مُخدَّدة *

Otiorrhynchus sulcatus (S). Charançon sillonné (F). Vine weevil (E). Dickmaulrüssler, Gefurchter (D).

حشرة من السوسيات طولها يراوح من ٨ الى ١٠ مم. ثوبها الى السواد القاتم يعلوه مواج حنطي . زباناها زباء الفواصل، زغبها ذهبي اللون . تركب مختلف النباتات الحقلية والكرمة حيث تعيش على البراعم . يرقتها تفتك بالجذور وباقراص النباتات الزنبقية .

١٤٥١٨ - سَوْسَل *

Schizandra (S). Schizandre (F).

جنس نباتات جنبية عارشة من فصيلة السوسليات . انواعه ١٢ منها البرية والتزيينية . اوراقها عابلة متعاقبة معنقة ، سنانية . ازهارها ابطية او محورية الارتكاز || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

١٤٥١٩ - سَوْسَل أحمَر

Schizandra rubriflora (S).

Schizandre rouge (F).

جنبة سبروتية عارشة تطول من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها اهليلجية الشكل تطول نحو ١٠ سم. ازهارها عناقيد مستطيلة ، متدلية ، لونها الى الحمرة الدامية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٤٥٢٠ - سَوْسَل الصين

Schizandra chinensis (S).

Schizandre de Chine (F).

جنبة سبروتية عارشة تطول من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها بيضية ذلقة ، نصلها مسنن الحافة يطول نحو ٨ سم. ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، عديدة البتلات ، من ٩ الى ١٢ ، عطرية العرف ، لونها الى الحمرة . ثمارها عنبية ، قرمزية اللون ، حامزة الطعم ، مأكولة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٢١ - سَوْسَل كَبير الزَّهر

Schizandra grandiflora (S). Schizandre à grandes fleurs (F).

جنبة جادحة ، عارشة ، عطفة ، تطول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها بيضية الشكل ، عادمة التسنين . ازهارها كبيرة القد ، عنقودية التجميع ، لونها الى الحمرة الوردية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٢٢ - سَوْسَل مَرمَري

Schizandra marmorata (S). Schizandre marbré (F).

جنبة عارشة عطفة تطول من ٤ الى ٦ امتار . فروعها اسطوانية ، حمراء اللون . اوراقها بيضية ، نصلها غابق الخضار . اعناقها جؤوية . ازهارها صغيرة القد مرمرية ، متدلية || ازهارها يدوم طوال شهر ايلول .

١٤٥٢٣ - سَوْسَل هَنري

Schizandra henryi (S).

Schizandre de Henry (F).


جنبة سبروتية عارشة تطول من ٣ الى ٥ امتار . فروعها ثلاثية الاضلع المجنحة . اوراقها اهليلجية ، ذلقة الزام الاخير . نصلها جميل الخضار الزاهي ، قليل التسنين . ازهارها ابطية ، فردية ، كبيرة القد ، عديدة البتلات ، بيضاء اللون ، عرفية الرائحة || ازهارها يستمر طوال الصيف .


١٤٥٢٤ - سَوْسَليّات ٥


Schizandraceae (S).


Schizandracées (F). Schizandraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة لا يتجاوز عددها ١٧ . جميعها نباتات جنبية عارشة . بعضها بري والبعض الآخر تزييني . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصال الجميلة الخضار . ازهارها محوري او ابطي الارتكاز ، الانثوي سنبلي التجميع ، اما الذكري ففردي . ازهارها صغيرة ،


سوسة الجزر — سوسة الحنطة


سوسة الزيتون — سوسة الصليبيات


سوسة الفول — سوسة القرة



سوسة الكاشم — سوسة مخددة


سوسل

ملونة ، الذكرية تحمل اربع بتلات والانثوية ثمانية || اشهر اجناسها السوسيل الذي كان يعتبر في التصنيف السابق من فصيلة المغنوليات .

١٤٥٢٥ - سَوْسَن Iris (S). Iris (F). Iris (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السوسنيات انواعه زهاء ١٠٠ معظمها جلموري وبعضها دوفصي . جماثها غليظة . اوراقها متقابلة ، متساوية السطح ، نصلها مستطيل الصفحة منصلي او عصفي الشكل . ازهارها كبيرة القد ثلاثية الانقسام تتميز باجزائها الخارجية المنخفضة الاطراف بينما الداخلية منتصبة وباقلامها القصيرة التي تعلوها سمات نامية ملونة || اشهر انواعه الزراعية ما يتبع .


سوسن ابيض

١٤٥٢٦ - سَوْسَن أَبْيَض * ، سَوْسَن فلورنسه ، دَهَق

Iris florentina (S).

Iris de Florence (F). Florentine iris, Orris-root plant (E). Florentinische Iris, Veilchenschewertel (D). Iride florentina, Giglio bianco (I).

نبات جلموري سبروتي مهده الشرق العربي . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره كبيرة القد ، فواحة العرف العطري . بتلاتها الخارجية بيضاء اللون ، زرق الرخاص ، مرقها اصفر . بتلاتها الداخلية عاجية البياض . سماتها مستطيلة وحيدة اللون الكبريتي || ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران . يستخرج من جذاميره مواد طبية نافعة ويستخلص من ازهاره مواد عطرية تدخل في صناعة الطيوب .


سوسن اسباني

١٤٥٢٧ - سَوْسَن أَجْرَد Iris imberbis (S).

Iris imberbe (F).

نبات دوفصي جادح . مهده افريقية الشمالية . ساقه تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه مستطيلة شبه اسطوانية . ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، بتلاتها الخارجية مستديرة اما الداخلية فقصيرة ومقطومة || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٢٨ - سَوْسَن إسْبَاني * Iris xiphium (S).

Iris d'Espagne (F).

نبات دوفصي جادح . ساقه تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة، اسطوانية، مخددة، بحرية اللون . ازهاره كبيرة القد مستحبة العرف . بتلاتها الخارجية الى الصفار الزاهي، بتلاتها الداخلية بنفسجية اللون اللامع يعلوه مواج ارجواني || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .


سوسن المناقع

١٤٥٢٩ - سَوْسَن أَسْمَر Iris lurida (S).

Iris brunâtre (F).

نبات جلموري سبروتي يعلو من ٤٠ الى ٦٥ سم. ازهاره كبيرة القد ، حتار قناباتها يهيج قبل انبلاج الزهر . بتلاتها الخارجية زرق القاعدة والزام الاول ، صفر سائر الصفحة المرقة بالبنفسجي . مرقها اصفر الجسم . اسود الطرف . بتلاتها الداخلية صفر الانتشاب ، زرق الصفحة تعلوها رقشة جوزية || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٣٠ - سَوْسَن أَصْفَر Iris lutescens (S).

Iris jaunâtre (F).

نبات جلموري سبروتي يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه ضيقة النصل المحجن . ازهاره ثلاثية او رباعية التجميع تطول نحو ٦ سم. قناباتها متقابلة لونها الى الصفار الباهت . بتلاتها الى الصفار العابق يعلوه تعريق بنفسجي اللون ، حنطي المواج || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٣١ - سَوْسَن أَغْبَر Iris fulva (S).

Iris brun-roux (F).

نبات جلموري سبروتي يرغب في الاماكن الرطبة . ساقه نحيلة تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها تطول نحو ١٠٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ . ازهاره متوسطة القد ، عادمة العروق والمرق . بتلاتها الخارجية والداخلية حنطية اللون يعلوها توشيح بنفسجي واخضر ، والداخلية منها ثنائية التفصيص || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٣٢ - سَوْسَن الجَزَائِر Iris unguicularis (S).

Iris à onglet (F).

نبات جلموري عادم الساق ، وحيد الزهرة ، يرغب في المعارض الجنوبية والاماكن الدافئة . اوراقه عصفية الشكل ، نصلها جامد النسيج ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . زهرته مستطيلة الانبوب ، كبيرة القد ، فواحة العرف ، بتلاتها الخارجية والداخلية الى الليلكي الزاهي . حتارها ابيض || ازهراره يستمر من كانون الثاني الى نيسان .

١٤٥٣٣ - سَوْسَن المَنَاقِع * ، بَرْبيت ، سَيَّاف

Iris pseudacorus (S). Iris faux-acore, I. des marais, Flambe d'eau (F). Yellow iris, Yellow water flag (E). Gelber schwertel, Wasserschwertellilie (D). Iride gialla, Spadella d'acqua (I).

نبات جلموري سبروتي مبذول يعيش في المواقع الرطبة وعلى مجاري الماء وضفاف الانهار . يعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه منصلية الشكل ، بحرية النصل . ازهاره كبيرة القد خافتة العرف عادمة المرق . بتلاتها الخارجية والداخلية الى الصفار الزاهي يعلوه تعريق حنطي. ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٣٤ - سَوْسَن أَنْمَر Iris tigré (F).

نبات تزييني من فصيلة السوسنيات مشهور باسم حوثمة ، اطلبها .

١٤٥٣٥ - سَوْسَن بَاهِت Iris pallida (S).

Iris pâle (F).

نبات جلموري سبروتي يعلو من ٦٥ الى ١٠٠ سم. ساقه نحيلة منعطفة . شرعانه ابيض اللون . قناباته تهيج قبل انبلاج الزهر . ازهاره متوسطة القد . عرفها ليموني الرائحة . بتلاتها الخارجية والداخلية زرقاء اللون الباهت . مرقها اصفر الانتشاب ، ابيض الطرف || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٣٦ - سَوْسَن بَحْرِي * Iris halophila (S).

Iris maritime (F).

نبات جلموري سبروتي يرغب في المواقع الساحلية البحرية. يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه زباء النصل ، بحرية اللون . ازهاره متوسطة القد عادمة المرق . بتلاتها الخارجية بيضاء اللون ، برتقالية العنق ؛ بتلاتها الداخلية معرقة بالاصفر || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٣٧ - سَوْسَن بَصَلي ، سَوْسَن دَوْفَصيّ ، عنْصيل

Iris sisyrinchium (S).

Iris bermudienne, I. bulbeux (F). Crocus rooted iris (E). Rüsselschwertel, Schweinsrüssel (D). Iride doppio bulbo (I).

نبات دوفصي جادح مهده حوض البحر المتوسط . ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه خيطية ، منبسطة . ازهاره صغيرة القد . اسديتها ملتحمة الاقلام ، لونها الى الزرقة الليلكية بتلاتها الخارجية موشحة بالاصفر . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٣٨ - سَوْسَن بيزمرك

Iris bismarkiana (S).

Iris de Bismarck (F).

نبات جذموري سبروتي مهده الشرق الاوسط . يعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. ازهاره متوسطة القد عادمة العرف ، بتلاتها الخارجية الى الصفرة المنمشة والمعرقة بالجوزة يتوسطها بقعة كستنية . مرقها اصفر اللون . بتلاتها الداخلية الى البياض الزبدي يعلوها تعريق ازرق . ازهاره يدوم طوال شهر ايار .

١٤٥٣٩ - سَوْسَن تُورُس

Iris tauri (S).

Iris du Taurus (F).

نبات دوفصي جادح . مهده جبال توروس . اوراقه صغيرة القد ، ضيقة النصل ، فستقية الخضار . ازهاره متوسطة الحجم . بتلاتها اهليلجية الشكل ملوتية . صفحاتها العليا ليلكية اللون يعلوها تجزيع ابيض ، صفحاتها السفلى الى الخضار الباهت || ازهاره يدوم طوال شهر نيسان .

١٤٥٤٠ - سَوْسَن جِرْمَاني * ، كَفّ الصَبّاغ

Iris germanica (S). Iris d'Allemagne, Flambe, Flamme, Iris des jardins, Iris armes de France, Glaïeul bleu (F). German iris, Blue flower de Luce (E). Deutsche Iisch, Blaawe iris, Schwertlilien (D). Iride germanica, Giglio celeste azurro (I).

نبات جذموري سبروتي لاقياسي الشكل والانتظام يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. شرعان ازهاره تبني اللون بنفسجي الرخاصي . ازهاره كبيرة القد ، عطرية اللون . بتلاتها الخارجية بنفسجية ، مرقها اصفر . بتلاتها الداخلية الى الزرقة الزاهية ، سماتها مستطيلة ملونة || ازهاره يدوم طوال شهر آب . جذاميره طبية . ازهـاره صناعية كالسوسن الابيض .

١٤٥٤١ - سَوْسَن خَاشِع

Iris humilis (S).

Iris humble (F).

نبات جذموري سبروتي عادم الساق . وحيد الزهرة . اوراقه عصفية الشكل ، ضيقة ، مستطيلة ، جامدة النصل الباهت الخضار . زهرته ليلكية اللون الزاهي . بتلاتها الداخلية لسانية الشكل ، اما الخارجية فاهليلجية . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٤٢ - سَوْسَن خَمَّاني العَرْف

Iris sambucina (S). Iris à odeur de sureau (F).

نبات جذموري سبروتي يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. حتار قناباته يهيج قبل انبلاج الزهر . ازهاره كبيرة القد ، خمانية العرف الفواح ، بتلاتها الخارجية تطول نحو ٦ سم. صفحاتها زرقاء اللون يعلوها تجزيع ابيض وارجواني . مرقها اصفر . بتلاتها الداخلية مجعدة الصفحة ، صفراء اللون ، يعلوها توشيح بنفسجي ومواج اسفع || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٤٣ - سَوْسَن روزنباخ

Iris rosenbachiana (S).

Iris de Rosenbach (F).

نبات دوفصي ، عادم الساق ، رفه . اوراقه قصيرة . ازهاره قليلة العدد . بتلاتها الخارجية زبدية الانتشاب ، بنفسجية الصفحة ، عاجية الحتار . بتلاتها الداخلية الى البنفسجي العابق ، يعلوه تجزيع برتقالي || ازهاره يستمر من شباط الى اذار .

١٤٥٤٤ - سَوْسَن سِنْجَار

Iris sindjarensis (S).

Iris du Sindjar (F).

نبات دوفصي جادح . مهده جزيرة ابن عامر . ساقه قصيرة تعلو نحو ١٠ سم. اوراقه جيلة الخضار الزاهي . ازهاره كبيرة القد ، خافتة العرف . بتلاتها الخارجية زرقاء اللون ، صفراء المرق ، بتلاتها الداخلية اهليلجية الشكل سمنجونية اللون || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

١٤٥٤٥ - سَوْسَن سُوْري

Iris lorteti (S).

Iris de Lortet (F).

نبات جذموري سبروتي مهده الجبال اللبنانية السورية . يعلو من ٢٠ الى ٤٥ سم. ازهاره متوسطة القد خافتة العرف ، بتلاتها الخارجية الى الزرقة السماوية المنمشة والمعرقة بالجوزة . مرقها ذهبي اللون . بتلاتها الداخلية وردية يعلوها تعريق بنفسجي || ازهاره يدوم طوال شهر ايار .

١٤٥٤٦ - سَوْسَن سِيبِيريّة *

Iris sibirica (S).

Iris de Sibérie (F).

نبات جذموري سبروتي يرغب في المناطق الباردة . ساقه اسطوانية جوفاء تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه النامية حمراء اللون ثم تستقر عنـد اكمال نموها على الاخضر العابق . ازهاره صغيرة القد جوثنية الرائحة . قناباتها دموية ، بتلاتها مستديرة الشكل ، الخارجية منها بيضاء اللون تشوبها زرقة زاهية ، والداخلية الى الزرقة البنفسجية . ضروبه الزراعية عديدة ، فوارقها الوانها || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٤٧ - سَوْسَن شَائِب

Iris versicolor (S).

Iris versicolore (F).

نبات جذموري سبروتي مهده امريكة الشمالية . يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه زبّاء النصل . ازهاره كبيرة القد عادمة العرف والمرق . بتلاتها الخارجية بيضية الشكل بنفسجية اللون عابقة الوسط . بتلاتها الداخلية وردية ارجوانية او بيضاء اللون || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٤٨ - سَوْسَن شَبَكي *

Iris reticulata (S).

Iris réticulé (F).

نبات دوفصي جادح . ضروبه التزيينية عديدة فوارقها بالوانها واستطالة انابيبها . سوقها أرية او شديدة القصر . اوراقها عصفية الشكل ، نصلها يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهارها كبيرة القد ، فواحة العرف . بتلاتها الخارجية والداخلية متساوية الحجم واللون يعلوها تشبيك ابيض السدة ، اصفر الحام || ازهاره يستمر من شباط الى ايار .

١٤٥٤٩ - سَوْسَن شُوْشَان


Iris susiana (S).

Iris de Suse, I. deuil, I. tigré, I. crapaud (F).


نبات جذموري رفه مهد بلاد فارس . يعلو من ١٥ الى ٥٠ سم. ازهاره كبيرة القد عادمة العرف . بتلاتها



سوسن جرماني



سوسن سيبريه



سوسن شبكي

الخارجية. والداخلية وردية اللون طحلاء الرحاض يعلوها تجزيع وتنميش اسمر، ويتوسط الخارجية منها بقع فسيحة فحمية السواد || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٥٠ - سوسن ضيق الورق

Iris stenophylla (S). Iris à feuilles étroites (F).

نبات دوفصي جادح . مهده الشرق الاوسط . ساقه اثرية . اوراقه ضيقة النصل . ازهاره كبيرة القد بنفسجية او زرقاء اللون يعلوها توشيح عابق شديد السمرة || ازهراره يستمر من اذار الى نيسان .

١٤٥٥١ - سوسن طنجه Iris tingitana (S).

Iris de Tanger (F).

نبات دوفصي جادح . مهده افريقية الشمالية . ساقه رفيعة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه عصفية الشكل والنصل . ازهاره كبيرة القد ، بتلاتها متساوية الحجم ، بنفسجية اللون يعلوها في وسطها بقع صفر || ازهراره يستمر من اذار الى نيسان .

١٤٥٥٢ - سوسن عقربي Iris planifolia (S).

Iris scorpion (F).

نبات دوفصي جادح . ضروبه التزيينية عديدة، تمييزها يرتكز على قد الشمراخ ولون الزهرة || شماريخها الزهرية تعلو من ٨ الى ١٥ سم. ازهارها كبيرة القد ، فواحة العرف المعطر ، بتلاتها ليلكية اللون الزاهي اللامع . اعناقها الى الصفرة . اوراقها عصفية الشكل ، جامدة النسيج ، تطول نحو ٣٠ سم. || ازهراره يستمر من كانون الاول الى اذار .

١٤٥٥٣ - سوسن فارسي Iris persica (S).

Iris de Perse (F).

نبات دوفصي جادح . مهده بلاد فارس . ساقه اثرية . اوراقه صغيرة وقصيرة . ازهاره كبيرة القد ، فواحة العرف البنفسجي . انبوبها يطول نحو ٦ سم. بتلاتها الخارجية ليلكية اللون ، مشرمة الحتار الازرق . بتلاتها الداخلية صغيرة القد سمنجونية اللون || ازهراره يدوم طوال شهر اذار .

١٤٥٥٤ - سوسن قزم Iris pumila (S).

Iris pygmée (F).

نبات جذموري سبروتي عديد الضروب الزراعية . يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقه ضيقة النصل البحري اللون . زهرته وحيدة تطول نحو ٢٥ سم. قنابتها العليا بنفسجية بتلاتها ملونة تختلف مع الضروب . مرقها ازرق الجسم اصفر الطرف || ازهراره يستمر من اذار الى ايار .

١٤٥٥٥ - سوسن مذهب Iris aurea (S).

Iris doré (F).

نبات جذموري سبروتي يرغب في المناطق الجبلية . يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه زباء النصل لونها الى الخضار الباهت . ازهاره كبيرة القد، شرعاتها اخضر ، بتلاتها الخارجية بيضية الشكل، مجعدة الحتار ، مذهبة اللون . بتلاتها الداخلية سنانية الصفحة ، زاهية الصفار الاشعل || ازهراره يدوم طوال شهر حزيران .

١٤٥٥٦ - سوسن ملوقي Iris spatulata (S).

Iris en spatule (F).

نبات جذموري سبروتي مبذول في المروج الرطبة ضروبه التزيينية عديدة . يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه زباء النصل البحري اللون . ازهاره متوسطة القد ، متعددة الالوان ، بتلاتها ملوقية الشكل ، حنطية الحتار ، عادمة المرق || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٥٧ - سوسن منتن * ، قسورس

Iris fœtidissima (S). Iris fétide, I. gigot, I. à l'ail, Xyris puant (F). Gladdon, Gladwin, Stinkingiris, Roast-beef plant (E). Korallenschwertel, Stinkende Iris (D). Iride fetida, Fiamma fetida, Ricottaria (I).

نبات جذموري سبروتي يرغب في المواقع الظليلة . يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقة مضلعة . اوراقه منصلية الشكل ، نصلها باهت الخضار ، منتن الرائحة عند الفرك. ازهاره متوسطة القد عادمة المرق . بتلاتها الخارجية ضيقة الصفحة ، زرقاء اللون . بتلاتها الداخلية الى الصفار الموشح بالبنفسجي || ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

١٤٥٥٨ - سوسن مهدب Iris japonica (S).

Iris frangé (F).

نبات جذموري سبروتي مهده الصين واليابان . يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه جميلة الخضار الزاهي اللامع. ازهاره صغيرة القد ، عادمة العرف والمرق . بتلاتها الخارجية مهدبة الحتار ، ليلكية اللون ، موشحة بالابيض والاصفر . بتلاتها الداخلية سوية اللون الليلكي الزاهي . ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٥٩ - سوسن موشح Iris variegata (S).

Iris panaché (F).

نبات جذموري سبروتي عديد الضروب الزراعية . يعلو من ٣٠ الى ٦٥ سم. ازهاره عديدة متوسطة القد ، قناباتها خضراء اللون . بتلاتها الخارجية الى الصفار المعرق بالبنفسجي ، مرقها حنطي . بتلاتها الداخلية الى الصفار . ازهراره يدوم طوال شهر ايار .

١٤٥٦٠ - سوسن نجيلي الورق Iris graminea (S).

Iris à feuilles de gramen, I. avoine (F).

نبات جذموري سبروتي يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه عصفية الشكل ، جامدة النصل ، بحرية اللون، تطول من ٢٠ الى ٦٠ سم. ازهاره متوسطة القد . بتلاتها الخارجية والداخلية مستديرة الشكل ، كبيرة الظفير لونها الى البنفسجي الموشح بالاصفر || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٦١ - سوسنيات Iridaceae, Iridae (S).

Iridacées, Iridées (F). Iridaceae, Iridae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اشهرها السوسن والزعفران والدلبوث الخ.

١٤٥٦٢ - سوسي هو القوقحان المخزني ، اطلبه .

١٤٥٦٣ - سوسيات Curculionidae (S).

Curculionidés, Rhyncophores, Charançons (F). Weevils (E). Rüsselkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . عماراتها واجناسها وانواعها المعدودة حتى الآن زهاء ٥٠٠٠٠ جميعها صغيرة القد . رؤوسها خطمية الشكل تنتهي بمتك قاضم ثاقب . قرونها الاستشعارية صولجانية او مرفقية . فواصلها تراوح من ١٠ الى ١٢ . ارساغها خماسية التكوين ، رباعية المظهر || مكنها صغير الحجم، كروي الشكل تمتحه الانثى فردياً في ثقوب تعدهـا



سوسن منتن

لاحتضانه || يرقاتها عديمة الارجل ، مقوسة ، مدببة الطرف . تعيش على مختلف الاعضاء والمواد النباتية والعضوية .

١٤٥٦٤ - سَوْطِيّ Flagelliforme (F).
Flagelliform (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان كالسوط شكلاً ولدانة

١٤٥٦٥ - سَوْطِيَّات Flagella (S).
Flagellés (F). Flagella (E).
شعبة حيوانات دنيا وحيدات الخلية من صف النقيعيات .

١٤٥٦٦ - سَوْطِيَّات أَصْلِيَّة Enflagella (S).
Enflagellés (F). Enflagella (E).
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات .

١٤٥٦٧ - سَوْطِيَّات جَذْرِيَّة Rhizoflagella (S).
Rhizoflagellés (F). Rhizoflagella (E).
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات .

١٤٥٦٨ - سَوْطِيَّات مَثَانِيَّة Cystoflagella (S).
Cystoflagellés (F). Cystoflagella (E).
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات .

١٤٥٦٩ - سَوْطِيَّات مُطَوَّقَة Choanoflagella (S).
Choanophlagellés (F). Choanophlagella (E).
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات .

١٤٥٧٠ - سُوغِي ° ، كريبتوميريا
Cryptomeria (S). Cryptomérie, Sugi (F).
سوغي هو الاسم الياباني . شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من الطقسوسيات . مهدها اليابان . ساقها ترتفع نحو ٧٠ م. قشرتها حنطية اللون حمراء المواج . شكيرها ابيض . خشبها احمر جوزي . افنادها افقية الارتكاز . اوراقها مخرزية تطول من ٦٢ الى ٢٥ مم. لونها الى الخضار الازرق . ازهارها وحيدة الشق والمسكن . اكرازها كروية ، قطرها يراوح من ١٠ الى ٣٠ مم. جراهاتها حصفية الشكل مقرنة . بزورها مجنحة ، مستطيلة ، مربابية السنخ || وهي من الاشجار السبروتية المتوسطة النمو . اقليمها المناطق المعتدلة . ترغب في الاتربة العميقة الغور المتوسطة الرطوبة || اخشابها صناعية جيدة الصنف .

١٤٥٧١ - سُوق Marché (F).
Market, Market-place (E).
هو المكان الذي تباع فيه الحيوانات والمحاصيل الزراعية فتقول سوق الخيل والغنم والخضر والزهر ...

١٤٥٧٢ - سُوق الخُضَر
Halle, Marché des légumes (F). Market-hall (E).
سوق تباع فيها البقول والخضراوات والفواكه .

١٤٥٧٣ - سَوْقَم * Laburnum (S). Aubour (F).
جنس شجيرات وجنبات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة جميعها سبروتية . اوراقها عابلة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها عطرية الرائحة ، منقودية التجميع ، طويلة المعاليق ، متدلية || اشهر انواعه السوقم الشائع المعروف بالابنوس الكاذب ، اطلبه .

١٤٥٧٤ - سُوقَة ° Pied du champignon (F).
Tigel of mushroom (E).
السوقة من الفطر والطرثوث ما كان اسفل الكمة وقد يقوم مقام الساق في النبات ويعرف ايضاً بالمزروج .

١٤٥٧٥ - سُوق المَوَاشِي Foire des bestiaux (F).
Cattle-fair (E).
سوق يجتمع فيها الناس في ايام معلومة لبيع وشراء الماشية .

١٤٥٧٦ - سَوْلَع Aloë (S).
Aloès (F). Aloes (E). Aloe (D). Aloe (I).
جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه عديدة بعضها عادم الساق . اوراقها لحمية ، مستطيلة النصل ، ضمية التجميع . ازهارها عنقودية يحملها شمراخ بسيط او متشعب || يستخرج من اوراق بعض انواعه عصارة طبية مرة الطعم ، مادتها الفعالة تدعى سولعين (Aloïne) مشهورة الاستعمال الطبي || اعرف واشهر انواعه ما يلي


سوقم

١٤٥٧٧ - سَوْلَع إفريقي Aloë africana (S).
Aloès africain (F).
شجرة تعلو من ٦ الى ٧ امتار . ساقها عادمة الفروع . اوراقها تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم. نصلها باهت الخضار ، شائك الحافة والمقصة || ازهاره عناقيد لبدة تطول نحو ٣٠ سم. لونها الى الصفرة الزاهية || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .


١٤٥٧٨ - سَوْلَع بَحْرِيّ اللون * Aloë glauca (S).
Aloès glauque (F).
نبات عادم الساق . شمراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره عنقودية التجميع ، وردية اللون ، يعلوها مواج قرمزي . اوراقه تطول نحو ٢٠ سم. نصلها بحري اللون ، ذلق الزام الاخير ، عادم الحسف ، اسود الشذام القصير . ازهاره صيفي .

١٤٥٧٩ - سَوْلَع عَرِيض الوَرَق
Aloë saponaria (S). Aloès à larges feuilles (F).
نبات عادم الساق . شمراخه الزهري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره طلقية التجميع كبيرة القد ، جميلة الحمرة الزاهية || اوراقه مستطيلة ، مستعرضة ، نصلها باهت الخضار يعلوه تجزيع ابيض ، حتاره شائك الحافة ، مدبب الطرف الحاد الشذام || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٨٠ - سَوْلَع قَرْن الكَبْش ، سَوْلَع مشجّر
Aloë arborescens (S). Aloès corne de bélier (F).
جنبة تعلو من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم. ساقها منتصبة متشعبة الفروع . اوراقها مبعثرة على الساق بلون انتظام . نصلها ثخين النسيج ، بحري الخضار ، يطول من ٤٥ الى ٦٠ سم. صفحته محجنة ، حلزونية الالتواء على شكل قرن الكبش . ازهاره عنقودية لبدة لونها الى الحمرة المرجانية || ازهاره يدوم من كانون الاول الى اذار .


سولع بحري اللون

١٤٥٨١ - سَوْلَع قَصِير الوَرَق Aloë brevifolia (S).
Aloès à feuilles courtes (F).
نبات عادم الساق يرغب في المواقع الدافئة . اوراقه تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. نصلها الى الخضار الازرق ، احسف الحافة ، مدبب المقصة ، مستطيل الشذام . شمراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره حمر تطول نحو ٤ سم || ازهاره صيفي .


سولع مخطط

١٤٥٨٢ - سَوْلَع مخزني Aloès officinal

يعرف بالالوة ، اطلبها .

١٤٥٨٣ - سَوْلَع مُخَطَّط * Aloë striata (S).
Aloès strié (F).

نبات عادم الساق شمراخه الزهري يعلو من ٤٥ الى ٦٠ سم. ازهاره مظلية التجميع ، حمراء اللون . اوراقه تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. نصلها ثخين النسيج ، عادم الحسف ، مخطط الصفحة . خطوطها متباعدة لونها الى الجؤوة . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٨٤ - سَوْلَع مِرْوَحي Aloë plicatilis (S).
Aloès éventail (F).

جنبة تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها متقابلة ، ثنائية التصفيف ، مروحية الهيئة ، نصلها يطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. لونه الى الخضرة البحرية . حتاره مسنن الحافة . اسنانه نحيلة ، بيضاء اللون . ازهاره برتقالية ، متوسطة القد ، طولها يراوح من ٤ الى ٥ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .



سولة شهباء

١٤٥٨٥ - سَوْلَع مُسَنَّن Aloë grandidentata (S).
Aloès à grandes dents (F).

نبات عادم الساق . شمراخه الزهري يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ازهاره مستطيلة الشكل برتقالية اللون || اوراقه تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم وتعرض نحو ٧ نصلها قليل التخديد متاوج الخضار الازرق ، مسنن الحافة ، شائك الاسنان الحادة المتقاربة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٨٦ - سَوْلَع مُهَدَّب Aloë ciliaris (S).
Aloès cilié (F).

جنبة سرعية نحيلة الساق المستلقية التي تطول نحو ١٠ امتار . اوراقها ضيقة النصل الذي يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض نحو ٣ سم. حتاره مهدب الحافة حسفه ابيض اللون || ازهاره عنقودية التجميع لونها الى الحمرة الزاهية اللامعة || ازهاره يستمر من اذار الى حزيران .



سولن

١٤٥٨٧ - سَوْلَم ٥ Terekia (S).
Térékie (F). Terekia (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزقزاقيات . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها من الضوارب القواطع مشتاها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية ، مصيفها البلاد المعتدلة الحرارة من آسية الشمالية الى اوروبة || اعرف انواعه واشهرها السولة الشهباء .

١٤٥٨٨ - سَوْلَمَة شَهْباء *٥
Terekia cinerea (S). Térékie grise (F).

طائر من السولم قريب الشبه من البوقيقة السلطانية . جسمه متوسط القد ، صغير الرأس ، مستطيل المنقاد الدقيق القليل الانعقاف . رأسه وظهره وجناحاه وذنبه الى الكهبة الشهباء . زوره وعنقه وجؤشنه وبطنه وافنيكه الى الشهبة البيضاء المواج . ذنبه مخروطي الشكل ، قصير . ساقاه الى السمرة الطحلاء || قوته الاعشاب والبزور والحشرات . انثاه تدثن عشها في افحوص تقيمه بين الاعشاب النجيلية المستعلية القليلة البعد عن الماء . حضنتها اربع بيضات .


سونة

١٤٥٨٩ - سَوْلَن *٥ Solena (S).
Solen (F). Solena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة السولنيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمه اسطواني الشكل مستطيل تلحفه صدفة كالقراب مشطوفة المؤخر المنفرج . يعيش منغمساً عمودياً في الرمال المغمورة بالماء || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

١٤٥٩٠ - سَوْلَنِيَّات ٥ Solenidae (S).
Solénidés (F). Solenidae (E).


فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها مستطيلة ، ارجلها اسطوانية ، اصدافها شبه غمدية الشكل ، ثنائية المصاريع المتساوية || اعرف اجناسها واشهرها السولن .

١٤٥٩١ - سَوْمَلِيَّات Fagaceae (S).
Fagacées (F). Fagaceae (E).

هي فصيلة السنديانيات من ذوات الفلقتين المدمجات القعالات . تشمل السنديان والزان والكستنة .

١٤٥٩٢ - سُونَة * Eurygaster integriceps,.
E. maurus (S). Souné, Sen (F). Sunn pest (E).
Asiatische Getreidewanze (D).

وتدعى ايضاً بقــة الزرع . حشرة ضارة من فصيلة القاسيائيات . طولها يراوح من ٨ الى ١٢ م. جسمها مفلطح الشكل مبطط . ظهرها مجهز بترس صفيحته درقية الشكل لونها الى الصفار الارمد تعلوه خطوط مستطيلة قليلة الوضوح ونكتتان جليتان عند انتشابه || موطنها بلاد الشرق الادنى . تركب الحنطة والشعير وتوقع بهما اشد الاذى لانها تمتص النسغ فتمنع الاسبال وتسبب الذبول . تظهر الحشرة الكاملة في اواخر نيسان ثم تتزاوج بعد ظهورها باسبوع . كومها يدوم بضع ساعات . وبعد كومها باربعة ايام تمتح الانثى مكنها الصغير ، الكروي الشكل ، الاغبر اللون ، على صفحات العصف العليا ، لطخاً متساوية يراوح عددها من ١٢ الى ١٤ وكل لطخة تحوي من ١٢ الى ١٤ مكنة تنقف ، بعد متحها بنحو ١٠ ايام ، عن يرقات دقيقة تبلغ طورها الحشري بعد انقضاء اربعة اسابيع تكون خلالها قد مرت باربعة انسلاخات || والسونة ضارة في جميع ادوارها لا سيما في الدور الحشري . تكافح اما باستعمال احد الحواشير الفعالة تمفيراً على الزرع فيقضي عليها بكاملها . واما بحرقها بعد جمعها ضمن اعباب خاصة تستعمل لهذه الغاية . ومن الطرق الناجعة استبدال انواع الحنطة البلدية بانواع باكورية تمكن الزرع من الاسبال والهيج قبل ان تتمكن منه الحشرة .


سويد الفصة

١٤٥٩٣ - سُوَيْد الفِصَّة * ، نِغْرِيل الفِصَّة
Colaspidema atrum (S). Négril de la luzerne, Colaspe, Colaspide, Babotte noire (F). Luzerne grub (E). Colaspidemá atrum (D).

حشرة من النغريل من فصيلة النضاريات جسمها بيضي الشكل ، محدب الظهر . طولها يراوح من ٤ الى ٦ م. لونها الى السواد اللامع . تمتح مكنها على الفصة فينقف عن يرقات تلتهم الاوراق || تظهر في نيسان وتستمر الى ايلول . تكافح باستعمال الروتينون .

١٤٥٩٤ - سُوَيْداء
Albuman, Albumine, Endosperme, Périsperme (F).
Albumen, Albumin, Endosperm, Perisperm (E).
مادة نشوية او دهنية او آحية تكون في البزرة تتغذى منها الملقوحة .

١٤٥٩٥ - سُوَيْدة هي الدلوق ، اطلبه .

١٤٥٩٦ - سُوَيْق سُفْلي Hypocotyle (F).
Hypocotyl (E).
هو الجزء السفلي من الجنين مركزه بين السنخ والفلقتين .

١٤٥٩٧ - سُوَيْق عُلْوي Epicotyle, Tigelle (F).
Epicotyl (E).
هو الجزء الاعلى من الجنين مركزه فوق النتش وفوق الفلقتين تحصل الساق من نموه .

١٤٥٩٨ - سُوَيْكتة Phlebotome (F).
هي السكيت نوع من البعوض الصغير الساكت .

١٤٥٩٩ - سَوِيل Egal, Pareil (F). Equal, Like (E).
السويل هو العديل .

١٤٦٠٠ - سِيَاج ، وَشِيع Haie (F). Hedge (E).
فاصل من اشجار او جنبات حية يفصل الحديقة او الحقل عن غيرها .

١٤٦٠١ - سَيَّارة Planète (F). Planet (E).
السيارة او الكوكب السيار جرم فضائي كبير القدر يدور حول الشمس ويستمد منها النور كالارض وعطارد والمريخ والمشتري ...

١٤٦٠٢ - سِيَاع Ben (F).
هو البان ، اطلبه .

١٤٦٠٣ - سَيَّاف هو سوسن المناقع ، اطلبه .


١٤٦٠٤ - سَيَّاف البَحْر Xiphias (S).
Espadon (F). Swordfish (E).
جنس اسماك بحرية كبيرة القد من فصيلة الاسقمريات . انواعه عديدة يكثر وجودها في بحار المناطق الحارة . تتميز باستطالة عظم فكها الاعلى الذي يبدو كالسيف . اشهر انواعه سياف البحر المعروف .

١٤٦٠٥ - سَيَّاف البَحْر المَعْرُوف * ، أبوسَيْف
Xiphias gladius (S). Espadon commun, Poisson épée (F). Common swordfish (E).
نوع من سياف البحر كبير الجثة والسيف والزعنفة الظهرية . طوله يبلغ خمسة امتار . موطنه المتوسط والاطلسي .

١٤٦٠٦ - سَيَّافِيَّات Xiphiidae (S).
Xiphiidés (F). Xiphiidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف كانت في التصنيف الماضي من توابع فصيلة الاسقمريات || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها سياف البحر والرماح والسارية . جميعها من الاسماك اليمية التي لا تقترب كثيراً من الجادج والسواحل || موطنها بحار البلاد الحارة غير انها لا تمتنع من تعقب اسراب الرنكة والسردين حتى في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها كبيرة القد ، وشمية الشكل ، تتميز باستطالة الفك الاعلى الذي ينتهي بعظم صلب ، مستطيل الجرم ، مدبب الطرف . وتتميز ايضاً بسرعة انتقالها التي تبلغ نحو ١٠٠ كيلومتر بالساعة .

١٤٦٠٧ - سِيَاقي ٥ Par série (F).
From series, Standardized (E).
هو في العرف الاقتصادي الانتاج الآلي بالجملة .

١٤٦٠٨ - سِيَال ٥ Sial (F). Sial (E).
اسم اصطلاحي يطلق على القشرة الارضية الجامدة المكونة بمعظمها من صخور صوّانية وبازلتية ، تقدر سماكتها بنحو ٦٠ كيلومتر ، تغلف الطفح شبه المائع الذي يدعى سيمه .


سياف البحر المعروف

١٤٦٠٩ - سَيَالة
هي السنط الدماع شجيرة لها شوك ابيض طويل اذا نزع سال منه ومن الساق عصارة لبنية طبية . ج سيال .

١٤٦١٠ - سَيَّالة Fascie, Liste en tête (F).
السيالة والسايلة شية مستطيلة الشكل كالقدة .

١٤٦١١ - سِيَامَان Siamang
هو الجبون السِنْدكتيلي ، اطلبه .

١٤٦١٢ - سِيَانَاميد Cianamide, Cyanamide
السياناميد او الكلس الازوتي من الاسمدة الكيماوية التركيبية التي يستحصل عليها بتثبيت الازوت الجوي على كربور الكلسيوم . اشكاله التجارية الشائعة الاستعمال ثلاثة :
١ — السياناميد المبرغل . يحوي من ٢٠ الى ٢٤٪ ازوت مع ٧٠٪ كلس . حبيباته سوداء اللون ، ثومية الرائحة .
٢ — السياناميد المسحوق المزيّت . يحوي من ١٨ الى ٢٠٪ ازوت مع ٦٠٪ كلس ويضاف اليه نحو ٣٪ من الزيت المعدني تسهيلاً لنثره . مسحوقه اسود اللون ، دسمي الملمس ، ثومي الرائحة .
٣ — السياناميد اللؤلؤي او نيتراسياناميد . يحوي ٥و١١٪ ازوت اميدي و ٥و١٪ ازوت نيتريكي . وهو كروي الحبوب ، عادم الرائحة . اسمر اللون .


سيانلة

١٤٦١٣ - سِيَانِلَّة *٥ Cyanella (S). Cyanelle (F).
جنس نباتات جذمورية برّية وتزيينية من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة ستة منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية || جذاميرها درنية او دوفصية . سوقها شمراخية فرعاء . اوراقها حاضنة ، مستطيلة ، متعاقبة ، زاهية الخضار . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة جميلة ، زرقاء اللون او صفراء || تزرع في المراكن انما تخشى البرد .

١٤٦١٤ - سِيَانُوجين Cyanogène (F). Cyanogen (E).
غاز شديد الفاعلية قتال مركب من الكربون والازوت .

١٤٦١٥ - سِيَانُور ، سِيَانيد Cyanure (F).
Cyanide (E).
اتحاد السيانوجين مع جسم بسيط .

١٤٦١٦ - سِيَانُوطُس Ceanothus (S).
Céanothe, Céanote (F). Blue tea bush, Red root tree (E). Säckelblume (D). Ceanoto (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة النبقيات . انواعه

المعروفة ٢٠ منبتها المناطق الامريكية الحارة . اوراقها عابلة متعاقبة بسيطة . ازهارها خنثوية ، خماسية التركيب ملونة التويج . ثمارها جراء ثلاثية الفلق || اشهر انواعه ما يلي .

١٤٦١٧ - سيانوطس أمريكي Ceanothus americanus (S). Céanothe d'Amérique (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية ، ذلقة ، مدببة . نصلها ناعم النسيج ، مسنن الحافة ، بحري الصفحة العليا ، ازغب السفلى . ازهاره عذقية التجميع ، قبعية البتلات الناصعات البياض || ازهاره يستمر من حزيران الى آب . يستخرج من جذوره مواد طبية كثيرة النفع تصلح في معالجة السفلس والزحار وبعض الحميات .



سيتريس الزرع

١٤٦١٨ - سيانوطس خملي Ceanothus velutinus (S). Céanothe velouté (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ١٨٠ سم. اوراقها مستديرة القاعدة ، مستطيلة النصل الذلق الخملي البشرة على صفحتيه. ازهارها بيضاء اللون ، عثكولية التجميع ، صغيرة القد. ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٤٦١٩ - سيانوطس سمنجوني Ceanothus azureus (S). Céanothe azuré (F).

جنبة معمرة جادحة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها اسطوانية ، زباء اللحاء . اوراقها سنانية قليلة التسنين . نصلها اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى الطحلاء اللون . ازهارها كباسية التجميع ، سنبلية الشكل ، سمنجونية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .



سيتفور

١٤٦٢٠ - سيانوطس فندلر Ceanothus fendleri (S). Céanothe de Fendler (F).

جنبة معمرة فرعاء شائكة ، تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. فروعها بحرية اللون . اوراقها بيضية ، صغيرة القد ، عادمة التسنين . نصلها مالس الصفحة العليا ، خملي السفلى الفضية اللون . ازهارها عنقودية التجميع لونها الى البياض الليلكي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٤٦٢١ - سيانوطس قنوي الزهر Ceanothus thyrsiflorus (S). Céanothe en thyrses (F).

شجيرة تعلو من ٣ الى ٦ امتار . فروعها مضلعة مالسة اللحاء . اوراقها اهليلجية ، عادمة التسنين . نصلها ازغب العروق ، باهت الخضار . ازهارها قنوية التجميع ، سبلية الشكل ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٤٦٢٢ - سيانوطس مسنن Ceanothus dentatus (S). Céanothe denté (F).

جنبة سبروتية معمرة تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها اهليلجية مسننة ، نصلها مالس الصفحة العليا ، مكفوف الحتار المسنن ، خملي الصفحة السفلى الغبراء اللون || ازهارها ضمية التجميع ، زرقاء اللون. ازهارها يدوم طوال شهر ايار .



سيتل أملس

١٤٦٢٣ - سياوس ، فرساوس Persée (F). Perseus (E).

سياوس او فرساوس وتدعى ايضاً حامل رأس الغول ، كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين ذات الكرسي وممسك الاعنة . وهي صورة رجل قائم على رجله اليسرى وقد رفع رجله اليمنى ويده اليمنى فوق رأسه وبيده اليسرى رأس غول . عدد نجومها ٥٩ اشهرها « المرفق » و« رأس الغول » و« عاتق الثريا » .

١٤٦٢٤ - سيب Pommier (F).

هو التفاح ، اطلبه .

١٤٦٢٥ - سيتريس الزرع *

Scythris temperatella (S).

فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات ثوبها الى السمرة الداكنة . اجنحتها مهدبة الاطراف . زباناها خيطيان مستطيلان . جيلها الحولي واحد . يرقتها تدعى دودة الزرع ، اطلبها .

١٤٦٢٦ - سيلسس هو الزان ، اطلبه .

١٤٦٢٧ - سيتفور °* ، فقمة متوجة °

Cystophora (S). Cystophore, Phoque à capuchon (F). Hooded seal (E).

حيوان بحري لبون من فصيلة الفقميات . اعطانه مجادح بحار البلاد الباردة من النروج الى القطب والارض الجديدة || طوله نحو ثلاثة امتار . ثوبه الى السواد الازرق المواج تعلوه رقشة بيضاء . رأسه واطرافه سود . يتميز الذكر بخوذة فياجة تعلو الرأس فتزيده قبحاً || الانثى تضع جرواً واحداً في الحول ، ابيض اللون ثم يسمر مع العمر ويأخذ ثوبه النهائي عند اكتمال ثلاث سنوات || قوته الاسماك والقشريات والرخويات || يصاد من اجل فروته الفاخرة الصنف . ومنهم من أكل اللحم واستعمل الزيت والامعاء والعظام .

١٤٦٢٨ - سيتل ، كلب البحر Mustelus (S).

Emissole (F). Smooth hound, Prickly hound (E).

لا يمكن اعتماد اسم «كلب البحر» لانه يطلق على اكثر من عشرة انواع من الاسماك الكبيرة المفترسة || والسيتل جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة البنبكيات . انواعه المعروفة قليلة . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها مفترسة بطاشة لا تعف عن شيء. مسرحها اليم تمخره كالسهم || اجسامها وشيعة الشكل ، تطول من ١٤٠ الى ٢٠٠ سم. اثوابها تراوح بين الكلسة والربدة المتفاوتة الماجات . رؤوسها مخروطية . اشداقها السفلى قصيرة متأخرة . اسنانها صغيرة ، حادة ، متماسكة الرصف . نيساها مجهزان بصمامات سادنة تنفتح وتنغلق عند الطلب . فجوة النيسم تتاخم مؤخرة العين || زعانفها متباينة الترتيب والاشكال . الذيلية كبيرة ، مستطيلة ، ثنائية التفرين السفلي || اعرف انواعه واشهرها السيتل المبذول والسيتل الاملس .

١٤٦٢٩ - سيتل أملس * Mustelus laevis (S).

Emissole lisse (F). Smooth hound (E).

نوع من السيتل . سمكة بحرية ولود . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اخصها المنطقة الممتدة من جبل طارق الى كوناكري || جسمها وشيعي الشكل يطول من ١٤٠ الى ١٦٠ سم. ثوبها الى الربدة الجنطية تزرق وتسمر في الظهر وتغبر وتبيض في البطن . مسكها مالس البشرة عادم التحبيب || لحمها كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه . مسكها شائع الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف .

١٤٦٣٠ – سَيْتَل مَبْذُول * Mustelus vulgaris, Mustelus mustelus (S). Emissole commune, Moutelle (F). Prickly hound (E).

نوع من السيتل . سمكة بحرية ولود . اعطانها فسيحة الارجاء تشمل معظم المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها عرض البحر || جسمها وشعي الشكل يطول من ١٧٠ الى ٢١٠ سم. ثوبها الى الكلسة تزرق وتقتم في الظهر وتغبر في البطن . مسكها مبعثر التحبيب والثمول الصغيرة البلنية الحجم || مسكها شائع الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف . لحمها كاعن قل من يرغب فيه .

١٤٦٣١ – سيتوان Cétoine (F). Chafer (E).

جلس خنافس من فصيلة الجعليات انواعه المعروفة نحو ٢٠٠ جميعها جميلة الالوان الزاهية تعيش على رحيق الازهار وعلى العصارة النباتية التي تمتصها حيثما استطاعت. يرقاتها تعيش على المواد العضوية المنحلة . اشهر انواعه ما يلي .

١٤٦٣٢ – سيتوان الزَرْع * Oxythyrea funesta (S). Cétoine stictique (F).

نوع من السيتوان طولها نحو ١٠ مم. ثوبها الى السواد اللامع تعلوه رقشة بيضاء || تركب الزروع قبل الاسبال فتقضي على اقلابها . وتركب الازهار على اختلاف انواعها وقد لا تعف عن زهمات الكرمة في ابان الايراق .

١٤٦٣٣ – سيتوان زَبّاء * Epicometis hirtella (S). Cétoine velue (F). Blossom feeder (E).

نوع من السيتوان طولها يراوح من ٨ الى ١١ مم. جسمها ازغب البشرة . ثوبها الى السمرة العابقة تعلوه رقشة خفيفة من البياض . غمداها مشوبان بوشاح زغبي اصهب اللون. تركب ازهار الاشجار المثمرة فتقرضها ولا تعف عن الورود والازهار الحقلية .

١٤٦٣٤ – سيتوان مُذْهَبَة * ، جُعَل الوَرْد Cetonia aurata (S). Cétoine dorée, Hanneton des roses (F). Flower beetle, Sap chafer, Green rose chafer (E). Goldrosenkäfer, Goldkäfer (D).

نوع من السيتوان طولها يراوح من ١٤ الى ٢٠ مم. ثوبها الى الخضار النحاسي تعلوه ماجة ذهبية || تركب الازهار والثمار الناضجة ، يكثر وجودها على الورد والخمان والعراوة || يرقتها تعيش على المواد العضوية اخصها جذوع الصفصاف المقطوعة .

١٤٦٣٥ – سيتو بلازمه Cytoplasme (F). Cytoplasm, Cytoplasma (E).

هي المادة الاولى اي المادة البروتوبلازمية التي تحوق بجبلة الخلية النباتية .

١٤٦٣٦ – سيتو سبورينه ° Cytosporina (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات . بكنيداته ضمنية التجميع تحضنها وتيمة درقية الشكل ناتئة . شغيراته اسطوانية . بويغاته خيطية مستقيمة شفافة || انواعه قليلة اعرفها النوع الذي يعتري الليمون اليوسفي .

١٤٦٣٧ – سيتوسبورينه اليوسفي ° Cytosporina citriperda (S).

فطر مجهري يصيب ثمار الليمون اليوسفي فيعطبها . مظهره الخارجي بقع مستديرة منخفضة السطح قطرها نحو ٧ مم. لونها الى الجؤوة تركب قشور الثمار قرب ادراكها فتشوهها. يكافح عند ظهوره باستعمال احد القواطير النحاسية المخففة .

١٤٦٣٨ – سِيتُولُوجِيَة ، عِلْم الخَلايَا Cytologie (F). Cytology (E).

علم يبحث في ماهية وحياة الخلايا من جميع النواحي ان جسمورية او كيمياحية او خلافها .

١٤٦٣٩ – سِيتُومُرفُولُوجِيَة Cytomorphologie (F). Cytomorphology (E).

الدرس القياني (المرفولوجي) الخاص بالجبيرة او الخلية .

١٤٦٤٠ – سِيتُون ° * Sitona (S). Sitone (F).

جنس حشرات صغيرة القد مستطيلة الجسم من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة تطول من ٥ الى ١٦ مم. اثوابها مختلفة الالوان السوية يكثر فيها الاطحل والخطي. تركب مختلف نباتات الفصيلة القرنية . اضرارها زهيدة لا تتجاوز عطب بعض الاوراق .

١٤٦٤١ – سَيْتُون مُخَطَّط ° * Sitona lineata (S). Sitône du pois (F). Sitona lineata (E).

حشرة خاضلة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . خنافسها تعيش على اوراق القطانيات البرية والزراعية . يرقاتها تركب الجذور فتعطبها || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ مم. ثوبها الى الشهبة الخضراء تعلوها ماجة كستنية جؤوية تتقلب مع انعكاس النور . رأسها مستعرض الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مرفقيان . متكها معتدل الطول . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف . غمداها كثيفتا الحمل ، خفيفتا التحزيز القاطب . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باسبوعين . تمتع المكن على نصل الاوراق وفي التربة . اما متوسط ما تمتحه من مكن فنحو ١٤٠٠ || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٦ مم. جسمها مقوس الشكل عادم الرواجب ، تبني اللون ، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد النباتية .

١٤٦٤٢ – سِيتِين ° Cétine (F). Cetin (E).

السيتين مادة دهنية تستخرج من بعض انواع الحيتان اخصها العنبر .

١٤٦٤٣ – سَيْجَان Scarus siganus (S). Scare sidjan (F).

سمكة بحرية من بنات مصقار مأكولة طيبة الطعم كان لها شهرة في العصور الغابرة .

١٤٦٤٤ – سَيْح Ruissellement (F). Run off surface (E).

مقدار الماء الذي يسيل على مساحة معينة من الارض .

١٤٦٤٥ – سَيَّح ، صَهَرَ ، أَسَاحَ ، أَمَاعَ ، سَبَكَ ذَوَّبَ Fondre (F). To melt, To cast (E).

قاد او درج الشيء الى حالة المائية .



سيتل مبذول




سيتوان الزرع



سيتوان زباء



سيتوان مذهبة




سيتون



سيتون مخطط

١٤٦٤٦ - سِيدَا Sida (F).
هو الخورنق جنس نباتات عشبية من الخبازيات .

١٤٦٤٧ - سِيدَارِيَة صَفْرَاء°* ، سَيْدَرَة صَفْرَاء°
Cidaria fulvata (S).
Cidaria jaune (F). Cidaria fulvata (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاضلة تعيش على اوراق العوسج والنسرين || جسمها صغير قضيف يطول نحو ٩ م. بسطتها نحو ٣١ م. رأسها معتدل الجرم اصفر اللون . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها متوسط الطول . جوشنها اصفر اللون ، اكلف المواج . بطنها اصفر اللون اشقح المواج . رواشها ، عند الشقين ، الى الصفار الكبريتي تعلوه في الزوج الامامي ثلاث بقع برتقالية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح من العصر الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة تطول من ٢٠ الى ٢٤ م. جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها . رواجبها البطنية الوسطى ماسحة مما يحدو بها الى التقوس والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في الجثالة ضمن صلجة معتدلة الحبك .



سيدارية صفراء

١٤٦٤٨ - سَيْدَاق ، سِيدَاق
قيل فيه : شجر ذو ساق قوية قشره حراق ورماد حريق خشبه يبيض به غزل الكتان .



سيراتوفريس

١٤٦٤٩ - سيدر ، خَمْرُ التُّفَّاح Cidre (F). Cider (E).
خمر تصنع من عصير تفاح السيدر .

١٤٦٥٠ - سِيْرَاء ، قِطْمِير Tegmen, Secondine (F).
Tegmen, Secundine (E).
هو الغشاء الشفاف الباطني الذي يغلف البييضة والبزرة .


سيراسيوم ابيض

١٤٦٥١ - سِيرَاتُوفْرِيس°* Ceratophrys (S).
Cératophrys (F).
جنس ضفادع جاسة من فصيلة الكدابيات . انواعه المعروفة عشرة مهدها معظم بلاد امريكة الجنوبية || اجسامها كبيرة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم. عند الذكور ومن ٢٠ الى ٢٥ سم. عند الاناث . رؤوسها غليظة مستعرضة تعلوها نتوءات غضروفية مجنية الشكل تكتنف الرأس والخطم وتمتد كالجدة عبر الظهر الى العجز . عيونها كبيرة مستديرة جاحظة . اجفانها متوجة بقرون مدببة الاطراف غضروفية المادة . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . بلاعمها الهوائية الصوتية كبيرة القد ليمونية الشكل والقدر . اصابع قوائمها الامامية طليقة . اصابع القوائم الخلفية نصفية الحظاب . جلودها مثألة || اثوابها متراكبة الالوان يكثر فيها الحنطي والاخضر والاسمر العابق والصناني والاحمر || تعيش معظم حياتها التي لا تقل عن ١٥ سنة في البر . تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل انفاق سطحية تحتفرها في التربة || قوتها الحشرات والفأر والجوران والعظاء والوزغ والاساريع والديدان .


سيراسيوم كبير الزهر

١٤٦٥٢ - سِيْرَاس هو النرجس البري ، اطلبه .

١٤٦٥٣ - سيراسيوم Cerastium (S). Céraiste (F).
Starry grasswort (E). Hornkraut (D). Cerastio (I)
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . سوقها وفروعها مزغبرة اللحاء ، زغبها ابيض || اوراقها متقابلة نصلها ضيق الصفحة . ازهارها عديدة ، كبيرة القد ، بيضاء اللون || تزرع على حافة الممرات وفي المواقع الصخرية || اشهر انواعه ما يلي .

١٤٦٥٤ - سيراسيوم أبيض *
Cerastium candidissimum (S). Céraiste blanc pur (F).
يعلو من ١٢ الى ١٥ سم. فروعه عديدة متراكبة زغبها كثيف التجميع ، فضي اللون || اوراقه تطول نحو ٢ سم. وتعرض نحو ٣ م. ازهاره صغيرة القد شديدة البياض الثلجي || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٦٥٥ - سيراسيوم كبير الزهر *
Cerastium grandiflorum (S). Céraiste à grandes fleurs (F).
يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. زغبه افرق الانتشاب . اوراقه خيطية تطول من ٣ الى ٤ سم. وتعرض نحو ١ م. ازهاره تعد من ٧ الى ١٥ ، قطر الزهرة يراوح بين ٢ و٣ سم. ازهراره يستمر من نيسان الى تموز .

١٤٦٥٦ - سيراسيوم مُزَغْبَر ، أُذن الفارة
Cerastium tomentosum (S). Céraiste tomenteux, Argentine, Oreille de souris (F).
يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. زغبه كثيف التجميع مجعد . اوراقه منتصبة تطول من ٣ الى ٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ م. ازهاره مستطيلة ، بتلاتها سنانية الشكل لونها الى البياض الاغبر || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٦٥٧ - سِيرَة ، سِيلَة ، مَطْمُورَة Silo
حفرة مستديرة خاصة او بناء موصوف اسطواني الشكل ملحوظ الارتفاع تحفظ فيها ، بعض الوقت ، الحبوب والجذور والسواقل والكلاء الخ .

١٤٦٥٨ - سِيْرْتِيس Syrtis
هي بقة النفل ، اطلبها .


١٤٦٥٩ - سِيرَج ، شَيْرَج Huile de sésame (F).
Sesame oil (E).
هو دهن السمسم اي زيته يستخلص من بزور السمسم بعد نقعها بالماء وتصفيتها وتحميصها وطحنها لانتاج الطحينة ثم ترسيب الطحينة لفرز السيرج عن الكسب .

١٤٦٦٠ - سِيرُوس ، سيريُوس
Cereus (S). Cierge (F). Hedge cactus, Torch thistle (E). Kerzenkaktus, Säulenkaktus (D). Cero (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من الصباريات الشوليات . انواعه زهاء ٣٠٠ تتميز بتناتلها الجسموري اللاقياسي . معظمها من نباتات المناطق الحارة الامريكية . ازهارها جميلة الشكل وكبيرة القد || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٤٦٦١ - سيرُوس الأرجنتين Cereus pasacana (S).
Cierge pasacana (F).
نبات منتصب يعلو من ١٠٠ الى ٥٠٠ سم. ساقه عديدة الضلوع القليلة العمق . سديراته حنطية اللون هدبها حريري الملمس ، ابيض اللون ، يطول نحو ١٢ سم. || ازهاره دجوية الانبلاج ، متوسطة القد ، تطول نحو ١٠ سم. لونها الى البياض الاخضر المواج || يعيش ويزهر على شواطئ المتوسط .

١٤٦٦٢ - سيرُوس البرَازيل Cereus jamacaru (S).
Cierge mandacaru (F).
نبات منتصب يعلو من ٦ الى ١٠ امتار . ساقه بحرية اللون ، رباعية او سداسية التضليع . هدبها شذام شائك يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ازهاره كبيرة القد ، بيضاء اللون ، دجوية الانبلاج . يعيش ويزهر على شواطئ المتوسط .

١٤٦٦٣ - سيرُوس المكسيك *
Cereus hoppenstedti (S). Cierge de Hoppenstedt (F).
نبات منتصب يعلو من ٦ الى ١٠ امتار . ساقه بحرية اللون ، عديدة الضلوع البارزة المتقطعة . سديراتها سمر . هدبها اطحل ، كثيف التجميع ، لاقياسي الطول . ازهاره نهارية الانبلاج ، فصلها وردية اللون ، بتلاتها بيض || يعيش ويزهر على شواطئ المتوسط .


سيروس المكسيك


١٤٦٦٤ - سيرُوس بُوليفية Cereus celsianus (S).
Cierge de Cels (F).
نبات منتصب يعلو نحو ١٠٠ سم. ساقه عابقة الخضار متشعبة ، عديدة الضلوع تنتهي بضمة من الهدب قلنسوية الشكل . سديراتها جؤوية اللون ، هدبها اصفر يطول نحو ٨ سم. يتوسطه شذام حنطي يطول من ١٢ الى ١٦ سم. ازهاره كبيرة القد ، حمراء اللون ، دجوية الانبلاج . يعيش ويزهر في مناطق الزيتون .

١٤٦٦٥ - سيرُوس ثُلاثي الضُلُوع Cereus triangularis, C. undatus (S). Cierge trigone (F).
جنبة عارشة تتمسك بجلورها الهوائية . ساقها ثلاثية الضلوع المجنحة . ازهارها دجوية الانبلاج ، بيضاء اللون ، كبيرة الحجم ، قطرها نحو ٣٠ سم. ثمارها ارجوانية اللون ، بيضية الشكل والقد ، مأكولة لذيذة الطعم || تعيش وتثمر على شواطئ المتوسط .

١٤٦٦٦ - سيريل ° Cyrillus (S). Cyrille (F).
جنس نباتات برية ، جنبية ، معمرة ، من فصيلة السيريليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منبتها بعض مناطق امريكة الحارة || سوقها منتصبة ، قليلة الفروع . اوراقها معنقة متعاقبة ، متقاربة . نصالها سنانية ، جامدة ، غائرة العروق والاعصاب . ازهارها خنثوية ، سنبلية التجميع ، محورية الارتكاز ، بيضاء اللون او تبنية .

١٤٦٦٧ - سيريليّات ° Cyrillaceae (S).
Cyrillacées (F). Cyrillaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . تتألف من ثلاثة اجناس تضم اكثر من ثلاثين نوعاً . اعطانها الاصقاع الحارة من البلاد الامريكية || نباتاتها جنبات وشجيرات . اوراقها معنقة ، متعاقبة . ازهارها خنثوية ، صغيرة الحجم ، سنبلية التجميع . كؤوسها خماسية الاجزاء . تويجاتها خماسية البتلات اللامنفصلة . عطيلها خماسي الاسدية او عشاريها . مبيضها مجهز بقلم مستطيل غالباً ما يكون مشطوراً منذ القاعدة || اشهر اجناسها السيريل .

١٤٦٦٨ - سيرِنة ° * Cyrena (S).
Cyrène (F). Cyrena (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرنيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع انهر وبحيرات المناطق الحارة || اصدافها كبيرة القد ، شبه قلبية الشكل ، لامتساوية المصاريع والاضلع ، ثلاثية الاسنان الرئيسية ، ثنائية المشاعب الطليقة || تعيش في الاسماك . لحومها مأكولة ، مبتذلة الصنف .


سيرنة

١٤٦٦٩ - سيرِنُكس Cerenox
مطهر زراعي شديد الفاعلية يستعمل في مكافحة بعض امراض الشوندر اخصها الامراض التي تركب البزور عند انتاشها والشتول الصغيرة اشهرها الفومه وخصيف باريانوم والفوميس || مادته الفعالة ترتكز على مركبات عضوية خالية من المعادن والزئبق عادمة الرائحة لا تؤذي الانسان والحيوان ولا تؤثر على الجلد والاغشية المخاطية . يستعمل على حالته مسحوقاً ناعماً جافاً بمعدل ٣٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو من بزور الشوندر والخيار والكتان والبندورة والقطن .

١٤٦٧٠ - سيرِنيّات ° Cyrenidae (S).
Cyrénidés (F). Cyrenidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل . اجناسها وانواعها عديدة ، منها الغابرة وهي من متحجرات الاراضي الجورية ، ومنها المعاصرة وهي منتشرة في معظم انهر وبحيرات العالم || اصدافها صيوانية او قبية الشكل ملحوفة بغشاء اخضر اللون او بني . مشاعبها ثنائية ، طليقة ، صغيرة او معتدلة الطول . ارجلها صفيحية الشكل || تعيش منغمسة في الاسماك . رقادها الشتوي يستمر من اواسط الخريف الى اوائل الربيع || اعرف اجناسها واشهرها السيرنة والصلخود والصلام والناغة والفيشرة .


١٤٦٧١ - سيزال * ، سيسَل ، باهرة ليفيّة
Agave sisalana (S). Agave sisal, Chanvre de sisal, Sisal (F). Sisal hemp (E). Sisalhanf, Hanfgras (D). Canapa di sisal (I).
نوع من الباهرة ساقها تعلو نحو متر ، قطرها يراوح بين ٢٠ و٣٠ سم. شمراخها يرتفع من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. نصلها بحري اللون ، حتاره غضروفي التركيب ، عقصته ذربة ، شذامها اسمر || اوراقها ليفية صناعية شائعة الاستعمال .

سيزال

١٤٦٧٢ - سيزَالبينيّات ، عَنْدَميّات
Caesalpineae (S). Césalpiniées (F). Caesalpineae (E).
سبط من القرنيات اجناسه وانواعه نحو ٦٠ منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب . ازهارها مختلفة الالوان يغلب فيها الاصفر والاحمر . ثمارها قرنية مبطلة مستعرضة يستخرج منها صباغات حمر وصفر . اشهر اجناسها العندم ، اطلبه .

١٤٦٧٣ - سيزَامية * ، غسقيّة القصَب ، دُودَة القصَب الكبيرة
Sesamia nonagriodes, S. cretica (S). Sésamie (F).
حشرة من الغسقيات طولها نحو ١٦ سم. رأسها وصدرها



سيزامية


سيس

وروشناها الاماميان الى البني المشوب بالصفرة . بطنها وروشناها الخلفيان الى الارمداد الفضي || يرقتها تطول نحو ٤ سم. ظهرها قرنفلي اللون . مدبها اصفر . تركب المصان والذرة والقمح وغيرها .

١٤٦٧٤ – سيزيوم Caesium, Césium (F).

معدن من فصيلة البوتاسيوم قليل الوجود والاستعمال احادي التكافؤ رمزه (سز – Cs) وزنه الاتومي ١٣٢،٦ طيفه الموشوري يتميز بخطيه الازرقين اللامعين .


سيارون (جلور)

١٤٦٧٥ – سِيْس ٥ * Cis (S). Cis (F). Cis (E).

جنس حشرات من فصيلة السيسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودبة ، اهليلجية ، تطول من ٣ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، ملحوفة . عيونها بارزة. تأشيرها وملامسها نظامية. قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها كبيرة ، مقببة الشكل . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة ، يكثر فيها اللون السوي اشيعها الاسمر القاتم والكستني || جميعها عاردة تعيش على مختلف انواع الفطور أخصها الفاريقونيات والسيات .

١٤٦٧٦ – سِيْس هو الياسمين ، اطلبه .


سيارون كبير

١٤٦٧٧ – سَيَّس Politiser (F). To politicize (E).

اعطى الصفة او الصبغة السياسية . كقولك سيّسوا الانتخابات البلدية .

١٤٦٧٨ – سِيْسَاء Garrot (F). Wither (E).

الحارك من الفرس والحمار والبغل ج سياسي .

١٤٦٧٩ – سِيْسَارُون * Sium sisarum (S).
Chervis, Chérouis (F). Skirret (E). Zuckermerk (D). Sisaro, Ninsi (I).

نبات زراعي معمر من فصيلة الخيميات . جذوره صقولية مستطيلة مأكولة تطبخ كجلور السلسفيل . لبابها ابيض اللون والمكسر ، نشوي التركيب سكري الطعم .


سيسبان

١٤٦٨٠ – سِيْسَارُون كَبِير * ، جَزَر أَبْيَض عِرْق أَبْيَض ، إِسْطَفْلِين
Peucedanum sativum, Pastinaca sativa (S). Panais, Pastenade blanche, Patenais, Grand chervis (F). Parsnip, Common parsnip, Cow cakes (E). Pastinake, Echter pastinake (D). Pastina, Pastinaca (I).

نبات محول صقولي بقلي وعلفي من فصيلة المركبات . صقوله حرزاني او لفتي الشكل . اوراقه مركبة متعاقبة. وريقاتها متقابلة مفرضة النصل . ازهاره صفر . ثماره بزور مفلطحة ومخددة || ضروبه الزراعية عديدة منها البقلية المأكولة الساقل ومنها العلفية التي تعتبر من اجود الاغذية واجزلها نفعاً لانها تحوي :


سيسم ارنسيوم

من ٢١ الى ٢٣ ٪ مواد جافة .
من ١،٥ الى ٢ ٪ مواد ازوتية .
من ٠،٥ الى ١ ٪ مواد دهنية .
من ١٥،٥ الى ١٦،٥ ٪ مواد سكرية .

وهو يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج ، العميقة النور. اقليمه البلاد المعتدلة الحرارة . يفضل المناطق البحرية التي يكثر فيها الضباب .


سيسم أصرينه

١٤٦٨١ – سَيْسَب

السيسب والساسب : شجر تتخذ منه السهام .

١٤٦٨٢ – سَيْسَبَان * Sesbania (S).
Sesbane, Sesbanie (F). Sesban, Danchi plant (E). Sesbanie, Schnurfrechme (D). Sesbania (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة القرنيات . انواعه عديدة مهدها المناطق الاستوائية والحارة . معظمها بري وبعضها تزييني . يقال انها من النباتات الطبية يتداوى بها لتفتيت حصى المثانة || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

سيسبان شقيق الزهر S. à fleurs écarlates (F).
سيسبان كبير الزهر S. à grandes fleurs (F).
سيسبان مصري S. d'Egypte (F).

وهو جنبة معمرة صفراء الزهر مأكولة الثمار القرنية .

١٤٦٨٣ – سِيْسَك Saccostome (F).

هو الصفصفة حيوان قاضم من الفأريات .

١٤٦٨٤ – سِيْسَلْيُوس Séséli de Crète (F).

هو الشرعوب الخزني ، اطلبه .

١٤٦٨٥ – سَيْسَم ، أَنْتِيرِيْنُم Antirrhinum (S).
Muflier (F). Snapdragon (E).

جنس نباتات عشبية ليفية مخشوشبة من فصيلة الخنازيريات . انواعه ١٢ منها المعمرة والحولية والبرية والتزيينية اوراقها السفلى متقابلة الارتكاز اما العليا فتعاقبة . نصلها يختلف مع الانواع تكثر فيه الاستطالة . اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٦٨٦ – سَيْسَم أُرُنْسِيُوم *
Antirrhinum orontium (S). Muflier oronce, Antirrhine (F). Calf's-snout, Lesser snapdragon (E). Kleines löwenmaul (D). Gallinaccia, Gallinella (I).

نبات عشبي حولي بري وزراعي . ساقه فرعاء منتصبة . تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه مستطيلة . ازهاره ابطية الارتكاز فردية التجميع تشبه رأس الكبش . لونها الى الوردي الموشح بالاصفر . تحوي بعض المنافع الطبية وتوقف الاسهال || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٦٨٧ – سَيْسَم أَصْرِيْنَة * ، خَمَاقِيْنِس
Antirrhinum asarina (S). Muflier petit-asaret, Asarine (F). Bastard asarum (E). Unechte höselwurz (D). Asarina (I).

نبات عشبي طبي بري معمر يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقه زغبية فرعاء . اوراقه كلوية الشكل . ازهاره عطرية الرائحة ، كبيرة الحجم لونها الى البياض الاصفر تعلوه خطوط وردية || ازهراره يستمر من نيسان الى ايلول .

١٤٦٨٨ – سَيْسَم دَابِق
Antirrhinum glutinosum (S). Muflier glutineux (F).

نبات عشبي حولي صغير القد ، سوقه دقيقة زباء . اوراقه زغبية متعاقبة . ازهاره متوسطة القد لونها الى الصفرة الزاهية يعلوه تخطيط أحمر || ازهراره يدوم طوال الصيف .

١٤٦٨٩ – سَيْسَم دَائِم الخَضَار
Antirrhinum sempervirens (S). Muflier toujours vert (F).

نبات عشبي زغبي معمر، يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم.

اوراقه دائمة جلدية النصل . ازهاره صغيرة طويلة الزناد لونها الى الصفار الذهبي || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٦٩٠ - سَبْسَم رَهْل الوَرَق

Antirrhinum molle (S). Muflier à feuilles molles (F).

نبات عشبي زغبي معمر يعلو من ١٠ الى ٤٠ سم. اوراقه رهلة النصل المستطيل . ازهاره متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الابيض || ازهراره يدوم طوال شهر تموز .

١٤٦٩١ - سَبْسَم مَاجُوس * ، تِمّ السَّمَكَة ، أَنْف العِجْل ، أَنْف الثَّوْر

Antirrhinum majus (S). Muflier des jardins, Gueule de lion, Gueule de loup, Pantoufle (F). Great snap-dragon, Dog's mouth, Dragon's mouth (E). Grosses lowenmaul, Hundskopf (D). Antirrino, Muso di vitello, Capo di bue (I).

نوع من السيسم وهو نبات تزييني معمر . سوقه فرعاء تعلو من ١٥ الى ٨٠ سم. اوراقه لسنة ممنقة متقابلة في الزام الاول من الساق ثم تتعاقب . ازهاره كبيرة القد عنقودية التجميع متعاقبة الارتكاز تعلو كامل الزام الاخير من الساق || ضروبه عديدة تختلف باختلاف قدها وبحجم ازهارها وبالوانها التي تشمل الابيض والاصفر والوردي والقرمزي مع ما يتخللها من الالوان المركبة . ازهراره يستمر من نيسان الى تشرين || وهو ايضاً من النباتات الصناعية التي يستخرج من بزورها زيت نافع مأكول وعصارة اوراقه وازهاره تلين الجلد وتسكن نهش الهوام || يتكاثر بالبزر ويغرس في مستقره على ابعاد تراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. وذلك في اواسط الربيع وبعد تنبيته في المشتل || يجود في جميع الاتربة الزراعية ولا يخشى سوى الرطبة والقوية الاندماج لانها تنشط بعض الاوصام الفطرية التي تؤذيه .

١٤٦٩٢ - سَيْسَم مُوْرَنْدي **Antirrhinum maurandioïdes (S). Muflier-maurandie (F).**

نبات ليني متسلق معمر يعلو من مترين الى اربعة امتار اوراقه سهمية ممنقة متعاقبة . ازهاره متوسطة القد ، قرمزية الاطراف والصفحة الخارجية . صفحتها الداخلية صفراء اللون ، خملية البشرة || وهو من النباتات الرفهة القليلة الانتشار . ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٦٩٣ - سِيْسموغْرَاف

Séismographe, Sismographe (F). Seismograph (E).

جهاز آلي يستخدم في تسجيل الزلازل فيدون مقدار الاهتزاز الذي تحدثه الزلزلة ويمكّن من تحديد المدى ومعرفة نقطة الانطلاق .

١٤٦٩٤ - سَيسْمُولُوجِيَة **Sismologie (F). Sismology (E).**

السيسمولوجية علم يبحث في الزلازل .

١٤٦٩٥ - سَيْسَمِيَّات **Antirrhinées (F). Antirrhineae (E).**

سبط من فصيلة الخنازيريات اشهر انواعه السيسم .

١٤٦٩٦ - سَيْسَنْبَر هو السمّر الامرط ، اطلبه .

١٤٦٩٧ - سِيسَنْبِرِيُون هو السهارة ، اطلبها .

١٤٦٩٨ - سِيسَنْدِيل ° ، خُنْفَسَاء بَبْرِيَّة

Cicindela (S). Cicindèle (F).

جنس حشرات مفترسة نافعة من فصيلة السيسنديليات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٠ الى ١٧ مم. اغمادها خضر مختلفة المواج تعلوها نقط بيض او زراكش ملونة . تكثر اثناء الصيف في المواقع الرملية . اقليمها يمتد من الشواطئ البحرية الى الجبال || اشهر انواعه ما يلي .

١٤٦٩٩ - سِيسَنْدِيل الحَقْل ° *

Cicindela campestris (S). Cicindèle champêtre (F).

حشرة من السيسنديل تطول من ١٢ الى ١٥ مم. ثوبها الى الخضار اللامع الجميل تعلوه زراكش عاجية لاقياسية الشكل . جنساته وارجله قرمزية اللون سفع المواج . مسرحه يدوم من اواخر الربيع الى اوائل الخريف .

١٤٧٠٠ - سِيسَنْدِيل الشَّاطِئ ° *

Cicindela trisignata (S). Cicindèle des plages (F).

حشرة من السيسنديل تطول من ١٠ الى ١٢ مم. ثوبها الى الخضار النحاسي ، حتار غمدبها حنطي اللون ، زراكشها متساوية || تسرح طوال الصيف .

١٤٧٠١ - سِيسَنْدِلِيَّات ° **Cicindelidae (S). Cicindélidés (F). Cicindelidae, Tiger beetles (E). Sandlaufkäfer (D).**

فصيلة حشرات نافعة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد ، رؤوسها مستعرضة . قرونها الاستشعارية حنطية مركبة من ١١ فاصلة . ارجلها دقيقة مستطيلة . اغمادها مزركشة . وهي سريعة الحركة ، خفيفة الطيران ، تسرح في النهار وترغب في الاماكن المعرضة للشمس . تفترس ما تستطيع اليه سبيلاً من الحشرات واليرقات والهوام || اشهر اجناسها السيسنديل .

١٤٧٠٢ - سِيسُّو **Dalbergie sisso (F).**

شجرة حرجية فاخرة الخشب ، اطلب دلبرجية سيسو .

١٤٧٠٣ - سَيْسُون ° * **Caesio (S). Césion (F). Caesio (E).**

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة المنتوليات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه بيضية الشوزن تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. اثوابها الى الشقحة الرصاصية او الفضية او النحاسية . زعانفها الظهرية ضيقة ، مستطيلة ، مؤخرة الى الوراء . الحوضية مزوانية الشكل . الذيلية فارقة . رؤوسها شبه مخروطية ، ضيقة الاشداق . عيونها ماححة || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

١٤٧٠٤ - سِيسُون ويدعى سيزون هو النرة ، اطلبها .

١٤٧٠٥ - سِيسِيَّات ° **Cidae, Cisidae (S). Cidés, Cisidés (F). Cidae, Cisidae (E).**

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل . تطول من ٢ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة ، ملحوقة . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية




سيسم ماجوس



سيسنديل الحقل




سيسنديل الشاطىء



سيسون

دبوسية الاطراف ، ثمانية الفصل او عشاريتها . كواسلها كبيرة ، محدبة ، تلحف الرأس . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها رباعية المفصل . اثوابها ملونة || معظم انواعها يألف الحياة الجماعية ويعيش عـلى السميات والفاريقونيات || اشهر اجناسها السيس .


سيغون

١٤٧٠٦ - سَيْغُون o* Slagona (S).
Slagone (F). Slagona (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة السيغونيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقاليم البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطول من ٩ الى ١٢ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، قلادية الشكل . تآشيرها ضليمة . فكوكها نظامية . كواسلها محصورة . اغمادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب . قوائمها شديدة النشط . اثوابها وحيدة اللون ، يكثر فيها الاسود الفحمي فالاسـود الاسفع فالجؤوي || الحشرة الجلاءة قانصة . مسرحها دجوي . اليرقة والجة .


سيف

١٤٧٠٧ - سَيْغُونِيّات o Slagonidae (S).
Slagonidés (F). Slagonidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطول من ٨ الى ١٦ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها ناشزة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . تآشيرها بارزة ، قياسية . فكوكها نظامية . براجلها مزندة . كواسلها محصورة ، ضيقة القواعد . اغمادها نحيلة التخديد القاطب الذي يعد ٨ اخاديد || مكنها شبه اسطواني الشكل تمتحه الانثى فردياً في التربة . يرقاتها سداسية القوائم والمقل . حورياتها عرياطة تتحور في التربة داخل اروقة انبوبية الشكل مسطومة الرأس والعقب || جميع انواعها دجوية المسرح ويجتنبها النور . معظمها مفترس وبعضها خاضل || اشهر اجناسها السيغون .


سيفاء

١٤٧٠٨ - سَيْف * Trichiurus (S). Trichiure, Ceinture d'argent (F). Cutlass fish, Hairtail (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السيفيات . انواعه المعروفة ستة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها تشبه السيف وهي مستطيلة ذربة مدببة الذنب . رؤوسها مخروطية الشكل . ذعانفها الظهرية تمتد من مؤخر الرأس الى طرف الذنب . اثوابها الى الطحلة الرمادية يعلوها مواج فضي شديد اللمعة .


سيفق

١٤٧٠٩ - سَيْف C.I.F., C.A.F.
سفر البضائع على ذمة شاريها .


سيفنة

١٤٧١٠ - سَيْف الجَبّار la Dorade, Xiphias (F).
Dorado, Xiphias, the Sword-fish (E).
سيف الجبار كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها بين كوكبتي النهر والسفينة || عدد نجومها ٢٩ اميزها من المرتبة الرابعة .

١٤٧١١ - سَيْف الغُرَاب هو الدلبوث ، اطلبه .


سيفونيا

١٤٧١٢ - سِيفَاء o* Caphaea (S).
Céphée (F). Caphaea (E).
جنس حيوانات بحرية من المدوس وفصيلة السيفائيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة اخصها البحر الاحمر || اجسامها كالطباب ، المفرّض الحتار والمزين الصحن ، يرتكز على ارجل فية مطاطة يحوقها الكثير من الالياف الدقيقة .

١٤٧١٣ - سِيفَائِيّات o Cephœidae (S).
Céphéidés (F). Cephœidae (E).
فصيلة من المدوس الصنجيات الرساسات تشمل بعض الاجناس والانواع جميعها فية الارجل القصيرة المنشعبة المحفوفة بخيوط مستطيلة متعرجة || اعطانها بحار البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها السيفاء .

١٤٧١٤ - سِيفَق o* Propithecus (S).
Propithèque, Sifaka (F).
سيفق هو الاسم الملغاشي . جنس حيوانات لبونة من الليموريات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها مدغسكر || اجسامها رشيقة ، مستطيلة القوائم والذنب ، قصيرة الاذان . جلودها سود . فراؤها تختلف مع الانواع منها الاسود والجؤوي والاشهب الاصفر || ملجنها الحياتي جماعي . اناثها ثنائية الثدي . تسرح في الليل وتبيت في النهار على الاشجار وتتنقل عليها بخفة الطير || قوتها الثمار وبعض المواد النباتية اخصها الزهرات والجذور || اشهر انواعه السيفق المتوج Propithecus diadema (S) .

١٤٧١٥ - سَيْفَنَة * Ceriornis (S).
Tragopan, Faisan cornu (F). Tragopan (E).
جنس طير من فصيلة التدرجيات . موطنه الشرق . انواعه اربعة جميعها كبيرة الجثة طولها يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . رؤوس ذكورها مدبجة بزوائد لحمية فياجة تشبه القرون . مناقيرها قصيرة قوية . سواقطها معتدلة الطول . افانيكها مستديرة . ارساغها عارية حادة الصيصة . اثوابها متشابهة متقاربة ترتكز على الاصهب العابق يعلوه توشيم وتوشيح وتأذير احمر وابيض واسود || قوتها الاعشاب والحبوب والاوراق والبراعم والثمار والحشرات . مجثمها الاشجار الافقية الاغصان || تدثن في الاشجار القليلة الارتفاع . اناثها تحضن نحو ١٨ بيضة || اشهر انواعها ما يتبع .

١٤٧١٦ - سَيْفَنَة تَمِينك Ceriornis temminckii (S).
Tragopan de Temminck (F).
نوع من السيفنة موطنها الصين تألف الاحراج الجبلية الكثيفة .

١٤٧١٧ - سَيْفَنَة سَوْداء الرأس ، جيوَر
Ceriornis melanocephala (S). Tragopan à tête noire, Jewar (F).
نوع من السيفنة موطنه الهند يكثر غربي حملايا رأسه اسود الريش احمر المواج .

١٤٧١٨ - سَيْفُون هو النجير ، اطلبه .

١٤٧١٩ - سِيفُونيا o* Siphonia (S).
Siphonie (F). Siphonia (E).
شجرة اجمية وزراعية صناعية من فصيلة اليتوعيات . ساقها منتصبة رفيعة . اوراقها معنقة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات البيضية النصل . نصلها جميل الخضار ، مالس البشرة || ازهارها طرفية ، وحيدة المسكن . يستخرج منها بالحز عصارة حليبية تستعمل في صناعة افخر انواع المطاط || منبتها الطوعي الآجام الرطبة وضفاف الانهر . زراعتها تستوجب كثرة الري .


١٤٧٢٠ - سَيْفِيّ الشَّكْل Ensiforme (F).
Ensiform (E).
نعت وصفي يطلق على ما هو شكله كالسيف .

١٤٧٢١ - سَيْفِيّ الوَرَق Ensifolié (F).
Ensifoliate (E).
نعت وصفي يطلق على الاوراق السيفية الشكل .

١٤٧٢٢ - سَيْفِيَّات Trichiurideae (S).
Trichiuridés (F). Trichiurideae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف اجناسها وانواعها عديدة اشهرها السيف ، اطلبه .

١٤٧٢٣ - سَيْقَمُور Sycomore (F).
هو الجميز ، اطلبه .

١٤٧٢٤ - سَيْكَا * ، مَهَاة سيكا
Saïga tatarica (S). Saïga, Antilope saïga (F).
حيوان عاشب لبون مجتر من الظباء . اعطانه الغابرة كانت تشمل جميع المرتفعات الاسيوية والاوروبية. اعطانه الحاضرة محصورة ببعض مرتفعات آسية الغربية واوروبة الشرقية || جسمه ربع القامة ، متوسط القد ، غليظ العنق والقوائم ، مصفح الجبهة والانف والفم والذقن . الانثى جماء ، ثنائية الاخلاف . الذكر جالس القرن المدبب الطرف . ثوبه الى الطحلة الغبراء تسمرّ قرب الظهر وتبيضّ في الغبب والبطن || اجله سبعة اشهر ، ذكر مانع وثلاث اناث وثلاثة جداء .


سيكا

١٤٧٢٥ - سيكار Cigare (F). Cigar (E).
لفافة من التتن الخاص تتميز بخلوها من المواد الغريبة عن التبغ . قوامها تتن مستعرض الهرم يدعى الحشوة تحضنه أدد مستطيلة تدعى الرباط تلفها صفحة من النصل تدعى القميص او الكاب او الجلباب .

١٤٧٢٦ - سِيكَارَة ، لفافة Cigarette
السيكارة انبوب من الورق الدقيق الناعم يغلف كية من التتن المهروم . اشتعالها يولد دخاناً يستنشقه المدخن من فيه ثم يطرده مع الزفير بعد الاستمتاع بطعمه وتأثيراته .

١٤٧٢٧ - سِيكَاس Cycas (S). Cycade (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السيكاسيات . انواعه ١٠ مهدها المناطق الحارة الاسيوية والافريقية . جذوعها واوراقها تشبه جذوع واوراق النخل غير انها قليلة الارتفاع عن الارض . وهي من النباتات الثنائية المسكن . ازهارها عناقيد مخروطية الشكل . ثمارها بزور مخضمة غزيرة المادة الليفية والخشبية العادمة النفع . يستخرج من جذوع معظم انواعه مادة نشوية مأكولة تدعى ساغو لكنها اقل جودة من التي تستخرج من شجرة الساغو .

١٤٧٢٨ - سِيكَاس إفْرِيقي *
Cycas circinalis (S). Cycade à feuilles en crosse (F). Broad leaved cycas (E). Cycabaum (D). Cicadèe (I).
شجرة زراعية مهدها افريقية الاستوائية . جذعها يعلو من ٣ الى ١٥ م. سعفها يطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. خوصه منجلي التحجين . نصله جميل الخضار العابق ، مديب القمعة الشائكة . يستخرج من جذعه مادة نشوية مأكولة تشبه الساغو .


سيكاس افريقي

١٤٧٢٩ - سِيكَاس يَابَاني Cycas revoluta (S).
Cycade du Japon, C. enroulé (F). Cycas palm of Japan (E). Japanischer cycabaum (D). Pianta del cicadèe (I).
شجرة تزيينية جميلة الشكل مهدها اليابان تعيش على شواطئ البحر المتوسط . تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. جذعها غليظ الشكل والقد تكسوه الحراشف الليفية . سعفه يطول من ٦٠ الى ٢٠٠ سم. خوصه متقارب التجميع . نصله عابق الخضار اللامع محجن الختار ، شائك القمعة .

١٤٧٣٠ - سِيكَاسِيَّات Cycadacées (F).
Cycadaceae (E).
فصيلة نباتية من عريانات البزور . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها السيكاس .

١٤٧٣١ - سِيكْرَان هو البنج الابيض ، اطلبه .

١٤٧٣٢ - سِيكْلامِين
هي السكمين مادة قلوية سامة تستخرج من العرطنيثا .

١٤٧٣٣ - سَيْل ° Fluxion (F). Fluxion (E).
اندفاع اي سائل كان وخاصة الدم نحو نقطة معينة من الجسم .

١٤٧٣٤ - سَيْل Torrent (F).
جدول مجراه شديد الانحدار يسرب المياه بسرعة .

١٤٧٣٥ - سِيل Sil
ضرب من التراب المعدني .

١٤٧٣٦ - سَيَلان Jetage (F). Discharge (E).
مخاط يسيل من الانف اسبابه عديدة اكثرها تدل على امراض في مجاري التنفس .

١٤٧٣٧ - سَيْلان هو العلوك ، اطلبه .

١٤٧٣٨ - سَيْلان تَجَمُّعي
هو حشيشة الذباب ، اطلبها .

١٤٧٣٩ - سِيلانِيَّات Silenées (F). Sileneae (E).
سبط من القرنفليات .


١٤٧٤٠ - سِيلَة هي السيرة ، اطلبها .

١٤٧٤١ - سِيلَة °* Scyllaea (S).
Scyllée (F). Scyllaea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة السيليات . انواعها المعروفة قليلة اعطانها معظم بحار البلاد الحارّة تعيش على النبوت البحرية || اجسامها عرياطة ، هلامية ، مستطيلة ، محدبة الظهور الثنائية الاكظار ، رباعية الزوائد الجناحية ، مكوّرة الرؤوس الصغيرة ثنائية اللوامس المحددة . خياشيمها انابيب دقيقة تطوق الزوائد .


سيلة

١٤٧٤٢ - سَيْلَس ° Sialis (S).
Sialis (F). Sialis (E).
جنس حشرات خاضلة او قرضابة من فصيلة السيلسيات ورتبة سادلات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع الاقطار المعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية ،

مستطيلة ، تطول من ١٠ الى ٢٢ م. بسطة اجنحتها تراوح من ٢٠ الى ٣٠ م. رؤوسها ناتئة شبه مربعة . اجهزتها الفمية ساحقة . عيونها صغيرة ، مستديرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . اثوابها سمراء اللون او سوداء . اجنحتها كبيرة ، لاحفة ، جلونية الاسترسال ، غشائية ، شفافة او سمراء || يرقاتها مفترسة ، مائية او ساملة .


سيلكة بحريّة اللون

١٤٧٤٣ - سِيَلَسيّات ٥ Sialidae (S). Sialidés (F). Sialidae (E).


فصيلة حشرات من رتبة سادلات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجوم ، منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . رؤوسها شبه مربعة الشكل . عيونها جانبية ، عادمة الزئام . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . اجنحتها غشائية لاحفة ، بعضها شفاف والبعض الآخر اسمر اللون او اكهب || يرقاتها مائية ، مفترسة . طورها اليرقي يستمر نحو ٢٠ شهراً . انسلاخاتها عشرة ، سبعة منها تجري في الماء والثلاثة الاخيرة في التربة || اشهر اجناسها السيلس .

١٤٧٤٤ - سيلفيديّات Silphidés (F).

هي الدرقيات ، أطلبها .

١٤٧٤٥ - سيلفينيت Sylvinite

هو معدن البوتاس قبل تصنيعه يتركب من كلورير البوتاس والصوديوم مع بعض الاملاح اخصها املاح المغنيزيوم والكلسيوم || يستعمل كسماد بوتاسي بخس الثمن يحوي من ١٨ الى ٢٢٪ من البوتاس الصرف ونحو ٥٠٪ من مختلف الاملاح .


سيلمة السنديان

١٤٧٤٦ - سَيْلَكة بَحْريّة اللون ٥* Cilix glaucata (S). Cilix glauque (F). Cilix glaucata (E).

حشرة من فصيلة الدربانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاضلة قوتها اوراق الزعرور والخوخ البري ... || جسمها صغير قضيف يطول نحو ٧ م. بسطتها نحو ٢١ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها بحري اللون اسمر المواج . بطنها بحري اللون ، حنطي المواج || رواشنها ، عند الشقين ، الى الخضار البحري الاصهب المواج تعلوه في الزوج الامامي بقجة كستنية وتنقيط اسمر ، وتعلوه في الزوج الخلفي مشحة حنطية تستبق الحتار || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ١٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار ، فردي الثمول الجانبية . ثوبها الى الخضار الالعس يعلوه خط ثبجي اصفر وسبعة خطوط معترضة سمراء اللون . ثمولها مطوقة بالاسمر . سكمتها الشرجية تنتهي بسن قرنية المادة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين شقوق اللحاء او تحت القشور .


سيلمة مبقّجة

١٤٧٤٧ - سَيْلَمة السِنْديان ٥* Celama confusalis (S). Célama confuse (F). Celama confusalis (E).

حشرة من فصيلة الحرمديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مجادح حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاضلة قوتها اوراق السنديان || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ م. بسطتها نحو ٢١ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها حزميان دقيقان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها اطحل اللون ، حنطي البدة والمواج . بطنها الى الخنطي الاصفر المطوق بالبني || رواشن الذكر الى الصهبة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي زراكش وتزاويق حنطية ويعلوها في الزوج الخلفي جدة اسفينية كستنية ومشحة حنطية سمراء تطوق الحتار . رواشن الانثى الى الصهبة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي بقعة قاعدية سمراء واخرى طرفية حنطية ، ويعلوها في الزوج الخلفي مشحة حتارية رمادية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى حزيران . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ١٨ م. جسمها وشعي الشكل ارمك اللون تعلوه مجموعات من الهلب الجؤوري متتابعة الصفوف تكتنف كامل السكم باستثناء الشرجية . رأسها ضخم اسود . مدبها وزواجها الى الطحلة الغبراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي داخل صلجة زورقية الشكل .

١٤٧٤٨ - سَيْلَمة مُبَقَّجة ٥* Celama centonalis (S). Celama centon, C. tachetée (F). Celama centonalis (E).

حشرة من فصيلة الحرمديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها احراج حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاضلة قوتها اوراق النباتات الحرجية المختلفة الاجناس والفصائل || جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م. بسطتها نحو ١٩ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها كثيف الخمل الاطحل الفضي المواج . بطنها حنطي اللون اسمر المواج || رواشن الذكر والانثى الى الصهبة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي عند الذكر زركشة حنطية وتبقيج صنابي وجدة قاعدية سمراء ، ويعلوها في الزوج الامامي عند الانثى تبقيج ابيض وزركشة حنطية وخطان طرفيان اسمران || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول نحو ١٧ م. جسمها وشعي الشكل ، اطحل اللون تعلوه مجموعات من الهلب تمتد حتى الشرج . رأسها غليظ الجرم كستني اللون . مدبها وزواجها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة زورقية الشكل .

١٤٧٤٩ - سيلندريوم ٥ Cylindrium (S)

جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . جميعها رمية تركب الاوراق المتناثرة ، الجافة ، المتراكمة على التربة .

١٤٧٥٠ - سيلوري Silurien (F). Silurian (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج القديم . فيقال العصر السيلوري والاراضي السيلورية ، وهي تتميز باحتوائها على الكثير من الاسماك المصفحة الرؤوس اي على اول فقاريات .

١٤٧٥١ - سيلوفان Cellophane

ملدن سليلوزي شفاف قابل التلوين .

١٤٧٥٢ - سيليات ° Scylleidae (S). Scylléidés (F). Scylleidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد ، أعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها عرياطة ، هلامية ، مستطيلة ، رباعية الزوائد الجناحية الشكل . رؤوسها صغيرة . ملامسها صقية || اعرف اجناسها السيلة والنيرة .

١٤٧٥٣ - سيليس ، صوان Silice (F). Silica, Flint (E).

جسم مركب من السيليسيوم والاكسيجين وهو من اكثر الاجسام نسبة واعمها انتشاراً يوجد في الارض اما على حاله او على شكل سيليكات .

١٤٧٥٤ - سيليسيوم ، سيليكون Silicium

فلزات ثلاثي التكافؤ رمزه (س – Si) ينصهر في ١٢٠٠ °سغ. ويتحد مع الكبريت في ٦٠٠ °سغ. ومع الازوت في ١٠٠٠ °سغ || يستخرج من السيليس او من فليوسيكليكات البوتاسيوم .

١٤٧٥٥ - سيليكات ، صوانات Silicate

ملح يحصل من امتزاج الحامض الصواني باحدى القواعد كالبوتاس والكلس . فيقال سيليكات البوتاس وسيليكات الكلس .

١٤٧٥٦ - سيلينية هلالية °* Selenia lunaria (S). Sélénie lunulée (F). Selenia lunaria (E).

حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاصلة قوتها اوراق النباتات البرية اخصها البرقوق || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ م. بسطتها نحو ٣٨ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها كثيفا الحمل ، حنطيا اللون || رواشها عند الشقين ، الى الحنطي الاصهب المواج تعلوه في الزوج الامامي جدة وسطى حمراء وخط مقوس احمر وبقعة حمراء وتعلوه في الزوج الخلفي جدة حمراء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول من ٢٨ الى ٣٦ م. جسمها اسطواني الشكل يبدو كانه قطعة من قضيب مالس القشار تعلوه ثلاثة ازواج من الثمول المتقابلة . ثوبها الى الكستني الاشقع . ثمولها شديدة السمرة . رأسها اسود . رواجبها البطنية الوسطى ماسحة ما يضطرها الى التقوس والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين الاوراق التي تجمعها بخيوط حريرية .



سيلينية هلالية

١٤٧٥٧ - سيمابة °* Simaba (S). Simaba (F).

جنس اشجار برية طبية من فصيلة السحروبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق امريكة الحارة || اشجارها ترتفع من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها متقابلة ، مركبة ، وترية التجميع ، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات السنانية النصال || ازهارها طرفية الارتكاز ، سنبلية التجميع ، ثمارها حبوب لوزية .

اشهر انواعها الطبية الثلاثة التالية :

١٤٧٥٨ - سيمابة حديدية ° Simaba ferruginea (S). Simaba ferrugineux, Cédron du Brésil, Calunga (F).

نوع من السيمابه . شجرتها تعلو نحو عشرة امتار . مهدها البرازيل واخصها مقاطعة باهيا || تستعمل في معالجة الحميات وضد الاسهال وعسر الهضم .

١٤٧٥٩ - سيمابة سدرونية ° ، سدرون ° Simaba cedron, Quassia cedron (S). Simaba cédron, Cédron, Cédronelle (F). Cedron tree (E).

نوع من السيمابه . شجرتها تعلو نحو عشرة امتار . مهدها البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || ثمارها شائعة الاستعمال الطبي . يعالجون بها الكلب ولدغ الافاعي وبعض الحميات || مادتها الفعالة تدعى سدرين (Cédrine) مرة المذاق كالكينا .

١٤٧٦٠ - سيمابة فلديفيا ° Simaba valdivia, Picrolemma valdivia (S). Simaba de Valdivia (F).

نوع من السيمابه . شجرتها تعلو نحو ثمانية امتار . مهدها البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || يستخرج من ثمارها مادة جمالية شديدة الوقع تدعى فلديفين (Valdivine) ٢ مليغرام من هذه المادة تقضي على الارنب || تستعمل طبياً في معالجة الحميات المعاودة . مسحوق قشور ثمارها مقيء فعال .




سيمابه

١٤٧٦١ - سيمائية ° Séméiologie (F). Smeiology (E).

فرع من علم الطب يختص بدرس ظرار واعراض الامراض واستدلالاتها .


١٤٧٦٢ - سيمندس ° Cymindis (S). Cymindis (F). Cymindis (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة البيبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها هيفاء ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٨ الى ١٢ م. رؤوسها صغيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تآشيرها وفكوكها وملامسها قياسية . كواسلها مخصورة . بطونها مستطيلة . اغماذها لاحفة وبعضها شبه لاحف . قوائمها نشيطة . اثوابها متباينة الالوان الجميلة الزاهرة || الحشرة الجملانة قانصة والبرقة ايضاً .



سينغام


سيمويس


سيوان تتري


سيوان سوري


سيّوس


سيون


سيّون المرّان

١٤٧٦٣ - سيمَة ° Sima (F). Sima (E).
اسمٌ اصطلاحي يطلق على الطفح المغنيزي شبه المائع الموجود في وسط الكرة الارضية بين الطبقة السطحية المعروفة بالسيال وبين النواة المركزية . تقدر حرارة هذه الطبقة اي السيمه بنحو ١٥٠٠ درجة سنتيغراد . راجع حزام مشتعل .

١٤٧٦٤ - سيمياء Faciès (F).
هيئة الوجه .

١٤٧٦٥ - سَيْمِيريس Saïmiris
هو الكريزوتريكس قرد من فصيلة السبوسيات .

١٤٧٦٦ - سينتراكسيا ° Cintractia (S).
جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراهوبيات تتميز بهيفها العاقر البارز الانتشاب ، الاريني الشكل . انواعه قليلة العدد تصيب بعض الاسليات والسعديات فتعطبها .

١٤٧٦٧ - سينغام * ، دُودَة مُزْدَوِجَة ، دُودَة حمراء
Syngame
جنس ديدان سلكية طفيلية تعيش على جهاز تنفس بعض الطيور اخصها الحجل والتدرج || تنعت بالدودة المزدوجة لان الذكر منها يلاصق الانثى ولا يفترق عنها .

١٤٧٦٨ - سينكونة Quinquina
هي الكنكينا التي يستخرج منها الكينا ، اطلبها .

١٤٧٦٩ - سينُوسيت ° Cénocyte (F).
اسم يطلق على جميع الكائنات العضوية المركبة من عزام .

١٤٧٧٠ - سينُوميس ° * Cynomys (S).
Cynomys, Chien-rat, Chien des prairies, Marmotte des prairies, Ecureuil jappant (F). Prairie dog (E). Präriehund (D).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه خمسة جميعها امريكية . اجسامها ربعة تطول من ٢٧ الى ٣٥ سم. اذنابها من ١٠ الى ١٢ سم. رؤوسها غليظة. عيونها مستديرة . اذانها عريضة وقصيرة . جرامزها قوية . اصابعها خماسية ، اظافرها حادة . اثوابها سوية اللون يكثر فيها الرمادي الاصهب || حياتها جماعية . تألف الهضاب حيث تركز قراها التي يراوح عدد احجارها من ٥٠ الى ٤٠٠٠ جحرة قلنسوية الشكل قطرها نحو ١٢٠ سم. وعلوها ٦٠ تبعد الواحدة عن الاخرى من ٥ الى ٦ امتار . مداخلها ومخارجها انفاق مستقيمة عمقها نحو ٣٠ سم || بياتها الشتوي يدوم ما دام الصقيع والجليد . قوتها الاعشاب والجذور والبزور والحبوب والفأر والجرذان .

١٤٧٧١ - سَيْهَك
التراب الذي تطيره الريح عن الارض .

١٤٧٧٢ - سيوَان Cephalaria (S). Céphalaire (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الدبساسيات . ساقها وفروعها منتصبة ، مخددة ، زباء ، اللحاء منفقة الزغب . اوراقها اهليلجية مستطيلة مفلقة النصل . ازهارها رؤيسية صفراء اللون || اعرف انواعه ما يتبع .

١٤٧٧٣ - سيوَان تتري * Cephalaria tatarica (S).
Céphalaire de Tartarie (F).
نوع من السيوان المعمر مهده روسية الشرقية . يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. يقال انه ارفع عشبة منتصبة معروفة . ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون تجمعها رؤيسات كبيرة ثلاثية او خماسية الشكول .


١٤٧٧٤ - سيوَان سوري * ، طَرَدَان
Cephalaria syriaca (S). Céphalaire de Syrie (F).
نوع من السيوان المعمر . مهده البلاد السورية . يكثر بين الزروع . يعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم. || ازهاره عثكولي الشكل رؤيساته خماسية او سباعية التجميع . ازهاره صفر .

١٤٧٧٥ - سَيُّوس °* Sicyos (S).
Sicyos (F). Sicyos (E).
بجلة معمرة عارشة من فصيلة القرعيات . منبتها بعض المناطق الامريكية . ساقها تطول نحو عشرة امتار . حوالقها ثلاثية او خماسية الشعب . اوراقها قلبية الشكل ، خماسية الفصوص . ازهارها الى الخضار الاصفر . المتكية منها عنقودية التجميع ، المدقية ضمية ، مستطيلة المعاليق . ثمارها بيضية تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٧ سم. لونها الى الخضار البحري الاربد المواج ويعلو سطحها حسف ذرب قليل الصلابة . تؤكل مطبوخة .


١٤٧٧٦ - سُيُولة ، مَيْع Liquidité (F). Liquidity (E).
صفة المواد السائلة المائعة .

١٤٧٧٧ - سَيُّون °* Clonus (S). Clone (F).
جنس حشرات من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد تطول من ٣ الى ٥ م. اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الحنطي الاسمر المواج . اغمادها مدبجة ومزركشة وفيها المخددة والمهدبة || يرقاتها مؤذية تركب نباتات الفصيلة الخنازيرية فتقضم الاوراق وتقرضها .


١٤٧٧٨ - سَيُّون المُرّان * Clonus fraxini (S).
Clone du frêne (F). Clonus fraxini (E).
حشرة خاصلة من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف البراري والزوائين . خنافسها ويرقاتها تعيش على اوراق الزيتون والمرّان || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السمرة الكستنية تعلوها في ظهرانها فلوس وتزاويق مختلفة . رأسها صغير الجرم ، مستطيل المتك المستقيم القاضم الثاقب . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقيان صولجانيان . ظهرانها يغشي الشوزن . غمداها متابعتا التحزيز القاطب . ارساغها رباعية المفل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من مكمنها في اوائل نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة ، عند بلوغها الادراك التام ، تطول نحو ٥ م. جسمها اهليلجي الشكل ، مدبب الرأس والطرف ، حنطي اللون الاصفر المواج ، احمر الرأس والشرج .



1 أخطبوط — 2 عنقريط — 3 صبّوج — 4 كلمار مبادل — 5 كلمار نورب — 6 حبّار — 7 نوتيّة — 8 عرنوسة — 9 دوّامة — 10 قشّابة — 11 حلزون بحري — 12 حلزون رشيق ، قوقعة — 13 حلزون مسنّن — 14 بوليس — 15 أخناطة — 16 حضبة — 17 لمة — 18 دوريس — 19 قرط — 20 أوليدة — 21 غلاّسة — 22 كوّارة — 23 مظّاعة — 24 شيفر — 25 نفيدة — 26 كُرّيز — 27 كريز صوبتره — 28 طحرب — 29 خذرفة — 30 جنيك — 31 فنّوت متوّج — 32 صنيمة — 33 رودن مستطيل — 34 رودن حنمي — 35 شنك — 36 بوق مشبّر — 37 بوق صقيل — 38 طُرْغَالّة — 39 مرّيق مقرّن — 40 مرّيق ابو دينار — 41 مرّيق قنبراني — 42 يقسوع — 43 ميقب — 44 سيداء — 45 يلبة — 46 ودعة ارغوس — 47 ودعة شهباء — 48 دلاّع — 49 جلاهب — 50 صيكم — 51 مشبة — 52 سريت — 53 كوكبيّة — 54 بترّامة — 55 مدينة — 56 جديعة — 57 بلدرن — 58 قنيخة — 59 قرصفة — 60 قيعة مخصّبة — 61 قيعة مصفّدة — 62 لطيسة — 63 جنصينة — 64 نبّاح — 65 مديعة مرمريّة — 66 مديعة خشنة — 67 مديعة مخدّدة — 68 عنتيل مدبّب — 69 عنتيل مشرّم — 70 ضرّامة — 71 اذن البحر — 72 صديمة — 73 نصيعة مدبّبة — 74 نصيعة مشمّة — 75 حيدبة — 76 غمليل — 77 محار — 78 فقّاحة امريكيّة — 79 فقّاحة كوبين — 80 مشّاق نفضاض — 81 مشّاق ريفس — 82 مشّاق انيق — 83 أطيرة — 84 خرنقة — 85 جرين — 86 كردوم ابيض — 87 كردوم مندي — 88 كامة — 89 زوهر — 90 قوسة — 91 كنفجة — 92 سولن — 93 ميمّحة — 94 طلّينوس — 95 فهيرة



1 قباب – 2 فرخ – 3 انتياس – 4 كيدمة مبذولة ، زلّيقة – 5 كيدنة – 6 طرّيخ – 7 صيداء – 8 سهنون ، ترخون – 9 مولك – 10 جدّادة ، جناح – 11 جنّيس – 12 رسّاجة – 13 قدّ بحري – 14 شعطارة مبذولة – 15 نحال ، ديك البحر – 16 دلاّخ – 17 لفوط – 18 خطّاف الماء – 19 شكبة البحر – 20 قدّ نهري – 21 ضحمة – 22 هنيوك ، حوذي – 23 ابو طبق – 24 سحل – 25 ملورق أقرن – 26 طرستوج صخري – 27 زمر بحري – 28 زمر ابو شوكة – 29 زمّير – 30 لخّ – 31 امّ قوس – 32 ليمنده – 33 بوطس المتوسّط – 34 قنبرور ، ابو منقار – 35 طراخور – 36 تون – 37 سيّاف البحر ، ابو سيف – 38 غُبّر – 39 ردّانة – 40 انقليس




1 غبوم – 2 شبّوط – 3 دوع صيني – 4 بطّاس – 5 لعّ – 6 سلمون – 7 زنجور ، سمك الكراكي – 8 رمّالة – 9 لشك – 10 كوّاح ، ملجوم البحر – 11 رنكة – 12 ابو محّيط ، أزيب البحر – 13 مكرور – 14 زرّاقة – 15 حصان البحر – 16 نفر ، عنز الماء – 17 ابو صندوق – 18 ابو صندوق أخطم – 19 جلكي – 20 جيّرة – 21 دبيب الموت – 22 انآكة – 23 سفش – 24 سوجل – 25 غرّاء – 26 ترش – 27 رعّادة – 28 سورية ، عقاب البحر – 29 طرقون



1 شاهين – 2 صقر قنبراني – 3 عقاب ذهبيّة – 4 عقاب قيصريّة – 5 عقاب الشيلي – 6 بومة – 7 يعفة ، امّ الصخر – 8 قعقب – 9 بُلّيع – 10 كندور ، نسر امريكي – 11 زمّاح – 12 لوري – 13 نوبة – 14 امازونة – 15 متوّجة خرطوميّة اللسان – 16 ككتوّ حمراء القنزعة – 17 ككتوّ صفراء القنزعة – 18 ككتوّ ليدبيتر – 19 ككتوّ ورديّة – 20 قرموزة – 21 ببغاء المراعي – 22 وطيفة باهرة – 23 وطيفة جميلة – 24 قنّارة صفراء – 25 غنوج – 26 ببغاء صغيرة – 27 آرا صفراء – 28 آرا حمراء – 29 آرا بنفسجيّة – 30 دغناش ، ابو براقش – 31 حسّون – 32 بقالة – 33 قطنجة – 34 جدّاس ، دجّ اسفع – 35 عقعق ازرق – 36 طورق – 37 طرّار – 38 غنّاج كبير – 39 غنّاج موسي – 40 غنّاج بوثي – 41 سنونو ، خطّاف – 42 بدرغوس – 43 بوبالة متوّجة – 44 مزقة – 45 ابو الحنّ – 46 دخّلة – 47 عندليب – 48 ملنّور ابيض الجناح – 49 ملنّور احمر الرداء – 50 وصمة – 51 قرقف ازرق – 52 هدهد ، دويك الجبل – 53 صرّ – 54 نقّار كبير ، ناقوبة الصنوبر – 55 وروور احمر الجناح – 56 وروور اخضر الجناح – 57 مطموط – 58 تودس





1 طائر الفردوس الاسود – 2 رقّالة ستيفاني – 3 طائر الفردوس الكبير – 4 طائر الفردوس الاحمر – 5 كباليه (الاسم المحليّ) – 6 ثاليد – 7 مكّرد – 8 رفيع الطوق الصغير – 9 رفيع الطوق الاسود – 10 طائر النبال – 11 فرّاش جمهوري – 12 فرّاش غليوم الثالث – 13 فرّاش مموّه – 14 ريّاش – 15 ابو طبر – 16 قنبراني – 17 زعفراني – 18 ابو رماح – 19 تمير شعاع الشمس – 20 تمير رائع – 21 تمير جوليا – 22 عطيّط احمر الذنب – 23 عطيّط تامنك – 24 عطيّط احمر الظهر – 25 عطيّط جميل – 26 ابو ريش اسفع – 27 عطردة – 28 عرّفة زرقاء الصدر – 29 تمّرة مكحّلة – 30 هليكتين – 31 مذنّب فان – 32 مذنّب صافو – 33 لازوردية زرقاء المواج – 34 امّ حوّة – 35 لدجيزيه مدهشة – 36 دسقر طويل الذنب – 37 غُنْدي – 38 امّ رفال – 39 تمرة جوردان – 40 تمرة طنّانة – 41 قنزاع ابو لحية – 42 هِلْيَنْت بونابرت – 43 درويش رمّاح – 44 سَلَسْفُور، ابو رباط – 45 هليوتريس اذن – 46 ضريس احمر الزور – 47 طرغلودس ازرق – 48 ضريس ابيض البطن – 49 ضريس زمرّدي – 50 لُفْرُنيس بهيّ – 51 لفرنيس طاوسي – 52 لفرنيس محبوب – 53 لفرنيس خولد – 54 لفرنيس متوّج – 55 نوّار – 56 طلوران – 57 مولي طويل المنقار – 58 تميرة كليوب – 59 دعّاب





1 طاووس – 2 ارغوس – 3 تدرج شائع – 4 تدرج مذهب – 5 تدرج امهرست – 6 تدرج فضي – 7 تدرج إليو – 8 تدرج مزخرف – 9 تدرج ازرق – 10 حرجيل – 11 تدرج بورنيو – 12 سيفنة هستين – 13 سيفنة متير – 14 تدرج اقرن – 15 حنقط – 16 قبيط – 17 غرغر نسري – 18 كولانة – 19 عرفان ، ديك بري – 20 ديك مقاتل – 21 ديك الحس – 22 ديك كوشنشيني – 23 ديك همبورغ وفرخته – 24 حبشية داجنة – 25 حبشية ملساء – 26 حمام زاجل – 27 حمام هزاز – 28 حمام مطوق – 29 حمام كبوشي – 30 حمام بشنوق – 31 حمام ورق – 32 حمام مراعيش – 33 حمام طابي – 34 بط اهلي – 35 اكس شرقي – 36 اوزة – 37 تم ابيض – 38 تم اسود – 39 غنبول – 40 ايمة – 41 بوفيل رائع – 42 بوفيل ذرب الذنب – 43 عبلق – 44 زغيم مطوق – 45 زغيم لاتهام – 46 كنار – 47 ترتور مبذول – 48 ترتور برتقالي الصدر – 49 ترتور اكهب – 50 بنغالي شليجل – 51 بنغالي احمر – 52 برورار


Enteromorpha compressa
Bryopsis plumosa
Gelidium corneum
Gigartina Teedii
Enteromorpha intestinalis
Rhodymenia palmata











ش

١٤٧٧٩ - شَابِرَات الماء Hydrometridae (S).
Hydrométridés (F). Hydrometridae, Water striders (E).
فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة . حشراتها هوام طوال الارجل تقمص فوق الماء كانها تذرعه || اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الجورس وشابرة الماء .

١٤٧٨٠ - شَابِرَة الماء * Hydrometra (S).
Hydromètre (F). Water strider (E).
جنس هوام من فصيلة شابرات الماء . انواعه المعروفة نحو ١٠ جميعها نحيلة الاجسام ، دقيقة الارجل المستطيلة . تعيش من قنصها فوق المياه الراكدة . تعدو على سطح الماء بخفة || موطنها جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة.

١٤٧٨١ - شَابِرَة الماء الرَمْدَاء

Hydrometra cinerea (S). Hydromètre gris (F).
حشرة من فصيلة شابرات الماء . جسمها صغير مستدق يطول من ١١ الى ١٤ مم. || رأسها دقيق ، مكوّر الطرف. خطمها نحيل . زباناها مستطيلان . عيناها جانبيتان ، ناشزتان . كوسلها شبه برميّ الشكل . ظهرانها ضيق وقصير . قوائمها مستطيلة . ارساغها ثلاثية المقل || ثوبها الى الرمدة الغبراء يعبق في الرأس وفي كل حرقفة ومدور || تعيش من قنصها على سطح الماء حيث تعدو بسرعة مدهشة .

١٤٧٨٢ - شَابِرَة الماء المَنْقَعِيَّة

Hydrometra stagnarum (S).
Hydromètre des étangs (F).
حشرة من فصيلة شابرات الماء . جسمها مستدق الجرم يطول من ٩ الى ١٣ مم. رأسها دقيق مستطيل . خطمها قصير . زباناها مستطيلان . عيناها جانبيتان كبيرتان . كوسلها اسطواني الشكل وبطنها ايضاً . ظهرانها ضيّق لاحف . قوائمها مستطيلة ، دقيقة || ثوبها الى السمرة السوداء باستثناء قاعدة الرأس والقوائم فانها زنجارية اللون || تعيش من قنصها على سطح المياه الراكدة وعلى الضفاف حيث تعدو بين النبات بذات الرشاقة التي تظهرها على سطح الماء .


١٤٧٨٣ - شَابِل Alosa (S).
Alose (E). Allice shad (E).
جنس اسماك كبيرة القد من فصيلة الصابوغيات . انواعها قليلة العدد موطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها مفلطحة مستطيلة ، حاد بطنها شائك الحراشف || اشهر انواعها الشابل المبذول والصابوغة .


١٤٧٨٤ - شَابِل مَبْذُول * Alosa vulgaris (S).
Alose commune (F). Common allice shad (E).
نوع من الشابل وهو سمكة كبيرة القد تطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم. موطنها المتوسط والاطلسي . تسرأ في الماء العذب وقد يتم ذلك في الربيع ثم تعود الى البحر في اواخر الصيف || لحمها لذيذ الطعم . لكنها كثيرة الحسك .

١٤٧٨٥ - شَابِن، Gros et gras (F). Stout and fat (E).
صفة الحيوان السمين الكانز .

١٤٧٨٦ - شَاتِن ٥ ، شُرْصُوف ٥
Imperméable à la lumière (F). Light-tight (E).
نعت تعريني يطلق على كل مادة لا ينفذ منها النور.

١٤٧٨٧ - شَاجِر ٥ Arboricole (F).
Living in trees (E).
نعت تعريني يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالاشجار او يعيش من الاشجار وعليها .


شابرة الماء


شابل مبذول

١٤٧٨٨ - شاحٍ ° Autotrophe (F). Autotrophic (E).
شاح م. شاحية ج. شواح. نعت تعريفي يطلق على جميع النباتات التي تمتص مواد الغذاء من الطبيعة فتحررها وتمثلها بواسطة الطاقة الشمسية .

١٤٧٨٩ - شاحِبة ، فالحة Déchaumeuse (F). Stubble-plough (E).
محراث الشحب او الفتاح .

١٤٧٩٠ - شاحِن
الشاحن من كلاب الصيد الذي يبعد الطريد ولا يصيده . ج شواحن .

١٤٧٩١ - شاحنة ، كَمْيُون Camion (F). Dray (E).
سيارة مجهزة لنقل الاحمال .

١٤٧٩٢ - شادل ° Mimétique (F). Mimetic (E).
نعت وصفي تعريفي يدل على النبات الذي ينسجم شكلاً ولوناً مع البيئة التي يعيش فيها .

١٤٧٩٣ - شادن Faon (F). Fawn (E).
ولد الظبية .

١٤٧٩٤ - شادنج Hématite (F). Haematite (E).
هو حجر الدم ، اطلبه .

١٤٧٩٥ - شادُوف Chadouf (F). Well-sweep (E).
الشادوف او الدالية آلة بسيطة قديمة العهد والاستعمال ، قوامها دلو وثقال . كانت ولا تزال تستخدم في رفع المياه من مجاريها المنخفضة .


شارفات الاجنحة

١٤٧٩٦ - شادي Cercopithèque de Saba
هو هجرس سبا ، اطلبه .

١٤٧٩٧ - شاذّ Hétéroclite (F). Heteroclite (E).
ما خرج عن قواعد المجانسة او عن مألوف نوعه .

١٤٧٩٨ - شأز ، شأز الموضع الغليظ الكثير الحجارة .

١٤٧٩٩ - شارَ Désoperculer (F). To uncap (E).
شار واشتار العسل : استخرجه من الوقبة واجتناه فهو مشور .

١٤٨٠٠ - شارِد ، إيُون Ion
الشوارد والايونات هي نواتج التحليل وتكون بدورها نواتج التحليل الكهربائي الناجم عن مرور التيار الكهربائي في الجسم المقصود . راجع إيون .

١٤٨٠١ - شارِديّ Ionique (F). Ionic (E).

١٤٨٠٢ - شارِفات الأجنحة * Planipennes (F).
رتبة حشرات نافعة من طبقة عصبيات الجناح . فصائلها واجناسها كثيرة العدد . تتميز برؤوسها العمودية . بخانقها معتدلة القد ، اجنحتها مستطيلة ، تآشيرها مجهزة للمص .

١٤٨٠٣ - شارِفات الأسنان Acrodontes (F). Acrodontes (E).
نعت تعريفي توصف به العظاء من ذوات الاسنان الشارفة المرتزة في الحافة الخارجية من الفك الاعلى . يقابلها قابعات الاسنان .

١٤٨٠٤ - شاري هو دافع الصاعقة ، اطلبه .

١٤٨٠٥ - شاسِب ، شاسِف Maigre, Sec (F). Meagre, Dry (E).
المهزول من الحيوان ضمراً او خلقاً لا مرضاً .

١٤٨٠٦ - شاش القاضي
هو البليس وهو الكاكنج ، اطلبها .

١٤٨٠٧ - شاصٍ ، مُتَوَتِّر Raide (F). Stiff (E).

١٤٨٠٨ - شاصِر Faon (F). Fawn (E).
الشاصر والشصر : ولد الظبية .

١٤٨٠٩ - شاطِب Anomoure (F).
نعت تعريفي يطلق على كل ذنب يشذ بشكله عن المألوف .

١٤٨١٠ - شاطِرة هي البطونيقا الطبية ، اطلبها .

١٤٨١١ - شاطِط Anomal (F). Anomalous (E).
شاذ ، مخالف نواميس الطبيعة او قواعدها .

١٤٨١٢ - شاطِئ Bord, Rivage (F). Edge, Shore (E).
هو شط البحر او النهر .

١٤٨١٣ - شاعِب ، مُشَعَّب Rameux (F). Branching (E).
الشجر الكثير الفروع .

١٤٨١٤ - شاعِث ° Sparsile (F). Sparsile (E).
الشاعث هو النجم المنفرد في الفضاء . كل نجم لا يدخل في مجموعات الابراج او المجموعات الكوكبية يعتبر من الشواعث .

١٤٨١٥ - شاغٍ Asymétrique, Inégal (F). Asymmetrical, Unequal (E).
صفة الشيء اللامتناسق الاجزاء . م. شغواء وشغياء . ج شواغ وشغو .

١٤٨١٦ - شافٍ Curatif (F). Curative (E).
صفة العلاج الذي يقضي على المرض فيسبب الشفاء .

١٤٨١٧ - شأفة Ulcère (F). Ulcer (E).
هي القرحة او القرحة الدامئة .

١٤٨١٨ - شافِر هو الشفر ، اطلبه .

١٤٨١٩ - شافِع Bélier (F). Ram (E).
الشافع من الضأن كالتيس من المعزى .

١٤٨٢٠ - شاقُول ، مِطْمَر ، فادن
Fil à plomb (F). Plumb-line (E).
جهاز مركب من قطعة من النحاس او الحديد مخروطية الشكل ، معلقة بخيط قوي ، يستعمله البناء للتثبت من صحة عمودية اتجاه ما يبنى .

١٤٨٢١ - شاكة Acaena (S).
Acéna, Acène (F). Burr, Rosy spined bur (E). Widerhaken, Acine (D). Acena (I).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . سوقها وفروعها شائكة .

اوراقها مركبة . وريقاتها بيضية النصل المسنن الحافة . ازهارها علاقية التجميع صغيرة القد يغلب فيها الاصفر والاحمر || ازهرارها صيفي .

١٤٨٢٢ - شاكس ° Apogamique (F). Apogamical (E).

كل نبات يتكاثر بالبرعمة او القمعولة لانه فقد خاصة التكاثر بالاخصاب الطبيعي اي بتفطيح الازهار يدعى شاكساً .

١٤٨٢٣ - شاكلة Flanc (F). Flank (E).

هي الاطل والخاصرة . ج شواكل .

١٤٨٢٤ - شال * Synodontis (S). Synodonte (F).

جنس اسماك نهرية من فصيلة السلوريات انواعه نحو ١٥ جميعها من اسماك مياه المناطق الاستوائية والحارة . اشهر انواعه شال النيل والزقزوق والسيسي والقرقور. جميعها مأكولة ، لحومها متوسطة الصنف .

١٤٨٢٥ - شالم Seigle (F). Rye (E).

هو الشيلم ، اطلبه .

١٤٨٢٦ - شالوف Cascade (F). Waterfall (E).

هو الشلال صغر حجمه وارتفع منحدره .

١٤٨٢٧ - شامة ، شم Odorat (F). Smell (E).

احدى حواس الجسم الخامة لا سيا عند الحيوان الذي يعتمد عليها في غذائه || عضو الشم هو الانف باطنه الاعلى مغلف بغشاء مخاطي يلحف الاعصاب التي تنقل الاحساسات الشمية الى المراكز الخاصة بها في المخ .

١٤٨٢٨ - شامتة Membre (F). Limb (E).

الشامتة : قائمة الدابة . ج شوامت . ويقال لها الدارجة .

١٤٨٢٩ - شامذ °* ، شماذ ° Théridion (F).

جنس عناكب من فصيلة الشماذيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد او صغيرة . اجسامها شبه بيضية الشكل ، جرامزها دقيقة مستطيلة . تحبك نواسجها على النبات وفي تجاويف الصخور والجدران والابنية المهجورة .

١٤٨٣٠ - شاملات الكف Totipalmes

رتبية طيور من كفيات القدم فيها البجع والغاق وغيرهما .

١٤٨٣١ - شان Suture du crâne (F). Suture from the cranium (E).

هو درز القحف وهو يشمل الدرز الاكليلي والسهمي واللامي.

١٤٨٣٢ - شانية ° Fregata, Atagen (S). Frégate (F). Frigate-petrel (E).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة البجعيات . له نوعان معروفان : الشانية العقابية والشانية الهندية || اعطانها مجادح البلاد الحارة والاستوائية . تألف المواقع الصخرية والصخور الشارفة على البحر || اجسامها مستطيلة . اذنابها فارقة . مناقيدها معتدلة التبطيط ، محدبة الملاقط العليا القربة ، منعقفة الملاقط السفلى . ارساغها قصيرة . شناتر اصابعها نصفية الكفاف . مخالبها محجنة ، ذربة || طيرانها شديد السرعة. قوتها الاسماك تنقض عليها من الاجواء كالسهم وتختلسها من مناقيد الزمج والاخيل والنورس || تدثن في صدوع شعف الصخور وفي اوقاتها العام تلو العام والعش قرب العش . حضنتها مؤلفة من بيضتين لونها الى البياض الاغبر تعلوه ماجة خضراء او حمراء وبعض النقط الجؤوية . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .



شال

١٤٨٣٣ - شانية عقابية °* ، شانية افريقية °

Fregata marina, Atagen aquilus (S).
Frégate-Aigle, F. marine, Grande frégate (F).

نوع من الشانية . طائر كبير القد ، مستطيل الجسم ، طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطه نحو ٢٣٠ سم. اما وزنه فلا يتجاوز ١٥٠٠ غرام || ثوبه اسود اللون ، اخضر المواج . زوره ومنقاده الى الحمرة . حدقة عينه شديدة السواد . رجلاه الى الجؤوة || قوته الاسماك يصطادها من البحر ويختلسها من مناقيد طيور الماء || اعطانه مجادح افريقية الاستوائية والحارة ان على المحيط الاطلسي او على المحيط الهندي .



شامذ

١٤٨٣٤ - شانية هندية °

Fregata minor, Atagen minor (S).
Frégate indienne, Petite frégate (F).

نوع من الشانية . طائر متوسط القد ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٦٠ سم. وتبلغ بسطته نحو ١٣٠ سم. وزنه لا يتجاوز ٧٥٠ غراماً || اعطانه تمتد من مجادح جزر الزابج الى الهند والبحر الاحمر || ثوبه الى السواد الازرق المواج . مقدم عنقه الى البياض الاغبر . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده شديد السمرة . رجلاه الى السمرة يعلوها مواج بحري || قوته الاسماك يصطادها كالشانية العقابية ويدثن مثلها في صدوع الصخور واوقاتها .



شانية عقابية

١٤٨٣٥ - شاه اسبرم رومي Quereillet (F).

اطلب عزامى بحرية .

١٤٨٣٦ - شاه باز Autour commun (F). Goshawk (E).

هو البازي ، اطلبه .

١٤٨٣٧ - شاهبانج Aunée conyze (F).

هو البرنوف ، اطلبه .

١٤٨٣٨ - شاهبلوط Châtaignier (F).

هو الكستنا ، اطلبها .

١٤٨٣٩ - شاهبلوط الحصان Marron d'Inde (F). Horse-chestnut (E).

ثمرة الفندلي الهندي ويقال لها ايضاً قسطلة الحصان وقسطلة مرة .

١٤٨٤٠ - شاهترج * ، كسفرة الحمار

Fumaria (S). Fumeterre (F). Ramping fumitory (E). Erdrauch, Rankenerdrauch (D). Fumosterno, Fumaria di fior bianca (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الشاهترجيات . اوراقه معنقة ، متقابلة ، مركبة . نصلها كثير التفريض ، باهت الخضار البحري، يفوح منه عند الفرك مادة طيارة تفعل فعل الدخان تأخذ الانف وتدمع العين || ازهاره لاقيامية التجميع ، صغيرة القد ، لونها الى البياض الاغبش يعلوه مواج وردي .



شاهترج

١٤٨٤١ - شاهتَرَج مخزني*، بقلة الملوك
Fumaria officinalis (S). Fumeterre officinale, Fiel de terre (F). Fumitory, Fumiterre (E). Echter Erdrauch (D). Fumosterno officinale, Fiele di terra (I).
نبات عشبي حولي بري طبي من فصيلة الشاهترجيات. اوراقه مرة الطعم غزيرة المادة القلوية الفعالة وبعض الحوامض العضوية النافعة. فركها يحرر ما تحواه من مواد طيارة تهيج الانف وتدمع العين.


شاهترج مخزني

١٤٨٤٢ - شاهتَرَجيات Fumariaceae (S).
Fumariacées (F). Fumariaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها نباتات عشبية. ازهارها مندغمة الراسمات، مزدوجة الفصل، رباعية البتلات، ثنائية الاسدية الجانبية الارتكاز الثلاثية الانقسام || ثمارها جراء ثنائية الكرابل. بزورها آحية مزيوته.

١٤٨٤٣ - شاهد Témoin (F). Witness (E).
هو الذي يدلي بالشهادة. والشاهد قد يكون:
شاهد إثبات Témoin à charge (F). Witness for the prosecution (E).
شاهد زور Témoin faux (F). Falsely witness (E).
شاهد على الشخصية Témoin certificateur (F). Certifier witness (E).
شاهد غير مباشر Témoin indirect, Médiat (F). Mediate witness (E).
شاهد قابل الطعن Témoin reprochable (F). Reproachable witness (E).
شاهد نفي Témoin à décharge (F). Witness for the defence (E).


شاهين

١٤٨٤٤ - شاهسفَرَم هو الحبق الصنبر، اطلبه.

١٤٨٤٥ - شاه صيني هو التامول، اطلبه.

١٤٨٤٦ - شاهين* Falco peregrinus (S).
Faucon commun, F. pélerin, F. voyageur (F). Peregrine falcon, Royal falcon, Shahin (E).
طائر من الصقور وفصيلة الصقريات. عروقه عديدة منتشرة في معظم الاقطار الاسيوية والاوروبية. وهو كبير الهامة والسقط، اسود الرأس، طويل القوادم، واسع العينين، رحب الصدر الاغبر الموشم، قصير العنق الابيض، ممتلئ الزور، جليد الفخذين، قصير الساقين. ذنبه اسود مستطيل تعلوه بعض الزرقة || وهو ابرد من الصقر وايبس مزاجاً ولاجل ذلك تكون حركته من العلو الى السفل شديدة الانقضاض || جمعه شواهين وشياهين. قال فيه عبدالله بن المبارك:

«قد يفتح المرء حانوتاً لمتجره
وقد فتحت لك الحانوت بالدين
بين الاساطين حانوت بلا غلق
تبتاع بالدين اموال المساكين
صيرت دينك شاهيناً تصيد به
وليس يفلح اصحاب الشواهين»

١٤٨٤٧ - شاهين Alshain
الشاهين نجم نير من كوكبة العقاب.

١٤٨٤٨ - شاوا*، كُسّو
Brayera anthelmintica, Hagenia abyssinica (S). Coussotier, Cousso, Kousso (F). Kusso, Tapeworm plant (E). Kosobaum (D). Cusso (I).
شجرة برية طبية من فصيلة الورديات منبتها بلاد الحبشة. اوراقها مركبة متعاقبة، وريقاتها سنانية النصل، مجنحة الشكل. ازهارها عنقودية التجميع، تاجية الارتكاز تستعمل في الطب وتدخل في عدة مستحضرات اخصها الادوية المعوية.

١٤٨٤٩ - شاوي Aiguadier (F).
هو السقاء الذي يوزع مياه الري على مستحقيها.

١٤٨٥٠ - شائع، مُشاع، مُشتَرَك Indivis (F). Undivided (E).
هي الملكية الشائعة وهي حالة قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره.

١٤٨٥١ - شائكُ الثمار Echinocarpe (F). Echinocarpous (E).
من النبات ما كانت قشور ثماره محفوفة بالهلب الشائك.

١٤٨٥٢ - شائك الجناح Uncipenne (F).
من الطير ما كان جناحه مجهز ببعض الريش الشائك الاطراف.

١٤٨٥٣ - شائكُ الذنب Echinure (F). Echinurous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او دويبة يعلوها في ذنبها هلب شائك.

١٤٨٥٤ - شائكُ القوائم Echinipède (F). Echiniped (E).
نعت تعريفي يطلق على كل دويبة او حشرة يعلوها في قوائمها مناخس حادة كالشوك او هلب جامد شائك.

١٤٨٥٥ - شائكات الرأس Acanthocéphales (F). Acanthocephala (E).
صف من الدود الخيطيات رؤوسها واخطامها مسلحة بالشوك.

١٤٨٥٦ - شائكات الزعانف
Acanthoptera (S). Acanthoptères, Acanthoptérygiens (F). Acanthopterygian (E).
رتبة من الاسماك العظميات. فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها نهري || اشهرها البوري والتن والقاروس والمرجان الخ.

١٤٨٥٧ - شائل الذيل Niqueté (F). Nicking (E).
الفرس الذي قطعت عضل ذنبه الخافضة لتشول.

١٤٨٥٨ - شاي Thea (S). Théier (F). Tea plant (E).
جنس جنبات وجنيبات برية وزراعية صناعية من فصيلة الكامليات. مهده الصين. انواعه ١٦ جميعها متعاقبة الاوراق المنقة؛ نصلها صغير القد، مستطيل الشكل، مسنن الحافة. ازهاره ابطية الارتكاز، فردية او ثلاثية التجميع، لونها يراوح بين الابيض والاصفر. عرفها خافت الرائحة المستحبة || اشهر انواعه الزراعية الشاي الصيني، اطلبه.


شاوا، كسو

١٤٨٥٩ - شَاي Thé (F). Tea (E).

هو ورق جنبة الشاي يجنى فيجمع ويجفف في الشمس . ثم يلف ويحمص في مجافيف خاصة . ثم يعد للاستهلاك بعد تحضيره ومزجه بنسب متفاوتة القدر بين مختلف اصناف الاوراق || محصوله العالمي الحولي زهاء ٥٠٠٠٠٠٠ طن || اما تركيبه المنصري فهو :

ماء	من	٨٫٥٠	الى	١٠٫٧٠	٪
رماد	من	٤٫٨٠	الى	٧٫٠٦	٪
مواد ازوتية	من	٢٣٫٢٥	الى	٢٧٫٤٠	٪
مواد دهنية عطرية	من	٠٫٣٨	الى	٠٫٧٨	٪
عطان	من	٥٫١٥	الى	١٥٫٦٥	٪
شايين (بنين)	من	١٫١٠	الى	٣٫٨٠	٪

وبعض الحوامض العضوية والاملاح المعدنية بنسب يراوح مجموعها من ٣ الى ٧ .. ٪

١٤٨٦٠ - شَاي العَرَب هو القات ، اطلبه .

١٤٨٦١ - شَاي المُرُوج* ، قَسُوس

Ledum (S). Lédon, Romarin sauvage (F). Crystal-tea, Marsh cystus, Marsh rosemary (E). Sumpfporst, Wilder rosmarin (D). Ledone, Ramerino di palude (I).

جنس نباتات معمرة ابيدة من فصيلة الخلنجيات . انواعه قليلة بعضها بري وبعضها تزييني . سوقها فرعاء تعلو من ٧٥ الى ٢٠٠ سم. اوراقها كاملة متعاقبة عطرية العرف . ازهارها عثكولي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها خماسية البتلات ، نجمية الشكل ، بيضاء اللون ، عرفية الرائحة || اوراقه جيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال الشاي || اشهر انواعه ما يتبع .

شاي المروج المنقعي Ledum palustre (S). Lédon des marais (F).

شاي المروج العريض الورق Ledum latifolium (S). Lédon à feuilles larges (F).

١٤٨٦٢ - شَاي المَكْسِيك هو الزربيح ، اطلبه .

١٤٨٦٣ - شَاي بَرَاغواي هو بهشية الشاي ، اطلبها .

١٤٨٦٤ - شَاي بَنْسِلْفانية* ، مُوتَرْدَه أُرْجُوانيّة

Monarda purpurea, M. didyma (S). Monarde pourpre, Thé d'Oswego, T. de Pinsylvanie (F). Oswego tea, Mountain tea; (E). Oswegotu, Doppelbienenbalsam (D). Monarda cremisina. M. scarlatta (I).

نوع من المرزده . وهو نبات عشبي معمر من فصيلة الشفويات . ساقه كثيرة الارآد تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه ممنقة ، نصلها كامل الصفحة ، سناني الشكل ، منشاري الحافة ، ازغب البشرة ، عطري الرائحة . ازهاره عثكولية التجميع ، مستطيلة القد ، ارجوانية اللون ، فواحة العرف || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز . اوراقه صحية نافعة تستعمل استعمال الشاي .

١٤٨٦٥ - شَاي صِينِي*

Thea chinensis, T. viridis (S). Théier de Chine(F). Tea plant (E). Teesrauch (D). Té, Thé (I).

اشهر انواع الشاي واعمها زراعة واكثرها ضروباً واجودها انتاجاً . وهو شجيرة معمرة تعلو من مترين الى ستة امتار . متوسط علوها نحو ٣٥٠ سم. ترغب في الهضاب وفي الاتربة المروية القليلة الاندماج . تخشى رطوبة التربة المستحكمة ولا تتأثر بالبرد || تغرس الشتول في مستقرها على ابعاد تراوح من ٣ الى ٥ امتار || استثمار اوراقها يبدأ بعد الغرس بثلاث سنوات واجود الاوراق ما نتج عن الافنان الفتية || اشهر البلاد المنتجة للشاي : الصين واليابان والهند والهند الصينية وجزر الزابج وسرنديب .

١٤٨٦٦ - شَايِين Théine (F).

المادة القلوية الموجودة في ورق الشاي وهي بمعظمها من البنين .

١٤٨٦٧ - شَبّ Alun (F). Alum (E).

الشب او حجر الشب ، ملح معدني بلوري التركيب ابيض اللون حامز الطعم يتكون في الطبيعة من بعض الكبريتات اخصها كبريتات الالومينيوم والبوتاسيوم . يذوب في الماء وينصهر في حرارة ٩٢°سغ || يستخدم في عدة صناعات اخصها الصباغة القطنية والصوفية حيث يثبت الالوان ويذكيها . ويستعمل في ترويق المياه الموحلة وفي حفظ الجلود من الانحلال ... كما يستعمل في الطب . وهو من القوابض التي توقف النزيف والرعاف .

١٤٨٦٨ - شَبّ اللَّيْل* ، نَوّار اللَّيْل ، شَوّاق ، شَبّ الظَّرِيف

Mirabilis(S). Nyctage, Belle-de-nuit(F). Four o'clock plant (E). Wunderblume (D). Bella di notte, Meraviglie, Gelsomino di notte (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشبيات . انواعه عديدة تتميز بجلورها الفتية الشكل . اوراقها متقابلة ، السفلية منها ممنقة اما العلوية فلاطئة . ازهارها بوقية الشكل ، زاهية الالوان ، تتفتح في الليل وانبلاجها يدوم من غروب الشمس الى سطوع الفجر || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

١٤٨٦٩ - شَبّ اللَّيْل الإفْرِيقي ، شَوّاق إفْرِيقي

Mirabilis dichotoma (S). Nyctage dichotome, Belle-de-nuit dichotome (F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها نحيلة . اوراقها لاطئة ، بيضية . ازهارها صغيرة القد ، عطرية العرف ، بيضاء اللون او حمراء . ازهرارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٤٨٧٠ - شَبّ اللَّيْل الجَلَبي ، شَوّاق جَلَبي


Mirabilis jalapa (S). Nyctage faux-jalap, Belle-de-nuit faux-jalap, Merveille du Pérou, Herbe triste(F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل ، نصلها ازغب الصفحة السفلى ، ذلق الزام الاخير . ازهارها عادمة العرف تطول نحو ٣ سم. لونها يراوح من الابيض الى الاحمر والاصفر والموشح || ازهرارها يستمر من تموز الى تشرين . جذورها تستعمل في غش الجلب .

١٤٨٧١ - شَبّ اللَّيْل المُسْتَطِيل الزَّهْر ، شَوّاق مُسْتَطِيل الزَّهْر Mirabilis longiflora (S).

Nyctage à longues fleurs, Belle-de-nuit à longues fleurs, Belle-de-nuit odorante (F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها زباء النصل دبقة . ازهارها مستطيلة الانبوب ، خملية البشرة ، فواحة العرف ، بيضاء اللون ، حمراء القاعدة الداخلية || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .


شاي المروج


شاي بنسلفانية


شاي صيني


شب الليل


شب النهار

١٤٨٧٢ – شَبّ النّهار *، لَبْلاب مُثلّث الألوان

Convolvulus tricolor (S). Belle de jour, Liseron tricolore (F). Three coloured bindweed (E). Dreifarbige Winde, Kriechwinde, Winde (D). Bella di giorno, Emerocalle (I).

نبات عشبي حولي تزييني من فصيلة اللبلابيات . اوراقه اهليلجية الشكل ، نصلها خلي البشرة . ازهاره كبيرة القد ، زرقاء البوق بيضاء الانبوب ، صفراء القاعدة . تنتشر في النهار وتنطبق في الليل || ضروبه التزيينية عديدة جميعها زاهية الالوان || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٨٧٣ – شَبَا هو الطحلب ، اطلبه .

١٤٨٧٤ – شَبَاة * **Coleophora, Eupista (S).**

Coléophore, Eupiste (F). Casebearers (E). Futteralmotten, Sackmotten (D).

جنس فراش من السمفيات . انواعه عديدة اعطانها الاقاليم المعتدلة والباردة . جميعها نحيلة الجسم صغيرة القد ، بسطتها تراوح من ١٦ الى ٢٢ م. اجسامها حنطية . رواشنها الامامية الى الصفرة تعلوها الزراكش المختلفة الالوان . رواشنها الخلفية الى البياض الاغبر يعلوها توشيح يختلف مداه ولونه مع الانواع . اطار رواشنها عريض التهديب تكثر فيه الالوان الفاقعة كالاحمر || يرقاتها تحمل قراباً لا قياسي الشكل واللون تلجأ اليه كما تفعل الحلاذين . وهي خاملة وثامرة تركب النباتات البرية والاشجار المثمرة فتقضم الاوراق والثمار .


شباة

١٤٨٧٥ – شَبَاة

الشباة : العقرب ساعة تولد . وقيل عقرب صفراء . وقيل حمة العقرب .

١٤٨٧٦ – شَبَارِس

هي السبارس سمكة من السرغوس ، اطلبها .

١٤٨٧٧ – شُبَارِق *، شِبْرِق، لَتّين القُدَمَاء

Ononis antiquorum (S). Ononide antique, Bugrane, Arrête-bœuf (F). Tall rest-harrow (E). Südliche Hauhechel (D). Bulimacola, Arresta bovi (I).

نوع من اللتين وهو جنبة متوسطة القد غليظة الجذور المستطيلة ، الافقية الامتداد . اوراقه مركبة ، عابقة الخضار . ازهاره عنقودية التجميع جميلة الشكل صفراء اللون يعلوها توشيح وردي || يقال انها من النباتات الطبية نقيع ازهارها ينفع الصدر .


شبارق

١٤٨٧٨ – شُبَاط **Février (F). February (E).**

يعرف ايضاً بسوباط وفبراير . الشهر الثاني من السنة الشمسية مركزه بين كانون الثاني وآذار . وهو من استحداث الرومان وكان عندهم شهر التطهر وآخر شهور السنة . ثم اصبح في وضعه الحالي منذ القرن الخامس قبل الميلاد . عدد ايامه ثمانية وعشرون يوماً الا في السنين الكبيسة فهو تسعة وعشرون || في السابع منه تسقط الجمرة الاولى ثم يجري الماء في العود . وفي الرابع عشر تسقط الجمرة الثانية وفي الحادي والعشرين تسقط الجمرة الثالثة . ومعنى سقوط الجمرات ان الناس كانوا يتخذون في قديم الزمان اخبية ثلاثة في الشتاء يحيط بعضها ببعض وكان الخباء الاول مأوى لدوابهم الكبار كالخيل والابل والبقر . والخباء الثاني لدوابهم الصغار كالغنم وهم كانوا في الخباء الثالث . وكانوا يشعلون جمرات النار في كل خباء ويتخذون الجمر للاصطلاء . فلما كان السابع من شباط اخرجوا دوابهم الكبار الى الصحراء وجعلوا الصغار مكانها وهم سكنوا مكان الصغار فحينئذ سقطت من الجمرات الثلاث جمرة . فاذا مضى اسبوع آخر اخرجوا الغنم ايضاً الى الصحراء وهم سكنوا مكانها فسقطت جمرة اخرى . فاذا مضى اسبوع آخر خرجوا الى الصحراء وتركوا اشعال النار لقلة البرد وطيب الهواء فسقطت الجمرة الثالثة || وفي السادس والعشرين من شباط اول ايام العجوز وايام العجوز سبعة : ثلاثة من شباط واربعة من آذار وهي لاتخلو من البرد والرياح .

تقويمه الزراعي . اعماله الزراعية عديدة . اخصها :

١ – **في الزراعات العامة الموسمية** – توزيع الاسمدة الازوتية النيتراتية على الزروع بمعدل ٢٠ كيلو للدنم الواحد وذلك لتنشيط النمو الخضري الذي يقرر جودة الاسبال ووفرة الانتاج . بذر الخردل . الاعتناء بمشاتل البقول والتبوغ ووقايتها من تقلبات العوامل الجوية ومن عبث الحشرات والاوصام . المباشرة ، عند اواخر الشهر ، بتوزيع الاسمدة الكيماوية المركبة على الاتربة المعدة لزراعة البقول والخضار .

٢ – **في الاشجار المثمرة** – متابعة غرس نصوب الاشجار المثمرة على اختلاف انواعها . ومتابعة التشذيب والتقليم ثم رفع القلامة وحرقها بكاملها . متابعة نضح الاشجار بالزيوت البيض المخففة وبالمواكين الفعالة .

٣ – **في الحمضيات** – تهيئة وغرس مشاتل النارنج والليمون الحلو . تنظيف سوق وفروع الاشجار من اللحاء الصلفة والبقايا اليابسة والكشف على جلوع الاشجار المرضة الحالوط ونضحها بمحلول سلفات النحاس والكلس .

٤ – **في الزيتون** – انجاز جميع الاعمال الزراعية التي تعذر القيام بها في الشهر الماضي اخصها التسميد والحرث والتقليم والتطعيم .

٥ – **في الكرمة** – حرث الكرمة وتقليمها ثم نضحها بمحلول سلفات النحاس . متابعة الغرس ان في المشاتل او في المستقر بعد مراعاة موقع التربة وظروفها الحكمية ومقدورها الاندماجي .

٦ – **في الموز** – المباشرة بغرس نصوب الموز في الاتربة الخفيفة القليلة الانلساج . تسميد الزراعات القائمة بالاسمدة الكيماوية المركبة والانتباه الى اضافة الكلس حيث تدعو الحاجة .

٧ – **في الاشجار الحديقية والحرجية** – متابعة غرس الاشجار النافضة والسرو والكزورينه والاوكاليبتوس الخ..

٨ – **في الخضار والبقول** – متابعة زرع البقول التي صار تعدادها في الشهر المنصرم يضاف اليها القرنبيط والكمون والقزح . تسميد زراعات الباذنجان لدفعها على استمرار النمو والاثمار . المباشرة بزراعة الخيار والكوسى والقرع في المواقع الدافئة .

٩ – **في الزهور** – عزق التربة وتمشيبها ونثر الاسمدة الكيماوية المركبة . تقليم الورد والمباشرة بغرس الزهور الصيفية على اختلاف انواعها .

١٤٨٧٩ – شَبَاطَة ٥ **Carpiculture (F).**
Carp-breeding (E).

الشباطة تربية الشبوط ، وقد يتم ذلك في غدران فسيحة متوسطة الغور .

١٤٨٨٠ – شِبَام **Cordon à fixer (F).**
Fasten-string (E). خيط يشد الشيء لاستقراره في مكانه

١٤٨٨١ - شَبَام * Skimmia (S). Skimmie (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة البهشيات . انواعه قليلة العدد جميعها جنبات سبروتية ترغب في المناطق المعتدلة المنحرفة نحو الحارة . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها عروة معنقة متعاقبة . نصلها جامد الصفحة الاهليلجية توشيه الغدد الدقيقة الشفافة . ازهرارها عنكوكي الشكل طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، كثيفة التجميع ، فواحة العرف المستحب . ثمارها عنبية ، كرزية الحجم ، حمراء اللون ، مأكولة .

١٤٨٨٢ - شَبَانك

هو البرنوف ، اطلبه . وقد تكتب ايضاً شابانك .

١٤٨٨٣ - شَبَب Taureau (vieux) (F).

الشبب والشبوب : المسن من الثيران . Bull (aged) (E).

١٤٨٨٤ - شَبِتّ Aneth (F).

هو الشبث ، اطلبه .

١٤٨٨٥ - شَبَث Demodex

جنس حشرات من الشبثيات الجلدية المجهرية . انواعه عديدة تعيش على غدد الشعر وبصيلاته . تتطفل على جميع الحيوانات الثديية وقد تصيب الانسان فتسبب سقوط الشعر وما لا يطاق من الحكاك .

١٤٨٨٦ - شَبَث البُصَيْلات*

Demodex folliculorum (S). Demodex folliculaire (F).

نوع من الشبث المجهري يركب المواشي اخصها الابقار والاغنام ويركب الكلاب والسنانير فيتلف شعرها وجلودها ويوقع بها اشد الاذى . وعندما يصيب الانسان يتمركز عادة في وجهه .

١٤٨٨٧ - شِبِتّ* ، شِبْث ، شِبِتّ

Anethum graveolens (S). Aneth, Fenouil bâtard (F). Anet, Dill, Dill-seed (E). Gartendill, Dill fenchel (D). Aneto, Aneto odoroso, Neto (I).

نبات عشبي معمر من فصيلة الخيميات . قريب الشبه من الشمار وقد يستعمل استعماله في التوابل . اوراقه متعاقبة مركبة خيطية . يستخرج منها ومن البزور زيت طيار له استعماله الطبي || تقيع اوراقه وجذوره يفيد المعدة والامعاء ويصرف الغازات ويهدئ الاعصاب .

١٤٨٨٨ - شِبِتّ بَرّي* ، مُوْم ، مُو

Meum athamanticum (S). Aneth sauvage, Meum (F). Meu, Bold-money, Spignel (E). Wilder dillen, Feine Bärwurz (D). Meo, Meo barbuto, Finochiello (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات . جذوره وساقه واوراقه وبزوره تفيد المعدة وتقوي القلب وتصرف الغازات وتوقف الفواق . يستخرج من جميع اجزائه زيت طيار نافع له استعماله الطبي .

١٤٨٨٩ - شَبْثان° * ، شِبْثان° Geophilus (S).

Géophile (F). Geophilus (E). Erdläufer (D).

جنس دوييات مفترسة من فصيلة الشبثانيات . انواعه عديدة اجسامها مبططة دقيقة مستطيلة مركبة من عشرات الحلقات . جرامزها تعد من ٤٢ الى ٧٣ زوجاً لكل حلقة زوج . اعطانها العالم . تألف الاتربة الرطبة . تعيش تحت الغيل والطحالب . تسرح في الليل . فواصلها فسفورية مضيئة . انفاقها سطحية . قوتها الخراطين والديدان . تعتبر من الدوييات الضارة لانها تقضم الجزر والبيارون .

١٤٨٩٠ - شَبْثانيّات° Geophilidae (S).

Geophilidés (F). Geophilidae (E).

فصيلة دوييات من الدخداخيات الشفويات الاحناك . اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها الشبثان .

١٤٨٩١ - شَبَثيّات° Demodicidae (S).

Demodicidés (F). Demodicidae (E).

فصيلة حشرات جلدية مجهرية من رتبة القراديات . لا ترى بالعين المجردة ، اجسامها مستطيلة ، ارجلها قصيرة . تعيش على غدد وبصيلات الشعر . تركب جميع الحيوانات الثديية ولا تعف عن الانسان .

١٤٨٩٢ - شَبْدَع° * ، شَبْدَعَة° Buthus (S).

Scorpion jaune, Buthus (F). Yellow scorpion (E).

ج شبادع . جنس عقارب متوسطة القد أو كبيرة ، حنطية اللون ، صفراء المواج . تتميز بملاقطها المزدوجة الاسنان الداخلية . اعطانها البلاد الحارة . تكثر في الاتربة الرملية . مسرحها دجوي ، راجع عقرب .

١٤٨٩٣ - شَبْدَع أصْفَر Scorpion jaune (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب اصفر ، اطلبه .

١٤٨٩٤ - شَبْدَع حُنْطِيّ Scorpion brun (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب حنطي ، اطلبه .

١٤٨٩٥ - شَبْدَعيّات° Scorpionidae (S).

Scorpionidés (F). Scorpionidae (E).

فصيلة دوييات ولود خبيثة من رتبة العقربيات . اجناسها وانواعها عديدة . اعطانها البلاد الحارة . جميعها دجوية تسعى في الليل وتستريح في النهار في مخابئ تألفها بين الحجارة وتحتها .

١٤٨٩٦ - شُبْدُوع° * ، شُبْدُوعَة°

Talitrus (S). Talitre (F). Talitrus (E).

جنس دوييات بحرية من القشريات العليا وفصيلة الدنماشيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة . تعيش على الشطوط الرملية . جميعها قافزة وتنغمس في الرمل بسرعة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٧ سم . الوانها الى الشهبة الزرقاء يعلوها مواج مرجاني يتخلله الخطي عند حتار السكم || جميع انواعه مأكولة كالاربيان .

١٤٨٩٧ - شَبْدَر Trèfle (F). Clover (E).

هو النفل . وقد جاء في لسان العرب : « نبات شبيه بالرطبة الا انه اجل واعظم ورقاً معرب شودر بالفارسية . »

١٤٨٩٨ - شِبْر Empan (F). Span (E).

الشبر المسافة الواقعة بين طرفي الابهام والخنصر عند كامل فجهما . متوسطها ٢٢ سم .

١٤٨٩٩ - شَبَرْبَص Chameion (F).

هو الجمل الصغير لا يزال يتبع امه . Young camel (E).

١٤٩٠٠ - شِبْرِق هو الشبارق ، اطلبه .


١٤٩٠١ - شِبْرِقَة Chaton (F). Catkin (E).


ازهرار سنبلي قدي الشكل صغير الازهار المتراكبة المتتابعة .


شبام


شبث البصيلات


شبتّ


شبتّ بري


شبثان


شبدع

١٤٩٠٢ - شِبْرِقِيّ° Amentiforme (F). Amentiform (E).
ما كان شكله شكل الشبرقة .

١٤٩٠٣ - شُبْرُم Euphorbe pityuse (F).
هو الشرنب من النباتات الجمالية المؤذية ، اطلبه .


شبدوع

١٤٩٠٤ - شُبْرُقَة Valgue hémiptère (F).
حشرة مؤذية من الجمليات تدعى قلقوس ، اطلبها .

١٤٩٠٥ - شَبَط الغُول Renouée des oiseaux (F).
هو البطباط ، اطلبه .

١٤٩٠٦ - شَبَطْبَاط Persicaire indigotier (F).
هو البطباط النيلي ، اطلبه .

١٤٩٠٧ - شَبْطَر°* Polydesmus (S).
Polydesme (F). Polydesmus (E).
جنس دويبات من فصيلة الشبطريات . انواعه المعروفة خمسة اجسامها مبططة مستطيلة مركبة من ٢٠ حلقة مخصورة الفواصل . طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم. تألف الحدائق والمباقل . تعيش تحت العبل مكورة كالخاتم. قوتها المواد النباتية . تسرح في الليل تقضم الجزر وسائر البقول الرخصة .

١٤٩٠٨ - شَبْطَرِيَّات° Polydesmidae (S).
Polydesmidés (F). Polydesmidae (E).
فصيلة دويبات من الدخداخيات الشفويات الارجل ، اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الشبطر .


شبطر

١٤٩٠٩ - شَبَق Nymphomanie (F).
Nymphomania (E).
هو الاغتلام والغلمة يعود الى هيجان الشفر واستمرار حالة الودقان في الانثى .


١٤٩١٠ - شَبْقَة ، شُبُوق Turgescence
انتفاخ وتوتر في الاوعية يصلبها ويزيدها حجماً .

١٤٩١١ - شَبَكَة Filet (F). String (E).
هي الجزفة تصاد بها الاسماك .

١٤٩١٢ - شَبَكَة رِيّ
Canalisation, Réseau de canaux (F).
مجموعة الاقنية التي تؤمن الري في مزرعة او منطقة أو بلاد .

١٤٩١٣ - شَبَكِيَّات الأَجْنِحَة
Raphidioptères (F). Raphidioptera (E).
رتبة حشرات نافعة من طبقة عصبيات الجناح . تشمل فصيلة واحدة وبعض الاجناس والانواع . اجسامها متوسطة القد، رؤوسها ناتئة ، بخانقها مستطيلة . وهي من الحشرات الواثجة اللاحمة في دوريها اليرقي والحشري .

١٤٩١٤ - شَبَكِيَّة Rétine (F). Retina (E).
احدى طبقات العين الداخلية تأتي بعد القرنية والقزحية . تتكون من وحدات عصبية تبدو كالغشاء الرقيق يغلف سطح العين الباطني . مركزها وراء العدسة وهي تستقبل الاشعة الضوئية فتنطبع عليها المرئيات التي تنقلها شبكة الاعصاب الى المنطقة البصرية بالمخ .


شبنم

١٤٩١٥ - شِبْل Lionceau adulte (F).
Adult young lion (E).
ولد الاسد اذا أدرك الصيد ج اشبال وشبال .

١٤٩١٦ - شَبَن Engraissement (F). Fattening (E).
علف الدواجن لتسمينها . وهي عملية اقتصادية ترتكز على قواعد تقنية وثيقة الارتباط بالعناصر الغذائية المختلفة المفاعيل التي تحويها الاعلاف من الاعشاب الى الحبوب .

١٤٩١٧ - شَبْنَم* ، كَزْوَر Casuarius (S).
Casoar (F). Cassowary (E).
جنس طير من الشبنميات قريب الشبه من النعام . انواعه ٦ جميعها كبيرة الجثة . كنابية الرأس ، جالسة المنقاد ، قصيرة العنق ، زغبية الريش . جميلة الاثواب الزاهية الالوان . ذكورها واناثها تتحلى بالثوب نفسه ومن ميزاتها ان الذكر يحضن البيض دون الانثى || اعطانه بلاد الهند وجوارها . يألف الغابات الكثيفة وضفاف الانهر الدغلة . قوته الحشرات والعظاء والضفادع .

١٤٩١٨ - شَبْنَمِيَّات Casuaridae (S).
Casuaridés (F). Casuaridae (E).
فصيلة طيور من العوادي قريبة الشبه من النعام الا انها اصغر قداً واقصر عنقاً وساقاً . تتميز بقبعاتها الكنابية، بمناقيدها الجالسة ، باجنحتها القصيرة وزهاء الوان ريشها اللامع . جميعها ضيقة الحلق نفور وعقوق .

١٤٩١٩ - شَبَه Cuivre jaune (F). Brass (E).
هو النحاس الاصفر .

١٤٩٢٠ - شِبْه المَعْدِن، مَعْدَنِيد، فلزات
Métalloïde (F). Metalloid (E).
اشباه المعادن مواد بسيطة تتميز بقلة ايصاليتها للحرارة والكهرباء ، كما تؤلف مع الاكسيجين الحوامض والاكسيدات اللامنفعلة .

١٤٩٢١ - شِبْه انْتِفَاع ، إنْتِفَاع حكْمِي
Quasi-usufruit (F).
صيغة فقهية معناها الانتفاع بالمستهلكات وعلى المنتفع الذي استهلكها او باعها شرعاً ان يرد امثالها وزناً وصفة وثمناً حين زوال الانتفاع .

١٤٩٢٢ - شِبْه حِيَازَة، حِيَازَة حكْمِيَّة
Quasi-possession (F).
هي حيازة حق ارتفاق .

١٤٩٢٣ - شِبْه قِلَوِيّ Alcaloïde (F).
Alkaloid (E).
مادة عضوية ازوتية تستخرج غالباً من بعض النباتات التابعة لثنائيات الفلقة . راجع قلويد .

١٤٩٢٤ - شَبَهَان Laiton (F). Brass, Latten (E).
هو النحاس الاصفر .

١٤٩٢٥ - شُبُهَان ، صَامُور Paliurus (S).
Paliure (F).
جنس اشجار وجنبات شائكة من فصيلة النبقيات . انواعه عديدة تعلو من مترين الى ١٥ م. افنادها كثيفة متراكبة . اوراقها متعاقبة ، ممنقة ، بيضية النصل . ازهارها عثكولية التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون . ثمارها قبعية الشكل ، مرتفعة الاطراف المجنحة . يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية . اشهر انواعه الشبهان الشائك .

١٤٩٢٦ - شُبْهَان شَائِك*، صَامُور شَائِك

Pallurus aculeatus, P. spina-Christi (S). Paliure épineux, Epine du Christ, Argolou, Porte-chapeaux (F). Garland thorn, Christ's thorn, Jerusalem thorn (E). Südlicher Stechdorn, Christdorn (D). Palluro, Spina di Christo, Porto capello (I).

نوع من الشبهان الكثير الشوك المركب المستطيل الاعقف. جنبته تعلو نحو ٣ امتار . يستعمل في السياجات . سياجه لا يقحم . يعيش في جميع الاتربة الزراعية ولا يخشى الرطوبة .

١٤٩٢٧ - شَبُوب Adulte (F). Adult (E).

هو من البقر والغنم والماعز ما تم نموه واكتملت اسنانه . ويقال له مشب .

١٤٩٢٨ - شَبْوَة Chelifer (S).

Chélifère, Scorpion des livres (F). Chelifer (E).

جنس حشرات نافعة من العقارب الكاذبة تعيش في البيوت وفي شقوق الاخشاب اليابسة قوتها الحشرات الصغيرة اخصها التي تقرض الاوراق والثياب .

١٤٩٢٩ - شَبْوَة سَرَطَانِيَّة*

Chelifer cancroïdes (S).
Chélifère cancroïde, Scorpion des livres (F).
Book scorpion (E). Bücherskorpion (D).

نوع من الشبوة ، دويبة من فصيلة الكرنيسيات ورتبة العقربيات الكاذبة . موطنها جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى السمرة الحنطية . صدراسها مزواني . مقنباهـــا مستطيلان يشبهان بملقطين كلاقط العقارب . بطنها عادم الذنب . عيناها مركبتان صغيرتان . جرامزها دقيقة مستطيلة || تألف المواقع المظلمة والبيوت الآهلة والخربة . تعيش بين الاخشاب وفي شقوقها . قوتها الحشرات الصغيرة اخصها التي تقرض الثياب والورق || تعتبر من الدويبات النافعة اللامؤذية .

١٤٩٣٠ - شَبُّوط*، سَابُوت، سَابُوط، صَبُّوط

Cyprinus carpio (S). Carpe (F). Carp (E).

جنس اسماك مأكولة من فصيلة الشبوطيات . انواعه عديدة معظمها من اسماك المياه العذبة . جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. تتميز بضخامة وسطها ، ودقة ذنبها وقصر رأسها ولين زعانفها ورعاث نكها الاعلى . قوتها الاعشاب المائية . تعيش وتتكاثر في المسامك العميقة الغور .

١٤٩٣١ - شَبُّوطِيَّات Cyprinidae (S).

Cyprinidés (F). Cyprinidae (E).

فصيلة الشبابيط من رتبة مفتوحات المثانة . تشمل عدة اجناس اشهرها الشبوط والبني والليبس والمطوقة .

١٤٩٣٢ - شَبِّيَّات، شَوَّاقِيَّات Nyctaginaceae (S).

Nyctaginacées (F). Nyctaginaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها عديدة اشهرها شب الليل والبوغنفيلية والابرونية .

١٤٩٣٣ - شُبَيْدَع Scorpionnet (F). Young scorpion (E).

صغير الشبدع والعقرب .

١٤٩٣٤ - شَبِيرُو Jabiru

هو المكثير ، اطلبه .

١٤٩٣٥ - شَبِيصَة*، رُتَيْلاء الأقبية

Segestria (S). Ségestrie, Araignée des caves (F). Cellar spider (E). Kellerspinne (D).

دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائية الزوايا سداسية المشاتن من فصيلة الشياحيات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم. عند الذكر ونحو ٢٨ مم. عند الانثى . صدراسها مستطيل الشكل، اسمر اللون ، بنفسجي المواج . عيناها زمّيتان . شيسفاها غليظان ضليمان . فكاها نحيلان. جرامزها نشيطة، كثيفة الهلب . بطنها بيضي الشكل ، اسود اللون، بنفسجي المواج || تألف الكهوف والمغاور والاقبية والمخازن والمساكن الارضية . مسرحها دجوي . مخدعها عكدبة ترابية الشكل تنسجها في الشقوق . قوتها الحشرات تسعى اليها بسرعة مدهشة || لسعتها مؤلمة مؤذية تسبب حمى خفيفة تستمر نحو ثلاثة ايام .

١٤٩٣٦ - شُبَّيْط Xanthium (S).

Xanthium, Lampourde (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة المركبات انواعه ٤ اوراقها متعاقبة ، معنقة ، مفرضة النصل المتمعج الصفحة . ازهارها عثكولية التجميع ، محورية الارتكاز . منافعها الطبية عديدة تدخل في عدة مستحضرات وتراكيب اشهر انواعه الحبشي والسلمي .

١٤٩٣٧ - شُبَّيْط حَبَشِي، كُور العَبِيد

Xanthium abyssinicum (S). Xanthium abyssin, Lampourde d'Abyssinie (F). Burdock, Cockle-bur (E). Spitzklette (D). Lappola (I).

نوع من الشبيط . مهده بلاد الحبشة . منافعه الطبية عديدة اخصها الامراض الجلدية .

١٤٩٣٨ - شُبَّيْط سِلَعِي*

Xanthium strumarium (S). Lampourde des écrouelles, Petite bardane (F). Lesser burdock, Burrweed (E). Echte Spitzklette (D). Lappa, Lappolone, Xantio. Bardana minore (I).

نوع من الشبيط المبذول مهده البلاد المعتدلة الحرارة يكثر في الاماكن المتوسطة الرطوبة . يستعمل في معالجة داء الخنازير .

١٤٩٣٩ - شَبِيق ، صُنْبُور Tuyau de pipe (F).

هو قصبة الغليون من اي مادة كانت .

١٤٩٤٠ - شُبَيْك Amaryllis


هو الاماريلس ، اطلبه .


١٤٩٤١ - شُبَيْكَة*ه Nassa (S).


Nasse (F). Nassa (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الشبيكيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها شطية تعيش على الشحاف والرمال المغمورة بالماء || اصدافها شبيهة بالسلال الشبكية المستعملة للصيد . جميعها محلزنة الاعقاب الذربة ، متباينة المظهر الخارجي ، منها المالسة والمحززة والمخددة والمقعرة || اجسامها كبيرة . رؤوسها مبطحة ، مستعرضة ، ثنائية الوامس المستطيلة الميونة القواعد . انطامها انبوبية مستطيلة . ارجلها فارشة ثنائية الاذينات الصغيرة الطرفية الارتكاز .


شبهان شائك


شبوة سرطانية


شبوط



شبيصة


شبيط سلمي


شبيكة

١٤٩٤٢ - شُبَيكيّات ◦ Nassidae (S). Nassidés (F). Nassidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || جميعها وانجة تعيش على جيف الحيوانات البحرية || اصدافها متباينة الاشكال، يكثر فيها الشكل اللولبي المستدق الطرف الذرب . جميعها ملونة ، بعضها مالس الصفحة والبعض الآخر مسنج او محزز او مخدد || اعرف اجناسها واشهرها الشبيكة .


شتراق مخزني

١٤٩٤٣ - شتاء Hiver (F). Winter (E).

احد فصول السنة الاربعة يبدأ عندما تكون الشمس في ذروة بعدها من السمت وهو يوم ٢١ كانون الاول في نصف الكرة الشمالي ويمتد الى ٢١ آذار || وهو يتميز : ١- بقلة سقوط الامطار باستثناء مناطق حوض البحر المتوسط . ٢- بشدة القر لا سيا عند الابتعاد عن خط الاستواء وعند الارتفاع عن سطح البحر. ٣- بكثرة الثلج واستتباب الجليد في المناطق الشمالية . ٤- بسكون الطبيعة واعبال الاشجار النفيضة وبيات الحيوانات والحشرات المستكنة وهجرة الطيور القواطع الخ .

١٤٩٤٤ - شتائي Hibernal

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بفصل الشتاء .

١٤٩٤٥ - شتر Défectuosité, Malformation (F). Defect, Malformation (E).

يقال ثمار لا شتر فيها اي لا عيب فيها .

١٤٩٤٦ - شتر داخلي Entropion (F). Entropium (E).

عارض قوامه تغيير حالة الشيء وانقلابه من الخارج الى الداخل .

١٤٩٤٧ - شُتْراق Ceterach (S). Cétérac (F).

جنس نباتات سرخسية من فصيلة البسباجيات . انواعه عديدة يكثر وجودها في المواقع الرطبة بين الصخور وعليها . اشهر انواعه الشتراق المخزني .

١٤٩٤٨ - شُتْراق مخزني*، حشيشة الذهب Ceterach officinarum (S). Cétérac officinal, Daurade (F). Scale fern, Scaly spleenwort, Rusty-back (E). Ecther Vollfarn(D). Ceterac, Cetracca, Erba dorata (I).

نوع من الشتراق يعيش على الصخور والجدران . يستخرج منه صباغ ذهبي اللون . يقال ان النبات بكامله يفيد السعال ويجلي الصدر .


شتغة القمام

١٤٩٤٩ - شُتْرة Palmure (F).

الشترة والشتيرة والحطاب واحد . واجع حطاب .

١٤٩٥٠ - شُتْرة Espace entre 2 doigts (F).

التفرجة بين الاصبعين .

١٤٩٥١ - شتع Carence (F). Deficiency (E).

الشتع هو افتقار الجسم النباتي الى عنصر من عناصر الغذاء الرئيسية او الثانوية .

١٤٩٥٢ - شُتْغة ◦ ، كليبتوسبوره ◦ Calyptospora

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيبات . انواعه قليلة تتميز بدعاماتها الخطية اللون ، المستطيلة الوثيرة ، الشفعية الانقسام ، الثنائية او الرباعية الاخبية || اما دعاماتها فتنمو وتتكاثر على الخلايا الادمية اخصها خلايا الاوراق والنوامي .

١٤٩٥٣ - شُتْغة القمام ◦* Calyptospora gœppertiana, Aecidium columnare (S). Rouille de l'airelle (F).

فطر مجهري يتطفل على القمام فيعطب الاوراق ويؤذي النوامي . وهو من الفطور التي تقضي طورها الاثيدي على التنوب وتتطفل بطورها الدعامي على القمام || مظهره الخارجي اصفرار في الاوراق يعقبه استطالة في النوامي ثم جفاف في اللحاء وصلابة في الالياف تؤدي الى اختلال الاتزان النشوئي فتسقط الاوراق قبل زمن الاعبال وتيبس النوامي قبل اكتمال دورتها الحولية || يكافح باستعمال مركبات النحاس .

١٤٩٥٤ - شتلة Plant (F). Slip (E).

هي كل نبتة جديدة مستوفاة الجذور يمكن نقلها وغرسها في مستقرها . ج شتول .

١٤٩٥٥ - شتوي Hiémal, Nivéal (F). Hiemal, Nival (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو ويزدهر في الشتاء .

١٤٩٥٦ - شُتَيلة ، نُبَيتة Plantule (F). Young slip (E).

كل شتلة في زمن النشوء الاول قبل ان يجوز اقتلاعها .

١٤٩٥٧ - شثّ

الشث شجر مثل التفاح الصغير. طيب الريح . مر الطعم. يدبغ بورقه وهو كورق الخلاف . وله برمة موردة وسنفة صغيرة فيها ثلاث حبات او اربع سود مثل الشونيز يرعاه الحمام اذا انتثر . واحدته شثة (اللسان) .

١٤٩٥٨ - شثّ Abeille ouvrière (F). Working bee (E).

هي النحلة العسالة . ج شثاث .

١٤٩٥٩ - شجّاب هي السدادة ، اطلبها .

١٤٩٦٠ - شجّار Arboriculteur (F). Arboriculturist (E).

العالم المشتغل بالبحث عن احوال الشجر (ابن البيطار) .

١٤٩٦١ - شجارة ◦ Dendrologie (F). Dendrology (E).

علم يبحث في هوية الاشجار وتصنيفها وتنسيقها .

١٤٩٦٢ - شُجاع Echis carinata (S).

هو الأربد افعى عظيمة ضخمة الرأس دقيقة العنق رقشاء كدراء . اذا غضبت وضاق خلقها انتفخت . اعطانها البلاد الحارة تكثر في اواسط افريقية وفي الصحراء العربية وفي اليمن .

١٤٩٦٣ - شُجاع أنثى l'Hydre femelle (F). Hydra (E).

الشجاع الانثى كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت الغراب والباطية والسداس وفوق بروج السرطان والاسد

والعذراء || عدد نجومها ٦٠ والعرب تسمي النير الذي على آخر العنق « الفرد » لانفراده عن اشباهه . وفيها نير آخر من المرتبة الثانية يدعى « قلب الشجاع » .

١٤٩٦٤ - شُجَاع ذَكَر — l'Hydre mâle (F). Hydrus (E).

الشجاع الذكر كوكبة نجوم اقرب الى الجنوب من الشجاع الانثى . مركزها بين الطوقان والشبكة والحرباء والثمن || عدد نجومها ٢٩ جميعها من المرتبة الرابعة ودونها .

١٤٩٦٥ - شَجَرَة — Arbre (F). Tree (E).

تجمع على الشجر والاشجار والشجرات . والشجر من النبات ما قام على ساق وما سما بنفسه دق او جل. يتميز بجذوره الممتدة في باطن التربة تعلوها جذوع خشبية التركيب تستقر عليها الاغصان والافناد المتراكبة || يقال في تصغيرها شجيرة وشييرة . اما المشجر فنبت الشجر . والمشجرة ارض تنبت الشجر الكثير . وهذا المكان اشجر من هذا اي اكثر شجراً ويقال واد شجير ولا يقال اشجر .

١٤٩٦٦ - شَجَرَة إبراهيم — Gattilier commun (F).

هي الارثد جنبة طبية معمرة .

١٤٩٦٧ - شَجَرَة الأثْدَاء — Mammée (F).

هي الجباس ، اطلبه .

١٤٩٦٨ - شَجَرَة الأشق — Dorème (F).

هي الدورم ، اطلبه .

١٤٩٦٩ - شَجَرَة البَخت — Clérodendre (F).

هي البختية ، اطلبها .

١٤٩٧٠ - شَجَرَة البراز — Sterculier (F).

هي البرازية ، اطلبها .

١٤٩٧١ - شَجَرَة البَق — Orme (F).

هي البوقيصا ، اطلبها .

١٤٩٧٢ - شَجَرَة البَهَاء — Calodendron (F).

هي الكالودندرون ، اطلبها .

١٤٩٧٣ - شَجَرَة التُّولِيب*، شَجَرَة الزَّنْبَق

Liriodendron tulipifera (S). Liriodendron, Tulipier (F). Tulip tree, Lyre tree, Saddle tree (E). Echter tulpenbaum (D). Liriodendron, Tulipifero (I).

شجرة مردنية الشكل من فصيلة المغنوليات . مهدها امريكه الشمالية . تعلو من ٢٠ الى ٣٥ م. اوراقها معنقة كبيرة النصل الرباعي او السداسي التفصيص . ازهارها عرفية الرائحة كبيرة القد تشبه التوليب ، لونها الى الصفار الاخضر . خشبها ناعم الرقعة ، خفيف الوزن ، تبني اللون ، مرغوب فيه || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

١٤٩٧٤ - شَجَرَة التَّيْس

هي الهيوفاريقون المنتن ، اطلبه .

١٤٩٧٥ - شَجَرَة الثَّلْج هي زهرة الديك ، اطلبها .

١٤٩٧٦ - شَجَرَة الجرَاد

هي الروبينية السنطية ، اطلبها .

١٤٩٧٧ - شَجَرَة الجرح هي المسيس ، اطلبه .

١٤٩٧٨ - شَجَرَة الجبَال هي خافور الجبال ، اطلبه .

١٤٩٧٩ - شَجَرَة الجن هي ارز حلايا ، اطلبه .

١٤٩٨٠ - شَجَرَة الحَرير

هي الصقلاب السوري ، اطلبه .

١٤٩٨١ - شَجَرَة الحلتيت هي الأنجدان ، اطلبه .

١٤٩٨٢ - شَجَرَة الحُمَّاض*

Oxydendron arboreum, Andromeda arborea (S). Oxydendre en arbre, Arbre à l'oseille (F). Sorrel tree, Sour-wood (E). Sauerampferbaum (D). Albero ossalide (I).

شجرة حرجية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات . مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها حامضة الطعم ، عابلة ، متعاقبة . نصلها اهليلجي الشكل ، مسنن الحافة ، جيل الخضار اللامع . ازهارها علقي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها جلجلية ، مستطيلة ، خلية البشرة ، بيضاء اللون || قشورها واوراقها عفصانية ، صباغها اسود .


شجرة التوليب

١٤٩٨٣ - شَجَرَة الحِمّص

هي المرشان الكبير ، اطلبه .

١٤٩٨٤ - شَجَرَة الحَيَاة هي التويا الشرقية ، اطلبها .

١٤٩٨٥ - شَجَرَة الخُبز هي الجاكا ، اطلبها .

١٤٩٨٦ - شَجَرَة الدَّكْن هي النبق المسهل ، اطلبه .

١٤٩٨٧ - شَجَرَة الرُّهْبَان هي البختية ، اطلبها .

١٤٩٨٨ - شَجَرَة الزُّبْدَة هي باسية السمن ، اطلبها .

١٤٩٨٩ - شَجَرَة الزَّنْبَق — Liriodendron

هي شجرة التوليب ، اطلبها .


شجرة الحماض

١٤٩٩٠ - شَجَرَة السَّاغُو هي الساغوتية ، اطلبها .

١٤٩٩١ - شَجَرَة السَّمَاء هي الايلنطس ، اطلبه .

١٤٩٩٢ - شَجَرَة السمن هي غبيراء الخابلين ، اطلبها .

١٤٩٩٣ - شَجَرَة السِّوَاك هي الآراك ، اطلبها .

١٤٩٩٤ - شَجَرَة السوس هي السوس ، اطلبه .

١٤٩٩٥ - شَجَرَة الشَّحْم*

Stillingia sebifera, Sapium sebiferum (S). Stillingie, Arbre à suif (F). Chinese tallow tree, Vegetable tallow (E). Chinesischer Talgbaum (D). Albero del sego, Sevo vegetale (I).

شجرة صناعية من فصيلة اليتوعيات تكثر زراعتها في بعض المناطق الشرقية والامريكية . يستخرج منها شحم نباتي مأكول يحفظ بعض الوقت لانه لا يتأكسد بسرعة .


شجرة الشحم

١٤٩٩٦ - شَجَرَة الشَّمْع هي الشمية ، اطلبها .

١٤٩٩٧ - شَجَرَة الصَّابون هي الريتة ، اطلبها .

١٤٩٩٨ - شَجَرَة الصَّبغ الأنانو

هي البكسا ، اطلبها .

١٤٩٩٩ - شَجَرَة العَرَب هي القيقب الحقلي ، اطلبه .

١٥٠٠٠ - شَجَرَة الفَتَائِل هي قراطة النوبان، اطلبها.

١٥٠٠١ - شَجَرَة الفُلْفُل الكَاذِب
هي الشكينوس ، اطلبه .

١٥٠٠٢ - شَجَرَة القُدس
هي اسطراغالوس نوارس ، اطلبه .

١٥٠٠٣ - شَجَرَة الكَبِد، بُلْدُس
Boldoa fragrans, Peumus boldus (S). Boldo, Boldu (F). Boldo, Wood tree (E). Chilenischer Boldobaum (D). Boldo (I).
شجرة من فصيلة الشبيات مهدها بلاد الشيلي . اوراقها مرة ، عطرية العرف ، طبية ، تستعمل في علاجات الكبد ويستخرج منها مادة فعالة تدعى بولدين (Boldine) تستعمل كنهضة ومقوية وهاضمة . ثمارها سكرية الطعم مأكولة وهي كالزعرور قداً وشكلاً .

١٥٠٠٤ - شَجَرَة الكَلْب
هي الأليسم اللهبي ، اطلبه .

١٥٠٠٥ - شَجَرَة اللَّبَن
Brosimum galactodendron (S). Brosime, Galactodendron utile, Arbre à lait, Piratinère (F). Cow tree, Milk tree (E). Milchbaum, Kuhbaum (D). Palo di vacca, Albero dal latte (I).
شجرة من فصيلة القراصيات . مهدها امريكة الاستوائية . منبتها الاماكن القاحلة . تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها معنقة متعاقبة ، كبيرة النصل . ازهارها ثنائية المسكن ، قدية التجميع ، ثمارها جراء جلدية القشور ، مأكولة البزور . يستخرج من ساقها بالحز عصارة لبنية تشبه الكثأة شكلاً وتركيباً ، تؤكل طازجة ويصنع منها شيء كالجبن .


شحرور اسود

١٥٠٠٦ - شَجَرَة الله هي الايلنطس ، اطلبه .

١٥٠٠٧ - شَجَرَة المُسَافِر هي الرونالا ، اطلبها .

١٥٠٠٨ - شَجَرَة المَطَّاط هي الهيفية ، اطلبها .

١٥٠٠٩ - شَجَرَة المَعْبَد هي الجينكو ، اطلبه .

١٥٠١٠ - شَجَرَة المُقْل هي الدوم ، اطلبه .

١٥٠١١ - شَجَرَة المَيْعَة Liquidambar à styrax (F).
هي العنبر الدماع الامريكي ، اطلبه .

١٥٠١٢ - شَجَرَة النَّبْق هي السدر ، اطلبه .

١٥٠١٣ - شَجَرَة الوَاك هي ابو تيلون ، اطلبه .

١٥٠١٤ - شَجَرَة خُبْز القُرُود هي البوباب .

١٥٠١٥ - شَجَرَة لِسَان العُصْفُور
هي المران ، اطلبه .

١٥٠١٦ - شَجَرَة مُرَّة هي الازدرخت ، اطلبه .

١٥٠١٧ - شَجَرَة مَرْيَم هي قوقحان منيات، اطلبه .

١٥٠١٨ - شُجَيْنَة Ramification (F).
مجمل عروق الشجر من اغصان وافناد وافنان وخراعيب .

١٥٠١٩ - شُجَيْرَة Arbuste (F). Bush, Shrub (E).
هي من النبات كل شجرة صغيرة القد تعلو الجنبة ولا تدرك الشجرة .

١٥٠٢٠ - شَحَاج ، شَحِيج Braiment (F). Bray of an ass (E).
صوت البغل والحمار .

١٥٠٢١ - شَحَّاج Onagre (F).
حمار الوحش . اطلبه .

١٥٠٢٢ - شَحَّاح Etiage (F).
هو البروض ، اطلبه .

١٥٠٢٣ - شُحَارِيَّات ، شُحْرِيَّات
فصيلة نباتية تعرف بالسحلبيات ، اطلبها .

١٥٠٢٤ - شَحْب ، فِتَاح Déchaumage (F). Digging up the stubble (E).
هي الحراثة السطحية التي تعقب الحصاد الغاية منها تهوية التربة واقتلاع الجذام وطمره .

١٥٠٢٥ - شِحْر
الشحر والشحرة : الشط الضيق ومجرى الماء في بطن الوادي.

١٥٠٢٦ - شُحْرُور Turdus (S). Merle (F). Black bird (E).
جنس طير من القواطع وفصيلة الشحروريات . انواعه عديدة تتميز باصواتها الرخة التغريد ، بمبونها المستديرة وبارساغها الدقيقة المستطيلة التي تمكنها من الانتقال على الارض بسهولة كلية || قوتها الحشرات والديدان والثمار . تألف الحدائق والسياجات والادغال واحراج الصنوبر والسنديان . تدش في الاشجار . اناثها تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . اشهر انواعه ما يلي .

١٥٠٢٧ - شُحْرُور أَسْوَد * Turdus merula (S). Merle noir, M. vulgaire (F). Common black bird (E). Amsel, Schwarzdrossel (D).
نوع من الشحرور وهو طائر غريد له مشتاه ومصيفه دون ان يكون من القواطع التي تجوب البلاد . طوله نحو ٢٦ سم. ذكره اسود الثوب ، جوزي المنقار وحواجب العين . انثاه فحمية الظهر ، غبراء البطن الموشم بالاسود والاصهب . منقارها اسمر || قوته الحشرات والديدان والحلزون والثمار . يألف الحدائق والغابات . يدش عشه في الادغال القليلة الارتفاع .

١٥٠٢٨ - شُحْرُور مُذَهَّب Turdus aureus (S). Merle doré (F). Gilded black bird (E).
نوع من الشحرور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه الى الصفار الذهبي تعلوه رقشة سوداء || يألف الاحراج والغابات الكثيفة . يدش عشه في سم الاشجار .

١٥٠٢٩ - شُحْرُور مُطَوَّق
Turdus torquatus (S). Merle à plastron (F). Ring-ousel (E).
نوع من الشحرور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه الى الربدة الفحمية المواج . زوره ابيض اللون || يألف الحدائق واحراج الصنوبر والسنديان . يدش عشه في الاشجار الفناء القليلة الارتفاع .

١٠٠٣٠ - شُحْرُورِيّات Turdidae (S).
Turdidés (F). Turdidae (E).
فصيلة طيور من الجواثم المشرومات المناقير منها الشحرور والسمنة .

١٠٠٣١ - شُحْرِيّات هي السحليات ، اطلبها .

١٠٠٣٢ - شُحْسُورَة °* Mantispa (S).
Mantispe (F). Mantispa (E).
جنس حشرات مفترسة من فصيلة الشحسوريات ورتبة شارقات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها صغير نحيل مستطيل يشبه بشكله شكل المرعوقة . رأسها صغير . خطمها مخروطي . عيناها بارزتان . زباناها دقيقان . كوسلها شبه انبوبي مستطيل . اجنحتها اربعة . جميعها شفافة كثيرة العروق والاعصاب . جرامزها ثلاثة ازواج منها زوج امامي مخصص للقبض او القنص وهو كبير القد ، ضليع الظنبوب المنشاري الحافة الداخلية ، مكين الرسغ المسنن الختار والذي ينطبق على منشار الظنبوب انطباق الملقط || الانثى اكبر قداً من الذكر . واليرقة مفترسة كالحشرة الجلانة . يقال ان الانثى تمتع المكن في عكادب العناكب واخصها الخندرق .

اعرف انواعها واشهرها :

الشحسورة الوثنية Mantispa pagana (S).
Mantispe païenne (F).
التي يكثر وجودها في معظم مناطق الوسوط اللبناني .


شحسورة

١٠٠٣٣ - شُحْسُورِيّات ° Mantispidae (S).
Mantispidés (F). Mantispidae (E).
فصيلة حشرات من عصبيات الاجنحة ورتبة شارقات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة اعطانها بعض اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || تتميز باجسامها النحيلة المستطيلة وبجرامزها الامامية الكبيرة المجهزة للقنص . اجنحتها شفافة كثيرة العروق . الوانها تختلف مع الاجناس والانواع || اناثها اكبر قداً من ذكورها . بعض انواعها يهريق نحو ٨٠٠٠ مكنة . مكنها اهليلجي الشكل مذنب || اشهر اجناسها الشحسورة

١٠٠٣٤ - شَحَص ، شَحْص
والشحاصة والشحصاء والشحصة : شاة ذهب لبنها كله . وقيل السمينة . وقيل التي لا حمل بها . وقيل التي لم ينز عليها قط . ج أشحاص وأشحص وشحاص .

١٠٠٣٥ - شُحْص* Phillyrea (S).
Filaria, Alavert, Aouret, Phillyrée (F). Mock privet (E). Feinfilzige Lorbeerlinde (D). Filaria (I).
جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة الزيتونيات . قريبة الشبه بالمتم اوراقها ابيدة . صغيرة النصل ، متقابلة . ازهارها صغيرة ، محورية الارتكاز ، ثنائية المسكن ، رباعية النصل والبتلات ، ثنائية السداة . ثمارها عنبية عجمية لونها الى البنفسجي الاسود || اخشابها شديدة الصلابة تستعمل في بعض الصناعات || اشهر انواعه ما يلي .


شحص

١٠٠٣٦ - شُحْص ضَيِّق الوَرَق
Phillyrea angustifolia (S). Filaria à feuilles étroites, Phillyrée à feuilles étroites (F).
نوع من الشحص شجيرته تعلو من مترين الى اربعة امتار اوراقه تطول نحو ٥ سم. وتعرض ٨ مم. نصلها جميل الخضار اللامع . ثماره صغيرة القد سوداء اللون || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

١٠٠٣٧ - شُحْص عَرِيض الوَرَق
Phillyrea latifolia (S). Filaria à larges feuilles, Phillyrée à larges feuilles (F).
نوع من الشحص شجيرته تعلو من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه قلبية الشكل نصلها مستعرض القاعدة ، مسنن الحافة ، شائكها . ثماره عنبية الشكل والقد ، مقطومة العقب ، محددة الطرف . لونها الى السمرة السوداء || ازهراره يستمر طوال شهر ايار .

١٠٠٣٨ - شُحْص مُتَوَسِّط الوَرَق
Phillyrea media (S). Filaria intermédiaire, Phillyrée intermédiaire (F).
نوع من الشحص شجيرته تعلو من ٤ الى ٥ امتار . اوراقه اهليلجية الشكل نصلها مسنن الحافة عرضه نحو ٢٠ مم. ثماره عنبية الشكل والقد ، جزورية اللون || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

١٠٠٣٩ - شُحْص مُزَيِّن Phillyrea decora (S).
Filaria décoratif, Phillyrée décorative (F).
نوع من الشحص شجيرته تعلو من متر الى ثلاثة امتار اوراقه تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٥ سم. نصلها جلدي النسيج الباهت الخضار . ثماره بيضية الشكل . لونها الى البنفسجي العابق || ازهراره يستمر طوال شهر ايار .

١٠٠٤٠ - شَحْط Fiente (F). Dung (E).
الشحط : ذرق الطائر .

١٠٠٤١ - شِحْظار ° Cyclopterus (S).
Cycloptère (F). Cyclopterus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الشحظاريات شائكات الزعانف . انواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها متوسطة الحجم ، كردمية الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. سموكها محجبة ومثملة . رؤوسها مستعرضة ، قصيرة الاخطام ، رفيعة العيون ، صغيرة الاشداق || الوانها تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الربدة السمراء . زعانفها محددة الشمع . تحمل في مقدم بطنها محجمة طبابية مستديرة مؤلفة من الزعنفتين الحوضيتين الملتصقتين ، تمكنها من التمسك باملس الصخور حيث تكمن راصدة قدوم فرائسها || اعرف انواعه واشهرها الشحظارة المبذولة .

١٠٠٤٢ - شِحْظارَة مَبْذُولَة °*
Cyclopterus communis, C. lumpus (S).
Cycloptère commun, Lump, Lompe, Lièvre de mer (F). Lump-fish, Sea-owl, Cock-padd, Haff-padd (E).
نوع من الشحظار . سمكة بحرية بيوض . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها بيضي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٥٠ سم. ويعلوه من الرأس الى الذنب سبعة صفوف من الثعول المتباينة الاحجام . لونها الى الربدة يعلوها تسنيج ازرق يسمر في الظهر ويغبر في الجانبين ويصفر في البطن || رأسها معتدل الحجم ، مستعرض الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق


شحظارة مبذولة

عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، رفيعتا الارتكاز || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام ، مُحَدَّدة الشعع . زعنفتاها الحوضيتان ملتحمتان على شكل طباب محجمي يلتصق ويتمسك باملس الصخور || ترغب في العمق وقلما تقترب من الشطوط التي يقلّ غورها عن ١٢ متراً || لحمها كاغن الصنف ، قلّ من يرغب فيه .


شحفل

١٠٠٤٣ - شحظاريّات ° Cyclopteridae (S).
Cycloptéridés (F). Cyclopteridae (E).
فصيلة اسماك بحرية بيوضة من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها من الاسماك الأبدة . اعطانها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || تتميز باجسامها المكردمة المثقلة الملوك او المحبحبة وبمحاجنها الطبابية التي تمكنها من الالتصاق بالصخور والتمسك باملسها || اناثها تهريق السره نحو ١٠٠٠٠٠ ، ملفوفاً بغشاء هلامي المادة اللزجة ، جرابي الشكل ، برتقالي اللون ، يلتصق بالضريع ثم يغير خضابه فيصبح اخضر . ذكورها تواظب على حراسة السره حتى التفقف ، اي نحو عشرة أيام .


شحمة الارض

١٠٠٤٤ - شحفل * Diacopa argentimaculata (S).
Diacope argentée (F). Silvery diacope (E).
سمكة من الشطف وفصيلة الفرخيات . كبيرة القد ، مستعرضة الزعانف ، فضية اللون . مأكولة ، مستحبة الطعم . تكثر في مياه البحر الاحمر .


شحير

١٠٠٤٥ - شحك Ecôter (F). To stem (E).
انتزع ضلع ورقة التبغ .

١٠٠٤٦ - شحك Ecôtage (F).
Stemming (of tobacco) (E).
انتزاع اضلاع النصال من اوراق التبغ .

١٠٠٤٧ - شحم ، دسم ، ودك Graisse (F).
Fat, Grease (E).
مادة دهنية بيضاء تذوب بسهولة تستخرج من النسج الدهنية عند مختلف الحيوانات على حالات عديدة تراوح من السيولة الى التجمد || اما النسج الشحمية فهي مكوّنة من خلايا دهنية مبثوثة في النسج الضامة وهي تكسو معظم اعضاء الجسم الباطنية كالكبد والكلى والامعاء .


شحيمة

١٠٠٤٨ - شحم ، شحيم Suiffard (F).
Toff, Swell (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان افرطوا في تسمينه فزادت فيه نسبة الشحم على المقدار المرغوب فيه .

١٠٠٤٩ - شحم الأمعاء Suif (F). Tallow (E).
هو دهن امعاء الحيوانات المجترة بعد تذويبه .


شحيمية

١٠٠٥٠ - شحم المروج هو الخطمي الوردي ، اطلبه .

١٠٠٥١ - شحمة Palmite (F).
هي جمارة النخلة اي برعمها النامية الانتهائية .

١٠٠٥٢ - شحمة الأرض * Lécanore comestible (F).
نوع من الشحميات وهو حزاز مأكول مستحب الطعم ، مكور الشكل ، قدره قدر الجوزة ، لونه الى البني الحنطي . يعيش على الصخور في الاماكن الظليلة الرطبة .

١٠٠٥٣ - شحميات Lecanoraceae (S).
Lécanoracées, Lécanorées (F). Lecanoraceae (E).
فصيلة من الحزاز وهي من النباتات الدنيا التي تعيش على الصخور والحيطان ولحاء الشجر .

١٠٠٥٤ - شحمية Phytomonas phaseoli (S).
Graisse du haricot (E).
وصم بكتيري يعتري الفاصوليا واللوبياء يصيب السوق والاوراق والسنفات والحبوب . مظهره الخارجي بقع صفراء اللون شفافة ثم تتحول الى السمرة وقد تسبب تجعيد الاوراق وذبولها || يكافح بتطهير البذار وبالقضاء على الحلزون لانه ينقل البكتيريات . وقد يجوز استعمال بعض الفواطير المرتكزة على النحاس بشرط ان لا يتعدى تركيزها ٠،٠٥٪ وان تجري المكافحة عند ظهور المرض .

١٠٠٥٥ - شحنة كهربية Charge électrique (F).
Electric charge (E).

١٠٠٥٦ - شحوة Enjambée (F). Stride (E).
هي الخطوة يقال فرس بعيد الشحوة .

١٠٠٥٧ - شحوس ° Cénesthésie (F).
الشحوس مجمل مشاعر مبهمة ، لا علاقة لها بالحواس الخمس ، يتأثر بها الانسان في كيانه الذاتي .

١٠٠٥٨ - شحيج Braiment (F). Bray of an ass (E).
صوت البغال والحمير .

١٠٠٥٩ - شحير * Illecebrum verticillatum (S).
Illécèbre (F).
نبات عشبي حولي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة النومانيات . ساقه دقيقة فرعاء . اوراقه ضمية التجميع الثلاثي او متقابلة . نصلها سناني الصفحة الجامدة . ازهاره عثكولية التنوير ، صغيرة القد ، خماسية التركيب . بزوره آحية المادة لها استعمالها الطبي .

١٠٠٦٠ - شحيل ° Rémotifolié (F).
Remotifolious (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات متباعد الاوراق .

١٠٠٦١ - شُحَيْمات ، لاحسات Lepismidae (S).
Lépismidés (F). Lepismidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ظاهرات المتك تعيش على مختلف المواد العضوية .

١٠٠٦٢ - شُحَيْمة * ، عثّ الورق ، سمك فضي
Thermobia domestica, Lepisma domestica (S). Poisson d'argent (F). Silver worm (E).
حشرة من فصيلة الشحيات مبلولة في معظم البيوت . تقرض الاوراق والكتب وتعيش على جميع المواد النشوية .

١٠٠٦٣ - شُحَيْمية * ، سراويل الطكوك ، الطين ، اطيني
Elatine (S). Elatine, Poivre d'eau (F). Water-wort, Pipe-wort (E). Pfeffertännel (D). Pepe acquatico (I).
جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة الالطينيات . انواعه ٦ جميعها من اعشاب المياه العذبة . صغيرة القد . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز . موطنها مياه البلاد المعتدلة الحرارة .

١٠٠٦٤ - شِخَاب هو الحليب ، اطلبه .

١٠٠٦٥ - شَخَادِب ° Chrysididae (S).
Chrysididés (F). Chrysididae (E).
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المحصورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، متوسطة الحجم او صغيرة . الوانها زاهية الالوان اللامعة المواج . رؤوسها صغيرة . جواشنها غليظة . بطونها مركبة من اربع حلقات وترجات ، حتارها مسنّن الحافة . شوارها التناسلي ثلاثي الحلقات ، مدبب الابرة || اناثها تتطفل على خلايا النحل والزنابير وقد تمتح مكنها في جول النخاريب فينقف عن يرقات تفترس الدحية وتلعق الشهد .

١٠٠٦٦ - شَخَّارَة * ، ظَبي شِيخَارَة
Tetraceros quadricornis (S).
Tétracère, Antilope tchikara (F).
حيوان لبون مجترّ من الظباء وحيد الجنس والنوع ، موطنه الهند || يتميز بصغر جسمه وبقرونه الاربعة ، اثنان صغيران يعلوان العينين واثنان متوسطان يعلوان الرأس .


شخارة

١٠٠٦٧ - شَخَالَة ° Diathermanéité (F).
Diathermancy (E).
الشخالة خاصّة انفاذ الحرارة المشعة .

١٠٠٦٨ - شَخت Fagot (F). Faggot (E).
هو الجزال حطب دقيق .

١٠٠٦٩ - شُخْدُب أَزرَق ° * Stilbum (S).
Stilbe (F).
جنس حشرات من فصيلة الشخادب . انواعه قليلة تشبه الزنابير . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٨ مم. لونها الى الزرقة الخضراء المواج . يكثر وجودها من ايار الى تموز .


شخدب ازرق

١٠٠٧٠ - شُخْدُب لاهِب ° * Chrysis ignita (S).
Chrysis enflammé (F).
حشرة من الشخادب صغيرة القد طولها نحو ١٢ مم. رأسها وجوشنها الى الخضرة الزرقاء . بطنها ذهبي اللون يعلوه مواج اخضر . يكثر وجودها قرب مجاري الماء وفي جوار النحل والزنابير .


شخدب لاهب

١٠٠٧١ - شَخَر Etançonner (F).
To stay, to shore (E).
سند الاغصان المثمرة لئلا تتكسر .

١٠٠٧٢ - شَخْرَم Pristipoma (S). Pristipome (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرخيات . انواعه عديدة معظمها من اسماك البحار الحارة || له نوعان مرتعها المتوسط : التكروري والقرقور .

١٠٠٧٣ - شَخس
هي فتات اليرمع اي الحجارة الكلسية الرخوة (ابن القطاع).

١٠٠٧٤ - شَخَل Filtrer (F). To filter (E).
شخل الشراب : صفاه .

١٠٠٧٥ - شَخُورَة * Caranx rhonchus (S).
Caranx ronflé (F).
نوع من الشيم وهي سمكة مأكولة توجد في المتوسط يبلغ طولها نحو ٤٥ سم. تتميز بجسمها المخروطي الشكل ، بزعنفتها الشرجية الفارقة وبسهفها الرقيق الكبير .


شخورة


١٠٠٧٦ - شَخِير
الشخير من اصوات الخيل . قال الاصمعي : الشخير من الفم والنخير من المنخرين والكرير من الصدر .

١٠٠٧٧ - شَخِيص Discordant
صفة الشيء المتجهم العادم الانسجام .

١٠٠٧٨ - شَخِيل ° Diathermane (F).
Diathermic, Diathermanous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة تنفذ الحرارة دون ان تستحرّ منها .

١٠٠٧٩ - شَدّ ، قَرَن ، رَبَط Atteler (F).
To put horses etc... (E).
ربط الدواب بالمجرور .

١٠٠٨٠ - شَدَّاحَة الأَزهَار *
Salticus floricola, Sitticus floricola (S).
Saltique floricole (F). Salticus floricola (E).
دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائية الزوايا سداسية المشاتن من فصيلة الشداحيات || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٨ مم. الانثى اكبر قداً من الذكر . صدراسها اسود اللون ، احمر الهلب الكثيف . عيناها زميتان . شيسفاها صغيران محدبان . فكاها صولجانيان . جرامزها مستدقة . بطنها بيضي الشكل ، احمر اللون ، ابيض الزخارف والتزاويق || تألف المناقع ومجاري الماء حيث تكثر الازهار . تسرح في النهار تسعى وراء قنصها ركضاً وقفزاً . قوتها الحشرات اخصها التي تنتمي الى ذوات الجناحين تتربص لها قرب الازهار || عكدبتها بيش في التربة تحتفره تحت الحجارة || تعتبر من العناكب المفيدة .


شداحة الازهار

١٠٠٨١ - شَدَّاحَة نَمْلِيَّة
Salticus formicarius (S). Saltique fourmi,
Myrmarachne fourmi (F).
دويبة من العناكب الساعية القانصة من فصيلة الشداحيات. جسمها معتدل القد يطول من ١٢ الى ١٨ مم. الذكر اصغر قداً من الانثى . صدراسها اسود اللون رباعي النقط البيض . عيناها زميتان . شيسفاها ضليمان . فكاها مقوسان . جرامزها كبيرة كثيرة الهلب . بطنها جوزيّ اللون يعلوه تجذيع ابيض معترض || تألف المروج والمراعي . تسرح في النهار . سميها قريب الشبه بسمي النملة مما دعى الى وصفها به || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوام . عكدبتها بيش في التربة تحتفره تحت الحجارة || ملجئها الحياتي كلجئ سائر العناكب . بياتها الشتوي لا يتجاوز ١٨ اسبوعاً || تعتبر من العناكب النافعة .

١٠٠٨٢ - شَدَّاحِيَّات ° Salticidae (S).
Salticidés (S). Salticidae (E).
فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها مفترسة صغيرة القد زاهية الالوان البراقة تسرح في النهار وتحت اشعة الشمس . تسعى وراء قنصها ركضاً وقفزاً || اشهر انواعها الشداحة .

١٠٠٨٣ – شَدّاد Tirant (F). Tie (E).

خشبة او مرزبة يشدد بها البناء .

١٠٠٨٤ – شَدّاليّات ° Membracidae (S).
Membracidés (F). Treehoppers (E).
Buckelzirpen, Buckelzikaden (D).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، يكثر فيها الشكل المخروطي . رؤوسها وكواسلها مستعرضة . عيونها ناشزة . اجنحتها جلونية الاسترسال ، لاحفة ، شفافة او صفراء اللون || اثوابها واجنحتها تماثل المواقع الموجودة فيها .


شدّان

١٠٠٨٥ – شَدّان * Raphicerus (S).
Raphicère, Rhaphicère (F).

جنس حيوانات عاشبة مجترّة من الظباء . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها القارة الافريقية اخصّها المناطق الجنوبية || اجسامها متوسطة القدّ ، هيفاء . اناثها جماء الرؤوس ، ثنائية الاخلاف . ذكورها جالسة القرون الصغيرة القصيرة . اثوابها الى الصهبة الحنطية تعبق مع اقترابها من الظهر وتزهر عند البطن .

اعرف انواعه :

شدّان الريف Rhaphicère champêtre (F).
Steenbok (E).

شدّان أسود الأذن Raphicère à oreilles noires (F).
Grysbok (E).

١٠٠٨٦ – شَدَخ ° ، جاذبيّة الماء
Hydrotropisme (F). Hydrotropism (E).

مدسع يسيره الماء ويحدد مداه . الماء ينشط شماخ النبات وازدياد حجم الخلايا فيسبب احديداباً في النسج التي تجهه وتقعيراً في النسج المعاكسة ينجم عنه اعوجاج شدخي .

١٠٠٨٧ – شَدَخ هو القطيفة ، اطلبها .

١٠٠٨٨ – شَدَخ هندي
هو القطيفة الخضراء ، اطلبها .

١٠٠٨٩ – شُدْفَة Segment (F). Segment (E).

هي السكمة ، اطلبها .

١٠٠٩٠ – شَدَفي Entomozoaire (F).
Entomozoan (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان من ذوات الاجسام الشدفة .


شدفيل مرقوش

١٠٠٩١ – شَدْفيل ° Schedophilus (S).
Schédophile (F). Schedophilus (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة وبعض مناطق المتوسط || اجسامها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، تطول من ١٢ الى ٢٠ سم. رؤوسها غضروفية ، قصيرة الاخطام ، معتدلة الاشداق . عيونها كبيرة ، مستديرة ، ناشزة || اثوابها الى الربدة او الطحلة الفضية المواج يعلوها تبقيع فحمي او رقشة زرقاء تمتد الى الزعنفة الذيلية الفارقة . ظهورها اعبق خضاباً من جوانبها وبطونها || زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة القد مخضبة الحتار الخارجي بالفحمي او بالازرق || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١٠٠٩٢ – شَدْفيل مَرْقُوش °* Schedophilus punctatus (S). Schédophile tacheté (F).
Schedophilus punctatus (E).

نوع من الشدفيل . سمكة بحرية بيوض . اعطانها بحار البلاد الحارة اخصّها البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه بيضي الشكل ، معتدل التبطيط يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ثوبها الى الطحلة الفضية تعلوها رقشة زرقاء تمتد الى الزعنفة الذيلية . ظهرها اعبق خضاباً من جانبيها وبطنها . زعانفها الظهرية والشرجية مخضبة الحتار الخارجي بالازرق || رأسها صغير الحجم ، غضروفي الشكل ، قصير الخطم . فمها عمودي الشدق المعتدل الانفراج . فكها الاعلى يتقدم الاسفل بعض الشيء . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان || مسرحها معاشب النقاف القريبة الغور || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٠٩٣ – شَدَن
شدن الظبي وجميع ولد ذوات الظلف والخف : قوي وترعرع واستغنى عن امه .

١٠٠٩٤ – شَدْن Ceruana (S).
Céruane, Cerruane (F). Ceruana (E). Cerunblume (D). Ceruana (I).

جنس نباتات عشبية برية عفائية من فصيلة المركبات . انواعه قليلة العدد منبتها الجزيرة وبعض المناطق المصرية والافريقية . سوقها وفروعها منتصبة متوترة ، نورها كالياسمين .

١٠٠٩٥ – شُدَيْفَة ° Scœvola (S).
Scévole (F). Scœvola (E).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة اللوبيليات . مهدها استرالية . سوقها منتصبة صلبة تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها متعاقبة معنقة . ازهارها بيضاء اللون . كوؤسها وتويجاتها خماسية الفلق المشقوقة من جهة واحدة فتبدو كأنها شدقاء || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٠٩٦ – شُدَيْفَة صَغيرَة الوَرَق °
Scœvola attenuata (S).
Scévole à feuilles atténuées (F).

نوع من الشديفة . ساقها تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها سنانية تطول من ٥ الى ٨ سم. نصالها مسننة الحتار . ازهارها بيضاء اللون تطول نحو ٢ سم. كؤوسها شارقة مستعرضة الفلق || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٠٩٧ – شُدَيْفَة عِطْرِيَّة °
Scœvola suaveolens (S). Scévole odorante (F).

نوع من الشديفة . ساقها تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل تطول نحو ٨ سم. نصلها سميك الصفحة ، متباعد التسنين الحتاري . ازهارها بيضاء اللون ، طولها نحو ٢ سم. قطرها نحو ٣ سم. عطرية العرف المستحب || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

١٥٠٩٨ - شَذِيم * ، قِرْد المَغْرِب
Pithecus inuus (S). Magot (F).
قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات . موطنه بلاد المغرب . جسمه صمموري الشكل يطول نحو ٧٠ سم. ويرتفع من ٤٠ الى ٥٠ ، ثوبه الى السمرة الصفراء المواج. رأسه ومحسراء الى السمرة العابقة . بطنه الى البياض الاغبر . ذنبه جلعة || يعيش على الاشجار وبين الصخور. قوته الاعشاب والجذور والثمار.

١٥٠٩٩ - شَذَاة Glossina (S).
Glossine (F). Glossina (E).
جنس حشرات من فصيلة الذبان تنقل الى الحيوان الذي تلسعه طائفة من الامراض الطفيلية الخبيثة المؤذية . انواعها عديدة ، موطنها المناطق الاستوائية وجوارها .

١٥١٠٠ - شَذَاة لاسِعَة * ، زَمَب ، ذُبَابَة تسي تسي
Glossina morsitans (S).
Glossine mordante, Mouche tsé-tsé (F). Tsetse-file (E).
اخبث انواع الشذاة واكثرها انتشاراً تلسع الانسان وتسبب له مرض النوم وتلسع الخيل والابل والبقر فتهلكها . موطنها مستنقعات افريقية الاستوائية والوسطى .

١٥١٠١ - شَذَام Dard (F). Sting (E).
حة العقرب والزنبور والنحلة الخ .

١٥١٠٢ - شَذَام ، صِمْرِيص Smaris (S). Picarel (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المندوليات ، انواعه عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها اهليلجية الشكل . اخطامها مخروطية مستدقة الاطراف . فكوكها عادمة التسنين . زعانفها الظهرية وحيدة مستطيلة . زعانفها الشرجية فارقة || اشهر انواعه الشذامة المبلولة ، اطلبها .

١٥١٠٣ - شَذَّامَة مَبْذُولَة * Smaris vulgaris (S).
Picarel commun, Jaret, Gerret (F).
نوع من الشذام وهي سمكة مبلولة في المتوسط . طولها يراوح من ٢٤ الى ٢٦ سم. ثوبها فضي اللون حنطي التجزيع والتوشيم يسمر ويعبق مع اقترابه من ثبج الظهر. سربها يسير على شكل مروحة . لحمها متوسط الصنف .

١٥١٠٤ - شَذْر Paillettes d'or (F).
Grain of gold-dust (E).
الشذر : قطع من الذهب الطبيعي لا تزال على حالتها البدائية || والشذر : اللؤلؤ الصغير . الواحدة شذرة ج شذرات وشذور .

١٥١٠٥ - شُذُوذ Anomalie (F). Anomaly (E).
هو الابتعاد عن المسلك النظامي المألوف .

١٥١٠٦ - شَرَاء هو الابتياع ، اطلبه .

١٥١٠٧ - شَرَاب Sirop (F). Syrup (E).
كل عصير سكري الطعم منبتحب العرف .

١٥١٠٨ - شُرَابَة الرَّاعي * Nemopanthes (S).
Némopanthe (F). Mountain holly (E). Berghulst (D). Nemopanto (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة البهشيات . منبتها امريكة الشمالية . انواعها قليلة جميعها جنبات وشجيرات تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها دقيقة مضلعة . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة . نصلها اهليلجي الشكل مسنن الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، طويلة الزناد ، رباعية او خماسية البتلات البيض . ثمارها عنبية الشكل حمراء اللون ، قطرها نحو ٧ مم.

١٥١٠٩ - شَرَاج هو الملمى السامة ، اطلبها .

١٥١١٠ - شَرَارَة Etincelle (F). Spark (E).
ما يتطاير من النار . ج شرار وشرر .

١٥١١١ - شِرَاس Dextrine
هو الدكسترين ، اطلبه .

١٥١١٢ - شِرَاشَة °
Rhizographie, Rhizologie (F). Rhizology (E).
الشراشة علم يبحث في تركيب جذور النبات وفي تحليتها ووظائفها .

١٥١١٣ - شِرَاعِيّ ° Véliforme (F). Veliform (E).
نعت تعريفي يطلق ، في علم التاريخ الطبيعي ، على ما هو شكله كالشراع .

١٥١١٤ - شَرَاكَة ، مُشَارَكَة Collectivité (F).
Collectivity (E).
صفة ما هو مشترك . يطلق على الجماعات والفئات .

١٥١١٥ - شَرَّان
هوام كالبعوض تكثر قرب الماء ، تغشى وجه الانسان ولا تعض . الواحدة شرّانة .

١٥١١٦ - شَرَانِف سلخ الحية اذا القته .

١٥١١٧ - شَرَبَة Planche basse (F).
Low bettween (E).
هي المسكبة المنخفضة التي يتم ريها بماء الجر . ج شرب وشربات .


١٥١١٨ - شَرْبَة Purge
هي الدواء المسهل الذي يطلق البطن . اشهر الشربات البطرية : سلفات الصودا وسلفات المنيزا وزيت الخروع.

١٥١١٩ - شِرْبِيس °* Cirrhibarbis (S).
Cirrhibarbe (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القوبيونيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار الجنوب الافريقي || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة الطول . رؤوسها مخروطية ، صغيرة ، اشداقها العليا والسفلى مجهزة بلوامس دقيقة . عيونها ناشزة . زعانفها الظهرية قاطبة . الصدرية والحوضية صغيرة . الشرجية مستطيلة . الذيلية شبه مستديرة . اثوابها وردية اللون فضية المواج || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

١٥١٢٠ - شَرْبِيل Kleinia (S). Kleinie (F).
جنس نباتات عشبية او مخشوشبة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . اوراقه لحمية النصل ، سنانية الشكل ، متعاقبة . رؤيساته الزهرية عادمة اللسينات والكميات يطوقها صف من القنابات. بذوره مجهزة بقنيزعات قطبية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


شذيم


شذاة لاسعة


شذامة مبذولة


شرابة الراعي


شربيس

١٥١٢١ - شَرْبِيل الجَزِيرَة

Kleinia semperviva (S). Kleinie simpervivum (F).

نوع من الشربيل المعمر اعطانه الجزيرة العربية . ساقه مخشوشبة سرحة منتصبة غليظة الجنث تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه قصيرة الاعناق بارزة العروق تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ . رؤيساته الزهرية كبيرة القد فردية او ثنائية التجميع ، هامية الارتكاز حمراء اللون || تنوره صيفي يدوم من اسبوع الى اسبوعين .

١٥١٢٢ - شَرْبِيل بَهِيّ

Kleinia fulgens (S).
Kleinie éclatante (F).

نوع من الشربيل الحولي ، ساقه عشبية منتصبة عادمة الفروع تعلو من ٤٠ الى ٤٥ سم. اوراقه مسواطية اهليلجية تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ . نصلها اخضر اللون احمر المواج يحمل في حتاره من على جانبي صفحته ثلاثة اسنان مدببة . رؤيساته الزهرية هامية الارتكاز ، فردية او ثنائية التجميع . كبيرة القد ، حمراء اللون منمشة بالابيض || تنوره شتوي يستمر نحو ٣ اسابيع .

١٥١٢٣ - شَرْبِيل تِرْيَاقِي

Kleinia anteuphorbium (S). Kleinie antidote (F).

نوع من الشربيل المعمر. ساقه مخشوشبة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل ، ناشزة العروق ، مخددة الصفحة. رؤيساته الزهرية كثيرة العدد ، بيض الاقراص ، غبر القنابات || يقال ان اوراقه وازهاره ترياقية مجربة || تنوره يستمر طوال شهر تشرين الثاني.

١٥١٢٤ - شَرْبِيل دِفْلِيّ الوَرَق

Kleinia neriifolia (S). Kleinie à feuilles de laurier-rose (F).

نوع من الشربيل المعمر. ساقه عقدية مخشوشبة غليظة الجذع تعلو نحو ٣ امتار ؛ فروعه كثيرة العدد افقية الانتشاب . اوراقه دفلية الشكل بحرية اللون عابلة ، نصلها سناني الصفحة يطول من ٩ الى ١٢ سم. رؤيساته الزهرية عشكولية التجميع ، متوسطة القد ، صفر الاقراص ، غبر القنابات || تنوره يستمر من تشرين الاول الى الثاني .

١٥١٢٥ - شَرْبِيل عَطِر

Kleinia odorata (S).
Kleinie odorante (F).

نوع من الشربيل المعمر مهده الجزيرة العربية . ساقه عقدية مخشوشبة تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقه سنانية النصل تطول من ٦ الى ٩ سم. صفحاتها ثلاثية العروق الناشزة . رؤيساته الزهرية عشكولية التجميع ، متوسطة القد ، صفراء اللون ، ازهاره واخشابه عطرية الرائحة بعد جفافها || تنوره يستمر طوال شهر تشرين الثاني .

١٥١٢٦ - شَرْبِيل عَمَنِي

Kleinia amaniensis (S).
Kleinie de l'Amanie (F).

نوع من الشربيل المعمر اعطانه افريقية الشرقية . ساقه مخشوشبة بحرية اللون فرعاء تعلو نحو ٨٠ سم. فروعها افقية الانتشاب. اوراقه مسواطية الشكل، باهتة الخضار ، ثلاثية العروق الناشزة العابقة المواج . نصلها يطول نحو ١٠ سم . ويعرض نحو ٤ . رؤيساته الزهرية طرفية الارتكاز ثنائية التجميع صفراء اللون || تنوره ربيعي يستمر نحو الشهر.

١٥١٢٧ - شَرْبِيل فَارِش

Kleinia pendula (S).
Kleinie étalée (F).

نوع من الشربيل المعمر مهده يمتد من الجزيرة العربية الى المملكة الاثيوبية . ساقه مخشوشبة عادمة الفروع . اوراقه اسطوانية النصل ، بحرية اللون، تطول نحو ٢ سم. رؤيسته الزهرية فردية ، كبيرة القد ، ارجوانية اللون، برتقالية المواج || تنوره يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٥١٢٨ - شَرْبِيل مُنْبَسِط

Kleinia radicans (S).
Kleinie rampante (F).

نوع من الشربيل المعمر . ساقه مخشوشبة نحيلة تطول نحو ٣٠ سم. وتنبسط على التربة. اوراقه وشعية الشكل صغيرة القد . رؤيساته الزهرية فردية او ثنائية التجميع قرصها ابيض اللون ، قناباتها بنفسجية || ساقه وأوراقه وازهاره راتنجية العرف || تنوره خريفي يستمر نحو ٣ اسابيع .

١٥١٢٩ - شَرْبِيل نَجْمِي

Kleinia acaulis (S).
Kleinie acaule (F).

نوع من الشربيل المعمر. ساقه ليفية جدعة يعلوها شمراخ يرتفع نحو ٢٠ سم. ينتهي برؤيسة زهرية فردية كبيرة القد بيضاء اللون. اوراقه متقاربة نصف حاضنة. نصلها اخضر اللون، احمر المقصة، مخدد الصفحة، يطول من ١٠ الى ١٦ سم. ويعرض من ٣ الى ٥ سم. || تنوره ربيعي يستمر نحو ثلاثة اسابيع .

١٥١٣٠ - شَرْبِين*، سَرْو رَشِيق، سَرْو فِضّي

Chamaecyparis (S). Cyprès argenté, Faux-cyprès(F)

جنس اشجار حرجية وتزيينية من سبط السرويات وفصيلة الصنوبريات . انواعه ٦ تتميز ببنائقها المورقة المبطحة . اوراقها ابيدة ، فلسية ، متقابلة ، مفلوقة ، مرصوصة على اربعة صفوف . بشرة حراشفها السفلية فضية المواج . ازهارها طرفية ، وحيدة الشق والمسكن ، والذكرية منها قنابية القاعدة تعلوها الاسدية اللاقياسية الجيوب || ثمارها اكراز كروية الشكل ، شفمية الجراهات الحصفية الشكل الليفية التركيب || بزورها صغيرة القد ، شبه مستديرة، ضيقة الجناح ، حولية او محولة البلوغ . سمخها مربابي بطيء الانتاش .

١٥١٣١ - شَرْبِين صَوَارَه ، صَوَارَه

Chamaecyparis pisifera (S). Cyprès à pois, Sawara (F).


نوع من الشربين وهو شجرة سبروتية كبيرة القد ، مردنية الشكل . موطنها اليابان ، ترغب في الاتربة الرملية الرطبة . تعلو نحو ٤٠ م . لحاء ساقها الى الربدة السمراء. بنائقها نحيلة ، متدلية ، مورقة . ازهارها الذكرية الى البنفسجي العابق تعلوه مشحة صفراء . ازهارها الانثوية الى الربدة الوردية المواج || اكرازها صغيرة القد سمراء اللون ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم.

١٥١٣٢ - شَرْبِين عَطِر هو السدرال ، اطلبه .

١٥١٣٣ - شَرْبِين فُرْمُوزَه ، بَنِيكِي

Chamaecyparis formosensis (S). Cyprès de Formose, Beniki (F).

نوع من الشربين وهو شجرة سبروتية كبيرة القد ، مردنية الشكل، سريعة النمو تعلو نحو ٦٠ م. موطنها جبال فرموزه . لحاء ساقها الى الجؤوة العابقة . بنائقها مورقة متنصبة تجلس مع الممر || ازهارها الذكرية اعبق من



شربين

الانثوية لونها الى الزرقة البنفسجية يعلوها مواج اصفر يتخلله شيء من الوردي || اكرازها مخروطية الشكل، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٦ مم.

١٥١٣٤ - شَرْبِين لَوْسُونِيَه
Chamaecyparis lawsoniana, C. boursierii (S). Cyprès de Lawson (F). Port Orford cedar (E).
نوع من الشربين وهو شجرة سبروتية ، كبيرة القد ، سريعة النمو ، موطنها امريكه الشمالية تعلو نحو ٦٠ م. لحاء ساقها الى الربدة الحمراء . بنائقها مورقة لونها الى الخضار البحري الاطحل المواج . ازهارها الذكرية قرمزية اللون بنفسجية التوشيح . ازهارها الانثوية الى الربدة الوردية المواج || اكرازها صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٢ مم. زراعتها شائعة . يكثر استعمالها في صد الرياح .

١٥١٣٥ - شَرْبِين مَنْقَعِيّ
Chamaecyparis thyoides, C. sphaeroides (S). Cyprès faux-thuya (F). White cedar (E).
نوع من الشربين وهو شجرة سبروتية متوسطة القد ترغب في الاراضي المنقعية . تعلو نحو ٢٥ م. لحاء ساقها الى الربدة السمراء . بنائقها منتصبة . اوراقها دقيقة. ازهارها الذكرية بنفسجية اللون، قرمزية التوشيح . ازهارها الانثوية فستقية الاساس ، وردية المواج || اكرازها سداسية الجراهات ، قطرها نحو ٦ مم .

١٥١٣٦ - شَرْبِين نُتْكا ، نُتْكا
Chamaecyparis nutkaensis, C. nootkatensis (S). Cyprès de Nutka, Nootka (F). Nootka sound cypress, Yellow cedar (E).
نوع من الشربين وهو شجرة جادحة كبيرة القد، اجانية الشكل ، موطنها امريكة الشمالية . ترغب في المواقع الرطبة ، تعلو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها الى الجؤوة السمراء . بنائقها متدلية الاطراف ، شديدة الخضار الباهت ، عادمة المواج الفضي || اكرازها رباعية او سداسية الجراهات ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم.

١٥١٣٧ - شَرْبِين هِينُوكي
Chamaecyparis obtusa, C. breviramea (S). Cyprès hinoki (F). Hinoki cypress (E).
نوع من الشربين وهو شجرة سبروتية كبيرة القد ، مردنية الشكل. موطنها اواسط وجنوب اليابان. تعلو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها الى الجؤوة الحمراء ، بنائقها مورقة ، مزدوجة التصفيف ، مخددة . ازهارها الذكرية بنفسجية اللون يعلوها توشيح وردي واصفر . ازهارها الانثوية الى الربدة الخضراء تعلوها مشحة وردية وماجة زرقاء || اكرازها مخروطية الشكل ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٢ مم.

١٥١٣٨ - شُرْتُقَة ٥
Chourtka (S).
Chourtka (F). Chourtka (E).
جنس طير من فصيلة الطيهوجيات ورتبة الدجاجيات . انواعه المعروفة نحو ٦ اعطانها تمتد من الهند الى جبال سيبرية . تألف البراري والادغال والاحراج . قوتها الحبوب والبزور البرية وبعض الحشرات ومكنها واخصها الجنادب والنمل || اجسامها ربعة ، تطول من ٢٤ الى ٢٨ سم. رؤوسها متوسطة الجرم . اعناقها قصيرة . مناقيدها صغيرة . اجنحتها لاحفة . اذنابها قصيرة ، مقطومة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان ، جميعها مطوقة الزور والصدر || ملجنها الحياتي جماعي الا في زمن التسافد والحضانة افواجها تعدّ من عشرة ازواج الى خمسين زوجاً || اعرف انواعها واشهرها شرتقة حملايا .

١٥١٣٩ - شُرْتُقَة حَمَلايا ٥*
Chourtka himalayensis (S).
Chourtka de l'Himalaya (F).
طائر من الشرتق . موطنه يمتد من جبال حملايا الى الافغان وايران . يألف البراري والاحراج على السواء . فوجه يعدّ من ٣٠ الى ٤٠ زوجاً . قوته الحبوب والبزور والجنادب وقصمها والنمل ومازنها || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم. ثوبه الى السواد الاخضر المواج . زوره وعنقه الى الربدة يعلوها طوق اسود يمتد حتى المحسر والعين . صدره الى الرمكة المنمشة بالاسود . جناحاه لاحفان . قوادمه الى الربدة . ذنبه قصير ، مقطوم الطرف || يدشن عشه في الخموص يقيمه بين الاعشاب الكثيفة . الانثى تحضن من ٨ الى ١٢ بيضة . ترخيمها يستمرّ نحو ٣ أسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .


شرتقة حملايا

١٥١٤٠ - شَرَث Engelure (F). Chilblain (E).
عاوض يصيب الاشجار في مختلف فروعها من جراء الصقيع فيعطب اللحاء ويسبب جفافه || وهو في الحيوان تصقيع الاطراف ويدعى الحصر.

١٥١٤١ - شَرْج Rectum
هو الجزء الاسفل من الامعاء ينتهي عند الاست حيث مخرج البراز.

١٥١٤٢ - شُرْجُبَان ، شَرْجَبَان Cestrum
هو الشرخات ، اطلبه .

١٥١٤٣ - شُرْجُبَانيَّات Cestrinées (F).
هي الشرخاتيات سبط من الفصيلة الباذنجانية .

١٥١٤٤ - شَرْجِي Anal
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بشرج الحيوان .

١٥١٤٥ - شَرَج Galaxie (F). Galaxy (E).
الشرج ، حسب التعريف الفلكي الحديث ، هي اولاً المجرة المعروفة بدرب التبانة والطريق اللبنيّ . وهي بالتالي وعلى وجه الشمول ، كل مجموعة سدم في الفضاء . لذلك فهي متباينة الاشكال والحجوم . اصغرها حجماً يقدر طولها بمئات الوف السنين الضوئية .

١٥١٤٦ - شَرْخ Canine du chameau (F). Canine tooth of the camel (E).
ناب البعير .

١٥١٤٧ - شَرْخ الفَلَك Grenadille (F).
جنبة عارشة مثمرة تدعى آلامية ماكزلة ، اطلبها .

١٥١٤٨ - شِرْخَات ، شُرْجُبَان Cestrum (S).
Cestreau, Galant (F). Night blooming jasmine (E). Hammerstrauch (D). Cestrone (I).
جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية من سبط الشرخاتيات وفصيلة الباذنجانيات . انواعه نحو ٦٠ معظمها من نباتات المناطق الحارة بعضها يزرع للتزيين ومنها انواع كريهة الرائحة لا تخلو من العناصر الجحالية الفعالة || سوقها تعلو من ١٠٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها كاملة متعاقبة . نصلها عابق الخضرة ، مالس الصفحة العليا ، خمل السفلى . ازهارها متوسطة القد ، مستطيلة الأنبوب . ثمارها جوزية الشكل والحجم ، مختلفة الالوان .

١٠١٤٩ - شِرْخَات اللّيْل، يَاسمين اللّيْل
Cestrum nocturnum (S). Cestreau nocturne, Galant de nuit, Jasmin de nuit (F). Night scented cestrum, Night Jasmine (E). Nachtstrauch (D). Galante di notte (I).
نوع من الشرخات يزرع للتزيين ، يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه اهليلجية عابقة الخضار اللامع . ازهاره جميلة الشكل ، ارجوانية اللون، عرفها دجوي يفوح في الليل ويخبت في النهار || وهو من النباتات السبروتية المعمرة التي تعيش وتجود في جميع المواقع والاتربة .

١٠١٥٠ - شِرْخَاتِيّات، شُرْجُبانِيّات
Cestrinées (F).
سبط من فصيلة الباذنجانيات ، اشهر اجناسه الشرخات .

١٠١٥١ - شُرْخُوب Apophyse (F). Apophysis (E).
هو عظم الفقار . ج شراخيب .


شردوحة مسنّجة

١٠١٥٢ - شُرْد هو السرخس الذكر ، اطلبه .

١٠١٥٣ - شَرْدَفِيّات ٥ Dasyproctidae (S).
Subongulés, Dasyproctidés (F). Subongulates, Dasyproctidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة شبهيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها وانواعها عديدة اجسامها مختلفة الاشكال والاحجام . آذانها عريضة . اذنابها جداع او قصار . قوائمها متوسطة او رفيعة . فراؤها خشنة الوبر والصوف || موطنها امريكة الوسطى والجنوبية . جميعها دجوية نثورة سهلة الادجان والترويض . قوتها المواد النباتية || اعرف انواعها واشهرها الاغوتي والباكاس والماره والكابياء والكوباي.

١٠١٥٤ - شَرْدَفِيل ٥ Cercidophyllum (S).
Cercidophylle (F).
جنس نباتات سبروتية معمرة من فصيلة الشردفيليات. انواعه قليلة العدد مهدها الشرق. اشجاره كبيرة القد هرمية الشكل تعلو من ١٦ الى ٣٠ م . سوقها غليظة . اوراقها عابلة معنقة متقابلة . نصالها قلبية الشكل ، مفرضة الحتار ، بارزة العروق ، متساوية الطول والعرض . صفحاتها العليا جميلة الخضار الزاهي ، صفحاتها السفلى خملية البشرة غبراء اللون . اعناقها بنفسجية . ازهارها عادمة الكأس والتويج . الذكرية منها عديدة الاسدية. اما الانثوية فثنائية او رباعية او سداسية الاسدية ، مستطيلة الاقلام البارزة . تصلح للتحريج وتزرع في الحدائق .

١٠١٥٥ - شَرْدَفِيلِيّات ٥ Cercidophyllaceae (S).
Cercidophyllacées (F). Cercidophyllaceae (E).
فصيلة نباتية من مستقلات القعالات اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها اشجار متوسطة القد او كبيرة معظمها بري وبعضها حدائقي .


شرسين

١٠١٥٦ - شُرْدُوح ٥ Saurus (S).
Saure (F). Saurus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الدوسميات ورتبة مفتوحات المثانة || انواعها المعروفة سبعة معظمها من اسماك بحار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها وشعية الشكل ، مستطيلة . اثوابها مختلفة الالوان . السائد فيها الربدة الرصاصية الفضية المواج ، تسمرّ وتبقع في الظهر وتزهر في البطن || تتميز باشداقها الكبيرة وبزعانفها الذيلية الفارقة || لحومها جيدة الصنف غير انها كثيرة الحسك الدقيق || اشهر انواعها الشردوحة المسنجة .

١٠١٥٧ - شُرْدُوحَة مُسَنَّجَة ٥*
Saurus fasciatus (S). Saure rayé, Lambert (F). Saurus fasciatus (E).
سمكة من الشردوح ، اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. جسمها وشعي الشكل يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. ثوبها الى الربدة الفضية يبقع عند الظهر ويزهر عند البطن. جانباها مسنجان بثلاثة خطوط قاطبة زرقاء اللون . زعنفتها الذيلية مضلمة بالازرق || رأسها مخروطي الشكل ، كبير الفم ، واسع الشدق الرحب . اسنانها كثيرة العدد ، ثلاثية الصفوف في الفكين. عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ماعجتان || زعانفها لينة متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية الاولى شراعية. الظهرية الثانية جدعة . الصدرية صغيرة . الحوضية كبيرة || لحمها جيد الصنف لكنه كثير الحسك الدقيق .

١٠١٥٨ - شُرْدِيّات ٥ Filicinées (F).
Filicineae (E).
شعبة من مستورات الزهر الوعائية . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها من احافير الازمنة الغابرة اخصها الحقبة الديفونية || نباتاتها متباينة التركيب الهيكلي منها العشبية والليفية والخشبية . جميعها مجهزة بزوائد ورقية تدعى مراجم .

١٠١٥٩ - شِرْس
يقال هو عضاه الجبل وله شوك اصفر .(اللسان) .

١٠١٦٠ - شُرْسُوف Epigastre (F) Epigastrium (E).
الجزء الاوسط العلوي من البطن يمتد من السرّة الى القص .

١٠١٦١ - شِرْسِين ٥* Chersina (S). Chersine (F).
جنس سلاحف من فصيلة السلحفيات . انواعه عديدة، مهدها البلاد الحارة ، جميعها ارضية المسرح خاضلة . ذبلها شديد الاحديداب والصلابة لونه الى السمرة يعلوه تدبيج اصهب . طول اجسامها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. بياتها الشتوي يدوم نحو ٤ اشهر.

١٠١٦٢ - شِرْش هو الجذر ، اطلبه .

١٠١٦٣ - شَرَّش
يقال شرش النبات اذا نشبت شروشه في التربة . راجع استعرق .

١٠١٦٤ - شَرْشَر ، شِرْشِر
«نبت يذهب حبالا على الارض طولا كما يذهب القطب وليس له شوك يؤذي احداً تسمن الابل عليه وتغزر» (ابو حنيفة) وهو من نبات البادية . واحدته شرشرة .

١٠١٦٥ - شَرْشَق Rollier bleu (F).
هو الشقراق الازرق ، اطلبه .

١٠١٦٦ - شُرْشُور ، بُرْقُش Fringilla (S).
Pinson (F). Finch (E).
جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه قليلة جميعها عصفورية صغيرة القد . مناقيرها مخروطية جالسة . اجنحتها مستطيلة ذلقة، اذنابها طويلة فارقة ، ارساغها دقيقة . وهي من العصافير الفريدة المأنوسة الزقزقة . قوتها الحشرات والبزور البرية . تدثن في الاشجار . اناثها تبيض من ٤

الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور || اشهر انواعه الشرشور الشائع والجبلي والافريقي .

١٠١٦٧ - شُرْشُور جَبَلي Pinson d'Ardennes, Pinson de montagne (F). Brambling, Mountain finch (E).
يعرف بالزغاري ، اطلبه .

١٠١٦٨ - شُرْشُور شائع * Fringilla coelebs (S). Pinson commun (F). Chaffinch (E). Buchfink (D).
نوع من الشرشور طوله من ١٦ الى ١٧ سم . جبهته سوداء الريش . رأسه وقفته وعنقه الى الزرقة الرمادية المواج. ظهره اسمر اللون تعلوه ماجة زيتية . زمكاه الى الخضرة . سقطاه بلون ظهره يعترضها خطان عاجيان . صدره الى الجؤوة الخمرية ، بطنه ينحرف الى الصهبية وينتهي بالابيض. الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً .

١٠١٦٩ - شُرْشُورِيّات Fringillidae (S). Fringillidés (F). Fringillidae (E).
فصيلة طير من الجواثم المخروطيات المناقير . منها الشرشور والحسون والنعار والكنار.

١٠١٧٠ - شِرْشِير Sarcelle (F).
هو الحذف ، اطلبه .

١٠١٧١ - شِرْشِير شَتَوِيّ Sarcelle d'hiver (F).
هو الحذف الشتوي من طيور الماء ، اطلبه .

١٠١٧٢ - شِرْشِير صَيْفِيّ Sarcelle d'été (F).
هو الحذف الصيفي من طيور الماء ، اطلبه .

١٠١٧٣ - شِرْص
هو الصدغ ، اطلبه . ج شراص وشرصة .

١٠١٧٤ - شُرْصُوف ° Imperméable à la lumière (F).
هو ما كان لا ينفذه النور . راجع شاتن .

١٠١٧٥ - شَرْط Clause
هو كل نص خاص يرتبط عملاً قانونياً .

١٠١٧٦ - شَرْط ، شَرِيطَة Condition
هو تعليق انعقاد عقد قانوني على حدوث حدث في المستقبل مشكوك في حدوثه . وقد يكون الشرط :

شرط احتمالي ، محتمل Condition casuelle (F). Casual C. (E).

شرط اداري Condition protestative (F). Protester C. (E).

شرط توقيفي ، معلق Condition suspensive (F). Suspensive C. (E).

شرط فاسخ Condition résolutoire (F). Abrogating C. (E).

شرط محظور ، غير جائز Condition illicite (F). Illicit C. (E).

شرط مخفق Condition défaillie (F). Failing C. (E).

شرط مستحيل Condition impossible (F). Impossible C. (E).

شرط رافث ، مناف للاخلاق Condition immorale (F). Immoral C. (E).

١٠١٧٧ - شَرْط إسْنَاد الاختِصاص
Clause attributive de juridiction (F). Attributive clause of jurisdiction (E).
شرط اتفاقي يقضي بطرح المنازعات التي قد تنشأ عن العقد على محكمة معينة .

١٠١٧٨ - شَرْط الاحتِكام ، مُشارَطَة
Compromis (F). Compromise, Mutual agreement (E).
المشارطة هي اتفاق يبرمه كتابة من ينشب بينهم نزاع ، على ان يحكموا في فصله شخصاً يتراضون عليه يدعى حكماً. وتعتبر المشارطة عقداً من عقود التراضي وهو لا يصح الا من له اهلية الاداء المطلقة .

١٠١٧٩ - شَرْط الأمر ، شَرْط الأذن
Clause à ordre (F).
هو شرط يقتضي حتماً نص صيغة « لأمر واذن » وبذلك يمكن تحويل الدين بالتظهير . اما صيغة التظهير فهي: « ادفعوا لامر فلان ... »

١٠١٨٠ - شَرْط التَفْضِيل
Pacte de préférence (F). Preference clause (E).
اتفاق يلتزم المرء بمقتضاه اذا اعتزم تحرير عقد معين ان يفضل الموعود به بنفس الشروط التي يعرضها الغير.

١٠١٨١ - شَرْط الضَّمان Clause ducroire (F). Guarantee clause (E).
شرط يلزم الكفيل او الوسيط على دفع ثمن المشترى الى البائع اذا تأخر الشاري عن ذلك .

١٠١٨٢ - شَرْط الوِقايَة
Clause de sauvegarde (F). Safe-guard clause (E).
شرط يرمي الى ربط الالتزامات المالية ببعضها بعض فيصبح تنفيذ بعضها معلقاً على تنفيذ البعض الآخر .

١٠١٨٣ - شَرْط تَهْدِيدي
Clause comminatoire (F). Comminatory clause (E).
شرط خاص يدرج في عقود التبرع يحتم القيام بعمل معين ما وينص على اقتطاع مقدار معين فيما اذا امتنع المتبرع له عن القيام بالعمل المطلوب .

١٠١٨٤ - شَرْط جَزائي Clause pénale, Pénalité (F). Penal clause, Penalty (E).
شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزائي للتعويض الذي يجب على المدين اذا لم ينفذ او اذا اخر تنفيذ التزامه .

١٠١٨٥ - شَرْط حِصَّة الأسَد ، شَرْط ضَيْغَمِي °
راجع اشتراط حصة الاسد .

١٠١٨٦ - شَرْط رَفْع المَسؤولِيَّة
Clause de non-responsabilité (F). No responsibility clause (E).
شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على نفي المسؤولية عن المدين اذا تأخر في تنفيذ التزامه . وهو من الشروط المحظورة في عقود النقل .

١٠١٨٧ - شَرْط غَلَق الرَّهْن
Pacte commissoire (F). Binding on pain of clause (E).
«هو اتفاق في العقود الملزمة للطرفين ينص فيه على انه في حالة عدم تنفيذ احد الطرفين الالتزام الذي انعقد عليه العقد فسخ العقد بقوة القانون دون ان ترفع بشأنه دعوى


شرشور شائع

الفسخ . وهو ايضاً اتفاق يبيح به الراهن للمرتهن الحائز الرهن ، الاستيلاء على الرهن في حالة عدم وفاء الدين عند حلول اجله وهذا الشرط محظور قانونياً . »

١٥١٨٨ - شَرْط مَأْلُوف Clause de style (F). Style clause (E).

هو من الشروط التي تدرج في جميع العقود المتشابهة بطبيعتها : مثال ذلك ما يرد في عقود الايجار بان المستأجر قد عاين الارض المؤجرة معاينة تنفي دعوى الجهالة شرعاً .

١٥١٨٩ - شَرْط مُعَدِّل ، شَرْط مُخَالِف

Clause dérogatoire (F). Derogatory clause (E).

هو كل نص يدخل بمقتضاه تعديل على الاتفاق المعقود او ينحرف به عنه .

١٥١٩٠ - شَرْط مُقَاسَمَة المُتَنَازَع فيه

Pacte de quota litis (F). Quota litis clause (E).

شرط ينعقد بين المحامي والمتقاضي على ان اتعاب القضية تكون جزءاً من كسبها وهو محظور في اللوائح المهنية .

١٥١٩١ - شُرْطِيَة ° Shortia (S). Shortie (F). Shortia (E).

جنس نباتات عشبية ركوبية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية معقودة التعريف على اسم العلامة «شُرْط» . ركبها مستطيلة . اوراقها جذرية الانتشاب مستديرة الشكل او كلوية ، جلدية النصال . ازهارها ملونة خماسية البتلات والاسدية الخصبة ، خماسية الاسدية العقيمة . انواعها المعروفة قليلة اشهرها التالية :

١٥١٩٢ - شُرْطِيَة كَبِيرَة الزَّهْر °*

Shortia grandiflora (S). Shortie à grandes fleurs (F).

نوع من الشرطية التزيينية . مهدها بعض مناطق امريكة الشمالية . اوراقها كبيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ، قلبية القاعدة ، مسننة الختار . ازهارها بيضاء اللون ، خائفة العرف ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .



شرطية كبيرة الزهر

١٥١٩٣ - شُرْطِيَة وَحِيدَة الزَّهْرَة °

Shortia uniflora (S). Shortie uniflore (F).

نوع من الشرطية التزيينية . مهدها اليابان . اوراقها كبيرة ، كلوية الشكل ، مسننة الختار المفرّض . زهرتها وحيدة ، وردية اللون ، خائفة العرف ، قطرها نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر نحو اربعة اسابيع ابتداء من اواسط نيسان .

١٥١٩٤ - شُرْطِيَّة ، بِيرِيَة Baeria (S). Baérie (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها امريكي المهد . سوقها فرعاء . اوراقها متقابلة . ازهارها رؤيسي التجميع ، قناباتها عديدة الفصل فردية الصف . تخوتها مخروطية الشكل . بزورها مجنحة مستطيلة قليلة العرض || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٥١٩٥ - شُرْطِيَّة إِكْلِيلِيَّة ، بِيرِيَة إِكْلِيلِيَّة

Baeria coronaria (S). Baérie coronaire (F).

نوع من الشرطية التزيينية الحولية الفواحة العرف المستحب . ساقها زباء البشرة فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها مفرضة خيطية التشريم . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد عديدة اللسينات المتوسطة الطول لونها الى البرتقالي . بزورها مجنحة كثيرة الحسك || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١٥١٩٦ - شُرْطِيَّة أَنِيقَة ، بِيرِيَة أَنِيقَة

Baeria gracilis (S). Baérie gracieuse (F).

نوع من الشرطية عشبها تزيينية حولية . ساقها فرعاء تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها كاملة سنانية النصل . رؤيساتها الزهرية عديدة اللسينات لونها الى الاصفر الجميل || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١٥١٩٧ - شُرْطِيَّة مُذَهَّبَة ، بِيرِيَة مُذَهَّبَة

Baeria chrysostoma (S). Baérie dorée (F).

نوع من الشرطية عشبها تزيينية حولية . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها كاملة سنانية النصل . رؤيساتها الزهرية عديدة اللسينات الكبيرة المستطيلة ، لونها الى الصفار المذهب || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١٥١٩٨ - شَرَطَين

الشرطين منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة الاولى . ويقال لها قرنا الحمل والناطح . وهما معترضان من الشمال الى الجنوب . والى جانب الشمالي منها كوكب صغير || رقيب الشرطين يدعى الغفر .

١٥١٩٩ - شِرْعَاف ، شِرْعَان Spathe

قنابة طلعة النخل وما اشبه . وهو الكافور .

١٥٢٠٠ - شَرَعْطَط Phellandrium (S). Phellandrie (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه قليلة العدد منبتها المناطق المعتدلة ، جميعها ترغب في المواقع الرطبة . اوراقها متعاقبة مركبة قريبة الشبه من الشوكران || اعرف انواعه واشهرها الشرعطط المنقعي .

١٥٢٠١ - شَرَعْطَط مَنْقَعِيّ* ، شُمَار الماء

Phellandrium aquaticum, Œnanthe phellandrium (S). Phellandrie aquatique, Fenouil d'eau (F). Water drop-wort, Water hemlock (E). Wasser Filipendel, Wasser Pfersaat (D). Felandrio, Finocchio acquatico (I).

نوع من الشرعطط وهو نبات عشبي بري معمر يكثر في المناقع والاراضي الرطبة . يعتبر من النباتات السامة التي تؤذي الماشية || استبخار ازهاره المغلية بالماء يفيد الربو ويستخرج من بزوره مادة قلوية جمالية لها استعمالها الطبي .



شرعطط منقعي

١٥٢٠٢ - شَرْعَف Etêter (F). To pollard (E).

شرعف القضيب : قطع رأسه النامي . والشرعفة : قطع الرؤوس النامية في النبات .

١٥٢٠٣ - شَرْعَنَة ° Démagogie (F). Demagogy (E).

الشرعنة حالة اجتماعية تسود فيها فوضى اراء الذين يدعون مناصرة الجماعات او الشعب .

١٥٢٠٤ - شَرْعَنِيّ ° Démagogique (F). Demagogic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما من شأنه تحريض اهواء الجماهير وشهواتها اللانظامية .

١٥٢٠٥ - شَرْعَنِيَّة ° Démagogisme (F). Demagogism (E).

الشرعنية مذهب الذين يبشرون بالشرعنة .

١٥٢٠٦ - شُرْعُوب Tordylium (S). Tordyle (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية ،محولة من فصيلة الخيميات. انواعه المعروفة خمسة؛ اوراقها متعاقبة، ممنقة، لاطئة الاذينات، كثيرة التفريض. أزهارها صغيرة القد، بيضاء اللون || اشهر انواعه الشرعوب المخزني والشرعوب الحقلي .

١٥٢٠٧ - شُرْعُوب حَقْلي* ، عُمْرُ الجَبَل

Tordylium suaveolens (S). Tordyle suave (F). Hedge parsley (E). Zirmet (D). Tordilio (I).

نوع من الشرعوب الحولي البري يكثر في الحقول المزدرعة . اوراقه وازهاره مستحبة العرف المنعش . ازهاره بيضاء اللون . جذوره طبية يقال انها تفيد الصرع وتسكن اوجاع الرأس .

١٥٢٠٨ - شُرْعُوب مَخْزِني * ، ساسَالي ، سِيِسَلْيُوس ، بَقْل الشمَال

Tordylium officinale (S). Tordyle officinal, Séséli de Crète (F). Small hortwort (E). Kretischer Sesel (D). Tordilio, Seseli di Creta (I).

نوع من الشرعوب البري المحول . اوراقه ممنقة ، متعاقبة . نصلها كثير التفريض والتشريم . ازهاره الى البياض الوردي || ينبت في الاتربة الطينية المتوسطة الاندماج والرطوبة . جذوره طبية تفيد الصرع وداء النقطة .

١٥٢٠٩ - شَرْعِيّ ، قَضَائيّ Juridique (F).

Juridical (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان مطابقاً لمقتضيات الشرع .

١٥٢١٠ - شَرْغ ، شُرْفُوغ ، شُرْنُوغ

Têtard (F). Tadpole (E).

هو صغير الضفادع . وقد يطلق ، تعميماً ، على الضفادع في دورها البلعوطي القائم بين نقف الدعبل وكمال الشكل النهائي .

١٥٢١١ - شِرْغَال ○* Chirogalus (S).

Chirogale (F). Chirogalus (E).

جنس حيوانات لبونة من الليموريات . انواعه المعروفة خمسة موطنها جزيرة مدغسكر . تألف الغابات والاحراج . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد || اجسامها وبرة ، رشيقة ، صغيرة ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. بما فيه الاذناب التي يراوح طولها من ١٠ الى ١٥ سم. رؤوسها يرمعية الشكل . اذانها صغيرة مستديرة كاسية . عيونها كبيرة مستديرة ناشزة . اثوابها تراوح بين السمرة العابقة والسمرة الحنطية || قوتها الثمار والحبوب والبذور والعسل والعصافير والحشرات الكبيرة . بياتها الشتوي حيث تستكن في غيبوبة تامة يستمر من ١٠٠ الى ١١٠ ايام .

١٥٢١٢ - شُرْغُوف Hyla (S).

Rainette (F). Tree-frog (E).

جنس ضفادع من فصيلة الشرغوفيات . أنواعه المعروفة نحو ١٣٢ منتشرة في معظم اقطار العالم القديم ، من اليابان الى اطراف اروبة وافريقية الشمالية باستثناء الهند واروبة الشمالية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٣ الى ٧ سم. اثوابها الى الخضار المتفاوت الماجات والزهاء || تعيش معظم حياتها التي تطول نحو عشر سنوات في البر تعلو الاشجار وتقيم عليها || ذكورها مجهزة ببلغة صوتية كروية الشكل قدرها يراوح من حجم البندقة الى الجوزة الصغيرة || اشهر انواعه واعرفها الشرغوف الاخضر .

١٥٢١٣ - شُرْغُوف أخْضَر* Hyla arborea (S).

Rainette verte (F). Green Tree-frog (E).

نوع من الشرغوف . اعطانه تمتد من اليابان الى الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والوسطى والغربية وافريقية الشمالية || جسمه صغير الجرم ، يطول عند الذكر من ٤ الى ٥ سم. ويطول عند الانثى من ٥ الى ٦ سم. جلده مالس القشار ، عادم الثمول . عيناه ناشزتان ، جاحظتان . خطمه مستعرض الشدق . فكه السفل عادم الاسنان . اصابع قوائمه الامامية والخلفية طليقة اما اطرافها فمجهزة بطباب محجمية تمكنها من السير على السطوح المالسة || ثوبه الى الخضار الزاهي ولكنه يماثن البيئة التي يعيش فيها لذلك فهو عديد الماجات || يعيش معظم حياته متنقلاً بين الاشجار والنباتات القريبة من الماء . يسرح في النهار ويبيت في الليل مختبئاً بين الاوراق . قوته الحشرات والهوام || الانثى تسرأ نحو ٨٠٠ دعبلة في شلة متشعبة الخيوط تقذف بها في الماء فتلصق ببعض النباتات او القضبان المغمورة . النقف يتم غالباً ، بعد التسرئة باسبوعين والبلاعيط تبقى في الماء نحو ثلاثة اشهر ريثما يتم تطورها .

١٥٢١٤ - شُرْغُوفِيّات Hylidae (S).

Hylidés (F). Hylidae (E).

ومنهم من سماها ضفادع الشجر . فصيلة حيوانات من لمة الوقبيات ومرتبة اللسونيات ورتبة البتراوات . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || جميع انواعها صغيرة القد ، درداء تحمل الاسنان في فكوكها العليا . السنتها ضيقة ، مستطيلة . اطراف اصابعها مجهزة بطباب محجمية تمكنها من تسلق السطوح المالسة . فقارها الامامية عادمة الاضلاع . اما النتوء العظمي الذي يعترض فقرة العجز ويقطبها ويتجاوزها من اليمين واليسار فبين التمدد || اشهر اجناسها الشرغوف والشفدع والهجاة .

١٥٢١٥ - شَرْف، شَرَف

الشرف : نبت احمر تصبغ به الثياب (ابن الاعرابي) .

١٥٢١٦ - شَرْفَث* ، فَخْر الثُلُوج ، شيونودكسه

Chionodoxa (S). Chionodoxe, Gloire des neiges (F). Glory of the snow (E). Schneestolz (D). Gloria di neve (I).

جنس نباتات دونصية من فصيلة الزنبقيات انواعه المعروفة نحو ٨ مهدها الشرق الادنى، ترغب في المناطق المعتدلة المنحرفة نحو الباردة . جميعها صغيرة القد تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. وهي قريبة الشبه من الاشقيل . ازهارها انبوبية الشكل بتلاتها مندغمة الزامين الاول والثاني طليقة الثالث والرابع ؛ اسديتها سنانية الشكل . الوانها عديدة فيها الابيض والازرق والوردي والبنفسجي .

١٥٢١٧ - شَرَق* ، صَقْر الغَزّال، تُرُمْدِي

Falco chicquera (S). Faucon chicquera (F). Falcon cherrug (E).

طائر من فصيلة الصقريات طوله نحو ٤٠ سم. وبسطته ١٠٠ سم. وهو اجمل الصقور ثوباً واحسنها توشيحاً واملحها تنميراً والمعها مواجاً وأسرعها اقتباساً وانقياداً . موطنه فسيح الارجاء يمتد من الهند الى الشرق الادنى وافريقية الشرقية والشمالية . يألف العمران ويبتعد عن القفر الموحش.



شرعوب حقلي



شرعوب مخزني



شرغال



شرغوف أخضر



شرفث



شرق

يصيد القواضم والعصافير . يدشن في اعـالي الاشجار الباسقة . انثاه تضع اربع رقنات تحضنها وحدها .

١٠٢١٨ - شَرَقْرَق Rollier
هو الشقراق ، اطلبه .

١٠٢١٩ - شِرْكَة Société, Compagnie (F). Society, Company (E).
عقد بين شخصين او اكثر يتفقون به على ان يقدم كل منهم شيئاً للعمل به واقتسام ارباحه .

١٠٢٢٠ - شِرْكَة إرْتِقابِيَّة Tontine
شركة يؤلفها اشخاص متقاربون في السن عادة يقدمون فيها رؤوس اموال ويشترطون توزيعها على الاحياء منهم بعد زمن معين .

١٠٢٢١ - شِرْكَة ألْبان Fruitière (F). Fruiterer (E).
شركة او جمعية تعاونية تجمع الحليب وتصنعه .

١٠٢٢٢ - شِرْكَة مُحاصَّة
Société en participation (F). Profit-sharing society (E).
شركة تجارية مستترة وجوباً فحواها ان يتفق اثنان او اكثر على ان يقتسما بنسبة معلومة ما تنتجه بعض الاعمال التجارية التي يقوم بها احد او بعض الشركاء او ما يدره استغلال تجاري ممتد الاجل يقوم به الشركاء جميعاً باسمهم.

١٠٢٢٣ - شُرْم * ، خَرَبينوس ، نيشْرِيَّة
Carpinus (S). Charme (F). Horn beech, Yoke elm, Hornbeam (E). Hagebuche, Hainbuche, Hornbaum (D). Carpine, Carpano (I).
جنس اشجار حرجية من فصيلة البتوليات ترغب في الاراضي الرطبة . اخشابها صلبة صعبة الكسر تستعمل في صناعات عديدة اخصها الانيار وما اشبه || سوقها منتصبة. قشورها ملس . اوراقها نافضة، متعاقبة، معنقة. ازهارها وحيدة المسكن . شباركها الذكرية تتأخر عن هريراتها الانثوية اكثر من اسبوع || اشهر انواعه الخمسة التالية .

١٠٢٢٤ - شُرْم الشَّرْق Carpinus orientalis (S).
Charme d'Orient (F).
نوع من الشرم مهده الشرق الاوسط . شجرته صغيرة القد تعلو من ٦ الى ٧ امتار . ساقها متراكبة الاغصان ، سمراء اللحاء . اوراقها صغيرة القد . نصلها قلبي القاعدة ، مسنن الحافة || خشبها شديد الصلابة ، حنطي اللون .

١٠٢٢٥ - شُرْم اليابان Carpinus japonica (S).
Charme du Japon (F).
نوع من الشرم مهده اليابان . شجرته شبه هرمية الشكل تعلو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها تطول نحو ١٢ سم. نصلها مستدير القاعدة ، ذلق الطرف متباعد التسنين . متمعج الصفحة || يعتبر من الانواع الجادحة التي تتطلب بعض المواقع الخاصة .

١٠٢٢٦ - شُرْم بَتُولي ، شُرْم مَبْذول
Carpinus betulus (S). Charme commun, Charmille (F).
نوع من الشرم السبروتي الهرمي الشكل، يعلو من ٦ الى ١٨ م . اوراقه مجعدة النصل، مسلنة الحافة، صفحتها تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٥ ، عروقها متساوية الانتشاب عددها يراوح من ٧ الى ١٥ زوجاً .

١٠٢٢٧ - شُرْم قَلْبي الوَرَق
Carpinus cordata (S). Charme à feuilles en cœur (F).
نوع من الشرم مهده اليابان . شجرته سبروتية تجود في جميع المواقع والاماكن . تعلو من ١٢ الى ١٨ م . اوراقها تطول نحو ٨ سم. نصلها بيضي الشكل، قلبي القاعدة، مدبب الطرف . خشبها جامد الرقعة ، شديد الصلابة ، شائع الاستعمال الصناعي .

١٠٢٢٨ - شُرْم كَرُولِينَه
Carpinus americana (S). Charme de la Caroline (F).
نوع من الشرم جميل الشكل. مهده البلاد الامريكية. يعلو من ٦ الى ١٠ امتار . يتميز ببراعمه الغليظة القصيرة . اوراقه تحمر في اواخر الصيف وتقيم على احمرارها حتى الاعبال الذي يتم في اواخر الخريف || يعتبر من الانواع الجادحة التي لا تجود في اي موقع كان .

١٠٢٢٩ - شَرِن Fendu (F). Cleft, Split (E).
صفة ما كان مشقوق او مفلوق او مصدع .

١٠٢٣٠ - شِرْناف، عَصَفَة Pampe (F). Blade (E).
ورقة الحنطة والشعير ومعظم النباتات النجيلية .

١٠٢٣١ - شُرْنُب * ، شُبْرُم، بَوْش رِيْنح
Euphorbia pithyusa, Tithymalusa cutifolius (S). Euphorbe pityuse (F). Wild petty spurge (E). Tenfelsmilch (D). Pitiusa, Scebram (I).
نوع من الفربيون وهو نبات عشبي بري معمر يكثر في الاتربة الرملية الرطبة . لا شأن له في الزراعة الا انه من النباتات السامة الشديدة الضرر. كان يستعمل في الماضي البعيد كمسهل جارف . وقد جاء عن ابن البيطار قوله : « وقد قتل به اطباء الطرقات خلقاً من الناس » . عشبته فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. ساقه لبنية العصارة. اوراقه متقابلة ، سنانية الشكل ، نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو وحيد الضلع ، عادم العروق والشرايين ، لونه الى الخضار العابق . ازهاره سنبلي التجميع تاجي الارتكاز ، ازهاره صغيرة القد زرقاء اللون || ساقه وفروعه متينة لدنة تستعمل في صناعة السلال .

١٠٢٣٢ - شَرَنْبِثِيّات ٥ Andreaceae (S).
Andréacées (F). Andreaceae (E).
فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السفانات .

١٠٢٣٣ - شَرَنْتى Falcinellus (S).
Falcinelle (F). Falcinellus (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة التنطليات . انواعه المعروفة اربعة ، ثلاثة منها امريكية الموطن وواحد مهده العالم القديم || اجسامها كبيرة . اعناقها وسوقها مستطيلة . مناقيدها مقوسة . الوانها مختلفة الالوان السفعاء المواج || جميعها من القواطع . تألف الحياة الجماعية . سربها عند الرحيل لا يقل عن الف زوج . تسير خطوط متاوجة متتابعة لا تنحرف الا عند الهبوط حيث تأخذ شكل الاقواس المتتالية || قوتها الديدان والحشرات المائية والقشريات || اعرف انواعه واشهرها الشرنتى البهيّ .

١٠٢٣٤ - شَرَنْتى بَهِيّ * Falcinellus igneus (S).
Falcinelle éclatant (F).
طائر من الشرنتى اطلق عليه العالم بوفون ، فيما مضى ، اسم كروان ايطاليا (Courlis d'Italie) . اعطانه تشمل بعض المناطق الاسيوية والشرق الاوسط واوروبة الجنوبية ـ الشرقية


شرم


شرنب


شرنتى بهيّ

وافريقية الشمالية || جسمه كبير القد يطول نحو ٧٠ سم. ثوبه الى الصهبة الربداء السفعاء المواج . رأسه عابق اللون . ظهره وجناحاه خضر المواج . عنقه وجؤشنه وبطنه الى السمرة الحنطية . منقاده وحدقة عينه الى السمرة الكستنية . رجلاه الى الخضار البحري العابق || يألف المناقع والاخوار والاهوار وضفاف مجاري المياه القليلة الانسياب . قوته الديدان والحشرات المائية والبلاعيط والقشريات || يدشن في الاشجار والشجيرات المائية على ارتفاع متر او اقل عن سطح الماء . عشه مجموعة من العيدان والقضبان والجذور والقش . اناثه تضع من ٣ الى ٤ بيضات لونها الى الخضار الازرق العادم التوشيم تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .


١٥٢٣٥ - شَرْنَف Effaner, Effaumer (F). To strip of leaves (E).
قطع رؤوس العصف .

١٥٢٣٦ - شَرْنَفَة Effanage (F). Stripping (E).
اقتطاع رؤوس عصف الزرع عند افراط النمو وقد يتم ذلك قبل الاسبال .

١٥٢٣٧ - شَرْنَقَة Cocon
هي الصلجة ، اطلبها . ج شرانق .

١٥٢٣٨ - شُرْنُوغ هو الشرغ ، اطلبه .

١٥٢٣٩ - شِرْنِيصَة حَمْراء ٥*
Pyrochroa coccinea (S). Pyrochre rouge (F). Pyrochroa coccinea (E).
حشرة واشعة خاضلة دامنة وانجة من فصيلة الشرنيصيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاحراج والبراري . خنافسها تعيش على بتلات الازهار وعلى اوراق النبات . يرقاتها في اول عهدها تعيش على المواد النباتية والعضوية ثم على ما تقتنصه من اساريع الحشرات الخاشبة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ م. ثوبها احمر اللون اسود الرأس والجرامز . رأسها مستدير الجوم . فكاها ضليعان . زباناها مستطيلان ، مشطيان عند الذكر ، منشاريان عند الانثى . عيناها بارزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، كثيف الحمل ، عادم التحزيز || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتبقى حتى تموز . تسرح في النهار . تسافد في ايار . تمتح المكن ميحاداً تحت لحاء الاشجار وقشورها || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٤ م. جسمها مستطيل الشكل مبطط الجرم ، اغبر اللون ، مستغلظ الرأس البني ، ضليع التأشير الفكية ، سداسي الرواجب السمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سرداب دخلته اليرقة .


شرنيصة حمراء


١٥٢٤٠ - شِرْنِيصِيَّات ٥ Pyrochroidae (S). Pyrochroïdés (F). Pyrochroidae (E).
فصيلة حشرات واشعة وقانصة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الخيس والنباتات التزيينية وازهار النباتات الطوعية والزراعية || جميعها صغيرة القد مبططة الاجسام المستعرضة المؤخر . زباناتها مركبة من ١١ فصلة وهي مشطية الشكل عند الذكور ، منشارية الشكل عند الاناث . ارساغها خماسية المفاصل باستثناء الزوج الخلفي فانه رباعيها || يرقاتها مبططة الجسم تعيش تحت لحاء الاشجار وقشورها الصلفة ساعية وراء يرقات الحشرات الخاشبة للقضاء عليها || اشهر اجناسها الشرنيصة .

١٥٢٤١ - شَرِه * ، غُلْطُون ، غُلُوطُن
Gulo luscus (S). Glouton, Goulu, Carcajou (F). Glutton, Wolverine (E).
حيوان وحيد الجنس والنوع من السرعوبيات اللواحم . جثته مستطيلة الشكل طولها الكامل يراوح من ١١٠ الى ١٣٠ سم. رأسه كبير القد مخروطي الشكل . اذناه مستديرتان . قوائمه قصيرة ، خماسية البراثن الحادة . ذنبه جثل الصوف . يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. فروته لبدة ناعمة لونها الى الصهبة الحنطية اللامعة المواج . موطنه البلاد الشمالية الاسيوية والامريكية . اناثه تضع اربعة جراء تربيها نحو الحول .


شره

١٥٢٤٢ - شَرْهَانِيَّات ٥ Acrasiae (S). Acrasiées (F). Acrasiae (F).
فصيلة من الفطور المخاطية . اجناسها وانواعها عديدة تعيش على بعض المواد الرطبة اخصها خميرة البيرة الرطبة وبراز الحيوانات العاشبة كروث الدواب وضفاع البقر || جهازها البوغي مغلوف بمادة هلامية يختلف فيها الشكل والحجم واللون مع اختلاف الاجناس .

١٥٢٤٣ - شُرْهُوفَة ٥* Melandrya (S). Mélandrye (F). Melandrya (E).
جنس حشرات من فصيلة الشرهوفيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعها المعروفة عشرة منتشرة في معظم حراج السوليات في العالم || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٠ الى ١٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، قليلة النشوز . عيونها بارزة . تأشيرها معتدلة الجرم . ملامسها الفكية كبيرة . قرونها الاستشمارية قلادية . كواسلها محدبة مقببة . بطونها مستطيلة ، مدببة المؤخر . اغمادها تلحف كامل البطن باستثناء الطرف المدبب . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون منها الباذنجاني والازرق الاسود المواج والجوزي والاسود الاسفع والعنابي || تألف الجذوع النخرة من مختلف انواع السوليات . مسرحها دجوي . طيرانها سريع الحركة . قوتها اوراق النبات والمواد النباتية المنحلة . يرقاتها فانجة وعاردة .


شرهوفة

١٥٢٤٤ - شُرْهُوفِيَّات ٥ Melandryidae (S). Mélandryidés (F). Melandryidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متفاوتة الجرم ، يكثر فيها الشكل المستطيل . اطوالها تراوح من ٤ الى ١٦ م. رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . ملامسها الفكية كبيرة ، منحنية . قرونها الاستشمارية خيطية او صولجانية او قلادية ، وعدد فصلها ١٠ او ١١ . كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها رباعية المفاصل في الزوج الخلفي ، خماسيتها في الزوجين الامامي والاوسط . اثوابها ملونة || جميعها خاضلة ودامنة تعيش على مختلف انواع النبات وعلى الاخشاب النخرة والفطور وتحت اللحاء . يرقاتها خاشبة او فانجة او شكّارة || اشهر اجناسها الشرهوفة والدرساة والعصّافة .

١٥٢٤٥ - شَرْهَى * Leptosperme (F).
جنس اشجار وجنبات من الشرهيات وفصيلة الآسيات . انواعه عديدة ، نحو ٣٠ . اوراقها صغيرة متعاقبة عطرية . ازهارها فردية التجميع محورية الارتكاز . ثمارها كعبورية كثيرة البزور الدقيقة || اوراقها وازهارها طبية تستعمل في عدة علاجات مقوية .


شرهي

١٥٢٤٦ - شَرْهِيَّات ، شَرْهِيَّة Leptospermées
سبط من فصيلة الآسيات ، اشهر انواعه الشرهي .

١٥٢٤٧ - شَرْو Miel (F).
هو العسل ، اطلبه .

١٥٢٤٨ - شُرُود Mutation
هو الاحتجاء اي التبدل الفجائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع او ضرب من الاحياء .

١٥٢٤٩ - شَرُونَة Senecio (S).
Séneçon (F). Groundsel (E). Greiskraut, Kreuzpflanze (D). Senecio, Senacione (I).
جنس نباتات حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة المركبات . انواعه زهاء ١٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها بري وبعضها تزييني . منها الاعشاب والجنبات والشجيرات المتباينة الاشكال والالوان || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


شرونة شائعة


١٥٢٥٠ - شَرُونَة إفريقية Senecio elegans (S).
Séneçon d'Afrique, S. des Indes (F).
نوع من الشرونة وهي عشبة حولية ومحولة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنانية النصل ، زباء البشرة . ازهارها وردية او ليلكية البتلات . اقرامها الى الصفرة ، قناباتها موشحة بالاسود || ازهرارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٥٢٥١ - شَرُونَة بُرتُقالية
Senecio aurantiacus (S). Séneçon orangé (F).
نوع من الشرونة وهي عشبة رفهة معمرة تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها قليلة الخمل والزغب ، بيضية النصل ، مدببة المقمة . ازهارها برتقالية اللون ، سمراء القرص ، صغيرة العنق || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .

١٥٢٥٢ - شَرُونَة سَهْمِيَّة Senecio sagittifolius (S).
Séneçon à feuilles sagittées (F).
نوع من الشرونة وهي جنبة جادحة معمرة تعلو نحو ثلاثة امتار . اوراقها سهمية الشكل والسفل منها كبيرة فارشة تطول نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٤٠ || ازهارها كبيرة القد ، كثيرة العدد ، عذقية التجميع ، تاجية الارتكاز . قناباتها تبنية اللون ، لسيناتها عاجية || ازهرارها يستمر طوال الخريف .

١٥٢٥٣ - شَرُونَة شائعة*، بابونج الطير
Senecio vulgaris (S). Séneçon commun (F). Common groundsel (E).
نوع من الشرونة وهي عشبة برية حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها سنانية النصل، مُشرَّمة الحافة ، زباء البشرة على صفحتها السفلى . ازهارها صفراء اللون عابقة القرص . يكثر وجودها في الاراضي المزدرعة . تأنفها الماشية لحموضة اوراقها ومرارتها || يقولون انها طبية تنظم الطمث وتقويه .

١٥٢٥٤ - شَرُونَة عارشة Senecio scandans (S).
Séneçon grimpant (F).
نوع من الشرونة وهي جنبة سبروتية عارشة معمرة تعلو نحو ٤ امتار . فروعها متراكبة فناء . اوراقها اهليلجية مستطيلة الزام الاخير ، نصلها خلي البشرة على صفحتيه ورُيَيْساتها الزهرية ثمانية التركيب ، عذقية التجميع ، تاجية الارتكاز || ازهرارها يستمر طوال الخريف .


شرياط

١٥٢٥٥ - شَرُونَة فِضِّيَّة Senecio argenteus (S).
Séneçon argenté (F).
نوع من الشرونة وهي عشبة سبروتية معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها سميكة النصل المفصص والمسنن، خلية البشرة ، فضية المواج . ازهارها الى الصفرة الباهتة . ازهرارها يستمر من آب الى ايلول .

١٥٢٥٦ - شَرُونَة مُذَهَّبة Senecio doria (S).
Séneçon Doria, Herbe dorée (F).
نوع من الشرونة وهي عشبة سبروتية معمرة تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل، لحمية النصل، بحرية اللون ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٠ ازهارها متوسطة القد ، فارشة البذق ، لونها الى الصفار المذهب || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

١٥٢٥٧ - شَرُونَة نارية Senecio flammeus (S).
Séneçon rouge-feu (F).
نوع من الشرونة وهي عشبة سبروتية معمرة تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها الجذعية مستطيلة العنق ، سنانية النصل المسنن الحافة . اوراقها السفلى قصيرة الاعناق ، بيضية الشكل ، عادمة التسنين . ازهارها نارية اللون ، حمراء المواج ، عذقية التجميع || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٢٥٨ - شَرُونِيَّات Sénécionées (F).
سبط من فصيلة المركبات نباتاته عدة مئات مختلفة الاشكال والاحجام . اشهرها الشرونة .

١٥٢٥٩ - شِرْيَاخ Truffe gâtée (F).
Tainted truffle (F).
الكمأة الفاسدة التي قد استرخت (اللسان) .

١٥٢٦٠ - شِرْيَاط ٥ * Cepola (S). Cépole (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المنجليات . انواعة المعروفة قليلة ، اعطانها المتوسط وبحار البلاد الحارة . اجسامها سوطية الشكل حمراء اللون . رؤوسها غليظة مقطومة الاخطام . زعانفها الظهرية والبطنية تمتد من الراس الى الذنب . زعنفتها الشرجية عرناسية الشكل . لحمها عادي الصنف قل من يرغب فيه .

١٥٢٦١ - شِرْيَاطِيَّات ٥ Cepolidae (S).
Cépolidés (F). Cepolidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من المظلميات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك اساطم النقاف || اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش بين المشريات وفي الاسمال || اجسامها سوطية الشكل تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. اثوابها متباينة الالوان . زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة . رؤوسها ضخمة ، غليظة . اشداقها رحبة . عيونها كبيرة || لحومها كامنة الصنف ، قلّ من يرغب فيها .

١٥٢٦٢ - شَرْيَان Artère (F). Artery (E).
هو الوعاء الذي يحمل الدم من القلب الى سائر اجزاء الجسم يقابله الوريد الذي يعيد للدم من اجزاء الجسم الى القلب . اما اتصال الشريان بالوريد فيتم بواسطة الاوعية الشعرية التي توصل نهاية الشريان ببداية الوريد . تقسم الشرايين في الجسم الحيواني الى اربعة اقسام رئيسية : اولها الشريان الابهر (الاورطي) الذي ينبع من البطين

الايسر فيطوق جذع الرئة اليسرى ثم ينحدر نحو الصدر حيث يتفرع ويتشعب || ثانيها الشريان السباتي وهو ينقسم الى قسمين : الظاهري الذي يغذي ظاهر الرأس والوجه ومعظم العنق ، والباطني الذي يغذي معظم باطن الجمجمة || ثالثها شرايين الاطراف العليا والسفلى وهي الشريان الابطي والعضدي والحرقفي || رابعها الشرايين السطحية التي تسير تحت الجلد . اشهرها الكعبري والصدغي.

١٥٢٦٣ - شِرْيَان، عَصَب Nervure tertiaire (F). Tertiary nerve (E).

هو في نصل الاوراق النباتية، المجرى النسغي الذي يتفرع عن العرق .

١٥٢٦٤ - شِرْيَان سُبَاتي هو الوداج ، اطلبه .

١٥٢٦٥ - شَرِيَة Sauvageon, Franc (F). Wild stock, Ungrafted (E).

النبتة الحاصلة من بزرة ولم تطعّم، ج شري.

١٥٢٦٦ - شُرَيْش Radicelle (F).

هو الجذير ، اطلبه .

١٥٢٦٧ - شَرِيط الماء *

Sparganium ramosum, S. erectum (S). Sparganier rigide, Rubanier, Ruban d'eau (F). Common burd-reed, Knop sedge (E). Astiger Igelkolben (D). Biodo Chiodo di Dio (I).

نوع من السافرة وهو عشبة مائية معمرة من فصيلة البوطيات. اوراقه متعاقبة، حاضنة، عصفية الشكل، جامدةالنصل، حادة الاطراف . ازهاره ابطية وهامية، كروية الشكل، متتابعة . يوجد في مياه البلاد المعتدلة الحرارة .

١٥٢٦٨ - شَرِيطِيَّات ، رِبْنَانِيَّات

Taeniadae (S). Taeniadés (F). Taeniadae (E).

فصيلة دود من المنطقيات اجناسها وانواعها عديدة تتطفل على مختلف الحيوان .

١٥٢٦٩ - شَرِيف خُضْرِي

هو البط الخضاري ، اطلبه .

١٥٢٧٠ - شَرِيقَة هي شكاعة التيه ، اطلبها .

١٥٢٧١ - شَرِيك Associé (F). Associated (E).

هو كل عضو في شركة او جماعة منتظمة .

١٥٢٧٢ - شَرِيك في الالتِزَام Coobligé (F). Coobligant (E).

هو من كان ملزماً بمقتضى التعاقد او القانون ان يشترك في دفع دين بالتضامن مع غيره .

١٥٢٧٣ - شُرَيكَة *° Scissurella (S). Scissurelle (F). Scissurella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة القبابيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصدافها صغيرة ، رقيقة ، شفافة ، مشرومة المحار القاعدي المحاذي الرأس . اجسامها ضيقة مستطيلة، صغيرة الرؤوس ، سداسية اللوامس المهدّبة .

١٥٢٧٤ - شَرِين هو الكشوث العربي ، اطلبه .

١٥٢٧٥ - شَزَازَة Dessiccation totale (F). Total desiccation (E).

شز الشيء شزازة : كان يابساً جداً .

١٥٢٧٦ - شَزَّاف ° Encyrtus (S). Encyrte (F). Encyrtus (E).

الواحدة شزافة . جنس حشرات نافعة من فصيلة الشزافيات. انواعه متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الحرشفيات والغمديات || اجسامها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، تطول نحو ٢ م. اجنحتها غشائية ، شفافة ، كبيرة عند الشقين . الوانها سوية الالوان القاتمة .

١٥٢٧٧ - شَزَاقَة ° Schizogonie (F). Schizogony (E).

الشزاقة مدرج تكاثريّ خاص تسلكه البوغيات اللاشقية حيث ان السيتوبلازما تتجزأ الى قدد عددها يضاهي عدد الجبلات .

١٥٢٧٨ - شَزَّافِيَّات ° Encyrtidae (S). Encyrtidés (F). Encyrtidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد . جميعها نافعة تتطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين وحرشفيات الاجنحة . اعطانها معظم اقطار العالم باستثناء المناطق الباردة والاستوائية || حشراتها صغيرة القد تطول نحو مليمتر واحد . اجسامها وقرونها الاستشعارية متباينة الاشكال . رؤوسها مستعرضة . جواشنها اكبر من بطونها . مرزاتها صغيرة مستقيمة . الوانها مختلفة ، وحيدة اللون ، يغلب فيها المواج الاسفع || اشهر اجناسها الدنقار والعفوس والميرة والشزاف .

١٥٢٧٩ - شِزْقُود *° Schizocodon (S). Schizocode (F). Schizocodon (E).

نبات عشبيّ معمر من فصيلة الخلنجيات . منبته الجبال في المناطق المعتدلة الحرارة || ساقه جذعة . اوراقه ابيدة ، قرصية الانتشاب ، شبه قلبية الشكل ، مستطيلة المعاليق . نصالها جلدية مسننة الحتار ، لونها الى الخضار الاسفع المواج يطوقه هامش احمر || ازهاره وردية اللون ، قطرها نحو ٣ سم. تنويره يستمر من آذار الى نيسان .

١٥٢٨٠ - شَزَن Flanc abrupt (F). Abrupt flank (E).

جنب الوادي الوعير الهاوي .

١٥٢٨١ - شُزْنَة Osselet (F). Knuckle-bone (E).

كل عظيمة من اطراف القوائم تدعى شزنة. ج شزن وشزن .

١٥٢٨٢ - شَزِيب


القضيب من الشجر قبل ان يصلح . ج شزوب .

١٥٢٨٣ - شُسّ ° Schiste (F). Schist, Slaty rock (E).

اسم شامل يطلق على الصخور المنضدة التركيب التي تنقسم الى صفائح . ج شاس .

١٥٢٨٤ - شَسّ ° Olpidium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصمقريات . تكاثرها لاشقي ، تتميز بحقاقها البوغية المستديرة . بوغها كروي الشكل يحمل هدبة خيطية دقيقة || معظم فطوره




شريط الماء



شريكة




شزقود



شس التبوغ

ضار يتطفل على النباتات الزراعية . اشهرها واضرها شس التبوغ والملفوف والنفل .

١٥٢٨٥ - شَسّ التَّبُوغ ° *
Olpidium nicotianae (S).
نوع من الشس يصيب سنخ الشتول الفتية ، يركب اليانها الناشئة وخلاياها فيذويها ويقضي عليها || يكافح بتطهير التربة قبل البذر او باستعمال احد الفواطير النحاسية المخففة عند ظهور الوصم .


شس الملفوف

١٥٢٨٦ - شَسّ المَلْفُوف ° *
Olpidium brassicae, Chytridium brassicae (S).
نوع من الشس يركب سنخ الملفوف وقد يكثر في المشاتل الرطبة فيعطب سوق الشتول عند سطح التربة ويسبب يباسها الجزئي ثم انبطاحها فوق بعضها وهريانها وموتها . يكافح باستعمال احد الفواطير النحاسية او غيرها من الفواطير الحديثة التي يزداد عددها كل يوم .


شس النفل

١٥٢٨٧ - شَسّ النَّفَل ° * Olpidium trifolii (S).
نوع من الشس يركب اوراق النفل فيؤذيها ويسبب يباسها || يكافح باستعمال احد الفواطير النحاسية وذلك بعد حش النفل بمدة وجيزة لا تتعدى ٢٤ ساعة .

١٥٢٨٨ - شِسْعِيّ ° حِتَارِيّ ، هَامِشِيّ
Marginal (F). Marginal (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو في الحتار او ما جاء على الهامش .

١٥٢٨٩ - شِسْعِيَّة ° Marginalisme (F). Marginalism (E).
الشسعية نظرية اقتصادية تقول بان تحديد قيمة الشيء منوط بعامل الحاجة اليه .


شسنة خضراء

١٥٢٩٠ - شَسَف
الشسف : البسر الذي يشقق ويجفف .

١٥٢٩١ - شَسْكَس ° Chascax (S).
Chascax (F). Chascax (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة التيجنيات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي || اصدافها صغيرة القد ، مردنية الشكل ، ملونة ومزخرفة . فوهاتها بيضية مستطيلة ، مالسة الاريفسة العادمة التغضين || اعرف انواعه شسكس مديرا (C. maderensis) الذي يكثر وجوده على شطوط جزيرة مديرا .

١٥٢٩٢ - شَسَن ° Gecinus (S).
Gécine, Chloropic (F).
جنس طير من فصيلة النقاريات يتسلق جذوع الاشجار وينقب قشورها وشكيرها في طلب الحشرات واساريعها . انواعه المعروفة قليلة العدد . واحدته شسنة || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٣٣ سم . الوانها متداخلة الالوان الجميلة يتغلب فيها الاخضر . مناقيرها مخروطية ، مستطيلة ، محددة . اجنحتها متوسطة الحجم والانفراج . اذنابها رتاجية الريش . ارساغها قصيرة . اصابعها قوية . مخالبها مستدقة الاطراف المحدودبة الحادة || اشهر انواعه الشسنة الخضراء .

١٥٢٩٣ - شُسْنَة خَضْرَاء ° * ، نَقَّار أخْضَر
Gecinus viridis (S). Gécine vert, Pic vert, Pivert (F). Green woodpecker (E).
طائر من الشسن موطنه فسيح الارجاء يمتد من الهند الصينية الى اطراف اروبة || جسمه يطول نحو ٣٣ سم. ثوبه جميل الالوان الزاهية، متداخل الاخضر والاحمر والاصفر والاسود والابيض . رأسه احمر اللون . ظهره الى الخضار الاصفر المواج . افنيكه اصفر . بطنه الى الخضار الفاتح الزاهي . محسراه الى السواد اللامع يرتكزان على خط احمر يمتد من قاعدة المنقار الى اعلى العنق . جناحاه مجذعان بالاسود والابيض والاصفر . منقاره حنطي اللون اسود الشبح || يألف الاحراج والغابات والرياض القريبة من مجاري الماء .قوته الحشرات واساريعها ويرقاتها ومكنها يلقفها بسرعة البرق يمكنه عليها لسانه المندفع الاخاذ . يدنّ عشه في تجاويف الاشجار. أنثاه تفقس من ٥ الى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٥ الى ١٨ يوماً .

١٥٢٩٤ - شُسّي ° Schisteux (F). Schistose (E).
ما كان منضد التركيب كالشس .

١٥٢٩٥ - شَسِيفَة ° Curvularia (S).
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة اللطحيات. انواعها قليلة العدد جميعها رمية قليلة الاذى تعيش على الاعضاء النباتية الذابلة || اعرف انواعها شسيفة الخروع (Cur. lunuta) التي تعيش على اللحاء السائرة نحو اليباس في الخروع والمنغا وبعض الحمضيات .


١٥٢٩٦ - شَشْبِيذَار Tamier (F).
هو الفاشرشين ، أطلبه .

١٥٢٩٧ - شَشَدْنَب
قال داود الانطاكي : « نبت يميل الى صفرة واصوله الى الحمرة تفه الطعم فيه حدة يسيرة واجوده المجلوب من دير النوبا . وهو ينفع من الاستسقاء والجنبين وعسر التنفس ويحل البلغم ويدر البول ويزيل الرياح » .


ششم

١٥٢٩٨ - شَشْم * ، عَيْن الدِّيك ، عُصْبَة السُّوس
Abrus pecatorius (S). Abre à réglisse, Liane à réglisse, Arbre à chapelet, Pois d'Amérique (F). Bead tree, Wild liquorice, Rosery pea (E). Paternosterkraut (D). Falsa liquirizia, Liana regolizia d'America (I).
نوع من الابروس وهو جنبة زراعية عارشة . جذورها صناعية تستعمل استعمال السوس . بزورها مستديرة الشكل ، قشورها جامدة ، صلبة ، جؤوية اللون ، سوداء النقطة ، تستعمل في صناعة السبحات والقلائد . لبابها دهني يفيد الامعاء ومنهم من استخرج منه مادة الابرين .

١٥٢٩٩ - شِشْنَة هي الانموذج والعينة .


شص

١٥٣٠٠ - شُصّ * Elleschus (S).
جنس حشرات من غمديات الاجنحة وفصيلة السوسياث . انواعه المعروفة عشرة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة . معظمها دامن يعيش على المواد النباتية المنحلة وبعضها يعيش على شبارق الحور والصفصاف || اجسامها صغيرة اهليلجية الشكل . كواثلها محدبة ناتئة الزوايا . اغمادها لاصفة محددة ، منها انواع ثنائية البقع وغيرها رباعية . قرونها الاستشعارية صقية الشكل . قوائمها نشيطة معتدلة القد . الوانها تراوح من الشقحة الى السمرة يعلوها حمل صناني . بقعها الى السمرة الفحمية .

١٥٣٠١ - شِصّ ، صِنَّارَة Hameçon (F).
Fish-hook (E).
مخطاف او كلاب صغير من فولاذ يثبت في خيط والخيط في عصاً طويلة . يستعمل لصيد السمك .

١٥٣٠٢ - شُصَاب ° Melampsoridium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصبيات يتميز بذمائخه العادمة النكات وبدعاماته الحنطية الجول والغشاء . اثيداته تركب الاوراق على صفحاتها السفلى . مظهرها الخارجي بثور صغيرة برتقالية اللون مبعثرة بدون ترتيب الى ان تدخل في طورها الدعامي حيث تأخذ اللون الحنطي ثم تنفلق || انواعه قليلة اعرفها شصاب البتولا وشصاب الشرم .

١٥٣٠٣ - شُصَاب البَتُولا °
Melampsoridium betulinum (S). Rouille des feuilles de bouleau (F).
فطر مجهري يتطفل على اوراق البتولا فيذبلها ويسبب سقوطها الباكر || مظهره الخارجي، في طوره الدعامي، بقع مضلعة مبعثرة لونها الى الصفرة تبدو على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى بثور مكونة من الذمائخ الدعامية الحنطية اللون || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١٥٣٠٤ - شُصَاب الشُرْم ° *
Melampsoridium carpini (S). Rouille des feuilles de charme (F).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الشرم فيؤذيها || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب تركب النصل على صفحته السفلى . تبدو صفراء اللون ثم تنحرف الى الحنطي فتعطب نسيج النصل وتسبب الاعبال الباكر . لا يستوجب المكافحة .

١٥٣٠٥ - شَصَب Stérilité des plantes (F).
Sterility of plants (E).
هو عدم اثمار النبات سببه عارض جسموري يمنع النبات عن التنوير او يحوّل الازهار الى اوراق من فرط النمو .

١٥٣٠٦ - شَصْب ° Melampsora
جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصبيات يتميز بذمائخه المجهزة بنكات دبوسية . دعاماته متراصة ، وشيعية الارتكاز لا وثيرية || انواعه عديدة لا تقل عن ٢٠ اشهرها ما يتبع .

١٥٣٠٧ - شَصْب الحَوْر ° *
Melampsora rostrupii, Caeoma mercurialis (S). Rouille du peuplier (F).
فطر مجهري يتطفل بشكله الاثيدي على الحور فيركب الاوراق والسوق . وهو على الاوراق بقع صغيرة عديدة مبعثرة بدون انتظام تكثر عند اطراف النصل وفي زامه الاخير فتعطبه وتسبب سقوط الاوراق وضعف الاشجار .


١٥٣٠٨ - شَصْب الصَنَوْبَر ° *
Melampsora pinitorqua, Caeoma pinitorquum (S). Rouille tordeuse des rameaux de pins (F).
فطر مجهري يتطفل بشكله الاثيدي على خراعيب ونوامي الصنوبر كما يركب بشكله الدعامي اوراق الحور . مظهره الخارجي على نوامي الصنوبر بقع صفر بيضية الشكل طولها نحو ١٣ مم وعرضها ١٠ يعلوها قصبات صغيرة ثملولية تقرح اللحاء وتطوح بالبشرة فتسبب تحجين النامية ان لم تقض عليها .

١٥٣٠٩ - شَصْب الكَتَّان ° * Melampsora lini (S).
Rouille du lin (F).
فطر مجهري يتطفل على جميع انواع وضروب الكتان من برية وزراعية فيعطب الاوراق ويطوح بالانتاج . يتطفل اولاً بشكله الاثيدي في اوائل الربيع حيث يركب نصل الاوراق على صفحتيه . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب لونها الى الصفرة البرتقالية . وعند اكمال طوره الاثيدي تعمل ذمائخه في طورها الدعامي تنفجر البشرة عن بوغ كالهباب لونه الى الجوزة الزاهية . يكافح وقائياً اولاً باجتناب المواقع الرطبة . ثانياً باجتناب الاتربة القوية الاندماج . ثالثاً باجتناب الاكثار من الاسمدة الفسفاتية . رابعاً باستعمال البورق بمعدل ٤ او ٥ كيلو للدنم الواحد .

١٥٣١٠ - شَصْب المُضَاض °
Melampsora evonymi-caprearum (S). Rouille du fusain (F).
فطر مجهري يتطفل على اوراق ونوامي المضاض فيوشمها ببثوره الاثيدية الكثيفة التجمع التي تبدو صفراء اللون على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى دمامل من الذمائخ ، لونها الى الجوزة تعطب انسجة الاوراق وتسبب يباسها .

١٥٣١١ - شَصْبِيَّات ° Melampsoraceae (S).
Mélampsoracées (F). Melampsoraceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بتكوين اعضائها التناسلية (المناسل) تحت البشرة او تحت القاعدة الأدمية . اثيداتها فارشة طليقة . ذمائخها صغيرة تبدو مغلفة ثم تنفلق عن بريغات فردية النشوء كثيفة التجمع . اجناسها عديدة ، اشهرها واعرفها من الوجهة الاقتصادية الستة التالية : الشصب والشصاب والشصيب والزنيقة والسلاج والشتفة .


١٥٣١٢ - شَصْدَق الريح ° Rose des vents (F).
Compass-card (E).
هو التصميم المعترف به عالمياً لتبيان مصادر مهب الرياح . يشمل ١٦ اتجاهاً منها اربعة رئيسية وهي الشمال اي الحدواء





شصاب الشرم



شصب الحور


شصب الصنوبر


شصب الكتان


شصيب التنوب


شطة


شطشط كتني


شطف


شطموس

والجنوب اي القبلية والشرق اي الصبا والغرب اي الدبور . واربعة ثانوية وهي الشمال الشرقي اي الهيف والشمال الغربي اي الجربياء والجنوب الشرقي اي الازيب والجنوب الغربي اي الصابئة . وثمانية ثالثية وهي الشمال الشمال الشرقي اي هيف الشمال ، والشرق الشرق الشمالي اي هيف الصبا ، والشرق الشرق الجنوبي اي ازيب الصبا ، والجنوب الجنوب الشرقي اي ازيب الجنوب ، والجنوب الجنوب الغربي اي صابئة الجنوب ، والغرب الغرب الجنوبي اي صابئة الغرب ، والغرب الغرب الشمالي اي جربياء الغرب ، والشمال الشمال الغربي اي جربياء الشمال .

١٠٣١٣ - شُصَر ، شَوْصَر .Petit de la gazelle (F)
Young gazelle (E).
هو صغير الغزال ويدعى جداية . ج أشصار وشواصر .

١٠٣١٤ - شَصُوص Mauvaise laitière (F).
Bad milker (E).
انثى البهائم القليلة الدر . ج شصص وشصاص .

١٠٣١٥ - شُصَيْب ٥ Melampsorella
جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيبات . يتميز بذماتخه المدمجة النكات وبعماماته الشفافة الجول والغشاء . طوره الاثيدي يتحل بسقلان شارف || انواعه قليلة اعرفها شصيب التنوب .

١٠٣١٦ - شُصَيْب التَّنُوب ٥ *
Melampsorella caryophyllacearum, Melampsora cerastii, Aecidium elatinum (S). Rouille vésiculaire du sapin, Balai de sorcière des rameaux de sapin (F).
فطر مجهري يتطفل على التنوب فيؤذيه ويقوده الى المكد (مكنسة الساحرة) . مظهره الخارجي بثور صغيرة خطية التجميع والترتيب لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل على صفحته السفلى بموازاة الضلع فتعطب الاهداب والنوامي وتسبب المكد الذي يشوه الاشجار ويؤخر نموها . يكافح باقتطاع وحرق الافناد المكودة .

١٠٣١٧ - شَطّ هو الشاطئ . ج شطوط وشطان .

١٠٣١٨ - شَطْء ، بُنَيَّة .Taille (F). Sucker (E)
الشطء ج شطوء واشطاء هي فراخ الزرع . يقال شطأ وأشطأ الزرع فهو مشطئ .

١٠٣١٩ - شَطّاس Trisetum (S).
Trisète (F). Trisetum (E).
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || شكلها قريب الشبه من الخرطال . بعض انواعها شطي . عصفها مستطيل ، باهت الخضار . أزهارها منفرج متباعد السنيبلات .

١٠٣٢٠ - شَطْب Radiation (F).
محو من جدول او سجل .

١٠٣٢١ - شَطَّة * Capsicum conicum (S).
Piment à bouquet rouge (F). Cone pepper (E). Kleine Beissbeere (D). Pepe d'Arabia, Pepe rosso piccolo (I).
نوع من الفليفلة وهي بقلة عشبية حولية من الفصيلة الباذنجانية . تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سهمية معنقة ، نصلها مالس البشرة شديد الخضار . تزرع لثمارها المخروطية الشكل ، الشديدة الحرافة والغنية ببعض الفيتامينات الرئيسية اخصها الفيتامين « ث » .

١٠٣٢٢ - شَطْر .Partager en 2 parties égales (F)
To share in equal division (E).
قسم الشيء الى جزئين متساويين .

١٠٣٢٣ - شَطْشَط كَتِنِيّ ٥*
Sarcidiornis melalonota (S).
Sarcidiornis noirâtre (F).
طائر من فصيلة البطيات . اعطانه تمتد من افريقية الاستوائية الى بيرمانيه في الهند || جسمه كبير القد مستطيل العنق يحمل في الصفحة العليا من منقاده لحمة لحمية جؤوية اللون . جناحاه كبيران لاحفان . ذنبه جدعة . ثوبه متراكب الاخضر والبنفسجي والاسود . مؤخر عنقه وصدره وبطنه الى البياض الاغبر .

١٠٣٢٤ - شَطَط Excédent (F). Exceeding (E).
هو ما زاد او تبقى او فاض . يقال لا وكس ولا شطط اي لا نقصان ولا زيادة .

١٠٣٢٥ - شَطَط السُّلْطَة ، تَجَاوُز السُّلْطَة
Excès de pouvoir (F). Excess power (E).
هو ان يتجاوز احد القضاة او المأمورين الاداريين حدود سلطته .

١٠٣٢٦ - شُطْف * Diacope
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرخيات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه عديدة جميعها كبيرة القد ، جيلة المنظر ، مأكولة ، لذيذة اللحم . طولها يراوح من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اشهرها من اسماك المحيط الهندي وبعضها يعيش في البحر الاحمر || من انواعه المشهورة البهار والشحفل والشطف الوردي والشطف الاسمر والهبر .

١٠٣٢٧ - شُطْف أَسْمَر Diacope nigra
سمكة من الشطف ، كبيرة القد تطول نحو ٩٠ سم . ثوبها الى الطحلة السمراء . مرتعها يمتد من البحر الاحمر الى الخليج الفارسي والهند وسرنديب .

١٠٣٢٨ - شُطْف وَرْدِي Diacope sebae
سمكة من الشطف كبيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الوردي المذهب المواج يعلوه تخطيط احمر قاطب يمتد من الرأس الى الشرج . لحمها لذيذ الطعم مرغوب فيه . تكثر في المياه الهندية والاسترالية .

١٠٣٢٩ - شُطْمُوس ٥* Chaetomys (S).
Chétomys (F). Chaetomys (E).
حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الشيهميات موطنه البرازيل . طوله نحو ٥٠ سم وذنبه ٢٥ . رأسه غليظ مفلطح . ذلقومه مقطوم . خنابتاه مفرطحتان عيناه واذناه صغيرة . جرامزه معتدلة القد . اظافره قوية حادة . ذنبه كاسي القاعدة ، حرشفي الباقي ، لا اخاذ . شعره هلبي هشي نخاز يتخلله شوك قصير كالمسال ينفضه عند الدفاع عن النفس || يألف الغابات والاحراج والمراعي والحقول . يسرح في الليل . يتسلق الاشجار . قوته المواد النباتية على اختلافها .

١٠٣٣٠ - شَطَن Difformisme (F). Deformism (E).
هو العيب التناسبي او الخلو من التناسق المألوف والانسجام المعقول او المتوقع .

١٠٣٣١ - شَطْئيّ Cespiteux (F). Cespitose (E).
نعت توصف به النباتات الكثيرة الاشطاء اخصها النباتات النجيلية .

١٠٣٣٢ - شَطُوس Dissident (F). Dissident (E).
الشطوس من خالف او ناقض الغير .

١٠٣٣٣ - شَطُّوف ° Squalius (S).
Chevaine, Chevesne, Chevenne (F). Chub (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة الشبوطيات مفتوحات المثانة . انواعه عديدة منتشرة في معظم بحيرات وانهر البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامهـــا وشعية الشكل . زعانفها الظهرية فردية ، متوسطة الحجم تقابل الزعانف الشرجية المنقسمة الى شطرين || اثوابها متباينة الالوان المختلفة تكثر فيها الربدة والزرقة البنفسجية . جوانبها وبطونها فضية اللون . زعانفها الى الصفار الاخضر المواج او الى الحمرة السمراء || اعرف انواعه واشهرها الشطوفة المبذولة وشطوفة سوفي .

١٠٣٣٤ - شَطُّوفَة سُوفي ° Squalius souffia (S).
Chevaine soufle (F). Bull-head (E).
سمكة نهرية بيوض من الشطوف . اعطانها الروافد والانهار الجراف السريعة التيار || جسمها صغير القد يطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية . جانباها وبطنها الى الفضي . زعانفها الى الخضار الاصفر المواج || لحمها كامن الصنف ، قل من يرغب فيه .

١٠٣٣٥ - شَطُّوفَة مَبْذُولَة °*
Squalius caphalus (S). Chevaine commun, Meunier (F). Miller's-thumb, Bull-head (E).
سمكة نهرية بيوض من الشطوف . اعطانها معظم انهر وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها كبير القد . طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الربدة الزاهية . ظهرها ابرق من بطنها . زعانفها الى الخضار الاصفر المواج || الانثى تسرأ من نيسان الى ايار || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


شطوفة مبذولة

١٠٣٣٦ - شَطِيب ° Allosome (F). Allosome (E).
اسم يطلق على كل نشبة فردية كانت ام اكثر موجودة في جبلة الفامة انما تختلف شكلاً وقداً عن النشب العديلة . وقد يعزى اليها التمايز الشقي .

١٠٣٣٧ - شَطِير Sectile (F).
نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل الانقسام .

١٠٣٣٨ - شَظْف Bistournage (F).
Castration by torsion (E).
ضم خصيتي الكبش بين عودين وشدهما بعقب حتى تذبلا .

١٠٣٣٩ - شَظِيَّة Péroné (F). Fibula (E).
قصبة الساق الصغرى .

١٠٣٤٠ - شَظِيف Racorni (F). Harden (E).
الشظيف من الشجر : ما لم يجد ريه فصلب من غير ان تذهب ندوته .

١٠٣٤١ - شُعّ Toile d'araignée (F). Cobweb (E).
هو بيت العنكبوت الموشى بالنواس .

١٠٣٤٢ - شِعَاب Andouiller (F). Tine (E).
هو الانشعاب الطبيعي الذي يحصل في قرون الايل والاريل واليحمور . ومن هذه الشعاب يمكن تحديد عمر الحيوان .

١٠٣٤٣ - شَعَار Endroit boisé (F).
Wooded side (E).
الشعار : مكان ذو شجر. وهو الشجر الملتف او ما كان من الشجر في لين ووطاء من الارض .

١٠٣٤٤ - شُعَاع Rayon de lumière (F).
Ray of light (E).
ضوء الشمس المنسكب الذي تراه منتشراً كالحبال .

١٠٣٤٥ - شُعَاع ، شَعَاع ، شِعاع Barbes (F).
Beard, Bristles (E).
هو سنا السنبل اذا يبس وما زال على السنبلة || يقال اشع الزرع اذا اخرج شعاعه .

١٠٣٤٦ - شُعَاع Actinomeris (S). Actinomère (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه قليلة . اوراقها قنفاء الشكل ، السفلى منها متعاقبة والعليا متقابلة . ازهارها صفر . تختها كروي الشكل اسهف . بزورها مفلطحة مجنحة ثنائية الحسك || اشهر انواعه الشعاع الطبي وشعاع سكروزا .

١٠٣٤٧ - شُعَاع سَاقِط Rayon incident (F).
Incidental ray (E).

١٠٣٤٨ - شُعَاع سكَرُّوزا
Actinomeris squarrosa, A. alternifolia (S). Actinomère à feuilles alternes (F).
نوع من الشعاع وهو نبات عشبي معمر يعلو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه متعاقبة ، مستطيلة ، مدببة ، لاطئة ، جلدية النصل ، مسننة الحافة . ازهاره رؤيسية عديدة ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || ازهراره خريفي .

١٠٣٤٩ - شُعَاع طِبّي ، حَشِيشَة السُّكَّري
Actinomeris helianthoïdes (S). Actinomère-Soleil, Herbe au diabète (F). Diabetes weed (E). Strahlblume (D). Erba da diabete (I).
نوع من الشعاع وهو نبات عشبي معمر يعلو نحو المتر. اوراقه بيضية لسنة لاطئة ، نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهاره رؤيسية قطرها من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الصفار الشمسي || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول . يقال انه يفيد السكري .


١٠٣٥٠ - شُعَاع مَا وَرَاء البَنَفْسَجي
Rayon ultra-violet (F). Ultra-violet ray (E).


١٠٣٥١ - شُعَاع مَخْرَجِيّ
Rayon cathodique (F). Cathodic ray (E).

١٠٣٥٢ - شَعَّاع Radiateur (F). Radiator (E).
جهاز كهربائي يزيد مساحة الاشعاع .


١٠٣٥٣ - شَعَاعَة ° Actinauxisme (F).
Actinauxism (E).
الشعاعة تأثير الاشعاع ان ضيائي او رضائي على نمو النبات .



شعراء الابل


شعراء الحمام


شعراء الخيل


شعراء الطير


شعراء الغنم


شعراء الكلاب

١٥٣٥٤ - شُعَاعِيّ Radié (F.) Radiant, Radiate (E).
نعت تعريفي توصف به الازهار والحيوانات الدنيا الشعاعية الشكل .

١٥٣٥٥ - شُعَاعِيّ Radiaire (F). Radiate (E).
ما كان تنظيمه او ترتيبه او تجهيزه شعاعي الشكل .

١٥٣٥٦ - شُعَاعِيَّات Radiciaires (F). Radiolarian (E).
رتبة كائنات حيوانية دنيا من الجذريات .

١٥٣٥٧ - شُعَاعِيَّة Radiées (F). Radiant, Radiate (E).
سبط من فصيلة المركبات منه الاسطر والاقحوان البهار وحشيشة السعال .

١٥٣٥٨ - شُعْبَة Section
الشعبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الطائفة وقبل الطبقة .

١٥٣٥٩ - شَعْبَر هو ابن آوى الهندي ، اطلبه .

١٥٣٦٠ - شُعْثَة ° Plasmode (F). Plasmodium (E).
ركيمة في النسج النباتية الحية يسببها تجمع بعض الفطور الدنيا .

١٥٣٦١ - شَعَر Pelage (F). Coat (E).
هو الثوب الذي يغطي جلد الحيوان الثديي وقد يكون من الشعر او الصوف او الوبر .

١٥٣٦٢ - شَعْر Poil (F). Hair (E).
هو ما ينبت من مسام البدن . الواحدة شعرة وهي مركبة من جزءين : أ الجذر المدفون في الجلد وهو الذي ينتهي بالبصلة تغذيها غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وجسم الشعرة الخارجي الخيطي الشكل المختلف الطول والهيئة واللون .

١٥٣٦٣ - شَعْر الأرض هو كزبرة البئر ، اطلبها .

١٥٣٦٤ - شَعْر الأرنب هو ذيل الارنب ، اطلبه .

١٥٣٦٥ - شَعْر البنت هو الصفصاف الرومي، اطلبه.

١٥٣٦٦ - شَعْر الجن هو كزبرة البئر ، اطلبها .

١٥٣٦٧ - شَعْر الغول هو كزبرة البئر ، اطلبها .

١٥٣٦٨ - شَعْر الفأر هو الثام الساني ، اطلبه .

١٥٣٦٩ - شَعْرَاء Hippobosque (F). Hippobosca (E).
جنس ذباب لاسع من فصيلة الشعراويات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . قوتها الدم تمتصه من الثدييات والطير بعد ان تلهب الجلد بلدغها المؤلم .

١٥٣٧٠ - شَعْرَاء الإبل * Hippobosca camelina (S). Hippobosque du chameau (F).
نوع من الشعراء السمراء اللون طولها نحو ٦ م. تركب الابل فتؤذيها وقد تسبب لها الجرب .

١٥٣٧١ - شَعْرَاء الأيل Lipoptena cervi (S). Lipoptène du cerf (F).
نوع من الشعراء غليظة الجثة طولها من ٤ الى ٦ م. ثوبها الى السمرة المجذعة بالاصفر . تركب الأيل والاريل واليحمور والعفر.

١٥٣٧٢ - شَعْرَاء البَلَشُون Ornitheza metallica (S). Ornithe du héron (F).
نوع من الشعراء غليظة الجثة ، قصيرتها ، طولها نحو ٤ م. رأسها مستعرض الشكل، عويناتها كبيرة . خطمها هلبي الختار. ثوبها الى الحنطي اسفع المواج . تركب البلشون والقيق .

١٥٣٧٣ - شَعْرَاء الحَمَام * Pseudolynchia maura (S). Mouche du pigeon (F).
نوع من الشعراء جثتها مستعرضة مخصورة ، طولها من ٥ الى ٦ م. ثوبها الى السمرة الحنطية . عويناتها كالعقيق . تركب الحمام على اختلاف انواعه .

١٥٣٧٤ - شَعْرَاء الخُطَّف Crataerhina pallida (S). Anapère pâle (F).
نوع من الشعراء . طولها نحو ٦ م . ثوبها حنطي اللون ، اغبر المواج . جناحاها مردنية الشكل ، صغيرة القد ، بطنها غليظ المؤخر فارق الطرف . تركب الخطف .

١٥٣٧٥ - شَعْرَاء الخَيْل * Hippobosca equina (S). Hippobosque du cheval (F).
نوع من الشعراء جثتها غليظة الشكل مخصورة ، طولها من ٧ الى ٨ م. ثوبها الى الصهبة السمراء . جناحاها مستطيل شفاف . بطنها مستعرض الشكل مدبب الطرف . تركب الخيل والابقار والكلاب .

١٥٣٧٦ - شَعْرَاء السُّنُونُو Stenepteryx hirundinis (S). Mouche de l'hirondelle (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السمرة العابقة جناحاها مستطيل ضيق . بطنها فارق الطرف ، تركب السنونو وقد تصيب الانسان فتؤلمه .

١٥٣٧٧ - شَعْرَاء الطَّيْر * Ornithomyia avicularia (S). Ornithomyie aviculaire (F).
نوع من الشعراء غليظة الصدر ، نحيلة البطن ، طولها نحو ٦ م. ثوبها الى الربدة السمراء . تركب الطير على اختلاف فصائله وانواعه من الكواسر الى الجواثم والدواجن .

١٥٣٧٨ - شَعْرَاء الغَنَم * Melophagus ovinus (S). Mélophage du mouton (F).
نوع من الشعراء العادمة الاجنحة . طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السمرة الحنطية الغبراء المواج . رأسها صغير القد، مفلطح الشكل، غائر في الصدر ، خطمها دقيق مستطيل، بطنها وحيد الترجة المستديرة عادم التحزيز . قوائمها زباء الجسم ، حادة المخالب . تركب الغنم فتؤذيه .

١٥٣٧٩ - شَعْرَاء الكِلاب * Hippobosca capensis (S). Hippobosque des chiens (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٨ م. ثوبها الى الطحلة الغبراء يعلوها مواج اسفع . جثتها مستطيلة ، جناحاها متوسطا الطول ، عويناتها بلون العناب ، تركب الكلاب والذئاب والثعالب .

١٥٣٨٠ - شَعْرَان
عشب اخضر يضرب الى الغبرة (ابو حنيفة) .

١٥٣٨١ - شَعْرَانَة هي النبر ، اطلبه .

١٥٣٨٢ - شُعْرَانِيَّات
هي النبريات فصيلة حشرات من ذوات الجناحين، اطلبها.

١٥٣٨٣ - شَعْرَاوِيَّات Hippoboscidae (S).
Hippoboscidés (F). Hippoboscidae (E).
فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها صلبة. اجنحتها، عند وجودها، مستطيلة. رؤوسها صغيرة مفلطحة. اخطامها ثاقبة ماصة. قرونها الاستشعارية احادية الفاصلة، دقيقة، غائرة. صدورها غليظة. بطونها مبططة. مخالبها حادة. مكنها يتقف في جيب الزكة تمتحه الانثى او بالاحرى تضعه يرقات كاملة تسرح بعد وضعها بساعة ثم تتحول الى عذارى بعد بضعة ساعات || تعيش طفيلية على ما تمتصه من دم الطير والثدييات.

١٥٣٨٤ - شُعْرُور هو الفريبون الحزوني، اطلبه.

١٥٣٨٥ - شُعْرُورَة ثمرة القثاء الصغيرة القد.

١٥٣٨٦ - شِعْرَى شَامِيَّة، شِعْرَى غُمَيْصَاء، غُمَيْصَاء
Procyon (F). Procyon (E).
ثلاثة اسماء لنجم نير من كوكبة الكلب الاصفر يبعد عن الارض نحو عشر سنوات ضوئية. وهو من منازل القمر. راجع غميصاء.

١٥٣٨٧ - شِعْرَى يَمَانِيَّة، شِعْرَى عَبُور، أَبْرَق
Canicule, Sirius (F).
Canicula, Sirius (E).
الشعرى اليمانية والشعرى العبور والأبرق ثلاثة اسماء لنجم واحد من كوكبة الكلب الاكبر يعتبر المع نجم في الفضاء || من اساطير الاقدمين ان سهيلاً اقبل من ناحية اليمن واقبلت الشعريان، اليمانية والشامية، من ناحية الشام حتى انتهى المسير الى المجرة. فوقف كل من الفريقين على شاطئ المجرة وخطبها سهيل فاجابتاه على الزواج وعبرت اليه اليمانية منها فقيل لها الشعرى العبور. ولم تستطع الشامية ان تعبر فوقفت تبكي وتذرف الدموع الحارة من عينيها الغامضتين فقيل لها الشعرى الغميصاء.

١٥٣٨٨ - شَعْرِيّ Capillaire (F). Capillary (E).
نعت وصفي وتعريفي يطلق على ما له علاقة بالشعر وعلى ما يشبه الشعر كالانابيب الشعرية والشرايين الشعرية الخ.

١٥٣٨٩ - شَعْشَاع * Caryota urens (S).
Caryote brûlant (F).
نوع من نخل الكريوته مهده الهند والبنغال والكوشنشين وجزر الزابج. ساقه منتصبة اسطوانية تعلو نحو ٢٠ م. قطرها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. سعفها ثنائي التركيب، مروحي الشكل، غليظ الكرب، يطول نحو ٥ امتار ويعرض من ٣ الى ٤ || ثماره مأكولة لكنها حريفة القشور يستخرج منها دهن الكريوته || وقد يزرع للتزيين وهو من النباتات البطيئة النمو الجميلة الخضار الفستقي.

١٥٣٩٠ - شُعْصُور Cocotier commun (F).
هو الجوز الهندي. اطلب نارجيل معروف.

١٥٣٩١ - شَعَف Ecorce de prosope (F).
هو قشر الغاف.

١٥٣٩٢ - شَعَفَة Culmen (F). Culmen (E).
الشعفة من كل شيء اعلاه ومن الكمأة رأسها ومن الجبل رأسه. ج شعف وشعوف وشعفات وشعاف.

١٥٣٩٣ - شَعْفَة، نُقْطَة، قَطْرَة Goutte (F).
Drop (E).
القطرة الواحدة من المطر او من اي سائل كان. ج شعف.

١٥٣٩٤ - شَعَل
بياض في ناصية الفرس او ذنبه وقد يكون في القذال.

١٥٣٩٥ - شَعَن Fane (F). Haulm, Dead leaf (E).
ما تناثر من ورق العشب ومختلف النبات بعد ذبوله.

١٥٣٩٦ - شَعْهَر هو ابن آوى الصحراء، اطلبه.

١٥٣٩٧ - شُعُور مَاصَّة Poils absorbants (F).
شعور دقيقة في اطراف الجذيرات تمص بالتحال الداخلي المواد المعدنية الذائبة في ماء التربة فتمثلها وتصيرها النسغ الباهل اي النسغ الصاعد.

١٥٣٩٨ - شُعَيْبَات Bronchies (F). Bronchia (E).
اعضاء التنفس في الحشرات تقوم مقام الرئة في الحيوان.

١٥٣٩٩ - شَعِير، شَيْتَعُور، شَيْتَغُور
Hordeum (S). Orge (F). Barley (E). Gerste (D). Orzo (I).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. يعتبر من اقدم النباتات الزراعية واوسعها انتشاراً نظراً لقدرته على احتمال المناخات المتطرفة فهو يزرع وينتج في الدائرة القطبية الشمالية كما يزرع وينتج في بطون الصحراء || انواعه ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم. منها نوع زراعي هو الشعير المعروف وآخر تزييني يدعى الشعير الاعفر وعشرة انواع برية اعرفها ما يتبع.
شعير الفار H. murinum (S).
وشعير المروج. H. secalinum (S).

١٥٤٠٠ - شَعِير إِبْلِيس Egilope (F).
هو الدوسرج، نبات عشبي بري من النجيليات.

١٥٤٠١ - شَعِير أَعْفَر Hordeum jubatum (S).
Orge en crinière (F).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع للتزيين وهو كثير الاشطاء يعلو من ٣٠ الى ٣٥ سم. سنابله مستطيلة متدلية تطول نحو ١١ سم. شعاعها كثيف التجميع، نحيل القد، وردي اللون || أسباله يدوم من حزيران الى تموز وآب.

١٥٤٠٢ - شَعِير الكُثْبَان*، أَلِيمُوس الرِّمَال
Elymus arenarius (S). Elyme des sables (F). Lyme grass, Mat-grass (E). Sandhaargras, Strandhafer (D). Elimo delle sabbie (I).
نوع من الاليموس وهو نبات عشبي جلموري معمر من فصيلة النجيليات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لاستقرارها وتثبيتها.

١٥٤٠٣ - شَعِير مَعْرُوف * Hordeum vulgare (S).
Orge commune (F). Common barley (E). Saatgerste, Gerste (D). Orzo comune (I).
النوع الزراعي من الشعير. وهو نبات حولي عديد


شعشاع


شعير الكثبان


شعير معروف

الضروب والاصرام، شائع الزراعة ، معتدل الانتاج حبه يحوي ٦٠ ٪ من النشا يستعمل في غذاء الانسان والحيوان وفي صناعة الجعه (البيرا) وغيرها من الصناعات الكحولية. ينبت في جميع اقاليم الحنطة ويفوقها قدرة على مقاومة الحر والقر . يرغب في الاتربة التي لا تفتقر الى الكلس وهو في الاتربة المتوسطة الاندماج ، العميقة الغور ، اوفر انتاجاً واحسن صنفاً . وفي حالة استعمال الدورة الزراعية يجود عقب الحنطة والبطاطا والشوندر والقطن ومختلف القطانيات . ومن خصائصه انه لا يكثر من تمثيل الغذاء الا في فترتين من دورته الحياتية . الفترة الاولى تستمر من الاشطاء الى الاسبال والفترة الثانية من الازهرار الى النضج || ساقه جوفاء مستطيلة السلاميات . اوراقه عصفية الشكل ، اذينية الغمد . مستطيلة النصل . سنبلته متوسطة القد ، ثلاثية الصف والسنيبلات . زهرته ثلاثية الاسدية ، رباعية الصيفات المقسومة الى جداميتين وجشرتين || ضروبه كثيرة العدد تقسم الى ثلاثة اقسام:

— قسم الشعير السداسي الحب وهو الذي تتفطح جميع ازهاره فيتكون صف سنيبلاته من ثلاث حبات يقابله صف مماثل من ثلاث حبات .

— قسم الشعير الرباعي الحب وهو الذي تعقم فيه الزهرة الوسطى فيتكون صف سنيبلاته من حبتين يقابله صف مماثل من حبتين .

— قسم الشعير الثنائي الحب وهو الذي تتفطح وتخصب فيه الزهرة الوسطى دون غيرها فيتكون صف سنيبلاته من حبة واحدة يقابله صف مماثل وحيد الحبة .

اشهر ضروبه واعمها زراعة ما يتبع .

الشعير الأجرد ، شعير سماوي Hordeum cœleste (S).
Orge céleste, O. nue (F).

سداسي الصف ، اجرد الحبة يرغب في الاتربة الغنية والاقاليم الرطبة .

الشعير الاسود Hordeum nigrum (S). Orge noire (F).

رباعي الصف . كبير الحبة ، اسود الحسكة . يجود في جميع الاتربة المعتدلة الخصب . وهو من الانواع الوافرة الانتاج .

الشعير المسدس ، نُجعرة Hordeum Hexastichum (S).
Orge hexagonale, O. à six rangs (F).

سداسي الصف ، عديد الاصرام جيمها وافرة الانتاج يرغب في الاتربة الخصبة التي لا تنقصها الرطوبة اللازمة.

الشعير المروحي Hordeum zeocritum (S).
Orge en éventail (F).

رباعي الصف ، كبير الحبة ، عظيم الانتاج في الاراضي المروية جيده في الزراعات العذية ، لكنه يرغب في الاتربة الخصبة العميقة الغور.

الشعير النبوي Hordeum tetrastichum (S).
Orge à quatre rangs (F).

رباعي الصف ، متوسط الحبة ، معتدل الانتاج يجود في جميع الاتربة العذية ومنها الخفيفة والقليلة الغور.

١٥٤٠٤ - شَعيرَاز ، أميلاز Amylase

خميرة منحلة توجد في الرضاب وفي النبات ولذا تدعى خميرة الشعير الناتش . تذوب في الماء دون الكحول وتستعمل في تحويل النشا الى ملتوز.

١٥٤٠٥ - شَغَاء Asymétrie (F). Asymmetry (E).

هو عدم التناسق او التعادل .

١٥٤٠٦ - شَغَار Déshérence (F). Escheat (E).

هي صفة المواريث التي لا يرث فيها احد فتعود الى بيت المال او الحكومة .

١٥٤٠٧ - شَغَّارَة Silex (F). Silex, Flint (E).

حجر من الظر قدحه يولد شرارة .

١٥٤٠٨ - شُغْرُور Cyrtandrus (S). Cyrtandre (F).

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الشغروريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني ، مهدها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية .

١٥٤٠٩ - شُغْرُورِيَّات Cyrtandraceae (S).
Cyrtandracées (F). Cyrtandraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القمالة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها خمسة ارداف . جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية || اوراقها كاملة معنقة لا قياسية الترتيب ، ثمارها حقية الشكل .

١٥٤١٠ - شَغَف ، شَغَاف ، تَامُور ، نُجُث

غلاف القلب . Péricarde (F). Pericardium (E).

١٥٤١١ - شُغْنُب ، شُغْنُوب Pousse anticipée (F)

هو الغصن الرطب النضر الحولي العمر . ج شغانب وشغانيب .

١٥٤١٢ - شَغْوَاء Aigle (F). Eagle (E).

هي العقاب سميت بذلك لفضل منقارها الاعلى على الاسفل.

١٥٤١٣ - شَغِيزَة Aiguille à enfiler (F).

ميبر جالس مستطيل ، مبطط النصل الحاد ، مدبب الطرف ، يستعمل في شك اوراق التبغ .

١٥٤١٤ - شَفَّارَة المُتَوَسِّط *

Cheilinus mediterraneus (S).
Cheiline de la Méditerranée (F).
Cheilinus mediterraneus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدميات شائكات الزعانف. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || مسرحها المهادج ومعاشب النقاف . قوتها النباتات البحرية والديدان والمواد العضوية || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. حراشفها كبيرة . ثوبها الى الزرقة السمراء يعلوها مواج احمر يعبق في الرأس والظهر ويغبر ويبيض في البطن. زعانفها الى الربدة البحرية يعلوها تجذيع معترض احمر في الظهرية والشرجية والذيلية || رأسها مخروطي الشكل ، غليظ الشفة العليا المنمفطة . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها قاطعة مثلثة الحد. عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ماحجتان . زعانفها الظهرية والحوضية والشرجية تحوي بعض المناخس الحادة . زعنفتها الذيلية محدبة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .



شفَّارة المتوسِّط

١٥٤١٥ - شُفَّارِي * Dipus gerboa (S).
Gerboise gerboa (F).

نوع من اليرابيع الافريقية . يقال لها ضأن اليرابيع وزغلول النيط وهي اسمنها وافضلها . يكون في آذانها طول وعليها بعض المُلب . اجسامها ربعة الجثة تطول نحو ٢٠ سم . اما اذنابها فتطول نحو ٢٢ سم . اثوابها الى الصهبة الربداء يعلوها مواج اسمر .



شفاري

١٠٤١٦ - شَفَّاف Hyalin (F). Hyaline (E).
ما كانت ظواهره كالزجاج .

١٠٤١٧ - شَفَّاف Coquette (F).
سمكة بحرية تدعى كيدمة ملونة ، اطلبها .

١٠٤١٨ - شَفَّان Vent froid (F). Cold wind (E).
الريح الباردة مهما كان مهبها .

١٠٤١٩ - شَفَة ، شِفَة Labium, Labre, Lèvre
الشفة من الحيوان والحشرة : طبق فم . وهما شفتان عليا وسفلى تستران الفم وما فيه .

١٠٤٢٠ - شَفْتَنَة ° Syngénésie (F). Syngenesia (E).
هي التحام الاسدية بواسطة المآبر .

١٠٤٢١ - شَفْدَع Rainette
هو الشرغوف .

١٠٤٢٢ - شُفْر Lèvre de la vulve (F). Lip of vulva (E).
حرف الفرج من ناحيته الخارجية وهما شفران .

١٠٤٢٣ - شِفْرِد Stachelina (S). Stachéline (F).
جنس شجيرات وجنبات معمرة من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصبة ترتفع من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصال الخملية البشرة ، الفضية الصفحات السفلى . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، متباينة الالوان منها البنفسجي الوردي المواج ومنها الارجواني || ازهارها يستمر من أيار الى ايلول .

١٠٤٢٤ - شُفْرُوس أصْفَر Ursinia lutea (S). Sphénogyne jaune (F).
عشبة تزيينية ، حولية ، من فصيلة المركبات . مهدها افريقية الجنوبية || ساقهـا فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة مفرضة وسننة . رؤيساتها الزهرية الى الصفار الكبريتي الزاهي . طباها ارجواني || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٠٤٢٥ - شُفْرُوس أنيق Ursinia pulchra (S). Sphénogyne élégante (F).
عشبة تزيينية حولية من فصيلة المركبات . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها متعاقبة مفرضة شبيهة باوراق البابونج . ازهراوها طرفي . ازهارهـا رؤيسية . رؤيساتها برتقالية السينات ، صفراء الطباب ، مطوقة بالاسود || ازهارها يستمر من حزيران الى اوائل ايلول .

١٠٤٢٦ - شِفْرِيد ° Shepherdia (S). Shéphérdie (F).
جنس شجيرات حرجية وتزيينية من فصيلة الخلافيات . انواعه المعروفة اربعة . تعلو من متر الى ستة امتار . اوراقها كاملة ، معنقة ، متعاقبة ، عابلة . ازهارهـا سنبلي او عنقودي التجميع . ازهارها ثنائية المسكن ، صفراء اللون . ثمارها كرزية الشكل ، برتقالية اللون ، قطرها من ٤ الى ٨ سم. || اشهر انواعه ما يلي .


١٠٤٢٧ - شِفْرِيد فِضّي ° Shepherdia argentea (S). Shéphérdie argentée (F). Silver shepherdia (E).
نوع من الشفريد ، شجيراته تعلو نحو ٥ امتار. اغصانها شائكة . اوراقها ضيقة ، سنانية ، مستطيلة ، نصلها حرشفي البشرة الفضية على صفحتيه . ثمارها حامزة مأكولة. تزرع للتزيين .

١٠٤٢٨ - شِفْرِيد كَنَدَا ° Shepherdia canadensis (S). Shéphérdie du Canada (F).
نوع من الشفريد ، جنبته تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اغصانها سرحة . اوراقها بيضية الشكل . نصلها اخضر الصفحة العليا ابيض السفلى بشرتها حرشفية خلية. ثمارها تفهة . تزرع للتزيين .

١٠٤٢٩ - شَفْش Umbre
جنس اسماك نهرية تعرف بالتلاء ، اطلبها .

١٠٤٣٠ - شَفْشَف Umbrina (S). Ombrine (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة البهاريات . أنواعه المعروفة قليلة ، اقليمها يمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر فالمتوسط فالمحيط الاطلسي الجنوبي || اشهر انواعه واعمها الشفشف المبذول .

١٠٤٣١ - شَفْشَف مَبْذُول * ، كَرْبَل Umbrina cirrhosa (S). Ombrine commune (F).
نوع من الشفشف وهو سمكة مأكولة كبيرة القد ، اهليلجية الشكل ، رعثية الفك الاسفل . مستطيلة الزعنفة الظهرية . ظهرها اصفر اللون ، ازرق التشيح . بطنها الى الربدة الفضية . مرتعها على حدود المياه الاقليمية . يتقرب من المجادح والشواطئ في فصلي الشتاء والربيع .


شفشف مبذول

١٠٤٣٢ - شَفْشُوف هو الضرير ، اطلبه .

١٠٤٣٣ - شَفْع Pair (F). Even (E).
الزوج من العدد . ضده وتر .

١٠٤٣٤ - شُفْعَة Préemption (F). Preemption (E).
حق يخوله القانون في شراء مال معين . راجع حق الشفعة.

١٠٤٣٥ - شَفْعِيَّة التَرْكِيب Paripennée (F). Paripinnate (E).
نعت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المنتهية بورقتين متقابلتين .


١٠٤٣٦ - شَفَق Crépuscule (F). Twilight (E).
هو الضوء الذي يشاهد بعد الغروب نتيجة لانعكاس ضوء الشمس وهي تحت الافق على السحب او ذرات الغبار المنتشرة في الجو . وقد تختلف فترة الشفق مع المكان فبينما هي قصيرة جداً عند خط الاستواء اذ بهـا تمتد بضع ساعات عند القطبين .

١٠٤٣٧ - شَفَقِيّ ، غَسَقِي Crépusculaire (F). Crepuscular (E).
نعت يطلق على ما هو متعلق بالشفق كقولك الضوء الشفقي وحشرة شفقية المرتع اي انها ترتع في زمن الشفق .

١٠٤٣٨ - شَفَل ، مِشْفَلَة هي القانصة ، اطلبها .

١٠٤٣٩ - شَفْلَح Section anguleuse (F). Angulous section (E).

نعت تعريفي توصف به مقاطع سوق النباتات المضلعة . وقد شاع اسناده الى السوق الرباعية الاحرف .



شفنين


١٠٤٤٠ - شَفْلَح هو الكرفئة ، الطلبا .

١٠٤٤١ - شُفْنَة Pousse nouvelle (F). New growth (E).

هي الغصن الجديد الرطب قبل بلوغه الحول . ج شفن .

١٠٤٤٢ - شِفْنِين * Nicobar

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . جمعه شفانين . وهو مربوع الجثة ، قوي المنقار ، معتدل الساق ، مستطيل الجناح ، قصير الذنب المستدير ، رهل الريش الكثيف || طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه الى الخضار الزاهي والعابق يعلوه مواج اسفع . عنقه ملتحف ببعض الريش الطويل الذهبي اللون . أفنيكه ابيض . منقاره اسود . عيناه وقائمتاه بلون العقيق || يعيش على الارض كالحجل برغم استطالة جناحيه . طيرانه بطيء وثقيل . يسبح في الماء . قوته الحبوب . يدسّ عشه في افحوص بين الاعشاب او في الادغال الكثيفة . انثاه تضع بيضتين تحضنهما بمناوبة الذكر نحو ١٧ يوماً .



شفنين بحري

١٠٤٤٣ - شِفْنِين بَحْرِي * Raja (S). Raie (F). Ray, Skate (E).

جنس اسماك بحرية غضروفية من مرتبة السنفقيات وفصيلة الشفنينيات البحرية || انواعه المعروفة ٤٠ جميعها كبيرة القد مفلطحة المقدم المربع الزوايا الذي يشمل الرأس والصدر . اطوالها تراوح من ٦٠ الى ٢٢٠ سم . اثوابها تختلف باختلاف الانواع . مرتعها العادي في قاع الماء تلتحف الرمل بانتظار ما تفترسه من القشريات والاسماك . وهي على سطح الماء سريعة الحركة تنتقل بخفة الطير . لحومها مأكولة لكنهـا لا تخلو من طعم خاص يشبه الامونياك || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

شفنين أبو مهاز ، أبو مهاز Raja clavata (S). Raie bouclée (F). Thornback (E).

شفنين أبيض R. alba (S). Raie blanche (F).

شفنين العنق R. oxyrrhynchus (S). Raie à bec pointu, Alène (F).

شفنين رعّاد R. torpedo (S). Raie torpille (F). Torpedo ray (E).

شفنين ساطع R. marginata (S). Raie mirayet, Fumat (F).

شفنين عجوز ، فرش R. chagrinea (S). Raie chagrinée, Flossade (F).

شفنين مستدير R. circularis (S). Raie ronde (F).

شفنين معروف ، شفنين شائع ، فرنك R. batis (S). Raie commune, R. cendrée, Collart (F). Common ray (E).

شفنين نضر ، رهرهة . radiata (S). Raie radiée (F).

١٠٤٤٤ - شِفْنِينِيَّات بَحْرِيَّة Rajidés (F). Rajidae (E).

فصيلة اسماك من مرتبة السنفقيات ورتبة الاشلاق . تشمل الشفنين البحري والمورينه وغيرهما .

١٠٤٤٥ - شَفْنُور Guêpe orientale (F).

الشفنّور الزنبور الشرقي . ج شفافير .

١٠٤٤٦ - شَفُوف ° Aclaste (F). Aclast (E).

نعت تعريفي يطلق على الاجسام التي تخترقها او تنفذ منها اشعة النور دون ان تتكسر .

١٠٤٤٧ - شَفَوِيّ Labial

ما كان له صلة بالشفة .

١٠٤٤٨ - شَفَوِيَّات Labiatae (S). Labiées (F). Labiatae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ٢٦٠٠ تنتمي الى ١٤٠ جنساً تجمعها ستة اسباط . معظمها نباتات عشبية وبعضها جنبات مضلعة السوق . اوراقها زباء ، كاملة ، متقابلة . جميعها عطري ومعظمها طبي .

١٠٤٤٩ - شَفَوِيَّة الأحْنَاك Chilognathes (F).

رتبة دويبات من كثيرات الارجل تشمل خمس فصائل . جميعها اسطوانية الشكل ، مستطيلة . معظمها من الدويبات القليلة الضرر العادمة السم .

١٠٤٥٠ - شَفَوِيَّة الأرْجُل Chilopoda (S). Chilopodes (F). Hundred-legged worms, Centipedes (E). Hundertfüssler (D).

رتبة دويبات من كثيرات الارجل تشمل اربع فصائل ، جميع دويباتها من الحشرات السامة المؤذية وقد يبلغ طول بعض اجناسها نحو ٣٠ سم .

١٠٤٥١ - شُفَيْرَة Stérigmate (F). Sterigmate (E).

زائدة قرنية التركيب تغلف الشوار لحمايتـه في بعض الحشرات .

١٠٤٥٢ - شَفِيعَة صَهْبَاء * ، مَنْشَة ° ، أمفاليا فلافيدا Omphalia flavida, Stilbella flavida (S). Mancha, Viruela (F).

فطر من الغاريقونيات يتطفل في طوره الكنيدي على اوراق وثمار ونوامي البن فيؤذيها || مظهره على الاوراق بقع فسيحة لا قياسية الشكل والحجم تسبب جفاف النصل وذبوله الباكر . وهو على الثمار بقع مستديرة منخفضة هدبية الاطار الاحمر . ويكون على النوامي قروح مستطيلة تسبب جفاف اللحاء وانفلاقه ويباسه || يكافح باقتطاع وجمع وحرق الاعضاء المصابة وبنضخ الاشجار بعد اعبالها بالسوائل النحاسية .



شفيعة صهباء

١٠٤٥٣ - شَفِيف

مطر يتخلله خشف او ينهمر مع الخشف .

١٠٤٥٤ - شُفَيْفَة ، شُرَيْفَة Labelle (F). Labellum (E).

هي البتلة العليا من تويج السحلبيات واشباهها . وهي ايضاً الطرف المقلوب في الاصداف .

١٠٤٥٥ - شَفِيك ° * Chavica (S). Chavique (F).

جنس نباتات طبية من فصيلة الفلفليات . انواعه عديدة جميعها عارشة معمرة . اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، سنانية الشكل متمعجة النصل . ازهارها قدي التجميع ، لبد التركيب . ابطي الارتكاز . ثمارها عنبية ، بيضية الشكل عطرية العرف || يتكاثر بالتعقيل يرغب في الاتربة القليلة الاندماج الرطبة .



شفيك

١٥٤٥٦ - شَفْيُوت Cheviot
سلالة ضأن مهدها البلاد البريطانية تتميز بغزارة صوفها وجودة صنفه .

١٥٤٥٧ - شِقّ Sexe (F). Sex (E).
هو جملة الصفات الخلقية التي تكون الذكر او للانثى . وهو ايضاً مجموعة الافراد من ذوات الاعضاء التناسلية المماثلة .

١٥٤٥٨ - شُقَّاح هو الكبر ، اطلبه .

١٥٤٥٩ - شُقَّاح ° ، خضاب Pigment
كل مادة صباغية عضوية تلون النسج . ج شقاحات وخضابات وشواقح وخواضب .

١٥٤٦٠ - شُقَّاحة ° * Pteropus (S). Roussette (F).
جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها ثامرة ، بتراء ، كبيرة القد ، مستطيلة الفرطوسة الذلقة المدببة . اثوابها تختلف مع الانواع لكنها سوية الالوان وظهورها اعبق من اكتافها واعناقها || اقليمها الهند وافريقية الشرقية وجزر المحيط الهادي حتى استراليه . اشهر انواعها ما يتبع .

١٥٤٦١ - شُقَّاحة الهند ° Pteropus medius (S). Roussette de l'Inde (F).
نوع من الشقاحات ، طولها نحو ٢٣ سم. رأسها الى الجؤوة . جسمها حنطي اسمر يعلوه مواج جؤوي يخفف السمرة او يزكيها || موطنها فسيح الارجاء يمتد من الهند الى شط العرب ومن الهند الى سرنديب وملقه وانام . تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ تألف احراج الحومر وغابات الخيزران تتعلق بقضبانها وافنادها طوال النهار . تسرح في طلب قوتها من الغروب الى الشروق . قوتها الثمار على اختلاف اجناسها وانواعها ما عدا البرتقال .

١٥٤٦٢ - شُقَّاحة مأكولة ° Pteropus edulis (S). Roussette comestible (F).
شقاحة كبيرة القد طولها نحو ٤٥ سم. وبسطتها نحو ١٦٠ جلدها خشن الملمس . فرطوسها اسفيني الشكل . اذنها مستطيلة ذلقة . ثوبها الى الحنطي الاسمر، عابق الظهر والرأس ، زاهر العنق والصدر والبطن || موطنها الهند وصومترا وجاوا وملقه. تعيش جماعات متفرقة يراوح عددها من ٥٠ الى ٢٠٠ . تألف الاحرج الظليلة . مسرحها من الغسق الى الفجر. قوتها الثمار وبعض الحبوب . لا تقرب البرتقال . لحمها مأكول يفاخرون به .

١٥٤٦٣ - شُقَّار
هو البهار ، سمكة طويلة السنام من الشطف .

١٥٤٦٤ - شُقَّار ، شُقَّارى ، شقر ، أنيمون Anémone (F). Anemone (E).
جنس نباتات عشبية ، سبروتية ، معمرة من سبط الشقاريات وفصيلة الشقيقيات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني جميل الازهار المتعددة الالوان || اشهر انواعه ما يتبع .

١٥٤٦٥ - شُقَّار إكليلي * ، أنيمون الزهارين Anemone coronaria (S). Anémone des fleuristes, A. à couronne (F). Crown anemone, Poppy windflower (E). Gartenanemone, Kronenwindröschen (D). Anemone coronaria, Anemolo scemplo (I).
نوع من الشقار عديد الضروب والاصرام . يعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. ارومته سوداء اللون . ساقه فناء . اوراقه قدية التفريض . ازهاره كبيرة القد ، مستعرضة البتلات فيها الابيض والاحمر والازرق والبنفسجي والوردي والموشح . ازهاره يدوم طوال الربيع .

١٥٤٦٦ - شُقَّار الجداول Anemone rivularis (S). Anémone des ruisseaux (F).
نوع من الشقار يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. جذعه جنبي الشكل . اوراقه لاطئة . ازهاره خماسية البتلات الزرقاء اللون ، الصفراء الاسدية ، منبته ضفاف الانهر والجداول . ازهاره يدوم طوال شهر نيسان .

١٥٤٦٧ - شُقَّار الغاب *
Anemone nemorosa (S). Anémone des bois, Fleur du Vendredi-Saint, Sylvie (F).
نوع من الشقار يعلو نحو ٢٥ سم. ساقه مدادة . اوراقه معنقة . ازهاره سداسية البتلات ، بيضاء اللون او حمراء ومنه ضروب زرقاء اللون زاهية || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

١٥٤٦٨ - شُقَّار الفصح
هو شقيق النعمان المبذول ، اطلبه .

١٥٤٦٩ - شُقَّار اليابان * Anemone japonica (S). Anémone du Japon (F).
نوع من الشقار المكبس يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه مركبة ، ضيقة الفصوص المسننة الحافة . ازهاره مكبسة ، كبيرة القد ، كثيرة البتلات التي يراوح عددها من ١٨ الى ٢٤ . لونها الى البياض الثلجي او البياض الوردي المواج || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

١٥٤٧٠ - شُقَّار بري * Anemone sylvestris (S). Anémone sauvage, A. sylvestre (F). Snowdrop anemone (E). Grosses windröschen (D). Anemolo salvatico (I).
نوع من الشقار يرغب في الاتربة الكلسية وهو من نباتاتها الطوعية . يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقه فردية منتصبة وحيدة الزهرة . اوراقه معنقة . ازهاره كبيرة القد ، بيضاء اللون او وردية ، خملية البشرة ، زباء الكرابل التي تبدو كندف القطن || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٥٤٧١ - شُقَّار كرمي الورق Anemone vitifolia (S). Anémone à feuilles de vigne (F).
نوع من الشقار يعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم . ساقه فناء . اوراقه قلبية الشكل ، خماسية التفصيص ، نصلها منشاري الحافة ، خملي الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة القد ، ثمانية البتلات البيض شكلاً ولوناً || ازهاره يدوم طوال شهر ايلول .

١٥٤٧٢ - شُقَّار كَوْكَبي Anemone hortensis (S). Anémone des jardins, A. étoilée, A. œil de paon (F). Garden anemone, Star anemone (E). Sternwindröschen (D). Anemolo stellato (I).
نوع من الشقار عديد الضروب والاصرام . يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقه ثلاثية او خماسية التفريض ، مسننة الحافة . ازهاره نجمية الشكل ، ضيقة البتلات الفارشة المختلفة الالوان السود الاسدية || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .


شقاحة


شقار اكليل


شقار الغاب


شقار اليابان


شقار بري


شقار رجسي

١٠٤٧٣ - شُقّار نَرْجِسي * ، شُقّار صيواني
Anemone narcissiflora (S). Anémone à fleur de narcisse, A. en ombelle (F). Narcissus flowered anemone (E). Bergwindröschen, Narzissen-Anemone (D). Anemolo narciso (I).
نوع من الشقار يعلو نحو ٤٠ سم. اوراقه ثلاثية او خماسية التفريض ، نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره صيوانية التجميع ، مستطيلة الاهن ، بيضاء اللون ، وردية الصفحة الخارجية || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٤٧٤ - شُقّارى هو الشقار ، راجعه .


شقاريّ

١٠٤٧٥ - شُقاريّ * Psammophis schokari (S).
Couleuvre schokari, Schokari (F).
Schokari sand snake (E).
الاسم النوعي العلمي والفرنسي والانكليزي مأخوذ من العربي. حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحنشيات خلفيات الاخاديد || جسمها مستدق الجرم يطول نحو ٦٥ سم. ثوبها الى الربدة الحنطية يعلوها اربعة خطوط بيض جانبية مما يجعل ماجنها تنحرف بالنسبة الى النور من الشقرة الصنابية الى الحنطية . مدبها اغبر اسمر . وأسها لوزي الشكل . عيناها صغيرتان فرهتان . زاوية شدقها متوسطة الانفراج . عدد اسنانها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و٢٤ في الاعلى من اصلها اربعة عقاف ثابتة خلفية الارتكاز || تألف الرمال والبراري. قوتها كل ما دبّ وتمكنت منه . تعتبر من الثعابين المؤذية .


شقاقل

١٠٤٧٦ - شُقّاريّات Anémonées (F).
سبط من فصيلة الشقيقيات ، اشهر اجناسه الشقار .

١٠٤٧٧ - شُقّارين Anémonine (F). Anemonin (E).
مادة جحالية فعالة ، بيضاء اللون ، لا عرف لها ، تستخرج من اوراق الشقار . وهي قليلة الذوبان في الماء والكحول والايتر . تذوب وتنفعل في السوائل القلوية فينتج عنها الحامض الشقاري .

١٠٤٧٨ - شَقّاصة Partibilité (F). Partibility (E).
قابلية الانقسام .


شقاقل

١٠٤٧٩ - شُقاق Javart (F). Ulcer on pastern (E).
نغر في النسج الليفية والغضروفية من الاجزاء السفلى في قوائم الخيل . والشقاق قد يكون :

شقاق جلدي	Javart cutané (F).
شقاق غضروفي	Javart cartilagineux (F).
شقاق وتري	Javart tendineux (F).

١٠٤٨٠ - شِقاق Ranchage (F). Dressing (E).
الشقاق او الفتح هو حرث الارض حراثة متباعدة الاتلام .


شقبان

١٠٤٨١ - شَقاقُل * ، سيسارُون حشقّال ، جَزَر الَّلِيطي، حرْص النيل
Pastinaca schekakul (S). Sécacul (F). Rough parsnip, Secacul (E). Schekakul (D). Pastinaca (I).
نوع من السيسارون البري وهو نبات طبي عشبي معمر غليظ الجذر. ساقه اسطوانية فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه مركبة ، متعاقبة ، لاطئة الضلع . ازهاره هامية ، مثكولية التجميع ، مستطيلة المعاليق || يقال انه مهيج للرغبة الجنسية لانه يثير المراكز العصبية المختصة بها . وهو مدر للطمث وقد يسقط الحمل في اوائل عهده . ويقال ان كثرة استعماله تسبب ردة فعل ناكسة، مظهرها وهن شامل وهبوط عصبي مضنك .

١٠٤٨٢ - شَقّال * ، شُوقّال
Prasium (S). Prasion (F). Great hedge nettle (E). Klippenlippe (D). Prassine, Prasion (I).
جنس نباتات جنبية برية من فصيلة الشفويات . انواعه قليلة . سوقها فرعاء . اوراقها متقابلة ، معنقة ، نصلها قلبي الشكل ، مسنن الحافة ، عطري الرائحة . ازهارها عطرية العرف ، تاجية الارتكاز . قالوا انها لا تخلو من المنافع الطبية دون ان يحددوها .

١٠٤٨٣ - شَقائق النُعمان
هو الحوذان الاسيوي، اطلبه .

١٠٤٨٤ - شَقَب
« شجر جناه كالنبق ، واحدته شقبة . وهو شجر له غصنة وورق . نبتته كالرمان وورقه كورق السدر وجناته كالنبق وفيه نوى. (ابو حنيفة) .

١٠٤٨٥ - شَقْب
مهواة ما بين كل جبلين . وقيل صدع في كهوف الجبال وصخورها الشارفة على الاودية يوكر فيه الطير . ج شقاب وشقوب .

١٠٤٨٦ - شَقَبان * Mégapode (F).
Megapod, Mound-bird (E).
جنس طير من فصيلة الشقبانيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها من ٦٠ الى ٩٠ سم. رؤوسها واعناقها صلعاء ملطاء . اجنحتها مستديرة ضعيفة . ارساغها ومخالبها قوية . اثوابها الى السمرة السوية المختلفة المواج || تألف الاحراج القريبة من الشواطئ. تعيش ذكراً وأنثى كالحمام. اسرابها كثيرة العدد . قوتها الثمار والحبوب والديدان والحشرات || اناثها لا تحضن البيض بل ترصفه في محضن خاص من الرمل والقش والورق تقيمه قرب الشاطئ على حدود مرمى المد . شكله كالقلنسوة الكبيرة علوه نحو ٤ امتار وقطره من ٤٠ الى ٤٥ م. || والانثى تبيض في موسمها من ١٢ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والاخرى ١٣ او ١٤ يوماً || اما البيضة فتنقف بعد وضعها باسبوعين عن فرخ نشيط كاسي الريش يدبر امر نفسه بدون عناء مستغنياً عن امه التي يجهلها .

١٠٤٨٧ - شَقَبانيّات Megapodiidae (S).
Mégapodiidés (F). Megapodiidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات اجناسها اربعة . طيورها متوسطة القد او كبيرة . قوية المنقار الاحجن . مخالبها مستطيلة . اظافرها كبيرة منعقفة . اثوابها الى الالوان العابقة || اجناسها الشقبان والطبطاب والنهق والينتوح . طيورها تتميز بعدم حضنها البيض وبالمحاضن التي تقيمها .

١٠٤٨٨ - شِقّة Quartier (F). Quarter (E).
ربع الحيوان المذبوح .

١٠٤٨٩ - شَقَح شقح الجوزة : استخرج ما فيها .

١٠٤٩٠ - شَقَّح
شقح واشقح البسر : تلون . وقد نُهي عن بيعه قبل ان يشقح || وشقح النخل: ازهى .

١٠٤٩١ - شُقْحَة
الشقحة: ظبية الكلبة وقيل مسلك القضيب من ظبيتها . قال الفراء : يقال لحياء الكلبة ظبية وشقحة وللنوات الحافر وظبة .

١٠٤٩٢ - شَقَحْطَب Bélier à 4 cornes
الكبش الذي له اربعة قرون . ج شقاحط وشقاطب .

١٠٤٩٣ - شِقْدَة Gomphocarpus (S).
Gomphocarpe, Faux cotonnier (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الصقلابيات . انواعه قليلة العدد جميعها جنبات منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها دقيقة زغبية اللحاء . اوراقها متقابلة ، سنانية ، ضيقة . نصلها اخضر اللون ، مالس البشرة على صفحتيه. ازهارها خيمية التجميع صيوانها يعد من ٨ الى ١٢ زهرة لونها الى البياض العاجي . وهي من النباتات الكثيرة الاهالة واللبن || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٠٤٩٤ - شُقْدُع Grenouille (petite) (F). Frog (small) (E).
ضفدع صغير .

١٠٤٩٥ - شُقْدُعيّات ° Microhylidae (S).
Microhylidés (F). Microhylidae (E).
فصيلة حيوانات درداء قازبة من لة الجبدعيات ورتبة اللسونيات ورتبة البتراوات اي عديمات الذنب || انواعها المعروفة كثيرة العدد لا تقل عن ٢٠٠ منتشرة في جنوبي شرقي آسية وفي افريقية وامريكة الشمالية والجنوبية || جميعها من الضفادع الصغيرة القد . تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها وبتمدد النتوءات العظمية الجانبية في فقرة العجز || رؤوسها صغيرة مستدقة الاخطام . فكوكها العليا مسننة . اصابع قوائمها الامامية طليقة اما الخلفية فلاقياسية القيد الغشائي || جلودها متفاوتة الاشكال والثآلة لانظامية التعلة . اثوابها متباينة الالوان تكثر فيها السمرة الداكنة والخضار الاغبس والرقشة والسرنجة || معظم انواعها يعيش على النباتات والاشجار القريبة من الغدران والمناقع ومجاري الماء || اناثها ، باكثريتها الساحقة ، تسرأ في الماء الضحل . بلاعيطها عادمة الخطم القرني والاسنان الشفوية .

١٠٤٩٦ - شِقْذ هو الحرباء ، اطلبها .

١٠٤٩٧ - شُقْذان ° Taphius (S). Taphien (F).
جنس خفافيش من عمارة الرماسات . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . رؤوسها مستعرضة ، فراطيسها ذلقة . شفاهها العليا منشرمة ومجعدة || موطنها الهند الصينية . تعيش جماعات قليلة العدد . تسرح في الليل . قوتها الحشرات على اختلافها . تألف الاشجار الحرجية لا تخشى الامطار . واحدته شقذة .

١٠٤٩٨ - شَقِر هو الشقار ، اطلبه .

١٠٤٩٩ - شِقِرّاق، شَقِرّاق، شُقُرُق، شَرَقْرَق ضُوَّضُوّ، أَفْكَل Coracias (S).
Rollier (F). Roller (E).
جنس طير من فصيلة الشقراقيات . انواعه ١٥ جميعها من القواطع تجوب مناطق البلاد الحارة . وهي ربعة الجثة ، قوية المناقير ، معتدلة الاجنحة الذلقة الاطراف . اذنابها مركبة من ١٢ رفلة متساوية . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية || قوتها الحشرات والعظاء والوزغ والضفادع . تدثن في تجاريف الاشجار واوقاب الصخور . اناثها تضع نحو ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور || اشهر انواعه ما يلي .

١٠٥٠٠ - شِقِرّاق أزرق * ، شُقُرُق شَائع ، شَرَشَق Coracias garrula (S). Rollier vulgaire, Rollier bleu (F). Common roller (E).
نوع من الشقراق ، موطنه الشرق الاوسط واروبة الشرقية والجنوبية وبلاد مصر . يجوب مناطق حوض البحر المتوسط مرة في العام . طوله نحو ٣٣ سم . ثوبه مركب الالوان المتداخلة الزاهية الجميلة . يغلب فيها الاخضر والازرق . منقاره اسود ، عيناه كستنيتان ، قائمتاه الى الصفرة الخنطية المواج .


شقراق ازرق

١٠٥٠١ - شِقِرّاق بَنْغالي * ، ضُوَّضُوّ الهند
Coracias benghalensis, C. indicus (S). Rollier du Bengale (F). Indian roller (E).
نوع من الشقراق ، موطنه الهند والعراق يجوب الجزيرة وافريقية الشرقية والشرق الاوسط . طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية يغلب فيها الازرق والبنفسجي والاخضر والاصفر العنابي . وهو قصير المنقار والذنب ، مستطيل الجناح . يألف الغابات ومجاري الماء . سربه يعد من ٣ الى ٥ ازواج .

١٠٥٠٢ - شِقِرّاق حَبَشي ، أَخْيَل
Coracias abyssinicus (S). Rollier abyssin (F). Abyssinian roller (E).
نوع من الشقراق ، موطنه الحبشة والسودان واليمن . طوله نحو ٢٧ سم . ثوبه متراكب الالوان مشبع الزرقة الزاهية . يتميز بريشتين مستطيلتين تكتنفان جانبي الذنب .


شقراق بنغالي

١٠٥٠٣ - شِقِرّاقيّات Coraciidae (S).
Coraciidés (F). Coraciidae (E).
فصيلة طير من الجواثم تشمل عدة اجناس وانواع تتميز باجسامها الربعة واثوابها المركبة الالوان الزاهية . مناقيدها جالسة ، قوية ، محجنة الهبرة ، اجنحتها واذنابها متوسطة الطول ، ارساغها قصيرة || موطنها يشمل جميع البلاد الحارة والاستوائية . قوتها الحشرات على اختلافها والزحافات وصغار الثدييات || تدثن اوكاتها في تجاويف الاشجار واوقاب الصخور . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور .

١٠٥٠٤ - شَقِرّان أَسْوَد ، فُحُومَة
Anthracnose, Charbon, Rouille noire (F). Anthracnose, Smut, Stem rust (E).
اسم شامل اطلقوه على بعض الاوصام الفطرية من مختلف الاجناس والانواع اخصها الدشمة والذثار واللوبل والسبجة والشنيمة واللصف واللصوف والتفيطة .

١٠٥٠٥ - شَقِرّانيّات Urédinées (F).
فصيلة فطور من الدعاميات معظم اجناسها وانواعها ، بحسب الترتيب الحديث ، لا علاقة له بالاقتصاد الزراعي.

١٠٥٠٦ - شُقُرْدِيُون Ail sauvage (F).
هو الثوم البري ، اطلبه .

١٥٥٠٧ - **شُقُرُق** هو الشقراق ، اطلبه .

١٥٥٠٨ - **شِقْشِقَة**

هي لهاة البعير وهي شيء كالبلغمة العظيمة المتراكبة الجيوب يخرجه البعير من فيه اذا هاج .

١٥٥٠٩ - **شِقْص** Part, Portion (F).
Share, Allowance (E).

الشقص : النصيب والسهم والقطعة من الارض .

١٥٥١٠ - **شُقُف** هو الاقثا السعفية ، اطلبها .

١٥٥١١ - **شَقْفَة** Pot, Vase (F).

هي الاصيص او المركن اناء من خزف او فخار او غير ذلك يستعمل لزرع النباتات التزيينية البيتية .

١٥٥١٢ - **شَقْل** Pesée (F). Weighing (E).

الشقل الوزنة والوزن . يقال اشقل لي هذا الدينار اي زنه .


شقليل

١٥٥١٣ - **شَقْليل * ، أصابع هِرْمِس ، حافِر المُهْر**
Hermodactylus tuberosus, Iris tuberosa (S). Hermodactyle tubéreux (F). Finger of Hermes (E). Hermodatel (D). Hermodattilo, Iride vallutata (I).

نبات عشبي عسقولي بري وزراعي من فصيلة السوسنيات . يكثر في المواقع الرطبة . عساقله طبية تستعمل استعمال السورنجان ويستخرج منها مادة الخربوقين . ساقه شمراخية مورقة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. تنتهي بزهرة وحيدة عطرية الرائحة ، كبيرة القد ، لونها الى الصفار الخنطي يعلوه مواج بنفسجي . بتلاتها الخارجية اهليلجية الشكل مستديرة الطرف . بتلاتها الداخلية ضيقة النصل الذلق المدبب . سماتها جزلة ، خضراء اللون || ازهراره يدوم من اذار الى نيسان .


شقيق النعمان الربيعي

١٥٥١٤ - **شَقْمَة** Papion chacma (F).

هو القردوح الخنزيري ، اطلبه .

١٥٥١٥ - **شَقَن** Herser (F). To harrow (E).

شقن التربة : سلفها ومشطها .

١٥٥١٦ - **شَقَوَاص** هو اللاذن الاسباني ، اطلبه .

١٥٥١٧ - **شِقِّي** Sexué (F). Sexually (E).

كل ما هو ذات شق يمكنه من التناسل ان ذكراً او انثى .

١٥٥١٨ - **شِقِّيَّة ، جِنْسِيَّة** Sexualité (F).
Sexuality (E).

مجموعة العناصر والفوارق الجنسية التكاحية الخاصة بالذكور والاناث .

١٥٥١٩ - **شَقِيح** Difforme (F). Deformed (E).

نعت وصفي يطلق على الحيوان القبيح الشكل .


شقيق النعمان المبذول

١٥٥٢٠ - **شَقِيحَة ○** Chromatophore (F).
Chromatophore (E).

الشقيحة خلية مليئة بحبيبات من الشقاح عديدة الالوان ، انتشارها او انقباضها منوط بالهرمون . لذلك فبعض الرخويات تماثل المواقع الموجودة فيه بسرعة فائقة لانها تحوي بعض هذه الخلايا .

١٥٥٢١ - **شَقِيص** Copropriétaire (F).
Joint-proprietor (E).

شريك في ملك العقار . يقال هو شقيصي في العقار .

١٥٥٢٢ - **شَقِيصَة** Rose des vents (F).

هي الشصدق ، اطلبه .

١٥٥٢٣ - **شَقِيق أحْمَر**

هو الخشخاش المنثور ، اطلبه .

١٥٥٢٤ - **شَقِيق الجَبَل**

هو الحوذان التبني ، اطلبه .

١٥٥٢٥ - **شَقِيق النُّعْمان ، هَوَايَة** Pulsatilla (S).
Pulsatille (F). Pulsatilla, Pasque-flower (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الشقاريات وفصيلة الشقيقيات . انواعه قليلة العدد جميعها جمالية المادة الفعالة . سبروتية ، تعيش في جميع المواقع والاتربة . جذورها حزابية غليظة . اوراقها جذرية الانتشاب . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١٥٥٢٦ - **شَقِيق النُّعْمان الجَبَلي**
Pulsatilla alpina (S). Pulsatille alpine (F). Mountain pulsatilla (E).

نوع من شقيق النعمان ، يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . يكثر في الاتربة الرملية الجبلية ، ازهاره كبيرة القد ، بيضاء اللون ، زرقاء المواج على صفحاتها الخارجية . ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

١٥٥٢٧ - **شَقِيق النُّعْمان الرَّبيعي ***
Pulsatilla vernalis, Anemone vernalis (S). Pulsatille printanière (F).

نوع من شقيق النعمان ، يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . مهده جبال البلاد المعتدلة . اوراقه ابيدة ، لاطئة ، قدية التفريض ، نصلها خلي البشرة . ازهاره متوسطة القد ، بيضاء اللون على صفحاتها الداخلية ، ليلكية الصفحات الخارجية || ازهراره يستمر من نيسان الى تموز .

١٥٥٢٨ - **شَقِيق النُّعْمان المَبْذول * ، شُقّار الفِصْح**
Pulsatilla vulgaris, Anemone pulsatilla (S). Pulsatille commune, Fleur de Pâques, Herbe au vent (F). Pasque flower, Pass flower, Blue mony (E). Echte kuhschelle, Küchenschnelle (D). Pulsatilla comune, Fiore di vento, Erba del vento (I).

نوع من شقيق النعمان ، يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . اوراقه نافضة تبدو بعد الازهرار وتعبل في اواخر الخريف . ازهاره كبيرة القد ، قرمزية اللون ، بنفسجية المواج ، فضية الزغب || ازهراره يستمر من اذار الى ايار .

١٥٥٢٩ - **شَقِيق النُّقُوط**

هو الحوذان الحريف ، اطلبه .

١٥٥٣٠ - **شَقِيق حَقْلي** هو الحوذان الحقلي ، اطلبه .

١٥٥٣١ - **شَقِيق مائي** هو الحوذان المائي ، اطلبه .

١٥٥٣٢ - **شَقِيقِيَّات** Ranunculaceae (S).
Ranunculacées, Renonculacées (F).
Ranunculaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ١٢٠٠ ، اجناسها ٣٠ تجمعها عدة اسباط اشهرها

الجوذانيات والخربقيات والشقاريات والملمويات . جميعها نباتات عشبية او شبه ليفية ، منتشرة في معظم اصقاع العالم . منها نباتات جمالية واخرى طبية وبعضها زراعي تزييني .

١٥٠٣٣ - شَكّ Prise (F). Setting (E).

الشك هو مقدار سرعة تماسك جبلة الاسمنت . فهو سريع اذا تماسك بين ١٠ و٣٠ دقيقة || وهو متوسط اذا تماسك بين ٣٠ دقيقة وساعتين || وهو بطيء اذا تماسك بين ساعتين وسبع ساعات .

١٥٠٣٤ - شَكّ Enfiler, Enguirlander (F). To string, To engarland (F).

ثقب نصال التبغ بضلوعها وقد يتم ذلك بواسطة الشنيزة التي تخرق الضلع لتسهل مرور الخيط .

١٥٠٣٥ - شِكَادة ٥ Diététique (F). Dietetics (E).

علم يبحث في قيمة المواد الغذائية والعلل الناجمة عن سوء الاغتذاء مع تحديد الاشكاد اللازمة لكل مستهلك من حيوان او نبات .

١٥٠٣٦ - شَكّار ٥ Lignivore (F). Lignivorous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او حشرة قوتها الشكير والخشب .

١٥٠٣٧ - شَكَارة

كل قسم من ارض المزرعة خصص لزراعة معينة . يقال شكارة قمح وشكارة فول الخ ... ج شكائر .

١٥٠٣٨ - شُكَاعَة * Fagonia (S). Fagonie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السذابيات . انواعه ١٢ جميعها برية مهدها حوض البحر المتوسط . اوراقها متقابلة ، معنقة ، اذينية الزناد المستطيل . نصلها ثلاثي التفصيص ، ذلق الطرف ، عابق الخضار . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، خماسية البتلات ، لونها يختلف باختلاف الانواع ، فيها الاحمر ومشتقاته ثم البنفسجي ثم الاصفر .

١٥٠٣٩ - شُكَاعة إكريتية ، شُكَاعة عربية ، شوكان ، عاقول الغزال

Fagonia arabica, F. cretica (S). Fagonie de Crète, Trèfle épineux de Candie (F).

نوع من الشكاعة منبتها حوض البحر المتوسط . ازهارها قرمزية اللون . قالوا انها طبية دون ذكر منافعها .

١٥٠٤٠ - شُكَاعة التيه ، شُرَيْقَة

Fagonia sinaica (S). Fagonie de Sinaï (F).

نوع من الشكاعة منبتها صحراء سينا وجوارها . ازهارها وردية اللون . يقال انها طبية .

١٥٠٤١ - شُكَاعَى Onoporde, Onopordon (F).

هي الاتسون من النباتات الطبية ، اطلبه .

١٥٠٤٢ - شِكَاك Enguirlandage (F). Engarlanding (E).

هي عملية شك اوراق التبغ بنظام وترتيب .

١٥٠٤٣ - شِكَال Abot, Entrave (F). Clog, Hobble, Shackle (E).

وثاق تربط به يدا الفرس او احدى يديه باحدى رجليه .

١٥٠٤٤ - شَكَالة ٥ Polymorphisme (F). Polymorphism (E).

تعدد الاشكال في مادة واحدة ، او تعدد اشكال مادة وحدة تركيبها الكيماوي لا تتبدل .

١٥٠٤٥ - شُكُب ، شُنْقُب ، بكاسين

Bécassine (F). Snipe (E).

جنس طير من دجاج الارض . انواعه ستة جميعها من القواطع . تتميز باجسامها الصغيرة القد الهيفاء الشكل . اثوابها الى السمرة الخطية المرقطة المرقوشة . مناقيرها مستطيلة دقيقة . ارساغها حجفية الجهة الامامية ، سردية الخلفية . اعرف انواعها واشهرها الشكبة الصغيرة والكبيرة والمبذولة ، اطلبها .

١٥٠٤٦ - شُكُب البحر * Centriscus (S).

Centrisque, Bécasse de mer, Poisson trompette (F). Trumpet-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . انواعه قليلة مرتعها مياه البحر المتوسط . جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تتميز باشكالها المتخربة وباخطامها الانبوبية الدقيقة الاطراف . اثوابها وردية اللون ، ظهورها ملتهبة المواج ، جوانبها سفعية ، بطونها فضية .

١٥٠٤٧ - شُكُبة البحر المجنّية

Centriscus scolopax (S).

Centrisque bécasse, Bécasse de mer, Trompette de mer (F). Bellows-fish, Trumpet-fish (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة شكبيات البحر ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك النقاف المتوسطة الغور || جسمها قريب الشبه بالشكبة الطائرة ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . ثوبها الى المرجاني الاحمر المواج تعلوه مشحة ذهبية في الظهر ، فضية في الجانبين وفي البطن . حراشفها الظهرية جامدة صلبة ، مجنية الشكل . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الخطم ، انبوبي الثلث الاخير ، فنطيسي الطرف . فما عادم الاسنان . عيناها مستديرتان رفيعتان . زعانفها متباينة الاشكال والتركيب منها الصلبة واللينة والكبيرة والصغيرة والمستطيلة || لحمها كاعن الصنف قل من يرغب فيه .

١٥٠٤٨ - شُكُبة صغيرة * Gallinago gallinula (S). Bécassine sourde, Petite bécassine, Bécot, Jaquet (F). Jack snipe (E).

طائر من الشكب صغير القد طوله نحو ١٧ سم . ثوبه يشبه ثوب الشكبة المبذولة || يجوب بلاد حوض البحر المتوسط ويتقدم شرقاً حتى القفقاس وروسية .

١٥٠٤٩ - شُكُبة كبيرة * Gallinago major (S). Bécassine double, Grande bécassine (F). Great snipe, Solitary snipe (E).


طائر من الشكب طوله نحو ٣٢ سم. ثوبه الى الصهبة الخطية يعلوها مواج اسود ورقطة بيضاء || مشتاه مناقع وضفاف بحيرات وانهار البلاد الحارة . مصيفه يمتد من سيبريه الى اروبة الشمالية .

١٥٠٥٠ - شُكُبة مبذولة * Gallinago scolopacinus (S). Bécassine ordinaire (F). Common snipe (E).


طائر من الشكب طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه متراكب




شكاعة




شكب البحر



شكبة صغيرة




شكبة كبيرة



شكبة مبذولة

الصهبة والسمرة الخطية المرقطة بالابيض ، يسمر ويعبق في الظهر ، ينحرف الى الصهبة الشقراء في الصدر . عنقه وبطنه الى البياض الاغبر ، منقاره مستطيل اسمر || اثناء تحمل الثوب عينه . يألف المناقع والمراعي والاراضي الرطبة . قوته الديدان والحشرات والرخويات . يدثن افحوصه فوق الوحل الناشف بين الاعشاب المنقعية . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٧ يوماً .

١٠٥٥١ - شُكَّيات البَحْر . Centriscidae (S).
Centriscidés (F). Centriscidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز العشرة || اعطانها معظم بحار البلاد الحارة وبعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها الاغواط والنقاف || تتميز باجسامها الربعة التي تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . وباخطامها المخروطية الانبوبية الاطراف ، وباذينها وبمجنّاتهـا الظهرية الصلبة ، وبالمناخس القوية الحادة التي تتقدم الزعانف الظهرية ، وبزعانفها الحوضية المتلاصقة || اثوابها تراوح من الوردي الى المرجاني الاسفع ومن الفضي الى الذهبي || اشهر اجناسها شكّب البحر .


شكوة

١٠٥٥٢ - شُكْد . Ration quotidienne (F).
Daily allowance (E).
ما يكفي الدابة يوماً كاملاً من العلف . ج أشكاد .

١٠٥٥٣ - شُكْد الصيانة ، شُكْد العَيْش
Ration d'entretien (F). Maintenance allowance (E).
العلف الذي يكفي الحيوان يومياً للعيش بلا عمل .

١٠٥٥٤ - شُكْد العَمَل ، شُكْد الانتاج
Ration de production (F). Production allowance (E).
العلف الضروري للحيوان العامل او الذي يسمَّن او يدر الحليب .

١٠٥٥٥ - شُكْد النُشُوء . Ration de croissance (F).
Growth allowance (E).
العلف الذي يكفي الحيوان للنشوء والنمو .

١٠٥٥٦ - شُكْديّ ° . Diététique (F).
Dietetic (E).
نعت تعريفي يوصف به ملجن الحمية او طريقة التشكيد .

١٠٥٥٧ - شَكْرَة
الشكرة : امتلاء الضرع من الحليب .


شكينوس

١٠٥٥٨ - شَكِع
شكع الزرع : كثر حبه فهو شاكع وشكع وشكوع .

١٠٥٥٩ - شَكْل . Forme (F). Form, Shape (E).
الهيئة الخارجية .

١٠٥٦٠ - شُكْمَة ، بزْمَة ، عَلْفَة . Ration (F).
جزء من الشكد وهو الدفعة الواحدة من العلف اليومي المتوجب للحيوان .

١٠٥٦١ - شَكْوَة * ، نِحْي ، صَقَاء . Baratte (F).
Churn (E).
وعاء تمخض فيه الكثأة لاستخراج الزبدة .

١٠٥٦٢ - شَكْوَى ، مُطَالَبة . Réclamation (F).
Claim (E).
هي مطالبة المرء الاعتراف بحق مجحود له . او اقرار حقه في حالة كان يجب ان تكون له .

١٠٥٦٣ - شَكِير . Aubier (F).
Alburnum, Sap-Wood (E).
هو القسم من الهيكل الخشبي الكائن بين اللحاء والخشب الصلب .

١٠٥٦٤ - شَكّيل ° . Polymorphe (F).
Polymorphic (E).
متعدد الاشكال .

١٠٥٦٥ - شَكِيمَة . Mors (F). Bit (E).
حديدة اللجام المعترضة الفم .

١٠٥٦٦ - شَكِينُوس * ، شَجَرَة الفُلْفُل الكاذب
Schinus (S). Schine, Faux poivrier (F). Pepper tree. Mastic tree (E). Mastixbaum (D). Albero da pepe (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة البطميات . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية . وريقاتها بيضية الشكل ، نصلها سميك الصفحة جميل الخضار الاسمر العابق . ازهارها عنقودية التجميع ، حمراء اللون او بيضاء . ثمارها عنبية الشكل ، حمصية القد تبدو حمراء اللون ثم تسمر || اوراقها وازهارها تتحلى برائحة الفلفل . يستخرج من اوراقها عطر شائع الاستعمال يدخل في عدة تراكيب ومستحضرات || انواعه المعروفة اثنان .

١٠٥٦٧ - شَكِينُوس بُطْميّ الوَرَق
Schinus terebinthifolia (S). Faux poivrier du Brésil (F). Brazilian pepper tree (E). Brazilianische pfefferbaum (D). Pepe del Brasile (I).
نوع من الشكينوس شجيرته تعلو من ٣ الى ٤ امتار . يزرع للتزيين ويستحضر من اوراقـه عطر الفلفل . يستخرج من ساقه صمغ راتنجي يدخل في بعض المركبات . ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٥٦٨ - شَكِينُوس رَفيع . Schinus molle (S).
Faux poivrier mollé, Poivrier du Pérou (F). False pepper, Weeping pepper tree (E). Mollebaum, Amerikanische Pfefferbaum (D). Pepe del Perù, Falso pepe, Mole (I).
نوع من الشكينوس ، شجرته تعلو من ٧ الى ١٠ امتار . وريقاته وترية التجميع عددها يراوح من ١٥ الى ٢٧ . نصلها سناني الشكل مسنن الحافة . ازهاره محورية الارتكاز بيضاء اللون . ثماره حمصية الشكل والقد ، حمراء اللون تبقى عالقة الى الشتاء || يستحضر من اوراقه عطر الفلفل ويستخرج من ساقه صمغ راتنجي مضغه يسهل المعدة || ازهراره يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

١٠٥٦٩ - شَلّ . Docynie (F).
هو الدوسينيه شجيرة مثمرة ، اطلبها .

١٠٥٧٠ - شَلاب ° . Leersia (S). Léersie (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية ، مرعوية من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة خمسة منبتها بعض مناطق البلاد الحارة من الشرق والغرب || سوقها شطاء فرعاء . عصفها ضيق مستطيل . ازهارها سنبلي التجميع . سنيبلاتها متراصة . ازهارها خنثوية .

١٥٥٧١ - شَلاّح
نبات يعرف بحشيشة البركة ، اطلبها .

١٥٥٧٢ - شَلاّط ٥* Sphaerites (S).
Sphérite (F). Sphaerites (E).
جنس حشرات من فصيلة الشلاطيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشوزن ، تطول من ٦ الى ٧ مم . رؤوسها شبه مكوّرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تآشيرهـا وفكوكهـا ضليعة . ملامسهـا كبيرة ، مسننة الحافة الداخلية . كواسلها مستعرضة ، حادة الاطراف الجانبية والامامية . اغمادها لاحفة . قوائمها شديدة النشط . اثوابها سوية الالوان ، تكثر فيها الجؤوة السـوداء المواج || تعيش على البراز والمواد العضوية المختمرة والمنحلّة .


شلاّط

١٥٥٧٣ - شَلاّطيّات ٥ Sphaeritidae (S).
Sphéritidés (F). Sphaeritidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل . تطول من ٥ الى ٩ مم . رؤوسها مكوّرة . عيونها بارزة . تآشيرها وفكوكها لانظامية . ملامسها الفكية كبيرة وضليعة . قرونهـا الاستشعارية صولجانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة ، حادة الاطراف . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل || تعيش على البراز والمواد العضوية والنباتية المنحلّة || اشهر اجناسها الشلاّط .

١٥٥٧٤ - شَلاّل Cataracte, Chute d'eau (F).
Cataract, Waterfall(E).
منحدر مائي يعترض مجرى النهر .

١٥٥٧٥ - شِلْب Paddy
حب الرز غير المقشور ومتى نُزعت عنه جدامته فهو الرز . واحدته شلبة .

١٥٥٧٦ - شَلْبة * Schilbe (S). Schilbé (F).
جنس اسماك نهرية مأكولة من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . انواعه عديدة جميعها من اسماك مياه البلاد الحـارة والاستوائية . اجسامها صغيرة القد ، جلودها ماسحة . رؤوسها مستدقة . رعنها قصير ، اثوابها الى الربدة الغبراء يعلوها تجذيع أسود || تصنيف لحومها يأتي دون الوسط .


شلبة

١٥٥٧٧ - شَلْبة عَرَبيّة هي الزريقة ، اطلبها .

١٥٥٧٨ - شَلْجَم هو السلجم ، اطلبه .

١٥٥٧٩ - شَلْجَم بَرّي هو الاغماص ، اطلبه .

١٥٥٨٠ - شَلْخ ٥ Sperme animal (F).
Animal sperm (E).
هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند الحيوان .

١٥٥٨١ - شَلْخيّة ٥ Spermatologie (F).
Spermatology (E).
الشلخية مبحث الشلخ اي المني .

١٥٥٨٢ - شِلَّر Schiler
هو جلهم الحَبَشة ، اطلبه .

١٥٥٨٣ - شَلَز ٥ Chalaze (F). Chalaza (E).
خيوط سرتية البيضة .

١٥٥٨٤ - شَلْشَلة Stillation, Egouttement (F).
Dripping (E).
التقطر نقطة نقطة .

١٥٥٨٥ - شُلْطة Prangos (S).
Prangosier, Foin du Thibet (F). Prangos, Hay plant (E). Tibetanisches Heu (D) Prangos (I).
جنس نباتات عشبية برية مرعوية معمرة من فصيلـة الخيميات . جذورها عمودية ، سوقها نحيلة قليلة الفروع . اوراقها فارشة ، كبيرة القد وعديدة . ازهارها صفراء اللون صغيرة || انواعه المعروفة قليلة اشهرها ما يلي .

١٥٥٨٦ - شُلْطة الحَرَمُون Prangos hermonis (S).
Prangosier de l'Hermon (F).
نوع من الشلطة منبتها جبل الشيخ والحرمون . اوراقها صغيرة القد ، ضيقة النصل . تستلذها الماشية ويدسم عليها الحليب .

١٥٥٨٧ - شُلْطة خَشِنَة ، فَرْش الضَبْع
Prangos asperula (S). Prangosier âpre (F).
نوع من الشلطة منبتها الجبال اللبنانية السورية المعتدلة الارتفاع . اوراقها كبيرة ، مستديرة ، سميكة الصفحة الخشنة . لونها الى الخضار البحري الباهت .

١٥٥٨٨ - شَلْفة ٥* ، غرافيوم ٥ Graphium
جنس فطور مجهرية من عمـارة الهودائيات وفصيلة الكعبيات . انواعه قليلة العدد ملونة الكريعات . منها الرمية التي تعيش على بعض الاشجار الحرجية اخصها الفرغار ومنها الطفيلية التي تركب الثمار المخزونة كالتفاح والاجاص اذا وافقتها ونشطتها عوامل البيئة .

١٥٥٨٩ - شِلْق ، شِلْقيّات ، أشْلاق
Sélaciens (F). Selachii (E).
رتبة اسماك غضروفية الزعانف . فصائلها واجناسها كثيرة العدد جميعها متوسطة وكبيرة القد . اشهر اجناسها القرش والكوسج والمنشار واللياء والرعادة ، الخ .

١٥٥٩٠ - شَلْقَة ، شِلْقَة Œufs de lézard (F).
Eggs of the lizard (E).
بيض العظاء واشباهها .

١٥٥٩١ - شَلْك Anguille (F). Eel (E).
الشلك وسمك الشلك والمزف هو الانقليس ، اطلبه .

١٥٥٩٢ - شَلَل ، فالِج Paralysie (F).
Paralysis (E).
عارض يسبب التهاب الدماغ او النخاع الشوكي فينجم عنه الشلل .


شلفة

١٥٥٩٣ - شَلَل وَرْدي ، مُسكَرْدين
Muscardine
مرض خبيث معد لا علاج له يصيب دود القز سببه فطر مجهري من الطلوسيات يدعى طلوسة باسيانا (Botrytis Bassiana) غبيراته ذرية تنقلها الريح وتدخل جسم الدود عن طريق الاكل فتقضي على الدم بعد ان تحوله الى حوامض عضوية || مظهره الخارجي لمعان في بشرة الجلد يعقبه اصفرار وردي ثم ارتخاء في الجسم يزداد حتى الموت عند ذلك يتصلب الجسم ويسمر ثم تعلوه ماجة صفراء اذا كان

المحلّ جافاً، او خلة بيضاء كالكلس اذا كان المحل رطباً || الوقاية منه تنحصر بالتطهير بالفرمول وبحرق الديدان المريضة فور اصابتها .

١٥٥٩٤ - شلّم ° ، فلاش ° Flash


وميض نور موقوت يستعمل للتصوير في الظلام .

١٥٥٩٥ - شِلنوس مُختلِس °*

Chlaenius spoliatus (S). Chlaenie spoliateur (F). Chlaenius spoliatus (E).

حشرة وانجة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء . خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد العضوية وعلى ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد يطول من ١٤ الى ١٦ م. ثوبها الى الخضار الجميل اللامع يكتنفه خط حاشي اصفر يطوق الظهران . رأسها متوسط الجرم . زباناها خطيان مستطيلان . عيناها صغيرتان ناشزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، تساعي الاخاديد الغمدية القاطبة . ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وافتح ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع حزيران وتعيش حتى اوائل ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة مردنية الشكل ، تطول عند تمام ادراكها نحو ٢٤ م. جسمها اغبر اللون ، اسمر الرأس والشرج والمدبّ || طور الاكمال يستمر نحو ٣٥ يوماً .


شلنوس مختلس


شلنوس مذهّب الرأس

١٥٥٩٦ - شِلنوس مُذهّب الرأس °*

Chlaenius chrysocephalus (S).
Chlaenie à tête dorée (F).
Chlaenius chrysocephalus (E).

حشرة وانجة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف بساتين السواحل . قوتها المواد العضوية وما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ م. ثوبها ثنائي اللون ، رأسها وكوسلها الى الحمرة النحاسية المذهبة المواج ، غمداها الى الزرقة السمراء الخضراء المواج . زباناها خيطيان دقيقان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف تساعي الاخاديد الغمدية القاطبة المتوازية الابعاد . ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وافتح ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتعيش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٣ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسمر اللون ، اسود الرأس والشرج ، اغبر المدبّ .


شلنيس

١٥٥٩٧ - شِلنيس * Anisochilus (S).

Anisochèle, Anisochile (F). Anisochilus (E).

جنس نباتات طبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الشفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانا الهند || الحولية منها عشبية اما المعمرة فخشوشبة منتصبة . اوراقها معنقة ، متقابلة ، ثلاثية . نصالها بيضية الشكل ، غبراء الخضار . ازهارها سنبلي التجميع ، اسطواني الشكل ، طرفي الارتكاز ازهارها صغيرة حمراء اللون || عصير اوراقها وازهارها شائع الاستعمال في معالجة النزلة الصدرية عند الاولاد .

١٥٥٩٨ - شِلوَة Enarthrocarpus (S).

Enarthrocarpe (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة اعطانا الشرق الاوسط . سوقها فرعاء . اوراقها السفلى قيثارية النصل والعليا صغيرة مفرضة او مسننة . ازهارها صفراء اللون ، ارجوانية العروق . ثمارها خرنبية . بزورها فردية . اعرف انواعها ما يلي .

شلوة قيثارية ، ابو قرن	E. lyratus (S).
شلوة مجنحة الثمر	E. pterocarpus (S).
شلوة مختنقة	E. strangulatus (S).
شلوة مقوسة	E. arcuatus (S).

١٥٥٩٩ - شَلّوف Turion (F).

هي البرعمة النامية على الساق الارضية في الهليون والعليق وما كان على شكليهما من النبات .

١٥٦٠٠ - شلُوق ، سَمُوم Sirocco, Siroco

ريح لاهبة مضنية مهبها ازيب الجنوب .

١٥٦٠١ - شَلُونات Leucomaïnes (F).

هي المواد القلوية الموجودة في نسج الحيوانات الحية ، واحدتها شلونة .

١٥٦٠٢ - شَمّ راجع شامة .

١٥٦٠٣ - شِماخ ° ، تَمْخ ° Végétation (F).
Vegetation (E).

استمرار تقدم النمو التدريجي في مختلف اعضاء النبات .

١٥٦٠٤ - شَمّاذ ° هو الشامذ ، راجعه .

١٥٦٠٥ - شَمّاذيّات ° Theridiidae (S).

Théridiidés (F). Theridiidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها مفترسة . منها الصغيرة الحجم والمتوسطة والكبيرة . تتميز ببطونها المتضخمة المرقوشة وبجرامزها المستدقة الاطراف || شعمها دقيقة الحبك تنسجها على النبات وبين الحجارة وفي شقوق الصخور || اشهر اجناسها الشماذ والدساجة .

١٥٦٠٦ - شَمّار ، شُمْرة ، شُوْمار ، رازيانج

Feniculum (S). Fenouil (F). Fennel (E). Fenekel (D). Finocchio (I).

جنس نباتات عشبية برية طبية معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه عديدة . سوقها كثيرة الفروع خضراء اللون . اوراقها مركبة شديدة الخضار العابق ، كثيفة المسام والغدد العطرية ، فواحة العرف الذكي || اشهر انواعه الشمار الحلو .

١٥٦٠٧ - شَمّار الماء Phellandrie aquatique (F).

هو الشرعطط المنقعي ، اطلبه .

١٥٦٠٨ - شَمّار حُلو *

Feniculum officinale (S). Fenouil officinal, Aneth doux (F). Common fennel (E). Echter Fenchel (D). Finocchio officinale (I).

نوع من الشومار وهو من البقول المأكولة الاوراق . خواصه الصحية والطبية جزيلة النفع توجد في جذوره واوراقه . وهو منبه معوي يصرف الغازات ، يدر البول ويسكن التشنج . ادمان شربه ينبه الغدد الجنسية .


شمار حلو

١٥٦٠٩ - **شِمَاط** Pygargues (F). Osprey (E).

جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات. انواعه عديدة اشهرها الشميطة الشائعة وشميطة الانهر والرخماء والسهوج . تتميز بارساغها الكاسية حتى نصفها الاعلى . معظمها من القواطع ، تألف الشطوط البحرية وضفاف الانهـار والبحيرات. قوتها الاسماك والطيور المائية واللبونات الصغيرة.

١٥٦١٠ - **شَمَّاطَة**ه Chaetostroma

جنس فطور مجهرية من عمارة اللطحانيات وفصيلـة الكتنيات . ونيمته مجنية الشكل ، هلبية السطح ، هلبها دقيق كثيف اسمر اللون . جربه الكنيدية متشعبة متراصة ، كنائده طرفية الارتكاز بيضية او مردنية الشكل . انواعه قليلة جميعها رمية تركب المواد العضوية المنحلة .

١٥٦١١ - **شَمَال ، شِمَال** Vent du Nord (F). North-wind (E).

هي الجدواء : الريح التي تهب من قبل الحجر بين مطلع الشمس وبنات نعش وقيل من مطلع النعش الى مسقط النسر . ويكون اسماً وصفة يقال هبت الشمال وريح شمال .

١٥٦١٢ - **شِمَالِيّ** Septentrional (F). Northern (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو من الشمال او مركزه الشمال .

١٥٦١٣ - **شَمَالِي** Boréal (F). Boreal (E).

نعت وصفي يطلق على ما هو خاص بالشمال القطبي .

١٥٦١٤ - **شَمَّام** * Cucumis melo (S).
Melon commun (F). Melon, Musk-melon (E). Melone (D). Melone, Popone (I).

ويدعى ايضاً البطيخ الاصفر. نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروبه واصرامه عديدة . ساقه اسطوانية مدادة زباء البشرة خشنة الملمس . اوراقه زنادية مختلفة الاشكال منها المستديرة والكلوية والمفصصة. نصلها مزغبر الصفحة الخشنة ، باهت الخضار البحري. ازهاره وحيدة المسكن ، الذكرية تظهر قبل الانثوية ببضعة ايام . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام منها المستديرة والبيضية والاهليلجية والكبيرة والصغيرة ، قشورها ناعمة الملمس ، صفراء اللون ، مضلعة . لبابها سميك السوذق ، جامد المكسر ، اصفر اللون ، سكري الطعم ، ذكي العرف . بزوره مستطيلة الشكل ، تبنية اللون ، كثيرة العدد || يجود في جميع الاتربة الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية بشرط ان لا تكون شديدة الاندماج . يزرع على مسافات تراوح ابعادها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تشرعف ساقه الرئيسية (الام) على ورقتين. وتشرعف ساقاه الثانويتان على ثلاث اوراق ثم تشرعف سوقه الثالثية على خمس اوراق . كه وتعشيبه ضروريان ، اما الاكثار من ريه فضر.

١٥٦١٥ - **شَمَّام أَخْضَر * ، شَمَّام كَنْتَلُو**

Cucumis melo cantalupensis (S). Cantaloup, Melon galeux (F). Cantaloupe melon (E). Kantalupe, Beulen-melone, Rippen-Melone (D). Cantalupo, Melone cantalupo (I).

نوع من الشمام الزراعي المأكول ، اصرامه عديدة مختلفة الاحجام والاشكال تغلب فيها الاستدارة . قشوره مضلعة مبرغلة بحرية اللون حنطية الثآليل . لبابه سميك السوذق ، لذيذ الطعم ، متوسط الحلاوة ، ذكي العرف ، لونه الى الخضار الاطحل || معاملته الزراعية لا تختلف عن معاملة الشمام .

١٥٦١٦ - **شَمَّام عَجَمِي** *

Cucumis melo dudaim (S). Concombre dudaim (F). Apple cucumber, Queen Anne's melon (E). Apfelmelone (D). Cocomero melo (I).

نوع من الشمام الزراعي التزييني ، ثماره ذهبية اللون ، صغيرة القد ، حجمها حجم البرتقالة وهي فواحة الرائحة الذكية . قشورها ملساء البشرة ، عادمة التضليع ، لبابها قليل السماكة كثير الالياف الغروية || يزرع للتزيين .

١٥٦١٧ - **شَمَّام مِصْرِي** *

Cucumis odoratissimus (S). Melon égyptien (F). Sweet melon (E). Agyptische melone (D). Popone, Poponcino d'Egitto (I).

نوع من الشمام الاصفر المستطيل الشكل ، مهده البلاد المصرية وقد اشتهر بنكهته ولذة طعمه وقوة رائحته الذكية المستحبة || يزرع ويعامل كغيره من الشمام وهو اجود صنفاً في الاتربة غير المروية .

١٥٦١٨ - **شَمْبَانْزِي** Chimpanzé (F).

هو البعامة ، جنس قرود كبيرة القد من فصيلة اشباه الانسان ، راجع بعامة .

١٥٦١٩ - **شَمْبَانيا**

نوع من الخمور الفوارة الفاخرة . راجع خمر شمبانيا .

١٥٦٢٠ - **شَمْبَق** *

Michelia champaca (S). Michélie champac, Champac, Sompac (F). Champaca, Champ wood (E). Schampakbaum (D). Champaca (I).

نوع من الميشاليه من فصيلة المغنوليات . وهو شجرة برية طبية مهدها الهند الصينية، تحوي بعض الاصول المرة والعطرية ، تدخل في عدة تراكيب ومقويات مفيدة ويستخرج منها عطر الشمبق المشهور .

١٥٦٢١ - **شَمْخ**ه راجع شماخ .

١٥٦٢٢ - **شَمْذ**

الشمذ : رفع الذنب فهو شامذ وهي شامذ .

١٥٦٢٣ - **شَمْذَة** Arbre support (F).

شجرة تغرس وتدس الى الكرمة لترتفع عليها .

١٥٦٢٤ - **شُمْرُ الجَبَل** Tordyle suave (F).

هو الشرعوب الحقلي ، اطلبه .

١٥٦٢٥ - **شُمْرُ الخَنَازِير** Peucédane (F).

هو بخور الاكراد ، اطلبه .

١٥٦٢٦ - **شُمْرُ الكَلْب** هو البابونج النتن ، اطلبه .

١٥٦٢٧ - **شِمْرَاخ** Hampe (F).
Stem, Flower-stalk (E).

عضو نباتي قرصي الانتشاب منتصب الجلوس يحمل الازهار وقد ينوب عن الساق في بعض النبات .

١٥٦٢٨ - **شِمْرَاخِيّ** Scapigère (F).
Scapigerous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه كالشمراخ او الزناد .

١٥٦٢٩ - **شِمْرَاخِيُّ الزَّهْر** Scapiflore (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره شمراخية الارتكاز .




شمام



شمام اخضر



شمام عجمي




شمام مصري




شمبق


شمرة بحرية


شمرة مرة


شمرس لذيذ


شمرمر


شمروق بتيس

١٥٦٣٠ - شِمْراخيَّةُ الشَّكْل Scapiforme (F).
Scapiform (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ساق نباتية شكلها كالشمراخ او الزناد .

١٥٦٣١ - شُمْرَة هي الشبار ، اطلبه .

١٥٦٣٢ - شُمْرَة بَحْرِيَّة * Crithmum (S).
Crithme, Fenouil marin, Perce-pierre, Passe-pierre (F). Samphire, Sea fennel, Peter's cress (E). Seebazilkraut, Meerfenchel (D). Erba corda, Finocchio marino, Baciglia (I).
نبات عشبي، بري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخيميات ينبت على صخور الشواطئ البحرية . اوراقه سنانية لحمية ضيقة النصل البحري اللون تخلل وتستعمل كسائر المخللات .

١٥٦٣٣ - شُمْرَة مُرَّة * ، أَنْدَلُسِيَّة مُرَّة
Thlaspi arvense (S). Thlaspi des champs, Herbe aux écus, Téraspic amer, Monnoyère, Tabouret (F). Mithridate mustard, Penny-cress, Wild-cress (E). Feldpfennigkraut (D). Tlaspi, Erba storna, Mille flore (I).
نوع من الاندلسية من فصيلة الصليبيات ، وهي من النباتات العشبية البرية التي تكثر في البور وتوجد في في الحقول المزدرعة . اوراقها لحمية النصل الكامل . ازهارها عذقية التجميع ، تاجية الارتكاز ، وردية اللون . يقال انها لا تخلو من بعض المنافع الطبية .

١٥٦٣٤ - شَمَرْداس Metrosideros (S).
Métrosidère (F).
جنس نباتات جنبية برية معمرة من فصيلة الآسيات . انواعها المعروفة عديدة ، مهدها يمتد من الهند الى جزر الزابج || سوقها منتصبة ، فرعاء . اوراقهـا متعاقبة ، معنقة ، بيضية النصال الصغيرة الجامدة . ازهارها لاتياسية التجميع ، محورية او ابطية الانتشاب ، طويلة الاعناق ، خماسية البتلات الصفر ، مستطيلة الاسدية ، مستحبة العرف .

١٥٦٣٥ - شَمَرْدَى
Hymenocarpus circinatus (S). Hyménocarpe (F). Hymenocarpus, Circular Medick (E).
نبات عشبي ، برّي ، حولي ، وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرنيات الفراشية . منبته بعض اصقاع سواحل البحر الابيض المتوسط اخصها المتدة من انطاكية الى غزة || ساقها فرعاء زباء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها خلية النصال ، السفلى كاملة ، ملوقية الشكل ، قرصية التجميع ، اما العليا فركبة ، وترية ، خماسية الوريقات او تساعيتها . الوريقة الانتهائية دائماً اكبر من رفيقاتها || ازهارها ابطية الارتكاز ، مستطيلة المعاليق ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من آذار الى ايار .

١٥٦٣٦ - شَمْرَس ، طُرْنَالِيَه Tornelia (S).
Tornélie (F).
جنس نباتات سرعية مدادة معمرة من فصيلة القلقاسيات . انواعه المعروفة ١٢ ، سوقها اسطوانية متتابعة السلاميات القصيرة ، المصمتة ، الجذرية العقد . اوراقها مستطيلة الزناد ، كبيرة النصل الفارش المزدوج التصفيف والمتتابع التشريم . ثمارها اكراز خضراء اللون ، مخروطية الشكل ، مستطيلة ، ترتكز على معاليق ابطية الانتشاب غليظة .

١٥٦٣٧ - شَمْرَس لَذِيذ * ، طُرْنَالِيَه لذيذة
Tornelia deliciosa (S). Tornélie délicieuse (F).
نوع من الشمرس الشائع الاستعمال الزراعي المركني . ساقه مدادة تطول من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه شبه قلبية الشكل عميقة التفريض والتشريم ، مستطيلة الزناد . نصلها مالس البشرة ، جامد النسيج ، شديد الخضار . ثماره اكراز مخروطية طولها نحو ٢٠ سم . وقطرها ٤ ، تبدو خضراء اللون ثم تنحرف مع الادراك الى الاطحل فالاصفر . وهي سكرية المذاق لذيذة الطعم فواحة العرف العطري المستحب .

١٥٦٣٨ - شِمِرْضَاض Marsdenia (S).
Marsdénie (F).
جنبة معمرة جادحة تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها معنقة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، مقطوبة القاعدة ، ذلقة الزام الاخير . نصلها جميل الخضار اللامع . ازهارها ضمية التجميع ، عاجية اللون ، عطرية العرف الفواح المستحب || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٥٦٣٩ - شِمِرْضَاض الكُنْدُور
Marsdenia condurango, Gonolobus condurango (S).
Marsdénie du condor, Gonolobe du condor (F).
نوع من الشمرضاض . جنبة معمرة طبية من فصيلة الصقلابيات . منبتها بعض مناطق امريكة الجنوبية المتاخمة لخط الاستواء . يكثر وجودها في البيرو وجبال الكورديليار على ارتفاع يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م . عن سطح البحر || ساقها سرعية مدادة ومتسلقة تطول نحو اربعة امتار . اوراقها متقابلة ، معنقة ، قصيرة الاعناق . نصالها اهليلجية الشكل ، مدببة الاطراف . ازهارها نوري التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، معنقة ، خماسية البتلات ، وردية اللون ، مستحبة العرف الفواح || يستخرج من لحاء جذورها مواد مقوية مرة المذاق تدعى كندوريت وكندورنجين تستعمل في معالجة العلل السرطانية .

١٥٦٤٠ - شَمَرْمَر * Drymœca (S).
Drymœca (F). Drymœca (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الدخلّيات . انواعه المعروفة نحو ٧٠ اعطانها تمتد من افريقية الشرقية الى الجزيرة العربية والشرق الاوسط واروبة الجنوبية . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالدخّل . اثوابها ثنائية اللون . ظهورها الى الكهبة او الربدة الزيتونية المواج . بطونها الى الصفرة او البياض التبني || معظمها من الطيور الجوالة الضاربة . تدتن في الاشجار الرفيعة وبين الصخور الناتئة . عشاشها قدحية الشكل ، متينة الرباط . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً بمناوبة الذكور .

١٥٦٤١ - شُمْرُوق بَتِيس *٥ Thyatira batis (S).
Thyatire batis, la Batis (F). Thyatira batis (E).
حشرة من فصيلة الشمروقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق العوسج والنسرين || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٣٨ م . رأسها معتدل الجرم . عيناها

كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها ملتف مستطيل . جؤشها وبطنها الى الحنطي ويعلو بطنها خط ثبجي بني || روشناها الاماميان ، عند الشقين ، الى البني الاكلف يعلوه خمس بقع وردية يتوسطها الحنطي . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاغبر تعلوه مشحة شقراء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة تغلفها مادة غروية تلصقها بالصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول من ٣٥ الى ٤٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الطحلة السمراء تعلوها سبعة خطوط معترضة جانبية جؤوية . رأسها الى الجؤوة . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي بين ورقتين تضمها السرفة وتربطها بخيوط حريرية .

١٥٦٤٢ - شُمْرُوقِيَّات ٥

Thyatiridae, Cymatophoridae (S). Thyatiridés, Cymatophoridés (F). Thyatiridae, Cymatophoridae (E).

فصيلة حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠ معظمها من حشرات الاقاليم المعتدلة الحرارة المنحرفة نحو الباردة || اجسامها وشعية متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها صغيرة . عيونها زُمية جرداء . قرونها الاستشعارية خيطية او مشطية . ملامسها صغيرة مرطاء الاطراف . مراشفها مستطيلة . بطونها كثيفة الخمل والزغب . حذناتها جانبية الارتكاز تقع عند قاعدة البطن . رواشنها الامامية اطول من الخلفية واقل استدارة منها واكثر تبقيجاً وزركشة . جرامزها رباعية المناخس . مكنها مكوّر . اساريعها عرياطة . خادراتها تلتحف بنصال الاوراق التي تجمعها الى بعضها البعض بخيوط حريرية || اشهر اجناسها الشمروق والمروش والفيتل والمبروسين .

١٥٦٤٣ - شَمْس Soleil (F). Sun (E).

الشمس جرم سماوي تدور الارض في فلكه على بعد ١٧١,٣١٠,٠٠٠ كيلومتر . والشمس التي تعتبر مصدر الحياة على الارض بما تبعثه من حرارة وضوء هي جسم ناري يقدر قطره بنحو ١,٦٠٠,٠٠٠ كيلومتر وتقدر حرارته الباطنية بنحو اربعين مليون درجة وحرارته السطحية بنحو سبعة الاف درجة || ويعتقد بعض الفلكيين ان مصدر هذه الحرارة الوهاجة الطافحة هو الطاقة الحرارية الناشئة من تحطيم جزيئات العناصر التي تتكون منها والتي تعرف بالكهارب || اما مدة دورة الشمس حول محورها من الغرب الى الشرق فتتم في ٢٥ يوماً .

١٥٦٤٤ - شَمْسِيَّات Héliozoaires (F).

رتبة كائنات حيوانية مجهرية من الجذريات .

١٥٦٤٥ - شَمْشَاد هو البقس ، اطلبه .

١٥٦٤٦ - شَمْشَاد أخضَر

هو البقس الدائم الخضرة ، اطلبه .

١٥٦٤٧ - شِمْشِل هو الفيل ، اطلبه .

١٥٦٤٨ - شِمْشِم هو المنثور البري ، اطلبه .

١٥٦٤٩ - شَمْشِير هو البقس الدائم الخضرة ، اطلبه .

١٥٦٥٠ - شِمْشِل رَوَّاغ ٥*

Trogophlœus riparius (S). Trogophlée rusée (F). Trogophlœus riparius (E).

حشرة ناثلة قانصة من فصيلة الدنيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف ضفاف مجاري الماء . قوتها المواد العضوية والديدان || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم . ثوبها اسود باستثناء الظهران والجرامز والزباني فانها جؤوية . رأسها صغير الجرم قصير الخطم . زباناها خيطيان . عيناها كبيرتان جاحظتان . ظهرانها صغير القد لا يلحف اكثر من خمسي البطن . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلانة في نيسان وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ثمانية اسابيع . تمتح المكن في التربة تحت الجثالة والعبل || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ٨ الى ١٠ مم . جسمها حيدي التركيب شبه اسطواني الشكل ، حنطي اللون ، احمر المواج ، اسود الرأس والرواجب ، نشيط التأشير || الطور الاكمالي يستمر نحو ستة اسابيع وينقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .



شمشل روّاغ

١٥٦٥١ - شَمْط Coupage (F). Diluting (E).

خلط بعض الخمور ببعضها لغرض ما .

١٥٦٥٢ - شَمْع عَسَلي ، عَسْو Cire (F). Beeswax (E).

هو موم العسل مادة شمعية يفرزها النحل لبناء نخاريبه .

١٥٦٥٣ - شَمْعَدَان ، مَائِلَة Candélabre (F). Candelabrum (E).

شكل من اشكال التشذيب خاص بالاشجار المسندة .

١٥٦٥٤ - شَمْعَلَة هي الاغراب ، اطلبه .

١٥٦٥٥ - شَمْعِيَّات Myriaceae (S). Myriacées, Myricacées (F). Myriaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها نحو ٣٠ ، يجمعها جنس واحد . نباتاتها اشجار وشجيرات فرعاء السوق . اوراقها صغيرة القد ، جامدة النصل ، تفرز مادة شمعية تستخرج بغلي الاوراق في الماء .

١٥٦٥٦ - شَمْعِيَّة ، شَجَرَة الشَمْع

Myrica (S). Myrica, Cirier, Arbre à la cire (F). Bayberry, Candle berry myrtle (E). Wachsgagel, Wachsmyrte (D). Mirica, Albero della cera (I).

جنس اشجار وشجيرات من فصيلة الشمعيات . انواعه المعروفة ٣٠ ، جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، مستطيلة الشكل ، صغيرة القد . نصلها جامد النسيج ، كثيف المسام الشمعية . ازهرارها سنبلي التجميع ، متراكب السنيبلات . ازهارها صغيرة القد خضراء اللون . ثمارها نووية لحمية وحيدة العجمة . اشجارها سريعة النمو ترغب في الاراضي الرطبة وتستعمل في اصلاح مناخات المناقع || اشهر انواعه الشمعية الشائعة والصينية والعطرة والقلبية الورق .

١٥٦٥٧ - شَمْعِيَّة هي لبودة التين ، اطلبها .

١٥٦٥٨ - شَمْعِيَّة الحُمْضِيَّات

هي لبودة الحمضيات الصينية ، اطلبها .


شمعية شائعة

١٥٦٥٩ - شَمْعِيَّة شَائِعَة *
Myrica communis (S). Cirier commun, Myrica commun (F).
نوع من الشمعية وهي شجيرة سبروتية تعلو نحو ٤ امتار. ثمارها نووية صغيرة القــد ، باذنجانية اللون ، شمعية الغشاء . اوراقها عطرية تستعمل في صناعة الحبر الاسود . اما شمعها فيستعمل كالشمع ويدخل في صناعة الصابون . يقال ان جذورها لا تخلو من المنافع الطبية .


شمعية صينية

١٥٦٦٠ - شَمْعِيَّة صِينِيَّة * Myrica edulis (S).
Myrica comestible, Cirier comestible (F).
نوع من الشمعية وهي شجيرة سبروتية تعلو نحو ٥ امتار. مهدها البلاد الصينية ، ترغب في المواقع المعتدلة الرطوبة . ثمارها مأكولة مستحبة الطعم ، صحراء اللون او صفراوية .

١٥٦٦١ - شَمْعِيَّة عَطِرَة Myrica gale (S).
Galé, Piment royal, P. aquatique, Myrte bâtard (F).
نوع من الشمعية وهي شجيرة سبروتية كبيرة القد تعلو نحو عشرة امتار. اوراقها عطرية تستعمل في غسيل الثياب ولحفظ الاقشة من عبث بعض الحشرات كالعث .

١٥٦٦٢ - شَمْعِيَّة قَلْبِيَّة الوَرَق
Myrica cordifolia (S). Myrica à feuilles en cœur (F).
نوع من الشمعية وهي شجيرة متوسطة القد تعلو نحو ٨ امتار. اوراقها قلبية الشكل، يستخلص منها شمع اخضر اللون يستعمل كالشمع العادي ويدخل في صناعة الصابون .


شمندر

١٥٦٦٣ - شَمَق ٥ Biophylaxie (F).
Biophylaxy (E).
الشمق بيولوجياً مجموع وسائل المقاومة الممكن ان يجهزها الجسم لضمان عافيته ونشاطه .

١٥٦٦٤ - شِمِلّ
ما يبقى في النخل بعد قطافه . ج شماليل . والشماليل هي عذوق النخل الباقية .


شمندر برّي

١٥٦٦٥ - شِمْلالِيّ ٥ Paléarctique (F).
Palearctic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالمنطقة الشمالية من العالم القديم ، أي من آسيا واروبة .

١٥٦٦٦ - شَمَنْدَر *، شَوَنْدَر ، بَنْجَر ، صَوْطَلَة
Beta vulgaris rapa, B. rapa (S). Betterave (F). Beetroot (E). Echter Mangold, Rübe (D). Barbabietola (I).
نبات عشبي زراعي محول من فصيلة السرمقيات . ضروبه واصرامه كثيرة العدد تقسم الى ثلاث فئات . فئة الضروب البقلية التي تستعمل للاكل والمخللات وفئة الضروب السكرية التي تستعمل لاستخراج السكر والنشا وفئة الضروب العلفية التي تستعمل لغذاء الماشية || جذوره ضخمة لبابية مختلفة الاشكال والاحجام ، ساقه ليفية فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه الجذعية قرصية الانتشاب كبيرة النصل ، غليظة الضلع الحمراء ، متمعجة النسيج ، مالسة البشرة ، عابقة الخضار . ازهاره خنثوية خماسية التركيب. ثماره حبوب مقرنة ، جافة ، شائكة ، تغلف بعض البزور الصغيرة القــد ، الكلوية الشكل ، السمراء اللون . والشوندر يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة العميقة الغور وهو يخشى الاتربة الجصية والصلصالية المندمجة وكل تربة جافة عادمة الاحتفاظ بالرطوبة . يزرع عادة في اول الدورة الزراعية مهما كان قوامها ان ثنائية او ثلاثية او رباعية . وهو في الزراعات الكبيرة يبذر مباشرة في التربة على خطوط متساوية الابعاد . اما في الزراعات البستنية فيبذر في مشاتل خاصة ثم ينقل الى مستقره عندما يبلغ ارتفاع شتوله (بوارضه) نحو ١٥ سم. اما معاملته الخاصة في الفترة القائمة بين الغرس وجني المحصول فعمادها عزق وتعشيب وري .

١٥٦٦٧ - شَمَنْدَر بَرِّي *، شَوَنْدَر بَرِّي
Beta silvestris (S). Betterave sauvage (F). Wild beet (E). Wilder mangold (D). Bietola selvatica (I).
هو الشوندر البري الذي يكثر في المناقع والاراضي الرطبة . وهو من النباتات الحولية، جذوره صغيرة دقيقة تكاد تكون متفرعة . اوراقه القرصية ضيقة النصل المستطيل . ساقه منتصبة قليلة الفروع تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم .

١٥٦٦٨ - شِمْهَاد Laminoir (F).
Flatting-mill, Rolling-mill (E).
الشمهاد آلة لتصفيح المعدن وتحديده .

١٥٦٦٩ - شَمْهَدَة Laminage (F).
Laminating, Flatting (E).
الشمهدة تطريق المعدن لتصفيحه أو تحديده .


شمواة

١٥٦٧٠ - شَمْوَاة *، فَدَر ، فَادِر
Rupicarpa tragus (S). Chamois (F). Chamois (E).
حيوان من الظباء المجترة ، وحيد الجنس والنوع شبيه بالمعز والاروية يتميز بقرنيه المجوفين الاعقفين . اذناه منتصبتان. عنقه مستطيل . جرامزه ضخمة قوية. ذنبه شديد القصر. اثناه ثنائية الخلف . ثوبه يتغير مع فصول السنة والسن الا بطنه الدائم البياض || موطنه جبال اوروبه وآسية الصغرى . يألف الاماكن الوعرة ، يعيش على حدود الثلج . اثناه تضع جدياً واحداً ترضعه ٣ اشهر وتحضنه حولاً كاملاً .

١٥٦٧١ - شَمُّور Diamant (F). Diamond (E).
هو الماس ، اطلبه .

١٥٦٧٢ - شَمُّول Mûre (F). Mulberry (E).
هو ثمرة التوت وما شاكلها من الثمار كالشيلك ... اما ثمرة العليق واتباعه فتدعى مصمة .


شميدلة

١٥٦٧٣ - شُمَيْدلَة ٥*، أَلُّوفِيل ٥
Allophylus, Schmidelia (S).
Allophyle, Schmidélie (F). Allophylus (E).
جنس نباتات مشجرة معمرة من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة خمسة اعطانها البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد . جميعها اشجار صغيرة الحجم ، مظلية الشكل . اوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاتها بيضية النصل المسنن الحافة . ازهارها ابطي الارتكاز ، سنبلي التجميع . ثمارها كرزية الشكل والقد ، مستحبة الطعم ، سكرية المذاق || اشهر انواعها الزراعية الثلاثة التالية :

١٥٦٧٤ - شُمَيْدلَة أَسْيَوِيَّة ٥، أَلُّوفِيل أَسْيَوِيّ ٥
Allophylus cobbe, Schmidelia serrata (S).
مهدها البلاد الاسيوية الحارة . ثمارها برتقالية اللون ، مأكولة .

١٥٦٧٥ - شُمَيْدَلَة أفريقيَّة ٥ ، ألُوفيل أفريقيّ ٥
Allophylus zeylanicus, Schmidelia africana (S).
مهدها أفريقية الشرقية وسرنديب والهند . ثمارها ارجوانية اللون مستحبة الطعم .

١٥٦٧٦ - شُمَيْدَلَة مأكُولة ٥ ، ألُوفيل مأكُول ٥
Allophylus edulis, Schmidelia edulis (S).
مهدها البرازيل . ثمارها حمراء اللون لذيذة الطعم .

١٥٦٧٧ - شُمَيْسَة ، ميكرُومِريَة
Micromeria (S). Micromérie (F). Micromeria (E). Bartsaturei (D). Micromeria (I).
جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من فصيلة الشفويات انواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . اوراقها صغيرة القد متقابلة . ازهارها عنقودي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة الحجم ، قصيرة المعاليق ، دقيقة الاهن . فيها الابيض والاحمر والازرق والمرقط . اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

١٥٦٧٨ - شُمَيْسَة الوَعْر *
Micromeria rupestris (S). Micromérie rupestre (F).
نوع من الشميسة المعمرة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها فرعاء مزغبرة . اوراقها بيضية النصل المقمر القاعدة تطول نحو ٨ م . ازهارها الى البياض المرقط بالازرق . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز وهي من النباتات التي ترغب في الاراضي الوعرة تعيش بين الحجارة والصخور وفي جميع الاماكن المعرضة الشمس .

١٥٦٧٩ - شُمَيْسَة كرواتيَّة
Micromeria croatica (S). Micromérie de Croatie(F).
نوع من الشميسة المعمرة تعلو نحو ٢٠ سم . ساقها فرعاء زباء . اوراقها قلبية الشكل ، لاطئة العنق ، تطول نحو ١٠ م . ازهارها حمراء اللون او وردية ، مستطيلة الاهن الدقيقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٥٦٨٠ - شَمَيطَة الأنهُر
Pygargus leucoryphus (S). Pygargue leucoryphe (F). Sea eagle (E).
طائر من الشاط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات . موطنه الشرق يجوبه من تركيا الى الصين ومن الهند الى سيبريه ، طوله نحو المتر . الانثى اكبر حجماً من الذكر . ثوبه الى السمرة الصفعاء ، رأسه وذنبه الى البياض العاجي ، بطنه منمش الريش بالابيض || يألف ضفاف الانهر والبحيرات . يدنّ عشه في قمم الاشجار الباسقة .

١٥٦٨١ - شَمَيطَة شائعة * ، عُقاب الشطّ
Haliaetus albicilla (S). Pygargue vulgaire, P. à queue blanche (F). White tailed eagle (E).
طائر من الشاط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات . طوله نحو المتر . ثوبه يختلف مع العمر يرتكز على السمرة . بطنه منمش بالابيض ونسبة البياض في الريش تزداد حولياً بعد كل تحسير . رأسه وعنقه الى السمرة الربداء . ذنبه ابيض ، منقاره ومخالبه صفر || موطنه فسيح الارجاء يجوب البلاد الاسيوية والاوروبية والافريقية الشمالية والامريكية . يألف الصخور البحرية والاحراج القائمة على ضفاف الانهر والبحيرات . يدنّ وكنه الذي يبلغ قطره نحو ٢٠٠ سم . على التربة وعلى الصخور وفي قمم الاشجار الباسقة . انثاه تبيض من الرقتين الى الثلاث رقنات تحضنها وحدها نحو ٥ اسابيع .

١٥٦٨٢ - شِن ٥
Chen (S). Chen (F).
جنس طير من كفيات القدم وفصيلة الوزيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها المناطق القطبية تجوبها كل عام وقد تقترب من المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة لكنها لا تقيم فيها اكثر من اسبوعين او ثلاثة || اجسامها كبيرة القد . ارساغها اطول من ارساغ الوز العادي . مناقيدها رقيقة الاطراف المحددة عرضاً . اثوابها سوية اللون الابيض تعلوه بعض الزخارف التي تختلف باختلاف الانواع || تدشن في افاحيص تحتفرها بين صخور الجادح . الانثى تضع من ١٠ الى ١٢ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٣٠ يوماً . اشهر انواعه شن الشمال الاقصى .

١٥٦٨٣ - شِن الشَّمال الأقصى ٥ * ، وزّة الدَّميك ٥
Chen hyperboreus (S).
Chen hyperboré, Oie des neiges (F).
Snow goose (E).
نوع من الشن وفصيلة الوزيات . اعطانه معظم مناطق القطب الشمالي ، ملجنه الحياتي جماعي || جسمه كبير القد ، ابيض الثوب ، اسود اطراف القوادم ، اشهب الجبهة ، احمر الافك العلوي من المنقاد ، ابيض السفلي ، ازرق الملقط اي الطرف . احمر الجفون . كستني الحدقة . اصفر الرسغ والقدم .

١٥٦٨٤ - شُنّار
Bartavelle, Perdrix bartavelle
هو الحجل الرومي ، اطلبه .

١٥٦٨٥ - شنّاش ، مَوالِيدي
Naturaliste (F). Naturalist (E).
الشناش العالم بالطبيعيات او التاريخ الطبيعي او بعلم المواليد .

١٥٦٨٦ - شناطَة ٥
Polymérisation (F).
Polymerization (E).
هي انضمام او امتزاج ذرات متنوعة في مركب تنتج عنه خواص طبيعية وكياوية مختلفة .

١٥٦٨٧ - شَنانَة
Pleurs (F). Tears (E).
النسغ الذي يقطر من الشجرة عند حز ساقها او تقليم اغصانها وقضبانها . ويدعى ايضاً الدماع .


١٥٦٨٨ - شَنْباء
« الرمانة الامليسية ليس لها نوى وانما هي ماء في قشر على خلقة الحب من غير عجم » . (اللسان) .

١٥٦٨٩ - شَنْبَليد
Fleurs de colchique (F).
Flowers of colchicum (E).
هو زهر السورنجان .

١٥٦٩٠ - شُنْبُوت أسوَد الرأس ٥ *
Amphimallus ater (S). Amphimalle noir (F).
Amphimallus ater (E).
حشرة خاضلة ضوئية المسرح من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها معظم اقاليم البلاد المعتدلة


شميسة الوعر


شميطة شائعة


شنّ الشمال الأقصى


شنبوت اسود الرأس

الحرارة من الشرق الاوسط واوربة . تألف الهضاب والاراضي الملحاة التي يطغى عليها عنصر الجص . خنافسها تعيش على اوراق الاعشاب . يرقاتها تقضم جذور النجيليات وغيرها من النباتات العشبية || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٢ الى ١٤ مم. ثوبها ثنائي اللون اسود الرأس والكوسل والبطن ، بني الظهران والجرامز . رأسها صغير الجرم ، زباناها مرفقيا التركيب ، عشاريا الفصل ، ورقيا الاطراف . كوسلها خلي الصفحة . ارساغها خماسية العقل ، محجنة المخالب || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واضخم بطناً واطول سرماً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند تمام نموها قريبة الشبه بالدودة البيضاء . جسمها مقوس الشكل ، مستغلظ الرأس الاسمر ، مستضخم الطرف ، ابيض اللون ، اغبر المواج ، ضليع الفكين ، اسمر الرواجب المهدبة الاطراف || طور الاكمال يستمر نحو ثمانية اسابيع .


شنجار صباغي

١٥٦٩١ - شُنْتُرَة ، شَنْتَرَة Palmure (F). Web-footed (E).

هي الخطاب مادة جلدية او غضروفية تجمع ما بين اصابع الطير وغيره من الحيوان . ج شناتر .

١٥٦٩٢ - شِنْجار Onosma (S). Orcanette, Orcanète (F). Orcanet (E). Orcanette (D). Organetta (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الحمحميات. انواعه نحو ٢٠ ، سوقها فرعاء مهدبة اللحاء . اوراقها متعاقبة . نصالها خلية البشرة او نجمية الزغب . ازهارها خلية التويجات مختلفة الالوان فيها الابيض والاحمر والوردي والازرق || اشهر انواعه المعروفة ما يلي .

١٥٦٩٣ - شِنْجار أرْمَني Onosma bourgaei (S). Orcanette d'Arménie (F).

نوع من الشنجار التزييني السبروتي . منبته ارمينية يعلو نحو ٣٠ سم. ساقه فرعاء . اوراقه سنانية الشكل نصلها مقطوم القاعدة ذلق الطرف . ازهاره ملاقية بيضاء اللون . ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٤ - شِنْجار البَرّ Alkanna tinctoriale (F).

هو الكنهان الصباغي ، اطلبه .

١٥٦٩٥ - شِنْجار حَريري Onosma sericeum (S). Orcanette soyeuse (F).

نوع من الشنجار البري المعمر . ساقه مسطحة تطول نحو ٣٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل ، زباء النصل . ازهاره صفراء اللون ، خلية البشرة في جميع اعضائها || موطنه هضاب وجبال الشرق الاوسط ، يمتد من الاناضول الى جبال ايران || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .


شنجار مخزني

١٥٦٩٦ - شِنْجار صبّاغي * ، أنْشوزَة صبّاغيّة ، بوغلص الصبّاغين ، حِنّة الغُول ، كَحْلاء Onosma echioides, O. tinctoria (S). Orcanette vipérine, O. tinctoriale, O. de Provence (F). Dyer's bugloss, Dyer's orcanet (E). Färberochsenzunge (D). Organetta tinctoria (I).

نوع من الشنجار البري والزراعي المعمر. جذوره ليفية مخشوشية لونها الى الجوزة . ساقه فرعاء تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقه صغيرة ، لسنة ، مقطومة القاعدة . ازهاره عطرية ابطية وتاجية الارتكاز يغلب فيها الاصفر الابيض المواج .

مهدها روابي حوض البحر المتوسط . توجد في الاراضي الملحاة . جذورها خضابية يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال البيولوجي والصناعي .

١٥٦٩٧ - شِنْجار مُثَلّث الألوان Onosma albo-roseum (S). Orcanette tricolore (F).

نوع من الشنجار التزييني المعمر يعلو نحو ٢٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل ، نصلها مقطوم القاعدة اغبر اللون. ازهاره كبيرة القد تطول نحو ٢٥ مم. تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الاحمر الدموي وتستقر على الازرق . ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٨ - شِنْجار نَجْمي Onosma stellulatum (S). Orcanette étoilée (F).

نوع من الشنجار التزييني المعمر. ساقه فرعاء تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقه اهليلجية ، مستطيلة ، ملتفة الحتار. نصلها الى الخضار البحري الباهت تعلوه بقع من الزغب كالهلب نجمية الشكل . ازهاره الى الصفرة الكبريتية يعلوها مواج اخضر || ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٥٦٩٩ - شِنْجار هَرَمي Onosma pyramidale (S). Orcanette pyramidale (F).

نوع من الشنجار التزييني المعمر . هرمي الشكل ، فضي اللون ، يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ساقه فرعاء زباء اللحاء. اوراقه الجذعية سنانية النصل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ٢٥ مم. ازهاره خلية البشرة تبدو ارجوانية اللون ثم تنحرف الى الليلكي || ازهراره يستمر شهراً واحداً يبتدىء في اوائل تشرين الاول .

١٥٧٠٠ - شِنْجِبار ، أنْجُبا Lithospermum (S). Grémil (F).

جنس نباتات عشبية برية وتزيينية معمرة من فصيلة الحمحميات . انواعه ٣٠ جميعها اعشاب فرعاء السوق . اوراقها متعاقبة ، صغيرة القد ، ضيقة النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية وطرفية الارتكاز ، مختلفة الالوان . بزورها صلبة ، غبراء اللون ، لامعة كاللؤلؤ . اشهر انواعه ما يتبع .

١٥٧٠١ - شِنْجِبار أبْيَض Lithospermum canescens (S). Grémil blanchâtre (F).

نوع من الشنجبار التزييني . ساقه وفروعها زباء اللحاء تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. اوراقه لاطئة خيطية مستطيلة . ازهاره الى الصفار التبني . ثماره بيض || ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٥٧٠٢ - شِنْجِبار الحَقْل ، حَلَمَة Lithospermum arvense (S). Grémil des champs, Lithosperme (F). Corn-gromwell, Bastard alkanet (E). Ackersteinsame, Korngift (D). Litospermo, L. dei campi, Strigolo selvatico (I).

نوع من الشنجبار البري يعلو نحو ٥٠ سم. اوراقه لاطئة ضيقة ومستطيلة . ازهاره حمراء اللون . بزوره طبية . جذوره خضابية ، صباغها احمر اللون .

١٥٧٠٣ - شِنْجِبار مَخْزني * ، حَبّ القَلْب ، كاسِر الحَجَر ، حالُوم Lithospermum officinale (S). Grémil officinal, Herbe aux perles (F). Common gromwell, Pear Plant (E). Echter steinsame, Perlenkraut (D). Litospermo officinale, Erba delle perle (I).

نوع من الشنجبار البري يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه ضيقة النصل المزغبر الصفحة . ازهاره وردية اللون ، خلية البشرة . بزوره لؤلؤية طبية تدر البول .

١٥٧٠٤ - شِنْجِبَار مُسَطَّح
Lithospermum prostratum, L. diffusum (S). Grémil couché (F).

نوع من الشنجبار الزبيبي السبروتي المعمر . يعلو من ١٠ الى ٥٠ سم. ساقه مخشوشبة ، مسطحة ، معوجة . اوراقه ضيقة ، نصلها يعرض من ٢ الى ٤ مم. ازهاره خملية الصفحة الخارجية ، لونها الى الزرقة البنفسجية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٥٧٠٥ - شِنْجِبَار مُلَوَّن
Lithospermum purpureo-coeruleum (S). Grémil pourpre et bleu, Thé d'Europe, T. des bois (F).

نوع من الشنجبار الزبيبي السبروتي المعمر ، يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه ضيقة النصل تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ مم. ازهاره تبدو قرمزية اللون ثم تنحرف الى السمانجوني العابق . اوراقه تستعمل استعمال الشاي وهي مدرة للبول || يعيش في جميع الاتربة وقد يجود في المواقع المعتدلة بالتعرض للشمس || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٥٧٠٦ - شُنْخُوب
Vertèbre dorsal du dromadaire . فقرة ظهر البعير

١٥٧٠٧ - شِنْدَاب *
Eryngium (S). Panicaut, Erynge, Eryngion, Chardon Roland (F). Eryngo (E). Mannstreu (D). Eringo, Cardo stellario, Socere (I).

جنس نباتات عشبية شائكة معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه كثيرة العدد . سوقها فرعاء متشعبة . اوراقها مفرضة شائكة شديدة الخضار . ازهارها رؤيسية التجميع مختلفة الالوان فيها الازرق والابيض والاخضر || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٥٧٠٨ - شِنْدَاب إِكْرِيتِي
Panicaut de Crète (F).

هو القرصعنة ، اطلبها .

١٥٧٠٩ - شِنْدَاب أَلْبِي
Eryngium alpinum (S). Panicaut des Alpes (F).

نوع من الشنداب ، يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه قلبية الشكل تطول نحو ٢٥ سم. وتعرض ٢٠ سم. نصلها عابق الخضار ، ازرق المواج ، اشواك حتاره دقيقة متباعدة . ازهاره قليلة العدد زرقاء اللون || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

١٥٧١٠ - شِنْدَاب أَنَنَاسِي الوَرَق
Eryngium bromeliaefolium (S). Panicaut à feuilles de broméliacées (F).

نوع من الشنداب ، يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقه غليظة رباعية الانشعاب . اوراقه انناسية الشكل واللون ، تطول نحو ٥٠ سم . ازهاره الى البياض الاغبر يعلوه مواج اخضر || ازهاره يدوم طوال شهر تموز .

١٥٧١١ - شِنْدَاب بَحْرِيّ ، لِحْيَة العَنْز
Eryngium maritimum (S). Panicaut maritime (F).

نوع من الشنداب ، يعيش على الشواطئ البحرية ، يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه معنقة ، عميقة التفريض ، جامدة النصل المسنن الشائك . لونه الى الخضار البحري الازرق المواج || ازهاره الى الزرقة السمانجونية الباهتة . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٧١٢ - شِنْدَاب جَبَّار
Eryngium giganteum (S). Panicaut géant, Grand chardon (F).

نوع من الشنداب ، يعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقه فرعاء متشعبة . اوراقه مفصصة ومفرضة . نصلها جامد الصفحة ، متباعد التسنين ، قوي الشوك . ازهاره كبيرة القد ، رؤيساتها قليلة التجميع ، لونها الى الزرقة الزاهية || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٥٧١٣ - شِنْدَاب جَمَسْتِي ، شَوْكَة زَرْقَاء
Eryngium amethystinum (S) Panicaut améthyste (F).

نوع من الشنداب ، يعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه خماسية التفريض ، جامدة النصل البحري اللون ، حتاره متباعد التسنين مستطيل الشوك . ازهاره ومواج اوراقه الى الزرقة الجمستية || ازهاره يستمر من تموز الى آب .


شنداب

١٥٧١٤ - شِنْدَاب عَاجِي
Eryngium eburneum (S). Panicaut ivoirin (F).

نوع من الشنداب ، يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه تطول نحو ١٠٠ سم. صفحاتها العليا خملية البشرة ، عاجية اللون . ازهاره صغيرة الرؤيسات ، كثيرة العدد ، بيضاء اللون || ازهاره يستمر طوال الصيف .

١٥٧١٥ - شِنْدَاب مُنْبَسِط الوَرَق
Eryngium planum (S). Panicaut à feuilles planes (F).


نوع من الشنداب ، يعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه بيضية الشكل جامدة النصل المنبسط الصفحة يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٧ حتاره لا قياسي التسنين ، اسنانه قصيرة المدب الشائك . ازهاره الى الزرقة الزاهية . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٥٧١٦ - شِنْدَاب مَنْقَعِيّ ، شِنْدَاب مَائِي
Eryngium aquaticum (S). Panicaut aquatique (F).

نوع من الشنداب ، يرغب في المناقع والمواقع الرطبة . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه شرنافية مستدقة القاعدة والطرف تطول نحو ٧٥ سم. وتعرض نحو ٣ . نصلها جامد الصفحة ، عابق الخضار البحري ، شائك الحتار المهدب . ازهاره بيضاء اللون يعلوها مواج اخضر || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

١٥٧١٧ - شُنْدُل
Locustella (S). Locustelle (F). Locustella (E).

جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه المعروفة ثمانية موطنها الشرق الادنى واوروبه . اجسامها صغيرة القد . مناقيرها مخروزية الشكل . اجنحتها واذنابها متوسطة الطول . تألف المراعي والمناقع وضفاف الانهار . قوتها الهوام والبزور البرية . تدش في الادغال وفي الاشجار المتدونة . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور . اعرف انواعه واشهرها الشندل الانمر .


شندل انمر

١٥٧١٨ - شُنْدُل أَنْمَر *
Locustella naevia (S). Locustelle tachetée (F). Grasshopper warbler (E).

نوع من الشندل . طوله نحو ١٤ سم. ثوبه متداخل الالوان . رأسه وظهره وجناحاه وذنبه الى الطحلة الحنطية الزيتية المواج تعلوها رقشة سوداء . زوره وصدره الى الصفار الحنطي . بطنه وافنكيه الى الصفار الباهت الاغبر المواج || يألف ضفاف الانهار والحدائق والجنائن والمراعي . يدش عشه في الادغال . الاناث تضع اربع بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوماً .


شنسروخ


شنشيلة

١٥٧١٩ – شَنَس Nérine (F). Nerina (E).

جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات. انواعه عديدة، اوراقها ضيقة مستطيلة. ازهارها جميلة الشكل صيوانية التجميع ترتكز على شمراخ مستدق مستطيل. اشهر انواعه ما يلي.

١٥٧٢٠ – شَنَس مُتَمَاوِج Nerine undulata (S). Nérine ondulée (F).

نوع من الشنس، اوراقه دقيقة تطول نحو ٤٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ مم. نصلها الى الخضار الزاهي. ازهارها لا قياسية الشكل، بتلاتها متماوجة مجعدة. اسديتها واقلامها نجمة. لونها الى الوردي الزاهي. تعد من ٨ الى ١٢ زهرة يجمعها شمراخ يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهاره خريفي.

١٥٧٢١ – شَنَس مُتَوَاضِع Nerine humilis (S). Nérine humble (F).

نوع من الشنس. اوراقه تتأخر عن ازهاره وهي ضيقة النصل الثنائي الانعقاف، الجميل الخضار الزاهي. طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. وعرضه نحو ١٠ مم. صيوانه الزهري يعد من ١٠ الى ٢٠ زهرة يجمعها شمراخ يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. لونها الى الحمرة الوردية يعلوها مواج اخضر || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين الاول.

١٥٧٢٢ – شَنَس مُحْتَشِم Nerine pudica (S). Nérine pudique (F).

نوع من الشنس. اوراقه تسبق ازهاره وهي خيطية الشكل نصلها عابق الخضار يطول نحو ٢٠ سم. ويعرض نحو ٦ مم. صيوانه الزهري يعد من ٤ الى ٦ ازهار يجمعها شمراخ يعلو نحو ٣٠ سم. لونها الى البياض الناصع يعلوه تخطيط مستطيل احمر || ازهاره يستمر طوال شهر تشرين.

١٥٧٢٣ – شَنَس مُحَجَّن الوَرَق Nerine curvifolia (S). Nérine à feuilles arquées (F).

نوع من الشنس. اوراقه مستطيلة محجنة النصل البحري اللون. ازهاره ارجوانية تعد من ٨ الى ١٢ || اوان ازهاره يختلف باختلاف زمن غرسه. يغرس في المراكن ويجود في جميع الاتربة الحوارة الغنية بالمواد العضوية.

١٥٧٢٤ – شَنَس مُنْعَطِف Nerine flexuosa (S). Nérine flexueuse (F).

نوع من الشنس. اوراقه تظهر مع ازهاره وهي ضيقة النصل تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ مم. ضروبه واصرامه عديدة، صيوانها الزهري يعد من ١٠ الى ٢٠ زهرة ارجوانية او قرمزية او موشحة يجمعها شمراخ يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٥٧٢٥ – شَنَسْتُوم ٥ Chaenostoma (S). Chénostome (F). Chaenostoma (E).

جنس نباتات عشبية ومخشوشبة معمرة من فصيلة الخنازيريات. منبتها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة. سوقها تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متقابلة، مسننة الحتار. ازهارها ملونة، خماسية الفلق المتساوية || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية:

١٥٧٢٦ – شَنَسْتُوم جَثِيّ ٥

Chaenostoma hispidum (S).
Chénostome hispide (F).

نوع من الشنستوم. ساقه تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. افنادها هزيلة، محجنة، خلية الحاء، يعلوها بعض الحسك الشائك. اوراقه سنانية الشكل، نصالها مسننة الحتار، خلية البشرة. ازهاره وردية اللون منقطة بالاصفر || تنويره يستمر من حزيران الى آب.

١٥٧٢٧ – شَنَسْتُوم كِتّانيّ الوَرَق ٥

Chaenostoma linifolium (S).
Chénostome à feuilles de lin (F).

نوع من الشنستوم. ساقه تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه قريبة الشبه باوراق الكتان. ازهاره جريسية الشكل، بيضاء اللون او صفراء || تنويره يستمر من الصيف الى الخريف.

١٥٧٢٨ – شَنَسْتُوم كَثِير الزَّهْر ٥

Chaenostoma polyanthum (S).
Chénostome multiflore (F).

نوع من الشنستوم. ساقه تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه مسواطية الشكل. نصالها جرداء الصفحات العليا، خلية السفلى. ازهارها عنقودي التجميع. عناقيدها تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ازهارها الى البياض الوردي المواج || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول.

١٥٧٢٩ – شَنْسَرُوخ * Passerina (S).
Passerine (F). Sparrow-wort (E). Spatzenzunge (D).
Passerina (I).

جنس نباتات جنبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة المازريونيات. انواعه قليلة مهدها افريقية الجنوبية، هيئتها تشبه الخلنج. اوراقها صغيرة متقابلة. ازهارها سنبلي التجميع، تاجي الارتكاز. ازهارها صغيرة القد جميلة الشكل مختلفة الالوان، يغلب فيها الازرق.

١٥٧٣٠ – شَنْشِيلَة ٥ * Chinchilla

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشنشيليات. موطنها الارجنتين والشيلي وبوليفية والبيرو || اجسامها متوسطة القد يراوح طولها من ٢٥ الى ٣٥ سم. واذنابها من ١٢ الى ١٥ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. سباهلا مبعثرة الهلب الاسود. عيونها مكحلة مستطيلة. آذانها كبيرة وعريضة. جرامزها الامامية قصيرة خماسية الاصابع. اما الخلفية فمستطيلة ورباعية الاصابع. براثنها قوية حادة. فراوها قصيرة الوبر شديدة النعومة فاخرة الصنف. اثوابها الى الصهبة اللؤلؤية يعلوها مواج فضي تعبق مع اقترابها من ثبج الظهر وتزهو وتميل الى البياض عند البطن. قوتها الاعشاب والجذور والطحالب. اناثها تحمل ٨ اطباء وتضع من ٤ الى ٦ ادراص على ثلاث مرات في السنة || وهي نوعان:

شنشيلة مصوفة Ch. lanigera (S). Ch. lanigère (F).

شنشيلة قصيرة الذنب Ch. brevicauda (S).
Ch. brévicaude (F).

١٥٧٣١ – شَنْشِيلِيّات ٥ Chinchillidae (S).
Chinchillidés (F). Chinchillidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة شبهيات الشوزب ورتبة القواضم. اجناسها ثلاثة وانواعها خمسة. جميعها قريبة الشبه من الارنب تتميز بفرائها الناعمة الحريرية وباذنابها المستطيلة الجثلة || موطنها امريكة الجنوبية. تعيش جماعات كثيرة العدد، اقليمها المناطق المرتفعة. انجحرتها رداه عديدة الانفاق والدهاليز المتشعبة تخلدها

على اعماق تراوح بين ٥٠ و ١٠٠ سم. || قوتها الاعشاب والجذور. اما اجناسها الثلاثة فهي الشنشيلة واللجيديوم واللغستوم.

١٥٧٣٢ – شَنْصَر Ratel de l'Inde (F).

هو الراتل ابو كيم. حيوان رامس بشار قريب الشبه بالزبزب يتخذ لنفسه نفقاً في الارض يخرج منه، في طلب القوت، بعد الغروب ويعود اليه في الصباح الباكر.

١٥٧٣٣ – شَنْطَف Bruyère (F). Heath (E).

هو الخلنج، اطلبه.

١٥٧٣٤ – شُنْغُوب، شُنْظُوف

ما بقي على الساق من الغصن بعد قطعه.

١٥٧٣٥ – شَنَف الديك

هي دلبرجيه شنف الديك، شجرة حرجية خشبها احمر اللون فاخر الصنف، اطلبها.

١٥٧٣٦ – شُنْقُب هو الشكب، اطلبه.

١٥٧٣٧ – شُنْقَار، شُنْقُور هو السنقر، اطلبه.

١٥٧٣٨ – شُنْقُل * Hydrobates asiatica (S). Cincle de Pallas (F). Asiatica water-ouzel (E).

طائر من دجاج الماء وفصيلة التفلقيات، يعيش قرب المياه العذبة يسبح ويغوص ويصطاد الحشرات والهوام.

١٥٧٣٩ – شَنْك ٥ * Turbinella (S). Turbinelle, Schanck (F). Shanck (E).

جنس اصداف حلزونية كبيرة القد من الرخويات المعديات. انواعه كثيرة العدد تعيش في بحار الاقاليم الحارة. اشهرها الشنك الهندي المعروف بصدف الهندوس المقدس.

١٥٧٤٠ – شُنْكُولة ٥ Triblidium (S). Triblide (F). Triblidium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة القصيميات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها المحيط الهادي. تعيش على صخور الجادح والشطوط || اصدافها وحيدة المصاريع، محدبة السطوح، ناشزة القنن، متباينة الاشكال يكثر فيها التقرين الحتاري ورحابة الاضواج. اغشيتها الداخلية لؤلؤية. قشارها الخارجي كلسي المادة || اجسامها رحبة الاردية التي يراوح قطرها من ٣ الى ٥ سم. رؤوسها صغيرة، ثنائية اللوامس المخروطية الشكل، المعيونة القواعد الخارجية. خياشيمها اربع مجموعات متقابلة تطوق الجسم ومجموعة خامسة مشطية الشكل مركزها قرب الرأس وعن يمينه || جميع انواعها مأكولة مرغوب فيها.

١٥٧٤١ – شَنْكيات ٥ Turbinellidae (S). Turbinellidés (F). Turbinellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الاستوائية ومنها الهند || اصدافها عنقية الشكل او برميية، متفاوتة السماكة والاحجام. جميعها مستطيلة الفوهات الفرجية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الشنك وهو من الاصداف المقدسة عند بعض جماعات الهند.

١٥٧٤٢ – شَنْكيس ٥ *، طاووس التبت Polyplectron chinquis (S). Chinquis, Paon du Thibet (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة التدرجيات. موطنه التبت. قريب الشبه بالطاووس والتدرج لكنه اصغر حجماً واقل روعة وجمالاً. ثوبه متراكب الالوان المزركشة الزاهية. ذيله فلسي التوشيم.

١٥٧٤٣ – شَنَم * Polypterus (S). Polyptère (F).

جنس اسماك نهرية من فصيلة الشنميات. انواعه قليلة العدد جميعها من اسماك الانهر الافريقية. اجسامها مستطيلة القد، اسطوانية الشكل، متتابعة الزعانف الظهرية المفرضة كالمنشار. تعيش في غث واسمال الانهر. دفعها تموجي كدفع الحيات.

١٥٧٤٤ – شَنْمُول ٥ Chaenomele (F).

جنس شجيرات مثمرة من فصيلة الورديات. انواعه قليلة العدد فيها السرحة والشائكة. سوقها قصيرة الجذع. اوراقها بسيطة متعاقبة، قصيرة العنق. ثمارها كروية تشبه السفرجل. لبابها جامد المكسر حامز الطعم || اشهر انواعه الزراعية ما يلي.

١٥٧٤٥ – شَنْمُول الصين ٥ *، سفرجل الصين Chaenomeles sinensis (S). Chaenomele de Chine, Cognassier de Chine (F).

نوع من الشنمول شجرته تعلو من ٤ الى ٥ م. ساقها سرحة. اوراقها اهليلجية الشكل، قلبية القاعدة تطول من ٥ الى ٩ سم. وتعرض من ٣ الى ٦ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى، منشاري الحافة. ازهارها فردية، كبيرة القد، وردية اللون، فواحة العرف. ثمارها كروية، قطرها نحو ١١ سم. لبابها متوسط العصارة ظاهر المفوصة، حامز الطعم.

١٥٧٤٦ – شَنْمُول اليابان ٥، سفرجل اليابان Chaenomeles japonica (S). Chaenomele du Japon, Cognassier du Japon (F).


نوع من الشنمول شجرته تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقه واغصانه شائكة. اوراقه سنانية الشكل تطول من ٧ الى ١١ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. نصلها منشاري الحافة، خلي البشرة على الصفحة السفلى. ازهاره نورية، شفعية التجميع، متوسطة القد، لونها الى الارجواني || ثماره كروية، صغيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الخضار الاصفر. لبابها جامد المكسر، متوسط النضارة، ظاهر المفوصة وحامز الطعم.

١٥٧٤٧ – شَنَميات Polypteridae (S). Polyptéridés (F). Polypteridae (E).

فصيلة اسماك من اللاممات كثيرات الزعانف. اجناسها وانواعها عديدة جميعها من اسماك المياه العذبة تعيش في الغث والاسمال.

١٥٧٤٨ – شَنُوص، قَنُوص Lutodeira salmoneus (S). Chanos salmoné (F).

سمكة بحرية من مفتوحات المثانات وفصيلة الصابوغيات. اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشعي


شنقل


شنك


شنكيس


شنم



شنمول الصين

الشكل . يطول نحو ٣٦ سم. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان ، ماسحتان . خطمها صغير الشدق . فكها عادم الاسنان . زعنفتها الظهرية شراعية الشكل تقابل الحوضية . زعنفتها الذيلية قوسان متقابلان كالكلابة . ثوبها الى الربدة الفضية يعبق في الرأس والظهر || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

١٥٧٤٩ - شَنيط ° Polymère (F). Polymer (E).
متعدد الاجزاء ، متضمن جملة اصول . اصطلاح يطلق على كل مركب كيماوي تدل ظواهره على الشناطة .

١٥٧٥٠ - شُنَيْفَة ° Cuilleron (F). Winglet (E).
صفيحة قرنية صغيرة القد ، نصف دائرية الشكل ، توجد عند قاعدة الرزان في الحشرات من ذوات الجناحين .

١٥٧٥١ - شَنَيْمَة ° Sphaceloma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفنيات . انواعه المؤذية قليلة تركب الاوراق والافنان والثمار فتعطبها || يتميز بسرفولته التي تنشأ محضونة في الطبقة الادمية ثم ترقى حتى البشرة فتصدعها وتفترشها . جرابه الكنيدي قصير القد ، بسيط التركيب . كنائده بيضية الشكل شفافة || اعرف انواعه واشهرها شنيمة الورد .


شنيمة الورد

١٥٧٥٢ - شَنَيْمَة الوَرْد °*
Sphaceloma rosarum (S). Anthracnose du rosier (F).
فطر مجهري يصيب الورد في اوراقه وقضبانه || مظهره الخارجي ، على الاوراق ، بقع مستديرة او مستطيلة تركب النصل فيبدو لونها الى الغبرة ثم ينحرف الى الجؤوة يعلوه مواج رصاصي ، يقضي على النسج المنحارة فيذبلها ويحتها || وهو على القضبان لطخ قرحية مستديرة قطرها نحو ٢ مم. تعطب اللحاء وتغور فيها حتى الشكير || يكافح باستعمال المركبات المرتكزة على الكبريت والنحاس .


شنيوم

١٥٧٥٣ - شِنْيُوم °* Chennium (S).
Chennium (F). Chennium (E).
جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسلافيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة سبعة اعطانها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، تطول نحو ٣ مم. رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تآشيرها وفكوكها قياسية . ملامسها مستطيلة . كواسلها ضيقة . بطونها مستعرضة مفلطحة . اغمادها مخددة ، قصيرة ، تلحف نصف البطن . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون يكثر فيها الجؤوي والاسود الفحمي || مسرحها دجوي . تعيش في الجثالة وفي قرى النمل . قوتها ما تستطيع قنصه او ما يتوفر لها من مواد عضوية .

١٥٧٥٤ - شَهّ
الشه : طائر يشبه الشاهين يأخذ الحمام (اللسان) .

١٥٧٥٥ - شَهَادَة Attestation
راجع اشهاد .


شهبان

١٥٧٥٦ - شَهَادَة Certificat (F). Certificate (E).
عبارة اقرار يحررها احد الافراد او المؤسسات يثبت فيها امراً معلوماً عنده .

١٥٧٥٧ - شَهَادَة التَسْجِيل
Certificat de transcription (F). Certificate of transcription (E).
شهادة القيد التي يحررها امين المكتب العقاري موضحاً فيها تاريخ تسجيل العقد ورقه الخ.

١٥٧٥٨ - شَهَادَة التَفْرِيغ
Certificat de décharge (F). Unloading certificate (E).
هي الشهادة التي تعطى لاثبات وصول البضائع وتفريغها .

١٥٧٥٩ - شَهَادَة العَادَة Parère (F). Opinion (E).
شهادة تدفعها الغرفة التجارية لاثبات عادة تجارية معينة .

١٥٧٦٠ - شَهَادَة العَمَل
Certificat de travail (F). Labour certificate (E).
هي الشهادة التي يجوز للعامل ان يطالب باعطائها له حين انقطاع العمل عنه . فلا يثبت فيها الا نوع العمل الذي كان يقوم به وتاريخ دخوله وانفصاله .

١٥٧٦١ - شَهَادَة الكَفَاءة
Brevet de capacité (F). Capacity brevet (E).
راجع براءة .

١٥٧٦٢ - شَهَادَة المَصْدَر
Certificat d'origine (F). Certificate of origin (E).
شهادة يحررها المصدر وتثبت السلطة صحتها تفيد عن منشأ البضاعة موضوع الشهادة .

١٥٧٦٣ - شَهَادَة رَصِيد Script
تحرير تدفعه المصارف والشركات الى احد الدائنين او احد حملة السندات الذي لم يقبض كل الفوائد او رأس المال المسدد والمستحق له وبهذه الشهادة يقدم مستنده ليقبض باقي المستحق له .

١٥٧٦٤ - شَهَادَة عَقَارِيَّة
Certificat hypothécaire (F). Mortgage certificate (E).
هي التي يحررها امين المكتب العقاري ليثبت وجود او عدم وجود رهن او حق عيني آخر على عقار معين .

١٥٧٦٥ - شَهَادَة قَيْد
Certificat d'inscription (F). Certificate of inscription (E).
شهادة تثبت فيها السلطة المختصة كل ما سجل على الصحيفة العقارية .

١٥٧٦٦ - شَهَادَة مَحْو الرَهْن
Certificat de radiation (F). Irradiation certificate (E).
هي الشهادة المفروضة للدلالة على محو قيد الرهن كله او بعضه .

١٥٧٦٧ - شَبَهَام Orang-Outan
هو السعلاة ، اطلبها .

١٥٧٦٨ - شَهَبَان * Clivia (S). Clivie (F). Caffre lily, Natal lily (E). Riemenblatt (D). Clivia (I).
جنس نباتات عشبية معمرة ابيدة جذمورية لا بصلية من فصيلة النرجسيات . انواعه المعروفة قليلة . اوراقها متقابلة قدية ، مستطيلة ، ثنائية التصفيف نصلها عابق الخضار اللامع . ازهارها كبيرة القد حمراء اللون او برتقالية ، صيوانية الارتكاز يجمعها شمراخ منتصب مستطيل. ثمارها كرزية الشكل قرمزية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٥٧٦٩ - شُهبَة Grise, Erinose
وصم يصيب بعض النباتات سببه حشرة تدعى ارينوز ، راجع ارينوز.

١٥٧٧٠ - شَهْد ، شُهْد Rayon de miel (F). Honeycomb (E).
هو العسل لا يزال في تخاريب اقراصه .

١٥٧٧١ - شَهْدَانِج ، قُنْبُز Chènevis (F). Hemp-seed (E).
هو بزر القنب .

١٥٧٧٢ - شُهْرَة المَتْجَر Achalandage (F). Custom (E).
هي اشتهار سمة المتجر بين الحرفاء والزبائن .

١٥٧٧٣ - شَهْرَمَان * Tadorna (S). Tadorne (F). Sheldrake (E).
جنس طير من فصيلة البطيات ، انواعه قليلة العدد جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق . اجسامها رشيقة القوام . اثوابها متراكبة الالوان الجميلة الخابقة . رؤوسها سود او خضر . مخاطمها قصيرة ، مبطحة ، جؤوية اللون || تألف البحيرات والشطوط البحرية عند مصبات الأنهر . قوتها الاعشاب المائية والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة || تدفن افاحيصها في الاجحار والاوجرة المهجورة . اناثها تفقس من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناوبة الذكور نحو ٤ اسابيع .

١٥٧٧٤ - شَهْوَة الطين Pica, Picage (F).
زيغان في الذوق يقود بعض الحيوانات الداجنة كالخيل والبقر والغنم الى اكل التراب والصوف والجلود والريش وما اشبه . سببه المقدر نقص في الجسم وافتقاره الى بعض المواد الغذائية الثانوية .

١٥٧٧٥ - شَهِيق Inspiration (F). Inhaling (E).
حركة من حركتي التنفس قوامها ادخال الهواء الى الرئتين . وقد يحدث ذلك باتساع تجويف الصدر من اعلى الى اسفل ومن الوراء الى الامام فتتمدد الرئتان وتمتلئان بالهواء حتى يصل الى الحويصلات الرئوية فتأخذ منه الاكسيجن وتتخلص من ثاني اكسيد الكربون .

١٥٧٧٦ - شَوَاة ، شَوًى Péricrâne (F). Pericranium (E).
غلاف القحف اي سمحاق الجمجمة .

١٥٧٧٧ - شَوَاذِن ° Intempéries (F). Inclemency (E).
مختلف العوامل الجوية غير المألوفة او غير العادية .

١٥٧٧٨ - شَوَّار Entraîneur (F). Trainer (E).
من تعاطى ترويض خيل السباق .

١٥٧٧٩ - شُوَار أُنثَوِي Organe femelle (F). Female organ (E).
هي الاعضاء التناسلية الانثوية في الحشرة .

١٥٧٨٠ - شُوَار ذَكَرِي Organe mâle (F). Male organ (E).
هي الاعضاء التناسلية الذكرية في الحشرة .

١٥٧٨١ - شَوَارِب القِطّ هو الجلبان الافاق ، اطلبه .

١٥٧٨٢ - شَوَارِب عَنْطَر هو القرطم البري ، اطلبه .

١٥٧٨٣ - شَوَاس * Pavetta (S). Pavette, Baconie (F). Pavetta (E). Pavetta (D). Pavetta (I).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الفويات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها معنقة متقابلة . نصلها جامد الصفحة ، لامع البشرة الزاهية الخضار . ازهارها عنقودي التجميع ، ابطي وتـاجي الارتكاز . ازهارها رباعية البتلات والاسدية ، مستطيلة المياسم ، بيضاء اللون او خضراء ، فواحة العرف العطري || اشهر انواعه الشواس الهندي الذكي الرائحة العطرية . يزرع للتزيين وهو من النباتات الطبية اوراقه مدرة البول .

١٥٧٨٤ - شَوَاسِيَّات Erublées (F).
سبط من الفويات اجناسه تقارب المئة وانواعه زهاء الف .

١٥٧٨٥ - شَوَاطِب Anomoures (F).
الشواطب مرتبة دوييات من القشريات عشاريات الارجل . تتميز بنكوص بعض اعضاء اجسامها من الحالة المثلى الى حالة ادنى .


١٥٧٨٦ - شَوَاظَة ° ، فلوكس Phlox (S). Phlox (F). Phlox (E). Flammenblume (D). Phlox, Fiamma (I).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة القبسيات انواعها عديدة معظمها تزييني . اوراقها كاملة . ازهارها طرفية الارتكاز ، عثكولية التجميع او علقية || اشهر انواعه ما يلي .

١٥٧٨٧ - شَوَاظَة بَيْضِيَّة الوَرَق °
Phlox ovata (S). Phlox à feuilles ovales (F).
نوع من الشواظة وهي عشبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها بيضية الشكل . ازهارها وردية اللون متمعجة البتلات مستعرضة الفصل || ازهارها يستمر من حزيران الى آب وهو عثكولي التجميع ، مبعثر الزنيدات القليلة .

١٥٧٨٨ - شَوَاظَة درومُنْد °
Phlox Drummondi (S). Phlox de Drummond (F).
نوع من الشواظة وهي عشبة سبروتية تزيينية حولية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها منتصبة فرعاء مزغبة اللحاء . اوراقها لاطئة متعاقبة . نصلها قلبي الشكل ، خملي الصفحة السفلى . ازهارها تختلف باختلاف الضروب منها العادية والمكبسة ومنها الحمراء والبيضاء والوردية والارجوانية والصفراء الحنطية المواج || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٥٧٨٩ - شَوَاظَة سَرِحَة ° *
Phlox glaberrima (S). Phlox glabre (F).
نوع من الشواظة وهي عشبة سبروتية تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سنانية ذلقة تطول نحو ١٢ سم . نصلها خملي البشرة . ازهارها حمراء اللون او وردية ، فصلها ضيقة ومدببة || ازهارها عثكولي التجميع قليل الكثافة ، يستمر من حزيران الى آب .

١٥٧٩٠ - شَوَاظَة عُثْكُولِيَّة ° *
Phlox paniculata (S). Phlox paniculé (F).
نوع عديد الضروب والاصرام جميعها معمرة تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها كبيرة ، متقابلة ، سنانية


شهرمان


شواس


شواظة سرحة


شواظة عثكولية

الشكل ، مزغبة النصل . ازهارها عديدة الالوان مستطيلة الفصل المدببة الاطراف || ازهرارها عثكولي التجميع كبير القد يستمر من آب الى ايلول .

١٥٧٩١ - شَوَاظَة لَطِيفَة ° Phlox amaena (S).
Phlox gracieux (F).

نوع من الشواظة وهي بجلة سبروتية تزيينية معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها اهليلجية تطول من ٢ الى ٦ سم. السفلى منها مقطومة اما العليا فذلقة . ازهارها وردية او بيضاء اللون . فصلها مهدبة قنفذية الشكل || ازهرارها يستمر طوال الربيع والصيف .

١٥٧٩٢ - شَوَاظَة مَدَّادَة ° Phlox reptans (S).
Phlox rampant (F).

نوع من الشواظة وهي عشبة ركوبية مدادة معمرة . اوراقها اهليلجية مقطومة الطرف . ازهارها حمراء اللون او وردية او بنفسجية . بتلاتها بيضية الشكل . فصلها مخروطية مدببة الاطراف || ازهرارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٥٧٩٣ - شَوَاظَة مُزْغَبَة ° Phlox pilosa (S).
Phlox poilu (F).

نوع من الشواظة وهي بجلة سبروتية تزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها وفروعها مزغبة . اوراقها ضيقة النصل تطول من ٣ الى ٨ سم. وتعرض من ٣ الى ٨ م . ازهارها بيضاء اللون او حمراء او وردية . بتلاتها خلية البشرة دبقة . فصلها مخرزية الشكل || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز.

١٥٧٩٤ - شَوَاظَة مُلَطَّخَة ° Phlox maculata (S).
Phlox maculé (F).

نوع من الشواظة وهي عشبة سبروتية تزيينية معمرة تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها متقابلة سنانية الشكل . نصلها مالس الصفحة الملطخة بمختلف الماجات الخضر. ازهارها عطرية الرائحة لونها الى الحمرة او البياض. ازهرارها قنوي التجميع . يستمر من تموز الى آب .

١٥٧٩٥ - شَوَّاعَة سَوْدَاء °*
Eresus niger, Er. cinnabarinus (S).
Erèse noire (F). Eresus niger (E).

دويبة من العناكب الساعية القانصة رباعية الزوايا والمشاتن من فصيلة الشواعيات || جسمها يتميز بفارق القد الكبير بين الذكر والانثى . الذكر يطول نحو ١٠ م. ثوبه الى الصهبة الحمراء يعلوها تجذيع ابيض واسود . الانثى تطول نحو ٢٧ م. ثوبها الى السواد العابق يعلوه خمل اطحل وتهديب في الاطراف ويعلو صفحة بطنها كثة رباعية الطاقات صفراء اللون || صدراسها كبير القد ، مقطوم الطرف . عيناها زُميتان . شيفاها صغيران ذربان . فكاها محجنا الاطراف ، كثيفا الهلب . جرامزها قوية . بطنها بيضي الشكل ، مبطط الجرم || تألف البراري . مسرحها دجوي . قوتهـا الحشرات والذباب والهوام || عكدبتها بيش اسطواني الشكل ، عمودي الارتكاز ، بعيد الغور تحتفره في التربة تحت الحجارة || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . ملجنها الحياتي لا يختلف عن ملجن غيرها من العناكب || تعتبر من الدويبات النافعة اللاموذية .

١٥٧٩٦ - شَوَّاعِيَّات ° Eresidae (S).
Erésidés (F). Eresidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || اجسامها متباينة القد ذكورها اصغر من اناثها بما لا يقل عن ثلاثة اخماس || جميعها رباعية الزوايا والمشاتن تتميز بخلو بطونها من الصفائح البينية التي تتخلل المشاتن || اثوابهـا مختلفة الالوان والزراكش . تعيش تحت الحجارة وعلى الادغال والجنبات البرية . عكادب الاجناس الارضية ابياش تحتفرها في التربة تحت الحجارة وتبطنها بغلاف من النواس انبوبي الشكل . عكادب الاجنـاس الشاجرة صلجية الشكل تنسجها بين قضبان النبات || اشهر اجناسها الشواع .

١٥٧٩٧ - شَوَّاق Nyctage (F).
هو شب الليل، نبات عشبي تزييني معمر، اطلبه .

١٥٧٩٨ - شَوَّاقِيَّات
هي الشبيات فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

١٥٧٩٩ - شَوَّالَة Pitchou
طائر من الدخلل ، أطلب دخلة شوالة .

١٥٨٠٠ - شَوَّان Grainier (F). Seedsman (E).
خازن الغلة وبائعها .

١٥٨٠١ - شُوت °* Schotie (F).

شجيرة برية وتزيينية من القرنيات العندميات . مهدها افريقية الجنوبية . ساقها بطيئة النمو فرعاء . فروعها صلبة الألياف والخشب . اوراقها مركبة ريشية وترية التجميع . وريقاتها بيضية الشكل ، مجنحة النصل الجميل الخضار اللامع . ازهارها ضمية حمراء اللون تنشب في الفروع القديمة التي يفوق عمرها الحول . ثمارها حنابل مبططة متوسطة الطول كستنية اللون . بزورها احادية الصف ، كلوية الشكل سمراء اللون .

١٥٨٠٢ - شُوْح هو التنوب الاناضولي ، اطلبه .

١٥٨٠٣ - شُوْحَة هي الرخمة ، اطلبها .

١٥٨٠٤ - شَوْحَط

الشوحط ، شجر تتخذ منه القسي وقيل نوع من النبع وقيل هما. والشريان واحد ويختلف الاسم بحسب كرم منابتها فما كان في قلة الجبل فنبع وفي سفحه فشريان وفي الحضيض فشوحط . واحدته شوحطة (اللسان) .

١٥٨٠٥ - شَوْحَلَة فَرْقَاء الذَّنَب °*
Cerura furcula, Harpyia furcula (S).
Harpye fourchue, Petite queue fourchue (F).
Cerura furcula (E).

حشرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ م. بسطتها نحو ٣٥ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الانثى ، مشطيان مزدوجان عند الذكر . جوشنها الى الربدة تتوسطه بقعة


شوّاعة سوداء


شوت


شوحلة فرقاء الذنب

جوزية . بطنها جوزي اللون، اربد الملاقي السكمية || رواشنها عند الشقين الى البياض العاجي تعلوه في الزوج الامامي زخارف جوزية وسمراء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول من ٢٨ الى ٣٠ م. جسمها مالس القشار ، اكهب اللون ، مستغلظ الرأس ، مستضخم البطن ، مستدق المؤخر الذي ينتهي بقرنين منعقفين أسودين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٤ يوماً ينقضي ضمن صلجة متهدلة النسيج تحبكها السرفة بين شقوق لحاء الحور والصفصاف .

١٥٨٠٦ - شَوْحَلِيَّات ٥

Ceruridae, Notodontidae (S).
Ceruridés, Notodontidés (F). Ceruridae, Prominents (E). Zahnspinner (D).

فصيلة حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم || تسرح في الليل . طيرانها طويل الشوط . اجسامها متوسطة القد . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الذكور ، خيطية او مشطية عند الاناث . ملامسها صغيرة ونحيلة . مراشفها ضامرة قلما تجاوز الجدعة . بطونها كثيفة الحمل والزغب . سكمها الشرجية مطوقة بأطر من الهلب المستطيل . حذناتها تقع على جانبي الجوشن . رواشنها كبيرة ، جملونية الاسترسال عند الراحة ، الامامية منها مزخرفة ، الخلفية وحيدة اللون . جرامزها تامة النمو . ظنابيبها الخلفية ثنائية المناخس او رباعيتها || اساريعها عرياطة او مبعثرة الهلب القصير . اجسامها متباينة الاحجام والاشكال المستغربة . سكمها الشرجية تنتهي بقرون صغيرة || خادراتها طليقة او ملحوقة بفيالج متهدلة النسيج || اشهر اجناسها الشوحل والعسروبة والمقنبط والفاليرا والفيجرة والديكرانوره .

١٥٨٠٧ - شَوْخَم * — Aeschynanthus (S).
Aeschynanthe (F).

جنس نباتات مدادة من فصيلة الشنروريات . مهدها البلاد الحارة . سوقها نحيلة ، ملتوية ، مدادة وعارشة . اوراقها لحمية متقابلة . ازهارها فردي التجميع ، نحوري او هامي الارتكاز . ازهارها كبيرة القد ، مستطيلة ، ثنائية اللون ، زاهية الحمرة .

١٥٨٠٨ - شَوْدَخ ٥ — Physospermum (S).
Physosperme (F). Physospermum (E).

جنس نباتات عشبية معمرة برّية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها من نبوت الشرق الادنى واروبة || سوقها رفيعة قليلة الفروع . اوراقها متعاقبة مركبة ، صغيرة الوريقات الدقيقة . ازهارها صيواني التجميع ، هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة بيضاء اللون . تنويرها صيفي .

١٥٨٠٩ - شَوْدَل ٥ — Phragmidium

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحابيات . انواعه نحو ٥٠ تتطفل على نباتات الفصيلة الوردية || يتميز بالبدائه الفارشة التي تركب نوامي النبات وأهزر الثمار || نكاته صفية الشكل مستقية الارتكاز يعلوها دعامة منفردة منعقفة خاسية الاخبية المتتابعة الثنائية او الثلاثية المسام اللساسية || اشهر انواعها واضرها شودل الورد وشودل الفرامبواز .

١٥٨١٠ - شَوْدَل الفرامبواز ٥ *

Phragmidium rubi-idaei, Uredo rubi-idaei, Caeomo gyrosum (S). Rouille du framboisier (F).

فطر مجهري يتطفل على الاوراق فيذبلها ويسبب سقوطها الباكر || مظهره الخارجي بثور قرحية لا قياسية الشكل تركب الاوراق على صفحاتها العليا . تبدو صفراء اللون ثم تنحرف نحو البرتقالي فتسبب جفاف النسيج وذبول الاوراق وسقوطها الباكر || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة وان كان لا بد منها فاستعمال اخضر النحاس على دفعة او دفعتين كاف للقضاء عليه .

١٥٨١١ - شَوْدَل الوَرْد ٥ *

Phragmidium subcorticium (S). Rouille de rosier (F).

فطر مجهري يتطفل على معظم الورود المزروعة . مظهره الخارجي بقع صغيرة لا قياسية الشكل لونها الى الصفرة البرتقالية، تركب الاوراق على صفحاتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بثور سمر مبعثرة بدون انتظام تكثر قرب العروق || وقد يصيب معاليق الازهار وكؤوسها فيمنطقها بوشاح خملي الملمس برتقالي اللون || يكافح باخضر النحاس او بالاكسيكلورير .

١٥٨١٢ - شَوْدَلَة ، مُمَاتَنَة — Mimétisme (F).
Mimesis, Mimicry (E).

خاصة كامنة في بعض الحيوانات والحشرات تمكنها من التشابه بالاشياء التي تحيط بها .

١٥٨١٣ - شَوْر

هو اجتناء العسل او العسل المشور اي المستخرج من الوقبة .

١٥٨١٤ - شَوْزَب هو خاطف الذباب ، اطلبه .

١٥٨١٥ - شَوْرَة — Ruche (F). Bee-hive (E).

هي مأوى النحل كالخلية والقفير ، الخ .

١٥٨١٦ - شَوْرَد ٥ — Cystopteris (S).
Cystopéride (F). Cystopteris (E).

جنس نباتات خنشارية ، برية ، معمرة من الراخس . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم والجديد || اوراقها مركبة تطول من ٢٥ الى ٤٥ سم. وريقاتها شبه اهليلجية النصل . مراجعها حرشفية البشرة . زكائمها عريانة يطوقها حتار كثيف الزغب ، تبني اللون .


١٥٨١٧ - شَوْرَى * — Avicennia officinalis (S).
Palétuvier (F). White mangrove (E). Salsbaum (D). Avicennia (I).


شجيرة حرجية منقعية من فصيلة رعي الحمام مهدها البلاد الاستوائية . قشورها حامزة طبية يقال انها تفيد المعدة . اوراقها وازهارها صباغية .


١٥٨١٨ - شَوْزَبَة ٥ ، قَالَفَة ٥

Morphologie interne (F). Internal morphology (E).

درس هيئة الاجسام الحية وتركيبها في الحيوان والنبات .



شوخم


شودل الفرامبواز


شودل الورد


شورى

١٥٨١٩ - شَوْزَر مُزْغِب ○*
Cryptophagus pilosus (S). Cryptophage poilu (F). Cryptophagus pilosus (E).
حشرة دامنة واجمة من فصيلة الشوزريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاقبية والمغاور والمساكن الارضية . خنافسها ويرقاتها تعيش تحت القش والجثالة على المواد العضوية والنباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى الصحرة الشقراء المواج . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . رأسها مستغلظ الجرم . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، كثيف الخمل والزغب . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الخريف وتعيش حتى اوائل الشتاء . تسرح في الليل . تمتح المكن ميحادياً وتلقيه بين القش والعبل || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ مم. جسمها اسطواني الشكل سداسي الرواجب، تبني اللون ، احمر الرأس ينتهي ، في مؤخر شرجها ، بكلابتين قريبتا الشبه بكلابتي النهيك .


شوزر مزغب

١٥٨٢٠ - شَوْزَرِيّات ○ Cryptophagidae (S).
Cryptophagidés (F). Cryptophagidae (E).
فصيلة حشرات خاضلة ودامنة من رتبة غمديات الجناح || اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الرطبة والاماكن الظليلة والاقبية والمغاور والكهوف . قوتها المواد الخاضلة والدامنة || جميعها صغيرة القد قلما يتجاوز طولها ٤ مم. اجسامها خلية القشار . مستعرضة الرؤوس ، مستغلظة الزبانى الصولجانية الاطراف المركبة من ١١ فصلة || اغمادها لاحفة . جرامزها نشيطة . ارساغها خماسية العقل || اشهر اجناسها الشوزر والاتوماريه .


شوش

١٥٨٢١ - شَوْزَن ○ Gabari, Gabarit (F).
Mould, Full-sized model (E).
مخطط الشيء بمقاييسه النسبية الصحيحة .


١٥٨٢٢ - شُوش * Zanclus (S). Zancle (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، مستديرة الشكل ، مفلطحة الجسم ، لامعة الالوان . تكثر في بحار البلاد الحارة . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .


شوشبة اليفة

١٥٨٢٣ - شَوْشَبَة ○ Lonchaea (S). Lonchée (F).
الشوشبة ج. شوشب : جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الشوشبيات. انواعها عديدة جميعها نائلة وخاشبة تعيش على مختلف المواد العضوية الحيوانية والنباتية || اشهر انواعها الثلاثة التالية .


شوشبة خضراء

١٥٨٢٤ - شَوْشَبَة أليفة ○*
Lonchaea chorea (S). Lonchée sociale (F).
نوع من الشوشب . طولها من ٣ الى ٥ مم. رأسها حنطي، ارجلها سود ، جسمها ازرق لامع . يرقاتها تعيش تحت صلف لحاء الاشجار .


شوطس

١٥٨٢٥ - شَوْشَبَة خَضْراء ○* ، شَوْشَبَة التين ○
Lonchaea aristella (S). Lonchée verte (F).
نوع من الشوشب . طولها نحو ٤ مم. ثوبها الى الخضار العابق يعلوه مواج اسود . يرقاتها تركب ثمار التين فتعطبها.

١٥٨٢٦ - شَوْشَبَة مُذْهَبَة ○ Lonchaea aurea (S).
Lonchée dorée (F).
نوع من الشوشب ، طولها من ٢ الى ٣ مم. رأسها وارجلها سود ، جسمها زبرجدي اللون ، مذهب المواج . يرقاتها تعيش على الثمار الناضجة الساقطة من اي نوع كانت .

١٥٨٢٧ - شَوْشَبِيّات ○ Loncheidae (S).
Lonchéidés (F). Loncheidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ٢ الى ٦ مم. اثوابها مختلفة الالوان يغلب فيها الازرق والاخضر. معظمها من الحشرات النائلة الخاشبة . يرقاتها تعيش على المواد العضوية في الثمار الناضجة وفي الزبل وتحت لحاء الاشجار .

١٥٨٢٨ - شُوشَة ○ Enteromorpha (S).
Entéromorphe (F).
جنس نباتات بحرية من الخثيات الخضر . انواعها المعروفة نحو عشرة . اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها اسطوانية او دوفصية القواعد ، قصيرة الكلاليب ، خيطية او قدّية الاوراق المستطيلة ، ثؤلولية المراجم .

١٥٨٢٩ - شَوْشَمَة Amome (F).
هي الهال ، اطلبه .

١٥٨٣٠ - شَوْصَر هو الشصر ، اطلبه .

١٥٨٣١ - شَوْط Course (F). Ride (E).
هو الجري مرة الى الغاية .

١٥٨٣٢ - شَوْطَس ○* Anomia (S).
Anomie (F). Anomia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المحاريات . انواعه المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الجورية السفلى . اما الانواع المعاصرة فنتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها لانظامية الشكل ، يغلب فيها الاهليلجي . مصاريعها لامتساوية ، دائمة الانفراج ، قليلة الثخانة ، شبه شفافة ، لؤلؤية الداخل . ومصاريعها السفلية اي اليسارية مثقوبة قرب الرباط ومن هذه الثقوب تمتد العضلات التي تمكن الحيوان من الالتصاق بالاجسام الخارجية || لحومها مأكولة جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

١٥٨٣٣ - شُوع Ben oléifère
هو شجر البان واحدته شوعة ويقال لثمره حب البان ولزيته دهن البان وعطر منشم .

١٥٨٣٤ - شَوْف Sarcloir (F). Hoe (E).
الشوف : الجر تسوى به الارض المحروثة (القاموس) .

١٥٨٣٥ - شُوفان
هو الخرطال ، اطلبه . وهو بري وحقلي وزراعي وعريان.

١٥٨٣٦ - شُوقال هو الشقال ، اطلبه .

١٥٨٣٧ - شُوقَة Choucas
هي غراب الزرع ، اطلبه .

١٥٨٣٨ - شَوْقَمَة شَرْقِيَّة ○

Cœnonympha pamphilus, Chortobius pamphilus (S). Procris (F). Procris (E).

حشرة من فصيلة الجنانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على عصف النجيليات || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ مم. بسطها نحو ٢٨ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان . مرشفها ثنائي الدورة . جؤشها وبطنها الى الحنطي الكمتي المواج || رواشها ، عند الشقين ، الى الصحرة الصفراء يطوقها حتار اسمر ويعلوها في الزوج الامامي بقعة شديدة السمرة ، غبراء الاطار ، طرفية الارتكاز || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تماظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مربعة الشكل على نصال عصف النجيليات || السرفة تطول نحو ٢٠ مم. ثوبها الى الخضار الاغبر الزيتي المواج يعلوه خط ثبجي وخطان جانبيان وعشرة اطواق جميعها كستنية اللون . قشارها مالس البشرة رأسها والطوق الذي يليه الى الجؤوة . مدبّها وروابجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو خمسة اسابيع يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً .

١٥٨٣٩ - شَوْك ، ضَهْيَاء . Chardon (F). Thistle (E).

اسم شامل يطلق على عدة نباتات مختلفة من فصيلة المركبات وغيرها يجمعها شبه في شكل الاوراق ومسا يعلوها من ابر دقيقة حادة .

١٥٨٤٠ - شَوْك أَحْمَر هو الحرض ، اطلبه .

١٥٨٤١ - شَوْك الجِمَال * Cardus dipsacus (S).

Cardère, Chardon (F). Thistle (E). Distel (D). Cardo degli asini (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول المزدرعة وعلى الطرقات . ساقه مضلعة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه كبيرة القد مفرضة النصل المتمعج الصفحة الشائك الحافة . ازهاره تاجية الارتكاز لونها الى الليلكي العابق || يعتبر من النباتات البرية الضارة خاصة بالزرع. اما الابل فتلتهمه بشهوة .

١٥٨٤٢ - شَوْك الجِبَال

هو الاقنثا السورية وهو رعي الابل ، اطلبهما .

١٥٨٤٣ - شَوْك الحَلِيب * ، شَوْك الحَمِير

Galactites (S). Galactite, Chardon laiteux (F). Milk pea, Milk thistle (E). Milchdistel (D). Galattite, Scarline (I).

نبات عشبي بري شائك من فصيلة المركبات . ساقه اسطوانية تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. عصارتها لبنية بيضاء اللون . يقال انها طبية تفيد الصدر . اوراقه كبيرة القد ، مفرضة ، متمعجة . نصلها اخضر الصفحة البحرية المواج يعلوها تبقيع ابيض ، حتارها متراكب التعاريج ، شائك الحافة || ازهاره تاجية ، بنفسجية اللون ، يشوبها شيء من الاحمر والازرق .

١٥٨٤٤ - شَوْك الدَّرَج هو مشط الراعي ، اطلبه .

١٥٨٤٥ - شَوْك الدَّمَن هو الحرشف البري ، اطلبه .

١٥٨٤٦ - شَوْك الضَّبّ هو الاقنثا السفية ، اطلبها .

١٥٨٤٧ - شَوْك العِلْك هو الاشخيص ، اطلبه .

١٥٨٤٨ - شَوْك الغَنَم هو ابو تيلون ابن سينا ، اطلبه .

١٥٨٤٩ - شَوْك النَّار * ، زُعْرُور مُوسَى ، زُعْرُور سِينَا

Pyracantha coccinea (S).

Buisson ardent écarlate, Pyracanthe, Arbre de Moïse (F). Fire thorn, Firebush (E). Echter Fenerdorn (D). Rovo ardente, Spina ardente (I).

شجيرة شائكة فرعاء من فصيلة الورديات . تعلو من مترين الى خمسة امتار . فروعها كثيفة الشوك الحاد . اوراقها معنقة اذينية . ازهارها عذقية التجميع ، بيضاء اللون . ثمارها عنبية الشكل ، ارجوانية اللون ، ناشفة السوذق الرقيق .

١٥٨٥٠ - شَوْك اليَهُود هو الاقنثا الرهلة ، اطلبها .

١٥٨٥١ - شَوْك عَقْرَبَانِي هو القرصعنة ، اطلبها .

١٥٨٥٢ - شَوْك فِرْيَاس ، لِسَان الضَّبّ

Carduus pycnocephalus (S). Chardon à têtes piquantes (F). Slender thistle (E). Slander distel (D). Cardo dei campi (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات ينبت في المواقع الرطبة وعلى جوانب الطرقات . ساقه تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة كثيرة التفريض والتشريم والشوك . اكوازه الزهرية شائكة الحراشف المتراصة . ازهاره بنفسجية اللون يعلوها توشيح ابيض .

١٥٨٥٣ - شَوْك فِضِّي * ، شَوْك عَنْتَر

Carduus argentatus (S). Chardon argenté (F). Silvered thistle (E). Silber distel (D). Cardo argenteo (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يتميز بكثافة خمل اوراقه وسوقه الذي يوشيها بجلباب اغبر اللون ، فضي المواج . ساقه تعلو نحو ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة ، متباعدة التفريض ، متراكبة التمعيج والتعاريج ، كثيرة الشوك . ازهاره بنفسجية القاعدة ، زرق الجسم ، بيض الاطراف .

١٥٨٥٤ - شَوْك مِسْكِي


Carduus nutans (S). Chardon penché (F). Musk thistle (E). Nickdistel (D). Cardo rosso (I).


نبات عشبي بري من فصيلة المركبات ساقه فرعاء ، تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه الجذعية سنانية النصل الشديد التمعيج . اوراقه الفرعية صغيرة القد ، لا قياسية التفريض ، كثيرة الشوك . اكوازه الزهرية افقية الانحناء وبعضها مسدّل || ساقه وازهاره وجذوره مسكية العرف .

١٥٨٥٥ - شُوكَارِي ○ Graucalus (S).

Choucari (F).

جنس طير من الجواثم سليات المناقير وفصيلة المتريسيات انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من الهند الى جزر الزابج واسترالية . تألف الغابات والاحراج وتتسلق الاشجار بخفة . قوتها الاساريع والديدان وبعض الثمار العنبية || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم. اجنحتها رتاجية ، مستطيلة ، لاحفة . اذنابها معتدلة الطول مستديرة الاطراف . مناقيدها ضليعة مسننة المخاطم العليا . قوائمها معتدلة الطول . اصابعها نشيطة . مخالبها كبيرة حادة الاطراف . اثوابها متداخلة الالوان


شوك الجمال


شوك الحليب


شوك النار


شوك فضي


شوكاري الهند


شوكة صفراء


شوكة مباركة


شوكران


شوكران سام


شوكران صغير

يكثر فيها الاسود والاشهب || اعرف انواعه واشهرها شوكاري الهند .

١٥٨٥٦ - شُوكَارِي الهِنْد ه*

Graucalus indicus (S). Choucari des Indes (F).

نوع من الشوكاري . موطنه الهند . يألف الغابات والاحراج قوته الاساريع والديدان ينقب الاشجار في طلبها ان لم يجدها سارحة || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٨ سم. ثوبه العلوي متراكب الاسود والاشهب . عيناه مطوقتان بالاسود الفاحم زوره وصدره وبطنه الى الغبرة . منقاده اسود . قائمتاه واصابعه الى السمرة العابقة . جناحه رتاجي ، ذلق ، لاحف . ذنبه معتدل الطول ضيق الطرف المستدير || يدني عشه في الاشجار الداسية . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ثلاث الى خمس بيضات مرة واحدة في الحول .

١٥٨٥٧ - شُوكَان هو الشكاعة ، اطلبها .

١٥٨٥٨ - شَوْكَة Epine (F). Spine, Thorn (E).

عضو خشبي صلب الجسم حاد الطرف يحصل من تحول ورقة او برعمة او زمعة او اذنة . والشوكة تكون دائمة الاتصال بخشب النبات .

١٥٨٥٩ - شَوْكَة الصَّبَّاغِين

هي نبق الصباغين ، اطلبه .

١٥٨٦٠ - شَوْكَة حَادَّة

هي الزعرور الشائك ، اطلبه .

١٥٨٦١ - شَوْكَة زَرْقَاء Panicaut améthyste (F).

هي الشنداب الجمستي ، اطلبه .

١٥٨٦٢ - شَوْكَة صَفْرَاء * ، سِقُولِيمُس ، قُرْنُون

Scolymus (S). Scolyme, Epine jaune (F). Spotted golden thistle (E). Labgoldkorn (D). Scardiacione, Spina gialla (I).

نبات عشبي بري وزراعي من فصيلة المركبات . ساقه مضلعة تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد، كثيرة التفريض والتشريم والتسعيج ، قليلة الشوك، نائئة الابرة الطرفية الصفراء اللون || اكوازه الزهرية كروية القاعدة ، ازهاره بنفسجية الانتشاب زوق الزام الثاني والثالث ، ليلكية الزام الاخير || يزرع لجذوره المأكولة السكرية الطعم .

١٥٨٦٣ - شَوْكَة قُبْطِيَّة هي السنط العربي، اطلبه.

١٥٨٦٤ - شَوْكَة مُبَارَكَة *

Cnicus benedictus (S). Chardon béni (F). Blessed thistle (E). Benediken distel (D). Cardo beneditto (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات . ساقه مضلعة فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقه الجذعية كبيرة القد معنقة ، نصلها ثنائي التفريض ، اخضر اللون ، اصفر المواج ، ابيض العروق ، غليظ الشوكة الطرفية . اوراقه الفرعية لاطئة، مستطيلة، مفرضة، مسننة الحافة، شائكة. اكوازه الزهرية صغيرة القد مستطيلة . ازهاره صفراء اللون، طبية، تستعمل كمقوية ومعرقة ودامِلة للجرح ومقبلة للأكل .

١٥٨٦٥ - شَوْكَرَان * ، طَحْمَاء ، بِسْبِس

Conium maculatum (S). Ciguë, C. tachetée, Grande ciguë (F). Hemlock, Poison hemlock, Herb bennet (E). Echter schierling (D). Cicuta, Erba grande (I).

نبات عشبي بري طبي جحالي حول من فصيلة الخيميات . ساقه قوية فرعاء ترتفع نحو ١٠٠ سم . بشرتها منمشة برقشة ارجوانية جؤوية لا قياسية الانتظام . اوراقه مركبة تشبه اوراق البقدونس، نصلها شديد الخضار العابق نسيجه غزير المادة الجحالية الفعالة . ازهاره صغيرة القد ، بيضاء اللون . ثماره كروية صغيرة || منبته المناطق المعتدلة الحرارة يرغب في الاراضي البور المتوسطة الرطوبة . يكثر قرب السياجات وجوانب الاقنية . وهو في البلاد الكثيرة الاشعاع الشمسي اغزر مادة واشد فاعلية . وهو من النباتات الطبية الجزيلة النفع يستخرج من عصارته مادة الشوكرين التي تدخل في عدة تراكيب ومستحضرات نافعة || كان شائع الاستعمال في العصور الغابرة لتسميم الناس وقد امر سقراط بشرب نقيعه فمات .

١٥٨٦٦ - شَوْكَرَان سَامّ * ، شَوْكَرَان مُنْتِن ، قَاتِل البَقَر

Cicuta virosa (S). Cicutaire, Ciguë vireuse, C. des marais (F). Cow-bane, Water hemlock (E). Echter wasserschierling, Wütherick (D). Cicuta, Finocchio acquatico, Cicutaria (I).

نبات عشبي بري طبي جحالي من فصيلة الخيميات . يكثر في المناقع وعلى ضفاف مجاري الماء . جذوره لحمية غليظة . ساقه فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقه مركبة ، متقابلة ، وترية التجميع . وريقاته لسنة ، حادة العقصة . نصلها عابق الخضار اللامع ، مسنن الحافة . ازهاره صغيرة القد تبنية اللون ، خضراء المواج . رائحة ازهاره واوراقه منتنة . عصارته غزيرة المادة الجحالية الفعالة المميتة ، تستعمل في الطب استعمال الشوكران .

١٥٨٦٧ - شَوْكَرَان صَغِير * ، شَوْكَرَان البَسَاتِين ، بَقْدُونس كَاذِب

Aethusa cynapium (S). Aethuse, Petite ciguë, Ciguë des jardins, Ache des chiens, Faux-persil (F). Asse's parsley, Fool's parsley, Lesser hemlock (E). Hundsgleisse, Hunds Petersilie (D). Piccola cicuta, Prezzemolo bastardo (I).

عشبة برية جحالية طبية من فصيلة الخيميات تكثر في الاراضي المزدرعة المتوسطة الرطوبة ، ساقها تعلو نحو ٥٠ سم. فروعها افقية الانتشاب . اوراقها تشبه البقدونس. عصارتها جحالية مميتة .

١٥٨٦٨ - شُوكْرُوت Choucroute (F). Sauerkraut (E).

ورق الملفوف المحفوظ المملح .

١٥٨٦٩ - شَوْكَرِين Cicutine, Conicine (F). Cicutin, Conicin (E).

مادة جحالية فعالة تستخرج من عصارة الشوكران والشوكران المنتن والصغير .

١٥٨٧٠ - شَوْكَل

هو العوسج . واحدته شوكلة وثمرته شمول .

١٥٨٧١ - شَوْكِي Sétacé (F). Setaceous, Bristly (E).

شكل من الزبانى قوامه فواصل اسطوانية مستطيلة متتابعة تستدق تدريجياً مع ابتعادها عن السكبة ورأس الحشرة .

١٥٨٧٢ - شَوْكِيَّات Echinoderma (S). Echinodermes (F). Echinoderma (E).

الشوكيات قسم من الحيوانات البحرية . رتبها وفصائلها واجناسها وانواعها عدة آلاف تجمعها خمسة صفوف ||

بنيتها شعاعية . جهازها الهضمي وجهازها الدوري مستقلان. هيكلها الأدمي كلسي التركيب مجهز ، غالباً ، باشواك مفصلية متحركة . ثقوب دروعها تسمح بمرور اللوامس التي تستعملها اما للانتقال او للتشبث . افواهها مجهزة بادوات صلبة تمكنها من المضغ . امعاءها ثنائية التلافيف || اما صفوفها الخمسة فهي : زنابق البحر ، النجوميات ، الكرعانيات ، الافيوريات ، قثائيات البحر .

١٥٨٧٣ - شَوْلَة

الشولة منزل من منازل القمر اليمانية . وهما كوكبان نيران متقاربان يكادان يماسان ذنب العقرب . ويقال لها حمة العقرب || رقيب الشولة يدعى الهقعة .

١٥٨٧٤ - شَوْلَة Dard du scorpion (F). Sting of the scorpion (E).

هي حمة العقرب .

١٥٨٧٥ - شَوْلَة بَيْضَاء هي المنجد ، اطلبه .

١٥٨٧٦ - شَوْلَط ○* Macrorhamphus taczanowskii (S). Macrorhamphe Taczanovski (F).

طائر من طوال الساق الضوارب وفصيلة الزقزاقيات . اعطانه الشرق الاقصى . يألف المناطق الباردة في الصيف والدافئة في الشتاء . ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته في الزمن العادي لا تتجاوز ١٠ ازواج وتتجاوز الخمسة الاف عند الرحيل. قوته الحشرات ويرقاتها والديدان ودعبل الضفادع ... || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسه صغير الجرم . منقاده مستطيل جالس . جناحاه ذلقان لاحفان . ذنبه قصير مقطوم الطرف . ثوبه متراكب الالوان ، رأسه وزوره ورداؤه وجناحاه الى الكهبة السمراء ، صدره وبطنه الى الغبرة المنمشة بالربدة . جناحاه معرقان بالغبرة || يدثن عشه بين اعشاب واسل المناقع في المواقع الرفيعة غير المغمورة بالماء . الانثى تحضن وحدها اربع بيضات بينها الذكر يؤمن لها الغذاء .

١٥٨٧٧ - شَوْلَم هو الشيلم ، اطلبه .

١٥٨٧٨ - شُوْمَار هو الشمار ، اطلبه .

١٥٨٧٩ - شَوْمَخ Cephalanthera (S). Céphalanthère (F).

جنس نباتات جذمورية برية معمرة من فصيلة السحلبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد || يوجد منها في لبنان الشومخ الحسامي الورق (C. ensifolia)، ينبت من ارتفاع ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر . اوراقه سنانية النصال مستطيلة كالحسام . ازهاره بيضاء اللون ، شريفاتها ملطخة بالاصفر .

١٥٨٨٠ - شُوْنَة هي الأنبار ، اطلبه .

١٥٨٨١ - شَوَنْدَر هو الشمندر ، اطلبه .

١٥٨٨٢ - شُونَس ○ Chionis

جنس طير من فصيلة الشونسيات . موطنه شواطئ البلاد الباردة . وهو قريب الشبه بالحمام يتميز بغلاظة منقاده المغلف المخروطي الشكل ، باستطالة اصابعه وضيق شترتها وبذنبه المقطوم المربع الشكل || قوته الاعشاب والحشرات وبيض القاق والطرسوح . انثاه تدثن في افحوص تدبره على الشاطئ باتجاه الجنوب || له نوعان اعرفهما الشونس الابيض .

١٥٨٨٣ - شُونَس أبْيَض ○* Chionis alba (S). Chionis blanc, Pigeon antarctique (F).

نوع من الشونس طوله نحو ٣٦ سم. ثوبه الى البياض الناصع . منقاده اخضر الجسم اسود الطرف . عينه الى الزرقة يحوقها اطار احمر . رسغه قصير القد ، جؤوي اللون ، سردي الجلد . شترة اصابعه ضيقة مستطيلة .

١٥٨٨٤ - شُونِسِيَّات ○ Chionidae (S). Chionidés (F). Chionidae (E).

فصيلة طير وحيدة الجنس من رتبة طوال الساق . انواعها المعروفة قليلة العدد . اشكالها تجمع بين اشكال الزقزاق والنورس والتفلق . تتميز باجسامها الربعة وبمناقيدها المغلفة بغماد يحضنها من القاعدة الى طرف المشق . موطنها العالم . تكثر في البلاد الامريكية . تألف الشطوط الصخرية . قوتها الحشرات والقشريات والاسماك .

١٥٨٨٥ - شُونِيز ، شِينِيز Nigella (S). Nigelle (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الشقيقيات . انواعه ٢٠ مهدها البلاد المعتدلة الحرارة اوراقها مركبة خيطية . ازهارها فردية ، تاجية ، مختلفة الالوان . ثمارها جراء صغيرة اسطوانية الشكل، بزورها دقيقة مستطيلة سوداء اللون || اشهر انواعه ما يتبع .

١٥٨٨٦ - شُونِيز إسْبَانِي Nigella hispanica (S). Nigelle d'Espagne (F).

نوع من الشونيز الزراعي التزييني الحولي . ضروبه واصرامه عديدة تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهارها كبيرة القد، عادمة القناب، عديدة الالوان، يغلب فيها الارجواني والازرق والليلكي والموشح || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٨٨٧ - شُونِيز الحَقْل Nigella arvensis (S). Nigelle des champs (F).


نوع من الشونيز البري الحولي يكثر في الاراضي الكلسية وهو من نباتاتها الطوعية . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره متوسطة القد ، زرقاء اللون . كماره مخروطية الشكل مقطومة الطرف || ازهاره ربيعي .

١٥٨٨٨ - شُونِيز دِمَشْقِي* Nigella damascena (S). Nigelle de Damas (F).

نوع من الشونيز الزراعي التزييني الحولي . ضروبه واصرامه عديدة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ازهارها متوسطة الحجم ، زرقاء اللون او بيضاء ، قنابها عديد الاقسام المستطيلة الضيقة المتراكبة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٨٨٩ - شُونِيز زِرَاعِي* Nigella sativa (S). Nigelle cultivée, N. romaine, Cumin noir (F). Common fennel flower, Black cumin (E). Echter Schwarzkümmel (D). Nigella, Cuminella (I).

نوع من الشونيز وهو نبات عشبي حولي زراعي يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ساقه فرعاء . اوراقه مركبة . ازهاره كبيرة القد ، زرقاء اللون . ثماره جراء مستطيلة عديدة البذور || بزرته تدعى حبة البركة والحبة السوداء وهي صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، سوداء اللون يستخرج منها زيت طبي يفيد النزلة الصدرية ويسكن السعال العصبي . وحب البركة يستعمل كالتوابل والبهارات وهو مقو مروق ينبه الهضم ويدر اللعاب والبول .


شولط

شونس ابيض

شونيز دمشقي


شونيز زراعي

١٥٨٩٠ – شُونيل ° Dipteronia sinensis (S). Diptéronie de Chine (F).
شونيل هو الاسم الصيني . شجرة شبه مظلية الشكل من فصيلة القيقبيات . منبتها الصين . ساقها مالسة اللحاء ، منبسطة الاغصان والافناد ، تعلو نحو ستة امتار . اوراقها عابلة ، متقابلة ، مركبة ، وترية التجميع تعدّ من ١١ الى ١٥ وريقة . نصالها سنانية الشكل ، لانظامية التسنين الحتاري ، تطول من ٧ الى ١٢ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. ازهرارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز ، منتصب . ازهارها صغيرة القد ، خضراء اللون ، خماسية التركيب || ثمارها جناحية بيضية الشكل ، ثنائية الكرابل ، وحيدة البزرة ، تطول نحو ٢٥ مم.

١٥٨٩١ – شُوْهَار Tetanos (F).
هو الكزاز مرض خبيث .

١٥٨٩٢ – شَوهَب Porc-épic à queue blanche (F).
هو الشيهم الابيض الذنب ، اطلبه .


١٥٨٩٣ – شَوْهة ° Agénésie (F). Agenesy (E).
الشوهة انحراف عضوي شاذ سببه عجز في الطاقة المبدعة .

١٥٨٩٤ – شُوَيْكي هو الحسون ، اطلبه .


شويلاء

١٥٨٩٥ – شُوَيْلاء * ، شُوَيْلة ، عَبَيْثُران مَبْذُول ، بَرَنْجاسِف ، بَلَنْجاسِف ، حَبَقُ الرَاعي
Artemisia vulgaris (S). Armoise commune, Herbe de St. Jean, H. à cent goûts (F). Mother wort, Mugwort (E). Echter Beifuss, Mugwurz (D). Artemisia volgare, Erba di S. Giovanni, Amarella (I).
نوع من الشيح يكثر في الاماكن المقفرة وعلى جوانب المسالك الجبلية . ساقه مخشوشبة ، مخددة ، جؤوية اللحاء تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه متعاقبة ، نصلها اخضر الصفحة العليا المبعثرة الزغب ، اغبر السفلى الخملية البشرة . ازهراره عنقودي التجميع ، هربي الشكل . ازهاره عطرية ، مرة الطعم ، طبية مضادة للتشنج والصرع والرقص السنجي .

١٥٨٩٦ – شَيَّاحة ° Dysdera (S). Dysdère (F). Dysdera (E).
جنس عناكب قانصة بطاشة تعيش في المواقع الظليلة وفي الاقبية وتحت الحجارة || انواعها المعروفة نحو ٤٥ اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة والحارة || اجسامها صغيرة القد تطول من ٨ الى ١٥ م. جرامزها مستطيلة ، دقيقة الاطراف . اثوابها الى الحمرة الحنطية المواج يعلوها خط قاطب ابيض واربعة خطوط معترضة بيضاء اللون || مسرحها دجويّ . تترك عكدبتها في طلب القنص عند حلول الظلام . وهي لا تعف عن حشرة تستطيع اليها سبيلاً من النمل الى غمديات الجناح .


شيّاحة حمراء

١٥٨٩٧ – شَيَّاحة حَمْراء *° Dysdera erythrina (S). Dysdère érythrine (F). Dysdera erythrina (E).
نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الزوايا سداسية المشاتن تنتمي الى فصيلة الشياحيات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م. عند الذكر ونحو ١٨ م. عند الانثى . صدراسها مزواني الشكل ، مضرس الصفحة العليا ، جؤوي اللون . عيناها زمّيتان . شيفاها نشيطان ، مجنا العقاف الذربة . فكاها مستطيلان . جرامزها سمراء اللون ، كثيفة الهلب بطنها بيضي الشكل ، احمر اللون تعلوه خمسة خطوط بيض معترضة يقطعها خط مستقيم ابيض || تألف الاماكن القريبة من المساكن الريفية . عكدبتها قراب يطول من ٣٥ الى ٤٠ م. تنسجه تحت الحجارة وبينها . مسرحها دجويّ . قوتها الحشرات الصغيرة || بياتها الشتوي لا يتجاوز ١٨ اسبوعاً . تعيش نحو ثلاث سنوات || والانثى تمتح المكن في غشاء متين الحبك تلفه وتحمله لاصقاً بعشاتها حتى النقف . ثم تحضن الصغار على ظهر بطنها نحو اربعة اسابيع || تعتبر من الدويبات النافعة اللامؤذية .

١٥٨٩٨ – شَيَّاحِيَّات ° Dysderidae (S). Dysdéridés (F). Dysderidae (E).
فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جميعها مفترسة ، متوسطة القد او صغيرة . تتميز بما يعلوها من رسوم متناسقة الاشكال . وبمركز عيونها الزمّية الست التي لا تشرف على حافة الجبهة بل تتأخر عنها بعض الشيء . شياسفها قوية ، نشيطة ، مستطيلة العقاف . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاحمر والاسمر || مسرحها دجويّ . تختبئ في النهار ضمن عكادب قرابية الشكل ، متينة الحبك ، سمراء اللون || اشهر اجناسها الشياحة والشبيصة .

١٥٨٩٩ – شيَار Schema (F).

١٥٩٠٠ – شَيَّارة ساعية ° Sciara nuntia (S). Sciara messagère (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة الشياريات . جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ م. رأسها مكوّر ، مستقل . عيناها متلاصقتان عند الذكر ، متقاربتان عند الانثى . زباناها خيطيان . قوائمها مستطيلة ، قصيمة . ظنابيبها مجهزة بمناخس ذربة . روشناها مستطيلان . ثوبها الى الحنطي العابق الاطحل المواج || الانثى اكبر قداً من الذكر ، تمتح المكن في الجثالة فينقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة .

١٥٩٠١ – شَيَّاريّات ° Sciaridae (S). Sciaridés (F). Sciaridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على رحيق الازهار || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، مستطيلة الشكل . رؤوسها مكوّرة ، مستقلة . اخطامها صغيرة . عيونها زمّية ، متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية تتألف من ١٦ فصلة . قوائمها مستطيلة ، نحيلة . ظنابيبها مجهزة بمناخس ذربة || يرقاتها انبوبية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون ، تعيش على المواد النباتية المنحلة .

١٥٩٠٢ – شِيَاعة ° Diagométrie (F). Diagometry (E).
الشياعة علم يبحث في إيصالية المواد المختلفة .

١٥٩٠٣ – شَيَّالة هي الاسروع ، اطلبه .

١٥٩٠٤ – شَيِّب هو وشق المناقع ، اطلبه .


١٥٩٠٥ - شَيْبَان Décembre (F).
هو شهر كانون الاول .

١٥٩٠٦ - شَيْبَة هي ذقن الشيخ ، اطلبه .

١٥٩٠٧ - شَيْبَة العَجُوز هي حزاز الصخر ، اطلبه .

١٥٩٠٨ - شَيْبَث Scutigera (S). Scutigères (F).
House centipedes (E). Spinnenasseln (D).
جنس دويبات من الدخداخيات الزحالف . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها مفترسة ، دجوية المسرح ، تدخل المنازل اخصها الارضية فتقضي على الكثير من الحشرات المجنحة وغير المجنحة ومنها الذباب على اختلاف اجناسه .

١٥٩٠٩ - شَيْبَث عَنْكَبُوتِيّ *
Scutigera araneoides, S. Coleoptera (S).
Scutigère aranéide (F).
دويبة مفترسة من الشيبث وفصيلة الدخداخيات شفرية الارجل . تألف المواقع الرطبة والاقبية والكهوف . تسرح في الليل وتدخل المنازل الارضية وتقضي على الكثير من الحشرات اخصها المجنحة وغمديات الجناح والذباب || جسمها سكمي التركيب ، مبطط ، مستطيل ، كثير الجرامز الدقيقة التي يبلغ عددها ١٥ زوجاً . الذكر اصغر من الانثى ، يطول نحو ١٦ م . والانثى ٢٤ م . رأسها صغير . شيسفاها لاقطان . عيناها مركبتان ، ثلاثيتا الزئام . زباناها نحيلان . الزوج الاخير من جرامزها بالغ الطول الذي يفوق طول الجسم || تعتبر من الدويبات النافعة .


شيبث عنكبوتي

١٥٩٤٠ - شِيَة Particularité (F). Particularity (E).
هو كل لون يخالف اللون الشامل ان في الخيل او في الابقار . فالغرة والتحجيل والتخديم من الشيات .

١٥٩١١ - شِيَة العِجَان Ecusson (zoot.) (F).
Escutcheon (E).
علامة في البقر الحلوب تبتدئ في اواسط او اعالي مؤخر الضرع وتنتهي عند شافر الفرج او في محيطه . يستدل منها ، بالنسبة الى شكلها وحجمها وانفراجها ، عن قابلية الدر في البقرة .

١٥٩١٢ - شِيتِين ، دُرَّعَة Chitine (F). Chitin (E).
هي المادة العضوية التي يتركب منها جلد الحشرات واغمادها وهي يابسة شديدة المقاومة لاحتوائها على بعض المواد الجيرية .

١٥٩١٣ - شَيْثَب Gymnogramma (S).
Gymnogramme (F). Gymnogramma (E).
جنس نباتات خنشارية ، برّية ، معمرة ، من فصيلة اليسباجيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منبتها بعض اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || اوراقها كبيرة ، مركبة ، وترية التجميع ، جميلة الخضار الزاهي . مراجها خطية . زكائمها شبه ملحوفة باعصاب النصال || منها انواع تزيينية تزرع في المراكن .

١٥٩١٤ - شِيح ، أَرْطَمَاسِيَا Artemisia (S).
Armoise (F). Wormwood (E). Beifuss (D).
Artemisia (I).
جنس نباتات عشبية مخشوشبة برية وزراعية من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم منها البرية والطبية والصناعية والتزيينية . فروعها نحيلة مخشوشبة . اوراقها متعاقبة زباء النصل . ازهارها دقيقة ، رؤيسية ، يغلب فيها اللون الاخضر الموشح بالاصفر || اعرف انواعه واشهرها الافسنتين والقيصوم والشويلاء والعبيثران ، جميعها من النباتات الطبية التي تقطع البلغم وتخرج الديدان وتذهب الفواق والمغص . يقال ان نقيع ازهارها واوراقها يفيد البول السكري . رمادها مع اي دهن كان يزيل داء الثعلب والحزاز . حريق اوراقها في المنازل يعطرها ويطرد الثعابين والحشرات والهوام . مادتها الفعالة تدعى سنتونين .

١٥٩١٥ - شِيح أَبْيَض الزَهْر
Artemisia lactiflora (S). Armoise à fleurs blanches (F).
نوع من الشيح وهو جنبة معمرة سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها وفروعها ملس اللحاء ، سمر اللون . اوراقها سنانية النصل ، خلية الصفحة العليا ، عرقية الرائحة . ازهارها مثرية تجرسها النحل . قناباتها وحراشفها بيض كالحليب || ازهرارها يستمر طوال الخريف .

١٥٩١٦ - شِيح أَرْمَنِي Artemisia pontica (S).
Armoise pontique, A. du Pont, Petite absinthe (F).
Roman wormwood (E). Römischer Beifuss (D).
Assenzio pontico, Piccolo assenzio (I).
نوع من الشيح وهو بجلة معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها وفروعها زباء اللحاء ، قطنية الشكل . اوراقها قائمة الخضار ، ثلاثية الانقسام ، ضعيفة العرف . ازهارها عنقودية ، مستدقة ، متدلية || ازهرارها يستمر من آب الى تشرين .


شيح البحر

١٥٩١٧ - شِيح أَسْمَر Artemisia atrata (S).
Armoise brune (F).
نوع من الشيح وهو نبات بري وزراعي معمر يرغب في المواقع الجبلية . يعلو نحو ٢٠ سم . اوراقه ثنائية الانقسام ، خضراء اللون ، عادمة العرف . ازهراره عنقودي التجميع ، رؤيساته الزهرية كروية الشكل ، متدلية ، قناباتها زباء البشرة سمر الحتار || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

١٥٩١٨ - شِيح البَحْر ٥*
Ascophyllum nodosum (S).
Ascophylle noueux (F).
نوع من الفوقس . اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاليه صغيرة . ساقه مبططة فرقاء . اوراقه خطية . مرجته شبه بيضية الشكل . لونه الى السمرة .

١٥٩١٩ - شِيح اليَهُودِيَّة * ، شِيحَان ، عَبَيْثُرَان بُعْثُرَان
Artemisia judaica (S).
Armoise de Judée, Absinthe de Judée, Semen-contra (F). Judean wormwood (E). Wermut aus Judäa (D). Seme santo (I).
نوع من الشيح وهو بجلة برية طبية معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم . مهدها البلاد الفلسطينية . اوراقها وازهارها تتحلى بصفات سائر انواع الشيح الا انها غزيرة المادة الفعالة . يستخرج منها اصل السنتونين .


شيح اليهودية

١٥٩٢٠ - شِيح حَوْلِي Artemisia annua (S).
Armoise annuelle (F).
نوع من الشيح وهو نبات حولي فواح العرف العطري

يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه خلية النصل، مستعرضة التشريم. قناباته شفافة، عروقها خضراء اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.


شيح فضي

١٥٩٢١ - شيح خُراساني، قَيصُوم طِبّي
Artemisia santonicum (S). Armoise santonique (F). Holy wormwood (E). Heiliger Beifuss (D). Santonico (I).
نوع من الشيح وهو بجلة برية طبية معمرة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقها وفروعها زباء اللحاء. اوراقها مفصصة الصفحة، نصلها خلي البشرة عابق الخضار، قوي العرف. ازهارها مغبّرية، كثيفة التجميع، فواحة الشذا. اوراقها وازهارها طبية وتستخرج منها مادة السنتونين.

١٥٩٢٢ - شيح رُومي هو الابسنت، اطلبه.

١٥٩٢٣ - شيح سُيُرُوتي
Artemisia frigida (S).
Armoise rustique (F).
نوع من الشيح وهو بجلة صغيرة معمرة تعلو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروعها مزغبرة اللحاء، كثيفة الزغب التبني اللون. اوراقها وحيدة الفرض، ثلاثية التشريم، خلية النصل، عادمة العرف || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

١٥٩٢٤ - شيح فِضّي *، عَبَيثُران أبيَض
Artemisia argentea (S). Armoise argentée (F). Silvery wormwood (E). Silber Wermut (D). Assenzio argenteo (I).
نوع من الشيح وهو جنبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الزغب الفضي اللون. ازهارها متدلية عادمة العرف، قناباتها مزغبرة البشرة، زغبها ابيض اللون، فضي المواج || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٥٩٢٥ - شيح كافُوريّ
Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée (F).
نوع من الشيح وهو نبات معمر فواح العرف الكافوري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه معنقة النصل، غدية الصفحة الحملية البشرة. ازهاره عنقودية التجميع، رهلة. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٥٩٢٦ - شيح مَكانِسيّ
Artemisia scoparia (S). Armoise à balais (F).
نوع من الشيح وهو نبات محول يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقه وفروعها طحلاء اللون، سمراء الزغب. اوراقه ملساء البشرة. قنابات ازهاره جوزية اللون، شفافة الحتار اللامع || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

١٥٩٢٧ - شيحان Armoise de Judée (F).
هو شيح اليهودية، اطلبه.


شيخ البحر

١٥٩٢٨ - شَيْخ البَحر *، شَيْخ اليَهُود، أبو مُرَيْنَة
Leptonyx monachus (S).
Leptonix, Phoque moine, Moine (F). Leptonyx, Monk-seal (E).
حيوان بحري لبون من زعنفيات الاقدام وفصيلة الفقميات. موطنه البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود. ملجئه الحياتي جماعي، جماعاته قليلة العدد. قوته الاسماك والقشريات والرخويات || جسمه معتدل القد يطول عند الذكر من ٢٤٠ الى ٢٦٠ سم. رأسه متوسط الجرم يتميز بكثافة سباله. ذيله سناني الشكل. ثوبه العلوي الى السمرة الطحلاء يعلوها مواج اسود. بطنه الى البياض العاجي. ايطلاه مرقوشتان بالاسمر الاسود || الانثى اصغر قداً من الذكر. طولها يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. تضع جرواً واحداً ترضعه نحو ستة اشهر ويبقى بمعيتها من ٢٠ الى ٢٢ شهراً.

١٥٩٢٩ - شَيْخ الرَّبيع هو الاريغارون، اطلبه.

١٥٩٣٠ - شَيْرَج هو السيرج، اطلبه.

١٥٩٣١ - شَيْرُو Antilope thibétaine (F).
الشيرو حيوان لبون مجترّ يدعى ظبي التبّت، اطلبه.

١٥٩٣٢ - شيزَاء، جِنيسْتَه Genista (S).
Genêt (F). Genista (E).
جنس نباتات جنبية وبجلية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها فرعاء. فروعها متباينة الاشكال ومنها الشائك. اوراقها بسيطة او نفلية التركيب، صغيرة النصال الجامدة. ازهارها عنقودي التجميع او فردي ابطي الارتكاز. ازهارها صفراء اللون.
اشهر انواعها:

شيزاء ألزعية	G. cassia (S).
شيزاء لبنانية	G. libanotica (S).
شيزاء ليدية	G. lydia (S).
شيزاء مشوكة	G. acanthoclada (S).

١٥٩٣٣ - شيزُوكَبْسا ० Schizocapsa
جنس نباتات عشبية عسقولية من فصيلة التكيات. انواعه قليلة، مهدها البلاد الحارة، تزرع للتزيين. ازهارها كبيرة القد جميلة المنظر مختلفة الالوان الزاهية.

١٥٩٣٤ - شيزُونِلَّة ० Schizonella
جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهوبيات تتميز بطيلسانها القدحي الشكل ثم جيفها الكثيف، الضمي التجميع وببويغاتها الشفعية الثنائية التركيب || يصيب السعديات على اختلاف انواعها.

١٥٩٣٥ - شيزِي هو العرعر، اطلبه.


١٥٩٣٦ - شيِسْت، مُنَضَّد، شَسّ Schiste (F).
Schist, Slaty rock (E).
غضار محجر صفيحي التركيب اصابه ضغط شديد في اعماق الارض. يرجع عهده الى ما قبل الاراضي الطباشيرية في الحقبة الثانوية.

١٥٩٣٧ - شَيْسَف ० Chélicère (F). Chelicer (E).
شيسفا الحشرة او الدويبة هما كلابتا مقضمها الشفوي.

١٥٩٣٨ - شَيْسَفيّات ० Chélicérates (F).
Chelicerae (E).
فئة من المفصليات حيواناتها عادمة الزبانى تستعيض عنها بزوج من الشياسف. بعضها خيشومي التنفس كما في صف المرستوميات، والبعض الآخر رئوي او قصبي التنفس كما في صف العنكبوتيات.

١٥٩٣٩ - شَيْشَن ° * Romulea (S).
Romulée (F). Romulea (E).

جنس نباتات دولصية من فصيلة السوسنيات . منبتها ساحل حوض البحر الابيض المتوسط . انواعها المعروفة ستة . سوقها شمراخية، قرصية الانتشاب، لاقياسية الافراع ، منها الوحيدة ومنها الفسية . اوراقها متعاقبة ضيقة النصال المستطيلة . ازهارها فردية ، طرفية الارتكاز . الوانها تختلف من نوع الى نوع ، منها البنفسجي والوردي والاصفر والليلكي والمرقط .


شيشن

١٥٩٤٠ - شَيْصَبَان Fourmi mâle(F). Ant male(F).
هو ذكر النمل .

١٥٩٤١ - شَيْصَر ° Lonchoptera (S).
Lonchoptère (F). Lonchoptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الشيصريات ورتبـة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها كبيرة ، ناشزة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اخطامها فسيحة . ملامسها وحيدة المفلة . كواسلها وبطونها متساوية العرض . رواشنها شبه شفافة . قوائمها مبعثرة الهلب الشائك . اثوابها ملونة || تألف الغابات وضفاف مجاري الماء . جنيها واشمة ، قوتها رحيق الازهار وطلعها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية الجزئية الانحلال في الجثالة وفي كل مكان آخر .

١٥٩٤٢ - شَيْصَرِيَّات ° Lonchopteridae (S).
Lonchoptéridés (F). Lonchopteridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اصقاع العالم . تألف الحراج والغابات وبعضها يعيش قرب مجاري الماء || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٣ الى ٥ م . رؤوسها كبيرة . عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . اخطامها فسيحة تندرج في التجويف الفكي . شفاهها السفلى لاعقة . تأشيرها ضامرة . رواشنها شبه سنائية الشكل . قوائمها نشيطة ، مبعثرة الهلب . || يرقاتها مبططة تعيش في المواقع الرطبة على المواد النباتية الجزئية الانحلال || اشهر اجناسها الشيصر .

١٥٩٤٣ - شَيْط Brûlure (F). Scald (E).
احتراق النبات من الصقيع . يقال شيّط الصقيع النبات .

١٥٩٤٤ - شَيْط البَشَرة ، شَيْط الثِّمار
Roussissement de l'épiderme, Roussissement des fruits (F).

الشيط تشويه عاطب يحل بخلايا الادمة فيقضي عليها ويسبب استبدالها بمادة فلينية . اسبابه عديدة اخصها :

١ – العوامل الجوية اللاموآتية كالبرد والرطوبة وتدني الحرارة التي تعقب العقد وتستمر نحو ٤ اسابيع .
٢ – الاختلال في توازن الغذاء .
٣ – الخدش المتأتي عن استعمال بعض الادوية الكاوية .
٤ – الاربداد الباكر اذا اعترى الثمار قبل الاوراق او ركب الاوراق والثمار في آن واحد .


الوقاية ترتكز على اجتناب رطوبة التربة وكثافة الاشجار . ثم استعمال الاسمدة الموزونة التركيب والصيغة واجتناب نضح الادوية في الاوقات الحارة .

١٥٩٤٥ - شَيْطَح ° * Marginella (S).
Marginelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الشيطحيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ ربعها من متحجرات الاحقاب الثالثية والباقي منتشر في معظم بحار البلاد الحارة . بعض انواعه يعيش على رمال الشطوط المغمورة والبعض الآخر على حشاف المجادح || اصدافها مالسة متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل البيضوي ثم الخذروفي . فوهاتها مستطيلة ، ضيقـة . اريفاتها اليسرى ملتوية الى الداخل اما اليمنى فالى الخارج || اجسامها كبيرة . رؤوسها واضحة ، ثنائية اللوامس المعيونة اخطامها صغيرة . ارديتها فضفاضة . ارجلها عادمة السفاط. اشهر انواعه الشيطح السرديني (Marginella sarda) الذي يشبه السردين شكلاً وحجماً والذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

١٥٩٤٦ - شَيْطَحِيَّات ° Marginellidae (S).
Marginellidés (F). Marginellidae (E).


فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الشيطح .


شيطح

١٥٩٤٧ - شَيْطَرَج هو العصاب ، اطليه .

١٥٩٤٨ - شَيْطَس الزِفرين ° *
Gonepteryx rhamni (S).
Gonepteryx citron, Citron (F).

حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها هضاب وجبال الشرق الادنى واوروبة وافريقيـة الشمالية . فراشتها واشمة قوتها منثر الازهار . سرفتها تعيش على براعم النبقيات ونواميها || جسمها يطول نحو ١٩ م. بسطتها نحو ٥٦ م. رأسها معتدل الجرم . احمر اللون . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان جوشنها كثيف الخمل اطحل اللون . بطنها اربد اللون عند الذكر ، اطحله عند الانثى . روشناها الاماميان الى الصفار الليموني عند الذكر والى الخضار الباهت الازرق المواج عند الانثى . وتعلوهما نقطة برتقالية في كل روشن وبعض نقط هامشية فحمية اللون . الزوج الخلفي بلون الامامي وتعلوه عند الشقين نقطة برتقالية كبيرة واربع نقط صغيرة فحمية اللون ، هامشية || لها جيل واحد في الحول . الانثى تمتح المكن زوجاً زوجاً على زممات الزفرين والنبق والعناب || السرفة اسطوانية الشكل تطول نحو ٣٦ م. ثوبها الى الطحلة الخضراء يعلوها خطان جانبيان اصفران وتسعة خطوط كستنية يحدها اطار اسود . رأسها اسود مدبها ورواجبها الى الطحلة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن غشاء عضوي المادة رباطه خيط حريري تعضده الحصيفة .


شيطس الزفرين

١٠٩٤٩ – شَيْطَس كليوباتره ٥
Gonepteryx Cleopatra (S).
Gonepteryx Cléopâtre, Citron de Provence (F).
حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض هضاب وجبال حوض البحر الابيض المتوسط || فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاصلة تعيش على زهرات عوائلها من النبقيات || جسمها يطول نحو ٢٠ مم . بسطتها نحو ٥٨ مم . رأسها ارجواني اللون . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنها جؤويّ الحلقة الصدرية الاولى ، اربد الثانية والثالثة . بطنها اطحل اللون ، اشقح المولج عند الذكر ، اسمره عند الانثى || روشناها الاماميان ، عند الذكر ، الى الصفار الليموني تتوسطه بقعة ارجوانية الحتار ، جؤوية المركز . وهما عند الانثى الى الخضار الباهت تتوسطه نقطة جؤوية صغيرة . روشناها الخلفيان بنفس اللون تعلوهما لطخة برتقالية كبيرة عند الذكر ، صغيرة ومربعة عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . الانثى تمتح المكن زوجاً زوجاً على نوامي النبق والعناب || السرفة تطول نحو ٣٦ مم . جسمها اسطواني . ثوبها الى الخضار الالعس يعلوه خطان جانبيان احمران وخط ثبجي جؤوي اللون ، اسود الحتار ، وتسعة اطواق سود يتوسطها تنقيط اصفر . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى السمرة .


شيفر

١٠٩٥٠ – شَيْطَلَة ٥ Flambement (F).
Buckling (E).
منشع طبيعي قوامه ان الاجسام المستطيلة تتأثر بالضغط فيتشوه شوزنها الجانبي .


شيق

١٠٩٥١ – شَيْظَم هو الشيهم المبذول ، اطلبه .


١٠٩٥٢ – شَيْع Lionceau (F). Young lion (E).
ولد الاسد قبل ان يكون شبلاً .

١٠٩٥٣ – شَيْعَة
شجرة لها نور اصفر من الياسمين احمر طيب تعبق به الثياب . والنحل تجرسها ويطيب عليها عسلها (اللسان) .

١٠٩٥٤ – شَيْف ٥ ، ضَاهِب ٥
Imperméable à l'air (F). Air-tight (E).
نعت تعريبي يطلق على كل مادة لا ينفذها الهواء .

١٠٩٥٥ – شَيْف
هو الشوك الموجود في مؤخر عسيب النخل .

١٠٩٥٦ – شَيْفَر ٥* Carinaria (S).
Carinaire (F). Carinaria (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة العربانات . انواعه المعروفة ثمانية منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة ، وحيدة المصاريع ، دقيقة ، شفافة ، مخروطية الشكل ، محلزنة الاعقاب ، تجمع في داخلها القلب والاحشاء || اجسامها مستطيلة ، هلامية ، شفافة ، تنتهي بزوائد جناحية الشكل . رؤوسها خطمية ، مندفعة ، مقطوعة ، ثنائية اللوامس والعيون || اعرف انواعه واشهرها شيفرة المتوسط (Carinaria mediterranea) .


شيقة النيل

١٠٩٥٧ – شَيْق Crin (F). Coarse hair (E).
هو السبيب شعر ذنب الدابة .

١٠٩٥٨ – شَيْق * ، أَبُو مَرِيْنَة Muraena (S).
Murène (F). Moray (E).
جنس اسماك بحرية مفترسة نهمة من فصيلة الشيقيات . انواعه عديدة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة يكثر وجودها في بحر القلزم والمتوسط . تتميز بجلدها العادم الحراشف . شكلها يشبه الانكليس طولها يراوح من ٨٠ الى ٣٠٠ سم . تألف المياه الاقليمية واخوار الانهر .

١٠٩٥٩ – شَيْقَة Chenalopex (S).
Chenalopex, Oie-renard (F).
جنس طير من فصيلة الوزيات . انواعه قليلة العدد جميعها رشيقة القوام ، مستطيلة العنق والرسغ ، كبيرة الجناح الذلق ، قصيرة الذنب ، قوية الدابرة الحادة . مخاطمها صفيحية متوسطة الطول . أفاتكها العليا شارفة . اثوابها متراكبة الالوان المختلفة من الابيض الى الاسود يعلوها تجليع وتخطيط وتبقيع || موطنها فسيح الارجاء يمتد من الهند الى افريقية الشرقية واوروبة . تألف البحيرات والانهر والمناقع . تدن في الاشجار الفناء على مقربة من الماء . اناثها تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعها شيقة النيل وشيقة الهند .

١٠٩٦٠ – شَيْقَة النِيل * ، اوزَّة مِصْرِيَّة
Chenalopex aegyptiaca (S). Chenalopex d'Egypte, Oie du Nil, Oie d'Egypte (F). Egyptian goose (E).
نوع من الشيقة موطنها شواطئ النيل والبحيرات . تتميز باستبدادها ونفورها وشراسة اخلاقها .

١٠٩٦١ – شَيْقَة الهِنْد
Chenalopex melanonotus (S). Chenalopex des Indes (F). Indian goose (E).
نوع من الشيقة موطنها الهند والعراق . تتميز بكبر جثتها وزهاء ثوبها .

١٠٩٦٢ – شَيْقِيَّات ، مَرِيْنِيَّات Muraenidae (S).
Murénidés (F). Murenidae, Muraenidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة مفتوحات المثانة الجلكيات . اجناسها عديدة اشهرها الشيق والانقليس .

١٠٩٦٣ – شَيْكَة ٥ Spicaria
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات . جرابه الكنيدي جالس القاعدة ، منتصب القوام ، لا قياسي الشكل . كنائدها سبحية التجميع || انواعها قليلة العدد والاذى لا تستوجب عناية خاصة .

١٠٩٦٤ – شَيْكُو Chicot (F).
شجرة حرجية من العندميات تدعى طميلة ، اطلبها .

١٠٩٦٥ – شَيْكُورِيَة هي الهندباء ، اطلبها .

١٠٩٦٦ – شَيْل ، كَيلوس Chyle
مادة سائلة بيضاء اللون تمتصها الاغشية المخاطية المعوية اثناء الهضم فتحضرها وتنقلها بواسطة العروق الشيلوية الى مجاري الدورة الدموية .

١٠٩٦٧ – شَيْلَك ، فريز ، فَرَاوِلَة ، تُوت الأرض
Fragaria (S). Fraisier (F). Strawberry (E).
جنس نباتات عشبية رئدية زحافة معمرة من فصيلة الورديات . انواعه سبعة اما ضروبه واصرامه فكثيرة

العدد . اوراقها مركبة ثلاثية وبعضها خماسي. وريقاتها بيضية او اهليلجية الشكل ، مدببة الزام الاخير . نصلها كثير العروق ، خشن الملمس ، منشاري الحافة ، عابق الخضار . ازهارها معلاقية خماسية البتلات عديدة الاسدية ، ثمارها شمولية، قلبية، بيضية او خلروفية الشكل، مأكولة لذيذة الطعم، ذكية العرف || انواعه السبعة المعروفة هي .

الشيلك البري F. silvestris (S). Fraisier des bois (F).

الشيلك الشيلي F. chiloensis (S). Fraisier de Chili (F).

الشيلك الفيرجيني F. virginiana (S). Fraisier de Virginie (F).

الشيلك الكبير الزهر F. grandiflora (S). Fraisier ananas (F).

الشيلك الكروي F. collina (S). Fraisier étoilé (F).

الشيلك المبذول F. vesca (S). Fraisier commun (F).

الشيلك المسك F. elatior (S). Fraisier capron (F).

اما انواعه المشهورة فهي ما يتبع .

١٥٩٦٨ - شَيْلَك بَرّي* Fragaria silvestris (S).

Fraisier des bois (F). Wood strawberry (E). Wilde erdbeere (D). Fragola salvatica (I).

نوع من الشيلك البري مهده جميع البلاد المعتدلة الحرارة يكثر في المواقع الظليلة من الغابات والغياض . ثماره صغيرة القد ارجوانية اللون ، مردنية الشكل مأكولة تتميز بنكهة خاصة مستحبة .

١٥٩٦٩ - شَيْلَك فيرجينيه

Fragaria virginiana (S). Fraisier de Virginie, F. du Canada, F. écarlate (F). Wild strawberry (E). Scharlacherdbeere (D). Fragola della Virginia (I).

نوع من الشيلك الامريكي المهد ، اوراقه ثلاثية، نصلها مالس البشرة ، خلي العروق على الصفحة السفلى . ثماره متوسطة الحجم ، كروية الشكل ، ارجوانية اللون . ضروبه واصرامه المهجنة الزراعية عديدة جميعها مأكولة الثمار اللذيذة الطعم .

١٥٩٧٠ - شَيْلَك كَبير الزَهْر

Fragaria grandiflora (S). Fraisier ananas, F. de la Caroline (F). Pine-apple strawberry (E). Ananaserdbeere, Grosse Erdbeere (D). Fragola ananasso (I).

نوع من الشيلك كبير الثمار قليلها ، استخدم في تهجين معظم الانواع الاخرى فتحدرت منـــه ضروب واصرام عديدة عمت زراعتها جميع البلاد || يتميز بكبر ثماره القلبية الشكل الجامدة اللباب المستحب الطعم . لونها ال الوردي تعلوه مشحة صفراء زاهية المواج .

١٥٩٧١ - شَيْلَك مَبْذول* ، شَيْلَك مَعْروف

Fragaria vesca (S). Fraisier commun (F). Common strawberry (E). Erdbeere, Walderdbeere (D). Fragola commune, Fravola (I).

هو النوع الزراعي المشهور ، ضروبه واصرامـــه التي تحدرت بالتهجين مع الانواع الاخرى كثيرة العدد ويستمر ازديادها عاماً بعد عام . اوراقه ثلاثية مستطيلة الزناد . نصلها خشن الملمس جميل الخضار . ازهاره عديدة، طويلة المعاليق . ثماره متوسطة القد او كبيرة، لا قياسية الشكل يغلب فيها البرمعي . لونها الى الحمرة تزهو وتعبق وتكمد مشحتها مع مختلف الضروب والاصرام || يعيش في جميع الاقاليم المعتدلة لكنه يرغب في الاتربة القليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية والعناصر الغذائية المعدنية || زراعته

تتم بطريقتين اما بالبذر او بالرواكب . فالبذر يكون في مشاتل خاصة توافرت فيها جميع اسباب الانتاش والنمو بسرعة ثم تنقل الشتول الى مستقرها || اما الرواكب فتفصل عن امابها وتغرس في مستقرها ومنهم من نقلها الى محضن تقيم فيه من ٤ الى ٥ اسابيع قبل ان يغرسها في مستقرها || زراعة الشيكل تستمر عدة سنوات متتالية لكنه يحسن تجديدها كل سنتين لان كثرت رواكبهـــا تستنزف التربة من جميع عناصرها الغذائية .

١٥٩٧٢ - شَيْلَكيّات Potentillées (F).

سبط من فصيلة الورديات ويدعى ايضاً فراوليات .

١٥٩٧٣ - شَيْلَم* ، سُلْت ، شَوْلَم

Secale cereale (S). Seigle (F). Common rye (E). Roggen, Saatroggen (D). Segala, Segale (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة النجيليات . ضروبه واصرامه عديدة تصنيفها يرتكز على مدى مؤهلاتها الاقليمية ومجال ملاءمتها الى مختلف انواع الاتربة وازمنة البذار . ساقه دقيقة ، جوفاء ، مستطيلة السلاميات . عصفه ضيق النصل ، باهت الخضار ، احمر المواج . سنبلته مستطيلة الشكل سنيبلاته ثلاثية الصف ، عقيمة الزهرة الوسطى ، سفروية العصيفات العليا . حبه قريب الشبه من البر الا انه ادق واطول وتعلوه مشحة طحلاء اللون ، خضراء المواج . يزرع للحصول على حبه المأكول . دقيقه اسمر اللون ، مميز الطعم والعرف . يستعمل في معظم المعجونات . قشه صناعي شائع الاستعمال || وهو من النباتات التي تنمو وتجود في افقر الاتربة الرملية والرملية الصلصالية والرملية الجصية . ومن خصائصه المميزة انه يفقد قوة الانبات بسرعة فحبوبه الحولية جميعها صالحة للانبات وعندما تصبح محولة ينبت منها نحو ٦٠ ٪ اما اذا كانت من محاصيل ثلاث سنوات خلت فلا ينبت منها اكثر من ٢٠ ٪ .

١٥٩٧٤ - شَيْلَم البَرّ

Arrhenatherum avenaceum (S). Arrhénathère, Faux seigle (F). False oat grass, French rye grass (E). Knolliges Franzosengras (D). Saggina cannaiola (I).

نبات عشبي بري حولي من الحرطاليات وفصيلة النجيليات يتميز بازهراه الشكولي الرهل . يكثر بين الزروع ويعلوها ويوجد في الارض البور || كثرته في الحقول مضرة لانه ينهب التربة. يكافح باستعمال بعض المواشيب الفعالة التي تقضي عليه وتنظف التربة من بذاره .


١٥٩٧٥ - شَيْلو ٥ Chilo

جنس حشرات من فصيلة الناريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . يرقاتها نهمة تعيش على جذور وسوق بعض النباتات اخصها المنقعية والمائية || اشهر انواعه واضرها شيلو القصب .

١٥٩٧٦ - شَيْلو القَصَب٥* ، دُودَة القَصَب الصَغيرَة، حَفّار الرزّ الشرقي


Chilo simplex, C. phragmitellus (S). Chilo des roseaux (F).

فراشة من فصيلة الناريات ، صغيرة القد ، اسطوانية الجسم . اجنحتها مهدبة الاطار. طول الانثى نحو ١٢ مم. والذكر ١٠ ، رأسها وجوشها وجناحاها الاماميان الى الصفرة الفاقعة ، بطنها وجناحاها الخلفيان الى الابيض الفضي || اجيالها الحولية بين الخمسة والسبعة . تضع الانثى نحو ٤٠٠ مكنة تمتحها على نصل الاوراق بشكل


شيلك بري


شيلك مبذول


شيلم


شيلو القصب


كتل مستطيلة . الكتلة تشمل من ٢٤ الى ٢٦ مكنة تنقف بعد متحها بخمسة او سبعة ايام نسبة الى عوامل الطقس من يرقات صغيرة نهمة تتغذى على الاوراق وتحفر السوق وتبلغ كامل نموها اليرقي بنحو ثلاثة اسابيع ثم تتحول الى عذارى ومنها الى حشرات كاملة. طورها العذري يدوم في الربيع والصيف من ٤ الى ٦ ايام || اما اليرقة الكاملة فطولها نحو ٢٠ مم. لونها الى الجؤوة الحنطية يعلوها خمسة خطوط ارجوانية مستطيلة تكتنف الظهر والجانبين || عوائلها عديدة اهمها قصب السكر والارز والذرة الصفراء والبيضاء والدخن والنجيل || اضرارها شديدة الوقع لانها تحفر السوق وتقضي على النوامي .


شيلينة

١٥٩٧٧ - شِيلِينَة °*

Chilina (S). Chiline (F). Chilina (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة القمنيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها انهر وينابيع امريكة الجنوبية . قوتها النباتات المائية || اصدافها نصف كروية الشكل ، قصيرة اللولب ، كبيرة الفوهة المستطيلة . أجسامها مستغلظة . رؤوسها قليلة الوضوح مبططة . لوامسها مزوانية الشكل . ارجلها وحيدة ، مستعرضة ، عادمة السفاط .


شيم اربد

١٥٩٧٨ - شَيْم ، صِيم

Caranx (S). Caranx, Carangue (F). Scad, Cavally, Horse-mackerel (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات . انواعه عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من الاسماك المأكولة . كبيرة القد طولها يراوح من ٤٠ الى ٧٠ سم. تتميز بخط جانبي من الحراشف الهلالية الشكل، السمراء اللون ، يقطعها من العنق الى الشرج .


شيم صنصون

١٥٩٧٩ - شَيْم أَرْبَد *

Caranx glaucus (S). Caranx glauque (F). Glaucous scad (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الشيميات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي ... تعتبر من الاسماك اليمية || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الربدة يعلوها مواج ازرق يتخلله الاخضر البحري يعبق في الظهر ويغبر في البطن ويعلوه تمشيح فحمي عند قاعدة الزعنفة الظهرية الثانية والزعنفة الشرجية . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شدقها واسع الانفراج. فكاها متعادلان . اسنانها صغيرة وحيدة الصف في الفكين . عيناها صغيرتان ، مستديرتان . زعانفها الظهرية اثنتان زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها وديك ، ابيض اللون ، مستحب الطعم .


شيم طَرْخوري

١٥٩٨٠ - شَيْم صَنْصُون * صَنْصُون

Caranx sansun (S). Caranx sansun (F). Caranx sansun (E).

سمكة بحرية من الشيم . اعطانها جميع اقاليم البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الثقاف واليم . ملجئها الحياتي جماعي بعد الادراك || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. ثوبها الى الشهبة الفضية العادمة الدنس . زعانفها الصدرية والحوضية غبراء اللون . زعنفتها الشرجية والفلقة السفلى من الذيلية الى الصفار الحنطي المواج . زعانفها الظهرية والفلقة العليا من الذيلية الى السمرة الحنطية يطوقها حتار اسود . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شدقها متوسط الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها متراصة وحيدة الصف في الفكين. عيناها مستديرتان ، ناشزتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها وديك ، ابيض اللون ، مستحب الطعم .


شيم قراب

١٥٩٨١ - شَيْم طَرْخُورِيّ * ، طَرْخُورَة

Trachurus trachurus (S). Saurel, Chinchard (F). Scad, Horse-mackerel (E).

سمكة بحرية بيوض من الشيميات الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الربدة الزرقاء يخضر ويسمر عند الظهر ويغبر عند البطن . رأسها مخروطي الشكل معتدل الحجم . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . تتميز باستطالة زعانفها الظهرية والشرجية . زعنفتها الذيلية فارقة . حراشف خطها الجانبي جنانية الشكل تعلوها مناخس منعقفة تتجسم وتكبر مع الاقتراب من الذنب || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٥٩٨٢ - شَيْم قُرَاب * ، قُرَاب

Caranx korab (S). Caranx korab (F). Caranx korab (E).

سمكة بحرية بيوض من الشيم . اعطانها جميع اقاليم البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الثقاف واليم || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم. ثوبها الى الشهبة الفضية المواج . ظهرها الى الزرقة . زعانفها الصدرية والحوضية الى الشقحة . الظهرية الى الخضار البحري ، الشرجية شفافة يطوقها حتار اصفر . الفلقة العليا من الذيلية الى الزرقة الخضراء المواج ، الفلقة السفلى الى الصفار الباهت || لها في ظهرها زعنفتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

١٥٩٨٣ - شَيْمِيَّات

Carangidae (S). Carangidés (F). Carangidae (E).

عمارة اسماك من الاسقمريات الشائكات الزعانف .

١٥٩٨٤ - شَيْمِيَّة °

Caractérologie (F). Characterology (E).

الشيمية قسم من السيكولوجية يبحث في الطباع الخلقية .

١٥٩٨٥ - شِينِيز هو الشونيز ، اطلبه .

١٥٩٨٦ - شَيْهَم

Hystrix (S). Porc-épic (F). Porcupine (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشيهميات انواعه ستة ، جميعها غليظة الاجسام الضخمة المصمورة . رؤوسها مكردمة . مقاضمها مقطوعة . خناباتها مستعرضة. عيونها وآذانها صغيرة . اعناقها قصيرة . جرامزها معتدلة القد قوية . اظافرها مقوسة حادة . اذنابها جداع بارزة . هلبها كثيف التجميع قصير القد يتخلله شوك كالمسال متباين الطول والغلظ يعلو الجسم من قمة الرأس الى طرف الذنب || اعرف انواعه الشيهم المبذول والشيهم الابيض الذنب . قال فيه الجاحظ : « من شأنه انه يسفد قائماً واذا رأى ما يكرهه انقبض وانتفض فيخرج منه شوك كالمسال يجرح من اصابه . »

١٥٩٨٧ - شَيْهَم أبْيَض الذَّنَب، شَوْهَب، مَدّاع
Hystrix leucura (S). Porc-épic à queue blanche (F).
نوع من الشيهم كبير الجثة غليظها بطيء الحركة، طوله يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم. وذنبه من ٧ الى ١٠ سم. ثوبه الى الصهبة السوداء. هلبه ابلق اللون وشوكه كذلك. ذنبه ابيض الهلب والشوك || موطنه الهند وإيران والعراق حتى ضفاف بحر قزوين. يألف المناطق القريبة من العمران. جحره ردهة فسيحة مستديرة يحفرها على عمق ٧٠ سم. يأوي اليها في النهار. يسرح في الليل. قوته الجذور والعساقل والاعشاب || اناثه تضع من ٢ الى ٤ ادراص تخلق باصرة كاسية.

١٥٩٨٨ - شَيْهَم بَحْرِيّ . Hérisson de mer (F).
Porcupine fish, Sea hedgehog (E).
هو قنفذة البحر من الفهقيات، اطلبها.

١٥٩٨٩ - شَيْهَم مَبْذُول *، شَيْظَم، دُلْدُل، نَيْص
Hystrix cristata (S).
Porc-épic commun, Porc-épic à crête (F).
نوع من الشيهم غليظ الجثة الربعة الصمصورة. بطيء الحركة. طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم. وذنبه ١٦. شوك نقرته وعنقه دقيق مستطيل منعطف الزام الاخير. طوله نحو ٣٣ سم. شوك ظهره كثيف التجميع مستقيم الشكل غليظ القد ذرب الاطراف يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ينفضه الحيوان للدفاع عن النفس فينغل ويؤذي حيث يغرز || موطنه فسيح الارجاء يعم كامل حوض البحر المتوسط || يألف الاحراج والهضاب والاماكن البعيدة عن العمران. جحره ردهة فسيحة يحفرها في التربة على عمق ٦٠ او ٧٠ سم. مدخلها ومخرجها نفق واحد طوله نحو ٥ امتار || يسرح في الليل. قوته الاعشاب والجذور وجميع انواع الشوك والصهباء وبعض الحشرات والديدان والوزغ والعظاء والافاعي || اناثه تضع من درصين الى ٤ ادراص تخلق باصرة كاسية.

١٥٩٩٠ - شَيْهَمِيّات Hystricidae (S).
Hystricidés (F). Hystricidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة شيهميات الشوزب ورتبة القواضم. اجناسها وانواعها عديدة تتميز باجسامها الضخمة المتقبضة. رؤوسها غليظة. مقاضمها مقطومة. اذنابها قصيرة او طويلة اخاذة. جرامزها متساوية الطول رباعية او خماسية الاصابع. اظافرها قوية ذربة. جلودها حسفية التركيب يعلوها هلب دقيق وشوك كالمسال متباين الغلظ والطول || موطنها المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد. وهي بطيئة الحركة تسرح في الليل قوتها مختلف المواد النباتية والعظاء والوزغ والافاعي.
تقسم هـذه الفصيلة الى فئتين:
— فئة الشياهم الشاجرة المتسلقة وهي تشمل ثلاثة اجناس الأرسون والقندوس والشطموس.
— وفئة الشياهم الأرضية وهي مؤلفة من جنسين الشيهم والاطرور.


١٥٩٩١ - شَيْهَمِيّات الشَّوْزَب ○
Hystricomorphes (F).
مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل اربع فصائل الشيهميات والداغيات والشنشيليات والشردفيات.


١٥٩٩٢ - شَيُّوط ○ Chayote (F).
هو السكيوم نبات زراعي من القرعيات، اطلبه.

١٥٩٩٣ - شُيُوع، مُلْكِيَّة شائِعَة
Indivision (Jur.) (F). Joint-possession (E).
حالة قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره في مال او عقار لم يقسم بين مالكيه ويكون كل مشتاع شريكاً بقدر نصيبه في كل جزء من اجزاء المال المملوك على الشيوع ويكون نصيبه معنوياً محضاً يعبر عنه بالارقام كالنصف والربع والثمن في حين يبقى المال الذي ينصب عليه هذا الحق مشاعاً.


١٥٩٩٤ - شيونودكسة Chionodoxe (F).
هي الشرفث، اطلبه.


شيهم مبذول










ص



صابة



صابوغة



صابونية ريحانية

١٥٩٩٥ - صَاءَة Délivre (F). After-birth (E).

ما يخرج من رحم انثى الحيوان من القذى بعد الوضع . يقال ألقت البقرة صاءتها .

١٥٩٩٦ - صَابَة * ، مَنْسَنيلا

Hippomane manchinella (S). Mancenillier, Arbre poison, A. de mort (F). Manchineel tree (E). Mancinellenbaum (D). Mancanilla, Mancinella, Noce velenoso (I).

شجرة من فصيلة السوسبيات تعلو من ٥ الى ٧ امتار ، شكلها على هيئة الجوز . ساقها سرحة صيهوجة . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، قلبية ، مستطيلة . نصلها شديد الخضار ، متمعج الصفحة ، سميك النسيج . ازهارها وحيدة المسكن ؛ الذكرية قدية الشكل ، ضمية التجميع ، والانثوية فردية . ثمارها كالتفاح الصغير شكلاً وحجماً وهي مأكولة ، لذيذة الطعم . والشجرة تفرز شنانة اي عصارة لبنية حريفة ، كاوية ، سامة . ومنهم من قال ان كل من نام في ظلها كان نصيبه الموت . ج صاب .

١٥٩٩٧ - صَابُوغَة * Alosa finta (S).

Alose, Feinte (F). Shad (E).

سمكة من الصابوغيات كبيرة القد ، تطول نحو ١٠٠ سم . تكثر في المتوسط وعلى شواطئ الاطلسي . تدخل الاخوار وتصعد الانهار في زمن السرء ثم تعود الى البحر في اواخر الصيف || لحمها لذيذ الطعم غير انه كثير الحسك .

١٥٩٩٨ - صَابُوغَة النيل Clupea nilotica (S).

Alose du Nil (F). Nile Shad (E).

سمكة بحرية ونهرية من الشابلات الصابوغيات ، موطنها المتوسط . يكثر وجودها في النيل من اذار الى تموز وهي كبيرة القد ، كثيرة الحسك ، مأكولة .

١٥٩٩٩ - صَابُوغِيَّات ، قَرِيشِيَّات

Clupeidae (S). Clupéidés (S). Clupeidae (S).

فصيلة اسماك عديدة الاجناس والانواع ، متفاوتة القد وقدر الاسراب . اشهر اجناسها الصابوغة والشابل والسردين والرنكة الخ .

١٦٠٠٠ - صَابُون Savon (F). Soap (E).

مادة صناعية تستعمل للتنظيف تتكون من تفاعل بعض المواد الدهنية مع بعض المواد القلوية .

١٦٠٠١ - صَابُونِيَّات Sapindacées (F).

هي فصيلة السبنديات ، اطلبها .

١٦٠٠٢ - صَابُونِيَّة Saponaria (S).

Saponaire (F). Saponaria (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنفليات . انواعه نحو ٢٠ جميعها منظفة . اوراقها كاملة متقابلة . ازهارها نورية التجميع . تاجية الارتكاز ، زاهية الالوان التي تختلف با ختلاف الانواع || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

١٦٠٠٣ - صَابُونِيَّة دَابِقَة

Saponaria glutinosa (S). Saponaire visqueuse (F).

نوع من الصابونية وهي عشبة سبروتية محولة تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . ساقها فرعاء مزغبرة . اوراقها كبيرة القد ، نصلها ثلاثي او خماسي العروق ، ازغب البشرة ، دابق المسام . ازهرارها هرمي الشكل . ازهارها قرمزية اللون ، صغيرة البتلات الجزلة .

١٦٠٠٤ - صَابُونِيَّة رَيْحَانِيَّة *

Saponaria ocimoïdes (S). Saponaire faux-basilic (F).

نوع من الصابونية وهي عشبة سبروتية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها معنقة ، اهليلجية ،

مقطومة القاعدة ، نصلها دابق المسام ، ازغب البشرة . ازهارها بيضاء اللون او وردية ، كأسها متراكب الحراشف الخطية || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٦٠٠٥ - صَابُونِيَّة شَرْقِيَّة
Saponaria orientalis (S). Saponaire orientale (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة حولية سبروتية تعلو ١٥ سم. ساقها زبباء. اوراقها معنقة صغيرة القد، اهليلجية الشكل. نصلها مالس البشرة وحيد العرق. ازهارها وردية اللون او حمراء، كأسها اسطوانية الشكل، خلية البشرة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٠٠٦ - صَابُونِيَّة صَفْرَاء Saponaria lutea (S).
Saponaire jaune (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة معمرة ترغب في الاتربة الجصية وهي من نباتاتها الطوعية . تعلو نحو ١٠ سم. ساقها عادمة الفروع ، قليلة الاوراق المتباعدة . نورتها الزهرية هامية الارتكاز. كأس الزهرة زغباء البشرة ، بتلاتها صفراء اللون منمشة بالاسود || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٦٠٠٧ - صَابُونِيَّة قَزَمَة Saponaria pumila (S).
Saponaire naine (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة برية جبلية معمرة . ساقها جدعة وحيدة الزهرة تعلو نحو ٥ سم. اوراقها ضيقة النصل المستطيل المالس . زهرتها وردية البتلات . كأسها خلية البشرة ، حمراء اللون .

١٦٠٠٨ - صَابُونِيَّة مَخْزَنِيَّة * ، عِرْق الحَلَاوَة
Saponaria officinalis (S). Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à foulon (F). Soapwort, Hedge pink, Fuller's herb (E). Echtes seifenkraut (D). Saponaria officinale, Saponella, Condisi (I).
نوع من الصابونية وهو نبات عشبي طبي وصناعي معمر . ساقه ليفية مدادة تطول نحو ٨٠ سم. اوراقه كبيرة القد تطول نحو ١٥ سم. وتعرض ٥ سم . ازهاره عطرية كبيرة، حمراء اللون او وردية . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول || جذوره وسوقه واوراقه وازهاره طبية تدخل في تركيب عدة مستحضرات تفيد الجلد واوجاع المفاصل ويقال انها تنفع السفلس || سوقه صناعية تستعمل في تنظيف الثياب وهي ترغي في الماء كالصابون .

١٦٠٠٩ - صَابُونِين Saponine (F). Saponin (E).
مادة صابونية تستخرج من عرق الحلاوه وغيره . تستعمل في التنظيف .

١٦٠١٠ - صَابِئَة Vent du Sud-Ouest (F).
South-West wind (E).
هي الريح الجنوبية الغربية ، ريح مهبها بين الجنوب والغرب وجهتها بين الشرق والشمال .

١٦٠١١ - صَادَّات الرِّيح Brise-vent (F).
Wind-screen (E).
صف او عدة صفوف من الاشجار اللبدة الكثيفة الافنان تزرع لصد الرياح ووقاية المزروعات من عبثها المؤذي الضار .

١٦٠١٢ - صَادِر Efférent (F). Efferent (E).

١٦٠١٣ - صَادِل ° Prolétaire (F). Proletarian (E).
الصادل والصديل نعت تعريفي يطلق على كل شخص لا يستطيع الارتزاق الا بشغله .

١٦٠١٤ - صَادُور Echalas (F). Vine-prop (E).
الصادور ما يعرّش عليه الكرم .

١٦٠١٥ - صَارَّة Empaqueteuse (F).
جهاز آلي يصر تلقائياً ما جعل بمتناوله من الاشياء .

١٦٠١٦ - صَارِفَة Shunt
سلك ينصرف اليه قسم من التيار الكهربائي فيضعف .

١٦٠١٧ - صَارُوج ° ، صَرَج ° Pisolithe, Pisolite
تربة جصية حبيباتها ضبية الؤلؤ قدرها يراوح من حجم بزرة الخردل الى الحمصة .

١٦٠١٨ - صَارُوخ Fusée (F). Spindleful (E).
سهم شديد الانفجار ترشق به بعض السحب فيتحول جلدها الى ماء يسقط على الارض مطراً بدلاً من البرد .

١٦٠١٩ - صَاصَاة Coulure (F).
Falling off, Dropping off (E).
سقوط الزهر بعد التأبير والاخصاب ، راجع تخشف .

١٦٠٢٠ - صَاصَل هو الاشراس ، اطلبه .

١٦٠٢١ - صَاصَل الخَنْش هو إشراس الخنش، اطلبه .

١٦٠٢٢ - صَاصَل خَيْشَمِيّ
هو الاشراس الساجي ، اطلبه .

١٦٠٢٣ - صَاعِد ، مُتَصَاعِد Ascendant (F).

١٦٠٢٤ - صَاعِدَة Stalagmite
صاعدة ج. صواعد: رواسب كلسية متحجرة ناهدة تعلو ارض المغاور وجوانبها .

١٦٠٢٥ - صَاعِقَة Foudre (F).
Lightning, Thunderbolt (E).
افراغ كهربائي جوي بين سحابة مكهربة والارض او بين سحابتين . والصاعقة يصحبها برق ورعد .

١٦٠٢٦ - صَافَ
صاف الكرم : بدت نواميه بعد الصرام .

١٦٠٢٧ - صَافٍ Clair, Limpide (F).
Thin, Limpid, Clear (E).
ما كان لا دنس فيه .

١٦٠٢٨ - صَافِر
الصافر: كل ما لا يصيد من الطير . والنسر يصفر . وفي المثل : اجبن من صافر واصفر من بلبل .

١٦٠٢٩ - صَافِرَة Couleuvre-chapelet (F).
الصافرة اسم ثان للثعبان المرقط ، اطلبه .

١٦٠٣٠ - صَافِقَة Evénement (F).
راجع حادث .

١٦٠٣١ - صَافِن Saphène (F). Saphens (E).
ويدعى السافن والوريد الصافن . هو الوريد الذي يؤمن نقل الدم الى اطراف الجسم السفل .

١٦٠٣٢ - صَافِي Net (F). Clean, Clear (E).
هو ما يبقى بعد هدر الكلفة .


صابونية مخزنية

١٦٠٣٣ - صَافِي الحِسَاب Décompte (F).
Deduction, Allowance (E).
هو تعيين رصيد الحساب المطلوب .

١٦٠٣٤ - صَاقُور Epierreur (F). Cleanser (E).
الصاقور او المعدن آلة تقلع الحجارة من الارض وتجمعها .

١٦٠٣٥ - صَاقُورَة Fosse cérébelleuse (F).
Cerebellar fossa (E).
الصاقورة : باطن القحف المشرف على الدماغ .

١٦٠٣٦ - صَال
الصال : الحمار الوحشي الحاد الصوت، ج. صالة .

١٦٠٣٧ - صَامِغ ، لَثِي Gommeux (F).
Gummous (E).
ما كان صمغي المادة او ما كانت تعلوه مادة صمغية .

١٦٠٣٨ - صَامِل ، صَمِيل Sec, Desséché (F).
Dry, Withered (E).

١٦٠٣٩ - صَامُور
هو الشبهان، نبات شائك من النبقيات ، اطلبه .

١٦٠٤٠ - صَايِرَة هي الثن ، اطلبه .

١٦٠٤١ - صَبَا Vent de l'Est (F). Easterly wind (E).
هي الريح الشرقية مهبها من مطلع الثريا الى بنات نعش .
يقابلها الدبور .

١٦٠٤٢ - صُبَار هو التمر الهندي ، اطلبه .


١٦٠٤٣ - صَبَّار Opuntia (S). Raquette, Oponce (F).
جنس نباتات لحمية من فصيلة الصباريات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني . يتميز بسوقه وفروعه المركبة من عدة الواح متتابعة ومتشعبة ، بيضية الشكل ، سميكة النصل ، بحرية اللون تعلوها بعض السدائر الشائكة اللانظامية الارتكاز. وهذه الالواح تظهر وتنمو مبطحة ، عادمة الصلابة ، غزيرة المادة الغروية ثم تتصلب وتشتد اليافها مع كر الزمن فتتجمد وتنحرف نحو الشكل الاسطواني || ازهاره كبيرة القد ، زاهية الالوان المختلفة . ثماره متباينة الاحجام، شائكة القشور، نذرة اللب ، كثيفة البذور البلسنية الشكل ، الصغيرة القد ، الشديدة الصلابة والسمرة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٦٠٤٤ - صَبَّار الضُرُوع هو الضرعية ، اطلبها .

١٦٠٤٥ - صَبَّار الهِنْد * ، صُبَّيْر هِنْدِي ، تِين الهِنْد
Opuntia ficus indica (S).
Raquette des Indes, Figuier d'Inde, Nopal (F). Indian fig, Prickly-pear (E). Indischer Feigenkaktus (D). Fico d'India, Fichidindia, Pero pungente (I).
نبات سبروتي شائع الاستعمال . مأكول الثمار. غيله يعلو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. الواحه الحولية بيضية الشكل تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ ، نصلها بحري الخضار يسمك نحو ٤ سم. سدائره مبعثرة بدون انتظام ، شوكها نحيل مستدق || ازهاره كبيرة القد، صفراء اللون. ثماره كثمار الصبير الا انها اقل استدارة وشوكاً . لبابها سكري الطعم مستحب المذاق ، بزورها كثيفة التجميع ، سمراء اللون || زراعته شائعة الاستعمال. الواحه الحولية علفية تأكلها الابل والابقار ويربون عليها نوع من الكوشنيل قرمزي الخضاب .


صبار الهند


صبار قنفدي


صبار معروف

١٦٠٤٦ - صَبَّار بَيْضِي Opuntia ovata (S).
Raquette ovoïde (F).
يزرع للتزيين ، غيله يعلو نحو ١٢ سم. ساقه وحيدة اللوح البيضي الشكل المبطط . سدائره رافخة ، مزغبرة ، صفراء اللون، حماتها مستدقة مفلطحة || ازهاره جؤوية، جميلة ، كبيرة ، قطرها نحو ٦ سم.

١٦٠٤٧ - صَبَّار سَرِح Opuntia inermis (S).
Raquette sans épines (F).
يزرع للتزيين ولثماره المأكولة . مهده بلاد الانتيل وفلوريدا غيله يعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. الواحه اهليلجية الشكل، بحرية اللون تطول نحو ٢٠ سم . سدائره قليلة مبعثرة سمراء اللون ، عادمة الشوك || ازهاره كبيرة القد، قطرها نحو ٧ سم. لونها الى الصفرة الباهتة . ثماره برتقالية الشكل متوسطة الحجم ، سكرية اللب ، حمراء البزور المتراصة .

١٦٠٤٨ - صَبَّار سَطَنْلِي Opuntia stanleyi (S).
Raquette de Stanley (F).
يزرع للتزيين ، غيله يعلو نحو ٣٥ سم. ساقه مفصلية . الواحه صقية الشكل تطول نحو ١٠ سم. سدائره رافخة مخددة بيضاء اللون . حماتها كثيفة التجميع مشربة السمرة تطول من ٣ الى ٦ سم || ازهاره كبريتية الصفار ، زاهية المواج ، قطرها نحو ٥ سم.

١٦٠٤٩ - صَبَّار قُنْفُدِي * ، كاكتوس شَوْكِي
Echinocactus (S). Echinocacte (F). Spine cactus (E). Igelkaktus (D). Echinocacto (I).
جنس نباتات تزيينية شائكة معمرة من فصيلة الصباريات. انواعه عديدة مهدها البلاد الامريكية الوسطى . سوقها لحمية وحيدة القطعة ، برتقالية الشكل مخددة الجسم ، مقطوعة الرأس والعقب . سدائرها كثيرة العدد، منتظمة الابعاد ، حنطية اللون ، ترتكز على ثبج الاخاديد . حماتها ، قوية صلبة ، منبسطة ، متشابكة || ازهارها هامية ، كبيرة القد ، جميلة الالوان الوردية . تزرع في المراكن لانها تخشى البرد .

١٦٠٥٠ - صَبَّار مَعْرُوف * ، صُبَيْر ، تِين شَوْكِي
Opuntia vulgaris (S). Raquette commune, Figuier de Barbarie (F). Barbary fig (E). Gewöhnlicher Feigenkaktus (D). Fico di Barberia (I).
نبات سبروتي شائع الاستعمال يزرع للتسييج ولثماره المأكولة . غيله كثيف التجميع يعلو نحو ٢٠٠ سم. الواحه كبيرة القد ، بحرية اللون . سدائره حنطية شائكة، حماتها غليظة حادة || ازهاره كبيرة القد ، زاهية الصفار الجميل . ثماره مأكولة ، بيضية الشكل مقطوعة الرأس والعقب . قشورها الى الخضار الاصفر تعلوه عند الادراك مشحة حمراء . وهي منتظمة السدائر الشائكة . شوكها كثيف التجميع شديد الصلابة والدقة . لبابها سكري الطعم مرصوف البزور ، يقال انه لا يخلو من بعض العناصر الغذائية المفيدة ومنها الحامض النسريني الجزيل النفع . يعيش في جميع الاتربة من الرملية القاحلة الى الجصية المندمجة ، يتكاثر بغرس الواحه او بجزء منها .

١٦٠٥١ - صَبَّار مُغَضَّن Opuntia tunicata (S).
Raquetta à tunique (F).
يزرع للتزيين . غيله يعلو نحو ٣٠ سم. ساقه وفروعها اسطوانية ، متراصة ، قليلة التبطيط ، تغلظ نحو ٥ سم. الواحه صغيرة القد، بحرية اللون . سدائره حنطية صغيرة، حماتها قوية تبنية اللون تطول نحو ٤ سم . || ازهاره الى الخضار الاصفر الزاهي المتاوج .

١٦٠٥٢ - صَبَّار وَرَقِي هو الفيلوكاكتوس، اطلبه .

١٦٠٥٣ - صَبَّارَة
اسم شائع الاستعمال يطلق على الصبار والالوة والباهرة .

١٦٠٥٤ - صَبَّارِيَّات Cactaceae (S). Cactacées (F). Cactaceae (E).
ومنهم من قال شوكيات . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات منخفضة المبيض || اجناسها ١٣ تشمل زهاء ٢٠٠٠ نوع ، مهدها البلاد الحارة ، معظمها امريكي المنبت .

١٦٠٥٥ - صِبَاغ Colorant (F). Colouring (E).
كل مادة ملونة تستعمل في التخضيب .

١٦٠٥٦ - صَبَب ° Nutation (F). Nutation (E).
الصَّبَب ، فلكياً، التمايل الملحوظ في قطب الارض . دورته الكاملة في المدار الشمسي تستغرق نحو ١٨ سنة و٧ اشهر || والصَّبَب ، نباتياً ، الانحراف الظاهر الذي يطرأ على اوراق بعض النباتات او ازهارها في اوقات معينة من النهار او في ظروف خاصة من الاشماع .

١٦٠٥٧ - صَبَب Proclivité (F). Slope, Incline (E).
الصَّبَب حالة الشيء المنحدر او المائل الى الامام .

١٦٠٥٨ - صُبَّة Troupeau de 20 à 40 bêtes (F).
قطيع من الشاء والمعز ما بين العشرين الى الاربعين .

١٦٠٥٩ - صَبِر هو الألوة ، اطلبها .

١٦٠٦٠ - صَبَر Diète (F). Diet (E).
هو احتباس البهيمة بلا علف بعض الوقت في سبيل صحتها . والصبر هو الجمد ، اطلبه .

١٦٠٦١ - صَبَر فِضِّي، نَدَى فِضِّي، مَلَاح
Givre (F). Hoar-frost, Rime (E).
طبقة خفيفة من الجليد تتكون في ممس الاجسام الصلبة بتجمد نقيطات ماء الضباب .

١٦٠٦٢ - صَبِرَة Sabéra (F).
هو الجلهم المخطط ، اطلبه .

١٦٠٦٣ - صَبِرَة ، كاكتوس
Cactus (S). Cactus, Cactier (F). Cactus, Torch thistle (E). Kaktus (D). Cacto (I).
جنس نباتات لحمية برية وتزيينية من فصيلة الصباريات . انواعه عديدة مهدها البلاد الحارة . معظمها صغير القد ، شائك النصل || تزرع في المراكن والمصاري . مجموعاتها نفيسة غالية الثمن يقوم بها بعض الهواة .

١٦٠٦٤ - صَبِرَة القِرْمِز *
Cactus coccinellifera (S). Cactus à cochenille (F). Cochineal bearing opuntia (E). Nopal (D). Cacto da coccinìglie, Nopal dei giardini (I).
نوع من الصبرة الزراعية الصناعية منبتها البلاد الحارة . يزرعونها ويربون عليها دودة القرمز الصباغية .

١٦٠٦٥ - صَبِرَة المَرْجَان *
Epiphyllum truncatum (S). Epiphylle (F). Christmas cactus, Winter cactus (E). Blattkaktus (D). Epifillo (I).
نوع من الصبرة وهو نبات تزييني ، مركبي ، معمر ، صغير القد ، جميل الازهار المتتابعة البتلات المرجانية اللون . لا يخشى سوى كثرة الازوت والرطوبة المستحكمة .

١٦٠٦٦ - صَبْرِين هو الفشاغ الخزني ، اطلبه .

١٦٠٦٧ - صِبْرِين ° * Saprinus (S). Saprine (F).
جنس حشرات مفترسة من فصيلة الهستيريات . انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ جميعها صغيرة القد بيضية الشكل طولها يراوح من ٣ الى ٧ م. م. الوانها مختلفة الالوان منها الاسود المنقط بالاحمر ومنها الازرق الاخضر المواج ومنها الاخضر الالمس الاسفع المواج || يرقاتها والجة وقانصة .

١٦٠٦٨ - صَبْغَاء
نبات قريب الشبه من الثمام، ابيض الثمر، يألف الرمال وتألفه الظباء .

١٦٠٦٩ - صَبُّوج °* Sepiola (S). Sépiole (F). Sepiola (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز وفصيلة الصبوجيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل مستديرة الاعقاب. زعانفها خلفية مستديرة . جرامزها حاضنة، عادمة المحاجم ، منها ثمانية متساوية الطول واثنتان مستطيلتان || اشهر انواعه الصبوج المبقول (Sepiola vulgaris) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . لحمه مأكول جيد الصنف .

١٦٠٧٠ - صَبُّوجِيَّات ° Sepididae (S). Sépididés (F). Sepididae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل ، ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز || اجسامها صغيرة القد جرابية الشكل او اسطوانية . اجناسها المعروفة اربعة اشهرها الصبوج الذي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اما الاجناس الاخرى فاعطانها بحار المناطق الشمالية .

١٦٠٧١ - صَبُّورَة Barilius (S).
جنس اسماك نهرية من الشبابيط . انواعها المعروفة ٧ جميعها من اسماك المناطق الحارة وهي متوسطة القد او صغيرة. أشهرها صبورة الاردن المعروفة بالاشري وصبورة النيل وصبورة الفرات .

١٦٠٧٢ - صَبِيب ، تَجَمُّع ، تَجْر Débit (F). Gauging (E).
كمية الماء المندفعة التي تنصب من نهر ونبع وقناة وقسطل وغيرها في ثانية او دقيقة او ساعة .

١٦٠٧٣ - صَبَيْدَج هو الحبار ، اطلبه .

١٦٠٧٤ - صَبِير ، هَيْدَب Cumulus
نوع من الغيوم الكثيفة التجميع العابقة المتراكبة المستديرة الاطراف المتوسطة الارتفاع الغزيرة المطر .

١٦٠٧٥ - صُبَيْر هو الصبار المعروف ، اطلبه .


١٦٠٧٦ - صُبَيْرَة Figue de Barbarie (F). Barbary fig (E).
ثمرة الصبير المأكولة .

١٦٠٧٧ - صِنَامَة Pétrographie (F).
هي علم الصخور.


صبرة القرمز


صبرة المرجان


صبرين


صبوج

١٦٠٧٨ - صَتَع هو حمار الوحش ، أطلبه .

١٦٠٧٩ - صَتْمَة Roche dure (F). Tough rock (E).
الصتمة والصتيمة هي الصخرة الصلبة .

١٦٠٨٠ - صُحَار Sueur (F). Sweat (E).
هو عرق الجسم وفي التخصيص عرق الخيل وقيل حمّاها .

١٦٠٨١ - صِحّة Santé (F). Health (E).
حالة الجسم السليم من المرض .

١٦٠٨٢ - صِحّة العَقْد Validité (F). Validity (E).
هي ان لا يكون مشوباً بسبب من اسباب البطلان .

١٦٠٨٣ - صَحْرَاء Désert (F). Desert, Waste (E).
سهول مترامية الاطراف شاسعة المدى تتميز بجفاف مناخها وبانعدام الحياة النباتية والحيوانية فيها الآ في بعض الواحات والاودية حيث تتفجر وتسيل بعض العيون .

١٦٠٨٤ - صَحْرَاويّ Désertique (F).
Pertaining to (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالصحراء كقولك نبوت صحراوية ومناطق صحراوية .

١٦٠٨٥ - صَحْلَب ○*، طُحْلُب المَنَاقِع
Sphagnum (S). Sphaigne (F). Bog moss, Gold heath Tarfmoos (D). Sfagno, Muschio di palude (I).
جنس طحالب من فصيلة الصحلبيات تعيش في المناقع والمياه الراكدة الصافية . انواعه قليلة العدد . سوقها نحيلة تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. فروعها دقيقة منبسطة رباعية متقابلة الانتشاب تكسوها اوراق حرشفية مدببة مرصوفة .



صحلب

١٦٠٨٦ - صَحْلَبِيَّات ○ سفَّانِيَّات ○
Sphagnaceae (S). Sphagnacées (F). Sphagnaceae (E).
فصيلة نباتية من الطحالب اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها اعشاب معمرة منقبية تكثر في الترب وتمده باعضائها المنحلــة .

١٦٠٨٧ - صَحْمَاء
الصحماء بقلة (اللسان) .

١٦٠٨٨ - صُحْمَة Jaune terne (F).

١٦٠٨٩ - صُحْمِيَّات Leptotricheae (S).
Leptotrichées (F). Leptotricheae (E).
فصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها الاسطواني المستطيل. خلاياها مغلفة ، وحيدة الاتجاه ، عمودية الانقسام . اجناسها وانواعها عديدة لكن علاقتها بالاقتصاد الزراعي لا تتجاوز بعض الاضرار التافهة .


صحيفة

١٦٠٩٠ - صَحْن Sole
هي الصحيفة القرنية الباطنية السفلى من الحافر عند الخيل والبغال والحمير .

١٦٠٩١ - صَحْن الحَرْقَفَة Cavité coxale (F).
Coxal cavity (E). هو موضع اتصال الحرقفة بالجوزة .

١٦٠٩٢ - صَحْنَاء ، صِمَاخ ، طَبْلَة
Tympan (F). Tympanum, Ear-drum (E).
تجويف الاذن حيث نصب وتر الغشاء الطنان المعروف بالغشاء الطبلي .

١٦٠٩٣ - صَحِيف Surface de la terre (F).
هو الاديم ، أطلبه .

١٦٠٩٤ - صُحَيْفَة ○* Placuna (S).
Placune (F). Placuna (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المحاريات . انواعها المعاصرة المعروفة خمسة ، اعطانها تمتد من شواطىء الخليج العربي الى الهند فالصين || اصدافها كبيرة لانظامية الشكل ، لاقياسية المصاريع ، مصاريعها ثلاثية الاضواج ، رقيقة الاصداف الشبه شفافة ، لؤلؤية الغشاء الداخلي || اصدافها شائعة الاستعمال الصناعي.

١٦٠٩٥ - صَحِيفَة عَقَارِيَّة Feuillet foncier (F).
Landed leaf (E).
شهادة يحررها امين المكتب العقاري موضحاً فيها كل ما له علاقة بعقار معين كالمساحة والحدود والمشتملات والارتفاق والدين والرهن .

١٦٠٩٦ - صَحِيفِيّ Lamellée, Lamellaire (F).
Lamellar, Scaly (E).
شكل من الزباني ينتهي بفواصل صحيفية رهيفة مستطيلة .

١٦٠٩٧ - صَخَّاد Bombycilla (S).
Jaseur (F). Waxwing (E).
جنس طير من فصيلة الصخاديات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها متوسطة القد ، ربعة الجسم . مناقيدها قصيرة مخروطية الشكل ، مسننة الافاك العليا ، خانسة السفلى . اجنحتها ذلقة . اذنابها متوسطة الطول ، مقطوعة . ارساغها قوية . رؤوسها متوّجة بطرور من الريش الناعم المسترسل الى الوراء || اشهر انواعه الصخاد الاروبي والاسيوي والامريكي .

١٦٠٩٨ - صَخَّاد أُرُوبِّيّ *
Bombycilla garrula (S). Jaseur d'Europe, J. de Bohème (F). European Waxwing (E).
نوع من الصخاد . موطنه يشمل جميع مناطق اروبة المعتدلة الحرارة وبعض مناطق الشرق الادنى || جسمه ربع القامة يطول نحو ٢٢ سم. ثوبه الى الربدة الصنابية تمبق عند الظهر والجوشن وتزهر عند البطن . زوره وجبهته الى السمرة السوداء . جناحه اسود اللون مجزع بالابيض والاصفر والاحمر . ذنبه اسود اللون ، اصفر الطرف المقطوم || وهو من الضوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى . يألف الغابات والكروم . قوته الحشرات على اختلاف انواعها وفصائلها والثمار اليانعة ومنها العنب || يدثن عشه في الاشجار الداسية على ارتفاع قليل لا يتجاوز عشرة اقدام عن سطح الارض . الانثى تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .


صخّاد اروبيّ

١٦٠٩٩ - صَخَّادِيَّات ○ Bombycillidae (S).
Bombycillidés (F). Bombycillidae (E).
فصيلة طير من الجواثم مخروطيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها يمتد من البلاد الاسيوية الى الاوربية والامريكية || تتميز باجسامهـــا الربعة وبطروها المسترسلة الى الوراء وبمناقيدها المخروطية المسننة الافاك العليا || اشهر اجناسها الصخاد .

١٦١٠٠ - صَخَارَة ○ Lithogénésie (F). Lithogenesy (E).
الصخارة علم يبحث في العلل والموجبات التي هيمنت على تكوين الصخور .

١٦١٠١ - صَخَد الصخد : صوت الهام والصرد .

١٦١٠٢ - صَخْر Roche (F). Rock (E).
كتلة ضخمة وحيدة الوثل من الحجر . والصخر في العرف العادي يطلق على كل مادة صلبة تدخل في تكوين الغلاف الارضي . اما في العرف الجيولوجي اي الحصلبي الذي لا يعتبر الصلابة شرطاً لازماً ، فالصخر يطلق على المرو والحجر الجصي والرملي والصلصالي || وقد تقسم الصخور حصلبياً ونسبة الى تكوينها الطبيعي الى ثلاثة اقسام :
١) الصخور النارية وهي الاصلية او المتبلورة التي تكونت من مواد معدنية مصهورة تصلبت بالبرودة كالنسفة (البزلت).
٢) الصخور الرسوبية وهي الثانوية التي نتجت عن تراكم وتماسك فتائت وذرات الصخور الاصلية مع مختلف المواد الحيوانية والنباتية كالحجارة الجصية .
٣) الصخور المتحولة وهي التي كانت في اول امرها اما نارية او رسوبية ثم تحولت بتأثير عوامل طبيعية خاصة الى حالة مميزة جديدة كالرخام .

١٦١٠٣ - صَخْرَة ، صَفَاة Rocher (F). Steep, Crag (E).
كتلة من الصخر . ج صخر وصخور وصفاً وصفوات .

١٦١٠٤ - صَخْرِيّ Pétreux (F). Stonelike, Petrosal (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو من الصخور او يشبهها .

١٦١٠٥ - صَخْرِيَّات Empetraceae (S). Empétracées (F). Empetraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، اجناسها ثلاثة وانواعها خمسة . نباتاتها جنبات واعشاب معمرة . تنبت بين الصخور وفي الاماكن القاحلة .

١٦١٠٦ - صَخْرِيَّة ○ * ، صَخِير ، عِنَب الغُرَاب
Empetrum nigrum (S). Empêtre, Camarine, Camarigne (F). Crowberry, Black-berried heath (E), Echte krahenbeere, Ranchbeere (D). Empetro, Erica baccifera nera (I).
بقلة برية طبية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الصخريات ، منبتها جبال البلاد المعتدلة المنحرفة نحو البرد . ساقها منتصبة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها ابيدة، غمية ، صغيرة القد ، ضيقة النصل || ازهارها حمراء اللون . ثمارها مأكولة نورية الشكل ، عابقة السواد ، حامزة الطعم ، مضادة لداء الحفر ، تدر البول وتنفع في علاج بعض الحميات .

١٦١٠٧ - صَخَم Brûler (soleil) (F).

١٦١٠٨ - صُخُور أُم Roches-mères (F). Basic-rocks (E).
هي الصخور الاساسية الاولى .

١٦١٠٩ - صَدَأ Rouille (F). Rust (E).
مادة ميكرونية الذرات جوزية اللون سمراء المواج تتكون على سطح الحديد من جراء تعرضه لرطوبة الهواء حيث يتحد الاكسيجن والماء مع الحديد .

١٦١١٠ - صِدَاء ، صَدَأ
هو شقران الزرع من الفطور المجهرية الشقرانية التي تركب الزروع .

١٦١١١ - صُدَاح
Chant des oiseaux, Gazouillement (F). Chirping, Warbling, Twittering (E).
صوت الطائر . صدح الطائر : صاح وغرد وزقزق .

١٦١١٢ - صَدَّاحَات Becs-fins (F). Warblers (E).
وتدعى الطيور الصداحة . طيور مفيدة من الجواثم وفصيلة الدخليات .

١٦١١٣ - صَدَّاحَة القَاب
Lusciniole à moustaches (F).
طائر من الموازج يدعى ندّاخة ، اطلبها .

١٦١١٤ - صُدَّاد Tokai
هو الوزغة ، اطلبها . ج صدائد .

١٦١١٥ - صَدَالَة ○ Prolétariat (F).
Proletariate, Proletarianism (E).
حالة الذين لا يستطيعون الارتزاق الا بواسطة عملهم .

١٦١١٦ - صَدَح
« شجرة ثمرتها اشد حمرة من العناب » . (اللسان) .

١٦١١٧ - صَدْر ، جَوْش ، جَوْشَن
Poitrine, Thorax (F). Chest, Thorax (E).
جزء من الهيكل العظمي يحضن القلب والرئتان يقع بين العنق وعظم القص . وهو قفص عظمي مخروطي الشكل يتكون من عدة ضلوع مقوسة ملتحمة الاطراف .

١٦١١٨ - صَدْر
الصدر نجم نيّر من كوكبة الدجاجة .

١٦١١٩ - صَدْرَاس ○ Céphalothorax (F).
Cephalothorax (E).
الصدراس التآم الصدر بالرأس في جزء واحد كما هي الحال عند بعض الدويبات كالعناكب .

١٦١٢٠ - صَدْرِيّ Pectoral
نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة بصدر الحيوان .

١٦١٢١ - صَدْع Faille (F). Faults (E).

١٦١٢٢ - صُدْغ Tempe (F). Temple (E).
ما هو من الرأس ما بين العين والاذن وهما صدغان .

١٦١٢٣ - صَدَف ، صَفَد
Coquillage, Mollusque testacé (F). Shell-fish, Testaceous mollusc (E).
حيوانات في البحر من القشريات الحشريات . ج اصداف واصفاد .

١٦١٢٤ - صَدَفَة * Conque, Coquille (F).
Conch, Shell (E).
ج صدفات . غطاء عضوي ثلاثي الطبقات صلب المادة يغلف اجسام بعض الرخويات. مادته مركبة من كربونات الكلسيوم ، اما طبقاته الثلاث فتعرف بالخارجية المزخرفة


صخرية


صدفة

والوسطى الاساسية ثم الداخلية الصدفية البراقة الملساء . والصدفات على نوعين : الصدفات ذات المصراعين كما في المحار وهي بيضية الشكل ، مربوطة المصاريع ، رباطها غضروفي التكوين يغلف عضواً عاملاً يدعى القباء وظيفته افراز المادة الصدفية || والنوع الثاني يشمل الصدفات الحلزونية التي تتميز بخطوطها واخاديدها المتوازية المعروفة بخطوط واخاديد النمو .

١٦١٢٥ - صَدَفِيّ Ostracé (F). Oysterous (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو صدفي التركيب او الشكل .

١٦١٢٦ - صَدَفِيّ الجِلْد Ostracoderme (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان جلده صدفي المادة .

١٦١٢٧ - صَدَفِيَّات Ostracodes

رتبة من القشريات الحشريات الصدف .

١٦١٢٨ - صَدَفِيَّات الجُلُود

Ostracodermes (F).

فئة من الاسماك المتحجرة ظهرت في الحقبة السيلورية وانقرضت في الحقبة الكربونية .

١٦١٢٩ - صُدُودِيَّة ° Impénétrabilité (F). Impenetrability (E).

عدم قابلية التداخل .

١٦١٣٠ - صُدُوع ، شُقُوق ، كَلَع

Crevasses (F). Chaps (E).

عوارض وشوائب تحصل في جلد ارساغ الدواب والطير وفي لحاء سوق النبات فتسبب انصداعها وتشققها .

١٦١٣١ - صَدَئِيَّة Uromyces

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات يتميز بدعاماته الوحيدة الخلية || انواعه عديدة تركب النباتات المختلفة العائدة الى القرنيات والقرنفليات والنجيليات والسرمقيات والزنبقيات والبساجيات والسعديات .

١٦١٣٢ - صَدَئِيَّة الإشْقِيل *

Uromyces scillarum (S). Rouille des scilles (F).

فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الزنبقية اخصها الاشقيل والحلحل || مظهره الخارجي لطخ قدية لا قياسية الشكل والحجم ، تعلو الاوراق والاسفاط الخارجية . تبدو حنطية ثم تنحرف نحو الجؤوة وتنتهي بالسمرة عند انفجار بشرة النسيج || يكافح بتطهير التربة بالكبريت والكلس او الفرمول بعد اقتلاع وحرق النباتات الموصوبة .

١٦١٣٣ - صَدَئِيَّة الثُوم *

Uromyces ambiguus (S). Rouille de l'ail (F).

فطر مجهري يصيب الثوم باوراقه وبزناده الزهري . مظهره الخارجي بقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم ، تركب الاوراق فتلونها بعد ان تقضي على الخضيب فيصبح النصل عادم اللون || وهو على الزناد بقع قرحية كستنائية يحيطها اطار ، تقلص خضيبه ، لونه كالتبن . يستحسن اجتناب تكرار الزراعة في ذات المكان الموبوء .

١٦١٣٤ - صَدَئِيَّة الجَزَر *

Uromyces lineolatus, U. scirpi (S). Rouille de la carotte (F).

فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الخيمية اخصها الجزر فيضيمه ويؤذيه || مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة متتابعة متراصة هلالية التجميع برتقالية اللون ثم تنحرف نحو الجؤوة تركب السوق والاوراق والمعاليق الزهرية || يكافح بتطهير التربة وتجديد البذار وباجتناب تكرار الزراعة في الموقع نفسه .

١٦١٣٥ - صَدَئِيَّة الجيرانيوم *

Uromyces geranii (S). Rouille du géranium (F).

فطر مجهري يصيب اوراق الجيرانيوم فيشوهها . مظهره الخارجي بقع صغيرة قليلة الاستدارة والكثافة تركب الاوراق ، لونها الى الشقرة العابقة يعلوها مواج احمر يشوه الاوراق بتفجير بشرة نصلها ثم يقودهـا الى الذبول . يكافح بانتزاع الشتول الموصوبة وبتطهير التربة بالكلس والكبريت بمعدل ١ الى ٢ .

١٦١٣٦ - صَدَئِيَّة الحُمَّاض *

Uromyces rumicis (S). Rouille des rumex (F).

فطر مجهري يصيب اوراق الحماض فيعطبها ويجعلها غير صالحة للاستعمال || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة تبدو حنطية اللون ثم تنحرف نحو الكستنائي تركب نسل الاوراق على صفحتيه || اضراره قائمة على مدى انتشاره لان الاوراق الموصوبة لا قيمة لها || يكافح حين ظهوره بسائل بوردو المحلول ١ ٪ .

١٦١٣٧ - صَدَئِيَّة الحِمَّص *

Uromyces pisi, Aecidium euphorbiae (S). Rouille du pois (F).

فطر مجهري يصيب الحمص والفربيون || مظهره الخارجي على الحمص بقع صغيرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحته السفلى . تبدو صفراء اللون ثم تنحرف نحو الحنطي فالاسمر ويفوح منها اذ ذاك رائحة كريهة يعقبها انفجار البشرة فذبول النسيج والنصل وسقوط الاوراق . وهو على الفربيون بقع صغيرة مبعثرة بدون انتظام تركب الافنان فتسبب فيها الارهام والشملة مع قصر الاوراق وسماكة النصل . وهو على الاوراق اوضح شكلاً وأكثف توشيحاً ، يركب النصل على صفحتيه وقد يفضل العليا . يفوح منه عند كمال دورته الحياتية ، اي عند تفجير الجيوب البقمية ، رائحة عسلية مستحبة لا تتحمل الحصر وان حصرت فسدت وانقلبت الى كريهة || يكافح بالكلس التربة وبتسميدها مع الاكثار من عنصر الازوت .

١٦١٣٨ - صَدَئِيَّة الدَكْتيل


Uromyces dactylidis (S). Rouille du dactyle (F).


فطر مجهري يصيب جميع انواع وضروب الدكتيل فيؤذي الاوراق ويميتها || مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة لونها الى المغرة مبعثرة بدون انتظام او مرصوفة بتتابع وتناسق تركب نصل الاوراق فتسبب يباسها بعد اضمحلال خضيبها . يكافح باقتلاع النباتات الموصوبة وبتطهير التربة قبل اعادة بذرها او غرسها .


١٦١٣٩ - صَدَئِيَّة الشَوَنْدَر *


Uromyces betae, Aecidium betae (S). Rouille de la betterave (F).

فطر مجهري فسيح الشيوع يركب اوراق الشوندر فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة تحل بالاوراق السفلى وتنتشر على صفحة النصل السفلى مبعثرة بدون انتظام . لونها الى الجؤوة || اضراره قليلة لانها محصورة بتفجير وذبول الاوراق السفلى التي تضاءل نشاطهـا الحيوي .



صدئية الاشقيل



صدئية الثوم


صدئية الجزر


صدئية الجيرانيوم


صدئية الحماض


صدئية الحمص


صدئية الشوندر

يكافح بقطع وطمر الاوراق المصابة وباجتناب اخذ البذار من الامهات الموصومة .

١٦١٤٠ - صَدَكيَّة الفُستُق Rouille du pistachier

وصم فطري يعتري الفستق (اطلب ايروميس) .

١٦١٤١ - صَدَكيَّة الفُول *

Uromyces fabae, Aecidium album (S). Rouille de la fève (F).

فطر مجهري يصيب عدة نباتات من الفصيلة القرنية ، اخصها الفول ومنها البيقية والجلبان والبسلة والكرسنة . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة مبعثرة على صفحة النصل السفلى تبدو صفراء اللون ثم تنحرف نحو الشقرة السمراء ، وقد يصيب السوق والمداليق بذات العوارض . يكافح عند ظهوره اما باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ او غيره من الفواطير الفعالة اللاكاوية .

١٦١٤٢ - صَدَكيَّة القَرَنفُل *

Uromyces caryophyllinus (S). Rouille de l'œillet (F).

فطر مجهري يصيب القرنفل في جميع فصول السنة فيعطب الاوراق ويؤخر النمو ويؤذي الازهرار والازهــار . مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضية الشكل بنية اللون تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا فتسبب تفجير بشرة النسيج وتعرقل الدورة النسغية ان لم تحول دون انجازها وسيرها الطبيعي .

يكافح اولاً : باجتناب رش الماء على الاوراق لان الماء يذكي نشاط الفطر ويسبب انتشار الوصم .

ثانياً : بانتزاع وحرق الاوراق الذابلة واليابسة مــع الشتول الذاوية .

ثالثاً : بنضح النباتات المصابة بسائل بوردو المحلول ١٪ او بمحلول برمنغنات البوتاس او غيره من املاح النحاس.

١٦١٤٣ - صَدَكيَّة القَرنيَّات *

Uromyces anthyllidis (S). Rouille des légumineuses (F).

فطر مجهري يصيب بعض النباتات القرنية منها اللوتيه والترمس والفصة والحندقوق والحلبة واللوطس والامروس . مظهره الخارجي بقع مستديرة صغيرة تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا فتبدو مبعثرة بدون انتظام ، لونها الى الشهبة ثم ينحرف تدريجياً نحو الكستنائي || اضراره زهيدة . يكثر وجوده في بلاد حوض البحر المتوسط وفي اوروبة الشرقية والشمالية .

١٦١٤٤ - صَدَكيَّة اللُّوبيَاء *

Uromyces appendiculatus, U. phaseoli, Aecidium phaseoli (S). Rouille du haricot (F).

فطر مجهري يصيب معظم انواع وضروب اللوبيــاء . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تعلو نصل الاوراق فتوشمها برقشة لا متجانسة الكثافة تبدو تبنية اللون ثم حنطية سمراء ، تؤذي الاوراق فتسبب جفافها وسقوطها الباكر || وهو على القرون بقع قرحية تغلب فيها الاستدارة تفضي على الانسجة الليفية دون ان تصل الى الحب || بويغاته بيضية الشكل طولها يراوح من ٢٢ الى ٢٥ مي. وعرضها من ٢٠ الى ٢٣ مي. || يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس تعفيراً على النبات بعد العصر عندما تخف وطأة اشعة الشمس .

١٦١٤٥ - صَدَكيَّة المَوز *

Uromyces musae (S). Rouille du bananier (F).

فطر مجهري يصيب الموز في اوراقه || مظهره الخارجي بثور عدسية الشكل والحجم، تركب النصل على صفحته السفلى . تبدو حنطية اللون ثم تنحرف نحو الجوزة فالسواد. اضراره نزرة لا تستوجب المكافحة .

١٦١٤٦ - صَدَكيَّة النَّفَل *

Uromyces trifolii, Aecidium trifolii-repentis (S). Rouille des trèfles (F).

فطر مجهري يركب جميع انواع النفل الزراعي والبري. مظهره الخارجي بقع صغيرة قليلة مبعثرة على صفحة النصل العليا . تبدو صفراء اللون ثم تنحرف نحو البني الكستنائي . وهو وصم لا يستوجب المكافحة لانه ينشط النبات على النمو وازدياد المحصول الورقي ولكنه يدني نسبة الكروتين نحو ٢٠ ٪ مما يؤدي الى انخفاض عيق الفيتامين «آ» .

١٦١٤٧ - صَدَى

Echo (F). Echo (E).

الصدى كوكب مرقبي سيار اكتشفه «فرغوسن» عام ١٨٦٠ .

١٦١٤٨ - صَدَى

Echo

هو الصوت الناتج من انعكاس صوت اصلي على سطح عاكس .

١٦١٤٩ - صَدَى

جاء في تحديدها : سمكة طويلة سوداء (اللسان) .

١٦١٥٠ - صَدَى *، أمّ السَّهَر، أمّ قُوَيق

Athene noctua, Carine noctua (S). Chevêche, Chevêche commune (F). Little owl (E).

طائر من البوميات وعمارة الفداديات . وبع الجثة صغيرها. طوله نحو ٢٣ سم. منسره قوي الانعقاف ، حاد البهرة . سقطاء وذنبه قصيرة مستديرة . ارساغه كاسية ، مخالبه مدببة حادة ، ثوبه الى الربدة المنمشة بالاسود || موطنه فسيح الارجاء يعم جميع البلاد المعتدلة الحرارة . يألف الاحراج ويدثن في صدوع الاشجار الصوحانة وفي الخرائب والاطلال . اناثه تضع نحو ٥ بيضات تحضنها من ١٦ الى ١٨ يوماً || وهو من الروامس يلتمس قوته من الغروب الى الفجر ، يصيد الجرذ والفار والزباب والجعلان والجراد .

١٦١٥١ - صَدِيد

Sanie (F). Sanies (E).

هو قيح القروح والجيف السائرة الى الانحلال العضوي .

١٦١٥٢ - صَدِيع

حليب وضع فبرد فعلته الدواية وهي القشرة الرقيقة على وجهه .

١٦١٥٣ - صَدِيع°، فَلِيع°


Gélif (F). Frost-cleft (E).

نعت حال توصف به الاشياء المفلوعة او القابلة الانصداع والفلع من تأثير فعل الصقيع فيها .


١٦١٥٤ - صَدِيعَة°*

Fissurella (S). Fissurelle (F). Fissurella (E).


جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبديات الارجل اماميات الخياشيم الحجفية وفصيلة الصديعيات . انواعها




صدئية الفول




صدئية القرنفل




صدئية القرنيات



صدئية اللوبياء



صدئية الموز




صدئية النفل



صدى

المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم بحار العالم تعيش على صخور الجادح || اصدافها شبه قمعية الشكل مصدوعة القمة. وصدوعها التي تسمح بمرور الماء اللازم للتنفس ، تسمح ايضاً بخروج البراز . اجسامها مستطيلة الشكل . رؤوسها مقطوعة المقدم: عيونها تتمركز عند قواعد اللوامس المخروطية || خياشيمها مشطية في القسم العلوي . ارديتها فضفاضة تمتد خارج الاصداف . ارجلها وحيدة مستعرضة وسميكة .


صديعة

١٦١٥٥ - صَدِيعيَّات ° Fissurellidae (S).
Fissurellidés (F). Fissurellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم الحجفية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الثانوية والثالثية والبعض الآخر من عطم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها وحيدة المصاريع بيضية الشوزن او مستديرته ، معتدلة الاحديداب ، مصدوعة القنن ، يكثر في صدوعها الشكل المستطيل || اشهر اجناسهــا المعاصرة الصديعة والمرجينولة .

١٦١٥٦ - صَرّ Empaquetage (F). Packing (E).
جمع الشيء وشده وتغليفه .

١٦١٥٧ - صِرّ Tichodroma (S). Tichodrome (F).
جنس طير من فصيلة المتوقلات . انواعه قليلة تتميز باستطالة المنقار ودقته ، بذلاقة الجوانح ، بقصر الارساغ وبنحافة وصغر المخالب الحادة . اثوابه عديدة تختلف مع الانواع وفصول السنة . يألف المناطق الصخرية الجبلية . ينفر من الاشجار . قوته الحشرات والعناكب . يدسّ عشه في صدوع الصخور . اناثه تحضن وحدها من ٥ الى ٧ بيضات نحو اسبوعين وذلك في شهر ايار . اعرف انواعه واشهرها صر الصخور .


صرّ الصخور

١٦١٥٨ - صِرّ الصُّخُور *
Tichodroma muraria (S). Tichodrome de murailles, Echelette (F).
نوع من الصر . ثوبه متراكب الالوان المنمقة المنضدة الجميلة. طوله نحو ١٧ سم. وبسطته ٣٠ || يألف الجبال الصخرية الجرداء . يكثر في صرود لبنان مشتاء الاودية العميقة والهضاب الصخرية .

١٦١٥٩ - صِراب
الزرع يبذر في الخريف بعد اول مطر .

١٦١٦٠ - صُراح Pur (F). Neat (E).
الخالص من كل دنس او غش . يقال خمر صراح وزيت زيتون صراح .

١٦١٦١ - صُرَّاح
الصرّاح طائر يؤكل (محيط المحيط).

١٦١٦٢ - صُراحيَّة
هي الدمجانة تستعمل لحفظ الخمر .

١٦١٦٣ - صُرَّاد سحاب بارد ندي ليس فيه ماء .

١٦١٦٤ - صِرادَة ° Orographie (F).
Orography (E).
علم يبحث في وصف الجبال وتحليلها .


١٦١٦٥ - صِرادِي ° Orographique (F).
Orographical (E).
نعت تعريفي يطلق على ما له علاقة بالصرادة اي وصف الجبــال .

١٦١٦٦ - صَرَّار Achète (F).
اسم يطلق على جميع الحشرات الصرصارة اخصها الجدجد والزيز .

١٦١٦٧ - صَرَّار اللَّيْل هو الجدجد ، اطلبه .

١٦١٦٨ - صَرَّارَة Circaetus (S).
Circaète (F). Serpent eagle (E).
جنس طير من عمارة السقاوات وفصيلة الصقريات . انواعه ١٢ ، موطنها جميع المناطق المعتدلة من العالم القديم. اجسامها رشيقة متوسطة القد تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. وبسطتها تراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . رؤوسها كبيرة، اعناقها قصيرة ، مناسرها قوية البهرة الذربة الحادة . ارساغها سرحة ، مخالبها دقيقة الاطراف الحادة || اثوابها كدراء اللون يعلوها توشيم لطيف عابق ، صدورها وبطونها افتح وازهى من ظهورها وسواقطها || تألف الجبــال والاحراج ومجاري الماء والادغال والمروج والفيافي . قوتها الزحافات من العظاء الى الافاعي والضفادع والاسماك والعصافير والحشرات || تدسّ اوكارها في الاشجار والادغال . اناثها تضع من رفنتين الى ثلاث رفنات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعه صرارة المتوسط .

١٦١٦٩ - صَرَّارَة المُتَوَسِّط *، أبُو صُوَيّ
Circaetus gallicus (S). Circaète Jean-le-Blanc (F). Short-toed eagle (E).
نوع من الصرارة كبيرة الجثة طولها نحو ٧٠ سم. وبسطتها ١٨٠ سم . ثوبها الى الربدة السمراء تعلوها نمشة عابقة . زورها وبطنها وخوافيها الى البياض الاغبر يعلوه تبقيع اسمر. منسرها الى الزرقة السوداء . عيناهــا الى الصفرة اللامعة . رسغاها واصابعها تبنية اللون ، مخالبها سود . وهي من الطيور القواطع تجوب البلاد وتحوم فوق الماء . تألف الجبال والاحراج والمناقع ومجاري الماء والسهول والشواطىء || قوتها الافاعي والعظاء والضفادع والاسماك والعصافير .


صرّارة المتوسط

١٦١٧٠ - صَرَاعِيد ° Sauropodes (F).
Sauropoda (E).
الصراعيد رتيبة من الزحافات المنقرضة ، الدناصير ، جميع اجناسها وانواعها جبارة ، رباعية القوائم ، عاشبة || ظهورها يعود الى الحقبة الترياسية . وقد بلغت اوج انتشارها في الحقبة الجورية . وانقرضت في الطباشيرية || اشهرها الصرعود الجبلي (Atlantosaurus) الذي كان طول جسمه لا يقل عن ٤٠ متراً ، ثم الصرعود الصغير الرأس (Brontosaurus) الذي كان طوله من ٢٠ الى ٢٢ متراً .

١٦١٧١ - صَرَام ، صِرَام Cueillette (F).
Gathering (E).
هو جني الثمر في اوان ادراكه .

١٦١٧٢ - صُرَّان ، حَدَد Serranus (S).
Serran (F). Serranus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات ورتبة شائكات

الزعانف . انواعه المعروفة نحو ١٢٠ معظمها من اسماك بحار المناطق الحارة || اجسامها اهليلجية الشكل ، متوسطة القد او صغيرة . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر الاحمر المواج يعلوه تجذيع معترض لاقياسي الانتظام والالوان سهفها مبراشي الشكل . زعانفها الظهرية شائكة في الجزء الامامي ، سرحة في الجزء الخلفي || بعضها يعبر اغوار الانهار ويسرأ في المياه العذبة || لحومها بين المتوسطة الصنف والجيدة || اشهر انواعه الصران الكاتب والصران المبقج .

١٦١٧٣ - صُرّان جبّار Serran géant (F).
سمكة بحرية بيوض تدعى لقس جبار ، اطلبها .

١٦١٧٤ - صُرّان كاتِب * ، حَدَد مُزَخْرَف
Serranus scriba (S). Serran écriture, Serran scribe (F). Serranus scriba (E).
نوع من الصران . سمكة بحرية بيوض . اعطانها خلجان واضواج واغوار البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط، يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ثوبها متراكب الالوان يرتكز على الاصفر الحنطي . رأسها وظهرها مجلعان بالاسمر . جانباها مشحمان بالازرق والكستني . زعانفها مزخرفة بالاحمر . رأسها يرمحي الشكل قصير الخطم. شدقها قليل الرحابة. عيناها صغيرتان || زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية مستطيلة ، شائكة النصف الاول ، سرحة النصف الثاني . الشرجية تقابل القسم السرح من الظهرية. الذيلية مقوسة الطرف المحدودب || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٥ - صُرّان مُبَقّج ، حَدَد مُبَقّج
Serranus hepatus (S). Serran maculé (F). Serranus hepatus (E).
سمكة بحرية بيوض من الصران . اعطانها اضواج وخلجان البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد ،اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط يطول من ١٨ الى ٢٢ سم. ثوبها يرتكز على الاصفر الاحمر الحنطي المواج . رأسها وظهرها مبقجان بالكستني العابق. جانباها مجذعان ومضلعان بالاحمر والازرق . زعانفها مضلعة ومبقجة ومنقطة . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم. شدقها قليل الرحابة. عيناها كبيرتان || زعانفها متباينة الاشكال كما في الصران الكاتب || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٦ - صُرّانِيّات ° Serranidae (S).
Serranidés (F). Serranidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة . تتميز بجودة العمج وبقلة ابتعادها من المجادح والخلجان والاضواج || اجسامها اهليلجية الشكل، لاقياسية الطول الذي يراوح من ١٥ الى ٢٠٠ سم. حراشفها مبراشية خشنة متماسكة الاطراف ، زعانفها الحوضية سداسية الاشعة المرتخية باستثناء شعاع واحد جامد شائك . اسنانها الفكية والحنكية منتظمة الصفوف المتتابعة || اشهر اجناسها الصران والانثياس واللقس والقباب .

١٦١٧٧ - صَرّايَة الحنظل اذا اصفرّ.

١٦١٧٨ - صَرَب ، صَرِيب Lait caillé (F).
Curdled milk (E).
اللبن الرائب اذا اشتدت حموضته .

١٦١٧٩ - صَرْب Gomme d'acacia, G. rouge (F).
صمغ القرظ والطلح والعرفط وهي حمر كأنها سبائك تكسر بالحجارة .

١٦١٨٠ - صَرَبَة هي الغبيراء ، اطلبها .

١٦١٨١ - صُرْبِيت ° Sorbite
مادة غذائية لا طعم لها ترافق السكر لكنها عادمة المقدور التحليلي . وهي توجد في معظم الثمار المأكولة ونسبتها تراوح من ٥ الى ١٢٠ غرام في الكيلو .

١٦١٨٢ - صِرْجَانَة °* Serjania (S).
Serjania (F). Serjania (E).
جنس جنبات سرعية عارشة من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ معظمها من نبوت امريكة الاستوائية والبعض الآخر ينبت في جزر المحيط الهادي وسيشل والهند || سوقها سرعية . اوراقها متعاقبة ، مركبة ثلاثية التجميع . نصالها مسننة الحواشي ، غارقة الضلوع والعروق . ازهارها ابطي الارتكاز ، عنقودي التجميع . ثمارها جناحية ، ثلاثية التركيب .


صرّان كاتب


صرجانة

١٦١٨٣ - صَرْخَب ° Bryum (S).
Bryon (F). Bryum (E).
جنس طحالب معمرة من فصيلة الصرخبيّات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || تعيش على الصخور وفي التربة . أكياسها البوغية حقية الشكل طرفية الارتكاز .

١٦١٨٤ - صَرْخَبِيّات ° Bryaceae (S).
Bryacées (F). Bryaceae (E).
فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبخيات .

١٦١٨٥ - صَرْد ، صَرَد Froid (grand) (F).
Cold (extreme) (E).
هو البرد الشديد .

١٦١٨٦ - صَرَّدَ ، صَرَّحَ Epier (F). To ear (E).
صرد القمح والشعير : طلع سفاها .

١٦١٨٧ - صُرَد ، صُرَّب Lanius (S).
Pie-grièche, Piegrieche (F). Shrike (E).
ج صردان . جنس طير من الجوائم وفصيلة الصرديات . انواعه ١٨ ، موطنها بلاد العالم القديم . جميعها بقعاء الثوب . ضخمة الرأس . مناقيرها غليظة مسننة المخاطم العلوية . سواقطها متوسطة الطول مجذمة . اذنابها رتاجية الريش . ارساغها جحفية الجلد . مخالبها حادة || لا ترى الا في سمعة او شجرة وهي شرسة الطباع ، قلقة ، شديدة النفور . قوتها الحشرات والدوبيات والافاعي والعصافير . تدش في الاشجار الفناء . اناثها تضع من ٤ الى ٧ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .


صرد اربد

١٦١٨٨ - صُرَد أرْبَد * ، صُرَد البادِيَة
Lanius excubitor (S). Pie-grièche grise (grande), Boisselière (F). Great grey shrike (E).
نوع من الصرد الآبد الشائع . يعتبر من الطيور الضارة . طوله يراوح من ٢٣ الى ٢٤ سم. ثوبه الى الربدة الطحلاء.


ظهره عابق المواج الاسمر . بطنه الى البياض الاغبر . سقطاه الى السمرة الحالكة المبقعة بالابيض الناصع . ذنبه اسود الوسط ، ابقع القاعدة والطرف . منقاره وساقاه سود . يألف الرياض والاحراج القريبة من المروج والمراعي .


صرد الجنوب

١٦١٨٩ - صُرَد الجُنُوب *

Lanius meridionalis (S). Pie-grièche méridionale (F).

نوع من الصرد ، موطنه افريقية الشمالية وشواطئ المتوسط طوله نحو ٢٥ سم . ظهره اطحل اللون . سقطاه الى السمرة. ذنبه ابقع الاطراف ، اسمر الوسط . صدره وبطنه الى البياض الوردي المواج . عيناه مكحلتان بالاسود || يألف الغابات والهضاب المدحاة والشواطئ الصخرية .


صرد المتوسط

١٦١٩٠ - صُرَد المُتَوَسِّط * ، دَقْنَاش شَامي

Lanius senator, L. rufus (S). Pie-grièche rousse (F). Woodchat shrike (E).


نوع من الصرد الجوال يجوب معظم مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٩ سم. ثوبه ابقع اللون تكثر فيه الصهبة . يألف الادغال والحدائق والمروج . قوته العظاء والوزغ والضفادع ومختلف الحشرات || يدبن في الجنبات الفناء القليلة الارتفاع عن التربة .


صرد امغر

١٦١٩١ - صُرَد أمْغَر * ، نُهَس

Lanius collurio (S). Pie-grièche écorcheuse, Pie-grièche grise (F). Red-backed shrike, Butcher bird (E).

نوع من الصرد الجوال يجوب اكثر مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٧ سم. ثوبه امغر اللون يمبق عند الظهر ويبيض عند الزور والصدر. محسراه الى السمرة القاتمة . سقطاه الى السمرة الطحلاء الخنطية المواج . ذنبه ابلق الاطراف || يألف الاحراج ومجاري الماء والحدائق والمراعي . وهو شرس الطبع ، ضيق الخلق . قوته الحشرات على اختلافها والدويبات والعصافير .


صرد وردي

١٦١٩٢ - صُرَد وَرْدِيّ * ، دَقْنَاش

Lanius minor (S). Pie-grièche à poitrine rose, Pie-grièche d'Italie (F). Lesser grey shrike (E).

نوع من الصرد الآبد ، موطنه يمتد من بلاد فارس الى اطراف اروبة الجنوبية . طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه الى الصهبة الطحلاء . رأسه اسود الطوق . صدره وردي اللون . سقطاه الى الصهبة الخنطية العابقة || يألف الادغال ومجاري الماء ، قوته الحشرات والدويبات .

١٦١٩٣ - صِرْدَاح Terre meuble (F).

الصرداح والسِّرداح والسرادحة هي التّربة اللينة .

١٦١٩٤ - صَرْدَح ، صَرْدَحَة

Terre délaissée (F). Abandoned ground (E).

الارض الزراعية المهملة المتروكة لا نبت فيها .

١٦١٩٥ - صَرْدَحِي° Edaphique(F). Edaphic(E).

المنسوب الى الصردح ، اي التربة ، باعتباره عاملاً من عوامل البيئة .

١٦١٩٦ - صُرَدِيَّات Laniidae (S).

Laniidés (F). Laniidae (E).

فصيلة طيور من الجواثم المشرومات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بمناقيرها الغليظة ، القوية الجالسة ، المسننة المخاطم العليا ، اجنحتها متوسطة القد || قوتها ما تقتنصه من حشرات ودويبات وعصافير .

١٦١٩٧ - صَرَر

الصرر : الزرع قصبت سوقه واكتملت سنابله دون حبه . الواحدة صررة .

١٦١٩٨ - صَرْصَر Coq (F). Cock (E).

هو الديك ، اطلبه .


صرصران

١٦١٩٩ - صَرْصَرَان * Scymnus lichia (S).

Liche, Gatta (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من السنفقيات ، تطول نحو ثلاثة امتار . جثتها اسطوانية الشكل ، دقيقة المؤخر ، كبيرة الزعنفة الشرجية . ثوبها الى السمرة الزرقاء المواج يعلوها تجذيع اسود . جلدها عادم الفلوس شائع الاستعمال الصناعي . لحمها مأكول .

١٦٢٠٠ - صَرْصَرَة Cri du milan (F).

Cry of the kite (E).


صوت البازي .

١٦٢٠١ - صُرْصُور

حشرة مينولة تعرف ببنت وردان ، اطلبها . منها الاميركية والجرمانية والشرقية .

١٦٢٠٢ - صَرْع Epilepsie (F). Epilepsy (E).

علة خبيثة في الجهاز العصبي تصيب الخيل . تعرف من حصول الغيبوبة والسقوط على الارض والتشنج في العضل .


صرعانة

١٦٢٠٣ - صَرْعَانَة °* Chrysobothris affinis (S).

Chrysobothris complice (F). Chrysobothris affinis (E).

حشرة خاضلة ناهة من فصيلة الزقنبوتيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاحراج والغابات والحدائق . خنافسها تعيش على اوراق الاشجار . يرقاتها مرقالة تعيش على الاشجار الهرمة فتسردب اللحاء وقلما تعطب الشكير || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٢ الى ١٦ مم. ثوبها الى السمرة الكستنية يعلوها مواج اسفع . غمداها ثلاثيتا النقر ، خضراء اللون عند الذكر ، صفراء اللون عند الانثى. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان، ناشزتان. زباناها خيطيان، منشاريا التركيب . ظهوانها شبه جلوني الشكل ، ذلق المؤخر ، مقطوم الطرف . غمداها متتابعتا التحزيز الخفيف . ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً || جيلها ثنائي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو تطول عند الادراك التام نحو ٣٠ مم. جسمها مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق المؤخر . ثوبها الى الطحلة.

١٦٢٠٤ - صَرْف، إصْطِرَاف Agio, Change (F).

Agio, Premium, Exchange (E).

الفرق بين سعر النقد الاسمي وسعره المعدني .

١٦٢٠٥ - صَرْفَة

الصرفة منزل من منازل القمر الشامية ينزله في الليلة الثانية عشرة . وهو نجم واحد نير تلقاء الزبرة محاط بكواكب صغار طمس . وسميت صرفة لانصراف الحرّ والبرد بطلوعها. ومن العرب من يسمي الصرفة قلب الاسد || رقيب الصرفة فرع الدلو المقدم .

١٦٢٠٦ - صِرْم ، سُخْلَة
Sous-variété, Cultivar (F). Subvariety, Cultivar (E).
الصرم ج. أصرام هي افراد من ضرب واحد تميزت بصفات معينة خاصة مثالها صرم التفاح الستاركن ريتش رد .

١٦٢٠٧ - صُرْمَة ٥ Sauromatum (S).
Sauromate (F). Sauromatum (E).
جنس نباتات عشبية عسقولية معمرة من فصيلة القلقاسيات . منبتها بعض مناطق البلاد الحارة الممتدة من الهند والافغان الى شط العرب || عساقيلها كبيرة الجرم تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. ازهارها يسبق الايراق وله رائحة كريهة . شرعافها يطول من ٣٥ الى ٤٠ سم. وهو ضيق النصل ، لونه الى الحمرة البنفسجية المواج . شماريخها اخضر ضبتها مخروطية الشكل . اوراقها مستطيلة المعاليق الخضر التي تطول نحو ٥٠ سم. نصالها قلبية الشكل تطول نحو ٢٥ سم. وتعرض نحو ١٥ سم. || تزرع للتزيين لكنها تخشى المواقع الباردة || اعرف انواعها واشهرها التالية :

١٦٢٠٨ - صُرْمَة صَفْرَاء العُرُوق ٥
Sauromatum venosum (S).
Sauromate à nervures jaunes (F).
نبات سبروتي شائع الاستعمال التزييني ضمن البيوت . عساقلها مأكولة لكنها تحوي بعض المواد الحبالية التي تذهب بالنقيع .

١٦٢٠٩ - صُرْمَة مُبَقَّعَة ٥
Sauromatum guttatum (S).
Sauromate tacheté (F).
نبات سبروتي شائع الاستعمال التزييني ضمن البيوت وفي حدائق المناطق الحارة .

١٦٢١٠ - صُرْمُون ٥ Strymon (S).
جنس حشرات فراشية من فصيلة اللقنيات . انواعه عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . ذكورها واناثها مختلفة الاثواب . مكنها كروي الشكل ، يرقاتها صغيرة القد منخفضة الرؤوس ، مدببة الاطراف . تعيش على النباتات الشجرية || اشهر انواعه ما يلي .

١٦٢١١ - صُرْمُون أَبْيَض ٥ * Strymon album (S).
نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٣٣ م. ثوبها الى السمرة السوداء . رواشن الذكر حنطية اللون يعلوها تسنيج ابيض معترض وتجذيع برتقالي طرفي يحده اطار اسود وخمس نقط سمر . رواشن الانثى سوية اللون الاسمر الداكن || يألف الجنائن والحدائق والغابات . يسرح من حزيران الى تموز || يرقته تعيش على ورق الدردار .

١٦٢١٢ - صُرْمُون الخَوْخ ٥ * Strymon pruni (S).
نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٣٤ م. الذكر حنطي الثوب ، رواشنه الى الصهبة يعلوها تبقيج وتشيح وتسنيج يراوح من الابيض الى الاطحل والاحمر والاسمر . الانثى سوية الثوب الكستني المتفاوت الاسمرار || يرقته تظهر في ايار تركب اوراق الخوخ .

١٦٢١٣ - صُرْمُون الزُعْرُور ٥ *
Strymon lynceus (S).
نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٣٣ م. الذكر اسمر اللون ، حنطي الرواشن المسنجة بخط معترض ابيض. روشناه الخلفيان مبقجان بالازرق ومجذعان بالبرتقالي . الانثى سمراء الثوب ، روشنها الامامي يحمل بقجة مخروطية الشكل طحلاء اللون . روشنها الخلفي يحمل من نقطتين الى ثلاث نقط صفر || يرقته تعيش على ورق الزعرور والخوخ البري .

١٦٢١٤ - صُرْمُون السِنْدِيان ٥ *
Strymon ilicis (S).
نوع من الصرمون ، فراشته تطول من ٣٢ الى ٣٦ م. الذكر اصغر قداً من الانثى ثوبه الى السمرة الكستنية المواج. رواشنه مسنجة بالابيض والاحمر . الانثى سوية الثوب الاسمر العابق تحمل في طرف كل روشن من روشنيها الخلفيين نقطة صهباء اللون || يرقته تعيش على ورق السنديان .

١٦٢١٥ - صُرْمُون السَنْط ٥ *
Strymon acaciae (S).
نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٧ م. الذكر حنطي الثوب اطحل الرواشن . رواشنه زرق الانتشاب يعلوها تسنيج معترض ابيض وتبقيج طرفي اصهب . الانثى سمراء اللون كستنية المواج || يرقته تظهر من نيسان الى ايار تعيش على اوراق السنط .

١٦٢١٦ - صِرْوَة * ، ذَنَب الضَبّ
Saururus (S). Saurure (F). Lizard's tail, Swamp lily (E). Molchschwanz (D). Saurura (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية مدادة معمرة من فصيلة الصرويات . انواعها عديدة جميعها منقعية سبروتية . سوقها نحيلة حولية تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها معنقة ، متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل ، متماوج الصفحة ، خلي البشرة . ازهارها خنثوية ، سنبلية التجميع || ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

١٦٢١٧ - صُرُولِيَّة رَمَادِيَّة
هي الوذحه الغبراء ، اطلبها .

١٦٢١٨ - صِرْوِيَّات Saururaceae (S).
Saururacées (F). Saururaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القمالات. نباتاتها عشبية معمرة . ازهارها خنثوية . ثمارهـا جراء مختلفة الاشكال .

١٦٢١٩ - صَرِيب هو الصرب ، راجعه .

١٦٢٢٠ - صَرِيح ، صَفِيّ ، عَتِيق ، كَرِيم ، أَصِيل
Pur-sang (F). Thoroughbred (E).
نعت يطلق على كل حيوان اهلي من سلالة صافية النسب منتخبة .

١٦٢٢١ - صَرِيد Glace (F). Ice (E).
هو الجليد ، اطلبه .


١٦٢٢٢ - صَرِيم هو الحصاد ، اطلبه .

١٦٢٢٣ - صَرِيمَة Palmeraie (F). Date-Garden (E).
الحائش المجتمع من النخل في الرمال .


١٦٢٢٤ - صَرِيمَة الجَدْي ، سُلْطَان الجَبَل
Lonicera (S). Chèvrefeuille (F). Caprifoly (E). Geissblatt (D). Caprifoglio, Capraiola (I).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخمانيات .


صرمون ابيض


صرمون الخوخ


صرمون الزعرور


صرمون السنديان


صرمون السنط


صروة

انواعه نحو ١٥٠ تتميز بعدم نظاميتها . سوقها منتصبة او عارشة . اوراقها متقابلة الارتكاز ، ابيدة او عابلة النصل . ازهارها لا قياسية الاعسام ، رشيقة الشكل ، عطرية الرائحة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٦٢٢٥ - صَريمَة الجَدي الأبيدَة

Lonicera sempervirens (S). Chèvrefeuille toujours vert, C. de Virginie (F).

جنبة معمرة عارشة تعلو من ٤ الى ٥ امتار . ساقها متسلقة . فروعها عادمة المكاك . اوراقها ابيدة بيضية الشكل . نصلها خملي البشرة بحري اللون . ازهارها سنبلية التجميع تاجية الارتكاز عطرية الرائحة ، لونها الى الارجواني الاصفر المواج || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

١٦٢٢٦ - صَريمَة الجَدي التبتيَّة

Lonicera thibetica (S). Chèvrefeuille du Thibet (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء . مكاك فروعها ابيض اللون . اوراقها صغيرة القد ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، اطحل السفلى الكثيفة الزغب . ازهارها توأمية الانتشاب ، انبوبية التويج ، عطرية الرائحة ، ليلكية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٢٢٧ - صَريمَة الجَدي التترية

Lonicera tartarica (S). Chèvrefeuille de Tartarie, Chamécerisier, Camérisier (F).

جنبة معمرة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ضروبها واصرامها التزيينية عديدة ، سوقها فرعاء . فروعها الفتية سمر المكاك اما الحولية فجوفاء . اوراقها صغيرة القد ، قلبية الشكل مقطوعة القاعدة . نصلها عادم الخمل ، اخضر اللون . ازهارها تختلف مع الضروب فيها الابيض والوردي والاحمر ، كؤوسها خماسية التركيب . ثمارها صفر او حمر ، كروية الشكل ، مستطيلة الاهن. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٦٢٢٨ - صَريمَة الجَدي الجبَليَّة

Lonicera alpigena (S). Chèvrefeuille alpestre (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقها فرعاء ، فروعها فارشة بيض المكاك . اوراقها كبيرة القد اهليلجية النصل المهدب . ازهارها جؤوية اللون تويجاتها مزدوجة القصوص. ثمارها الى الحمرة القرمزية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٢٢٩ - صَريمَة الجَدي الحَرَجيَّة *

Lonicera periclymenum (S). Chèvrefeuille des bois (F).

جنبة معمرة عارشة تعلو نحو ٥ امتار . ساقها فرعاء . فروعها عادمة المكاك . اوراقها بيضية الشكل ، ذلقة الزام الاخير ، نصلها مالس الصفحة العليا الخضراء ، خملي السفلى الطحلاء . ازهارها فواحة العرف الذكي ، لونها الى الصفرة الجميلة يعلوها مواج ارجواني || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٦٢٣٠ - صَريمَة الجَدي الدغليَّة

Lonicera xylosteum (S). Chèvrefeuille des haies, C. des buissons (F).

جنبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء فناء . فروعها جوف ، افنانها سمر المكاك . اوراقها بيضية مقطوعة القاعدة خملية النصل . ازهارها الى البياض الاغبر يعلوه توشيح اصفر . ثمارها صغيرة القد حمراء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || عصارة ثمارها مرة الطعم مسهلة تدخل في عدة مستحضرات طبية معوية .

١٦٢٣١ - صَريمَة الجَدي الزرقاء الثمر

Lonicera coerulea (S). Chèvrefeuille à fruits bleus (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتشبة فرعاء . فروعها زباء اللحاء ، بيض المكاك . ازهارها توأمية الانتشاب . تويجها محدودب الانبوب الاكرش . لونها الى البياض الاصفر تعلوه خلة ذهبية . اوراقها بيضية ، مقطوعة القاعدة ، زباء الصفحة السفلى . ثمارها حمصية القد لونها الى الزرقة العابقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٢٣٢ - صَريمَة الجَدي الشائعة ، ياسمين عَرَاتِلي

Lonicera caprifolium (S). Chèvrefeuille des jardins, C. commun (F).

جنبة معمرة عارشة تعلو نحو ٤ امتار . ساقها فرعاء . فروعها عادمة المكاك . اوراقها عابلة بيضية الشكل ، مقطوعة القاعدة . نصلها مالس البشرة ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . ازهارها كبيرة القد فواحة العرف العطري . لونها ارجواني الخارج اصفر الداخل || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٢٣٣ - صَريمَة الجَدي الشائكة

Lonicera spinosa (S). Chèvrefeuille épineux (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء . فروعها نحيلة متدلية ، مكاكها ابيض اللون . اوراقها خطية مستطيلة مسننة القاعدة . ازهارها توأمية الانتشاب ، انبوبية التويج ، ضيقة القنابات الطويلة ، وردية اللون ، ثمارها الى الحمرة الزرقاء المواج يعلوها طيسل اغبر . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٢٣٤ - صَريمَة الجَدي الشرقيَّة

Lonicera orientalis (S). Chèvrefeuille d'Orient (F).

جنبة معمرة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء . فروعها متشعبة بيض المكاك . اوراقها صغيرة القد ، نصلها اخضر البشرة على صفحتيها. ازهارها وردية اللون يعلوها توشيح بنفسجي . ثمارها الى السمرة السوداء اللامعة || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٦٢٣٥ - صَريمَة الجَدي القَتاميَّة

Lonicera myrtillus (S). Chèvrefeuille-myrtille (F).

جنبة معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبة . مكاك فروعها أبيض اللون . اوراقها اهليلجية صغيرة القد . نصلها عابق الخضار خملي الصفحة السفلى . ازهارها توأمية الانتشاب ، انبوبية التويج ، جرسية الاطراف ، ضيقة القنابات المستطيلة . لونها الى البياض التبني . ثمارها مزدوجة ، لاصقة ، ثنائية الخدر ، حمراء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٢٣٦ - صَريمَة الجَدي القِمْعِيَّة

Lonicera pileata (S). Chèvrefeuille à cupule (F).

جنبة معمرة صغيرة القد تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها منتصبة فناء . افنانها زباء اللحاء . اوراقها ابيدة بقسية الشكل. ازهارها صغيرة الحجم ، قمعية القاعدة بيضاء اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .


صريمة الجدي الحرجية

١٦٢٣٧ - صَرِيمَة الجَدي النَيْلِجيَّة
Lonicera syringantha (S). Chèvrefeuille-lilas (F).
جنبة معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء. مكاك فروعها ابيض اللون. اوراقها اهليلجية صغيرة القد. نصلها مالس البشرة جميل الخضار. ازهارها توأمية الانتشاب، انبوبية التويج، ضيقة القنابات، عطرية الرائحة، وردية اللون. ثمارها حمصية القد، حمراء اللون، ثلاثية الخدور || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٦٢٣٨ - صَرِيمَة الجَدي اليَابَانِيَّة
Lonicera Japonica (S). Chèvrefeuille du Japon (F).
جنبة معمرة عارشة تعلو نحو عشرة امتار. ساقها متسلقة. فروعها متباعدة، عادمة المكاك. اوراقها ابيدة، بيضية الشكل، مدببة الزام الاخير. نصلها خلي الصفحة السفلى. ازهارها توأمية التجميع، كبيرة القد، عرفية الرائحة، لونها الى البياض الموشح بالاحمر || ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين.

١٦٢٣٩ - صَعْب
Quelea (S).
Quéléa, Dioch, Travailleur (F).
جنس طير من فصيلة التنوطيات. انواعه المعرفة ثلاثة موطنها افريقية الشرقية من شواطئ بحر القلزم الى ما وراء الحبشة. اجسامها صغيرة الحجم طولها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. اثوابها قليلة الاختلاف عن بعضها يكثر فيها الاحمر العنابي. رؤوسها واعناقها واجنحتها سود. حتار قوادمها واباهرها صفر. مناقيرها سود او حمر. ارساغها الى السمرة الحنطية || قوتها الحبوب والبزور والهوام. تدثن في الادغال. عشاشها محبوكة القش، كروية الشكل، مقطوعة المدخل. اناثها تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين. ج صعاب.

١٦٢٤٠ - صَعْبَر، صَعَنْبَر
Berchemia (S).
Berchémie (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة النبقيات. انواعه قليلة. سوقها عارشة تطول من ٤ الى ٣٠ م. اوراقها عابلة بيضية الشكل، مقطوعة القاعدة. نصلها عديد العروق، بحري اللون. ازهارها صغيرة القد، خضراء اللون، عنقودية التجميع، ثمارها زيتونية الشكل والقد واللون، تسود عند الادراك. ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول.

١٦٢٤١ - صَعْتَر
Frai (F). Spawning (E).
سرء السمك قبل ان يخرج من الانظام وهو الذي يحضر فيصبح من المآكل المقوية الثمينة المعروفة بالبطرخ والخبياري || انواعه عديدة تختلف باختلاف مصدره وحجم السرء ولونه وطريقة تحضيره.

١٦٢٤٢ - صَعْتَر هو السعتر، اطلبه.

١٦٢٤٣ - صَعْتَر أَزْغَب *، زَبْعَر
Origanum hirtum (S). Origan hérissé, Marjolaine hérissée (F). Hairy Marjoram (E). Kretischer Dosten (D). Origano di Creta (I).
نبات عشبي بري عطري معمر من فصيلة الشفويات. يكثر في الاراضي الجبلية الملحاة. ساقه فرعاء تعلو نحو ٤٠ سم. فروعه دقيقة، مخشوشبة، منتصبة، زغبية اللحاء. اوراقه ممنقة، متقابلة، بيضية الشكل، نصلها خلي البشرة. كثيف الجيوب العطرية، مسنن الحافة، يطول نحو ٢ سم. ازهاره وردية اللون. عثكولية التجميع. يستخرج من اوراقه وزهره دهن الصعتر الشائع الاستعمال.

١٦٢٤٤ - صَعْتَر البَرّ هو الندغ، اطلبه.

١٦٢٤٥ - صَعْتَر الجَبَل هو ندغ الجبل، اطلبه.

١٦٢٤٦ - صَعْتَر الهِرّ هو الطوقريون الكوربي، اطلبه.

١٦٢٤٧ - صَعْتَر بَرّي هو سعتر البر، اطلبه.

١٦٢٤٨ - صَعْتَر البَرَاري *، فُوذَنْج
Origanum vulgare (S). Origan commun, Marjolaine bâtarde, Fausse marjolaine (F). Wild marjoram, Organy (E). Echter Dost, Wilder Marjoran (D). Origano, Regamo (I).
نبات عشبي طبي بري معمر من فصيلة الشفويات. ساقه فرعاء مخشوشبة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه ممنقة، متقابلة، بيضية الشكل؛ نصلها خلي البشرة، مبعثر الجيوب العطرية. ازهاره وردية اللون، حمر القنابات. عثكولها الزهري خيمي الشكل || يستخرج من اوراقه عطر الصعتر.

١٦٢٤٩ - صَعْدَة
Tige dressée (F). Erect stem (E).
هي كل ساق تمكنها الياقها القاسية من الانتصاب دون وسيط او تثقيف.

١٦٢٥٠ - صُعْرُورَة، عَفِيرَة، قُمْعُوطَة
Boule de scarabée (F). Ball of beetle (E).
الصعرورة او العفيرة او القمعوطة دحروجة من زبل وطين تصطنعها بعض اناث الخنافس، اخصها الجعل لترز المكن في داخلها.

١٦٢٥١ - صَعْصَع *
Ictinia (S). Ictinie (F).
جنس طير من عمارة الحدأ وفصيلة الصقريات. انواعه قليلة جميعها من القواطع الكبيرة الجثة. اثوابها الى الصهبة الرصاصية يعلوها مواج ازرق. رؤوسها زاهية. سواقطها واذنابها عابقة. عيونها حمر اللون، سود الاطار والاهداب. مناسرها الى السواد الازرق، ارساغها جؤوية || قوتها العظاء والدويبات والحشرات على اختلافها. تدثن في الاشجار الباسقة. اناثها تضع من رفتين الى ثلاث رفنات تحضنها بمناوبة ذكورها نحو اربعة اسابيع.

١٦٢٥٢ - صَعْصَع
Rotor
نعت تعريبي يطلق على القسم المتحرك الدوار من المحركات الآلية.

١٦٢٥٣ - صَعْف *ه
Oxylophus glandarius (S).
Oxylophe-Geai (F).
طائر من عمارة الوقواقيات وفصيلة القيقوبيات. اعطاله فسيحة الارجاء تشمل الشرق الاوسط والجزيرة العربية وافريقية الشرقية والشمالية || وهو من الضوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٤٠ سم. ثوبه متباين الالوان. رأسه الى الربدة. جؤشنه وزوره وعلاطا عنقه الى الصهبة الصفراء. بطنه الى البياض. ظهره الى الربدة الحنطية المواج. ريش قوادمه ومناكبه واباهره وذنبه الى السمرة الحنطية باستثناء الاطراف البيض. منقاده احمر القاعدة، اسود الملاقط. قائمتاه الى السمرة



صعتر ازغب



صعتر البراري


صَعصَع



صَعف


صعلل


صعلول ازغب


صعلول اهيف


صعوة حمراء الراس


صعوة قنبرية


صعوة مجذعة

الخضراء || قوته الحشرات والاساريع . انثاه كأنثى الوقواق لا تحضن البيض بل تضعه في عشاش غيرها من الطير اخصها عشاش الزاغ . ج صيماف .

١٦٢٥٤ - صُعْقُر Frai (F). Spawning (E).

الصُعْقُر سرء السمك ويدعى صُعْتُر ، اطلبه .

١٦٢٥٥ - صُعْقُرِيَّات Chytridiaceae

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة العرئيات ورتبة البيضيات . اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها من الوجهة الاقتصادية الزراعية : الشس والوزم والوثعة .

١٦٢٥٦ - صَعْلَة

الصعلة : نخلة فيها عوج واصول سعفها جرداء .

١٦٢٥٧ - صُعْلُل ٥* Galerina marginata (S). Galerine marginée (F).

فطر كاعن الصنف لامأكول من فصيلة الفاريقونيات . اعطانه اقليم الصنوبريات حيث يعيش مجموعات على القشور والاخشاب النخرة . مجموعاته لاقياسية العدد الذي يراوح من ٦ الى ٢٠ بوغه الى البياض الاغبر . ساقه معتدلة الطول تبنية اللون ، طوقها الى الطحلة . ارسوته شبه صيوانية الشكل محددة الحاشية ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الى السمرة يعلوها مواج اصفر . اطراسه معتدلة الكثافة بنية اللون . رائحته عند المس قريبة الشبه من رائحة الدقيق .

١٦٢٥٨ - صُعْلُول أَزْغَب ٥* ، كليتُس أزْغب ٥ Clytus pilosus (S). Clytus poilu (F). Clytus pilosus (E).

حشرة خاصلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الجنائن وكروم التين . خنافسها تعيش على اوراق الاشجار . يرقاتها تسردب الجذوع اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٦ م. ثوبها الى الصفار الزيتي الاخضر المواج يعلوه في الظهران ست نقط سود . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان ، دقيقان . فكاها ذربان . ظهرانها عرنامي الشكل لا يلحف السكمة الشرجية . غمداها كثيفتا الحمل والزغب . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || الانثى اكبر قداً من الذكر واطول سرماً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٢ م. جسمها حيدي التركيب قليل التقويس ، عادم الرواجب ، حنطي اللون ، اغبر المواج ، اسود الرأس ، مبعثر الهلب الدقيق .

١٦٢٥٩ - صُعْلُول أَهْيَف ٥* ، كليتُس أهيَف ٥ Clytus arcuatus (S). Clytus étroit (F). Clytus arcuatus (E).

حشرة خاصلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف احراج الصنوبر والتنوب والشربين . خنافسها تعيش على ازهار الشفويات والصيوانيات . يرقاتها تسردب الجذوع والاغصان اليابسة || جسمها متوسط القد اهيف الشكل يطول من ١٢ الى ١٦ م. ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها في كوسلها اربع بقع صفر ويعلوها في ظهرانها اربعة تزاويق متقابلة صفراء اللون . رأسها كبير الجرم . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها خيطيان دقيقان || ظهرانها فارق المؤخر لا يلحف السكمة الشرجية . غمداها متتابعتا التحزيز الخفيف . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || الانثى اكبر قداً من الذكر واطول سرماً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند بلوغها الادراك الجسموري تطول من ٢٠ الى ٢٤ م. جسمها حيدي التركيب ، عادم الرواجب ، اصفر اللون ، احمر الرأس والشرج ، مبعثر الهلب القصير الدقيق || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٠ الى ٤٥ يوماً ينقضي في آخر نفق تحتفره البرقة قرب سطح الجذع او الغصن الذي تقيم فيه .

١٦٢٦٠ - صَعَنْبَر

هو الصعبر نبات عارش من النبقيات ، اطلبه .

١٦٢٦١ - صَعْوَة ، دعْوَيْقَة Regulus (S). Roitelet (F). Wren, Kinglet (E).

ج صعو. جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه ٦ جميعها من العصافير الصغيرة القد . رؤوسها معلوقــة . مناقيرها دقيقة مستقيمة . اثوابها متباينة الالوان يغلب فيها الاطحل والاخضر الزيتوني . اجنحتها متوسطة القد . اذنابها مقعرة الريش قصيرة || قوتها الحشرات والهوام . تألف الادغال والاحراج والسياجات . تدن في الاشجار الفناء . اناثها تبيض مرتين في العام . المرة الاولى في ايار والثانية في تموز . حضنها يستمر نحو اسبوعين تقوم به الانثى دون الذكر .

١٦٢٦٢ - صَعْوَة الحَطَب هي الارطلان ، اطلبه .

١٦٢٦٣ - صَعْوَة حَمْرَاء الرأس * ، صَعْوَة متوّجة بالنار Regulus ignicapillus (S). Roitelet à tête rouge (F). (F). Fire crest, Fire crested wren (E).

نوع من الصعوة تألف الادغال والسياجات والحدائق . طولها نحو ١١ سم. رأسها الى الحمرة الصنابية . محسراها الى الصفرة . ثوبها الى الربدة يزهو في الصدر والبطن ، يعبق في الظهر ويعلوه مواج اخضر زيتي في الجناحين .

١٦٢٦٤ - صَعْوَة قُنْبُرِيَّة *

Regulus cristatus, R. regulus (S). Roitelet huppé(F).

نوع من الصعوة تألف الصنوبر والادغال . طولها نحو ١٠ سم . رأسها برتقالي الريش المستطيل ، اسود الطوق ، اصفر المحسرين ، ظهرها الى الخضار الزيتوني. جناحاها الى السمرة البلقاء . صدرها وبطنها الى الربدة الطحلاء . تدن في الصنوبر والتنوب .

١٦٢٦٥ - صَعْوَة مُجَذَّعَة *

Regulus atricapillus (S). Roitelet triple bandeau (F).

نوع من الصعوة طولها نحو ٩ سم. رأسها امغر اللون أسود الطوق . محسراها مجذعان بالابيض . سائر ثوبها كالصعوة القنبرية . تأم الجبل في اوائل ايار فتقيم حتى ايلول ثم ترحل الى الشواطئ هرباً من البرد .

١٦٢٦٦ - صَعُول ٥ Acrocéphale (F). Acrocephalic, Acrocephalous (E).

الصعول من كان رأسه ضيق القمة .

١٦٢٦٧ - صُعُولَة ° Acrocéphalie (F). Acrocephaly (E).
تشويه خلقي يحصل للرأس فيبدو ضيق القمة . الصعولة لا تحتم ضعف القوى العقلية .

١٦٢٦٨ - صَعِيد
الصعيد هو وجه الارض العلية وقيل هو المرتفع من الارض.

١٦٢٦٩ - صُغَب Lentes (F). Nits (E).
الصغب : بيض القملة ونحوها . الواحدة صغبة .

١٦٢٧٠ - صُغْبَانِيَّات ° Sphaeropsidales (F).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزوعيات تتميز بكنائدها المجموعة المحصورة ضمن بوغة مغلقة (بكنيدة) || فصائلها اربع وهي الدلاميات والصغبيات والمناتيات والمذكيات .


١٦٢٧١ - صُغْبَة ° Sphaeropsis
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغبيات . انواعه عديدة نحو ٢٠٠ منها رمية ومنها طفيلية . بكنيداتها محضونة المنشأ سطحية الانتشار . قصباتها لحية او متصلبة . جولها حنطي عابق يعلوه متى ناتئ دقيق . شفيراتها هدبية . بويغاتها بيضية حنطية او صهباء اللون .

١٦٢٧٢ - صُغْبِيَّات ° Sphaerioidaceae (S). Sphaerioidacées (F). Sphaerioidaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الصغبانيات ورتبة الزوعيات تتميز بكنيدها الضخم ، المحصور العنق ، المتي السمة ، السميك الجول ، العابق اللون. بويغاته لا قياسية التركيب والشكل والتجميع . فهي وحيدة الخلية او ثنائيتها ، وترية او شفعية الاخبية ، خيطية او قدية الشكل ، فردية او رزمية التجميع ، مستطيلة او معترضة الوثيرة الملونة || اعرف اجناسها الاقتصادية المؤذية نحو ٣٢ ، نوردها بالتسلسل الابجدي كما جاءت في الموسوعة . استرومه ، اسكوشيتا ، امنجة ، اسنجية ، اكرانية ، بلندومس ، تريكوسبتوريه ، درلوقــه ، دكرانيه ، دندروفومه ، دوثيورللا ، ديبلودينه ، ديلوفوسبوره ، ربدوسبوره ، زقار ، سبتوريه ، سحية ، سفيرونيمه ، سندارية ، سيتوسبورينه ، دويديه ، صغبة ، فومه ، فوموبسيس ، كرسافه ، كونيوثيريوم ، لزيوستروبه ، لصف ، مطق ، مكروفومه ، هندرسنوله ، هندرسونيه .

١٦٢٧٣ - صُغْرُور °* Ptilium (S). Ptilium (F). Ptilium (E).
جنس حشرات من فصيلة الصغروريات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامهــا شديدة الصغر ، بيضية الشكل ، تطول نحو ١ م. رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة ، ماسحة . تآشيرها وفكوكها وملامسها قياسية. قرونها الاستشعارية مستطيلة ، صولجانية الشكل . كواسلها محدبة ، مستعرضة . رواشنها مهدبة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون منها الاشقع والاصهب والاسمر || تعيش في الجثالة والدردي النباتي . قوتها بوغ العفنيات .

١٦٢٧٤ - صُغْرُورِيَّات Ptiliidae (S).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحــة تدعى ايضاً اصغريات ، اطلبها .

١٦٢٧٥ - صَفَنْج * Emberiza citrinella (S). Bruant jaune, Verdière (F). Yellow hammer (E).
عصفور من الشراشير . طوله نحو ١٧ سم. ثوبه الى الصفرة الخضراء المواج . رأسه وعنقه وصدره وبطنه صفر . ظهره وجناحاه وذنبه الى الصهبة الصنابية يعلوها توشيح حنطي . ايطلاه موشمة بالجؤوي . عيناه عسليتان ، منقاره ازرق . رسغاه الى الصفرة الوردية . الانثى اصغر قداً واقل تزويقاً من الذكر || قوته الحشرات والديدان والحبوب البرية . يألف الادغال والكروم والحدائق والسياجات . يدثن عشه في الارض او على ارتفاع قليل منها في الادغال الكثيفة || اناثه تحضن من المرتين الى الثلاث مرات في العام حضنتها تراوح من ٤ الى ٥ بيضات .



صُغْرُور

١٦٢٧٦ - صَفّ Classe (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم وقبل الطائفة . راجع تصنيف .

١٦٢٧٧ - صَفَاة هي الصخرة ، اطلبها .

١٦٢٧٨ - صَفَّاح Polyèdre (F). Polyhedral (E).
جرم صلب متعدد الصفحات او الوجوه .

١٦٢٧٩ - صُفَارِيَّة * ، صُفْرَايَة ، صُفَّرَة ، تُبُشَّر
Oriolus (S). Loriot (F). Oriole (E).
جنس طير من التبشريات الفردوسيات . انواعه ٢٤ جميعها من القواطع ، موطنها العالم . اجسامها رشيقة متوسطة القد . طولها يراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم. مناقيرها قوية مستطيلة . اجنحتها ذلقة . اذنابها متوسطة الطول فضفاضة . ارساغها جحفية الجلد قوية . اثوبها الى الصفرة المذهبة الجميلة . ازفادها واجنحتها واذنابها سود . عيونها الى الحمرة الزاهية . مناقيرها جؤوية ، ارساغها وصاصية || قوتها الحشرات والثمار . تدثن في الاشجار الرفيعة ، اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .


صفنج


١٦٢٨٠ - صِفَافَة ° Caténation (F).
ترتيب سبحي الشكل موصود الاطراف او طليقها يحصل عندما تكون النطائش في طور الميوزة .

١٦٢٨١ - صِفَاق Epicrâne (F). Epicranium (E).
غشاء الجمجمة وهو في الحشرات البخنق .

١٦٢٨٢ - صَفَاقَة Pélohémie (F).
ثخانة الجلد .


١٦٢٨٣ - صِفَة Titre (F). Title, Qualification (E).
هي الاساس القانوني للحق كقولك عقد بصفة تبرع .

١٦٢٨٤ - صِفَة Qualité (F). Quality, Capacity (E).
هي الميزة التي تحدو بالمرء الى التدخل في عقد قانوني او قضية ما وذلك بصفته وارثاً او وصياً . الخ.


صفارية

١٦٢٨٥ - صِفَة Caractère (F). Character (E).
الصفة جمعها اوصاف وصفات هي الميزة الجسمورية الخاصة .

١٦٢٨٦ - صِفَة غَالِبَة ، صِفَة مُتَفَوِّقَة
Caractère dominant (F). Dominant character (E).
هي في المدافة الصفة الشوزبية التي لا يمكن طمسها فتظهر دائماً .


صفر الخيل


صفرد


صفرية الحرشيات


صفرية الدود


صفرية المتوسط

١٦٢٨٧ - صِفَة مُتَنَحِّيَة Caractère récessif
Recessive character (E).
هي الصفة المقدرة المطموسة الممكن ان تعود الى الظهور .

١٦٢٨٨ - صُفَّة ، سَقِيفَة Hangar (F).
Outhouse, Shed (E).
بناء زراعي مكشوف الجوانب او بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية والغلات فيقيها من الشمس والمطر.

١٦٢٨٩ - صَفَد
هو الصدف من حيوانات البحر ، اطلبه .

١٦٢٩٠ - صَفَدي Testacé (F). Testaceous (E).
نعت تعريفي توصف به الاغشية الكلسية المادة التي تلحف الاصداف البحرية .

١٦٢٩١ - صِفْر Zéro (F). Zero, Naught (E).
علامة عددية تعبر عن انعدام القيمة . والصفر عند وجوده عن يمين عدد دل على ضربه بعشرة .

١٦٢٩٢ - صَفَر ، أسْكَريد ، أسْكَاريس
Ascaride, Ascaris (F).
جنس ديدان طفيلية من رتبة السلكيات . انواعه عديدة جميعها من الديدان الخيطية المعوية المؤذية . يقضى عليها باستعمال بعض المسهلات النباتية اخصها البحتران .

١٦٢٩٣ - صَفَر الخَيْل *
Ascaris megalocephala (S). Ascaride mégalocéphale, A. du cheval (F). Thread-worms horse (E).
نوع من الصفر يصيب الخيل والحمير والبغال . يعيش في العفج وقد يسبب ازعاجاً يضيم الحيوان .

١٦٢٩٤ - صَفَر الكِلاب Ascaris mystax (S).
Ascaride mystax, A du chien (F). Thread-worms dog (E). يصيب الكلاب والسنانير يعيش في المعي الدقيق .

١٦٢٩٥ - صَفْراء
« الصفراء من نبات السهل والرمل وقد تنبت بالجلد » . قال ابو حنيفة : « الصفراء نبت من العشب تسطح على الارض وكان ورقها ورق الخس ، تأكلها الابل اكلاً شديداً » . (اللسان)

١٦٢٩٦ - صَفْراء Bile
عصارة تفرزها الكبد تتميز بلونها الاصفر الداكن وشدة مرارتها . وهي قلوية التفاعل تحوي بعض الاملاح العضوية والمعدنية والمواد الملونة || وظائفها الجسدية عديدة اهمها : تنشيط عمل البنكرياس وحث حركات الامعاء الميكانيكية وترسيب المواد المهضومة الى ان يتم انهضامها مع وقايتها من الاختمار والعفن .

١٦٢٩٧ - صَفْراء العُرُوق هي الكسنتوريزا ، اطلبها .

١٦٢٩٨ - صَفْراء القُرُون هي الكسنتوسيرا ، اطلبها .

١٦٢٩٩ - صَفْرَان هو الزعفران ، اطلبه .

١٦٣٠٠ - صُفْرَايَة ، صُفَّرَة هي الصفارية ، اطلبها .

١٦٣٠١ - صُفْرَايَة الشَّعِير Verdière (F).
طائر من الشراشير يدعى صفنج ، اطلبه .

١٦٣٠٢ - صُفْرَايَة الشَّعِير السُّورِيَّة
Bruant de Syrie (F).
طائر من الشراشير يدعى درسة رمداء ، اطلبها .

١٦٣٠٣ - صُفْرَايَة الشَّعِير سَوْدَاء الرأس
Embérize à capuchon (F).
طائر من الدرس يدعى درسة سوداء الرأس ، اطلبها .

١٦٣٠٤ - صُفْرَة Aubère, Obère (F).
With a white and chestnut coat (E).
من اثواب الخيل وهو اختلاط شعرات بيض بأخرى ضاربة الى حمرة .

١٦٣٠٥ - صِفْرِد * ، سَلْوَى Crex pratensis (S).
Crex des prés, Râle des genêts, R. terrestre, Roi des Cailles (F). Corncrake, Landrail (E).
نوع من التفلق وهو طائر من القواطع يشبه السماني ويأتي معها في زمن واحد . طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الصهبة السمراء تعلوها رقشة حنطية عابقة . ظهره اغبر المواج العابق . صدره وبطنه الى الطحلة البيضاء ، جناحاه موشحان بالاحمر الصنابي . منقاره جوزي المخطم العلوي تبني السفلي || قوته الحشرات والديدان والحبوب. يدثن في التربة بين الاعشاب . انثاه تضع نحو ٧ بيضات تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع || يقال انه جبان يفزع من الصعوة وفي المثل « اجبن من صفرد » وقد قال الشاعر :
« تراه كالليث لدى امنه
وفي الوغى اجبن من صفرد »

١٦٣٠٦ - صَفَرِيّ
الصفريّ نبات ينبت في اوائل الخريف (اللسان) .

١٦٣٠٧ - صُفْرِيَّات Chalcididae (S).
Chalcididés (F). Chalcid Wasps (E). Zehrwespen, Erzwespen (D).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على مختلف الحشرات الضارة اخصها ذوات الجناحين وحرشفيات الاجنحة.

١٦٣٠٨ - صُفْرِيَّة الحَرْشِيَّات *
Chalcis sispes (S). Chalcide (F).
حشرة من الصفريات ، طولها نحو ٨ مم. جسمها اسود اللون ، ارجلها حمر . خصرها انبوبي الشكل مستطيل . يرقاتها تتطفل على جميع انواع الحرشيات .

١٦٣٠٩ - صُفْرِيَّة الدُّود *
Brachymeria femorata (S). Brachymère (F).
حشرة صغيرة من الصفريات ، طولها نحو ٤ مم. ثوبها الى السمرة . زباناها وقوائمها الى الصفرة . يرقاتها تتطفل على مختلف ديدان حرشفيات الاجنحة .

١٦٣١٠ - صُفْرِيَّة المُتَوَسِّط*
Phasgonophora conica (S). Phasgonophore (F).
حشرة من الصفريات ، طولها نحو ٨ مم . رأسها وصدرها وخصرها سود ، بطنها احمر . قوائمها الامامية سود . ارجلها الخلفية حمر . مرزها غليظ مستطيل . يرقاتها تتطفل على عدة حشرات اخصها ذات الجناحين .

١٦٣١١ - صَفْصَاف، سَوْحَر Salix (S).

Saule, Osier (F). Willow (E). Weide (D). Salice, Salico, Salicio (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنبات حرجية وتزيينية من فصيلة الصفصافيات . انواعه نحو ١٢٠ منتشرة في جميع الاصقاع. اوراقها عابلة معنقة متعاقبة تغلب فيها الاستطالة ، نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهارها ثنائية المسكن ، شبرقية ، وحيدة الشق || جميع انواعه ترغب في الاراضي الرطبة . اخشابها خفيفة لينة سهلة التصنيع لا تتفلق . لحاء سوقها تصلح للدباغة . قضبانها تستعمل في صناعة السلال . اشهر انواعه ما يتبع .

١٦٣١٢ - صَفْصَاف أَبْيَض * ، إِسْبِيدَار

Salix alba (S). Saule blanc, Osier blanc (F). White willow, Swallow tailed willow (E). Silberweide (D). Salice bianco, Salicastro (I).

شجرة كبيرة القد ، تعلو زهاء ٢٥ م . فروعها متوسطة الانبساط ، قضبانها وافنانها منتصبة ، لونها الى الخضار الزيتي يعلوها زغب ابيض . اوراقها سنانية الشكل ، مدببة الطرف تطول نحو ١٢ سم . وتعرض ٣ ، نصلها منشاري الحافة ، خلي البشرة التي تبدو غبراء اللون . حراشف شبارقها صفر . اسديتها ثنائية || زراعته شائعة ، يرغب في المواقع الرطبة اخشابه طرية وصناعية . لحاء سوقه وفروعه دباغية .

١٦٣١٣ - صَفْصَاف أُرْجُوَانِي *

Salix purpurea (S). Saule pourpre, Osier rouge (F).

شجرة صغيرة القد ، تعلو من مترين الى خمسة امتار . فروعها جوزية اللحاء . اوراقها سنانية تطول نحو ١١ سم. وتعرض ١٥ م. نصلها مالس الصفحة العليا ازغب السفلى ، مسنن حافة الزام الاخير . حراشف شبارقها قطنية الزغب . اسدية ازهارها فردية ، مآبرها ارجوانية || يزرع للتزيين .

١٦٣١٤ - صَفْصَاف أَرْمَد * Salix cinerea (S).

Saule cendré, S. gris (F).

شجرة صغيرة القد ، سبروتية ، جميلة الشكل . تعلو من ٨ الى ٦ امتار . شكير ساقها اجوف التخديد العمودي . اوراقها تطول من ٥ الى ١٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ . نصلها خلي الصفحة ، مدبب المقصة المنحرفة . حراشف شبارقها قطنية الزغب الارمد اللون || يكثر في الاقاليم المعتدلة قرب مجاري الماء .

١٦٣١٥ - صَفْصَاف أَسْوَد Salix nigra (S).

Saule noir (F).

شجرة كبيرة القد دائمة تعلو من ٢٥ الى ٣٥ م. اوراقها معنقة ، اهليجية ، ضيقة ، تطول من ٨ الى ١٥ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٦ مم. نصلها مالس البشرة ، خلي العروق ، عابق الخضار القاتم . حراشف شبارقها سود . اسديتها وترية التجميع ثلاثية او خماسية او سباعية . اقلامها مرط . ثمارها طيسلية القشور ، مستطيلة الاهن . يرغب في المواقع الرطبة وفي الاتربة العميقة الغور .

١٦٣١٦ - صَفْصَاف السَّلاَلِين *

Salix viminalis (S). Saule viminal, Osier vert, S. des vanniers (F). Basket willow, Osier willow (E). Korbweide (D). Salico vetrice, Vinco, Stropa (I).

شجرة متوسطة القد ، تعلو من ٤ الى ١٠ امتار . ساقها فرعاء ، عديدة القضبان الدقيقة المستطيلة . اوراقها سنانية ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم. ويعرض ١٢ م. صفحته السفلى فضية الخمل . حراشف شبارقها سود الاطراف . اسديتها ثنائية . ثمارها زباء القشور مستدقة الاهن الشديدة القصر || يعيش على الماء . زراعته منتشرة في جميع الاصقاع . قضبانه لينة صناعية شائعة الاستعمال .

١٦٣١٧ - صَفْصَاف الماعِز * Salix caprea (S).

Saule des chèvres, S. Marsault, Boursade (F). Goat willow, Sallow (E). Salweide (D). Salico capreo, Caprareccio (I).

شجرة سبروتية متوسطة القد ، تعلو نحو عشرة امتار . قضبانها وافنانها هدبية اللحاء . اوراقها معنقة ، بيضية ، صغيرة القد تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٢ . نصلها خشن الملمس ، ازغب الصفحة السفلى . حراشف شبارقها سود . اسديتها ثنائية || يعيش في جميع الاتربة والمواقع الرطبة . اخشابه صناعية . لحاء سوقه تصلح للدباغة .

١٦٣١٨ - صَفْصَاف ضَيِّق النَّصْل

Salix acutifolia (S). Saule à feuilles aiguës (F).

شجرة متوسطة القد ، تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . فروعها نحيلة منبسطة خلية اللحاء . اوراقها ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم. ويعرض نحو ٢ . حراشف شبارقها لاحفة خلية . اسدية ازهارها ثنائية التجميع || يعيش في الرمل ، يزرع في الكثبان لتثبيت رمالها المتحركة .

١٦٣١٩ - صَفْصَاف فَاخِر * Salix magnifica (S).

Saule magnifique (F).

جنبة سبروتية جميلة الشكل ، تعلو نحو ٢٠٠ سم. قضبانها ارجوانية اللحاء . اوراقها بيضية تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. نصلها جامد النسيج ، جميل الخضار الزاهي . شبارقها الذكرية تطول ١٠ سم. والانثوية ٢٠ ، حراشفها جوزية اللون ، اسديتها شفعية || يزرع للتزيين يجود في جميع الاتربة والمواقع المتوسطة الرطوبة .

١٦٣٢٠ - صَفْصَاف قَزَم Salix herbacea (S).

Saule nain, S. argenté (F). Dwarf willow, Arctic willow (E). Krautweide (D). Salico nano (I).

نجلة جبلية ترغب في المواقع الرطبة الباردة . تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. فروعها وقضبانها زباء اللحاء . اوراقها صغيرة القد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٢ . حراشف شبارقها خلية فضية . اسديتها ثنائية .

١٦٣٢١ - صَفْصَاف قَصِم Salix fragilis (S).

Saule fragile (F).

شجرة فرعاء ، تعلو من ١٠ الى ١٥ م. فروعها متدلية ، عادمة الخمل الازرق ، سريعة القصم . اوراقها سنانية ، مدببة ، تطول نحو ١٦ سم. حراشف شبارقها صفر . اسدية ازهارها ثنائية التجميع ، مرطاء الاقلام || يزرع لاخشابه وقضبانه الصناعية ، يرغب في المواقع المستمرة الرطوبة .

١٦٣٢٢ - صَفْصَاف قَلْبِيّ الوَرَق

Salix cordata (S). Saule à feuilles en cœur (F).

شجيرة فرعاء منتصبة الاغصان ، تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها قلبية الشكل ، نصلها مالس البشرة ذلق الزام الاخير المنشاري الحافة . حراشف شبارقها خلية . اسدية ازهارها ثنائية التجميع مرطاء الاقلام || يزرع للتزيين يرغب في المواقع الرطبة والاتربة العميقة الغور .



صفصاف ابيض



صفصاف ارجواني



صفصاف ارمد



صفصاف السلالين



صفصاف الماعز



صفصاف فاخر

١٦٣٢٣ - صَفصَاف مُستَح *، صَفصَاف رُومِي، شَعَر البِنت، أُمّ الشُّعُور

Salix babylonica (S). Saule pleureur, S. de Babylone (F). Weeping willow, Mourning willow (E). Trauer weide, Babylonische Weide (D). Salice piangente, Salico di Babilonia (I).


شجرة متوسطة الكبر ، تعلو نحو عشرة امتـار فروعها منبسطة . قضبانها وافنانها دقيقة متدلية . اوراقها سنانية ، ضيقة ، قصيرة العنق ، نصلها يطول نحو ١٧ سم. ويعرض ٢٥ مم. وهو مالس الصفحة العليا ازغب السفلى وزغبه اطحل اللون . حراشف شبارقه حنطية. اسديتها ثنائية . زراعته شائعة ، يرغب في المواقع الكثيرة الماء ، قضبانه صناعية ، خشبه متوسط الليونة .


صفصاف مستح

١٦٣٢٤ - صَفصَاف نَهرِي — Salix fluviatilis (S).

Saule fluvial (F).

شجيرة سبروتية ، تعلو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. فروعها منفرجة الزوايا . قضبانها شبه منتصبة . اوراقها ضيقة تطول من ٦ الى ١٠ سم. وتعرض من ٥ الى ١٠ مم. نصلها منشاري الحافة ، خلي البشرة على صفحتيه. حراشف شبارقها وردية اللون . اسديتها ثنائية . اقلامها خلية ، ثمارها زغبية القشور || يعيش على مجاري الماء وفي الحصباء وبين الصخور.


صفصف طويل الذنب

١٦٣٢٥ - صَفصَاف يابَاني — Salix elegantissima (S).

Saule pleureur du Japon, S. élégant (F).

شجيرة متوسطة القد ، تعلو نحو عشرة امتار. اغصانها افقية الانتشاب . قضبانها وافنانها متدلية ، زباء اللحاء . اوراقها ضيقة تطول نحو ١٥ سم. وتعرض ٢ . نصلها بارز العروق المهدبة . حراشف شبارقها مستطيلة ، وردية اللون . اسديتها ثنائية . ثمارها خلية القشور ، قصيرة الاهن. يزرع للتزيين ، يرغب في الاتربة الرطبة المتوسطة الاندماج.

١٦٣٢٦ - صَفصَافَات، سَالِيسِيلات — Salicylate

احد املاح الحامض الصفصافي أي الخلنجي .

١٦٣٢٧ - صَفصَافِيَّات — Salicaceae (S). Salicinées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عادمة التمالات تشمل الصفصاف والحور .


صفصفة

١٦٣٢٨ - صَفصَافِيَّة — Ité (F).

هي الايته نبات من القلبيات ، اطلبها .

١٦٣٢٩ - صَفصَافِين ، سَالِيسِين — Salicine (F).


Salicin (E).

غلوكوزيد يستخلص من قشور واوراق الصفصاف والحور وهو مقو نافع ويستعمل في معالجة داء المفاصل .

١٦٣٣٠ - صُفصُف ٥ — Orthotomus (S).

Orthotome (F). Orthotomus (E).

جنس طير من فصيلة الدخليات ورتبة الجواثم . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الاسيوية || تتميز باثوابها الزاهية وبطريقة صنع اعشاشها الجرابية الشكل المؤلفة من ورقتين تجمعها وتحبكها بخيط من القطن او التيل الناعم تمسده وتفتله قبل الاستعمال بمنقارها الذي يقوم مقام المغزل والابرة واليد || اعرف انواعه واشهرها الصفصف الطويل الذنب .


صفعد مأكول

١٦٣٣١ - صُفصُف طَوِيل الذَّنَب *٥

Orthotomus longicauda (S). Orthotome à longue queue, Fauvette couturière (F).

طائر من الصفصف . اعطانه تمتد من ماليزيه الى الهند وايران والعراق || ثوبه جميل الالوان الزاهية . ظهره الى الخضار الزيتي اللامع . عنقه وجوشنه وبطنه الى البياض الاغبر الموشم بالاسمر . عزالان ذنبه مستطيلان || قوته الحشرات المجنحة والديدان والنمل . يألف الحدائق والغياض والمناقع وضفاف مجاري الماء || الانثى تفقس من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

١٦٣٣٢ - صَفصَفَة * ، سَيْسَك

Saccostomus (S). Saccostome (F).

جنس حيوانات قاضمة جاسة من الفأريات . انواعه ٤ موطنها البلاد الافريقية . جميعها ربعة الجثة ، صغيرة القد . اثوابها الى السمرة تسود مع اقترابها من الظهر والرأس وتبيض عند البطن . قوائمها قصيرة . اظافرها ذربة . رؤوسها مخروطية . اذانها كبيرة مستديرة. اذنابها دقيقة، قصيرة ، كاسية || قوتها الجذور وجميع المواد العضوية والحشرات . تألف الادغال الكثيفة وضفاف الانهار والمروج المرتفعة والاراضي المدحاة . مجاحرها انفاق مستطيلة تتخللها رداه فسيحة .

١٦٣٣٣ - صَفطَة ، بَازَة — Manoque (F).

Hand, Plug (E).

الضمة من اوراق التبغ الجافة المرصوفة، مبسطة كانت او غير مبسطة .

١٦٣٣٤ - صِفعِد ٥ — Lethrinus (S).

Léthrin (F). Lethrinus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسبوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اعرف انواعه واشهرها الصفعد المأكول وصفعد الاطلسي .

١٦٣٣٥ - صِفعِد مَأكُول *٥

Lethrinus esculentus (S). Léthrin mangeable (F). Esculent lethrinus (E).

نوع من الصفعد ، سمكة بحرية بيوض . اعطانه تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || جسمه اهليلجي الشكل، مخصور المؤخر ، معتدل التبطيط ، يطول من ١٦ الى ١٨ سم. رأسه كبير الجرم ، مخروطي الشكل . شدقه معتدل الانفراج . عيناه متقاربتان ناشزتان . زعنفته الظهرية مستطيلة ، شائكة القسم الامامي . اما الشرجية فثلاثية المناخس الذربة . والذيلية فارقة . ثوبه الى الخضار الفضي المواج . رأسه اصفر . زعانفه حمر . وتعلوه بقعة جؤوية في اواسط الايطل من الجانبين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

١٦٣٣٦ - صَفق ، تَصفِيق ، إصفَاق

Décantage, Décantation, Soutirage (F). Decantation Drawing off (E).

نقل الخمر وسائر السوائل من آنية الى اخرى لفصلها عن رواسبها .

١٦٣٣٧ - صَفقَة — Marché (F). Market (E).

إتفاق ينعقد على تسليم بضاعة .

١٦٣٣٨ - صَفَن Guêpier (F). Wasps'nest (E).

مباءة الزنابير . بيت تنضده الزنابير ونحوها لها ولفراخها .

١٦٣٣٩ - صَفَن Bourse, Scrotum (F). Scrotum (E).

الجراب الجلدي الذي يغلف الخصيتان الظاهرتان عند الحيوان .

١٦٣٤٠ - صَفُّورَة ٥ ، زُونيت ٥*

Zonitis immaculata (S). Zonite immaculé (F). Zonitis immaculata (E).

حشرة طبية واشمة خاضلة وانجة من فصيلة الملوديات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اروبة . خنافسها تعيش على بتلات الازهار ونوامي النبات وهي تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريهة الرائحة وتحوي في شوارها وفي جهازها الدموي مادة نافطة تهيج بشرة الجلد وتثير الباه . يرقاتها مفترسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ مم . ثوبها الى الصفار الاكلف ، رأسها وجرامزها سود . عيناها كبيرتان بارزتان . زباناها خيطيان مستطيلان . ظهرانها سناني الاطراف الفارقة اللاحقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد في حزيران وتمتع المكن في كل مكان يؤمن له الخفاء || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، عاجي الصفحة العليا ، أصفر الحواشي الترجية ، اغبر المدب ، سداسي الرواجب ، بني الرأس . قليل الهلب المبعثر على الجانبين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوماً ينقضي في التربة .

١٦٣٤١ - صَفِيّ

نعت يطلق على كل حيوان اهلي صريح السلالة الصافية المنتخبة . راجع صريح .

١٦٣٤٢ - صَفِيحَة هي النصل ، اطلبه .

١٦٣٤٣ - صُفَيْحِيّ Lamelliforme (F). Lamelliform (E).

ما كان كالصفيحة شكلاً .

١٦٣٤٤ - صَفِيحِيَّات الأَحْنَاك Mysticètes (F).

مرتبة حيوانات بحرية لبونة . راجع ريشيات الاحناك .

١٦٣٤٥ - صُفَيْحِيَّات الأَرْجُل Pélécypodes (F).

صف حيوانات من الرخويات يعرف ايضاً بصفيحيات الخياشيم وبذوات المصراعين .

١٦٣٤٦ - صَفِيحِيَّات الجُلُود Placodermes (F). Placodermata (E).

مرتبة من الاسماك المتحجرة ظهرت في اواخر الحقبة السيلورية وانقرضت في الكربونية . تميزت بهياكلها الغضروفية المادة المغلوفة بصفائح عظمية التركيب .

١٦٣٤٧ - صُفَيْحِيَّات الخَيَاشِيم

Lamellibranches (F). Lamellibranchiates (E).

صف حيوانات من الرخويات يسمونها ايضاً ذوات المصراعين او الصدفتين (Bivalves) .

١٦٣٤٨ - صُفَيْحِيَّات القُرُون

Lamellicornes (F). Lamellicorns (E).

نعت تعريفي يطلق على الخنافس التابعة لفصيلة الجعليات وذلك لان قرونها الاستشعارية الورقية الشكل تنفتح وتنطبق كصفحات الكتاب .

١٦٣٤٩ - صُفَيْحِيَّات المَنَاقِير Lamellirostres (F).

رتيبة طير من كفيات القدم تتميز بمناقيدها المبطلة الصفيحية الشكل ، من فصائلها البطيات والوزيات والنحاميات ، الخ .


صفورة

١٦٣٥٠ - صَفِير Glatissement (F).

صوت النسر .

١٦٣٥١ - صُفَيْر

هو العدن جنبة من الدفليات ، اطلبه .

١٦٣٥٢ - صُفَيْرَاء Sophora (S).

Sophora (F). Sophora (E). Sophore (D). Sofora (I).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها عنقودية التجميع يكثر فيها اللون الاصفر ، وهي مثرية تجرسها النحل || اشهر انواعها ما يتبع .

١٦٣٥٣ - صُفَيْرَاء المَكْسِيك

Sophora secundiflora (S). Sophora du Mexique (F).

شجيرة متوسطة الحجم ، تعلو نحو ١١ م . ساقها سرحة . اوراقها ابيدة . وريقاتها تعد من ٧ الى ٩ ، نصلها مالس البشرة جيل الخضار ، عناقيدها الزهرية ابطية وهامية الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون ، فواحة العرف . ازهرارها يستمر طوال الصيف .

١٦٣٥٤ - صُفَيْرَاء اليَابَان *

Sophora japonica (S). Sophora du Japon (F). Japanese pagoda tree, Sophora japanese (E). Japanische Sophore (D). Sofora del Giappone (I).

شجرة سبروتية كبيرة القد ، تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . ضروبها المشهورة اربعة . ساقها سرحة . اوراقها عابلة تطول نحو ٢٥ سم . وهي مؤلفة من نحو ١٥ وريقة نصلها باهت الخضار . عناقيدها الزهرية محورية الارتكاز ، هرمية الشكل تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . ازهارها خافتة العرف المستحب لونها الى الصفرة البيضاء المواج . ثمارها قرنية يستخرج منها خضاب اصفر اللون كبير الشأن يستعمل في صباغ ثياب ملوك الشمس || اخشابها صناعية ناعمة الرقمة جيدة الصنف || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .


صفيراء اليابان

١٦٣٥٥ - صُفَيْرَاء أَمْرِيكِيَّة Sophora affinis (S).

Sophora affine, S. d'Amérique (F).

شجيرة تعلو نحو ٦ امتار . ساقها سرحة ، اوراقها عابلة كبيرة مركبة من نحو ١٧ وريقة نصلها مالس البشرة جيل الخضار . عناقيدها الزهرية ابطية الارتكاز . ازهارها الى البياض الموشح بالوردي || ازهرارها يستمر طوال الصيف .


١٦٣٥٦ - صُفَيْرَاء بِيقِيَّة الوَرَق

Sophora viciifolia (S). Sophora à feuilles de vesce (F).

جنبة سبروتية معمرة ، تعلو من متر الى مترين . ساقها شائكة . اوراقها عابلة صغيرة . وريقاتها مستدقة براوح

عددها من ١١ الى ١٥ . نصلها مالس البشرة ، بجري الصفحة السفلى . عناقيدها الزهرية رهلة تضم من ٦ الى ١٢ زهرة لونها الى البياض الموشح بالازرق || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٣٥٧ - صُفَيْراء مُذْهَبَة
Sophora chrysophylla (S). Sophora doré (F).
جنبة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها قليلة الشوك . اوراقها مستطيلة ، وريقاتها ضيقة النصل ، خلية البشرة ، عددها يراوح بين ١٧ و ٢١ . عناقيدها الزهرية لبدة . ازهارها الى الصفرة المذهبة الوهاجة || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .


صقدولة

١٦٣٥٨ - صَفيع الصفيع هو الزرع المفرك .

١٦٣٥٩ - صَفيقات الجُلُود Pachydermes (F). Pachydermatous (E).
هي الجنبيات ، اطلبها .

١٦٣٦٠ - صُفَيْن Méricarpe (F). Mericarp (E).
كل خباء من اخبية الثمرة الناشفة التي لا تنفلق عن بزورها .


صقر

١٦٣٦١ - صَفينة هي الاجل نوع من المرمر ، اطلبه .

١٦٣٦٢ - صَقّار Scathare (F).
سمكة بحرية تدعى سقطار . اطلبها .

١٦٣٦٣ - صِقال ° Egrisé, Egrisée (F). Bort, Diamond-powder (E).
الصقال مسحوق ناعم من الماس يستعمل في صقل الحجارة الكريمة ومنها الماس .

١٦٣٦٤ - صَقْب Cri des oiseaux (F). Cry of the birds (E).
صقب الطائر: صوت والصقب صوته .


صقر العجم

١٦٣٦٥ - صُقْدُولة ° * Cicadula (S). Cicadule (F).
جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الوزيديات . انواعها عديدة . اعطانها العالم . مرتعها الصفصاف والعراوة ومعظم النباتات المتقية والمائية . اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ٣ الى ٦ مم . اثوابها مختلفة الالوان عادمة الزركشة منها الاصفر والاخضر والحنطي والعنابي ، الخ .

١٦٣٦٦ - صَقِر Sucré (F). Sugared (E).

١٦٣٦٧ - صَقَر Substance sucrée (F). Sugary substance (E).
ج صقار . كل مادة سكرية .


صقر الهند

١٦٣٦٨ - صَقْر Faucon (F). Falcon, Hawk (E).
الصقر يجمع صقور وصقار وصقارة والانثى صقرة . والصقر بالعرف العادي كل طائر يصيد ما خلا العقاب والنسر . فالصقر يشمل البازي والشاهين والشرق والحر والباشق والبيدق والسقاوة والزرق واليؤيؤ ... والصقور عند البزادرة فئتان : الصقور والبزاة . فالصقور سود العيون محددة الرؤوس طوال الاجنحة قصار الارجل . والبزاة صفر العيون مدورة الرؤوس قصار الاجنحة طوال الارجل || اما الصقر بالعرف العلمي فهو جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعه ثمانية منتشرة في جميع اقطار العالم جميعها حسنة الشكل والهندام ، منسوبة القوام ، سريعة الطيران ، حادة المزاج وقوية الشكيمة . تعريفها : الصقر وصقر العجم وصقر المروج وصقر الهند والحرّ والسودق والشاهين والشرق || اما كنيته فأبو شجاع وابو الاصبع وابو الحمراء وابو عمرو وابو عمران وابو عوان .

١٦٣٦٩ - صَقْر * ، أجْدَل ، جَدَل ، قُطامي
Falco sacer (S). Faucon sacre, Sacre (F).
طائر من الكواسر تنتسب اليه عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . وهو اهيف الجثة ، حسن الشكل ، مجدول البدن ، طويل السقطين والذنب ، عاري الساقين ، حاد المخالب . منسره قصير القد ، اعقف البهرة ، مسنن المخطمين . وهو اهدأ من البازي واقنع منه وابرد مزاجاً واشد اقداماً واكثر إلفة || موطنه البلاد المعتدلة الحرارة من آسية واروبة الشرقية || يأوى الاحراج والغابات الكثيفة والجبال الجرداء على السواء . قوته الطير من العصفور الى البط . يدسّ وكنه في صدوع الصخور النائية او في اعالي الاشجار الباسقة . انثاه تضع من ٣ الى ٤ رفنات تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع .

١٦٣٧٠ - صَقْر الأرْنَب هو العقاب السقماء ، اطلبها .

١٦٣٧١ - صَقْر البَطّ هو السودق ، اطلبه .

١٦٣٧٢ - صَقْر الجَرَاد
هو العويسق ، طائر من الصقريات ، اطلبه .

١٦٣٧٣ - صَقْر العَجَم * Falco orientalis (S).
Faucon de Barbarie, Tartaret (F).
نوع من الصقر . اعطانه تمتد من العراق الى التبت . وهو اصغر قداً من الشاهين والاجدل لكنه اشرس خلقاً وأيبس مزاجاً واشد بطشاً .

١٦٣٧٤ - صَقْر الغَزَال هو الشرق ، اطلبه .

١٦٣٧٥ - صَقْر الفيرَان هو مرزة الدجاج ، اطلبها .

١٦٣٧٦ - صَقْر المُرُوج Falco mexicanus (S).
Faucon des prairies (F).
نوع من الصقر . اعطانه البلاد الامريكية يكثر في المكسيك . يألف المناطق الداخلية بعيداً عن الشواطئ . قوته العصافير والقواضم والحشرات .

١٦٣٧٧ - صَقْر الهِنْد * Falco calidus (S).
Faucon des Indes (F).
نوع من الصقر ، متوسط القد ، جميل التوشيم الزاهي ، سريع الحركة والانقضاض . موطنه الهند وهو من طيورها الآبدة .

١٦٣٧٨ - صَقْر باز هو البازي ، اطلبه .

١٦٣٧٩ - صَقْر جَرّاح هو السقاوة ، اطلبها .

١٦٣٨٠ - صَقْر حَوّام هو السقاوة الشائعة ، اطلبها .

١٦٣٨١ - صُقْراب هو الجروبة ، اطلبها .

١٦٣٨٢ - صِقْرام ° Cychramus (S).
Cychrame (F). Cychramus (E).
جنس حشرات واسعة من غمديات الاجنحة وفصيلة

الوذحيات . انواعه المعروفة ستة اعطانها البلاد الباردة . تألف الحراج . قوتها الازهار اولاً ثم الفطور || اجسامها صغيرة القد ، شبه بيضية الشكل ، زباء القشار دبوسية الزباني . اثوابها سوية الالوان الزاهية يعلوها في كواسلها زوج او زوجان من النقط السود .

١٦٣٨٣ - صَفْرِيّات Falconidae (S).
Falconidés (F). Falconidae (E).

فصيلة طير من قسم الصقور تنتمي الى فئة كواسر النهار ورتبة الجوارح . تشمل ٦ عمارات وزهاء ٢٠٠ جنس ونوع . تتميز باجسامها الربعة المنسوبة التجانس الشكلي . رؤوسها متوسطة الحجم كاسية الريش . عيونها ناشطة ، شهلة ، محنجرة داخل اوقابها البارزة الحجاج . اعناقها قصيرة . سواقطها كبيرة وارفة . مناسرها قصيرة تتميز بمخاطمها العلوية المسننة الاطراف . بهارها شديدة الانعقاف ، حادة المحاجن. ارساغها متوسطة الطول تغلب فيها السرولة ومنها عارية . مخالبها ذربة قوية متضببة || اناثها في معظم الاجناس اكبر قداً من ذكورها . تقتنص الصيد وتنقله حملاً بمخالبها || تعيش ازواجاً او افراداً لا يجمعها سوى فطرة الانضمام الى الرحيـــل في الانواع القواطع . وهي تشمل ، بدون ريب ، اجسر الطيور وانبلها خلقاً واقواها شكيمة واصلبها عوداً || اما عماراتها الست فهي : العقبان والحداء والصقور والبزاة والسقاوات والمرزيات .

١٦٣٨٤ - صُقْطوب ٥ Scatopse (S).
Scatopse (F). Scatopse (E).

جنس حشرات من فصيلة الصقطوبيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ م م. رؤوسها صغيرة مزوانية الشكل . عيونها فارقة عند الشقين . مراشفها قصيرة . ملامسها وحيدة العقلة . قرونها الاستشعارية نحيلة وقصيرة . كواسلها اهليلجية يعلوها خمل قصير . بطونها مستضخمة المؤخر ، مستدقة الطرف المستدير . رواشنها كبيرة ، قسطانية التخضيب . قوائمها مستطيلة ، عادمة الهلب والمناخس || ملجنهـــا الحياتي كرسوعي . تألف الاماكن الرطبة . يكثر وجودها على الاعشاب والازهار . اساريعها نائلة او دامنة .

١٦٣٨٥ - صُقْطوبيّات ٥ Scatopsidae (S).
Scatopsidés (F). Scatopsidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها دامنة او نائلة . تألف الغابات والحراج والحدائق والمواقع الرطبة || اجسامها صغيرة ، تطول من ١ الى ٦ م م. رؤوسها مفلطحة. عيونها كلوية الشكل . مراشفها وملامسها قصيرة . قرونها الاستشعارية نحيلة وقصيرة . كواسلها اهليلجية . بطونها شبه مردنية الشكل . رواشنها قسطانية التخضيب . قوائمها مستطيلة || يرقاتها دامنة او نائلة || اشهر اجناسهـــا الصقطوب .

١٦٣٨٦ - صُقْلاب Asclepias (S). Asclépiade (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الصقلابيات . انواعه عديدة جميعها جنبات وبجلات واعشاب متقابلة الاوراق الكاملة . ازهارها علقية التجميع ابطية او هامية الارتكاز . بزورها مغلفة بزغب ناعم التيلة قصيرها يشبه الحرير || اشهر انواعه ما يتبع .

١٦٣٨٧ - صُقْلاب سُوري *، سِتكْروزا، شَجَرة الحرير

Asclepias syriaca, A. cornuti (S). Asclépiade de Syrie, A. à ouate (F). Silk cotton, Wild cotton (E). Echte Soeienpflanze (D). Asclepiade di Siria, Falso cotone (I).


جنبة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها متقابلة او ضمية التجميع . نصلها اهليلجي الشكل يطول من ١٠ الى ٢٢ سم. ويعرض من ٥ الى ١٢ . ازهارها الى الصفرة الخضراء الزاهية يعلوها مواج احمر. ثمارها كمابر اهليلجية الشكل ، مدرّنة البشرة ، فستقية اللون ، تيلها حريري ابيض . بزورها صغيرة مستطيلة مفلطحة سوداء اللون .


صقلاب سوري

١٦٣٨٨ - صُقْلاب عُسقولي *، حَشيشة ذات الجَنْب

Asclepias tuberosa (S).
Asclépiade tubéreuse (F). Butterfley weed, Tuber root (E). Echtes mudarpflanze (D). Asclepiade tuberosa (I).

بجلة معمرة تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اروميتها عسقولية . ساقها زباء اللحاء عادمة العصارة اللبنية . اوراقها لاطئة، اهليلجية ، مستطيلة . ازهارها هامية ، تويجاتها برتقالية ، بتلاتها صفر. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول . يستخرج من عساقلها مادة جوهرية فعالة تستعمل في الطب . ويقال ان اوراقها وازهارها تفيد المصاب بذات الجنب .


صقلاب عسقولي

١٦٣٨٩ - صُقْلاب مخزني Asclépiade officinale

هو الغلقة من النباتات الطبية ، اطلبها .

١٦٣٩٠ - صُقْلاب مُدمّي *، زَهْرَة الدَّم

Asclepias curassavica (S). Asclépiade de Curaçao, Ipéca sauvage, Herbe à sang (F). Blood flower, Wild ipecacuanha (E). Bastard Ipecacuanha (D). Ipecacuana delle Antille (I).

بجلة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها سنانية النصل تطول من ٥ الى ١٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ . ازهارها صيوانية التجميع ، هامية الارتكاز ، وردية اللون او حمراء || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .


صقلاب مدمى

١٦٣٩١ - صُقْلابيّات Asclepiadaceae (S).
Asclépiadacées (F). Asclepiadaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الصقلاب والبلخ والعشر والشقدة والشمرضاض والمديد الخ .

١٦٣٩٢ - صُقْلوب ٥* Cyclops (S).
Cyclope (F). Cyclops (E).

جنس دويبات مائية من القشريات الدنيا مجذافيات الارجل وفصيلة الصقلوبيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناقع وغدران البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها سكمية التركيب تطول من ٤ الى ٧ م م. رؤوسها ملتحمة بالحلقة الصدرية الاولى . عيونها متلاصقة فيظنها الناظر اليها عيناً واحدة . بطونها جرابية الشكل . قوائمها ثنائية المقادف باستثناء الزوجين الاول والسادس . اثوابها تراوح من الغبرة الفضية الى الشقحة والطحلة البحرية المواج .


صقلوب

١٦٣٩٣ - صُقْلوبيّات ٥ Cyclopidae (S).
Cyclopidés (F). Cyclopidae (E).

فصيلة دويبات مائية من القشريات الدنيا مجذافيات الارجل.

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في مياه البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامهـا شديدة الصغر ، سكمية التركيب . الزوج الامامي من قوائم الذكور ، عند جميع الانواع ، بيضي الشوزن ، أخاذ || اعرف اجناسها واشهرها الصقلوب .

١٦٣٩٤ - صُقْلُود°* Cinclodes (S). Cinclode (F).



صُقْلود

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة الطولبيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار امريكة الجنوبية || اجسامها رشيقة تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم. مناقيدها مستطيلة دقيقة . اذنابها مستديرة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان ، جميعها مكحلة العيون ، شبه مطوقة الاعناق ، مرقوشة الصدور || قوتها الحشرات والديدان والنمل .

١٦٣٩٥ - صُقُور Falconiens, Faucons (F). Falcons (E).

عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل سبعة اجناس : الصقر والسنقر والكونج والباسوق واللزيق والككم واليوصي . اما انواعها فكثيرة العدد جميعها ربعة الجثة المتوسطة القد . اعناقها قصيرة . سواقطها كبيرة مستطيلة ذلقة . مناسرها قوية مسننة المخالم ، بهارهـا شديدة الانعقاف . ارساغها متوسطة الطول . مخالبها عامرة ذربة . مهدها العالم تجوبه او تلبد في بعض اصقاعه . وهي من افطن طير الصقريات . تطير بسرعة فائقة تحلق في الاجواء الرفيعة وتنقض كالسهم . تصيد مع الصباح وعند الغروب . قوتها الطير والدويبات وسائر الحيوانات التي تتمكن منها .



صل مصري

١٦٣٩٦ - صَقُّولِين° Sacculina (S). Sacculine (F). Sacculina (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات الدنيا جذموريات الرؤوس || انواعه المعروفة قليلة العدد تتطفل على السرطان وغيره من القشريات .

١٦٣٩٧ - صُقِّيّ Massue (F). Club (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان شكله كالصق .

١٦٣٩٨ - صَقِيع Froidure (F). Coldness (E).

هو البرد البيئي الذي يسببه خاصة صرد الهواء .

١٦٣٩٩ - صَقِيلَة° Parscaryum (S). Parscarya (F).

جنس نباتات عشبية معمرة زباء من فصيلة الحمحميات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى الهند || سوقها كثيفة الحمل والزغب تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها الجذرية قلبية الشكل ، سنانية الاطراف . اوراقها الجذعية بيضية الشوزن . ازهارها متباين الاشكال منه العنقودي والشكولي . ازهارها عديدة الالوان يكثر فيها الاحمر والازرق || اعرف انواعهـا واشهرها الصقيقة السمنجونية العنقودية الازهـار الزرقاء اللون والصقيقة الكشميرية الشكولية الازهار الارجوانية || تنويرها صيفي يستمر من حزيران الى تموز .



صل هندي

١٦٤٠٠ - صَقِيل Liophyle (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات اوراقه مالسة النصال .

١٦٤٠١ - صَكّام° Détriticole, Détritiphage (F). Detritiphagous (E).

صفة الحشرة التي تعيش على النفايات العضوية من اي مصدر كانت .

١٦٤٠٢ - صِلّ ، نجا ، كوبرا Naja (S). Naja, Cobra (F). Cobra (E).

جنس حيات خبيثة من اماميات الاخاديد . انواعه المعروفة عشرة ، سبعة منها افريقية المهد وثلاثة اسيوية ، اثوابها الى الشقحة يعلوها تخطيط اسمر وتجذيع اصفر . اجسامها عادية الشكل طولها يختلف مع النوع وهو يراوح ما بين ٨٠ و ٤٥٠ سم. تتميز باعناقها المبطلة المستعرضة التي تنتفخ عند الغيظ || جميعها سامة لدغتها مميتة لا تنفع فيها الرقية لانها سريعة العطب والتفشي || اشهر انواعه ما يتبع .

١٦٤٠٣ - صِلّ أسْوَد العُنُق ، رَحَّة

Naja nigricollis (S). Naja à cou noir (F).

نوع من الصل يكثر في بعض مناطق افريقية الشرقية اخصها اريتريا والصومال . ثوبه الى الشقحة المجذعة بالاصفر والاسمر. عنقه اسود ، رأسه اغبر اسمر. لسعته مميتة .

١٦٤٠٤ - صِلّ الصَّحْراء Naja melanoleuca (S). Naja du désert (F).

نوع من الصل موطنه الصحراء الكبرى وافريقية الاستوائية. ثوبه الى الصهبة الحنطية تجذيعه اصفر. لسعته قتالة .

١٦٤٠٥ - صِلّ النُّوبَة Naja flava (S). Naja de Nubie (F).

نوع من الصل يكثر في النوبة والسودان ثوبه الى الصهبة العنابية يعلوه تجاذيع اسمر. لسعته مميتة .

١٦٤٠٦ - صِلّ مِصْري * ، نَاشِر Naja haji (S). Haje, Aspic d'Egypte, Serpent à coiffe (F). Egyptian cobra, E. asp. (E).

نوع من الصل يكثر في البلاد المصرية . لسعته مميتة . وقد اجمع المحققون على ان هذا النوع من الصل هو الحية التي كان يقدسها قدماء المصريين وهو الحية التي اختارتها كليوباطرة للقضاء على حياتها .

١٦٤٠٧ - صِلّ هِنْدي * ، نَاغْرَان

Naja tripudians (S). Naja à lunettes, Serpent à lunettes, Cobra indien (F). Indian cobra (E).

نوع من الصل يكثر في الهند . لسعته قتالة . يقال ان معدل ضحاياه الهندية السنوية ، مع الصل المني ، لا يقل عن ٢٥٠٠٠ نسمة معظمها من الاولاد والنساء .

١٦٤٠٨ - صِلّ هِنْي ، صِلّ الغَاب ، صِلّ فَارِسي

Naja bungarus, N. hannah, N. morgani (S). Naja de Perse (F). Persian cobra (E).

نوع من الصل موطنه يمتد من الهند الى بلاد فارس . يألف المناطق الحارة الرطبة . يطول نحو ٤٥٠ سم. قوته الافاعي والعظاء والضفادع . ثوبه الى الشقحة المنمشة بالاسمر يعلوها بعض الفتوخ الصفر. سمه شديد الفاعلية سريعها . لسعته تقضي على الثور بظرف ثلاث دقائق .

١٦٤٠٩ - صَلادَة Dureté (F). Hardness (E).

خاصية مقاومة الصخر للخدش .

١٦٤١٠ - صَلاصِل Colombars (F).

جنس طير من الحماميات . انواعه اربعة تتميز باجسامها الربعة وبثقل طيرانها . اثوابها مختلفة الالوان الزاهية، يكثر فيها الاخضر الاسفع المواج || اشهر انواعه صلصل الحبشة ، اطلبه .

١٦٤١١ - صُلاقَة Eau trouble (F).

١٦٤١٢ - صُلاَّم Amande (F). Kernel (E).

هو لب النواة واللوزة .

١٦٤١٣ - صَلاَّم ٥* Sphaerium (F). Sphaerium (E).

جنس حيوانات مائية سرلودة من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ اعطانها انهر وبحيرات واغوار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها متباينة الاحجام والاشكال يكثر فيهـــا الاهليلجي الناتئ القنة. جميعها متساوية المصاريع . مثاعبها ثنائية ، طليقة ، صغيرة او معتدلة الطول || تعيش منغمنة في الاسمال . لحومها كاعنة الصنف.

١٦٤١٤ - صُلَّب ٥* Chaptia (S). Chaptia (F). Chaptia (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدكروريات انواعه المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق الهند وفرموزة || مسرحها الغابات . ملجئها الحياتي زوجي. قوتها الحشرات والديدان || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٣٢ سم. اثوابها الى السواد الاسفع النوقسي المواج او الى السواد المشرب بالاخضر . رؤوسها عادمة القنازع ، خفيفة السبال . اذنابها مستطيلة فارقة || تدثن اعشاشها في الاشجار الوارفة الظل . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يؤمن لها الغذاء والحماية || اشهر انواعه الصلب الاسفع الذي يكثر وجوده في الهند (Chaptia aenea).

١٦٤١٥ - صُلْبَان Saupe (F).

سمكة بحرية تدعى بقّة غيدسية، اطلبها .

١٦٤١٦ - صُلْبَانِيَّة ، صُلَيْبِيَّة ، حَشِيشَة الصَلِيب Crucianella (S). Crucianelle (F).

جنس نباتات عشبية ليفية برية من فصيلة الفوّيات . انواعه المعروفة ٢٦ منبتها حوض البحر المتوسط واوربة الغربية . اوراقها ضمية متصالبة . ازهارها عذقية التجميع، تويجاتها خماسية الفصوص، رائحتها تشبه الثوم || يقال ان لبعض انواعه منافع صحية جليلة ، تفيد الامعاء وتنشط المضم || اعرف انواعه ما يلي .

١٦٤١٧ - صُلْبَانِيَّة بَحْرِيَّة *، صُلَيْبِيَّة بَحْرِيَّة

Crucianella maritima (S). Crucianelle maritime (F). Seaside crosswort (E). Färbewurz, Seeröte (D). Robbia delle sabbie (I).

عشبة معمرة تكثر بين الصخور قرب الشواطئ البحرية . ساقها فرعاء منتصبة ، فروعها افقية الانتشاب ، خلية اللحاء . اوراقها ضمية متصالبة ، سنانية الشكل، متفاوتة الطول ، نصلها خشن الملمس ، بحري اللون ، ازهارها ارجوانية، ثوبية الرائحة || ازهرارها يستمر من ايار الى تمـــوز .

١٦٤١٨ - صُلْبَانِيَّة مِرْوَدِيَّة *، صُلَيْبِيَّة مِرْوَدِيَّة، حَشِيشَة الصَلِيب المِرْوَدِيَّة

Crucianella stylosa (S). Crucianelle à long style, C. stylée, Croissette (F). Crosswort (E). Kreuzblatt, Kreuzkraut (D). Barbatella, Pittimbrosa (I).

عشبة معمرة تعيش بين الصخور تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها فرعاء نخلية . اوراقها ضمية التجميع، سنانية النصل. ضمتها مؤلفة من ٨ اوراق متصالبة . ازهارها وردية اللون ثوبية الرائحة || ازهرارها يستمر من ايار الى آب .

١٦٤١٩ - صُلْبَة Sclérotique (F). Sclerotic (E).

هي بياض العين .

١٦٤٢٠ - صِلَة ، حَاصِل ، عِلاقَة

Rapport, Relation (F). Connexion, Product, Relation (E).

تفصيل نسب ونتائج البيان المعروض .

١٦٤٢١ - صُلَّجَة *، فَيْلَجَة ، شَرْنَقَة

Cocon (F). Cocoon (E).

غشاء واق محكم السد حريري المادة تنسجه بعض الاساريع كدودة القز لبياتها وتحويلها الى خادرة .

١٦٤٢٢ - صُلْخُود ٥ Corbicula (S). Corbicule (F). Corbicula (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ بعضها نهري والبعض الآخر يألف الاغوار في جميع مناطق البلاد الحارة || اصدافه معتدلة الحجم او صغيرة ، شبه قمية الشكل ، مقعرة القنن ، متباينة الالوان ، مغشاة بالاخضر او البني . مثاعبها ثنائية طليقة معتدلة الطول || تعيش مغمورة في الاسمال .

١٦٤٢٣ - صَلْصَال ، طَفَل ، طِين Argile (F). Clay (E).

الصلصال الصرف ، صخر طيني مركب من سيليكات الالومينيوم، حبيباته دقيقة متجانسة، يتميز بشدة لزوجته عند البلل وبتماسكه وصلابة ذراته . وهو اذا كثرت نسبته في التراب صيره مندمجاً صلباً || يوجد في الطبيعة ممزوجاً باكسيد الحديد واكسيد المنغنيز وغيرهما || يستخدم في صناعة الاواني الخزفية . ومنه الصلصال الناري الخالي من المواد القلوية والجيرية يستعمل في تبطـــين الافران الكهربائية لانه يتحمل الكثير من درجات الحرارة العالية .

١٦٤٢٤ - صَلْصَال أَبْيَض Calamite


نوع من الصلصال يتميز ببياض لونه وبقلة المواد الغريبة التي يحواها وهو دقيق الذرات اللزجة المتماسكة . يستخدم في صناعة الآنية الخزفية .

١٦٤٢٥ - صَلْصَالِي Argileux (F). Argillaceous (E).

من التراب ما حوى النسبة المكيفة من الصلصال .

١٦٤٢٦ - صُلْصُل الحَبَشَة * Phalacrotreron abyssinica (S). Colombar d'Abyssinie (F).


طائر من الصلاصل وفصيلة الحماميات . انثـــاه تدعى صلصلة . طوله نحو ٣٣ سم. ظهره اخضر زيتوني ، بطنه اصفر ، رأسه وعنقه وصدره الى الخضار الرمادي. جناحاه الى السواد الاصفر الاطار. افنيكه اسود الانتشاب والزام الاول والثاني ، فضي الثالث والرابع || موطنه الحبشة



صلام



صلب



صلبانية بحرية



صلبانية مرودية



صلجة



صلصل الحبشة

وسائر افريقية الشرقية والوسطى . يعيش اسراباً صغيرة يراوح عددها من ٢٠ الى ٣٠ . يألف الغابات والاحراج . قوته الثمار والحبوب . يدثن عشه في تجاويف الاشجار .

١٦٤٢٧ - صُلْفَاحَة *ο Cirroteuthis (S).
Cirroteuthis (F). Cirroteuthis (E).

حيوان بحري مفترس وحيد الجنس والنوع من الرخويات وفصيلة الصلفاحيات . اعطانه بحار البلاد الباردة اخصها بحار الشمال ‖ جسمه بيضي الشكل . زعـانفه ضيقة مستديرة الاطراف . رأسه مستضخم الجرم يحمل ثمانية جرامز مخطّبة ، متساوية الطول ، مجهزة بصف واحد من المحاجم . جرامزه واحظبتها عند انتشارها تشكل قمعاً كبيراً قاعدته الفم .


صلفاحة

١٦٤٢٨ - صُلْفَاحِيَّات ο Cirroteuthidae (S).
Cirroteuthidés (F). Cirroteuthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الخيشوم ، ثمانيات الجرامز ‖ لها جنس واحد معروف حتى الآن يدعى صلفاحة .

١٦٤٢٩ - صُلْقُوم *ο Glycymeris (S).
Glycymère (F). Glycymeris (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الصلقوميات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها كبيرة مستطيلة المثاعب ، متينة الاصداف المنفرجة من الطرفين . اصدافها شبه بيضية الشكل ، مستديرة التحزيز الخفيف ‖ تعيش منغمسة في الرمال قرب الشطوط ‖ لحومها مأكولة .


صلقوم

١٦٤٣٠ - صُلْقُومِيَّات ο Glycymeridae (S).
Glycymeridés (F). Glycymeridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة ‖ تتميز بمثاعبها المستطيلة وباصدافها الصلبة المنفرجة من الطرفين ‖ اعرف اجناسها واشهرها الصلقوم والسكسيك .

١٦٤٣١ - صِلْقِين
هو الحلة من النباتات الطبية ، اطلبها .

١٦٤٣٢ - صُلُنْبَاج ، صِلِنْبَاج
هو الانقليس ، اطلبه .

١٦٤٣٣ - صَلَنْجَان ο Collocalia (S).
Salangane (F). Salangane (E).

جنس طير من فصيلة السماميات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور الصين والهند وجزر الزابج . تألف الموارج الرفيعة الكثيرة الامات والصدوع ‖ اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام هيفاء . اجنحتها ذلقة خارقة الطول ، اطول قوادمها الثانية . اذنابها فارقة الطرف ، عشارية الرفال . عيونها كبيرة . سباطها معتدلة الكثافة والطول . مناقيرها بالغة القصر ، مستعرضة الاشداق التي تحمل في وسطها ، تحت رباط اللسان ، جيباً وسيماً يستوعب كية من الحشرات والهوام . ارساغها قصيرة ، عارية ، سمراء اللون . اصابعها نشيطة . مخالبها متقبضة ، مقوسة ، حادة الاطراف ‖ طيرانها فائق السرعة . وتتميز


صلنجان مبذول

بحدة البصر يقال انها تبصر البعوضة على بعد مئة متر . قوتها الذباب والبعوض والهوام والنمل المجنح ومعظم الحشرات الصغيرة ‖ تقيم وكناتها في اوقاب الصخور الظليلة . ركيزتها الريق الذي تفرزه فيلتصق بالصخر ويجمد بسرعة . وكناتها شبه هلالية الشكل . اناثها تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها نحو اسبوعين ‖ اعرف انواعه واشهرها الصلنجان المبذول .

١٦٤٣٤ - صَلَنْجَان مَبْذُول *ο
Collocalia nidifica (S). Salangane commune (F).
Common salangane (E).

طائر من الصلنجان . موطنه جزر الزابج وبعض مناطق آسية الجنوبية . يألف الموارج والمجادح النائية ‖ جسمه صغير القد اهيف القوام ، يطول نحو ١٣ سم . بسطته نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الطحلة يسمرّ في الرأس والظهر ويغبر في الصدر والبطن والزمكى . جناحاه وذنبه وقة رأسه الى السمرة السوداء . ذنبه فارق الطرف . عيناه كبيرتان . حدقة عينه سوداء اللون . سباله معتدلة الكثافة والطول . منقاره شديد القصر ، مستعرض الشدق ، اعقف الهرة كما في الطيور الجارحة . رسغه قصيرة ، عارية ، سمراء اللون ‖ طيرانه فائق السرعة . قوته الحشـرات الصغيرة والذباب والبعوض والهوام ‖ يقيم وكنه في اوقاب الصخور الظليلة . وكنه هلالي الشكل والتقعير يشيده بالريق الممزوج بالطحالب البحرية والفوقس والاشنة . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها وحدها نحو ١٤ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء ‖ وفي الصين وجزر الزابج يتهافتون على اكل وكنات الصلنجان ، مطبوخة او مسلوقة ، لانها شابقة لا مؤذية .

١٦٤٣٥ - صَلْهَج Pack (F). Pack (E).
الصلهج كتلة ضخمة من الجليد العائم المتراكم المالح العائم قرب القطب الشمالي .

١٦٤٣٦ - صِلَّوْر هو السلور ، اطلبه .

١٦٤٣٧ - صَلِيب البَحْر
هو كوكب البحر ، اطلبه .

١٦٤٣٨ - صَلِيب الجَنُوب ، نُعَيْم
la Croix du Sud (F). the Southern Cross (E).
صليب الجنوب ونعيم اسمان لكوكبة نجوم واحدة مركزها الجنوب فيها اربعة نجوم مزدوجة وضاءة ونجم مثلث من المرتبة الثانية يدعى « نيّر نعيم » .

١٦٤٣٩ - صَلِيب الشَّمَال Croix du Nord (F).
Northern Cross (E).
صليب الشمال مجموعة من ستة انجم تلاصق كوكبة الدجاجة.

١٦٤٤٠ - صُلَيْبَة Sclérite (F). Sclerite (E).
الصليبة ثميلة جامدة في هيكل الحشرات .

١٦٤٤١ - صَلِيبِيّ Crucial, Cruciforme (F).
Cross-shaped, Crucial, Cruciform (E).
على شكل صليب .

١٦٤٤٢ - صَلِيبِيَّات Cruciferae (S).
Crucifères (F). Cruciferae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . معظمها عشبي . اوراقها متعاقبة . ازهارها نظامية رباعية الفصل والبتلات المتصالبة . اسديتها سداسية ، مدقاتها ثنائية الكرابل ، ثمارهـا خرينبية . بزورها دقيقة زيتية المادة || وهي تشمل الكثير من النباتات البقلية المشهورة بخواصها المضادة للحفر كالملفوف والخردل والفجل والرشاد والقرة والجرجير .

١٦٤٤٣ - صُلَيْبِيَّة
هي الصلبانية ، نبات من الفويات ، اطلبها .

١٦٤٤٤ - صُلَيَّة ٥ Sollya (S).
Sollya (F). Sollya (E).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الحبضيات . مهدها بعض مناطق استرالية . سوقها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، كاملة ، سنانية النصال الجامدة . ازهارها عنقودي التجميع ، محاح . ازهارها صغيرة القد ، مستطيلة المعاليق النحيلة || لهـا نوعان معروفان الصلية الهاتكة والصلية الصغيرة الزهر .

١٦٤٤٥ - صُلَيَّة صَغِيرَة الزَّهْر ٥
Sollya parviflora (S). Sollya à petites fleurs (F).
نوع من الصلية . ساقها ترتفع من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها متناسقة ، صغيرة النصال ، جميلة الخضار الاسفع المواج . ازهارها شديدة الصغر ، تبنية اللون || تنويرها صيفي .


١٦٤٤٦ - صُلَيَّة هَاتِكَة ٥
Sollya heterophylla (S). Sollya hétérophylle (F).
نوع من الصلية . ساقها ترتفع نحو ٢٠٠ سم. اوراقها جميلة الخضار الاسفع المواج ، نصالها هاتكة تطول من ٣ الى ٧ سم. وتعرض من ٥ الى ١٥ م. ازهارها مستطيلة المعاليق ، صغيرة القد ، بيضاء اللون || تنويرها صيفي يستمر طوال شهر تموز .

١٦٤٤٧ - صَلِيجَة ، صَوْلَجَة Argent pur (F).
Naked silver (E).
الفضة المصفاة الخالصة .

١٦٤٤٨ - صُلَيْدَة ٥* Cardilia (S).
Cardilie (F). Cardilia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الصليديات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها بحادج البحر الاحمر والمحيط الهندي . اصدافها شبه قمعية الشكل محدبة ، ملتوية القنن المكوّرة || تعيش لاصقة بالصخور القليلة العمق . ليفنها كثيف المادة قليلها .


١٦٤٤٩ - صُلَيْدِيَّات ٥ Cardiliidae (S).
Cardiliidés (F). Cardiliidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد يجمعها جنس واحد . اصدافها شبه قمعية الشكل ، مكوّرة القنن الدقيقة . اجسامها صغيرة ومتاعبا كذلك . متحجراتها كثيرة في الاراضي الثالثية .

١٦٤٥٠ - صَلِيمَة ٥ Alepocephalus (S).
Alépocéphale (F). Alepocephalus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصليميات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها لجية تعيش في الاعماق التي يراوح غورها من ٦٠٠ الى ٣٥٠٠ م. تحت سطح الماء || اجسامها مستطيلة ضيّقة . تتميز بروؤسهـا العرياطة العادمة الحراشف . اشـهر انواعهـا صليمة المتوسط (Alepocephalus rostratus) .


صليدة

١٦٤٥١ - صَلِيمِيَّات ٥ Alepocephalidae (F).
Alépocéphalidés (F). Alepocephalidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة . اجناسها المعروفة خمسة اما انواعها فعديدة . جميعها لجية تعيش في الاعماق البعيدة الغور ولا تقترب من الشطوط الا في زمن التسرئة || جميع اجناسها مستطيلة الاجسام مستغلقة الرؤوس العادمة الحراشف .

١٦٤٥٢ - صُلَيْقَاء ٥* Cyanocorax chrysops (F).
Cyanocorax à capuchon, Cyanurus à capuchon (F).
Cyanocorax chrysops (E).
طائر من فصيلة الغربان . اعطانه معظم مناطق امريكة الجنوبية . يألف الغابات والاحراج المبعثرة الاشجار . قوته الحشرات والثمار والبزور || جسمه معتدل القد يطول نحو ٤٠ سم. رأسه مع القفن والزور الى السواد العابق يستثنى منه حتار العين الازرق . ظهره وجناحاه وذنبه الى الزرقة الجميلة المبلقة بالابيض . جوشنه وبطنه وافنيكه الى البياض الناصع || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن من ٣ الى ٤ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


صليقاء

١٦٤٥٣ - صُلَيْلِقَع Céryle-pie (F).
هو الرفراف الشائع ، اطلبه .


١٦٤٥٤ - صُلَيْمَة ٥* Lathridius (F).
Lathridie (F). Lathridius (E).
جنس حشرات من فصيلة الصليميات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ١٥٠ اعطانها تمتد من الشرق الاقصى الى اطراف اروبة || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية قلادية . تآشيرها نظامية . ملامسها مستطيلة . كواسلها وبطونها واغمادها مضلعة . اغمادها لاحفة ، ضيقة المقدم والمؤخر . الوانها متباينة الالوان والماجات || جميعها دامنة تعيش في الجثالة والدردي النباتي وعلى الطحالب والفطور وتحت القشور واللحاء .


صليمة

١٦٤٥٥ - صُلَيْمِيَّات ٥ Lathridiidae (S).
Lathridiidés (F). Lathridiidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها شديدة الصغر تطول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تآشيرها نظامية . ملامسها مستطيلة. قرونها الاستشعارية بالغة الطول ، مهدبة ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مضلعة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها ثلاثية المقل || جميعها دامنة تعيش في الجثالة والدردي النباتي والطحالب والفطور || اشهر اجناسها الصليمة والدوشر .

١٦٤٥٦ - صِمَاخ الأُذُن Conduit auditif (F).
Cavity of the ear (E).
قناة الاذن التي تشكل صلة الوصل بين القسم الخارجي والداخلي .

١٦٤٥٧ - صَمَارَة ٥ Héliotropisme (F).
Heliotropism (E).
أثر اتجاه الضوء في انتحاء النمو النباتي . لذلك فهو يدعى ايجابياً عندما يكون النمو باتجاه الضوء وسلبياً عندما يكون في الحالة المعاكسة .


صمعر

١٦٤٥٨ - صَمَارِيدَة ، صِمْرِيصَة مَبْذُولَة
Picarel commun, Gerret (F).
سمكة بحرية تدعى شذّامة مبذولة ، اطلبها .

١٦٤٥٩ - صَمَّام Soupape (F). Valve (E).

١٦٤٦٠ - صَمَّان Alios (F). Pan (E).
راق من التراب صلب الحبيكة نشطت صلابته بعض المواد العضوية او اكسيدات السيليسيوم او كربونات الكلسيوم او هيدروكسيدات الحديد .


١٦٤٦١ - صِمَّة Sous-espèce (F). Sub-species (E).
تأتي الصمة في تصنيف الاحياء بين النوع والضرب وقد تشمل عدة ضروب كما ان النوع يشمل بعض الصمم .

١٦٤٦٢ - صِمْرَاح ٥ Lutraria (S).
Lutraire (F). Lutraria (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المقتيريات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ٣٠ معظمها من عطم البحر الابيض المتوسط || اصدافها اهليلجية الشوزن ، متساوية المصاريع لامتساوية الاضلع ، محددة الصفحة البيضاء الموشحة بالاخضر والاحمر || تعيش منغمسة في الرمال المغمورة بالماء . يكثر وجودها قرب مصبات الانهر .


صمعور

١٦٤٦٣ - صَمْرَان Penaea (S). Pénée (F).
جنس نباتات جنبية برية من فصيلة الصمرانيات. انواعه قليلة ، منبتها البلاد الحارة جميعها دماعة يستخرج من حز لحاء سوقها عصارة صمغية طبية تستعمل في العلاجات الخارجية اخصها الجروح . ويقال انها تشد الجلد وتزيل تجعيده .

١٦٤٦٤ - صَمْرَانِيَّات Peneaceae (S).
Pénéacées (F). Peneaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القعالات مرتفعة المبيض . اشهر اجناسها الصمران .


صمل الحدائق

١٦٤٦٥ - صِمْرِيص
سمكة بحرية تدعى شذّامة ، اطلبها .

١٦٤٦٦ - صَمْعَاء Aotus (S). Aote (F).
جنس نباتات برية معمرة من سبط البدلاريات وفصيلة القرنيات الفراشية . انواعه قليلة جميعها جنبات قرعاء شائكة قليلة الاوراق الملعقية الشكل الصغيرة القـد . ازهارها عذقية تاجية صفراء اللون ، يقال انها تفيد الجروح وتقضي على معالمها .

١٦٤٦٧ - صُمْعُر ٥* Mesodesma (S).
Mésodesme (F). Mesodesma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الصمعريات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة قصيرة المشاعب . اصدافها محرسمة الشوزن او بيضية . تعيش لاصقة بالصخور القريبة من الشطوط .

١٦٤٦٨ - صُمْعُرِيَّات ٥ Mesodesmatidae (S).
Mésodesmatidés (F). Mesodesmatidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم اجناسها المعاصرة المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد ، بيضية الشوزن او محرسمته . تتميز بقصر مشاعبها وبصغر ارجلها الشديدة التبطيط || اشهر اجناسها الصمعر .

١٦٤٦٩ - صُمْعُور ٥*
Haplocerus montanus, Oreamnus montanus[4] (S).
Haplocère montagnard, Oréamne montagnard (F).
Oreamnus of Kennedy (E).
حيوان لبون عاشب مجتر وحيد الجنس والنوع من ذوات الاظلاف ، مجوفات القرون . موطنه الجبال الرفيعة النائية وبعض الاصقاع الشمالية ومنها ألسكا || جسمه صغير القد ربعة يطول نحو ٨٥ سم. ويرتفع نحو ٥٥ سم. قرنه يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رأسه مع العينين والاذنين والقرنين كرأس الظبي . جسمه كجسم الماعز . اذناه مستدقة الاطراف . عيناه وقرناه الى السواد الحالك . شعره مستطيل يكسي كامل الجسم . لونه الى البياض الناصع . ضرع الانثى ثنائي الخلف . محبلها يدوم نحو ستة اشهر تضع عند تمامه يعفوراً واحداً || انجله قليل العدد الأ في فصل الشتاء الذي يستمر من تشرين الثاني الى اواخر آذار .

١٦٤٧٠ - صَمْغ Gomme (F). Gum (E).
مادة لزجة دابقة عادمة الطعم والرائحة تفرزها بعض النباتات إما طبيعياً او بتأثير حالة مرضية . لذلك فالصموغ عديدة الاشكال ، مختلفة التراكيب وهي تقسم عادة الى قسمين : قسم الصموغ القابلة الذوبان في الماء . وقسم الصموغ التي تمتص الماء . اشهرها الصمغ العربي الذي يستخرج من السنط وهو شائع الاستعمال ويدخل في معظم المستحضرات الطبية الخاصة بامراض الجهاز التنفسي .

١٦٤٧١ - صَمْغ الذُّبَاب
هو العلوك الاحمر ، اطلبه .

١٦٤٧٢ - صَمَل Durcir (F). To harden (E).
صمل الشجر : لم يجد رياً فخشن .

١٦٤٧٣ - صَمَل ، أبو الهَوْل Sphinx (F).
Hawk-moth (E).
جنس حشرات من فصيلة الهوليات ، انواعه نحو ٦٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية . معظمها من الفراشات الدجوية المتوسطة الحجم او الكبيرة . اجسامها مردنية الشكل . رواشنها كبيرة مزخرفة . قرونها الاستشعارية قلادية . رقاتها كبيرة القد ، مرطاء الجسم . خادراتها عارية || اشهر انواعه الاقتصادية التي تركب النبات ما يتبع .

١٦٤٧٤ - صَمَل الحَدَائِق * Sphinx ocellata (S).
Sphinx demi-paon (F).
فراشة كبيرة القد غليظة الجسم ، تطول نحو ٤ سم. ثوبها

الى الصهبة الصنابية يعلوها تجذيع ، ارمد اللون . جناحاها حنطية . روشناها الاماميان مزخرفان وموشّحان . روشناها الخلفيان موشّحان بالحمرة وتعلو كل واحد منهما بقعة بيضية الشكل، سمراء اللون، بيضاء الحتار الداخلي، سوداء الحتـار الخارجي المستعرض || يرقتها خضراء اللون ، سوداء التجذيع تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى اواسط تشرين الاول . تركب اوراق جميع الاشجار المثمرة، وقد شوهدت على الصفصاف والحور .

١٦٤٧٥ – صَمْل الحَوْر *، أبُو الهَوْل المُوَشَّح
Amorpha populi (S). Sphinx du peuplier (F).
فراشة متوسطة القد ، طولها نحو ٣٥ م. ثوبها الى الطحلة الغبراء . روشناها موشّحة ومزخرفة بالاسمر والحنطي والوردي والابيض || يرقتها غبراء اللون ، خضراء المواج ، تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى اوائل ايلول . تركب اوراق الحور والصفصاف والبتولا .

١٦٤٧٦ – صَمْل الدِفْلَى *، أبُو الهَوْل المُبَقَّع
Daphnis nerii (S). Sphinx du laurier-rose (F).
فراشة جوّالة تجوب البلاد . كبيرة القد ، مردنية الشكل طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السمرة الصنابية المواج يعلوها تبقيع وتوشيح وزخرفة وتزيين وتجذيع جميلة الاشكال والالوان يغلب فيها الاخضر || يرقتها كبيرة القد خضراء اللون سمراء الظهر والمذب تظهر في اواخر تموز وتبقى حتى اوائل تشرين الاول . تركب اوراق الدفلى .

١٦٤٧٧ – صَمْل الزَيْزَفُون *، أبُو الهَوْل المُبَضَّع
Mimas tiliae (S). Sphinx du tilleul (F).
فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الصهبة الحنطية . روشناها مبضعة ومزخرفة بالاخضر والاحمر . يرقتها صغيرة القد سمراء اللون مجذعة بالاسود . تظهر في تموز وتبقى الى ايلول . تركب اوراق الزيزفون والدردار .

١٦٤٧٨ – صَمْل السِمْسِم ، أبُو الهَوْل الأَسْمَر
Acherontia atropos (S). Sphinx tête de mort (F). Death's head moth (E). Totenkopf (D).
فراشة كبيرة القد طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى الصهبة البنية يعلوها تجذيع معترض . حجفتها سمراء اللون يتوسطها شبه هيكل تعلوه جمجمة . روشناها مخططة ومجذعة ومزخرفة بشتى الالوان || يرقتها في اطوارها الاولى تكون خضراء اللون ثم تنحرف نحو الزرقة . تتميز بخطين اسودين يركبان الرأس من جانبيه . طولها عند اكتمال نموها يبلغ ١٠ سم. خادرتها تطول نحو ٥ سم. لونها الى البني العابق || الحشرة الكاملة تقتحم المناحل الضعيفة فتفسد النخاريب وتلعق العسل . اما اليرقة فتركب اوراق السمسم والزيتون والبطاطا ومعظم نباتات الفصيلة الباذنجانية . تظهر عادة في تموز وتبقى حتى تشرين الاول .

١٦٤٧٩ – صَمْل السِنْدِيَان *
Marumba quercus (S). Sphinx du chêne (F).
فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الصفار التبني . روشناها موشّحة بالاسمر والوردي || يرقتها مستطيلة الشكل حنطية اللون . تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول . تركب اوراق السنديان على اختلاف انواعه .

١٦٤٨٠ – صَمْل الصَنَوْبَر *، أبُو الهَوْل المُوشَّى
Hyloicus pinastri (S). Sphinx du pin (F).
فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. جسمها صنابي اللون يعترضه تجذيع كستني ويقطعه خط حنطي يتوسطه سلك اسود . حجفتها وردية المواج يعلوها حتـار بني ينتهي عند الرأس . روشناها موشّحة ومجذعة || يرقتها مستطيلة الشكل سمراء اللون تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول . تركب اهداب جميع الصنوبريات .

١٦٤٨١ – صَمْل القَرْبِيُون هو صمل اليتوع ، اطلبه .

١٦٤٨٢ – صَمْل الكَرْمَة *، أبُو الهَوْل الأَغْبَر
Pergesa elpenor, Chaerocampa celerio (S). Sphinx de la vigne (F). White-lined sphynx (E).
فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٢ م. جسمها مردني الشكل ، ثوبها الى الصهبة الصنابية السفعاء المواج . روشناها موشّحة بالاسمر والوردي الليلكي . توشيحها قطبي معترض . روشناها الاماميان مهدبان باطار فضي || يرقتها مستطيلة الشكل، شديدة الخضار تحمل على جانبي ترجتها البطنية بقعاً سود يحوقها اطار اصفر. تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول . تركب اوراق الكرمة فتؤذيها .

١٦٤٨٣ – صَمْل الكَرْمَة المُخَطَّط *، دِلْفِيلَة
Deilephila livornica (S). Déiléphile de la vigne (F).
فراشة جوالة طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الصهبة السمراء، يقطع بطنها اربعة خطوط متوازية سود وبيض . روشناها موشّحة بمختلف الالوان يكثر فيها الاحمر || يرقتها كبيرة القد خضراء اللون . ثبج ظهرها احمر الخط يكتنفه من على جانبيه خطان اصفران يتخللها بقع سود نظامية تعلو جميع الترجات . تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى اواخر آب . تركب اوراق الكرمة فتعطبها وقد تعري الكرمة من اوراقها اذا كثر عددها .

١٦٤٨٤ – صَمْل اللَّبْلاب *، أبُو الهَوْل الأَفْقَع
Sphinx convolvuli, Herse convolvuli, Protoparce convolvuli (S). Sphinx du liseron (F).
فراشة جوالة تجوب البلاد . طولها نحو ٤ سم. ثوبها الغالب رمادي اللون . يرقتها مخططة ومجذعة بالاسود، ملتقى تجذيعها يكون رقم ٨ || تركب اوراق اللبلاب والبطاطا وغيرها .


١٦٤٨٥ – صَمْل النَّحْل Galleria (S). Gallérie (F).
جنس حشرات من حرشفيات الاجنحة وفصيلة الناريات . انواعه عديدة بعضها يتعدى على خلايا النحل فيدخلها ويمتح مكنه ايثما استطاع فينقف عن يرقات دقيقة تحفر سراديبها وانفاقها في النخاريب فتتلف الرصع وتهريق العسل || اشهر انواعه المؤذية اثنان : صمل النحل الصغير وصمل النحل الكبير .

١٦٤٨٦ – صَمْل النَّحْل الصَغِير ، نَارِيَّة الشَمْع الصَغِيرَة
Galleria alvearia, G. grisella, Meliphora grisella (S). Alveicole, Teigne de la cire (F).
فراشة من فصيلة الناريات صغيرة القد ، كثيفة الحراشف طويلة الرواشن ، رمادية الثوب تقتحم نخاليت وخلايا النحل حيث تمتح مكنها على النخاريب فينقف عن يرقات نهمة تفتك بالشمع وتقضي على الرصع والعسل .

١٦٤٨٧ – صَمْل النَّحْل الكَبِير *، نَارِيَّة الشَمْع الكَبِيرَة
Galleria cerella, G. mellonella (S).
Gallérie de la cire, Fausse-teigne (F).
فراشة من فصيلة الناريات كبيرة القد ، كثيفة الحراشف



صمل الحور


صمل الدفلى


صمل الزيزفون


صمل السنديان


صمل الصنوبر


صمل الكرمة



صمل الكرمة المخطط


صمل اللبلاب


صمل النحل الكبير

اللبدة ، مستطيلة الرواشن المزركشة . ثوبها بني اللون تعلوه رقشة سمراء . تقتحم قفران النحل وتمتح مكنها على النخاريب فينقف عن يرقات عاجية دقيقة لا تلبث ان تكبر فيسمر لونها ويبلغ طولها نحو ٣ سم . وهي تعيش كامل حياتها اليرقية على شمع النخاريب فتقضي عليه .


١٦٤٨٨ - صَمّل الياسِم*، أبُو الهَوْل المُجَدَّع
Sphinx ligustri (S). Sphinx du troène (F).
فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم . ثوبهـا الى الوردي يعترضه تجذيع اسود ويقطعه خط حنطي يعلوه سلك اسود . حجفتها حنطية اللون تعلوها جنانة سمراء يحوقها حتار اسود . رواشنها مزخرفة ومجذعة || يرقتها كبيرة القد غليظة ، ثوبها الى الصفرة الخضراء يعترضها تجذيع ابيض ونقط حمر || تظهر في ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . تركب اوراق الياسم والليلك والازدرخت .


صمل الياسم

١٦٤٨٩ - صَمّل اليَتوع ، صَمّل الفَرْبيون، أبُو الهَوْل المُخَطَّط
Celerio euphorbiae, Deilephila euphorbiae (S). Sphinx de l'euphorbe (F).
فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٥ مم . ثوبها الى الربدة السمراء . رواشنها جيلة التخطيط والتبقيج والزخارف البيض والخضر || يرقتها سوداء اللون ، بيضاء النمشة الدقيقة ، صفراء النقط الترجية ، حمراء الخط الشبجي القاطب ، صفراء الخط البطني الجانبي ، سوداء المدب . تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول ، تركب اوراق اليتوع .

١٦٤٩٠ - صَمّل غيُور Sphinx empressé (F).
فراشة من حرشفيات الاجنحة تدعى ابو الهول الغيور ، اطلبها .

١٦٤٩١ - صِمْلاخ هو الأفّ ، اطلبه .


صملخة

١٦٤٩٢ - صُمْلُخة *° Amphidesma (S).
Amphidesme (F). Amphidesma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المقتبريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اصدافها شبه مستديرة الشكل ، قليلة الاحديداب ، ثنائية المصاريع ، وحيدة اوثنائية الاسنان الصغيرة . تعيش لاصقة بصخور الجادح المغمورة بالماء . ليفتها قليل المادة والكثافة .


صُمَيلة

١٦٤٩٣ - صَمْليّات ، هَوْليّات Sphingidae (S).
Sphingidés (F). Sphingidae, Sphinx moths, Hawk moths (E). Schwärmer (D).
فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة المختلفات الزبانى . اجناسها وانواعها زهـاء ١٠٠٠ معظمها من الفراشات الدجوية المسرح . اشهر اجناسها الصمل .

١٦٤٩٤ - صِمْليل ° Myosotidium nobile (S).
Myosotidie remarquable (F).
نبات عشبي معمر وحيـد الجنس والنوع من فصيلـة المحمحيات . ساقه منتصبة زبباء تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه لحمية كبيرة شبه قلبية الشكل تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . نصالها جيلة الخضار الزاهر . ازهراره عنقودي التجميع المتكاثف . ازهاره صغيرة الحجم ، زرقاء اللون ، عادمة العرف || تنويره ربيعي .


صَمِيلَة

١٦٤٩٥ - صَمّوخ Bulbille (F).
Bulbil, Bulblet (E).
اسم تعريفي يطلق على الزمعة الهوائية المحرشفة الصلبة التي تظهر غالباً في ابط الورقة والتي بفصلها عن النبات الام وبزرعها في التربة تنمو وتنمو .

١٦٤٩٦ - صَمّوخة شَهْباء Elasmucha grisea (S).
Punaise grisâtre (F).
حشرة من فصيلة الفاسيائيات . جسمها صغير القد ، مفلطح ، بجنيّ الشوزن ، يطول نحو ٨ مم . ثوبها الى الصفار التبني تعلوه مشحة ارجوانية وتبثير اسمر مما يجعله اشهب المواج . رأسها مخروطيّ . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان . كوسلهـا قمي الشوزن . حجفتها مدببة الطرف . ظهرانها اغبر اللون . قشرانها شفاف . بطنها الى الشهبة يعلوه في حتاره تجذيع اسود || مرتعها اوراق الاشجار الحرجية والزراعية باستثناء الصنوبريات || رائحتها كريهة .

١٦٤٩٧ - صَمِيدَة ° Somidie
تعريف عام يطلق على كل جسم مادي مركزه ضمن الخلية يتأثر بعامل الجين الصبغي .

١٦٤٩٨ - صَمِيل Scarieux (F). Scarious (E).
نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل ما هو رقيق ، جفيف وشبه شفاف او مغشى .

١٦٤٩٩ - صُمَيْلة * Amphisilus (S).
Amphisile (F). Amphisilus (E).
سميكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الزراقيات . موطنها يمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي فالهادي || جسمها مستطيل الشكل ، قليل العرض ، يطول نحو ١٦ سم . ثوبها الى الخضار البحري تعلوه ماجة فضية . رأسها صغير الجرم ، مستطيل الخطم الاسفيني الشكل . زعنفتها الظهرية ذيلية الارتكاز ، مستطيلة المنخس الطرفيّ الحاد || من ميزاتها انها تنفخ بخطمها ، الانبوبي الطرف ، كتل الهوام الحائمة فوق سطح الماء لتقع فيه فتفترسها || لحمها متوسط الصنف مأكول .

١٦٥٠٠ - صَمِيلة *° Thyris (S).
Thyris (F). Thyris (E).
حشرة من فصيلة الصميليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها تشمل بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المواقع التي تكثر فيها الملعويات || جسمها صغير القد ، شبه اسطواني الشكل . بسطتها نحو ١٦ مم . رأسها مكوّر . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان . خطمها معتدل القد . ملامسها مستطيلة . اجنحتها مبقجة ومدبجة . بطونها متكاثفة السهف الدقيق . غنابيبها الخلفية رباعية المناخس || سرقتها كثيمة ، لاغمة ، تعيش على وثن النصال وقد تحول النصال الى لفافات شبيهة بالابواق .

١٦٥٠١ - صَمِيليّات ° Thyrididae (S).
Thyrididés (F). Thyrididae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠٠ منتشرة باكثريتها في المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة ، عصلبية ، شبه اسطوانية الشكل . بسطتها تراوح من ١٥

الى ٢٠ مم. رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة . قرونها الاستشعارية خيطية . ملامسها مستطيلة . اخطامها كبيرة . بطونها متراكبة السهف الدقيق . مرزاتها مستطيلة . اجنحتها مشرشرة الحتار ، عادمة التهديب . اثوابها مزخرفة || اساريعها كثيمة ، خاضلة ، تعيش ضمن لفافات من الورق بوقية الشكل || اشهر اجناسها الصميلة .

١٦٥٠٢ - صُمَيْماء ٥* Adénostome (F).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الورديات . انواعها المعروفة قليلة العدد . سوقها فرعاء . اوراقها ضمية التجميع ، شديدة الصغر ، عصفية الشكل . ازهرارها عنقودي . ازهارها مستطيلة الكؤوس ، خماسية البتلات ، خافتة العرف المشحب ، بيضاء اللون او صفراء .

١٦٥٠٣ - صِنَاء Peronospora (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الوصنيات وفصيلة الصنائيات. انواعه عديدة تتميز بخيوطها البوغية المتشعبة المتتابعة الانفصال . اطرافها شفعية ، ثنائية ، لا متساوية . مشيجها عديد المراشف المنشعبة . تكاثرها خيطي بوغي . اشهر انواعه واضرها ما يلي .

١٦٥٠٤ - صِنَاء الإسْبَانَخ*، ميلديو الإسْبَانَخ Peronospora spinaciae, P. effusa (S). Mildiou de l'épinard (F).

وصم فطري يصيب اوراق الاسبانخ فيعطبها وقد يسبب تعسيمها || سببه فطر مجهري من الصناء مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل ، منها المستديرة والبيضية . قطرها يراوح بين ١٠ و ٢٠ مم. تركب النصل في وثنه او بحذاء عروقه فتبدو على الصفحة العليا تبقيج مرتفع عادم اللون يقابله على الصفحة السفلى تجويف خملي البشرة ، اطحل اللون ، بنفسجي المواج || يكافح باستعمال احد القواطير الفعالة اخصها مركبات البوليرام || ومن انجع طرق الوقاية اجتناب الكثافة . والرطوبة .

١٦٥٠٥ - صِنَاء البَزِيلاّ، صِنَاء الجُلُبَّان Peronospora viciae (S). (S). Mildiou des pois (F). Downy mildew of peas (E). Falscher mehltau der erbsen (D).

وصم فطري يصيب اوراق النباتات القرنية اخصها الجلبان والبزيلاّ والبيقية والفول والحمص || سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي بقع خملية طحلاء اللون ثم تميل الى السمرة تعطب الاوراق وتسبب يباسها . يكافح باستعمال مركبات البوليرام والزيناب .

١٦٥٠٦ - صِنَاء البَصَل* Peronospora schleideni, P. destructor (S). Mildiou de l'oignon (F). Blight of onions (E). Falscher mehltau der Zwiebel (D).

وصم فطري يصيب البصل في اوراقه الفتية وفي شماريخه الزهرية فيعطبها || مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل لا قياسية الحجم ، صفراء اللون ، خملية الحتار البنفسجي المواج ، تركب الاوراق فتسبب ذبولها الباكر وتركب الشماريخ فتقرحها وتمنعها من ايصال النسغ الى الازهار فتنملص || يكافح باستعمال المركبات النحاسية المخففة او مركبات البوليرام والزيناب .

١٦٥٠٧ - صِنَاء التَّبْغ*، نَسْنَة التَّبْغ، ميلديو التَّبْغ ، عَفُونَة زَرْقاء Peronospora tabacina (S). Mildiou du tabac (F). Blue-mold (E).

وصم فتاك سريع الانتشار يركب التبغ فيقضي عليه وقد يصيب جميع التبوغ البرية والتزيينية والفليفلة || سببه فطر مجهري من الصناء بوغه كروي الشكل، قطره يراوح بين ٢٧ و ٤٦ مي. تنقله الرياح على ابعاد شاسعة فيتكاثر حيث يستطيع التطفل وحيث تلائمه البيئة || مظهره الخارجي على التبغ بقع خملية لبدة لا نظامية التشتيت تعلو بشرة الساق وصفحة النصل السفلى فتغير مواج لونها من الاخضر الى الاغبر فالوردي فالصنائي فالبنفسجي . وهو يعطب النسج والخلايا ويسبب ذبولها ويباسها || نشاطه يزدوج في البيئة الرطبة المتفاوتة الحرارتين القصوى والدنيا . وهو اذا اصاب التبغ في المشاتل عطب الاوراق وأمات الشتيلات . واذا اصاب الشتول المغروسة في الحقل شوّه اوراقها واذبلها وحال دون النمو الطبيعي وقد يقضي عليه نيا اذا استحكم كامل الاوراق .

يكافح وقائياً على الشكل التالي :

١ – بتغيير مركز المشاتل التي ظهر فيها الصناء او بتطهير تربة الاكواد ان حرارياً او كيماوياً .

٢ – بتطهير بزور التبغ بمحلول سلفات النحاس المركز ١٠ ٪ قبل استعمالها بمدة وجيزة .

٣ – باجتناب البذار الكثيف وذلك باستعمال غرام واحد من البزر لكل متر مربع من اكواد المشتل .

٤ – باجتناب الزراعة في الاماكن الرطبة او الظليلة .

٥ – بتخفيف كثافة الزراعة اي عدد الشتول بالمتر المربع .

٦ – باستعمال القواطير الوقائية التي تمنع انتشار الوصم او تحول دون انتشاره . نخص منها بالذكر المانب والزيناب والبوليرام على اختلاف اشكاله والانتراكول .

٧ – بتلف شتيلات الاكواد المصابة عند تفشي الوصم .


٨ – بتلف جميع الشتول ان سليمة او مصابة فور الانتهاء من قطاف الاوراق .

١٦٥٠٨ - صِنَاء الخَشْخَاش، ميلديو الخَشْخَاش Peronospora arborescens, Botrytis arborescens (S). Mildiou des papavéracées (F).


وصم فطري يصيب الخشخاش في جميع اعضائه الهوائية وفي جميع اطوار نموه من الادباس والحب الى الازهار والاثمار || يركب الاوراق فيشوهها بعد ان يمعجها ثم يحوّل اخضرارها الى صمة باهتة تعلوها عرصات الفطر الخملية ، الطحلاء اللون ، البنفسجية المواج || وهو على السوق بقع مستطيلة لا قياسية الحجم تقرح البشرة بعد ان تغشيها بعرصاته الخملية الرمادية اللون || يكافح باستعمال احد مركبات البوليرام او غيره من القواطير الفعالة .


١٦٥٠٩ - صِنَاء الشَّوَنْدَر* ، ميلديو الشَّوَنْدَر Peronospora schachti (S). Mildiou de la betterave (F). Downy mildew of beet (E). Falscher Mehltau der Rübe (D).


وصم يصيب مثر الشوندر واوراقه الفتية فيمنعها عن متابعة نموها او يحول دونه فتبدو الاوراق المصابة صغيرة القد ، مشوهة الشكل ، بنفسجية اللون ، سريعة العطب . سببه فطر مجهري من الصناء مظهره الخارجي بقع لا قياسية


صمياء



صناء الاسبانخ


صناء البصل


صناء التبغ



صناء الشوندر

الشكل لونها الى الطحلة ثم ينحرف ويستقر على السمرة . يكافح باستعمال الفواطير المرتكزة على النحاس .


صناء الصليبيات

١٦٥١٠ - صناء الصليبيات *
Peronospora brassicae, P. parasitica (S). Mildiou des crucifères (F). Downy mildew of crucifers (E). Falscher Mehltau der Kreuzblütler (D).
وصم فطري يصيب سوق وفروع واوراق وازهار نباتات الفصيلة الصليبية اخصها اللفت والكرنب والملفوف . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي بقع خملية غبراء اللون ثم تنحرف الى السمرة تشوه الفروع والاوراق والازهار || يكافح كغيره من الصناء باستعمال مركبات النحاس .

١٦٥١١ - صناء القنب
Peronospora cannabina (S).
وصم يصيب اوراق القنب سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي بقع خملية صفراء اللون ثم حنطية تعطب نسج الاوراق وتسبب يباسها .


صناء الورد

١٦٥١٢ - صناء النفل
Peronospora trifoliorum (S). Mildiou des trèfles et luzernes (F). Downy mildew of alfalfa and clover (E). Falscher Mehltau der Luzerne (D).
وصم يصيب اوراق النفل والفصة واللوطس . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي بقع خملية لا قياسية الشكل والترتيب لونها الى الطحلة يعلوها مواج بنفسجي تركب نصل الاوراق وتسبب يباسها || يستحسن حش النباتات المصابة عند ظهور المرض وان تعذر الحش لسبب جوهري فلا مانع من استعمال الفواطير النحاسية شرط الامتناع عن الحش قبل مرور ١٥ يوماً على المكافحة.

١٦٥١٣ - صناء الورد * ، ميلديو الورد
Peronospora sparsa (S). Mildiou du rosier (F).
وصم فطري يعتري الورد في اعضائه الهوائية اخصها الاوراق فيؤذيها وقد يشوهها دون ان يقضي عليها بكاملها. سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي بقع صغيرة القد ، مزوانية الشكل ، جؤوية اللون ، بنفسجية المواج ، تركب حتار الاوراق واسنانها ولحاء الافناد الفتية ومعاليق الازهار فتقرحها وتعطبها || يكافح باستعمال الفواطير النحاسية او غيرها من الفواطير المركبة الحديثة .


صناب

١٦٥١٤ - صنائيات
Peronosporaceae (S). Péronosporacées (F). Peronosporaceae (E).
فصيلة الفطور الصنائية من مرتبة التسنيات ورتبة البيضيات || تشمل ثلاث عشائر : الخصيفيات والنبغيات والوصميات . اما اجناسها وانواعها فعديدة منها التسنة والخصيف والصناء والعصيل واللفحة والنباغ .

١٦٥١٥ - صناب * Cardamina (S). Cardamine (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه نحو ٦٠ منها الحولية والحلولة والمعمرة . اوراقها مركبة متعاقبة حريفة المذاق . ازهارها بيض او وردية .


صنبار مبذول

١٦٥١٦ - صناب الماء Cardamine des prés (F).
هو حرف الحقل ، اطلبه .

١٦٥١٧ - صناب بري هو حرف السطوح ، اطلبه .

١٦٥١٨ - صناجة ، ماموث ، محمود Elephas primigenius (S). Mammouth (F). Mammoth (E).
نوع من الفيلة البائدة التي عاصرت الانسان في اجياله الغامضة العائدة الى ما قبل التاريخ . وجدوا بعض جثثها واقفة على قوائمها محفوظة من عبث الزمن في مثالج سيبرية وغيرها من بلاد الشرق .

١٦٥١٩ - صناخ ○ Sépion (F).
الصناخ صدفة داخلية موجودة عند بعض الرخويات كالحبار . وهو جسم بيضي الشكل المستطيل ، محدب الصفحة العليا ، ابيض اللون ، يتكون من مواد عضوية ممزوجة بكربونات الكلس . وهو شديد الخفة اي قليل الوزن النسبي لانه كثير الفجوات التي يجتمع فيها الازوت والحامض الكربوني .

١٦٥٢٠ - صنار Platane d'Orient (F).
هو الدلب الشرقي ، اطلبه .

١٦٥٢١ - صنارة
هي الشص ، تستعمل لصيد السمك .

١٦٥٢٢ - صناعات زراعية
Industries agricoles (F). Agricultural industry (E).
الصناعات التي تعالج المواد الاولية الزراعية بوسائل ميكانيكية كصناعة السكر والكحول والعطور والزيت .

١٦٥٢٣ - صناعة ، كبش ، رقبة Fascine (F). Faggot (E).
اخشاب واغصان وما اشبه توضع في وجه الماء لتحويل قسم منه الى مجرى آخر .

١٦٥٢٤ - صناعة التخمير Zymotechnie (F). Zymotechnics (E).

١٦٥٢٥ - صناعة الخمر Vinification
علم صنع الخمر وحفظها وتجويدها .

١٦٥٢٦ - صناعة السلال Vannerie (F). Basket-making (E).
تشمل كل ما يصنع بقضبان الصفصاف والخيزران والاسل وغيرها من سلال ومناسف ، الخ .


١٦٥٢٧ - صنابة Totalité (F). Totality (E).

١٦٥٢٨ - صنبار مبذول ○*
Criocephalus rusticus (S).
Criocéphale rustique (F). Criocephalus rusticus (E).
حشرة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة. اعطانها معظم مناطق الصنوبر || اناثها اكبر قداً من ذكورها تطول من ١٨ الى ٢٥ مم . اما ذكورها فتطول من ١٢ الى ١٧ مم . ثوبها الى السمرة الحنطية الحمراء المواج . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى الشروق || تظهر في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط تموز . تمتح مكنها في شقوق لحاء الاشجار القائمة والمقطوعة فينفقس عن يرقات دقيقة صغيرة تتطور وتكبر بسرعة وتسردب اللحاء والشكير الى ان يحل زمن الاكمال حيث تتحول الى حوريات ومنها الى حشرات جلالة تهجر السراديب في

طلب الحرية والكوم وتعيد سيرتها الاولى مع حلول شهر حزيران || اضرارها شديدة الوقع لانها تعطب الاشجار القائمة وقد تسبب يباسها .

١٦٥٢٩ - صِنْباط* Cœnobita (S). Cénobite (F). Cœnobita (E).

جنس دوييات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل وفصيلة الباغوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة قرب شواطىء البلاد الاستوائية والمنحرفة نحوها || اجسامها مستطيلة الشكل ، صدراسها قصير المتك . تتميز باختبائها في الاصداف المهجورة ولا تخفي سوى بطونها عند الانتقال || اشهر انواعها الصنباط الخشن (C. rugosa) الذي يكثر وجوده قرب شطوط المحيط الهندي والبحر الاحمر .



صنباط

١٦٥٣٠ - صُنْبُوب ° Psila (S). Psile (F). Psila (E).

جنس حشرات من فصيلة الصنبوبيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة عديدة اعطانها معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة الجرم تطول من ٨ الى ١٠ م. رؤوسها شبه مكوّرة ، مستقلة . عيونها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، نحيلة . ملامسها صغيرة . اخطامها متوسطة الجرم . كواسلها مستطيلة ، ثنائية التحديب ، مبعثرة الهلب . بطونها اهليلجية . رواشنها كبيرة . قوائمها نشيطة . اثوابها عديدة ، جميعها وحيدة اللون || الجملانة واشعة تألف المروج والغابات . اليرقة نهمة تخلج الجذور والسوق فتؤذي النبات الذي تركبه .

١٦٥٣١ - صُنْبُوبِيَّات ° Psilidae (S). Psilidés (F). Psilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف المروج والغابات ، ترغب في المواقع الرطبة || اجسامها هيفاء تطول من ٦ الى ١٢ م. رؤوسها مكوّرة ، مستقلة . عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية متفاوتة الطول . ملامسها صغيرة او ضامرة . كواسلها مستطيلة . بطونها اهليلجية . رواشنها كبيرة . قوائمها نشيطة . اثوابها باهتة || الحشرة الجملانة تعيش على طلع الازهار ورحيقها . اليرقة تعيش في جذور النباتات المختلفة ومنها الجزر والفت والملفوف || اشهر اجناسها الصنبوب .

١٦٥٣٢ - صُنْبُور

النخلة دقت من اسفلها وانجرد كربها وقل حملها . والنخلة تخرج من اصل النخلة الاخرى من غير ان تغرس .

١٦٥٣٣ - صُنْبُور ، حَنَفِيَّة Robinet (F). Cock, Tap (E).

جهاز يسمح للسوائل المحضونة ، من ماء وغيره ، بالمرور او بالحجز عند الطلب .

١٦٥٣٤ - صَنْجِيَّات ، أُفْعُوِيَّات Crotalidae (S). Crotalidés (F). Crotalidae, Rattlesnakes (E).

فصيلة حيات سامة من انبوبيات الأخاديد . اجناسها وانواعها عديدة جميعها خبيثة سامة تتميز برؤوسها الغليظة واعناقها الدقيقة وبوجود نقرة واضحة جلية بين الانف والعين .

١٦٥٣٥ - صَنْجِيَّة* ، أُفْعُون ، ذَاتُ الأَجْرَاس ذَاتُ الصَّلاصِل ، كروتال

Crotalus (S). Crotale, Serpent à sonnettes (F). Rattlesnake (E).

جنس حيات خبيثة من فصيلة الصنجيات لها في اذنابها ما يشبه الحراشف تحدث عند ما تتحرك او تلمس الشيء صوتاً كصوت الصنوج || يكثر وجودها في البلاد الامريكية . يقضون عليها في الاماكن الموبوءة بتربية الخنازير لان الخنزير يفتش عنها ويقتلها ولا تستطيع اليه سبيلاً لان سمومها لا تسري في جلده .

صنجية

١٦٥٣٦ - صِنْخَاب ، صِنْخِر

هو الجمل الضخم الشين : Chameau gros et gras (F).


١٦٥٣٧ - صَنْخَة ° طرنزشيليا ° Tranzschella (S).

جنس فطور مجهرية قريبة الشبه من الصدئية . تتميز بيهيا البوغي المردني الشكل الدقيق الانتشاب والغليظ القمة . مسامها اللساسية عديدة استوائية الارتكاز . ذميخها كثيرة الدعامات الرزمية التجميع . دعاماتها مؤلفة من خليتين لا متجانستين السفلى اسطوانية الشكل والعليا كروية . اخبيتها منفصلة || انواعه الاقتصادية قليلة اشهرها صنخة الخوخ .

١٦٥٣٨ - صَنْخَة الخَوْخ °*

Tranzschella pruni-spinosae, Puccinia pruni-spinosae, Accidium punctatum (S). Rouille du prunier (F).

فطر مجهري يتطفل على معظم اللوزيات اخصها الخوخ والمشمش والدراقن واللوز فيعطب الاوراق ويضعف الاشجار ويؤذيها || مظهره الخارجي بثور صغيرة جوزية اللون لا قياسية التجميع تركب النصل على صفحته السفلى بين العروق والضلع فتنفجر البشرة بعد ان تعطب النسيج . يكافح اولاً بجمع وحرق جميع الاوراق بعد سقوطها . ثانياً بنضح الاشجار التي كان ظهر على اوراقها الوصم باحد الفواطير الفعالة الشديدة الاميتاع والالتصاق تواً بعد الازهرار .



صنخة الخوخ

١٦٥٣٩ - صَنْدَر °* Lucioperca sandra (S). Sandre (F).

سمكة نهرية من الفرخيات شائكات الزعانف . اعطانها فسيحة الارجاء تشمل معظم انهر البلاد المعتدلة الحرارة المنحرفة نحو الباردة || طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠سم. ثوبها الى الخضار الزيتي يعلوها من جانبيها توشيع اسمر يزداد اسمراراً مع اقترابه من ثبج الظهر || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

١٦٥٤٠ - صَنْدَل

مجموعة من خيوط التبغ الجاف يراوح عدد مشاكيكها ما بين ٣ و ٥ ج. صنادل .

١٦٥٤١ - صَنْدَل هو أرفية الصنوبر ، اطلبها .

١٦٥٤٢ - صَنْدَل Santalum (S). Santal (F). Santal, Sandalwood (E).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية صناعية من فصيلة الصندليات . انواعه ثمانية مهدها الشرق الاقصى جميعها جنبات واشجار صغيرة القد ، اوراقها معنقة متقابلة . ازهارها عنقودي التجميع ، ابطي وتاجي الارتكاز . ازهارها خنثوية . ثمارها نووية . بزورها سود . تزرع لاخشابها الصفراء اللون ، الفاخرة الصنف . اخشابها



صندر

ناعمة الرقعة ، شديدة الصلابة ، عطرية العرف لا تقربها حشرة ولا يفسدها الزمن .

١٦٥٤٣ - صَنْدَل أَبْيَض * Santalum album (S).
Santal blanc (F). White sandalwood (E). Weisser sandelbaum (D). Sandalo bianco (I).
نوع من الصندل الزراعي المشهور باخشابه الصناعية الفاخرة وبعطره الطبي الشائع الاستعمال || يرغب في المواقع الحارة ذات الاتربة الخصبة . يتكاثر بالبزور ويبذر في مستقره دون اللجوء الى المشاتل لانه لا يقوى على النقل || شجرته تعلو من ٦ الى ٨ امتار . خشبها غزير المادة العطرية يحوي نحو ٥ ٪ .


صندل ابيض

١٦٥٤٤ - صَنْدَل مَرْجَانِي *
Adenanthera (S). Adénanthère, Bois de corail, Crête de paon (F). Red sandalwood tree, Coral pea tree (E). Korallenbaum, Phanenkamm (D). Pavoncina, Semi di corallo (I).
شجرة حرجية طبية صناعية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . مهدها البلاد الاستوائية . تعلو نحو ١٢ م. ساقها سرحة ، اوراقها متقابلة مركبة ريشية . ازهرارها سنبلي التجميع ، مردفي الشكل ، ابطي الارتكاز . ازهارها خنثوية صغيرة الحجم ، حرشفية الكأس والتويجات ، ضمية الاسدية الوردية . ثمارها قرون ليفية ضيقة مستطيلة مجنحة . بزورها بيضية الشكل شديدة الصلابة تستعمل في صناعة السبحات . اخشابها مرجانية اللون صناعية . جذورها طبية مقيئة .

١٦٥٤٥ - صَنْدَلان Ptérocarpe santal (F).
هو التوز الصندلي ، اطلبه .

١٦٥٤٦ - صَنْدَلِيَّات Santalaceae (S).
Santalacées (F). Santalaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القمالات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى ثلاثة اسباط . نباتاتها اعشاب وجنبات وشجيرات معظمها يعيش طفيلياً برغم اهلية وعمل وظيفته الخضيبية .

١٦٥٤٧ - صُنْدُوق الادِّخار
Caisse de prévoyance (F). Foresight chest (E).
منشأة خاصة في بعض المصارف والشركات تنظم لاجل تحسين حالة المستخدمين والعمال باقتطاع نسبة مئوية من اجورهم وادخارها لهم يضاف اليها مثلها من رب العمل او اصحاب الشركة . واشهر شروطها ان لا تدفع الى اصحابها الا عند مغادرة العمل .


صندل مرجاني

١٦٥٤٨ - صُنْدُوق التَّوْفِير Caisse d'épargne (F).
Savings-bank (E).
نظام تتبعه بعض الحكومات والمصارف قوامه التشجيع على التوفير وحمل الناس على الاقتصاد . فكل من يرغب في الادخار يطلب دفتراً يحرزه باسمه فيودع بمقتضاه مبلغاً لا يقل عن كمية محدودة متى شاء ذلك . ويحسب له ربح على ودائعه . وله ان يسحب ما يرغب في سحبه على ان لا يتجاوز مبلغاً معيناً في يوم واحد .

١٦٥٤٩ - صُنْدُوق الرَّزْم ، صَنَك
Caisse de manipulation (F). Manipulation chest (E).
صندوق مبكل الجوانب لا قعر له ترزم فيه بازات التبغ عند تضنيكها صفوفاً متتابعة متراكبة الى ان تبلغ الارتفاع المطلوب .

١٦٥٥٠ - صَنْصُون Caranx sansun (F).
سمكة بحرية تدعى شيم صنصون ، اطلبها .

١٦٥٥١ - صُنْع المَلْت ، مَلْتَاج Maltage (F).
Malting (E).
عملية تحويل الشعير وغيره من الحبوب الى ملت اي حبوب نانشة (نابتة) .

١٦٥٥٢ - صِنْف Qualité (F). Quality (E).
خاصة الشيء المميزة .

١٦٥٥٣ - صَنَمَة Hampe de la plume (F).
Staff of the feather (E).
قصبة الريش استدقت او غلظت .

١٦٥٥٤ - صَنْهَج ° Critère, Critérium (F).
Criterion (E).
هو طابع الحقيقة الحاسم الذي يمكن من التقدير والفصل . ج. صناهج .

١٦٥٥٥ - صَنَوْبَر Pinus (S). Pin (F). Pine-tree (E).
جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الصنوبريات . انواعه عديدة . سوقها منتصبة . قشورها صلفة . اغصانها منفرجة . خراعيبها ضمية الارتكاز . اوراقها ابيدة هدبية مختلفة التجميع . ثمارها أكراز برمية الشكل او مردنية . جميعها من الاشجار المفيدة الشائعة الاستعمال ويستخرج من بعضها مادة راتنجية لها استعمالها الصناعي المشهور . اعرف واشيع انواعه المزروعة ما يتبع .

١٦٥٥٦ - صَنَوْبَر أَبْيَض Pin blanc (F).
هو صنوبر ويموت ، اطلبه .

١٦٥٥٧ - صَنَوْبَر أَحْمَر Pinus resinosa (S).
Pin rouge (F). Red-pine (E).
شجرة سبروتية مهدها امريكة الشمالية . خشبها احمر اللون غزير المادة الراتنجية . تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اغصانها فارشة . خراعيبها جؤوية عادمة الحمل . بناتقها غليظة قصيرة حمراء اللون. اهدابها شفعية ، ثنائية التجميع. نصلها خيطي الشكل يطول من ١٢ الى ١٦ سم. ويعرض نحو ١ مم. وهو مسنن الحافة عابق الخضار. اكرازها مخروطية ، صغيرة ، طولها نحو ٥ سم. وقطر قاعدتها ٣ سم. جرهاتها صاحية النشوز لونها الى الجؤوة الزرقاء المواج || يعيش ويجود في جميع المناطق المعتدلة والاتربة العميقة الغور .

١٦٥٥٨ - صَنَوْبَر أَرْمَنْدِي Pinus armandi (S).
Pin Armand (F). Armand-pine (E).
شجرة سبروتية تزيينية سريعة النمو مهدها الشرق الاقصى تكثر في الصين واليابان تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اغصانها افقية الارتكاز . خراعيبها وبناتقها عادمة المادة الشمعية اللزجة . براعمها بيضية ، صغيرة ، ذلقة ومدببة . اهدابها وترية ، خماسية التجميع ، نصلها جامد الصفحة المنعطفة . انعطافه مرفقي الشكل يتم في حدود الزام الاول . اكرازها مخروطية طولها يراوح بين ١٠ و ٢٠ سم. وعرضها من ٤ الى ٨ سم. لونها الى الخضرة النحاسية اللامعة. جرهاتها مثلثة الزوايا ، منبسطة القترة الفائرة الحتار || يعيش في جميع اقاليم الصنوبر دون ان يتأثر كثيراً بنوع التربة .

١٦٥٥٩ - صَنَوْبَر أَسْوَد *، صَنَوْبَر لَرِيسِيُو

Pinus laricio (S). Pin noir, P. laricio, P. de Corse, P. d'Autriche (F). Corsican pine, Austrian pine, Larch pine (E). Schwarzkiefer, Korsischefichte (D). Pino lariccio, P. di Corsica (I).

شجرة ضخمة دائمة. ساقها تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. قنتها هرمية الشكل. اغصانها منفرجة شارفة. خراعيبها وبنائقها غليظة الجسم حنطية اللون. براعمها بيضية مدببة الاطراف. حراشفها كثيفة متراكبة ذربة. اهدابها شفعية. ثنائية التجميع. نصلها جامد الصفحة، مسنن الحافة، بحري اللون. اكرازها خذروفية تطول نحو ٧ سم، وتعرض نحو ٣. جرهاتها بارزة ناشزة، قترتها متصالبة التخديد لونها الى الحنطي الاسمر يعلوه مواج اصفر || يرغب في المواقع الرطبة وهو من الاشجار السريعة النمو.

١٦٥٦٠ - صَنَوْبَر البَخُّور Pinus taeda (S).

Pin à l'encens (F).

شجرة سبروتية ضخمة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اغصانها منفرجة فارشة. خراعيبها وبنائقها كثيفة التجميع حنطية اللون. براعمها خذروفية، جؤوية الحراشف المزغبرة. اهدابها وترية، ثلاثية التجميع، نصلها جامد الصفحة بحري اللون يطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ٢ م. اكرازها مخروطية الشكل تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٤ سم. لونها الى السمرة السفعاء المواج. جرهاتها معينية القترة الناشزة القليلة التخديد || يعتبر من الاشجار السريعة النمو التي تجود في جميع المواقع والاتربة المتوسطة الرطوبة. خشبه غزير المادة الراتنجية البخورية العرف.

١٦٥٦١ - صَنَوْبَر الكُشْبَان Pinastre (F).

هو الصنوبر البحري، اطلبه.

١٦٥٦٢ - صَنَوْبَر بَحْرِي*، صَنَوْبَر الكُشْبَان

Pinus pinaster (S). Pin maritime, P. de Bordeaux, Pinastre (F). Swamp pine, Sea-side pine, Cluster-pine, Pinaster(E). Sternkiefer, Seekiefer, Bordeaux-kiefer (D). Pino marittimo, P. pinastro, P. di Bardo, Pinastro (I).

شجرة سبروتية كبيرة ضخمة. ساقها تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. قشورها صلفة مستطيلة التضليع لونها الى الحمرة البنفسجية. اغصانها غليظة متوسطة الانفراج. خراعيبها جؤوية اللون. براعمها خذروفية الشكل كثيفة الحراشف المتراكبة. اهدابها شفعية، ثنائية التجميع، نصلها جامد النسيج، داكن الخضار، يطول نحو ٣٠ سم. اكرازها مردنية الشكل متدلية تطول نحو ٢٠ سم. لونها الى الجؤوة العابقة اللامعة. جرهاتها بارزة، قمية الشكل مخددة القترة || يعيش في جميع الاتربة. اقليمه المناطق الساحلية اخصها الاماكن الرملية حيث لا يصلح غيره.

١٦٥٦٣ - صَنَوْبَر بَرّي *، يَرْز

Pinus silvestris (S). Pin sylvestre, Pinasse, Pin de Norvége, P. d'Ecosse (F). Scotch pine, Birk apple (E). Nordische Kiefer (D). Pino silvestre, P. selvatico, P. comune (I).

شجرة سبروتية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. اغصانها قليلة الانفراج. خراعيبها شفعية متقابلة. بنائقها مخروطية الشكل حراشفها مدببة. اهدابها شفعية ثنائية التجميع، نصلها الى الخضار الازرق. اكرازها مردنية طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٣ سم. جرهاتها غائرة الختار. بزورها دقيقة مجنحة || ترغب في الاتربة الرملية.

١٦٥٦٤ - صَنَوْبَر بُنْج Pin de Bunge (F).

هو الصنوبر الصيني، اطلبه.

١٦٥٦٥ - صَنَوْبَر جُرْدِي*

Pinus montana (S). Pin à crochet, P. mugo, P. de montagne (F). Swiss mountain pine (E). Krummkiefer, Mugokiefer (D). Pino mugo, P. alpino (I).

شجرة سبروتية تعلو من ١٠ الى ٢٥ م. اغصانها منفرجة. قنتها مخروطية الشكل، اهدابها شفعية ثنائية التجميع. نصلها الى الخضار العابق. اكرازها مستطيلة عادمة التناسق. جرهاتها جؤوية اللون، بارزة القترة المتقفة السن || يعيش في جميع الاتربة الجبلية وبين الصخور، يتحمل البرد المستمر ولا يخشاه.

١٦٥٦٦ - صَنَوْبَر حَلَبي * Pinus halepensis (S).

Pin d'Alep, P. de Jérusalem (F). Aleppo pine tree, Jerusalem pine (E). Aleppokiefer, Aleppofichte (D). Pino d'Aleppo, P. di Gerusalemme (I).

شجرة سبروتية تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اغصانها منفرجة. خراعيبها طحلاء اللون. بنائقها دقيقة. براعمها بيضية الشكل. اهدابها شفعية، ثنائية التجميع، نصلها خيطي الشكل زاهر الخضار يطول نحو ٨ سم. ويعرض من ١ الى ٢ مم. اكرازها مردنية طولها نحو ١٢ سم. وقطر قاعدتها ٤ سم. جرهاتها شارفة القترة المنبسطة لونها الى الجؤوة السفعاء المواج || يألف الاتربة الجصية ويجود فيها تماماً.

١٦٥٦٧ - صَنَوْبَر حَمَلايا Pinus excelsa (S).

Pin pleureur de l'Himalaya (F).

شجرة جادحة صناعية وتزيينية سريعة النمو تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اغصانها افقية فارشة. بنائقها غليظة الاطراف المتدلية. براعمها بيضية، مقطومة، عادمة الراتنج والمادة الشمعية. اهدابها وترية، خماسية التجميع. نصلها جامد الصفحة الخيطية الشديدة الاخضرار. اكرازها مخروطية طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. وعرضها من ٤ الى ٧ سم. لونها الى السمرة الحنطية السفعاء المواج. جرهاتها قمية القترة المستديرة البارزة || يرغب في الاقاليم والمواقع الرطبة.

١٦٥٦٨ - صَنَوْبَر سِمْبْرُو Pinus cembra (S).

Pin cembro, Alvier, Arolle, Auvier (F).

شجرة سبروتية تعلو من ٨ الى ٢٠ م. ساقها منتصبة متتابعة الاعوجاج. اغصانها ضخمة. خراعيبها وبنائقها غليظة، كثيفة الزغب المستطيل. براعمها بيضية الشكل مدببة الاطراف. اهدابها وترية، خماسية التجميع، نصلها جامد الصفحة يطول نحو ٧ سم. لونها الى الخضرة الزرقاء. اكرازها مخروطية، مقطومة القاعدة. طولها نحو ١٠ سم. وقطر قاعدتها ٦ سم. جرهاتها ناشزة القترة القمية المخددة، لونها الى السمرة البنفسجية.


١٦٥٦٩ - صَنَوْبَر صِينِيّ، صَنَوْبَر بُنْج

Pinus bungeana (S). Pin de Bunge (F).


شجرة كبيرة القد منبتها الصين. ساقها منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. قنتها اجاصية الشكل. قشورها صلفة مستطيلة الصفائح. اغصانها افقية الجلوس. اهدابها وترية، ثلاثية التجميع، نصلها جامد النسيج، باهت الخضار، يطول نحو ٩ سم. اكرازها صغيرة القد، بيضية الشكل، تطول نحو ٦ سم. جرهاتها بارزة القترة المخددة، لونها الى الحنطي الاسمر المواج || يزرع لاخشابه الجيدة الصنف لكنه يعتبر من الانواع الجادحة التي لا تجود الا في مواقع خاصة ضمن اقليم معين.



صنوبر اسود




صنوبر بحري



صنوبر برّي




صنوبر جردي



صنوبر حلبي

١٦٥٧٠ - صَنَوْبَر كَثِيف الزَهْر ، صَنَوْبَر يابَاني
Pinus densiflora (S). Pin densiflore (F).
شجرة سبروتية مهدها اليابان تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. شكلها شكل الصنوبر الحلبي . اغصانها منفرجة . خراعيبها طحلاء اللون . بنائقها غليظة . براعمها خذروفية مزغبرة الحراشف . اهدابها شفعية ، ثنائية التجميع ، نصلها الى الخضار الازرق يطول من ٨ الى ١٢ سم. ويعرض نحو ١ مم. ازهارها كثيفة متراكبة . اكرازها برمعية صغيرة القد ، جرهاتها منبسطة متوسطة النشوز لونها الى الحمرة الطحلاء المواج || يعيش في جميع الاتربة والمواقع المعتدلة وهو في الاقاليم الرطبة اسرع نمواً واقل مادة راتنجية .


صنوبر مثمر

١٦٥٧١ - صَنَوْبَر كَلَبْرِيَة
Pinus brutia (S).
Pin de Calabre (F). Calabrian cluster pine (E). Kalabrischekiefer (D). Pino calabrese (I).
شجرة سبروتية تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اغصانها منفرجة . خراعيبها طحلاء اللون . بنائقها غليظة . براعمها خذروفية. اهدابها شفعية ، ثنائية التجميع ، نصلها خيطي الشكل ، باهت الخضار ، يطول من ١٤ الى ٢٠ سم. ويعرض من ٢ الى ٣ مم. اكرازها برمعية، طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٥ سم. جرهاتها محددة القترة القليلة النشوز . لونها الى السمرة الصنابية السفعاء المواج || يعيش في جميع الاتربة والمواقع المعتدلة .

١٦٥٧٢ - صَنَوْبَر كَنَارِيَة
Pinus canariensis (S).
Pin des Canaries (F).
شجرة كبيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. ساقها فرعاء . فروعها ضخمة صغيرة القد. خراعيبها نحيلة . بنائقها وبراعمها مسننة الحراشف الجالسة الاطراف . اهدابها وترية ، ثلاثية التجميع ، نصلها يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ويعرض نحو ١ مم. اكرازها مخروطية مستطيلة ، لونها الى الجؤوة اللامعة ، متوسط طولها نحو ١٨ سم. وعرضها ٥ سم. جرهاتها معينية القترة البارزة المحددة || يعتبر من الانواع التزيينية المعتدلة النمو .

١٦٥٧٣ - صَنَوْبَر كُورِيَة
Pinus koraiensis (S).
Pin de Corée (F).
شجرة دائمة تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها ضخمة كبيرة. خراعيبها وبنائقها غليظة فضية اللون . براعمها خذروفية ، قطنية الحراشف . اهدابها وترية ، خماسية التجميع ، نصلها مفتول الصفحة ، مسنن الحافة ، يطول نحو ١٢ سم. اكرازها مخروطية غليظة ، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. وعرضها من ٥ الى ٧ سم. جرهاتها مثلثة الزوايا ، ناشزة القترة ، لونها الى السمرة الصفراء || يعتبر من الاشجار السبروتية التزيينية السريعة النمو التي تجود في جميع الاقاليم والمواقع المعتدلة الرطوبة .


صنوبر ويموت

١٦٥٧٤ - صَنَوْبَر لَرِيشيُو
Pin Laricio (F).
هو الصنوبر الاسود ، اطلبه .

١٦٥٧٥ - صَنَوْبَر لَوْزِي
Pinus edulis (S).
Pin à amandes (F).
شجيرة سبروتية زراعية متوسطة الحجم مهدها بلاد المكسيك وجوارها . تعلو من ٣ الى ٦ امتار . قنتها هرمية الشكل . اغصانها متوسطة الانفراج . خراعيبها وبنائقها غليظة الاطراف . براعمها خذروفية ، حنطية اللون ، غبراء الحراشف والحمل. اهدابها وترية ، ثلاثية او خماسية التجميع ، نصلها جامد الصفحة الخيطية ، لونها الى الزرقة البحرية . اكرازها مخروطية ، طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٥ سم. لونها الى الصفرة العابقة اللامعة . بزورها لوزية الشكل مأكولة اللباب. البوبها بيضي الشكل يطول نحو ١٠ مم. ويعرض من ٧ الى ٨ مم. وهو مستحب الطعم غزير المادة الدهنية .

١٦٥٧٦ - صَنَوْبَر مُثْمِر *
Pinus pinea (S).
Pin pignon, P. pinier, P. parasol, P. bon, P. d'Italie (F). Italian stone pine (E). Steinkiefer, Italienischekiefer (D). Pino pinea, P. da pinocchi, P. gentile, Pignalo (I).
شجرة سبروتية تكثر زراعتها في لبنان وفي مختلف تهام وهضاب المتوسط من فلسطين الى ايطاليا والاندلس . ساقها جالسة منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٣٥ م. قشورها مفلعة ، صلفة ، متراصة الطبقات . اغصانها غليظة فارشة . قنتها مظلية الشكل . خراعيبها حنطية اللون ، صفراء المواج . بنائقها مستدقة. براعمها اسطوانية. حراشفها جالسة الركوب ناشزة. اهدابها شفعية ، ثنائية التجميع ، نصلها جامد الصفحة ، عابق الخضار ، يطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ويعرض نحو ٢ مم. اكرازها بيضية الشكل مقطومة القاعدة ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم. وعرض قطرها من ٦ الى ٨ سم. جرهاتها شارفة ناشزة ، لونها الى الجؤوة الصنابية السفعاء المواج || يعيش ويجود في جميع الاتربة الا انه بطيء النمو . بزور ثماره مأكولة وتستعمل في الطعام والحلويات .

١٦٥٧٧ - صَنَوْبَر مَنْقَعِي
Pinus palustris (S).
Pin palustre (F). Pitch-pin (E).
شجرة كبيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. ساقها جالسة منتصبة كالشمعة . اغصانها صغيرة افقية الارتكاز ، خراعيبها وبنائقها كثيرة العدد متراكبة . براعمها بيضية الشكل ، قطنية الحراشف اللبدة . اهدابها وترية ، ثلاثية التجميع ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. ويعرض نحو ٢ مم. اكرازها مخروطية تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم . جرهاتها حنطية اللون يعلوها مواج احمر || يرغب في المواقع الرطبة العميقة الغور . اخشابه لبدة ، جيدة الصنف ، شائعة الاستعمال المنزلي والصناعي .

١٦٥٧٨ - صَنَوْبَر مَنِّي
Pinus lambertiana (S).
Pin à sucre (F).
شجرة سبروتية جبارة بطيئة النمو تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ م. مهدها البلاد الامريكية . ترغب في الاقاليم الرطبة والاتربة العميقة الغور . خشبها ثقيل الوزن ، اصفر اللون ، احمر الضلع . اغصانها ضخمة فارشة . براعمها خذروفية الشكل ، متراكبة الحراشف الجؤوية اللون. اهدابها وترية ، خماسية التجميع ، نصلها شديد الاخضرار ، جامد الصفحة المثلثة الزوايا ، يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٢ مم. اكرازها مخروطية كبيرة القد طولها يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. وعرضها من ٨ الى ١٢ سم || وهو يتميز بما تفرزه بنائقه وبراعمه من مادة سكرية تشبه المنيت .

١٦٥٧٩ - صَنَوْبَر وَيمُوث *، صَنَوْبَر أَبْيَض
Pinus strobus (S). Pin weymouth, P. blanc, P. du Lord (F). White pine, Weymouth pine (E). Weymouthskiefer, Gemeine Weimutskiefer (D). Pino di weymouth, Pino bianco (I).
شجرة كبيرة الحجم تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اغصانها

ضخمة فارشة . خراعيبها وبنالقها غليظة ، قطنية الزغب . راعمها بيضية الشكل مدببة الاطراف . حراشفها تبنية اللون بيضاء الحتار الكثيف الزغب . اهدابها وترية، خماسية التجميع ، نصلها ثلاثي الزوايا ، جامد الصفحة ، بحري اللون . أكرازها مردنية الشكل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض ٤ سم. جرهاتها منخفضة الحافة، منبسطة القترة المتساوية الصفحة . لونها الى السمرة الحنطية || يرغب في الاتربة الرملية والمواقع المعتدلة الرطوبة وهو فيها سريع النمو .

١٦٥٨٠ - صَنَوبَر يَابَاني Pin densiflore (F).
هو الصنوبر الكثيف الزهر ، اطلبه .

١٦٥٨١ - صَنَوبَرَة ، صَنَوبَرِيَّة ، كَرَز
Cône, Pomme de pin (F). Pine-cone, Fir-cone, Fir-nut (E).
شكل من اشكال الثمار . وهي ايضاً ثمرة الصنوبر والارز والتنوب وغيرها من اشجار فصيلة الصنوبريات . تحليتها العلمية : محور رصفت عليه قنابات ليفية جامدة تدعى جرهات تحمل كل منها خباء وبزرتين مجنحتين .

١٦٥٨٢ - صَنَوبَرِيَّات ، مَخرُوطِيَّات
Coniferae (S). Conifères (F). Coniferae (E).
فصيلة نباتية من باديات الزهر عريانة البزور تشمل ثلاثة اسباط : التنوبيات والسرويات والطقسوسيات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها اشجار راتنجية صناعية شائعة الاستثمار والاستعمال .

١٦٥٨٣ - صِهَاء Sources d'eau (F). Springs (E).
الصهاء : منابع الماء .

١٦٥٨٤ - صُهَارَة Magma (F). Magma (E).
الصهارة وتدعى مغما كل مادة رخوة شبه مائعة كالزجاج المصهور او كالطفح الذي يقذف به البركان عند ثورانه .

١٦٥٨٥ - صُهَارَة Moelle (F). Marrow, Mechella (E).
هي النخاع الشوكي وهي المكاك .

١٦٥٨٦ - صَهبَاء Vin blanc (F). Colourless wine (E).
الخمر البيضاء .

١٦٥٨٧ - صُهبَة Œnologie (F). Œnology (E).
علم صناعة الخمر يشمل كل ما يتعلق بصنعها وتحليلها وحفظها الخ .

١٦٥٨٨ - صِهرِيج Citerne (F). Cistern (E).
وعاء محكم السد كثير الاستيعاب يستعمل لنقل السوائل .

١٦٥٨٩ - صَهِيل Hennissement (F). Neighing (E).
صوت الخيل عامة .

١٦٥٩٠ - صُوَّ هي الحبارى الصغيرة ، اطلبها .

١٦٥٩١ - صَوَابِيَّة ٥ Rationalisme (F). Rationalism (E).
الصوابية مذهب فلسفي لاهوتي يعتبر العقل محور السلطة ومرجعها الوحيد فينفي الوحي والتسلسل اي العرف التقليدي.

١٦٥٩٢ - صُوَاح Pollen
غبار الى الصفرة مكون من جدرات الطلع ينشأ في المئبر اي في الجزء الاعلى من السداة وذلك في باديات الزهر .

١٦٥٩٣ - صَوَادِي
الصوادي : النخل الطوال وقد تكون بمعنى التي لا تشرب .

١٦٥٩٤ - صُوَار ، صِوَار
Troupeau de gros bétail (F). Drove of cattle (E).
هو قطيع البقر والجواميس .

١٦٥٩٥ - صَوَّار هو العصفور الذي يجيب اذا دعي .

١٦٥٩٦ - صَوَّان ، ظِرّ Silex, Silice (F). Silica (E).
هو السيليس .

١٦٥٩٧ - صَوَّانَاة هي السيليكاة ، اطلبها .


١٦٥٩٨ - صَوَّاني Granitique (F). Granitic (E).
ما كان تركيبه من الصوان .

١٦٥٩٩ - صَوَّاي ، زَاَيّ ، زَاوّ Mareca (S).
Maréca, Marèque, Canard siffleur (F). Widgeon (E).
جنس طير من البطيات انواعه ثلاثة واحد اسيوي واثنان امريكيان . جميعها كبيرة الجثة ، حادة الزبيط ، تتميز بمناقيرها المفلطحة التي لا يعادل طولها طول الرأس . مناشقها صغيرة متباعدة ، اجنحتها متوسطة القد زلقة ، تقضم الاعشاب كالوز وتجتنب نخر الحمأ والاسمال كما يفعل البط || اما انواعها الثلاثة فهي :

صوّاي امريكة	M. americana (S). Marèque americaine (F).
صوّاي الشرق	M. penelope (S). Marèque pénélope (F).
صوّاي مجلان	M. sibilatrix (S). Marèque de Magellan (F).

نخص منها بالتحلية الصواي الشرقي .

١٦٦٠٠ - صَوَّاي الشَّرق * Mareca penelope (S).
Marèque pénélope, Vingeon (F). Widgeon (E).
طائر من الصواي ربع الجثة طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه متراكب الالوان ، جميل التزاويق والزركشة . فيه الابيض والاصفر والاغبر والصنابي والرمادي والاسمر والاسود . عيناه حنطيتان. منقاره الى الزرقة الحمراء . ساقاه رماديتان. وهو من القواطع يجوب الشرق والغرب، يألف البحيرات ومجاري الانهر . قوته الاعشاب ومعظم القوبيات المائية . يدش عشه في العشب على ضفة الماء . اناثه تبيض وتحضن من ٨ الى ١٠ بيضات . يألف الدجن اذا اخذ صغيراً لكنه يتطلب الكثير من الماء وما يتبع الماء من القشريات والحشرات || سربه متفاوت القدر يعد من ٢٠ الى ٨٠ واكثر .


صواي الشرق

١٦٦٠١ - صَوب Point de direction (F). Point of the direction (E).
نقطة الاتجاه .

١٦٦٠٢ - صَوب
الصوب : نزول المطر. صاب المطر صوباً وانصاب : انصب وهطل وانهمر .

١٦٦٠٣ - صُوبَة Tas de graines (F). Heap of seeds (E).
الكومة من الحبوب على اختلافها .

١٦٦٠٤ - صَوت Voix (F). Voice (E).
الصوت هو حركة اهتزازية تحدث من اضطراب الاجسام المادية كالهواء فيصل اثرها الى الاذن || ويطلق الصوت على الاحساس السمعي نفسه || ولكي يكون الصوت

مسموعاً يجب ان لا تقل ذبذباته في الثانية عن ٣٠ اهتزازة ولا تزيد عن ٣٠٠٠٠ اما سرعته في الهواء فمعدلها ٣٣٠ متراً بالثانية وهي تتأثر بشدته وبالوسط الذي ينتقل فيه. اما سرعته في الماء فتبلغ ١٤٣٥ متراً || وللصوت اسماء كثيرة عند الحيوان والطير ، ذلك لان الاصوات تختلف مع اختلاف مصادرها || وقد وضعنا في الجدول التابع ، الذي نورده ابجدياً ، كل ما تيسر من هذه الاسماء :

البربرة	صوت المعزى
البطبطة	صوت البط
البغام	صوت الظبية
البقبقة	صوت قنب الخيل عند عدوها
الترقيب	صوت المكاء
التغريد	صوت العصفور
الثغاء	صوت الغنم
الثؤاج	صوت الضأن
الثوج	صوت البقرة
الجزل	صوت الحمام
الحقطبة	صوت الحيقطان
الحمحمة	صوت الدواب عند طلبها العلف
الخرخرة	صوت الهرة في نعاسها
الخضيعة	صوت الخيل من بطونها
الخمخمة	صوت الخيل عند طلبها العلف
الخوار	صوت البقر
الرزمة	صوت الناقة المرضع
الرغاء	صوات ذوات الخف
الزبط	صوت البط والاوز
الزعيب	صوت الغراب
الزغد	صوت الفحل من الابل
الزقاء	صوت البوم
الزقح	صوت القرد
الزقزقة	صوت العصفور
الزمار	صوت النعامة
الزئير	صوت الاسد
السجع	صوت القمري
السحيل	صوت البغل
الشحيج	صوت البغل
الصتيت	صوت الكبش والتيس
الصحير	صوت الحمار
الصخد	صوت الصرد
الصرصرة	صوت البزاة
الصرير	صوت الجراد
الصفير	صوت النسور
الصقاع	صوت الديك
الصقب	صياح الطائر
الصهيل	صوت الخيل
الصئي	صوت الفيل
الصياح	صوت الديك خاصة والطير عامة
الضباح	صوت الثعلب
الضبح	صوت نفس الخيل عند عدوها
الضحك	صوت القرد
الضغاء	صوت الكلب عند الجوع
الضغاب	صوت الارنب
الضواع	صوت الضوع
الظأب	صوت التيس عند الهياج
العرار	صوت الظليم
العشير	صوت الضبع
العقعقة	صوت العقعق
العندلة	صوت العندليب
العواء	صوت الذئب
الغمغمة	صوت الثور عند الذعر
الغتل	صوت البلبل
الفحيح	صوت الحية من فيها
الفصيص	صوت الجندب
القباع	صوت الخنزير
القبقبة	صوت الفحل من الابل
القرقرة	صوت الفحل من الابل
القشاع	صوت الضبع الانثى
القطقطة	صوت القطا
القعقعة	صوت العقاب
القلخ	صوت البعير
القهقاع	صوت الدب
القهقلة	صوت الدجاج
القوقاء	صوت الدجاجة
الكت	صوت الابل
الكتكتة	صوت الحبارى والسركة
الكش	صوت الابل
الكشيش	صوت الحية من جلدها
الكعيص	صوت الفأرة
الكيد	صوت الغراب المجهود
اللقلقة	صوت اللقلق
المواء	صوت الهر
النباح	صوت الكلب
النبيب	صوت التيس
النزيب	صوت الظبي
النعيب	صوت الغراب (بالبين)
النعيق	صوت الغراب (بالخير)
النقنقة	صوت الدجاجة
النقيق	صوت الضفدع
النهيت	صوت الاسود
النهيق	صوت الحمير
النئيم	صوت الفيل والبوم
الهدهدة	صوت الهدهد
الهدير	صوت الايل
الهديل	صوت الحمام
الهرهرة	صوت الضأن
الهرير	صوت الكلب عند الاستنكار
الوت	صوت الورشان
الوصيع	صوت صغار العصافير
الوعوعة	صوت الذئب وابن آوى
الوق	صوت الصرد
الوقيب	صوت الخيل من بطونها
اليعار	صوت الايل

١٦٦٠٥ - صُوْجَان ٥

Helminthosporium, Ophiobolus (S). Helminthosporiose (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشوفيات . يتميز باعسان ضخمة ، منغمسة ، ظاهرة المق وبوغ وثيري الحلية ، خيطي الشكل ، متوازي الترتيب. تجمعه تكات مستطيلة || انواعه المعروفة اربعة تحديدها ما يلي.

١٦٦٠٦ - صُوْجَان أَبْقَع ٥ *

Ophiobolus harpotrichus (S). Piétin (F).

فطر مجهري يصيب بعض التجيليات اخصها الحنطة . مظهره الخارجي بقع سمر تركب الساق من عنقها وصاعداً فتضعفها بعد ان تشل فيها الحركة النسغية ‖ اضراره تختلف باختلاف نشاطه وما يرافقه من عوامل مشجعة او قامعة . وان رمته الرياح في الارض قبل ادّخان الحب تفض وتخوى .

١٦٦٠٧ - صُوْجَان الأَرُز ٥ *

Helminthosporium orysae, Ophiobolus miyabeanus (S). Helminthosporiose du riz, Bursone (F). Stripe disease of barley (E).

فطر مجهري يركب الارز فيعطبه ‖ مظهره الخارجي بقع صغيرة فحمية اللون تمتد وتنتشر وتعم كامل نصل الشرناف فتسبب احمراره واصفراره وذبوله . وعند بلوغه عصيفات الحب يغشيها بنكات سود تعطب الشلب وتخدده . يكافح بتطهير البذار وباجتناب المواقع الموبوءة .

١٦٦٠٨ - صُوْجَان الحَبّ ٥ *

Helminthosporium sativum, H. sorokinianum, Ophiobolus sativus (S). Helminthosporiose des grains (F). Spot blotch of barley (E).

فطر مجهري يصيب الحنطــة والشعير والشيلم وبعض التجيليات البرية ومنها الشيل ‖ مظهره الخارجي بقع لاقياسية الحجم تركب نصل العصف . اما الفطر فيرافق حبة البذار من يوم انتاشها وتكوين جذورها حتى اسبالها وتحبيبها حيث يعطب الحب فيبدو مرقطاً ومخدداً . اضراره محدودة لانه لا ينتشر الا بظروف خاصة من الحرارة والرطوبة .

١٦٦٠٩ - صُوْجَان الزُرُوع ٥ *

Ophiobolus graminis, O. cariceti, Sphaeria cariceti, Rhaphidophora graminis (S). Piétin des céréales (F). Take-all of wheat (E). Schwarzbeinigkeit (D).

فطر مجهري يصيب الزروع اخصها الحنطة فيؤذيها وقد يمنعها عن ادّخان الحب ‖ مظهره الخارجي بقع حنطية عابقة تركب سلاميات القصب من الباطن والخارج فتشل التبادل النسغي وتسبب اصفرار العصف وذبوله تتبعه الجذور والسوق ‖ اضراره جسيمة لانه يحول دون ادخان الحب فتبدو السنابل بيضاء اللون فارغة .

١٦٦١٠ - صُوْجَه ، صُوْيَه *

Glycine hispida, G. soja, Soja hispida (S). Soja, Soya, Haricot soja (F). Soja bean, Soya bean (E). Soja, Sojasüsbohne (D). Soja, Soia, Fava soja (I).

نبات عشبي زراعي صناعي وكلائي من فصيلة القرنيات الفراشية . مهده الشرق الاقصى وقد عمت زراعته معظم اصقاع العالم نظراً لفوائده الاقتصادية ولارتفاع نسبة ما يحويه حبه من المواد الازوتية والدهنية ‖ اسمها الصيني « تيو » والياباني « دذو » وهي عشبة حولية فرعاء تعلو نحو ١٥٠ سم. فروعها عديدة متقابلة . اوراقها مركبة طويلة الزناد ، ثلاثية الوريقات السنانية الدلقة . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون او صفراء . ثمارها قرون صغيرة القــد ، قليلة التحجين ، هلبية القشور ، تغلف من حبتين الى خمس حبات . اصرامها المشهورة نحو ١٦ تختلف بالوان حبها وما تحويه من مواد دهنية وصلاحيتها للاقليم والتربة .... لذلك فهي تجود في جميع الاتربة الخصبة والمتوسطة الخصب والاندماج . اقليمها افسح من اقليم الفاصوليا لانها امنع منها على احتمال الحر والقر ‖ تبذر عادة في ايار بمعدل ٤ او ٥ كيلو للدنم الواحد الذي يراوح معدل انتاجه العادي من ٢٠٠ الى ٣٠٠ كيلو من الحب ونحو ٣٠٠٠ كيلو من الكلاء الاخضر ‖ اما المواد الغذائية التي تتركب منها الصوجه فهي ، بالنسبة الى الحنطة واللحم ، ما يلي :

النوع	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد هيدروكربونية
صوجه	٣٧,٠٠ ٪	١٧,٠٠ ٪	٦,٥٠ ٪
حنطة	١٢,٠٠ ٪	٥,٥٠ ٪	٦١,٥٠ ٪
لحم بقر	٢٣,٠٠ ٪	٢,٥٠ ٪	—

ومن الاطبــاء من ينصح باستعمال دقيقها عوضاً من الحنطة وذلك لمن كان مصاباً بداء السكري ‖ ويستخرج من حبوبها مادة دهنية غذائية شائعة الاستعمال . أما كسبها فيفيد الحليب ويزيد فيه نسبة الزبد ‖ اما علفها فناجع في جميع المواشي (راجع جدول المواد الغذائية) .

١٦٦١١ - صَوَّح

Desséché (F). Dried (E).

صوح وتصوح البقل . تم يبسه . يقال صوحته الريح . أيبسته . وتصوح من البرد . يبس .

١٦٦١٢ - صَوْخَم *

Barraldeia (S). Barraldéie (F).

الواحدة صوخمة ‖ جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القراميات . انواعه المعروفة عديدة منبتها المناطق الحارة والاستوائية من القارتين الاسيوية والافريقية ‖ سوقها فرعاء . افنانها متقابلة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، سنانية النصال الجامدة . ازهارها خنثوية ، ضمية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارهــا كروية ، مكللة باسنان التويج ‖ اوراقها عفصة المذاق ، طبية ، تستعمل في معالجة الذباح والتهاب مخاطية الفم .

١٦٦١٣ - صُوْدَا

Soude (F). Soda, Kali (E).

الصودا كيماوياً مركب من الصوديوم والاوكسيجين اما تجارياً فهي مركب من كربونات الصوديوم المتعادل .

١٦٦١٤ - صُوْدِيُوم

Sodium

فلز ابيض فضي المواج ، شديد الليونة ، أحادي التكافؤ . رمزه (ص–Na) ، وزنه الذري ٢٣ ، ثقله النوعي ٠,٩٧ يتصهر في ٩٦ سغ ‖ وهو سريع الصداء في الهواء الطلق ولا يوجد منفرداً في الطبيعة بل متحداً بعناصر اخرى يؤلف معها مختلف المركبات، اهمها : كلوريد الصوديوم او ملح الطعام ، ونيترات الصوديوم او ملح البارود ، وكربونات الصوديوم او النطرون ، وبيكربونات الصوديوم . وكبريتات الصوديوم او سلفات الصودا .

١٦٦١٥ - صَوْر

Palmeraie (F). Palm-grove (E).

الصور هو المجتمع من النخل في اي تربة كان .

١٦٦١٦ - صُوَرِي

Fictif (F). Feigned (E).

نعت تعريفي يطلق على كل عقد ليس له وجود قانوني على الرغم من مظاهره وشكله كالبيع الصوري مثلاً .

١٦٦١٧ - صُوْص ، قُوْب ، كَتْكُوت


Poussin (F). Chick (E).

صغير الدجاج من يوم نقفه من البيضة الى حين تزويقه .

١٦٦١٨ - صَوْصَلاء هي الاشراس ، اطلبه .




صوجان ابقع



صوجان الارز



صوجان الحب



صوجان الزروع



صوجه




صوخم

١٦٦١٩ - صَوْطَلَة هي الشونلر ، اطلبه .

١٦٦٢٠ - صَوْغ ، صَوْغَة Semblable (F). Similar (E).

١٦٦٢١ - صَوْغَة ° Phylum (F). Phylum (E).

كل متوالية تسلسلية ، حيوانية او نباتية ، تشتمل على انواع متحدرة من بعضها البعض تدعى صوغة .


صوفان


١٦٦٢٢ - صُوف Laine (F). Wool (E).

الصوف بالعرف العام مجموعة من الشعر تؤلف اللحاف الذي يغطي اجسام بعض الحيوانات المجترة كالغنم والماعز والابل الخ || اما شعرة الصوف فتتكون من ثلاثة اجزاء: البصلة وما فيها من مادة نشوئية وملونة ثم الطبقة العضوية الليفية التي تقرر المتانة والمرونة ويليها الطبقة الحرشفية القرنية السطحية التي تمد خاصية التلبد .

١٦٦٢٣ - صُوفَان ° * ، حَافِرِيَّة

Ungulina fomentaria, Polyporus fomentarius (S). Amadouvier (F).

فطر من السميات يركب الزان والبتولا والقيقب والحور والخوخ والسنديان . وقد شوهد صدفة على التوت والتفاح . وهو من اكبر فطور السميات واغلظها. شكله شكل حافر الحصان . متوسط قطر قاعدته نحو ٢٠ سم. وقد يبلغ في ظروف خاصة ٤٠ و ٥٠ سم. بينما يراوح ارتفاع قبعته بين ١٠ و ٢٠ سم. || ثوبه في اول عهده ارمد اللون تبي المواج ثم ينحرف الى الحنطي وينتهي بالجوزي . لبابه فليني ندفيء لونه الى الصهبة الحنطية . بويغاته مستطيلة مقطوعة الاطراف قياسها ١٤×٥ ميكرون || يعتري الجذوع ويدخل الى قلوبها من جروحها اليابسة .بعد ان يعطب الشكير والخشب الذي يفلقه بالطول والعرض الى مكعبات سماكتها سماكة الطبقة الخشبية المنحارة || مشيجه اغبر اللون يكتنف المكعبات ويسبب انحلال موادها الخشبية .


صوفان اشقح

١٦٦٢٤ - صُوفَان أَشْقَح ° * ، فَلِّينُس °

Phellinus pomaceus, Polyporus fulvus (S). Phellinus (F).

فطر من السميات يركب التفاحيات واللوزيات في سوقها واغصانها. يدخل من جروح التشذيب التي اهل طلاؤها بالمستيك ويرق حتى القلب فيسبب انحلال المواد الليفية والخشبية || وهو حافري الشكل صغير القد حجمه من ٣ الى ٦ سم . سطحه خملي الملمس قرفي اللون . لبابه صلب المقطع فليني التركيب ، اسمر اللون || يكافح بانتزاع الفطر وبتطبير الجرح وطلائه بالمستيك بعد تنظيفه من المشيج والخشب المعطوب .


صوفان حلقي

١٦٦٢٥ - صُوفَان السنديان ° ، فَلِّينُس السنديان °

Phellinus dryadens (S).

فطر من السميات يركب جذوع السنديـــان وقد يصيب الكستنا || مظهره الخارجي قبعة مستديرة ، محـــددة ، فارشة الحافة ، قطر قاعدتها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. غلافها الخارجي العلوي رقيق البشرة الرخوة ، لونه الى البياض الاغبر ، يرشح بعض النقط الحنطية اللون || لبابه حنطي عابق ، جامد المقطع الفليني. بويغاته شفافة او تبنية اللون ، مردنية الشكل، طولها نحو ٩ ميكرون وقطر قاعدتها ٣ ميكرون || وهو من الفطور السريعة النمو يظهر في اواخر تموز . مشيجه يسبب العفن الخيطي بعد ان يجوب الاوعية و يعطبها .


صوفان كاذب

١٦٦٢٦ - صُوفَان حَلَقِي ° * ، حَافِرِيَّة حَلَقِيَّة

Ungulina annosa, Fomes annosus, Polyporus annosus, Trametes radiciperda (S). Polypore annelé, Maladie du rond des pins (F).

فطر من السميات يركب التنوب والصنوبر والابيسة والعرعر والأجل والبتولا والصربه || يصيب الجذور فيقضي على جرادتها ويميتها ويصيب السنخ فيقضي على اللحاء والشكير دون ان يعترض الخشب لان الراتنج يحول دون انتشاره . يبدو على الجرادة والشكير اطارات حلقية متتابعة باذنجانية اللون تنحرف الى السمرة عندما يبدأ هيف المشيج بعمله الانحلالي في الاجزاء والمواد الليفية || اما الفطر فلا يعلو سطح التربة وهو صغير القد حافري الشكل ، قطر قاعدته يراوح بين ٣ و ١٠ سم. ثوبه الى الصهبة الحنطية. لبابه اغبر اللون ، ليني التركيب او فليني || بويغاته بيضية قياسها ٦×٤ ميكرون .

١٦٦٢٧ - صُوفَان كَاذِب ° * ، فَلِّينُس مِلْهَاب ° ، إِسْكَا °

Phellinus igniarius (S).

Faux-amadouvier, Apoplexie, Esca (F).

فطر من السميات موطنه البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . يركب عدة نباتات حرجية اخصها الاسفندان ، البتولا ، الجوز ، الحور ، الدردار ، الشرم ، الصفصاف ، الفاسول ، الغبيراء ، القرنوس ، المغث ... ويركب من النباتات الزراعية التفاح والزيتون والكرمة || مشيجه اغبر اللون يدخل من الجروح اليابسة فيعطب في الاشجار الحرجية طبقاتها الخشبية حتى القلب ويعطب الشكير في الجوز والسنديان . وقد يدوم عـــدة سنوات لانه بطيء النمو والانتشار . ويكون الخشب الموصوم شديد السمرة او زاهي الصفرة عديم الحيوية سريع الانحتات || وهو في الكرمة وصم وخيم العاقبة لانه يقضي على الجفنة بسرعة بعد ان يعطب اللحاء والياف الساق والجهاز الوعائي الذي يؤمن نقل النسغ وتبادله || يكافح باقتلاع الاجفان الموصومة وبنضح الكرمة بعد تقليمها باسبوع ببعض المطهرات السائلة المرتكزة على مادة الزرنيخ || اما الفطر فتوسط القد ، قبعي الشكل ، قطر قاعدته يراوح بين ١٠ و ٢٠ سم. ، احاديده قليلة سميكة ، محدودبة ، صهباء اللون او قرفية ، زباء السطح غبراء الخمل || لبابه حنطي اللون جامد المقطع الناعم . وهو من الفطور التي تعمر من ٥٠ الى ٦٠ سنة .

١٦٦٢٨ - صَوْقَعِيَّات ° Coniopterygidae (S).

Conioptérygidés (F). Caniopterygidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة . تألف الغابات . حشراتها الجملانة تعيش على تحح الاشجار . يرقاتها مفترسة تعيش خاصة على الارق والحلميات || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ مم. بسطتها تراوح من ٥ الى ١٠ مم. قشارها مغلوف بمادة طيسلية كالدقيق . وهي مجهزة بغدد خاصة مبعثرة في جميع انحاء الجسم ، تفرز مادة شمعية واقية . قرونها الاستشعارية مهدبة عند الجملانة والبرقة . عيونها صغيرة . اجنحتها لامتساوية القد بين الزوج الامامي والخلفي || يرقاتها صغيرة ، مردنية الشكل ، ضليعة التأشير ، مفترسة || اشهر اجناسها الصوقع والسمدال .

١٦٦٢٩ - صَوْك ° Sperme des équidés (F).
Sperm of the equidae (E).

هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند الدواب من خيل وحمير .

١٦٦٣٠ - صَوْلَب °، كورينسبوره ° Corynespora

جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطحيات . جربه الكنيدية سمراء اللون ، اسطوانية الشكل ، غليظة المفاصل العقدية ، فردية او ضمية التجميع . كنائده سبحية الترتيب ، نحيلة الفواصل الشفافة || انواعه قليلة العدد ، اعرفها صولب الشمام .

١٦٦٣١ - صَوْلَب الشَّمَام °*

Corynespora melonis (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الشمام والقرع والخيار والكوسى || مظهره الخارجي بقع لاقياسية الشكل والحجم ، لونها الى السمرة الطحلاء ، أطارها هالي عابق اللون، تركب نصل الاوراق فتسبب ذبولها ويباسها || يكافح عند ظهوره باستعمال المركبات النحاسية المركزة ١ ٪

١٦٦٣٢ - صُوْلَة *، أسْكِينُومِين

Aeschynomena (S). Aeschynomène, Sola, Nelitte(F). Sola, Bastard sensitive plant, Pith-hat plant (E). Schampflanze, Sinnpflanze (D). Pianta modesta bastarda (I).

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة سبعة مهدها البلاد الحارة تكثر في الصين والهند . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها مختلفة الالوان الزاهية تتميز بكثرة اسديتها التي يبلغ عددها العشرة || وهو نوعان .

الصولة الصينية Aes. paludosa (S).
Aeschynomène de Chine (F).

ساقها مستطيلة، ليفية، لدنة، تستعمل في صناعة الورق الفاخر المعروف بورق الرز .

الصولة الهندية Aes. cannabica (S).
Aeschynomène de l'Inde (F).

جنبة ليفية مستطيلة الساق الغليظة . اليافها غزلية متينة تستعمل في عدة صناعات منزلية وغيرها .

١٦٦٣٣ - صَوْلَج Argent pur (F).
Pure silver (E).

١٦٦٣٤ - صَوْلَجَانِيّ Calviforme(F). Calviform (E).

شكل من الزباني يشبه الصولجان .

١٦٦٣٥ - صَوْلَجَانِيَّات القُرُون Rhopalocères (F).
Rhopalocers (E).

مرتبة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . فصائلها عديدة تتميز بقرونها الاستشعارية الصولجانية الشكل . خادراتها عارية لا يلحفها ، في بياتها ، شيء . مكنها برميلي الشكل ، فردي الوضع ، لا نظامي الترتيب .

١٦٦٣٦ - صَوْلَجِيَّة *

Leucadendron argenteum (S). Leucadendron argenté, Arbre d'argent (F).

شجيرة تزيينية سبروتية من فصيلة الفضيات . ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها تطول من ١٠ الى ١٦ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٦ مم . نصلها جامد النسيج ، خلي البشرة الفضية اللون . ازهارها انبوبية، ضيقة، رباعية التشريم ، خلية الصفحة . ازهارها طرفي ، فردي التجميع ، تحوقه ضمة من الاوراق المستعرضة .

١٦٦٣٧ - صُوْمَرَة * Achariae (S). Acharie (F).

الصومرة ج صومر . نبات ليفي عارش معمر من فصيلة الصومريات يكثر في الغياض وعلى ضفاف مجاري الماء . يزرع للتزيين . يتميز بكثرة فروعه الدقيقة الصيهوجة ، بقلة اوراقه المبعثرة، بعدم جمال ازهاره وبغرابة ثماره وبزوره المجدورة المستهجنة الشكل .

١٦٦٣٨ - صُوْمَرَة البُقُول °* Misella oleracea,
Mamestra oleracea, Polia oleracea (S).
Misélie potagère, Noctuelle potagère (F).
Bright-line brown-eye (E).

حشرة مؤذية من الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشتها جارسة قوتها مفتر الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الصليبيات البرية والزراعية وعلى البقول || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ مم . بسطتها نحو ٣٨ مم . رأسها معتدل الجرم جؤوي اللون . عيناها كبيرتان . زباناهـا خيطيان . جوشنها الى الجؤوة . بطنها الى الحنطي الاسمر يعلوه خط ثبجي من النقط السود || روشناها الاماميان الى الجؤوة تعلوها بقعة مستديرة واخرى مربعة لونها الى الحنطي الاصفر ، ويعلوها تسنين طرفي تبني اللون . روشناها الخلفيان الى الكلسة . اهدابها الى الطحلة الفضية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في حزيران وتظهر فراشة الجيل الثاني في ايلول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال النبات العائل || السرفة تطول نحو ٣٥ مم . جسمها مالس القشار . ثوبها الى الخضار الالمس يعلوه خط ثبجي قاطب جؤوي اللون يحده من اليمين واليسار خطان اغبران واربع نقط سود في كل سكمة . ويعلوه ايضاً خطان جانبيان اصفران . رأسها الى الجؤوة . مدبها الى الشهبة السمراء المواج . رواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة .

١٦٦٣٩ - صُوْمَرَة القَرَنْفُل °*

Misella compta (S). Misélie parée, Noctuelle des dianthées (F). Misella compta (E).


حشرة من الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها ناهمة تلتهم اوراق القرنفليات وتثقب الكمابر وتلتهم البزور قبل النضج || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطتها نحو ٣١ مم . رأسها غلدروفي الشكل اصهب اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الصحرة السوداء المواج || روشناها الاماميان الى الصحرة السمراء يعلوها تجذيع اسمر وتبقيع ابيض وزركشة حنطية وتنقيط اسود . روشناها الخلفيان الى الصحرة السمراء السوية اللون . اهدابها الى الطحلة الفضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٠ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مشذود القشار . ثوبها الى الطحلة الخضراء يسمر في الظهر ويغبر في الجانبين . رأسها جؤوي اللون . مدبها الى الربكة . رواجبها سود || طور


صولب الشمام


صولة


صولجية


صومرة


صومرة البقول


صومرة القرنفل

الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي ضمن جلباب من الطين تلتحفه السرفة بعد ان تتغمن في التربة على عمق ٤ او ٥ سم.

١٦٦٤٠ - صُوْمَرَة الهِنْدَبَاء ٥*

Misella dysodea (S). Misélie dysode, Noctuelle des chicorées (F). Misella dysodea (E).


حشرة مستهجنة الرائحة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها واشعة قوتها مغثر الازهار . سرفتها تعيش على اوراق وازهار المركبات واخصها الهندباء || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ م. بسطتها نحو ٣١ م. رأسها مخروطي الشكل . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى الربدة السمراء المواج || روشناها الاماميان الى الربدة الحنطية المواج يعلوها تبقيع اسمر تتخلله نقط سود . روشناها الخلفيان الى الربدة الحنطية الزاهرة تسمر قرب الاطراف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٠ م. جسمها اسطواني الشكل ، مشلود القشار . ثوبها الى الطحلة السمراء يعلوها خط ثبجي قاطب اسود اللون ، ابيض الحتار من اليمين واليسار . جانباها منقطان بالاسود والاصفر . رأسها احمر . مدبها الى الربدة . روواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين .


صومرة الهندباء

١٦٦٤١ - صُوْمَرَة رَحَّالَة ٥*

Misella peregrina (S). Misélie pèlerine (F). Misella peregrina (E).

حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بجادح وتهام حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها واشعة قوتها مغثر الازهار تتميز بخاصة الارتحال من بقعة الى بقعة . سرفتها تعيش على اوراق السرمق والحرض والقطف والاشنان والرمث || جسمها متوسط القد يطول نحو ٣٥ م. رأسها معتدل الجرم ، اربد اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الربدة الحنطية المواج || روشناها الاماميان الى الربدة الحنطية تعلوها رقشة وزوزقة تراوح من الشقحة الى الصهبة والشهبة . روشناها الخلفيان الى الربدة البيضاء المواج تعلوها جدة معترضة تستبق الحتار الخارجي || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول نحو ٣١ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار ، عادم الهلب والنقط السود . ثوبها الى الخضار الزيتي تعلوه ثلاثة خطوط قاطبة جؤوية . رأسها الى الحمرة المرجانية . مدبها وروواجبها الى السمرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين .


صومرة رحالة

١٦٦٤٢ - صُوْمَرِيَّات

Achariaceae (S). Achariacées (F). Achariaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . انواعها كثيرة معظمها افريقي المنبت . جميعها من النباتات الليفية العارشة المعمرة منها برية موطنها الغياض والادغال الرطبة ومنها زراعية تزيينية . اشهرها الصومر .

١٦٦٤٣ - صُوْمَلَة Solenanthus (S). Solénanthe (F).

الصوملة ج صومل. نبات عشبي محول من فصيلة الحمحميات. انواعه قليلة موطنها جبال الشرق الاوسط . سوقها زباء اللحاء، عادمة الفزوع، تعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ممتقة، اهليلجية، ذلقة الزام الاخير . نصلها خملي البشرة اغبر اللون . ازهارها عنقودي التجميع، ابطي الارتكاز . ازهارها انبوبية الشكل تبدو حمراء اللون ثم تنحرف الى الارجواني الازرق || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

١٦٦٤٤ - صُوْنَعِيَّات ٥ Protoblattoptères (F). Protoblattoptera (E).

رتبة حشرات منقرضة من طبقة الوردانيات . احافيرها تعود الى الحقبتين الكربونية والبرمية من الاباج الاول || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف الوردانيات . تزنيبها الروشني واحد اما مقدم جوشنها فلا يلحف الرأس وكانت تعيش على الاشجار خلافاً لنبات وردان الدالسة .

١٦٦٤٥ - صُوْنَة هي الصوبجة ، اطلبها .

١٦٦٤٦ - صِئْصِئَة Ergot (F). Spur (E).

مخلب الديك في ساقه .

١٦٦٤٧ - صِئْصَاء ، مُمْرَاط ، مِنْثَار Coulard (F).

هو كل نبات معرض للصأصأة اي لسقوط الزهر او لانملاص الثمر بعد العقد .

١٦٦٤٨ - صَيَّاد السَّمَك Céryle (F).

هو الرفراف ، اطلبه .

١٦٦٤٩ - صَيَّادَة الأَرَق Hippodamia (S). Hippodamie (F).

جنس حشرات مفيدة من فصيلة الدعاسيق ورتبة مغمدات الاجنحة .

١٦٦٥٠ - صِيَار القطيع من البقر .

١٦٦٥١ - صِيَاغَة ٥ Formulation (F). Formulation (E).

الصياغة وضع الصيغة وتوضيحها .

١٦٦٥٢ - صِيَانَة Entretien (F). Keeping (E).

هي مجمل الاعمال المتوجبة للحفاظ على الشيء سليماً من الشوائب .

١٦٦٥٣ - صَيْخُور Roc (F). Rock (E).

الصخرة الصلبة الثابتة في مكانها .

١٦٦٥٤ - صَيْد ، إِصْطِيَاد ، تَصَيُّد ، إِقْتِنَاص

Chasse (F). Hunting (E).

هو اقتناص الطير والحيوان . ويملك الصائد قنصه بالاستيلاء .

١٦٦٥٥ - صَيْد Gibier (F). Game (E).

الصيد هو كل ما صيد من حيوان ممتنع بقوائمه او جناحيه.

١٦٦٥٦ – صَيْد السَمَك Pêche (F). Fishing (E).
هو البحث عن السمك واخذه بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك المصاد للصياد بحق الاستيلاء .

١٦٦٥٧ – صَيْدَاء * Callionymus (S).
Callionyme, Chiqueux, Dragonnet (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . انواعها عديدة منها واحد يقيم في البحر الابيض المتوسط . وهو صغير القد ، مستطيل الشكل ، كبير الرأس ، مزخرف الثوب ، متباين الزعانف المجنحة والمدبجة بمختلف الالوان .

١٦٦٥٨ – صَيْدَاء
هي الارض الحمراء التربة الغليظة الحجارة المستوية السطح

١٦٦٥٩ – صَيْدَح Hibou (mâle) (F).
Owl (male) (E).
ذكر البومة .

١٦٦٦٠ – صَيْدَلَة Pharmacopée (F).
Pharmacopœia (E).
بحث تركيب الادوية وطرق استخدامها للمعالجة .

١٦٦٦١ – صَيْدَن ، زِنْبَار Sarcophaga (S).
Sarcophage (F).
جنس ذباب بيوض ولود لساع من فصيلة الصيدنيات . انواعه عديدة جميعها وائجة ونائلة يكثر وجودها في الصيف . اشهر انواعه واعمها الاربعة التالية .

١٦٦٦٢ – صَيْدَن أبْيَض الرَّأس *
Chrysomyia albiceps (S). Mouche à tête blanche(F).
ذبابة من الصيدن طولها يراوح من ٥ الى ٧ مم. لونها الى الزرقة . رأسها ابيض . زباناها سوداوان . يرقتها غبراء اللون ، زباء الجسم تعيش على الجيف .

١٦٦٦٣ – صَيْدَن أخْشَن Pollenia rudis (S).
Pollénie rude (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة الصيدنيات . جسمها متوسط القد يطول من ٨ الى ١٠ مم. هلبها متكاثف خشن . طيرانها عنيف الحركة سريعها. رأسها كبير الجرم. خطمها ذرب . زباناها صغيران . عيناها كبيرتان . صدرها اربد اللون ، حنطي المواج . بطنها الى الربدة . اسود الزركشة . روشناها كبيران ، شفافان ، يعلوهما تمشيح حنطي . قوائمها الى السمرة || يكثر وجودها من نيسان الى تشرين الثاني . ترغب في المواقع المعرضة لاشعة الشمس || قوتها مغثر الازهار والافرازات النباتية وقد تقتحم المنازل الريفية في طلب القوت || يرقاتها وائجة وتتطفل على الخراطين فتقضي عليها .

١٦٦٦٤ – صَيْدَن أزْرَق *
Calliphora erythrocephala (S). Mouche bleue (F).
ذبابة من الصيدن طولها يراوح ما بين ٨ و ١٢ مم. ثوبها الى الزرقة اللامعة . يكثر وجودها من نيسان الى تشرين الاول . مسرحها كل مكان مشمس . لا تدخل المساكن الا لتمتح مكنها على اللحم والجبن والخضار والبقول الذابلة. يرقتها دقيقة غبراء اللون ، سمراء الرأس ، مبعثرة الهلب .

١٦٦٦٥ – صَيْدَن الجَرَاد *
Stomorhina lunata (S). Mouche des sauterelles (F).
ذبابة من الصيدن طولها يراوح ما بين ٥ و ٧ مم. ثوبها مجذع ومخطط بالاسود والاغبر . يكثر وجودها من حزيران الى ايلول . تعيش مع الجراد وترحل معه وتمتح مكنها على سرئه فينقف عن يرقات تلتهم الدبا .

١٦٦٦٦ – صَيْدَن اللَّحم *
Sarcophaga carnaria (S). Mouche à damiers, M. de la viande (F).
ذبابة من الصيدن طولها يراوح ما بين ٧ و ٢٠ مم. ثوبها اغرش اللون يعلوه خطوط متصالبة تشكل مربعات تشبه رقعة الشطرنج . يكثر وجودها من ايار الى تشرين الثاني . تسرح في كل مكان . مكنها ينقف في جرابها الشرجي فتضمه يرقات صغيرة دقيقة على اللحم والجيف والاقذار .

١٦٦٦٧ – صَيْدَنَاني Tamia
هو التامية ، اطلبها. اما صيدناني فن وضع الفريق الدكتور امين المعلوف .

١٦٦٦٨ – صَيْدَنِيَّات ، لَقَّاعِيَّات
Calliphoridae (S). Calliphoridés (F).
فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها نحو ٥٠٠ معظمها صغير القد وبعضها متوسط وكبير . اثوابها مختلفة يغلب فيها الرصاصي . ارجلها زباء . ذكورها كاناثها لا فارق بينها سوى عدة البلك الملونة الظاهرة في مؤخر الحلقة الطرفية عند الذكور . قوتها مغثر الازهار وافرازاتها ، والطعام ، واكثر المواد العضوية والبراز || يرقاتها هواكة وائجة ومنها خاضلة ونائلة وبعضها لاسع يركب الحيوان فيؤذيه .

١٦٦٦٩ – صَيْدِيّ Cynégétique (F).
Hunting art (E).
ما له علاقة بفن الصيد .

١٦٦٧٠ – صِير
اسم شامل يطلق على البلم المملح وعلى بعض صغار السمك كالقشقوش والهف والرشال الخ .

١٦٦٧١ – صِيرَة Bercail (F). Fold (E).
الصيرة والصيارة . حظيرة البقر والغنم والمعز .


١٦٦٧٢ – صَيْرَم ٥* Inoceramus (S).
Inocérame (F). Inoceramus (E).
جنس حيوانات من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات المثاعب وفصيلة الاطيريات . انواعه المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الاراضي الطباشيرية || اصدافها شبه مخروطية الشكل بالغة التخديد الطولي .


١٦٦٧٣ – صِيص هو السهامة ، اطلبها .


١٦٦٧٤ – صِيصَاء
حب البطيخ والحنظل والشمام وما اشبه الذي ليس في جوفه لب .

١٦٦٧٥ – صَيْصُور قَلِق ٥* Seisura inquieta (S).
Seisure inquiet (F).
طائر من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة المذبابيات. يألف الغابات وضفاف مجاري الماء . ملجئه الحياتي جماعي. جماعاته قليلة العدد . قوته الذباب والهوام والديدان || جسمه صغير القد يطول نحو ١٦ سم. منقاره مخرزي الشكل ، صغير الجرم . سباله كثيف وقصير . جناحاه ذلقان . ذنبه مستطيل الشكل ، مقطوم الطرف . ثوبه العلوي الى الخضار الالمس الاسفع المواج . زوره وصدره وبطنه الى


صيداء


صيدن أبيض الرأس


صيدن ازرق



صيدن الجراد



صيدن اللحم


صيرم


صيصور قلق


صيق


صيقم


صيكم


صيلم الخيل

البياض الناصع || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١٦٦٧٦ - صِيغَة Formule (F). Formula (E).
تعبير مجازي او رقمي يدل على كميات المواد التي يتألف منها تركيب معين ما مع نسبة عناصره وعدد وحداته الغذائية .

١٦٦٧٧ - صَيْف Eté (F). Summer (E).
احد فصول السنة الاربعة مدته ثلاثة اشهر تبدأ في نصف الكرة الشمالي في ٢١ حزيران وتنتهي في ٢٠ ايلول . وهو يتميز بشدة حرارته وبطول نهاره وذلك لانه يبدأ عندما تكون الشمس في السمت عمودية على مدار السرطان .

١٦٦٧٨ - صِيق ، صِيقَة
Poussière suspendue dans l'air (F).
الصيق والصيقة : الغبار الجائل في الهواء .

١٦٦٧٩ - صِيق * ، مُصَلِّب Loxia (S).
Loxie, Bec-croisé (F). Crossbill (E).
جنس عصافير من فصيلة الشرشوريات. انواعه سبعة جميعها من عصافير المناطق المعتدلة . طولها يراوح بين ١٤ و ٢٠ سم. اثوابها عديدة الالوان فيها الجوزي والاصفر والاسمر والاسود والرمادي والابيض والمنمش. مناقيرها غليظة ، قوية ، متصالبة . اذنابها فارقة || يألف الاحراج اخصها احراج الصنوبر والتنوب والسرو. قوته حب الصنوبر ومختلف البزور البرية والزراعية وبعض الحشرات والهوام || يدثن في الاشجار الكثيفة . اناثه تحضن وحدها ٤ بيضات على مرتين في السنة بينما ذكورها تؤمن الغذاء وتغرد .

١٦٦٨٠ - صَيْقَبان ، كودكس Codex
المجموعة الرسمية التي تبحث في الادوية ومركباتها وطرق تحقيقها .

١٦٦٨١ - صَيْقَم * Smerinthus (S). Smérinthe (F).
جنس حشرات من فصيلة الهوليات انواعه اربعة او خمسة جميعها دجوية تسرح في الليل . اجسامها متوسطة القد طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم. اثوابها الى الغبرة المنطية . حجفاتها مبقعة بالاسود . رواشنها كبيرة ، مزركشة وموشحة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل || يرقاتها مرطاء الجسم يكثر فيها اللون الاخضر القاتم . وهي خاصلة تلتهم اوراق بعض الاشجار اخصها السنديان والزيزفون .

١٦٦٨٢ - صَيْكَم *ه Rostellaria (S).
Rostellaire (F). Rostellaria (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الدلاعيات . انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط || اصدافهـا مردنية الشكل ، متباينة القد ، تطول من ٥ الى ١٢ سم. جميعها محلزنة حتى الاعقاب . فوهاتها مستطيلة ، دقيقة الاطراف الميزابية ، مفرضة الجواضم || اجسامها محلزنة ، مستفلطة الرؤوس المنتهية باخطام مغلوفة . لوامسها ثنائية ، مفلوقة ، معبونة . ارجلها مشطورة الى فلقتين، الخلفية مجهزة بسفاط قرني المادة ظلفي الشكل .

١٦٦٨٣ - صَيْكَمَة ه Détrition (F).
Detrition, Wearing away (E).
الصيكمة الانقراض بالاحتكاك او الملك .

١٦٦٨٤ - صَيْكَمِيّ ه Détritique (F).
Detrital (E).
نعت تعريفي يطلق على جميع التكاوين الرسوبية المتأتية عن تفتيت الصخور ميكانيكياً .

١٦٦٨٥ - صَيْلَم Sclerostomum (S).
Sclérostome (F). Sclerostoma (E).
جنس دود من السلكيات . انواعه عديدة جميعها طفيلية . بعضها يتطفل على الدواجن اخصها الخيل .

١٦٦٨٦ - صَيْلَم الخَيْل *
Sclerostomum equinum (S). Sclérostome du cheval, Strongle armé (F).
نوع من الصيلم يعيش طفيلياً في مساريق وارجاب الخيل فيضيمها بما يسببه من مغص مؤلم .

١٦٦٨٧ - صَيْهَب .
الصيهب : شدة الحر . يوم صيهب وصيهد : شديد الحر .


١٦٦٨٨ - صَيْهَدِي Déserticole (F).
Deserticole (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يألف الصحراء .


١٦٦٨٩ - صَيْهُوج Lisse (F). Smooth (E).
الصيهوج هو الاملس اللماء من النبات .

١٦٦٩٠ - صِيوَانِيّات هي فصيلة الخيميات، اطلبها .

ض









١٦٦٩١ - ضَابِطَان ° Agelaius (S).
Troupiale (F). Bobolink (E).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات ٭. انواعه المعروفة اربعة. جميعها من قواطع القارة الامريكية تمضي فصل الشتاء والبرد في الاقاليم الحارة من امريكة الوسطى والجنوبية وفصل الصيف في امريكة الشمالية. نظامها الحياتي جماعي. اسرابها وافرة العدد || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٤ الى ٢٦ سم. مناقيدها مخروطية، مستدقة الاطراف. اجنحتها مستطيلة. اذنابها مستديرة الاطراف. ارساغها معتدلة الارتفاع. اثوابها سوداء اللون او كستنية. اكتافها، اي لواحف اجنحتها، صفراء اللون او حمراء. اناثها اصغر قداً من ذكورها وابهت اثواباً منها || تألف الآجام والمستنقعات ومجاري الماء. قوتهـــا الحشرات والحبوب والبذور. تقحم حقول الحنطة والارز والنضم .. فتوقع بها اشد الاذى || اعرف انواعه واشهرها ضابطان احمر الشريط.

١٦٦٩٢ - ضَابِطَان أَحْمَرُ الشَّرِيط °*
Agelaius phœniceus (S).
Troupiale à épaulettes rouges (F).

طائر من الضابطان القواطع يجوب امريكة الوسطى والشمالية في طلب المصيف والمشتى. يألف الآجام ومجاري الماء والمستنقعات. سربه وافر العدد || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم. ثوب الذكر الى السواد الاسحم الاسفع، لواحف منكبيه الى الحمرة الارجوانية. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده وساقاه الى السواد الازرق المواج. الانثى اصغر قداً من الذكر، تطول نحو ٢٢ سم. ثوبها الى الكهبة تعلوها في صدرها وبطنها رقشة سوداء || اخلاقه مرحة، فرحة، آنسة. قوته الحشرات والحبوب || يدئن عشه في الاشجار الشارفة على الماء. عشه قدحيّ الشكل رفيع الجانب. الانثى تحضن مرتين في الحول وتضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٧ يوماً ٭.

١٦٦٩٣ - ضَابِطَةُ التَّغَيُّر Entropie (F).
Entropy (E).

طريقة تسمح بتحديد انحطاط جهد القوة الحرارية.

١٦٦٩٤ - ضَابِطَة بَيْطَرِيَّة
Police sanitaire vétérinaire (F).

جماع القوانين والانظمة المرعية الاجراء الهادفة الى مقاومة انتشار الامراض السارية والمعدية في الدواجن.

١٦٦٩٥ - ضَاجِعَة Embouchure, Delta (F).

هي دلتا النهر وخوره أو مصبه.

١٦٦٩٦ - ضَارٍ Carnassier (F). Feline animal (E).

الحيوان المفترس. م ضارية. ج ضوار.

١٦٦٩٧ - ضَارِب Erratique (F). Erratic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل طائر ليس بآبد او قاطع بل يجوب البلاد من منطقة الى اخرى في طلب الرزق. ج ضوارب.


١٦٦٩٨ - ضَارِب Multipliant (F). Multiplying (E).

١٦٦٩٩ - ضَارِيَة * Procrustes (S). Procruste (F).

جنس خنافس مفيدة من فصيلة السرطانيات ورتبة مغمدات الاجنحة. انواعها عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها يراوح بين ٣٠ و ٤٠ مم. اثوابها الى السواد الفحمي. تسرح في الليل وتفترس الكثير من الحشرات والهوام الضارة.

١٦٧٠٠ - ضَاسَ

ضاس النبات: باشر بالضيس والضيس اول الهيج.





ضابطان احمر الشريط




ضارية


ضـال



ضأن


ضأن اليان


ضب


ضباك


ضبر


ضبضاب

١٦٧٠١ - ضَاغِن
الضاغن من الخيل الذي لا يعطي ما عنده من الجري الا بالضرب .

١٦٧٠٢ - ضَال * ، عُنَّاب بَرِّي ، سِدْر البَرّ
Zizyphus lotus, Rhamnus lotus (S). Jujubier sauvage, J. des lotophages, Lotus des anciens (F). Lotus tree, L. jujube, Wild jujube (E). Lotosbaum (D). Giuggiolo salvatico, Loto dei lotofagi (I).
شجرة حرجية شائكة من فصيلة النبقيات . كانوا يقدسونها في الزمان الغابر ويعزون الى ثمارها عدة فضائل نفسانية وصحية . ثمارها صغيرة القد ، عنابية الشكل واللون ، لذيذة الطعم . نقيعها يفيد الصدر ويقويه .

١٦٧٠٣ - ضَام ٌ Connectif (F). Connective (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض النسج الحيوانية المتحدة المنفسة .

١٦٧٠٤ - ضَأن * Ovis aries (S).
Mouton, Ovin (F). Sheep, Ovis (E).
جنس حيوانات داجنة مجترة من فصيلة الغنميات تربى للقصابة والصوف والحليب . الواحد ضأن للذكر وضأنة للانثى . والذكر الفحل يدعى كبشاً والانثى نعجة وشاة . انواعه وعروقه كثيرة العدد لا مجال لذكرها وتحليتها في هذه الموسوعة .

١٦٧٠٥ - ضَأن اليَان * Ovis aries steatopyga (S).
Mouton à queue grasse (F).
ضأن ذو الية وهو من السلالات المعروفة في الشرق الاوسط واواسط آسية .

١٦٧٠٦ - ضَأنِيَّات Ovinés (F). Ovines (E).
الضأنيات او الضأنية احد قسمي فصيلة الغنميات .

١٦٧٠٧ - ضَاهِب ° Imperméable à l'air (F).
هو ما كان لا ينفذه الهواء . راجع شيف .

١٦٧٠٨ - ضَبّ * Uromastix, Uromastyx
حيوان من الزحافات يشبه الورل . موطنه البلاد الحارة يكثر في الجزيرة . يطول نحو ٤٠ سم . وهو قبيح الهيئة والشكل ، صغير الرأس ، قصير العنق ، مستطيل الذنب الاحرش المفقر المعقد . لونه الى الصحمة وهي غبرة مشربة سواداً . واذ سمن اصفر صدره . يدفن بيضه في الرمل فينقف بعد وضعه باربعين يوماً || قوته الجنادب والدبا والعشب . والعرب يحرصون على صيده واكله . كنيته أبو حسل . انثاه تدعى ضبة وجمعه ضباب وأضب وضبان .

١٦٧٠٩ - ضَبَاب Brouillard, Brume (F).
Fog, Haze (E).
بخار ماء كالندى سريع الانتشار يتكاثف قرب سطح الارض فيغشيها ويحجب الرؤية . اسبابه عديدة ارجحها : مرور رياح دافئة رطبة فوق سطح بارد او اختلاط رياح حارة رطبة بغيرها ابرد منها .

١٦٧١٠ - ضَبَابِيَّات هي السقايات ، اطلبها .

١٦٧١١ - ضُبَاث Griffe de lion (F).
Claw of lion (E).
الضباث والضبث والمضبث والمضابث : براثن الاسد .

١٦٧١٢ - ضُبَاح Glapissement du renard (F).
Yelping of the fox (E).
هو عواء الثعلب .

١٦٧١٣ - ضُبَّار Oxypetalum (S). Oxypétale (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الصقلابيات . انواعه قليلة . سوقها منتصبة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، اهليلجية النصل ، قلبية القاعدة . ازهارها مستطيلة التويجات الفارشة . الواحدة ضبارة || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

١٦٧١٤ - ضُبَّار أزْرَق
Oxypetalum cœruleum (S). Oxypétale bleue (F).
نوع من الضبار وهي عشبة حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها ليفية فرعاء . اوراقها زباء النصل على صفحتيه . ازهارها تبدو زرقاء اللون ثم بنفسجية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٦٧١٥ - ضُبَّار كثير الزَّهْر
Oxypetalum solanoïdes, Tweedia floribunda (S). Oxypétale faux-solanum (F).
نوع من الضبار وهي جنبة معمرة تعلو نحو ١٨٠ سم . ساقها خشوشبة فرعاء . اوراقها زباء النصل على صفحتيه . ازهارها زرقاء اللون يعلوها تبقيع وردي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٦٧١٦ - ضِبَاع
الضباع مجموعة كواكب كثيرة العدد اسفل من بنات نعش .

١٦٧١٧ - ضَبَّاك °* Nivenia (S).
Nivénie (F). Nivenia (E).
جنس نباتات جنبية تزيينية من فصيلة السوسنيات . مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . جذورها درنية . سوقها مبططة ، منتصبة ، قليلة الفروع ترتفع نحو ٦٠ سم . اوراقها سنانية مشرزة النصال . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرقة السمانجونية . قناباتها بنية اللون || انواعه المعروفة اثنان لافارق بينهما سوى شكل الازهرار وعدد الازهار ولونها || تنويره يستمر من الربيع الى الخريف .

١٦٧١٨ - ضَبَّة Spadice (F). Spadix (E).
الطلعة قبل ان تنفلق عن القريض .

١٦٧١٩ - ضَبْح ، ضَبِيح Cri du hibou (F).
Cry of the owl (E).
صوت البوم .

١٦٧٢٠ - ضَبْح Cendre brune (F).
Brown ashes (E).
هو الرماد الاسمر اللون .

١٦٧٢١ - ضَبِر ، ضَبْر هو شجرة جوز بوّا .

١٦٧٢٢ - ضَبْر * Dendromecon (S).
Dendromécone (F). Dendromecon (E).
جنبة معمرة من فصيلة الخشخاشيات . ساقها فرعاء تعلو نحو ٢٥٠ سم . اوراقها اهليلجية النصل ، بحرية الخضار ، ثلاثية العروق ، تطول من ١٢ الى ١٥ سم . ازهارها صفراء اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٧ سم . || تزرع للتزيين . تنويرها يستمر من اواخر آذار الى اواخر حزيران .

١٦٧٢٣ - ضَبْضَاب °* Galacantha (S).
Galacanthe (F). Galacantha (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة النماخيات . انواعه المعروفة خمسة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

اجسامها مبططة متوسطة القد تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. تتميز بكبر الصدراس الذي يتوسطه منخس صلب حاد ، وبدقة القرون الاستشعارية الشديدة الطول || لحومهـا مأكولة جيدة الصنف .

١٦٧٢٤ - ضُبْضُبَة Heliosperma (S).
Héliosperme (F). Heliosperma (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . مهدها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . سوقها نحيلة . اوراقها صغيرة . ازهارها بيضاء اللون . تزرع للتزيين بين الصخور . ترغب في الاتربة الكلسية || انواعهـا المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٦٧٢٥ - ضُبْضُبَة جَبَلِيَّة
Heliosperma montana (S).
Héliosperme de montagne (F).

نوع من الضبضبة . عشبة معمرة . ساقها نحيلة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها عصفية الشكل تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٨ م م .

١٦٧٢٦ - ضُبْضُبَة رُبَاعِيَّة الفَلْق *
Heliosperma quadrifidum (S).
Héliosperme à 4 lobes (F).

نوع من الضبضبة . عشبة مخضوضرة معمرة . ساقها خيطية تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها عديدة ، دقيقة الجرم ، تطول نحو ٢ سم. وتعرض نحو ١ م م.

١٦٧٢٧ - ضَبَع Rut

الضبع هو طلب الانثى للذكر في الحيوانات المجترة اخصها الابل . ضبعت وأضبعت الناقة : ارادت الفحل .

١٦٧٢٨ - ضَبُع ، ضَبْع Hyaena (S).
Hyène (F). Hyaena (E).

جنس حيوانات مفترسة من فصيلة الضبعيات ورتبة اللواحم. انواعها ثلاث موطنها العالم القديم . تتميز بجثتها القريبة الشبه من جثث الكلاب الكبيرة . شعورها وآذانها واذنابها قصيرة . رؤوسها مخروطية الشكل غليظة . اعناقها متوسطة القد . قوائمها الامامية ارفع من الخلفية فتبدو كان ظهورها منحدرة الى الوراء || وهي من الرواس التي تسرح في الليل. قوتها الجيف وعظامها التي تسحقها مهما بلغت ثخانتها. صياحها يشبه الضحك ويدعى العشير || والضبع مؤنثة ج أضبع وضباع وضبع وضبعات . ولا يقال ضبعة للانثى بل ضبعانه . وتصغير الضبع أضيبع || ومن اسماء الضبع الجيل والجعار والخفصة والخزعل والخضابر . ومن كناها أم خنور وام عامر وام طريق وام نوفل وام القبور وام ثرمل وام حلروف وام دبكل وام رعم وام جعار. والذكر ابو عامر وابو كلدة وابو الهنبر وابو غنثل .

١٦٧٢٩ - ضَبُع رَقْطَاء * ، دِيْخ
Hyaena crocuta (S). Hyène tachetée (F). Spotted hyaena (E).

نوع من الضبع وهي اكبرها جثة ، طولها نحو ١٥٠ سم. وذنبها ٣٥ سم. ثوبها الى الصهبة الرمداء المرقطة بالاسمر. فارق العلو بين قائمتها الاماميتين والخلفيتين لا يتعدى ١٥ سم. أذناها صغيرتان مستديرتان . ذنبها قليل الشعر || موطنها فسيح الارجاء يعم ثلاثة اخماس القارة الافريقية .

١٦٧٣٠ - ضَبُع غَثْرَاء ، غَثْرَاء
Hyaena brunnea (S). Hyène brune (F). Brown hyaena (E).

نوع من الضبع طولها نحو ١٠٥ سم. وذنبها ٤٢ . ثوبها مستطيل الشعر الخشن الهلبي الشكل . لونها الى السمرة العابقة الحنطية المواج ، يعلوها تجذيع اصهب يعترض الظهر ورقشة غبراء تكتنف الرأس والصدر والسيقان || موطنها التهام الافريقية الجنوبية المشرفة على البحر .

١٦٧٣١ - ضَبُع مُجَذَّعَة * ، عَرْفَاء
Hyaena striata (S). Hyène striée (F). Striped hyaena (E).

نوع من الضبع طولها نحو ١٠٧ سم. وذنبها ٤٥. ثوبها الى الربدة الصفراء المواج يعلوه تجذيع اسود . عرفها هلبي الشعر ، اسود اللون ، يمتد من نقرة الرأس الى الذنب. رأسها غليظ القد . مخروطي الشكل ، اسود المحسر وما يليه من العنق . اذناها كبيرتان ذلقتان . ذنبها جثل الصوف . موطنها يمتد من الهند الى تركيا ومن البلاد المراكشية الى شواطئ افريقية الشرقية .

١٦٧٣٢ - ضِبْعَان Hyène mâle (F).
Hyaena male (E).

الضبعان ذكر الضبع واذا ثنيت قلت ضبعين . والانثى ضبعانة والجمع ضباعين وضبعانات .

١٦٧٣٣ - ضَبُعِيَّات Hyenidae (S).
Hyénidés (F). Hyenidae (E).

فصيلة الضباع من رتبة اللواحم تشمل الضبع والعسبار .

١٦٧٣٤ - ضِبْن Aisselle (F).

الضبن والضبن هو الابط ، اطلبه .

١٦٧٣٥ - ضِبْنَة ، ضِبْنَة Famille (F). Family (E).

مجموعة افراد العائلة الواحدة من الحيوان

١٦٧٣٦ - ضُبْنَة الكَرْمَة *
Lopus albomarginatus, L. sulcatus, Calocoris albomarginatus (S). Lope laboureur, Grisette, Margotta (F).

حشرة من الضمجيات صغيرة القد مستطيلة الجسم الرخو. طولها نحو ٧ م م. ثوبها الى السمرة الموشحة بخطوط صفر وحنطية . الذكر كبير الاجنحة . اما اجنحة الانثى فصغيرة الحجم لا تمكنها من الطيران . تركب الكرمة فتؤذي البرعمة الزهرية والزهرة والحبة بعد التأبير || يرقتها دقيقة الجسم تبلو عند نقفها مرجانية اللون، رمادية الارجل ثم تنحرف الى الصفرة الجذعة بالابيض وقد يكون ذلك عند بلوغها الانسلاخ الاخير فيراوح ، اذ ذاك ، طولها بين ٢ و ٣ م م.

١٦٧٣٧ - ضُبْنَة مُخَطَّطَة ٥
Calocoris striatus (S). Calocoris strié (F).

حشرة خاضلة من فصيلة الضمجيات . جسمها معتدل التبطيط ، يطول من ١٠ الى ١٢ م م. رأسها صغير ، مزوائي الشوزن . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان . كوسلها شبه يرمعي الشكل . حجفتها مخرمة ، صغيرة . ظهرانها ضيق ، لاحف . جنجبتها مستطيلة || ثوبها الى الخضار الاصفر المواج ، يعلوها في رأسها مشحة سمراء ، وفي كوسلها وحجفتها تنقيط

ضبضبة رباعية الفلق

ضبع رقطاء

ضبع مجذعة

ضبنة الكرمة

اسود. ظهراتها الى الطحلة الرمادية. روشها غشائي، قسطاني اللون عند الانتشار . بطنها ومدبها الى السمرة || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها السنديان .

١٦٧٣٨ - ضَبُوب

الانثى الضيقة الاحليل ، الصعبة الوضع من البقر والغنم والماعز .


ضبيث

١٦٧٣٩ - ضَبْوَة إكْرِيتِيَّة .Lecockia cretica (S)
Lecockie de Crète (F).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الخيميات . منبته جزيرة اكريت وجبال لبنان من ارتفاع ١٠٠٠ الى ١٨٠٠ متر عن سطح البحر || ساقه منتصبة فرعاء ، اوراقه مركبة ، ريشية ، السفلى مستطيلة اما العليا فقصيرة . ازهاره صيواني التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهاره صغيرة تبنية اللون . ثماره بيضية الشكل ، حسكية القشار ، ثنائية الفلق || تنويره ربيعي .

١٦٧٤٠ - ضُبَيْث *o Unicites (S).
Unicite (F). Unicites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة النفيديات || انواعه المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الطبقة الارضية الاولى .


ضتع

١٦٧٤١ - ضَتَع * Brachycaulus (S).
Brachycaule, Brachycole (F).

جنس حشرات من فصيلة الضمجيات ، انواعها المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد بنية اللون المجذع والموشم بالاسمر والاغبر . يرقاتها حنطية اللون ، سمراء المواج || تركب مع يرقاتها معظم النجيليات البرية اخصها النجيل والنجير والارزا فتمتص عصارة الاوراق وتلويها .

١٦٧٤٢ - ضَتَع مُحَرْشَم o
Brachycaulus triangularis (S).
Brachycaule triangulaire (F).


حشرة خاضلة من فصيلة الضمجيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٨ مم. رأسها مستعرض القفن ، محرسم ، بني اللون . خطمها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها دقيقان ، احمران . كوسلها بني اللون ، اسود الطوق . حجفتها صغيرة سوداء . ظهراتها لاحف . اربد اللون . بطنها الى السمرة السوداء . قوائمها سود الافخاذ والارساغ ، بنية الظنابيب || تألف البراري حيث تكثر نباتات فصيلة المركبات اخصها الضهياء .

١٦٧٤٣ - ضَجَاج Ivoire (F). Ivory (E).

هو العاج ، اطلبه .

١٦٧٤٤ - ضِجَاج

الضجاج : صمغ يؤكل . وكل شجرة يسم بها الطير وقيل السباع .


ضجمة هزيلة

١٦٧٤٥ - ضَجْع

« نبات كالضغابيس الا انه اغلظ مربع القضبان يعصر ماؤه في اللبن الرائب فيطيب » (اللسان) .

١٦٧٤٦ - ضَجَعَان ، غَمَل Verse (F).
Beaten down (E).

عارض يصيب الزروع فيستلقي على الارض . اسبابه عديدة اهمها عدم اتزان العناصر الغذائية في التربة اخصها كثرة الازوت وقلة الفسفور . ثانيها كثرة الرطوبة الجوية والحرارة . ثالثها الظل . الخ .

١٦٧٤٧ - ضُجْمَة o Patersonia (S).
Patersonie (F). Patersonia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسنيات . مهدها استرالية . سوقها جذمورية قصيرة . اوراقها ضيقة النصال الجامدة . شماريخها مائلة . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها مطوقة بقنابات كبيرة زرقاء اللون تتألف من انبوب دقيق وثلاث بتلات خارجية كبيرة الحجم فارشة وثلاث بتلات داخلية دقيقة صغيرة منتصبة || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج. الوافرة الخصب || انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية :

١٦٧٤٨ - ضُجْمَة نَاعِمَة o
Patersonia sericea (S). Patersonie soyeuse (F).

نوع من الضجمة . شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها مزغبة الحفاف تطول من ١٢ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ٥ م. ازهارها الى الزرقة البنفسجية المواج . قناباتها الزهرية مستطيلة الزغب الناعم || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٧٤٩ - ضُجْمَة هَزِيلَة *o
Patersonia fragilis (S). Patersonie fragile (F).

نوع من الضجمة . شمراخها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ٥ م. ازهارها الى الزرقة الجميلة . قناباتها الزهرية مرطاء . بتلاتها الخارجية اهليلجية الشكل تطول نحو ١٠ م . بتلاتها الداخلية تطول نحو ٣ م. || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

١٦٧٥٠ - ضُجَيْمَة o Malaptera (S).
Malaptère (F). Malaptera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الكنبثيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اصدافها صغيرة القد وشعية محلزنة . فوهاتها معتدلة الانفراج رباعية الفلق اللامتساوية التي تبدو كأرجل الاوز شكلاً وحظاباً .

١٦٧٥١ - ضِحّ Insolation, Luminosité (F).
Sun-stroke, Luminosity (E).

الضح ضوء الشمس على الارض وهو نقيض الظل .

١٦٧٥٢ - ضَحَّامَة o Rhagonyque (F).

حشرة من الذرّاحيات تدعى رغنيق ، اطلبها .

١٦٧٥٣ - ضَحِك Cri du singe (F).
Cry of the ape (E).

صوت القرد .

١٦٧٥٤ - ضِحْل Etiage (F).
Low-water mark, Lowest water level (E).


هو البروض ، المستوى الادنى لمياه نهر او نبع .. وهو المياه القليلة العمق مهما كان مصدرها .

١٦٧٥٥ - ضَحْلَم ° Lepturus (S). Lepture (F).

جنس نباتات عشبية برية ، مرعوية ، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || جميعها شطئية ، صغيرة ، متكاثفة العصف ترعاها الماشية فيجود درّها وتسمن عليها .

١٦٧٥٦ - ضُحْمَة * Orthagoriscus (S). Orthagorisque, Môle, Molide (F). Sun-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الضحميات . اعطانها مياه بحار المناطق الحارة . انواعها المعروفة ثلاثة جميعها غريبة الشكل تبدو كأنها مقطوعة المؤخر . اجسامها غليظة مفلطحة تطول من ٧٠ الى ٢٠٠ سم. زعانفها الظهرية والبطنية مستطيلة تلاصق الشرجية القصيرة المقوّسة . اثوابها الى الصهبة الطحلاء . بطونها فضية ، زعانفها سمر . لحومها مأكولة عادية ومنهم من اعتبرها دون العادي .


ضحمة

١٦٧٥٧ - ضُحْميَّات Molidae, Orthagoriscidae (S). Molidés, Orthagoriscidés (F). Molidae, Orthagoriscidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من عريانات الاسنان ورتبة ملحومات الفك . اجناسها ثلاثة . اعطانها مياه بحار المناطق الحارة . جميعها غليظة الشكل ، ضخمة ، مبطحة ، مقطوعة المؤخر . اشهر اجناسها الضحمة .

١٦٧٥٨ - ضَحْوَة ° Photopériodisme (F). Photoperiodism (E).

تأثير الضياء والاعتام في شماخ النبات ومدى انفعال النبات من استطالة النهار او الليل .

١٦٧٥٩ - ضَخْم الرأس Macrocéphale (F). Macrocephalous (E).

ذو رأس أكبر واضخم من المعتاد . أرأس .

١٦٧٦٠ - ضَخْمُ الفَلْقَة Crassilobé (F).

نعت وصفي يطلق على كل نبات مستضخم الفلقة .

١٦٧٦١ - ضَرَا هو الدلب القيقبي ، اطلبه .

١٦٧٦٢ - ضِرَاب Lutte (F).

زمن النزاء او التسافد عند الضأن والماعز .

١٦٧٦٣ - ضِرَاب ، سِفَاد Monte (F). Serving (E).

نزو الذكر على الانثى في الحيوانات الدواجن .

١٦٧٦٤ - ضُرَّاب هو الدرّب ، اطلبه .

١٦٧٦٥ - ضِرَام Brindille (F). Sprig, Twig (E).

هو دقيق الحطب وقيل ما ضعف ولان من الحطب الذي يسرع اشتعال النار فيه وقيل ما لا جمر له وما له جمر فهو جزل .

١٦٧٦٦ - ضَرَامَة Pyrométrie (F). Pyrometry (E).

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

١٦٧٦٧ - ضِرَاوَة هي البطم ، اطلبه .

١٦٧٦٨ - ضَرَائب Contributions (F). Tax or rate (E).

هي الاموال التي يجب على كل مكلف دفعها مساهمة ليساهم في النفقات العامة . وقد تكون شخصية وعقارية .

١٦٧٦٩ - ضَرَائب غير مُبَاشَرَة
Contributions indirectes (F). Indirect taxes or excise (E).

هي الضرائب غير المقررة التي تدفع بمناسبة عمل معين .

١٦٧٧٠ - ضَرَائب مُبَاشَرَة، ضَرَائب مُقَرَّرَة، وَزِيعَة
Contributions directes (F). Direct or assessed taxes (E).

هي العائدات الثابتة اي الضرائب المتصفة بصبغة الاستقرار .

١٦٧٧١ - ضَرْب Multiplication

ضرب عدد في غيره .

١٦٧٧٢ - ضَرْب Variété (F). Variety (E).

الضرب ج ضروب هي افراد حيوانية او نباتية من نوع واحد تميزت بصفات خاصة فيزيولوجية وشوزبية مثالها ضرب التفاح الستاركن .

١٦٧٧٣ - ضُرْب هو الصرد ، اطلبه .

١٦٧٧٤ - ضَرْبَة دَم ، سَكْتَة ، حَبْطَة
Apoplexie, Coup de sang (F). Apoplexy (E).

اسم شامل يطلق على مختلف الاعراض التي تسبب عدم الادراك الفجائي . وضربة الدم قد تكون اما نزف او رشح او انسكاب دموي في انسجة المخ او غيره .

١٦٧٧٥ - ضَرْبَة شمس هي الرعن ، اطلبه .

١٦٧٧٦ - ضَرَّة Mamelle (F). Breast (E).

الضرة هي اصل الثدي وهي ايضاً الضرع كله .

١٦٧٧٧ - ضَرَر Dommage (F). Damage (E).

هو الاذى المادي والادبي الذي يقع على النفس او على المال .

١٦٧٧٨ - ضِرْس ، نَاجِذ
Molaire, Mâchelière (F). Molar, Grinder (E).

احد اقسام الاسنان الثلاثة وهي القواطع والانياب والاضراس وتعرف الاضراس بالنواجذ لأنها تنجذ الطعام قبل ارساله الى المعدة . اما عددها فيختلف مع فصيلة الحيوان وجنسه . وهي في اول عهدها تسمى لبنية ثم تزول لتحل محلها الثابتة التي تتميز بسطوحها المحدوبة المحددة .

١٦٧٧٩ - ضِرْس العَجُوز هو الحسك ، اطلبه .

١٦٧٨٠ - ضُرْسُمَة ° Nycteribia (S). Nyctéribie (F). Nycteribia (E).

جنس حشرات راشنة من فصيلة الضرسميات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة ١٦ منتشرة في مناطق البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مبطحة تطول نحو ٣ مم. رؤوسها صغيرة ، مزوانية الشكل ، قليلة النشوز . عيونها شديدة الصغر اعطانها ثاقبة ، ماصّة . وهي عديمة الجناح والرزان . قوائمها نشيطة . اجسامها وقوائمها مجهزة ببعض الهلب ، المتباين الطول || تتطفل على الوطاويط والخفافيش .

١٦٧٨١ - ضُرْشُمِيَّات ° Nycteribiidae (S).
Nyctéribiidés (F). Nycteribiidae (E).
فصيلة حشرات راشنة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٥ منتشرة في معظم مناطق العالم اخصها الاستوائية والحارة || اجسامهـــا صغيرة معتدلة التبطيط ، تطول من ٢ الى ٤ مم. رؤوسها مزوانية الشكل ، شبه ملحوقة . عيونها شديدة الصغر . قوائمها نشيطة . جميعها عادمة الاجنحة والرزان || جميع انواعها راشنة تعيش على الوطاويط والخفافيش || اشهر اجناسها الضرسمة .


ضرعية

١٦٧٨٢ - ضُرْسُوم ° Geissorrhiza (S).
Geissorrhize (F). Geissorrhiza (E).
جنس نباتات عشبية دوقصية من فصيلة السوسنيات . مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . اوراقها ضيقة النصال السيفية الشكل او الخيطية . ازهارها سنبلي التجميع يرتكز على شمراخ قصير . ازهارها قمعية الشكل ، متساوية البتلات الملونة || انواعه المعروفة عديدة معظمها برّي وبعضها زراعي تزييني ، اشهرها التالية :

١٦٧٨٣ - ضُرْسُومَة بَيْضِيَّة الوَرَق °
Geissorrhiza ovata (S). Geissorrhize à feuilles ovales (F).
نوع من الضرسوم التزييني . اوراقها بيضية الشكل قليلة العدد الذي لا يتجاوز ٤ نصالها عابقة الخضار المنقط بالاسود . شمراخها يرتفع نحو ١٥ سم. وينتهي بسنبلة رهلة عديدة الازهار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢٠ مم. || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

١٦٧٨٤ - ضُرْسُومَة كَسُوبِيَّة °
Geissorrhiza secunda (S).
Geissorrhize monotrope (F).
نوع من الضرسوم التزييني . اوراقها خيطية . شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. وينتهي بمجموعة الازهار السنبلية الترتيب . ازهارها بنفسجية اللون ، متوسطة الحجم ، قطرها يراوح من ٢٥ الى ٣٠ مم. || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

١٦٧٨٥ - ضُرْسُومَة مُتَوَاضِعَة °
Geissorrhiza humilis (S).
Geissorrhize modeste (F).
نوع من الضرسوم الزراعي التزييني . اوراقها خيطية . شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. وينتهي ببعض الازهار المتعاقبة ، المتوسطة الحجم ، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الكبريتي المشيز بالاحمر || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .


ضرغوط

١٦٧٨٦ - ضُرْسُومَة نَشِيطَة °
Geissorrhiza grandis (S).
Geissorrhise robuste (F).
نوع من الضرسوم التزييني . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة شمراخها ثخين ضليع مورق يرتفع من ٢٥ الى ٣٥ سم. ازهارها الى الصفار الباهت التبني المواج يعلوه تشييز وسطي احمر || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

١٦٧٨٧ - ضَرِط
« دابة بين الكلب والذئب او بين الكلب والسنور » (ا.م)

١٦٧٨٨ - ضَرْع Mamelle, Pis (F).
Breast, Udder, Dug (E).
هو مدرّ اللبن عند البقرة والشاة والمعز .

١٦٧٨٩ - ضَرْعَاء ، ضَرِيعَة
هي العظيمة الضرع من البقر والشاء والماعز وغيرها .

١٦٧٩٠ - ضَرْعِيّ Mammaire (F). Mammary (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالضرع .

١٦٧٩١ - ضَرْعِيَّات ، ثَدْيِيَّات ، لَبُونَات
Mammifères (F). Mammifers (E).
احد صفوف الحيوان الخمسة. تتميز باثداء اناثها المرضعة ، بوضع الاولاد احياء وبجهازها التنفسي الذي لا يخلو من الرئة . لذلك فهي تحتل مركز الصدارة بين الحيوانات الفقرية || رتبها ١٤ تنتمي الى شعبتين المشيميات واللامشيميات .

١٦٧٩٢ - ضَرْعِيَّة * ، صَبَّار الضُرُوع
Mamillaria (S). Mamillaire (F). Mamillary (E).
جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الصباريات . انواعها المعروفة زهاء ١٥٠ منبتها البلاد الامريكية . معظمها تزييني يزرع لغرابة اشكاله وحسن ازهاره ورونقها وجمالها .

١٦٧٩٣ - ضَرْغُوس هو اذريون الماء ، اطلبه .

١٦٧٩٤ - ضُرْغُوط °* Codium (S).
Codie (F). Codium (E).
جنس نباتات بحرية من الخثيات الخضر . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها اسفنجية التركيب ، مخاطية ، عادمة الاوراق .

١٦٧٩٥ - ضَرَف
« شجر يشبه الاثاب في عظمه وورقه وله ثمر ابيض مدور مفلطح كتين الحماط الصغار يضرّس » (اللسان) .

١٦٧٩٦ - ضَرْف Gourde (F).
هو القرع الطويل ، اطلبه .

١٦٧٩٧ - ضُرْم Quereillet (F).
الضرم هي الخزامى البحرية ، نبات طبي طيب الرائحة ازهاره مغبّرية تجرسها النحل .

١٦٧٩٨ - ضَرِم Aiglon (F). Eaglet (E).
هو فرخ العقاب .

١٦٧٩٩ - ضُرْمُوم ° Acidanthera (S).
Acidanthère (F). Acidanthera (E).
جنس نباتات عشبية دوقصية من فصيلة السوسنيات . منبتها بعض المناطق الافريقية . سوقها دقيقة ترتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها عصفية النصال معتدلة الطول ، بحرية الخضار . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارهـــا مستطيلة الانابيب ، سداسية البتلات الملونة || انواعها المعروفة ثلاثة ، اشهرها التالية :

١٦٨٠٠ - ضُرْمُوم أَصْفَر °
Acidanthera lutea (S). Acidanthère jaune (F).
نوع من الضرموم . ساقه دقيقة ترتفع نحو ٣٠ سم. اوراقه عصفية النصال البحرية الخضار . ازهاره كبيرة القد ،

سداسية البتلات التي تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الكبريتي يعلوه تمشيح برتقالي ناري المواج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٨٠١ - ضَرْو هو البطم الشرقي ، اطلبه .

١٦٨٠٢ - ضِرْو Limier (F). Bloodhound (E).
الانثى ضروة ج ضراء . والضرو كلب كبير الجثة شديد المراس يستخدم في صيد الوحوش .

١٦٨٠٣ - ضَرُوع الضروع : الصغير من كل شيء

١٦٨٠٤ - ضُرِّي ° Polygame (F). Polygamist (E).
صفة كل حيوان ذكر يعيش مع عدة أناث . وصفة كل نبات يحمل ازهاراً خنثوية وذكرية وانثوية على جذع واحد .

١٦٨٠٥ - ضَرِيبَة Impôt (F). Impost, Tax (E).
الضريبة هي حصة اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة . لذلك فهي كل اسلوب تتعين به التكاليف العامة على المكلفين . والضرائب عديدة نخص منها :

ضريبة استدلالية	Impôt indiciaire
ضريبة الارباح الاستثنائية	Impôt sur les bénéfices exceptionnels
ضريبة البلدية	Impôt municipal
ضريبة التركات	Impôt de succession
ضريبة التمتع	Patente
ضريبة الدخل	Impôt sur les salaires
ضريبة الدخل العام ، ضريبة الريع	Impôt général sur le revenu
ضريبة الطرق ، بدل الطريق	Prestation
ضريبة القيم المنقولة	Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers
ضريبة النصاب	Impôt de quotité
ضريبة تصاعدية	Impôt progressif
ضريبة تنازلية ، ضريبة انحدارية	Impôt dégressif
ضريبة توزيعية	Impôt de répartition
ضريبة جزافية	Impôt forfaitaire
ضريبة شخصية ، بدل	Impôt personnel
ضريبة عقارية ، خراج	Impôt foncier
ضريبة عينية	Impôt réel
ضريبة غير مباشرة	Impôt indirect
ضريبة مباشرة ، مقررة	Impôt direct
ضريبة نسبية	Impôt proportionnel
ضريبة نوعية	Impôt cédulaire

١٦٨٠٦ - ضَرِير ، شُفْشُوف
Aristida (S). Aristide (F). Triple-awned grass (E). Dreygrannen (D). Aristida (I).
جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة النجيليات . منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . انواعها كثيرة العدد جميعها زغبية العصف المسنن الحافة . سنابلها لبدة زباء . تكثر في المروج والمراعي الطبيعية وبين الزروع .

١٦٨٠٧ - ضُرَيْس Colibri (F).
هو الطرغلودس . اطلبه .

١٦٨٠٨ - ضَرِيسَة ° Portulacaria (S).
Portulacarie, Pourpier en arbre (F).
شجيرة من فصيلة الرجليات . مهدها بعض المناطق الافريقية المعتدلة الحرارة . ساقها منتصبة تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها ابيدة ، متقابلة ، لاطئة ، سميكة التصال المالسة ، جميلة الخضار اللامع . ازهارها خماسية البتلات ، سداسية او سباعية الاسدية ، وردية اللون ، قطرها نحو ٣ سم. || تزرع للتزيين .

١٦٨٠٩ - ضَرِيسِيَّات ° Trochilidae (S).
Trochilidés (F). Trochilidae (E).
فصيلة طير من الجواثم مشقوقات المناقير . انواعها المعروفة عديدة ، زهاء ٤٠٠ موطنها معظم اصقاع العالم باستثناء القطبية . اكثر انواعها ، نحو ٩٠ ٪ امريكية المهد || جميع انواعها صغيرة الجرم ، جميلة الالوان المتراكبة والزخارف والتزاويق || اشهر اجناسها الضريس والبطغون والقبيل .

١٦٨١٠ - ضَرِيع الجلدة على العظم تحت اللحم .

١٦٨١١ - ضَرِيع Varech, Varec (F).
Varec, Sea-wrack, Sea-weed (E).
هو الفوقس نبات اخضر خفيف يرمي به البحر .

١٦٨١٢ - ضَرِيك Vautour mâle (F).
Vulture male (E).
هو النسر الذكر .

١٦٨١٣ - ضَرِيم Calorification (F).
Calorification (E).
الضريم اعتاق بعض الحرارة من الجسم لان كل عمل يقوم به الجهاز العضوي يولد بعض الحرارة .

١٦٨١٤ - ضَرِيَم Gommose (F).
وصم يصيب الاشجار المثمرة وغيرها يعرف بالتصمغ ، اطلبه .

١٦٨١٥ - ضُعَالَة ° Endogamie (F). Inbreeding (E).
التصالب بين اقارب من اصل واحد او بين انسال قنو واحد .

١٦٨١٦ - ضَعَة * Echinopsis (S).
Echinopse, Echinopsis (F). Echinops (E).
جنس نباتات تزيينية شائكة معمرة من فصيلة الصباريات انواعه عديدة سوقها اسطوانية ، مضلعة ، لحمية ، غزيرة الشائكة . سداثرها شائكة ترتكز على ثبج الاضلع . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل والالوان تقوم على شماريخ مستطيلة تكسوها الحراشف المرصوفة المتراكبة . تزرع في المراكن لانها تخشى البرد .


ضعة

١٦٨١٧ - ضِعْف Multiple
الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨١٨ - ضَعَل Consanguinité (F).
Consanguinity (E).
هو في الدواجن اصطفاء الاقارب فاسفادها وذلك لاصلاح النسل او تحسينه او تثبيت بعض الصفات الخاصة .

١٦٨١٩ - ضُغَاب Cri du lapin (F).
Cry of the rebbit (E). صوت الارنب اذا اخذت .

١٦٨٢٠ - ضَغَّام °* Euryceros (S). Eurycéros (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الزرزوريات . موطنه جزيرة مدغسكر || جسمه معتدل القد شبه السمنة . ثوبه الى السواد اللامع . رداؤه واباهره الى السمرة القطرانية . منقاده ازرق اللون شبه مخروطي الشكل ، كبير وغليظ يغلف مقدّم الرأس كالكمامة . جناحاه ذربا الاطراف . ذنبه مستدير الرقال || قوته الحبوب والثمار والحشرات .


ضغّام

١٦٨٢١ - ضُغْبُوس هو الهليون المعروف ، اطلبه .

١٦٨٢٢ - ضُغْبُوس Renardeau (F). Fox-cub (E).

هو ولد الثرملة اي انثى الثعلب .

١٦٨٢٣ - ضِغْث Poignée d'herbes (F).
Wisp of herbs (E).

الضغث : قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس . وكل ما ملأ الكف من النبات فهو ضغث || وضغث النبات : جعله اضغاثاً .

١٦٨٢٤ - ضِغْثة °* Roscoea (S). Roscoée (F).
Roscoea (E).

نبات عشبي نحيل الارومة من فصيلة الزنجبيليات . مهدها بعض مناطق الهند والافغان . ساقها مورقة ترتفع نحو ٥٠ سم. اوراقها لاطئة متعاقبة سنانية النصل بحرية الخضار ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة القد زرقاء اللون || تزرع للتزيين في الحدائق التي لا تخشى شدة القرّ .


ضغثة

١٦٨٢٥ - ضُغْدُرَة Poule (F). Hen (E).

هي الدجاجة ج. ضغادر .

١٦٨٢٦ - ضَغْط Poussée (F). Thrust (E).

هو الدفع الافقي على جدار ما من جراء كتل التراب او المـاء .

١٦٨٢٧ - ضَغْط Pression (F). Pressure (E).

١٦٨٢٨ - ضَغْط البُخَار Tension de la vapeur (F).
Vapour pressure (E). هو قوة امتداد البخار .

١٦٨٢٩ - ضَغْط جَوّي
Prèssion atmosphérique (F). Atmospheric pressure (E).

الضغط الجوي هو مقدار وزن الهواء في اي نقطة كانت معينة فوق سطح الارض . وهو يقدر عند سطح البحر بما يعادل ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه نحو ٧٦ سم. لذلك فالارتفاع عن سطح البحر ينقص كية الضغط كما هو الحال في الجبال حيث تقل كثافة الهواء التي تقرر الضغط || ويتأثر الضغط ايضاً بعاملي الحرارة والرطوبة اذ كلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء وخف وزنه وكلما زاد بخار الماء خف وزنه كذلك || وهذا الضغط الجوي يقاس بواسطة جهاز خاص يدعى المرواز (البارومتر) .

١٦٨٣٠ - ضَغْط حَلُولي ، إنْسِلال
Pression osmotique (F). Osmotic pressure (E).

اثبت العلم على ان محتويات الحجيرات النباتية بعد ان تأخذ كثافة معينة من المحلول الملحي الغذائي تنفك عن الغشاء الذي يحيط بها وتتقلص . فهذه البادرة الطبيعية الحيوية تدعى الضغط الحلولي او الانسلال .


ضَفّاج ملوّن

١٦٨٣١ - ضَغْط دَمَوي Tension artérielle (F).
Blood pressure (E).

الضغط الدموي او التوتر الشرياني هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين بفعل حركة القلب .

١٦٨٣٢ - ضَغِيب Glapissement du lapin (F).
Yelping of the rabbit (E). صوت الارنب .

١٦٨٣٣ - ضَغِيفْة Luxuriante (F). Luxuriant (E).

هي الروضة النضرة الريانة وقيل الضغيفة من بقل وعشب .

١٦٨٣٤ - ضُغَيْمة °
Cristatella (S). Cristatelle (F).

جنس حيوانات طحلبية من ظاهرات الشرج تعيش في المياه العذبة . اثوالها متحركة .

١٦٨٣٥ - ضُفّ

هي نارية الحنطة فراشة صغيرة القد سمراء اللون اذا لمست شري الجلد من لسعها ودقيق حراشفها . ج ضففة .

١٦٨٣٦ - ضَفّاج ° Discoglossus (S).
Discoglosse (F). Discoglossus (E).

جنس ضفادع من فصيلة الضفاجيات . انواعه المعروفة خمسة ، اعظمها تمتد من الهند الصينية الى الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط || اجسامها صغيرة الجرم تطول من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها متوسطة القد . عيونها كبيرة ناشزة . السنها مستديرة الشكل . قليلة الحركة . اصابع قوائمها الخلفية قصيرة الخطاب الذي لا يتجاوز الزام الاول. جلودها عادمة الثآلة والثعول ، شديدة اللمعة || اثوابها الى السمرة الحنطية يعلوها تبقيع اسمر حادق وخط اصفر اطحل يمتد من الرأس الى العجز . وخطان اسمران عابقان يمتدان من العينين الى طرف الخطم || بطونها سوية الالوان الباهتة يغلب فيها الحنطي الاغبر || تعيش في المناقع ومجاري الماء . تسرح في الليل . قوتها الحشرات والديدان || الاناث تسرأ دعبلها في الماء ضمن شلتين كل شلة تحوي من ٢٠ الى ٣٠ دعبلة تنفقس بعد التسرئة بنحو ثلاثة اسابيع .

١٦٨٣٧ - ضَفّاج مُلَوَّن °*
Discoglossus pictus (S).
Discoglosse peint (F). Discoglossus pictus (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الضفاجيات التي تحمل اسمه . جسمه صغير القد يطول نحو ٦ سم. عند الذكر ونحو ٨ سم. عند الانثى . رأسه متوسط الجرم . عيناه كبيرتان جاحظتان . حنكه واسع الشدق . مسنن الفك العلوي . قائمتاه الاماميتان رباعيتـا الاصابع الطليقة . قائمتاه الخلفيتان خماسيتا الاصابع المقيدة بخطاب قصير || جلده قليل الثآلة ، شديد اللمعان . ثوبه الى السمرة الحنطية يعلوها تبقيع اسمر وخط اصفر اطحل يمتد من مقدم الرأس الى طرف العجز وجدتان كستنيتان تمتدان من العينين الى طرف الخطم . بطنه الى الحنطي الاغبر || يألف المناقع والغدران . يسرح في الليل . قوته الحشرات والديدان والذباب والهوام . بياته الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر || يعتبر من الضفادع النافعة .

١٦٨٣٨ - ضَفّاجِيّات ° Discoglossidae (S).
Discoglossidés (F). Discoglossidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قازبة من ملة الوقبيات ومرتبة

السوبيات ورتبة البّراوات اي عديمات الذنب . اجناسها وانواعها متوسطة العدد || اجسامها شبيهة باجسام الضفادع لكنها تتميز بالسنتها المستديرة القليلة الحركة . ثم بوجود اضلاع قصيرة ترتكز على الفقار الامامية المتقدمة ، واخيراً بتمدد النتوءات العظمية الجانبية القائمة على فقرة العجز || اعرف اجناسها واشهرها الضفاج والآليت والنقاق .

١٦٨٣٩ - ضَفادِع مُذنَّبة Urodèles (F). Urodela (E).

رتبة من الضفدعيات تعرف بالسرنوتيات ، اطلبها .

١٦٨٤٠ - ضِفاع Bouse de vache (F). Cow-dung (E).

هو خثي البقر .

١٦٨٤١ - ضِفافيّ Amnicole (F).

الضفافي من الحيوان والنبات الذي يعيش على ضفاف الانهر والبحيرات .

١٦٨٤٢ - ضَفّان °* Omosita colon (S). Omosite colon (F). Omosita colon (E).

حشرة ناهمة دامنة من فصيلة الوزحيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع الرطبة التي تكثر فيها الفطور . خنافسها تعيش على الفطور وعلى المواد النباتية والعضوية المنحلة . يرقاتها تسردب الفطور وتعيش عليها دون سواها || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ مم . ثوبها الى السمرة الجؤوية المواج . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها صولجانيان ، نحيلان . ظهرانها قليل الاحديداب ، مستدير المؤخر اللاحف . غمداها خفيفتا التحزيز ، كثيفتا الخمل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بستة اسابيع . تمتح المكن في نكاع الفطور || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٧ مم . جسمها مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق المؤخر ، سداسيّ الرواجب ، حنطيّ اللون اسمر المواج ، حالك السمرة في الرأس والمفاصل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في آخر نفق تحتفره اليرقة في الفطر العائل .



ضفّان

١٦٨٤٣ - ضِفتار الضفتار هو الضب الحرم.

١٦٨٤٤ - ضِفْدَع

الضفدع مادة غضروفية صلبة في جوف الحافر من الفرس . وقد تكون النسر . اطلب نسر .

١٦٨٤٥ - ضَفْدَع ، ضِفْدِع ، ضُفْدَع ، ضِفْدَع

Rana (S). Grenouille (F). Frog (E).

جنس حيوانات بتراء قازبة من فصيلة المدموليات وصف الضفدعيات . انواعه المعروفة ١١٧ موطنها العالم . تتميز باجسامها الربعة وباستطالة قوائمها الخلفية التي تساعدها على النط والسباحة . تبيض في المياه الراكدة ، بيضها يدعى الدعبل والقر ينقف عن بلاعيط صغيرة تقيم في الماء حتى بروز واكتمال قوائمها || قوته الحشرات والهوام والاسماك الدقيقة || ومن اسمائه العدمول والفداد والنقاق . والذكر يكنى بابي هبيرة اما الانثى فتدعى ضفدعة وهاجة وكنيتها ام هبيرة . اشهر انواعه واهمها ما يلي .

١٦٨٤٦ - ضِفْدَع أخضَر * ، عُدْمُول أخضَر

Rana esculenta (S). Grenouille verte (F). Green frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة المدموليات . اعطانه تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى الى الادنى واروبة الجنوبية والوسطى والغربية وافريقية الشمالية || جسمه صغير الجرم . الذكر اصغر قداً من الانثى يطول من ٥ الى ٦ سم . بينما تطول الانثى من ٧ الى ٨ سم . رأسه متوسط الحجم . خطمه مستعرض الشدق . فكه السفلي عادم الاسنان . عيناه كبيرتان جاحظتان . اصابع قائمتيه الاماميتين طليقة ، اما اصابع الخلفيتين فقيدة بحظاب لا يتجاوز الزام الثاني . جلده مالس البشرة عادم الشعول . ثوبه الى الخضار العابق تعلوه ماجة حنطية ورقشة سمراء لاقياسية الشكل تكتنف الظهر والايطلان والقوائم من جوانبها الخارجية . بطنه الى البياض الاغبر . وهذا النوع من الضفادع يماثل ، بعض الشيء ، البيئة التي يعيش فيها || يتميز الذكر بفلجين في مؤخر الرأس من اليمين واليسار ينتفخان عند النقيق ، ثم بالطباب الحجمية التي تعلو اطراف اصابعه الامامية في زمن التسافد || يعيش معظم حياته ، نحو ١٠ سنوات ، في الغدران والمناقع يتركها في الليل عندما يسرح في طلب الرزق ويعود اليها عند الفجر . قوته الحشرات والديدان || الانثى تسرأ في اوائل الربيع من ٥٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ دعبلة قطر الواحدة نحو ١ مم . في شلة هلامية المادة تقذف بها في المياه الضحلة فتغوص وتستقر في مكانها حتى التنقف الذي تراوح مدته من اسبوع الى ثلاثة اسابيع . اما الطور البلعوطي فيستمر من ٧٠ الى ٩٠ يوماً .



ضفدع اخضر

١٦٨٤٧ - ضِفْدَع أشْعَر * ، عُدْمُول أشْعَر

Trichobatrachus robustus (S). Grenouille poilue (F). Hairy frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة المدموليات . مهده بلاد الكامرون من اعمال افريقية الاستوائية || جسمه صغير القد اهليلجي الشكل يتميز بكبر قد الذكر الذي يطول من ١٢ الى ١٤ سم . وبصغر قد الانثى التي تطول من ٨ الى ٩ سم . ويتميز الذكر ايضاً بشعوره القنوية التي تكتنف الايطلين وداخل الفخذين . رأسه مستعرض القاعدة ، مقطوم الخطم ، كبير الشدق . عيناه صغيرتان ، مستديرتان ، جاحظتان . فكه السفلي عادم الاسنان . اصابعه طليقة في القائمتين الاماميتين ومقيدة في الخلفيتين بحظاب لا يتجاوز الزام الاول . اطراف اصابعه الامامية والخلفية مجهزة بطباب محجمية تمكنه من تسلق السطوح المالسة || ثوبه الى الخضار الاسمر تعلوه ماجة سعفاء قاتمة وخطان اسودان يمتدان من مقدم الخطم الى مؤخر الرأس ، وجدة سمراء قاتمة تقطب الصفحة العليا من قمة الرأس الى العجز . ثم رقشة دقيقة سوداء وتبقيع مستدير اسود يعلو مؤخر الظهر والقوائم الاربع || الانثى تتحلى بذات الثوب ولكنها عادمة الشعور القنوية والطباب الطرفية وهي تعيش وحدها في البراري والسهول القريبة من مجاري الماء بينما يعيش الذكر في مياه الجبال القليلة الحرارة ولا يفتش عن الانثى ويقترب منها الا في زمن السفاد .

ضفدع اشعر



ضفدع أغرّ

١٦٨٤٨ - ضِفْدَع أغَرّ * ، عُدْمُول أغَرّ


Rana temporaria (S). Grenouille rousse (F). Red Frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة المدموليات . اعطانه

تشمل معظم البلاد الاسيوية والشرق الاوسط واروبة || جسمه صغير القد . الذكر يطول من ٦ الى ٧ سم. والانثى تطول من ٨ الى ١٠ سم. رأسه متوسط القد. خطمه مستعرض الشدق . فكه السفلي عادم الاسنان . عيناه كبيرتان جاحظتان . اصابعه طليقة في القائمتين الاماميتين ومقيدة في الخلفيتين بخطاب متوسط الامتداد . جلده مالس البشرة عادم الثمول . ثوبه الى الشقحة الحنطية المواج يمبق في الايطلين ويغبرّ في البطن وتعلوه رقشة سمراء معترضة في القوائم وجدة كستنية عند مؤخر كل عين || وهذا الضفدع الذي يماثن الى حد ما البيئة التي يعيش فيها يشقرّ ويسمرّ ويتلون ، بعض الشيء ، بالوان محيطه || يعيش معظم حياته التي تطول نحو ١٢ سنة قرب المناقع ومجاري الماء والغدران . يسرح في الليل ويحتجب في النهار اما في الماء او بين الحجارة وتحتها وفي كل مكان يؤمن اه الاستتار والسكينة || قوته الحشرات والجوارن والعظاء والوزغ والديدان || الانثى تسرأ في اوائل الربيع من ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ دعبلة . قطر الواحدة نحو ٢ سم. في شلة من الحبال غشائية المادة تعوم على سطح الماء . النقف يحصل بعد التسرئة باسبوعين وقلما يتجاوز ثلاثة اسابيع . والطور اليلعوطي ينتهي في اواسط الصيف .


ضفدع الحقل

١٦٨٤٩ - ضَفْدَع الجَبَل، ضَفْدَع السُّم، ضَفْدَع الطِّين
Crapaud (F). Toad (E).
هو العلجوم ، اطلبه .



ضفدع جبار

١٦٨٥٠ - ضَفْدَع الحَقْل * ، عُدْمُول الحَقْل
Rana arvalis (S). Grenouille oxyrhine (F).
Arvalis frog (E).
نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة العدموليات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الوسطى || جسمه صغير القد . الذكر يطول من ٥ الى ٦ سم. والانثى تطول من ٧ الى ٨ سم. شوزنه شوزن الضفدع الاخضر وهو مستعرض الشدق . عادم الاسنان في الفك السفلي . عيناه كبيرتان جاحظتان . اصابعه طليقة في القائمتين الاماميتين ومقيدة في الخلفيتين بخطاب ضيق لا يتجاوز الزام الاول . جلده مالس البشرة قليل الثمول الدقيقة المبعثرة . ثوبه يماثن البيئة التي يعيش فيها وهو يرتكز على الشقحة الصنابية تعلوها ماجة حنطية وتبقيع اسمر ورقشة بنية || يعيش معظم حياته التي تطول نحو ١٢ سنة في الحقول والمراعي والغياض القريبة من الماء . يسرح في الليل ويحتجب في النهار بين النبات وتحت الحجارة والتلع وفي كل موضع يؤمن له الاستتار . قوته الحشرات والديدان || الانثى تسرأ نحو ٢٠٠٠ دعبلة في شلة هلامية المادة تطرحها في المياه الضحلة فتغوص وتستقر في مكانها حتى النقف الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة اسابيع .


ضفدع نشيط

١٦٨٥١ - ضَفْدَع ثَانٍ
الضفدع الثاني نجم نيّر من كوكبة قيطس مركزه على الشعبة الجنوبية من الذنب .

١٦٨٥٢ - ضَفْدَع ثَوْرِيّ Rana mugiens (S).
Grenouille taureau (F).
نوع من الضفادع موطنه امريكة الشمالية . كبير الجثة طوله نحو ٥٠ سم. نقيقه يشبه عجيج البقر.


ضفدور

١٦٨٥٣ - ضَفْدَع جَبَّار * ، عُدْمُول جَبَّار
Rana goliath (S). Grenouille géante (F).
Goliath frog (E).
نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة العدموليات . مهده بلاد الكامرون من اعمال افريقية الاستوائية || اكتشف في اوائل القرن الحالي ويعتبر اكبر انواع الضفادع المعروفة واغلظها وابطشها . الذكر يطول من ٣٢ الى ٣٧ سم. والانثى تطول من ٤٥ الى ٥٢ سم. || يعيش قرب المناقع ومجاري الماء ولكنه لا يرتاد الماء الا في زمن التسرئة . نقيقه قريب الشبه بعجيج الثور . قوته الحشرات والجوران والعظاء والوزغ والفئران وكل ما دب وتمكن منه .

١٦٨٥٤ - ضَفْدَع نَشِيط * ، عُدْمُول نَشِيط
Rana agilis (S). Grenouille agile (F).
Agile frog (E).
نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة العدموليات . اعطانه تمتد من الشرق الادنى الى اروبة الجنوبية الشرقية والشمالية || جسمه صغير القد . الذكر يطول من ٦ الى ٧ سم. والانثى تطول من ٨ الى ٩ سم. شوزنه قريب الشبه بشوزن الضفدع الاغرّ الا انه يتميز باستطالة القائمتين الخلفيتين مما يجعل مجال قفزته نحو مترين . وهو مستعرض الشدق . عادم الاسنان في الفك السفلي . عيناه صغيرتان مستطيلتان . اصابعه طليقة في القائمتين الاماميتين ومقيدة في الخلفيتين بخطاب متوسط الامتداد لا يتجاوز نصف الاصابع . جلده مالس البشرة ، قليل الثمول الدقيقة المتباعدة المبعثرة || ثوبه يماثن البيئة التي يعيش فيها وهو يرتكز على الشقحة الحنطية تعلوهـا رقشة سمراء في الظهر والقوائم وجدتان كستنيتان تمتدان من مقدم الخطم الى مستوى الكتف . بطنه وشدقاه الى البياض الاغبر || يعيش معظم حياته التي تطول نحو ١٠ سنوات في البراري والغابات . يسرح في الليل ويبيت في النهار ولا يقترب من الماء الا في زمن السفاد والتسرئة وعندما يكرهه برد الشتاء على هجر الملجأ الارضي الى الماء . قوته الحشرات والديدان . ذكوره عادمة البلغة الصوتية || الانثى تسرأ ابتداء من اواخر نيسان من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ دعبلة في حبل هلامي المادة تطرحه في المياه الضحلة فيغوص ويستقر في مكانه حتى النقف الذي يتم عادة قرب اواخر تموز .

١٦٨٥٥ - ضَفْدَعِيَّات Amphibia (S).
Amphibiens, Batraciens (F). Batrachia (E).
صف حيوانات من الفقاريات الجلدية التنفس . فصائله واجناسه وانواعه كثيرة العدد تجمعها ثلاث رتب : عديمات الذنب وعديمات الارجل والسرفوتيات .

١٦٨٥٦ - ضَفْدُور ◦* Odontophorus (S).
Odontophore, Capucre (F).
جنس طير من فصيلة الطيهوجيات . انواعه المعروفة نحو ١٧ اعطانها معظم المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية. ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . تألف البراري والاحراج الدغلة . قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والانواع وبعض الاعشاب والبزور البرية || اجسامها ربعة تطول من ٣٠ الى ٣٦ سم. رؤوسها صغيرة متوجة بقنازع قصيرة عرفية الشكل تمتد من قواعد المناقيد الى الاقفية . مناقيدها صغيرة مخلبية الشكل ، مسننة الآفاك السفلى . عيونها صغيرة ، حتارها عادم الريش مخضب بالاحمر او الاصفر او الاسمر . سواقطها مستديرة ، لاصفة . اذنابها

جداع مخروطية الشكل . قوائمها واصابعها شديدة النشط . اثوابها تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الشقحة السمراء المرقوشة بالاسود في الرداء والجناح . اعناقها مطوقة بقلائد بيضاء اللون سود الحتار || تدثن اعشاشها في افاحيص تقيمها في التربة بين الادغال المستعصية او بين مغيل الحشيش الرفيع الكثيف . اناثها تبيض وتحضن من ١٤ الى ٢٠ بيضة . الترغيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الاناث دون الذكور التي تؤمن لها الحماية والغذاء .

١٦٨٥٧ - ضَفْر

Maçonnerie en pierres sèches sans liant (F).

الضفر البناء بحجارة بغير طين ولا كلس .

١٦٨٥٨ - ضَفْع Excrément de l'éléphant (F). Elephant excrement (E).

الضفع : نجو الفيل .

١٦٨٥٩ - ضَفَن Parasitisme (F). Parasitism (E).

الضفن هو الروشنة ، اطلبها .

١٦٨٦٠ - ضَفُّوع ° * Nyctinomes (S). Nyctinome (F).

جنس خفافيش من عمارة الهيمرات . موطنه المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية والاميركية . انواعه عديدة ، اجسامها صغيرة القد . رؤوسها مفلطحة قبيحة . آذانها شبه مستديرة . فراطيسها خنزيرية . شفاهها مغضنة . يعيش جماعات كثيرة العدد . يسرح كامل الليل . قوته الحشرات على اختلاف انواعها . يألف الاشجار الحرجية الدائمة .

١٦٨٦١ - ضُفُّون ° Paxillus (S). Paxille (F).

جنس فطور من فصيلة السميات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على الدبال والمواد النباتية المنحلة والارومات النخرة . تتميز بكبر نكاعها وبقصر سوقها وبالوانها العابقة || اعرف انواعه واشهرها الضفون العابق الزغب والضفون الملتف الاطراف .

١٦٨٦٢ - ضُفُّون عَابِق الزَّغَب °*

Paxillus atrotomentosus (S).

Paxille à tomentum foncé (F).

نوع من الضفون . يعيش على ارومات الاشجار العروة اخصها السنديان . ساقه ضخمة ، قصيرة ، كستنية اللون . نكمته كبيرة ، محدودبة ، مزغبة السطح ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الصهبة السمراء يعلوها مواج كستني|| لحميته مأكولة لذيذة الطعم .

١٦٨٦٣ - ضُفُّون ملتفّ الأطراف °*

Paxillus involutus (S). Paxille enroulé (F).

نوع من الضفون . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه معتدلة الارتفاع والغلاظة . نكمته كبيرة ، مقعرة ، ملتفة الاطراف ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الصهبة الشهباء يعلوها مواج نحاسي اسفع || لحميته مأكولة ، لذيذة الطعم .

١٦٨٦٤ - ضَفِيرَة Plexus

مجموعة عصبات عضلية .

١٦٨٦٥ - ضَفِيرَة الأَسَد Aldhafara

ضفيرة الاسد نجم نير من كوكبة الاسد الاصغر .

١٦٨٦٦ - ضَفِيلَة ° Cypella (S). Cypelle (F). Cypella (E).

جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . مهدها بعض مناطق اميركة الجنوبية . سوقها شمراخية مورقة . اوراقها صغيرة ، سنانية النصل . ازهارها متباينة التخضيب. تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة الخفيفة التي يكثر فيها عنصر الرمل || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٦٨٦٧ - ضَفِيلَة رَصَاصِيَّة اللَّون °

Cypella plumbea (S).

Cypelle couleur de plomb (F).

نوع من الضفيلة . منبتها البرازيل . ساقها عقدية ، كثيرة الاوراق الصغيرة ، ترتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . زهرتها كبيرة الحجم ، وحيدة ، لونها الى الزرقة الرصاصية المواج يعلوها بقعة مستديرة وردية اللون || تنويرها يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويكون في شهر آب .

١٦٨٦٨ - ضَفِيلَة هربرت °

Cypella Herberti (S). Cypelle de Herbert (F).

نوع من الضفيلة . منبتها فنزويلا . ساقها مورقة ، عادمة العقد ، ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها صغيرة بحرية اللون . ازهارها عديدة صفراء اللون مضلعة بالارجواني والبنفسجي || تنويرها يستمر من آب الى ايلول .

١٦٨٦٩ - ضِلْع Côté (F). Side (E).

كل خط من الخطوط التي تؤلف حدود الشكل .

١٦٨٧٠ - ضِلْع ، عَيْر

Nervure médiane, Côte (F). Median nerve, Rib, Costa (E).

هي في الورقة عرقها الغليظ الذي يتصل باللحاء والذي تتشعب منه سائر العروق . وهي التي تنقل النسغ الى نسج النصل فتورده باهلاً وتصدره كاملاً .

١٦٨٧١ - ضِلْع البَقَرَة هو الحلبلاب ، اطلبه .

١٦٨٧٢ - ضِلْع المُثَلَّث Côté du triangle (F). Triangle side (E).

١٦٨٧٣ - ضِلْع المُضَلَّع Côté du polygone (F). Polygon side (E).

١٦٨٧٤ - ضِلَعَة

سمكة صغيرة خضراء قصيرة الفقم (اللسان) .

١٦٨٧٥ - ضِلْعِيّ Costal

١٦٨٧٦ - ضَمّ ، إلحَاق Annexion (F). Annexation (E).

هو اتباع شيء بآخر .

١٦٨٧٧ - ضَمّ الأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّة ، جَمْل ، إجْمَال

Remembrement (F).

Reconstitution (E).

هو توحيد القطع في الارض المجزأة او ضم الاراضي الزراعية الى بعضها بعض حتى يتسع الملك ويسهل استثماره .


١٦٨٧٨ - ضَمّ المَنْفَعَة الى المِلكيّة

Consolidation de l'usufruit (F). Funding of usufruct (E).

هو احدى وسائل زوال الانتفاع باتحاد حق الملكية وحق المنفعة في مالك واحد .



ضفوع



ضفون عابق الزغب



ضفون ملتفّ الأطراف

١٦٨٧٩ - ضَمان — Garantie (F). Guaranty, Warranty (E).

الضمان هو حماية تخص من ضرر يهدده او تعويضه عن ضرر وقع عليه . لذلك فصيغه عديدة نخص منها بالذكر :

ضمان العيوب — Garantie des vices (F).

ضمان الفعل الشخصي — Garantie du fait personnel (F).

ضمان فعلي — Garantie de fait (F).

ضمان مدرك — Garantie d'éviction (F).

١٦٨٨٠ - ضَمان زِراعي هو التأمين الزراعي ، اطلبه .

١٦٨٨١ - ضُمَّة ، باقة

Bouquet, Gerbe de fleurs (F). Bouquet, Bunch of the flowers (E).


ضمجة الجنجل

١٦٨٨٢ - ضُمَّجة الجُنْجُل *

Capsus vandalicus (S). Capse du houblon (F).

حشرة من الضمجيات ثوبها الى الصفرة الباهتة . طولها نحو ٦ م، وعرضها ٢ || تركب اوراق الجنجل فتمتص عصارتها وتؤذيها .


ضمجة السيسارون

١٦٨٨٣ - ضُمَّجة الحَوْر ٥


Phytocoris populi (S). Phytocoris du peuplier (F).

حشرة خاصلة من فصيلة الضمجيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م. ثوبها الى البياض الاغبر يعلوه تبقيع اسمر يشمل جميع الاعضاء بما فيها الزباني والقوائم || رأسها صغير . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها مستطيلان . كوسلها قمعي الشكل ، مقطوم الطرف. حجفتها محرممة . حنجبتا ظهرانها مستطيلتان . قوائمها مبعثرة الهلب || تركب اوراق الحور والصفصاف والزيزفون .

١٦٨٨٤ - ضُمَّجة السِّيْسارون *

Capsus pastinacae (S). Capse du panais (F).

حشرة من الضمجيات ثوبها الى الزرقة يعلوها سواج اخضر. طولها نحو ٤ م || تركب مع يرقاتها اوراق وازهار السيسارون والجزر .


ضمجة العرن

١٦٨٨٥ - ضُمَّجة العَرْن * — Capsus cervinus (S). Capse du sainfoin (E).

حشرة من الضمجيات طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الصفرة الزاهية . ارجلها خضر . زباناها الى الارجوانية || تركب العرن على اختلاف انواعه فتؤذي الاوراق وتذبلها .

١٦٨٨٦ - ضُمَّجة المَلْفُوف *

Capsus bipunctatus (S). Capse du chou (F).

حشرة من الضمجيات ثوبها فستقي اللون . طولها نحو ٨ م. وعرضها نحو ٢ || يرقتها دقيقة الجسم خضراء اللون تنقف وتعيش على الملفوف وتفعل فعل الحشرة الكاملة بامتصاص عصارة الورق .


ضمجة الملفوف

١٦٨٨٧ - ضُمَّجة سَوْداء ٥ — Capsus ater (S). Capse noir (F).

حشرة خاصلة من فصيلة الضمجيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٦ م. رأسها مستعرض القفن ، اسود اللون . خطمها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان ، ناشزتان. زباناها شديدا السمرة . كوسلها اسود . حجفتها صغيرة محرممة ، سوداء . حنجبتا ظهرانها مستطيلتان . ظهرانها اغبر اللون ، اسمر العروق . بطنها اسمر الصفحة العليا ، اسود السفلى . قوائمها الى الشقحة السمراء || مسرحها البراري والغابات حيث تكثر الاعشاب النجيلية . قوتها عصف النجيليات .

١٦٨٨٨ - ضُمَّجة مَرْقُوشة ٥

Miridius punctulatus (S). Miris ponctué (F).

حشرة خاصلة من فصيلة الضمجيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٥ م. رأسها صغير ، محرمم ، حنطي اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها حنطيا اللون . كوسلها حنطي مرقوش بالاسمر . حجفتها صغيرة . حنجبتا ظهرانها مستطيلتان ، حنطيتان ، تعلوهما رقشة سمراء وتبقيع اسود واصفر . ظهرانها لاحف . بطنها الى السمرة السوداء حتاره اصفر تبني . قوائمها سمراء || تألف البراري والمواقع الدغلة مرتعها الاعشاب البرية .

١٦٨٨٩ - ضُمَّجِيّات — Capsidae, Miridae (S).

Capsidés, Miridés (F). Capsidae, Miridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . بعضها ضار . جميعها صغيرة القد، مستطيلة الشكل . اثوابها مختلفة الالوان يغلب فيها الاصفر ثم الاخضر والبني . قرونها الاستشعارية رباعية الفواصل. امتاكها ثلاثية الاجزاء . ارساغها ثنائية العقل . تمتح مكنها داخل الانسجة النباتية وتركب عدة نباتات تمتص نسغها .

١٦٨٩٠ - ضَمْد ، تَضْمِيد — Pansement (F).

Dressing (E).

حماية الجرح بالعلاج والضماد تسهيلاً لاندماله .

١٦٨٩١ - ضَمْران ٥ — Tetracentron (S).

Tétracentre (F). Tetracentron (E).

شجرة حرجية وزراعية تزيينية من فصيلة المغنوليات . ساقها منتصبة فناء ، تعلو نحو ٣٠ م. اوراقها عابلة بيضية ، تطول نحو ١٢ سم، وتعرض نحو ٧ سم. نصالها الى الخضار الزاهي ، عروقها حمراء اللون ، عددها من ٥ ازواج الى ٧ . ازهارها صغيرة القد ، صفراء اللون ، رباعية الفصل ، ثلاثية البتلات ، رباعية الاسدية .

١٦٨٩٢ - ضَمْزة — Bosquet (F). Grove, Arbour (E).

هي الاكمة الصغيرة الخاشعة ج. ضموز .

١٦٨٩٣ - ضُمْنِيّ — Implicite

١٦٨٩٤ - ضُمُور ، هُزال — Atrophie (F).

Atrophy, Atrophia (E).

١٦٨٩٥ - ضُمَيَّات الخَياشيم

Protobranches (F). Protobranch (E).

رتبة من الرخويات صفيحيات الخياشيم تتميز بخياشيمها الخيطية البسيطة المنتصبة ، غير الملتوية ، تلصقها ببعضها او تجمعها الى بعضها زمع من الهلب الدقيق القصير .

١٦٨٩٦ - ضُمَيْزة — Turgenia (S).

Turgenia (F). Turgenia (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط اخصها سورية ولبنان وفلسطين || سوقها مثلمة ، خشنة ، زباء ، قليلة الفروع والانشعاب .

اوراقها معنقة ، حاضنة ، متعاقبة ، مركبة ، وترية التجميع . وريقاتها مستطيلة النصال المنشارية التفريض . ازهارها صغيرة ، صيوانية التجميع ، بيضاء اللون او ارجوانية . ثمارها حب دقيق ، مستطيل ، إبريّ الشوك المتباين الطول || تنويرها ربيعي || اعرف انواعها واشهرها الضميزة العريضة الورق (T. latifolia).

١٦٨٩٧ - ضَمِيك °* Benincasa cerifera (S). Bénincase (F).

نبات زراعي حولي مداد وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات . مهده الشرق الاقصى . زراعته واسعة الانتشار يستعمل كالكوسى في الطبخ وكاليقطين في المربيات || ساقه مدادة تطول نحو ٢٠٠ سم. حوالقه متشعبة . اوراقه معنقة ، كفية النصل المتمعج المزئبر ، خماسية الفصوص او سباعيتها . ازهاره فردية ، محورية ، كبيرة القد ، خماسية البتلات ، صفراء اللون . ثماره مستطيلة شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٢٥ الى ٤٠ سم. وقطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم. لونها الى الخضار الباهت يعلوه توشيم اسمر . قشور الثمار في اول عهدها كثيفة الزغب الحمي الأطراف ثم يتقلص الزغب ليغشاها مادة شمعية تكتمل مع الادراك . لبابها جامد المكسر ، ابيض اللون ، خافت العرف المسكيّ ، مزّ المذاق .

١٦٨٩٨ - ضَنْجِيل °* Dangila (S). Dangile (F) Dangila (E).

سمكة نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الشبوطيات . موطنها جميع انهر الهند والبلاد المجاورة || جسمها اهليلجي الشكل ، محدب الظهر ، يطول نحو ٣٠ سم. ثوبها الى الخضار الاطحل يعبق في الظهر ويغبرّ في البطن . رأسها معتدل الجرم، يرمسيّ الشكل . خطمها ثنائي الذبذبات الدقيقة . شدقها قليل الانفراج . زعنفتها الظهرية كبيرة القد ، هلالية التقعير . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦٨٩٩ - ضَهَب ° Dissymétrie (F). Dissymetry (E).

الضهب عدم التناسق في التركيب الاعضامي او الجسمودي.

١٦٩٠٠ - ضَهْبَة ° Cumminsiella (S).

جنس فطور مجهرية قريبة الشبه من الصدئية . تتميز بهيفها البوغي المردني الشكل ، الدقيق الانتشاب والغليظ القمة . ذميختها عديدة الدعامات الرزمية التجميع . دعاماتها مؤلفة من خليتين لا متجانستين السفلى اسطوانية الشكل والعليا كروية . اخبيتها متصلة المسام الثنائية || انواعها الاقتصادية قليلة اعرفها ضهبة الماهونيه .

١٦٩٠١ - ضَهْبَة الماهُونيه °* ، ضَهْبَة قِرْمِزِيَّة ° Cumminsiella sanguinea, Uropyxis sanguinea, Puccinia mirabilissima, Uromyces sanguinea (S). Rouille du mahonia (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق وثمار الماهونيه فيؤذيها ويعطبها || مظهره الخارجي بثور عصية مبعثرة لاقياسية التجميع تركب الاوراق والثمار الفتية . تبدو طحلاء اللون بنفسجية الحافة فتمعج النصل وترفخه ثم تنحرف الى الجوزة فالسمرة حيث تنفجر عن بوغها القرمزي اللون || وهو على الثمار وأمها بثور صغيرة مستديرة راقحة مبعثرة او متراصة تبدو طحلاء اللون ثم تميل الى السمرة مع اقترابها من زمن البلوغ والتفجير || يكافح باستعمال احد الفواطير الفعالة المرتكزة على النحاس توا بعد الازهرار او عند ظهور عوارض الفطر .

١٦٩٠٢ - ضَهْر * Sternotherus (S). Sternothère (F).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الخفاصيات . انواعه المعروفة ثلاثة . اعطانها بعض مناطق افريقية الشرقية والخليج حتى الهند ، تألف الانهر والبحيرات والمناقع || اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم. ذبالها قليلة الاحديداب ، شبه بيضية الشوزن . ثوبها الى السمرة المتباينة الماجات ، فيها الجؤوي والاخضر الالعس والتبني والصنابيّ . زعافها منبسطة ملحوقة بحد الذبال . رؤوسها مكردمة . اعناقها متوسطة الطول والفلاظة . اذنابها قصيرة . قوائمها شديدة النشط ، خماسية المخالب في الزوجين .

١٦٩٠٣ - ضَهَل Début maturité (F).

الضهل والاضهال هو اول النضج المعروف بالادراك .

١٦٩٠٤ - ضُهْل °* Cyon (S). Dohle (F). Dohles (E).

جنس كلاب متوحشة مفترسة موطنها سيبريه ومعظم مناطق آسية الوسطى وماليزية . له نوعان ضهل الشمال وضهل الجنوب . يألف الغابات والبراري الجبلية . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته تعد من خمسة الى عشرة ازواج . لا يقتحم فريسته منفرداً مهما كانت الحال . افضل طرائده الظباء والشوادن || شكله الخارجي منسجم التقاطيع شبيه بالكلب الاهلي اما رائحته العافطة فرائحة ابن آوى . ومن ميزات جنسه ان عدد اطباء الاناث هو ١٢ او ١٤ في حين ان الكلبة ١٠ اطباء فقط .


١٦٩٠٥ - ضُهْلُ الجَنُوب ° Cyon javanicus (S). Dohle méridional, Buansu (F).


نوع من الضهل . موطنه يمتد من جبال حلايا الى جزر الزابج وجبال بورنيو . يألف الهضاب والجبال . جماعته تعد من ٤ الى ٥ ازواج يقودها ذكر مسن . يقتنص جميع الحيوانات الضعيفة والاوز والبط ... يسرح في الليل وفي النهار || جسمه اهيف الشكل يطول نحو ٩٥ سم. ذنبه ٢٠ سم. ارتفاعه ٥٠ سم. ثوبه الى الشقحة السمراء يزداد اسمرارها في الصيف ويخف في الشتاء || وهو سهل المراس يألف حياة الاسر ويدجن بدون عناء اذا أخذ صغيراً لكنه لا يطيع الا من يعتني به ويقدم له الطعام || قيل فيما مضى ان بعض الكلاب الاهلية تحدرت منه ، ثم تحقق فيما بعد ان النظرية خاطئة لان المعادلة السنية عند الكلب تشمل ٤٢ سناً في حين انها لا تشمل سوى ٤٠ سناً عند الضهل .

١٦٩٠٦ - ضُهْلُ الشَمَال ° ، قُيُون الجَبَل Cyon alpinus (S). Dohle septentrional, Cuon de montagne (F).

نوع من الضهل . موطنه يمتد من سيبريه الى التركستان والتبت . يألف المناطق الجبلية الكثيرة الغابات والاحراج . جماعته تعد من ٥ الى ٧ ازواج يقودها ذكر مسن . يقتنص الظباء والارشاء والمارخور والقواع ... || جسمه منسجم اهيف يطول نحو ١٠٣ سم. ذنبه ٤٨ سم. ارتفاعه ٥٢ سم. ثوبه الصيفي الى الشقحة تسمر في الرأس والظهر وتبيض


ضميك


ضنجيل


ضهبة الماهونيه


ضهر


ضهل


في الابطين والبطن . ثوبه الشتوي الى البياض الاصفر || نباحه يختلف عن نباح الكلب وعواء الذئب وضباح الثعلب || يسرح في الليل وفي النهار . قيلولته اليومية لا تتجاوز خمس ساعات .

١٦٩٠٧ - ضَهْوَة ° Abajoue (F). Cheek-pouch (E).

الضهوة جراب في باطن الخد تتميز به بعض الحيوانات اخصها القرود تستعمله لجمع الطعام من حبوب وغيرها . وهما ضهوتان يمنى ويسرى. ج أضهاء .

١٦٩٠٨ - ضَهُول

الضهول : البقرة والشاة والعنز والناقة التي قل لبنها . وهي البئر القليلة الماء .



ضوتع

١٦٩٠٩ - ضَهْيَاء Chardon (F). Thistle (E).

الضهياء الشوك على اختلاف انواعه . والضهياء كل انثى لا تحيض .

١٦٩١٠ - ضَوْء ، نُور Lumière (F). Light (E).

الضوء هو المؤثر الطبيعي الذي يسبب الابصار . مصادره مختلفة منها طبيعية كالشمس ومنها صناعية كالمصابيح الكهربائية وغيرها .

١٦٩١١ - ضَوَاة

هنة تخرج من حياء الناقة والبقرة والشاة قبل خروج الولد .


١٦٩١٢ - ضَوّاجة شَرِسَة °

Staurotypus triporcatus (S).
Staurotype agressive (F).

نوع من الضواجة . سلحفاة من فصيلة الحجافيات . موطنها يشمل معظم مناطق امريكة الوسطى . تألف المناقع والغدران والاغوار ومجاري الماء || اخلاقها شرسة ثوارة ، تهاجم كل من يقترب منها || جسمها متوسط القد. ذيلها بيضي الشوزن ، قليل الاحديداب ، يطول نحو ٤٠ سم. زعفها منبسط الصفحة صليبي الشكل . رأسها معتدل الجرم ، شارف الفك الاعلى. حنكها ثنائي الزوائد القرنية . عنقها غليظ قصير وذنبها قصير . قوائمها معتدلة القد ، نشيطة || قوتها الضفادع والاسماك والعظاء والثعابين .

١٦٩١٣ - ضَوّاحة Haliotinellea (S).
Haliotinelle (F). Haliotinellea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيميات. انواعها المعروفة قليلة العدد ، أعطانها البحر الاحمر والخليج . تعيش لاصقة بالصخور المغمورة القريبة من الشطوط || اصدافها صغيرة ، داخلية ، رقيقة تلحف الظهور . اجسامها اهليلجية الشكل ، منعطفة المقدم المدبب . ارديتها فضفاضة . خياشيمها يمينية الارتكاز ، نظامية الترتيب الصفي. افواهها خطمية معتدلة الطول . لوامسها انبوبية مفلوجة السطوح الخارجية .



ضوتحة

١٦٩١٤ - ضَوَارِب Erratiques (F).

هي الطيور التي تطلب الرزق .

١٦٩١٥ - ضُوَبَان السمين الشديد من الجمال .

١٦٩١٦ - ضَوْتَع * Caecilia (S). Cécilie (F).

جنس حيوانات صماء ، دجرية ، دودية الشكل من فصيلة الضوتعيات. مهدها البلاد الحارة. اجسامها دودية مستطيلة ، حلقاتها حرشفية التركيب ، ضيقة ، متتابعة من الرأس الى طرف الذنب . رؤوسها وتدية . عيونها دقيقة مغلفة . قوتها الحشرات . تعيش بين الحجارة وتحتها وفي انفاق تسربها كالحيات .

١٦٩١٧ - ضَوْتَعِيَّات Caeciliidae (S).
Caeciliidés, Cécillidés (F). Caeciliidae (E).

فصيلة حيوانات عادمة الارجل من صف الضفدعيات اجناسها وانواعها عديدة مهدها البلاد الاستوائية والحارة . قوتها الحشرات والهوام والمواد العضوية المنحلة .

١٦٩١٨ - ضَوْج Sinus

هو التجويف المقعر في نصل النبات ج. اضواج .

١٦٩١٩ - ضَوَّحَ

ضوّح اللبن : مزجه بالماء وضيحه كذلك .

١٦٩٢٠ - ضَوْخَة °* Enkyanthus (S).
Enkyanthe (F). Enkyanthus (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الزهرة الضخمة » . جنس اشجار وجنبات حرجية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات . منبتها يمتد من الشرق الاوسط الى اليابان . سوقها ترتفع من متر الى عشرة امتار . اوراقها متعاقبة ، مستدقة القواعد والاطراف . ازهارها عذقي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها ملونة ، عشارية الاسدية ، مقرنة المتاك || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٦٩٢١ - ضَوْخَة جُرَيْسِيَّة °

Enkyanthus campanulatus (S).
Enkyanthe en cloche (F).

نوع من الضوخة . مهدها الشرق الاقصى . ساقها فرعاء تعلو نحو عشرة امتار . اغصانها فارشة افقية الامتداد . اوراقها تطول نحو ١٠ سم. وتعترض نحو ٤ سم. نصالها مهدبة ، ذربة الاسنان الحادة . ازهارها كبيرة متدلية جريسية الشكل صفراء اللون تعلوها مشحة وردية || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

١٦٩٢٢ - ضَوْخَة هِنْدِيَّة °

Enkyanthus deflexus (S). Enkyanthe des Indes (F).

نوع من الضوخة . مهدها جبال الهند ، اخصها حملايا . ساقها معتدلة الضخامة تعلو من ٣ الى ٧ امتار . اغصانها وافنادها متراكبة . اوراقها لاقياسية الشكل منها السنانية والاهليلجية ، تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. نصالها قصيرة الاسنان الختارية . ازهارها حمراء اللون ، مشيزة بالوردي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٩٢٣ - ضَوْخَة يابانِيَّة °

Enkyanthus japonicus (S). Enkyanthe du Japon (F).

نوع من الضوخة . ساقها فرعاء متراكبة الافناد والاغصان تعلو من متر الى مترين . اوراقها اهليلجية تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصالها مسننة الختار . ازهارها يستبق الايراق . ازهارها بيضاء اللون ، جلجلية التويجات الخماسية الحدبات || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

١٦٩٢٤ - ضَوْر Rut des bovidés (F).
Rut of the bovids (E).

هو استحرام البقر وسعيها وراء الثيران.

١٦٩٢٥ - **ضُوْضُوْ** هو الشقراق ، اطلبه .

١٦٩٢٦ - **ضُوْضُئِيَّات** Coraciidae (S).
Coraciidés (F). Coraciidae (E).
فصيلة طير من الجواثم تدعى ايضاً شقراقيات ، اطلبها .

١٦٩٢٧ - **ضُوْع** * Speotyto cunicularia (S).
من اسمائه ضوع الوجار Hiboux des terriers (F).
ضوع الكهوف H. des cavernes (F).
ضوع الارانب H. des lapins (F).
ضوع المراعي H. des prairies (F).
ضوع المناقع H. des marais (F).
طائر من البوميات وعمارة الفداديات يجوب البلاد في طلب الرزق ولا يقيم في مكان اكثر من شهرين . يعيش جماعات كبيرة ، سربه يعد من ٢٠ الى ١٠٠ طائر || وهو من الطيور النافعة الواجب حمايتها . يألف المروج والمراعي والبراري والمناقع يلتمس قوته في النهار . يصيد الجرذ والفأر والذباب والعظاء والحيات والعقارب || يدسّ عشه في صدوع الصخور والكهوف والوجار وفي اصول وفروع الاشجار اليابسة . انثاه تضع اربع بيضات تحضنها ثلاثة اسابيع .


ضوع

١٦٩٢٨ - **ضُوَعَة** * ، **سُبَد مُطَوَّق**
Engoulevent à collier (F). Fern-owl (E).
طائر من السبد الرواسس طوله نحو ٢٧ سم. وهو اصدأ الريش الاغبر الموشم بخطوط سود وسمر . رأسه مفلطح الشكل. منقاره صغير القد واسع الشدقين يحمل حولها بعض الريش الدقيق الهلبي التركيب . عنقه مطوق بقلادتين عاجيتين . سقطاه مستطيلان ذلقان . ساقاه مسرولتان . ذنبه متوسط الطول || وهو من قواطع حوض البحر المتوسط . انثاه تدسّ في افحوص تدبره وسط الادغال تحضن فيه اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ يوماً .

ضوعة

١٦٩٢٩ - **ضَوْك** Saillie (F). Cover (E).
نزو ذكر الحيوان على الانثى . ضاك الجواد الحجر : نزا عليها .

١٦٩٣٠ - **ضَوْمَر** ، **ضَوْمَرَان** Moschosma (S).
Moschosme (F).
جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة الشفويات انواعه قليلة العدد جميعها من الرياحين . سوقها دقيقة مربعة الزوايا تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها معنقة ، متعاقبة ، بيضية الشكل نصلها سميك النسيج ، منشاري الحافة ، خملي البشرة على صفحتيه. ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة القد، ضمية ، متتابعة ، لونها يراوح بين الابيض والاخضر الباهت || ازهرارها يستمر من كانون الاول الى شباط او من تموز الى آب || اوراقها وازهارها مسكية العرف العطري .

١٦٩٣١ - **ضَوْمَرَة** Lioplax (S).
Lioplax (F). Lioplax (E).
جنس حيوانات مائية سرلودة من الرخويـــات معديات الارجل وفصيلة البلدونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ومنها امريكة الشمالية || اصدافها اهليلجية ، بطينة ، متباينة الاحجام ، رقيقة الغشاء الكلسي ، ملونة ومزخرفة .

١٦٩٣٢ - **ضَوْن** Caillette (F). Rennet (E).
هو المنفحة ، اطلبها .

١٦٩٣٣ - **ضِيَاء** Rayonnement diurne,
Radiation diurne (F). Diurnal radiance, Diurnal radiation (E).
هو الاشعاع الضوئي النهاري .

١٦٩٣٤ - **ضِيَّاك** o Thalamiflore (F).
Thalamifloral (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات المزدوجة الغلاف الزهري من ثنائيات الفلقة .

١٦٩٣٥ - **ضِيب** ، **ضِبْب**
قال الدميري عن ابن سيده « الضيب شيء من دواب البحر على هيئة الكلب وخلقته . »

١٦٩٣٦ - **ضَيْح** Miel (F). Honey (E).
الضيح هو العسل فصل عن شهده .

١٦٩٣٧ - **ضَيْرَاك** ، **أَبُو صَنْصُون** Caranx sansun
سمكة كبيرة مأكولة تكثر في البحر الاحمر والمتوسط . وهي نوع من الشيم تطول نحو ٦٠ سم. ثوبها الى الربدة الفضية يزهو ويشقر عند البطن ويعبق مع اقترابه من ثبج الظهر .

١٦٩٣٨ - **ضَيْزَان** Pouliche (F). Filly (E).
فرس لم يتبطن الاناث ولم ينز قط (اللسان) .

١٦٩٣٩ - **ضَيْزَن** ، **مُخْنِيَاف** Hétérogame (F).
Heterogamous (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات المزواجية التي تحمل ازهاراً ذكرية وانثوية في تزهير واحد .

١٦٩٤٠ - **ضَيْزَنَة** o Hétérogamie (F).
Heterogamy (E).
الضيزنة جسمورياً حيوانياً هي تعاقب توالد بكري مع توالد كومي صحيح || وهي عدافياً حالة تباين الفامات الوراثية من حيث الابعاد المركزية او التكوين || وهي شوزبياً حالة وجود ازهار مختلفة الشق في تنوير واحد .

١٦٩٤١ - **ضَيْغَب** *o Icticyon venaticus (S).
Icticyon (F). Icticyon (E).
حيوان لاحم مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكلبيات . موطنه بعض اصقاع امريكة الجنوبية اخصها البرازيل . يألف اطراف الغابات والاحراج المبعثرة الاشجار قوته كل ما استطاع قنصه وافتراسه من حيوان وطير . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعاته تعد من ٥ الى ١٢ زوجاً || جسمه معتدل قليل الارتفاع يطول نحو ٩٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٢ سم. رأسه مستضخم الشكل عريض الجبهة والخطم . اذناه صغيرتان . ثوبه الى الشقحة السمراء يعبق في الرأس والظهر ويبهت في البطن . وبره قصير لبد . الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه . عدد اطبائها ١٢ . محبلها يستمر نحو تسعة اسابيع تضع في تمامه من ٦ الى ٨ جراء طامسة لا تبصر النور قبل مضي سبعة ايام .


ضيغب

١٦٩٤٢ - **ضَيْفَن** Parasite
هو الطفيلي ، اطلبه . ومن اسمائه بالمعنى دون الاختصاص إمّع .


ضيكل


ضيكلة ساطعة

١٦٩٤٣ - ضَيْفَنَة ه Parasitologie (F). Parasitology (E).
علم الطفيليات .

١٦٩٤٤ - ضِيق الحَافِر Encastelure (F). Contraction of the hoof (E).
عارض يصيب رجل الفرس سببه ضيق الدائرة في الحافر .

١٦٩٤٥ - ضِيق القُنْب Paraphimosis
سوء تركيب طبيعي في القنب يمنع بروز الحشفة الى الخارج وهو شائع عند الكلاب نادر عند الجياد .

١٦٩٤٦ - ضَيْكَل ه* ، جَانُوس ه Janus (S). Janus (F). Janus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخرشوميات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها عرياطة مستطيلة مطوقة بلوامس متكاثفة ورقية الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الضيكل القنبراني (Janus cristatus) الذي يكثر وجوده في المناطق الشمالية من البحر الابيض المتوسط .

١٦٩٤٧ - ضَيْكَلَة ه Masdevallia (S). Masdevallie (F). Masdevallia (E).
جنس نباتات أمعية من فصيلة السحلبيات . جذورها لحمية قليلة الانشعاب . سوقها شبه اسطوانية الشكل . اوراقها حرشفية . ازهارها وحيدة ، كبيرة ، ملونة || انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية :


١٦٩٤٨ - ضَيْكَلَة سَاطِعَة ه*
Masdevallia ignea (S). Masdevallie flamboyante (F).
نوع من الضيكلة . ساقها تعلو نحو ١٥ سم. اوراقها حرشفية . زهرتها حمراء ساطعة يعلوها مواج قرمزيّ يتخلله البنفسجي . فصلتها العليا مستطيلة منعطفة على الزهرة || تنويرها ربيعي .


١٦٩٤٩ - ضَيْكَلَة قِرْمِزِيَّة ه
Masdevallia coccinea (S). Masdevallie écarlate (F).
نوع من الضيكلة . ساقها تعلو نحو ٢٥ سم. اوراقها بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم. زهرتها بنفسجية يعلوها مواج قرمزي اسفع || تنويرها يستمر عدة اسابيع ، من اواخر آذار الى اوائل حزيران .

١٦٩٥٠ - ضَيْلَمَة Népotisme (F). Nepotism (E).
الضيلمة تجاوز مغاير للانظمة او للشرع يقوم به من بيده السلطة في سبيل مصلحة قريبه او صديقه .

١٦٩٥١ - ضَيْمُرَان هو نعنع الماء ، اطلبه .

١٦٩٥٢ - ضَيْوَن Matou (F). Tom-cat (E).
هو القط الذكر ج. ضياون .



ط

١٦٩٥٣ - طَابِع ، صِفَة   Caractère (F). Character (E).

١٦٩٥٤ - طَابِق   Etage (F). Stor, Floor (E).

١٦٩٥٥ - طَابُورَة ٥   Tapura (S). Tapura (F). Tapura (E).

جنس نباتات بريّة جنبية معمرة من فصيلة الجزاليات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها المناطق الحارة الامريكية || جنباتها فرعاء تعلو من مترين الى اربعة امتار . اوراقها معنقة ، متعاقبة . نصالها سنانية متمعجة . ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة متباينة الالوان يكثر فيها الاصفر الاخضر المواج ، تويجاتها متحدة البتلات ، أكمامها جزلة . ثمارها نصف مغلوقة السوذق . عجاتها آحية .

١٦٩٥٦ - طَابِيَّات ٥   Bullidae (S). Bullidés (F). Bullidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم السقفية . اجناسها وانواعها عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها تراوح بين الاستدارة والاستطالة وقد يغلب فيها الصغر والرقة وهي كثيراً ما تكون مغلوفة بالرداء او بالرجل . خياشيمها مجموعة في تجاويف خاصة مركزها عند مؤخر الظهر يغلفها الرداء. رؤوسها قليلة الوضوح عادمة اللوامس || اعرف اجناسها واشهرها الطابية والجميمة والهمينة والحيزوب والكوارة .

١٦٩٥٧ - طَابِيَة ٥*   Bullaea (S). Bullée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطابيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || أصدافها شبه بيضية الشوزن ، كبيرة الفلج المصراعي القاطب ، مالسة الصفحة المزخرفة بالالوان الزاهية ، عادمة الحلزنة || اجسامها اهليلجية . فلق ارجلها تلحف الاصداف . رؤوسها قليلة الوضوح ، عادمة اللوامس .


طابية

١٦٩٥٨ - طَاحُون ، طَاحُونَة ، مِطْحَنَة   Moulin (F). Mill (E).

الرحى تسحق الحب فتصيره دقيقاً . والطاحون يعني ايضاً البيت المعد للطحن . ج طواحين .

١٦٩٥٩ - طَاخِر ٥ ، طُخْرُور   Nimbostratus (S).


ضرب من الغيوم وهو سحاب متراكب لبد أكهب اللون او اسمر يحجب الشمس .

١٦٩٦٠ - طَادَة

الطادة ضرب من السمك (اللسان) .

١٦٩٦١ - طَارِحَة *   Pissette, Pipette

اداة مخبرية تستعمل في القاء السوائل المقننة .


طارحة

١٦٩٦٢ - طَارِق

الطارق نجم يقال له كوكب الصبح .

١٦٩٦٣ - طَارِئ ، عَارِض ، أَمْحَق   Adventif (F). Adventitious (E).

نعت تعريفي يطلق على بعض اعضاء النبات كالبراعم وغيرها التي تظهر عرضاً في مواضع من النبات لم تألفها قبلاً.

١٦٩٦٤ - طَارِئ   Accident

راجع اصابة .

١٦٩٦٥ - طَاسِل ٥ Géophage (F). Geophagous (E).

هو التارب ، اطلبه .

١٦٩٦٦ - طَاعِس ٥ Thalassicole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يعيش بعيداً عن الشطوط البحرية وقد لا يعيش عند الاقتراب منها .

١٦٩٦٧ - طَاعُول ٥ Tuburcinia (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات، بوغه نوري الارتكاز لاقياسي الحجم يحمل في وسط محوره بويغات خصبة مغبشة الجسم الغليظ ويحمل في اطرافه بويغات عاقرة شفافة الجسم النحيل || طياسله كثيفة التجميع تعيش على نسج الاوراق وقد تركب جذور بعض النجيليات وازهار الربيعيات || انواعه عديدة اشيعها ما يتبع .


طاعول البصل

١٦٩٦٨ - طَاعُول البَصَل ٥ *

Tuburcinia cepulae, Urocystis cepulae (S). Charbon des feuilles d'oignon (F). Onion smut (E).Zwiebelbrand (D).


فطر مجهري يصيب اوراق البصل والثوم والكرات فيؤذيها وقد يسبب ذبولها || مظهره الخارجي خطوط فضية اللون تعلو الاوراق باستطالتها وتركب الاسفاط وقلب النابية القرصية فتؤذيها منذ نشأتها || يكافح بتطهير التربة الموبوءة بواسطة الكبريت والكلس بمعدل ١٢ كيلوكبريت ناعم و ٦ كيلو كلس حراق للدنم الواحد اي لالف متر مربع .


طاعول البنفسج

١٦٩٦٩ - طَاعُول البَنَفْسَج ٥ *

Tuburcinia violae, Urocystis violae (S). Charbon des violettes (F).

فطر مجهري يصيب البنفسج في اوراقه فيؤذيها ويميتها . مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب النصل على صفحته السفلى فتعطب النسيج وتخضب بشرة الصفحة العليا بلونها الاحمر البنفسجي الذي ينحرف تدريجياً الى الاطحل الرصاصي . ويركب اعناق الاوراق فيقرحها ويميتها . يكافح باجتناب الكثافة وبالابتعاد عن المواقع الدائمة الرطوبة .



طاعول الحنطة

١٦٩٧٠ - طَاعُول الحِنْطَة ٥ *

Tuburcinia tritici, Urocystis tritici (S). Charbon des feuilles du blé (F). Wheat smut (E).

فطر مجهري يصيب الحنطة في عصفها واغمادها وسوقها وسنابلها || مظهره الخارجي خطوط متوازية مع عروق النصل تعلو الصفحة العليا فتسبب تفجير البشرة واقتطاع الشرناف الى عدة اقسام . واذا ركب كامل عصف الزرع منع النمو والاسبال . يكافح :


اولاً : بزرع الضروب الموصوفة بمناعتها .
ثانياً : باستعمال الدورة الزراعية الثلاثية او الرباعية .
ثالثاً : بحرق الجذامة في ارضها وهو عمل مفيد .
رابعا : بتطهير البذار قبل الزرع .


طاعول الدلبوث

١٦٩٧١ - طَاعُول الحَوْذَان ٥

Tuburcinia ranunculi, Urocystis ranunculi (S). Charbon des renoncules (F).

فطر مجهري كثير الشيوع يصيب الحوذان في اوراقه فيؤذيها || مظهره الخارجي دمامل لاقياسية الشكل والحجم تصيب النصل وعروقه فتسبب جيوباً رافخة لا تلبث ان تنفجر عن غبار فحمي داكن السواد || يكافح باقتلاع وحرق النباتات المصابة وبتطهير التربة بالكبريت والكلس الحراق بنسبة ٢ كبريت الى ١ كلس .


طاعول النجيل

١٦٩٧٢ - طَاعُول الدَلْبُوث ٥ *

Tuburcinia gladioli, Urocystis gladioli (S). Charbon du glaïeul (F).

فطر مجهري يركب الدلبوث في اوراقه || مظهره الخارجي جيوب قدية تصيب النصل في نسيجه، لونها الى الخضار العابق ثم يتحول الى الجؤوة فيعطب البشرة التي تنفجر عن غبار فحمي ادق من الهباب || اضراره لا تستوجب المكافحة لانها زهيدة وقليلة الاذى .

١٦٩٧٣ - طَاعُول الدُوَيْكِيَّات ٥

Tuburcinia primulae, Ginanniella primulae (S). Charbon des primevères (F).

فطر مجهري واسع الانتشار قليـــل الاضرار يصيب الدويكيات فيؤذي بعض ازهارها || مظهره الخارجي غبار كالدقيق ارمد اللون يكتنف قناب الزهر ثم يضمحل بينما يتكون في قعر الكأس جراب من البوغ حشوه هباب اسود لا يضير الزهرة ولكنه يعطب البذور || لايستلزم المكافحة لانه محدود الاذى .

١٦٩٧٤ - طَاعُول الشُقَّار ٥

Tuburcinia anemones, Urocystis anemones (S). Charbon des anémones (F).

فطر مجهري يصيب الشقار في اوراقه وازهاره || مظهره الخارجي بقع حنطية لاقياسية مبعثرة رافخة يحيطها اطار احمر اللون، تسبب تمعج الاوراق ثم انفجار بشرة النصل . وهو على اعناق الاوراق وأهن الازهار وكؤوسها بقع قرصية عاطبة || يكافح باقتلاع وحرق النباتات المصابة وبتطهير التربة بالكبريت والكلس الحراق بنسبة ٢ كبريت الى ١ كلس .

١٦٩٧٥ - طَاعُول الشَيْلَم ٥

Tuburcinia occulta, Urocystis occulta (S). Charbon des feuilles du seigle (F). Rye smut (E). Stengelbrand des roggens (D).

فطر مجهري يصيب الشيلم في عصفه فيؤذيه وقد يمنعه عن الاسبال || مظهره الخارجي خطوط منتظمة التعريج لونها الى الزرقة عرضها من ١ الى ٢ مم. تبدو داخل النصل وتمتد من الغمد الى اوائل الزام الثالث من المصفة . وعند اكمال دوره الحياتي يتضخم في الخطوط فيفجر بشرة النسيج ويتطاير كغبار الفحم الاسود || يكافح اولاً باستعمال الدورة الزراعية التي تحول دون تكرار الزرع في الموقع الواحد على سنتين متواليتين . ثانياً بتغطيس البذار مدة ٢٠ دقيقة في محلول الفرمول التجاري المركز ٢و٠ ٪

١٦٩٧٦ - طَاعُول النَجِيل ٥ *

Tuburcinia agropyri, Urocystis agropyri (S). Charbon des feuilles de chiendent (F).

فطر مجهري يصيب النجيل في ورقه فيهيجه ويلويه . مظهره الخارجي خطوط متشعبة في نصل الاوراق تبدو سمراء اللون ثم تنفجر عن غبار اسود || اضراره جسيمة لانه يعطب الاوراق ويسبب يباسها وتلف الغضاري التي كان النجيل خضيرها || يكافح باقتلاع النباتات المصابة وبحرق او الهاب مواقعها ثم تجديد زرعها .

١٦٩٧٧ - طَاعُون الخِنْزِير Pestis suum (S). Peste porcine, P. du porc (F).

وباء سريع الانتشار شديد الوقع يستلزم الطبابة البيطرية .

١٦٩٧٨ - **طاعُون الخَيْل، مَرَض الخَيْل الأفريقي، نَجْمَة**
Pestis equorum (S).
Peste equine, P. du cheval (F).
وباء شديد الخطر سريع الانتشار يصيب الخيل وسائر الدواب فيميتها ان لم تعالج وقائياً .

١٦٩٧٩ - **طاعُون الطَيْر ، طاعُون الدُجاج ، شَوْطَة**
Pestis avium (S). Peste aviaire (F).
وباء خبيث سريع الانتشار يفتك بالطيور الداجنة اخصها الدجاج . يعالج وقائياً .

١٦٩٨٠ - **طاعُون الكِلاب، جائِحَة الكِلاب، بو سِنَوْر**
Febris catarrhalis x nervosa canum (S). Maladie de Carré, Morbus carre (F).
وباء خبيث يصيب الكلاب فيميتها ان لم يعالج وقائيا .

١٦٩٨١ - **طاعُون بَقَري ، أبُو هَدَلان، أبُو دُمَيْعَة ، هِتّ**
Pestis bovina (S).
Peste bovine (F). **Cattle-plague, Rinderpest** (E).
وباء شديد الوقع سريع الانتشار يصيب البقر والغنم والماعز والجاموس فيميتها ان لم تعالج وقائياً .

١٦٩٨٢ - **طاغِم** ° Imperméable à l'eau (F).
Waterproof (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا ينفذها الماء .

١٦٩٨٣ - **طافِر** ° Mutant (F).
فرد او جزء من فرد ظهرت فيه طفرة اي شرود .

١٦٩٨٤ - **طاقان** ° * Pteromys petaurista (S).
Ptéromys pétauriste, Taguan, Oral (F).
نوع من البطروميس وهو حيوان قاضم من السنجابيات موطنه الهند وسرنديب . طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٥٥ سم. جسمه مستطيل الشكل . جرامزه قصيرة ، اظافره صغيرة مدببة . ثوبه الى الصهبة السمراء تعبق مع اقترابها من الظهر والرأس والصدر . بطنه الى الغبرة الموشحة بالابيض . رافلته الجناحية الجلدية كاسية || يألف الاحراج الكثيفة ويقترب من الاماكن الآهلة || قوته الثمار والقشور والحشرات والديدان .

١٦٩٨٥ - **طاقَة** * Boopis (S). Boopide (F).
الاسم العلمي معناه « عين الثور » والاسم العربي الماعاً الى شكل تجميع الاوراق والازهار . جنس نباتات معمرة بريّة وتزيينية من فصيلة الكلسيريات . منبتها الطوعي بعض مناطق امريكة الجنوبية المعتدلة الحرارة || انواعها المعروفة عشرة ، اما ضروبها التزيينية فكثيرة العدد . سوقها مخشوشبة ، قليلة الفروع التي تنتهي بطاقات من الاوراق والازهار || تنويرها يستمر من أواخر الربيع الى اوائل الخريف .

١٦٩٨٦ - **طاقَة** Energie (F). Energy (E).
صفة كل جسم يستطيع القيام بعمل .

١٦٩٨٧ - **طاقَة الحَرَكَة** Energie cinétique (F).
Kinetic energy (E).

١٦٩٨٨ - **طاقَة حَرَكِيَّة** Dynamisme (F).
Dynamism (E).

١٦٩٨٩ - **طاقَة خَفِيَّة** Force cryptique (F).
هي القوة النشوئية المستمدة التي تشمل تصميم الطبيعة الذي يشمل بدوره الحياة والعقل والفعل .

١٦٩٩٠ - **طاقَة كامِنَة** Energie potentielle,
Potentiel (F). Potential energy, Potential (E).
وتدعى الطاقة المقدورة أو المقدور الكامن .

١٦٩٩١ - **طاقِيّ** ° Energétique (F).
Energetic (E).
ما هو منوط بالطاقة .

١٦٩٩٢ - **طاكان** ° * ، **طِخِّيم** °
Budorcas taxicolor (S).
Takang, Takin (F). Takang (E).
حيوان لبون عاشب مجترّ من ذوات الاظلاف . موطنه يمتد من الاصام الى التبت على حدود الثلج الدائم . ملجئه الحياتي جماعي . قطعانه صغيرة متفرقة لاتجتمع الاّ عند الرحيل من مقاطعة الى اخرى فيبلغ عدد الإجل ، اذ ذاك ، نحو ٥٠٠ نفر || جسمه ربعة ، مستغلظ الشكل ، فيه من الثور والكبش والظبي . يطول نحو ٢١٥ سم. ويعلو نحو ١١٥ سم. ويزن عند بلوغه الكمال الجسموري من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو . قرن الذكر يطول نحو ٥٠ سم. وقرن الانثى نحو ٣٠ سم. رأسه مستضخم الجرم ، محدب قصبة الانف . عينـاه صغيرتان لوزيتان . اذناه صغيرتان مستعرضتان . قرناه ضليعان يتوجان الجبهة . عنقه معتدل القد ، كثيف الوبر المستطيل . صدره عريض القفص عادم الغبب . كفله مقوس الطرف المنحدر . قوائمه غليظة ، شديدة النشط . ثوبه الى الشهبة الزرقاء المواج يغبرّ ويشقرّ في صفحتي العنق وينحرف الى الشقحة في البطن . ضرع الانثى ثنائي الخلف || قوته الاعشاب الخضراء والحشائش اليابسة .

١٦٩٩٣ - **طامِل** ° Table de pointage (F).
جدول قياسي تحدد فيه قيمة الجزء من الشيء بالنسبة الى كامله .

١٦٩٩٤ - **طان** Tan
الطان هو المادة الفعالة في مسحوق لحاء العفص وغيره من انواع السنديان والكستنة الخ . يستعمل في تحضير الجلود .

١٦٩٩٥ - **طانِخ** Indigeste (F). Undigested (E).
ما تعذر انهضامه على المعدة .

١٦٩٩٦ - **طاوُوس** le Paon (F). Pavo (E).
الطاووس كوكبة نجوم جنوبية الموقع ،ركزها بين المرقب الفلكي والمثلث والمثمن || عدد نجومها تسعة مراتبها تراوح من الخامسة الى الثامنة .


١٦٩٩٧ - **طاوُوس ، طاوُس** Pavo (S).
Paon (F). Peacock (E).
جنس طير من فصيلة التدرجيات . مشهور بجمال ريشه والزهو بنفسه والخيلاء . كنيته ابو الحسن وابو الوشي . انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة مستطيلة ريش القوادم والزمجى ، قصيرة ريش الافنيك . رؤوسها صغيرة القد متوجة . مناقيرها غليظة . ارساغها طويلة . مخالبها صغيرة . اثوابها متراكبة الالوان البهية يعلوها توشيم جميل ونمشة


طاقان


طاقة


طاكان

خلاّبة . ذناباها رحبة القد ، مروحية النشر || موطنه الهند وجوارها وسرنديب . يألف الغابات والغياض والمروج الدغلة . يعيش اسراباً صغيرة يراوح عددها بين ٦ و ٢٠ . قوته الثمار والحبوب والاعشاب والنوامي والحشرات والوزغ والافاعي || مجثمه الاشجار المنبسطة الاغصان . اناثه تضع نحو ١٠ بيضات تحضنها وحدها في افحوص تدثنه في التربة بين الادغال والاعشاب || اشهر انواعه ما يتبع .


طاووس سنبلي

١٦٩٩٨ - **طَاوُوس أَسْوَد** Pavo nigripennis (S).
Paon noir (F). Black peacock (E).
طائر من الطاووس موطنه الشرق الاقصى . يتميز باسوداد ريشه وباستدارة فلوس ذناباه وبالنمشة الفضية المواج التي تعلو ريش صدره .

١٦٩٩٩ - **طَاوُوس التِّبِت** Paon du Thibet
هو الشنكبيس طائر من التدرجيات ، اطلبه .

١٧٠٠٠ - **طَاوُوس سُنْبُلِي** * Pavo muticus (S).
Paon spicifère (F).
طائر من الطاووس . موطنه السند . كبير الجثة رائع الجمال. رأسه وقنبرته وعنقه الى الاخضر العابق الازرق المواج . صدره الى الاخضر الازرق المذهب المواج . بطنه شديد الخضار الازرق . ظهره اسفع لامع يتخلله الاخضر والاصهب . قوادمه الى الصهبة . اباهره الى السواد الازرق المواج . كلاه الى الخضار العابق . ذيله اكبر من ذيل الطاووس العادي وازهى لوناً وابهى رونقاً .


طاووس عادي

١٧٠٠١ - **طَاوُوس عَادِي** * ، **طَاوُوس مَعْرُوف**
Pavo cristatus (S). Paon vulgaire, P. commun (F).
Common peacock (E).
طائر من الطاووس رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى الزرقة العابقة ، الجميلة ، الخضراء المواج . قة رأسه سوداء . محسره موشح بالابيض . ريش ظهره اخضر اسفع ، اسود الحافة . قوادمه الى الصهبة العابقة . اباهره الى السواد الازرق المواج . ذيله اخضر اسفع تعلوه فلوس سود يحوقها الاخضر الزاهي .

١٧٠٠٢ - **طَاوُوسَة** Paonne (F). Peahen (E).
انثى الطاووس .

١٧٠٠٣ - **طَائِر البُوق** هو اليعجمي اللجب ، اطلبه .

١٧٠٠٤ - **طَائِر الزَّوَابِع** Thalassidrome (F).
طائر من كفيات القدم مشهور باسم تدروم ، اطلبه .


طائر الفردوس

١٧٠٠٥ - **طَائِر الغَيْث** Oiseau de pluie (F).
طائر من فصيلة القيقوبيات يعرف باسم غتراف ، اطلبه .

١٧٠٠٦ - **طَائِر الفِرْدَوْس** * Paradisea (S).
Paradisier (F). Bird of paradise (E).
جنس طير من فصيلة الفردوسيات ورتبة الجواثم المشروبات المناقير . انواعه قليلة مهدها جزر المحيط الهادي . تتميز بزهاء الوانها الخارقة الجمال . اجسامها متوسطة القد . طولها يراوح بين ٣٠ و ٣٥سم. رؤوسها معتدلة ، مناقيرها مستطيلة ، محدبة ، ذربة . مناشقها قاعدية الارتكاز مغشاة بالزغب . اجنحتها متوسطة القد ، ذلقة . اذنابها قصيرة . ارياش افنيكها الجانبية مقوسة الشكل متناهية في الدقة والنعومة || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية .

طائر الفردوس الاحمر Paradisea rubra (S).
Paradisier rouge (F).

طائر الفردوس الصغير Paradisea minor (S).
Paradisier petit émeraude (F).

طائر الفردوس الكبير Paradisea apoda (S).
Paradisier apode, Paradisier grand émeraude (F).

١٧٠٠٧ - **طَائِر القِيثَارَة** ° Oiseau-lyre (F).
طائر من الجواثم لاقفات النمل يدعى مانور ، اطلبه .

١٧٠٠٨ - **طَائِر القِيثَارَة الأَنِيق** °
Oiseau-lyre superbe (F).
طائر من الجواثم لاقفات النمل وفصيلة المانوريات يدعى مانور ميفول او انيق ، اطلبه .


١٧٠٠٩ - **طَائِر المَقَالِيب** °
Oiseau des tropiques (F).
طائر من كفيات القدم وفصيلة الفيتونيات يدعى فيتون ، اطلبه .

١٧٠١٠ - **طَائِفَة** Sous-classe (F). Sub-class (E).
الطائفة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الصف وقبل الشعبة .

١٧٠١١ - **طِبُّ الخَيْل** Hippiatrie (F).
Hippiatry, Veterinary art (E).
علم يبحث في امراض الخيل ومداواتها .

١٧٠١٢ - **طِبٌّ بَيْطَرِي** Médecine vétérinaire (F).
Veterinary medicine (E).
هو طب الحيوان او طب الحيوانات الداجنة .

١٧٠١٣ - **طِبَّاب** ، **دِيسْك** Disque (F).
Discus, Disk (E).
شكل قرصي الهيئة مسطح الصفحة او محدبها او مقعرها .


طبّاج

١٧٠١٤ - **طَبَّاج** °* Lagria (S).
Lagrie (F). Lagria (E).
جنس حشرات خاصلة من غمديات الاجنحة وفصيلة الطباجيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٨ م م. رؤوسها شبه مخروطية . متاكها ضليمة . عيونها كبيرة ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها ضيقة مستطيلة . بطونها اهليلجية مفلطحة . اغمادها محدبة ، لاحفة ، خلية القشار ، مهدبة الاطراف . قوائمها مستطيلة || تألف المواقع الدغلة . قوتها الاوراق والازهار . يرقاتها دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة في الجثالة وتحت القشور واللحاء .

١٧٠١٥ - **طَبَّاجِيَّات** ° Lagriidae (S).
Lagriidés (F). Lagriidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة مختلفات الاجزاء . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الحارة . جميعها خاصلة قوتها المواد النباتية . يرقاتها تعيش في الجثالة وتحت القشور || اجسامها صغيرة تطول من ٤ الى ١٢ م م. رؤوسها محرمة . كواسلها ضيقة مستطيلة . اغمادها جالسة القاعدة ، مستديرة الاطراف اللاحفة . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة . ارساغها مختلفة الاجزاء || اشهر اجناسها واعمها انتشاراً الطباج .

١٧٠١٦ - طَبَّارَة ، تِينَة شَتَوِيَّة Figue d'or (F).
ثمرة الطبار وهي متوسطة الصنف كبيرة القد تملأ الكف . والطبار ضرب من التين الشتوي يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة .

١٧٠١٧ - طَبَاشِير Craie (F). Chalk (E).
حجارة جيرية ناصعة البياض ، قليلة الصلابة ، حثيثة الأثر ، مكوّنة من ذرات الجير تخالطها بقايا بحارية صدفية حولها مرور الزمن بالضغط والترسيب || اما اصابع الطباشير التي تستخدم في الكتابة على الالواح السود فهي مزيج مركب من الجير مع كربونات الكلسيوم او كبريتات الكلسيوم .

١٧٠١٨ - طَبَاشِيري Crétacé (F).
Cretaceous, Chalky (E).
نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثالثة من الاباج الاوسط اي الثاني . ويقال العصر الطباشيري والاراضي الطباشيرية || تتميز هذه الحقبة بتطوير انصداع القشرة الارضية وبانقسامها الى بعض القارات . وبمتابعة استتباب المناطق المناخية ، وبكثرة انتشار الرخويات ومنها معديات الارجل ومزدوجات المصاريع ، وبانتشار الزحافات الكبيرة والجبارة وبظهور الثدييات الصغيرة القد القريبة الشبه بالثدييات الحالية .

١٧٠١٩ - طُبَّاق* ، طَيُّون ، رَاسَن دَبِق
Inula viscosa (S). Aunée visqueuse, Inule visqueuse, Conyze visqueux (F). Rock flea-bane (E). Alpenflöhkraut (D). Enula viscosa (I).
نوع من الراسن وهو نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . ساقه فرعاء ، زباء اللحاء ، تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه صغيرة القد ، اهليلجية ، ذربة . نصلها ازغب البشرة اللزجة على صفحتيه . وقد جاء عنه في اللسان : « الطباق شجر منابته جبال مكة كثير المنافع » .

١٧٠٢٠ - طُبَّاق البَرَاغِيث هو البرنوف ، اطلبه .

١٧٠٢١ - طَبْطَب Disque solaire (F).
Solar discus (E).
شعاع الشمس وهي الطرائق التي ترى فيها عند طلوعها .

١٧٠٢٢ - طِبَّة
كل قطعة من الارض مستطيلة الشكل ، ضيقة العرض كثر نباتها او قل تدعى طبة .

١٧٠٢٣ - طَبَر ° * ، غَنُودِرْمَه ° Ganoderma
فطر من السيبات يركب الجذوع اليابسة في السنديان والحور والاكاسيا والزان والبندق فيسبب انفلاقها الطولي ثم عفنها وانقباعها البقعي || مشيجه ابيض اللون كثيف الهيف . فطره طبقي الشكل ، متمعج السطح ، جلي الاطار ، ناعم البشرة الزباء الحملية الملمس ، لونه اصهب اغبر ، يعبق عند منخفض خط الاطار . اما الاطار فابيض والصفحة السفلى بنية || لبابه قرفي اللون ، جامد المقطع ، ندفي التركيب . سماكته من ١ الى ٣ سم || بويغاته قمعية الشكل طولها نحو ٨ ميكرون وقطر قاعدتها ٥ ميكرون.

١٧٠٢٤ - طَبَر Pilastre (F). Pilaster (E).

١٧٠٢٥ - طَبَرْخَى Gutta-Percha
مادة حلبابية تستخرج من بعض اشجار الفصيلة السبوتية . تستعمل كمادة عازلة في مختلف الصناعات لانها لا تنقل الكهرباء ولا تذوب بالحوامض انما تذوب بالكلوروفورم وسلفور الكربون والبنزين .

١٧٠٢٦ - طَبَرْزَد هو الأبلوج ، اطلبه .

١٧٠٢٧ - طَبَرْزَن Pain de sucre (F). Sugar-loaf (E).
هو السكر الابيض المبلور المقولب ويدعى الطبرزز والطبرزل .

١٧٠٢٨ - طَبْرُوسَة مُسْتَحَبَّة °*
Tetragnatha futiva (S). Tétragnathe agréable (F).
دويبة من العناكب الساعية القانصة من ثنائيات الزوايا سداسيات المشائن وفصيلة الشياحيات . موطنها معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها شبه مردني الشكل يطول عند العنكب نحو ١٨ مم . وعند العنكبة نحو ٣٠ مم . صدراسها بلسني الشكل اسمر اللون . عيناها مركبتان زُمّيتان . شيسفاها دقيقان ذربان . فكاهما مجنان . جرامزها مستطيلة ، نشيطة ، مستدقة الاطراف . ثوبها الى الصحرة الجميلة يعلوها تداويق قاتمة || قوتها الحشرات اخصّها الذباب والهوام .

١٧٠٢٩ - طَبَرِيَّات ° Cyprinidae (S).
Cyprinidés (F). Cyprinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد . متحجراتها تظهر في الطبقة الطباشيرية . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها سميكة الاصفاد ، متباينة الاشكال والاحجام . تتميز بخياشيمها اللامتساوية القد ، بمثاعبها الطليقة ، القصيرة وبارجلها المستفلطة المحددة الصفحات السفلى || اعرف انواعها واشهرها الطبرية والوطيب والبوت .

١٧٠٣٠ - طَبَرِيَّة °* Cyprina (S).
Cyprine (F). Cyprina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل من فصيلة الطبريات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها مصبات انهر المناطق الشمالية || اصدافها شبه مخروطية الشكل خاسية الاطواق او سباعيتها ، سميكة الصفحة الخشنة ، مالسة الحتار . غبراء اللون غالباً || تعيش بين الرمال والحصى . لحومها كامنة الصنف .

١٧٠٣١ - طَبْز
هو الفالج ، الجمل ذو السنامين ، اطلبه .

١٧٠٣٢ - طَبَسُون هو الدمان السوري ، اطلبه .

١٧٠٣٣ - طَبْطَاب * Megacephalon (S).
Mégacéphale (F).
جنس طير من فصيلة الشقبانيات . انواعه قليلة تتميز باعتدال اجسامها . رؤوسها صلع تعلوها خوذ سود ترئية التركيب . اذاناها كبيرة القد . ظاهر اثوابها الى السمرة العابقة يعلوها مواج زيتوني . باطن اثوابها وبطونها واذنابها الى السمرة الوردية . اجنحتها مستديرة الشكل ، متوسطة الحجم . اذنابها صغيرة فرقة . ارساغها قوية لونها الى السواد || تألف الاحراج القريبة من الشواطئ . تعيش


طباق



طبر


طبروسة مستحبة


طبرية


طبطاب


ذكراً وانثى كالحمام . اسرابها تعد من ٧ الى ١٥ زوجاً . قوتها الحبوب على اختلافها . اناثها تبيض في افحوص كبير القد قطره يراوح بين ١٢٠ و ١٥٠ سم. وعمقه من ٣٠ الى ٦٠ سم. تحفره مع ذكورها ورفيقاتها من السرب الواحد في رمال الشاطئ على حدود مرمى المد. وهي لا تحضن بيضها بل تضعه في الافحوص وتغطيه بطبقة من الرمل سماكتها نحو ٢ سم. فينقف بعد اسبوعين. وهي تبيض في موسمها من ٨ الى ١٠ بيضات تضعها بالتتابع حيث ينقضي بين الواحدة والتي تليها من ١٢ الى ١٤ يوماً . والبيضة كبيرة القد مستطيلة الشكل تبدو عند وضعها قرميدية اللون ثم تنحرف الى الصفرة وتستقر على البياض . الفرخ ينقف كاسياً نشيطاً مستغنياً عن حضانة امه التي يجهلها ولا تعرفه .


طبق

١٧٠٣٤ - طُبْعَان
Argile grasse (F).
Clay, Greasy, Rich (E).

١٧٠٣٥ - طَبَق
Vertèbre animale (F).
Animal vertebra (E).
فقار الظهر عند الحيوان .

١٧٠٣٦ - طَبَق *، كَنَف، أبُو طَبَق، أبُو قُرْص
Holacanthus (S). Holacanthe (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ موطنها بحار البلاد الحارة . جميعها صغيرة القد مفلطحة مستديرة طولها يراوح بين ١٥ و ٢٠ سم. اثوابها زاهية الالوان الجميلة المجذعة بالاصفر والبرتقالي والوردي .


طبوع

١٧٠٣٧ - طَبَقَة
Strate, Stratum, Couche (F).
Stratum (E).

١٧٠٣٨ - طَبَقَة
Superordre (F). Superorder (E).
باب في تصنيف الاحياء يأتي بعد الشعبة وقبل الرتبة .

١٧٠٣٩ - طَبَقَة مُوَلِّدَة
هي القلب اي الكمبيوم ، اطلبه .

١٧٠٤٠ - طَبْلَة
Tympan (F).
هي الصحناء ، راجع اذن .


طبيرة

١٧٠٤١ - طَبْلَة الأذن
Tambour de l'oreille (F).
Ear drum (E).
راجع اذن .

١٧٠٤٢ - طَبْلِيّ
Tympanique (F). Tympanic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بطبلة الاذن .

١٧٠٤٣ - طَبَن ، طُبْن
Pâture de charogne (F).
Food of carrion (E).
الجيفة توضع فيصاد عليها النسور والسباع .

١٧٠٤٤ - طَبُّوع *، قَمْل العَانَة
Phtirius pubis (S). Morpion, Pou du pubis (F). Crab-louse (E).
فرع من القرعيات صغير الجسم مستعرض الشكل طوله يراوح بين مليمتر واربعة خطوط ومليمتر وسبعة خطوط . ارجله دقيقة ، ارساغه تنتهي بمقاطم حادة . يعيش بين الشعر الخشن كشعر العانة والابط والحاجب .


طبيق

١٧٠٤٥ - طُبْي ، طِبْي
Tétine, Tétin (F).
Teat, Nipple (E).
حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع واكثر ما يكون الطبي للسباع . ج أطباء .

١٧٠٤٦ - طِبْيُ الكَلْبَة
هو الخلاف الضيق الورق ، اطلبه .

١٧٠٤٧ - طَبِيب بَيْطَرِي
Vétérinaire, Médecin vétérinaire (F). Veterinary, Veterinary surgeon (E).
هو الطبيب المختص بمعالجة الحيوان .

١٧٠٤٨ - طَبِيخَا
هي الجوسيا ، اطلبها .

١٧٠٤٩ - طُبَيْرَة *
Gasteropelecus (S).
Gastéropélèque (F).
جنس اسماك نهرية بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مبذولة عند مصبات الانهر || أجسامها صغيرة ، مبططة ، طبرية الشكل ، تطول من ٥ الى ٦ سم. رؤوسها واخطامها متوسطة الجرم . اشداقها شبه عمودية الانفراج . زعانفها الظهرية خلفية الارتكاز صغيرة . الصدرية جناحية الشكل. الحوضية شديدة الصغر . الشرجية مستطيلة والذيلية فارقة . جميعها تتميز ببطونها النصف دائرية الشكل . اثوابها الى الخضار الفضي المواج .

١٧٠٥٠ - طُبَيِّع
هو لب الطلعة .

١٧٠٥١ - طَبِيعَة
Nature

١٧٠٥٢ - طَبِيعِيّ ، مَادِّي
Physique, Matériel, Naturel (F). Physical, Material, Natural (E).

١٧٠٥٣ - طُبَيْق *
Coronule (F).
جنس حيوانات بحرية من القشريات اصفادها طبقية الشكل ، مسدسة الاضلع ، صغيرة القد تعيش على مختلف اجناس الحيتان .

١٧٠٥٤ - طُبَيِّق
Hymenocallis (S).
Hyménocallide (F). Hymenocallis (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات . موطنها بعض اقاليم امريكة الجنوبية . اوراقها اهليلجية الشكل . ازهارها عطرية العرف ، صيوانية التجميع ، قواعد خيوط أسديتها مستعرضة مندغمة قدحية الشكل || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة القليلة الاندماج المنسوبة التركيب العنصري الوافرة المواد الغذائية || انواعها قليلة العدد ، اشهرها الثلاثة التالية .

١٧٠٥٥ - طُبَيِّق أهيَف ٥
Hymenocallis speciosa (S).
Hyménocallide élégante (F).
نوع من الطبيق . عشبة دوفصية سيروتية . شمراخها ثنائي الضلوع المزوانية ، يرتفع من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة ، نصلها جميل الخضار الزاهي . ازهارها صيوانية التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، تطول نحو ١٠ سم. تاجها اي قدحها سداسي الفلق المندغمة الطحلاء الخضار || تنويرها خريفي .

١٧٠٥٦ - طُبَيّق كَبير التّاج ٥
Hymenocallis calathina (S).
Hyménocallide à grande couronne (F).
نوع من الطبيق . عشبة دوفصية سبروتية . شمراخها ثنائي الضلوع المزوانية يعلو من ٤٥ الى ٨٠ سم. اوراقها قدية الشكل ، مستدقة الطرف الذلق ، تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. ازهرارها صيواني التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. تاجها اي قدحها سداسي الفلق المندغمة الباهتة الخضار || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٠٥٧ - طُبَيّق مُتَماوِج ٥
Hymenocallis undulata (S).
Hyménocallide ondulée (F).
نوع من الطبيق . عشبة دوفصية سبروتية . شمراخها عادم التضليع يرتفع نحو ٦٠ سم. اوراقها سنانية الشكل ، رقيقة النصل المتماوج ، تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٢ سم. ازهرارها صيواني التجميع . ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القد ، تطول من ١٥ الى ١٨ سم. تاجها سداسي الفلق المندغمة ، زيتي اللون || تنويرها ربيعي او خريفي .

١٧٠٥٨ - طُبين ٥
Cryptocère (F).
Cryptocerous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة خفية الزباني .

١٧٠٥٩ - طَثْرَة البَطاطا ٥ *
Lygaeus solani (S).
حشرة من الطثريات صغيرة القد طولها نحو ٦ م. ثوبها الى الخضرة . اطرافها صفراء اللون تتميز بكوسلها الغليظ الضخم وبرأسها الكبير المستعرض || تركب اوراق البطاطا فتؤذيها .

١٧٠٦٠ - طَثْرَة الزَّرْع ٥ *
Blissus leucopterus (S).
حشرة من الطثريات صغيرة القد طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السمرة العابقة . مجدافاها مستطيلان مزركشان ومنمشان. ارجلها صفر. يرقتها تبدو صفراء اللون عند التفقس ثم تنحرف الى الحمرة وتزداد احمرارها بعد كل انسلاخ الى ان يستقر على الجؤوة || تركب الحنطة والشعير والشيلم والشوفان والدخن والذرة والارز .

١٧٠٦١ - طَثْرَة السِنْدِيان ٥
Lygaeus equestris (S). Lygée équestre (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الطثريات ورتبة مختلفات الاجنحة جسمها مبطط الجرم يطول نحو ١٢ م. || رأسها احمر اللون ، اسود الخطم المعتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان ، اسودان . كوسلها احمر اللون ، اسود القسم الذي يتاخم الرأس . بطنها ومدبها الى الحمرة . حجفتها مزوانية ، سوداء . ظهرانها احمر الجداف ، اسود الطرف والتبقيع ويعلوه في طرفه الاسود تجذيع ابيض وتنقيط . قشرانها شفاف . قوائمها الى السمرة || مرتعها السنديان .

١٧٠٦٢ - طَثْرَة القُطن ٥ *
Oxycarenus hyalinipennis (S).
حشرة من الطثريات صغيرة القد طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السمرة السوداء . مجدافاها بلون الفضة اللامعة || تركب براعم القطن الزهرية وتوقع بها اشد الاذى .

١٧٠٦٣ - طَثْرَة الكَرْمَة ٥ *
Pyrrhocoris apterus (S). Punaise tête de mort, Diable (F).
حشرة من الطثريات صغيرة القد طولها نحو ٦ م. ثوبها ابلق اللون . اجنحتها قصيرة . مجدافاها مجنحة || تركب براعم الكرمة فتؤذيها .

١٧٠٦٤ - طَثْرَج
Fourmis (F). Ants (E).
هو النمل واحدته طَثْرَجة .

١٧٠٦٥ - طَثْرِيّات ٥ ، لِيغَيّات ٥
Lygaeidae (S). Lygaeidés (F). Lygaeidae, Chinch bugs (E). Lang wanzen (D).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها خاضلة او غاتلة ، صغيرة القد او متوسطة . تتميز بخلوها من غدد فرز السوائل الكريهة الرائحة . عويناتها جانبية . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، مقوسة ، ثلاثية المفاصل . ارساغها ثلاثية العقل . مجاديفها خماسية العروق القاطبة الطولية .


١٧٠٦٦ - طَثْيَة
« شجرة تسمو نحو القامة مشوكة من اصلها الى اعلاها شوكها غالب لورقها وورقها صغار ولها نورة بيضاء يجرسها النحل . ج طَثْي » (اللسان) .

١٧٠٦٧ - طُحارَة
Etudes des nuages (F).
هي الابلان درس تكوين السحب وتحركاتها .


١٧٠٦٨ - طَحاف ، طَخاف ، طَخاء
Cirrus
ضرب من الغيوم وهو سحاب مرتفع رقيق ترى السماء من خلاله .

١٧٠٦٩ - طَحّافة مُرَقَّطة ٥ *
Tropideres sepicola (S). Tropidère moucheté (F).
Tropideres sepicola (E).
حشرة خاضلة خاشبة دامنة من فصيلة القاطوبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف احراج السنديان . خنافسها تعيش على الاوراق . يرقاتها تعيش على الجذوع والاغصان اليابسة فتسردبها بالطول والعرض || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ م. ثوبها الى السواد الفحمي الاصهب المواج يعلوه ترقيط اطحل وبعض التزاويق الكستنية . رأسها معتدل الجرم ، خطمها متكي مزنق الطرف . عيناها صغيرتان . زباناها صقيان . ظهرانها مستدير المؤخر اللاحف . غمداها شديدتا الصلابة ، كثيفتا الحمل . ارساغها ثلاثية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تمرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتع المكن في شقوق الاخشاب اليابسة او تحت قشورها || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٨ م. جسمها مستغلظ الرأس والمقدم ، سداسي الرواجب الصغيرة. ثوبها الى التبني الاصفر المواج . رأسها اسود . فكاها ضليعان ذربان || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في السرداب اليرقي ضمن غشاء هزيل .

١٧٠٧٠ - طِحَال
Rate (F). Spleen (E).
عضو باطني في الجسم يوجد في تجويف البطن تحت الحاجب الحاجز . وظيفته الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات لذلك فهو يختزن الكثير من كريات الدم الحمر يستخدمها عند الحاجة اليها . ج طحل وأطحلة وطحالات .


طثرة البطاطا


طثرة الزرع


طثرة القطن


طثرة الكرمة


طحّافة مرقّطة

١٧٠٧١ - طحالب Mousses (F). Moss (E).
صف من قسم الطحلبيات انواعه واجناسه عديدة تجمعها اربع فصائل تنتمي الى مرتبتين : السبخيات والسفانيات . اما فصائلها فهي : الرهوكيات والسفانيات والشرنبثيات والصرخبيات .


طحرب

١٧٠٧٢ - طحاليّ Splénique (F). Splenic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما له علاقة بالطحال .

١٧٠٧٣ - طحّان Meunier (F). Miller (E).
هو من تعاطى مهنة الطحن من صانع الطحين وبائعه .

١٧٠٧٤ - طحانة Meunerie (F). Miller's trade (E).
حرفة الطحان وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً .

١٧٠٧٥ - طَحْراب ٥ Olivancillaria (S).
Olivancillaire (F). Olivancillaria (E).
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعه المعاصرة المعروفة عديدة موطنها بحار امريكة الجنوبية || اصدافها شبيهة باصداف الطحرب الا انها ازلق منها وجواضمها مقوسة الشكل . صفحاتها ناعمة ، جميلة الالوان والزخرفة .


طحروب السنديان

١٧٠٧٦ - طُحْرُب ٥* Oliva, Dactylus (S).
Olive (F).
الواحدة طحربة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها مفترسة . موطنها بحار البلاد الحارة . تعيش على الشطوط الرملية المغمورة || اصدافها مالسة شبه زيتونية الشكل . متوسطة الحجم ، جميلة الالوان والزخرفة . بعض انواعها يفرز مادة صباغية لونها وتركيبها كالارجوان || اشهر انواعه واكبرها قداً واميزها ارجوانياً الطحرب الزقي (Dactylus utriculus) لونه الى الشقحة المزخرفة بالكهبة . موطنه المحيط الهندي .


طحروب محاري

١٧٠٧٧ - طُحْرُبيَّات ٥ Olividae (S).
Olividés, Dactylidés (F). Olividae (E).
فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة موطنها بحار البلاد الحارة || اصدافها شبه اهليلجية ، زيتونية الشوزن ، متفاوتة الاحجام ، جميلة الالوان . مستطيلة الفوهات الضيقة القاطبة . ارجلها كبيرة ، ثنائية الفلق || اعرف اجناسها واشهرها الطحرب والطحيرب والطحراب والروطب والعاجة .


طحيرب

١٧٠٧٨ - طَحْرَة Tégument (F). Tegument (E).
الغشاء الناعم الذي يغلف النواة والبزرة وما اشبه .

١٧٠٧٩ - طُحْرُوب ٥ Pleurotus (S). Pleurote (F).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها غابات وحراج جبال المناطق المعتدلة الحرارة . تعيش على جذوع الاشجار واغصانها دون ان تؤذيها . تتميز بسوقها القصيرة وبنكاعها القمعية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الطحروب المحاري وطحروب السنديان .

١٧٠٨٠ - طُحْرُوب السنديان ٥*
Pleurotus dryinus (S). Pleurote du chêne (F).
نوع من الطحروب . يعيش على جذوع السنديان واغصانه . مجموعته شفعية العدد الذي يتألف من وحدتين او اربع وحدات . ساقه شديدة القصر . نكعته مفرطحة ، معتدلة الحجم ، مكفوفة الاطراف ، مزغبة السطح ، لونها الى الطحلة الصفراء المواج يعلوها تنميش اسمر . اطراسها الى الصفرة السمراء المواج || لحميته كاغنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

١٧٠٨١ - طُحْرُوب محاري ٥*
Pleurotus ostreatus (S). Pleurote en huître (F).
نوع من الطحروب يعيش على جذوع الصنوبريات . مجموعته تعد من ٦ الى ١٢ وحدة . ساقه قصيرة شهباء اللون . نكعته محارية الشكل لونها الى الكهبة السمراء ، اطراسها الى الليلكي العابق || لحميته مأكولة ، لذيذة الطعم .

١٧٠٨٢ - طُحْرُور ، طُحْرُورَة Nuage (F).
Cloud (E).
الطحرور والطحرورة : السحابه . والطحارير قطع السحاب المتفرقة .

١٧٠٨٣ - طِحْلاب ٥ Muscicole (F).
Muscicolous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على النباتات الطحلبية .

١٧٠٨٤ - طُحْلُب ، طَحْلَب ، طِحْلِب
Mousse (F). Moss (E).
اسم شامل يطلق على مختلف النباتات الطحلبية دون تمييز رتبة او فصيلة او جنس . والطحلب من النباتات العادمة الازهار والجذور الحقيقية تلتمس الغذاء بمراشف خيطية تثبتها في التربة وعلى الشجر والصخور .

١٧٠٨٥ - طَحْلَب السَّمَك Mousse (F).
مرض سار يفتك باسماك المياه العذبة . مظهره الخارجي نواس خلي التجميع ، قطني اللون يعلو اجسام السمك . سببه فطر مجهري يدعى سبرولونية (Saprolognia) يعيش في المياه الملوثة القذرة .

١٧٠٨٦ - طُحْلُب المَنَاقِع Sphaigne (F).
هو الصحلب ، اطلبه .

١٧٠٨٧ - طَحْلَبيَّات Bryophytes, Muscinées (F).
Bryophytes, Muscina (E).
قسم من المملكة النباتية يتميز بخلو نباتاته من الجذور والازهار . اجناسه وانواعه كثيرة العدد تجمعها ثماني فصائل تنتمي الى اربع رتب وصفين .

١٧٠٨٨ - طَحْمَاء هي الشوكران ، اطلبه .

١٧٠٨٩ - طَحْن Mouture (F). Grinding (E).
جعل البر وسائر الحبوب دقيقاً .

١٧٠٩٠ - طُحَيْرَب ٥* Olivella (S).
Olivelle (F). Olivella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ٣٠

موطنها بحار البلاد الحارة || اصدافها مائلة لماعة زيتونية الشوزن ، صغيرة الحجم ، جميلة الالوان الزاهية || منه انواع تقفز فوق سطح الماء وذلك بواسطة ارجلها المفلوقة الممكن نفخها .

١٧٠٩١ - طَحين — Farine (F). Flour (E).

هو الدقيق ، مسحوق ناعم يحصل من طحن حبوب القمح والذرة الصفراء وغيرها من الحبوب .

١٧٠٩٢ - طَخَاف — Cirrus (S).


ويدعى الطحاف ، سحاب مرتفع رقيق .

١٧٠٩٣ - طُخْرُور ° — Nimbostratus (S).

هو الطاخر ضرب من الغيوم ، اطلبه .

١٧٠٩٤ - طُخْرُوف °* — Languria (S).
Langurie (F). Languria (E).

جنس حشرات من غمديات الاجنحة دبوسيات القرون وفصيلة العرطليات . انواعه المعروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، ضيقة الشكل ، تطول من ٨ الى ١٠ مم. رؤوسها محرمة . عيونها ناشزة . قرونهـا الاستشعارية خيطية ، دبوسية الاطراف . كواسلها شبه مكورة. بطونها اسطوانية. اغمادها ضيقة ، لاحفة . قوائمها دقيقة . اثوابها ثنائية اللون ، يكثر فيها الاحمر والبرتقالي . اغمادها زرقاء او خضراء او كستنية او صنابية مذهبة المواج || معظم انواعها يعيش على الفطور والبعض الآخر تحت قشور النبات الذابل . يرقاتها دامنة .


طخروف

١٧٠٩٥ - طَخْفَاء — الاتان السوداء الانف .

١٧٠٩٦ - طَخْمَة — Troupeau de chèvres (F).
Flock of goats (E).

قطيع المعز .

١٧٠٩٧ - طخميل — Coq (F). Cock (E).

هو الديك المعزّ .

١٧٠٩٨ - طِخْيم — Takang (F).

حيوان لبون عاشب مجترّ يدعى طاكان ، اطلبه .

١٧٠٩٩ - طَرّ — Duvet (F). Down (E).

الطر : ما طلع من الوبر بعد النسول . وطر النبات : رعل او كمح .

١٧١٠٠ - طَرَاخُور

هو الاسقمري ، نوع من السمك ، اطلبه .

١٧١٠١ - طَرَاخُور شَائع
Maquereau commun (F).

سمكة بحرية تدعى اسقمري معروف ، اطلبها .

١٧١٠٢ - طَرَاخُور كُلْيَاس
Maquereau colias (F).

سمكة بحرية تدعى اسقمري كلياس ، اطلبها .

١٧١٠٣ - طَرّارَة °* — Physophora (S).
Physophore (F). Physophora (E).

جنس عضاء من المثعبيات وفصيلة الطراريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || مستعمراتها تبدو كعناقيد ملونة قسطانية الخضاب تعوم في الماء توجهها ملامسها العديدة وما ينشب فيها من اليااف راشيّة مستطيلة محبحبة الاطراف .


طرّارة

١٧١٠٤ - طَرّاريّات ° — Physophoridae (S).
Physophoridés (F). Physophoridae (E).

فصيلة من المضاهيات المثعبيات البحرية . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر اجناسها الطرارة .

١٧١٠٥ - طِرَاز — Type

١٧١٠٦ - طَرّاز بُرتُقَالي °* — Rupicola crocea (S).
Rupicole orangé (F).

طائر من فصيلة الطرازيات . موطنه بعض المناطق الجبلية من الغويان والبرازيل . يألف المواقع الصخرية والاراضي الوعرة باستثناء فصل الشتاء حيث يأوي الى الغابات . سربه يعد بعض المئات || جسمه مكردم الشكل يطول نحو ٣٠ سم. عند الذكر ونحو ٢٧ سم. عند الانثى . ثوب الذكر الى الصفار البرتقالي . حتار تنزعته الى الارجواني العابق . لواحف قوادمه واباهره الى الجؤوة . رفال ذنبه جؤوية اللون صفراء الاطراف . حدقة عينه برتقالية اللون . منقاده وساقاه الى الصفار الحنطي . ثوب الانثى الى الصفار الغناي تعلوه ماجة حمراء في الافنيك والذنب || طيرانه خفيف الحركة سريعها طويل الشوط. قوته الثمار المختلفة والبذور || يشيد وكنته في شخاليف الصخور ، عـلى طريقة السنونو ، بالطين المزوج بالالياف النباتية . الانثى تحضن ثلاث مرات في الحول . حضنتها تتألف من بيضتين . الترخيم يستمر نحو اسبوعين تقوم به الانثى بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

١٧١٠٧ - طَرّازيّات ° — Rupicolidae (S).
Rupicolidés (F). Rupicolidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكة الوسطى اخصها الغويان . تألف الوعر والمواقع الصخرية التي لا تبعد كثيراً عن شلالات الماء || اجسامها عبلة مكردمة مستطيلة الاجنحة قصيرة الاذناب والارساغ . صغيرة المناقيد ، كبيرة القنازع التي تمتد من المناشق الى الاقفية . اثوابها تختلف مع النوع والشق || نظامها الحياتي جماعي . اسرابها تعد بعض المئات . قوتها الثمار والبذور || اعرف انواعها واشهرها الطرّاز البرتقالي .



طرّاز برتقالي

١٧١٠٨ - طَرّافَة البَنْج ° — Terapha hyosciami (S).
Punaise des jusquiames (F).


حشرة خاضلة من فصيلة الكورسيات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها مبعثر الملب ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٠ مم. رأسها مستغلظ ، محرسم . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان || ثوبها الى الحمرة الصفراء المواج يعلوها تبقيج اسود في الكويل والحجفة وحنجبي الظهران . ظهرانها ارمد اللون . قشرانها شفاف . بطنها الى الحمرة يعلوها تبقيج اسود . قوائمها متكاثفة الملب || تركب العديد من النبات واخصها الباذنجانيات ومنها البنج .


طربال مطوّق


طربان


طرثث


طرثوث


طرثوث احمر


طرثوث مصري

١٧١٠٩ - طَرَائِق الإسْفَاد
Méthodes de reproduction (F). Methods of reproduction (E).
طرائق الاسفاد في الحيوانات الدواجن تأتي بالنسبة الى الغاية المتوخاة على خمسة اشكال : الاصطفاء والتهجين والانغال والتخليط والانتخاب . راجعها في مواضعها .

١٧١١٠ - طُرْب Tourbe (F). Peat (E).
هو الترب ، اطلبه .

١٧١١١ - طُرْباء Tourbière (F). Peat-bog, Peat-moss (E).
هي التَرباء ، اطلبها .

١٧١١٢ - طَرْبال مُطَوَّق * ، دُرْسَة القَصَب المُطَوَّقة
Cynchramus schoeniclus, Emberiza schoeniclus (S). Cynchrame schoenicole, Bruant des roseaux (F). Dalmatian Reed Bunting (E).
طائر من الدرس وفصيلة الشرشوريات . موطنه اروبة الجنوبية ويقطع في الشتاء نحو قبرص ولبنان وفلسطين وسيناء ومصر . يعتبر من الضوارب التي تقيم في لبنان من شهر الى اربعة اشهر ‖ جسمه ربع القامة يطول نحو ١٥ سم . وتبلغ بسطته نحو ١٨ سم . ثوبه الى الطحلة البنية يعلوها توشيح كستني . رأسه وزوره الى السمرة . ويمتد من قاعدتي الشدقين خطان ابيضان فاصلان بين المحسرين والزور ثم يتصلان بقلادة بيضاء تطوق الرأس . ويعلو الرداء والظهر والعجز خطوط كستنية يتخللها الاسود . ذنبه معتدل القد ، فارق الطرف . صدره وبطنه الى الغبرة البيضاء . ايطلاه موشحان بالبني . حدقة عينه كستنية . منقاده سيوري اللون ‖ الانثى اصغر قداً من الذكر وثوبها قريب الشبه بثوبه ‖ يألف المناقع والاجام وضفاف مجاري الماء . يدثن عشه على الارض بين الاعشاب الكثيفة . الانثى تحضن مرة واحدة في العام . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر من ١٣ الى ١٤ يوماً ‖ يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى .

١٧١١٣ - طَرْبان ٥* Equus asiaticus (S).
Tarpan (F).
ضرب من الخيل موطنه فيافي آسية الشمالية . علماء الحيوان لا تعترف بالطربان كنوع مستقل بل تقول انه ضرب من الخيل توحش بعد ان كان داجناً ‖ جسمه اصغر من جسم الفرس العربي . ثوبه كستني اللون يعبق في الشتاء ويزهو في الربيع والصيف ‖ يتميز بالصلابة والنشاط ، وبغلاظة الرأس وباستطالة العنق الانفطع القصير العرف ، وبصغر الحافر وبنزارة شعر الذنب الذي يمتد حتى اواخر الظهر .

١٧١١٤ - طَرْبُوش الغُرَاب هو لبلاب الحقول ، اطلبه .

١٧١١٥ - طَرَّة الطرة هي النطة الواحدة .

١٧١١٦ - طُرَّة Bord (F). Edge, Margin (E).
طرة كل شيء : حرفه . وطرة الورقة حرفها او حتارها . ج طرر وطرار وطرات وأطرار .

١٧١١٧ - طُرَّة Huppe (F). Crest, Tufted (E).
شكل من اشكال القنزعة .

١٧١١٨ - طُرْثُث * Balanophorus (S).
Balanophore (F).
جنس نباتات لحمية فطرية الشكل معمرة من فصيلة الطرثوثيات . انواعه المشهورة ثلاثة تتطفل على جذور مختلف الاشجار . سوقها وفروعها صغيرة القد غليظة الجسم . اوراقها حرشفية متراكبة . ازهارها صفر او بيض او حمر ‖ عصارة اغاليجه شمعية التركيب شائعة الاستعمال .

١٧١١٩ - طُرْثُوث * ، مَصْرُور ، زُبّ الارض ، إبْر الحَبَش ، إبْر الذِئب
Cynomorium coccineum (S). Cynomoir, Cynomorion écarlate, Champignon de Malte (F). Maltese mushroom, Scarlet synomorium (E). Malteser Pilz, Schwammvon Malta (D). Fungo di Malta (I).
نبات طفيلي وحيد الجنس والنوع من سبط المصرورات وفصيلة الطرثوثيات . منبته حوض البحر المتوسط . اغاليجه مأكولة قابضة وهو لا يخلو من بعض الخواص الطبية الصحية المقوية النافعة ، كما يستعمل لقطع النزف .

١٧١٢٠ - طُرْثُوث أحْمَر * ، هَالُوك شَرْقي
Phelypaea coccinea (S). Phélipée écarlate, Clandestine du Levant (F). Red showy broom rape (E). Clandestino di Levante (I).
نبات طفيلي من فصيلة الجعفيليات يكثر في بعض مناطق الشرق الادنى . اغلوجه بنفسجي اللون ، ازهاره ارجوانية ، حمر المواج ‖ وهو شديد الوقع والضرر ، يؤذي النباتات التي يركبها .

١٧١٢١ - طُرْثُوث حلو
هو الاغاريقون المريّ ، اطلبه .

١٧١٢٢ - طُرْثُوث مِصْري * ، هَالُوك رِيْحِي
Phelypaea aegyptiaca (S). Phélipée d'Egypte (F). Sweet scented broom rape (E). Nelkensommerwurz (D). Succiamele piccolo (I).
نبات طفيلي من فصيلة الجعفيليات يركب اكثر الزروع الصيفية ويوقع بها اشد الاذى .

١٧١٢٣ - طُرْثُوثِيَّات Balanophoraceae (S).
Balanophoracées (F). Balanophoraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بغلاظة سوقها اللحمية . اوراقها حرشفية متراكبة . ازهارها وحيدة او ثنائية المسكن ، صغيرة القد ، هامية الارتكاز ، قرصية التجميع ، لبدة ، متتابعة .

١٧١٢٤ - طَرْح Soustraction (F). Subtraction (E).

١٧١٢٥ - طَرْح Régime de banane (F).
Bunch, Stem (E).
هو القرط يتألف من عدة امشاط متتابعة ترتكز على شماريخ ليفي التركيب ، متين الحبك ، غزير العصارة الدبقية .

١٧١٢٦ - طَرْح في المُزَايَدَة
Mise aux enchères (F). Bidding (E).
هو طرح مال منقول او ثابت للبيع بطريق المزاد العلني ليشتريه من يعرض اعلى ثمن فيه .

١٧١٢٧ - طُرْحُوم Eau altérée (F)
Corrupt water (E).
هو الماء الآجن .

١٧١٢٨ - طَرْخ ، طَرْخة Puisard (F). Cesspool (E).
شبه حوض كبير عند مخرج القناة يجتمع فيه الماء .

١٧١٢٩ - طَرَخْشَقُون هو الهندب البري ، اطلبه .

١٧١٣٠ - طَرْخُورَة Saurel (F).

سمكة بحرية تدعى شيم طرخوري ، اطلبها .

١٧١٣١ - طَرْخُون *

Artemisia dracunculus (S). Estragon, Armoise petit dragon, Dragone, Fargon, Tragon, Serpentine (F). Estragon, Tarragon (E). Estragon, Tragunbelfuss (D). Dragontea, Dragoncello, Targone (I).

بقلة زراعية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . ساقه تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة ضيقة النصل. ازهاره سنبلية التجميع ، رؤيسية الشكل ، محورية الارتكاز || وهو من التوابل الشائعة الاستعمال . اوراقه ونواميه مأكولة . جميع اجزائه عطرية . ينهض الشهوة وينبه المعدة || يتكاثر بالبزر والتفسيخ . يجود في جميع الاتربة الزراعية لكنه يخشى الرطوبة والصقيع .


طرخون


١٧١٣٢ - طَرْد ، طَرَد Essaim (F). Swarm (E).

هو فرق النحل . ج طرود .

١٧١٣٣ - طَرْدَان هو السيوان السوري ، اطلبه .

١٧١٣٤ - طَرْدُوس °* Onychoteuthis (S). Onychoteuthis (F).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، تنتهي بزعانف مزوانية كبيرة القد . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها كبيرة ماسحة . جرامزها طليقة ، ثمانية منها محجمة متساوية الطول واثنتان لقيفتان مستطيلتان تنتهيان برحى سنانية الشكل مجهزة بكلاليب حادة || اشهر انواعه الطردوس القوي (On. robusta) الذي يكثر وجوده في بعض مناطق المحيط الهادي والذي يطول من ١٠ الى ١٢ متراً .


طردوس

١٧١٣٥ - طَرْدُوسِيَّات ° Onychoteuthidae (S). Onychoteuthidés (F). Onychoteuthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الارجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والباردة || اعرف اجناسه واشهرها الطردوس والورّاس والنساس والغوّاس .

١٧١٣٦ - طِرْس Feuillet (F). Leaf (E).

جزء ورقي الشكل من صفحة بعض الفطور . ج اطراس وطروس . والاطراس تبدو كأنها اطراف اوراق مرصوفة متناسبة منتظمة .

١٧١٣٧ - طَرْسَام ° Exuviable (F). Exuviable (E).

نعت تعريفي يطلق على كل طائر يتحسر أو حيوان يتجدد قشاره او جلده .

١٧١٣٨ - طَرْسَب °* Tarsipes rostratus (S). Tarsipède rostré (F).

حيوان حاشر ثامر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفلنجريات . موطنه بعض مناطق استرالية الشمالية . يألف الغابات . ملجئه الحياتي زوجي . مسرحه دجوي . قوته الحشرات والذباب والثمار ورحيق الازهار يرتشفه بلسانه الضيق الجاح || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٠ سم. رأسه مخروطي الشكل ، دقيق الفقم . عيناه صغيرتان . اذناه مستديرتان . قوائمه قصيرة . اباهمه تقابل اصابعه . وبره كثيف وقصير . ثوبه الى الشهبة يعلوها مواج اشقح في الرأس والظهر ومواج اصفر في الصدر والبطن ، ويعلوها ايضاً خط ثبجيّ اسود قاطب يمتد من القفن الى قاعدة الذنب . محمراه الى الشقحة الصنابية || الانثى تتحل بنفس الثوب ولها جراب في اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى الفطام .


طرسب

١٧١٣٩ - طَرَسْتُوج ، سُلْطَان ابراهيم


Mullus (S). Mulle, Rouget (F). Mullet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الطرستوجيات انواعه ثلاثة موطنها شواطي المتوسط والاطلسي . جميعها صغيرة القد طولها يراوح بين ١٠ و ٣٥ سم. اجسامها اهليلجية الشكل هيفاء . اثوابها زاهية الالوان المتراكبة المتداخلة بين الرمادي والوردي والبرتقالي والاحمر والبنفسجي والاسمر . رؤوسها صغيرة . مخاطمها قصيرة . عذباتها ثنائية مستطيلة. زعانفها الشرجية فارقة || انواعه الثلاثة مأكولة ومستحبة انما متفاوتة الصنف .

١٧١٤٠ - طَرَسْتُوج أَسْمَر * ، قَرْقُوزَة

Mullus fuscatus (S). Mulle brun (F). Dark mullet (E).


نوع من الطرستوج قوته الضيوع والنبوت البحرية الرملية والصخرية . يكثر في البحر المتوسط . طوله عند اكتمال بلوغه يقارب ٣٥ سم. ملمحه اهليلجي الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزاهية يدخل فيها الفضي والرمادي والوردي والاحمر الصنابي المواج . ظهره اعبق لوناً من جنبيه . رأسه صغير القد . خطمه متوسط البروز . عذبتاه غليظتان . عيناه عقيقيتان . زعانفه الظهرية والصدرية معتدلة الحجم ، لينة . فلوسه صغيرة ودقيقة || يعتبر من اجود الاسماك المأكولة ومنهم من مائله ان لم يفضله على الطرستوج الصخري .


طرستوج اسمر

١٧١٤١ - طَرَسْتُوج رَمْلِي * ، سُلْطَان ابراهيم الرَمْلِي ، بَرْبُونِي صغير

Mullus barbatus (S). Mulle rouget, Rouget-barbet, Petit Barbarin (F). Red mullet (E).


نوع من الطرستوج قوته النبوت الرملية البحرية . طوله يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. ملمحه جالس الظهر . ثوبه متراكب الالوان الزاهية يدخل فيها الفضي والوردي والارجواني . رأسه صغير القد . خطمه قليل البروز قصير . عذبتاه دقيقتان مستطيلتان . عيناه فضيتان . زعانفه الظهرية والصدرية معتدلة القد لينة . زعنفته الشرجية فارقة . فلوسه مستدقة رقيقة || يعتبر من اجود الاسماك المأكولة الا انه يأتي بعد الطرستوج الصخري . وهو مبذول على الشواطي اللبنانية السورية .


طرستوج رملي

١٧١٤٢ - طَرَسْتُوج صَخْرِيّ * ، سُلْطَان ابراهيم الصخري ، بَرْبُونِي

Mullus surmuletus (S). Mulle surmulet, Surmulet, Barbarin (F). Surmullet (E).

نوع من الطرستوج قوته النبوت الصخرية المائية . طوله يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم. ملمحه مردني الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزاهية يغلب فيها الرمادي والوردي


طرستوج صخري

والارجواني الصنابي المواج . رأسه صغير القد . خطمه ذلق بارز . عذبتاه مستطيلتان . عيناه ارجوانيتان . زعانفه الظهرية والصدرية كبيرة القد لينة . زعنفته الشرجية فارقة مستطيلة || يعتبر من افخر الاسماك واجودها صنفاً . وهو مبذول على الشواطئ اللبنانية السورية .

١٧١٤٣ – طَرَسْتُوجِيّات Mullidae (S).
Mullidés (F). Mullidae, Goatfishes (E).
فصيلة اسماك من العظميات الشائكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مأكولة مستحبة الطعم . اجسامها رشيقة متوسطة القـــد او صغيرة . اثوابها زاهية الالوان الجميلة . اشهر اجناسها الطرستوج .


طرسوح

١٧١٤٤ – طَرْسَم ° Exuvie (F). Exuvie (E).
الطرسم ما يتخلى عنه الجسم الحيواني عند التحسير او الانسلاخ او الاكمال .

١٧١٤٥ – طَرْسَمَة ° Exuviabilité (F).
Exuviability (E).
الطرسمة خاصة التحسير او الانسلاخ او ابدال القشار التي تتمتع بها الطير والحشرات وبعض الحيوانات .

١٧١٤٦ – طُرْسُوح * Aptenodytes (S).
Manchot (F). Penguin (E).
جنس طيور بحرية من عديمات الريش وكفيات القدم . تتميز باجسامها الغليظة المستطيلة . طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. اجنحتها مجدافية الشكل ، حرشفية الريش . اعناقها ومناقيدها مستطيلة ، رؤوسها صغيرة . اذنابها جداع كاسية || قوتها الاسماك والقشريات . تدثن اوكارها في تخاليف الصخور فوق الماء . اناثها تبيض وتحضن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع .


طرطام

١٧١٤٧ – طُرْسُوحِيّات ° Aptenodytidae (S).
Apténodytidés (F). Aptenodytidae (E).
فصيلة طيور بحرية من عديمات الريش كفيات القدم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . موطنها بحار القطب الجنوبي || اجسامها شـبه مخروطية الشكل . رؤوسها صغيرة . مناقيدها جالسة ، معتدلة الطول ، محددة الافاك العليا الباترة السطام الحاد . اعناقها مستطيلة . اجنحتها مجدافية الشكل ، حرشفية الريش . اذنابها جداع كاسية . ارساغها متوسطة الجرم ، رباعية الاصابع ، كاملة الحظاب || اشهر اجناسها الطرسوح والظفاف .


طرطوب

١٧١٤٨ – طُرْسُوم Agrodrome champêtre (F).
طائر من فصيلة الذعريات يدعى جشنة الحقل . اطلبه .

١٧١٤٩ – طَرْطَام °* Pteroptochos (S).
Ptéroptochos (F).
جنس طير من فصيلة الطرطاميات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية . تألف المروج والغابات وضفاف مجاري الماء . قوتها الهوام والحشرات والديدان والبزور البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٤ الى ١٦ سم. اجنحتها قصيرة . اذنابها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . اثوابها تراوح من الشقحة الى السمرة والصفرة والشهبة . صدورها وبطونها من البياض الى الغبرة الموشمة بالاسود || تدثن اعشاشها في الاشجار الرفيعة . الاناث تبيض من ٤ الى ٥ بيضات والذكور تناوب الاناث في الحضن .


طرعوب محزز

١٧١٥٠ – طَرْطَامِيّات ° Pteroptochidae (S):
Ptéroptochidés (F). Pteroptochidae (E).
فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق الشرق الاقصى وامريكة الجنوبية . تألف البراري والمراعي قوتها الحشرات والهوام والبزور البرية || اجسامها صغيرة . اثوابها عادمة التخضيب الزاهر . اعرف اجناسها واشهرها الطرطام والرماز .

١٧١٥١ – طُرْطُب
هو الضرع الضخم الطويل المسترخي . ويقال لطويلة الضرع من الحيوان طرطبة .

١٧١٥٢ – طُرْطُبَانِيَّة
الطرطبانية من المعز الطويلة شطري الضرع .

١٧١٥٣ – طَرْطَبِيس Vanneau huppé (F).
طائر يدعى ابو طيط متوج ، اطلبه .

١٧١٥٤ – طَرْطَر Petite centaurée (F).
هو القنطريون الصغير او مرارة الحنش .

١٧١٥٥ – طَرْطَرَة Tartrage (F).
هي معالجة الخمر بحامض الطرطريك سداً لعوز في نسبة حموضتها .

١٧١٥٦ – طُرْطُوب °* Clinus argentatus (S).
Cline (F) Clinus, Crested blenny (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الجيتريات شائكات الزعانف . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها شبه اهليلجيّ الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ثوبها الى الخضار البحريّ الفضيّ المواج يعلوه تجذيع معترض اسمر يمتد من الزعنفة الظهرية الى البطن . رأسها صغير الخطم الذلق يعلوه في وسط الجبهة رعثة صغيرة نحيلة غضروفية المادة . زعنفتها الظهرية وحيدة مستطيلة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٥٧ – طَرْطُور هو البرازية ، اطلبها .

١٧١٥٨ – طَرْطُور البَاشَا
هو الكبوسين الكبير ، اطلبه .

١٧١٥٩ – طَرْطُوف Topinambour (F).
هو عباد الشمس المسقولي ، اطلبه .

١٧١٦٠ – طُرْعُوب مُحَزَّز ° ، كُبْرُوفِيلُس مُحَزَّز °*
Coprophilus striatus (S).
Coprophile strié (F). Coprophilus striatus (E).
حشرة نائلة من فصيلة الدنيات ورتبة مقمّدات الاجنحة . تألف المزارع التي تكثر فيها الماشية لانها تعيش على الزبل والروث || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ سم. ثوبها الى السمرة الكستنية العابقة . رأسها صغير الجرم ينتهي بفكين كبيرين . عيناها بارزتان . زباناها خيطيان دقيقان . ظهرانها يلحف نحو ثلث البطن . غمداها آميلتا الصلابة ، متتابعتا التحزيز . بطنها مستغلظ المؤخر ينتهي

بشرج عريض . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في أوائل الربيع وتعيش حتى اواسط آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل داخل انفاق مستطيلة تحتفرها في التربة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٠ الى ١٢ م م. ثوبها الى السمرة الكستنية. حلقاتها الصدرية مستغلظة الجرم . رأسها معتدل القد اسود اللون . فكاها نشيطان . رواجبها وشرجها الى السمرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .

١٧١٦١ - طَرْغَب ° Cephalopterus (S).
Céphaloptère (F). Cephalopterus (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة القطنجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق اميركة الاستوائية . تألف الغابات . قوتها الثمار البرّية . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد من ٤ الى ١٠ ازواج || اجسامها متوسطة القد شبيهة بالزرياب . رؤوسها متوجة كبيرة الطرر . اعناقها مقلدة باغباب مسترسلة الريش . مناقيرها ضليعة محزمة || اشهر انواعه الطرغب المزين Ceph. ornatus (S). الذي يكثر وجوده على ضفاف نهر الامازون . ثوبه الى السواد الاسفع الازرق المواج .

١٧١٦٢ - طُرْغُلَة °* Columbella (S).
Colombelle (F). Columbella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطرغليات . انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ معظمها يعيش على شطوط بحار المناطق الاستوائية || اصدافهـا متماسكة شبه بيضية ، عنقية محلزنة ، قصيرة اللولب ، مبهجة ومجذعة بالالوان الزاهية . رؤوسها صغيرة مبططة ، ثنائية اللوامس المعيونة المخروطية الشكل . افواهها ملحوقة بالرؤوس ، مستطيلة الانخطام الانبوبية . ارجلها مستطيلة . ضيقة مجهزة باسفاط قرنية المادة .

١٧١٦٣ - طُرُغْلُودُس * ، صُرَيْس ، طَنَّان
Trochilus (S). Colibri, Oiseau-mouche (F). Humming-bird (E).
طرغلودس وضريس عن الجاحظ . عصفور صغير القد طوله نحو ١٠ سم . ثوبه متداخل الالوان الزاهية الجميلة فيه الرمادي والاحمر والاصفر والاسمر وفي جناحيه ريشة ذهبية . ذنبه متواتر النقط البيض الدقيقة . منقاره رقيق مستطيل . قوته الذباب والهوام ورحيق الازهار || يدشّن عشه في الاشجار الفناء فوق مجاري الماء || اناثه تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضنتها لا تتعدى اربع بيضات .

١٧١٦٤ - طُرْغُلِيَّات ° Columbellidae (S).
Colombellidés (F). Columbellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصدافها صغيرة القد متباينة الاشكال منها البيضية والمخروطية والوشعية ، جميعها متماسكة الصفحة المزخرفة بالالوان الزاهية || اشهر اجناسها الطرغلة .

١٧١٦٥ - طُرْغُون °* Trogon
جنس طير من الطرغونيات المتسلقات . انواعه عديـدة جميعها من الحاشرات الثامرات تألف غابات واحراج البلاد الحارة الاستوائية .

١٧١٦٦ - طُرْغُونِيَّات ° Trogonidae (S).
Trogonidés (F). Trogonidae (E).
فصيلة طير من المتسلقات . اجناسها وانواعها عديدة اعطانها البلاد الاستوائية . تتميز باستطالة اذنابها وبجمال اثوابها والوانها الزاهية . اشهر اجناسها الطرغون


طرغلة

١٧١٦٧ - طَرْف
الطرف او الطرفان منزل من منازل القمر الشامية . وهما نجمان من برج الاسد يتقدمان الجبهة . سميا بذلك لاعتبارها كعيني الاسد || رقيب الطرف يدعى سعد بلع .

١٧١٦٨ - طِرْف Racé, Pur sang (F).
Thoroughbred (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان صريح النسب الاصيل اي كريم الطرفين طرف الاب وطرف الام .

١٧١٦٩ - طَرَف Partie (F). Part (E).
هو من اشترك في عقد قانوني مع غيره .

١٧١٧٠ - طَرَفَا المُعَادَلَة
Membres de l'équation (F). Members (sides) of equation (E).

١٧١٧١ - طَرْفَاء هي الأثل ، اطلبه .

١٧١٧٢ - طَرْفَاء المَنّ هي أثل المن ، اطلبه .

١٧١٧٣ - طَرْفَائِيَّات
وتدعى الاثليات . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . راجع أثليات .

طرغلودس

١٧١٧٤ - طَرْفَة
الطرفة نجم نير من كوكبة برج السرطان مركزه على قائمة السرطان المؤخرة .

١٧١٧٥ - طَرَق Couvrir (F).
طرق الفحل الانثى . قعا عليها (الصحاح) .

١٧١٧٦ - طَرَّق Ecrouir (F). To hard-hammer (E).
طرّق المعدن . مدده .

١٧١٧٧ - طَرَقَة Rangée de dattiers (F).
Range of date-trees (E).
صف النخل مهما طال وايضا زرع .

١٧١٧٨ - طُرْقُون ° Trygon (S).
Pastenague (F). Whip-tailed sting ray (E).
جنس اسماك مذنبة بحرية من فصيلة الطرقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة يكثر وجودها قرب الاخوار حيث تلتحف الرمال والاسماك بانتظار ما تفترسه || اجسامها مبططة شبه مستديرة الشكل تطول من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما فيه الاذناب المستطيلة كالسياط تحميها مناخس حادة شديدة الصلابة جروحها مؤذية سامة وقد تكون مميتة . اذنابها تطول من ٨٥ الى ١٠٠ سم . اثوابها تختلف مع الانواع . اعرف انواعه المبذول والبنفسجي



طرغون


١٧١٧٩ - طُرْقُون بَنَفْسَجِي °
Trygon violacea (S). Pastenague violette (F).
نوع من الطرقون . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . طوله بما فيه الذنب نحو ١٩٠ سم. ثوبه العلوي الى


طرقون مبذول


طرمح


طرموث


طرموش المروج


طرميد

البنفسجي العابق تعلوه ماجات تراوح من الازرق الى الاسود . ثوبه السفلي الى الحنطي الاسمر . منخسه الذيلي كبير القد طوله نحو ١٨ سم . || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٨٠ - طُرْقُون مَبْذُول ◦*

Trygon pastinaca (S). Pastenague commune (F).

نوع من الطرقون يكثر وجوده في المحيط الاطلسي . طوله بما فيه الذنب نحو ٢٠٠ سم . ثوبه العلوي الى الشقحة السمراء القاتمة . ثوبه السفلي الى الحنطي الاسمر . منخسه الذيلي كبير القد ، حاد الطرف ، طوله نحو ٢٠ سم . || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٨١ - طُرْقُونِيَّات ◦ Trygonidae (S).

Trygonidés (F) Trygonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السنفقيات الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مفترسة ولودة . مرتعها الاخوار واغوار الشطوط || اعرف اجناسها واشهرها الطرقون .

١٧١٨٢ - طَرْم ، طِرْيَم Rayon de miel (F).

Honey comb (E). الطرم والطريم هو الشهد من العسل .

١٧١٨٣ - طَرْم ، طِرم Rayon (F). Ray (E).

هو شعاع الجذور والجذوع .

١٧١٨٤ - طَرْم مَكَاكي Rayon médullaire (F).

Medullary ray (E).

صفائح برنشيمية شعاعية الشكل تنطلق من محور الساق او الجذر الى المكاك والخشب والشكير .

١٧١٨٥ - طُرْمَاز

نعت تعريبي يطلق على الفرس الكريم الرائع .

١٧١٨٦ - طُرْمُح ◦* Ommatostrephus (S).

Ommatostrèphe (F).

الواحدة طرمحة . جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات وفصيلة الطرمحيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها كبيرة القد وشعية الشكل تنتهي بزعانف رمحية . رؤوسها مستغلظة . عيونها كبيرة ، جاحظة ، رفيعة النقرة . ثمانية من جرامزها مجمجمة متساوية الطول واثنتان مستطيلتان تنتهيان برحى سنانية الشكل || تتميز بشدة البأس والنشاط وبالقفز فوق سطح الماء حتى ان بعضها يقع على سطوح المراكب || اشهر انواعه طرمحة كواندتي (Om. Coindeti) التي يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط .

١٧١٨٧ - طُرْمُحِيَّات ◦ Ommatostrephidae (S).

Ommatostréphidés (F). Ommatostrephidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الارجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز . اجناسها المعروفة قليلة العدد اما انواعها فكثيرة جميعها يمية لا تقرب الشطوط . ملجئها الحياتي جماعي ، اسرابها تعد بعض المئات || اعرف اجناسها واشهرها الطرمح .

١٧١٨٨ - طُرْمُوث ◦* Pluteus cervinus (S).

Plutée couleur de cerf (F).

فطر مأكول من فصيلة الغاريقونيات . يكثر وجوده في الغابات الجبلية . يعيش على ارومات الاشجار العروة اخصها السنديان . ساقه رفيعة ، منتصبة ، معتدلة الجرم ، غبراء اللون . نكمته فارشة ، مستديرة ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الصهبة السمراء السعفاء المواج . اطراسها الى الصهبة الوردية المواج || لحميته جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

١٧١٨٩ - طُرْمُوس Mouton engraissé (F).

Fatten sheep (E). هو الخروف السمين .

١٧١٩٠ - طُرْمُوش المُرُوج ◦*

Longitarsus pratensis (S).

Longitarse des prés (F). Longitarsus pratensis (E).

حشرة من فصيلة النضاريات . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . تألف المروج والمراعي وضفاف مجاري الماء . خنافسها تعيش على اوراق النباتات التابعة لفصيلتي الفربيونيات والحمحميات ولا تعف عن السرمق والخوخ . يرقاتها تعيش في التربة على جذور النبات العائل || جسمها صغير القد ، شبه بيضي الشكل ، يطول من ٢ الى ٣ مم . ثوبها الى الجؤوة يعلوها مواج اشقح . رأسها مستعرض الجرم ، اسفيني الخطم . زباناها خيطيان مقوسان || لها جيلان في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من مكمنها في اواخر نيسان . تسافد بعد ظهورها باسبوعين وتباشر متح المكن بعد الكوم بيومين ، فتنفمن في التربة وترزّ المكن قرب اسناخ وجذور النبات العائل || اليرقة منذ نقفها تتوجه نحو جذور النبات فتثقب الادمة وتلج الى الداخل ، قوتها العصارة والخلايا النباتية . وتبقى حتى اكمال طورها اليرقي اي نحو ٣٠ يوماً ثم تنسحب الى التربة وتدخل في طور الاكمال . واليرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٥ مم . جسمها حنطيّ اللون ، اسطواني الشكل ، رأسها اسود || اما خنافس الجيل الثاني فبياتها الشتوي يستمر حتى يحين زمن النشاط ويكون ذلك في اواخر نيسان .

١٧١٩١ - طُرْمُوق Vespertilion (F).

هو الخفاش ، اطلبه .

١٧١٩٢ - طِرْمِيد * ، طُورِعُس ◦

Torymus (S). Toryme (F). Torymus (E).

جنس حشرات من فصيلة الطرميديات . انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها الاقاليم الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها نافعة تتطفل على الحشرات الضارة اخصها الآبرات || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها مخروطية الشكل . كواسلها معنقة . بطونها بيضية . مرزاتها دقيقة ، مستطيلة . اثوابها مختلفة الالوان ، لماعة .

١٧١٩٣ - طِرْمِيدِيَّات ◦ Torymidae (S).

Torymidés (F). Torymidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعها عديدة . اعطانها الاقاليم الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها نافعة تتطفل على الحشرات الضارة || حشراتها صغيرة القد ومتوسطة تطول من ٢ الى ٧ مم . اجسامها نحيلة ملونة . رؤوسها مستعرضة . زباناها صولجانية . قوائمها طويلة . مرزاتها لاقياسية الجرم منها القصيرة ومنها الخارقة الطول || اشهر انواعها الطرميد والديمور والجعبوبة .

١٧١٩٤ - طُرْنَالِيَة Tornélie (F).

هي الشمرس نبات من القلقاسيات ، اطلبه .

١٧١٩٥ - طُرْنَالِيَة لَذِيذَة Tornélie délicieuse
هي الشمرس اللذيذ المأكول الثمار ، اطلبه .

١٧١٩٦ - طُرْنَة هي البطباط ، اطلبه .

١٧١٩٧ - طرنزشيليا Tranzschelia
جنس فطور مجهرية يعرف بالصنخة ، اطلبها .

١٧١٩٨ - طُرُنْشُول هو عباد الشمس السنوي ، اطلبه .

١٧١٩٩ - طُرُنْشُول الصَّبَّاغِين * ، عبّاد الشمس النيلي
Chrozophora tinctoria (S). Chrozophore tinctorial. Tournesol des teinturiers, Croton des teinturiers, Maurelle (F). Turnesole, Dyer's litmus paper (E). Tournesolpflanze, Färber-Kroton (D). Tornasole, Girasole (I).
نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة الفربيونيات ، اقليمه حوض البحر المتوسط ، يرغب في الاتربة الجيدة التركيب المعتدلة الاندماج . زراعته تتطلب بعض العناية الخاصة كالعزق والتعشيب بعد التعتيق || يستخرج من سوقه عند الازهرار وبعد قطعها وسحقها عصارة صباغية شائعة الاستعمال الصناعي .

١٧٢٠٠ - طَرُولَة ○ Torula, Torulée (F).
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة الطحيات . مشيجه موثور التركيب . جُربه الكنيدية سبحية الانتظام . انواعه عديدة تعيش على لحاء الاغصان اليابسة والاوراق المتناثرة على الحضيض والمواد العضوية السائرة الى الانحلال .

١٧٢٠١ - طُرَيَّة Torreya
شجرة حرجية من الطقسوسيات تعرف بالطولق ، اطلبه .

١٧٢٠٢ - طُرَيْش ○* Lithodomus (S).
Lithodome (F). Lithodomus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ٢٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها شبه اسطوانية الشكل متراكبة الصفيحات الملحوفة بغشاء أدمي . اجسامها فسفورية مشعة || تعيش في اول عهدها لاصقة بالصخور المغمورة ثم تتحرر من قيدها الليفي فتثقب اصلب الصخور وتعيش في الانفاق التي تخلدها .

١٧٢٠٣ - طُرَيْح هو السرح ، اطلبه .

١٧٢٠٤ - طِرِّيخ* ، طَرِبْغلا ، جَرَّانِيَّة
Trigla (S). Trigle, Grondin (F). Gurnard (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الطريخيات . انواعه نحو ١٥ منتشرة في جميع بحار العالم . رؤوسها كبيرة مصفحة ، هرمية الشكل . اجسامها مختلفة الاحجام تطول من ١٢ الى ١٠٠ سم . زعانفها كبيرة شائكة لاقياسية . الوانها متراكبة الالوان الزاهية . لحومها مأكولة ، مستحبة ، جيدة الصنف || اشهر انواعه ما يلي .

١٧٢٠٥ - طِرِّيخ أَحْمَر Trigla pini (S).
Trigle pin, Rouget rouge, Trigle hirondelle (F).
نوع من الطريخ ، مبذول في جميع البحار ، يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . ظهره احمر اللون . جانباه الى الوردي الزاهي . بطنه اغبر اللون .

١٧٢٠٦ - طِرِّيخ أَشْهَب Trigla milvus (S).
Trigle milan (F).
نوع من الطريخ يطول من ٥٥ الى ٦٥ سم . ثوبه الى الشهبة الفضية يعلوها مواج وردي يتخلله شيء من الاصفر والاخضر .

١٧٢٠٧ - طِرِّيخ رَمَادِي
Trigla gurnardus (S). Trigle gornaud, Grondin gris (F). Gournard, Gurnard (E).
نوع من الطريخ يوجد في جميع البحار انما يكثر في المتوسط وعلى الشواطئ الاطلسية الاوروبية والافريقية || يطول نحو ٦٠ سم . ثوبه الى الربدة الفضية يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر ويبيض عند البطن .

١٧٢٠٨ - طِرِّيخ صَغِير Trigla aspera (S).
Trigle rude, Cavallion (F).
نوع من الطريخ الصغير القد يطول نحو ١٢ سم . ثوبه الى الصفرة المرجانية الزاهية يزيد احمراراً مع اقترابه من الظهر وينحرف نحو البياض الاغبر عند البطن . يوجد في جميع البحار .

١٧٢٠٩ - طِرِّيخ كَبِير Trigla corax (S).
Trigle perlon, Perlon, Perlan (F).
نوع من الطريخ يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبه الى الربدة الفضية السمراء الماجة . يعبق عند الظهر ويبيض عند البطن . يكثر وجوده في المحيط الهادي .

١٧٢١٠ - طِرِّيخ مَرْجَانِي Trigla cucullus (S).
Trigle morrude, Grondin barbarin, Orgue (F).
نوع من الطريخ يكثر في المتوسط يطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . ظهره الى الحمرة المرجانية . جانباه وبطنه الى البياض الاصفر المواج .

١٧٢١١ - طِرِّيخ مُنَمَّش Trigla lineata (S).
Trigle imbrigo, Surmulet sans barbe, Camard (F).
نوع من الطريخ مبذول في جميع البحار يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . ثوبه الى الحمرة الجوزية اللامعة تعلوها نمشة سوداء .

١٧٢١٢ - طِرِّيخِيَّات Triglidae (S).
Triglidés (F). Triglidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة العظميات الشائكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة اعرفها واشهرها الطريخ والجلاخ .

١٧٢١٣ - طَرِيد Rameau de moins d'un an (F).
الطريد هو العرجون قبل ان يبلغ الحول .


١٧٢١٤ - طَرِبْغلا جنس اسماك بحرية تدعى الطريخ .


١٧٢١٥ - طِرِّيق Courlis mâle (F).
Curlew male (E).
هو الكروان الذكر .

١٧٢١٦ - طَرِيق Voie (F). Way (E).
طريق ج طرق . كلمة شاملة تستعمل في عدة صيغ اشهرها :
طرق الطعن Voies de recours (F).
طرق المواصلات Voirie (F).
طرق قانونية Voie de droit (F).
طرق واساليب Voies et moyens (F).
طريق التنفيذ Voie d'exécution (F).
طريق تنظيمية Voie classée


طرنشول الصباغين


طريش


طريخ


طريم


طسمان المسك


طسناج

طريق خاص — Voie privée (F).

طريق عام — Voie publique (F).

طريقة العنف — Voie de fait (F).

١٧٢١٧ - طَرِيق الجَرّ ، طَرِيق السَّحْب
Chemin de halage (F). Towing-path (E).
هي الطريق الممتدة حذاء النهر او القناة الصالحة للملاحة والتي يجوز استعمالها لجر المراكب او سحبها .

١٧٢١٨ - طَرِيق رِيفِيَّة Chemin rural (F).
Rural road (E).
كل طريق في الريف تربط الدساكر والقرى ببعضها بعض .

١٧٢١٩ - طَرِيق زِرَاعِيَّة Chemin agricole (F).
Agricultural road (E).
كل طريق تمر بين الاراضي الزراعية او تربطها ببعضها بعض .

١٧٢٢٠ - طَرِيقَة ، مَنْهَج Méthode (F).
Method (E).
هي الاسلوب المفروض اتباعه في نهج معين . كقولك طريقة الاستثمار اوالاستغلال او العمل .

١٧٢٢١ - طَرِيقَة الحَذْف
Méthode de réduction (F). Method by reduction (E).

١٧٢٢٢ - طَرِيقَة سِتِّينِيَّة
Méthode sexagésimale (F). Sexagesimal method (E).

١٧٢٢٣ - طَرِيقَة عُشْرِيَّة Système décimal (F).
Decimal system (E).

١٧٢٢٤ - طَرِيقَة مِتْرِيَّة Système métrique (F).
Metric system (E).
هي طريقة القياسات المترية .

١٧٢٢٥ - طَرِيم ° *
Armillaria mellea, Armillariella mellea, Agaricus melleus, Rhizomorpha intestina, R. subcorticalis, R. fragilis (S). Armillaire de miel, Pourridié-agaric (F). Root-rot honey agaric (E). Hallimasch (D).
فطر من الفاريقونيات موطنه فسيح الارجاء ، يركب الجذور فيؤذيها . يصيب من الاشجار الحرجية السنديان والزان والشرم والبتولا والحور والاكاسيا والصنوبر والتنوب واللاريس . ويصيب من الاشجار المثمرة الكرمة والخوخ والمشمش والدراقن والكرز والتفاح والاجاص والجوز والحمضيات على اختلافها ثم الموز والتوت والبن والشاي والكاكاو والكينا والمطاط . ويصيب ايضاً بعض النباتات الزراعية والتزيينية كالبطاطا والقلقاس والجزر والاضاليا والنرجس والخزام || مظهره الخارجي في دوره الفطري الصحيح : فطر طويل الساق النحيلة الاسطوانية ، ارسوته قلنسوية الشكل ، دقيقة الحافة المنكمشة الى الداخل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها اصفر عسلي يعلوه مواج زيتي . لبابه جامد المقطع ، ابيض اللون مر المذاق . وهو من الفطور المأكولة . مرورته تذهب مع الغلي || يظهر في الخريف ويدوم حتى اوائل الشتاء . يركب المواد العضوية والخشبية المنحلة على الجذوع والاخشاب المطروحة ارضاً || وهو في دوره المشيجي يبتدئ بثرة مفلطحة هدبية الاطراف قطرها نحو ١٢ مم . لونها الى السمرة ، تنفلق عن خيوط كثيفة مستطيلة تسرح في التربة السطحية الى ان تلتقي الجذور المنحارة فتنقض عليها وتتمركز بين الجرادة والالياف الخشبية حيث تتابع نشاطها الحيوي وعملها التخريبي الذي يؤذي النبات لانه يعطب الاوعية ويمنع التبادل النسغي || يكافح باقتلاع النباتات الموصومة وبتطهير التربة بالكلس الحراق او بسلفور الكربون .

١٧٢٢٦ - طَزَر Tazard (F).
سمكة بحرية تدعى اسقمري طزار ، اطلبها .

١٧٢٢٧ - طَزَر ، فَرَنْدَا Véranda (F).
Veranda (E).

١٧٢٢٨ - طَسْق ، طَسْك ، تَكْس
Taxe, Contribution (F). Tax, Impost (E).
الطسق : ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على الارض . وكتب عمر الى عثمان ارفع الجزية عن رؤوسها وخذ الطسق من ارضيها . وقيل شبه الخراج له مقدار معلوم (اللسان) .

١٧٢٢٩ - طَسْل
هو الماء الجاري على وجه الارض وهو التراب الدقيق الناعم وهو ضوء السراب .

١٧٢٣٠ - طَسَم ° Géotropisme (F).
Geotropism (E).
اثر الجاذبية الارضية في انتحاء النمو النباتي . وهو يدعى ايجابياً اذا كان متجهاً نحو مركز الجاذبية الارضية وسلبياً اذا اتجه اتجاهاً معاكساً .

١٧٢٣١ - طَسْمَان Desman (F).
جنس حيوانات حاشرة من فصيلة الطوبينيات . يألف ضفاف الانهار والبحيرات ، قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . له نوعان طسمان المسك وطسمان الجبل .

١٧٢٣٢ - طَسْمَان المِسْك *
Myogale moschata (S). Desman musqué (F).
Musk-rat (E).
نوع من الطسمان موطنه فسيح الارجاء يمتد من بحر ارال الى بحر قزوين والى ضفاف نهر الدنبر . وهو يشبه الزبابة لكنه بحجم السنجاب الكبير . اسمر اللون . فاتح الفراء . مستطيل الخطم والذنب . يحمل عند قاعدة ذنبه غدد مسكية المادة القوية العرف || قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . يعيش في نفق يخلده على مستوى الماء .

١٧٢٣٣ - طُسْنَاج °* Spheniscus (S).
Sphénisque (F). Spheniscus (E).
جنس طير من عديمات الريش ، كفيات القدم ، وفصيلة الطسناجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها القطب الجنوبي || اجسامها تطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . رؤوسها صغيرة . اعناقها قصيرة . مناقيدها جالسة ، مبطلة ، محددة الافاك العليا الشارفة المحدودبة الحوافي . اجنحتها مجدافية الشكل ، حرشفية الريش . اذنابها جداع كاسية || تدفن في افاحيص معتدلة العمق . اناثها تبيض وتحضن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع || قوتها الاسماك والقشريات .

١٧٢٣٤ - طُسْنَاجِيَّات ° Spheniscidae (S).
Sphéniscidés (F). Spheniscidae (E).
فصيلة طيور بحرية من عديمات الريش ، كفيات القدم .

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها القطب الجنوبي || ملجئها الحياتي جماعي تعيش معظم حياتها في الماء ولا تألف الجزر الا في زمن التسافد والترخيم || قوتها الاسماك والقشريات || اشهر اجناسها الطمتاج .

١٧٢٣٥ - طَسِينَة المَثْنَان * ، نارِيَّة شَهْبَاء
Cryptoblabes gnidiella (S).
Pyrale grise, Cryptoblabe polyphage (F).
Cryptoblabes gnidiella (E).
حشرة صغيرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق الشرقية من حوض البحر الابيض المتوسط . تألف بساتين الليمون وجنائن الدراق والمواقع التي يكثر فيها المثنان ، فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها ناهمة تعيش على بشرة ثمار البرتقال وعلى اوراق الدراق والكرمة والمثنان || جسمها صغير قضيف يطول نحو ٤ م. بسطتها تراوح من ١١ الى ١٣ م. رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم . عيناها كبيرتان ، ناشزتان . زباناها خيطيان . ملمساها دقيقان . مرشفها جدعة . جوشنها وبطنها الى الشهبة || وراشها الى الشهبة يعلوها مواج تبني وحتار اسمر || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وفراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل وتبيت في النهار || السرفة ، عند بلوغها الادراك التام ، تطول نحو ١٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر . لونها الى السمرة الجوزية المواج يعلوها خطان جانبيان ، قاطبان ، شديدا السمرة . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى الخنطي الاسمر || طور الاكمال في الجيل الاول يستمر نحو ١٥ يوماً ويستمر في الجيل الثاني نحو ٢٨ اسبوعاً وينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة بين شقوق اللحاء او تحت القشور .

١٧٢٣٦ - طَعَام الأَرْنَب — Phagnale (F).
هو المطى ، اطلبه .

١٧٢٣٧ - طُعْلُول ° — Tolyposporium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهوبيات . بثوره البوغية لاقياسية الشكل والحجم . طيالسه حشودة لامتجانسة تنفلق عند بلوغها عن غبيرات هبابية لونها الى السمرة القاتمة .

١٧٢٣٨ - طَعْم — Goût (F). Taste (E).
هو ما يؤديه الذوق من تصنيف لكل ما يدخل الفم .

١٧٢٣٩ - طُعْم — Appât (F). Bait (E).
كل ما يوضع من طعام لاجتذاب الصيد من طير او سمك او وحوش .


١٧٢٤٠ - طِعْم ، مَطْعُوم ، غِرْز ، قَلَم ، مَزْلُوف
Greffon (F). Graft (E).
هو جزء النبات المطلوب تكثيره والمعد للالتحام بالمطعم .

١٧٢٤١ - طَعْم المُزْدَرَع ، نَطَل
Goût de terroir (F). Native tang (of wine), Raciness (of style) (E).
طعم خاص ، يعود الى التربة والموقع ، يكون في بعض المحاصيل كالتبغ والعنب وما اشبه .

١٧٢٤٢ - طُعْمَة — Production (F). Product (E).
هي ما نتج من محصول .

١٧٢٤٣ - طُعْمَة — Agrainage, Agrenage (F).
نثر الحب في مواضع معينة لتجتمع عليه الطير فتصاد .

١٧٢٤٤ - طَعْن ، رُجُوع ، إلْتِجاء — Recours (F).
Recourse (E).
هي الالتجاء الى السلطة للحصول على الغاء حكم او تعديله او تفسيره او اعادة بحثه .


طسينة المثنان

١٧٢٤٥ - طَعْن الشُهُود — Reproche de témoins (F).
Objection of witness (E).
وسيلة يتذرع بها احد المتخاصمين ليستبعد شهادة شخص معين .

١٧٢٤٦ - طَغَام ارذال الطير والسباع .

١٧٢٤٧ - طُغْر
الطغر طائر . ج طغران (اللسان) .

١٧٢٤٨ - طُغْمُوس — Gorille (F).
هو الغورلى ، اطلبها .

١٧٢٤٩ - طُغْمُوسَة مُحْتَشِمَة °* ، سَمبَلفُورة مُحْتَشِمَة °
Cymbalophora pudica (S). Cymbalophore pudique (F). Cymbalophora pudica (E).
حشرة من فصيلة الحرمديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها عصف النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطتها نحو ٤٤ م. رأسها خلروفي الشكل ، عيناها كبيرتان ياقوتيتان . زباناها مشطيان . مرشفها مستطيل . جوشنها حنطي اللون . بطنها الى الحنطي الاحمر المواج || روشناها الاماميان الى البياض التبني يعلوه تبضيع وتجذيع كستني . روشناها الخلفيان الى البياض الوردي المواج يعلوه تبقيع كستني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٠ م. جسمها انبوبي الشكل ، اربد اللون ، اسمر المواج تعلوه مجموعات متفرقة من الهلب الاسود الانتشاب ، الحنطي الاطراف . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى الرمادي || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة في شقوق اللحاء او تحت القشور .


طغموسة محتشمة

١٧٢٥٠ - طَفّ ، طِفَاف ، طُفَاحَة
Excédent de mesure (F).

١٧٢٥١ - طَفّ
الطف هو سفح الجبل وساحل البحر ج طفوف .

١٧٢٥٢ - طَفَا — Emerger (F). To emerge (E).
برز على سطح الماء .

١٧٢٥٣ - طَقَّار * ، ظَبي الوَعْر
Oreotragus saltator (S). Oréotrague sauteur (F). Klippbok, Klippspringer (E).
حيوان لبون مجترّ من الظباء وحيد الجنس والنوع . موطنه يمتد من الحبشة الى كنيه واوغندا وروديزيه . يألف


طقّار

النجاد الرفيعة التي تعلو من ٢٤٠٠ الى ٢٧٠٠ م. عن سطح البحر . ملجنه الحياتي جماعي . إجله يتألف من ثلاث الى اربع اناث ومن ثلاثة الى اربعة شوادن يقودها ذكر مانع . قوته اوراق السنط والاعشاب المختلفة . يسرح في طلب القوت من الفجر الى الساعة التاسعة ومن العصر الى العشاء ولا يرتاد الماء الا بعد العشاء . سعيه طفر وعداء || جسمه قريب الشبه من الشمواة ومن الرئم . طوله نحو ٨٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم. ارتفاعه نحو ٥٦ سم. وطول قرن الذكر نحو ١٠ سم. اما الانثى فجماء وأسه مستعرض الجبهة صغير الخطم . اذناه منتصبتان . عيناه كبيرتان كستنيتان . قرناه مخروطيان جالسان . مجاريه الدمعية جلية الوفاض . جرامزه شديدة النشط . ثوبه يتغير مع فصول السنة الا ان اللون السائد هو الصهبة الموشحة بالاسود . بطنه دائماً تبني اللون احمر المواج || الانثى تتحلى بثوب الذكر وهي ثنائية الخلف. تضع شادناً واحداً ترضعه نحو ثلاثة اشهر .


طفاشة

١٧٢٥٤ - طَفَّارَة Zamenis (S). Zamenis

جنس حيات من الثعبانيات . انواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها طوال دقاق تطفر بين الصخور وفوق الرمال وفي الماء . اطوالها تراوح من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. قوتها الاسماك والضفادع والوزغ والعظاء . الخ .

١٧٢٥٥ - طَفَّاشَة * Podocnemis (S).
Podocnémide (F). Podocnemis (E).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الخفاصيات . انواعها المعروفة عشرة . اعطانها بعض مناطق امريكة الجنوبية وجزيرة مدغسكر . تألف الانهر والبحيرات والغدران والمناقع || اجسامها متباينة الحجوم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . الصغيرة تطول نحو ٣٠ سم. اما الكبيرة فتطول من ٧٥ الى ٩٠ سم. اثوابها الى الكهبة السمراء . ذنابها سميكة ، قليلة الاحيداب ، بيضية الشوزن . زعافها منبسطة ملحوفة بحتر الذبال . رؤوسها مكردمة . اعناقها متوسطة الطول والغلاظة . اذناتها قصيرة . قوائمها شديدة النشط ، خماسية المخالب الامامية ، رباعية الخلفية .

١٧٢٥٦ - طَفَالَة ٥ Parélie, Parhélie (F).
Parhelion, Mock sun (E).

الطفالة صورة الشمس منعكسة في سحابة .


طفية

١٧٢٥٧ - طَفَانَة ٥ Immaturité (F).
Immaturity (E).

حالة الشيء غير الناضج . المذاق الحامز في معظم الثمار دليل الطفانة .

١٧٢٥٨ - طَفَاوَة Cerne (F). Ring (E).

الدائرة الظاهرة في مقطع جذع الشجرة .

١٧٢٥٩ - طَفْح Lave (F). Lava (E).

طفح ج. طفوح. هي حم المعادن المصهورة الملتهبة التي يقذف بها البركان عند ثورانه .

١٧٢٦٠ - طَفْح Débordement (F).
Overflowing (E).

سيلان الماء خارج مجراه .

١٧٢٦١ - طَفْح النَزْو هو البثار ، اطلبه .

١٧٢٦٢ - طَفْح زِئْبَقِي Hydrargyrisme (F).
Hydrargirism (E).

تسمم بالزئبق .

١٧٢٦٣ - طَفْح وَرْدِيّ

هو الحامى مرض جلدي ، اطلبه .

١٧٢٦٤ - طُفْر الثَلْج Plectrophanes nivalis (S).
Plectrophane des neiges (F).

طائر من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . موطنه يمتد من بلاد القطب الشمالي الى حوض البحر الابيض المتوسط ذلك لانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى . ملجنه الحياتي جماعي . افواجه تعد بضعة الاف . قوته البزور والحشرات || جسمه صغير القد يطول من ١٧ الى ١٩ سم. ثوبه الشتوي يكثر فيه البياض وتقل فيه الشقحة والسمرة . ثوبه الصيفي يبقى على البياض الصنابي المواج في الزور والصدر والبطن والافنيك . اما الرأس والحمران والرداء والسقطان والذنب فالى الشقحة المتباينة الماجات والمطوقة بالابيض . سقطاه ذلقان . ذنبه فارق الطرف || يدثن عشه بين الحجارة وفي شخاليف الصخور . الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً .

١٧٢٦٥ - طَفْرَة Mutation

تبدل فجائي يحصل في وثل وحدة وراثية . راجع افتجاء وشرود .

١٧٢٦٦ - طَفَل زمن احمرار الشمس قبيل الغروب .

١٧٢٦٧ - طَفَل Argile (F).

هو الصلصال ، اطلبه .

١٧٢٦٨ - طَفْل Tendre, soyeux (F).
Tender, Silky (E).

الطفل : الرخص الناعم من كل شيء . ج طفال وطفول .

١٧٢٦٩ - طُفَلَق Cotylédon (F). Cotyledon (E).

هو الأشران نبات عشبي ، اطلبه .

١٧٢٧٠ - طَفْو ، طُفُوء Emersion

١٧٢٧١ - طَفْوَة Herbe tendre (F).
Tender herb (E).

الطفوة : النبت الرقيق .

١٧٢٧٢ - طَفِّيّ ٥ Paralique (F). Paralic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالطف اي بساحل البحر .

١٧٢٧٣ - طُفْيَة * Echis (S). Echis

جنس حيات خبيثة من فصيلة الافعيات الانبوبيات الاخاديد . انواعها عديدة جميعها من افاعي البلاد الحارة . طولها نحو ٧٠ سم . ثوبها الى الصهبة السمراء تعلوه رقشة بيضاء وخطان اسودان او ابيضان متعرجان . وبعضها حنطي الثوب الابلق ، مطوق العنق || اشهر انواعها الطفية الحرة وام الطفيتين وعقد الجوز والأربد .

١٧٢٧٤ - طُفْيَة حُرَّة * Echis echis, Echis vulgaris (S). Echis commun, Vipère des sables (F). Echis (E).

حيّة سرلودة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها معتدل الثخانة يطول نحو ٨٥ سم. ثوبها الى الصهبة الخطية تعلوها رقشة بيضاء خفيفة وخطان اسودان متعرجان . رأسها لوزي الشكل . عنقها مستدقة الجرم . عيناها خرزيتان ، ناشزتان . منشقاها رافخان مرتفعان نحو العلاء . عدد اسنانها ٤٨ منها ٢٤ في كل فك . عقافتاها اماميتان متحركتان || تسرح في الليل وفي النهار . تندس في الرمل والتراب بسرعة . قوتها كل ما دب وطار وتمكنت منه || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . تبلغ كامل نموها بعمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة || الانثى تسافد بعمر اربع سنوات . جرابها الشواري يحوي من ١٢ الى ٢٠ بيضة . ينقف البيض عند خروجه من الانظومة الى الجراب ثم يسلك الشوار حتى الفلج حيث يخرج للقاء النور جوارن كاملة العدة سارحة || لدغتها مميتة ان لم تعالج بسرعة وقد تكون قاضية اذا اصابت احد الشرايين الدورية || تعتبر من الثعابين السامة الخبيثة الشديدة الاذى .

١٧٢٧٥ - طُفَيْلي ، مِطْفَال ، ضَيْفَن Parasite

كل كائن يعيش على ما هو حي من النبات او الحيوان.

١٧٢٧٦ - طُفَيْليّ بَاطني ، أنْتُوفِيت Entophyte

نعت تعريفي يطلق على الفطور المجهرية الطفيلية التي تعيش داخل النبات المبتلى بها .

١٧٢٧٧ - طُفَيْليّ ظَاهِرِيّ ، إكْتُوفِيت

Ectophyte

نعت تعريفي يطلق على كل طفيلي ينمو على ظاهر الاعضاء النباتية او الحيوانية .

١٧٢٧٨ - طَفِين ° Immature

نعت تعريفي توصف به الثمار والبذور غير الناضجة .

١٧٢٧٩ - طُقّ ° Tockus (S). Tock (F). Tockus (E).

جنس طير من فصيلة الاركوميات . انواعه قليلة العدد ، جميعها من الطيور الافريقية . اجسامها كبيرة القد . مناقيدها غليظة ، محجنة ، مسننة الطفاف ، تتميز بخلوها من النتوءات القرنية || يألف العيص والغابات والاحراج . قوته الثمار والحبوب والبذور والحشرات والعظاء والفئران || اعرف انواعه الطق الاحمر المنقاد .

١٧٢٨٠ - طُقّ أحْمَر المِنْقَاد °*

Tockus erythrorhynchus (S).
Tock à bec rouge (F).

نوع من الطق . اعطانه تمتد من الحبشة الى السنغال . جسمه كبير القد يطول نحو ٨٥ سم. منقاده غليظ القاعدة مقوّس الشكل ، مسنن طفاف المخطم الاعلى ، احمر اللون . اسمر الملقط || يألف الغياض وضفاف الانهر . طيرانه بعيد المدى متقطع الشوط كالنقار || قوته الثمار والبذور والحشرات والوزغ والعظاء والفئران || يدثن في تجاويف الجذوع . تضع الانثى من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً محجور عليها بالطين والقش على غرار البوقير والحتو .

١٧٢٨١ - طُقْسُوس Taxus (S). If (F). Yew (E).

جنس اشجار حرجية من الطقسوسيات الصنوبريات . يقال انها تعمر نحو ٣٠٠٠ سنة . انواعه وضروبه عديدة . اشجارها متفاوتة القدر تعلو من ٥ الى ١٥ م. اغصانها وفروعها منتصبة تقبل التشذيب والتقليم . اوراقها متقابلة ، ثنائية الصف ، شديدة الخضار العابق ، لامعة الصفحة العليا ؛ وهي جحالية المادة تميت الناس والخيل وتؤذي البقر والماعز والضأن . ثمارها عنبية الشكل ، حمصية الحجم عادمة المواد السامة . اخشابها صناعية جيدة الصنف ، ناعمة الرقعة ، قوية الاندماج والزوب ، لونها الى الجوزة المسنجة بالاسمر . شكيرها ابيض اللون قليل السماكة .

١٧٢٨٢ - طُقْسُوس عَادي * ، زَرْنَب

Taxus baccata (S). If commun (F). Common yew, Yew tree (E). Echte Eibe, Ifenbaum, Eibenbaum (D). Tasso, Libo, Livo, Albero della morte (I).

نوع من الطقسوس المبذول شجرته تعلو من ١٢ الى ١٥ م. ضروبه عديدة جميعها بطيئة النمو الآ انها تخضع لمختلف طرائق التشذيب الذي يجعل منها شتى الاشكال الممكن انسجامها مع الظرف والمكان .

١٧٢٨٣ - طُقْسُوسِيّ هو التكسوديوم ، اطلبه .

١٧٢٨٤ - طُقْسُوسِيَّات Taxinées, Taxodinées (F).

سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل الطقسوس والطولق والقشغ والسميلق .

١٧٢٨٥ - طَقْطَق هو الأريل ، اطلبه .

١٧٢٨٦ - طُقَيْطِقَة * Chettusia (S).
Chéttusie, Chétusie (F).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزقزاقيات . انواعه نحو ١٥ جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى وقد تكثر الاقامة في البلاد الحارة . اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام . اذنابها قصيرة . ظهورها واجنحتها الى السمرة . بطونها الى البياض || تألف المناقع ومجاري الماء والمروج الغناء . قوتها الهوام والحشرات والقشريات . تدثن في المناقع بين الاعشاب . الانثى تحضن وحدها نحو ٤ بيضات .

١٧٢٨٧ - طَلّ Sève (F). Sap (E).

هو النسغ ومنهم من خصصه بالنسغ الهابط .

١٧٢٨٨ - طَلّ Brume (F). Haze, Mist (E).

قيل اخف المطر واضعفه وقيل الندى وقيل فوقه ودون المطر . ج طلال وطلل .

١٧٢٨٩ - طِلا ، طَلْو Faon (F). Fawn (E).

الصغير العمر من ذوات الظلف ج. إطلاء .

١٧٢٩٠ - طِلاء Enduit, Vernis (F).
Coating, Varnish (E).

كل مادة مائعة تستعمل طلياً .

١٧٢٩١ - طُلاطِلة ، طَنْطَلة ، غَلْصَمَة

Luette, Uvule (F). Uvula (E).

زائدة لحمية التركيب ، مخروطية الشكل ، متحركة ، نابضة ، توجد عند مدخل الحلقوم .

١٧٢٩٢ - طَلاَلَة Habitus

رسم هيئة الشيء او النبات الخارجية الطبيعية .



طفية حرّة



طقّ احمر المنقاد



طقسوس عادي



طقيطقة

١٧٢٩٣ - طُلّام ، قُنْبُز Chènevis (F).

هو التنوم اي حب الشاهدانج .


طلح الكلاب


١٧٢٩٤ - طَلائِع Prodromes

هي الاعراض التي تسبق المرض وتشير اليه .

١٧٢٩٥ - طَلائِع هي البواكير ، اطلبها .

١٧٢٩٦ - طَلَب ، عَرِيضَة ، إلْتِماس
Requête (F). Request (E).

هو كل مطلب يقدمه صاحبه الى سلطة تملك حق النظر بقضيته واجراء اللازم .


طلح المواشي

١٧٢٩٧ - طَلَب ، دَعْوَى Demande (F).
Demand (E).


هو ما يعرضه العارض على المحكمة راجياً تقرير وجود حق له . ويأتي بمعنى الدعوى توسعاً .

١٧٢٩٨ - طَلَب الإلْغاء Recours en annulation (F).
Petition for annulment (E).

هو طلب الغاء عمل اداري .

١٧٢٩٩ - طَلَب إعادَة النَّظَر في القَضِيَّة
Pourvoi en révision (F). Petition for rehearing (E).

هو طلب اعادة النظر في بعض القواعد القانونية للتثبت من صحتها او في بعض الاحكام لالغائها .



طلسة البصل

١٧٣٠٠ - طَلَب قَبُول الالْتِماس Rescision (F).
Rescission (E).

دعوى غايتها نقض الحكم دون الالتفات الى موضوع الدعوى التي صدر عنها .

١٧٣٠١ - طَلَب مَا فَوْقَ الحَقّ
Plus petito, Ultra petita (F).

هو الحكم بغير مطالب الخصم كأن يحكم القاضي بشيء لم يطلب منه او بشيء يزيد عما طلب منه .


طلسة التوليب

١٧٣٠٢ - طَلَب نَقْض الحُكْم
Pourvoi en cassation (F). Appeal for reversal of judgment (E).


هو الطلب بابطال حكم ، صدر من محكمة الدرجة الانتهائية ، طعن فيه .

١٧٣٠٣ - طَلَّة Arôme agréable (F).
Agreeable aroma (E).

الطلة : اللذيذة من الروائح . يقال رائحة طلة وخمر طلة .

١٧٣٠٤ - طَلْح

هو السنط الصمغي ، شجر من العضاه يرعاها الابل . الواحدة طلحة .


طلسة الثوم

١٧٣٠٥ - طِلْح Ixodes (S). Ixode (F).

جنس قراد من فصيلة الطلحيات قوته الدم الذي يمتصه من الحيوان || اشهر انواعه طلح المواشي وطلح الكلاب .

١٧٣٠٦ - طِلْح الكِلاب * Ixodes ricinus (S).
Ixode ricin, Tique des chiens, Pou des bois (F).

نوع من الطلح المبطط الصغير القد . الذكر منه يطول نحو ٢ مم . والانثى تطول نحو ٩ مم || يتطفل على معظم الحيوانات الوحشية والداجنة اخصها الكلاب والهررات فيمتص دمها ويؤذيها .

١٧٣٠٧ - طِلْح المَواشِي * Ixodes reduvius,
Hyalomma aegypticum (S). Tiquet du bétail, Réduve (F).

نوع من الطلح الاسمر ، المبطط ، البيضي الشكل ، الصغير القد . الذكر منه يطول نحو ٤ مم . والانثى تطول نحو ١٨ || يتطفل على جميع المواشي اخصها الابقار والاغنام والجمال .

١٧٣٠٨ - طِلْحِيّات Ixodidae (S).
Ixodidés (F). Ixodidae (E).

فصيلة حشرات من القراديات قوتها الدم تمتصه حيث تستطيع . اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد . ذكورها اصغر حجماً من اناثها . تتميز باخطامها الثاقبة الماصة المنشارية التركيب التي تتشبث في اجسام العوائل التي تركبها . لذلك يصعب نزع الطلح من عائله دون فصل جسمه حيث يبقى الرأس مع اجزاء الفم في جلد العائل .

١٧٣٠٩ - طَلْخ

الطلخ : ما بقي في الحوض والغدير من ماء كثرت فيه الدعاميص لا سبيل الى شربه .

١٧٣١٠ - طِلْخام هو الفيل في ذروة بأسه ونشاطه .

١٧٣١١ - طَلْسَة ο Botrytis

جنس فطور مجهرية من الطلسيات . وفصيلة الوطحيات . يتميز بمشيجه المؤثور الاسطواني الشكل ، الغليظ القطر ، الحلوي او السطحي الانتشاب . جرابه الكنيدي منتصب الجلوس ، عديد الفروع العمودية الارتكاز . كنائده طرفية ، عنقودية او ضمية التجميع ، بيضية الشكل ، نحيلة الغلاف ، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه كثيرة العدد اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٧٣١٢ - طَلْسَة البَصَل ο *
Botrytis squamosa (S).

فطر مجهري يركب اوراق البصل فيسبب يباس اطرافها بعد اختطاف لونها || يكافح باستعمال بيسلفيت الكلسيوم .

١٧٣١٣ - طَلْسَة التوليب ο * Botrytis tulipae (S).

فطر مجهري يركب اوراق التوليب فيؤذيها وقد يصيب الشمراخ الزهري فيعطبه || مظهره الخارجي بقع صغيرة شبه مستديرة رمادية اللون تركب النصل فتسبب جفاف نسجه المنحارة || وهو على الشمراخ الزهري لطخ صغيرة عديدة تشوه الازهار بعد ان تسيء الى نموها || يكافح عند ظهوره باستعمال بيسلفيت الكلسيوم وبتطهير التربة بالكربولين .

١٧٣١٤ - طَلْسَة الثوم ο * Botrytis alii (S).

فطر مجهري يعتري الثوم والبصل في اثناء حفظها . مظهره الخارجي وشاح كنيدي لبد التجميع ، خلي الهيئة ، اغبر اللون ، يركب اقراص الثوم والبصل فيعفنها || يدارك باجتناب حفظ الثوم والبصل في الاماكن الرطبة .

١٧٣١٥ - طَلْسَة الدَّميكة ο
Botrytis galanthina (S).

فطر مجهري يركب الدميكة عند انتاشهـا من التربة فيمنطقها بوشاح اغبر اللون ندفي الشكل يسطو على الاوراق فيقرحها بعد ان يوشمها ببثوره السود الكثيفة .

١٧٣١٦ - طَلْسَة الزَّنْبَق ٥ *
Botrytis elliptica (S).
فطر مجهري يركب بعض انواع الزنبق فيسبب يباس اوراقها بعد ان يوشم نصلها ببقع حنطية لاقياسية الشكل والتجمع || يكافح باستعمال بيسلفيت الكلسيوم .

١٧٣١٧ - طَلْسَة الفُول ٥ * Botrytis fabae (S).
فطر مجهري يركب اوراق الفول وقد يصيب الازهار والقرون || مظهره الخارجي نقط مبعثرة مستديرة سمراء اللون تركب النصل على صفحتيه ثم تتسع فيبلغ قطرها من ١٠ الى ١٥ مم. بعد ان ينحرف لونها الى الرمادي الزاهي تمنطقه هالات متتابعة سمراء المواج || وهو على القرون بقع متصلة او متراكبة تغلف القشرة السنفية فتعطبها وتذبلها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الحديثة . ومن المستحسن انتهاج الدورة الزراعية الثلاثية التي تقضي عليه لخلو التربة من العائل .

١٧٣١٨ - طَلْسَة القُنَّب ٥ Botrytis infestans (S).
فطر مجهري يركب سوق القنب عند شمخها وعلوها عن التربة فيذويها بسرعة || مظهره الخارجي لطخة سمراء عرضها نحو ١٥ مم. تطوق الساق فتعطبها وتسبب يباسها مع اوراقها وازهارها || لا يستوجب المكافحة لانه عديم الثبات ، قليل الانتشار.

١٧٣١٩ - طَلْسَة النَّفَل ٥ Botrytis trifolii (S).
فطر مجهري يركب النفل في سوقه واوراقه || مظهره الخارجي بقع صغيرة مبعثرة مستديرة سمراء اللون تعلو السوق والاوراق فتسبب جفاف النبات .

١٧٣٢٠ - طَلْسَة الوَدَح ٥ *
Botrytis paeoniae (S).
فطر مجهري يصيب الودح وزنبق الوادي . مظهره الخارجي بقع لاقياسية الشكل والحجم تركب الاوراق والسوق والزهمات . تبدو على النصل بقع صغيرة حمراء اللون ثم تتسع وتنحرف نحو السمرة يقابلها على الصفحة السفلى بقع رمادية خلية لبدة || يكافح باستعمال بيسلفيت الكلسيوم المركز ١٪

١٧٣٢١ - طَلْسَة رَمادِيَّة ٥ Botrytis cinerea (S).
فطر مجهري عميم الانتشار يركب جميع المواد النباتية المنحلة او السائرة الى الانحلال . كما يركب نباتات المصاري والمشاتل الكثيفة || مظهره الخارجي نواس خلي عنكبوتي اطحل اللون .

١٧٣٢٢ - طَلْسَمِيَّة * ، هِنْدَباء زَرْقاء
Catananche cœrulea (S). Catananche, Cupidone bleue (F). Blue cupidone, Blue succory (E). Rasselblume, Blaue Rasselblume (D). Cupidonia, Belvedere turchino, Madre d'amore (I).
نبات عشبي بري معمر مبذول من فصيلة المركبات . كان يستعمل في كتابة طلاسم الحب والبغض . ساقه دقيقة فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه ضيقة مستطيلة ، معظمها قرصي الانتشاب ، طولها يراوح بين ٢٠ و ٣٠ سم. نصلها ثلاثي العروق ثنائي او رباعي التفصيص ، خلي الصفحة السفلى . ازهاره ورَيبي ، فردي التجميع . ازهاره الى الزرقة || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

١٧٣٢٣ - طَلْسِيّات ٥ . Botrytidae (S).
Botrytidées (F). Botrytidae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . اجناسها ستة : البيوض ، الطلسة ، العفاس ، المفيسة ، الفياتوتر يكم ، النشية .

١٧٣٢٤ - طِلْطابي ٥* Coilia (S).
Coilia (F). Coilia (E).
طلطابي هو الاسم الهندي . جنس اسماك بحرية ونهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوغيات . انواعها المعروفة سبعة اعطانها اخوار انهر الهند || اجسامها مردنية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اشداقها كبيرة ، رحبة الانفراج . زعانفها الظهرية صغيرة ، الصدرية مستطيلة حسامية الشكل . الشرجية ضيقة ، مستطيلة ، تمتد حتى طرف الذيل . الوانها الى الزرقة الخضراء المواج . بطونها الى الصفار المذهب || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

١٧٣٢٥ - طَلْع ، وَلِيع Pollen
هو الصواح ، اطلبه .

١٧٣٢٦ - طَلْعَة ، ضَبَّة Spadice (F). Spadix (E).
شكل من اشكال الازهار مركب من محور يحمل ازهاراً لاطئة وحيدة الشق ، مثاله ازهار النخل .

١٧٣٢٧ - طَلْعِيّ ٥ ، وَلِيعِيّ ٥ Pollinique (F).
Pollinic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالطلع كالجيوب والانابيب الطلعية .

١٧٣٢٨ - طَلْق Talc

١٧٣٢٩ - طَلْق ، مِيكَا Mica
صواناة الالومين والبوتاس والحديد والمغنيزية . وهو احد الاجسام التي يتألف منها الغرانيت اي الأعبل .

١٧٣٣٠ - طَلْق مُنَضَّد ، ميكاشيست
Micaschiste (F). Mica-schist (E).
هو ما حوى الطلق والحجر المنضد اي الشيست .

١٧٣٣١ - طَلَه Nuage peu épais (F).
الطله ما رقّ من السحاب .

١٧٣٣٢ - طَلُّوسَة Botryosporium
جنس فطور مجهرية من الماصوعيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . معظمها رمية تركب النباتات السقيمة المزيلة من النجيليات الى الاشجار الحرجية .


١٧٣٣٣ - طَلَى Faon (F). Fawn (E).
الطلى : ولد الظبية ج أطلاء .


١٧٣٣٤ - طَلْيَة Tache, Souillure (F).
Smear, Dirt (E).

١٧٣٣٥ - طَلِيس ، طِلِّيس Aveugle de naissance
هو الكمه اي الاعمى خلقةً .

١٧٣٣٦ - طَلِيق ، مُتَحَرِّك Astatique (F).
Astatic (E).
ما كان بحالة الاتزان المتعادل المستمر

١٧٣٣٧ - طَلِيق ٥ Nidifuge (F).
نعت تعريفي يطلق على فراخ الطير التي تنقف نشيطة كاسية تستطيع الاستغناء عن ابويها .


طلسة الزنبق


طلسة الفول


طلسة الودح


طلسمية


طلطابي

١٧٣٣٨ - طَلِيل
الحصير المنسوج من دوم او من سعف .

١٧٣٣٩ - طِلِّينُس * ، دِلِّينُس Tellinus (S).
Telline (F).
جنس محار من الرخويات الصفيحيات الخياشم . انواعه عديدة جميعها صيوانية الاصفاد تعيش غارزة في رمال الشواطئ .


طلينس

١٧٣٤٠ - طِلِّينُسِيَّات ° Tellinidae (S).
Tellinidés (F). Tellinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الطباشيرية والبعض الآخر معاصر . موطنها يشمل معظم بحار العالم باستثناء المناطق القطبية ‖ اصدافها تراوح بين المستديرة والاهليلجية الرقيقة القش ، جميعها متوسطة القد او كبيرة . اثوابها جميلة الالوان الزاهرة يكثر فيها الاحمر ومشتقاته ‖ اعرف اجناسها واشهرها الطلينس والذيلفان .

١٧٣٤١ - طِمّ ما على وجه الماء من غثاء .

١٧٣٤٢ - طَمَاطِم Tomate (F).
راجع بندورة .

١٧٣٤٣ - طَمْخ Rhus à feuilles d'épine (F).
الطمخ شجر يدبغ به يجيء ادمه احمر اللون . ويدعى ايضاً العترب ، اطلبه .



طمروق مبذول

١٧٣٤٤ - طَمْر Ensilage
هو الدفن في المطمورة كدفن الغلال والكلاء والمساقل لحفظها مدة من الزمن .

١٧٣٤٥ - طَمْر ، دَفْن Enfouissement (F).
Burying (E).
وضع الشيء في التربة وطمره كالبذار والاسمدة .

١٧٣٤٦ - طُمْرُوق ° Plecotus (S). Oreillard (F).
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواعه عديدة تتميز بشذوذ كبر آذانها المتدغمة فوق الجبهة . معظم انواعه يعيش في البلاد الباردة وبعضها يألف المناطق المعتدلة . اعرفه الطمروق المبذول .

١٧٣٤٧ - طُمْرُوق مَبْذُول ° *
Plecotus auritus (S). Oreillard commun (F).
نوع من الطمروق موطنه فسيح الارجاء يمتد من آسية المعتدلة الى الشرق الاوسط واوروبة وافريقية الشمالية ‖ ثوبه الى الربدة الحنطية السمراء يمبق مع اقترابه من ثبج الظهر . طوله نحو ٨٥ مم . بسطته ٢٥٠ مم ، ذنبه ٤٠ مم . واذنه ٣٥ مم ‖ يألف في الشتاء جميع المواقع القليلة الرطوبة وغير المعرضة الى الرياح الباردة كالبيوت المنفردة والخربة والكهوف الجنوبية المعرض . ويألف في الصيف الاشجار الحرجية الغضة والابراج المنفردة والمغاور الشمالية المعرض . يعيش جماعات قليلة العدد . يمشي على الارض ويتسلق الحيطان كا تفعل الفأرة وبسرعتها . قوته الهوام والذباب والحشرات الصغيرة المختلفة . مسرحه يدوم من الغسق حتى فحمة الليل ومن الفجر الباكر حتى الشروق .


طمسور

١٧٣٤٨ - طُمْسُور ° * Tomocerus (S).
Tomocère (F). Tomocerus (E).
جنس حشرات قافزة دامئة من فصيلة الطمسوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها صغيرة محرشفة تطول من ٤ الى ٥ مم . اثوابها الى الحنطي المتباين الماجات . حراشفها الى السمرة العابقة الفضية المواج . بطونها لامتساوية الترجات مبعثرة الهلب الذي يكثر في المؤخر ‖ اشهر انواعه الطمسور المبذول (Tomocerus vulgaris) الذي يقيم تحت الحجارة والاخشاب ولحاء الاشجار اليابسة .

١٧٣٤٩ - طُمْسُورِيَّات ° Tomoceridae (S).
Tomocéridés (F). Tomoceridae (E).
فصيلة حشرات قافزة دامئة من رتبة الكهدليات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها صغيرة ، محرشفة ، تطول من ٢ الى ٦ مم . اثوابها ملوّنة ، يكثر فيها الخضاب السوي . رؤوسها مستضخمة . افاكها وتآشيرها ناشزة . عيونها زمّية . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل ، مستطيلة . بطونها سداسية السكم اللامتساوية العرض . اجهزتها القفزية نشيطة ومسلحة بمناخس حادة . مكارنها مستطيلة مسننة ومهدبة . قوائمها معتدلة الطول تنتهي باظافر حادة ‖ اشهر اجناسها الطمسور .

١٧٣٥٠ - طِمْل Boue (F).

١٧٣٥١ - طِمْلال Loup (F).
هو الذئب ، اطلبه .

١٧٣٥٢ - طَمْلَة ، طُمْلَة Eau bourbeuse (F).
Muddy water (E). ما بقي في الحوض من الماء الكدر .

١٧٣٥٣ - طُمْلُول Inerme (F). Thornless (E).
الطملول هو العاري . وهو من النبات ما كان سرحاً املساً لا زغب عليه .

١٧٣٥٤ - طَمَّم طم وتطم الطائر : وقع على غصن .

١٧٣٥٥ - طَمِن الطمن من الارض : السهل المنخفض .

١٧٣٥٦ - طَمِي Alluvion (F). Alluvium (E).
هو ما يحمله النهر من تراب وطين يلتصق باملاك المتاخمين على ان لا يسلخ قطعة من ارض يضيفها الى ما بعدها في مسيله او الى ما يقابلها . ويعتبر الطمي ملكاً لمن لصق بارضه .

١٧٣٥٧ - طَمِير ° Cryptophyte (F).
Cryptophyt (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو تحت سطح التربة . الكرم من النباتات الطميرة .

١٧٣٥٨ - طَمِيلَة ، شِيكُو Gymnocladus (S).
Gymnoclade, Chicot (F).
شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من العندميات وفصيلة القرنيات ‖ ساقها منتصبة ، رفيعة ، عادمة الافنان . اوراقها صغيرة النصال السنانية الشكل . ازهارها ضرّية ، كبيرة القد ، بيضاء اللون ، خضراء المواج ، خافتة العرف العطري . ثمارها حنابل متماسكة تغلف بعض البزور الآحية المادة .

١٧٣٥٩ - طَمِيم Cheval de race (F).

١٧٣٦٠ - طُنّ Botte de roseaux (F).
Bunch of reeds (E).
حزمة القصب . والقصبة الواحدة طنة .

١٧٣٦١ - طَنَّان
هو الطرغلودس ويدعى الطائر الطنان والطائر الذبابي .

١٧٣٦٢ - طَنَانَة Sonométrie (F). Sonometry (E).
الطنانة علم يبحث في مقاييس الاصوات ومقارنتها .

١٧٣٦٣ - طَنَّانَة Bombus (S).
Bourdon (F). Humble-bee (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة النحليات . انواعه نحو ٢٠٠ موطنها العالم . تتميز باجسامها الغليظة الزباء . اثوابها عديدة الالوان الزاهية المنفصلة ، فيها الاصفر والاحمر والاسود والابيض والاصهب والصنابي || قوتها الطلع ورحيق الازهار . وهي من الحشرات النافعة المفيدة لانها تساعد على تأبير الزهر واخصابه || اهم انواعه واشهرها ما يلي .

١٧٣٦٤ - طَنَّانَة التربة * Bombus terrestris (S).
Bourdon terrestre (F).
طولها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ م م. رأسها اسود يعلوه توشيح اسمر وخط اصفر . قترتها سوداء . جوشنها والمفصل الاول من بطنها الى الصفرة . مفصلاها الثاني والثالث الى السواد اللامع . اما الرابع والخامس فالى البياض الاغبر . قوائمها سود . خرشمها متوسط العدد تقيمه في التربة او تحت الشبا . تسرح ابتداء من اواخر ايار .

١٧٣٦٥ - طَنَّانَة الحدائق *
Bombus hortorum (S). Bourdon des jardins (F).
طولها نحو ٢٠ م م. رأسها اسود يعلوه توشيح اسمر. جوشنها وقترتها والمفصل الاول من بطنها الى الصفرة . مفصلاها الثاني والثالث الى السواد . اما الرابع والخامس فالى البياض. قوائمها سود . خرشمها كثير العدد . تسرح ابتداء من نيسان . تألف الحدائق والجنائن القريبة من الاماكن الآهلة .

١٧٣٦٦ - طَنَّانَة الحراج *
Bombus sylvarum (S). Bourdon des bois (F).
طولها نحو ٢٠ م م. جسمها كثيف الزغب الدقيق الطويل . ثوبها الى الصفرة الشقراء . قوائمها جوزية اللون . خرشمها كثير العدد . تسرح ابتداء من ايار . تألف الحراج والغابات الكثيفة الظليلة .

١٧٣٦٧ - طَنَّانَة المقالع *
Bombus lapidarius (S). Bourdon des carrières (F).
طولها نحو ١٦ م م. ثوبها الى السواد اللامع . مفاصلها الثلاثة الطرفية الى الحمرة الصنابية . قوائمها سمر يعلوها زغب احمر . خرشمها متوسط العدد تقيمه بين الحجارة والصخور . تسرح ابتداء من ايار .

١٧٣٦٨ - طَنَّانَة عطرة * Bombus fragrans (S).
Bourdon parfumé (F).
طولها نحو ٢٠ م م. رأسها وبطنها الى الصفرة . جوشنها زيتوني . قوائمها سود يعلوها زغب اشقر . خرشمها قليل العدد تقيمه في صدوع الاشجار . تسرح ابتداء من ايار .

١٧٣٦٩ - طُنْب Rejeton (F).
Shoot, Sprout, Offshoot (E).
الطنب ج أطناب : عروق تتشعب من ارومة الشجرة .

١٧٣٧٠ - طُنْبُر Tombereau (F). Tip-cart (E).
الطنبر كالعجلة عربة للنقل ذات دولابين .

١٧٣٧١ - طُنْبَرْجِيَة * Thunbergia (S).
Thunbergie (F). Black eyed susan (E). Thunbergie (D). Thunbergia (I).
جنس نباتات من فصيلة الاقنثيات معقودة التعريف على اسم الطبيب الرحالة السويدي « طنبرج ». انواعها ثمانية منها العشبية الحولية ومنها الليفية العارشة المعمرة . اوراقها متقابلة الارتكاز ، قلبية او سهمية النصل . ازهارها كبيرة القد ، زاهية الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

١٧٣٧٢ - طُنْبَرْجِيَة عطرية
Thunbergiafragrans(S). Thunbergie odoriférante(F).
جنبة سبروتية عارشة معمرة تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقها سهمية مسننة الحافة . ازهارها عاجية اللون ، فواحة العرف العطري . قطرها نحو ٣ سم || ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٧٣٧٣ - طُنْبَرْجِيَة مُجَنَّحَة
Thunbergia alata (S). Thunbergie ailée (F).
جنبة سبروتية عارشة معمرة تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقها سهمية الشكل متباعدة التسنين الضعيف . ازهارها صفراء اللون او برتقالية يعلوها في وسطها مواج اسود تتوسطه بقعة بيضاء || ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

١٧٣٧٤ - طُنْبَرْجِيَة مُذَهَّبَة
Thunbergia chrysops (S). Thunbergie dorée (F).
عشبة سبروتية حولية تزيينية تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها قلبية الشكل . كأس زهرتها سميكة النسيج ، مقطوعة الطرف . قناباتها بيضية مهدبة ، تويجها جرسي الهيئة ، بتلاتها ذهبية اللون ، ارجوانية المواج يعلوها طوق ازرق . ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٧٣٧٥ - طُنْبُور Xiphydria (S). Xiphydrie (F).
جنس حشرات من فصيلة الطنبوريات . انواعه عديدة منتشرة في جميع البلاد المعتدلة . اجسامها اسطوانية الشكل طولها يراوح بين ١٠ و ١٦ م م. اثوابها سوية الالوان يغلب فيها الاسمر والحنطي . قرونها الاستشعارية خيطية التركيب ، افقية الانتشاب . رواشنها شفافة كثيرة العروق. مرزات اناثها صغيرة القد ذربة || يرقاتها خاشبة تركب جذوع الاشجار الحرجية العابلة اخصها المغث والحور والدردار .

١٧٣٧٦ - طُنْبُورِيَّات Xiphydriidae (S).
Xiphydriidés (F). Xiphydriidae (E).
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة الأشريات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستدارة رؤوسها واستطالة اعناقها وقصر اطواء اناثها . يرقاتها خاشبة تخلد وتسردب جذوع المغث والبتولا والسنديان والحور والدردار .

١٧٣٧٧ - طُنْبُس بَعُوضِي
Tanypus culiciformis (S). Tanype culiciforme (F).
حشرة من فصيلة المموشيات . جسمها قريب الشبه من البعوضة ، يطول نحو ٥ م م. || ثوبها الى الطحلة السمراء يعلوها ، عند الذكر ، خطان اسودان في الصدر وستة


طنانة التربة


طنانة الحدائق


طنانة الحراج


طنانة المقالع


طنانة عطرة


طنبرجية

خطوط معترضة في البطن . اما الخطوط المعترضة في ثوب الانثى فصفراء اللون || رأسها مستعرض . زباناها ريشيان عند الذكر ، قلاديان عند الانثى . روشناها ، عند الشقين ، الى البياض الاغبر المرقوش بالحنطي . قوائمها الى الصفرة ، مفاصلها سود || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الاول . تألف ضفاف المناقع ومجاري الماء || يرقتها مائية ثم قازبة ، واثجة ردامنة .


طنفوش شارد

١٧٣٧٨ - طَنْج هو الموبر ، اطلبه .

١٧٣٧٩ - طَنْرَق مُبَنْدُول ○ Tanrec commun (F).
حيوان لبون حاشر يدعى مذال ، اطلبه .

١٧٣٨٠ - طَنْز
الطنز ضرب من السمك (المحيط) .

١٧٣٨١ - طَنْطُور الجندي
هو القطيفة الحبشية . اطلبها .

١٧٣٨٢ - طَنْغِين ○ Tanghin, Tanghen (F).
مادة جمالية تستخرج من عصارة ساق الطنغينة السامة او من لباب ثمارها .

١٧٣٨٣ - طَنْغِينَة ○ Tanghinia (S).
Tanghinie, Tanguin (F).
جنس اشجار برية وتزيينية من فصيلة الدفليات انواعها المعروفة خمسة جميعها كبيرة القد تعلو من ٨ الى ١٥ م. اخشابها صلبة مسنجبة حنطية اللون . ثمارها نووية الشكل بندقية الحجم لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر || اشهر انواعها الطنغينة السامة .


طهروج

١٧٣٨٤ - طَنْغِينَة سامَّة ○، طَنْغِينَة مدغسكر ○
Tanghinia venenifera (S). Tanghinie de Madagascar (F).
نوع من الطنغينة وهي شجرة جميلة الهندام تعلو نحو ١٠ امتار . اوراقها سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة عابق الخضار الطحل المواج || يستخرج من لباب ثمارها ومن عصارة ساقها مادة جمالية شديدة الوقع تشل القلب والجهاز العصبي || يقال ان باقر ملك مدغسكر امر عام ١٨٣٠ باحضار جميع سحرة الجزيرة ورقاتها وكان عددهم نحو ٦٠٠٠ فحكم عليهم باجتراع عصارة الطنغينة السامة لتستريح البلاد من طغمة الابالسة . وهكذا كان فاتوا جميعهم بيوم واحد .

١٧٣٨٥ - طَنَف ، طُنُف ، طُنْف Auvent (F).
Pent-roof, Porch-roof (E).
الحيد من الجبل وما نتأ منه . وافريز الحائط . وما اشرف خارجاً عن البناء . والسقيفة تشرع فوق باب الدار .


طهف

١٧٣٨٦ - طَنَف شجر احمر يشبه العنم (اللسان) .

١٧٣٨٧ - طُنْفُوش شارِد ○*
Trichogramma evanescens (S).
Trichogramme errant (F).
حشرة نافعة من فصيلة الطنفوشيات . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتطفل على مكن الحشرات ومنها القرمزيات (الكوشنيل) || جسمها صغير القد يطول نحو ١ مم. رأسها مستعرض الجرم. زباناها قصيران، متفرجان، خماسيا الفصل. جوشنها اصغر من بطنها . بطنها بيضي الشكل . مرزتاها مستقيمة . اجنحتها عادمة اللون ، مهدبة الاطراف . ثوبها الى البني الاشقر المواج || تربيتها منتشرة في اروبة وامريكة .

١٧٣٨٨ - طُنْفُوشِيَّات ○ Trichogrammidae (S).
Trichogrammidés (F). Trichogrammidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها نافعة تتطفل على مكن الحشرات من مختلف الفصائل || حشراتها شديدة الصغر تطول من ١ الى ٢ مم. اجسامها ربعة . جواشنها اقصر من بطونها . قرونها الاستشعارية قصيرة ، خماسية الفصل او سباعيتها . ارساغها ثلاثية العقل . مرزاتها قصيرة ، مستقيمة . اجنحتها مهدبة الحتار || اشهر انواعها الطنفوش الشارد .

١٧٣٨٩ - طَهَاف Stratus
هو السديم ضرب من السحاب المرتفع .

١٧٣٩٠ - طُهْر ، نَقَاء Asepsie (F).
Asepsis, Aseptic methods (E).
انعدام المواد العفنة او الفاسدة التي تنقل الامراض .


١٧٣٩١ - طُهْرُوج ○* Ithaginis (S).
Ithaginis (E). Ithaginis (F).
جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الطيهوجيات . انواعه المعروفة خمسة موطنها جبال الهند . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الاعشاب والحبوب والجذامير والحشرات اخصها النمل || اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٥ الى ٥٥ سم. اثوابها الى الطحلة السمراء المتفاوتة الماجات . رؤوسها صغيرة متوجة بقنابر لاقياسية التجميع والاستطالة . عيونها مطوقة بالابيض . مناقيدها قصيرة وضليمة . اعناقها طويلة . اذنابها متوسطة الطول ، مقطومة الاطراف || الانثى اصغر قداً من الذكر وافتح ثوباً منه . تدثن افحوصها في الارض . تبيض من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها نحو ثلاثة اسابيع بينما الذكر يؤمن لها الغذاء || تعتبر من الطرائد الفاخرة .

١٧٣٩٢ - طَهْس ○ Endonastie (F).
الطهس التفاف الزنيد على السويق تسهيلاً لبروز الورقة من التربة .

١٧٣٩٣ - طَهَّش Détériorer (F).
To deteriorate (E).
افسد العمل بسوء تصرفه .

١٧٣٩٤ - طَهْف Frais (F). Fresh (E).
نعت وصفي يدل على طزاجة الشيء كقولك زبدة طهفة اي طازجة .

١٧٣٩٥ - طَهَف * Milium nigricans (S).
Maïs de Guinée (F). African millet-grass (E). Echtes Flattergras (D). Miglio nero (I).
نبات عشبي زراعي حولي من النجيليات . مهده البلاد الافريقية الحارة حيث تكثر زراعته نظراً لاستعماله الغذائي والعلفي . وهو قريب الشبه من الدخن . اوراقه كبيرة القد ، عصفية النصل ، متقاربة الابعاد . عثكوله الزهري كبير الحجم . ثماره حبوب صغيرة مستديرة مفلطحة غبراء اللون .


طهلاب مهدّب

١٧٣٩٦ - طَهْلاب مُهَدَّب ٥*
Dolomedes fimbriatus (S). Dolomède frangé (F). Long-legged spider (E). Gartenlachsspinne (D).
نوع من العناكب القانصة الساعية ثنائية الروايا سداسية المشاتن ينتمي الى فصيلة الخندريقيات. جسمه متوسط القد يطول نحو ١٨ مم. عند الذكر ونحو ٢٤ مم. عند الانثى. صدراسه اهليلجي الشكل ، اصهب اللون ، اغبر التوشيح . عيناه زُميتان. شيصفاه ضليمان ، محدبا المقاف . فكاه مستطيلان . جرامزه قوية ، نشيطة ، مبعثرة الملب . بطنه مستطيل الشكل البيضي ، حنطي اللون ، اسمر المواج ، يعلوه تمشيح ابيض واسود وحتار مهدب اغبر || يألف المناقع والاهوار . قوته الحشرات المائية . يسرح في النهار . عكدبته كالجراب ينسجها تحت الحجارة في مكان قنصه || ملجنه الحياتي لا يختلف عن ملجن سائر العناكب .

١٧٣٩٧ - طُهْلَة
Fourrage débine (F). Straits fodder (E).
اليسير من الكلاء .

١٧٣٩٨ - طهليزج
حشائش مرة كانت تأكلها اليهود في الفصح . (اللسان) .

١٧٣٩٩ - طَهْمَل *
Pimelopterus tahmel (S). Pimélode (F).
سمكة بحرية مأكولة من مفتوحات المثانات وفصيلة السلوريات . توجد في معظم البلاد الحارة . تتميز بغرابة شكلها ، بقصر رأسها المقطوم ، بكثرة عذباتها الفكية وباستطالة بعض حسكاتها الزعنفية كما يبدو في الرسم. وهي عادمة الاسنان ، خلية العظام الفكية .

طهمل

١٧٤٠٠ - طُهْمُلَة ٥*
Clausilia (S). Clausilie (F). Clausilia (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحلزونيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٧٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة القد وشعية الشكل المستطيل . اطوالها تراوح من ٨ الى ٢٥ مم. تعيش في المواقع الرطبة وقرب المناقع ومجاري الماء . قوتها المواد النباتية .

طهملة

١٧٤٠١ - طَوَّاحة ٥
Scatophaga (S). Scatophage (F). Scatophaga (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة الطوّاحيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها هيفاء تطول من ٥ الى ١٢ مم. رؤوسها كبيرة . عيونها ناشزة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية شديدة القصر تنتهي بنسيلة دقيقة . اخطامها ضليعة ، ثاقبة . كواسلها وبطونها متكاثفة الملب . رواشنها ملونة . قوائمها نشيطة ، مبعثرة الملب . اثوابها عديدة ، اشيمها الحنطي || الحشرة الجملانة قانصة . اليرقة ناتلة وواثجة .

١٧٤٠٢ - طَوَّاحِيَّات ٥
Scatophagidae (S). Scatophagidés (F). Scatophagidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد ، منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها من الذباب الطائح الهائم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٥ الى ١٤ مم. رؤوسها شبه مكوّرة . عيونها كبيرة ، ناشزة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اخطامها ثاقبة او ماصة . كواسلها مستطيلة الشكل ، مبعثرة الملب . شنيفاتها كبيرة . بطونها شبه اسطوانية . قوائمها نشيطة . اثوابها كثيرة ، اشيمها الاسود ثم الاسمر الحنطي || يرقاتها واثجة او ناتلة او خاضلة || اشهر اجناسها الطواحة والكردولة .

١٧٤٠٣ - طَوَّارة هي الانثلة السوداء ، اطلبها .

١٧٤٠٤ - طَوَاعِيَة التَصَرُّف
Disponibilité (F). Disposal (E).
هي في القانون المدني صفة ملتحقة بالاموال تجعلها قابلة التمليك والتملك .

١٧٤٠٥ - طوال الساق ، طويلات الساق
Echassiers (F). Wading-birds (E).
رتبة من الطيور تتميز باستطالة سيقانها واعناقها ومناقيرها. اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى عشرة فصائل : البلشونيات والتفلقيات والتنطليات والحباريات ودجاجيات الارض والزقزاقيات والكركيات والقلقيات والنحاميات والنكاتيات

١٧٤٠٦ - طوال القرون هي القرنبيات ، اطلبها .

١٧٤٠٧ - طُوبَاجَة ٥* ، طُوبَاي ٥
Tupaia (S). Toupaïe, Cladobate (F).
جنس حيوانات لبونة حاشرة من فصيلة الطوباجيات . انواعه المعروفة سبعة . اعطانها تمتد من الهند الى الهند الصينية والانام وجزر الارخبيل حتى صومترة والفيليبين . تألف الغابات والاحراج . تتسلق الاشجار بخفة . تسرح في النهار وتبيت في الليل . قوتها الحشرات والوزغ والفئران والجرذان ... || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. بما فيه الاذناب التي تطول من ١٢ الى ٢٢ سم. رؤوسها مستطيلة الاخطام ، مخروطية الشكل . سبالها كثيفة . عيونها واذانها صغيرة . اذنابها مستطيلة جثلة . اثوابها تختلف مع الانواع . اناثها رباعية الاطباء .

اعرف انواعه واشهرها الاربعة التالية :

طوباجة اسمر حديدي ٥ — Tupaia ferruginea (S). Toupaïe ferrugineux (F).

طوباجة تانا – تانا ٥ — Tupaia tana (S). Toupaïe tana, Tana (F).

طوباجة جاوا ٥ — Tupaia javanica (S). Toupaïe de Java (F).

طوباجة نيكوبار ٥ — Tupaia nicobarica (S). Toupaïe de Nicobar (F).

١٧٤٠٨ - طُوبَاجِيَّات ٥
Tupaiidae (S). Tupaiidés, Tupajidés (F). Tupaiidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة حاشرة متسلقة . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها المناطق الحارة والاستوائية من الهند والانام وجزر الارخبيل || جميع اجناسها صغيرة ، مستطيلة الاجسام والاذناب ، قريبة الشبه بالسنجاب . رؤوسها مخروطية ، ذلقة الاخطام . آذانها صغيرة . قوائمها الخلفية اطول من الامامية || تألف الغابات والحراج . تتسلق الاشجار بخفة . قوتها الحشرات والدويبات والوزغ والفئران || اعرف اجناسها واشهرها الطوباجة .


طوباجه

١٧٤٠٩ - طُوبَالَة Brebis (F). Ewe (E).
هي النعجة . ج طوبالات . ولا يقال للكبش طوبال .

١٧٤١٠ - طُوبَة هي الاقسون ، اطلبه .


طوبين امريكي

١٧٤١١ - طُوبين Talpa (S). Taupe (F). Mole (E).
جنس حيوانات من آكلات الحشرات وفصيلة الطوبينيات انواعه المعروفة ١٠ موطنها العالم القديم . اشهرها الطوبين المبذول او الخلد الاوروبي . جميعها جاسة تعيش في انفاق ورداه تخلدها على اعماق مختلفة تراوح بين ٣٠ و ٧٠ سم. اجسامها مكتلة اسطوانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم. رؤوسها وشعية تنتهي بفناطيس صفينة . عيونها خرزية صغيرة . آذانها الخارجية طامسة . اذنابها جداع تطول نحو ٢ سم. ايديها قصيرة مستعرضة خماسية الاصابع المجهزة بالاظافر القوية المستطيلة الذربة . ارجلها صغيرة القد والاظافر || اناثها تحمل مرة في العام وتضع من جروين الى خمسة جراء || يعتبر الطوبين من الحيوانات المؤذية لانه يقضم كل نبات يعترى طريقه في التحري عن الحشرات وهو يسرح اربع مرات في النهار عند الصباح وعند الساعة التاسعة وعند الظهر وعند الغروب || يكافح باستعمال الفخاخ والمصايد والطعوم السامة .


طوراني

١٧٤١٢ - طُوبين أمْرِيكي °* Scalops parvus (S).
Scalope de Floride (F).
حيوان لبون حاشر جاس من فصيلة الطوبينيات . اعطانه بعض مناطق الولايات المتحدة اخصها فلوريده والتكساس || جسمه صغير القد كردم يطول نحو ٢٠ سم. رأسه كبير الجرم مستطيل الفقم الذي يبدو كفقم الزبابة . عيناه خرزيتان . اذناه ماصحتان ، طامستان . يداه قصيرتان غليظتان مخلبتا الاصابع المجهزة باظافر قوية . ذنبه شديد القصر عادم الوبر . ثوبه الى السمرة العابقة باستثناء قمة الرأس ومقدم القوائم فانها الى الغبرة الصفراء || يعيش تحت الارض في انفاق يخلدها على اعماق متفاوتة الغور اقصاها ٤٥ سم. قوته الديدان واساريع الحشرات ويرقاتها ومازن النمل والشلق ... || الانثى تحمل مرة في العام وتضع من جروين الى ثلاثة جراء .


طورانية

١٧٤١٣ - طُوبِينِيَّات Talpidae (S).
Talpidés (F). Talpidae (E).
فصيلة حيوانات صغيرة من رتبة الحشريات تشمل الطوبين والطلبان .

١٧٤١٤ - طُوت Tota (F). Grivet (E).
هو هجرس سبا ، اطلبه .

١٧٤١٥ - طُوح ° Plancton, Plankton (F).
Plankton (E).
كتلة من المواد العضوية المغمورة بالماء قوامها مجموعات من الحيوانات الدنيا المائية والنباتات المجهرية من وحيدات الخلية . الليتر الواحد من ماء البحر يحوي نحو ٥٠٠٠٠٠ كائن حي من هذه الحيوانات الدنيا والنباتات المجهرية . وحيث ان هذه الكائنات تتكاثر بسرعة لا مثيل لها ، تراوح من يوم الى يومين ، لذلك فالطوح يعني كامل كائنات الكتلة من حية وميتة . ج اطواح .


طورق ارجواني

١٧٤١٦ - طُوحِيّ ° Planctique (F). Planktic (E).
نعت تعريفي يطلق على الكتل العضوية العائمة في الماء أو التائهة فيه .

١٧٤١٧ - طَوْر Phase

١٧٤١٨ - طَوْر انْفِصَالي Diaphase

١٧٤١٩ - طُورَاني * ، طُورِيّ Geopelia (S).
Géopélie, Pigeon-épervier (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . يتميز بصغر قده ورشاقة شكله واستطالة اقنيكه المتراصف الريش. ثوبه الى الصحرة المخططة والموشمة بالاسود || موطنه الشرق يألف الفيافي والحقول المزدرعة . اسرابه صغيرة يراوح عدد افرادها بين ١٢ و ٤٠ . قوته الحبوب والبذور . يدثن في الجنبات والادغال القليلة الارتفاع . اناثه تبيض بيضتين على مرتين في السنة .

١٧٤٢٠ - طُورَانِيَّة °* Torania gloriosa (S).
Toranie glorieuse (F).
دويبة من العناكب الساعية القانصة ، ثنائية الزوايا سداسية المشاتن تنتمي الى فصيلة الهاجيات . موطنها بعض المناطق الاستوائية من العالم القديم . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة || جسمها صغير القد يطول نحو ١٥ مم. عند الذكر ونحو ٢٠ مم. عند الانثى . صدراسها مستدير الشكل ، حنطي اللون ، اسمر المواج . عيناها زئميتان . فكاها صغيران . جرامزها كبيرة ، كثيفة الهلب. بطنها بيضي الشكل ، اسمر اللون منقط بالاحمر كالجرامز || لسعتها مؤذية تسبب بعض الخمود .

١٧٤٢١ - طَوْرَق ° Corythaix, Turacus (S).
Touraco (F). Turacus (E).
جنس طير من فصيلة الموازيات . اعطانه البلاد الافريقية الحارة . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها آبدة . اجسامها تطول من ٤٣ الى ٤٧ سم. اثوابها جميلة الالوان الفاقعة . مناقيرها قصيرة ، مخروطية الشكل ، شارفة المخاطم العليا المحدودبة الطفاف . رؤوسها متوجة بقنازع خوذية الشكل || اعرف انواعه واشهرها الطورق الارجواني .

١٧٤٢٢ - طَوْرَق أُرْجُوانِيّ °*
Corythaix Buffoni, Turacus persa (S).
Touraco pourpre, T. bleu (F). Purple Turacus (E).
نوع من الطورق . اعطانه تشمل معظم مناطق افريقية الجنوبية . يألف الاحراج والغابات والفياض حيث تكثر الثمار والحبوب البرية || جسمه يطول نحو ٤٧ سم. ثوبه الى الخضار الارجواني المواج . جناحاه مجذعة بالاخضر الاغبس والازرق والاحمر والاسود . ذنبه الى الزرقة العابقة الخضراء المواج . قنزعته خضراء القاعدة والزام الاول ، بنفسجية الزام الثاني ، حمراء الثالث والرابع || يدثن في تجاويف الاشجار القديمة العهد . اناثه تضع اربع بيضات تحضنها بمناوبة الذكر || قوته الثمار البرية والحبوب . يعيش في القفص انما يرغب في المواقع الظليلة . قوته في الاسر يرتكز على الثمار اليانعة والرز المسلوق والخبز المبلل بماء السكر .

١٧٤٢٣ - طَوْس ° Pullulation (F).
الطوس التكاثر السريع . Pullulation, Swarming (E).

١٧٤٢٤ - طُوس هو اللبان الحبشي ، اطلبه .

١٧٤٢٥ - طَوَّش Châtrer (F). To castrate, To geld (E).

انتزع الخصيتين في ذكور الحيوان .

١٧٤٢٦ - طَوْشاء ° Anandre, Anandraire (F).

الطوشاء كل زهرة عادمة الجهاز الذكري .

١٧٤٢٧ - طَوْشَن ، مَقْطُوش Chapon (F). Capon (E).

فرخ الدجاج المخصي . ج طواشن ومقاطيش .

١٧٤٢٨ - طُوط Epervier commun (F).

هو الباشق المعروف ، اطلبه .

١٧٤٢٩ - طُوط هو القطن او قطن البرديّ .

١٧٤٣٠ - طُوطانيّات Totaniens (F).

عمارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من القواطع الصغيرات القد . اثوابها منمقة مرقطة، رقطها اهليلجية الشكل . مناقيرها دقيقة نصفيــة التخديد . ارساغها نحيلة || تألف مجاري الماء وشطوط البحار والانهار . قوتها الديدان والحشرات والرخويات والقشريات || تدشّ في الاشجار وبين الاعشاب وعلى التراب . الانثى تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها من ١٧ الى ١٩ يوماً || اشهر اجناسها الطيطوى والقنزاع والقمقع .

١٧٤٣١ - طُوطَى هي الببغاء (عن ابي حامد الغزالي).

١٧٤٣٢ - طَوْعِيّ Spontané (F). Spontaneous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يتكاثر تلقائياً في تربة معينة واقليم محدود .

١٧٤٣٣ - طَوْعِيَّة Spontanéité (F). Spontaneity (E).

صفة ما هو تلقائي .

١٧٤٣٤ - طَوْق Frette (F). Fret (E).

اطار من حديد يطوق بعض الاشياء لمنع تصدعها . والطوق هو حابول النخل الذي يستعمل في الصعود اليها .

١٧٤٣٥ - طُوقَان le Toucan (F). the Toucan (E).

الطوقان كوكبة نجوم جنوبية الموقع تشبه بشكلها طائر الطوقان || عدد نجومها ١٤ جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .

١٧٤٣٦ - طُوقَان* Rhamphastos (S). Toucan (F).

جنس طيور امريكية مستهجنة الشكل . موطنها البرازيل والغويان وجوارها . اجسامها كبيرة القد طولها يراوح بين ٥٠ و ٧٠ سم. اثوابها مختلفة يكثر فيها السواد اللامع. اعناقها ومحاسرها بيض . اذنابها حمر الافانيك . مناقيرها غليظة الشكل ، كبيرة الحجم ، وردية اللون ، سود البهرة. تألف الغابات وتدشّ في صدوع الاشجار . قوتها الثمار والحشرات والوزغ .

١٧٤٣٧ - طُوقَانيّات Rhamphastidae (S). Rhamphastidés (F). Rhamphastidae (E).

فصيلة طير من المتسلقات . اجناسها وأنواعها عديدة تتميز بكبر مناقيرها الغليظة المحدودبة . اعطانها البلاد الحارة والاستوائية . اعرف اجناسها واشهرها الطوقان .

١٧٤٣٨ - طَوْقَة

ارض مستديرة سهلة بين ارضين غلاظ .

١٧٤٣٩ - طُوقَرِيُن ، طُيُوقَرِيُون

Teucrium (S). Germandrée (F). Germander (E).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الشفويات انواعه نحو ١٠٠ معظمها عشبي ليفي معمر شائع الاستعمال الطبي . منافعه عديدة يزيل السعال ويفيد الطحال . وهو مر الطعم ، هاضم ومقو ، يدر الصفراء ويقوي الاعصاب ويقضي على الديدان || اوراقه متقابلة مفرضة كثيرة التشريم . ازهاره ابطية مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يلي .



طوقان

١٧٤٤٠ - طُوقَرِيُون أصْفَر * ، عِشْبَة الطِحَال

Teucrium flavum (S). Germandrée flavescente, Pouliot jaune (F). Yellow germander (E). Gelber Gamander (D). Camendrio giallo, Querciola maggiore (I).

عشبة برية معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. ساقها فرعاء . فروعها منتصبة زباء اللحاء . اوراقها كبيرة مفرضة ومسننة النصل الحملي البشرة على صفحتيه . تخل اوراقها وزغب لحاء فروعها وساقها بيض اللون ، صفر المواج . ازهارها رؤيسية التجميع ، هامية الارتكاز ، صفراء اللون . ازهرارها يستمر من حزيران الى آب || يقال انها تشفي اكثر علل الطحال .



طوقريون اصفر

١٧٤٤١ - طُوقَرِيُون إكْرِيتِي * ، بَقْلَة العَوْف

Teucrium creticum (S). Germandrée crétoise, Pouliot de Crète (F). Cretan germander (E). Cretischer berglavendel, Ysop-Gamander (D). Camendrio di Creta, Querciola di Creta (I).

عشبة برية طبية معمرة مهدها الشرق الاوسط . يقال انها من النباتات الناهضة الناعظة . تعلو نحو ٨٠ سم. ساقها وفروعها منتصبة . اوراقها تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٦ مم. ازهارها بنفسجية اللون ، فردية او ثلاثية التجميع. ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .



طوقريون اكريتي

١٧٤٤٢ - طُوقَرِيُون جَبَلي *

Teucrium montanum (S). Germandrée de montagne, Pouliot de montagne, Thym blanc (F).

عشبة معمرة تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ساقها فرعاء . فروعها مخشوشبة ، نحيلة ، مستديرة الاعوجاج . اوراقها لاطئة، ضيقة النصل ، غبراء الصفحة السفلى . ازهارها بيضاء اللون يعلوها مواج اصفر || ازهرارها يستمر من ايار الى آب .



طوقريون جبلي

١٧٤٤٣ - طُوقَرِيُون شَرْقي *

Teucrium orientale (S). Germandrée d'Orient (F).

عشبة برية وتزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها فرعاء منتصبة . اوراقها خيطية التفريض . نصلها باهت الخضار ، خملي البشرة . ازهارها عنقودية التجميع، زرقاء اللون || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .



طوقريون شرقي


١٧٤٤٤ - طُوقَرِيُون كَبِير * ، طُوقَرِيُون لِيفي

Teucrium fruticans (S). Germandrée ligneuse (F).

جنبة تزيينية تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. فروعها متباينة متباعدة . اوراقها معنقة مستطيلة . نصلها بارز العروق والشرايين ، ازغب الصفحة السفلى . ازهارها كبيرة القد ، زرقاء اللون ، ازهرارها يستمر من شباط الى حزيران || وهي من النباتات الجادحة التي ترغب في بعض الاتربة المعينة والمواقع الخاصة .



طوقريون كبير


طوقريون كوربي

١٧٤٤٥ - طُوقَرْيُون كُورْبِي * ، مَارُوم ، صَعْتَر الهِرّ ، مَرْمَاخُور

Teucrium marum (S). Germandrée ambrée, G. maritime, Marum, Thym aux chats, Herbe aux chats (F). Marum-germander, Cat thyme (E). Katzengamander, Katzenkraut (D). Camendrio marittimo, Maro (I).

بقلة برية طبية معمرة صغيرة القد ، ساقها قناء تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها معنقة بيضية الشكل تطول نحو ١٠ مم. وتعرض من ٢ الى ٥ . نصلها وحيد العرق خملي البشرة التبنية اللون . ازهارها ابطية الارتكاز ، فردية او ثنائية التجميع . لونها الى الزرقة الباهتة || ازهراره يستمر من ايار الى آب .


طوقريون تحزني

١٧٤٤٦ - طُوقَرْيُون تَحْزِنِي * ، خَامَادَرْيُوس ، كَمَادَرْيُوس

Teucrium Chamaedrys (S). Germandrée officinale, G. petit-chêne, Petit-chêne (F). Common germander, Ground oak, Wall germander (E). Echter Gamander (D). Camendrio officinale, Germandria, Querciola (I).

عشبة طبية معمرة تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. ساقها نحيلة مسطحة . اوراقها مفرضة ومسننة . نصلها خملي الصفحة السفلى . ازهارها ضمية التجميع ، هامية الارتكاز ، حمراء اللون || ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول . منافعها الطبية عديدة راجعها في مادة طوقريون .


طوقل البتولا

١٧٤٤٧ - طَوْقَل البَتُولا ° * Thecla betulae (S).

فراشة من فصيلة اللقنيات طولها نحو ٣٨ م. ذكرها اسمر الجسم ، اصهب الرواشن الموشحة والمبقعة بالاحمر والاصفر والحنطي . انثاها كستنية الجسم والرواشن يعلوها في روشنيها الاماميين بقعة حمراء صنابية || يسرح من آب الى ايلول . يرقته تركب اوراق البتولا .


طوقل السنديان

١٧٤٤٨ - طَوْقَل السِنْدِيَان ° *

Thecla quercus (S).

فراشة من فصيلة اللقنيات طولها نحو ٣٤ م. ذكرها حنطي الجسم ، اغبر الصدر ، بنفسجي الرواشن المطوقة بالاسمر . انثاها حنطية الجسم غبراء الرواشن المسنجة بالاسمر والمنقطة بالاحمر والاسود || يسرح من حزيران الى تموز . يرقته تركب اوراق السنديان .

١٧٤٤٩ - طُول Longitude

قياس درجات طول الامكنة . عاده قوس خط الاستواء القائم بين هاجرة الموقع والهاجرة الاصلية .


طوّل

١٧٤٥٠ - طُوَّل * ، أَبُو سَاق Himantopus (S).

Echasse (F). Stilt (E).

طائر من طوال الساق القواطع . طوله نحو ٤٠ سم. منقاره جالس ، مستطيل ، اسود . ساقاه خارقتا الطول جؤويتا اللون. تفنه وظهره وسقطاه الى السواد اللامع يعلوه مواج اخضر . عنقه وصدره وبطنه وذنبه الى البياض اللبني يكتنفه مواج وردي || يرتاد المناقع والشطوط البحرية . قوته الحشرات والضفادع والقشريات والرخويات والديدان || يدش عشه في المناقع بين الاعشاب يدبر افحوصه في المواقع التي لا تغمرها المياه . انثاه تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٧ يوماً .

١٧٤٥١ - طَوْلَب نَكَّات °

Dendroplex picus (S).
Talapiot-pic (F). Talapiot-pic (E).

نوع من الطولب . طائر من فصيلة الطولبيات . موطنه معظم المناطق الغربية من امريكة الجنوبية . يألف الغابات والرياض حيث تكثر الديدان والاساريع والحشرات || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٢ سم. يتميز بمنقاده الجالس كالحربة المستدقة الطرف . ثوبه الى الطحلة السمراء يعلوها تجذيع معترض اسود في الجناح والذنب ورقشة سوداء في الصدر . صدره وبطنه وزمكاه الى الشقمة السمراء . حدقة عينه الى الزرقة . منقاده وساقاه الى السمرة العابقة || يتسلق الاشجار من الصباح الى المساء وينكت القشور واللحاء في طلب الديدان والاساريع || يدش عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

١٧٤٥٢ - طَوْلَبِيَّات ° Dendrocolaptidae (S).

Dendrocolaptidés (F). Dendrocolaptidae (E).

فصيلة طير من الجواثم المتسلقات رقيقـات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية . تألف الغابات والرياض والاحراج الجبلية . قوتها الحشرات واساريعها || اعرف اجناسها واشهرها الطولب والقصاب .


طولق

١٧٤٥٣ - طَوْلَق * ، طُرِيَّة Torreya (S)

Torreya, Torreye (F).

جنس اشجار حرجية من الطقسوسيات . انواعه عديدة مهدها الشرق والبلاد الامريكية . اشجارها متوسطة القد دائمـة الخضار . خراعيبها متقابلة ابيدة . اوراقها عروة ثنائية الصف ، معنقة ، اهليلجية ، ذربة . نصلها جامد النسيج ، شائك العقصة ، عابق الخضار ، مخطط الصفحة السفلى . اشهر انواعه ما يلي .

١٧٤٥٤ - طَوْلَق جَوْزِيّ الثَمَر

Torreya nucifera (S). Torreya à noix (F).

شجرة سبروتية حرجية وتزيينية بطيئة النمو . مهدها اليابان تعلو من ٧ الى ٢٠ م. خراعيبها تبدو خضراء اللون ثم تنحرف الى الجؤوة .. اوراقها شديدة الخضار العابق اللامع . مسام نصلها عنـد فركها تحرر بعض المواد الدهنية الكريهة الرائحة || ثمارها جوزية القد والشكل ، لونها الى الأخضر المنمش بالابيض تقطبه بعض الخطوط الحمر .

١٧٤٥٥ - طَوْلَق زَرْنَبِيّ الوَرَق

Torreya taxifolia (S). Torreya à feuilles d'if (F).

شجرة حرجية جادسة مهدها احراج فلوريدا من اعمال امريكة الشمالية . تعلو من ٧ الى ١٠ امتار . خراعيبها شديدة الخضار . اوراقها زرنبية الشكل ، ابرية العقصة ، فواحة الرائحة الكريهة .

١٧٤٥٦ - طَوْلَق كَبِير Torreya grandis (S).

Torreya grand (F).

شجرة سبروتية حرجية وتزيينية ، بطيئة النمو ، مهدها الصين. تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. خراعيبها فستقية اللون . اوراقها تطول نحو ٤ سم. نصلها لامع الصفحة العليا الفستقية اللون ، باهت السفلى المعتدلة الخضار ، ثمارها بيضية الشكل ، صفراء اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٢.

١٧٤٥٧ - طَوْلَق كليفورنية

Torreya californica, T. myristica (S). Torreya californien (F).

شجرة سبروتية حرجية وتزيينية مهدها احراج كليفورنية من اعمال امريكة الشمالية . تعلو من ١٠ الى ١٤ م. خواعيبها بحرية الخضار . اوراقها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣ مم. نصلها جامد النسيج ، اسود المقصة الابرية الشائكة . عابق الخضار على صفحته العليا ، بحرى الصفحة السفلى ، اخاذ الرائحة اللامستهجنة || ثمارها اسطوانية تطول نحو ٥ سم. قطرها ٣ م. لونها الى الخضار الزاهي تعلوه مشحة حنطية تتخللها خطوط ارجوانية .

١٧٤٥٨ - طُولِيرَة النَجِيليَّات °*

Tholera cespitis (S).
Tholera cespiteuse (F). Tholera cespitis (E).

حشرة متراكبة الحراشف والزغب من فصيلة النعقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوربة . فراشتها واشمة قوتها مغثر الازهار . سرفتها تعيش على النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ م. بسطتها نحو ٤١ م. رأسها معتدل الجرم ، كستني اللون . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها كستني اللون. بطنها حنطي اللون ، كستني الحيد || روشناها الاماميان الى الكستني الحنطي المواج تعلوه زراكش وخطوط معترضة خضابها يراوح من الجؤوي الى الحنطي . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاشقح يعلوه مواج وردي يسمرّ عند الاطراف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتع المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق|| السرفة تطول نحو ٤٢ م. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى السمرة القاتمة يعلوها مواج امغر وخط ثبجي اسود وخطان جانبيان من كل جهة . رأسها جؤوي اللون . مدبها الى السمرة . رواجبها سود || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين .

١٧٤٥٩ - طُومِيس °* Thomomys (S).

Thomomys (F). Thomomys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من فصيلة الجوميسيات . انواعه المعروفة ٢٦ موطنها البلاد الامريكية . قوتها المواد النباتية . تعيش كالخلد تحت الارض في انفاق مستطيلة ، متعرجة تنتهي باجحار فسيحة لا يقل عمقها عن ١٥٠ سم. || اجسامها صغيرة ، مكردمة ، تطول من ١٣ الى ١٧ سم. واذنابها من ٥ الى ٦ سم. رؤوسها مستفلطة ، شبه مخروطية الشكل ، مقطومة المقاضم . عيونها خرزية شديدة الصغر . آذانها لاقونية . جرامزها قصيرة . اصابعها نشيطة الاظافر المقوسة الحادة . اثوابها تراوح من الرمكة الباهتة الى الطحلة السمراء || اناثها سداسية الاطباء ، تضع من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . نتاجها من ٤ الى ٦ ادراص .

١٧٤٦٠ - طُون Tonne (F). Tun (E).

وحدة وزنية قدرها يساوي ١٠٠٠ كيلوغرام .

١٧٤٦١ - طُوْنَة Dicliptera bivalvis (S).

Diclipière, Herbe dianthère (F). Balsam herb (E). Balsamkraut (D). Dicliptera (I).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الاقنثيات وسبط الطونيات . انواعه المعروفة ٦٥ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية . بعضها بقلي مأكول الاوراق والآخر صناعي يستخرج منه صباغات صفر ، او طبي يدخل في عدة تراكيب وعقاقير . اوراقه كبيرة القد . ازهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز .

١٧٤٦٢ - طُونِيَّات Dicliptérées (F).

سبط من الاقنثيات اجناسه وانواعه عديدة جميعها من نبوت المناطق الاستوائية معظمها اعشاب حولية ومحولة صغيرة القد ، معتدلة الاوراق ، جميلة الازهار القليلة العدد . اشهر اجناسه الطونة .

١٧٤٦٣ - طِوَى هي الأشرة ، اطلبها . ج أطواء .

١٧٤٦٤ - طَوِيل الأَرْجُل Macropode (F).

Macropodous (E).

نعت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الارجل .

١٧٤٦٥ - طَوِيل الأصابع Macrodactyle (F).

Macrodactyl, Macrodactylous (E).

نعت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الاصابع .

١٧٤٦٦ - طَوِيل الذَنَب ، طَوِيل السِرْك

Macrocerque (F). Macrocercus (E).

نعت تعريفي توصف به كل دويبة او حشرة مستطيلة الذنب او السرك .

١٧٤٦٧ - طَوِيل الذَيْل Macroure (F).

Macrourous (E).

نعت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الذيل .

١٧٤٦٨ - طَوِيل الرَأس ، مُصَفَّح الرأس

Dolichocéphale (F). Dolichocephalic (E).

من نعوت التصنيف الشكلي في الحيوانات الاهلية .

١٧٤٦٩ - طَوِيل الرُسْغ Long-jointé (F).

Long in the pastern (E).

هو في الخيل صفة الرسغ الطويل الذي يقرّب الحوشب من الحضيض . وقد يعتبر من عيوب جياد السبق .

١٧٤٧٠ - طَوِيل الزُبان Macrocère (F).

Macrocerous (E).

نعت تعريفي توصف به الحشرات المستطيلة الزبانى .

١٧٤٧١ - طَوِيلات الأَرْجُل Macropodidae (S).

Macropodidés (F). Macropodidae (E).

فصيلة حيوانات من الجرابيات . اشهر انواعها القنقر .

١٧٤٧٢ - طَوِيلات الرِيش Longipennes (F).

Longipennates (E).

مرتبة من كفيات القدم تشمل بعض الطيور المائية الكبيرة الجثة ، المستطيلة الريش والقوية الطيران كزمج الماء والقطرس والحرشنة .

١٧٤٧٣ - طَوِيلات السَاق هي طوال الساق ، اطلبها .

١٧٤٧٤ - طَوِيلات المِنْقَار

Longirostres, Longirostral (F).

نعت تعريفي يطلق على الطيور المستطيلة المناقير .

١٧٤٧٥ - طَيَّار ، مُتَبَخِّر Volatil (F).


Volatile (E).





طوليرة النجيليات





طوميس


طيثار الاجاص


طيثار البنفسج


طيثار الشوفان


طيثار القمح


طيثار القنبيط


طيثار الكرمة

١٧٤٧٦ - **طيامة** ° Patrogonie (F). Patrogony (E).

الطيامة نظرية بيولوجية فحواها ان كل جنس حيواني يمر ، في تكوينه الجنيني ، بمراحل تحازية متسلسلة الظواهر المتباينة تقود في نهاية المطاف الى الشكل المنتظر .

١٧٤٧٧ - **طيب** Parfum (F). Perfume (E).

كل ذي رائحة عطرة فواحة مستحبة من العطور والادهان . ج أطياب وطيوب .

١٧٤٧٨ - **طيب العرب** هو الاذخر ، اطلبه .

١٧٤٧٩ - **طيبط**

طائر من طوال الساق يعرف بابي طيط ، اطلبه .

١٧٤٨٠ - **طيبط متوج** Vanneau huppé (F).

راجع ابو طيط متوج .

١٧٤٨١ - **طيثار** ° Cecidomyia (S).

جنس حشرات ضارة من فصيلة الطيثاريات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد تمتح مكنها على النبات فينقف عن يرقات مؤذية تسبب الكثير من الأضرار || اشهر انواعه واشدها اذى ما يتبع .

١٧٤٨٢ - **طيثار الاجاص** ° *

Contarinia pyrivora (S). Cécidomyie des poires (F). Pear midge (E). Birnengallmücke (D).

حشرة من الطيثاريات طولها يراوح بين ٢ و ٣م. رأسها اسود . زباناها خيطية حنطية تتألف من ٢٦ فاصلة . جوشنها اسود يشوبه مواج فضي . ارجلها حنطية زباء . انثاه تمتح مكنها في زهرة الاجاص فينقف عن يرقات تلتهم الثمرة أثناء نموها فتسود وتنملص || اضراره قد تكون كثيرة في الانواع الباكورية . يكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة غير المرتكزة على النحاس .

١٧٤٨٣ - **طيثار البنفسج** ° *

Perrisia affinis (S). Cécidomyie des violettes (F).

حشرة من الطيثاريات صغيرة القد ، حنطية اللون ، زباء الجسم . تركب اوراق البنفسج فتثقبها وتمتح مكنها على صفحاتها السفلى فينقف عن يرقات دقيقة غبراء اللون تلتهم النصل فتؤذي النبات وتضيم الازهار بعد ان تسبب قلها .

١٧٤٨٤ - **طيثار الخلب** °

Perrisia œnophila (S). Cécidomyie des feuilles de vigne (F).

حشرة من الطيثاريات صغيرة القد سمراء اللون تركب خلب الكرمة فتمتح مكنها في العروق فينقف عن يرقات دقيقة نحيلة لونها الى الصفرة تعيش تحت البشرة على حجيرات ونسغ العروق .

١٧٤٨٥ - **طيثار السنديان**

Lestremia leucophaea (S).
Cécidomyie du chêne (F).

حشرة من فصيلة الطيثاريات . جسمها شديد الصغر ، يطول نحو ٢ م. || ثوبها الى السمرة الصفراء المواج . رأسها مكور . عيناها زنميتان . زباناها مستطيلان . ملامسها رباعية الاجزاء . قوائمها مستطيلة . روشناها صغيران ، مخضبان || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر ايار . تألف حراج السنديان || تمتح الانثى مكنها في نصال الاوراق فينقف عن يرقات دقيقة حمراء اللون تسردب النصال وتقيم فيها حتى الاكمال .

١٧٤٨٦ - **طيثار الشوفان** ° * ، **ميتيول الشوفان** °

Mayetiola avenae (S). Cécidomyie de l'avoine (F).

حشرة من الطيثاريات طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . ثوبها الى الربدة يملوها مواج جوزي || يرقاتها تركب الشوفان وتفعل فيه فعل الطيثار المبيد في القمح والشيلم .

١٧٤٨٧ - **طيثار الصنوبر** Cecidomyia pini (S).
Cécidomyie du pin (F).

حشرة من فصيلة الطيثاريات . جسمها شديد الصغر يطول من ٢ الى ٣ م. رأسها مكور ، شديد السمرة . عيناها زنميتان . زباناها خيطيان ، مستطيلان . صدرها الى السمرة الجوزية المواج . بطنها الى السمرة الحمراء المواج . زغبها الى الغبرة الفضية . روشناها قسطانيا اللون . قوائمها مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر حزيران . تألف حراج الصنوبر . تمتح الانثى مكنها في القشور قرب الندبات التي يسيل منها الراتنج . اليرقة برتقالية اللون تعيش على المواد الخشبية والراتنجية حتى الاكمال .

١٧٤٨٨ - **طيثار العوسج** Lasioptera rubi (S).
Lasioptère des ronces, Cécidomyie des ronces (F).

حشرة من فصيلة الطيثاريات . جسمها شديد الصغر يطول من ٢ الى ٣ م. رأسها مفلطح . عيناها زنميتان . زباناها خيطيان . صدرها اصفر تعلوه ثلاثة خطوط سود ملتحمة القاعدة . بطنها يرمعي الشكل اغبر ، تعلوه ستة خطوط معترضة . مرزها مستطيل . روشناها صغيران ابيضان . قوائمها مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الثاني . تألف المواقع التي يكثر فيها العوسج || تمتح الانثى مكنها على العساليج فينقف بعد عشرة أيام عن يرقات بيضاء اللون تبقى مجتمعة حتى الاكمال فترفع القشور وتعطبها .

١٧٤٨٩ - **طيثار القمح** ° *

Mayetiola tritici, Contarinia tritici (S). Cécidomyie du blé (F). Wheat midge (E). Weizengallmücke (D).

حشرة من الطيثاريات صغيرة القد طولها من ٢ الى ٣ م. لونها الى الصفرة تمتح مكنها عند قاعدة سفا البر فينقف عن يرقات تقضي عليه قبل تمام تكوينه .

١٧٤٩٠ - **طيثار القنبيط** ° *

Contarinia nasturtii, C. torquens (S). Cécidomyie du chou-fleur (F). Swede midge (E). Kohlgallmücke (D).

حشرة من الطيثاريات صغيرة القد طولها لا يتجاوز ٢ م. ثوبها فستقي اللون . رواشنها خلية . تركب القنبيط في اول عهده فتمتح مكنها على رعة القلب فينقف عن يرقات تلتهمه ثم تعود الى الاوراق فتفتك بها . اجيالها الحولية ثلاثة .

١٧٤٩١ - **طيثار الكرمة** ° *

Contarinia viticola (S). Cécidomyie de la vigne (F). Grape midge (E). Rebenblüten-gallmücke (D).

حشرة من الطيثاريات صغيرة القد طولها نحو ٣ م. ثوبها اسمر اللون يملوه مواج اغبر . تمتح مكنها على حثرات الكرمة (الحثرة هي الزمعة بعد الاكماخ) فينقف عن يرقات تقوض داخل الحثرات وتقضي عليها .

١٧٤٩٢ – طَيْثار مُبيد°*، ذُبابة هِس°

Mayetiola destructor (S). Cécidomyie destructive, Mouche de Hesse (F). Hessian fly (E). Hessen fliege (D).

حشرة من الطيثاريات . طولها يراوح بين ٢ و ٤ م. ثوبها الى الطحلة السمراء . بطنها الى الحمرة . زباناها مركبة من ١٤ فاصلة || تركب القمح والشيلم والشعير . تظهر في نيسان ثم تمتح مكنها في حذف الزرع فيبقف عن يرقات دقيقة تلغم النصل وتتجه نحو الكعبرة حيث تمتص النسغ وتسبب ذبول الحذف والسنابل .

١٧٤٩٣ – طَيْثار ورق الاجاص°

Perrisia pyri (S). Cécidomyie des feuilles de poirier (F).

حشرة من الطيثاريات صغيرة القد طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السمرة الخطية . تظهر في اوائل الربيع فتركب اوراق الاجاص وتمتح مكنها على صفحاتها السفلى فيتقف عن يرقات تتمركز عند اطراف النصل حيث تعيش على الحجيرات النامية فتعطبها وتشنجها وتشل عملها الفيزيولوجي الحيوي . لها جيلان في الحول الواحد .

١٧٤٩٤ – طَيْثاريّات

Cecidomyiidae, Itonididae (S). Cécidomyidés, Itonididés (F). Cecidomyiidae, Gall gnats (E). Gallmücken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة زهاء ٣٠٠٠ جميعها صغيرة القد . اجسامها مستطيلة رهيفة . ارجلها نحيلة وطويلة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل هلبية ، تطول في الذكور وتقصر في الاناث . يرقاتها دقيقة ، صغيرة ، مدببة الاطراف . معظمها خاصل وبعضها طفيلي او مفترس . تعيش على النجيليات والأثليات والمركبات وبعض الاشجار والنباتات الفطرية . فتقضي على النسج الحجروية وتسبب الاورام في مختلف الاجزاء التي تصيبها كالبراعم والازهار والثمار والاوراق والسوق والجذور .

١٧٤٩٥ – طَيْر ، طُيُور ، أطْيار

Oiseaux (F). Birds (E).

مفرد الطير طائر . والطير صف حيوانات من الفقاريات . انواعها المعروفة زهاء ٢٥٠٠٠ تقسم الى ثلاث فئات او شعب : ١) الجؤجئيات ؛ ٢) الرواكض او العوادي ؛ ٣) عديمات الريش .
اما رتبها وفصائلها ، حسب التصنيف الحديث ، فهي موضوع الجدول التابع على الصفحة التالية .

١٧٤٩٦ – طَيْر ، نَسْر طائر

Altaïr (F).
Altaïr (E).

الطير او النسر الطائر نجم نيّر من كوكبة العقاب . مركزه في رأس العقاب قبالة النسر الواقع من كوكبة القيثارة . يبعد عن الارض نحو ١٦ سنة ضوئية .


١٧٤٩٧ – طَيْر العَراقيب هو الشقراق ، اطلبه .

١٧٤٩٨ – طَيْر اللَّيْل هو الخفاش ، اطلبه .

١٧٤٩٩ – طَيَران

Vol (F). Flock (E).

انتقال الطير وبعض الحشرات التي تسير في الفضاء بواسطة اجنحتها .



طيثار مبيد

١٧٥٠٠ – طَيْرة*

Myripristis (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المنقديات الشائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بحار المناطق الحارة اخصها البحر الاحمر والمتوسط . اجسامها صغيرة القد طولها يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم. الوانها جميلة الالوان الزاهية فيها الاحمر والارجواني والوردي والاشهب والفضي .

١٧٥٠١ – طَيْريّات

Ornithologie (F).
Ornithology (E).

الطيريات او علم الطير جزء من علم المواليد يبحث في الطيور .

١٧٥٠٢ – طَيْس

Myriades (F). Myriad (E).

الطيس العدد الهائل بكثرته .

١٧٥٠٣ – طَيْسَعِيّ°

Thalassophile (F).
Thalassophile (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش بعض ادوار حياتها في البحر او في الماء الاجاج .

١٧٥٠٤ – طَيْسَل°

Pruine (F). Bloom (E).

مادة عضوية لزجة مستدقة ناعمة كذر الغبار تغشي بشرة الثمار والفطور وما اشبه .

١٧٥٠٥ – طَيْشَرة°*

Tischeria (S).
Tischeria (F). Tischeria (E).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الحراج التي يكثر فيها السنديان || جسمها صغير ، نحيل ، شبه اسطواني الشكل . بسطتها نحو ١٠ م. رأسها معتدل الجرم يكسوه بعض السهف . عيناها صغيرتان ، بارزتان . خطمها صغير . ملمساها قصيران ، زباناها خيطيان ، مستطيلان . اجنحتها ضيقة ، لامتساوية الاهداب . بطنها نحيل ، كثيف الخمل . ثوبها الى السمرة التبنية المواج || سرفتها خاصلة تعيش على اوراق النباتات الحرجية . اخصها السنديان والملول .

طيرة

١٧٥٠٦ – طَيْشَرة مُمَلَّسة°

Tischeria complanata (S).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف حراج السنديان والزان والعفص والملول || جسمها صغير القد . بسطتها نحو ٨ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان ، بارزتان . خطمها وملامسها قصيرة . زباناها خيطيان . اجنحتها ضيقة ، مدببة الاطراف . بطنها متكاثف الخمل . ثوبها الى الطحلة السمراء المواج || سرفتها صغيرة ، دقيقة ، مرقالة . تلغم نصال الاوراق وتعيش بين البشرتين .



طيشرة

١٧٥٠٧ – طَيْشَريّات°

Tischeriidae (S).
Tischeriidés (F). Tischeriidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة قضيفة . رؤوسها معتدلة الجرم . نماغاتها مستترة بصفائح حرشفية . عيونها كبيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية .

الطير : شعبها ورتبها وفصائلها (حسب التصنيف الحديث)

شعبة	رتبة	فصيلة
جُؤجُئيّات	دُورِيّات الشكل	تَنُوطيّات ، طَرّاريّات ،شُرْشُوريّات ، تَنغَريّات ، بِرْسِينِيّات ، كَارُوجيّات ، دَرْبَانِيّات ، زُرَّيقيّات ، نَخّاسيّات ، مِغْثِرِيّات ، دَيْسُوميّات ، زُطْرُوبِيّات ، مُزْمُولِيّات ، ذُعْرِيّات ، مُتَوقّلات ، تُبّيّات ، قُرْقُفيّات ، عصَافِير الشوْك ، شُنْقُلِيّات ، وَصَعِيّات ، هَبُرِيّات ، شُحْرُورِيّات ، صَعْوِيّات ، دُخَلِيّات ، مِذْبَابِيّات ، خَلَمِيّات ، فَيَافِيّات ، تَيْمَلِيّات ، عَيّرِيّات ، كُعَيْبِيّات ، عِنْرِيسِيّات ، دَوْلَسِيّات ، صَخّادِيّات ، رُخَيْمِيّات ، فِرْدَوْسِيّات ، غِزْلِينِيّات ، كَلْيَاسِيّات ، غُرابِيّات ، زُرْزُوريّات ، عَرطَمُوسِيّات ، دُكْرُوريّات ، تُبْشِرِيّات ، صُرَدِيّات ، يَقّاطِيّات ، فَنْكاسِيّات ، بُغادِيّات ، خُطّافِيّات ، قُبَّرِيّات ، مَانُورِيّات ، فِلِيتِيّات ، كِسْنِيكِيّات ، غَنّاجِيّات ، فَبُتُوميّات ، غَصُوبِيّات ، قَطَنْجِيّات ، بُوبَرِيّات ، رَمّازِيّات ، كَبّاجِيّات ، جَيْثَلِيّات ، فِرْنَارِيّات ، طَوَلَبِيّات ، بُلْصُوصِيّات .
	نَاقُوبِيّات الشكل	فُلُبُولِيّات ، بَقّاقِيّات ، غَنَائِيّات ، طُوقَانِيّات ، خِرَبِيّات ، نَقّارِيّات .
	ضُوَضُيّات الشكل	قَرلَّانِيّات ، تُودُسِيّات ، مَطْمُوطِيّات ، خُضّارِيّات ، ضُوَضُيّات ، شِقِرّاقِيّات ، لُبْطُوسِيّات ، هُدْهُدِيّات ، شَدّالِيّات ، أُرْكُومِيّات .
	طُرْغُونِيّات الشكل	طُرْغُونِيّات
	سَمَامِيّات الشكل	سَمَامِيّات ، حَيْصِيّات ، ضَرْبَسِيّات
	سُبَدِيّات الشكل	سُبَدِيّات ، عَوْثَلِيّات ، نِكْتِبِيّات ، بَدْرَغُوسِيّات ، غُوشَارِيّات
	بُومِيّات الشكل	بُومِيّات ، بَعْفِيّات
	قَيْقُوبِيّات الشكل	مَوّازِيّات ، قَيْقُوبِيّات
	جِنُورِيّات الشكل	جِنُورِيّات
	بَبْغَاوَات الشكل	بَبْغَاوَات ، دُرّات
	حَمَامِيّات الشكل	حَمَامِيّات ، دَرْنكُولِيّات ، دَيْدَسِيّات ، غَضَفِيّات
	زَقْزَاقِيّات الشكل	جَكَنِيّات ، رَنْجِيّات ، سُلّاجِيّات ، زَقْزَاقِيّات ، دُجَاجِيّات الأَرض ، عَلْعَالِيّات ، نَكّانِيّات ، حُنْكُورِيّات ، بَرْهَنِيدِيّات ، سُبَرِيّات ، تِنْكُورِيّات ، شُونِسِيّات ، كَرْكَرِيّات ، نَورِسِيّات ، عُجْهُومِيّات ، بِطْرِيقِيّات .
	كُرْكِيّات الشكل	هُذَابِيّات ، نُغْبُوقِيّات ، كُرْكِيّات ، رَطّاسِيّات ، يَعْجَمِيّات ، تِفْلِقِيّات ، هِرْنِسِيّات ، غُنْشُوثِيّات ، كَوْرَلِيّات ، كَرْبَمِيّات ، حُبَارِيّات .
	دُجَاجِيّات الشكل	طَيْهُوجِيّات ، تُدْرُجِيّات ، غُرْغُرِيّات ، حَبْشِيّات ، شَقَبَانِيّات ، عُرْنَامِيّات ، هُزّانِيّات .
	صَقْرِيّات الشكل	نَسْرِيّات ، بُغَاثِيّات ، عُقَيْبِيّات ، أَشْبُورِيّات ، بُزَاة ، سُرْنُوفِيّات ، صَقْرِيّات .
	وَزّيّات الشكل	بَطِّيّات ، كَمِيشِيّات
	نُحَامِيّات الشكل	نُحَامِيّات
	لَقْلَقِيّات الشكل	لَقْلَقِيّات ، مَلَاعِقِيّات ، سَفّاقِيّات ، عَوْهَقِيّات ، بَلَشُونِيّات .
	بَجَعِيّات الشكل	فَنُونِيّات ، بَجَعِيّات ، أَخْيَلِيّات ، غَاقِيّات ، زُقِّيّات ، شَانِيّات .
	رُغَائِيّات الشكل	قَطْرَسِيّات ، رَغّائِيّات ، عَفّاسِيّات ، غَوّاصِيّات .
	غَطّاسِيّات الشكل	غَطّاسِيّات
	غَمّاسِيّات الشكل	غَمّاسِيّات
	رِنْقُوتِيّات الشكل	رِنْقُوتِيّات
رَوَاكِض	كِيْوِيّات الشكل	كِيْوِيّات
	شَبْنَمِيّات الشكل	شَبْنَمِيّات ، دُرْمُوسِيّات
	رَوْحَانِيّات الشكل	رَوْحَانِيّات
	نَعَامِيّات الشكل	نَعَامِيّات
عَدِيمات الريش	طُسْنَاجِيّات الشكل	طُسْنَاجِيّات ، طرسوحيات

ملامسها نحيلة . مراشفها صغيرة . بطونها كثيفة الحمل القصير . حذفاتها مفقودة . رواشنها متنائية الشكل . نجرامزها تامة . غلتابيها الخلفية رباعيـة المناخس || اساريعها لاغية . قوتها خلايا الوثن . خادراتها طليقة تتحور داخل نفق السرفة . اشهر اجناسها الطيثر .

١٧٥٠٨ - طيْط ٥ Teuthis (F). Teuthis (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الطيطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البحر الاحمر || اجسامها اهليلجية الشكل ، معتدلة القد ، تطول من ١٨ الى ٢٦ سم. اثوابها الى الطحلة تتبر وتزهو في النصف السفلي وتسمر في النصف العلوي وتنحرف الى الرصاصي العابق في الرأس والظهر || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١٧٥٠٩ - طيْطان هو كراث البر ، اطلبه .

١٧٥١٠ - طيْطَن صَغير ٥*

Pteromalus puparum (S). Ptéromale jouet (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطيطنيات . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتطفل على البشوريات والكرنبيات والدحوريات || جسمها صغير القد يطول نحو ١ مم. وثلاثة خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زباناها عيطيان منفرجان . جوشنها شبه اسطواني . بطنها بيضي الشكل ، مقطوم القاعدة . مرزتها قصيرة مستقيمة . اجنحتها وردية تعلوها مشحة زرقاء خفيفة . ثوبها الى الخضار الالعس الاسفع المواج .

١٧٥١١ - طيْطنيّات Pteromalidae (S).

Ptéromalidés (F). Pteromalidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ جميعها نافعة تتطفل على الحشرات المؤذية من مختلف الفصائل || حشراتها صغيرة القد تطول من ١ الى ٣ مم. اجسامها ربعة . جواشنها اصغر من بطونها المخروطية المؤخر . قرونها الاستشعارية متباينة الاشكال . مرزاتها صغيرة مستقيمة . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر || اشهر انواعها الطيطن الصغير والدبراق النهم والنازون القصير الزبان .

١٧٥١٢ - طيْطوَى Totanus (S).

Chevalier (F). Sandpiper (E).

جنس طير من عمارة الطوطانيات وفصيلة دجاجيات الارض . انواعه ١٥ جميعها من القواطع . اثوابها مرقطة . صدورها وبطونها بيض . مناقيرها مستطيلة ، شاخصة الملاقط . سيقانها دقيقة . ارساغها نحيلة || تألف المناقع ومجاري الماء وضفاف الانهر والبحيرات . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها والشراغيف والاسماك الصغيرة . تدسّ اوكارها في التراب وبين الاعشاب وفي الاشجار . اناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٧٥١٣ - طيْطوَى أحْمَر السَّاق *

Totanus calidris, Tringa totanus (S). Chevalier gambette, C. à pieds rouges (F). Common redshank (E).

طائر من الطيطوى . طوله نحو ٢٨ سم. ثوبه الى السمرة الرمادية الزيتونية يعلوها تخطيط اسود مستطيل . عنقه وبطنه وذنبه بيض . اباهره وقوادمه وكلاه سود الحتار . منقاره احمر الانتشاب جؤوي الملاقط . سيقانه الى الاحمر القرمزي || سربه قليل العدد من ٦ الى ١٢ . يألف المناقع وضفاف المياه العذبة . يدسّ عشه بين اعشاب المناقع .

١٧٥١٤ - طيْطوَى أخْضَر * ، نَسْناسَة

Totanus ochropus, Tringa ochropus (S). Chevalier cul-blanc (F). Green sandpiper (E).

طائر من الطيطوى موطنه حوض البحر المتوسط . يجوب من مصيفه الى مشتاه معظم بلاد الشرق واوروبة وافريقية الشمالية والشرقية || يألف المناقع وضفاف المياه العذبة . يدسّ عشه بين الاعشاب قرب الماء || ثوبه متراكب الالوان الزاهية اخضر المواج . افنيكه ناصع البياض . منقاره اسمر . سيقانه الى الخضار الزيتوني .

١٧٥١٥ - طيْطوَى البَطائح *

Totanus stagnatilis, Tringa stagnatilis (S). Chevalier stagnatile, C. à pieds verts (F). Marsh sandpiper (E).

طائر من الطيطوى طوله نحو ٢٤ سم. رأسه وعنقه الى الابيض الرمادي يعلوه تخطيط اسود مستطيل . ظهره الى الرمادي الاحمر تعلوه رقشة سوداء . صدره وبطنه وافنيكه الى البياض الناصع تتخلله رقشة سمراء مبعثرة . اباهره وقوادمه مبلقة . منقاره اسود . سيقانه الى الخضار الزيتوني . سربه من ٢٠ الى ٥٠ . يألف المناقع وضفاف الانهر والبحيرات . يسبح ويغوص . يدسّ عشه في المناقع فوق التراب . افحوصه مستطيل الشكل قليل العمق .

١٧٥١٦ - طيْطوَى الغِياض *

Totanus glareola, Tringa glareola (S). Chevalier sylvain (F). Wood sandpiper (E).

طائر من الطيطوى طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه متراكب الالوان مرقط || يعيش ازواجاً متفرقة تجتمع الى اسراب عند النزوح . يألف المناقع وضفاف الانهار والبحيرات . يدسّ عشه في الخلنج وفي الادغال .

١٧٥١٧ - طيْطوَى سُلْطاني *

Totanus griseus (S). Chevalier gris, C. aboyeur (F). Greyshank (E).

طائر من الطيطوى طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية . ظهره اسود الريش ، ريشه جؤوي الحتار منمق بالابيض . رأسه وعنقه مخططان بالابيض بطنه وافنيكه بيضوان . ذنبه موشح بالرمادي الاسمر . منقاره اسود . سيقانه الى السمرة الخضراء || سربه يعد من ١٢ الى ٢٠ . يألف ضفاف الانهر والبحيرات . يدسّ عشه في اعشاب المناقع فوق التراب .

١٧٥١٨ - طيْطيّات Teuthididae (S).


Teuthididés (F). Teuthididae (E).

فصيلة اسماك بحرية من كاملات العظام . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك البحر الاحمر || اجسامها اهليلجية الشكل ، حشيكة ، وحيدة الزعنفة الظهرية . رؤوسها معتدلة الجرم ، مخاطمهـا صغيرة لامندفعة . اسنانها صغيرة حادة وحيدة الصف في الفكين . اعرف اجناسها الطيط .

١٧٥١٩ - طيْطَن ٥ Gasterophilus (S).

Gastérophile (F). Gasterophilus (E).


جنس حشرات من فصيلة الطيطنيات ورتبة ذوات الجناحين.




طيطن صغير



طيطوى احمر الساق




طيطوى اخضر



طيطوى البطائح



طيطوى الغياض



* طيطوى سلطاني

انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد تطول من ١٢ الى ١٦ م. رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها كبيرة جاحظة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية شديدة القصر تنتهي بنسيلة دقيقة . اخطامها وملامسها صغيرة . كواسلها مكورة ، كثيفة الحمل . بطونها يرمية متكاثفة الحمل . مرزاتها ذربة . رواشنها كبيرة ، مرمقجة . قوائمها نشيطة . طيرانها سريع الحركة ، بعيد الطنين || الجملانة تسرح في كل مكان وتتعقب ذوات الحافر . اليرقة تنتقل بالمحس الى اغشية الفم المخاطية ثم الى المعدة حيث تستقر حتى زمن الاكمال حيث تخرج مع الروث .

١٧٥٢٠ - طَيْظَنِيَّات ° Gasterophilidae (S).
Gastérophilidés (F). Gasterophilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم . تألف الاماكن التي ترتادها الحافريات ان داجنة او متوحشة || اجسامها متوسطة القد ، تطول من ١٠ الى ١٦ م. رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها كبيرة ، جاحظة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة . اخطامها ضامرة . ملامسها صغيرة . كواسلها مكورة ، كثيفة الحمل القصير . بطونها يرمية الشكل ، متكاثفة الحمل . مرزاتها صلبة . رواشنها قليلة التخضيب . قوائمها نشيطة . طيرانها سريع الحركة شديد الطنين ، بعيده || الانثى تهريق المكن فردياً على ذوات الحافر . يرقاتها شبه اهليلجية الشكل ، مبططة ، عشارية السكم . تعيش المرحلة الاولى من عمرها في اغشية الفم المخاطية ثم تنتقل الى المعدة فتستقر حتى زمن الاكمال حيث تخرج مع الروث || اشهر اجناسها الطيظن .

١٧٥٢١ - طَيَّعَ ° Humidifier (F). To damp (E).
لين الشيء بواسطة المطيع الذي يؤمن الرطوبة اللازمة .

١٧٥٢٢ - طَيْف Spectre (F).
Spectre, Spectrum (E).


١٧٥٢٣ - طَيْف خَيْطِيّ
Raie noire du spectre (F). Spectrum-line (E).


١٧٥٢٤ - طَيْف شَمْسِيّ ، طَيْف النُّور
Spectre solaire (F). Solar spectre (E).
مجموعة الاشعة الملونة الناتجة عن تفكيك الضوء الشمسي .

١٧٥٢٥ - طَيْف صَوْتِيّ Spectre du son (F).
Spectrum sound (E).

١٧٥٢٦ - طَيْف ضَوْئِيّ Spectre de la lumière (F).
Spectrum light (E).

١٧٥٢٧ - طَيْفُور °* Aegialites (S). Aegialite (F).
طائر من طوال الساق وفصيلة الزقزاقيات . موطنه الشطوط البحرية وضفاف الانهر والبحيرات . قوته الحشرات والدعاميص والديدان والهوام . يعيش جماعات قليلة العدد || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه العلوي جيل الطحلة الخضراء المواج . ثوبه السفلي الى البياض العاجي . عنقه مطوق بالاسود . رأسه مبقع بالاسود والجؤوي . جناحه ذلق الطرف يلحف الذنب . ذنبه مخروطي الشكل ، صغير الجرم . ساقه نحيلة رفيعة سمراء اللون .


طيفور


طيهش دبّاغ

١٧٥٢٨ - طَيْفِيَّة Spectroscopie (F).
Spectroscopy (E).
علم يبحث في طيف النور وهو ما سمح ويسمح بمعرفة العناصر الكيماوية التي تتركب منها الشمس .

١٧٥٢٩ - طَيْلَسَان Chlamydospore
هو الغلاف الارسوبي الشكل الذي يلحف ويحضن بويغات الفطور ج. طيالس .

١٧٥٣٠ - طَيْلَسَانِيّ ° Palléal (F). Palleal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى رداء الرخويات وعضديات الارجل . كقولك التجويف الطيلساني والاحساس الطيلساني .

١٧٥٣١ - طَيْسَم هو بهشية الدبق ، اطلبها .

١٧٥٣٢ - طِين Argile (F). Clay, Argil (E).
الطين اي الصلصال هو سيليكات الالومينيوم المائي يوجد غالباً مخلوطاً باكسيد الحديد واكسيد المنغنيز وغيرهما . وهو اذا كثر في التراب صيره متدمجاً صلباً . انواعه عديدة تختلف باختلاف مركباته ومقدار كل منها . وهو على الوان منه الاحمر والاخضر والجؤوي والاصفر .

١٧٥٣٣ - طِين ، وَحْل ، غُرَيْل Boue (F).
Dirt, Slime, Mud (E).
تراب ناعم لزج يغمره الماء وقد يحمله على وجه الارض .

١٧٥٣٤ - طِين خَزَفِي Bol, Argile ocreuse (F).
Bole (E). نوع من الصلصال الاحمر المغري الشابن الناعم .

١٧٥٣٥ - طِين غَرَوِيّ Argile colloïdale (F).
Colloidal clay (E).
نوع من الطين اللزج الناعم السهل التشكيل .

١٧٥٣٦ - طِينَنْسِيا ° Tinantia (S). Tinantie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الوعلانيات معقودة التعريف على اسم العلامة الفرنسي طينان (١٨٠٣-١٨٥٣) || انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها سبروتية ، مهدها اميركة الوسطى . سوقها فرعاء لبدة تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنانية تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣ . نصلها جامد الصفحة ، خلي البشرة العليا ، املط السفل . ازهرارها عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها زرقاء اللون او بنفسجية || تنورها يستمر من تموز الى تشرين .

١٧٥٣٧ - طَيْهَش دَبَّاغ °* Prionus coriarius (S).
Prione tanneur (F). Prionus coriarius (E).
حشرة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الاحراج . خنافسها تعيش على مخزونها المعوي . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة في جذور وجذوع الاشجار اليابسة || جسمها كبير القد يطول من ٣٠ الى ٤٠ م. ثوبها ثنائي اللون ، رأسها وزباناها وكوسلها وبطنها وجرامزها الى السواد الفحمي ، ظهرانها الى السمرة الكستنية . رأسها كبير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها كبيران ، منعطفان الى الوراء ، مستغلظان عند الذكر ، نحيلان عند الانثى . ظهرانها مقطوم المؤخر اللاحف . غمداها شديدتا الصلابة . برداها كبيرتا القد ، حنطية اللون || جيلها ثلاثي الحول .

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تسعى في الليل . تسافد بعد ظهورها باسبوع . ترز المكن في شقوق الخشب المطروح ارضاً || اليرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٦٠ مم. جسمها غليظ الجرم شبه اسطواني الشكل ، حنطي اللون ، اسمر الرأس عادم الملب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن صلجة من المواد الليفية والعضوية المعجونة بالريال .


١٧٥٣٨ - طَيْهُوج ، خَرِيْس Tétras (F). Grouse (E).

جنس طير من عمارة الحريسيات وفصيلة الطيهوجيات له نوعان القيثاري والكبير || والطيهوج يتميز بكبر الجثة وكثافة الريش . منقاره غليظ المخطم الاعلى ، حاد الحافة ، اعقف البهرة . ثوبه متراكب الالوان المتداخلة العابقة اللماعة . وهو يختلف بين الذكر والانثى || يألف الاحراج الجبلية الكثيفة البعيدة عن العمران . قوته البراعم والثمار والحبوب والديدان والحشرات || انثاه تدسّ في افحوص تدبره بين الخلنج والخنشار حيث تضع من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

١٧٥٣٩ - طَيْهُوج قيثاري *، خَرِيْس الشرق، ديك التامول

Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix (S). Tétras lyre, Petit coq de bruyère, Tétras à queue fourchue, Coq des bouleaux (F).

طائر من الطيهوج متوسط القد طول الذكر يراوح بين ٤٥ و ٦٥ سم. وطول الانثى من ٤٠ الى ٤٥ . ثوبه متراكب الالوان يغلب فيه الازرق الاسفع المواج والاسود الشديد اللمعة . افنيكه مستدير الريش الجانبي على شكل قيثارة . زمكاه بيضاء الريش وجزء من مناكبه وآباهره || موطنه فسيح الارجاء . يرغب في المواقع الرطبة القليلة الارتفاع . يكثر وجوده في الشرق .




طيهوج قيثاري

١٧٥٤٠ - طَيْهُوج كبير *، خَرِيْس الجبل، ديك الخلنج

Tetrao urogallus (S). Tétras urogalle, Grand coq de bruyère, Grand tétras (F). Capercaillie, Cock of the wood (E). Auerhuhn (D).

طائر من الطيهوج . كبير الجثة ، طوله يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. ثوبه متراكب الالوان العابقة اللامعة . افنيكه اسود اللون مستدير الشكل يتألف من ١٨ ريشة . الانثى اصغر حجماً من الذكر ثوبها الى الصهبة الصفراء يعلوه التوشيم الاسمر من الرأس الى الافنيك ومن الحلق الى الزمكى || موطنه شاسع الاطراف يمتد من الهند الى شمالي اروبة . يألف الاحراج الكثيفة اخصها احراج الصنوبر .



طيهوج كبير

١٧٥٤١ - طَيْهُوجيّات Tetraonidae (S). Tétraonidés (F). Tetraonidae (E).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات اطيارها مختلفة الاحجام تكثر فيها الجثة الربعة . رؤوسها صغيرة ، مناقيدها غليظة وقصيرة . سواقطها مستديرة . اوساغها قوية وقصيرة . اثوابها زاهية الالوان المتداخلة || انواعها كثيرة العدد . اجناسها ١١ تنتمي الى عمارتين : الحجليات والحريسيات .

١٧٥٤٢ - طُيُور راجع طير .

١٧٥٤٣ - طُيُور الفِرْدَوْس

Oiseaux de paradis (F). Birds of paradise (E).

طيور من مختلف الاجناس والانواع تنتمي الى فصيلة الفردوسيات ورتبة الجواثم . وهي مشهورة بفرط نمو ارياشها الجميلة الالوان .

١٧٥٤٤ - طُيُور أهلية ، طُيُور داجنة

Volailles (F). Poultry, Fowls (E).

هي الطيور التي صار اليادها وتدجينها فاصبحت اليفة تعيش مع الانسان ولا تخشاه كالحمام والدجاج والحبشيات وبعض البط والاوز والغرغر.

١٧٥٤٥ - طُيُور لا تحضن بيضها

Oiseaux qui ne couvent pas (F).

الطيور التي لا تحضن بيضها كثيرة العدد تجمعها عشرة اجناس تنتمي الى اربع فصائل: القيقوبيات، الشقبانيات الحرّيتيات والكاروجيّات .

اما اجناسها فهي :

الحرّيت	Indicateur (F).
السَّروب	Scythrops (F).
الشقبان	Mégapode (F).
الصعف	Oxylophe-geai (F).
الطبطاب	Mégacéphale (F).
العدميس	Eudynamis (F).
الطنّاس	Molothre (F).
النهق	Cathérure (F).
الوقواق	Coucou (F).
الينتوح	Leipoa (F).

١٧٥٤٦ - طَيُّور هو عنجول الحبوب ، اطلبه .

١٧٥٤٧ - طَيُّوريّ Oiselier (F). Bird-seller, Bird-fancier


هو بائع الطيور .

١٧٥٤٨ - طَيُوقَرْيُون Germandrée (F).

هو الطوقريون ، اطلبه .

١٧٥٤٩ - طَيُّون Aunée visqueuse (F).

هو الطباق . اطلبه .





١٧٥٥٠ - ظَاهِرات الشَّرْج Ectoproctes (F). Ectoprocta (E).

ظاهرات الشرج فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز بنشوز الشرج خارج نطاق اللوامس .

١٧٥٥١ - ظَاهِرَات المَتْك

Ectognathes, Ectotrophes (F).

رتبة حشرات دابة من طائفة هدبية الاذناب . تتميز بانطلاق متكها . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل خيطية الشكل. اجسامها مستطيلة يكثر فيها الشكل المردني . جميعها دالسة هواكة ومنها النامِلة والقارضة التي تلحس الكتب والثياب . اجناسها وانواعها زهاء ٣٥٠ تجتمع الى فصيلتين : الشحيبيات والظنبوبيات .

١٧٥٥٢ - ظَاهِرَات زَوْبَعِيَّة

Manifestations orageuses (F). Tempestuous manifestations (E).

هي العوامل الجوية التي تسبق او ترافق الزوابع والاعاصير كالرياح والغبار والسحب .

١٧٥٥٣ - ظَاهِرَة ، مَنْشَع ٥ Phénomène (F). Phenomenon (E).

هو كل تحول يحدث في حالة الجسم او في خصائصه . فان لم يكن مصحوباً بتغير في طبيعة مادته سمي ظاهرة حكمية (فيزيائية) . اما اذا اقترن بتغير في طبيعته فهو ظاهرة كيماوية .

١٧٥٥٤ - ظَاهِرِيَّة Phénoménisme (F). Phenomenism (E).

الظاهرية وتدعى الخيلولية والمنشعية ، مذهب فلسفي يقول بان المعرفة محصورة في الظواهر او في الحوادث الحسية . وهو بذلك يناقض الانتولوجية اي علم الكائنات ذلك لانه لا يبحث في الاسباب ركيزة الانتولوجية .

١٧٥٥٥ - ظِبَاء

الظِباء كواكب .

١٧٥٥٦ - ظُبَّة Acacia mellifère (F).

هي السنط العسلي من الاشجار المغثرية الزهر التي يكثر وجودها في بعض هضاب جزيرة العرب .

١٧٥٥٧ - ظَبَّط Ajuster (F). To adjust (E).

١٧٥٥٨ - ظَبي * Antilope (F). Antelope (E).

حيوان وحيد الجنس والنوع من ذوات الظلف المجترات المجوفات القرون . وهو رشيق القوام اهيف القد، يطول نحو ١٢٠ سم. ويعلو ٨٠، بينما ذنبه لا يتجاوز ١٦ سم. رأسه معتدل القد ، خطمه مستدير الطرف ، عيناه كبيرتان فرهتان . اذناه جالستان محددتان . جرامزه دقيقة وقوية . ثوبه يختلف باختلاف الشق والعمر . الذكور البالغة اعبق ثوباً من الاناث والذكور الفتية . قرون ذكورها منتصبة ، متتابعة الحيد ، خماسية الدورة اللولبية تطول نحو ٥٠ سم. اما الاناث فجماء الرؤوس. ثنائية الاخلاف ، فردية الطل . ج ظباء .


ظبي

١٧٥٥٩ - ظَبي أَزْرَق Cephalophe (F).

هو الهليم ، أطلبه .

١٧٥٦٠ - ظَبي أَسْوَد Cervicapre (F).

هو الغفر ، اطلبه .

١٧٥٦١ - ظَبي التَبَّت * ، شِيرُو

Pantholops Hodgson (S). Pantholops de Hodgson, Chiru, Antilope thibétaine (F).

شيرو هو الاسم المشهور في بلاد التبت . حيوان لبون مجترّ من الظباء . موطنه نجاد التبت من ارتفاع ٤٠٠٠ الى


ظبي التبت

٦٠٠٠ م. عن سطح البحر . يألف السهول والاودية الرحبة الجنبات . يسرح في الصباح ومن العصر الى الدغشة . خنسه الذي يأوي اليه في النهار حفيرة في الرمل تخفيه عن العيون . ملجنه الحياتي فردي ، الذكر لا يقترب من الانثى الاّ في زمن الوداق والسفاد ثم يفترقان || جسمه متوسط القد يطول نحو ١٢٥ سم. ويرتفع نحو ٨٠ سم. ذنبه ١٨ سم، قرنه ٦٠ سم. ثوبه الى الصهبة تسمر في الرأس والظهر وتبيض في البطن . جبهة الذكر وبمحراء الى السمرة العابقة . قرناه احيدان ، شديدا السواد اللامع || الانثى جماء ثنائية الخلف تضع شادناً واحداً في اوائل الصيف .

١٧٥٦٢ - ظَبي الوَغر Oréotrague sauteur (F).

حيوان لبون مجتر من الظباء يدعى طفار ، اطلبه .

١٧٥٦٣ - ظَبي شِيكْخارَه Antilope tchikara (F).

حيوان من الظباء يدعى شِكّارة ، اطلبها .

١٧٥٦٤ - ظَبي عَرَبي هو الأعفر ، اطلبه .

١٧٥٦٥ - ظَبْيَة Biche (F). Hind (E).

انثى الظبي ج ظباء وظبيات واظب . كنيتها ام الخشف وام شادن وام الطلا .

١٧٥٦٦ - ظَبْيَة Vagin des solipèdes (F). Vagina of solipeds (E).

الحياء من كل ذي حافر (اللسان) ومخرج الوادي والجراب الصغير وربما كانت الضبوة لكيس التتن مصحفة منها .

١٧٥٦٧ - ظِرّ ، ظُرَرَة Silex

الحجر الصواني المحدد الاطراف ج. ظران وأظرة .

١٧٥٦٨ - ظُرْء هو التراب اليابس من شدة البرد .

١٧٥٦٩ - ظَرِب Butte, Pierre saillante

ج ظراب . ما نتأ من الحجارة .

١٧٥٧٠ - ظَرْبان * ، ظِرِبّان Ichthomyx (S). Ictomyx (F). Ictomyx (E).

حيوان من اللواحم صغير الجثة ، مجتمع الرأس ، اصلم الاذنين ، صماخاه يهويان ، اسود السراة ابيض البطن ، قصير القوائم ، منتن الرائحة الكريهة . ج ظرابي .


ظربان

١٧٥٧١ - ظَرْبان أمْريكي * Mephitis (S). Moufette, Mouffette (F). Shunk (E).

نوع من الظربان يعيش في امريكة يتحلى باكثر صفات ظربان الجزيرة ومنها النتانة التي ينفر منها الانسان والحيوان ونتانته هذه مصدرها جراب يحيط بقاعدة الذنب تجتمع فيه مادة سائلة قذرة دهنية التركيب يستعملها الظربان قذفاً عند الخوف والدفاع عن النفس . وهو مجتمع الرأس . طويل الخطم . مستطيل الذنب الكثّ .


ظربان امريكي

١٧٥٧٢ - ظُرْظُرَة *c Petunculus (S). Pétoncle (F). Petunculus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفلكيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها شبه مستديرة الشكل ، متساوية المصاريع المحدبة ، المخددة ، الملونة || تعيش بين الصخور وفي الرمال البعيدة الغور .


ظرظرة

١٧٥٧٣ - ظَرَفِيّ ، وَقْتِيّ Précaire (F). Precarious (E).

قابل الابطال والزوال .

١٧٥٧٤ - ظُرْمُوط Cloporte (F). Wood-louse, Slater, Sow-bug (E).

دويبة من القشريات متساويات الارجل مشهورة باسم حمار قبان اطلبه .

١٧٥٧٥ - ظُرْمُوطِيّات ° Oniscidae (S). Oniscidés, Cloportes (F). Wood lice, Sow bugs (E). Kellerasseln, Landasseln (D).

فصيلة دويبات من القشريات متساويات الارجل. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || اشهر انواعها الظرموط المعروف بحمار قبّان والدِرْعام والكَرَنْبس .

١٧٥٧٦ - ظَرْو * Kœlreuteria (S). Kœlreutérie (E).

جنس نباتات شجرية من فصيلة السبنديات . انواعه عديدة معظمها حرجي وبرّي . جميعها اشجار وشجيرات سرحة . اوراقها مركبة متعاقبة عابلة . ازهارها مستقلة القعالات ، رباعية البتلات ، صفراء اللون ، عثكولية التجميع ، تاجية الارتكاز || اشهر انواعه ما يلي .

١٧٥٧٧ - ظَرْو أسْوَد هو البكف ، اطلبه .

١٧٥٧٨ - ظَرْو ثُنائي الريش

Kœlreuteria bipinnata(S). Kœlreutérie bipennée(F).

نوع من الظرو شجرته كبيرة القد تعلو نحو ٢٠ م. اغصانها وافنادها فارشة . اوراقها تطول نحو ٧٠ سم. وريقاتها ثنائية الريش . نصلها بيضي الشكل ، منشاري الحافة ، مالس البشرة || عثاكيله الزهرية كبيرة القد قطرها يراوح بين ٤٠ و ٥٠ سم || ازهاره يدوم طوال شهر تموز .

١٧٥٧٩ - ظَرْو عُثْكُولي

Kœlreuteria paniculata (S). Kœlreutérie paniculée (F).

نوع من الظرو شجرته سبروتية تعلو نحو ١٢ م. اغصانها وافنانها متراكبة . اوراقها كبيرة القد ، ووريقاتها عديدة وترية التجميع ، نصلها بيضي الشكل ، مسنن الحافة ، خلي الصفحة السفلى يطول نحو ٩ سم. ويعرض نحو ٥ . عثاكيله الزهرية فارشة قطرها نحو ٤٠ سم. ازهاره مثرية يحرسها النحل || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٥٨٠ - ظَرْو نَحْلي Kœlreuteria apiculata (S). Kœlreutérie apicole (F).

نوع من الظرو شجرته سبروتية صغيرة القد تعلو نحو ٦ امتار . افنادها وافنانها زباء الحاء . اوراقها صغيرة ، ووريقاتها اهليلجية الشكل ، ضيقة وقصيرة ، نصلها خلي البشرة على صفحتيه || عثاكيله الزهرية كثيفة التجميع قطرها نحو ٣٠ سم. ازهاره مثرية يحرسها النحل || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .


ظرو


١٧٥٨١ - ظُرَيْرة ° Helminthosporium (S).

جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة اللطخيات . جربه الكنيدية ملونة منتصبة حزمية التجميع . كنائده طرفية او جانبية الارتكاز ، بيضية او اسطوانية الشكل ، موثورة ، شفعية الانقسام || انواعه عديدة تتطفل على مختلف النباتات ، اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٧٥٨٢ - ظَرِيْر الثُّوم ٥
Helminthosporium allii (S).
فطر مجهري يتطفل على فصاص الثوم فيعطبها || مظهره الخارجي بقع مستديرة او بيضية الشكل تركب فصاص الثوم في طورها النشوئي فتقرح القشور المنحارة بعد ان تغشيها بنخامة هبابية سوداء اللون تقودهــا الى العطب . يكافح بتطهير الفصوص ، قبل زرعها ، بسائل الفورمول المحلول ٣ .. /٠


ظرير المصان

١٧٥٨٣ - ظَرِيْر الخِيَار ٥
Helminthosporium cucumerinum (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الخيار فيعطبها ويؤذي النبات || مظهره الخارجي بقع فسيحة صفراء اللون قطرها نحو ١٥ مم. تركب النصل على صفحته العليا يقابلها على السفلى لطخة خلية رصاصية || يكافح بتطهير البذار قبل استعماله .


ظرير قدّي

١٧٥٨٤ - ظَرِيْر الشَاي ٥
Helminthosporium theae (S).
فطر مجهري رمي يعتري جنبات الشاي اليابسة فيركب لحاء الجذوع والقضبان ويتكاثر عليها .

١٧٥٨٥ - ظَرِيْر القُطْن ٥
Helminthosporium gossypii (S).
فطر مجهري يتطفل على بعض انواع القطن في ظروف خاصة قوامها استحكام الجفاف الجوي مقروناً بارتفاع الحرارة واستمرار الارتفاع مدة من الوقت || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة وردية او قرمزية اللون تركب الاوراق والكؤوس الزهرية || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .


ظربل

١٧٥٨٦ - ظَرِيْر المَصَّان ٥ *
Helminthosporium sacchari (S). Eye spot de la canne à sucre (F).
فطر مجهري يتطفل على اوراق المصان . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة حمراء اللون ، سوداء المحور ، صفراء الحتار تركب نصل الاوراق الفتية على حدود زامها الأخير . اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

١٧٥٨٧ - ظَرِيْر المَطَّاط ٥
Helminthosporium heveae (S).
فطر مجهري يتطفل على المطاط في طوره النشوئي . يركب الاوراق فيرقشها ببقع صغيرة سمراء اللون تتحول تدريجياً الى بقع قدية تشوه النصل دون ان تؤذي النبات .


ظطريش

١٧٥٨٨ - ظَرِيْر المَوز ٥
Helminthosporium musarum, H. torulosum (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق وثمار الموز || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة سوداء اللون تركب النصل بموازاة اعصابه ثم تتسع فيصفر لونها بعد ان تتصدع بشرة البقعة الرئيسية || وهو على الثمار جفاف يحل بخاتم الثمرة يقودها الى اسوداد القشرة وعفنها || يكافح باستعمال سائل بوردو المركب ٣/٣/٥٠ على ثلاث مرات . الاولى عند ظهور الوصم على الاوراق والثانية عند ظهور الطرح والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع .


ظعنون أدهس

١٧٥٨٩ - ظَرِيْر قَدّي ٥ *
Helminthosporium turcicum (S).
فطر مجهري يتطفل على الذرة الصفراء وقد شوهد في ظروف خاصة على الحنطة والشوفان والشعير والمصان والارز . مظهره الخارجي بقع قدية الشكل تركب المصف في نصله وغمده . تبدو ضيقة سمراء اللون ثم تستطيل وتتسع فيبلغ طولها ٧ سم. وعرضها ٣ سم. بينما ينحرف لونها الى الجؤوة يطوقه حتار قاتم || يسبب ذبول الاوراق وقلة الانتاج . يكافح بتطهير البذار قبل ذرّه .


ظفاف

١٧٥٩٠ - ظَرِبْل ٥ * Zorilla (S).
Zorille (F). Skunk (E). Bandiltis (D).
جنس حيوانات لبونة ضارية من فصيلة السرعوبيات انواعه المعروفة قليلة اعطانها البلاد الافريقية وهي قريبة الشبه من الزربب . اجسامها مستطيلة مستدقة طولها يراوح بين ٥٨ و ٦٢ سم. رؤوسها مخروطية القالب . قوائمها قصيرة، اذنابها جثلة سنانية الشكل طولها نحو ٢٥ سم. اثوابها الى الصهبة السمراء ظهورها ورؤوسها مخططة بالابيض والاسود. قوتها الفأر والجرذ والطير والوزغ والحيات وجميع الحشرات .

١٧٥٩١ - ظِطْرِيش ٥* ، ظُونُوطْرِيش ٥
Zonotrichia albicollis (S).
Chingolo à gorge blanche (F).
طائر من فصيلة الشرشوريات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يألف المزارع والاماكن الآهلة كالدوري . نظامه الحياتي جماعي || جسمه صغير يطول نحو ١٨ سم. ثوبه العلوي الى الكهبة الحمراء المواج يعلوها تسنيج اسود . رأسه مرقوش بالكستني والاسود . زوره ابيض . محمراء وعنقه وصدره الى الربدة . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده ورسغاه الى السمرة . جناحه معتدل الحجم . ذنبه مستطيل الشكل ، مفرض الطرف القليل الاستدارة || قوته البذور البرية والثمار العنبية . تغريده مستحب الالحان اللطيفة || يدثن عشه في الادغال والاشجار القريبة من سطح الارض . الانثى تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

١٧٥٩٢ - ظُعْنُون أدْهَس ٥*
Erythrosterna parva (S).
Erythrosterne rougeâtre (F).
طائر من الضوارب الجواثم سنيات المناقيد وفصيلة المذبابيات. اعطانه تمتد من الهند الى اوروبة بجوب هضابها وجبالها ذهاباً واياباً كل عام . يألف الادغال والغابات . قوته الحشرات المجنحة اخصها الذباب || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه يتقلب مع العمر ويختلف بين الذكر والانثى . الذكر عند بلوغه الادراك يكون جؤوي الرأس والرداء والجناح والذنب ، ازرق المحسر ، احمر الزور اصفر الصدر ، ابيض البطن . ثوب الانثى الى الشهبة السمراء تعبق في الرأس والرداء وتبهت وتغبر في الصدر والبطن || يدثن عشه في الشجيرات المتوسطة الارتفاع بين الاغصان والفروع . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

١٧٥٩٣ - ظَعُون Dromadaire de somme (F).
Dromedary of burden (E).
البعير يحتمل ويحمل عليه . ج ظعن .

١٧٥٩٤ - ظَفَّاف * ، غُرفُو Eudytes (S).
Gorfou (F). Gorfou (E).
جنس طير من عديمات الريش ، كفيات القدم وفصيلة الطرسوحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبه مخروطية الشكل . حجمها حجم البط المبذول . رؤوسها صغيرة متوجة بكشاش ملونة . مناقيدها جؤوية اللون ، محددة الافاك العليا الباترة السطام.

اعناقها مستطيلة . اجنحتها مجدافية ، حرشفية الريش . اذنابها جداع كاسية . اثوابها ملونة ، رؤوسها واعناقها وظهورها واجنحتها سود . صدورها وبطونها بيض . كشاشها مذهبة اللون او رمادية او ليلكية || قوتهــا الاسماك والقشريات وبعض الرخويات || ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها او بالاحرى مستعمراتها تعد من ٢٠ الى ٣٠ الف نفر .

١٧٥٩٥ - ظُفْر ، ظُفُر Ongle, Sabot (F). Nail, Hoof, Claw (E).
الظفر مادة قرنية تنبت في اطراف الاصابع . ج اظفار واظافير .

١٧٥٩٦ - ظُفْر العُقَاب
ظفر العقاب ضرب من النبات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٧ - ظُفْر القِطّ Pied de chat
عشبة برية معروفة برجل القط ، اطلبها .

١٧٥٩٨ - ظُفْر النَّسْر
ظفر النسر ضرب من النبات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٩ - ظَفْرَاء هي النمنع البري ، اطلبه .

١٧٦٠٠ - ظُفْرَة
نبات حريف ينفع القروح الخبيثة والثآليل . (اللسان) .

١٧٦٠١ - ظُفْرَة العَجُوز Graine de tribule
هي ثمرة الحسك . اطلب حسك .

١٧٦٠٢ - ظُفْرَة الغُزْلان
ظفرة الغزلان كواكب (محيط المحيط) .

١٧٦٠٣ - ظَفُوف °* Tornatella (S). Tornatelle (F). Tornatella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الباغيات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اخصها الهند والبحر الابيض المتوسط || اصدافها بيضية مستطيلة ، محلزنة الاعقاب ، مستطيلة الفوهة اللامتساوية الرحابة . جميلة التبقيع ، زاهية الالوان .

١٧٦٠٤ - ظَفِيَّات Myriangiaceae (S). Myriangiacées (F). Myriangiaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الوقيات . اجناسها وانواعها عديدة . اجربتها الزقية كروية الشكل سطحية الارتكاز . ازقاقها برمية . تكاثها اهليلجية . غلافاتها غشائية المادة ، نصفية ، مستعرضة || منها نوع واحد مؤذ يدعى اللصف .

١٧٦٠٥ - ظُفَيْر ، زَائِدَة Onglet (F). Mitre (E).
جزء الساق المطعمة الذي يترك وقتياً فوق الطعم ، وهو ايضاً ما يترك من الغصن المقلم فوق آخر عين .

١٧٦٠٦ - ظَفِير °* Cleidothaerus (S). Cleidothère (F). Cleidothaerus (E).
حيوان بحري وحيد الجنس والنوع من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الكاميات . اعطانه تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || صدفته سميكة ، غليظة ، ثنائية المصاريع اللامتساوية ، مجهزة بعضلة نشيطة . جسمه صغير الجرم ، عادم المثاعب ، مستطيل الرجل || يعيش لاصقاً بالصخور المغمورة .

١٧٦٠٧ - ظَفِيرَة هي النمنع البري ، اطلبه .


ظفوف

١٧٦٠٨ - ظَلِيفَة °* Thelyphonus (S). Thélyphone (F).
دويبة سامة من الرتيلات . مهدها البلاد الحارة والاستوائية . تتميز باستطالة الذنب والجرامز || ثوبها الى الطحلة يغبر في الرأس ويسمر في البطن وفي الملاقط . لسمتها سامة مؤذية || تسرح في الليل وتأوى الى جذوع الاشجار النخرة في النهار . قوتها الهوام والحشرات .

١٧٦٠٩ - ظِلّ Ombre (F). Darkness, Shade (E).
الظل هو نقيض الضح وهو المنطقة المظلمة التي يكونها الجسم الذي يعترض سير اشعة النور .

١٧٦١٠ - ظُلَاع
داء في قوائم الدابة لا من مسير ولا من تعب .

١٧٦١١ - ظَلْع Défaut (F). Default (E).

١٧٦١٢ - ظَلَع Chaleurs des chiens (F).
هو معاظلة الكلاب . ويقال الكلبة المستحرمة ظالعة . اما الكلب فظالع .


ظفير

١٧٦١٣ - ظِلْف Ongle (F). Hoof (E).
ظفر كل حيوان مجتر كالبقرة والشاة والعنز ... وهو كالحافر للفرس وكالخف للبعير .

١٧٦١٤ - ظَلِف Rocailleux (F). Rocky, Pebbly, Flinty (E).
نعت تعريفي يطلق على كل موقع تكثر فيه الصخور الناشزة .

١٧٦١٥ - ظِلْف الفَرَس
ظلف الفرس نجم نير من كوكبة الدجاجة .

١٧٦١٦ - ظِلَم Stevia, Piqueria (S). Stévie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من سبط الغفثيات وفصيلة المركبات . انواعه عديدة . اوراقه ثلاثية العروق . السفلية منها والوسطى متقابلة اما العليا فتعاقبة . ازهاره رؤيسي . رؤيساته مركبة من ثلاث او خمس ازهار متساوية . اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .


ظليفة

١٧٦١٧ - ظِلَم أُرْجُوَاني Stevia purpurea (S). Stévie pourpre (F).
عشبة معمرة تزيينية جادحة تعلو نحو ٧٠ سم . ساقها فرعاء فارشة . اوراقها محددة النصل ، خملية البشرة . ازهارها علقية التجميع ، ارجوانية اللون || ازهراره يستمر من آب الى ايلول .

١٧٦١٨ - ظِلَم عُرْصُفِيّ الوَرَق Stevia ivaefolia (S). Stévie à feuilles d'Iva (F).
عشبة معمرة تزيينية جادحة تعلو نحو ٦٠ سم . ساقهـا

فرعاء زباء . اوراقها عرصفية الشكل ، مستطيلة النصل ، دقيقة الزام الاخير . ازهارها بيضاء اللون ، خلية البشرة . ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .


ظنبار عشاري النقط

١٧٦١٩ - ظِلّم غَفْثِيّ Stevia eupatoria (S). Stévie eupatoire (F).

عشبة معمرة تزيينية جادحة تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها فرعاء مرطاء . اوراقها سنانية النصل . مسننة الزام الاخير . ازهارها وردية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

١٧٦٢٠ - ظِلّم مُسَنَّن Stevia serrata, Piqueria trinervia (S). Stévie dentelée (F).


عشبة معمرة تزيينية سبروتية تعلو نحو ٥٠ سم. ساقهـا وفروعها خلية اللحاء . اوراقها متعاقبة ، نصلها سناني الشكل ، مالس البشرة ، مسنن الحافة . ازهارها حمر . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٧٦٢١ - ظِلّيَّات Solifuges (F).

رتبة من العنكبوتيات ترغب في الظل وتخشى الشمس .

١٧٦٢٢ - ظِلّيل ० Umbraticole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش في الظل وعلى كل نبات ينمو في ظل غيره .


ظنبة القرنفل

١٧٦٢٣ - ظُلَيْل Pénombre (F). Penumbra, Semi-darkness (E).

هو الظل الخفيف او شبه الظل الذي يحوق بالظل .

١٧٦٢٤ - ظَلِيم ، عَسْلَق ، عُسْنُج Autruche (mâle) (F). Ostrich (male) (E).

ذكر النعام ج أظلمة وظلمان . يقال عار الظليم عراراً اذا صوّت .

١٧٦٢٥ - ظَمَخ

شجرة على صورة الدلب . وهي ايضاً شجرة التين في لغـة طيّىء . الواحدة ظمخة او ظلمخة . ومنهم من قال شجرة السماق .

١٧٦٢٦ - ظَمَخَة ذَهَبِيَّة الوَرَق ० Castanopsis chrysophylla (S). Castanopside à feuilles dorées (F).

شجرة حرجية وتزيينية من فصيلة السوبليات . ساقها غليظة صلبة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. هيكلها دائم الشوزن . اوراقها تطول من ٨ الى ١٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٦ سم. نصالها جرداء لامعة ، صفحاتها العليا الى الخضار الزيتي صفحاتها السفلى الى الصفار الذهبي . ثمارها قريبة الشبه بالكستنة لكنها بطيئة النمو لا تنضج الا بعد مرور سنتين كاملتين .


ظنبة السيسم

١٧٦٢٧ - ظَمْيَان

شجر ينبت بنجد يشبه القرظ (اللسان) والقرظ هو السنط العربي .

١٧٦٢٨ - ظَنَّابَة Lamprima (S). Lamprime (F). Lamprima (E).

جنس حشرات خاشبة من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة المنظوبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والاستوائية من العالمين القديم والجديد || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة . عيونها جاحظة . قرونها الاستشعارية صفيحية الاطراف . تآشير الذكور مستطيلة ضليعة . كواسلها كبيرة محدبة . اغمادها لاحقة . اثوابها متباينة الالوان منها الاحمر الاسفع المواج والاخضر والبنفسجي والذهبي || تألف الحراج الجبلية ولا تقرب الصنوبريات . تعيش في جذوع الاشجار النخرة . يرقاتها خاشبة مؤذية .

١٧٦٢٩ - ظُنْب Collet de l'arbre (F). Neck of the tree (E).

هو اصل الشجرة اي مركز انتشاب الجذور على الجذع .

١٧٦٣٠ - ظُنْبَار عُشَارِيّ النُّقَط ०* Zonabris decimpunctata (S). Zonabre à 10 points (F). Zonabris decimpunctata (E).

حشرة طبية واشعة خاصلة واثجة من فصيلة المليوديات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . خنافسها تعيش على بتلات الازهار وعلى النوامي . يرقاتها تعيش في اول عهدها على المواد العضوية ثم على ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا . الخنفساء التي تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريهة الرائحة ، تحوي في شوارها وفي جهازها الدموي مادة نافطة تهيج بشرة الجلد وتثير الباه والايلاع || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. ثوبها اسود الرأس والكوسل والبطن والجرامز ، اصفر الظهران المنقط بالاسود . رأسها صغير الجرم . زباناها صولجانيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها معتدل الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف . غمداها خماسيتا النقط السود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بثلاثة اسابيع وتمتح المكن تحت لحاء الاشجار وقشورها وتحت الجثالة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٠ مم. جسمها مبطط الشكل ، سداسي الرواجب ، اغبر اللون . اسمر المواج ، عنابي الرأس ، ضليع التآشير || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوماً ينقضي في التربة .

١٧٦٣١ - ظُنْبَة ० Heteropatella (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكنيداته سطحية الارتكاز ، كرشية الشكل ، جلدية الجول الاسود ، كوبية الانفلاق . بويغاته قوسية الاحديداب ، هلبية الاطراف ، موثورة الانقسام ، شفافة || انواعه المؤذية قليلة اعرفها ما يتبع .

١٧٦٣٢ - ظُنْبَة القَرَنْفُل ० * Heteropatella dianthi, H. valtellinensis (S).

فطر مجهري يصيب اوراق القرنفل فيعطبها ويمنعها عن القيام بوظيفتها || يبدو على الاوراق في اول عهده لطخاً مستطيلة حنطية اللون ثم غبراء تركب حافة النصل او كامل زامه الاعلى || وهو في طوره الثاني نقط سمر تعلو اللطخ فتسبب انصداع البشرة وانمزاق النسيج || يكافح بنضح الشتول باحد الفواطير المخففة وذلك بعد اقتطاع الاوراق الموصومة . ومن الضروري اقتطاع الاوراق عند ظهور اللطخ .

١٧٦٣٣ - ظُنْبَة السَّيْسَم ० * Heteropatella antirrhini (S).

فطر مجهري يصيب اوراق السيسم فيعطبها بعد ان يقرح

نصلها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة قطرها نحو ٤ مم. تركب نصل الاوراق فتقضي على النسج المنخارة التي تيبس وتنحت || يكافح عند ظهوره باقتطاع الاوراق الموصوبة وبنضح الشتول باحد القواطير الفعالة.

١٧٦٣٤ - **ظُنْبُوب** Tibia (F). Tibia (E).

الظنبوب عند الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ والرسغ. ويدعى الساق.

١٧٦٣٥ - **ظُنْبُوب** ° Machilis (S). Machile (F).

جنس حشرات دابة من فصيلة الظنبوبيات. انواعه عديدة جميعها خاضلة ودامنة تعيش على العبل ولحاء الاشجار المقطوعة. اجسامها حرشفية الجلد، مغزلية الشكل تطول من ٧ الى ١٦ مم. || اعرف انواعه واشيعها ما يلي.

١٧٦٣٦ - **ظُنْبُوب أُسْطُوَانِي** ° *

Machilis cylindrica (S). Machile cylindrique (F).

نوع من الظنبوب طوله يراوح بين ٨ و ١٢ مم. جسمه اسطواني الشكل، ثوبه الى الصهبة العابقة الحنطية المواج. يكثر في العيص والادغال وسياجات الجنائن. يعيش على المواد العضوية السائرة الى الانحلال وعلى لحاء النباتات اليابسة والمقطوعة.

١٧٦٣٧ - **ظُنْبُوب الغَاب** ° *

Machilis polypoda (S). Machile polypode (F).

نوع من الظنبوب طوله يراوح بين ٩ و ١٢ مم. ثوبه الى الصهبة يعلوها مواج اسفع وبقع سمر جانبية. ملامسه وزباناه وقوائمه واسراكه محزمة بالابيض || يكثر في الغابات والاحراج. يعيش على العبل وجميع المواد العضوية السائرة الى الانحلال.

١٧٦٣٨ - **ظُنْبُوب بَحْرِيّ** ° *

Machilis maritimus, Petrobius maritimus (S). Machile maritime, Pétrobe maritime (F).

نوع من الظنبوب طوله يراوح بين ١٠ و ١٤ مم. ثوبه الى السمرة السفعاء المواج، زباناه وقوائمه سوية اللون الحنطي العابق. اسراكه محزمة بالابيض || يكثر قرب الشطوط البحرية وفي الجرف وعلى ضفاف الانهر.

١٧٦٣٩ - **ظُنْبُوبِيَّات** ° Machilidae (S).

Machilidés (F). Machilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ظاهرات المتك. اجناسها وانواعها عديدة تتميز باجسامها المودنية الشكل. امتاكها وتآشيرها وملامسها الفكية كبيرة القد، زناماها ثلاثية التركيب. جواشنها محدودبة. براجدها مستطيلة، حلقاتها مستعرضة. اطرافها الشرجية ثلاثية الزوائد الذيلية، مستطيلة الاطواء الدقيقة الذربة || اشهر اجناسها الاقتصادية الظنبوب.

١٧٦٤٠ - **ظَنَف** Emphytus (S).

Emphyte (F). Emphytus (E).

الواحدة ظنفة. جنس حشرات مؤذية من فصيلة المنشاريات ورتبة غشائيات الاجنحة الاشريات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في الشرق الاوسط واروبة وافريقية الشمالية || اجسامها صغيرة مستدقة تطول من ١٠ الى ١٢ مم. بسطتها تراوح من ١٨ الى ٢٠ مم. اثوابها الى السواد المختلف الماجات ومنها المجذعة والمزنرة بالابيض والاصفر || اناثها اكبر قداً من ذكورها وتتميز بمزازاتها المنشارية. اجيالها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة || تمتح المكن في لحاء سوق الاشجار فينقف فيها ويخلجها ويعطبها || اشهر انواعها واعمها انتشاراً الظنفة المزنرة.

١٧٦٤١ - **ظَنَفَة مُزَنَّرَة** Emphytus cinctus (S).

Emphyte ceint (F).

نوع من الظنف. ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها تزنير اصفر || يرقاتها شديدة الاذى تعيش على سوق النبات فتخلج اللحاء والشكير.

١٧٦٤٢ - **ظَنْهُور** * Pleurodelus (S).

Pleurodèle (F). Pleurodelus (E).

ظنهور هو الاسم المغربي القبيلي. جنس حيوانات زحافة قازبة من السرفوتيات وفصيلة السمندليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق افريقية الشمالية اخصها المغرب || اجسامها مستطيلة الشكل، تطول من ٢٠ الى ٢٢ سم. رؤوسها مفلطحة، شبه مقطومة الاخطام. ظهورها مسننة الحتار الشبجي القليل النشوز. اذنابها مستطيلة، رفيعة، مسننة الحتار العلوي. اثوابها مزركشة ومسنجة ومدبجة || تألف المناقع والغدران والاهوار. قوتها الديدان والبلاعيط والهوام التي تطفو على وجه الماء.

١٧٦٤٣ - **ظُهَار** هو الجانب القصير من الريش.

١٧٦٤٤ - **ظِهَارَة** Epithélium (F). Epithelium (E).

كل نسيج مكون من حجيرات او خلايا صفيحية التجميع تغلف او تبطن الاجزاء الحية.

١٧٦٤٥ - **ظِهَارِيّ** Epithélial (F). Epithelial (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالظهارة.

١٧٦٤٦ - **ظَهْر** Dos (F). Back (E).

هو الجانب العلوي المقابل للبطن عند الحيوان يمتد من الحارك الى الكفل.

١٧٦٤٧ - **ظَهْر، ظَهْرَان** Elytre (F). Elytron (E).

الظهر هو الغمد الجداني القرني التركيب الذي يلحف جناح الحشرة من غمديات الاجنحة. وهما ظهران وظهران وجاء في المخصص عن اجنحة الجراد ما حرفيته: «فالغليظان يقال لها الظهران والرقيقان يقال لها القشران.»

١٧٦٤٨ - **ظَهْر الأَسَد**

ظهر الاسد نجم نيّر من كوكبة الاسد الاصغر.

١٧٦٤٩ - **ظُهْرَة** Tortue (F). Tortoise (E).

هي السلحفاة، اطلبها.

١٧٦٥٠ - **ظَهْرِيّ** Dorsal

نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة بظهر الحيوان.

١٧٦٥١ - **ظُهْرِيَّات، ظُهَيْرِيَّات** Ficoïdaceae(S).

Ficoïdacées, Mesembryanthémacées (F).

Ficoïdaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها المعروفة زهاء ٨٠٠ معظمها بري وبعضها طبي وزراعي وتزييني. اعرف اجناسها الظهرية.


١٧٦٥٢ - **ظُهْرِيَّة، ظُهَيْرَة**

Mesembryanthemum (S). Ficoïde (F).


ج ظهائر. الاسم العلمي من اليوناني بمعنى زهرة منتصف النهار اي زهرة الظهر. جنس نباتات عشبية ليفية لحمية



ظنبوب اسطواني



ظنبوب الغاب



ظنبوب بحري



ظنهور

برية وزراعية من فصيلة الظهيريات . انواعه نحو ٣٠٠ معظمها من النباتات الافريقية المنبت . اوراقها غريبة الاشكال المختلفة الهيئة والقدر . ازهارها كبيرة القد وردية اللون او مرجانية وارجوانية وصفراء || اكثرها من النباتات المعمرة وبعضها حول وحولي . اشهرها ما يتبع .

١٧٦٥٣ - ظَهْوَاء ٥ Anserina (S).
Ansérine (F). Anserina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الدلاميات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اصدافها شبه وشعية الشكل مستعرضة الحجاب الايمن الثاني الزوائد الرمحية الشكل || اجسامها محلزنة ، رؤوسها مستغلظة ، مقطومة ، ثنائية اللوامس المعيونة . لوامسها مستطيلة دقيقة . ارجلها بيضية القواعد يعلوها اسفاط قرنية المادة .

١٧٦٥٤ - ظَهَى

الظهى نبات شبه القبار او الكبر (محيط المحيط) .

١٧٦٥٥ - ظُهَيْرَة أُرْجُوَانِيَّة Mesembrianthemum coccineum (S). Ficoïde écarlate (F).

بجلة تزيينية فرعاء تعلو نحو ٨٠ سم. جذعها وفروعهـا دقيقة . اوراقها صغيرة القد ، نصلها الى الخضار الازرق اللامع . ازهارهـا ارجوانية اللون قطرها نحو ٤ سم. ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٧٦٥٦ - ظُهَيْرَة أَلْوِيَّة Mes. aloïdes, Nananthus aloïdes (S). Ficoïde-Aloès (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة . اوراقها فتل الوية الشكل، ضمية التجميع ، حليمية الصفحة ، خضراء اللون، تطول نحو ٥ سم. ازهارها قصيرة الاهن ، صفراء اللون ، ارجوانية المواج ، قطرها نحو ٢٥ مم. || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

١٧٦٥٧ - ظُهَيْرَة بَبْرِيَّة Mes. tigrinum, Faucaria tigrina (S). Ficoïde-Tigre (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة. اوراقها فتل ضمية بيضـة الشكل ، مسننة الحافة ، نصلها الى الخضار البحري يعلوه تجذيع تبي يحوقه اطار احمر . ازهارها متوسطة الاهن، كبيرة القد ، قطرها يراوح بين ٥ و ٧ سم. لونها الى الحمرة المرجانية || ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

١٧٦٥٨ - ظُهَيْرَة بِلَّوْرِيَّة *، حَشِيشَة البِلَّوْر، عُشْبَة البِلَّوْر، غَاسُول الفِرِنْجِي

Mes. cristallinum, Cryophytum cristallinum (S). Ficoïde glaciale, F. cristalline, Herbe à la glace, Glaciale (F). Ice plant, Diamond ficoïdes (E). Eiskraut-Mittagsblume (D). Cristalloide, Diacciola, Erba cristallina (I).

عشبة برية وزراعية صناعية يستخرج من عصارة اوراقها املاح قلوية تدخل في صناعة البلور || اوراقها كبيرة القد، فارشة ، متمعجة النصل الكثيف الحلمات البلورية . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون ، خماسية السبلات . ازهارها يستمر من تموز الى آب .


ظهيرة بلورية

١٧٦٥٩ - ظُهَيْرَة بَيْضِيَّة Mes. oviforme, Oophytum oviforme (S). Ficoïde ovoïde (F).

نبتة تزيينية شادلة معمرة . جذعها فتلة بيضية الشكل تعلو نحو ٢٥ مم. سطحها اخضر اللون ، اغبر المواج . زهرتها هامية الارتكاز ، قرمزية اللون، قطرها نحو ١٠ مم.

١٧٦٦٠ - ظُهَيْرَة تَلِّيسِيَّة Mes. testiculare, Argyroderma roseum (S). Ficoïde testiculaire (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة . اوراقها فتل هلالية الشكل او تليسية طولها نحو ٥٠ مم. عرضها ٣٥ وسماكتها ٢٥ سطحها بحري اللون مبعثر الزغب . ازهارها وردية اللون . ارجوانية المواج . قطرها نحو ٢٠ مم || ازهرارها شتوي .

١٧٦٦١ - ظُهَيْرَة تِتْمِيَّة Mes. geminum, Gibbacum geminum (S). Ficoïde jumelée (F).

نبتة تزيينية شادلة معرة . اوراقها مخروطية الشكل توأمية التجميع تطول نحو ١٥ مم. ازهارها صغيرة القد ، قرمزية اللون || ازهرارها يستمر من آذار الى ايار .

١٧٦٦٢ - ظُهَيْرَة ثُنَائِيَّة الفَصّ Mes. bilobum, Derenbergia biloba (S). Ficoïde bilobée (F).

نبتة تزيينية شادلة معمرة تعلو نحو ٤ سم. تتركب من قرص جذعي تعلوه فتلتان مفلطحتان متحدتا القاعدة تتوسطها زهرة جميلة ، كبيرة القد ، صفراء اللون . اما الفتلة فبحرية اللون ، ثنائية التفصيص الطرفي || ازهرارها يستمر طوال تشرين الاول والثاني .

١٧٦٦٣ - ظُهَيْرَة حَصْبِيَّة Mes. calculus, Conophytum calculus (S). Ficoïde-caillou (F).

نبتة تزيينية شادلة . جذعها فتلة حصبية الشكل سطحها مالس البشرة ، اخضر اللون ، احمر المواج . طولها نحو ٣ سم. تعلوها زهرة صفراء اللون قطرها نحو ١٢ مم. زهرتها تدوم من آب الى تشرين الاول .

١٧٦٦٤ - ظُهَيْرَة خُذْرُوفِيَّة Mes. turbiniforme, Lithops turbiniformis (S). Ficoïde en toupie (F).

نبتة تزيينية شادلة . جذعها فتلة تعلو وتعرض نحو ٢٥مم. سطحها مالس البشرة ، اسمر اللون . حتارها اغبش رمادي . زهرتها هامية الارتكاز، صفراء اللون ، قصيرة الاهان ، قطرها يراوح بين ٣٥ و ٤٠ مم.

١٧٦٦٥ - ظُهَيْرَة خَمْلِيَّة Mes. velutinum, Gibbaeum velutinum (S). Ficoïde veloutée (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة . اوراقها فارشة ، مثلثة الشكل، خملية النصل ، طولها الاكبر نحو ٦ سم. ازهارها مستطيلة الاهن ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٥ سم || ازهرارها يستمر من آذار الى نيسان .

١٧٦٦٦ - ظُهَيْرَة خَيْمِيَّة Mes. umbellatum, Ruschia umbellata (S). Ficoïde en ombelle (F).

بجلة تزيينية جادحة تعلو نحو ٩٠ سم. اوراقها متقابلة ، متصالبة ، اصبعية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، تطول نحو ١٦ سم. نصلها اخضر زاه || ازهارها خيمية التجميع ، بيضاء اللون ، صغيرة القد || ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٧٦٦٧ - ظَهِيْرَة دَجْوِيَّة

Mes. noctiflorum, Aridaria noctiflora (S). Ficoïde nocturne (F).

بجلة تزيينية فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ مم. نصلها الى الخضار البحري الاحمر المواج || ازهارها دجوية الانبلاج ، بيضاء اللون ، فواحة العرف العطري . قطرها يراوح بين ٣٠ و ٤٥ مم || ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٧٦٦٨ - ظَهِيْرَة رُؤَيْسِيَّة

Mes. capitatum, Conicosia capitata (S). Ficoïde à rosette, F. à fleurs capitées (F).

بجلة تزيينية معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها اصبعية الشكل ثلاثية الزوايا تطول من ١٢ الى ١٨ سم. نصلها الى الربدة الطحلاء . ازهارها رؤيسية ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الذهبية || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

١٧٦٦٩ - ظَهِيْرَة زَعْفَرَانِيَّة

Mes. croceum, Hymenocyclus croceus (S). Ficoïde safranée (F).

بجلة تزيينية تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها فرعاء متشعبة ، اوراقها متقابلة ، اصبعية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، قصيرة القد ، باهتة الخضار ، سمراء الختار || ازهارها فردية التجميع قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الصفرة الزعفرانية || ازهرارها يستمر طوال الخريف والشتاء .

١٧٦٧٠ - ظَهِيْرَة شَائِكَة

Mes. spinosum, Eberlanzia spinosa (S). Ficoïde épineuse (F).

بجلة تزيينية فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم. جذعها وفروعها شائكة . اوراقها فتل صغيرة تطول نحو ٢ سم. نصلها بحري اللون تعلوه رقشة سمراء || ازهارها صغيرة القد ، وردية اللون ، صفراء المواج || ازهرارها ربيعي .

١٧٦٧١ - ظَهِيْرَة صُلْبَة

Mes. validum, Cephalophyllum dissimile (S). Ficoïde robuste (F).

بجلة تزيينية جذعها يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها اسطوانية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الخضار الزاهي تعلوه نمشة فحمية دقيقة || ازهارها وردية اللون ، متوسطة الحجم ، دقيقة الاهن التي يراوح طولها بين ٥ و ٨ سم. || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .

١٧٦٧٢ - ظَهِيْرَة عَطِرَة

Mes. fragrans, Glottiphyllum fragrans (S). Ficoïde parfumée (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة . اوراقها فتل لا قياسية الحجم يغلب فيها الشكل السناني . طولها يراوح بين ٥ و ٧ سم. عرضها من ٢ الى ٣ سم. وسماكتها نحو ١٢ مم. زهرتها وحيدة ، قصيرة الاهان ، كبيرة القد ، عطرية العرف ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٢ سم.

١٧٦٧٣ - ظَهِيْرَة عُقَدِيَّة * ، مُلَّة ، غَاسُول مصري

Mes. nodiflorum (S). Ficoïde à nœuds fleuris (F). Egyptian fig-marigold (E). Agyptisches kalikraut (D). Erba del nodiflora (I).

عشبة برية تعلو من ٢٠ الى ٢٥ سم. منبتها الرمال ، مهدها شواطئ البحر المتوسط ، فروعها فارشة . اوراقها اسطوانية ، مقطومة ، عادمة الهلب . ازهارها صغيرة القد قصيرة الاهن ، ابطية الارتكاز ، بيضاء اللون || تستعمل كالغاسول وهي مدرة للبول تفيد المعدة وعسر الهضم .

١٧٦٧٤ - ظَهِيْرَة فَأْرِيَّة

Mes. murinum, Stomatium murinum (S). Ficoïde souris (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة . اوراقها فتل فارية الشكل مسننة الختار ، رمادية اللون || زهرتها مسكية العرف ، معتدلة القد ، لونها الى الصفرة الباهتة || ازهرارها صيفي .

١٧٦٧٥ - ظَهِيْرَة قُنْفُذِيَّة

Mes. echinatum, Delosperma echinatum (S). Ficoïde hérisson (F).

بجلة تزيينية قنفذية الشكل تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها اسطوانية تطول نحو ١٣ مم. قواعدها مهدبة شائكة ، نصالها حليمية البشرة ، زباء الحلمات || ازهارها فردية التجميع ، بيضاء اللون ، صغيرة القد ، قصيرة الاهن . ازهرارها يستمر طوال السنة .

١٧٦٧٦ - ظَهِيْرَة مُثْمِرَة

Mes. edule, Carpobrotus edulis (S). Ficoïde-figue F. comestible, Figuier des Hottentots (F). Hottentot fig, Sour fig (E). Hottentottenfeige (D). Fico degli ottentotti (I).

بجلة زراعية مأكولة الثمار ، تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها فرعاء . فروعها مبطحة مستطيلة فارشة . اوراقها متقابلة ، متشابكة ، اصبعية الشكل ، ثلاثية الزوايا . مسننة الختار تطول من ٨ الى ١٢ سم. || ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الصفار الباهت يعلوه مواج وردي . سماتها شفعية التجميع عددها يراوح بين ٨ و ١٢. ثمارها جوزية الشكل والقد مأكولة سكرية الطعم .


ظهيرة عقدية

١٧٦٧٧ - ظَهِيْرَة مَقْطُومَة

Mes. truncatellum, Conophytum truncatellum (S). Ficoïde tronquée (F).

نبتة تزيينية شادلة . جذعها فتلة كروية الشكل مقطومة القاعدة قطرها نحو ١٢ سم. سطحها اخضر اللون مزركش بالجوزي . زهرتها صفراء ، قطرها نحو ١٥ م. || ازهرارها يدوم من آب الى تشرين الاول .

١٧٦٧٨ - ظَهِيْرَة مِنْقَادِيَّة

Mes. rostratum, Cheiridopsis rostrata (S). Ficoïde à bec (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة . اوراقها فتل مقرّنة ضمية التجميع ، لا قياسية الحجم ، عابقة الخضار ، البحري مهدبة الختار . زهرتها فردية ، مستطيلة الاهان ، كبيرة القد صفراء اللون ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٠ سم. ازهرارها ربيعي .

١٧٦٧٩ - ظَهِيْرَة نَبِيلَة

Mes. nobile, Pleiospilos nobile (S). Ficoïde noble (F).

نبتة تزيينية شادلة مقرة . اوراقها فتل ضمية التجميع مخروطية الشكل . نصلها عابق الخضار البحري ، اغبر الختار ، يطول نحو ٥ سم. زهرتها وحيدة ، كبيرة القد ، صفراء اللون ، قصيرة الاهان ، قطرها نحو ٥ سم. ازهرارها خريفي .

١٧٦٨٠ - ظَوَاهِر Météores (F). Meteors (E).

جميع الحوادث الطبيعية الجوية المرتقب وقوعها كالصاعقة والبرق وقوس قزح والمطر والثلج والبرد الخ .

١٧٦٨١ - ظَوْب هو صياح التيس عند الهياج .

١٧٦٨٢ - ظُوْباء ٥* Alstrœmeria (S).
Alstrœmère (F). Alstrœmeria (E).
جنس نباتات عشبية سيروتية من فصيلة النرجسيات . مهدها بعض مناطق اميركة الجنوبية . سوقها مورقة . اوراقها مستطيلة النصال . ازهارها قمعية الشكل ، متباينة الالوان الزاهية || تزرع للتزيين في الحدائق وضمن البيوت . ترغب في الاتربة المنسوبة التركيب العنصري الوافرة المواد الغذائية العضوية والمعدنية || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :


ظوباء

١٧٦٨٣ - ظُوْباء بُرْتُقالِيَّة ٥
Alstrœmeria aurantiaca (S).
Alstrœmère orangée (F).
نوع من الظوباء منبتها الشيلي والبيرو . شمراخها منتصب يرتفع من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها مستطيلة النصال الضيقة ، عابقة الخضار في الصفحات العليا ، بحريته في السفلى ، تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض نحو ١٥ م. ازهارها صيواني التجميع . ازهارهـا برتقالية اللون || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

١٧٦٨٤ - ظُوْباء حَمْراء ٥
Alstrœmeria hœmantha (S).
Alstrœmère rouge sang (F).
نوع من الظوباء . منبتها يمتد من الشيلي الى البرازيل . شمراخها منتصب يرتفع من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها مستطيلة ، ضيقة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ١٢ الى ٢٠ م. نصالها بحرية الخضار على الصفحتين العليا والسفلى . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها الى الحمرة العابقة السفماء || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٦٨٥ - ظُوْباء رَشِيقَة ٥
Alstrœmeria pulchella (S).
Alstrœmère élégante (F).
نوع من الظوباء . منبتها بلاد المكسيك . شمراخها منتصب يرتفع من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقها مسواطية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ سم. ازهارها صيواني التجميع . ازهارها وردية اللون يعلوها تبقيع احمر يخالطه الاصفر || تنويرها صيفي .

١٧٦٨٦ - ظُوْباء مُلَوَّنَة ٥
Alstrœmeria versicolor (S).
Alstrœmère versicolore (F).
نوع من الظوباء . منبتها بلاد الشيلي . شمراخها منتصب يعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها شبه خيطية الشكل مستطيلة القد . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها صفراء اللون يعلوها تشييز ارجواني يتخلله الابيض والبرتقالي . وهي قمعية الشكل ، تطول نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٦٨٧ - ظُؤْرَى
الظؤرى من البقر هي الضبعة (التاج) .

١٧٦٨٨ - ظُوْمَرَة ٥ Moraea (S).
Morée (F). Moraea (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسنيات . مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوقها جلمورية مداة او منكمشة دوفصية الشكل . اوراقها سيفية النصال ، مزدوجة التصفيف . ازهارها سداسية البتلات اللامتساوية الحجم ، ثلاثية الاسدية ، عديدة الالوان . تزرع للتزيين في الحدائق والمراكن || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

١٧٦٨٩ - ظُوْمَرَة ثُنائِيَّة اللَّوْن ٥
Moraea bicolor (S). Morée bicolore (F).
نوع من الظومرة . جذمورها مداد . شمراخها يرتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها عديدة ، ضيقة النصال ، جميلة الخضار الالس . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. لونها اصفر واسود || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .


١٧٦٩٠ - ظُوْمَرَة شِمْراخِيَّة ٥
Moraea spathacea (S). Morée à spathe (F).
نوع من الظومرة . جذمورها مداد . شمراخها يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ورقتها وحيدة سيفية النصل البحري الخضار . ازهارها صفراء اللون . عطرية العرف || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

١٧٦٩١ - ظُوْمَرَة طاوُوسِيَّة ٥
Moraea pavonia (S). Morée paon (F).
نوع من الظومرة . جذمورها دوفصي الشكل . شمراخها يرتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم. ورقتها واحدة سيفية النصل المزغب . ازهارها حمراء اللون يعلوها عند قواعدها تبقيع اسود مخضب بالازرق والاخضر || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٦٩٢ - ظُوْمَرَة مُهَدَّبَة ٥
Moraea fimbriata (S). Morée frangée (F).
نوع من الظومرة . جذمورها مداد . شمراخها يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقها عديدة ضيقة النصال الجامدة المهدبة الحفاف . ازهارها معتدلة الحجم . قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الليلكي الزاهي || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

١٧٦٩٣ - ظِئْرَة
دعامة تبنى الى جانب حائط ليدعم عليها .

١٧٦٩٤ - ظِئْرَة ٥ Gymnosporangium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات تتميز باستقلالها التطوري وبانتقاء النباتات المتحارة التي تصيبها في كل طور . فبين هي تتطفل على الورديات في طورها الاثيدي اذ بها تتطفل على عريانات البذور في طورها الدعامي . طورها الشتوي لا نظامي الادوار وقد يطول عدة اسابيع . مظهرها الخارجي بقع مستديرة ثم ثماليل نودلية الشكل لا قياسية التجميع هلامية المادة المتخللة . مشيجها الفطري يعيش ويتكاثر على خلايا النسج النباتية || انواعها المؤذية عديدة اشهرها اقتصادياً ما يلي .


ظئرة الاجاص

١٧٦٩٥ - ظِئْرَة الإجّاص ٥ *
Gymnosporangium sabinae, Rœstelia cancellata (S). Rouille grillagée du poirier (F). Pear rust (E). Birnengitterrost (D).
فطر مجهري يصيب الاجاص والعرعر والزاب والابهل فيؤذي الاوراق والافناد والثمار || مظهره الخارجي على الاوراق ، في طوره الاثيدي ، بقع مستديرة قطرها يراوح

بين ٥ و ١٠ مم. مبعثرة ، لاقياسية التجميع ، حمراء اللون ، برتقالية الحافة تركب النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة السفلى بقع بنفس الحجم لونها الى الصفار الداكن . وعند اكمال هذا الطور الذي يبلغ تمامه بظرف سبعة أيام او ثمانية يبتدئ الطور الدعامي الذي تعبر عنه الثماليل النودلية الشكل التي تعلو البقع الحمر فيدوم نحو ثلاثة ايام ثم يذبل بعد ان يتحول لونه الى الجوزة فالسمرة ويعد ان يقرح النسج المنحارة ويقضي عليها || يكافح باستعمال سائل بوردو المركز ٦،٠٪ يضاف اليه كلس حراق بمعدل ٠،٠٨٪ او سائل بوردو المركز ٦،٠٪ يضاف اليه ٣،٠٪ من سلفات الحديد .

١٧٦٩٦ - ظُنْرَة الأكيدُنْيا ٥

Gymnosporangium confusum, Rœstelia mespili (S). Rouille du néflier (F).

فطر مجهري يتطفل على الاكيدنيا والسفرجل فيعطب الاوراق ويؤذي الثمار || مظهره الخارجي ، على الاوراق، بقع مستديرة برتقالية اللون سمر الحتار تعلو النصل على صفحته العليا فتمججه وترفع البشرة فتتخذ شكل دعامة اسطوانية طولها نحو ٥ مم. تتفجر عند ادراكها الى عدة قدد || وهو على الثمار بقع قرحية صلبة لونها الى السمرة العابقة تشوه الثمار وتعطبها بعد ان تعرقل سير نموها . يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية عند الازهرار .

١٧٦٩٧ - ظُنْرَة التُفّاح ٥ *

Gymnosporangium juniperinum, G. tremelloïdes, Rœstelia penicillata (S). Rouille grillagée du pommier (F). Stem gall of mountain juniper (E). Apfelrost (D).

فطر مجهري يصيب التفاح والاجاص والغبيراء . مظهره الخارجي على الافناد والافنان بقع قرحية لا قياسية الشكل تعلو اللحاء فترفع البشرة وتفجرها وتعطبها || وهو على الاوراق بقع مستديرة لونها الى الجوزة تعلو النصل على صفحته السفلى فتمججه وترفع البشرة التي تبدو كالدعامة الاسطوانية طولها يراوح بين ٤ و ٦ مم. ثم تتفجر الى عدة قدد حلزونية الشكل || يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية قبل الازهرار وعند اكماله .

١٧٦٩٨ - ظُنْرَة الزُعْرُور ٥ *

Gymnosporangium clavariaeforme, Rœstelia lacerata (S). Rouille de l'aubépine (F).

فطر مجهري يتطفل على الزعرور وقد يصيب الاجاص . مظهره الخارجي على الاوراق ، بقع مستديرة لونها الى الجوزة تعلو ضلع النصل وعروقه على صفحته السفلى وتبقى على حالها الى ان يكتمل دورها الاثيدي الذي يطول بضعة ايام ثم تدخل في طورها الدعامي فيبلغ طول دعامتها نحو ١٥ مم || وهو على الافنان واهن الثمار بثور قرحية لونها الى السمرة تعطب اللحاء والبشرة وتشوه الثمار وتذبلها . يكافح كسائر فطور الظنرة .

١٧٦٩٩ - ظُنْرَة الوَرْدِيّات ٥ *

Gymnosporangium juniperi-virginianae, Rœstelia pyrata (S). Rouille des rosacées cultivées (F).

فطر مجهري واسع الانتشار خاصة في امريكه الشمالية حيث يتطفل على جميع نباتات الفصيلة الوردية || مظهره الخارجي على الفروع والافناد بقع قرحية مبعثرة لا نظامية الترتيب تركب اللحاء فتعطبه وتسبب الذبول واليباس . وهو على الاوراق بقع لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل على صفحته العليا بين العروق والضلع . تبدو صفراء اللون ثم تنحرف الى الحنطي وتطوح بالنصل فتخدده وتقوده الى الالتفاف على ذاته الى ان يذبل وييبس . يكافح مكافحة ظنرة الاجاص .

١٧٧٠٠ - ظَيّان

بقية العسل في الخلية .

١٧٧٠١ - ظَيّان

هو الملعى الضيقة الورق، اطلبها .

١٧٧٠٢ - ظَيْكَمِيّات ٥


Gymnolémates (F). Gymnolemata (E).

رتبة من الحيوانات الطحلبية ظاهرات الشرج . فصائلها واجناسها عديدة معظمها بحري وبعضها يعيش في المياه العذبة || انواعها عادمة الدرقة . لوامسها دائرية الانتشاب صحنية الارتكاز .


١٧٧٠٣ - ظَيُّون ٥ *

Curculigo (S). Charançonne (F). Curculigo (E).


جنس نباتات عشبية معمرة درنية الجذور من فصيلة النرجسيات . مهدها بعض مناطق الشرق الاقصى اخصها جاوا . اوراقها كبيرة ، جذعية الانتشاب تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ١٨ سم. نصالها جيلة الخضار اللامع . ازهراوها صيوانية التجميع . ازهارها صفراء اللون او بيضاء او ثنائية الخضاب || انواعه المعروفة ثلاثة لا فارق بينها سوى لون الازهار وحجم الاوراق || تزرع للتزيين في الحدائق فقط .



ظنرة التفاح




ظنرة الزعرور




ظنرة الورديات



ظيون







١٧٧٠٤ - عـابِل ، نـافِض Caduque (F).
Deciduous (E).
العابل اسم حال يطلق على النبات الذي تسقط اوراقه كل سنة || والعبل هو تلك الاوراق المتناثرة الساقطة .

١٧٧٠٥ - عـاتِق
العاتق : فرخ الطائر اذا طار واستقل وقيل العاتق فوق الناهض وهو الذي يتحسر من ريشه الاول وينبت له ريش جلذي اي قوي.

١٧٧٠٦ - عـاتِقُ الثُّرَيّا Atik
عاتق الثريا نجم نير من كوكبة سياوس .

١٧٧٠٧ - عـاتِقة ، فَرّادة Démarieuse (F).
Beet thinner, Thinning machine, Gapper (E).
معول ميكانيكي يقتلع في سيره ما زاد من النبات عن المعدل المرغوب فيه . وهو يستعمل في الزراعات الكبيرة .

١٧٧٠٨ - عـاتِكة Infertile (F).
Infertile, Unfruitful (E).
الشجرة التي لا تأتبر .

١٧٧٠٩ - عـالُوث ٥ Antimite, Miticide (F).
Mite-Killer, Miticide (E).
كل مادة من شأنها ابعاد العث او القضاء عليه تدعى عاثوثاً .

١٧٧١٠ - عـاثُور Rigole (F).
Trench, Channel, Duct (E).
مجرى الماء حفر له في التربة . ج عواثير .

١٧٧١١ - عـاج ، ضَجّاج ، مَسَك Ivoire (F).
Ivory (E).
انياب الفيلة او عظام انيابها .


١٧٧١٢ - عـاجة ٥* Eburna (S).
Eburne (F). Eburna (E).
جنس حيوانات بحريّة مفترسة من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة || اصدافها متماسكة مالسة كالعاج ، لماعة ، بيضاء اللون ، وردية المولج ، يعلوها تبقيع جؤوي او عنّابي وهي قريبة الشبه من البوق ، بطينة القاعدة والوسط ، محلزنة العقب المدبّب || شائعة الاستعمال الصناعي .

١٧٧١٣ - عـاجِز عن الوَفاء ، مُعْدَم ، مُعْسِر ، مِغْلاق
Insolvable (F). Insolvent (E).
هو من عجز عن وفاء ديونه .

١٧٧١٤ - عـادا ٥ Ada (S). Ade (F).
جنس نباتات عشبية إمعية معمرة من فصيلة السحلبيات. انواعه المعروفة قليلة جميعها برية وتزيينية . اروماتها اسطوانية أو مخروطية، جنثية، تطول نحو ١٠ سم. اوراقها من اثنتين الى ثلاث وهي قرصية الانتشاب ضيقة النصل تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٠ مم. ازهارها عنقودية التجميع، ارجوانية اللون، سوداء التجذيع، ترتكز على شمراخ يعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

١٧٧١٥ - عـادِم الأخْدُود Aglyphe (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حية غير سامة مالسة الاسنان العادمة التخديد .

١٧٧١٦ - عـادِم الأصابع Adactyle (F).
نعت تعريفي يطلق على بعض القشريات عادمات الملاقط .


عاجة

١٧٧١٧ - **عادِم الرّأس** Acéphale (F). Acephalous (E).
اسم يطلق على بعض الرخويات من صفيحيات الخياشيم تتميز بانعدام الرأس .

١٧٧١٨ - **عادِم العُرُوق** Enerve (F). Enervate (E).
نعت تعريفي توصف به الاوراق الخالية من العروق .

١٧٧١٩ - **عادِم العُقَد** Enode (E). Enod (E).
نعت تعريفي يطلق على الاخشاب العادمة العقد .

١٧٧٢٠ - **عادِم الفَكّ** Agnathe (F). Agnathous (E).
هو من الحيوان من كان عادم الفك او الفك الاسفل من الشدق . ومن الحشرات من كانت عادمة التأشير .

١٧٧٢١ - **عادِم المَفاصِل** Inarticulé (F). Inarticulate, Jointless (E).
اطلب لا مفصلي .

١٧٧٢٢ - **عادِمات الفُكُوك** Agnathes (F). Agnatha (E).
فئة من الاسماك عادمة الفكوك وتريّة الزعانف . متحجّراتها تدعى صدفيات الجلود . هياكلها غضروفية لاعظمية . خياشيمها جيبية الشكل || الرتبة الوحيدة المعاصرة تدعى حلقيات الافواه . اعرف اسماكها الجلكى والميكسين .

١٧٧٢٣ - **عادِيَة** Hautain (F). Haughty (E).
هي الكرمة التي تعرش على الشجرة . ج عوادٍ .

١٧٧٢٤ - **عارِجَة ، مُتَسَلِّقَة** Grimpante (F). Twining, Creeping (E).
كل نبتة تتسلق غيرها .

١٧٧٢٥ - **عارِد** Mycétophage (F). Mycetophagous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الفطور . م. عاردة .

١٧٧٢٦ - **عارِشَة ، مُعَرِّشَة ، مُعْتَرِشَة** Liane (F). Liana (E).
كل نبتة ساقها طويلة قصفة لا تمكنها من الانتصاب بدون عائل ترتكز عليه .

١٧٧٢٧ - **عارِض**
هو السمحاق نوع من الغيوم ، اطلبه .

١٧٧٢٨ - **عارِضَة** Adventice (F). Adventitious (E).
كل نبتة تتكاثر عرضاً وتلقائياً مع غيرها من النباتات المزدرعة .

١٧٧٢٩ - **عارِضَة** Traverse (F). Joist (E).
كل خشبة جازعة تدعى عارضة .

١٧٧٣٠ - **عارِيَة ، عارَة** Commodat (F). Free loan (E).
عقد يلتزم به المعير دفع شيء الى المستعير ليستعمله زمناً محدوداً ثم يرده او مثله بمقابل او بلا مقابل .

١٧٧٣١ - **عارِيَة ، قَرْض** Prêt (F). Loan (E).
عقد يدفع به المرء الى غيره منقولاً او عيناً او شيئاً معيناً بنوعه ليستعمله زمناً محدوداً ثم يرده .

١٧٧٣٢ - **عارِيَة الاستِعمال** Prêt à usage (F). Commodatum (E).
هي دفع شيء الى المستعير ليستعمله ثم يرده بعينه بلا مقابل .

١٧٧٣٣ - **عارِيَة الاستِهلاك** Prêt de consommation (F).
قوامها ان المعير ينقل ملكية العين المعارة الى المستعير ليستهلكها في منافعه ويرد مثلها في زمن معين .

١٧٧٣٤ - **عازِل** Isolant (F). Insulating, Isolating (E).
غير ناقل الكهرباء .

١٧٧٣٥ - **عازِل** Isolateur (F). Insulator (E).
صفة المواد او الاشياء التي تتحلى بخاصة عدم نقل الكهرباء.

١٧٧٣٦ - **عاسِف** Très fort (F). Very strong (E).
نعت تعريفي يطلق على اشد التبوغ سورة .


عاسوق الدوري

١٧٧٣٧ - **عاسُوق** Tinnunculus (S). Crécerelle (F). Kestrel (E).
جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات. انواعه ٢٠ جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل والهندام، مستقيمة القوام . طولها يراوح بين ٢٢ و ٣٢ سم. ثوبها أحمر الريش . سواقطها ذلقة . اذنابها طويلة . ارساغها دقيقة، عرياطة ، صفراء اللون . مناسرها قصيرة ، سوداء اللون ، قوية البهرة الحادة || يدثن في الاشجار الشامخة . اناثه تفبع وتحضن من ٤ الى ٧ رفنات || وهو من الجوارح النافعة لانه يقضي على معظم القوارض الضارة || اشهر انواعه العاسوق المعروف وعاسوق الدوري والعويسق .

١٧٧٣٨ - **عاسُوق الدُّورِي** *
Tinnunculus sparverius (S). Crécerelle des moineaux (F). Windhover (E).
نوع من العاسوق وهو طائر خفيف الجناح ، حاد المزاج ، شديد البطش . طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه الى الحمرة العنابية يبقع عند الظهر ويصفرّ عند البطن . ريشه أحمر التوشيم الاسمر || يصيد الدوري والعصافير الصغيرة والقواضم والعظاء والحشرات . وهو من الطيور القواطع التي تجوب الشرق والغرب .


عاسوق معروف


١٧٧٣٩ - **عاسُوق مَعْرُوف * ، عَوْسَق**
Tinnunculus alandrius (S). Crécerelle commune, Emouchet doré (E). Common windhover (E).
نوع من العاسوق وهو اكبرها جثة واهيبها شكلاً واعنفها صيداً . قدره قدر الباشق . طوله نحو ٣٢ سم. ثوبه الى الحمرة العنابية المذهبة المواج . وهو أحمر الريش ، اسود التوشيم المستطيل || قوته القواضم والعظاء والضفادع والحشرات .

١٧٧٤٠ - **عاشِب ، عَشِب ، عَشِيب ، مُعْشِب**
Herbeux, Herbu (F). Grassy, Herbous, Overgrown With herbs (E).
ما كان كثير العشب .

١٧٧٤١ - **عاشِبات ، عَواشِب** Herbivores (F). Herbivorous (E).
الحيوانات التي تأكل الاعشاب .

١٧٧٤٢ - **عاشِق ومَعْشُوق** اطلب مخلدة كروية .


١٧٧٤٣ - **عاشِم** * Triglochinum (S).
Triglochin, Troscart, Joncago, Faux jonc (F). Arrow grass, Marsh arrow grass (E). Echter Dreizack (D). Triglochino, Giuncastrello, Giunco falso (I).
جنس نباتات برية ، مرعوية ، اسلية الشكل ، معمرة من فصيلة العاشميات . انواعه عديدة معظمها من نباتات المواقع الرطبة اخصها المناقع ورمال الشطوط البحرية وضفاف الانهر واخوارها .


عاشم

١٧٧٤٤ - **عاشِميّات** Triglochinaceae (S).
Triglochinacées (F). Triglochinaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها اسلية الشكل والاوراق . ازهارها كية ، مرتفعات المبيض . اشهر اجناسها العاشم .

١٧٧٤٥ - **عاشُوب** ° Herbicide (F).
Herbicide, Weed-Killer (E).
كل مادة فعالة تستعمل للقضاء على الاعشاب ج. عواشيب.

١٧٧٤٦ - **عاشُوق** ° Corynetes (S). Corynète (F).
جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزوجنيات . انواعه المعروفة ١٤ معظمها من حشرات العالم القديم || جميعها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٤ الى ٨ مم. اثوابها متراكية الالوان الزاهية || مسرحها نهاري . قوتها رحيق الازهار اخصها ازهار الفصيلة الصيوانية || اشهر انواعها العاشوق الازرق (Corynetes cœruleus) الذي يعيش في الحدائق ويدخل المنازل حيث يفترس بعض الحشرات الضارة .


عاشوق ازرق

١٧٧٤٧ - **عاشُوق أزْرَق** °*
Corynetes caeruleus (S).
Corynète bleu (F). Corynetes caeruleus (E).
حشرة واشعة خاشبة قانصة من فصيلة الزوجنيات ورتبة مغمدات الاجنحة . خنافسها تعيش على ازهار النباتات البريّة والتزيينية . يرقاتها خاشبة قانصة تفترس الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ مم. ثوبها الى الزرقة . رأسها مستعرض الجرم . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، تخيل التحزيز العمديّ القاطب . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول من ٨ الى ١٠ مم. جسمها مرديّ الشكل ، مستغلظ المقدّم والرأس، مستدق الطرف الذلق، سداسيّ الرواجب، ضليع التأشير. اطحل اللون ، اسمر المواجع ، مبعثر الهلب ، اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في شقوق الخشب او تحت القشور والانقاض .


عاقر قرحا

١٧٧٤٨ - **عاصٍ** Réfractaire (F). Refractory (E).
كل مادة تقاوم العوامل المألوفة ولا تنصاع الى مخططها الرئيسي . كالطين الذي يعصى الحرارة فلا تصهره .

١٧٧٤٩ - **عاصِرَة ، مِهْرَس** Fouloir (F).
Beater (E).
آلة تستعمل لسحق الثمار واستخراج عصارتها اخصها العنب .


عاكوب الشيلم

١٧٧٥٠ - **عاصِفَة** Tempête (F). Storm (E).
اختلال جوي عنيف الفورة شديد الوقع يهيج العوارض الجوية ويثيرها .

١٧٧٥١ - **عاضّ** Fissipare (F). Fissiparous (E).
كل ما كان تناسله عضوة اي بالانقسام الى شطرين . ويدعى ايضاً معضّى .

١٧٧٥٢ - **عاضِهَة** Serpent vénimeux (F).
Venomous snake (E).
حية خبيثة يموت الذي تلسعه من ساعته .

١٧٧٥٣ - **عاقِر ، عَقِيم** Stérile (F).
Sterile, Barren (E). ما كان لا يقبل الاخصاب .

١٧٧٥٤ - **عاقِر قَرْحا * ، عُود القَرْح**
Anacyclus pyrethrum (S). Anacycle pyrèthre, A. pourpre (F). Pellitory of spain, Alexander's foot (E). Alexanderfuss, Speichelwurz (D). Pilatro, Parietoria de Spagna (I).
نبات عشبي طبي حولي من فصيلة المركبات . ساقه تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه كبيرة القد كثيرة التفريض والتشريم . نصلها خلي البشرة . رؤيساته الزهرية كثيرة العدد، مستطيلة الاهن، صغيرة القد . ثماره بزور مجنحة الغلاف ، دهنية المادة || جذوره واوراقه وازهاره فواحة العرف ، طعمها حريف لاذع ، رائحتها تهيج الانف وقد تسبب العطاس . يستخرج منها مسحوق ناعم مادته الفعالة الفرديب يستعمل في القضاء على الحشرات. ويستعمل في عدة تراكيب طبية اخصها معجونات الاسنان .

١٧٧٥٥ - **عاقُول، حاج، زَنْجَبيل العَجَم، أُشتُرغار**
Alhagi mannifera, Al. maurorum (S). Alhage, A. des Maures, Sainfoin agul (F). Camel thorn, Hebrew manna plant (E). Alhagistrauch, Mannastrauch (D). Lupinella alhagi, Manna di Persia (I).
نبات عشبي ليفي مخشوشب معمر من فصيلة القرنيات . ساقه شائكة فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. فروعه نحيلة الشوك. اوراقه بسيطة كاملة مستطيلة || وهو من النباتات التي تفرز المنّ ويقال ان منّ بني اسرائيل كان من فرزه لانه كثير الوجود في صحراء سينا .

١٧٧٥٦ - **عاقُول الغَزال** هو الشكاعة ، اطلبها .

١٧٧٥٧ - **عاكِس** Réflecteur (F). Reflector (E).
جهاز يعكس النور او الحرارة .

١٧٧٥٨ - **عاكُوب** ° Claviceps (S).
جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشوفيات . تتميز باعسانها التي تحيط الوئيمة وتنغمس فيها فتشكل اطاراً جولياً يحمي السويق || بوغها خيطي الشكل متوازي التركيب تحضنه تكات مستديرة || انواعه عديدة منها واحد يركب النبات ويؤذيه هو عاكوب الشيلم .

١٧٧٥٩ - **عاكُوب الشيْلَم** ° *
Claviceps purpurea, Sclerotium clavus, Sphacelia segetum (S). Ergot du seigle (F). Ergot (E). Mutterkorn (D).
فطر مجهري يركب الشيلم وغيره من النباتات اخصها البشنة والتف والترغول والدكتيل والدوسر والديس وذيل الفار والزمير والشعير والشوفان والعصوية والعكرش والمزع

والغزار والقطبان والقمح والنجير والنجيل والنسيل والمرتمان والملقس ، الخ. || مظهره الخارجي ترايد اسود، شكله شكل الدابرة، يدخل بويغة مع الجدرة عند تفطيح الزهرة فيستقر في المبيض حيث يعيش وينمو طفيلياً فيحوّل الحبة وما فيها الى مادة صلبة سوداء اللون تحوي مع بوغه بعض الجواهر السامة والمواد الشبه قلوية اخصها العاكوبين . يكافح بتنظيف البذار من الحب المكوب وقد يتم ذلك اما بالنسف واما بالنقع في الماء حيث يرقد الحب السليم ويطفو الحب المكوب . او باستعمال احد الفواطير المطهرة.

١٧٧٦٠ - **عاكوبين ٥ ، إرْغُوتين ، دابيرين**
Ergotine
مادة شبه قلوية توجد في الحبوب الموبوءة بفطر العاكوب.

١٧٧٦١ - **عالَم** Règne (F). Kingdom (E).
العالم او المملكة هو اول قسم في تصنيف الاحياء ، يقال عالم الحيوان وعالم النبات او مملكة الحيوان ومملكة النبات . راجع تصنيف .

١٧٧٦٢ - **عام** An (F). Year (E).
العام حول يأتي على الفصول الاربع الشتاء والربيع والصيف والخريف وعلى هذا فالعام اخص من السنة .

١٧٧٦٣ - **عامَة** Gerbe (F). Sheaf, Bundle (E).
مجموعة من غبوط الحصيد .

١٧٧٦٤ - **عامل** Facteur (F). Factor (E).
كل عنصر آزر من مجموع عناصر الوحدة .

١٧٧٦٥ - **عامل** Ouvrier, Salarié (F).
Workman, Salaried, Paid (E).
هو كل شخص مرتبط بعقد العمل او عقد الاستصناع فيعمل بيديه عملاً صناعياً او زراعياً .

١٧٧٦٦ - **عامل أساسي** Facteur premier (F).
Prime factor (E).

١٧٧٦٧ - **عامل التأكسد** Agent oxydant (F).
Oxidizing agent (E).

١٧٧٦٨ - **عامل تطبيقي** Facteur expérimental,
F. appliqué (F). Applied factor (E).

١٧٧٦٩ - **عامل حيوي** Facteur biotique (F).
Biotic factor (E).

١٧٧٧٠ - **عامل وسيط، عامل مساعد، وسيط**
Agent catalytique, Catalyseur (F). Catalytic agent, Catalyst (E).
جسم يحدث التحليل بالملامسة . اطلب محال .

١٧٧٧١ - **عامل مشترك** Facteur commun (F).
Common factor (E).

١٧٧٧٢ - **عامور** Amor (F).
العامور كوكب سيّار يدعى الراعي ، اطلبه .

١٧٧٧٣ - **عانَة**
العانة كواكب بيض اسفل من السعود .

١٧٧٧٤ - **عانَة** Anesse (F). She-ass (E).
هي الاتان ، انثى الحمار .

١٧٧٧٥ - **عانَة** Pubis

١٧٧٧٦ - **عانِذة** اصل الاذن . ج عوانذ .

١٧٧٧٧ - **عانِس** Anthropoïde (F).
العانس طائر يدعى الاديج ، اطلبه .

١٧٧٧٨ - **عانِس نميدة**
Demoiselle de Numidie (F).
طائر يدعى اديج نميدة ، اطلبه .

١٧٧٧٩ - **عانيّ** Pubien (F). Pubic (E).

١٧٧٨٠ - **عاهَة** Infirmité (F). Infirmity (E).
كل اثر يبقى في البدن عقب اصابة او مرض . والعاهة قد تكون وقتية اذا كانت وشيكة الزوال او دائمة .

١٧٧٨١ - **عائدات** Taxes (F). Taxes (E).
هي الرسوم المفروضة على العقارات والبضائع . واحدتها عائدة .

١٧٧٨٢ - **عائدَة** Rentabilité (F). Rentability (E).
راجع إيراد .

١٧٧٨٣ - **عائق** Delphinium (S). Dauphinelle (F).
جنس نباتات حولية ومحولة ومعمرة من الحربقيات وفصيلة الشقيقيات . انواعــه المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقها متعاقبة ، ممنقة ، مفصصة ومفرضة . ازهارها عنقودي او سنبلي التجميع. ازهارها جميلة الشكل، مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يلي .

١٧٧٨٤ - **عائق الحدائق *، رجل القبّرة، مهماز**
Delphinium ajacis (S). Dauphinelle des jardins, Pied d'alouette des jardins (F). Rocket larkspur (E). Gartenrittersporn (D). Calcatrippa dei giardini, Speronella (I).
نبات عشبي حولي تزييني يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقه فرعاء . اوراقه خيطية التشريم . عنقوده الزهري كبير القد ، لبد الازهار . لون ازهاره يختلف باختلاف الصرم . يكثر فيه الازرق والابيض والبنفسجي والوردي والاحمر || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز.


عائق الحدائق

١٧٧٨٥ - **عائق الحقول * ، كنسودة ملكية**
Delphinium consolida (S). Dauphinelle consoude, D. des blés, Consoude royale (F). Field larkspur, King's consound (E). Feldrittersporn, Hornkümmel (D). Consolida regale, Calcatrippa delle biade (I).
نبات عشبي حولي بري وتزييني يعلو من ٣٠ الى ٦٠سم. هيكله هرمي الشكل . ساقه فرعاء . فروعه محاصية المناقيد الزهرية القليلة الكثافة . ازهاره زرقاء اللون ، او بيضاء . اصرامه الزراعية عديدة منها المكبسة الزهر والصغيرة القد والمردنية المستطيلة . جميعها طبية تستعمل كدرة للبول وطاردة للدود وداملة الجروح الا انها جمالية المادة الفعالة مما يجعلها من النباتات السامة المؤذية || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .


عائق الحقول

١٧٧٨٦ - **عائق الشرق** Delphinium orientale (S).
Dauphinelle d'Orient (F).
نبات عشبي حولي بري وتزييني يعلو من ٣٠ الى ٦٠سم.

ساقه فرعاء . هيكله هرمي الشكل . اوراقه قوية التشريم. عناقيده الزهرية صغيرة القد . ازهاره بنفسجية اللون . ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .


عائق انيق

١٧٧٨٧ - عائق أنيق * **Delphinium speciosum (S). Dauphinelle élégante (F).**

نبات عشبي تزييني معمر يعلو نحو ٦٠ سم. ساقه مورقة قليلة الفروع . اوراقه خماسية التفصيص، مسننة الحافة نصلها خلي البشرة . ازهاره الى الزرقة النيلية اللامعة . عناقيده الزهرية صغيرة القد رهلة || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٧٧٨٨ - عائق جبلي *، زبيب بري ، عشبة القمل
Delphinium staphisagria (S).
Dauphinelle staphisaigre, Staphisaigre, Herbe aux poux (F). Stavesacre, Lousewort (E). Scharfer rittersporn, Leusskraut (D). Calcatrippa stafisagria, Strafusaria, Tusano (I).

نبات عشبي بري طبي يعلو نحو ٧٠ سم. ساقه فرعاء . فروعها منتصبة . اوراقه مفصصة ومفرضة ، نصلها خلي البشرة مسنن الحافة ، بحري اللون . عناقيده الزهرية صغيرة القد ، لبدة . ازهاره وردية اللون . بزوره حامزة الطعم تستعمل كمهوعة ومسهلة وطاردة للديدان . لكنها خطرة نظراً لما تحويه من مواد جمالية مؤذية || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .


عائق جبلي

١٧٧٨٩ - عائق ذليل **Delphinium zalil (S). Dauphinelle zalil (F).**

نبات عشبي تزييني معمر يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. هيكله هرمي الشكل . ساقه فرعاء . فروعه منبسطة تنشب على ارتفاع ٣٠ او ٤٠ سم. اوراقه ضيقة التشريم القدي الشكل . ازهاره عناقيد كبيرة القد كبريتية اللون . ازهراره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٩٠ - عائق سمنجوني **Delphinium azureum (S). Dauphinelle azurée (F).**

نبات عشبي تزييني معمر يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه وفروعه واوراقه وازهاره خملية اللحاء والبشرة . اوراقه خماسية او سباعية التفريض . ازهاره سمنجونية اللون . عناقيده الزهرية مستطيلة الشكل معتدلة الكثافة || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز.

١٧٧٩١ - عائق كبير الزهر * **Delphinium grandiflorum (S). Dauphinelle à grande fleur, Pied d'alouette de Chine (F). Large flowered larkspur(E). Grossblütiger Rittersporn (D). Calcatrippa a fiori grandi (I).**

نبات عشبي تزييني معمر يعلو نحو ١٠٠ سم. ساقه فرعاء . فروعه متباعدة ، محاحية العناقيد الزهرية . اوراقه قدية التفريض . ازهاره كبيرة القد بيضاء اللون او زرقاء او حمراء || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .


عائق كبير الزهر

١٧٧٩٢ - عائق كردينالي **Delphinium cardinale (S). Dauphinelle cardinale(F).**

نبات عشبي تزييني معمر يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه مورقة عادمة الفروع ثلاثية او رباعية العقدات . اوراقه خماسية التفصيص والتشريم. سنبلته الزهرية مستطيلة رهلة . ازهاره ارجوانية اللون صفر التوشيم || ازهراره يستمر من نيسان الى تموز .

١٧٧٩٣ - عائق كشمير **Delphinium cashmirianum (S). Dauphinelle du Cachemire (F).**

نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة . اوراقه مستعرضة خماسية التفصيص ، نصلها خلي البشرة، مسنن الحافة . ازهاره كبيرة القد، قناباتها مخروزية الشكل ، حنطية اللون . بتلاتها بنفسجية . عناقيدها صغيرة رهلة || ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

١٧٧٩٤ - عائق ممسك **Delphinium brunonianum (S). Dauphinelle musquée (F).**

نبات عشبي تزييني معمر يعلو نحو ٣٠ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة . اوراقه كلوية الشكل ، ثلاثية او خماسية التفصيص . ازهاره كبيرة القد ، زرقاء اللون ، ارجوانية الحتار ، سوداء الرقشة ، فواحة العرف المسكي المستحب || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٧٩٥ - عائل **Plante hôte (F). Host-plant (E).**

هو كل نبات يعيش عليه نبات طفيلي .

١٧٧٩٦ - عبّ **Lamper (F). To toss off (E).**

اخذ الماء عباً من غير مص وهو ما يفعله الطائر. والعبُّ هو طريقة شرب الطير .

١٧٧٩٧ - عباتية ° **Abatia (S).**
Abatia, Abatie (F). Abatia (E).

جنس نباتات جنبية معمّرة من فصيلة الغضيسيّات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الحارة من اميركة الجنوبية || سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها متعاقبة . ازهارها عنقودي طرفي . ازهارها جميلة يكثر فيها اللون الوردي ثم الاصفر || بعض انواعها تزييني يزرع في الحدائق .

١٧٧٩٨ - عبّاد الشمس ، عين الشمس ، دوّار الشمس
Helianthus (S).
Hélianthe, Soleil (F).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه المعروفة نحو ٥٠ سوقها اسطوانية جالسة . اوراقها معنقة او لاطئة ، كاملة ، كبيرة القد. السفلية منها متقابلة الارتكاز اما الوسطى والعلوية فتعاقبة . ازهاره رؤيسي التجميع ، كبير الاقراص المستديرة التي تميل مع اتجاه الشمس . ازهارها انبوبية ، صغيرة ، لبدة ، مرآصة ، مستطيلة اللسينات . بزورها وتدية الشكل ، مضلعة الحروف ، دهنية اللباب || اشهر انواعه الزراعية ما يتبع .

١٧٧٩٩ - عبّاد الشمس الأزغب **Helianthus mollis (S). Hélianthe velu, Soleil velu (F).**

نبات زراعي معمر يعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة ، زباء ، عادمة الفروع . اوراقه لاطئة متقابلة ، بيضية الشكل؛ نصلها كبير الصفحة الخشنة ، ثلاثي العروق البارزة ، اطحل اللون || قرصه الزهري متوسط القد ، قطره نحو ١٠ سم. لسينات ازهاره خملية البشرة لونها الى الصفار الكبريتي || ازهراره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

١٧٨٠٠ - عَبّاد الشَمْس الجَبّار *

Helianthus giganteus (S). Héliante géant, Soleil géant (F).

نبات زراعي معمر يعلو نحو ٣٠٠ سم. جذوره عسقولية جزابية طويلة . ساقه ضخمة ، مالسة اللحاء ، عادمة الفروع . اوراقه كبيرة القد ؛ نصلها سناني الشكل ، مسنن الحافة ، جامد الصفحة السميكة || قرصه الزهري متوسط الحجم قطره نحو ٨ سم. لسينات ازهاره عابقة الصفار || ازهراره يستمر من آب الى تشرين الاول .

١٧٨٠١ - عَبّاد الشَمْس السَنَوي * ، طُرُنْشُول

Helianthus annuus(S). Héliante annuel, Tournesol, Grand Soleil (F). Golden flower of Peru, Sun-flower (E). Echte Sonnenblume(D). Elianto dei floro grandi, Mirasole,Girasole,Tazza regia,Coppa di sole, Sole (I).

نبات زراعي حولي يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه جامدة منتصبة مزغبرة اللحاء تحمل في اعلاها بعض الفروع الدقيقة . اوراقه كبيرة القد قلبية الشكل ؛ نصلها خشن الملمس ، عابق الخضار البحري. قرصه الزهري الرئيسي كبير القد قطره يراوح بين ١٥ و ٥٠ سم. لسينات ازهاره صفراء اللون ذهبية المواج || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول || وهو من النباتات الصناعية الشائعة الزراعة والاستعمال . بزوره دهنية وعلفية .

١٧٨٠٢ - عَبّاد الشَمْس العُسْقُولي * ، طَرْطُوف كَنْكَر ، قِلْقاس رُومي

Helianthus tuberosus (S). Héliante tubéreux, Topinambour (F). Canadopotato, Jerusalem artichoke (E). Knollensonnenblume (D). Elianto tuberoso, Tartufo bianco, T. del canna, Carciofo di terra (I).

نبات عسقولي زراعي معمر . جذوره حزابية الشكل والقد ، ساقه منتصبة تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد ، مستطيلة العنق ، نصلها جامد الصفحة الخشنة ، مسنن الحافة ، ثلاثي العروق الرئيسية . قرصه الزهري متوسط القد قطره نحو ٦ سم. لسينات ازهاره اهليلجية الشكل ، زاهية الصفار || ازهراره يستمر من ايلول الى تشرين . زراعته شائعة ، عساقله مأكولة ، يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

١٧٨٠٣ - عَبّاد الشَمْس الفِضّي *

Helianthus argophyllus(S). Héliante argenté, Soleil argenté, S. du Texas (F).

نبات زراعي حولي يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فرعاء . فروعها دقيقة ، متباعدة ، زباء اللحاء ، اوراقه كبيرة القد ، بيضية الشكل ، ثلاثية العروق ؛ نصلها ازغب البشرة فضي المواج || اقراصه الزهرية كثيرة العدد ، صغيرة القد ، لسينات ازهاره مستطيلة الشكل ، جميلة الصفار الزاهي ، حنطية الختار || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

١٧٨٠٤ - عَبّاد الشَمْس القاسي

Helianthus rigidus, H. scaberrimus (S). Héliante rigide, Soleil scabre (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه جامدة منتصبة قاسية . اوراقه متقابلة ، كبيرة القد ، بيضية ، لسنة . نصلها جامد الصفحة السميكة الخشنة . اقراصه الزهرية قليلة العدد ، معتدلة القد ، قطرها يراوح بين ٦ و ١٠ سم. لسينات ازهاره الى الصفرة الزاهية السوية .|| ازهراره يستمر من آب الى ايلول .

١٧٨٠٥ - عَبّاد الشَمْس المارِد *

Helianthus orgyalis, H salicifolius (S). Héliante titan, Soleil de six pieds (F).

نبات زراعي معمر يعلو نحو ثلاثة امتار وقد يبلغ في ظروف خاصة ستة امتار . ساقه مرطاء ملساء . اوراقه كثيرة العدد ، متقاربة الارتكاز || اقراصه الزهرية كثيرة العدد ، قطرها يراوح بين ٣ و ٧ سم. لسينات ازهاره سوية الصفار القاتم || ازهراره يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٧٨٠٦ - عَبّاد الشَمْس المُختال

Helianthus laetiflorus (S). Héliante fastueux, Soleil fastueux (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه هدبية الزغب الجامد . اوراقه سنانية الشكل ، جامدة الصفحة ، نصلها خشن الملمس ، ثلاثي العروق ، مسنن الحافة ، بحري الخضار ، قرصه الزهري صاجي الشكل . قطره نحو ١٢ سم. لسينات ازهاره صفراء اللون ، وردية الختار || ازهراره يستمر من آب الى ايلول .

١٧٨٠٧ - عَبّاد الشَمْس النِيلي

هو طرنشول الصباغين ، اطلبه .

١٧٨٠٨ - عَبّاد الشَمْس ضَيّق الوَرَق

Helianthus angustifolius (S). Héliante à feuilles étroites, Soleil à feuilles étroites (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ٦٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه هدبية الزغب . اوراقه متباعدة الارتكاز. نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. ويعرض من ٤ الى ٨ مم. وهو سميك الصفحة الخشنة || اقراصه الزهرية قليلة العدد . قطرها يراوح من ٥ الى ٨ سم. لسينات ازهاره صغيرة القد ، صفراء اللون || ازهراره يستمر من آب الى تشرين الاول .

١٧٨٠٩ - عَبّاد الشَمْس كَبير الوَرَق *

Helianthus strumosus, Helianthi (S). Héliante macrophylle, Soleil à grandes feuilles (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ١٢٠ الى ٢٢٠ سم. جذوره عسقولية اصبعية الشكل . ساقه ثنائية او ثلاثية العقان ، عادمة الفروع ، قليلة الزغب . اوراقه متعاقبة ، بيضية مستطيلة ، نصلها كبير القد مزغبر الصفحة . قرصه صاجي الشكل ، قطره نحو ٨ سم. لسينات ازهاره الى الصفار الباهت || ازهراره يستمر من آب الى تشرين الاول .

١٧٨١٠ - عَبّار ° Tolypeustes (S).

Apar, Tolypeute (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة المدرعات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بعض مناطق امريكة الجنوبية . تألف الغابات والاحراج . ملجئها الحياتي فردي . تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل اجحار تحتفرها في التربة قرب جذوع الاشجار || اجسامها صغيرة . رؤوسها مخروطية . افقامها مجهزة باسنان اسطوانية الشكل يراوح عددها من ٨ الى ٩ ازواج في كل فك. عيونها واذانها صغيرة . اذنابها قصيرة مثملة . قوائمها قصيرة . اظافيرها قوية . دروعها مؤلفة من مجن رأسي ومجن منكبي تفصله عن المجن الحوضي ثلاثة احزمة غضروفية متعاظلة متحركة تنقبض وتتمدد عند الحاجة مما يجعل العبّار يتكور عندما يشاء || اناثها ثنائية الاطباء تضع في كل رمص من جرو الى ثلاثة جراء || اما انواعه الثلاثة فهي التالية :


عباد الشمس الجبار


عباد الشمس السنوي


عباد الشمس العسقولي


عباد الشمس الفضي


عباد الشمس المارد



عباد الشمس كبير الورق

١٧٨١١ - عَبّار بُوفون ° *
Tolypeustes tricinctus (S).
Apar de Buffon (F).
موطنه البرازيل والغويان وبوليفية . جسمه يطول نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٧ سم. قوائمه خماسية الاصابع في الامامية والخلفية . درعه عنبري اللون .


عبار بوفون

١٧٨١٢ - عَبّار مَخْرُوطِيّ الذَّنَب °
Tolypeustes conurus (S).
Apar à queue conique, Mataco (F).
نوع من العبّار موطنه بوليفية وبعض مناطق الارجنتين . جسمه يطول نحو ٤٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٦ سم. قوائمه الامامية رباعية الاصابع . درعه اسمر اللون اطحل المواج .

١٧٨١٣ - عَبّار مُوري °
Tolypeustes Muriei (S). Apar de Murie (F).
موطنه الشيلي وبعض مناطق الارجنتين . جسمه يطول نحو ٤٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥ سم. قوائمه الامامية رباعية الاصابع . درعه اسمر اللون اصحر المواج .


عبدول جيري

١٧٨١٤ - عِبارَة جَبْرِيَّة Expression algébrique (F).
Algebrical expression (E). جملة حسابية مردها الجبر .

١٧٨١٥ - عَبّاشَة داجِنَة °
Ploearia domestica (S). Ploière domestique (F).
حشرة مبنولة قانصة من فصيلة الردويات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٩ مم. رأسها صغير ، بلّوطي الشكل . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها دقيقان مستطيلان . كوسلها وشعي الشكل . الزوج الامامي من قوائمها مجهز للقنص . المدور يحمل منخساً حاداً || ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه مواج تبني في الرأس والكوسل || مسرحها دجوي . قوتها الدم تمتصه من البعوض اولاً ثم من كل حشرة تستطيع قنصها .


عبديمي


١٧٨١٦ - عَبال Eglantier (F). Briar, Dog-rose (E).
هو النسرين ويعرف بالورد الجبلي ، يغلظ ويعظم حتى تقطع منه العصي .

١٧٨١٧ - عُبَب
العبب هو حب الكاكنج وعنب الثعلب وثجرة الرآء عن اللسان . وثجر من الاغلاث عن ابي حنيفة .

١٧٨١٨ - عَبَد
العبد : نبات طيب الرائحة تكلف به الابل لانه ملبنة مسمنة (اللسان) .

١٧٨١٩ - عَبَد اللاوي هو المجور ، اطلبه .

١٧٨٢٠ - عُبْدُول جيري ° *
Eupelmus Geeri (S). Eupelme Geeri (F).
حشرة مبشارة نافعة من فصيلة العبدوليات . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو المعتدلة الحرارة . تتطفل على الكثير من الحشرات اخصها المندوسيات ومنها مندوسة الفول || جسمها عادم الجناح ، صغير القد يطول من ٢ الى ٣ مم. جوشنها مخدد الجانبين . بطنها معتدل الجرم . مرزّها جالس النصل الجامد ، معتدل الطول . ثوبها الى السواد الفحمي اللامع .


عبروس

١٧٨٢١ - عُبْدُولِيّات ° Eupelmidae (S).
Eupelmidés (F). Eupelmidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها نافعة تتطفل على الحشرات الضارة من نصفيات الاجنحة والغمديات والحرشفيات || حشراتها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ مم. اجسامها شبه اسطوانية . مرزّاتها صلبة ، مستقيمة . اثوابها عديدة الالوان يكثر فيها الاسود الفحمي . اجنحتها شديدة القصر او لا وجود لها || اشهر انواعها عبدول جيري .

١٧٨٢٢ - عَبْدِيمِيّ * Abdimia abdimi (S).
Sphénorhynque (F).
طائر من طوال الساق وفصيلة اللقلقيات . اعطانه البلاد الافريقية يجوب بحيراتها وانهارها كل عام || ثوبه اسود اللون تعلوه ماجة ارجوانية في الرأس والظهر والصدر وماجة خضراء في الجناح والذنب . محمراه وزوره وبطنه وزمكّاه بيض . رأسه متوّج القفن بكشة صغيرة من الريش الارجواني الاسود المواج || يألف مجاري الماء . قوتــه الحشرات والزحافات والقشريات وبعض الاعشاب المائية .

١٧٨٢٣ - عَبْرَب هو السّماق الكاذب ، اطلبه .

١٧٨٢٤ - عُبْرُد
العشب العبرُد وعشب عبرد هو الرقيق الرديء الضارّ .

١٧٨٢٥ - عُبْرُوس ° * Epierus (S).
Epière (F). Epierus (E).
جنس حشرات مؤذية من غمديات الجناح دبوسيات القرون وفصيلة الهستيريات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطانها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش تحت قشور ولحاء الاشجار في انفاق لانظامية الخطوط تخلجها بالطول والعرض || اجسامها صغيرة محدبة الظهر ، بيضية الشوزن ، تطول من ٢ الى ٣ مم. اثوابها لماعة يكثر فيها الاسود والكستني والعنابي . اغمادها مبهمة التخديد الطولي .

١٧٨٢٦ - عُبْرِيّ Jujubier des lotophages (F).
هو الضال ينبت ويعظم قرب شطوط الانهار .

١٧٨٢٧ - عِبْرِيل ° Abralia (S).
Abralie (F). Abralia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة ثلاثة منها واحد يعيش في البحر الابيض المتوسط والثاني في المحيط الاطلسي والثالث في المحيط الهندي . جميعها تألف المجادح والشطوط . اجسامها شبه مخروطية الشكل . ارجلها حاضنة ، معتدلة الطول ، مجهزة بكلاّبات تكتنف القواعد وبصفين من المحاجم الطرفية الارتكاز .

١٧٨٢٨ - عَبَس Aunée conyze (F).
هو البرنوف ، اطلبه .

١٧٨٢٩ - عُبْسُد Obsidienne, Obsidiane (F).
Obsidian, Volcanic glass (E).
نوع من الفلدسباة البوتاسي . جسم حجري شديد الصلابة مرجعه الصخور النارية || يكثر وجوده عنــد فوهات البراكين القديمة والحديثة ، وفي بعض مناطق مصر وهنغاريا والمكسيك والبيرو .

١٧٨٣٠ - عُبْشُوقَة ° Agelena (S).
Agélène (F). Agelena (E).
جنس عناكب من فصيلة العبشوقيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد ، منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها كبيرة القد . تعيش في البراري بين الاعشاب والادغال . قوتها الذباب والهوام وبعض الحشرات الصغيرة || اشهر انواعها عبشوقة التيه وعبشوقة انيقة .

١٧٨٣١ - عُبْشُوقَة التِيه °* ، عَنْكَبُوت تِيهِيّ
Agelena labyrintica (S). Agélène labyrinthe, Araignée labyrinthe (F). Labyrinth-Spider (E).
نوع من العبشوقة موطنها البلاد المعتدلة الحرارة . تألف البراري والحراج . قوتها كل ما علق بشراكها من حشرات || جسمها يطول نحو ١٢ م. عند العنكب ونحو ١٦ م. عند العنكبة . صدراسها اهليلجي الشكل ، جؤوي اللون يعبق ويسودّ عند الرأس ويغبرّ مع اقترابه من البطن . عيناها زُمّيتان . شيسفاها صغيران منعقفـان . فكاها ضليمان مقوسان . جرامزها مستطيلة ، كثيفة الملب . بطنها بيضي الشكل ينتهي بزائدتين دقيقتين وهو الى السمرة الحنطية يعلوها تَمشيح احمر وسرنجة تبنية || شعّها قمي الشكل ، كبير القد ، قصير العنق الاجوف ، طليق القاعدة المثبتة ببعض الخيوط || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر تقضيها في عكدبة صلجية الشكل ، جامدة الحبك تحفرها تحت الحجارة المرتفعة عن غمر الماء .

١٧٨٣٢ - عُبْشُوقَة أنِيقَة ° Agelena elegans (S).
Agélène élégante (F). Elegant-Spider (E).
نوع من العبشوقة . موطنها البلاد المعتدلة الحرارة . تألف البراري . قوتها الحشرات الصغيرة اخصها الذباب والهوام التي تعلق في شراكها بكثرة || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ م. عند العنكب ونحو ٤ م. عند العنكبة . صدرأسها قمي الشكل ، جؤوي اللون . عيناها زُمّيتان . شيسفاها صغيران منعقفان . فكاها مقوسان . جرامزها مستطيلة كثيفة الملب . بطنها بيضي الشكل ينتهي بست زوائد نحيلة . وهو اسمر اللون ، اخضر المواج يعلوه طوق أسود يحضن خمسة خطوط معترضة اقل اسوداداً منه || شعّها قمي الشكل ، كبير اللوحة المستديرة ، طليق القاعدة المثبتة ببعض الخيوط ، عديد الشراك والحبالة التي تعلوه من جميع الجهات || عكدبتها بلوطية الشكل تحبكها تحت الحجارة او بينها في المواقع التي لا تخشى غمر الماء .

١٧٨٣٣ - عُبْشُوقِيَّات ° Agelenidae (S).
Agélénidés (F). Agelenidae (E).
فصيلة من العناكب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطانها معظم اصقاع العالم || تتميز بضخامة الاجسام ، باستطالة الجرامز ، باتساع الشعم وبكبر المشاتن العليا || اشهر اجناسها العبشوقة ، والفدس المعروف بعنكبوت المنازل ، والنيسة .

١٧٨٣٤ - عَبْطَة Andain (F).
Swath, Windrow (E).
العبطة كية العشب التي يحصدها الحاصد عند كل خطوة . اما اذا كانت من الزروع كالقمح والشعير فتدعى غبطاً .

١٧٨٣٥ - عَبْعَاب ، عَبْعَب Antilope mâle (F).
هو الذكر الفحل من الظباء . Antelope male (E).

١٧٨٣٦ - عَبِقَة Osmanthe (F).
هي العوف ، أطلبه . اما العبقة فن وضع الامير مصطفى الشهابي .

١٧٨٣٧ - عَبْقَر ، عُنْقُر Griffe (bot.) (F).
Root (E).
اول ما ينبت من اصول القصب ونحوه وهو غض رخص قبل ان يظهر على سطح التربة . الواحدة عبقرة .

١٧٨٣٨ - عَبْقَس °* ، عُبْقُوس الزَرْع °
Zabrus tenebrioïdes, Z. gibbus (S). Zabre des céréales, Z. bossu, Z. des moissons (F). Corn ground beetle (E). Getreidelaufkäfer (D).
حشرة ضارة من العبقوسيات . جسمها محدودب الشكل ، طوله يراوح بين ١٤ و ١٦ م. ثوبها بني اللون ، اسود المواج || تعيش تحت الحجارة وبينها ، تسرح في الحقول فتركب الزرع وتقرض الحب قبل ادراكه || يرقاتها تقيم في التربة داخل انفاق تحفرها قرب جذور الزروع ، تخرج منها في الليل لتقضي على الاقلاب النامية .


١٧٨٣٩ - عِبِقُوس °* Ibacus (S).
Ibacus (F). Ibacus (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الكركديات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اجسامها مبطلة كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. تتميز بصغر قوائمها وبدروعها القصيرة المسننـة الطرف الامامي || اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر ومشتقاته || جميعها مأكولة متوسطة الصنف .


١٧٨٤٠ - عُبْقُوس أسْفَع °* Amara aenea (S).
Amara bronzé (F).
حشرة ضارة من العبقوسيات . جسمها لوزي الشكل ، محدودب السطح طوله نحو ٨ م. ثوبها الى الخضار الحنطي يعلوه مواج اسفع . زباناها حمر الجسم ، سود الطرف . قوائمها سود السيقان والافخاذ ، حمر الارساغ || تركب النجيليات على اختلاف اجناسها وانواعها . تعيش على البزور قبل ادراكها || يرقاتها خاضلة قليلة الاذى .

١٧٨٤١ - عُبْقُوس أصْهَب °* Amara fulva (S).
Amara roux (F).
حشرة ضارة من العبقوسيات . جسمها محدودب الشكل ، طوله يراوح من ٨ الى ١٠ م . ثوبها اصهب اللون ، اخضر المواج . تركب الزراعات الحقلية على اختلاف انواعها . قوتها الازهار والبزور تقضمها وتعطبها || يرقاتها خاضلة تعيش على مختلف اوراق النبات اخصها النجيليات والصليبيات والمركبات .


١٧٨٤٢ - عُبْقُوس كَسْتَنِيّ °*
Amara eurynola (S). Amara châtain (F).
حشرة ضارة من العبقوسيات . جسمها بيضي الشكل يطول نحو ١٠ م. ثوبها كستني اللون اشقر المواج . زباناها وقوائمها سود . تركب البقول والنباتات الحقلية اخصها الصليبيات || يرقاتها خاضلة قليلة الاذى تكتني بقضم اطراف الاوراق .


١٧٨٤٣ - عُبْقُوسِيَّات ° Pterostichidae (S).
Ptérostichidés (F). Pterostichidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد ، محددة الاغماد ،


عبشوقة التيه


عبقس



عبقوس


عبقوس اسفع


عبقوس اصهب


عبقوس كستني

لامعة الاثواب المختلفة الالوان . قرونها الاستشعارية زباء المفاصل، هلبية الاطراف . ارساغ قوائم ذكورها الامامية ثلاثية العقل تحمل صفان من المحاجم || رقاتها دقيقة ، صغيرة ، غبراء اللون ، سمراء الرأس والمدب . اعرفهــا واضرها اقتصادياً العبقوس .


عبليد

١٧٨٤٤ - **عَبْل**

هو الاثل المفصلي ، اطلبه . وهو يحوي في لحائه واوراقه الكثير من حامض التنيك لذلك يوقف الاسهال كما يصبغ الشعر وصباغه اصفر قاتم .

١٧٨٤٥ - **عَبْلَنج** Grivet (F).

هو هجرس سبا ، اطلبه .

١٧٨٤٦ - **عَبْلِيد** °* Aplidia (S).
Aplidie (F). Aplidia (E).

الواحدة عبليدة . جنس حشرات خاضلة من غمديات الاجنحة وفصيلة الجعليات صفيحيات القرون . انواعها المعروفة ستة . أعطانها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه اهليلجية الشكل ، صغيرة القد ، تطول من ١٦ الى ٢٠ مم . قرونها الاستشعارية صفيحية . اثوابها ثنائية اللون . رؤوسها وكواسلها وبطونها اعيق خضاباً من اغمادها . ظهرانها لا يلحف كامل البطن || قوتها اوراق النباتات البرية ولا تعف عن الزراعية والبقلية .


عبليسة


١٧٨٤٧ - **عَبْلِيسة** °* Vitrina (S).
Vitrine (F). Vitrina (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الزجاجيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || تعيش في المواقع الرطبة تحت الطحالب والجثالة وتحت جرز الحطب المغمورة بالثلج || اصدافها صغيرة ، حلزونية ، رقيقة ، شفافة ، ملونة . اجسامها مستطيلة ، رباعية اللوامس ، ملونة كالاصداف .

١٧٨٤٨ - **عَبَن** اطلب متصلب .

١٧٨٤٩ - **عَبْهَر** Leucoium, Leucojum (S).
Nivéole (F).

جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . اوراقها قرصية الانتشاب ، قليلة العدد ، مستطيلة النصل العصفي الشكل . ازهارها جريسية متراكبة البتلات ، يجمعها ويحملها شمراخ دقيق مسمط || اشهر انواعه الزراعية التزيينية ما يلي .


عبهر ربيعي

١٧٨٥٠ - **عَبْهَر خَرِيفِيّ**
Leucoium autumnale (S). Nivéole d'automne (F).

اوراقه خيطية نحيلة زاهية الخضار . شمراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . شرعافه وحيد المصراع . ازهاره صغيرة القد ، ثلاثية او رباعية التجميع . بتلاتها وردية القاعدة والانتشاب بيضاء الصفحة || ازهاره يستمر طوال شهر تشرين الاول

١٧٨٥١ - **عَبْهَر رَبِيعِي * ، بَصَلَة بَيْضَاء**
Leucoium vernum (S). Nivéole printanière, Grelot blanc (F). Spring snow-flake (E). Frühlings-Knotenblume (D). Primestro, Campanellio, Bulbolo bianco (I).

اوراقه عصفية منبسطة تعرض نحو ١٦ مم . نصلها جميل الخضار العابق . شمراخه الزهري يعلو من ٢٠ الى ٣٠سم . ينتهي بزهرة وحيدة بيضاء اللون ، صفراء المواج ، فواحة العرف العطري || ازهاره يستمر من شباط الى نيسان .

١٧٨٥٢ - **عَبْهَر رَشِيق** Leucoium pulchellum (S).
Nivéole gracieuse (F).

اوراقه عصفية ضيقة النصل الفستقي اللون . شمراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم . زهرته صغيرة القد ، بيضاء اللون ، صفراء الختار ، خافتة العرف || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٧٨٥٣ - **عَبْهَر شَتَوِيّ** Leucoium hiemale (S).
Nivéole d'hiver (F).

اوراقه خيطية ، نحيلة ، زاهية الخضار . شمراخه يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . شرعافه ثنائي المصراع . ازهاره ثلاثية او رباعية التجميع ، بيضاء اللون ، خضراء النمشة . ازهاره يستمر من آذار الى نيسان .

١٧٨٥٤ - **عَبْهَر صَيْفِيّ** Leucoium aestivum (S).
Nivéole d'été (F).

اوراقه عصفية الشكل جميلة الخضار الزاهي . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ينتهي بضمة من الازهار يراوح عددها بين ٤ و ٨ وهي عاجية اللون خافتة العرف العطري . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٧٨٥٥ - **عَبْهَر وَرْدِيّ** Leucoium roseum (S).
Nivéole rose (F).

نبتة نحيلة رفهة . اوراقها دقيقة ، مستطيلة ، خملية النصل ، بحرية اللون . شمراخها يعلو نحو ١٥ سم . شرعافها ثنائي المصراع ، زهرتها وردية اللون ، وحيدة ، تطول نحو ١٠ مم || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الثاني .

١٧٨٥٦ - **عَبْهَل** ° Dictateur (F). Dictator (E).

العبهل المطلق التصرف . ج عباهلة .

١٧٨٥٧ - **عَبْهَلَة** ° Dictature (F).
Dictatorship (E).

العبهلة السلطة المطلقة التصرف .

١٧٨٥٨ - **عَبْوَة** ° Magnitude (F). Magnitude (E).


تعبير اصطلاحي يستعمل في قياس الضوء الفلكي وتحديد لمعان النجوم والكواكب .

١٧٨٥٩ - **عُبُودِيّة** Esclavagisme (F).
Pro-slavery (E).

ملجن طبيعي عند بعض انواع النمل يرتكز على غزو قرى غيره من الانواع وعلى سلب ما فيها من بنين لاحتضانه واستعباده فيما بعد .

١٧٨٦٠ - **عَبُور**

العبور : الجذعة من الغنم وقيل اصغر وقيل بعد الفطم ج عبائر .


عبّوص

١٧٨٦١ - **عَبُّوص** °* Apus (S).
Apus (F). Apus (E).

جنس دويبات مائية مفترسة من القشريات خيشوميات الاطراف وفصيلة العبوصيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المناقع والغدران والاهوار || اجسامها صغيرة شبه بيضية الشكل ، مبططة

تلحفها مجنات محدبة تغلف الظهر وتلتحم بالرأس . ارجلها صدرية شديدة الصغر ، كثيرة العدد . اذنابها طليقة ثنائية الصرك .

١٧٨٦٢ - عَبُّوصِيَّات ٥ Apusidae (S). Apusidés (F). Apusidae (E).

فصيلة دويبات مائية من القشريات خيشوميات الاطراف . اجناسها وانواعها متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المناقع والاهوار حتى جفافها وتعود اليها عندما تعود المياه . سرءها يحتفظ بحيويته في الارض الجافة اكثر من ثلاث سنوات || اجسامها صغيرة القد تلحفها مجنات محدودبة ملتحمة بالرأس . اثوابها الى الربدة الخضراء المواج || جميعها مفترسة ، قوتها الحوينات والديدان التي تعيش في الماء || اشهر اجناسها العبوص .

١٧٨٦٣ - عَبِيث Adenosma (S). Adénosme (F). Adenosma (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الاقثيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت افريقية الشرقية وسواحل الهند . تنبت في المواقع الرطبة || اوراقها متقابلة ، صغيرة القد ، اذينية النصال الاهليلجية الشكل ، عطرية العرف الشبيه بالنعنع ، ازهارها وردية اللون ، خافتة العرف المتحسب . ازهرارها سنبلي التجميع .

١٧٨٦٤ - عَبَيْثُران ، عَبَوْثَران ، عَبَيْثَران

هو الشيحان ، اطلبه .

١٧٨٦٥ - عَبَيْثُران أبيض

هو الشيح الفضي ، اطلبه .

١٧٨٦٦ - عَبَيْثُران مَبْذُول هو الشويلاء ، اطلبها .

١٧٨٦٧ - عُبَيْراء هي الند ، اطلبه .

١٧٨٦٨ - عَبِيلَة ٥ Abyla (S). Abyla (F). Abyla (E).

العبيلة حيوان بحري من الجوفات ورتبة الماصّات . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

١٧٨٦٩ - عِتّ الوَرَق هو الشحيمة ، اطلبها .

١٧٨٧٠ - عَتّابي

العتابي والحمار العتابي واحد . راجع حمار الزرد .

١٧٨٧١ - عَتاد السَّفينة Agrés, Apparaux (F). Rigging, Apparatus, Gear (E).

هي الادوات التي لا بد منها للملاحة وتعتبر جزءاً من السفينة في حالة البيع والرهن والحجز والتأمين .

١٧٨٧٢ - عَتاد زِراعي Matériel agricole (F). Agricultural material (E).

هي الاجهزة الزراعية الثقيلة .

١٧٨٧٣ - عِتاق

العتاق من الخيل : النجائب ، مفرده عتيق || العتاق من الطير : الجوارح ، مفرده عتيق .

١٧٨٧٤ - عِتْبان Hyène mâle (F). Hyena male (E).

الذكر من الضباع .

١٧٨٧٥ - عَتْر ، قَطْم Orgasme (F). Orgasm (E).

العَتْرُ والقَطْمُ حالة الانعاظ التام التي تعقب الهيج .

١٧٨٧٦ - عُتْرُب

هو سماق عرنه ، اطلبه . واحدته عتربه .


١٧٨٧٧ - عِتْرَة Genre spécifique (F). Specific genus (E).

العترة في تصنيف الاحياء هي الجنس الذي يشمل معظم الميزات العامة والخاصة الموصوفة .

١٧٨٧٨ - عُتْرُف هو الديك ، اطلبه .

١٧٨٧٩ - عُتْرُفان ، عُتْرُسان Gallus (S). Coqs (F). Cocks (E).

جنس طير من فصيلة التدرجيات . ربع الجثة ، قصير الاجنحة مستديرها . انيكه يتألف من ١٤ الى ١٨ ريشة منعقفة الزام الاخير . رأسه متوج بعرف لحمي ويحمل على جانبي شدقه رعثتين لحميتين . منقاره قوي القرنية ، مقوس الفك الاعلى . ساقه عفية . رسغه املط او كاسي . مخالبه خمسة منها ثلاثة امامية دائمة واثنان خلفيان ، وجودهما لا قياسي . دابرته قوية حادة الطرف || انواعه خمسة اشهرها العترفان الداجن المعروف بالدجاج الاهلي .




عترفان بنكيفه

١٧٨٨٠ - عُتْرُفان بَنكيفه * Gallus Bankiva, G. ferrugineus (S). Coq de Bankiva (F).

طائر من العترفان جميل الشكل ، طوله نحو ٦٠ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية فيه الاصفر والذهبي والاصفر والاحمر والارجواني والاخضر الاصفع المواج والاسود والاسمر والاغبس . عرفه احمر اللون ورعثتاه كذلك || اثناه تدثن في التربة وترصع افحوصها بالقش والريش . تبيض من ٢٠ الى ٢٢ بيضة تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع . قوته الاعشاب والحبوب والثمار والخضار والحشرات . موطنه الهند الشمالية حتى ارتفاع ١٢٠٠ م. والسند و بورمة والهند الصينية والفيليبين .

١٧٨٨١ - عُتْرُفان جاوه Gallus furcatus (S). Coq de Java, C. tacheté (F).

نوع من العترفان . طوله نحو ٦٥ سم. جميل الشكل عديد الالوان المتراكبة الزاهية المنمقة ، يكثر في صدره الاسود الاصفع المواج . عرفه ازرق الانتشاب بنفسجي القمة ، فكه الاعلى اسود اللون اما الاسفل فاصفر || موطنه جاوه .



عترفان داجن

١٧٨٨٢ - عُتْرُفان دَاجِن * ، عُتْرُسان ، دَجاج أهلي

Coq domestique, Poule domestique (F). Domestic cock, Domestic hen (E).

نوع من العترفان يعرف بالدجاج الاهلي . موطنه العالم . يقال انه يتحدر من عترفان بنكيفه . عرفه الصينيون قبل الميلاد بنحو ١٤٠٠ سنة وعرفه البابليون بعد ذلك بنحو ٨٠٠ سنة ، اما اليونان فلم يذكروه الا في عهد اريستوفان وذلك نحو ٤٥٠ سنة قبل الميلاد || ضروبه وسلالاته عديدة لا تعد ، يقال انها تفوق الالف . فوارقها كثيرة منها الثوب والشكل والحجم والعرف والرعثة وعدد البيض وصنف اللحم والطاقة الانمائية والمناعة الذاتية ، الخ .


عتريس

١٧٨٨٣ - عُتْرُفَان سَرَنْدِيب

Gallus stanleyi, G. lineatus (S). Coq de Stanley, C. de Ceylan (F).

نوع من العترفان ، ثوبه ثوب عترفان بنكيفه الأ انه اصفر العرف والرعثتين حاد الصوت المستطيل القرقرة . موطنه سرنديب .

١٧٨٨٤ - عُتْرُفَان هِنْدِي Gallus sonnerati (S).

Coq de Sonnerat, C. sauvage de l'Inde, Katukoli (F).


نوع من العترفان . موطنه الهند . طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه كاثواب جنسه متراكب الالوان الكثيرة الزاهية غير انه يرتكز على الاغبس الاربد. عرفه احمر اللون ورعثتاه كذلك ، منقاره ورسغاه الى الصفرة || مجثمه مع سائر انواع جنسه الاشجار الافقية الاغصان .


عتم

١٧٨٨٥ - عَتْرِيس ° Atherix (S).

Athérice, Athéricère (F). Atherix (E).

جنس حشرات من فصيلة السمليليات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المعروفة عشرة اعطانها تمتد من الصين الى اروبة || اجسامها متوسطة القد ، تطول من ٨ الى ١٠ مم. رؤوسها كبيرة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونهـــا الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اخطامها مستطيلة . ملامسها صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها مستطيلة . ظنابيب قوائمها الوسطى والخلفية ثنائية المناخس الذربة . رواشنها ملونة واثوابها ايضاً || تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء . جميعها قانصة . يرقاتها تعيش في الماء على المواد العضوية المنحلة .


عثان

١٧٨٨٦ - عِتْرِيس °* Campephagus (S).

Campéphage (F). Campephagus (E).

جنس طير من فصيلة العتريسيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ جميعها من اوابد وضوارب العالم القديم . تألف الغابات والاحراج والحدائق || اجسامها صغيرة القد ، رتاجية الاذناب المستديرة الاطراف . صغيرة المناقيد الذربة . اثوابها متباينة الالوان المتراكبة . رؤوسها مبلقة . صدورها وبطونها حنطية تعلوها رقشة سمراء تستمر حتى الافخاذ || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان والذباب . تدثن في الاشجار الفناء المعتدلة الارتفاع البعيدة عن العمران . تحضن نحو خمس بيضات ترخمها الاناث بمناوبة الذكور نحو ١٥ يوماً .

١٧٨٨٧ - عِتْرِيسِيَّات ° Campephagidae (S).

Campéphagidés (F). Campephagidae (E).

فصيلة طير من الجواثم مشرومات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة لا تقل عن تسعين . موطنها العالم القديم ، معظمها اسيوي و بعضها اروبي وافريقي . الانواع الاسيوية والاروبية من الضوارب اما الافريقية فآبدة || تألف الغابات والاحراج والحدائق . قوتها الحشرات واساريعها والديدان والذباب || اجسامها تراوح بين الصغيرة والوسطى ، تتميز بمناقيدها الصغيرة الذربة و باذنابها الرتاجية الريش || اشهر اجناسها العتريس .


عثة الحبوب

١٧٨٨٨ - عَتَك Agamie (F). Agamy (E).

هو انعدام الازهار.

١٧٨٨٩ - عَتَلَة Levier (F). Lever, Crow-bar (E).

هي الرافعة اي المخل . ج عتل .

١٧٨٩٠ - عُتْم * ، عُتُم ، زَيْتُون بَرِّي

Olea sylvestris, O. oleaster (S). Oléastre, Olivier sauvage (F). Wild olive tree (E). Wilder ölbaum (D). Olivo salvatico (I).

هو الزيتون البري شجرته تعلو من ٥ الى ١٠ امتار . فروعه وافنانه شائكة . اوراقه معنقة سنانية . نصلها جامد النسيج ، مدبب المقصة ، يطول من ٥ الى ٨ سم. صفحته العليا بحرية اللون والسفلى خلية يعلوها مواج فضي || ازهراره عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز. ازهاره صغيرة القد، بيضاء اللون، خضراء المواج || ثماره بيضية الشكل ، صغيرة القد ، قليلة اللب تدعى الزغبج .

١٧٨٩١ - عَتُود

العتود هو الجدي الذي استكرش وقيل هو الذي بلغ السفاد.

١٧٨٩٢ - عَتُومَة Chamelle bonne laitière (F).

She-Camel great deal of milk (E).

الناقة الغزيرة الدر .

١٧٨٩٣ - عَتِيّ ° Nova (F). Nova (E).

العتيّ كل نجم يشتد ضياؤه فجأة ثم يخبو . ج عتات .

١٧٨٩٤ - عَتِيق Cheval pur sang (F).

Blood-horse (E).

نعت تعريفي يطلق على كل فرس كريم منسوب السلالة .

١٧٨٩٥ - عُثّ Mites

كلمة شاملة تطلق على عدة حشرات من فصائل مختلفة يجمعها ما تلحقه من اذى بالحيوان والطير والفراء والالبسة الصوفية والكتب ، الخ .

١٧٨٩٦ - عُثَّان * Fumago vagans (S).

Fumagine, Noir, Suie (F). Sotty mould (E). Russtau (D).

وصم فطري يعود الى مختلف انواع العثان من فصيلة الوتيحيات ورتبة الزقيات . يصيب نوامي النبات فيركب الافنان والاوراق الفتية و يمنطقها بوشاح لبد من السخام يمنعها عن القيام بوظيفتها || اضراره قليلة لانه محدود الانتشار يعتري البرتقال والزيتون والكرمة و بعض النباتات الصناعية كالتبغ .

١٧٨٩٧ - عُثَّة Dermestes, Attagenus (S).

Dermeste (F).

جنس حشرات مؤذية من فصيلة العثيات . انواعها كثيرة العدد، جميعها صغيرة القد باهتة الالوان. تعيش على ازهار النبات || يرقاتها مؤذية تلحس الحبوب والالبسة والبسط والشعر والصوف والريش والفراء واللحوم المقددة ، الخ . اضرها واشهرها ما يتبع .

١٧٨٩٨ - عُثَّة الحُبُوب *

Trogoderma granarium, T. versicolor (S). Trogoderme des grains (F). Khapra beetle (E). Khaprakäfer (D).

حشرة من العثيات طولها نحو ٣ مم. ثوبها بني اللون ، رأسها وجوشنها وارجلها سود . زباناها الى الحمرة الارجوانية. يرقتها هلبية الجسم ، دقيقة القد ، بنية الثوب المجذع بالابيض . تركب الحبوب المخزونة فتلحسها وتتلفها .

١٧٨٩٩ - **عُثَّة السَّجّاد** * Anthrenus verbasci (S).
Anthrène des tapis (F). Carpet beetle (E).
حشرة من العثيات بيضية الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها اسود اللون . غمداها مدبجان ببقع حرشفية طحلاء اللون . يرقتها دقيقة قصيرة هلبية الجسم ، سمراء اللون ، سوداء الرأس والارجل ، بيضاء المدب . تلحس السجاد وسائر الاقمشة الصوفية .

١٧٩٠٠ - **عُثَّة الشَّحم** * Dermestes lardarius (S).
Dermeste du lard (F). Larder beetle (E).
حشرة من العثيات طولها نحو ٩ م. ثوبها اسود اللون تعلوه مشحة خملية طحلاء.تتمركز في النصف الاول من الغمدين || يرقتها غبراء اللون تلحس الشحم والفراء وسائر المواد الحيوانية .

١٧٩٠١ - **عُثَّة الفِرَاء** * Dermestes vulpinus (S).
Dermeste renard (F).
حشرة من العثيات طولها نحو ٨ م. ثوبها اسود اللون ، اغبر الحراشف الخملية . بطنها الى السمرة يعلوه خط قاطب الطحل || يرقتها سمراء اللون سوداء الرأس والشرج والارجل . تركب الفراء والجبن ومختلف المواد الحيوانية والنباتية .

١٧٩٠٢ - **عُثَّة الفَرّائين** * Attagenus pellio (S).
Attagène des pelletiers (F).
حشرة من العثيات طولها نحو ٤ م. ثوبها حنطي اللون. اسمر المواج تحمل في كل من غمديها نقطة بيضاء || يرقتها شقراء اللون سمراء الرأس تحمل عند شرجها ضمة من الهلب الطويل . تركب وتقرض الفراء والبسط والثياب الصوفية .

١٧٩٠٣ - **عُثَّة الكَمّون**
Anthrenus pimpinellae (S). Anthrène des pimpinelles (F).
حشرة من العثيات بيضية الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السمرة تحمل في وسط غمديها جدة معترضة بيضاءاللون . تركب بوجه عام جميع ازهار نباتات فصيلة المركبات اخصها الكمون والانيسون .

١٧٩٠٤ - **عُثَّة المَتاحف** *
Anthrenus museorum (S). Anthrène des musées (F).
حشرة من العثيات جسمها بيضي الشكل مبطط . طولها نحو ٣ م. ثوبها ابلق اللون . تعيش على ازهار نباتات الفصيلة الخيمية || يرقتها صغيرة ، دقيقة ، غبراء اللون ، مجذعة بخطوط هلبية حنطية ، تقرض كل ما وصلت اليه من المواد الحيوانية المحفوظة كالحشرات والطير والحيوان .

١٧٩٠٥ - **عُثْجُول** °* Clavatula (S).
Clavatule (F). Clavatula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الكريزيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي وشواطئ افريقية الشمالية || اصدافها وشعية الشكل تعلوها بعض المناخس الكبيرة الحادة . فوهاتها شبه فرجية الشكل . مردل الفوهة مجهز بثلاث اسنان ، السن الوسطى قصيرة اما الجانبيتان فكبيرتا القد مدببتا الاطراف .

١٧٩٠٦ - **عَثَر ، عَثَرِيّ** Culture sèche (F).
Dry-farming (E).
العثر والعثري والعذي : ما سقته السماء من الاشجار والزرع. ومنه في حديث الذكاة « ما كان بعلاً او عثرياً ففيه العشر ».

١٧٩٠٧ - **عَثَر**
هو الأطر من النباتات التزيينية ، اطلبه .

١٧٩٠٨ - **عُثْرُب**
شجر نحو شجر الرمان في القدر وورقه احمر مثل ورق الحماض ترق عليه بطون الماشية اول شيء ثم تعقد عليه الشحم بعد ذلك وله عساليج حمر وله حب كحب الحماض. واحدته عثربة (عن ابي حنيفة) .

١٧٩٠٩ - **عَثَق**
هو البقس الدائم الخضرة ، اطلبه . واحدته عثقة .

١٧٩١٠ - **عُثْكُول** Panicule (F). Panicle (E).
عنقود من السنيبلات بسيطاً كان او مركباً .

١٧٩١١ - **عُثْكُولِي** Paniculé (F). Paniculate (E).
نعت تعريفي يوصف به الازهرار الذي شكله شكل العثكول.

١٧٩١٢ - **عَثْلَب** Bouture (F). Slip, Cutting (E).
هو كل قضيب او فنن او عقلة الخ . صار قطعه وتحضيره للغرس .

١٧٩١٣ - **عَثْلَبَة** Bouturage (F).
Propagation by slips, P. by cutting (E).
عملية غرس العثالب بعد تأهيبها .

١٧٩١٤ - **عُثْلُوبِيّات** ° Schizophytes (F).
العثلوبيات فئة من النبات تتكاثر بالتجزيء اي بقطع جزء منها وغرسه في التربة . يقال نبات عثلوبي .

١٧٩١٥ - **عُثْمان** فرخ الحبارى وفرخ الثعبان .

١٧٩١٦ - **عَثَنْج** العثنج : الضخم الثقيل من الابل .

١٧٩١٧ - **عُثِّيّات** Dermestidae (S).
Dermestidés (F). Dermestidae, Skin beetles (E).
Speckkäfer (D).
فصيلة حشرات العث من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد، زباء الجسم، متراكبة الالوان المختلفة المزركشة . قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل . ارساغها خماسية العقل || تركب الازهار ولحاء الاشجار ومختلف المواد الحيوانية . يرقاتها تعيش على المواد العضوية وبقايا الحيوان الجافة كالجلود والفراء والريش واللحوم المقددة ، الخ .


١٧٩١٨ - **عَثْيَل** ° Densiflore (F).
Densiflorous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات متراكب الازهار اللبدة .

١٧٩١٩ - **عَجَّازَة** Ergot (F). Spur (E).
دابرة الطائر التي يضرب بها .

١٧٩٢٠ - **عُجَالَة ، عَجَالَة** Salaire (F).
Salary, Hire (E).
هي الاجرة التي يتقاضاها العامل لقاء العمل الذي قام به .

١٧٩٢١ - **عَجّام**
العجّام الخفّاش الضخم .


عثة السجاد


عثة الشحم


عثة الفراء


عثة الفرائين


عثة المتاحف


عثجول

١٧٩٢٢ - عِجَان Périnée (F). Perineum (E).
المسافة الكائنة بين عضو التناسل والشرج .

١٧٩٢٣ - عِجَانِيّ Périnéal (F). Perineal (E).

١٧٩٢٤ - عُجَايَة Tendon
العجاية . ج عجى وعجايات وعجايا : اوتار قوائم الخيل والابل .

١٧٩٢٥ - عَجَب هو جلاب النيل ، اطلبه .

١٧٩٢٦ - عَجْب ، عُجْب Racine de la queue (F). Origin of the tail (E).
العجب : اصل الذنب وهو من كل دابة ما انضم عليه الوركان من اصل الذنب المغروز في مؤخر العجز . وهو العصعص والعسيب . ج اعجاب وعجوب .

١٧٩٢٧ - عُجْد Raisin sec (F). Raisins (E).
العجد هو الزبيب او حب الزبيب .

١٧٩٢٨ - عَجِر ، عَقِد Loupeux (F). Wenny, Knobby (E).
من النبات ما كان ذا عجر او عقد .

١٧٩٢٩ - عُجْرَة Eclat de souche, Souchet, Souquet (F). Shiver, Splinter, Ragstone (E).
جزء من اروية الشجرة ، يحمل برعمة او بعض البراعم ، يقطع ويغرس .

١٧٩٣٠ - عَجْرَد ، مُعْجَرِد Défolié (F). Defoliate (E).
شجر عجرد ومعجرد : عار من ورقه .

١٧٩٣١ - عُجْرُم ، أَشْكَل Rhamnus petiolaris (S). Nerprun pétiolé (F).
الواحدة عجرمة وأشكلة ، شجيرة برية ، حرجية ، جبلية من فصيلة النبقيات . اعطاها بعض جبال الشرق الادنى ومنها جرود لبنان || ساقها فرعاء كثيرة العقد الشائكة . فروعها متعاقبة ، منفرجة ، شائكة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصال الجامدة ، شديدة الخضار ، متقابلة العروق . ازهارها ضمية التجميع ، خنثوية ، خماسية الاجزاء . ثمارها كروية لحمية ، حامضة المذاق ، جوزية اللون عند الادراك || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٧٩٣٢ - عِجْرِم
دويبة صلبة تكون في الشجر (اللسان) .

١٧٩٣٣ - عُجْرُمَة
شجرة شائكة كثيرة العقد . ج عجرم .

١٧٩٣٤ - عُجْرُوف * Camponotus (S). Camponote (F).
جنس نمل كبير القد عديد الانواع يكثر وجوده في احراج البلاد الحارة . منه انواع تبني قراها بالطين وغيرها تسردب الخشب وتنقضه .


عجروف

١٧٩٣٥ - عُجْرُوفِيَّات ٥ Camponotidae (S). Camponotidés (F). Camponotidae (E).
فصيلة حشرات من النمليات غشائيات الاجنحة الحمويات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من نمول المناطق الاستوائية والحارة || جميعها حرجية تألف الغابات والحدائق اجسامها كبيرة القد مجهزة بمناخس حادة تهريق السم او تقذفه عن بعد || بعض انواعها دجوي والبعض الآخر يسرح في النهار || اشهر اجناسها العجروف والكبار .

١٧٩٣٦ - عَجْز
هي العقاب الذهبية ، تأخذ السخلة فتطير بها . ج عجزان .

١٧٩٣٧ - عَجْز Déficit (F). Deficit (E).
هو مقدار النقص المحقق بعد اجراء كامل الحساب .

١٧٩٣٨ - عَجْز ، قَبّ Sacrum
عظم في آخر سلسلة الظهر .

١٧٩٣٩ - عَجْز الاسْتِغْلال
Déficit d'exploitation (F). Working deficit (E).
هو ما نقص من الدخل بعد تقويم المستغل بالنسبة الى الكلفة .

١٧٩٤٠ - عَجُزُ الأَسَد
عجز الاسد اربعة كواكب صغار اسفل من العوّاء .

١٧٩٤١ - عَجُز حَرْقَفِيّ Sacro-iliaque (F). Sacro-iliac (E).

١٧٩٤٢ - عَجُز ذَيْلِيّ Sacro-caudal

١٧٩٤٣ - عَجُز شَرَجِيّ Sacro-rectal
ويدعى مستقيمي وهو مختص بالمعى المستقيم .

١٧٩٤٤ - عَجُز عُصْعُصِي Sacro-coccygien (F). Sacro-coccygeal (E).

١٧٩٤٥ - عَجُز فَقْرِيّ Sacro-vertébral (F). Sacro-vertebral (E).

١٧٩٤٦ - عَجُز قَطَنِي Sacro-lombaire (F). Sacro-lumbal (E).

١٧٩٤٧ - عَجِف ٥
Qui se prive de nourriture (F).
نعت تعريفي يطلق على كل فراشة او حشرة جملانة لا تذوق القوت . وهي ، غالباً ، تعيش من يوم الى اسبوع . م. عجفة .

١٧٩٤٨ - عَجْفَاء Terre aride (F). Barren ground (E).
العجفاء والارض العجفاء : التي لا خير فيها .

١٧٩٤٩ - عَجْفِيَّات Entomophthoraceae (S). Entomophthoracées (F). Entomophthoraceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة النظريات ورتبة البيضيات.

١٧٩٥٠ - عِجْل Veau (F). Calf, Veal (E).
ولد البقرة حتى السنة الثانية من عمره ثم يصبح جذعاً .

١٧٩٥١ - عِجْل البَحْر هو الفقمة حيوان مائي لبون ..

١٧٩٥٢ - عِجْل خَصِيّ Bouvillon (F). Young bullock, Steer (E).
هو العجل سلّت خصيتاه .

١٧٩٥٣ - **عِجْلَة** Vêle (F). She-veal (E).
ابنة البقرة حتى السنة الثانية من عمرها وبعدها تصبح جذعة .

١٧٩٥٤ - **عَجَلَة ، طُنْبُر**
Charrette, Tombereau (F). Cart, Tip-cart (E).
عربة للنقل ذات دولابين .

١٧٩٥٥ - **عَجْلَس** * Hoplostethus (S).
Hoplostèthe (F).
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة المنقديات الشائكات الزعانف . موطنها المتوسط والقلزم . تتميز بعينيها الكبيرتين المستديرتين وبغرابة الاشكال الناتئة التي تعلو كامل رأسها . طولها نحو ٢٥ سم. ثوبها الى السمرة السفعاء يعلوها مواج بنفسجي . بطنها فضي اللون ، زعانفها وردية والشرجية منها كبيرة القد فارقة .

١٧٩٥٦ - **عَجْلَس المُتَوَسِّط**
Hoplostethus mediterraneus (S).
Hoplostèthe de la Méditerranée (F). Hoplostethus mediterraneus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة المنقديات ورتبة شالكات الزعانف . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك النقاف . ملجئها الحياتي شرذمي || جسمها شبه بيضي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. ثوبها الى الخضار الزيتي يعلوه مواج بنفسجي يعبق في الظهر . بطنها فضي المواج . زعانفها متراكبة الاحمر والوردي . رأسها كبير الجرم ، افطس الخطم ، تعلوه زخارف ناتئة . شدقها رحب الانفراج . فكها السفلي يتقدم العلوي . اسنانها صغيرة ، متراصة ، خملية السطح . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان ، مطوقتان بالتزاويق الناتئة . زعنفتها الظهرية وحيدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية كبيرة ، فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧٩٥٧ - **عَجَمَة** Noyau (F). Stone (E).
القسم الداخلي من الثمرة صلب وقسا وحوى البزرة .


١٧٩٥٨ - **عَجَمَة** نخلة تنبت من نواة .

١٧٩٥٩ - **عَجَمِيَّات ، لَوْزِيَّات**
Arbres à noyaux (F). Trees from stones (E).
هي الاشجار العجمية البزور كالدراقن والخوخ والمشمش واللوز ، الخ .

١٧٩٦٠ - **عَجْن ، إعْتِجَان** Pétrissage (F).
Kneading (E).
عملية خلط الدقيق بالماء ودعكه ليصير عجيناً .

١٧٩٦١ - **عُجْهُوم * ، أَبُو جَلَم** Rhynchops (S).
Bec-en-ciseaux (F). Scissor-bill, Skimmer (E).
جنس طيور وامسة مائية من صفيحيات المناقير كفيات الاقدام . انواعه خمسة جميعها بلقاء الثوب . تتميز بشكل مناقيرها التي تشبه جلم الخياط . رؤوسها صغيرة القد . اعناقها طويلة . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذنابها فارقة . موطنها البلاد الحارة . تألف الشطوط البحرية والنهرية . قوتها الحشرات والاسماك . مسرحها دجوي يمتد من الغروب الى الشروق || اناثها تدئن في افاحيص تدبرها على الرمل بين صخور الجرف والشواطئ .

١٧٩٦٢ - **عَجُّور * ، عَبْد اللاوي**
Cucumis chate (S). Concombre chaté, Abdellavi des Egyptiens (F). Chate of Egypt, Orange melon (E). Agyptische Melone, Orangen Melone (D). Ciatte, Cocomero d'Egitto (I).
نوع من القثاء المأكول الثمار تكثر زراعته في البلاد الحارة اخصها مصر والسودان . يجود في الاتربة الدبالية المتوسطة الاندماج وهو يرغب في الري لكنه يخشى الرطوبة المستحكمة .



عجلس

١٧٩٦٣ - **عَجُّور إفْرِيقِي**
هو البياظ الزراعي ، اطلبه .

١٧٩٦٤ - **عَجِيج** Beuglement, Meuglement (F).
Bellowing (E).
صوت البقر من ذكر وانثى .

١٧٩٦٥ - **عَدّ ، تَعْدَاد** Dénombrement (F).
Enumeration (E).
العد والتعداد هو الاحصاء النوعي لمشتملات مكان معين .

١٧٩٦٦ - **عَدَّاء ، وَكَّار** Coureur (F).
Runner (E).
كل من كان سريع العدو او اشترك في سباق الركض .

عجهوم

١٧٩٦٧ - **عَدَّاء الشَّطّ** Octodrome (F).
طائر من طوال الساق يدعى جَوْهَل ، اطلبه .

١٧٩٦٨ - **عَدَاب ، رَمْل المَنَاقِع**
Tangue, Tanque, Tangu (sable fin) (F). Slimy sand (E).
رمل وحل وافر الغضار والعناصر المعدنية التمثيلية . يستعمل في دمل الاتربة العادمة الاندماج .

١٧٩٦٩ - **عَدَاد** Effectif (F). Actual (E).
هو مجموع الاجراء والعمال والمأمورين الذين ينتمون الى شركة ما او مصنع او مؤسسة ، الخ .



عجور

١٧٩٧٠ - **عَدَّاد السُّرْعَة** Compteur de vitesse (F).
Quickness meter (E). آلة تستعمل في معرفة سرعة الشيء .

١٧٩٧١ - **عُدَار * ، هِدْرَة** Hydra (S).
Hydre (F). Hydra (E).
جنس حيوانات مائية من العدارات انواعه كثيرة العدد جميعها مفترسة تعيش لاصقة على النباتات البحرية. اجسامها مؤلفة من انبوب عضوي دقيق طوله يراوح بين ٥ و ٥٠ مم ومن مجاس خيطية نحيلة شديدة الطول وظيفتها القبض على الحيوانات الدنيا التي تمر في حماها .

١٧٩٧٢ - **عَدَار** ° Zoïdiogame (F).
Zoïdiogamous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات لا يتم تأبير ازهاره الا بواسطة الطير او الحشرات .



عدار

١٧٩٧٣ - **عُدَارَات ، هِدْرَات** Hydraires (F).
رتبة حيوانات مائية من المجوفات .

١٧٩٧٤ - **عَدَارَة** ° Zoïdiogamie (F).
Zoïdiogamy (E).
اسم يطلق على التأبير الذي يحصل بواسطة الطير والحشرات .

١٧٩٧٥ - عُدَارِيَّات ، هِدْرِيَّات Hydroïdes (F).
طبقة حيوانات مائية من شعبة المجوفات تشمل ثلاث رتب : العدارات والمرجانيات والجلجليات .

١٧٩٧٦ - عِدَافَة ° Génétique (F). Genetic (E).
علم يبحث في التناسل وروابطه واواصره عند الحيوان والنبات .

١٧٩٧٧ - عَدَد تَام ، عَدَد صَحِيح ، عَدَد كَامِل
Nombre entier, N. intégral (F). Integral number, Whole number (E).

١٧٩٧٨ - عَدَد قَانُونِي ، نِصَاب Quorum
هو العدد الادنى المفروض ليكون اجتماع اعضاء الجمعية قانونياً .

١٧٩٧٩ - عَدَد كَسْرِيّ
Nombre fractionnaire (F). Fractional number (E).

١٧٩٨٠ - عَدَد مُرَكَّب Nombre composé (F).
Composite number (E).

١٧٩٨١ - عَدَدِيّ Numéral, Numérique (F).
Numeral, Numerical (E).
دالّ على عدد او مختص بالعدد .

١٧٩٨٢ - عُدَّر Striga (S).
Strige, Goutte de sang (F). Witch weed (E). Echte Witchweeder (D). Striga (I).
جنس نباتات عشبية برية مرعوية من فصيلة الخنازيريات مهدها البلاد الحارة تكثر في المروج وفي البور على السواء. يقال انها طبية .

١٧٩٨٣ - عَدْرَاس مُعَصَّب *°
Adrastus limbatus (S). Adraste bandé (F). Adrastus limbatus (E).
حشرة خاصلة ناهمة من فصيلة السالوليات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى وادوبة. تألف المواقع الرطبة والمروج وضفاف الماء والاحراج الدغلة . خنافسها تعيش على اوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد العضوية وعلى جذور النباتات الصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير دقيق يطول من ٤ الى ٦ م. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، كستني الظهران المعصب بحتار اسمر . رأسها صغير القد . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان . ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً واضخم بطناً || جيلها رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر شهر ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || زمن الدحاب يستمر طوال شهر حزيران وترز المكن في الجثالة وتحت الدبل ضمن انابيب سبحية الشكل || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٢ م. ثوبها الى الصفار العابق العنابي المواج || طور الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً وينقضي في التربة .

١٧٩٨٤ - عِدْرِيس *° Endromis (S).
Endromis (F). Endromis (E).
حشرة من فصيلة العدريسيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها تشمل كامل المنطقة الشمالية وما يتاخمها من العالم القديم || جسمها عصلبي ، متوسط القد ، متكاثف الحمل. بسطتها تراوح من ٥٤ الى ٦٠ م. الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه . رأسها مخروطي . عيناها صغيرتان، بارزتان . زباناها مشطيان مزدوجان . خطمها قصير . ملمساها صغيران . اجنحتها كبيرة ، ملونة ومبقجة || سرقتها خاصلة تعيش على اوراق البتوليات .

١٧٩٨٥ - عَدْرِيسَة *° Adrastea (S).
Adrastée (F).
جنبة معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الدلانيات . منبتها جزر الزابج || ساقها متنصبة . فروعها نحيلة . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصال الجامدة المتوسطة القد . ازهارها فردي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة، خماسية البتلات ، تبنية اللون يعلوها مواج ليلكي || تزرع في الحدائق في المواقع الجنوبية لانها تخشى صقيع الشتاء.


١٧٩٨٦ - عِدْرِيسِيَّات ° Endromididae (S).
Endromididés (F). Endromididae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها شملالية الاعطان . مركزها الترتيبي يقربها من اللجفيات || اجسامها عصلبية، شبه اسطوانية الشكل ، يغلفها خمل مستطيل ، بسطتها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ م. اناثها اكبر قداً من ذكورها . رؤوسها مخروطية. عيونها مرطاء. اخطامها قصيرة. ملامسها صغيرة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة . اجنحتها كبيرة ، عادمة التهديب . اثوابها متراكبة الالوان الجميلة . اساريعها شبه مرطاء ، تعيش على الاشجار . اكمال خادراتها يتم ضمن صلجة مستقلة || اشهر اجناسها العدريس .

١٧٩٨٧ - عَدْس Mulet (F). Mule (E).
العدْس والعدَس هو البغل وقد سموه بزجره. قال الشاعر:
اذا حملت بزتي على عدس   على الذي بين الحمار والفرس


١٧٩٨٨ - عَدَس * ، بَلَسُن
Ervum lens, Lens esculenta (S). Lentille (F). Lentil (E). Echte Linse (D). Lente, Lenticchia (I).
نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية . ضروبه عديدة تختلف باختلاف مقدورها الانمائي والانتاجي وسرعة ادراكها والوان حبوبها ، الخ . جميعها صغيرة القد ، جذورها سطحية ، سوقها مضلعة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها مركبة، متعـاقبة ، عنمية الاطراف . وريقاتها صغيرة القد بيضية الشكل متقابلة . ازهارها محورية الارتكاز ، طويلة المعاليق، بيضاء اللون، زرقاء التوشيح. ثمارها قرون صغيرة مفلطحة، مالسة البشرة، يوجد في داخل كل منها من الحبة الى الحبتين || وهو من النباتات الزراعية الشائعة الاستعمال يجود في جميع الاتربة الخفيفة المعتدلة الاندماج التي لا تفتقر الى الكلس. موقعه في الدورة الزراعية يأتي في الاول ثم تعقبه الحنطة او الشعير . والعدس من النباتات المشهورة بغزارة موادهـا الغذائية النافعة . فهو يحوي نحو ٨٢ وحدة غذائية يمكن تحديدها كما يلي :

مواد هيدروكربونية	٥٨ ٪
مواد بروتينية	٢٢ ٪
مواد دهنية	٢ ٪

اما تبن العدس فهو من انواع الكلاء الجيدة التي تعتلفها المواشي بشهوة .


عدراس معصب


عدريس


عدريسة


عدس

١٧٩٨٩ – عَدَس المَاء *

Lemna (S). Lentille d'eau, Lenticule, Canillée, Canetille (F). Duck-weed, Water-lens, Water lentils (E). Kleine Wasserlinse (D). Lenticularia, Lente d'acqua, Erba anitrina (I).

جنس نباتات عشبية مائية من وحيدات الفلقة وفصيلة عدسيات الماء . تتميز بصغرها ودقة سوقها واستدارة اوراقها العدسية الشكل والقد التي تطفو على سطح الماء . ازهارها وحيدة المسكن ، ثلاثية التجميع يضمها شرعاف واحد يتألف من زهرتين ذكريتين وزهرة انثوية واحدة .

١٧٩٩٠ – عَدَس مُرّ هو الايدوصارون ، اطلبه .

١٧٩٩١ – عَدَسَة العَيْن Lentille de l'œil (F). Eye lens (E).

١٧٩٩٢ – عَدَسِيَّات المَاء Lemnaceae (S). Lemnacées (F). Lemnaceae (E).

فصيلة عدس الماء من وحيدات الفلقة . اجناسها ٤ وانواعها ٢١ جميعها من النباتات المائية والمنقعية المنتشرة في جميع اصقاع العالم .

١٧٩٩٣ – عِدْف ° Géniteur (femelle) (F). Begetter (female) (E).

هو في النبات ما صار تنبيغ ميسم زهرته بمكبر زهرة اخرى مصدرها الدحم المنتخب .

١٧٩٩٤ – عَدْقَلَة ° Incompressibilité (F). Incompressibility (E).

عدم القابلية للضغط والانعصار والكبس .

١٧٩٩٥ – عُدْلُوب °* Adelops (S). Adélops (F).

حشرة كهة من غمديات الاجنحة دبوسيات القرون . تألف الاقبية والكهوف والمواقع المظلمة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٤ الى ٥ مم. ثوبها الى السمرة التبنية المواج . زباناها دبوسيان مستطيلان . قوائمها نحيلة مستطيلة || قوتها المواد العضوية المنحلة تتلمسها بزبانيها لانها كهة عادمة البصر .

١٧٩٩٦ – عَدَم الاخْتِصَاص Incompétence (F). Incompetence (E).

هو ان لا تكون للقاضي او للمحكمة او لاحدى السلطات العامة سلطة على انجاز عمل قانوني .

١٧٩٩٧ – عَدَم الانْقِبَاض Asystole (F).

١٧٩٩٨ – عَدَم الأهْلِيَّة Incapacité (F). Incapacity (E).

هو ان يحرم المرء إما من مباشرة حق او من وجوب حق له . لذلك تقسم عدم الاهلية الى :

عدم أهلية الاداء Incapacité d'exercice

عدم أهلية الوجوب Incapacité de jouissance

١٧٩٩٩ – عَدَم التَنَاسُق ، عَدَم التَعَادُل Asymétrie (F). Asymmetry (E).

شذوذ غير مألوف في التناسق او التعادل .

١٨٠٠٠ – عَدَم التَنْفِيذ Inexécution (F). Non-fulfilment (E).

• هو ان لا يقوم المرء بكل ما التزم به او ببعضه .

١٨٠٠١ – عَدَم الرُجُوع Irrévocabilité (F). Irrevocability (E).

صفة تتميز بها الهبة بين الاحياء وقد لا تصح بدونها ونحواها انه محظور على الواهب ان يحتفظ لنفسه مباشرة او مداورة في عقد الهبة بحق الابطال او التعطيل .

١٨٠٠٢ – عَدَم الصِحَّة Irrégularité (F). Irregularity (E).

هو النقص الذي لا يصح الموضوع الأ بسده .

١٨٠٠٣ – عَدَم المَحْجُوجِيَّة ، عَدَم الاحْتِجَاج Inopposabilité (F). Inopposability (E).

هو ان يستحيل على الخصم ان يحج خصمه بحق له .

١٨٠٠٤ – عَدَم قَابِلِيَّة التَحْوِيل Incessibilité (F). Untransferable (E).

صفة الاموال التي لا يمكن نقل ملكيتها الى الغير .

١٨٠٠٥ – عَدَم قَابِلِيَّة التَصَرُّف Inaliénabilité (F). Inalienability (E).

صفة الاموال العينية التي لا يمكن نقلها او تكليفها بحقوق عينية جديدة كالارتفاق والرهن ، الخ .

١٨٠٠٦ – عَدَم قَابِلِيَّة التَقَادُم Imprescriptibilité (F). Imprescriptibility (E).

صفة تلازم حقاً او دعوى لا يسقطها مرور الزمن كدعاوى الاحوال الشخصية والاملاك العامة .

١٨٠٠٧ – عَدَم قَابِلِيَّة الحَجْز Insaisissabilité (F). Unseizability (E).

صفة عين ثابتة او منقولة لا يستطيع الدائن مالكها ان يحجزهـا .

١٨٠٠٨ – عَدَم قَابِلِيَّة القِسْمَة Indivisibilité (F). Indivisibility (E).

هي حالة ما تتعذر قسمته مادياً او معنوياً . كالاقرار وحق الارتفاق والالتزام بدفع ثمن حيوان حي معين .

١٨٠٠٩ – عُدْمُل Percnoptère mâle (F). Percnopterus male (E).

الذكر من الرخم .

١٨٠١٠ – عُدْمُول هو الضفدع ، اطلبه .

١٨٠١١ – عُدْمُول أخْضَر Grenouille verte (F).

هو الضفدع الاخضر ، اطلبه .

١٨٠١٢ – عُدْمُول أشْعَر Grenouille poilue (F).

هو الضفدع الاشعر ، اطلبه .

١٨٠١٣ – عُدْمُول أغَرّ Grenouille rousse (F).

هو الضفدع الأغرّ ، اطلبه .

١٨٠١٤ – عُدْمُول الحَقْل Grenouille oxyrhine (F).

هوضفدع الحقل ، اطلبه .


١٨٠١٥ – عُدْمُول جَبَّار Grenouille géante (F).

هو الضفدع الجبّار ، اطلبه .


١٨٠١٦ – عُدْمُول نَشِيط Grenouille agile (F).

هو الضفدع النشيط ، اطلبه .


عدس الماء


عدلوب

١٨٠١٧ - عُدْمُولِيّات Ranidae (S).
Ranidés (F). Ranidae (E).
فصيلة حيوانات درداء قازبة من لة الجبدعيات ومرتبة اللسونيات ورتبة البتراوات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم القديم والجديد || اجسامها متفاوتة القد تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها ، وبخلو فقرة العجز من النتوءات العظمية الجانبية . فكوكها العليا مسننة . اصابع قوائمها الخلفية مقيدة بحظاب لاقيامي الرحابة || اشهر اجناسها العدمول اي الضفدع .


علمون


١٨٠١٨ - عُدْمُون ٥* Adimonia (S).
Adimonie (F). Adimonia (E).
جنس حشرات خاصلة من مغمدات الاجنحة وفصيلة النصاريات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ اعطانها مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والحقول قوتها النباتات العشبية من الاوراق الى الازهار والجذوع والجذور || اجسامها متوسطة القد . اناثها اكبر جرماً من ذكورها وافتح ثوباً واصغر ظهراناً اذ انه لا يلحف كامل البطن عند الاناث . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر القاتم والجوزي العابق || اعرف انواعه واشهرها الاثنان التاليان :

١٨٠١٨' - عُدْمُون سُبْرُوتي ٥
Adimonia rustica (S). Adimonie rustique (F).
يعتبر من الخنافس المؤذية لانه يلتهم الاوراق التي تلامس سطح التربة . ثوبه الى السمرة القاتمة ، اسفع المواج عند الذكر ، باهته عند الانثى .


عدميس شرقي

١٨٠١٨'' - عُدْمُون عَنِيد ٥
Adimonia tenaceti (S). Adimonie obstiné (F).
يعتبر من الخنافس المؤذية لانه يلتهم كل ما استطاع اليه سبيلاً من اجزاء النبات . ثوبه الى الجوزة يزهو عند الذكر ويبهت عند الانثى .

١٨٠١٩ - عِدْمِيس ٥ Eudynamis (S).
Eudynamis (F). Eudynamis (E).
جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعه المعروفة عشرة موطنها يمتد من ايران الى الهند وماليزيا والفليبين || اجسامها رشيقة تطول من ٣٥ الى ٤٠ سم. اجنحتها كبيرة ذلقة . اذنابها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقيدها ضليعة معقوفة المخاطم العليا الشارفة ، جالسة السفلى . سيقانها معتدلة الطول . عيونها مطوقة بحتار ماسح امرط لا ريش فيه || قوتها الجراد والحشرات والثمار البرية والبزور || اعرف انواعه واشهرها العدميس الشرقي .


عدوته

١٨٠٢٠ - عِدْمِيس شَرْقِي٥* ، قَوّال ٥
Eudynamis orientalis (S). Eudynamis oriental (F).
سمي قوالاً لان صياحه يشبه القول . طائر من العدميس . موطنه يمتد من الهند الى ايران || جسمه رشيق القوام يطول نحو ٤٠ سم. ثوب الذكر الى السواد الاخضر المواج الاسفع . ثوب الانثى الى الخضار الالعس المرقوش بالابيض . حدقة العين سوداء اللون عند الشقين || يألف الاحراج المبعثرة الاشجار . قوته الحشرات والجراد والثمار البرية والبذور || طيرانه سفيف وتصعيد وتهبيط . شوطه قصير المدى || اناثه لا تعشش بل تضع البيض في اعشاش الغربان والندفان ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضة .

١٨٠٢١ - عَدْن
Dérochement, Epierrage, Epierrement (F). Scouring, Clearing land of stones (E).
رفع الحجارة او اقتلاعها من ارض الحقل .

١٨٠٢٢ - عَدَن ، صِفّير Adenium venenatum (S).
Adénie (F). Adenium (E). Adenie (D). Adenia (I).
جنبة برية معمرة من فصيلة الدفليات . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، سنانية . نصلها جلدي الصفحة بحري اللون . ازهارها عثكولي تاجي . ازهارها غبراء اللون || منبتها البلاد الحارة، تكثر في الجزيرة وهي من النباتات السامة.

١٨٠٢٣ - عَدْو Galop (F). Gallop (E).
ركض الدابة السريع .

١٨٠٢٤ - عَدُوتَه ٥* Idotea (S).
Idotée (F). Idotea (E).
جنس دويبات بحرية من فصيلة العدوتيات . اعطانها بحار البلاد الحارة واخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي . تعيش بين النباتات البحرية قرب الجادح والشطوط || اجسامها تساعية السكم معتدلة التبطيط ، تطول من ٣ الى ٦ سم. مناطقها الشرجية ملحوقة بصفائح مندغمة تبدو كالمجن المستطيل . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، مدببة الاطراف. ارجلها سباعية الازواج ، محجنة المقاطم الذربة || اثوابها متراكبة الجوزي والاحمر والاصفر والازرق والبنفسجي .

١٨٠٢٥ - عَدُوتِيّات ٥ Idoteidae (S).
Idotéidés (F). Idoteidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات متساويات الارجل اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية . تعيش بين النباتات البحرية القريبة من الجادح والشطوط || اعرف اجناسها واشهرها العدوته .

١٨٠٢٦ - عَدْوَى
Infection, Contagion, Contamination
انتقال الجراثيم او الميكروبات المعدية الى جسم الحيوان السليم واصابته بالمرض الذي تحدثه تلك الجراثيم او الميكروبات . راجع إصابة .

١٨٠٢٧ - عَديد Multi, Poly (F).

١٨٠٢٨ - عَديد الأرْجُل Polypode (F). Polypod (E).

١٨٠٢٩ - عَديد البُزُور Polysperme (F).
Polysperm (E).
صفة بعض الفطور التي تتميز فيها الاعضاء الثمرية بوفرة البزور .

١٨٠٣٠ - عَديد الثُغُور Polystomate (F).
Polystomatous (E).

١٨٠٣١ - عَديدات الصِحَاف ٥
Polyplacophores (F). Polyplacophora (E).
شعبة من الرخويات الرباطيات . انواعها المعروفة نحو ٦٠٠ يكثر وجودها على صخور الشواطئ || اشهر انواعها الحيدبة والكيتون .

١٨٠٣٢ - عُدَيْسَة Lenticelle (F). Lenticel (E).

١٨٠٣٣ - عُدَيْسِي Lenticulaire (F). Lenticular (E).

١٨٠٣٤ - عَدِيم الحَيَاة Abiose (F). Abiosis (E).

١٨٠٣٥ - عَدِيم الخَيَاشِيم Abranchiate

١٨٠٣٦ - عَدِيم الدَم Exsangue (F). Bloodless (E).

١٨٠٣٧ - عَدِيم الرَأس Acéphale (F). Acephalous (E).

١٨٠٣٨ - عَدِيم الطَعْم ، غَثّ Insipide (F). Tasteless (E).

١٨٠٣٩ - عَدِيم الغِمْد Anélytre (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة بجلانة عديمة الغمد .

١٨٠٤٠ - عَدِيم الفَقَار ، لا فَقَارِي
Invertébré (F). Invertebrate (E).
هي الحيوانات التي لا فقار لها . واللافقاريات هي : الاوالي والاسفنجيات والجوفات والشوكيات والدوديات والرخويات والمفصليات .

١٨٠٤١ - عَدِيم الفَلْقَة ، لا فَلَقِي
Acotylédone (F). Acotyledonous (E).
نعت تعريفي يوصف به النبات الذي لا فلقة في نثيطه .

١٨٠٤٢ - عَدِيم الفُوْهَة
Apomastome, Apomatostome (F).

١٨٠٤٣ - عَدِيم القُعَالَة ، لا بتَلِي Apétale (F). Apetalous (E).
هو النبات الذي لا قعالة في زهرته .

١٨٠٤٤ - عَدِيم اللِسَان Aglosse

١٨٠٤٥ - عَدِيم اللَوْن Achromatique (F). Achromatic (E).

١٨٠٤٦ - عَدِيم المَشِيمَة Aplacental

١٨٠٤٧ - عَدِيمَات الأخَادِيد Aglyphodontes
حيات خبيثة منها فصيلة الثعابين وفصيلة الاصليات .

١٨٠٤٨ - عَدِيمَات الأرْجُل
Apodes, Gymnophiones (F). Apodal, Footless (E).
رتبة من الضفدعيات .

١٨٠٤٩ - عَدِيمَات الأصْدَاف ٥
Aplacophores (F). Aplacophora (E).
شعبة من الرخويات الرباطيات الاوالي . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ .

١٨٠٥٠ - عَدِيمَات الجَنَاح Aphanipteroïdes
طبقة حشرات من شعبة الحسدليات تشمل رتبة واحدة تدعى القذانيات . فصائلها عديدة ، اشهرها البرغوثيات اما اجناسها وانواعها فكثيرة العدد جميعها من الحشرات الثاقبة الماصة الصغيرة القد .

١٨٠٥١ - عَدِيمَات الذَنَب Anoures (F). Anourous (E).
اطلب بتر .

١٨٠٥٢ - عَدِيمَات الرِيش Impennés (F). Impennates (E).
فئة من الطير فصائلها قليلة العدد تتميز بأرياشها الخاصة وبقصر اجنحتها الزعنفية الشكل المستحالة الى التجديف في الماء بدلاً من الطيران في الفضاء . اشهر اطيارها البطريق والطرسوح .

١٨٠٥٣ - عَدِيمَة التَطَوُّر Amétabole (F). Ametabola (E).

١٨٠٥٤ - عَدِيمَة الثَمَر Acarpe (F). Acarpous, Barren (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات التي لا ثمر لها .

١٨٠٥٥ - عَدِيمَة الجَنَاح Aptère (F). Aptera (E).

١٨٠٥٦ - عَدِيمَة السَاق Acaule (F). Acaulous, Stemless (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات التي ليس لها سوق ظاهرة او التي سوقها جنعة . اما عادمة السوق بتاتاً فتدعى المقر . والتي ساقها قصيرة جداً فهي النجمة .

١٨٠٥٧ - عُدَيْن Cudrania (S). Cudranie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة التوتيات . انواعه قليلة العدد ، مهدها الشرق . جميعها سبروتية تعلو من ٦ الى ١٢ م . سوقها فرعاء قناء . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، بيضية او مفصصة النصل المالس البشرة الشائك العقصة . ازهارها ثنائية المسكن ، ثمارها حمراء اللون .

١٨٠٥٨ - عَدِينَة ٥ Palourde (F). Clam (E).
كل صدفة مأكولة كالمحار والميديه وغيرها تدعى عدينة .

١٨٠٥٩ - عَذَارَى ، عُذْرَة Adhara
العذارى او العذرة خمسة كواكب في آخر المجرة .

١٨٠٦٠ - عُذَّام Cunonia (S). Cunonie, Cunone (F).
الواحدة عذامة . شجرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة السفرسيات . ساقها مالسة منتصبة فرعاء تعلو من ٣ الى ١٢ م . اوراقها مركبة متقابلة ، وريقاتها سنانية الشكل ورية التجميع ، خماسية العدد او سباعية . نصلها جامد الصفحة ، منشاري الحافة . ازهارها عنقودي الشكل ، ابطي الارتكاز . ازهارها خماسية التبلات ، عشارية الاسدية لونها الى الابيض الموشح بالاصفر .

١٨٠٦١ - عَذَبَة Barbillon (F). Barbel (E).
عذبة . ج عذبات . زوائد خيطية لماسة تكون في احد فكي السمكة او في كليهما .

١٨٠٦٢ - عَذَبِيّ ٥ Dulcaquicole (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان اونبات يعيش في المياه العذبة .

١٨٠٦٣ - عِذْر هو السنديان الافرز ، اطلبه .

١٨٠٦٤ - عَذْرَاء Nymphe (F). Nympha (E).
هي الحوراء ، اطلبها .

١٨٠٦٥ - عُذْفُوط ٥ * Cochylis
فراشة من فصيلة الفاتلات ورتبة حرشفيات الاجنحة ،


عذفوط

طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ مم. روشناها العلويان الى الطحلة الصفراء تعترضها جدد سود. روشناها السفليان الى الطحلة الفضية || يرقاتها تبدو سمراء اللون ثم تنحرف الى الوردي وتنتهي بالاحمر ولذا يدعونها الديدان الحمر. لها جيلان في السنة. بياتها الشتوي تقضيه كخادرة تحت لحاء بعض الاشجار اخصها الكرمة. تظهر الفراشات في الربيع وتمتح مكنها على البراعم الزهرية والورقية فينقف عن يرقات تركب تلك البراعم || وفي جيلها الثاني الذي يبتدئ عادة في تموز تمتح الاناث مكنها على الثمار ومنها العنب فينقف عن يرقات دقيقة تدخل الثمار من حيث نقفت فتعطبها وتقيم فيها حتى انسلاخها الاخير ثم تتركها وتتوجه نحو اللحاء حيث تختبئ وتتحول الى خادرات.


عِرّ النخل

١٨٠٦٦ - **عِذْق، نَوْرَة** Corymbe (F). Corymb (E).
شكل من اشكال الازهرار يكثر في الفصيلة الوردية كازهرار الاجاص والتفاح.

١٨٠٦٧ - **عِذْقِيّات** Corymbifères (F).
Corymbiferous (E).
سبط من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر. ونعت تعريفي توصف به النباتات العذقية الازهرار.

١٨٠٦٨ - **عِذْي** Culture non irriguée (F).
Dry-farming (E).
كل نبات لا يسقيه الا المطر. خلافه زنة. الحنطة الزنة هي الحنطة المروية.


عرار

١٨٠٦٩ - **عِرُّ النخل*** Graphiola phaenicis (S).
Graphiole des dattiers (F).
وصم فطري سببه فطر مجهري من فصيلة العريات ورتبة الدعاميات || يصيب خوص النخل فتبدو كانها جرباء لانه يوشمها بنمشة صفية الشكل بنية اللون يعلوها عند محورها الاسمر، المنخفض الارتكاز، خيط دقيق مركب يحمل غبيرات الفطر || يقال للنخلة المصابة بهذا الوصم نخلة معرار || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول من ٢ الى ٢٫٥ ٪.

١٨٠٧٠ - **عَرَاب**
« شجر يفتل من لحائه الحبال. الواحدة عرابة. تأكله القرود » (اللسان).

١٨٠٧١ - **عَرَادَة** Sauterelle femelle (F).
الجرادة الانثى. Female locust (E).

١٨٠٧٢ - **عِرَار** Cri de l'autruche mâle (F).
صوت الظليم Cry of the male ostrich (E).


عرّاسة

١٨٠٧٣ - **عَرَار*، فريتيلاريا، حَشِيشَة الحَجَل**
Fritillaria (S). Fritillaire (F). Fritillary (E). Schachblume (D). Frittellaria (I).
جنس نباتات دوفصية برية وتزيينية من فصيلة الزنبقيات. ازهارها جرسية الشكل، معنقة، متدلية، يجمعها شمراخ تكلله ضمة من الاوراق اللسنة المتراكبة. انواعه المعروفة نحو ٣٠. عصارة بصلها جعالية المادة، حامزة الطعم، مسهلة وقد تصبح سامة عند الاكثار منها || اشهر انواعه ما يتبع.

١٨٠٧٤ - **عَرَار أَصْفَر** Fritillaria lutea (S).
Fritillaire jaune (F).
نوع من العرار. اوراقه العليا متعاقبة، ضيقة، سنانية. شمراخه يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. زهرته وحيدة كبيرة القد. لونها الى الصفار الكبريتي يعلوه تقطيع بنفسجي. ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٠٧٥ - **عَرَار العَجَم** Fritillaria persica (S).
Fritillaire de Perse (F).
نوع من العرار دوفصته غليظة متراكبة الاسفاط اللبدة. شمراخه يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه صغيرة، سنانية، متعاقبة، بحرية النصل، تركب الشمراخ بكامله. ازهاره عنقودية التجميع، صغيرة القد، عرفية الرائحة، لونها الى البنفسجي الازرق المواج || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٠٧٦ - **عَرَار الغَاب، تُولِيب المُرُوج**
Fritillaria meleagris (S). Fritillaire pintade, Pintade, Damier, Tulipe des prés, Œuf de vanneau (F). Checkred lily, Checkered tulip (E). Echte Schachblume (D). Frittèllaria meleagro, Meleagride (I).
نوع من العرار البري اوراقه متعاقبة تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ مم. شمراخه الزهري يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ازهاره تطول من ٣ الى ٥ سم. لونها الى الحمرة البنفسجية يعلوها تقطيع ابيض. ضروبه التزيينية عديدة فارقها لون الزهر || يستخرج من بصله، بعد سلقه، مادة نشوية مأكولة تشبه البطاطا.

١٨٠٧٧ - **عَرَار عَرِيض الوَرَق**
Fritillaria latifolia (S). Fritillaire à feuilles larges (F).
نوع من العرار اوراقه سنانية النصل مستعرضة. شمراخه يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. زهرته كبيرة القد وحيدة. لونها الى الحمرة الحمرية الموشحة بالاصفر || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٠٧٨ - **عَرَار قَيْصَرِيّ** Fritillaire impériale (F).
نوع من العرار يعرف باكليل الملك، اطلبه.

١٨٠٧٩ - **عَرَار مُذَهَّب** Fritillaria aurea (S).
Fritillaire dorée (F).
نوع من العرار اوراقه العليا متقابلة او ضمية التجميع، خيطية النصل. شمراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. زهرته تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الاخضر المذهب المواج يعلوه تقطيع حنطي || ازهراره يستمر طوال شهر نيسان.

١٨٠٨٠ - **عَرَّاسَة°*** Ophidium barbatum (S).
Ophidie barbu, Donzelle (F).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الجيتريات شائكات الزعانف. اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها نصلي الشكل، معتدل التبطيط، قريب الشبه بالشيق، يطول نحو ٢٥ سم. ثوبها الى المرجاني الفضي المواج يعلوه في الظهر تمشيح ازرق ويعلوه في الجانبين نمشة زرقاء سمراء. رأسها اسفيني الشكل، ذلق الخطم. زعانفها الظهرية والذيلية والشرجية متتابعة تشكل زعنفة واحدة. زعنفتها الحوضية طامسة. فكها الاسفل يتأخر عن الاعلى ويحمل اربع عذبات دقيقة مستطيلة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٨٠٨١ - عَرَاشَة ٥
Thigmotaxie, Thigmotropisme (F).
Thigmotaxy, Thigmotropism (E).
خاصة النباتات المتسلقة اذ تجعلها تلتف بسوقها على مساندها او تتعلق بحوالقها الحلزنة أو المحجمة .

١٨٠٨٢ - عَرَّاض ، تِنْصاب
Placier (F).
Town traveller (E).
من عرض الشيء لتصريفه او بيعه .

١٨٠٨٣ - عَرَّاط ٥*
Oniscia (S).
Oniscie (F). Oniscia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخوذيات . انواعه المعاصرة المعروفة ستة منتشرة في بحار البلاد الحارة || اصدافها شبه بيضية الشوزن ، لولبية التخديد الناشز ، مستطيلة الانفلاق الطولي القاطب ، قمية الاعقاب المستدقة الاطراف .


عَرَاط

١٨٠٨٤ - عَرَافَة الأتربة
Détermination des sols d'après la végétation spontanée
عرافة الاتربة اسلوب واقعي يقود الى معرفة نوعية الاتربة من نبوتها الطوعية ذلك لان لكل تربة نبوت تستقر فيها تلقائياً . وقد وضعنا في الجداول التابعة اعم هذه النبوت المدلالية واشهرها :

١ — نبوت الاتربة الرمليّة الساحليّة

أثل ، طرفاء (عدة انواع)	Tamarix
أريل أحمر	Statice maritime
حباحب الرمال	Linaria arenaria
حشيشة الرمال	Ammophila arenaria
حلال الغدران	Scirpus holoschaenus
ذيل الارنب	Lagurus ovatus
ذيل الفار البحري	Polypogon maritimum
سرغة دوفصية	Crepis bulbosa
سرمق بحري	Honeckenya peploides
سعادى (بعض انواع)	Carex
شعير الكثبان	Elymus arenarius
شنداب بحري	Eryngium maritimum
ظهيرة عقدية	Mesembryanthemum nodiflorum
عصوية الرمال	Phleum arenarium
علد مزدوج السنابل ، عنب البحر	Ephedra distachya
غاليون الرمال	Galium arenarium
فجيلة الشط	Cakile maritima
قردب الرمال	Polygonum maritimum
قرنفل الرمال	Dianthus gallicus
كتان بحري	Linum maritimum
لبلاب بحري	Calystegia soldanella
لسان الحمل القرني	Plantago coronopus
متيولا مقورة	Matthiola sinuata
مسباح (بعض الانواع)	Malcolmia
نجير ، سيفون	Agropyrum junceum
نوبان بحري	Herniaria maritima
هيشم الرمال	Kochia arenaria

٢ — نبوت الاتربة الرمليّة الداخليّة

أبو غلام حقلي	Spergularia campestris
إربس رملي	Arabis arenosa
أروا ابيض ، نجير ابيض	Agrostis alba
باقية جلبانية	Vicia lathyroides
حشيشة القناويل الحولية	Scleranthus annuus
حشيشة القناويل المعمرة	Scleranthus perennis
حميض الغنم	Rumex acetosella
خرطالية قرنفلية	Aira caryophyllea
خرطالية مبكارة	Aira praecox
درابة ربيعية	Draba verna
ذيل الجرذ	Vulpia Myurus
رบيدان مرعوي	Ornithopus sativus
سبرغولة حقلية	Spergula arvensis
سبرغولة ربيعية	Spergula vernalis
سعادى الرمل	Carex arenaria
سفرس ثلاثي الاصابع	Saxifraga tridactylis
شجير	Illecebrum verticillatum
شيلم رفيع	Arrhenatherum elatius
علوك مخروطي الورق	Selene conica
عنزع صغير	Eragrostis minor
عنزع عفاني	Eragrostis pilosa
عنزع كبير	Eragrostis major
عيفقان لسوني	Armeria plantaginea
لزولة	Luzula
لسان الحمل الرملي	Plantago arenaria
لسان الحمل المفدي	Plantago lagopus
مداهين لؤلؤي	Helianthemum guttatum
نوبان امرد	Herniaria glabra
نوبان مزغبر	Herniaria hirsuta
هرنوس	Agrostis spica venti

٣ — نبوت الاتربة السبخة وتدعى بحوجيّة او الف الملح

أبسنت بحري	Artemisia maritima
اشنان (جميع الانواع)	Salicornia
حرض	Salsola kali
خرّام	Aster tripolium
دلوق (جميع الانواع)	Suaeda
راسن بحري	Inula crithmoides
سرمق بحري	Atriplex halimus
شرونة لحمية الورق	Senecio crassifolia
عشبة المن البحرية	Glyceria maritima

لسان الحمل البحري	Plantago maritima
لسان الحمل لحميّ الورق	Plantago crassifolia

٤ — نبوت الاتربة الصوّانية ، براح

بتولا ثؤلولية	Betula verrucosa
جريس دراقيّ الورق	Campanula persicaefolia
جزيون ازرق	Jasione montana
حيّ العالم الظريف	Sedum Forsterianum
خبازة مسكية ، عطر	Malva moschata
خلنج رمادي	Erica cinerea
خلنج مكنسي	Erica scoparia
خلنج مهدب	Erica ciliaris
داذي انيق	Hypericum pulchrum
ديجيتال ارجواني	Digitalis purpurea
ديشار	Pteridium aquilinum
رببيدان قزم	Ornithopus perpusillus
رجل القطّ الشائع	Antennaria dioica
سميسم	Calluna vulgaris
سنديان لاطئ الزهر	Quercus sessiliflora
شرونة زغلية الورق	Senecio adonidifolius
شرونة لزجة	Senecio viscosus
شيزاء الصباغين	Genista tinctoria
عشبة القوى الفضية	Potentilla argentea
عكرش هاتك	Festuca heterophylla
فيرونيكا ربيعية	Veronica verna
فيرونيكا مخزنية ، لبلاب المجوس	Veronica officinalis
قرنفل دالي	Dianthus deltoides
قام آسي	Vaccinium Myrtillus
كرسفية حرجية	Gnaphalium sylvaticum
كستنة مبذولة ، شاهبلوط	Castanea sativa
ناردين المروج	Nardus stricta
ندّ سنبلي	Epilobium angustifolium
وزّال الشيح	Sarothamnus scoparius

٥ — نبوت الاتربة الطينيّة الرملية

اسقورديون مائي ، ثوم الحية	Teucrium scorodonica
أسل خشن	Juncus squarrosus
بتولا زغبية	Betula pubescens
بنفسج كلابي	Viola canina
بوسيدان غالي	Peucedanum gallicum
جريس عريض الورق	Campanula patula
حشيشة القمل الحرجية	Pedicularis sylvatica
حشيشة القمل المنقعية	Pedicularis palustris
حلال لبد	Scirpus compressus
خرطالية النميص	Aira caespitosa
داذي رطيب	Hypericum humifusum
دبح حقير	Scorzonera humilis
سحلب ابقع	Orchis maculata
سعادى (بعض الانواع)	Carex
سنديان مزند ، روبر	Quercus pedunculata
شيزاء جرمانية	Genista germanica
صفصاف الماعز	Salix capraea
عرق انجبار	Potentilla tormentilla
عكرش علجاني	Fistuca arundinacea
قرنفل ارميريه	Dianthus Armeria
قصوان شكس	cirsium ferox
قنطريون انيق	Erythraea pulchella
كرز عنقودي	Cerasus padus
لوبيلية محرقة	Lobelia urens
لوطس	Lotus uliginosus
مولينيه ، خرطالية زرقاء	Molinia caerulea
هربون صغير	Scutellaria minor
وزّال كبير	Ulex europaeus
وزّال مثدون	Ulex nanus

٦ — نبوت الاتربة الكلسيّة

ابنوس كاذب	Laburnum anagyroides
امروس الزهارين	Coronilla emerus
بربريس ، عود الريح	Berberis vulgaris
بقس دائم الخضرة	Buxus sempervirens
جويسة الصباغين	Asperula tinctoria
حاجبية (جميع الانواع)	Ophrys
خزامى ذكرية	Lavandula latifolia
خزامى مخزنية ، خيري البرّ	Lavandula officinalis
خس الغاب	Lactuca perennis
زفرين الجرد ، نبق مترادف	Rhamnus alaternus
زوفا	Hyssopus officinalis
سعتر البر ، زعتر	Thymus serpyllum
سعتر شائع	Thymus vulgaris
سنديان ازغب	Quercus lanuginosa
شبارق ، لتين القدماء	Ononis natrix
شقيق النعمان المبذول	Pulsatilla vulgaris
شنداب حقلي	Eryngium campestre
صريمة الجدي الدغلية	Lonicera xylosteum
صقلاب مخزني	Vincetoxicum officinale
صلبانية ضيقة الورق	Crucianella angustifolia
طلسمية ، هندباء زرقاء	Catananche caerulea
طوقريون جبلي	Teucrium montanum
طوقريون مخزني	Teucrium chamaedrys
عينون مبذول	Globularia
غرنوق دموي	Geranium sanguineum
غزّار فضيّ	Calamogrostis argentea
فوّة مرتحلة	Rubia peregrina
فيرونيكا انثى	Veronica teucrium

قرنوس ذكر	Cornus mas
قصوان فريش	Cirsium acaule
قلاع حسلي الورق	Brunella hyssopifolia
قلاع كبير الزهر	Brunella grandiflora
قنصور شائع	Colutea arborescens
قنطريون اجرب	Centaurea scabiosa
كتيبة	Andropogon ischaemum
كرلين شائع ، زند العبد	Carlina vulgaris
لنسير مبذول	Linosyris vulgaris
محلب	Cerasus mahaleb
مخلص	Sorbus aria crantz
مداهين شائع	Helianthemum vulgare
مغثرية مهدبة	Melica ciliata
ندغ الجبل	Satureia montana
نمت الغنم	Hippocrepis comosa
وزّال الشرق	Spartium junceum
ياسم معروف	Ligustrum vulgare

٧ — نبوت الاتربة الطينيّة الكلسيّة

أبو سلام ، عشرق	Circaea lutetiana
أسل بحري اللون	Juncus glaucus
اكيلاجيا عقابية	Aquilegia vulgaris
إمروس ارقش	Coronilla varia
بيلسان صغير ، خمان صغير	Sambucus ebulus
تفاف معروف	Sonchus oleraceus
ثرغول كبير	Bromus asper
جريس الست ، قفاز مريم	Campanula trachelium
جريس ضميّ	Campanula glomerata
جلبان مدرّن	Lathyrus tuberosus
حشيشة السعال	Tussilago farfara
حليلاب منجليّ	Buplerum falcatum
حلبوب معمّر	Mercurialis perennis
داذي مخزني	Androsaemum officinalis
دفنة عود الغار	Daphne laureola
رجل المعزى ، حشيشة المعزى	Aegopodium podagraria
زان معروف	Fagus sylvatica
سحلب ذكر	Orchis mascula
سحلب عريض الورق	Orchis latifolia
سحلب قرمزي	Orchis incarnata
سطاقس حولي	Stachys annua
سطاقس سنبلي	Stachys recta
سعادى حرجي	Carex sylvatica
سعادى مدلى	Carex pendula
سلسفيل المرج	Tragopogon pratensis
سورنجان الخريف	Colchicum automnale
سوسن منتن ، قسورس	Iris foetidissima

سيسارون كبير	Pastinaca sativa
شنجبار مخزني	Lithospermum officinale
صابونية مخزنية	Saponaria officinalis
عشبة القوى المسطحة	Potentilla reptans
عشبة القوى الوزية	Potentilla anserina
فربيون الفجر	Euphorbia helioscopia
فربيون مثآلل	Euphorbia verrucosa
قرطب الزرع	Melampyrum arvense
قنطريون صغير ، مرارة الحنش	Erytraea centaurium
كرّاث الدب	Allium ursinum
لتين الحقل	Ononis campestris
لتين شائك	Ononis spinosa
لخنيس وردي	Lychnis flos-cuculi
لوتيا نافعة ، حشيشة الجرح	Anthyllis vulneraria
لوطس قرني	Lotus corniculatus
مرّان شامخ	Fraxinus excelsior
مشط الراعي ، شوك الدرّاج	Dipsacus fullonum
نبق مسهل	Rhamnus cathartica
نجير كلبي	Agrostis canina
ندّ عفائي	Epilobium hirsutum
نعنع صعتري	Mentha arvensis
ميردان شائع	Falcaria vulgaris


٨ — نبوت الاتربة المنقعيّة

أخيلية بقلة العطاس	Achillea ptarnica
آذان الفار المنقعيّ	Myosotis palustris
أسل (بعض الانواع)	Juncus
افلوس ثلجي	Viburnum opulus
امسوخ كبير	Equisetum maximum
امسوخ منقعيّ	Equisetum palustre
بلاّن مخزني	Sanguisorba officinalis
جيوم نهري	Geum rivale
حشيشة القمل المنقعية	Pedicularis palustris
حلال الحصر	Scirpus caespitosus
حور رجراج	Populus tremula
خنازيرية المناقع	Scorphularia aquatica
خنازيرية عقداء	Scorphularia nodosa
رعراع شائع	Pulicaria vulgaris
سطاقس المناقع	Stachys palustris
سعادى (بعض الانواع)	Carex
سمفوطن مخزني	Symphytum officinale
صفصاف الماعز	Salix capraea
صناب الماء	Cardamine pratensis
عشبة القوى المنقعية	Comarum palustre
عين البقر	Schaenus nigricaus
غفث ابن سينا	Eupatorium cannabinum
فرندل مبذول	Lythrum salicaria

ڤيرونيكا قرّة العين	Veronica beccabungua
قصب ، بوص	Arundo phragmites
قصعة الماء الشائعة	Hydrocotyle vulgaris
قصوان المناقع	Cirsinus palustre
كلاديون منقعيّ	Cladium mariscus
مغث غروي	Alnus glutinosa
ناردين مخزني	Valeriana officinalis
نعنع الماء	Mentha aquatica

٩ – نبوت الاتربة الطربيّة وهي بمعظمها نباتات ناقسة

ارنيكا جبلية ، زهرة العطاس الجبلية	Arnica montana
اطريلال حالقي	Carum verticillatum
اندروميده كثيرة الورق	Andromeda polifolia
بنفسج منقعيّ	Viola palustris
جعص معمر	Swertia perennis
خلنج رباعيّ الاهداب	Erica tetralix
سرخس ملكي	Osmonda regalis
سعادى (بعض الانواع)	Carex
سوحر مدّاد	Salix repeus
طحلب المناقع (جميع الانواع)	Sphagnum
عاشم منقعيّ	Triglochin palustre
قام صغير	Oxycoccos palustris
كوشاد منقعيّ	Gentiana pneumonanthe
لوبيلية محرقة	Lobelia urens
نفل الماء	Menyanthes trifoliata
نيدمان مستدير الورق	Drosera rotundifolia
نيدمان مستطيل الورق	Drosera longifolia


عراوة داذية الورق

١٨٠٨٥ – عَرَاوَة Spiraea (S). Spirée (F). Spiraea (E).

جنس نباتات برية وتزيينية وطبية من فصيلة الورديات . انواعه كثيرة العدد جميعها جنبات وجنيبات . اوراقها متعاقبة ، عابلة ، مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية الشكل والتجميع . اما الاخصائيون في علم النبات فيقسمون انواع العراوة الى ثلاث فئات : – الفئة الاولى تشمل الانواع ذات الازهرار الصيواني والعنقودي غير المتشعب . – الفئة الثانية تشمل الانواع ذات الازهرار العذقي . – الفئة الثالثة تشمل الانواع ذات الازهرار العثكولي والعنقودي المتشعب || اشهر انواعه الطبية والتزيينية ما يتبع .


عراوة عسقولية

١٨٠٨٦ – عَرَاوَة بَيْضَاء Spiraea cana (S). Spirée blanchâtre (F).

جنيبة تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم. نصلها مسنن الزام الاخير ، خملي الصفحة السفلى البيضاء اللون || ازهار نورتها كثيرة العدد ، ضمية التجميع ، صغيرة القد ، بيضاء اللون ، غبراء المواج || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٨٧ – عَرَاوَة خَوْخِيَّة الوَرَق Spiraea prunifolia (S). Spirée à feuilles de prunier (F).

جنيبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها بيضية مقطوطة القاعدة تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها خملي الصفحة السفلى || ازهار نورتها تعد من ٣ الى ٥ وهي صيوانية التجميع بيضاء اللون || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٠٨٨ – عَرَاوَة دَاذِيَّة الوَرَق *

Spiraea hypericifolia (S). Spirée à feuilles de millepertuis (F).

جنيبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كاملة ، مستطيلة ، مسننة الزام الاخير . نصلها ازغب البشرة ثلاثي العروق او خماسيها || ازهار نورتها تعد من ٥ الى ٧ وهي صيوانية التجميع ، بيضاء اللون || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٨٩ – عَرَاوَة دُغْلاس Spiraea douglasi (S). Spirée de Douglas (F).

جنبة تزيينية تعلو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية مستطيلة . نصلها يطول نحو ٨ سم. وهو خملي الصفحة السفلى ، منشاري الحافة في زامه الاخير || ازهارها عنقودية التجميع ، وردية اللون العابق || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

١٨٠٩٠ – عَرَاوَة زَبَّاء Spiraea pubescens (S). Spirée pubescente (F).

جنبة تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها ارجوانية . اوراقها اهليلجية مقطوطة القاعدة . نصلها خملي الصفحة السفلى ، مسنن الزامين الاخيرين || ازهار نورتها متوسطة العدد ، ضمية التجميع ، لونها الى البياض الاصفر المواج . ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩١ – عَرَاوَة صَفْصَافِيَّة الوَرَق

Spiraea salicifolia (S). Spirée à feuille de saule (F).

جنبة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية تطول من ٤ الى ٨ سم. نصلها عابق الخضار مسنن الحافة يستعمل في غش الشاي || ازهارها وردية اللون ، عثكولية التجميع ، هرمية الشكل ، عثكولها يطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٨٠٩٢ – عَرَاوَة صِينِيَّة Spiraea chinensis (S). Spirée chinoise (F).

جنيبة تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مستديرة مفصصة . نصلها خملي الصفحة السفلى الطحلاء اللون . ازهار نورتها خلية الاعضاء ، متوسطة العدد ، صيوانية التجميع ، لونها الى البياض الاصفر المواج || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩٣ – عَرَاوَة عُسْقُولِيَّة *

Spiraea filipendula (S). Spirée filipendule, Filipendule (F). Common-dropwort, Italian may (E). Knollenmädesüss, Knolliges Mädesüss (D). Spirea filipendula, Erba peperina (I).

جنيبة برية طبية تعلو نحو ٦٠ سم. جذورها عسقولية عقدية . اوراقها اهليلجية ذربة . نصلها منشاري الحافة. ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون عثكولية التجميع. ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز || عساقلها حامزة الطعم، طبية ومدرة للبول .

١٨٠٩٤ – عَرَاوَة كَنْتُون Spiraea cantoniensis (S). Spirée de Canton (F).

جنبة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ابيدة، سنانية ،

مسننة الزام الاخير || ازهار نورتها قليلة العدد، صيوانية التجميع، متوسطة القد، متراكبة البتلات المكبسة، لونها الى البياض الموشح بالاخضر || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٨٠٩٥ - عَرَاوَة لِحْيَة التَّيْس *، ذَقْن المَعْزى
Spiraea aruncus (S). Spirée de chèvre, Barbe de bouc (F). Goat's beard, Steeple weed (E). Waldgeissbart, Spierstande (D). Spirea spigata, Barba di capra (I).
جنيبة برية طبية تعلو نحو ٨٠ سم. اوراقها بيضية مقطومة القاعدة تطول نحو ٤ سم. نصلها خماسي العروق، خلي الصفحة السفلى || ازهارها بيضاء اللون، عثكولية التجميع شكل عثكولها يشبه لحية التيس || وهي من النباتات الطبية تدر البول وتفيد اوجاع المفاصل والالتهابات.

١٨٠٩٦ - عَرَاوَة مُجَعَّدَة Spiraea bullata (S).
Spirée à feuilles cloquées (F).
جنيبة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها بيضية الشكل لا قياسية التسنين. نصلها مجعد الصفحة، خلي البشرة، متماوج اللون || ازهارها وردية، صغيرة القد، لبدة التجميع. نورتها عذقية الشكل || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف.

١٨٠٩٧ - عَرَاوَة مزيَّانَة Spiraea bella (S).
Spirée décorative (F).
جنيبة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. فروعها فارشة مضلعة. اوراقها سنانية الشكل، نصلها عابق الخضار ثنائي التسنين || ازهار نورتها عذقية التجميع، وردية اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٨٠٩٨ - عَرَاوَة مَلِكَة المُرُوج *
Spiraea ulmaria (S). Spirée ulmaire, Ulmaire, Reine-des prés (F). Meadow-sweet, Queen of meadows (E). Echtes Mädesüss, Weisenkönigin (D). Ulmaria regina del prati (I).
جنيبة برية طبية تعلو من ٢٥ الى ١٠٠ سم. اوراقها مركبة. وريقاتها اهليلجية سنانية. نصلها بارز العروق والتسنين. ازهارها بيضاء اللون، خضراء المواج، عذقية التجميع || وهي من النباتات التي تدخل في الطب التجانسي. نقيعها يفيد الاستسقاء والالتهابات والحميات والسعال. ويستخرج من قضبانها الفتية عصارة لزجة صفراء اللون تحوي الكثير من الحامض العراوي (acide spiréique).

١٨٠٩٩ - عَرَاوَة ويلْسُن Spiraea Wilsoni (S).
Spirée de Wilson (F).
جنبة تعلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. فروعها زباء اللحاء. اوراقها مشرمة، نصلها اغبر اللون، خلي البشرة على صفحتيه || ازهار نورتها عذقية التجميع، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى البياض الاصفر المواج || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨١٠٠ - عَرَاوَة يابانية Spiraea nipponica (S).
Spirée nippone (F).
جنبة تعلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها بيضية مقطومة القاعدة، طولها نحو ٢٠ مم وعرضها ١٦. نصلها خلي الصفحة السفلى الغبراء المواج || ازهار نورتها كثيرة العدد، ضمية التجميع، صغيرة القد، مستطيلة البتلات، بيضاء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٨١٠١ - عَرَاوِيَّات Spirées (F).
سبط من فصيلة الورديات، اشهر اجناسه العراوة.

١٨١٠٢ - عَرَائِس المَاء Naiadaceae (S).
Naïadacées (F). Naiadaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠ جميعها مائية. ازهارها وحيدة الشق || اشهر اجناسها عروس الماء.

١٨١٠٣ - عَرَائِس النيل
هي النيلوفر الابيض، اطلبه.

١٨١٠٤ - عَرَّب Cautériser (F) To cauterize (E).
عرّب الدابة: بزغها على اشاعرها ثم كواها.

١٨١٠٥ - عَرَبَة، شاحِنَة Voiture agricole (F).
Farmer vehicle (E).
عجلة كبيرة تستعمل في نقل المحاصيل الزراعية وغيرها من سائر الاشياء.

١٨١٠٦ - عُرْبُج Chien de chasse (F). Pointer (E).
هو الشَمّ اي كلب الصيد.

١٨١٠٧ - عِرْبِدّ هو الاربد، اطلبه.

١٨١٠٨ - عَرَبْرَب هو سماق الصباغين، اطلبه.

١٨١٠٩ - عُرْبُك Urbec (F).
حشرة تدعى رنشيت الكرمة، اطلبها.

١٨١١٠ - عُرْبُون، عَرَبُون Arrhes (F).
Earnest, Deposit (E).
هو مبلغ من النقد او اي عين منقولة يدفعها احد طرفي العقد الى الآخر ساعة التعاقد.

١٨١١١ - عِرْبِيج
العربيج نوع من الكلاب الاسيوية الضامرة الخصر.

١٨١١٢ - عُرَّة هي المعرة، اطلبها.

١٨١١٣ - عَرْتَن * Myricaria (S).
Myricaire, Petit tamarix (F). Small tamarisk (E). Rispelstrauch (D). Piccolo tamarisco (I).
جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الاثليات. انواعه قليلة. سوقها قرعاء مستطيلة القضبان الجوزية اللون. خراعيبها دقيقة تنتهي بالعناقيد الزهرية || وهو من النباتات السبروتية التي تعيش في اي مكان كان حتى بين الصخور || اعرف انواعه ما يلي.

١٨١١٤ - عَرْتَن جِرْمَانِي Myricaria germanica (S).
Myricaire d'Allemagne (F).
جنبة برية وتزيينية تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. خراعيبها دقيقة تسمك نحو ٣ مم. عناقيدها الزهرية كبيرة رهلة. ازهارها صغيرة القد، وردية اللون، بيضاء المواج. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٨١١٥ - عَرْتَن دَوْرِي Myricaria dahurica (S).
Myricaire de Daourie (F).
جنبة برية وتزيينية تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. خراعيبها غليظة تسمك نحو ٦ مم. عناقيدها الزهرية كبيرة القد، لبدة. ازهارها صغيرة، وردية اللون، مخروطية القنابات الحنطية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.


عراوة لحية التيس


عراوة ملكة المروج



عرتن

١٨١١٦ - **عَرَتُون ، جَوْز مُرَّاني ، جَوْز مُجَنَّح**
Pterocarya (S). Ptérocaryer (F).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الجوزيات مهدها البلاد الاسيوية ، انواعه قليلة جميعها اشجار فرعاء ، دغلة ، كبيرة الحجم وارفة الظل . اوراقها صباغية عابلة مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ٢٥ مسننة الحافة تشبه اوراق المران ولذا دعوها الجوز المراني . اما ثمارها فجوزية مجنحة وهذا ايضاً ما جعل بعضهم يسميها الجوز المجنح . الثمرة صغيرة القد ، غلافها الجلدي لاصق بالقشرة الخشبية ، لبابها حنطي اللون بيضي الشكل لا يؤكل .

١٨١١٧ - **عَرَتُون صِينِي** Pterocarya stenoptera (S).
Ptérocaryer de Chine (F).
شجرة من العرتون تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها طويلة المعاليق ، وريقاتها لسنة تطول من ١٠ الى ١٢ سم . نصلها ازغب الصفحتين . ثمارها بحجم البندق ، اجنحتها ضيقة مستطيلة || مهدها الصين . اوراقها صباغية .

١٨١١٨ - **عَرَتُون مُرَّاني الوَرَق**
Pterocarya fraxinifolia (S). Ptérocaryer à feuilles de frêne (F).
شجرة من العرتون تعلو من ١٢ الى ٢٠ م . اوراقها مستطيلة المعاليق ، وريقاتها نحو ٩ سم . نصلها عابق الصفحة العليا باهت السفلى . ثمارها بحجم البندق ، اجنحتها وافرة العرض قليلة الطول || مهدها العجم والقفقاس . تستعمل للتزيين ، اوراقها صباغية .

١٨١١٩ - **عَرَتُون يَابَانِي** Pterocarya rhoifolia (S).
Ptérocaryer du Japon (F).
شجرة من العرتون تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها جلدية النصل الاصفر اللون ، صفحته العليا ملساء البشرة اما السفلى فزباء . ثمارها بحجم الجوز الصغير || مهدها اليابان وقد انتشرت زراعتها التزيينية نظراً لغرابة شكلها ولاصفرار اوراقها .


عرتيل

١٨١٢٠ - **عَرتِيل** ٥* Artabotrys intermedia (S).
Artabotrys à parfum (F).
نبات عطري سرعي معمر من فصيلة القشديات . منبته بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية اخصها الهند وجاوا . ويزرع كنبات صناعي لاستثمار عطره || يستخرج من ازهاره دهن عطري فاخر الصنف شائع الاستعمال في الهند وجاوا وسائر الاقطار الاسيوية .

١٨١٢١ - **عَرْتِيمَة** ٥ Artemia (S).
Artémie (F). Artemia (E).
دويبة من القشريات الدنيا خيشوميات الاطراف . تعيش في المناقع والغدران السبخة حيث الملوحة لا تقل عن ملوحة البحر وقد تفوقها || جسمها عادم اللحاف . عيناهـا مزندتان . زباناها مستطيلان عند الذكر . ارجلها الصدرية صفيحية الشكل .

١٨١٢٢ - **عَرَج** Boiterie (F). Halting, Limpig (E).
عطب يحل بقوائم الدواب فاذا كان متقطعاً اعتبر من العيوب المبطلة للبيع .

١٨١٢٣ - **عَرْجَاء** العرجاء هي الضبع ، اطلبها .

١٨١٢٤ - **عُرْجُد** ، Rameau tortueux (F).
Tortuous bough (E).
هو الفند العادم الاستقامة الكثير التعاريج والعقد .

١٨١٢٥ - **عُرْجُود** Rafle (F). Grape-stalk (E).
هو العنقود من العنب وغيره بعد انتزاع حبه .

١٨١٢٦ - **عُرْجُون**
ضرب من الكماة قدر شبر وهو طيب ما دام غضاً ، وهو كالفطر ييبس وهو مستدير .

١٨١٢٧ - **عُرْجُون** Rameau (F). Bough (E).
هو الفند المحول قبل ان يكون غصناً . ج عراجين .

١٨١٢٨ - **عُرْجُونِيّ** Ramaire (F). Ramal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما ينشب في العرجون من ابن وزمعات .

١٨١٢٩ - **عَرَدَ** عرد النبات : طلع وانتصب واشتد .

١٨١٣٠ - **عَرْد** العرد : الحمار في قطيع الغنم .

١٨١٣١ - **عَرْدَاد** Eléphant de somme (F).
Elephant of burden (E). العرداد : الفيل العامل .

١٨١٣٢ - **عَرْدَمِيَّة** ٥ Phallisme (F). Phallism (E).
العردمية عبادة العردم عند الاقدمين كالسومريين والمصريين والكنعانيين والفينيقيين والاشوريين وعرب الجاهلية واليونان .... طقوس وثنية قوامها اقامة الشعائر التعبدية امام نصب يرمز الى العردم لانه بمعتقدهم محور الحياة في الكون .

١٨١٣٣ - **عُرْدُوس الصَّنَوْبَر البَرِّيّ** ٥
Aradus cinnamomeus (S).
Arade du pin sylvestre (F).
حشرة خاضلة من فصيلة العردوسيات . جسمها صغير ، مبطط ، يطول نحو ٤ مم . عند الذكر ، ونحو ٦ مم . عند الانثى || ثوبها الى الحنطي الامغر يعلوه مواج يراوح من الشقحة الى الغبرة . رأسها مزخرف بنتوءات واطناف . خطمها ينغمن في اخدود لا يتجاوز الحلقة الصدرية الاولى . عيناها جانبيتان . زباناها معتدلا الغلاظة . كوسلها مقطوم القاعدة والمقدم . حجفتها قلبية ، صغيرة . حنجبة الظهران منسجة بالاغبر . ظهرانها اسود العروق ، يلحف البطن دون الحتار . حتار بطنها اسود التجذيع . قوائمها صغيرة || تألف المواقع التي يكثر فيها البرز . تعيش على الاهداب .

١٨١٣٤ - **عُرْدُوس العَفْص** ٥
Aradus corticales (S).
Arade plat (F).
حشرة دامنة من فصيلة العردوسيات . جسمها صغير مبطط ، يطول نحو ٦ مم . رأسها مزخرف . عنقها معتدل الطول . خطمها ينغمن في اخدود يمتد حتى الحلقة الصدرية الثانية . عيناها صغيرتان . زباناها معتدلا الغلاظة . حجفتهـا صغيرة . ظهرانها عادم الحنجبة ، لا يلحف كامل البطن || رأسها وزباناها الى الحنطي الاسمر . كوسلها وحجفتها الى الحنطي المبقع والمخطط بالاسود . بطنها احمر التبقيع ، اسمر التسنيج المعترض . الصفحة السفلى الى السمرة القاتمة || تألف الغابات . تعيش تحت قشور العفص والسنديان قوتها المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٥ - **عُرْدُوسِيَّات** ٥ Aradidae (S).
Aradidés (F). Aradidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات

الجناح . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مبططة . رؤوسها مزخرفة . اخطامها قصيرة ، محضونة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . قوائمها صغيرة . ارساغها ثنائية العقل || جميعها خاضلة او دامنة تعيش على اوراق النبات او على المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٦ - عِرْدِيل أَرْبَد ٥*

Adelocera murina (S).
Adélocère gris souris (F). Adelocera murina (E).
حشرة خاضلة ومفترسة من فصيلة السالوليات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها فسيح الارجاء يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة واميركة الشمالية . تألف البراري والمباقل والحقول المزروعة . خنافسها تعيش على اوراق النبات من مختلف الفصائل ومنها البقول التي تفضلها على غيرها . يرقاتها التي تعيش في التربة ، نحو اربع سنوات لاكمال دورتها الحياتية ، تفتك بجذور الزروع والبقول والنباتات التزيينية والاشجار المثمرة وتفترس اساريع بعض الحشرات وكزود ذوات الجناحين || جسمها متوسط القد ، اهليلجي الشكل ، يطول من ١٢ الى ١٨ م م. ثوبها الى السمرة العابقة يعلوها زغب اطحل يحمل اللون الى الربدة . رأسها مستعرض الشكل . خطمها مخروطي . فكاها ضليعان . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان ماتحتان . كوسلها قليل الاحديداب . ارساغها خماسية العقل ، مجنحة المخالب || الانثى ابيز قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً واضخم بطناً || جيلها رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسعى على الارض بخفة واذا وقعت على ظهرها تطفر لاستعادة وضعها الطبيعي .

١٨١٣٧ - عَرَز Gastridium (S). Gastridie (F).
جنس نباتات عشبية برية مرعوية من فصيلة النجيليات انواعه المعروفة قليلة منبتها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . تتميز انواعه بضخامة سنيبلاتها المكروشة الشكل || بعض انواعه ينبت طوعياً في الجرود اللبنانية .

١٨١٣٨ - عِرْس ، عِرْسَة هو ابن عرس ، اطلبه .

١٨١٣٩ - عُرْسُول * Ortixeius Meiffreni (S).
Ortixèle de Meiffren (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزقزاقيات . موطنه بعض مناطق افريقية الاستوائية يجوبها في طلب القوت . يألف ضفاف مجاري الماء والبحيرات والمستنقعات . قوته الحشرات والديدان وبعض الاعشاب المائية . ملجئه الحياتي جماعي || جسمه صغير القد ، رشيق القوام ، مفلطح الرأس ، صغير المنقار المدبب الطرف . جناحاه كبيران لاحفان . ذنبه مستدير الطرف . ثوبه الى الشقحة الموشحة بالابيض . رأسه كستني اللون . عيناه مكحلتان . محمراه الى البياض العاجي . منقاده ورسغاه الى السمرة الحنطية || يدثن افحوصه في التربة بين الاعشاب الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات . ترخيمها يستمر نحو ١٥ يوماً . الذكر يؤمن لها الغذاء .

١٨١٤٠ - عِرْسِيَّات
هي فصيلة السموريات ، اطلبها .

١٨١٤١ - عَرْش Alarch
العرش مجموعة كواكب صغار تتقدم السماك الاعزل .

١٨١٤٢ - عَرْش الثُّرَيَّا
مجموعة كواكب بالقرب من الثريا .

١٨١٤٣ - عُرْشُق هو ورد الهند ، اطلبه .

١٨١٤٤ - عُرْصُد مُتَقَلِّب ٥*

Orsodacne variabilis (S).
Orsodacne variable (F). Orsodacne variabilis (E).
حشرة واشعة خاضلة من فصيلة النضاريات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف المواقع التي يكثر فيها الزعرور والبرقوق والمحلب والكرز . خنافسها تعيش على ازهار النباتات المذكورة وعلى ازهار الصيوانيات . يرقاتها تلغم الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٨ م م. ثوبها متقلب الالوان تغلب فيه الشقحة الحنطية المواج مع اسوداد الرأس . رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها خيطيان دقيقان . خطمها مخروطي مزنق الطرف . ظهرانها مستدير المؤخر اللاحف . غمداها معتدلتا الصلابة ، متتابعتا التحزيز الخفيف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمنح المكن على نصال الاوراق || واليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٢ م م. جسمها دقيق الجرم ، شبه اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب النحيلة ، اكهب اللون ، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في الجثالة ضمن صلجة من المواد النباتية والترابية المعجونة بالريال .

١٨١٤٥ - عَرْصَف Ajuga, Bugula (S). Bugle (F).
جنس نباتات عشبية برية طبية من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة معظمها طبي ينفع الجرح والصدر والسعال . ويقال انه يقوي الدم || اشهر انواعه ما يتبع .

١٨١٤٦ - عَرْصَف جَعْدِيّ *


Ajuga iva (S). Ivette musquée, Ive, Petit-if (F). Herb ivy, Musky bugle (E). Ivygünsel (D). Bugula muschiata, Erba iva (I).
عشبة معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها كاملة مستطيلة ، مسننة الحافة . ازهارها ارجوانية اللون ، عنقودية التجميع . اوراقها وازهارها وجميع اجزائها مسكية العرف المستحب الفواح . ازهرارها يستمر طوال شهر نيسان .


١٨١٤٧ - عَرْصَف شَرْقِيّ *


Ajuga orientalis (S). Bugle d'Orient (F).
عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. سوقها مستطيلة الزغب الصوفي الشكل . اوراقها بيضية لسنة . ازهارها سنبلية التجميع ، زرقاء اللون يعلوها مراج وردي . قناباتها مفصصة ومسننة الحتار || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨١٤٨ - عَرْصَف شَنْدَقُورَه * ، عَرْصَف مَدَّاد


Ajuga reptans (S). Bugle rampant (F). Bugle weed Common bugle (E). Kriechender Günsel, Lorenzkraut (D). Bugula, Lorenzia, Soldola (I).
عشبة معمرة غليظة الارومة . سوقها جذرية مدادة تعلوها


عرديل اربد


عرسول


عرصد متقلب


عرصف جعدي


عرصف شرقي


عرصف شندقوره


عرصف شيّا

عرصن

عرطوس ملتبس


عرطون

قضبان ترتفع من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقها القرصية مدبجة بالجوزي والاصفر الاسفع المواج. ازهارها عنقودية التجميع زرقاء اللون || ازهرارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٨١٤٩ - عَرْصَف شيًّا * Ajuga chia (S).
Bugle chia (F). Chia bugle (E). Chia Günsel (D). Ajuga chia, Bugula chia (I).
عشبة معمرة تعلو من ١٠ الى ٤٠ سم. اوراقها الجذعية السفلى مستطيلة. عنقودها الزهري يمتد على طول الساق. ازهارها زرقاء اللون. قناباتها قصيرة تبنية || ازهرارها يستمر من ايار الى آب.

١٨١٥٠ - عَرْصَف صَنَوْبَرِيّ ، كمافيطوس
Ajuga Chamaepitys (S). Bugle petit-pin, Chamépitys, Ivette (F). Ground pine, Yellow bugle (E). Gelber Günsel, Ackergamander (D). Bugula ivartetica, Camepizio (I).
عشبة حولية تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها ثلاثية التشريم الهدبي. ازهارها صفراء اللون سنبلية التجميع || ازهرارها يستمر من نيسان الى تشرين الاول.

١٨١٥١ - عَرْصَف هَرَمِيّ Ajuga pyramidalis (S).
Bugle pyramidal (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٢٥ سم. ساقها مضلعة زباء اللحاء. اوراقها مستطيلة، نصلها متمعج الصفحة العابقة الخضار البحري. ازهارها عنقودية التجميع الهرمي الشكل، لونها الى الزرقة البنفسجية || ازهرارها يستمر من نيسان الى آب.

١٨١٥٢ - عُرْصُم Streptosolen (S).
Streptosolène (F).
جنس نباتات جنبية تزيينية معمرة من فصيلة الباذنجانيات. سوقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها ابيدة، كاملة، بيضية الشكل، نصلها خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها برتقالية اللون، عذقية التجميع، تاجية الارتكاز. ثمارها جوزية القد، بيضية الشكل، مقطومة العقب، لبية السوذق. بزورها عدسية صغيرة، رقيقة، حنطية اللون || ازهرارها يستمر طوال الربيع.

١٨١٥٣ - عَرْصَن * Sidérodendron (F).
جنس اشجار حرجية من فصيلة الفويات. انواعه قليلة العدد منبتها البلاد الحارة. سوقها فرعاء تعلو من ١٢ الى ٢٥ م. اوراقها متقابلة اهليلجية مستطيلة. ازهارها عنقودية التجميع، تاجية الارتكاز، ثمارهـا عنبية. اخشابها ناعمة الرقعة، ثقيلة الوزن، شديدة الصلابة، خمرية اللون، فاخرة الصنف، تستعمل في الصناعات الثمينة.

١٨١٥٤ - عَرْض Latitude
المسافة الكائنة بين موقع معين وخط الاستواء.

١٨١٥٥ - عَرْض Offre, Proposition (F).
Offer, Proposal (E).
هو طلب ابرام عقد يتفق مع الشروط المفروضة.

١٨١٥٦ - عَرَضِي Accidentel, Fortuit (F).
Incidental, Casual (E).

١٨١٥٧ - عَرْطَب هو القنطريون الكبير، اطلبه.

١٨١٥٨ - عَرْطَنَث Artanthe (F).
نوع من التامول. جنبة معمرة من فصيلة الفلفليات اوراقها طبية وفاعطة ومنهم من يستعملها مضغاً. راجع تامول ضيق الورق.

١٨١٥٩ - عَرْطَنِيثا هو السكع، اطلبه.

١٨١٦٠ - عُرْطُوس مُلْتَبِس *° Athous obscurus,
Athous hœmorrhoidalis (S). Athous confus, Taupin confus (F). Athous obscurus (E).
حشرة مؤذية ناهمة مفترسة من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم الاصقاع الاوروبية. تألف المباقـل والحقول المزدرعة والادغال والاحراج. خنافسها تعيش على بتلات الازهار واوراق القراص والحرشف. يرقاتها مؤذية تقضم جذور النجيليات والبقول والبطاطا والشوندر وتفترس كل ما تستطيع من الحشرات || جسمها متوسط القد يطول من ١١ الى ١٤ مم. ثوبها ملتبس الالوان، اسود الرأس والكوسل، احمر البطن، كستني الظهران، اسمر الجرامز. رأسها صغير الجرم. زباناها خيطيان، مستطيلان. عيناها صغيرتان بارزتان. ظهرانها متتـابع التحزيز الغمدي القاطب. ارساغها خماسية العقل تتميز باستطالة العقلة الاولى وبقصر الرابعة || الانثى تدعى عرطوسة وهي اميز قداً من الذكر واكمد ثوباً منه واقصر زباناً || جيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو تدرك الكمال الجسموري بعمر ثلاث سنوات فيصبح طولها نحو ٢٧ مم. ثوبها الى الصفرة الصنابية يعلوها مواج امغر.

١٨١٦١ - عُرْطُون *° Orthonyx (S).
Orthonyx (F). Orthonyx (E).
جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المانوريات. انواعه المعروفة اربعة موطنها استرالية وزيلندة الجديدة. تألف الاحراج والغابات العاتية الاشجار. ملجئها الحياتي زوجي. قوتها الحشرات والنمل والثمار والبزور || اجسامها متوسطة القد، رشيقة القوام تطول من ٢٤ الى ٣٢سم. رؤوسها معتدلة الجرم. مناقيرها رقيقة صغيرة. اجنحتها مستديرة. اذنابها مستطيلة، مقطومة الاطراف. اثوابها متباينة الالوان تكثر فيها الكهبة الحنطية المواج والربدة السمراء. جميعها مرقوشة الرداء والجناح والذنب || تدش اعشاشها في الادغال القليلة الارتفاع عن سطح الارض. الاناث تحضن وحدها من بيضة الى بيضتين على مرتين او ثلاث مرات في الحول. الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع. الذكور تؤمن الحماية والغذاء.

١٨١٦٢ - عِرْطِيل ° Erotylus (S). Erotyle (F).
جنس حشرات من غمديات الاجنحة دبوسيات القرون وفصيلة العرطيليات. انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية || اجسامها شبه بيضية الشوزن، محدبة الصفحة العليا، تطول من ٦ الى ١٠ مم. اثوابها ملونة، زاهية الخضاب وسمها المؤذرة والمجذعة والمبقعة. تعيش على جميع انواع الفطور اخصها الليفية التركيب.

١٨١٦٣ - عرْطيليّات ٥ Erotylidae (S).
Erotylidés (F). Erotylidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة دبوسيات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها متباينة القد والشكل ، منها البيضية والاهليلجية والاسطوانية ، تطول من ٤ الى ١٦ مم. اثوابها جميلة الخضاب الزاهي الاسفع المواج . قرونها الاستشعارية مؤلفة من ١١ فصلة ، الفصل الثلاث الاخيرة دبوسية الشكل . ارساغها خماسية العقل . العقلة الرابعة شديدة الصغر تكاد لا تظهر || اشهر اجناسها العرطيل والطخروف .

١٨١٦٤ - عرْعر ، شيزي Juniperus (S).
Genévrier, Genièvre (F). Juniper tree (E). Gemeiner Wacholder (D). Ginepro (I).
جنس نباتات حرجية وتزيينية من السرويات . انواعه عديدة ، منها الاشجار والشجيرات والجنبات ، جميعها ابيدة . بنائقها منتصبة لا ضمية . اوراقها هدبية مخرزية الشكل او حرشفية . ازهارها وحيدة المسكن . ثمارها عنبية القد والشكل ، حلوة الطعم ، عطرية العرف يستخرج منها بالتقطير بعد التخمير قنديد مقوٍ ينشط الباه ويدر البول || اخشابها صلبة . عصارتها صمغية بخورية سريعة الجفاف . اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٨١٦٥ - عرْعر البخور Juniperus thurifera (S).
Genévrier à l'encens, G. porte-encens (F). Incense juniper (E). Weihrauchwacholder (D).
شجرة سبروتية صغيرة القد تعلو نحو ٥ امتار . خراعيبها منفرجة الزوايا . بنائقها اسطوانية ، اهدابها فلسية ذربة متقابلة ، لونها الى الخضار البحري الاسفع المواج . ثمارها عنبية قطرها نحو ١٠ مم. لونها الى الزرقة الحنطية . يستخرج منها بالحز مادة صمغية عطرية تستعمل استعمال البخور .

١٨١٦٦ - عرْعر الشمال Juniperus occidentalis (S).
Genévrier d'Occident (F). Western juniper, Sierra juniper (E).
شجرة سبروتية تعيش في جميع الاتربة والمواقع تعلو من ٣ الى ٢٠ م . خراعيبها جامدة منتصبة . بنائقها اسطوانية ، اهدابها ثلاثية الصف ، فلسية ، ذربة ، يفوح منها عند اللمس عرف اخاذ راتنجي الرائحة . ثمارها زرقاء اللون ، عنبية الشكل قطرها نحو ٨ مم.

١٨١٦٧ - عرْعر الصين Juniperus chinensis (S).
Genévrier de Chine (F). Chinese juniper (E). Chinesischer Wacholder (D). Ginepro cinese (I).
شجرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ١٥ الى ٢٥ م . اصرامها عديدة ، اشهرها المذهبة والفضية . جميعها تزيينية سريعة النمو . خراعيبها جالسة منفرجة . بنائقها اسطوانية منتصبة . اهدابها مخرزية ثلاثية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ مم. نصلها اخضر اللون ، ابيض المتار . ثمارها بنفسجية اللون ، طيسلية البشرة ، بيضية الشكل تطول نحو ١٠ مم. وتعرض نحو ٧ .

١٨١٦٨ - عرْعر خرع
Juniperus flaccida (S). Genévrier flasque, G. pleureur (F). Drooping juniper (E). Trauerwacholder (D). Ginepro piangente (I).
شجرة متوسطة القد تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . خراعيبها مستطيلة ، رهلة ، متدلية . اهدابها فلسية ، ذربة متقابلة . ثمارها جوْزية اللون ، عنبية الشكل ، قطرها نحو ١٠ مم. اخشابها صناعية شائعة الاستعمال .

١٨١٦٩ - عرْعر رفيع Genévrier de Tauride (F).
هو الزاب ، اطلبه .

١٨١٧٠ - عرْعر سبينة Genévrier sabine (F).
هو الابهل ، اطلبه .

١٨١٧١ - عرْعر سوري * ، دفران
Juniperus drupacea (S). Genévrier de Syrie, G. drupacé (F). Syrian juniper (E). Syrischer Wacholder (D). Ginepro di Siria (I).
شجرة وشعية الشكل سبروتية مبذولة تعلو من مترين الى ٢٠ م . خراعيبها وبنائقها قصيرة متراكبة . اهدابها تطول من ١٢ الى ٢٥ مم. وتعرض من ٣ الى ٥ . نصلها بحري الصفحة العليا ، اخضر السفلى . ثمارها نووية الشكل قطرها نحو ١٥ مم. لونها الى الارجواني العابق المواج اللامع .


عرعر سوري

١٨١٧٢ - عرْعر شائع *
Juniperus communis (S). Genévrier commun (F). Common juniper (E). Wacholder, Machandelbaum (D). Ginepro (I).
جنبة سبروتية ترغب في الاتربة الكلسية تعلو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. خراعيبها نارشة . بنائقها اسطوانية . اهدابها خيطية تطول من ٨ الى ١٥ مم. ثمارها عنبية الشكل والقد تبدو حنطية ثم تسود مع الادراك وهي تستعمل في تعطير عدة مستحضرات منها الكحولية كالجن والبيتر ومنها الكنسروه كالشوكروت .

١٨١٧٣ - عرْعر عال
Juniperus procera (S). Genévrier élevé, G. d'Afrique (F). Uganda juniper (E). Afrikanischer Wacholder (D). Ginepro abissino (I).
شجرة سبروتية مهدها الحبشة وقد عمت زراعتها شطوط حوض البحر المتوسط . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. خراعيبها متدلية . بنائقها رباعية التضليع . اهدابها سهفية عادمة التسنين . ثمارها مستديرة صغيرة قطرها نحو ٥ مم. لونها الى الحنطي الاسمر . اخشابها صناعية جيدة الصنف .


عرعر شائع

١٨١٧٤ - عرْعر فيرجينية
Juniperus virginiana (S). Genévrier de Virginie, Cèdre de Virginie, C. rouge (F). Red juniper (E). Virginischer Wacholder (D).
شجرة سبروتية معتدلة النمو ، كبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اغصانها افقية الانتشاب . خراعيبها رهلة . بنائقها رباعية التضليع . اهدابها مخرزية الشكل لونها الى الخضار الازرق العابق يفوح منها عند اللمس عرف كريه مستهجن . ثمارها بيضية الشكل تطول نحو ٧ مم. وتعرض نحو ٥ لونها الى البنفسجي العاتم || اخشابها صناعية جيدة الصنف حمراء اللون .

١٨١٧٥ - عرْعر فينيقي
Juniperus phœnicea (S). Genévrier de Phénicie, Morven, Lycien, Sabine maritime (F). Phœnician juniper, Arabian juniper (E). Phönizischer Sadebaum, Rotfrüchtiger Wacholder (D). Ginepro licio (I).
شجرة سبروتية صغيرة القد تعلو من ٤ الى ٨ امتار .

خراعيبها منفرجة جامدة . بنائقها اسطوانية . اهدابها سداسية الصف، مخروطية الشكل ، كثيفة التجميع ، متراكبة . ثمارها عنبية ، قطرها نحو ١٥ مم. لونها الى الحمرة الدموية اللامعة || يستخرج منها بالحز اجود اصناف البخور العرعري .

١٨١٧٦ - عَرْعَر كَادِي *
Juniperus oxycedrus (S). Genévrier oxycèdre, Oxycèdre, Cade, Cadier (F). Prickly cedar, Sharp cedar (E). Zader Wacholder (D). Ginepro ossicedro (I).

شجيرة سبروتية مبذولة تعلو من مترين الى ثمانية امتار . خراعيبها منتصبة ، بنائقها اسطوانية دقيقة . اهدابها عمودية الارتكاز تطول نحو ١٦ مم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، ابيض السفلى التي يتوسطها خط اخضر . ثمارها جؤوية اللون حمصية الشكل والقد || يستخرج من خشبها بالتقطير زيت الكاد وهو دهن اسود اللون شديد الفاعلية يستعمل في معالجة الامراض الجلدية .


عرعر كادي

١٨١٧٧ - عَرْعَرِيَّة Genièvre (F). juniper-berry (E)
هي ثمرة العرعر

١٨١٧٨ - عَرْف Odeur (F). Odour (E).
العرف : الرائحة ان طيبة او منتنة واكثر استعماله في الطيبة .

١٨١٧٩ - عُرْف، عَادَة Coutume (F). Custom (E).
هي المبادئ القانونية المستمدة من التقاليد والعادات .

١٨١٨٠ - عُرْف Crinière (F). Mane (E).
جماع شعر العنق في الخيل والبغال والحمير .


١٨١٨١ - عُرْف
هو شجر الاترج . ج عُرُف وأعراف .

١٨١٨٢ - عُرْف الأَسَد Zosma
عرف الاسد نجم نيّر من كوكبة الاسد الاصغر . ويدعى ضفيرة الاسد والخزنة .

١٨١٨٣ - عُرْف الديك
عشبة تزيينية تدعى عهنة خلية ، اطلبها .

١٨١٨٤ - عُرْفَاء هي الضبع المخططة ، اطلبها .

١٨١٨٥ - عُرُفَّان * Acrida turrita (S). Acride (F).
حشرة كبيرة القد من فصيلة الجراديات . اعطانها البلاد الحارة . تألف المواقع الرطبة حيث يكثر العشب . الذكر منها يطول من ٣٠ الى ٤٥ مم. والانثى من ٥٠ الى ٧٥ مم. رأسها مخروطي الشكل . زباناها مستعرضتا القاعدة مستدقتا الطرف . قوائمها مستطيلة . ظهرانها في الذكر يطول نحو ٤٠ مم. وفي الانثى ٧٢ . ثوبهما الى الخضار الموشح والمنمش بالحنطي .


عرفان

١٨١٨٦ - عَرْفَج * Cotoneaster (S). Cotonéastre, Cotonéaster (F). Cotoneaster, Quince leaved medlar, Rockspray (E). Steinquitte, Quittenmispel, Zwergmispel (D). Cotognastro, Cotonastro (I).

جاء في اللسان : « ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد واحدته عرفجة . وقيل هو من شجر الصيف وهو لين اغبر له ثمرة خشناء كالحسك . وقال ابو زياد : العرفج طيب الريح اغبر الى الخضرة وله زهرة صفراء وليس له حب ولا شوك . وقال أبو حنيفة : ان العرفجة اصلها واسع يأخذ قطعة من الارض تنبت لها قضبان كثيرة بقدر الاصل وليس لها ورق له بال انما هي عيدان دقاق وفي اطرافها زمع يظهر في رؤوسها شيء كالشعر اصفر ، وهو مثل قعدة الانسان يبيض اذا يبس وله ثمرة صفراء والابل والغنم تأكله رطباً ويابساً ولهبه شديد الحمرة . فيقال كأن لحيته ضرام عرفجة. » || والعرفج جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الورديات . أنواعه المعروفة لا تقل عن ٢٥ جميعها جنبات وشجيرات . اعطانها بلاد الشرق واروبة . سوقها قصيرة معظمها عرياط وبعضها شائك . اوراقها بسيطة ، كاملة ، نصالها منشارية الحافة، جامدة النسيج ، مزغبة الصفحات السفلى . ازهارها عديدة الاسدية، صغيرة القد ، مستديرة البتلات ، نورية التجميع او فردية . ثمارها نورية تحوي من ٢ الى ٥ بزور || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع :


عرفج

عرفجة افقية	C. horizontalis
عرفجة الثلج	C. frigida
عرفجة ذابل	C. Zabeli
عرفجة زباء	C. tomentosa
عرفجة سوداء الثمر	C. melanocarpa
عرفجة سوبرية الورق	C. salicifolia
عرفجة سيموني	C. simoni
عرفجة صغيرة الورق	C. microphylla
عرفجة عنقودية	C. racemifolia
عرفجة كثيرة الزهر	C. multiflora
عرفجة لامعة	C. lucida
عرفجة مبذولة	C. vulgaris
عرفجة مدبية	C. acuminata
عرفجة مزدوجة التصفيف	C. disticha
عرفجة مستديرة الورق	C. rotundifolia

١٨١٨٧ - عُرْفُط Acacia orfata (S).
Acacia Froskal (F).
نوع من السنط وهو جنبة شائكة تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. فروعه سرعية كثيفة منشعبة . اوراقه مركبة، وريقاته بيضية صغيرة القد شاحبة الخضار . ازهاره عنقودي التجميع ، زهرته صفراء اللون || اعطانه الجزيرة وسائر البلاد العربية . يصلح للتزيين والسياجات. الواحدة عرفطة .

١٨١٨٨ - عِرْفُوط
« دويبة لا خير فيها تذكر العرب انها لا تبول الا شغرت ببولها الى صوب القبلة والحيات تأكلها » الدميري.

١٨١٨٩ - عَرْفِيدا Orphie (F) Garfish (E).
سمكة بحرية تدعى خرمان ، اطلبها .

١٨١٩٠ - عَرَق Arak
شراب مسكر يصطنع من كحول العنب مع الانيسون .

١٨١٩١ - عَرَق Sueur, Transpiration (F).
Sweat, Transpiring (E).
سائل تنضحه مسام الجسم وتفرزه بعض الغدد الخاصة .

١٨١٩٢ - عِرْق ، وَتِين ، وَرِيد ، وَدَج
Veine (F). Vein (E).
عضو وعائي من اعضاء الجهاز الدوري في الجسم .

١٨١٩٣ - عِرْق Nervure (F). Nervure, Nerve (E).
عضو وعائي ثانوي من اعضاء الجهاز الدوري النباتي مركزه الرئيسي في نصل الورقة ينشعب من ضلعها .

١٨١٩٤ - عِرْق هو السلالة ، اطلبها .

١٨١٩٥ - عِرْق أبْيَض
Veine blanche (F).
White veins (E).
وصم وخيم العواقب الاقتصادية تسببه حشرات التريبس والفيزبود التي تركب اوراق التبغ فتقحط الخضيب وتمتص عصارة الخلايا والنسغ الناضج ولا تترك على نسيج النصل بمحاذاة الضلع والعروق والشرايين سوى اليافا خليوسية جامدة مبتورة لا مناعة عندها تحميها من عبث الامراض الفطرية ولا طاقة نشوئية فيها تمكنها من متابعة نشاطها الحيوي || يكافح هذا الوصم بالقضاء على الحشرة التي تسببه وذلك فور ظهورها على الاوراق. راجع تريبس التبغ .

١٨١٩٦ - عِرْق أبْيَض
هو الجزر الابيض ، اطلبه .

١٨١٩٧ - عِرْق أكْوَر هو عود الوج ، اطلبه .

١٨١٩٨ - عِرْق الحَلاوَة
هو الصابونية المخزنية ، اطلبها .

١٨١٩٩ - عِرْق الدَم * ، دَمَوِيَّة
Sanguinaria canadensis (S). Sanguinaire du Canada (F). Blood-root, Red puccoon, Blood-wort (E). Kanadisches Blutkraut (D). Sanguinaria del Canada (I).
نبات عشبي جذموري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخشخاشيات . جذاميره غليظة عقدية مدادة غزيرة العصارة الدبقية الحمراء اللون . اوراقه فردية تنشب وحيدة عند كل عقدة يعلوها شمراخ . وهي معنقة، كفية، خماسية او سداسية الفصوص المسننة الحافة ؛ نصلها الى الخضار البحري يعلوه مواج احمر . شماريخه الزهرية تعلو نحو ١٥ سم. وهي فردية الزهرة التي تتألف من ٨ الى ١٢ بتلة بيضية الشكل بيضاء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار . وهو من النباتات الصناعية الطبية والتزيينية وذلك لان عصارته الدبقية تستعمل في صباغ الاقمشة ولان جميع اجزائه من الجذمور الى الورقة والزهرة تستعمل طبياً كمهوّع او مخدّر .

١٨٢٠٠ - عِرْق الذَهَب *
Psychotria (S). Psychotrie, Psychotre (F). Psychotria (E). Brechkraut, Brechpflanze (D). Psicotria (I).
جنس نباتات برية من فصيلة الفويات اعطانها البلاد الحارة . انواعها عديدة جميعها جنبات وجنيبات منتصبة السوق ، اوراقها متقابلة معنقة كاملة . ازهارها عنقودية التجميع او تاجية الارتكاز . ثمارها عشبية جلدية يابسة . له نوعان مشهوران واحد طبي وآخر تزييني .

١٨٢٠١ - عِرْق الذَهَب الأبْيَض الزَهْر
Psychotria leucocephala (S). Psychotrie leucocéphale (F).
نوع من عرق الذهب وهو جنبة معمرة تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقها فرعاء . ازهارها بيضاء اللون ، جميلة الشكل، عنقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، منتصبة || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٨٢٠٢ - عِرْق الذَهَب المَخْزَني *
Uragoga ipecacuanha, Cephaelis ipecacuanha, Psychotria ipecacuanha (S). Psychotrie ipécacuane, Ipécacuanha, Ipéca du Brésil (F). Ipecacuanha (E). Ipecacuanhapflanze (D). Ipecacuana (I).
نوع من عرق الذهب وهو عشبة ليفية صغيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اعطانها البلاد الحارة الرطبة. يستخلص من جذورها الغليظة ، الجيدية ، العقدة ، مادة قلوية فعالة تحوي نحو ٢ ٪ من عنصر الاميتين (Emétine) الشائع الاستعمال الطبي .

١٨٢٠٣ - عِرْق السُوس هو السوس ، اطلبه .

١٨٢٠٤ - عِرْق السُوس البَرّي
هو الاسطراغالوس عرق السوس ، اطلبه .

١٨٢٠٥ - عِرْق التَجيل هو الدخن الاحمر ، اطلبه .

١٨٢٠٦ - عِرْق النَسَا
Nerf sciatique (F).
Ischiatic nerve (E).

١٨٢٠٧ - عِرْق إنْجبَار *
Potentilla erecta, P. tormentilla, Tormentilla officinalis (S). Potentille tormentille, Tormentille officinale (F). Blood-root, Tormentil, Septfoil (E). Blutwurzfingerkraut (D). Potentilla tormentilla (I).
نوع من عشبة القوى وهو نبات عشبي طبي مداد من فصيلة الشليكيات يكثر في الغابات والمراعي . جذاميره غليظة افقية الانتشاب . ساقه فرعاء . ازهاره زنادية فردية تاجية ، صفراء اللون .

١٨٢٠٨ - عِرْق مَدَني هي هداية المدينة ، اطلبها .


١٨٢٠٩ - عِرْقَاة ، عِرْقَة
Collet (F). Neck, Collar (E).
ارومة الشجرة التي تتشعب منها العروق .

١٨٢١٠ - عَرَقَة
Filaire (F). Filaria (E).
هي الهداية ، اطلبها . اما العرقة فهي تسمية الدكتور حبيب صادر .

١٨٢١١ - عُرْقُد هو الخضض ، اطلبه .

١٨٢١٢ - عُرْقُص °
Sciophila (S).
Sciophile (F). Sciophila (E).
جنس حشرات من فصيلة العرقصيات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، تطول من ٤ الى ٦ مم. رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . عيونها صغيرة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة . ملامسها رباعية العقل . مراشفها ضليعة . كواسلها بيضية . بطونها مردنية . اثوابها ملونة . رواشنها قسطانية التخضيب . قوائمها الوسطى والخلفية مهدبة الظنابيب ، مجهزة بمناخس ذربة || تألف الغابات والمواقع الرطبة . اساريعها نجابة او عاردة تعيش تحت لحاء الاشجار او على الفطور .

١٨٢١٣ - عَرْقَصُون هو جلهم الحبشة ، اطلبه .


عرق الدم


عرق الذهب


عرق الذهب المخزني


عرق انجبار


عرقط متوّج


عرقون


عرقون مخزني


عرمة

١٨٢١٤ - **عُرْقُصِيَّات** ° Sciophilidae (S).
Sciophilidés (F). Sciophilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٦ مم. رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . عيونها صغيرة ، متباعدة عند الشقين. قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . مراشفها وملامسها معتدلة الطول . كواسلها شبه بيضية . رواشها قسطانية التخضيب . قوائمها الخلفية مستضخمة الافخاذ || تألف الرياض والغابات والحراج . يرقاتها تعيش على الاخشاب النخرة وتحت القشور || اشهر اجناسها العرقص والميكوبية والمية .

١٨٢١٥ - **عُرْقُط مُتَوَّج** °* Oreoica cristata (S).
Oréoique huppé (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصرديات ورتبة الجواثم سنيات المناقير . يألف الغابات والاحراج . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد . قوته الحشرات والثمار اليانعة والبزور || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٢ سم. ثوبه جميل الالوان المتداخلة . رأسه معتدل الجرم ألعس الخضار الاسفع ، تعلوه ، عند الذكر ، قنزعة شراعية الشكل جميلة الخضار المذهب . رداؤه وجناحاه وذنبه الى الخضار الالعس يعلوه مواج يراوح بين الشهبة والزرقة . زوره الى البياض العاجي . اعلى صدره الى الحمرة الجؤوية. بطنه الى الصفرة يعلوها مواج يراوح بين الشهبة والخضرة || يدثن عشه في الادغال المستعصية . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات .

١٨٢١٦ - **عُرْقُوب** Jarret (F). Hough, Hock (E).
عضو من اعضاء القوائم في الدواب وهو ما ضم ملتقى الساق والوظيف من مؤخرها .

١٨٢١٧ - **عُرْقُوب الرَّامي** Arkab
عرقوب الرامي كوكب نيّر من برج الرامي . مركزه على الساق اليسرى وهو الاول من الصردين .

١٨٢١٨ - **عُرْقُوب القَطا**
ساقها. وهو ما يبالغ به في القصر فيقال يوم اقصر من عرقوب القطا .

١٨٢١٩ - **عَرْقُوَة**
العرقوة نجمان متقدمان من كوكبة الفرس الاعظم .

١٨٢٢٠ - **عُرْقُول** Duchesnea (S). Duchesnée (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة العدد جميعها قريبة الشبه من الشليك . سوقها مدادة تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها منتصبة مستطيلة المعاليق، نصلها مفصص الصفحة . ازهارها الى الصفرة الذهبية . ثمارها شمولية التركيب ، شيلكية القد والشكل ، حمراء اللون ، مأكولة ، لكنها عادمة النكهة والعرف .

١٨٢٢١ - **عُرْقُون** * Euphrasia (S). Euphraise (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ٢٠ معظمها من اعشاب المناطق الحارة . اوراقها صغيرة متقابلة مسننة الحافة . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز || اعرف انواعه واشهرها العرقون المخزني .

١٨٢٢٢ - **عُرْقُون مَخْزَنِي** *
Euphrasia officinalis (S). Euphraise, Euphrasie, Casse-lunettes, Luminet (F). Euphrasy, Common eye bright (E). Echter Augentrost (D). Eufrasia, Spezza occhiali, Luminella (I).
نوع من العرقون وهو نبات عشبي بري حولي شبه طفيلي لانه يركب بجذوره جذور النباتات الاخرى || اقليمه حوض البحر المتوسط ، اوراقه صغيرة القد متقابلة نصلها منشاري الحافة منعقف التسنين . ازهاره وردية اللون . اوراقه وازهاره تنفع الرمد وجميع التهابات العين .

١٨٢٢٣ - **عِرْقِيل** Jaune d'œuf (F).
Yolk of an egg (E).
هو صفار البيض .

١٨٢٢٤ - **عُرْم** Œufs de gangas (F).
Eggs of the Pin-tailed grouse (E).
العرم : بيض القطا .

١٨٢٢٥ - **عَرَم ، قَارِص ، أمير يَاسِر**
Carissa (S). Carisse (F). Carandas plum (E). Carisse (D). Carissa (I).
جنبة معمرة برية طبية من سبط العرميات وفصيلة الدفليات. اعطانها الهند وبعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . ساقها فرعاء . فروعها سرعية شائكة . اوراقها سنانية متقابلة . ازهارها عشكولية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، بيضاء اللون || ازهرارها ربيعي يستمر من ايار الى تموز .

١٨٢٢٦ - **عِرْمَاض ، عَرْمَض**
طحلب كانه نسج العنكبوت . والغلفق الاخضر الذي يتغشى الماء .

١٨٢٢٧ - **عَرْمَة** * Georychus (S). Géoryque (F).
جنس حيوان من فصيلة الخلديات . انواعه ثمانية . اجسامها اسطوانية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. اثوابها الى السمرة . رؤوسها مستديرة ، فقاماها مقطومة ، عيونها خرزية . آذانها لا قوفية ، قوائمها قصيرة ، اظافيرها قوية ، اذنابها خصل شعر تعلو جداع || اناثها تضع من جروين الى اربعة . تألف التمام والاراضي الرملية المشجرة . اجحارها متوسطة العمق . انفاقها طويلة متعرجة كثيرة الفوه ، قوتها جذور ولحاء وشكير النبات .

١٨٢٢٨ - **عَرَمَة ، عُرْمَة** Meule (F). Stack (E).
الكدس من الحصيد يعرم ويحفظ ريثما يدرس .

١٨٢٢٩ - **عَرْمَض** Salpichroa (S).
Salpichroa, Œuf de coq (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الباذنجانيات. انواعه عديدة جميعها سبروتية . سوقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها سرعية . اوراقها اهليلجية مستديرة القاعدة ، صغيرة القد ؛ نصلها ناعم النسيج ، خلي الملمس جميل الخضار. ازهارها محورية الارتكاز ، جلجلية الشكل ، بيضاء اللون . ثمارها جوزية الشكل والقد ، لبية السوذق ، غبراء اللون .

١٨٢٣٠ - **عَرْمَض**
العرمض: كل شجر لا يعظم ابداً .

١٨٢٣١ - عُرْمُوش Rafle (F). Grape-stalk (E).
العرموش والعشموش هو العنقود انتزع عنبه .

١٨٢٣٢ - عُرْمُوط Congre commun (F).
سمكة بحرية تدعى زرقومة مبذولة ، اطلبها .

١٨٢٣٣ - عَرَميّات Carissées (F).
سبط من فصيلة الدفليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها جنبات وجنبيات فرعاء شائكة ، اشهرها العرم .

١٨٢٣٤ - عَرَن Forme cartilagineuse (F).
شكل من التزيدات وهو انتفاخ عظمي قاس يعتري الصفحة الجانبية من اطرة الحافر .

١٨٢٣٥ - عَرَن * ، سُلَّة زِرَاعيَّة ، سُنْفُوَان
Onobrychis sativa (S). Sainfoin cùltivé, Esparcette, Bourgogne (F). Sainfoin, Holy clover, French grass (E). Echte Esparsette, Hannekammetjess (D). Sanofieno, Sedragola, Crocetta (I).
نبات عشبي علفي معمر من فصيلة القرنيات الفراشية . جذوره وتدية قوية تغور في الارض من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. سوقه ثخينة جوفاء تعلو من ٥٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متعاقبة مركبة، وريقاتها بيضية الشكل كثيرة العدد . ازهاره سنبلية التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية ، مستطيلة الزناد ، وردية اللون ، مستحبة العرف، مثرية الرحيق يحرسها النحل . ثماره بزور مفلطحة حنطية اللون، بارزة الزراكش ، مجنحة الاطراف ؛ لا تحافظ على طاقتها الانباتية اكثر من سنتين || وهو من النباتات التي تجود في جميع الاتربة ولا تخشى سوى الرملية العادمة الاندماج . علفه غزير المادة ، جيد الصنف ، يحسن الدر ويزيد فيه نسبة الزبدة .

١٨٢٣٦ - عَرَن الغَنَم * ، سُلَّة عرف الديك ، سِنّ العَجُوز
Onobrychis cristagalli (S). Sainfoin crête de coq, Hérisson (F). Cock's head, Medick vetch (E). Hahnenkamm (D). Cresta di gallo (I).
نوع آخر من العرن وهو من النباتات العلفية الحولية التي تحتش مرة واحدة . سنابله الزهرية صغيرة القد، عرفية الشكل ، مستطيلة الزناد ، بزوره حنطية اللون العابق ، كثيرة التعاريج والزراكش النافرة || يجود في جميع الاتربة ولا يخشى الزراعة العذية .

١٨٢٣٧ - عِرناس ، عُرْناس
طائر كالحمامة لا تشعر به حتى يطير من تحت قدميك فيفزعك . هو النقاز ، اطلبه .

١٨٢٣٨ - عُرْناسيّات Cracidae (S).
Cracidés (F). Cracidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات ، اجناسها خمسة طيورها متوسطة الجثة، مستطيلة الشكل، قوية المنقار الاحجن، قنزعية الرأس، مستديرة الاجنحة، مستطيلة الذيل. اجناسها المشهورة ثلاثة النقاز والهزان والهكس .

١٨٢٣٩ - عَرَنْدَة ٥ Télotisme (F). Telotism (E).
العرندة حالة الصلابة ومداها في العضو الفياج .

١٨٢٤٠ - عُرْنُوس * Epi de maïs (F).
Maize head, Maize ear (E).
محور اسطواني الشكل غليظ القد ترتكز حوله على صفوف متتابعة حبوب الذرة الصفراء .

١٨٢٤١ - عُرْنُوسَة ٥* ، مَرعَى الحُوت Clio (S).
Clio (F). Clio (E).
جنس دويبات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة العرنوسيات . انواعها المعروفة عشرة منتشرة في المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط || ملجئها الحياتي جماعي . اسرابهـا تعد بضعة ملايين || اجسامها صغيرة عادمة الغلاف الصدفي شبه وشمية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم. افواهها مطوقة بزوائد مخروطية نابضة . زعانفها زوجية تتشعب في العنق . ألوانها عديدة منها الازرق والبنفسجي والجوزي والاحمر || الحيتـان تتتبع اسرابها وتلتهمها بشراهة .

١٨٢٤٢ - عُرْنُوسيّات ٥ Clionidae (S).
Cliidés, Clionidés (F). Clionidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل عريانات . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || تتميز باجسامها الصغيرة الشبه وشمية الشكل وبملامسها المجمة الاطراف وبخلوها من الغلاف الصدفي || اشهر اجناسها العرنوسة .

١٨٢٤٣ - عُرْهُوم ، عُرْهُون Champignon (F).
Mushroom, Fungus (E).
هو كل فطر تام الخلقة بيّن الساق والكمة .

١٨٢٤٤ - عُرْوَة Pérenne (F). Perennial (E).
صفة النبات المعمر . وقد تستعمل بمعنى المستمرة الاخضرار في النبات الذي لا يخضع للاعبال الزمني الموقوت . ضدها بالمعنى الاول حولي . وبالمعنى الثاني عابل ونافض ونفيض.

١٨٢٤٥ - عَرُوس المَاء Naïade, Naïs (F).
Naiad, Water-nymph (E).
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انواعه المعروفة ١٠ جميعها من نباتات المياه العذبة . سوقها متشعبة قصفة . اوراقها رقيقة شفافة . ازهارها ثنائية المسكن ، ابطية الارتكاز ، فردية التجميع . الذكرية منها قوامها سداة والانثوية مبيض || وهي من النباتات الضرورية في المسامك الاصطناعية لانها تدخل في غذاء بعض الاسماك اخصها الشبوط .


١٨٢٤٦ - عَرُوس النِّيل هو لوطس النيل ، اطلبه .

١٨٢٤٧ - عَرُوسَة البَحر هي السحل الملطخ، اطلبه .

١٨٢٤٨ - عَرُوسَة القُرّاص ٥*
Eurrhypara urticata (S). Eurrhypare de l'ortie, Teigne des orties (F). Eurrhypara urticata (E).
حشرة مزوزقة من فصيلة النارايات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واوروبة . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تركب اوراق القراص والشفويات البرية والزراعية فتفتل الاوراق وتقيم في داخلها || جسمها يطول من ١٠ الى ١٢ مم. بسطتها تراوح من ٣٠ الى ٣٤ مم. رأسها صغير الجرم ، قصير الخطم . عيناها زميتان ، صغيرتان .


عرن


عرن الغنم


عرنوس


عرنوسة


عروسة القراص

زباناها خيطيان . ملساها دقيقان . مرشفها معتدل الجرم . جوشنها وبطنها الى البني الاسفع المواج || رواشنها الى البياض العاجي يعلوه تبقيع وزركشة متداخلة الاربد والاصفر والاطحل الفضي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى آب . تسرح في النهار || الانثى تمتح المكن ميحادياً على الصفحات العليا من نصال الاوراق || الطور الاسروعي يستمر نحو ٢٨ اسبوعاً والسرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٢ الى ١٤ مم . جسمها اسطواني الشكل ، اغبر اللون ، اسمر المواج ، تعلوه ثلاثة صفوف قاطبة من الهلب القصير رأسها جؤوي اللون . رواجبها البطنية مجهزة بكلاليب صغيرة حادة الاطراف || طور الاكعال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة متينة الحبك تنسجها السرفة بين طيات الاوراق المفتولة .

١٨٢٤٩ - **عُرُوق الصَّبَّاغِين * ، عُرُوق صُفْر ، بَقْلَة الخَطَاطِيف ، مِمِرَّان**

Chelidonium majus (S). Grande chélidoine, Eclaire, Herbe aux hirondelles (F). Celandine, Swallow-wort, Greater celandine (E). Gemeines Schellkraut, Schölkraut (D). Chelidonia maggiore, Celidonia, Erba nocca (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الخشخاشيات. اوراقه مركبة مفرضة بحرية اللون . ازهاره كبيرة القد ، طويلة الزناد، لونها الى الصفار الزاهي || يكثر وجوده قرب البيوت الريفية وفي السياجات . عصارته لبنية كاوية صفراء اللون تقضي على التآلول . يعبق من اوراقه عند فركها رائحة لاذعة تأخذ بالانف والحلق . ويستخرج منه صباغ اصفر مرغوب فيه .



عروق الصباغين

١٨٢٥٠ - **عَرِّيَّات**

Graphiolaceae (S). Graphiolacées (F). Graphiolaceae (E).

فصيلة الفطور العرّية من رتبة الدعاميات . تتميز بهيفها الوحيد الخلية، اما بوغها فثنائي الجبلة شفعي الانقسام .

١٨٢٥١ - **عَرِيَاط**

Inerme (F). Thornless (E).

نعت تعريفي توصف به الاعضاء النباتية العادمة الشوك والزغب .

١٨٢٥٢ - **عُرْيَان الجِسْم**

Gymnosome (F). Gymnosomate (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل جسم عادم الكساء .

١٨٢٥٣ - **عُرْيَان الجِلْد**

Gymnodermate, Gymnoderme (F). Gymnodermous (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الاحياء على كل حيوان مكشوف الجلد .

١٨٢٥٤ - **عُرْيَان الذَّيْل**

Gymnure (F).

نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل ذيل عادم الوبر او الهلب او الحراشف .

١٨٢٥٥ - **عُرْيَان السَّاق**

Gymnocaule (F). Gymnocaulous (E).

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل ساق عادمة الاوراق .

١٨٢٥٦ - **عُرْيَان المَبِيض**

Gymnogyne (F). Gymnogynous (E).

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل زهرة عريانة المبيض .

١٨٢٥٧ - **عُرْيَانَات °**

Pterotrachaeidae (S). Ptérotrachéidés (F). Pterotrachaeidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها يمّية ، اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || معظم انواعها عادم الصدف والقليل منها يحمل اصدافاً تلحف الاحشاء || اعرف اجناسها واشهرها العريانة والشفارة والفرلودة والنبلة .

١٨٢٥٨ - **عُرْيَانَات الأَسْنَان**

Gymnodontes

مرتبة اسماك من العظميات تنتمي الى رتبة ملحومات الفك . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة تجمعها فصيلتان الضحميات والفهقيات .

١٨٢٥٩ - **عُرْيَانَات البُزُور**

Gymnospermes (F). Gymnosperms (E).

احد قسمي باديات الزهر في النبات .

١٨٢٦٠ - **عُرْيَانَات الخَيْشُوم**

Nudibranches (F). Nudibranchiates (E).

صف حيوانات من الرخويات المعدية .

١٨٢٦١ - **عُرْيَانَة °**

Pterotrachea (S). Ptérotrachée, Firole (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة العريانات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة ، يكثر وجودها في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها عريانة مستطيلة هلامية شفافة تنتهي باذناب متفاوتة الطول دقيقة الاطراف . زعانفها صغيرة وترية التجميع . افواهها خطمية . خياشيمها قنبرية الانضمام تلاصق القلوب في مجموعة واحدة مركزها تحت البطن .

١٨٢٦٢ - **عُرْيَانَة كِيس البَوْغ**

Gymnosporange

هي الفطور الطفيلية التي لا يغلف أكياس بوغها غشاء او لحاف .

١٨٢٦٣ - **عَرِيزَة**

Imperata (S). Impérate (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || جميع انواعها شطئية . عصفها ضيق ، متوسط الطول . سنابلها مركبة ، صغيرة .

١٨٢٦٤ - **عِرِّيس**

Ctenolabrus (S). Cténolabre (F). Ctenolabrus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكيدميات انواعه المعروفة قليلة . جميعها صغيرة القد . اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . ومنها نوعان مسرحهما البحر الابيض المتوسط .

١٨٢٦٥ - **عِرِّيس سَوْسَنِي**

Ctenolabrus iris (S). Cténolabre iris (F). Ctenolabrus iris (E).

سمكة من العريس اعطانها بعض مناطق البحر الابيض

المتوسط اخصها المناطق الشمالية || جسمها صغير القد يطول نحو ١٣ سم. ثوبها الى الحمرة الزاهية. زعانفها سود || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٨٢٦٦ - **عِرِّيس صَخْرِيّ** * Ctenolabrus rupestris (S). Cténolabre des rochers, Ronquié (F). Ctenolabrus rupestris (E).
سمكة بحرية بيوض من العرّيس . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها حشاف الجادح والنقاف || جسمها اهليلجي الشكل . معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الصهبة الوردية يعلوها مواج اخضر وعشرة خطوط حنطية قاطبة . رأسها مخروطي الشكل ، مدبب الخطم . فكاها صغيران . شدقها قليل الانفراج . عيناها كبيرتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل ، لامتساوية الارتفاع . زعنفتها الذيلية مقطومة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٨٢٦٧ - **عَرِيْض الأوْرَاق** Platyphylle (F). Platyphyllous (E).

١٨٢٦٨ - **عَرِيْض البَتَلات** Platypétale (F). Platypetalous (E).

١٨٢٦٩ - **عَرِيْضَات** Plathelminthes, Platodes, Vers plats (F). Platyelminthes, Platyhelminthes (E).
شعبة الديدان العراض . تشمل ثلاث رتب : الشريطيات والمثقبات والمهزّات .

١٨٢٧٠ - **عَرِيْضَة ، مَعْرُوض** Pétition (F). Petition (E).
كتاب يرفع الى السلطات العامة يعرض فيه رأياً او طلباً او شكوى .

١٨٢٧١ - **عَرِيْضَة المَعِدَة** Platygastre (F).
جنس حشرات مفيدة من غشائيات الاجنحة تعيش يرقاتها على اساريع بعض الحشرات المضرة فتميتها .

١٨٢٧٢ - **عَرِيْطَة** ° * Testacelle (F). Snail-slug (E).
تدعى في لبنان « بزاق عريان » جنس دويبات من فصيلة العريطيات . انواعها قليلة العدد ، اعطانها حوض البحر المتوسط . وهي من الدويبات النافعة المفترسة التي تلتهم الديدان على اختلاف انواعها .

١٨٢٧٣ - **عَرِيْطِيَّات** ° Testacellidae (S). Testacellidés (F). Testacellidae (E).
فصيلة دويبات من الرخويات المعديات الارجل الرئوية الشبثانية . اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها العريطة .

١٨٢٧٤ - **عُرَيْف المُرُوج** هو الساهر ، اطلبه .

١٨٢٧٥ - **عُرَيْقَصَة** * ، **عُرَيْقِطَة** ، **عُرَيْقِطَان** Platycerus (S). Platycère (F).
جنس حشرات كبيرة القد من مغمدات الاجنحة . انواعها عديدة . اعطانها احراج البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها غليظة ، قرونها الاستشعارية صفيحية الشكل ، اثوابها الى السواد العاتم الاسفع المواج || يرقاتها تركب اوراق الاشجار الحرجية فتعطبها .

١٨٢٧٦ - **عِيرِّيك** ° * Anarrichus lupus (S). Anarrhique, An. loup (F).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الجيتريات موطنها المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة من المحيط الاطلسي . قلما تقترب من الجادح . اسرابها متوسطة العدد || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، كبير القد ، يطول نحو ١٤٠ سم. رأسها افطس . شدقها رحب الانفراج . اسنانها كبيرة حادة الاطراف . عيناها صغيرتان ماسحتان . جلدها عادم السهف محبحب السطح . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة . زعنفتها الذيلية صغيرة محدبة الطرف || ثوبها الى الخضار البحري الفاتح يعلوه تجذيع معترض اسمر تشتد سمرته في الرأس واعلى الظهر || لحمها جيد الصنف وجلدها مرغوب فيه .

١٨٢٧٧ - **عَرِين** Antre du lion (F). Lion's den (E).
العرين والعرينة : مأوى الاسد .

١٨٢٧٨ - **عَزَّاف** ° * ، **أُفْنُوس** ° Euphonus (S). Euphone (F). Euphonus (E).
جنس طير من فصيلة التنفريات . انواعه المعروفة نحو ٢٤ جميعها من طيور امريكة الوسطى والجنوبية . تألف الغابات والحراج . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متفاوتة العدد || اجسامها صغيرة القد ، هيفاء ، تطول من ١٢ الى ١٦ سم. مناقيدها مخروطية صغيرة . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنابها متوسطة القد ، مقطومة الاطراف . ارساغها دقيقة . اصابعها صغيرة . اثوابها جميلة الالوان الساطعة يكثر فيها الازرق والاصفر || تتميز بكثرة تفريدها المستحب الانغام . جميعها تعيش على الثمار العنبية والبذور . اخلاقها رضية . معظم انواعها يألف القفص ويجيد التفريد || تدثن اعشاشها في الاشجار الفناء المعتدلة الارتفاع عن سطح التربة . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوماً .

١٨٢٧٩ - **عَزَّاق** ° * Esacus (S). Esaque (F).
طائر من طوال الساق وفصيلة الزنزاقيات . يتميز بخفته وبسرعة عدوه . موطنه مناطق الهند والافغان وايران . يألف المناقع والقيعان وضفاف الانهر وكثبان الرمل . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد . قوته الحشرات والديدان والدعاميص || جسمه يطول نحو ٢٨ سم. يتميز بكبر منقاده المركب من جزءين ، جزء غضروفي يمتد من القاعدة حتى ثلثي المنقاد وجزء قرني يكوّن الثلث الاخير . جناحه ذلق الطرف يلحف الذنب . ذنبه مخروطي الشكل ، قصير . ثوبه العلوي الى الربدة السمراء يعلوها مواج اسود . رأسه اشد سمرة من رداءه . عيناه مطوقتان بخط ابيض يمتد كالحاجب حتى القفن . زورد وافنيكه الى الغبرة . صدره وبطنه الى الشهبة . منقاده وساقاه الى الكهبة السمراء .

١٨٢٨٠ - **عَزَّالان** Rectrices caudales (F). Caudal tail-feathers (E).
العزالان : الريشتان اللتان في طرف ذنب العقاب .

١٨٢٨١ - **عَزَب** هو الابروس العطر ، اطلبه .

١٨٢٨٢ - **عِزْبَة** Ferme (F). Farm (E).
العزبة كلمة مصرية ترادف مزرعة . والمزرعة هي كل ارض زراعية موصوفة الحدود يستثمرها صاحبها او يؤجرها بعقد .



عرّيس صخري


عريطة


عريقصة


عرّيك


عزّاف


عزّاق

١٨٢٨٣ - عَزَّة Bichette (F).
Little hind, Young hind (E).
هي بنت الظبية حتى افتراقها عن امها .

١٨٢٨٤ - عَزْر ، عَزير
العزر والعزير : هو ثمن الكلأ بعد الحصيد . تقول : هل اخذت عزير هذا الحصيد اي هل اخذت ثمن مراعيها .

١٨٢٨٥ - عَزَز Terre compacte (F).
Compact soil (E).
العزز : الارض الصلبة السريعة السيل .

١٨٢٨٦ - عُزْف هو الحمام الطوراني ، اطلبه .

١٨٢٨٧ - عَزْق Sarclage (F). Weeding (E).
حرث القشرة السطحية من التربة بالمعزق الآلي او اليدوي وذلك لتنظيف التربة باقتلاع الاعشاب الضارة ولتخريب انابيب الاستحلاب منعاً لتبخر الماء .

١٨٢٨٨ - عَزْل Isolement (F).
Separately, Isolation (E).
فصل الحيوان المريض عن السليم .

١٨٢٨٩ - عَزْل من الوصاية
Destitution de la tutelle (F). Dismissal of the tutelage (E).
تجريد الوصي من مهمة الوصاية التي اسندت اليه .

١٨٢٩٠ - عَزَمَة ٥ Energide (F). Energid (E).
العزمة محيط خليوي يشتمل على نواة ومنطقة زكنية تنفعل بتوجيهها .

١٨٢٩١ - عَزهَل Pigeon mâle (F). Pigeon male (E).
العزهل والعزهل : الذكر من الحمام .

١٨٢٩٢ - عَزْو Imputabilité (F). Imputability (E).
هو القول بان فلاناً فعل فعلة معينة مادياً وادبياً .

١٨٢٩٣ - عَزْوَق
العزوق : حمل الفستق العادم اللب وهو دباغ .

١٨٢٩٤ - عَزِيب Dose
راجع نشغة وجرعة .

١٨٢٩٥ - عُزَيْزاء هي الجشنة ، اطلبها .

١٨٢٩٦ - عَزِيم ٥* Azimus (S). Azime (F).
جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة القاتيات . انواعه المعروفة عديدة منبتّها المناطق الاستوائية من البلاد الاسيوية والافريقية || سوقها سرعية او ملتفة . اوراقها معنقة ، متقابلة . نصالها اهليلجية الشكل ، جميلة الخضار الالعس . ازهارها ابطي وهامي الارتكـاز ، عنقودي التجميع . أزهارها صغيرة بيضاء اللون او وردية ، عطرية العرف الخافت .

١٨٢٩٧ - عَسَّاس ٥* ، فُوْصَة ٥
Cryptoprocta ferox (S).
Cryptoprocte féroce, Foussa (F).
حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه جزيرة مدغسكر . يعتبر اكبر ضواري الجزيرة . مسرحه دجوي . يألف الغابات ويقترب من الاماكن الآهلة ولا يتعدى على الانسان . ملجئه الحياتي زوجي || جسمه اهيف القوام رشيقها ، يطول نحو ١٧٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٩٠ سم. رأسه صغير الجرم . اذناه صغيرتان ، مستديرتان . عيناه صغيرتان . سباله كثيفة مستطيلة . فروته قصيرة الوبر . ثوبه الى الصحرة الحمراء المواج يعبق في الظهر ويزهو في الصدر والبطن . ويحمل غدة اربية المركز تفرز مادة كريهة الرائحة . الانثى افتح ثوباً من الذكر || يتسلق الاشجار بخفة ويعدو على الارض بسرعة . قوته الطير والماعز وكل ما استطاع اليه من الحيوان .

١٨٢٩٨ - عَسَّاكَة كَبِيرَة ٥*
Leucospis gigas (S). Leucospis géant (F).
حشرة من العساكيات كبيرة القد . موطنها بعض اقطار البلاد الحارة والمنحرفة نحو المعتدلة || جسمها مستغلظ الشكل ، ممنق الجوشن ، يطول نحو ١٥ مم. ثوبها الى السواد اللامع تعلوه خطوط عريضة صفراء كبريتية المواج . رأسها شبه مخروطي الشكل . زباناها خيطيان . قوائمها مستطيلة . مسننة الظنابيب . اجنحتها غشائية ، ضيقة ، قليلة العروق والاعصاب . اشرتها مستطيلة ، منعقفة تستقر عند الاستراحة في اخدود يقطب الظهر حتى الجوشن || تتطفل على الزنابير والزراقط فترز اشرتها في جول الخشاء مهما كان صلباً وتمتح المكن في الدبا وعليها .

١٨٢٩٩ - عَسَّاكِيَّات ٥ Leucospidae (S).
Leucospidés (F). Leucospidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على الحشرات الضارة من ذوات الجناحين || حشراتها متوسطة القد وكبيرة تطول من ٧ الى ١٥ مم. اجسامها ضخمة ملونة . رؤوسها مخروطية . زباناها خيطية . قوائمها طويلـة ، مسننة الظنابيب . مرزاتها مستطيلة ، حادة منعقفة نحو الظهر عند الاستراحة || اشهر انواعها العسّاكة الكبيرة .

١٨٣٠٠ - عَسَّالَة هي خلية النحل ، اطلبها .

١٨٣٠١ - عَسَامَة ٥ Morphogenèse (F).
Morphogenesis (E).
العسامة مجموعة النواميس التي تحدد وتحتم شكل النسج والاعضاء في كل جسم حي منذ ابتداء تطويره .

١٨٣٠٢ - عَسَب هو الابروس العطر ، اطلبه .


١٨٣٠٣ - عَسْب Sperme du chameau (F).
Sperm of the camel (E). شلمخ الفحل من الابل .

١٨٣٠٤ - عَسِب ، عُسُب Prototype
هو في النبات الفرد الذي يتحلى بجميع صفات الضرب المثالية المطلوبة .

١٨٣٠٥ - عِسْبار * ، عِسْبارة
Proteles cristatus (S). Protèle à crête, Loup fouisseur (F). Aard-wolf (E).
حيوان من اللواحم وحيد الجنس والنوع يشبه الضبع الجذعة لكنه اصغر منها جثة واعبق ثوباً واخشن صوفاً . اعطانه البلاد الافريقية ، يسرح في الليل ، قوته الجيف وكل ما استطاع اليه سبيلاً من صغير الحيوان والطير .


عزيم


عسّاس


عسّاكة كبيرة


عسبار

١٨٣٠٦ - عُشْبُر ، عُشْبُور Chien-loup (F). Wolf-dog (E).
سلالة من الكلاب تتميز ببطشها وبقابليتها الى اقتباس ما يطلب منها .

١٨٣٠٧ - عَسْبَق Pileostegia (S). Piléostégie (F).
جنس جنبات تزيينية معمرة من فصيلة السقرسيات ، انواعه قليلة العدد ، سوقها زرجونية تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها كاملة ابيدة سنانية النصل الجامد الصفحة وهي حامزة مرة تداوى بها الجراحات . ازهارها صيوانية التجميع ، بيضاء اللون . سماتها خيمية الشكل بارزة || ازهراره يستمر طوال الصيف .

١٨٣٠٨ - عَسْجَد هو الذهب ، اطلبه .

١٨٣٠٩ - عَسْد هو البر ، اطلبه .

١٨٣١٠ - عَسْراب ○* Butalis grisola (S).
Butalis gris (F). Brown fly-catcher (E).
طائر من الضوارب من فصيلة المذبابيات . موطنه جميع المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . يألف جميع الاماكن القريبة من الماء || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى الربدة . جبهته ورأسه مرقوشان بالاسود . ويعلوه في جناحيه بعض التسنيج الابيض . ثوبه السفلي الى البياض الاغبر . عنقه وصدره وابطاه مرقوشة بالاسمر . منقاده وحلقة عينه الى السواد الحالك . ساقاه واصابعه الى السمرة السوداء . ثوب الانثى عادم التسنيج في الجناح || طيرانه خفيف الحركة رشيقها . وينتقل على الارض بلباقة . قوته الحشرات من الذباب الى الفراش واليعاسيب ولا يعف عن الثمار العنبية اليانعة || يدثن عشه بين الاغصان . الانثى تضع في اوائل حزيران من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

١٨٣١١ - عُسْرُوبَة مُعَرَّقَة ○*
Notodonta ziczac (S). Notodonte zigzac, Zigzag, Bois veiné (F). Notodonta ziczac (E).
حشرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والادنى واوروبة . فراشتها واشعه قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ مم . بسطتها نحو ٤٢ مم . رأسها صغير الجرم ، بني اللون . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند الانثى . جوشنها الى البني الخنطي المواج بطنها الى البني الاصفر المواج . روشناها الاماميان الى الخنطي المتفاوت السمرة تعلوه تمشيحات بنية وخطوط وعروق سمراء اللون . روشناها الخلفيان الى البياض التبني المواج . اهداها عاجية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمنح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة تطول نحو ٣١ مم . جسمها مالس القشار اكهب اللون اسود الشعول . مستغلظ الرأس ، مستضخم البطن حتى السكمة السابعة ثم يضيق تدريجياً حتى الشرج الذي ينتهي بزائدتين صغيرتين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحيكها السرقة تحت القشور او في شقوق اللحاء .

١٨٣١٢ - عَسْطُوس * Phyllostachys (S).
Bambou (F). Bamboo (E).
جنس نباتات قصبية برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في الاتربة القليلة الاندماج ، العميقة الغور ، العضوية ، الدبالية ، الرطبة . اشهرها ما يتبع .

١٨٣١٣ - عَسْطُوس أَسْوَد
Phyllostachys nigra (S). Bambou noir (F). Black bamboo (E). Japanische Blattähre (D). Bambie nero (I).
نوع من العسطوس يعلو من المترين الى السبعة امتار . سوقه بكاملها مع سلامياتها وعجرها الى السواد اللامع . اوراقه تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ١ الى ٢ سم . نصلها مالس الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، مهدب الحافة . يعتبر من النباتات السبروتية القليلة المتطلبات . يفضل الاتربة الخفيفة الرطبة .

١٨٣١٤ - عَسْطُوس أَصْفَر
Phyllostachys aurea (S). Bambou doré, B. jaune (F). Yellow bamboo (E). Gelbe Blattähre (D). Bambie giallo (I).
نوع من العسطوس يعلو من ٤ الى ٥ امتار . سلامياته مقمارة قصيرة ، عجره بارزة متقاربة . افناده عديدة ، دقيقة ، متشعبة . اوراقه تطول من ٧ الى ١٤ سم . نصلها مسنن الحافة ، مالس الصفحة العليا خملي السفلى || وهو نبات سبروتي يعيش ويجود في جميع الاتربة .


١٨٣١٥ - عَسْطُوس بَنَفْسَجي
Phyllostachys violasceus (S). Bambou violacé (F).
نوع من العسطوس يعلو من الثلاثة الى الستة امتار . سوقه بكاملها بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ٥ الى ١٨ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها مسنن الحافة || زراعته تتطلب بعض العناية . يرغب في الاتربة المعتدلة الاندماج والرطوبة ، الوافرة المواد العضوية .

١٨٣١٦ - عَسْطُوس بَهْشِيّ
Phyllostachys ruscifolia (S). Bambou petit-houx (F).
نوع من العسطوس يعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم . سلامياته تبدو خضراء اللون ثم تصفر . اوراقه تطول من ٦ الى ١٠ سم وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مستدير القاعدة ، ذلق المقصمة . وهو نبات سبروتي يجود في جميع الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج .


١٨٣١٧ - عَسْطُوس زَبَرْجَدِي
Phyllostachys viridiglaucescens (S). Bambou vert glaucescent (F).
نوع من العسطوس ، يعلو من ٥ الى ٦ امتار . سلامياته متوسطة الطول ، خضراء اللون . عجره بارز اسود . اوراقه تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا خملي السفلى || وهو نبات سبروتي ، زراعته كثيرة الانتشار لكنه يخشى الجفاف .

١٨٣١٨ - عَسْطُوس كَسْتِيلِلُون Phyllostachys castillonis (S). Bambou de Castillon (F).
نوع من العسطوس ، يعلو من ٣ الى ٥ امتار . سلامياته متعاقبة الخضرة والصفرة . اوراقه تطول من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها منشاري الحافة يعلوه توشيح اصفر وردي || يعتبر من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاتربة الممكن ريها .


عسراب


عسروبة معرقة


عسطوس


عسطوم

١٨٣١٩ - **عَسطُوس مَأكُول**
Phyllostachys mitis (S). Bambou comestible (F).
نوع من العسطوس ، يعلو من ٨ الى ١٢ م . قطر ساقه يراوح من ٥ الى ٧ سم. سلامياته مستطيلة صفراء اللون . اوراقه تطول من ٨ الى ٩ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، ازرق السفلى . اماليجه الفتية مأكولة تستعمل استعمال الهليون || يرغب في الاتربة الدبالية المتوسطة الاندماج والرطوبة .


١٨٣٢٠ - **عَسطُوس مُضَلَّع**
Phyllostachys marmorea (S). Bambou marbré (F).
نوع من العسطوس ، يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم سلامياته بنفسجية موشّاة بالرمادي . اوراقه تطول من ٧ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ سم. نصلها عابق الخضار يعلوه تضليع اغبر باهت || يرغب في الاتربة الرملية او القليلة الاندماج الغنية الرطبة .

١٨٣٢١ - **عِسطُوم** o*
Isotoma (S).
Isotome (F). Isotoma (E).
جنس حشرات قافزة دامنة من فصيلة العسطوميات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ م. اثوابها سوية اللون منها الاسود والاخضر والاطحل . رؤوسها ضخمة . بطونها اهليلجية الشكل ، مبترة الطلب . جهازها القفزي نشيط || اشهر انواعه العسطوم الاخضر (Isotoma viridis) الذي يكثر وجوده على الطحالب وتحتها .


عسقلونة راتنجيّة

١٨٣٢٢ - **عِسطُومِيّات** o
Isotomidae (S).
Isotomidés (F). Isotomidae (E).
فصيلة حشرات قافزة ، دامنة وقارضة من رتبة الكهدليات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١ الى ٤ م. رؤوسها شبه بيضية الشوزن . افاكها وتآشيرها لاطئة . عيونها زُغية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، رباعية الفصل . صدورها ثلاثية الحلقات . تتميز بقصر مقدم الجوشن العادم الهلب . بطونها سداسية السكم مجهزة بجهاز قفزي نشيط . مكاربها ثنائية او ثلاثية الاسنان . قوائمها قصيرة تنتهي باظافر محجنة حادة || اشهر اجناسها العسطوم .

١٨٣٢٣ - **عِسقَار** o
Eschara (S).
Eschare (F). Eschara (E).
جنس حيوانات طحلبية من فصيلة العسقاريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في اكثر مناطق البحر الابيض المتوسط || مستعمراتها مغمورة قليلة الغور ، من ٣٠ الى ٥٠ م. تحت سطح الماء . جميعها متشعبة منضدة الحجيرات الثنائية الطبقات .


عسقودة درّامة

١٨٣٢٤ - **عِسقَارِيّات** o
Escharidae (S).
Escharidés (F). Escharidae (E).
فصيلة حيولنات طحلبية بحرية اجناسها وانواعها المعاصرة قليلة العدد معظمها يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || تتميز بفوهاتها الدائرية وباشكالها القدحية المحصورة .

١٨٣٢٥ - **عَسقَب ، عَسقَبَة**
Grappelette,
Grappillon (F). Small bunch of grape (E).
عنيقيد صغير منفرداً كان او متصلاً بعلاق غيره . ج عساقب .

١٨٣٢٦ - **عُسقُد** o
Asperococcus (S).
Aspérocoque (F). Asperococcus (E).
جنس نباتات بحرية من الخثيات السمر . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || كلاليبها صغيرة وقصيرة . اوراقها قدية ، هلامية التركيب . مراجعها اطواق هامشية تمتد امتداد النصال || تعيش على الصخور المغمورة .

١٨٣٢٧ - **عَسقَل ، عُسقُول** هو الدرنة ، اطلبها .

١٨٣٢٨ - **عَسقَلان**
Chapeau, Péridium (F).
Pileus, Peridium (E).
عسقلان الفطر : اعلاه ورأسه .

١٨٣٢٩ - **عَسقَلُونَة** o
Escallonia (S).
Escallonie (F). Escallonia (E).
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينيـة ، من فصيلة السفرسيات . مهدها بلاد الشيلي . سوقها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، مسننة الحفاف . ازهارها لاقياسي الشكل والتجميع . ازهارها ملونة || انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية .

١٨٣٣٠ - **عَسقَلُونَة راتِنجِيَّة** o*
Escallonia illinita (S). Escallonie résineuse (F).
نوع من العسقلونة . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها صغيرة تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها جلدية ، جرداء ، مسننة الحفاف ، لامعة الخضار . صفحاتها السفلى مبثّرة الغدد الراتنجية . ازهارها بيضاء اللون ، محورية الارتكاز ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٨ مم. || تنويرها صيفي .

١٨٣٣١ - **عَسقَلُونَة عَفِرَة** o
Escallonia pulverulenta (S).
Escallonie pulvérulente (F).
نوع من العسقلونة . ساقها تعلو من متر الى مترين . اوراقها اهليلجية ، مقلوبة . نصالها خلية البشرة ، عفرة . ازهارها صغيرة القد ، وردية اللون او بيضاء ، تجمعها عناقيد طرفية الارتكاز متدلية || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

١٨٣٣٢ - **عُسقُودَة دَرّامَة** o* ، **أكرُونيكتا دَرّامَة** o
Acronycta leporina (S).
Acronycte lièvre (F). Acronycta leporina (E).
حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الاشجار الوريفة || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٦ مم. بسطها نحو ٤٠ م. رأسها كبير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان مستطيلان . جوشنها حنطي اللون . بطنها الى الزرقة تعلوها خمسة خطوط معترضة سمراء اللون || روشناها الاماميان الى الزرقة الباهتة يعلوها تنقيط اسود وزوزقة هلالية الشكل . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاصحر المواج || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، مالس

القشار . ثوبها الى الربدة الخضراء تعلوها سبعة خطوط مزدوجة ، قاطبة ، جوزية . رأسها الى الجوزة القاتمة . مدبها وزواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها المرقة بين لحاء الاشجار .

١٨٣٣٣ - عُسْقُودَة هَزِيلَة٥* ، أكرونيكتا هَزِيلَة٥

Acronycta strigosa (S).
Acronycte décharnée (F). Acronycta strigosa (E).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والادنى واوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الزعرور والخوخ || جسمها صغير القد ، هزيل . يطول نحو ١٠ م. بسطتها نحو ٢٩ م. رأسها معتدل الجرم تبني اللون . عيناهــا كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى التبني الاكلف المواج || رواشها عند الشقين الى التبني الاكلف تعلوها في الزوج الامامي بقعة قاعدية صفراء واخرى حتارية سمراء وتجذيع وتنقيط وزوزقة الى البني الاشقر . وتعلوها في الزوج الخلفي نقطة قاعدية صفراء وبعض الزوزقة السمراء . اهدابها الى الصحرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الحنطي الاسمر تعلوه اطواق بنية . رأسها شديد السمرة اصفر المواج . مدبها الى التبني . رواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي ضمن صلجة متينة الحبك تنسجها المرقة بين لحاء الاشجار او تحت القشور الصلفة .

١٨٣٣٤ - عَسَل ، أَرْي

Miel (F). Honey (E).

مادة سكرية يصنعها النحل من رحيق ومغثر الازهار والثمار والاوراق فيضمها ويحفظها في نخاريب مسدسة خاصة ، يصطنعها من الشمع ويغطيها بقشرة رقيقة شفافة شمعية المادة تمنع عنها الفساد || اجود العسل طعماً ورائحة ما كان مجناه الصعتر والخزام وحصا البان والعوسج والليمون والعرن والحندقوق والنفل والسنط || اما متوسط تركيبه المادي فهو :

غلوكوز ولفيلوز	٧٠ ٪
سكاروز	٥ ٪
مــاء	٢٢ ٪
منيت ودكستر ين	٢ ٪
مواد صمغية ومعدنية	١ ٪

١٨٣٣٥ - عَسْلُج ، عِسْلاج ، نَاجِم

Scion (F).
Scion, Shoot (E).

العسلج هو القضيب النامي على الطعم قبل بلوغه الحول . وقد يكون برياً فيدعى اذ ذاك ناجماً . ج عساليج || ويقال عسلجت الشجرة اذا اخرجت عساليجها .

١٨٣٣٦ - عَسَلَّج

Leontice (S).
Léontice, Patte de lion (F). Leontice, Lion's-ear (E).
Löwenblatt trapp (D). Leontice (I).

جنس نباتات عسقولية طبية من فصيلة البرباريسيات . انواعه ٦ عساقلها معمرة ، سوقها حولية ، اوراقها مركبة . ازهارها عنقودية التجميع . عصارة عساقلها تشفي من الجرب وتستعمل في تنظيف الانسجة الصوفية .

١٨٣٣٧ - عَسَلَّج أَلْفَانِي

Leontice chrysogonum (S). Léontice chrysogone (F).

نوع من العسلج الطبي البري والتزييني . ساقه تعلو نحو ١٥ سم. اوراقه ريشية الشكل ، وريقاتها اهليلجية ثلاثية او خماسية التفصيص ، نصلها بحري اللون . ازهاره الى الصفار الذهبي يحملها شمراخ دقيق مسمط || ازهراره يحصل في ايار .

١٨٣٣٨ - عَسَلَّج الأَسَد* ، رَاحَة الأَسَد ، خَمِيرَة الدَّار ، رَقَف

Leontice leontopetalum (S). Léontice pied-de-lion, L. commun, Léonure (F). Lion's-leaf, Lion's-turnip (E). Echte Löwenblatt, Löwentrapp (D). Leontice piè di leone (I).

نوع من العسلج وهو نبات عشبي طبي بري يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه مركبة ثنائية التثليث . وريقاتها بيضية الشكل ، مقطوبة القاعدة ، مشروطة الطرف . ازهاره صفر اللون . ازهراره يحصل في ايار .

١٨٣٣٩ - عَسَلَّج أَلْتَاي

Leontice altaïca (S).
Léontice de l'Altaï (F).

نوع من العسلج البري والتزييني . ساقه مورقة ، تعلو نحو ١٢ سم. اوراقه مركبة وريقاتها اصبعية الشكل لا متساوية القد . ازهاره كبريتية اللون كثيفة التجميع . ازهراره يستمر طوال شهر نيسان .

١٨٣٤٠ - عَسَلَق٥*

Felis pardalis (S).
Ocelot (F). Tiger-cat, Leopard-cat (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه شاسع الاطراف يمتد من امريكة الشمالية الى المكسيك والبرازيل . يألف الاحراج . ملجنه الحياتي زوجي || جسمه اهيف القوام رشيقها يطول من ١٢٥ الى ١٥٠ سم. بما فيه الذنب الذي يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. رأسه معتدل الجرم. اذناه صغيرتان ، مستديرتان . عيناه عسليتان ، حادتان . ثوبه الى الصهبة الحمراء المواج يعلوها تنمير اسود ورقشة سمراء وتشييز حنطي . ذنبه عشاري الاطواق السود || مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى فحمة الليل ومن الفجر العميق الى بزوغ الشمس . يتسلق الاشجار بخفة السنور ويعدو على الارض بسرعة الخيل . قوته الطير والايايل والقرود والخنانيص والجرذان || محبل الانثى يدوم نحو ٧٠ يوماً تضع في نهايته من جروين الى ثلاثة جراء تبقى مع والدها نحو ستة اشهر .

١٨٣٤١ - عُسْلُوج


Brindille (F). Sprig, Twig (E).

تضيب دقيق قصير املس طوله من ٥ الى ٢٠ سم. ينتهي غالباً ببرعمة او ببراعم ثمرية || والعسلوج في العرف الحرجي هو القضيب الدقيق على الغصن او الفنَد .

١٨٣٤٢ - عَسَلِيَّات

Melianthaceae (S).
Mélianthacées (F). Melianthaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة القمالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها شجيرات وجنبات معمرة ابيدة الورق .


عسقودة هزيلة


عسلج الاسد


عسلق

١٨٣٤٣ - **عَسَلِيّة * ، زَهْرَة العَسَل**
Melianthus (S). Mélianthe, Fleur de miel (F). Melianthus, Honey flower (E). Honigblume (D). Fior di miele, Melianta (I).
جنس شجيرات وجنبات طبية وتزيينية من فصيلة العسليات. انواعها قليلة العدد صغيرة القد. اوراقها متعاقبة مركبة وترية التجميع. ازهارها خنثوية لا قياسية الشكل، خماسية الفصل اللامتساوية، رباعية البتلات والاسدية. احادية المياسم. ثمارها جراء مضلعة رباعية الغريفات، وهي فواحة العرف العطري، غزيرة الرحيق السكري الاسمر اللون الذي يعتبر من انجع علاجات الامراض الصدرية. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.


عسلية

١٨٣٤٤ - **عَسَلِيّة صَغيرة** Melianthus minor (S).
Mélianthe mineure (F).
جنبة سبروتية صغيرة تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقها جوفاء اوراقها صغيرة القد. اذيناتها سائبة. وريقاتها تعد ٧ او ٩ وهي ضيقة النصل المنشاري الحافة. ازهارها عنقودية التجميع، محورية الارتكاز، متدلية. لونها الى السمرة الحنطية يعلوها مواج اسفع || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

١٨٣٤٥ - **عَسَلِيّة مُسَدَّلة**
Melianthus comosus (S). Mélianthe chevelu (F).
جنبة صغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ساقها مسطحة. اوراقها صغيرة مستعرضة مهدلة. وريقاتها خطية دقيقة. ازهارها عنقودية التجميع، محورية الارتكاز، منتصبة. بتلاتها برتقالية اللون، خضر القاعدة حمر التجذيع || ازهارها يستمر طوال فصل الخريف.


عسم

١٨٣٤٦ - **عَسَلِيّة مشطية**
Melianthus pectinatus (S). Mélianthe pectiné (F).
جنبة سبروتية تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها جوفاء جالسة. اوراقها متوسطة القد. اذيناتها سائبة. وريقاتها سنانية النصل، خملية الصفحة السفلى تعد من ١٣ الى ٢١. ازهارها عنقودية التجميع، تاجية الارتكاز، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من اواسط آب الى اواسط تشرين الاول.

١٨٣٤٧ - **عَسَلِيّة هَرَمية** Melianthus major (S).
Mélianthe majeure, M. pyramidal, Pimprenelle d'Afrique (F).
جنبة جادحة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها جوفاء متعرجة. اوراقها كبيرة. اذيناتها مندغمة. وريقاتها لاطئة تعد ١١ او ١٣ او ١٥ نصلها بحري اللون بالغ التسنين. ازهارها عنقودية التجميع، هرمية الشكل، تاجية الارتكاز، لونها الى الحمرة العابقة || ازهارها يستمر طوال فصل الخريف.

١٨٣٤٨ - **عَسَم** * Combretum (S).
Combret, Chigomier (F). Vegetable-glue plant (E). Langfaden (D). Combrete, Combreto (I).
جنس نباتات حرجية من العسميات وفصيلة الاهليلجيات. انواعه نحو ٨٠ منها الاشجار والشجيرات والجنبات. اعطانها البلاد الاستوائية. قشورها تحوي بعض المواد الصمغية الراتنجية القابضة. بزورها دهنية يستخرج منها زيوت مأكولة.


عسودّة

١٨٣٤٩ - **عَسَميّات** ° Combrétées (F).
سبط من فصيلة الاهليلجيات، اشهر نباتاته العسم.

١٨٣٥٠ - **عَسْميليّات** ° Osmylidae (S).
Osmylidés (F). Osmylidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها متوسطة الحجوم تكثر فيها الاستطالة. بسطتها تراوح من ٣٢ الى ٤٨ مم. رؤوسها شبه اسفينية الشكل. عيونها كبيرة جاحظة. قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة. اجنحتها مزخرفة ومبقجة بالاسمر وهي كبيرة، لاحفة، شبه متساوية بين الزوجين. جملونية الاسترسال عند الراحة. بطونها شبه اسطوانية الشكل. اثوابها مزوزقة بالاصفر والاسمر والوردي والاغبر || تألف ضفاف مجاري المساء حيث تكثر الاعشاب || اناثها تمتح المكن على نصال الاوراق. يرقاتها مفترسة، قازبة تعيش في البر وفي الماء || اشهر اجناسها العسميل.

١٨٣٥١ - **عَسَن** ° Périthèce (F). Perithecium (E.)
هو غلاف الثمرة في الفطر وهو الثمرة الفطرية التي تحضن الازقاق. ج إعسان.

١٨٣٥٢ - **عُسْنُب** هو الجريس الاعجن، اطلبه.

١٨٣٥٣ - **عَسو** Cire (F). Beeswax (E).
هو الشمع العسلي.

١٨٣٥٤ - **عَسْوَدّة** ° * Lepidodactylus (S).
Lépidodactyle (F).
جنس عظاء من فصيلة العسوديات. انواعه ١٠ جميعها صغيرة القد، طولها يراوح من ٦ الى ٧ سم. اثوابها بين الصفار والخضار تعلوها نمشة سمراء او سوداء. ج عساود.

١٨٣٥٥ - **عَسْوَديّات** ° Lepidae (S).
Lépidés (F). Lepidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات. اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد، رباعية الارجل، خماسية الاصابع المبططة المحجمة || اشهر اجناسها العسودّة.

١٨٣٥٦ - **عَسُّوس** ° Issus (S). Isse (F). Issus (E).
جنس حشرات ناسنة من فصيلة العسوسيات. انواعه المعروفة متوسطة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الباردة ومعظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد، مستغلظة الرؤوس، ناشزة الجباه والعيون، صغيرة القرون الاستشعارية النحيلة، مستطيلة القوائم المسننة الشائكة. اجنحتها مستعرضة، مشبكة، لاحفة، شفافة. اثوابها متباينة الالوان، تكثر فيها السمرة على اختلاف ماجاتها التي تراوح من الشقحة الى الحمرة الوردية والخضار الزيتي || قوتها النسغ تمتصه من الاوراق.

١٨٣٥٧ - **عَسُّوس السِنْديان** °
Issus coleoptratus (S). Isse des chênes (F).
حشرة ناسنة من فصيلة العسوسيات. جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم. || رأسها مستضخم، خطمها ذرب.

عيناها كبيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كوسلها مزواني صغير . حجفتها تماثل الكوسل شكلاً وقداً . ظهراتها يرمعي الشكل ، لاحف ، شارف . بطنها مخروطي . قوائمها مسننة الظنابيب الخلفية || ثوبها الى الحنطي الاشقح يعلوه تمشيح كستي في الرأس والكوسل والحجفة والظهران والقوائم. بطنها الى الحنطي الاسمر || تألف حراج السنديان والعفص. قوتها نسغ الاوراق .

١٨٣٥٨ - عَسّوسِيّات ° Issidae (S).
Issidés (F). Issidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، لاقياسية الشكل ، معتدلة التبطيط . رؤوسها غليظة ، عرسمة المقدم . اخطامها ذربة معتدلة الطول . كواسلها صغيرة ، شبه هرمية الشكل ، جالسة القواعد . اجنحتها مشبكة ، ملونة ، لاحفة . بطونها مخروطية الشوزن أو سنانية . قوائمها قوية ، مستطيلة ، ضليمة الظنابيب الخلفية المسننة الحفاف الخارجية || اشهر اجناسها العسوس.

١٨٣٥٩ - عَسُوف ° Corsé (F).

نعت تعريفي توصف به التبوغ الشديدة السورة .

١٨٣٦٠ - عِسْوِلِيّات ° Eurytomidae (S).
Eurytomidés (F). Eurytomidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة اجناسها وانواعها قليلة العدد منها النافعة التي تتطفل على الحشرات الضارة ومنها الخاضلة المؤذية التي تتطفل على النجيليات || حشراتها صغيرة القد تطول من ٢ الى ٤ مم. اجسامها مستطيلة . بطونها ضامرة . مرزاتها قصيرة . زرافينها الاخيرة محراثية الشكل || اشهر انواعها يعصوم النجيليات .

١٨٣٦١ - عَسِيل Verge de l'éléphant (F).
Verge of the elephant (E).

العسيل : قضيب الفيل ج. عسل .

١٨٣٦٢ - عَسِيمَة التَّبْغ ° * ، زَائِفَة التَّبْغ °

Pseudomonas tabaci (S). Feu sauvage, Feu rouge, Rouille brune (F). Wild fire, Wild fener (E).

وصم بكتيري فتاك سريع العدوى يعتري التبغ في المشاتل وفي الحقول || العامل الواصم بكتيريه قضيبية اسطوانية دقيقة ، طولها يراوح من ١,٤٠ الى ٢,٨٠ ميكرون وعرضها من ٠,٥٠ الى ٠,٧٥ ميكرون تحمل في احد قطبيها ثلاث هدبيات سوطية يراوح طولها من ٣,٥٠ الى ٧,٠٠ ميكرون || مظهره الخارجي ، على نصال الاوراق ، بقع مستديرة لا قياسية الحجم تبدو صفراء اللون ثم تنحرف الى السمرة وتنتهي باليباس || يكافح وقائياً بتطهير تربة المشاتل وبتطهير البذار بمحلول الفرمول او محلول نيترات الفضة المركز ١ .. / على ان لا تفوق مدة نقع البذار في المحلول ١٥ دقيقة .

١٨٣٦٣ - عَسِيمَة مِزْوَانِيَّة ° *

Pseudomonas angulata (S). Maladie des taches anguleuses, Feu noir (F). Angular leaf spot, Black fire (E).

وصم بكتيري شديد الوقع قليل الانتشار يركب التبغ في الحقل بعد دخوله في الدور الثاني من شماخه || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الحجم . مزوانية الشكل، سوداء اللون ، غبراء الحتار . تركب الاوراق في دورها النهائي الذي يستبق الازرباب فتعطب النصل وتدني الصنف والانتاج دون ان تسيء الى نمو النبات .

١٨٣٦٤ - عُشّ ، مَوْكِن ، مَوْكِنَة

Nid (F). Nest (E).

العش موضع حضن بيض الطائر يجمعه من دقاق الحطب ومختلف الحشائش والمواد فيدثنه في الشجر . وان كان في جبل او عمارة فهو وكر وكنّ ، اما اذا كان في الارض فهو افحوص وأدحيّ . ج عشاش وأعشاش وعششة.

١٨٣٦٥ - عُشَارِيّ الأَقْسَام Décatome (F).
Decatome (E).

ما كان مقسوماً الى عشرة اجزاء .

١٨٣٦٦ - عُشَارِيّ الأَوْجُه Décaèdre (F).
Decahedral, Decahedron (E).

من الجماد ما كان عشاري الاوجه او القواعد .

١٨٣٦٧ - عُشَارِيّ الفَصَل Décamère (F).
Decamere (E).

ما كان مركباً من عشر فصل .

١٨٣٦٨ - عُشَارِيَّات الأَرْجُل Decapoda (S).
Décapodes (F). Decapoda (E).

اسم تعريفي يطلق على القشريات وعلى الرخويات الرأسيات الارجل الرباعيات الخيشوم .

١٨٣٦٩ - عُشَارِيَّة المِدَقَّات Décagyne (F).
Decagyn (E).

من الازهار ما كان وزيمها مؤلف من عشر ملقات .

١٨٣٧٠ - عَشَانَة ° ، زُوغُونِيَة ° Zoogonie (F).
Zoogony (E).

العشانة علم يبحث في تطور الحيوان .

١٨٣٧١ - عُشَانَة العشانة : اصل السعفة .

١٨٣٧٢ - عَشَّب Essarter (F).
To clear, To grub (E).

اقتلع الاعشاب المضرة من التربة .

١٨٣٧٣ - عُشْبَة Herbe (F). Herb, Grass, Wort (E).

العشبة ج. عشب وأعشاب . كل نبات رخو موشي الساق والاوراق الذاوية .

١٨٣٧٤ - عُشْبَة الأَبَارِيق هي البوقية ، اطلبها .

١٨٣٧٥ - عُشْبَة الأَبْوَاق هي البوقية ، اطلبها .

١٨٣٧٦ - عُشْبَة البَرَاغِيث

هي بزر قطوناء ، اطلبها .

١٨٣٧٧ - عُشْبَة البِلَّور

هي الظهيرة البلورية ، اطلبها .

١٨٣٧٨ - عُشْبَة البَوَاسِير

هي حشيشة الخطاف ، اطلبها .


١٨٣٧٩ - عُشْبَة البَوَاسِير العَقْدَاء

هي الخنازيرية العقداء ، اطلبها .

١٨٣٨٠ - عُشْبَة البِيكَار هي العقبة ، اطلبها .



عسيمة التبغ



عسيمة مزوانية


عشبة القوى البيضاء


عشبة القوى الصخرية


عشبة القوى الفاخرة


عشبة القوى الفضية


عشبة القوى الوزّية

١٨٣٨١ - عُشْبَة الجَلِيد
هي الظهرية البلورية ، اطلبها .

١٨٣٨٢ - عُشْبَة الحَلِيُون هي الحليون ، اطلبه .

١٨٣٨٣ - عُشْبَة الدَبَّاغِين هي الردول ، اطلبه .

١٨٣٨٤ - عُشْبَة السَبْع
نبات من الدفنة ، اطلب كرد .

١٨٣٨٥ - عُشْبَة الطحَال
هي الطوقريون الاصفر ، اطلبه .

١٨٣٨٦ - عُشْبَة العَلَق هي الزغيلة ، اطلبها .

١٨٣٨٧ - عُشْبَة الفُقَرَاء
هي حشيشة الفقراء ، اطلبها .

١٨٣٨٨ - عُشْبَة القَمْل هي العائق الجبلي ، اطلبه .

١٨٣٨٩ - عُشْبَة القَوْلَة Herbe aux écus (F).
عشبة يقال انها طبية تدرّ البول . تدعى حشيشة القمر الحولية ، اطلبها .

١٨٣٩٠ - عُشْبَة القُوَى ، بُوتَنْتِيلا ، بَنْطَافِلُن
Potentilla (S). Potentille (F). Potentilla (E).
جنس نباتات عشبية طبية مدادة معمرة من الفراوليات . انواعه عديدة . اوراقها مركبة ، ازهارها مستطيلة الزناد ، مختلفة التجميع . معظمها بري وتزييني وبعضها طبي يستعمل في عدة مستحضرات وعلاجات مقوية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٨٣٩١ - عُشْبَة القُوَى الأَنِيقَة
Potentilla speciosa (S). Potentille élégante (F).
عشبة زغبية معمرة تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. اوراقها ثلاثية التركيب . وريقاتها مزغبرة النصل المسنّن الحافة ، الاخضر الصفحة العليا ، الخملي السفل الفضية المواج . ازهارها ثلاثية او خماسية التجميع ، متوسطة القد ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٨٣٩٢ - عُشْبَة القُوَى البَيْضَاء *
Potentilla alba (S). Potentille blanche (F).
عشبة معمرة جبلية مبذولة . ساقها نحيلة تطول نحو ٢٠ سم. اوراقها السفلى خماسية او سباعية التركيب . وريقاتها خلية النصل الناعم المسنّن الحافة . ازهارها نورية التجميع ، طويلة الزناد ، بتلاتها برتقالية القاعدة والوسط ، عاجية الاطراف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٣٩٣ - عُشْبَة القُوَى الدَمَوِيَّة
Potentilla atrosanguinea (S). Potentille rouge sang, P. sanguine (F).
عشبة معمرة زغبية الاعضاء تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهارها مكبسة دموية اللون كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٨٣٩٤ - عُشْبَة القُوَى الصَخْرِيَّة *
Potentilla rupestris (S). Potentille des rochers (F).
عشبة معمرة مبذولة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. توجد بين الصخور وعلى اطراف الاراضي المنحاة . ساقها حمراء اللون ، خلية اللحاء . اوراقها خماسية او سباعية الوريقات . نصلها اهليلجي الشكل ، مسنن الحافة ، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها عاجية اللون ، ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٨٣٩٥ - عُشْبَة القُوَى الفَاخِرَة *
Potentilla pulcherrima (S). Potentille superbe (F).
عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها منتصبة . اوراقها خماسية او سباعية الوريقات . نصلها ابيض الصفحة السفلى ، اخضر العليا . ازهارها الى الصفار الزاهي || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٨٣٩٦ - عُشْبَة القُوَى الفِضِّيَّة * Potentilla argyrophylla (S). Potentille argyrophylle (F).
عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها السفلى ثلاثية التركيب ، ووريقاتها خلية البشرة ، فضية اللون ، ناعمة الملمس . ازهارها صفراء اللون ، قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٨٣٩٧ - عُشْبَة القُوَى الكَبِيرَة الزَهْر
Potentilla grandiflora (S). Potentille à grandes fleurs (F).
عشبة معمرة مبذولة تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية . ووريقاتها مسننة الزام الثالث والرابع . ازهارها ضمية التجميع ، زنادها يحمل من زهرتين الى خمس كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة العابقة اللامعة || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٨٣٩٨ - عُشْبَة القُوَى اللِيفِيَّة
Potentilla fruticosa (S). Potentille frutescente (F).
عشبة ليفية معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها خلية اللحاء طحلاء اللون . اوراقها خماسية او سباعية الوريقات الاهليلجية الشكل . نصلها خلي البشرة ، ناعم الملمس ، ازهارها ذهبية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٨٣٩٩ - عُشْبَة القُوَى المُلْتَبِسَة
Potentilla ambigua (S). Potentille ambiguë (F).
عشبة معمرة منبسطة الساق . اوراقها ثلاثية التركيب جامدة النصل . ووريقاتها الوسطى مستطيلة مسننة الزام الاخير . ازهارها فردية ، طويلة الزناد ، صفراء اللون . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٨٤٠٠ - عُشْبَة القُوَى المُنْتَصِبَة
Potentilla erecta (S). Potentille dressée (F).
عشبة معمرة زباء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ووريقاتها خماسية مستطيلة ، نصلها جامد الصفحة مزغبر البشرة السفلى . ازهارها الى الصفار الكبريتي الزاهي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٨٤٠١ - عُشْبَة القُوَى الوَزِّيَّة *
Potentilla anserina (S). Potentille ansérine, Herbe aux oies (F).
عشبة طبية معمرة مبذولة ترغب في المواقع الظليلة الرطبة . تطول من ١٥ الى ٥٠ سم. ساقها منبسطة تشرّش عند كل عقدة . اوراقها ثنائية الصف المتقابل . ووريقاتها تعد من ١٥ الى ٢٥ نصلها خلي البشرة ، فضي المواج . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الكبريتي الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٨٤٠٢ - عُشْبَة المِسْك * ، أدُوكسا

Adoxa moschatellina (S). Adoxe, Herbe au musc, Moscatelle (F). Hollow-root, Moschatel, Musk-root (E). Echtes Bisamkraut, Moschus-Kraut (D). Erba del muschio, Muscatella (I).

نبات عشبي طبي جذموري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفويات ، اوراقه قرصية الانتشاب ، مركبة ، مستطيلة المعاليق المنتصبة ، ثلاثية الفصوص ، نصلها مفرض الصفحة الحملية البشرة . ازهاره نورية التجميع مستطيلة الزناد ، خماسية البتلات الوردية اللون || جذوره واوراقه وازهاره فواحة الرائحة العطرية المسكية وهي طبية جزيلة النفع مضادة للتشنج .

١٨٤٠٣ - عُشْبَة المَنّ * Glyceria (S). Glycérie (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة النجيليات . انواعه نحو ٣٠ سوقها منتصبة جوفاء تنتهي بعثاكل سنبلية . اوراقها عصفية الشكل كأوراق الحنطة . منها انواع علفية مزروعة غنية بالمواد النشوية ومنها انواع مستنقعية يألفها المن السائل الذي يغشى سنابلها عند انتصاف النهار في اخر ايام الصيف فيترك عليها مادة لزجة سكرية الطعم مأكولة .

١٨٤٠٤ - عُشْبَة الهِنْد هي السبجيل الطبي ، اطلبه .

١٨٤٠٥ - عُشْبَة بَرِّيَّة هي الارالية العارية ، اطلبها .

١٨٤٠٦ - عُشْبَة حَمْرَاء هي ابو غلام ، اطلبه .

١٨٤٠٧ - عُشْبَة مُقَدَّسَة هي القيسون ، اطلبه .

١٨٤٠٨ - عُشْبَة هِنْدِيَّة هي الرّيان ، اطلبه .

١٨٤٠٩ - عُشْبِي ، حَشِيشِي Herbacé (F). Herbaceous (E).

نعت تصريفي يطلق على النباتات ذات السوق اللينة التي تكون صلابتها دون صلابة النباتات الليفية .

١٨٤١٠ - عَشَّة

العشة : الشجرة الدقيقة القضبان المتفرقة .

١٨٤١١ - عَشْتَار ٥ Astarta (S).

Astarte, Astarté (F). Astarte (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة العشتاريات . انواعها المعروفة ٢٠ منها الغابرة والمعاصرة . المعاصرة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة || اصدافها صغيرة ، يكثر فيها الشكل الصيواني . مصاريعها متساوية الاطراف ، دقيقة التسنين الحتاري ، يعلوها تحزيز طوقي نحيل يستمر حتى القمة . مثاعبها ثنائية ، طليقة ، مستطيلة . الوانها زاهرة ، يكثر فيها الاحمر والوردي || تعيش مغموسة في الرمال المغمورة بالماء .

١٨٤١٢ - عَشْتَارِيَّات ٥ Astartidae (S).

Astartidés (F). Astartidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، منها الغابرة التي تمتد متحجراتها من الاراضي السيلورية الى الثالثية ومنها المعاصرة المنتشرة في جميع بحار البلاد الباردة || اصدافها صغيرة الحجم ، صيوانية الشكل ، متساوية المصاريع ، دقيقة التسنين الحتاري || اعرف اجناسها واشهرها العشتار .

١٨٤١٣ - عُشْتُرَة ٥ Dianella (S).

Dianelle (F). Dianella (E).

جنس نباتات عشبية معمرة جادحة من فصيلة الزنبقيات . منبتها تسمانية وبعض مناطق استرالية . ارومتها رئدية . اوراقها متقابلة ، ثنائية الصف ، خيطية الشكل ، ابيدة ، دائمة الاخضرار . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها معتدلة الحجم ، سداسية البتلات المنبسطة النجمية الشكل ، التبنية العروق . سداسية الاسدية المستضخمة الاطراف || تزرع للتزيين . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة العناصر الغذائية والعضوية || اشهر انواعها المعروفة الاربعة التالية :

١٨٤١٤ - عُشْتُرَة تَسْمَانِيَّة ٥*

Dianella tasmanica (S). Dianelle de Tasmanie (F).

نوع من العشترة . منبتها جزيرة تسمانية . تعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها تطول من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ مم. ازهارها عثكولي التجميع ، كبير القد ، كثير الفروع والشعب . ازهارها الى الزرقة الزاهية . ثمارها عنبية ، زرقاء اللون ، متدلية || تنويرها صيفي .

١٨٤١٥ - عُشْتُرَة زَرْقَاء ٥ Dianella cœrulea (S).

Dianelle bleue (F).

نوع من العشترة . منبتها بعض مناطق استرالية . تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كثيرة العدد . عصفية الشكل ، تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٨ مم. ازهارها عثكولي التجميع قليل الانفراج ، قصير الفروع . ازهارها الى الزرقة العابقة الجميلة . ثمارها عنبية متدلية || تنويرها يستمر من اذار الى حزيران .

١٨٤١٦ - عُشْتُرَة صَقِيلَة الوَرَق ٥

Dianella laevis (S). Dianelle à feuilles lisses (F).

نوع من العشترة . منبتها بعض مناطق استرالية . تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها عصفية الشكل ، صقيلة النصل ، شديدة الخضار ، تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٨ مم. ازهارها عثكولي التجميع ، هرمي الشكل . ازهارها الى الزرقة السمانجونية . ثمارها عنبية ، ليلكية اللون ، متدلية || تنويرها ربيعي .

١٨٤١٧ - عُشْتُرَة مُلْتَفَّة الوَرَق ٥

Dianella revoluta (S).

Dianelle à feuilles enroulées (F).

نوع من العشترة . منبتها استرالية . تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها عصفية الشكل ، جامدة النسيج ، مائلة الحفاف ، ملتفة ، تطول من ٧٠ الى ٨٠ سم. وتعرض من ٦ الى ٨ مم. ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها الى الزرقة السماوية . ثمارها عنبية زرقاء اللون || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

١٨٤١٨ - عُشْد ٥ Séquelle (F).

Gang, Crew, Set (E).

العشد ما يحل بالانسان من علة سببها مرض اصابه او عملية جراحية أجريت له .

١٨٤١٩ - عُشْر Dime (F). Tithe. Dime (E).

هو جزء من عشرة يقتطع من انتاج الارض ويدفع الى ولي الامر ضريبة عن الارض .



عشبة المسك



عشبة المنّ



عشترة تسمانية


عشقة مبذولة

١٨٤٢٠ - عُشَر Calotropis (S).
Calotrope, Calotropis (F). French cotton, Mudar plant (E). Wahre mudarpflanze (D). Calotropo (I).
جنس نباتات برية طبية من فصيلة الصقلابيات . انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنبات . لحاء جذورها مقوية ومعرقة . اعطانها الجزيرة وبعض المناطق الاسيوية والافريقية الحارة || جاء عنه في القاموس : « العشر شجر فيه حراق لم يقتدح الناس في اجود منه ويحشى في المخاد ويخرج من زهره وشعبه سكر وفيه مرارة » . وقال ابو حنيفة : « العشر من العضاه وهو من كبار الشجر وله صمغ حلو وهو عريض الورق صعداً في السماء وله سكر يخرج من شعبه ومواضع زهره » . وفي الصحاح : « وثمرته نفاخة كنفاخة القتاد الاصفر » || الواحدة عشرة والجمع عشر وعشرات .

١٨٤٢١ - عِشْرِق يعرف بابي سلام ، اطلبه .

١٨٤٢٢ - عَشْرَقَة ° Préfoliation, Vernation (F). Vernation (E).
هي الترتيب القمعولي اي انتظام الاوراق داخل البرعمة الورقية .

١٨٤٢٣ - عِشْرِقِيَّات ° Circeaceae (S).
Circéacées (F). Circeaceae (E).
فصيلة نباتية ، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق كسبط من فصيلة الاخدريات ، وهي من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها اربعة وانواعها نحو ٣٦ || نباتاتها عشبية ، منها الحولية والمحولة والمعمرة ، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . اوراقها بسيطة ، متقابلة او متعاقبة . ازهارها خنثوية رباعية الخدر . ازهارها سنبلي التجميع ، تاجي الارتكاز .

١٨٤٢٤ - عَشْرِيّ Décimal (F). Decimal (E).
نعت تعريفي يطلق على القياسات والحسابات المرتكزة على عشرة .

١٨٤٢٥ - عَشَقَة Hedera (S). Lierre (F). Ivy (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الاراليات . انواعها نحو ٦٠ جميعها ليفية مخشوشبة عارشة اظفورية . معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . سوقها تتسلق بواسطة اظفارها . اوراقها متعاقبة معنقة جلدية النصل ابيدة . ازهرارها عنقودي التجميع ، محوري او ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || اوراقها طبية ويستخرج من سوقها عصارة صمغية مقوية ومهيجة || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

١٨٤٢٦ - عَشَقَة كُلْشِيد Hedera colchica (S).
Lierre de Colchide (F).
جنبة جادحة ليفية متسلقة تطول من ٥ الى ٢٥ م . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص ، نصلها يطول نحو ١٢ سم . ويعرض نحو ١٠ معاليق ازهارها واهنها كثيفة الحراشف الصفر اللون || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٨٤٢٧ - عَشَقَة كَنَارِيَة
Hedera canariensis (S). Lierre des Canaries (F).
جنبة سبروتية ليفية متسلقة تطول من ٣ الى ١٥ م . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص ، كبيرة القد ، قلبية الشكل تعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . معاليق ازهارها واهنها حرشفية اللحاء ، نجمية الحراشف الطحلاء اللون . عناقيدها الزهرية رطلة مستطيلة || ازهرارها يستمر من آب الى تشرين .

١٨٤٢٨ - عَشَقَة مَبْذُولَة * ، قَسُّوس مُتَسَلِّق
Hedera helix (S). Lierre commun (F). Hedera, common Ivy (E). Gemeiner Efeu, Epheu (D). Edera, Ellera, Verna, Verola, Vite nera (I).
جنبة سبروتية ليفية متسلقة تطول من ٢ الى ٣٠ م . اوراقها لا قياسية الشكل يغلب فيها الاهليلجي . معاليق ازهارها واهنها خملية البشرة طحلاء اللون . ثمارها نووية تميل الى السمرة العابقة || ازهرارها يستمر من ايلول الى تشرين .

١٨٤٢٩ - عَشُوف Arbre sec (F). Dry tree (E).
العشوف هو الشجرة اليابسة .

١٨٤٣٠ - عَشُوفِيَّات ° . Pyrénomycètes (F).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة الفشيميات ورتبة الزقيات تتميز بمق جانب من النكاة او بانفلاق بوغ واحد من الزق وذلك بعد تمام ادراكه . اما اعسانها فبسيطة وقد تكون فردية او مركبة || اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاث عمائر وهي السخاميات والسناخيات والبيابيات .

١٨٤٣١ - عَشِير Cri de l'hyène (F).
العشير : صوت الضبع . Cry of the hyena (E).

١٨٤٣٢ - عَشِيق * Agapornis (S).
Agapornis, Inséparable (F). Love-birds (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من زعانف الببغاوات . موطنه يشمل جميع مناطق افريقية الوسطى وجزيرة مدغسكر || يألف القفص لكنه لا يعيش الا ذكراً وانثى . تربيته منتشرة في جميع اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة لانه يخشى البرد || جسمه صغير القد ، ذلق الذنب والجناح ، منقاده عريض وقصير . ثوبه جميل الالوان المتراكبة فيه الاسمر والاخضر والاصفر || قوته الدخن والقنبز والملفوف والخس والثمار الناضجة || الانثى تدثن عشها في تجويف جذع . حضنتها تراوح من ٣ الى ٤ بيضات ترخمها نحو ١٥ يوماً .


عشيق

١٨٤٣٣ - عَصَا الذَّهَب هو قضيب الذهب ، اطلبه .

١٨٤٣٤ - عَصَا الرّاعي Houlette (F). Crook (E).
عصا رأسها اجوف كالملعقة يستعملها الراعي لقذف الحجارة .

١٨٤٣٥ - عَصَا الرّاعي
هي القردب نبات بري وتزييني ، اطلبه .

١٨٤٣٦ - عَصَا الرّاعي الزَّبَّاء هي الغدار ، اطلبه .

١٨٤٣٧ - عَصَا هِرْمِس هي الحلبوب ، اطلبه .

١٨٤٣٨ - عَصَا يعقوب هو الفيتومه السنبلية ، اطلبها .

١٨٤٣٩ - عُصَاب ، مِسْوَاك الرّاعي ، شَيْطَرَج
Lepidium (S). Passerage (F). Dittander (E). Senfkraut (D). Lepidio, Peperella (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الصليبيات .

انواعه نحو ٧٠ اعطانها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . جذورها وشعية مدادة . سوقها دقيقة منتصبة . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، نصلها سميك الصفحة ، سرح البشرة . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون او صفراء . ثمارها خريدلية . اشهر انواعه العصاب العريض الورق .

١٨٤٤٠ - عُصَاب عَرِيض الوَرَق *
Lepidium latifolium (S). Grande passerage, Moutarde des anglais, Cresson à arges feuilles (F). Pepperwort, Green mustard (E). Pfefferkresse (D). Lepidio ibride, Erba mostarda (I).
نوع من العصاب وهو عشبة برية طبية معمرة ميلولة في الاماكن الظليلة المعشبة . ساقها تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها قلبية الشكل . ازهارها صفراء اللون. منافعها الطبية كثيرة وهي مضادة لداء الخفر ويقال انها تشفي من الكلب .


عصاب عريض الورق

١٨٤٤١ - عَصَّابَة ، حَوْفَث
Heterodon (S). Hétérodon (F). Heterodon (E).
جنس حيّات بيوضة من فصيلة الحنشيات عادمات الاخاديد والسموم . انواعها المعروفة نحو عشرة . اعطانها بعض المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || جميعها صغير القد اطوالها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم. اثوابها مطوقة او مبلّقة او مجذّعة بالاسود والجوزي والاحمر . رؤوسها شبه مخروطية الشكل ، رفيعة المخاطم . اذنابها مستدقة الاطراف || قوتها الحشرات والدويبات والضفادع والعظاء والفئران والعصافير وبيضها || اعرف انواعها واشهرها العصابة المتوجة .

١٨٤٤٢ - عَصَّابَة مُتَوَّجَة * ، حَوْفَث مُتَوَّج
Heterodon diadema (S). Hétérodon diadème (F).
نوع من العصّابة . موطنها بلاد الجزائر والمغرب . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات والدويبات والعظاء والفئران || جسمها يطول نحو ٥٠ سم. رأسها شبه مخروطي الشكل . رفيع الخطم . عيناها صغيرتان ، باسحتان . ثوبها الى الصهبة يعلوها تعصيب اسود يمتد من الرأس الى طرف الذنب . عصبة رأسها تمتد الى الجبهة فتبدو كالتاج . بطنها الى السمرة الحنطية || تعتبر من الحيّات المفيدة اللاموذية .


عصّابة متوجة

١٨٤٤٣ - عَصَادَة ° ، قَرَابَة
Consanguinité (F). Consanguinity (E).
طريقة اصطفاء خاصة باصلاح النسل او بتثبيت بعض الصفات المميزة قوامها تسافد الاقارب المنتخبة دون مراعاة درجات النسب .

١٨٤٤٤ - عُصَارَة
Jus (F). Juice (E).
ما عصر من الثمار ومختلف الاعضاء النباتية .

١٨٤٤٥ - عُصَارَة التبغ
Jus de tabac (F). Juice of tobacco (E).
نقيع اوراق التبغ وهو غني بمادة النيكوتين العنصر القلوي الفعّال في التبغ . يستعمل في مكافحة الحشرات اخصها الارق .

١٨٤٤٦ - عُصَارَة خَلَوِيَّة
Suc cellulaire (F). Cell-sap (E).


١٨٤٤٧ - عُصَارَة مَعِدِيَّة
Suc gastrique (F). Gastric juice (E).
سائل حامضي التركيب ، يحوي بعض الفسفاتات والكلوريدرات القلوية والهضمونات ، يفرزه غشاء المعدة، يصلح خاصة لهضم المواد الآحية .

١٨٤٤٨ - عُصَارَة مِعَوِيَّة
Suc intestinal (F). Intestinal juice (E).
سائل حامضي التركيب وظيفته متابعة عمل العصارة المعدية في هضم الطعام واستخلاص مواده الغذائية .

١٨٤٤٩ - عُصَارَة نَوَوِيَّة
Suc nucléaire (F). Nuclear sap (E).
راجع سائل نووي.

١٨٤٥٠ - عُصَافَة
Balles, Ecales (F). Shell, Pod (E).
هي مجموع العصفات والعصيفات التي تنفصل عن الحب عند الدراس .

١٨٤٥١ - عَصَّافَة °*
Osphya (S). Osphye (F). Osphya (E).
جنس حشرات من فصيلة الشرهوفيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة تسعة منتشرة في جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٦ الى ٩ مم. رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاخطام . عيونها بارزة . تآشيرها متوسطة القد . ملامسها الفكية كبيرة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مسننة . كواسلها مقببة الشكل . بطونها مستديرة المؤخر . اغمادها تلحف البطن باستثناء الطرف المستدير . قوائمها نشيطة . تتميز بافخاذ قوائمها الخلفية البالغة الضخامة . اثوابها ملونة || الحشرة الجملانة واشعة وشاضلة . اما اليرقة فشكارة او فاتجة .


عصّافة

١٨٤٥٢ - عَصَّافِيرِي
Scare pourpré (F).
سمكة بحرية تدعى درة البحر ، اطلبها .

١٨٤٥٣ - عَصَّال °*
Ceblepyris (S). Céblépyris, Echenilleur (F). Ceblepyris (E).
جنس طير من الجواثم وفصيلة المذبابيات . مهده بعض مناطق البلاد الافريقية . انواعه قليلة العدد . قوته الحشرات ، اخصها الاساريع واليرقات ولا يعف عن الثمار الناضجة من بريّة وزراعية || جسمه متوسط القد . ذنبه رتاجي الريش المستطيل ، الفارق الطرف . بعض ارياش افنيكه جامدة التركيب مدببة الاطراف الشائكة || ثوبه متباين الالوان . رأسه احمر . نحره الى السمرة العابقة . سباله اسود . ظهره الى الربدة الحنطية المواج . جناحاه الى السواد الاسفع. صدره وبطنه ومؤخر ظهره وقاعدة ذنبه الى الربدة الحنطية الموشمة بالاسود || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن نحو اربع بيضات ترخيمها يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .


عصّال

١٨٤٥٤ - عِصَامَة °
Immunologie (F). Immunology (E).
علم يبحث في مقاومة الجهاز العضوي الحي لتعديات الاوصام المختلفة .

١٨٤٥٥ - عِصَامِيّ °
Immunologique (F). Immunologic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالعصامة .

١٨٤٥٦ - عَصَب Nerf (F). Nerve (E).
هو الوحدة التي يتكون منها الجهاز العصبي في الجسم الحيواني. وظيفته تنظيم وتكييف عمليات اجهزة الجسم والسيطرة عليها واخضاعها الى مختلف احساساته . ج أعصاب .

١٨٤٥٧ - عَصَب Nervure secondaire (F).
Secondary nerve (E).
هو في اوراق النبات الوعاء النسغي الواصل ما بين العرق والشريان . اما ترتيب اوعية الورقة فهو ضلع وعرق وعصب وشريان || والعصب في رواشن بعض الحشرات يحتل المرتبة الثانية بعد العروق .

١٨٤٥٨ - عَصَب
العصب غيم احمر تراه في الافق عند مغيب الشمس . يقال عصب الافق اي احمرّ .

١٨٤٥٩ - عَصْب راجع اسطراغالوس نوارس .

١٨٤٦٠ - عَصْب Bistournage (F). Castration (E).
طريقة في الخصاء تفتل فيها حبال الخصى ولا تسلّ فتضمر وتتلاشى .

١٨٤٦١ - عَصَب بَصَرِيّ Nerf ophtalmique (F).
Ophthalmic nerve (E). هو العصب المختص بالبصر .

١٨٤٦٢ - عَصَب حَرَكِيّ Nerf moteur (F).
Motor nerve (E). كل عصب اختصاصه الحركة .

١٨٤٦٣ - عَصَب حِسِّيّ Nerf sensoriel (F).
Sensory nerve (E).
هو العصب الذي ينتهي الى جهاز الحس .

١٨٤٦٤ - عَصَب حَنْجَرِيّ Nerf laryngé,
N. laryngien (F). Laryngeal nerve (E).
كل عصب خاص بالحنجرة .

١٨٤٦٥ - عَصَب رِئَوِيّ Nerf pulmonaire (F).
Pulmonary nerve (E). العصب المرتبط بالرئة .

١٨٤٦٦ - عَصَب سَمْعِيّ Nerf acoustique (F).
Acoustic nerve (E). العصب الخاص بجهاز السمع .

١٨٤٦٧ - عَصَب سِنْخِيّ ، عَصَب نُخْرُوبِي
Nerf alvéolaire (F). Alveolar nerve (E).
العصب الخاص بنخاريب الاسنان .

١٨٤٦٨ - عَصَب شَمِّي Nerf olfactif (F).
Olfactory nerve (E). العصب الخاص بحاسة الشم .

١٨٤٦٩ - عَصَب عَضُدِيّ Nerf brachial (F).
Brachial nerve (E). العصب الخاص بالعضد .

١٨٤٧٠ - عَصَب قِحْفِيّ ، عَصَب مُخِّي
Nerf crânien (F). Cranial nerve (E).
العصب الخاص بالجمجمة .

١٨٤٧١ - عَصَب مُبْعِد Nerf abducteur (F).
Abducent nerve (E). كل عصب اختصاصه الابعاد .

١٨٤٧٢ - عَصَب نَظَرِي Nerf optique (F).
Optic nerve (E). العصب المختص بالعين .

١٨٤٧٣ - عَصْبَة ، عَطْفَة Plante volubile (F).
Volubile plant, Twining plant (E).
كل نبات عارش يلتف على غيره .

١٨٤٧٤ - عُصْبَة السُّوس هي الشثم ، اطلبه .

١٨٤٧٥ - عُصْبَة القَلْب
هي الميوفاريقون المعروف ، اطلبه .

١٨٤٧٦ - عَصَبِيَّات الجَنَاح Neuroptera (S).
Névroptéroïdes, Névroptères (F). Neuroptera (E)
Netzflügler (D).
طبقة حشرات من شعبة المسدليات تشمل ثلاث رتب وهي سادلات الاجنحة وشارفات الاجنحة وشبكيات الاجنحة . اما فصائلها واجناسها وانواعها فكثيرة العدد جميعها من الحشرات النافعة || تحليتها : حشرات تامة التطور مجنحة ، اجنحتها غشائية متشابهة . رؤوسها وزقاتها كبيرة القد . اخطامها قارضة . ارساغها خماسية العقل . ملامسها الشرجية جدعة . يرقاتها مفترسة قوية التأثير .

١٨٤٧٧ - عَصَبِيَّة الأَجْنِحَة Névroptère (F).
Neuropteral (E).
هي كل حشرة تنتمي الى طبقة عصبيات الجناح .

١٨٤٧٨ - عَصْد Sperme animal (F).
Animal sperm (E).
العصد هو الشلخ اي افراز الغدد التناسلية عند ذكور الحيوان .

١٨٤٧٩ - عَصْر ، إعْتِصَار
Expression, Pressurage (F). Expression, Pressing(E).
هو كبس الشيء لاستزاف عصارته .

١٨٤٨٠ - عَصْر Epoque, Période (F).
Epoch, Period (E). أمد من الزمن .

١٨٤٨١ - عَصْر الجَلِيد Période glaciaire (F).
Ice age (E).

١٨٤٨٢ - عَصْر العِنَب Foulage (F). Fulling (E).
سحق العنب واستخراج عصارته . ومنهم من قال هرس العنب .

١٨٤٨٣ - عَصْر حَجَرِيّ Age paléolithique,
A. de la pierre taillée (F). Palaeolithic age (E).
هو الدور الظرّاني ، اطلبه .

١٨٤٨٤ - عُصْعُص ، عُصْعُوص Coccyx
طرف الذنب وقد شاع اسناده الى طرف آلية الغنم . ج عصاعص .

١٨٤٨٥ - عَصْف ، قَرْف Ecimage (F).
Topping, Pollarding (E).
اقتطاع بعض قنن النبات اخصها القنن النامية . وعندما تكون الغاية من العصف اقتطاع الازهرار فهو الخصي .

١٨٤٨٦ - عَصْفَة Pampe (F). Blade (E).
ورقة الزرع ومعظم النباتات النجيلية . ج عصف .

١٨٤٨٧ - عَصْفَة الخَمْر Bouquet (F). Aroma (E).
ريح الخمر . يقال ان للخمر عصفة مستحبة .

١٨٤٨٨ - عُصْفُر هو قرطم الصباغين ، اطلبه .

١٨٤٨٩ - عُصْفُور Oiseau (F). Bird (E).
قال حمزة : سمي عصفوراً لانه عصى وفر . والعصفور اسم شامل لجميع الطيور الصغيرة القد . الانثى عصفورة والجمع عصافير . قال الشاعر :

« كعصفورة في كف طفل يسومها
حياض الردى والطفل يلهو ويلعب »

١٨٤٩٠ - عُصْفُور التين Bec-figue (F).
اسم شائع يطلق على بعض العصافير من آكلات التين كأبي قلنسوة وغيره .

١٨٤٩١ - عُصْفُور الجَنَّة هو الخطاف ، اطلبه .

١٨٤٩٢ - عُصْفُور الشَوْك Prunella (S).
Accenteur (F). Accentor (E).
جنس عصافير صغيرة القد من الجواثم . انواعه قليلة العدد اثوابها الى الطحلة تغبر وتسمر وتزهو وتعبق مع مختلف الانواع . اعناقها منمشة بالابيض . اجنحتها موشمة بالاسمر . مناقيرها دقيقة قوية . ارساغها حجفية الجلد . قوتها الحشرات والهوام والبزور البرية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٨٤٩٣ - عُصْفُور الشَوْك الجَبَلي *
Prunella collaris (S). Accenteur alpin, Pégot (F).
طائر آبد طوله نحو ١٨ سم. يتميز بتجذيع جناحه وبياض عنقه وطرف ذنبه . يألف الجبال . قوته الحشرات والهوام والعناكب والديدان والثمار النووية الحرجية وبزور النباتات البرية اخصها الشوك || يدثن في الارض وبين شخاليف الصخور. الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين في السنة تحضنها بمناوبة الذكر من ١٣ الى ١٤ يوماً .

١٨٤٩٤ - عُصْفُور الشَوْك الصَغير *
Prunella modularis (S). Accenteur moucheté, Ac. mouchet, Mouchet chanteur, Traîne-buisson (F). Hedge-sparrow (E).
طائر آبد طوله نحو ١٥ سم. ثوبه عادم البياض تعلوه مشحة صنابية وتوشيم اسمر. يألف الحدائق والادغال والسياجات واحراج الصنوبر والتنوب . قوته الحشرات على اختلافها والبزور البرية والزراعية || يدثن في الادغال والاشجار الفناء. الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين في السنة المرة الاولى في ايار والثانية في تموز. الحضن يدوم من ١٣ الى ١٤ يوماً وقد يشترك فيه الذكر.

١٨٤٩٥ - عُصْفُور فأري Oiseau-souris (F).
طائر يدعى الخَنْوْر ، اطلبه .

١٨٤٩٦ - عُصْفُور ماسي Oiseau-diamant (F).
طائر من فصيلة الصرديات يدعى روقش ، اطلبه .

١٨٤٩٧ - عُصْفُول Organe copulateur (F).
Copulatory organ (E).
شوار ذكر كل حشرة مجنحة واخصها الجراد .

١٨٤٩٨ - عَصِل ° Scorpioïde (F). Scorpioid (E).
نعت تعريفي يطلق على ماكان شكله شكل ذنب العقرب بالالتواء والتحجين .

١٨٤٩٩ - عَصَل Uriner (F). To urinate (E).
عصل الكلب والذئب والثعلب : بال .

١٨٥٠٠ - عَصَل Rhododendron (S).
Rosage, Rhododendron (F). Rhododendron (E). Rosebaum (D). Rododendro (I).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات. انواعه المعروفة نحو ١٧٠ منها الاشجار والشجيرات والجنبات. اوراقها معنقة جلدية النصل . ازهارها خماسية البتلات بارزة الاسدية الشفعية التجميع الكثيرة العدد . واحدته عصلة || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .


١٨٥٠١ - عَصَلَة أفْغانِيَّة
Rhododendron colletianum (S). Rosage de l'Afghanistan (F).
جنبة سبروتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها وفروعها نشيطة قوية . اوراقها سنانية تطول من ٥ الى ٨ سم. نصلها خملي الصفحة السفلى الطحلاء اللون . نورتها خيمية الشكل عديدة الازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢ و ٣ سم . بتلاتها خملية البشرة ، بيضاء اللون . اوراقها عطرية الرائحة عند الفرك || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .


١٨٥٠٢ - عَصَلَة الشَرق * ، غار شيحي ، بقيّل
Rhododendron ponticum (S). Rosage d'Orient (F).
جنبة سبروتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها سنانية ، ضيقة ، ذربة ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها اخضر اللون العابق اسفع المواج . نورتها تضم من ٣ الى ٥ ازهار قطر الواحدة منها يراوح بين ٥ و ٦ سم. لونها الى البنفسجي يعلوه توشيم اسمر || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٥٠٣ - عَصَلَة اليُنّان
Rhododendron yunnannense (S). Rosage du Yunnan (F).
جنبة سبروتية متوسطة القد تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل ضيقة الزمام الاخير الذلق المدبب ؛ نصلها يطول من ٦ الى ١٠ سم. تعلوه خملة من الهلب الجامد . نورتها تضم من ٥ الى ١٥ زهرة قطر الواحدة منها نحو ٥ سم. لونها الى البياض الساطع تعلوه مشحة وردية ورقشة حمراء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٥٠٤ - عَصَلَة باهِرَة
Rhododendron fulgens (S). Rosage éclatant (F).
شجيرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ٣ الى ٦ امتار. ساقها فرعاء فناء . اوراقها بيضية الشكل ؛ نصلها يطول نحو ١٢ سم. صفحته العليا خضراء اللون مالسة اما السفلى فحنطية غدية وفلسية . نورتها تضم من ١٥ الى ٢٠ زهرة ارجوانية اللون ، زاهية المواج ، صغيرة القد || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

١٨٥٠٥ - عَصَلَة بَحْرِيَّة اللَّوْن
Rhododendron hypoglaucum (S). Rosage glauque(F).
جنبة سبروتية جميلة الشكل تعلو نحو ٣٠٠ سم. ساقها وفروعها قليلة الزغب . اوراقها اهليلجية تطول من ٥ الى ٧ سم. نصلها جامد الصفحة ، امرط البشرة ، بحري الخضار . نورتها صيوانية الشكل تضم من ١٠ الى ١٦ زهرة متوسطة القد لونها الى البياض العاجي تعلوه نمشة سمراء || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .


عصفور الشوك الجبلي


عصفور الشوك الصغير


عصلة الشرق

١٨٥٠٦ - عصلة جرسية

Rhododendron campanulatum (S). Rosage campanulé (F).

شجيرة جادحة تعلو من ٤ الى ٥ امتار. اوراقها بيضية الشكل مستديرة الطرفين. نصلها يطول من ٨ الى ١٥ سم. وهو اخضر الصفحة العليا اطحل السفلى. نورتها كبيرة القد، كثيرة الازهار الجرسية. قطر الواحدة منها يراوح بين ٢ و ٣ سم. لونها الى الابيض يعلوه مواج ليلكي وحتار احمر || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٥٠٧ - عصلة خملية

Rhododendron villosum (S). Rosage velu (F).

شجرة سبروتية صغيرة القد تعلو من ٥ الى ٦ امتار. ساقها وفروعها مالسة اللحاء. افنانها واعناق اوراقها هلبية. اوراقها بيضية الشكل مقطومة القاعدة، مدببة المقصة. نصلها خملي البشرة على صفحتيه طوله يراوح بين ٥ و ٨ سم. نورتها تضم من ٣ الى ٥ ازهار كبيرة القد لونها الى الحمرة البنفسجية || ازهرارها يستمر طوال الربيع.

١٨٥٠٨ - عصلة ذهبية الزهر

Rhododendron aureum (S). Rosage jaune d'or (F).

بجلة معمرة تعلو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة، مرطاء اللحاء. اوراقها سنانية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. نصلها قلبي الصفحة السفلى. نورتها تضم من ٣ الى ٥ ازهار، قطر الواحدة منها نحو ٢ سم. لونها الى الخضار الذهبي الجميل || ازهرارها ربيعي.

١٨٥٠٩ - عصلة رفيعة

Rhododendron maximum (S). Rosage élevé (F).

شجيرة سبروتية جبلة الشكل شائعة الاستعمال التزييني. تعلو نحو خمسة امتار. اوراقها ضيقة ذربة تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر البشرة على صفحتيه. نورتها عذقية الشكل، خلية الزناد والمعاليق والاهن، عديدة الازهار، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. لونها الى الوردي يعلوه توشيم اصفر ونمشة حمراء ومشحة خضراء. ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٨٥١٠ - عصلة زيتونية الورق

Rhododendron oleaefolium (S). Rosage à feuilles d'olivier (F).

بجلة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها فضيّ اللون احمر الحتار. نورتها تضم بعض الازهار الوردية، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ م. ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٥١١ - عصلة سميرنوف

Rhododendron Smirnowi (S). Rosage de Smirnoff (F).

جنبة جادحة تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها سنانية مدببة تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها اصفر الضلع، غائر العروق، خملي الصفحة السفلى، بالس العليا الزاهية الخضار. نورتها تضم من ٣ الى ٥ ازهار، قطر الواحدة منها يراوح بين ٦ و ٨ سم. لونها الى الوردي يعلوه مواج ليلكي || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٨٥١٢ - عصلة صغيرة الزهر

Rhododendron micranthum (S). Rosage à petites fleurs (F).

جنبة سبروتية صغيرة القد تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها غليظة. اوراقها سنانية الشكل، نصلها يطول من ٣ الى ٤ سم. صفحته العليا ملساء البشرة خضراء اللون. صفحته السفلى خلية، فلسية، غبراء المواج. نورتها خيمية الشكل عديدة الازهار الصغيرة، قطر الواحدة منها نحو ١٢ م. لونها الى البياض الناصع || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨٥١٣ - عصلة صفراء

Rhododendron lutescens (S). Rosage jaunâtre (F).

جنبة صغيرة القد تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة اوراقها سنانية ذربة. نصلها يطول نحو ٦ سم. صفحته السفلى طحلاء اللون ذهبية الحراشف المبعثرة. نورتها تضم من ٢ الى ٤ ازهار، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الزاهي || ازهرارها يستمر من شباط الى اذار.

١٨٥١٤ - عصلة صوفية الزغب

Rhododendron lanatum (S). Rosage laineux (F).

شجيرة سبروتية تعلو من ٣ الى ٦ امتار. ساقها وفروعها وافنانها كثيفة الزغب المستطيل الصوفي الشكل. اوراقها اهليلجية مقطومة. نصلها يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وهو خملي البشرة على صفحتيه. نورتها تضم من ٦ الى ١٠ ازهار لونها الى الصفار الباهت تعلوه نمشة حمراء. ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٨٥١٥ - عصلة عطرية

Rhododendron fragrans (S). Rosage parfumé (F).

بجلة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة. اوراقها صغيرة اهليلجية الشكل تطول نحو ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا، اسمر السفلى الفلسية الحراشف. نورتها عذقية تضم من ١٢ الى ١٥ زهرة، قطر الواحدة منها نحو ١٢ م. عرفها مستحب الرائحة لونها الى الصفار الباهت || ازهرارها يدوم طوال شهر نيسان.

١٨٥١٦ - عصلة فاخرة *

Rhododendron calophytum (S). Rosage superbe (F).

شجرة سبروتية جبلة الشكل المردني المقطوم. تعلو من ٨ الى ١٥ م. عروقها وافنانها سرحة. اوراقها سنانية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى، زغبه لبد التجميع، اصفر اللون. نورتها تضم من ٥ الى ٧ ازهار، قطر الواحدة منها يراوح بين ٥ و ٦ سم. لونها الى الحمرة القانية الزاهية || ازهرارها يستمر طوال فصل الربيع.



عصلة فاخرة

١٨٥١٧ - عصلة كرولينه

Rhododendron carolinianum (S). Rosage de la Caroline (F).

جنبة سبروتية متوسطة القد تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مخروطية الشكل قصيرة المقصة المدببة. نصلها يطول من ٥ الى ٧ سم. صفحته السفلى خلية البشرة طحلاء اللون. نورتها تضم من ٣ الى ٥ ازهار، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الوردي اللامع المواج || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٨٥١٨ - عصلة كليفورنيه

Rhododendron californicum (S). Rosage de Californie (F).

جنبة سبروتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها سنانية، تطول من ٨ الى ١٥ سم. نصلها اطحل الصفحة

السفلى ، اخضر العليا ، ثخين النسيج . نورتها تضم من ٣ الى ٧ ازهار ، قطر الواحدة منها يراوح من ٥ الى ٦ سم. لونها الى الارجواني المنمش بالقرمزي || ازهارها يستمر طوال شهر ايار.

١٨٥١٩ - عَصَلَة مُسْتَديرة الوَرَق

Rhododendron rotundifolium (S). Rosage à feuilles rondes (F).

جنبة سبروتية تعلو نحو ثلاثة امتار. اوراقها مستديرة الشكل قلبية القاعدة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ١١ نصلها بحري الصفحة السفلى ، اخضر العليا. نورتها تضم من ٨ الى ١٢ زهرة ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الوردي الزاهي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٥٢٠ - عَصَلَة مُشَوكة *

Rhododendron hirsutum (S). Rosage hérissé (F).

بجلة متوسطة القد تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة . اوراقها بيضية الشكل ، مقطوعة القاعدة ، مدببة المقصة الشائكة . نصلها خملي البشرة يطول من ١٥ الى ٣٥ مم . لونه الى الخضار الزاهي . نورتها تضم بعض الازهار الصغيرة القد الوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٥٢١ - عَصَلَة مُلْتَبِسَة

Rhododendron ambiguum (S). Rosage ambigu (F).

جنبة سبروتية كبيرة القد تعلو نحو ٣٠٠ سم. افنانها ضمية الانتشاب . اوراقها اهليلجية الشكل ، نصلها يطول من ٥ الى ٧ سم. بشرته جميلة الخضار اللامع تعلوها نمشة غدية سمراء . نورتها تضم من ٥ الى ١٠ ازهار جرسية الشكل ، كبيرة القد ، قطر الواحدة منها نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الليموني || ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .

١٨٥٢٢ - عَصَلَة مُمْتازة

Rhododendron insigne (S). Rosage remarquable (F).

شجيرة جادحة عمودية الشكل تعلو من مترين الى ستة امتار. اوراقها سنانية تطول من ٨ الى ١٢ سم. نصلها جميل الخضار اللامع البشرة . نورتها تضم من ٨ الى ١٠ ازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. لونها الى البياض الموشح بالوردي || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

١٨٥٢٣ - عَصَلَة مُهَدَّبَة

Rhododendron ciliatum (S). Rosage cilié (F).

بجلة كبيرة القد سبروتية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل ، ضيقة النصل ، مدببة الزأم الاخير ، طولها نحو ٥ سم. صفحتها العليا ناعمة البشرة خضراء اللون . صفحتها السفلى غدية ، مبرغلة ، مهدبة ، طحلاء اللون . نورتها تضم من زهرتين الى ست ازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم || ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .

١٨٥٢٤ - عَصُوف **Vent violent (F). Strong gale (E).**

العصوف والعصيف : الريح الشديدة .

١٨٥٢٥ - عَصَوِيَّة ، ذَيْل القِطّ

Phleum (S). Fléole, Phléole (F). Cat's-tail grass (E).

جنس اعشاب مرعوية برية وزراعية من فصيلة النجيليات ، انواعه المعروفة ١٠ جميعها شطئية . سوقها دقيقة منتصبة . عصفها سناني مستطيل . ازهارها سنبلي التجميع ، اسطواني الشكل ، لبد الارتكاز . تكثر في المروج وفي معظم الاراضي الرطبة من اقاليم البلاد المعتدلة .

١٨٥٢٦ - عَصَوِيَّة المُرُوج *

Phleum pratense (S). Fléole des prés, Massette, Timothy (F). Cat's tail, Herds grass, Timothy grass (E). Timotheelieschgras, Timotheegras (D). Codolina, Fleo dei prati, Erba di Timoteo (I).

اشهر انواع العصوية واحسنها علفاً واوفرها انتاجاً يجود في المراعي بالاشتراك مع النفل ومختلف النباتات القرنية . يرغب في الاقاليم المعتدلة والاتربة الطينية الرملية المتوسطة الاندماج . ثنه جيد الصنف تعتلفه الخيل والابقار والغنم .

١٨٥٢٧ - عَصِير ، مِعْصَار **Juteux (F). Juicy (E).**

كثير العصير او الرب .

١٨٥٢٨ - عَصِير ، عُصَار **Moût (F). Must (E).**

سائل سكري يستخرج من بعض الثمار كالعنب والتفاح ، الخ .

١٨٥٢٩ - عَصِير الحِصْرِم **Verjus (F). Verjuice (E).**

عصير حب العنب في طوره النشوئي الحامضي . يستعمل في تحميض الشرابات السكرية وفي صناعة الخردل ، وقد يضاف الى الخمر لتزييد حموضتها فيما لو دعت الحاجة .

١٨٥٣٠ - عَصِير الدُّبّ هو القطلب الشائع ، اطلبه .

١٨٥٣١ - عَصِير الدَّنّ **Cuvée (F). Tubful (E).**

هو ما يستوعبه الدن من عصير .

١٨٥٣٢ - عُصَيِّف **Ligularia (S). Ligulaire (F).**

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه كثيرة العدد ، منبتها معظم اصقاع العالم . سوقها فردية منتصبة تنتهي بالازهار. اوراقها جذرية الانتشاب كبيرة القد . ازهارها رؤيسي التركيب سنبلي او عنقودي التجميع . قنابات قلافاته وحيدة الصف || يرغب في المواقع الرطبة والاتربة المنسوبة التركيب الحكمي || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٨٥٣٣ - عُصَيِّف الهِضاب *

Ligularia clivorum (S). Ligulaire des coteaux (F).

نوع من العصيف المعمر . ساقه زباء مزغبرة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه شبه مستديرة الشكل طولها نحو ٥٠ سم. وعرضها ٤٥ سم. ازهاره عثكولي التجميع . رؤيساته الزهرية كبيرة القد حنطية الاقراص برتقالية اللسينات ، قطرها يراوح بين ٩ و ١٢ سم || تنوره يستمر من آب الى ايلول .

١٨٥٣٤ - عُصَيِّف بَحْرِيّ اللَّون *

Ligularia glauca (S). Ligulaire glauque (F).

نوع من العصيف المعمر. ساقه سرحة تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقه قلبية الشكل تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. نصلها باهت الخضار سميك الصفحة . ازهاره سنبلي التجميع رؤيساته الزهرية ذهبية اللون || تنوره يستمر طوال شهر تموز .

١٨٥٣٥ - عُصَيِّف سِيبِيرِيّة **Ligularia sibirica (S). Ligulaire de Sibérie (F).**


نوع من العصيف المعمر . ساقه سرحة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد تطول نحو ٤٠ سم.




عصلة مشوكة



عصوية المروج



عصيف الهضاب




عصيف بحري اللون

وتعرض نحو ٣٠ . رؤيساته الزهرية ذهبية اللون ، سنبلية التركيب ، قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم . لسيناتها ثنائية التخريم تبدو كأنها مزدوجة || تنويره يستمر من تموز الى آب .

١٨٥٣٦ - عُضَيِّف كَبير الوَرَق

Ligularia macrophylla (S). Ligulaire à grandes feuilles (F).

نوع من العضيف المعمر . ساقه زباء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٤٠ الى ٥٥ سم. نصلها الى الخضار الازرق المواج . ازهاره سنبلي التجميع ، رؤيساته الزهرية كبيرة القد، منطية الاقراص، صفر اللسينات || تنويره يستمر من تموز الى آب .


عصيل النجيليات

١٨٥٣٧ - عُضَيِّف يابَاني Ligularia japonica (S).
Ligulaire du Japon (F).

نوع من العضيف المعمر . ساقه مرحة تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد سباعية او تساعية التفريض . نصلها عابق الخضار سميك الصفحة . ازهاره عنقودي التجميع . رؤيساته الزهرية صفر الاقراص، حمر اللسينات، كبيرة القد ، قطرها نحو ٩ سم || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

١٨٥٣٨ - عُضَيْفَة Glume (F). Husk, Chaff (E).

قنابة تحيط بسنيبلة النجيليات وهما عصيفتان لكل سنيبلة .

١٨٥٣٩ - عُضَيْفيرَة هي البهــا ، اطلبها .

١٨٥٤٠ - عَصِيل ٥ Sclerospora (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الوصنيات وفصيلــة الصنائيات . يتميز بقصر خيوطه البوغية وقلة تشعبها وكبر بيضاتها واستدارة مراشفها || انواعه المعروفة قليلة اشهرها عصيل النجيليات .


عضّابة فضيّة

١٨٥٤١ - عَصِيل النَّجِيلِيَّات ٥ *

Sclerospora graminicola, S. macrospora (S).

فطر مجهري من العصيل يتميز باسوداد بيضاته الكبيرة الحجم التي يبلغ قطرها نحو ٦٠ مي. || يركب شرانف الحنطة والذرة وقد يتعداها الى الازهار. مظهره الخارجي سقم واصفرار ثم تبقيع النصال وقد يؤدي الى الجعثنة وانملاص الازهار .

١٨٥٤٢ - عَضِيم Feuilles des arbres (F). Leaves (E).

العضيم: هو ورق الشجر .

١٨٥٤٣ - عَضَا ، عَضَى Lotir (F).
To divide into lots (E). قسم الارض الى عدة عضون .


عضبة

١٨٥٤٤ - عَضَّابَة فِضِّيَّة *

Lepidopus argenteus (S).
Lépidope argenté, Argentin (F). Argentine (E).

سمكة بحرية مفترسة بيوض من فصيلة السيفيات شائكة الزعانف . اعطانها اغواط ونقاف البحر الابيض المتوسط || جسمها مستطيل الشكل ، مبطط الجرم كنصل السيف يطول نحو ١٤٠ سم. ثوبها الى الزرقة يعلوها مواج وردي ورقشة فضية تتخللها نقط ذهبية . رأسها وظهرها اعبق خضاباً من ايطليها وبطنها || رأسها شبه اسفيني الشكل مستطيل الخطم . شدقها كبير . اسنانها كثيرة العدد منها الثابتة والمتحركة والذربة والمنعقفة || عيناهــا كبيرتان ذهبيتا الحدقة المطوقة بالابيض . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة . زعنفتها الشرجية خط من المناخس الذربة . زعنفتها الذيلية هلالية الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٨٥٤٥ - عِضَادَة ، أَلِيدَاد Alidade

جهاز التخطيط يستعمل في المساحة وهو مركب من مسطرة لها مصوّبتان شاقوليتان موجهتان بالتوازي مع حافة طرفها .

١٨٥٤٦ - عُضَار Loranthus schimperi (S).

نوع من الخضال يزرع للتزيين . راجع خضال .

١٨٥٤٧ - عَضَاه

العضاه: كل شجر يعظم وله شوك . وما صغر من شجر الشوك فهو العض . وما ليس بعض ولا عضاه من شجر الشوك، فالشكاعى والحلاوى والحاذ والكب والسلج . الواحدة عضاهة وعضة .

١٨٥٤٨ - عُضَاهَة ٥ Organisme (F).

هي الجهاز العضوي الذي يميز الاجسام الحية من الجماد .

١٨٥٤٩ - عُضَاهِي ، مُعَضّى ، مُعَضُوَن
Organisé (F). Organic (E).

١٨٥٥٠ - عَضْب العضب : هو العجل عند طلوع قرنه .

١٨٥٥١ - عَضَبَة * ، عِشْبَة البِيكَار

Silphium (S). Silphe, Plante au compas, Silphide, Silphie, Silphion (F). Compass plant, Bastard chrysantemum, Polar plant (E). Geschlitzte Tassenpflanze (D). Silfio (I).

جنس نباتات جنبية تزيينية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه ١٢ ، اعطانها العالم . سوقها دماعة عصاراتها راتنجية . اوراقها ضمية التجميع . ازهارها رؤيسية كبيرة القد صفراء اللون . بزورها مفلطحة ومجنحة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٨٥٥٢ - عَضَبَة ثُلاثِيَّة الوَرَق

Silphium trifoliatum (S). Silphe à feuilles ternées (F).

جنبة معمرة تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها اسطوانية مرطاء اللحاء، بحرية اللون. اوراقها ضمية ثلاثية التركيب، سنانية النصل ، تطول نحو ١٦ سم || رؤيساتها الزهرية متوسطة العدد قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم، لونها الى الصفرة || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

١٨٥٥٣ - عَضَبَة راتِنْجِيَّة

Silphium terebinthaceum(S). Silphe térébinthacé(F).

جنبة تزيينية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها تتميز بغزارة مادتها الراتنجية . اوراقها ضمية التجميع ، بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، جلدية النصل ، مسننة الحافة ، تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٥ سم. || رؤيساتها الزهرية عديدة، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم. لونها الى الصفرة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٨٥٥٤ - عَضَبَة مَخْرُوقَة

Silphium perfoliatum (S). Silphe perfolié (F).

جنبة معمرة تعلو من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها رباعية التضليع . اوراقها متقابلة مندغمة الاذينات التي تبدو مقعرة كالكوب تتوسطها الافنان || رؤيساتها الزهرية عديدة ، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم. لونها الى الصفرة الشاحبة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٨٥٥٥ - عَضَبَة مُشَرَّمَة Silphium laciniatum (S).
Silphe lacinié (F).
جنبة معمرة تعلو من متر الى مترين ساقها هلبية خشنة . أوراقها لاطئة متعاقبة دائمة الاتجاه نحو الشمال . نصلها مشرم الصفحة ، تشريمه يبلغ الضلع || رؤيساتها الزهرية كبيرة القد ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ سم . لونها الى الصفار الكبريتي الزاهي || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٨٥٥٦ - عِضَة Lot
هي الحصة او السهم او النصيب وهي القطعة من الشيء او الجزء منه : ج عضون .

١٨٥٥٧ - عَضْد Emondage (F).
Pruning, Lopping (E).
قطع الفروع والاغصان الكبيرة التي تنبت على السوق .

١٨٥٥٨ - عَضُد Bras (F). Arm (E).
من اعضاء قوائم الدواب الامامية . ج أعضاد وأعضد .

١٨٥٥٩ - عَضُد زنْدِيّ ، عَضُد مِرْفَقِيّ
Brachio-cubital, Huméro-cubital (F). Humero-cubital (E).

١٨٥٦٠ - عَضُد كُعْبُرِيّ ، عَضُد كُوعِيّ
Huméro-radial (F). Humero-radial (E).

١٨٥٦١ - عَضُدِيَّات الأرْجُل Brachiopoda (S).
Brachiopodes (F). Brachiopoda (E).
شعبة من صف اشباه الديدان .

١٨٥٦٢ - عِضْرِس Guimauve officinale
هو الخطمي الخزني زهره قانٍ الحمرة تسودّ منه جحافل الدواب اذا اكلته .

١٨٥٦٣ - عَضْرَفُوط * Calotes (S).
Calote, Lézard-arlequin (F).
جنس عظاء من فصيلة الحرذونيات . انواعه ٢٥ اعطانها البلاد الحارة الاسيوية . تتميز باستطالة اذنابها الدقيقة وبقدرتها على الاستلوان (المماتنة) || تألف الادغال والغابات والحراج . قوتها الحشرات .

١٨٥٦٤ - عَضْرَفُوط مِلْوَان *
Calotes versicolor (S). Calote versicolore, Lézard-arlequin versicolore (F). Versicolour calotes (E).
حيوان بيوض من العظاء وفصيلة الحرذونيات شارفات الاسنان ، مكتسيات الالسنة ، رباعيات القوائم ، خماسيات الاصابع || جسمه يطول من ٣٧ الى ٤٠ سم . ثوبه الى الربدة الحنطية تعلوها رقشة سمراء . قوائمه مجذعة بالاسمر . وهو كسائر انواع جنسه يتميز بالشودلة فيماتن المحيط الذي يوجد فيه || يألف الادغال والحراج المبعثرة الاشجار . يعيش ذكراً وانثى من اواسط الربيع حتى اواخر الخريف .

١٨٥٦٥ - عَضَل * Psammomys obesus (S).
Psammomys obèse (F).
حيوان لبون قاضم من فصيلة الفأريات . وحيد الجنس والنوع . شكله شكل الجرذون ، طوله نحو ١٩ سم . وذنبه ١٤ ، ثوبه الى الربدة الصهباء . موطنه رمال مصر وسيناء وفلسطين . يكثر قرب الحقول المزدرعة والبيارات . يلتمس قوته في النهار . جحره دهاليز فسيحة عديدة الانفاق يخزن فيها ما استطاع من حبوب .

١٨٥٦٦ - عَضَلَة Muscle
مجموعة نسج عضوية ليفية تتميز بخاصيتها الانقباضية والانبساطية . تقسم عضلات الجسم الحيواني التي يعرّف عنها بالجهاز العضلي الى ثلاثة اقسام : قسم العضلات الارادية او العضلات المخططة التي يسيطر عليها الجهاز العصبي فتنقبض وتنبسط بفعل الارادة . وقسم العضلات غير الارادية او العضلات الملساء أي غير المخططة وهي التي لا تأتمر بالارادة كعضلات الجهاز الهضمي والأوعية الدموية . ثم قسم عضلات القلب وهي من العضلات المخططة اللاارادية التي تتميز باستمرار الحركة طوال الحياة .

١٨٥٦٧ - عَضَلَة بَاسِطَة Muscle extenseur (F).
Extensor muscle (E).

١٨٥٦٨ - عَضَلَة بَطْنِيَّة Muscle abdominal (F).
Abdominal muscle (E).

١٨٥٦٩ - عَضَلَة جَنَاحِيَّة Muscle alaire (F).
Alary muscle (E).

١٨٥٧٠ - عَضَلَة حَاجِبِيَّة ، عَضَلَة كَامِشَة
Muscle corrugateur, Sourcilier (F). Corrugator muscle (E).

١٨٥٧١ - عَضَلَة حَرْقَفِيَّة Muscle iliaque (F).
Iliacus muscle (E).

١٨٥٧٢ - عَضَلَة خَدِّيَّة Muscle malaire (F).
Malaris muscle (E).

١٨٥٧٣ - عَضَلَة دَائِرِيَّة Muscle circulaire (F).
Circular muscle (E).

١٨٥٧٤ - عَضَلَة رَافِعَة Muscle releveur (F).
Levator muscle (E).

١٨٥٧٥ - عَضَلَة شَرْجِيَّة Muscle anal (F).
Anal muscle (E).

١٨٥٧٦ - عَضَلَة صَدْرِيَّة Muscle pectoral (F).
Pectoral muscle (E).

١٨٥٧٧ - عَضَلَة صُدْغِيَّة Muscle temporal (F).
Temporal muscle (E).

١٨٥٧٨ - عَضَلَة عَاصِرَة Sphincter

١٨٥٧٩ - عَضَلَة مَادَّة ، عَضَلَة مُمِدَّة
Muscle protracteur (F). Protractor muscle (E).

١٨٥٨٠ - عَضَلَة مُبْعِدَة ، عَضَلَة فَاتِحَة
Muscle abducteur (F). Abductor muscle (E).
عضلة مبعدة عضواً عن محور الجسم .

١٨٥٨١ - عَضَلَة مُخَطَّطَة Muscle strié (F).
Striped muscle (E).
هي كل عضلة في الجسم يسيطر عليها الجهاز العصبي فيسير انقباضها وانبساطها .

١٨٥٨٢ - عَضَلَة مَدَارِيَّة ، عَضَلَة المَلاغِم
Muscle orbiculaire (F). Orbicular muscle (E).


عضرفوط


عضرفوط ملوان


عضل

١٨٥٨٣ - عَضَلَة مُقَرِّبَة ، عَضَلَة قَافِلَة
Muscle adducteur (F). Adductor muscle (E).
عضلة مقربة عضواً الى محور الجسم .

١٨٥٨٤ - عَضَلَة مُقَلِّصَة Muscle constricteur (F).
Constrictor muscle (E).

١٨٥٨٥ - عَضَلَة مَلْساء Muscle lisse (F).
Skin muscle (E).
هي العضلة غير المخططة التي لا تؤثر فيها الارادة او الجهاز العصبي .

١٨٥٨٦ - عَضَلَة هُدْبِيَّة Muscle ciliaire (F).
Ciliary muscle (E).

١٨٥٨٧ - عَضْمَكْرِي Micro-organisme (F).
هو كل كائن حي متناهي الصغر . ويدعى نفطور ، اطلبه . اما كلمة عضمكري فن وضع المجمع العلمي في مصر . ج عضمكريات .

١٨٥٨٨ - عُضْو Organe (F). Organ (E).
جزء من كائن مركب ، وجوده لازم او ضروري . ج اعضاء .

١٨٥٨٩ - عُضْو التَلْقِيح ، عُصْقُول
Organe copulateur, O. de copulation (F). Copulatory organ (E).

١٨٥٩٠ - عُضْو سُبَاتِي ، عُضْو وِدَاجِي
Organe carotide (F). Carotid organ (E).

١٨٥٩١ - عُضْو شَمِّي Organe olfactif (F).
Olfactory organ (E).

١٨٥٩٢ - عُضْوَة Fissiparité (F). Fissiparism (E).
العضوة والتعضية ، التناسل بالانقسام الى شطرين كما هي الحال عند الاوالي والبكتيريات .

١٨٥٩٣ - عُضْوِيّ Organique (F). Organic (E).
نعت تعريفي توصف به الاعضاء والاجسام والمواد العضوية من اي فئة كانت .

١٨٥٩٤ - عَضِيد Effeuillure (F).
Stripping off the leaves (E).
ما انتزع او اسقط من الورق .

١٨٥٩٥ - عَضِيد * Palmette (F). Palm-shaped (E).
شكل من اشكال تقليم الاشجار المثمرة .

١٨٥٩٦ - عَطّ Fente longitudinale (F).
Longitudinal slit (E).
العط : الشق طولاً . انعطاط الخشب : انشقاقه طولاً .

١٨٥٩٧ - عَطَّار Strombus lantiginosus (S).
نوع من الدلاع يكون منه اظفار الطيب .

١٨٥٩٨ - عُطَارِد Mercure (F). Mercury (E).
كوكب سيار من الجنس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي وهو اقربها من الشمس . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء تبلغ نحو ١٩٩٥٠٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية اليومية تستغرق ٢٤ ساعة و ٥٠ دقيقة . اما دورته الفلكية حول الشمس فتستغرق نحو ٨٨ يوماً || يقال ان حجمه لا يفوق $\frac{1}{20}$ من جرم الارض وهو يرى دائماً مغموراً بنور الشمس نظراً لقربه منها . ويقال انه لا يوجد حول سطحه غلاف جوي وان حرارته تبلغ نحو ٣٥٠° سغ || اما المنجمون فيدعونه منافقاً لكونه مع السعد سعداً ومع النحس نحساً .

١٨٥٩٩ - عُطَارِد هو الناردين الاقليطي ، اطلبه .

١٨٦٠٠ - عُطَاط *o Telophorus (S).
Télophore (F). Telophorus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الصرديات . اعطانه تمتد من افريقية الجنوبية الى الاستوائية والشرقية . وهو من الضوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق . ملجنه الحياتي زوجي الآ في زمن القطاع . قوته الحشرات والدويبات الصغيرة والبزور والثمار || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . منقاده معتدل الجرم ، ضليع . جناحاه متوسطا القد . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . ثوبه العلوي الى الخضار الالعس ، اطراف اباهره واطراف رفاله الى الحمرة الارجوانية . ثوبه السفلي ، من الزور الى الافنيك ، احمر اللون صنابي المواج . منقاده جؤوري . رسغاه واصابعه الى السمرة القاتمة || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم بها الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية .

١٨٦٠١ - عُطَامِيّ o Faunistique (F). Faunistic (E).
كل ما له صلة بالعطم وبالحيوانات الداجنة في كورة معينة .

١٨٦٠٢ - عِطَان ، عَفْص Tanin (F). Tannin (E).
مادة حامضة قابضة توجد في انسجة بعض النباتات . عنصرها الفعال يدعى الطان . والعطان يعتبر من المقويات الطبية الصحية وهو يستعمل في الدباغة .

١٨٦٠٣ - عُطْب هو القطن ، اطلبه .

١٨٦٠٤ - عُطْبُل ، عُطْبُول الظبية الطويلة العنق .


١٨٦٠٥ - عِطْر Essence (F). Species, Attar (E).
سائل طيار طيب الرائحة يكون بحالة شعيفات في خلايا النبات او في قنواتها وجيوبها الخاصة .

١٨٦٠٦ - عِطْر هو العبهون العطر ، اطلبه .

١٨٦٠٧ - عِطْر القَدَّاح ، دهْن القَدَّاح ، نيرُولي
Néroli (F). Neroli (E).
عطر يستحصل عليه من تقطير زهر النارنج الذي يدعى قداحاً .

١٨٦٠٨ - عِطْر جَعْدِي
هو الحبازة الجعدية ، اطلبها .

١٨٦٠٩ - عِطْرِف Vipère (F). Viper (E).
الافعى الكبيرة القد .


عضيد


عطاط

١٨٦١٠ - عِطرِف نَفّاث *، بَخّاخ، بَزّاق
Sepedon haemachata (S). Cobra cracheur, Haemachate, Serpent cracheur (F).
حيّة سرلودة سامة من العطرفيات اماميات الاخاديد مشهورة بقذف سمها مع اللعاب في وجه من تعتبره مهاجماً || جسمها متوسط الشخانة يطول نحو ٦٥ سم. ثوبها الى الصفرة الحنطية المواج يعلوها من عنقها الى طرف ذنبها تجذيع جؤوي معترض وخطوط دقيقة متكسرة ومتعارضة سوداء اللون. رأسها لوزي الشكل. عنقها مستدقة. عيناها مستديرتان قرمزيتان. عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و٢٦ في الاعلى من اصلها عقاقتان اماميتان ذربتان لامتحركتان || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر. تبلغ كامل نموها بعمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة || تعتبر من الثعابين الشديدة الاذى.

١٨٦١١ - عُطْرُوب °*
Etroplus (S).
Etrople (F). Etroplus (E).
جنس اسماك نهرية وبحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها اخوار انهر الهند || اجسامها بيضية الشوزن، مبططة، منقبضة، تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، صغيرة الاخطام. عيونها صغيرة ناشزة. زعانفها الظهرية مستطيلة عشارية الاشعة والمناخس الحادة تقابلها الشرجية المماثلة شكلاً وقداً. الحوضية صغيرة مزوانية والبطنية كذلك. الذيلية مستعرضة مقطومة || اثوابها الى الخضار البحري يعلوه تجذيع معترض بنفسجي اللون. ومنها انواع مرقوشة بالفضي واخرى فضية البطن || لحومها مأكولة مرغوب فيها.

١٨٦١٢ - عُطْرُود °*
Erythrura (S).
Erythrure (F).
جنس عصافير صغيرة القد من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة الزغيبيات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج. ملجئها الحياتي جماعي اسرابها تعد اكثر من مئة زوج || اجسامها صغيرة مكتلة قريبة الشبه بالدوري الا أنها قصيرة الاذناب المقطوعة. اثوابها الى الكهبة يعلوها مواج أصفر او اشقح. بطونها الى الغبرة. ومنها نوع ثلاثي الالوان الزاهية يكثر وجوده في غابات تيمور.

١٨٦١٣ - عُطْرُور °
Chloranthe (F).
جنس نباتات جنبية وعشبية معمرة من فصيلة العطروريات. انواعه المعروفة عديدة اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من القارة الاسيوية || اوراق وازهار جميع الانواع عطرية العرف المستحب. ومنهم من استعمل الاوراق استعمال النعنع والشاي.

١٨٦١٤ - عُطْرُورِيّات °
Chloranthaceae (S).
Chloranthacées (F). Chloranthaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القمالات مرتفعات المبيض. اجناسها وانواعها عديدة فيها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب. اعطانها المناطق الاستوائية والحارة من الهند الى جزر المحيط الهادي الى امريكة الجنوبية || اوراقها بسيطة متقابلة. ازهارها سنبلية التجميع. ثمارها نووية، متدلية، صغيرة النشيط الملحوف بطبقة آحية متماسكة || اشهر اجناسها العطرور والاسكرين.

١٨٦١٥ - عَطْفَة
Tige volubile (F).
Volubile stem (E).
هي الساق التي تنعطف وتلتف على دعامتها.

١٨٦١٦ - عِطفَة، حَالِق، أرْشيَّة
Vrille (F).
Tendril (E).
ورقة تحولت الى عرق ليني التركيب اسطواني الشكل، مستطيل، يمكن النبات من التسلق والتشبث كما في الكرمة وغيرهـا.

١٨٦١٧ - عُطْفُور °*
Aetophorus imperialis (S).
Aétophore impérial (F).
حشرة دامنة من فصيلة السلكونيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف المقاصب والمناقع التي يكثر فيها الاسل لانها تعيش على المواد النباتية المنحلة تحت القصب والاسل المطروح ارضاً || جسمها مستطيل الشكل، مبطط الجرم، يطول نحو ١٢ م. زباناها خيطيان. كوسلها مغزلي الشكل. ثوبها الى الصفرة الصنابية المواج يعلوها في ظهرانها خمس نقط سود. ظهرانها لا يلحف كامل الجسم.

١٨٦١٨ - عَطْفِي، لَبْلابي
Hédéracé (F).
Hederaceous (E).
نعت تعريفي توصف به السوق النباتية المدادة او المتسلقة اللبلابية الشكل.

١٨٦١٩ - عَطَل راجع أفـد.

١٨٦٢٠ - عِطْلِيط °*
Otolithus (S).
Otolithe (F). Otolithus (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعها المعروفة نحو عشرة. اعطانها بحار البلاد الحارة || جميعها كبيرة القد، مستطيلة الفك الاسفل، مقعرة الزعانف الظهرية الشائكة، محدودبة الذيلية || اثوابها الى الجؤوة يعلوها مواج اخضر يغبر عند البطن ويسمر في الظهر || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها.


١٨٦٢١ - عُطُم °
Faune (F). Fauna (E).
العطم هي مجموعة حيوانات كورة او قطر او حقبة جيولوجية.


١٨٦٢٢ - عُطُم لُجيَّة °
Faune abyssale (F).
Abyssal fauna (E).
مجموعة الحيوانات البحرية على اختلاف رتبها وفصائلها واجناسها التي تعيش في المناطق اللجية من البحر.


١٨٦٢٣ - عُطُم مَائِيَّة °
Faune aquatique (F).
Aquatic fauna (E).
مجموعة الحيوانات المائية التي تعيش في منطقة بحرية خاصة او معينة.

١٨٦٢٤ - عُطُمِيّ °
Fauniaque, Faunique, Faunesque (F). Faunic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالعطم.

١٨٦٢٥ - عَطَن °
Milieu climatique naturel (F).
Natural habitat (E).
هي البيئة المناخية الطبيعية الخاصة بالحيوان او النبات ج أعطان.


عطرف نفاث


عطروب


عطرود


عطفور


عطليط

١٨٦٢٦ - عَطُوز ° Ethusa (S).
Ethuse (F). Ethusa (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل وفصيلة الدباليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها لجيّة لا تقرب الشطوط الاّ في زمن التسرئة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، متراكبة النتوءات المدببة الاطراف . تتميز باللاتجانس المفرط الموجود بين قوائمها ، زوجان كبيران مستطيلان ، وزوجان صغيران . ملاقطها قصيرة ، شديدة النشط . عيونها دبوسية . اثوابها الى الخضار الازرق تعلوه ماجة حمراء . قوائمها الكبيرة وملاقطها مطوقة بالاصفر والوردي .

١٨٦٢٧ - عَطِيَّة ، نَحْلَة Don (F).
Gift, Donation (E). هي الهبة على اختلاف اشكالها .

١٨٦٢٨ - عَطِيل Androcée (F). Andraecium (E).
هو جهاز التذكير في النبات ، راجع جش .


عطيم

١٨٦٢٩ - عَطِيم * Filago (S).
Filage, Filago, Herbe à coton (F). Horewort, Cotton rose cud-weed, Cud-weed (E). Schimmelkraut (D).
Filago, Filonia, Canapicchio, Erba da Cotone (I).
جنس نباتات عشبية برية من المركبات الشرونيات . انواعه المعروفة لا تجاوز الثمانية جميعها نباتات بحلية فرعاء . اوراقها خيطية . ازهارها رؤيسية كثيفة التجميع يعلوها عند الادراك زغب ابيض اللون يشبه ندف القطن . قالوا انها لا تخلو من المنافع الطبية لكنهم اهملوا ذكرها .

١٨٦٣٠ - عِظَاء
اسم تعريفي شامل يطلق على معظم الزحافات التي تنتمي الى رتبة العظائيات .

١٨٦٣١ - عَظَائِيَّات Sauriens, Lacertiliens (F).
Saurians (E).
رتبة العظاء وهي حيوانات زحافة بيوضة عادمة السم . مفترسة قوتها الحشرات والهوام . فصائلها ٢١ ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صمّاء الأذن ، جؤجؤية الصدر ، رباعية القوائم او ثنائيتها او عادمتها . اجسامها مستطيلة ، جلودها حرشفية ، اجفانها متحركة || اشهر فصائلها الجرموريات والحرباويات والحرذونيات والمنجوفيات والخناز يات والسقنقوريات والسليليات والسوديّات والعيدشونيات والقاغرات والقهيقرانيات والورليات والوزغيات .


عظاية

١٨٦٣٢ - عِظَام المِعْصَم Carpe (F).
Carpus, Wrist (E).

١٨٦٣٣ - عِظَام حَرْقَفِيَّة Iles (F). Ilia (E).

١٨٦٣٤ - عَظَايَة le Lézard (F). Lacerta (E).
العظاية كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين كوكبتي الدجاجة والمرأة المسلسلة || نجومها قليلة العدد بعضها ملون ألمعها من المرتبة الرابعة .

١٨٦٣٥ - عَظَايَة * ، سَقَّايَة ، سحليّة
Lacerta (S). Lézard (F). Lizard (E).
العظاية والعَظَاءة والعِظَاءة ج عظاء وعظايا وعظايات ، جنس حيوانات زحافة من فصيلة السقايات . انواعه عديدة مختلفة الاحجام والالوان ، تغلب فيها الاستطالة والاشكال المنسجمة والالوان الخضر النحاسية اللامعة || جميعها مفيدة صغيرة قوتها الحشرات والهوام .

١٨٦٣٦ - عَظَايَة الحِيطَان
Lézard des murailles (F).
هي سحلية الحيطان ، اطلبها .

١٨٦٣٧ - عَظَايَة خَضْرَاء Lézart vert (F).
هي سحلية خضراء ، اطلبها .

١٨٦٣٨ - عَظَايَة رَشِيقَة Lézard agile (F).
هي سحلية رشيقة ، اطلبها .

١٨٦٣٩ - عَظَايَة وَلُود Lézard vivipare (F).
هي سحلية ولود ، اطلبها .

١٨٦٤٠ - عَظْر Azara microphilla (S).
Azara à petites feuilles (F).
شجيرة برية وتزيينية من فصيلة النغضيات . مهدها بلاد الشيلي ، ساقها فرعاء تعلو من ٤ الى ٦ م. فروعها متقابلة مزدوجة التصفيف . اوراقها ابيدة متقابلة معنقة صغيرة القد تطول من ٢٥ الى ٣٠ مم. نصلها جامد الصفحة ، رمحي الشكل . مسنن الحافة . ازهارها عطرية العرف ، صغيرة القد خضراء اللون، محورية الارتكاز. ثمارها عنبية ، برتقالية اللون || تنويرها يستمر من اواسط شباط الى اواخر اذار .

١٨٦٤١ - عِظْلِم
هو الوسمة ، نبات عشبي من الصليبيات . وهو اسم عدة صباغات زرق اخصها الوسمة والنيل ...

١٨٦٤٢ - عِظْلِيم هو نخرط الصباغين ، اطلبه .

١٨٦٤٣ - عَظْم Os (F). Bone (E).
نسيج ضام صلب يتكون منه الهيكل العظمي الحيواني وهو مركب من اربع طبقات : — ١) الطبقة الخارجية المعروفة بالسمحاق وهو غشاء ليفي غالف — ٢) الطبقة القشرية الشديد الصلابة — ٣) الطبقة الداخلية الهشة المعروفة بالاسفنجية — ٤) المخاخة وهي المادة الدهنية التي تملأ فجوات الطبقة الاسفنجية ومن اسمائها الرمّ والنقي. والعظام تستعمل في عدة صناعات اهمها صناعة الاسمدة الفسفورية كما تدخل في غذاء الحيوان والطير .

١٨٦٤٤ - عَظْم إسفِنْجِي Os spongieux (F).
Spongy bone (E).

١٨٦٤٥ - عَظْم الفَخِذ Fémur (F).
Femur, Thigh-bone (E).
اقوى عظام الجسم واصلبها ، يتألف من العظم الطويل يحده من طرفه الاعلى المدور وتوابعه ومن طرفه الاسفل نتوء اللقمة او اللقمتين .

١٨٦٤٦ - عَظْم القَصّ Bréchet (F). Breast-bone(E).
هو الجؤشوش ، عظم صدر الطير .

١٨٦٤٧ - عَظْم الكَتِف ، عَظْم لَوْحِي Scapulum

١٨٦٤٨ - عَظْم الكَعْب ، عَقِب Calcanéum (F).
Heel-bone (E).

١٨٦٤٩ - عَظْم المَقْعَدَة Ischion (F). Ischium (E).

١٨٦٥٠ - عَظْم المِيكَعَة ، مِيكَعَة Vomer

١٨٦٥١ - عَظْم جِدَارِي Os pariétal (F). Parietal bone (E).

١٨٦٥٢ - عَظْم حِقّي Os cotyloïde (F). Cotyloid bone (E).

١٨٦٥٣ - عَظْم حَلَزُونِي ، عَظْم مَفْتُول Os turbiné (F). Turbinal bone (E).

١٨٦٥٤ - عَظْم زَوْرَقِي Os scaphoïde (F). Scaphoid bone (E).

١٨٦٥٥ - عَظْم صُدْغِي Os temporal (F). Temporal bone (E). هو الجزء المستطيل من عظم الفخذ .

١٨٦٥٦ - عَظْم طَوِيل ، مُشَاش Diaphyse (F). Diaphysis (E).

١٨٦٥٧ - عَظْم غُرَابِي Os coracoïde (F). Coracoid bone (E).

١٨٦٥٨ - عَظْم غِشَائِي Os membraneux (F). Membranous bone (E).

١٨٦٥٩ - عَظْم مُتَحَجِّر Osteolithe (F). Osteolith (E).

١٨٦٦٠ - عَظْم مُنْخُلِي Ethmoïde (F). Ethmoid (E).
العظم المنخلي او العظم الغربالي او العظم المصفوي هو ركيزة الأنف في الجمجمة .

١٨٦٦١ - عَظْم وَتَدِي Os sphénoïde (F). Sphenoid bone (E).

١٨٦٦٢ - عَظْمِيّ ، عِظَامِي Osseux (F). Bony, Osseous (E).
نعت تعريفي يوصف به ما هو كالعظم طبيعة او تركيباً او شكلاً .

١٨٦٦٣ - عَظْمِيَّات ، كَامِلات العِظَام
Téléostéens (F). Teleosts (E).
صفيف من الاسماك يضم اكثرها . اجناسه وانواعه عدة الاف تجمعها شات الفصائل وتضمها خمس رتب ، هي : خصليات الخياشيم ، شائكات الزعانف ، مفتوحات المثانة ، ملحومات الفلك ، ملساوات .

١٨٦٦٤ - عَظْمِيَّات الرُّؤُوس Osteoglossidae (S). Ostéoglossidés (F). Osteoglossidae (E).
فصيلة اسماك نهرية من كاملات العظام تتميز برؤوسها الملحوفة بصفائح عظمية المادة . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في بعض انهر وبحيرات البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية .

١٨٦٦٥ - عَظْمِين Osséine, Ostéine (F). Ossein, Ostein (E). الغشاء الهلامي الموجود في العظم .

١٨٦٦٦ - عَظْئَنَة ° Saurographie, Saurologie (F). Saurology (E).
العظئنة علم يبحث في العظائيات على اختلاف فصائلها واجناسها .

١٨٦٦٧ - عَظْئَنِيّ ° Saurographique, Saurologique (F). Saurologic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالعظئنة .

١٨٦٦٨ - عَفَار
شجر يتخذ منه الزناد كالمرخ . قال ابو حنيفة : « اخبرني بعض الاعراب ان العفار شبيه بشجرة الغبراء ونورها ايضا كنورها وهو شجر خوّار ولذلك جاد للزناد . واحدته عفارة » .


عفاس ابلق

١٨٦٦٩ - عَفّارَة Poudreuse (F). Powdery (E).
اداة خاصة تذر بواسطتها مختلف المساحيق الحاشورية والفاطورية المستعملة في مكافحة الحشرات والفطور والاوصام .

١٨٦٧٠ - عَفَازَة Noix (F). Walnut (E).
العفازة هي الجوزة المأكولة . ج عفاز .

١٨٦٧١ - عُفَازَة ، بَيْلَم Capsule de coton (F). Nut of the cotton (E).
العفازة والكنفجة . ج عفاز وكنافج ، هي جراء القطن المعروفة عامياً بجوز القطن او لوزه .

١٨٦٧٢ - عِفَاس Traitement curatif (F). Curative treatment (E).
العفاس ج . عفاسات هي العلاجات الشافية في الحيوان والنبات .


١٨٦٧٣ - عَفّاس Fuligula (S).
Fuligule, Nyroca, Canard plongeur (F). Nyroca (E).
جنس طيور مائية من عمارة المفاسيات وفصيلة البطيات . انواعه عديدة جميعها من القواطع . اجسامها ربعة قدرها قدر البطة الصغيرة . مناقيدها مبططة عريضة القاعدة . اثوابها بلقاء اللون فيها الابيض مع الرمادي ومع الاحمر والازرق والبنفسجي والاسود . ذكورها ازهر من اناثها واكبر حجماً منها . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات وكل ما هو صغير في الماء تقتنصه بالغطس . وهي تفضل المياه البحرية على العذبة || تدش في الاسل والقصب على ضفاف البحيرات . اناثها تضع من ٨ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها من ٢٢ الى ٢٣ يوماً .


عفاس ابيض

١٨٦٧٤ - عَفّاس أبْلَق *
Fuligula marila, Nyroca marila (S). Fuligule à collier, F. milouinan (F). Scamp (E).
نوع من العفاس طوله نحو ٥٠ سم . اخضر الرأس ، مطوق العنق ، اسود الجؤجؤ والذنب ، ابيض البطن ، حنطي المنقاد ، احمر العين ، اسمر الرجل .

١٨٦٧٥ - عَفّاس أبْيَض * ، عَفّاس كَبِير
Clangula glaucion, C. hyemalis (S). Fuligule de miquelon, Garrot vulgaire (F). Several duck (E).
نوع من العفاس يطول نحو ٦٥ سم . رأسه وجؤجؤه الى الغبرة . سائر جسمه الى البياض الناصع . منقاده أسود . يألف مياه المناطق الباردة والمعتدلة .

١٨٦٧٦ - عفّاس أشهب * Nyroca ferina (S).
Fuligule milouin (F). Pochard (E).
نوع من العفاس يطول نحو ٤٧ سم. رأسه وعنقه الى الشهبة العابقة ، جؤجؤه وذنبه الى السواد الفحمي ، سائره اشهب اطحل . عيناه الى الحمرة . منقاده حنطي .


عفاس اشهب

١٨٦٧٧ - عفّاس مُتوّج * ، وَنَس
Netta rufina (S). Fuligule roussâtre, Brante roussâtre, Siffleur huppé (F).
نوع من العفاس طوله نحو ٥٥ سم. رأسه اصهب اللون منفوش الريش . عنقه وجؤجؤه وبطنه وذنبه الى البنفسجي الاسود المواج ، جناحاه الى الغبرة ، مناكبه بيض . عيناه ورجلاه ومنقاده الى الحمرة .


عفاس متوّج


١٨٦٧٨ - عفّاس مصري *
Fuligula cristata, F. nyroca (S). Fuligule morillon, Sarcelle d'Egypte (F). Tufted duck (E).
نوع من العفاس طوله نحو ٤٢ سم. رأسه اخضر اللون اسفع المواج . جسمه رمادي الثوب . جؤجؤه الى البنفسجي اللامع . عيناه الى الحمرة ، منقاده اطحل ، رجلاه الى السمرة الحنطية .

١٨٦٧٩ - عفّاسيّات Fuliguliens (F).
عمارة طير العفاس من فصيلة البطيات .



عفاس مصري

١٨٦٨٠ - عفّاش ° Ovularia (S).
جنس فطور مجهرية من الطلسيات وفصيلة الوطحيات . انواعه عديدة معظمها طفيلي لا مؤذي. جرابه الكنيدي مجداني الشكل ، ضمي التجميع . كنائده بيضية او اهليلجية. مشيجه خلوي الانتشاب يركب السوق والاوراق فيقرح النسج والبشرة .

١٨٦٨١ - عفّاش الحمّاض ° * ، عفّاش اوبليكا °
Ovularia obliqua (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الحماض فيؤذيها || مظهره الخارجي بقع مستديرة فسيحة قطرها من ٦ الى ١٥ مم. تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا . تبدو سمراء اللون ، حمراء الهالة ثم تنحرف الى السمرة الكالحة التي يعقبها اليباس .


عفاش الحمّاض

١٨٦٨٢ - عفّاش اللوطس ° ، عفّاش كُرَوِيّ °
Ovularia sphaeroidea (S).
فطر مجهري يعتري وريقات اللوطس فيعطبها || مظهره الخارجي بقع سمر تركب النصل على صفحته العليا فتسبب يباس البشرة يقابلها على الصفحة السفلى ندف خلي ، ابيض اللون تفرزه المسام الموبوءة .


عفاش الليمون

١٨٦٨٣ - عفّاش الليمون ° *
Ovularia citri, O. Briosii (S).
فطر مجهري يصيب ثمار الليمون الحامض في قشورها فيؤذيها || مظهره الخارجي بقع رمادية او بيضاء اللون تركب قشرة الثمرة قبل اكتمال نموها فتشوهها وتصلبها .

١٨٦٨٤ - عفّاش النجيل ° Ovularia pulchella (S).
فطر مجهري يركب اوراق النجيل على اختلاف انواعه . مظهره الخارجي بقع صغيرة ، مستديرة ، مبعثرة ، غبراء اللون ، تعلو النصل على صفحته العليا يقابلها في الصفحة السفلى ندف خلي اطحل اللون .

١٨٦٨٥ - عِفاص Bouchon (F). Stopper (E).
صمام القارورة . عفصها: سدها بالعفاص .

١٨٦٨٦ - عفّاكيات ° Paléodictyoptères (F).
Paleodictyoptera (E).
طبقة حشرات من شعبة السرنجيّات وطائفة المجنحات اصلاً . انواعها واجناسها وفصائلها عديدة تنضم الى ثلاث رتب السرماطيات والزوهيات واللوئديات . جميعها من مخلوقات الازمنة الغابرة . احافيرها تتوالى من اواسط الى اواخر الاباج الاول || جميع حشراتها كبيرة القد وبعضها مستضخم .

١٨٦٨٧ - عفّالة °* Epiphila (S).
Epiphile (F). Epiphila (E).
جنس حشرات فراشية من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بعض جبال امريكة الجنوبية || فراشاتها واشعة قوتها رحيق الازهار البرية . اساريعها خاضلة تعيش على اوراق النبات || اجسامها معتدلة القد تطول من ١٦ الى ٢٠ مم. بسطتها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ مم. رؤوسها صغيرة ، ملونة . عيونها ناشزة ، كبيرة . قرونها الاستشعارية صولجانية . مراشفها دقيقة . جواشنها وبطونها مزغبة او خلية . جميعها ملونة . رواشنها مخضبة متراكبة الالوان . معظمها مجذع الزوج الامامي المنقط بالابيض وبعضها مجذع الامامي والخلفي || اعرف انواعها واكثرها انتشاراً العفالة المستحبة (Epiphila dilecta) .


عفّالة

١٨٦٨٨ - عفّان الرَّصَع °
Loque, Pourriture du couvain (F). Rag, Breeding-cells rot (E).
وصم جرثومي فتاك وخيم العاقبة يعتري رصع النحل فيقضي عليه || يكافح باقتطاع اقسام النخاريب المصابة وبنقل النحل الى قفير او خلية نظيفة ومطهرة .

١٨٦٨٩ - عُفّة
العفة « سمكة جرداء بيضاء صغيرة مطبوخها كالارز » .

١٨٦٩٠ - عَفَج Duodenum
العفج : ما ينتقل الطعام اليه بعد المعدة ، وهو للسباع كلها بمنزلة المصارين لذوات الخف والظلف التي تؤدي اليها الكرش ما دفعته . ج اعفاج وعفجة .

١٨٦٩١ - عَفَد ، لِغيد ° Lagopède (F).
Lagopus (E).
جنس طير من عمارة الخريسيات وفصيلة الطيهوجيات . انواعها ١٤ معظمها قطبي يألف احراج الجبال العالية . ثوبها مختلف الالوان . رأسها كاسي الريش . اجنحتها قصيرة شبه مستديرة . افنيكها قصير مستدير يتألف من ١٤ ريشة . ارساغها كاسية حتى مخالبها . ج عفدان . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

١٨٦٩٢ - عفد أبكم * Lagopus mutus (S).
Lagopède muet, L. des Alpes, L. ptarmigan (F). Ptarmigan, Willow grouse (E).
طائر من العفد، طوله نحو ٣٨ سم. ثوبه عديد الالوان، دائم التغيير ، يتبدل كل شهر ، تغلب فيه الصهبة والجؤوة والبياض ، قوادمه وافنيكه وباطن سقطه سود || موطنه

الجبال العالية والقمم الرفيعة . قوته الاعشاب والجذور والبراعم والاوراق والثمار والحبوب على اختلافها || يدفن في الخلنج . انثاه تبيض من ٨ الى ١٠ بيضات .

١٨٦٩٣ - عَفْد أبيض * Lagopus albus (S).
Lagopède blanc (F). White grouse (E).
طائر من العفد ، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع ، اباهره وافنيكه الى السمرة . اما ثوبه الصيفي الرصعي فالى الصهبة والصفرة والجؤوة يعلوه توشيح اسمر ومواج اسفع || موطنه المناطق الشمالية . قوته المواد النباتية على اختلافها وبعض الحشرات || انثاه تبيض من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر في عش تدثه في بعض الجنبات الفناء دائماً باتجاه الجنوب .

١٨٦٩٤ - عَفْد إيكوسية Lagopus scoticus (S).
Lagopède d'Ecosse (F). Red grouse (E).
طائر من العفد ، طوله نحو ٣٧ سم. ثوبه الشتوي والصيفي واحد . يكثر فيه الابيض ، قوادمه واباهره وافنيكه الى السمرة الفحمية || موطنه شمالي انكلترا ، يألف المناقع والبحيرات ، قوته الاعشاب والاوراق والبراعم والثمار والحبوب || يدفن عشه في الخلنج ، انثاه تبيض من ١٠ الى ١٢ بيضة .

١٨٦٩٥ - عُفْدُود °* Anchomenus (S).
Anchomène (F). Anchomenus (E).
جنس حشرات دجوية المسرح مفترسة نافعة من مغمدات الاجنحة وفصيلة السلكوتيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٧ مم. اثوابها بمعظمها عابقة الالوان السوية . يكثر فيها الاسود والكستني || يرقاتها مفترسة تقضي على الكثير من الحشرات الضارة .

١٨٦٩٦ - عِفْر Sanglier (mâle) (F).
Wild boar (male) (E).
هو ذكر الخنزير الوحشي . ج عفار واعفار.

١٨٦٩٧ - عِفْرَاة ، عِفْرَة ، عِفْرِيَة Camail (F).
Hood (E). هي ريش عنق الديك وتعرف ايضاً بالبرائل .

١٨٦٩٨ - عَفْرُوف القُشُور °
Aphrophora corticea (S).
Aphrophore des écorces (F).
حشرة من فصيلة السركوبيات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ مم. || ثوبها متراكب الاصفر والحنطي والاسود والاغبر . رأسها هلالي الشكل ، اصفر اللون ، أسود الجبهة . خطمها ثلاثي الاجزاء اسود . عيناها كبيرتان . زباناها قصيران . كوسلها مشح بالاسمر والاسود . حجفتها صغيرة . ظهرانها كامل الحنجبة ، لاحف ، حنطي اللون يعلوه تمشيح اصفر وزخارف بنية وسوداء . روشناها غشائيان . بطنها الى الحنطي الاسمر . قوائمها مبلقة || مسرحها حراج الصنوبر . تعيش بين القشور وتحتها . يرقاتها خاضلة تعيش على اوراق الاعشاب.

١٨٦٩٩ - عُفْرُون °* Omophron (S).
Omophron (F). Omophron (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة العفرونيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في بعض المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها شبه بيضية الشوزن ، تطول من ٥ الى ٨ مم. رؤوسها معتدلة الجرم ، قليلة النشوز ، يلحفها طنف الكوسل . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة . عيونها صغيرة ، ناشزة . تآشيرها ضليعة . كواسلها مستعرضة ، معتدلة الاحديداب . اغمادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب . قوائمها نشيطة . اثوابها متباينة الخضاب تكثر فيها الحوّة ثم الصحمة فالعفرة || الحشرة الجملانة قانصة ، سريعة الحركة ، تألف ضفاف مجاري الماء العذب ، خاصة الضفاف الرملية حيث تنغمن بسرعة . اليرقة والجة وبعضها خاضل .

١٨٧٠٠ - عُفْرُونِيَّات ° Omophronidae (S).
Omophronidés (F). Omophronidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المنطقة الشملالية وفي افريقية والهند || اجسامها شبه بيضية الشوزن . رؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . مقدم جوشنها يغلف حذفور البرجد . حافة البلورة مقوسة . كواسلها شبه منحرفة الشكل . مستعرضة القاعدة . اغمادها نحيلة التخديد القاطب الذي يعد ١٤ او ١٥ اخدوداً . قوائمها نحيلة ، معتدلة الطول || مكنها شبه اسطواني الشكل ، تمتحه افرادياً في التربة . يرقاتها سداسية القوائم . قوائمها سداسية المقل . حورياتها عرياطة تتحوّر في التربة داخل رواق انبوبي الشكل || تعيش على ضفاف مجاري الماء . معظم اجناسها خاضل وبعضها مفترس واليرقة كذلك لكنها لا تسرح في النهار || اشهر اجناسها العُفرُون .

١٨٧٠١ - عَفْرِي Pulvérulent (F). Pulverulent (E).
نعت وصفي يدل على الزغب الحملي الذي يغشى بعض الاعضاء النباتية والحيوانية .

١٨٧٠٢ - عِفْرِيس °* Actinophrys (F).
Actinophrys (E).
جنس حوينات مجهرية بحرية من الشمسيات . تتميز بخلوها من الهيكل الصواني الذي تقوم مقامه حويصلة كروية نابضة تكتنفها المناخس اللدنة .

١٨٧٠٣ - عَفْشَة هي السقيط ، اطلبه .

١٨٧٠٤ - عَفْص هو سنديان البرتغال ، اطلبه .


١٨٧٠٥ - عَفْص هو العطان ، اطلبه .


١٨٧٠٦ - عَفْصَات Tannate


١٨٧٠٧ - عَفْصَة Cécidie, Galle, Bédéguar (F).
Bedeguar, Rose-gall (E).
بثرة مختلفة الاشكال تحصل في نسج النبات تسببها بعض الحشرات او الطفيليات || اشهر انواعها واشكالها ما يتبع .

١٨٧٠٨ - عَفْصَة القُمَّل Acarocécidia (F).
بثرة في نسج النبات يسببها القمل .


١٨٧٠٩ - عَفْصَة جُرْثُومِيَّة ، عَفْصَة بَكْتِيرِيَّة
Bactériocécidie (F).
بثرة تسببها الجراثيم والبكتيريات التي تتطفل على النباتات اخصها التجيليات ومنها الزروع .


عفد ابكم


عفد ابيض


عفدود


عفرون


عفريس

١٨٧١٠ - عَفْصَة حَشَرِيَّة Entomocécidie (F).
بثرة تسببها الحشرات عند لسعها أوراق النبات .

١٨٧١١ - عَفْصَة سلكيَّة Nématocécidie (F).
تضخم في نسج النبات سببه بعض الحشرات السلكية .

١٨٧١٢ - عفصيَّات Gallicoles (F).
هي الآبرات فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة .


١٨٧١٣ - عفصيَّة ، قنفشة Cynips (S).
جنس حشرات من فصيلة الآبرات . راجع آبرة .

١٨٧١٤ - عفط ، عفيط Ebrouement (F). Snorting (E).
نثير الشاء بأنوفها او عطاس الماعز .

١٨٧١٥ - عفَن ، عُفُونة Chancissure, Moisissure (F). Mustiness, Mouldiness (E).
فساد من ندوة او غيرها يصيب المآكل والثمار والمساقل والحبوب .

١٨٧١٦ - عفِن ، متعفّن Chanci, Moisi (F). Mouldy, Musty (E).
ما هو مصاب بالعفن .

١٨٧١٧ - عُفْنُوس الصَّنَوبَر Aphanus pineti (S). Aphanus des pins (F).
حشرة خاصلة من فصيلة الطثريات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها مستطيل الشكل ، مبطط ، يطول نحو ٨ م. رأسها شبه مخروطي الشوزن ، اسود اللون . خطمها معتدل الطول ، اسود . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان . كوسلها مذهب النصف الخلفي ، اسود النصف الامامي ، يعلوه في كل من جانبيه نقطة سوداء تتاخم القاعدة . حجفتها مزوانية ، سوداء ، يعلوها خيطان مذهبان . بطنها أسود اللون ، ابيض الحتار . قشراتها اغبر . قوائمها مسننة الظنابيب || مسرحها غابات الصنوبر . تركب ازهار واوراق النباتات البرية .


عفيل

١٨٧١٨ - عفنيَّات Mucorinées (F).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة النظيريات ورتبة البيضيات.

١٨٧١٩ - عفْو Anon (F). Ass's foal (E).
ولد الحمار والانثى عفوة . ج عفاء .

١٨٧٢٠ - عفُوس ° Aphycus (S). Aphycus (F). Aphycus (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الشزافيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق البلاد الحارة . جميعها تتطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين والحرشفيات || اجسامها صغيرة القد تطول نحو ١ م. رؤوسها نصف دائرية الشكل . قرونها الاستشعارية خيطية . جواشنها اسطوانية . بطونها قصيرة ، مخروطية المؤخر ، مهدبة الترجات . مرزاتها قصيرة . الوانها تراوح من الوردي الى البني . اجنحتها موشحة بالازرق الفاتح .

١٨٧٢١ - عُفُونة Pourriture (F). Rot, Rottenness (E).
اسم شامل يطلق على عدة اوصام تصيب النبات بمختلف اعضائه سببها فطور مجهرية مختلفة .

١٨٧٢٢ - عفير Drogail
راجع زرع العفر .

١٨٧٢٣ - عفيْشة ° Ovulariopsis (S).
جنس فطور مجهرية ، وحيد النوع ، من الطلسيات وفصيلة الوطحيات || جرابه الكنيدي اسطواني الشكل يحمل في طرفه كنيدة واحدة بيضية || نوعه المعروف عفيشة القطن .

١٨٧٢٤ - عفيْشة القُطْن °
Ovulariopsis gossypii (S).
فطر مجهري يركب اوراق القطن فيؤذيها || مظهره الخارجي بقع خلية ، قصيرة الزغب ، لا قياسية الشكل والحجم ، تعلو النصل فتبدو كالارمداد || اضراره محدودة ، وثيقة الصلة بكثرة الرطوبة الجوية ، لا تستوجب المكافحة .

١٨٧٢٥ - عفيْل °* Amphicyllis (S). Amphicyllis (F). Amphicyllis (E).
جنس حشرات من فصيلة الليوديات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودبة ، نصف كروية الشكل ، تطول نحو ٣ م. رؤوسها مستعرضة . عيونها قليلة البروز . تآشيرها وفكوكها قياسية . ملامسها الفكية قصيرة . قرونها الاستشعارية صولجانية . كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة ، مهدبة . الوانها لماعة يكثر فيها الجوزي والاسود البنفسجي المواج والكستني الاسفع || تعيش على الفطور وعلى الاخشاب السائرة الى الانحلال .

١٨٧٢٦ - عفين ° Ptomaïne (F). Ptomain (E).
عنصر قلوي التركيب ينجم عن انحلال المواد العضوية . ج عفينات .

١٨٧٢٧ - عقّ Jauge (F). Trench (E).
حفرة مستطيلة في الارض توضع فيها الغراس المقلوعة من المشتل ريثما تغرس في مستقرها .

١٨٧٢٨ - عُقَاب l'Aigle (F). Aquila (E).
العقاب كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين كوكبة حور وحية وكوكبة الدلفين . عدد نجومها ١٥ اشهرها « الطير » او « النسر الطائر » الذي يواجه النسر الواقع من كوكبة القيثارة . ثم « الشاهين » و« ذنب العقاب » و« انور الظليمين » في ذنب العقاب .

١٨٧٢٩ - عُقَاب Aquila (S). Aigle (F). Eagle (E).
جنس طير من الكواسر وفصيلة الصقريات يشمل انبل الجوارح واعتاها واشدها بأساً وأيبسها مزاجاً واحدّها بصراً واسرعها طيراناً || انواعه عديدة جميعها مسرولة ، قوية المخالب الحادة ، قصيرة المناسر ، محجنة البهائر الذربة . تصيد فريستها ولا تقع على الجيف الا اذا عضها الجوع . تدثن اوكانها في قمم الجبال بين الصخور الناتئة او في قنان الاشجار الباسقة . اناثها تضع من رفتين الى اربع رفنات تحضنها وحدها نحو ٦ اسابيع || قيل فيه : العقاب سيد الطيور والنسر عريفها . كنيته ابو الاشيم وابو الحجاج وابو حسان وابو الدهر وابو الهيثم . والانثى ام الحوار وام الشعور وام طلبة وام لوح . ومن اسمائها : سهوم لقوة وعنقاء مغرب || اشهر انواعه ما يتبع :

١٨٧٣٠ - عُقاب البادية
هي العقاب المسيرة ، اطلبها .

١٨٧٣١ - عُقاب البحر
هي المورينا ، سمكة من الشفنينيات ، اطلبها .

١٨٧٣٢ - عُقاب البحر الجَقَّاعة
Mourine commune (F).
هي المورينة المبلولة ، سمكة بحرية ، اطلبها .

١٨٧٣٣ - عُقاب الشط
هي الشيطة الشائعة ، اطلبها .

١٨٧٣٤ - عُقاب ذهبيّة * ، عجز ، لمّاعة
Aquila fulva, A. chrysaetus (S). Aigle doré, A. royal, A. fauve (F). Golden eagle (E).
طائر من العقبان وهو اجلها قدراً واعظمها جثة واشدها بأساً وبطشاً . طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطة سقطيه نحو ٣٠٠ سم. ثوبه الى الصهبة الحنطية يعلوها توشيم اسمر. رأسه وعنقه ذهبيا الريش . اما باطن سقطيه فكثير البياض. زمكاه كدراء اللون . ذنبه الى الصهبة السمراء يعلوها تجذيع معترض || تألف الجبال الشاهقة المنيعة ، تعشّ وكنها في صدوع الصخور الناتئة او في اعالي الاشجار الكبيرة الباسقة . انثاها تبيض مرة في السنة نحو ثلاث رفنات تحضنها وحدها نحو ستة اسابيع || وهي تصيد كل ما دب وطار واستطاعت اليه سبيلاً . وقد تفضل الشواة والوعل والمعزاة والحمل ثم الثعلب والكلب والزيزب والسنور. لكنها لا تعف عن العجل والارنب والسمور والقنفذ والقاق والزاغ والحجل الخ .



عقاب ذهبية

١٨٧٣٥ - عُقاب رَخْماء هي الرخماء ، اطلبها .

١٨٧٣٦ - عُقاب سقعاء * ، صقر الأرنب
Aquila clanga, A. nœvia (S). Aigle criard (F). Spotted eagle, Rough-footed (E).
نوع من العقبان كبير الجثة ، طوله نحو ٧٢ سم. وبسطة سقطيه تفوق ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمرة الموشّمة يعلوها مواج اسفع يزيدها لمة واسوداداً || اعطانها العالم القديم وهي من الطيور الآبدة التي لا تهجر عطنها الا عندما شتداد الحر في ابان الصيف لتعود اليه عند قدوم الشتاء كما تألف مجاري الماء وترغب في الاماكن الرطبة || انثاه تحضن رفنتين مرة واحدة في العام وحضنها يدوم ستة اسابيع . وهي من الطيور النافعة الواجب حمايتها لانها تقضي على جميع القواضم والزحافات بما فيها الافاعي .


عقاب سقعاء

١٨٧٣٧ - عُقاب قيصريّة * ، خاليّة ، خاطية ملك العقبان
Aquila imperialis, A. heliaca (S). Aigle impérial (F). Imperial eagle (E).
طائر من العقبان كبير الجثة ، طوله يراوح بين ٨٠ و ٩٠ سم. وبسطة سقطيه من ٢٤٠ الى ٢٦٠ سم. ثوبه اصدأ الصهبة ، اسفع المواج . ذنبه متجانس الريش يعلوه توشيم عريض لا قياسي الشكل والحجم || وهو من القواطع التي تجوب العالم . يألف الاحراج والسهول ولا يخشى الاماكن الآهلة . يعشّ وكنه في قنان الاشجار الرفيعة او في صدوع الصخور الناتئة . انثاه تحضن وحدها مرة في العام من رفنتين الى ثلاث رفنات || يصيد الارنب واليأمور والثعلب وكبير الطير ويقضي على جميع القواضم من اي نوع كانت.


عقاب قيصرية

١٨٧٣٨ - عُقاب مُسيَّرة ، عُقاب البادية ، خُدارية
Aquila pennata, A. minuta, A. nipalensis (S). Aigle botté, A. nain, A. des steppes (F). Steppe eagle, Booted eagle (E).
طائر من العقبان الصغيرة القد ، طوله نحو ٥٠ سم. وبسطته ١٢٠ وهو اسمر السقطين والظهر والذنب ، ابيض المنكبين والصدر والبطن || اعطانه البلاد الحارة والمعتدلة يجوبها باستمرار وهو لا يفرق الاحراج الكثيفة والبادية لكنه لا ينقطع عن ورود مجاري الماء || والعقاب المسيرة تألف الحياة الجماعية سربها يراوح بين ثلاثة وستة ازواج . تصيد القواضم والبرقش والزرزور والزاغ . انثاه تحضن مرة واحدة في السنة من رفنتين الى ثلاث رفنات.

١٨٧٣٩ - عُقاب مُؤزَّرة
هي السهوك ، طائر من العقبان ، اطلبه .

١٨٧٤٠ - عَقابة ° Biogenèse (F). Biogenesis (E).
نظرية بيولوجية تعاكس النظرية القائلة بالتناسل الذاتي . محورها ان كل كائن حي يتولد من كائن حي آخر .

١٨٧٤١ - عَقادة ° Insolubilité (F). Insolubility (E).
صفة الاشياء التي لا تنحل .

١٨٧٤٢ - عُقار هو الخمر ، اطلبها .

١٨٧٤٣ - عَقار ، عين ثابتة
Immeuble , Bien-fonds (F). Real, Real property, Estate (E).
هي مال لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته او بتخصيصه والاعيان الثابتة تصنف الى اربع فئات : || الاولى : الاموال الثابتة بطبيعتها وهي التي لا يمكن نقلها من مكانها بحكم طبيعتها كالارض والشجر والمنازل || الثانية : الاموال الثابتة بالتخصيص وهي بطبيعتها اعيان منقولة الا ان صاحبها الحقها بعين ثابتة فأكسبها القانون صبغة الثبوت. الثالثة : الاموال الثابتة بالاضافة او بالتعليق وهي حقوق تنصب على عين ثابتة غير حق الملكية || الرابعة : الاموال الثابتة باقرار المالك وهي حقوق منقولة يفيض عليها صاحبها صفة الثبوت مجازاً باقرار منه .

١٨٧٤٤ - عَقار مُرْتَفِق Fonds dominant (F).
العقار المرتفق او المخدوم هو الذي ينتفع من الارتفاق.

١٨٧٤٥ - عَقار مُرْتَفَق به Fonds servant (F).
العقار المرتفق به او الخادم هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر .

١٨٧٤٦ - عُقار
العقار : عشبة ترتفع قدر نصف القامة وثمره كالبنادق وهو مرّ البتة ولا يأكله شيء حتى انك ترى الكلب اذا لابسه يعوي، ويسمى عقار ناعمة . وناعمة امرأة طبخته رجاء ان يذهب الطبخ بغائلته فأكلته فقتلها (اللسان) .

١٨٧٤٧ - عَقاري Foncier (F). Landed (E).
كل ما له صلة بالعقار كالمصرف العقاري والضريبة العقارية الخ .

١٨٧٤٨ - **عقّاصة العِنَب**
هي أدوميس الكرمة ، اطلبها .

١٨٧٤٩ - **عقّافة** ٥ Dent canine de la vipère (F).
Canine tooth of the viper (E).
هي النيب المدببة الطرف ، الانبوبية او المحددة التي تستعملها الافعى لبخ السم . ج عقاف .

١٨٧٥٠ - **عقّافة الوَرْد** ٥*
Argyroploce ochroleucana (S).
Argyroploce du rosier, Tordeuse du rosier (F).
Argyroploce ochroleucana (E).
حشرة من فصيلة الفاتلات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق الورد بعد ان تمنطقها بوشاح من النواس . جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٨ مم. بسطتها تراوح من ٢٠ الى ٢٢ مم. رأسها معتدل الجرم ، صغير الخطم ، اشهب اللون ، سبّوريّ المواج . عيناها زُميتان ، صغيرتان ، ناشزتان . زباناها خيطيان . ملامسها الفكية والشفوية قصيرة . مرشفها جدعة . جوشنها وبطنها الى الشهبة . روشناها الاماميان الى الطحلة الزاهرة يعلوها تجذيع اشهب تكتنفه ماجة زرقاء . روشناها الخلفيان الى الشهبة السبورية. اهداها عاجية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر نيسان وفراشة الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار . والانثى تلقي المكن ميحادياً او لطخاً صغيرة وترية العدد تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات العليا من نصال الاوراق || الطور اليرقي يستمر في الجيل الاول نحو ثمانية اسابيع ويستمر في الجيل الثاني نحو ١٧ اسبوعاً وينقضي على الاوراق التي تعقفها السرفة وتعيش في داخلها على الخضيب والعصارة || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٢٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستفخم الوسط ، اخضر اللون ، اصفر المواج ، يعلوه في كل سكمة من سكم البطن طوق من الثعول السود المتوجة بالهلب . رأسها ودرقتها الصدرية الى السمرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٠ اسبوعاً وينقضي ضمن ورقة مفتولة كالبوق ومشبكة بخيوط حريرية المادة .


عقّافة الورد

١٨٧٥١ - **عِقَاق ، عَقَق** Gestation (F).
Pregnancy (E).
العَقَاقُ والعَقَقُ : الحمل عند الحيوان عامة وعند ذوات الحافر خاصة . والحامل من ذوات الحافر تدعى العَقُوق ج عُقُق وعِقَاق .

١٨٧٥٢ - **عَقَاقير** Drogues (F). Drugs (E).
ما يتداوى به من الادوية . وقال الجوهري : العقاقير اصول الادوية .

١٨٧٥٣ - **عقّام** ٥*
Platurus (S).
Plature (F). Platurus (E).
جنس حيّات خبيثة سامة من اماميات الاخاديد وفصيلة الهيدروفيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مبطحة مستطيلة ، تطول من ١٢٠ الى ١٤٠ سم. رؤوسها صغيرة شبه غضروفية الشكل . اذنابها مجدافية . اثوابها مبقجة تكثر فيها الكلسة الصفراء يعلوها تبقيج اخضر بنفسجي المواج .


عقّام

١٨٧٥٤ - **عِقّان ، مَلْخ** Drageon (F). Sucker (E).
قضيب ينمو من برعة عرضية ناشئة على ارومة او جذر بعض النباتات المعقة .

١٨٧٥٥ - **عَقِب** Calcanéum (F). Calcaneum (E).
هو مؤخر القدم .

١٨٧٥٦ - **عَقّب** Assoler (F). To vary or rotate (E).
رتب الزراعات الحقلية على طريقة دورية تعاقبية وفقاً لمنهاج خاص يعرف بالدورة الزراعية .

١٨٧٥٧ - **عُقْبان** Aigles, Aquiliens (F).
Eagles, Aquila (E).
عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ثمانية اجناس وهي العقاب والسهوك والعنس والفيئة والدلوف والبعنق والشميطة والسرنوف . جميعها كبيرة الجثة قوية المنسر الجالس الانتشاب الاحجن البهرة الشديدة الانعقاف الحادة الطرف .

١٨٧٥٨ - **عَقِبي** Calcanéen (F). Calcaneal (E).

١٨٧٥٩ - **عَقَبي** Biogène (F). Biogen (E).
نعت تعريفي يطلق على ما يحدث الحياة او ينشط الخصائص الحيوية وينهضها .

١٨٧٦٠ - **عِقّة ، عِقْمة** Variété (F). Variety (E).
هي الضرب ، اطلبه .

١٨٧٦١ - **عَقْد ، قَوْس** Cintre (F).
Arch, Curve (E).
هو القوس الخشبي الذي يستعمل لبناء العقد عليه وهو البناء على شكل قوس .

١٨٧٦٢ - **عَقِد** Trachelospermum (S).
Trachélosperme (F).
جنبة عارشة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها متقابلة معنقة ابيدة . نصلها بيضي الشكل ذرب الزام الاخير يطول نحو ٧ سم. ويعرض ٤ . وهي طبية نافعة تلحم الجراح بسرعة وبدون زغل || ازهارها بيضاء اللون ، عرفية الرائحة ، عذقية التجميع ، تاجية الارتكاز. ثمارها جراء اسطوانية الشكل تطول نحو ١٥ سم. بزورها مستطيلة القنزعة الوبرية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٧٦٣ - **عَقْد** Nouaison (F).
راجع انعقاد – هو في النبات بدء تكوين البزرة بعد اتصال الوليع بالبييضية اي بعد اخصابها .

١٨٧٦٤ - **عَقْد ، عَمَل ، تَصَرُّف**
Acte (F). Deed (E).
هو الابانة التي تنشئ آثاراً قانونية وقد صار تدوينها في وثيقة كتابية تثبت نصّها .

١٨٧٦٥ - **عَقْد** Contrat (F). Contract (E).
العقد والتعاقد هو توافق الارادة بين اثنين او اكثر على انشاء التزامات فيما بينهم .

١٨٧٦٦ - عقد احتمالي Contrat aléatoire (F).
Aleatory contract (E).
ويدعى عقد المخاطرة او عقد الغرر. عقد يشترط فيه المتعاقدون او احدهم حظاً من الربح او اماناً من الخسارة اذا وقع حادث غير مضمون الحدوث .

١٨٧٦٧ - عقد إداري Contrat administratif (F).
Administrative contract (E).
هو كل عقد تعقده الادارة في سبيل انجاز اعمال عامة او خاصة مردها المنفعة العامة او الخاصة .

١٨٧٦٨ - عقد ارتسامي Contrat solennel (F).
Solemn contract (E).
هو الذي لا يكفي لانعقاده اقتران القبول بالايجاب بل لا يكون صحيحاً اذا لم تتبع في تكوينه مراسم خاصة حددها القانون .

١٨٧٦٩ - عقد استيثاق Fiducie
عقد يلتزم به مشتري العقار ظاهراً بان يرده الى البائع حينما يفي له بالالتزامات التي قطعها على نفسه نحوه .

١٨٧٧٠ - عقد إسنادي Acte attributif (F).
Attributive deed (E).
هو عقد موضوعه نقل حق الى شخص او اسناده اليه .

١٨٧٧١ - عقد أصلي Contrat principal (F).
Principal contract (E).
هو ما كان مستقلاً عن عقد آخر كالبيع والايجار.

١٨٧٧٢ - عقد الإذعان Contrat d'adhésion (F).
Adhesion contract (E).
هو عقد وضع شروطه الجوهرية مقدماً احد طرفيه ليتعامل بها مع كل من يرغب في التعامل معه .

١٨٧٧٣ - عقد التبرع Contrat à titre gratuit (F).
Gratuitous contract (E).
عقد يولي به احد الطرفين الطرف الآخر فائدة بلا عوض .

١٨٧٧٤ - عقد التراضي Contrat consensuel (F).
Consensual contract (E).
هو الذي يكفي لانعقاده اقتران القبول بالايجاب .

١٨٧٧٥ - عقد الجوز Vipère commune (F).
Common viper (E).
حيّة خبيثة سامة تدعى افعى مبذولة . اطلبها .

١٨٧٧٦ - عقد الخيطين
عقد الخيطين كوكب نيّر من الرشاء . اطلب رشاء .

١٨٧٧٧ - عقد العمل Contrat de travail (F).
Labour contract (E).
هو التعاقد الذي يرصد امرؤ به نشاطه ومعارفه على خدمة امرئ آخر فيعمل تحت اشرافه مقابل جعل يدعى اجرة . وهو في العرف الشائع التعاقد الذي يعمل بموجبه العامل لدى رب العمل .

١٨٧٧٨ - عقد العمل المشترك
Contrat collectif de travail, Convention collective de travail (F). Collective contract of labour (E).
هو تعاقد جامع يبرم بين رب العمل او ممثليه وبين ممثلي احدى النقابات . موضوعه تنظيم شروط العمل التي تحرر على اساسها العقود الفردية بين رب العمل واعضاء هذه النقابات .

١٨٧٧٩ - عقد المعاوضة Contrat à titre onéreux
هو ما اخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما اعطى .

١٨٧٨٠ - عقد الوعد ، مشروع العقد
Avant-contrat (F). Advance contract (E).
هو الاتفاق الوقتي الذي ينعقد مع تحديد المسؤولية الملقاة على تحقيق الاتفاق المقبل .

١٨٧٨١ - عقد الوكالة ، توكيل ، وكالة
Mandat (F). Mandate (E).
عقد يخول به المرء غيره ان يفعل باسمه شيئاً له . اما صيغ الوكالة فعديدة منها العامة والخاصة والصريحة والضمنية والتشريعية والنيابية .

١٨٧٨٢ - عقد بيع تأميني
Contrat pignoratif (F). Pignorative contract (E).
عقد اقتراض على شكل البيع بالوفاء يبيع به المقترض عقاراً الى المقرض ولكنه يحتفظ بحيازة العقار المبيع ويدفع سنوياً للمقرض فوائد قرضه .

١٨٧٨٣ - عقد تبادلي ، عقد ملزم للطرفين
Contrat synallagmatique (F). Iindented deed (E).
هو الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقدين نحو الفريق الآخر كعقد البيع فانه يتقابل فيه التزام البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه . والتزام الشاري بدفع الثمن وتسلم المبيع .

١٨٧٨٤ - عقد تبرع Acte à titre gratuit (F).
عمل قضائي قوامه تمليك حق او مال بلا بدل يؤخذ او معاوضة تشترط .

١٨٧٨٥ - عقد تبعي Contrat accessoire (F).
Accessory contract (E).
هو ما كان تابعاً لعقد اصلي قائم قبله كالكفالة والرهن .

١٨٧٨٦ - عقد تحفظي ، عمل تحفظي
Acte conservatoire (F). Conservative deed (E).
عمل يراد به انقاذ مال من خطر ملح .

١٨٧٨٧ - عقد تراض Acte consensuel (F).
Consent deed (E).
هو العقد الذي يكفي لانعقاده الايجاب والقبول بين العاقدين مهما كانت طريقة اجرائه .

١٨٧٨٨ - عقد توكيد Acte confirmatif (F).
Confirmative deed (E).
عقد قانوني يزيل به عاقده عيوباً كانت لصيقة بعقد سابق .

١٨٧٨٩ - عقد جامع Contrat collectif (F).
Collective contract (E).
هو الذي ترتبط فيه افراد جماعة معينة بمجرد رضاء مندوبها.

١٨٧٩٠ - عقد حكمي Quasi-contrat (F).
Quasi contract, Implied contract (E).
العقد الحكمي او شبه العقد تسمية تطلق على الالتزامات التي يكون مصدرها اعمال ارادية محض قد ينتج منها تعهدات للغير كالفضالة ودفع غير المستحق ، الخ .

١٨٧٩١ - عقد على التخصيص
Acte à titre particulier (F).
هو تملك عين او اعيان سماها اربابها .

١٨٧٩٢ - **عَقْد على الشُمُول**
Acte à titre universel (F).
هو تملك بعض اموال شخص او كلها بلا تعيين ولا تخصيص .

١٨٧٩٣ - **عَقْد عَيْنِي** Contrat réel (F).
Real contract (E).
هو الذي لا ينعقد إلاّ بتسليم المعقود عليه كالوديعة والقرض ورهن الحيازة .

١٨٧٩٤ - **عَقْد غير مُسَمّى**
Contrat innommé (F). Unnamed contract (E).
هو الذي لم يختصه القانون باسم معين بل اخضع نشوءه واحكامه للقواعد العامة المقررة لجميع العقود .

١٨٧٩٥ - **عَقْد فَوري** Contrat instantané (F).
Instantaneous contract (E).
هو الذي يكون تنفيذه فوراً يداً بيد متى شاء ذلك المتعاقدان.

١٨٧٩٦ - **عَقْد قَضَائي** Contrat judiciaire (F).
Judiciary contract (E).
هو الذي يعقده الخصوم امام القاضي خلال الدعوى ليفضوا به موضوعاً متنازعاً فيه .

١٨٧٩٧ - **عَقْد مُحَدَّد** Contrat commutatif (F).
Commutative contract (E).
هو الذي يحدد المتعاقدان فيه مدى التزام كل منهم فيعرف المعطي ما اعطى والآخذ ما اخذ حتى لو تفاضلا .

١٨٧٩٨ - **عَقْد مُزْدَوج الاطْرَاف**
Contrat bilatéral (F). Bilateral contract (E).
هو ما عقده عاقدان بالرضى والاتفاق .

١٨٧٩٩ - **عَقْد مُسَمّى** Contrat nommé (F).
Named contract (E).
هو ما اختصه القانون باسم معين كالبيع والمقايضة والشركة والوديعة والعارية .

١٨٨٠٠ - **عَقْد مُعَاوَضَة** Acte à titre onéreux (F).
عقد لا يعود بفائدة على المعقود له الا اذا قدم بدلاً عنها .

١٨٨٠١ - **عَقْد مُمْتَدّ** Contrat successif (F).
Successive contract (E).
هو الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن كالاجارة وعقد العمل والبيع بالتقسيط الخ.

١٨٨٠٢ - **عَقْد مُنْفَرِد** Contrat unilatéral (F).
Unilateral contract (E).
هو الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب واحد . كالعارية فان على المستعير ان يردها وليس على المعير اي التزام .

١٨٨٠٣ - **عَقْد نَاجِز** Contrat en mains (F).
Contract in hands (E).
من عقود البيع التي لا يترتب فيها على الشاري اي نفقة من نفقات التحرير ورسوم التسجيل ، بل تكون كلها على البائع .

١٨٨٠٤ - **عَقْدَاء** هي خاتم سليمان ، اطلبه .

١٨٨٠٥ - **عُقْدَة**
Loupe, Nœud (F).
Wen, Knob, Knot (E).
العقدة والعجرة نتوء خشبي في سوق بعض الاشجار.

١٨٨٠٦ - **عُقْدَة خنَازِيريَّة، عُقْدَة دَرَنِيَّة**
هي السلعة ، اطلبها .

١٨٨٠٧ - **عقديَّة**
بكتيرية مستديرة الشكل تعرف بالسبحية ، اطلبها .


١٨٨٠٨ - **عَقْرَب ، قُصْعُل** Scorpio (S).
Scorpion (F). Scorpion (E).
العقرب للذكر والانثى على السواء. ج عقارب. وعند التخصيص يقال للذكر عقربان وللانثى عقرباء وعقربة || والعقرب جنس دويبات خبيثة سامة من فصيلة الشبدعيات ورتبة العقربيات . انواعه عديدة مختلفة الاحجام والالوان . طولها يراوح بين ٢ و ١٥ سم. جميعها دجوية تسرح وتسعى في الليل وتختبئ في النهار. تحمل في طرف ذنبها ابرة منعقفة، حادة الحمة، جوفاء . تتصل بها غدتان تفرزان مادة قلوية سامة . وهي تستعمل ابرتها للدفاع عن النفس او لتخدير وقنص فريستها من العظاء الصغيرة .


١٨٨٠٩ - **عَقْرَب أسْوَد * ، عَقْرَب أصْفَر الذَنَب**
Euscorpius flavicaudis (S).
Scorpion noir, S. à queue jaune (F).
Black scorpion (E).
نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبدعيات . جسمه صغير القد ، اسود اللون ، اسمر الذنب الحنطي المواج . بطنه سكمي التركيب مفلطح الشكل ينتهي بذنب معتدل الثخانة ، سداسي السكم ، يحمل في اوله ميشطان يغلفان الشوار الجنسي ويحمل في طرفه شولة منعقفة حادة جوفاء يستعملها في بث سمه . عيناه مركبتان ضعيفتا البصر القصير المجال . مقنباه الفكيان كبيرا الجرم . ميشطاه دقيقا الاسنان التي يبلغ عددها عشرة ازواج عند الذكر و١٢ زوجاً عند الانثى || الذكر اصغر قداً من الانثى، يطول نحو ٣٥ مم. اما الانثى فتطول نحو ٤٥ مم || مسرحه دجوي . قوته الحشرات المختلفة الاجناس ومكنها ويرقاتها || الانثى تسافد بعمر ثلاث سنوات وتعيش نحو خمس سنوات . اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات المؤذية الضارة .

١٨٨١٠ - **عَقْرَب أصْفَر * ، شَبْدَع أصْفَر**
Buthus australis (S). Buthus jaune, Scorpion jaune (F). Yellow scorpion (E).
نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبدعيات . موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمه كبير القد ، اصفر اللون الباهت . بطنه مفلطح ينتهي بذنب مبطط سداسي السكم . شولته قوية منعقفة جوفاء حادة الحمة . لدغته مؤلمة . سمه شديد الاذى || عيناه مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات . مقنباه الفكيان مسننا الحافة اللاقطة . ميشطاه كثيرا الاسنان التي تبلغ ، عند الذكر ٣٠ زوجاً . وعند الانثى ٣٢ زوجاً || الذكر اصغر قداً من الانثى ، يطول نحو ٦٥ مم. وتطول الانثى نحو ٨٠ مم. مسرحه دجوي . قوته كل ما دب واستطاع اليه سبيلاً || الانثى وتدعى شبدعة تعيش نحو ست سنوات وتسافد بعمر سنتين . الذكر يعيش الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات الشديدة الاذى والضرر .

١٨٨١١ - **عَقْرَب أكْمَه *، رُشْك** Belisarius (S).
Bélisar, Scorpion aveugle (F). Blind scorpion (E).
نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبدعيات . موطنه


عقرب أسود


عقرب أصفر


عقرب أكمه

البلاد الحارة من العالم القديم . يألف المغاور والكهوف والاقبية القديمة . مسرحه دجوي . قوته الحشرات ومكنها والذباب والهوامّ تقوده اليها حاسة الشم ثم السمع || جسمه صغير القد يطول عند الذكر نحو ٢٥ مم. ويطول عند الانثى نحو ٣٠ مم. ثوبه الى السمرة الحنطية . بطنه مفلطح سكمي التركيب ينتهي بذنب سداسي السكم يحمل في طرفه شولة جوفاء حادة الحمة يستعملها في بث سمه لتخدير فريسته وللزود عن الحياة || عيناه مركبتان عادمتا البصر لذلك يدعى العقرب الاكه || الانثى تعيش نحو خمس سنوات اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه .

١٨٨١٢ - عقرَب البَحر

هو الجلاخ ، من الاسماك البحرية ، اطلبه .

١٨٨١٣ - عقرَب الماء هو سرطان البحر ، اطلبه .

١٨٨١٤ - عقرَب حِنطي * ، شبدَع حِنطي

Buthus occitanus (S). Buthus brun, Scorpion brun (F). Brown scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبدعيات . موطنه جميع المناطق الحارة من العالم القديم || جسمه متوسط القد ، حنطي اللون ، مفلطح البطن . ذنبه معتدل التبطيط ، سداسي السكم يحمل في طرفه شولة جوفاء حادة الحمة . عيناه مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات لكنهما ضعيفتا البصر القصير المجال . ميشطا الذكر مركبان من ١٨ زوجاً من الاسنان . اما ميشطا الانثى فمن ٢٠ زوجاً || الذكر يطول نحو ٥٠ مم. والانثى من ٦٠ الى ٦٤ مم. مسرحه دجوي قوته الحشرات وكل ما دب || الانثى تعيش نحو ست سنوات . اما الذكر فيعيش حتى القيام بعملية الكوم || يعتبر من الدويبات الشديدة الاذى والضرر .

١٨٨١٥ - عقرُبان

Scorpion (mâle) (F).
Scorpion (male) (E).

ذكر العقارب يعيش الى حين يكوم الانثى حيث تقضي عليه .

١٨٨١٦ - عقرَبيّات Scorpionides

رتبة دويبات خبيثة من العنكبوتيات . فصائلها سبع مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . اشهرها فصيلة الشبدعيات التي تحوي العقارب .

١٨٨١٧ - عقرَبيّات الماء Nepidae (S).

Népidés (F). Nepidae, Water scorpions (E).
Wasserskorpione (D).

فصيلة من بق الماء التابعة الى رتبة نصفية الاجنحة .

١٨٨١٨ - عقرَبيّات كاذبة Pseudoscorpionides

رتبة من العنكبوتيات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى فصيلتين . حشراتها عادمة السم ، صغيرة القد ، مبططة الاجسام ، مستطيلة الملامس .

١٨٨١٩ - عقرَبيّة * ، ذنَب العقرَب

Scorpiurus (S). Scorpiure, Ornithope, Chenille, Chenillette (F). Scorpion's tail, Caterpillar plant (E). Raupenkraut, Raupenklee (D). Coda di scorpione (I).

جنس نباتات عشبية برية مدادة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها عديدة مهدها حوض البحر المتوسط . جميعها مرعوية . سوقها مدادة . اوراقها متعاقبة كاملة . ازهارها فردية ، محورية ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون . ثمارها سنفية مخددة ومحجنة الطرف ، قريبة الشبه من ذنب العقرب ومن اساريع بعض الحشرات || اعرف انواعها المبذولة هي :

عقربية صغيرة S. muricatus (S). Scorpiure petite (F).

عقربية كبيرة S. vermiculatus (S).
Scorpiure grosse (F).

عقربية مثلّمة ، ودنة S. sulcatus (S). Scorpiure rayée (F).

عقربية وبرة ، سلّيقة S. subvillosus (S).
Scorpiure velue (F).

١٨٨٢٠ - عقرْطَل Eléphante pleine (F).
She elephant with young (E).

انثى الفيل الحامل

١٨٨٢١ - عقَس Pterocephalus (S).
Ptérocéphale (F).

شجيرة معمرة زباء من فصيلة الدبساسيات . ساقها فرعاء . فروعها قناء ملتوية . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اجاصية الشكل . نصلها جامد النسيج ، خلي البشرة ، لونه الى الخضار الاصفر . ازهارها محورية كبيرة القد ، لونها الى البنفسجي تعلوه مشحة وردية .

١٨٨٢٢ - عقصة Pointe de la feuille (F).
Point of the leaf (E).

هي طرف نصل الورقة المدبب .

١٨٨٢٣ - عقصيّ هو البيدق ، اطلبه .

١٨٨٢٤ - عقعَق ، كُنْدُش Pica (S). Pie (F).
Magpie (E). Elstern (D).

جنس طير من فصيلة الغرابيات . انواعه عديدة ، اعطانها العالم . اثوابها بقعاء . اذنابها طويلة . اصواتها قعقعة . قوتها الحشرات والحبوب والثمار وبيوض العصافير . ومن طباعها اختطاف كل ما يبهر نظرها . تألف الحدائق والغابات القريبة من العمران . تعشّ في الاشجار الرفيعة . اناثها تبيض من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع || وقد اختلفوا في سبب تسميته عقعقاً ؛ فقال الجاحظ لانه يعق فراخه كسائر الغربان وقيل اشتقاق من صوته . قال الشاعر :

اذا بارك الله في طائر — فلا بارك الله في العقعق
طويل الذنابى قصير الجناح — متى ما يجد غفلة يسرق
يقلب عينيه في رأسه — كأنهما قطرتا زئبق

١٨٨٢٥ - عقعَق أزرَق *

Pica cyanea, Cyanopica cyanus (S). Pie bleue (F). Blue magpie (E).

نوع من العقعق طوله يراوح بين ٣٥ و ٤٠ سم. ثوبه ازرق اللون ابقع . رأسه الى السواد القاتم . ومنقاره الى السمرة الحنطية . يألف الحدائق والغابات والاحراج .


١٨٨٢٦ - عقعَق معرُوف * Pica caudata (S).

Pie vulgaire, P. bavarde (F). Common magpie (E).

نوع من العقعق طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه اسود اللون ابقع. منقاره ورمغاه الى السمرة القاتمة . يألف الحدائق والغابات القريبة من العمران . وهو مبذول في جميع بلاد الشرق الاوسط ويعتبر من الطيور المؤذية الضارة .

١٨٨٢٧ - عقف Orixa (S). Orixe (F).

الواحدة عقفاء وهي جنبة صغيرة القد من فصيلة السذابيات.


عقرب حنطي


عقربية


عقعق ازرق


عقعق معروف

ساقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها لاطئة متعاقبة سنانية الشكل . نصلها يطول نحو ١٥ سم. وهو جامد الصفحة ، خلي البشرة، جنجلي العرف . أزهرارها عنقودي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها صغيرة القد ، صفراء اللون . اوراقها غزيرة المادة الجحالية الفعالة تقتل الشاة والبقرة ، تؤذي المعز ولا تضرّ بالابل .

١٨٨٢٨ - عُقْفانيّات ○ ، إيزوبتر ○
Isoptera (S). Isoptères (F). Isoptera (E).
رتبة حشرات قارضة صغيرة الجسم ، مستطيلة الشكل ، غليظة الرأس ، قوية المشافر الحادة ، طويلة الاجنحة عند وجودها . نظامها الاجتماعي والاقتصادي نظام النمل . تبني نياكها تحت الارض وفوقها وداخل الاخشاب . اشهر فصائلها: الارضيات والعقيفانيات .



عقنفصة زباء

١٨٨٢٩ - عُقْلة ، فَسْلة ، قَلَم ، عَثْلَب
Bouture (F). Slip (E).
قضيب او جزء من قضيب يفصل عن النبات ويغرس . والعقل تقع على اشكال مختلفة اخصها :

عقلة برعمية او زمعية — Bouture à œil (F). Slip for bud (E).
عقلة جذرية — Bouture par racine (F). Slip by root (E).
عقلة جذمورية — Bouture de rhizome (F). Slip of rhizome (E).
عقلة دبوسية — Bouture à talon (F). Slip at butt (E).
عقلة فنندية — Bouture par rameau (F). Slip by bough (E).
عقلة مخلبية — Bouture à crossette (F). Slip for cutting (E).
عقلة ورقية — Bouture par feuilles (F). Slip from leaves (E).

١٨٨٣٠ - عُقْم ، عَقَم Stérilité (F). Sterility (E).
العقم والعقم: حال الانثى التي لا تحمل .

١٨٨٣١ - عُقُنْفُصة ○ Volucella (S). Volucelle (F).
جنس حشرات من فصيلة السرفيديات . انواعه عديدة . طولها يراوح بين ١٢ و ١٨ مم. تتميز بسرعة طيرانها واصفرار أثوابها المجنحة والمدبجة بالاسود والابيض. يرقاتها قاسية الجلد ، كثيفة الهلب المستطيل . معظمها يعيش على عمي ورصع الزنابير والزراقط وما اشبه . اشهر انواعه :


عقنفصة شفافة

عقنفصة زباء ○ * — V. bombylans (S). Volucelle bourdon (F).
عقنفصة شفافة ○ * — V. pellucens (S). Volucelle transparente (F).
عقنفصة منطقة ○ * — V. zonaria (S). Volucelle zonée (F).

١٨٨٣٢ - عِقْنيد ○ Eucnemis (S).
Eucnémis (F). Eucnemis (E).
حشرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة العقنيديات ورتبة غمديات الاجنحة . اعطانها بعض مناطق اروبة الشمالية والوسطى وجبال الشرق الادنى || جسمها صغير القد ، مستطيل الشكل ، قريب الشبه بالسالول . طولها نحو ٨ مم. رأسها صغير . عيناها بارزتان . تآشيرها وملامسها الفكية معتدلة الجرم . زباناها مشطيان . كوسلها شبه مربع الشكل . غمداها لاحفتان يعلوهما تخديد نحيل قاطب .


عقنفصة منطقة

قوائمها نشيطة . ثوبها الى البني الاسفع المواج || تألف الغابات التي يكثر فيها الزان والملول . يرقتها مرقالة تعيش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة .

١٨٨٣٣ - عِقْنيديّات ○ Eucnemididae (S).
Eucnemididés (F). Eucnemididae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل . معتدلة التبطيط ، تطول من ٤ الى ١٢ مم. رؤوسها مستعرضة القفن . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية متباينة الاشكال منها الخيطية والمشطية والمسننة والمنشارية ، جميعها مؤلفة من ١١ فصلة . كواسلها لاقياسية ، يكثر فيها التربيع . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || تألف الغابات . معظمها دجوي المسرح . جميعها خاضلة ودامنة . يرقاتها مرقالة تعيش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها العِقْنيد .

١٨٨٣٤ - عُقُوبة Peine (F). Penalty (E).
هي الاقتصاص من المجرم باسم المجتمع .

١٨٨٣٥ - عَقْوة Correa (S). Corrée (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة السذابيات. انواعه قليلة جميعها شجيرات صغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. سوقها فرعاء زباء . اوراقها ابيدة معنقة متقابلة. نصلها اهليلجي الشكل، جامد النسيج، خلي الصفحة السفل . ازهارها بوقية ، رباعية البتلات الملتحمة، ثمانية الاسدية . الوانها زاهية فيها الابيض والوردي والفستقي والاحمر || ازهرارها يستمر من نيسان الى تموز .

١٨٨٣٦ - عَقُوق Pleine (F). Full (E).
العقوق هي الانثى الحامل من ذوات الحافر والظلف خاصة ج عُقُق وعِقاق .

١٨٨٣٧ - عُقْيان Or natif (F). Native gold (E).
هو الذهب الصرف الطبيعي .

١٨٨٣٨ - عُقَيْب هو المرزة الربداء ، اطلبها .

١٨٨٣٩ - عقّيد
Insoluble
نعت تعريني يطلق على كل مادة لا تذوب وعلى كل عمل حسابي وما اشبه لا ينحل .

١٨٨٤٠ - عَقِيد Plinthe (F). Plinth (E).
سطح مربع في قاعدة عمود او في تاجه .

١٨٨٤١ - عَقِيد هِنْدي
هو الكركم الصباغي ، اطلبه .

١٨٨٤٢ - عُقَيْص هو العبيراء الزباء ، اطلبها .

١٨٨٤٣ - عُقَيْفانيّات ○ Calotermitidae (S).
Calotermitidés (F). Calotermitidae (E).
فصيلة حشرات قارضة دجوية من رتبة العقفانيات. انواعها عديدة جميعها غليظة الرؤوس ، قوية المشافر ، عادمة اليوافيخ . قوتها المواد العضوية والسليلوزية . نباكها رداه

وانفاق ودهاليز تبنيها بالطين في التربة وعليها وفوق الاخشاب التي تقرضها || تعيش في الظلام . نظمها الاجتماعية والاقتصادية قريبة الشبه من نظم النحل والنمل، فيها الملكة البيوض والذكر الكامل والجنود والعمال الخنانيث || اشهر انواعها :

عقيفان ٥ * Reticulitermes lucifugus (S). Termite lucifuge (F).

عقيفان اصفر العنق ٥ Calotermes flavicollis (S). Termite à cou jaune (F).

عقيفان اغبر ٥ Hodotermes ochraceus (S). Termite ocre (F).

١٨٨٤٤ - عُقَيْفَة ٥* Gryphaea (S). Gryphée (F). Gryphœa (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المحاريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في البحر الابيض المتوسط وفي بعض مناطق الاطلسي || اصدافها نصف مستديرة الشكل ، منعقفة المقدم ، لامتساوية المصاريع ، كبيرة اليسارية صغيرة اليمينية || انواعها المأكولة عديدة اشهرها العقيفة المقرنة (G. angulata) .

١٨٨٤٥ - عَقِيق ، يَشْب Agate

حجر كريم من مركبات المرو (الكوارتز) المختلطة ببعض اكاسيد الحديد التي تصبغها بالوانها المتغلبة القائمة بين الاصفر والاحمر .

١٨٨٤٦ - عَقِيق يَمَان Onyx

نوع من العقيق الجيد الصنف يتميز بخطوطه المتوازية الترتيب المشتركة المركز.

١٨٨٤٧ - عِكَابِيَّات ٥ Commélinacées, Commélynacées (F). Commelinaceae (E).

هي فصيلة الوعلانيات من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطانها البلاد الحارة والاستوائية .

١٨٨٤٨ - عِكَابِيَّة * Tradescantia (S). Tradescantie, Ephémère (F). Common spider-wort (E). Tagblume, Dreimasterblume (D). Efemero (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة العكابيات. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . ازهارها هامية ثلاثية الفصل والبتلات، سداسية الاسدية، خلية الاقلام || اشهر انواعها ما يلي .

١٨٨٤٩ - عِكَابِيَّة الريو Tradescantia fluminensis (S). Ephémère de Rio (F).

عشبة سبروتية تزيينية معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها بيضية مستطيلة . نصلها عابق الخضار على صفحته العليا، بنفسجي الصفحة السفلى . ازهارها كثيرة العدد ، بيضاء اللون ، عصارتها قابلة الخضب || ازهارها يستمر طوال السنة .

١٨٨٥٠ - عِكَابِيَّة بَيْضَاء الزَّهْر Tradescantia albiflora (S). Ephémère à fleurs blanches (F).

عشبة تزيينية مركنية معمرة . سوقها مسطحة تشرش عند كل عقدة . اوراقها بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، مدببة المقصة ، نصلها جميل الخضار الزاهي . ازهارها قليلة العدد بيضاء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الثاني .

١٨٨٥١ - عِكَابِيَّة خَمْلِيَّة Tradescantia pilosa (S). Ephémère velue (F).

عشبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٥٠ سم. اورمتها شعثية فرعاء . اوراقها لاطئة متعاقبة . نصلها عصني الشكل، خملي البشرة على صفحتيه يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. ازهارها كثيرة العدد ليلكية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الثاني .

١٨٨٥٢ - عِكَابِيَّة فيرجينيه Tradescantia virginiana (S). Ephémère de Virginie (F).

عشبة سبروتية معمرة ساقها منتصبة فرعاء تعلو نحو ٦٠سم. اوراقها لاطئة متعاقبة ؛ نصلها ضيق الصفحة مدبب المقصة يطول نحو ٣٠ سم. ويعرض من ٢٥ الى ٣٠ مم. ازهارها جميلة الشكل تعرض نحو ٣ سم. الوانها تختلف باختلاف الضروب فيها الازرق والبنفسجي والابيض والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين .

١٨٨٥٣ - عِكَابِيَّة وَرْدِيَّة Tradescantia rosea (S). Ephémère rose (F).

عشبة سبروتية معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها ضيقة النصل محددة تطول نحو ١٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ مم. ازهارها وردية اللون مستطيلة الزناد || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الثاني .

١٨٨٥٤ - عِكَارة ٥ Génophène (F).

مختلف اشكال الانفعالات البيئية التي تبدو على عكر موصوف معين .

١٨٨٥٥ - عُكَاس Araignée (mâle) (F). Spider (male) (E).

ذكر العنكبوت .

١٨٨٥٦ - عَكَّاس Commutatrice, Permutatrice (F). Rotary converter, Rectifying commutator (E).

المكاس جهاز خاص يسمح بتحويل التيار الكهربائي من متواصل الى تناوبي والعكس بالعكس .

١٨٨٥٧ - عُكَاش، عُكَاشَة Toile d'araignée (F). Cobweb, Spider-work (E).

العكاش والعكّاش والعكاشة : بيت العنكبوت .

١٨٨٥٨ - عُكَاشِي ٥ Orbitèle, Orbitélaire (F).

نعت تعريفي يطلق على العناكب التي تنسج عكاشها كالشعاع . نواسها سهل الانفكاك ، جيد المتانة ، شديد الدقة ، يستعمل في تحديد المقاييس المجهرية .

١٨٨٥٩ - عُكَاظِي ٥ Cosmopolite (F). Cosmopolite, Cosmopolitan (E).

صفة المدينة الجامعة من كل طوائف البشر وصفة من احب جميع البلدان واهلها ومن اعتبر العالم كوطنه او من كان العالم وطنه كبعض الحيوان والطير والنبات .

١٨٨٦٠ - عُكَامَة ٥ هي الجناسة ، اطلبها .

١٨٨٦١ - عِكْبِر Pollen récolté (F).

جدرات الوليع تجيءُ بها النحل على اوساغها وسيقانها وافخاذها فتجعلها في الشهد .



عقيفان





عقيفة



عكابية


عكبر أصحر

١٨٨٦٢ - عكبر Microtus, Arvicola (S).
Campagnol (F). Vole, Field-mouse (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة، من العكبريات وفصيلة الفأريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد تتميز بغزارة نترها . اناثها تضع من ثلاث الى اربع مرات في السنة كل مرة من ٤ الى ٦ ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها باسبوع وتسرح في طلب قوتها بعمر ستة اسابيع ‖ قوتها الحبوب والجذور ومختلف المواد النباتية اخصها لحاء الاشجار في الشتاء عند الانواع العادمة البيات الشتوي .

١٨٨٦٣ - عكبر أصحر *
Microtus glareolus, Arvicola glareolus (S). Campagnol fauve, C. des grèves (F).
نوع من العكابر، طوله نحو ١١ سم. وذنبه ٤ ، ثوبه الى الصحرة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر وينحرف الى البياض عند الصدر والبطن ‖ يألف المروج والحقول والاحراج والادغال والحدائق . يعيش جماعات كثيفة العدد تبلغ بعض الالوف ‖ قوته الحبوب والثمار والبلوط والكستنة والجذور ولحاء الاشجار عند الجوع .


عكبر الحقل

١٨٨٦٤ - عكبر البر
Microtus terrestris, Arvicola terrestris (S). Campagnol terrestre (F).
نوع من العكابر ، موطنه الشرق الاوسط ، طوله نحو ١٨ سم. وذنبه ٧ ، جسمه اسطواني الشكل مقضمه مقطوم الطرف . اذناه مستديرتان كبيرتان . ثوبه الى الصهبة النبراء يعبق قليلاً مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن. يألف الحقول والمراعي وضفاف الانهر ومجاري الماء . قوته المواد النباتية على اختلافها من الحبوب الى الثمار والجذور واللحاء وكماير القصب .

١٨٨٦٥ - عكبر الحقل * ، فأرة الغيط
Microtus arvalis, Arvicola arvalis (S). Campagnol des champs (F).
نوع من العكابر، موطنه فسيح الارجاء يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة ومن البلاد المصرية حتى اعالي السودان . جسمه اسطواني الشكل ، طوله يبلغ ١١ سم. وذنبه ٣ ، ثوبه الى الصهبة الصفراء، بطنه الى البياض التبني . مدب جرامزه ابيض . مقضمه معتدل التدبيب . اذناه مستديرتان صغيرتان ‖ يألف الحقول والمراعي والاحراج والحدائق ومجاري الماء والمستنقعات . يعيش على السواحل البحرية وفي الجبال حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . يركض بسرعة يجيد السير ويحسن السباحة لكنه اخرق التسلق بطيئه ‖ قوته جميع المواد النباتية مهما كان مصدرها ونوعهـا .


عكبر قازب

١٨٨٦٦ - عكبر قازب *
Microtus amphibius, Arvicola amphibius (S). Campagnol amphibie, C. aquatique (F). Water rat, Water role (E). Wasserratte, Mollmaur (D).
نوع من العكابر، طوله ١٦ سم. وذنبه ٨، جسمه ضخم الهيئة. مقضمه ذلق الشكل . اذناه كبيرتان . ثوبه الى الصهبة السمراء يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر وينحرف الى النبرة عند الصدر والى البياض عند البطن وخوافي الجرامز . يألف ضفاف البحيرات والانهر ومجاري الماء . يسبح ويغطس ويتسلق الاشجار . قوته الحبوب والجذور والحشرات والقشريات والاسماك الصغيرة .


عكر ابو قرنين

١٨٨٦٧ - عكبر مقتصد
Microtus œconomus (S). Campagnol économe (F).
نوع من العكابر، موطنه البلاد الروسية ، طوله نحو ١٢ سم. وذنبه ٤ ، جسمه اسطواني الشكل مقضمه مقطوم الطرف، اذناه مستديرتان صغيرتان . ظهره الى الصهبة السمراء العابقة . ايطلاه الى الصهبة الصفراء بطنه ابيض اغبر ‖ يعيش جماعات كثيفة العدد وهو من العكابر القاطنة التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . جحره الشتوي رحب الجوانب يخزن فيه ما لا يقل عن ٥ كيلو من الجذور والحبوب .

١٨٨٦٨ - عكبريات Arvicolinés (F).
العكبريات او فئران الزرع عمارة حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . اجناسها وانواعها عديدة موطنها العالم . جميعها صغيرة القد . اجسامها ربعة . رؤوسها مخروطية غليظة . مقاضمها مقطومة . آذانها مستديرة بارزة. اذنابها صغيرة كاسية ‖ اعرف اجناسها العكبر واللمين والسفنة .

١٨٨٦٩ - عكد ٥ Balai de sorcière (F).
Witches broom (E).
ضمة من الافنان الكثيفة التجميع تشبه المكنسة تسببها بعض فطور التفرينة . راجع تفرنية .

١٨٨٧٠ - عكدبة Nid d'araignée (F).
Nest of spider (E).
المكدبة عكاش لبد النواس ، جرابي الشكل ، ينسجه العنكبوت حيث يقيم للاستراحة فيه .

١٨٨٧١ - عكدة Base du cœur (F).
Base of the heart (E).
هي قاعدة القلب .

١٨٨٧٢ - عكر ٥ Génotype (F). Genotype (E).
هو الذي يمثل نتيجة عمل الجين في التركيب الخلي وهذا ما يجعل التركيب العكري ممثلاً لمجموعة الصفات الوراثية .

١٨٨٧٣ - عكر ، كمأة الماء ، قسطل الماء
Trapa (S). Macre, Châtaigne d'eau, Truffe d'eau, Tribule, Cornuelle, Echarbot (F). Water chestnut, Water caltrops (E). Echte Wassernuss (D). Tribolo acquatico, Castagna d'acqua (I).
جنس نباتات عشبية ، صقولية ، مائية ، حولية من فصيلة الاخدريات . انواعه الزراعية ثلاثة ، اوراقها كبيرة القد مستطيلة الزناد نصلها معيني الشكل منشاري الحافة . ازهارها فردية محورية بيضاء اللون . ثمارها جوزية شائكة، متباينة الاشكال، كستنية اللباب المأكول .

١٨٨٧٤ - عكر أبو شوكتين Trapa bispinosa (S).
Macre à deux épines, Singhara (F).
نوع من العكر الشرقي تكثر زراعته في الهند والهند الصينية. ثماره كثية الشكل ثنائية الفصل الجالسة المخشوشبة الحادة الشوكية . دقيق لبابها يستعمل في تحضير بعض الحلويات.

١٨٨٧٥ - عكر أبو قرنين * Trapa bicornis (S).
Macre bicorne, Ling, Ling Kio (F).
نوع من العكر الشرقي تكثر زراعته في الصين حيث يستعمل في معظم المآكل الوطنية . ثمرته تشبه رأس الكبش بقرنيه المنعقفين حجمها حجم الكستناة . لبابها جيد الصنف وهذا ما يجعلها تحتل المركز الاول بين انواع العكر .

١٨٨٧٦ - عَكَر أبُو قُرُون * Trapa natans (S).
Macre commune (F).
نوع من العكر المبذول يعيش في جميع مناقع البلاد الحارة والمعتدلة . ثماره مأكولة تستعمل مسلوقة أو مشوية وهي بحجم الكمأة تحمل اربعة قرون متقابلة ذربة حادة شائكة .

١٨٨٧٧ - عِكْرِش Festuca (S). Fétuque (F).
Fescue grass (E). Schwingel (D). Festuca (I).
جنس نباتات عشبية مرعوية حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اعشاب كلئية تعتلفها الماشية من الخيل الى الماعز . وقد قيل فيه
« اعلف حمارك عكرشا حتى يجدّ ويكمشا »
وهو من النباتات التي ترغب في الاتربة المندمجة المحافظة على رطوبتها || اشهر انواعه المرعوية التي تزرع في المروج والمراعي الثلاثة التالية :
عكرش احمر * Festuca rubra (S). Fétuque rouge (F).
عكرش المروج * Festuca pratensis (S).
Fétuque des prés (F).
عكرش منتصب Festuca elatior (S).
Fétuque élevée (F).

١٨٨٧٨ - عِكْرِشَة Hase (F). Doe-rabbit (E).
هي انثى الارنب .

١٨٨٧٩ - عِكْرِشِيَّات Festucaceae (S).
Festucacées (F). Festucaceae (E).
سبط من النجيليات يشمل عدة اجناس وانواع، اشهرها العكرش . معظمها نباتات عشبية برية وبعضها علفي ، يزرع في المراعي .

١٨٨٨٠ - عِكْرِمَة Pigeonne (F).
هي الحمامة، أنثى الحمام . اما الذكر فهو العزهل والهديل .

١٨٨٨١ - عِكْرِيز ° Aichryson (S).
Aichryse (F). Aichryson (E).
نبات عشبي معمر من فصيلة المخلدات . منبته بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . ساقه فارقة خلية اللحاء ، تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه معنقة ، متعاقبة ، كلوية الشكل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهراره عنقودي التجميع . ازهاره صفراء اللون .

١٨٨٨٢ - عِكْرِيس أسْوَد ° Xylocoris ater (S).
Xylocoris noir (F).
حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السمرة القطرانية ، يبهت في البطن ويعبق في الرأس والكوسل والحجفة والجنحيتين || رأسها محرسم . خطمها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . كوسلها محدودب . حجفتها محرسمة . جنحيتاها ضيقتان . روشناها اغبران . قوائمها دقيقة ، سمراء اللون || تألف حراج الصنوبر وتعيش بين القشور وتحتها . قوتها الحشرات والهوام .

١٨٨٨٣ - عُكْزُول مُطَوَّق °*
Dytiscus marginalis (S). Dytique marginé (F).
Dytiscus marginalis (E).
حشرة مائية قانصة من فصيلة المكزوليات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف المناقع والغدران ومجاري المياه البطيئة الانسياب . تعيش في الماء ولا تطفو على سطحه الا عند الحاجة الى تجديد الهواء || جسمها كبير القد يطول من ٣٠ الى ٣٥ مم. ثوبها الى السمرة الفحمية يعلوها مواج اخضر . كوسلها وظهراها مطوقان بحتار اصفر . رأسها مستعرض الشكل ، قصير الخطم . فكاها قويان . عيناها كبيرتان زباناها دقيقان ، مستطيلان . ظهراها مستدير الطرف اللاحف . جرامزها صفراء اللون تتميز بكبر الزوج الخلفي المبطط الساق والارساغ المعدة للتجديف . ارساغها خماسية العقل || الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه وابلغ تخديداً في غمديها || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . قوتها كل ما تيسر لها من الحيوانات الدنيا التي تقتنصها في الماء || الانثى تمتح المكن في البر على صفحات الاوراق التي تلامس التراب . ينقف المكن بعد متحه بنحو ثلاثة اسابيع عن يرقات مردنية الشكل ، سمراء اللون ، سود الرؤوس ، كثيفة الهلب تسعى الى الماء بعد التقف بيومين ـ وهي كالحشرات الجملانة تسبح وتغطس وتفترس كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والاوالي .

١٨٨٨٤ - عُكْزُولِيَّات ° Dytiscidae (S).
Dytiscidés (F). Dytiscidae, Predaceous diving beetles (E). Schwimmkäfer (D).
فصيلة حشرات قانصة ، مائية من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من حشرات مياه المناطق الحارة . تألف المناقع والاهوار والبحيرات والانهر الراكدة المياه ولا تطفو على سطح الماء الا عند الحاجة لتجديد الهواء || اجسامها متفاوتة القد ، منها الصغيرة الدقيقة التي تطول نحو ٢ مم. ومنها الكبيرة المستضخمة التي تطول نحو ٤٠ مم. جميعها بيضية الشكل ، معتدلة الاحديداب . تتميز بجرامزها الخلفيـة المبططة الارساغ المعدة للسباحة . ارساغ الجرامز الامامية ، عند الذكور ، مجهزة بمحاجم تمكنها من التشبث بظهور الاناث عند الكوم . وهي لا تخرج من الماء الا في زمن السكنة او عند الانتقال من مكان الى مكان فتسرح اذ ذاك في الليل || اليرقة كالحشرة الجملانة تسبح وتغطس وتفترس كل ما تيسر لها من الحيوانات الدنيا || اشهر اجناسها العكزول والدرنقوط والهندروس والرغاس .

١٨٨٨٥ - عَكْس ، تَدْرِيخ ، تَرْقِيد
Marcottage (F). Layering (E).
احدى طرائق تكثير النبات تقوم بحني الغصن ودفنه في التربة دون فصله عن امه الى ان تبرز له جذور فيفصل ويغرس .

١٨٨٨٦ - عَكْس النَّتْرَجَة Dénitrification (F).
Denitrifying (E).
تحويل يحصل في بعض الاتربة الرطبة بتأثير جراثيم خاصة تحوّل النيترات الى نيتريت فامونياك فازوت وهو بذلك يكون عكس النترجة ومنه ضرر كبير لان النيترات اقرب تمثيلاً واسهل امتصاصاً من النيتريت .


١٨٨٨٧ - عَكْسِين Invertine (F). Invertin (E).
خميرة العكس تعكس السكروز فيصير غلوكوزاً .


١٨٨٨٨ - عِكْم Enveloppe (F). Envelope (E).
العكم الغلاف . ج اعكام وعكام .


عكر ابو قرون


عكرش احمر



عكرش المروج


عكزول مطوق


عكمسة انيقة

١٨٨٨٩ - عُكْمُسَة أنيقة ٥*.
Mycetophila elegans (S). Mycétophile élégant (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة المكمسيات . جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ مم. رأسها صغير . عيناها بارزتان . زباناها خيطيان . ثوبها الى الصفرة الصنابية . روشناها الى الصفار الباهت . قوائمها كبيرة . غنابيبها مجهزة بمناخس حادة || مرتعها الغابات . الانثى اكبر قداً من الذكر ، تمتح مكنها في سوق الفطور وفي نكاعه فينقف عن يرقات تعيش على الفطور حتى طور الاكمال .

١٨٨٩٠ - عُكْمُسِيّات ٥ Mycetophilidae (S).
Mycétophilidés (F). Mycetophilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . معظمها من عطم الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الباردة . مرتعها الغابات حيث تكثر الفطور || اجسامها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها صغيرة مندمجة . عيونها زُنمية . قرونها الاستشعارية خيطية ، تعد من ١١ الى ١٧ فصلة . اخطامها فياجة . قوائمها مستطيلة . غنابيبها مجهزة بمناخس نشيطة || يرقاتها شبه اسطوانية الشكل ، بيضاء اللون . جميعها خاضلة او دامنة . خادراتها طليقة لا تنغمن في التربة لكنها تلتحف بغشاء رقيق .


عكّوب


١٨٨٩١ - عكنة هي سورنجان الجبل ، اطلبه .

١٨٨٩٢ - عكّوب * Gundelia tournefortii (S).
Gundèle, Gundélie, Accoub (F).
نبات عشبي بري شوكي معمر وحيد الجنس والنوع ، من فصيلة المركبات . اعطانه بلاد الشرق الاوسط يكثر في المناطق البرية الجبلية . وهو بقلة نافعة لا تخلو من بعض الفيتامينات والعناصر المفيدة . عقاتها مأكولة تستعمل مطبوخة .


عكوس

١٨٨٩٣ - عُكْوَة Racine de la queue (F).
اصل ذنب الدابة حيث عري من الشعر من مغرز الذنب .


١٨٨٩٤ - عكّوس ٥* Ixa (S). Ixa (F). Ixa (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، قصار الذيل وفصيلة القوسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٥ الى ٦ سم. تتميز بامتداداتها الجانبية الاسطوانية الشكل المزيلة الاطراف المدببة . ارجلها نحيلة مستطيلة . ملاقطها كبيرة دقيقة الاطراف || اثوابها الى السمرة المتفاوتة الشدة والماجات الحنطية والزيتية .


علّ أملس

١٨٨٩٥ - عكيس ٥ Achronique, Acronyque (F).
Acronychal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نجم او كوكب عندما يكون مركزه في الفضاء معاكساً للشمس فيظهر عند غروبها ويغيب عند شروقها .

١٨٨٩٦ - عكيس ، دَرِيخة ، رَقِيدَة
Marcotte (F). Layer (E).
الغصن الذي يعكس او يدرّخ او يرقّد .

١٨٨٩٧ - عكيس الكرمة ، رقيدة الكرمة
Provin (F). Layer of a vine (E).
سرع الكرمة الذي صار تدريخه .


علّ قملي

١٨٨٩٨ - عَلّ Sarcoptes (S). Sarcopte (F).
Sarcoptes (E).
جنس حشرات جلدية من فصيلة الجربيات ورتبة القراديات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، ذرية ، مؤذية عاطبة . بعضها يحدث الجرب في الانسان والحيوان || يكافح باستعمال مركبات الكبريت .

١٨٨٩٩ - عَلّ أملس * ، جَرَب أملس
Sarcoptes laevis (S). Sarcopte lisse (F).
نوع من الجرب يركب بصل ارياش الطير فيسبب سقوطها .

١٨٩٠٠ - عَلّ قُمّلي * ، جَرَب قُمّلي ، جَرَب ناشف
Sarcoptes scabiei (S).
Sarcopte de la gale, Acare de la gale, Gale sèche(F).
Itch-mite (E).
نوع من الجرب الشائع يتطفل على الخيل والابل والبقر والغنم والماعز فيؤذيها في جلودها ويسبب لها الحكاك والتشويش والهزال .

١٨٩٠١ - عَلّ مُتَقَلِّب ، جَرَب مُتَقَلِّب
Sarcoptes mutans (S). Sarcopte changeant (F).
نوع من الجرب يتطفل على ارساغ الطير اخصها الداجنة فيؤذيها ويشوهها .

١٨٩٠٢ - علاّبة Empaqueteuse (F).
هي الصارّة جهاز ميكانيكي يصرّ ويعلب الاشياء .

١٨٩٠٣ - عُلالَة ٥ Bionomie (F). Bionomics (E).
علم البيئة الخارجية ومدى تأثيرها في الكائنات الحية .

١٨٩٠٤ - علاج Traitement (F). Treatment (E).
هو الدواء المستعمل في مكافحة مرض معين او وصم مقدر .

١٨٩٠٥ - علاجات شافية ، أدوية
Traitements curatifs (F). Curative treatments (E).
هي الادوية الناجعة المستعملة للشفاء من علة بدت او للقضاء على حشرة ظهرت . واجع عقاس .

١٨٩٠٦ - علاجات واقية
Traitements préventifs(F).Preventive treatments(E).
هي الادوية التي يحسن استعمالها للوقاية من مرض يخشى وقوعه او لاجتناب وصم مرتقب .

١٨٩٠٧ - علاّس ٥ Chélat (F).
العلاس مركب عضوي يمكنه اختلاطه مع المعادن الترابية من تكوين تآلف عنصري يقاوم الانحطاط دون ان يعرقل سير التمثيل الغذائي .


١٨٩٠٨ - عُلاّس ٥ Olace
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة العلاسيات . انواعه المعروفة ٢٥ منبتها معظم المناطق الحارة والاستوائية من العالم القديم واسترالية || اشهر انواعه علاس سرنديب (Olace de Ceylan) اوراقه مأكولة وتطبخ كالملفوف وغيره .

١٨٩٠٩ - عُلاّسيّات ٥ Olacaceae (S).
Olacacées (F). Olacaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعات المبيض . اجناسها المعروفة ٢٦ اما انواعها فنحو ١٧٠ ||

جميعها اشجار وشجيرات . اعطانها بعض اصقاع البلاد الحارة والاستوائية من العالم القديم . سوقها رفيعة ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، كاملة . ازهارها عنقودية التجميع او فردية || اشهر اجناسها العلاّس .

١٨٩١٠ – عَلاّش °* Sardinella aurita (S).
Allache (F). Allache (E).

سمكة بحرية قريبة الشبه بالسردين من فصيلة الصابوغيات . اعطانها بحار البلاد الاستوائية والحارة وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط . مسرحها الاغواط والنقاف والمجادح . سربها كثير العدد كالسردين || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ضهفها مالس ورقيق . زعنفتها الظهرية مقعرة الطرف واقرب من الرأس من زعنفة السردين . زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح . ثوبها الى الربدة الزرقاء يعلوها مواج فضي يعبق عند الظهر . بطنها الى البياض الفضي الماجة || لحمها مأكول متوسط الصنف .


علاّش

١٨٩١١ – عِلاط Face latérale de l'encolure (F).

صفحة العنق في الدواب والمواشي . والعلاطان صفحتا العنق من الجانبين || ومن الحمامة طوقها في صفحتي عنقها . ما أملح علاطيها || وعلاط الشمس هو الذي يتراءى للناظر منها كأنه خيط .

١٨٩١٢ – عِلاط Fil (F).

الخيط الدقيق . يقال اعطني الابرة بعلاطها اي بخيطها .

١٨٩١٣ – عُلاّق Elyme des sables, Oyat (F).

هو أليموس الكثبان ، اطلبه .

١٨٩١٤ – عِلاقَة ، عُنُق ، ذُنَيْب Pétiole (F). Petiole (E).

جزء دقيق من الورقة يحمل النصل فيدفع اليه بالنسغ الباهل وينقل النسغ الكامل . وهو صلة الوصل بين الورقة والعضو النباتي الذي ترتكز عليه .

١٨٩١٥ – عَلاّك هو الحبض ، اطلبه .

١٨٩١٦ – عُلاّم Amande du nerprun (F).
Buckthorn almond (E).

لب عجم النبق .

١٨٩١٧ – عَلاّم * Accipiter major (S).
Epervier majeur. Grand épervier (F). Greater sparrow-hawk (E).

طائر من البواشق، طوله نحو ٤٠ سم. وبسطته ٨٥ سم. جسمه رشيق القوام . ثوبه جلي التوشيم . صدره أسمر الرقشة الغبراء المطوقة بالاسود || خلقه خلق البواشق الا انه احر مزاجاً وأشد بطشاً من سائر انواع جنسه . وهو من القواطع التي تجوب العالم القديم ولا تقيم في الشرق الادنى اكثر من خمسين يوماً في السنة .


علاّم

١٨٩١٨ – عَلامَة هي السمة ، اطلبها .

١٨٩١٩ – عَلَب * Tragelaphus euryceros (S.)
Tragélaphe eurycère, Bongo (F). Tragelaph, Bongo (E).

نوع من الجهلل وهو اكبرها قداً وقرناً وانسبها قالباً واوسعها انتشاراً . ثوبه كميت امغر يعلوه تجديد ابيض ورقشة صفراء كسائر انواع جنسه . الذكر اعبق لوناً من الانثى || اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من بحيرة تشاد الى ليبريه والغابون .

علب

١٨٩٢٠ – عَلَث

الطرفاء والاثل والحاج والينبوت والعكرش جميعها من العلث . ج أعلاث (اللسان) .

١٨٩٢١ – عِلْج Onagre gros et gras (F).

هو الحمار الوحشي السمين القوي .

١٨٩٢٢ – عَلَجان * ، عَلَج Arundinaria (S).
Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصبية برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في الاتربة الرملية الدبالية الرطبة . اشهرها ما يلي .

١٨٩٢٣ – عَلَجان لَمّاع Arundinaria nitida (S).
Bambou luisant (F).

نوع من العلجان يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. سلامياته الى الجؤوة البنفسجية . عجره عديد الافنان . اوراقه تطول من ٦ الى ٨ سم. نصلها مالس البشرة جيل الخضار الزاهي اللامع || يرغب في الاتربة القليلة الاندماج الوافرة المواد العضوية .

١٨٩٢٤ – عَلَجان مُشَبَّك
Arundinaria tessellata (S). Bambou à réseau (F).

نوع من العلجان يعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه ذلقة الزام الاخير تطول نحو ٤٥ سم. وتعرض نحو ١٠ . نصلها جيل الخضار يحوقه اطار اصفر ويحمل على صفحته السفلى خطين ازغبين متوازيين مع الضلع || يرغب في الاتربة الرملية الدبالية الرطبة .

١٨٩٢٥ – عَلَجان مُوَشَّح
Arundinaria veitchi (S). Bambou panaché (F).

نوع من العلجان يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. سلامياته اسطوانية . عجره محيطة مفندة . اوراقه ممنقة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٣ . نصلها اخضر الصفحة العليا اطحل السفلى يحوقه اطار اصفر || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

١٨٩٢٦ – عَلَجان نَخْلِيّ
Arundinaria palmata (S). Bambou-Palme (F).

نوع من العلجان يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. سلامياته اسطوانية . عجره محيطة مفندة . اوراقه ممنقة تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٢ . نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى || يرغب في الاتربة الرملية الدبالية الرطبة .

علجان

١٨٩٢٧ – عَلَجان وَضيع
Arundinaria humilis (S). Bambou de fortune (F).

نوع من العلجان يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. سلامياته اسطوانية خضراء اللون ، عجره تبنية ، افناده قليلة . اوراقه مبعثرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم. نصلها مالس البشرة جيل الخضار || يرغب في الاتربة الرطبة القليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية .

١٨٩٢٨ – عُلْجُوم * ، ضِفْدَع الجَبَل ، ضِفْدَع السُّم
Bufo (S). Crapaud (F). Toad (E).

جنس حيوانات درداء صغيرة القد قازبة من فصيلة العلجوميات ورتبة عديمات الاذناب . انواعه نحو ٨٠ منتشرة في جميع العالم تتميز عن الضفادع العادية بقصر


علجوم

قوائمها . اجسامها تطول من ١٥ الى ٣٥ سم . تبلغ كامل نموها ونشاطها بعمر خمس سنوات . الوانها مخططة ، ثؤلولية الجلد ، تحمل بعض الغدد القارزة . سوائلها كريهة الرائحة كاوية تنضحها وتزرقها دفاعاً عن النفس .


علجوم اخضر

١٨٩٢٩ - عُلْجُوم أخْضَر * Bufo viridis (S).
Crapaud vert (F). Green toad (E).
نوع من العلجوم القازب . اعطانه جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمه متوسط القد يطول نحو ١١ سم . عند الذكر ونحو ١٥ سم . عند الانثى . جلده كثير الثمول الصغيرة تتخللها بعض الغدد القارزة . سائلها كريه الرائحة كاو يقذفه العلجوم دفاعاً عن النفس || رأسه قصير . عيناه كبيرتان . فمه واسع الشدق . فكاه عادمتا الاسنان . اصابع قوائمه الامامية طليقة . اما الخلفية فقيدة بخطاب يكتنف الزام الاول || ثوبه الى السمرة الزيتية المواج تعلوها رقشة حمراء وسرنجة خضراء يطوقها الاسود || مسرحه دجوي . قوته الحشرات وما استطاع من الزحافات || الانثى تسرأ من ١٠٠٠ الى ١٢٠٠ دعبلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يعتبر من الحيوانات النافعة لانه يقضي على الكثير من الحشرات والجوازن والديدان .


علجوم جبّار

١٨٩٣٠ - عُلْجُوم البَحْر Baudroie (F).
هو الكوّاح ، جنس اسماك بحرية ، اطلبه .


علجوم مبذول


١٨٩٣١ - عُلْجُوم جبّار * Bufo marinus (S).
Agua, Bufo géant (F). Giant toad (E).
نوع من العلجوم . اعطانه امريكة الجنوبية والوسطى . جسمه كبير القد يطول نحو ٢٥ سم . عند الذكر ونحو ٣٥ سم . عند الانثى . جلده مثعلل وتعلوه غدد قارزة ، سائلها كريه الرائحة كاو . رأسه غليظ وقصير . عيناه كبيرتان ، جاحظتان . خطمه واسع الشدق ، مقطوم الطرف يعلوه مجن عظمي المادة يمتد من طرف الخطم الى مستوى العين . فكاه عادمتا الاسنان . اصابع قائمتيه الخلفيتين مقيدة بخطاب يكتنف الزام الاول || ثوبه الى السمرة الحنطية يعلوها مواج اخضر ورقشة سوداء تتخللها النبرة || مسرحه دجوي . قوتـه الحشرات والزحافات . الانثى تسرأ من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ دعبلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يتميز بنقيقه الضاج الشبيه بعواء الكلب .

١٨٩٣٢ - عُلْجُوم مَبْذُول * Bufo bufo (S).
Crapaud commun (F). Common Toad (E).
نوع من العلجوم . اعطانه جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمه متوسط القد يطول نحو ١٠ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم . عند الانثى . جلده كثير الثمول يتخللها بعض الغدد القارزة ، سائلها كاو كريه الرائحة || رأسه قصير . عيناه كبيرتان جاحظتان . خطمه واسع الشدق . فكاه عادمتا الاسنان . اصابعه الخلفية وافرة الخطاب . ثوبه الى الخضار الاسمر يعلوه مواج زيتي ورقشة كستنيـة || مسرحه دجوي . قوته الحشرات والزحافات والديدان || الانثى تسرأ من ٤٠٠٠ الى ٧٠٠٠ دعبلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يألف حياة الاسر ويتميز بحاسة التوجيه . يعتبر من الحيوانات النافعة .


١٨٩٣٣ - عُلْجُومِيّات Bufonidae (S).
Bufonidés (F). Bufonidae (E).
فصيلة حيوانات من لمة الوقبيات ومرتبة اللسونيات ورتبة البتراوات اي عديمات الذنب || اجناسها المعروفة ثمانية وانواعها ١٣٠ منها القازبة والمائية والبرية الجاسة والشاجرة . اعطانها جميع اصقاع العالم باستثناء جزيرة مدغسكر وبعض جزر المحيط الهادي || جميعها عادمة الاسنان . السنتها اهليلجية الشكل . فقارها الامامية المتقدمة عادمة الضلوع . اما النتوء العظمي الذي يعترض فقرة العجز ويقطبها فبيّن التمدد . اصابع قوائمها الامامية طليقة . اما اصابع قوائمها الخلفية فقيدة بخطاب لاقياسي المدى لانه يختلف مع الاجناس والانواع || اعرف اجناسها واشهرها العلجوم .

١٨٩٣٤ - عَلْد Ephedra (S). Ephèdre (F).
جنس نباتات معمرة برية من فصيلة العلديات . انواعه المعروفة ٢٠ جميعها جنيبات فرعاء عقداء تعلو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . فروعها متقابلة ثنائية او ثلاثية الانتشاب . اوراقها صغيرة متقابلة تركب العقد . ازهارها وحيدة المسكن ، الذكرية منها فردية او ثنائية التجميع ، امـا الانثوية فسنبلية . ثمارها عنبية . مهدها شواطئ بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اعرفها واعمهـا العلد المزدوج السنابل .

١٨٩٣٥ - عَلْد مُزْدَوِج السَّنابِل * ، عِنَب البحر
Ephedra distachya (S). Ephèdre distique, Raisin de mer (F). Sand cherry, Sea grape (E). Gewöhnliches Meertraubchen (D). Uva di mare (I).
نوع من العلد ، موطنه شواطئ البحر المتوسط ، جنبته تعلو نحو ٢٥٠ سم . سنابل ازهاره الانثوية مزدوجة التجميع . ثماره عنبية ، صغيرة القد ، حامزة الطعم . مأكولة ، لا تخلو من بعض المنافع الطبية وتستعمل في عدة شرابات قنديدية مقوية .


علد مزدوج السنابل

١٨٩٣٦ - عَلْدُوس الوَزّال ٥* Alydus calcaratus (S). Alyde des genêts (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الكورسيات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها مبطط ، مبثّر الملب يطول نحو ١٢ سم . رأسها شبه بيضي الشوزن ، اسود اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان . كوسلها حنطي اللون ، اسود الرباط بالرأس . حجفتها صغيرة ، مزوانية ، شديدة السمرة . ظهرانها الى الحنطي الاغبر . بطنها احمر ، جوزي الحتار المنقط بالحنطي . الصفحة السفلى من بطنها الى السواد . قشرانها شفاف . قوائمها متكاثفة الملب || مسرحها البراري . تركب العديد من النبات اخصها القرنيات الفراشية ومنها الوزال .


علدوس الوزّال

١٨٩٣٧ - عَلْدِيّات Gnetaceae (S).
Gnétacées (F). Gnetaceae (E).
فصيلة نباتية من عريانات البزور . اجناسها ثلاثة : العلد والرجرج والعوقس .

١٨٩٣٨ - عَلَس Aliment (F). Food (E).
هو الغذاء ، اطلبه .

١٨٩٣٩ - عَلَس ٥ ، سِفّ ٥ Cephus (S). Cèphe (F).

الواحدة علسة . جنس حشرات من فصيلة العلسيات . انواعه عديدة . اجسامها نحيلة مستطيلة . رواشها شفافة ، كثيرة العروق . قرونها الاستشمارية خيطية ، يرقاتها دقيقة الجسم كلابية الشكل ، عادمة الارجل البطنية اعرف انواعه واضرها علسة الاجاص وعلسة الزرع .

١٨٩٤٠ - عَلَسَة الإجَّاص ٥ * ، سِفّ الإجَّاص ٥ Janus compressus (S). Cèphe du poirier (F). Janus compressus (E). Birnentriebwespe (D).

حشرة من العلس ، طولها يراوح بين ٦ و ٨ مم . جسمها اسطواني الشكل . جوشنها اسود اللون تعلوه مشحة صفراء . بطنها الى الصفرة البرتقالية . تظهر في الربيع وتمتح مكنها في لحاء الافنان فينقف عن يرقات تلغم الشكير والخشب فتعطبه وتسبب ذبول النوامي وموتها .

١٨٩٤١ - عَلَسَة الزَّرْع ٥ * ، سِفّ الزَّرْع ٥ Cephus pygmaeus (S). Cèphe pygmée, Cèphe du blé, C. des chaumes (F). Wheat stem sawfly (E). Getreidehalmwespe (D).

حشرة من العلس ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ مم . جسمها نحيل البنية ، اسطواني الشكل . ثوبها الى السمرة ، بطنها مجذع بالاصفر . تمتح مكنها في قصب الزرع فينقف عن يرقات تدخل القصب وترعى لب الكعابر فتمنع النسغ عن السنابل التي تبيض وتذوي ‖ تكافح باقتلاع وحرق الجذام لانها تبيت فيه ضمن شرانق صغيرة وشمية الشكل .

١٨٩٤٢ - عَلْسَط ٥ ، مِيزَان الارْتِفَاع Altimètre (F). Altimeter (E).

جهاز يعين رهاء الموقع بالنسبة الى سطح البحر اي ارتفاع المكان عن مرمى مياه البحر .

١٨٩٤٣ - عُلْسُوط مُجَدَّع ٥ * Chilochorus bipustulatus (S). Chilochore bipustulé (F). Chilochorus bipustulatus (E).

حشرة خاتلة آرقة نافعة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف غابات الصنوبر واحراجه . خنافسها ويرقاتها تعيش على الارق الذي يركب الصنوبر ‖ جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ مم . ثوبها الى السواد العابق . غمداها ثلاثيتا البقج الصنابية . رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صقيان . فكاها ضليعان . ظهرانها مستدير الاطراف اللاحفة . غمداها شديدتا الصلابة كثيفتا الحمل . ارساغها رباعية العقل ‖ اجيالها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل ‖ اليرقة سريعة النمو شبه اسطوانية الشكل تطول عند الادراك التام نحو ٧ مم . ثوبها الى السمرة الفحمية يعلوها خمل اغبر ‖ اما خنفساء الجيل الثالث فانها تقضي فصل الشتاء مختبئة تحت الحجارة ولا تخرج من مكمنها الا عندما تدب الحرارة في اواسط شهر نيسان .

١٨٩٤٤ - عَلَسِيَّات ٥ Cephidae (S). Céphidés (F). Cephidae, Stem sawflies (E). Halmwespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها نحيلة مستطيلة ، قرونها الاستشمارية خيطية طويلة . مرزاتها قصيرة مدببة . يرقاتها عادمة الارجل البطنية ، مزدوجة التقويس المعاكس الذي يشبه الكلاّب .

١٨٩٤٥ - عَلْعَال * Phalaropus (S). Phalarope (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة العلعاليات . طوله نحو ٢٢ سم . ظهره الى السمرة الصهباء يعلوها مواج اسود . رأسه ومحسراه الى السمرة . زوره ابيض . عنقه وصدره الى الصهبة الرمادية . بطنه وخوافيه وافنيكه بيض . جناحه ضيق ذلق ، اسود الظاهر ، ابيض الباطن . اباهره وقوادمه صفر الحتار . منقاره مستطيل اسمر اللون . ارساغه قوية اصابعه مفصصة الحظاب ‖ الانثى اصغر قداً من الذكر واقل تلويناً . تدن بين الاعشاب قرب الماء . تبيض ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .

١٨٩٤٦ - عَلْعَالِيَّات Phalaropodiens (F).

عمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض القواطع . اجناسها وانواعها قليلة . اجسامها صغيرة القد . مناقيرها مستطيلة . ارساغها قوية ، اصابعها مفصصة الحظاب ‖ ترتاد شطوط البحار وضفاف البحيرات . تقضي نصف اوقاتها عائمة على سطح الماء والنصف الآخر في الاجواء وعلى الحضيض . قوتها القشريات والرخويات والشراغيف والاسماك الصغيرة والحزاز وبعض الاعشاب ‖ لها جنسان : العلعال والخطاف .

١٨٩٤٧ - عُلْعُل * ، عُلْعُلَة Melanocorypha (S). Calandre (F). Calendra (E).

جنس طير من فصيلة القبريات . انواعه ٩ ، اعطانها البلاد الاسيوية والافريقية والاوروبية . جميعها قنبرية الرأس ، مستطيلة الجناح ، قصيرة الذنب ، دقيقة الرسغ ، قوية المنقار . اثوابها الى الصهبة الحنطية تعلوها رقشة سمراء . تألف الحقول المزدرعة والمراعي والبقاع . تدن في المراعي وبين الزرع . اناثها تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات ‖ اعرف انواعه واشهرها :

علعل الحبشة — M. alboterminata (S). Calandre d'Abyssinie (F).

علعل الهند — M. maxima (S). Calandre de l'Inde (F).

علعل روسيا — M. tartarica (S). Calandré de Russie (F).


علعل زنجي — M. negra (S). Calandre nègre (F).


علعل معروف — M. calandra (S). Calandre commune (F).

١٨٩٤٨ - عَلْعَلان Tapiscia (S). Tapiscie (F).


جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة العنبيات . انواعه قليلة جميعها شجرية تعلو من ٦ الى ٨ امتار . اوراقها عابلة ، مركبة ، وترية . وريقاتها خماسية او سباعية العدد . نصلها بيضي الشكل ، قلبي القاعدة يطول من ٦ الى ١٣ سم . صفحته العليا خضراء اللون اما السفلى فطحلاء . ازهاره عثكولية التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون ، صغيرة القد ، فواحة العرف العطري .

١٨٩٤٩ - عَلَف Affener (F).


علسة الاجاص


علسة الزرع


علسوط مجذع


علعال


علعل

١٨٩٥٠ - **عَلَف** Aliment du bétail (F). Aliment of cattle (F).

هو المادة او المواد الغذائية التي تقدم للحيوان في سبيل حفظ حيـاته. ونمو جسمه وأنتاجه || يختلف العلف باختلاف نوعه وما يحويه من عناصر ومواد غذائية يمكن هضمها وتمثيلها في الجسم || ولما كانت الغاية من العلف تختلف باختلاف الحيوان وما هو مطلوب منه . لذلك فلا بدّ من معرفة مختلف نسب المواد الغذائية التي تتكون منها شتى الاعلاف الطبيعية والمركزة || وقد وضعنا في الجدول التابع متوسط تركيب معظم الاعشاب والتبن والاعلاف مع ما تحويه من المواد المنهضمة :

ماهية الغذاء	المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره: عنـاصر خـام					عنـاصر منهضمة				الحتن الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غيرازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز			
١ً — في الكلأ												
اعشاب المراعي قرب الازهرار	٢٥,٠	٣,٠	٠,٨	١٣,١	٦,٠	٢,٠	٠,٤	٩,١	٣,٩	٠,٨٧	١,٥	١٣,١
اعشاب المراعي السحوحة	٢١,٨	٤,٥	١,٠	١٠,١	٤,٠	٣,٤	٠,٦	٨,١	٢,٨	٠,٩٢	٢,٣	١٣,١
اعشاب المروج العادية	٢٠,٠	٣,٥	٠,٨	٩,٧	٤,٠	٢,٥	٠,٤	٧,٣	٢,٦	٠,٩١	١,٧	١١,١
اعشاب المروج المروية	١٩,٢	٣,٥	٠,٧	٨,٤	٤,٩	٢,٤	٠,٤	٦,٣	٣,٢	٠,٨٧	١,٣	٩,٩
اعشاب المروج عند الازهرار	٣٠,٠	٣,١	٠,٨	١٤,٨	٩,٢	٢,٠	٠,٤	١٠,١	٥,٤	٠,٧٩	١,٣	١٣,٧
شوفان عند الاسبال	١٦,١	٢,٣	٠,٥	٨,٠	٣,٨	١,٧	٠,٤	٥,٢	٢,٣	٠,٨٩	١,٤	٨,٥
شوفان اثناء الازهرار	٢٣,٢	١,٩	٠,٦	١٠,٤	٨,٥	١,٤	٠,٤	٦,٥	٤,٩	٠,٧٥	١,٢	١٠,٠
شوفان بالغ	٤٦,٤	٣,٤	١,٢	٢٠,٤	١٨,٦	٢,٤	٠,٨	١٢,٦	٩,٣	٠,٥٨	٢,١	١٤,٧
دوسر	٣١,٥	٣,٤	٠,٨	١٤,٣	١٠,١	٢,١	٠,٤	٩,٨	٥,٩	٠,٧٦	١,٧	١٣,٧
دخن	١٣,٠	١,٣	٠,٢	٦,٢	٤,١	٠,٧	٠,١	٣,٨	٢,٢	٠,٨٢	٠,٤	٥,٤
دكتيل مكبب قبل الازهرار	٢٠,٤	٢,٣	٠,٧	١٠,٧	٤,٨	١,٥	٠,٤	٧,٦	٣,٠	٠,٨٩	٠,٨	١٠,٧
دكتيل مكبب اثناء الازهرار	٢٧,٠	٢,٥	٠,٩	١٤,٢	٧,٣	١,٥	٠,٤	٩,٥	٤,٣	٠,٨٣	١,٠	١٢,٩
ذرة صفراء كلئية امريكية	١٧,٢	١,٤	٠,٤	٨,٩	٥,٠	٠,٧	٠,٢	٥,٥	٢,٧	٠,٨٢	٠,٣	٧,٣
ذرة صفراء كلئية اروبية	١٩,٤	١,٧	٠,٥	١٠,٤	٥,٦	١,٠	٠,٣	٦,٧	٣,١	٠,٨٣	٠,٦	٩,١
موها (دخن جرماني) عند الازهرار	٢٧,٠	٣,١	٠,٦	١١,٩	٩,١	١,٨	٠,٣	٧,٤	٥,٤	٠,٧٤	١,٠	١٠,٦
زوان معمر اثناء الازهرار	٢٤,٨	٢,٩	٠,٧	١١,٥	٧,١	١,٨	٠,٣	٧,٤	٤,٠	٠,٨١	١,٣	١٠,٦
زوان ايطالي اثناء الازهرار	٢٥,٠	٣,٤	١,٠	١١,٦	٦,٢	٢,١	٠,٥	٧,٧	٣,٦	٠,٨٥	١,٣	١١,٤
شيلم قبل الاسبال	٢٣,٣	٣,٠	٠,٩	١٠,٣	٧,٥	٢,١	٠,٥	٧,٠	٤,٩	٠,٨٠	١,٤	١١,٣
ذرة سكرية	١٩,٩	٢,١	٠,٦	٩,٦	٦,٢	١,٢	٠,٢	٥,٨	٣,٣	٠,٧٩	٠,٧	٨,١
عصوية المروج اثناء الازهرار	٣٣,١	٣,١	١,٠	١٧,٦	٩,٢	١,٦	٠,٥	١١,١	٤,٨	٠,٧٩	١,٠	١٤,٠
شعير عند الاسبال	١٩,٠	٢,٥	٠,٥	٨,٨	٥,٦	١,٨	٠,٣	٦,٤	٣,١	٠,٨٠	١,٥	٧,٦
شعير عند الازهرار	٣١,٤	٢,٢	٠,٥	١٦,٨	٩,٢	١,٥	٠,٣	١٢,١	٦,٤	٠,٧٩	١,٣	١٦,٠
نفل المروج الطري	١٧,٠	٤,٣	٠,٦	٧,٢	٣,١	٣,٤	٠,٤	٦,٠	٢,١	٠,٩٢	٢,١	١٠,٠
نفل المروج قرب الازهرار	١٩,٠	٣,٤	٠,٧	٨,٠	٥,٢	٢,٥	٠,٥	٦,٣	٣,٠	٠,٨٦	١,٧	١٠,٢
نفل المروج اثناء الازهرار	٢١,٠	٣,٤	٠,٧	٩,٤	٥,٩	٢,٢	٠,٤	٦,٧	٢,٦	٠,٨٣	١,٧	٩,٧
نفل امجن قرب الازهرار	١٧,٨	٢,٧	٠,٧	٦,٣	٥,٥	٢,٤	٠,٥	٤,٥	٣,٩	٠,٨٢	١,٣	٧,٩
نفل امجن اثناء الازهرار	١٨,٢	٢,٨	٠,٧	٧,٠	٦,٢	١,٦	٠,٤	٥,٠	٣,٠	٠,٧٩	١,٠	٧,٦
نفل قرمزي اثناء الازهرار	١٨,٥	٢,٨	٠,٧	٧,٠	٦,٢	٢,١	٠,٥	٥,٢	٣,٥	٠,٨١	١,٥	٩,٠
نفل ابيض قرب الازهرار	١٨,٥	٤,٤	٠,٨	٦,٩	٤,٣	٢,٨	٠,٥	٤,٧	٢,٦	٠,٨٨	١,٩	٨,٨
فصة طرية	١٨,٩	٥,٦	٠,٨	٦,٢	٤,٤	٤,٣	٠,٤	٤,٧	٢,٠	٠,٨٧	٢,٧	٨,٧
فصة قرب الازهرار	٢٤,٠	٤,٥	٠,٨	٩,٦	٦,٨	٣,٢	٠,٤	٦,٣	٢,٩	٠,٧٩	١,٧	٩,١
فصة اثناء الازهرار	٢٤,٠	٣,٩	٠,٨	٩,٣	٧,٨	٢,٧	٠,٤	٥,٧	٣,٥	,٧٤	١,٥	٨,٤
عرن قرب الازهرار	١٩,٠	٣,٦	٠,٦	٧,٩	٥,٥	٢,٦	٠,٤	٦,٢	٢,٥	٠,٨٥	١,٩	٩,٥
عرن اثناء الازهرار	٢٠,٠	٣,٥	٠,٦	٧,٨	٦,٩	٢,٣	٠,٣	٤,٨	٣,٢	٠,٧٦	١,٦	٧,٦
ربيدان مرعوي قرب الازهرار	١٣,٣	٢,٦	٠,٦	٥,٦	٣,٢	٢,٠	٠,٤	٣,٦	١,٧	٠,٨٨	١,٥	٦,٦

المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره

ماهية الغذاء	عناصر خام					عناصر منهضمة				الحتن الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز			
ربيدان مرعوي اثناء الازهرار	١٧,٧	٣,٢	٠,٧	٧,٣	٥,١	٢,١	٠,٥	٤,٠	٢,٥	٠,٨٢	١,٥	٧,٣
حنذقوق ابيض اثناء الازهرار	٢٠,٣	٤,١	٠,٨	٧,٤	٥,٧	٢,٦	٠,٤	٥,٠	٢,٨	٠,٨١	١,٦	٨,٢
قضب قرب الازهرار	٢٠,٠	٣,٥	٠,٨	٨,٤	٥,٧	٢,٤	٠,٤	٥,٩	٢,٨	٠,٨٣	١,٦	٩,١
قت قرب الازهرار	٢٠,٠	٣,٤	٠,٧	٨,٢	٦,١	٢,٣	٠,٤	٥,٨	٣,٠	٠,٨١	١,٥	٨,٩
لوتيه	١٨,٠	٢,٤	٠,٦	٨,٦	٥,١	١,٤	٠,٣	٥,٧	٢,٧	٠,٨٣	٠,٦	٧,٩
فول مصري عند الازهرار	١٥,٠	٣,٢	٠,٨	٥,٧	٣,٣	٢,٣	٠,٥	٤,١	١,٦	٠,٨٨	١,٥	٧,١
دندران عند الازهرار	١٥,٤	٤,٠	٠,٥	٥,١	٤,٥	٢,٩	٠,٣	٣,٢	٢,٣	٠,٨٣	١,٩	٦,٦
باقية عند الازهرار	١٥,٥	٣,٧	٠,٤	٥,٣	٤,١	٢,٩	٠,٣	٤,٠	٢,٢	٠,٨٦	١,٨	٧,٣
باقية اثناء الازهرار	١٧,٥	٣,٢	٠,٥	٧,٢	٥,١	٢,٢	٠,٣	٤,٩	٢,٣	٠,٨٣	١,٤	٧,٥
ترمس عند الازهرار	١٢,٢	٢,٩	٠,٣	٥,٠	٣,٠	٢,٢	٠,٢	٣,١	٢,٢	٠,٨٨	١,١	٥,٩
ترمس بعد الازهرار	١٦,٩	٣,٢	٠,٤	٧,٠	٥,٣	٢,١	٠,٢	٤,٠	٣,٦	٠,٨١	٠,٨	٧,١
كرسنة اثناء الازهرار	١٦,٦	٤,٢	٠,٦	٥,٣	٥,٢	٢,٩	٠,٤	٣,٦	٢,٣	٠,٨١	٢,٠	٦,٩
جلبان قرب الازهرار	١٦,٨	٥,١	٠,٤	٥,٥	٤,٨	٣,٨	٠,٢	٣,٦	٢,٤	٠,٨٣	٢,٧	٧,٤
جلبان بعد الازهرار	٢٨,٥	٦,٥	٠,٧	١١,٤	٨,٢	٤,٠	٠,٣	٦,٨	٤.١	٠,٧٨	٢,٩	١١,١
نضم اثناء الازهرار	١٦,٣	٢,٥	٠,٦	٧,٨	٤,٣	١,٦	٠,٣	٥,٢	٢,٥	٠.٨٧	١,١	٨,١
خلنج	٥٠,٠	٣,٥	٤,٣	١٦,٦	٢٢,٧	١,٤	١,٥	٨,٦	٧,٠	٠,٣١	٠,٧	٦,٠
سلجم اثناء الازهرار	١٤,١	٢,٨	٠,٨	٥,٧	٣,٥	٢,٠	٠,٥	٣,٩	١,٩	٠,٨٧	١,٣	٧,٠
خردل ابيض	١٤,٩	٢,٩	٠,٤	٧,٣	٢,٩	١,٩	٠,٢	٤,٩	١,٥	٠,٩٠	١,٣	٧,٢
سبرغولة اثناء الازهرار	١٩,٧	٢,٤	٠,٦	١٠,٠	٤,٧	١,٥	٠,٣	٦,٧	٢,٩	٠,٨٦	١,٠	٩,٦
وزال	٥١,٣	٥,٣	١,١	١٨,١	٢٤,٠	٢,٢	٠,٥	١٠,٩	٩,٦	٠,٣٩	١,٥	٩,٠
سمفوطن	١١,٥	٢,٥	٠,٣	٥,٠	١,٧	١,٥	٠,٢	٣,٧	٠,٨	٠,٩١	٠,٩	٥,٢
ملفوف علفي	١٥,٣	٢,٥	٠,٧	٨,١	٢,٤	١,٨	٠,٤	٦,٥	١,٧	٠,٩٤	١,٢	٩,٤
شعن البطاطا	٢٣,٠	٢,٥	١,٠	١٠,٢	٦,٢	١,١	٠,٢	٦,١	٢,٢	٠,٧٨	٠,٦	٧,٢
ورق الكرنب	١٣,٥	٢,٨	٠,٤	٧,١	١,٦	١,٩	٠,٢	٥,٧	٠,٩	٠,٩٣	٠,٤	٦,٣
ورق الجزر العلفي	١٨,٢	٣,٤	٠,٩	٧,١	٢,٥	٢,٢	٠,٥	٤,٧	١,٤	,٩١	١,٥	٧,٨
ورق الشوندر العلفي	١١,٠	٢,٤	٠,٤	٤,٦	١,٦	١,٦	٠,٢	٣,٥	٠,٩	٠,٩٢	١,٠	٥,٣
شعن الطرطوف	٣٢,٣	٣,٤	١,١	١٧,٤	٥,٤	٢,٠	٠,٥	١٣,١	٢,٢	٠,٩١	١,٧	١٦,٢
ملفوف	١٠,٠	١,٧	٠,٣	٥,٠	١,٨	١,٢	٠,١	٣,٨	١,٣	٠,٩١	٠,٧	٥,٤
ورق واقراص الشوندر السكري	١٦,٢	٢,٣	٠,٤	٧,٤	١,٦	١,٧	٠,٢	٥,٩	١,١	٠,٨٤	١,٤	٧,٢
ورق البتولا في آب	٤٥,٠	٧,٩	٣,٩	٢٤,٧	٦,٩	٤,٨	٢,٥	١٦,٣	٣,٧	٠,٩١	٣,٩	٢٦,٠
ورق اللزان في آب وايلول	٤٣,٠	٦,٩	١,٥	٢١,٧	٩,٨	٤,٢	٠,٨	١٤,٣	٤,٤	٠,٨٢	٣,٤	١٩,٢
ورق وسوق الجنجل	٣٤,٠	٤,٧	١,٣	١٤,٧	٩,٢	٣,٠	٠,٨	٩,٤	٣,٨	٠,٨٣	٢,٤	١٨,٧

٢ً — في التبن المطمورة

عرن	١٦,٧	٣,٤	١,٠	٥,٢	٥,٩	٢,٣	٠,٥	٣,٥	٢,٥	٠,٧٦	١,٣	٦,٢
شيلم	١٣,١	١,٦	٠,٥	٥,٧	٤,٤	٠,٩	٠,٢	٣,٤	٢,٦	٠,٨١	٠,٥	٥,٦
حشائش مرعوية	١٩,٤	٢,٠	٠,٨	٨,١	٦,٥	١,٤	٠,٤	٤,٧	٣,٨	٠,٧٨	٠,٩	٧,٩
خرطال	٢٣,٧	١,٩	٠,٨	١٠,٧	٨,٥	١,١	٠,٤	٥,٩	٥,١	٠,٧٢	٠,٦	٨,٩
ذرة صفراء	١٨,٥	١,٦	٠,٨	٩,٠	٥,٧	٠,٨	٠,٤	٦,٢	٣,٢	٠,٨٢	٠,٤	٨,٦
شعن البطاطا	٢٥,٠	٣,٢	٢,٧	٩,١	٤,٤	١,٢	١,٢	٥,٠	١,٧	٠,٨٦	٠,٣	٨,٠
حشائش كلئية نجيلية وقطانية	٢٠,٠	٣,٤	١,٠	٧,٢	٦,٠	٢,٢	٠,٥	٥,١	٣,٣	٠,٨١	١,٣	٨,٦
ترمس	١٨,٠	٣,٢	١,٦	٥,٤	٥,٩	٢,١	٠,٨	٣,٥	٣,٩	٠,٨٠	١,١	٨,٠
برسيم	١٦,٩	٣,٧	١,٤	٤,٨	٥,٠	٢,٥	٠,٧	٣,٣	٢,١	٠,٨١	١,٥	٦,٦
نفل المروج	٢١,٧	٤,٤	١,٢	٦,٩	٦,٥	٢,٩	٠,٦	٥,١	٣,٥	٠,٨١	١,٧	٩,٢
ورق الشوندر	٢٢,٤	٣,٠	١,١	١٠,٠	٣,٣	٢,٠	٠,٥	٥,٤	١,٨	٠,٨٧	٠,٧	٧,٩
ورق واقراص الشوندر السكري	٢٣,٠	٢,٤	٠,٧	٩,١	٣,٤	١,٥	٠,٣	٧,٢	٢,٥	٠,٩١	٠,٢	٩,٥
نضم	١٩,٧	٢,٤	٠,٨	١٦,٥	٧,٨	١,٥	٠,٤	١٠,٧	٣,٩	٠,٨١	٠,٧	١٢,٠

ماهية الغذاء	المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره: عناصر خام					عناصر منهضمة				الحتن الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز			
ريبدان مرعوي	٣٤,٧	٧,٠	١,٥	١٣,٥	١٠,٤	٤,٥	٠,٧	٩,٤	٦,٢	٠,٧٦	٢,٢	١٤,٥
جلبان	٣٥,٠	١٠,٣	٢,٥	١٠,١	٨,٩	٧,٦	١,٢	٦,٧	٤,٥	٠,٨٠	٥,٣	١٤,٨
باقية	١٨,٧	٣,٤	٠,٨	٦,٦	٥,٥	٢,٠	٠,٤	٤,٠	٣,٠	٠,٧٨	٠,٨	٦,٧
٣ً – في الثن												
ثن المروج الكفيفة	٨٥,٧	٧,٥	١,٥	٣٨,٢	٣٣,٥	٣,٤	٠,٥	١٩,٣	١٥,٦	٠,٤٩	٢,٥	١٨,٩
ثن المروج المتوسطة	٨٥,٧	٩,٢	٢,٠	٣٩,٧	٢٩,٢	٤,٦	٠,٦	٢١,١	١٥,٣	٠,٥٨	٣,٢	٢٣,٧
ثن المروج الحسنة	٨٥,٧	٩,٧	٢,٥	٤١,٤	٢٦,٣	٥,٤	١,٠	٢٥,٧	١٥,٠	٠,٦٧	٣,٨	٣١,٠
ثن المروج الجيدة	٨٥,٠	١١,٧	٢,٨	٤١,٦	٢١,٩	٧,٤	١,٣	٢٧,٩	١٣,٨	٠,٧٤	٥,٠	٣٦,٢
ثن المروج الفاخرة	٨٤,٠	١٣,٥	٣,٠	٤٠,٤	١٩,٣	٩,٢	١,٥	٣٠,١	١٢,٧	٠,٧٨	٦,٥	٤٠,٦
رجيع المراعي غير المروية	٨٥,٢	١١,٥	٣,٤	٣٩,٤	٢٢,٥	٦,٩	١,٦	٢٦,٤	١٤,٠	٠,٧٣	٥,٥	٣٥,٧
رجيع المراعي المروية	٨٥,٠	١٢,٤	٤,٠	٤٠,٦	١٩,٧	٧,٤	٢,١	٢٧,٢	١٢,٢	٠,٧٧	٦,٠	٣٧,٧
ثن المناطق الجبلية	٨٥,٥	١٢,١	٣,٦	٣٩,٧	٢٣,٦	٨,٢	٢,١	٢٧,٠	١٥,١	٠,٧٤	٦,٤	٣٨,٥
ثن المراعي التربائية	٨٩,٠	٩,٣	٢,٤	٤٤,٢	٢٦,٧	٥١,	١,٣	٢٨,٣	١٥,٨	٠,٦٩	٣,٧	٣٤,٧
رجيع المراعي التربالية	٨٥,٠	١١,٤	٢,٥	٤٠,٤	٢٣,٣	٧,٠	١,٢	٢٥,٤	١٤,٥	٠,٧٢	٥,٤	٣٣,٨
ثن الاحراج	٨٥,٠	٨,٧	٢,١	٤٣,٢	٢٦,٠	٥,٠	١,٠	٢٧,٦	١٥,٣	٠,٦٩	٤,١	٣٣,٧
ثن المراعي المالحة	٨٨,٣	٨,١	٢,٧	٤١,٧	٢٨,٤	٤,٣	١,٤	٢٤,٦	١٦,٤	٠,٦٥	٣,٠	٣٠,١
ثن المراعي الحامضية	٨٧,٠	٧,٦	٢,٤	٣٧,٣	٣٣,٤	٣,٨	٠,٨	٢١,٨	١٥,٠	٠,٥٢	٣,٠	٢٠,٩
ثن الخرطال	٨٨,٥	٧,٥	٢,٤	٤٢,٤	٣٠,١	٥,٦	١,٧	٢٦,٧	١٨,١	٠,٦٧	٤,٨	٣٥,٢
ثن الموها	٨٦,٦	١٠,٨	٢,٢	٣٨,٥	٢٩,٤	٦,١	٠,٩	٢٣,٤	١٧,٦	٠,٦٤	٤,٨	٣٠,٣
ثن الزوان المعمر	٨٥,٧	١٠,٢	٢,٧	٣٦,١	٣٠,٢	٥,١	٠,٨	١٩,٩	١٥,٤	٠,٥٦	٣,٣	٢٢,٥
ثن الدوسر	٨٥,٧	١١,٢	٣,٧	٣٢,٦	٢٩,٤	٥,٦	٠,٨	١٧,٥	١٥,٦	٠,٥٥	٣,٥	٢١,٠
ثن الزوان الايطالي	٨٥,٧	١١,٢	٣,٢	٤٠,٦	٢٢,٩	٧,١	١,٤	٢٦,٦	١٤,٩	٠,٧٣	٤,٩	٣٥,٦
ثن الشيلم	٨٥,٧	١٠,٤	٢,٥	٣٩,٠	٢٨,٥	٧,٣	١,٥	٢٧,٣	١٧,١	٠,٦٩	٦,٢	٣٦,٦
ثن العصوية	٨٥,٧	٨,٥	٢,٤	٤١,١	٢٨,٥	٤,٠	١,٠	٢٥,٥	١٥,١	٠,٦٤	٣,٢	٢٩,١
ثن نفل المروج المتوسط	٨٣,٥	١٣,٥	٢,٩	٣٧,١	٢٤,٠	٨,٥	١,٧	٢٦,٠	١١,٣	٠,٧٠	٥,٥	٣١,٠
ثن البرسيم قبل الازهار	٨٤,٠	١٦,٢	٢,٤	٣١,١	٢٧,٠	١٢,١	١,١	٢١,١	١١,٣	٠,٦٣	٨,١	٢٦,٥
ثن البرسيم اثناء الازهار	٨٣,٥	١٤,٢	٢,٦	٢٩,٢	٢٩,٥	٩,٧	١,٣	١٨,١	١٣,٢	٠,٥٧	٩,٢	٢٢,٤
ثن العرن قبل الازهار	٨٤,٢	١٥,٤	٣,٢	٣٤,٠	٢٤,٩	١٠,٩	٢,١	٢٥,٢	١٠,٧	٠,٧٠	٧,٨	٣٢,٩
ثن العرن اثناء الازهار	٨٣,٥	١٣,٢	٢,٥	٣٢,٥	٢٨,٠	٩,٦	١,٦	٢٥,٣	١١,٨	٠,٦٦	٧,٥	٣١,١
ثن القضب	٨٤,٠	١٥,٤	٣,٤	٣٣,٢	٢٤,٥	١١,٨	١,٦	٢٣,٢	١٠,٨	٠,٦٩	٨,٦	٣١,٠
ثن اللوطس القرني	٨٧,٥	١٣,٥	٣,٠	٤١,٧	٢٢,٥	٧,٤	١,٥	٢٧,١	١١,٢	٠,٧٢	٥,١	٣٣,٠
ثن النفل القرمزي	٨٣,٣	١٢,٠	٢,٤	٣٥,٥	٢٦,٢	٨,٣	١,٠	٢٣,١	١٢,٣	٠,٦٤	٥,٥	٢٧,٤
ثن الفصة	٨٣,٣	١٥,٢	٣,٠	٢٨,٩	٣٠,١	١١,٧	١,٢	٢٠,٢	١٢,٩	٠,٦٠	٨,٣	٢٥,٨
ثن النفل النغلي	٨٤,٠	١٣,٦	٣,١	٣٤,٥	٢٥,٧	٨,٣	١,٣	٢٣,٨	١٣,١	٠,٦٧	٥,٦	٢٩,٨
ثن الربيدان المرعوي	٨٤,٠	١٥,٢	٣,٠	٣٣,٢	٢٥,٦	١١,٤	٢,٠	٢٠,٩	١٢,٨	٠,٦٨	٩,٢	٣١,٤
ثن الحندقوق الابيض	٨٤,٣	١٦,٧	٢,٨	٢٧,٩	٣٠,٣	٨,٥	١,٦	١٨,١	١٣,٦	٠,٥٥	٤,٤	٢١,٤
ثن النفل الابيض	٨٤,٠	١٤,٩	٣,٦	٣٥,٧	٢٣,١	٨,٥	٢,١	٢٥,٠	١١,٨	٠,٧١	٤,٩	٣٢,١
ثن الجلبان قرب الازهار	٨٤,٠	٢١,٨	٢,٨	٢٨,٨	٢٣,٣	١٦,٧	١,٧	١٨,٦	١٢,٨	٠,٧١	١٢,٠	٣٢,٦
ثن الجلبان اثناء الازهار	٨٣,٣	١٤,٣	٢,٦	٣٤,٤	٢٥,٢	٩,٤	١,٦	٢٠,٥	١٢,٦	٠,٦٦	٦,٦	٢٧,٨
ثن الباقية قرب الازهار	٨٣,٣	١٩,٨	٢,٣	٢٨,٥	٢٣,٤	١٥,١	١,٤	١٨,٥	١٢,٦	٠,٦٩	١٠,٨	٣٠,٤
ثن الباقية اثناء الازهار	٨٣,٣	١٤,٢	٢,٥	٣٢,٨	٢٥,٥	٩,٤	١,٥	١٩,٧	١٢,٨	٠,٦٥	٦,٦	٢٦,٩
ثن الترمس الاصفر اثناء الازهار	٨٤,٠	١٨,٥	٢,٣	٣٤,٦	٢٦,٥	١٣,٧	١,١	١٩,٦	١٩,٤	٠,٦٩	٨,٥	٣٣,٨
ثن الكرسنة	٨٤,٠	٢٢,٥	٢,٢	٢٨,٩	٢٥,٤	١٨,٩	١,٤	٢٢,٨	١٥,٥	٠,٧٣	١٣,٧	٣٩,٢
ثن الصوجه	٨٤,٠	١٧,٢	٢,٣	٢٨,٩	٢٩,٥	١١,٩	٠,٧	١٩,١	١٥,٦	٠,٦٦	٨,٥	٢٧,٠
ثن الدندران	٨٣,٥	١٧,٣	٢,٠	٣٤,٦	٢٥,٣	١٢,١	٠,٩	٢٥,٢	١٣,٢	٠,٦٩	٨,٠	٣٣,٠
ثن السبرغوله	٨٥,٥	١٢,١	٢,٣	٤١,٨	٢١,٨	٧,٧	١,٢	٢٧,٢	١٣,٠	٠,٧٤	٦,٣	٣٥,٨

ماهية الغذاء	المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره									المعادل الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
	عناصر خام					عناصر منهضمة						
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز			
ثن النفم	٨٦,٠	١٠,٥	٢١,	٣٥,٦	٣١,٤	٦,٢	١,٠	٢٢,٢	١٧,٣	٠,٦٠	٤,٧	٢٧,٧
ثن السلجم	٨٤,٥	١٥,٧	٤,٤	٣٤,٥	٢٠,٥	١١,٠	٢,٢	٢٤,١	١١,٣	٠,٧٥	٨,٥	٣٥,٨
ثن الخردل	٨٥,٠	١١,١	٢,٨	٣٧,٢	٢٦,٤	٦,٣	١,٤	٢٢,٠	١٤,٥	٠,٦٥	٤,٠	٢٧,٧
ثن الوزال	٨٥,٠	٩,٠	٢,٠	٢٨,٧	٤١,٨	٣,٦	٠,٩	١٧,٢	١٦,٧	٠,٢٧	٢,٧	١٤,٠
ثن السمفوطن	٨٥,٠	٢٠,٧	٢,٧	٣٥,١	١١,٥	١٢,٠	١,٨	٢٩,٧	٢,١	٠,٨٥	٩,٥	٣٧,٥
ورق القراص	٨٨,٦	١٨,٣	٧,٧	٣٨,٠	١٠,٦	١٢,٨	٤,٩	٣٠,٠	٦,٠	٠,٨٩	٩,٣	٤٨,٠
ورق وسوق الجنجل	٨٩,٤	١٢,٥	٣,٥	٣٨,١	٢٤,٥	٨,٠	٢,٥	٢٧,١	٧,٦	٠,٦٩	٦,١	٣١,١
شمن البطاطا	٩٠,٠	٩,٤	٢,٤	٤٠,٦	٢٦,٠	٣,٨	٠,٦	٢٤,٤	٩,٦	٠,٦٨	٢,٣	٢٥,٣
ورق الاشجار المثمرة (في اواخر تموز)	٨٤,٠	١٠,٥	٣,٠	٤٩,٣	١٤,٢	٦,٢	٢,٤	٣٢,٥	٥,٣	٠,٨٢	٣,٧	٣٧,٧
ورق الحور في تشرين الاول	٨٤,٠	١٠,٨	٨,٧	٣٩,٦	١٧,٤	٦,٠	٦,٩	٢٦,٢	٥,٦	٠,٧٣	٣,٤	٢٦,٧
ورق الكرمة في الخريف	٨٨,٠	١١,٤	٥,٧	٥٢,٩	٨,٠	٦,٧	٤,٥٠	٣٤,٤	٣,٠	٠,٩٠	٤,١	٤٢,٥
ورق الاكاسيه في الخريف	٨٧,٦	٩,٨	١,٧	٤١,٠	٣١,٥	٥,٥	٠,٦	١٩,٢	٦,٦	٠,٤١	٤,٠	١٢,٦
شمن الطرطوف	٨٧,٥	١٢,٧	٢,٢	٤٨,١	١٤,٢	٧,٦	١,١	٣٣,٦	٤,١	٠,٨٢	٦,١	٣٧,٣
ورق الدردار	٨٨,٠	١٥,٩	٢,٩	٤٩,٩	٨,٦	١١,٦	٠,٧	٤٠,٧	٤,٩	٠,٩١	٨,٥	٥٠,٠

٤ً — في القش

ماهية الغذاء	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	المعادل الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
قش الحندروس	٨٥,٧	٢,٧	١,٤	٣١,٨	٤٤,٠	٠,٨	٠,٤	٢٢,٠	١١,٨	٠,٢٨	٠,٦	٩,٧
قش الشعير الربيعي	٨٥,٧	٣,٥	١,٤	٣٥,٩	٣٩,٥	٠,٩	٠,٥	١٩,٠	٢١,٣	٠,٤٦	٠,٦	١٩,٠
قش الشعير الشتوي	٨٥,٧	٣,٢	١,٤	٣٣,٥	٤٢,٠	٠,٧	٠,٤	١٢,٧	٢١,٠	٠,٣١	٠,٥	١٠,٧
قش الشوفان	٨٥,٧	٣,٨	١,٦	٣٥,٩	٣٨,٧	١,٣	٠,٥	١٦,٥	٢٠,٩	٠,٤٣	١,٠	١٧,٠
قش الدخن	٨٥,٠	٤,٨	٢,٣	٣٦,٤	٣٥,٢	١,٦	١,١	٢٠,٠	١٩,٤	٠,٥٢	١,٢	٢٢,٣
قش الذرة الصفراء	٨٥,٠	٥,٠	١,٥	٣٤,٥	٣٩,٢	١,٧	٠,٥	١٧,٢	٢٣,٥	٠,٤٧	١,٣	٢٠,٥
قش الارز	٨٦,٨	٥,٥	٢,٢	٣٣,٥	٣٥,٣	٢,٥	١,٠	١٠,٧	٢٠,١	٠,٤٠	١,٢	١٣,٠
قش الشيلم	٨٥,٧	٣,١	١,٣	٣٣,٢	٤٤,٠	٠,٦	٠,٤	١٢,٩	٢٢,٠	٠,٣٠	٠,٤	١٠,٦
قش الحنطة	٨٥,٧	٣,٠	١,٢	٣٥,٩	٤٠,٨	٠,٢	٠,٤	١٣,٣	٢٠,٤	٠,٣٢	—	١٠,٩
قش الفول المصري	٨١,٦	٨,١	١,١	٣١,٠	٣٦,٠	٤,٠	٠,٥	٢٠,٥	١٥,٥	٠,٤٨	٣,٢	١٩,٢
قش الحمص	٨٦,٤	٩,٠	١,٦	٣٣,٧	٣٥,٥	٤,٣	٠,٧	١٨,٥	١٣,٧	٠,٤٤	٣,٤	١٦,٢
قش الباقية	٨٦,٧	٩,٠	١,٧	٢٩,٨	٤٠,٩	٤,١	٠,٨	١٥,٤	١٦,٤	٠,٣٥	٣,٢	١٢,٧
قش العدس	٨٤,٠	١٣,٩	١,٧	٢٨,١	٣٣,٦	٦,٨	٠,٨	١٦,٨	١٣,٧	٠,٤٦	٤,٠	١٦,٤
قش الترمس	٨٤,٠	٦,٥	١,٤	٣٠,٨	٤١,٤	٢,٥	٠,٤	٢٠,٠	٢١,٠	٠,٤٥	١,٦	١٩,٤
قش النفل المرجي	٨٤,٠	٩,١	١,٨	٢٢,٨	٤٤,٦	٤,٠	٠,٦	١١,١	١٦,٤	٠,١٨	٣,١	٥,٨
قش الكرسنه	٨٤,٠	٦,٧	١,٢	٣٢,١	٣٩,٩	٢,٨	٠,٤	١٦,٢	١٥,٥	٠,٣٣	٢,١	١١,٤
قش الصوجه	٨٤,٠	٧,٤	٢,٠	٣٨,٣	٢٦,١	٣,٧	١,٢	٢٥,٣	٩,٩	٠,٥٢	٣,٠	١٦,٢
قش الجلبان	٨٥,٢	١٣,١	١,٧	٢٩,٠	٣٧,٠	٨,٧	٠,٨	١٥,٠	١١,٠	٠,٣٧	٧,٠	١٢,٧
قش النفم	٨٤,٠	٤,٨	١,٢	٣٤,٦	٣٨,٢	٢,٢	٠,٥	١٨,٠	١٧,٢	٠,٤٢	١,٧	١٥,٥
قش الخشخاش	٨٤,٠	٦,١	١,٤	٣٣,٩	٣٣,٩	٢,٨	٠,٦	١٨,٤	١٥,٢	٠,٤٧	٢,٢	١٧,٢
قش السلجم	٨٤,٠	٢,٥	١,٢	٣٨,٧	٣٧,٨	١,٠	٠,٥	٢٠,٤	١٤,٠	٠,٤٢	٠,٧	١٥,٢

٥ً — عصافة الحبوب

ماهية الغذاء	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	المعادل الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
الذره	٩٤,٣	٣,٩	٠,٩	٥٥,٧	٢٥,٨	١,٥	٠,٤	٣٣,٤	١٢,٩	٠,٨٥	١,١	٤٠,٧
الحندروس	٨٥,٧	٢,٥	١,٣	٣٢,٦	٤٠,٠	١,١	٠,٤	١٣,٩	٢٠,٠	٠,٦٧	٠,٧	٢٣,٨
الشعير	٨٥,٥	٢,٩	١,٥	٣٨,٤	٢٩,٩	٠,٨	٠,٥	١٧,٣	١٤,٤	٠,٧٤	٠,٥	٢٤,٥
الخرطال	٨٦,٢	٥,٠	٢,٥	٤١,٥	٢٦,٧	١,٩	٠,٨	١٩,٩	١٣,٦	٠,٧٩	١,٤	٢٨,٦
الدخن	٨٨,٠	٤,٨	٢,٢	٢٩,٠	٤٠,٨	١,٧	٠,٧	١٣,٦	١٥,١	٠,٦٢	١,٢	١٩,٤
الذره الصفراء	٨٦,٩	٣,٥	٠,٩	٤١,٣	٣٨,٩	١,٦	٠,٤	٢٢,٢	١٩,٥	٠,٤٩	٠,٢	٢١,١

ماهية الغذاء	المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره									الختن الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
	عناصر خام					عناصر منهضمة						
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز			
الارز (الشلب)	٩٠,٠	٣,٧	١,٤	٣٢,٣	٣٨,١	٠,٤	٠,٩	١١,٣	٠,٤	٠,١٩	٠,١	٢,٥
الشيلم	٨٥,٧	٣,٥	١,٣	٢٩,١	٤٤,١	١,١	٠,٤	١١,٣	٢٢,٠	٠,٦٣	٠,٧	٢٢,٠
الحنطة	٨٤,٠	٤,٧	١,٧	٣٧,١	٣٠,٤	١,٤	٠,٥	١٦,٧	١٤,٦	٠,٧٤	٠,٩	٢٤,٣
الفاصوليا واللوبياء	٨٥,٠	١٠,٧	٢,٠	٣٢,٥	٣٣,٥	٥,٢	١,٠	٢١,١	١٤,٤	٠,٥٣	٤,٠	٢١,٨
الحمص	٨٦,٠	٩,٨	١,٢	٣٣,٧	٣٥,٤	٤,٩	٠,٥	٢٠,٢	١٥,٩	٠,٥٠	٣,٧	٢٠,١
العدس	٨٥,٠	١٨,٣	١,٨	٣٨,٤	١٩,٥	١٠,١	١,٠	٢٢,٢	٩,٦	٠,٧٣	٨,٣	٣٠,٣
الترمس	٨٥,٠	٦,٨	٠,٧	٤١,٥	٣٠,١	٢,٦	٠,٢	٢٥,٣	١٤,٤	٠,٤٥	١,٨	١٤,٤
الصوجه	٨٨,٠	٦,٣	١,٥	٤٢,٠	٣٠,١	٢,٨	٠,٨	٣٠,٧	١٥,٣	٠,٦٥	٢,٠	٣٢,٠
الباقية	٨٥,٠	١٠,٤	٢,٢	٣١,٨	٣٢,٣	٥,١	١,١	١٩,١	١٣,٩	٠,٥٢	٣,٩	٢٠,١
النفل	٨٦,٨	٤,٦	١,١	٣٥,٤	٤٣,٥	٢,١	٠,٥	١٤,٨	١٣,١	٠,٥٩	١,٦	١٧,٨
الكتان	٨٨,٤	٣,٥	٣,٤	٣٥,٠	٤٠,٧	١,٤	١,٧	١٣,٠	١٢,٢	٠,٦٠	١,٠	١٧,٧
السلجم	٨٤,٠	٣,٥	١,٦	٣٤,٤	٣٧,٤	١,٥	٠,٧	١٦,٦	١٥,٣	٠,٣٧	١,١	١٢,٧
٦ – في الجذور والعساقل												
بطاطا عادية	٢٥,٠	٢,١	٠,١	٢١,٠	٠,٧	١,١	—	١٨,٩	—	١,٠٠	٠,١	١٩,٠
بطاطا كثيرة الماء	١٧,٠	١,٦	٠,١	١٣,٩	٠,٦	٠,٩	—	١٢,٥	—	١,٠٠	٠,٢	١٢,٧
بطاطا قليلة الماء	٢٦,٠	٢,١	٠,١	٢١,٩	٠,٨	١,١	—	١٩,٧	—	١,٠٠	٠,٢	١٩,٨
بطاطا شديدة الفقر بالماء	٣٢,٠	٢,٥	٠,٢	٢٧,٣	٠,٩	١,٣	—	٢٤,٦	—	١,٠٠	٠,٢	٢٤,٨
بطاطا مجلدة	٣٨,٤	١,٦	٠,١	٣٤,٨	٠,٨	٠,٩	—	٣١,٣	—	١,٠٠	٠,٢	٣١,٥
بطاطا مطمورة	٢٦,٥	٢,٢	٠,٥	٢١,٧	٠,٧	١,١	٠,١	١٨,٤	—	٠,٩٥	٠,١	١٧,٧
بطاطا مجففة	٨٨,٠	٧,٤	٠,٤	٧٤,٠	٢,٣	١,٥	—	٦٨,١	—	١,٠٠	٠,٧	٦٨,٨
كرنب	١٢,٠	٢,٣	٠,١	٧,٢	١,٤	١,٢	—	٦,٥	٠,٦	٠,٩٠	٠,٤	٦,٧
جزر	١٣,٠	١,٢	٠,٢	٠,٣	١,٣	٠,٨	٠,١	٨,٩	٠,٧	٠,٨٧	٠,٤	٨,٧
سيسارون كبير	١٦,٨	١,١	٠,٣	١١,٣	١,٤	٠,٩	٠,١	١٢,٥	٠,٨	٠,٨٦	٠,٥	١١,٦
شوندر علفي كبير	١٠,٥	١,٣	٠,١	٠,٧	١,٠	٠,٩	—	٦,٤	٠,٣	٠,٧٤	٠,١	٥,٠
شوندر علفي صغير	١٣,٥	١,١	٠,١	١٠,٦	٠,٨	٠,٨	—	١٠,١	٠,٣	٠,٧٠	٠,١	٧,٤
شوندر علفي متوسط	١٢,٠	١,٢	٠,١	٨,٧	٠,٩	٠,٨	—	٨,٣	٠,٣	٠,٧٢	٠,١	٦,٣
لفت اسود	٨,٥	٠,٩	٠,١	٦,٠	٠,٨	٠,٦	—	٥,٥	٠,٣	٠,٧٧	٠,٢	٤,٦
طرطوف	٢٠,٤	١,٥	٠,٢	١٦,٩	٠,٧	١,٠	—	١٥,٨	٠,٢	٠,٩٢	٠,٤	١٦,٤
شوندر سكري	٢٥,٠	١,٣	٠,١	٢١,٤	١,٥	٠,٩	—	٢٠,٣	٠,٥	٠,٧٥	٠,٣	١٥,٨
لفت	٩,٢	١,٢	٠,٢	٥,٩	١,١	٠,٨	—	٥,٤	٠,٤	٠,٧٨	٠,٣	٤,٨
٧ – في الحبوب والثمار												
ذره	٨٨,٩	٩,٦	٣,٨	٧١,٢	١,٩	٧,٧	٣,٠	٦٠,٥	١,٠	١,٠٠	٩,١	٧٤,٢
خندروس	٨٦,٣	١٠,٩	١,٤	٥٦,٢	١٥,٥	٨,٢	١,٠	٤٢,١	٦,٨	٠,٩٢	٧,٢	٥٣,١
خندروس مقشور	٨٦,١	١٣,٩	٢,٧	٦٥,٢	٢,٦	١١,١	١,٩	٦٠,٠	١,٣	١,٠٠	١٠,٠	٧٤,٣
شعير (معدل وسطي)	٨٥,٧	٩,٤	٢,١	٦٧,٨	٣,٩	٦,٦	١,٩	٦٢,٤	١,٣	٠,٩٩	٦,١	٧٢,٠
شعير كبير الحب	٨٥,٧	٨,٧	١,٨	٧٠,٢	٢,٧	٦,٣	١,٦	٦٦,٧	١,٢	٠,٩٩	٥,٩	٧٥,٨
شعير مبطط الحب	٨٥,٧	١٠,٢	٢,٥	٦٣,٧	٦,٥	٧,١	٢,٢	٥٦,٧	١,٣	٠,٩٧	٦,٥	٦٦,٤
خرطال (معدل وسطي)	٨٦,٧	١٠,٣	٤,٨	٥٨,٢	١٠,٣	٨,٠	٤,٠	٤٤,٨	٢,٦	٠,٩٥	٧,٢	٥٩,٧
خرطال ممتلئ الحب	٨٦,٧	٨,٢	٤,٢	٦٣,٢	٨,١	٦,٢	٣,٥	٥٠,٦	٢,١	٠,٩٦	٥,٦	٦٣,٤
خرطال مبطط الحب	٨٦,٧	١٢,٧	٥,٦	٤٩,٩	١٥,٠	١٠,٢	٤,٦	٣٧,٠	٣,٧	٠,٩٣	٩,٣	٥٤,٨
دخن	٨٧,٥	١٠,٦	٣,٩	٦١,١	٨,١	٨,٠	٣,١	٤٥,٨	٢,٧	٠,٩٥	٧,٤	٥٩,٧
ذره صفراء (معدل وسطي)	٨٧,٠	٩,٩	٤,٤	٦٩,٢	٢,٢	٧,١	٣,٩	٦٥,٧	١,٣	١,٠٠	٦,١	٨١,٥
ارز مقشور	٨٧,٤	٦,٧	٠,٤	٧٨,٠	١,٥	٥,٨	٠,٢	٧٥,٨	٠,٧	١,٠٠	٥,٥	٨٢,٠
شيلم (معدل وسطي)	٨٦,٦	١١,٥	١,٧	٦٩,٥	١,٩	٩,٦	١,١	٦٣,٩	١,٠	٠,٩٥	٨,٧	٧١,٣

ماهية الغذاء	المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره									الحتن الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
	عناصر خام					عناصر منهضمة						
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز			
شيلم ممتلئ الحب	٨٦٫٦	٩٫٢	١٫٥	٧٢٫٦	١٫٦	٧٫٧	٠٫٩	٦٦٫٩	٠٫٨	٠٫٩٧	٧٫٠	٧٣٫٧
شيلم مبطط الحب	٨٦٫٦	١٤٫٥	٢٫٣	٦٢٫٦	٣٫٧	١٢٫٧	١٫٥	٥٦٫١	١٫٩	٠٫٩٢	١١٫٣	٦٥٫٨
قمح (معدل وسطي)	٨٦٫٦	١٢٫١	١٫٩	٦٩٫٠	١٫٩	١٠٫٢	١٫٢	٦٣٫٥	٠٫٩	٠٫٩٥	٩٫٠	٧١٫٣
قمح ممتلئ الحب	٨٦٫٦	١٠٫٨	١٫٧	٧٠٫٩	١٫٦	٨٫٦	١٫٠	٦٥٫٦	٠٫٨	٠٫٩٧	٧٫٧	٧٣٫١
قمح مبطط الحب	٨٦٫٦	١٤٫٢	٢٫٢	٦٣٫٠	٣٫٧	١٢٫٥	١٫٤	٥٦٫٧	١٫٩	٠٫٩٢	١٠٫٩	٦٥٫٨
فول	٨٥٫٧	٢٥٫٤	١٫٥	٤٨٫٥	٧٫١	٢٢٫١	١٫٢	٤٤٫١	٤٫١	٠٫٩٧	١٩٫٣	٦٦٫٦
حمص	٨٦٫٠	٢٢٫٥	١٫٦	٥٣٫٧	٥٫٤	١٩٫٤	١٫٠	٤٩٫٩	٢٫٥	٠٫٩٨	١٦٫٩	٥٨٫٦
عدس	٨٦٫٠	٢٥٫٥	١٫٩	٥٢٫٢	٣٫٤	٢١٫٩	١٫٢	٤٨٫٥	١٫٨	٠٫٩٩	١٩٫١	٦٩٫٥
ترمس اصفر	٨٦٫٠	٣٨٫٣	٤٫٤	٢٥٫٢	١٤٫١	٣٤٫٤	٣٫٨	٢١٫٩	١٢٫٧	٠٫٩٤	٣٠٫٦	٦٧٫٣
ترمس ازرق	٨٦٫٠	٢٩٫٥	٦٫٢	٣٦٫٢	١١٫٢	٢٦٫٣	٥٫٢	٣١٫٢	١٠٫١	٠٫٩٦	٢٣٫٣	٧١٫٠
ترمس ابيض	٨٦٫٠	٢٩٫٤	٧٫٢	٣٤٫٢	١٢٫٢	٢٦٫١	٦٫١	٢٩٫٤	١١٫١	٠٫٩٥	٢٣٫٢	٧١٫٢
كرسنة	٨٤٫٠	٢٣٫١	١٫٥	٤٩٫٣	٧٫١	٢٠٫٤	١٫٢	٤٥٫٨	٤٫٧	٠٫٩٧	١٧٫٩	٦٧٫٦
ربيدان مرعوي	٨٦٫٠	٢١٫٤	٧٫٧	٣٣٫٢	٢٠٫٦	١٦٫١	٦٫٢	٢١٫٩	٦٫٨	٠٫٨٩	١٣٫٨	٤٨٫٩
صوجة	٩٠٫٠	٣٣٫٢	١٧٫٥	٣٠٫٢	٤٫٤	٢٩٫٥	١٥٫٨	٢٠٫٨	١٫٧	٠٫٩٨	٢٦٫٢	٨٣٫٩
باقية	٨٦٫٧	٢٦٫٠	١٫٧	٤٩٫٨	٦٫٠	٢٢٫٩	١٫٥	٤٥٫٨	٣٫٩	٠٫٩٨	٢٠٫٠	٦٩٫٧
بزر القطن	٩٠٫٠	٢١٫٢	٢٥٫٨	١٩٫٢	١٩٫٣	١٤٫٥	٢٢٫٤	٩٫٦	١٤٫٧	٠٫٩٤	١٣٫٠	٨٤٫٩
فستق سوداني	٩٣٫٠	٢٩٫٧	٤٩٫٢	١٢٫٢	٦٫٠	٢٦٫٧	٤٦٫٧	١٠٫٢	٢٫٤	٠٫٩٩	٢٤٫٦	١٤٦٫٥
قنب	٩١٫١	١٨٫٢	٣٢٫٦	٢١٫١	١٥٫٠	١٣٫٧	٢٩٫٣	١٦٫٨	٩٫٠	٠٫٩٦	١٢٫٨	١٠٤٫١
نضار	٩٢٫٣	٢٣٫٩	٢٩٫٩	٢٢٫٢	٨٫٩	١٩٫١	٢٦٫٩	١٦٫٧	٤٫٤	٠٫٩٧	١٧٫١	٩٩٫٤
كتان	٩٢٫٩	٢٤٫٢	٣٦٫٥	٢٢٫٩	٥٫٥	١٩٫٤	٣٤٫٧	١٨٫٣	١٫٨	٠٫٩٩	١٨٫١	١١٩٫٢
خشخاش	٩٢٫٨	١٩٫٩	٤٣٫١	١٧٫٤	٥٫٥	١٤٫٩	٤٠٫٩	١٦٫٠	١٫٨	٠٫٩٩	١٣٫٦	١٢٧٫٦
جوز الهند	٩١٫٦	٨٫٤	٤٨٫٨	٢٨٫٨	٥٫٨	٨٫٠	٤٦٫٥	٢٢٫٥	٣٫٥	٠٫٩٩	٧٫٨	١٤٣٫٧
سلجم	٩٢٫٧	١٩٫٦	٤٥٫٠	١٨٫٠	٥٫٩	١٥٫٩	٤٢٫٨	١٤٫٤	١٫٥	٠٫٩٩	١٣٫٨	١٣٠٫٢
سمسم	٩٤٫٥	٢٠٫٥	٤٧٫٢	١٥٫٠	٦٫٣	١٨٫٤	٤٤٫٨	٨٫٤	١٫٤	٠٫٩٩	١٦٫٨	١٣١٫٨
طرنشول	٩٢٫٥	١٤٫٢	٣٢٫٣	١٤٫٥	٢٨٫١	١٢٫٨	٣٠٫٧	١٠٫٣	٩٫٤	٠٫٩٢	١١٫١	٩٦٫٠
نضم	٨٥٫٩	١١٫٣	٢٫٦	٥٤٫٨	١٤٫٤	٨٫٥	١٫٩	٤٢٫٣	٣٫٥	٠٫٩٣	٧٫٥	٥٢٫٧
بلوط غير مقشور	٥٠٫٠	٣٫٣	٢٫٤	٣٦٫٣	٦٫٨	٢٫٧	١٫٩	٣٢٫٦	٤٫١	٠٫٩٥	٢٫٢	٤٠٫٤
بلوط مجفف غير مقشور	٨٥٫٠	٥٫٧	٤٫١	٦١٫٦	١١٫٦	٤٫٦	٣٫٣	٥٥٫٥	٧٫٠	٠٫٩٥	٣٫٨	٦٩٫٠
بلوط مقشور	٦٥٫٠	٤٫٩	٣٫٥	٥٠٫١	٤٫٥	٣٫٩	٣٫١	٤٦٫١	٢٫٨	٠٫٩٨	٣٫٢	٥٦٫٥
بلوط مقشور ومجفف	٨٥٫٠	٦٫٥	٤٫٦	٦٥٫٥	٥٫٩	٥٫٢	٤٫٠	٦٠٫٣	٤٫٨	٠٫٩٨	٤٫٢	٧٥٫٠
خرنوب	٨٥٫٠	٥٫٨	١٫٣	٦٩٫٠	٦٫٤	٤٫٠	٠٫٧	٦٥٫٥	٣٫٧	٠٫٩٧	٣٫٢	٧١٫٧
يقطين	١١٫٠	٠٫٩	٠٫٢	٦٫٣	١٫٧	٠٫٧	٠٫١	٥٫٧	١٫١	١٫٠٠	٠٫٤	٧٫٤
شاهبلوط الحصان غير مقشور	٥٠٫٨	٤٫٨	١٫٥	٤٠٫٩	٣٫٥	٢٫٦	١٫٢	٣٠٫٣	٠٫٨	٠٫٩٩	١٫٥	٣٤٫١
شاهبلوط الحصان غير مقشور ومجفف	٨١٫٢	٦٫٩	٢٫٤	٥٣٫٧	٤٫٠	٤٫١	٢٫٠	٤٨٫٤	١٫٢	٠٫٩٩	٢٫٤	٥٤٫٦
شاهبلوط الحصان مقشور	٤٩٫٠	٣٫٩	٣٫٠	٣٩٫٢	١٫٦	٢٫٣	٢٫٥	٣٨٫٠	٠٫٦	١٫٠٠	١٫٣	٤٤٫٢
شاهبلوط الحصان مقشور ومجفف	٨٩٫٥	٧٫٢	٥٫٤	٧١٫٨	٢٫٩	٤٫٣	٤٫٦	٦٦٫٦	١٫٤	١٫٠٠	٢٫٥	٧٨٫٣
بزر شوندر علفي	٨٦٫١	١١٫٩	٥٫٣	٢٨٫٨	٣٣٫٢	٧٫٢	٣٫٢	١٧٫٨	١١٫٦	٠٫٧٦	٤٫٦	٣٠٫٣
بزر شوندر سكري	٩٠٫٠	١٢٫٢	٥٫٥	٢٥٫٠	٤٠٫٦	٧٫٤	٣٫٣	١٥٫٠	١٤٫٠	٠٫٧١	٤٫٨	٢٨٫١

٨ً – في النخالة والستالة والاكسبة

أ – الصناعات المطحنية

نخالة النضم الخشنة	٨٤٫٤	٨٫٠	١٫٨	٣٤٫٢	٣٧٫٦	٤٫٨	١٫٢	٢٠٫٩	٩٫٤	٠٫٧٠	٤٫٣	٢٥٫٨
نخالة النضم الناعمة	٨٨٫٠	١٥٫٢	٤٫٥	٥٠٫٠	١١٫٣	١١٫٤	٣٫٤	٣٩٫٠	٢٫٧	٠٫٩٤	٩٫٩	٥٥٫٢
دقيق النضم الخشن	٨٨٫٠	٣١٫٨	٨٫٤	٣٨٫٣	٤٫٨	٢٤٫٤	٦٫٨	٣٠٫٦	١٫٩	٠٫٩٨	٢٠٫٦	٦٤٫٩
دقيق النضم الناعم	٨٥٫٣	٨٫٦	١٫٩	٧٢٫٦	٠٫٨	٦٫٨	١٫٤	٦١٫٧	٠٫٤	١٫٠٠	٥٫٩	٧٠٫٣
نخالة الخندروس	٨٧٫٨	١٥٫١	٤٫٣	٥٢٫٥	١٠٫٠	١١٫٨	٣٫٨	٤٤٫١	٢٫٥	٠٫٩٥	١٠٫٣	٦٠٫٧

المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره

ماهية الغذاء	عناصر خام: مواد جافة	عناصر خام: مواد ازوتية	عناصر خام: مواد دهنية	عناصر خام: خلاصات غير ازوتية	عناصر خام: سليلوز	عناصر منهضمة: مواد ازوتية	عناصر منهضمة: مواد دهنية	عناصر منهضمة: خلاصات غير ازوتية	عناصر منهضمة: سليلوز	الحتن الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
سف الحمص	٨٨,٠	٣,٣	١,٢	٣١,٩	٤٤,٧	٤,٤	٠,٥	١٦,٦	٢٢,٣	٠,٧٠	٤,٠	٣٠,٨
نخالة الحمص	٨٨,٣	١٦,٨	١,٧	٤٦,٢	٢٠,١	١٠,٩	٠,٨	٣٤,٦	١٠,٠	٠,٩٠	٩,٧	٤٩,٥
دقيق الحمص	٨٦,٥	٢٣,٤	٢,٠	٥١,٠	٧,٠	١٨,٣	١,٦	٤٤,٩	٣,٥	٠,٩٧	٢٠,٦	٦٨,٨
قشور الفستق السوداني	٨٩,٩	٧,٢	٢,٩	١٨,٥	٥٩,١	٢,٦	٢,٨	٧,٢	٢,٠	٠,٠١	٢,١	٠,١
نخالة الفستق السوداني	٨٩,٥	٢١,٨	١٨,١	٢٤,٧	١٩,٥	١٦,٣	١٦,٣	١٦,٠	٩,٧	٠,٩٣	١٥,٣	٧٣,٧
نخالة الشعير	٨٩,٥	١٤,٨	٣,٦	٥٧,٦	٨,٥	١١,٢	٢,٧	٤٢,٠	٢,١	٠,٩٣	١٠,٨	٥٧,٥
دقيق الشعير	٨٦,٨	١٢,٦	٢,٩	٦٥,٤	٣,٠	١٠,٢	٢,٠	٥٤,٣	١,٥	٠,٩٩	٩,١	٦٧,٣
عصافة الخرطال	٨٦,٠	١,٩	٠,٥	٤٥,٨	٣٢,٤	—	٠,٢	١٦,٥	١٠,٧	٠,٦٦	—	١٨,٣
دقيق الخرطال الخشن	٩٠,٠	١١,٧	٤,٧	٥٢,٤	١٥,٠	٨,٨	٣,٨	٣٨,٣	٧,٥	٠,٩٣	٧,٦	٥٥,٩
دقيق الخرطال الناعم	٩٠,٠	١٦,٢	٦,٦	٥٤,٥	٧,٥	١٢,٦	٥,٤	٤٢,٠	٣,٧	٠,٩٧	١١,٠	٦٤,٢
نخالة الخرطال	٩٠,٤	٧,٦	٢,٧	٥٣,٨	٢١,٦	٣,٨	١,٥	٣٧,٥	٨,٠	٠,٨٨	٣,٤	٤٥,٣
نخالة الذره الصفراء	٨٧,٥	٩,٩	٣,٦	٦١,٥	٩,٥	٦,٥	٣,١	٥٣,٠	٣,٢	٠,٩٥	٥,٧	٦٤,٧
دقيق الارز	٨٧,٤	١٢,٠	١٢,٠	٤٥,٢	٨,٠	٦,٨	١٠,٢	٣٦,٢	٢,٠	١,٠٠	٦,٠	٦٨,٤
دقيق الشيلم	٨٧,٤	١٤,٥	٢,٨	٦٣,٥	٣,٦	١١,٠	٢,٠	٦١,٦	٢,١	١,٠٠	٩,٩	٧٧,٥
نخالة الشيلم	٨٧,٥	١٦,٧	٣,١	٥٨,٠	٥,٢	١٢,٥	٢,٤	٤٢,٩	١,٧	٠,٧٩	١٠,٨	٤٦,٩
دقيق الحنطة	٨٧,٤	١٤,٣	٣,٢	٦٢,٩	٤,٣	١٢,٣	٢,٩	٥٢,٢	٤,٣	١,٠٠	١١,٠	٧٣,٠
نخالة الحنطة الناعمة	٨٧,٨	١٥,٥	٤,٨	٥٤,٠	٨,٠	١٢,٩	٣,٧	٤٠,٥	٢,١	٠,٧٩	١١,١	٤٨,١
نخالة الحنطة الخشنة	٨٧,٨	١٤,٣	٤,٢	٥٢,٢	١٠,٢	١١,٣	٣,٠	٣٧,١	٢,٦	٠,٧٧	٩,٨	٤٢,٦
ب — الصناعات النشوية												
ستالة البطاطا الطرية	١٤,٠	٠,٦	—	١١,٥	١,٥	—	—	٨,٨	٠,٢	٠,٩٥	—	٨,٦
ستالة البطاطا الجافة	٨٦,٠	٣,٤	٠,١	٦٨,٢	٨,٨	—	—	٥٢,٥	١,١	٠,٩٥	—	٥٠,٩
ثفل الذره الصفراء الطري	٢٤,٨	٣,٦	١,٦	١٦,٦	٢,٨	٢,٩	١,٤	١٥,١	١,٤	٠,٩٢	٢,٢	١٩,٥
ثفل الذره الصفراء الجاف	٨٧,٢	١٤,٠	٥,٧	٦١,٣	٤,٣	١٤,٨	٢,٥	٥٦,٩	١,٠	٠,٩٠	١٠,٢	٦٥,٠
غلوتن الذره الصفراء	٩١,٩	٢٣,٧	٢,٥	٥٦,٨	٦,٨	١٩,٩	١,٩	٤٧,١	٢,٥	٠,٩٠	١٨,٤	٦٣,٨
ستالة الارز الطرية	٤٤,٧	١٣,٦	١,١	٢٨,٧	٠,٦	١١,٢	٠,٦	٢٦,١	٠,٤	٠,٩٢	٨,٥	٣٢,٨
ستالة الارز الجافة	٨٦,٠	٢٦,٢	٢,١	٥٥,٢	١,١	٢١,٥	١,٠	٥٠,٣	٠,٧	٠,٩٠	١٦,٣	٦١,٤
ثفل الحنطة الطري	١٥,٤	٢,٠	٠,٩	١٠,٥	١,٦	١,٦	٠,٥	٩,٠	٠,٨	٠,٩٠	١,٢	١٠,٧
ثفل الحنطة الجاف	٨٧,١	٨,٧	١,٧	٧٤,٦	٠,٨	٦,٧	٠,٩	٦٥,٧	٠,٥	٠,٨٨	٥,٦	٦٤,٤
ستالة الشوندر الطري	٧,٠	٠,٦	—	٤,٧	١,٤	٠,٣	—	٤,٠	١,٠	٠,٩٤	٠,٣	٥,٠
ستالة الشوندر المعصور	١٥,٠	١,٣	٠,١	٩,٩	٣,٠	٠,٧	—	٨,٥	٢,٢	٠,٩٤	٠,٦	١٠,٦
ستالة الشوندر المطمور	١١,٦	١,٠	٠,٢	٧,٢	٢,٣	٠,٥	٠,١	٥,٤	١,٢	٠,٩٠	٠,٣	٦,٥
ستالة الشوندر الجاف	٨٨,٨	٨,١	٠,٦	٥٨,٥	١٧,٦	٤,١	—	٥٠,٤	١٢,٧	٠,٧٨	٣,٦	٥١,٩
دبس المصان	٧٨,١	١٠,٥	—	٦٠,٤	—	٥,٤	—	٥٤,٩	—	٠,٨٧	—	٤٨,٠
ستالة مدبسة	٩٠,٠	٨,٧	٠,٣	٦٠,٨	١٣,٨	٤,٦	—	٥٢,٠	٨,٢	٠,٨١	٢,٧	٥٠,٥
ستالة سكرية	٩١,٨	٦,٧	٠,٤	٦٨,٩	١٢,١	٣,٤	—	٥٨,٩	٨,٧	٠,٨٠	٢,٠	٥٥,٢
ج — الصناعات التخميرية												
ثفل الجعة الطري	٢٣,٨	٥,١	١,٧	١٠,٦	٥,١	٣,٧	١,٥	٦,٦	٢,٠	٠,٨٦	٣,٥	١٢,٧
ثفل الجعة الجاف	٩٠,٥	٢٠,٦	٧,٠	٤٢,٢	١٥,٩	١٤,٦	٦,٢	٢٥,٣	٧,٦	٠,٨٤	١٣,٧	٤٨,٤
ثفل التقطير الجاف	٩٢,٢	١٩,٥	٧,٢	٤٨,٣	١٤,٦	١٣,٨	٦,٣	٢٩,٩	٧,٠	٠,٨٤	١٢,٩	٥١,٣
ثفل الجنجل	٨٩,١	١٥,٣	٦,٨	٣٩,٧	٢١,٠	٤,٧	٤,٤	١٩,٠	٣,٦	٠,٨٣	٣,٠	٢٨,٧
ستالة التخمير	٨٧,٩	٤٩,٣	٢,٩	٣٠,٤	٠,١	٤٢,٧	١,١	٢٤,٨	—	١,٠٠	٤٠,٥	٦٥,٠
ثفل البطاطا الطري	٥,٧	١,٢	٠,١	٣,١	٠,٦	٠,٦	—	٢,٢	٠,١	٠,٩٣	٠,٥	٢,٦
ثفل البطاطا الجاف	٩٠,٠	٢٤,٣	٣,٧	٤٠,٨	٩,٥	١٢,٢	١,٨	٢٠,٤	٢,٠	٠,٩٠	٩,٤	٣١,٢
ثفل الذره الصفراء الطري	٨,٧	٢,٠	٠,٩	٤,٥	٠,٨	١,٣	٠,٨	٣,٢	٠,٤	٠,٩٠	١,١	٥,٥
ثفل الذره الصفراء الجاف	٩٠,٠	٢٧,١	١٢,٦	٣٥,٦	٩,١	١٨,٢	١٢,٠	٢٥,٣	٣,٩	٠,٨٨	١٥,١	٦٠,٦
ملت أخضر	٥٢,٠	٦,٥	١,٢	٣٨,١	٤,٨	٥,٢	١,١	٣٣,١	٢,٤	٠,٩٠	٣,٩	٣٩,٩
ملت جاف	٩٢,٥	٩,٥	٢,٥	٦٩,١	٩,٠	٧,٦	١,٩	٦٠,١	٤,٥	٠,٩٦	٥,٧	٧١,٠

ماهية الغذاء	المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره									الحق الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آحية منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية النشوية في مئة جزء
		عناصر خام				عناصر منهضمة						
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز			
ثفل الشيلم الطري	٧,٨	١,٧	٠,٤	٤,٦	٠,٧	١,١	٠,٣	٣,٧	٠,٤	٠,٨٧	٠,٩	٤,٨
ثفل الشيلم الجاف	٩٠,٠	٢٢,٧	٥,٤	٤٧,١	٨,٩	١٤,٥	٤,٩	٣٧,٧	٥,٣	٠,٨٤	١١,٩	٥٣,٢
تجبير التفاح الطري	١٩,٨	٠,٩	٠,٧	١٣,٢	٤,٥	٠,٤	٠,٣	٩,٢	٠,٣	٠,٩٢	٠,٣	٩,٥
تجبير التفاح الجاف	٩٠,٠	٤,٠	٣,٢	٥٩,١	٢٠,٥	١,٦	١,٦	٤١,٤	١,٣	٠,٧٨	١,٢	٣٦,٦
تجبير العنب الطري	٣٠,٠	٣,٤	٢,٤	١١,٩	٩,٤	٠,٥	١,٣	٤,٣	٠,٨	٠,٣٢	٠,٣	٢,٥
تجبير العنب الجاف	٩٠,٠	١٠,٥	٧,٣	٣٦,١	٢٨,٢	١,٦	٤,٠	١٣,٠	٢,١	٠,٣٢	١,١	٧,٥
د – الاكسبة												
كسب القطن غير المقشور	٨٩,٥	٢٤,٥	٦,٥	٢٦,٣	٢٥,٠	١٨,١	٦,١	١٣,٤	٤,٠	٠,٨٤	١٧,١	٣٩,٢
كسب القطن المقشور	٩١,٢	٤٩,٢	٩,٧	١٩,٢	٦,٣	٤٢,٣	٩,١	١٢,٩	١,٨	٠,٩٨	٤٠,٧	٧٣,١
كسب الفستق السوداني	٩٠,٢	٤٤,٥	٩,٢	٢٣,٨	٥,٢	٤٠,٠	٨,٣	٢٠,٠	٠,٨	٠,٩٨	٣٨,٧	٧٥,٧
كسب الطلام (القنبز)	٨٨,٠	٣١,٨	١٠,٠	١٨,٠	٢٠,٢	٢٣,٩	٩,٠	١٠,٣	١,٦	٠,٨٩	٢٢,٦	٤٩,٠
دقيق الطلام المزيوت	٨٩,٥	٣٦,٨	٣,٣	٢٠,١	٢١,٠	٢٧,٦	٢,٦	١٠,٧	١,٧	٠,٨٦	٢٥,٥	٣٥,٨
كسب الكاكاو	٩٠,٠	١٨,٨	١١,٢	٣٦,٤	١٥,٥	٠,٨	٩,٤	١٧,٥	٣,٣	٠,٩٠	—	٣٩,٠
كسب جوز الارطى	٩١,٠	٤٥,١	١١,٧	٢١,٢	٤,١	٣٩,٧	١١,١	١٩,٠	١,٦	٠,٩٩	٣٨,٢	٨٢,١
كسب جوز الكابوك	٨٦,٧	٢٦,٣	٥,٨	١٩,٩	٢٨,٢	١٩,٥	٥,٢	١٠,٠	٥,٦	٠,٨٢	١٨,٨	٣٧,٧
كسب جوز النارجيل	٨٩,٥	٢١,٤	٨,٥	٣٨,٧	١٤,٧	١٦,٧	٨,٢	٣٢,١	٩,٣	١,٠٠	١٦,٣	٧٦,٥
كسب بزور اليقطين	٩٠,١	٣٦,١	٢٢,٧	١١,٥	١٤,١	٣٢,٥	٢١,٦	١٠,١	٦,٤	٠,٩٦	٣١,٤	٩٤,٠
كسب بزور النضار	٨٩,٥	٣٣,٠	٩,٧	٢٩,١	١١,٢	٢٦,٤	٩,٢	٢٣,٣	٤,٥	٠,٩٦	٢٥,٥	٧٠,٧
كسب بزور الكتان	٨٩,٠	٣٣,٥	٨,٦	٣١,٧	٨,٧	٢٨,٨	٧,٩	٢٥,٤	٤,٣	٠,٩٧	٢٧,٢	٧١,٨
دقيق بزر الكتان المزيوت	٨٩,٨	٣٧,٤	٣,٨	٣٢,٧	٩,١	٣٢,٢	٣,٤	٢٦,٢	٤,٥	٠,٩٦	٣١,٤	٦٤,٨
كسب الصوجه	٨٩,٥	٤٥,٢	٥,٢	٢٥,٩	٦,٥	٤٠,٧	٤,٦	٢٤,٣	٥,١	٠,٩٦	٣٩,٩	٧٤,٩
دقيق الصوجه المزيوته	٩٠,٠	٤٧,١	٢,٢	٢٧,٣	٧,٠	٤٣,٣	١,٥	٢٦,٢	٦,٠	٠,٩٦	٤٢,٤	٧٢,١
كسب اللوز	٨٩,٥	٤٠,٨	١٦,٥	١٨,٩	٩,٢	٢٦,٧	١٥,٧	١٥,١	٣,١	٠,٩٧	٣٤,٣	٨٥,٦
كسب الخشخاش	٨٨,٥	٣٥,٧	١٢,٢	١٨,٤	١١,٢	٢٨,٢	١١,٢	١١,٨	٥,٦	٠,٩٥	٢٦,٦	٦٦,٢
كسب الزيتون	٨٨,٣	٧,٢	١٣,٨	٢٨,١	٢٣,٧	٤,٣	١٣,١	١٩,٧	١١,١	٠,٨٥	٤,٠	٥٦,٤
كسب السلجم	٩٠,٠	٣٣,١	١٠,٢	٢٣,٩	١١,١	٢٧,٤	٨,١	٢٢,٣	٠,٩	٠,٩٥	٢٣,٠	٦١,١
دقيق السلجم المزيوت	٩٠,٠	٣٤,٨	٥,١	٣٠,٤	١١,٧	٢٨,٩	٤,٠	٢٤,٣	٠,٩	٠,٩٤	٢٤,٤	٥٣,٣
كسب الانيسون	٩٢,٦	١٨,١	١٩,٩	٢٧,٣	١٦,٥	٩,٨	١٨,٧	١٨,٦	٠,٢	٠,٩٦	٨,٩	٦٩,٢
كسب الشمار	٩٠,٥	١٧,٥	١٣,٩	٢٨,٧	٢١,٢	٦,٧	١٢,٩	١٩,٢	١٠,٠	٠,٩٠	٦,٢	٥٥,٣
كسب الكزبرة	٩٠,٠	١٤,١	١٨,١	٣٠,٦	٢٠,٢	١١,٣	١٧,٠	٢٠,٥	٤,٠	٠,٩٣	١٠,٨	٨٠,٤
كسب الكمون	٩٠,٠	٢٠,٧	١٧,٥	٢٥,٨	١٨,٢	١٢,٤	١٧,٠	١٩,٦	١٥,٥	٠,٩٤	١١,٣	٨١,٥
كسب العرعر	٩٠,٢	٤,٥	١٧,٥	٣٥,٣	٢٩,٨	٢,٧	١٦,٣	٢٤,٧	٧,٥	٠,٨٨	٢,٢	٦٥,٠
كسب السعتر	٩٢,٥	١٦,٧	٢٤,٤	١٣,٤	٢٦,٥	١٣,٤	٢٣,٢	٦,٧	٥,٣	٠,٩٠	١٢,٨	٧٢,٣
كسب السمسم	٩٠,٥	٣٩,٨	١٢,٦	٢٠,٦	٦,٨	٣٥,٨	١١,٣	١١,٥	٢,١	٠,٩٧	٣٤,٢	٧١,٠
كسب الطرنشول	٩٠,٨	٣٩,٤	١٢,٦	٢٠,٧	١١,٧	٣٥,٥	١١,١	١٤,٧	٣,٥	٠,٩٥	٣٢,٤	٧٢,٠٠
كسب الجوز	٨٦,٦	٣٥,٠	١٢,٢	٢٧,٦	٦,٧	٣١,٥	١١,٦	٢٣,٥	١,٧	٠,٩٨	٢٩,٠	٧٨,٥
٩ – في بعض المواد الحيوانية المصدر												
دم مجفف	٩١,٠	٨٣,٩	٢,٥	—	—	٧٧,٢	٢,٠	—	—	١,٠٠	٦٨,٠	٦٧,٧
دقيق السمك القليل الدهن	٨٧,٣	٥٢,٥	٢,١	—	—	٤٧,٣	١,٦	—	—	١,٠٠	٤٣,٦	٤٤,٠
دقيق السمك الغزير الدهن	٨٩,٢	٤٨,٤	١١,٦	—	—	٤٣,٦	١١,٠	—	—	١,٠٠	٤٠,١	٦٤,٢
دقيق اللحم	٨٩,٢	٧٢,٣	١٣,٣	—	—	٦٧,٢	١٢,٥	—	—	١,٠٠	٦٣,٦	٨٩,٩
حليب البقر	١٢,٣	٣,٥	٣,٤	٤,٦	—	٣,٣	٣,٤	٤,٦	—	١,٠٠	٣,٣	١٤,٧
حليب البقر المخوض	١٠,٢	٤,٠	٠,٨	٤,٦	—	٣,٨	٠,٨	٤,٦	—	١,٠٠	٣,٨	٩,٠
مضارة الزبدة	٩,٩	٤,٠	١,١	٤,٠	—	٣,٨	١,١	٤,٠	—	١,٠٠	٣,٨	٩,٢
مصل الجبن	٧,٣	١,٠	٠,٨	٤,٩	—	٠,٩	٠,٨	٤,٩	—	١,٠٠	٠,٩	٦,٤
دقيق الحوت القليل العظام	٩٢,٧	٦٢,٣	٢٥,١	—	—	٥٦,١	٢٣,٨	—	—	١,٠٠	٤٧,١	١٠١,٦
دقيق الحوت الكثير العظام	٩٤,٤	٥١,١	٢١,٩	—	—	٤٦,٠	٢٠,٨	—	—	١,٠٠	٣٨,٦	٨٦,٤

١٨٩٥١ - عِلْف ، عُلْف
العلف والعلف: شجر يماني ورقه كالعنب ينقع ويجفف ويطبخ به اللحم عوضاً عن الخل (ا. م.)


علقاس

١٨٩٥٢ - عَلْقَاس * Ablepharus (S).
Abléphare (F). Ablepharous (E).
جنس زحافات صغيرة من العظائيات وفصيلة السقنقوريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها المناطق الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة ، معتدلة الشخانة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل . عيونها صغيرة عادمة الحواجب . اذنابها دقيقة || جميعها نافعة ، قوتها الديدان والحشرات .

١٨٩٥٣ - عُلَّقَة هي السنفة ، اطلبها .


١٨٩٥٤ - عَلْقِيَّة هي زغول الحقل ، اطلبه .

١٨٩٥٥ - عَلْق هو الجلح ، اطلبه .


علقة

١٨٩٥٦ - عَلَقَة * Hirudo (S).
Sangsue (F). Leech (E).
علقة ج علق: اسم شامل يطلق على اجناس وانواع كثيرة من العلق الماص . يعيش في الماء ، قوته الدم يمتصه حيثما يستطيع .

١٨٩٥٧ - عَلَقَة الخَيْل * Hoemopis vorax (S).
Sangsue du cheval, S. verte, Voran (F).
علقة صغيرة القد اسفينية الشكل خضراء المواج ، تعيش في الماء والوحل وقد تركب الحيوان اذا اقترب منها وهي تؤذي الخيل اذا دخلت افواهها وعلقت في احناكها لذلك يحسن انتزاعها عند رؤيتها قبل تفاقم شرها .


علقة الخيل

١٨٩٥٨ - عَلَقَة السَّمَك Sangsue piscicole(F).
علقة صغيرة القد نحيلة الجسم تعيش على مختلف الاسماك البحرية والنهرية فتمتص الدم وقد تسبب الموت .

١٨٩٥٩ - عَلَقَة نَهْرِيَّة * Aulostome (F).
علقة صغيرة القد اسفينية الشكل سمراء اللون ، تعيش في المياه العذبة تركب الاسماك والقشريات .

١٨٩٦٠ - عَلْقَى
نبت قضبانه دقاق عسر رضها يتخذ منه المكانس ويشرب طبيخه للاستسقاء (اللسان) .


علقة نهرية

١٨٩٦١ - عَلَقِيَّات Hirudinae (S).
Hirudinées (F). Hirudinae (E).
طائفة من الديدان الحلقية فيها رتبتان الخرطوميات والحنكيات اكثرها من اللوبيات المائية ومنها الارضية التي تعيش على الاشجار . مهدها المناطق الاستوائية . تتميز باجسامها المستطيلة الاسطوانية التي تبدو كأنها خالية من الرؤوس قوتها المواد الحيوانية . معظمها ماص يمتص الدم .

١٨٩٦٢ - عِلْم الأَحْيَاء ، عِلْم الحَيَاة
هي البيولوجية ، اطلبها .

١٨٩٦٣ - عِلْم الأَصْدَاف ، كُنْكيلُوجِيَة
Conchyliologie (F). Conchology (E).
علم يبحث في الاصداف والمحار واشباهها .

١٨٩٦٤ - عِلْم البِحَار ، خِضَامَة ه
Océanographie (F). Oceanography (E).
علم يبحث في عظم البحار ونبوتها وما هي عليه من مختلف الاحوال الطبيعية .

١٨٩٦٥ - عِلْم التَّارِيخ الطَّبِيعِي ، عِلْم المَوَالِيد
Histoire naturelle (F). Natural history (E).
علم يبحث في وصف الاحياء وتصنيفها .

١٨٩٦٦ - عِلْم التُّرْبَة ، أَغْرُولُوجِيَة
Agrologie (F). Agrology (E).
دراسة التربة حكمياً وكماوياً وميكانيكياً وجيولوجياً . وهو ايضاً دراسة الاتربة الزراعية وصلاتها بالزروع .

١٨٩٦٧ - عِلْم التَّصْنِيف
Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).
هي النداحة ، اطلبها .

١٨٩٦٨ - عِلْم التَّعَاجِيب ، تِرَاتُولُوجِيَة
Tératologie (F). Teratology (E).
علم يبحث في اسباب غرائب المخلوقات وعن دواعيها . كالاخداج في الدواب والشملة في النبات والاغراب الخ .

١٨٩٦٩ - عِلْم الثَّدْيِيَّات
Mammalogie, Mammologie (F). Mammalogy (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في الثدييات دون غيرها .

١٨٩٧٠ - عِلْم الحَشَرَات ، أَنْتُومُولُوجِيَة
Entomologie (F). Entomology (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في تصنيف الحشرات وبنيتها واطوارها وطبائعها واضرارها .

١٨٩٧١ - عِلْم الحَفْرِيَّات القَدِيمَة
Paléontologie (F). Palaeontology (E).
هو الاحاثة ، اطلبها .

١٨٩٧٢ - عِلْم الحَيَّات ، حِنَاشَة ه
Ophiographie, Ophiologie(F). Ophiography, Ophiology (E).
علم يبحث في وصف الحيات وتصنيفها .

١٨٩٧٣ - عِلْم الحَيَوَان ، زُولُوجِيَة
Zoologie (F). Zoology (E).
فرع من التاريخ الطبيعي او علم المواليد يبحث في الحيوان .

١٨٩٧٤ - عِلْم الحَيَوَانَات الزِّرَاعِيَّة ، زُولُوجِيَة زِرَاعِيَّة
Zoologie agricole (F).
Agricultural zoology (E).
الدراسة المفصلة الوافية لجميع الحيوانات المفيدة والمضرة بالزراعة .

١٨٩٧٥ - عِلْم الخَمْر ، صُهْبَة ه Oenologie (F).
Oenology (E).
دراسة كل ما يتعلق بالخمر كصنعها وتحليلها وحفظها وامراضها الخ...

١٨٩٧٦ - عِلْم الخَيْل ، خَيَالَة Hippologie (F).
Hippology (E).
علم يبحث في الخيل يشمل كل ما يختص بها من جميع الوجوه .

١٨٩٧٧ - عِلْمُ الدَّوَاجِن ، دَجَانَة ° Zootechnie
علم يبحث في انسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها وطرق استغلالها الخ...

١٨٩٧٨ - عِلْمُ الزِّرَاعَة Agronomie (F). Agronomy (E).
هي العلوم الزراعية او بالاحرى هي دراسة قواعد الفنون الزراعية التي تسمح بتطبيق العلوم على الزراعة .

١٨٩٧٩ - عِلْمُ الزَّوَاحِف ، زَحْفَنَة
Erpétologie, Herpétologie (F). Herpetology (E).
علم يبحث في وصف الزواحف وتصنيفها واحوالها الطبيعية .

١٨٩٨٠ - عِلْمُ الشَّرَايين Artériologie (F). Arteriology (E).

١٨٩٨١ - عِلْمُ الصِّحَّة Hygiène (F). Hygiene (E).
علم يبحث في حفظ الصحة ووقايتها .

١٨٩٨٢ - عِلْمُ الصُّخُور ، صِخَامَة °
Pétrographie (F). Petrography E).
علم يبحث في الصخور وتركيبها .

١٨٩٨٣ - عِلْمُ الصِّنَاعَات الزِّرَاعِيَّة ، تِكْنُولُوجِيه زِرَاعِيَّة
Technologie agricole (F). Agricultural technolgoy (E).
درس جميع الوسائل العلمية والعملية المختصة بالصناعات الزراعية كصناعة السكر والكحول والزيت والخمر والجبن .

١٨٩٨٤ - عِلْمُ الطَّيْر ، طَيْرِيَّات
Ornithologie (F). Ornithology (E).
علم يبحث في الطير من جميع نواحيه الطبيعية والتعايشية والاقتصادية .

١٨٩٨٥ - عِلْمُ الغُدَد Adénologie (F). Adenology (E).

١٨٩٨٦ - عِلْمُ الكَائِنَات Ontologie (F). Ontology (E).
علم يبحث في الكائنات وماهيتها .

١٨٩٨٧ - عِلْمُ المَعَادِن ، مَعْدَنِيَّات
Minéralogie (F). Mineralogy (E).

١٨٩٨٨ - عِلْمُ المَعْقُولات Métaphysique (F). Metaphysics (E).
علم يبحث في اصول المبادئ وفي العلل الموجبة الاولى .

١٨٩٨٩ - عِلْمُ المَفَاصِل Arthrologie (F). Arthrology (E).

١٨٩٩٠ - عِلْمُ المِيكْرُوبَات ، ميكروبيولوجيه
Microbiologie (F). Microbiology (E).
علم يبحث في تصنيف الميكروبات ووصفها وخصائصها وميزاتها واضرارها ومكافحتها .

١٨٩٩١ - عِلْمُ النَّبَات، بُوتَانِيك، فِيتُولُوجِيه
Botanique, Phytologie (F). Botany, Phytology (E).
درس العلوم الطبيعية الذي يتناول النبات وهو قسمان : علم النبات العام الذي يبحث في الشوزية والايستولوجية والتحاز والفيزيولوجية . وعلم النبات الخاص الذي يبحث في التحليلة والتصنيف والجغرافية ومختلف المعطيات والتطبيقات الزراعية والطبية والصناعية .

١٨٩٩٢ - عِلْمُ النُّبُوت البَحْرِيَّة ، فيكولوجيه
Phycologie (F). Phycology (E).

١٨٩٩٣ - عِلْمُ النُّسُج ، إِيسْتُولُوجِيه ، نَسَاجَة
Histologie (F). Histology (E).
علم يبحث في النسج العضوية والخلايا النشوئية في الاحياء .

١٨٩٩٤ - عِلْمُ النَّوَاة Caryologie (F). Karyology (E).

١٨٩٩٥ - عِلْمُ الهَوَاء ، عِلْمُ طَبَقَات الهَوَاء
Aérologie (F). Aerology (E).

١٨٩٩٦ - عِلْمُ أَمْرَاض الحَيَوَان
Zoopathologie (F). Zoopathology (E).

١٨٩٩٧ - عِلْمُ حَيَاة النَّبَات Phytobiologie (F). Phytobiology (E).

١٨٩٩٨ - عِلْمُ قُوَّة السَّوَائِل
Hydrodynamique (F). Hydrodynamics (E).
هو علم قوة الموائع من مائية وغيرها .

١٨٩٩٩ - عِلْمُ وَصْف النَّبَات Phytographie (F). Phytography (E).
راجع تحلية .


١٩٠٠٠ - عِلْمَانِيَّة ° Sécularisme (F). Secularism (E).
العلمانية مذهب فلسفي انكليزي ينفي الفكرة الدينية في المصير البشري .

١٩٠٠١ - عِلْمِيَّة ° Scientisme (F). Scientism (E).
العلمية مذهب فلسفي يعلن التفوق المطلق للعلم في كل شيء .


١٩٠٠٢ - عَلَمِيَّة
هي العنقب . اما كلمة علمية فهي من وضع الامير مصطفى الشهابي .

١٩٠٠٣ - عَلْهَب Hippotragus, Egoceros (S).
Hippotrague, Egocère (F). Sable antelope (E).
جنس حيوانات لبونة مجترة رباعية الاخلاف من بقر الوحش . انواعه الحالية ثلاثة جميعها كبيرة القد قريبة الشبه من الارخ . قرونها طويلة حدباء كالسيوف العربية وهي في الذكور اكبر مما هي عليه في الاناث . اذناها كبيرة مستطيلة . اذنابها قصيرة او متوسطة القد . اعطانها البلاد الافريقية . تأوي الفيافي والمروج والاحراج . تعيش جماعات متوسطة العدد اجلها يراوح بين ١٠ و ٥٠ ، رئيسها علهب ذكر مانع يرافقه من الذكرين الى الخمسة ذكور يافعة لا تمحص بعد . اما الذكور المسنة فتتخل عن القطعان وتجتمع الى بعضها او تعيش على انفراد .

١٩٠٠٤ - عَلْهَب ازْرَق
Hippotragus leucophœus (S). Hippotrague leucophe (F).
نوع من العلهب وهو اكبرها جثة وانسبها قواماً واجملها شكلاً يعلو نحو ١٦٥ سم . ثوبه الى الزرقة اللامعة . رأسه اسود الجبهة والسيالة العريضة . محمراء الى البياض


علهب اسود


علهب اغبر


علهز


علوك احمر


علوك اخضر الزهر


علوك سحلبي


علوك شفطة

الاغبر || موطنه احراج ومراعي الترانسفال . إجله قليل العدد يراوح بين٥ و ١٥ فرداً .

١٩٠٠٥ - عَلْهَب أسْوَد * ، أبُو عُرْف الأسْوَد
Hippotragus niger, Egoceros niger (S). Hippotrague noir, Egocère noir (F).
نوع من العلهب كبير الجثة يعلو نحو ١٢٥ سم. قرنه يطول ١٠٠ سم. وهو غليظ الانتشاب ، ذرب الطرف ، حيدي الجسم ، مالس الزام الاخير . ثوبه الى السواد اللامع . بطنه ومحمراه ولحياه بيض . موطنه فسيح الارجاء يمتد من الحبشة الى الترانسفال . إجله يراوح بين ٢٠ و ٤٠ فرداً .

١٩٠٠٦ - عَلْهَب أغْبَر * ، أبُو عُرْف الأغْبَر
Hippotragus equinus, Egoceros equinus (S). Hippotrague chevalin, H. équin, Egocère chevalin (F).
نوع من العلهب كبير الجثة، جسمه يطول نحو ٢٢٦ سم. ويعلو نحو ١٥٠ . قرنه لا يفرق عن قرن العلهب الاسود شيئاً . ثوبه الى الغبرة السمراء، بياض رأسه قليل الانتشار ، جلي التخطيط، يكتنف العين من مقدمها ومؤخرها . موطنه فسيح الارجاء يمتد من ضفاف بحيرة فيكتوريا ـ نيانزا الى اطراف السنغال || إجله لا قياسي العدد يختلف باختلاف اعطانه وسلالاته ، يراوح بين ١٠ و ٥٠ نفراً .

١٩٠٠٧ - عَلْهَج **Eomecon (S). Eomécone (F).**
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخشخاشيات. انواعه قليلة العدد ، سوقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها قلبية الشكل، مستديرة القاعدة . نصلها متمعج الصفحة ، مسنن الحافة ، جميل الخضار الزاهي. ازهارها ابطية وهامية الارتكاز ، قطرها نحو ٥ سم. لون بتلاتها يختلف باختلاف الانواع منها الابيض والوردي والبنفسجي والموشح . اما اسديتها فصفر || ازهارها يستمر ثلاثة شهور تمتد من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

١٩٠٠٨ - عِلْهِز * **Psoroptes (S). Psoropte (F).**
جنس حشرات ذرية من فصيلة الجربيات ورتبة القراديات انواعه عديدة تتطفل على الخيل والغنم والابقار والارانب فتسبب لها الجرب الرطب (Gale humide) الذي يكافح باستعمال بعض الادهان الكبريتية التركيب .

١٩٠٠٩ - عُلُوّ ، إرْتِفَاع **Hauteur (F). Height (E).**
المسافة العمودية من القاعدة الى القمة .

١٩٠١٠ - عَلُوب هو سعد الحصر ، اطلبه .

١٩٠١١ - عَلُوق ٥ **Desmodus (S). Desmode (F). Desmodus (E).**
جنس خفافيش من فصيلة الورقيات . انواعه قليلة العدد . اجسامها صغيرة القد، طولها يراوح بين ٧٥ و ٨٠ مم. وبسطتها من ٣٥٠ الى ٣٦٠ مم. فراطيسها اسفينية قصيرة . اثوابها الى الربدة الطحلاء الصنابية . جلودها خملية الملمس . موطنها يعم المكسيك والبرازيل والشيلي . تعيش منفردة . ذكورها تقرب اناثها عند الكوم فقط . قوتها الدم تمتصه اينما استطاعت . تألف الاشجار الحرجية واوقاب الصخور .

١٩٠١٢ - عَلُوك ، سِيلان ، سِلينُوس ، تَمْنُومَة
Silene (S). Silène (F). Campion, Catchfly (E). Leimkraut (D). Silene (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات، انواعه زهاء ٣٠٠ منها الحولية والحولة والمعمرة . اعطانها فسيحة الارجاء تشمل جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة . معظمها بري وبعضها تزييني وطبي . سوقها فرعاء . اوراقها كاملة ، متقابلة ، سنانية النصل . ازهارها مستطيلة الزناد، لاقياسية التجميع والارتكاز || اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٠١٣ - عَلُوك أحْمَر * ، سِيلان طَاقِي ، صَمْغ الذُّبَاب
Silene armeria (S). Silène à bouquet, Attrape-mouches (F). Common catchfly (E). Gartenleimkraut (D). Silene a mazzetti, Acchiappa mosche (I).
عشبة حولية برية طبية مبذولة . ساقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها حاضنة . نصلها بيضي الشكل جامد الصفحة ، عابق الخضار. ازهارها عذقية التجميع ، حمر البتلات || ازهارها يستمر من حزيران الى أيلول .

١٩٠١٤ - عَلُوك أخْضَر الزَّهْر * ، سِيلان أخْضَر الزهر
Silene viridiflora (S).
Silène à fleurs vertes (F).
عشبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقها عشبية . اوراقها سنانية . ازهارها ابطية الارتكاز. بتلاتها ثنائية التفصيص خضراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٠١٥ - عَلُوك بَحْرِي ، سِيلان بَحْرِي
Silene maritima (S). Silène maritime (F).
عشبة برية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. مهدها شطوط المتوسط، ساقها ليفية فرعاء . اوراقها بيضية الشكل ، بحرية اللون، ازهارها عثكولية التجميع . بتلاتها الى البياض الاصفر المواج || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول . يقال انها طبية تفيد المعدة والامعاء .

١٩٠١٦ - عَلُوك سَحْلَبِي * ، سِيلان سَحْلَبِي
Silene orchidea, S. atocion (S). Silène orchidée(F).
عشبة حولية تزيينية مهدها الشرق الاوسط . ساقها فرعاء زباء لزجة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها عصفية الشكل، ضيقة النصل الحملي البشرة . ازهارها وردية اللون . بتلاتها مقطوبة الاطراف المسننة المفلوقة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٠١٧ - عَلُوك شَفْطَة * ، سِيلان شَفْطَة
Silene schafta, S. inflata (S). Silène schafta, S. enflé, Behen blanc, Cornillet (F). Bladder campion, White bottle, White ben (E). Kropfleimkraut (D). Bubboline, Mazzettini, Stritoli (I).
عشبة رئدية معمرة تعلو من ٨ الى ١٥ سم. ساقها وفروعها نحيلة . اوراقها بيضية الشكل تطول من ١٠ الى ١٥ مم. ازهارها حمراء اللون او بيضاء، بتلاتها مقطوبة الاطراف المسننة || ازهارها يستمر من آب الى ايلول . وهي من النباتات الطبية . يقال انها تفيد المعدة والامعاء .

١٩٠١٨ - عَلُوك عَدِيم السَّاق
هو حشيشة الذباب ، اطلبها .

١٩٠١٩ - عَلُوك فَرَنْسِي * ، سِيلان الذُّبَاب ، لُسَيْعَة
Silene gallica (S).
Silène de France, S. à cinq plaies (F). Little brown pigs, Small flowered catchfly (E). Französisches leimkraut (D). Silene cinque plaghe, S. salvatico, Mazzettino (I).
نبات عشبي طبي حولي ، ساقه فرعاء زباء تعلو من ٣٠

الى ٥٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل مستطيلة الزام الاخير تصلها خملي البشرة اللزجة . ازهاره صغيرة القد ، وردية اللون ، عذقية التجميع || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٩٠٢٠ - عَلُوك لَبِد ، سيلان لَبِد

Silene compacta (S). Silène compact (F).

عشبة تزيينية حولية ، مهدها الشرق الاوسط . ساقها فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل مندمجة القاعدة ، ذربة الزام الاخير المدبب المقصة . نصلها جامد النسيج، بحري اللون. ازهارها هامية الارتكاز، عذقية التجميع ، لبدة . بتلاتها بيضية الشكل وردية اللون . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٩٠٢١ - عَلُوك مُزَغْبَر ، سيلان مُهَدَّب

Silene hispida (S). Silène hérissé (F).

عشبة حولية يونانية المهد، ساقها فرعاء تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها سنانية النصل خملية البشرة . ازهارها عنقودية التجميع ثنائية الانقسام وردية اللون || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

١٩٠٢٢ - عَلُوك مَقْدُوني ، سيلان مَقْدُوني

Silene asterias (S). Silène Astérie (F).

عشبة سبروتية معمرة، مهدها هضاب مقدونية وهي من النباتات الشائعة الاستعمال التزييني . ساقها قوية لزجة عادمة الفروع تعلو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها عصفية الشكل تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ مم. ازهارها ارجوانية اللون ، عذقية التجميع . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٣ - عَلُوك نَحيل * ، سيلان نَحيل

Silene delicatula (S). Silène gracile (F).

عشبة حولية دقيقة ، مهدها الشرق الاوسط . ساقها نحيلة فرعاء تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها عصفية الشكل دقيقة . ازهارها فردية التجميع بيضاء اللون || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٠٢٤ - عُلُوم زِراعيَّة

Sciences agronomiques (F). Agronomic sciences (E).

العلوم الزراعية دراسات شاملة تبحث في الاتربة والنباتات والحيوانات والحشرات والفطور والامراض الحيوانية والارصاد النباتية والكيمياء والفيزياء والاقتصاد والصناعات الزراعية وتربية الدواجن والابنية الريفية واستثمار التربة واستعمال المعدات الآلية الخ .

١٩٠٢٥ - عَلَّيَّات

Paraneoptera (S).

Paranéoptères (F). Paraneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المجنحات اصلاً تشمل ثلاث طبقات وست رتب والعديد من الفصائل || طبقاتها تعرف بالقمليات وهدبيات الجناح ونصفيات الجناح . اما رتبها فهي القهليات والقلنيات والقمقاميات وهدبية الاجنحة ومتجانسة الاجنحة ومختلفة الاجنحة .

١٩٠٢٦ - عُلَيْبَة ، بِكْسيد

Pyxide (F).

Pyxidium (E).

ثمرة كالجرو او كالحق تتفتح بالعرض فينفصل جزؤها الاعلى كانه غطاء علبة .

١٩٠٢٧ - عَلِيث

العليث : ان تخلط الشعير بالبرّ للزراعة ثم يحصدان ويجمعان معاً .

١٩٠٢٨ - عُلَّيص

العُلَّيص نبت يؤتدم به ويتخذ منه المرق (اللسان) .



علوك فرنسي

١٩٠٢٩ - عِليْط Otolithe (F).

سمكة بحرية تدعى عطاليط ، اطلبها .

١٩٠٣٠ - عِلْيَط Parrotia (S). Parrotie (F).

جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة المشتركات. انواعه المعروفة اربعة اوراقها متعاقبة عابلة . ازهارها عنقودي التجميع تاجي الارتكاز. ازهارها عادمة البتلات، سباعية الاسدية ، وحيدة المياسم . مزدوجة غريفات المبيض || اعرفها واشهرها العليط الفارسي .

١٩٠٣١ - عِلْيَط فارِسي Parrotia persica (S).

Parrotie de Perse (F).

نوع من العليط، مهده بلاد ايران . شجرته تعلو من ٦ الى ١٢ م. اوراقها عابلة تشبه اوراق الزان تطول من ٤ الى ١٠ سم. نصلها جامد النسيج خملي العروق. ازهارها بنفسجية اللون يعلوها مواج زيتوني . قناباتها خملية . اسديتها الى الحمرة القانية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .



علوك نحيل

١٩٠٣٢ - عُلَيْعَلَة هي القبرة السمراء ، اطلبها .

١٩٠٣٣ - عَلِيق ، مَدِيد ، خَلِيط

Coupage (F). Cutting (E).

تهيئة العلف قبل تقديمه الى الحيوان وقد يكون اما بخلط الحبوب المجروشة مع النخالة والكسب والتبن الخ. او بقطع الاعشاب والكلأ كالفصيل والقضب . او بتشحيف الجذور والسواقل كالجزر والشوندر والبطاطا الخ.

١٩٠٣٤ - عُلَّيْق هو العوسج ، اطلبه .

١٩٠٣٥ - عُلَّيْقِيَّات

سبط من فصيلة الورديات يدعى العوسجيات .

١٩٠٣٦ - عَمَاء

العماء السحاب المرتفع الكثيف .

١٩٠٣٧ - عَمَّاتَة فِيجة °* Amata phegea (S).


Amate phégée (F). Amata phegea (E).

حشرة من فصيلة العماتيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة ناهمة تعيش على اوراق النبات ولحاء الاشجار || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ م. بسطتها نحو ٣٥ م. رأسها اسود . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها مستطيل . جوشنها وبطنها الى الكستني الاسود المواج || رواشن الذكر الى الجؤورة السوداء المواج يتخللها في الزوج الامامي رقشة من ست بقع ويتخللها في الزوج الخلفي بقعة بيضاء ونقطتان || رواشن الانثى الى الجؤوري الاكهب المواج العادم الرقشة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة



عمّاتة فيجه

في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، احصر المواج ، تعلوه ثمول جانبية تشمل جميع السكم باستثناء الشرجية . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي داخل صلجة تحبكها السرفة لاصقة ببعض اجزاء النبات اخصها الافنان والافناد .



عمّاسة بنفسجيّة

١٩٠٣٨ - عَمَّاتِيَّات ° Amatidae, Syntomidae (S).
Amatidés, Syntomidés (F). Amatidae (E).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة مختلفات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات البلاد الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٣٠٠ جميعها متوسطة القد او صغيرة . اجسامها اسطوانية . رؤوسها معتدلة الحجم . عيونها بسيطة . قرونها الاستشعارية خيطية ، منسوبة الجرم او مستفلطة الاطراف . ملامسها قصيرة . مراشفها كبيرة . رواشنها لامتساوية ، الامامية منها مستطيلة والخلفية مستديرة وصغيرة . ورواشنها عند الاستكنان تنطبق على شكل جملون . ارجلها تامة النمو ثلاثية المناخس او رباعيتها || مكنها مكوّر الشكل . اساريعها عارية يعلوها ثمول متوجة بهلب دقيق . خادراتها تلتحف بصلجات رقيقة النسج ، متينة الحبك || اشهر اجناسها العاتة والديسوق .

١٩٠٣٩ - عَمَار هو الآس المسكي ، اطلبه .

١٩٠٤٠ - عِمَارَة Sous-famille (F). Sub-family (E).

تأتي العمارة في تصنيف الاحياء وقد خصصتها بالحيوان فوق الجنس وتحت الفصيلة .

١٩٠٤١ - عِمَارَة Défrichement (F). Clearing (E).


قلع الاحجار من الارض وتنظيفها من مختلف النباتات لاتخاذها مزدرعاً . راجع إحياء .

١٩٠٤٢ - عَمَارَة Emblavure (F). Wheat-sowing(E).

هو الحقل وكل مزدرع سمد وكرب وبذر وأثير .

١٩٠٤٣ - عَمَارَة

هي البوباب شجرة افريقية عظيمة ، اطلبها .



عماش

١٩٠٤٤ - عَمَّاسَة بَنَفْسَجِيَّة °*

Triphaena janthina (S). Triphaene violet (F).
Triphaena janthina (E).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق النباتات البرية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ مم. بسطتها نحو ٣٧ مم. رأسها اصفر اللون ، كبريتي المواج . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الربدة الزرقاء المواج || روشناها الاماميان الى الربدة الزرقاء المواج يعلوها تبقيع كستني تتوسطه بقعة صفراء الاطار . روشناها الخلفيان الى الصفرة البرتقالية المواج تعلوها بقجة قاعدية وجدة طرفية لونها الى الكستني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في الليل وتعاظل بعد ظهورها بشهرين || السرفة تطول نحو ٣٥ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى الربدة الشديدة السمرة يعلوها تجذيع معترض ازرق وخط ثبجي اصفر بين خطين احمرين . رأسها اسود ازرق . مدبها الى الطحلة . رواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٨ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .

١٩٠٤٥ - عَمَّاش °* Rhinolophus (S).
Rhinolophe (F). Rhinolophus (E).

جنس حيوان من فصيلة العماشيات . انواعه المعروفة ١٠ تتميز بزوائدها المنخرية الورقية النضوية الشكل . آذانها بوقية لا وتدية . ثناياها العليا فارقة || اجسامها صغيرة القد تطول من ٧ الى ٩ سم. وبسطتها من ٣٠ الى ٣٥ سم. واذنابها من ٢ الى ٣ سم. اثوابها الى الكهبة العابقة في الذكور والكهبة الصنابية في الاناث . موطنها فسيح الارجاء يمتد من اليابان الى الهند وبريطانيا العظمى ويعمّ افريقية من شواطئ المتوسط حتى رأس الرجاء الصالح . تألف الكهوف والمغاور ، تعيش جماعات كثيرة العدد . مسرحها من الغسق حتى فحمة الليل . قوتها الحشرات على اختلاف اجناسها وانواعها || اشهر انواعه :

عماش الراس Rh. capensis (S).
Rhinolophe du Cap (F).

عماش الهند Rh. minor (S). Rhinolophe nain (F).

عماش اوريال Rh. euryale (S).
Rhinolophe euryale (F).

عماش جاوا Rh. affinis (S). Rhinolophe affine (F).

عماش نضوي Rh. ferrum equinum (S).
Rhinolophe unifer, Grand fer à cheval (F).

عماش نفلي Rh. trifoliatus (S). Rhinolophe trèfle (F).

١٩٠٤٦ - عَمَّاشِيَّات ° Rhinolophidae (S).
Rhinolophidés (F). Rhinolophidae (E).

فصيلة من الخفافيش . اجناسها خمسة اما انواعها فعديدة تتميز بزوائدها المنخرية الورقية الشكل . آذانها كبيرة القد متفرجة القاعدة اللاملحومة . ثناياها دقيقة . نواجذها مدببة حادة || اناثها تضع جرواً واحداً تحمله دائماً وترضعه اثناء طيرانها || موطنها فسيح الارجاء يمتد من آسية الى افريقية واروبة . اما اجناسها الخمسة فهي : العماش والحناطل والدباش والدملوح والذنباب .

١٩٠٤٧ - عَمَاقِيَة ، عِمْقَى

شجر بالحجاز وتهامة ترعاه الابل (المحيط) .

١٩٠٤٨ - عُمَالَة ، عُمُولَة Commission (F).
Percentage (E).

هي الاجرة النسبية التي يتقاضاها من عهد اليه القيام بعمل تجاري او عقاري فنفذه .

١٩٠٤٩ - عَمَامَة هي القرع الرومي ، اطلبه .

١٩٠٥٠ - عَمَّر Mettre en valeur une exploitation

حضر المستغل وجهزه وأعده للاستثمار .

١٩٠٥١ - عُمْرُس Agneau (F). Lamb (E).

هو الحمل ، ج عماريس . قال الشاعر :

وكان كذئب السوء اذ قال مرة
لعمروسة والذئب غرثان مرمل
أألنت التي من غير ذنب شتمتني
فقالت متى ذا قال ذا عام اول
فقالت ولدت الآن بل رمت غدرة
فدونك كلني لا هنا لك مأكل
ومنهم من قال هو الحمل اذا بلغ النزو .

١٩٠٥٢ - عُمْشُوش ، عُرْمُوش Rafle (F). Grape-stalk (E).
هو العنقود انتزع عنبه .

١٩٠٥٣ - عَمَق هو الفربيون المخزني ، اطلبه .

١٩٠٥٤ - عَمَل Travail (F). Labour (E).
هو نتيجة ما يصرفه المحرك من طاقة حياً كان او آلياً .

١٩٠٥٥ - عَمَلَّس Amalthée (F).
العَمَلَّس كوكب سيّار من الخنّس .

١٩٠٥٦ - عَمَلَّس كلب الصيد الخبيث .

١٩٠٥٧ - عَمْلَقَة Géantisme, Gigantisme (F). Giantism, Gigantism (E).

١٩٠٥٨ - عَمَلِيَّات حَجْمِيَّة
Opérations volumétriques (F). Volumetric operations (E).

١٩٠٥٩ - عَمَلِيَّات كَمِّيَّة
Opérations quantitatives (F). Quantitative operations (E).

١٩٠٦٠ - عَمَلِيَّة Opération (F). Operation (E).

١٩٠٦١ - عَمَلِيَّة عَكْسِيَّة
Opération inverse (F). Inverse operation (E).

١٩٠٦٢ - عَمْنِيد °* Emenadia (S).
Eménadie (F). Emenadia (E).
جنس حشرات من غمديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة الزفاليّات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار العالم واخصها المعتدلة الحرارة || اجسامها وقوائمها مستطيلة . رؤوسها مستعرضة . كواثلها نصف مخروطية . اغمادها قصيرة مالسة . قرونها الاستشعارية مقوسة . اثوابها متباينة الالوان تكثر فيها الشقحة والسمرة المتفاوتة الخضاب والماجات .

١٩٠٦٣ - عُمْهُوج كل نبات غضّ .

١٩٠٦٤ - عَمُود الثِقْل Pile à gravité (F).
Pile of gravity (E).

١٩٠٦٥ - عَمُود الحَرَارَة
Pile thermo-électrique (F). Thermo-electric pile (E).

١٩٠٦٦ - عَمُود الصَّلِيب Rotaney
نجم نيّر من كوكبة الدلفين . ويدعى ايضاً ذنب الدلفين .


١٩٠٦٧ - عَمُود جافّ Pile sèche (F). Dry cell (E).

١٩٠٦٨ - عَمُود فَقْرِي ، صُلْب ، سلسلة الفَقَار
Colonne vertébrale (F). Vertebral column (E).

١٩٠٦٩ - عَمُود كَهْرَبَائِي ، نَابِعَة كَهْرَبَائِيَّة
Pile galvanique, Pile voltaïque (F). Voltaic or galvanic battery (E).

١٩٠٧٠ - عَمُودِي Orthogonal
نعت تعريفي توصف به الخطوط المستقيمة العمودية المساقط .

١٩٠٧١ - عَمُودِي ، قَائِم Perpendiculaire,
Vertical (F). Perpendicular, Vertical (E).


عمنيد

١٩٠٧٢ - عَمُودِي السِنّ Orthognathe (F).
Orthognathous (E).
نعت تعريفي توصف به الاسنان القليلة الانحناء او اللاانحنية .

١٩٠٧٣ - عَمُّونِيَّات ° Ammonitidae (S).
Ammonitidés (F). Ammonitidae (E).
مرتبة من الرخويات تنتمي الى رتبة رباعيات الخياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد الذي يتجاوز ٤٠٠٠ || جميعها من متحجرات العصور الغابرة . احافيرها نفيسة من الوجهة الجيولوجية لانها تدل على توالي طبقات الارض عبر الزمن .

١٩٠٧٤ - عَمُّونِيت °* Ammonites (S).
Ammonite (F). Ammonites (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رباعيات الخياشيم ومرتبة العمونيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الازمنة الغابرة ، اخصها الاباج الثاني || اصدافها مستديرة ، مبططة ومحلزنة .

١٩٠٧٥ - عَمَى الدَّجَاج
هو الخشخاش المنثور ، اطلبه .

١٩٠٧٦ - عَمِيّ Couvain en état d'oeufs (F).
Eggs of bees (E).
بيض ملكة النحل في عيون الشهد ، النخاريب ، قبل ان ينقف .

١٩٠٧٧ - عَمِّي خُذْنِي مَعَك
هو الارقطيون ، اطلبه .


عمّونيت

١٩٠٧٨ - عَمِيت Amite, Ammite (F).
كل جماد مكوّر الحبيبات كما في الرمل .

١٩٠٧٩ - عَمِيثَة ، لِفَافِيَّة Diplolaena (S).
Diplolène (F).
جنس نباتات جنبية برية معمرة من فصيلة السذابيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها وفروعها عفائية . اوراقها متعاقبة ، خملية النصال الصغيرة . ازهارها رؤيسية التجميع محورية الارتكاز ، عطرية العرف || اما اسم لفافية فهو من وضع الامير مصطفى الشهابي .

١٩٠٨٠ - عَمِيرَة ، جزع ، مَنْحَلَة
Rucher (F). Stand or shed for bees (E).
مجموع قفران او خلايا النحل . ج عمائر وأجزاع ومناحل .

۱۹۰۸۱ – عَمِيس ° Aphotique (F). Aphotic (E).

عميس م. عميسة. نعت تعريفي يطلق، في الجيولوجية، على كل منطقة عادمة النور كلجة البحر البعيدة الغور.

۱۹۰۸۲ – عَن طَرِيق Via

۱۹۰۸۳ – عُنَّاب *

Zizyphus sativa, Z. vulgaris, Rhamnus zizyphus (S). Jujubier, Gingeolier (F). Jujube tree, Zizyphus, Indian jujube (E). Jujubebaum (D). Giuggiolo (I).

شجرة مثمرة شائكة من فصيلة النبقيات. اوراقها عابلة، متعاقبة، صغيرة، بيضية، لامعة، مسننة. ازهارها صغيرة القد، صفراء اللون، عنقودية التجميع. ثمارها زيتونية الشكل والقد، ملساء البشرة، عنابية اللون عند النضج، مأكولة، لبها الى البياض الاصفر وهو كثير المنافع الصحية ويفيد الصدر.


عناب


۱۹۰۸٤ – عُنَّاب بَرِّي هو الضال، اطلبه.

۱۹۰۸٥ – عُنَّابَة Jujube (F).

ثمرة العناب وهي مأكولة جزيلة النفع الصحي وتفيد الصدر.


۱۹۰۸٦ – عَنَّاج السَرْمِق ° * Piesma quadrata (S).

حشرة من العناجيات، طولها نحو ٣ مم. جسمها مبطط الشكل المستطيل. ثوبها الى الحنطي الاغبر. بطنها ويدها الى الحمرة || تظهر الحشرة الكاملة في نيسان فتكوم وتمتح مكنها في ايار على مختلف اوراق السرمقيات واخصها الشوندر فينقف بعد متحه باسبوعين || اجيالها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة. يرقاتها نهمة تمتص عصارة الاوراق فتمعجها وتجعثها وقد تنخر الجذور فتعطبها.


عناج السرمق

۱۹۰۸۷ – عَنَّاج الشَوك ° * Tingis cardui (S).
Tingis des chardons (F).

حشرة من العناجيات، طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم. ثوبها حنطي اللون يعلوه تسنيج وتخطيط. مدبها اسود. تعيش على مختلف انواع الشوك ونباتات فصيلة المركبات.



عناج الشوك

۱۹۰۸۸ – عَنَّاج مُلَطَّخ Galéate maculé (F).

حشرة من البقريات تدعى بقري ملطخ، اطلبها.

۱۹۰۸۹ – عَنَّاجِيَّات ° Tingidae (S).
Tingidés (F). Tingidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. تتميز بصغر قدها وبرواشها الممدية التركيب، الشبكية الوثل. ارساغها ثلاثية الفواصل. امتاكها لاطئة تغور في اخاديد عميقة || جميعها من الحشرات الخاضلة تعيش على اوراق النبات وجذوره.


عناز صيواني

۱۹۰۹۰ – عَنَّاز Cocher (le) (F).

العناز كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى ذو الأعنة، اطلبها.

۱۹۰۹۱ – عُنَّاز هو اللقلق الحبشي، اطلبه.


عنَّاسة

۱۹۰۹۲ – عَنَّاز Butomus (S). Butome (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة العنازيات. انواعه قليلة نحو خمسة: ثلاثة منها منقعية واثنان مائيان. جذورها جذمورية مدادة. سوقها شمراخية منتصبة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية الانتشاب ضيقة ذربة تطول من ٦٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ١ الى ٣ سم. نصالها اسفنجية الصفحة || ازهارها هامية الارتكاز مختلفة الالوان واشكال التجميع || اشهر انواعه التزيينية العناز الصيواني.

۱۹۰۹۳ – عَنَّاز صِيوَاني *

Butomus umbellatus (S). Butome en ombelle, Jonc fleuri (F). Flowering rush, Lily grass (E). Doldiger Wasserliesch, Blumen-Rohr (D). Butomo, Biodo, Giunco fiorito (I).

نوع من العناز وهو نبات منقعي سبروتي معمر. اوراقه تطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٢ مم. شمراخه الزهري يعلو نحو ٨٠ سم. ازهراره صيواني التجميع. ازهاره كثيرة العدد وردية الفصل والبتلات، قطر الزهرة الواحدة نحو ٣ سم || ازهراره يستمر من حزيران الى آب.

۱۹۰۹٤ – عَنَّازِيَّات Butomaceae (S).
Butomacées (F). Butomaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة بذورها عادمة الآحين. اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها منقعية او مائية. اشهر اجناسها العناز.

۱۹۰۹٥ – عَنَّاسَة ° * Porthetis elephas (S).
Porthète (F).

نوع من الجنادب من مستقيمات الاجنحة وفصيلة الجراديات. اعطانها جميع المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها كبير القد يطول نحو ٤٥ مم. عند الذكر، ويطول من ٧٠ الى ٧٥ مم. عند الانثى. ثوبها الى الكهبة السمراء. رأسها كبير الحجم. زباناها قلاديا الشكل. كوسلها متين الدرع رفيع الحتار الشبجي يشرف على قنة الرأس. قوائمها الخلفية كبيرة، مستطيلة، منشارية الظنابيب، معدة للقفز || تجوب المراعي والمواقع الرطبة حيث تكثر الاعشاب. مسرحها نهاري. تظهر في حزيران وتبقى حتى اواخر آب.

۱۹۰۹٦ – عَنَاصِر Eléments (F). Elements (E).

العناصر هي المواد البسيطة التي يعتبرها العلم الحالي غير قابلة التجزء الابسط || يعرف منها نحو ٩٠ تقسم الى فئتين: فئة العناصر الفلزية المعروفة بالمعادن وفئة العناصر اللافلزية.

۱۹۰۹۷ – عَنَاصِر غِذَائِيَّة

Eléments nutritifs (F). Nutritive elements (E).

هي العناصر التي يتركب منها غذاء النبات والعناصر الغذائية تقسم الى اربع فئات: – الاولى: العناصر الرئيسية وهي الأزوت، وحامض الفسفور والبوتاس. الثانية: العناصر الاولية وهي الكلسيوم والمغنيزيا والحديد والكبريت – الثالثة: العناصر الثانوية وهي الصوديوم والسيليسيوم والكلور – الرابعة: العناصر الثالثية وهي البورق والمنغنيزا والنحاس والزنك والزرنيخ والرصاص الخ.

۱۹۰۹۸ – عَنَاق

النجم الثاني، اي الذي يلي القائد، من كوكبة بنات نعش الصغرى. والى جانبه قائد صغير وثانيه ايضاً عناق والى جانبه الصيدق وهو سهى والثالث الحور.

١٩٠٩٩ - عَنَاق الأرْض
عناق الارض نجم من كوكبة المرأة المسلسلة .

١٩١٠٠ - عَنَاق الارض *
Lynx caracal, L. melanotis (S). Lynx caracal, L. a oreilles noires (F). Caracal (E).
ومن اسمائه: المنفط والعنجل والحنجل والفرانق . نوع من الوشق من فصيلة السنوريات ورتبة اللواحم . موطنه فسيح الارجاء يمتد من تركيا الى سورية والجزيرة والعراق وايران والافغان والهند ومن الحبشة الى افريقية الشمالية . وهو كبير الجثة رشيق القوام، طوله يراوح من ٧٠ الى ٩٠ سم. ارتفاعه من ٤٥ الى ٥٥ سم. اما ذنبه فن ٢٣ الى ٣٥ سم || ثوبه يختلف بالنسبة الى البلاد التي يعيش فيها وهو دائماً سوي اللون المرقوش بالاغبر الاسمر والاسمر الجؤوي. بطنه الى البياض الاصفر . اذناه كبيرتان ذلقتان تعلوهما خصلة من الشعر الاسود المنتصب || يألف الكهوف والادغال واحراج السنط والضرو .

١٩١٠١ - عَنَاقِيَّة هي القضاب ، اطلبه .

١٩١٠٢ - عَنَاكِب ، رُتَيْلات Aranéides (F). Araneida (E).
رتبة من العنكبوتيات فصائلها واجناسها كثيرة العدد ، اشهرها العناكب المعروفة .

١٩١٠٣ - عَنَاكِب ذِئْبِيَّة هي الخندرق، اطلبه .

١٩١٠٤ - عَنَاكِبِي ، عَنْكَبُوتي Aranéeux (F). Cob-webby (E).
نعت وصفي يطلق على بعض اجزاء النبات التي تشبه العناكب او شعها .

١٩١٠٥ - عِنَان Rêne (F). Rein (E).
هو سير اللجام .

١٩١٠٦ - عَنَانَة Impotence sexuelle (F) Sexual impotence (E).
خلل في الجهاز العصبي يمنع الحيوان عن اداء فريضة الكوم الطبيعية . وهي كثيرة في الذكور قليلة في الاناث .

١٩١٠٧ - عِنَب Raisin (F). Grapes (E).
ثمر الكرمة . ج أعناب والواحدة عنبة .

١٩١٠٨ - عِنَب البَحْر
هو العلد المزدوج السنابل ، اطلبه .

١٩١٠٩ - عِنَب التَفْكِهَة Raisin de table (F). Table grapes (E).
هو العنب المأكول من اي ضرب كان تمييزاً لاعناب الخمور والكحول .

١٩١١٠ - عِنَب الثَعْلَب هو الفناة ، اطلبها .

١٩١١١ - عِنَب الحَيَّة هو الفاشرا السوداء، اطلبها .

١٩١١٢ - عِنَب الدُبّ هو العيسران ، اطلبه .

١٩١١٣ - عِنَب الذِئب هو الربرق ، اطلبه .

١٩١١٤ - عِنَب الشَطّ هو ككولوب كينو ، اطلبه .

١٩١١٥ - عِنَب الغُرَاب هو الصخرية ، اطلبها .

١٩١١٦ - عِنَب القَطَا
هو الخوتارية الكندية ، اطلبها .

١٩١١٧ - عِنَب الهِنْد هو البابايا ، اطلبها .

١٩١١٨ - عَنْبَا هي الأنبج ، اطلبه .

١٩١١٩ - عَنْبَاس ⁰* Ambassis (S). Ambasse (F). Ambassis (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات. انواعه المعروفة ثلاثة ، اعطانها اخوار مصبات الانهر الهندية || اجسامها اهليلجية الشكل ، صغيرة القد ، اطوالها تراوح من ١٢ الى ٢٢ سم. رؤوسها مقطوبة الاخطام ، كبيرة العيون الجاحظة . زعانفها الظهرية شبه هرمية الشكل . زعانفها الذيلية فارقة . اثوابها تراوح من الطحلة الذهبية المواج الى الطحلة الفضية || لحومها فاخرة الصنف مرغوب فيها .

١٩١٢٠ - عَنْبَر Ambre (F). Amber (E).
مادة راتنجية متحجرة صلبة تقع على عدة اشكال والوان اخصها الاصفر والاشهب .


١٩١٢١ - عَنْبَر * Physeter (S). Cachalot (F). Spermwhale (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من الحوتيات ذات الاسنان . اجسامها حادمة العنق، وشعية الشكل، طولها يراوح بين ١٨ و ٣٠ م. رؤوسها ضخمة، محيطها يراوح بين ٧ و ٩ امتار . اسنانها كبيرة القد ، صفراء اللون . طول السن الواحدة نحو ٢٤ سم. وضلع تربيعها من ٥ الى ٦ سم. اثوابها الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج ، تعبق مع اقترابها من الظهر وتغبر عند البطن . يألف مياه بحار المناطق الحارة والمعتدلة . يعيش جماعات كبيرة ، سربها يعد من عشرة ازواج الى مئة زوج .

١٩١٢٢ - عَنْبَر بُول هو حب المسك ، اطلبه .

١٩١٢٣ - عَنْبَر دَمَّاع * Liquidambar (S). Liquidambar (F). Sweet-gum tree (E). Amberbaum (D). Liquidambar (I).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة القلبيات . انواعه قليلة . سوقها جالسة منتصبة دماعة . اوراقها عابلة ، كبيرة القد ، معنقة ، متعاقبة ، عديدة الفصوص. ازهارها وحيدة المسكن ، قدية التجميع . ثمارها جراء سباعية الاخبية ، بزورها صغيرة مجنحة || يستخرج من لحاء سوقها ، بالحز ، ميعة عنبرية ذكية العرف، طبية، عزيزة الاستعمال تنشط الشبق وتقوي الباه || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١٩١٢٤ - عَنْبَر دَمَّاع أمْريكي ، عَنْبَرسَائِل،
Liquidambar styraciflua (S). شجرة الميعة
Liquidambar à styrax, Copalme d'Amérique (F). Storax, Satin walnut tree (E). Amerikanischer Amberbaum (D). Storace liquida (I).
شجرة هرمية الشكل تعلو من ١٥ الى ٤٠ م . اعطانها البلاد الامريكية . اوراقها خماسية التفصيص خلية الاعناق . شبارقها الزهرية صفراء اللون، خضراء المواج . ميعتها فاخرة الصنف شائعة الاستعمال .


عناق الارض


عنباس


عنبر


عنبر دماع

١٩١٢٥ - عَنبَر دَمّاع شَرقي Liquidambar orientalis (S). Liquidambar oriental (F).
شجرة كبيرة القد تعلو من ١٠ الى ٢٥ متراً. اعطانها بلاد الشرق الاوسط. اوراقها خماسية التفصيص. فصوصها قلبية الشكل، عادمة التسنين. نصلها مالس البشرة يصفر عند الاعبال دون ان يكتنفه الاحمرار المعهود. شبارقها الزهرية بيضاء اللون يملوها مواج أصفر || ميعتها غزيرة المادة متوسطة الصنف.

١٩١٢٦ - عَنبَر دَمّاع فُرمُوزا Liquidambar formosana (S). Liquidambar de Formose (F).
شجرة كبيرة القد تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اعطانها الصين واليابان. اوراقها ثلاثية أو خماسية او سباعية التفصيص. فصوصها مسننة الحافة. اعناقها وعروقها خملية البشرة. شبارقها الزهرية بيضاء اللون يملوها مواج وردي || ميعتها غزيرة المادة متوسطة الصنف.

١٩١٢٧ - عَنبَر كَشميري هو الفيرّدياءُ اطلبها.

١٩١٢٨ - عَنبَرَة °* Succinea (S). Ambrette (F). Succinea (E).
جنس حيوانات قازبة وبرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحلزونيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. بعضها قازب ويعيش على النباتات المائية وبعضها بري يعيش بين الطحالب قرب ضفاف مجاري الماء || اصدافها شبه بيضية الشوزن، صغيرة القد، رحبة الفوهات، دقيقة الاعقاب الحلزنة، تتميز بعدم استطاعتها استيعاب الاجسام.

١٩١٢٩ - عَنبَريّات Physeteridae (S). Physétéridés (F). Physeteridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة مماثلات الاسنان ورتبة الحوتيات || اجناسها المعروفة ستة منتشرة في جميع بحار المناطق المعتدلة الحرارة. ملجنها الحياتي جماعي. افواجها تعد من ١٠ ازواج الى ١٥٠ زوجاً || اجسامها ضخمة، شبه وشعية الشكل، تطول من ٣ امتار الى ١٨ متراً || اعرف اجناسها العنبر والأخطم والعوبة.

١٩١٣٠ - عَنبَرين ° Ambréine (F).
العنبرين مادة بيضاء تستخرج من العنبر الاشهب، عادمة الرائحة والطعم، لا تذوب في الماء، تذوب في الكحول والايثر.

١٩١٣١ - عَنبَليس °* Anableps (S). Anableps (F). Anableps (E).
جنس اسماك نهرية سرلودة من مفتوحات المثانة لينات الزعانف وفصيلة البجنيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها انهر امريكة الاستوائية. تعيش في المواقع التي يقل فيها انسياب الماء وتكثر فيها النباتات المائية. اجسامها شبه وشعية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها صغيرة وزعانفها كذلك باستثناء الحوضية والذيلية الكبيرة القد السنانية الشكل || ويتميز العنبليس بعينيه الكبيرتين المقسومتين، افقياً، الى قسم علوي يشاهد ما يجري فوق سطح الماء، وقسم سفلي يشاهد تحت سطح الماء.

١٩١٣٢ - عُنبُوب Oxycoccos (S). Oxycoccos (F).
جنس نباتات مدادة معمرة من فصيلة الخلنجيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض اصقاع العالمين القديم والجديد. ترغب في المواقع الرطبة اخصها حواشي المناقع ومجاري الماء || سوقها ليفية او مخشوشبة، منبطحة، فرعاء اوراقها صغيرة، متعاقبة، معنقة، سنانية النصال، جامدة الوبر || ازهارها طرفية مستطيلة المعاليق، رباعية البتلات، بيضاء اللون. ثمارها عنبية، مكورة، حمراء اللون، حامزة الطعم قبل النضج التام || ثمارها الناضجة تربب.

١٩١٣٣ - عُنبُوت ° Tricholoma (S). Tricholome (F).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقونيات. انواعه المعروفة زهاء ٤٠. اعطانها معظم اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. بوغها ابيض اللون. اطراسها حادة الاطراف، معظمها لبد التجميع وبعضها فارق. تعيش على المواد النباتية المنحلة. معظم انواعه كاعن الصنف.

١٩١٣٤ - عُنبُوت أبيَض °* Tricholoma album (S). Tricholome blanc (F).
نوع من العنبوت الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبريات. ساقه منتفخة القاعدة، غبراء اللون. ارسوته بيضاء، عاجية المواج، قطرها نحو ٩ سم. اطراسها متقاربة بيضاء اللون.


١٩١٣٥ - عُنبُوت أحمَر لامِع °* Tricholoma rutilans (S). Tricholome rutilant (F).
نوع من العنبوت الكاعن الصنف. يوجد على جذوع الاشجار النخرة. ساقه الى الحمرة الصفراء المواج. ارسوته حمراء اللون يملوها مواج اسفع، قطرها نحو ١٠ سم.

١٩١٣٦ - عُنبُوت جبّار °* Tricholoma colossus (S). Tricholome géant (F).
نوع من العنبوت الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. ساقه ضخمة، سمراء اللون. ارسوته كبيرة، قطرها نحو ٢٠ سم. لونها الى الشقحة السمراء يملوها مواج اصفر.

١٩١٣٧ - عُنبُوت دَلَمي °* Tricholoma columbetta (S). Tricholome petite colombe (F).
نوع من العنبوت المأكول. يوجد في الغابات وحراج السنديان. ساقه بيضاء تعلوها، عند قاعدتها، رقشة خضراء. ارسوته بيضاء اللون او وردية، قطرها نحو ٨ سم.

١٩١٣٨ - عُنبُوت رَفيع السّاق °* Tricholoma strictipes (S). Tricholome à pied élancé (F).
نوع من العنبوت الكاعن الصنف. يوجد في المراعي والغابات. ساقه رفيعة منتصبة لونها الى البياض الاغبر. ارسوته مظلية الشكل، قطرها نحو ٧ سم. لونها الى البياض العاجي.

١٩١٣٩ - عُنبُوت صابُونيّ الرّائحة °* Tricholoma saponaceum (S). Tricholome à odeur de savon (F).
نوع من العنبوت الكاعن الصنف. يوجد في الغابات والحراج. ارسوته لاقياسية القطر، مظلية الشكل، لونها الى الربدة الخضراء المواج. طعمه ورائحته كالصابون.



عنبرة



عنبليس


عنبوت ابيض


عنبوت احمر لامع


عنبوت جبّار


عنبوت دلمي


عنبوت رفيع الساق


عنبوت صابوني الرائحة

١٩١٤٠ - عُنْبُوت قَارِس ٥* Tricholoma equestre (S). Tricholome équestre (F).
نوع من العنبوت المأكول . يوجد في حراج الصنوبريات . ارسوسته الى الصفار المنمش بالاسمر ، قطرها نحو ٨ سم. اطراسها الى الصفار اللامع .

١٩١٤١ - عُنْبُوت كِبْرِيتِيّ اللَّون ٥ Tricholoma sulfureum (S). Tricholome couleur de soufre
نوع من العنبوت الكاعن الصنف . يوجد في الغابات . ارسوسته كبريتية اللون ، قطرها نحو ٤ سم. اطراسها متباعدة . رائحته تشبه رائحة الغاز .

١٩١٤٢ - عُنْبُوت مُدَّع ٥* Tricholoma portentosum (S). Tricholome prétentieux (F).
نوع من العنبوت المأكول . يوجد في الغابات . ارسوسته الى الربدة السمراء يعلوها مواج بنفسجي ، قطرها نحو ٩ سم. اطراسها الى البياض الاغبر .

١٩١٤٣ - عُنْبُوط الخَمَّان ٥*
Clytra atraphaxidis (S).
Clytre des sureaux (F). Clytra atraphaxidis (E).
حشرة واشعة خاضلة من فصيلة النضاريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والمواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء . خنافسها تعيش على ازهار الخمان والصفصاف . يرقاتها تعيش على عصف النجيليات واوراق الصفصاف والخمان || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٩ مم. ثوبها برتقالي اللون اسود الرأس والتنقيط الكوسلي والتجذيع الغمدي. رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها ثنائي التجذيع رباعي النقط السود . غمداها متتابعتا التحزيز | الدقيق . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقويس ، سداسي الرواجب ، حنطي اللون ، اصفر المواج ، اسمر الرأس والرواجب || طور الاكمال الذي ينقضي في التربة يستمر نحو اربعة اسابيع .

١٩١٤٤ - عُنْبُول ٥ Ptychoptera (S).
Ptychoptère (F). Ptychoptera (E).
جنس حشرات من فصيلة العنبوليات ورتبة ذوات الجناحين. انواعه المعروفة عشرة اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها تطول من ٧ الى ١٢ م. رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، متقاربة عند الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١٦ فصلة . مراشفها قصيرة . ملامسها شديدة الطول ، رباعية العقل . كواسلها محدودبة . بطونها مدقية الشكل . رواشنها قسطانية التخضيب ، مرقوشة . قوائمها بالغة الطول || تألف المناقع وضفاف مجاري الماء ، ثوبها رحيق الازهار . يرقاتها دامئة تعيش كامل طورها اليرقي في المناقع والاسمال على المواد النباتية المنحلة .

١٩١٤٥ - عُنْبُولِيَّات ٥ Ptychopteridae (S).
Ptychoptéridés (F). Ptychopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم . يكثر وجودها في المناقع والغياض || اجسامها متفاوتة القد ، يكثر فيها الصفر . رؤوسها شبه مكوّرة . عيونها متقاربة عند الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ، مركبة من ١٦ فصلة . مراشفها قصيرة ، ملامسها مستطيلة ، رباعية العقل . كواسلها محدودبة . بطونها مدقية الشكل . رواشنها قسطانية الخضاب ، مرقوشة . قوائمها مستطيلة || يرقاتها دودية الشكل ، تعيش كامل طورها اليرقي في المناقع . اشهر اجناسها العنبول .

١٩١٤٦ - عِنَبِيّ Baccifère (F). Bacciferous (E).
كل نبات ثماره عنبية الشكل .

١٩١٤٧ - عِنَبِيّ Uval
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالعنب .

١٩١٤٨ - عِنَبِيَّة Baie (F). Berry (E).
الثمرة العنبية ثمرة لحمية غير متفتحة لا نواة لها بل تحوى بزرة او عدة بزور كالعنبة .

١٩١٤٩ - عُنَّة Impuissance (F). Impotence (E).
عجز ذكر الحيوان عن القيام بوظيفته التناسلية .

١٩١٥٠ - عُنَّة Stalle (F). Stall, Box (E).
الحظيرة من خشب تعمل للخيل .

١٩١٥١ - عَنْتَادَة ٥* Entada (S).
Entada (F). Entada (E).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات وسبط السنطيات . انواعها المعروفة عشرة منها الشجيرات والجنبات المتسلقة . منبتها الاصقاع الحارة . اوراقها متقابلة مركبة ريشية شفعية . ازهرارها سنابل متتابعة عنقودية التجميع تاجية الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، متتابعة ، لبدة ، صفراء اللون . ثمارها بزور طبية مقيئة تغلفها مادة مخامية لزجة تستعمل في الهند لتنظيف شعر الرأس .


١٩١٥٢ - عَنْتَر ، عُنْتُر Asile (F). Robber-fly (E).
جنس حشرات قانصة مفترسة من فصيلة العنتريات . انواعه عديدة معظمها متوسط القد جزيل النفع يقضي على الحشرات الضارة || اشهر انواعه ما يتبع

١٩١٥٣ - عَنْتَر الشواطئ * Philonicus albiceps (S).
Asile des sables (F).
حشرة من العنتريات ، طولها يراوح بين ١١ و ١٤ مم. ثوبها حنطي اللون ، اطحل المواج . عويناتها خضر ، هلب جسمها وأرجلها بيض . تكثر في الاماكن القاحلة وفوق رمال الشواطئ من ايار الى ايلول . تفترس ما استطاعت قنصه من الحشرات .


١٩١٥٤ - عَنْتَر الفَسَافِس *
Machimus pyragra (S). Asile pyragre (F).
حشرة من العنتريات ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٥ مم. ثوبها الى السمرة . هلبها ابلق اللون . تكثر في الاماكن الطليقة . تفترس الفسافس والذباب .


١٩١٥٥ - عَنْتَر النَّحْل * Dasypogon teutonus (S).
Asile teuton (F).
حشرة من العنتريات ، طولها يراوح بين ١٣ و ١٦ مم. جسمها اسود اللون ، جوشنها اصفر . يكثر وجودها من


عنبوث قارس   عنبوث مدّع



عنبوط الخمان


عنتاده


عنتر الشواطئ   عنتر الفسافس


عنتر النحل

ايار الى آب . تفترس معظم غشائيات الاجنحة اخصها النحل وهي بذلك تختلف عن رفيقاتها النافعة .


عنتر زنبوري

١٩١٥٦ - عَنْتَر زُنْبُوري *


Asilus crabroniformis (S). Asile frelon (F).

حشرة من العنتريات ، طولها يراوح بين ١٦ و ٣٠ مم. ثوبها الى الجؤوة السمراء . رأسها اصفر. زباناها الى السواد . ارجلها الى الصهبة الصنابية . مسرحها الحقول والبساتين . تكثر من حزيران الى ايلول . تفترس الذباب.

١٩١٥٧ - عَنْتَرِيَّات Asilidae (S).

Asilidés (F). Asilidae (E).

فصيلة حشرات قانصة مفترسة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها متوسطة الحجم، قوية الارجل الزباء ، مستطيلة البطن، غليظة الصدر والرأس والعوينات، قصيرة الخطم ، قوية التآشير ، نشيطة الحركة، سريعة الطيران || مكنها وشعي الشكل ، اغبر اللون ، تمتحه بدون انتظام على الاعشاب والاخشاب وسنابل الزروع واغصان الشجر واوراقها وفي الزبل والدمن || يرقاتها خاشبة ، خاضلة ، دامنة وقد تكون واثجة تعيش في التربة تفضل الدبال والرمال ويكثر وجودها تحت الحطب المدرن .


عنتيل

١٩١٥٨ - عَنْتَلَة ٥ Gonomothélydie (F).

Gonomothelydy (E).

تصالب فرزي، ذكور انغاله عقيمة اما اناثه فنثورة .

١٩١٥٩ - عَنْتِيل * ، نُهَيْد Trochus (S).

Troque (F). Trochus, Topp-shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة العنتيليات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة . تعيش على الصخور المغمورة قرب الشطوط || اصدافها مخروطية كبيرة القـد جميلة الزاويق الخارجية ، لؤلؤية الصفحات الداخلية . اجسامها محلزنة كبيرة . رؤوسها صغيرة ثنائية القوامس الميونة . ارجلها مهدبة الحتار . اسفاطها قرنية المادة || اصدافها صناعية ولحومها مأكولة .


عنتيل نشيط

١٩١٦٠ - عَنْتِيلِيَّات ، نُهَيْدِيَّات

Trochidae (S). Trochidés (F). Trochidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اصدافها مخروطية شبه هرمية الشكل متباينة الاحجام والتزاويق الخارجية . صفحاتها الداخلية مالسة ناعمة لؤلؤية اما الخارجية فخشنة || اعرف اجناسها واشهرها العنتيل .

١٩١٦١ - عَنْثُولِيَّات ٥ Anabatidae (S).

Anabatidés (F). Anabatidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد شائعة الانتشار في معظم اقطار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها رشيقة ، متوسطة القد او صغيرة مناقيدها مستطيلة قليلة التقويس . اذنابها مستطيلة رتاجية الرفال .

١٩١٦٢ - عَنْثِيل نَشِيط ٥*

Melanotus robustus (S).

Mélanote robuste (F). Melanotus robustus (E).

حشرة ناهمة مفترسة من فصيلة السالوليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الحقول المزدرعة والادغال . خنافسها تعيش على اوراق النباتات البرية . يرقاتها تركب جذور النباتات الحولية من الاعشاب البرية الى الذرة ودوار الشمس والبطاطا والشوندر والجزر ولا تعف عن الحشرات الدنيا فتفترسها || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٧ مم. ثوبها الى الكستني اللامع . رأسها متوج بازار هلالي الشكل . فكاها كبيران . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها بليغ التحزيز العمدي . ارساغها خماسية العقل || جيلها رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل . تسافد في حزيران . اناثها ترزّ انابيب المكن تحت لحاء الاشجار او في سراديب الحشرات الخاشبة او في التربة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٢٥ الى ٣٠ مم. جسمها سلكي الشكل ، اصفر اللون امغر المواج .


عنجد

١٩١٦٣ - عُنْجُد Raisin sec (F). Raisin (E).

هو الزبيب وقيل الاسود من الزبيب .

١٩١٦٤ - عَنْجَد * ، شَوْلَة بَيْضَاء ، لُبَانَة مَغْرِبِيَّة

Euphorbia resinifera (S).

Euphorbe à résine, E. résinifère (F). Euphorbium gum-plant (E). Wolfsmilchgummi (D). Euforbo (I).

نوع من الفربيون وهو نبات لحمي برّي معمر يعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. خراعيبه مضلعة رباعية الزوايا، لونها الى الاخضر الفاتح الاطحل المواج . لبانته غزيرة المادة الجحالية الشديدة الفاعلية الشائعة الاستعمال الطبي .

١٩١٦٥ - عَنْجَد جَمِيل * ، بِنْت القُنْصُل

Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima (S). Euphorbe superbe, E. écarlate, Fille de consul (F). Poinsettia, Easter flower, Flame-leaf (E). Weihnachtsstern (D). Poinsettia (I).

نوع من الفربيون وهو جنبة تزيينية معمرة تعاو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه حمراء اللون ضمية التجميع ممنقة؛ نصلها بيضي الشكل، اذيني القاعدة ، ذرب الزام الاخير . ازهاره نجمية الشكل ، كبيرة القد، ارجوانية اللون || يتكاثر بالتعقيل . يرغب في المواقع الدافئة وفي الاتربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور .


عنجد جميل

١٩١٦٦ - عُنْجُل ، عُنْجُول

جنس حشرات من فصيلة العنجوليات ، اطلب عنجول .

١٩١٦٧ - عُنْجُوج Coursier (F). Charger (E).

الجواد الصبور الرائع من خيل الميدان .


عنجوس

١٩١٦٨ - عَنْجُوس ٥ * ، حَالُوش، مَالُوش، حَرَّاثَة

Gryllotalpa gryllotalpa, Gr. vulgaris (S). Courtilière Taupe-grillon, Taupette (F). Mole cricket (E). Maulwurfsgrille (D).

حشرة دجورية مضرة من فصيلة الجدجديات ورتبة مستقيمات الاجنحة . طولها عند كمال بلوغها اي بعـد انسلاخها الخامس لا يقل عن ٥ سم. ثوبها الى السمرة الكستنية . ظهرها خملي الغشاء . بطنها الى الجؤوة . رأسها مخروطي الشكل ، شديد الانعقاف يرتكز على حلقة صدرية شبه اسطوانية . عيناها خرزيتان بارزتان . زباناها خيطيان محجنا الطرف . جوشنها وظهرها مغلفان بغشاء واق صلب . قوائمها ست . قائمتاهـا الاماميتان مسلحتان بمجرفتين مسننتين تحفر بهما التربة || تألف الاتربة الرطبة .

تعيش في دهاليز سطحية تسردبها في جميع الاتجاهات . حياتها تطول من ٢٢ الى ٢٤ شهراً تمر في اثنائها بخمس انسلاخات || قوتها الديدان والحشرات والجذور التي تعترض طريقها || اضرارها كثيرة لانها لا تقتصر على الدرنات والجذور التي تلتهمها او تشوهها بل تتعداها الى جميع الشتول التي تخلد تربتها فتهوبها وتميتها || اناثها أكبر قداً من ذكورها وهي تمتح مكنها الذي يراوح عدده بين ٣٠٠ و ٥٠٠ في الزبل المختمر وفي اجحار تخلدها في التربة على اعماق تراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. مكنها ابيض اللون اهليلجي الشكل يطول من ٢ الى ٣ م . وهو ينقف بعد متحه بنحو ٣٠٠ ساعة || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة كالأكروسيد وفليوسيليكات الباريوم وغيرها .


عنجول البطاطا

١٩١٦٩ - عُنْجُول البَطَاطَا ٥ * ، لاغِمَةُ التَبغ ٥
Phthorimaea operculella (S). Teigne de la pomme de terre, Mineuse des feuilles de tabac (F). Potato tuberworm (E). Kartoffelmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة العنجوليات . طولها نحو ٨ مم . بسطتها تراوح بين ١٦ و ١٨ مم. رواشنها ضيقة طحلاء اللون ، روشناها الاماميان مبقعان بالاسمر والخلفيان يهدبها الختار || مكنها ذري القد ، كروي الشكل ، اسمر اللون . يرقتها غبراء الجسم ، وردية المواجع ، طولها نحو ١٠ مم. خادرتها بنية اللون تلتحف فيلجة حريرية النواس تقيم بين الاوراق الجافة المتساقطة على التربة او في المخازن بين طيات الاكياس وعليها || اضرارها بالغة لان اجيالها الحولية عديدة تراوح بين ٦ و ٧ وأكثر ولان يرقاتها نهمة تركب البطاطا والباذنجان والتبغ والبندوره . اذاها يبتدئ من الورقة التي تثقبها ويمتد الى الساق التي تعطبها وينتهي بالدرنة التي تقرضها وتدخلها فتعيش على ما تحويه من مواد نشوية || وتعطب اوراق التبغ لانها تخلدها وتسردب نسيجها بين البشرتين فيبدو شفافاً خالياً من المواد التبغية المميزة . تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة المرتكزة على الروتينون .


عنجول الحبوب

١٩١٧٠ - عُنْجُول الحُبُوب ٥ * ، طَيّور ، أَلُوسِيت ٥ ، حُنْطُب الحنطة ٥
Sitotroga cerealella (S). Alucite des céréales (F). Grain moth (E). Getreidemotte (D).

فراشة صغيرة القد من العنجوليات . طولها نحو ٦ مم . بسطتها تراوح بين ١٢ و ١٤ مم. جسمها وروشناها الاماميان الى الطحلة الرمداء تشوبها صفرة باهتة . روشناها الخلفيان الى السمرة ، اهدابها رصاصية || مكنها ذري القد ، بيضي الشكل ، برتقالي اللون . يرقتها غبراء الجسم طولها نحو ٥ مم. خادرتها حنطية اللون تكمن في الفيلجة التي تنسجها داخل الحبة || اضرارها محصورة بما تسببه اليرقة من عطب في الحبوب المخزونة لانها تثقبها وتعيش في داخلها على المواد النشوية .



عنجول القطن

١٩١٧١ - عُنْجُول القُطْن ٥ * ، دُودَة قَرَنْفُلِيَّة ، دُودَة اللوز القَرَنْفُلِيَّة
Platyedra gossypiella, Gelechia gossypiella (S). Platyèdre, Géléchie du coton, Ver rose du cotonnier (F). Pink bollworm (E). Roter kapselwurm, Baumwollmotte (D).

الحشرة الكاملة فراشة صغيرة القد من فصيلة العنجوليات . طولها يراوح بين ٦ و ٧ مم. بسطتها نحو ١٥ مم. جسمها حنطي عابق . روشناها الاماميان الى الصهبة الصنابية يعلوهما عند قاعدتيهما وفي طرفيهما تدبيج اسمر تقل سمرته مع ابتعاده . روشناها الخلفيان الى الكهبة الرمداء تعلوها مشحة فضية . اما الاهداب فرصاصية اللون || مكنها ذري القد ، بيضي الشكل ، لؤلؤي اللون عند وضعه ثم يغبر ويخضر ويستقر على الاحمر القرنفلي ، تمتحه الانثى فردياً او مجموعاً على اي جزء من النبات || يرقتها تدعى الدودة القرنفلية تنقف صفراء اللون ثم تتخضب تدريجياً الى ان تستقر على القرنفلي . رأسها كستني اللون درقتها الصدرية بنية زاهية اما الشرجية فعابقة . ظهرها احمر المتن جؤوي الشبج . مدبها اصفر حنطي . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ مم || خادرتها صغيرة ، طولها نحو ٦ مم. لونها الى البني تعلوه ماحة صفراء . صلبتها رقيقة ناعمة نسجها كالنواس || يرقاتها تركب الفصيلة الخبازية اخصها القطن . تعيش في بدء عهدها على البراعم الزهرية فتثقبها وتقتات من محتوياتها ثم تتابع عملها في الكنافع فتلتهم البزور ، في اطوارها النشوئية الاولى ، قبل جفاد لبابها ولا تتأخر عن قرض التيل الجديد قبل اكتمال نموه وصلابته .

١٩١٧٢ - عُنْجُولِيَّات ٥
Gelechidae (S). Géléchidés (F). Gelechidae (E).

فصيلة حشرات مؤذية من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها زهاء ١٥٠٠ جميعها صغيرة الحجم . رواشنها مستطيلة ملونة ومدببة الاطراف . حتارها الخلفي مهدب الحافة . ملامسها الشفوية طويلة ذربة ملتوية نحو العلاء . قرونها الاستشعارية خيطية مجنجة . مكنها ذري القد، لا قياسي الشكل والتجميع . يرقاتها ملونة ، صغيرة ، رشيقة ، سريعة الحركة ، خاضلة ، تركب الازهار والثمار والحبوب .


عنجيل

١٩١٧٣ - عِنْجِيل ٥ *
Trachypterus (S). Trachyptère (F). Trachypterus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة العنجيليات انواعه المعروفة نحو ١٠ اعطانها بحار البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد. اجسامها مردنية الشكل مبططة . تتميز بزعانفها المستطيلة اللاقياسية كما يبدو في الرسم . انواتها ثنائية اللون يعلوها تدنير جؤوي وهي فضية الشطر الاعلى عاجية الشطر الاسفل

١٩١٧٤ - عِنْجِيلِيَّات
Taenioïdes, Trachypteridae (S). Tenioïdés, Trachyptéridés (F). Taenioides, Trachypteridae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد يكثر وجودها في بحار المناطق الاستوائية || اشهر اجناسها العنجيل والشرياط والفوت


١٩١٧٥ - عَنْدَبِيل

العندبيل ضرب من العصافير (محيط المحيط) .


عندريس

١٩١٧٦ - عَنْدَرِيس ٥ *
Indris brevicaudata (S). Indris à queue courte (F).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من اليموريات . موطنه جزيرة مدغسكر . يألف الغابات الرطبة . ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته تعد من خمسة الى عشرة ازواج || جسمه اهيف الشكل يرتفع نحو ١٠٠ سم. وهو اكبر اجناس الليمور . شكله واقفاً قريب الشبه بشكل الانسان . ثوبه


عندليب


عندم سماقي


عندم صبان


عندم قارح


عندم هندي

الى السمرة السوداء . رأسه وكتفاه وظهره وساعداه وفخذاه الى السواد الفحمي . اذناه كبيرتان كاسيتان . جبهته وخداه وعنقه الى الكهبة . يداه ورجلاه سود . ذنبه شديد القصر ، يطول نحو ٥ سم. || الانثى ثنائية الثدي ، محبلها يدوم نحو ١٤٥ يوماً تضع في تمامه جرواً واحداً ترضعه نحو ثلاثة اشهر || قوته الثمار والزهرات والجذور يسعى اليها في الليل من الغروب الى الفجر ويبيت في النهار على اغصان الاشجار الرفيعة الوارفة الظل .

١٩١٧٧ - عُنْدُقَة Bas ventre (F).
Lower part of the abdomen (E).
العندقة اسفل البطن .

١٩١٧٨ - عَنْدَلَة Chant du rossignol (F).
تغريد العندليب .

١٩١٧٩ - عَنْدَلِيب * Luscinia megarhyncha (S).
Rossignol chanteur (F). Nightingale (E).
طائر من الهزار وفصيلة الدخليات يتميز بحسن عندلته ورقة صوته وانسجام انغامه . طوله نحو ١٥ سم. ثوبه الى السمرة الشقراء يعبق عند الرأس والظهر ويبيض عند البطن || وهو من القواطع يجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى . يألف الحدائق والغابات والادغال . قوته الحشرات والديدان والنمل || يدجّن في العوسج والجنبات الفناء الشائكة . اناثه تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٣ الى ١٤ يوماً .

١٩١٨٠ - عَنْدَلِيب اليابان Rossignol du japon (F).
طائر ياباني المهد جميل الثوب ، يدعى بُهْدُل ، اطلبه .

١٩١٨١ - عَنْدَم Cæsalpinia (S). Césalpinie (F).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات. انواعه نحو ١٠ منها الاشجار والشجيرات والجنبات. اخشابها ناعمة الرقمة، صلبة العود، فاخرة الصنف، شائعة الاستعمال ويستخرج منها صباغات حمر وصفر مرغوب فيها تصلح في تخضيب الصوف والقطن || اشهر انواعه مايتبع .

١٩١٨٢ - عَنْدَم بَرَازِيلي ، خَشَب فِرْنَمْبُوك
Cæsalpinia echinata (S). Bois du Brésil, B. de Fernambouc (F). Brasil-wood, Braziletto-wood, Lima-wood (E). Brasilienbaum, Brasilienholz (D). Brasile rosso, Legno del Brasile (I).
نوع من العندم . شجرته سبروتية شائكة تعلو نحو سبعة امتار ، اوراقها مركبة عابلة . ازهارها الى الصفرة . اخشابها شديدة المتانة ، فاخرة الصنف . خضابها اصفر اللون شائع الاستعمال .

١٩١٨٣ - عَنْدَم سُمَّاقي * ، فُوفَلَة
Cæsalpinia coriaria (S). Dividivi (F). Divi-divi tree, American sumach (E). Dividivistrauch (D). Sommaco d'America (I).
نوع من العندم ، شجيرته سبروتية شائكة تعلو نحو ٤ أمتار اوراقها مركبة عابلة . وريقاتها بيضية الشكل صغيرة القد . ازهارها متوسطة الحجم ، عنقودية التجميع . اخشابها جيدة الصنف صناعية . لحاء سوقها وثمارها دباغية وصباغية .

١٩١٨٤ - عَنْدَم صَبَّان * ، بَقَّم هِنْدي
Cæsalpinia sappan (S). Césalpinie sappan, Bois de sappan, Brésillet des Indes (F). Sapan-wood tree, Bukkum-wood (E). Sapanbaum, Rotes Brasilienholz (D). Brasiletto dell Indie (I).
نوع من العندم، شجرته سبروتية شائكة تعلو نحو ٨ امتار. اوراقها مركبة عابلة ، وريقاتها سنانية صغيرة . ازهارها عنقودية التجميع ، برتقالية اللون ، خافتة العرف العطري. اخشابها شديدة الصلابة ، قوية المتانة ، جيدة الصنف . خضبها احمر اللون شائع الاستعمال .

١٩١٨٥ - عَنْدَم قَارِح * ، أُطْموط ، بُنْدُق هندي
Cæsalpinia bonduc (S). Césalpinie bonduc, Bonduc, Cniquier, Cniquer, Chicot du Canada (F). Bonduc, Nicker tree, Gray bonduc (E). Nickerbaum, Gemeiner Schüsserbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).
نوع من العندم شجيرته سبروتية قليلة الشوك تعلو من ٣ الى ٥ امتار ، اوراقها مركبة ، وريقاتها بيضية النصل. ازهارها عنقودية التجميع صغيرة القد ، صفراء اللون . ثمارها طبية وصباغية حمراء الخضاب . اخشابها صلبة متينة جيدة الصنف .

١٩١٨٦ - عَنْدَم هِنْدي *
Cæsalpinia pulcherrima, Poinciana pulcherrima (S). Césalpinie superbe, Flamboyant, Poincillade magnifique (F). Indian flower-fence, Peacock flower (E). Paradiesblume (D). Poinciana indiana (I).
نوع من العندم التزييني . شجيرته شائكة ، رفيعة، تعلو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقه مركبة عابلة ، وريقاتها اهليلجية صغيرة . ازهاره كبيرة القد ، حمراء اللون ، عطرية العرف ، هرمية التجميع || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩١٨٧ - عَنْدَمِيَّات Caesalpiniae (S).
Césalpiniées (F). Cæsalpiniae (E).
سبط من فصيلة القرنيات ، اجناسه وانواعه زهاء ٦٠ فيها الاشجار والشجيرات والجنبات البرية والصناعية . اشهر اجناسه العندم .

١٩١٨٨ - عُنْرُوس أَمْلَس ° Aneurus laevis (S).
Aneure lisse (F).
حشرة دامنة من فصيلة العردوسيات . جسمها صغير مبطط . يطول نحو ٥ م. عند الذكر ونحو ٧ م. عند الانثى || ثوبها الى الجؤوة . ظهرانها كامل الحنجبة ، بنفسجي اللون ، اسود المواج ، روشناها شفافان . رأسها مكوّر . خطمها صغير ، طليق . عيناها صغيرتان . عنقها قصير . كوسلها مقطوم القاعدة والطرف . حجفتها نصف دائرية . ظهرانها يلحف البطن دون الحتار . حتار بطنها مجذع بالاسود . قوائمها صغيرة || تألف البراري الدغلة . تعيش تحت القشور وفي الجثالة على المواد النباتية المنحلة .


١٩١٨٩ - عَنْز Chèvre, Capella (F). Capella (E).
العنز نجم من كوكبة ممسك الأعنّة . مركزه على المرفق الايسر . يعتبر من نجوم العبوّة الاولى . يبعد عن الارض نحو ٥٠ سنة ضوئية .

١٩١٩٠ - عَنْز ، عَنْزَة Chèvre (F). She-goat (E).
الانثى من الماعز او انثى التيس . ج أعنز وعنوز وعناز .

١٩١٩١ - عَنْز Ibis
هو الحارس ، اطلبه .

١٩١٩٢ - عَنَز Cigogne noire (F).
هو اللقلق الاسود ، اطلبه .

١٩١٩٣ - عَنْز الماء * ، فَنْفَر Balistes (S).
Baliste (F). Trigger-fish (E).
جنس اسماك بحرية من رتبة ملحومات الفك . انواعه عديدة . اعطانها بحار مناطق البلاد الحارة . جميعها من الاسماك المأكولة تتميز باشكالها البيضية المبططة العادمة الاعناق . روؤسها مسلحة بزعانف مهمازية الشكل مدببة الطرف تستقر وتنتصب عند الحاجة .



عنز الماء

١٩١٩٤ - عَنْز الماء المُلَوَّن Baliste caprisque (F).
سمكة بحرية تدعى فَنْفَر المتوسط ، اطلبها .

١٩١٩٥ - عَنْزَب ، عُنْزُب هو سماق اللك ، اطلبه .

١٩١٩٦ - عَنْزَرُوت Astragale (F).
هو الاسطراغالوس ، اطلبه .

١٩١٩٧ - عَنْزَع * Eragrostis (S). Eragrostide,
Eragrostis (F). Love-grass, Tickle grass (E). Grasses Liebesgras (D). Eragrostis, Gramignone (I).
جنس نباتات عشبية برية من العكرشيات وفصيلة النجيليات انواعه عديدة نحو ٢٤٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها حولي وبعضها معمر . يكثر وجودها في المراعي الطبيعية وفي الاراضي البور . سوقها نحيلة . عصفهامضبوب النصل ، خيطي الزام الاخير . ازهارها عنقودي منتصب . ترعاها الماشية وتسمن عليها .


عنزع

١٩١٩٨ - عُنْزَيْعَة هي التف القمي ، اطلبه .

١٩١٩٩ - عَنَس *
Aquila audax, Uroaetus audax (S). Uraète, Uraète audacieux (F).
العنس ، جمعه عناس وعنوس ، طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة العقبان وفصيلة الصقريات . كبير الجثة طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطته ٢٦٠ سم . منسره قوي البهرة الحادة . ذنبه رتاجي الريش مقطوم الطرف . ثوبه الى السمرة الحنطية تعلوها مشحة من الصهبة يتخللها شيء من السمرة الجؤوية السوداء المواج . عيناه خرنوبيتا اللون . منسره ومخالبه صفر || عيشته جماعية ، سربه يعد من زوجين الى خمسة ازواج . يألف الجبال والسهول والاحراج . قوته كل ما استطاع اليه سبيلاً من الحيوان والطير والزحافات والاسماك . يرغب في النم والماعز والظباء ولا يعف عن الجيف || يدثن وكنه في الاشجار الرفيعة النائية . اناثه تحضن وحدها رفتين كبيرتين طول الواحدة يراوح بين ٨ و ٩ سم . وعرضها من ٦ الى ٧ سم . وهو من العقبان التي تألف حياة الاسر بسهولة .


عنس

١٩٢٠٠ - عَنَص Myrobalan ailé (F).
هو الاهليلج المجنح . من النباتات الطبية ، اطلبه .

١٩٢٠١ - عُنْصُر Elément (F). Element (E).
هو التعريف الوصفي لكل مادة بسيطة لم يستخلص منها ، حتى الآن ، مواد أبسط منها .

١٩٢٠٢ - عُنْصُر مِكْري Micro-élément (F).
Micro-element (E).
هو كل عنصر غذائي جزيئي النسبة يسبب انعدامه او غيابه في التربة ما يدعونه الجحن او العوز الذي تظهر عوارضه في النبات والثمار .

١٩٢٠٣ - عِنْصَرَة هي الملعى اللهيب ، اطلبها .

١٩٢٠٤ - عُنْصُري Racial
نعت تعريفي توصف به الاجناس المتحدرة من اصل واحد .

١٩٢٠٥ - عُنْصُل Scille (F).
هو الاشقيل نبات دونفصي طبي ، اطلبه .

١٩٢٠٦ - عُنْصُل خِرَفي Scille d'automne (F).
هو اشقيل الخريف ، اطلبه .

١٩٢٠٧ - عُنْصُل مُنْحَنٍ Jacinthe sauvage (F).
هو اشقيل الغاب ، اطلبه .

١٩٢٠٨ - عُنْصُل نَجْمِيّ Jacinthe étoilée (F).
هو الاشقيل النجمي ، اطلبه .

١٩٢٠٩ - عُنْصُول * ، جَوَلَن المُرُوج
Endymion (S). Endymion, Agraphide, Jacinthe des prés (F). Blue hyacinth (E).
نبات بصلي من فصيلة الزنبقيات . مهده غابات البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واوروبة . اوراقه مستطيلة ميزابية النصل الجميل الخضار . شمراخه اعوج الانتصاب ينتهي بشلة من الازهار المتتابعة المستحبة العرف ، الجميلة الشكل ، السداسية البتلات الزرق || تنويره ربيعي .


عنصول

١٩٢١٠ - عِنْصِيف * Felicia (S).
Félicie, Pâquerette bleue (F). Blue daisy, Blue Marguerite (E). Felicie, Kapaster (D). Felicia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة منها العشبية والليفية والحولية والمعمرة . اوراقها لا قياسية الارتكاز . ازهارها مختلفة الالوان يغلب فيها الازرق . معظمها نبات سبروتي يعيش ويجود في جميع الاتربة || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

١٩٢١١ - عِنْصِيف سَمَنْجُونِي
Felicia cœlestis (S). Félicie azurée (F).
عشبة ليفية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة ، لاطئة ، بيضية الشكل ؛ نصلها خملي البشرة ، ملتف الاطراف . ازهارها هامية الارتكاز ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، سمنجونية اللون || ازهرارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٩٢١٢ - عِنْصِيف لَطِيف Felicia tenella (S).
Félicie délicate (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ٣٥ سم . اوراقها متعاقبة خيطية ، نصلها عادم الضلع ، خملي البشرة ، باهت الخضار . ازهارها هامية الارتكاز ، فردية التجميع ، لونها بين الازرق والليلكي || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .


عنصيف


١٩٢١٣ - عِنْصِيف مُنْعَكِس Felicia reflexa (S).
Félicie réfléchie (F).
عشبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متعاقبة، معنقة، بيضية الشكل، ذلقة الزام الاخير. نصلها مجنح المنق، مالس البشرة، منعقف الطرف، باهت الخضار البحري. ازهارها هامية الارتكاز، فردية التجميع حمراء اللون || ازهرارها يستمر من شباط الى ايلول.

١٩٢١٤ - عِنْصِيل هو السوسن البصلي، اطلبه.

١٩٢١٥ - عُنْطُس° Anthistira (S). Anthistirie (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البلاد الحارة || والعنطس من النباتات الطوعية على الساحل اللبناني. سنابله عثكولية التجميع محفوفة بقنيبات دقيقة تجعلها كالفضة.


عنطيط بليال

١٩٢١٦ - عِنْطِيط بِلْيَال°* Onitis belial (S).
Onite belial (F). Onitis belial (E).
حشرة جاسة ناثلة من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف المزارع والبساتين والبراري وكل مكان يكثر فيه الخثي والروث والسلح || جسمها متوسط القد يطول من ٢٠ الى ٢٦ م. ثوبها الى السواد اللامع. رأسها بلسني الجرم، قصير الازار والخطم. زباناها صغيران، صيفيا الاطراف. عيناها صغيرتان. ظهرانها مقطوم الطرف، لا يلحف كامل البطن. غمداها شديدتا الصلابة، قليلتا التحزيز || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجعلانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. مسرحها دجوي || واليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول من ٤٠ الى ٥٠ م. جسمها مستغلظ الجرم، منثني الشكل، ضليع التأشير، قصير الرواجب، اغبر اللون، اسود الرأس || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع.


عنظوب ذكر

١٩٢١٧ - عَنَظ العنظ: تغير النبات من الحر.

١٩٢١٨ - عُنْظُب Sauterelle mâle (F).
He locust (E).
العنظب الذكر من الجراد. ج عناظب.

١٩٢١٩ - عَنْظَل بيت العنكبوت.


عنظوب انثى

١٩٢٢٠ - عُنْظُوَان Liatris (S). Liatride (F).
جنس نباتات عشبية سبروتية معمرة من الغفثيات وفصيلة المركبات. انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني. جذورها دوفصية كروية. سوقها بسيطة جالسة. اوراقها عصفية الشكل متعاقبة. ازهارها سنبلي التجميع. بزورها قنزعية القمة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

١٩٢٢١ - عُنْظُوَانَة أَنِيقَة Liatris elegans (S).
Liatride élégante (F).
نوع من العنظوان وهي بجلة تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها مستطيلة النصل، ضيقة الصفحة الجامدة. رؤيساتها اهليلجية الشكل. ازهارها ارجوانية. ازهرارها يستمر من آب الى تشرين الاول.

١٩٢٢٢ - عُنْظُوَانَة كَثِيفَة السُّنْبُلَة
Liatris pycnostachya (S). Liatride à épi dense (F).
بجلة تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها السفلى خماسية او سباعية العروق تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٥ م. اوراقها العليا خطية النصل الذرب الجامد. ازهارها رؤيسات صغيرة متتابعة كثيفة التجميع ارجوانية اللون. ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٩٢٢٣ - عُنْظُوَانَة نَجِيلِيَّة الاوراق
Liatris graminifolia (S). Liatride à feuilles de graminée (F).
بجلة تزيينية تعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم. اوراقها نجيلية، عصفية الشكل، ضيقة النصل. ازهارها رؤيسات صغيرة متتابعة، متباعدة، بيضاء اللون او حمراء || ازهرارها يستمر من آب الى ايلول.

١٩٢٢٤ - عُنْظُوب°* Lucanus (S). Lucane,
Cerf-volant (F). Stag-beetle (E). Hirschkäfer (D).
يقال للذكر عنظبان والانثى عنظابة. جنس حشرات نافعة من فصيلة العنظوبيات. الذكر اكبر قداً من الانثى وهو كبير الجثة، غليظ الرأس، عظيم التأشير، مستطيل الزبانى، كستني الاغماد السفع المواج. اما الانثى فصغيرة الحجم والرأس والتأشير. اغمادها الى السمرة العابقة العادمة المواج || اليرقة غبراء اللون، محدودبة الشكل، تعيش على جذوع الاشجار اليابسة.

١٩٢٢٥ - عُنْظُوب الصَّفْصَاف°
Dorque des saules (F). هو الدرقس، اطلبه.

١٩٢٢٦ - عُنْظُوبِيَّات° Lucanidae (S).
Lucanidés (F). Lucanidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة تعيش على جذوع الاشجار اليابسة تحت قلفها وفي محيط انتشاب جذورها. اكثرها صغيرة ومتوسطة القد وبعضها كبير جداً يراوح طوله بين ٧٠ و ٨٠ م. اثوابها مختلفة الالوان يغلب فيها الاسود والكستني العابق. قرونها الاستشمارية ورقية الشكل، عشارية المفاصل. رؤوسها مستعرضة، اغمادها صلبة، ارجلها قوية. ذكورها اكبر حجماً من اناثها وافخم جثة واغلظ اعضاءً وتأشيراً.

١٩٢٢٧ - عَنَفَة Interligne (F). Space-line, Lead (E).
العنفة هي المسافة بين خطي الزرع.

١٩٢٢٨ - عَنَفَة Turbine
دولاب مائي محرك محوره عمودي او معترض. والعنفة اشكال اعمها استعمالاً:
عنفة شعاعية T. radiale (F). Radial T. (E).
عنفة مائية T. hydraulique (F). Hydraulic T. (E).
عنفة محورية T. axiale, T. parallèle (F). Axial T., Parallel T. (E).
عنفة مختلطة T. mixte (F). Mixed T. (E).

١٩٢٢٩ - عُنْقُط هو عناق الارض.

١٩٢٣٠ - عَنْقَلُول Cisse
هو السلع، اطلبه.

١٩٢٣١ - عنفيط السنديان ٥*، قَرْيَّة السنديان الجَرَّارة ٥ ، بُمْبِيكس السنديان الجَرَّار ٥

Cnethocampa processionea, Thaumetopoea processionea (S). Processionnaire du chêne (F). Procession moth, Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Prozessionsspinner (D).

حشرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم والجديد . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها تعيش على اوراق السنديان || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م. بسطتها نحو ٣٠ م. رأسها حنطي اللون . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند الانثى . جوشنها حنطي اللون اسمر المواج بطنهـــا اشهب اللون ، اصحر المواج || روشناها الاماميان الى الكهبة تعلوها زركشة وخطوط معترضة الى الغبرة السمراء . روشناها الخلفيان الى الشهبة الغبراء تعلوها مشحة حنطية خفيفة . اهدابها الى الحنطي الاكلف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بمدة تراوح من ٤ الى ١٦ ساعة . تمتح المكن صفوفاً على لحاء الجذوع والاغصان || السرفة تطول نحو ٣٢ م. جسمها اسطواني الشكل . ثوبها العلوي الى الشهبة الزرقاء المواج . جانباها الى الشهبة الغبراء تحمل في كل سكمة من سكمها البطنية ثملة حمراء تعلوها ضمة من الهلب السريع الانفصام يشري الجلد اذا لامسه ويهيجه كالقراص . رأسها اسود || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن غلاف رقيق داخل الجراب الجماعي الذي تأوي اليه جميع اساريع العشيرة .

١٩٢٣٢ - عنفيط الصَّنَوْبَر ٥* ، قَرْيَّة الصَّنَوْبَر الجَرَّارة ٥ ، بُمبيكس الصَّنَوْبَر الجَرَّار ٥

Cnethocampa pityocampa, Thaumetopoea pityocampa (S). Processionnaire du pin (F). Pine processionary caterpillar, Procession moth (E). Pinien-Prozessionsspinner (D).

حشرة مبذولة من الشوحليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اهداب الصنوبر || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م. بسطتها نحو ٣٢ م. رأسها اكلس اللون . عيناها معتدلتا الحجم والنشوز . زباناها مشطيان عند الذكر خيطيان عند الانثى . جوشنها اكلس اللون ، اسمر التشييع . بطنها الى الشقحة المطوقة بالاسمر || روشناها الاماميان الى الكلسة الدنسة الموشحة بثلاثة خطوط حنطية . روشناها الخلفيان الى البياض الاغبر تعلوه بقعة شهباء في حدود الزاوية الخارجية السفلى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن على البنائق واصول الاهداب || السرفة تطول من ٣٠ الى ٤٠ م. جسمها اسطواني الشكل ، كثيف الهلب ، كستني اللون مبقع بالجؤوي . رأسها اسود . مدبها اصفر . هلبها حنطي يشري الجلد اذا لامسه . والسرفة قبل دخولها في طور الاكمال بيومين تهجر خباء العشيرة وتنغمن في الجثالة نحو اربعة اسابيع الى ان ينتهي هذا الطور .

١٩٢٣٣ - عُنْق ، عُنُق — Cou (F). Neck (E).

عنق وعنق . ج اعناق .

١٩٢٣٤ - عُنُق — Encolure (F). Neck and shoulders of a horse (E).

جزء من جسم الفرس يمتد من الرأس الى الصدر والكتفين .

١٩٢٣٥ - عُنُق — Pétiole (F). Petiole (E).

علاقة نصل الورقة .

١٩٢٣٦ - عُنُقُ الحَيَّة

عنق الحيّة نجم نيّر من كوكبة حور وحيّة . مركزه على عنق الحية .

١٩٢٣٧ - عُنُقُ الفَرَس

عنق الفرس نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

١٩٢٣٨ - عَنْقاء — Phénix (F). Phoenix (E).

العنقاء كوكبة نجوم موقعها الجنوب .

١٩٢٣٩ - عَنْقاء مُغْرِب — هي الفنقس ، اطلبه .

١٩٢٤٠ - عُنْقُب ، عَلَمِيَّة ، فاصُوليا مِهمازِيَّة سَنْتُروزِيم

Centrosema (S). Centrosème (F).

جنس نباتات عشبية حوليـــة من الفاصوليات وفصيلة القرنيات الفراشية . انواعه نحو ٢٥ معظمها بري وبعضها علفي وتزييني .

١٩٢٤١ - عَنْقَد * — Beryx (S). Béryx (F).


جنس اسماك بحريـــة من فصيلة العنقديات الشائكات الزعانف . انواعه المعروفة خمسة موطنها بحار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، زاهية الالوان الجميلة اللامعة . عيونها كبيرة مستديرة ، زعانفها الظهرية مستطيلة شائخة ، زعانفها الشرجية فارقة || يعتبر من الاسماك العادية البخسة .


١٩٢٤٢ - عُنْقُد ٥* — Oncodes (S). Oncode (F). Oncodes (E).


جنس حشرات من فصيلة العنقديات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستفخمة الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ م. رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة ، متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . مراشفها وملامسها شديدة الصغر . كواسلها شبه مكورة . شنيفاتها كبيرة تلحف الارونة . بطونها اناثية الشكل . مرزاتها صغيرة . رواشنها مستعرضة . قوائمها معتدلة الطول || تألف البراري والمواقع الدغلة . يرقاتها تتطفل على بعض انواع العناكب .


١٩٢٤٣ - عُنْقُدِيّات ٥ — Oncodidae (S). Oncodidés (F). Oncodidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد باستثناء المناطق الباردة || اجسامها متباينة القـــد ، مستفخمة الشكل . رؤوسها صغيرة عيونها كبيرة ، متقاربة عند الشقين . قرونها الاستشعارية ثنائية او ثلاثية الفصل ،


عنفيط السنديان


عنفيط الصنوبر



عَنْقَد



عُنْقُد


(ذكر) (انثى)
عنقريط


عنقص


عنقور


عنقوس ناعم


عنقوش

بعضها مهدب الاطراف . ملامسها نحيلة او ضامرة . كواسلها شبه مكورة . شنيفاتها منبسطة تلحف الارزنة . بطونها اثائية الشكل . رواشها صغيرة ، شفافة || يرقاتها صغيرة ، وشعية الشكل ، مجهزة بتآشير ثاقبة تمكنها من التطفل على العناكب || اشهر اجناسها العنقد .

١٩٢٤٤ - عَنْقَدِيّات ° Bérycidés (F). Berycidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف ، اجناسها وانواعها عديدة موطنها بحار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد مأكولة تتميز باثوابها الزاهية الالوان ، بكبر عيونها المستديرة ، بزعانفها الظهرية اللامألوفة الشكل وبزعانفها الشرجية الفارقة || اعرف اجناسها واشهرها العنقد والسنفق والعجلس والطيرة .

١٩٢٤٥ - عَنْقَر Verge de l'âne (F).
هو جردان الحمار .

١٩٢٤٦ - عُنْقُرَة انثى الباشق .

١٩٢٤٧ - عَنْقَرِيط *
Argonauta (S). Argonaute (F). Argonaut (E).
جنس حيوانات هلامية رأسية الارجل من الاخطبوطيات . انواعه عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة . تتميز بالفارق الشكلي الشاسع الذي يبدو بين الذكور والاناث . ذكورها صغيرة القد اخطبوطية الشكل عادمة الصدفة قصيرة الملامس باستثناء الرأسي المستطيل . اناثها مستديرة الشكل نصفية الغلاف الصدفي التركيب الرقيق الصفحة . اشهر انواعه المعروفة :

عنقريط المتوسط Argonauta argo (S).
عنقريط المحيط الهندي Argonauta tuberculata (S).

١٩٢٤٨ - عُنْقُص ° * ، عُنْقُوص ° Empusa (S). Empuse (F).
جنس حشرات من فصيلة السرعوفيات ورتبة مستقيمات الاجنحة . انواعه عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة . اخلاقها اخلاق الشراعيف اما اشكالها فغريبة .

١٩٢٤٩ - عُنْقُوب السِّنديان ° Oncopsis lanio (S). Oncopse des chênes (F).
حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم . || ثوبها متباين الالوان بين الشقين . فهو عند الذكر اسود الرأس والكوسل والحبفة ، جؤوي الظهران ، اسمر البطن والقوائم . وهو عند الانثى جؤوي الرأس والكوسل والحبفة ، اخضر الظهران ، حنطي البطن والقوائم || رأسها مستعرض ، قليل النتوء . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها نحيلان ، قصيران . كوسلها مستطيل الشكل . حبفتها كبيرة ، محرمة . ظهرانها كامل الحنجبة ، لاحف روشناها غشائيان ، شفافان . قوائمها نشيطة ، كثيفة الهلب الشائك || تألف اشجار السنديان والعفص اينما كانت . قوتها النسغ تمتصه من الاوراق .

١٩٢٥٠ - عُنْقُوت Euscaphis (S). Euscaphe
جنس نباتات معمرة من فصيلة العنبيات . انواعه قليلة العدد معظمها بري وبعضها تزييني . جنباتها وشجيراتها تعلو من ٢٠٠ الى ٦٠٠ سم . فروعها وافنانها غليظة ، براعمها نائتة . اوراقها مركبة ، عابلة ، وترية التجميع . وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، نصلها بيضي الشكل ، ذلق الزمام الاخير ، مسنن الحافة ، عابق الخضار على صفحته العليا باهته على السفلى . ازهارها منتصبة عثكولية التجميع . ثمارها جراء حمراء اللون ، ثلاثية الفلق .

١٩٢٥١ - عُنْقُود Grappe, Racème (F). Bunch, Racem (E).
شكل ازهرار بسيط غير محدود تكون فيه الازهار فالثمار محمولة على علاقات قصيرة متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك . مثاله عنقود العنب والكشمش .

١٩٢٥٢ - عُنْقُودِي ° Uviforme (F). Grape-shaped (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كعنقود العنب .

١٩٢٥٣ - عُنْقُودِي الشَّكْل Racémeux (F). Racemose (E).
ما كان ترتيبه او تجميعه شبيه بالعنقود .

١٩٢٥٤ - عُنْقُور °* Enicurus (S). Enicure (F). Enicurus (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الذعريات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اعطانها تمتد من الهند الى ماليزيه وجاوا . تألف الغابات وضفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها رشيقة هيفاء تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . تتميز باذنابها المستطيلة الفارقة . اثوابها مبلقة بالاسود الاحم اللامع والابيض الناصع || تدثن اعشاشها في افاحيص تقيمها في صدوع الصخور القريبة من مجاري الماء . اناثها تحضن من ٥ الى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الذكور تناوب الاناث في الترخيم .

١٩٢٥٥ - عُنْقُوس ناعِم °* Spermophagus sericeus (S). Spermophage soyeux (F). Spermophagus sericeus (E).
حشرة واشمة حابية من فصيلة المندوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع التي يكثر فيها اللبلاب . خنافسها تعيش على ازهار النباتات المختلفة الاجناس والفصائل . يرقاتها تعيش ضمن كعابر اللبلاب || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ مم . ثوبها الى السواد السبوري يعلوه خمل كثيف اشهب . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها صوبلجانيان . فكاها ذربان . ظهرانها لا يلحف كامل السكمة الشرجية . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ١٥ يوماً . تمتح المكن ميحادياً على الكعابر تغلفه مادة غروية لاصقة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ مم . جسمها مقوس الشكل ، تودلي الرواجب ، حنطي اللون ، اغبر المواج ، اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنفلق عند انطلاق الحشرة الجملانة .

١٩٢٥٦ - عُنْقُوش °* Anilocra (S). Anilocre (F). Anilocra (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الغربوسيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها البحر

الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد اهليلجية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ مم. اخطامها مجهزة بعدة ماصة || تتطفل على الاسماك فتلتصق بها ولا تفارقها .

١٩٢٥٧ - عُنُقيّ Collaire (F).
Pertaining of the neck (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالعنق .

١٩٢٥٨ - عُنُقيّ Cervical

١٩٢٥٩ - عَنْكَبُوت Araignée (F). Spider (E).
جنس دويبات من رتبة العناكب او الرتيلاوات . انواعه عديدة متباينة الاجسام والاحجام والاشكال والاثواب . ذكر العنكبوت يدعى عنكب والانثى عنكبة . ومن اسمائه العنكباة والعنكباء والعكب . ج عناكب وعنكبوتات وعكاب. وقد جاء لبديع الزمان :

« فسيان بيت العنكبوت وجوسق
رفيع اذا لم تقض فيه الحوائج »

١٩٢٦٠ - عَنْكَبُوت المَنازِل * ، فُدْس
Tegenaria domestica, T. parietina (S). Tégénaire, Araignée domestique (F). House-spider (E). Winkelspinne (D).
نوع من العنكبوت المنزلي يكثر في المنازل الآهلة والخربة طوله نحو ٩ مم. ثوبه الى الجؤوة الحنطية . بطنه الى البياض تعلوه زراكش عابقة السمرة . شعه افقي الارتكاز ينسجه في الزوايا .


عنكبوت المنازل


١٩٢٦١ - عَنْكَبُوت تِيهِيّ Araignée labyrinthe (F).
راجع عبشوقة التيه .

١٩٢٦٢ - عَنْكَبُوت سَلْطَعُونِيّ Araignée crabe (F).
راجع ذوطة الازهار .


١٩٢٦٣ - عَنْكَبُوتِيَّات Arachnida (S).
Arachnides (F). Arachnida (E).
صف حيوانات صغيرة دابة يشمل العناكب والعقارب والقمل والقراد ، الخ .

١٩٢٦٤ - عَنْكَث Adenostyles (S).
Adénostyle (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الفنفثيات وفصيلة المركبات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي ، تتميز بهياكلها الكبيرة الحجم . سوقها تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها معنقة ، متعاقبة . نصالها قلبية الشكل ، فضفاضة الصفحة ، خلية البشرة. ازهارها عديدة الرؤيسات ، وردية اللون . بذورها صغيرة القد ، وتدية الشكل ، قنزعية القمة .

١٩٢٦٥ - عُنْكُوس ٥* Inachus (S).
Inachus (F). Inachus (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل وفصيلة الماجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اشكالها كشكل بعض العناكب . دروعها محرشة ثمانية النتوءات ، كثيفة الهلب الدقيق . متاكها مثلوثة قصيرة . ارجلها مستطيلة . ملاقطها ضليعة . اثوابها الى السمرة المختلفة الماجات .


عنكوس

١٩٢٦٦ - عُنْلُج ٥* Analges (S).
Analge (F). Analges (E).
جنس حشرات جلدية من الحلميات وفصيلة الجربيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة الجرم ، مؤذية . تتطفل على الكثير من الطير اخصها الجواثم .


عنلج

١٩٢٦٧ - عَنَم هو الحضال ، اطلبه .

١٩٢٦٨ - عَنَم أُرُوبّي هو البنتوبه ، اطلبها .

١٩٢٦٩ - عَنَمَة Palmette, Cordon horizontal
هي شكل من اشكال التقليم الافقي يستعمله الهواة لبعض انواع الاشجار المثمرة القوية الاندفاع رغبة منهم في الحصول على ثمار باكورية .

١٩٢٧٠ - عَنَمِيّ Vrillé (F). Bored (E).
نعت وصفي نباتي يدل على شكل خاص من الالتواء يشبه الحالق او العطفة .

١٩٢٧١ - عَنَمِيَّات Loranthaceae (S).
Loranthacées (F). Loranthaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠ تنتمي الى سبطين : سبط الحضاليات الذي يتميز بازهاره الوحيدة الشق . وسبط الدبقيات الخنثوي الازهار. جميع نباتاته طفيلية تركب فروع واغصان الاشجار فتنشب فيها مراشفها وتعيش على ما تمتصه من النسغ . سوقها مدادة عطفة . اوراقها ابيدة ، متقابلة ، بيضية النصل الجلدي النسيج . ثمارها عنبية دبقية العصير .

١٩٢٧٢ - عِنْهَة Staphylea (S). Staphylier (F).
العنهة جمعها العنه . جنس جنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة العنهيات . انواعها عديدة . اوراقها مركبة متقابلة عابلة ، ازهارها عنقودية او عثكولية التجميع طويلة الزناد. ثمارها جراء كروية الشكل ، بزورها سفية صغيرة جامدة . يستخرج منها زيت لذيذ الطعم مأكول || اشهر انواعها ما يتبع .

١٩٢٧٣ - عِنْهَة الصِّين Staphylea holocarpa (S).
Staphylier de Chine, S. à capsule entière (F).
شجرة جادحة ، تعلو من ٥ الى ٧ امتار. اوراقها مركبة ثلاثية . وريقاتها اهليلجية النصل ، تطول من ٦ الى ٩سم. ازهارها عنقودية متدلية بيضاء اللون . ثمارها جراء اهليلجية الشكل مقطومة الطرف || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

١٩٢٧٤ - عِنْهَة اليَابَان Staphylea bumalda (S).
Staphylier du Japon (F).
جنبة سبروتية تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية ، وريقاتها اهليلجية النصل ، مسننة الحافة ، حسكية الاسنان . ازهارها عثكولية التجميع منتصبة . ثمارها جراء ثنائية الفلق المتقابلة || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٢٧٥ - عِنْهَة بُولَنْدر Staphylea bolanderi (S).
Staphylier de Bolander (F).
شجيرة سبروتية تعلو من ٣٠٠ الى ٥٠٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضية النصل ذلقة الزام الاخير ، تطول نحو ٦٥ مم. ازهارها عنقودية ، متدلية ، وردية اللون ، خضراء النصل . ثمارها جراء متساوية الطول والعرض || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

١٩٢٧٦ - عِنْهَة كُلْشيد Staphylea colchica (S).
Staphylier de Colchide (F).

جنبة سبروتية تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات. نصلها بيضي الشكل، مالس الصفحة، جميل الخضار. ازهارها عنقودية، منتصبة، بيضاء اللون. ثمارها جراء مستطيلة || ازهارها يستمر طوال الصيف.

١٩٢٧٧ - عِنْهَة مشطية *

Staphylea pinnata (S). Staphylier penné, Patenôtrier, Faux pistachier, Nez coupé (F). Common bladder nut, Anthonynut (E). Echte Pimpernuss (D). Stafilodendro, Nasotagliato, Fusaria, Falso pistacchio, Noce di St. Antonio (I).

شجيرة سبروتية مبذولة تعلو من ١٥٠ الى ٥٠٠ سم. اوراقها مركبة خماسية او سباعية الوريقات. نصلها بيضي الشكل، ضيق الزام الاخير، مسنن الحافة، يطول نحو ١٣ سم. ويعرض ٥. ازهارها عنقودية منتصبة، بيضاء اللون. ثمارها جراء متساوية الطول والعرض || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.


عنهة مشطية

١٩٢٧٨ - عِنْهَة نَفَلِيَّة، عِنْهَة أمريكيَّة

Staphylea trifolia (S). Staphylier d'Amérique (F).

شجيرة جادحة، تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. وريقاتها اهليلجية النصل المستدير القاعدة، المنشاري الحافة || ازهارها عنقودية التجميع، قصيرة القد، بيضاء اللون. ثمارها جراء كروية مستطيلة. ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٩٢٧٩ - عِنْهِيَّات Staphyleaceae (S).
Staphyléacées (F). Staphyleaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد قريبة الشبه من السبنديات. ازهارها خماسية الاجزاء. ثمارها حقية. بزورها سنية الشكل صغيرة. اشهر اجناسها ثلاثة: العنهة والمنقوت والعلملان.


عنيس الشورى


١٩٢٨٠ - عُنَيْب Parthenocissus (S).
Parthénocisse (F).

عترة من الجفنة العذراء. انواعها المعروفة ثمانية. جميعها جنبات سرعية عارشة. اوراقها كفية ثلاثية او خماسية التفصيص الاصبعي. تتميز بحوالقها المحجمية الاطراف وبازهارها العادم الحوالق || الواحدة منها عنيبة. اشهرها ما يتبع.

١٩٢٨١ - عُنَيْبَة اليابان

Parthenocissus tricuspidata (S). Parthénocisse du Japon, Vigne vierge du Japon (F).

جنبة عارشة معمرة تطول من ٥ الى ١٠ امتار. اوراقها كفية عادمة التفصيص، تطول نحو ١٥ سم. نصلها يبدو اخضر الصفحة العليا المالسة اللامعة، اغبر السفلى الخملية البارزة العروق ثم ينحرف الى الحمرة التي تعمه في الخريف. ازهارها منثرية. عناقيدها كبيرة القد، كثيرة الحب || ازهاروها يستمر من حزيران الى تموز.


عِنِّيس

١٩٢٨٢ - عُنَيْبَة حَمَلايا

Parthenocissus himalayana (S). Parthénocisse de l'Himalaya, Vigne vierge de l'Himalaya (F).

جنبة عارشة معمرة تطول من ٣ الى ٦ امتار. وريقاتها ثلاثية اهليلجية. الوسطى منها تطول نحو ١٢ سم. نصلها مذيب العقصة، بارز العروق، جؤوي الصفحة العليا، بحري السفلى، عناقيدها محاحية صغيرة القد || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٩٢٨٣ - عُنَيْبَة مَبْذُولَة

Parthenocissus vitacea (S). Parthénocisse commune, Vigne vierge commune (F).

جنبة مدادة عارشة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م. سروعها الحولية خضراء اللون. اوراقها خماسية الوريقات. نصالها سنانية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم. وتعرض من ٢ الى ٧. عناقيدها محورية الارتكاز، متقابلة مع الاوراق. ازهارها منثرية. حبها اسود اللون، ازرق المواج. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٩٢٨٤ - عُنَيْبَة مُتَسَلِّقَة

Parthenocissus quinquefolia (S). Parthénocisse grimpante, Vigne vierge grimpante (F).

جنبة عارشة متسلقة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م. سروعها الحولية حمراء اللون. اوراقها باهتة الخضار، خملية البشرة على صفحتها. حوالقها ثنائية الصف، سداسية او سباعية الخيوط المحجمة. عناقيدها طرفية كبيرة القد || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٩٢٨٥ - عَنِيس ° Crotophaga (S). Ani (F).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة القيقوبيات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من امريكة الاستوائية الى الوسطى || ملجئها الحياتي جماعي اسرابها متفاوتة العدد. تألف الغابات والفيافي وتقترب من الاماكن المأهولة ولا تبتعد عن قطعان البقر لانها تنظفها من دبي القراد والطلح والنعر وغيرها من الحشرات الجلدية || قوتها جميع انواع الحشرات الدابة والمجنحة. تتميز بغلاظة المنقاد الذي لا يقل طوله عن طول الرأس. اجنحتها معتدلة الحجم. اذنابها مستطيلة. ريشها لبد التجميع. ارساغها نشيطة. اصابعها قوية محجنة الاظافر || ومن ميزاتها ان الاناث ترخم البيض في محاضن كبيرة تقيمها بالاشتراك مع الذكور في اعالي الاشجار الدائمة. تأوي من ٥ الى ١٥ انثى || اعرف انواعه واشهرها النوعان التاليان:

١٩٢٨٦ - عَنِيس السَّبَاسِب °، عَنِيس صَغِير °

Crotophaga minor (S). Ani des savanes (F).

نوع من العنيس قريب الشبه بالعقعق باستثناء المنقاد. موطنه امريكة الاستوائية. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وبسطته نحو ٥٠ سم. ثوبه الى الزرقة العابقة البنفسجية المواج. منقاده وزفده وقائمتاه الى السواد القاتم. حدقة عينه شهباء اللون || سربه كبير العدد. قوته الحشرات.

١٩٢٨٧ - عَنِيس الشُّورَى °*، عَنِيس كَبِير °

Crotophaga major (S). Ani des palétuviers (F).

نوع من العنيس كبير القد موطنه امريكة الوسطى. جسمه يطول نحو ٥٠ سم. بسطته نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الزرقة العابقة. صدره اخضر المواج. ذنبه بنفسجي. منقاده وزفده وقائمتاه الى السمرة السوداء. حدقة عينه صفراء اللون || قوته الحشرات وبعض الثمار اليانعة.

١٩٢٨٨ - عِنِّيس °* Eunices (S).
Eunice (F). Eunices (E).

جنس دوبيات بحرية من الحلقيات وفصيلة العنيسيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها دودية الشكل، حلقيـة التركيب

مستطيلة، رؤوسها صغيرة، خماسية اللوامس الدقيقة. اثوابها قسطانية الالوان البهية || اشهر انواعها عنيسة المحيط الهندي الذي يبلغ طولها نحو ١٥٠ سم. وعرضها ٣ سم. ثم عنيسة المتوسط الذي يبلغ طولها نحو ١٠٠ سم. وعرضها ٣ سم. ثم العنيسة المبذولة التي يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط والتي لا يتجاوز طولها ٦٠ سم. وعرضها ٢٥ مم.

١٩٢٨٩ - عُنَيْسَة ○ Psyche (S).
Psyché (F). Psyche (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة الاوربيات. انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها معظم المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي. اسرابها شديدة الكثافة وافرة العدد || أصدافها غشائية، شفافة، جرابية الشكل، مدببة الاعقاب، متساوية المصاريع، معتدلة التبطيط. اجسامها صغيرة، تبنية اللون. زعانفها افقية الانتشاب، رقيقة السطوح المستطيلة، مقطومة الاطراف، مهدبة الحتار.

١٩٢٩٠ - عُنَيْسِيَّات ○ Eunicidae (S).
Eunicidés (F). Eunicidae (E).

فصيلة دويبات بحرية من الحلقيات التائهة او الجوالة. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها حلقية مركبة يكثر فيها التبطيط، تطول من ٧ سم. الى ١٥٠ سم. || اشهر اجناسها العنيس.

١٩٢٩١ - عُنَيْق هو الرجيلة، اطلبها.

١٩٢٩٢ - عُنَيُول ○ Uniola (S). Uniole (F).

جنس نباتات عشبية، برية، مرعوية، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة ستة، ثلاثة منها اسيوية منبتها يمتد من ايران الى الهند فالصين. وثلاثة امريكية منبتها يمتد من الارجنتين الى المكسيك || جميعها مرعوية شكلها قريب الشبه بالمكرش.

١٩٢٩٣ - عُهْدان Caution, Garantie (F).
Security, Guarantee (E).

هو الكفالة او الضمانة التي تقدم تنفيذاً للتعهد.

١٩٢٩٤ - عِهْنَة Celosia (S). Célosie (F).

جنس نباتات عشبية حولية تزيينية من فصيلة القطيفيات. انواعه قليلة، اعطانها البلاد الحـارّة. اوراقها معنقة متعاقبة. ازهارها سبلية التجميع، لبدة، متراصة، لا قياسية الشكل || اعرف انواعه واعمها مايلي.

١٩٢٩٥ - عِهْنَة جاوا، عِهْنَة هُوْطُن
Celosia huttoni (S). Célosie, de Java, C. de Hutton (F).

عشبة سبروتية تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضية ذلقة. نصلها احمر اللون يعلوه مواج ازرق. سبلتها الزهرية اسطوانية الشكل لبدة. ازهارها حمر القاعدة، بيض الاطراف || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٩٢٩٦ - عِهْنَة خَمْلِيَّة *، عُرْف الديك، جِلّ أحمر
Celosia cristata (S).
Célosie crête de coq, Crête de coq, Passe-velours (F). Cock's comb, Coxscomb, Woolflower (E).
Echter Brandschopf, Hahnenkamm (D). Sciamito cresta di gallo, Fior di velluto (I).


عشبة سبروتية تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كبيرة القد اهليلجية الشكل. نصلها متمعج الصفحة، غائر العروق، خلي البشرة، جليل الخضار العادي. سبلتها الزهرية خلية الملمس، لا قياسية الشكل الذي يختلف باختلاف الاصرام، يكثر فيها الحرمي وعرف الديك والبمكوري. ازهرارها يستمر من حزيران الى آب.



عهنة خلية

١٩٢٩٧ - عِهْنَة فِضِّيَّة * Celosia argentea (S).
Célosie argentée (F).

عشبة سبروتية هرمية الشكل تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. ساقها فرعاء متشعبة. اوراقها ضيقة النصل، خلية البشرة. ازهارها بيضاء اللون، سبلية التجميع، مخروطية الشكل. سبلتها تطول نحو ٨ سم. || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب.



عهنة فضية

١٩٢٩٨ - عُهُون Aoûtement (F). Ripening (E).

غاية نموّ القضبان في الكرم والاشجار.

١٩٢٩٩ - عَوّاء، بَقّار، راعي الشتاء
le Bouvier (F). Boötes, the Herdsman (E).

العوّاء والبقّار وراعي الشتاء ثلاثة اسماء لكوكبة شمالية تقع بالقرب من القطب. مركزها بين العذراء والقيثارة. عدد نجومها اثنان وعشرون في الصورة وواحد خارجها. وهي صورة رجل بيده اليمنى عصا || وتسمي العرب النجم الذي على الرأس «القطربوس». والذي على المنكبين «عصا الضباع». والذي على يده اليسرى وعلى الساعد من هذه اليد وما حول اليد من الانجم «اولاد الضباع». وهناك ايضا «الازار» و«مراق الازار» او «المئزر». والخارج عن الصورة نجم احمر نيّر بين فخذيه يدعى «السماك الرامح». والسماك يسمى مفرداً حارس السماء وحارس الشمال لانه يرى ابداً في السماء لا يغيب تحت شعاع الشمس || والعواء ايضاً منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة الثالثة عشرة. ورقيب العواء يدعى فرع الدلو المؤخر.

١٩٣٠٠ - عُوَاء، نُبَاح، وَعْوَعَة Jappement (F).
Yelping (E). صوت الكلاب والذئاب وما اشبه.

١٩٣٠١ - عَوَّاد هي الرواكض احد قسمي الطير.

١٩٣٠٢ - عَوَاذِر تَنَاسُلِيَّة Conduits génitaux (F).
Genital ducts (E). هي المسالك التناسلية في الحيوان.

١٩٣٠٣ - عَوَار، مَغَارِم Avaries (F).
Damage, Average (E).

العواريات قد تكون خاصة وعينية ومشتركة ويراد بها هلاك بعض البضائع اثناء نقلها بحراً او براً.

١٩٣٠٤ - عُوَّار، عُوَّارى

العوار والعوارى: شجرة يؤخذ جراؤها فتشدخ ثم تيبس ثم تذرى ثم تحمل في الأوعية الى مكة فتباع ويتخذ منها مخانق (اللسان).

١٩٣٠٥ - عُوَّار هو سمامة الصرود، اطلبها.

١٩٣٠٦ - عَوَارِض جَوِّيَة
Perturbations atmosphériques (S). Atmospherical perturbations (E).
اضطراب سير الحوادث الطبيعية الجوية بسبب بعض العوامل الطارئة المخلة .

١٩٣٠٧ - عَوَاشِب
هي العاشبات ، الحيوانات التي تعيش على العشب .

١٩٣٠٨ - عَوَاشِر
العواشر : قوادم ريش الطائر وكذلك الأعشار .


عوامة

١٩٣٠٩ - عَوَّامَة Flotteur (F). Water-gauge (E).
اسطوانة صغيرة من خشب السنديان تعوّم على المياه الجارية لقياس سرعتها فصبيبها .

١٩٣١٠ - عَوَامِل التَغْذِيَة
Facteurs trophiques (F). Trophic factors (E).

١٩٣١١ - عَوَامِل تَبُوئِيَّة
Facteurs œcologiques (F). Ecological factors (E).

١٩٣١٢ - عَوَامِل جَوِّيَّة ، عَوَامِل مَنَاخِيَّة
Facteurs climatiques (F). Climatic factors (E).

١٩٣١٣ - عَوَامِل مَانِعَة
Facteurs inhibiteurs (F). Inhibitory factors (E).

١٩٣١٤ - عَوَامِل مُحَدِّدَة
Facteurs limitateurs (F). Limiting factors (E).

١٩٣١٥ - عَوَانَة ○ * ، سَمِنْتُوس ○
Sminthus (S). Sminthe (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة اليربوعيات. انواعه عديدة ، موطنها البلاد الاسيوية والاوروبية جميعها صغيرة القد تطول من ٦ الى ٨ سم. واذنابها كذلك . اثوابها الى الكهبة تسمر وتعبق مع اقترابها على ثبج الظهر وتصفر وتبيض عند البطن . اذنابها حرشفية اطواقها تعدّ من ١٤٠ الى ١٧٠ . قوتها الاعشاب والجذور .


عوثك السنديان

١٩٣١٦ - عَوَائِد ○ Sous-produits (F).
By-products (E).
هي المواد الثانوية الممكن استعمالها او استخلاصها بعد تصنيع المواد الرئيسية . مفردها عائدة .

١٩٣١٧ - عَوَائِذ
العوائذ اربعة كواكب في وسطها كوكب يدعى الربع . والعوائذ تنتمي الى كوكبة التنين .


١٩٣١٨ - عُوبَة Irvingie (F).
هي الارفنجية ، شجرة من السمروبيات ، اطلبها .

١٩٣١٩ - عَوْبَر Léopardeau (E).
Young leopard (E).
جرو الفهد لا يزال برفقة امه .

١٩٣٢٠ - عَوْبَرِيَّات Ocypodidae (S).
Ocypodidés (F). Ocypodidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، قصيرات الذيل ، لامتساويات الملاقط || اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطانها شطوط بحار البلاد الحارة . تعيش على الرمال وفيها . قوتها الحوينات والحشرات والديدان. تتميز بسرعة الانتقال والانغماس في الرمل || اشهر اجناسها العوبر والجلسيم .

١٩٣٢١ - عَوْثَك السِنديان ○ * ، عَوْثَك شَرِيف ○
Anthaxia nobilis (S). Anthaxie noble, Anthaxie des chênes (F). Anthaxia nobilis (E).
حشرة خاضلة خاشبة من فصيلة الزقنبوتيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . تألف جميع المواقع التي تكثر فيها الاشجار . خنافسها تعيش على بتلات الازهار وعلى الاوراق الفتية . يرقاتها تسردب لحاء الافناد شكيرها || جسمها صغير القد يطول من ٩ الى ١٥ م. ثوبها الى الخضار الاسفع الجميل . الانثى اصغر قداً من الذكر وتتميز باحمرار الكوسل الذي تقطعه في وسطه من الرأس الى الجنانة جدة خضراء عابقة . رأسها معتدل الجرم يغور بمعظمه تحت الكوسل . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . غمداها قليلتا التحزيز ، جامدتا القشار الصلب الذي لا يخترقه الدبوس . ارساغها خماسية العقل || جيلها الحولي واحـــد . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند ادراكها التام تطول نحو ٢٥ م. جسمها سكمي التركيب ، مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، تبني اللون ، كستني الرأس والشرج ، ضليع التآشير الفكية . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكمتها الحادية عشرة زائدة قرنية منشعبة الى شطرين || طور الاكمال الذي ينقضي في آخر نفق تحتفره اليرقة ، يستمر نحو ١٥ يوماً .

١٩٣٢٢ - عَوْثَك لَمَّاع ○ * Anthaxia nitidula (S).
Anthaxie luisante (F). Anthaxia nitidula (E).
حشرة خاضلة خاشبة من فصيلة الزقنبوتيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . تألف الجنائن والحدائق والبراري. خنافسها تعيش على اوراق نباتات الفصيلة الوردية . يرقاتها تسردب افناد واغصان اشجار الفصيلة ذاتها كالتفاح والاجاص والمشمش والخوخ والزعرور واللوز والورد والنسرين || جسمهـــا صغير القـــد يطول من ٥ الى ٧ م. ثوبها اخضر الظهران ناري الكوسل والرأس ، اسمر البطن والجرامز والزباني . رأسها صغير الجرم يغور بمعظمه تحت الكوسل . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان || ظهرانها ذلق المؤخر اللاحف المستدير الطرف غمداهـــا متتابعتا التحزيز الدقيق . ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اوائل تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || تدرك اليرقة الكمال الجسموري في اواخر شهر كانون الاول . فيصبح طولها عند ذاك نحو ١٢ م. جسمها متتابع الجيد ، مستغلظ المقدم ، كاعن المؤخر المستدق ، اغبر اللون ، اسمر الرأس والشرج . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكمتها الحادية عشرة زائدة قرنية جزلة فارقة الطرف || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن صلجة خاوية الفشاء .


عوثك لمّاع

١٩٣٢٣ - عُود أَحْمَر Armérie (F).
هو العيفقان ، اطلبه .


عود الانبياء

عود الحية


عود الوج

١٩٣٢٤ - عُوْد الأنْبِياء * ، غَيَّاك مَخْزِني
Guaiacum officinale (S). Gaïac officinal, Bois de gaïac (F). Officinal guaiacum gum tree, Lignum-vitae (E). Guajakbaum, Pockholzbaum (D). Guaiaco officinale, Gelsomino, Legno santo (I).
نوع من الغياك وهو شجرة متوسطة القد من فصيلة القدسيات. اعطانها البلاد الامريكية . اوراقها مركبـة متقابلة . وريقاتها ابيدة ، شفعية ، بيضية النصل الجامد الصفحة ، العابق الخضار . ازهارها ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، زرقاء اللون . ثمارها جلدية اللب . بزورها صفراء اللون ، دهنية اللباب || خشبها ناعم الرقعة ، شديد الصلابة ، ثقيل الوزن ، فاخر الصنف وقد يستخرج منه بالتقطير مادة راتنجية ، رائحتها رائحة اللوز المر ، تدخل في عدة مستحضرات طبية اخصها علاجات السفلس .

١٩٣٢٥ - عُوْد البَرْق هو القندول ، اطلبه .

١٩٣٢٦ - عُوْد الحَيَّة *
Ophioxylon serpentium (S). Ophioxyle, Ophioxylon, Serpentine (F). Serpentine, Serpent wood (E). Marderwurzel, Schlangenholz (D). Serpentina, Legno serpentino (I).
جنبة برية من فصيلة الدفليات منبتها الهند . ساقها فرعاء . اوراقها ابيدة ، متقابلة ، اهليلجية النصل ، معنقة . ازهارها نورية التجميع ، تاجية الارتكاز || يستخرج من عيدانها وجذورها عصارة مضادة لسم الحيات وجحال النبال .

١٩٣٢٧ - عُوْد الخَيْر
هو الزفرين اللبناني وهو بهشية الدبق . اطلبهما .

١٩٣٢٨ - عُوْد الرِيْح هو البرباريس ، اطلبه .

١٩٣٢٩ - عُوْد الصَلِيْب هو الفاوانيا ، اطلبها .

١٩٣٣٠ - عُوْد الطِيْب هو الألنجوج ، اطلبه .

١٩٣٣١ - عُوْد القَرْح Anacycle pyrèthre (F).
هو العاقر قرحا ، اطلبه .

١٩٣٣٢ - عُوْد المَاء هو صفصاف الماء ، اطلبه .

١٩٣٣٣ - عُوْد النَدّ ، عُوْد هِنْدي ، أغَلاجُون
Excœcaria agallocha (S). Agalloche, Arbre aveuglant, Bois d'Aloès, Bois de Calambac (F). Agallochum, Indian aloe tree, Calambac tree (E). Agallochabaum, Alderholzbaum (D). Agallocha, Calambucco, Falambo (I).
شجرة برية صغيرة القد من السوسبيات تكثر في الهند الشرقية وسرنديب . تنبت عند مصب الانهر وفي الاخوار التي تغمرها المياه الحلوة والبحرية . عصارتها حامزة كاوية نقطة منها تغبش العين وتطفيها . خشبها راتنجي المادة مرغوب فيه . يستخرج منه ادهان عطرية تدخل في صناعة الطيوب واخرى طبية تدخل في عدة مستحضرات وعلاجات. اشتعال خشبها وعيدانها عطري البنة ، فواح الرائحة الذكية الاخـاذة .

١٩٣٣٤ - عُوْد الوَجّ * ، عِرْق أكْوُر ، وَجّ ، قَصَب الذَرِيرة ، إيْكَر
Acorus calamus, A. aromaticus (S). Acore, A. vrai, Calamus, Roseau odorant (F). Sweet-flag, Sweet-sedge, Myrtle sedge (E). Echter-Kalamus, Acorus-Wurz (D). Acoro, A. vero, Canna odorifera, Calamo aromatico (I).
نبات عشبي جذموري معمر من فصيلة القلقاسيات . جذاميره مدادة . ذكية الرائحة تستعمل في الطب وتدخل في تحضير بعض الطيوب . اوراقه عصفية الشكل جامدة النصل منتصبة . شمراخه ينتهي بضمة من الازهار الخنثوية . وهو من نباتات العطور المقدسة التي ورد ذكرها في التوراة . يستعمل في معالجة الرمد والنزلات الصدرية . ويقال ان جذوره مقوية للاعصاب .

١٩٣٣٥ - عَوْدَل ، مُمَاثِل Métamère (F).
Metamere, Somite (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض اعضاء الجسم المتساوية المتتابعة كما هي الحال في حيد المفصليات .

١٩٣٣٦ - عَوْدَلَة ، مُمَاثَلَة Métamérie (F).
Metamery (E).
صفة الاعضاء او الاجزاء المعودلة .

١٩٣٣٧ - عَوَرْوَر هو القثاء البري ، اطلبه .

١٩٣٣٨ - عَوَز Carence (F). Deficiency (E).
شائبة او عارض سببه نقص في تمثيل عنصر غذائي تفتقر اليه التربة او يفتقر اليه علف الحيوان .

١٩٣٣٩ - عَوْسَج ، عُلَّيْق ، بَاطُس ، شَوْكَل
Rubus (S). Ronce (F). Bramble (E).
جنس نباتات دغلية برية وزراعية من سبط الفروليات وفصيلة الورديات . انواعه زهاء ٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها بري وبعضها زراعي . ثمارها شماميل مأكولة تدعى « المقنع » وقد تربب او يستخرج منها بعد التخمير والتقطير قناديد كحولية لذيذة الطعم . اشهر انواعه ما يتبع .


١٩٣٤٠ - عَوْسَج أحْمَر الهُدْب
Rubus phœnicolasius (S). Ronce à poils rouges (F).
نبات دغلي معمر ازغب اللحاء ، احجن الشوك . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية التفصيص ، بيضية الشكل ، خملية البشرة || ازهاره عنقودي التجميع ، لبد الازهار الوردية اللون . ثماره لذيذة الطعم والعرف برتقالية اللون .


١٩٣٤١ - عَوْسَج أسْوَد Bourgène (F).
هو النبق الاسود ، اطلبه .

١٩٣٤٢ - عَوْسَج أصْفَر Rubus xanthocarpus (S).
Ronce jaune (F).
نبات دغلي سبروتي معمر احجن الشوك . ساقه فرعاء مدادة . اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات المسننة الحافة . ازهاره نورية التجميع ، بيضاء اللون . ثماره سكرية الطعم عادمة العرف ، صفراء اللون .

١٩٣٤٣ - عَوْسَج الشَّمَال Rubus occidentalis (S).
Ronce d'Occident (F).
نبات دغلي معمر احجن الشوك . ساقه فرعاء مستطيلة الفروع تعلو نحو ٣٠٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات . نصلها مسنن الحافة ، اخضر الصفحة العليا ، اطحل السفلى الخملية البشرة || ازهاره نوري التجميع . ازهاره مستطيلة الاهن ، بيضاء اللون . ثماره الى السواد اللامع .


عوسج شائع


عوصد أصفر


عوطب الاجاص

١٩٣٤٤ - عَوْسَج إِيْدَه Framboisier (F).
هو الفرامبواز ، أطلبه .

١٩٣٤٥ - عَوْسَج تُفّاحِي الوَرَق
Rubus malifolius(S).Ronce à feuilles de pommier(F).
نبات دغلي معمر شائك . ساقه فرعاء فناء مستطيلة الفروع ، تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه بسيطة تفاحية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ || ازهراره عنقودي التجميع ، صغير القد ، عاحي الازهار البيض القصيرة الاهن . ثماره الى الحمرة البنفسجية .

١٩٣٤٦ - عَوْسَج جُوِّي Framboisier (F).
هو الفراميواز ، اطلبه .

١٩٣٤٧ - عَوْسَج رَشِيق Rubus spectabilis (S).
Ronce élégante (F).
نبات دغلي معمر شائك . ساقه متراكبة الفروع والافنان تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته سنانية مدببة ، نصلها خلي البشرة ، بـارز العروق || ازهاره ثنائية التجميع او فردية ، كبيرة القد ، جميلة الحمرة الزاهية . ثماره صفر او حمر.

١٩٣٤٨ - عَوْسَج زُعْرُورِي الوَرَق
Rubus crataegifolius (S). Ronce à feuilles d'aubépine (F).
نبات دغلي معمر شائك . ساقه فرعاء فناء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه زعرورية الشكل، ثلاثية او خماسية التفصيص اللامتـاوي || ازهراره عنقودي التجميع كثير الازهار الوردية المشعة . ثماره برتقالية اللون مستحبة الطعم .

١٩٣٤٩ - عَوْسَج شائع*
Rubus fruticosus (S). Ronce commune, R. sauvage, R. frutescente (F). Common bramble, Black-berry (E). Brombeerstrauch (D). Rovo, Rogo, Roveto (I).
نبات دغلي شائك معمر مبذول يكثر في الاماكن الرطبة . ساقه فرعاء متدلية . اوراقه مركبة . عساليجه الفتية النامية طبية قابضة . ثماره شمرلية مأكولة مستحبة الطعم .

١٩٣٥٠ - عَوْسَج عَطِر Rubus odoratus (S).
Ronce odorante (F).
نبات دغلي عادم الشوك معمر . ساقه فرعاء منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه ثلاثية او خماسية الفصوص ، نصلها يعرض من ١٠ الى ٣٠ سم. وهو خلي البشرة على صفحتيه || ازهراره عنقودي التجميع . عناقيده مستطيلة ، متشعبة ، كثيرة الزهر . ازهاره كبيرة القد عطرية العرف ، حمراء اللون . ثماره حامزة الطعم شديدة الحمرة .

١٩٣٥١ - عَوْسَج لَذِيذ الشَمْوُل
Rubus deliciosus (S). Ronce à mûres délicieuses (F).
نبات دغلي عادم الشوك، سرح ، معمر . ساقه فرعـاء منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه ثلاثية او خماسية الفصوص . نصلها يعرض من ٦ الى ٧ سم. وهو خلي البشرة على صفحتيه . ازهاره كبيرة القد ، بيضاء اللون ، فردية التجميع، مستطيلة الاهن الحمر. ثماره شمولية بنفسجية اللون لذيذة الطعم والعرف .

١٩٣٥٢ - عَوْسَج مَدَّاد Rubus procumbens (S).
Ronce rampante (F).
نبات دغلي سبروتي معمر. ساقه فرعاء مدادة . اوراقه ثلاثية او خماسية التفريض، خضراء البشرة العادمة الحمل.

ازهاره بيضاء اللون ، ثنائية التجميع او فردية ، محورية الارتكاز، مستطيلة الاهن . ثماره الى السواد البنفسجي. يزرع من اجل شموله المستحب الطعم الشائع الاستعمال .

١٩٣٥٣ - عَوْسَجِيّ Rubicole (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على العوسج .

١٩٣٥٤ - عَوْسَق Crécerelle commune (F).
هو الماسوق ، اطلبه .

١٩٣٥٥ - عَوْصَد أصْفَر ٥* Perotis chlorana (S).
Perotis jaune (F). Perotis chlorana (E).
حشرة خاضلة خاشبة من فصيلة الزقنبوتيات . اعطانها معظم اصقاع الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية وافريقية الشمالية . تألف البراري والحراج والمواقع التي يكثر فيها اللوز والزعرور . خنافسها تعيش على ما تقضمه من نصال الاوراق . يرقاتها تعيش تحت القلف واللحاء دون ان تتعدى على الشكير وهي ترغب في اللوز والزعرور والخوخ || جسمها متوسط القد ، اهليلجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٠ مم. ثوبها الى الصفار الحنطي المواج . رأسها صغير الجرم ، يغور بمعظمه تحت الكوسل . زباناها خيطيان ، منشاريا الشكل . كوسلها محدودب الصفحة . الانثى اكبر قداً من الذكر واقصر زباناً واكد ثوباً || له جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى اوائل تموز . تسافد بعد ظهورها باسبوع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة تتطور ببطء ويبلغ طولها عند الادراك التام نحو ٢٤ مم. وهي مرقالة ، جسمها سكمي التركيب ، مستغلظ المقدم ، كاعن المؤخر ، حنطي اللون ، اسمر الرأس والشرج . ومن ميزاتها انها تحمل عند مؤخر سكمتها الحادية عشر زائدة قرنية شبيهة بالمذراة تنتهي بثلاث اصابع || تدخل اليرقة في طور الاكمال عند منتصف نيسان وتظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار .

١٩٣٥٦ - عَوْطَب ٥ ، تَبَقُّع Venturia (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشوفيات . اعسانها مستديرة منخفضة المسام المحاطة باطار من الهلب الاسمر اللون . تكاتها مصحوبة بتكات خيطية . بوغها اصفر اللون شفعي التركيب تفصله وثيرة معترضة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

١٩٣٥٧ - عَوْطَب الإجّاص ٥ *، تَبَقُّع الإجّاص
Venturia pirina, Fusicladium pirinum, F. virescens, Megacladosporium pirinum, Cladosporium pyrorum, C. dentriticum (S). Tavelure du poirier (F). Pear scab (E). Birnenschorf (D).
فطر مجهري شديد الأذى يصيب الاجاص في اوراقه وافناده وثماره || مظهره الخارجي يختلف باختلاف العضو المنحار. وهو في الورقة بقع سمر لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل على صفحتيه السفلى والعليا || وهو في الافنان والافناد والاغصان بقع قرحية لا قياسية الشكل تعطب البشرة والقشرة والشكير || اما في الثمار فهو بقع مختلفة الاشكال لونها الى السمرة تركب البشرة فتحولها الى سفن لبد صلب يتسع بسرعة ويمنطق الثمرة فيسبب تشقيقها || اضراره جسيمة لانه يعطب هيكل الشجرة بعد ان يسبب يباس الافنان والافناد وبعد ان يقضي على

الثمار || يكافح باستعمال احد الادوية الفاطورية واخصها سائل بوردو على الوجه التالي : — ١) قبل الابلال بمعدل يراوح بين ١ و ٢ ٪ — ٢) بعد سقوط التويجات الزهرية باسبوع بمعدل ٠٫٨ ٪ — ٣) بعد المكافحة السابقة بثلاثة اسابيع يضاف اليه ١ ٪ من الزرنيخات.

١٩٣٥٨ - عَوْطَب التُّفّاح ○ * ، تَبَقُّع التُّفّاح

Venturia inaequalis, Venturia chlorospora mali, Fusicladium dendriticum, Napicladium soraneri (S). Tavelure du pommier (F). Apple scab (E). Apfelschorf (D).

فطر مجهري واسع الانتشار شديد الاذى يصيب التفاح في جميع اعضائه الهوائية || مظهره الخارجي يختلف بالنسبة الى العضو المختار ، فهو على الورقة بقع سمر لا قياسية تركب ضلع النصل وعروقه في الصفحة العليا || وهو في الاغصان والافناد بقع قرحية لا قياسية الشكل تعطب القشرة والشكير اما في الثمار فهو بقع شبه مستديرة يعلوها سفن لبد متراص مشقق صلب المادة اسمر اللون || اضراره جسيمة لانه يعطب هيكل الشجرة بعد ان يقضي على ثمارها . يكافح باستعمال احدى الادوية الفاطورية القليلة المنصر النحاسي .

١٩٣٥٩ - عَوْطَب الحَوْر ○ * ، تَبَقُّع الحَوْر

Venturia populina, V. tremulae, Didymosphaeria populina, Pollacia elegans, Napicladium tremulae, Fusicladium radiosum, Stigmina radiosa (S). Tavelure du peuplier (F). Poplar scab (E).

فطر مجهري يصيب الحور فيؤذيه. مظهره الخارجي بقع مقرنة الزوايا تركب الاوراق والنوامي فتؤذي نسيج النصل وتقود الاوراق الى الاعبال الباكر ثم تعطب النوامي فتحجبها وقد تسبب يباسها || يكافح بقطع النوامي الموبوءة وحرقها مع الاوراق الساقطة .

١٩٣٦٠ - عَوْطَب الدَّوْسَر ○ ، تَبَقُّع الدَّوْسَر

Venturia graminicola (S). Tavelure du fromental (F). False oat scab (E).

فطر مجهري يركب الدوسر فيؤذيه . مظهره الخارجي بقع حنطية تركب الشرناف وقد تتعداه الى السنابل وذلك في ظروف خاصة وعوامل جوية معينة || اضراره زهيدة ان انحصرت الاصابة بالشرناف وجسيمة اذا نزلت بالسنابل . مكافحته مجدية لكنها مكلفة . لذلك يجدر الاقلاع عن زرع الدوسر في تربة يكثر فيها العوطب .

١٩٣٦١ - عَوْطَب الزُّعْرُور ○ * ، تَبَقُّع الزُّعْرُور

Venturia crataegi, V. chlorospora, Megacladosporium crataegi, Fusicladium crataegi (S). Tavelure de l'aubépine (F). Hawthorn scab (E).

فطر مجهري يعطب الثمار ويؤذي الاوراق || مظهره الخارجي بقع لا قيـاسية الشكل والحجم تصيب الثمار فتعطبها وتركب نصل الاوراق على صفحاتها السفلى فتؤذيها. اضراره محصورة بمدى انتشاره على الثمار || يكافح باستعمال احدى الادوية الفاطورية .

١٩٣٦٢ - عَوْطَب الصَّرَبَّة ○ ، عَوْطَب الغُبَيْراء
تَبَقُّع الصَّرَبَّة

Venturia inaequalis cinerascens, V. aucupariae, Fusicladium orbiculatum (S). Tavelure du Sorbier (F).

فطر مجهري واسع الانتشار قليل الاذى يقدّم زمن الاعبال ولكنه لا يؤثر في ادراك الثمر || مظهره الخارجي بقع تظهر في الربيع على صفحة النصل العليا عند انتشاب العروق ثم تمتد وتتسع الى ان يستقر لونها على السمرة ويليه يباس النسيج || اضراره محدودة العواقب بسيطة لا تستوجب العنـاية .

١٩٣٦٣ - عَوْطَب الصَّفْصَاف ○ ، تَبَقُّع الصَّفْصَاف

Venturia chlorospora, Fusicladium saliciperdum, Septoglœum saliciperdum (S). Tavelure du saule (F). Willow scab (E).

فطر مجهري يركب جميع انواع الصفصاف فيؤذي الاوراق ويعطب الافنان || مظهره الخارجي يكون على شكلين : اما بقع صغيرة لونها الى السمرة تركب نصل الاوراق الفتية على صفحاتها السفلى في اوائل الربيع ثم تمتد الى الافنان فتعطبها وتسبب يباس نواميها . واما بقع سمر تركب زام النصل الاخير على صفحتيه وجانبي الضلع ثم تنتشر حتى العقصة || يكافح بقطع الافنان الموبوءة وحرقها مع الاوراق .

١٩٣٦٤ - عَوْطَب الكَرَز ○ * ، تَبَقُّع الكَرَز

Venturia cerasi, Asteroma cerasi, Fusicladium cerasi, Megacladosporium cerasi, Cladosporium cerasi, Acrosporium cerasi (S). Tavelure du cerisier (F). Cherry scab (E).

فطر مجهري يصيب الثمار فيعطبها ويصيب الافنان والاوراق فيؤذيها || مظهره الخارجي يكون : في الثمار فتوخ مبعثرة قطرها من ١ الى ٢ سم. تتحول الى بقع سمر مهدبة الاطار تتسع مع كبر حجم الثمرة || وفي الافنان فتوخ صغيرة مرصوفة بدون انتظام تتحول بسرعة الى بقع طحل متراصة قرحية || اما في الاوراق فانه بقع مهدبة تركب نصل الصفحة السفلى || اضراره محصورة بمدى انتشاره على الثمار || يكافح كغيره من العواطب .

١٩٣٦٥ - عَوْطَب المُرّان ○ ، تَبَقُّع المُرّان

Venturia fraxini, Fusicladium fraxini (S). Tavelure du frêne (F). Ash scab (E).

فطر مجهري قليل الاذى يركب الاوراق فيسبب سقوطها . مظهره الخارجي بقع صغيرة تبدو على الاوراق مقرنة الزوايا طحلاء اللون ثم تتسع وتستدير ويستقر لونها على السمرة فتسبب جفاف النسيج ويباسه || اضراره محدودة لا تستلزم المكافحة .

١٩٣٦٦ - عَوْف ، عَبِقَة . Osmanthus (S).


Osmanthe (F). Devil wood (E). Amerikanischer Ölbaum (D). Osmante (I).


جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية من فصيلة الزيتونيات. انواعه المعروفة ٨ منبتها الشرق . اوراقها ابيدة ، معنقة ، متقابلة ، زيتونية الشكل او بيضية . نصلها جلدي الصفحة جيل الخضار . ازهارها ضمي التجميع ، محوري الارتكاز، ازهارها رباعية التركيب ، ثنائية الاسدية ، صغيرة القد ، بيضاء اللون ، ذكية العرف المستحب . تستعمل في تعطير الشاي || اشهر انواعه الزراعية الصناعية ما يلي .


١٩٣٦٧ - عَوْف أَسْوَد Osmanthus Delavayi (S).


Osmanthe du Père Delavay (F).


جنبة سبروتية دغلة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها وافنانها متراكبة . اوراقها بيضية الشكل تطول نحو ٢ سم. نصلها جامد الصفحة ، منشاري الحافة . زهرتها مستطيلة الانبوب قصيرة الفلقة . ثمرتها زرقاء اللون ، سمراء المواج . ازهراره يستمر طوال شهر نيسان .


عوطب التفاح


عوطب الحور


عوطب الزعرور



عوطب الكرز


عوطب الكرز على الثمرة

١٩٣٦٨ - عَوْف بَهْشِيّ *
Osmanthus aquifolium (S). Osmanthe à feuilles de houx (F).
شجيرة سيروتية دغلة تعلو من ٣ الى ٦ امتار. فروعها وافنانها متراكبة. اوراقها بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم. نصلها جامد الصفحة يحمل في كل شطر من شطريه ثلاثة اسنان او اربعة جميعها غليظة القاعدة مدببة الطرف. ازهارها شائقة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.


عوف بهشي

١٩٣٦٩ - عَوْف عَطِر Osmanthus fragrans (S).
Osmanthe odorant (F).
جنبة مجادحة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها وافنانها منسجمة الارتكاز، معتدلة الكثافة. اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٥، نصلها جامد الصفحة، لامع البشرة، مسنن الحافة. زهرتها قصيرة الانبوب، كبيرة الفلقة، فواحة العرف المستحب الاخاذ || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.


عوقس

١٩٣٧٠ - عَوْف مُسَلَّح Osmanthus armatus (S).
Osmanthe armé (F).
شجيرة سيروتية دغلة تعلو من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها سنانية ذربة تطول نحو ١٢ سم. نصلها جامد الصفحة، مسنن الحافة، شائك الاسنان والمقصة. ازهارها عطرة مستطيلة المعاليق، متدلية || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول.

١٩٣٧١ - عَوْفَر Theropithèque gélada (F).
قرد من فصيلة الهجرسيات مشهور باسم جلادة، اطلبه.


عوكمة

١٩٣٧٢ - عَوْقَس * Welwitschie
جنس نباتات معمرة عارشة من فصيلة العلديات. انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها البلاد الاستوائية. سوقها وفروعها عقداء. اوراقها متقابلة، قدية، مستطيلة، جامدة النصل المالس البشرة. ازهارها وحيدة المسكن. ثمارها عنبية. بزورها مأكولة. عصارة سوقها لبنية مرطبة. لحاء فروعها صناعية نسيجية.

١٩٣٧٣ - عَوْكَل °، مُبَيْئِخ ° Microclimat (F).
Microclimate (E).
هو المناخ الموضعي وقد يختلف عن المناخ الاقليمي. ويعتبر العوكل من العوامل الرئيسية في التوجيه الزراعي النباتي وفي مكافحة الحشرات.


عولط الادغال

١٩٣٧٤ - عَوْكَمَة °* Ctena (S).
Ctène (F). Ctena (E).
جنس عناكب صغيرة من فصيلة الدكيميات. انواعها المعروفة نحو ١٥. اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش في الاقبية والدهاليز || اجسامها صغيرة القد. بطونها قلبية الشكل. رؤوسها تركب صدورها وتتقدمها قليلاً. جرامزها مستطيلة، نحيلة الاطراف. اثوابها الى الصفرة المجذعة بالاحمر والاسمر. رؤوسها توأمية الاطواق السود.


عولط العوسج

١٩٣٧٥ - عَوْل، صِيَانَة، تَعَهُّد Entretien (F).
Keeping, Preservation (E).
القيام بالمحافظة على سلامة الشيء.

١٩٣٧٦ - عَوْلَب Fuirena (S). Fuirène (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السعديات. انواعه المعروفة نحو ٤٢ معظمها من نباتات البلاد الحارة والاستوائية || يوجد منها في لبنان العولب الازب (Fuirène pubescente) منبته بعض أعقة الوسوط حيث لا تنقطع الرطوبة. قصبة ساقه مستطيلة، بسيطة، عادمة العقد، زباء البشرة.

١٩٣٧٧ - عَوْلَط الأَدْغَال °*
Boarmia cinctaria (S).
Boarmie bandée (F). Boarmia cinctaria (E).
حشرة من فصيلة الارفيات حرشفيات الاجنحة. موطنها الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اروبة. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على اوراق النباتات الدغلة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ مم. بسطتها نحو ٣٨ مم. رأسها اشهب اللون. عيناها كبيرتان. زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر، خيطيان عند الانثى. جوشنها وبطنها الى الشهبة || روشناها الاماميان الى الشهبة السمراء المواج تتوسطها بقعة بيضاء وتعلوها سرنجة وزوزقة كستنية. روشناها الخلفيان الى الشهبة الحنطية تعلوها زركشة كستنية وتمشيح اسمر || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٦ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مالس القشار. ثوبها الى الخضار البحري تعلوه خمسة خطوط قاطبة كستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال.

١٩٣٧٨ - عَوْلَط العَوْسَج °*
Boarmia repandata (S).
Boarmie retroussée (F). Boarmia repandata (E).
حشرة من الارفيات حرشفيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على اوراق العوسج والنسرين || جسمها متوسط القد، اهيف، يطول نحو ١٩ مم. بسطتها نحو ٤٨ مم. رأسها اطحل اللون. عيناها كبيرتان. زباناها مشطيان عند الذكر، خيطيان عند الانثى. جوشنها وبطنها الى الطحلة السمراء المواج || روشناها، عند الشقين، الى الطحلة الحنطية يعلوها في الزوج الامامي تمشيح اسمر وخطوط وسرنجة كستنية. ويعلوها في الزوج الخلفي تمشيح اربد وزوزقة حتارية سمراء || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب. تسرح في الليل. تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٨ مم. جسمها اسطواني الشكل، مالس القشار ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها لذلك فهو يراوح بين الاخضر الالمس والاسمر الجؤوي المواج تعلوه ثلاثة خطوط قاطبة جميعها شديدة السمرة. رأسها جؤوي اللون. رواجبها البطنية الوسطى ماسحة ما يحدو بها الى التقوس والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال.

١٩٣٧٩ - عَوْلَق ٥ Diphyllia (S). Diphyllie (F).
جنس خفافيش من فصيلة الورقيات . وحيد النوع. موطنه البرازيل . جسمه صغير القد ، ابتر. طوله نحو ٧٠ مم. بسطته ٣٠٠ مم. فرطيسته اسفينية قصيرة . ثناياه ثنائية مدببة حادة . ثوبه الى الصهبة الصنابية يعلوه مواج اصفر. يعيش جماعات قليلة العدد . قوته الدم يمتصه اينما استطاع. يألف الاشجار الحرجية الغضة والمغاور والكهوف .

١٩٣٨٠ - عَوْلَقَة غَمْبِير ٥*
Ourouparia Gambir (S). Ourouparia Gambir (F).
شجيرة حرجية من فصيلة الفويات . منبتها يمتد من الهند الى ماليزيه || ساقها منتصبة فرعاء تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها متقابلة ، معنقة . نصالها اهليلجية الشكل ، مدببة الاطراف ، ناشزة الضلوع والعروق . ازهرارها رؤيسي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة مستطيلة الكؤوس ، خماسية البتلات الصفر ، خافتة العرف المأنوس || يستخرج من سوقها بالحز عصارة راتنجية قابضة تستعمل استعمال الكاشو .

١٩٣٨١ - عَوْلَقِيَّات ٥ Vampyrellae (S).
Vampyrellées (F). Vampyrellae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة السرئيات ورتبة البيضيات .

١٩٣٨٢ - عُوْمَة Cogia breviceps (S).
Cogia à tête courte, Cachalot nain (F).
نوع من العنبر وهو من الحيتان الصغيرة القد ، طوله نحو ثلاثة امتار . ثوبه الى الزرقة السمراء . موطنه المحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر الاحمر . سربه كثير العدد يراوح بين ٥٠ و ١٥٠ .

١٩٣٨٣ - عُوْمَة بَحْرِيَّة اللَّون ٥
Notonecta glauca (S). Notonecte glauque (F).
حشرة مائية مفترسة من فصيلة العوميات . جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٥ مم . رأسها مستعرض ، بحري اللون. خطمها نشيط . عيناهـا كبيرتان جاحظتان . زباناها قصيران ، نحيلان . ظهرانها بحري اللون يعلوه تمشيح اسمر . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها اسود الصفحة العليا ، بحري السفلى . حتار بطنها متكاثف الهلب || تعيش في المياه الراكدة . توجد في كل مكان .

١٩٣٨٤ - عُوْمَة خَضْرَاء ٥ Notonecta viridis (S).
Notonecte vert (F).
حشرة مائية مفترسة من فصيلة العوميات . جسمها معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٤ مم. ثوبها اخضر اللون . رأسها مستعرض . خطمها قصير . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها قصيران . حجفتها مزوانية سوداء . روشناها كبيران غشائيان . حتار بطنها مرقوش بالاسود || تعيش في المياه الراكدة .

١٩٣٨٥ - عُوْمَة دَنِسَة ٥
Notonecta maculata (S). Notonecte maculé (F).
حشرة مائية مفترسة من فصيلة العوميات . جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٦ مم . رأسها عريض ، اصفر اللون . خطمها قصير . عيناهـا كبيرتان جاحظتان . زباناها صغيران ، نحيلان . كوسلها اصفر اللون تعلوه نمشة سمراء لامتساوية الكثافة . حجفتها مزوانية ، كستنية اللون . ظهرانها اصفر تعلوه رقشة كستنية وتمشيح بني . روشناها غشائيان . الصفحة العليا من بطنها صفراء تتوسطها بقعة سوداء . الصفحة السفلى سمراء || تعيش في المياه الراكدة . توجد في كل مكان .

١٩٣٨٦ - عَوْمَج. Serpent court (F). Short snake (E).
الحية القصيرة الغليظة

١٩٣٨٧ - عَوْمَرَة Synergie (F). Synergy (E).
تعاون عدة اعضاء للقيام بوظيفة .


عولقة غمبير

١٩٣٨٨ - عُوْمِيَّات Notonectidae (S).
Notonectidés (F). Notonectidae, Back swimmers (E). Rückenschwimmer (D).
فصيلة حشرات مائية من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، تغلب فيها الاستطالة . رؤوسها مستعرضة . اخطامها قصيرة . عيونها كبيرة جاحظة . قرونها الاستشعارية صغيرة ، رباعية الفصل . كواسلها شبه متساوية الطول والعرض . حجافها مزوانية ، لاقياسية الحجم . ظهرانها كامل الحنجبة الغضروفية . روانشها ، عند وجودها ، شفافة ، كبيرة . بطونها مجهزة باكظار نقمية الارتكاز ، مهدبة . قوائمها معدة للسباحة والعوم . ارساغها ثنائية العقل || تعيش في المياه الراكدة . جميعها تعوم على ظهورها . قوتها كل ما تستطيع قنصه من حشرات وحوينات وهوام .

١٩٣٨٩ - عَوْهَج
الظبية التامة الخلق التي في حقويها خطتان سوداوان .


عوهق

١٩٣٩٠ - عَوْهَق ٥* Scopus umbretta (S).
Ombrette (F). Umbrette, Hammer-head (E).
طائر من فصيلة القلقيات وحيد الجنس والنوع . اعطانه البلاد الافريقية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه كبير الجرم . متوج القفن بكشة صغيرة . منقاده مخرزي الشكل ، غليظ المقطم ، منعقف الملقط العلوي || يتميز بقصر عنقه الذي يبعده عن سائر اجناس فصيلته || ثوبه الى السمرة العابقة الجؤزية المواج . بطنه اقل سمرة من ظهره . مناكب جناحيه والخوافي والاباهر والكلى شديدة السمرة الجؤزية السفعاء . ذنبه قصير القد، مستعرض الشكل . حدقة عينه خرنوبية اللون . منقاده اسود . رجلاه الى السمرة العابقة || يألف الغياض ومجاري الماء والمناقع . قوته الاسماك والحيات والوزغ والعظاء والضفادع والرخويات والديدان || مسرحه من الفجر الى الشروق ومن العصر الى الغسق || يدثن عشه في السنط . انثاه تضع اربع بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع ، تنقف الجلابيط عادمة الزغب وتبقى في العش بعهدة ابويها الى ان تكتسي اي نحو خمسة اسابيع .

١٩٣٩١ - عَوْهَقَان
العوهقان كوكبان الى جنب الفرقدين على نسق طريقاهما عما يلي القطب .


عويسق

١٩٣٩٢ - عُوَيْسَق * ، عُوَيْسَقَة ، صَقْر الجَرَاد
Tinnunculus cenchris (S). Crécerelle crécerine, Crécerellette, Crésserine (F). Lesser kestrel (E).
طائر من الصقريات وهو نوع من العاسوق صغير القد

طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه الى الجؤوة السمراء ، انمر الريش ، اغبس القوادم والاباهر والكلى || قوته الجنادب والعظاء ، يكثر حيث يحل الجراد وقد يرافقه في ترحاله .

١٩٣٩٣ - عُوَيْفيَّات ، لُيُوث عِفرين
Myrmeleonidae (S). Myrméléonidés (F). Myrmeleonidae (E).

فصيلة حشرات من عصبيات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة ، قرونها الاستشعارية قصيرة مثنية . اناثها تمتح مكنها في التراب والرمل فينقف عن دعاميص ،ضخمة الجثة ، قوية التأثير ، كثيفة الهلب ، تحفر في التربة ، على ممرات النمل ، حفراً صغيرة قمعية الشكل يسقط فيها النمل فتفترسه .

١٩٣٩٤ - عُوَيْنَة هي الحوبان الزقي ، اطلبه .

١٩٣٩٥ - عُوَيْهَة ° Gibberella (S).

جنس فطور مجهرية من السناخيات ولفصيلة المشوفيات . اعسانها شفعية الانتشاب الونيمي . قصمها احمر اللون يعلوه مواج ازرق || طورها البوغي كطور الكتن . بوغها اهليلجي مستطيل عديد الاخبية المتساوية الوثيرية الانقسام المعترض || انواعه عديدة منها اربعة مؤذية وهي ما يتبع .

١٩٣٩٦ - عُوَيْهَة التُوت °
Gibberella moricola, Fusarium lateritium, F. urticearum (S).

فطر مجهري يصيب افناد التوت فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع قرحية لا قياسية لونها الى الزرقة السمراء تعلو قشور الافناد فتسبب ذبول الاوراق ثم يباسها ويباس القضبان والافناد بعد احمرار خشبها || يكافح بقطع الاعضاء الموبوءة فور ظهور المرض ثم تطهيرها بأحد الفواطير الفعالة المرتكزة على النحاس .

١٩٣٩٧ - عُوَيْهَة الزَرْع °
Gibberella zeae, G. saubinetii, Fusarium graminearum, F. roseum, F. rostratum (S).

فطر مجهري يصيب ٣٦ نوعاً من النبات تنتمي الى عدة فصائل . اخصها الحنطة والشوفان والشعير والأرز والذره . كما انه يركب جذور البطاطا واللوبياء ويصيب مشاتل البندوره ويؤذي الكتان والقنب والفجل والخيار والفول . مظهره الخارجي سقم يحلّ بالزروع وبالنباتات العائلة فيؤخر نموها أو يعوقه وقد يسبب عدم الاسبال او الاسبال الابيض الخالي من الحب || اضراره منوطة بمدى انتشاره العائد الى رطوبة التربة وملاءمة العوامل الجوية || يكافح بتطهير البذار.

١٩٣٩٨ - عُوَيْهَة حَمْرَاء °
Gibberella moniliformis, Lisea Fujikuroi, Fusarium moniliforme (S).

فطر مجهري يركب عدة نباتات اخصها قصب السكر والارز والذره ولا يعف عن الحنطة والشوفان والشعير. مظهره الخارجي على قصب السكر خطوط حمر تعلو القصبة عند طرفها يقابلها بقع سمر توشم نصل عصف النوامي فتذويه . وهو على الارز بقع حمر تركب قصب الساق في ابان خبها فتسبب نحولها واستطالتها غير الطبيعية ثم ذبولها قبل الاسبال او قبل الازهار. وهو على الذره بقع حنطية تركب الجذور فتعطبها وتسبب اصفرار الاوراق وذبولها || يكافح بتطهير البذار وباجتناب المواقع الرطبة والاتربة الكتومة القوية الاندماج .

١٩٣٩٩ - عُوَيْهَة سَمْرَاء °
Gibberella baccata, Calonectria varians, Fusarium fructigenum (S).

فطر مجهري يركب عدة اشجار مثمرة وحرجية اخصها الليمون الحامض واليوسفي والكرز والدراقن والتفاح والاجاص والزعرور والورد والسنط والصفصاف والصفيراء والدردار والخيان واليوكا || يصيب ثمار الكرز والدراقن والتفاح والاجاص فيعطبها من البشرة الى البزرة المقابلة . مظهره الخارجي بقعة عفنية سمراء اللون تتسع وتغور في اللب . وهو في الليمون الحامض واليوسفي بقع سمر مستطيلة، تركب الجذوع والسوق فتسبب الصريم || وهو في الجوز والزعرور والورد بقع صغيرة مستديرة لونها الى السواد اللامع تعطب اللحاء وتقرحه || اضراره منوطة برطوبة التربة وموآزرة العوامل الجوية || يكافح كغيره من الفطور

١٩٤٠٠ - عِيَاب هو الافساد ، اطلبه .

١٩٤٠١ - عِيَاجَة ° Marée (F). Tide (E).

حركة دورية تأخذ مياه البحر فترتفع وتنخفض مرتان يومياً في اوقات شبه معينة لامحصورة . استمرارها يدوم ١٢ ساعة و ٢٥ دقيقة ، اندفاع المياه وارتفاعها يدعى المد اما انخفاضها وتقلصها فيدعى الجزر والقبيض || ارتفاع مياه المد في البحر الابيض المتوسط يراوح من ١٠ سم. الى ١٠٥ سم. وارتفاعه على شطوط الاطلسي يراوح من ٣ امتار الى ١٣ متراً || اما نشاط العياجة وارتفاع مياهها فانه منوط بمدار الشمس وبمنازل القمر الذي يعترض الجاذبية .

١٩٤٠٢ - عِيَاجِيّ ° Synodique (F). Synodic (E)

نعت تعريفي يطلق على الدورة الكاملة التي تقوم بهـا الكواكب بالنسبة الى الشمس . فدورة القمر العياجية تستمر ٢٩ يوماً و ١٣ ساعة وهي أطول من الدورة الفلكية .

١٩٤٠٣ - عِيَار Titre (F). Title (E).

هو مقدار العنصر الحر الصرف الذي تحويه مادة معينة . فقولك مثلاً سبيرتو عيار ٨٥ معناه ان هذه المادة تحوي ٨٥ ٪ من الكحول || وهو ايضاً مقدار المعدن الثمين من ذهب او فضة الذي يوجد في العملة المسكوكة او الحلى . ومن هذا القبيل قولهم ذهب عيار ثمانية عشر اي بالنسبة الى اربعة وعشرين من الذهب الحر.

١٩٤٠٤ - عِيَاضَة غِذائِيَّة
Substitution alimentaire (F). Alimentary substitution (E).

العياضة الغذائية او عياضة الاغذية هي تبديل بعض الاعلاف بغيرها بشرط ان تحوي الوحدات الغذائية نفسها .

١٩٤٠٥ - عَيْب Vice (F). Fault, Defect (E).

النقيصة او الوصمة في الشيء .

١٩٤٠٦ - عَيَب راجع أفسد .

١٩٤٠٧ - عَيْب الوَتَر Tendon failli, Nerf-ferrure

اقتراب وتر الوظيف من العظمة في الجهة العليا الخلفية من الوظيف . وهو من عيوب الخيل .

١٩٤٠٨ - عَيْب يَبيح الرَدّ ، عَيْب مُبْطِل للبَيع
Vice rédhibitoire (F). Redhibitory defect (E).

عيب خفي يجعل المبيع غير قابل للاستعمال او يحد من

استعماله فيجوز حينئذ للشاري فسخ البيع ومطالبة البائع بالتعويض || والعيوب التي يعتبرها القانون مبيحة للرد هي : القعاد والنحطة وفالج الحنجرة المزمن والمرّة والعرج القديم المتواتر والرمد المعاود وداء الخنازير .

١٩٤٠٩ - عَيْثُون °* Aitonia (S). Aitonie (F).

جنبة برية وتزيينية من فصيلة السبنديات . مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التزيينية في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || ساقها قصيرة فرعاء . اوراقها معنقة ، ضمية التجميع ، سنانية النصال الضيقة . ازهارها جميلة الشكل ، ليلكية اللون ، خماسية البتلات ، كثيرة الاسدية ، عادمة العرف .

١٩٤١٠ - عَيْثَام Platane (F).

العيثام هو الدلب . واحدته عيثامة .

١٩٤١١ - عَيْثُوث ° Clambus (S).
Clambe (F). Clambus (E).

جنس حشرات من فصيلة العيثوثيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة ستة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر لا تتجاوز ١ م م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحقة قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون السوي وهي الى الشقحة او السمرة || تعيش على المواد النباتية المختمرة وفي الاخشاب النخرة وفي الروث والخثي .

١٩٤١٢ - عَيْثُوثِيَّات ° Clambidae (S).
Clambidés (F). Clambidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، لا تتجاوز ١ م م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية سداسية الفصل . كواسلها قصيرة مستعرضة . اغمادها لاحقة . ارساغها رباعية العقل || تعيش في الدردي النباتي وفي الاخشاب النخرة وفي الروث والخثي وفي جميع المواد النباتية المختمرة || اشهر اجناسها العيثوث .

١٩٤١٣ - عَيْثُوم الفيل الانثى وتدعى عيسوم .

١٩٤١٤ - عَيْجُوس °* Scardinius erythrophthalmus (S). Rotengle (F). Red-eye (E).

سمكة من الشبوطيات . تعيش في المياه العذبة لا فارق عندها بين البحيرة والنهر والمور . اقليمها البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . سهفها مستدير كبير . ثوبها الى الخضار الازرق المواج يبرق في الظهر ويزهو في الجانبين وينحرف الى الفضي في البطن . رأسها معتدل الحجم ، قصير الخطم ، صغير الشدق . عيناهـا مستديرتان ، صغيرتان ، جميلتا الحمرة القرمزية || زعانفها وردية اللون حمراء المواج ، الظهرية وحيدة مزوانية الشكل ، تعلو مؤخر الظهر . الذيلية فارقة || لحمها كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه .

١٩٤١٥ - عَيْد

العيد : شجر جبلي ينبت عيداناً نحو الذراع اغبر لا ورق له ولا نور ، كثير اللحاء والعقد يضمد بلحائه الجرح الطري فيلتئم (اللسان) .

١٩٤١٦ - عَيْدَانُ الحَيَّة Ophioxylées (F).

سبط من فصيلة الدفليات . اشهر نباتاته عود الحية .

١٩٤١٧ - عَيْدَانَة

هي كل شجرة صلبة قديمة لها عروق نافذة الى الماء (اللسان) .

١٩٤١٨ - عَيْدُس مَبْدُول °* Idus vulgaris (S).
Ide commun (F).

سمكة نهرية بيوض من مفتوحات المثانة وفصيلة الشبوطيات . اعطانها معظم انهر وبحيرات الشرق الادنى واوروبة || جسمها اهليلجي الشكل ، يطول نحو ٣٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . ثوبها الى الرمكة السمراء السفعاء المواج تشتد سمرته في الظهر وتخف في البطن . زعانفها معتدلة الاحجام ، الظهرية واحدة شبه هرمية الشكل . الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٩٤١٩ - عَيْدَشُون °* ، عَيْدَشُوق °
Iguana (S). Iguane (F). Iguana (E).

جنس حيوانات زحافة من فصيلة العيدشونيات . انواعه المعروفة اثنان يتميزان بكبر الجثة واستطالتها التي تراوح بين ١٢٠ و ٢٠٠ سم . اعناقها وثبج ظهورها منطقة بحتار من الهلب غضروفي التركيب ، مشطي الشكل ، أسود اللون . اثوابهما الى الزرقة الخضراء يعلوها توشيم وتجذيع وتدبيج تراوح الوانها من الصفرة الى السواد || وهما من الحيوانات الخاملة الحاشرة التي تألف ضفاف الانهر ومجاري الماء . تعيش على الاشجار . لحومها مأكولة وبيوضها كذلك .

١٩٤٢٠ - عَيْدَشُونِيَّات ° Iguanidae (S).
Iguanidés (F). Iguanidae (E).

فصيلة حيوانات زحـافة من رتبة العظائيات اللحيمات الالسنة ، الرباعيات القوائم ، المستطيلات الاذناب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطانها البلاد الحارة . اشهر اجناسها العيدشون .

١٩٤٢١ - عَيْدَلَة ° Isogamie (F). Isogamy (E).

العيدلة احدى طرائق الانسال الشقي ؛ تتميز عدافياً بمساواة الغامات الوراثية الذكرية والانثوية .

١٩٤٢٢ - عَيْدَم هو اللاذن الاكريتي ، اطلبه .

١٩٤٢٣ - عَيْر هو الضلع ، اطلبها .

١٩٤٢٤ - عَيْر ، حِمَار الشَّبْي Baudet (F). Ass (E).


هو الحمار الفحل المنتخب الصالح للنزو على الحجر والاتان . ج أعيار وعيار وعيور وعيورة .

١٩٤٢٥ - عَيْر


العير : الابل . وقال ابو الهيثم : العير كل ما امتير عليه من الابل والحمير والبغال فهو عير .




عيثون



عيجوس



عيدس مبذول



عيدشون


١٩٤٢٦ - **عَيْرُ السَّراة**

طائر كهيئة الحمامة قصير الرجلين مسرولهما اصفر المنقار اكحل العينين صافي اللون الى الخضرة اصفر البطن وما تحت جناحيه وباطن ذنبه كأنه برد وشي. يزعمون انه يأكل التين والعنب. ج عيور السراة (اللسان).

١٩٤٢٧ - **عَيْرُ قَبَّان** هو حمار قبان، اطلبه.

١٩٤٢٨ - **عَيْرَن** *ₒ Irena (S). Irène (F). Irena (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدكروريات انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها تمتد من الهند الى ماليزية والفيليبين. تألف الادغال والبراري. قوتها الحشرات والدويبات من العناكب الى العقارب والوزغ والعظاء الصغيرة || اجسامها ربعة تطول من ١٨ الى ٢٢ سم. مناقيرها ضليعة. اجنحتها معتدلة الطول، ذلقة الاطراف. اذنابها مفلوقة. الوانها تراوح من الرمكة السوداء الى السواد الفاحم || تدثن اعشاشها في الاشجار العالية عند انتشاب الاغصان او الافناد. اناثها تحضن نحو اربع بيضات على مرتين في الحول. الذكور تؤمن لها الحماية والغذاء.


عيرن

١٩٤٢٩ - **عَيْزَارَة، فلوميس** Phlomis (S). Phlomide (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة جميعها اعشاب وجنبات. منبتها اقليم البحر المتوسط. اوراقها متعاقبة لاطئة. ازهارها مختلفة الالوان فيها الابيض والاحمر والوردي والاصفر || اعرف انواعها واشهرها مايلي.

١٩٤٣٠ - **عَيْزَارَة الحَقْل** Phlomis agraria (S). Phlomide des champs (F).

بجلة معمرة مزغبة تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضية الشكل، قلبية القاعدة. ازهارها ضمية متتابعة كالعناقيد. ضمتها تشمل نحو عشر زهرات بنفسجية اللون. قناباتها وفصل كؤوسها مخرزية الشكل || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٩٤٣١ - **عَيْزَارَة سَامِيَّة** Phlomis samia, Phlomis superba (S). Phlomide de Samos, Ph. superbe (F).

بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها بيضية الشكل، قلبية القاعدة. نصلها مالس البشرة خملي الصفحة السفلى. ازهارها سنبلية التجميع متباعدة الرصف. تبدو صفراء اللون ثم تنحرف الى الحمرة. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٩٤٣٢ - **عَيْزَارَة عُسْقُولِيَّة** Phlomis tuberosa (S). Phlomide tubéreuse (F).

بجلة سبروتية تزيينية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم. جذورها عسقولية كروية الشكل. اوراقها قلبية النصل. عنقودها الزهري يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. ضماته الزهرية عديدة، الواحدة منها تجمع من ٢٠ الى ٤٠ زهرة، لونها الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٩٤٣٣ - **عَيْزَارَة لَزِجَة** هي الاذينة، اطلبها.

١٩٤٣٤ - **عَيْزَارَة مُخَشْوِشِبَة، فلوميس فلسطيني، قرفتيه**

Phlomis fruticosa (S). Phlomide sous-ligneuse, Ph. de Palestine, Sauge en arbre, Bouillon blanc de Sicile (F). Jerusalem sage (E). Jerusalemssalbei (D). Salvia arborea, S. di Gerusalemme, Salvione (I).

بجلة سبروتية معمرة تعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ساقها مخشوشبة. فروعها فرقة متباعدة كثيفة الزغب القطني الشكل واللون. اوراقها اهليلجية النصل، خملية البشرة. ازهارها الى البياض الاغبر. قناباتها مزغبة رمداء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. يقال انها من النباتات الطبية النافعة.

١٩٤٣٥ - **عَيْزَارَة مُذْهَبَة** Phlomis aurea (S). Phlomide dorée (F).

بجلة سبروتية معمرة مزغبة كثيفة الحمل الاصفر. تعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل مقطومة الطرف. ازهارها الى الصفار المذهب المواج || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف.

١٩٤٣٦ - **عِيس** Dromadaires blanchâtres (F). Whitish dromedarys (E).

العيس: الابل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. واحدها أعيس والانثى عيساء.

١٩٤٣٧ - **عَيْسَاء** Sauterelle femelle (F).

العَيْساء: الجرادة الانثى.

١٩٤٣٨ - **عَيْسَرَان** Arctostaphylos (S). Busserole, Bousserole (F).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الخلنجيات. انواعه عديدة جميعها بري. سوقها دقيقة نحيلة مدادة. فروعها منتصبة. اوراقها كاملة صغيرة القد ممنقة مقطومة القاعدة مسفنة النصل. ازهارها عنقودية التجميع. ثمارها عنبية الشكل حمراء اللون او سوداء || اشهر انواعه عيسران عنب الدب او عنب الدب.


عيسران عنب الدب

١٩٤٣٩ - **عَيْسَرَان عِنَب الدُّبّ *، عِنَب الدُّبّ**

Arctostaphylos uva-ursi (S). Busserole raisin d'ours, Raisin d'ours, Bousserade (F). Bear-berry, Bear's grape, Uva-Ursi (E). Gemeine Bärentraube (D). Uva orsina, Eva orsina, Orsella (I).

نوع من العيسران ساقه مدادة، فروعها تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها كاملة ابيدة. نصلها جامد الصفحة مالس البشرة. ازهارها وردية اللون. عنقودها الزهري يضم من ٥ الى ١٢ زهرة. ثمارها عنبية حمراء اللون يقال ان الدببة تأكلها.

١٩٤٤٠ - **عَيْسَلان** هو الاشقيل التجمي، اطلبه.

١٩٤٤١ - **عَيْسُوس رُبَاعِيّ البُقَع** *ₒ

Allonyx quadrimaculatus (S). Allonyx à 4 macules (F). Allonyx quadrimaculatus (E).

حشرة واشمة قانصة من فصيلة الزوحنيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط. خنافسها تعيش على رحيق ازهار النباتات الطوعية التي تكثر في غابات الصنوبر واحراجه. يرقاتها مفترسة تقضي على اساريع الحشرات الخاشبة التي تركب الصنوبر || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها اسود الرأس والبطن والظهران، احمر الكوسل. ظهرانها ثنائي التبقيع الغمدي الابيض. زباناها صولجانيان. عيناها بارزتان. ارساغها خماسية المقل. || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد


عيسوس رباعي البقع

في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل شهر ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة التي تبلغ الكمال الجسموري بعمر ستة اشهر تتحول الى حورية في اوائل شهر نيسان . جسمها عند تمام ادراكها يطول من ٧ الى ٩ مم. وهو مردني الشكل ، مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق الطرف الذلق ، سداسي الرواجب ، ضليع التآشير ، احمر اللون ، اسود الرأس .

١٩٤٤٢ - عَيْشُوم Phellodendron (S).
Phellodendre (F).
جنس اشجار برية وتزيينية من فصيلة السذابيات. انواعه قليلة ، اشجارها سرحة ، تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها متقابلة مركبة ريشية عابلة . ازهرارها عشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد عطرية العرف عديدة الفصل والبتلات والاسدية .

١٩٤٤٣ - عِيْص Broussailles (F).
Bushes, Brushwood (E).
العوسج والنباتات الدغلة الشائكة التي تعيش بين الاشجار الحرجيــــة .

١٩٤٤٤ - عَيْصَم ثُلاثِيّ البُقَع ٥*
Macrosiagon tricuspidata (S). Macrosiagon tricuspide (F). Macrosiagon tricuspidata (E).
حشرة واشمة شافرة من فصيلة الزفاليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف جميع الاماكن التي تكثر فيها الازهار والزنابير والشفافير. خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات والشفويات . يرقاتها تعيش على دبى الزنابير من النسوحة الى الشفور والدبور || جسمها صغير القد ، يطول من ٧ الى ١٠ مم. ثوبها متداخل الالوان رأسها وكوسلها وبطنها الى الحمرة المأوجة . صدرها الى السمرة السوداء . غمداها الى الحمرة الصنابية يعلوها ثلاث بقع سود . رأسها صغير الجرم زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان . غمداها مفلوقان ، روشناها شفافان ، بارزان تحت الظهران || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد في اوائل تموز . الانثى تهريق المكن ميحادياً قرب خشاوات الزنابير على النبات والحجارة والتربة || اليرقة عند الادراك التام تطول نحو ١٦ مم. جسمها مبطط الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليع التآشير الفكية ، حنطي اللون ، احمر الرأس والرواجب والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوماً ينقضي في التربة تحت الجثالة .

١٩٤٤٥ - عَيْطَل Lisse (F). Smooth (E).
الشجر العيطل ما كانت لحاه سوقه واغصانه سرحة ناعمة البشرة .

١٩٤٤٦ - عَيْفَس ٥* Belostoma (S).
Bélostome (F).
جنس حشرات قازبة من فصيلة العيفسيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها البلاد الاستوائية . تعيش في مناقعها وانهارها . جميعها مفترسة كبيرة القد طولها يراوح بين ٦ و ٨ سم. قوتها الحيوانات الدنيا والحشرات المائية . لسبها مؤذٍ مخيف.

١٩٤٤٧ - عَيْفَسِيَّات ٥ Belostomatidae (S).
Bélostomatidés (F). Belostomatidae (E).
فصيلة حشرات قازبة من نصفيات الاجنحة المختلفة . اجناسها وانواعها عديدة تكثر في البلاد الحارة والاستوائية. جميعها قانصة . اعرف انواعها واشهرها العيفس .

١٩٤٤٨ - عَيْفَقَان * ، عُوْد أحْمَر ، أرْميريا
Armeria (S). Arméria, Armérie (F). Thrift, Pink (E). Grasnelke (D). Armeria (I).
جنس نباتات عشبية معمرة برية طبية وزراعية تزيينية من فصيلة الرصاصيات . انواعه عديدة سوقها شمراخية تحمل الازهار تعلو من ١٠ الى ٦٠ سم. اوراقها عصفية الشكل ، مختلفة الاحجام وعدد العروق . ازهارها كثيرة الالوان فيها الابيض والوردي والليلكي والاحمر والارجواني والجوزي || ازهراره يستمر من الشهرين الى الاربعة شهور .

١٩٤٤٩ - عَيْق Taux
وقد يأتي بمعاني مختلفة اخصها السعر والمعدّل .

١٩٤٥٠ - عَيْقَة Rivage (F). Bank, Side (E).
العَيْقَةُ : ساحل البحر والشط والشاطئ . وضفة النهر تدعى عيقة . ج عيقات .

١٩٤٥١ - عَيْقَة
هي الركحة اي ساحة المزرعة او المزرب وكل فناء من الأرض احتجزت جوانبه الاربعة .

١٩٤٥٢ - عَيْقُفَان
نبات كالعرفج له سنفة كسنفة الثفاء (اللسان) .

١٩٤٥٣ - عَيْكَم ٥ ، عَيْكَمَة ٥
Spermatophore (F). Spermatophore (E).
ج عياكم . العيكمة حق صغير القد لاقياسي الشكل قدره قدر بزرة الفجل او بزرة الكتان يغلف وزمة من الشلغ عند ذكور بعض الحيوانات الزحافة القازبة والمعديات الرئوية والرأسيات الاوجل الخ ...


١٩٤٥٤ - عَيْلاء * Ilia (S). Ilia (F). Ilia (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة القوسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، نصف كروية الشكل ، محدبة الظهر ، منبسطة البطن ، مفرضة المقدم والعقب ، محرمة الاخطام ، حادة التآشير ، قوائمها دقيقة مستطيلة باستثناء الزوج الامامي المتضخم ، الكبير الملاقط المسننة الشفار الداخلية || الوانها عديدة تكثر فيها الجوزة والجوزة البنفسجية والسمرة الحديدية المواج .


١٩٤٥٥ - عَيْلام Hyène (mâle) (F).
Hyena (male) (E).
الضبع الذكر .

١٩٤٥٦ - عَيْلَم
العيلم اسم للضفدع وللبئر الكثيرة الماء او الملحة . ج عيالم .

١٩٤٥٧ - عَيْن Œil (F). Eye (E).
هي عضو البصر في الحيوان . تتكون من المقلة والجفون والجهاز الدمعي والاعصاب البصرية .


عيصم ثلاثي البقع


عيفس


عيفقان


عيلاء

١٩٤٥٨ - عَيْن ، يَنْبُوع Source (F). Spring (E).
مياه تخرج من جوف الارض وتنساب على سطحها .

١٩٤٥٩ - عَيْن
« الحاضر من كل شيء » وقد شاع استعمال لفظة عين للدلالة على الاموال الثابتة فقط .

١٩٤٦٠ - عِين Bœufs sauvages (F). Wild oxen (E).
العين : بقر الوحش .

١٩٤٦١ - عَيْن أذنية Stipulaire (œil)
زمعة ثانوية تظهر في ابط الاذنة .

١٩٤٦٢ - عَيْن الإغاثة Bourillon
زمعة في اسفل سرع الكرمة تتفتح وتخلفه اذا جد .

١٩٤٦٣ - عَيْن البز هو الادونيس الربيعي، اطلبه .

١٩٤٦٤ - عَيْن البقر Schaenus (S).
Choin (F). Bog-rush (E). Kopfried (D). Scoeno (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السعديات . انواعه عديدة معظمها منقعي وبعضها ينبت في الاراضي الرطبة . اوراقه عصفية الشكل جامدة النصل تشبه اوراق الاسل .

١٩٤٦٥ - عَيْن التدرج
هو الادونيس الخريفي ، اطلبه .

١٩٤٦٦ - عَيْن الثور
هو اقحوان الصباغين ، اطلبه .

١٩٤٦٧ - عَيْن الثور
عين الثور نجم نيّر من كوكبة برج الثور .

١٩٤٦٨ - عَيْن الحجل
هو الادونيس الصيفي ، اطلبه .

١٩٤٦٩ - عَيْن الديك هو الشثم ، اطلبه .

١٩٤٧٠ - عَيْن الشمس هو عباد الشمس، اطلبه .

١٩٤٧١ - عَيْن الطاووس هو البرية ، اطلبها .

١٩٤٧٢ - عَيْن الغراب
هو الفقيس نبات من المغديات ، اطلبه .

١٩٤٧٣ - عَيْن القط
هو الاقحوان الاصفر ، اطلبه .

١٩٤٧٤ - عَيْن الهدهد هو اذان الفأر، اطلبه .

١٩٤٧٥ - عَيْن الهر Opale, Œil de chat (F).
Opal (E).
حجر كريم كثير الالوان . ويدعى ايضاً حجر لبني .

١٩٤٧٦ - عَيْن محسوسة Corps certain (F).
Certain matter (E).
هي مادة الشيء التي تلمس وترى .

١٩٤٧٧ - عَيْن مركبة Œil composé (F).
Compound eye (E).

١٩٤٧٨ - عَيِّنة ، عَيْنِيَّة ، مسطرة
Echantillon (F). Sample (E).

١٩٤٧٩ - عَيْنُوم ° * Rhinopomes (S).
Rhinopome (F).
جنس خفافيش من عمارة الرماسات . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . اثوابها من الرمادي الاطحل الى الكستنائي الاسمر . رؤوسها صغيرة ، اذانها كبيرة ، فراطيسها ذلقة ، زوائد مناخيرها اسطوانية متراكبة . اذنابها مستطيلة دقيقة || موطنها فسيح الارجاء يمتد من افريقية الشمالية الى الشرقية وحوض البحر الاحمر وسرنديب والهند . يكثر وجودها في وادي النيل . تعيش منفردة او جماعات متوسطة العدد . تسرح في الليل . قوتها الحشرات على اختلافها . تألف الكهوف والمغاور واوقاب الصخور وتجاويف الاشجار .


عينوم

١٩٤٨٠ - عَيْنُون Globularia (S). Globulaire (F).
جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة العينونيات . انواعه المعروفة ١٢ فيها الاعشاب والجنيبات الليفية المخشوشبة . اوراقها بسيطة ، القرصية منها ضمية التجميع والشمراخية متعاقبة . ازهارها رؤيسية كروية الشكل قريبة الشبه من ازهار المركبات . لونها الى الزرقة تزهو وتعبق حسب الانواع || وهو من النباتات التي ترغب في الاراضي الصخرية وتجود في الاتربة الكلسية .

١٩٤٨١ - عَيْنُون خيطي الزهر
Globularia trichosantha (S). Globulaire à fleurs filiformes (F).
نوع من العينون وهو عشبة برية وتزيينية معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها القرصية اهليلجية الشكل ، وحيدة العرق ، ثلاثية الاسنان . اوراقها الشمراخية سنانية النصل متعاقبة . ازهارها كبيرة القد مستعرضة البتلات الخيطية التفصيص .

١٩٤٨٢ - عَيْنُون عطر
Globularia alypum (S). Globulaire alype, Alype, Herbe terrible, Séné sauvage (F). Globulairia, Alypo globe daisy (E). Strauchartige Kugelblume (D). Globularia alypum, Erba terribile (I).
نوع من العينون وهو نجلة دغلية معمرة تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، ملعقية الشكل ، جامدة النصل. رؤيساتها الزهرية لاطئة ، عطرية العرف المستحب . وهو من النباتات الطبية العديدة المنافع يوجد بين الصخور وفي المواقع القاحلة وعلى جوانب الاحراج واطراف الغابات.

١٩٤٨٣ - عَيْنُون عيطل Globularia nudicaulis (S).
Globulaire à hampe nue (F).
نوع من العينون وهو عشبة جبلية ، معمرة ، برية وتزيينية تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها قرصية ، ضمية التجميع، كبيرة القد ، مقطومة القاعدة ، عادمة التسنين . شمراخها عيطلي اللحاء . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد، قطرها يراوح بين ٢ و ٣ سم.

١٩٤٨٤ - عَيْنُون قلبي الورق
Globularia cordifolia (S). Globulaire à feuilles en cœur (F).
نوع من العينون وهو عشبة جبلية معمرة برية وتزيينية تعلو نحو ١٥ سم. اوراقها قرصية ، ضمية التجميع ، قلبية الشكل ، ثلاثية التسنين الطرفي . شمراخها عادم الاوراق ، ازغب اللحاء . رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم.

١٩٤٨٥ – عَيْنُون مَبْذول *

Globularia vulgaris (S). Globulaire commune, G. vulgaire, Marguerite bleue(F). Blue daisy, Globe daisy (E). Kalk-Kugelblume, Blaue Kugelblume(D). Margherite azzurra, Vedovelle turchine, Morine (I).

نوع من العينون وهو عشبة برية معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها القرصية خماسية العروق ، لا قياسية التشريم . اوراقها الشمراخية سنانية النصل ، عابقة الخضار. ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، مشرمة البتلات المفصصة . وهو نبات تعتلفه الماشية فيفيدها ولا يخلو من بعض الخواص الطبية التي تنفع الصدر والدم .

١٩٤٨٦ – عَيْنُونِيَّات Globulariaceae (S).

Globulariacées (F). Globulariaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات مرتفعة المبيض .

١٩٤٨٧ – عَيْني ، طَبيق Identique (F).

Identical (E).

١٩٤٨٨ – عَيْنِيَّة ، نَموذَج Spécimen (F).

Specimen (E).

١٩٤٨٩ – عَيْهَرَان Gorille (mâle) (F).

Gorilla (male) (E).

هو ذكر الغورلا اي الغول، ج عياهير .

١٩٤٩٠ – عَيْهَق Chocard des Alpes (F).

العيهق م. عيهقة هو زمت الجرود ، طائر من الغربان ، اطلبه .

١٩٤٩١ – عَيْهَم Eau douce (F).

Fresh water, Soft water (E).

يقال للعين العذبة عين عَيْهَم ويقال للعين المالحة عين زَيْهَم || والعيهم هو الفيل الذكر .

١٩٤٩٢ – عَيْهُوم° Epichloë

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشوفيات تتميز بونيمة مهدبة تبتدئ رخية بيضاء اللون ثم تجمد وتصفر وتستقر على الحمرة النارية . اهدابها اعساها . بوغهـا خيطي شفاف لا يخلو من بعض النقط الدسمية البراقة . انواعه قليلة منها نوع واحد ضار يدعى عيهوم النجيليات .

١٩٤٩٣ – عَيْهُوم النَّجِيليَّات °* ، مِغْزَل النَّجِيليّات °

Epichloë typhina, Sphacelia typhina (S). Quenouille des graminées (F). Cattail fungus of grasses (E). Erstickungs-schimmel der Gräser (D).

فطر مجهري يركب بعض النجيليات البرية والعلفية فيؤذيها . مظهره الخارجي غلاف ابيض اللون ثم برتقالي يمنطق كامل الغمد من السجرة الى انتشاب نصل الصفة . يظهر في حزيران ويبتدئ خلياً رخياً ثم يكثف ويتصلب فيسبب ذبول المصفة ويعرقل نمو الساق والازهرار || ومنهم من قال انه يؤذي الخيل والابقار التي تأخذه مع العلف المصاب به .

١٩٤٩٤ – عَيْهُون Pelargonium (S).

Pelargonium, Pélargonier (F). Pelargonium (E).

جنس نباتات عطرة معمرة من فصيلة الغرنوقيات . انواعه نحو ١٥٠ وضروبه زهاء ٥٠٠ معظمها ليفي وبعضها جنبي مخشوشب . جميعها تزيينية واكثرها يستعمل لاستخراج العطر . عطرها دهن اصفر اللون ، فواح العرف الاخاذ يدخل في صناعة معظم الطيوب || اشهر انواعه الرئيسية التي تحدرت منها جميع الضروب المعروفة وما استجد من اصرام ، هي ما يتبع .

١٩٤٩٥ – عَيْهُون العِطْر ، عِطْر ، لَقْلَقِي

Pelargonium capitatum (S). Pélargonium rosat, Géranium rosat (F).

عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فرعاء منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة ومفرضة . نصلها هلبي البشرة ، وردي الرائحة عند اللمس . ازهارها نورية التجميع ، صغيرة القد ، وردية اللون ، ارجوانية التجذيع ، فواحة الرائحة العطرية || ازهارها ربيعي . زراعتها صناعية يستخرج من ورقها وازهارها عطر الورد .

١٩٤٩٦ – عَيْهُون إهليلجيّ الوَرَق

Pelargonium oblongatum (S). Pélargonium à feuilles oblongues (F).

عشبة نجمية معمرة عسقولية الجفنة ، عادمة الساق، عديدة الفروع تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل ، ذربة الزام الاخير || ازهارها الى البياض الاصفر يعلوه تعريق احمر || ازهارها صيفي .

١٩٤٩٧ – عَيْهُون بَهِيّ

Pelargonium fulgidum (S). Pélargonium éclatant (F).

عشبة معمرة عسقولية الجفنة . ساقها غليظة نامية اسطوانية زباء اللحاء تعلو نحو ٧٥ سم. اوراقها مفرضة ، خملية البشرة الفضية المواج . ازهارها نورية التجميع مستعرضة البتلات العادمة التفريض والتشريم ، الارجوانية اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٩٤٩٨ – عَيْهُون ثُنائِي اللون

Pelargonium bicolor (S). Pélargonium bicolore(F).

عشبة معمرة عسقولية الجفنة تعلو نحو ٤٥ سم. اوراقها مفرضة ، مخروطية ، مسننة . ازهارها عادمة العرف العطري ثنائية اللون البنفسجي والاحمر الكستني || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

١٩٤٩٩ – عَيْهُون جَعْدِيّ

Pelargonium crispum (S). Pélargonium crépu (F).

عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فرعاء منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة متمعجة . نصلها خشن الملمس فواح الرائحة الترنجانية . ازهارها مستطيلة الاهن والبتلات الوردية اللون ، الارجوانية التجذيع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٠ – عَيْهُون حَدِب

Pelargonium gibbosum (S). Pélargonium gibbeux (F).

عشبة معمرة عسقولية الجفنة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها غليظة العقد . اوراقها بحرية اللون، مفصصة، مخروطية الفصوص . ازهارها الى الصفرة الخضراء المواج السوية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الاول.


١٩٥٠١ – عَيْهُون سِنْدِياني الوَرَق

Pelargonium quercifolium (S). Pélargonium à feuilles de chêne (F).

عشبة معمرة ذكية العرف . ساقها فرعاء منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سنديانية الشكل متمعجة الاطراف .



عينون مبذول



عيهوم النجيليات (١)



عيهوم النجيليات (٢)


عيهون عشق


عيهون كبير الزهر


عيهون مخطط


عيوق

ازهارها وردية اللون مجنحة ومدبجة بالاحمر || ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٢ - عَيْهُون عَشِق *

Pelargonium peltatum (S). Pélargonium lierre (F).
عشبة معمرة ليفية الساق العارشة العشقة . فروعها مضلعة متدلية تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقها خماسية التفصيص، خلية البشرة . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون او حمراء . ازهرارها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٣ - عَيْهُون كَبِير الزَّهْر *

Pelargonium grandiflorum (S). Pélargonium à grandes fleurs (F).
عشبة معمرة مزغبرة اللحاء . ساقها منتصبة ، ليفية ، مخشوشبة ، جامدة ، تعلو نحو ٤٠ سم . اوراقها قلبية او كلوية الشكل ، خليــة البشرة ، بحرية اللون . ازهارها كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٧ الى ٨ سم. لونها الى البياض المجذع بالاحمر والبنفسجي || ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٤ - عَيْهُون مُجَذَّع

Pelargonium cordatum (S). Pélargonium cordé (F).
عشبة معمرة زبباء اللحاء . ساقها فرعاء منتصبة، تعلو نحو ٧٥ سم. اوراقها عادمة العرف ، قلبية الشكل، مسننة الحافة . نصلها ازغب البشرة ، اطحل اللون. ازهارها كبيرة القد ، وردية اللون المجذع بالاحمر || ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٥ - عَيْهُون مُخَطَّط *

Pelargonium zonale (S). Pélargonium zoné (F).
عشبة معمرة مزغبرة اللحاء . ساقها منتصبة، ليفية، جامدة، تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سطحية التفصيص. تضوية الخط الاسمر الكستني . ازهارها نورية التجميع، ضيقة البتلات المستطيلة ، لونها يراوح من الابيض الى الارجواني والقرمزي || ازهرارها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٦ - عَيْهُون مَشْرُوم البَتَلات

Pelargonium schizopetalum (S). Pélargonium à pétales déchiquetés (F).
عشبة معمرة عسقولية الجعثنة . ساقها لحية غليظة تعلو من ٣٥ الى ٥٥ سم. اوراقها مفصصة ومشرمة النصل . ازهارها مستطيلة الاهن ، مستعرضة البتلات المشرومة ، الصفراء اللون، المجذعة بالاحمر || ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٧ - عَيْهُون مُعَطَّار

Pelargonium odoratissimum (S). Pélargonium très odorant (F).
عشبة معمرة سرحة . ساقها فرعاء منتصبة ، تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها مستديرة ، شبه قلبية ، مبهمة التفصيص. نصلها خلي البشرة، عطري العرف الاخاذ المستحب . ازهارها صيوانية التجميع ، صغيرة القد ، متساوية البتلات الوردية اللون || ازهرارها يستمر من الصيف الى الخريف.

١٩٥٠٨ - عَيْهُون نَدْف القُطْن

Pelargonium tomentosum (S). Pélargonium tomenteux (F).
عشبة معمرة زبباء اللحاء . ساقها فرعاء منتصبة ، تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها عطرة. نعنعية العرف ، مستديرة الشكل، متمعجة، مبهمة التفصيص . نصلها خلي البشرة وهو ابيض الحمل الكثيف المستطيل . ازهارها الى البياض الاغبر يعلوه تدبيج وسطي قانئ الحمرة || ازهرارها يستمر من نيسان الى حزيران .

١٩٥٠٩ - عَيُّوق

العيّوق ويدعى رقيب الثُّريّا نجم من كوكبة ممسك الاعنة . مركزه على المنكب الايسر . يعتبر من نجوم العبوة الاولى يبعد عن الارض نحو ٤٥ سنة ضوئية .

١٩٥١٠ - عَيُّوق *

Hydrophasianus chirurgus (S).
Hydrophaisan de Chine, Chirurgien, Pana (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق وفصيلة التفلقيات اعطانه تمتد من الهند الى الصين وجزر الزابج وسرنديب . يألف ضفاف البحيرات والاهوار والمناقع . قوته الرخويات والبلاعيط || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٠ سم. عند الذكر ونحو ٥٥ سم. عند الانثى . رأسه ومقدم عنقه واعلى جوشنه الى البياض الناصع . مؤخر عنقه الى البياض الاصفر يفصله عن بياض المقدم خط اسود . ظهره وذنبه الى السمرة الزيتية العابقة يعلوها مواج ارجواني . جوشنه الى السمرة السوداء . جناحاه الى البياض العاجي باستثناء القوادم السود . حدقة عينه حنطية . منقــاده ازرق الانتشاب ، اخضر الملقط . رسغاه الى الخضار البحري || يدثن عشه في محاقل الارز او على اوراق النيلوفر وغيرها من الاوراق التي تعلو سطح الماء . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

١٩٥١١ - عُيُون النَّمِر

Ochne (F).
هو الخزنبل ، اطلبه .


١٩٥١٢ - عُيُون ثَانَوِيَّة ، عُيُون عَرَضِيَّة

Sous-yeux (F). Sub-eyes (E).
زمعات تنمو حول الزمعة الاصلية فتخلفها اذا تلفت .

١٩٥١٣ - عُيَيْنَة

Ommatidie (F).
Ommatidium (E).
العيينة ، عند المفصليات ، هي العين الصغيرة البسيطة التي تتألف من مجموعها العين المركبة .





١٩٥١٤ - غَاب البَحْر * ، غَابِيَّة
Millepora (S). Millépore (F). Millepora (E).
جنس مديخ هدري من فصيلة الغابيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بحار البلاد الحارة . جميعها قريبة الشبه من المرجان يكثر فيها اللون الرخامي الاصفر المواج والاحمر الباهت والاصفر الحنطي .

١٩٥١٥ - غَابَة
Futale, Bois (F).
Forest of high trees (E).
الغابة هي الاجمة او الحرجة التي سوّقت أشجارها فبسقت وداحت وصارت صالحة للصناعة . ج غاب وغابات . وهي بمعناها الشامل مجموعة نباتية تميزت ببيئتها وبمختلف نباتاتها الطوعية .

١٩٥١٦ - غَابِي
Forestier, Sylvicole (F).
Pertaining to forests, Living in woods (E).
ما كان مختصاً بالغابات .

١٩٥١٧ - غَابِيَّات
Milleporidae (S).
Milléporides (F). Milleporidae (E).
فصيلة مدخ هدرية تعيش وتتكاثر في بحار البلاد الحارة . اشهر اجناسها غاب البحر .

١٩٥١٨ - غَادُس * ، غُدْس ، غَيْدَس
Gadus (S). Gade, Morue (F). Cod, Codfish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات . لحومها مأكولة ويستخرجون من اكبادها زيت السمك || انواعه عديدة تتميز باجسامها الاهليلجية الشكل التي يراوح طولها من ١٥ الى ١٥٠ سم . فكوكها وحيدة الذبة الطرفية . عيونها كبيرة جاحظة . اشهر انواعه ما يلي .

١٩٥١٩ - غَادُس أَسْمَر
Gadus aeglefinus (S).
Egle fin, Morue noire (F).
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٤٠ و ٧٥ سم . اعطانه شطوط بحار العالم القديم وهو لا يتعدى المياه الاقليمية لانه يعيش على اعماق تراوح بين ٢٠٠ و ٥٠٠ م .

١٩٥٢٠ - غَادُس أَطْحَل
Gadus luscus (S).
Gade tacaud, Baraud, Godde, Mollet (F).
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٢٠ و ٥٠ سم . يكثر في البحر المتوسط . سربه كبير العدد . يألف المياه الاقليمية التي يراوح عمقها بين ١٠٠ و ٣٠٠ م .


١٩٥٢١ - غَادُس العُمْق
Lota molva (S).
Morue barbue, M. longue, Molve (F).
نوع من الغادس الكبير القد . طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . اعطانه معظم بحار العالم . يألف الاعماق البعيدة الغور التي تراوح بين ١٢٠٠ و ١٤٠٠ م .

١٩٥٢٢ - غَادُس صَغِير
Gadus minutus (S).
Gade capelan, Capelan (F).
نوع من الغادس صغير القد . طوله يراوح بين ١٥ و ٣٥ سم . سربه كبير العدد يجوب معظم البحار . يألف المياه الاقليمية .

١٩٥٢٣ - غَادُسِيَّات ، غُدْسِيَّات
Gadidae (S). Gadidés (F). Gadidae (E).
فصيلة اسماك من الملساوات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة اجسامها النحيلة الحراشف الرقيقة الناعمة . اعطانها معظم بحار العالم . تألف الحياة الجماعية . سربها يعد ببعض مئات الألوف || اشهر اجناسها : الغادس والغبر والبقلة والفلان واللط .




غاب البحر



غادس


غار


غار احمر




غاريقون احيد


غاريقون اغرش


غاريقون قتال


غاريقون كبريتي


غاريقون مخزني

١٩٥٢٤ - غار * ، رَنْد Laurus nobilis (S).
Laurier d'Apollon, L. franc, L. commun, L. des poètes, L. sauce (F). Laurel, Roman laurel, Sweet-bay (E). Edle lorbeer, Ebler lorbeerbaum (D). Alloro, Lauro franco, L. regio, L. poetico (I).
نوع اشجار برية وتزيينية من فصيلة الغاريات . ضروبه عديدة . سوقها تعلو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة ، سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة اللامعة ، عابق الخضار ، يطول من ٥ الى ١٤ سم . ويعرض من ٢٥ الى ٥٠ مم . ازهارها صغيرة القد ، فستقية اللون ، عشكولية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها زيتونية الشكل والحجم ، زرقاء اللون ، سوداء المواج ، يستخرج منها زيت فاخر الصنف يدخل في صناعة الطيوب . اوراقها فواحة العرف العطري وهي طبية ، نقيعها منبه ومنشط اما كثرته فمخدرة || وقد مثل الغار دوراً مرموقاً في الزمان الغابر اذ كانت تضفر من افنانه واوراقه اكاليل المجد للغزاة الفاتحين .

١٩٥٢٥ - غار أحْمَر * Persea borbonia,
P. carolinensis (S). Laurier Bourbon, L. rouge, Persée de Caroline (F). Borbon laurel (E).
شجرة برية وتزيينية من فصيلة الغاريات . هيكلها جميل الشكل . ساقها تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقها اهليلجية تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها جامد الصفحة اللامعة الشديدة الخضار الفواحة العرف المستحب . ازهارها جرسية الشكل ، عشكولية التجميع ، محورية الارتكاز ، فستقية اللون ، ثلاثية التركيب ، خلية الفصل والبتلات . ثمارها حمصية الشكل والقد ، زرقاء اللون ، سود المواج ، حمر الاهن || وهي من الاشجار السبروتية التي تجود في جميع الاتربة العميقة الغور ، المتوسطة الرطوبة .

١٩٥٢٦ - غار شِيْحِيّ Rosage d'Orient (F).
هو عصلة الشرق ، جنبة برية وتزيينية .

١٩٥٢٧ - غار هِنْدِي Persea indica (S).
Persée des Indes (F).
شجرة برية وزراعية من فصيلة الغاريات . اخشابها صلبة تصلح للصناعة . ساقها تعلو من ٦ الى ٨ امتار . اوراقها بيضية مستطيلة ؛ نصلها جامد الصفحة ، جميل الخضار اللامع . ثمارها عنابية الشكل والقد ، مأكولة ، لذيذة الطعم ، تنفع الصدر .

١٩٥٢٨ - غار وَرْدِي هو العصل ، اطلبه .

١٩٥٢٩ - غارِب Garrot (F). Withers (E).
عضو من جسم الحيوان يكون ما بين العنق والصهوة في الخيل وما بين العنق والسنام في البعير . وهو الذي يلقى عليه خطام البعير اذا ارسل ليرعى حيث شاء . ج غوارب .

١٩٥٣٠ - غارَّة ٥ Sillago (S).
Sillago (F). Sillago (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الترخونيات انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى الخليج والمحيط الهندي || اجسامها مستطيلة الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٦٠ الى ٩٠ سم . رؤوسها صغيرة اسفينية الشكل . عيونها صغيرة ماسحة . زعانفها الظهرية الاولى شراعية الشكل تحمل شعماً بالغة الطول . زعانفها الذيلية مقعرة . اثوابها الى الشقحة السمراء او الرمكة الغبراء . وبعضها مسنج بخطوط قاطبة فضية || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١٩٥٣١ - غارغاجيات Ulmaceae
هي الانجريات ، اطلبها .

١٩٥٣٢ - غاريّات Lauraceae (S).
Lauracées (F). Lauraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القمالات . انواعها المعروفة زهاء ٩٠٠ تنتمي الى ٢٤ جنساً تنتسب الى ثلاثة اسباط . جميعها اشجار وشجيرات . اخشابها صلبة صناعية . اوراقها ابيدة كاملة ، بسيطة ، متعاقبة ، معنقة ، جامدة النصل . ازهارها عنقودية او عشكولية او عذقية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها زيتونية او نووية الشكل منها المأكولة والطبية والصناعية .

١٩٥٣٣ - غاريقا Trigonelle (F).
هي الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات .

١٩٥٣٤ - غاريقون Agaricus (S).
Agaric (F). Agaric (E).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعه زهاء ١٠٠٠ ، اعطانها العالم على اختلاف اقاليمه المتدة من خط الاستواء الى القطبين الشمالي والجنوبي . تعيش على الزبل والعبل ومختلف الاعضاء النباتية المنحلة وعلى لحاء السوق وقلفة الجذور ... معظمها جحالي يؤذي ويميت وبعضها لذيذ الطعم مأكول || اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٥٣٥ - غاريقون أحيد *
Agaricus annularis (S). Agaric annulaire, Tête de méduse (F).
نوع من الغاريقون البري المؤذي الجحالي المادة القمالة . يكثر في غابات واحراج جبال المناطق المعتدلة . يعيش ويتكاثر على اللحاء والاخشاب السائرة نحو الانحلال .

١٩٥٣٦ - غاريقون أغرش *
Agaricus colubrinus (S). Agaric couleuvré, Couleuvrée (F). Toadstool (E).
نوع من الغاريقون البري المأكول . يكثر في احراج البلاد المعتدلة . يعيش على مختلف المواد النباتية المنحلة .

١٩٥٣٧ - غاريقون عسلي Armillaire de miel (F).
هو الطريم ، اطلبه .

١٩٥٣٨ - غاريقون قتال * Agaricus necator (S).
Agaric meurtrier, Morton (F).
نوع من الغاريقون البري الجحالي . مادته القمالة شديدة الأذى مميتة . يعيش ويتكاثر على المواد العضوية المنحلة .

١٩٥٣٩ - غاريقون كبريتي *
Agaricus sulfurens (S). Agaric soufré (F).
نوع من الغاريقون البري الجحالي المؤذي . يكثر في الغابات الظليلة . يعيش على المواد العضوية المختمرة . لونه الى الصفار الكبريتي يعبق ويسمر عند اكتمال نموه .

١٩٥٤٠ - غاريقون مخزني *
Polyporus officinalis (S). Polypore officinal (F).
فطر من السميات ، يعيش على لحاء سوق واغصان الاشجار الحرجيـة .

١٩٥٤١ - غاريقون مري * ، طرثوث حلو
Agaricus edulis, A. campestris (S). Agaric comestible, A. champêtre, Champignon de couche (F). Field agaric, Mushroom (E).
نوع من الغاريقون المأكول المشهور ، واسع الانتشار يزرع في المغاطر . اصرامه عديدة ، الوانها مختلفة يكثر فيها الاصفر والاطحل .

١٩٥٤٢ - غاريقونيات Agaricaceae (S).
Agaricacées, Agaricinées (F). Agaricaceae (E).
فصيلة الفطور الغاريقونية من رتبة الدعاميات . اجناسها وانواعها عديدة منها المأكولة كالغاريقون ومنها المؤذية زراعياً كالطريم والزامع والسلمة والشغيصة والكوليبية والكليتوسيب || تتميز بكمال شكل فطورها التي تتركب من قاعدة كروية تعلوها ساق اسطوانية تكللها ارسومة مستديرة . مشيجها غزير المادة ، لبد التجميع ، وافر الهيف ، يتكاثر ويمتد طولاً كالخيطان المشنولة تعلوها دمامل صغيرة عدسية الشكل تؤلف نواة الفطر وقاعدة ارتكازه .

١٩٥٤٣ - غاز Gaz (F). Gas (E).
هو احدى حالات المادة الثلاث . تتميز الغازات عن السوائل والاجسام الصلبة بقدرتها المطلقة على التمدد . وهي تتأثر بالضغط والحرارة ولكل منها وزن وكثافة .

١٩٥٤٤ - غاز الكربون
ومن اسمائه غاز كربونيك وحامض كربونيك ، هو ثاني اكسيد الكربون ، اطلبه .

١٩٥٤٥ - غاسترولوب * ، بطنية السنفات
Gastrolobium (S). Gastrolobe (F).
جنس نباتات جنبية سبروتية معمرة من سبط البدلاريات وفصيلة القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة نحو ٣٠ مهدها استراليه . معظمها بري وبعضها تزييني . هياكلها جبلة القالب . سوقها فرعاء . اوراقها صغيرة ملعقية متقابلة . ازهارها عنقودية التجميع صفراء اللون او حمراء .

١٩٥٤٦ - غاسول هو إشنان ابو ساق ، اطلبه .

١٩٥٤٧ - غاسول إفرنجي Glaciale (F).
هو الظهيرة البلورية ، اطلبها .

١٩٥٤٨ - غاسول رومي * ، لبانة شائكة
Euphorbia spinosa, Tithymallus diffisus (S). Euphorbe épineux, Hippophaes des grecs (F). Hippophaiston (E). Pituisa (I).
جنبة برية طبية من فصيلة اليتوعيات ، عصارتها لبنية حراقة تمرط الشعر وتقحط الثعول . اعطانها جبال حوض البحر المتوسط || ساقها خشوشبية فرعاء . فروعها منتصبة شائكة . اوراقها حاضنة ، رمحية الشكل ، صغيرة القد ، جامدة النصل . ازهارها فردية ، هامية ، غبراء اللون . بزورها مستطيلة ، مفلطحة ، حنطية اللون ، ناعمة القصرة زائدة الندبة .

١٩٥٤٩ - غاسول مصري
هو الظهيرة العقدية ، اطلبها .

١٩٥٥٠ - غاضف Chien de chasse (F).
Sporting dog (E).
الغاضف هو كلب الصيد من اي عرق كان . ج غضف .

١٩٥٥١ - غاطية
الدالية من الكرم طالت ساقها وسمت وانتشرت .

١٩٥٥٢ - غافة * Galatea (S).
Galatée (F). Galatea (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ بعضها نهري والآخر يعيش عند مصبات الانهر . يكثر وجودها في النيل والنيجر || اصدافها شبه قمعية الشكل ، كبيرة القد ، متساوية المصاريع . مشاعبها ثنائية ، طليقة ، صغيرة || لحومها كاغثة الصنف قلّ من يرغب فيها .

١٩٥٥٣ - غافة Aristoloche (F).
هي الزراوند ، نبات يشبه المربون . ج غاغ .

١٩٥٥٤ - غاف * Prosopis (S).
Prosopis, Prosope (F). Musquit bean, Screw bean (E). Prosopis, Ahrenschelfe (D). Prosopis (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة ، مهدها الهند . سوقها فرعاء شائكة . اوراقها مركبة ، ريشية . وريقاتها شفعية سنانية . ازهرارها سنبلي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، خافتة العرف ، مختلفة الالوان . ثمارها قرون رقيقة مستطيلة ، شبه مستديرة . بزورها بيضية مفلطحة .


١٩٥٥٥ - غافث Agrimonia (S). Aigremoine,
Soubeirette (F). Agrimony, Cockle bur, Liverwort (E). Kleiner Odermennig, Leberkraut, Agremomen (D). Agrimonia, Erba da audata (I).
جنس نباتات برية معمرة من سبط البلانيات وفصيلة الورديات . انواعه قليلة جميعها طبية تفيد الالتهابات وغشاوة العين || اشهرها الغافث الغولاني .

١٩٥٥٦ - غافث غولاني * Agrimonia eupatoria (S).
Aigremoine eupatoire (F).
نوع من الغافث وهو نبات طبي بري معمر مبذول . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، وترية التجميع . وريقاته بيضية الشكل ، نصلها بارز العروق ، مسنن الحافة . ازهاره سنبلية ، هامية ، صفراء اللون ، تفيد غشاوة العين والالتهابات اخصها التهاب الحنجرة .

١٩٥٥٧ - غاق * ، غاقة ، قاق الماء ، غراب الماء
Phalacrocorax (S). Cormoran (F). Cormorant (E).
جنس طير من فصيلة البجعيات ورتبة كفيات القدم ، انواعه نحو ٤٠ منها الكبيرة الجثة والمتوسطة . طولها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . الوانها عديدة الالوان تكثر فيها السمرة الخضراء المواج . مناقيدها جالسة مستطيلة محدبة البهرة الحادة || جميعها من طيور البلاد الباردة والمعتدلة تعيش قرب الماء تألف الاخوار والشطوط الصخرية . قوتها الاسماك الصغيرة . تدشن بين الصخور وفي الاشجار . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ٤ اسابيع .

١٩٥٥٨ - غال ° * ، ديك البحر Gallichthys (S).
Gal, Coq de mer (F). Sea-cock (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بحار



غاريقون مريء


غاسترولوب



غاسول رومي


غافة


غاف


غافث غولاني



غاق


غالّ


غاليون ابيض


غاليون المناقع


غاليون حقيقي


غاليون صليبي


غايرديه

المناطق الحارة || اجسامها شبه معينية الشكل ، مبطّطة الجرم ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها شبه يرمية الشكل ، ماسحة الاخطام ، صغيرة الاشداق . زعانفها الظهرية والشرجية متقابلة يعلوها مع الزعانف الحوضية بعض الالياف الخيطية المستطيلة الغضروفية المادة . زعانفها الذيلية فارقة || لحومها كاعنة الصنف ، قلّ من يرغب فيها || اعرف انواعها واشهرها النوعان التاليان :

١٩٥٥٩ - غالّ المُتَوسّط

Gallichthys ægyptiacus (S).
Gal de la mediterranée (F).

طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الشهبة الفضية . يكثر وجوده قرب الشطوط المصرية .

١٩٥٦٠ - غالّ كَبير Gallichthys major (S).
Gal major (F).

طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه الى الشقحة الذهبية المواج . يكثر وجوده قرب الشطوط الهندية .

١٩٥٦١ - غالّ

الغال نبت . والغال ارض مطمئنة ذات شجر . ج غلاّن .

١٩٥٦٢ - غاليُون Galium (S).
Gaillet, Caille-lait (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية او معمرة من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة نحو ١٥٠ منها الطبية والمرعوية والصباغية . سوقها مضلعة رباعية . اوراقها ضيقة ، متقابلة ، صغيرة القد ، ضيقة النصل ، مدببة العقصة . ازهارها رباعية التركيب ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة الزناد ، يكثر فيها اللون الاصفر || اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٥٦٣ - غاليُون أبْيَض *، لُصَيْقي، حَشيشة الأفاعي ، بَلْسَك ، أرْمَن

Galium aparine (S). Gaillet aparine, Grateron, Aparine, Rieble (F). Catch-weed, Cleavers, Goose grass (E). Klebelabkraut (D). Aparine, Asprella, Cappello da tignosi (I).

نوع من الغاليون البري الطبي . ساقه فرعاء زباء. فروعه دقيقة ، منتصبة ، لبدة . اوراقه جامدة النصل ، خلية البشرة . ازهاره بيضاء اللون مستطيلة الزناد النحيل .

١٩٥٦٤ - غاليُون المَناقِع *

Galium palustre (S). Gaillet des marais, Caille-lait des marais (F). Marsh bedstraw, Water bedstraw (E). Sumpflabkraut (D). Stellina ruvida (I).

نوع من الغاليون المرعوي البري يقال انه يخثّر الحليب . يكثر في المناقع ويوجد في المروج الرطبة، ترعاه الماشية بشهوة فيسمنها ويحسن درّها .

١٩٥٦٥ - غاليُون حَقيقي * ، غاليُون أصْفَر ، بَقْلَة اللّبَن Galium verum (S).

Gaillet jaune, Caille-lait jaune (F). Cheese rennet, Yellow bedstraw (E). Echte Labkraut (D). Gaglio giallo, Erba zolfina, Erba nocca (I).

نوع من الغاليون البري المرعوي . ساقه فرعاء . فروعها نحيلة وعديدة . اوراقه ضيقة النصل الخملي البشرة . ازهاره الى الصفرة الزاهية . يكثر في المروج وفي المراعي الطبيعية . يقال انه يفيد الدر وينشط السمن . وهو يخثر الحليب ويستعمل في الصناعات الصباغية . صباغه احمر اللون .

١٩٥٦٦ - غاليُون صُلَيْبي *

Galium cruciata (S). Gaillet croisette, Caille-lait croisette, Croisette (F). Crosswort bedstraw, Maywort (E). Kreuzlabkraut (D). Pittimbrosa, Erba croce delle macchie (I).

نوع من الغاليون البري الطبي . ساقه وفروعه واوراقه زباء. ازهاره صفراء اللون دقيقة الزناد || يستعمل في الصناعات الصباغية . صباغه احمر اللون .

١٩٥٦٧ - غامَة Gamète (F). Gamete (E).

هي الجميطة اي الخلية التناسلية البسيطة الجبلة .

١٩٥٦٨ - غائط Gadoue (F). Night-soil (E).

هو البراز او العذرة من الاسمدة العضوية النشيطة المخصبة . متوسط ما يشمل من مواد رئيسية :

٠,٩٠ ٪ ازوت .
٠,٧٠ ٪ حامض فسفوري .
٠,٢٥ ٪ بوتاس .

١٩٥٦٩ - غائيَّة Téléologie (F). Teleology (E).

نظرية فلسفية ترتكز على الغاية . وكل عمل سببه الهدف .

١٩٥٧٠ - غايَرديَه *، عَنْبَر كشميري، نَاعُورَة

Gaillardia (S). Gaillardie, Gaillarde (F). Blanket flower (E). Malerblume, Kokardenblume, Burgunder (D). Gaillardo (I).

جنس نباتات عشبية تزيينية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه وضروبه كثيرة العدد . اوراقها متعاقبة صغيرة القد سنانية النصل الضيق . ازهارها متراكبة الارجواني والاصفر . زراعتها التزيينية شائعة، تصلح في جميع الاتربة والمواقع .

١٩٥٧١ - غبّادَة Téphrosie toxique (F).
Fish poison plant (E).

هي الحوراء المسكرة ، اطلبها .

١٩٥٧٢ - غبّارِيّة * Mespilus pycnoloba (S).

Mespilus, Mesplier, Néflier des bois (F). Mespilus(E). Mispel, Mispelbaum (D). Mespolo, Nespolo (I).

نوع من الاكيدنيا البرية من فصيلة الورديات . اعطانها بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر وجودها في احراج الكربات || وهي شجيرة شائكة تعلو من مترين الى ستة امتار . اوراقها عابلة ، اهليلجية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ نصلها جامد النسيج ، بارز العروق ، خلي البشرة على صفحته السفلى. ازهارها كبيرة القد ، صفر المآبر ، بيض البتلات . ثمارها بنية اللون ، لحية السوذق ، حامزة الطعم ، تؤكل بعد المزازة .

١٩٥٧٣ - غبّاش ٥ Photophobe (F).
Photophobius (E).

نعت تعريفي يطلق على كل من يخشى النور .

١٩٥٧٤ - غبّاش Opatrum (S). Opatre (F).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة الغبشيات . انواعه نحو ٣٠ طولها يراوح بين ٥ و ٨ مم. اثوابها عابقة يكثر فيها الاسود والاسمر والاغبث . رقابها طاسلة ، خاشبة ،

تعيش على جذور بعض النباتات البرية والزراعية اخصها الكرمة || اشهر انواعه غباش الكرمة .

١٩٥٧٥ - غَبَّاش الكَرْمَة *
Opatrum sabulosum (S). Opatre sablonnier (F).
نوع من الغباش طوله نحو ٨ مم. ثوبه الى السواد الداكن. يعيش في الاتربة الرملية القليلة الاندماج . يركب مع يرقاته جذور الكرمة فيؤذيها .

١٩٥٧٦ - غُبَّان ، رُبَّان
Scarus ghobban (S).
Scare vert (F). Ghobban scar-fish (E).
سمكة بحرية من بنات مصقار . توجد في المتوسط وفي بحار البلاد الحارة . ثوبها الى الربدة الخضراء الزاهية . يقال انها لا تؤكل في زمن مرعى المرجان لما قد يحويه لحمها من مواد سامة مؤذية .

١٩٥٧٧ - غَبَب ، غَبْغَب ، بَلْدَم
Fanon (F). Dewlap (E).
ثني جلدي تحت عنق البقرة .

١٩٥٧٨ - غُبَر *
Merlangus (S).
Merlan (F). Whiting (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات . انواعه المعروفة خمسة تتميز باجسامها المستطيلة الشكل وبحراشفها النحيلة الرقيقة . لحومها مأكولة . اكبادها وافرة المادة الزيتية . جميعها من الاسماك المفترسة النهمة . تألف العمق وتعيش اسراباً وافرة العدد || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١٩٥٧٩ - غُبَر المُتَوَسِّط
Merlangus puntassu (S).
Merlan pontassou, Pontassou (F). Pollack (E).
نوع من الغبر يكثر في بحار البلاد الافريقية اخصها المتوسط والاطلس .

١٩٥٨٠ - غُبَر شائع
Merlangus vulgaris (S).
Merlan commun (F). Common whiting (E).
نوع من الغبر يوجد في معظم بحار العالم . يكثر في المحيط الاطلسي قرب الشواطئ الافريقية والاروبية .

١٩٥٨١ - غُبَر فَحْمِيّ
Merlangus carbonarius (S).
Merlan noir, Charbonnier (F). Coal-fish (E).
نوع من الغبر يكثر في مياه بحار الشمال وفي البحر الاسود وفي المياه الاقليمية الممتدة من اليونان الى اسبانيه .

١٩٥٨٢ - غَبْرَة هي الاولستيوم ، اطلبه .

١٩٥٨٣ - غُبْرُور ○*
Endrepanis (S)
Endrepanis (F).
جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المثريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها جزر الفيليبين || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة المناقير الرقيقة ، صغيرة الارساغ الدقيقة والاذناب المستديرة الاطراف . اثوابها تختلف بين الذكور والاناث || اشهر انواعها واجلها غبرور صغير . ثوب الذكر الى الصفار المذهب . جناحاه وذنبه الى البنفسجي . رأسه الى الخضار الاسفع . قفنه الى الحمرة الارجوانية .

١٩٥٨٤ - غُبْرُون *
Excale factoria (S).
Caille naine (F). Dwarf quail (E).
جنس طير من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات . انواعه المعروفة اربعة موطنها الشرق الاقصى . تشبه السماني بشكلها وثوبها غير انها اصغر قداً وافتح ثوباً واقل طيراناً . تألف السهول والادغال وتدسّ في الفحوص كالسماني .

١٩٥٨٥ - غُبُّس ، غُبُّص
Goniosoma (S).
Goniosome (F). Goniosoma (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات مفتوحات المثانة . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد مستطيلة الشكل ، فضية اللون او وردية || اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة اخصها البحر الاحمر والخليج || اشهر انواعها الغبّص الفضي الذي يكثر في المتوسط .

١٩٥٨٦ - غَبَشَة
Tenebrio (S). Ténébrion (F).
جنس حشرات خاضلة مؤذية من فصيلة الغبشيات . انواعه نحو ٢٠ اشكالها واحجامها واثوابها مختلفة . تعيش على بعض المواد النباتية منها الحبوب والدقيق والجذور || اعرف انواعه واضرها ما يلي .

١٩٥٨٧ - غَبَشَة التَّبْغ *
Platyscelis gages (S).
Ténébrion du tabac (F).
نوع من الغبشة وهي خنفساء بيضية الشكل مفلطحة طولها نحو ١٠ مم. ثوبها سوي السواد، فحمي المواج اللامع. تركب شتول التبغ الفتية فتقرض السوق عند سطح التربة . تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة تعفيراً على التربة والنبات .

١٩٥٨٨ - غَبَشَة الدَّقِيق * ، تريبوليوم مُبْهَمَة
Tribolium confusum (S). Tribolium confus, Ténébrion confus (F).
حشرة من الغبشيات صغيرة القد مفلطحة . طولها نحو ٤ مم. لونها الى الكستني العابق يعلوه مواج احمر . تعيش على المواد العضوية في المطاحن ومخازن الحبوب والبقالة . يرقتها دقيقة ، غبراء ، مستطيلة ، هلبية الجسم تعيش كالحشرة على الدقيق والحبوب المكسورة .


١٩٥٨٩ - غَبَشَة المَطَاحِن *
Tenebrio molitor (S). Ténébrion meunier, Ver de farine (F). Mealworm (E). Mehlkäfer (D).
خنفساء من الغبشيات ، جسمها مستطيل الشكل مبطط ، طولها نحو ١٥ مم. ثوبها الى البني الاسفع المواج . تعيش في المطاحن والافران . يرقتها تدعى دودة الدقيق .

١٩٥٩٠ - غَبْشَر ○
Pellucide (F). Pellucid (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو نصف شفاف .

١٩٥٩١ - غَبْشَرَة ○
Pellucidité (F).
Pellucidity (E).
الغبشرة صفة ما هو غبشر او مغبشر .

١٩٥٩٢ - غَبَشِيَّات
Tenebrionidae (S).
Ténébrionidés (F). Darkling beetles (E). Schwarzkäfer, Schattenkäfer (D).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ معظمها من الحشرات غير المؤذية . اشكال خنافسها مختلفة تكثر فيها الاستطالة ويتغلب اللون الاسود. قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فصلة . ارساغ جرامزها الامامية والوسطى خماسية العقل اما الخلفية فرباعية || تألف الاماكن والمواقع المظلمة والاقبية وما اشبه . تعيش على بقايا المواد العضوية والنباتية . يرقتها دودية الشكل تعيش في التربة على المواد النباتية والعضوية المنحلة او في دور الانحلال . اشهر اجناسها الازيدا والغباش والغبشة والنبّاش والالفيتوفاغوس والدشلوس والميلازيا .


غبارية



غباش الكرمة


غبر


غبرور


غبرون


غبشة التبغ



غبشة الدقيق


غبشة المطاحن

١٩٥٩٣ – غُبْص فِضِّيّ * ، رُوباص

Goniosoma sphyraena, Argentina sphyraena (S). Goniosome argentin, Argentine vulgaire (F). Common argentine, Silver-fish (E).

نوع من الغُبص . سمكة بحرية بيوض من السلمونيات . اعطانها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط || مسرحها الاغوار . لا تقترب من الشطوط والهادج الاّ في زمن التزرئة الذي يمتد من اوائل شباط الى اواخر آذار || جسمها شبه وشمي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. رأسها مخروطي الشوزن . فمها واسع الشدق الذي ينتهي تحت العين . زعنفتها الذيلية فارقة . سهفها كبير القد ، نافض تحسره كل عام . ثوبها فضي اللون يلمع كمرق اللؤلؤ . ظهرها زيتي الخضار || لحمها متوسط الصنف ، مأكول || تصاد من اجل الشقاع اللؤلؤي الذي يعلو جسمها ومثانتها لانه يدخل في صناعة تقليد اللؤلؤ .



غُبص فضيّ

١٩٥٩٤ – غُبْط ، غُبُط Javelle (F). Loose sheaf (E).

بضع قبضات مجموعة من الزرع المحصود . والغبوط المكدسة تدعى عامة ، راجعها .

١٩٥٩٥ – غُبْقَب هو البلدم ، اطلبه .

١٩٥٩٦ – غُبْن ، غَبَن Fraude, Tromperie (F). Fraud, Cheat (E).

الغبن والغبن : الخديعة في البيع والشراء .

١٩٥٩٧ – غُبَيْدة Lonchocarpus (S). Lonchocarpe, Cubé (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها البلاد الحارة والاستوائية . يستخرج من جذورها مادة الروتينون التي تستعمل في ابادة الحشرات .





غبيراء الحابلين

١٩٥٩٨ – غُبَيْراء ، صَرَبة Sorbus (S). Sorbier (F).

جنس اشجار وجنبات برية وزراعية من فصيلة الورديات انواعه عديدة مهدها العالم . اوراقها عابلة متعاقبة . ازهارها نورية التجميع . ثمارها تفاحية الشكل . صغيرة القد ، مرجانية اللون ، حامزة الطعم ، يستخرج منها بعد التخمير والتقطير مشروبات كحولية لا بأس بها || اما متوسط ما تحويه ثمارها من عناصر مفيدة فهو .

مواد ازوتية	٧	٪
غلوكوز	١١	٪
فسفات	١	٪
حامض تفاحي	٠,٦٤	٪
فيتامين ث	٢,٥	٪..

اخشابها صلبة جامدة ، ناعمة الرقعة تستعمل في صناعة التزيل || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٩٥٩٩ – غُبَيْراء الحَابِلِين * ، شَجَرة السِمَّن

Sorbus aucuparia (S). Sorbier des oiseleurs, S. des oiseaux, S. sauvage, Cochène (F). Mountain ash, Rowan (E). Gemeine Eberesche, Eberesche Vogelbeere (D). Sorbo salvatico, Sorbastrello, Timolina(I).

نوع من الغبيراء وهي شجرة سبروتية برية شائعة تعلو من ١٢ الى ١٦ م. افنادها وافنانها واوراقها خلية . اوراقها مركبة وترية التجميع ، وريقاتها سنانية ، ذلقة ، مسننة الحافة عددها يراوح بين ١١ و ١٧ || ازهارها كريهة الرائحة. ثلاثية او رباعية الاقلام . ثمارها ارجوانية كروية ، قطرها نحو ١٠ م.



غبيراء برية

١٩٦٠٠ – غُبَيْراء الهِنْد Sorbier des Indes (F).

شجرة من الغبيراء مشهورة باسم غوش ، اطلبها .

١٩٦٠١ – غُبَيْراء اليَابَان Sorbus japonica (S). Sorbier du Japon (F).

نوع من الغبيراء وهي شجرة حرجية سبروتية مهدها اليابان . تعلو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها مفصصة ، بيضية ، ذلقة ، تطول من ٧ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ سم. فصوصها صغيرة ، ضيقة ، مسننة الحافة . نصلها خملي الصفحة السفلى ، كثير العروق التي يراوح عددها بين ١١ و ١٣ زوجاً || ازهارها بيض . ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية اللون ، منمشة بالابيض .

١٩٦٠٢ – غُبَيْراء أمِرِيكَة Sorbus americana (S). Sorbier d'Amérique (F).

نوع من الغبيراء وهي شجرة سبروتية حرجية وتزيينية. اعطانها بلاد امريكة الشمالية . تعلو من ٤ الى ١٠ امتار . اوراقها مركبة وترية التجميع . وريقاتها اهليلجية ذلقة تطول من ٢ الى ١٠ سم. وعددها يراوح بين ٩ و ١٧ . ازهارها كبيرة القد ، غبراء اللون . ثمارها حامزة الطعم. زاهية الحمرة الارجوانية ، كروية الشكل ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٠ م.

١٩٦٠٣ – غُبَيْراء بَرِّيَّة * ، غُبَيْراء مُفَصَّصَة

Sorbus torminalis (S). Sorbier torminal, S. alisier, Alisier (F). Wild service tree, Chequer tree (E). Wilder Elsebeerbaum(D). Sorbezzolo, Ciavardello(I).

نوع من الغبيراء وهي شجرة حرجية سبروتية شائعة تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. اوراقها مفصصة ، مالسة البشرة ، عديدة العروق . فصوصها ضيقة لا متساوية العمق . عددها يراوح بين ٥ و ٩ || بتلات ازهارها فارشة ، بيضاء اللون . ثمارها كروية ، مقطومة الطرف ، سمراء اللون ، قطرها نحو ١٥ م.

١٩٦٠٤ – غُبَيْراء ذَرِبَة

Sorbus cuspidata, Sorbus vestita (S). Sorbier cuspidé (F).

نوع من الغبيراء وهي شجيرة سبروتية برية وتزيينية ترغب في المواقع الباردة . تعلو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها واغصانها وافنادها وافنانها مزغبرة اللحاء ، زغبها لبد التجميع قطني الشكل واللون || اوراقها اهليلجية ذربة تطول من ١٠ الى ٢٣ سم. وتعرض من ٤ الى ١١ سم. نصلها خملي البشرة على صفحتيه . حتاره ثنائي التسنين ، عادم التفصيص . ثمارها كروية الشكل ، مقطومة القاعدة والطرف ، ارجوانية اللون ، صفراء المواج .

١٩٦٠٥ – غُبَيْراء سَوْداء الثَمَر

Sorbus melanocarpa (S). Sorbier à fruits noirs (F).

نوع من الغبيراء وهي جنبة معمرة برية وتزيينية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افنادها وافنانها زباء اللحاء . اوراقها بيضية مستطيلة . نصلها جامد النسيج ، مسنن الحافة ، خملي الصفحة السفلى . ثمارها كروية الشكل مقطومة القطبين ، قطرها يراوح بين ١٠ و ١١ م. لونها الى السواد اللامع .

١٩٦٠٦ - غُبَيْرَاء صِيوَانِيَّة
Sorbus umbellata, Pirus meridionalis (S). Sorbier en ombelles (F).
نوع من الغبيراء وهي شجيرة سبروتية برية وتزيينية تعلو من ٣ الى ٦ امتار . هيكلها صيواني الشكل . اوراقها مفصصة مستعرضة تطول من ٥ الى ٧ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصلها خملي الصفحة السفلى ، حتاره ثنائي التسنين || ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

١٩٦٠٧ - غُبَيْرَاء فِنْلَنْدِيَّة
Sorbus fennica (S). Sorbier finlandais (F).
نوع من الغبيراء وهي شجرة برية وتزيينية مهدها فنلندة . ترغب في الاقاليم الباردة . تعلو من ٥ الى ١٢ م. اوراقها مركبة تطول من ٨ الى ١١ سم. وتعرض من ٤ الى ٧ سم. نصلها عديد العروق خملي البشرة ، ارمد الصفحة السفلى . ثمارها مأكولة ، قليلة الحموضة ، برتقالية اللون ، كروية الشكل ، قطرها يراوح بين ١٠ و ١٢ مم.

١٩٦٠٨ - غُبَيْرَاء مَبْذُولَة *، غُبَيْرَاء مَعْرُوفَة
Sorbus domestica (S). Sorbier domestique, Cormier (F). Common service tree (E). Echter Speierling (D). Sorbo domestico, Sorbo gentile (I).
نوع من الغبيراء وهي شجرة سبروتية برية مبذولة تعلو من ٣ الى ١٢ م. براعمها لزجة . اوراقها مركبة وترية التجميع وريقاتها سنانية ذلقة تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ مم. عددها يراوح بين ١٥ و ٢١، نصلها يبدو خملي البشرة ثم يفقد الخمل مع العمر || ازهارها غبراء اللون ، خماسية الاقلام . ثمارها اجاصية الشكل مأكولة ، تطول من ١٥ الى ٣٠ مم. لونها الى الصفرة يعلوها توشيع احمر ونمشة سمراء .

١٩٦٠٩ - غُبَيْرَاء مَغْثِيَّة الوَرَق
Sorbus alnifolia (S). Sorbier à feuilles d'aune (F).
نوع من الغبيراء وهي شجرة حرجية سبروتية مهدها اليابان . تعلو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها بيضية ذلقة ، تشبه اوراق المغث . تطول من ٦ الى ٨ سم. وتعرض من ٤٠ الى ٤٥ مم. نصلها اخضر الصفحتين ، مسنن الحافة . ازهارها بيض . ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية اللون صفر المواج . تطول نحو ١٢ مم.

١٩٦١٠ - غُبَيْرَة Spore
هي البوغ ، اطلبه .

١٩٦١١ - غُبَيْرِيَّات Sporozoaires (F). Sporozoa (E).
هي البوغيات ، اطلبها .

١٩٦١٢ - غُبَيْرِيَّات بُوْغِيَّة Microsporidies
هي البوغيات الطفيلية التي تعيش على الحشرات والقشريات.

١٩٦١٣ - غُبَيْشِيّ ° Eremobium (S). Eremobie (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها قصيرة ، فرعاء ، كثيفة الزغب المستطيل. اوراقها متراكبة ، ضيقة النصال، شبه عصفية الشكل.|| ازهارها صغيرة ، وردية اللون ، تنويرها ربيعي .

١٩٦١٤ - غُبَيْنَة °* Fontinalis (S). Fontinale (F). Fontinalis (E).
جنس طحالب من فصيلة الصرخبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها مجاري الماء والمناقع في البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها من الطحالب الشطئية المثمرة . سوقها دقيقة كاسية فرعاء . اكياس بوغها تاجية الارتكاز .

١٩٦١٥ - غَتَال ° Ecaillure (F). Scaling (E).
الغتال القشار الادمي او الحرشفي الذي يغلف الجسم عند بعض الحيوانات اخصها الزحافات .

١٩٦١٦ - غُتْرَاف °* ، طائِرُ الغَيْث °
Saurothera (S). Saurothère, Oiseau de pluie (F).
يدعونه طائر الغيث لانه يبشر بقرب حلول المطر عندما يهجر البطاح الى الغابات والاحراج الظليلة || جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعه المعروفة ستة موطنها يمتد من الهند الى جزر الانتيل . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها الحشرات والدويبات والثمار والبزور || اجسامها تطول من ٤٢ الى ٤٨ سم. بما فيه الذنب || رؤوسها معتدلة الحجم . مناقيرها مستطيلة ، بينة الاحديداب . اجنحتها ذلقة . اذنابها بالغة الطول ، مستديرة الاطراف ، مجلعة بثلاثة خطوط سود معترضة يتاخمها تبقيع ابيض . اثوابها متراكبة الالوان فيها الاخضر والاصفر والاشقح والاغبر والابيض والاسود || تدشن اعشاشها في الاشجار الرفيعة . اناثها تحضن من ٣ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الاناث دون الذكور التي تؤمن لها الغذاء .

١٩٦١٧ - غُتْرُدَة °* Guettarda (S). Guettarde, Guettardie (F).
جنس شجيرات وجنبات برية طبية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة ١٥ اعطانها بعض المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية || سوقها فرعاء . اوراقها متقابلة ، معنقة ، اذينية . نصالها جامدة بيضية الشوزن او سنانية . ازهارها محوري الارتكاز . ازهارها زنادية ، ثنائية او ثلاثية التجميع ، انبوبية الكأس ، فارشة البتلات ، عطرية العرف . ثمارها نووية ناشفة .

اشهر انواعها الثلاثة التالية :

١٩٦١٨ - غُتْرُدَة أَنِيقَة ° G. formosa (S).
قشورها مطهرة تستعمل لدمل الجروح والقروح .

١٩٦١٩ - غُتْرُدَة ثُنَائِيَّة المَسْكَن G. dioica (S).
نقيع قشورها دافع للحمى .


١٩٦٢٠ - غُتْرُدَة مُلْتَبِسَة G. ambigua (S).
نقيع قشورها مقوّ منشط .

١٩٦٢١ - غِتْغِيت * Coereba cyanea (S). Guit-guit bleu, Oiseau bleu (F). Guit-guit, Blue-bird (E).
طائر من فصيلة المغتريات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يألف الحياة الجماعية . يعيش في الاحراج ويسطو على الثمار الناضجة في الجنائن والحدائق || جسمه صغير القد ، رشيق القوام ، يطول نحو ١٢ سم. ثوبه جميل


غبيراء مبذولة


غبينة


غتراف


غتردة


غتغيت



غثاث

الالوان الساطعة . ورداؤه الى الزرقة الجميلة . جناحاه وذنبه واعلى ظهره الى السواد الأحم الاسفع . خوافي قوادمه وإباهره الى الصفار الزاهر . منقاده دقيق مستطيل . حدقة عينه زرقاء اللون . جناحه ذلق الطرف . ذنبه قصير الجرم ، فارق الطرف . رسغه دقيق اطحل اللون || طيرانه خفيف الحركة . قوته العسل والحشرات الصغيرة والثمار اليانعة || يدثن عشه في الاشجار الفناء الوارقة الظل . الانثى تقصع ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

١٩٦٢٢ - غتل
يقال غتل الحرج اذا كثر فيه الشجر وكذلك الحديقة واي مكان كان .

١٩٦٢٣ - غث
نبت يختبز حبه ويؤكل في الجدب . حبه يشبه الجاورس . وهو من نجيل السباخ (اللسان) .

١٩٦٢٤ - غثاء هو الحمأ ، الطبه .


غجوم شائع

١٩٦٢٥ - غثاث ٥* Capito (S).
Capito (F). Capito (E).
الاسم العلمي من اللاتيني بمعنى غليظ الرأس . جنس طير من فصيلة الغثاثيات . انواعه المعروفة نحو ١٧ جميعها من عظم امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ١٧ سم. رؤوسها غليظة . مناقيدها مخروطية الشكل ، ضليعة . سبالها كثيفة . تتميز بتباين الاثواب بين الذكور والاناث . اثواب الذكور متراكبة الالوان الجميلة ، يكثر فيها الاخضر ثم الاحمر والاسود والاصفر . الاناث عادة الاحمر كثيرة الاصفر والاخضر اجنحتها صغيرة ، ذلقة الاطراف . اذنابها مقطوبة || قوتها الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها || تدثن اعشاشها في تجاويف الاشجار وصدوعها . اناثها تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .


غدار

١٩٦٢٦ - غثاثيات ٥ Capitonidae (S).
Capitonidés (F). Capitonidae (E).
فصيلة طير من المتسلقات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية والحارة من العالمين القديم والجديد || طيورها صغيرة القد او متوسطة ، جميلة الالوان المتداخلة والمتراكبة . تتميز بكثافة سبالها التي تمتد ، في بعض الانواع ، حتى الزور . مناقيدها غليظة شبه مخروطية الشكل . اجنحتها معتدلة الطول او قصيرة . اذنابها مقطوبة او مستديرة . قوائمها قصيرة ، شديدة النشط || طيرانها قصير الشوط . تتسلق الاشجار بخفة اما انتقالها على الارض فبطيء || تدثن اعشاشها اما في تجاويف الاشجار او في محاجر تحتفرها في التربة || اشهر اجناسها الغثاث والبربكان والقطروف .


غدارة

١٩٦٢٧ - غثارة ٥ Eucera (S).
Eucère (F). Eucera (E).
جنس حشرات جارسة لاعقة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النواريات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . قوتها رحيق الازهار وعكبرها . ملجئها الحياتي جماعي ، جماعاتها قليلة العدد تتألف من ذكور واناث تعمل سوية في سبيل الحياة والبقاء . تبني خشاواتها على الحيطان وفي الاتربة الجصية وتخزن فيها العسل والطلع || اجسامها قريبة الشبه باجسام ذكور النحل . قرونها الاستشعارية مستطيلة . ظهورها وبطونها كثيفة الزغب . اثوابها تختلف مع اختلاف الأنواع .


١٩٦٢٨ - غثري
الغثري والعثري من الزرع هو الذي تسقيه السماء . ويدعى العذي .

١٩٦٢٩ - غجوم Gobio (S).
Goujon (F). Gudgeon (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة الشبوطيات . انواعه قليلة جميعها نهمة قوتها الديدان والدعاميص والقشريات وهي مستطيلة الشكل والعذبات . اعطانها بحيرات البلاد الاسيوية والاوروبية تهجرها الى الانهار في زمن السرء وقد يكون ذلك في اواسط الربيع ثم تعود اليها في اواخر الصيف || اشهر انواعه الغجوم الشائع .

١٩٦٣٠ - غجوم شائع * Gobio fluviatilis (S).
Goujon commun (F). Common gudgeon (E).
نوع من الغجوم وهو سمكة نهرية تطول نحو ٢٠ سم. جسمها مستطيل الشكل ، زعانفها كبيرة ، عذبتاها متدليتان . ثوبها الى الربدة الفضية ، ظهرها متتابع التجذيع الاسمر . ترغب في المياه العذبة الصافية . سروءها يستمر من ايار الى اواخر تموز . تطرح بانظامها فوق الصخور فتلصق بها وتبقى الى ان يتم النقف وقد يكون ذلك بعد السرء باربعة او خمسة اسابيع . لحمها لذيذ الطعم مرغوب فيه .

١٩٦٣١ - غدار * ، غرز ، قردب المناقع ، عصا الراعي الزباء
Polygonum lapathifolium (S). Renouée à feuilles de patience (F). Pale persicaria, Willow weed (E). Ampferknöterich, Filzknöterich (D). Persicaria, Erba pepe (I).
نوع من القردب وهو نبات بري منقمي معمر . ساقه فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. فروعه دقيقة زباء اللحاء. اوراقه سنانية حاضية الشكل تطول من ٣ الى ٨ سم. نصلها خلي البشرة ، اطحل الخضار . ازهاره سنبلي التجميع . سنابله تطول من ٥ الى ٨ سم. ازهاره وردية اللون .

١٩٦٣٢ - غدارة * Apistus (S). Apiste (F).
سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الطريخيات . اعطانها تشمل جميع بحار المناطق الاستوائية والحارة || جسمها يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. رأسها يرمعي الشكل . عيناها ماحختان . شدقها معتدل الرحابة . عذبتاها صغيرتان . ثوبها الى الربدة الفضية المتفاوتة الماجات السمر . زعنفتها الظهرية كبيرة ، مستطيلة ، شائكة المناخس . الذيلية مستديرة الطرف . الشرجية ثلاثية المناخس الحادة . الصدرية مستطيلة كالجناح وهما اثنتان تستعين بهما للقفز فوق الماء || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


غداف

١٩٦٣٣ - غداف * ، غداف ، غراب القيظ
Corvus frugilegus (S). Corbeau freux, C. chauve, Freux (F). Rook (E).
غداف وغداف ج غدفان . طائر من الغربان متوسط الجثة طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السواد الاسفع المواج ، ريشه يلمع بحمرة . منقاره ورجلاه الى الرمادي الاسمر || وهو

من القواطع يجوب الشرق الادنى واروبة وافريقية الشمالية والشرقية . يألف الحقول والسهول المزدرعة المبعثرة الاشجار . قوته الحشرات والديدان والحبوب . يدسّ عشه في الاشجار . انثاه تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها . يعتبر من الطيور الضارة لانه يلتهم البذار ويقضي على الحب الناتش .

١٩٦٣٤ - غُدَافة ٥
Anisogamie (F).
Anisogamy (E).
الغدافة احدى طرائق الانسال الشقي ؛ تتميز ، عدافياً ، بتباين الغامات الوراثية الذكرية والانثوية من حيث الشكل والحجم والوثل .

١٩٦٣٥ - غُدَّة
Glande (F). Gland (E).
عضو في الجسم يفرز مواد خاصة كاللعاب والدمع والعرق والحليب الخ .

١٩٦٣٦ - غُدَّة إضَافِيَّة ، غُدَّة لاحِقَة
Glande accessoire (F). Accessory gland (E).

١٩٦٣٧ - غُدَّة الرَّحِيق ، غُدَّة المِغْثَر
Nectaire (F). Nectary, Honey-cup (E).
عضو غدي تتميز به بعض الازهار يفرز عصارة سكرية تدعى الرحيق او مغثر الزهر يجرسها النحل .

١٩٦٣٨ - غُدَّة العَرَق
Glande sudorifère, G. sudoripare (F). Sudoriferous gland, Sudoriparous gland (E).

١٩٦٣٩ - غُدَّة إنْقِرَاضِيَّة
Glande lysigène (F).
Lysigenous gland (E).

١٩٦٤٠ - غُدَّة بَلْغَمِيَّة هي الغدة النخامية .

١٩٦٤١ - غُدَّة تَنَاسُلِيَّة
Gonade (F). Gonad (E).
هي المنسل ، اطلبه .

١٩٦٤٢ - غُدَّة تُوتِيَّة
Glande moriforme (F).
Moriform gland (E).

١٩٦٤٣ - غُدَّة ثَدْيِيَّة ، غُدَّة ضَرْعِيَّة
Glande mammaire (F). Mammary gland (E).

١٩٦٤٤ - غُدَّة حَمْضِيَّة
Glande acide (F).
Acid gland (E).

١٩٦٤٥ - غُدَّة دَبْرِيَّة
Glande uropygiale (F).
Uropygial gland (E).

١٩٦٤٦ - غُدَّة دَرَقِيَة
Glande thyroïde (F).
Thyroid gland (E).

١٩٦٤٧ - غُدَّة دُهْنِيَّة
Glande sébacée (F).
Sebaceous gland (E).

١٩٦٤٨ - غُدَّة ذَمَطِيَّة
Glande uropygiale (F).
Uropygial gland (E).
الغدة الذمطية غدة ، مركزها في الزمك اي القطن ، تفرز مادة دهنية يستعملها الطائر في صقل ريشه . وتدعى ايضاً غدة دبرية .

١٩٦٤٩ - غُدَّة رَحِيقِيَّة
Glande nectarifère (F).
Nectariferous gland (E).

١٩٦٥٠ - غُدَّة سَعْتَرِيَّة ، غُدَّة صَعْتَرِيَّة
Thymus (F). Thymus gland (E).
هي غدة العنق السفلى في الحيوان .

١٩٦٥١ - غُدَّة سِفَادِيَّة
Glande copulatrice (F).
Copulatory gland (E).

١٩٦٥٢ - غُدَّة شَرْجِيَّة
Glande anale (F).
Anal gland (E).

١٩٦٥٣ - غُدَّة شَعْرِيَّة
Bulbe pileux (F).
Hair-gland (E).

١٩٦٥٤ - غُدَّة صَمَّاء
Endocrine, Glande close (F)
Endocrine, Ductless gland (E).

١٩٦٥٥ - غُدَّة صَنَوْبَرِيَّة
Apophyse (F).
Apophysis (E).
هي الشرخوب ، اطلبه .

١٩٦٥٦ - غُدَّة ضَرْعِيَّة هي الغدة الثديية .

١٩٦٥٧ - غُدَّة عِجَانِيَّة
Glande périnéale,
G. périnéenne (F). Perineal gland (E).

١٩٦٥٨ - غُدَّة قِلَوِيَّة
Glande alcaline (F).
Alkaline gland (E).

١٩٦٥٩ - غُدَّة كُتْلِيَّة
Glande conglobée (F).
Conglobate gland (E).

١٩٦٦٠ - غُدَّة كِلْسِيَّة
Glande calcifère (F).
Calciferous gland (E).

١٩٦٦١ - غُدَّة لاحِقَة هي الغدة الاضافية .

١٩٦٦٢ - غُدَّة لُعَابِيَّة ، لَوْزَة الرُّضَاب
Glande salivaire (F). Salivary gland (E).

١٩٦٦٣ - غُدَّة لَنْفَاوِيَّة ، غُدَّة لِيمْفَاوِيَّة
Glande lymphatique (F). Lymph gland, Lymphatic gland, Lymphaden (E).

١٩٦٦٤ - غُدَّة مُحِّيَّة
Glande vitelline (F).
Vitelline gland (E).

١٩٦٦٥ - غُدَّة مُخَاطِيَّة
Glande muqueuse (F).
Mucous gland (E).

١٩٦٦٦ - غُدَّة مَرِيئِيَّة
Glande œsophagienne (F). Œsophageal gland (E)

١٩٦٦٧ - غُدَّة مَصْلِيَّة
Glande séreuse (F).
Serous gland (E).

١٩٦٦٨ - غُدَّة مَعِدِيَّة
Glande gastrique (F).
Gastric gland (E).

١٩٦٦٩ - غُدَّة نُخَامِيَّة ، غُدَّة بَلْغَمِيَّة
Glande pituitaire, Hypophyse (F). Pituitary gland, Hypophysis (E).
هي غدة قاعدة القحف .

١٩٦٧٠ - غُدَّة نُسَالِيَّة
Glande du byssus (F).
Byssus gland (E).

١٩٦٧١ - غُدَّة نَكَفِيَّة
Glande parotide (F).
Parotid gland (E).

١٩٦٧٢ - غُدَّة هَضْمِيَّة
Glande digestive (F).
Digestive gland (E).

١٩٦٧٣ - غَدَد الغدد هو طاعون الابل .

١٩٦٧٤ - غُدَد تَنَاسُلِيَّة ، غُدَد شِقِّيَّة
Glandes génitales, G. sexuelles (F). Genital glands, Sexual glands (E).
هي الغدد التي تفرز المواد التناسلية من شلغ وبييضات .

١٩٦٧٥ - غُدْرَاني ، غَدِيرِي ، مَنْقَعِيّ
Palustre (F). Paludal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش في الغدران .


غرّاء

١٩٦٧٦ - غَدْفَة Testa
الغلاف الخارجي للبييضة والبزرة .

١٩٦٧٧ - غَدَق Pluie (F). Rain (E).
الغدق هو المطر فاذا كثر قطره فهو غادق . وغدقت الارض : ابتلت بالغدق فأخصبت .

١٩٦٧٨ - غَدِق Très fertile (F). Very fertile (E).
نعت تعريفي يدل على الغزارة .

١٩٦٧٩ - غُدِّي Glandulaire, Adénoïde (F).
Glandular, Adenoid (E).

١٩٦٨٠ - غَدِيرِيّ ° Limnétique (F).
Limnetic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالغدران والمناقع والاهوار والبحيرات . كقولك النبوت الغديرية .

١٩٦٨١ - غَذَا Urine du chameau
الغذا هو بول الجمل .

١٩٦٨٢ - غِذَاء Aliment
هو ما به نماء الجسم والحفاظ عليه وهو جزء المادة الغذائية الذي يتحول عند الحيوان ، في جهاز الهضم ، الى مائع ينفذ الى الدم فيغذي الجسم . وهو عند النبات ما يتحول في الورقة من نسغ صاعد باهل الى نسغ حيوي كامل . (راجع علف) .


غرّاء مدبجة

١٩٦٨٣ - غُذَامة Brasenia (S). Brasénie (F).
غذامة ج غذم وغذّام. نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة النيلوفريات . اعطانه مناقع العالم القديم . ساقه فرعاء تكسوها نخامة لزجة . اوراقه معنقة ، سنانية تطول من ٥ الى ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها مالس البشرة اللامعة، احمر الصفحة السفلى وحتار العليا . ازهاره صغيرة القد ، قطرها نحو ١٠ مم. لونها الى البياض الاغبر || ازهراره يستمر من تموز الى اواخر الخريف .

١٩٦٨٤ - غَذِيّ ، غَذَوِيّ Foetus
الغذي والغذوي : كل ما في بطون الحوامل اخصها الشاء .

١٩٦٨٥ - غَرّ Abecquer (F). To feed (E).
غرّ الطائر فرخه اي زقه . الغرار : الزق .

١٩٦٨٦ - غُرّ
قال الازهري : الغرّ طير سود بيض الرؤوس من طير الماء . الواحدة غرة . الذكر والانثى في ذلك سواء (ابن سيده). والغر الجميل هو الاصنفوره ، اطلبها .


غرّاء منمشة

١٩٦٨٧ - غَرَّاء * Peperomia (S).
Pépéromie (F). Pepper elder (E). Pfeffergesicht (D). Pepe porporino (I).
جنس نباتات جنبية وعشبية معمرة من فصيلة الفلفليات . انواعه عديدة . سوقها فرعاء . فروعها زباء اللحاء . اوراقها معنقة ، ضمية ، ثلاثية التجميع . نصلها اهليلجي الشكل مقعر الصفحة . ازهارها سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها خنثوية ، صغيرة القد ، صفراء اللون ، خضراء المواج .

١٩٦٨٨ - غِرَّاء Scyllium (S).
Roussette, Chien de mer (F). Dog-fish (E).
جنس اسماك بحرية من القرشيات . انواعه المعروفة قليلة . اجسامها مستطيلة رشيقة . جلودها خشنة مدببة الحراشف . لحومها مأكولة متوسطة الصنف || اعرفها واشهرها الغراء المنمشة والغراء المدبجة .

١٩٦٨٩ - غِرَّاء مُدَبَّجة * Scyllium catulus (S).
Roussette à grandes taches (F). Lesser spotted (E).
نوع من الغراء ، موطنها المتوسط تطول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى الصهبة الصفراء ، يعلوها تدبيج لا قياسي الرقشة واللون تكثر فيه الاستدارة والسواد البنفسجي المواج .

١٩٦٩٠ - غِرَّاء مُنَمَّشَة * Scyllium canicula (S).
Roussette à petites taches (F).
نوع من الغراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . تطول نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الصهبة المنمشة بالكهبة .

١٩٦٩١ - غِرَّائِيات ، كَوْسَجِيَّات
Scyliorhinidae, Orectolobidae (S).
Scyliorhinidés, Orectolobidés (F). Scyliorhinidae, Orectolobidae (E).
فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاق . اجناسها المعروفة قليلة العدد منها البيوض والسرلود . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة وشعية الشكل . اخطامها ذلقة شارفة . اسنانها منشارية حادة تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . تتميز بزعانفها الذيلية المفلوقة اللامتساوية الجرم اذ يفوق حجم الفلقة العليا ضعف حجم الفلقة السفلى || اشهر اجناسها الغراء والكوسج .

١٩٦٩٢ - غُرَاب ، خِبَاء يَمَاني le Corbeau (F).
Corvus (E).
الغراب والخباء اليماني اسمان لكوكبة جنوبية الموقع مركزها خلف الباطية على جنوب السماك الاعزل || عدد نجومها سبعة والعرب تسميها جملة «عجز الاسد» او «عرش السماك الاعزل» او «الأحمال» . ومن هذه الكوكبة نجمان مزدوجان الاول منها يدعى «خباء» او «سبا» او «منقار الغراب» . والثاني يدعى «الجناح» او «جناح الغراب الايمن» .

١٩٦٩٣ - غُرَاب Corvus (S).
Corbeau (F). Crow (E).
سمي غراباً لسواده . ج غربان واغربة واغرب وغرب وغرابين. كنيته ابو حاتم وابو جحادف وابو الجراح وابو حذر وابو زيدان وابو زاجر وابو الشؤم وابو غياث وابو القعقاع وابو المرقال.. ويقال له ابن الابرص وابن بريح وابن داية . جنس طير من فصيلة الغرابيات ورتبة الجواثم . انواعه ١٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . اشهرها الغراب الاسحم والابقع والاعصم والاكحل والاورق والزاغ والغداف . معظمها من القواطع وبعضها من الاوابد . قوتها الحشرات والديدان والنوبيات والاسماك والقشريات وبذار الزروع والحبوب الناتشة . تدبّ في الاشجار الظليلة . اناثها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

١٩٦٩٤ - غُراب أبقع *، غُراب البَيْن، قاق
Corvus cornix (S). Corneille mantelée, C. cendrée; Corbeau mantelé (F). Hooded crow, Grey-back crow (E). Nebelkrähe (D).
طائر من الغربان القواطع. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٥٠ سم. رأسه وصدره ومنقاره وسقطاه وذنبه ورجلاه الى السواد العابق. ظهره وبطنه الى الربدة الطحلاء. سربه كثير العدد. يألف الحقول والسهول وضفاف الانهر وشواطئ البحار.

١٩٦٩٥ - غُراب أسْحَم *، غُراب نُوحي
Corvus corax (S). Corbeau commun, Grand corbeau (F). Common crow, Common raven (E).
طائر من الغربان الاوابد جسمه كبير القد، طوله نحو ٦٥ سم. وبسطته نحو ١٠٠ سم. ثوبه اسود اللون السوي اللامع يعلوه مواج متداخل الخضرة والحمرة || يألف الاحراج والجبال. يعيش ازواجاً لها مرتعها تحميه من اعتداء غيرها. قوته الحشرات والدوييات والفئران والضفادع وبيض العصافير والحبوب والبذار الناتش.

١٩٦٩٦ - غُراب أعْصَم *
Pyrrhocorax pyrrhocorax (S). Corbin crave (F). Carrion-crow (E).
طائر من الغربان القواطع متوسط الجثة، طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه اسود اللون السوي اللامع. منقاره ورجلاه الى الحمرة. يألف صرود الجبال وهو عزيز الوجود قيل فيه: «اعز من الغراب الاعصم».

١٩٦٩٧ - غُراب الزَرْع *، غُراب أوْرَق، شُوَكة
Corvus monedula (S). Corbeau choucas, Choucas (F). Jackdaw (E).
طائر من الغربان القواطع صغير الجثة طوله نحو ٣٦ سم. رأسه وظهره وسقطاه وذنبه الى السواد الفحمي اللامع. عنقه وصدره وبطنه الى الكهبة الطحلاء || يعيش جماعات كبيرة. سربه كثير العدد. يألف الاحراج المبعثرة الشجر والبيوت الخربة والمواقع الصخرية. قوته الحشرات والدوييات والحبوب والبذار الناتش.

١٩٦٩٨ - غُراب القَيْظ هو الغداف، اطلبه.

١٩٦٩٩ - غُراب اللَّيْل هو واق الشجر، اطلبه.

١٩٧٠٠ - غُراب الماء هو القاق وقاق الماء.

١٩٧٠١ - غُراب لُبْناني *، زُمَّت
Pyrrhocorax graculus (S). Corbin chocard (F). Chough (E)
طائر من الغربان الاوابد صغير الجثة، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه اسود اللون يلمع بخضرة وزرقة. منقاره الى الصفرة. رجلاه الى الحمرة. موطنه البلاد اللبنانية وجوارها. يألف الجبال في الصيف ويعيش على الشطوط في الشتاء. سربه متوسط العدد. قوته الحشرات والدوييات والبذار والحبوب الناتشة.

١٩٧٠٢ - غُرابي Coracoïde (F). Coracoid (E).

١٩٧٠٣ - غُرابيّات Corvidae (S).
Corvidés (F). Corvidae (E).
فصيلة الغربان من الجواثم الغرابية المناقير. فيها الغراب والغداف والقاق، الخ.

١٩٧٠٤ - غُرابيّات المَناقير Coracirostres (F).
رتيبة من الطيور الجواثم تشمل بعض الفصائل. اشهرها الغرابيات والزرزوريات.

١٩٧٠٥ - غُرادَة
الغرادة ج غراد. ضرب من الكمأة (اللسان).

١٩٧٠٦ - غِرار، قَدَرَة Interligne (F).
Space-line, Lead (E).
المسافة بين الرزدق والرزدق او بين السريف والسريف او بين الخط والخط في الغرس المنسق المسطر.

١٩٧٠٧ - غَرّار Etoile du matin (F).
Morning star (E).
الغَرّار هو نجم الصبح لانه ينذر بطلوع الفجر.

١٩٧٠٨ - غَراسيُولَه Gratiola (S). Gratiole (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخنازيريات. انواعها نحو ٢٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة. اوراقها متقابلة حاضنة ثلاثية او خماسية العروق، اهليلجية النصل المسنن الحافة. ازهارها فردية ابطية ثنائية اللون يغلب فيها الاصفر والوردي || اشهر انواعها الغراسيوله المخزنية.

١٩٧٠٩ - غَراسيُولَه مَخْزنيَّة *، حَشيشَة الفُقَراء، عشبَة الفُقَراء
Gratiola officinalis (S). Gratiole officinale, Herbe au pauvre homme (F). Hedge hyssop, Poor-man's herb (E). Echte Gnadenkraut (D). Graziola, Piccola digitala (I).
نوع من الغراسيوله وهو نبات عشبي بري معمر جذموري يعيش في المناقع وعلى ضفاف الماء يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه أهليلجية ضيقة النصل. ازهاره ابطية معنقة، صفراء البوق، وردية الصفحة || يستعمل كاسط نافع مع العلم انه من النباتات السامة التي توجب الحذر.


١٩٧١٠ - غرام Gramme (F). Gramme, Gram (E).
وحدة وزنية، الألف منها يساوي كيلوغرام.

١٩٧١١ - غَرامَة Amende, Pénalité (F).
Fine, Penalty (E). جزاء نقدي يفرض بصفة عقوبة.

١٩٧١٢ - غَرامَة إجْرائيَّة
Amende de procédure (F). Fine of procedure (E).
نوع من الغرامات المدنية تفرض لضمان سير الاجراآت سيراً منتظماً.

١٩٧١٣ - غَرامَة جِنائيَّة Amende pénale (F).
Penal fine (E).
عقوبة مالية تكون اضافية في الجنايات. واصلية او اضافية في الجنح. ودائماً اصلية في المخالفات. وهي تلزم المحكوم عليه ان يدفع مبلغاً من المال الى الخزانة العامة.

١٩٧١٤ - غَرامَة مَدَنيَّة Amende civile (F).
Civil fine (E).
هي الغرامة التي تحكم بها احدى المحاكم المدنية بناء على ما نص عليه القانون المدني.


غراب ابقع


غراب اسحم


غراب اعصم


غراب الذرع


غراب لبناني


غراسيولة مخزنية


غربوط الصنوبر

١٩٧١٥ - غرانيت Granit (F). Granite (E).
هو الأعبل، صخر بلوري شديد الصلابة متباين الالوان يتكون من الفلدسپاة والطلق والمرو .

١٩٧١٦ - غرانيتي ، سمّاقي ، صوّاني
Granitique (F). Granitic (E).
نعت تعريني يطلق على ما هو صواني التركيب .

١٩٧١٧ - غَرَب هو الحور الفراتي ، اطلبه .

١٩٧١٨ - غَرَب
الغرب : داء يصيب الشاة فيتمعط خرطومها ويسقط منه شعر العين (اللسان) .

١٩٧١٩ - غربال Crible (F). Sieve, Riddle (E).
مسرد ضيق النواطب .


١٩٧٢٠ - غربالي Cribriforme (F). Cribriform (E).

١٩٧٢١ - غربلة Criblage (F). Sifting (E).
تفريق الحبوب عن الغلث والاجرام الغريبة .


غربيل

١٩٧٢٢ - غُرْبُوس ° Cymothoa (S).
Cymothoé, Poux de poisson (F).
جنس دويبات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الغربوسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه مبططة ، قريبة الشبه بالهدبة ، تطول من ٣ الى ٥ سم. منها انواع تتطفل على الاسماك .

١٩٧٢٣ - غُرْبُوسيّات ° Cymothoidae (S).
Cymothoïdés (F). Cymothoidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات متساويات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية مبططة شبيهة باجسام الهدبة تطول من ٥ الى ٥٠ مم . اخطامها مجهزة بعدة ماصّة || بعض اجناسها يتطفل على الاسماك .


غرّة

١٩٧٢٤ - غُرْبُوط الحِرَاج °
Grypotes silvestris (S). Grypote des forêts (F).
حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ مم. || رأسها مستعرض ، قليل النتوء ، اصفر اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كوصلها بيضي الشكل ، اصفر اللون احمر المواج . حجفتها مزوانية ، صفراء . ظهرانها كامل الحنجبة ، لاحف ، اخضر اللون ، بني الطرف . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها الى الحنطي الاسمر . قوائمها كثيفة الهلب الشائك || تألف الحراج اخصها حراج الصنوبر .

١٩٧٢٥ - غُرْبُوط الصَّنَوْبَر °*
Grypotes puncticollis (S).
حشرة من فصيلة الوزيديات صغيرة القد ، طولها نحو ٤ مم. جسمها سناني الشكل . زباناها خيطية مستطيلة . لونها الى الصفار الحنطي الدابق . مرتعها الصنوبر على اختلاف انواعه ، يكثر وجودها من تموز الى تشرين الاول . أضرارها زهيدة لا تستوجب العناية .


غرّة جميلة

١٩٧٢٦ - غُرْبِيب
ضرب من عنب الطائف المشهور وهو ارق العنب واشده سواداً .

١٩٧٢٧ - غُرْبِيل °* Cancellaria (S).
Cancellaire (F). Cancellaria (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الغربيليات . انواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثية والطباشيرية والبعض الآخر الذي يناهز المئة معاصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة || اصدافها شبه بيضية الشكل او برجية ، ذلقة الاعقاب ، مغضّنة الاريفة ، فرجية الفوهة ، مشبكة الصفحات الخارجية المبقّعة بالالوان العابقة .


١٩٧٢٨ - غُرْبِيليّات ° Cancellaridae (S).
Cancellaridés (F). Cancellaridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . جميعها رابلة تعيش على النبوت البحرية || اصدافها شبه بيضية الشكل ذلقة الاعقاب الحلزنة ، صغيرة الاجسام المستطيلة ، قصيرة الرؤوس ، ثنائية اللوامس الشديدة الانفراج ، صغيرة الارجل المزوانية الشكل || اعرف اجناسها الغربيل .

١٩٧٢٩ - غُرَّة * ، سِيسُون
Sison amomum (S). Sison amome, Berle aromatique (F). Bastard stone parsley, Hedge sisons (E). Amomlein, Würziger Herrukümmel (D). Sisone, Amomo falso (I).
عشبة برية من فصيلة الصيوانيات . جذورها وثمارها عطرة طبية ، كانت ولا تزال تستعمل كقوية . منبتها بعض مناطق حوض البحر المتوسط . توجد بين الزروع وقرب السياجات ومجاري الماء || اوراقها متعاقبة ، مركبة . وريقاتها وترية التجميع ، مفرضة النصل . ثمارها جراء محددة مكوزة الطرف .

١٩٧٣٠ - غُرَّة Fulica (S). Foulque (F). Coot (E).
الغرة والغراء ج غر . جنس طيور مائية من فصيلة التفلقيات . انواعه ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تتميز بمناقيرها القوية المدبة الطرف . رؤوسها مدبجة الجبهة . اجنحتها فارشة وقصيرة . اذنابها صغيرة مستديرة . ارساغها قوية . مخالبها مستطيلة || اشهر انواعها الغرة السوداء والغرة المتوجة .

١٩٧٣١ - غُرَّة جَمِيلَة °* ، أَنْتُوكَرِيس الصَّلِيبيّات °
Anthocharis eupheno (S).
Anthocharis des crucifères, Aurore de Provence(F).
Anthocharis eupheno (E).
حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الصليبيات البرية والزراعية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٤ مم. بسطتها نحو ٤٢ مم. رأسها ازمد . عيناها كبيرتان . زباناها صوبلجانيان . جوشنها الى الطحلة الرصاصية المواج . بطنها الى الربدة السمراء || روشناها الاماميان ، عند الذكر ، الى الصفرة يعلوها من الزام الثالث الى الطرف مشحة برتقالية نارية يطوقها اطار اسود .

وهما عند الانثى الى البياض الاغبر الاصفر تعلوه في الزام الرابع مشحة طحلاء يقابلها هلال صغير اسود. روشناها الخلفيان، عند الشقين، الى البياض الاغبر الاصفر المواج تعلوه رقشة طحلاء خفيفة وست نقط سود هامشية الارتكاز || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في نيسان. تسرح في النهار. تعاظل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٤ مم. جسمها اسطواني الجرم، مالس القشار، يعلوه خمل قصير. ثوبها الى الطحلة السبورية المواج يعلوها خطان جانبيان ابيضان وعشرة اطواق نحيلة تنتهي عند المدب. اطواقها الى السمرة السوداء. رأسها ومدبها ورواجبها الى الربدة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً ينقضي ضمن غشاء متين داخل لفافة من الاوراق المفتولة.


غرّة سوداء

١٩٧٣٢ - غُرّة سَوْداء * Fulica atra (S).
Foulque noire, F. morelle, Macroule (F). Common coot (E).
طائر من الغر، موطنه فسيح الارجاء يمتد من الشرق الى اوروبة وافريقية. يعيش جماعات كبيرة العدد. سربه يشمل عدة مئات. طول جثته يراوح بين ٣٥ و ٤٥ سم. رأسه وعنقه الى السواد المابق. ظهره وجناحاه وذنبه الى السواد الرصاصي المواج. بطنه وخوافيه الى السواد الازرق. جبهته غبراء الدعجة. منقاره وردي اللون، عيناه قرمزيتان. ساقاه رماديتان تعلوهما حلقة مستعرضة جوزية اللون خضراء المواج || يألف المناقع والبحيرات. قوته الحشرات والنباتات المائية. يدشّ في عش يقيمه على سطح الماء بين القصب والغزار والاسل وما اشبه. انثاه تضع من ٧ الى ١٥ بيضة تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع.

١٩٧٣٣ - غِرْليل الصَفْصاف ٥*
Gracilis minuta (S). Gracilie de l'osier (F).
حشرة خاشبة من فصيلة القرنبيات. طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم. جسمها مستطيل الشكل سوي اللون الاحمر الاسمر المواج || تظهر الحشرة الجملاء في شهر تموز وتمتح مكنها بعد التعاظل، في خلال شهر آب، على مختلف العيدان المقطوعة من فصيلتي القديات والورديات واخصها الصفصاف والكستناء || يرقتها غبراء اللون سمراء الرأس تعيش على قضبان وعيدان النباتات المذكورة فتعطلها وتمنع استعمالها الصناعي.

غرليل الصفصاف

١٩٧٣٤ - غَرْسِينية Garcinia
هي الجنتم جنس اشجار من الكلوزيات.

١٩٧٣٥ - غَرَّد Gazouiller (F). To chirp (E).
غرّد الطائر او زقزق: رفع صوته وطرب به او عندل

١٩٧٣٦ - غَرْدَقة Pharmacologie (F). Pharmacology (E).
علم اصول الادوية ونظريات قواعدها وطرق استعمالها.

١٩٧٣٧ - غَرْدِينة، غَرْدِينية Gardenia (S).
Gardénia, Gardénie, Jasmin du Cap (F). Cape-Jasmine, Gardeni (E). Alütenreiche gardenie (D). Gardenia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفويات. انواعه نحو ٤٠ منها الشجيرات والجنبات. جميعها من نباتات المناطق الحارة. اوراقها ابيدة، متقابلة، معنقة. نصلها جامد الصفحة رافخها. ازهارها فردية التجميع، جميلة الشكل، بيضاء اللون، فواحة العرف العطري المستحب. ثمارها صباغية، خضابها احمر اللون او اصفر || اشهر انواعها التزيينية ما يلي:

١٩٧٣٨ - غَرْدِينية تُنْبَرْجية
Gardenia thunbergia (S). Gardénia de Thunberg (F).
جنبة جادحة، مهدها بلاد افريقية الجنوبية. ساقها تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل، نصلها عابق الخضار اللامع. ازهارها طرفية الارتكاز. عطرية الرائحة، ثمانية البتلات البيض، تويجها اسطواني الانبوب، خماسي او سداسي التشريم الطرفي || ازهارها يستمر من كانون الثاني الى اذار.

١٩٧٣٩ - غَرْدِينية رُتْمانية
Gardenia rothmannia (S). Gardénia de Rothmann (F)
جنبة سبروتية مهدها بلاد افريقية الجنوبية. ساقها تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل، نصلها قشتيّ الخضار الزاهي. ازهارها متوسطة القد، عطرية الرائحة المستحبة، سداسية البتلات البيض || ازهرارها يستمر طوال شهر تموز.


١٩٧٤٠ - غَرْدِينية كبيرة الزهر *، غَرْدِينية ياسْمينية
Gardenia jasminoides, G. florida (S). Gardénia à grandes fleurs (F).
جنبة سبروتية شائعة الاستعمال التزييني. مهدها الصين. تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها اهليلجية تطول من ٧ الى ٩ سم، وتعرض من ٤ الى ٥ سم. نصلها جميل الخضار اللامع الزاهي. ازهارها فواحة العرف العطري، تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الصفرة وهي كبيرة الحجم قطرها نحو ١٠ سم || ازهرارها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب.

غردينية كبيرة الزهر

١٩٧٤١ - غَرْدِينية مجذارة
Gardenia radicans (S). Gardénia radicant (F).
نجلة صغيرة القد شائعة الاستعمال التزييني. مهدها اليابان. تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها مجذارة. اوراقها سنانية لامعة النصل. ازهارها فواحة العرف العطري. تويجاتها اسطوانية، بتلاتها عاجية، منها البسيطة ومنها المكبسة || ازهرارها يستمر من اذار الى حزيران.

١٩٧٤٢ - غُرْدُونية Gordonia (S). Gordonie (F).
جنس نباتات معقودة التعريف على اسم المشاتلي الانكليزي «غردون» وهي من فصيلة الكامليات. انواعها المعروفة ١٠ مهدها الشرق والبلاد الاميركية. منها البرية والزراعية والتزيينية. اوراقها ابيدة او عابلة، متعاقبة، معنقة، جامدة النصل الجلدي. ازهارها فردية التجميع، لا قياسية الارتكاز، بيضاء اللون، مستحبة العرف العطري || اشهر انواعها ما يلي:

١٩٧٤٣ - غُرْدُونية خَمْليّة الزهر *
Gordonia lasianthus (S). Gordonie à fleurs velues (F).
نوع من الغردونيه وهي جنبة سبروتيه شائعة الاستعمال التزييني تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها ابيدة سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٣ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها مالس البشرة، منشاري الحافة، باهت الخضار الفاتح. ازهارها بيضاء اللون، كبيرة القد، قطرها نحو ١٠ سم. بتلاتها خملية البشرة. صرفها ذكي الرائحة الفواحة || ازهرارها يستمر من آب الى تشرين الثاني.


غردونيه خملية الزهر

١٩٧٤٤ - غُرْدُونِيَة زَبّاء Gordonia altamaha (S).
Gordonie de l'Altamaha (F).
شجيرة من الغردونيه تعلو نحو ٥ امتار. مهدها البلاد الامريكية. اوراقها عابلة اهليلجية الشكل، مقطومة القاعدة، تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها مسنن الحافة، ازغب الصفحة السفلى، يحمر في الخريف. ازهارها كبيرة القد مستعرضة، قطرها نحو ٨ سم. عرفها بنفسجي الرائحة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

١٩٧٤٥ - غُرْدُونِيَة مِحْوَرِيَّة الزَّهْر
Gordonia axillaris, G. anomala(S). Gordonie à fleurs axillaires (F).
نوع من الغردونية وهي جنبة سبروتية صغيرة القد تعلو نحو ١٠٠ سم. مهدها الصين. اوراقها ابيدة سنانية التصل تطول من ٨ الى ١٥ سم. ازهارها عاجية اللون، كبيرة القد، محورية الارتكاز، ذكية العرف || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الثاني.


غرديب

١٩٧٤٦ - غُرْدِيب *، كافُورِيَّة، حَشِيشَة الحُمَّى
Pyrethrum (S).
Pyrèthre (F). Pyrethrum, Fever-few (E). Bertrame, Bertramswurz, Rote wucherblume (D). Piretro (I).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر. انواعه عديدة تشبه الاقحوان منها الطبية والتزيينية والصناعية التي يستخرج من بزورها بعد طحنها مسحوق جحالي المادة شديد الفاعلية يستعمل في القضاء على الحشرات. ومن قائل ان الانواع الطبية تستعمل في علاج بعض الحميات اخصها المعاودة. جذورها غزيرة المادة الفعالة، شائعة الاستعمال الطبي || اشهر انواعه ما يلي.

١٩٧٤٧ - غُرْدِيب شَرُونِي
Pyrethrum cinerariaefolium (S). Pyrèthre à feuilles de cinéraire (F).
نوع من الغرديب وهو عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها كبيرة القد، قوية العرف، ثلاثية التفريض والتسنين، رباعية العروق المتوازية الخطوط. نصلها خلي الصفحة السفلى، فضي اللون. رؤيساتها الزهرية كبيرة القد قطرها يراوح بين ٤ و ٦ سم. بزورها كثيفة الغدد الدهنية يحضر منها مسحوق الغرديب الذي يدخل في تركيب بعض الحواشير || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٩٧٤٨ - غُرْدِيب مِتْخار
Pyrethrum uliginosum (S). Pyrèthre tardif (F).
نوع من الغرديب وهو نجلة معمرة تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء فناء. اوراقها سنانية ذلقة تطول من ٥ الى ٦ سم. نصلها لدن الصفحة المتشاوية الحافة. رؤيساتها الزهرية صيوانية التجميع، كبيرة القد، قطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول.

١٩٧٤٩ - غُرْدِيب وَرْدِيّ
Pyrethrum roseum (S). Pyrèthre rose (F).
نوع من الغرديب وهو نبات عشبي معمر شائع الاستعمال التزييني. ضروبه الزراعية زهاء ٧٠٠ تعلو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه لا قياسية التفريض. نصلها مالس البشرة اخضر اللون. رؤيساته الزهرية عديدة الالوان المتباينة المختلفة، يكثر فيها الطباب الاصفر والليسينات الوردية التي تعتبر كأساس النوع || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

١٩٧٥٠ - غُرْدِيب يُخْضُورِي
Pyrethrum tchihatchewi (S). Pyrèthre gazonnant (F).
نوع من الغرديب وهو عشبة معمرة عادمة الساق، خلية الاعضاء تعلو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقها خيطية التفريض. رؤيساتها الزهرية فردية التجميع تقوم على شراخ قرمي الانتشاب || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٩٧٥١ - غُرْدِيل ° Garidella (S).
Garidelle (F). Garidella (E).
جنس نباتات عشبية، حولية، برية، مفترية من فصيلة الشقيقيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة || سوقها عادمة الفروع او قليلتها تنتهي بالازهار. اوراقها متعاقبة، مفصلة الى خرق خطية او شعرية. ازهارها خماسية التركيب. بتلاتها كلوية الشكل، متمعجة، صفراء اللون || تنويرها ربيعي

١٩٧٥٢ - غُرْدِينِيَة Gardénia (F).
هي الغردنية، اطلبها.

١٩٧٥٣ - غَرَر Aléa (F). Chance (E).
هو احتمال حدوث شيء غير مضمون.

١٩٧٥٤ - غُرْز هو الطعم، اطلبه.

١٩٧٥٥ - غُرْز هو القداد، اطلبه.

١٩٧٥٦ - غُرْزَة Equisetum (S)
Equisette (F). Horsetail (E).
هي الكنباث ينبت على شطوط الانهار لا ورق له وهو ذو اماصيخ انبوبية، الواحدة في جوف الاخرى فاذا اجتذبتها خرجت كأنها عفاص اخرج من مكحلة. ج غرز.

١٩٧٥٧ - غُرْزَة Implant (F).
اسم يطلق على المنبهات العقبية وعلى مركبات الهرمون التي تستعمل في النسيج الخلوي تحت الجلد.

١٩٧٥٨ - غُرْزُون °*، هَوْرَن، هيرار °
Galictis barbara (S).
Grison taïra, Huron, Hyrare (F).
حيوان لاحم مفترس من فصيلة السموريات. موطنه بعض مناطق امريكة الوسطى والبرازيل. يألف الاحراج والسباسب الرفيعة العشب. ملجئه الحياتي جماعي. جماعاته تعد من ٦ ازواج الى ١٢ زوجاً || جسمه اهيف الشكل مستطيل. طوله نحو ١١٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم. رأسه معتدل الجرم والخطم. عيناه واذناه صغيرتان مستديرتان. سباله معتدل الكثافة والطول. قوائمه قصيرة. براثنه حادة الاطراف القليلة التمجين. غدته الشرجية تفرز مادة دهنية مسكية العرف. وبره ناعم وقصير. ثوبه الى الشهبة السمراء السوية || الانثى تضع من جروين الى ثلاثة جراء مرة واحدة في الحول || مسرحه دجوي. يعدو بسرعة فائقة ويتسلق الاشجار بخفة. قوته كل ما استطاع اليه سبيلاً من الحيوان والطير.


غرزون

١٩٧٥٩ - غَرْس ، نَصْب Plantation (F).
Planting (E).
هو زرع الغراس في التربة . وقد يتم على عدة اشكال : رزدقة ومربعات ومخمسات .

١٩٧٦٠ - غَرْسَة ، غَرِيسَة ، نَصْبَة ، شَتْلَة
Plant, Plante (F). Plant, Slip (E).
كل نبات فتيّ صغير له جذور يمكن نقله وغرسه في مستقره .

١٩٧٦١ - غِرْشَامَة ٥*
Anisosticta novemdecim punctata (S).
Anisosticte à dix-neuf points (F). Anisosticta novemdecim punctata (E).
حشرة شائلة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروبة . تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء . خنافسها ويرقاتها تعيش على الارق والقرمزيات والمنفريات || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم . ثوبها الى الصفار الباهت الاصهب المواج يعلوه تنقيط اسود في الكوسل والظهران . الكوسل يحمل ٦ نقط سود والظهران يحمل ٢١ نقطة منها ١٠ نقط في كل غمد ونقطة حجفية مشتركة تلحف الجنائة . رأسها صغير القد . عيناها كبيرتان . زباناها صقيّان . ارساغها رباعية المقل || الانثى اميز قداً من الذكر واقصر زباناً منه واكد ثوباً || لها ثلاثة اجيال في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٥ مم . ثوبها الى السمرة القاتمة يعلوها خمل اصهب .

١٩٧٦٢ - غَرْغَاج ، غَرْغَار
هو البوقيصا الحمراء ، اطلبها .

١٩٧٦٣ - غَرْغَار الوَزَّال ٥*
Gargara genistae (S). Gargare du genêt (F).
حشرة من نصفيات الاجنحة المتجانسة وفصيلة الشداليات . يكثر وجودها في البلاد الحارة || جسمها صغير القد ، شبه مخروطي الشكل ، اسمر اللون . رأسها محدب عريض . متكها قصير . ذرب الاطراف . عيناهــا مكورتان . ناشزتان . كوسلها شبه جلوني الشكل تعلوه اطناف جانبية مدببة . رواشها لاحفة تبنية اللون . قوائمها نشيطة تمكنها من القفز || تعيش على الوزال وتمأتن كل موضع تقيم فيه .

١٩٧٦٤ - غَرْغَار جَبَلِي
هو البوقيصا البيضاء ، اطلبها .

١٩٧٦٥ - غِرْغِر ، دَجَاج فِرْعَوْنِي ، دَجَاج سِنْدِي
Numida (S).
Pintade (F). Guinea-fowl (E).
جنس طير من الفرغريات . انواعه خمسة جميعها افريقية المهد متشابهة الحجم ، متقاربة الشكل . اجسامها ربعة . مناقيرها ذربة ، حادة الطرف . اجنحتها واذنابها قصيرة . اثوابها سوية اللون موشمة ومجلعة .

١٩٧٦٦ - غِرْغِر الحَبَشَة
Numida ptilonorhyncha (S). Pintade ptilorhynque, P. à pinceau, Poule africaine (F).
طائر من الغرغر . موطنه افريقية الشرقية . يتميز بلمة من الهلب الغليظ الجامد تحتل مكان الرعثة وبطوق من الريش المتشعث يركب قاعدة العنق . ثوبه الى السواد اللامع ، يعلوه توشيم ابيض منسوب الرقشة والحجم .

١٩٧٦٧ - غِرْغِر قُنْبُرَانِي Numida cristata (S).
Pintade huppée (F).
طائر من الغرغر . موطنه حوض الزمبيز ، يتميز بقنبرته السوداء وبثوبه الأربد الرصاصي اللامع القليل التوشيم .

١٩٧٦٨ - غِرْغِر مُتَقَلِّس *
Numida mitrata (S). Pintade mitrée (F).
طائر من الغرغر يتميز بعرفه القرني اللحمية الجوزي الشكل . ثوبه الى السواد اللامع يعلوه توشيم ابيض يكاد يكون تبقيجاً || موطنه افريقية الوسطى والشرقية .

١٩٧٦٩ - غِرْغِر مَعْرُوف * ، غِرْغِر شَائِع
Numida meleagris (S). Pintade vulgaire, P. commune (F).
طائر من الغرغر البري والداجن . سلالاته عديدة فوارقها الثوب والحجم وكثرة البيض . منها الابيض والليلكي والاحمر والاسود والأربد والمرقش . جميعها سهلة التدجين والتربية . منها سلالات تبيض في السنة نحو ٨٠ بيضة || يتصالب مع الدجاج والحبش والطاووس . هجنه جميلة الاشكال لا تخلو من الانسجام الذوقي المألوف .


١٩٧٧٠ - غِرْغِر نَسْرِي Numida vulturina (S).
Pintade vautour, P. royale, P. vulturine (F).
طائر من الغرغر ، حجمه حجم الدجاجة الكبيرة ، رأسه املط الجلد المجعد الازرق اللون ، يحمل عند قفنه طرة من الريش الناعم الدقيق القصير . جوشنه ملتحف برداء من الريش الطويل الازرق المضلع بالابيض . ثوبه الى الربدة الزرقاء يعلوه توشيم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .


١٩٧٧١ - غِرْغِرِيَّات Numididae (S).
Numididés (F). Numididae (E).
فصيلة طير وحيدة الجنس من رتبة الدجاجيات . طيورها ربعة الجثة ، دقيقة العنق ، صغيرة الرأس المتوج ، قوية المنقار الحاد الطرف ، صغيرة الجانح والذيل المكوز الساقط ، معتدلة الرسغ الاملط العادم الصيصة . ثوبها سوي اللون الموشم || موطنها افريقية والجزر المجاورة كمدغسكر وغيرها . تألف الهضاب والمروج . اسرابها متوسطة العدد . قوتها الحبوب والثمار والنوامي والحشرات . مجثمها الاشجار والصخور الناتئة الرفيعة || اناثها تبيض نحو ١٢ بيضة تحضنها وحدها في افحوص ترصعه بالحشيش والورق .

١٩٧٧٢ - غُرْغُور * Gerrhonotus (S).
Gerrhonote (F).
جنس عظاء من فصيلة الجررريات . انواعه المعروفة نحو ١٠ ، طولها يراوح بين ٢٠ و ٣٠ سم . اثوابها الى السمرة يعلوها تجذيع اسود ورقشة بيضاء || موطنها البلاد الحارة . تألف الاماكن الصخرية .

١٩٧٧٣ - غُرْغُون ٥* Gorgonia (S).
Gorgonie (F). Gorgonia (E).
جنس حوينات بحرية ركينة راصفة من فصيلة الغرغونيات || انواعه المعروفة قليلة العدد لكنها منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مستعمراته قريبة الشبه



غرشامة


غرغار الوزّال


غرغر متقلس


غرغر معروف


غرغور


غرغون

بمستعمرات المرجان . الوانه تراوح من الابيض الدنس الى المرجاني الباهت ، ومن الابيض الاطحل الى الاخضر الالعس .

١٩٧٧٤ - غُرْغُونِيّات ° Gorgonidae (S).
Gorgonidés (F). Gorgonidae (E).
فصيلة حوينات بحرية من المزهاريات الهلونيات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها من الحوينات الركينة الراسخة على الصخور اخصها صخور القاع || اشهر اجناسها الغرغون .

١٩٧٧٥ - غَرَف Feuilles caduques (F).
Deciduous leaves (E).
ورق الشجر عامة وورق الاشجار النفيضة خاصة .

١٩٧٧٦ - غَرْف شجر يدبغ به (اللسان) .

١٩٧٧٧ - غُرْفَة التِجارَة Chambre de Commerce
منظمة مؤلفة من ممثلي التجار وارباب الصناعات تنطق بلسانهم لدى السلطات العامة وتجمع لهم المعلومات الدقيقة عن التجارة والصناعة في الداخل والخارج .

١٩٧٧٨ - غُرْفَة الزِراعَة
Chambre d'Agriculture (F). Chamber of Agriculture (E).
غرفة الزراعة ، ندوة تضم بعض الزراع المنتخبين لخدمة المصالح الزراعية الوطنية . والغرف الزراعية تابعة للدولة ولها قوانين خاصة .

١٩٧٧٩ - غُرْفَة المُقاصَّة
Chambre de compensation (F). Clearing-house (E).
هو مركز اجتماع ممثلي المصارف وسماسرة المصفق لاجراء عمليات مقاصة التحاويل والاوراق المالية .

١٩٧٨٠ - غُرْفُو Gorfou (F).
جنس طير من عديمات الريش ، كفيات القدم ، مشهور باسم علفاف ، اطلبه .

١٩٧٨١ - غِرْقِئ ، غِرْقِيّ ، قَيقَة Chorion
هو غلاف البيضة الداخلي مركزه تحت القيض .

١٩٧٨٢ - غِرَقِد Blanc d'œuf (F). White of egg (E).
الغرقد: بياض البيض فوق المح .

١٩٧٨٣ - غَرْقَد ، فرّاج Nitraria (S).
Nitraire (F). Nitre bush, Saltree (E). Salpeterstrauch (D). Nitraria (I).
جنس نباتات برية من فصيلة الغرقديات . اعطانه بعض المناطق الاسيوية والافريقية الشمالية والوسطى . انواعه شجيرات وجنبات شائكة او سرحة . اوراقها كاملة ، متعاقبة جامدة النصل . ازهارها بيضاء اللون ، فردية او عثكولية . ثمارها عنبية او نووية ، مدببة الطرف ، حمر او سود .

١٩٧٨٤ - غَرْقَدِيّات ، قِدْيِنْسِيّات
Zygophyllaceae (S). Zygophyllacées (F).
Zygophyllaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القمالات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها عشبي وبعضها شجري وجنبي . اوراقها لا قياسية الترتيب والشكل فيها المتعاقبة والمتقابلة وفيها البسيطة والمركبة . ازهارها خماسية التركيب خنثوية . ثمارها مختلفة الاشكال || اشهر انواعها خشب الانبياء وخشب القديسين والغرقد والقلّاب .

١٩٧٨٥ - غَرْقَل
غرقلت البيضة : مذرت . والبطيخ فسد ما في جوفه .

١٩٧٨٦ - غُرْلُوقَة °* Garrulaxes (S).
Garrulaxe (F). Garrulaxes (E).
طائر من فصيلة التيمليات لاقفات النمل ورتبة الجواثم . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى الادنى وافريقية الشرقية والجنوبية ، تجوبها ذهاباً واياباً في سبيل المصيف والمشتى . تألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم. ثوبها العلوي الى الشقحة الموشحة بالاسمر . رأسها متوج بكشة معتدلة الحجم ، عاجية اللون . عنقها وصدرها الى البياض العاجي . بطنها وزمكاها الى البياض الاغبر . منقادها دقيق الجرم ، معتدل الطول ، شديد السمرة . عيناها صفيرتان عسليتان . جناحها معتدل الطول ، ذلق الطرف . ذنبها مستدير الطرف . رسغاها دقيقان ، احمران || طيرانها خفيف الحركة ، بعيد الشوط . قوتها النمل والاساريع والديدان والثمار العنبية || تدثن عشها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين عن سطح الارض . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .


١٩٧٨٧ - غُرْمِيس °* Grammistes (S).
Grammiste (F). Grammistes (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض بحار المناطق الحارة اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. الوانها تراوح من الربكة الى الخضار الالعس ، يعلوها تخطيط قاطب ثلاثي الخطوط الفضية او الذهبية . رؤوسها كبيرة . اشداقها رحبة الانفراج . عيونها جاحظة . زعانفها الظهرية الاولى شائكة المناخس . زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف || لحومها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

١٩٧٨٨ - غُرَّن Corbeau (mâle) (F).
Crow (male) (E).
هو الغراب الذكر .

١٩٧٨٩ - غُرْناب ، غُرْناف Corvultur (S).
Corbivau, Corbeau-vautour (F). Corvultur (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الغرابيات . له نوعان ، الغرناب الابيض العنق والغرناب الغليظ المنقاد . موطنهما بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . يتميزان بكبر الجسم وارتفاع القوائم وغلاظة المناقيد واسوداد اللون || قوتهما الجيف والعظاء والوزغ والجرذان والفئران والضفادع والحشرات والديدان .

١٩٧٩٠ - غُرْناب غَليظ المِنْقاد *
Corvultur crassirostris (S).
Corbivau à gros bec, C. d'Abyssinie (F).
Abyssinian corvultur (E).
نوع من الغرناب . اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من حوض البحر الاحمر الى الكنغو . جسمه كبير القد يطول نحو ٨٥ سم. بسطته لا تقل عن ١٥٠ سم. منقاده ضخم غليظ . ثوبه الى السواد الفحمي يعلوه مواج اخضر وازرق .


غرلوقة


غرميس


غرناب غليظ المنقاد

عنقه ابيض القفن || طباعه وعاداته لا تختلف عن طبائع وعادات الغراب الاسحم الاّ انه اثبت طيراناً واطول شوطاً. وهو عجاج ، نهم ، قذر || يدثن وكنه في الادغال وعلى الاشجار المتوسطة الارتفاع . وكنه يرتكز على مدادتين متصالبتين وهو كالصاج تقعيراً . حباكه قضبان دقيقة متداخلة يعلوها قش ناعم . اناثه تحضن وحدها ثلاث بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

١٩٧٩١ - غُرْناف Corbivau (F).

جنس طير من الغربان يدعى غرتاب ، اطلبه .

١٩٧٩٢ - غُرْناق ، غُرْنُوق ، غُرْنيق

Balearica (S). Baléarique (F).

جنس طير من الكراكي ، موطنها البلاد الافريقية. اثوابها جميلة الالوان الزاهية المتباينة . رؤوسها خلية الريش الاسود المنتصب . تيجانها القفنية ذهبية اللون . اعناقها وسيقانها طويلة . مناقيرها مخروطية الشكل ذلقة . اجنحتها مستطيلة منفرجة الزوايا . اذنابها قصيرة مقطوبة . ارساغها دقيقة سردية || تألف ضفاف الانهر والبحيرات والاحراج المبعثرة الاشجار. قوتها الحبوب والثمار والبراعم والحشرات || تدثن في افاحيص تحفرها في التربة . اناثها لها حضنتان في السنة وفي كل حضنة بيضتان || ولهذا الجنس نوعان لا غير الغرناق الطاووسي والغرناق العادي.

١٩٧٩٣ - غُرْناق طاوُوسي ، غُرْنُوق طاوسي

Balearica pavonina (S). Baléarique pavonine, Grue-paon, Oiseau trompette (F).

طائر من الغرناق موطنه يمتد من مجاهل افريقية الوسطى الى شطوط المتوسط وجزر الباليار || طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قفنه ذهبي اللون مستطيل الريش الخيطي الحلزوني . محمراء وثنته الى الحمرة المرجانية . ثوبه الى الربدة ، يعبق ويسمر عند الظهر ويغبر عند البطن . جناحاه مجذعة بالابيض والاسود . منقاره وساقاه سود .

١٩٧٩٤ - غُرْناق عادي * ، غُرْنُوق عادي

Balearica regulorum (S). Baléarique commune (F).

طائر من الغرناق اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية . طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قفنه اصفر اللون ، مذهب المواج ، قصير الريش الخيطي الجالس . محمراه وثنته الى الحمرة القرمزية . منقاره وساقاه الى السمرة . ثوبه الى الربدة الرصاصية . جناحاه بيض القوادم . ذنبه اسود .

١٩٧٩٥ - غَرَنْدِلِيّة ○ Grindelia (S).

Grindelle, Chrysophtalme (F). Grindelia (E).

جنس نباتات برية طبية وزراعية تزيينية من الاسطريات وفصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها الاعشاب الحولية والجنبات المعمرة جميعها امريكية المنبت || اوراقها متعاقبة . ازهارها رؤيسية صفراء اللون قريبة الشبه بازهار دوار الشمس || اشهر انواعها واعرفها الغرنديلية الضليعة .

١٩٧٩٦ - غرنديلية ضليعة ○*

Grindelia robusta (S). Grindélie robuste (F).

نوع من الغرنديلية البرية الطبية المعمرة . مهدها بعض اصقاع امريكة الشمالية اخصها كليفورنية والتكساس والمكسيك . تنبت طوعياً في المناقع السبخة || جنبتها فرعاء مخشوشبة الساق تعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. فروعها طاقيّة التجميع . اوراقها متعاقبة ، لاطئة ، صغيرة . نصلها سناني الشكل ، محدب الصفحة ، جامد النسيج ، كثيف المسام والغدد ، لونه الى الخضار الاصفر || رؤيساتها الزهرية معتدلة الحجم ، قطرها نحو ٤ سم. تطوقها لسينات كبيرة مستطيلة صفراء اللون || يستخرج منها عصارة تفيد ضيق التنفس والالتهاب الرئوي .

١٩٧٩٧ - غَرْنَقَة Ebourgeonnement (F).

Nipping of buds, Dis-budding (E).

تقليم او ازالة الغرانيق والبراعم العرضية الزائدة .

١٩٧٩٨ - غُرْنُوق هو البرعم ، اطلبه .

١٩٧٩٩ - غُرْنُوق ، جيرْانيُوم

Geranium (S). Géranium, Géranier, Bec de cigogne (F). Geranium, Shepherd's needle, Crane's bill (E). Storchschnabel, Geranium (D). Geranio, Becco di cigogna, Becco di grua (I).

جنس نباتات عشبية عطرة من فصيلة الغرنوقيات . انواعه عديدة منها البرية والطبية والزراعية التزيينية . ازهارها مختلفة التجميع والالوان فيها الابيض والوردي والاحمر والبنفسجي . ثمارهـا تشبه منقار الغرنوق او الزهو . اعرف انواعه واشهرها ما يلي

١٩٨٠٠ - غُرْنُوق أرْمَني ، جيرْانيُوم أرْمَني

Geranium armenum (S). Géranium d'Arménie (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها زباء اللحاء ، فروعها مزغبرة . اوراقها خماسية الاقسام . فصوصها متباعدة مسننة الحافة . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بيضية الشكل ، جوزية اللون ، بنفسجية المواج ، سود البقعة الوسطى || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٨٠١ - غُرْنُوق أسْمَر ، جيرْانيُوم أسْمَر

Geranium phaeum (S). Géranium brun (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبة . ساقها تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خماسية او سباعية الاقسام السنانية الشكل ، المسننة الاطراف . نصلها شديد الخضار يعلوه تبقيع اسمر. ازهارها جوزية اللون او بنفسجية . ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٩٨٠٢ - غُرْنُوق الجَداوِل * ، جيرْانيُوم الصُخُور

Geranium rivulare (S).


Géranium des ruisselets (E).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبة ترغب في الاتربة الرملية . ساقها تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها سباعية الاقسام المتتابعة التفصيص والتشريم . نصلها خلي البشرة ، بحزي اللون || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٨٠٣ - غُرْنُوق الرَوَابي * ، جيرانيوم هَضَبي

Geranium collinum (S). Géranium des collines (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة طبية برية معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها خماسية الاقسام . نصلها خلي البشرة ، باهت الخضار . ازهارها مهدبة البتلات لونها الى الارجواني البنفسجي المواج || ازهرارها يستمر طوال شهر ايار .


غرناق عادي


غرنديلية ضليعة


غرنوق الجداول


غرنوق الروابي


غرنوق العزهل


غرنوق المروج


غرنوق شقاري الورق


غرنوق عطر


غرنوق فضي

١٩٨٠٤ - غُرْنُوق العِزْهِل *، جِيرَانيوم يَمَامِي إبْرَة الرَّاعِي

Geranium columbinum (S). Géranium colombin, Pied de pigeon (F). Long stalked crane's bill, Pigeon's foot crane's bill (E). Steinstorchschnabel (D). Becco di piccione, Geranio colombino (I).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة برية طبية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها فرعاء ، دقيقة ، مستطيلة السلاميات . اوراقها خماسية او سباعية الاقسام الضيقة ، المسننة الحافة ، المتفرجة الارتكاز . نصلها عابق الخضار ، ناعم الحمل القصير . ازهارها فردية او ثنائية التجميع . وردية اللون ليلكية المواج || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية وقد تفيد الصدر .

١٩٨٠٥ - غُرْنُوق المُرُوج *، جِيرَانيُوم مَرْجِي

Geranium pratense (S). Géranium des prés (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة برية وتزيينية معمرة . ساقها منتصبة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سنانية الاقسام اللاقياسية العدد . نصلها خلي البشرة عابق الخضار البحري . ازهارها مستعرضة البتلات الكبيرة لونها الى الزرقة الارجوانية التوشيح || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٨٠٦ - غُرْنُوق دَمَوِيّ ، جِيرَانيُوم دَمَوِيّ

Geranium sanguineum (S). Géranium sanguin (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها وفروعها هلبية الحاء . اوراقها سباعية الاقسام ، ثلاثية او خماسية التشريم المستطيل . ازهارها فردية ، دقيقة الاهن ، حسكية الفصل ، قلبية البتلات الحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٨٠٧ - غُرْنُوق رَمَادِيّ ، جِيرَانيُوم رَمَادِيّ

Geranium cinereum (S). Géranium cendré (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة مستلقية . ساقها مثدونة تعلو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها خماسية او سباعية الاقسام الثلاثية الفصوص . نصلها بحري اللون ، ارمد الزغب . ازهارها ثنائية التجميع ، بيضية البتلات الحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٩٨٠٨ - غُرْنُوق شُقَّاري الورق *، غُرْنُوق عُسْقُولِي

Geranium anemonefolium, G. tuberosum (S). Géranium à feuilles d'anémone, G. tubéreux (E).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة عسقولية الارومة .ساقها تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها خماسية الاقسام تشبه اوراق الشقار . نصلها مالس البشرة عابق الخضار . ازهارها ثنائية التجميع ، مستطيلة المعاليق الخملية اللحاء . بتلاتها كبيرة القد حمراء اللون .

١٩٨٠٩ - غُرْنُوق عَرِيض البَتَلات ، جِيرَانيُوم عَرِيض البَتَلات

Geranium platypetalum, G. ibericum (S). Géranium à larges pétales, G. d'Ibérie (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبة تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. ساقها وفروعها زباء اللحاء . اوراقها خماسية او سباعية الاقسام الاهليلجية الشكل ، المنشارية الحافة. نصلها خلي البشرة ، بحري اللون . ازهارها صيوانية التجميع . بتلاتها مستعرضة، مقعرة الاطراف، زرقاء اللون او بنفسجية || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

١٩٨١٠ - غُرْنُوق عَطِر *، جِيرَانيُوم عَطِر، إبْرَة الرَّاهِب

Geranium Robertianum (S). Herbe à Robert, Aiguille, Géranium de Robert (F). Adder's tongue, Herb Robert, Fox geranium (E). Ruprechtsstorchschnabel, Robertskraut (D). Geranio Robertino Erba Roberta (I).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة برية طبية شائعة الاستعمال تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها فرعاء مستدقة السلاميات . اوراقها خماسية او سباعية الاقسام . ازهارها لاقياسية الانتظام فيها الفردية والثنائية والثلاثية التجميع . لونها الى البياض الاغبر يعلوه توشيح ليلكي || ازهارها واوراقها عطرة يقال انها لا تخلو من بعض الخواص الطبية النافعة .

١٩٨١١ - غُرْنُوق فِضِّي *، جِيرَانيُوم فِضِّي

Geranium argenteum (S). Géranium argenté (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة مستلقية . ساقها مثدونة تعلو من ٧ الى ١٢ سم. اوراقها خماسية او سباعية الاقسام الثلاثية التشريم . نصلها خلي البشرة ، فضي المواج ، ازهارها فردية التجميع ، مخروطية البتلات الوردية اللون. ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٩٨١٢ - غُرْنُوق كَبِير الزَّهْر ، جِيرَانيُوم كَبِير الزَّهْر

Geranium grandiflorum (S). Géranium à grandes fleurs (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة نحيلة الساق متدلية الفروع تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مستطيلة المعاليق الغدية اللحاء، نصلها خلي البشرة، بحري اللون، خماسي الاقسام اللاقياسية التسنين . ازهارها كبيرة القد ، متعادلة النصل والبتلات . لونها الى الليلكي الوردي المواج . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٨١٣ - غُرْنُوق مُلَطَّخ *، جِيرَانيُوم مُلَطَّخ

Geranium maculatum (S). Géranium maculé (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبة . ساقها مضلعة تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها ثلاثية او خماسية الاقسام المسننة نصلها قليل الحمل ، شديد الخضرة . ازهارها منبسطة البتلات المستعرضة ، قطرها يراوح بين ٣ و ٤ سم. لونها الى الليلكي الباهت || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٩٨١٤ - غُرْنُوقِيَّات

Geraniaceae (S).
Géraniacées (F). Geraniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها ٢٠ وانواعها ٧٠٠ اكثرها من النباتات العشبية البرية المعمرة ، اوراقها متعاقبة معنقة . نصالها مفصصة او مشرمة. ازهارها خنثوية مختلفة الالوان ، عديدة الاشكال ، لا قياسية الارتكاز والتجميع .

١٩٨١٥ - غِرْنِيس °*

Agriornis (S).
Agriornis (F). Agriornis (E).

جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الغصوبيات انواعه المعروفة سبعة . موطنها بعض مناطق امريكة الاستوائية . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها واشكالها وبعض الثمار العنبية البرية || اجسامها ربعة تطول من ١٦ الى ٢٢ سم. تتميز بكبر اذنابها المقطومة الطرف . اجنحتها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة الذنب . مناقيدها ضليعة ، مشرومة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان تكثر

فيها الكهبة والشقحة. جواشنها منشة دائماً بالاسود || تعيش جماعات متوسطة العدد. تدثن اعشاشها في الاشجار المتوسطة الارتفاع. اناثها تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات مرتين في الحول.

١٩٨١٦ - غُرْنيق   Baléarique (F).

هو الغرناق، اطلبه.

١٩٨١٧ - غرويلا، غريفيلية   Grevillea (S).

Grévillée (F). Silky oak (E). Grevillea, Seide neiche (D). Grevillea (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة الفضيات انواعها عديدة. اوراقها ابيدة متعاقبة لا قياسية الشكل. ازهارها توأمية مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر والاحمر. ازهرارها سنبلي او عنقودي التجميع، محوري الارتكاز. اشهر انواعها ما يتبع.

١٩٨١٨ - غرويلا جبلية   Grevillea alpina (S).

Grévillée alpine (F).

نوع من الغرويلا وهي جنبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها سنانية النصل مقطومة القاعدة. ازهارها حمر البتلات، صفر الانابيب، خملية البشرة، عنقودية التجميع || ازهرارها يستمر طوال شهر ايار.

١٩٨١٩ - غرويلا شامخة *

Grevillea robusta (S). Grévillée géante (F).

نوع الغرويلا وهي بجلة معمرة تعلو نحو ٩٠ سم. اوراقها سرخسية الشكل تطول نحو ٢٠ سم. نصلها خملي الصفحة السفلى. ازهارها برتقالية اللون، حمر المواج، عنقودية التجميع || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٩٨٢٠ - غرويلا عرعرية

Grevillea juniperina (S). Grévillé-Genévrier (F).

نوع من الغرويلا وهي بجلة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. فروعها زباء اللحاء. اوراقها هدبية شائكة تطول نحو ٢ سم. ازهارها صفر البتلات حمر الانابيب، صيوانية التجميع || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٩٨٢١ - غرويلا مرطاء

Grevillea glabrata (S). Grévillée glabre (F).

نوع من الغرويلا وهي جنبة معمرة تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وفروعها عادمة الزغب والخمل. اوراقها بالغة التفريض، ثلاثية الفصوص المدببة الشائكة الاطراف ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون، عنقودية التجميع. ازهرارها يستمر طوال شهر ايار.

١٩٨٢٢ - غرياق *، سقاوة صقرية

Archibuteo (S). Busaigle, Archibuse, Buse pattue (F). Rough-legged buzzard (E).

جنس طير من عمارة السقاوات وفصيلة الصقريات. انواعه ثلاثة شديدة الشبه بالسقاوة الا انها اكبر جثة. طولها يراوح بين ٨٠ و ٩٠ سم. سواقطها كبيرة القد، ذلقة الاطراف، تلحف معظم الاذناب. ارساغها مسرولة. اثوابها الى السمرة الموشاة بالابيض والاغبر والاصهب والاطحل. جميعها من القواطع التي تجوب البلاد المعتدلة الحرارة. تدثن في شقوق الصخور الرفيعة الشارفة النائية عن كل عمران. اناثها تحضن وحدها من رفتين الى ثلاث رنات، قوتها القوارض والعظاء والافاعي والحشرات على اختلافها.

١٩٨٢٣ - غُرَيْب *، إكسُور

Ixora (S). Ixore, Jasmin sauvage (F). Wild jasmine (E). Ixore (D). Issora, Gelsomino salvatico (I).

جنس نباتات شجرية وجنبية من فصيلة الفويات. انواعه نحو ٢٠٠ اعطانها المناطق الاستوائية. معظمها بري وبعضها زراعي تزييني. اوراقها معنقة متعاقبة. ازهرارها عثكولي التجميع. تاجي الارتكاز، ازهارها صغيرة القد عطرية العرف، بيضاء اللون او حمراء.

١٩٨٢٤ - غريبة   هي الاثيونيا، اطلبها.

١٩٨٢٥ - غَرِيَّة   Garrya (S). Garrye (F).

جنس نباتات معمرة تزيينية من فصيلة القرانيات. انواعها ثمانية. مهدها البلاد الاميركية. جميعها جنبات صغيرة او متوسطة القد. اوراقها ابيدة متقابلة. نصلها اهليلجي الشكل. جلدي الصفحة، منخفض الحتار، عابق الخضار || ازهارها شبرقية التجميع، خضراء اللون او صفراء او غبراء.

١٩٨٢٦ - غُرَيْر *، غُرَيْراء، غُرَيْرة، زَبْزَب

Meles (S). Blaireau (F). Badger (E). Dachs (D).

جنس حيوانات لبونة لاحمة من فصيلة السرعوبيات ورتبة اللواحم. انواعه ستة قدرها بين الكلب والسنور. خلقها بين الدب والسمور. اعطانها العالم القديم. جميعها قصيرة القوائم السود، كاثة اللحم، غبراء الثوب، بيض المحاسر تحمل على كل ايطل من ايطليها جدة سوداء. رؤوسها مخروطية الشكل. اخطامها مستطيلة. اذنابها قصيرة.

١٩٨٢٧ - غريزة   Instinct

١٩٨٢٨ - غريزة جدوية، غريزة رسلية

Instinct grégaire (F). Herd instinct, Gregarious instinct (E).

هي غريزة التجمهر في الحيوان والنبات.

١٩٨٢٩ - غريسة   Plant (F).

كل نبات فتي تمكنه جذوره من استمرار الحياة.

١٩٨٣٠ - غَرِيض، إغْرِيض   Pollen (F).

Pollen (E).

الغريض والاغريض والطلع والصواح واحد. راجع صواح.

١٩٨٣١ - غريف   Roselière de bambou (F).

Reed-bed of bamboo (E).

اجمة الغريف طبيعية كانت ام صنعية.

١٩٨٣٢ - غريف   Dendrocalamus (S).

Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصبية برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات. انواعه قليلة ترغب في الاتربة الخفيفة الدبالية الرطبة. اشهرها غريف هنون.

١٩٨٣٣ - غريف هنون

Dendrocalamus henonis (S). Bambou de Hénon (F).

نوع من الغريف يعلو من ٣ الى ٥ امتار. سلامياته متوسطة الطول باهتة الخضار الحنطي. اوراقه تطول من ٦ الى ١٠ سم، وتعرض نحو ٢ سم. نبتها لامع الخضار على صفحتيه || يرغب في الاتربة الدبالية الخفيفة الرطبة.

١٩٨٣٤ - غريفلية   Grévillée (F).

هي الغرويلا، اطلبها.



غرنوق ملطخ



غرنيس



غرويلا شامخة



غرياق




غريب




غرير


غزّان


غزّة


غسّاس


غستوقة

١٩٨٣٥ - غِرْيَل Boue (F). Mud (E).
هو الطين يحمله السيل فيبقى على وجه الارض متشققاً رطباً كان او يابساً || وهو الثفل في اسفل القارورة .

١٩٨٣٦ - غَرِيْن ، غِرْيَن ، طمْي
Alluvion, Limon (F). Alluvium, Silt, Ooze (E).
ومن اسمائه التقانة والطلخ والمطخ . والغرين رواسب من الاتربة والبقايا العضوية حملتها المياه المكرة فرسبت .

١٩٨٣٧ - غَرّيات Garryaceae (S).
Garryacées (F). Garryaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة القرانيات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطانها البلاد الامريكية || نباتاتها جنبات سيروتية معمرة ، تعلو من مترين الى اربعة امتار . اوراقها ابيدة ، متقابلة . نصالها جامدة جميلة الخضار الالمس . ازهرارها شبرقي التجميع . ازهارها ثنائية المسكن ، صغيرة الجرم ، خضراء اللون . ثمارها فردية البزرة او ثنائيتها || اشهر اجناسها الغرية .

١٩٨٣٨ - غَزّار هو قصب الرمل ، اطلبه .

١٩٨٣٩ - غَزَال Gazelle (F).
اسم شامل يطلق على بعض الحيوانات من ذوات الاظلاف المجوفات القرون منها الظبي العربي والرئم والاريل والآدم الخ . ج غزلة وغزلان .

١٩٨٤٠ - غَزَال Bonite à ventre rayé (F).
سمكة بحرية تدعى « بونيت مشيزة البطن » ، اطلبها .

١٩٨٤١ - غَزّان * Gazania (S). Gazanie (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة اعطانها معظم اصقاع العالم القديم . سوقها زباء لانظامية التفريع . اوراقها خملية لاقياسية الترتيب منها الجذرية والجذعية المتعاقبة . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد صفر السينات . قنابات قلافاتها ملتحمة ، عديدة الصفوف ، قمية الشكل . تخوتها عريانة . بزورها ثنائية الشذور المتتابعة اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٩٨٤٢ - غَزّان ثَلْجِي Gazania nivea (S).
Gazanie neigeuse (F).
نوع من الغزان المعمر . ساقه مخشوشبة فرعاء تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقه الجذرية والجذعية متوسطة القد مسوطية الشكل . نصلها اخضر الصفحة العليا ، ابيض السفلى بياضها كالثلج . رؤيساته الزهرية كبيرة القد قطرها يراوح بين ٧ و ٩ سم . اقراصها الى الصفرة البرتقالية المواج . حتارها اسمر اللون اسفع || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٨٤٣ - غَزّان رِيشِيّ الوَرَق
Gazania pinnata (S). Gazanie pennée (F).
نوع من الغزان المعمر . ساقه مخشوشبة فرعاء . اوراقه الجذعية متوسطة القد ريشية التشريم . اوراقه الجذرية كبيرة النصل المهدب الاطراف الملتفة . رؤيساته الزهرية كثيرة العدد ، صغيرة الحجم ، كبريتية الصفار . تنويره يستمر من حزيران الى آب .

١٩٨٤٤ - غَزّان عَيْن الطَاوُوس
Gazania pavonia (S). Gazanie oeil de paon (F).
نوع من الغزان المعمر . ساقه منتصبة فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم . فروعها كثيرة العدد ، قصيرة القد ، متراكبة . اوراقه الجذرية والجذعية متوسطة الحجم ، ريشية التشريم . نصلها اخضر اللون مبعثر الزغب . رؤيساته الزهرية متوسطة القد ، اقراصها برتقالية اللون ، نارية المواج . حتارها شديد السواد اللامع || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

١٩٨٤٥ - غَزّان فَرْدِيّ الزَهْرَة
Gazania uniflora (S). Gazanie uniflore (F).
نوع من الغزان المعمر . ساقه مخشوشبة متدلية الفروع . اوراقه اهليلجية مسواطية . نصلها مالس الصفحة العليا ، خملي السفل الغبراء اللون . رؤيساته الزهرية فردية التجميع كبريتية الصفار || تنويره يستمر من تموز الى آب .

١٩٨٤٦ - غَزّة ٥* Gazza (S).
Gazza (F). Gazza (E).
الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي . جنس اسماك بحرية من فصيلة الشيميات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة ثلاثة . اعطانها البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي || اجسامها شبه بيضية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . اثوابها السائدة الى الربدة الفضية تمبق عند الظهر وتصفر عند البطن . رؤوسها شبه اسفينية الشكل . اخطامها علوية الارتكاز مندفعة . عيونها مستديرة ، كبيرة ، ماسحة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة متقابلة . زعانفها الذيلية فارقة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

١٩٨٤٧ - غَزَل ، تَشَبُّب ، خَلاعَة
Erotisme (F). Erotism (E).
شهوانية متطرفة مثيرة . وقد تكون حالة مرضية .

١٩٨٤٨ - غَزَلِي ، خَلاعِي ، نَسَبِي
Erotique (F). Erotic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحب العذري او الخلاعي او الجنسي .

١٩٨٤٩ - غزيل . هو ابرة العجوز ، اطلبها .

١٩٨٥٠ - غَسّاس ٥* Cudonia confusa (S).
Cudonie confuse (F).
فطر كاعن الصنف لاماكول من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . يكثر وجوده في احراج الصنوبر . يعيش على المواد النباتية المنحلة . نكعته مجموعة من الوسيدات الصغيرة قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الصفار الاسمر المواج . مقها مصراعي الانفلاق . ساقه معتدلة الارتفاع مبطلة الشكل يعلوها اخدود يمتد من القاعدة الى الارسوعة .

١٩٨٥١ - غُسْتُوقَة ٥* Gastrochaena (S).
Gastrochène (F). Gastrochaena (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الغستوقيات . انواعها الغابرة المتحجرة عديدة اما الحالية فنحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || وهي من الدويبات الثاقبة تعيش ضمن انبوب صدفي المادة تغلفه المواد الكلسية .

١٩٨٥٢ – غُسْتُوقِيّات ٥ Gastrochaenidae (S).
Gastrochénidés (F). Gastrochaenidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة ، منتشرة في جميع بحار العالم . اما الغابرة فن متحجرات الحقبة الثالثية || اشهر اجناسها الغستوقة والرشاشة والفستولة .

١٩٨٥٣ – غِسْفِيل ٥* Glycyphila (S).
Glycyphile (F).
جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المثريات . انواعه المعروفة ١٢ موطنها يمتد من جزر الزابج الى أسترالية . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوام ورحيق الازهار || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. مناقيرها مقوسة . اجنحتها تلحف الافنيك . اذنابها خفيفة ، طويلة ، مقطوعة الاطراف . اثوابها ملونة جميلة الخضاب الزاهي || تدثن في الاشجار المعتدلة الارتفاع . تحضن مرتان في الحول وفي كل مرة من ٤ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

١٩٨٥٤ – غَسَقِي Crépusculaire (F).
Crepuscular (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالغسق .

١٩٨٥٥ – غَسْقِيّات ، لَيْلِيّات
Noctuidae, Agrotidae (S). Noctuidés, Agrotidés (F). Noctuidae, Agrotidae, Owlet moths, Cutworms (E). Eulen (D).
فصيلة حشرات من مختلفات القرون ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها زهاء ٢٠٠٠٠ معظمها دجوي وبعضها يسرح في النهار . اجسامها متوسطة القد . قرونها الاستشعارية مشطية الشكل او خيطية || يرقاتها مالسة البشرة داكنة الالوان . خادراتها تقيم في التربة تلتحف بجلباب من الطين .

١٩٨٥٦ – غَسْقِيَّة ، لَيْلِيَّة Noctuelle (F).
Noctua (E)
اسم شامل يطلق على عـدة حشرات فراشية من فصيلة الغسقيات || اشهر الغسقيات ما يتبع :

١٩٨٥٧ – غَسْقِيَّة الأرْضي شَوْكي *
Gortyna ochracea (S). Noctuelle de l'artichaut (F).
فراشة صغيرة القد تطول نحو ٢ سم. ثوبها الى الصفرة الذهبية . رواشنها مهدبة الاطراف يعلوها زراكش وتجاذيع متباينة الالوان || يرقتها غبراء اللون، سوداء الرأس تطول نحو ٤ سم. تركب الارضي شوكي والبطاطا فتلغم السوق وتقضي عليها .

١٩٨٥٨ – غَسْقِيَّة البُقُول * Hadena oleracea,
Polia oleracea (S). Noctuelle potagère (F). Bright-line brown-eye (E). Gemüseeule, Salateule (D).
فراشة صغيرة القد طحلاء الثوب مدبجة الرواشن بالحنطي والاسمر . تظهر من حزيران الى تموز . تمتح مكنها على نصال الاوراق دون تمييز بين الصفحة العليا او السفلى . ينقف المكن بعد عشرة ايام عن يرقات دقيقة سمراء اللون تتطور بسرعة من انسلاخ الى انسلاخ حتى يبلغ طولها نحو ٥ سم. ويستقر ثوبها على السمرة الخضراء الزيتية المواج || وهي في جميع اطوارها اليرقية لا تنقطع عن التهام اوراق البقول على اختلاف انواعها وفصائلها .

١٩٨٥٩ – غَسْقِيَّة الجُنْجُل * Hypena rostralis (S).
Noctuelle du houblon, Toupet (F).
فراشة صغيرة القد طولها نحو ١٢ مم. ثوبها الى الصهبة الصنابية السفعاء المواج . رواشنها مدبجة الختار الجانبي. لها جيلان في الحول . يرقتها تطول نحو ٢٢ مم. ثوبها الى الخضرة يعلوها تسنيج اسمر. رأسها اسود || تركب الجنجل فتؤذيه اشد الأذى .

١٩٨٦٠ – غَسْقِيَّة الحَصِيد * ، لَيْلِيَّة الحَصِيد ، فَرَاشَة الحَصِيد Agrotis segetum,
Euxoa segetum (S). Noctuelle des moissons (F). Turnip dart moth (E). Wintersaateule (D).
فراشة كبيرة القد سمراء اللون مهدبة الرواشن طولها نحو ٢ سم. وبسطها ٤ سم. روشناها الاماميان الى الصفار الحنطي اما الخلفيان فالى البياض الاغبر تتخلله عروق عابقة . جيلها يستمر نحو السنتين . تمتح مكنها ابتداء من اوائل الربيع فينقف بعد اسبوعين || يرقتها تطول نحو ٥ سم. وهي شهباء اللون يعلوها مواج زيتوني وخطان اصفران قاطبان يتخللها في كل مفصل من مفاصلها اربع نقط سود . تركب القمح والسلق والذره والنجيليات المرعوية والبطاطا والشوندر والكرمة والتبغ والملفوف والبصل الخ ...

١٩٨٦١ – غَسْقِيَّة الذُرَة الصَفْرَاء * ، لَيْلِيَّة الذُرَة الصَفْرَاء ، دُودَة الذُرَة
Noctua zeae, Leucanium zeae (S). Noctuelle du maïs (F).
فراشة متوسطة القد ثوبها الى الصهبة الوردية المواج . اناثها اكبر قداً واعبق ثوباً من ذكورها . لها جيلان في السنة . تظهر في حزيران وفي آب || يرقتها سمراء اللون وردية المواج تطول نحو ٤ سم. تألف المواقع الرطبة . تركب الذرة وسائر النجيليات العلفية .


١٩٨٦٢ – غَسْقِيَّة السُلْت
Noctuelle du seigle (F).
حشرة تدعى هذينة الشيلم ، اطلبها .

١٩٨٦٣ – غَسْقِيَّة الصَنَوْبَر * Panolis piniperda,
P. flammea (S). Noctuelle du pin (F).
فراشة من الغسقيات صغيرة القد . ثوبها الى السمرة الحنطية ، تبقيجها وزراكشها الروشنية جميلة الشكل والانتظـام . يرقتها خضراء اللون مخططة بالابيض تركب الصنوبر من حزيران الى تموز فتلتهم اوراقه .

١٩٨٦٤ – غَسْقِيَّة القَصَب Sésamie (F).
هي السيزامية ، اطلبها .


١٩٨٦٥ – غَسْقِيَّة القَمْح * ، لَيْلِيَّة الحِنْطَة ، فَرَاشَة الحِنْطَة
Agrotis tritici, Euxoa tritici (S). Noctuelle du blé (F). White-line dart moth (E).
فراشة من الغسقيات صغيرة القد ثوبها الى الربدة روشناها الاماميان مبقجان بالاسمر . جيلها يستمر نحو السنتين. تمتح مكنها خلال شهر حزيران فينقف بعد اسبوعين . يرقتها كبيرة القد تطول نحو ٥ سم. ثوبها الى الصهبة الخضراء يعلوها مواج اغبر وخطان اصفران يتخللها في كل مفصل من مفاصل جسمها اربع نقط سود || تركب الحنطة والشيلم والذرة ومختلف النباتات النجيلية المرعوية والملفوف والكرمة .


غسفيل


غسقية الارضي شوكي


غسقية البقول


غسقية الجنجل



غسقية الحصيد


غسقية الذرة الصفراء


غسقية الصنوبر


غسقية القمح

١٩٨٦٦ - غَسْقِيَّة الكلاء ، لَيْلِيَّة الكلاء
Neuronia popularis, Epineuronia popularis, Heliophobus popularis (S). Noctuelle des fourrages (F).
فراشة صغيرة القد حنطية اللون . روشناها الاماميان الى السمرة تعترضها عروق بيض . روشناها الخلفيان الى الغبرة الحنطية يحوقها حتار مهدب الاطراف || مسرحها دجوي يستمر من تموز الى ايلول . الانثى تمتع مكنها على سوق واوراق الاعشاب البرية فينقف عن يرقات دقيقة سريعة التطور يبلغ طولها نحو ٤٥ مم. في اقل من شهر . ثوبها الى السمرة يعلوها من كلتي جانبيها ثلاثة خطوط قاطبة صفراء اللون || تختبئ في النهار تحت الحجارة وتسرح في الليل . قوتها اوراق الاعشاب النجيلية ان برية او مرعوية واخصها الذرة .


غسقية الملفوف


١٩٨٦٧ - غَسْقِيَّة المَلْفُوف * ، لَيْلِيَّة الكُرُنْب دُوْدَة القَلْب
Barathra brassicae, Mamestra brassicae (S). Noctuelle du chou, Brassicaire, Ver du cœur (F). Cabbage moth (E). Kohleule (D).
فراشة صغيرة القد طحلاء الثوب . روشناها متداخلة الالوان مبقجة ومزركشة . لها جيلان في الحول . تظهر من ايار الى ايلول || يرقتها صغيرة القد تطول من ١٦ الى ١٨ مم. تعيش على اوراق الملفوف والخس والذره والتبغ وقد تقرض سوق شتول الملفوف فتعطبها وتقضم اوراق التبغ فتشوهها .

١٩٨٦٨ - غَسْقِيَّة حَلْسَاء Noctuelle baie (F).
حشرة تدعى اغروتيس أحلس ، اطلبها .


غسقية عجيبة

١٩٨٦٩ - غَسْقِيَّة رَمْدَاء Acronycta rumicis (S).
Noctuelle cendrée, Cendrée (F). Dark knot-grass moth (E). Ampfereule (D).
فراشة صغيرة القد رمداء الثوب مبقجة بالابيض . اجيالها الحولية ثلاثة . تظهر من ايار الى ايلول || يرقتها صغيرة القد ثوبها الى السمرة العابقة ، طولها يراوح بين ١٤ و ١٨ مم || تركب الجنجل والملفوف والشيلك .

١٩٨٧٠ - غَسْقِيَّة زِنْجِيَّة
Noctuelle basanée (F).
حشرة تدعى اغروتيس زنجي ، اطلبها .


غسقية مصاحبة

١٩٨٧١ - غَسْقِيَّة عَجِيبَة * . لَيْلِيَّة عَجِيبَة
Agrotis exclamationis, Feltia exclamationis (S). Noctuelle point d'exclamation, N. double tache, Double tache (F). Heart and dart moth (E). Kreuzkrautackereule, Ausrufungszeichen (D).
فراشة صغيرة القد حنطية اللون روشناها الاماميان الى الشقار الصنابي يعلوهما تبقيج ثنائي الشكل . اجيالها الحولية اربعة او خمسة || يرقتها كدراء اللون تطول من ١٦ الى ١٩ مم. تركب القمح والسلت والشعير والذرة ومختلف النجيليات المرعوية والشوندر والبطاطا والملفوف واللفت والكرمة والتبغ.


غسوة

١٩٨٧٢ - غَسْقِيَّة قَارِضَة Noctuelle ypsilon
هي فراشة الدودة القارضة ، اطلبها .

١٩٨٧٣ - غَسْقِيَّة مُصَاحِبَة *
Tryphaena pronuba (S). Noctuelle pronubée, Fiancée (F). Common yellow underwing moth (E). Hausmütterchen (D).
فراشة صغيرة القد ، سمراء اللون ، فضية التبقيج الدقيق اللاقياسي الترتيب || اجيالها الحولية ثلاثة تظهر من ايار الى ايلول || يرقتها غبراء اللون تطول من ٢٢ الى ٢٧ مم. تركب البطاطا والجذر والملفوف والكرمة .

١٩٨٧٤ - غَسْقِيَّة مُلَوَّنَة
Noctuelle colorée (F).
حشرة تدعى زربلة دقيقة ، اطلبها .

١٩٨٧٥ - غَسْل Pédiluve (F).
الغسل او غسل القوائم على تفرضه الطبابة البيطرية ، قوامه غسل قوائم الحيوان ببعض المحاليل المطهرة لاتقاء الحمى القلاعية وغيرها من الامراض .

١٩٨٧٦ - غَسْلَج
نبات مثل القفعاء . ترتفع قدر الشبر . لها ورقة لزجة وزهرة كزهرة المرو الجبلي (اللسان) .

١٩٨٧٧ - غَسْوَة * ، غلاديشيا
Gleditschia (S). Févier, Carouge à miel (F). Three thorned acacia (E). Gleditschbaum (D). Gledizia (I).
جنس اشجار برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية ، انواعه المعروفة خمسة جميعها شائكة . سوقها منتصبة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية . ازهارها محورية الارتكاز . ثمارها قرون خرنوبية محشوشبة لا تخلو من السكر . يستخرج منها بعد التخمير والتقطير قنديد كحولي لا بأس فيه || اعرف انواع الغسو واشهرها ما يلي .

١٩٨٧٨ - غَسْوَة المَنَاقِع ، غلاديشيا المناقع
Gleditschia aquatica, G. monosperma (S). Févier des marécages (F).
شجرة برية وتزيينية ترغب في المستنقعات وسائر الاراضي الرطبة . ساقها تعلو من ٦ الى ١٢ م. شوكها دقيق الجسم ، مفلطح القاعدة . اوراقها مستطيلة ، ووريقاتها شفعية يراوح عددها بين ٢٠ و ٢٨ ، نصلها سناني الشكل مالس البشرة || قرونها بيضية مبططة تطول نحو ٤ سم. وتعرض ٢ سم. وهي وحيدة البزرة عديمة اللباب السكري . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٩٨٧٩ - غَسْوَة اليَابَان ، غلاديشيا يابانية
Gleditschia japonica, G. horrida (S). Févier du Japon (F).
شجرة سبروتية تعلو من ٨ الى ٢٠ م. اشواكها متشعبة تطول من ٥ الى ١٠ سم. اوراقها مستطيلة . ووريقاتها تعد من ١٦ الى ٢٠ نصلها اهليلجي الشكل ، مقطوم القاعدة ، مالس البشرة يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ٢ . قرونها كبيرة القد منعوجة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. وتعرض نحو ٦ سم. لبابها غزير المادة السكرية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٨٨٠ - غَسْوَة ثُلاثِيَّة الشَّوْك ، غلاديشيا ثلاثية الشوك
Gleditschia triacantha (S).
Févier à trois épines (F).
شجرة سبروتية برية وتزيينية تعلو من ١٠ الى ٤٠ م. ساقها منتصبة . اشواكها ثلاثية التركيب حادة الحمة . اوراقها تطول من ١٤ الى ٢٠ سم . وتضم من ١٦ الى ٢٤ وريقة نصلها مالس الصفحة محزز الحتار || قرونها محجنة الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. لبابها غزير المادة السكرية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٩٨٨١ - **غسول** هو إشنان ابو ساق ، اطلبه .

١٩٨٨٢ - **غسويل** نبت من السباخ (اللسان) .

١٩٨٨٣ - **غش** Falsification, Fraude (F).
Falsification, Fraud (E).
خدع الشاري بتبديل ماهية المشترى او تبديل صفاته . وفي القانون المدني هو الخداع المقرون بسوء النية للاضرار بالغير كغش البذار والاسمدة والادوية الخ ...

١٩٨٨٤ - **غشاء ، غلاف**
Tégument, Membrane (F). Membrane, Tegument(E).
ما يغشي او يغلف جسم الحيوان والنبات كالجلد والوبر والريش والخراشف واللحاء .

١٩٨٨٥ - **غشاء جرثومي ، غشاء رشيمي**
Membrane germinale(S). Germinal membrane (E).

١٩٨٨٦ - **غشاء خليوي**
Membrane cellulaire (F). Cell membrane (E).

١٩٨٨٧ - **غشاء سنخي ، غشاء نخروبي**
Membrane alvéolaire (F). Alveolar membrane (E).

١٩٨٨٨ - **غشاء عضلي** Myolemme, Sarcolemme
كل غشاء يغلف العضلات الرئيسية .

١٩٨٨٩ - **غشاء غربالي** Membrane criblée (F).
Sieve membrane (E).

١٩٨٩٠ - **غشاء غطائي**
Membrane recouvrante, M. tectoriale (F). Tectorial membrane (E).

١٩٨٩١ - **غشاء فاصل** Membrane limitative (F).
Limiting membrane (E).

١٩٨٩٢ - **غشاء مخاطي**
Muqueuse, Membrane muqueuse (F). Mucosa, Mucous (E).
مادة مخاطية تغلف بعض اجزاء اعضاء الجسم الحيواني .

١٩٨٩٣ - **غشاء مصلي** Membrane séreuse (F).
Serous membrane (E).

١٩٨٩٤ - **غشاء نافض** Membrane caduque (F).
Deciduous membrane, Decidua (E).

١٩٨٩٥ - **غشاء نووي** Membrane nucléaire (F).
Nuclear membrane (E).

١٩٨٩٦ - **غشائي** Membraneux (F).
Membraneous (E).

١٩٨٩٧ - **غشائيات ، فطور غشائية**
Hyménomycètes (F). Hymenomycetes (E).
مجموعة من الفطور الدعامية من ذوات الخلفة البوغية .

١٩٨٩٨ - **غشائيات الجناح**
Hyménoptéroïdes (F). Hymenopteroïdes (E).
طبقة حشرات من شعبة الحلقيات وطائفة المجنحات اصلاً . تشمل كل من رتبتي غشائية الاجنحة وغشائية الاجنحة المخصورة . اما انواعها فنحو ٢٠٠٠٠٠ تجتمع في ٩٦ فصيلة .

١٩٨٩٩ - **غشائية الأجنحة**
Hyménoptères symphytes (F). Hymenoptera symphytes E).
رتبة حشرات من طبقة غشائيات الجناح . اجناسها وانواعها زهاء ٨٠٠٠٠ اجسامها متباينة الاحجام تراوح بين ٣ و ٤٠ مم . جميعها كاملة التطور ، رباعية الاجنحة الغشائية . عادمة الانفصال الخصري ، بطونها لاحقة بجواشنها . اخطامها قارضة او لاعقة . مرزات اناثها مسننة كالمنشار تخترق اصلب اللحاء وهي تستعملها في الحفر والحز والوخز || اشهر فصائلها : العلسيات والمحظاريات والنطرفيات .

١٩٩٠٠ - **غشائية الأجنحة المخصورة**
Hyménoptères apocrites (F). Hymenoptera apocrites (E).
رتبة حشرات من طبقة غشائيات الجناح . اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠٠٠٠ اجسامها متباينة الاحجام والالوان . جميعها كاملة التطور . خصورها دقيقة واضحة منها الانبوبية الشكل والمردنية . اجنحتها غشائية رباعية . اخطامها قارضة او لاعقة . اشر اناثها مسننة كالمنشار تستعمل الحفر والحز والوخز || فصائلها كثيرة العدد ، اشهرها الآبرات والدحوريات والدلكيات والزنبوريات والنحليات والنمليات والصفريات والتمسيات .

١٩٩٠١ - **غشمير** Hyperparasite (F).
كل كائن طفيلي يعيش على طفيلي آخر .

١٩٩٠٢ - **غشوة** ثمرة السدر . ج غشو .

١٩٩٠٣ - **غصب** هو الاغتصاب ، اطلبه .

١٩٩٠٤ - **غصغص** Galinsoga (S).
Galinsoge, Galinsogée (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها برية . اوراقها متقابلة ، نصالها مالسة او زباء . ازهارها هامية الارتكاز ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الانواع . وهو بجميع انواعه من النباتات المرعوية لكنه يعتبر من الاعشاب الضارة التي تستنزف التربة وتؤذي الزروع والزراعات .

١٩٩٠٥ - **غصن ، تغصين** Ebranchage (F).
Pruning, Lopping, Trimming (E).
هو اقتطاع الاغصان وقد يكون السبب حث الشجرة على الارتفاع او تغيير هيكلها او تجديد شبابها .

١٩٩٠٦ - **غصن** Branche (F). Branch, Bough (E).
الغصن هو الفرع على الساق غلظ او دق .

١٩٩٠٧ - **غصن ثمري** Branche fruitière (F).
Limb (E).
غصن يكون عادة ادق من الاغصان المألوفة الاخرى يحمل الثمر مباشرة .

١٩٩٠٨ - **غصنة ، غصين** Ramille (F). Twig (E).
الغصنة والغصين هو ما استدق من الاغصان بلغ الحول او لم يبلغه .

١٩٩٠٩ - غَصُوب جَسُور o*

Tyrannus intrepidus (S).
Tyran intrépide, Pipiri (F). Tyrant, King-bird (E).
طائر من القواطع من فصيلة الغصوبيات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية يرحل منها الى امريكة الشمالية في اواسط آذار ويعود اليها في اواسط ايلول . يألف ضفاف البحيرات ومجاري الماء ويقترب من الجنائن والحدائق والبساتين || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم . ثوبه متباين الالوان المتداخلة . رأسه وظهره الى الربدة الزرقاء المواج . زوره وعنقه الى البياض الناصع . صدره وبطنه الى الربدة الشهباء . ويعلوه في كل من صدغيه شريط برتقالي يمتد من قاعدة المنقار الى القفن . جناحاه وذنبه الى الرمكة السوداء المواج . ذنبه مستدير الطرف . رسغاه واصابعه الى السمرة || قوته الحشرات المختلفة من الكبيرة الى الصغيرة والزنابير والنحل || يدئن عشه في الاشجار الرفيعة على الاغصان المنبسطة . الانثى تضع من اربع الى خمس بيضات لونها الى البياض المرقوش بالاحمر والاسمر . الحضن يستمر نحو اسبوعين تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .


غصوب جسور

١٩٩١٠ - غَصُوبِيَّات o

Tyrannidae (E).
Tyrannidés (F). Tyrannidae (E).
فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الامريكية اخصها امريكة الجنوبية || اجسامها متوسطة القـد . مناقيدها بطول رؤوسها . اجنحتها ذلقة . اذنابها قصيرة متباينة الاشكال . ارساغها دقيقة معتدلة الطول . اثوابها ملونة زاهية الخضاب || قوتها الحشرات على اختلاف فصائلها || اعرف انواعها واشهرها الغصوب الجسور .


غضاء لاطخ

١٩٩١١ - غَصِين o

Polyclade (F).
Polycladous (E).
الغصين من النبات ما كانت اغصانه وافنانه اكثر من المألوف .

١٩٩١٢ - غُضَاء o ، أَنْتُومُسْبُورِيُوم o


Entomosporium (S). Entomosporiose (F).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . بكنيداته مغلقة ، سوداء اللون ، فرجية الانفلاق . جوها نحيل الحافة ، غليظ القاعدة . شفيراته حمية لاحفة ، بويغاته ثنائية الخلية || اشهر انواعه الغضاء اللاطخ .

١٩٩١٣ - غُضَاء النخل o

Entomosporium thuemenii (S). Entomosporiose du dattier (F).
آفة للنخل كالغبار يقع على البسر فيمنع الادراك ويسبب التجمش والنشاف || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول من ٠,٨ الى ١ ٪ .

١٩٩١٤ - غُضَاء لاطخ o*

Entomosporium maculatum (S). Entomosporiose maculée (F).
فطر مجهري يصيب ورق الزعرور والارونة والمشملة والاكيدنيا . وقد يصيب في بعض ظروف خاصة الاغصان والثمار غير المعرضة لاشعة الشمس || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة مبعثرة على كامل نصل الاوراق ، تبدو بنية اللون ثم تنحرف نحو السمرة فتعطب البشرة والنسج المنحارة وتشل التبادل النسغي || يكافح عند ظهور الوصم باستعمال سائل بوردو المحلول من ١ الى ١,٥ ٪ .


غضانة

١٩٩١٥ - غَضَاة

Tamaris de Syrie (F).
هو الاثل السوري شجرته تعلو نحو عشرة امتار اخشابها صلبة مرغوب فيها . ج غضا .

١٩٩١٦ - غَضَار ، دَلْغَان

Glaise, Argile verte (F).
Clay (E).
تراب صلصالي لازب حرّ شديد الاندماج والصلابة لونه الى الخضار الداكن . يستعمل في صناعة الفخار والخذف .

١٩٩١٧ - غُضَارَة o

Paragénésie (F).
Paragenesy (E).
الغضارة تهجين تكون فيه المهجن عقيمة ان تصالبت فيما بينها وتكون نثورة فيما لو تصالبت مع كل من ابويها .

١٩٩١٨ - غَضَارَة

Pléthore (F). Plethora (E).
الغضارة هي فرط النمو في النبات .

١٩٩١٩ - غَضَارِي ، دَلْغَانِي

Glaiseux (F).
Clayey, Loamy (E).
الذي يحتوي على الغضار او الذي يشبه الغضار او الدلغان .

١٩٩٢٠ - غَضَارِي

نوع من الجراد ويسمى الجراد المبارك (اللسان) .

١٩٩٢١ - غَضَان

Avortement (F). Abortion (E).
هو إلقاء الانثى الحامل ولدها لغير تمام .

١٩٩٢٢ - غَضَانَة *

Tunica (S). Tunique (F).
عشبة برية معمرة من فصيلة القرنفليات . ساقها دقيقة فرعاء تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقها جلدية الانتشاب ، ضمية ، متراكبة . نصلها مستطيل الصفحة الضيقة البحرية اللون . ازهارها صغيرة القد ، فردية الارتكاز ، مختلفة الالوان منها الابيض والليلكي والوردي والموشح . ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٩٩٢٣ - غَضْرَاء

Pelouse (F).
Lawn, Greensward (E).
كل ارض يغشاها العشب الاخضر ان طوعياً او مزدرعاً . ج غضاري .

١٩٩٢٤ - غَضْرَة

الغضرة نبت دقيق الورق الاخضر يفترش الارض .

١٩٩٢٥ - غَضْرَم

Silicate d'alumine (F).
Silicate of alumina (E).
مركب طبيعي يحوي بعض الالومين. الغضارم كثيرة العدد لا مجال لذكرها جميعها انما نخص منها الفلدسباة والميكا والغضار والكولان .

١٩٩٢٦ - غُضْرُوف

Cartilage (F).
Cartilage, Gristle (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاطة بيضاء اللون تكثر خاصة عند اطراف العظام .

١٩٩٢٧ - غُضْرُوف العَظم

Cartilage des os (F).
Bone cartilage (E).

١٩٩٢٨ - غُضْرُوف حَلْقِيّ
Cartilage cricoïde (F). Cricoid cartilage (E).

١٩٩٢٩ - غُضْرُوف ضِلْعِيّ
Cartilage costal (F).
Costal cartilage (E).

١٩٩٣٠ - غُضْرُوف لِيفِيّ
Fibrocartilage (F).
Fibro-cartilage (E).

١٩٩٣١ - غُضْرُوف مُتَكَلِّس
Cartilage calcifié (F). Calcified cartilage (E).

١٩٩٣٢ - غُضْرُوفِيّ
Cartilagineux (F).
Cartilaginous, Gristly (E).
ما كانت نسجه غضروفية التركيب .

١٩٩٣٣ - غُضْرُوفِيَّات الزَّعَانِف
Chondroptérygiens (F).
صف اسماك كبيرة القد كالقرش تتميز بخلوها من الهيكل العظمي . جماجمها وسلاسلها الفقارية غضروفية التركيب . فصائلها وأجناسها وانواعها كثيرة العدد تنتمي الى رتبتين : السنفقيات وكاملات الرؤوس .

١٩٩٣٤ - غَضْرِيَّات
Aizoaceae (S).
Aizoacées (F). Aizoaceae (E).
فصيلة نباتية من مستقلات القعالات . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها بري .

١٩٩٣٥ - غَضَس °
Samyda (S). Samyde (F).
جنس نباتات برية من فصيلة الغضسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد . جميعها شجيرات وجنبات معتدلة الجرم . اوراقها ابيدة صنجية النصال . ازهارها طرفية الارتكاز ، بيضاء اللون او وردية .

١٩٩٣٦ - غَضَسِيَّات °
Samydaceae (S).
Samydacées (F). Samydaceae (E).
فصيلة نباتية من مستقلات القعالات مرتفعات المبيض . اعطانها البلاد الحارة . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها اشجار وشجيرات منتصبة السوق . فارشة الاغصان . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة النصال المتباينة الاشكال ، مبعثرة الغدد الراتنجية . ازهارها مستحبة العرف عديدة الالوان ، يكثر فيها الابيض ثم الوردي ثم الاصفر والاخضر .

١٩٩٣٧ - غَضَف
قيل في وصفه : « شجر بالهند كالنخل سواء غير ان نواه مقشر بغير لحاء ومن اسفله الى اعلاه سعف أخضر . م. غضفة » .

١٩٩٣٨ - غَضَف ، جُونِي
Syrrhaptes (S).
جنس طير من فصيلة الغضفيات قريب الشبه من الحمام . يتميز باستطالة ودقة قوادم السقط وريشتين من الافنيك . ثوبه الى القهبة الصفراء تعلوها وقشة سمراء معترضة . راسه الى القهبة الصهباء . عينه مكحلة بالجؤوة . ساقه مسرولة حتى المخالب || وهو شديد الطيران . يطير مسافات شاسعة في طلب الرزق والماء . يقيم في الفيافي . قوته الحبوب والبزور على اختلافها . يعيش اسراباً كبيرة . عشه افحوص ترصمه الانثى على الارض قرب دغلة او عوسجة تبيض فيه اربع بيضات صغيرة مرقطة تحضنها ٢٤ يوماً || له نوعان معروفان غضفة البيداء وغضفة التبت .

١٩٩٣٩ - غَضَفَة البَيْدَاء ، جُونِي البَيْدَاء
Syrrhaptes paradoxus (S). Syrrhapte paradoxal, Poule des steppes (F). Black-bellied (E).
طائر من الغضف طوله نحو ٢٤ سم. يعيش اسراباً كبيرة تجوب فيافي آسية الشمالية والوسطى . قلما تحلق في سماء لبنان .

١٩٩٤٠ - غَضَفَة التِّبِت * ، جُونِي التِّبِت
Syrrhaptes thibetanus (S). Syrrhapte du Thibet (F).
طائر من الغضف طوله نحو ٢٣ سم ثوبه الى البياض . اسرابه قليلة العدد . موطنه مرتفعات التبت وجبالها .

١٩٩٤١ - غَضَفِيَّات
Pteroclidae (S).
Ptéroclidés (F). Pteroclidae (E).
فصيلة من الطير من رتبة الدجاجيات تعرف بالجونيات .

١٩٩٤٢ - غَضَن
Tunique (F). Tunica (E).

١٩٩٤٣ - غَضَن العَيْن
Tunique de l'oeil (F).

١٩٩٤٤ - غَضَن حُبَيْبِيّ
Tunique granuleuse (F).
Granulosa tunica (E).

١٩٩٤٥ - غَضَن خَارِجِي
Tunique adventice (F).
Adventitia tunica (E).

١٩٩٤٦ - غَضَن لِيفِي
Tunique fibreuse (F).
Fibrosa tunica (E).

١٩٩٤٧ - غَضَن مُتَوَسِّط
Tunique moyenne (des artères) (F). Media tunica (E).

١٩٩٤٨ - غَضَن مُخَاطِي
Tunique muqueuse (F).
Mucosa tunica (E).

١٩٩٤٩ - غَضَن مُنْعَطِف ، غَضَن أعْوَج
Pli déjeté (F). Asymmetrical fold (E).

١٩٩٥٠ - غَضُورَة ، غَضَوْرَة
نبات يشبه الصمغ والثمام . وقيل شجرة غبراء تعظم . وقيل هو نبات لا يعقد عليه شحم (اللسان) ج. غضور وغضور .

١٩٩٥١ - غَضُوف °
Saccopteryx (S).
Saccoptéryx (F).
جنس خفافيش من عمارة الرماسات موطنه امريكا الجنوبية والغويان . انواعه قليلة العدد تتميز ببشاعة رؤوسها وبقصر اذنابها المنفصلة || يعيش جماعات كثيرة العدد . يسرح طوال الليل . قوته الحشرات . يألف الاشجار الحرجية . لا يخشى المطر .

١٩٩٥٢ - غَضِير
Pléthorique (F). Plethoric (E).
النبات الغضير ما كانت اغصانه غضة واوراقه خضراء حائلة زاهية . وهو قلما يزهر ويثمر .

١٩٩٥٣ - غَضَيْض ولد البقرة الوحشيه .

١٩٩٥٤ - غَضِيف °*
Sistotrema confluens (S).
Sistotrème confluente (F).
فطر من فصيلة السميات . يوجد في غابات الصنوبر . يعيش مجموعات متماسة على المواد الدبالية || ساقه قصيرة حزمية مندمجة الفروع غبراء اللون . تكعته فارشة ، مخددة الجوانب لونها الى الصفرة يعلوها مواج اسمر || لحميته جامدة المكسر ، بيضاء اللون ، مرة المذاق ، لا تؤكل .


غضفة التبت


غضيف


غضينة

١٩٩٥٥ - غُضَيْنَة *o Plicatula (S).
Plicatule (F). Plicatula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفقاحات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة من المحيط الهندي الى اطراف المحيط الهادي || اصدافها صغيرة الجرم ، مروحية الشكل ، منفقفة المقدم ، شعاعية التخديد ، لامتساوية المصاريع ، المصراع الانسي محدودب الصفحة قليل التخديد || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة الغور .

١٩٩٥٦ - غَطّاة Ganga brûlé (F).
طائر من القطا يعرف بالقطاة الصحراوية .



غطاس متوّج

١٩٩٥٧ - غَطّاس ، غَوّاص Podiceps (S).
Grèbe (F). Grebe (E).
جنس طيور مائية من فصيلة الغطاسيات . انواعه نحو ٣٠ اعطانها العالم . جميعها من القواطع . ترغب في المياه العذبة. تتميز باستطالة اعناقها . مخاطمها جالسة . اجنحتها قصيرة ذلقة . وهي تجيد العوم والغوص . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات والحشرات والضفادع والنباتات المائية . تدثن في القصب والغزار والاسل على ضفاف البحيرات والانهار || اناثها تضع من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور مدة ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه الغطاس المتوج والمطوق والآذن والصغير .


١٩٩٥٨ - غَطّاس آذِن Podiceps auritus (S).
Grèbe oreillard (F).
طائر من الغطاس متوسط الجثة طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية . مخطمه اسود الجسم ، احمر الملقط . اعطانه فسيحة الارجاء تشمل معظم بحيرات الشرق واروبة التي يتفقد اكثرها في كل حول .


غطّاف

١٩٩٥٩ - غَطّاس صَغير
Podiceps minor, P. fluviatilis (S). Grèbe castagneux, Plongeur nain, P. des fleuves... (F).
طائر من الغطاس صغير الجثة طوله نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الالوان الزاهية . ظهره الى السمرة يعلوها مواج زيتوني . صدره الى الربدة السوداء المواج . بطنه اصهب اللون . عنقه الى الشقرة الكمتنية . زفده ابيض . مخطمه اصفر الجسم ، اسود الملقط || اعطانه بحيرات ومناقع وانهار العالم القديم يتفقد معظمها كل عام .


غطرف الحمضيات

١٩٩٦٠ - غَطّاس مُتَوَّج *
Podiceps cristatus (S). Grèbe huppé (F).
طائر من الغطاس كبير الجثة طوله نحو ٥٢ سم. ثوبه متراكب الالوان اللامعة . ظهره الى السمرة السوداء المواج . رأسه متوّج القفن بقنزعتين افقيّة الارتكاز . محمراه وعنقه بيض اللون ، سود الختار الداخلي ، شقر الاهداب الخارجية . زوره وبطنه وخوافيه فضية اللون ، صنابية الرقشة . زفده وعيناه حمر . مخطمه اصفر الصفحة العليا ، احمر السفلى ، ابيض الملقط . قائمتاه الى السمرة الخضراء. اعطانه العالم يجوب جميع البلاد متفقداً مياهها العذبة .


غطرف الرمان

١٩٩٦١ - غَطّاس مُطَوَّق Podiceps nigricollis (S).
Grèbe à cou noir (F).
طائر من الغطاس متوسط الجثة طوله نحو ٣٢ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية ، عنقه اسود . بطنه أبيض . وهو يجتنب المناطق الباردة ويجوب مياه البلاد المعتدلة دون سواها .

١٩٩٦٢ - غَطّاسَة Argyronète (F).
هي الغميسة المائية ، اطلبها .

١٩٩٦٣ - غَطّاسِيّات Podicipidae (S).
Podicipidés (F). Podicipidae (E).
فصيلة طيور مائية من رتبة كفيات القدم تتميز باجسامها البيضية الشكل . اعناقها دقيقة مستطيلة. رؤوسها صغيرة . ازفادها عريانة . ارساغها حجفية . اصابعها غليظة اظافرها عريضة مبططة . ريشها ناعم ، حريري ، مصقول . اجنحتها قصيرة ذلقة . اذنابها مشذونة رهلة . اشهر اجناسها الغطاس .

١٩٩٦٤ - غَطاط Pterocles senegalensis (S).
Ptérocle du Sénégal (F). Singed sandgrouse (E).
قال الدميري : « ضرب من القطا غبر الظهور والبطون والابدان سود بطون الاجنحة طوال الارجل والاعناق لطاف لا تجتمع اسراباً واكثر ما تكون ثلاثاً او اثنتين الواحدة غطاطة كذا قاله الجوهري وقال ابن سيده الغطاط القطا وقيل القطا ضربان فالقصار الارجل الصفر الاعناق السود القوادم الصهب الخوافي هي الكدرية والجونية والطوال الارجل البيض البطون الغبر الظهور الواسعة العيون هي الغطاط . وقيل الغطاط ضرب من الطير ليس من القطا . »

١٩٩٦٥ - غَطّاف * Neotragus pygmaeus (S).
Guevi (F).
حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الغزلان . موطنه يمتد من ليبريه الى اوغنده . يألف الغابات . ملجنه الحياتي جماعي || جسمه صغير القد يطول نحو ٦٥ سم. ويرتفع نحو ٤٠ سم. قوائمه دقيقة . القائمتان الاماميتان اقصر من الخلفيتين . ثوبه الى الشقحة السمراء المواج . صدره وبطنه الى البياض الاغبر . قرنا الذكر قصيران دقيقان . الانثى جماء ثنائية الاخلاف || يعتبر من اسرع انواع الغزلان وانفرها .

١٩٩٦٦ - غَطْرَب Vipère tigrée (F).
الغطرب حيّة خبيثة تدعى افعى نمرة اطلبها .

١٩٩٦٧ - غَطْرَب أسْوَد Vipère noire (F).
حيّة خبيثة تدعى افعى سوداء ، اطلبها .

١٩٩٦٨ - غِطْرِف الحمضيّات o *
Aleurotrachilus citri (S). Aleurode des citrus (F).
ويدعى ذبابة الموالح البيضاء . حشرة من الغطرفيات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ مم. حوريتها بيضية الشكل محدودبة الظهر الاسود . حتار صفحتها كثيف الاهداب الشمعية البيض. تركب جميع انواع الحمضيات فتؤذيها لأنها تعطب الاوراق بعد ان تمتص عصارتها .

١٩٩٦٩ - غِطْرِف الرُّمّان o *
Siphoninus granati (S). Aleurode des grenadiers(F).
حشرة من الغطرفيات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ مم. جسمها اسمر اللون ، اغبر المادة الشمعية . تمتح مكنها على اوراق النباتات المضيافة فينقف من حوريات مفلطحة الجسم الاسمر ، بيضية الشكل ، كثيفة الاهداب الشمعية البيض || تركب اوراق وافنان الرمان والاجاص والسفرجل .

١٩٩٧٠ - غِطْرِف السِنْدِيان ٥ *

Aleurodes quercus (S). Aleurode des chênes (F).

حشرة من الغطرفيات طولها يراوح بين ١ و ٢ مم. لونها الى الصفار الباهت الشفاف المنمش بالاسود || حورياتها مسنجة بنقط لامعة متتابعة قاطبة . وهي تركب اوراق السنديان فتؤذيها .

١٩٩٧١ - غِطْرِف الفُل ٥ *

Dialeurodes kirkaldyi (S). Dialeurode (F).

حشرة صغيرة من الغطرفيات طولها يراوح بين ١ و ٠،٥مم. جسمها اسمر اللون . مكنها اغبر . حورياتها تركب الاوراق على صفحاتها السفلى وهي صفراء اللون ، خضراء المواج ، بيضاء الاهداب الشمعية الدقيقة القصيرة .

١٩٩٧٢ - غِطْرِف القُطْن ٥ *

Bemisia gossypiperda (S). Bemisie, Aleurode du coton (F).

حشرة من الغطرفيات طولها نحو ١ مم. لونها الى الصفرة الصنابية العابقة || حورياتها مستديرة الشكل ، زيتية اللون ، مغبرّة الحتار المهدب . تركب اوراق القطن والبندورة والباذنجان .

١٩٩٧٣ - غِطْرِف المَلْفُوف ٥ *

Aleurodes brassicae (S). Aleurode du chou (F). Greenhouse white fly (E).

حشرة من الغطرفيات طولها يراوح بين ١ و ١،٥ مم. لونها الى الصفرة تعلوه رقشة سوداء. حورياتها مستطيلة الشكل ، سمراء اللون ، هلبية المفاصل ، تركب اوراق شتول الملفوف في اول عهدها فتؤذيها اشد الاذى .

١٩٩٧٤ - غِطْرِف النَعْنَع ٥ *

Aleurodes menthae (S). Aleurode de la menthe (F).

حشرة من الغطرفيات طولها يراوح بين ١ و ١،٥ مم. اجنحتها مجنحة العروق الوسطى || حورياتها بيضية الشكل ، محدودبة الظهر القليل المادة الشمعية . اهداب حتارها هلبية ، ثنائية التجميع || تركب اوراق النعنع فتؤذيها .

١٩٩٧٥ - غِطْرِفِيّات ٥ Aleurodidae (S).

Aleurodidés (F). Aleurodidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد سريعة الطيران يكثر وجودها في البلاد الحارة . تتميز برؤوسها المستعرضة . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية مركبة من عدة فواصل تراوح بين ٤ و ٧ . اخطامها بارزة مدببة . جواشنها عريضة . بطونها اسطوانية . ارجلها مستطيلة . اجنحتها كبيرة ، مستديرة الاطراف . اجسامها واجنحتها مغشاة بمادة شمعية طحلسية الشكل بيضاء اللون || حورياتها مبططة الجسم ، بيضية الشكل او مستديرة . ظهورها موشحة بغشاء شمعي يختلف قدره باختلاف الاجناس .

١٩٩٧٦ - غِطْرِيف فرخ البازي .

١٩٩٧٧ - غَطَس ، غَطَّس Immerger (F). To immerse (E).

انغمس في الماء فغمره .

١٩٩٧٨ - غُطْغُط

الغطغط . ج غطاغط : السخال الاناث .

١٩٩٧٩ - غَطْلَس الغطلس هو الذئب .

١٩٩٨٠ - غَطِيمِي ٥ Hydrobie (F).

نعت تعريفي يطلق على النباتات والحشرات التي تعيش في الماء .

١٩٩٨١ - غَفّارَة ٥ Bifora (S). Bifore (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق امريكة الجنوبية || جميعها كزبرية الشكل ، مستهجنة الرائحة . ازهرارها صيواني التجميع . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها شبه قلبية الشكل ، مبططة الجرم ، محددة الوسط المقمر || اعرف انواعها واشهرها الغفّارة الخوصيّة .

١٩٩٨٢ - غَفّارَة خُوصِيَّة ٥

Bifora testiculata (S). Bifore testiculée (F).

نوع من الغفّارة ، عشبة حولية برية . طوعية في بعض هضاب لبنان وسورية . ساقها ملساء فرعاء . اوراقها مركبة ، ريشية ، ثنائية التخريم . ازهرارها صيواني . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها معتدلة التبطيط قريبة الشبه بالحصى .

١٩٩٨٣ - غَفَث Eupatorium (S). Eupatoire (F).

جنس نباتات معمرة من سبط الغفثيات وفصيلة المركبات انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني. سوقها مخشوشبة. اوراقها لاقياسية الانتظام والارتكاز منها البسيطة والمركبة ومنها المتقابلة والمتعاقبة || ازهارها رؤيسية صغيرة القد . بزورها نحيلة . يعلوها هلب مسنن || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٩٩٨٤ - غَفَث إبن سِينا * ، **خَدّ البِنْت**

Eupatorium cannabinum (S). Eupatoire d'Avicenne, E. chanvrine, Chanvre d'eau, Chanvrine, Herbe de Ste Cunégonde (F). Water hemp, Hemp agrimony, Hemp weed (E). Hanfwasserdost, Wasserhanf (D). Eupatoria d'Avicenna, Canapa acquatica (I).

بجلة سبروتية مبذولة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات المستطيلة . نصلها اصبعي الشكل ، مسنن الحافة . ازهارها وردية اللون ، خماسية او سداسية الرؤيسات الصغيرة || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول . وهي ترغب في المواقع الرطبة . كانت شائعة الاستعمال الطبي تفيد الكبد وتستخدم في عدة علاجات نافعة اخرى .

١٩٩٨٥ - غَفَث أُرْجُوانِي

Eupatorium purpureum (S). Eupatoire pourpre (F).


جنبة سبروتية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها اسطوانية سرحة . اوراقها السفلى ضمية يراوح عددها بين ٣ و ٦ . اوراقها العليا متقابلة ، جميعها معنقة ، سنانية النصل الخشن الملمس || رؤيساتها الزهرية هرمية التجميع ، ارجوانية اللون || ازهرارها يستمر من ايلول الى تشرين .


١٩٩٨٦ - غَفَث أَسْمَر


Eupatorium atrorubens (S). Eupatoire brune (F).


جنبة سبروتية معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها زباء اللحاء ، زغبها جوزي اللون . اوراقها معنقة كبيرة القد تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض من ١٦ الى ٢٠ سم. نصلها


غطرف السنديان


غطرف الفل


غطرف القطن


غطرف الملفوف


غطرف النعنع


غفث ابن سينا

قلبي الشكل ، عابق الخضار الاسمر المواج ، احمر العروق ، ازغب البشرة ، مهدب الحافة || ازهارها مختلفة الالوان منها الاحمر الزاهي والوردي والليلكي || ازهارها يستمر من آذار الى آب .

١٩٩٨٧ - غَفَث رَفيع

Eupatorium altissimum (S). Eupatoire élevée (F).

جنبة معمرة سبروتية تعلو من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها لاطئة . نصلها ضيق الصفحة ، ثلاثي العروق ، مسنن الزام الاخير || ازهارها عذقية التجميع . رويساتها خماسية الازهار البيض || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

١٩٩٨٨ - غَفَث سَمَنْجُوني

Eupatorium cœlestinum (S). Eupatoire azurée (F).

بجلة معمرة زباء تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها السفلى متقابلة والعليا متعاقبة وهي معنقة تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٣٥ سم. نصلها رمحي الشكل مقطوم القاعدة || ازهارها سمنجونية اللون ، عطرية الرائحة . ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٩٩٨٩ - غَفَث صَغير الزَهْر

Eupatorium micranthum (S). Eupatoire à petites fleurs (F).

بجلة سبروتية سرحة مرطاء تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها معنقة اهليلجية مقطومة || ازهارها صغيرة القد . رويساتها تعد من ٦ الى ١٣ زهرة لونها الى البياض الوردي المواج || ازهرارها يستمر من آب الى تشرين .

١٩٩٩٠ - غَفَث عَطِر

Eupatorium aromaticum (S). Eupatoire aromatique (F).

جنبة سبروتية معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها معنقة . نصلها ثلاثي العروق ، بيضي الشكل ، قلبي القاعدة ، يطول من ٤ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٤ || ازهارها علقية التجميع عديدة الرويسات المتراكبة البيضاء اللون العطرية العرف || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٩٩٩١ - غَفَث مُلَطَّخ

Eupatorium maculatum (S). Eupatoire maculée (F).

بجلة سبروتية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. ساقها مخددة زباء ، اخاديدها حمر . اوراقها السفلى ضمية ، ثلاثية او سداسية التجميع . اوراقها العليا متقابلة . جميعها معنقة . نصلها سناني الشكل ، سميك الصفحة ، ثنائي العروق الغليظة || رويساتها تضم من ٥ الى ٨ ازهار وردية او بنفسجية اللون || ازهرارها يستمر من آب الى ايلول .

١٩٩٩٢ - غَفَثيّات

Eupatoriées (F).

سبط من فصيلة المركبات اجناسه وانواعه عديدة اشهرها الغفث والغولان والظلم والعنظوان والعنكث والميكانيه .

١٩٩٩٣ - غَفْر

الغفر منزل من منازل القمر اليمانية . وهي ثلاثة انجم صغار شبه خفية . سميت غفراً لان عند طلوعها تستتر نضارة الارض وزينتها || رقيب الغفر يدعى الشرطين .

١٩٩٩٤ - غُفْر ، غَفَر ، تيتَل ، ظَبْيي أسْوَد

Cervicapra (S). Cervicapre, Eléotrague, Antilope des marais (F).

الغفر ج أغفار وغفرة وغفور . والانثى غفرة . جنس حيوان من ذوات الظلف المجترات المجوفات القرون || انواعه خمسة قريبة الشبه من الغزلان والظباء . اجسامها ربعة ، ظهورها جالسة . قوائمها نحيلة . اذنابها معتدلة الطول . اناثها جماء الرؤوس ، رباعية الاخلاف || اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٩٩٥ - غُفْر البُوص

Cervicapra arundineum (S). Cervicapre des roseaux (F).

نوع من الغفور يشبه اليأمور غير انه اهيف الجسم ، رشيق القوام وقصير الذنب . ثوبه الى الربدة السمراء . بطنه الى البياض الاغبر . طوله نحو ١٢٥ سم. وعلوه ٩٠ سم. موطنه فسيح الارجاء يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى شواطئ المحيط الهادي || يألف المناقع والاودية الرحبة الكثيرة البوص . اجله مؤلف من ٥ افراد : الفحل مع اثنين وشادنين .

١٩٩٩٦ - غُفْر الحَبَشَة * ، بَهَار

Cervicapra bohor (S). Cervicapre bohor, Bohor (F).

نوع من الاغفار كبير الجثة الهيفاء . ثوبه الى الربدة السمراء تعلوه ماجة حنطية تزهو وتعبق مع فصول السنة . بطنه الى البياض الاغبر . طوله نحو ١٤٠ سم. وعلوه ١٠٠ سم. قرنه اسود اللون ، احجن الطرف المدبب || موطنه بلاد الحبشة وجوارها يألف الغابات والاودية . اجله مؤلف من ٥ او ٧ افراد : فحل و٣ اناث و٣ شوادن .

١٩٩٩٧ - غَفْري

Pubescent (F).

نعت وصفي للدلالة على كون لحاء الشجرة يعلوها الغفار اي الزغب .

١٩٩٩٨ - غَفْريّات

Anobidae (S). Anobidés, Anobiidés (F). Anobidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد تغلب فيها الاشكال الاسطوانية والالوان السمراء والبنية . اغمادها حاضنة . قرونها الاستشعارية منفرجة الارتكاز خيطية ، او مروحية ، مركبة من ١٠ او ١١ فاصلة . ارساغها خماسية العقل . يرقاتها خاشبة تعيش في الانفاق التي تحفرها في مختلف الاخشاب وتحت اللحاء وعلى المواد النباتية المصنوعة كالخبز وما اشبه .

١٩٩٩٩ - غِفْريّة التِبْغ

هي النخيرة ، اطلبها .

٢٠٠٠٠ - غِفْريّة الخُبْز *

Anobium paniceum, Stegobium paniceum (S). Anobion du pain, Vrillette du pain (F). Powder post-beetle (E). Totenuhr (D).

حشرة مبذولة من الغفريات طولها من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الحنطي الاحمر المواج . ظهرانها مخدد الغمد || يرقاتها دامنة تركب الخبز والدقيق والكتب والمعاشب .

٢٠٠٠١ - غِفْريّة الخَشَب


Vrillette opiniâtre (F).

هي كستوبة الخشب ، اطلبها .


٢٠٠٠٢ - غِفْريّة الصَنَوْبَر *

Ernobius mollis (S). Ernobie, Vrillette des pins (F).


حشرة من الغفريات جسمها اسطواني الشكل يطول من ٦ الى



غفر الحبشة



غفرية الخبز



غفرية الصنوبر

٧ سم. ثوبها حنطي اللون ، اسمر المواج . يرقتها ترکب الصنوبر المعمر فتقرض اللحاء والشكير .

٢٠٠٠٣ - غُفْل Métal cru (F). Raw metal (E).
حالة المعدن كما هو في الطبيعة .

٢٠٠٠٤ - غُفُول Inertie (F). Inertia (E).

٢٠٠٠٥ - غَفُو هو نرجس الشعراء ، اطلبه .

٢٠٠٠٦ - غَفُّور ° Melothria (S).
Mélothrie (F). Melothria (E).
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القرعيات . مهدها بعض المناطق الاسيوية والافريقية الحارة . حوالقها طويلة لامنشبة . اوراقها كبيرة قلبية الشكل او اهليلجية . ازهارها وحيدة المسكن مختلفة الالوان . ثمارها بيضية او مستديرة || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٠٠٠٧ - غَفُّور مُتَدَلّي الثِّمَار °
Melothria pendula (S).
Mélothrie à fruits pendants (F).
نوع من الغفّور المعمر . مهده بعض المناطق الامريكية . ساقه متسلقة قصيرة . جعثنته مدرنة . اوراقه قلبية الشكل ، ثلاثية او خماسية الفصوص المسننة المختار . ازهاره وحيدة المسكن ، المتكية منها ضمية التجميع ، المدقية فردية ، مستطيلة المعاليق . لونها الى البياض الاخضر المواج . ثماره بيضية الشكل لونها الى الخضار الاصفر ، طولها نحو ٢ سم. وعرضها ١ سم.


٢٠٠٠٨ - غَفُّور مَدْرَاس °
Melothria madraspatana (S).
Mélothrie de Madras (F).
نوع من الغفّور الحولي . مهده بعض مناطق الهند . ساقه متسلقة تطول نحو خمسة امتار . اوراقه اهليلجية الشكل ، ثلاثية او خماسية الفصوص . نصالها قاسية ، مهدبة الصفحات السفلى . ازهاره صفراء اللون ، المتكيّة منها ضميّة التجميع ، المدقيّة فردية . ثماره نصف مستديرة الشكل ، حجمها حجم البرتقالة الصغيرة . قشورها مضلعة بالاصفر والاحمر . تؤكل مطبوخة .

٢٠٠٠٩ - غَفُّور هَاتِكُ الوَرَق °
Melothria heterophylla (S).
Mélothrie hétérophylle (F).
نوع من الغفّور المعمر . مهده يمتد من الهند الى اليابان . ساقه متسلقة معتدلة الطول . اوراقه هاتكة متباينة الاشكال ، منها الاهليلجية المفصصة ومنها المسننة والسنانية . نصالها قاسية ، عروقها محاطة بزغب ابيض فضي المواج . ازهارها ثنائية المسكن ، بيضاء اللون . الذكرية علقية التجميع ، الانثوية فردية . متاك الذكرية رباعية الجيوب .

٢٠٠١٠ - غَفِيل Inerte (F). Inert (E).

٢٠٠١١ - غَلّ ، إِنْغِمَاد ، إِغْتِمَاد Invagination
دخول جزء من نسيج في نسيج آخر . وهو ان حصل في المصران كان قتالاً .

٢٠٠١٢ - غَلَاء * ، شَفْشَش Umbra (S). Umbre (F).
Umbra, Mud-minnow (E).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة . اجسامها اهليلجية الشكل ، قصيرة القد ، مقطومة . زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة الحجم اما الصدرية والبطنية فصغيرة . فلوسها خشنة متراكبة . اثوابها الى السمرة الغبراء يعلوها تبقيع عابق . اشهر انواعه المعروفة اثنان .


غلاء

٢٠٠١٣ - غَلَاء المَنَاقِع ، شَفْشَش المَنَاقِع
Umbra crameri (S).
سمكة من الغلاء تعيش في البحيرات والمناقع والمياه الراكدة . طولها نحو ١٥ سم. ثوبها الى السمرة الغبراء الداكنة . تتميز بكثرة تناسلها وقوة احتمالها تقلبات درجات الحرارة .

٢٠٠١٤ - غَلَاء ليمي ، شَفْشَش ليمي Umbra limi (S).
سمكة من الغلاء تعيش في بحيرات البلاد الباردة ، طولها نحو ١٢ سم. ثوبها الى السمرة الحنطية يعبق عند الظهر .

٢٠٠١٥ - غلاديشيا Févier (F).
هي الفسوة شجرة من القرنيات الفراشية ، اطلبها .

٢٠٠١٦ - غَلَاسَة ° Glaucus (S).
Glauque (F). Glaucus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || جميعها يمية . اسرابها وافرة العدد . اجسامها عرياطة ، مستطيلة ، هلامية ، تنتهي باذناب دقيقة . رؤوسها رباعية اللوامس المخروطية الشكل . خياشيمها جانبية الارتكاز ، كفية ، رباعية الازواج المتقابلة . اثوابها جميلة الالوان الزاهرة ، يكثر فيها الازرق والاخضر الالعس والاغبر اللؤلؤي .

٢٠٠١٧ - غِلَاف Tégument (F). Tegument (E).
هو ما يغطي بعض الاعضاء النباتية كالغشاء في الحيوان .

٢٠٠١٨ - غِلَاف ، غِمْد ، قِرَاب Gaine (F).
Sheath, Ocrea (E).
هو ما يلحف الشيء . راجع غمد .


٢٠٠١٩ - غِلَاف الثَّمَرَة ، جُتّ Péricarpe (F).
Pericarp (E).
يتركب غلاف الثمرة من ثلاثة اجزاء : الخارجي والمتوسط والداخلي . فالخارجي يدعى الخثة والمتوسط السوذق والداخلي الانثوكرب .


٢٠٠٢٠ - غِلَاف الغُضْرُوف Périchondre (F).
Perichondrium (E).


٢٠٠٢١ - غِلَاف حَيَوِيّ Biosphère (F).
Biosphere (E).
الغلاف الحيوي اسم يطلق على قشرة الارض السطحية حيث يعيش الانسان والحيوان والنبات .


٢٠٠٢٢ - غِلَاف مَائِي Hydrosphère (F).
Hydrosphere (E).

٢٠٠٢٣ - غِلَاف مِحْزَم Pericycle (F).
Pericycle (E).
اسم يطلق على النسج الخشبية ، ان في الساق ام في الجذر ، الكائنة بين الحزم الوعائية والشكير .


غلروق الدردار


غلروق الشيلك


غلروق المغث


غلروق النرجس

٢٠٠٢٤ - غِلاف يَابِس
Lithosphère (F).
Lithosphere (E).

٢٠٠٢٥ - غَلالِيث
Galalithe (F). Galalith (E).
جبنين صناعي صاف يستخرجون منه مادة قاسية كالقرن كثيرة الاستعمال الصناعي .

٢٠٠٢٦ - غَلاَّن
Gadiculus (S). Gadicule (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات المليساوات . انواعه قليلة . اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة اخصها شرقي وجنوبي المتوسط || اجسامها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، عديدة الزعانف ، سفلية الشدق ، كبيرة العين المستديرة البارزة || اعرف انواعها واشهرها الغلاّن الفضي.

٢٠٠٢٧ - غَلاَّن فِضّي
Gadiculus argenteus (S).
Gadicule argenté (F).
سمكة من الغلاّن اعطانها بعض مناطق البحر المتوسط . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم. ثوبها وردي اللون . بطنها ومحسراها الى الفضة ، زعانفها رمادية || لحمها مستحب الطعم .

٢٠٠٢٨ - غُلْبُول ٥
Galbula (S).
Galbule (F). Galbula (E).
جنس طير من فصيلة الغلبوليات ورتبة الجواثم واهنات المناقير . انواعه المعروفة ستة جميعها من طيور البرازيل وفنزويله || اجسامها ربعة رشيقة تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. تتميز باستطالة المناقيد المخرزية الشكل. اجنحتها قصيرة . اذنابها مستطيلة ، رتاجية الرفال . اثوابها متراكبة الالوان السفعاء المواج . بعض انواعها ابيض الزور || تألف الغابات دون سواها ، قوتها الحشرات وبعض الثمار العنبية البرية .

٢٠٠٢٩ - غُلْبُولِيَّات ٥
Galbulidae (S).
Galbulidés (F). Galbulidae (E).
فصيلة طير من الجواثم واهنات المناقيد . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها من طيور البلاد الامريكية || اشهر اجناسها الجقمار والغلبول .

٢٠٠٣٠ - غَلَّة ، نَزَل
Produit, Revenu (F).
Produce, Revenue, Income (E).
هي الدخل او الريع وقد شاع استعمالها على محاصيل الارض الزراعية .

٢٠٠٣١ - غَلْتُونِيَا
Galtonia (S), Galtonie (F).
جنس نباتات تزيينية من فصيلة الزنبقيات . مهدهـا افريقية الجنوبية . انواعهـا المعروفة قليلة . دوفصتها مستديرة الشكل . ساقها اسطوانية تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها قرصية الانتشاب ، عصفية ، تطول نحو ٧٥ سم. وتعرض من ٥ الى ٧ سم. نصلها الى الخضار العابق الازرق المواج . ازهارها عنقودي التجميع يطول نحو ٣٠ سم. يحمل من ١٠ الى ٣٠ زهرة قمعية الشكل ، كبيرة القد ، بيضاء اللون ، متدلية . تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٠٠٣٢ - غَلَث
Criblure (F). Siftings (E).
ما ينفيه الغربال او يبقى بعد الغربلة من حبوب صغيرة وبزور غريبة واجرام . والغلث يصلح طعاماً للطيور الدواجن .

٢٠٠٣٣ - غَلْثَى
شجرة مرة قيل ثمرها يهلك السباع (اللسان) .

٢٠٠٣٤ - غَلْرُوق ٥ ، خُنْفَسَاء الوَرَق
Galeruca (S). Galéruque (F).
جنس حشرات من فصيلة النضاريات ورتبة مغمدات الاجنحة . انواعــه عديدة جميعها صغيرة القد ، خيطية الزبانى زاهية الالوان || يرقاته خاضلة تركب اوراق النبات فتؤذيها || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٠٠٣٥ - غَلْرُوق الدَرْدَار ٥ *
Galerucella luteosa (S). Galéruque de l'Orme (F).
حشرة من الغلروق جسمها اهيف الشكل يطول نحو ٧ مم. ثوبها الى الصفار الحنطي يعلوه مواج اطحل . اجيالها الحولية اثنان || يرقاتها صغيرة القد تركب اوراق الدردار فتقرض النصل وتقضي عليه .

٢٠٠٣٦ - غَلْرُوق الشَّمَّام ٥ اطلب نضارية القرعيات.

٢٠٠٣٧ - غَلْرُوق الشَيْلَك ٥ *
Galerucella tenella (S). Galéruque du fraisier (F).
Strawberry leaf beetle (E). Erdbeerblattkäfer (D).
حشرة من الغلروق جسمها بيضي الشكل يطول نحو ٤ مم. ثوبها حنطي اللون، اغبر المواج . جيلها الحولي واحد . يرقاتها تركب اوراق الشيلك فتلتهم النسيج وتمص عن العروق .

٢٠٠٣٨ - غَلْرُوق المَغْث ٥ *
Agelastica alni (S).
Galéruque de l'aulne (F).
حشرة من الغلروق طولها نحو ٦ مم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية . وحيدة الجيل الحولي . يرقاتها صغيرة القد تعيش مجتمعة على اوراق المغث فتلتهمها الواحدة بعـد الاخرى الى ان يتم انسلاخها فتترك الاوراق وتستقر في التربة حيث تخلد وتبيت .

٢٠٠٣٩ - غَلْرُوق النَرْجِس ٥ *
Malacosoma lusitanica (S). Galéruque des narcisses (F).
حشرة من الغلروق طولها نحو ٧ مم. ثوبها الى الصهبة الصنابية البرتقالية . تركب وتؤذي براعم وازهار النرجس والزنبق وسائر النباتات السكرية || يرقاتها تعيش في التربة عادمة الاذى .

٢٠٠٤٠ - غُلْطِي ٥
Gault
ساف من الطبقة الطباشيرية يعرف بالالبيّ ، اطلبه .

٢٠٠٤١ - غُلْغُل
Pivot (F). Tap-root (E).
الغلغل عرق الشجرة اذا أمعن في الارض . ج غلاغل . راجع جنث .

٢٠٠٤٢ - غَلَغُو
Galago (F).
حيوان لبون من الليموريات يدعى دعفوص ، اطلبه .

٢٠٠٤٣ - غُلْغُول ٥
Galgulus (S).
Galgule (F). Galgulus (E).
جنس حشرات دامنة من نصفية الاجنحة المختلفة . انواعه المعروفة نحو عشرة تعيش على ضفاف المناقع ومجاري الماء غائرة في الاسمال والاوحال || اجسامها صغيرة القد ،

شبه بيضية الشوزن ، مبطحة الشكل . تتميز بعيونها النائرة الكبيرة وباستطالة قوائمها الخلفية التي تمكنها من القفز . الوانها مزيج من الشقحة والشهبة يعلوها تمويج اسمر ورقشة خضراء . قوائمها مطوقة بالاخضر .

٢٠٠٤٤ - غُلْغُولِيّات ° Galgulidae (S).
Galgulidés (F). Galgulidae (E).

فصيلة حشرات من نصفية الاجنحة المختلفة . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من القارتين القديمة والجديدة || معظم انواعها يعيش قرب الماء او منغمساً في الاسمال والاوحال . بعضها غاطس والبعض الآخر دامن || اعرف اجناسها واشهرها الغلغول .

٢٠٠٤٥ - غَلَف * ، كَرَلُّومَة
Stapelia, Caralluma (S). Stapélie (F). Carrion flower (E). Aasblume, Stapelie (D). Stapelia, Fior di rospo (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الصقلابيات . انواعه نحو ٧٥ جميعها من نباتات المناطق الصحراوية يقال ان مهدها الاصلي كان بعض فيافي افريقية الجنوبية . اوراقها سيقان لحمية رباعية الاضلاع المسننة . ازهارها لحمية كبيرة القد تعلو الاوراق .

٢٠٠٤٦ - غِلْفَة ، غُلْفَة ، غُلَيْفَة
Hyménium, Volve (F). Hymenium, Skin (E).

غلاف بشروي رقيق يحيط ببعض الفطور عندما تكون في طورها النشوئي .

٢٠٠٤٧ - غَلْفَق

نبت في الماء ورقه عريض || وهو ورق الكرم ما دام على شجره || وهو الطحلب وكل خضرة على رأس الماء .

٢٠٠٤٨ - غَلَق Clé de voûte (F).
Keystone of a vault (E).

حجر شبه مخروطي الشكل يغلق به قوس العقد .

٢٠٠٤٩ - غَلْقَة * ، غِلْقَة، غَلَقَى، صُقْلاب مَخْزِني Vincetoxicum officinal (S).
Vincetoxique officinal, Asclépiade officinale, Dompte-venin (F). Tamepoison (E). Echte Schwalbenwurz (D). Vincetossico, Bozzoli (I).

جنبة طبية معمرة من فصيلة الصقلابيات . ساقها منتصبة غزيرة العصارة اللبنية الطبية والمضادة للسموم . اوراقها متقابلة ، كاملة ، اهليلجية . نصلها شديد الخضرة . ازهارها عذقية التجميع ، بيضاء اللون يعلوها مواج فستقي .

٢٠٠٥٠ - غَلْقَة الذِئْب هي الحربل ، اطلبه .

٢٠٠٥١ - غَلَكْتَاز ، لَبْنَاز Galactase

خميرة لبنية تذيب الجبنين في الجبن .

٢٠٠٥٢ - غَلَكْتُوز Galactose

ضرب من الغلوكوز يحصل من تحول اللبنوز .

٢٠٠٥٣ - غُلْمَة Nymphomanie (F).
Nymphomania (E).

ازدياد شهوة السفاد في اناث الحيوانات . اسبابها عديدة منها طبيعية ومنها طارئة . فالاسباب الطبيعية تقود بمعظمها الى العقم الدائم . اما الاسباب الطارئة فمعقمها وقتي . والانثى في هذه الحالة تدعى مغليم . راجع اغتلام .

٢٠٠٥٤ - غَلُنْدَه ° ، فَأْر النِيل Golunda

جنس دوبيات لبونة قاضمة من الجرذيات وفصيلة الفأريات . انواعه قليلة موطنها افريقية والهند وسرنديب . جميعها صغيرة القد . الوانها الى السمرة المنمشة بالاسود والاصفر بطونها الى البياض الاغبر . صوفها خشن الملمس || تألف الحقول والمراعي وزراعات البن . قوتها النيل وزمعات البن واوراقه وقد تنهب الرز وتخزنه في اجحارها .

٢٠٠٥٥ - غُلُنُوس ° Glinus (S).
Gline (F). Glinus (E).

جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مرعوية من فصيلة المغيريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستلقية . اوراقها ملوقية او بيضية مقلوبة . ازهارها ابطي الارتكاز . ازهارها صفراء او بيضاء اللون . تنويرها صيفي || اعرف انواعه غلنوس بشنيني وغلنوس دقتموني .

٢٠٠٥٦ - غُلُنُوس بَشْنِينِيّ °
Glinus lotoïdes (S). Gline lotoïde (F).

نوع من الغلنوس . ساقه مستطيلة ، متشعبة ، مستلقية . اوراقه شبه بيضية النصال . ازهاره ابطي . ازهاره بيضاء . تنويره صيفي .

٢٠٠٥٧ - غُلُنُوس دَقْتَمُونِي °
Glinus dictamnoïdes (S). Gline dictamnoïde (F).

نوع من الغلنوس يرغب في المواقع الرطبة . ساقه متشعبة ، مستلقية . اوراقه صغيرة النصال ، ملوقية . ازهاره صغيرة ، تبنية اللون . تنويره صيفي .

٢٠٠٥٨ - غُلُنُوم °* Aglaonema (S).
Aglaonème (F).

جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة القلقاسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق الهند وجزر الزابج || سوقها قصيرة . اوراقها متتابعة ، معنقة ، مخصونة الاعناق ، سنانية النصال المنعقفة الاطراف . ازهارها محوري الانتشاب ، ضمي التجميع . ازهارها صغيرة ، شبه انبوبية الشكل . منها الاحمر والاصفر والوردي . اوراقها فواحة العرف العطري المستحب || تزرع في المراكن للتزيين .

٢٠٠٥٩ - غلُوبُولِين ، غلُوبِلِين Globuline (F).
Globulin (E).

مادة آحية تكون في كريات الدم .

٢٠٠٦٠ - غلُوتَامِين Glutamine (F). Glutamin (E).

مادة ازوتية تكون في بعض النباتات كالشوندر .

٢٠٠٦١ - غلُوتِين Gluten

هي المادة الازوتية في الدقيق ويتركب الغلوتن من الغلوتنين والغليدين .

٢٠٠٦٢ - غلُوتِنِين Gluténine (F). Glutenin (E).

مادة ازوتية ثانوية توجد في دقيق الحبوب .

٢٠٠٦٣ - غلُودُس ° Gloeodes

جنس فطور مجهرية من فصيلة المدكيات . يتميز ببكنيداته المحجنية الشكل ، المبعثرة او الضمية التجميع ، السطحية الارتكاز . انواعه التي تهم الاقتصاد الزراعي قليلة اعرفها غلودس التفاح .




غلف



غلقة



غلنوم


غلودس التفاح

٢٠٠٦٤ - غلُودُس التُّفّاح ٥ *، بُلْطُش دُخاني ٥
Glœodes pomigena (S). Blotch fumeux, Maladie de la suie (F). Sooty blotch (E).
فطر مجهري يركب افناد وثمار التفاح والاجاص . مظهره الخارجي على الافناد بقع كالدخان هيئة ولوناً ، لا قياسية الشكل والحجم ، متتابعة الاتصال تسبب انصداع البشرة وبعض الاذى || وهو على الثمار بقع سمر لا قياسية الشكل والحجم تركب البشرة فتشوهها دون ان تعطب اللب . يتكاثر ويفتك في الاماكن الحارة المرتفعة الرطوبة النسبية. يكافح باستعمال محلول بوردو المركز من ٠٫٦ الى ١ ٪ بشرط ان تحصل المكافحة في ابان ظهور الوسم .

٢٠٠٦٥ - غلُوسيد اطلب هيدرات الكربون .

٢٠٠٦٦ - غلُوسينيوم Glucinium
هو البريليوم ، اطلبه .

٢٠٠٦٧ - غلُوطُن Glouton (F).
هو الشره حيوان من السرعوبيات ، اطلبه .


غلوكسينية

٢٠٠٦٨ - غلُوكسينِيَة * ، سُلْطان
Gloxinia (S). Gloxinie (F). Gloxinia (E). Gloxinien (D). Gloxinia, Ligeria (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الجسنيريات. انواعها المعروفة ١٢ اما ضروبها وهجنها فكثيرة العدد. جميعها تزيينية. سوقها جذمورية . اوراقها معنقة متقابلة كبيرة القد . نصلها جميل الخضار ، خملي البشرة ، بارز العروق والشرايين . ازهارها فردية ، طويلة الزناد ، بوقية الشكل ، جميلة الالوان الزاهية .

٢٠٠٦٩ - غلُوكُوز ، سُكَّر العِنَب Glucose
مادة سكرية بيضاء قابلة للاختمار تكون في الثمار والعسل وغيرها .

٢٠٠٧٠ - غلُوكوزيد Glucosides (F). Glucosid (E).
مركبات نباتية تحوي الكثير من الغلوكوز فيستخرج منها.


غلّوم

٢٠٠٧١ - غلُّوم ٥* Galeomma (S).
Galéomme (F). Galeomma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الغلّوميّات . انواعه المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار العالم القديم اخصها البحر الابيض المتوسط || اجسامها ملحوفة باصداف شبه هرمية الشكل تنشب في الصخور البحرية وتستقر عليها .

٢٠٠٧٢ - غلُّوميّات ٥ Galeommidae (S).
Galéommidés (F). Galeommidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة من غابرة ومعاصرة كثيرة العدد منتشرة في الطبقة البيسانية وفي معظم بحار العالم . اصدافها صغيرة ، شبه مستديرة ، ثنائية المصاريع عادمة التسنين || اشهر اجناسها الغلوم والسنتيل والميزابية ...

٢٠٠٧٣ - غلْيادين Gliadine (F). Gliadin (E).
مادة البومينية اي آحية تكون في الدقيق .

٢٠٠٧٤ - غلَيان Ebullition

٢٠٠٧٥ - غليسَّريد Glycérides (F). Glycerid (E).
اسم شامل لاثيرات الغليسرين من زيتين ومرغرين ونخلين وغيرها مما يدخل في تركيب الادهان .


غليسين عسقولية

٢٠٠٧٦ - غليسَّرين Glycérine (F).
Glycerin, Glycerinum (E).
سائل متعادل لا لون له يذوب في الماء ويحصل من تصبين المواد الدهنية .

٢٠٠٧٧ - غليسِّين هي البليعة ، اطلبها .

٢٠٠٧٨ - غليسِّين عُسقُولِيَّة *
Apios tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F).
نبات عشبي عارش معمر من فصيلة القرنيات الفراشية . جذوره عسقولية ، اجاصية الشكل ، مأكولة . ساقه مدادة ، عارشة . تطول نحو ٤ امتار . اوراقه مركبة . وريقاته وترية التجميع ، بيضية الشكل ، مستدقة المقصة || ازهاره عطرية الرائحة ، حمراء اللون ، ازهراره عناقيد محورية الارتكاز .

٢٠٠٧٩ - غَلِيظُ الرأس Crassiceps (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او حشرة مستغلظة الرأس .

٢٠٠٨٠ - غَلِيظُ العُنق Crassicole (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مستضخم العنق .

٢٠٠٨١ - غَلِيظُ القَرْن Crassicorne (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مستضخم القرون .

٢٠٠٨٢ - غُلَيفَة ٥ Eudothèque (F).
الغليفة غشاء داخلي يغلف فص المتك .

٢٠٠٨٣ - غليكوز Glycose
الغليكوز اي سكر العنب مادة بيضاء سكرية قابلة للاختمار تكون في الثمار والعسل وغيرها .

٢٠٠٨٤ - غَلْيُون Pipe
غليون ج. غلايين ، اداة تستعمل لتدخين التبغ المفروم .

٢٠٠٨٥ - غَمّ ، غَمْل ، غَمْن
Ensachage, Capuchonnage (F). Putting a hood (E).
تغليف الازهار بالاكياس منعاً لتهجينها . وتغليف الثمار لصيانتها . ويقال للبذور والثمار الناجة عن هذه العملية بذور او ثمار مغمولة او مغمونة .

٢٠٠٨٦ - غَماء ، غَمى Plafond (F). Ceiling (E).
هو سقف البيت . ج أغمية وأغماء . ويقال غمى البيت ويغميه . غطاه بالخشب والطين .

٢٠٠٨٧ - غَمّاس Colymbus (S).
Plongeon (F). Diver (E).
جنس طيور مائية من كفيات القدم موطنها البلاد الباردة تنزح عنها في الشتاء نحو الأقاليم المعتدلة . انواعها المعروفة اربعة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة العنق ، جالسة الخطم . ازفادها راتئة . اجنحتها صغيرة . اذنابها جدعة . ارساغها سردية || تألف البحار والبحيرات والانهر على السواء . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات . تدش في افاحيص ترتبها على الشطوط وضفاف البحيرات واخوار الانهار . اناثها تضع بيضتين تحضنها بمناوبة الذكور ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه غماسه الحسن وغماسة القطب .

٢٠٠٨٨ - غَمَّاسَةُ الحُسْن *

Colymbus stellatus. C. septentrionalis (S). Plongeon cat-marin (F). Red-throated diver (E).

طائر من الغاس كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم. رأسه وعنقه الى الربدة الطحلاء. ظهره الى السمرة القاتمة وكذلك سائر صفحته العليا من القفن الى الذنب. صدره وبطنه وإبطلاه الى البياض الناصع. مخطمه اسود اللون || ينزح في زمن البرد من الشمال الى الجنوب نحو المتوسط وشواطئ الهند.

٢٠٠٨٩ - غَمَّاسَةُ القُطْب *

Colymbus glacialis (S). Plongeon imbrin, P. glacial (F). Great northern diver (E).

طائر من الغاس كبير الجثة طوله نحو ١٠٠ سم. رأسه وظهره الى السواد القاتم. بطنه وصدره واسفل عنقه بيض. أيطلاه مجنحة ومبقجة بالاسود || ينزح في زمن البرد من الشمال الى الجنوب نحو الشطوط الاوروبية.

٢٠٠٩٠ - غَمَالِج

نبات على شكل الذآنين ينبت في الربيع.

٢٠٠٩١ - غَمْبَار هو الأربيان، اطلبه.

٢٠٠٩٢ - غَمْبَر * ، قُمْرُون رَشِيق

Gnatophyllum elegans (S).
Gnatophylle élégant (F).

حيوان بحري من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل ينتمي الى فصيلة القريدسيات. اعطانه البحر الابيض المتوسط || جسمه اهليلجي الشكل، منعطف الذيل، يطول نحو ٧ سم. متكه قصير القد، مسنن الختار. ثوبه الى الشقحة المنقطة بالاصفر الذهبي || يعتبر من الانواع الفاخرة الصنف المرغوب فيها.

٢٠٠٩٣ - غَمْبِير ° *

Ourouparia gambir (S).
Gambier (F).

شجرة برية معمرة من فصيلة الفويات منبتها الملايو. يستخرج من اوراقها بعد نقعها بالماء وغليها مادة صمغية راتنجية تشبه الكاشو لها استعمالها الطبي والصناعي.

٢٠٠٩٤ - غِمْد ، ظَهْرَان ، مِجْدَاف

Elytre (F). Elytron (E).

غمد. ج أغماد. والاغماد هي الاجنحة العليا لحشرات رتبة غمديات الاجنحة وهي صلبة قرنية المادة مهمتها حفظ الاجنحة الرقيقة الموجودة تحتها المعروفة بالرواشن.

٢٠٠٩٥ - غِمْد

Gaine (F). Sheath, Ocrea (E).

قاعدة معلاق الورقة وهي تحيط بالساق قليلاً او كثيراً وقد تكون طويلة نامية في النجيليات.

٢٠٠٩٦ - غِمْد مَكَاكِيّ

Etui médullaire (F).
Medullary sheath (E).

٢٠٠٩٧ - غِمْدِيَّات الجَنَاح

Coléoptéroïdes (F).
Coleopteroides (E).

طبقة حشرات من شعبة الحسدليات وطائفة المجنحات اصلاً. تشمل رتبة واحدة تدعى غمدية الاجنحة. حشرتها تعرف بالخنفساء او الخنفسة جمعها خنافس والعذراء تدعى حورية جمعها حوريات.

٢٠٠٩٨ - غِمْدِيَّةُ الأجْنِحَة، مُغْمَدَة الأجْنِحَة

Coléoptères (F). Coleoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة غمديات الجناح. اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠٠ منتشرة في جميع أقطار العالم، تجمعها ١٦ ملة والعديد من الفصائل || جميع حشراتها تامة التطور قارضة، مجنحة. اجنحتها مؤلفة من زوجين الزوج العلوي المعروف بالظهران وهو مركب من غمدين قويين يلحفان الزوج السفلي النشائي التركيب الذي ينتشر عند الطيران. معظمها من الحشرات المفترسة وبعضهــا يغتذي بالمواد العضوية || يرقاتها مفترمة او عاشبة. حورياتها طليقة القيد. لحفها مكونة من افرازات خاصة تجمع اليها بعض المواد العضوية وخلافها || اشهر فصائلها، الموجود من اجناسها وانواعها في لبنان وسائر البلاد العربية، هي التاليــة : البطريشيات، الجعليات، الدحسوقيات، السالوليات، السرفانيات، السوسيات، الظلاميات، العثيات، المريقطيات، القرنبيات، الكراشيات، الككجيات، المندوسيات، الناصمات، النضاريات، والوذحيات.

٢٠٠٩٩ - غُمَّر

Eprouvette graduée (F).
Graduated gauge (E).

ويعرف ايضاً بالناطل. ج أغمار.

٢٠١٠٠ - غَمْر

Chaos (F). Chaos (E).

الغمر هو الخواء، اطلبه.

٢٠١٠١ - غَمْر ، تَطْوِيس، تَرْبِيص

Submersion

هو الاسقاء بالغمر او التطويس.

٢٠١٠٢ - غُمْرَة هو الورس، اطلبه.

٢٠١٠٣ - غَمْرَة *

Zostera (S). Zostère (F).
Eel grass, Turtle grass, Grass warck (E). Zwergseagras (D). Zostera, Alga del vetral (I).

جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء. انواعها المعروفة ثلاثة. سوقها مدادة. اوراقها خيطية مستطيلة، قواعدها غمدية. اطرافها جيبية، جيوبها تنفلق عن سنابل مكونة من صف واحد من الازهار البسيطة.

٢٠١٠٤ - غُمْرُوس °*


Gammarus (S).
Gammare (F). Gammarus (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليــا وفصيلة الغمروسيات. انواعه المعروفة كثيرة العدد معظمها يعيش في بحار وانهر البلاد الباردة || اجسامها صغيرة القد. اطوالها تراوح من ٢ الى ٣ سم. زباناها مركبة ثلاثية الفصل. الزوج الاول من قوائمها ملتصق بالرأس وينتهي بملاقط فكية. الزوجان الثاني والثالث ينتهيان بكلابات قابضة. اثوابها متباينة الالوان ومنها الابيض الشفاف.

٢٠١٠٥ - غُمْرُوسِيَّات °

Gammaridae (S).
Gammaridés (F). Gammaridae (E).

فصيلة دويبات مائية من القشريات العليا مزدوجات الارجل اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر يعيش في مياه البحيرات والانهر. معظمها من البلاد الباردة || اجسامها متباينة الاحجام يكثر فيها الصغر. جميعها عادمة اللحاف. عيونها بسيطة. زباناها ثلاثية الفصل. الزوج الاول من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط فكية || اشهر اجناسها الغمروس.


غماسة الحسن



غماسة القطب


غمبر


غمبير


غمرة


غمروس


غمش


٢٠١٠٦ - غَمَش ° * Gamasus (S). Gamase (F).
جنس قراد من فصيلة الغمشيات . انواعه عديدة جميعها عمياء صغيرة القد ، طولها نحو مليمتر واحد . وهي من الحشرات الناقلة قوتها المواد العضوية المنحلة || تتطفل على الحشرات اخصها غمدية الجناح لتنقلها من مكان الى آخر .

٢٠١٠٧ - غَمَشيّات ° Gamasidae (S).
Gamasidés (F). Gamasidae (E).
فصيلة حشرات من القراديات . اجناسها المعروفة اربعة اما انواعها فعديدة جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ١ الى ٢ مم. وهي عمياء عادمة العيون . اثوابها سوية الالوان العابقة التي تراوح من الاصفر القاتم الى الاسمر الجوزي || تتطفل على الطير والحيوانات والحشرات .


غمفيد دبق

٢٠١٠٨ - غمفيد ° Gomphidius (S).
Gomphide (F).
جنس فطور من فصيلة السميات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها اقليم الصنوبريات في المناطق المعتدلة الحرارة . يعيش على الجذوع والدبال والمواد النباتية المنحلة . بعض انواعه مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١٠٩ - غمفيد دَبِق °*
Gomphidius glutinosus (S). Gomphide gluant
نوع من الغمفيد المأكول . يعيش في المواقع الرطبة . ساقه مستضخمة ، دبقة الغشاء ، صفراء القسم السفلي غبراء العلوي . ارسوسته كبيرة القد ، شبه قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى الكستني البنفسجي المواج || لحميته جامدة ، لذيذة الطعم ، مستحبة المذاق .


غمفيد لزج

٢٠١١٠ - غمفيد لَزِج °*
Gomphidius viscidus (S). Gomphide visqueux (F).
نوع من الغمفيد الكاعن الصنف . يعيش في المراعي على الدبال . ساقه معتدلة الغلاظة والارتفاع ، سمراء اللون ، صفراء المواج . ارسوسته لزجة ، قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم. لونها الى المغرة النحاسية المواج . اطراسه الى النبرة الصفراء المواج .


غمفيد وردي

٢٠١١١ - غمفيد وَرْدِيّ °*
Gomphidius roseus (S). Gomphide rose (F).
نوع من الغمفيد الكاعن الصنف . يعيش في احراج الصنوبر على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة مستضخمة العنق ، بيضاء اللون ، غبراء الغشاء . ارسوسته ثلاثية الفلق قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الوردي الليلكي المواج . اطراسه لبدة ، لونها الى البياض الاغبر .


غملاس

٢٠١١٢ - غَمَق Rosée (F). Dew (E).
الغمق هو الندى . غمقت الارض ركبها الندى فهي غمقة . وغمق النبات نمى او فسد من كثرة الانداء عليه . والغمق المكان الذي يركبه الندى .

٢٠١١٣ - غَمَل هو الضجعان عارض يصيب الزرع .

٢٠١١٤ - غَمْل Capuchonnage (F).
هو الغم ، راجعه .


غملوط

٢٠١١٥ - غِمْلاس °* Crossarchus (S).
Crossarque, Mangue (F).
جنس حيوانات قرضابة من فصيلة الزباديات . انواعها المعروفة ستة موطنها بعض مناطق افريقية الشرقية والشمالية والوسطى . تألف الرياض والغابات وضفاف مجاري الماء والقفر . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها تعد من ٢٠ الى ٣٠٠ زوج واكثر || اجسامها صغيرة ، شوزنها شوزن النمس ، اطوالها تراوح من ٦٠ الى ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يطول من ١٧ الى ٢٥ سم. رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها واذانها صغيرة مستديرة . اعناقها معتدلة الطول . قوائمها قصيرة ، خماسية الاصابع . اوبارها قصيرة خشنة . خضاب اثوابها يختلف مع النوع تكثر فيه الكهبة والشهبة والتجذيع المعترض || تعيش في اوجار تحتفرها في التربة او في الوعان المهجورة من النمل والارضة . قوتها الحيوان والحشرات والثمار والحبوب .
اشهر انواعها المعروفة التالية :

غِمْلاس مُجَذَّع ° Crossarchus fasciatus (S).
Crossarque rayé (F).

غِمْلاس مُعْتِم ° Crossarchus obscurus (S).
Crossarque obscur (F).

غِمْلاس غَمْبيا ° Crossarchus gambianus (S).
Crossarque de Gambie (F).

غِمْلاس الصُّومال ° Crossarchus somalicus (S).
Crossarque de Somalie (F).

٢٠١١٦ - غُمْلُوج Dard (F). Dart, Sting (E).
نامية او ابنة مثمرة تكون في بعض الاشجار اخصها التفاح والاجاص . ج غماليج .

٢٠١١٧ - غُمْلُوط * Megaspira (S).
Mégaspire (F). Megaspira (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المنارات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق امريكة الجنوبية اخصها البرازيل || تعيش في المواقع الظليلة الرطبة وقرب مجاري الماء || اصدافها اسطوانية ، برجية الشكل ، مستطيلة ، متقاربة اللولبة .

٢٠١١٨ - غُمْلُول Acantholimon (S).
Acantholimon (F). Prickly thrift (E). Stachelgrasnelke (D). Acantolimona (I).
ج. غماليل. جنس اعشاب برية وزراعية معمرة من فصيلة الرصاصيات . انواعه عديدة ، مهدها مرتفعات حوض البحر المتوسط جميعها صغيرة القد ، مثدونة ، شائكة . اوراقها لا قياسية الشكل . ازهارها سنبلية التجميع || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٢٠١١٩ - غُمْلُول أنيق
Acantholimon venustum (S). Acantholimon élégant (F).
نوع من الغملول وهو بجلة سبروتية صغيرة القد ، تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها منبسطة الصفحة ، حرشفية النصل . سبلها تطول نحو ٨ سم. ازهارها وردية اللون متراكبة || ازهارها يستمر طوال الصيف . وهي من البقول الدستية ، تبكر في اول الربيع وتؤكل مطبوخة .

٢٠١٢٠ - غُمْلُول سُنْبُلي

Acantholimon glumaceum (S). Acantholimon en épi (F).

نوع من الغملول وهو بجلة سبرونية صغيرة القد عادمة الشوك تعلو نحو ١٥ سم. اوراقها هدبية الشكل خضراء اللون. سبلتها مستطيلة. ازهارها حمر البتلات، بيض الكؤوس، سود العروق || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢١ - غُمْلُول شائك

Acantholimon acerosum (S). Acantholimon aciculaire (F).

نوع من الغملول، وهو بجلة سبرونية صغيرة القد، تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها رمحية الشكل تطول من ٥ الى ٩ سم. وتعرض عند قاعدتها نحو ٥ مم. اشواكها كثيرة. سنابلها تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهارها قرمزية. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢٢ - غَمْن هو الغم، اطلبه.

٢٠١٢٣ - غَمُون Goémon (F). Seaweed (E).

هو سماد الالغ، اطلبه.

٢٠١٢٤ - غُمَيْسَة ° Argyroneta (S).

Argyronète (F). Argyroneta (E).

جنس عناكب من فصيلة الغميسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مائية تعيش في البحيرات والاهوار والانهر الراكدة المياه || ملاجئها عكادب من النواس رفنية الشكل متينة الحبك تثبتها في الاعشاب المائية وتنقل اليها الهواء بواسطة الفقاقيع التي تجمعها بين هلب صدراسها وبطنها كلما علت سطح الماء وغاصت || اجسامها صغيرة القد، فضية الثوب، رصاصية الجرامز الكثيفة الهلب.

٢٠١٢٥ - غُمَيْسَة مائيّة °، غَطّاسَة

Argyroneta aquatica (S). Argyronète aquatique (F). Water-spider (E). Wasserspinne (D).

دويبة من العناكب الساعية القانصة من فصيلة الغميسيات. موطنها معظم مياه البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها صغير القد يطول نحو ٩ مم. عند المنكب ونحو ١٤ مم. عند المنكبة. صدراسها احمر اللون اسمر المواج. عيناها مركبتان زئميتان. شيسفاها صغيران. فكاها مستطيلان. جرامزها دقيقة، كثيفة الهلب. بطنها بيضي الشكل، اخضر اللون، فضي المواج || قوتها الحشرات المائية تلتقطها عائمة على سطح الماء او غائصة فيه || تعمر نحو ثلاث سنوات وتسافد قبل نهاية اجلها بثلاثة اشهر || تعتبر من الدويبات النافعة.

٢٠١٢٦ - غُمَيْسِيّات ° Argyronetidae (S).

Argyronétidés (F). Argyronetidae (E).

فصيلة من العناكب الساعية القانصة رباعيات الزوايا والمشاتن. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها صغيرة القد تتميز باستطالة هلب جرامزها الخلفية || اشهر اجناسها الغميسة.

٢٠١٢٧ - غُمَيْصاء Procyon

الغميصاء احدى الشعريين، من منازل القمر. اطلب شعرى شامية.

٢٠١٢٨ - غَمَّن يقال غمّن النخل اذا ادرك ثمره.

٢٠١٢٩ - غَنّاج °* Pitta (S). Brève (F).

جنس طير من الغناجيات الجواثم مثرومات المناقير. انواعه المعروفة خمسة اعطانها البلاد الاسيوية والافريقية || جميعها صغيرة القد، قصيرة الذنب، مستطيلة الساق. اثوابها مختلفة الالوان، جميعها مطوقة المحاسر، منمشة الصدر والبطن || قوتها الحشرات والبزور البرية. تدثن بين الادغال في افاحيص قليلة العمق. حضنتها تراوح من ٥ الى ٧ بيضات ترخمها الانثى بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً.

٢٠١٣٠ - غَنّاجِيّات ° Pittidae (S).

Pittidés (F). Pittidae (E).

فصيلة طير من الجواثم لاقفات النمل رقيقات المناقير. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة المنحرفة نحو الاستوائية من العالم القديم || معظم طيورها صغير القد وبعضها متوسطه ولكنها جميعها مستطيلة الساق || تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة والخفة والغنج || تألف الاحراج الدغلة وتعيش اسراباً صغيرة قلما يتجاوز عددها اربعة ازواج || قوتها الحشرات المختلفة اخصها النمل وبعض البزور البرية || اعرف اجناسها واشهرها الغناج.

٢٠١٣١ - غُنافِر الضبعان الكثير الشعر.

٢٠١٣٢ - غَنّام Berger (F). Shepherd (E).

صاحب الغنم وراعيها.

٢٠١٣٣ - غُنان الغنان: صوت الذباب.

٢٠١٣٤ - غُنباش * Blaps mucronata (S).

Blaps, Scarabée puant, S. funèbre (F).

خنفساء من فصيلة النبشيات، طولها يراوح بين ٢٠ و ٢٥ مم. ثوبها الى السواد العابق الشامل السوي. تعيش تحت الحجارة وفي الاقبية والدهاليز المظلمة. رائحتها منتنة كريهة. قوتها المواد النباتية والعضوية المنحلة.

٢٠١٣٥ - غُنباط، مَرْح Rhinobatis (S).


Rhinobate, Guitare, Violon de mer (F). Guitare (E).

جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة الغنباطيات. انواعه المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها كبيرة، وشعية الشكل. رؤوسها مستعرضة، منبسطة، مطوقة بالزعانف الصدرية، مخروطية الشوزن. افواهها سفلية الارتكاز. اشداقها كبيرة. اسنانها مسطحة، متكاثفة الرصف || اثوابها تختلف مع الانواع، تكثر فيها الكهبة الزيتية المواج. زعانفها الذيلية فاوقة، كبيرة الفلق العليا، صغيرة السفلى. مسرحها اساطم اللجاج. قلما تشاهد قرب المجادح والشطوط || اشهر انواعه الثلاثة التالية.


٢٠١٣٦ - غُنباط الجزر اليونانية *

Rhinobatis colonnae (S). Rhinobate des îles grecques (F). Rhinobatis colonnae (E).


نوع من الغنباط. يكثر في بحر اليونان والجزر. قوته القشريات والرخويات والشوكيات || جسمه وشعي الشكل، يطول نحو ١٠٠ سم. رأسه مبسط الجرم، مخروطي الشوزن. عيناه سطحيتان. فمه سفلي الارتكاز واسع الشدق || ثوبه الى الكهبة الزيتية المواج تعلوها رقشة سمراء في الظهر وتمشيح ابيض في البطن || لحمه كاعن الصنف، مأكول.




غنّاج



غنباش



غنباط الجزر اليونانية


غنباط المتوسّط

٢٠١٣٧ - غُنْبَاط المُتَوَسِّط *

Rhinobatis rhinobatis (S). Rhinobate de la Méditerranée (F). Rhinobatis rhinobatis (E).

نوع من الغنباط . اعطانه معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . مسرحه اساطم اللجاج . قوته القشريات والرخويات والشوكيات || جسمه وشعي الشكل يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. رأسه مبطط الجرم ، مخروطي الشوزن. عيناه سطحيتان . فه سفلي الارتكاز ، واسع الشدق . اسنانه مسطحة ، متكاثفة ، متراصة . زعنفته الذيلية فارقة ، كبيرة الفلقة العليا || ثوبه الى الكهبة الزيتية المواج تعلوها مشحة سمراء في الظهر ، تبنية في البطن || لحمه كاعن الصنف ، مأكول .

٢٠١٣٨ - غُنْبَاط جِدَّة

Rhynchobatus djiddensis (S). Rhynchobate de Djedda (F). Rhynchobatus djiddensis (E).

سمكة من الغنباط . اعطانها البحر الاحمر والخليج . مسرحها اساطم اللجاج || جسمها شبه وشعي الشكل ، مستعرض المقدم ، مستدق المؤخر ، يطول من مترين الى ثلاثة امتار . رأسها مبطط الجرم ، مخروطي الشوزن . عيناها سطحيتان . فها سفلي الارتكاز ، واسع الشدق . اسنانها مسطحة متراصة || ثوبها الى الربدة السمراء يعلوها تبقيج اخضر في الظهر وفي الزعانف || لحمها كاعن الصنف ، مأكول .


غنبور

٢٠١٣٩ - غُنْبَاطِيَّات ٥

Rhinobatidae (S). Rhinobatidés (F). Rhinobatidae (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة من السنفقيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها وشعية الشكل تطول من ١٠٠ الى ٥٠٠ سم. رؤوسهــا منبسطة ، مخروطية الشوزن ، مطوقة باكناف فارشة ناتجة عن التحامها بالزعانفــ الصدرية الرحبة . افواهها سفلية الارتكاز ، واسعة الاشداق . عيونها سطحية صغيرة . اسنانها مسطحة ، متراصة ، كثيرة العدد . اعكامها الخيشومية سفليـــة الارتكاز كالافام . زعانفها الذيلية فارقة ، كبيرة الفلق العليا || اعرف اجناسها واشهرها الغنباط .

٢٠١٤٠ - غُنْبُور ٥*

Rhamphocenus (S). Rhamphocène (F).


جنس طير من الجواثم وفصيلة الجيثليات . انواعه المعروفة ستة اعطانها امريكة الاستوائية . ملجنها الحياتي جماعي الا في زمن التسافد والحضانة . تألف الغابات . قوتها النمل والحشرات الصغيرة والذباب والهوام || اجسامها صغيرة . مناقيدها مستطيلة . اذنابها مخروطية قصيرة . اثوابها متراكبة الالوان تكثر فيها الشقحة والطحلة والشهبة . عيونها مكحلة . محاسرها مطوقة بالاسود . صدورها موشمة || تدثن في الاشجار المتوسطة الارتفاع . اناثها تفسح من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الاناث بمناوبة الذكور .


غنبول

٢٠١٤١ - غُنْبُول *

Paddas, Munia (S).
Padda, Calfat (F). Paddas (E).

جنس طير من الجواثم المخروطيات المناقير . انواعه عديدة جميعها اسيوية وافريقية الاعطان . اثوابها متداخلة الالوان المختلفة . رؤوسها سود . محاسرها بيض . بطونها وردية او غبراء وما تبقى فلونه يختلف مع النوع || يعيش اسراباً كبيرة العدد قوته البلور والحبوب اخصها شلب الارز .


غنتيل اسود الزباني

٢٠١٤٢ - غِنْتِيل أَسْوَد الزُّبانى *

Podagrica fuscicornis (S).
Podagrica à antennes noires (F).

حشرة خاضلة من فصيلة النضاريات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف البراري حيث تكثر نباتات الفصيلة الخبازية . خنافسها تعيش على بتلات الازهار . يرقاتها تلغم الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها ثنائي اللون . رأسها وكوسلها وبطنها وجرامزها الى الحمرة البرتقالية . ظهرانها الى الزرقة السفعاء ، قليل الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف . زباناها خيطيان أسودان || لها جيل واحد في الحول . تظهر الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تمتح الانثى المكن رزماً تلصقها بنصال الاوراق || اليرقة تطول نحو ٧ مم. جسمها وشعي الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصفرة القاتمة يعلوها خطان جانبيان اسمران . رأسها وشرجها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي في التربة ضمن جراب من التراب والمواد العضوية والنباتية .


غنثروس اقرن

٢٠١٤٣ - غَنْثَرُوس أَقْرَن ٥*

Gnathocerus Cornutus (S).
Gnathocère cornu (F). Gnathocerus cornutus (S).

حشرة ناهمة مؤذية من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها يشمل جميع الاقطار المسكونة . تألف مخازن الدقيق والبقالة وبيوت السكن . خنافسها ويرقاتها تعيش على الدقيق ومركباته المصنوعة وعلى المواد السكرية والثمار المجففة || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى السمرة الكستنية الصنابية المواج ، ذكورها مجهزة بزوائد رأسية فارقة تميزها عن الاناث وعن غيرها من الحشرات . رأسها مستضخم الجرم مجهز بقرنين متقابلين يكتنفان التآشير الفكية . عيناهــا ناشزتان . زباناها صولجانيان صغيران . فكاها ذربان . ظهرانها لا يلحف كامل السكمة الشرجية . غمداها متتابعتا التحزيز القاطب والتنقيط الدقيق || لها جيلان في الحول . تسرح في النهار وفي الليل || واليرقة ، عند بلوغها الادراك التام ، تطول من ٦ الى ٧ مم. جسمها اسطواني الجرم . ثوبها الى الصفار الباهت . رأسها الى السمرة . سكمتها الشرجية مجهزة بسركين ذربين || طور الاكمال الذي يستمر من ١٤ الى ٣٠ يوماً ينقضي طليقاً من كل غلاف .

٢٠١٤٤ - غُنُجَة

Hérissonne (F).
She-hedgehog (E).

هي القنفذة انثى القنفذ .

٢٠١٤٥ - غُنْجُل

Lynx caracal (F).

هو عناق الارض ، اطلبه .

٢٠١٤٦ - غِنْجِيل

Gongyle ocellé (F).

هو الدساسة النمرة ، اطلبها .


غندصولي

٢٠١٤٧ - غَنْدَصُولي * ، زَنْبَق زَنْجَبِيلي

Hedychium (S). Hédychie (F). Ginger lily, Garland flower (E). Schöne krauzblume (D). Coronaria (I).

غندصولي هو الاسم الهندي لهذا النبات . جنس نباتات

جذمورية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . انواعه المعروفة ٢٥ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . قريبة الشبه من القنا . اوراقها حاضنة متعاقبة . ازهارها سنبلي ، هابي ، كبير القد || ازهارها عديدة الالوان ، انبوبية الكأس الثلاثية التفريض يعلوها تويج انبوبي مستطيل ينتهي بثلاث صفحات ثنائية التفصيص . مآبرها هدبية تعلوها سمات دقيقة || تجود في جميع الاتربة الغنية بالمواد العضوية لكنها تخشى المواقع الباردة || اشهر انواعه ما يلي :

٢٠١٤٨ - غُنْدَصُولي أُرْجُواني

Hedychium coccineum (S). Hédychie écarlate (F).

نبات تزييني يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . بما فيه السنبلة الزهرية . أوراقه ضيقة حزامية خلية النصل تطول نحو ٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ || ازهاره ارجوانية اللون ، شريفاتها صغيرة مستديرة ، فصوصها خيطية تطول نحو ٣ سم || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٢٠١٤٩ - غُنْدَصُولي غرْدنر

Hedychium gardneranium (S). Hédychie de Gardner (F).

نبات تزييني يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه ضيقة مستطيلة مدببة الزام الاخير . نصلها مالس البشرة يطول نحو ٥٠ سم || ازهاره صفراء اللون شريفاتها مستطيلة ، مآبرها وسماتها حمر || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠١٥٠ - غُنْدَصُولي نَحيل

Hedychium gracile (S). Hédychie grêle (F).

نبات تزييني يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقه دقيقة نحيلة . اوراقه سنانية النصل تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم || سنبلته الزهرية متدلية تطول نحو ١٦ سم . لون ازهاره الى البياض الموشح بالاخضر ازهراره يدوم طوال شهر ايلول .

٢٠١٥١ - غُنْدُوانَة °

Gondwana (F).
Gondwana (E).

اسم يطلقه علماء الجغرافية والجيولوجية على قارة فرضية كانت في الازمنة السحيقة تشمل القسم الاكبر من الهند وكامل جزيرة مدغسكر واسترالية فانشقت وانقسمت عن بعضها في الاباج الثاني واصبحت كما هي الآن .

٢٠١٥٢ - غُنْدِي ° *

Ctenodactylus gundi (S).
Cténodactyle, Gundi (F).

حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الداغيات . موطنه اطراف الصحراء الكبرى من الغرب والشمال . جثته جثة الارنب الصغير . يألف المناطق الصخرية الوعرة اذناه صغيرتان . ذنبه جدعة كاسية . جرامزه رباعية الاصابع اظافره قوية ذربة . ثوبه الى الربدة الصهباء بطنه أبيض || قوته الاعشاب والجذور .

٢٠١٥٣ - غُنَيْس

Gneiss

حجر متبلور ثوّاري المصدر يكثر في الاراضي الاصلية .

٢٠١٥٤ - غُنْشُوش ° *

Rhinochoetus (S).
Rhinochète (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغنشوشيات . موطنه قلدونية الجديدة . يألف البراري والاحراج المبعثرة الاشجار . ملجئه الحياتي جماعي جماعاته قليلة العدد . قوته الحشرات والنوبيات وبعض الثمار العنبية والبزور || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٤ سم . رأسه متوج بقنزعة مستطيلة الريش المنعطف على القفن والعنق . منقاده مخرزي الشكل ، قليل الاحديداب . جناحاه عريضان قصيران . ذنبه مستدير الطرف . ساقاه معتدلتا الارتفاع . ثوبه الى الشهبة اللؤلؤية المواج . قنزعته عاجية اللون . جناحاه موشّمان بالاسود ، قوادمه مجدعة بالابيض . الانثى عادمة القنزعة || يدفن افحوصه في التربة بين الحشائش الملتفة . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٠١٥٥ - غُنْشُوشِيّات °

Rhinochoetidae (S).
Rhinochétidés (F). Rhinochoetidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور قلدونية الجديدة || اعرف اجناسها واشهرها الغنشوش .

٢٠١٥٦ - غُنْطُوس *

Gnathoncus (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الهستيريات ، انواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها صغيرة القد بيضية الشكل طولها يراوح بين ٣ و ٤ مم . اثوابها الى السمرة السوداء المواج || يرقاتها مفترسة تعيش على المزابل تلتهم الهوام ومكن الحالوش .

٢٠١٥٧ - غَنَظ الغنظ : تغير النبات من الحر .

٢٠١٥٨ - غُنْفاسَة ° *

Gnaphosa (S).
Gnaphose (F). Gnaphosa (E).

جنس عناكب ساعية قانصة من الرتيلاوات وفصيلة الوكاحيات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد ، متكاثفة الحمل ، سمراء اللون . قوائمها مستطيلة عقافية . تعيش في البراري الدغلة وفي الغابات . تسرح في النهار . مخدعها سعنة لوزية الشكل تشيدها تحت الحجارة وفي تجاويف الاشجار وفي الجثالة || قوتها الحشرات الصغيرة ومنها الذباب الذي تفضله على كل حشرة .

٢٠١٥٩ - غُنْفال

هو الكرسفية ، اطلبها . ومنها الحمراء والجبلية .

٢٠١٦٠ - غُنْفُر سيلان °

Uropeltis grandis (S).
Uropeltis de Ceylan (F). Uropeltis (E).

نوع من الغنافر ، حية بيوض جاسة من فصيلة الغنفريات . موطنها جزيرة سيلان . طولها نحو ٦٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، جامد السهف . رأسها صغير . خطمها مخروطي . عيناها صغيرتان . ذنبها مقطوم الطرف ، ازور الحذف يبدو كالمجن . ثوبها العلوي الى الصفرة يعلوها تدبيج لولبي اسمر . ايطلاها وبدنها الى الصفرة الباهتة المنمشة بالابيض والاغبر || تألف المروج والغابات . قوتها الفأر والعظاء والثعابين الصغيرة والحشرات والديدان .

٢٠١٦١ - غُنْفُرِيّات °


Uropeltidae (S).
Uropeltidés (F). Uropeltidae (E).

فصيلة حيات بيوضة ، جاسة ، عادمة السموم ، لامؤذية . اجناسها المعروفة سبعة ، اما انواعها فنحو ٦٠ اعطانها تمتد من الخليج الى الهند والهند الصينية وجزيرة سيلان وجزر الزابج || اجسامها اسطوانية تطول من ٣٥ الى


غندي


غنشوش


غنطوس


غنفاسة

٦٠ سم. رؤوسها صغيرة. اخطامها متباينة الاشكال، منها المقطومة والمستديرة والمخروطية. عيونها صغيرة. فكوكها مسننة. اعناقها معدومة. اذنابها قصيرة. اثوابها مرقوشة، متراكبة الالوان || اشهر انواعها غنفر سيلان.


غنفوس أقتم

٢٠١٦٢ – غُنْفُلَة Fierasfer (S).
Fierasfer (F). Fierasfer (E).
الغنفلة ج غنفل وغنافل جنس اسماك بحرية من الملساوات انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها مبطحة مستطيلة قدية الشكل تطول من ١٠ الى ١٥ سم. زعانفها الظهرية قليلة العرض، قاطبة، تمتد من العنق الى طرف الذيل. اثوابها تختلف مع الانواع منها الاصفر والاحمر والاخضر الاصفر والاصفر الباهت || تتطفل على كواكب البحر وقثائيات البحر وتعيش في اقنيتها الهضمية.

٢٠١٦٣ – غُنْفُوس أقتم °*
Gnophos obscurata (S). Gnophos obscur (F).
Gnophos obscurata (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والادنى واوروبة. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها خاضلة قوتها اوراق النبات || جسمها نحيل قضيف يطول نحو ١١ مم. بسطتها نحو ٣٠ مم. رأسها اربد اسمر. عيناها صغيرتان. زباناها خيطيان. جوشنها وبطنها الى الربدة السمراء المواج || روشناها الاماميان الى الربدة يعلوها تمشيع اكهب وثلاثة خطوط معترضة وخط متقطع جميعها الى السمرة. حتارها الخارجي مفرض سباعي الاسنان. روشناها الخلفيان الى الربدة يعلوها خطان معترضان اسمران وخط حتاري شديد السمرة. حتارها الخارجي خماسي الفروض || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول. تسرح من العصر الى فحمة الليل. تتاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٤ مم. جسمها شبه مردني الشكل. ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها وهو يراوح بين الاخضر الاطحل والاربد المرقوش بالاسمر تعلوه ثلاثة خطوط قاطبة جميعها الى الجؤوة. رأسها اسود. رواجبها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تتقوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في الجثالة ضمن صلجة مهدلة الشباك.


غنوج


غنياتيت

٢٠١٦٤ – غَنَم
قال الجوهري: « الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والاناث ». والغنم لا واحد له من لفظه والجمع اغنام واغانم وغنوم. اطلب ضأن.

٢٠١٦٥ – غَنَمِيَّات Ovidae (S).
Ovidés (F). Ovidae (E).
فصيلة من مزدوجات الاصابع المجترات يقسمونها الى قسمين الضأنية والمعزية.


غنيمة

٢٠١٦٦ – غَنِميد Ganymède (F). Ganymede (E).
احد اقمار المشتري. اكتشفه غاليله بتاريخ ٧ كانون الثاني ١٦١٠ دورته الكاملة حول المشتري تستمر ٧ ايام و٤٢ دقيقة و٣٦ ثانية.

٢٠١٦٧ – غَنُّوج °* Melopsittacus undulatus (S).
Melopsitte, Perruche ondulée (F). Budgerigar (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من الببغاوات. موطنه بلاد استرالية. تربيته منتشرة في معظم اقطار العالم || يألف القفص لكنه لا يعيش منفرداً وان عاش فلوقت محدود || جسمه صغير القد مستطيل الذنب الدقيق. ثوبه جميل الالوان، متراكب الاخضر والاطحل والاصفر بانسجام فني لا مثيل له يتحدى ارهف الاذواق || قوته الدخن والقنبز والثمار الناضجة والملفوف والخس || الانثى تدثن عشها في تجويف جذع. حضنتها من ٤ الى ٦ بيضات تستمر نحو ١٥ يوماً.

٢٠١٦٨ – غُنْدُرْمَة هي الطبر، اطلبه.

٢٠١٦٩ – غُنْيَاتِيت °* Goniatites (S).
Goniatite (F). Goniatites (E).
جنس حيوانات من الرخويات رأسيات الارجل رباعيات الخياشيم وفصيلة الغنياتيتيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠ جميعها من المتحجرات. احافيرها تستمر من الحقبة الديفونية الى اواخر الكربونية || اصدافها مكورة الشكل او مبطحة. قريبة الشبه بالنوتيات.

٢٠١٧٠ – غُنْيَاتِيتِيَّات ° Goniatitidae (S).
Goniatitidés (F). Goniatitidae (E).
فصيلة من الرخويات رأسيات الارجل، رباعيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، جميعها من متحجرات الحقبة الديفونية والكربونية من الاباح الاول المعروف بالقديم || اعرف اجناسها الغنياتيت والكليمنيت.

٢٠١٧١ – غُنَيمَة * Gouania (S). Gouanie (F).
سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الشحظاريات. اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها صغير، مستدير الخطم القصير. عيناها ماسحتان. زعانفها الظهرية والشرجية ضيقة، مستطيلة. الذيلية صغيرة، مستديرة الطرف. ثوبها الى الشقمة المنقطة بالاحمر || تتميز بمحجمتها الطبابية الاهليلجية الشكل التي تمكنها من الالتصاق باملس الصخور حيث تكمن راصدة قدوم فرائسها.

٢٠١٧٢ – غُوَّاجِيَّات ° Cryptobranchidae (S).
Cryptobranchidés (F). Cryptobranchidae (E).
فصيلة حيوانات قازبة من صف الضفدعيات ورتبة السرفوتيات. اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || جميعها مغلقة الخياشيم، قازبة، تعيش في البر والماء || اجسامها مستطيلة، رباعية القوائم والاصابع، اسفينية الرؤوس، مستديرة العيون الصغيرة. امدودها امدود السمندل || قوتها الديدان والحشرات والدوبيات.

٢٠١٧٣ – غُوَارَانَه °
Paullinia cupana, P. sorbilis (S).
Paullinie, Guarana (F). Guarana (E).
جنبة معمرة عارشة ملتفة من فصيلة السبنديات. مهدها بعض اصقاع امريكة الجنوبية اخصها البرازيل حيث يدعونها « غوارانه ». منبتها الطوعي ضفاف الامازون

وقد انتشرت زراعتها في بعض المناطق الحارة الرطبة || ساقها مستغلظة كثيرة الالياف المتينة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وترية التجميع . وريقاتها اهليلجية النصال الجامدة ، ناشزة الضلوع والعروق . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ، خماسية الفصّل ، رباعية البتلات ، ثمانية الاسدية . ثمارها جراء محرمية . ثلاثية الزوايا والغلّف المستطيلة تحضن من عجمة الى ثلاث عجمات شبه مكورة الشكل قطرها نحو ١٥ مم. وهذه العجمات التي تحوي نحو ٥ ٪ من الكافيين تستعمل بعد التحميص استعمال البن او لتحضير بعض انواع الشراب المنعش الشائع الاستعمال في البرازيل .

٢٠١٧٤ - غوّاس ° Gnatus (S).
Gnatus (F). Gnatus (E).

جنس حيوانات بحرية مقترسة من الرخويات رأسيات الارجل . مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في البحار القطبية || اجسامها اسطوانية مستطيلة . زعانفها طرفية كلوية الشكل . رؤوسها شبه مكورة . عيونها ماسحة . جرامزها محجمة متساوية الطول باستثناء الزوج اللقيف الذي يبلغ طوله ضعف طول الجسم والذي ينتهي برحى سنانية الشكل تعلوها الكلاليب في الزام الاول ، والمحاجم في الزامين الثالث والاخير .

٢٠١٧٥ - غوّاص Grèbe (F). Grebe (E).

هو الغطاس من طير الماء وكيفية صيده انه يغوص في الماء منكوساً بقوة شديدة ويمكث تحت الماء بعض الوقت ، نحو ٨ دقائق ، الى ان يرى شيئاً من السمك فيأخذه ويصعد به || قال بعضهم: رأيت غواصاً غاص فطلع بسمكة فغلبه غراب عليها فأخذها منه فغاص مرة اخرى وطلع بسمكة اخرى فأخذها منه الغراب ثم الثالثة كذلك فلما اشتغل الغراب بالسمكة وثب الغواص فأخذ برجل الغراب وغاص به تحت الماء حتى مات الغراب ثم خرج هو من الماء .

٢٠١٧٦ - غُوافة * Psidium guayava (S).
Goyavier (F). Guava tree (E). Grosse gelbe Guayava (D). Guajava, Psidio (I).

جنس اشجار وشجيرات مثمرة برية وزراعية من فصيلة الآسيات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ مهدها الاصلي اميركة الاستوائية وجزر الانتيل . اوراقها كاملة متقابلة بارزة العروق . ازهارها محورية الارتكاز ثنائية او ثلاثية التجميع . قصيرة الزناد ، خماسية البتلات البيض . ثمارها نووية عطرة راتنجية مأكولة وتربب || تتكاثر بالبذر والتعقيل والتطعيم . الغرسة الناجحة عن بزرة تثمر بعد غرسها في مستقرها باربع سنوات ويستمر نموها حتى عمر ١٥ سنة ثم يستقر حالها الى ان تبلغ ٢٥ سنة حيث يبتدئ دور الانحطاط والقحامة || وهي ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الغنية بالعناصر الغذائية والمواد الدبالية . اشهر انواعها الزراعية : الغوافة الاجاصية والتفاحية .


٢٠١٧٧ - غُوافة إجاصيّة ، غُوافة بيضاء
Psidium piriferum, P. guayava pirifera (S). Goyavier poire, G. blanc (F). Pear shaped guava, White guava (E). Birnförmige Guava, Weisse Guava (D). Guajava bianco, Guayabo (I).

نوع من الغوافة الزراعية المثمرة . شجرتها تعلو من ٤ الى ٨ امتار. فروعها وافنادها مضلعة . اوراقها سنانية الشكل بارزة العروق المتوازية . نصلها مالس بشرة الصفحة العليا ، خملي السفلى ، عطري الرائحة ، يستعمل كالشاي وينشط الهضم || ازهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف المستحب . ثمارها اجاصية الشكل تطول من ٣ الى ١٠ سم. لبها اصفر اللون وقد يكون ابيض او وردي او برتقالي في بعض الضروب || ضروبها عديدة . زراعتها منتشرة على الساحل اللبناني من صور الى طرابلس .


غوافة

٢٠١٧٨ - غُوافة تفّاحيّة ، غُوافة حمراء
Psidium pomiferum, P. guayava pomifera (S). Goyavier pomme, G. rouge (F). Apple shaped guava, Red guava (E). Apfeltragender Guava, Rote Guava (D). Guajava rosso (I).

نوع من الغوافة الزراعية المثمرة . شجرتها تعلو من ٣ الى ٦ امتار. تعيش في مختلف الاتربة الرملية والطينية . ثمارها تفاحية الشكل مأكولة لكنها اقل جودة واغزر مادة راتنجية من الغوافة الاجاصية .


غوافة مقطع الثمرة

٢٠١٧٩ - غُوّانة °* Agaon

حشرة من الغوانيات صغيرة القد تتطفل مع يرقاتها على دبا الذباب . جسمها مغزلي الشكل ، ازرق اللون عند الذكر ، اسوده عند الانثى . رأسها مستطيل . زباناها دقيقان صولجانيان . اجنحتها ضيقة ، قليلة العروق والاعصاب ، قزحية اللون عند الذكر ، وردية عند الانثى . جوشنها مسنم . بطنها مستطيل مركب من سبع حلقات وترجات تنتهي بالزوائد التناسلية . اشرتها مستقيمة مدببة الوخز .

٢٠١٨٠ - غُوانُو Guano


سماد ازوتي فسفوري حصل من تجمع وتراكم سلح الطيور البحرية ردحة من الزمن في بلاد الشيلي والبيرو وغيرهما من بلدان اميركة الجنوبية . وهو من انشط الاسمدة الأزوتية وقد عز وجوده الآن بعد استنزاف معظم ركامه .

٢٠١٨١ - غُوانُو الخُفّاش
Guano de chauve-souris (F). Guano of flitter-mouse (E).

نوع من الغوانو يوجد في المغاور والكهوف ، يكثر في الجزائر والاندلس .

٢٠١٨٢ - غُوانُو السَمَك Guano de poisson (F).
Guano of fish (E).

نوع من الغوانو يصنع بمعالجة بقايا الاسماك بالحامض الكبريتي .


غوّانة

٢٠١٨٣ - غُوّانيّات ° Agaonidae (S).
Agaonidés (F). Agaonidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على بعض الانواع النباتية اخصها التين وعلى بعض الحشرات الضارة من ذوات الجناحين || حشراتها صغيرة القد طولها يراوح من ١ الى ٥ ميلمتر . اجسامها ربعة . زباناها صغيرة دقيقة . ارساغها رباعية العقل . الوانها متباينة الالوان بين الذكور والاناث || اشهر انواعها الغوّانة وذكّار التين .

٢٠١٨٤ - غُوّبَر °، مِستَكوب ° Mystacops (S).
Mystacine (F).

خفاش وحيد الجنس والنوع من عمارة الهيرات . موطنه زيلنده الجديدة. يتميز بمطاوي جسمه المستطيلة التي تمكنه

من جمع جناحيه في ثناياها. يطير ويسير على الارض ويتسلق الاشجار بدون تردد || يعيش منفرداً. الذكر لا يقرب الانثى الا عند الكوم. يسرح في اوائل واواخر الليل. قوته الحشرات. يألف تجاويف الاشجار واوقاب الصخور والمغاور والكهوف.


غويرة

٢٠١٨٥ - غُوبَرَة °* Scolopsis (S).
Scolopside (F). Scolopsis (E).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات. اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي. قلما تقترب من الشطوط الرملية انما يكثر وجودها قرب الجادح || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٢ سم. رأسها صغير القد وخطمها كذلك. عيناها كبيرتان، جاحظتان. زعنفتها الظهرية وحيدة، مستطيلة، متساوية الارتفاع. زعنفتها الذيلية فارقة. ثوبها الى الرمكة الفضية يعبق في الظهر ويغبر في البطن. ويعلوها ثلاثة خطوط وردية جانبية قاطبة وخط ابيض افقي السرار يمتد من مقدم الخطم الى قاعدة الزعنفة الصدرية || لحمها متوسط الصنف، مأكول.


٢٠١٨٦ - غُوتَارِيَه
هو الوثير: نبات من الخلنجيات، اطلبه.

٢٠١٨٧ - غُوثَرَة ثُلاثِيَّة النُّقَط
Limnobia tripunctata (S).
Limnobie triponctuée (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة الغوثريات. جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ مم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها خيطيان، اسمران. صدرها صنابي تعلوه جدة نقمية سمراء. بطنها الى السمرة الصنابية. روشناها ثلاثيا النقط السمر || الانثى اكبر قداً من الذكر. ترز مكنها في التربة فينقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة.


غوثل

٢٠١٨٨ - غُوثَرَة صَفْراء Limnobia lutea (S).
Limnobie jaune (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة الغوثريات. جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٩ مم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها خيطيان، اسمران. ثوبها الى الصفرة الصنابية المواج. روشناها كبيران مخضبان بالاصفر والوردي والاخضر || مرتعها المواقع الدغلة والحدائق والبساتين || الانثى اكبر قداً من الذكر. ترز المكن في التربة فينقف عن يرقات تعيش على المواد العضوية والنباتية.

٢٠١٨٩ - غُوثَرِيَّات ° Limnobiidae (S).
Limnobiidés (F). Limnobiidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، معظمها من عظم الاقاليم الباردة. تعيش على رحيق الازهار وافرازات الاوراق. يكثر وجودها في الغابات وقرب مجاري الماء || اجسامها نحيلة. رؤوسها مكورة، صغيرة، قرونها الاستشعارية خيطية. قوائمها مستطيلة، قصيمة || يرقاتها خاصلة او دامنة او وانجة. جميعها تنغمن في التربة في زمن الاكمال وتلتحف بصلجة تفرز نواسها غدد خاصة في مقدم الجسم.


غوجمة صغيرة

٢٠١٩٠ - غُوثَل °* Aegotheles (S).
Aegothèle (F). Aegotheles (E).
جنس طير من فصيلة البدرغوسيات. انواعه المعروفة خمسة موطنها بعض مناطق الشرق الاوسط والاقصى. تسرح في الليل وتبيت في النهار على الاشجار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستعرضة مفلطحة. عيونها كبيرة. سبالها كثيفة. مناقيدها مخروطية الشكل، واسعة الاشداق. اعناقها قصيرة. اجنحتها معتدلة الطول، ذلقة الاطراف. اذنابها مقطوبة. اثوابها الى الربدة تعلوها رقشة سمراء وتسنيج اسود يمتد حتى اطراف الاجنحة || قوتها الحشرات وبعض الثمار والبزور || تدثن في تجاويف الاشجار. اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٧ يوماً.

٢٠١٩١ - غُوجَمَة صَغيرَة °*
Trachys minutus (S). Trachys menu (F).
Trachys minutus (E).
حشرة خاصلة من فصيلة الزقنبوتيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء. خنافسها تعيش على اوراق الحور والصفصاف. يرقاتها مرقالة تلغم نصال الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها مواج بنفسجي. رأسها مخروطي الشكل. عيناها كبيرتان جاحظتان. زباناها صغيران دقيقان. ظهرانها مخصور الوسط، مستدير الطرف اللاحف. ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الصيف. تسرح في النهار. تسافد بعد ظهورها بثلاثة اسابيع. ترز المكن في نصال الاوراق || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٥ مم. جسمها اسطواني الشكل، عادم الرواجب، نشيط التأشير الشفوية، تبني اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتخفى في الجثالة ضمن صلجة خاوية الغشاء المركب من مواد نباتية معجونة بالريال.

٢٠١٩٢ - غُودِسيَة ° Godetia (S).
Godétie (F). Godetia (E).
جنس نباتات عشبية حولية سبروتية مغيالة من فصيلة الاخدريات. اوراقها متعاقبة بسيطة. ازهارها عنقودية التجميع، رباعية الفصل والبتلات، ثمانية الاسدية، مختلفة الالوان || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية:

٢٠١٩٣ - غُودِسيَة كَبيرَة الزَّهْر °
Godetia grandiflora (S).
Godétie à grandes fleurs (F).
نوع من الغودسية. عشبة تزيينية سبروتية مغيالة هرمية الشكل. سوقها مورقة تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها سنانية ضيقة. ازهارها سنبلي التجميع. ازهارها كبيرة القد، قطرها من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى الحمرة الصفراء المواج ومنها ضروب بيضاء ومرقوشة بالليلكي || تنويرها صيفي.

٢٠١٩٤ - غُودِسيَة مُسْتَحَبَّة °
Godetia amoena (S). Godétie plaisante (F).
نوع من الغودسية. عشبة تزيينية سبروتية مغيالة. سوقها مورقة ترتفع من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنانية النصال، مسننة الحتار. ازهارها سنبلي التجميع. ازهارها عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب منها الليلكي والاحمر الخمري والوردي والابيض والمرقوش بالارجواني || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٠١٩٥ - **غَوْدَن** ° Goodenia (S).
Goudénie (F). Goodenia (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الغودنيات . انواعه المعروفة نحو ٧٠ مهدها استرالية || جميعها عشبية . المعمرة منها مخشوشبة الساق . اوراقها متعاقبة ، مستطيلة . معظم انواعها علفية .

٢٠١٩٦ - **غَوْدَنِيَّات** ° Goodeniaceae (S).
Goodéniacées (F). Goodeniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الفعالات منخفضة المبيض . اجناسها المعروفة ١١ اما انواعها فاكثر من ٣٠٠ اعطانها بعض الاصقاع الحارة الاسيوية والاميركية والاسترالية || نباتاتها عشبية حولية ومحولة ومعمرة . اوراقها متعاقبة ، بسيطة . ازهارها مندغمة الراسمات . تويجاتها لعيثة ، مزدوجة ، خماسية الاجزاء . مدقاتها جازلة . مبيضها ثنائي الخدر ، عديد البويضات . اقلام السمات فردية ، يتكون تحت ميسمها الثنائي الفص تزايد بلوطي الشكل يطوقه اطار من الزغب الملبي التركيب والشكل || اشهر اجناسها الغودن .

٢٠١٩٧ - **غُور** *، **جُور** Bibos gaurus (S).
Gaur, Bœuf gaur (F). Gaur, Indian bison (E).

نوع من ابقار الوحش ، موطنه يمتد من بورما الى شبه جزيرة ملقة . يعيش في الاحراج الدغلة الكثيرة العشب . طوله يراوح بين ٣٠٠ و ٣٢٠ سم. وارتفاعه من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمرة العابقة . قوائمه بيض . حاروكه مستطيل دقيق بارز . اجله لا قياسي العدد يراوح من ٥ افراد الى ٢٥ فرداً .

٢٠١٩٨ - **غُورامي** *° Osphronemus olfax (S).
Osphronème de la Sonde, Gourami (F).

غورامي هو الاسم الماليزي . سمكة منقعية من شائكات الزعانف البلعوميات التيهية وفصيلة الحساكيات . اعطانها المناقع والبحيرات والاهوار الكثيرة في ماليزيه رجاوا وصومترا || جسمها كبير القد يطول نحو ٢٠٠ سم. رأسها شبه مخروطي الشكل ، ضيق الخطم الصغير . زعنفتها الظهرية كثيرة المناخس ، مستطيلة الشكل ، تمتد الى الوراء . زعنفتاها الحوضيتان صغيرتان مجهزتان بحسكتين غضروفيتين بالغتا الطول . الشرجية مستطيلة ، شائكة . اما الذيلية فشبه مربعة . ثوبها الى السمرة الحمراء الذهبية المواج يعلوها في ظهرها تجذيع معترض اسود . بطنها فضي اللون منقط بالاسمر || لحمها فاخر الصنف مرغوب فيه رغم كثرة الحساك .

٢٠١٩٩ - **غُورَة** ° Gaura (S).
Gaura, Gaure (F). Gaura (E).

جنس نباتات عشبية وبجلية ، حولية ومحولة ومعمرة ، من فصيلة الاخدريات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها اميركية المهد . معظمها بري وبعضها تزييني || سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها دقيقة جالسة . اوراقها متعاقبة ؛ السفلى منها ريشية مخرمة ، الوسطى اهليلجية محززة ، اما العليا فسنانية النصال العابقة الخضار . ازهارها مجموعة من المشاكل الطرفية الارتكاز . ازهارها رباعية البتلات اللامتساوية . اسديتها ثلاثية او رباعية الازواج . مآبرها قرمزية اللون . تنويرها خريفي || ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج وتخشى التشتيل مما يوجب نف البزور في مستقرها وقد يتم ذلك خلال شهر نيسان || اشهر انواعها التزيينية غوره فيرجينية وغورة ليندهيمر .

٢٠٢٠٠ - **غُورَة فيرجينية** *°
Gaura de Virginie (F).

نوع من الغورة . عشبة محوّلة تعلو من ١٣٠ الى ١٦٠ سم. اوراقها سنانية النصال الجميلة الخضار العابق . عروق النصال واعصابها الى البياض الاغبر . ازهارها صغيرة القد ، جميلة الشكل تبدو حمراء اللون ثم تنحرف مع مرور الايام الى الوردي وتنتهي بالابيض . بتلات ازهارها تنبلج عند الغروب وتنطبق عند الشروق || زراعتها لا تستوجب عناية خاصة انما تقتضي بنف البزور في مستقرها .

٢٠٢٠١ - **غُورَة لِيندهيمر** °
Gaura de Lindheimer (F).

نوع من الغوره المعمرة التزيينية . تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. || ازهارها كبيرة جميلة بيض الداخل ، حمر الخارج || زراعتها توجب نف البزور في مستقرها .

٢٠٢٠٢ - **غُورِلّى** *، **غُورِلاّ**، **غُول**، **طُغْمُوس**
Gorilla gina (S). Gorille (F). Gorilla (E).

حيون لبون ، وحيد الجنس والنوع ، من فصيلة اشباه الانسان ومرتبة القرديات || وهو اكبر القرود جثة واشرسها خلقاً واشدها قوة وبطشاً . قامة الذكر نحو ١٨٠ سم. بينما الانثى لا تجاوز ١٤٥ سم || جسمه كثيف الشعر القصير . انفه افطس الشكل . اذناه صغيرتان . عنقه بالغ القصر || موطنه الاحراج الافريقية الواقعة بين الدرجة الثانية من خط العرض الشمالي والدرجة الخامسة من خط العرض الجنوبي || يعيش جماعات قليلة العدد . يألف الغابات الكثيفة الاشجار التي يتسلقها بخفة || قوته الثمار على اختلاف انواعها .

٢٠٢٠٣ - **غُورِيت** * Gorytes (S). Goryte (F).

جنس حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النيسونيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شبيهة بالنسوح اثوابها الى السمرة السوداء المجذعة بالاصفر || جميعها جاسة تقيم خشاواتها في التربة .

٢٠٢٠٤ - **غُورْش**، **غُبَيراء الهند** Sorbus indica (S).
Sorbier des Indes (F). Indian service tree (E).


نوع من الغبيراء . منبتها الطوعي يمتد من الهند الى ايران . شجرتها تعلو نحو عشرة امتار . خشبها صلب ، فاخر الصنف ، تعمل منه آلات الطرب .

٢٠٢٠٥ - **غُوشَار** *° Steatornis caripensis (S).
Guacharo de Caripe (F).


طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغوشاريات . موطنه بعض مناطق اميركة الوسطى . يألف الحياة الجماعية . سربه يعد من ١٠٠ الى ٥٠٠ زوج . يسرح في الليل ويبيت في النهار في الكهوف والمغاور || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه الى الشقحة السمراء تعبق في الظهر وتخف في الصدر والبطن وتعلوه رقشة بيضاء وسوداء متباينة الاشكال تمنطق كامل الثوب . حدقة عينه الى


غور


غورامي


غورة فيرجينية


غورل


غوريت


غوشار

الزرقة السوداء . سباله كثيفة مستطيلة سوداء اللون . منقاره ذرب المقطع المحجن ، واسع الشدق الرحب ، لونه الى الطحلة تعلوها ماحة حمراء . ساقه الى السمرة الزيتية المواج || طيرانه خفيف الحركة ، معتدل الشوط ، كثير التحليق || قوته الثمار والبذور وبعض الحشرات الكبيرة || عشه افحوص يدبره اينما كان بين تخاليف صخور الكهوف والمغاور . الانثى تضع من بيضتين الى اربع بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوماً .

٢٠٢٠٦ - غُوشَارِيَّات ° Steatornithidae (S).
Stéatornithidés (F). Steatornithidae (E).

فصيلة طير من الجواثم مشقوقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكة الوسطى || طيورها كبيرة القد تتميز بمناقيدها الضليعة الشبه موشورية الشكل ، وباجنحتها المستطيلة || مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الثمار والبذور || اعرف انواعها واشهرها الغوشار .

٢٠٢٠٧ - غُوشَب °* Amblypyge, Phryne (F).

جنس عناكب وانجة من الزوغيات . تتميز بخلوها من مؤخر الجوف وببطونها المركبة من ١١ سكمة . اجسامها صغيرة ، مبططة ، عادمة الهُدَبية ، تطول نحو ٤٥ م. || موطنها يشمل معظم اقطار البلاد الحارة .

٢٠٢٠٨ - غُوشَنَة *

Helvella phalloïdes, Morchella esculenta (S). Helvelle, Morille, M. de moine (F). Morell, Bishop's mitra mushroom (E). Speisemorchel (D). Spugnola (I).

جنس فطور مأكولة من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . انواعه عديدة جميعها صالحة للأكل لكنها تختلف عن بعضها بجودة الطعم ومقدار الحجم .

٢٠٢٠٩ - غُوط ° Benthos (F). Benthos (E).

غوط ج اغواط . اسم يطلق على الاعماق البحرية المختلفة الابعاد وعلى الكائنات الحية الثابتة والمتحركة التي تعيش في هذا المحيط . فن الكائنات الثابتة نذكر الخثيات والاسفنجيات والشوكيات والطحلبيات ... ومن الكائنات المتحركة نخص بالذكر الديدان والمُتَخَرِّبات والصفيحيات الخياشم والمعديات والنجوميات ...

٢٠٢١٠ - غُوطِيّ ° Benthique (F). Benthic (E).

نعت تعريفي يطلق على الاعماق البحرية وعلى الكائنات الحية التي تعيش وتتكاثر في هذا المحيط .

٢٠٢١١ - غَوْفَر هو البطيخ الحريني .

٢٠٢١٢ - غُول هو الغورلى ، اطلبها .

٢٠٢١٣ - غُوْلان * ، أجيرَاتُوم ، فَتِيَّة

Ageratum (S). Agérate, Agératum, Célestine (F). Goat weed, Bastard agrimony, Floss flower (E). Leberbalsam (D). Agerato, Celestina (I).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من سبط النفشيات وفصيلة المركبات . انواعه عديدة معظمها بري . سوقها فرعاء . اوراقها السفلى والوسطى متقابلة اما العليا فمتعاقبة . ازهارها عثكولية التجميع ، هامي الارتكاز ، طويل الامد يدوم من اول الصيف الى اواخر الخريف . ازهارها صغيرة القد ، طويلة الزغب ، زرقاء اللون او بيضاء || يزرع للتزيين ، يتكاثر بالبذور والعقل . تبذر مشاتله في اذار ونيسان وتنقل الشتول الى مستقرها في اواخر ايار فتغرس بعد قرف رؤوس سوقها . اما العقل فتغرس في اذار ونيسان. والغولان يرغب في الاتربة الطينية الجصية المعرضة للشمس. وهو لا يتطلب عناية خاصة وجل ما يجب الانتباه اليه هو مكافحة الارق عند ظهوره لانه يمتص نسغ الاوراق ويؤذي النبات . يكافح باستعمال مركبات النيكوتين وغيرها من الحواشير الفعالة .

٢٠٢١٤ - غُوْلان طِبَاقي Ageratum conyzoïdes (S).
Agératum fausse-conyze (F).

نوع من الغولان ، وهو عشبة تزيينية حولية جادحة . ساقها فرعاء ، هرمية الهيكل ، وتدية الجذر . اوراقها بيضية النصل المسنن الحافة . ازهارها صغيرة القد ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

٢٠٢١٥ - غُوْلان فِرْدَوْسِي

Ageratum corymbosum, A. cœlestinum (S). Agératum célestine (F).

نوع من الغولان ، وهو عشبة سيرونية تزيينية تعلو نحو ٨٠ سم. اوراقها معنقة . نصلها قلبي القاعدة ، بيضي الصفحة المالسة . ازهارها خلية البشرة ، زرقاء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى اواخر تشرين .

٢٠٢١٦ - غُوْنَكَا * ، وِيَغْنُون Lama vicugna (S).
Vigogne (F). Vicuna (E).

غونكا هو الاسم الشائع في بوليفية والبيرو . نوع من اللامة ، حيوان لبون عاشب من فصيلة الجمليات . موطنه جبال بوليفية والبيرو من ارتفاع ٣٠٠٠ م. فصاعداً || جسمها رشيق القوام يطول نحو ٢٠٠ سم. ويرتفع نحو ١٠٠ سم. وبرها فاخر الصنف ، غالي الثمن || الانثى ثنائية الأخلاف . محبلها يدوم نحو ١٧٠ يوماً . الداجن من الغونكا يستعمل لدرّ الحليب ولنقل الاثقال .

٢٠٢١٧ - غُونِيرَة °* Gunnera (S). Gunnère (F).

جنس نباتات عشبية دماعة معمرة عديمة الساق من فصيلة الغونيريات . انواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها قرصية الانتشاب ، معنقة ، كبيرة القد ، مفصصة ، قلبية القاعدة نصلها يطول من ٣٠ الى ٣٠٠ سم. ازهارها صغيرة القد، سنبلية التجميع ترتكز على شمراخ يعلو من ٦٠ الى ٤٠٠ سم || جميع انواعه دماعة غزيرة النسغ : جذورها واوراقها مضادة للجحاف .قشورها صبغية . صباغها اسود اللون .

٢٠٢١٨ - غُونِيرِيَّات ° Gunneraceae (S).
Gunnéracées (F). Gunneraceae (E).


فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .


٢٠٢١٩ - غِيَاب ، غِيَابي Contumace (F).
Contumacy, Default (E).

هي حالة المكلف بالحضور امام المحكمة وقد تخلف اما جهلاً او عمداً فاعتبر في حالة غياب وحكم عليه غيابياً .

٢٠٢٢٠ - غَيَّافَات ° Pogonophores (F).
Pogonophora (E).

الغيافات فئة حيوانات بحرية دودية الشكل كثيرة اللوامس .



غوشب


غوشنة مروحية (١)


غوشنة مطاطة (٢)


غوشنة مجعدة (٣)


غولان


غونكا


غونيرة

٢٠٢٢١ - **غَبَّاك** هو خشب القديسين ، اطلبه .

٢٠٢٢٢ - **غَبَّاك مَخْزِني** هو عود الانبياء ، اطلبه .

٢٠٢٢٣ - **غَيْتَان** Scarus stellatus (S).
Scare étoilé (F).
سمكة بحرية من بنات مصقار يقال ان لحمها يؤذي في بعض فصول السنة وذلك عندما ترعى زمعات المرجان . وهي من اسماك المتوسط والخليج .

٢٠٢٢٤ - **غَيْتَل باهت** o*
Polyploca diluta, Asphalia diluta (S).
Asphalie délayée (F). Polyploca diluta (E).
حشرة من فصيلة الشمروقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والادنى واوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق السنديان || جسمها صغير قضيف يطول نحو ١٢ مم. بسطتها نحو ٣٣ مم. رأسها اسمر . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان مستطيلان . جوشنها وبطنها الى الطحلة الحنطية المواج || روشناها الاماميان الى الطحلة الحنطية تعلوها جدتان معترضتان بنيتان وخمسة خطوط متعرجة حنطية . روشناها الخلفيان الى الطحلة الغبراء البيضاء المواج . اهدابها الى الصهبة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب . تسرح من الغروب الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً تحت القشور اوبين شقوق اللحاء || السرفة تطول من ٢٤ الى ٢٧ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل مستغلظ الرأس والسكمة الصدرية الاولى . ثوبها الى الطحلة السمراء يعلوها خط ثبجي قاطب اسود وخمسة خطوط جانبية ، نحيلة ، معترضة ، صفراء اللون . رأسها بيضي الشكل ، كستني اللون ، مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلبجة تحبكها السرفة بين شقوق اللحاء .


غيتل باهت

٢٠٢٢٥ - **غَيْث** Pluie abondante (F).
Abundant rain (E).
الغيث : المطر الجود الكثير .

٢٠٢٢٦ - **غَيْثَري** o Orbicole (F). Orbicular (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو موجود في جميع اقطار العالم .


٢٠٢٢٧ - **غَيْدَاق**
هو ولد الضب وهو اكبر من الحسل .

٢٠٢٢٨ - **غَيْدَانَة سَوِيَّة اللون** o*
Psyche unicolor (S). Psyché unicolore (F).
Psyche unicolor (E).
حشرة من فصيلة الغيدانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الاماعي . سرفتها خاضلة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية والمحولة || ذكورها مجنحة اناثها معار . جسم الذكر صغير قضيف يطول نحو ٦ مم. بسطته نحو ١٩ مم. رأسه الى الحنطي الاسمر . عيناه صغيرتان . زباناه مشطيان مزدوجان . جوشنه وبطنه الى الحنطي الاسمر المواج . روشناه حنطية اللون ، صحراء المواج || الانثى معراة تطول نحو ٩ مم. ثوبها الى الحنطي تعلوه رقشة سوداء . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان قصيران . جوشنها مستغلظ المؤخر . بطنها اسطواني الشكل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بمدة وجيزة تراوح من يومين الى اربعة ايام . تمتح المكن ميحادياً على سوق النبات وفروعه || السرفة تطول نحو ١٢ مم. جسمها اسطواني الشكل ، اسمر اللون يعلوه تنقيط اسود ورقشة صفراء . رأسها كستني اللون . رواجبها الصدرية نشيطة . رواجبها البطنية شديدة القصر مجمجمة الاطراف . تلحف بطنها باغشية غروية المادة تأخذ شكل القراب تلتصق بها فتات العصالج والاوراق والقشور || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً ينقضي ضمن قراب السرفة . الذكر يترك القراب ويطير اما الانثى المعراة فلا تهجر القراب الا عند التعاظل ولا تعود اليه .


غيدانة سويّة اللون

٢٠٢٢٩ - **غَيْدَانِيَّات** o Psychidae (S).
Psychidés (F). Psychidae (E).
فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . تسرح في النهار . طيرانها خفيف الحركة ، كثير العرقصة والحوم || اجسامها صغيرة ، قضيفة . ذكورها مجنحة . اناثها معار . عيونها جرداء . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة . ملامسها شديدة القصر . مراشفها اثرية . حذناتها غير موجودة . بطونها كثيفة الخمل . روشناتها صغيرة ، مستديرة الاطراف ، قليلة الحراشف المبعثرة ، سوية الالوان . جرامزها تامة النمو ، ظنابيبها الخلفية ثنائية المناخس او رباعيتها || اساريعها عرياطة انما يلحف بطونها اغشية غرائية المادة تجر معها فتات العصالج والاوراق وكل ما يلتصق بها || خادراتها طليقة تتحور ضمن غلاف السرفة || اشهر اجناسها الغيدانة والكنفورة .

٢٠٢٣٠ - **غَيْدَس المُتَوَسِّط** *
Gadus mediterraneus (S). Gade méditerranéen (F).
Mediterranean gadefish (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغادسيات ورتبة الملساوات . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من الاسماك اليمية . لا تقترب من الشطوط والمجادح الا في زمن التسرئة . ملجئها الحياتي كرسوعي . اسرابها وافرة العدد || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم. حراشفها صغيرة رقيقة . ثوبها الى الربدة الرصاصية الفضية المواج تعبق في الظهر وتغبر وتبيض في البطن . زعانفها الى الخضار البحري . خطها الجانبي جالس الامتداد الافقي || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . فكها الاعلى يحمل في مقدمه عذبتان دقيقتان . والفك الاسفل يحمل عذبة واحدة عيناها كبيرتان بارزتان ، ارجوانيتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة ، رفيعة المقدم || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


غيدس المتوسّط

٢٠٢٣١ - **غَيْدَقَة** Libéralité (F). Liberality (E).
الغيدقة العطاء بسخاء وبصيرة .

٢٠٢٣٢ - **غَيْدَلَة** o Parthénogenèse (F).
Parthenogenesis (E).
الغيدلة وتدعى ولادة العذارى ، منشع تناسلي تقوم به بعض عذارى الحشرات والدويبات الدنيا في زمن معين من حياتها اذ ان بويضاتها تتحور وتتقف كما لو انها كانت

مزكوبة || من هذه الحشرات والدويبات تخص بالذكر الدوارات والارقيات وبراغيث الماء والأبرات والصدفيات .

٢٠٢٣٣ - غَيْرُ جائِز Illicite (F). Illicit, Unlawful (E).
ما لا يجيزه القانون .

٢٠٢٣٤ - غَيْرُ شَرْعِي Illégitime (F). Illegitimate (E).
ما كانت حالته غير شرعية .

٢٠٢٣٥ - غَيْرُ قابِل الإنتِقال
Main mortable (F). Mort main (E).
هي حالة الاموال الموقوفة التي لا تباع ولا توهب ولا يمكن انتقالها الى الورثة .

٢٠٢٣٦ - غَيْرُ مُتَحَوِّل Inconverti (F).
Unconverted (E).

٢٠٢٣٧ - غَيْرُ مُتَساوي الأوْراق ، لا مُتَساوي الأوْراق
Anisophylle (F).
Anisophyllous (E).

٢٠٢٣٨ - غَيْرُ مُتَساوي البَتَلات ، لا مُتَساوي البَتَلات
Anisopétale (F).
Anisopetalous (E).

٢٠٢٣٩ - غَيْرُ مُتَشابِه الأجزاء ، لا مُتَشابِه الأجزاء
Anisomère (F).
Anisomerous (E).

٢٠٢٤٠ - غَيْرُ مُتَناسِق Anisométrique (F).
Anisometric (E).


٢٠٢٤١ - غَيْرُ مَحْدُود Indéfini (F). Indefinite (E).

٢٠٢٤٢ - غَيْرُ مُسْتَحِق ، غَيْرُ واجِب
Indu (F). Undue (E).
هو دفع مبلغ لا يقابله التزام وقد يخول القانون حق استرداده .

٢٠٢٤٣ - غَيْرُ مُقَدَّر Indéterminé (F).
Indeterminate (E).

٢٠٢٤٤ - غَيْرُ مُنْهَضِم ، طَافِخ
Indigeste (F). Undigested (E).

٢٠٢٤٥ - غَيْسَنَة ٥* Abraesus globusus (S).
Abrée sphérique (F).
حشرة واثبة من مغمدات الاجنحة ، دبوسيات القرون ، خماسيات الاجزاء . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة || جسمها صغير القد ، نصف كروي الشكل ، جئوي اللون ، اسفع المواج . قرونها الاستشعارية خماسية الفصل ، دبوسية الاطراف || قوتها كل ما استطاعت قنصه من الدويبات الصغيرة والديدان .


غيسنة

٢٠٢٤٦ - غَيْشَر ٥ Glaucomya (S).
Glaucomye (F). Glaucomya (E).
غيشر هو الاسم الهندي . جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الغيشريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها اغوار الانهر الهندية والصينية والماليزية .. تعيش منغمنة في الاسمال . جميعها صغيرة القد ، تافهة اللحوم اللامأكولة .

٢٠٢٤٧ - غَيْشَرِيّات ٥ Glaucomyidae (S).
Glaucomyidés (S). Glaucomyidae (E).
فصيلة حيوانات مائية بحرية ونهرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . انواعها المعروفة نحو ٢٠ يجمعها جنس واحد || اعطانها مصبات انهر الهند والصين وماليزيا . تعيش منغمنة في الاسمال والرمال . اجسامها صغيرة . اصدافها ثنائية المصاريع ، شبه اهليلجية الشكل ، عابقة الالوان التي يكثر فيها الاخضر المتفاوت الماجات || جنسها الوحيد يدعى الغيشر .

٢٠٢٤٨ - غَيْض ، نَقْصُ القِيمَة
Moins-value (F). Inferior value (E).
هو انخفاض قيمة الشيء بين زمنين .

٢٠٢٤٩ - غَيْض Tare (F). Waste, Damage (E).
غيوض الدواجن من خيل وبقر وغيرها كثيرة اهمها ما يعتري قوائم الخيل وسببه تمدد الغشاء الآحي في المفاصل . وهي على نوعين :

غيوض رِاخفة Tares molles (F). Soft wastes (E).
تحصل من تمدد الغشاء الآحي في المفاصل . منها غيض الحوشب والعرقوب .

غيوض طليقة Tares dures (F). Harsh wastes (E).
تزيدات او انتشارات تعود لذات السبب . منها الجرد والدخس والعرن والمشش .

٢٠٢٥٠ - غَيْضُ الحَوْشَب Molette (F).
Wind-gall (E).
انتفاخ رخو مفصلي او وتري سببه الاجهاد .

٢٠٢٥١ - غَيْضُ الرُكْبَة Vessigon du genou (F).
Vessignon of the knee (E).
ورم رخو مفصلي او وتري يحصل في بعض انحاء الركبة .

٢٠٢٥٢ - غَيْضُ العُرْقُوب Vessigon du jarret (F).
Vessignon of the hough (E).
ورم رخو مفصلي او وتري يحصل في بعض انحاء العرقوب .

٢٠٢٥٣ - غَيْضُ المِرْفَق Eponge (F). Heel (E).
هو انتفاخ رأس المرفق عند الخيل .

٢٠٢٥٤ - غَيْضَة
غابة تكثر فيها الرطوبة او جداول الماء .

٢٠٢٥٥ - غَيْط هو الحقل ، اطلبه .

٢٠٢٥٦ - غَيْطَل اطلب هرقلية نافعة .

٢٠٢٥٧ - غَيْطَلَة
الغيطلة : البقرة الوحشية . وقيل البقرة مطلقاً تدعى غيطلة في زمن الدر . ج غياطل .

٢٠٢٥٨ - غَيْف Bande d'oiseaux (F).
Flight, Flock (E).
الغيف جماعة الطير . والرف كذلك والسرب ايضاً .

٢٠٢٥٩ - غَيْل Fourré (F). Thick (E).
شكل من اشكال الحراج .

٢٠٢٦٠ - غَيْلَف ٥ Coléoptile (F). Coleoptile (E).
غمد زبارة بعض بذور الاعشاب .

٢٠٢٦١ - غَيْلَم Tortue (mâle) (F). Turtle (male) (E).

الغيلم : ذكر السلاحف ويدعى الابس والديلم، ويقال للحافها الذبل .

٢٠٢٦٢ - غَيْم ، سَحَاب Nuage (F). Cloud (E).

الغيم او السحاب بخار ماء علا في الجو وتكاثف . ويكون عادة نتيجة التيارات الهوائية الصاعدة من الارض الى طبقات السكاك . وتعتبر الغيوم من عوامل المناخ الهامة لأنها مصدر الامطار والثلوج وسبب الضغط وانخفاض الحرارة || والغيوم عديدة الاشكال ولكل منها اسم مميز خاص يدل على نوعها ومتوسط ارتفاعها التقريبي عن سطح الارض . اعرفها واشهرها ما يلي :

دجنة ، مُخيلة ، معصرة	Nimbus
ركام ، محمومي ، مكفهر	Cumulo-nimbus
سديم ، رهج	Stratus
سمحاق ، عارض	Cirro-stratus
صبير ، هيدب	Cumulus
طخاف ، طخرور	Cirrus
نُشاص ، غرة	Cirro-cumulus

٢٠٢٦٣ - غَيْم صِنَاعِيّ Nuage artificiel (F). Artificial cloud (E).

دخان كثيف يحصل من حرق بعض المواد الدهنية وغيرها يستعمل لمنع جلد الربيع عن بعض النباتات ، اخصها الاشجار المثمرة .

٢٠٢٦٤ - غَيْنَاء

الغيناء : الشجرة الخضراء الورق الملتفة الاغصان .

٢٠٢٦٥ - غَيْنَة Fourré de bois (F). Wooded (E).

الغينة هي الاجمة .

٢٠٢٦٦ - غِينَرْدِيَه ° Guignardia (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشوفيات تتميز باعصائها البسيطة المستديرة التي تغرز في نسج النبات المنحار . تكاتها عديمة النكات، بوغها شفاف وحيد الخلية || انواعه الاقتصادية الزراعية ثلاثة وهي .

٢٠٢٦٧ - غِينَرْدِيَه الشَاي ° *

Guignardia theae (S). Brown blight (E).

فطر مجهري يركب اوراق الشاي فيؤذيها ، مظهره الخارجي بقع حنطية اللون يابسة المحور الاطحل . وهي سريعة الانتشار والاذى فيما لو ساعدتها العوامل الجوية || لم تكافح حتى الآن خوفاً على اوراق الشاي من المواد المعدنية .

٢٠٢٦٨ - غِينَرْدِيَه العَرِيش ° *

Guignardia baccae, Physalospora baccae, P. reniformis, Phoma flaccida, Ph. reniformis, Ph. Cookei, Macrophoma flaccida (S). Excoriose de la vigne (F).

فطر مجهري واسع الانتشار يركب الجفنة والعنقود . مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضية الشكل حنطية اللون تنتشر على قشور الجفنة وعلى العنب قرب ادراكه فتسبب احرار البشرة ثم يباسها || يكافح باستعمال احد الفواطير الفعالة على رشتين او ثلاث رشات قبل حصرمة العنب .

٢٠٢٦٩ - غِينَرْدِيَه بِدْوِلّي° * ، بلاكروت الكَرْمَة ، عَفَن أسْوَد

Guignardia bidwellii, Sphaeria bidwellii, Physalospora bidwellii, Laestadia bidwellii, Phoma uvicola, Phyllosticta labruseae, P. ampelopsidis, Naemospora ampelicida (S). Black-rot de la vigne, Pourriture noire de la vigne (F). Black-rot of grape (E).

فطر مجهري يصيب اوراق الكرمة وعناقيدها فيؤذيها ويعفنها || مظهره الخارجي بقعة او بقع جوزية اللون حنطية المواج شبه مستديرة الشكل تعلو نصل الاوراق السفلى ثم تمتد الى ما فوقها وتركب العناقيد قرب حصرمتها فتعطبها وتذويها || تتكاثر في ظروف طبيعية معينة تعضدها العوامل الجوية الملائمة || تكافح مثل الميلديو باستعمال ذات الفواطير .

٢٠٢٧٠ - غَيْهَب هو الظليم، ذكر النعام .


٢٠٢٧١ - غَيْهُوق °* Cnemidophorus (S).

Cnémidophore (F). Cnemidophorus (E).

جنس حيوانات زحافة من العظاء وفصيلة التيديات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق الجنوب الشرقي من امريكة الشمالية || تألف البراري والقيعان . تتميز بسرعة الحركة والانتقال . قوتها الحشرات والديدان . اثوابها وحيدة الالوان السوية . تكثر فيها الربدة السمراء والسمرة .



غينرديه الشاي




غينرديه العريش




غينرديه بدولي




غيهوق









ف



فاتلة الاشجار الحرجية



فاتلة الخوخ الخضراء



فاتلة الدراقن الشرقية

٢٠٢٧٢ - فَاتِلات ∘ Tortricidae (S).
Tortricidés (F). Tortricidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها تعد نحو ٤٥٠٠ جميعها صغيرة القد . رواشنها عريضة ، قائمة الزوايا الخارجية . قرونها الاستشعارية خيطية الشكل . اخطامها ظاهرة ، عويناتها بارزة . اثوابهـا متراكبة الالوان المزركشة || يرقاتها قاضمة قارضة تقضم البراعم والاوراق والافنان وتقرض السوق والثمار والحبوب .

٢٠٢٧٣ - فَاتِلَة الأبِيْسَة ∘
Evetria hercyniana (S). Tordeuse de l'épicéa (F).
حشرة من الفاتلات . فراشتها صغيرة القد طحلاء اللون بسطتها تراوح بين ١٠ و ١٢ مم . رواشنها مهدبة الحتار ، غبراء اللون ، مبقجة بالاسمر || يرقاتها دقيقة الجسم ، حنطية اللون ، تركب بنائق الابيسة فتقضي عليها بعد ان تغلفها بخيوطها الحريرية .

٢٠٢٧٤ - فَاتِلَة الأشجار الحَرَجِيَّة ∘ *
Cacaecia podana (S). Tordeuse des arbres forestiers (F).
حشرة من الفاتلات . فراشتها صغيرة القد حنطية الثوب . رواشنها مبقجة بالاسمر || يرقاتها تركب مختلف الاشجار الحرجية وقد لا تعف عن بعض الاشجار المثمرة فتفتل الاوراق وتقحطها وتقرض البراعم والافنان النامية .

٢٠٢٧٥ - فَاتِلَة الجَنَائِن
Tordeuse des vergers (F).
فراشة صغيرة تدعى بيرونة ملوأنة ، اطلبها .

٢٠٢٧٦ - فَاتِلَة الخَوْخ الخَضْراء *
Argyroploce pruniana (S). Argyroploce du prunier, Tordeuse verte du prunier (F).
Argyroploce pruniana (E).
حشرة مؤذية من فصيلة الفاتلات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة . فراشتها عجفة . سرفتها خاضلة تركب اوراق الخوخ والزعرور فتفتلها وتعيش عليها || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ مم . بسطتها تراوح من ١٢ الى ١٦ مم . رأسها معتدل الجرم اسمر اللون . عيناها زئميتان صغيرتان . زباناها خيطيان . ملامسها قصيرة . مرشفها جدعة . جوشنها وبطنها الى الكهبة السمراء المواج || روشناها الاماميان الى النبرة يعلوها تبقيج وتوشيم اسمر . روشناها الخلفيان الى الربدة السمراء . اهدابها فضية || الانثى اميز قداً من الذكر واغلظ بطناً منه واطول روشناً || لها جيل واحد في الحول . تسرح من الغروب الى فحمة الليل ومن الفجر الى الشروق || الانثى تلقي المكن ميحادياً على الصفحات العليا من نصال الاوراق . الطور البرقي يستمر نحو عشرة اسابيع وينقضي على اوراق الاشجار التي تفتلها السرفة وتعيش من خضيبها وخلاياها . والسرفة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١٦ مم . جسمها مستدق المقدم والمؤخر ، اخضر اللون ، زيتي المواج . يعلوه ثلاثة صفوف قاطبة من الثمول السمر المتوجة بهلب دقيق || رأسها ودرقتها الصدرية الى السمرة القاتمة . رواجبها الى الخضار الاطحل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٨ اسبوعاً ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة بين شقوق اللحاء او تحت القشور الصلفة .

٢٠٢٧٧ - فَاتِلَة الدَّرَّاقِن الشَّرْقِيَّة ∘ *
Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse orientale du pêcher (F). Oriental fruit-moth (E). Pfirsichtriebbohrer (D).
حشرة من الفاتلات . فراشتها صغيرة القد ، بسطتها تراوح من ١٢ الى ١٤ مم . روشناها الاماميان الى الكهبة يعلوها

تبقيج ابيض . روشناها الخلفيان الى الربدة || لها جيلان في السنة . يرقاتها صغيرة نحيلة تركب الدراقن وتؤذيه على الشكل التالي : ينحصر ضرر يرقات الجيل الاول بقرض ولغم البراعم والافنان النامية . اما الضرر الناجم عن يرقات الجيل الثاني فينحصر بقرض الثمار وعطبها.

٢٠٢٧٨ - فاتلة السَرْو ° * Evetria buoliana (S).
Tordeuse des pousses du sapin (F). **European pine shoot moth** (E). **Kieferntrie bwickler** (D).

حشرة من الفاتلات فراشتها صغيرة القد بسطتها تراوح بين ١٧ و ٢٠ مم. رواشنها الى الحمرة المبقجة والمجذعة بالفضي ، اهداب اطرافها الخارجية كثيفة التجميع غبراء اللون . يرقاتها مستدقة ، نحيلة ، بنية الثوب تقرض بنائق السرو والصنوبر تعيش في داخلها فتسبب تحجينها وقد تقودها الى اليباس .

٢٠٢٧٩ - فاتلة السَنابِل ° *
Cnephasia pyrophagana (S). **Tordeuse des épis** (F).

حشرة من الفاتلات . فراشتها صغيرة القد حنطية الثوب . رواشنها الى الصفرة يعلوها توشيح اخضر || يرقاتها خضراء اللون مستدقة ، تطول نحو ١٠ مم. تركب سنابل القمح وتقضي على البر .

٢٠٢٨٠ - فاتلة السِنْديان ° *
Tortrix viridana (S). **Tordeuse du chêne** (F).
Carnation tortrix (E). **Grüner Eichenwickler** (D).

حشرة من الفاتلات بسطة فراشتها تراوح بين ١٥ و ٢٥ مم. روشناها الاماميان الى الخضار الفاتح الاصفر المواج وروشناها الخلفيان الى الشهبة الغبراء || يرقاتها تركب البراعم ثم الاوراق فتفتلها وتلتهمها . يكثر وجودها من حزيران الى آب على السنديان والشرم والتبولا والحور الرجراج .

٢٠٢٨١ - فاتلة العِنَب ° * ، كُوشيليس الكَرْمة عُذْفُوط الكَرْمة
Clysia ambiguella, Cochylis ambiguella (S). **Cochylis de la vigne, Teigne de la grappe, Ver coquin** (F). **Grappe berry moths** (E). **Traubenwickler, Gossewurm, Henvurm, Sauerwurm** (D).

حشرة من الفاتلات بسطة فراشتها تراوح بين ١٤ و ١٦ مم روشناها مهدبة الحتار . لون الامامية منها الى الربدة يعلوها مواج اصفر وتجذيع اسود. اما الخلفية فالى الربدة الفضية المواج || يرقاتها دقيقة ، تنقف حنطية اللون ثم تتلون بعد كل انسلاخ الى ان تستقر على الاحمر الداكن || لها جيلان في السنة تركب في جيلها الاول ازهار الكرمة قبل تأبيرها وبعده . وتركب في جيلها الثاني حبوب العنب في مختلف ادوارها فتقرضها وتعطبها .

٢٠٢٨٢ - فاتلة القَرَنْفُل ° *
Tortrix pronubana, Cacaecia pronubana (S). **Tordeuse de l'œillet** (F). **Pink twist moth** (E).

حشرة من الفاتلات بسطة فراشتها تراوح بين ١٥ و ٢٠ مم. رواشنها غبراء اللون مهدبة الحتار الخارجي. روشناها الاماميان مجذعان بالاسمر || مكنها اخضر اللون شديد اللمعان تمنحه الانثى لطخ مستطيلة على السوق والاوراق فينقف عن يرقات دقيقة نحيلة ثوبها الى الخضرة السمراء. تركب نوامي القرنفل فتفتلها وتقضمها وقد لا تعف عن الورد والقلاب وغيرهما .

٢٠٢٨٣ - فاتلة الكَرْمة ° * ، بيرال الكَرْمة °
Sparganothis pilleriana, Tortrix pilleriana, Aenophthira pilleriana, Aenectra pilleriana (S). **Tordeuse de la vigne, Pyrale de la vigne** (F). **Sparganothis pilleriana** (E). **Springwurm, Springwurmwickler, Laubwurm** (D).

حشرة من الفاتلات . فراشتها حنطية اللون سمراء الرأس . بسطتها تراوح بين ١٥ و ٢٠ مم. روشناها الاماميان الى الصفرة تعلوها زركشة حمراء . روشناها الخلفيان الى الصهبة المذهبة المواج || يرقاتها سود الرؤوس ، خضر الظهور ، صفر الجوانب المنقطة بالابيض مدبها اغبر اللون . ارجلها سمر || تركب براعم الكرمة واوراقها فتتلف البراعم وتفتل الاوراق وتقرضها . وقد تركب بعض النباتات الاخرى كالمران والدردار والعوسج والشيلك لكنها لا تؤذيها ايذاءها الكرمة .

٢٠٢٨٤ - فاتلة الوَرْد ° *
Tortrix bergmanniana (S). **Tordeuse du rosier** (F). **Bergmann moth** (E).

حشرة من الفاتلات . فراشتها حنطية اللون ، بسطتها تراوح بين ١٢ و ١٥ مم. رواشنها الى الجؤوة يعلوها تجذيع اصفر || يرقاتها خضراء اللون تركب الورد فتفتل الاوراق وتقحطها مع العروق وتقضم البراعم والنوامي .

٢٠٢٨٥ - فاتلة الوَرْديات ° *
Cacaecia rosana (S). **Tordeuse des rosacées, T. du poirier et du pommier** (F). **Rose twist moth** (E). **Heckenwickler** (D).

حشرة من الفاتلات فراشتها سمراء الجسم بسطتها تراوح بين ١٥ و ٢٠ مم. رواشنها حنطية اللون ، الامامية منها مجذعة بثلاثة خطوط حمر معترضة || يرقاتها الى السمرة الخضراء المواج . وهي تفتل اوراق معظم اشجار الفصيلة الوردية اخصها التفاح والاجاص والسفرجل والخوخ والمشمش والورد ، فتقحط بشرة الاوراق وخلاياها وقد تفتك بالبراعم وبالثمار الفتية .

٢٠٢٨٦ - فاتلة خَضْراء ° *
Argyroploce variegana, Olethreutes variegana (S). **Tordeuse verte des arbres fruitiers** (F). **Bud moth** (E). **Grauer Knospenwickler** (D).

حشرة من الفاتلات فراشتها حنطية اللون . بسطتها تراوح بين ١٥ و ٢٠ مم. روشناها الاماميان ال الصهبة المبقجة بالازرق . روشناها الخلفيان الى الربدة . اطرافها مهدبة فضية || يرقاتها خضراء اللون تركب الاشجار المثمرة اخصها التفاح فتفتل الاوراق الفتية وتقضي عليها .

٢٠٢٨٧ - فاتِنة * Hemerocallis (S).
Hémérocalle (F). **Yellow day-lily** (E). **Helle Taglilie** (D). **Giglio dorato, Bellezza di un giorno** (I).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات. اوراقها قرصية الانتشاب ، ثنائية الصف ، متقابلة . نصلها ضيق الصفحة مستطيلها || ازهارها هامية كبيرة القد ترتكز على شمراخ قوي نشيط || انواعها عديدة جميعها تزيينية صبروتية ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الغزيرة المادة الدبالية || اشهرها ما يتبع .


فاتلة السرو


فاتلة السنابل


فاتلة السنديان


فاتلة العنب


فاتلة القرنفل


فاتلة الكرمة (اليرقة)


فاتلة الورد


فاتلة الورديات


فاتلة خضراء


فاتنة

٢٠٢٨٨ - **فاتنة بُرتُقالِيّة**
Hemerocallis aurantiaca (S). Hémérocalle orangée (F).
نوع من الفاتنة اوراقها تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٦ مم. نصلها اخضر اللون على صفحتيه . شمراخها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهارها تطول نحو ٧ سم. وهي برتقالية اللون عادمة العرف || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٠٢٨٩ - **فاتنة صَفْراء** Hemerocallis flava (S).
Hémérocalle jaune, Lis jaune (F).
نوع من الفاتنة اوراقها تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ مم. نصلها جميل الخضار الزاهي || شمراخها يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاها تطول من ٧ الى ١٠ سم. وهي جميلة الصفار الكبريتي ، فواحة العرف المستحب. ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .


فاج

٢٠٢٩٠ - **فاتنة صِنابِيّة** Hemerocallis fulva (S).
Hémérocalle fauve (F).
نوع من الفاتنة اوراقها تطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. وتعرض نحو ٣٠ مم. نصلها بحري الصفحة السفلى ، اخضر العليا. شمراخها يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. ازهارها تطول نحو ١٠ سم. وهي صفراء اللون ، صنابية المواج ، عادمة العرف . ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

٢٠٢٩١ - **فاتنة نُجَيلِيّة**
Hemerocallis graminea, H. minor (S). Hémérocalle graminée (F).
نوع من الفاتنة اوراقها عصفية الشكل تطول من ٣٥ الى ٥٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ مم. نصلها الى الخضار الباهت || شمراخها يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. ازهارها تطول من ٦ الى ١١ سم. وهي ذهبية اللون فواحة العرف العطر || ازهرارها يستمر من أيار الى حزيران .

٢٠٢٩٢ - **فاتُورَة ، فِنْدَاق** Facture (F).
Invoice (E).
الفاتورة او البيان بالاثمان هي وثيقة حسابية مسرود فيها بالتفصيل بيان المبيعات او مختلف الاشياء مع اثمانها .


فأرة

٢٠٢٩٣ - **فاثِج**
الناقة الحامل او الناقة الحائل السمينة .

٢٠٢٩٤ - **فاج ٥ ***
Phaius (S). Phaje (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة السحلبيات . انواعه المعروفة قليلة ، مهدها الهند ومليزيا . سوقها سرحة متنصبة عادمة الورق ، تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. تنتهي بازهرارعنقودي التجميع . ازهارها كبيرة القد قطرها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. يتلاثها بيض الصفحة الخارجية حمر الداخلية التي يعلوها تزاويق مختلفة الالوان تراوح من الاغبر الى الاصفر والحنطي . اوراقها فارشة جذعية الانتشاب تطول من ٦٠ الى ٩٠ سم.

٢٠٢٩٥ - **فاجين ٥** Fagine (F). Fagine (E).
مادة دهنية تستخرج بالتقطير من ثمار شجر الزان .


فأرة آرية

٢٠٢٩٦ - **فاحِشة** Castoreum
هي الجندبادستر ، اطلبه .

٢٠٢٩٧ - **فاخِتة ، نَيِّر الحَمامة** Phaet
الفاختة او نيّر الحمامة نجم نيّر مزدوج من كوكبة الحمامة .

٢٠٢٩٨ - **فاخِتة شَرقِيّة**
Zenaïdinae orientalis (S). Mélopélie orientale (F).
طائر من الفواخت جميل الشكل حسن الهندام والصوت كنيته ست الروم وياكريم . موطنه الهند والعراق وسورية والاناضول . طوله نحو ٣٣ سم. ثوبه متراكب الالوان فيه الاصهب والحنطي والرمادي والبنفسجي والاخضر والاحمر والاسود وهو مطوق العنق || قوته الحبوب على اختلافها . يدجّن في الادغال القليلة الارتفاع اناثه تبيض بيضتين مرتين او ثلاث مرات في السنة .

٢٠٢٩٩ - **فاخُور**
نبت طيب الريح . قال ابو حنيفة : هو المرو العريض الورق . وقيل : هو الذي خرجت له جماميح في وسطه كانه اذناب الثعالب عليها نور احمر طيب الريح . وقيل هو ريحان الشيوخ . ج فياخير .

٢٠٣٠٠ - **فاخُورِي** Potier (F). Potter (E).
هو من سن الطين وعمله فخاراً .

٢٠٣٠١ - **فادِر** Chamois (F).
هو الشمواة ج فوادر . وقيل الفادر من الوعول الذي قد أسنّ وهو بمنزلة القارح من الخيل والبازل من الابل والبقر والغنم .

٢٠٣٠٢ - **فادِم** هو الشاقول . ج فوادم .

٢٠٣٠٣ - **فادِن** Niveau (F). Level (E).
هو الرهاء اي ميزان الاستواء .

٢٠٣٠٤ - **فأر البُوص** Aulacode (F).
هو القباع ، اطلبه .

٢٠٣٠٥ - **فأر النِّيل** Golunda (F).
هو الغلنده ، اطلبها .

٢٠٣٠٦ - **فأر الخَيل** Putois fétide (F).
يعرف بابن عرس منتن ، اطلبه .

٢٠٣٠٧ - **فأر فِرعَون** Ichneumon
هو النمس المصري ، اطلبه .

٢٠٣٠٨ - **فأرة * ، فأرة البُيُوت**
Mus musculus (S). Souris commune, S. domestique, S. ordinaire (F). House mouse (E). Hausmaus (D).
نوع من الجرذ صغير القد . موطنه العالم . ضروبه عديدة يوجد منها في الصين وحدها نحو ٣٠ ضرباً || جسمها رشيق يطول من ٨ الى ١٠ سم. وذنبها كذلك . ثوبها الشائع الى الربدة الرصاصية يعلوها مواج اصفر . ظهرها اعبق من بطنها الذي يميل الى الصفرة . اذناها كبيرتان . حراشف ذنبها تبلغ ١٨٠ واطباء الانثى ١٠ || تألف البيوت وتمتدي على جميع المآكل والحبوب .

٢٠٣٠٩ - **فأرة آرية * ، سِقْطِم**
Mus arianus (S). Souris arienne (F). Arian mouse (E).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها آسية الوسطى حتى العراق. ثوبها الى الصهبة السمراء بطنها الى البياض الاغبر. طولها

نحو ١٠ سم. وذنبها ١٤ || تعيش في الحقول وقرب البيوت . قوتها جميع المواد العضوية والنباتية .

٢٠٣١٠ - فَأْرَةُ الأَدْغَال * Mus agrarius (S).
Souris agraire (F). Agrarian mouse (E).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها الشرق الاوسط واوروبة. ثوبها الى الصهبة الصنابية . ثبج ظهرها اسود . بطنها وخوافي جرامزها بيض . طولها نحو ١١ سم. وذنبها ٩ سم. اذناها معتدلتان. حراشف ذنبها تبلغ ١٢٠ ، اطباء الانثى ٨ || تعيش جماعات كثيرة العدد . تألف الادغال وجوانب الحقول المزدرعة . قوتها الحبوب اخصها الحنطة ثم السّاقل والجذور والبصل والحشرات والديدان .

٢٠٣١١ - فَأْرَةُ البَحْر Rat de mer (F).
هو الراسون ، اطلبه .

٢٠٣١٢ - فَأْرَةُ الجِرَاج Mulot (F).
هي الدتيمة ، اطلبها .

٢٠٣١٣ - فَأْرَةُ الحَصَاد Souris des moissons (F).
هي الزبانة ، اطلبها .

٢٠٣١٤ - فَأْرَةُ الصَحْرَاء Souris du désert (F).
هي الفصعاء ، اطلبها .

٢٠٣١٥ - فَأْرَةُ الغَيْط هي عكبر الحقل ، اطلبه .

٢٠٣١٦ - فَأْرَةٌ عَمْيَاء Spalax
هي الخلد ، اطلبه .

٢٠٣١٧ - فَارِد
هو الثور وهو كل شيء متفرد . والشجرة الفاردة هي المتنحية عن غيرها .

٢٠٣١٨ - فَارِض Agé (F). Aged (E).
هو المسن من الحيوان . كقولك « انها بقرة لا فارض ولا بكر » اي لا مسنة ولا فتية .

٢٠٣١٩ - فَارِطَان
الفارطان كوكبان متباينان امام سرير بنات نعش .

٢٠٣٢٠ - فَارُوط ، مِخْبَط Gaule (F)
عصا طويلة تستعمل لنفض ثمار الشجرة . Long stick (E).

٢٠٣٢١ - فَأْرِيَّات Muridae (S).
Muridés (F). Muridae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة قرقدنيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها ٨٦ وانواعها ٧٢٠ اما عماراتها فثلاث الجرذيات والقداديات والعكبريات . جميعها حيوانات صغيرة القد ، مدببة الزلقوم ، مستطيلة الذنب || موطنها العالم . تسرح في الليل . تركض على الارض ، تعوم في الماء وتتسلق الاشجار . قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من مختلف المواد النباتية والعضوية الحيوانية . نثارها لا يفوقه نخصب . اناثها تضع في العام الواحد من ٣ الى خمس مرات .

٢٠٣٢٢ - فَأْزِر نمل اسود فيه حمرة .

٢٠٣٢٣ - فَأْس Hache (F). Axe (E).
اداة حادة النصل يقطعون بها الدغل والاشجار والحطب .

٢٠٣٢٤ - فَأْس Hédysaron (F).
هو الايدوصارون ، اطلبه .

٢٠٣٢٥ - فَاسِخ ، مُبْطِل ، مُلْغٍ Résolutoire (F).
Cancelling, Abrogating (E).

٢٠٣٢٦ - فَاسِرَى Bryone (F).
هي القاشرا ، اطلبها .

٢٠٣٢٧ - فَأْسِيّ Sécuriforme (F). Securiform (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء التي تشبه الفأس .

٢٠٣٢٨ - فَاسِيَاء ، فَاسِيَة
Pentatome, Punaise (F). Bug (E).
جنس حشرات من فصيلة الفاسيائيات. انواعه عديدة تتميز باجسامها المفشاة بمادة دهنية كريهة الرائحة . اثوابها مزخرفة ومزركشة . ارساغها ثلاثية المفل . قرونها الاستشعارية خماسية الفواصل ، جميعها مؤذية تمتص عصارة النباتات التي تركبها || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٠٣٢٩ - فَاسِيَاء البِطِّيخ *
Aspongopus viduatus niger (S). Punaise du pastèque (F).
حشرة من الفاسياء جسمها متوسط القد مفلطح الشكل يطول نحو ١٦ مم. ويعرض نحو ٦ ثوبها الى الزرقة السمراء المواج . قواعد اعمادها الى الجؤوة || تركب اوراق ونوامي البطيخ وسائر النباتات القرعية والذره .


٢٠٣٣٠ - فَاسِيَاء البُوصِير *
Carpocoris verbasci (S). Punaise des molènes (F).
حشرة من الفاسياء طولها يراوح بين ١٢ و ١٤ مم. ثوبها الى الحمرة الجؤوية تعلوها الزخارف والزراكش السود . ارجلها سود المفاصل حمر السيقان || اعطانها فسيحة الارجاء تركب البوصير وسائر نباتات الفصيلة الخنازيرية وبعض النباتات الصناعية ومنها التبغ الذي تمتص عصارة اطرافه النامية واوراقه الفتية .


٢٠٣٣١ - فَاسِيَاء الشَيْلَم * Aelia acuminata (S).
Punaise du seigle (F).
حشرة من الفاسياء صغيرة القد مفلطحة الجسم طولها يراوح من ٨ الى ٩ مم. وعرضها ٥ مم. ثوبها حنطي اللون اطحل المواج . ظهرها ثلاثي الخطوط القاطبة الصفراء اللون . تركب الشيلم وبعض النباتات البرية .


٢٠٣٣٢ - فَاسِيَاء القُطْن * ، فَاسِيَاء خَضْرَاء
Nezara viridula (S). Nézara verte, Punaise du coton (F).
حشرة من الفاسياء جسمها مفلطح الشكل اخضر اللون يطول من ١٢ الى ١٦ مم. ويعرض نحو ٦ مم || اعطانها فسيحة الارجاء تشمل جميع البلاد الحارة والمعتدلة || تركب القطن والبقول وبعض النباتات الصناعية كالتبغ . تمتص عصارة النوامي والاوراق الفتية .


٢٠٣٣٣ - فَاسِيَاء المَلْفُوف *
Eurydema oleracea, Peutatoma oleracea (S). Peutatome du chou, Punaise du chou (F).
حشرة من الفاسياء صغيرة القد مفلطحة الجسم طولها يراوح



فأرة الادغال


فاسياء البطيخ


فاسياء البوصير


فاسياء الشيلم


فاسياء القطن



فاسياء الملفوف

بين ٦ و ٧ مم. ثوبها اخضر اللون كثير الزراكش الحمر في الاناث والبيض في الذكور || تركب معظم البقول اخصها الملفوف وقد لا تعف عن الكرمة .

٢٠٣٣٤ - فَاسِيَاء المَلْفُوف الحَمْرَاء *

Eurydema ornatum, Pentatoma ornatum (S). Punaise rouge du chou, Eurydème ornée (F).


حشرة من الفاسياء صغيرة القد مبطّطة الجسم طولها يراوح بين ٨ و ١٠ مم. ثوبها متراكب التزاويق والزراكش الحمر والسود . رأسها مستعرض الشكل ، اسمر اللون ، احمر الحتار ، جوشنها الى الحمرة تعلوه عشر نقط سود . تركب الملفوف واللفت ولا تعف عن البطاطا .


فاسياء الملفوف الحمراء

٢٠٣٣٥ - فَاسِيَاء زُمُرُّدِيَّة *

Palomena prasina (S). Palomène verte (F).

حشرة من الفاسياء طولها نحو ١٢ مم. وعرضها ٧ مم. ثوبها الى الخضار الزمردي تعلوه نمشة حنطية خفيفة وحتار خمري يراوح عرضه بين ١ و ٢ مم || اعطانها تشمل جميع البلاد المعتدلة الحرارة . تركب معظم نوامي الاشجار باستثناء الصنوبريات . وتركب التبغ وغيره من النباتات الصناعية كالخروع والكتان .


فاسياء زمردية

٢٠٣٣٦ - فَاسِيَائِيَّات

هي فصيلة خماسيات الفواصل ، اطلبها .

٢٠٣٣٧ - فَاسِيَة الغَاب ° Pentatoma rufipes (S).

Punaise des bois (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيائيات . جسمها مفلطح ، مجني الشكل يطول نحو ١٤ مم. ثوبها اصهر اللون ، كثيف التبثير الاسمر . بطنها احمر مجذع بالاسود ، وهو خماسي التجذيع عند الذكر ، سباعيه عند الانثى . رأسها مخروطي . خطمها مستطيل المتك . عيناها صغيرتان ماصحتان . زباناها مستطيلان ، اسمران ، كوسلها قليل العرض ، مقرن الجانبين . حجفتها حمراء الطرف . ظهرانها حنطي اللون ، اصهر الحنجب . قشرانها شفاف . قوائمها الى الحمرة القرميدية الباهتة || تركب اوراق الاشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات || رائحتها كريهة .

٢٠٣٣٨ - فَاش ° * Dermanyssus (S).

Dermanysse (F).

جنس قراد من فصيلة الغمشيات انواعه عديدة جميعها عمياء، صغيرة القد، بيضية الشكل، مبططة. طولها نحو مليمتر واحد. اثوابها الى الربدة، ظهورها مزركشة بالاسمر والجوزي . تركب الطير والخفافيش ولا تعف عن الانسان .


فاش

٢٠٣٣٩ - فَاشِرَا، فَاشِر، فَاشِرَى، فَشّ

Bryonia (S). Bryone (F). Bryony (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها طبية منها المدادة والعارشة . اوراقها متعاقبة كبيرة القد . نصلها مفرض الصفحة ، ازغب البشرة ، كريه الرائحة . ازهارها الى البياض الاغبر . ثمارها نووية ، صغيرة القد ، صفراء اللون او حمراء او سوداء . جذورها نشوية التركيب ، جذمورية او دوفصية الشكل . اما نشاها فيقارب بجودته نشا الحبوب وقد يستعمل استعماله وذلك بعد استنزاف ما فيه من خواص مرة مسهلة يتم فصلها واستنفادها بواسطة الماء . بزورها زيتية ، زيتها اصفر اللون . يصلح للصناعة || اشهر انواعها الفاشرا البيضاء والسوداء والحبشية والهندية .


فاشرا سوداء

٢٠٣٤٠ - فَاشِرَا إفْرِيقِيَّة Bryone africaine (F).

هي الخدروس ، اطلبه .

٢٠٣٤١ - فَاشِرَا بَيْضَاء، كَرْمَة بَيْضَاء، حَالِق الشَّعَر

Bryonia alba (S).

Bryone blanche, B. monoïque (F). White bryony(E). Gemeine Zaunrübe, Zaunrübe(D). Brionia bianca, Fescera (I).

نوع من الفاشرا العارشة تكثر في الاحراج الدغلة والمواقع الرطبة . ثمارها عنبية بيضاء اللون . جذاميرها غليظة مستطيلة تستعمل في الطب يستخرج منها عصارة حريفة ، منبهة ، مهيجة ومنفطة . وهي مسهل شديد الفعل يستعمل في حالات الاستسقاء والصرع وفي المغص الناتج عن الدود وفي الحميات الصفراوية . وقد قال فيه ابن البيطار « انه يحلق الشعر من الجلود واما ثمره العنقودي فلدبغ الجلود » .

٢٠٣٤٢ - فَاشِرَا حَبَشِيَّة

Bryonia abyssinica (S). Bryone d'Abyssinie (F).

نوع من الفاشرا موطنه الحبشة وهو نبات زراعي شائع الاستعمال . اوراقه كبيرة الحجم متعاقبة . ازهاره غبراء اللون . ثماره عنبية عادمة النفع . جذوره دوفصية الشكل ، جامدة اللباب ، تؤكل بعد نقعها بالماء الساخن وتغييره مرتين او ثلاث مرات .

٢٠٣٤٣ - فَاشِرَا سَوْدَاء *، عِنَب الحَيَّة، خَبَيْطَة

Bryonia dioïca (S). Bryone dioïque, Vigne noire, Navet du diable (F). White wild vine, Common bryony, Snake bryony(E). Rote Zaunrübe (D). Barbone, Rapa del diavolo, R. di serpente (I).

نوع من الفاشرا ثنائي المسكن يكثر قرب السياجات وفي المواقع الرطبة اخصها البرية || ثماره عنبية سوداء اللون غنية بالمواد الفعالة المرة || جذوره غليظة مبطّطة عديدة المنافع الطبية اخصها ما لها صلة بالصدر كذات الجنب وما يتبعه .

٢٠٣٤٤ - فَاشِرَا هِنْدِيَّة Bryonia grandiflora (S).

Bryone à grandes fleurs (F).

نوع من الفاشرا موطنه الهند . وهو نبات حولي زراعي بقلي . اوراقه كبيرة القد مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ . ازهاره جميلة الشكل حمراء اللون . جذوره دوفصية غزيرة المادة النشوية .

٢٠٣٤٥ - فَاشَرْشِين، شَشْبِنْدَار، هِزَار جَشَان

Tamus (S). Tamier, Bryone douce, Racine vierge(F). Black bryony, Ladie's seal, Mandrake (E). Echte Scherwurz, Schwarzwurzel (D). Tamerro, Radice vergine, Brionia nera, Cerasiola, Vite nera (I).

جنس نباتات عشبية طبية معمرة من فصيلة الديوسقوريات . انواعه قليلة العدد سوقها عارشة فرعاء تطول من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها قلبية الشكل مدببة الزام الاخير . ازهارها خضراء اللون . ثمارها حمضية الشكل والقد . جذورها حزابية غليظة سوداء اللون . خصائصها الطبية كخصائص الفاشرا الا انها اضعف منها قليلاً . اما الاوراق فتشفي قروح الحيوان وضمادها ينفع التواء العصب .

٢٠٣٤٦ - فَاشَرْشِين إكْرِيتِي Tamus cretica (S).

Tamier de Crète (F).

نوع من الفاشرشين ، موطنه جزر البحر المتوسط ، يكثر في جزيرة اكريت || اوراقه ثلاثية التفصيص ، مستعرضة الفصين الجانبيين ، مستطيلة الفص الوسطي . نصالها لامعة

شديدة الخضار || ازهاره صغيرة الحجم فستقية اللون . ثماره حمصية القد والشكل لونها الى الاحمر الوردي تعلوه ماجة صفراء . جذره حنزابي ، مخروطي ، اسود اللون ، جامد اللباب يتحلى بجميع الخصائص الطبية العائدة الى الفاشرشين المبذول .

٢٠٣٤٧ - **فَاشَرْشِين مَبْذُول * ، أَنْبَلُس مَالِينَا بَالِيمُون ، بِنْ مَيْمُون**
Tamus communis (S). Tamier commun, Taminier, Tame, Tamne, Herbe aux femmes battues, Sceau de Notre-Dame (F).
نوع من الفاشرشين موطنه حوض البحر المتوسط . ساقه فرعاء تطول نحو ٣٠٠ سم. اوراقه ملينة ومدرة للبول وهي قلبية الشكل مدببة الطرف . نصلها خماسي او سباعي العروق مالس البشرة الخضراء اللامعة . ثماره حمصية القد، حمراء اللون . جذره حنزابي الشكل ، اسود اللون ، جامد اللباب ، يستعمل استعمال الفاشرا .

٢٠٣٤٨ - **فَاشِن** °
Synchrone (F). Synchronous (E).
نعت تعريفي يطلق على التواتر المتوازي زمناً وقياساً .

٢٠٣٤٩ - **فَاصِل** Clôture (F). Enclosure (E).
هو كل ما يفصل ارضين متلاصقتين . لذلك قد يكون حائطاً او سياجاً او خندقاً ، الخ .

٢٠٣٥٠ - **فَاصِلَة ، سُلامِيَّة**
Mérithalle, Entre-nœud (F). Internode (E).
هي الجزء من الساق النباتية الكائن بين عقدتين متتابعتين .

٢٠٣٥١ - **فَاصِلَة ، فَصْلَة** Article
كل جزء من الاجزاء المتشابهة المتتابعة في العضو المركب.

٢٠٣٥٢ - **فَاصُولِيَاء، فَاصُولِيَة، فَصُولِيَة، حُنْبُل**
Phaseolus (S). Haricot (F). Kidney-bean (E).
جنس نباتات زراعية حولية او معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة نحو ٦٠ اعطانها فسيحة الارجاء تشمل جميع المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها غذائي يزرع لجني ثماره القرنية الخضراء او لاستثمار حبوبه الجافة . وبعضها تزييني يزرع لجمال زهره او لكثرة وكثافة خضرته وسرعة نموه || سوقها ملتفة ، عارشة . اوراقها معنقة، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها عنقودية . ثمارها قرنية . بزورها مستطيلة الشكل ، ثنائية الفلقة، عديدة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٠٣٥٣ - **فَاصُولِيَاء إِسْبَانِيَّة** *
Phaseolus multiflorus (S). Haricot-fleur, H. d'Espagne (F). Scarlet runner (E).
نوع من الفاصوليا السبروتية التزيينية المعمرة . ساقها عارشة تطول من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها شديدة الخضار. عناقيدها الزهرية كثيرة العدد والازهار . الوانها مختلفة تختلف مع الضروب فيها الارجواني والابيض والثنائي والثلاثي الالوان || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٠٣٥٤ - **فَاصُولِيَاء حَلَزُونِيَّة**
Phaseolus caracalla (S). Haricot caracalle, H. limaçon (F).
نوع من الفاصوليا السبروتية التزيينية المعمرة . ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار . اوراقها كبيرة . وريقاتها فستقية اللون . ازهارها عطرية الرائحة ، حلزونية الشكل ، ليلكية اللون الاصفر المواج . عناقيدها مجاحة . سنفاتها جالسة وضيقة ، بزورها صغيرة || ازهرارها يستمر طوال شهر آب .

٢٠٣٥٥ - **فَاصُولِيَاء لِيمَا** *
Phaseolus lunatus (S). Haricot de Lima (F).
نوع من الفاصوليا الزراعية المعمرة . ضروبها كثيرة العدد. سوقها عارشة تطول من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد ووريقاتها اهليلجية، مستطيلة الزام الاخير الذرب المدبب . ازهارها صغيرة الحجم ، بيضاء اللون ، خضراء المواج . عناقيدها الزهرية صغيرة . سنفاتها منجلية الشكل تطول من ٣ الى ٥ سم. بزورها كلوية يراوح طولها من ١٥ الى ٢٥ مم.

٢٠٣٥٦ - **فَاصُولِيَاء مَعْرُوفَة** *
Phaseolus vulgaris (S). Haricot commun (F). French beans, Kidney beans (E). Gartenbohne, Bohnen (D). Fagiolo, Faginolo (I).
هي الفاصوليا الزراعية الغذائية المشهورة . ضروبها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها شائعة الاستعمال منتشرة في معظم اصقاع العالم || سوقها متباينة القد مختلفة الاشكال تعلو من ٣٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها بيضية متمعجة النصل المدبب المقصة || ازهارها ليلكية او بيضاء اللون . عناقيدها كثيرة . سنفاتها لاقياسية الشكل تطول من ١٠ الى ٣٠ سم. بزورها مختلفة الاشكال والاحجام، غنية بالمواد الغذائية، تركيبها الوسطي يشمل :

١٧,٤٥ ٪ من المواد الازوتية .
١,٣٩ ٪ من المواد الدهنية .
٥٩,٦٩ ٪ من هيدرات الكربون .

اما متوسط ما تشمله القرون الخضر المعدة للطبخ فهو

١,٨٥ ٪ من المواد الازوتية .
٠,٢٠ ٪ من المواد الدهنية .
٤,١٧ ٪ من المواد الاستخلاصية .

٢٠٣٥٧ - **فَاصُولِيَاء مِهْمَازِيَّة** هي العلمية، اطلبها .

٢٠٣٥٨ - **فَاصُولِيَّات** Phaséolées (F).
عمارة من فصيلة القرنيات اجناسها وانواعها عديدة معظمها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة اشهرها الفاصوليا .

٢٠٣٥٨' - **فَاضِل ، فَضْلَة ، نَيْف**
Excédent de compte (F). Excess account (E).

٢٠٣٥٩ - **فَاضُول** Surdent (F). Irregular tooth, Wolf's tooth, (in horses) (E).
سن زائدة .

٢٠٣٦٠ - **فَاطِح** ° Anémophile (F). Anemophilous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات تنثر الرياح طلع ازهاره .

٢٠٣٦١ - **فَاطُور** °
Fongicide, Anticryptogamique (F). Fungicide, Anticryptogamic (E).
اسم شامل يطلق على جميع المواد والسوائل المركبة المستعملة في مكافحة الفطور الطفيلية .

٢٠٣٦٢ - **فَاطُوس**
قال الجاحظ «الفاطوس سمكة عظيمة تكسر السفن والملاحون يعرفونها فيتخذون خرق الحيض ويلصقونها على السفينة فانها تهرب» وقال القزويني هذا هو حوت الحيض .


فاشرشين مبذول


فاصولياء أسبانية


فاصولياء ليما


فاصولياء معروفة

٢٠٣٦٣ - فاعليّة Activation
النشط الكامن .

٢٠٣٦٤ - فاعِم Plein (F).
نعت تعريفي يطلق على كل تبغ يتحلى بفعامة الطعم .


فاغر

٢٠٣٦٥ - فاغِر ° * Helcderma (S). Héloderme (F).
حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفاغرات . يتميز بفلاظة جثته واستطالتها . طوله نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى السمرة الكستنية المنمشة بالاصفر يعلوها زراكش سود . قوته الحشرات والضفادع والوزغ يقتنصها في الليل . يعيش في دهاليز فسيحة يحفرها على اعماق تراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم .

٢٠٣٦٦ - فاغِرة Fagara (S).
Fagarier, Poivrier des nègres, P. du japon (F). Tooth-ache tree(E). Faugarischelbaum(D). Fagara(I).
جنبة برية وزراعية من فصيلة السذابيات . مهدها بعض المناطق الحارة اخصها الافريقية والهندية . اوراقها متعاقبة مركبة ؛ وريقاتها خيطية دقيقة تبدو كأنها شفافة . ازهارها عنقودية التجميع، محورية الارتكاز. ثمارها كعبرية صغيرة تغلف حبوب سود مرة الطعم قابضة تقوي المعدة والهضم وتقطع الاسهال المزمن وتسكن آلام الاسنان . وقال ابن سينا ان عصارته تستعمل مضمضة وانها قابضة تعقل البطن وتعرق الجسم وتقضي على الديدان .


فاغية الجنان

٢٠٣٦٧ - فاغِرات ° Hélodermatidés, Helodermidés (F). Helodermatidae, Helodermidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات المشقوقات الألسنة الرباعيات القوائم . اجناسها وانواعها عديدة جميعها غليظة الاجسام اللامنسجمة . أثوابها الى السمرة تعلوها زراكش مختلفة الاشكال والالوان || اشهر اجناسها الفاغر .


فالج

٢٠٣٦٨ - فاغوسيت Phagocyte
وتدعى هضامة ، خلية تحدق بالاجزاء العضوية وغير العضوية في الجسم وتهضمها .

٢٠٣٦٩ - فاغية Balsamita (S).
Balsamite (F). Costmary (E).
جنس نباتات عشبية عطرية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعها المعروفة ١٢ جميعها فرعاء السوق الزباء تعلو من ٣٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها مستطيلة مسننة. نصلها ضيق الصفحة السميكة الجامدة الحملية البشرة . عرفها فواح الرائحة النعنعية . رؤيساتها الزهرية مكورة الشكل ، مستطيلة المعاليق، تاجية الارتكاز || اعرف انواعها واشهرها فاغية الجنان .


فالية

٢٠٣٧٠ - فاغية الجنان *
Balsamita suaveolens (S). Balsamite odorante, Baume des jardins, Menthe de Notre-Dame, Menthe-coq (F). Astmary (E). Tanacetbaume (D). Balsamita Atanasia, Tanaceto, Erba di san Pietro (I).
نوع من الفاغية وهي بجلة معمرة زباء . فروعها كثيرة العدد تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها ضيقة النصل السميك المستطيل . ازهارها بيض اللسينات . ازهارها يستمر من تموز الى آب || اوراقها وازهارها عطرية العرف الفواح المستحب.


فاليرة زبيعة

٢٠٣٧١ - فافِدَنْج جَبَلي هو قرطم البر ، اطلبه .

٢٠٣٧٢ - فافِس هو كف النسر ، اطلبه .

٢٠٣٧٣ - فاقدات الأجنحة °
Aptérygotes (F). Apterygota (E).
فئة من الحشرات تشمل جميع التي لا جناح لها اصلاً اي العادمة الجناح طبيعياً || جميعها من الحشرات الصغيرة والشديدة الصغر . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة تجمعها اربع رتب : الكهدليات ، الحيفانيات ، لاطئات المتك ، ظاهرات المتك . ورتبها هذه تنضم الى ثلاث شعب : الكهدليات والحيفانيات وهدبيات الاذناب .

٢٠٣٧٤ - فال Rachianectes glaucus (S).
Baleine grise, Rachianecte glauque (F). Grey whale (E).
حيوان بحري لبون من فصيلة الفاليّات . موطنه بحار المحيط الهادي يجوب بها من الجنوب الى الشمال || ثوبه الى الكهبة وهو كبير الجثة طوله يراوح بين ١١ و ١٥ م.

٢٠٣٧٥ - فالِج هو الشلل ، اطلبه .

٢٠٣٧٦ - فالِج *، دُهانِج، قِرْمِل، قُرْعُوس
Camelus bactrianus (S).Chameau,Ch. à deux bosses (F). Bactrian camel (E).
جمل ذو سنامين موطنه اواسط آسية ، يكثر في التبت وتركستان وايران . وهو اضخم من الجمل العربي واقصر منه . يستعمل في نقل الاحمال . اما وبره فكثيف وطويل يستعمل استعمال شعر الماعز .

٢٠٣٧٧ - فالِج الحَنْجَرَة المُزْمِن
Cornage chronique (F). Chronic Roaring (E).
مرض في الخيل يعتبر من العيوب المبطلة للبيع يعرف بصوت خاص يسمع عند التنفس في اثناء العمل ويختفي في اثناء الراحة .

٢٠٣٧٨ - فاليّات ° Rachianectidae (S).
Rachianectidés (F). Rachianectidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة ريشيات الاحناك ورتبة الحوتيات || لها نوع واحد معروف يدعى الفال او البال الاشهب او بال كليفورنية .

٢٠٣٧٩ - فالِيَة °* Adesmus (S).
Adesmie (F). Adesmus (E).
جنس حشرات قانصة مفترسة من مغمدات الاجنحة وفصيلة الغبشيات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها تخوم المناطق الصحراوية من العالم القديم || اجسامها مكردمة ، محدبة ، ضيقة المؤخر الذرب . اطوالها تراوح من ١٠ الى ٢٢ مم. تتميز باستطالة القوائم الخلفية || أثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاسود المنمش بالاطحل .

٢٠٣٨٠ - فاليرة زَبيعة °*
Phalera bucephala (S).
Phalère bucéphale (F). Phalera bucephala (E).
حشرة مدنرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار .

سرقتها تعيش على اوراق السنديان || جسمها كبير القد يطول من ٢٤ الى ٢٦ مم. بسطتها تراوح من ٦٠ الى ٦٤ مم. رأسها اصفر صنابي المواج . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الصفرة الحنطية المواج || روشناها الاماميان الى الربدة الغبراء تعلوها خطوط معترضة بنية وبقعة طرفية صفراء . روشناها الخلفيان الى البياض العاجي تعلوه ماجة تبنية . تزنيها حنطي . اهدابها تبنية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول من ٥٢ الى ٥٥ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الهلب ، مستغلظ البطن ، مدبب الشرج . ثوبها الى الصفار الجميل يعلوه عند تلاقي السكم خطوط سود ورقشة حمراء ونقط بيض . رأسها كستني اللون يعلوه خط اصفر قاطب ينشط عند الافكين . مدبها الى الصفرة السمراء . رواجبها سود . هلبها كبريتي || طور الاكعال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبجة. تحبكها السرفة في شقوق اللحاء او تحت القشور .

٢٠٣٨١ - **فامنّيّ** ° Famennien (F). Famennian (E).

نسبة الى منطقة فامن البلجيكية . نعت تعريفي يطلق في الجيولوجية على الساف الاخير اي الاعلى من الاراضي الديفونية العائدة الى الحقبة الثالثة من الاباج القديم . جميع متحجرات هذا الساف من عضديات الارجل وفصيلة الكيمائيات .

٢٠٣٨٢ - **فانيج** ° Fongivore (F). Fongivorous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة او دويبة تعيش على الفطور .

٢٠٣٨٣ - **فانيد** Pénide (F).

نوع من سكر النبات كان يستخرج في الماضي من العرقسوس وقد بطل استخراجه الآن .

٢٠٣٨٤ - **فاوية** Sambucée (F).

نعت تعريفي يطلق على النباتات التابعة الى فصيلة الفويات او القريبة الشبه منها || وهو سبط من فصيلة الفويات يشمل بعض الاجناس والانواع .

٢٠٣٨٥ - **فائجة**

متسع من الارض بين مرتفعين ج . فوائج .

٢٠٣٨٦ - **فائدة ، مَرَدّ** Intérêt (F). Interest (E).

الفائدة هي المردّ ايّ ريع الاموال المقرضة .

٢٠٣٨٧ - **فائدة إتفاقية**

Intérêt conventionnel (F). Conventional interest(E)

هي الفائدة المشروطة صريحاً في عقد الاقراض على ان لا تزيد على ما يحدده القانون .

٢٠٣٨٨ - **فائدة بسيطة** Intérêt simple (F).
Simple interest (E).

هي التي تسري على اصل الدين فقط وتقابلها الفائدة المركبة.

٢٠٣٨٩ - **فائدة حقّة** Intérêt de droit (F).
Vested interest (E).

هي التي تحسب اما على اساس القانون او على ما اتفق عليه المتعاقدون .

٢٠٣٩٠ - **فائدة خاصّة** Avantage particulier (F).
Particular advantage (E).

هي في عقد الشركة محاباة احد الشركاء دون الآخرين بمنحه حقوق اوفر من حقوقهم . وقد لا يكون ذلك الاّ بموافقة الجمعية التأسيسية .

٢٠٣٩١ - **فائدة ربوية** Intérêt usuraire (F).
Usurious interest (E).

هي التي تتجاوز الحد الذي عينه القانون لسعر الفائدة .

٢٠٣٩٢ - **فائدة غير مباشرة**

Avantage indirect (F). Indirect advantage (E).

هي التبرع بطريقة غير مباشرة . او اخفاء هبة وراء عقد معاوضة . او الابراء من دين . او التنازل عن حق الانتفاع ، الخ .

٢٠٣٩٣ - **فائدة قانونية** Intérêt légal (F).
Lawful interest (E).

هي التي يحدد القانون سعرها اذا ما فات المتعاقدين تعيينه في العقد .

٢٠٣٩٤ - **فائدة قضائية** Intérêt judiciaire (F).
Judiciary interest (E).

هي التي تسري منذ اعلان صحيفة الدعوى او انذار رسمي .

٢٠٣٩٥ - **فائدة مُحدّدة** Intérêt fixe (F).
Set interest (E).

هي الفائدة الواجب تسديدها حتى لو لم تحقق الشركة اي ربح .

٢٠٣٩٦ - **فائدة مركّبة** Intérêt composé (F).
Compound interest (E).

هي التي تحسب على مبلغ اصلي مضافاً اليه فوائد متراكمة .

٢٠٣٩٧ - **فائدة مستحقّة** Intérêt échu (F).
Due interest (E).

هي التي حان اجل دفعها وتقابلها غير المستحقة .

٢٠٣٩٨ - **فائق** Axis (F). Axis (E).

الفائق هو قطب دورة الرأس المحورية وهو الفقرة الثانية من العنق تأتي بعد الفهقة وهي اول فقرة تلي الرأس . ويختلف الفائق عن غيره من الفقرات العنقية بنتوءه التعلولي الواضح .

٢٠٣٩٩ - **فبّيانه** ° Fabiana (S).
Fabiane (F). Fabiana (E).

جنبة معمرة ، ابيدة ، راتنجية ، لزجة من فصيلة الباذنجانيات . معقودة التعريف على اسم الحاكم «فبيانو». ساقها صلبة تعلو من متر الى مترين . اوراقها لاطئة ، بيضية الشكل ، منتصبة كالحراشف . ازهارها محورية الارتكاز ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٤ سم. طولها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٢٠٤٠٠ - فِتَاح Déchaumage (F).
Ploughing up fallow ground (E).
الفتاح او الشحب هي الحراثة السطحية التي تعقب الحصاد وكل زراعة صيفية غايتها شق التربة لتهويتها ولدفن القش والجذام .

٢٠٤٠١ - فَتَّاح
هو محراث الفتاح اي شق التربة ويدعى فاتحة وشاحبة .

٢٠٤٠٢ - فَتَّاح ، فَقَّاح Bergeronette printanière
هو الذعرة اطلبها ، ج فتاتيح .

٢٠٤٠٣ - فُتَّاحة طويرة مشققة بحمرة .

٢٠٤٠٤ - فَتَّاحيَّات ° Anniellidae (S).
Anniellidés (F). Anniellidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة سرلودة من رتبة العظائيات . انواعها المعروفة اثنان . اعطانها سواحل كليفورنيه من اعمال امريكة الشمالية || اجسامها مرقالة ، عادمة القوائم ، شبه دودية الشكل ، تطول من ٨ الى ١٢ سم. جلدها مالس ، ناعم السهف . رؤوسها صغيرة ، ذلقة ، فكوكها العليا شارقة اما السفلى فشديدة القصر . عيونها صغيرة ماسحة تلحفها جفون متحركة . اذانها مغشاة || جميعها جاسة تألف الرمال والاتربة الرملية . قوتها الحشرات . اناثها سرلودة تضع من فتيختين الى اربع فتيخات || اما نوعاها فهما :

فَتَّاحة جَميلة Anniella pulchra (S).
ثوبها اسود في اول عهدها ثم ينحرف الى الفضي .

فَتَّاحة جيرُونيمِس Anniella geronimensis (S).
ثوبها الى السمرة الجؤوية .

٢٠٤٠٥ - فِتَاق
الفتاق هو عرجون الكباسة واصل الليف الابيض والخميرة الكبيرة .

٢٠٤٠٦ - فَتْح
الفتح : ثمر النبع يشبه الحبة الخضراء .

٢٠٤٠٧ - فَتْح، شِقَاق Ranchage (F).
Dressing (E). حرث الارض حراثة متباعدة الاتلام .

٢٠٤٠٨ - فَتْح إعتِماد ، فَتْح إئتِمان
Ouverture de crédit (F). Opening of credit (E).
عقد يلتزم به شخص مالي ان يضع رهن تصرف شخص آخر مبلغاً معينا من المال يتناوله دفعة واحدة او عـلى دفعات .

٢٠٤٠٩ - فَتْح حِسَاب جَار
Ouverture en compte-courant (F). Opening at current or running account (E).
فتح إئتمان بموجب حساب جار اي ان المفتوح له او المؤتمن يمكنه بعد سحب المبالغ ان يردها ثم يعود فيسحبها مراراً .

٢٠٤١٠ - فَتْحَة ، فُرْجَة
Orifice, Ouverture (F). Aperture (E).

٢٠٤١١ - فَتْحَة تَنَاسُلِيَّة Orifice génital (F).
Genital aperture (E).

٢٠٤١٢ - فَتْحَة شَرْجِيَّة Orifice anal (F).
Anal aperture (E).

٢٠٤١٣ - فَتْخَة ° Parapode (F). Parapodium (E).
الفتخة النتوء الخارجي المحدب في الحلقة او الحيدة والعقصة وما اشبه .

٢٠٤١٤ - فَتْخَة Anneau (F). Ring (E).
الفتخة هي الحلقة ، ج . فتوخ .

٢٠٤١٥ - فَتْرَة Stade (F). Stadium (E).
هي في الحشرات مدة كل طور من اطوار الانسلاخ .

٢٠٤١٦ - فُتْرَة Malapterurus (S).
Malaptérure, Silure électrique (F). Catfish (E).
جنس اسماك مكهربة من السلوريات العادمة الحراشف . انواعها عديدة جميعها كبيرة القد، اسطوانية الشكل ، مفلطحة الرأس ، سداسية العذبات || اشهر انواعها فترة النيل .

٢٠٤١٧ - فُتْرَة النيل * ، فُتْرَة النيجر ، رَعَّادَة النيل ، رَعَّاشَة النيل ، بَرَّادَة
Malapterurus electricus (S). Malaptérure du Nil, M. du Niger (F). Electric catfish (E).
اشهر انواع الفترة واكبرها جثة وهي من اسماك المياه العذبة تكثر في النيل والنيجر وغيرهما من الانهر الافريقية . جسمها اسطواني الشكل يطول نحو ١٥٠ سم. ثوبها الى الخضرة السمراء يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر ويعلوه رقشة سوداء || رأسها مخروطي الشكل ، خطمها مقطوم الطرف . سداسي العذبات || وهي من الاسماك المكهربة التي تكهرب من يلمسها فتأخذه الرعدة الا اذا اخذت بذنبها لانه خال من العدة الكهربائية .


فترة النيل

٢٠٤١٨ - فَتَع
دود احمر يأكل الخشب الواحدة فتعة قال الشاعر :
« غـداة غادرتهم قتلى كأنهم
خشب تقصف في اجوافها الفتع »

٢٠٤١٩ - فَتْق Hernie (F). Hernia (E).
خروج عضو او حشو من الاحشاء كلياً او جزئياً من الجوف الذي هو فيه .

٢٠٤٢٠ - فَتْق الرَّحِم Hystérocèle (F).
Hysterocele (E). مرض صعب الشفاء يصيب البقر والضأن.

٢٠٤٢١ - فَتْق السُّرَّة Exomphale (F).
Exomphalos (E).
عارض يصيب السرة يداوى بالضمد او بالكي بواسطة محلول الحامض النيتريكي .

٢٠٤٢٢ - فَتْق القَرْنِيَّة Kératocèle (F).
Keratocele (E). فتق يصيب قرنية عين الحيوان .

٢٠٤٢٣ - فَتْق المَلْفُوف هو قرورة الملفوف ، اطلبها .

٢٠٤٢٤ - فَتْق كَبِدي
Hépatocèle, Hernie du foie (F). Hepatocele (E).
فتق يعتري كبد الحيوان .

٢٠٤٢٥ - فَتْلَة
الفتلة ، ج. فتل وفتل : ما ليس بورق ولكن يقوم مقامه. والفتلة السحاة التي في شق النواة (اللسان) .

٢٠٤٢٦ - فِتْنَة * ، ياسَمين هِنْدي
Plumeria (S). Frangipanier (F). Frangipani, Pagoda-tree, Temple-tree (E). Jasminzsunge (D). Frangipana, Plumeria (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الدفليات . مهدها البلاد الحارة . انواعها نحو ٤٠ معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها هشة الخشب . اوراقها متعاقبة معنقة . نصلها اهليلجي الشكل ، جامد الصفحة ، عابق الخضار . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل منتصبة ، عنقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، عطرية الرائحة ، متعددة الالوان الزاهية من الابيض اليلق الى الاحمر القرمزي عصارتها سامة يقال انها تقضي على الثمول .

٢٠٤٢٧ - فُتُوخ Griffes (F). Claws, Clutches (E).
هي المخالب ومنهم من قال براثن الاسد .

٢٠٤٢٨ - فَتِيَّة
هي الاجيراتوم ، نبات تزييني ، اطلبه .

٢٠٤٢٩ - فُتَيْخَة °* Ampullaria (S).
Ampullaire (F). Ampullaria (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الفتيخيات . انواعها المعروفة قليلة العدد نحو ١٢ اعطانها انهر وبحيرات البلاد الحارة || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام منها الكبيرة الكبيرة ومنها الصغيرة جميعها بطينة حلزنة منفرجة الفوهات ، دقيقة الاعقاب .

٢٠٤٣٠ - فَتَيْخَة ° ، فِرتيسيليوم ° Verticillium (S).
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات . جرابه الكنيدي جالس القاعدة ، منتصب القوام ، لاقياسي الشكل . كنائده قائمة ، قاعدية ، عديدة الفروع الهدبية اللاقياسية الارتكاز || انواعه المؤذية قليلة ، اعرفها ما يلي :

٢٠٤٣١ - فَتَيْخَة البُرتُقال °
Verticillium heterocladum (S).
فطر مجهري يركب ثمار البرتقال الناضجة على الشجرة والمحفوظة في اماكن رطبة فيعفنها ويعطبها || مظهره الخارجي بقعة رصاصية اللون تركب القشرة عند خاتم الثمرة فتعفنها بعد ان تقضي على جيوب الكحول والادهان الاثيرية .

٢٠٤٣٢ - فَتَيْخَة التُوت °
Verticillium mori (S). Feu volant (F).
فطر مجهري يركب التوت في جميع اعضائه من الجذور الى الاوراق . مشيجه ميال شديد الميوعة يسير في الاوعية ويتطفل على النسج الخلوية فيعطبها || مظهره الخارجي ذبول فجائي يحل بالاوراق والنوامي فيذويها ويسبب يباسها .

٢٠٤٣٣ - فَتَيْخَة شائعة ° *
Verticillium albo-atrum (S). Verticilliose, Maladie Jaune (F). Potato wilt (E). Welkekrankheit der Kartoffel (D).
فطر مجهري عمم الانتشار يصيب عدة نباتات مختلفة اخصها الاقحوان والايلنطس والبطاطا والبن والبندورة والبوقيصا والبيغونيه والتبغ والجوز والخوخ والدهليه والزان والشهام والشوندر والشيلك والقطن والقيقب والكشمش والليلك والمشمش والمصان والموز وحشيشة الدينار ، الخ . يركب الجذور فيقرح الجرادة ويدخل بمشيجه على الاوعية فيسير مع النسغ ويستقر في نصل الاوراق || مظهره الخارجي ارتخاء في النصل يعقبه شحوب في الخضيب ثم زوال اللون الاخضر من اطراف النصل واستبداله بالاحمر البنفسجي الذي ينحرف فيما بعد نحو الاصفر الحنطي وينتهي بالذبول واليباس .

٢٠٤٣٤ - فَتَيْخِيّات ° Verticilliées (F).
عبارة فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . تشمل عدة اجناس اعرفها اقتصادياً الاربعة التالية : السمهاد ، الشيكة ، الفتيخة ، والقنيمة .

٢٠٤٣٥ - فُتَيْخِيّات ° Ampullaridae (S).
Ampullaridés (F). Ampullaridae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها متوسطة العدد اعطانها انهر البلاد الحارة وبحيراتها وينابيعها واخصها افريقية || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام ، منها المخروطية والكروية والمستديرة والمبططة || اعرف انواعها واشهرها الفتيخة .

٢٠٤٣٦ - فَثّ
الفث نبات يختبز حبه ويؤكل في الجدب وتكون خبزته غليظة || وقيل هو الهبيد || وقيل هو شجر ينبت في السهول والآكام وله حب كالحمص .


٢٠٤٣٧ - فَثّاجَة °* Helogale (S).
Hélogale (F). Helogale (E).
حيوان لاحم مفترس من فصيلة الزباديات . موطنه بعض مناطق السودان والحبشة . يكثر وجوده قرب بحيرة نيزا . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعته تعد من ٣ الى ٦ ازواج || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . رأسه مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . عيناه واذناه صغيرتان ، مستديرتان . سباله كثيف الهلب الطويل . قوائمه قصيرة خماسية الاصابع . ثوبه الى الربدة السمراء || يعيش في اوجار يحتفرها في التربة . قوته الافاعي والجرذان والفئران والعلاجيم .


٢٠٤٣٨ - فُشادَة ° Cleistogamie (F).
Cleistogamy (E).
الفشادة حالة كل نبات لا تتفتح اكمام ازهاره بل تتحول الى اجربة مغلقة تضم العطيل والمدقة .

٢٠٤٣٩ - فَتَرْجيل ° Fothergilla (S).
Fothergille (F). Fothergilla (E).
جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة المشتركات . سوقها منتصبة تعلو من متر الى ستة امتار . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، بسيطة ، كاملة ، ملتوية الاطراف . ازهارها سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٠٤٤٠ - فَتَرْجيل قُلاني
Fothergilla involucrata (S).
Fothergille à involucre (F).
نوع من الفترجيل . موطنه يمتد من الهند الى ايران . ساقه شامخة ترتفع نحو ستة امتار . اوراقه اهليلجية النصال تطول من ١٢ الى ١٨ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ازهراره سنبلي التجميع . ازهاره رؤيسية ، كثيرة الاسدية


فتنة


فُتيخة


فتيخة شائعة


فثاجة

الناشزة ، نحو ١٥ ، تطوقها خمس او ست قنابات اهليلجية الشكل ، باهتة الخضار .


فترجيل مغثي الورق

٢٠٤٤١ - فَتَرجيل مَغْثِيّ الوَرَق٥*

Fothergilla alnifolia (S).
Fothergille à feuilles d'aune (F).

نوع من الفترجيل . منبته بعض مناطق امريكة الشمالية . ساقه ترتفع من متر الى مترين . اوراقه قريبة الشبه باوراق المغث تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. نصالها كثيفة الزغب على الصفحات العليا ، خلية الصفحات السفلى . سنابلها الزهرية تطول نحو ٣ سم. ازهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف ، سرحة لا طوق لها .

٢٠٤٤٢ - فَتِيلدَة ٥ Cléistogame (F).
Cleistogamous (E).

نعت تعريفي يطلق على الزهرة التي بدلاً من ان ينفتح كمها للاخصاب ، يتحول الى جراب اجوف مغلق يضم العطيل والمدقة تأميناً للاخصاب .

٢٠٤٤٣ - فَجّ Gorge (F).

الفج هو عنق كأس الزهرة ج. فجاج .

٢٠٤٤٤ - فَجّ

الفج من الثمار : ما لم ينضج . الثمار كلها فجة من حين عقدها حتى نضجها .

٢٠٤٤٥ - فَجء Mutation

كل تبدل فجائي يحصل في الانتقال الوراثي لصفات نوع او ضرب من النبات .

٢٠٤٤٦ - فَجْر قُطْبِيّ

Aurore boréale, A. australe (F). Polar lights (E).

٢٠٤٤٧ - فَجْرَم Noix (F). Walnut (E).

الفجرم : الجوز الذي يؤكل .

٢٠٤٤٨ - فُجْل Raphanus (S).
Radis (F). Radish (E).

جنس نباتات عشبية من الهيضانيات وفصيلة الصليبيات انواعه المعروفة ستة منبتها المناطق المعتدلة . منها البرية والزراعية والحولية والمحولة . جذورها غليظة عديدة الاشكال. سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها متقابلة مستطيلة مسننة الحافة. السفلية منها مشبعة التفريض والتشريم . ازهارها عنقودية التجميع هامية او تاجية الارتكاز ، صغيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء او بنفسجية . ثمارها خرينبات مستطيلة مغلقة . بزورها كروية || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٠٤٤٩ - فُجْل أَسْوَد Radis noir (F).

هو الفجل الحار ، اطلبه .

٢٠٤٥٠ - فُجْل الجِمَال Sisymbre, Vélar (F).

هو السمارة ، اطلبها .

٢٠٤٥١ - فُجْل الخيل هو الهيضبان ، اطلبه .


فجل الهند

٢٠٤٥٢ - فُجْل الهِنْد *، فُجْل جاوا، مُغْري٥

Raphanus caudatus (S). Radis serpent, Mougri (F). Snake radish, Mougri (E).

نوع من الفجل الزراعي البقلي مهده جاوا والهند. اقليمه يمتد من شاطئ البحر حتى ارتفاع ٥٠٠٠ م || جذوره وتدية غليظة مأكولة انما يزرع خاصة من اجل خرينباته البقلية المأكولة التي تجنى كالوبياء الخضراء قبل دخولها في طور الادراك .


فجل برّي

٢٠٤٥٣ - فُجْل بَرّي * ، فُجَيْلَة

Raphanus raphanistrum (S). Radis sauvage, Raveluche (F). Wild radish, White charlock (E). Hederich Rettich, Wilder Rettich (D). Rafano rafanistro, Rafano salvatico (I).

نوع من الفجل البري المبذول ينبت في جميع الاتربة والاماكن وهو، اذا كثر في الزروع والحقول ، يعتبر من النباتات الضارة الواجب ابادتها || وهو ايضاً من النباتات المرعوية التي تنشط الدر .

٢٠٤٥٤ - فُجْل حارّ ، فُجْل أَسْوَد

Raphanus niger (S). Radis noir, Rave noire (F). Black radish (E). Schwarzer Rettich (D). Rafanistro negro (I).


نوع من الفجل ضروبه عديدة بعضها زراعي شائع الاستعمال جذوره غليظة مستطيلة حريفة الطعم قشورها الى الجؤزة البنفسجية السوداء . وهي مضادة لداء الحفر || زيت بزوره يتحلى بخواص زيت الفجل نفسه .


فجل زراعي

٢٠٤٥٥ - فُجْل زِراعِي *

Raphanus sativus (S). Radis cultivé (F). Common cultivated radish (E). Garten Rettich, Rettig, Radies (D). Rafano, Ramolaccio, Ravanello (I).

نوع من الفجل ضروبه كثيرة العدد . جميعها مأكولة الجذور المختلفة الاشكال والاحجام والالوان . وهو من النباتات السريعة النمو، بعض ضروبه تدرك بمدة ثلاثة اسابيع من بذرها || يرغب في الاتربة الدبالية، الغنية، القليلة الاندماج || وهو مشهور بخواصه النافعة . جذوره واوراقه تقوي المعدة وتدر البول وتنشط لبن المرضعات وتزيد قدره . زيت بزوره يدعى سحيقة وهو ينفع من حصوات المرارة .


فجل ياباني

٢٠٤٥٦ - فُجْل يَابَانِي * ، دَيْكُون٥

Raphanus acanthiformis, R. macropoda (S). Daïkons (F). Daikons (E).

نوع من الفجل الزراعي المأكول . مهده اليابان . ضروبه كثيرة العدد مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . تكثر فيها الاستطالة . جذور بعض ضروبه تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ووزنها يراوح بين ٤ و ١٥ كيلو .

٢٠٤٥٧ - فِجْوَاة٥ Feijoa (S).
Fejoa (F). Feijoa (E).

شجيرة معمرة من فصيلة الآسيات . مهدها بعض مناطق البرازيل . ساقها فرعاء فناء ، ترتفع من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها ابيدة ، صغيرة القد ، آسية الشكل ، لامعة الصفحات العليا ، باهتة السفلى . ازهارها محورية الارتكاز فردية . فصلها وبتلاتها واسديتها حمراء اللون . ثمارها عنبية بيضية الشكل ، فستقية اللون ، عاجية اللب ، مأكولة . طعمها قريب الشبه بالشليك (الفريز) || تنويرها صيفي .

٢٠٤٥٨ - فَجْوَة Vacuole

الثغرة في الورقة اي البروتوبلازمه .


فجّيلة الشط

٢٠٤٥٩ - فُجَيْلَة الشَّطّ * ، بُنْيَاس الشَّطّ ، رَشَاد البَحْر

Bunias cakile (S).
Buniade cakile, Roquette de mer (F). Common sea

rocket (E). Echter Meersenf (D). Baccheroni, Ravastrello marittimo (I).
نوع من البقياس وهي عشبة برية حولية يقال انها طبية منبتها رمال الشطوط البحرية والنهرية . جذورها حزازية وتدية . سوقها وفروعها زباء . اوراقها خلية البشرة. ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون . وهي عشبة مرعوية متوسطة المادة الغذائية تنشط الدر .

٢٠٤٦٠ - فُحَّال
Spadice (F). Spadix (E).
هو ذكر النخل خاصة يلقح به حواملها . ج. فحاحيل .

٢٠٤٦١ - فَحَانَة ٥
Symptomatologie (F). Symptomatology (E).
الفحانة علم يبحث في اعراض الامراض .

٢٠٤٦٢ - فَحْص
Test

٢٠٤٦٣ - فَحْص التربَة
Analyse du sol (F).
راجع تحليل التربة .

٢٠٤٦٤ - فَحْصَة
Fossette (F). Small cavity (E).
الفحصة نقرة صغيرة تكون في بعض الحبوب والبذور . والنقرة الموجودة عند رباط الاصداف البحرية من ذوات المصراعين تدعى ايضاً فحصة . ج فحاص .

٢٠٤٦٥ - فَحْصِيَّة مَرجَانيَّة *
Embothrium coccineum (S). Embothrie écarlate (F).
جنبة تزيينية معمرة من فصيلة القفضيات . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افنانها حرشفية اللحاء. اوراقها بسطية ، متباقة ، معنقة ، قصيرة الزناد . نصلها اهليلجي الشكل لامع الصفحة العليا باهت السفلى . ازهارها عنقودية التجميع ، ثنائية الترتيب ، تاجية الارتكاز ، حمراء اللون || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

٢٠٤٦٦ - فَحْل
Etalon (F). Stallion (E).
الذكر من كل حيوان . ج فحول وافحل وفحال وفحالة وفحولة .

٢٠٤٦٧ - فَحَّم
Carboniser (F). To carbonize (E).
حوّل الشيء الى فحم .

٢٠٤٦٨ - فَحْم
Charbon (F). Coal (E).
اسم شامل يطلق على بعض مركبات الكربون غير المتبلور . اشهر انواعه الحجري والنباتي .

٢٠٤٦٩ - فَحْم العِظَام
Noir animal, Charbon d'os (F). Bone-black, Animal charcoal (E).
سماد فسفوري يحصل من حرق العظام بطريقة خاصة .

٢٠٤٧٠ - فَحْم حَجَري
Houille (F). Coal, Pit-coal (E).
مادة معدنية سوداء اللون تستخرج من الارض تستعمل وقوداً . انواعها متعددة تختلف باختلاف نسبة الكربون التي تحويه .

٢٠٤٧١ - فَحْم نَبَاتي
Charbon de bois (F). Charcoal (E).
الفحم النباتي او فحم الخشب هو الحطب المحروق بمعزل عن الهواء . يتم ذلك بالمشحرة .

٢٠٤٧٢ - فَحْمَة السَاق
Erwinia aroïdeae
وصم بكتيري شديد الاذى يدعى فروينيه عسقولية ، اطلبها .

٢٠٤٧٣ - فَحْمِيَّة ٥
Sphacelotheca
جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراهوبيات تتميز بخلو هيفها العاقر من الأريفات البارزة || انواعه عديدة جميعها مؤذية تصيب النجيليات اشهرها ما يتبع .

٢٠٤٧٤ - فَحْمِيَّة الدَخَن ٥ *
Sphacelotheca holci-sorghi, S. reiliana, Ustilago holci-sorghi, U. reiliana, Sorosporium reilianum (S).
فطر مجهري يصيب ازهرار الذره والدخن على اختلاف انواعها || مظهره الخارجي ككل خيطية بوغية تغشي المثكول من راشاته الى زنيداته دون ان تقرب من الاغشية الزهرية. صفنه البوغي سريع الانفلاق. بويغاته سمر اللون ، كروية الشكل، مخشكرة البشرة، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ مم. || يكافح مكافحة فحمية الذرة .

٢٠٤٧٥ - فَحْمِيَّة الذُرَة ٥ *
Sphacelotheca sorghi, Ustilago sorghi, Sporisorium sorghi (S). Charbon couvert du sorgho (F). Covered smut of sorghum (E).
فطر طفيلي مجهري يصيب المطر والمثكول فيؤذيها ويعطب الازهار ويمنعها عن العقد || مظهره الخارجي بثور بوغية لونها الى الغبرة ، بيضاء القاعدة ، حنطية القمة ، ملساء البشرة تنفلق عن غبيرات كروية لونها الى السمرة القاتمة . يكافح بتعفير البذار بمسحوق كربونات النحاس او سلفات النحاس .


٢٠٤٧٦ - فَحْمِيَّة الزَهْر ٥ *
Sphacelotheca cruenta, Ustilago cruenta (S).
فطر مجهري يصيب الزهر فيقضي عليه . يتميز اولاً بصفنه البوغي الكلوي الشكل السريع الانفلاق . ثانياً بقروحه الفحمية المستطيلة التي تركب جميع اغشية الزهرة مع زنيدات وراشات ومعاليق المثكول . ثالثاً باريفاته المحددة القائمة على متن البويغات بعد تحويلها الى بؤر بوغية || وهو من الاوصام المحدودة الانتشار على كثرة اذاها لانها تتطلب العديد من العوامل البيئية المؤاتية || يكافح مكافحة فحمية الذرة .


٢٠٤٧٧ - فَحْن ٥ ، عَرَض
Symptôme (F). Symptom (E).
ج فواحن واعراض .


٢٠٤٧٨ - فُحُومَة
هي الشقران الاسود، وصم فطري يصيب الكرمة .

٢٠٤٧٩ - فَحِيح
فحيح الافعى : صوتها من فيها وكشيش الافعى صوتها من جلدها .


فحصية مرجانية


فحمية الدخن


فحمية الذره


فحمية الزهر

٢٠٤٨٠ - فَحِيل Raceur (F). Thorough (E).
نعت تعريفي يطلق على الحيوان الذي يطبع في النسل صفاته ذكراً كان او انثى .

٢٠٤٨١ - فَخّ Happeau (F). Snare (E).
اداة تصاد بها الطيور والقواضم .

٢٠٤٨٢ - فَخّار
الطين المطبوخ . وقبل الطبخ هو خزف وصلصال .

٢٠٤٨٣ - فَخْت Clarté de la lune (F). Light of the moon (E).
الفخت هو ضوء القمر .

٢٠٤٨٤ - فَخْذ ، فَخِذ Cuisse (F). Thigh (E).
عضو من اعضاء الجسم الحيواني . وهما فخذان . ج افخاذ .

٢٠٤٨٥ - فَخْذ الدُبّ
نجم من كوكبة الدب الاكبر .

٢٠٤٨٦ - فَخر الثُلُوج هي الشيونودكسا . اطلبها .

٢٠٤٨٧ - فَدَاء Volume
الفداء : حجم الشيء

٢٠٤٨٨ - فَدَاء Oton
الافداء حبوب الحنطة لا تزال عصافتها عالقة بها وتكون غالباً حبوب نحيلة او ضعيفة .

٢٠٤٨٩ - فَدَاء Grenier (F). Granary, Store-house (E).
هو الانبار ، اطلبه .

٢٠٤٩٠ - فُدّاد Chouettes (F). Screech-owls, Barn-owls (E).
جنس طير من البوميات وعمارة الفداديات . انواعه عديدة جميعها من الرواسم الكواسر . كبيرة القد ، غليظة الرأس ، عريضة المحسر المستدير ، قوية المنسر . اثوابها الى السمرة الموشحة تعلوها رقشة صغيرة البقجة وبعض التجاذيع . قوته الفأريات على اختلافها والضفادع والعظاء ... يدسّ في تجاويف الاشجار القديمة العهد او في الاوكار الكبيرة المتروكة . اناثه تبيض مرة واحدة في العام . حضنتها تراوح بين ٤ و ٦ بيضات || اشهر انواعه الثلاثة التابعة .

٢٠٤٩١ - فُدّادة الشرق * Ulula noctua (S). Chouette chevêche (F).
طائر من الفداد اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من الصين الى اطراف اروبة ومن هضاب افريقية الشرقية ومرتفعات اثيوبية الى تهام مراكش الاطلسية || وهو آبد ، متوسط القد ، طوله نحو ٤٥ سم . يأوى الى الاحراج والخرائب . مسرحه يدوم من الغسق الى الفجر . يصيد الجرذ والفأر والعظاء والضفادع وجميع انواع الحشرات والديدان .

٢٠٤٩٢ - فُدّادة الشمال * Ulula lapponica (S). Chouette lapone (F).
طائر من الفداد كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم . يأوى الى احراج البلاد الباردة اخصها الشمالية || وهو بطيء الطيران لا يعف عن شيء يتمكن منه وقد يقتنص السنجاب والقواع .


فدّادة الشرق


فدّادة الشمال


فدادة كالحة

٢٠٤٩٣ - فُدّادة كالحة * Ulula nebulosa (S). Chouette nébuleuse (F).
طائر من الفداد كبير الجثة طوله نحو ٦٠ سم . موطنه امريكه الشمالية . يأوى الى الاحراج الكثيفة . يصيد الجرذ والفأر والارنب والسنجاب والضفادع والعظاء والاسماك .

٢٠٤٩٤ - فَدّادة Grenouille (F).
هي الضفدع ، اطلبه .

٢٠٤٩٥ - فُدّاديّات Ululiens (F).
عمارة من فصيلة البوميات تشمل ثمانية اجناس : الخم والخبل والصدى والضوع والفداد والنهام والهرفغ والهوذ .

٢٠٤٩٦ - فَدّار Concasseur (F). Breaker (E).

٢٠٤٩٧ - فَدّارة ° Pratia (S). Pratie (F). Pratia (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة اللوبيليات . سوقها منتصبة او مستلقية . اوراقها معنقة ، متعاقبة . ازهارها محورية الارتكاز ، فردية ، مستطيلة المعاليق . ثمارها عنبية متباينة الخضاب يكثر فيها الاحمر || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٠٤٩٨ - فَدّارة ضخمة التسنين ° Pratia macrodon (S). Pratie à grosses dents (F).
نوع من الفدارة . ساقها قصيرة منتصبة فرعاء . اوراقها صغيرة سواطية الشكل ، شبه لحمية النصال ، ضخمة التسنين الحتاري . ازهارها عطرية العرف ، قصيرة المعاليق ، صفراء اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٤٩٩ - فَدّارة قزمة ° Pratia perpusilla (S). Pratie naine (F).
نوع من الفدارة . ساقها جدعة . اوراقها شديدة الصغر . ازهارها مستطيلة المعاليق ، صغيرة القد ، بيضاء اللون ، خملية التويجات || تنويرها من حزيران الى تموز .

٢٠٥٠٠ - فَدّارة مُحَرْسَمة ° Pratia angulata (S). Pratie anguleuse (F).
نوع من الفدارة . ساقها محرسمة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها معنقة ، بيضية الشكل ، نصالها مزغبة البشرة . ازهارها مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون ، معرقة بالاحمر . ثمارها عنبية حمراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٥٠١ - فَدّارة مَدّادة ° Pratia repens (S). Pratie rampante (F).
نوع من الفدارة . ساقها مدادة زاحفة . اوراقها مستطيلة الاعناق التي يتجاوز طولها طول النصال . نصالها شبه قلبية الشكل ، عادمة التسنين . ازهارها مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون ، مشيزة بالبنفسجي . ثمارها عنبية مرجانية || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٠٥٠٢ - فَدّام Chausse (F). Filter (E).
مصفاة تمر بها السوائل لتنقى

٢٠٥٠٣ - فَدّان Bœufs de travail, Bœufs de labour (F). Oxen (E).
الفدان هما الثوران اللذان يفدن عليهما . ج فدن وأفدنة .

٢٠٥٠٤ - فَدَر — Chamois (F).
الفدر والفدور هو الشوواة . ج فدور وفدر .

٢٠٥٠٥ - فَدَّر — Concasser (F). To bruise, To crush (E).
فدّر الحجارة : كسرها صغاراً .

٢٠٥٠٦ - فُدُس — Araignée (F).
هو العنكبوت . ج فدسة .

٢٠٥٠٧ - فُدْس المَساكن * ، عَنْكَبُوت المنازل
Tegenaria domestica (S). Tégénaire domestique, Araignée domestique (F). House-spider (E).
نوع من العناكب الساعية المتربصة القانصة ثنائية الزوايا سداسية المشاتن ينتمي الى فصيلة العنبشوقيات || جسمه صغير القد يطول نحو ٨ مم. عند الذكر ونحو ١٤ مم. عند الانثى . صدراسه معتدل الجرم لونه الى الصحرة الحمراء المواج . عيناه زعميتان . شيسفاه صغيران ذربان . فكاه دقيقان محجنان . جرامزه نحيلة كثيفة الهلب . بطنه اغبر اللون تعلوه بعض الزراكش والنقط || يألف المساكن المأهولة والخرائب . قوته الحشرات الصغيرة والذباب والهوام . يتربص لها في شعه ويسعى اليها ركضاً وقفزاً . شعه كبير القد ، افقي السطح ، قمي المركز ، يقيمه في الزوايا يلجأ اليه في النهار ويسرح في الليل || بياته الشتوي يستمر نحو ١٧ اسبوعاً يقضيها في عكدبة بلوطية الشكل ينسجها في شقوق الحيطان او تحت الاخشاب وبينها || يعيش نحو ثلاث سنوات . ملجته الحياتي لا يختلف عن ملجين غيره من العناكب || يعتبر من الدويبات النافعة اللاموذية .

٢٠٥٠٨ - فَدَش — Araignée (femelle) (F). Spider (female) (E).
الفدش انثى العناكب (كراع) .

٢٠٥٠٩ - فَدَع — Distorsion (F). Distorsion (E).
الفدع التواء يطرأ على عضو من الجسم او على قسم منه .

٢٠٥١٠ - فَدْغَم — الفدغم : البقل الكثير الماء .

٢٠٥١١ - فَدَّن ، مَهَّد — Niveler (F). To level (E).
بسط الارض وسواها .

٢٠٥١٢ - فَرَأ ، فَرَاء — Onagre (F). Onager (E).
عترة من الحمر الوحشية عديدة الانواع تتميز باذنابها الدقيقة وآذانها الصغيرة واعرافها القصيرة السبيب المنتصب وحوافرها القليلة الاستدارة || اعطانها بعض فيافي وجبال العالم القديم . تعيش جماعات . ارعالها لاقياسية يراوح عدد افرادها بين ٥ و ٢٠ يرأس الرعل فحل يقوده ويحميه الى ان يتغلب على امره فيتنحى . اعرف انواعه فراء التبت والهند والفراء الاشوري .

٢٠٥١٣ - فَرَأ آشُوريّ * ، فَرَأ الشام
Equus hemippus (S). Hémippe, Onagre de Mésopotamie (F). Syrian wild ass (E).
نوع من الفرأ ثوبه اغبس اللون موطنه يمتد من جبال ايران الى العراق فسورية حتى تدمر . وهو متوسط القد يعلو نحو ١١٠ سم. ويطول ٢٠٠ سم. بما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٤٥ سم. || رعله يراوح بين ٥ و ١٢ .

٢٠٥١٤ - فَرَأ التبت * ، هَمِيُون
Equus hemionus (S). Hémione (F). Kiang (E).
نوع من الفرأ موطنه التبت وبعض فيافي آسية الوسطى . وهو كبير الجثة يعلو نحو ١٢٠ سم. ويطول ٢١٠ سم. بما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم || رعله يراوح بين ٨ و ٢٠ .

٢٠٥١٥ - فَرَأ الهند ، قُولان — Equus indicus (S).
Onagre de l'Inde, O. de Brisson, Koulan, Ghour, Ghor-Khur (F).
نوع من الفراء موطنه الهند والافغان والتركستان وايران وهو متوسط القد حجمه حجم الفراء الاشوري الا انه افتح ثوباً واعرض ثبجاً واطول اذناً || عدد رعله يراوح بين ٨ و ١٥ .

٢٠٥١٦ - فُرَاثة — ما في كرش الحيوان من الفرث .

٢٠٥١٧ - فَرَاج — هو الفرقد نبات منقمي ، اطلبه .

٢٠٥١٨ - فِرَاخ ، أَرْآد — Cépée (F). Tuft of shoots (E).
جماع النوامي التي تفرخ حول ارومة الشجرة المقطوعة .

٢٠٥١٩ - فَرَادة — هي العاتقة ، اطلبها .

٢٠٥٢٠ - فُرَار ، فُرُور — ولد النعجة والماعز والبقرة .

٢٠٥٢١ - فِرَّارِيَة * — Ferraria (S).
Ferrarie (F). Tiger flower (E). Tigerblume (D). Gladiolo indiano (I).
جنس نباتات دوفصية من فصيلة السوسنيات انواعه قليلة جميعها تزيينية . سوقها فارقة . اوراقها لاحفة زاهية الخضار مشربة الحتار بالاحمر والبني . ازهارها جميلة الشكل كبيرة القد ثمرة وموشمة لكنها سريعة الذبول اما اسديتها فندغمة وسماتها كبيرة ومهدبة || يستخرج من دوافصها مادة صمغية حريفة تستعمل في الطب || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠٥٢٢ - فِرَّارِيَة سَوْداء — Ferraria atrata (S). Ferrarie noirâtre (F).
نوع من الفرارية السبروتية ساقها تعلو نحو ١٥ سم. ازهارها الى الحمرة الارجوانية النمره الموشحة بالاخضر والاصفر || ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٣ - فِرَّارِيَة مُتَمَاوِجَة
Ferraria undulata (S). Ferrarie ondulée (F).
نوع من الفرارية السبروتية . ساقها تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهارها الى الخضار الاسمر تعلوه رقشة جوزية . بتلاتها متاوجة النصل ، مقطوطة الاطراف || ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٤ - فَرَّازة — Ecrémeuse (F). Separator (E).
آلة تفرز الكثأة عن الحليب عملاً بمبدإ القوة النابذة .


٢٠٥٢٥ - فِرَاسَة ، فُرُوسِيَّة — Equitation (F). Horsemanship, Riding (E).
هو فن امتطاء الخيل .


٢٠٥٢٦ - فِرَاسَة الجوّ — Prévision du temps (F). Prevision from time (E).
هو تشخيص الجو .

٢٠٥٢٧ - فَرَاسِكين — هو الليمون الهندي ، اطلبه .



فدس المساكن


فراء آشوري


فراء التبت


فرّارية

٢٠٥٢٨ - فَرَاسِيُون ، بَاذَاوَرْد Marrubium (S).
Marrube (F). Horehound (E).
جنس نباتات عشبية برية طبية معمرة من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة جميعها عطرية تتميز بعرفها الضواع القريب الشبه من المسك . سوقها فرعاء مخشوشبة مزغبة . اوراقها متقابلة معنقة بيضية . نصالها كثيرة العروق، متمعجة الصفحة الحملية البشرة ، مسننة الحتار . ازهارها صغيرة القد ، ضمية التجميع . محورية الارتكاز || اعرف انواعه ما يلي .


فراسيون ابيض

٢٠٥٢٩ - فَرَاسِيُون أبْيَض *، حَشِيشَة الكَلْب، فلِيَّة ، مُقْل الصَيْف
Marrubium vulgare (S). Marrube commun, M. blanc (F). Common white horehound (E). Maurandorn, Weisse Andorn (D). Marrubio comune, Marrobio, Mentastro, Erba apiola, Prassine (I).
نوع من الفراسيون وهو عشبة مبذولة تنبت في الاراضي البور وعلى جوانب الطرقات . تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقها فرعاء كثيفة الزغب الابيض . اوراقها صغيرة القد، بيضية الشكل ، سميكة النصل الخشن . ازهارها الى الباض الاغبر || وهو قوي الرائحة المزعجة ، مر ، حريف، لاذع وقابض . يدر البول ويخفض الحرارة ويفيد التشنج ومعظم حالات السعال .


فراسيون اسود

٢٠٥٣٠ - فَرَاسِيُون أسْوَد * ، بَلَوط الأرْض
Ballota nigra (S). Ballote fétide, B. noire, Marrube noir (F). Fœtid-horehound, Black horehound (E). Schwarze Bulte, Fenweibel, Zahnlose (D). Marrobio bastardo, M. nero, Ballota fetida (I).
نبات عشبي طبي بري من فصيلة الشفويات عطري الرائحة القوية ، يدر البول ويطرد الدود ويزيل الحامض البولي ويفيد التشنج || ساقه فرعاء . اوراقه متقابلة ، اهليلجية ، صغيرة القد ؛ نصلها خشن الصفحة ، مسنن الحافة . ازهاره دقيقة مستطيلة ضمية التجميع ، محورية الارتكاز لونها الى الجوزة .


فراسيون القلب

٢٠٥٣١ - فَرَاسِيُون القَلْب * ، بَقْلَة الأمَّهات
Leonurus cardiaca (S). Léonure cardiaire, Agripaume, Cardiaque (F). Common mother-wort (E) Echtes Herzgespann (D). Cardiaca, Leonuro, Melissa salvatica (I).
عشبة برية طبية مبذولة من فصيلة الشفويات . ساقها تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها معنقة متقابلة ، نصلها مفرض الصفحة شديد الخضار . ازهارها صغيرة القد ، ضمية التجميع ، محورية الارتكاز لونها الى الحمرة تعلوها رقشة بيضاء || كان ولا يزال يستعمل في علاج امراض القلب عند الاطفال ومنهم من قال ان مغلي نقيعه يشفي الكلب .


فراسيون مائي

٢٠٥٣٢ - فَرَاسِيُون مَائي *
Lycopus (S). Lycope, Marrube aquatique, Pied-de-loup (F). Gipsywort, Water horehound (E). Gemeiner Wolfstrapp (D). Licopo, Marrubio acquatico, Erba sega (I).
نبات عشبي طبي بري معمر من فصيلة الشفويات يكثر في المناقع والمواقع الرطبة . ساقه فرعاء . اوراقه متقابلة ، لاطئة، سنانية ؛ نصلها منشاري الحتار، خلي البشرة . ازهارها بيضاء اللون، صغيرة القد، ضمية التجميع، محورية الارتكاز || يقال انه يطهر الجراح ويدملها وهو حريف لاذع يستعمل في التخضيب الاسود .

٢٠٥٣٣ - فَرَاشَة Papillon (F). Butterfly, Moth (E).
اسم شامل يطلق على جميع الحشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . ومنهم من خصص الاسم بحشرات الفصيلة الفراشية دون سواها .

٢٠٥٣٤ - فَرَاشَة الحَصِيد Noctuelle des moissons
هي غسقية الحصيد ، اطلبها .

٢٠٥٣٥ - فَرَاشَة الحِنْطَة Noctuelle du blé (F).
هي غسقية القمح ، اطلبها .

٢٠٥٣٦ - فَرَاشَة الزُعْرُور
هي كرنبية الزعرور ، اطلبها .

٢٠٥٣٧ - فَرَاشَة السِمْسِم
راجع دودة السمسم . Antigastra catalonalis (S).

٢٠٥٣٨ - فَرَاشَة العَنَاقِيد هي علفوط الكرمة، اطلبه .

٢٠٥٣٩ - فَرَاشَة اللِّفت هي كرنبية اللفت . اطلبها .


٢٠٥٤٠ - فَرَاشَة المَلْفُوف Noctuelle du chou (F).
هي كرنبية الملفوف ، اطلبها .

٢٠٥٤١ - فَرَاشَة جِرَاء القُطْن Earias insulana
هي دودة القطن الشوكية ، اطلبها .

٢٠٥٤٢ - فَرَاشِيَّات Papilionidae (S).
Papilionidés (F). Papilionidae, Swallowtails (E). Ritter (D).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة ، صولجانيات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم .

٢٠٥٤٣ - فَرَاشِيَّة Papilionaceae (S).
Papilionacées (F). Papilionaceae (E).
سبط من فصيلة القرنيات اجناسه نحو ٣٠٠ منها الاشجار والجنبات والمتسلقات والاعشاب الحولية والمعمرة . معظمها زراعي غذائي او علفي وصناعي .

٢٠٥٤٤ - فَرَّاط * Coregonus fera (S).
Féra, Férat, Ferrat (F).
سمكة نهرية من السلمونيات . اعطانها بحيرات سويسرا وايطاليا الشمالية وقد انتشرت تربيتها في الاهوار والاحواض الصنعيّة العميقة الغور . جسمها يطول نحو ٥٠ سم. ثوبها الى السمرة الحنطية الخضراء المواج . بطنها الى الغبرة البيضاء . لحمها جيد الصنف مرغوب فيه كلحم اللور .


فراط

٢٠٥٤٥ - فَرَاغ ، ثُغْرَة ، فَجْوَة Lacune (F).
كل فراغ في النسج النباتية . Lacuna, Air-cell (E).

٢٠٥٤٦ - فَرَاغ حُجَيْرَوي Vacuome
هو في النسج الحية جيوب دقيقة خالية من الهواء .

٢٠٥٤٧ - فَرَاغي ٥ Lacuneux (F). Lacunose (E).
نعت تعريفي يطلق على النسج النباتية التي يتخلل خلاياها فراغات مليئة بالهواء او بغيره من السوائل المختلفة . يقال نسيج فراغي .

٢٠٠٤٨ - فَرَاغِيَّة ٥ Vacuisme (F). Vacuism (E).

الفراغية مذهب فلسفي حكمي قديم العهد يقول بان الفراغ موجود في الطبيعة .

٢٠٠٤٩ - فُرَافِب شجر تعمل منه الرحال (اللسان) .

٢٠٠٥٠ - فرامبواز *، عَوْسَج إيدَه، عَوْسَج جُوّي

Rubus idaeus (S). Framboisier (F). Red raspberry, Raspberry-bush (E). Echter Himbeerstrauch (D). Lampine, Lampone, Rovo ideo, Mora prugnola (I).

جنبة مشمرة من جنس العليق وفصيلة الورديات . ارومتها معمرة . سوقها منتصبة محولة شائكة . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها لاقياسية العدد الذي يراوح من ٣ الى ٥ نصالها بارزة العروق مسننة الحافة ، مزغبة الصفحة السفلى . ازهارها عنقودية التجميع، محورية الارتكاز ، مستطيلة المعاليق، بيضاء اللون . ثمارها شماميل جؤوية اللون او بنفسجية عابقة . وهي مأكولة مستحبة الطعم تعتبر من المرطبات الملينات || زوراعتها تدوم في الموقع نفسه من ١٠ الى ١٢ سنة . تتكاثر بالاملاخ التي تغرس على ابعاد بينية تراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ سم. وابعاد متخللة تراوح بين ١٢٠ و ٢٤٠ سم. وهي ترغب في الاتربة الحرجية القليلة الاندماج وفي المواقع الظليلة الرطبة .

٢٠٠٥١ - فرامبوازه ، مَصَعَة Framboise (F). Raspberry (E).

ثمرة الفرامبواز وهي غنية بالفيتامين « ث » المئة غرام من لبابها المأكول تحوي من ٢٠ الى ٢٥ مغ. فيتامين « ث » .

٢٠٠٥٢ - فُرَّان ٥ Fournier (F).

هو الفرنار من الطيور الامريكية ، اطلبه .

٢٠٠٥٣ - فُرَانِق Tigre (F).

هو الببر ، اطلبه .

٢٠٠٥٤ - فَرَاوِلَة Fraise (F).

هي الشيلك ، اطلبه .

٢٠٠٥٥ - فَرَاوِلِيّات

سبط من فصيلة الورديات يعرف بالشيلكيات .

٢٠٠٥٦ - فَرّايَة Caille (F). Quail (E).

واحدة الفَرّيّ اي السمانى .

٢٠٠٥٧ - فَرْبِيُون ، يَتُّوع ، تاكُوت ، عُنْجُد

Euphorbia(S). Euphorbe (F). Spurge, Devil's milk (E). Wolfsmilch (D). Euforbio, Titimalo (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفربيونيات . انواعه نحو ١٦٠٠ منها الحولية والمعمرة ومنها العشبية والليفية والخشوشبة واللحمية الاوراق كالصبار || اعطانها البلاد الحارة . جميعها دماعة لبنية العصارة. معظمها طبي جحالي المادة || اعرف انواعه ما يتبع .

٢٠٠٥٨ - فَرْبِيُون أَبْيَض الحواشي

Euphorbia marginata, E. variegata (S). Euphorbe marginée (F).

نوع من الفربيون الحولي . ساقه منتصبة مزغبة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقه الجلاعية متعاقبة اما العليا والهامية فتصالبة وهي لاطئة؛ نصلها بيضي الشكل، متموج الصفحة، ابيض الحتار || ازهاره خيمي الشكل ثلاثي الاطرام يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٠٠٥٩ - فَرْبِيُون الأَقْدَمِين * ، يَتُّوع هِنْدِي زَقُّوم هِنْدِي

Euphorbia antiquorum (S). Euphorbe des anciens (F). Ancient milk-wort(E). Wolfsmilch der alten(D). Euforbio indiano, E. triangolato (I).

نوع من الفربيون البري الطبي المعمر كان يستعمل في الماضي لعدة علاجات اخصها الاستسقاء والطحال وهو يستعمل الآن في الطب البيطري لانه مسهل عنيف لا يخلو من السموم الفعالة .

٢٠٠٦٠ - فَرْبِيُون الصَّيَّادِين

Euphorbia piscatoria (S). Euphorbe des pêcheurs (F).

نوع من الفربيون السبروتي المعمر . ساقه فرعاء غليظة، قطرها نحو ٢٠ سم. وعلوها ثلاثة امتار. فروعه خراعيب مستطيلة قطرها نحو ١٠ م. اوراقه لحمية تطول نحو ٥ سم. وتعرض ٦ م. لونها الى الخضار البحري . ازهاره خيمي التجميع ، خماسي او سباعي الاطرام . عصارته غزيرة المادة الجحالية الفعالة تستعمل في صيد الاسماك .

٢٠٠٦١ - فَرْبِيُون الفَجْر * ، يَتُّوع السُّحُور ، رُمَّادَه

Euphorbia helioscopia (S).

Euphorbe hélioscope, Réveil matin, Herbe aux verrues (F). Sun spurge, Wort-grass, Wort-Wort (E). Sonnenwolfsmilch (D). Euforbio mirasole, Rogna, Titimalo elioscopio (I).

نوع من الفربيون السبروتي البري الطبي المعمر. يقال ان ضماد اوراقه او عصارته يقضي على الثآليل .

٢٠٠٦٢ - فَرْبِيُون أَمْرِيكي ، فَرْبِيُون لاقِيَاسِيّ الوَرَق ، يَتُّوع المكسيك

Euphorbia heterophylla(S). Euphorbe hérétophylle, Poinsette d'Amérique (F). Mexican fire-plant (E). Poinsettia (D). Poinsettia d'America (I).


نوع من الفربيون الحولي . ساقه منتصبة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠سم. اوراقه معنقة، السفلى منها بيضية الشكل مدببة المقصمة ، نصلها مسنن الحافة خلي الصفحة السفلى . اما الاوراق العليا فانها لا قياسية الشكل والحجم منها البسيطة والمفصصة والمفرضة والمشرمة . ازهاره قليلة العدد . قناباتها حمر التبقيع ، رباعية الاسنان المثلثة التجزيء ، ازهاره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٠٦٣ - فَرْبِيُون بَهِيّ

هو الاكليل الشوكي ، اطلبه .

٢٠٠٦٤ - فَرْبِيُون رائِع Euphorbia fulgens (S). Euphorbe éclatante (F).

نوع من الفربيون السبروتي المعمر. ساقه مخشوشبة نحيلة تعلو نحو ١٢٥ سم. اوراقه متعاقبة ، معنقة ، متدلية ، نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض نحو ٢ ، ازهاره محورية الارتكاز كبيرة العدد البتلية الشكل ، المغراء اللون || ازهاره يستمر طوال الخريف .



فرامبواز



فربيون الاقدمين



فربيون الفجر


فربيون لسيرس

فربيون مخزني


فرخ

٢٠٥٦٥ - فَرْبِيُون لَسِيْرُس * ، فَرْبِيُون مُتَصَالِب ، حَبّ المُلُوك

Euphorbia lathyris (S). Euphorbe épurge, Epurge, Catapuce, Catherinette (F). Caper-spurge, Myrtle spurge, Wild caper (E). Springwolfsmilch (D). Catapuzza, Euforbio latiride, Gomitaria (I).

نوع من الفربيون وهو نبات ليفي بري حول يكثر في المواقع الرطبة ويعتبر من النباتات الضارة || ساقه تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه متقابلة متصالبة رباعية ، نصلها سناني الشكل وحيد الضلع. عادم العروق، بحري اللون ، يطول من ٦ الى ١٢ سم. ويعرض نحو ٢ سم . ازهاره خيمي الشكل ، رباعي الاطرام الفرقة ، يستمر من حزيران الى تموز.

٢٠٥٦٦ - فَرْبِيُون مَخْزِنِيّ * ، شُعْرُور ، عُمْق

Euphorbia officinarum (S). Euphorbe officinale, E. des apothicaires, E. de Juba (F). Poisonous gum-thistle (E). Gebraüchliche wolfsmilch (D). Euforbio officinale, E. del spezierie (I).

نوع من الفربيون البري الطبي المعمر. ساقه منتصبة . خراعيبه مضلعة تغلظ نحو ٨ سم. لونها الى الخضار الباهت. حتار ضلوعها قرني المادة اغبر اللون || عصارته غزيرة المادة الجمالية الشائعة الإستعمال الطبي .

٢٠٥٦٧ - فَرْبِيُون مُدَلَّى Euphorbia pendula (S). Euphorbe pendante (F).

نوع من الفربيون السبروتي المعمر . ساقه منتصبة فرعاء . فروعه خراعيب اسطوانية دقيقة اسلية الشكل ، متدلية . فواصلها تطول نحو ٥ سم. اوراقه حراشف لحمية مثلثة الزوايا ، بحرية الخضار، متقابلة الارتكاز .

٢٠٥٦٨ - فَرْبِيُونِيَّات ، يَتُّوعِيَّات

Euphorbiaceae (S). Euphorbiacée (F). Euphorbiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها نحو ٣٥٠٠ تنتمي الى ٢١٠ اجناس . جميعها من النباتات الدماعة اللبنية الضارة || اعطانها البلاد الحارة . معظمها بري وتزييني وبعضها طبي وصناعي .

٢٠٥٦٩ - فَرْث السرجين ما دام في كرش الحيوان .

٢٠٥٧٠ - فَرْج ، ثَغْر Vulve (F). Vulva (E).

هو مجموعة الاعضاء التناسلية الخارجية في انثى الحيوان يشمل الشفرين والزرنبة والبظارة والكينة .

٢٠٥٧١ - فَرْج الأَرْض هو سورنجان الجبل، اطلبه .

٢٠٥٧٢ - فِرْجَار Compas

هو البركار ، اطلبه .

٢٠٥٧٣ - فِرْجَارِيّ En cercle (F). At circle (E).

نعت تعريفي توصف به الخطوط الدائرية .

٢٠٥٧٤ - فُرْجَة Orifice (F).

اطلب فتحة .

٢٠٥٧٥ - فَرْجَنَة Pansage (F). Grooming (E).

تنظيف جلد الحيوان مما عليه من اوساخ واقذار وغبار...

٢٠٥٧٦ - فِرْجَوْن ، مِحَسَّة Etrille (F). Curry-comb (E).

اداة من حديد تستعمل لتنظيف جلد الحيوان .

٢٠٥٧٧ - فَرْجِيّ ، خَلْقِيّ ، أَصْلِيّ

Congénital (F). Congenital (E).

نعت تعريفي يرادف الصفة الوراثية حسنة كانت او سيئة .

٢٠٥٧٨ - فَرْحَانَة ، فُطْر الحَقْل Psalliota (F).

جنس فطور مأكولة من فصيلة الغاريقونيات . اشهر انواعه الغاريقون المريء.

٢٠٥٧٩ - فَرْخ

ولد الطائر هذا الاصل وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والانثى فرخة وجمع القلة افرخ وافراخ والكثرة فراخ .

٢٠٥٨٠ - فَرْخ ، بَتِيلَة ، رَكْزَة ، رِئْد، طَنَب مَرُوش .

Rejet, Rejeton (F).
Young shoot, Sprout, Offshoot (E).

الفرخ والبتيلة والركزة والرئد والطنب والمروش قضبان تنشأ من براعم عرضية على موضع ما من ساق الشجرة ولا سيا على الارومة المقطوعة .

٢٠٥٨١ - فَرْخ * Perca (S). Perche (F). Perch (E).

جنس اسماك من فصيلة الفرخيات ورتبة العظميات الشائكات الزعانف . انواعه عديدة جميعها من اسماك المياه العذبة تعيش في الانهر والبحيرات والاحواض . طولها يراوح بين ٢٠ و ٤٠ سم. اثوابها تختلف مع فصول السنة ، يكثر فيها اللون الاخضر المذهب يعلوه تجذيع معترض اسمر يحزم الظهر والايطل وينتهي عند البطن || اعرف انواعه واشهرها :

الفرخ المبذول Perca fluviatilis (S). Perche Commune (F). Common perch, European perch (E).

الفرخ الإيطالي Perca italica (S). Perche d'Italie (F).

الفرخ التركستاني Perca schrencki (S). Perche du Turkestan (F).

الفرخ الكندي Perca gracilis (S). Perche du Canada (F).

٢٠٥٨٢ - فَرْخ نِيلِي Latès du Nil (F).

هو لاطس النيل ، اطلبه .

٢٠٥٨٣ - فَرْخ البَطّ Caneton (F). Duckling, Young duck (E).

الذكر من صغير البط .

٢٠٥٨٤ - فَرْخ النَّحْل ، فِرْخ النَّحْل

Essaim d'abeilles (F). Bee-swarm (E).

ثول من النحل هجر خليته لتعمير خلية جديدة . والفرخ يتألف من ملكة وذكور وعاملات .

٢٠٥٨٥ - فَرْخَة البَطّ Canette (F). Small duck (E).

الانثى من صغير البط .

٢٠٥٨٦ - فَرْخَة خَصِيَّة Poularde (F). Fat pullet (E).

فرخة تخصى وتسمن . وتدعى ايضاً مقطوشة .

٢٠٥٨٧ - فَرْخَة سُلْطَانِيَّة Poule sultane (F).

هي البرهان السلطاني ، اطلبه .

٢٠٥٨٨ - **فَرْخيّات** Percidae (S).
Percidés (F). Percidae (E).
فصيلة اسماك من العظميات الشائكات الزعانف. اجناسها وانواعها عديدة، اشهرها الفرخ .

٢٠٥٨٩ - **فَرَد** Farad
وحدة قياسية كهربائية.

٢٠٥٩٠ - **فَرْد** Individu (F). Individual (E).
كل حي له وجود مستقل وشكل نوعي معين وصفات خاصة تميزه عن غيره .

٢٠٥٩١ - **فَرْد**
الفرد نجم نيّر من كوكبة شجاع انثى . مركزه في آخر العنق. وقد سمي فرداً لانفراده عن اشباهه .

٢٠٥٩٢ - **فُرْدُخ** ٥* Anaspis (S).
Anaspis (F). Anaspis (E).
جنس حشرات من فصيلة الفردخيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة ، قليلة النشوز . عيونها ماسحة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها مقببة الشكل . اغمادها مستطيلة ، لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ثنائية اللون || الحشرة الجملانة واشمة مرتعها ازهار الخيميات . اليرقة خاضلة .

٢٠٥٩٣ - **فُرْدُخيّات** ٥ Anaspididae (S).
Anaspididés (F). Anaspididae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط، تطول من ٣ الى ٧ مم . رؤوسها صغيرة ، قليلة البروز . عيونها ماسحة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها نصف دائرية الشكل ، اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها رباعية العقل في الزوج الخلفي، خماسيتها في الزوجين الامامي والاوسط . اثوابها ملونة || جميعها خاضلة وواشمة . تعيش خاصة على اوراق وازهار الخيميات || اشهر اجناسها الفُرْدُخ .

٢٠٥٩٤ - **فُرْدُود**
الفردود كواكب مصطفة خلف الثريا .

٢٠٥٩٥ - **فِرْدَوْس** Jardin (F).
هو البستان ، اطلبه .

٢٠٥٩٦ - **فِرْدَوْسيّات** Paradiseidae (S).
Paradisiers (F). Paradiseidae (E).
فصيلة من رتبة الجواثم تشمل طيور الفردوس .

٢٠٥٩٧ - **فَرْدِيّ المَنْطَش** ٥ Haploïde (F).
Haploid (E).
صفة المجيرات الحيوانية والخلايا النباتية الوحيدة المنطش.

٢٠٥٩٨ - **فَرْدِيَّة ، شَخْصِيَّة** Individualité (F).
Individuality (E).
جماع الصفات التي يتميز بها الفرد عن سائر المجموع .

٢٠٥٩٩ - **فَرْدِيَّة ، وَتَرِيَّة** Imparité (F).
Imparity (E).
كون الشيء خساً او فرداً .

٢٠٦٠٠ - **فِرْز ، ثَلَّة** Troupeau de moutons (F).
Flock of sheep (E).
قطيع الغنم الكثير العدد .

٢٠٦٠١ - **فَرْز الكَشْأة** Ecrémage (F). Skimming (E).
فرز الكشأة عن الحليب وقد يتم اما آلياً باستعمال الفرازة واما طبيعياً بترك الحليب بعض الوقت لتطفو الكشأة فتقش.


٢٠٦٠٢ - **فُرْزُع** Graines de coton (F).
Cottonseed (E).
حب القطن ؛ الواحدة فرزعة .

٢٠٦٠٣ - **فَرْزي** Interspécifique (F).
Interspecific (E).

٢٠٦٠٤ - **فِرْس**
نبت وقيل هو القصقاص والبروق والحبن .

٢٠٦٠٥ - **فَرَس ، حُجْر** Jument, Cavale (F).
Mare, Brood-mare (E).
انثى الحصان .


٢٠٦٠٦ - **فَرَس** Equus caballus (S).
Cheval (F). Horse (E).
للذكر والانثى. ج افراس . وجماعة الافراس تدعى الخيل جمعها خيول وواحدها خائل . والذكر في الخيل يدعى حصان. ج احصنة وحصن والانثى تدعى حجر. ج حجور وحجوره واحجار || وكنية الفرس ابو شجاع وابو طالب وابو مدرك وابو المضمار وابو المنجى وابو مضى . والفرس حيوان داجن ووحشي من فصيلة الخيليات، ضروبه وسلالاته عديدة تختلف باختلاف اشكالها ورشاقة او ضخامة اجسامها وسرعة عدوها ومدى نشاطها الخ . اشهر ضروبه وسلالاته ما يتبع .


فردخ

٢٠٦٠٧ - **فَرَس آري ، فَرَس أسْيَوي**
Equus caballus aryanus, E. caballus asiaticus (S).
Cheval aryen (F). Aryan horse (E).
ضرب من الخيول الآرية او الاسيوية . اصرامه عديدة اشهرها العربي والعجمي والقفقازي .

٢٠٦٠٨ - **فَرَس أعْظَم** Pégase (F).
Pegasus, Flying horse (E).
الفرس الاعظم كوكبة نجوم شمالية الموقع لا تبعد كثيراً عن الدب الاكبر . مركزها بعد كوكبة ذات الكرسي || نجومها النيّرة والخافتة عديدة. والعرب تسمي النجم الذي على السرة « سرة الفرس » . وتسمي الاربعة النيّرة التي على المربع « متن الفرس » و« منكب الفرس » و« عنق الفرس » و« جناح الفرس » . والذي على جحفلته « أنف الفرس » . وتسمي الاثنين المتقدمين « العرقوة » والاثنين اللذين في البدن « النعائم والكرب » . والاثنين اللذين على الرأس « سعد البهام » . والاثنين اللذين على العنق « سعد الهمام » . والاثنين المتقاربين بين اللذين في الصدر « سعد البارع » . والاثنين اللذين على الركبة اليمنى « سعد المطر » .

٢٠٦٠٩ - فَرَس البَحْر *، فَرَس النَّهْر، بِرْنِيق بَهِيموت
Hippopotamus (S).
Hippopotame (F). Hippopotamus (E).
جنس حيوانات لبونة من ذوات الحافر عظيمة القد، صفيقة الجلد، ليس في جسمها شيء يشبه الفرس. رأسها وتوابعه منتهى الغلاظة والكبر. جسمها بالغ الضخامة، عنقها وقوائمها وذنبها قصيرة || مهدها البلاد الافريقية الحارة. تعيش في مياه الانهار وعلى ضفافها. قوتها الاعشاب.


فرس البحر

٢٠٦١٠ - فَرَس السِّباق الانكليزي
Pur sang anglais (F). English blood-horse (E).
هو الفرس الانكليزي الاصيل يعتبر اجود سلالات خيول السباق.

٢٠٦١١ - فَرَس المَغْرِب
Cheval barbe (F).
African horse (E).
صرم من الجياد القوية النشيطة. مهدها بلاد المغرب. يقال انها سلالات مختلفة نتجت عن تصالب الخيول العراب مع خيول المغرب الاصلية وذلك على أثر الفتح العربي.

٢٠٦١٢ - فَرَس النَّبِي
Mante religieuse (F).
هي السرعوفة، اطلبها.


٢٠٦١٣ - فَرَس إنكليزي أصيل، فَرَس السِّباق الانكليزي
Pur sang anglais (F).
English blood-horse (E).
الفرس الانكليزي الاصيل او العتيق او الكريم هو اسبق الخيل كافة. نشأ من اب عربي وام انكليزية واصبح صرماً صريحاً معروفاً له كتب انسابه المضبوطة وله شهرته العالمية التي تغني عن كل تعريف.

٢٠٦١٤ - فَرَس بُونِي، بُونِي
Poney, Ponet (F).
Pony (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جواد صغير القد خفيف الوزن.

٢٠٦١٥ - فَرَس خَبَّاب
Cheval trotteur (F).
Trotter horse (E).
كل فرس يركض الخبب. والخيول الخبابة سلالات تميزت بهذا النوع من السير السريع الخاص.

٢٠٦١٦ - فَرَس صَغِير
Petit cheval (F).
Equuleus (E).
الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية الموقع مشهورة باسم قطعة الفرس، اطلبها.

٢٠٦١٧ - فَرَس عَرَبِي أصيل *
Pur sang arabe (F). Arabian blood-horse (E).
هو الفرس العربي العتيق الكريم وهو انبل الخيل واجملها واصلحها للركوب || سلالاته المشهورة عديدة اخصها كحيلات العجوز والصقلاويات وام عرقوب والشويمات والعبيات والمنفيات والهدابيات والجلف.


فرس عربي اصيل

٢٠٦١٨ - فِرْسَاخ
الفرساخ: الارض العريضة الواسعة. ج فراسيخ.

٢٠٦١٩ - فِرْسَاخ ٥
Mégaparsec (F).
Megaparsec (E).
الفرساخ وحدة قياسية تستعمل في تحديد الابعاد الفضائية والسمتية بين الكواكب. وهو يعادل المسافة التي يجتازها النور بمدة ٣٢٥٠٠٠٠ سنة.

٢٠٦٢٠ - فِرْسَاوُس
Persée (F).
كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى سياوس.

٢٠٦٢١ - فَرْسَخ
Lieue, Parasange (F).
League, Parasang (E).
الفرسخ وحدة قياسية مسافية قديمة كانت تساوي في الماضي نحو ٤٠٠٠ م. وتساوي الآن نحو ٥٢٥٠ م.

٢٠٦٢٢ - فَرْسَخ فَلَكِيّ
Parsec (F). Parsec (E).
الفرسخ الفلكي وحدة قياسية اصطلاحية تستعمل للتعبير عن المسافات الفلكية. طوله نحو ٣,٢٥٦ سنة ضوئية.

٢٠٦٢٣ - فُرْسُع ٥
Actinostemma (S).
Actinostemme (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرعيات. مهدها بعض مناطق الشرق. سوقها عارشة، جماثيها مدرنة. اوراقها كفية الشكل. ازهارها وحيدة المسكن، المتكية منها عنقودية التجميع اما الملقية ففردية او ضمية التجميع. ثمارها اصبعية الشكل، تافهة الطعم، تستعمل كمخللات || لها نوعان معروفان.

٢٠٦٢٤ - فُرْسُع عُثْكُولِيّ ٥
Actinostemma paniculatum (S).
Actinostemme paniculé (F).
نوع من الفرسع. ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها كفية خماسية الفصوص الاصبعية تطول نحو ١٠ سم وتعرض نحو ٧ سم. ازهارها عثكولي التجميع. ازهارها صفراء اللون. ثمارها اصبعية الشكل مالسة تطول نحو ٧ سم.

٢٠٦٢٥ - فُرْسُع مُفَصَّص ٥
Actinostemma lobatum (S).
Actinostemme lobé (F).
نوع من الفرسع. ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها كفية ثلاثية او خماسية الفصوص تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ سم. نصالها خملية العروق على الصفحتين. ثمارها اصبعية الشكل، صغيرة القد، تطول من ٣ الى ٤ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ م.

٢٠٦٢٦ - فِرْسِك
Pêcher (F).
هو الدراقن، اطلبه.

٢٠٦٢٧ - فِرْسِن
الفرسن: طرف خف البعير والشاة. ج فراسن.

٢٠٦٢٨ - فَرْش هو الشفنين المجوز، اطلبه.

٢٠٦٢٩ - فَرْش الضَّبُع هو الشلطة الخشنة، اطلبها.

٢٠٦٣٠ - فِرْشَاح
الارض الواسعة العريضة وقيل السحاب الذي لا مطر فيه.

٢٠٦٣١ - فَرْشَة
Litière (F).
Stable-litter, Straw (E).
فراش من حشيش او قش او تبن وغيرها من المواد النباتية يفرش تحت الدواب في الاصطبلات لترقد عليه.

٢٠٦٣٢ - قَرَص Noyaux de balsamée (F). Stone of bdellium tree (E).
القرص : نوى المقل .

٢٠٦٣٣ - فِرْصاد Mûrier (F).
هو التوت ، اطلبه .

٢٠٦٣٤ - فِرْصادِي Mûriforme (F).
نعت وصفي تعرّف به الاشكال الشبيهة بشماميل التوت .

٢٠٦٣٥ - فِرْصِد ، فِرْصِيد Pépin de raisin (F). Grape-stone (E).
الفرصد والفرصيد: عجم العنب والزبيب .

٢٠٦٣٦ - فِرْصِدِيّ ° Acineux (F). Acinose, Acinous (E).
ما كان شكله شكل الفرصد .

٢٠٦٣٧ - فِرْصِدِيّات Arbres à pépins (F). Stone-trees (E).
هي الاشجار الفرصدية البزور كالكرمة والتفاح والاجاص والسفرجل الخ...

٢٠٦٣٨ - قُرْصُمِيّ ° Acinétique (F). Acinetic (E).
نعت تمريضي يطلق على كل ما يوقف حركة القلب . الديجيتال الارجواني نبات قرصمي .

٢٠٦٣٩ - فِرْض الفرض : ثمر الدوم ما دام اخضر .

٢٠٦٤٠ - فَرْض الضَّرِيبَة Imposition
هو اتباع نظام تقني لاجل تقدير الاموال وما يمكنها ان تتحمل من الضرائب .

٢٠٦٤١ - فِرْضاخ Hakea (S). Vaubier (F).
جنس اشجار وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القضيات . انواعه عديدة . اقليمها اقليم الزيتون . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، جلدية النصل . ازهارها صغيرة القد ، عنقودية التجميع ، بـارزة الاسدية المنحرفة . اشهر انواعه ما يتبع .

٢٠٦٤٢ - فِرْضاخ صَفْصافِيّ الوَرَق
Hakea saligna (S). Vaubier à feuilles de saule (F).
نوع من الفرضاخ ،وهو جنبة تزيينية سبروتية تعلو من ٢٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها وحيدة الضلع ، عادمة العروق تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ ؛ نصلها مالس البشرة ، بحري اللون ، ابري المقصة || ازهارها غبراء اللون عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز .


٢٠٦٤٣ - فِرْضاخ عَطِر Hakea suaveolens (S). Vaubier à odeur suave (F).
نوع من الفرضاخ ،وهو جنبة تزيينية سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها خلية اللحاء ، فضية اللون. اوراقها مفرضة ، خيطية التشريم ؛ نصلها جامد النسيج ، شائك الاطراف المدببة || ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، فواحة العرف العطري || ازهارها يستمر من ايار الى تمـوز .

٢٠٦٤٤ - فِرْضاخ غاري Hakea laurina (S). Vaubier laurier (F).
نوع من الفرضاخ وهو شجرة تزيينية تعلو من ٤ الى ١٠ امتار . هيكلها هيكل الغار . اوراقها معنقة مستطيلة الزناد تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ . نصلها اهليلجي الشكل، ذلق الزام الاخير || ازهارها وردية او قرمزية اللون . عناقيدها لبدة قريبة من الاستدارة . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٠٦٤٥ - فِرْضاخ كَثِير الزَّهْر Hakea florida (S). Vaubier multiflore (F).
نوع من الفرضاخ وهو جنبة تزيينية سبروتية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها صغيرة ضيقة . نصلها عادم العروق. مسنن الحافة ، مدبب المقصة || ازهارها صغيرة عطرية العرف ، بيضاء اللون . عناقيدها كثيرة العدد ، متوسطة الحجم || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٠٦٤٦ - فِرْضاخ مُهَدَّب Hakea acicularis (S). Vaubier à aiguilles (F).
نوع من الفرضاخ وهو جنبة تزيينية سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها خطية مخددة الصفحة السفلى ، شائكة المقصة المدببة || ازهارها غبراء اللون، عنقودية التجميع . ثمارها جرابية محدودبة ، ثنائية النواخس الطرفية . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٠٦٤٧ - قُرْضُخ الشَّواطِئ °*
Garypus littoralis (S).
Garype des rivages (F). Garypus (E).
دويبة من الفراضخ تنتمي الى فصيلة الكرنيسيات ورتبة العقربيات الكاذبة . جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ مم. ثوبها الى الربدة الطحلاء. صدراسها مزواني الشكل، يعلوه تخديد اسمر . مقبضاها مستطيلان ينتهيان بملقطين كلاقط العقارب لونها الى السمرة . بطنها اهليلجي الشكل مقطوم الطرف ، عادم الذنب ، واضح التقسيم الحلقي . عيناها مركبتان ، صغيرتان . جرامزها دقيقة ، مبعثرة الهلب . الذكر اصغر قداً من الانثى || تألف الشواطيء البحرية . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات الصغيرة والهوام. تعمر نحو خمس سنوات || تعتبر من الدويبات النافعة اللامؤذية .


قرضخ الشواطئ

٢٠٦٤٨ - فِرْضِم
الشاة الفارض اي المسنة وقيل المكسورة القرنين .


٢٠٦٤٩ - فَرَضِي Hypothétique (F). Hypothetic (E).

٢٠٦٥٠ - فَرْط ، نَفْض Gaulage (F). Beating (E).
جني الثمار بواسطة الضرب بالعصا وهي عملية يكثر استعمالها في الزيتون والجوز واللوز . وهي مضرة لانها تخدش وتعطب الثمار وتحت الاوراق وتكسر الافنان وقد تؤذي الاغصان .

٢٠٦٥١ - فَرْط التَّطَوُّر Hypermétamorphose (F). Hypermetamorphosis (E).

٢٠٦٥٢ - فَرْط القَطْل Blanc-estoc (F). Thrust (E).
هو قطع الشجر الحرجي باسراف .

٢٠٦٥٣ - قُرْطُوس
Pénis de l'éléphant et du porc (F). Penis of the elephant and pig (E).
هو قضيب الفيل والخنزير .


فرعة

٢٠٦٥٤ - فُرْطُوسَة ، فِرْطِيسَة Groin (F). Snout (E).

هو خطم الخنزير ويعرف بالفنطيسة .

٢٠٦٥٥ - فُرْطُوش ° Sparassis (S).

جنس فطور من فصيلة الدبوسيات . انواعه قليلة تتميز بقصر وغلاظة سوقها ، بضخامة نكمتها الفارشة المحددة التي يبلغ قطرها نحو ٤٠ سم. وبتخديدها المتراكب المواج. لونها الى البياض التبني ومنها الى الصفرة ، لحمها بيضاء المقطع خافتة العرف || تركب جـذوع الصنوبر فتسبب عفن الخشب وانحراف لونه نحو الجوزة العابقة ثم انقراض وانحتات الحواجز الخليوية التي تنتهي دقيقة كالغبار .

٢٠٦٥٦ - فَرْع Branche (F). Branch, Bough, Limb (E).

كل غصن غلظ وحمل اغصاناً حلت افناداً .

٢٠٦٥٧ - فَرْع ، عَقَب ، سَلِيل

Descendant (F). Descending (E).

هو كل من ولد من اصل في حبل النسب المنحدر . الاولاد هم الفروع والاباء هم الاصول .


فرغون

٢٠٦٥٨ - فَرَعَة * ، قَمْلَة الرأس

Pediculus capitis (S). Pou de tête (F). Louse (E).

حشرة من الفرعيات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم. تركب الرأس . مكنها يدعى صئبان وهو ابيض اللون تمتحه الانثى على الشعر فينقف بعد ستة او سبعة ايام . والفرعة تعيش نحو ٧ اسابيع وتبيض نحو ٣٠٠ مكنة .

٢٠٦٥٩ - فُرْعُل Hyenon (F). Young hyena (E).

صغير الضبع ويدعى بهدل ؛ والانثى فرعلة . ج فراعل وفراعلـة .

٢٠٦٦٠ - فَرَعِيَّات Pediculidae (S).

Pédiculidés (F). Pediculidae (E).

فصيلة من القمقاميات ، اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد مفلطحة الجسم المبطط ، صغيرة الرأس ، كبيرة العوينات ، ثوبها الى الطحلة العابقة || اشهر اجناسها الفرعة والدمة والطبوع .


فرفخ

٢٠٦٦١ - فَرْغ أوَّل

الفرغ الاول او فرغ الدلو المقدم منزل من منازل القمر اليمانية . الدلو اربعة كواكب ، اثنان منها هما الفرغ الاول ، واثنان الفرغ المؤخر || رقيب الفرغ الاول يدعى الصرفة .

٢٠٦٦٢ - فَرْغ ثَان

الفرغ الثاني او فرغ الدلو المؤخر منزل من منازل القمر اليمانية . وهما الشطر المؤخر من الدلو || رقيب الفرغ الثاني يدعى العواء .

٢٠٦٦٣ - فُرْغُون °* Phryganea (S).

Phrigane, Phrygane (F). Phryganea (E).

جنس حشرات من فصيلة الفرغونيات ورتبة جملونيات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة والحارة || حشراتها الجملانة تعيش على اليابسة . اساريعها تعيش في الماء ملتحفة بجلابيب متباينة الاشكال مصنوعة بالريال وحتات الاصداف وفتات المواد الخشبية وغيرها .


فرفورة (صدفة)

٢٠٦٦٤ - فُرْغُونِيَّات ° Phryganeidae (S).

Phryganéidés (F). Phryganeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش قرب مجاري الماء || اجسامها لاقياسية الشكل والحجم ، تطول من ٢ الى ٦ سم. اثوابها مزركشة || اشهر اجناسها الفرغون .

٢٠٦٦٥ - فَرْفَار

شجر صبور على النار تتخذ منه العساس والقصاع .

٢٠٦٦٦ - فَرْفَارَة ، ديك الريح Girouette (F).

هي الدررة جهاز يدل على جهة مهب الريح .

٢٠٦٦٧ - فَرْفَارَة Tussilage (F).

هي حشيشة السعال ، اطلبها .

٢٠٦٦٨ - فَرْفَحِين Pourpier (F).

هو البقلة الحمقاء ، اطلبها .

٢٠٦٦٩ - فَرْفَخ * ، لُبَيْنَة ، حَلَبْيثا

Euphorbia peplus (S). Euphorbe des vignes, Esule (F). Wild pursiane, Purple spurge (E). Gartenwolfsmilch (D). Euforbio delle vite, Calenzuola piccola, Peplio (I).

نوع من الفربيون وهو نبات عشبي بري طبي معمر . يرغب في الاراضي المدحاة وفي الاتربة الرملية . يكثر في الكروم وعلى جوانب الطرقات . ساقه فرعاء تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. عصارتها لبنية ، لزجة ، بيضاء اللون ، حريفة ، نافطة ، تستعمل في القضاء على الثآليل . اوراقه متعاقبة ، رمحية الشكل ، صغيرة القد ، مدببة المقصة . ازهاره عثكولية التجميع وردية اللون .

٢٠٦٧٠ - فُرْفُر Poule d'eau (F).

هو برهان فرفور ، اطلبه .

٢٠٦٧١ - فَرْفَران Guttier (F).

هو الجندم الهندي ، اطلبه .

٢٠٦٧٢ - فُرْفُور هو العبيراء الزباء ، اطلبها .

٢٠٦٧٣ - فُرْفُورَة * ، فَرْفُورَا Purpura (S).

Pourpre (F). Purpura (E).

جنس اصداف بحرية كثير الانواع جميعها متشابهة الاشكال متباينة الاحجام يستخرج منها الارجوان . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة يكثر وجودها في المتوسط .

٢٠٦٧٤ - فَرْفُورَة Mulle brun (F).

سمكة بحرية تدعى طرستوج اسمر ، اطلبها .

٢٠٦٧٥ - فِرْق Delta Céphée, Alfirk (F).

Alfirk, Alphirk (E).

الفِرْقُ نجم من كوكبة قيفاوس يدعى ايضاً « دلتا قيفاوس » وهو من النجوم النابضة اللامستقرة الوهج . يبدو ان حجمه يفوق حجم الشمس نحو عشرة آلاف مرة .

٢٠٦٧٦ - فَرِق ° Dichotome (F).

Dichotomous (E).

نعت وصفي يستعمل للدلالة على السوق المزدوجة والاغصان والافنان ؛ فتقول ساق فرقة وفنن فرق .

٢٠٦٧٧ - فَرْق . Lin purgatif (F). Purgative flax (E).
هو الكتان المسهل .

٢٠٦٧٨ - فِرْق النَّحْل ، فِرْخ النَّحْل
Essaim d'abeilles (F). Bee-Swarm (E).
ثول من النحل هجر خليته لتعمير خلية جديدة .

٢٠٦٧٩ - فَرْقَاء
هي الشاة والعنز البعيدة ما بين الطبيين .

٢٠٦٨٠ - فَرْقَد
الفرقد نجم من كوكبة قيفاوس قريب من القطب الشمالي يهتدى به . وهما فرقدان .

٢٠٦٨١ - فَرْقَد
الفرقد : ولـد البقرة وقيل ولـد البقرة الوحشية . والفرقود كذلك .

٢٠٦٨٢ - فَرْقَع لَوْز * .Agrypnus notodonta (S)
فرقع لوز هو الاسم المصري لحشرة من السالوليات كبيرة القد ، طولها نحو ٤٠ م. ثوبها الى الحنطي الاسمر . زباناها متوسطة الطول ، منشارية الشكل . ارساغهـا خماسية العقل || يرقاتها سلكية الجسم ، مستطيلة ، صفراء اللون ، تعيش على جذور النبات وقد تركب البطاطا . اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٠٦٨٣ - فَرْقِيَّة° .Dichotomie (F). Dichotomy (E)
الفرقية ، في علم النبات ، طريقة انقسام جزئي مفرق . وفي علم الفلك ، حالة القمر عندما يكون نصفه فقط مضاء .

٢٠٦٨٤ - فَرِك
الفرك هو المتفرك قشره من العجم وما اشبه . يقال لوز فرك وجوز فرك ...

٢٠٦٨٥ - فَرَك Bauhinie acuminée (F).
هو البوهينيه المؤنفة ، اطلبها .

٢٠٦٨٦ - فَرَكُوكَة Virachola livia (S).
حشرة من الهرض ، ديدانها تركب الرمان . اطلب هرض الرمـان .

٢٠٦٨٧ - فِرِلُودَة *° Firoloida (S).
Firoloïde (F). Firoloida (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة العريانات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة شبه اهليلجية الشوزن ، هلامية المادة ، شفافة ، عادمة الاصداف ، قليلة الخياشيم المجموعة مع سائر الاحشاء في جراب صغير مركزه تحت البطن .

٢٠٦٨٨ - فِرلُوزَة مُرَبَّعَة° .Verlusia quadrata (S)
Verlusée carré (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الكورسيات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها معتدل التبطيط ، مربع البطن ، يطول نحو ١٢ مم . ثوبها الى الحنطي المذهب المواج . رأسها شبه مربع الشكل . خطمها مستطيل . ازارها ناشز . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها مستطيلان ، اسودا الطرف . الصفحة السفلى من بطنها تبرية اللون . قوائمها مستطيلة الافخاذ والظنابيب || مرتعها اعشاب البراري والحراج .

٢٠٦٨٩ - فَرْم ، تَفْرِيم Hachage (F).
Chopping (E).
هو قطع او تجزئة العلف الطويل او الكبير الحجم قبل تقديمه الى الماشية .

٢٠٦٩٠ - فَرْمَل ، كَبَّاحَة ، كَبَّاحَة
Frein (F). Brake (E).
اداة الكبح . اشكالها عديدة ومختلفة انما اهدافها واحدة . ج فرامل .

٢٠٦٩١ - فُرْمَلْدِهِيد ، فورمالدهيد
Formaldéhyde, Aldéhyde formique (F). Formaldehyde (E).
اطلب فورمول .

٢٠٦٩٢ - فُرْمَلِين ، فورمالين Formaline (F).
Formalin (E).
اطلب فورمالين .

٢٠٦٩٣ - فُرْمُول Formol
هو الفورمول ، اطلبه .

٢٠٦٩٤ - فُرْمِيُوم .Phormium (S). Phormier (F)
جنس نباتات عسقولية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه قليلة معظمها بري . اوراقها قرصية الانتشاب ، ثنائية الترتيب ، مستطيلة الجرم . نصلها خطي الصفحة ، جامد النسيج الليفي التركيب . ازهارها كبيرة القـد عنقودية التجميع ترتكز على شمراخ منتصب غليظ || اعرف انواعه واشهرها مـا يلي .

٢٠٦٩٥ - فُرْمِيُوم كُوك
Phormium cookianum (S). Phormier de Cook (F).
نوع من الفرميوم التزييني . اوراقه تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . نصلها قدي الشكل ، بارز الحد ، جامد الصفحة ، اخضر اللون ، احمر الكظر . شمراخه يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ازهاره كبيرة القد منتصبة ، لونها الى الصفرة يعلوها مواج اخضر || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٦٩٦ - فُرْمِيُوم مُتَصَلِّب * ، كَتَّان زِيلَنْدَة
Phormium tenax (S). Phormier tenace, Lin de la Nouvelle-Zélande (F). Flax lily, New Zealand flax (E). Neuseelandflachs, Zähe Flachslilie (D). Formio tiglioso, Lino della nuova Zelanda (I).
نوع من الفرميوم الزراعي الصناعي . يزرع لاوراقه الليفية الشائعة الاستعمال في شتى الصناعات النسيجية . اوراقه جامدة النصل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ ؛ نصلها اخضر اللون احمر المواج يعلوه على كامل استطالته كظر احمر . شمراخه الزهري يعلو من ٣ الى ٤ امتار . ازهاره كبيرة القد منتصبة صفراء اللون او حمراء .

٢٠٦٩٧ - فُرْن Four (F).
Oven, Bakehouse, Kiln (E).
بناء خاص مختلف الاشكال والاحجام ومواد البناء والوقود يستعمل في تفجير الحرارة اللازمة لقضاء بعض الاعمال الصناعية .


فرقع لوز


فرلودة


فرميوم متصلب

٢٠٦٩٨ - فُرْنار ° ، فَرّان ° Furnarius (S).
Fournier (F). Oven-bird (E).
الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي يدل على كنية الطائر الماعاً الى الوكنة الشبيهة بالفرن التي يشيدها في زمن التطريق لحضن بيضه || والفرنار طائر من فصيلة الفرناريات . موطنه بعض مناطق امريكة الوسطى والجنوبية . يألف الغابات الكثيفة الاشجار واخصها الرياض || جسمه معتدل القد يطول نحو ١٨ سم. ثوبه الى الشقحة الحنطية التي لا تختلف عن لون التربة . زوره ابيض . منقاده جالس ، مستدق الطرف . حدقة عينه حنطية اللون . جناحه معتدل الطول . ساقه دقيقة ، رفيعة ، سمراء اللون || قوته جميع انواع الحشرات واخصها النمل . يسعى على الارض برشاقة ويلتقط البزور البرية المختلفة الاحجام || وكنته كالفرن المستدير المسقوف . مدخلها من الجنوب . يشيدها بالطين اللزج ، الساف تلو الساف ، على غصن افقي الامتداد . الذكر والانثى يشتركان في العمل . اما طول الوكنة من الداخل فنحو ٢٥ سم. وعرضها نحو ١٥ سم. وارتفاعها نحو ١٧ سم. ومدخلها على ارتفاع ٦ سم. ويبطنانها بالحشيش الناعم وبالريش والزغب . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اسبوعين .


فرنار

٢٠٦٩٩ - فُرْناريّات ° Furnaridae (S).
Furnaridés (F). Furnaridae (E).
فصيلة طير من الجواثم لاقفات النمل رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة او متوسطة القد . مناقيدها جالسة قوية ، طولها يعادل طول الرأس . اجنحتها متوسطة الطول ، اطول قوادمها الثالثة . اذنابها قصيرة ، رقالها قليلة الصلابة شبه متهدلة . ارساغها رفيعة . اصابعها قوية تنم عن مناسبتها للعدو على الارض || اعرف انواعها واشهرها الفرنار والجوزيت والسيتين .


فرنب شائع

٢٠٧٠٠ - فِرْنَب Eliomys (S).
Lérot (F). Dormouse (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة القرقدنيات. انواعه قليلة ، موطنها العالم القديم . تتميز بروؤسها الاسفينية واذانها الكبيرة واذنابها الاسطوانية الدقيقة الثنائية اللون . قوتها الثمار وبعض الحشرات . بياتها الشتوي يدوم نحو ٦ اشهر .

٢٠٧٠١ - فِرْنَب شائع * ، فَرانِب
Eliomys quercinus (S). Lérot commun, Loir des jardins (F). Common dormouse, Garden dormouse (E).
نوع من الفرنب ، طوله ١٤ سم. وذنبه ١٠ ، رأسه وظهره وذنبه الى الصهبة السمراء . صدره وبطنه وصفحة ذنبه السفلى بيض . حتار عينيه واذنيه وتبع ذنبه الى السواد الفحمي || موطنه بعض مناطق الشرق الاوسط واوروبة وافريقية . يألف الادغال والحدائق والجنائن . يتسلق الاشجار والجدران بخفة مدهشة . قوته الثمار على اختلاف اجناسها . يدخل البيوت المأهولة فيهب الزبدة والحليب والشحم والبيض || جحره وكن يدبره اينما استطاع . انثاه تضع من ٤ الى ٦ ادراص تبصر وتكتسي بعد اسبوعين لكنها ترضع نحو ١٠ اسابيع .

٢٠٧٠٢ - فَرَنْجَمَشْك Basilic velu (F).
هو الحبق الوبر ، اطلبه .

٢٠٧٠٣ - فَرَنْجَمُشْك Basilic sauvage (F).
هو الريحان البري ، اطلبه .

٢٠٧٠٤ - فِرِنْد Rose rouge (F). Red rose (E).
الفرند : الورد الاحمر ويدعى الحوجم . والفرند هو ايضاً حب الرمـــان .

٢٠٧٠٥ - فِرِنْداد * Lagerstrœmia (S).
Lagerstrémie (F).
شجرة تزيينية من فصيلة الحنائيات . مهدها الهند . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ٥ الى ٨ امتار. اوراقها لاطئة ، متقابلة ، بيضية ؛ نصلها مزغب البشرة يطول نحو ٧ سم. ويعرض ٤ سم. || ازهارها عثكولية التجميع ، تاجية الارتكاز ، مستطيلة الشكل ، مجعدة البتلات ، وردية اللون. ازهرارها يستمر من آب الى تشرين الاول .


فرنداد

٢٠٧٠٦ - فَرَنْدَل Lythrum (S). Salicaire (F).
Loosestrife (E). Blutweiderich (D). Salicaria (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الحنائيات . انواعه عديدة معظمها بري مرعوي وبعضها تزييني . سوقها ليفية او مخشوشبة . اوراقها لا قياسية الارتكاز منها المتعاقبة والمتقابلة والضمية . ازهارها لا نظامية التجميع || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٠٧٠٧ - فَرَنْدَل غريفر
Lythrum graefferi, L. meonanthum (S). Salicaire de Graeffer (F).
نوع من الفرندل التزييني . ساقه فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه السفلى متقابلة والعليا متعاقبة ؛ نصلها مالس البشرة ، صغير القد ، يطول نحو ٢٥ مم. ويعرض نحو ٥ مم. ازهاره محورية الارتكاز ، فردية التجميع ، بنفسجية اللون . ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٠٧٠٨ - فَرَنْدَل مَبْذُول *
Lythrum salicaria (S). Salicaire commune, Lysimaque rouge (F). Purple loosestrife, Willow weed (E). Purpur-Weiderich (D). Salicaria comune, Lisimachia rossa, Verga rossa (I).
نوع من الفرندل البري المبذول . ساقه مزغبة ، فرعاء ، منتصبة ، تعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه قلبية القاعدة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٣ . نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره سنبلية التجميع ، هامية الارتكاز ، سداسية البتلات ، لونها الى الحمرة القرمزية || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .


فرندل مبذول

٢٠٧٠٩ - فَرَنْدَل مُجَنَّح Lythrum alatum (S).
Salicaire ailée (F).
نوع من الفرندل التزييني . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. فروعه دقيقة مضلعة . اوراقه قلبية القاعدة تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ سم ؛ ازهاره ارجوانية اللون. ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٢٠٧١٠ - فَرَنْدَل مُسْتَدِق
Lythrum virgatum (S). Salicaire effilée (F).
نوع من الفرندل التزييني . ساقه منتصبة فرعاء، تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه متقابلة ، ضمية ، ثلاثية ؛ نصلها سناني الشكل ، ذلق القاعدة والطرف ، يطول نحو ١٣ سم. ويعرض نحو ٢ سم. ازهاره سنبلية التجميع ، هامية

الارتكاز ، سداسية البتلات ، لونها الى الحمرة البنفسجية . ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٠٧١١ - فِرْنـع الأَرْنَب *
Haemodipsus ventricosus (S). Pou du lapin (F). Louse of rabbit (E)
حشرة صغيرة من الفرنعيات ، طولها يراوح من مليمتر الى مليمترين ، جسمها اغبر اللون ، بيضي الشكل مفلطح . تركب الارنب وتؤذيه .

٢٠٧١٢ - فِرْنـع البَقَر * ، دَبَا البَقَر
Haematopinus erythrocephala (S). Grand pou du bœuf (F). Big louse of ox (E).
حشرة من الفرنعيات . طولها نحو ٦ مم. جسمها اكهب اللون ، اهليلجي الشكل محدب الظهر || تركب الابقار وتؤذيها .

٢٠٧١٣ - فِرْنـع الجُرَذ
Polyplax spinulosa (S).
Pou des rats (F). Louse of rats (E).
حشرة صغيرة من الفرنعيات ، طولها نحو ١ مم. لونها الى الربدة الغبراء || تركب الجرذ والفأر .

٢٠٧١٤ - فِرْنـع الحَمير * ، دَبَا الحَمير
Haematopinus asinus (S). Pou de l'âne (F). Louse of ass (E).
حشرة صغيرة من الفرنعيات ، طولها نحو ٤ مم. جسمها بيضي الشكل ، اسمر اللون || تركب الحمير والبغال والخيل .

٢٠٧١٥ - فِرْنـع الخِنْزير * ، دَبَا الخِنْزير
Haematopinus suis (S). Pou du porc (F). Louse of swine (E).
حشرة صغيرة من الفرنعيات ، طولها نحو ٥ مم. جسمها مبطط الشكل ، اسمر اللون ، رأسها مخروطي مستطيل ، قرونها الاستشعارية خماسية العقل . هلبها دقيق وقصير . تركب الخنزير وتؤذيه .

٢٠٧١٦ - فِرْنعيَّات
Haematopinidae (S).
Haematopinidés (F). Haematopinidae (E).
فصيلة حشرات جلدية من القمقاميات . اجناسها نحو ٢٠ جميعها صغيرة الجسم ، مفلطحة الشكل ، مبططة ، كثيرة الهلب . قرونها الإستشعارية ثلاثية او خماسية العقل . مقاطع ارساغها حادة وقوية || تركب الحيوانات اللبونة الوحشية والداجنة . اشهر اجناسها الفرنع ومن انواعه فرنع البقر والحمير والارنب والخنزير .

٢٠٧١٧ - فَرَنْك هو الشفنين المعروف ، اطلبه .

٢٠٧١٨ - فَرْنُونِيَّة
Vernonie (F).
هي السرغل ، اطلبه .

٢٠٧١٩ - فُرْهُود
الفرهود ولد الوعل . ج فراهيد . ومنهم من قال الفراهيد : صغار الغنم .

٢٠٧٢٠ - فَرْو ، فَرْوَة
Fourrure (F). Fur (E).
كل جلد يفرّى به . ج فراء .

٢٠٧٢١ - فَرّوج
Poulet (F). Chicken (E).
الفتي من الدجاج . ج فراريج .

٢٠٧٢٢ - فَرّوجَة
Poulette (F).
Young hen, Pullet (E).
انثى الفروج وهي الفتية من الدجاج .

٢٠٧٢٣ - فُرُوع هَيْكَلِيَّة
Branches charpentières (F). Carpenter branchs (E).
ومنهم من دعاها فروع شجرية . هي الفروع الغليظة التي تحمل الاغصان ويتألف منها هيكل الشجرة الرئيسي .

٢٠٧٢٤ - فُرُوغ
Orion
الفروغ كوكبة نجوم تدعى الجبار او الجوزاء .

٢٠٧٢٥ - فَرْوِينِيَة عُسْقُولِيَّة * ، فَحْمَة السَّاق
Erwinia aroïdeae (S). Maladie de la jambe noire (F). Black leg (E).
وصم تسببه بكتريه من الكرويات . يعتري انواع كثيرة من النبات اخصها التبغ والملفوف والجزر والبطاطا الخ ... تحازه شديد الوقع على التبغ يركب الساق فيعسم بعض اقسامها بعد ان يسبب اسودادها وتلفها وقد يمتد الى السنخ والجذور فيبدو كبقع مستطيلة متتابعة سوداء اللون تحوقها هالات سمر تقضي على اغشية اللحاء ثم تحجر النسج وتتلفها . وهو من الاوصام التي تعيش في التربة ولا تنتقل الا بواسطة الجروح والخدوش ولا تفتك الا في ظروف مناخية معينة اخصها الرطوبة المستمرة وكثرة الغيوم او قلة الضخ . اما انتقاله من التربة الى النبات فيتم بواسطة الاوراق السفلى التي تلامس التربة .

٢٠٧٢٦ - فَرِّي هي السمانى ، اطلبها .

٢٠٧٢٧ - فَرِيتُورَة
Athérine naine (F).
هي النونة من الاسماك الصغيرة الدقيقة ، اطلبها .


٢٠٧٢٨ - فَرِيتِيلاَّرِيَا
Fritillaire (F).
هي العرار نبات من الزنبقيات ، اطلبه .

٢٠٧٢٩ - فَرِّيدِي ، مِرْجَان
Pagellus (S). Pagel, Pagelle, Pageau, Pageul (F). Braize, Red porgy (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه سبعة ، اعطانها مياه المناطق الحارة والمعتدلة ، ستة منها تعيش في المتوسط . اجسامها اهليلجية الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٧٥ سم. رؤوسها كبيرة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . الوانها الى الحمرة المرجانية تزهو وتعبق وتتوشح بالفضي والاصفر والحنطي والاسمر . جميعها مأكولة لذيذة الطعم . اعرفها واشهرها الفريدي الشائع .

٢٠٧٣٠ - فَرِّيدِي شَائِع *
Pagellus erythrinus (S). Pagel commun (F). Common braize (E).
نوع من الفريدي كبير القد ، مرجاني الثوب ، طوله يراوح ، عند اكمال نموه وبلوغه الاربع سنوات ، من ٦٠ الى ٧٥ سم. وهو من الاسماك المشهورة المستحبة المبذولة في المتوسط .

٢٠٧٣١ - فَرِّيدِي مُسَنَّج * ، مَرْمُورَة
Pagellus mormyrus (S).
Pagel marbré, Mourme (F). Mormyrus (E).
نوع من سمك الفريدي . موطنها البحر الابيض المتوسط .


فرنع الارنب


فرنع البقر


فرنع الحمير


فرنع الخنزير


فرويلية صقولية


فرّيدي شائع


فرّيدي مسنّج

مسرحها قرب الشطوط || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ٦٠ سم. ثوبها الى الشهبة الوردية الفضية المواج يعلوها في جانبيها تسنيج اسود واطحل || لحمها جيد الصنف في الربيع والصيف ، متوسطه في الخريف والشتاء .


فريزة

٢٠٧٣٢ - فريز Fraise (F). Strawberry (E).

هي ثمرة الشيلك وتدعى شول فريز وشول شيلك .

٢٠٧٣٣ - فَرِيزَة * Freesea (S). Fréesie (F).
Freesia (E). Knickschwertel (D). Freesia (I).

نبات دوفصي تُرَيْبي من فصيلة السوسنيات . وحيد الجنس والنوع ، عديد الضروب والهجن . اوراقه قرصية الانتشاب ، سيفية الشكل ، ثنائية الصف . ازهاره بوقية الشكل ، سداسية الاقسام ، عطرية العرف ، منها الابيض والاصفر والبرتقالي والوردي الخ ... وهي متتابعة الارتكاز من جهة واحدة يجمعها شمراخ نحيل يعلو نحو ٣٠ سم . ثم يرزح تحت عبء الازهار || ازهراره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٠٧٣٤ - فَرِيزِيَة ° Farysia (S).

جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراهوبيات تتميز بطيلسانها البسيط التركيب ثم بهيفها الضمي التجميع وبيوبغاتها الوترية الانقسام والتكاثر || يصيب السعديات على اختلاف انواعها النباتية .


فريعة لزجة

٢٠٧٣٥ - فَرِيسَة Proie (F). Prey (E).

كل ما استولى عليه الحيوان الضاري لقوته .

٢٠٧٣٦ - فَرِيش ، مَقْر Acaule (F).
Acaulous, Stemless (E).

الفريش والمقر هو من النبات ما انبسط على وجه الارض ولم يقم على ساق ج. فرائش .

٢٠٧٣٧ - فَرِيش

الفريش : الفرس بعد نتاجها بتسع ليال وهو خير اوقات النزو عليها || والفريش ايضاً الثور الذي لا سنام له .

٢٠٧٣٨ - فَرِيعَة ° Calocera (S).
Calocère (F). Calocera (E).

جنس فطور غشائية من فصيلة الدبوسيات . انواعه قليلة العدد كثيرة الانتشار الذي يعم معظم مناطق الشرق الاوسط واوروبة واميركة الشمالية || تعيش على المواد الدبالية والخشبية المنحلة . اشهر انواعها واعرفها الفريعة اللزجة .

٢٠٧٣٩ - فَرِيعَة لَزِجَة °* Calocera viscosa (S).
Calocère visqueuse (F).

نوع من الفريعة . اعطانها اقليم الصنوبر في معظم اقطار العالم . تعيش على النباك المقطوعة العفنة || تخنها غضروفي الحمية الجامدة . ونيمتها متشعبة ، لزجة ، تعلو نحو ٥ سم . لونها الى الصفار الناري .


فستق

٢٠٧٤٠ - فَرِيقَة Fénugrec (F).

هي الحلبة الرومية . اطلبها .

٢٠٧٤١ - فَزّ هو ولد البقرة الوحشية .

٢٠٧٤٢ - فَزَارَة Tigresse (F). Tigress (E).

انثى الببر وتدعى فزرة ويقال لولدها الفزر .

٢٠٧٤٣ - فَزْبُود التبغ ° Physopode du tabac (F).

حشرة من التربيس تركب اوراق التبغ فتقحط الخضيب وتمتص عصارة الخلايا والنسغ الناضج . اطلب فيزبود التبغ .

٢٠٧٤٤ - فَزْر Sidérite (F).

هو الفقاح نبات طبي من الشفويات .

٢٠٧٤٥ - فَزْلِين Vaseline (F).

هو الوزلين ، اطلبه .

٢٠٧٤٦ - فَسَّاء الصَّنَوْبَر °
Chlorochroa pinicola (S). Punaise des pins (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيائيات . جسمها مفلطح ، اهليلجي الشكل ، يطول نحو ١٢ مم. ثوبها الى الخضار الاسمر المواج . بطنها الى الحنطي الاصفر يعلوه في جانبيه تجذيع دقيق اسود || رأسها شبه مخروطي ، مقطوم الطرف . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان احمران . كوسلها اغبر الحتار الخارجي . حجفتها غبراء الطرف . ظهرانها اربد اللون ، اخضر المنجب . قشرانها شفاف . قوائمها الى الخضار الالعس || تركب اهداب الصنوبر || رائحتها كريهة .

٢٠٧٤٧ - فَسَّاء الكَلْب Ansérine fétide (F).

عشبة كريهة الرائحة تدعى منتنة ، اطلبها .

٢٠٧٤٨ - فَسَاد ، تَفَسُّخ Putréfaction (F).
Putrefaction (E).

انحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٢٠٧٤٩ - فَسَالَة الكرم ، فَشَل الكرم
Aubernage, Cabuchage, Court-noué, Roncet (F).

مرض فيزيولوجي مجهول الاسباب يضعف الكرمة بكامل اعضائها فتهزل .


٢٠٧٥٠ - فُسْتُق *
Pistacia vera (S). Pistachier, Pistachier du Levant (F). Pistachio tree(E). Echte Pistazie, Pistazienbaum (D). Pistacchio, P. verde (I).

شجرة زراعية معمرة تعيش من قرنين الى ثلاثة قرون . وهي من سبط الفستقيات وفصيلة البطميات . ضروبها واصرامها عديدة ، منبتها حوض البحر المتوسط ، اشهرها الفستق الحلبي بمختلف اصرامه كالعاشوري والمراوحي والباتوري والعليمي ونـاب الجمل . ثم الفستق التونسي والمغربي والصقلي والقبرصي والايراني . اقليمها واسع الانتشار وهو افسح من اقليم الزيتون لانها تتحمل الصقيع حتى بعض درجات تحت الصفر . غير انها ترغب في المواقع الدارية من الرياح الموج وفي المعارض الغربية والتربية الشمالية || وهي تجود في جميع الاتربة الخفيفة القليلة الاندماج ، الوافرة المادة الكلسية ، العادمة الرطوبة المستحكمة || تعلو من ٤ الى ٨ امتار وقطر دوحتها يراوح بين ٣ و ٧ امتار . جذورها منتصبة وتدية تغور في الارض على اعماق بعيدة . ساقها منتصبة عقدية فرعاء . اوراقها مركبة وترية . ووريقاتها اهليلجية او بيضية الشكل . نصلها مستلس الصفحة الجامدة الكثيرة العروق الدقيقة المتوازية . ازهارها ثنائية المسكن ، عادمة البتلات ، محورية الارتكاز ، تنشأ على الفروع المحولة . الذكرية منها قدية التجميع ، خماسية الاسدية ، اما الانثوية فعنقودية وهي وحيدة المبيض والخدر . ثمارها زيتونية الشكل تتكون عند اكتمال نضجها

من غلاف خارجي هش النسيج لونه الى الجوزة يعلوها توشيح رمادي . ومن غلاف داخلي خشبي المادة مؤلف من مصراعين ينفشقان عن صلام اصفر اللون مأكول تلحفه قشرة رقيقة لونها الى الحمرة || يتكاثر الفستق بالبذر او بالتطعيم . فالتكثير بالبذر يكون في مشاتل خاصة ترتكز على طبقة من الحصى مهمتها استنفاد الماء . وقد يتم عادة في شهر شباط ويكون ذلك اما نثراً على كامل المشتل او خطوطاً متوازية يبعد الواحد منها عن الآخر من ٣٠ الى ٣٥ سم. وتبقى الغراس في المشتل من سنتين الى ثلاث سنوات قبل ان تنقل الى مستقرها || اما التكثير بالتطعيم فيجوز على البطم اي الضراوة والبطم الاخضر والمصطكاء وعلى سائر اجناس سبط الفستقيات . والمطعوم يثمر بعد خمس سنوات في حين ان الغرسة لا تثمر قبل تسع او عشر سنوات || وشجرة الفستق تبلغ كمال نموها بعمر ٣٠ سنة وتستقر على حالها نحو ١٥٠ سنة قبل ان تدخل في طور الانحطاط الذي يدوم نحو نصف قرن .

٢٠٧٥١ - فُسْتُق عَبِيد * ، فُول سُودَاني

Arachis hypogaea (S). Arachide, Pistachier de terre, Pois de terre, Cacahouette (F). Earth nut, Ground nut, Pea nut (E). Echte Erdnuss, Erdmandel (D). Arachide, Pistacchio di terra, Mani (I).


فستق عبيد


نبات عشبي حولي زراعي صناعي من فصيلة القرنيات . ضروبه واصرامه عديدة تقسم الى قسمين : الافريقية وهي مدادة قليلة الزغب والاسيوية وهي منتصبة السوق مزغبة الاعضاء || جذوره كثيفة متشعبة . سوقه فرعاء متراكبة ، اصولها اسطوانية ، اطرافها مضلعة . اوراقه متعاقبة مركبة لاقياسية التجميع يكثر فيها العدد الشفعي المركب من زوجين . وريقاتها بيضية الشكل نصلها يختلف باختلاف الاصرام منه مالس الصفحة العليا خلي السفلى كما في الاصرام الافريقية ومنه مزغب الصفحتين كما في الاصرام الاسيوية || ازهاره ابطية تنشب عند قواعد الفروع بين زائدتين سهميتين وهي صغيرة القد صفراء اللون ترتكز على معاليق ليفية النسيج تتدلى بالازهار ، بعد تأبيرها وتكوين الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق تراوح بين ٦ و ١٠ سم. حيث تستقر الى ان يتم نمو الثمار ونضجها || اما الثمار فقرنية ، اسطوانية ، محزوزة ، منقبضة الوسط . طولها يراوح بالنسبة الى ضروبها بين ٢ و ٤ سم. وهي تحوي على البوب او البوبين في الاصرام الافريقية وعلى ثلاثة الابيب في الاصرام الاسيوية . اما البوبها فهو غزير المواد الغذائية المرموقة التي تتركب من العناصر الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	٢١،٨٠ ٪
مواد دهنية	٥١،٧٥ ٪
مواد هيدروكربونية	١٧،٦٦ ٪

زراعته منتشرة في جميع البلاد الحارة اخصها البرازيل والمكسيك وبعض مناطق اميركة الشمالية والسنغال والسودان ومصر والهند . وهو مزروع على الشواطئ اللبنانية السورية المروية الممتدة من عكار الى اللاذقية || يجود في جميع الاتربة الزراعية الكاملة التركيب الممكن ريها . انما يفضل الرسوبية المتوسطة او القليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية وبعنصري البوتاس والفسفور || يبذر في الدنم الواحد من ٦ الى ٧ كيلو من الحبوب المغلفة او نحو ٣ كيلو من الالبوب اي الحب العادم الغلاف . وذلك في اواخر شهر نيسان . فينتش الحب وتظهر بوارضه بعد البذر بثلاثة اسابيع . عندئذ يباشر بالري ويداوم عليه بانتظام حتى جني المحصول وقد يكون ذلك ابتداء من اواخر ايلول || اما انتاج الدنم فيراوح بين ١٥٠ و ٣٠٠ كيلو من الحبوب المغلفة التي يستخرج منها بالعصر مادة زيتية عادمة الطعم تستعمل للاكل وفي عدة صناعات اخصها الصابون والعطور || اما الكسب الناتج عن صناعة الزيت فهو غني بالآزوت وبسائر المواد الغذائية العلفية (راجع علف) وكذلك الشمن قبل تمام ذبوله . هذا ومن الناس وهم كثر من يأكلون الابيب الفستق على حالتها الطبيعية او بعد املاحها وشيها .

٢٠٧٥٢ - فُسْتُق مَلْغَاشِي * ، حِمِّص بَمْبَارَه ، فُوَنْدْزِيَه

Voandzeia subterranea (S).
Voandzeia, Pistache malgache, Pois bambara (F).


فستق ملغاشي

نبات عشبي حولي زراعي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرنيات الفراشية . مهده البلاد الافريقية الحارة . ساقه مدادة . اوراقه مركبة ، مستطيلة الزناد القائم ، ثلاثية الوريقات الطرفية السنانية النصال . ازهاره ابطية الارتكاز تنشب على السوق المدادة وهي صغيرة القد ترتكز على معاليق ليفية النسيج تتدلى بالازهار ، بعد تأبيرها وتكوين الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق تراوح من ٥ الى ٨ سم. حيث تستقر الى ان يتم نمو الثمار ونضجها . اما الثمار فهي غالباً فردية الحبة ونادراً مزدوجة وهي تحتوي على البوب غزير المواد الغذائية المرموقة التي تعتبر من اكمل الاغذية التي تنتجها المملكة النباتية || يقول « بونام » وغيره ممن حللوا حبوب الفستق الملغاشي انها تحوي العناصر الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	١٤،٦٨ ٪
مواد دهنية	٦،١٤ ٪
مواد هيدروكربونية	٥٧،٠٧ ٪

زراعته لا تختلف عن زراعة الفستق عبيد وانتاج الدنم يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ كيلو من الحبوب المغلفة . اما شعنه فيستعمل كعلف للماشية اخصها الابقار لانه يكثر الدر وينشط فيه المواد الزبدية .

٢٠٧٥٣ - فُسْتُقَة

Pistache (F).
Pistachio, Pistachio-nut (E).

ثمرة الفستق . لبابها جامد المكسر . فستقي اللون ، لذيذ الطعم الخاص والنكهة المستحبة . متوسط تركيبه العنصري ما يلي :

مواد آحية	٢٢،٧ ٪
مواد دهنية	٥١،١ ٪
هيدرات الكربون	١٣،٠ ٪

٢٠٧٥٤ - فُسْتُقِيَّات

Pistaciées (F). Pistaciae (E).

سبط من فصيلة البطميات يشمل ثمانية انواع مهدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط . جميعها اشجار وشجيرات برية وزراعية وافرة المادة الراتنجية الفواحة العرف الشائعة الاستعمال الصناعي || اشهر انواعه الفستق .

٢٠٧٥٥ - فِسْتُوجَة ٥

Physostegia (S).
Physostégie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . اوراقها اهليلجية او سنانية مسننة الحتار . ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة وردية اللون او بنفسجية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٠٧٥٦ - فِسْتُوجَة صَغِيرَة الزَّهْر ٥

Physostegia parviflora (S).
Physostégie à petites fleurs (F).

نوع من الفستوجة . ساقها نحيلة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها لاطئة سنانية الشكل . نصالها منشارية الحتار . سنبلتها الزهرية تطول نحو ١٠ سم. ازهارها لبدة بنفسجية اللون صغيرة القد. تطول من ١٠ الى ١٥ مم. لونها الى الوردي || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧٥٧ - فِسْتُوجَة مُسَنَّنَة ٥


Physostegia denticulata (S).
Physostégie denticulée (F).

نوع من الفستوجة . ساقها قوية معتدلة الصلابة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها اهليلجية تطول نحو ٨ سم. نصالها خضراء اللون القاتم ، مسننة الحتار . ازهارها وردية اللون ، معتدلة القد ، تطول نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧٥٨ - فِسْتُولَة ٥*

Fistulana (S).
Fistulane (F). Fistulana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفستوقيات || انواعها الغابرة كثيرة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية ، اما الانواع المعاصرة فثلاثة جميعها من دويبات الهند الصينية || تعيش قرب الشواطىء مغمونة في الرمال المغمورة بالماء . اصدافهـا انبوبية طليقة .


فستولة

٢٠٧٥٩ - فَسْخ

Pourridié, Rosellinia (F).

جنس فطور مجهرية عديدة الانواع (راجع روزلينيه) .

٢٠٧٦٠ - فَسْخ ، إِلْغَاء

Résiliation (F).
Cancelling (E).

هو ابطال مفعول عقد باتفاق المتعاقدين .

٢٠٧٦١ - فَسْخَة

Eclat (F). Shiver, Splinder (E).

هي الملوخة ، قضيب يفسخ عن جذع امه .

٢٠٧٦٢ - فِسْدِيلا

Phacidiella (S).

جنس فطور مجهرية يعرف بالربغ ، اطلبه .

٢٠٧٦٣ - فُسْفَات ، فُوسْفَات ، فُصْفَات

Phosphate

ملح يحصل من امتزاج حامض الفسفوريك باحدى القواعد من معادن او فلذات او غيرهما كالبوتاس والكلس والحديد الخ . وهو من الاسمدة الزراعية الجزيلة النفع التي تمد النبات بعنصر الفسفور . مصادره عديدة تقسم الى خمس فئات :

١ – فئة الفسفات الطبيعي وهي تشمل الابتيت والرمال الفسفاتيـة والطباشير الفسفاتية والفسفات المحجر والفسفوريت ...

٢ – فئة الفسفات العضوي وهي تشمل مختلف مساحيق العظام ورماد العظام .

٣ – فئة الفسفات المستخرجة من التعدين وهي تشمل التوبال اي السكوري على اختلاف انواعه .

٤ – فئة الفسفات التي عولجت حكمياً وكيماوياً وهي تشمل البازيفسفات والفسفات الراسب ...

٥ – فئة الفسفات التي عولجت كيماوياً وهي تشمل مختلف تراكيب السوبرفسفات والفسفات الامونياكي والمغنيزي . الخ ...

فالاسمدة الفسفاتية اذاً عديدة الاشكال والتراكيب غير انها جميعها ترتكز على الفسفور الذي يدخل في تركيب جميع الحوامض والمواد الزلالية الموجودة في خلايا النسج النباتية . وهي تحض جذور النبات على الانشعاب والتكاثر السريع . وتقود الازهرار الى الاتزان . وتحسن الطلـع وقابلية الاخصاب وعقد الثمار . ثم تنشط المادة الليفية في جرادة اللحاء وتقوي المناعة الذاتية وتحثها على الصمود في وجه الامراض الفطرية وهي ايضاً تحول دون شذوذ الازوت وما ينجم عنه من عواقب وخيمة عندما تزيد نسبته عن المعدل الاقصى. يذر الفسفات على التربة قبل زرعها بنحو ٧ اسابيع ويطمر جيداً لتتمكن الخمائر الجرثومية الطبيعية والانفعالات الكيمية من تحويله الى مواد غذائية قابلة الامتصاص .

٢٠٧٦٤ - فُسْفَات الكِلْس

Phosphate de chaux, Ph. de calcium (F). Calcium phosphate (E).

مركب فسفوري يستعمل في تحضير السوبرفسفات .

٢٠٧٦٥ - فُسْفَات الكِلْس الطَّبِيعِي ، فُسْفَات مَعْدَنِي

Phosphate de chaux naturel, Ph. minéral (F).
Natural calcium phosphate, Mineral phosphate (E).

مركب فسفوري طبيعي يستعمل اما مباشرة في تسميد التربة او في تحضير السوبرفسفات .

٢٠٧٦٦ - فِسْفِس

Peribalus (S). Péribale (F).

فسفس ج. فسافس جنس حشرات شديدة النتن من فصيلة الفاسيائيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، مجنية الشكل ، مبططة . طولها يراوح بين ٧ و ١٠ مم. اثوابها مختلفة الالوان منها الاخضر الباهت والرمادي والخطي والمسنج والمزركش . وهي شديدة الاذى تركب الاعشاب البرية والزراعية ومنها البقول والنباتات الصناعية كالتبغ والخروع .

٢٠٧٦٧ - فِسْفِسَة مُمَنْطَقَة ٥

Brachynema cinctum (S). Brachynème ceint (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيائيات . جسمها كثيف الحمل القصير ، مفلطح ، مبطط ، يطول نحو ١١ مم. || ثوبها الى الخضار الالمس . رأسها شبه مخروطي . خطمها مستطيل الملك . عيناها ناشزتان . زباناها اخضران . كوسلها احمر الحتار . حجفتها مخروطية الشكل ، بيضاء الطرف . ظهرانها وردي اللون ، اخضر الحنجب . بطنها الى الخضار الباهت بمنطقة حتار احمر . قشرانها شفاف . قوائمها الى الخضار الاصفر الاسمر || تركب جميع انواع السرمقيات فتمتص عصارة الاوراق والنوامي || رائحتها كريهة .

٢٠٧٦٨ - فَسْفَطَة

Phosphatage (F).

تسميد التربة بالفسفات . ومنهم من كتبها فصفطة .

٢٠٧٦٩ - فُسْفُور ، فُصْفُور ، فُوسْفُور

Phosphore (F). Phosphorus (E).

جسم بسيط لا يوجد في الطبيعة الا متحداً مع غيره من العناصر. وهو اهم الاغذية النباتية بعد الآزوت. يوجد في

التربة الزراعية وفي النسج النباتية والحيوانية لاسيما في العظام || والفسفور الحر جسم صلب، شفاف، كوربي اللون، كريه الرائحة، نشيط المادة السامة القتالة. يتألق في الظلام، يشتعل في الهواء ولا يذوب في الماء. رمزه (فو–P) ثقله النوعي ١٫٨٤ وزنه الذري ٣٠٫٩٨ ينصهر بحرارة ٤٤٫٢ °سغ حيث يَمَاع كالزيت ويغلي في ٢٩٠ °سغ || ويوجد ايضاً الفسفور الاحمر الذي يحضر من الكوربي بالتسخين العالي، وهو احمر اللون عادم السم والرائحة لا يتألق في الظلام ولا يشتعل الا عند ٢٦٠ °سغ. يستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة الثقاب.

٢٠٧٧٠ - **فُسْفُورِيت** Phosphorite

نوع من فسفات الكلس الطبيعي المتحجر الشعاعي الوئل. يستعمل في تحضير الفسفور والسوبرفسفاتا.

٢٠٧٧١ - **فُسْكُل، فُسْكُول، فِسْكِيل**

Dernier (F). Lost (E).

الفرس الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل.

٢٠٧٧٢ - **فَسِيل** Plançon, Plantard (F). Sapling (E).

هو كل قضيب كبير من الحور والصفصاف وما اشبه شذب وحضر للغرس ان في الدندانة او في المستقر.

٢٠٧٧٣ - **فَسْلَة** Bouture (F). Slip (E).

هي العقلة كما انتزعت قبل تقليمها وتحضيرها للغرس.

٢٠٧٧٤ - **فَسْمَة** °* Phasma (S).

Phasme (F). Phasma (E).

جنس حشرات من فصيلة الفسميات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها غابات البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها اسطوانية تشبه القضبان تطول من ٠٫٦ الى ٤٠ سم. تعلوها مناخس حادة. رؤوسها صغيرة. قرونها الاستشعارية دقيقة مستطيلة. اجنحتها، عند بعض الانواع، ضيقة، شفافة معتدلة الطول، وعند البعض الآخر جداع لا عمل لها. قوائمها مسننة الافخاذ والسيقان والارساغ || الوانها تماثل البيئة وهي غالباً بلون الافنان والقضبان.

٢٠٧٧٥ - **فَسْمِيَّات** ° Phasmidae (S).

Phasmidés (F). Phasmidae (E).

فصيلة حشرات من مستقيمات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من احافير العصر البليستوساني العائد الى اوائل الاباج الرابع. اما المعاصر منها فلا يقل عن ٢٠٠ نوع معظمها من حشرات الغابات الاستوائية والحارة || من ميزات حشراتها انها متباينة الاشكال والاحجام تماثل المواقع التي تقيم فيها، بعضها يشبه القضبان والبعض الآخر يشبه الاوراق || اعرف اجناسها واشهرها الفسمة والفليلة.

٢٠٧٧٦ - **فُسُولَة** Rachitisme (F).

هي الخراعة، اطلبها.

٢٠٧٧٧ - **فُسَيْفَسَاء، سَرَنْج** ° Mosaïque (F).

Mosaic (E).

مرض بكتيري يصيب بعض النباتات اخصها التبغ والبطاطا والخس. يقال انه ينتشر بواسطة بعض انواع الارق. مظهره الخارجي بقع سرنجية الشكل والترتيب، لاقياسية الحجم، تركب نسيج الاوراق فتبدو طحلاء اللون في نصل عابق الخضار ثم تصفرّ وتيبس، فتذبل الاوراق وتميتها وتميت النبات. راجع سرنج.

٢٠٧٧٨ - **فُسَيْكَة** Cisticole ordinaire (F).

هي الكزوان المبذول طائر من الدخليات. اطلبه.

٢٠٧٧٩ - **فَسِيلَة** Rejeton (F). Shoot (E).

كل رئد او قضيب ينمو على ارومة قطعت مسح التربة. ج. فسائل. والفسائل والفسلان صغار النخل تغرس فتعظم فتصير نخلاً.

٢٠٧٨٠ - **فِسْيُولُوجِية، فِيزْيُولُوجِية**

Physiologie (F). Physiology (E).

علم يبحث عن ظواهر الحياة في الاحياء وعن وظائف اعضاء الخلقة.

٢٠٧٨١ - **فَشّ** Bryone (F).

هو الفاشرا، اطلبها.


فسمة

٢٠٧٨٢ - **فُشَاغ، فُشَّاغ** Smilax (S).

Salsepareille, Smilax (F). Sarsaparilla (E).

جنس نباتات ليفية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه المعروفة نحو ٢٠٠ جميعها جنبات سرعية، معظمها بري وبعضها زراعي. اوراقها ابيدة، معنقة، متعاقبة، لاقياسية الشكل، كثيفة العروق. ازهارها صغيرة القد ثلاثية او خماسية البتلات. ازهارها صيواني او عنقودي التجميع، ابطي الارتكاز. ثمارها عنبية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٠٧٨٣ - **فُشَاغ أَمِرِيكَة**

Salsepareille d'Amérique هو الارالية العارية، اطلبها.

٢٠٧٨٤ - **فُشَاغ سَهْمِي، فُشَاغ قَاسٍ**

Smilax aspera (S). Smilax rude, Salsepareille d'Europe, Liseron épineux (F). Prickly ivy, Rough bindweed (E). Stechwinde (D). Smilace, Smilacio, Rovo cervino (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري المبذول. ساقه ليفية سرعية مضلعة تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه قلبية القاعدة، نصلها جامد النسيج الاخضر اللامع الشائك الحافة. ثماره حمر || ازهراره يستمر من آب الى تشرين الاول.

٢٠٧٨٥ - **فُشَاغ شَائِك**

Smilax bona-nox (S). Smilax épineux, Salsepareille bonne-nuit (F). Rough bindweed (E). Rauhe Stechwinde (D). Smilace spinosa (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري والزراعي. ساقه ليفية سرعية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل. نصلها منقبض الوسط، جامد النسيج، سباعي العروق، شائك الحافة || ازهراره يستمر من نيسان الى تموز.

٢٠٧٨٦ - **فُشَاغ صِينِي** Smilax china (S).

Smilax de Chine, Salsepareille squine, Squine (F). China smilax, Chinese root (E). Chinastechwinde, Chinawurzel (D). China carnosa, Salsapariglia della China, Icina (I).

نوع من الفشاغ الزراعي مهده الصين. جذره وتدي الشكل تكتنفه بعض العساقل المستطيلة الحمراء اللون. ساقه ليفية قليلة الشوك. اوراقه بيضية الشكل، قلبية القاعدة، مدببة المقصة؛ نصلها جامد النسيج الاخضر اللامع،

عادم الشوك || عساقله مأكولة وهي لا تخلو من بعض العناصر الطبية النافعة .

٢٠٧٨٧ - **فُشَاغ مَخْزني * ، صَبْرين**

Smilax officinalis (S). Salsepareille officinale (F). Sarsaparilla (E). Salsaparille (D). Salsapariglia officinale (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري والزراعي . عساقله اهليلجية الشكل ، جوزية اللون ، شائعة الاستعمال الطبي . ساقه ليفية تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه بيضية الشكل ، نصلها جامد النسيج عابق الخضرة اللامعة ، شائك الحافة .


فشاغ مخزني

٢٠٧٨٨ - **فَشَّة** Gousse d'anagyre (F). Shell of bean-trefoil (E).

هي حنبلة الينبوت تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ سم. بزورها مستديرة ، مفلطحة ، قاسية ، بنفسجية اللون ، جحالية المادة المؤذية . ج فش .

٢٠٧٨٩ - **فَشْرا** Bryone (F).

هي الفاشرا ، اطلبها .

٢٠٧٩٠ - **فَشَغ**

فشغ النبات . يبست اطرافه. وفشعت الذرة : يبست اطرافها فحان تلفها .

٢٠٧٩١ - **فُشَغ * ، معْلاقية** Podocarpus (S). Podocarpe (F). Chinese yew tree (E). Podocarpus, Steinelbe (D). Podocarpo, Lauro del Giappone (I).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الصنوبريات الطقسوسيات . انواعه نحو ٤٠ جميعها من اشجار المناطق الحارة والمعتدلة. سوقها منتصبة تعلو ، حسب الانواع ، من مترين الى ٢٥ م. اوراقها متعاقبة ضيقة النصل السميك . ازهارها الذكرية قدية الشكل اما الانثوية فسنبلية التجميع وهي محورية او طرفية الارتكاز || اخشابها صلبة لا يعتريها فساد || اشهر انواعه ما يلي .

٢٠٧٩٢ - **فُشَغ دِفْلِيّ الوَرَق**

Podocarpus neriifolia (S). Podocarpe à feuilles de laurier rose (F).

نوع من الفشغ وهو شجرة حرجية سبروتية تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اغصانها فارشة لا متدلية . قنتها صيوانية الشكل. اوراقها مستقربة الارتكاز ، منجلية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ١ الى ٢ سم. بزورها ارجوانية اللون ، بحرية المواج .

٢٠٧٩٣ - **فُشَغ كبير الوَرَق**

Podocarpus macrophylla (S). Podocarpe à grandes feuilles (F).

نوع من الفشغ وهو شجرة حرجية وتزيينية جميلة الشكل تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. قنتها فارشة ، اغصانها افقية الارتكاز متدلية الاطراف . اوراقها جالسة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ١ سم. بزورها صنوبرية الشكل ، جوزية اللون تطول نحو ٢ سم.


فشغ

٢٠٧٩٤ - **فُشَغ نَاجِي** Podocarpus nageia (S). Podocarpe Nagi (F).

نوع من الفشغ وهو شجرة حرجية سبروتية تعلو من ١٠ الى ٢٥ م. اغصانها فارشة متدلية الاطراف . اوراقها بيضية سنانية تطول نحو ٩ سم وتعرض نحو ٤ . نصلها اخضر الصفحة العليا ، اصفر السفلى . بزورها تكبر نحو ٢ سم. وهي جوزية اللون . بنفسجية المواج .

٢٠٧٩٥ - **فَشْفَاش ، فَشْفَاش** Statice (F).

هو الأريل وأحدته فشفاشة .

٢٠٧٩٦ - **فَشَق** الفشق : تباعد ما بين القرنين .

٢٠٧٩٧ - **فَشَل الكَرْم** Roncet (F).

هو فسالة الكرم ، اطلبها .

٢٠٧٩٨ - **فَشْن** o Synchronisme (F). Synchronism (E).

الفشن والإفشان واحد .

٢٠٧٩٩ - **فَشْنِيّ** o Synchronique (F). Synchronistic (E).

٢٠٨٠٠ - **فَشيغيَّات** Carpoasceae (S). Carpoascées (F). Carpoasceae (E).

مرتبة نطور مجهرية من رتبة الزقيات . تتميز بازقاقها المحضونة في الاعسان . فصائلها اربع الارمداديات والخشاريات والعشوفيات والوتيحيات .

٢٠٨٠١ - **فَشيغ** o Dicranocère (F). Dicranocerous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان منشعب القرن وعلى كل حشرة منشبة الزبان .

٢٠٨٠٢ - **فُشَيْغَة** o Smilacina (S). Smilacine (F). Smilacina (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات قريبة الشبه من الفشاغ . سوقها مدادة كاسية . اوراقها متعاقبة ، خلية الصفحات السفلى . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي . ثمارها عنبية || تزرع للتزيين في معظم المواقع لانها لا تخشى البرد . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية || انواعهـا المعروفة قليلة اشهرها التالية :

٢٠٨٠٣ - **فُشَيْغَة بَقْلية** o

Smilacina oleracea (S). Smilacine légumière (F).

نوع من الفشيغة . مهدها جبال الهند والافغان . ساقها تطول نحو ١٢٠ سم. اوراقها متوسطة العدد ، سنانية الشكل ، تطول من ١٥ الى ١٨ سم. ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها وردية اللون ، جلجلية الشكل . ثمارها عنبية ارجوانية يعلوها مواج وردي || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٢٠٨٠٤ - **فُشَيْغَة عُنْقُودِيَّة** o

Smilacina racemosa (S). Smilacine à grappes (F).

نوع من الفشيغة . مهدها بعض مناطق امريكة الشمالية . ساقها تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٧ سم. ازهرارها عنقودي التجميع ، كثير العدد ، يطول نحو ١٠ سم. ازهارها بيضاء اللون . ثمارها عنبية ، بنفسجية ، عطرة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٠٨٠٥ - **فُشَيْغَة نَجْمية** o

Smilacina stellata (S). Smilacine étoilée (F).

نوع من الفشيغة . مهدها الشرق الادنى . ساقها متباعدة الاوراق ، تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قليلة العدد ،

سنانية الشكل ، لاطئة ، تطول من ٥ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. ازهرارها عشكولي التجميع . ازهارها منبسطة البتلات ، نجمية الشكل ، خضراء اللون ، بيض الحفاف . ثمارها عنبية شديدة الحمرة القاتمة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٠٨٠٦ - فَصّ Caïeu, Cayeu (F). Bubbil, Offshoot of a bulb (E).
سن الثومة واشباهها .

٢٠٨٠٧ - فَصّ ، فَلْقَة Lobe
كل جزء من الورقة او الزهرة بالغ التفريض مستديره .

٢٠٨٠٨ - فَصّ الحِمَار هو الأقسون ، اطلبه .

٢٠٨٠٩ - فَصّ المِتْك Loge pollinique (F). Pollinic cell (E).
خباء يغلف جدرات الطلع في متك الزهرة .

٢٠٨١٠ - فَصّ جِدَارِي Lobe pariétal (F). Parietal lobe (E).

٢٠٨١١ - فَصّ فَكِّي Lobe maxillaire (F). Maxillary lobe (E).

٢٠٨١٢ - فَصَاة
الفصى حب الزبيب . الواحدة فصاة .


٢٠٨١٣ - فِصَاد ، فَصْد Saignée (F). Bleeding (E).
فتح عرق الدم .

٢٠٨١٤ - فَصَّاع Syrinx, Siringe (F). Syrinx (E).
الفصاع عضو الصوت في الطير . مركزه عند انشعاب القصبة الرئوية .

٢٠٨١٥ - فَصَّاع Thorictus (S). Thoricte (F). Thorictus (E).
جنس حشرات من فصيلة الفصاعيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها الممتدة من لبنان الى اليونان || اجسامها صغيرة ، معتدلة الاحديداب ، تطول نحو ٣ مم . رؤوسها مخروطية . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، جانبية الارتكاز . كواسلها قصيرة ، محدبة . اغمادها مالسة ، لاحفة . قوائمها نشيطة . الوانها وحيدة اللون ، تكثر فيها الشقحة السمراء فالدبسة فالجؤوة || تعيش تحت الحجارة . مسرحها دجوي . قوتها المواد العضوية والنباتية المنحلة .


٢٠٨١٦ - فَصَّاعِيَّات ○ Thorictidae (S). Thorictidés (F). Thorictidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٢ الى ٤ مم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها محدبة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . الوانها ملونة || معظمها يعيش تحت الحجارة وبعضها في قرى النمل . قوتها المواد العضوية والنباتية المنحلة || اشهر اجناسها الفصّاع .

٢٠٨١٧ - فِصَّة ، فِصْفِصَة ، رَطْبَة ، قَضْب
Medicago (S). Luzerne, Lupuline (F). Lucern (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القطانيات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية جميعها مرعوية علفية . جذورها وتدية قليلة الانشعاب تغور نحو ٢٠٠ سم. سوقها مستقيمة فرعاء . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات ، زنادية الوسطى اي العليا . ازهارها عنقودية التجميع فيها الابيض والازرق والبنفسجي . ثمارها حنابل حلزونية تغلف البزور . بزورها صغيرة ، دقيقة ، لونها الى الجؤوة يعلوها مواج اخضر او اصفر || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .


فصة مزروعة

٢٠٨١٨ - فِصَّة بَرِّيَّة ، قَتّ
Medicago ciliaris (S). Luzerne sauvage (F). Sea hedgehog medick (E). Hornigel, Dornenkrone (D). Medica salvatica, Trafoglio tarpaterra (I).
نوع من الفصة البرية تكثر في المواقع المعتدلة الرطوبة اخصها الجبال . وهي من اجود النباتات المرعوية العلفية . تتميز بكثافة زغبها وباهداب حتار وريقاتها . ازهارها الى الزرقة العابقة .

٢٠٨١٩ - فِصَّة مَزْرُوعَة * ، فِصْفِصَة مَعْرُوفَة ، بَرْسِيم حِجَازِي
Medicago sativa (S). Luzerne cultivée, Trèfle de Bourgogne (F). Lucern, Alfalfa, Common medick (E). Lüzerne, Blaner Schneckenklee (D). Luzerna, Medica, Merica, Lupinella (I).
هي الفصة الزراعية الكلئية المشهورة بما تحويه من مواد غذائية منهضمة (راجع علف) || فروعها دقيقة منتصبة قليلة الحمل . وريقاتها قليلة الاهداب المبعثرة . ازهارها بنفسجية اللون || تزرع في جميع البلاد المعتدلة الحرارة . تقيم في الموقع الواحد نحو ١٢ سنة . ترغب في الاتربة العميقة الغور ، المعتدلة الاندماج ، الغنية بعناصر الكلس والفسفور والبوتاس . وهي تخشى الاتربة الطينية والطينية الجصية || تحش في العام الواحد من اربع الى ثمان مرات . اما سبب هذا التفاوت فيعود الى الاقليم وموقع الزراعة وامكانية الري || اما متوسط انتاج الدئم في الحول الواحد فيراوح بين ٢٥٠٠ و ٤٠٠٠ كيلو عشب اخضر . واذا قسنا الانتاج بالكلأ الجاف اي العلف يكون متوسط محصول الدئم السنوي من ٧٥٠ الى ١٢٠٠ كيلو .


فصة مشجرة

٢٠٨٢٠ - فِصَّة مُشَجَّرَة * ، قَصَّاص
Medicago arborea (S). Luzerne en arbre (F). Tree medick, Moon trefoil (E). Baumartiger Schneckenklee (D). Erba medica arborescente, Medica citiso (I).
نوع من الفصة البرية وهي جنبة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. وريقاتها بيضية الشكل ، جميلة الخضار البحري . ازهارها سنجونية مستحبة العرف الخابت . يقال انها طبية ازهارها تفيد الامعاء .


فصعاء

٢٠٨٢١ - فَصْد Déplétion (F). Depletion (E).

٢٠٨٢٢ - فَصْعَاء * ، فَأْرَة الصَّحْرَاء
Mus barbarus (S). Souris de Barbarie, S. du désert (F).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها فسيح الارجاء يمتد من افريقية الشمالية الى الصحراء وغينية . طولها نحو ١٠ سم.


فصعانة سوداء


وذنبها ١٢ سم. ثوبها الى الصهبة الصنابية، يعلو ظهرها عشرة خطوط سمر قاطبة. بطنها وخوافي جرامزها بيض. جحرها سرداب فسيح عديد الانفاق والمنافذ تخزن فيه ما تدخره من حبوب وجذور.

٢٠٨٢٣ - **فَصْعَانَة** ە Coprinus (S).
Coprin (F). Coprinus (E).
جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق الشرق الاوسط واوروبة. تعيش في التربة على الدبال وعلى المواد النباتية المنحلة في المواقع المعتدلة الرطوبة. معظم انواعها سريع العطب والزوال. بعض انواعها كثيف التجميع، كشته تعد من ١٥ الى ٢٥ زوجاً || اشهر انواعها الفصعانة الفرعة والفصعانة السوداء.


فصعانة فرعة


٢٠٨٢٤ - **فَصْعَانَة سَوْدَاء** ە*
Coprinus atramentarius (S).
Coprin noir d'encre (F).
نوع من الفصعانة المأكولة. لحميتها متوسطة الصنف. ارسوتها قمعية الشكل، معتدلة الجرم، سمراء اللون، يعلوها مواج اربد اسود. ساقها معتدلة الطول، ربداء اللون، يكتنفها طوق غشائي المادة لاقياسي الارتكاز.

٢٠٨٢٥ - **فَصْعَانَة فَرِعَة** ە*
Coprinus comatus (S). Coprin chevelu (F).
نوع من الفصعانة المأكولة. لحميتها جيدة الصنف في اول عهدها ثم ليفية عند الادراك التام. ارسوتها كبيرة القد، كشتبانية الشكل، لونها الى الربدة الموشة بالاسمر العابق. ساقها معتدلة الطول، طحلاء اللون، يكتنفها طوق كالسوار لاقياسي الارتكاز يكثر وجوده في القسم الاعلى.


فصعلة

٢٠٨٢٦ - **فِصْعِل** نوع من العقرب وقيل ولدها الصغير.

٢٠٨٢٧ - **فُصْعُلَة** ە*
Creseis (S).
Créséis (F). Creseis (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة القتابيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة بما فيها البحر الابيض المتوسط. جميعها يمية تعيش بعيداً عن الشطوط. اسرابها وافرة العدد || اجسامها صغيرة. ارديتها او زعانفها قليلة الانفلاق. اصدافها مخروطية الشوزن، مستدقة الاطراف، شفافة، سريعة العطب.


فصيعة الخوخ

٢٠٨٢٨ - **فُصْفُور** Phosphore (F).
هو الفسفور، اطلبه.

٢٠٨٢٩ - **فِصْفِصَة** هي الفصة، اطلبها.

٢٠٨٣٠ - **فَصَلَ، فَطَمَ** Sevrer (F). To wean (E).
قطع الحليب عن الرضيع.


فصيعة اللوز

٢٠٨٣١ - **فَصْل** Saison (F). Season (E).
الفصل زمن من ازمنة السنة الاربعة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء.

٢٠٨٣٢ - **فَصْل** Disjonction (F).
Severance of causes (E).
هو في قانون المرافعات الفصل بين قضيتين كانتا متصلتين حتى تنظر كل منهما على حدة.

٢٠٨٣٣ - **فَصْلَة** Sépale (F). Sepal (E).
وريقة كأس الزهرة. ومنهم من سماها كأسية.

٢٠٨٣٤ - **فَصْلَة الرُسْغ الأُولَى** Métatarse (F). Metatarsus (E).
هي الرسيغ، اطلبه.

٢٠٨٣٥ - **فَصْمِيَّات** ە Phasmoptera (S).
Phasmoptères (F). Phasmoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة مستقيمات الجناح. فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها كبير القد لاقياسي الشكل واللون || وهي تتميز بتأشيرها الصغيرة وبسيقانها القصيرة التي لا تمكنها من القفز، مكن اناثها كبير الحجم يشبه بر الحنطة.

٢٠٨٣٦ - **فَصُولِيَة** هي الفاصولياء، اطلبها.

٢٠٨٣٧ - **فُصَيَّة** Cisticole (F).
هي الكزوان طائر من الدخليات، اطلبه.

٢٠٨٣٨ - **فَصِيص** صوت الجنادب.

٢٠٨٣٩ - **فُصَيْص** Lobule

٢٠٨٤٠ - **فُصَيْصِيّ، فُلَيْقِيّ**
Lobulaire, Lobulé (F). Lobular (E).
ما كان شكله او تفريضه يشبه الفص او الفلقة.

٢٠٨٤١ - **فُصَيْعَة** ە Polystigma (S).
جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة العشوفيات تتميز بونيمة دملية جامدة القرص الاحمر. اعسانها كثيفة. بوغها بسيط التركيب، اهليلجي الشكل، ثماني العدد، تجمعه تكات بيضية لونها الى السمرة الفاتحة || له نوعان مؤذيان هما فصيعة الخوخ وفصيعة اللوز.

٢٠٨٤٢ - **فُصَيْعَة الخَوْخ** ە *
Polystigma rubrum, Libertella rubra, Polystigmina rubra (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الخوخ فيذبلها ويؤذي الشجرة. مظهره الخارجي بقع لاقياسية الشكل والحجم تعلو نصل الاوراق فتبدو صفراء اللون ثم حمراء بنفسجية تعطب خلايا النسيج فتسبب ذبول الاوراق واعبالها الباكر ثم ازهار الشجرة في تشرين بعد ان تفسد عليها دورتها الحولية الطبيعية. يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ تواً بعد العقد. ومن الافضل اعادة النضخ مرة ثانية تكون بعد الاولى بثلاثة اسابيع.

٢٠٨٤٣ - **فُصَيْعَة اللَوْز** ە *
Polystigma ochraceum, Polystigmina (S).
فطر مجهري يصيب اوراق اللوز وهو شديد الشبه بفصيعة الخوخ || مظهره الخارجي بقع لاقياسية تعلو نصل الاوراق لونها الى الجزوة العابقة تعطب خلايا النسيج وتسبب الاعبال الباكر الذي يضيم الشجرة بعد ان يفسد عليها اتزان دورتها الحولية || يكافح كالخوخ باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪.

٢٠٨٤٤ - **فَصِيل**
الفصيل: ولد البهيمة اذا فصل عن رضاع امه.

٢٠٨٤٥ - فَصِيلَة Famille (F). Family (E).
الفصيلة في تصنيف الاحياء هي جماع اجناس لها صفات مشتركة . او جماع الاجناس التي تتشابه بخصائص البناء المشتركة . وترتيب الفصيلة يأتي بعد الرتبة وقبل الجنس . راجع تصنيف .

٢٠٨٤٦ - فَضَاء أَوْسَط ٥ Mésosphère (F).
Mesosphere (E).
الفضاء الاوسط او الوسطي طبقة من الجو تقع بين الفضاء السدمي والفضاء الشاردي . تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ٣٠ كيلومتر عن سطح الارض ، اما سماكتها فتراوح من ٤٠ الى ٨٠٠ كيلومتر ذلك لانها تتغير مع فصول السنة ومع المواقع نظراً لانفعالها العكسي بالعوامل الحكمية والحرارة وسرعة الصوت .

٢٠٨٤٧ - فَضَاء سَدِيمِيّ ٥ Stratosphère (F).
Stratosphere (E).
الفضاء السديمي طبقة من الجو تقع بين الفضاء الكثفي والفضاء الاوسط . تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ١٢ كيلومتر عن سطح الارض . سماكتها نحو ٢٠ كيلومتر . تتميز بكثرة مجاري الهواء وبالحرارة القليلة الفروقات اذ انها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ درجة سنتيغراد تحت الصفر .

٢٠٨٤٨ - فَضَاء شَارِدِيّ ٥ Ionosphère (F).
Ionosphere (E).
الفضاء الشاردي او الدالفي طبقة من الجو الخارجي تقع بعد الفضاء الاوسط وتمتد عمقاً الى حيث تنقطع العوامل الشاردية .

٢٠٨٤٩ - فَضَاء كَثَفِيّ ٥ Troposphère (F).
Troposphere (E).
الفضاء الكثفي او الجو الارضي طبقة من الجو تغلف الكرة الارضية . تبدأ من سطح الارض حتى ارتفاع ١٠ او ١٢ كيلومتر . تتميز بكثافة الهواء وبالبخار وبالغازات المختلفة وبالزوابع والغيوم والامطار .

٢٠٨٥٠ - فِضَّة Argent (F). Silver (E).
معدن ابيض اللون براق لا يتأثر بالهواء والماء . يفوق جميع المعادن في دفع الحرارة والنور وفي ايصالية الكهرباء . رمزها (ف - Ag) وزنها الاتومي ١٠٧,٨٨ ثقلها النوعي ١٠,٥ تنصهر في نحو ١٠٠٠ ° سغ || وهي متوسطة الليونة قابلة التمديد والطرق والصقل . عرفهـا الانسان واستخدمها منذ اقدم العصور . توجد في الطبيعة اما شبه نقية بصورة بلورات او ذرات مختلفة الاحجام مرصوفة داخل بعد الصخور ، او ممزوجة بعناصر مختلفة كالكبريت والزرنيخ والاثمد والبروم والكلور || اهم مصادر استخلاصها في العالم كبريتيد الفضة الذي يحوي نحو ٨٦ ٪ من الفضة الصرف وكلوريد الفضة الذي يحوي نحو ٧٥ ٪ .

٢٠٨٥١ - فِضِّيَّات Proteaceae (S).
Protéacées (F). Protèaceae (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة ، عديمات القعالة ، مرتفعات المبيض . انواعها زهاء ١٠٠٠ منبتها البلاد الحارة . فيها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب . اوراقها متعاقبة مسننة . ازهارها خنثوية رباعية الاجزاء ، سنبلية او عنقودية التجميع . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والخواص بعضها مأكول .

٢٠٨٥٢ - فِضِّيَّة Protea (S).
Protée (F). Silver tree (E). Proteusstrauch, Silberbaum (D). Protea, Legno argentino (I).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الفضيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها صغيرة الحجم ، كاملة النصل الفضي ، ازهارها رؤيسية ، طرفية ، ترشح الرحيق بغزارة وهي كبيرة القد ، ارجوانية اللون او فستقية او ليلكية . اخشابها خفيفة متينة تستعمل في عدة صناعات || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠٨٥٣ - فِضِّيَّة بَهِيَّة Protea speciosa (S).
Protée superbe (F).
نوع من الفضية وهي جنبة تزيينية تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها معنقة قصيرة الزناد ، نصلها بيضي الشكل يطول من ٨ الى ١٢ سم || ازهارها رؤيسية ، ضمية ، كبيرة القد ، بيضاء اللون ، حمراء الزغب . قناباتها ملمقية الصفحة ، كثيفة الاهداب المزغبرة ، سود الحتار .

٢٠٨٥٤ - فِضِّيَّة حُرْشُفِيَّة Protea cynaroïdes (S).
Protée artichaut (F).
نوع من الفضية وهي بجلة تزيينية سبروتية تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقها معنقة مستطيلة الزناد ؛ نصلها بيضي الشكل يطول من ٨ الى ١٢ سم . صفحته خملية البشرة الفضية || ازهارها رؤيسية ، ضمية ، حمراء اللون او وردية ، حجمها حجم كوز الارضي شوكي الكبير القد .

٢٠٨٥٥ - فِضِّيَّة مُسْتَطِيلَة الوَرَق
Protea longifolia (S). Protée à longues feuilles (F).
نوع من الفضية وهي بجلة تزيينية تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها سنانية مستطيلة طولها يراوح بين ١٥ و ٣٥ سم . ازهارها بنفسجية عابقة . قناباتها بحرية الخضار يعلوها توشيح ازرق || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٠٨٥٦ - فِضِّيَّة مَعْثَرِيَّة Protea mellifera (S).
Protée mellifère (F).
نوع من الفضية وهي جنبة تزيينية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها خطية تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها مالس البشرة ، ذلق الزمام الأخير || ازهارها وردية او بيضاء اللون ، كبيرة القد ، غزيرة الرحيق المثري ، قناباتها دبقة الصفحة الداخلية وهي حمراء اللون مجذعة بالاسود || ازهارها يستمر من كانون الثاني الى نيسان .

٢٠٨٥٧ - فَضِيخ Jus de raisin (F).
Juice of grapes (E).
عصير العنب يعقم ويحفظ في القناني المحكمة السد فلا يختمر .

٢٠٨٥٨ - فِطَاح ٥ Pollination (F). Pollination (E).
الفطاح زمن ظهور الطلع وانتشاره عند النبات .

٢٠٨٥٩ - فَطَاحَة ٥ Autogamie (F).
Autogamy (E).
هي الاخصاب الذاتي الذي يرتكز على تأبير مدقة الزهرة من وليع اسديتها .

٢٠٨٦٠ - فُطَارَة ٥ Mycétogenèse (F).
Mycetogenesis (E).
الفطارة علم يبحث في إنبات الفطور ونوهتها .

٢٠٨٦١ - **فِطَام** Sevrage (F). Weaning (E).
انتقال اولاد الحيوانات من دور الرضاعة الى دور الاغتذاء بغير الحليب .

٢٠٨٦٢ - **فَطَح** عرض في وسط الرأس .

٢٠٨٦٣ - **فَطَّحَ ، نَبَّغَ** Polliniser (F). to pollinate (E).
فطح ونبغ وأبر : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار .

٢٠٨٦٤ - **فِطَحْل**
قيل الفِطَحْلُ « دهرٌ لم يُخلَق فيه الناس بعدُ » . وقال ابو عبيدة « هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة » . الفارق بين التحديدين يقدر بمليارات السنين لان الزمن التي كانت الحجارة فيه رطبة يعود الى اوائل الحقبة السحيقة من ابّاج ما قبل الكمبري . راجع حياة .

٢٠٨٦٥ - **فَطَحْل** Proton
وضع مصري للدلالة على الوذفة .

٢٠٨٦٦ - **فُطْر** Champignon (F). Mushroom, Fungus (E).
كل نبات من خفيات الوليع ينتمي الى شعبة الفطريات . ج فطور .

٢٠٨٦٧ - **فُطْر السَّاق** Ophiobulus (S).
فطر مجهري من الزقيات يركب الحنطة وغيرها في أسافل سوقها فيسبب لها مرض الساق .

٢٠٨٦٨ - **فُطْر الصُّوفَان**
هو الصوفان فطر من السميات ، اطلبه .

٢٠٨٦٩ - **فُطْر القِمَّة** Acrospore (F). Acrospore (E).
جنس فطور مجهرية تركب قم النجيليات، اي اطرافها النامية ، فتؤذيها .

٢٠٨٧٠ - **فُطْر الكَبِد** Fistuline (F).
هو الفيستولينا فطر مأكول من السميات . يعيش على جذوع بعض الاشجار الحرجية في المواقع الظليلة الرطبة . وهو كبير القد ، كبدي الشكل ، حنطي اللون ، عابق القاعدة .

٢٠٨٧١ - **فُطْر المَرْجَان** Clavaire (F).
هو الدبوسية ، اطلبها .

٢٠٨٧٢ - **فُطْر سَاقِ الزَّرْع** Ophiobulus graminis (S).
نوع من فطور الساق يركب سوق النجيليات فيؤذيها .

٢٠٨٧٣ - **فُطْر مَالِطَة** Champignon de Malte (F).
هو الطرثوث ، اطلبه .

٢٠٨٧٤ - **فُطْر مَرْجَانِي** Clavaire corail (F).
هو الدبوسية المرجانية ، اطلبها .

٢٠٨٧٥ - **فُطْرِيّ** Cryptogamique (F). Cryptogamic (E).
نعت تعريفي توصف به الاوصام المتأتية عن الفطور .

٢٠٨٧٦ - **فُطْرِيّ** Fongiforme, Fongoïde (F). Fungiform, Fungoid (E).
ما كان على شكل الفطر او هيئته .

٢٠٨٧٧ - **فُطْرِيَّات** Champignons (F). Fungus (E).
شعبة من النباتات الدنيا تنتمي الى صف المشريات . تشمل اربع رتب وهي البيضيات والدعاميات والزقيات والخاطيات وفي كل منها مراتب وفصائل واجناس وانواع عديدة .

٢٠٨٧٨ - **فَطْسَة** Baie de myrte (F). Berry of myrtle (E).
هي حبة الآس . ج فطس .

٢٠٨٧٩ - **فُطُور غِشَائِيَّة** Hyménomycètes
هي الغشائيات فطور من رتبة الدعاميات منها الغاريقون واجناس اخرى عديدة .

٢٠٨٨٠ - **فُطُور مَعِدِيَّة**
هي الفقعيات فصيلة فطور من الدعاميات .

٢٠٨٨١ - **فُطُومَة** Adénophore (F).
هي الأضنفورة ، اطلبها .

٢٠٨٨٢ - **فَطِيح**° Autogame (F). Autogamous (E).
نعت تعريفي يوصف به كل نبات اخصابه فطاحة .


٢٠٨٨٣ - **فُطَيْرَة** Sanderling
هي الدرّجة ، اطلبها .

٢٠٨٨٤ - **فِطِّيسَة** مشفر ذوات الخف .

٢٠٨٨٥ - **فَطِيمَة** * Prion (S). Prion (F). Prion (E).
جنس طير من كفيات القدم وفصيلة جلميات الماء . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها تمتد من بحار القطب الجنوبي الى المحيط الاطلسي حتى تخوم اوروبة ‖ اجسامها معتدلة القد . اجنحتها مستطيلة ، لاحفة ، ذلقة . اذنابها مخروطية الشكل تتألف من ١٢ رفلة . مناقيدها ضليعة ، معتدلة الطول ، منعقفة الهرة ، تعلو سطوح افاكها العليا بعض الوقائم ‖ اثوابها تختلف مع الانواع . اعرف انواعها فطيمة اريال وفطيمة مجدعة .

٢٠٨٨٦ - **فَطِيمَة أرْيَال** Prion ariel (S). Prion ariel (F).
نوع من الفطيمة . ثوبها العلوي الى الزرقة الشهباء المواج . صدرها وبطنها وافنيكها الى البياض العاجي ‖ اعطانها المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في زمن التسافد والحضانة على المجادح الافريقية والاسبانية .

٢٠٨٨٧ - **فَطِيمَة مُجَدَّعَة** Prion vittatus (S). Prion orné (F).
نوع من الفطيمة . ثوبها العلوي الى الزرقة الرمادية المواج يعلوها في جناحيها وذنبها تجذيع اسود . صدرها وبطنها الى البياض الاغبر ‖ اعطانها القطب الجنوبي وجواره .


فطيمة

٢٠٨٨٨ – فظّ *، فيل البحر Trichecus (S).
Morse, Eléphant de mer, Cheval marin (F). Walrus (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة من فصيلة الفظيات او فيلة البحر . له نوعان الفظ الشائع والفظ الغليظ || والفظ يشبه الفقمة لكنه اكبر جثة واقبح منظراً . طول الذكر نحو ٧ امتار وله نابان مستطيلان متدليان من فكه الاعلى. اعطانه مناطق الجليد الدائم . يعيش اسراباً متوسطة العدد . قوته الاسماك والاصداف .


فظّ

٢٠٨٨٩ – فظيّات ، فيلة البحر Trichecidae (S).
Trichécidés, Odobaenidés (F). Trichecidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من رتبة زعنفيات الاقدام ، وهي وحيدة الجنس ثنائية النوع فيلتها تعتبر من سباع البحر .

٢٠٨٩٠ – فعاليّة Efficacité (F).
Efficacy, Effectiveness (E).

٢٠٨٩١ – فعر *، زنبق إفريقية، زهرة محبوبة
Agapanthus (S). Agapanthe, Lis africain, Tubéreuse bleue (F). Blue african lily, Blue lily of the Nile (E). Afrikanische Liebesblume, Blaue Tuberose (D). Tuberoso turchino (I).
نبات عشبي جذموري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزنبقيات . ضروبه عديدة . اوراقه عصفية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٨ مم. شمراخه يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ينتهي بقرص من الزهر صيواني التجميع يعد من ١٠ الى ٣٠ زهرة عادمة العرف تطول من ٣ الى ٤ سم. الوانها تختلف مع الضروب يكثر فيها الازرق والابيض || ازهاره يستمر من تموز الى آب .



فعر

٢٠٨٩٢ – فعريّة Dasylirion, Bonapartea (S).
Dasylire (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الزنبقيات . انواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اروماتها وسوقها ليفية التركيب . اوراقها ضيقة النصل ، مستطيلة ، متراكبة ، متدلية . ازهارها سنبلي التجميع ترتكز على شمراخ منتصب مستطيل || تعيش في جميع الاتربة انما تخشى كثرة الكلس والرطوبة والمعارض الشمالية الباردة . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٠٨٩٣ – فعريّة بحريّة
Dasylirion glaucophyllum (S). Dasylire glauque (F).
نوع من الفعرية التزيينية . ساقها تعلو نحو ٤ امتار . اوراقها متراكبة لبدة تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ مم. نصلها بحري اللون ، شائك الحافة المسننة . اصفر التسنين . سبلتها كبيرة القد منعطفة الزام الاخير . ازهارها الى الخضار الازرق المواج . تنويرها يستمر طوال الصيف .

٢٠٨٩٤ – فعريّة ترغونيّة
Dasylirion longissimum (S). Dasylire tétragone (F).
نوع من الفعرية التزيينية . ساقها تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها متراكبة لبدة تطول من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. نصلها رباعي الزوايا يعرض نحو ٦ مم. لونه الى الخضار الباهت. سبلتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها الى الخضار العابق . تنويرها يستمر طوال الصيف .

٢٠٨٩٥ – فعريّة شعراء *
Dasylirion acrotrichum (S). Dasylire chevelu (F).
نوع من الفعرية التزيينية . ساقها قصيرة . اوراقها كثيفة التجميع تطول نحو ١٠٠ سم. وتعرض نحو ١ سم. نصلها جميل الخضار الزاهي ، شائك الحافة ، اصفر الشوك . ينتهي بخصلة من الليف الاصفر الدقيق . ازهارها الى الخضار الفستقي . تنويرها يستمر طوال الصيف .


فعرية شعراء

٢٠٨٩٦ – فعريّة منشاريّة
Dasylirion serratifolium (S). Dasylire denté en scie (F).
نوع من الفعرية التزيينية . ساقها تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها لبدة متراكبة تطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها اخضر اللون ، ازرق المواج ، منشاري الحافة ، تسنينه نحو ٢ سم. سبلتها الزهرية متوسطة القد ، ازهارها الى الخضار العابق اللامع . تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٨٩٧ – فعريّة نجيليّة
Dasylirion graminifolium (S). Dasylire graminoïde (F).
نوع من الفعرية التزيينية . ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها لبدة متراكبة تطول نحو ١٠٠ سم. نصلها عصفي الشكل ، جميل الخضار اللامع ، قصير الشوك المبعثر ، ينتهي بخصلة صغيرة من الليف الاصفر. ازهارها الى الخضار الباهت العادم اللمعة . تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٨٩٨ – فعم ، زهرة العنكبوت
Anthericum, Phalangium (S). Phalangère, Anthéric (F). Spider-wort (E). Kleine Graslilie (D). Anterico (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه قليلة العدد تتميز باوراقها القرصية الانتشاب الميزابية النصل || اعرف انواعه الزراعية التزيينية ما يلي .

٢٠٨٩٩ – فعم زنبقي الزهر *
Anthericum liliago, Phalangium liliago (S). Phalangère à fleur de lis (F).
نوع من الفعم ، ضروبه ثلاثة. سوقه شمراخية صرحة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه قرصية الانتشاب ميزابية النصل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. وتعرض نحو ٦ مم. ازهاره هامية الارتكاز عادمة العرف ، بيضاء اللون تطول نحو ٢ سم. اسديتها مقوصة || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .


فعم زنبقي الزهر

٢٠٩٠٠ – فعم متشعّب
Anthericum ramosum, Phalangium ramosum (S). Phalangère rameuse (F).
نوع من الفعم . ساقه شمراخية فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه قرصية الانتشاب ميزابية النصل تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ٤ مم. ازهاره تاجية عادمة العرف بيضاء اللون تطول نحو ١ سم. اسديتها جالسة . ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٠٩٠١ – فغاء ، فغو ، فغم Epanouissement (F).
Blowing, Opening, Expansion (E).
فغا وأفغى الشجر : تفتح نوره . والفغاء هو حالة الازهار المتفتحة .

٢٠٩٠٢ - فَغّار ° Epanthe (F). Epanthous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما يعيش طفيلياً على الازهار .

٢٠٩٠٣ - فَغْر ، فَغَم
الفغر والفغم : ازرار الورد عندما تتفتح .

٢٠٩٠٤ - فَغْو هو الياسم ، اطلبه .

٢٠٩٠٥ - فَغْوَة Fragrance (F).
هي الرائحة المستحبة ، يقال فغوة الطيب .

٢٠٩٠٦ - فَقَاح Inflorescence (F).
فقاح وفقحة كل نبت : زهره .

٢٠٩٠٧ - فَقّاح هو ذفرة الربيع ، اطلبه .

٢٠٩٠٨ - فُقّاح ، فِزْر Sideritis (S).
Sidéritide, Sidérite, Crapaudine (F). Iron wort (E). Gliedkraut (D). Basilica salvatica (I).
واحدته فقاحة . جنس نباتات عشبية برية طبية من فصيلة الشفويات . مهده المناطق الاسيوية والاوروبية المعتدلة الحرارة .

٢٠٩٠٩ - فَقّاحات ° Spondilidae (S).
Spondilidés (EF). Spondilidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية ، عادمات المثاعب . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من احافير الاراضي الثالثية || انتشارها يعم معظم بحار العالم اخصها بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها المعاصرة واشهرها الفقاحة والغضينة .

٢٠٩١٠ - فَقّاحة °* Spondylus (S).
Spondyle (F). Spondylus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية ، عادمات المثاعب وفصيلة الفقاحيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها شبه بيضية الشوزن ، لامتساوية المصاريع الشائكة تعلوها زمعات متباينة الاستطالة ، دقيقة الاطراف الذربة || تعيش لاصقة بالصخور المتوسطة الغور .


فقاحة

٢٠٩١١ - فَقَار الجَوْزاء Baudrier d'orion (F).
فقار الجوزاء كواكبها، وهي الثلاثة المستعرضة الوبّاصة في وسط الجوزاء . تسميها العرب النظم وتسميها ايضاً نطاق الجوزاء ومنطقة الجوزاء ويد الجوزاء . وهي مثل في الانتظام والالتئام .

٢٠٩١٢ - فَقَار الشُّجاع
فقار الشجاع كواكب .

٢٠٩١٣ - فَقَارَة ، فَقْرَة Vertèbre (F).
Vertebra (E).
هي الفقرة ، اسطوانة عظمية صغيرة يتألف منها العمود الفقري الحيواني .

٢٠٩١٤ - فَقَارِيّ Rachidien (F).
Rachidian, Spinal (E).
نعت تعريفي يوصف به ما هو مختص بسلسلة الفقار .

٢٠٩١٥ - فَقَارِيّات Vertébrés (F).
هي الفقريات ، اطلبها .

٢٠٩١٦ - فَقّاش البُنْدُق
Casse-noix vulgaire (F).
طائر يدعى الحساف ، اطلبه .

٢٠٩١٧ - فَقّاعة Bulle (F). Bubble (E).

٢٠٩١٨ - فَقَاقَة Tétrodon (F). Puffer (E).
هي الفهقة ، سمكة نهرية تكثر في النيل والنيجر . وقيل الفقاقة طائر (كذا) .

٢٠٩١٩ - فَقّالة ° Eucinetus (S).
Eucinète (F). Eucinetus (E).
جنس حشرات من فصيلة الفقاليات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة ١٢ اعطانها معظم المناطق الشمالية وجبال المناطق المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، مبططة ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها صغيرة الجرم ، مستعرضة القفن . عيونها صغيرة، بارزة . تأشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية او قلادية . كواسلها شبه مربعة . اخمادها لاحفة ، رباعية الاخاديد النحيلة القاطبة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة يكثر فيها البني || الجملانة منها والبرقة تعيش في الجثالة وفي الاخشاب النخرة على المواد النباتية المنحلة .

٢٠٩٢٠ - فَقّاليّات ° Eucinetidae (S).
Eucinetidés (F). Eucinetidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، مبططة ، تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القفن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية الفصل . كواسلها شبه مربعة . اخمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || جميعها دامنة تعيش على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها الفقالة .

٢٠٩٢١ - فَقَح فقح الجرو : فتح عينيه .

٢٠٩٢٢ - فَقَّح
فقح الشجر : انشقت عيون ورقه وبدت اطرافه .

٢٠٩٢٣ - فَقْحَة هي حلقة الدبر .

٢٠٩٢٤ - فَقَد Cuscute à odeur suave (F).
هو الكشوث العطر ، اطلبه .

٢٠٩٢٥ - فَقْد البَصَر ، فُقْدان البَصَر
Caligation

٢٠٩٢٦ - فَقَر Creuser (F). To hollow (E).
فقر الأرض : حفرها . والفقرة : الحفرة . ج فقر .

٢٠٩٢٧ - فَقْر الدَّم Anémie (F). Anaemia (E).
عدم كفاية الدم اما من حيث تركيبه او من حيث مقداره . اسبابه عديدة اشيعها السل والدود في المعدة او الامعاء .

٢٠٩٢٨ - فقرات

الفقرات نجم نيّر من كوكبة برج العقرب .

٢٠٩٢٩ - فقرة ، فِقْرة Alinéa (F).
Indented line (E).

هي جزء من مادة من العقد تبتدئ بسطر جديد وبمعنى جديد .

٢٠٩٣٠ - فقرة ، فقارة Vertèbre (F).
Vertebra (E).

كل واحدة من الاسطوانات العظمية التي يؤلف مجموعها العمود الفقري . وهي صغيرة القد مثقوبة الوسط تحضن النخاع الشوكي الذي يمر في ثقبها . ج فقار وفقر .

٢٠٩٣١ - فُقرة Trou de plantation (F).
Hole of planting (E).

هي الحفرة المعدة لاقتبال الغرسة . ويقال لها الجب والجورة والفقير .

٢٠٩٣٢ - فقريّات ، فقاريّات Vertébrés (F).
Vertebrata (E).

قسم من المملكة الحيوانية يشمل جميع الحيوانات الفقرية التي تجتمع الى خمسة صفوف : الاسماك والضفدعيات والزحافات والطيور والثدييات .

٢٠٩٣٣ - فقع * ، فقع الذئب
Lycoperdon (S). Lycoperdon, Vesses-de-loup (F). Devil's snuff-box, Earth-ball, Puff-ball (E). Staübling (D). Licoperdon, Vescia lupaja (I).

جنس فطور من فصيلة الفقعيات ورتبة الدعاميات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها مأكولة لكنها متوسطة الصنف ويجدر انتزاعها واستعمالها قبل دخولها في طور الادراك لانها تصبح اذ ذاك جلدية النسيج .

٢٠٩٣٤ - فُقعى Phaps, Pigeons bronzés (F).

جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه اربعة جميعها مربوعة القامة ، مجموعة ، مستطيلة الاجنحة الذلقة ، قصيرة الاذناب والارساغ ، مستطيلة الاصابع ، متراكبة الالوان السفعاء المواج || واحدها فقيع . اطلبه .

٢٠٩٣٥ - فقعيّات Lycoperdaceae (S).
Lycoperdacées (F). Lycoperdaceae (E).

فصيلة فطور معائية مبذولة توجد في جميع اقطار العالم . تتميز بنسيجها الاسفنجية التي تبدو غبراء اللون ثم تنحرف مع اقترابها من الادراك الى السمرة والصلابة او الرخاوة وعندها تكتسب رائحة خاصة يستهجنها الذوق .

٢٠٩٣٦ - فَقْل Rendement (F). Produce, Yield (E).

الفقل هو الريع . يقال ارض كثيرة الفقل وزراعة جيدة الفقل .

٢٠٩٣٧ - فَقَل Vanner (F). To winnow, To fan (E).

فقل البيدر : ذرّاه ورفع دقه بالمفقلة .

٢٠٩٣٨ - فُقَل

سمكة مسمومة لا تؤكل وهي صغيرة قدها كاصبع (القاموس)

٢٠٩٣٩ - فُقم ، فُقم Museau du chien (F).
Muzzle of the dog (E).

الفقم والفقم طرف خطم الكلب .

٢٠٩٤٠ - فُقمة * ، عجل البحر Phoca (S).
Phoque (F). Seal (E).

جنس حيوانات لبونة مائية من فصيلة الفقميات . انواعه عديدة معظمها يعيش في بحار البلاد الشمالية وبعضها في بحار البلاد المعتدلة منها المتوسط || اجسامها كبيرة القد ضخمة طولها يراوح بين ١٥٠ و ٦٥٠ سم. الوانها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسمر الكستني الموشح بالابيض والاربد. رؤوسها وظهورها اعبق من جوانبها . بطونها الى الصفار الابيض المواج . رؤوسها غليظة . اعناقها وقوائمها قصيرة. ذكورها اكبر جثة من اناثها || قوتها الاسماك والقشريات والرخويات . الانثى تضع جرواً واحداً في العام وذلك في اواخر ايار || تصاد من اجل جلودها وزيتها ومنهم من اكل اللحم واستعمل الامعاء والعظام .


فقع

٢٠٩٤١ - فُقمة متوّجة
Phoque à capuchon (F).

حيوان بحري يدعى سيتفور ، اطلبه .

٢٠٩٤٢ - فُقميّات Phocidae (S).
Phocidés (F). Phocidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة مائية من رتبة زعنفيات الاقدام . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الفقمة .

٢٠٩٤٣ - فقّوس ، فقّوص ، بُنقوس
Concombre chute (F). هو القثاء ، اطلبه .


فقمة

٢٠٩٤٤ - فقّوس الحمير هو القثاء البري ، اطلبه .

٢٠٩٤٥ - فُقيرة Achaine, Akène (F).
Achene, Akene (E).

هي الثمرة الفقيرة المنفصلة الجث عن اللباب .

٢٠٩٤٦ - فقّيش ، عين الغراب
Vichania somnifera (S). Coqueret somnifère (F). Winter cherry (E). Vitania (I).

نبات عشبي حولي بري من المغديات الباذنجانيات . ساقه فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه معنقة متعاقبة نصلها كبير القد ثلاثي او خماسي التفريض . ازهاره ابطية الارتكاز ، ثنائية او ثلاثية التجميع ، زرقاء اللون. ثماره عنبية ، كروية ، صغيرة القد ، بنفسجية اللون لها استعمالها الطبي وتعتبر من المنومات .

٢٠٩٤٧ - فقيع الخلنج *
Phaps lumachelle, Colombe verte

طائر من الفقعى وفصيلة الحماميات . طوله نحو ٣٥ سم. رأسه وظهره الى السمرة الحنطية ، زوره ابيض اصفر ، صدره الى الجؤوة ، بطنه الى الربدة ، اجنحته مؤذرة وموشمة بالاخضر النحاسي الاسفع المواج . افنيكه حنطي الانتشاب والوسط ، رمادي الاطار . منقاره اسود اللون . قوائمه حمر. يألف البراري وادغال الخلنج قرب المناقع ومجاري الماء . قوته الحبوب على اختلافها . يدبن في الاشجار القليلة الارتفاع اثناء تبيض بيضتين مرتين في السنة .


فقيع الخلنج

٢٠٩٤٨ - فقيع الغاب Leucosarcia (F).

طائر من الفقعى وفصيلة الحماميات . طوله نحو ٣٨ سم. ثوبه ثوب فقيع الخلنج ، زوره خال من البياض . منقاره احمر اللون حنطي الختار || يألف الغابات والاحراج . يدبن في الاشجار الباسقة .

٢٠٩٤٩ - **فقيع المناقع** *

Géophaps, Colombi-Caille (F).

طائر من الفقعى وفصيلة الحماميات طوله نحو ٢٤ سم. صغير المنقار، قصير الجناح المستدير، مستطيل الارساغ. ثوبه ثوب الفقيع المدمى لكنه عادم الكشة وخال من البقعة الحمراء. وهو قريب الشبه من السماني || يألف المناقع والمراعي. يبني افحوصه في التربة بين الادغال والاعشاب الكثيفة.



فقيع المناقع

٢٠٩٥٠ - **فقيع مدمّى، يُحمُوم**

Phaps lophote, Colombe poignardée (F).

طائر من الفقعى وفصيلة الحماميات. طوله نحو ٣٣ سم. يتميز بكشة مستطيلة تعلو مؤخر الرأس. رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى الربدة الرمادية. يعلو مقدم صدره بقعة حمراء كأنها صقعة من الدم. ظهره زيتوني، اجنحته الى الخضار النحاسي المؤذر بالابيض. منقاره اسود. قوائمه حمر || يألف ضفاف الانهار والمستنقعات. قوته الحبوب. يبني في الاشجار والشجيرات الكثيفة. اناثه تبيض بيضتين.

٢٠٩٥١ - **فقيلة** ٥*، **جوز الأفعى** Fevillea (S).

Févillée, Avila, Noix de serpent (F). Nhandirobe(E).

جنس نباتات جنبية عارشة، ثنائية المسكن من فصيلة القرعيات. انواعها المعروفة سبعة منبتها معظم مناطق البلاد الحارة والاستوائية || سوقها عارشة مخشوشبة مستطيلة. اوراقها معنقة، كفية الشكل، خماسية التفصيص. ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها خماسية البتلات الصفر. ثمارها تدعى جوز الثعبان وهي بطيخية الشكل، صغيرة القد، مالسة السطح، تغلف بعض البذور المرتكزة على محور الثمرة الثلاثي الاضلع. || يستخرج من بزورها مادة زيتية لها استعمالها الطبي.



فقيلة

٢٠٩٥٢ - **فكّ** Mâchoire (F). Jaw (E).

احد جزئي الفم حيث غرزت الاسنان وهما فكان علوي وسفلي.

٢٠٩٥٣ - **فكّ** Maxille (F). Maxilla (E).

هما في الحشرات فكان عرضيان متساويان، مركزهما في مقدمة الرأس بين التآشير، يحملان الملامس الفكية.

٢٠٩٥٤ - **فككاك** من الانماط الزراعية. راجع تعرية.

٢٠٩٥٥ - **فكّة، إكليل شمالي**

Couronne boréale (F). Corona borealis (E).

الفكة او الاكليل الشمالي كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين العواء والثعبان والجاثي. عدد نجومها ثمانية وهي مستديرة الشكل وفي استدارتها ثلمة لذلك يقال لها ايضاً «قصعة المساكين». ومن نجومها الثمانية المزدوجة نجم، من المرتبة الرابعة، يدعى «نيّر الفكة». ونجم من المرتبة السادسة يدعى «نيّر القصعة».

٢٠٩٥٦ - **فكش** Entorse (F). Sprain (E).

زوغ المفاصل وربطها عن مواضعها.

٢٠٩٥٧ - **فكّي** Maxillaire (F). Maxillary (E).

ما هو مختص بالفك.

٢٠٩٥٨ - **فُلّ** *، **ياسمين زنبقي**

Jasminum sambac, Mogorium sambac (S). Jasmin sambac, J. d'Arabie (F). Arabian jasmine, Double jasmine (E). Arabischer Jasmin, Sambac Jasmin (D). Mugarino doppio, Gelsomino d'Arabia (I).

جنس لنباتات تزيينية، سبروتية، معمرة من سبط الياسمينيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه اربعة جميعها جنبات فرعاء صغيرة القد تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كاملة متقابلة بيضية الشكل. نصلها جامد الصفحة، مالس البشرة شديد الخضار اللامع. ازهارها بيضاء اللون، ذكية العرف العطر الفواح || اشهر انواعه الفل المكبس الذي يتميز بازهاره الكبيرة المتراكبة البتلات العديدة المستعرضة. ثم الفل الطرطيق وهو صغير الازهار، خماسي البتلات المندغمة || والفل يتكاثر بالتعقيل وزراعته لا تتطلب عناية خاصة.



فلّ

٢٠٩٥٩ - **فَلّ، فَليل**

Faille, Barle, Géoclase, Paraclase (F). Fault (E).

تصديع في الصخور بسبب انشقاقها.

٢٠٩٦٠ - **فَلّ حوضي** Fosse d'effondrement (F). Trough fault (E).

٢٠٩٦١ - **فَلّ عادي** Faille normale (F). Normal fault (E).

٢٠٩٦٢ - **فَلّ فاغر** Faille béante (F). Open fault (E).

تصديع واسع الشق.

٢٠٩٦٣ - **فَلّ مُدرَّج** Faille à gradins (F). Step fault (E).

تصديع متتابع الشقوق.

٢٠٩٦٤ - **فلاة، فيفاء، سُهْب** Steppe

ج. فلوات وفيافي وسهوب. سهول مترامية الاطراف شاسعة المدى صحراوية النبوت.

٢٠٩٦٥ - **فلاتي** Steppique (F). Steppical (E).

ما هو مختص بالفلاة كالعظم والنبوت.

٢٠٩٦٦ - **فلاّجة**

Charrue fossoyeuse, Charrue rigoleuse (F).

٢٠٩٦٧ - **فلاّح** Laboureur, Cultivateur (F). Husbandman, Cultivator (E).

من مارس حرث التربة وزرعها.

٢٠٩٦٨ - **فلاحة، حراثة** Labourage (F). Tillage, Ploughing (E).

شق التربة وقلبها بالمحراث.

٢٠٩٦٩ - **فلاريس** Phalaris (F).

هو البشته نبات عشبي علفي من النجيليات.

٢٠٩٧٠ - **فلاريس مُعقّد** Phalaris noueux (F).

هو البشته العقدية، نبات عشبي علفي من النجيليات.

٢٠٩٧١ - **فلاّس** Pallas (F). Pallas (E).

اسم علم اسطوري لسيار بين المشتري والمريخ اكتشفه «اولبر» عام ١٨٠٢.

٢٠٩٧٢ - **فلاّط** Voltmètre (F). Voltmeter (E).

مقياس الفلط.

٢٠٩٧٣ - فلاّق ° Polycotylédon (F). Polycotyledon (E).
متعدد الفلق .

٢٠٩٧٤ - فلاكة ° Astronomie (F). Astronomy (E).
هي علم الفلك ، علم يبحث في الاجرام السماوية على اختلافها كالنجوم والكواكب والمذنبات الخ . وذلك من حيث نظم دورانها وابعادها وتراكيبها المقدرة والقوانين التي تفسر ظواهرها المنظورة .

٢٠٩٧٥ - فلبُوس ° Phyllobius (S). Phyllobie, Coupe-bourgeons (F).
جنس حشرات ناهمة من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة تركب معظم الاشجار المثمرة والحرجية . جميعها صغيرة القد طولها يراوح بين ٤ و ٧ مم. اجسامها سهفية القشار سفعية الماجة . امتاكها غليظة الشكل قصيرة القد مستقيمة الانتشاب . يكثر وجودها في الربيع . يرقاتها تعيش في التربة على المواد العضوية حتى اكمال طورها البرقي . اضراره محصورة بما تقترفه ، الحشرات الكاملة ، من اذى في قرض البراعم واطراف الاوراق .

٢٠٩٧٦ - فلبُوس الإجاص ° *
Phyllobius pyri (S). Phyllobie du poirier (F). Large green weevil, Pear leaf eating weevil (E). Breiter Birnengrünrüssler, Grünrüssler (D).
نوع من الفلبوس . مرتعه الاشجار المثمرة اخصها الاجاص. طوله يراوح بين ٥ و ٧ مم. ثوبه الى الخضار المذهب . ظهرانه كثير التخطيط. مدبّه اسمر الخضار باهت الماجة . متكه قصير القد بالغ التخديد . زباناه الى الشقرة الحنطية . يسرح في النهار ، يكثر في اوائل الربيع . قوته اطواف الاوراق الفتية ولا يعف عن البراعم .

٢٠٩٧٧ - فلبُوس البتولا ° *
Phyllobius betulae (S). Phyllobie du bouleau (F).
نوع من الفلبوس . مرتعه الاشجار الحرجية اخصها البتولا . طوله يراوح بين ٤ و ٦ مم. ثوبه الى الخضار اللامع . ظهرانه مبعثر السهف والهلب المنتصب الدقيق . زباناه وسيقانه وارساغه الى الصفار الحنطي . متكه ضيق الطرف ، عادم التخديد || يسرح في النهار . يكثر في اوائل الربيع. قوته الاوراق الفتية .

٢٠٩٧٨ - فلبُوس إهليلجي ° *
Phyllobius oblongues (S). Phyllobie oblongue (F). Leaf eating weevil, Brown leaf weevil (E). Gemeiner Blattrüssler, Schmalbauch, Obstbäume-grünrüssler (D).
نوع من الفلبوس مرتعه الاشجار المثمرة . طوله يراوح بين ٤ و ٦ مم. ثوبه الى السواد اللامع . ظهرانه اطحل السهف الدقيق . يسرح في النهار . يقضم البراعم والاوراق.

٢٠٩٧٩ - فلبُوس فضّي ° *
Phyllobius argentatus (S). Phyllobie argentée (F).
نوع من الفلبوس مرتعه الاشجار الحرجية على اختلاف انواعها طوله يراوح بين ٣ و ٥ مم. ثوبه الى السمرة الغبراء يعلوها مواج فضي . زباناه وسيقانه وارساغه حنطية اللون . متكه مخروطي الشكل غليظ القاعدة || يسرح في النهار . يكثر في اوائل الربيع . قوته البراعم والاوراق الفتية .

٢٠٩٨٠ - فلبيت ° * Philepittus (S). Philépitte (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الفناجيات . اعطانه بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغسكر || ثوبه الى الشقحة السمراء . رأسه وزوره واعلى صدره الى السمرة العابقة . بطنه وافنيكه واباهره مرقوشة || قوته الحشرات الصغيرة والنمل والبذور . يدثن عشه في الشجيرات الدغلة . الانثى تحضن نحو ٥ بيضات من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٠٩٨١ - فلتان
طائر زعموا انه يصيد القردة (اللسان) .

٢٠٩٨٢ - فلَج ، فلّج Répartir (F). To divide, To distribute (E).
فلج الارض للزراعة : قسمها || وفلج المال بينهم : قسمه بالتساوي .

٢٠٩٨٣ - فِلْج Moitié (F). Half (E).
فلج كل شيء : نصفه .

٢٠٩٨٤ - فلج خيشومي Fente branchiale (F). Branchial fissure (E).

٢٠٩٨٥ - فُلْجة الفلجة : ساقية الزرع . ج فلجان .

٢٠٩٨٦ - فُلُجة Blastomère (F). Blastomere (E).
اسم تعريفي يطلق على كل بلستيدة او بوصية من البوصيات المتأتية عن تكيم البيضة في طور نموها التماري العادي .

٢٠٩٨٧ - فلح ، حرث Labourer (F). To plough, To till (E).
شق التربة او قلبها بالمحراث .

٢٠٩٨٨ - فلحس الكلب المسن والدب ايضاً .

٢٠٩٨٩ - فُلْحوس ° * Hemigalaea (S). Hémigale (F).
جنس حيوانات لاحمة مفترسة من فصيلة الزباديات . موطنها ملقة وصومطرا وبورنيو . تألف الاحراج والغابات . مسرحها دجوي . ملجنها الحياتي فردي لا تجتمع الا في زمن الوداق والكوم || اجسامها مستطيلة الشكل ، هيفاء تطول من ٨٠ الى ٩٠ سم. بما فيه الذنب . رؤوسها زائفة . اخطامها ذلقة . عيونها صغيرة . آذانها دقيقة جالسة . قوائمها قصيرة . اذنابها مستطيلة جثلة . وبرها قصير ، متوسط النعومة . اثوابها الى الشهبة الشقراء يعلوها تجذيع معترض اسود او تبقيج كستني وذلك بالنسبة الى النوع || قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحيوان والطير والافاعي والوزغ .
نوعاها المعروفان :

٢٠٩٩٠ - فُلْحوس مبقّع °
Hemigalaea Hosei (S). Hémigale de Hose (E).
مسرحه جبال بورنيو .

٢٠٩٩١ - فُلْحوس مُجدّع °
Hemigalaea Hardwickei (S). Hémigale zébrée (F).
مسرحه ملقه وصومطرا وبورنيو .


فلبوس الاجاص


فلبوس البتولا


فلبوس اهليلجي


فلبوس فضّي


فلبيت


فلحوس


فلفت


فلفل اسود


فلفل الماء


فلفل حلو

٢٠٩٩٢ - فِلْدَة ° Phyllode (F).
ورقة عرضية ناتجة عن شذوذ جسموري . ج فلد .

٢٠٩٩٣ - فِلْدسْبَاة ، فِلْدسْبَار Feldspath (F). Feldspar (E).
هي صوانات الالومين مع احدى القواعد القلوية كالبوتاس والصودا والكلس والمنيزا ... || يكثر وجودها في الصخور الاصلية والبركانية. وهي تؤلف مع الطلق والمرو مواد الاعبل البلورية .

٢٠٩٩٤ - فِلْدُوس ° ، فِيلُّودُوس °
Phyllodoce (S). Phyllodoce (F). Phyllodoce (E).
بجلة صغيرة معمرة من فصيلة الحلنجيات . مهدها بعض جبال حوض البحر الابيض المتوسط . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كثيرة العدد ، صغيرة القد، تطول نحو ١٠ مم. وتعرض نحو ٢ مم. نصالها مالسة ، خضراء اللون ، مسننة الحتار . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها كبيرة جلجلية الشكل ، مستطيلة المعاليق الحملية القشار . لونها الى الزرقة البنفسجية. تويجاتها خماسية الاسنان. كمابرها خماسية المصاريع || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٩٩٥ - فِلِزّ ، فُلُزّ Métal (F).
هو المعدن ، اطلبه .

٢٠٩٩٦ - فِلِزّ النَّوَاقِيس Bronze de cloche (F). Bell-metal (E).
مزيج من نحاس وزنك واثمد وقصدير يستعمل في صناعة الاجراس والنواقيس .

٢٠٩٩٧ - فِلِزَّات قِلَوِيَّة Métaux alcalins (F). Alkaline metals (E).

٢٠٩٩٨ - فَلْس Squamule (F). Squamula (E).
فلس ج فلوس هي الحراشف الصغيرة التي تغشى جلود بعض الاسماك او رواشن بعض الحشرات .

٢٠٩٩٩ - فَلْسا ° Valsa (S).
فطر مجهري من الذعلبيات يدعى ذعلب ، اطلبه .

٢١٠٠٠ - فَلْسِيّ Lépidote (F). Lepidot (E).
نعت تعريني وصفي يطلق على الاغشية النباتية الحرشفية البشرة .

٢١٠٠١ - فِلْسِيّ Felsitique (F). Felsitic (E).
نعت تعريني يطلق على الاتربة والصخور الفلسيتية التركيب.

٢١٠٠٢ - فِلْسِيت Felsite, Pétrosilex (F). Felsite (E).
طبقات صخرية ثوّارة نخيفة متجانسة لا قياسية السمك .

٢١٠٠٣ - فِلْسِيتِي ، فِلْسِي Felsitique (F). Felsitic (E).
يقال صخور فلسية وتربة فلساء .

٢١٠٠٤ - فُلْط Volt
هو وحدة هبوط الجهد ، يعبر عنه بفرق الجهد بين نقطتين من سلك موصل إذا كان الجهد الذي يؤديه الكولوم بين هاتين النقطتين يساوي جولاً واحداً . ج افلاط .

٢١٠٠٥ - فُلْطِي Voltaïque (F). Voltaic (E).
نعت توصف به الكهرباء الفلطية المصدر .

٢١٠٠٦ - فُلْطِيَّة Voltage (F).
هو فرق الجهد بين طرفي السلك الموصل . وهو مقدار الفلط اللازم لتشغيل آلة ما .

٢١٠٠٧ - فَلْفَت °* Valvata (S). Valvate (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الفلفتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الباردة || اصدافها محلزنة ، مبططة، شبه مستديرة الشكل يكثر فيها اللون الاغبر .

٢١٠٠٨ - فَلْفَتِيَّات ° Valvatidae (S). Valvatidés (F). Valvatidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والمنحرفة نحو الباردة || اصدافها متباينة الاشكال يكثر فيها التبطيط والاستدارة || اعرف اجناسها الفَلْفَت .

٢١٠٠٩ - فِلْفِل Piper (S).
Poivrier (F). Pepper (E). Pfeffer (D). Pepe (I).
جنس نباتات مختلفة الاحجام معمرة من فصيلة الفلفليات. انواعه نحو ٦٠٠ اعطانها المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد . معظمها شجيرات وجنبات برية متسلقة وبعضها زراعي وتزييني . اوراقها معنقة متعاقبة ، نصلها جلدي الصفحة . ازهارها محورية الارتكاز ، قدية التجميع ، متدلية . ثمارها كروية الشكل ، صغيرة القد يكثر فيها اللون الكستني ثم الجوزي || اشهر انواعه ما يتبع .


٢١٠١٠ - فِلْفِل أَحْمَر هو الفليفلة ، اطلبها .

٢١٠١١ - فِلْفِل أَسْوَد * ، فِلْفِل عَطِر
Piper nigrum, P. aromaticum (S). Poivrier noir (F). Black pepper plant(E).Schwarzer Pfeffer, Gemeiner Pfeffer (D). Pepe nero, P. aromatico, Pevere (I).
نوع من الفلفل وهو شجيرة زراعية متسلقة، حوالقها مخلبية تعينها على الارتفاع والتشبث || ثمارها حارة مشهورة تستعمل في الطعام .

٢١٠١٢ - فِلْفِل الصَّقَالِبَة Agnus castus (S).
هو الارثد والسرساد وكف مريم ، الخ .

٢١٠١٣ - فِلْفِل المَاء * ، زَنْجَبِيل الكِلَاب
Polygonum hydropiper (S). Curage, Poivre d'eau, Piment d'eau (F). Water pepper, Lake weed, Biting persicoria, Curage (E). Pfeffer-Knöterich (D). Poligono piperino, Pepe d'asino, Poligono acre (I).
نبات عشبي بري من فصيلة البطباطيات . يعيش في المناقع . ساقه عقداء . اوراقه وجذوره حريفة الطعم كانت تستعمل قديماً في الطب .

٢١٠١٤ - فِلْفِل حُلْو * ، فِلْفِل إِفْرَنْجِيّ
Pimenta (S). Pimenta, Piment des anglais, Poivre de la Jamaïque, Toute-épice (F). Allspice, Pimento (E). Pimentbaum, Pimentmyrte (D). Pimento (I).
شجيرة برية وزراعية من فصيلة الآسيات . مهدها البلاد



فلك البروج بأقسامه وأرقامه وعلاماته وأسمائه وصوره وشهوره

الحارة اوراقها معنقة متقابلة كبيرة النصل . ثمارها حصية القد والشكل، قرمزية اللون، عطرة، يستخرج منها عطر يحل محل عطر القرنفل . اما مسحوقها فيستعمل استعمال بعض القويات في عدة مآكل .

٢١٠١٥ - **فِلْفِل رُومِي** هو الفليفلة ، اطلبها .

٢١٠١٦ - **فِلْفِل عِرْق الذَّهَب** *

Piper longum (S). Poivrier long (F). Long pepper (E). Langer Pfeffer (D). Pepe longo, Albero del pepe (I).
نوع من الفلفل وهو شجيرة تزيينية جميلة الشكل . اوراقها موشاة بالاصفر ثمارها عناقيد مستطيلة متدلية ، حبوبها كروية صغيرة ارجوانية اللون ذهبية المعاليق .

٢١٠١٧ - **فِلْفِل كَبَابَة** *، **حَبّ العَرُوس، كَبَابَة**

Piper cubeba (S). Poivrier cubèbe, Poivre à queue, Cubèbe (F). Cubeb pepper (E). Cubebenpfeffer, Cubebenstrauch (D). Cubebe, Pepe a coda (I).
نوع من الفلفل التزييني وهو شجيرة جميلة الشكل والهندام. ازهارها عناقيد مستطيلة مرجانية او ارجوانية اللون .

٢١٠١٨ - **فِلْفِلِيَّات**

Piperaceae (S).
Pipéracées (F). Piperaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القعالة ، مرتفعات المبيض . انواعها زهاء ١٠٠٠ تجتمع الى عشرة اجناس معظمها جنبات واعشاب . اوراقها لاقياسية الانتظام فيها المتقابلة والمتعاقبة والضمية . ازهارها قدية الشكل ، سنبلية التجميع ، لاقياسية الارتكاز ، منها المحورية والتاجية والمتقابلة مع الاوراق . ثمارها عنبية كروية صغيرة القد مختلفة الالوان .

٢١٠١٩ - **فِلْقَة ، زُبَارَة**

Cotylédon (F).
Cotyledon (E).
صفحة ورقية تلحف جنين البزرة ، راجع زبارة .

٢١٠٢٠ - **فِلْقَة ، فَلْقَة ، فَصّ**

Lobe (F).
Lobe, Lobus (E).
كل جزء من الورقة او الزهرة بالغ التفريض مستديره .

٢١٠٢١ - **فَلْقُوس** *، **شَبْزَقَة**

Valgus hemipterus (S). Valgue hémiptère (F).
حشرة من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها يشمل معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ م‌م . عند الذكر ونحو ١٠ م‌م . عند الانثى . ثوبها الى السمرة السوداء تعلوها زخارف فلسية بيضاء اللون عند الذكر . ظهرانها يلحف ستة اعشار الجسم . قصيصة الانثى تنتهي بمرز مسنن مستطيل يمكنها من متح المكن حتى في الخشب اليابس || تظهر من نيسان الى اواخر حزيران . مسرحها يستمر طوال النهار . مرتعها الازهار || يرقتها حنطية اللون ، سوداء الرأس ، تثقب الخشب وتسرديه افقياً باتجاه القلب فيبدو كأنه سليماً في حين انه لا يحتمل اية صدمة .

٢١٠٢٢ - **فَلْقِيّ ، فَصّي**

Lobulaire (F).
Lobular (E).

٢١٠٢٣ - **فَلَك ، فَلَك البُرُوج**

le Zodiaque (F). the Zodiac (E).
الفلك وفلك البروج وبروج الافلاك واحد . هو مجرى الشمس الظاهر بما فيه النجوم وتدعى الثوابت . وهو منطقة سماوية عرضها نحو ١٨ درجة تطوّق الفضاء بموازاة مدار الشمس . وتقسم الى قسمين ، البروج الصاعدة والبروج الهابطة . فالصاعدة تتألف من ستة بروج والهابطة كذلك . وهي باسمائها من الغرب الى الشرق : الحمل ، الثور ، التوأمين ، السرطان ، الاسد ، العذراء ، الميزان ، العقرب ، الرامي ، الجدي ، الدلو ، الحوت || اما البروج الصاعدة فهي الجدي والدلو والحوت والتوأمين والثور والحمل . والبروج الهابطة هي السرطان والاسد ، والعذراء والميزان والعقرب والرامي .

٢١٠٢٤ - **فُلْك** اطلب مدار .

٢١٠٢٥ - **فُلْك**

Arche (F).
هي ام الخلول ، اطلبها .

٢١٠٢٦ - **فُلْكُوس** *، **صَبَّار وَرَقِيّ**

Phyllocactus (S). Phyllocacte (F).
جنس نباتات لحمية معمرة من الصباريات . انواعه عديدة اعطانها البلاد الاستوائية . سوقها اوراق متتابعة مفلطحة ومخددة . ازهارها كبيرة القد مستطيلة البتلات العديدة . الوانها تختلف مع انواعها منها الابيض والوردي والارجواني والقرمزي . ثمارها حامزة الطعم مأكولة || اشهر انواعه التزيينية :

فلكوس كبير الزهر	Ph. à grandes fleurs (F).
فلكوس مقرّض	Ph. crénelé (F).
فلكوس مضلع	Ph. anguleux (F).

٢١٠٢٧ - **فَلَكِيّ**

Sidéral (F). Sidereal (E).
نعت تعريفي يطلق على مجرى النجوم والكواكب السماوية . فاليوم الفلكي هو دوران الارض اليومي . والسنة الفلكية هي دوران الارض السنوي .

٢١٠٢٨ - **فَلَكِيّ ، مَدَارِيّ**

Orbital (F).
Orbital (E).
نعت وصفي خاص بمدار الكواكب ، اي كوكب كان .

٢١٠٢٩ - **فُلْكِيَّات** ٥


Arcadae (S).
Arcadés (F). Arcadae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام والالوان . مفصلاتها مسننة . مصاريعها لانظامية منها المتساوية ومنها المتناظرة . اجسامها ماسحة المثاعب ، مستطيلة الارجل || اعرف اجناسها واشهرها الفلكية والخويذة والظرظرة .

٢١٠٣٠ - **فُلْكِيَّة** *

Arca (S).
Arche (F). Arca, Arc, Ark shell (E).
وتدعى ام الخلول وفلك . جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفلكيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد ؛ معظمها من متحجرات الحقبة السيلورية ، اي انه يعود الى اقدم التكاوين الجيولوجية . اما الانواع المعاصرة فنتشرة في جميع بحار العالم اخصها المتوسط || اصدافها شبه بيضية الشكل او اهليلجية ، معتدلة الحجم او صغيرة ، محززة الاصفاد الملونة || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة المتوسطة النور .


فلفل عرق الذهب


فلفل كبابة



فلقوس


فلكوس


فلكية

٢١٠٣١ - فُلْمار ٥ Fulmar (F). Fulmar (E).

طائر من الرغاء يدعى رغاء الجليد ، اطلبه .

٢١٠٣٢ - فَلَنْجَر ٥* ، كُسْكُوس ٥

Phalanger (S). Phalanger, Couscous (F). Phalanger, Couscous (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات. وفصيلة الفلنجريات . انواعه المعروفة اربعة موطنها استرالية وغينيا الجديدة . تألف الغابات الباسقة الاشجار . قوتها الاوراق والازهار والثمار والعصافير وبيضها والحشرات . ترقد في النهار في قنن الاشجار الرفيعة وتسرح في الليل في طلب القوت وتنتقل بين الاشجار تعليقاً في الفضاء || اجسامها قريبة الشبه من السنور . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . آذانها صغيرة . قوائمها خماسية الاصابع . اغشيتها الجناحية تمتد من الزور الى رؤوس الافخاذ . اذنابها مستطيلة اخاذة . اثوابها مبقجة ومبلقة || اناثها رباعية الاخلاف .


فلنجر

٢١٠٣٣ - فَلَنْجَر أَبْلَق ٥ ، كُسْكُوس أَبْلَق ٥

Phalanger maculatus (S). Phalanger maculé, Couscous tacheté (F).

نوع من الفلنجر قده قد السنور . موطنه بعض مناطق استرالية ، اخصها الشمالية وجزر غينيا الجديدة وامبوان وسيرام وبندا . ثوبه الى الربدة السمراء المبلقة بالابيض الاغبر . يتميز بكبر عينيه وبصغر اذنيه .

٢١٠٣٤ - فَلَنْجَر السالِب ٥ ، كُسْكُوس السالِب ٥

Phalanger Celebensis (S). Phalanger de Célèbes, Couscous de Célèbes (F).

نوع من الفلنجر . قده قد السنور . موطنه يمتد من القسم الشرقي الى الجنوبي من جزيرة السالب . ثوبه الى الربدة الشهباء الفضية المواج .

٢١٠٣٥ - فَلَنْجَر دُبِّيّ ٥ ، كُسْكُوس دُبِّيّ ٥

Phalanger ursinus (S). Phalanger ourson, Couscous ourson (F).

نوع من الفلنجر قده قد السنور لكنه مكردم الشكل . موطنه القسم الشمالي من جزيرة السالب . يتميز بغلاظة الرأس الذي يشبه رأس الدب . ثوبه الى الربدة السمراء السوية ، بطنه الى الغبرة .

٢١٠٣٦ - فَلَنْجَر شَرْقِيّ ٥ ، كُسْكُوس شَرْقِيّ ٥

Phalanger orientalis (S). Phalanger oriental, Couscous oriental (F).

نوع من الفلنجر . قده قد السنور الاهلي . موطنه غينيا الجديدة وتيمور وامبوان وسيرام وسولا وأرو... ثوبه الى الربدة السوية يعبق بعض الشيء في الظهر . ويتميز ايضاً بكبر العين وبصغر الاذن .


فلنوك

٢١٠٣٧ - فَلَنْجَرِيّات ٥ Phalangeridae (S).

Phalangeridés (F). Phalangeridae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من حيوانات استرالية وبعضها من الجزر القريبة منها || تألف الغابات والحراج ، تتسلق الاشجار بخفة مدهشة ومنها انواع مجهزة بغشاء جناحي الشكل يمكنها عند انتشاره من الانتقال بين الاشجار تعليقاً في الفضاء || جميعها وارقة ثامرة وبعضها مبشارة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد . تتميز باستطالة الاذناب . قوائمها خماسية الاصابع ، حادة الاظافر . اصوافها ناعمة لبدة || اناثها مجهزة بجراب في اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى الفطام || اشهر اجناسها الفَلَنْجَرُ والبَهْلُوانُ والكَوْلَحُ والكُوزُو .

٢١٠٣٨ - فُلُنُوك ٥* Eupleres (S). Euplère (F).

فلنوك هو الاسم الملغاشي . حيوان لبون مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات . موطنه جزيرة مدغسكر . يألف الغابات الساحلية . يسرح في النهار . قوته الحشرات والدوييات والديدان || جسمه مستطيل الشكل ، كثيف الوبر المستطيل التام . طوله نحو ٨٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٣ سم. ارتفاعه الى الحاروك لا يتجاوز ١٨ سم. رأسه صغير الجرم ، مخروطي الشكل وافر السبال. عيناه صغيرتان واذناه كذلك . قوائمه خماسية الاصابع الصغيرة النحيلة . مخالبه رقيقة محجنة الاطراف . ثوبه الى الشقحة السمراء ، صدره وبطنه الى الشهبة البرتقالية المواج .

٢١٠٣٩ - فَلْهَم ، نَوْف Vagin d'insecte (F). Vagina of the Insect (E).

عضو من شوار انثى الحشرات وهو القناة التي توصل الفرج بجيب الزكة .

٢١٠٤٠ - فَلُو Poulain (F). Yearling, Foal (E).

الفلو والفلو والمهر هو ولد الفرس قبل بروز ثنيتيه الثابتتين. ج. افلاء .

٢١٠٤١ - فَلُّوت Volute (F).

الفلوت حيوان بحري من الرخويات يدعى خذرفة ، اطلبها .

٢١٠٤٢ - فَلُوَّة Pouliche (F). Filly (E).

الفلوة والفلوّة هي انثى الفلو .

٢١٠٤٣ - فَلُّوتة ٥ Vallota (S). Vallote (F).

عشبة دوفصية وحيدة الجنس والنوع كثيرة الضروب من فصيلة النرجسيات . مهدها افريقية الجنوبية . دوفصتها مستديرة الشكل . اوراقها جذعية الانتشاب ثنائية التصفيف المتقابل، نصلها يطول من ٤٠ الى ٨٠ سم. ويعرض نحو ٣ سم. لونه الى الخضار العابق . شمراخها الزهري اجوف القصبة يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها متعاقبة الارتكاز ، كبيرة القد ، تطول من ٨ الى ١٠ سم. الوانها تختلف باختلاف الضروب منها الاحمر والكرزي والوردي والابيض والموشح . تنويرها يستمر من ايار الى آب . ترغب في المواقع الرطبة والمعارض الجنوبية . تعيش في المراكن ولا تخشى سوى البرد .

٢١٠٤٤ - فَلُّوجِيّة ٥ Fallugia (S). Fallugie (F). Fallugia (E).

جنبة تزيينية معمرة من فصيلة الورديات . منبتها بعض اصقاع امريكة الشمالية . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. افنادها الحولية مزغبة الصاء . اوراقها متعاقبة صغيرة الحجم ، ثلاثية الفلق . نصالها خضر الصفحات العليا ، بيض السفلى . ازهارها عاجية اللون مشحة بالوردي ، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٠٤٥ - فِلُّور °* Phyllirroe (S).
Phyllirrhoé (F). Phyllirrœ (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الفلوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . جميعها يمية تسرح في الليل || اجسامها هلامية شفافة مبطحة لا تخلو من المواد الفسفورية المضيئة . رؤوسها ثنائية اللوامس التي تبدو كقرون الثيران .


فلور

٢١٠٤٦ - فِلّوْرِيّات ° Phyllirrhoidae (S).
Phyllirrhoïdés (F). Phyllirrhoidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم || انواعها قليلة العدد يجمعها جنس واحد الفلور . جميعها يمية لا تقرب الشطوط . تسرح في الليل . اجسامها شفافة تحمل بعض المواد الفسفورية المضيئة .

٢١٠٤٧ - فلوريد Fluorure (F). Fluoride (E).

ملح الحامض الفلوريدريكي .

٢١٠٤٨ - فلوريد الباريوم Fluorure de baryum (F). Barium fluoride (E).

مركب الفليور مع الباريوم .

٢١٠٤٩ - فلورين ، فُلُوور ، فليور ، لاصِف
Fluor (F). Fluorine (E).

غاز اصفر اللون ، كريه الرائحة ، نشيط التفاعل . ثقله النوعي ١,٣١ رقمه الاتومي ٩ .

٢١٠٥٠ - فَلُّوس * ، زُبّ الكَوْم ، ستّير
Phallus, Ph. impudicus (S). Phalle, Phallus impudique, Satire (F). Phallus, Devil's horn, Stink horn(E).
Gichtschwamm (D). Spugnolo (I).

فطر دعامي من فصيلة الفلوسيات شائع الانتشار يوجد في جميع المواقع الرطبة من الاقاليم الحارة والمعتدلة || شكله ما حوّكه الرسم . ساقه اسفنجية ، ارسوسته مخروبية . لونها الى الخضار القاتم || يؤكل في اول عهده ، عند انفلاق الغلاف ، قبل استطالته وتصلب خلاياه || اعرف انواعه الصيني والكلبي .

فلّوس

٢١٠٥١ - فَلُّوس صِينِي Phallus mokusin (S).
Phallus de Chine (F).

نوع من الفلوس صغير القد والساق ، حنطي اللون ، احمر الارسوسة القمعية الشكل .

٢١٠٥٢ - فَلُّوس كَلْبِي Phallus canis (S).
Phallus de chien (F).

نوع من الفلوس . ساقه دقيقة ، مستطيلة ، جوزيـة اللون ، حنطية المواج . ارسوسته غليظة ، بلوطية الشكل ، خمرية اللون .

٢١٠٥٣ - فَلُّوسِيّات Phallaceae (S).
Phallacées (F). Phallaceae (E).

فصيلة الفطور الفلوسية من رتبة الدعاميات . اجناسها وانواعها عديدة يكثر وجودها في المناطق الحارة والاستوائية . اعرف اجناسها واشهرها الفلوس ثم الديكتوفوره الذي يركب المصان في المواقع الرطبة فيعوق نموه ويؤذيه .

٢١٠٥٤ - فَلُّوقَة °* ، كُلِيكَار ° Equula (S).
Equule (F). Equula (E).

كليكار هو الاسم الهندي . جنس اسماك بحرية من فصيلة الشيميات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها شبه بيضية الشكل ، مبطحة ، صغيرة القد او متوسطة ، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم. رؤوسها معتدلة الحجم ، ناشزة الاعظام الناتئة . اشداقها صغيرة . عيونها كبيرة جاحظة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة ، متقابلة يتقدمها بعض المناخس الحادة . زعانفها الذيلية فارقة || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

٢١٠٥٥ - فلوكس Phlox (F).

هو الشواظة جنس نباتات تزيينية شائعة الاستعمال ، اطلبها .

٢١٠٥٦ - فلُومِيس Phlomide (F).

هو العيزارة ، اطلبها .

٢١٠٥٧ - فلُومِيس شَرقي Phlomide visqueuse (F).

هو الاذينة ، اطلبها .

٢١٠٥٨ - فلُومِيس فِلَسْطِيني

Phlomide de Palestine هو العيزارة الخشوبية ، اطلبها .

٢١٠٥٩ - فُلَيَّة Marrube blanc (F).

هي الفراسيون الابيض ، اطلبه .

٢١٠٦٠ - فُلَيَّة Pouliot (F).

هي الفوتنج البري ، نبات عشبي عطري ، اطلبه .

٢١٠٦١ - فَلِيجِيّات ° Schizomycètes (F).
Schizomycophyta (E).

فئة من النبات وحيدات الخلية عديمات الخضيب تتكاثر بانقسام الخلية الى فلجين متساويين .


فلوقة

٢١٠٦٢ - فِلِّيدَة °* Phyllidia (S).
Phyllidie (F). Phyllidia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة الفليديات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من عظم المحيط الهندي والبحار المجاورة تعيش على صخور الشواطئ || اصدافها اهليلجية ، صغيرة القد ، مستطيلة ، مدببة المقدم والمؤخر ، جلدية القشار المدرن المبقع بالاسود والابيض . خياشيمها كثيرة العدد ، حتارية الارتكاز . لوامسها رباعية ، منها زوج علوي شبه انبوبي الشكل وزوج سفلي مخروطي مركزه قرب الفم . ارديتها لحمية معتدلة الانمطاط الطولي .


فليدة

٢١٠٦٣ - فِلّيدِيّات ° Phyllididae (S).
Phyllidides (F). Phyllididae (E).


فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اكثرها من متحجرات الازمنة الغابرة . المعاصر منها يعيش على شواطئ بحار البلاد الحارة || اصدافها متباينة التركيب والاحجام منها وحيدات المصاريع ومنها عديدتها . جميعها تستنشق الماء . خياشيمها حتارية الارتكاز || اعرف اجناسها المعاصرة الفليدة .



فليفلة زراعية (١)


فليفلة زراعية (٢)


فليفلة ليفية


فلّيقة


فليكة


فلّيلة

٢١٠٦٤ - فُلَيْس Tuf (F). Tuff, Tufa (E).
اسم نعتي يطلق على تكوينين مختلفين من طبقات الارض . التكوين الرسوبي والتكوين الثوراني .

٢١٠٦٥ - فُلَيْسَاء ، فُلَيْسَة Tuffeau, Tufeau (F). Micaceous chalk (E).
صفائح منضدة طباشيرية التركيب ميكية تكون سهلة الحفر لينة المكسر عند استخراجها من الارض ثم تتصلب رويداً رويداً مع تعرضها للهواء .

٢١٠٦٦ - فَلِيع ٥ ، صَدِيع٥ Gélif (F). Frost-cleft (E).
نعت حال توصف به الاشياء المفلوعة او القابلة الانصداع والفلع من تأثير فعل الصقيع فيها .

٢١٠٦٧ - فُلَيْفِلَة Capsicum (S). Piment (F). Pepper (E).
جنس نباتات زراعية حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة الباذنجانيات . منبتها المناطق الحارة والمعتدلة . انواعها قليلة ، ضروبها كثيرة العدد . اوراقها بسيطة متعاقبة . ازهارها خنثوية بيضاء اللون . ثمارها قرون مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . بزورها مستديرة ، مبططة ، رقيقة ، منقبضة المنتش || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٠٦٨ - فُلَيْفِلَة زِرَاعِيَّة * ، فِلْفِل رُومي ، فِلْفِل أحْمَر Capsicum annuum (S).
Piment annuel, Poivre long, P. de Guinée, Poivron, Corail des jardins, Capsique(F). Capsicum, Red pepper (E). Echte Beissbeere(D). Peperone, Pimento(I).
نوع من الفليفلة ضروبها واصرامها كثيرة العدد شائعة الزراعة والاستعمال . جميعها نباتات حولية ومحولة تزرع لثمارها المأكولة الحارة او غير الحارة .

٢١٠٦٩ - فُلَيْفِلَة لِيفِيَّة *
Capsicum frutescens (S). Piment frutescent (F).
نوع من الفليفلة المخشوشبة التي تعيش من ٤ الى ٦ سنوات . ساقها فرعاء تعلو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . فروعها دقيقة ، منعطفة مرتفعة الاطراف . اوراقها بيضية الشكل مدببة الزام الاخير . نصلها مالس الصفحة الخضراء يطول من ٧ الى ١٥ سم . ويعرض من ٥ الى ٨ سم || ثمارها بيضية الشكل ، كبيرة القد تبدو خضراء اللون ثم تنحرف الى الحمرة وتستقر عليها .

٢١٠٧٠ - فَلِيق ٥ Schistocarpe (F). Schistocarpous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات تنفلق ثماره عند الادراك .

٢١٠٧١ - فُلَيْقَة ، فُصَيْص Lobule (F). Lobule, Lobulus (E).
الفلقة الصغيرة القدر .

٢١٠٧٢ - فِلَيْقَة ٥* Otidea onotica (S). Otide oreille de lièvre (F).
فطر من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . يكثر وجوده في الحراج الظليلة اخصها حراج السنديان . يعيش مجموعات على الدبال والمواد النباتية المنحلة . مجموعته تعد من زوجين الى خمسة ازواج . سوقها جدعة . نكاعها مستطيلة الشكل مفلوقة ، جوفاء ، تبدو كاذان القواع ، لونها الى الصفار الذهبي ، قواعدها بيض الداخل || تعتبر من الفطور الكاعنة الصنف اللامأكولة .

٢١٠٧٣ - فُلَيْقِيَّات ٥ Trilobites (F).
فئة من القشريات تدعى ثلاثيات الفلق ، اطلبها .

٢١٠٧٤ - فُلَيْكَة ٥* Navicella (S). Navicelle (F). Navicella (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الزيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مواطنها انهر الهند || اصدافها كبيرة القد ، شبه بيضية الشوزن ، فسيحة التجويف المقعر ، جؤوية اللون او بنية || اجسامها كبيرة . رؤوسها هلالية الشكل ، ثنائية اللوامس المعيونة المستطيلة الجاحة || جميع انواعها مأكولة .

٢١٠٧٥ - فَلِّيل Pébrine, Gattine, Etisie (F).
الفليل او مرض التفلفل او المرض الفلفلي أو ندوة دودة الحرير . مرض طفيلي يصيب دود القز فيفقدها شهوة الاكل ويسوقها نحو الموت || مظهره الخارجي نقط سود مبعثرة تركب الجسم من الرأس الى الشرج || يعتبر من الامراض المميتة اذا حل بالدود في طورها الثاني . اما اذا اعترها في الطور الرابع فاصابته تكون قليلة الاذى وغير مميتة .

٢١٠٧٦ - فِلَيْلَة ٥* Phyllium (S). Phyllie (F). Phyllium (E).
جنس حشرات من مستقيمات الاجنحة وفصيلة الفسميات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والاستوائية من العالم القديم || اجسامها معتدلة القد تطول من ٥ الى ١٠ سم . بطونها مبططة بيضية الشوزن . رؤوسها مكورة صغيرة . قرونها الاستشعارية دقيقة وقصيرة . اجنحتها كثيرة الاعصاب الدقيقة ، قصيرة ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها معتدلة الطول ، مستعرضة الافخاذ والسيقان فتبدو كأنها مجنحة || وهي من الحشرات التي تماثل البيئة التي تعيش فيها . يرقاتها برتقالية اللون او حمراء .

٢١٠٧٧ - فَلِيلَة Crinière du lion (F). Mane of lion (E).
شعر زبرة الاسد .

٢١٠٧٨ - فِلِّين ، قُرْق Liège, Suber (F). Cork, Suber (E).
مادة دمثة ، مطاطة ، خفيفة ، تعوم في الماء لا تمتصه ولا تفسدها الرطوبة ، تقتطع من لحاء البهش اي سنديان الفلين .

٢١٠٧٩ - فِلِّينَة Bouchon (F). Bush (E).
هي السدادة ، اطلبها .

٢١٠٨٠ - فِلِّيني ، بَهْشِي
Liégeux, Subéreux (F). Like cork, Suberous (E).
نعت تعريفي يطلق على النسج النباتية الفلينية التركيب او الشبيهة بالفلين

٢١٠٨١ فِلِّيني Phellogène (F) Phellogenetic (E).
نعت تعريفي توصف به النباتات التي تنتج الفلين .

٢١٠٨٢ - فِلِّينين Subérine (F). Suberin (E).
المادة العضوية التي يتركب منها الفلين .

٢١٠٨٣ - فُلَيُوت ° Pholiota (S). Pholiote (F). Pholiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقونيات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر وجودها في الغابات والهضاب والجبال . معظمها يعيش على المواد النباتية المنحلة . تتميز ببوغها الاسمر اللون وبوفرة عدد مجموعاتها || اعرف انواعه واشهرها الستة التالية .

٢١٠٨٤ - فُلَيُوت أَسْمَر °* Pholiota picrea (S). Pholiote brune (F).

نوع من الفليوت . يعيش على ارومات الصنوبر . ساقه جزلة ، مبططة ، عوجاء ، صلبة ، شبه غضروفية . نكمته قبعية الشكل ، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى السمرة السفعاء المواج . يفوح منها رائحة لامألوفة || لحميته حامزة الطعم ، كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٥ - فُلَيُوت المَشَاحِر °* Pholiota carbonaria (S). Pholiote des charbonnières (F).

نوع من الفليوت . يتكاثر في مواقع المشاحر . مجموعته وترية العدد الذي يتألف من ٣ او ٥ او ٧ وحدات . ساقه دقيقة ، صفراء اللون . نكمته لزجة ، صاجية الشكل ، قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الصهبة السمراء || لحميته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٦ - فُلَيُوت مُتَقَلِّب °* Pholiota mutabilis (S). Pholiote changeante (F).

نوع من الفليوت يعيش على ارومات الاشجار المرة . مجموعته وترية العدد تتألف من ٥ او ٧ او ٩ وحدات . ساقه دقيقة ، عوجاء ، مغلوفة حتى الزام الثالث . نكمته جامدة ، عادمة اللزاجة ، قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الصهبة البرتقالية وهي مستحبة الرائحة عند اللمس || لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢١٠٨٧ - فُلَيُوت مُحَرْشَف °* Pholiota squarrosa (S). Pholiote écailleuse (F).

نوع من الفليوت . يعيش على ارومات العفص والسنديان . ساقه مغلوفة محرشفة الاطواق حتى اوائل الزام الرابع . نكمته مظلية الشكل ، صفراء اللون ، مدرورة بالحراشف السمر . قطرها نحو ٥ سم. اطراسها الى الصفار الاخضر المراج || لحميته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٨ - فُلَيُوت مَرِن °* Pholiota lenta (S). Pholiote flexible (F).

نوع من الفليوت . يعيش على الدبال في المواقع الظليلة . ساقه معتدلة الجرم والارتفاع ، غبراء اللون يعلوها زغب اصفر . نكمته صاجية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الغبرة الصفراء . اطراسها الى الصفار الباهت || لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢١٠٨٩ - فُلَيُوت نَضِر °* Pholiota flammans (S). Pholiote éclatante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على ارومات الصنوبريات . مجموعاته وترية العدد . ساقه معتدلة الجرم ، محرشفة حتى اواسط الزام الرابع . نكمته صاجية الشكل ، صفراء اللون ، ذهبية المواج ، قطرها نحو ٣ سم. رائحتها رائحة اللفت || لحميته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٩٠ - فليور Fluor

هو الفلور او اللاصف .

٢١٠٩١ - فَمُ الحُوت Fomalhaut (F). Fomalhut (E).

فم الحوت نجم نيّر من كوكبة الحوت الجنوبي . مركزه على الفم . يبعد عن الارض نحو ٢٤ سنة ضوئية .

٢١٠٩٢ - فَمُ المَعِدَة ، بَوَّاب Pylore (F). Pylorus (E).

٢١٠٩٣ - فُمِّيَّات الارْجُل Stomatopoda (S). Stomatopodes (F). Stomatopoda (E).

رتبة حيوانات من القشريات .

٢١٠٩٤ - فِنَاء Cour de ferme (F). Farm-yard (E).

ساحة تحيط بها ابنية المستغل .

٢١٠٩٥ - فَنَّاء Branchue (F). Forked, Ramifying (E).

فناء وفنواء : شجرة كثيرة الافنان واسعة الظل .

٢١٠٩٦ - فَنَاة

بقرة القطيع لا عمل ولا درّ . ج فنوات .

٢١٠٩٧ - فَنَاة * ، عِنَب الثَّعْلَب Paris incompleta (S). Parisette, Raisin de renard (F). Fox grape, Herb Paris (E). Einbeer, Parisbeere (D). Paride, Uva di volpe (I).

نبات عشبي بري طبي من المليونيات وفصيلة الزنبقيات يكثر في المراعي الطبيعية وفي بعض الاحراج . جذوره مقيئة . اوراقه مهوعة ومنومة .

٢١٠٩٨ - فَنَادَة Ramure (F). Branches, Boughs (E).

مجموع اغصان وافناد وافنان الشجرة .

٢١٠٩٩ - فَنَاديوم ، فَنْدَم ° Vanadium

معدن ابيض اللون متبلور . ثقله النوعي ٥,٥ وزنه الاتومي ٥١,٢ . يتحد مع الاوكسيجن والكلور والازوت . يذوب في الحوامض المعدنية باستثناء الحامض الكلوريد يكي . املاحه عديدة تستعمل في شتّى الصناعات والصباغات .

٢١١٠٠ - فِنْجَانِيَّات Scyphozoaires (F). Scyphozoa (E).

رتبة حيوانات بحرية هلامية من شعبة المجوفات . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . اشهرها المدوسيات .

٢١١٠١ - فُنْجُل Lynx pardé (F).

هو الوشق الفهدي ، اطلبه .

٢١١٠٢ - فَنْجَنْكُشْت Gattilier commun (F).

هو الارثد جنبة طبية معمرة ، اطلبه .

٢١١٠٣ - فُنْجِيّ ° Fongique (F). Fungic (E).

ما كان فطري الطبيعة او الصفة .


٢١١٠٤ - فِنْد Rameau (F). Bough (E).

هو الغصن الصغير او الصلة بين الغصن والافنان .


فليوت أسمر


فليوت المشاحر


فليوت متقلّب


فليوت محرشف


فليوت مرن


فليوت نضر


فناة

٢١١٠٥ - **فِنْدَاق** Facture (F). Invoice (E).

هي الفاتورة أي قائمة الحساب .

٢١١٠٦ - **فَنْدَه** ٥* Vanda (S).
Vanda (F). Vanda (E).



فنده

جنس نباتات إمعية من السحلبيات . انواعها المعروفة نحو ٣٥ اعطانها البلاد الحارة . جميعها برية وتزيينية . ازهارها كبيرة متباينة الاشكال الجميلة . الوانها زاهرة زاهية || تزرع في المراكن ؛ تخشى الصقيع || اشهر انواعها واعمها زراعة الثلاثة التالية :

٢١١٠٧ - **فَنْدَه البَنْغَال** ٥ Vanda cœrulea (S).

نوع من الفنده . مهدها البنغال وقد انتشرت زراعتها في معظم اقطار المسكونة || ازهارها كبيرة جميلة زرقاء اللون .

٢١١٠٨ - **فَنْدَه التَيْمُور** ٥ Vanda insignis (S).

نوع من الفنده . مهدها بلاد التيمور وقد انتشرت زراعتها في كل مكان || ازهارها متوسطة القد ، حنطية اللون مبقعة بالارجواني .

٢١١٠٩ - **فَنْدَه الجُزُر** ٥ Vanda lindeni (S).

نوع من الفنده . مهدها جزر الزابج ، ازهارها عنقودية التجمع لونها الى الصفار الكبريتي اللامع الجميل .

٢١١١٠ - **فِنْدُود** ٥* Ramaria botrytis (S).
Ramaire chou-fleur (F).



فندود

فطر من فصيلة الدبوسيات . اعطانه غابات جبال البلاد المعتدلة الحرارة . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه شديدة القصر مندمجة مع النكمة . نكمته تحت لحمي التكوين تنشب فيه مجموعات من العراجين الصغيرة تبدو كزهرة الارنبيط قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. لونها الى الغبرة الصفراء المواج ، عراجينها الى الصفرة السمراء السعفاء || لحميته جيدة الصنف ، لذيذة الطعم ، مرغوب فيها .

٢١١١١ - **فِنْدِيّ الزَّهْر** Ramiflore (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره فندية الانتشاب .

٢١١١٢ - **فِنْطَاسِيَّات** Platyrrhiniens (F).

هي الخناوات مجموعة قرود العالم الجديد .

٢١١١٣ - **فِنْطِيسَة** Groin (F). Snout (E).

هي الفرطوسة والفرطيسة اي خطم الخنزير .

٢١١١٤ - **فَنْفَر المُتَوَسِّط* ، عَنْز المَاء المُلَوَّن**
Balistes capriscus (S). Baliste caprisque (F).
Trigger-fish, Balistes (E).



فنفر المتوسط

نوع من الفنفر . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفنفريات ورتبة ملحومات الفك شائكات الزعانف . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها حشاف المجادح . قوتها القشريات والرخويات ونوامي الرجان والمرجان || جسمها بيضي الشكل ، مبطط الجرم ، عادم العنق ، يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. حراشفها جامدة حرشة . ثوبها متداخل الالوان يغلب فيه البنفسجي المتفاوت الماتات يعلوه تبقيع ازرق واحمر وتضليع اصفر وبرتقالي وكستني وجوزي || رأسها خذروفي الشوزن صغير الخطم والفم والشدق . اسنانها قوية ، حادة ، ثنائية الصف . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، علويتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية الاولى ثلاثية الشعع المستطيلة المتناخس الذربة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول في بعض فصول السنة ، سام في فصل الربيع .

٢١١١٥ - **فَنْفَرِيَّات** ٥ Balistidae (S).
Balistidés (F). Balistidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من ملحومات الفك شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مسرحها حشاف المجادح . قوتها الرخويات ونوامي الرجان والمرجان || اجسامها شبه بيضية الشكل ، مبططة الجرم ، عادمة الاعناق ، تطول من ٤٠ الى ١٠٠ سم. قشارها متراكب الفلوس الحرشة . رؤوسها مسلحة بزعانف مهمازية مدببة حادة تستقر وتنتصب عند الحاجة . اسنانها صلبة قوية تمكنها من سحق صدف المحار والرخويات ومن هرس نوامي الرجان والمرجان || اثوابها ملونة فيها الازرق والاخضر والبنفسجي والاصفر والبرتقالي والاحمر القرميدي والبني والرصاصي والاسود || لحومها جيـدة الصنف ، مأكولة في بعض فصول السنة ، سامة في فصل الربيع من اواخر آذار الى اواخر حزيران || اشهر اجناسها الفنفر او عنز الماء .

٢١١١٦ - **فُنْقُس** Phœnix (S).
Phénix (F). Phœnix (E).

طائر خرافي ورد ذكره في اساطير الاولين . اما اليوم فالاسم يطلق على ديك من الفردوسيات هو الديك الياباني الطويل الزمكى الزاهي الالوان .

٢١١١٧ - **فُنْقُل** Funicule (F). Funicle (E).

هو من الزبانى سويقها الدقيق الذي يحمل في نهايته الصق او الصولجان .

٢١١١٨ - **فُنْقُلِيّ** ٥ Funifère (F). Funifer (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الاحياء على كل عضو مجهز بزوائد خيطية الشكل دقيقة شبيهة بالفنقل .

٢١١١٩ - **فَنَك** Fennecus (S).
Fennec, Fenec (F). Fennec (E).

نوع من الثعالب صغير الجثة ، ناعم الوبر ، رشيق القوام ، يتميز بكبر اذنيه وباستطالة وجثالة ذنبه || قوته العصافير والدوبيات والحشرات والزحافات واليرابيع ... مسرحه من الغروب الى الشروق ، وجره نفق مستطيل وحيد المدخل . انثاه تضع من ٣ الى ٤ جراء || موطنه فسيح الارجاء يشمل القارة الافريقية مع الجزيرة العربية وجوارها || ضروبه المعروفة اربعة :

٢١١٢٠ - **فَنَك أغْبَر** Fennecus pallipes (S).
Fennec pale (F).

ضرب من الفنك موطنه افريقية الشرقية والغربية وبلاد النوبة وكردفان . ثوبه رملي اللون ، ظهره احمر المواج ، ذنبه اسود الطرف . جسمه يطول نحو ٥٥ سم. منه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم.

٢١١٢١ - **فَنَك البَوادي** Fennecus famelicus (S).
Fennec sabora, Sabora (F). Sabora fennec (E).

ضرب من الفنك موطنه النوبه وصحاري الجزائر وتونس وسورية والعجم والافغان . ثوبه بلون الرمل الاسمر . ظهره

الى الحمرة ، بطنه الى البياض . جسمه يطول نحو ٤٨ سم. منه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم.

٢١١٢٢ - فَنَك زَرْدَه * ، زِرْدَه

Fennecus zerda (S). Fennec zerda, Renard du sahara (F). Zerda fennec, True fennec, Sahara fox, Fennec of bruce (E).

ضرب من الفنك موطنه الصحاري الافريقية ووادي النيل والنوبة وسنار وفزّان والجزيرة حتّى سيناء وسوريه . وهو اصغر ضروب الفنك واحسنها شكلاً واقربهـا الفة . ثوبه بلون الرمال يمبق مع اقترابه من ثبيج الظهر . جسمه يطول نحو ٤٠ سم. منه الذنب الذي يبلغ ١٨ سم.


فنك زرده

٢١١٢٣ - فَنَك فِضّي * ، أصّ

Fennecus chama (S). Fennec chama, Chama, Asse (F). Caama, Asse (E).

ضرب من الفنك موطنه ضفاف نهر الاورنج من افريقية الجنوبية . جسمه يطول نحو ٦٣ سم. منه الذنب الذي يبلغ ٣٠ سم. ثوبه الى الصهبة الرملية المواج . ظهره فضي اللون . طرف خطمه وذنبه الى السمرة السوداء .


فنك فضّي

٢١١٢٤ - فُنْكَه ° ، هُسْتَه ° ، زَنْبَق النَّهار

Funkia, Hosta (S). Funkie (F). Plantain lily, Japanese day lily (E). Herzlilie, Hosta, Taglilie (D). Funkia, Hosta, Giglio piantaggine (I).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه قليلة مهدها الصين واليابان . سوقها شمراخية الانتشاب ازهارها عنقودية التجميع . اوراقها معنقة ضمية قاعدية . اعرف واشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٢١١٢٥ - فُنْكَه سِنانيّة °

Funkia lancifolia, Hosta lancifolia (S). Funkie lancéolée (F).

نوع من الفنكه اوراقها سنانية النصل جميلة الخضار تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. ‖ شمراخها الزهري يرتفع من ٢٠ الى ٢٥ سم. عنقوده يعد من ٦ الى ١٠ ازهار تطول نحو ٣ سم. لونها الى البياض الناصع . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢١١٢٦ - فُنْكَه سيبولد °

Funkia Sieboldiana, Hosta Sieboldiana (S). Funkie de Siebold (F).

نوع من الفنكه اوراقها بيضية الشكل ، نصلها عديد العروق يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ويعرض من ١٧ الى ٢٣ لونه الى الخضار الازرق المستحب ‖ شمراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. عنقوده يعد من ٥ الى ٨ ازهار تطول من ٥ الى ٧ سم. لونها الى الزرقة البنفسجية الزاهية . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢١١٢٧ - فُنْكَه قَلْبِيّة °

Funkia ovata, Hosta cœrulea (S). Funkie bleue (F).

نوع من الفنكه اوراقها قلبية الشكل ، نصلها مالس البشرة ، بارز العروق ، جميل الخضار تعلوه رقشة بيضاء ‖ شمراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. عنقوده يعد من ٦ الى ٩ ازهار تطول من ٣ الى ٥ سم. لونها الى الزرقة الجميلة . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢١١٢٨ - فُنْكَه يابانيّة °

Funkia subcordata, Hosta japonica (S). Funkie du Japon (F).

نوع من الفنكه اوراقها بيضية الشكل ، نصلها مالس البشرة فستقي اللون يطول من ١٠ الى ٢٥ سم. ويعرض من ٨ الى ١٥ سم. ‖ شمراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. عنقوده يعد من ٩ الى ١٥ زهرة تطول نحو ٤ سم. لونها الى البياض الناصع ، عرفهـا فواح الرائحة الجميلة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١١٢٩ - فَنَن ، غُصْنَه ، غُصَيْن

Ramille (F). Twig (E).

هو ما استدق من قضبان الاغصان بلغ الحول او لم يبلغه .

٢١١٣٠ - فَنَنْغُوس

Funingus (S). Funingo (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من اليمام وفصيلة الحماميات . موطنه افريقية الشرقية وجزيرة مدغسكر . ملجنه الحياتي جماعي . سربه يعد بعض المئات ‖ جسمه متوسط القد ، بحجم اليمامة . رأسه صغير . كشته قصيرة . جناحه ذلق الطرف . ذنبه معتدل الطول ، مقطوم . ثوبه ازرق واحمر متفاوت الماجات ‖ قوته البذور والحبوب يجوب البلاد في طلبها ‖ الانثى تدثن عشها في الاشجار الدغلة حضنتها بيضتان ، تتناوب على الترخيم مع الذكر.

٢١١٣١ - فُنُود ثَمَرِيّة

Branches fruitières (F). Fruit-boughs (E).

هي الاغصان الصغيرة التي تحمل الثمر بدون وسيط .

٢١١٣٢ - فَنُومِيس

Aphanomyces (S).

جنس فطور مجهرية من البيضيات انواعه عديدة تتطفل على الحيوان والنبات ، اشهرها واضرها ما يتبع .

٢١١٣٣ - فَنُومِيس لاڤِيس *

Aphanomyces Levis, A. cochlioïdes (S).

فطر مجهري من الفنوميس يصيب بزور الشوندر عند انتاشها فيقضي عليها واذا اصابها بعد الانتاش في زمن التفرع والادباس اوقع بها الاضرار الجسيمة . اما اذا اصاب الشتول بعد غبها فانها تقاومه ولكنها تتأذى وينخفض انتاجها ‖ مظهره على الاوراق اخضرار زيتوني المواج يعقبه ذبول النصل في النهار وتصلبه في الليل . وهو في الجذور عند قطعها عروق سود محورية ‖ يكافح باجتناب الزراعة في المواقع الموبوءة وبتطهير البذار والتربة .

٢١١٣٤ - فَنُومِيس مَنْيُوزِي

Aphanomyces Magnusii (S).

نوع من الفنوميس يتطفل على السلاطين النهرية فيؤذيها ويسبب هلاكها .


فنوميس لاڤيس

٢١١٣٥ - فَنِيخ

Flacherie (F). Flaccidity (E).

ويدعى « فلاشري» مرض ميكروبي فتاك يصيب دود القز في جهازها الهضمي عند انسلاخها الرابع .

٢١١٣٦ - فَنِيدْيوم °

Venidium (S). Vénidie (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقه متعاقبة ربابية الشكل ، ملتوية ؛ نصلها كبير القد خملي البشرة . رؤيساته الزهرية كثيفة التجميع قطرها نحو ٦ سم. لسيناتها مسننة الطرف ، برتقالية اللون . طباها مقعر الشكل قناباته متابعة مرصوفة ، ثلاثية او رباعية الصفوف . اشهر انواعه ما يلي .

٢١١٣٧ - فَنيديوم آذَرْيُونِيّ الزَّهْر°
Venidium calendulaceum (S). Vénidie à fleurs de souci (F).
عشبة حولية سبروتية تزيينية مزغبة الساق والفروع تعلو نحو ٣٠ سم. فروعها افقية الانتشاب. اوراقها مالسة الصفحة العليا الخضراء اللون. اما السفلى فزغبة قطنية. رؤيساتها الزهرية تشبه رؤيسات الاذريون . طباها حنطي اللون ، لسيناتها برتقالية ‖ ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢١١٣٨ - فَنيديوم مُهَدَّب°
Venidium wyleyi (S). Vénidie hérissée (F).
عشبة حولية تزيينية سبروتية مزغبة الساق والفروع المنتصبة. تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها غبراء اللون عناكبية النصل على صفحتيه ‖ رؤيساتها الزهرية متوسطة القد ، طباها جوزي اللون ، لسيناتها حنطية الزام الاول ، مذهبة الثاني والثالث، برتقالية الزام الأخير ‖ ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢١١٣٩ - فَنيق
الفنيق نجم نير من كوكبة برج الثور .

٢١١٤٠ - فَنيْق
الفحل الكريم من الابل الذي لا يركب ولا يهان .

٢١١٤١ - فَنيلَة Vanille (F).
هي الونيلة ، اطلبها .


٢١١٤٢ - فَهارَة° Anémophilie (F).
Anemophily, Anemogamy (E).
الفهارة التأبير الطبيعي الذي تؤمنه الرياح بنقلها الوليع اي جدرات الطلع من الاسدية الذكرية الى المدقات الانثوية .

٢١١٤٣ - فَهْد Cynailurus (S). Guépard (F).
Cheetah, Chita (E). Gepard, Jagdleoparden (D).
الفهد واحد الفهود . جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات . انواعه المعروفة ثلاثة شكلها بين النمر والكلب : جسم كلب يحمل رأس سنور . مزاجه كمزاج النمر وفي طبعه مشابهة لطبع الكلب . ومن خلقه انه يأنس لمن يحسن اليه وكبار الفهود اقبل للتأديب من صغارها . يقال ان اول من اصطاد به كليب بن وائل واول من حمله على الخيل يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ‖ ويضرب بالفهد المثل في كثرة النوم . وهو اهيف الجثة، رشيق القوام ، مستطيل الذنب ، جسمه يطول من ١٠٠ الى ١٣٦ سم. ويعلو من ٦٠ الى ٧٥ سم. اما طول ذنبه فيراوح بين ٥٦ و ٧٦ سم. وهو مرقط الثوب انما رقطته متفرقة لا تجتمع كالحلق كما في النمر وليس لبراثنه اكمام كما في براثن السنوريات . قوته ما استطاع اليه سبيلاً من الظباء والمها والغنم والمعزى والايايل ومختلف الحترات . الانثى تضع من ٣ الى ٥ جراء تعولها وتربيها بمعزل عن الذكر ‖ اما انواعه الثلاثة فهي :


٢١١٤٤ - فَهْد أَرْقَط * Cynailurus guttatus (S).
Guépard moucheté (F). Chita (E). Fahhad (D).
نوع من الفهد اعطانه فسيحة الارجاء تشمل الهند والافغان وايران وحوض بحر تزوين والبلاد العربية وافريقية الشرقية والشمالية مع الصحراء الكبرى والسنغال ‖ جسمه يطول نحو ١٣٥ سم. ويعلو ٧٥، اما طول ذنبه فلا يقل عن ٧٥ سم. وهو اجلس واكل شكلاً من الاعرف . ثوبه كثيف الوبر القصير . كبير الرقطة السوداء .


فهد ارقط

٢١١٤٥ - فَهْد أَعْرَف * Cynailurus jubatus (S).
Guépard à crinière (F). Hunting leopard, Chetah (E). Tschitah, Gemähnte gepard (D).
نوع من الفهد اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من الهند الى بلاد العرب وافريقية الشرقية والغربية والشمالية ‖ جسمه يطول نحو ١٣٠ سم. ويعلو ٧٥ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٧٠ وهو رشيق القوام صغير الرأس مستديره . متوسط الاذن اعرف العنق . ثوبه قصير الوبر ، صغير الرقطة .


فهد اعرف

٢١١٤٦ - فَهْد أَوْبَر * Cynailurus lanius (S).
Guépard laineux (F).
نوع من الفهد اعطانه تشمل بلاد افريقية الجنوبية . جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. ويعلو ٦٠ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٥٥ سم ‖ ثوبه كثيف الوبر المستطيل ، رقطته الى الجؤوة السمراء .


فهد اوبر

٢١١٤٧ - فَهْدَة Barbus perince (S).
سمكة نهرية من الشبوطيات تعرف باسم بني دجلة . يكثر وجودها في دجلة والفرات .

٢١١٤٨ - فِهْرِسَة نَبَاتِيَّة Phytonymie (F).
Phytonymy (E).
الفهرسة النباتية مجموعة الالفاظ والمصطلحات الخاصة العائدة الى النبات .

٢١١٤٩ - فَهْقَة Atlas, Vertèbre atlas (F).
the first cervical vertebra (E).
الفهقة هي اول فقرة من العنق تلي الرأس . وهي موصل العنق بالرأس او مركب الرأس في العنق .

٢١١٥٠ - فَهَقَة * ، فَهَكَة ، فَقَاقَة
Promecocephalus (S). Tétrodon (F). Globe fish, Puffer (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفهقيات . انواعها عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد الحارة . تتميز بغرابة اجسامها المتنفخة التي تبدو كانها خالية من الرأس .


فهقة

٢١١٥١ - فَهَقَة سَامَّة *
Canthigaster valentini (S). Tétrodon venimeux (F).
Venomous Globe-fish (E).
نوع من الفهقة . سمكة بحرية بيوض اعطانها بعض مناطق البحر الاحمر والمحيط الهندي . ملجئها الحياتي جماعي ، اسرابها كثيرة العدد ‖ جسمها يطول من ٢٤ الى ٣٠ سم. رأسها يرمعي الشكل . عيناها كبيرتان ، جاحظتان ، رفيعتا الارتكاز . ثوبها الى الطحلة الفضية المرقوشة بالبني ويعلوها اربع جدات سود معترضة ، الاولى عند قمة الرأس والاخيرة عند قاعدة الزعنفة الذيلية ‖ لحمها سام لا يؤكل .


فهقة سامة

٢١١٥٢ - فَهَقِيَّات Tetrodontidae (S).
Tétrodontidés (F). Tetrodontidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة ملحومات الفكوك عريانات الاسنان . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطانها بحار البلاد الحارة. جميعها من الاسماك المتنفخة الغريبة الاشكال والاثواب .

٢١١٥٣ - فَهْنَة Arnébie (F).
هي الأطن ، اطلبه .

٢١١٥٤ - فُهَيْرَة °* Clavagella (S).
Clavagelle (F). Clavagella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفوثريات. انواعها المنقرضة المتحجرة توجد في الطبقة البيسانية. انواعها المعاصرة قليلة اعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الهادي || اصدافها ثنائية المصاريع، شبه انبوبية الشكل مستطيلة تنتهي بكمة مثقوبة.

٢١١٥٥ - فُوْ هو ناردين الحدائق، اطلبه.

٢١١٥٦ - فَوّاحَة Xylosma (S). Xylosme (F).
شجرة برية وتزيينية من فصيلة النغضيات. مهدها الصين ساقها منتصبة سرحة، اغصانها وأفنادها شائكة. اوراقها ابيدة متعاقبة معنقة. نصلها بيضي الشكل، مدبب المقصة جامد الصفحة، لامع البشرة. أزهارها وحيدة الشق صغيرة القد، صفراء اللون، فواحة العرف العطري. ازهارها عنقودي التجميع محوري الارتكاز. ثمارها عنبية الشكل والقد، بنفسجية اللون يعلوها مواج اسود. تنويرها يستمر من آب الى ايلول.

٢١١٥٧ - فَوّاخِت Mélopélies (F).
جنس طير من فصيلة الحماميات. انواعه قليلة منتشرة في معظم اصقاع العالم. تتميز برشاقتها وارتفاع ارساغها واعتدال اجنحتها وطول اذنابها || اشهر انواعه الفاختة الشرقية، اطلبها.

٢١١٥٨ - فَوَانِيَا Pivoine (F).
هي الودح، اطلبه.

٢١١٥٩ - فَوَانِيس Cardiosperme (F).
هو البكف، اطلبه.

٢١١٦٠ - فُوْب F.O.B.
خالص الى السفينة. صيغة اشتراط توجب على البائع تسليم المبيع، دون اجرة نقل، على ظهر السفينة الشاحنة.

٢١١٦١ - فُوَّة *، فُوَّة الصَّبَّاغين
Rubia tinctoria (S). Garance, Garance tinctoriale (F). Madder, Dyer's madder (E). Färberröte, Röte (D). Garanza, Rubbia, Robbia dei tintori (I).
نبات جذموري صباغي معمر من فصيلة الفويات. جذاميره مدادة حمراء اللون مستطيلة الشروش الكثيفة التجميع. ساقه رباعية الاضلع شائكة الحروف، تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقه متقابلة، ضمية، رباعية او سداسية التجميع؛ نصلها سناني الشكل، ازغب الصفحة السفلى، مهدب الحتار. ازهاره خماسية التركيب لونها الى الصفرة يعلوها مواج اخضر || جذاميره غنية بالمواد الخضبية الحمراء وهي لا تخلو من المنافع الطبية اخصها درّ البول.

٢١١٦٢ - فُوْتَنْج الماء Menthe aquatique (F).
هو نعنع الماء، اطلبه.

٢١١٦٣ - فُوْتَنْج بَرّي Pouliot (F).
هو نعنع الحقل، اطلبه.

٢١١٦٤ - فُوْتَنْج مِصْري Véronique d'eau (F).
هو فيرونيكا حبق المي، اطلبها.

٢١١٦٥ - فُوتُومِتر، مِضْيَاء Photomètre (F).
Photometer (E).
جهاز قياس الضوء.

٢١١٦٦ - فُوتُومِتْرِيَة، ضِيَاءة Photométrie (F).
Photometry (E).
علم يبحث في قياس الاضوية وشدتها ومداها.

٢١١٦٧ - فُوتُون، فُوتُن Photon (F). Photon (E).
الفوتن او الفوتون هنامة من الطاقة الضوئية في نظرية الكنتيات.

٢١١٦٨ - فُوتِينِيَة *، لامِعَة Photinia (S).
Photinia, Photinie (F). May bush (E). Glanzstrauch (D). Fotinia, Arguta (I).
جنس اشجار من فصيلة الورديات. انواعها قليلة، اكثرها بري وبعضها زراعي تزييني || سوقها مالسة منتصبة اوراقها ابيدة، نصلها جامد الصفحة، جميل الخضار اللامع. ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الابيض.

٢١١٦٩ - فَوْد Tempe (F). Temple (E).
هو في الحشرات الجزء الجانبي الخلفي من درع الرأس المعروف بالبخنق. وهما فودان والجمع أفواد.

٢١١٧٠ - فُوْدَنْج، فُوْذَنْج
هو الصعتر الشائع، اطلبه.

٢١١٧١ - فُودِيل °* Photodilus (S).
Phodile (F).
جنس طير من الرواسم الكواسر وفصيلة البوميات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من الافغان الى الهند وجاوا || اجسامها صغيرة تطول من ٣٣ الى ٣٧ سم. رؤوسها مكورة. اجنحتها لاحفة. اثوابها ثنائية اللون. تتميز بلدانة ريشها الشديد النعومة || ملجنها الحياتي جماعي. تألف الغابات والحراج. قوتها الفئران والزحافات والضفادع وكل ما تيسر لها.

٢١١٧٢ - فَوَرَان Effervescence (F).
الغليان الذي يحصل عند اقلاع الغاز وانملاصه من السائل الذي كان متحداً به.

٢١١٧٣ - فَوَرَان Foisonnement (F).
Expansion, Swarming (E).
ازدياد حجم الكلس والاتربة الكلسية بتأثير الماء.

٢١١٧٤ - فورمالديهيد هو الفرملديهيد، راجعه.

٢١١٧٥ - فُوْرمُول Formol
مطهر قوي يستعمل في تطهير الاماكن الموبوءة ومكافحة الامراض الفطرية وتحرير بعض الغلات الزراعية.

٢١١٧٦ - فُوْزِيدِيُوم Fusidium
هو السداع، راجعه.

٢١١٧٧ - فُوشِيا، جَمِيل Fuchsia (S).
Fuchsia (F). Garden fuchsia (E). Fuchsie, Tapetenblume (D). Fucsia (I).
جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الاخدريات. انواعها المعروفة نحو ٥٠ اما ضروبها فزهاء ٥٠٠ سوقها ونروعها مخشوشبة. اوراقها متقابلة ثنائية او ثلاثية


فهيرة


فوّة


فوتينيه


فوديل

التجميع . ازهارها جميلة الشكل ملونة الكؤوس ، رباعية الفصل والبتلات ، ثمانية الاسدية || ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة ، الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية . غير انها تخشى المعارض الطليقة الكثيرة الاشماس || اشهر انواعها ما يتبع .


فوشيا بهية

٢١١٧٨ - فوشيا بهية *
Fuchsia fulgens (S).
Fuchsia éclatant (F).

نوع من الفوشيا وهي بجلة رفهة تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. ارومتها عسقولية. ساقها وفروعها كستنية . اوراقها خضراء اللون ، بيضية الشكل ، مفتولة النصل، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٥ الى ١٢ سم. ازهارها عنقودية التجميع متدلية . كؤوسها وفصلها مستطيلة مرجانية. بتلاتها الى الحمرة الارجوانية الساطعة || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢١١٧٩ - فوشيا ثلاثية الأوراق
Fuchsia triphylla (S). Fucksia à feuilles ternées (F).

نوع من الفوشيا وهي بجلة سبروتية صغيرة القد تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. اوراقها ضبية ، ثلاثية ، سنانية الشكل تطول من ٤ الى ٨ سم. نصلها احمر اللون ، اسفع المواج، خملي العروق . ازهارها عنقودية التجميع متدلية ، لونها الى الحمرة القرمزية || ازهراوها يستمر طوال السنة .

٢١١٨٠ - فوشيا شائعة
Fuchsia magellanica, F. macrostemma, F. coccinea, F. corallina (S). Fuchsia commun (F). Common fuchsia (E).

نوع من الفوشيا وهي بجلة سبروتية تعلو نحو ١٠٠ سم. فروعها نحيلة حمراء اللون . اوراقها معنقة اهليلجية. ازهارها متدلية جرسية الشكل . كؤوسها وفصلها ارجوانية اللون. بتلاتها الى الزرقة البنفسجية المواج || ازهرارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢١١٨١ - فوشيا عذقية
Fuchsia corymbiflora (S). Fuchsia en corymbe (F).

نوع من الفوشيا وهي جنبة جادحة تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. فروعها دقيقة كستنية اللون . اوراقها اهليلجية ذلقة تطول من ٢٠ الى ٣٢ سم. فصلها خملي البشرة احمر الصفحة. ازهارها كبيرة القد عذقية التجميع . كؤوسها وبتلاتها الى البياض الاغبر ، فصلها ارجوانية عابقة المواج . ازهرارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢١١٨٢ - فوشيا لامعة
Fuchsia splendens (S).
Fuchsia brillant (F).

نوع من الفوشيا وهي بجلة سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها جوزية اللون لزجة. اوراقها الى الخضار الزاهي . ازهارها فردية ، ابطية ، مستطيلة المعاليق ، متدلية . كؤوسها وفصلها ارجوانية اللون . بتلاتها فستقية. ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢١١٨٣ - فوشيا مشجرة
Fuchsia arborescens (S). Fuchsia arborescent (F).

نوع من الفوشيا وهي جنبة جادحة قرعاء مهدها المكسيك . تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل ، ذلقة الزام الاخير . تطول نحو ٣٠ سم. نصلها خملي البشرة جوزي اللون . ازهارها عنقودية التجميع ، طرنية الارتكاز ، متوسطة القد ، وردية اللون ، منتصبة . ازهرارها يستمر من الخريف الى الربيع .

٢١١٨٤ - فوشين
Fuchsine

صباغ احمر يستعمل في تلوين الانسجة العضوية للتمكين من درسها المجهري . وهو يستحضر من تأكسد الانيلين بالنيترو بنزين .

٢١١٨٥ - فوصة
Foussa (F).

الفوصة حيوان لاحم مفترس يدعى عساس ، اطلبه .

٢١١٨٦ - فوضوية
Anarchisme (F).
Anarchism (E).

الفوضوية مذهب سياسي قوامه ابدال اعمال السلطة الحاكمة بالمبادهة الفردية .

٢١١٨٧ - فوعة
Virulence (F).
Virulence, Malignity (E).

خاصة في بعض الميكروبات تجعلها اذا دخلت جسماً تكاثرت فيه بسرعة وخلفت افرازات وبيلة تحدث اوخم العواقب .

٢١١٨٨ - فوفة
Pellicule d'un noyau (F).
Pellicle of the stone (E).

الفوفة ج فوف . هي غشاء النواة .

٢١١٨٩ - فوفل *
Nauclea (S). Nauclée (F).
Nauclea (E). Morgenstern (D). Nauclea (I).

جنس نباتات برية من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ اعطانها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية. معظمها اشجار شائكة السوق والفروع وبعضها جنبات متسلقة . اوراقها معنقة ، متقابلة ، بيضية الشكل . نصلها جامد الصفحة ، مالس البشرة كثير العروق . ازهارها ابطية شعاعية ملوانة || اشهر انواعه الفوفل الهندي .


فوفل

٢١١٩٠ - فوفل هندي ، فوفل سرح
Nauclea inermis (S). Nauclée inerme (F).

نوع من الفوفل وهو جنبة متسلقة سرحة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها قليلة الفروع ، سميكة القشور الطبية النافعة . تستعمل ضد الحميات .

٢١١٩١ - فوفلة
Dividivi (F).

هي العندم الساقي ، اطلبه .

٢١١٩٢ - فوق بشري °
Métahumain (F).

نعت تعريفي يطلق على ما هو فوق التفكير البشري وادراكه .

٢١١٩٣ - فوقس
Fucus, Varech

هو الضريع جنس نباتات بحرية من فصيلة الفوقسيات .

٢١١٩٤ - فوقسيات
Fucaceae (S).
Fucacées (F). Fucaceae (E).

فصيلة نباتات مائية من رتبة الخثيات السمر . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري المنبت .

٢١١٩٥ - فوقيزيات °
Vochysiaceae (S).
Vochysiacées (F). Vochysiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم اصقاع اميركة الاستوائية || جميع نباتاتها معمرة ، بعضها عشبي

والبعض الآخر جنبي . اوراقها كاملة ، متقابلة او ضمية . ازهارها خنثوية ، مندغمة الزاميات . ثمارها جراء مستطيلة تحضن بعض البذور العديمة الآح .

٢١١٩٦ - فُول * ، بَاقِلّى ، بَاقِلاء ، جُمَّى
Vicia faba, Faba vulgaris (S). Fève (F). Broad bean (E). Buffbohnen (D). Fava (I).
نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القطانيات الفراشية . وهو نوع عديد الضروب والاصرام فوارقها اختلاف علو السوق ولون الازهار وحجم القرون وشكل الحبوب . والفول نبات غليظ الجذور المحورية القليلة الانشعاب ساقه منتصبة ، مربعة ، جوفاء ، محزوزة ، عادمة الفروع تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متوالية مركبة . وريقاته شفعية الترتيب ، بيضية النصل البحري اللون . ازهاره كبيرة القد ، عنقودية التجميع ، ابطية الارتكاز ، بيضاء اللون او حمراء تعلوها رقشة بنفسجية سوداء المواج . ثماره قرون مفلطحة مستطيلة تغلف الحبوب التي يراوح عددها بين ٣ و ٨ . وحبوبه هذه التي تعتبر من اغنى وانشط المآكل الزراعية تحوي نحو ٨١ ٪ من الوحدات الغذائية ، تعريفها :

مواد أزوتية	٢١،٠١ ٪
مواد دهنية	١،٤٣ ٪
مواد هيدروكربونية	٥٥،٢٥ ٪

والفول يرغب في الاتربة المندمجة ويفضل منها الطينية الرملية ثم الطينية الكلسية الرملية ثم الطينية . وهو قليل الجودة والانتاج في البعل ، يفضل الري الذي يوافق مزاجه ويضاعف انتاجه || حاجته الى الاسمدة المعدنية تقتصر على الحامض الفسفوري والبوتاس . لزوم الدونم الواحد يقدر بنحو ٥٠ كيلو منها ٣٠ كيلو سوبرفسفات و ٢٠ كيلو كلورير البوتاس تذر على التربة وتطمر جيداً .

٢١١٩٧ - فُول الخَيْل Fève de cheval (F).
هو الفول المصري ، اطلبه .

٢١١٩٨ - فُول إِيْنِيَاس Strychnos ignatier (F).
هو ستريكنوس اينياس ، اطلبه .

٢١١٩٩ - فُول سَيْفِي Haricot-sabre (F).
هو القنفول السيفي ، اطلبه .

٢١٢٠٠ - فُول سُودَانِي Arachide (F).
شائع باسم فستق عبيد ، اطلبه .

٢١٢٠١ - فُول كَلَبَار *
Physostigma venenosum(S). Physostigma vénéneux, Fève de Calabar (F). Calabar bean (E). Kalabarbohne (D). Fava del Calabara (I).
نبات عارش معمر من فصيلة القرنيات . اوراقه متعاقبة ازهاره ارجوانية . بزوره سامة لكنها لا تخلو من المنافع الطبية وقد تستعمل في علاجات العين .

٢١٢٠٢ - فُول مِصْرِي * ، فُول الخَيْل
Vicia faba equina, Faba equina (S). Féverolle, Fève de cheval (F). Horse bean, Tick bean (E). Pferdebohne (D). Fava cavallina, Favetta cavallina (I).
ضرب من الفول زراعته واسعة الانتشار تكثر في مصر والسودان . ساقه رفيعة تعلو نحو ١٠٠ سم . نصل وريقاته عابق الخضار . ثماره قرون صغيرة اسطوانية منتصبة . حبوبه اليابسة صغيرة القد عادمة التبطيط تتحلى بخواص وميزات الفول العادي .

٢١٢٠٣ - فُول هِنْدِي Pois d'Inde (F).
هو القنفول الباتر ، اطلبه .

٢١٢٠٤ - فُول هِنْدِيّ مُسْهِل Strychnos ignatier
هو ستريكنوس اينياس ، اطلبه .

٢١٢٠٥ - فَوْلَع
« طائر احمر الرجلين كأن رأسه شيب مصبوغ ومنها ما يكون أسود الرأس وسائر خلقه اغبر » ابن سيده .

٢١٢٠٦ - فَوْلَف Enveloppe (F). Wrapper (E).
الفولف : غطاء كل شيء .

٢١٢٠٧ - فُوم Ail (F).
هو الثوم الزراعي ، اطلبه .

٢١٢٠٨ - فُومَارِين ° Fumarine (F). Fumarin (E).
مادة قلوية فعالة تستخرج من الشاهترج الخزني .

٢١٢٠٩ - فُومَانَة ° Fumana (S).
Fumane (F). Fumana (E).
جنس نباتات عشبية نجمية محولة من فصيلة اللاذنيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها برية . منبتها غابات وحراج وادغال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اوراقها وازهارها عطرية العرف || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٢١٢١٠ - فُومَانَة عَرَبِيَّة ° Fumana arabica (S).
Fumane arabique (F).
نوع من الفومانة . فروعها منتصبة . اوراقها متراكبة ، قصيرة الاذينات ، خطية النصال المستطيلة المنعطفة الرؤوس . ازهارها صغيرة صفراء اللون || تنويرها ربيعي .

٢١٢١١ - فُومَانَة لَزِجَة ° Fumana glutinosa (S).
Fumane glutineuse (F).
نوع من الفومانة . فروعها منتصبة . اوراقها متقابلة ، عضائية ، لزجة . نصالها ضيقة ، مستطيلة . ازهارها الى الصفار الباهت . تنويرها ربيعي .

٢١٢١٢ - فُومَانَة مُنْحَنِيَة °
Fumana procumbens (S). Fumane penchée (F).
نوع من الفومانة . فروعها منحنية . اوراقها مترادفة ، جالسة ، خطية . ازهرارها ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة صفراء اللون . تنويرها صيفي .

٢١٢١٣ - فُومَة ° Phoma (S).
جنس فطور مجهرية من الصنبيات . بكنيداته كروية الشكل او بيضية مفلطحة تنشأ تحت الادمة ثم ترقى الى السطح . مقه يرتكز على حلمات دقيقة . شفيراته قصيرة ، بويغاته مستطيلة ، بسيطة ، شفافة || انواعه عديدة تركب مختلف اعضاء النبات . اشهرها :


٢١٢١٤ - فُومَة البَطَاطَا ° *
Phoma solanicola (S).
فطر مجهري يصيب سوق البطاطا وعروقها فيؤذيها ويؤثر نموها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة ، بيض او صفر .


فول (١)



فول (٢)



فول كلبار


فول مصري


فومة البطاطا


فومة التفاح


فومة الحمضيات


فومة الذرة


فومس الجذور

تركب الساق والعروق فتسبب جفاف النسيج وانصداع البشرة || يكافح بتطهير التربة.

٢١٢١٥ - فُومَة التُفّاح ○ *

Phoma umbilicaris (S).

فطر مجهري يصيب ثمار التفاح والاجاص في ابان نموها. مظهره الخارجي بقمة حنطية تركب الثمرة عند خاتمها ثم تمتد قليلاً بعد ان تغشي البشرة بوشاح من المشيج يرفعها ويصلبها || يعتبر من الاوصام المحدودة الانتشار والاذى التي لا تستوجب المكافحة.

٢١٢١٦ - فُومَة الجَزَر ○

Phoma sanguinolenta, Ph. rostrupii (S).

فطر مجهري يصيب الجزر في قرص جنته وقد يمتد الى الاوراق || مظهره الخارجي بقع طحلاء اللون تبدو مبعثرة ثم تنتشر وتتشابك فتقرح الادمة والبشرة وتعطبها. ينشط في الاتربة الدبالية الرملية ويتلاشى بقدر ما يزداد اندماج التربة.

٢١٢١٧ - فُومَة الحُمْضِيّات ○ *

Phoma citricarpa (S).

فطر مجهري يصيب اوراق وثمار الحمضيات. مظهره الخارجي، على الاوراق، بقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تركب النصل على صفحته العليا || وهو على الثمار بقع مستديرة قطرها من ١ الى ٥ مم. تبدو مبعثرة ثم تمتد وتتشابك فتبلغ مساحتها نحو ٢ سم٢. تكون في اول عهدها غبراء اللون ثم تنحرف نحو الحنطي وتنتهي بـــالاسمر. بكنيداته فردية او ضمية التجميع، حنطية أو سمراء اللون، قطرها من ١٠٠ الى ١٢٠ ميكرون. بويغاته اهليلجية او مردنية الشكل، قياسها نحو ٩×٤ ميكرون. يعيب الثمار ويقصر مدة حفظها || يكافح بنضح الاشجار بسائل بوردو المحلول ١ ٪ على ثلاث او اربع مرات، الاولى بعد اكتمال الازهرار باسبوع والثانية بعد الاولى بثلاثة اسابيع والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع والرابعة بعد الثالثة بخمسة اسابيع || ومنهم من استعمل الفواطير غير المرتكزة على النحاس وقد يكونوا مصيبين.

٢١٢١٨ - فُومَة الخُزَامَى ○

Phoma lavendulae (S).

فطر مجهري يصيب الخزامى في فروعها المحولة والجديدة فيلويها || مظهره الخارجي ذبول يحل بالفروع القديمة والجديدة سببه انتشار الوصم بين الادمة والبشرة التي تسمر وتيبس || بكنيداته كروية قطرها يراوح بين ٨٠ و ١٥٠ ميكرون. بويغاته اسطوانية قياسها نحو ٥×٢ ميكرون || يكافح بتطهير التربة بالكلس الحراق بعد اقتلاع وحرق النباتات المصابة.

٢١٢١٩ - فُومَة الذُرَة ○ * Phoma insidiosa (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الذره فيؤذيها. مظهره الخارجي بقع لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق. تبدو حنطية ثم تنحرف الى الرمادي بعد ان يكتنفها اطار اصهب عابق || بكنيداته مستديرة قطرها يراوح بين ٧٠ و ٨٠ميكرون، بويغاته اهليلجية قياسها ٦×٢ ميكرون.

٢١٢٢٠ - فُومَة الصَلِيبِيّات ○

Phoma lingam (S).

فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية اخصها الملفوف والقنبيط واللفت والسلجم والخردل || مظهره الخارجي بقع مستعرضة تعلو اطراف النصل. تبدو قرمزية اللون ثم سمراء حنطية المواج تقرح النسج المنحارة وتقضي عليها || يركب النبات في مختلف ادواره لانه يعيش في التربة || يكافح اولاً باجتناب تكرار زراعة الصليبيات في نفس الموقع. ثانياً بتطهير البذار، قبل نثره، بمحلول بيكلورير الزئبق المركز ١ ‰.

٢١٢٢١ - فُومَة الكَتّان ○ Phoma linicola (S).

فطر مجهري يصيب سوق الكتان فيذويها. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستطيلة حنطية اللون تركب الساق في زامه الاول من التربة وصاعداً فتقرح اللحاء والبشرة وتذبل النبات. يكافح بتطهير التربة والنبات.

٢١٢٢٢ - فُومَة الكَرَفْس ○ Phoma apiicola (S).
Gale du céleri (F).

فطر مجهري يصيب الكرفس والبقدونس في اجنائها وازناد اوراقها || مظهره الخارجي بقع حنطية تقرح البشرة وترفعها فتسبب رخاوة وذبول الاعضاء الموصومة || يكافح بتطهير التربة والبذار.

٢١٢٢٣ - فُومِس الجُذُور ○ *، قِشْرِد ○

Hymenochaete noxia, Fomes lamaoensis, Fomes noxius (S). Hymenochaete (F).

فطر من السميات موطنه البلاد الحارة. يركب جذور عدة نباتات اخصها القشطة والبن والشاي والقطن || مظهره الخارجي انكماش فجفاف فذبول في الاوراق يعقبها تجمش ويباس في الافنان والنوامي || وهو على الجذور خيوط عفية متراصة حنطية اللون تمنطق الجذور وقد تغلفها فتعطب الجرادة والالياف || اما الفطر فهو كناية عن دملة زباء الجسم، ضيوانية النكمة المستديرة التخطيط الجوزية اللون || ليس له علاجات شافية حتى الآن.

٢١٢٢٤ - فُومِس لِيفِي ○، سُمِّيَّة وِشَاحِيَّة ○
مَرَض الجُذُور البِيض

Fomes lignosus, Fomes semitostus, Rigidoporus microporus, Polyporus zonalis (S). Polypore zonale, Maladie des «racines blanches» (F). White rot (E).

فطر من السميات موطنه البلاد الحارة يركب جذور عدة نباتات اخصها الكاكاو والقشطه والمنغا والنخيـــل. مظهره الخارجي انكماش جزئي يحل ببعض اقسام الشجرة يسبب جفاف الاوراق والافنان بعد حجوم النوامي. وهو على الجذور خيوط متوازية جذمورية العقد المرصوفة كحب السبحة. تبدو بيضاء اللون ثم تبنية وتنتهي بالوردي. مشيجه كثيف الهيف يقتحم الجرادة فيعطبها مع اوعيتها. لا علاج له، اما اجتنابه فيسور وذلك بالابتعاد عن ارومات الاشجار الحرجية اليابسة المتروكة في التربة. او باقتلاع هذه الارومات قبل المباشرة بالغرس.

٢١٢٢٥ - فُومُوبسِيس ○ Phomopsis (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات. يتميز ببكنيداته اللاقياسية الشكل. شفيراته مخرزية او خيطية. بويغاته بسيطة، شفافة، مستطيلة، جالسة او منعقفة. اعرف انواعه ما يتبع.

٢١٢٢٦ - فُومُوبسِيس التَنّوب ○

Phomopsis abietina (S).

فطر مجهري يصيب افناد التنوب في نواميها. مظهره الخارجي اطار يمنطق النوامي على حدود زامها الاخير

فيسبب جفاف النسيج وسقوط الابر ثم يعقبه يباس الخشب الذي يمتد نزولاً وشيئاً فشيء حتى يعم كامل الفند ثم الغصن. يكافح باقتطاع وحرق الاعضاء الموصوبة وبتطهير الجروح بمذوب سلفات النحاس .

٢١٢٢٧ - فُومي Salsifis sauvage (F).
هو السلسفيل البري ، اطلبه .

٢١٢٢٨ - فُومي أسْوَد Salsifis noir (F).
هو الدبح الزراعي ، اطلبه .

٢١٢٢٩ - فُونيا Pivoine (F).
هي الودح ، اطلبه .

٢١٢٣٠ - فُوهَة Cratère (F). Crater (E).
منفذ حم البركان .

٢١٢٣١ - فُوِّيَّات Rubiacese (S). Rubiacées (F). Rubiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القمالة . انواعها نحو ٤٠٠٠ تنتمي الى ٣٤٠ جنساً تجتمع الى ثلاثة اسباط : البنيات والكينيات والشواميات . معظمها اشجار وجنبات وبعضها اعشاب. جميعها كاملة الاوراق والازهار.

٢١٢٣٢ - فُوَيْلَة Episperme (F).
اسم يطلق على الغشاء الرقيق الذي يغلف النواة .

٢١٢٣٣ - فَيء قطعة او سرب من الطير .

٢١٢٣٤ - فَيَّاج ○ Erectile
قابل الجذل والانتصاب .

٢١٢٣٥ - فَيَّاد Hibou (mâle) (F). Owl (male) (E).
ذكر البوم ويقال له الصدى والصيدح .

٢١٢٣٦ - فُيَّاق * Picathartus (S). Picatharte (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغرابيات . موطنه بعض مناطق افريقية الشمالية . ملجنه الحياتي جماعي . فوجه يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجاً . قوته الحشرات والدويبات والاسماك والقشريات والحبوب والبذور || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٥ سم. رأسه صغير الجرم . منقاده معتدل الضلاعة . عنقه كمنق النسر مستطيل الشكل ازغب الريش . جناحاه قصيران . ذنبه مستطيل القد ، مستدير الطرف . ثوبه اسود الرداء والجناح والذنب ، أبيض الرأس والعنق والبطن والايطل والفخذ .


فياق

٢١٢٣٧ - فَيَّال Cornac (F). Elephant-driver (E).
من يقود الفيل ويعتني بامره .

٢١٢٣٨ - فيبرُوم هو الورم الليفي ، اطلبه .

٢١٢٣٩ - فيبرون ، فيبريون ، فيبريون Vibrion (F). Vibrio (E).
نوع من البكتيرية كثيرة الحركة لولبية الشكل او مقوسة.

٢١٢٤٠ - فيبْرين ، ليفين Fibrine (E). Fibrin (E).
مادة آحية بيضاء اللون عادمة الطعم والعرف تدخل في تركيب الدم والشيل والعضلات .

٢١٢٤١ - فَيْتَاس هو الكتان البري ، اطلبه .

٢١٢٤٢ - فيتَامين Vitamine (F). Vitamin (E).
الفيتامين اسم يطلق على بعض المواد اللازمة لغذاء الجسم ونموه مع العلم ان نقص نسبته عن الحد الادنى يسبب بعض الامراض المعينة المعروفة بامراض العوز || والفيتامينات اذاً ليست مركبات غذائية تستخدم في بناء الانسجة . او مركبات عضوية تحترق فتولد طاقة حرارية يستخدمها الجسم في نشاطه .. بل هي مواد واقية لازمة يفتقر اليها الجسم في جميع اعضائه واطواره || والفيتامينات عديدة الاقسام تختلف باختلاف غاياتها ومفاعيلها. اعرفها حالياً الفيتامين «أ» و «ب» و «ث» و «د» و «ه» و «ك» و «ج» || حاجة الجسم اليومية الى مختلف الفيتامينات تراوح بين ٧٠ و ٩٠ ملليغرام . متوسطها لجسم وزنه ٧٠ كلو يقدر بنحو :

فيتامين «ث»	٧٠,٠٠٠ مغ
فيتامين «ب ١»	١,٥٠٠ مغ
فيتامين «ب ٢»	١,٥٠٠ مغ
فيتامين «أ»	٣,٠٠٠ مغ
فيتامين «د»	٠,٠٠٣ مغ

٢١٢٤٣ - فيتَامين «أ» Vitamine A (F). Vitamin A (E).
يفيد العين لان نقصه في الجسم يسبب تصلب الملتحمة وضعف البصر والعشا || مصادره حيوانية ونباتية كما هي مدونة ادناه وقد جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها .
مصادر حيوانية : زيت كبد الغادس، زيت كبد التون، السمك ، الكبد النيء ، النخاع ، صفار البيض ، البيض ، الكلوة ، الزبدة ، القشدة ، الجبن الدسم ، شحم البقر ، المحار ، الحليب المكثف الحلو ، الحليب الطازج ، اللحم المدهن .
مصادر نباتية : بقدونس طرخشقون ، هندباء ، سلق ، اسبانخ ، ملوخية ، قرع حلو ، حميض ، خس ، مشمش ، قرّة ، ورق الفجل ، جزر ، بزيلا ، خوخ، فليفلة ، زيتون ، شوندر ، كرفس ، بندورة ، لوز ، موز ، ثوم ، جوز .

٢١٢٤٤ - فيتَامين «ب» Vitamine B (F). Vitamin B (E).
اسم شامل يطلق على عدة فيتامينات تذوب في الماء . نشاطها كثير الفوائد اخصها تأمين النشوء ومضادة مرض البري بري وداء الذره || اما التعبير عن فوائدها ومصادرها فهو منوط بالعدد اللاحق بها كما في التصنيف التابع حيث ذكرنا انواعها الثلاثة المشهورة مع مصادرها التي جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها .
فيتامين «ب» مضاد الكسح : زيت كبد التون ، الغادس ، الرنكة ، السردين ، النمر ، صفار البيض ، الزبدة الصيفية ، دهن النخيل ، الكبد النيء ، المحار ، مخيض الحليب .
فيتامين «ب ١» مضاد لالتهاب العصب : خميرة البيرة ، رشيم الزروع ، كبد نيء ، صفار البيض ، حبوب القرنيات ، دقيق العدس ، بزيلا خضراء ، برتقال ، ليمون ، محار ، كستناء ، طرخشقون ، حبوب الزرع ، شوندر ، سلق ، تين ناشف ، جزر ، هندباء ، ورق الفجل ، زبيب ، خوخ مجفف ، اسبانخ ، حميض ، خبز اسمر ، بقدونس ، موز ، قرّة .
فيتامين «ب ٢» يفيد النشوء : خميرة البيرة ، كبد نيء ، صفار البيض ، كلوة ، سلق ، باذنجان ،

خوخ مجفف ، حبوب القرنيات ، مشمش مجفف ، كستناء ، بزيلا خضراء ، بياض البيض ، اسبانخ ، ورق الفجل ، حميض ، طرخشقون ، حبوب الزرع ، ملفوف ، قرّة ، بقدونس ، مخيض الحليب ، رشم الزروع ، محار .

٢١٢٤٥ - فيتامين « ث » Vitamine C (F). Vitamin C (E).

يعتبر من افيد الفيتامينات والزمها للجسم . نقصه يسبب ضعف البنية والصداع وسوء الهضم ولين المفاصل وتآكل الاسنان والحفر المعروف بداء الاسقربوط || مصدره الرئيسي النبات حيث يكثر في بعض الثمار والاوراق كما هو مبين في التصنيف التابع . وقد جاء ترتيب المصادر الواردة بالنسبة الى غناها فالاولية للاغنى :

اعرف مصادر فيتامين « ث » المألوفة : ثمرة النسرين ، ثمرة الزعرور ، ثمرة الاكيدنيا ، بقدونس ، فليفلة ، ملفوف ، قرّة ، حميض ، ورق الفجل ، بزيلا خضراء ، برتقال ، ليمون ، كريبفروت (ليمون الجنة) ، يوسفي ، اسبانخ ، سلق ، سمنة ، كستناء ، طرخشقون ، كبد نيء ، فراسكين ، باذنجان ، هندباء ، ثوم ، كرات ، بندوره ، كرفس ، بطاطا ، فجل .

٢١٢٤٦ - « فيتامين « ج » Vitamine G, Vitamine P.P. (F). Vitamin G. (E).

يساعد وينشط جول الشعيرات الدموية فيزيدها متانة ويحميها من سرعة الانمزاق || مصادره عديدة اخصها الليمون والبرتقال ثم الخوخ والمشمش ثم الاسبانخ والبقدونس والخس .

٢١٢٤٧ - فيتامين « د » Vitamine D (F). Vitamin D (E).

هو ما يدعونه فيتامين اشعة الشمس لانه يتكون في الجسم عندما يتعرض لاشعة الشمس وذلك لان الأرغستيرول الموجود في المادة الدهنية التي يفرزها الجسم يتحول بفعل الاشعة وراء البنفسجية الى فيتامين « د » || والفيتامين « د » يؤمن توازن وتمثيل الكلسيوم والفسفور في الدم والعظام . خلوه من الجسم يسبب خواية العظام ولينها وانعقافها وتشويه شكلها مما يؤدي الى الكسح || مصدره زيت كبد النادس المعروف بزيت السمك .

٢١٢٤٨ - فيتامين « ك » Vitamine K (F). Vitamin K (E).

يمنع النزيف ويساعد على تجليط الدم تجليطاً طبيعياً لذلك فهو من الضروريات لان نقصه في الجسم سيء العواقب . والفيتامين « ك » يقسم الى فئات اشهرها « ك » و« ك ٢ » . ومصادر الفيتامين « ك » هي الاسبانخ والملفوف والقنبيط واعشاب البحر وهو يستخرج ، للاستعمال العلاجي ، من دقيق الفصة || اما الفيتامين « ك ٢ » فيستخرج من دقيق السمك .

٢١٢٤٩ - فيتامين « ه » Vitamine E (F). Vitamin E (E).

هو ما يدعونه فيتامين التناسل او الفيتامين المانع للعقم وهو العامل الرئيسي في نمو الحجيرات التناسلية ومن الزم ضروريات النشوء الجنيني ونسجه المولدة || وهو ذو علاقة كبرى بانتاج بيض الدجاج لان نقصه في الغذاء يؤدي اولاً الى انخفاض عدد البيض . ثانياً الى تدني نسبة المبكوك الصالح للتفقيس . ثالثاً الى ارتفاع نسبة الثقلة ثم الى موت الصيصان الحديثة التفقس . مصادره عديدة اشهرها : زيت رشم الحنطة ، رشم الزروع ، الكبد النيء ، زيت فستق العبيد ، زيت القطن ، زيت النخيل ، زيت الصويا ، الخس ، الرشاد ، القرة ، عضلات البقر ، دهن الخنزير ، زيت الزيتون ، زيت الجوز ، الزبدة ، الخبز الكامل .


٢١٢٥٠ - فيتامينات Vitamines (F).

انظر الجدول في الصفحة المقابلة .

٢١٢٥١ - فيتن زيتي * ، فيتودكتة زيتية ، نجار زيتي

Phytodecta olivaceus (S). Phytodecte olivâtre (F). Phytodecta olivaceus (E)

حشرة خاضلة من فصيلة النضاريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج الدغلة . خنافسها ويرقاتها تعيش على نباتات القرنيات الفراشية واخصها الوزال والقندول || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ مم . ثوبها الى الصفار الزيتي الاسمر المواج يعلوه في الظهران توشيع قاتم وخطان اسودان قاطبان . رأسها كبير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها معتدل الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف . غمداها متتابعتا التنقيط الخفيف . ارساغها رباعية المفل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تمتح المكن رزماً لاقياسية الحجم ضمن غشاء غروي المادة يلتصق بنصال الاوراق وبشرة اللحاء || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٨ مم . جسمها وشعي الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصفار القاتم يعلوه تنقيط اسمر . رأسها وشرجها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة تحت الحجارة ضمن جراب من التراب والمواد النباتية .


فيتن زيتي

٢١٢٥٢ - فيتوبتس الإجاص

هو خاشية الاجاص ، اطلبها . Phytopte du poirier

٢١٢٥٣ - فيتوبتس الكرمة

هو خاشية الكرمة ، اطلبها . Phytopte de la vigne

٢١٢٥٤ - فيتوتومة Phytotoma (S). Phytotome (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة القطنجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من عطن امريكة الجنوبية || اجسامها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٠ سم . مناقيدها قصيرة ، مستعرضة الاشداق . اثوابها متراكبة الالوان الجميلة . اطراف اجنحتها واذنابها تنتهي دائماً بالاسود الاسفع . صدورها وبطونها بيض || ملجئها الحياتي جماعي . تألف الغابات والاشجار القريبة من مجاري الماء . قوتها البذور والثمار اليانعة وبعض الحشرات والديدان .

٢١٢٥٥ - فيتوتومية ، متحاجة ه Phytotomie (F). Phytotomy (E).

الفيتوتوميه علم يبحث في تشريح النبات .

جدول بأشهر الثمار الغنية بمختلف الفيتامينات مع المقدار النوعي والمحوى الغلوسيدي والطاقة الحرارية الخ...

Tableau des Vitamines, teneur en glucides et valeur calorique des principaux fruits

الموضوع	مقدار الفيتامينات الموجودة في كل ١٠٠ غرام من سوذق الثمار المأكول									حوامض الثمار	قلوية المحلول القياسي بالسنتيمتر المكعب	محوى القاوسيه سكروزنشا بالغرام ٪	مقدار الطاقة الحرارية
	التعبير عن المقدار بالوحدات الدولية						التعبير بالمليغرام عن الحامض الاسقربوطي						
	فيتامين « أ »			فيتامين « ب أ »			فيتامين « ث »						
	الحد الاقصى	المعدل الوسط	الحد الادنى	الحد الاقصى	المعدل الوسط	الحد الادنى	الحد الاقصى	المعدل الوسط	الحد الادنى				
اجاص	١٠٠	—	١٢	—	٣٠	—	٥	—	٢	٠,٢٦	٣,٤٦	١٣	٥٦
اكيدنيا	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,١٥	—	٢٣	٩٥
اناناس	١٦٠	—	١٠٠	—	٢٥	—	—	٢٠	—	—	—	—	—
برباريس	—	—	—	—	—	—	٢٠	—	١٥	—	—	—	—
برتقال	٤٠٠	٣٠٠	٩٠	—	—	—	١٠٠	—	٥٠	٠,٩٦	٦,٠٠	١٠	٤٣
بندق	—	—	—	—	٢٠٠	—	—	٣٠	—	—	—	—	—
بيلسان	—	—	—	—	—	—	—	١٠	—	—	—	—	—
تفاح	—	—	—	—	—	—	٣٨	—	٢	٠,٦٤	—	١٦	٦٨
تمر	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٢٦	١٠,٥٥	٧٣	٣١٥
تين اخضر	—	١٠٠	—	—	٣٥	—	٥	—	٢	—	—	—	—
تين ناشف	—	٥٠	—	—	٢٥	—	—	—	—	١,٠٥	٢٨,٣٥	٥٨,٨	٢٧٠
جوز طازج	—	—	—	٤٥٠	—	١٥٠	—	٣٠	—	—	—	—	
خوخ	١٥٠٠	—	١٠٠	—	٤٠	—	١٠	—	٥	٠,٩٥	٦,٣٤	١٥	٧٦
خوخ مجفف	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٧٢	٢٢,٢٥	٧٠	٢٣٠
دراقن	٢٠٠٠	—	٧٦٠	٩	—	٣	١٠	—	٥	٠,٨١	٦,٥٦	١٣	٦٥
زبيب	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٥٢	٢١,٨٥	٦٩	٢٩٥
سفرجل	—	—	—	—	—	—	١٥	—	٥	٠,٩٣	—	١٧	٦٢
شوك القصار	—	—	—	—	—	—	٦٥٠	—	٤٠٠	—	—	—	—
عنب	—	٥٠	—	٧٥	—	٣٠	٤	٣	٢	٠,٧٧	٥,٣٦	١٧	٧٩
عوسج	٨٠٠	—	٢٨٠	—	٣٠٠	—	١٤	—	١٠	—	—	—	—
غبيراء الحابلين	—	—	—	—	—	—	٨٠	—	٢٠	—	—	—	—
غبيراء برية	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	—	—	—	—	—
فراز (فراولة)	—	٦٠	—	—	١٠٠	—	٥٠	—	٢٥	١,٨٤	٤,٠٥	٨	٤٥
قرنوس	—	—	—	—	—	—	—	٤٥	—	—	—	—	—
قام	—	٢	—	—	—	—	١٥	—	٥	١,٩٨	٣,١٢	١٠	٥٩
قام آسي	١٠٠٠	—	١٠٠	١٠٠	—	٢٨	—	١٠	—	٠,٨٥	—	١١	٥٦
كرز	٦٠٠	—	٥٠٠	—	—	—	٥	—	١٠	٠,٦٨	٢,٧٤	١٤	٦٨
كستناء	—	—	—	—	٩٠	—	—	٣٠	—	—	—	—	—
كشمش	—	—	—	—	—	—	٣٠	—	٢٥	٢,٣٥	٦,٩٢	١٠	٤٦
كشمش احمر	—	—	—	—	—	—	٥٠	—	٢٠	١,٩٠	٤,٣٨	١٠	٤٧
كشمش اسود	٥٠٠	—	٣٠٠	١٢	—	٦	٢٢٠	—	١٥٠	٢,٠٠	١٠,٧٤	١٥	٧٦
لوز	—	—	—	—	—	—	—	٥	—	—	—	—	—
ليمون	—	٩٠	—	—	—	—	—	٥٠	—	٣,٤٦	٦,٤٦	٧	٢٣
مشمش	٢٠٠٠	—	٧٦٠	٩	—	٢	١٠	—	٥	١,٢٧	٧,٥٠	١٢	٥٤
مصعة (فرامبواز)	—	—	—	—	—	—	٢٥	—	٢٠	١,٦٤	٦,٤٧	٩,٥	٤٠
موز	٢٨٠	—	٢٥٠	—	٥٠	—	١٠	—	٣	٠,٢٦	٧,٨٦	١٨,٥	٦٨
نسرين	—	٥٠٠٠	—	—	—	—	١٠٠٠	—	٤٠٠	—	—	—	—
يوسفي (مندرين)	—	—	—	—	١٠٠	—	٣٠	—	٢٠	—	—	—	—



فيتوسيه



فيتومترا الخمانيات


فيتومترا العكرش


فيتومترا غما


فيتومترا مبقجة


فيتومترا نحاسية


فيتومه

٢١٢٥٦ - فِيتُوسِيَة ° * Phytœcia (S). Phytécie (F).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل والزباني . طول اجسامها يراوح بين ٨ و ١٥ م . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر والاخضر || وهي تعيش على ازهار الحمحميات دون ان تؤذيها . اما يرقاتها فتركب السوق وتنخرها عند جمام التربة .

٢١٢٥٧ - فِيتُولُوجية Phytologie (F). Phytology (E).
الفيتولوجية علم يبحث في النبات ، راجع علم النبات .

٢١٢٥٨ - فِيتُومِترَا ° Phytometra, Plusia (S). Phytomètre (F).
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليليات . انواعها عديدة. اجسامها مختلفة القد والالوان. قرونها الاستشعارية خيطية . روراشها الامامية مزركشة || اناثها اكبر حجماً من ذكورها تمتح مكنها افرادياً على نصل الاوراق . يرقاتها قياسة تسطو على عدة نباتات بقلية وصناعية وتزيينية . بعضها من الفراشات القاطعة التي تجوب البلاد في طلب البيئة والنبات العائل || اجيالها الحولية عديدة تراوح بين ٣ و ٥ || اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٥٩ - فِيتُومِترَا الخَمَانيات ° *
Phytometra pulchrina (S).
نوع من الفيتومترا الآبدة . متوسطة القد ، بسطها نحو ٥٠ م . صدرها الى الجوزة الزاهية . بطنها الى السمرة الحنطية الصفراء المواج . رواشها سمر الحتار || تظهر في لبنان من ايار الى حزيران ومن آب الى ايلول ، اجيالها الحولية اربعة || يرقاتها تركب اوراق نباتات الفصيلة الخمانية دون ان توقع بها شديد الاذى .

٢١٢٦٠ - فِيتُومِترَا العِكرِش ° *
Phytometra festucae, Plusia festucae (S).
نوع من الفيتومترا الآبدة . متوسطة القد. بسطها نحو ٤٠ م. ثوبها الى السمرة الحنطية . صدرها اعبق من بطنها . روشاها الامامیان مجذمان بخطوط عابقة مستطيلة || تظهر في لبنان من حزيران الى ايلول . اجيالها الحولية اربعة . تعيش يرقاتها على النباتات النجيلية اخصها العكرش والبوط والسعادى .

٢١٢٦١ - فِيتُومِترَا غمّا ° *
Phytometra gamma, Plusia gamma (S). Gamma, Noctuelle gamma (F). Silver y moth (E). Gammaeule, Ypsiloneule (D).
نوع من الفيتومترا القاطعة . متوسطة القد طولها نحو ١٧ م. وبسطها ٤٠ م. ثوبها الى السمرة البنية . صدرها اعبق من بطنها . روشاها الامامیان بلون صدرها تعترضها خطوط سمر ويوجد على كل واحد منها عند اواخر زامه الثاني علامة فارقة بيضاء اللون تشبه حرف غما ثالث احرف الابجدية اليونانية || تظهر في لبنان من نيسان الى تشرين. اجيالها الحولية عديدة تراوح بين ٤ و ٥ || يرقتها مهمة تدعى « دودة غما » تركب اوراق مختلف البقول والنباتات الصناعية والتزيينية .

٢١٢٦٢ - فِيتُومِترَا مُبَقَّجة ° *
Phytometra ni, Plusia ni (S).
نوع من الفيتومترا القاطعة . كبيرة القد ، بسطها نحو ٨٠ م. ثوبها متداخل الالوان . رأسها وصدرها الى الشقار الحنطي . بطنها الى البياض التبني . روشاها الامامیان بلون صدرها يعترضها توشيح وتخطيط و يعلو كل واحد منهما تبقيج فضي مستطيل . روشاها الخلفيان بلون بطنها . تظهر في لبنان من ايار الى آب . اجيالها الحولية اربعة. يرقاتها مهمة تركب مختلف اوراق النباتات الزراعية والتزيينية . اضرارها قليلة لا تستوجب المكافحة .

٢١٢٦٣ - فِيتُومِترَا نُحَاسِيَّة *
Phytometra chalcites, Plusia chalcites (S). Phytomètre cuivré (F). Phytometra chalcites (E).
حشرة مؤذية من فصيلة الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق النباتات البرية اخصها الباذنجانيات ومنها البندورة || جسمها شبه مردني الشكل يطول نحو ١٥ م. بسطتها تراوح من ٣٦ الى ٤٠ م. رأسها معتدل الجرم ، حنطي اللون ، اشقر المواج . عيناها زُميتان ، ناشزتان . زباناها خيطيان . ملامسها صغيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الصحرة الحنطية المواج || روشاها الامامیان الى الصحرة تعلوها زركشة سمراء وبقجتان متلاصقتان نحاسيتا اللون. روشاها الخلفيان الى الصحرة الحنطية السوية . اهدابها الى الحنطي الاكلف || لها ثلاثة اجيال في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان || الطور اليرقي في الجيل الاول والثاني يستمر نحو ٣٨ يوماً ويستمر في الجيل الثالث نحو ٢٠ اسبوعاً || السرفة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، زيتي اللون . حنطي المواج تعلوه ثلاثة خطوط ثبجية قاطبة وخطان جانبيان جميعها متداخلة الاخضر والاصفر . رأسها شديد السمرة . مدبها ورواجبها الى الحنطي الاسمر || طور الاكمال الذي يستمر في الجيلين الاول والثاني نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثالث نحو ثلاثة اسابيع وينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة بين قضبان النبات العائل او تحت الاوراق الساقطة التي تلحف التربة .

٢١٢٦٤ - فِيتُومَة * ، فُوتُوما
Phyteuma (S). Raiponce, Raponcule (F). Rampion (E). Lange Tenfelskralle (D). Raponzolo (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقلي وتزييني . جذورها وشمية الشكل . اوراقها ممنقة بسيطة ، القرصية منها مستطيلة الزناد ، كبيرة النصل . اما الجذعية فصغيرة . ازهارها هامية ، لاقياسية التجميع ، يكثر فيها اللون الازرق . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٦٥ - فِيتُومَة دَبَحِيَّة الوَرَق
Phyteuma scorzoneraefolium, Ph. betonicæfolium, Ph. Michelli (S). Raiponce de Micheli (F).
نوع من الفيتومه وهي عشبة بقلية سبروتية تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. جذرها وتدي الشكل جامد المادة اللحمية المأكولة البيضاء اللون . اوراقها القرصية ضيقة النصل ، قلبية القاعدة، تشبه اوراق الدبح . ازهارها ليلكية اللون ، سنبلية التجميع ، اسطوانية الترتيب ، ثنائية او ثلاثية السمات .

٢١٢٦٦ - فِيتُومَة سُنْبُلِيَّة ، عَصَا يعقوب
Phyteuma spicatum (S). Raiponce en épi (F).
نوع من الفيتومه وهي عشبة بقلية سبروتية عديدة الضروب .

جذرها وشعي الشكل ، كبير القد ، جامد المادة اللحمية المأكولة البيضاء اللون . ساقها قوية منتصبة جوفاء تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها القرصية بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، كبيرة النصل، مأكولة، طعمها يشبه طعم البندق . ازهارها سنبلية التجميع ، كبيرة القد . لونها يختلف باختلاف الضروب فيها الاغبر والسمنجوني والازرق على اختلاف ماجاته . جميعها ثنائية السمات .

٢١٢٦٧ - فيتُومَة مِدْوَارَة
Phyteuma orbiculare (S). Raiponce orbiculaire (F).
نوع من الفيتومه وهي عشبة برية وتزيينية تعلو من ١٥ الى ٥٠ سم. اوراقها القرصية مستطيلة الزناد ، بيضية النصل الذلق الزام الاخير . ازهارها عذقية التجميع ، ثلاثية السمات ، لونها الى الزرقة العابقة || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢١٢٦٨ - فيتُومَة وَضِيعَة ، لِفْت بَرّي
Phyteuma humile (S). Raiponce naine (F).
نوع من الفيتومه وهي عشبة برية وتزيينية صغيرة القد تعلو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقها القرصية عصفية الشكل . ازهارها عذقية التجميع ، بنفسجية اللون ، عذقها يحمل من ١٢ الى ١٥ زهرة || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢١٢٦٩ - فيتُومِيزَا البَهَش
هي لاغة البهشية ، اطلبها .

٢١٢٧٠ - فيتُومِيزَا قَرْنَاء
هي لاغة الكريزنتم ، اطلبها .

٢١٢٧١ - فَيْتُون، طَائِر المَقَالِب ○
Phaeton (S). Phaéton, Oiseau des tropiques, Paille-en-queue (F). Phaeton (E).
جنس طير من فصيلة الفيتونيات . انواعه المعروفة اربعة . اعطانها مجادح البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها متوسطة القد . مناقيدها جالسة ، مسننة المخاطم . اجنحتها كبيرة ، ذلقة . اذنابها مستطيلة المزال . ارساغها قصيرة . حظاب اصابعها شامل الكفاف || اعرف انواعه واشهرها الفيتون الاحمر الذنب .

٢١٢٧٢ - فَيْتُون أَحْمَر الذَّنَب ○*
Phaeton rubricauda (S).
Phaéton à queue rouge (F).
طائر من الفيتون . طوله الكامل نحو ٩٠ سم. منها نحو ٥٠ سم. للمزالين . ثوبه متراكب الالوان المجذعة والمرقوشة، فيها الابيض والوردي والمرجاني والاحمر والاسود . ذنبه احمر اللون . منقاده مرجاني . حدقة عينه كستنية. رسغاه واصابعه حمر . حظابه احمر الانتشاب والزام الاول ، اسود الباقي || اعطانه تشمل معظم مجادح البلاد الاستوائية من العالم القديم . يألف المواقع الصخرية النائية . قوته الاسماك ينقض عليها كالسهم ويغطس في طلبها على عمق عدة اقدام || يدثن عشه ، غالباً ، في افحوص يدبره بين الصخور وقد يدثنه ايضاً في الاشجار الداسية ، انثاه تضع بيضة واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو اربعة اسابيع .

٢١٢٧٣ - فِيتُونُوم أَسْوَد الخَطْم ○*
Phytonomus nigrirostris (S). Phytonome à rostre noir (F).
حشرة صغيرة القد من فصيلة السوسيات طولها نحو ٤ مم. لونها الى الخضار العابق . خطمها الى السمرة القاتمة . يرقتها تركب براعم وازهار واوراق القطانيات على اختلاف انواعها فتؤذيها .

٢١٢٧٤ - فِيتُونُوم النَّفَل ○*
Phytonomus zoilus, Ph. punctatus (S). Phytonome du trèfle (F). Clover bud weevil, Lesser clover leaf weevil (E). Schwarzrüsseliger, Blattnager, Kleeblattnager (D).
حشرة من فصيلة السوسيات . طولها يراوح من ٧ الى ١٢ مم. يرقتها خضراء اللون يقطعها من الرأس الى الشرج خط أبيض كالثلج || وهي تركب مع يرقتها اوراق النفل فتسردها وتوقع بها الاذى .

٢١٢٧٥ - فَيْتُونِيَّات ○
Phaetonidae (S).
Phaétonidés, Phaétontidés (F) Phaetonidae (E).
فصيلة طير من كفيات القدم ، شاملات الكف . مركزها المرمي بين البجع والقطارس . اعسامها تقربها من البجع وتقترب ببيضها من القطارس || طيرانها سفيف معتدل الارتفاع بعيد الشوط . قوتها الاسماك تصطادها بالنطس في الماء كما يفعل الغاق || انواعها المعروفة اربعة تنتمي الى جنس واحد يدعى فيتون .

٢١٢٧٦ - فَيْج
Erection
هو الانتشار .

٢١٢٧٧ - فَيْجَرَة مَخْتُونَة ○*
Pygaera curtula (S). Pygère circoncise (F). Pygera curtula (E).
حشرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اوروبة. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم. بسطتها نحو ٣٦ مم. رأسها اشهب اللون . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الشهبة || روشناها الاماميان الى الشهبة يعلوها تمشيح حنطي وبقعة بنية تتاخمها اخرى طرفية الى الربدة الفضية . روشناها الخلفيان الى البياض التبني المواج . اهدابها تبنية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٤ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، فردي الثمول السكمية الجانبية . ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه خط ثبجي قاطب اسود وتسمة خطوط معترضة تنتهي باطواق حمر تزنر الثمول . ملبها ورواجبها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة في شقوق لحاء الحور او الصفصاف .


٢١٢٧٨ - فَيْجَن
Rue (F).
هو السذاب ، اطلبه .


فيتون احمر الذنب


فيتونوم اسود الخطم


فيتونوم النفل



فيجرة مختونة


فيدونية خديمة


فيرونية


فيرونيكا انثى


فيرونيكا بهشية الورق


فيرونيكا حبق المي

٢١٢٧٩ - فَيْجَن حَلَبِي Rue d'Alep (F).
هو السذاب السوري ، اطلبه .

٢١٢٨٠ - فَيْجَن نَتِن Rue officinale (F).
هو السذاب الخزني ، اطلبه .

٢١٢٨١ - فَيْجَنِين Rutine (F). Rutin (E).
الفيجنين او الحامض الفيجي، غلوكوزيد تبري اللون يوجد في الفيجن اي السذاب وفي عدة نباتات اخرى اخصها الكبر والورد .

٢١٢٨٢ - فَيْد Feuilles de safran (F). Leaves of saffron (E).
هو ورق الزعفران .

٢١٢٨٣ - فَيْدَالِيه
هي بنت العيد الكردينالية ، اطلبها .

٢١٢٨٤ - فِيدَالِيَة كَرْدِينَالِيَّة
Novius cardinal (F).
حشرة تدعى نفيوس كردينالي ، اطلبها .

٢١٢٨٥ - فِيدُونِيَة خَدِيمَة ° * ، بِيكرُومَة خَدِيمَة °
Fidonia famula, Bichroma famula (S). Fidonie servante (F). Bichroma famula (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة المعتدلة الحرارة . فراشتها واسعة قوتها مغثر الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الوزال وازهاره || جسمها نحيل قضيف يطول نحو ١٠ مم. بسطتها نحو ٣١ مم. رأسها اكهب اللون اصهب المواج . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الكهبة || رواشها عند الشقين الى الكهبة الصفراء المواج يعلوها في الزوج الامامي تبقيع وتجذيع وزوزقة وزركشة كستنية اللون . ويعلوها في الزوج الخلفي مشحة حنطية وخطان معترضان مقوسان كستنيا اللون . اهدابها الى الحنطي الاشقح || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمنح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٣ مم. جسمها مردني الشكل مستضخم الرأس والمقدم . ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها وهو يراوح بين الاخضر والاصفر . رأسها الى السمرة . رواجبها البطنية الوسطى ماسحة ما يجعلها تتقوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في الجثالة اوبين فروع النبات ضمن صلجة متبدلة الحبك .

٢١٢٨٦ - فِيْرُس ، فَيْرَس ، فِيْرُوس ، يُوْرُس
Virus
ج. فيارس ويوارس. هي اصول بعض الامراض او الاوصام الجرثوية التي لم يتمكن العلم ، حتى الآن ، من تحديد اشكالها الا بواسطة المجهر الالكتروني . وهي كائنات حية ميكرونية الحجم اي متناهية الصغر، عديدة الاشكال القضيبية ، كثيرة الاذى ، مستعصية على كل علاج .

٢١٢٨٧ - فِيرُسِيّ Viral (F).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى الفيرس .

٢١٢٨٨ - فَيْرُوز ، فَيْرُوزَج Turquoise (F).
حجر ثمين ازرق اللون .

٢١٢٨٩ - فِيرُوس Virus
هو الفيرس ، اطلبه .

٢١٢٩٠ - فِيْرُولِيت ° ، مِيزُول °
Féroélite, Mésole (F).
سيليكات مركب من الالومينيوم والكلسيوم والصوديوم ونحو ٤٢٪ من السيليس .

٢١٢٩١ - فِيرُونِيَة * ، تُفَّاح الفِيل
Feronia (S). Féronie, F. de l'Inde (F). Wood apple, Elephant apple tree (E). Elephantenapfel (D). Feronia, Pomo d'elefante (I).
جنس اشجار برية مثمرة من فصيلة البرتقاليات . انواعه قليلة العدد جميعها شجيرات شائكة . اعطانها الهند وسرنديب واللاوس . ثمارها كروية الشكل حجمها حجم البرتقال . قشورها غليظة ليفية جامدة . لبابها وردي اللون، طعمه مزيج من الحلاوة والحموضة الحامزة .

٢١٢٩٢ - فِيْرُونِيكَا Veronica (S). Véronique (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الخنازيريات. انواعها عديدة منها العشبية الحولية والمعمرة ومنها الجنبات الليفية والخشوشبة ومنها الاشجار التي يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم. اوراقها وازهارها لاقياسية الاشكال والارتكاز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٢٩٣ - فِيْرُونِيكَا أُنْثَى * ، لِينَارِيَة حَرْشَاء
Veronica teucrium, V. chamaedrys (S). Véronique germandrée, V. femelle, V. bâtarde (F). Germander-speedwell, Wild germander (E). Gemander-Ehrenpreis (D). Veronica piccola quercia, V. femmina (I).
نوع من الفيرونيكا وهي عشبة تزيينية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها منتصبة. اوراقها معنقة متقابلة، نصلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة الزباء . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، زرقاء اللون || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٢٩٤ - فِيْرُونِيكَا بَهْشِيَّة الوَرَق *
Veronica buxifolia (S). Véronique à feuilles de buis (F).
نوع من الفيرونيكا وهي جنبة تزيينية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها منتصبة ، نروعها دقيقة جالسة ، اوراقها بهشية الشكل، نصلها جامد الصفحة اللامعة . ازهارها سنبلية التجميع ، تاجية الارتكاز ، بيضاء اللون او وردية || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢١٢٩٥ - فِيْرُونِيكَا حَبَق المَيّ * ، فُوتَنْج مِصْرِيّ
Veronica anagalis aquatica (S). Véronique d'eau (F). Water speedweel (E). Wasser Ehrenpreis (D). Veronica acquatica (I).
نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية طبية معمرة تعيش في المناقع وعلى جوانب الاقنية ومجاري الماء ، تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها متقابلة لسنة ، نصلها خلي البشرة متباعد التسنين المستدير . ازهارها الى الزرقة الليلكية .

٢١٢٩٦ - فِيرُونيكَا سَرْوِيَّة

Veronica cupressoïdes (S). Véronique cyprès (F).

نوع من الفيرونيكا وهي جنبة سبروتية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها منتصبة. فروعها دقيقة. اوراقها حرشفية تطول نحو ٢ مم. ازهارها سنبلية التجميع ، هامية الارتكاز ، صغيرة القد ، ليلكية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢١٢٩٧ - فِيرُونيكَا سُنْبُلِيَّة *

Veronica spicata (S). Véronique en épi (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها معنقة متقابلة ، نصلها اهليلجي الشكل ، مسنن الحافة ، مدبب المقصة . نورتها سنبلية التجميع مستطيلة السبلة الوحيدة . ازهارها كبيرة القد وردية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢١٢٩٨ - فِيرُونيكَا شَرْقِيَّة

Veronica orientalis (S). Véronique orientale (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. ساقها ملتوية الطرف . اوراقها ضيقة النصل المفرض والمسنن. ازهارها ليلكية او وردية اللون ، عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، كؤوسها خماسية الفصل. ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢١٢٩٩ - فِيرُونيكَا صَفْرَاء

Veronica lutea (S). Véronique jaune (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها بيضية الشكل . نصلها مسنن الحافة ذلق الزام الاخير . ازهارها عنقودية التجميع ، صفراء اللون ، مسخدة البتلات العليا || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢١٣٠٠ - فِيرُونيكَا عَيْن القِطّ *

Veronica anagaloïdes (S). Véronique des sables (F). Speedwell (E). Ehrenpreis (D). Veronica mucronata (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية طبية معمرة منبتها الاتربة الرملية . ساقها مخشوشبة نحيلة . اوراقها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، زباء النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، زرقاء اللون ، بحرية المواج .

٢١٣٠١ - فِيرُونيكَا غَبْرَاء

Veronica incana (S). Véronique blanchâtre (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. فروعها مزغبة اللحاء . اوراقها معنقة متقابلة ، نصلها سنافي الشكل ، مسنن الحافة ، خملي البشرة على صفحتيها ، يبدو كأنه اغبر اللون || ازهارها سنبلية التجميع ، زرقاء اللون . ازهارها وحيد السبلة يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٣٠٢ - فِيرُونيكَا قُرَّة العَيْن *

Veronica beccabunga (S). Véronique cressonnée, Beccabunga, Cressonnière, Cresson de cheval (F). Brooklime, Water pimpernel (E). Bachbunge Ehrenpreis (D). Baccabunga, Veronica crescione (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. تعيش في المناقع وعلى جوانب مجاري الماء. اوراقها صغيرة القد ، بيضية الشكل ؛ نصلها مالس البشرة ، شديد الخضار . ازهارها صغيرة القد ليلكية اللون ، سنبلية التجميع || اوراقها مأكولة خضراء ومطبوخة .

٢١٣٠٣ - فِيرُونيكَا مَخْزَنِيَّة * ، لَبْلاب المَجوس

Veronica officinalis (S). Véronique officinale, V. mâle, Thé d'Europe (F). Common speedwell, Medicinal tea speedwell (E). Echter Ehrenpreis, Speedwelltee (D). Veronica officinale, Thè d'Europa, Quadernuzzo (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. تألف الاحراج والمواقع الظليلة الرطبة . اوراقها لسنة مستحبة العرف تستعمل استعمال الشاي وهي عديدة المنافع الصحية ، تفيد الصدر والقلب || ازهارها سنبلية التجميع ، زرقاء اللون . سنابلها متوسطة الحجم ، كثيفة الازهار .

٢١٣٠٤ - فَيْزَبُود التَبْغ ° * ، فِيزُوبُود التَبْغ °

Physopus nicotianae (S). Physopode du tabac (F).

نوع من التريبس ، حشرته تطول نحو ٢ مم. لونها الى السمرة الخطية السوداء المواج . تركب التبغ فتقحط الخضيب وتمتص النسغ وعصارة الخلايا وتسبب ما يدعونه مرض العرق الابيض || الذكر عادم الاجنحة . اليرقة صفراء اللون تطول من ١ الى ٢ مم. راجع تريبس وعرق ابيض .

٢١٣٠٥ - فِيزَة °*

Physa (S).

Physe (F). Physa (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الفيزيات . انواعه المعروفة المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم انهر العالم وينابيعه ومناقعه . قوتها النباتات المائية || اصدافها محلزنة ، صغيرة ، رقيقة ، مالسة ، شفافة ، شدفاء اللولب . اجسامها اهليلجية لولبية . رؤوسها واضحة . لوامسها مستطيلة مبططة . ارجلها وحيدة ، مستديرة المقدم ، ذلقة المؤخر ، عادمة السفاط .

٢١٣٠٦ - فَيْزَل

Imperméable (F).

Impermeable, Impervious (E).

ارض فيزلة : سريعة السيل اذا اصابها الغيث .

٢١٣٠٧ - فِيزَلُوس °*

Physalus (S).

Physale, Physalie (F).

جنس عضاه من المثعبيات وفصيلة الفيزلوسيات . انواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم بحار العالم || مستعمراتها تبدو كتلة من الالياف بنفسجية اللون يتوجها غلاف قابل التمديد ، ارسوبي الشكل عند الانتفاخ فوق سطح الماء حيث يتوجه مع الريح اينما يشاء .

٢١٣٠٨ - فِيزَلُوسِيَّات °

Physalidae (S).

Physalidés (F). Physalidae (E).


فصيلة من العضاهيات المثعبيات البحرية . انواعها المعروفة خمسة تجتمع الى جنسين الفيزلوس والعرطوز .

٢١٣٠٩ - فِيزُوكَرْب °

Physocarpus (S).

Physocarpe (F). Physocarpus (E).


جنس شجيرات معمرة من فصيلة الورديات . سوقها منتصبة تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، عابلة ، مفصصة ومسننة الاطراف . ازهارها عذقية التجميع ، مختلفة الالوان || تزرع للتزيين في الحدائق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج ، المنسوبة التركيب العنصري ، الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :



فيرونيكا عين القط — فيرونيكا سنبلية




فيرونيكا مخزنية — فيرونيكا قرة العين



فيز بوذ التبغ



فيزة



فيزلوس

٢١٣١٠ - **فِيزُوكَرْب افْلُوسِيّ الوَرَق** ०

Physocarpus opulifolia (S).
Physocarpe à feuilles d'obier (F).

نوع من الفيزوكرب . موطنه بعض مناطق امريكة الشمالية . ساقه تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقه ثلاثية او خماسية الفصوص ، خملية الصفحات العليا ، مرطاء السفلى . ازهراره عذقي التجميع . ازهاره بيضاء اللون او وردية || تنويره يستمر من حزيران الى تموز

٢١٣١١ - **فِيزِيَاء** Physique (F). Physics (E).

علم الطبيعة او الطبيعيات .


فيستولينا

٢١٣١٢ - **فِيزِيَّات** ० Physidae (S).
Physidés (F). Physidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل ورتبة الرئويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد معظمها من متحجرات الطبقة الجورية . اما الانواع المعاصرة فنتشرة في معظم انهر العالم وبحيراته ومناقعه . قوتها النباتات المائية || اصدافها صغيرة ، رقيقة ، لماعة ، شفافة ، محلزنة . شدفاء اللولب || اعرف اجناسها المعاصرة الفيزة .

٢١٣١٣ - **فِيزِيَاحَيَّة** Biophysique (F).

علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة . راجع بيوفيزياء .

٢١٣١٤ - **فِيزِيُولُوجِية** Physiologie (F).

هي الفسيولوجية ، اطلبها .

٢١٣١٥ - **فِيسْتُولِينَا** * ، **فُطْرُ الكَبِد**


Fistulina hepatica (S). Fistuline, Fistule hépatique, Foie de boeuf (F).

فطر مأكول من فصيلة السميات يركب جذوع بعض الاشجار الحرجية في المواقع الظليلة الرطبة . وهو كبير القد ، كبدي الشكل والحجم ، حنطي اللون ، اسمر القاعدة ، عابق الركيزة المنقبضة . اضراره زهيدة لا تستحق الاهتمام .

٢١٣١٦ - **فِيسِيتَة باهِرَة** ०

Phycita splendidella (S).
Phycite splendide (F). Phycita splendidella (E).

حشرة من فصيلة الناريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم مناطق اوروبة المعتدلة الحرارة . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار وطلعها . سرفتها قرضابة تعيش تحت لحاء الصنوبر وتخلج الشكير فتسبب سيلان الراتنج || جسمها يطول نحو ١٢ م. بسطتها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ م. رأسها صغير الجرم والخطم . عيناها زنميتان ، ماسحتان . زباناها خيطيان . ملامسها دقيقة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الكستني الاشقر المواج || روشناها الاماميان الى السمرة الكستنية يعلوها تبقيع ابيض وزراكش غبراء . روشناها الخلفيان الى الطحلة يعلوها تمشيح كستني يكتنف الاعصاب وقاعدة الحتار الخارجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط نيسان تسرح في الليل وتستكن في النهار || الانثى تلقي المكن ميحادياً بين شقوق اللحاء وتحت القشور . الطور الاسروعي يستمر نحو عشرة اشهر والسرفة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١٥ م. جسمها بين التقسيم السكمي ، بني اللون تعلوه خمسة خطوط جؤوية قاطبة . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى الحنطي || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة بين قشور الصنوبر .


فيصمة

٢١٣١٧ - **فِيشَرَة** ० Fischaeria (S).
Fischérie (F). Fischaeria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جميع بحيرات وانهر افريقية الشمالية || اصدافها صغيرة القد ، شبه قلنسوية الشكل ، متساوية المصاريع ، لامتساوية الاضلع . مثاعبها ثنائية ، طليقة صغيرة || تعيش في الاسماك . لحومها مأكولة مبتذلة الصنف .

٢١٣١٨ - **فَيْشَلَة** Gul (F).

هي الهدال ، ج. فياشل .

٢١٣١٩ - **فَيْصَم** Sporobolus (S). Sporobole (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة .

٢١٣٢٠ - **فَيْصَمَة** ०* Nemestrina (S).
Némestrine (F). Nemestrina (E).

جنس حشرات من فصيلة الفيصميات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الافريقية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٦ م. رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . ملامسها نحيلة . اخطامها شديدة الطول . كواسلها كثيفة الخمل . بطونها بارزة الحيد السكمي . اثوابها مبرقشة . رواشنها شفافة . قوائمها نشيطة || جميعها واشمة تألف الغابات والمواقع التي تكثر فيها الازهار . يرقاتها والجة او طفيلية ، تتطفل على المفصليات .

٢١٣٢١ - **فَيْصَمِيَّات** ० Nemestrinidae (S).
Némestrinidés (F). Nemestrinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الغابات والرياض والمروج في زمن الازهار || اجسامها ضخمة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٧ الى ٣٦ م. رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . اخطامها متباينة الجرم منها الصغيرة ومنها الكبيرة المستطيلة . ملامسها نحيلة او ضامرة . كواسلها كثيفة الهلب . بطونها شبه اسطوانية ، مقطومة المؤخر . رواشنها شفافة || يرقاتها خاضلة ، دودية الشكل || اشهر اجناسها الفيصمة والولانة .

٢١٣٢٢ - **فَيْض** Plus-value (F).
Increase in value, Increment (E).

هو الفرق الناتج عن ارتفاع ثمن الشيء بين تقديرين يختلف زمانهما . وهو ايضاً زيادة ما يستحقه الشيء من الثمن بيعاً او تقديراً .

٢١٣٢٣ - **فَيْض ، طَفْح**

Débordement, Crue (F). Overflowing, Rising (E).


هو ازدياد المياه في الانهر وارتفاعها عن مستواها المألوف .

٢١٣٢٤ - فَيَضَان Inondation (F).
Inundation, Flood (E).
غمر المياه الطاغية لبلاد او مكان ما .

٢١٣٢٥ - فَيَفْرَع Leptodermis (S).
Leptoderme (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة قليلة . سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. فروعها مضلعة متقابلة الارتكاز . اوراقها ابيدة معنقة متقابلة ، نصلها سناني الشكل خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها انبوبية التويج ، رؤيسية التجميع ، بيضاء اللون او زرقاء او بنفسجية .

٢١٣٢٦ - فَيَق ، قَرَق Gloussement (F).
Clucking, Cluck (of hen) (E). الفيق : صوت الدجاج .

٢١٣٢٧ - فَيْقَل ٥* Figulus (S). Figule (F).
جنس خنافس من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة المنظوبيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الحارة والاستوائية من العالم القديم || جميعها حرجية تعيش في الغابات على الاخشاب النخرة اثوابها الى الشقحة السفعاء او الكهبة السمراء السفعاء . يرقاتها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، صلبة ، كمتنية اللون . قوتها المواد الخشبية السائرة الى الانحلال .


فيقل


٢١٣٢٨ - فيكتوريا رِجْيَا * ، ذُرَة الماء
Victoria regia (S). Victoria (F). Giant water lily (E).
Seekönigin (D). Vittoria (I).
جنس نباتات مائية من فصيلة النيلوفاريات . اعطانها مياه بحيرات البلاد الحارة والاستوائية || اوراقها مستديرة ، نصلها جامد الصفحة ، صاجي الشكل ، مكفوف الحافة ، قطره يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. وهو يطفو على وجه الماء رباطه زناد ليفي النسيج اسطواني الشكل يطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. || ازهارها كبيرة الحجم ، عديدة البتلات . بتلاتها بنفسجية القاعدة ، قرمزية الزام الاول ، برتقالية الثاني ، بيض الثالث والرابع . ثمارها كروية ضخمة شائكة . بزورها نشوية مأكولة ولذا يدعونها ذرة الماء .


فيكتوريا رجيا

٢١٣٢٩ - فِيكُس ، فِيكُوس Ficus
هو البلح ، اطلبه .


٢١٣٣٠ - فِيل Elephas (S).
Eléphant (F). Elephant (E).
ج. افيال وفيول وفيلة . كنيته ابو الحجاج وابو الحرمان وابو غفل وابو كلثوم وابو مزاحم . الانثى فيلة وعيسوم كنيتها ام شبل || الفيل جنس حيوانات ضخمة لبونة من فصيلة الفيليات ورتبة الخرطوميات || جسمه معتدل الطول مفرط الثخانة يرتكز على اربع قوائم غليظة عمودية الشكل . رأسه كبير ضخم . عيناه صغيرتان. اذناه كبيرتان مروحيتان . خرطومه جريم القد ، بالغ الطول يلامس التربة. ناباه مستطيلتان ثخينتان مقوستان || والفيل يعيش نحو ١٥٠ سنة وهو يبلغ كامل نشاطه بعمر ٢٥ سنة . حبل الانثى يدوم ٢٢ شهراً تضع في نهايته دغفلاً واحداً وزنه نحو ١٠٠ كيلو . اعطانه البلاد الحارة يألف الاحراج والمناطق الرطبة . قوته الاعشاب والجذور والثمار يلتقطها بخرطومه ويدخلها الى فمه فيمضغها ويبتلعها || والفيل يسرح في طلب القوت من الساعة الثالثة صباحاً الى الساعة التاسعة ثم يرقد على الحضيض كسائر الحيوانات حتى الساعة الثالثة بعد الظهر فيقوم ويسرح عن جديد حتى انتصاف الليل حيث يرقد من جديد الى الساعة الثالثة صباحاً . وهو يشرب مرتين في اليوم ، الاولى عند شروق الشمس والثانية قبل المغيب اما وجبته اليومية من القوت فتراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو || انواعه اثنان الهندي والافريقي .

٢١٣٣١ - فِيل إفْرِيقِيّ * Elephas africanus (S).
Eléphant d'Afrique (F). African elephant (E).
نوع من الفيل موطنه يمتد من غربي وجنوبي الصحراء الكبرى الى بلاد الحبشة . وهو اكبر واضخم حيوان ارضي يعيش الآن . يعلو من ٣ الى ٤ امتار . محيط بطنه يراوح بين ٦ و ٧ امتار وطول جثته مع الخرطوم والذنب تراوح بين ٧ و ٨ امتار . وزنه يراوح بين ٤٥٠٠ و ٥٥٠٠ كيلو اما ناباه فتزنان من ٧٠ الى ٩٠ كيلو .


فيل افريقي

٢١٣٣٢ - فِيل البَحْر Eléphant de mer (F).
هو الفظ ، اطلبه .

٢١٣٣٣ - فِيل هِنْدِي * Elephas indicus (S).
Eléphant d'Asie, E.de l'Inde (F). Indian elephant (E).
نوع من الفيل موطنه احراج الهند والاصام و برمانيه والسيام والكوشنشين وملقه ... وهو عظيم الجثة جسيمها يعلو من ٢٧٠ الى ٣٦٠ سم. طوله يراوح من ٧ الى ٨ امتار بما فيه الخرطوم والذنب . وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو وكل واحدة من نابيه تزن من ٢٠ الى ٤٠ كيلو. والفيل الهندي مشهور بحسن الخلق واقتباس العلم . وهو يستخدم في اشق الاعمال واضنكها فيقوم بها خير قيام . اما الفيل الابيض فهو من ذات النوع انما اصيب بالاحساب اي بانعدام المادة الملونة في الجلد .


فيل هندي

٢١٣٣٤ - فِيلادِلْفُوس Philadelphus
نبات من السفرسيات يعرف بالسرنجة ، اطلبها .

٢١٣٣٥ - فِيلارِيَة Filaire (F).
هي الهدابة ، اطلبها .

٢١٣٣٦ - فِيلارِيُوز Filariose (F). Filariasis (E).
دويدات تصيب نسج الانسان والحيوان سببها وصول بويضات الهدّاب الى الجسم اما بطريق الفم او عن طريق الجرح وما اشبه .

٢١٣٣٧ - فِيلَة البَحْر هي الفظيات ، اطلبها .

٢١٣٣٨ - فِيلَجَة Cocon (F).
هي الصلجة ، اطلبها .

٢١٣٣٩ - فِيلَجُوس Arum (F).
هو الترياق الابيض ، اطلبه .

٢١٣٤٠ - فيلَكوره Phyllachora (F).
هي التبيكة ، اطلبها .

٢١٣٤١ - فيللو تراتة Altise des crucifères (F).
هي الحدوش ، اطلبه .

٢١٣٤٢ - فِيلُوكُبْت هو كهدب الزيتون ، اطلبه .

٢١٣٤٣ - فَيْلَن الأدْغَال ٥
Philaenus spumarius (S). Philaene des buissons (F).
حشرة من فصيلة السركوبيات . جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم. ثوبها مختلط السمرة السوداء والصفرة || رأسها نصف دائري الشكل ، اصفر اللون . خطمها ثلاثي الاجزاء . عيناها كبيرتان . زباناها قصيران . كوسلها اصفر اللون ، اسوده في الزام الاخير . حجفتها مزوانية . ظهرانها كامل الجنجبة ، لاحف ، اسود اللون ، اصفر الحتار . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها شديد السمرة ، اصفر الحيد . قوائمها الى السمرة || يكثر وجودها في البراري الدغلة وعلى السياجات الحية . قوتها نسغ الاوراق .


فيلنتوس السنانير

٢١٣٤٤ - فَيْلَنْتُوس
Phyllanthus (S).
Phyllanthe (F). Phyllanthus, Tipsy-wood (E). Blattblume (D). Filanto (I).
جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة السوسبيات. اوراقها معنقة متعاقبة ، نصلها بيضي الشكل جامد الصفحة. ازهارها صغيرة القد ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، سداسية البتلات ، ثلاثية الفصل والاسدية || انواعه المعروفة نحو ٤٠٠ جميعها استوائية المنبت ، معظمها بري وبعضها تزييني ومنها انواع طبية تفيد السيلان وغيرها تخدر الاعصاب تستعمل في تدويخ السمك لاصطياده .

٢١٣٤٥ - فَيْلَنْتُوس السَنَانِير * ، أُمْلُج
Phyllanthus emblica (S). Emblique officinale, Myrobalan emblic (F). Emblic-myrobalan (E). Grane myrobalane, Myrobalanenbaum (D). Mirobalano embelica (I).
شجيرة برية من اليتوعيات قريبة الشبه من الفيلنتوس منبتها الهند ، تستعمل في الطب لمعالجة الزنقة .


فيلّورنيس

٢١٣٤٦ - فَيلُوبُوتامِيَّات ٥
Philopotamidae (S).
Philopotamidés (F). Philopotamidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اخصها الجبال حيث الغابات وجداول الماء || اجسامها متباينة الحجوم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٠ الى ٣٦ مم. اجنحتها شديدة السمرة يعلوها تبقيع مذهب . جميعها سوداء اللون . رؤوسها وصدورها مغشاة بهلب اصفر || تطير في النهار . طيرانها قصير الشوط ، سريع الحركة || اساريعها مفترسة ، طليقة ، تعيش في المياه الجارية . تصطنع شباكاً قمعية الشكل تلتقط فيها فرائسها .

اشهر اجناسها :

الفيلوبوتاموس Philopotamus (S).

الشمارة Chimarra (S).

٢١٣٤٧ - فَيلُّورنِيس ٥*
Phyllornis (S).
Phyllornis (F).
جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الكميتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من الهند الى جزر الزابج || اجسامها تشبه البلبل بهامته وشكله . اثوابها ملونة زاهرة الخضاب || جميعها غريدة ، تألف حياة الاسر وتقتبس الالحان وترددها .

٢١٣٤٨ - فَيلُوس الوَزَّال ٥
Phylus genistae (S).
Phylus des genêts (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الضمجيات . جسمها صغير يطول نحو ٥ مم. ثوبها كستني اللون يعلوه تمشيح ابيض وتنقيط اسمر . رأسها مجرسم ، صغير خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان ، كستنيان . كوسلها يرمعي الشكل . حجفتها صغيرة . ظهرانها لاحف ، مستطيل الجنجبة الذلقة . بطنها ومدبها الى الحنطي الاسمر || تألف البراري والمواقع الدغلة . يكثر وجودها على الوزال .


٢١٣٤٩ - فيلوكسره ، فِيلوكسيرَة
Phylloxera (S).
Phylloxéra (F). Phylloxera (E).
جنس حشرات صغيرة القد وبعضها مجهرية من فصيلة الارقيات ورتبة متجانسات الاجنحة || انواعها عديدة جميعها مؤذية انما اضرها واشدها اذى فيلوكسره الكرمة .

٢١٣٥٠ - فيلوكسيرَة السِنْدِيَان
Phylloxera quercus, Ph. coccinea (S). Phylloxéra du chêne (F).
نوع من الفيلوكسرة حمراء اللون صغيرة القد تطول نحو ١ مم. تركب اوراق السنديان فتؤذيها . مظهرها الخارجي بقع صفر لا قياسية الانتظام تعلو نصل الاوراق فتذبلها وتقضي عليها .

٢١٣٥١ - فيلوكسيرَة الصَفْصَاف
Phylloxera salicis (S). Phylloxéra des saules (F).
نوع من الفيلوكسره صغيرة القد طولها نحو ١ مم. لونها الى السمرة تعيش ضمن جوالح شمعية المادة ندفية الشكل كالقطن ترتكز عند ابط الافنان والبراعم والاوراق . فتمتص النسغ من الاوعية الشبكية وتؤذي النبات وتضنيه .

٢١٣٥٢ - فيلوكسيرَة الكَرْمَة *
Phylloxera vastatrix, Rhizaphis vastatrix, Peritymbia vitifolii, Pemphigus vitifolii, Xerampelus vastator, Dactylosphœra vitifoliae (S). Phylloxéra de la vigne (F).
نوع من الفيلوكسره وهي حشرة صغيرة القد ، رباعية الاشكال تتميز بالفوارق التالية : الشكل الاول يشمل الفيلوكسره العفصية وهي معارة ، لا شقية ، مستطيلة المتك الثاقب تعيش على الاوراق || الشكل الثاني يشمل الفيلوكسره الجذرية وهي معارة ، لا شقية ، مستطيلة المتك الثاقب تعيش على الجذور || الشكل الثالث يشمل الفيلوكسره المجنحة وهي لا شقية مستطيلة المتك الثاقب تعيش على الاوراق وفي التربة حتى انسلاخها الاخير ثم تخرج وتطير || الشكل الرابع يشمل الفيلوكسره الشقية ذات الاعضاء التناسلية الكاملة وهي عادمة الجناح والمتك .

كيفية تطور الحشرة – تبتدئ بالانثى الشقية التي تمتح مكنة واحدة في ايلول تدعى مكنة الشتاء تموت على اثرها . ومكنتها هذه اسطوانية الشكل زيتونية اللون ، تكاد لاتكون منظورة ، طولها ٢٥٠ مي. وعرضها ١٢٠ مي. تعلقها من عقبها في احدى طيات القشرة فتبقى على حالها حتى الربيع حيث يتحول لونها الى الاصفر ثم يعقبه النقف الذي يتم في نيسان . فالحشرة اذا تقضي الشتاء كمكنة ثم تنقف في الربيع فينجم عنها اما العفصية التي تتسلق الساق والفروع الى ان تستقر على الاوراق او الجذرية التي تغور في التربة حتى مستوى الجذور والجذيرات .


فيلوكسيره الكرمة

العفصيّة – تبلغ كامل نموها بعد الانسلاخ الثالث فيكون طولها اذا ذاك نحو ١٢٥٠ مي . فتنخر نصل الورقة الذي يرتفخ كالعفصة ثم تستقر فيه ، اي داخل العفصة ، وتمتح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة تنقف بعد متحها ببضعة ايام . ثم يخرج الجيل الجديد من محضنه سعياً وراء القوت واستمرار النسل فيبلغ كامل نموه بعد الانسلاخ الثالث ويعيد عمل امه كما سبق وذكرنا . اجيالها الموسمية الربيعية والصيفية تراوح بين ٥ و ٦ .

الجذريّة – اصغر قداً من العفصية طولها نحو ١٠٠٠ مي . لونها الى الصفار الكبريتي وهي شديدة الاذى . اجيالها الموسمية تراوح بين ٦ و ٨ ومعظم حشرات الجيل الاخير يقضي بياته الشتوي تحت قشور الجذور || ضررها محصور بنشاط تناسلها لان وخزها الجذيرات والجذور ، التي تعيش عليها وفيها ، قد يبلغ بعض الربوات .

المجنّحة – هي من حيث الاصل حشرة عفصية دخلت التربة بعد انسلاخها الثالث فتحورت فيها بعد انسلاخ تكميلي رابع الى عذراء ثم الى حشرة مجنحة طولها نحو ٢ مم . اي ٢٠٠٠ مي . وهي لا شقية الجنس ، صفراء اللون . رباعية الاجنحة الشفافة . تضع من ٤ الى ٨ مكنات مختلفة الاحجام تدعى مكن الصيف . الصغرى منها وقد تطول نحو ٢٦٠ مي . تنقف عن الذكور . والكبرى تطول نحو ٤٠٠ مي . تنقف عن الاناث .

الشقيّة – هي الكاملة الاعضاء التناسلية تنقف عن مكن الصيف العائد الى الحشرة المجنحة . وهي صفراء اللون عادمة المتك والاجنحة والاذى . الذكر منها يطول من ٢٦٠ الى ٢٨٠ مي . والانثى من ٤٠٠ الى ٤٦٠ مي . || سفادها يبتدئ بعد النقف بيوم او يومين تضع الانثى بعده مكنة واحدة تعرف بمكنة الشتاء التي جئنا على ذكرها في اول هذا البحث .

اضرار الحشرة – اضرارها جسيمة لانها تميت الكرمة بعد ان تقضي على الجذور والاوراق .


مكافحتها – طرق مكافحتها محدودة منها الغمر بالماء نحو ٢٥ يوماً او استعمال الحواشير النشيطة الفعالة السامة التي يصعب القيام بها نظراً لباهظة اكلافها وما قد تسببه من عواقب . لذلك يحسن استعمال التطعيم على كرمة امريكية منيعة وهو ما مكن اوربة من تجديد كرومها بعد ان قضت عليها الفيلوكسره .

٢١٣٥٣ - فِيلِيَّات Elephantidae (S).
Eléphantidés (F). Elephancidae (E).

فصيلة الفيلة من رتبة الخرطوميات .

٢١٣٥٤ - فيليمون * Philémon, Phylédon (F).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المثريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها جزر الزابج وسرنديب || اجسامها متوسطة الحجم قدها قد الشحرور . رؤوسها صغيرة . مناقيدها مقوسة مطنفة القواعد . أذنابها مستطيلة، مقطومة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان يسود فيها الاخضر الالمس اما بطونها فتبنية اللون او بيضاء || تدثن في الاشجار الرفيعة . حضنتها من ٤ الى ٦ بيضات ترخمها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .



فيليمون

٢١٣٥٥ - فياتوتريكم ° Phymatotrichum (S).

هو الدميجة جنس فطور مجهرية ، اطلبها .

٢١٣٥٦ - فَيْنَة Gyps de Ruppell (F).

هي القشعام الارقش ، اطلبه .

٢١٣٥٧ - فِينُولُوجِيَة Phénologie (F).
Phenology (E).

هي علم الظواهر ، علم يبحث في الوقت الذي تحصل فيه دورياً الظواهر المختصة بالدورة الحياتية النباتية وتأثير عوامل البيئة في هذه الظواهر اخصها البرعمة والايراق والازهرار وادراك الثمر والاعبال .

٢١٣٥٨ - فَيْهَج Vin (vieux) (F).


هو الخمر العتيقة الصافية .

٢١٣٥٩ - فَيْهَم ° Sigle (F). Sigla, Outline (E).

الفيهم الحرف الرئيسي المفتاح المستعمل للتعبير عن كلمة . وهو ايضاً مجموعة من احرف رئيسية تستعمل للتعبير عن مجموعة كلمات . ج فيام .

٢١٣٦٠ - فَيْنَة * Spizaetus bellicosus (S).
Spizaète belliqueux, Griffard (F).

طائر من الاقياء ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. اعطانه البلاد الحارة الافريقية اخصها جبال الحبشة. طوله نحو ١٠٠ سم. وهو اهيف القوام ، متوج الرأس، قصير السقط ، مستطيل الذنب . ظهره ورأسه الى الكهبة تتخللها سمرة فحمية . سقطاه الى السمرة المنمقة المرقوشة يعترضها خط اغبر . بطنه وخوافيه الى البياض الازرق المواج . ذنبه الى الكهبة الرمادية تعترضه ٦ خطوط عابقة شديدة السمرة || وهو من الأوابد يعيش ذكراً وانثى لا يفرقهما سوى الموت . قوته الظباء والقنواع والطير . يدثن وكره في قنة الشجرة الرفيعة او في بعض اوقاب الصخور النائية الشارفة || انثاه تضع رفتين مستديرتين قطر الواحدة يراوح بين ٨ و ٩ سم، تحضنها وحدها نحو ٥ اسابيع .



فينة

أنجزت «المطبعة الكاثوليكية ش.م.ل»
في عاريا – لبنان
طباعة الجزء الثاني من «الموسوعة في علوم الطبيعة»
في العام ١٩٨٨

L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie, Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie, Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume II


2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

 Dar el-Machreq sarl
Beyrouth

ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES


Dar el-Machreq sarl
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution:

Librairie Orientale – Boîte Postale 1986
Beyrouth, Liban

ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

Agriculture · Botanique · Zoologie · Géologie

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

2420 pages · 31464 articles
6962 illustrations · 24 planches en couleurs

Agriculture · Botany · Zoology · Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH

المواد والمسارد
بالعربية والانكليزية والفرنسية والالمانية
والايطالية واللاتينية واليونانية

الموسوعة في علوم الطبيعة

إدوار غالب

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مادّة
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملوّنة

تبحث في الزّراعة والنّبات والحيوان والجيولوجيا















دار المشرق بيروت



منشورات :
دار المشرق ش.م.م
ص.ب: ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

التوزيع :
المكتبة الشرقية - ساحة النجمة
ص.ب: ١٩٨٦ - بيروت ، لبنان

الموسوعة في علوم الطبيعة

الرسوم :
جورج ديب
جورج غنطوس
جان قرطباوي
جهاد جبر
سليم غصن

ISBN 2-7214-2148-4 المجموعة :
ISBN 2-7214-2151-4 : المجلّد الثالث

يحوي هذا المجلد من
الموسوعة في علوم الطبيعة
١٠١٠٤ موادّ
٢٠٧٧ رسمًا
٨ لوحات ملوّنة

ادوار غالب
مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة


تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور والجراثيم والأمراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبعة والحقوق


وتتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات : الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية مجددة

المجلد الثالث

من القاف إلى الياء






ق

٢١٣٦١ - **قَاب ، قِيب** Rayon (F). Radius (E).
نصف قطر الدائرة .

٢١٣٦٢ - **قَابّ** Troisième année (F).
القابّ اسم للسنة الثالثة بعد الحاضرة. يقال انك لا تستغل ارضك لا العام ولا القابل ولا القاب .

٢١٣٦٣ - **قَابَة** Couvi (F).
القابة والقائبة : بيضة الطير المحضونة .

٢١٣٦٤ - **قَابِس°** Récepteur (F). Receiving (E).
كل جهاز قابل او آخذ كما في التلغراف والتلفون .

٢١٣٦٥ - **قَابِض ، عَفِص ، عَقُول** Astringent
القابض من الطعوم ما يتقبض اللسان منه . والقابض من الادوية ما يحبس الفضلات المندفعة من المعدة .

٢١٣٦٦ - **قَابِض ، مُقَلِّص** Contractif (F). Contractive (E).
ما يجمع اجزاء العضو ويكثفه .

٢١٣٦٧ - **قَابِض ، مُتَسَلِّم** Accipiens (F).
هو من يقبض المعقود عليه او الملكية.

٢١٣٦٨ - **قَابِعَات الأسْنَان** Pleurodonte (F). Pleurodontes (E).
نعت تعريفي توصف به العظاء من ذوات الاسنان القابعة المرتزة في الحافة الداخلية من الفك . يقابلها شارفات الأسنان .

٢١٣٦٩ - **قَابِل** An prochain (F). Next year (E).
اسم للعام المقبل بعد العام الحاضر .

٢١٣٧٠ - **قَابِل الإنفِلاق** Fissible, Fissile (F). Fissile (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان يحمل في تكوينه ميزة الانفلاق .

٢١٣٧١ - **قَابِل الانهِضَام** Digestible (F).
ما كان هضمه هيناً كاملاً .

٢١٣٧٢ - **قَابِل التَمثِيل** Assimilable (F).
هو السائغ من الغذاء .

٢١٣٧٣ - **قَابِل القِسمَة** Divisible (F).
هو ما كان مقدور القسمة .

٢١٣٧٤ - **قَابِلِيَّة ، إستِعدَاد** Aptitude (F). Taste (E).
ميل طبيعي او اقتباسي نحو شيء معين .

٢١٣٧٥ - **قَابِلِيَّة الإبطَال ، بُطلان**
Annulabilité, Nullité (F). Nullity (E).
هو انتقاض عقد بسبب فقدانه احد الشروط الجوهرية او الشكلية اللازمة لصحته .

٢١٣٧٦ - **قَابِلِيَّة الاغتِذَاء** Faculté nutritive (F). Nutritive faculty (E).
هي المقدور الغذائي .

٢١٣٧٧ - **قَابِلِيَّة الانتَاش ، خَاصِيَّة الانتَاش**
Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).
هي المقدار النسبي الى ما ينتش من عدد بزور معين. فاذا نتشت سبعون بزرة من اصل مائة بزرة يقال ان قابلية الانتاش في تلك البزور هي سبعون من المئة .

٢١٣٧٨ - قابليّة التصرُّف ، قابليّة التمْليك
Aliénabilité (F). Alienability (E).
صفة قانونية عالقة بمال يمكن نقل ملكيته بعوض او بلا عوض .

٢١٣٧٩ - قابليّة النقْل ، قابليّة العزْل
Amovibilité (F). Removability (E).
تقال عن موظف يجوز نقله او استبدال وظيفته او عزله بقرار .

٢١٣٨٠ - قابليّة الانهضام
Digestibilité (F). Digestibility (E).
مقدور الشيء على الانهضام. وهو ما يسبب فوارق الانهضام في الاغذية .

٢١٣٨١ - قابُوق
Kapoquier (F).
هو الكابوك ، اطلبه .

٢١٣٨٢ - قات * ، شاي العرب، حرابيّة مأكولة
Catha edulis, Celastrus edulis (S). Célastre comestible, Cathe comestible, Gat (F). Cafta, Khât, Kât, Arabian tea plant (E). Katpflanze (D). Catha (I).
نوع من الحرابية وهي جنبة برية وزراعية من فصيلة القاتيات . ساقها فرعاء تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها معنقة ، متقابلة ، اهليلجية النصل ، يقال انها طبية . ازهارها عنقودية ، طرفية الارتكاز ، خضراء اللون ، صفراء المواج ، خماسية الفصل والبتلات والاسدية . ثمارها دقيقة مستديرة حامزة الطعم مأكولة || تزرع في اليمن والحبشة حيث يمضغون اوراقها المنبهة المنهضة ويستخرجون من تقطير ثمارها مشروب كحولي شديد الوقع على الاعصاب .


قات

٢١٣٨٣ - قاتل أبيه
Arbousier (F).
هو القطلب ، اطلبه .

٢١٣٨٤ - قاتل أخيه
Orchis (F).
هو السحلب ، اطلبه .

٢١٣٨٥ - قاتل البق
Cimicaire (F).
هو الأقتى العنقودية ، اطلبها .

٢١٣٨٦ - قاتل البقر
Ciguë des marais (F).
هو الشوكران السام ، اطلبه .

٢١٣٨٧ - قاتل الحشرات ، حاشُوره
Insecticide
كل مادة تصلح للقضاء على الحشرات .

٢١٣٨٨ - قاتل الكلب
Colchique d'automne (F).
هو سورنجان الخريف ، اطلبه .

٢١٣٨٩ - قاتل النمر
Aconit napel (F).
هو الاكونيت الهرمي ، اطلبه .

٢١٣٩٠ - قاتيات
Celastraceae (S).
Célastracées (F). Celastraceae (E).
هي الحرابيات فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اشهر اجناسها الحرابية ومنها القات .

٢١٣٩١ - قاحل ٥
Asperme (F). Aspermous (E).
القاحل من النبات العادم البذور .

٢١٣٩٢ - قادمة
Rémige primaire, Flèche (F).
Wing primary (E).
ريشة من ارياش مقدم الجناح . ج قوادم . والأعشار والعواشر هي القوادم .


٢١٣٩٣ - قادوس
Trémie (F). Hopper (E).
هو عين الطاحون . ثقب او فرجة او شق يلقن الحب الذي يمر به شيئاً فشيئاً .

٢١٣٩٤ - قادُوس
Albatros
طائر بحري كبير القد مشهور باسم قطرس ، اطلبه .

٢١٣٩٥ - قار
Asphalte (F). Asphalt (E).
هو الزفت او الاسفلت ، نوع من الحمر المندمج الاسود اللماع . يستعمل في تزفيت الطرقات .


٢١٣٩٦ - قار
Carya (S). Caryer (F). Hickory (E).
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الجوزيات . انواعه عديدة اعطانها البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد ، دائمة . اوراقها مركبة ، عابلة . ازهارها الذكرية ابطية الارتكاز ، سنبلية التجميع ، دقيقة متدلية . ازهارها الانثوية طرفية الارتكاز ، ثلاثية التجميع . ثمارها جوزية ، جامدة الغلاف ، رباعية الفلق || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢١٣٩٧ - قارَة المَناقع *
Carya aquatica (S).
Caryer des marais (F). Swamp hickory (E). Sumpfhickorybaum (D). Caria palustre (I).
نوع من القار شجرته كبيرة القد فارشة تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. وريقاتها كبيرة القد وترية التجميع يراوح عددها بين ٩ و ١٣ . نصلها اهليلجي الشكل ذلق الزام الاخير وهو بارز العروق مسنن الحافة || ثمارها بيضية مقطومة عادمة الجناح .




٢١٣٩٨ - قارَة بيْضاء، قارَة بيْضيَّة
Carya alba, C. ovata (S). Caryer blanc (F). White hickory (E).
نوع من القار شجرته سبروتية تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. براعمها متراكبة الحراشف الجوزية اللون . اوراقها كبيرة القد . وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨ سم. || ثمارها بيضية ، لوزها صغير القد ، مستحب الطعم .

٢١٣٩٩ - قارَة زيْتونيّة *
Carya pacan, C. olivaeformis (S). Caryer pacanier, Noyer pacan (F). Pecan-nut tree (E). Pekanbaum (D). Caria (I).
نوع من القار شجرته كبيرة القد فارشة تعلو من ٢٥ الى ٥٠ م. براعمها عادمة الحراشف . اوراقها كبيرة القد . وريقاتها وترية التجميع يراوح عددها بين ١١ و ١٧ وهي اهليلجية الشكل معنقة ، نصلها يطول من ٨ الى ١٥ سم. ويعرض من ٣ الى ٦ سم. وهو مسنن الحافة مزغبر العروق . ثمارها بيضية الشكل مقطومة العقب تطول من ٣ الى ٤ سم. قشرة الثمرة تنفلق عند الادارك عن ٤ لوزات زيتونية الشكل لبابها ابيض اللون مستحب الطعم والنكهة .


قارة زيتونية (الثمار)

٢١٤٠٠ - قَارَة قُطْنِيَّة Carya tomentosa (S).
Caryer cotonneux (F).
نوع من القار شجرته تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. براعمها متراكبة الحراشف الجوزية اللون . اوراقها متوسطة الكبر. وريقاتها سباعية او تساعية التركيب ، جميعها لاطئة ؛ نصلها خملي الصفحة السفلى . ثمارها صغيرة القد ، لوزها سكري الطعم المستحب .

٢١٤٠١ - قَارَة مُرَّة ، قَارَة قَلْبِيَّة
Carya cordiformis, C. amara (S). Caryer amer (F).
نوع من القار شجرته سبروتية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. براعمها عادمة الحراشف صفراء اللون . اوراقها تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وريقاتها وترية التجميع ، عددها يراوح بين ٧ و ٩ نصلها يطول نحو ١٦ سم. ويعرض ٣ سم. لونه الى الخضار الزاهي ، حتاره منشاري التفريض . ثمارها مكورة ، جامدة الغلاف ، مجنحة العقب . لوزها قلبي الشكل مر الطعم ، قلوي المادة .


قاروس

٢١٤٠٢ - قَارِح Coin (F). Corner tooth (E).
سنّ قاطعة تلي الرباعية. وهما عند الخيل قارحان في كل فلك || ترتيب اسنان الخيل يبتدئ بالثنايا تليها الرباعيات ثم القوارح .

٢١٤٠٣ - قَارِح Cniquier (F).
هو البندق الهندي ، اطلبه .


٢١٤٠٤ - قَارِص
هو العرم نبات طبي من الدفليات ، اطلبه .

٢١٤٠٥ - قَارِض، قَاضِم Rongeur (F). Rodent (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى رتبة القواضم.

٢١٤٠٦ - قَارُود ٥ ، قَارُودي ٥
Acaratoxique, Acaricide (F). Acaricide (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة تستعمل للقضاء على القراد والحلم .

٢١٤٠٧ - قَارُورَة Ballon en verre (F).
Glass receiver (E).
آنية زجاجية لاقياسية الحجم والسعة تستعمل في المختبرات .

٢١٤٠٨ - قَارُوس * ، قَرُوس Morone labrax (S).
Bar, Loup, Loubine (F). Sea bass (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرخيات . انواعه المعروفة ٧ اعطانها مياه المتوسط والاطلسي . جميعها كبيرة القد طولها يراوح بين ٣٥ و ١٠٠ سم. فيبلغ وزنها اذ ذاك نحو ١٢ كيلو . اثوابها الى الصهبة الفضية المواج يعلوها في بعض الانواع تبقيع اسمر مستدير || وهي تألف الشواطي الصخرية . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات . تقطع خور الانهر وتتوغل صعداً في طلب المسرأ وقد يكون ذلك في الشتاء فتسرأ وتعود الى البحر في الربيع || وهي من الاسماك المأكولة لحمها لذيذ الطعم مرغوب فيه .


قاروس مبذول

٢١٤٠٩ - قَارُوس مَبْذُول * ، قَرُوس مَبْذُول ، بَرَّاك مَبْذُول
Labrax lupus (S).
Bar commun, Loup de la Méditerranée, Loubine vulgaire (F). Common sea bass (E).
نوع من القاروس . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرخيات . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك سطح اليم والمعاشب الهداجية || جسمها وشعي الشكل ، يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ويزن من ٤ الى ١٢ كيلو . ثوبها الى الصهبة الفضية يسمر عند الظهر ويعلوه تبقيع مستدير اسود في الظهر وفي الجانبين . رأسها معتدل الجرم، مخروطي الخطم . شدقها رحب الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها صغيرة، ذربة . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها الظهرية الى الحمرة ، الصدرية صفراء اللون والحوضية كذلك . زعنفتها الشرجية حمراء . اما الذيلية فسوداء وهلالية التقعير || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٢١٤١٠ - قَارُون Acore (F).
نبات جذموري عطر يقال له عود الوج . اطلبه .

٢١٤١١ - قَارِّي ، كَوْدَنِي Continental
هو ما يمت الى قارّة . كقولك مناخ قاري او كودني .

٢١٤١٢ - قَارِيَّة Rollier (F).
هي الشقراق . قال فيها الجاحظ والكسائي : طائر اخضر الظهر ، اسود المنقار الطويل، قصير الرجلين ، اضخم من الخطاف . ج قواري .

٢١٤١٣ - قَارِيط Graine de tamarin (F).
حب التمر الهندي .

٢١٤١٤ - قَازِب ، بَرْمَائِي Amphibie (F).
Amphibious, Amphibian (E).
كل حيوان مسكنه الماء لكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالقمقمة وفرس البحر والتمساح الخ.

٢١٤١٥ - قَاسَ ، قَدَّرَ ، مَتَرَ ، ذَرَعَ ، مَسَحَ ، صَاعَ ، كَالَ
Mesurer (F). To measure (E).
اخذ قياس مختلف وجوه الشيء لمعرفة مقداره . كقياس الطول والعرض لمعرفة المساحة وقياس الطول والعرض والارتفاع لمعرفة الحجم .

٢١٤١٦ - قَاسِح Exertile
نعت تعريفي يوصف به العضو القابل الانتشار ان في الحيوان او في النبات .

٢١٤١٧ - قَاسِم ، مَقْسُوم عليه Diviseur (F).
Divisor (E).

٢١٤١٨ - قَاسِم مُشْتَرَك Diviseur commun (F).
Common divisor (E).

٢١٤١٩ - قَاسِيَات الجُلُود Sclérodermes (F).
قاسيات الجلود او متصلبات الجلود . مرتبة من الاسماك الملحومات الفكوك .

٢١٤٢٠ - قَاشِرَة Oculée (F).
نعت تعريفي توصف به اللطخة الشبيهة بالعين .

٢١٤٢١ - قَاصِر Mineur (F). Minor (E).
هو الذي لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره فهو عديم اهلية الاداء الا في حالات عينها القانون .

٢١٤٢٢ - قَاصُوصَة Siève (F). Hamper (E).
جونة من القضيب او القصب .

٢١٤٢٣ - قَاضِم
Rongeur (F).
Gnawing, Biting (E).
هو القارض ، أطلبه .

٢١٤٢٤ - قَاضَى ، خَاصَمَ
Ester en justice, Agir en justice
التجأ الى القضاء

٢١٤٢٥ - قَاضِي الجَبَل
Agame (F).
هو الحرذون ، أطلبه ومنه الازرق والاغبر .

٢١٤٢٦ - قَاط
Elacates (S).
Elacate (F), Elacate (E).
الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي القاط . جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة وشيعة الشكل . رؤوسها اسفينية ذلقة . اشداقها كبيرة . عيونها صغيرة ، ماسحة . زعانفها الظهرية تمتد من اواسط الظهر الى مؤخره تتقدمها بعض المناخس الحادة . زعانفها الذيلية مقعرة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢١٤٢٧ - قَاط أَسْوَد *ᵒ
Elacates nigricans (S).
Elacate noir (F). Black elacate (E).
نوع من القاط . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشيي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها خطوط نفضية ، قاطبة ، مستعرضة || رأسها معتدل الجرم ، ذلق الخطم . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . شدقتها رحب الانفراج . عيناها مستديرتان صغيرتان ، ماسحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة تتقدمها ثمانية مناخس حادة . زعنفتها الشرجية تقابل الظهرية . وتماثلها شكلاً . زعنفتها الذيلية مقعرة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


قاط اسود

٢١٤٢٨ - قَاطِر * ، دَمُ التِنِّين ، دَمُ الثُعْبَان
Dracœna (S). Dragonnier (F). Dragon tree (E).
جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من سبط الهليونيات وفصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الاستوائية جميعها بطيئة النمو مديدة العمر . بعضها يشبه النخل . اوراقها طرفية الارتكاز يكثر فيها الشكل السيفي . ازهارها عثكولية التجميع ، تاجية الارتكاز ، بيضاء اللون . ثمارها كرزية القد والشكل ، برتقالية اللون اوحمراء . من خصائصها انها لا تزهر قبل بلوغ ٢٥ سنة من العمر . يستخرج من سوق بعض انواعها عصارة صمغية حمراء تتحول بعد تجفيفها وسحقها الى دقيق احمر اللون كثير الاستعمال الصناعي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٤٢٩ - قَاطِر أُرْجُواني
Dracœna terminalis (S). Dragonnier pourpre (F).
جنبة تزيينية صغيرة القد ، مثدونة ، بطيئة النمو ، ليفية الجذع . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة . نصلها احجن الصفحة ارجواني اللون || منبتها الصين . تزرع في المراكن ترغب في الاتربة الدبالية .

٢١٤٣٠ - قَاطِر جَبَّار ، دَمُ الأَخَوَين
Dracœna draco, Pleomele draco (S). Dragonnier sang-dragon, D. gigantesque, Sang-dragon (F). Dragon's-blood tree (E). Drackenbaum, Blutbaum (D). Dragone, Dragoncello, Sangue di drago (I).
شجرة افريقية جبارة تعلو نحو ٢٠ م . قطر جذعها يبلغ ٤ امتار . اوراقها سيفية الشكل تطول نحو ٦٥ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها جامد الصفحة ، بحري اللون شذاني المقصة الصلبة الناخزة . ازهارها خافتة العرف . ثمارها قرمزية || يستخرج من ساقها عصارة صمغية حمراء اللون شائعة الاستعمال .

٢١٤٣١ - قَاطِر عَطِر
Dracœna fragrans (S).
Dragonnier balsamique, D. odorant (F).
شجيرة تزيينية تعلو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها سنانية الشكل تطول نحو ١٠٠ سم . نصلها احجن الصفحة ، فستقي الخضار اللامع . ازهارها فواحة العرف العطري . ثمارها كرزية ارجوانية اللون || تزرع في المراكن والمصاري ترغب في الاتربة الدبالية .

٢١٤٣٢ - قَاطِع
Interruptif (F). Interruptive (E).
عمل قانوني يعطل مفعول عمل آخر .

٢١٤٣٣ - قَاطِع
Interrupteur (F).
Switch, Cut-out (E).
اداة يقطع بها التيار الكهربائي .

٢١٤٣٤ - قَاطِع
Sécante (F). Secant (E).
خط مستقيم يقطع الدائرة .

٢١٤٣٥ - قَاطِع ، حَاسِم
Péremptoire (F).
Peremptory (E).
نعت الحكم الفيصل الذي لا يقبل الجدل .

٢١٤٣٦ - قَاطِع التَمَام
Cosécante (F).
Cosecant (E).

٢١٤٣٧ - قَاطِع النَزْف ، حَابِس الدَم
Hémostatique (F). Haemostatic (E).
كل دواء يقطع النزف او السيلان .

٢١٤٣٨ - قَاطِعَة
Incisive (F). Incisor (E).
هي احدى الاسنان الامامية في كل من الفكين . والقواطع عند الخيل مثلاً ست اسنان : ثنيتان ورباعيتان وقارحتان .

٢١٤٣٩ - قَاطُوب مُوَشَّح ᵒ
Anthribus nebulosis (S). Anthribe nébuleux (F).
Anthribus nebulosis (E).
حشرة واشمة قانصة وأجنة من فصيلة القاطوبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . تألف احراج الصنوبر . خنافسها واشمة تعيش على ازهار النباتات البرية تقضم البتلات والكؤوس والمآبر . يرقاتها قانصة تعيش على ما تفترسه من اليرقات الخاشبة التي تعتري الصنوبر والشربين || جسمها صغير القد يطول من ٢ الى ٤ م. ثوبها الى السواد الفحمي يعلوه خمل اشهب ينعكس عليه النور فيبدو كأنه موشح . رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . فكاها ذربان . غمداها شديدتا الصلابة ، متباعدتا التحزيز . ارساغها ثلاثية العقل || الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف . تسرح في النهار وتبيت في الليل تحت قشور الصنوبر || الطور البرقي يستمر نحو ٣٦ اسبوعاً . واليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٦ م. جسمها وشيي الشكل ، مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر . ثوبها الى الحنطي الاصفر المواج . رأسها وزواجيها ومدبها وشرجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع


قاطر

ينقضي في آخر سرداب دخلته اليرقة ضمن غشاء رقيق هزيل .

٢١٤٤٠ - قَاطُوبِيَّات ⚬ Anthribidae (S).
Anthribidés (F). Anthribidae (E).
فصيلة حشرات واشمة دامنة قانصة وانجة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المتدلة الحرارة . تألف الاحراج وتعيش على المواد النباتية المنحلة وعلى ما تفترسه من يرقات الحشرات الخاشبة || اجسامها متباينة الاحجام بين الصغيرة والوسطى . اشكالها قريبة الشبه بالسوسيات . رؤوسها صغيرة . اخطامها مستعرضة وقصيرة . زباناها خيطية نحيلة وقد تنتهي بفصل صقية متطاولة . كواسلها لاقياسية الشكل . اغمادها لاحقة . جرامزها نشيطة . ارساغها ثلاثية العقل || اشهر اجناسها القاطوب والطحافة .

٢١٤٤١ - قَاطُوع العِنَب
Tordeuse de la grappe (F).
حشرة مؤذية تعرّي عناقيد العنب تدعى ادوميس اطلبها .

٢١٤٤٢ - قَاع
القاع : ارض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبـال والآكام .

٢١٤٤٣ - قَاعِدَة Base
هي الاساس . اطلبه .

٢١٤٤٤ - قَاعِدة Règle (F). Rule (E).
المخطط الواجب اتباعه للوصول الى الهدف .

٢١٤٤٥ - قَاعِدَة ، نَظَرِيَّة Théorie (F).
Theory (E).

٢١٤٤٦ - قَاعِدَة السَّنَوَات السَّابِقَة
Règle de la pénultième année

٢١٤٤٧ - قاعدة السنوات المسيحية والهجرية
هي القاعدة التقريبية المتبعة لمعرفة السنة الهجرية اعتباراً من السنة المسيحية او السنة المسيحية اعتباراً من الهجرية .

١) السنة الهجرية = $X + \frac{X}{٣٢}$
X = السنة المسيحية — ٦٢٢

٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية — $\frac{\text{السنة الهجرية}}{٣٣}$ + ٦٢٢

٢١٤٤٨ - قَاعِدَة القَمَر Epacte (F). Epact (E).
خذ القاعدة الحالية وقدرها ٢٧ منذ اول اذار ١٩٦٥ واضف اليها علامة الشهر كما تراه ادناه ثم اضف عدد يوم الشهر الشمسي المراد معرفة ما يقابله من القمري فان كان المجموع اقل من ثلاثين فهو المطلوب وان زاد فاسقط منه ثلاثين والباقي يكون المطلوب || وهذه علامات الاشهر :

اذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	آب	ايلول	تشرين الاول
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨

تشرين الثاني	كانون الاول	كانون الثاني	شباط
٩	١٠	١١	١٢

واعلم ان العدد الواجب اضافته ابتداء من اول اذار في كل سنة هو ١١ وان قاعدة السنة القابلة ستكون ٨ كما يلي :
٢٧+١١=٣٨—٣٠=٨ || فلو شئت معرفة اي يوم من القمر يقابل ٢٥ حزيران سنة ١٩٦٦ . اتبع الطريقة التالية : القاعدة ٨ اضف اليها علامة شهر حزيران اي ٤ ثم اضف ٢٥ اي ايام الشهر الشمسي فيصبح المجموع ٣٧ ، اسقط ٣٠ يبقى ٧ وهو المطلوب .

٢١٤٤٩ - قَاعِدَة المُثَلَّث Base de triangle (F).
Base of a triangle (E).
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥٠ - قَاعِدَة المَوْشُور Base de prisme (F).
Base of a prism (E).

٢١٤٥١ - قَاعِدِيّ ، أَساسِيّ
Basilaire, Basique (F). Basilar, Basic (E).
صفة الجسم الذي يحوي خاصة القاعدة . ونعت تعريفي يطلق على كل ملح حوى شططاً من القاعدة .

٢١٤٥٢ - قَاعِدِيَّة Basicité (F). Basicity (E).
صفة الاجسام التي تمثل دور القاعدة في التراكيب الكيماوية .

٢١٤٥٣ - قَافِزَات الذَّنَب Collemboles (F).
هي الكهدليات . اطلبها .

٢١٤٥٤ - قَافِزَة القُطْن Lepidocyrtinus incertus(S).
هي كهدل القطن ، اطلبه .

٢١٤٥٥ - قَافِزَة المَوْز Drépanure du bananier(F).
هي كهدل الموز ، اطلبه .

٢١٤٥٦ - قَافُور ، قُفُور Spathe (F).
هو الكافور ، وعاء طلع النخل .

٢١٤٥٧ - قَاق Corneille cendrée (F).
هو الغراب الابقع . يعتبر من الطيور المؤذية .

٢١٤٥٨ - قَاق البَحْر Corbeau de mer (F).
سمكة بحرية تدعى قربة سوداء ، اطلبها .

٢١٤٥٩ - قَاق الماء Cormoran (F).
هو الغاق ، اطلبه .

٢١٤٦٠ - قَاقُل* ، قَاقَاليا Cacalia (S). Cacalie (F).
Cacalia (E). Kakalie (D). Cacalia, Cacano (I).
جنس نباتات عشبية معمرة ، برية وزراعية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة بعضها طبي وتزييني . اوراقه متعاقبة ، لاقياسية الشكل . ازهاره عذقية التجميع ، بيضاء اللون . بزوره مهدبة ، اهدابها وحيدة الصف . اشهر انواعه ما يلي .


قاقل

٢١٤٦١ - قَاقُل سِرْمَقِيّ الوَرَق
Cacalia atriplicifolia (S). Cacalie à feuilles d'arroche (F).
نوع من القاقل وهو جنبة معمرة تعلو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها مفصصة ، عادمة التسنين . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . اعذاقها مستعرضة ، لاقياسية التركيب . ازهارها بيض || ازهرارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١٤٦٢ - قَاقُل طِبِّي ، قَاقَاليا بُوصِيرِيَّة الوَرَق
Cacalia verbascifolia (S). Cacalie sacrée (F).
نوع من القاقل وهو جنبة طبية صغيرة معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها بيضية الشكل ذالقة ؛ نصلها يعلول

من ١٠ الى ٢٠ سم. وهو جامد الصفحة، بارز العروق المتوازية. اعذاقها صغيرة القد خماسية التركيب || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٤٦٣ - قاقُل عُطْرِيّ

Cacalia suaveolens, Synosma suaveolens (S). Cacalie odoriférante (F).

نوع من القاقل وهو جنبة صغيرة القد معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها السفلى حرابية الشكل مجنحة المعاليق، اوراقها العليا مثلثة الزوايا . اعذاقها كبيرة القد ، لاقياسية التركيب تضم من ٢٥ الى ٣٠ زهرة عرفها عطر فواح . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١٤٦٤ - قاقُل كُلوِيّ الوَرَق

Cacalia reniformis (S). Cacalie réniforme (F).

نوع من القاقل وهو جنبة معمرة تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها السفلى كلوية الشكل، كبيرة القد تعرض نحو ٦٠ سم. اوراقها العليا اهليلجية مستطيلة . نصالها خضر الصفائح المسننة الحتار . اعذاقها صغيرة القد، خماسية الازهار البيض || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢١٤٦٥ - قاقُلَّة ، قاقُلَّى Amome (F).

هي الهال ، اطلبه .

٢١٤٦٦ - قاقُلَّة تِبْن الفيل

هي الهال الجوزي ، اطلبه .

٢١٤٦٧ - قاقُلَّة حَبَشِيَّة Amome de Madagascar

هي الهال الحبشي ، اطلبه .

٢١٤٦٨ - قاقُلَّة ذَكَرِيَّة Méléguette (F).

هي الهال الذكر ، اطلبه .

٢١٤٦٩ - قاقُلَّة صَغيرَة Cardamome petit (F).

هي الهال الصغير ، اطلبه .

٢١٤٧٠ - قاقُلَّة عُنْقُودِيَّة

Amome cardamome (F). هي هال حاما ، اطلبه .

٢١٤٧١ - قاقُلَّة مُجَنَّحَة

Cardamome ailé de Java (F). هي هال جاوا ، اطلبه .

٢١٤٧٢ - قاقُلِّيّات Amomaceae (S).

Amomacées (F). Amomaceae (E).

هي الهاليات منبط من فصيلة الزنجبيليات . نباتاتها جذمورية ، عسقولية ، معمرة . بعضها طبي وبعضها عطري وزراعي وتزييني .

٢١٤٧٣ - قاقُم * ، قاقُوم ، هِرْمين

Ictis erminea, Putorius erminea (S). Hermine, Belette hermine (F). Ermine, Stoat (E). Hermelin (D).

حيوان من السراعيب اعطانه البلاد الجبلية العالمية . ثوبه الصيفي الى الجؤوة العابقة. اما الشتوي فابيض اصفر او ابيض يقق الا طرف ذنبه الذي يبقى على لونه الجؤوي يعلوه مواج اسود . جسمه اهيف القد، قصير الجوامز، طوله يراوح بين ٢٤ و ٢٧ سم. وذنبه من ١٠ الى ١١ سم. وهو من الحيوانات الشجاعة الشرسة . يسرح في الليل، يعدو على الارض ويتسلق الاشجار. قوته القواع والارنب والطير والزحافات على اختلافها من الافاعي الى العظاء . انثاه تضع مرة في الحول من جروين الى ثمانية . فروته جيدة الصنف ثمينة القدر.



قاقم ، هرمين

٢١٤٧٤ - قالِب Moule (F). Mould (E).

الجهاز الخاص بالسبك .

٢١٤٧٥ - قالِف ° Fibrophage (F). Fibrophagous (E).

القالف من الحيوان والحشرات ، الذي يقضي على قشور النبات والياقها .

٢١٤٧٦ - قانَة ، مَكْلُورَة Maclura (S).

Maclura, Maclure (F). Osage tree (E).

جنس اشجار وشجيرات معمرة فرعاء من فصيلة التوتيات . انواعها قليلة منها البرية والزراعية . فروعها شائكة. اوراقها معنقة متعاقبة . نصلها بيضي الصفحة الكاملة او ثلاثي التفصيص . ازهارها ثنائية المسكن ، الذكرية منها عنقودية التجميع اما الانثوية فعلقية . اخشابها قوية ، متينة ، لينة ، لونها الى الصفار الحنطي، تستعمل في صناعة القسي || اشهر انواعها القانة البرتقالية .

٢١٤٧٧ - قانَة بُرْتُقالِيَّة * ، مَكْلُورَة بُرْتُقالِيَّة

Maclura aurantiaca, Toxylon pomiferum (S). Maclura oranger, Oranger des Osages, Bois d'Arc (F). Bow-wood tree, Osage orange (E). Osagedorn, Osagenapfel (D). Maclura aurantiaca (I).

نوع من القانة وهي شجرة سبروتية فرعاء دائمة تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها تطول من ٧ الى ١٦ سم. وتعرض من ٣ الى ١٠ سم. نصلها اخضر الصفحة اللامعة البشرة ، بارز العروق الباهتة اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. ثمارها مأكولة وهي برتقالية الشكل والحجم واللون .



قانة برتقالية

٢١٤٧٨ - قانِصَة Gésier (F). Gizzard (E).

ثالث جيب في جهاز هضم الطير . وهي هنة دون القبة تعرف باللاقطة والجرية والحوصل والحوصلة والغرغرة والقونصة والمشفلة ...

٢١٤٧٩ - قانُون Canon

مجموعة شرائع كنسية متباينة المصادر بعضها يرتكز على التعاليم السماوية وبعضها يجاري الحقوق الطبيعية والعرف والتقاليد والقانون المدني .

٢١٤٨٠ - قانُون ، شَرِيعَة Loi (F). Law (E).

القانون او الشريعة بالتوسع معناها مجموعة القواعد القانونية التي سنها المشترع || والقانون بمعناه الضيق مجموعة القواعد الاجتماعية الثابتة التي تسنها السلطة العامة وتكفل القوة تنفيذها .

٢١٤٨١ - قانُون ، مَجْمُوعَة القَوانين Code (F).

اسم شامل يطلق على مختلف فروع علم القانون ونصوصه التشريعية المنسقة والمجموعة في ابواب ومواد .

٢١٤٨٢ - قانُون الاحْوال الشَّخْصِيَّة

Code du statut personnel (F).

هو القانون الذي ينظم حالة المرء الشخصية من الولادة الى الوفاة وذلك من حيث الارتباط الاجتماعي والاهلية والخصائص .

٢١٤٨٣ - قانُون التِّجارَة Code de commerce (F).

هو القانون الذي ينظم المعاملات التجارية .

٢١٤٨٤ - قَانُون الحِرَاج ، قَانُون الأَحْرَاج
Code forestier (F). Forest rule (E).
هو القانون الذي ينظم ملكية الاحراج وصيانتها واستغلالها الى آخره .


قاوون

٢١٤٨٥ - قَانُون الصِنَاعَة Droit industriel (F).
Industrial law (E).
هو القانون الذي ينظم الشؤون الصناعية ويحميها .


٢١٤٨٦ - قَانُون الضَرَائِب Droit fiscal (F).
Fiscal law (E).
هو القانون الذي ينظم الضرائب على الاعيان الثابتة والمنقولة فيقدرها ويفرضها ويعين طرق جبايتها .

٢١٤٨٧ - قَانُون الطُرُق Code de la route (F).
Rule of the road (E).
هو القانون الذي ينظم السير على الطرق .

٢١٤٨٨ - قَانُون العُرْف والعَادَات
Droit coutumier (F). Unwritten law sanctioned by usage (E). مجموعة القواعد القانونية التي قررها العرف .

٢١٤٨٩ - قَانُون العُقُوبَات Code pénal (F).
Penal law (E).
هو القانون الذي يعين الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذين تصح معاقبتهم .

٢١٤٩٠ - قَانُون المَحْكَمَة Lex fori
صيغة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على نصوص القانون الذي تأخذ به المحكمة المطروح عليها النزاع .


قاوون هندي

٢١٤٩١ - قَانُون زِرَاعِي Droit rural (F).
Rural law (E).
هو الذي ينظم الملكية الزراعية ويحمي الزراعة .

٢١٤٩٢ - قَانُون مَكَان التَعَاقُد
Lex loci contractus
صيغة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي انعقد فيه العقد .

٢١٤٩٣ - قَانُون مَوْقِع المَال Lex rei sitae
صيغة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي يقع فيه المال . وهو يسري على الاموال الخاصة جمعاء .

٢١٤٩٤ - قَانُونِي Légal (F). Legal, Lawful (E).
نعت يستعمل للدلالة على مطابقة القانون او على صدور المنعوت به عن القانون .


قاوية الكرز

٢١٤٩٥ - قَاوَنْد Martin-pêcheur (F).
هو القرليّ ، اطلبه .

٢١٤٩٦ - قَاوَنْد شَائِع Martin-pêcheur vulgaire
هو القرليّ الشائع ، اطلبه .

٢١٤٩٧ - قَاوُون * ، قَاوُون سَنْطَاوِيّ
Cucumis angulatus (S). Melon santavi (F). Santawi melon (E). Santavische melonen (D). Melone santavi d'Egitto (I).
نوع من الشمام الزراعي المأكول ، وهو من نبوت البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر . ثماره رفنية الشكل ، كبيرة القد ؛ قشوره مستملسة ، مخدوعة ، بارزة الضلوع ، لونها الى الصفرة || يرغب في الاتربة المروية الخفيفة الغنية بالعناصر العضوية .

٢١٤٩٨ - قَاوُون المِيرْ هو اليقطين الأقرع ، اطلبه .

٢١٤٩٩ - قَاوُون هِنْدِيّ *
Cucumis anguria (S). Angurie, Anguria, Concombre des Antilles, C. marron (F). Beer-gherkin, West indian gherkin (E). Birngurke, Anguriengurke (D). Anguria, Cocomero anguria (I).
نوع من القرعيات الحولية . ضروبه عديدة منها البرية والزراعية ، اعطانها البلاد الحارة . جميعها مدادة ومتسلقة. اوراقها كفية ثلاثية التفصيص ، حبية النصل على صفحتيه. ثمارها بقلية مأكولة وهي مستطيلة المعاليق ، رفنية الشكل والحجم ، مضلعة القشور الثؤلولية الشذامية. الوانها تختلف باختلاف الضروب منها الاخضر والاصفر والمجذع والموشم والاغبر .

٢١٥٠٠ - قَاوِيَة ٥ Coccomyces
جنس فطور مجهرية من الربغيات وفصيلة الحشاريات . يتميز بسدائنه الغائرة في ونيمته الرحبة . بوغه خيطي او مخروطي الشكل مستقيم الانتصاب او احجن . إشلاخه كيدي وكنائده عدسية الشكل . بويغاته كثيفة التجميع شفافة خيطية مستقيمة او منعقفة || انواعه قليلة منها واحد مؤذ يدعى قاوية الكرز .

٢١٥٠١ - قَاوِيَة الكَرَز ٥ *
Coccomyces hiemalis, Cylindrosporium hiemale(S).
فطر مجهري يركب افناد الكرز واوراقه وأهن ثماره . مظهره الخارجي على الاوراق رقشة كثيفة ، لونها الى الجؤوة تركب صفحة النصل العليا وتجتنب الضلع والعروق . قطر البقعة منها يراوح بين ١ و ٢ م م . وهي شبه مستديرة او مقرنة الزوايا || يسبب جفاف النصل والاعبال الباكر بعد أن يوقف التبادل النسغي قبل زمن الركود الطبيعي . وهو على الاهن بقع صغيرة مبعثرة لونها الى الحمرة تسبب جفاف النسج الواصلة وتعرقل نقل النسغ الى الثمار فتحجم وتسقط || اما على الفروع والافناد فهو بقع قرحية وسادية الشكل متوسطة الكثافة مبعثرة بدون انتظام تركب البشرة وتخترق اللحاء فتخلد الاوعية وتعطبها وتمنعها عن القيام بوظيفتها || يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكلسية التجارية بعد تخفيفها ٥٠ ٪ وتزويدها نحو ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد . تنضح الاشجار على مرتين او ثلاث مرات . الاولى على اثر العقد والثانية بعد الاولى باسبوعين والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع .

٢١٥٠٢ - قَائِد Alkaïd (F). Alkaïd (E).
القائد آخر نجم من كوكبة بنات نعش الصغرى .

٢١٥٠٣ - قَائِفَة ٥ Morphologie interne (F).
Internal morphology (E).
هي درس تركيب الاجسام وهيئتها الداخلية في الحيوان والنبات .

٢١٥٠٤ - قَائِمَة Membre (F). Member (E).

٢١٥٠٥ - قَايَضَ Troquer (F). To truck (E).
استعاض سلعة بسلعة .

٢١٥٠٦ - قَبّ Telson

اخر حلقة من بطن القشريات .

٢١٥٠٧ - قَبّ Sécher (F). To dry (E).

قب النبات : يبس .

٢١٥٠٨ - قَبَا Apside (F). Apsis (E).

كل طرف من طرفي فلك المحور الاكبر في الكواكب الخنس اي السيارة .

٢١٥٠٩ - قَبَاب * Pleurotomaria (S).
Pleurotomaire (F). Pleurotomaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة القبابيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، منها نحو ٥٠٠ من متحجرات الاحقاب الاولى ، واربعة انواع معاصرة منتشرة في بحار البلاد الحارة || اصدافها كبيرة ، عنقية ، رفيعة ، سباعية الدورة الحلزونية التي تضيق مع الاقتراب من العقب .

٢١٥١٠ - قَبّاب ، قُبَاب Polyprion (S).
Cernier (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرّانيّات شائكات الزعانف . انواعه عديدة معظمها من اسماك البحر المتوسط . جميعها كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . فلوسها مستديرة ، جامدة ، متراكبة . زعانفها شائكة مستطيلة . اثوابها الى السمرة البنية يعلوها تبقيع ابيض . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة الطعم .

٢١٥١١ - قَبّاب أسْمَر * ، كَنْعَد ، دَبَح
Polyprion cernium (S). Cernier brun (F).
Brown Stone-bass (E).

نوع من القباب . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الصرانيات . كانت ، في التصنيف السابق ، تتبع فصيلة الفرخيات . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليلجي الشكل ، كبير القد ، يطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . حراشفها صغيرة ، معينية ، مسننة الحواشي . ثوبها الى السمرة البنية يعلوها تبقيع ابيض || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شدقها واسع الانفراج . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان || زعانفها متباينـة الاشكال والاحجام ومنها المنخسية الشائكة ومنها المفصلية السرحة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه الا في زمن مرعى المرجان الذي يمتد من شباط الى نيسان ومن ايلول الى تشرين الثاني .

٢١٥١٢ - قَبّابيّات ٥ Pleurotomariidae (S).
Pleurotomaridés (F). Pleurotomariidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاولى وبعضها معاصر || اصدافها متفاوتة الاحجام والاشكال معظمها مستغلظ الحلزنة التي تبدو كأنها قبب متراكبة || اعرف اجناسها واشهرها القباب والشريمة .

٢١٥١٣ - قَبَاة ، قَبَاءة

عشبة تنبت في الغلظ ولا تنبت في الجبل ترتفع عن الارض قيس الاصبع او اقل ترعاها المواشي (ا. م.) ج قبا .

٢١٥١٤ - قَبّاج ٥* Tetraophasis (S).
Tétraophase (F). Tetraophasis (E).

جنس طير من فصيلة التدرجيات . نوعاه المعروفان يعيشان في جبال التبت . شكله قريب الشبه بالغرغر . جسمه متوسط القد . ثوبه الى السمرة المنمرة بالاغبر . زوره اسود مطوق بالابيض . ذنبه متوسط الطول ، مستدير الطرف . منقاده ورجلاه الى الجؤوة السمراء .

٢١٥١٥ - قَبّاح

القباح طرف عظم العضد مما يلي المرفق .

٢١٥١٦ - قُبّاح Ours (vieux) (F). Bear (old) (E).

القباح : الدب الهرم .

٢١٥١٧ - قَبّار Câprier commun (F).

هو الكبر الشائك ، اطلبه .

٢١٥١٨ - قَبَاسَة ٥ Monogénie (F). Monogeny (E).

القباسة منشع تناسلي قوامه ان الاجسام المعضاة تنتج اجساماً تنفصل عنها وتستقل بذاتها .

٢١٥١٩ - قُبَاع * ، قُبَع ، فأر البُوص
Aulacodus (S). Aulacode (F). Cane rat (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة ، من فصيلة الداغيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجرذان . اجسامها ربعة قوية تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . واذنابها من ١٤ الى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة . مقاضمها قصيرة وعريضة . اذانها نصف مستديرة . جرامزها قصيرة خماسية الاصابع . اظافرها قوية منجلية الشكل ، اذنابها هلبية الشعر شائكة || اثوابها الى الصهبة السمراء تعبق مع اقترابها من الظهر وتبيض عند البطن . صوفها خشن الملمس قليل الكثافة || موطنها بعض الاصقاع الافريقية تكثر في المناطق الجنوبية والوسطى . تألف مختلف الاقاليم الزراعية . اجحرتها افاحيص تنضدها في الادغال والمقاصب وبين الصخور القريبة من الحقول المزدرعة . قوتها الفستق وسائر النباتات العسقولية وقصب السكر والخيزران .

٢١٥٢٠ - قُبَاع صوت الخنزير .

٢١٥٢١ - قَبّان Bascule (F). See-saw (E).


جهاز توزن به الاشياء .

٢١٥٢٢ - قَبَب * Cordyline (F).


جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الزنبقيات ، انواعه عديدة مهدها البلاد الحارة . اروماتها ضخمة ، جذوعها منتصبة ، اوراقها عصفية الشكل مستطيلة . ازهارها هامية الارتكاز ، عذقية التجميع ، صغيرة القد يكثر فيها الابيض والليلكي || اشهر انواعه ما يلي .

٢١٥٢٣ - قَبَب أحْمَر Cordyline rubra (S).
Cordyline rouge (F).

نوع من القبب وهو شجيرة تزيينية سروية ، تعلو من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اوراقها عصفية الشكل ممنقة . نصلها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو جامد الصفحة المالسة ، شديد الخضار . عذقها صغير القد ، اطحل الشمراخ . ازهارها الى الحمرة يعلوها مواج بنفسجي .



قباب




قَبّاب اسمر



قبّاج



قباع




قبب



قبتور



قبج



قبرة الحقول



قبرة الغياض



قبرة سمراء



قبرة متوّجة

٢١٥٢٤ - قَبَب الجَنُوب .Cordyline australis (S)
Cordyline australe (F).

نوع من القبب وهو شجرة سبروتية برية وتزيينية تعلو من ١٠ الى ١٢ سم. ساقها فرعاء . اوراقها تشبه اوراق اليوكا. نصلها يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وهو مالس البشرة جميل الخضار الزاهي يعلوه توشيم اخضر او احمر. ازهارها الى البياض الاغبر . اعذاقها كبيرة القد متوسطة الكثافة . ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

٢١٥٢٥ - قَبَب كَثِيف الزَّهر
Cordyline dense (S). Cordyline dense (F).

نوع من القبب وهو جنبة تزيينية تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها نحيلة فرعاء . اوراقها تطول من ٣٠ الى ٧٠ سم. نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة احجن الزام الاخير ، لونه الى الخضار العابق || شمراخها الزهري قرمزي اللون ، عذقها كثيف التجميع ، ازهارها ليلكية .

٢١٥٢٦ - قُبَّة Azha

القبة بعض نجوم كوكبة الاكليل الجنوبي . سميت قبة لاستدارتها . ومن العرب من يسميها ادحي النعام لانها على جنوب النعامين .

٢١٥٢٧ - قِبَة ، قِبَّة ، حفث .Feuillet (F)
Third stomach of ruminants (E).

هي من النعم وامثالها هنة ذات اطباق متصلة بالكرش وهي الوعاء الذي يتناهى اليه الفرث .

٢١٥٢٨ - قُبْتُور ٥* ، جُعَل مُكَرْدَم
Ateuchus laticollis (S). Scarabée à large dôme (F).
Ateuchus laticollis (E).

حشرة نائلة من فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة . يألف المزارع والبراري يعيش على الخثي والروث والبعر . مأواه يدعى كبرتل يتألف من نفق او نفقين وحجرة فسيحة لسكناه ولايواء القمعوطة التي يعيش عليها || جسمه متوسط القد يطول من ١٦ الى ٢٢ مم. ثوبه الى السواد اللامع . رأسه صغير الجرم ، قصير الخطم . زباناه صغيران دقيقان . عيناه صغيرتان ماسحتان . ظهرانسه محدودب الشكل ، بالغ التخديد الغمدي ، مقطوم المؤخر ، لا يلحف كامل البطن || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واكبر سرماً || له جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى ايلول . تسرح في النهار . تسافد في حزيران . تمتح مكنة واحدة في القمعوطة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٢ م. جسمها غليظ البطن والطرف ، مقوس الشكل ، قصير الرواجب ، ضليع التآشير ثوبها الى الغبرة السمراء . رأسها اسود اللون ، احمر المواج . تعيش في اول عهدها على المواد العضوية الموجودة في القمعوطة ثم على الزبل حتى زمن الاكمال .

٢١٥٢٩ - قَبَج * ، قَبْج ، حَجَل أَرْبَد ، حَجَل عِرَاقِي
Starna (S).
Starne, Perdrix grise (F). Sand partridge, Bonham's (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات . واحدته قبجة للذكر والانثى ، وهي طائر ربع الجثة ، متوسط القد ، طوله نحو ٢٨ سم. ثوبه الى الربدة الرصاصية الفضية المواج يعلوها تجذيع وتوشيم وتبقيج . منقاره الى السمرة الزيتونية || موطنه هضاب وسهول الشرق الاوسط واوروبة . يكثر في العراق || انثاه تبيض من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع .

٢١٥٣٠ - قُبَّرَة ، قُنْبَرَة ، قُنْبُرَة
Alauda (S). Alouette (F). Lark (E).

ج. قبر وقنابر . جنس طير من فصيلة القبريات ، انواعه عديدة ، اعطانها فسيحة الارجاء تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها نافعة . اجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ٢٠ سم. مناقيرها مخروطية قصيرة . اجنحتها مستطيلة . اذنابها فارقة . اثوابها موشمة مرقوشة || قوتها الحشرات والبذور البرية . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٥٣١ - قُبَّرَة الحُقُول * ، قُبَّرَة مَعْرُوفَة
Alauda arvensis (S). Alouette des champs, A. commune (F). Skylark (E).

نوع من القبرة وهو طائر صغير القد ، طوله نحو ١٨ سم. ثوبه متداخل الالوان ، رأسه وظواهره الى الكهبة الموشمة بالاسود والاصهب والاغبر . بطنه وخوافيه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمراء . حتار عينه الاعلى مستطيل الشكل اشقر اللون . عيناه جوزيتان . منقاره الى السمرة . يدمّن في التربة بين الزروع وفي المراعي والمناقع . انثاه تبيض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضنتها تشمل اربع بيضات او خمس ، اما الحضن فيدوم ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٢ - قُبَّرَة الغِيَاض *
Alauda arborea, Lullula arborea (S). Alouette lulue, A. des bois (F). Wood lark (E).

نوع من القبرة ، وهو طائر صغير القد يطول نحو ١٥ سم. ثوبه ثوب قبرة الحقول ، لكنه انصع بياضاً واشرق صهبة . يألف الوعر والهضاب والغياض المبعثرة الاشجار ، يرغب في مراتع الخلنج والصعتر . انثاه تبيض ثلاث مرات في السنة والحضن يكون بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٣ - قُبَّرَة سَمْرَاء * ، قُبَّعَة ، عُلَيْعِلَة
Alauda brachydactyla (S). Alouette calandrelle (F).

نوع من القبرة ، صغيرة القد تطول نحو ١٤ سم. ثوبها ثوب قبرة الحقول الا انه اشد سمرة . وهي اطول جناحاً من قبرة الغياض واقصر رسغاً منها || تألف الاراضي الكلسية والرملية . انثاها تبيض ثلاث مرات في السنة . بيضها اصهب اللون تعلوه رقشة حنطية .

٢١٥٣٤ - قُبَّرَة مُتَوَّجَة *
Alauda cristata, Galerida cristata (S). Alouette cochevis, Cochevis huppé (F). Tufted lark (E).

نوع من القبرة ، ومنهم من جعلها جنساً مستقلاً . جسمها يطول نحو ١٨ سم. رأسها مستطيل القنزعة . ظهرها اسمر اللون ، رمادي المواج ، حتار ريش رأسها وظهرها وجناحيها الى الصهبة الحنطية . صدرها وبطنها وخوافيها الى البياض الاصهب تعلوه رقشة مستطيلة سوداء اللون . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . تألف المناطق الوعرة والمراعي والحقول المزدرعة وجوانب الطرقات . قوتها الحشرات والهوام والبزور والحبوب || تدمّن عشها في التربة بين الاعشاب او تحت التلع . وهي لا تبيض اكثر من مرتين في الحول . حضنتها تتألف من ٥ او ٦ بيضات تقوم بها الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٥ - قُبَّرِيَّات Alaudidae (S).
Alaudidés (E). Alaudidae (E).
فصيلة القبر، من الجواثم المخروطيات المناقير. اجناسها عديدة منها القبرة والعلعل والمكاء والرهدل والرهدن والقوقيس. معظمها من القواطع وبعضها آبد || جميعها تألف الحضيض اكثر من الاجواء والاشجار. اجسامها ربعة. رؤوسها كبيرة، مناقيرها لا قياسية. اجنحتها مستطيلة، اذنابها قصيرة || قوتها الحشرات والبزور البرية.

٢١٥٣٦ - قُبَّرِيَّة *، قَنْبَر
Corydallis (S). Corydalle (F). Corydalis (E). Kletternder (D). Coridalide (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الخشخاشيات. انواعها عديدة معظمها جذموري وبعضها دوفصي. اوراقها جذعية الارتكاز او قرصية، نصلها كثير التفريض والتشريم. ازهارها عنقودية التجميع ترتكز على شمراخ يقوم مقام الساق || اشهر انواعها ما يتبع.

٢١٥٣٧ - قُبَّرِيَّة جَوْفاء Corydallis cava (S).
Corydalle creuse (F).
عشبة جذمورية معمرة. جذورها دوفصية جوفاء. ساقها شمراخ يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم. ينتهي بالعنقود الزهري. ازهارها حمر او بيض || ازهرارها يستمر من اذار الى ايار.

٢١٥٣٨ - قُبَّرِيَّة سُدابِيَّة الوَرَق
Corydallis rutœfolia (S). Corydalle à feuilles de rue (F).
عشبة جذمورية معمرة. جذورها دوفصية مفلطحة جامدة اللباب. اوراقها سذابية الشكل. ازهارها وردية كبيرة القد. شمراخها يعلو نحو ١٥ سم. || ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار.

٢١٥٣٩ - قُبَّرِيَّة صَفْراء Corydallis lutea (S).
Corydalle jaune (F).
عشبة جذمورية. معمرة. اوراقها متوسطة التفريض والتشريم، مالسة البشرة. شمراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. ازهارها ذهبية اللون، بزورها فحمية لامعة. ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢١٥٤٠ - قُبَّرِيَّة قَيْعُونِيَّة الوَرَق
Corydallis cheilantifolia (S). Corydalle à feuilles de cheilanthe (F).
عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قيعونية الشكل، مالسة البشرة تطول نحو ٢٠ سم. شمراخها الزهري يعلو نحو ٢٥ سم. ازهارها كثيرة العدد، جميلة الصفار القاتم. ازهرارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢١٥٤١ - قُبَّرِيَّة مُزَغْبَرَة
Corydallis tomentosa (S). Corydalle tomenteuse (F).
عشبة نجمية محولة. اوراقها قرصية الانتشاب، نصلها يطول من ١٠ الى ١٨ سم. وهو متباعد التفريض، كثير التشريم، مزغبر الصفحة. ازهارها الى الصفار الكبريتي. شمراخها يعلو نحو ٢٠ سم || ازهرارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢١٥٤٢ - قُبَّرِيَّة نَبِيلَة Corydallis nobilis (S).
Corydalle noble (F).
عشبة جذمورية معمرة. اوراقها متباعدة التشريم، مسننة الحافة. شمراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ازهارها الى الصفار العابق يعلوه توشيم حنطي يستقر عند المتار || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢١٥٤٣ - قِبْس ° Type
هو النموذج المثالي الذي يجمع الملامح الشكلية الرئيسية العائدة الى الضرب او السلالة او العرق.

٢١٥٤٤ - قَبَس *، بُولِمُونيوم Polemonium (S).
Polémoine, Polémonie (F).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القبسيات انواعه عديدة جميعها عشبية معمرة. اوراقها متعاقبة، مركبة، مستطيلة. ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع. اشهر انواعه الزراعية التزيينية ما يتبع.


قبرية

٢١٥٤٥ - قَبَس أَزْرَق Polémoine bleue (F).
هو حشيشة العقرب، اطلبها.

٢٢٥٤٦ - قَبَس بَهِيّ
Polemonium pulcherrinum (S). Polémoine superbe (F).
عشبة معمرة صغيرة القد زباء. تعلو نحو ٢٥ سم. سوقها فرعاء منتصبة قليلة الورق. وريقاتها وترية التجميع عددها يراوح بين ١٧ و ٢٧ عناقيدها الزهرية متوسطة الكثافة. ازهارها ثنائية اللون منها الازرق والاصفر ومنها الازرق والابيض ومنها الازرق والابيض الموشم بالاحمر. ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٥٤٧ - قَبَس صُوفِيّ
Polemonium lanatum (S). Polémoine laineuse (F).
عشبة معمرة صغيرة القد. مهدها البلاد الباردة. تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. سوقها واوراقها وازهارها زغبية البشرة. سوقها نحيلة. اوراقها قليلة العدد. وريقاتها وترية التجميع تتألف من ١٧ او ١٩ او ٢١ وريقة. ازهارها لبدة زرقاء اللون || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٥٤٨ - قَبَس قَليل الزَّهْر
Polemonium pauciflorum (S). Polémoine pauciflore (F).
عشبة معمرة زباء الفروع تعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. ساقها منتصبة. اوراقها نظامية. وريقاتها ٢٧ || عنقودها الزهري قليل الازهار. ازهارها صفراء اللون مستطيلة الشكل. ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز.


قبس

٢١٥٤٩ - قَبَس مُسَطَّح
Polemonium reptans (S). Polémoine couchée (F).
عشبة معمرة صغيرة القد. تعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. سوقها منبطحة. اوراقها مرطاء النصل، صغيرة الحجم. وريقاتها وترية، خماسية او سباعية او تساعية العدد. عناقيدها الزهرية رهلة التجميع، ازهارها الى الزرقة الليلكية || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢١٥٥٠ - قِبْسِيّ Endémique (F). Endemic (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات والامراض التي تعيش وتتكاثر في محيط مناخي معين محصور.

٢١٥٥١ - قِبْسِيّ ° Monogénique (F).
Monogenic, Monogenetic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو عائد الى القبسية.



قبصة

٢١٥٥٢ - قَبَسِيَّات ٥ Polemoniaceae (S).
Polémoniacées (F). Polemoniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني.

٢١٥٥٣ - قَبَسِيَّة ٥ Monogénisme (F).
Monogenism (E).
وحدة الاصل والذرية. نظرية علمية، ركيزتها التسلسل المنطقي، توضح ان الاجناس البشرية تتفرع من قبس اصلي واحد.

٢١٥٥٤ - قَبْشَرَة ٥ Gonomoarrhénie (F).
تصالب فرزي تكون اناث انغاله عاقرة اما ذكوره فناثرة.

٢١٥٥٥ - قَبْص، قِبْص Fourmilière (F).
Ant-hill, Ants'nest (E).
مجتمع النمل الكبير الكثير. وهو ما يدعى قرية ومنملة.


قبص

٢١٥٥٦ - قَبَصَة ٥* Truxalus (S).
Truxale, Truxalis, Tryxalis (F). Truxalus (E).
حشرة قاضمة نطاطة من فصيلة الجراديات. اعطانها جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها كبير القد يطول من ٣٥ الى ٤٠مم. عند الذكر ويطول من ٥٥ الى ٦٠ مم. عند الانثى. ثوبها الى الكهبة الغبراء يعلوها مواج اخضر وتجذيع اسمر. زباناها قلاديا الشكل، مستقيما الخط. اجنحتها شفافة ملونة حمراء القاعدة، وردية الشعاع، حنطيــة الحاشية || تجوب المراعي والمواقع الرطبة من حزيران الى آب || اضرارها زهيدة لانها قليلة العدد.

٢١٥٥٧ - قَبْض هو الاخذ، اطلبه.


قبضان

٢١٥٥٨ - قُبُّض *
Dermatochelys coriacea, Dermochelys coriacea (S).
Dermatochélyde, Dermochélide, Tortue-luth, Tortue-cuir géante, Sphargis (F). Leather turtle(E).
سلحفاة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القبّضيّات. كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة اللجئيات || اعطانها معظم بحار العالم. قوتها الاسماك والرخويات والنباتات البحرية والمرجان. لاتقترب من الشطوط الا في زمن الاشلاق. محاضنها المشهورة شواطئ الهنــد والخليج والبرازيل || جسمها كبير القد، يطول من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها يراوح من ٥٥٠ الى ٩٠٠ كيلو. ذبلها سفني المادة والتركيب، سباعي الاكظار القاطبة المستعرضة عند قواعدها، الضيقة والضمية التجميع عند اطرافها. زعفها منبسط الصفحة. رأسها معتدل الجرم، شبه افطس. عنقها غليظ، معتدل الطول. قوائمها مبطلة، زعنفية الشكل، عادمة المقانب. قائمتاها الاماميتان كبيرتان، ضليعتان، تحورتا الى مطثتين مجدافيتين لا يقل طولها عن ٣٠٠ سم. ولا يتجاوز ٣٦٠ سم. || عويلها عند اقتناصها زعاق صاخب شديد الوقع || لحمها مأكول.


قبعة

٢١٥٥٩ - قَبْضَان * Strombus lambis (S).
نوع من الدلاّع وهو من الحلازين الكبيرة يجفف فيكون منه اظفار الطيب.

٢١٥٦٠ - قُبُّضِيَّات ٥ Dermochelidae (S).
Dermochélidés (F). Dermochelidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف. النوع المعاصر الوحيد من هذه الفصيلة هو القبض || يتميز القبض بفقاره وضلوعه الطليقة غير الملتحمة بالذبل. وبذبله المركب من صفيحات صغيرة متتالية تنغمن في إلسفن. وبخلوه من السهف القرني المادة الذي يكون ذبال سائر السلاحف || الانثى وحدها تأتي الى البر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وذلك في زمن الاشلاق حيث تضع في كل مرة من ١٠٠ الى ١٥٠ شلقة تنقف بعد وضعها بنحو تسعة اسابيع. والقبض فور نقفه يتوجه توّاً نحو البحر.

٢١٥٦١ - قَبَطَ Mélanger (F).
To mix, To mingle (E).
قبط الشيء: خلطه جيداً. يقال قبط الاسمدة الكيماوية.

٢١٥٦٢ - قُبَع Aulacode (F).
هو القباع حيوان لبون قاضم، اطلبه.

٢١٥٦٣ - قُبَعَة Alouette calandrelle (F).
هي القبرة السمراء. عصفور ابقع ارقش تكثر اقامته قرب اجحار الجرذان فاذا فزع انقبع فيها.

٢١٥٦٤ - قُبَّعَة * Petasites (S). Pétasite (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها البرية والطبية والتزيينية. أوراقها جذعية معنقة متراكبة فارشة النصل المستدير او القلبي الشكل. ازهارها سنبلي التجميع رأسي الارتكاز قاعدته شمراخ غليظ منتصب تكسوه الحراشف. ازهارها متعددة الالوان. اشهر انواعه ما يتبع.

٢١٥٦٥ - قُبَّعَة بَيْضَاء Petasite albus (S).
Pétasite blanc (F).
عشبة جبلية معمرة تعلو نحو ٨٠ سم. اوراقها كبيرة فارشة طولها نحو ٧٠ سم. وعرضها ٥٠ سم. نصلها ازغب البشرة اطحل اللون اخضر العروق السفلى. شمراخها الزهري يعلو نحو ٨٠ سم. حراشفه خضر، ازهاره صفر.

٢١٥٦٦ - قُبَّعَة ثَلْجِيَّة Petasite niveus (S).
Pétasite neigeux (F).
عشبة جبلية معمرة تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة، مثلثة الزوايا، نصلها خشن الصفحة العليا البحرية اللون ازغب الصفحة السفلى الطحلاء اللون. شمراخها يعلو نحو ٦٠ سم. ازهارها الى البياض الثلجي.

٢١٥٦٧ - قُبَّعَة عَطِرَة
Petasite fragrans, Nardosmia fragrans (S). Pétasite odoriférant, Héliotrope d'hiver (F).
عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها صغيرة، كلوية الشكل، خضراء النصل على صفحتيه، مسننة الحافة. ازهارها بنفسجية اللون عطرة. عرفها يشبه الونيلا. تزرع للتزيين. ازهارها شتوي.

٢١٥٦٨ - قُبَّعَة مَخْزَنِيَّة Pétasite officinal (F).
هي حشيشة القرعان، اطلبها.

٢١٥٦٩ - قَبْقَب o* Anatina (S).
Anatine (F). Anatina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القفاليات . انواعه المعاصرة المعروفة متوسطة العدد يكثر وجودها في بحار الهند ثم البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط || اصدافها متباينة الاحجام ، لاقياسية الشكل ، قبابية ، فارشة ، رقيقة ، مالسة ، شفافة ، عادمة الحلزنة والتخديد .



قبقب

٢١٥٧٠ - قَبْو ، سَرَب Cave (F).
Cellar, Vault (E).
بناء او دهليز وما اشبه يصلح لحفظ بعض المحاصيل الزراعية الصناعية كالخمر والجبن الخ . ج أقباء .


٢١٥٧١ - قَبَوَات Fressure (F). Pluck, Harslet (E).
هي السقيط مجموعة اعضاء الحيوان الداخلية التي تسقط من حساب اللحم القائم كالقلب والسحر والطحال الكرش ، الخ .

٢١٥٧٢ - قَبُوب ، قُفُول ، مَزَارة
Blettissement, Blettissure (F). Becoming over-ripe or sleepy (E).
هو ابتداء دور الذبول في الثمار وقد يكون ذلك بعد فرط الايناع || وهو في الاوراق دور الذبول بعد الازرباب.

٢١٥٧٣ - قَبُّوط * Antaxius pedestris (S).
Sauterelle des champs (F).
جنس جنادب من فصيلة القبوطيات . انواعه خمسة . اثوابها الى السمرة البنية الموشحة المرقطة . طولها يراوح من ١٧ الى ٢٧ مم. افخاذها الخلفية تطول من ١٧ الى ٢٦ مم. اغمادها عند الذكور نحو ٤ مم. وعند الاناث نحو ٢ مم. مرزاتها تطول من ١٣ الى ١٨ مم. حذافرها هلبية ، كواسلها لاحفة . اسراك ذكورها مفلطحة مسننة الصفحة الداخلية . تألف الارض البور ويكثر وجودها في القسم الثاني من فصل الصيف .



قبوط

٢١٥٧٤ - قَبُّوط أخْضَر * ، نَطَّاط أخْضَر
Homorocoryphus nitidulus (S). Sauterelle verte (F).
نوع من القبوط اخضر اللون نحيل الجسم يطول من ٣ الى ٥ سم. رأسه مخروطي الشكل . رواشنه كبيرة ، رقيقة ، شفافة . زباناه دقيقان مستطيلان . اشرته تطول نحو ٢٣ مم. يألف المراعي والحقول المزدرعة . يرغب في النباتات النجيلية ومنها الزروع .


قبوط اخضر

٢١٥٧٥ - قَبُّوطِيَّات
Phasgonuridae, Tettigoniidae (S). Phasgonuridés, Tettigoniidés (F). Phasgonuridae, Tettigoniidae, Long-horned grasshoppers, Geen meadow grasshoppers, Katydids (E). Laubheuschrecken (D).
فصيلة حشرات من مستقيمات الأجنحة . اجناسها عديدة اشهرها القبوط . اجسامها متباينة الاحجام والالوان . قرونها الاستشعارية طويلة . ارجلها الخلفية قاذفة . ارساغها رباعية المقل . قرونها الشرجية لا عقدية . اشرها مؤلفة من ثلاثة ازواج مستطيلة . ملامسها الشرجية عامة توجد في الذكور كما في الاناث .

٢١٥٧٦ - قُبُّوعَة o* Pileopsis (S).
Capule, Cabochon (F). Pileopsis (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وحيدات الاجهزة وفصيلة القبوعيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الصخور المغمورة قرب الشطوط || اصدافها مخروطية قبعية الشكل . اجسامها تأخذ اشكال الاصداف . رؤوسها بينة . افواهها مستعرضة تنتهي باخطام متفاوتة الطول . لوامسها مستطيلة ذلفة . عيونها تحتل قواعد اللوامس . خياشيمها وحيدة الصف تعلو الحتار الامامي من الرداء قرب العنق . ارجلها وحيدة ، كبيرة ورقيقة .


قبوعة

٢١٥٧٧ - قُبُّوعِيَّات o Capulidae (S).
Capulidés (F). Capulidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || تتميز باصدافها المخروطية التي يكثر فيها الشكل القبعي وبافواهها المستعرضة || اعرف اجناسها واشهرها القبوعة والبابوجية والمقنمة واللوحف .

٢١٥٧٨ - قَبُول Vent d'Est (F). Easterly wind (E).
القبول : ريح الصبا.

٢١٥٧٩ - قُبُول Acceptation (F). Acceptance (E).
هو الرضا بما يعرض .

٢١٥٨٠ - قُبُول ، مُوَافَقَة Acquiescement (F).
Acquiescence, Compliance (E).
هو الرضا بعمل تمّ او حكم صدر .

٢١٥٨١ - قُبُول الخِيَار Levée d'option (F).
عقد يفصح فيه من كان مخيراً في الشراء بوعد مكتوب عن قبول الشراء بالشروط التي تواضع عليها الطرفان .

٢١٥٨٢ - قُبُول الكَفِيل Réception de caution (F).
قبول كفالة شخص قدمه المدين الى الدائن .

٢١٥٨٣ - قُبُول الهِبَة ، إتِّهَاب
Acceptation de donation (F).
تصريح الموهوب له في العقد بقبول الهبة .

٢١٥٨٤ - قُبُول تَرْكَة ، قُبُول وَصِيَّة
Acceptation du succession, A. d'un legs (F).
هو قبول الوارث او الموصى له بما لها او عليها .

٢١٥٨٥ - قُبُول شَرْطِيّ ، قُبُول مُعَلَّق
Acquiescement conditionnel (F).
هو اظهار الرضا او القبول شرط ان يؤدي الراضي او الفريق الآخر عملاً معيناً .

٢١٥٨٦ - قُبُول صَرِيح Acquiescement exprès (F).
هو القبول الذي يقرره القابل صراحة .

٢١٥٨٧ - قُبُول ضِمْنِي
Acquiescement implicite (F).
قبول يدل عليه تفويت الآجال المحددة للطعن في عقد او طلب او حكم .


٢١٥٨٨ - قُبُول مَسْكُوت عَنْه
Acquiescement tacite (F).
قبول تدل عليه ، لزاماً ، بعض التصرفات ان كان مصدرها صاحب الشأن او غيره .

٢١٥٨٩ - **قَبِيب** Foin (F). Hay (E).
هو التبن ، ما يبس من الحشيش وجمع واختزن كعلف .

٢١٥٩٠ - **قَبِيض** ० Jusant (F). Ebb (E).
القبيض حركة العياجة عند ابتداء الجزر وسرعة تقلصه وإيابه .


قبيط

٢١٥٩١ - **قُبَيْط** * Polyplectron (S).
Eperonnier (F). Asiatic pea-cock (E).
جنس طير من فصيلة التدرجيات انواعه المعروفة ١٠ جميعها من طيور الزابج والهند الصينية . تألف المناطق الحرجية الجبلية . اجسامها قريبة الشبه من التدرج ، اذيالهــا مستطيلة منقشة كاذيال الطاووس . تتميز بصيص ارساغها التي يراوح عددها بين ٢ و ٦ . قنابرها تاجية منتصبة . اثوابها عديدة الالوان يكثر فيها الاخضر الاسفع والاربد الحنطي الافلوني التبقيع والتوشيم || اناثها تضع من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها في افاحيص ترصعها بالقش والورق اليابس بين الادغال الكثيفة .


قتابة

٢١٥٩٢ - **قَبِيط** ० Mimeux (F). Mimous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات تنقبض اوراقه من اللمس .


٢١٥٩٣ - **قَبِيعَة ، قَبَيْعَة ، قُنْبُعَة**
Narine du porc (F). Nostril of the pig (E).
هي نخرة فنطيسة الخنزير .

٢١٥٩٤ - **قُبَيل** Calypte Helenae (S).
Calypte Hélène (F).
طائر من فصيلة الضريسيات . اعطانه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يعتبر اصغر عصفور في العالم || جسمه يطول نحو ٥ سم. ثوبه متداخل الالوان الزاهية ، فيه الرمادي والاحمر والاصفر والاخضر . منقاره رقيق مستطيل || قوته الذباب والهوام ورحيق الازهار . يدثن عشه في الادغال . اناثه تحضن من مرة الى مرتين في الحول . حضنتها من ٣ الى ٤ بيضات ترخها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .


قتزال

٢١٥٩٥ - **قَتّ** Luzerne sauvage (F).
هي الفصة البرية ، اطلبها .

٢١٥٩٦ - **قَتَّابَة** ०* Cavolinia (S).
Cavolinie, Hyale (F). Cavolinia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة القتابيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منها ٢٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ، وعشرة انواع من متحجرات الاراضي الميسانية والبيسانية || اجسامها صغيرة القد ، مكورة الصفحة البطنية ، ثلاثية الاسنان او الجهات ، كبيرة الزعانف الفمية القليلة التفصيص ، لونها الى الصفرة يعلوها مواج يختلف مع الانواع يكثر فيه الازرق والبنفسجي || اشهر انواعها قتابة البحر الاحمر الثلاثية الانياب الحادة .


قتع الاجاص

٢١٥٩٧ - **قَتَّابِيَّات** ० Cavoliniidae (E).
Cavoliniidés (F). Cavoliniidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الغابرة . جميع انواعها المعاصرة يمية قل ما تقترب من الشطوط . اسرابها وافرة العدد . زعانفها رقيقة شفافة متفاوتة الانفلاق عادمة التفصيص الغشائي . اصدافها كلسية المادة رقيقة الصفحات || اعرف اجناسها واشهرها القتابة والفصملة والدوامة .

٢١٥٩٨ - **قَتَات ، قَتَاد** Acacia du Sénégal (F).
هو سنط السنغال ، اطلبه .

٢١٥٩٩ - **قَتَاد الصَّمْغ** Astragale gommifère (F).
هو الاسطراغالوس الدبق ، اطلبه .

٢١٦٠٠ - **قُتَار** ० Neocosmospora (S).
جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة العشوفيات اعسانها سطحية الارتكاز حمر الغشاء ، تكاتها مخروطية الشكل تحضن بوغاً مستديراً اسمر اللون || انواعه عديدة جميعها حيودة كانوا يعتقدون أنها مضرة ويعزون اليها بعض أمراض القطن والبطيخ والنخيل .

٢١٦٠١ - **قَتَّال** Orque (F).
هو الاركة ، اطلبها .

٢١٦٠٢ - **قَتَب** Bât (F).
هو الاكاف او الرحل .

٢١٦٠٣ - **قِتْب** Intestin, Boyau (F).
Bowel, Gut (E).
هو المعى . وقال ابو عبيده : « القتب ما تحوّى من البطن اي ما استدار منه وهي الحوايا واما الامعاء فهي الاقصاب.»
ج. أقتاب .

٢١٦٠٤ - **قُتْرَة ، يَقْلُوم** Affût (F).
Stand for wait (E).
ناموس الصائد الذي يشيده ليستتر فيه عند الصيد .

٢١٦٠٥ - **قَتْزَال** ०* Calurus resplendens (S).
Quetzal, Calure resplendissant (F). Quetzal (E).
طائر من فصيلة الطرغونيات . موطنه بعض مناطق المكسيك وامريكة الوسطى . يألف الاحراج الجبلية التي يراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر || طوله نحو ١٠٠ سم. منها ٨٠ سم. للذنب و ٢٠ للجسم . ثوبه متداخل الالوان الساطعة . رداؤه وصدره الى الخضرة اللذهبية المواج . بطنه الى الحمرة القرمزية الفاقعة . عينه كستنية اللون . حواجبه سود . منقاده وساقه الى الصفار الاسمر . عزالان ذنبه مجنحا الاطراف || قوته الثمار البرية والبزور والحشرات والدويبات الصغيرة || يدثن عشه في صدوع الاشجار الهرمة . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢١٦٠٦ - **قَتَع الإجَاص * ، حَفَّار سَاق التُّفَّاح**
Zeuzera pyrina, Z. aesculi (S). Zeuzère, Z. du poirier, Z. de l'olivier, Z. du marronier, Coquette (F). Wood leopard, Leopard moth, Wood leopard moth (E). Kastanienbohrer, Blausieb, Rosskastanienbohrer, Apfelbohrer (D).
حشرة من فصيلة القتعيات حيفاء القد طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى البياض الاغبر . رواشنها غبراء اللون تعلوها رقشة حنطية سوداء المواج . يرقتها تطول نحو ٥ سم. ثوبها اغبر

اللون تشوبه حمرة ارجوانية ورقشة سوداء . رأسها ودرقاتها الصدرية والشرجية كستنية اللون . وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والتفاح والسفرجل والزيتون والدردار ... فتنخرها وتعطبها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز . الذكر منها أصغر قداً من الانثى. زمن كومها يدوم نحو الشهر ينتهي بمتح المكن على السوق ثم ينقف المكن بعد ذلك ببضعة ايام عن يرقات دقيقة تباشر عملها التخريبي فور انسلاخها الاول.

٢١٦٠٧ - قَتَع البَصَل * ، دَسْبُوسَة البَصَل

Dyspessa ulula, Endagria ulula (S). Dyspesse des olgnons (F).

حشرة من القتعيات صغيرة القد طولها نحو ١٠ مم. وبسطتها ٢٢مم. ثوبها ابيض اللون حنطي المواج. روشناها الاماميان الى البياض الاطحل يعلوهما تبقيع حنطي واصفر. روشناها الخلفيان سمر العروق بيض الاهداب || تظهر الفراشة من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب . لها جيلان في الحول . يرقتها صغيرة القد سمراء اللون تركب مختلف انواع بصل الزنبقيات . يكثر وجودها على البصل في حزيران وفي ايلول .

٢١٦٠٨ - قَتَع الجَفْنَة * Paropta paradoxa (S).
Paropte poradoxal (F).

حشرة من القتعيات . فراشتها متوسطة القد سمراء الثوب مبقعة الرواشن المهدبة . يرقتها قصيرة ، غليظة ، حنطية اللون جؤوية المواج تركب الجفنة فتسردبها تحت القشور .

٢١٦٠٩ - قَتَع السَاق * ، حَفّار السَاق

Cossus cossus, C. ligniperda, Trypanus cossus (S). Cossus gâte-bois, Gâte-bois (F). Goat-moth (E). Weidenbohrer (D).

حشرة من القتعيات ، فراشتها ضخمة غليظة سمراء اللون. رواشنها حنطية يعلوهـا تبقيع وردي ، وتوشيم ، وتجذيـع اسمر. يرقتها تعيش من سنتين الى ثلاث سنوات وهي جؤوية الثوب ، سمراء الظهر ، حنطية المدب . تركب سوق واغصان وافناد بعض الاشجار المثمرة والحرجية فتنخرها وتعطبها ، منها الاجاص والتفاح والكرز والخوخ والمشمش واللوز والاكيدنيا والرمان والزيتون والسنديان والحور والصفصاف.

٢١٦١٠ - قَتَع الصَفْصَاف *

Cossus henleyl (S). Cossus du saule (F).

حشرة من القتعيات . فراشتها صغيرة القد تطول نحو ٢٥ مم. اما بسطتها فتراوح بين ٤٢ و ٤٥ مم. ثوبها الى الربدة الطحلاء روشناها الاماميان الى الكهبة الحنطية المواج تتخللها عروق سمر . روشناها الخلفيان افتح لوناً من جسمها || يرقتها مستطيلة الشكل ، تبلغ ، عند كمال دورتها الحياتية ، نحو ٦ سم. ثوبها في أول عهدها يبدو وردي اللون ثم ينحرف تدريجياً نحو الجؤوة تشوبها صفرة شاملة وبقع سود رباعية تعلو جميع حلقات الجسم ما عدا الحلقة الصدرية الاولى || وهي تركب الصفصاف والسنط والاثل والحور . تحفر السوق في شكيرها تحت القلف فتؤذيها اشد الاذى .

٢١٦١١ - قَتَعيّات Cossidae. Zeuzeridae (S).
Cossidés, Zeuzéridés (F). Cossidae, Zeuzeridae, Carpenter moths (E). Holzbohrer (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ٦٥٠ معظمها دجوي المسرح . اجسامها لا قياسية القد . رواشنها كبيرة . الوانها عديدة يغلب فيها الرمادي والحنطي الاسمر . قرونها الاستشعارية قصيرة القد ، مشطية الشكل . اناثها اكبر قداً من ذكورها . مكنها مختلف الاشكال والالوان تمتحه الاناث على سوق الاشجار .

٢١٦١٢ - قَتَقُوت Chétodon saxatile (F).

هو سحل الصخور ، اطلبه .

٢١٦١٣ - قَتَم الواحدة قتمة . راجع ميرسين .

٢١٦١٤ - قُتْمَة

القتمة نبات كريه الرائحة . (محيط المحيط) .

٢١٦١٥ - قَتَمِيّات هي الميرسينيات ، اطلبها .

٢١٦١٦ - قَتِين ° Xérophile (F). Xerophilous (E).

نعت تعريفي يطلق على النباتات التي ترغب في المناخات الجافة .

٢١٦١٧ - قَتَن * Gerres (S). Gerre (F). Gerres (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القتنيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر وشواطئ الهند وسرنديب . اجسامها مبططة ، عريضة ، قدر راحة الكف . زعانفها بارزة اخصها الظهرية الشامخة المقدم والشرجية الفارقة .

٢١٦١٨ - قَتَنِيّات Gerridae (S).
Gerridés (F). Gerridae (E).

فصيلة اسماك مبططة من شائكات الزعانف اجناسها وانواعها عديدة. اعطانها بحار البلاد الحارة. اعرف اجناسها واشهرها القتن .

٢١٦١٩ - قَتْوَابَة ° ، قَطَامَة °

Anemopaegma miranda, Catuaba (S). Catuaba (F). Folhas catuaba (E). Katuaba (D).

جنبة برية طبية معمرة من فصيلة البغنونيات . مهدها بعض اصقاع البرازيل || ساقها فرعاء تعلو نحو ٣ امتار. فروعها مستغلظة فناء . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصل الجامد العابق الخضار . ازهرارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها جرسية الشكل ، وردية اللون ، مرقطة بالابيض والاصفر . ثمارها كالبسر شكلاً وقداً لكنها لا تؤكل || اشتهرت بانها اقوى منعظ نباتي ومضادة للسفلس .

٢١٦٢٠ - قَتُون ° Pteroptus (S). Ptéropte (F).


جنس قراد من فصيلة الغمشيات . انواعه قليلة جميعها عمياء صغيرة القد بيضية الشكل مبططة طولها نحو مليمتر واحد. اثوابها الى الصفرة الحنطية يعلوها بعض الزراكش الجؤوية. يركب الطير والخفافيش .

٢١٦٢١ - قُتَيُون * Glyciphagus (S).
Glyciphage (F). Glyciphagus (E).


جنس حشرات مجهرية من فصيلة السكيات . انواعه المعروفة ثمانية . اجسامها مبططة تطول من ٣ الى ٥ اعشار المليمتر . اخطامها ثاقبة ماصة . ظهورها مغشاة بهلب دقيق مستطيل . قوائمها اربعة ازواج . اثوابها تراوح من الغبرة السمراء الى السمرة الحنطية المواج || تركب جميع المواد العضوية والغذائية والتبغ عند تحه وبعد تحه والفطور الجافة . وقد تصيب الانسان في يديه ورجليه فتسبب له



قتع البصل


قتع الجفنة


قتع الساق


قتع الصفصاف


قتن


قتيون

حكاكاً مزعجاً يهيّج بشرة الجلد . يقضى على الحكاك باستعمال الكحول عيار ٧٥° .

٢١٦٢٢ - قِثّاء ، قِثّي ، مِقْثى ، فَقّوس ، قُشْعُر

Cucumis sativus flexuosus (S). Concombre serpent, C. flexueux, Melon serpent (F). Snake cucumber, Curving cucumber (E). Schlaugengurke (D). Cocomero serpente, C. di turchia (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات اصرامه اربعة او خمسة سوقها مدادة. اوراقها طويلة الزناد مفصصة. ثمارها اسطوانية ، مستطيلة ، خلية البشرة في اول عهدها. طولها يراوح بين ٣٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٣ الى ٨ سم. لونها الى الخضار العابق ومنها البحري والاغبر الاصفر. طعمها بين الخيار والكوسى || تكثر زراعتها في البلاد الحارة . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .


قثاء البحر

٢١٦٢٣ - قِثّاء البَحْر * ، خِيار البَحْر ، ذُبّ البَحْر

Holothuria (S).
Holothurie, Biche de mer (F). Holothurian, Sea-Slug, Sea-cucumber (E).

جنس حيوانات بحرية من قثائيات البحر . انواعه عديدة جميعها اسطوانية محدبة الجسم المستطيل ، مدببة الطرف ، مخنوقة العنق ، فارشة المجاس الفمية التي يراوح عددها بين ١٦ و ٢٠ || اعرف انواعه واشهرها ، الثلاثة التالية :

قثاء البحر الأنبوبي Holothuria tubulosa (S).
يكثر وجوده في المتوسط يعيش بين صخور الشواطئ .

قثاء البحر المأكول Holothuria edulis (S).
يكثر في بحار الصين واسترالية والخليج الفارسي والبحر الاحمر .

قثاء البحر المصراني Holothuria intestinalis (S).
موطنه بحار الشمال وهو مستطيل الجسم الدقيق .

٢١٦٢٤ - قِثّاء الحِمار Ecbale (F).

هو القثاء البري نبات يحمل ثمراً كالقثاء مرّ الطعم كريه الرائحة يسعط بعصارته للبرقان الاصفر فيقذف من الانف مادة صفراء يزول البرقان باستفراغها . (ا. م.)

٢١٦٢٥ - قِثّاء الهِنْد Bel indien (F).

هو الايكل او البل ، اطلبهما .


قثاء بري

٢١٦٢٦ - قِثّاء بَرّي * ، قِثّاء الحِمار ، فَقّوس الحَمير ، عَوزَوْر ، أطْرِيُون

Ecballium elaterium, Momordica elaterium, Elaterium officinale, E. agreste (S). Ecbale, Cornichon d'âne, Concombre sauvage, Giclet (F). Squirting cucumber (E). Echte Springgurke (D). Cocomero asinino, Eelaterio, Poponcici salvatici (I).

نبات عشبي بري من فصيلة القرعيات . يعيش في المواقع الرطبة . اوراقه تشبه اوراق القثاء والحمير تطلبها وتأكلها. ثماره رفنية، مستطيلة، حجمها حجم بيض الوز ، تنفصل عن الساق عند نضجها وتقذف بزورها بعيداً عند الضغط عليها وهي سامة يستخرج من عصيرها مادة فعالة تدعى ايلاتيريوم تعتبر من المسهلات العنيفة ولها استعمالها الطبي المعروف .


قثاء ثعبانية

٢١٦٢٧ - قِثّاء ثُعْبانِيّة * ، زَهْرَة شَعْرِيّة

Thrichosanthes anguina (S). Thrichosanthe serpent, Patole, Serpent végétal (F). Snake gourd, Serpent gourd, Viper gourd (E). Haarblume, Sinesischer kürbis (D). Serpentone, Zuccetta cinese (I).

نوع من قرع الحنش وفصيلة القرعيات وهو نبات عشبي حولي عارش ساقه تطول نحو ٥ امتار. اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص ، ازهاره جميلة الشكل مهدبة البتلات البيض ، ثماره اسطوانية مستطيلة ملتوية ملتكة طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٤ الى ٥ سم. لونها في اول عهدها الى الخضار البحري يعلوه تسنيج ابيض ، ثم ينحرف تدريجياً الى ان يستقر عند النضج على الاصفر البرتقالي || ثماره مأكولة وتطبخ كاللوبياء وغيرها من البقول .

٢١٦٢٨ - قِثّائِيّات البَحْر Holothurides


رتبة حيوانات بحرية من شعبة الشوكيات .

٢١٦٢٩ - قِثَد **Concombres** (F).

هو الخيار واحدته قثدة .

٢١٦٣٠ - قِثْرِد Moignon sec (F). Dry stump (E).

القثاء اليابس في اصل الشجرة والكرمة .


قثعب

٢١٦٣١ - قُثْعُب ° * ، قُثْعُبان ° Lixus (S). Lixe (F).


جنس حشرات قارضة ناخرة من فصيلة السوسيات . انواعه نحو ٣٥٠ جميعها مستطيلة الشكل مفلطحة، طولها يراوح بين ٨ و ٢٢ مم. الوانها عديدة يكثر فيها الاسود والاسمر والحنطي يعلوها طيسل اصفر او اسفع . يرقاتها دقيقة غبراء اللون مسنجة الظهر تعيش داخل السراديب التي تحفرها في سوق النباتات البقلية والصناعية والمرعوية التي تركبها اخصها الشوندر والملفوف والتبغ والبرسيم والنفل الخ .

٢١٦٣٢ - قُثْعُب مُسْتَطيل Lixe elongé (F).

حشرة تدعى لكسوس مستطيل ، اطلبها .

٢١٦٣٣ - قَثيث ، وَدِيّة Pousse (jeune) (F). Shoot (young) (E).

الفسيلة الفتية جاز اقتلاعها عن ارومتها .


قثيعة البوط

٢١٦٣٤ - قُثَيْعَة البُوط °*

Phragmatiphila typhae, Nonagria typhae (S). Phragmatiphile des massettes (F). Phragmatiphila typhae (E).

حشرة من الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اروبة وافريقية الشمالية . الفراشة جارسة قوتها رحيق الازهار . السرفة خاضلة كثيمة تعيش في اول عهدها على اوراق النباتات المنقعية ثم على البوط والقصيب فتثقب سلامياتها وتعيش في داخلها حتى نهاية طور الاكمال || جسمها مستغلظ الجرم يطول نحو ٢٣ م. بسطتها نحو ٢٦ مم. رأسها حنطي اللون يعلوه منخس قرني المادة . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الحنطي الصنابي المواج || رواشها صغيرة الحجم . الزوج الامامي ، عند الشقين ، الى الحنطي الصنابي المواج يعلوه تمشيج وتبقيع وتنقيط كستني . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاشقح المواج يسمر بعض

الشيء عند اقترابه من الحتار الخارجي || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى أواخر ايلول. تسرح في الليل. تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٤ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، عاجي اللون، تبني المواج يعلوه بعض الهلب القصير الاغبر. رأسها اسود مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي داخل سلامية البوط او القصيب.

٢١٦٣٥ - **قُجَاج** * Pagrus (S).
Pagre (F). Braize, Porgy (E).


جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات الشائكات الزعانف. انواعه نحو ١٥ اعطانها بحار البلاد الحارة. اجسامها بيضية الشكل مبططة طولها يراوح بين ٢٥ و ٧٥ سم. زعانفها كبيرة، الشرجية منها فارقة. فلوسها رقيقة مسننة. الوانها متداخلة الالوان، ظهورها وردية او مرجانية، بطونها فضية. لحومها لذيذة الطعم مرغوب فيها || اشهر انواعه:

القجاج المبذول Pagrus vulgaris (S).
Pagre commun (F).

سمكة شبيهة بالمرجان. شائعة في المتوسط.

القجاج الارفي Pagrus orphus (S). Pagre orphe (F).

سمكة متوسطة القد مستطيلة الخطم تكثر في شمالي المتوسط وعلى شواطي الاطلسي.



قجاج

٢١٦٣٦ - **قُحَاب** سعال الخيل.

٢١٦٣٧ - **قُحَاز** سعال الابل.

٢١٦٣٨ - **قُحَاف** هو السيل الجارف.

٢١٦٣٩ - **قَحَّافَة** Benne preneuse (F).
Grab-bucket (E).

جهاز آلي يستعمل لرفع التراب والحجارة ونقلها من مكان الى مكان.

٢١٦٤٠ - **قُحَال** داء يصيب الغنم فتجف جلودها.

٢١٦٤١ - **قَحَامَة** ٥ Catabolisme (F).
Catabolism (E).

علم يبحث في دور انحطاط الكائنات الحية.

٢١٦٤٢ - **قُحْط** Orontium (S).
Oronce (F). Floating arum (E).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القلقاسيات. انواعه قليلة، اعطانها مناقع وضفاف بحيرات البلاد الحارة اخصها ضفاف العاصي. اوراقها قرصية الانتشاب معنقة اهليلجية. نصلها يطول من ١٢ الى ٣٠ سم. ويعرض من ٥ الى ١٢ شمراخها الزهري يعلو نحو ٥٠ سم.

٢١٦٤٣ - **قِحْف** Crâne (F).

القحف هو الجمجمة او عظمها.

٢١٦٤٤ - **قَحَل** ٥ Aspermie (F).
Aspermatism, Aspermia (E).

القحل انعدام الحوينات المنوية في المذي وانعدام البزور في ثمار النبات.

٢١٦٤٥ - **قَحْمَة، يَقْفَاع** Houppier (F).
Crown (E).

الشجرة اقتطعت اغصانها حتى السنمة. ج قحام ويفوع.

٢١٦٤٦ - **قُحْوَان** Maroute (F).

هو الاقحوان الخمن، اطلبه.

٢١٦٤٧ - **قُحُومَة** Décrépitude (F).
Decrepitude (E).

القحومة حالة الهرم وما ينتج عنها من وهن.

٢١٦٤٨ - **قُحَيْفَة** ٥* Crania (S).
Cranie (F). Crania (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة القحيفيات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد بعضها من عظم البحر الابيض المتوسط والبعض الآخر يعود الى المحيط الهندي || اصدافها لامتساوية المصاريع، شبه مستديرة الشوزن، مسطحة الصفحات السفلى الثلاثية الثقوب، محدبة الصفحات العليا المجهزة من الداخل بكنابين ناشزين || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة القليلة الغور.

قحيفة

٢١٦٤٩ - **قُحَيْفِيَّات** ٥ Cranidae (S).
Cranidés (F). Cranidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الارضية الاولى وبعضها يعود الى الطبقة الطباشيرية. اما الانواع المعاصرة فقليلة وتعيش في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. جميعها ملتحمة باصدافها، عادمة السويقات الطنبية || اعرف اجناسها واشهرها القحيفة والقموعة.

٢١٦٥٠ - **قُدّ** * Cottus (S). Cotte (F). Bull-head (E).

جنس اسماك صغيرة القد مستهجنة الشكل من فصيلة الطرّيخيات الشائكات الزعانف || انواعه عديدة منها البحرية والنهرية جميعها تعيش في العمق. لحومها دون العادي.



قدّ

٢١٦٥١ - **قُدّ بَحْرِيّ** * Chaboisseau (F).
Short-spined (E).

نوع من القد موطنه البحار يعيش قرب الشواطي الصخرية العميقة الغور. جسمه اهليلجي الشكل مستطيل الزعانف الشائكة. رأسه كبير القد طوله يوازي الزام الاول من الجسم. ثوبه متراكب الالوان فيه الابيض والاسمر والجوزي والاشقر || اشواك زعانفه حادة مؤذية يخشاها الصيادون.



قدّ بحري

٢١٦٥٢ - **قُدّ نَهْرِيّ** * Cottus gobio (S).
Chabot (F). Father-lasher (E).

نوع من القد يعيش في المياه العذبة. وهو سمكة صغيرة القد، كبيرة الرأس والزعانف الحادة الشائكة. ثوبه متداخل الالوان المتراكبة. لحمه كريه الطعم لا يؤكل.



قدّ نهري

٢١٦٥٣ - **قَدًا** Arôme (F). Aroma (E).

الرائحة الطيبة. يقال فاح قداه.

٢١٦٥٤ - **قَدَّاح** Fleurs de bigaradier (F).
Flowers of a Seville-orange tree (E).

القداح هو زهر النارنج او النقاش. ومنهم من قال نور النبات قبل ان يتفتح. واطراف النبت الغض.

٢١٦٥٥ - **قَدّاد** Astragale (F).
هو الاسطراغالوس . اطلبه .



قدّاد

٢١٦٥٦ - **قَدّاد** * Cricetus (S). Cricet (F). Cricetus (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من الفأريات . انواعه عديدة موطنها العالم، منها ١٣ مهدها العالم القديم. اجسامها ربعة. رؤوسها مخروطية . مقاضمها مقطومة . آذانها متوسطة القد. جرامزها واذنابها قصيرة. اثوابها مختلفة الالوان. دببها ناعم قصير ، صوفها جامد مستطيل || اعرف انواعه واشهرها :

٢١٦٥٧ - **قَدّاد أسمَر** Cricetus nigricans (S). Cricet noirâtre (F).
نوع من القداد موطنه شرقي البحر المتوسط . يوجد في جبال لبنان من علو ١٢٠٠ الى ١٨٠٠ م. طوله نحو ٣٠ سم. وذنبه ٣ سم .ثوبه الى الربدة السمراء يعلوه مواج اسود ، ظهره اعبق من بطنه || يألف الاحراج والادغال قوته المواد النباتية والعضوية .

٢١٦٥٨ - **قَدّاد الرمال** Cricetus arenarius (S). Cricet des sables (F).
نوع من القداد موطنه الشرق الاوسط والقفقاس واوروبة . ثوبه الى الربدة الطحلاء . طوله الكامل نحو ٢٧ سم. يألف المناطق الرملية والجرف الدغلة العذبة .

٢١٦٥٩ - **قَدّاد هَمْستر ، قَدّاد ألماني**
Cricetus frumentarius (S). Cricet Hamster, Hamster (F). Hamster (E). Hamster (D).
نوع من القداد طوله ٣٠ سم. وذنبه ٣ سم. ثوبه الى الصفار الخطي يعلوه مواج اغبر . مقضمه ابيض . جبهته موشمة بخط اسود . خداه الى الصفرة . عنقه الى الصهبة الصنابية . بطنه الى السمرة العابقة || موطنه بعض المناطق الاوروبية اخصها المانيه والدنمرك || جحره رحب الأرجاء يقيمه في الهوم على عمق يراوح بين المتر والمترين . وهو مؤلف من جحرة وسطى فسيحة ونفق مستطيل تعترضه من اليمين والشمال عدة دهاليز مستطيلة يخزن فيها ما نهبه من حنطة وغيرها من الحبوب || انثاه تضع من ٤ الى ٨ ادراص ترضعها ثلاثة اسابيع .


قدح

٢١٦٦٠ - **قَدّاديّات** Cricétinés (F).
عمارة حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات اجناسها وانواعها كثيرة موطنها العالم. انواعها الامريكية فقط تعد ٨٢ جميعها ربعة الجسم قصيرة الجرامز والذنب . قوتها الحبوب وسائر المواد النباتية .

٢١٦٦١ - **قُدّاس** Vanne (F). Water-gate (E).
القداس حاجز ينصب على مصب الماء لتقنين كية انسيابه .

٢١٦٦٢ - **قَدّان** Altise (F).
هي الالتيز جنس حشرات من النصاريات .

٢١٦٦٣ - **قَدّان أزرَق** Altise bleue (F).
راجع التيز زرقاء .

٢١٦٦٤ - **قَدّان البُقول** Altise potagère (F).
راجع التيز البقول .


قدصورة يابانية

٢١٦٦٥ - **قَدّان التبغ** Altise du tabac (F).
راجع التيز التبغ .

٢١٦٦٦ - **قَدّان الزرع** Altise des céréales (F).
راجع التيز الزروع .

٢١٦٦٧ - **قَدّان الكرْمة** Altise de la vigne (F).
راجع التيز الكرمة .

٢١٦٦٨ - **قَدّة** Chaton (F). Setting of a gem (E).
هي المربرة ، نظام بهرمة يرتكز على سنبلة مركبة من ازهار وحيدة الشق .

٢١٦٦٩ - **قَدَح** * Gobelet, Vase (F). Goblet, Vase (E).
شكل من اشكال التقليم في الاشجار .

٢١٦٧٠ - **قَدْر**
القدر دائرة نجوم من كوكبة قيفاوس .

٢١٦٧١ - **قُدْرَة** Puissance (F). Power (E).
هي القوة على الشيء والتمكن منه .

٢١٦٧٢ - **قَدَرَة** Interligne (F). Interlining, Space-line (E).
هي الغرار اي المسافة بين الرزدق والرزدق في الغرس المنسق .

٢١٦٧٣ - **قَدْصُورَه** Kadsura (S). Kadsura, Kadsoura (F).
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة المغنوليات . انواعه عديدة منبتها الشرق الاقصى . سوقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة. ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز . ثمارها نووية ثؤلولية القشور || اشهر انواعه واعمها زراعة القدصوره اليابانية.

٢١٦٧٤ - **قَدْصُورَه يابانيّة** *
Kadsura japonica (S). Kadsoura du Japon (F).
نوع من القدصوره الزراعية والتزيينية وهي جنبة جادحة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها أهليلجية ذربة، نصلها جامد الصفحة مالس البشرة . ازهارها الى البياض الاغبر يعلوه مواج اصفر . ثمارها الى الحمرة القرمزية. افنادها واوراقها تستعمل في صناعة الورق . نقيع افنانها واوراقها يستعمل في تنظيف الشعر من مواده الدهنية .

٢١٦٧٥ - **قَدْف** ° Anthèse (F).
زمن فغر الزهرة اي زمن انفتاح فجرة الطلع .

٢١٦٧٦ - **قُدْقُود** Caranx trachurus (S).
نوع من الشيم وهو سمكة بحرية مستطيلة الشكل طولها نحو ٥٠ سم. مرتعها المياه الاقليمية ، توجد في المتوسط . لحمها مستحب الطعم مأكول .

٢١٦٧٧ - **قِدْو** Lignée (F). Issue, Progeny (E).
السلالة المنتخبة من صرم معرّف الصفات الشوذبية .

٢١٦٧٨ - **قَدُّوح** ° Piophila (S). Piophile (F).
جنس حشرات صغيرة القد ثنائية الجناح من فصيلة القدوحيات . انواعه عديدة اثوابها الى السمرة اللامعة ،

جميعها هوامّة نائلة تركب مختلف المواد العضوية اخصها الجبن والدهن || اشهر انواعه قدوح الجبن .

٢١٦٧٩ - **قَدُوح الجبن** ٥ * Piophila casei (S).
Piophile du fromage, Mouche du fromage (F).
نوع من القدوح وهو ذبابة صغيرة القد طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السمرة السوداء ، مقدمها وارجلها الى الصهبة ، عويناتها حمر . تمتح مكنها في الجبن فينقف عن يرقات دقيقة نحيلة تعيش على الجبن فتنخره وتعطبه .

٢١٦٨٠ - **قَدُوحِيَّات** ٥ Piophilidae (S).
Piophilidés (F). Piophilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها قليلة ، جميعها من الذباب الهوامّ النائل الصغير القد المستطيل الارجل || يرقاتها تعيش على المواد العضوية المختمرة وعلى اللحوم المقددة والجبن والاسماك ...

٢١٦٨١ - **قُدِّيَّات** Cottidae (S).
Cottidés (F). Cottidae (E).
فصيلة اسماك من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد تقسم الى قسمين قسم الاسماك البحرية التي تقضي حياتها في البحار وقسم الاسماك النهرية التي تعيش في المياه العذبة . جميعها من الاسماك المستهجنة الشكل ، كبيرة الرؤوس ، صغيرة الأجسام المستدقة ، مستطيلة الزعانف الحادة الشائكة لحومها دنيئة الصنف .

٢١٦٨٢ - **قَدِّيَّات**
فصيلة نباتية تعرف بالهريات ، اطلبها .

٢١٦٨٣ - **قَدِيد** Viande desséchée (F).
لحم مقدد . Dried meat (E).

٢١٦٨٤ - **قَدْيَنْسِيَّات**
هي الفرقديات ، فصيلة نباتية ، اطلبها .

٢١٦٨٥ - **قُدْيُون** ٥ ، **لامَرْكِيَة** ٥ Lamarkia (S).
Lamarkie, Codion, Eléodendron (F).
جنس نباتات عشبية برية من النجيليات العكرشيات . انواعه المعروفة عديدة منبتها براري حوض البحر الابيض المتوسط || اوراقها عصفية النصال المسطحة . ازهارها سنبلي التجميع . سنيبلاتها صغيرة .

٢١٦٨٦ - **قَذَاة** ٥* Branchipus (S).
Branchipe (F). Branchipus (E).
دويبة من القشريات الدنيا خيشوميات الاطراف . تعيش في المياه العذبة . جسمها عادم الحاف ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ١ م. عيناها مزندتان . زباناها مستطيلان عند الذكر . قوائمها الصدرية صفيحية الشكل . تعوم على ظهورها .

٢١٦٨٧ - **قَذَّاف** ٥ Brachyne (F).
هي الرمائة ، اطلبها .

٢١٦٨٨ - **قَذَّاف أحْمَر الرأس** ٥
هو الرمائة الحمراء الرأس، اطلبها . Brachyne crépitant

٢١٦٨٩ - **قَذَال** ، **قَفَا** Nuque (F). Nape (E).
جماع مؤخر الرأس وقيل ما بين نقرة القفا الى الاذن . والقذال من الفرس معقد العذار خلف الناصية . ج قذل وأقذلة .

٢١٦٩٠ - **قَذَالي** ، **قَفَوي** Occipital
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالقذال .

٢١٦٩١ - **قَذَانِيَّات** ٥
Aphaniptères, Siphonaptères (F). Aphaniptera, Siphonaptera (E).
رتبة حشرات صغيرة القد من طبقة عديمات الجناح . فصائلهاخمس اما اجناسها وانواعها فنحو ٥٠٠ || اجسامها خانقة الجوانب المضغوطة ، هلبية الزغب المتجه الى الوراء . رؤوسها صغيرة القد ، عويناتها بسيطة . قرونها الاستشعارية نحيلة مركبة من ثلاث نواصل . متاك اخطامها ثاقبة ماصة . ارجلها قوية معدة للقفز || وتتميز افراد بعض فصائلها بصف او صفين من الاسنان تعرف بالمشط وهذا المشط قد يكون خدي او صدري الارتكـاز . ذكورها اصغر من اناثها تحمل عدة الكوم في تصيصاتها المنعقفة نحو العلاء || اشهر فصائلها البرغوثيات .

٢١٦٩٢ - **قُذَّة** ٥ Vexille (F). Vexillum (E).
القذة نصل الريشة . وهما قذتان ، القذة الوحشية اي الخارجية والقذة الانسية اي الداخلية .

٢١٦٩٣ - **قَذْف** Ejaculation
راجع اندفاق .

٢١٦٩٤ - **قَذَفِيَّة** ٥ Balistique (F). Ballistic (E).
القذفية علم يبحث في رمي القذائف اي في ضبط حساب مدى المرمى وتسديده .

٢١٦٩٥ - **قُرّ** هو حبل القر .

٢١٦٩٦ - **قَرّ** Froid (F). Cold (E).
هو البرد الشديد .

٢١٦٩٧ - **قُرّ** Poussin (F). Chick (E).
صغير الدجاج . هو الصوص والكتكوت .

٢١٦٩٨ - **قَرْء** ، **وِدَاق**
Chaleurs, Durée du rut (F). Heats, Duration of the rut (E).
مدة استحرام انثى الحيوان او زمن ودقانها وقد يدوم عادة نحو ٤٨ ساعة وهو يعاود كما يلي :

بعد الوضع
- بتسعة ايام عند الفرس
- بعشرين يوماً عند البقرة
- باربعين يوماً عند الخنزيرة
- باربعة او ستة اشهر عند الشاة

عند الانثى غير الحامل
كل ٢٥ يوماً عند الفرس
كل ٢٠ يوماً عند البقرة
كل ٢٠ يوماً عند الخنزيرة
من ١٥ الى ٢١ يوماً عند الشاة

٢١٦٩٩ - **قُرَاب** Caranx Korab (F).
سمكة بحرية تدعى شيم قراب ، اطلبها .

٢١٧٠٠ - **قِرَاب بَيْضِي** Gaine ovarique (F).
Ovaric sheath (E).
عضو من شوار اناث الطير والحشرات وهو وعاء جرابي الشكل يتكون فيه البيض

تدوح الجبن


قذاة

٢١٧٠١ - **قَرَابَة** هي العصادة ، اطلبها .

٢١٧٠٢ - **قَرَاح ، قِرْوَاح** Guéret (F).
Ploughed but unsown land (E).
ارض حرثت ولم تزرع ولم تغرس . وقيل المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر . وقيل الارض المخلصة لزرع او لغرس .

٢١٧٠٣ - **قُرَاد ، قُرَّاد ، حَلَم** Tique (F). Tick (E).
اسم شامل يطلق عادة لا عرفاً على معظم انواع الطلحيات . الواحدة قرادة وحلمة .

٢١٧٠٤ - **قُرَاد الجَرَب** * Symbiote
جنس قراد يحدث جرباً في الخيل والمجترات .


قراد الجرب

٢١٧٠٥ - **قُرَادِيّات ، حَلَمِيّات**
Acariens (F). Spiders (E). Milben (D).
رتبة حشرات من العنكبوتيات فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد . اجسامها عادمة الفواصل والحلقات . رؤوسها وصدورها وبطونها مندمجة . معظمها ازب الجلد . ملامسها الفكية لاقياسية الشكل منها الملقطية والبسيطة ... مخاطمها قارضة او ثاقبة ماصة . ارجلها ثمانية في الحشرات الكاملة . سداسية في اليرقات وهي محجنية الاطراف او مخلبية || اشهر فصائلها : الارغشيات والبرانيات والجربيات والحاشيات والسكيات والشبثيات والطلحيات والنمشيات والكهدبيات .

٢١٧٠٦ - **قَرَار** Arrêté (F). Order in council (E).
هو آخر ما استقر عليه الرأي في تعيين الاجراءات التي يقتضيها نشر القوانين وتنفيذها || اما السلطات التي يخولها القانون حق استصدار القرارات فهي سلطة القضاء والوزير والمحافظ والبلدية .

٢١٧٠٧ - **قَرَار** Décision (jur.) (F). Decision (E).
هو الرأي النهائي الذي تستقر عليه الآراء ، وهو من الحكم منطوقه ومن الطلبات التصريح بها .

٢١٧٠٨ - **قَرَار الاتِّهَام** Réquisitoire (F).
Lest of charges, Indictment (E).
هو مرافعة النيابة العامة وطلبها تطبيق مواد معينة من القانون .

٢١٧٠٩ - **قَرَار الإحَالَة**
Ordonnance de renvoi (F). Sending ordinance (E).
هو القرار الذي يصدره قاضي الاحالة .

٢١٧١٠ - **قَرَار التَّحْصِيل** Mise en recouvrement
قرار تصدره الادارة او مصلحة الضرائب يجعل تسلم التحصيل نافذة منذ صدورها .

٢١٧١١ - **قَرَار الرَّفْض** Décision de rejet (F).
Carrying decision (E).
هو القرار القاضي برفض الطلب المقدم .

٢١٧١٢ - **قَرَار تَعْيِين التَّالِف**
Arrêté de cessibilité (F). Transferability order (E).
قرار تعين فيه الادارة العقارات التي ستنزع ملكيتها من اصحابها في سبيل تنفيذ عمل تقتضيه المنفعة العامة .

٢١٧١٣ - **قَرَار نَافِذ** Décision exécutoire (F).
Executory decision (E).
هو القرار الواجب تنفيذه .

٢١٧١٤ - **قِرَّاس** هو البرّاد ، اطلبه .

٢١٧١٥ - **قُرَّاص ، قُرَيْص ، حُرَيْق ، أَنْجُرَة**
Urtica (S). Ortie (F). Nettle (E).
جنس نباتات عشبية برية طبية من فصيلة القراصيات انواعه المعروفة ٣٠ اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها معنقة متقابلة او متعاقبة . نصالها مزغبة اللحاء زغبها هلبي دقيق يفرز عصارة محرقة ترتكز على الحامض النملي وهو ينشب بمن يمسه فيهيج الجلد ويلهبه || ازهارها خضراء اللون وحيدة او ثنائية المسكن . بزورها طبية عديدة الفوائد مثيرة الرغبة الجنسية وقد تضاف في العطارة الى اكثر الادوية المنبهة المستعملة لهذه الغاية . والقراص الجاف يفقد الخواص اللاهبة بعد انحلال الحامض النملي || اعرف انواعه واشهرها الكاوي والكبير والمحرق .

٢١٧١٦ - **قُرَّاص كَاذِب** Lamier blanc (F).
هو اللامیون الابيض ، اطلبه .

٢١٧١٧ - **قُرَّاص كَاوٍ * ، قُرَيْص رُومَانِي ، نَبَات النَّار**
Urtica pilulifera (S).
Ortie à pilules, O. romaine (F). Roman nettle (E). Pillennessel (D). Ortica romana (I).
نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طبي حول يكثر في البساتين والحقول . ساقه دقيقة زباء . اوراقه معنقة ، متقابلة ، اهليلجية ؛ نصلها خشن البشرة ، مسنن الحافة ، كثيف الهلب الشائك . ازهاره وحيدة المسكن خضراء اللون .


قرّاص كاو

٢١٧١٨ - **قُرَّاص كَبِير** *
Urtica dioïca (S). Ortie dioïque, Grande Ortie, Ortie puante (F). Stinging nettle, Large nettle (E). Grosse Brandnetel, G. Nessel, Brennessel (D). Ortica grande, O. maschia, Orticone (I).
نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طبي حولي يكثر في البور وقرب السياجات . ساقه فرعاء عالية . اوراقه مستطيلة الزام الاخير ، مسننة الحافة ؛ نصلها كثيف الخمل الدقيق مبعثر الهلب المستطيل . ازهاره ثنائية المسكن .


قرّاص كبير

٢١٧١٩ - **قُرَّاص مُحْرِق * ، قُرَيْص العَجُوز**
Urtica urens (S). Ortie brûlante, Petite ortie (F). Small nettle, Dwarf stinger (E). Kleine Nessel (D). Piccola ortica, Ortica ardente (I).
نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طبي حولي يعيش اينما كان وفي اي تربة كانت . ساقه قصيرة فرعاء زباء . اوراقه بيضية الشكل منشارية الحافة نصلها لبد الخمل الهلبي الشائك . ازهاره وحيدة المسكن .


قرّاص محرق

٢١٧٢٠ - **قُرَاصِيَا** * Prunus cerasifera (S).
Prunier cerise (F).
نوع من الخوخ شجرته صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ امتار . ساقها فرعاء . اوراقها اهليلجية النصل شديدة الخضار العابق . ثمارها مأكولة وهي كرزية الشكل والقد ، بنفسجية اللون ، خضراء المواج .


قراصيا

٢١٧٢١ - **قُرَّاصِيَّات** Urticaceae (S).
Urticacées, Urticées (F). Urticaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عادمة القعالات اجناسها وانواعها عديدة معظمها نباتات عشبية وجنبية وبعضها شجري . جميعها عادمة الحلباب. اوراقها هلبية النصال. ازهارها رباعية او خماسية التركيب . ثمارها فقيرة او نووية ، صغيرة القد .

٢١٧٢٢ - قُرّاصيّات البَحر Acalèphes (F).

رتبة من المجوفات تنتمي الى صف الهيدرات المدوسية . فصائلها واجناسها عديدة تتميز بشكلها القمعي التركيب تعلوه اهداب شائكة اذا لامست الجلد ألهبته كما يفعل القراص . اعطانها بجميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة تعيش على الصخور .

٢١٧٢٣ - قَرَاطَة * Karatas (S).

Karata, Karatas, Caratas, Ananas à feuilles longues (F). Curra-towplant (E). Karatas Ananas (D). Karatas (I).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الاناناسيات . اوراقها لحمية ليفية مستطيلة طحلاء اللون شائكة الاطراف والمقصة . ازهارها جميلة الشكل والالوان ، سنبلية التجميع || انواعها قليلة اشهرها ما يتبع .

٢١٧٢٤ - قَرَاطَة سان دُومِنك

Karata de St. Domingue

نوع من القراطة اوراقها صناعية نسيجية وقد تستعمل مع الجذور بعد سحقها في تدويخ السمك لصيده .

٢١٧٢٥ - قَرَاطَة غويان ، شَجَرَة الفَتَائل

Karata de la Guyane, Bois de mèche

نوع من القراطة لبها كالصوفان يستعمل استعمال الفتائل . ثمارها صغيرة القد رفنية الشكل تدعى ليمون الارض لانها حامزة الطعم وتنضج في التربة .

٢١٧٢٦ - قَرّاع ، نَقّار ، نَاقُوبَة

Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

طائر بحجم الوروار يتسلق جذوع الاشجار وينقرهـا لاستخراج الدود من قشورها . راجع نقار .

٢١٧٢٧ - قَرَاع Dermatomycosis (S).

Dermatomycose (F). مرض جلدي سببه القراد .

٢١٧٢٨ - قُرَافَة Ecorce (F). Bark (E).

هي اللحاء بوجه عام وفي التخصيص لحاء سوق النباتات الحولية والمحولة .

٢١٧٢٩ - قُرّام Phalaris noueux (F).

هو البشته العقدية نبات عشبي علفي من النجيليات .

٢١٧٣٠ - قَرَام * Rhizophora (S).

Rhizophore, Manglier (F). Mangrove tree (E). Gemeiner Wurzelbaum, Mangelbaum (D). Rizofora (I).

جنس اشجار منقعية من فصيلة القراميات . انواعه ٥ اشجارها كبيرة القد . اوراقها معنقة ، متقابلة ، جلدية النصل اللامع . ازهارها محورية الارتكاز ، نورية التجميع ، مستطيلة الزناد . ثمارها خذروفية الشكل ، مأكولة اللب . يستخرج من عصارة ثمارها بعد تخميرها مشروب خمري لا بأس به .

٢١٧٣١ - قَرَاميّات Rhizophoraceae (S).

Rhizophoracées (F). Rhizophoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات ، اجناسها ١٥ وانواعها ٥٠ اعطانها المناطق الاستوائية . جميعهـا اشجار وجنبات . اوراقها معنقة ، متقابلة ، بسيطة ، كاملة . ازهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز او تاجية . ثمار بعض اجناسها مأكولة ويستخرج من سوق معظم انواعها عصارة حلبابية حمراء اللون سريعة الجفاف تستعمل استعمال الكينو والكاشو .

٢١٧٣٢ - قَرَانِيَا Cornouiller (F).

هي القرنوس ، اطلبه .

٢١٧٣٣ - قَرَانِيّات Cornacées (F).

هي القرنوسيات ، اطلبها .

٢١٧٣٤ - قِرْبَة هي الزق ، اطلبه .

٢١٧٣٥ - قُرْبَة Corvina (S).

Corb (F). Corvina (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات || انواعها المعروفة نحو ٢٠ معظمها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر ، وبعضها يعيش في البحر الابيض المتوسط || اجسامها متفاوتة القد ، اطوالها تراوح من ١٢ الى ٣٥ سم . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الرصاصي والاسمر القاتم || لحومها جيدة الصنف مأكولة || اعرف انواعها واشهرها القربة السوداء .

٢١٧٣٦ - قُرْبَة سَوْدَاء * ، قَاق البَحر

Corvina nigra (S).

Corb noir, Corbeau de mer (F). Crow fish (E).

نوع من القربة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٨ الى ٢٥ سم . ثوبها الى السمرة السوداء المواج . ظهرها اسود . بطنها فضي . زعانفها الى السواد الازرق المواج يعلوه تنقيط ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطم . فكاها متعادلان . شدقها معتدل الانفراج . عيناها كبيرتان ناشزتان . زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية الاولى محرشفة . الظهرية الثانية مستطيلة . الصدرية مجذافية . الحوضية قدية . الشرجية مستطيلة . الذيلية مجوفة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢١٧٣٧ - قَرَن الجِلْد Kératose (F). Keratosis (E).

علة في الجلد تنشط الطبقة القرنية فتثخن وتتصلب .

٢١٧٣٨ - قُرَّة * ، قُرَّة العَين

Nasturtium officinale (S). Cresson de fontaine, Santé du corps (F). Water cress, Water grass (E). Brunnenkresse, Brunnenwasserkresse (D). Crescione di fonte, Nasturcio, N. acquatico, Sisembrio acquatico (I).

بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تعيش على سطح الماء سوقها عشبية . اوراقها معنقة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها عنقودية التجميع ، بيضاء اللون . فروعها واوراقها وازهارها مأكولة ، صحية ، نافعة (راجع جداول الفيتامين).


٢١٧٣٩ - قُرْنُع ٥ Cyclostrema (S).

Cyclostrême (F). Cyclostrema (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة القرنعيات . انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصدافها صغيرة القد قرصية ، محلزنة ، معتدلة الارتفاع ، جانبية الفوهة المستديرة كالبوق . لونها الى البياض الاغبر تعلوه زخرفة جؤوية متناسقة تمتد من الفوهة والقاعدة الى القمة .


قراطة


قرّام



قربة سوداء



قرّة


قردب التركستان


قردب شرقي


قردب صوفي


قردع اسمر


قردع البط

٢١٧٤٠ - قُرْنُعِيَّات ○ Cyclostrematidae (S).
Cyclostrématidés (F). Cyclostrematidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل حجفيات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم اخصها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها مغبشة او شفافة ، عادمة المادة اللؤلؤية ، متباينة الاحجام ، يكثر فيها الصغر . جميعها قرصية محلزنة ، قليلة الارتفاع ، مستديرة الفوهة الجانبية الارتكاز القرنية المادة || اشهر اجناسها القرنع .

٢١٧٤١ - قُرْحَانَة
ضرب من الكمأة . ج قرحان . والقرحان بيض صغار ذوات رؤوس كرؤوس الفطر .

٢١٧٤٢ - قُرْحَة ، قَرْحَة Ulcère (F). Ulcer (E).
تزيد نسيجي لاقياسي الشكل والشأن يحل في الاجسام الحيوانية والنباتية فيعطبها .

٢١٧٤٣ - قَرْحَة الغَنَم ، قَرْحَة المَرَاشِف
Becqueriau du mouton, Chancre des lèvres (F).
مرض عضال يصيب الغنم . مظهره الخارجي بثور بشع مقروحة تعلو مراشف الحيوان المصاب .

٢١٧٤٤ - قَرْحَة القَفَا Mal de nuque (F).
عارض يصيب الخيل .

٢١٧٤٥ - قِرْد ، سَعْدَان Singe (F). Ape (E).
اسم شامل يطلق على كل حيوان لبون من القرديات . كنيته ابو خالد وابو حبيب وابو خلف وابو ربة وابو قشة . جمعه قرود وقردة . والانثى قردة جمعها قرد . وتدعى إلقة ودحية .

٢١٧٤٦ - قِرْد المَغْرِب Magot (F).
هو الشديم ، اطلبه .

٢١٧٤٧ - قِرْد الهند المُقَدَّس
Singe saint des hindoux (F). هو هبار انتلوس . اطلبه .

٢١٧٤٨ - قِرْد أمِرِيكي Saki (F).
هو الساكي ، قرد كث الذنب واللحية .

٢١٧٤٩ - قِرْد مُقَدَّس Semnopithèque (F).
هو الهبار ، اطلبه .

٢١٧٥٠ - قَرْدَب ، عَصَا الراعي
Polygonum (S). Persicaire, Renouée (F). Persicaria (E). Knöterich (D). Persicaria (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة البطباطيات . انواعه عديدة منها البرية والتزيينية والعشبية والجنبية والعارشة . سوقها عقدية ، اوراقها لا قياسية الشكل ، ازهارها عنقودية التجميع او سنبلية ، اشهر انواعه ما يلي .

٢١٧٥١ - قَرْدَب التُرْكِسْتَان *
Polygonum badschuanicum (S). Renouée du Turkestan, R. du Badschouan (F).
نوع من القردب التزييني . ساقه عارشة تطول من ٥ الى ٨ أمتار ، فروعها رهلة ، اوراقها اهليلجية الشكل ، قلبية القاعدة ، نصلها مالس البشرة ، مسنن الحافة . ازهاره عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف شيئاً فشيئاً الى الاحمر || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٧٥٢ - قَرْدَب المَنَاقِع
Renouée à feuilles de patience (F).
يعرف بالغدّار ، اطلبه .

٢١٧٥٣ - قَرْدَب شَرْقِي *
Polygonum orientale (S). Renouée d'Orient, Bâton de St Jean, Cordon de cardinal, Monte au ciel (F).
نوع من القردب التزييني ضروبه عديدة سوقه سرحة قليلة الفروع تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد ، نصلها بيضي الشكل ، ذلق الزام الاخير . ازهاره سنبلية التجميع ، طرفية الارتكاز ومحورية ، مستطيلة الزناد متدلية ، لونها يختلف باختلاف الضرب منها الابيض والوردي والاحمر والموشح || ازهرارها يستمر من آب الى ايلول .

٢١٧٥٤ - قَرْدَب صُوفِي *
Polygonum lanigerum (S). Renouée laineuse (F).
نوع من القردب التزييني ساقه زباء اللمعاء ، طحلاء اللون . سنانية ، نصلها خملي الصفحة الفضية المواج . ازهارها سنبلية التجميع ، متباعدة ، بيضاء اللون او وردية . ازهرارها يستمر طوال شهر ايلول .

٢١٧٥٥ - قَرْدَب صِينِي Polygonum chinense (S).
Renouée de Chine (F).
نوع من القردب التزييني ساقه فرعاء تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه اهليلجية مستطيلة ، نصلها قصير العنق ، مسنن الحافة ، اخضر البشرة او احمر . ازهاره عنقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، قرمزية اللون . ازهراره يستمر طوال الصيف .

٢١٧٥٦ - قِرْدَة Guenon (F). She-monkey (E).
انثى القرد .

٢١٧٥٧ - قُرْدُح Papion (F).
هو القردوح ، اطلبه .

٢١٧٥٨ - قُرْدُع ، نَمْء Philopterus (S).
Philoptère (F). Philopterus (E).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة النمنمانيات . انواعه عديدة جميعها مفلطحة الجسم . مستطيلة الرأس . طولها يراوح بين ١ و ٤ مم. اثوابها الى الحنطي يسمرّ او يصفرّ مع الانواع . وهي من الحشرات المؤذية ، تركب الطير فتضنيه بامتصاصها الدم .

٢١٧٥٩ - قُرْدُع أَسْمَر *
Philopterus atratus (S). Philoptère noir (F).
نوع من القردع طوله نحو ٢ مم. جسمه بيضي الشكل ، كثيف الهلب المستطيل . ثوبه الى السمرة يعلوها تبقيع مثلث الزوايا حنطي اللون || يركب الغربان اخصها الغداف .

٢١٧٦٠ - قُرْدُع البَطّ * ، نَمْء البَطّ
Anaticola anseris (S). Anaticole des ansérides (F).
نوع من القردع طوله يراوح بين ٢ و ٣ مم. جسمه ضيق الشكل . ثوبه الى الصفار الحنطي . هلبه صغير القد ، كثيف التجميع || يركب البط ويؤذيه .

٢١٧٦١ - **قُرْدُع الجَوَائِم * ، نَمِّ الجَوائِم**
Philopterus subflavescens (S). Philoptère des passereaux (F).
نوع من القردع طوله يراوح بين ١ و ٢ مم. ثوبه الى الصفار الحنطي . جسمه كثيف الهلب الدقيق || يركب الجوائم اخصها الشرشوريات .

٢١٧٦٢ - **قُرْدُع الحَمام * ، نَمِّ الحَمام**
Columbicola columbae (S). Colombicole (F).
نوع من القردع طول ذكوره نحو ٢مم. واناثه ٣مم. جسمه ورأسه وزباناه وهلبه الى الاستطالة . ثوبه حنطي اللون ، اصفر المواج || يركب الحمام على اختلاف انواعه .

٢١٧٦٣ - **قُرْدُع الزُمّج * ، نَمِّ الزُمّج**
Degeeriella ornata (S). Dégéerie ornée (F).
نوع من القردع طوله نحو ٢ مم. رأسه مخروطي الشكل . جسمه بيضي مفلطح . هلبه دقيق مستطيل . ثوبه الى الصفرة يعلوه توشيح معترض اسمر || يركب الزمج وزمج الماء .

٢١٧٦٤ - **قُرْدُع النُسُور * ، نَمِّ النُسور**
Esthiopterum monile (S). Esthiopterme (F).
نوع من القردع يطول نحو ٤ مم. ثوبه الى الحنطي الاسمر . زباناه خادشة الاطراف ، هلبه صغير القد ، متوسط الكثافة || يركب النسور على اختلاف اجناسها وانواعها .

٢١٧٦٥ - **قُرْدُمانا**
Cardamine amère (F).
هي الحارة ، اطلبها .

٢١٧٦٦ - **قُرْدُوح ، قُرْدُح**
Papio (S). Papion, Cynocéphale (F). Baboon, Cynocephalus (E).
جنس قرود من فصيلة الهجرسيات . انواعه ٩ تتميز بقباحة منظرها وسفالة اخلاقها ودعارتها وقذارتها واحتيالها . اجسامها صمعورية ، عضلاتها قوية ، رؤوسها ضخمة ، اخطامها زلقومية الشكل مقطومة . اذناها صغيرة . قوائمها قصيرة وقوية تمكنها من العدو السريع وتحول دون خفة التسلق . اذنابها لاقياسية الشكل والطول || موطنها فسيح الارجاء يعم نصف القارة الافريقية وكامل الجزيرة العربية . تألف المناطق الوعرة تتجنب الاحراج والغابات . تعيش جماعات كبيرة العدد قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحبوب والثمار والجذور والحشرات والعظاء وبيوض الطير || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٧٦٧ - **قُرْدُوح الحَبَشَة * ، قُرْدُوح دُوجيرَه ، رُبّاح زيتوني**
Papio doguera (S). Papion doguera (F). Doguera baboon (E).
نوع من القراديح موطنه يمتد من الحبشة الى الكنغو ثوبه الى الصفار الزيتوني ، قوائمه سود . عفرة ذكره عابقة اللون يعلوها مواج اسمر || يألف المناطق الجبلية البعيدة عن كل عمران . جماعته متوسطة العدد .

٢١٧٦٨ - **قُرْدُوح بَبْوان * ، بَبْوان ، رُبَح**
Papio babuin (S). Papion babouin, Babouin (F). Baboon (E).
نوع من القراديح العادم العفرة والكنائب . موطنه الحبشة وجوارها . ثوبه الى الصفار الحنطي يعبق عند الظهر ويغبر عند الرأس والبطن || يألف الاماكن القريبة من الحقول المزدرعة اخصها حقول الذرة والدخن || يعيش جماعات تعد ببعض العشرات .

٢١٧٦٩ - **قُرْدُوح شَحوت ، رُبّاح أبُو الهول ، رَهّاب**
Papio sphinx (S). Papion sphinx, Papion grand (F). Cynocephalus mormon (E).
نوع من القراديح كبير الجثة افطس الزلقوم . موطنه يمتد من النيل الى النيجر والكنغو . ثوبه الى الجؤوة الباهتة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر ونقرة الرأس . حاجبه اوطف الشعر الابيض . اذنه متوسطة القد سوداء . صوته يشبه قباع الخنزير || جماعته متوسطة العدد .

٢١٧٧٠ - **قُرْدُوح خِنزيري * ، شَقْمَة**
Papio porcarius (S). Papion chacma (F).Chacma (E).
اكبر القراديح جثة واطولها زلقوماً وهو عادم العفرة صغير الكنائب . ثوبه الى الكهبة السمراء يعلوها مواج اخضر . حتار عينه ابيض اللون وشعر حاجبيه كذلك || يألف الهضاب والجبال والمناقع . يعيش جماعات كبيرة تعد ببعض العشرات .

٢١٧٧١ - **قُرْدُوح ميزْوَاج ، مَيْمُون**
Mormon maimon (S). Papion mandrill (F). Papio maimon, Mandrill (E).
نوع من القراديح وهو ابشع القرود وادمها واقبحها واسفلها وانسقها واشرسها خلقاً واشدها بأساً . موطنه البلادالافريقية يكثر في الغابون والكنغو || جسمه صمعوري يطول نحو ١٠٠ سم. ويعلو ١٠٠سم. ذنبه ١٠ سم. قوائمه شديدة النشط . رأسه متوسط الحجم . زلقومه مستطيل مقطوم . عيناه غائرتان . انفه احمر اللون . كنائبه مخددة ، بارزة ، زرقاء اللون || ثوبه الى السمرة الزيتية الحنطية المواج ، يعبق عند الظهر والرأس || يعيش جماعات كبيرة تعد ببعض العشرات .


٢١٧٧٢ - **قُرْدُوح يَمَني * ، رُبّاح**
Papio hamadryas (S). Papion hamadryas, Hamadryas Tartarin (F). Hamadryas (E).
اعرف واشهر انواع القراديح . موطنه الحبشة والسودان والجزيرة . قده قد الكلب الكبير الغليظ . ثوبه الى الكهبة الفضية . وجهه حنطي اللون . كنائبه زاهية الحمرة . قوائمه غليظة وقويه ، ذنبه بالغ الطول جثل الطرف || الذكر منه يتحلى بعفرة كثيفة مستطيلة الشعر تمنطق الرأس والعنق والصدر ونصف الظهر .


٢١٧٧٣ - **قُرْدُوع ***
Lipeurus (S). Lipeure (F).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة النمناميات انواعه عديدة جميعها دقيقة. طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ مم. رؤوسها مستطيلة ، هلبها نحيل وكثيف . اثوابها الى الغبرة الطحلاء . تركب الدجاجيات على اختلاف انواعها فتؤذيها لانها تمتص الدم .


٢١٧٧٤ - **قَرْدُون**
Chardon (F).
هو الحرشف ، اطلبه .

٢١٧٧٥ - **قِرْدِيّ**
Simien (F). Simian (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما يتعلق بالقرد .

٢١٧٧٦ - **قِرْدِيّات**
Simiens (F). Simians (E).
مرتبة القرود وهي حيوانات لبونه من الرئيسات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تقسم الى مجموعتين :


قردع الجوائم — قردع الحمام


قردع الزمج — قردع النسور


قردوح الحبشة



قردوح ببوان


قردوح خنزيري


قردوح يمني

مجموعة قرود العالم القديم المعروفة بسفليات المنخرين . ومجموعة قرود العالم الجديد المعروفة بالخبارات او الفنطاسيات

٢١٧٧٧ - قِرْدِيدَة خط ثبج الظهر .



قردوع

٢١٧٧٨ - قِرْدِيس * Caridina (S).
Caridine (F). Caridina (E).
جنس دويبات مائية من القشريات ، عشاريات الارجل ، طوال الذيل ، وفصيلة القريدسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، بعضها نهري يعيش في المياه العذبة وبعضها بحري || اجسامها متوسطة القد . صدراسها مستطيل المتك. مؤخرها معتدل الثخانة والتبطيط . تتميز بمناتشها العفائية الاطراف || اشهر انواعه واكبرها قداً القريدس الهندي (C. fossarum) الذي يكثر وجوده في نهر جنجس .


قريدس

٢١٧٧٩ - قُرْدَة . Ochradenus (S). Ochradène (F).
جنس نباتات برية بجلية معمرة من فصيلة الخزاميات . انواعها المعروفة قليلة مهدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط . سوقها مشتبكة الفروع مستشيكتها . اوراقها مخرزية النصل او خطية ، قليلة العدد ، متباعدة الارتكاز . ازهارها عادمة القمالات . خماسية او سداسية الفصل ، لا نظامية الأسدية التي يراوح عددها بين ١٠ و ١٥ .

٢١٧٨٠ - قُرْزُح * Atraphaxis (S). Atraphace (F).
الواحدة قرزحة . جنس نباتات جنبية معمرة صغيرة القد من فصيلة البطباطيات . انواعه قليلة . اوراقها بيضية ، كاملة ، صغيرة ، جلدية النصل . نصل ازهارها الداخلية تطول وتتلون بعد التنوير || اعرف انواعه ما يلي .


قرزح


٢١٧٨١ - قُرْزُح سِنَانِي
Atraphaxis frutescens (S). Atraphace lancéolé (F).
نوع من القرزح وهو جنبة سبروتية سرحة تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية الشكل ، صغيرة القد ، بحرية اللون . أزهارها الى البياض الناصع || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٧٨٢ - قُرْزُح شَائِك Atraphaxis spinosa (S).
Atraphace épineux (F).
نوع من القرزح وهو بجلة سبروتية شائكة تعلو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروعها غبر اللحاء . اوراقها صغيرة القد ، سميكة النصل ، بحرية اللون ، ازهارها وردية || ازهراره يستمر من ايار الى آب .


قرزومة هرمية

٢١٧٨٣ - قُرْزُح شَمْشَادِي
Atraphaxis buxifolia (S). Atraphace à feuilles de buis (F).
نوع من القرزح وهو بجلة صغيرة سرحة تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها بيضية شمشادية الشكل والنسيج .ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٢١٧٨٤ - قُرْزُومَة هَرَمِيَّة o*
Amphipyra pyramidea (S). Amphipyre pyramidal (F). Amphipyra pyramidea (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشتها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق الاشجار الوريفة || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ مم. بسطتها تراوح من ٤٦ الى ٤٨ مم. رأسها حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي الجوزي المواج تعلوه مجموعات من الزراكش والتزاويق الجؤوية . روشناها الخلفيان الى الحنطي الامغر المواج . اهدابها الى الحنطي الاسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اوائل تموز وتبقى حتى اواخر ايلول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٤٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل يعلوه في السكمة العاشرة نتوء هرمي. ثوبها الى الخضار الاصفر تعلوه جدة قاطبة سوداء يتخللها تنقيط ابيض ويحدها من الجانبين خط اصفر. رأسها اسود يعلوه تمشيح اصفر . مدبها ورواجبها الى الخضار العابق || طور الاكعال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .


قِرس الخيل

٢١٧٨٥ - قِرْس ، نِجْرِس ، نِقْرِس
Simulium (S). Simulie (F). Simulium (E).
جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة القرسيات تشبه الذباب . انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم . تألف الاماكن الرطبة . ذكورها تعيش على الازهار . اناثها لاسعة تمتص الدم .

٢١٧٨٦ - قِرْس أَحْمَر الرَّأْس
Simulium erythrocephalum (S).
Simulie à tête rouge (F).
حشرة مؤذية من فصيلة القرسيات . جسمها مستغلظ صغير يطول نحو ٤ مم. رأسها كبير . عيناها متقاربتان . زباناها اسطوانيان ، قصيران . روشناها كبيران شفافان . رأسها احمر . صدرها الى السمرة البنية . بطنها اصفر الزام الاول والاخير ، بني الزام الثاني والثالث . قوائمها بنية سمراء || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تموز . الذكر يعيش على رحيق الازهار . الانثى لاسعة ، ماصة ، تهاجم كل حيوان ولا تعف عن الانسان . تقتحم بنوع خاص الانف والعين والاذن والوجه .

٢١٧٨٧ - قِرْس الخَيْل *
Simulium equinum (S). Simulie du cheval (F).
نوع من القرس طوله يراوح بين ٢ و ٤ سم. اناثه تلسع الدواب اخصها الخيل وقد لا تعف عن الانسان فتزعجه وتؤلمه || يكافح باستعمال الـ د د ت . وامثالها من الادوية التي لا تؤذي الانسان والحيوان .

٢١٧٨٨ - قُرْسُلَة o Crassatella (S).
Crassatelle (F). Crassatella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القرسليات . انواعها المعروفة تناهز المئة ، اكثرها من متحجرات الاباج الثالثي . انواعها المعاصرة وقدرها نحو ٣٠ تعيش في بحار البلاد الحارة || اصدافها متوسطة الحجم ، محرمة الشكل ، ثنائية المصاريع المتساوية . مزخرفة السطوح الخارجية المالسة .

٢١٧٨٩ - قُرْسُلِّيَات o Crassatellidae (S).
Crassatellidés (F). Crassatellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد

الحارة || اصدافها متماسكة ، مالسة ، مزخرفة ، شبه محرسمة الشكل ، ثنائية المصاريع ، عادمة المادة اللؤلؤية || اعرف اجناسها واشهرها القرسلة .

٢١٧٩٠ - قِرْسِيّات

Simuliidae (S). Simuliidés (F). Simuliidae, Sand flies, Buffalo gnats (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد عميمة الانتشار . جميعها صغيرة القد طولها يراوح بين ٢ و ٦ مم. اجسامها غليظة الشكل . مخلية الجراشف المستدقة ، رؤوسها وجواشنها كبيرة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ارجلها قوية ، رواشنها شفافة كبيرة || ذكورها تعيش على رحيق الازهار. اناثها لاسعة تمتص الدم ، لدغها مؤلم يؤذي ، لعابها يهيج البشرة وقد يسبب عدة امراض وحميات تنقلها الحشرات من الاجسام المريضة الى السليمة .

٢١٧٩١ - قِرْش ، كَوْسَج ، لَخْم ، بُنْبُك ، كَلْب البَحْر

Squales (S). Requin (F). Shark (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعه المعروفة ٣٥ جميعها كبيرة القد مستطيلة الشكل، مفترسة لا تمر بشيء الأ قصمته باسنانها الى شطرين .

٢١٧٩٢ - قِرْش أسْهَف *

Centrophorus squamosus (S). Centrophore squameux, Requin chagrin (F). Porpoise (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطانها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها الاغواط واللجاج ولا تقترب من المجادح الأ نادراً جداً || جسمها وشعي الشكل يطول نحو ١٥٠ سم. رأسها معتدل الجرم ، مستطيل الخطم الذلق . فمها سفلي الارتكاز ، صغير القد ، معتدل الشدق ، متباين الاسنان بين الفكين العلوي والسفلي . ثوبها الى الطحلة السبورية المواج يسمر ويعبق عند الظهر ويغبر ويبيض عند البطن || تتميز بمسكها المبعثر السهف اللاقياسي الحجم والترتيب وبانعدام الزعنفة الشرجية وبالمنخس الصلب الذرب الذي يتقدم كل من الزعنفتين الظهريتين || الانثى منتارة تضع في فصل الصيف نحو ٧٠ جرواً || مسكها شائع الاستعمال . لحمها كاعن الصنف قل من يرغب فيه . ويستخرج من كبدها كمية من الزيت الجيد .

٢١٧٩٣ - قِرْش خِنْزِيريّ *

Oxynotus centrina (S). Centrène, Humantin, Cochon de mer (F). Seahog (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطانها البحر الابيض المتوسط || تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها الاغواط واعالي اللجاج ولا تشاهد قرب المجادح الأ نادراً || جسمها شبه وشعي الشكل ، مستضخم الحوض ، يطول نحو ١٢٠ سم. رأسها معتدل الجرم ، مبطط المقدم والخطم القصير . فمها سفلي الارتكاز ، قصير الشدق العريض ، متباين الاسنان بين الفكين العلوي والسفلي . اعكاسها الخيشومية خماسية الفلوج الضيقة . ثوبها الى الحمرة القرميدية تعبق عند الظهر وتغبر عند البطن . زعنفتاها الظهريتان شراعيتا الشكل ، كبيرتا القد || الانثى منتارة تضع في فصل الصيف نحو ٥٠ جرواً ||

مسكها مدرن القشار ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال . لحمها متوسط الصنف مأكول . ويستخرج من كبدها زيت مرغوب فيه .

٢١٧٩٤ - قِرْش شائك * ، كَلْب بَحْر شائك

Squalus acanthias (S). Aiguillat (F).
Picked dog-fish, Hound-fish, Spiny dog-fish (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها الاغواط والنقاف || جسمها وشعي الشكل يطول نحو ١٢٠ سم. رأسها مخروطي الشوزن ، معتدل التبطيط ، ذلق الخطم المستدير الطرف . اسنانها ثلاثية الصفوف ، متباينة الاشكال بين الفكين تكثر فيها الاطراف المنشارية الحادة || ثوبها الى الطحلة السمراء يعلوها مواج ازرق يعبق عند الظهر . جانباها الى الطحلة الموشحة بالازرق تغبر مع الاقتراب من البطن الابيض || تتميز بانعدام الزعنفة الشرجية وبالمنخس الصلب القرني المادة الذي يستبق الزعنفة الظهرية الاولى والثانية || الانثى منتارة تضع في فصل الصيف نحو ٧٠ جرواً || لحمها قاس ، كثير الالياف ، كاعن الصنف . مسكها مرغوب فيه ويستخرج من كبدها زيت جيد شائع الاستعمال .

٢١٧٩٥ - قِرْشام ○

Hoplocampa (S).
Hoplocampe (F).

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة المنشاريات . انواعه المعروفة ١٦ جميعها وحيدة الجيل الحولي اثوابها ملونة تكثر فيها السمرة . رواشنها شفافة . يرقاتها جارسة تركب الثمار وتعطبها || اشهر انواعه واضرها قرشامة التفاح والاجاص والخوخ .

٢١٧٩٦ - قِرْشامَة الإجاص ○ *

Hoplocampa brevis (S). Hoplocampe des poires (F). Pear sawfly (E). Birnensägewespe (D).

حشرة من القرشام طولها يراوح بين ٤ و ٥ مم. ثوبها حنطي اللون تعلوه بقع سمر . ارجلها الى الصفار المابق اناثها تمتح المكن على زهر الاجاص فينقف عن يرقات دقيقة نحيلة تنخر الثمرة عند بدء تكوينها فتقوض المبيض وتسبب الانملاص .

٢١٧٩٧ - قِرْشامَة التُفّاح ○ *


Hoplocampa testudea (S). Hoplocampe des pommes (F). Apple sawfly (E). Apfelsägewespe (D).


حشرة من القرشام . طولها يراوح بين ٦ و ٧ مم. رأسها وزباناها وجوشنها الى الصفرة تعلوها رقشة سوداء . بطنها اسود اللون مطوق بالاصفر || يرقاتها حنطية غبراء المواج ، كريهة الرائحة تركب ثمار التفاح فتسردها سطحياً تحت القشور ثم تثقبها باتجاه البزور .


٢١٧٩٨ - قِرْشامَة الخَوْخ ○ *


Hoplocampa minuta (S). Hoplocampe des prunes (F). Plum sawfly (E). Schwarze Pflaumensägewespe (D)


حشرة من القرشام طولها يراوح بين ٤ و ٥ مم. ثوبها الى السمرة السوية . اناثها تمتح المكن داخل قشور الثمار فينقف عن يرقات دقيقة تتابع الثقب والنخر حتى بلوغ العجمات .


قرش أسهف


قرش خنزيري


قرش شائك


قرشامة الاجاص


قرشامة التفاح


قرشامة الخوخ

٢١٧٩٩ - قُرْشُوم Paederia (S). Pédérie (F).

جنس جنبات عارشة ملتفة معمرة من فصيلة الفويات انواعه قليلة اعطانها البلاد الحارة . سوقها تطول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها عابلة معنقة متقابلة . نصلها بيضي الشكل ، ذلق الزام الاخير وهو خلي الصفحة السفلى ، كريه الرائحة عند اللمس . ازهارها عنقودية التجميع ، خلية البشرة ، كريهة الرائحة ، انابيبها وردية اللون ، ابواقها الى البياض الاخضر المواج .

٢١٨٠٠ - قِرْشِيَّات Squalidae (S).
Squalidés (F). Squalidae (E).

فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها مستطيلة وشعية الشكل . اخطامها ذلقة ، شارقة . اسنانها حادة منشارية تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . اعطانها بحار البلاد الحارة وقد تجوب اغوار الانهر العميقة الغور .

٢١٨٠١ - قُرْص Gaufre, Rayon (F).
Honeycomb (E).

مجموعة نخاريب السطح الواحد في خلية النحل .

٢١٨٠٢ - قَرْص Pincement (F). Nipping (E).

هو القرط اي قطع رؤوس الاغصان او الافنان الطرية .

٢١٨٠٣ - قُرْصَاق Renard corsac (F).

هو الثعلب التتري ، اطلبه .

٢١٨٠٤ - قَرْصَانَة Myletes (S). Mylète (F).

جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة القرصانيات انواعها المعروفة خمسة منها نوعان يعيشان في انهر الهند وسيام وفيتنام ، وثلاثة انواع تعيش في انهر اميركة الاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، بيضية الشوزن ، مبططة ، تطول من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها صغيرة . زعانفها الظهرية كبيرة ورفيعة يتبعها زعينفات شحمية صغيرة . زعانفها الشرجية مستطيلة مقعرة . زعانفها الذيلية منفرجة القوس ، قريبة الشبه بالهلال . اثوابها الى اخضرار الاطحل المتفاوت الماجات || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٢١٨٠٥ - قَرْصَانِيَّات ٥ Characidae (S).
Characidés, Characinidés (F). Characidae (E).

فصيلة اسماك نهرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطانها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها لاقياسية الشكل والقد . حراشفها صغيرة متراكبة . رؤوسها عرياطة فكوكها مرصوفة الاسنان الصغيرة الحادة . زعانفها الظهرية والذيلية لانظامية || اعرف اجناسها واشهرها القرصانة والمقردون والملسين واليخشوش واللوهف .

٢١٨٠٦ - قَرْصَة Scrofulaire du désert (F).


هي خنازيرية الصحراء ، اطلبها .

٢١٨٠٧ - قُرْصَعْنَة * ، قُرْصَعْنَي ، شَوْك عَقْرَبَانِي ، شِنْدَاب إِكْرِيتِي

Eryngium creticum (S). Erynge, Panicaut de Crète (F). Field eryngo (E). Feldmannstren (D). Eringio (I).

نوع من الشنداب وهو نبات عشبي بري يكثر في الجبال المتوسطة الارتفاع . ساقه ليفية دقيقة فرعاء عادمة الاوراق تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه جذرية الانتشاب متراكبة ، نصلها متمعج الصفحة الجامدة المفرضة الشائكة الاسنان . ازهاره علقية التجميع ، تاجية ، زرقاء اللون || اوراقه مأكولة وقد تخلل .


قرصعنة


قرصفة


قرصوع

٢١٨٠٨ - قُرْصُفَة ٥* Cyclostoma (S).
Cyclostome (F). Cyclostoma (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة القرصفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اشهر انواعها القرصفة المخددة (C. sulcatum) التي يكثر وجودها في معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . صدفتها صغيرة ، بطينة ، محلزنة ، قصيرة العقب ، برتقالية اللون .

٢١٨٠٩ - قُرْصُفِيَّات ٥ Cyclostomidae (S).
Cyclostomidés (F). Cyclostomidae (E).

فصيلة حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة . جميعها برية تعيش على الارض في المواقع الرطبة || اصدافها شبه خذروفية الشكل ، متباينة الحلزنة ، صغيرة الاعقاب ، اسطوانية الفوهات ، كلسية الاسفاط || اعرف اجناسها واشهرها القرصفة .

٢١٨١٠ - قُرْصُوع ٥* Cerianthus (S).
Cérianthe (F). Cerianthus (E).

جنس حيوانات دنيا من المزهاريات وفصيلة القرصوعيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مداخنها لحمية تنشب في رمال القاع . حوالقها مستطيلة ، عصفية الشكل كاوراق النجيليات || اشهر انواعه قرصوع المتوسط (Cérianthe de la Méditerranée) .

٢١٨١١ - قُرْصُوعِيَّات ٥ Ceriantidae (S).
Cérianthidés (F). Ceriantidae (E).

فصيلة حيوانات دنيا من المزهاريات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || مداخنها اسطوانية ، مستطيلة ، عرياطة ، او مثلفة . تنتهي بحوالق متقابلة اللوامس || اعرف اجناسها واشهرها القرصوع .

٢١٨١٢ - قُرْصِيّ Discoïde (F). Discoid (E).

نعت تعريفي توصف به الاجسام القرصية الشكل كالثمار وغيرها .

٢١٨١٣ - قُرْصِيَّات Discomycètes (F).

فصيلة الفطور القرصية تعرف بالخشاريات ، اطلبها .

٢١٨١٤ - قَرْض ، تَحَات Erosion

انحتات وجرف جزء من شيء سببه العوامل القارضة كالمياه التي تقرض التربة وتجرفها .

٢١٨١٥ - قَرْض ، إعارة ، عَارِيَة Prêt (F).
Lending (E).

عقد يدفع به المرء الى غيره منقولاً او عيناً او شيئاً معيناً ليستعمله زمناً محدوداً ثم يرده . فدافع القرض قارض او معير وآخذه مستقرض او مستعير .

٢١٨١٦ - قَرْض ، سلفة Emprunt (F). Borrowing (E).
عقد تبرم به صفقة قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او اي شيء آخر الى احد طرفيه الذي يصبح مديناً به بشروط يتفق عليها . والقرض اشكال منها :

قرض جبري او إلزامي Emprunt forcé (F). Forced borrowing (E).

قرض طويل الأجل Emprunt à long terme (F). Long-dated borrowing (E).

قرض قصير الأجل Emprunt à court terme (F). Short-dated borrowing (E).

قرض مجمد Emprunt consolidé (F). Funded borrowing (E).

قرض مقدور الاستهلاك Emprunt amortissable (F). Redeemable borrowing (E).

٢١٨١٧ - قَرْض المُغامَرَة
Prêt à la grosse aventure (F). Bottomry lending (E).
قرض يسري على اشياء معرضة لاخطار البحر . شرطه انه اذا هلكت هذه الاشياء كلياً او جزئياً كان المقترض في حل من رد مقابل ما أهلك منها .

٢١٨١٨ - قَرْض بفائِدَة Prêt à intérêt (F). Lending in interest (E).
نوع من انواع الاعارة الآ انه بمقابل اي ان المستعير يدفع الى المعير فائدة قدرها ما جرى عليه الاتفاق .

٢١٨١٩ - قَرْض زِراعِي Crédit agricole (F).
هو التسليف الزراعي .

٢١٨٢٠ - قِرْضاب Xérophage (F). Xerophagous (E).
نعت تعريبي يطلق على الحيوانات والحشرات التي تعيش على المواد الجافة .

٢١٨٢١ - قِرْضِب
ما يبقى في الغربال يرمى به مع الرذالة .

٢١٨٢٢ - قِرْضِم قشر الرمان يستعمل في الدباغة .

٢١٨٢٣ - قِرْضِئَة
القرضئة ج . قرضىء . « من غريب شجر البر شكلاً ولوناً زهره اشد صفرة من الورس . قال ابو حنيفة : « القرضىء يتعلق بالشجر وينبت في اصل السمرة والعرفط وزهره اشد صفرة من الورس وورقه لطاف رقاق » .

٢١٨٢٤ - قِرْط * ، ثُوم مُعَمَّر
Allium schaenoprasum (S). Ciboulette, Cive (F).
نبات دونصي معمر من فصيلة الزنبقيات . فصوصه مخلية الشكل غليظة . اوراقه قرصية الانتشاب . دقيقة ، ضيقة ، جوفاء النصل ، منتصبة ، تطول نحو ٢٠ سم . شماريخه الزهرية تعلو نحو ٣٠ سم . أزهارها حمراء اللون ، هامية الارتكاز ، صيوانية التجميع .

٢١٨٢٥ - قِرْط Mélilot à petites fleurs (F).
هو الحندقوق الصغير الزهر . نبات مرعوي تعتلفه الدواب بشهوة .

٢١٨٢٦ - قَرْط ، قَرْص ، جَلْم Pincement (F). Nipping (E).
قطع رؤوس الاغصان او الافناد او الافنان .

٢١٨٢٧ - قِرْط مَوْز * ، طِرح مَوْز
Régime de bananes (F). Bunch of bananas, Cluster of bananas (E).
هو السنبلة الثمرية المشطية المتتابعة المتدلية التي يتألف منها حمل الموزة .

٢١٨٢٨ - قُرْطُب Melampyrum (S). Mélampyre (F).
جنس نباتات برية عشبية حولية من فصيلة الخنازيريات . انواعه ٦ جميعها اعشاب منتصبة فناء . اوراقها سنانية او خطية النصل . ازهارها صفراء اللون او بنفسجية . اشهرها واضرها قرطب الزرع .

٢١٨٢٩ - قُرْطُب الزَرْع *
Melampyrum arvense (S). Mélampyre des champs, Blé-de-vache, Cornette, Queue de loup, Queue de renard, Rougeole (F). Purple cow-wheat (E). Roter Wachtelweizen (D). Melampiro, Grano di vacca, Coda di volpe (I).
نوع من القرطب يعتبر من النباتات الضارة لانه يكثر في زروع الحنطة فينشب جذوره في جذورها ويقاسمها الغذاء . بزوره الى السمرة ، دقيقها احمر اللون مر الطعم .


٢١٨٣٠ - قِرْطِع Ménopon (F). Menopon (E).
جنس حشرات جلدية من فصيلة القرطعيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها مؤذية تركب الطير فتضيمه ‖ اعرف انواعه واضرها الثلاثة التالية .


٢١٨٣١ - قِرْطِع الاوزّ
Menopon pectinatum (S). Ménopon des oies (F).
نوع من القرطع وهو حشرة صغيرة القد طولها يراوح بين ١ الى ٢ مم . رأسها مستعرض الشكل ، مقعر القفن . ثوبها الى الربدة يعلوها توشيم اشقر . تركب الاوز وتؤذيه .

٢١٨٣٢ - قِرْطِع البَطّ *
Trinoton anserinum (S). Trinoton des canards (F).
نوع من القرطع يركب البط فيؤذيه . جسمه الى الربدة السمراء يطول من ٤ الى ٥ مم . رأسه مثلث الزوايا المستديرة . جوشنه وبطنه متساويان في الطول والشكل ، ترجات بطنه مجذعة بالحنطي .

٢١٨٣٣ - قِرْطِع الدُجاج *
Menopon gallinae (S). Ménopon des poules (F).
نوع من القرطع وهو حشرة صغيرة القد طولها نحو ٢ مم . جسمها اهليلجي الشكل ، كثيف الملب الدقيق . رأسها محدب الفود ، مقعر القفن ، رباعي الملب المستطيل . ثوبها الى الربدة الصفراء المواج ‖ تركب جميع الطيور الداجنة اخصها الدجاج .


٢١٨٣٤ - قِرْطِعيّات Menoponidae (S). Ménoponidés (F). Menoponidae (E).
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد اجسامها مفلطحة ، بيضية الشكل او اهليلجية . طولها يراوح بين ١ و ٦ مم . رؤوسها مستديرة او مثلثة الزوايا . ارساغها مستطيلة خادشة .


قرط


قرط موز


قرطب الزرع


قرطع البط


قرطع الدجاج


قرطم الصباغين


قرطم بري


قرطوب حلو


قرطوب مشخار


قرطوط

اثوابها تختلف باختلاف الاجناس والانواع يكثر فيها الرمادي الاصفر المواج .

٢١٨٣٥ - قَرْطَف بقلة وقيل ثمرة الرمث .

٢١٨٣٦ - قُرْطُم ، قِرْطِم، إحْرِيض ، بَهْرَم ، بَهْرَمَان ، مُرَيْق

Carthamus (S).
Carthame, Cartame (F).

جنس نباتات عشبية وجنبية ، برية وزراعية ، طبية وصباغية من سبط الهيثريات وفصيلة المركبات . انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة . سوقها منتصبة . اوراقها متعاقبة مستطيلة لا تخلو من الحسف. ازهارها نارية اللون ، حرشفية التركيب . بزورها مضلعة بيضاء اللون طبية يستخرج منها مادة زيتية تستعمل لعلاج داء المفاصل . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢١٨٣٧ - قُرْطُم الصَبَّاغين *، تِرْبَاض، عُصْفُر

Carthamus tinctorius (S). Carthame officinal, C. des teinturiers, Safran bâtard, S. d'Allemagne (F). Safflower, Bastard saffron, False saffron (E). Färbersafflor, Bastardsafran (D). Cartamo officinale, Croco bastardo, Zafferano falso (I).

نوع من القرطم الحولي او المحول يزرع للتزيين او لاستخراج القرطمين ، مادته الفعالة الصباغية الصفراء اللون . ساقه منتصبة مربحة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه بيضية الشكل مستطيلة الزام الاخير . نصلها بارز العروق ، مسنن الحافة ، قصير الحسف . ازهاره برتقالية اللون ذهبية المواج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٨٣٨ - قُرْطُم بَرّي *، قُرْطُم صُوفي ، شَوَارِب عَنْتَر

Carthamus lanatus, Kentrophyllum lanatum (S). Carthame laineux, Chardon jaune, Kentrophylle (F). Woolly safflower, Distaff thistle (E). Wolliges Spornblatt (D). Cartamo lanoso, Ceceprete, Scardiccione salvatico (I).

نوع من القرطم الحولي البري الطبي . ساقه منتصبة زباء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. عصارتها حمراء اللون ، كريهة الرائحة ، جيلة الخضاب الزاهي . اوراقه مفرضة ، نصلها غدي الصفحة ، لزج البشرة . ازهاره الى الصفار البرتقالي. ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢١٨٣٩ - قُرْطُم جَنَبِي

Carthamus arborescens (S). Carthame arborescent (F).

نوع من القرطم السبروتي المعمر . جنبته تعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقها مخشوشبة . اوراقها سنانية مستعرضة القاعدة . نصلها جميل الخضار الزاهي ، مسنن الحافة الشائكة . ازهارها الى الصفرة الوردية المواج || ازهاره يستمر طوال شهر آب .

٢١٨٤٠ - قُرْطُمَان

Avoine cultivée (F).

هو الخرطال الزراعي ، اطلبه .

٢١٨٤١ - قُرْطُوب

Orang-outan mâle (F).
He orang-utan (E).

ذكر السعالي ارتفاعه واقفاً على رجليه يراوح بين ١١٨ و ١٢٢ سم.

٢١٨٤٢ - قُرْطُوب ٥

Panellus (S).
Panelle (F). Panellus (E).

جنس فطور من فصيلة السميات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها تركب جذوع الاشجار واغصانها دون ان تؤذيها . تتميز بسوقها القصيرة وبنكاعها الفارشة ، المكفوفة الاطراف ، الدبقة او الخملية السطح || اعرف انواعه واشهرها القرطوب الحلو والقرطوب المشخار .

٢١٨٤٣ - قُرْطُوب حُلْو ٥*

Panellus mitis (S).
Panelle douce (F).

نوع من القرطوب . يعيش على جذوع الصنوبر دون ان يؤذيها . مجموعته لا تقل عن ثلاث وحدات ولا تتجاوز السبع . ساقه شديدة القصر . نكمته فارشة لزجة دابقة مكفوفة الاطراف ، طحلاء اللون كالساق ، قطرها يراوح من ١ الى ٢ سم. اطراسه دقيقة ، هلامية المادة || لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٢١٨٤٤ - قُرْطُوب مِشْخَار ٥*

Panellus serotinus (S). Panelle tardive (F).

نوع من القرطوب . يعيش على جذوع واغصان الاشجار العروة اخصها السنديان . مجموعته تتألف من ثلاث الى خمس وحدات . ساقه شديدة القصر . نكمته فارشة ، مكفوفة الاطراف ، خملية السطح في اول عهدها ثم لزجة . قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الطحلة الصفراء الخضراء المواج || لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٢١٨٤٥ - قُرْطُوزَة ٥

Cortusa (S).
Cortuse (F). Cortusa (E).

نبات عشبي معمر من فصيلة الربيعيات . معقود التعريف على اسم العلامة « قرطوزي » . منبتها بعض جبال الشرق الادنى واوروبة . اوراقها جذرية الانتشاب ، معنقة ، كبيرة القد ، مفصصة ومسننة الحتار . ازهارها شبه صيواني التجميع ، يرتكز على شمراخ يرتفع من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها صغيرة القد ، وردية اللون ، قصيرة المعاليق || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٨٤٦ - قُرْطُوط ٥*

Euchoreutes (S).
Euchoreute (F).

حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة اليربوعيات موطنه يمتد من ايران الى تركستان || جسمه صغير القد . يتميز باستطالة اذنيه وقائمتيه الخلفيتين. اما ذنبه فبالغ الطول . ثوبه الى الشهبة يعلوها مواج اشقح يسمر في الرأس والظهر ويشقر في الصدر والبطن . ذنبه اسود الزام الاخير الذي ينتهي بالابيض .

٢١٨٤٧ - قَرَظ

Acacia arabique (F).

هو السنط العربي الواحدة قرظة .

٢١٨٤٨ - قَرَع

Teigne (F). Tinea (E).

علل جلدية مختلفة تصيب الحيوانات والطيور الداجنة فتقضي على اصوافها ووبرها وريشها . اسبابها فطور مجهرية تركب الجلد وبصل الشعر والريش .

٢١٨٤٩ - قَرَع البَقَر

Teigne des bovins (F).
Cattle tinea (E).

نوع من القرع يركب رؤوس البقر واعناقها .

٢١٨٥٠ - قَرَع الخَيْل Teigne du cheval (F). Horse tinea (F).
نوع من القرع يركب صهوة الفرس وعنقه وكفله .

٢١٨٥١ - قَرَع الغَنَم Teigne du mouton (F). Sheep tinea (E).
نوع من القرع يركب الضأن والماعز فيسبب انمعاط أصوافها وقد يتمركز غالباً في اعناقها .

٢١٨٥٢ - قَرَع شَهْدِيّ Teigne faveuse (F). Tinea favosa (E).
نوع من القرع يركب الطير والارانب والسنانير والكلاب .

٢١٨٥٣ - قَرْع ، يَقْطِين Cucurbita (S). Courge (F). Gourd (E).
جنس نباتات حولية او معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه عديدة . سوقها مستطيلة مدادة او عارشة . اوراقها معنقة كبيرة القد منتصبة الزناد الاجوف . نصلها قلبي القاعدة لا قياسي التفصيص . حوالقها متشعبة . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة القد ، صفراء اللون . ثمارها مختلفة الأشكال والاحجام || اشهر انواعه الزراعية ، المأكولة الثمار ، ما يتبع .

٢١٨٥٤ - قَرْع أسْوَد البُزُور * Cucurbita ficifolia (S). Courge à graines noires (F).
نوع من القرع الزراعي المعمر . ساقه ليفية ، دقيقة ، مستطيلة ، عارشة ، فرعاء . أوراقه خماسية التفصيص ، نصلها عابق الخضار يعلوه تمشيح وتسنيج اصفر . ثماره بيضية الشكل كالبطيخ قشورها صلبة خضراء اللون تعلوها رقشة بيضاء . لبابها ابيض اللون كثير الالياف متوسط تركيبه يشمل :

٨٩٫٩٠٠ ٪ من الماء
١٫٠٢٣ ٪ من المواد الدهنية .
٢٫١٤٣ ٪ من المواد الازوتية
١٫٤٠٦ ٪ من السليلوز
٠٫٩٣٤ ٪ من الرماد
٤٫٥٩٥ ٪ من المواد الاستخلاصية

بزوره سوية اللون الاسود لبابها يحوي ما قدره
٢٣٫٨٠ ٪ من المواد الدهنية
١٨٫٩٥ ٪ من المواد الازوتية

٢١٨٥٥ - قَرْع الحَنَش Trichosanthe (F).
جنس نباتات مدادة عارشة من فصيلة القرعيات . انواعه نحو ٣٠ معظمها حولي وبعضها معمر . أعطانها البلاد الاسيوية الحارة وبعض مناطق استرالية . سوقها عشبية او ليفية مستطيلة . أوراقها كبيرة مفصصة . ازهارها هدبية البتلات . ثمارها وبزورها لا قياسية الشكل والحجم . اشهر انواعه القثاء الثعبانية ، اطلبها .

٢١٨٥٦ - قَرْع رُومِي * ، قَرْع مَغْرِبِي ، عَمَامَة Cucurbita pepo (S). Courge pépon, Giraumon, Courgeron (F). Pumpkin, Gourd (E). Schmuckkürbis (D). Giramonte. Zucca indiana (I).
نوع من القرع الزراعي ضروبه عديدة منها المكور والمستدير والمستطيل والقبعي والصغير والكبير والمالس والمضلع والمخدد || لباب ثماره جيد الصنف عادم الالياف .

٢١٨٥٧ - قَرْع طَوِيل * ، دُبَّاء ، كَرْنِيب ، ضَرْف Lagenaria vulgaris(S). Calebasse, Gourde, Bouteille, Courge d'ornement (F). Bottle-gourd, Calabash cucumber (E). Echter Flaschenkürbis (D). Zucca lunga, Z. bottiglia, Z. fiasco (I).
نوع من القرع الحولي ، ضروبه عديدة منها البرية والزراعية المأكولة والتزيينية . سوقه مدادة عارشة . اوراقه كبيرة القد لا قياسية التفصيص والتفريض . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام منها الاسطوانية والمفلطحة والبرمية والقارورية والمردنية ، الخ .

٢١٨٥٨ - قَرْع كَبِير * ، يَقْطِين مُضَلَّع Cucurbita maxima (S). Potiron, Citrouille, Grosse courge (F). Large gourd, Spanish gourd, Winter squash (E). Speisekürbis (D). Popone, Cetrinollo, Zucca potirona (I).
ويدعى قرع حلو وقرع مالطي . نوع من القرع الزراعي المشهور . ضروبه عديدة فوارقها قدر واشكال ثمارها الضخمة المستديرة المفلطحة التي يراوح قطرها بين ٢٥ و ١٠٠ سم . ووزنها من ٤ الى ٦٠ كيلو . لبابها جامد المكسر عادم الالياف يحوي نحو :

٩٥٫٦٠ ٪ من الماء
٠٫١٧ ٪ من المواد الازوتية
٠٫١٢ ٪ من المود الدهنية
٣٫٦٧ ٪ من المواد الاستخلاصية

٢١٨٥٩ - قَرْع مِسْكِيّ * Cucurbita moschata (S). Courge musquée, Carabacette (F). Musky gourd (E). Moschuskürbis, Bisamkürbis (D). Cetriolo muschiato (I).
نوع من القرع الزراعي الشائع الاستعمال . ضروبه عديدة . سوقه مدادة طويلة . أوراقه مستديرة ، خملية النصل ، لا قياسية التفريض . ثماره مستطيلة مخنوقة الوسط يبلغ طولها في بعض الضروب نحو ١٠٠ سم . ووزنها ٢٠ كيلو . لبابها اصفر اللون ، قليل الالياف ، مسكي الرائحة .

٢١٨٦٠ - قَرْعَاء Céraste (F).
هي الحارية من اخبث الحيات .


٢١٨٦١ - قَرْعَبَل
« دويبة عريضة محبنطئة الظهر والبطن (اللسان) .


٢١٨٦٢ - قَرْعَة ، يَقْطِينَة Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).
هي ثمرة القرع او اليقطين اشكالها واحجامها متباينة تختلف باختلاف النوع .

٢١٨٦٣ - قُرْعُوس ، قِرْعُوس ، قُرْعُوش Chameau (F).
هو الفالج جمل ذو سنامين .

٢١٨٦٤ - قَرْعِيّ Péponifère (F). Pepo (E).
نعت وصفي يدل على ما شكله شكل القرع المستدير .

٢١٨٦٥ - قَرْعِيَّات ، يَقْطِينِيَّات Cucurbitaceae (S). Cucurbitacées (F). Cucurbitaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . سوقها مدادة او عارشة . اوراقها متعاقبة ، حوالقها متشعبة . ازهارها وحيدة المسكن ، خماسية الاكمام . ثمارها لبابية مختلفة الاشكال والاحجام . اشهر انواعها القرع والبطيخ والشمام والخيار والقثاء والحنظل ، الخ .


قرع اسود البزور


قرع رومي


قرع طويل


قرع كبير


قرع مسكي

٢١٨٦٦ - **قَرْف** Ecimage (F).
هو العصف ، اطلبه .

٢١٨٦٧ - **قِرْف** Ecorce (F). Bark (E).
لحاء الشجر ، وكل قشر قرف* ومنه قرف الرمان .

٢١٨٦٨ - **قَرْف الزوائد ، تقريف**
Epamprage (F). Lopping off, Pruning (E).
تقليم الغصينات او السروع الزائدة في الكرمة .

٢١٨٦٩ - **قِرْفة** Brou (F). Husk, Peel (E).
هي غلاف محال الثمرة قبل جفافه او عند انفصاله بعد تمام الجفاف .

٢١٨٧٠ - **قِرْفة** Cannelle, Cannellier (F). Cinnamon-tree (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من القرفيات وفصيلة الغاريات . انواعه عديدة منبتها البلاد الاسيوية . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها ابيدة معنقة . ازهارها صغيرة القد لا قياسية التجميع والارتكاز || جميعها من الافاوية ازهارها وثمارها واوراقها ولحاء سوقها وفروعها وجذورها عطرية المادة ، لاذعة الطعم . يستخرج منها طيوب وادهان طيارة شائعة الاستعمال الطبي . وهي تفيد المعدة والكبد ، تنبه الاعصاب وتنشطها وتنهض بها . ومن منافعها انها مضادة للتشنج . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٨٧١ - **قِرْفة بيضاء** Cannelle blanche (F). Canella (E).
هي البيلون ، اطلبه .

٢١٨٧٢ - **قِرْفة سَرَنْديب * ، قِرْفة سيلان ، دارصيني**
Cinnamomum Zeylanicum (S). Cannellier de Ceylan, Cinnamome (F). Common cinnamom tree, Cinnamon (E). Zimmetbaum, Zimmet, Zimmetrinde, Kaneel (D). Cannella, C. del Ceylan, Cinnamo (I).
شجرة زراعية من الافاويه مهدها سرنديب (سيلان) ساقها منتصبة فرعاء تعلو نحو ١٠ امتار . فروعها متقابلة الانتشاب ، مستقيمة الزوايا ، اوراقها معنقة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، ابيدة ؛ نصلها جامد النسيج ، مالس البشرة . اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى ، ثلاثي العروق الرئيسية || ازهارها صغيرة القد ، غبراء اللون ، عديدة الاسدية ، سداسية البتلات . ازهارها عنقودية التجميع ، تاجي الارتكاز . ثمارها عنبية لاصقة التخت والكم . جميع اعضاء الشجرة عطرية تستخرج منها الطيوب والادهان اما لحاء السوق والفروع فتعتبر من الافاويه الفاخرة الصنف .

٢١٨٧٣ - **قِرْفة صينية * ، دارصوص ، سليخة نجب**
Cinnamomum obtusifolium, C. cassia (S). Cannellier casse, C. de Chine, C. d'Annam, C. du Tonkin, Laurier casse (F). Chinese cinnamon tree, Cassia tree (E). Kassien Zimmetbaum (D). Cinnamo cassia, Lauro cassia, Cassia lignea (I).
شجرة زراعية من الافاوية . اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من الانام الى الصين وتعيش حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . عن سطح البحر || ساقها منتصبة تعلو من ١٣ الى ١٧ م . اوراقها ابيدة اهليلجية متقابلة معنقة . نصلها جامد الصفحة ، ثلاثي العروق الرئيسية . لونه الى الخضار البحري || ازهارها صغيرة القد لونها الى البياض الاخضر المواج . ازهارها عذقي التجميع . محوري وطرفي الارتكاز . ثمارها عنبية ، لاصقة التخت والكم ، لذيذة الطعم ، قطرها نحو ١٠ مم . || قرفتها سمراء اللون . غبراء المواج ، جيدة الصنف . يستخرج منها ومن الاوراق والازهار والثمار طيوب وادهان فاخرة .

٢١٨٧٤ - **قِرْفة كاذبة** Fausse cannelle (F).
هي دربمس مجلان ، اطلبه .

٢١٨٧٥ - **قِرْفة مَلَبار * ، سادج**
Cinnamomum citriodorum (S). Cannellier de Malabar (F). Malabar cinnamon (E). Malabarischer Zimmetbaum (D). Cannella di Malabar (I).
شجرة زراعية من الافاوية . مهدها بلاد ملبار وقد انتشرت زراعتها في جزر الزابج وغيرها من جزر المحيط الهادي . شجرتها صغيرة القد ، فرعاء . يستخرج منها اجود الطيوب والادهان . اما قرفتها فعادية .

٢١٨٧٦ - **قَرَفْنية** هي الفلوميس الفلسطيني ، اطلبه .

٢١٨٧٧ - **قرفول *** Caryophyllia (S). Caryophyllie (F).
جنس حوينات بحرية من الرجان عنفية المدائخ ، مستديرة التويجات المفرضة || اشهر انواعه القرفول الجامي (C. cyanthus) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

٢١٨٧٨ - **قِرْفيّات** Cannellaceae (S). Cannellacées (F). Cannellaceae (E).
فئة من فصيلة الغاريات تشمل القرفة والبيلون وغيرهما .

٢١٨٧٩ - **قُرْفيّات** Manidae (S). Manidés (F). Manidae (E).
فصيلة حيوانات من الدرد اجناسها وانواعها عديدة اعرفها ام قرفة .

٢١٨٨٠ - **قَرْق** Gloussement (F). Clucking (E).
صوت الدجاجة عندما تدعو فراخها .

٢١٨٨١ - **قُرْق** Liège (F).
هو الفلين ، اطلبه .

٢١٨٨٢ - **قُرْقُب** Mésange (F).
هو القرقف جنس طير من الجواثم .

٢١٨٨٣ - **قَرْقَد** Apocyn (F).
هو الخوشان ، اطلبه.

٢١٨٨٤ - **قَرْقَدان** Guimauve jaune (F).
هو الابوتيلون الاسرح ، اطلبه .

٢١٨٨٥ - **قِرْقِدَنّ ، قَرْقَدون ، قَرْقَضون ، جرذ سنجابي**
Myoxus (S). Loir (F). Dormouse (E). Siebenschläfer, Bilch (D).
جنس حيوانات قاضمة من فصيلة القرقدنيات . انواعها قليلة . اجسامها صغيرة القد مستطيلة . اثوابها سوية اللون. اذنابها جثيلات الصوف . رؤوسها اسفينية الشكل . سبالها طويلة قاسية . عيونها كبيرة . آذانها مستديرة رحبة . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار . قوتها الثمار والبلوط


قرفة سرنديب


قرفة صينية


قرفة ملبار


قرفول

والجوز والبندق والكستنة وبيوض العصافير ... || اجحارها اوكان ترتبها بين شقوق الصخور او في صدوع الاشجار. اناثها تضع من ٤ الى ٦ ادراص تبصر وتكتسي بعد اسبوع وترضع نحو الشهر || اعرف انواعه ما يلي .

٢١٨٨٦ - قِرْقِدَنُ البَلُّوط *

Myoxus nitedula (S). Loir dryade (F).

نوع من القرقدن طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٨ . ظهره اربد احمر . بطنه ابيض اغبر || موطنه يمتد من العجم الى اروبة . يألف احراج السنديان لان ركيزة قوته البلوط .

٢١٨٨٧ - قِرْقِدَنٌ أنيق Myoxus elegans (S).

Loir élégant (F).

نوع من القرقدن. موطنه اليابان. طوله نحو ١٠ سم. وذنبه ٤ . ثوبه الى الصهبة الصنابية يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . رأسه جؤوي المواج، بطنه وخوافي جرامزه الى الصفرة || قوته الثمار على اختلافها .

٢١٨٨٨ - قِرْقِدَنٌ شائع * ، قَرْقَدُونُ الشجر

Myoxus glis (S). Loir commun (F).

نوع من القرقدن . طوله نحو ١٦ سم. وذنبه ١٤ ظهره الى الصهبة الربداء يعلوها مواج اسود . بطنه وخوافي جرامزه الى البياض الفضي . خداه وعنقه واسفل ذنبه بيض . موطنه فسيح الارجاء يمتد من الشرق الى اطراف اروبة. يوجد في لبنان وسورية .

٢١٨٨٩ - قِرْقِدَنِيَّات ، قَرْقَدُونِيَّات

Myoxidae (S). Myoxidés (F). Myoxidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة ترقدنيات الشوزب ورتبة القواضم. اجناسها ثلاثة القرقدن والزغبة والفرنب . موطنها العالم القديم || اجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل والذنب . براطمها العليا مفلوقة ، جرامزها قصيرة . جميعها شاجرة تسرح في الليل . قوتها الثمار والحشرات . سباتها الشتوي يدوم نحو ستة اشهر .

٢١٨٩٠ - قِرْقِدَنِيَّات الشَوْزَب ° Myomorphes

مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل خمس فصائل القرقدنيات والفأريات والخلديات والجوميات واليربوعيات

٢١٨٩١ - قَرْقَدُونُ قَذِر Putois fétide (F).

هو ابن عرس منتن ، اطلبه .

٢١٨٩٢ - قُرْقُس Curcas .(F).

هو الدند البري ، اطلبه .

٢١٨٩٣ - قِرْقِس *، سُكَيْت Phlebotomus (S).

Phlébotome (F).

جنس حشرات من فصيلة القرقسيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد، طولها يراوح بين ٢ و ٥ مم. اجسامها ورواشنها وقرونها الاستشعارية هلبية الغشاء ، صفراء اللون ، حنطية المواج . اعطانها البلاد الحارة . ذكورها تعيش على رحيق الازهار والافرازات السكرية النباتية . اناثها تمتص الدم حيثما تستطيع . لسعتها مزعجة يقال انها تنقل الحمى البردية وحبة حلب .

٢١٨٩٤ - قِرْقِسَة أرْفِيَّة الشَكْل *

Psychoda phalaenoides (S).

Psychode phalénoïde (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة القرقسيات . جسمها شديد الصغر ، متكاثف الهلب ، يطول من ٢ الى ٣ مم. ثوبها الى الكلسة . زباناها مطوقان بالاسود والابيض . روشناها كبيرا القد ، متكاثفا الخمل || ظهور الحشرة الجملانة لاينقطع طوال السنة ، وهي مبذولة في كل مكان من الغابات الى المساكن المأهولة || الانثى اكبر قداً من الذكر . تمتح مكنها في كل مكان مظلم رطب . ينقف المكن بعد متحه باسبوعين عن يرقات مستطيلة ، مبططة المقدم والمؤخر ، حنطية اللون ، هلبية الجيد والرأس والشرج || تعيش على المواد النباتية المنحلة حتى الاكمال .

٢١٨٩٥ - قِرْقِسَة المُتَوَسِّط *

Phlebotomus papatasi (S).

Phlébotome papatasi (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة القرقسيات . جسمها صغير الجرم ، يطول من ٢ الى ٥ مم. ثوبها الى الصفار الباهت ، خلي القشار . رأسها مخروطي الشكل . خطمها معتدل القد . صدرها بيضي القالب . بطنها اسطواني . زباناها كثيفا الهلب الدقيق . عيناها صغيرتان . روشناها كبيران ، مهدبان || تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى تشرين الثاني . تألف جميع المواقع الرطبة والشطوط الرملية . تسرح في الليل وتختبئ في النهار وراء كل شيء لانها تخشى وهج النور || تمتح الانثى مكنها في كل مكان مظلم رطب وتحت الانقاض والحجارة . ينقف المكن بعد متحه بمدة تراوح من اسبوعين الى ثلاثة || اليرقة مستطيلة ، شبه اسطوانية الشكل ، هلبية الجيد . غبراء اللون ، سمراء الرأس ، يعلوها في مؤخرها زوج من الهلب الجامد المستطيل. تعيش على المواد النباتية المنحلة حتى الاكمال .

٢١٨٩٦ - قِرْقِسِيَّات ، سُكَيْتِيَّات

Psychodidae (S). Psychodidés (F). Psychodidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد زباء الجسم والرواشن والقرون الاستشعارية || اشهر اجناسها القرقس .

٢١٨٩٧ - قَرْقَضُون Loir (F).

هو القرقدن ، اطلبه .

٢١٨٩٨ - قُرْقُف ، قُرْقُب Parus (S).

Mésange (F). Tit (E).

جنس طير من فصيلة القرقفيات انواعه كثيرة العدد اعطانها العالم . اجسامها صغيرة القد . مناقيرها مخروطية الشكل ، جالسة ، قصيرة ، قوية . اجنحتها متوسطة القد . اذنابها مقطوعة او فارقة . ارساغها صغيرة حجفية الجلد || تألف الغابات والحدائق . قوتها الحشرات ومكنها ويرقاتها والبزور البرية والثمار || اناثها تحضن مرتين في العام، الاولى في نيسان والثانية في تموز. عدد بيض الحضنة يراوح بين ٦ و ١٦ اما الترخيم فيستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢١٨٩٩ - قُرْقُف أزْرَق * Parus cœruleus (S).

Mésange bleue, M. azurée (F). Blue titmouse (E).

نوع من القرقف ، طوله يراوح بين ١١ و ١٢ سم. ثوبه جميل الالوان . قمة رأسه وجناحاه وذنبه الى الزرقة السنجونية يعلوها في الجناحين تبقيج ابيض. ظهره زيتوني ، بطنه اصفر ، محمراه الى البياض الناصع . طوق عنقه اسود اللون ازرق المواج || وهو طائر آبد يألف الاحراج والحدائق والجنائن .



قرقدن البلوط




قرقدن شائع




قرقس




قرقسة ارفية الشكل




قرقسة المتوسط




قرقف ازرق


قرقف قنبراني


قرقف كبير


قرقور


قرقوس


قرلّى ازرق


قرلّى شائع


قرلّى قنبراني

٢١٩٠٠ - قُرْقُف المَقَاصِب
Mésange des roseaux (F).
طائر من القرقفيات يدعى مسبال ، اطلبه .

٢١٩٠١ - قُرْقُف قُنْبُرَاني * Parus cristatus (S).
Mésange huppée (F).
نوع من القرقف ، طوله يراوح بين ١٠ و ١٢ سم. رأسه قنبري الريش الاسود المنمق بالاكهب . ظهره الى الصهبة الرمداء . بطنه الى الصبهة الغبراء الصفراء المواج . زوره اسود ، عنقه مطوق بالاسود والابيض . محمراه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمراء || يألف احراج الصنوبر .

٢١٩٠٢ - قُرْقُف كَبِير * Parus major (S).
Mésange charbonnière, Mésangère (F). Great titmouse, Ox-eye (E).
نوع من القرقف ، طوله يراوح بين ١٣ و ١٥ سم. ثوبه متراكب الالوان . ظهره الى الخضار الزيتي يعلوه مواج اصفر . بطنه الى الصفرة الباهتة يعلوه خط قاطب اسود يمتد من طوق العنق الى اواسط البطن. رأسه وعنقه الى السواد اللامع ، محمراه وقفنه بيض ، جناحاه وذنبه الى الزرقة الرمادية . قوادمه بيض الختار || يألف الحدائق والجنائن والغابات والادغال .

٢١٩٠٣ - قَرْقَفَنَّة Fauvette orphée (F).
طائر من الدخلل . اطلب دخلة غريدة .

٢١٩٠٤ - قُرْقُفِيَّات Paridae (S).
Paridés (F). Paridae (E).
فصيلة طير من الجواثم المخروطيات المناقير ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطانها العالم . معظمها غريد . ذكورها واناثها متشابهة . تعيش على الاشجار . قوتها الحشرات ومكنها وبرقاتها والثمار والبزور || تدنّ في تجاويف الاشجار واوقاب الصخور والابنية المهجورة . اوكنها كروية الشكل تحبكها بمهارة وتفرشها بالوبر والصوف .

٢١٩٠٥ - قَرْقَهَان Calendule officinale (F).
هو الآذريون الحزني ، اطلبه .

٢١٩٠٦ - قَرْقُور * Pristipoma stridens (S).
Pristipome strident (F).
سمكة من الشخرم تنتمي الى فصيلة الفرخيات . طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الكهبة الفضية المواج . حراشفها مهدبة. زعانفها كبيرة ، الظهرية مستطيلة شائكة والشرجية فارقة. يكثر وجوده في المتوسط والبحر الاحمر .

٢١٩٠٧ - قُرْقُوس ٥* Coricus rostratus (S).
Sublet groin, Sublet, Sublaire (F).
Coricus rostratus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدميات . اعطانها البحر الابيض المتوسط. مسرحها حشاف المجادح والاغواط || جسمها اهليلجي الشوزن يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ثوبها الى الخضار الحنطي المواج يعلوه تمشيح وردي واصفر . رأسها مخروطي ، ذلق المقطم المندفع . زعنفتها الظهرية مستطيلة تنتهي بمستوى الشرجية . زعنفتها الذيلية شبه مقطوعة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٢١٩٠٨ - قِرِلَّانِيَّات Alcedinidae (S).
Alcédinidés (F). Alcedinidae (E).
فصيلة طير من الجواثم الملتصقات الاصابع تتميز بصغر جرمها وحدة بصرها وسرعة اختطافها. رؤوسها غليظة. اجسامها ربعة منكمشة . مناقيرها قوية مستطيلة ذلقة . اجنحتها متوسطة القد . اذنابها وارساغها قصيرة . اثوابها قزحية الالوان الزاهية || اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى عمارتين القرليات والمازوريات .

٢١٩٠٩ - قِرِلَّى ، قَاوَنْد Alcedo (S).
Martin-pêcheur (F). Pied kingfisher, Ceryle rudis (E).
جنس طير من القرليات . انواعه ٣٠ موطنها العالم . تكثر في المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز باستطالة مناقيرها السود . اجنحتها متوسطة القد مستديرة. اذنابها وارساغها قصيرة. اثوابها قزحية الألوان الزاهية الجميلة || وقد قيل فيه : طائر حزوم يهوى باحدى عينيه الى قعر الماء طمعاً في ما يصيده ويرفع الاخرى حذراً مما يصيبه ومنه المثل « هو احزم او احذر من قرلى ان رأى خيراً تدلى وان رأى شراً تولى » || وذلك لانه اذا ابصر في الماء ما يستقل بحمله انقض عليه كالسهم المرسل فاخرجه من قعر الماء واذا ابصر في الجو كاسراً دخل البر هرباً بسرعة النبلة. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢١٩١٠ - قِرِلَّى أَزْرَق * Alcedo cyanotis (S).
Martin-pêcheur bleuâtre (F).
طائر من القرلى. ثوبه الى الزرقة الجميلة الخضراء المواج . منقاره اسود . رجلاه الى الجؤوة . موطنه افريقية الغربية . اخلاقه اخلاق القرلى الشائع .

٢١٩١١ - قِرِلَّى بَنْغَالِي Alcedo bengalensis (S).
Martin-pêcheur bengalais (F).
طائر من القرلى. ثوبه قزحي الالوان الخارقة الجمال. موطنه يمتد من الهند الى اقصى الشرق . ارياشه عزيزة ، ثمينة، مرغوب فيها || اخلاقه اخلاق القرلى الشائع .

٢١٩١٢ - قِرِلَّى شَائِع * ، قَاوَنْد شَائِع ، أَبِي الرَّقْص ، مُلَاعِب ظِلِّه
Alcedo ispida (S). Martin-pêcheur vulgaire (F). Common kingfisher (E).
طائر من القرلى . منقاره اسمر . رأسه مرقط . زوره واعلى عنقه الى البياض العاجي . محمراه الى الصهبة القاتمة . ظهره لازوردي . قفنه وجناحاه الى الزرقة الخضراء المواج. صدره وبطنه الى الشهبة السفعاء . ذنبه الى الزرقة المختلفة المواج . رجلاه الى الجؤوة || موطنه يمتد من الهند الى بلاد فارس والشرق الاوسط واوروبة وافريقية الشمالية . يألف جرف مجاري الماء وصفصاف الصفصاف . قوته الاسماك والقشريات والحشرات || اناثه تبيض من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها وحدها من ١٩ الى ٢١ يوماً .

٢١٩١٣ - قِرِلَّى قُنْبُرَانِي * Alcedo cristata (S).
Martin-pêcheur huppé (F).
طائر من القرلى. ثوبه قزحي الالوان الجميلة . رأسه قنزعي الريش . موطنه افريقية الشرقية والشمالية || اخلاقـه اخلاق القرلى الشائع .

٢١٩١٤ - قِرِلِّيَّات Alcédiniens (F).
عمارة طير من القرلانيات تشمل القرلى والرفراف ومحيط الماء. جميعها صغيرة الجرم، زاهية الالوان المتراكبة .

رؤوسها غليظة . مناقيرها حادة مستطيلة . ارساغها قصيرة. تألف شطوط البحار وجرف الانهار وضفاف البحيرات . قوتها الاسماك والقشريات والحشرات || تدشّ في افاحيص تحفرها في الاماكن الرفيعة المشرفة على مجاري الماء .

٢١٩١٥ - قُرْم

« نبت كالدلب غلظاً وبياضاً ينبت في جوف البحر » (اللسان) .

٢١٩١٦ - قَرْم

الفحل الكريم من الابل الذي ترك للفحلة لم يمسه حبل ولم يحمل عليه || وقيل السيد العظيم على التشبيه بالفحل. قال المتنبي :

ولكنا نداعب منــك قرماً   تراجعت القروم له حقاقا

٢١٩١٧ - قُرْمَاط ٥

Curimatus (S). Curimate (F). Curimatus (E).

جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات. انواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . اعطانها المياه العذبة الامريكية اخصها امريكة الجنوبية || اجسامها اهليلجية الشكل ، متوسطة القد . تتميز بإخطامها الحادة الاطراف الذربة القاطعة وبفكوكها الخالية من الاسنان || اشهر انواعها قرماطة البرازيل .

٢١٩١٨ - قُرْمَاطَة البَرَازِيل ٥*

Curimatus laticeps (S). Curimate à large tête, C. du Brésil (F). Curimatus laticeps (E).

نوع من القرماط . مهدها انهر البرازيل وبحيراته وقد شاعت تربيتها في اكثر مسامك العالم لانها سبروتية ، قليلة المتطلبات ، جيدة اللحم || جسمها اهليلجي الشوزن يطول نحو ٣٠ سم. رأسها خذروفي الشكل ، مستعرض القاعدة. ثوبها الى الخضار الفضي يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر ويزهو عند البطن . زعنفتها الظهرية واحدة شبه شراعية الشكل يتبعها في مؤخر الظهر جدعة غضروفية . زعنفتها الشرجية تقابل الجدعة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٢١٩١٩ - قِرْمِزِيَّة ، مِغْفَرِيَّة ، حَشَرَة قِشْرِيَّة ، قُمَّلَة النَبَات ، كِرْمِس ، كُوشْنِيل ، مِغْفَر

Cochenille, Kermès, Céroplaste (F). Cochineal, Kermes (E).

اسم شامل يطلق على مختلف انواع القرمز والمغافير وهي حشرات صغيرة القد تنتمي الى فصيلة المغفريات. تركب الاشجار المثمرة وغيرها من النباتات الزراعية والحرجية فتؤذيها وتوقع بها الاضرار || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

٢١٩٢٠ - قِرْمِزِيَّة أُسْتَرَالِيَّة * ، كُوشْنِيل أُسْتَرَالِي ، إِيشَار

Icerya purchasi, Pericerya purchasi (S). Cochenille australienne, Icerya (F).

حشرة من القرمزيات طول الذكر فيها يراوح بين ١ و ٢ مم. ثوبه الى الحمرة، جناحاه الى البياض الشفاف . الانثى تطول من ٤ الى ٥ مم. ومكنانها يطول من ٣ الى ٤ مم. جسمها وردي اللون تغشاه خيوط زغبية شمعية فضية المواج . مكنانها تخدد الصفحة ابيض اللون يحوي من ٦٠٠ الى ٨٠٠ مكنة قرمزية اللون متراصة السقف . لها جيلان في الحول، الاول يستمر من اذار الى تموز والثاني من آب الى شباط || تركب الحمضيات والورد والسنط والغار واللوبياء والبطاطا || تكافح عند نقف مكن الجيل الاول وذلك في خلال شهر نيسان .

٢١٩٢١ - قِرْمِزِيَّة البُرْتُقَال البَيْضَاء * ، مِغْفَرِيَّة الحمضيات الدَقِيقِيَّة ، كُوشْنِيل البُرْتُقَال الابيض

Pseudococcus citri, Dactylopius citri (S). Cochenille blanche de l'oranger, C. farineuse de l'oranger (F).

حشرة من القرمزيات . اناثها سمراء اللون ، حمراء المواج ، بيضية الشكل ، منشارية الحتار ، تطول من ٣ الى ٦ مم. جسمها مغشى بمادة دقيقية بيضاء. مكنانها يحوي من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة صفراء اللون || اجيالها الحولية تراوح بين ٤ و ٥ تركب الحمضيات والكرمة والتين والخرنوب والصبار ... وهي شديدة الاذى تقضي على الاوراق والازهار والثمار || مكافحتها صعبة تستلزم عناية خاصة قوامها التطهير بالغازات السامة . وقد عم الآن استعمال الحشرات المضادة التي تقضي عليها اخصها الكريبتولاموس (Cryptoloemus) .

٢١٩٢٢ - قِرْمِزِيَّة البُرْتُقَال السَوْدَاء * ، قُمَّلَة البُرْتُقَال السَوْدَاء ، حَشَرَة قِشْرِيَّة سَوْدَاء ، كُوشْنِيل البُرْتُقَال السَوْدَاء

Aspidiotus aonidum, Parlatorea ziziphi (S). Cochenille noire de l'oranger, Aspidiote de l'oranger (F).

حشرة من القرمزيات . درقتها مستطيلة الشكل قائمة الزوايا تطول نحو ١ مم. وستة خطوط وتعرض نحو ٦ خطوط . ثوبها الى السواد اللامع . مكنانها مخروطي الشكل مجنح الحتار الابيض يحوي نحو ٣٠ مكنة رثنية الشكل ، بنفسجية اللون || اجيالها الحولية من ٢ الى ٣ تركب الحمضيات دون غيرها وهي لا تقرب العناب ابداً في حين ان تسميتها العلمية تشير اليه || تكافح باستعمال مزيج من الزيوت النباتية والبيضاء .

٢١٩٢٣ - قِرْمِزِيَّة التُفَّاح * ، وَعَف مَحَارِي ، مِغْفَرِيَّة التُفَّاح المُذَنَّبَة ، كوشنيل التفاح ، كِرْمِس التُفَّاح ، دُسْبُوس التُفَّاح


Lepidosaphes ulmi, L. ceratoniae, Mytilaspis flava, M. pomorum, Diaspis pomorum (S). Cochenille du pommier, C. virgule du pommier, Kermès virgule, Diaspine du pommier (F). Mussel scale (E).

حشرة من القرمزيات فاصلية الشكل ، دقيقة . طولها من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى الحنطي الاسمر تغشاه مادة شمعية بيضاء . مكنانها يحوي من ٤٠٠ الى ٦٠٠ مكنة حنطية اللون || جيلها الحولي واحد وهي تركب التفاح والاجاص والخوخ والمشمش والجوز والزيتون والازدرخت والحور والصفصاف ... || تكافح على اثر نقف المكن وقد يكون ذلك في حزيران .


٢١٩٢٤ - قِرْمِزِيَّة التُوت * ، قُمَّلَة التُوت ، دُسْبُوس التُوت

Diaspis pentagona, Pseudaulacaspis pentagona (S). Cochenille du mûrier, Diaspine du mûrier (F).


حشرة من القرمزيات . درقتها صاحية قطرها يراوح من




قرماطة البرازيل




قرمزية استرالية




قرمزية البرتقال البيضاء



قرمزية البرتقال السوداء



قرمزية التفاح



قرمزية التوت


٢ مم. وبخطين الى ٢ مم. واربعة خطوط. ثوبها الى البياض الاغبر. الذكر يطول نحو ١ مم. وخمسة خطوط وهو برتقالي اللون، شفاف الجناح، سريع الحركة. الانثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون. اجيالها الحولية ثلاثة. مكنها اصفر اللون تمتحه على السوق والاغصان والافنان ابتداء من اواخر نيسان فينقف ابتداء من اواخر ايار || تركب التوت والدراقن والمشمش واللوز والكشمش والياسمين والصفصاف || تكافح باستعمال الحشرات المضادة أو بعض الحواشير الفعالة اخصها المواكين الشتوية كالزيوت النباتية المركزة بمعدل ٢ ٪.


قرمزية الحمضيات

٢١٩٢٥ - قِرْمِزِيَّة الحُمضيّات *، وَعَف الحُمضيّات، وَعَف أُرْجُواني

Lepidosaphes citricola, L. pinnaeformis (S). Cochenille virgule des orangers (F).

حشرة من القرمزيات. درقتها ميدية الشكل ثوبها الى السمرة. حتارها اغبر، غلافها شمعي المادة خلي التركيب. طولها يراوح من ٢ مم. وخمسة خطوط الى ٤ مم. وخمسة خطوط. عرضها نحو ٢ مم. مكناتها مستطيل الجراب يحوي من ٣٠٠ الى ٤٠٠ مكنة وشعية الشكل حنطية اللون. اجيالها الحولية تراوح من ثلاثة الى أربعة. تركب اوراق وافنان وثمار الحمضيات اخصها البرتقال واليوسفي وليمون الجنة || تكافح باستعمال الغازات السامة لان الحواشير والزيوت البيضاء لا تقضي عليها تماماً نظراً لكثرة وجودها على صفحات الاوراق العليا.


قرمزية الخرنوب

٢١٩٢٦ - قِرْمِزِيَّة الخَرْنُوب *، كُوشَنيل الخَرْنُوب

Chionaspis ceratoniae (S).
Cochenille du caroubier (F).

حشرة من القرمزيات، اجاصية الشكل مفلطحة. الذكر عاجي اللون طوله نحو ١ مم. الانثى برتقالية اللون تطول نحو ٣ مم || يقال ان جيلها الحولي واحد. تركب اوراق الخرنوب والدفلى والزيتون || تكافح باستعمال الزيوت النباتية والبيضاء.


قرمزية الزيتون السوداء

٢١٩٢٧ - قِرْمِزِيَّة الزَّيْتُون السَّوْداء *، لَبُودَة الزَّيْتُون المُخَطَّطَة، كِرْمِس الزَّيْتُون

Saissetia oleae, Lecanium oleae (S). Cochenille noire de l'olivier, Lécanine de l'olivier, Kermès de l'olivier (F).

حشرة من القرمزيات. درقتها بيضية الشكل تطول من ٣ الى ٤ مم. وتعرض من ٢ الى ٣ ثوبها الى السمرة الفحمية. مكناتها مكور الشكل يحوي من ١٠٠٠ الى ١٦٠٠ مكنة رفنية، حنطية اللون || جيلها الحولي واحد. تمتح مكنها ابتداء من ايار ويستمر الى اواخر تموز. اما النقف فيبتدئ بعد المتح بنحو ثلاثة اسابيع || تركب الزيتون والحمضيات والدفليات والسيكاس... فتسبب الشاث الاسود بالاضافة الى اضرارها || تكافح باستعمال الحشرات المضادة او الزيوت الشتوية البيضاء أو الحواشير الفعالة الصيفية.

٢١٩٢٨ - قِرْمِزِيَّة السِّنْدِيَان، كِرْمِس السِّنْدِيَان

Lecanium ilicis (S).
Cochenille du chêne vert, Lécanine du chêne vert, Kermès du chêne (F).

حشرة من القرمزيات. درقتها مستديرة، سوداء القرص، صفراء الجسم، مرتفعة الحتار تحوقه مادة شمعية لزجة، شعاعية الشكل، بيضاء اللون. مكناتها يحوي نحو ٥٠ مكنة كروية الشكل حنطية اللون || جيلها الحولي واحد. تركب افناد وافنان واوراق السنديان فتؤذيها وقد تقضي عليها.

٢١٩٢٩ - قِرْمِزِيَّة الصَّبَّار، كُوشَنيل الصَّبَّار

Diaspis echinocacti (S). Cochenille des cactées (F).

حشرة من القرمزيات. درقتها صاجية الشكل قطرها نحو ٢ م. اناثها مستعرضة، مبططة، ثوبها الى الخضرة السمراء. اجيالها الحولية ثلاثة. تركب نباتات الصبار على اختلاف اجناسها وانواعها || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة على عدة دفعات متتالية فترتها تراوح من ١٠ الى ١٢ يوماً.

٢١٩٣٠ - قِرْمِزِيَّة القَرَنُوس

Eulecanium corni (S). Lecanium du cornouiller, Cochenille du cornouiller (F).


حشرة صغيرة من القرمزيات. اناثها بيضية الشكل مبططة، تطول نحو ٦ مم. وتعرض ٤ مم. ثوبها الى الجوزة اللامعة. زباناها سباعية الفواصل. مكناتها يحوي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة تنقف بعد متحها باسبوعين اذا كان ذلك في حزيران او في تموز || وهي من الحشرات النهمة المؤذية. تركب القرنوس والكرمة والخوخ والدراقن والجوز والبندق والورد والسنديان والبليعة. فتعطب الازهار وتجعش الثمار وتسبب الشاث || تكافح في الشتاء باستعمال سائل الكربونيل المركز من ٤ الى ٥ ٪ وتكافح في الصيف من تموز الى آب باستعمال مركبات الباراثيون أو احد الحواشير الفعالة او الزيوت البيضاء المركزة من ١ الى ٢ ٪ على ان يتجه النضح من اسفل الى اعلى ليعم جميع صفحات الاوراق السفلى.


قرمزية الكرم الغبراء

٢١٩٣١ - قِرْمِزِيَّة الكَرْم الغَبْراء *، كُوشَنيل الكَرْم الغَبْراء

Heliococcus hystrix, Phenacoccun hystrix (S). Cochenille farineuse de la vigne (F).


حشرة من القرمزيات. طولها نحو ٤ مم. لونها وردي. زغبها الشمعي يلحف الظهر دون سواه. مكناتها وشعي يحوي من ٤٠ الى ٦٠ مكنة رفنية الشكل حمراء اللون. أجيالها الحولية ثلاثة. تركب الكرمة والعنب.


قرمزية الكرمة البيضاء

٢١٩٣٢ - قِرْمِزِيَّة الكَرْمَة البَيْضاء *، دِمَّة بَيْضاء

Dactylopius vitis (S).
Cochenille blanche de la vigne (F).

حشرة من القرمزيات. جسمها بيضي مفلطح. ذكرها مجنح يطول نحو ١ مم. لونه الى الصفرة. أناثها عديمة الجناح، تطول نحو ٤ مم. لونها الى الجوزة الصفراء. تفرز مادة شمعية بيضاء اللون تغشيها بكاملها. تمتح مكنها على صفحة النصل السفلى في خلال حزيران فينقف عن يرقات نهمة تمتص عصارة الاوراق ولا تعف عن العنب. ثم تقضي بياتها الشتوي في شقوق لحاء الجذوع وعند انتشاب الجذور في التربة || تكافح بكشط اللحاء القديمة اليابسة وبطرش الجذوع بماء الكلس او بسائل سلفات الحديد المحلول ١٠٪


قرمزية الكرمة الحمراء

٢١٩٣٣ - قِرْمِزِيَّة الكَرْمَة الحَمْراء *، قِرْمِزِيَّة الكَرْمَة الطُّوطِيَّة، كُوشَنيل طُوطِي

Pulvinaria vitis (S). Cochenille floconneuse de la vigne, C. rouge de la vigne (F). Grape scale (E). Wollige Rebenschildlaus (D).

حشرة من القرمزيات. درقتها بيضية الشكل تطول من ٤ الى

٥ مم. وتعرض من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى السمرة العابقة. مكنأتها كبير القد طوطي المادة اللاحفة البيضاء يحوي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة رفنية الشكل، سمراء اللون، جؤوية المواج || جيلها الحولي واحد. تمتح مكنها من اواخر ايار الى اوائل تموز فينقف في تموز وآب. تركب الكرمة والبتولا والمغث. تكافح كغيرها من القرمزيات باستعمال احد الحواشير الفعالة.

٢١٩٣٤ - **قِرْمِزِيَّةُ اللَّوْزِ *، كُوشْنِيل اللَّوْز**

Lecanium amygdali (S). Cochenille de l'amandier, Lécanine de l'amandier (F).

حشرة من القرمزيات. مستديرة الشكل قطرها نحو ١ مم. وخمسة خطوط. ثوبها الى الرمادي. افرازها لزج اسمر. مكنأتها مركزي، اطحل اللون، يحوي نحو ٢٠٠ مكنة وشعية الشكل، حنطية اللون || جيلها الحولي واحد. تركب افنان واوراق جميع الاشجار اللوزية اخصها اللوز. تكافح في الشتاء باستعمال مزيج من الزيت الابيض والنباتي المركز بمعدل ٢٪.

٢١٩٣٥ - **قِرْمِزِيَّةُ النَّخِيلِ *، وَزَمَةُ النَّخِيلِ، كُوشْنِيل النَّخِيل**

Parlatorea blanchardi, Websteriella blanchardi (S). Cochenille du dattier (F).

حشرة من القرمزيات. اعطانها تشمل نخيل العالم. الذكر دقيق نحيل ابيض اللون يطول نحو ١ م. الانثى بنفسجية اللون رمعية الشكل تطول نحو ١ م وثلاثة خطوط. درقتها سمراء اللون يحوقها حتار من الزغب شمعي المادة اطحل اللون. مكنأتها يحوي من ٤٠ الى ٨٠ مكنة كروية الشكل وردية اللون || اجيالها الحولية ثلاثة او اربعة. تركب خوص النخيل فتؤذيه اشد الأذى || تكافح باستعمال الزيوت النباتية او بعض الحواشير الفعالة المجربة.

٢١٩٣٦ - **قِرْمِزِيَّةُ الوَرْدِ *، دِسْبُوس الوَرْد، قَمْلَةُ الوَرْد، كِرْمِس الوَرْد، كُوشْنِيل الوَرْد**

Diaspis rosae, Aulacaspis rosae (S). Cochenille du rosier, Diaspine du rosier, Kermès du rosier, Pou du rosier (F).

حشرة من القرمزيات. درقتها صاجية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٣ مم. ثوبها الى الجؤوة حتارها أبيض. الذكر خمري اللون. أبيض الجناح، يطول نحو ١ م. الانثى مستطيلة الشكل حمراء اللون. مكنأتها جراب مستعرض يحوي نحو ١٠٠ مكنة رفنية الشكل خمرية اللون || جيلها الحولي واحد. تركب الورد والعوسج. تكافح باستعمال الزيوت البيضاء ممزوجة بالزيوت النباتية بمعدل ١،٥٪.

٢١٩٣٧ - **قِرْمِزِيَّةٌ فَتَّاكَةٌ *، قَمْلَةُ سَان جُوزِه، كُوشْنِيل سَان جُوزِه**

Aonidiella perniciosa, Aspidiotus perniciosus, Quadraspidiotus perniciosus (S). Pou de San José, Cochenille de San José (F).

حشرة من القرمزيات. درقتها صاجية الشكل قطرها نحو ٢ مم. ثوبها الى الرمادي الاسمر تعلوه رقشة بيضاء. الانثى سرلودة صفراء اللون، حنطية المواج تضع بظرف ستة اسابيع ما تعدده ٤٠٠ يرقة || اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٤ تركب التفاح والاجاص والدراقن والخوخ والمشمش والكرز والصربة والقرنوس والورد... || تتمركز على سوق واغصان وفروع النبات حيث تمتص النسغ || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة ممزوجاً بالزيت الابيض. وقد تجري المكافحة على عدة مرات ابتداء من زمن القملة.

٢١٩٣٨ - **قِرْمِزِيَّةٌ قُرْمُوزَه *، مِغْفَرِيَّةٌ مُذَنَّبَةٌ، وَعَف صِينِي**

Lepidosaphes gloweri (S). Serpette (F).

حشرة من القرمزيات. مقضبية الشكل سمراء الثوب طولها ينبسط من ٣ مم. الى ٣ مم. وخمسة خطوط، بينما عرضها من خطين الى ثلاثة خطوط. غشاء بطنها شمعي المادة، نحيل النسيج، ابيض اللون. مكنأتها يحوي نحو ٢٠٠ مكنة رفنية الشكل، وردية اللون || اجيالها الحولية ثلاثة. تركب اوراق الحمضيات والكاميليـة. تكافح مكافحة قرمزية الحمضيات.

٢١٩٣٩ - **قِرْمِزِيَّات، مِغْفَرِيَّات، كِرْمِسِيَّات**

Coccidae (S). Coccidés (F). Coccidae, Scale insects (E). Schildläuse (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد، مزدوجة الشكل، لا نظامية التناسل منها البيوضة والولودة والسرلودة || ذكورها مستطيلة الشكل مجنحة. اجنحتها شفافة، ثنائية العروق القاطبة. اناثها عادمة الجناح، مستعرضة مبططة. رؤوسها وجواشنها مندغمة، متاكها ثاقبة ماصة. قوائمها قصيرة، ارساغها وحيدة العقلة، مقاطبها فردية، مدببة. اغشية اجسادها غدية تفرز بعض المواد الراقية كالشمع والصمغ والدهن والحرير وما اشبه || اشهر اقسامها القرمز والمغافير.

٢١٩٤٠ - **قِرْمِل** Chameaux (F). Camels (F).

الابل الصغار الكثيرة الاوبار ذات السنامين.

٢١٩٤١ - **قِرْمِلَة** Capselle (F).

نبات عشبي بري يدعى كيس الراعي، اطلبه. ج قرمل.

٢١٩٤٢ - **قُرْمُود *** Tragelaphus selousi (S).

Tragélaphe de Selous (F). Sitatunga (E).

نوع من الجهبل قدره قدر العلب. ثوبه اشهب اصحر يعلوه تجذيع وتبقيع || يألف المناقع ويقيم كناسه بقربها. ج. قراميد. والانثى قرميدة.

٢١٩٤٣ - **قُرْمُوص، أُفْحُوص** Nid en terre (F). Nest in land (E).

وكر الطائر حيث يفحص في الارض.

٢١٩٤٤ - **قُرْمُوط *، سِلَّوْر النيل**

Clarias anguillaris (S). Clarias commun, C. du Nil (F). Common catfish (E).

نوع من السلور يكثر وجوده في النيل وهو قريب الشبه بالحنكليس الا انه مفلطح الرأس. طوله نحو ٦٠ سم. ثوبه الى السمرة الزيتونية يعلوه مواج اخضر || لحمه عادي الصنف والمذاق.

٢١٩٤٥ - **قِرْمِيدَة** Bouquetin femelle (F). She ibex (E).


هي انثى الوعل. ج قراميد.

٢١٩٤٦ - **قِرْمِيدَة** Tuile (F). Tile (E).


صفيحة من الصلصال الجامد او المصنّع المشوي.

٢١٩٤٧ - **قَرْن** Accouplage, Accouplement, Attelage (F). Coupling, Harnessing, Yoking (E).


هو شد او ربط البهائم للحرث او للجر...




قرمزية اللوز




قرمزية النخيل




قرمزية الورد



قرمزية فتاكة




قرمزية قرموزه





قرمود



قرموط


قرناء


قرنبى الدلب


قرنبى السنديان


قرنبى الصفصاف


قرنبى صغيرة

٢١٩٤٨ - قَرْن هو السفنة ، اطلبها .

٢١٩٤٩ - قَرْن Corne (F). Horn (E).
ج قرون . والقرون بوارز قاسية مختلفة الاحجام والاشكال تنشأ على رؤوس بعض الحيوانات كالبقر والغنم والظباء والماعز وغيرها ...

٢١٩٥٠ - قَرْن إستِشعَاري ، زُبَانَى ، زُبَان
Antenne (F). Antenna (E).
عضو مفصلي متحرك شكله كالقرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوانات الدنيا . وهما قرنان وزبانيان تستعملها الحشرات للحس كما في الجراد او للشم كما في الذباب او للسمع كما في البعوض او للتفاهم كما في النمل || والقرون الاستشعارية عديدة الاشكال مختلفة الاحجام والتركيب وقد وضع لكل شكل منها كلمة تعريف خاصة . اشهرها :

اريستي	Aristée (F). Aristate (E).
خيطي	Filiforme (F). Filiform (E).
رأسي	Capitulée (F). Capitate (E).
ريشي	Pennée (F). Pinnate (E).
شوكي	Sétacée (F). Setaceous (E).
صحيفي	Lamellée (F). Lamellar, Scaly (E).
صولجاني ، صتي	Calviforme (F). Calviform (E).
قلادي ، سبحي	Moniliforme (F). Moniliform (E).
مخرازي	Stylée (F). Stylate (E).
مرفقي	Coudée (F). Bent (E).
مشطي ، عاني	Pectinée (F). Pectinate (E).
مشطي مزدوج	Bipectinée (F). Bipectinate (E).
منشاري	Serrulée (F). Serrate (E).

٢١٩٥١ - قَرْن الأَرْوَى
Platycerium bifurcatum (S). Platycérium à cornes d'élan (F). Common staghorn fern, Elk's horn fern (E). Geweihfarn (D). Alcicorne (I).
نبات عشبي بسباجي معمر من السرخسيات يزرع للتزيين. أوراقه قرصية الانتشاب ، فستقية اللون ، حنطية الضلع ، متشعبة كقرون الاروى .

٢١٩٥٢ - قَرْن الأَيِّل Coronope (F).
هو لسان الحمل القرني ، اطلبه .

٢١٩٥٣ - قَرْن الغَزَال Lotier corniculé (F).
هو اللوطس القرني ، اطلبه .

٢١٩٥٤ - قَرْنَاء Ceratocephalus (S).
Cératocéphale (F).
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية من فصيلة الشقيقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جبال البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى || سوقها قصيرة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، كفية ، مفرضة ومشرمة . ازهارها صغيرة صفراء اللون ، خماسية التركيب ، قليلة الاسدية ، مئثرية ، يحرسها النحل || تنويرها ربيعي || اشهر انواعها القرناء المبذولة والمنجلية .

٢١٩٥٥ - قَرْنَاء * ، حِرْبِيش Cerastes (S).
Céraste (F). Ceraste, Horned viper (E).
ويدعونها مقرنة وذات القرنين وذات الزبيبتين . جنس حيات سامة من فصيلة الافاعي لها نتوآن صغيران في رأسها كأنهما قرنان . انواعها اربعة جميعها خبيثة تسرح في الليل . موطنها الصحاري من مراكش الى جنوب الهند. تكثر في تونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية حيث تندس في الرمل فاذا مرّ بها احد لدغته || انواعها : ابن قترة ، حارية ، قرناء مصرية ، قصرى .

٢١٩٥٦ - قَرَنْبُوش Lotier cultivé (F).
هو اصابع العروس ، راجعه .

٢١٩٥٧ - قَرَنْبَى Capricorne, Longicorne (F).
Longicorn, Long horned beetle (E).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات. انواعه كثيرة العدد تتميز باجسامها الكبيرة القد المحدبة الظهر وبجرامزها وقرونها الاستشعارية المستطيلة . قال الاخطل يصف جارية وبعلها :

الا يا عباد الله قلبي متيم
باحسن من صلى واقبحهم بعلا
ينام اذا نامت على عكناتها
ويلثم فاهاً كالسلافة او احلى
يدب الى احشائها كل ليلة
دبيب القرنبى بات يعلو نقاً سهلا

٢١٩٥٨ - قَرَنْبَى الدُّلْب *
Xystrocera globosa (S). Xystrocère globuleux(F).
حشرة من القرنبيات. رفنية الشكل، محدبة الظهر. طولها نحو ٢٢ مم. ثوبها الى البني تشوبه حمرة قاتمة واخاديد خضر تعلو الاغماد || يرقاتها تركب الدلب والسنط واللبخ فتنخر السوق وتعطبها .

٢١٩٥٩ - قَرَنْبَى السِنْدِيَان * ، قَرَنْبَى كَبِيرة
Cerambyx cerdo (S). Capricorne (le grand), Capricorne du chêne (F). Great capricorn beetle (E). Grosser Eichenbock (D).
حشرة من القرنبيات. طولها نحو ٥٠ مم. ثوبها الى السمرة، ماجتها حنطية لامعة . زباناها مستطيلة . تسرح عند الغروب || يرقاتها كبيرة القد تعيش اربع سنوات داخل السراديب التي تحفرها في خشب السنديان .

٢١٩٦٠ - قَرَنْبَى الصَفْصَاف * ، لامِيَّة الصَفْصَاف
Lamia textor (S).
Lamie des saules (F).
حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٧ مم. ثوبها الى السواد الفحمي || يرقاتها نحيلة القد تركب جذوع وسوق الصفصاف والحور فتسردبها وتعطبها .

٢١٩٦١ - قَرَنْبَى صَغِيرَة *
Cerambyx scopolii (S). Capricorne (le petit) (F). Capricorn beetle (E). Buchenbock (D).
حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٢ مم. ثوبها الى السمرة الداكنة. تعيش على ازهار الورديات والخيميات والبلسان. تسرح في النهار || يرقاتها تركب سوق الاشجار الحرجية ولا تعف عن الاشجار المثمرة اخصها التفاح والكرز والتين .

٢١٩٦٢ - قَرَنْبَى مِسْكِيَّة Aromie musquée
هي الارومية المسكية ، اطلبها .

٢١٩٦٣ - قَرَنْبِيَّات ، زُعْقُوقِيَّات

Cerambycidae (S). Cérambycidés, Capricornes, Longicornes (F). Cerambycidae, Longicorns, Long-horned beetles (E). Bockkäfer (D).

نصيلة حشرات من رتبة غمديات الجناح. عاراتها واجناسها وانواعها تعد نحو ٢٠ الف . اجسامها مستطيلة ، اشكالها مختلفة، اطوالها تمتد من ١٠ الى ٨٠ مم. اثوابها عديدة الالوان . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فاصلة وهي في الذكور اطول مما هي عليه في الاناث . ارساغها خماسية انما تبدو كأنها رباعية لان خامسها صغير القد لاطئ الارتكاز. مخالبها حادة . تطير في الليل او في النهار . قوتها الازهار وجميع المواد النباتية . جيلها يمتد من سنتين الى اربع سنوات . مكنها لا قياسي الشكل ، اصفر اللون ، تمتحه الانثى في لحاء النبات او تحت قشوره او ترزه في التربة قرب الجذوع || يرقاتها مردنية الشكل، غليظة الرؤوس والمنطقة الصدرية، نحيلة الاطراف والمنطقة الشرجية . قوتها المواد الليفية والخشبية ، تسردب الافناد والفروع والغصون والسوق والجذوع والجذور . حورياتها تلتحف بغشاوة خشنة تصنعها من فتات الخشب المعجون بالروال في آخر سرداب حفرته عند آخر انسلاخ .

٢١٩٦٤ - قَرَنْبِيط * ، قُنَّبِيط

Brassica oleracea botrytis (S). Chou-fleur (F). Cauliflower (E). Blumenkohl (D). Cavolfiore, Cavolo-fiore (I).

بقلة زراعية حولية شائعة الاستعمال من فصيلة الصليبيات . ترغب في الاتربة المنسوبة التركيب الحكمي ، المعتدلة الاندماج، العميقة الغور، الغنية بالمواد الازوتية والعضوية. تتكاثر بالبزر . تنقل الشتول من الاكواد الى المستقر عند بدء نشوء المادة الليفية وتغرس على ابعاد تراوح من ٦٠ الى ٧٠ سم.

٢١٩٦٥ - قُرُنْد Corindon (F). Corundum (E).

حجر من الالومين الصرف وهو اصلب الاجسام بعد الماس . انواعه عديدة منها الحجارة الكريمة كالسفير . كسره يستعمل في سحج المعادن .

٢١٩٦٦ - قَرْنَسَة Mue des oiseaux de proie (F). Moulting (E).

القرنسة زمن تحسير الريش عند الجوارح .

٢١٩٦٧ - قَرَنْفُل Dianthus (S). Œillet (F). Pink (E). Nelke, Sommernelke (D). Garofano (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . انواعه البرية والزراعية نحو ٨٠ اما ضروبه المشهورة فزهاء ٥٠٠ جميعها زراعية تزيينية . سوقها عقدية فرعاء . اوراقها حاضنة متقابلة . نصلها سناني الشكل ثخين الصفحة البحرية اللون . ازهارها جميلة الشكل ، تاجية الارتكاز ، مختلفة التجميع والالوان ، عطرية العرف الفواح . بزورها صغيرة القد ، مستديرة الشكل ، رقيقة الجرم ، سمراء اللون || يتكاثر بالبزر والعقل . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة الغنية بالمواد العضوية والمنسوبة العناصر المعدنية || اشهر انواعه الرئيسية ما يتبع .

٢١٩٦٨ - قَرَنْفُل أحْمَر زِنْجَفْرِيّ *

Dianthus cinnabarinus (S). Œillet rouge cinabre (F).

نوع من القرنفل مهده اليونان ، ساقه فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه شديدة الخضار ، خماسية العروق . ازهاره الى الحمرة الزنجفرية، كأسها تطول نحو ٢٥ مم، وقطر بتلاتها ايضاً || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٢١٩٦٩ - قَرَنْفُل أرْمِيرِيَة *

Dianthus armeria (S). Œillet velu, O. armeria (F). Armeria pink, Deptford pink (E). Rauhe Nelke (D). Armeria, Garofano peloso, Viola da lepre (I).

نوع من القرنفل ضروبه وهماجله عديدة ، سوقها فرعاء خملية تعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوراقها الجذعية ضيقة مستطيلة. اوراق سوقها وفروعها اقصر من سلامياتها ، نصالها ثلاثية العروق، بحرية اللون. ازهارها صغيرة القد، وردية، ملوانة الرقشة || يرغب ، مع سائر ضروبه ، في الاتربة الرملية . ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢١٩٧٠ - قَرَنْفُل أزْرَق

Dianthus caesius, D. gratianopolitanus (S). Œillet bleuté (F).

نوع من القرنفل ساقه فرعاء مسطحة . اوراقه قصيرة بحرية اللون ، نصلها مسنن الحافة ، ثلاثي العروق . ازهاره عطرية العرف ؛ بتلاتها وردية اللون ، مسننة الحتار الخارجي، قطرها ينفرج من ٢٠ الى ٢٥ مم. || ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

٢١٩٧١ - قَرَنْفُل أسْفَع

Dianthus ferrugineus (S). Œillet ferrugineux (F).

نوع من القرنفل مهده ايطاليا . ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه الجذعية ضيقة . اوراقه الساقية والفرعية اقصر من السلاميات؛ نصلها عابق الخضار البحري || ازهاره صغيرة القد؛ تبلاتها ثنائية التفصيص ، ثلاثية التسنين ، صفر الصفحات الخارجية ، سمر الداخلية ، سفع المواج || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٩٧٢ - قَرَنْفُل البَلْقَان ، قَرَنْفُل بَنْسِيسِيّ

Dianthus Pancici (S). Œillet de Pancic (F).

نوع من القرنفل مهده البلقان . ساقه فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه خيطية ، ضيقة ؛ نصلها مالس البشرة ، سميك الصفحة ، بحري اللون . ازهاره صغيرة القد ، مستطيلة الكأس ، ارجوانية اللون ، سمر المواج . ازهراره يستمر من حزيران الى آب .


٢١٩٧٣ - قَرَنْفُل الرِّمَال Dianthus arenarius (S). Œillet des sables (F).

نوع من القرنفل منبته الرمال. ساقه قليلة الفروع تعلو من ٢٠ الى ٤٥ سم. اوراقه قصيرة النصل الضيق الاخضر. ازهاره فردية التجمع ، متوسطة القد ، بتلاتها الى البياض الناصع تعلوه مشحة وسطى خضراء || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٢١٩٧٤ - قَرَنْفُل الزَّهَّارِين *

Dianthus caryophyllus (S). Œillet des fleuristes, O. flamand, O. remontant, O. perpétuel, O. fantaisie (F). Carnation, Clove pink, Picotee (E). Gartennelke, Gartennelken gefüllte, Nelke (D). Garofano dei fioristi, G. scempio (I).

نوع من القرنفل التزييني المشهور. ضروبه واصرامه كثيرة العدد. سوقها فرعاء. اوراقها بحرية ، نصلها جامد الصفحة. ازهارها مكبسة، فواحة العرف العطري،



قرنبيط



قرنفل احمر زنجفري



قرنفل أرميرية




قرنفل الزهارين


قرنفل الشاعر


قرنفل بهي


قرنفل صيني


قرنفول


قرنوس

كبيرة القد ، قطرها ينبلج من ٦ الى ١٢ سم . الوانها عديدة تغلب فيها السوية .

٢١٩٧٥ - قَرَنْفُل الشّاعِر * ، قَرَنْفُل مُلْتَحٍ

Dianthus barbatus (S). Œillet barbu, O. de poète, Bouquet parfait, Jalousie, Tête de chat (F). London tuft, Sweet William (E). Bartnelke, Samtnelke (D). Garofano barbuto, G. poeta, Mazzetto perfetto (I).

نوع من القرنفل، ساقه منتصبة فرعاء، دقيقة السلاميات المستطيلة، تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه سنانية النصل تعرض نحو ١٠ مم . لونها الى الخضار العابق ، ازهاره كثيرة العدد، بتلاتها تطول نحو ٢ سم. وهي مستعرضة الطرف المسنن . الوانها مختلفة متداخلة عديدة || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٢١٩٧٦ - قَرَنْفُل الصُّخُور

Dianthus petraeus (S). Œillet des rochers (F).

نوع من القرنفل البري يعيش بين الصخور وفي الجراول . ساقه دقيقة نحيلة قليلة الفروع تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقه لسنة نصلها ثلاثي العروق ، اخضر اللون، مدبب المقمة الشائكة . ازهاره وردية ، صغيرة القد ، فردية التجميع ، عادمة العرف . يوجد منه في لبنان || ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

٢١٩٧٧ - قَرَنْفُل الهِنْد **Tagète touffu (F).**

هو الخملية ا لجثيلة ، اطلبها .

٢١٩٧٨ - قَرَنْفُل بَرّي **Dianthus sylvestris (S).**

Œillet sauvage (F). Wood pink (E). Steinnelke, Wilde Nägeli (D). Garofano salvatico (I).

نوع من القرنفل، ساقه فرعاء تعلو من ١٥ الى ٣٥ سم. اوراقه جامدة النصل الاخضر المدبب الطرف ، ازهاره عادمة العرف ، فردية التجميع، بتلاتها مسننة الختار الخارجي ، وردية اللون او حمراء . يوجد منه في لبنان حتى ارتفاع ٧٠٠ م.

٢١٩٧٩ - قَرَنْفُل بَهِي *

Dianthus superbus (S). Œillet superbe, O. frangé (F). Fringed pink (E). Prachtnelke (D). Garofano frangiato, G. superba (I).

نوع من القرنفل، ضروبه عديدة سوقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها تطول من ٤ الى ٧ سم . وتعرض من ٥ الى ١٠ مم. نصلها ثلاثي العروق، اخضر الصفحة. ازهارها عديدة ، متوسطة القد ، فواحة العرف ؛ قطرها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ مم . الوانها سوية مختلفة منها الابيض والليلكي والوردي والاحمر والبنفسجي || ازهراره يستمر من ايار الى ايلول .

٢١٩٨٠ - قَرَنْفُل رِيشي ، قَرَنْفُل عِطْرِي

Dianthus plumarius (S). Œillet mignardise, O. musqué (F). Feathered pink, Garden pink (E). Federnelke (D). Garofano a piumino, G. pennino, Garofanini (I).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقه لسنة تطول نحو ٥ سم . نصلها جامد الصفحة مدبب العقمة ، باهت الخضار البحري . ازهاره فواحة العرف العطري قطرها نحو ٤ سم . بتلاتها مستطيلة التشريم مختلفة الالوان السوية || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٢١٩٨١ - قَرَنْفُل صِيني *

Dianthus chinensis (S). Œillet de Chine, O. régence (F). China pink, Indian pink (E). Chinesische Nelke, Indianisches Nägelein (D). Garofano della Cina, G. della reggenza (I).

نوع من القرنفل الحول . مهده الصين. ضروبه عديدة سوقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها مستطيلة تعرض نحو ٢ سم . نصالها شديدة الخضار البحري . ازهارها بسيطة او مكبسة ، بتلاتها مهدبة الختار . الوانها مختلفة منها السوية والبلقاء والموشحة والمرقوشة || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢١٩٨٢ - قَرَنْفُل مُنْتَصِب

Dianthus strictus (S). Œillet dressé (F).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة، قليلة الفروع، مستطيلة السلاميات النحيلة ، تعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . اوراقه ضيقة النصل ، بحرية اللون . ازهاره فردية او ثنائية التجميع ، مستطيلة المعاليق ، خافتة العرف . بتلاتها بيضاء اللون منفصلة الانتشاب مفرضة الاطراف . ازهراره يستمر من حزيران الى تموز.

٢١٩٨٣ - قَرَنْفُلِيّات **Caryophyllaceae (S).**

Caryophyllacées, Caryophyllées, Dianthées (F). Caryophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاثة اسباط : السيلانيات والقلقليات واللخنيات . جميعها عشبية ، معظمها معمر وبعضها محول وحولي. ومنها ايضاً البرية والطبية والصناعية والتزيينية .

٢١٩٨٤ - قَرَنْفُول *

Eugenia aromatica, E. caryophyllata, Caryophyllus aromaticus (S). Giroflier, Géroflier (F). Clove tree (E). Gewürznelken (D). Garofano, G. aromatico, Eugenia aromatica, E. coriofilloide, Chiodo fiore (I).

جنبة معمرة من فصيلة الآسيات . مهدها البلاد الحارة ساقها واغصانها سرحة . اوراقها متقابلة ، نصالها جامدة ، ريشية العروق . ازهارها صغيرة القد ، كؤوسها رباعية التفصيص، بتلاتها ثمانية، اسديتها كثيرة العدد، مبيض مدقتها ثنائي الخباء المندغم ، ثمارها نووية متوجة ، بزورها قليلة . تزرع لازهارها العطرية الشائعة الاستعمال المعروفة باسم « كبش القرنفول » .

٢١٩٨٥ - قُرْنُوس *° **Chorinus (S).**

Chorine (F). Chorinus (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الميجيات . انواعه المعروفة ستة ، اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه يرمعية الشكل. متاكها تنتهي بزوائد قرنية المادة ، جالسة الانتشاب . قوائمها الامامية ملقطية الاطراف ، لامتساوية الطول والثخانة . اثوابها متباينة الالوان تكثر فيها الجوزة والسمرة الحديدية المواج .

٢١٩٨٦ - قُرْنُوس * ، قَرانيا **Cornus (S).**

Cornouiller (F). Cornel-tree (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنوسيات . انواعه المعروفة نحو ٢٥ منها الاشجار والشجيرات وا لجنبات والاعشاب . اوراقها كاملة عابلة . ازهارها

خنثوية ، رباعية التركيب ، صغيرة القد ، صيوانية التجميع . ثمارها نووية مستطيلة مأكولة . بزورها دهنية يستخرج منها زيت حاد يستعمل في صناعة الصابون اخشابها شديدة الصلابة ، صناعية || اشهر انواعه ما يتبع .

٢١٩٨٧ - **قُرْنُوس أَبْيَض** Cornus alba (S). Cornouiller blanc (F).
جنبة سبرتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . افنانها مرجانية اللون او صفراء . اوراقها بيضية ، تطول نحو ١٠ سم ، وتعرض ٧ سم . نصلها خملي الصفحة السفلى . عروقه خماسية او سباعية الازواج . ازهارها غبراء اللون . ثمارها حصية القد والشكل ، بيضاء اللون ، حامزة الطعم ، مأكولة .

٢١٩٨٨ - **قُرْنُوس السُّوَيْد** Cornus suecica (S). Cornouiller de Suède (F).
عشبة معمرة تعلو نحو ١٥ سم . اوراقها لاطئة متقابلة . ازهارها نورية التجميع ، جؤوية اللون تحضنها اربع قنابات بيض . ثمارها صغيرة القد حامزة الطعم مأكولة . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٩٨٩ - **قُرْنُوس ذَكَر ، قُرْنُوس مُبْذُول** Cornus mas (S). Cornouiller mâle, C. commun, Courgellier (F). Common cornel tree, Cornelian cherry (E). Kirschenhartriegel, Kornelkirsche, Kornelbeern, Kornelbaum (D). Corniolo, Corniale, Cornio (I).
شجيرة سبرتية مبذولة تعلو من مترين الى خمسة امتار . افنانها حنطية اللحاء مبعثرة الزغب . اوراقها متقابلة ، صغيرة القد ، مالسة البشرة ، خماسية او سباعية العروق المزدوجة . ازهارها صفر التويجات ، خضر القنابات . ثمارها حامزة مأكولة ، رفنية الشكل تطول نحو ١٥ مم . لونها الى الحمرة .

٢١٩٩٠ - **قُرْنُوس عُنْقُودِي** Cornus racemosa (S). Cornouiller à grappes (F).
جنبة تعلو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . افنادها وافنانها حنطية اللون ، مرحة . اوراقها متقابلة تطول نحو ١٠ سم . وتعرض ٣ سم . نصلها خملي الصفحة السفلى ، عروقه رباعية الازواج . ازهارها عنقودي هرمي . ازهارها وثمارها بيض .

٢١٩٩١ - **قُرْنُوس فلوريدا ، قُرْنُوس كبير الزَّهر** Cornus florida (S). Cornouiller de Floride, C. à grandes fleurs (F). Dog-wood, Flowring dog-wood (E). Blumen Hartriegel, Hartriegel (D). Corniolo florido (I).
شجرة سبروتية تعلو من ٥ الى ١٢ م . اوراقها متقابلة تطول نحو ١٤ سم . وتعرض ٨ سم . نصلها ذلق الزام الأخير ، مدبب المقصة ، خملي الصفحة السفلى ، سداسي او سباعي العروق المزدوجة . ازهارها وردية اللون ، كبيرة القنابات الحاضنة . ثمارها زيتونية القد والشكل ، جؤوية اللون ، حامزة ، مأكولة .

٢١٩٩٢ - **قُرْنُوس قليل العُرُوق** Cornus paucinervis (S). Cornouiller paucinerve (F).
جنبة صغيرة تعلو نحو ٢٠٠ سم . افنانها رباعية التضليع ، زباء اللحاء . اوراقها متقابلة ، صغيرة ، ضيقة ، نصلها يطول نحو ٥ سم . عروقه ثنائية او ثلاثية الازواج ، خملية البشرة من الجهة السفلى . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها رفنية الشكل حصية القد ، حمراء القشرة واللباب ، حامزة الطعم ، مرة المذاق .

٢١٩٩٣ - **قُرْنُوس كَبِير الوَرَق** Cornus macrophylla, C. brachypoda (S). Cornouiller à grandes feuilles (F).
شجرة سبروتية تعلو من ١٠ الى ١٥ م . افنادها وافنانها رباعية التضليع . اوراقها متقابلة تطول نحو ١٦ سم . وتعرض نحو ٨ سم . نصلها مزغبر البشرة على صفحتيه . عروقه سداسية او ثمانية الازواج . ازهارها بيض . ثمارها الى السواد الازرق المواج .

٢١٩٩٤ - **قُرْنُوس كَنَدَا** Cornus canadensis (S). Cornouiller du Canada (F).
عشبة سبروتية معمرة تعلو من ١٢ الى ١٦ سم . اوراقها السفلى لاطئة متقابلة اما العليا فضمية ثلاثية . ازهارها نورية التجميع ، بيض اللون ، خضر المواج . ثمارها شمولية الشكل ، حامزة الطعم ، مأكولة || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢١٩٩٥ - **قُرْنُوس مُحَيَّر** Cornus controversa (S). Cornouiller discuté (F).
شجرة فناء تعلو من ١٠ الى ١٥ م . افنادها وافنانها زباء اللحاء . اوراقها متعاقبة مستديرة القاعدة ، نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويعرض ٨ سم . عروقه شفعية سداسية او ثمانية الازواج . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها زيتونية الشكل والقد ، سوداء اللون ، زرقاء المواج ، حامزة الطعم ، مأكولة . اخشابها شديدة الصلابة ، ناعمة الرقمة ، فاخرة الصنف .


قرنوس

٢١٩٩٦ - **قُرْنُوسِيَّات ، قَرَانِيَّات** Cornaceae (S). Cornacées (F). Cornaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها نباتات معمرة منها الاعشاب والجنبات والاشجار . اوراقها بسيطة لكنها لا قياسية الارتكاز منها المتقابلة والمتعاقبة . ازهارها خنثوية ، صيوانية او عنقودية التجميع . ثمارها نووية صغيرة القد مأكولة . اخشابها شديدة الصلابة ، صناعية ، مرغوب فيها ؛

٢١٩٩٧ - **قُرْنُون** هو الشوكة الصفراء ، اطلبها .

٢١٩٩٨ - **قَرْنِيّ** Cératoïde (F). Ceratoid (F).
نعت تعريفي يوصف به ما كان شكله كالقرن .

٢١٩٩٩ - **قَرْنِيَّات ، قَطَانِيَّات** Leguminoseae (S). Légumineuses (F). Leguminoseae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاثة اسباط : الفراشيات والعنديات والسنطيات || نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام فيها الاعشاب والجنبات والاشجار . اوراقها مركبة لا قياسية الارتكاز . ازهارها خنثوية . ازهرارها عنقودي || وهي تشمل العديد من النباتات الزراعية الغذائية والعلفية اشهرها الفول والعدس والحمص واللوبياء والبرسيم والنفل والبيقة والنيل والسنط .


٢٢٠٠٠ - **قَرْنِيَّة** Cornée (F). Cornea (E).
الجزء الخارجي الشفاف من العين .

٢٢٠٠١ - **قَرْهَب** Taureau corpulent (F). Stout bull (E).
الثور المسن الضخم . وقيل الثور الكبير الضخم .

٢٢٠٠٢ - **قَرْهَد** ولد الوعل ج . قراهيد .

٢٢٠٠٣ - **قِرْوَاح**
النخلة الملساء الطويلة التي انجرد كربها ج. قراويح .

٢٢٠٠٤ - **قُرْوَة المَلْفُوف * ، فِتْق المَلْفُوف**
Plasmodiophora brassicae (S). Hernie du chou, H. des crucifères, Maladie digitoire, Gros pied (F). Clubroot of cabbages(E).Kohlhernie, Kohlkropf(D).
وصم فطري يعتري معظم الصليبيات واخصها الملفوف . شعثه يركب وئن الجذور فيسبب فتق النسج وارتفاخها . العوامل التي تنشط انتشاره وفتكه : تربة مندمجة وحرارة معتدلة ورطوبة تفوق ٦٠٪ || يكافح بتطهير البذار والتربة وباستبدال الاتربة المندمجة والمواقع الرطبة بغيرها اقل اندماجاً ورطوبة .


قروة الملفوف

٢٢٠٠٥ - **قُرُود دُبِّيَّة ، أَقْزَام القُرُود**
Hapalidae (S). Arctopithèques, Hapalidés (F). Arctopitheci, Hapalidae (E). Krallenaffen (D).
فصيلة قرود من الخنارات موطنها أمريكة الوسطى والجنوبية. انواعها المعروفة ٢٨ تنضم الى جنسين : الميداس والهبال . اجسامها صغيرة القد ربعة . اذنابها جثلة مستطيلة . اثوابها سوية الالوان ، وافرة الشعر الوثير المستطيل . تعيش حياة السناجب . جماعاتها كبيرة العدد . قوتها الثمار والحشرات اناثها تضع من جرو الى جروين وربما ثلاثة .

٢٢٠٠٦ - **قُرُود ذَيَّالَة ، قُرُود مُذَنَّبَة**
Cercopithécidés, Cercopithèques (F). Cercopithecidae, Cercopithecus, Tailed apes (E). Meerkatzen (D).
هي الهجرسيات فصيلة قرود من سفليات المنخرين تشمل ستة اجناس : الهجرس والحودل والماكاك والشديم والقشة والقردوح .


قريض


٢٢٠٠٧ - **قَرُوس** Bar (F).
هي القاروس سمكة مأكولة من الفرخيات .

٢٢٠٠٨ - **قَرُوس مَبْذُول** Loubine vulgaire (F).
سمكة بحرية تدعى قاروس مبذول ، اطلبها .

٢٢٠٠٩ - **قَرْيَة النَّمْل** Fourmilière (F). Ant-hill (E).
هي جرثومة النمل حيث يبيت ويتكاثر ويخزن الغذاء . وتدعى ايضاً الزبية والمنملة .

٢٢٠١٠ - **قِرِّيث** Anguille (F).
هو الانقليس ، اطلبه .

٢٢٠١١ - **قِرِّيثِيّ الشَّكْل** Anguilliforme (F). Anguilliform (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مائي او قارب شكله كالقريث اي الانقليس .


قريق مواكب

٢٢٠١٢ - **قُرَيْدِس** Crevettes (F).
هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٠١٣ - **قُرَيْدِسِيَّات** Carididae (S).
Caridides (F). Carididae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات العشاريات الاقدام . اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اعطانها بحار العالم . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، منعقفة المؤخر .

٢٢٠١٤ - **قَرِيس** هي الصابوغة ، اطلبها .

٢٢٠١٥ - **قَرِيسِيَّات**
هي الصابوغيات ، فصيلة اسماك بحرية ، اطلبها .

٢٢٠١٦ - **قُرَّيْص** Ortie (F).
هو القراص ، اطلبه .

٢٢٠١٧ - **قُرَّيْص أَحْمَر** Lamier pourpre (F).
هو اللاميون الارجواني ، اطلبه .

٢٢٠١٨ - **قُرَّيْص العَجُوز** Ortie brûlante (F).
هو القراص المحرق ، اطلبه .

٢٢٠١٩ - **قُرَّيْص رُومَانِي** Ortie à pilules (F).
هو القراص الكاوي ، اطلبه .

٢٢٠٢٠ - **قَرِيض * ، يُورِينَا** Urena (S).
Urène, Herbe aux paniers (F). Indian mallow (E). Urene (D). Urena (I).
جنس نباتات جنبية ليفية من فصيلة الخبازيات . اعطانها بلاد الشرق . انواعها المزروعة اربعة ، سوقها منتصبة . اوراقها معنقة متعاقبة ، نصلها مستعرض الشكل ، خماسي الفصوص . جامد الصفحة . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، خماسية التركيب || تزرع لاليافها الخشنة المتينة الشائعة الاستعمال الصناعي .

٢٢٠٢١ - **قُرَّيْق** Coryphaena (S).
Coryphène (F). Dolphin, Dorado (E).
جنس اسماك بحرية من الاسقمريات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها من الاسماك اليمية || اجسامها اهليلجية الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٨٠ الى ١٦٠ سم. اثوابها متداخلة الالوان المتباينة تكثر فيها الربدة الفضية المنمشة بالاخضر والاصفر الذهبي . زعانفها الظهرية قاطبة ، الذيلية فارقة او وحيدة الفلقة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٢٢٠٢٢ - **قُرَّيْق مُوَاكِب ***
Coryphaena pompilus (S). Coryphène pompile, Lampuge, Sourcil d'or (F). Pompil (E).
نوع من القريق . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والهادي || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوبها الى الشهبة الزيتية المنمشة بالاخضر والاصفر الذهبي. ظهرها الى الخضار الالعس الاسفع المواج . رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم المستدير . عيناها كبيرتان . حاجباها مذهبان . زعنفتها الظهرية قاطبة . الشرجية مستطيلة وضيقة. الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٠٢٣ - **قُرَيْن** Cornicule (F). Cornicle (E).
هو السرك ، اطلبه .

٢٢٠٢٤ - **قُرَيْنَاء** Ambrevade (F).
هي الكنجوس الهندي ، اطلبه .

٢٢٠٢٥ - **قُرَيْنَة** هي الهالوجة الزراعية ، اطلبها .

٢٢٠٢٦ - قَرِينَة ، شُبْهَة
Adminicule, Présomption, Contexte (F). Presumption, Context (E).
عنصر من عناصر الاثبات قد لا تقوم به الحجة تماماً ولكنه يساعد .

٢٢٠٢٧ - قَرِينَة عَدَم التَمْيِيز
Présomption de non-discernement (F). Presumption of not discernment (E).
قرينة قانونية يستدل بها عما اذا كان القاصر الذي اقترف جرماً يعي او لا يعي مسؤلية جرمه . وفي القانون اللبناني اذا لم تتجاوز سن القاصر المجرم ثلاث عشرة سنة عوقب بتأديبه ورقابته .

٢٢٠٢٨ - قُزَاح
مرض يصيب الغنم فيهزلها ويذهب بدرّها .

٢٢٠٢٩ - قُزَاحِيّ ° Iridescent (F). Iridescent (E).
نعت تعريفي يوصف به الشيء الذي يعكس الوان قوس قزح .

٢٢٠٣٠ - قُزَحِيّ ، قُسْطَانِيّ Irisé (F).
Irisated, Irised (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان لونه كألوان قوس قزح .

٢٢٠٣١ - قُزَحِيَّة Iris (F).
راجع حدقة .

٢٢٠٣٢ - قَزَع Alto-cumulus
نوع من السحاب الهيدب البعيد الارتفاع . وهو من الغيوم الماطرة . القطعة منه قزعة .

٢٢٠٣٣ - قَزُّوح ° Deverra (S). Deverre (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت بعض سواحل البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء قليلة الاوراق او عادمتها . والاوراق ، عند وجودها ، في بعض الانواع ، تكون متعاقبة ، مركبة ريشية التفصيل . ازهارها صيوانية التجميع . ازهارها متباينة الالوان منها الابيض والتبني والاصفر والاخضر الاصفر . تنويرها ربيعي .

٢٢٠٣٤ - قَزُول ° Polypier de Corail (F).
Polypary of Coral (E).
القزول ركيزة البسد ، اي المرجان ، حيث تنشب المدنخة .

٢٢٠٣٥ - قَزِّيّ Séricicole (F). Silk-producing (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بتربية دود القز .

٢٢٠٣٦ - قَزِّيَّات Bombycidae, Liparidae (S).
Bombycidés, Liparidés (F). Bombycidae, Liparidae (E).
فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد . فراشاتها متوسطة الحجم ، غليظة الجسم ، عديمة الخطم ، قصيرة الحياة ، لا تتغذى . اجسامها كثيفة الحراشف الزباء . رواشنها الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمراء خفيفة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة || مكنها كروي الشكل ، فردي المتح ، يرقاتها كبيرة القد ملساء الجلود وحيدة القرن الشرجي . خادراتها تختلف بشرانق حريرية الخيط || اشهر اجناسه القزية .

٢٢٠٣٧ - قَزِّيَّة ، بُمْبِيكس Bombyx
جنس حشرات فراشية من فصيلة القزيات . انواعها عديدة معظمها ضار وبعضها اقتصادي نافع كدودة القز . اشهر انواعها ما يلي .

٢٢٠٣٨ - قَزِّيَّة الحَرِير * ، قَزِّيَّة التُوت
Bombyx mori, Sericaria mori (S). Bombyx du mûrier, Ver à soie (F). Silk-moth, Silk-moth worm (E).
فراشة من القزيات متوسطة القد لا قدرة لها على الطيران تعيش نحو عشرة ايام . تسافد بعد اليوم الرابع . اناثها تبيض بعد السفاد بنحو ٢٤ ساعة . زمن متحها يستمر من يومين الى ثلاثة ايام . عدد مكنها لا يقل عن ٥٠٠ يعرف عند المربين (بالبذور) || جسمها ثخين حرشفي . طولها نحو ٣ سم . وبسطها ٤ سم . زباناها مشطية مزدوجة . ثوبها الى البياض الاطحل تعلوه ماجة صفراء . تحمل على الجناحين الاماميين بعض الخطوط المعترضة السمراء اللون . لا فارق خارجي بين الذكر والانثى سوى الحجم فالانثى اكبر واغلظ من الذكر . مكنها كروي الشكل يبدو اصفر اللون ، عند متحه ، ثم ينحرف الى السمرة ويسود قبيل التفقس || اليرقة تعرف بدودة الحرير ، اطلبها ، يراوح طولها عند تمام انسلاخاتها من ٧ الى ٩ سم . جسمها مالس البشرة . رأسها صغير القد اسود اللون . قرنها الشرجي دقيق ومهدب . ثوبها الى البياض الاغبر . يعلو حلقات جسمها من جانبيها سمات سود تدعى سمام التنسم وظيفتها التنفس || ضروبها عديدة فوارقها الحجم والثوب وقدر الشرنقة ولونها وشكلها .


قزية الحرير



قزية الخوخ

٢٢٠٣٩ - قَزِّيَّة الخِرْوَع ، بُمْبِيكس الخِرْوَع ، دُودَة حَرِير آريا
Bombyx ricini, B. arrindia, Attacus arrindia (S). Bombyx du ricin (F).
موطنها البلاد الحارة اخصها الاسيوية . تربى على ورق الخروع . صلجتها متوسطة الحجم والصنف . حريرها اغبر اللون .



قزية السنديان

٢٢٠٤٠ - قَزِّيَّة الخَوْخ * ، بُمْبِيكس الخَوْخ
Bombyx cecropia, Saturnia cecropia (S). Bombyx du prunier, Ver à soie du prunier (F).
موطنها بلاد امريكة الجنوبية . تربى على ورق الخوخ والزعرور . صلجتها متوسطة الحجم ، حريرها قوي الخيط ، غليظه ، اسمر اللون .


٢٢٠٤١ - قَزِّيَّة السِنْدِيان * ، قَزِّيَّة البَلُّوط ، بُمْبِيكس السِنْدِيان
Bombyx mylitta, Saturnia mylitta (S). Bombyx du chêne, Ver à soie du chêne (F).
موطنها الهند . تربى على ورق السنديان . صلجتها صغيرة القد مستطيلة . حريرها براق الخيط متوسط الصنف .



قزية السنديان الجرارة

٢٢٠٤٢ - قَزِّيَّة السِنْدِيان الجَرَّارَة * ، بُمْبِيكس السِنْدِيان الجَرَّار
Cnethocampa processionnea (S). Bombyx processionnaire du chêne (F). Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Prozessionsspinner (D).
حشرة مبذولة توجد في جميع البلاد المعتدلة الحرارة . يرقتها سمراء اللون ، كثيفة الهلب . لمسها يهيج الجلد كالقراص . تركب اوراق السنديان على اختلاف انواعه فتقرضها وتؤذيها .



قزية الصنوبر الجرارة


قزية الصيف


قزية الكرز


قزية شاردة


قزية مبرقعة


قسباريّة الحمى


قست

٢٢٠٤٣ - قَزِّيَّة الصَّنَوْبَر الجَرَّارَة * ، بُمْبِيكس الصَّنَوْبَر الجَرَّار

Cnethocampa pityocampa (S). Bombyx processionnaire du pin (F). Pine processionary caterpillar (E). Pinien-Prozessionsspinner (D).

حشرة شديدة الاذى . يرقتها كثيفة الهلب تركب بنانق واهداب الصنوبر فتقضي عليها .

٢٢٠٤٤ - قَزِّيَّة الصَّيْف * ، بُمْبِيكس الصَّيْف

Euproctis phaeorrhaea, Porthesia chrysorrhaea (S). Bombyx chrysorrhée, Cul brun (F). Browntail moth (E). Braunschwänziger goldafter (D).

حشرة من القزيات يرقتها نهمة تركب معظم الاشجار المثمرة وتعريها من الورق .

٢٢٠٤٥ - قَزِّيَّة الصَّيْف السَّمْراء الذَّنَب ٥

Euproctis phaeorrhaea, E. chrysorrhaea, Nygmia phaeorrhaea (S). Bombyx chrysorrhée, Cul-brun (F). Browntail moth (E). Braunschwänziger Goldafter (D).

حشرة من القزيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط واوروبة المعتدلة الحرارة . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها تعيش على اوراق الاشجار المثمرة والحرجية اخصها الزعرور والخوخ والتفاح والسنديان والقطلب || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ م. بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٠ م. رأسها ابيض . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان جوشنها ابيض . بطنها ابيض الثلث الاول ، جوزي اللون في الثلثين الاخيرين || رواشنها ، عند الشقين ، صغيرة الحجم ، بيضاء اللون ، تبنية التزنين ، متراكبة الحراشف الدقيقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها باربعة ايام وتهريق المكن لطخاً واحدة على نصل النبات العائل || السرفة تطول من ٣٠ الى ٣٥ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الهلب الدقيق القصير مبعثر الهلب الطويل . اكهب اللون يعلوه خطان ابيضان من جانبي الظهر يتوسطها خط ثبجي احمر . رأسها الى الجؤوة . مدبها وورواجها الى السمرة القاتمة || طور الاكعال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين اعناق الاوراق والافنان .

٢٢٠٤٦ - قَزِّيَّة الصَّيْف المُذْهَبَة الذَّنَب ٥

Porthesia chrysorrhaea, P. similis, P. auriflua (S). Bombyx cul-doré (F). Gold-tailed moth (E). Schwan (D).

حشرة من القزيات حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها تعيش على اوراق الاشجار المثمرة والحرجية || جسمها متوسط القد يطول من ١٣ الى ١٦ م. بسطتها تراوح من ٣٦ الى ٤٢ م. رأسها ابيض . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان . جوشنها ابيض . بطنها حنطي اللون مذهب المواج || رواشنها عند الشقين بيضاء اللون ، تبنية التزنين يعلوها في الزوج الامامي بقعة طرفية عسلية اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة ايام وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول من ٣٢ الى ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الهلب القصير ، مبعثر الهلب الطويل الضمي التجميع . اطحل اللون ، اربد المواج ، يعلوه خط ثبجي ابيض وخطان جانبيان اسمران وخطان متقطعان اصفران . رأسها جوزي اللون . مدبها وورواجها الى السمرة || طور الاكعال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها على النبات العائل .

٢٢٠٤٧ - قَزِّيَّة الكَرَز * ، بُمْبِيكس الكَرَز

Porthesia similis (S). Bombyx cul doré (F). Gold-tailed moth (E). Schwan (D).

حشرة من القزيات يرقتها شرهة تركب اوراق الكرز والتفاح فتقرضها وقد تقضي عليها .

٢٢٠٤٨ - قَزِّيَّة شَارِدَة * ، بُمْبِيكس شَارِد

Liparis dispar, Lymantria dispar (S). Bombyx disparate, Spongieuse (F). Gipsy moth, Gypsy moth (E). Schwammspinner (D).

حشرة من القزيات يرقتها نهمة تركب اوراق الاشجار الحرجية والمثمرة اخصها السنديان والصفصاف والتفاح .

٢٢٠٤٩ - قَزِّيَّة مُبَرْقَعَة * ، بُمْبِيكس مُبَرْقَع

Liparis monacha (S). Bombyx nonne, Nonne, Bombyx moine (F). Nun moth, Black arches moth (E). Nonne, Fichtenspinner (D).

حشرة مبذولة موطنها البلاد المعتدلة الحرارة . يرقتها نهمة تركب اوراق عدة نباتات اخصها اشجار الفصيلة الصنوبرية

٢٢٠٥٠ - قَزِّيَّة يَمَامَاي ، بُمْبِيكس يَمَامَاي

Bombyx yamamaï (S). Bombyx yamamaï (F).

حشرة من القزيـات موطنها الصين . تربى على ورق السنديان ، صلجتها متوسطة القد ، حريرها جيد الصنف ثخين الخيط .

٢٢٠٥١ - قُسَابَة رديّ التمر .

٢٢٠٥٢ - قَسَاحَة Rétractilité (F). Retractility (E).

القساحة قابلية الانقباض .

٢٢٠٥٣ - قُسْبَارِيَّات Cuspariées (F).

سبط من فصيلة السذابيات . اجناسه وانواعه عديدة جميعها اشجار وجنبات . اعطانها البلاد الحارة اخصها امريكة الجنوبية . بعض انواعه طبي دافع للحميات .

٢٢٠٥٤ - قُسْبَارِيَّة الحِمَّى * ، قُسْبَارِيَّة فَنْزَوِيلا

Cusparia febrifuga (S). Cusparie (F). Cusparia (E). Cuspabaum (D). Cusparia (I).

شجرة من القسباريات . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ٧ الى ١٥ م. أوراقها عابلة ، معنقة ، متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها عنقودية التجميع ، بيضاء اللون ، خماسية البتلات ، جيلة الشكل ، مستحبة العرف . بزورها سود احادية || لحاء الشجرة عطري الرائحة غزير المركبات الفعالة يستخرج منه مادة القسبارين التي تعتبر من المقويات المرموقة ومن دوافع الحميات المشهورة .

٢٢٠٥٥ - قُسْت * ، قُسْطُس

Costus (S). Costus (F). Costus, Kust-root (E). Kostuspflanze (D). Costo (I).

جنس نباتات جذمورية عسقولية برية وزراعية من فصيلة الزنجبيليات . انواعه المعروفة ١٥ منبتها المناطق الحارة .

اوراقها لحمية ، لاطئة ، متعاقبة . ازهارها كبيرة القد ، تاجية الارتكاز ، لا قياسية التجميع منها النورية والسنبلية . جذاميرها طبية ، كانت ولا تزال تستعمل في الترياق .

٢٢٠٥٦ - قَسْتُوس — Ciste (F).
هو اللاذن ، اطلبه .

٢٢٠٥٧ - قَسْتُوس لاذَني — Ciste ladanifère (F).
هو اللاذن الاسباني ، اطلبه .

٢٢٠٥٨ - قُسْط بَرّي — Sisymbre (F).
هو السمارة ، اطلبها .

٢٢٠٥٩ - قُسْط شَامي — Aunée grande (F).
هو الراسن الطبي ، اطلبه .

٢٢٠٦٠ - قُسْطَان ، قَوْس قُزَح
Arc-en-ciel (F). Rainbow (E).
ويدعى ايضاً قوس السحاب . ظاهرة جوية تشاهد في اثناء سقوط المطر او تشبع الجو بقطرات الماء . ذلك ان اشعة الشمس عند مرورها خلال هذه القطرات تنكسر كما ينكسر الشعاع الضوئي النافذ الى موشور زجاجي ويتحلل الى الوان الطيف فيشاهد في السماء قوس يتكون من الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي . ويشاهد القسطان ايضاً في بعض الليالي القمرية للسبب نفسه*.

٢٢٠٦١ - قُسْطَاني — Irisé (F).
راجع قزحي .

٢٢٠٦٢ - قَسْطَرَان — Bétoine (F).
هو البطونيقا ، اطلبها .

٢٢٠٦٣ - قَسْطَل — Châtaignier (F).
هو الكستنة ، اطلبها .

٢٢٠٦٤ - قَسْطَل الأرْض — Jacinthe orientale (F).
هو الجوْن الشرقي ، اطلبه .

٢٢٠٦٥ - قَسْطَل المَاء — Macre (F).
هو العكر ، اطلبه .

٢٢٠٦٦ - قَسْطَل هِنْدي
هو القندلي المبذول ، اطلبه . — Marronnier commun (F).

٢٢٠٦٧ - قَسْطَلَة — Châtaigne (F).
هي الكستناة ثمرة الكستنة .

٢٢٠٦٨ - قَسْطُورَة ، قَسْطُوريُوم ، قَسْطُوريُون
Castoréum (F). — هو الجندبادستر ، اطلبه .

٢٢٠٦٩ - قَسْطُوس — Ciste (F).
هو اللاذن ، اطلبه .

٢٢٠٧٠ - قَسْطُوس إقْرِيطِشي
هو اللاذن الاكريتي ، اطلبه . — Ciste de Crète (F).

٢٢٠٧١ - قُسْطُومَة ○* — Echiostoma (S).
Echiostome (F). Echiostoma (E).
جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الرعاسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها الاغوار البعيدة واللجج . تتميز بجهازها الفسفوري المضيء || اجسامها مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالرعاس تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها غليظة ، مقطومة الاخطام ، كبيرة الاشداق ، مسننة الفكين . اسنانها مستطيلة ذربة . فكوكها السفلى وحيدة المذبة . عيونها جاحظة . قشارها مالس الصفحة . زعانفها الظهرية وحيدة ، صغيرة الحجم ، خلفية الارتكاز ، تقابل الشرجية وتماثلها قداً وشكلاً . زعانفها الحوضية والبطنية خيطية الشكل ، مستطيلة . زعانفها الذيلية صغيرة فارقة . اثوابها الى السمرة السوداء يعلوها مواج اسفع .



قسطومة

٢٢٠٧٢ - قَسْطِيَّة ○ ، مُهْرُ الجَنَّة
Iris oratoria (S). Iris orateur (F).
حشرة خاضلة من مستقيمات الاجنحة وفصيلة السرعوفيات اعطانها المناطق الحارة من الشرق الاوسط والادنى واوروبة الغربية وافريقية الشمالية . تألف البراري والمواقع الدغلة || جسمها مستدق نحيل يطول نحو ٤ سم . ثوبه الى السمرة الخضراء المواج . رأسها صغير مستعرض . عيناها جاحظتان . زباناها دقيقان مستقيمان . قوائمها مستطيلة ، الزوج الامامي مستضخم ضليع . اجنحتها معتدلة الطول قسطانية الالوان الزاهية الجميلة ، تلحف البطن عند الذكر ولا تلحفه عند الانثى . الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت لوناً منه ، ترزّ مكنها في التربة قرب جذوع النبات .

٢٢٠٧٣ - قَسْقَاس
نبت كالكرفس اخضر خبيث الريح ينبت في مسيل الماء له زهرة بيضاء .

٢٢٠٧٤ - قَسَل — Tétanos (F).
هو الكزاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٥ - قِسْم — Division, Embranchement (F).
Division (E).
يأتي القسم في التصنيف العام بعد المملكة وهو يتألف من صفوف والصفوف من طوائف والطوائف من سقب والسقب من طبقات والطبقات من رتب والرتب من مراتب والمراتب من فصائل والفصائل من اسباط والاسباط من عمارات والعمارات من اجناس والاجناس من انواع والانواع من ضروب والضروب من أصرام وسلالات وعروق .


قسمس

٢٢٠٧٦ - قَسَّم ، عَضَّى — Lotir (F).
To divide into lots (E).
جزأ الملك الى عدة عقارات تسهيلاً لبيعه .

٢٢٠٧٧ - قِسْمَة — Division

٢٢٠٧٨ - قِسْمَة — Partage (F). Sharing (E).
عملية يقرر بها ملاكو اموال على الشيوع ازالة حالة المشاع وتخصيص حصة مميزة لكل مالك بنسبة ما كان يملكه في عموم الاموال المقسومة || وهذه القسمة قد تكون وقتية او نهائية ودية او قضائية .

٢٢٠٧٩ - قُسْمُس * ، زِينَة — Cosmos
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات الشعاعية . انواعه عديدة جميعها زراعية تزيينية . اوراقها متقابلة ثنائية التفليق الريشي ، تحوت ازهارها مزينة بالطباب الحرشي الملون || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٢٢٠٨٠ - قُنْمُس جُؤوِي ، أضاليا كُسْمُوس
Cosmos atrosanguineus (S). Cosmos rouge-brun, Dahlia zimapani (F).
عشبة تزيينية سبروتية معمرة تعلو نحو ٦٠ سم. جذرها جنبي غليظ ، ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها فردية التشريم. ازهارها عثكولية التجميع ، تخوتها الزهرية جؤوية الطباب . ازهراره يستمر من تموز الى تشرين .


قسور

٢٢٠٨١ - قُنْمُس كِبْرِيتِيّ
Cosmos sulphureus (S). Cosmos jaune soufre (F).
بجلة تزيينية سبروتية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء زباء . اوراقها سنانية التشريم مهدبة . ازهارها فردية متتابعة . تخوتها الزهرية كبريتية الطباب والسينات . ازهراره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢٢٠٨٢ - قُنْمُس مُزْدَوِج الرِيْش
Cosmos bipinnatus (S). Cosmos bipenné (F).
عشبة تزيينية سبروتية حولية تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء فناء . اوراقها مزدوجة التشريم الريشي . ازهارها فردية التجميع . تخوتها الزهرية صفر الطباب ، وردية السينات قطرها نحو ٦ سم. || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .


قشب اليابان

٢٢٠٨٣ - قِسْمِل Lionceau (F). Young lion (E).
ولد الاسد لم يبلغ الحول .

٢٢٠٨٤ - قَسْوَر * Chasmanthère (F).
جنس نباتات برية طبية عارشة من فصيلة القمريات . انواعه عديدة اعطانها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها متسلقة تطول من ٣ الى ٧ امتار . اوراقها معنقة ، كفية ، خماسية التفصيص . ازهارها خنثوية سداسية التركيب . جذورها طبية يستخلص منها بعد التجفيف والسحق مادة الكولمبين ومادة البربرين. واحدته قسورة .

٢٢٠٨٥ - قَسُّورِس Iris à l'ail (F).
هو السوسن المنتن ، اطلبه .

٢٢٠٨٦ - قَسُّوس هو شاي المروج ، اطلبه .


قشبة

٢٢٠٨٧ - قَسُّوس مُتَسَلِّق Lierre commun (F).
هو الشقة المبذولة ، اطلبها .

٢٢٠٨٨ - قَسِيح Rétractile (F). Retractile (E).
نعت تعريفي توصف به الاعضاء القابلة الانتشار والانقباض .

٢٢٠٨٩ - قَسِيْمَة ضَامِنَة هي سند الخزن ، اطلبه .

٢٢٠٩٠ - قَشّ Paille (F). Straw (E).
هو قصب الزرع اليابس الذي يصبح تبناً بعد درسه .


قشة

٢٢٠٩١ - قَشّ السُلْت Glui (F).
Straw for thatching (E).
هو قصب السلت اليابس يستعمل كرباط. وقد يستعمل في تغليف قناني الخمر وما اشبه لحفظها من العطب عند الصدم .

٢٢٠٩٢ - قَشَّاب ○ Toxifère, Toxicophore (F).
Toxiferous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او سمكة او طائر يأكل مواد سامة فلا تؤذيه انما تؤذي الانسان ان أكل من لحمه .

٢٢٠٩٣ - قُشَار Pellicule, Tégument (F).
Pellicle, Tegument (E).
بشرة جلد الحية وسائر الزحافات التي تنسلخ مرة كل عام .

٢٢٠٩٤ - قُشَامَة ○ Relief
هي النتوء الذي يبدو على الاجسام المنبسطة .

٢٢٠٩٥ - قَشْب ، تُكْسِين ، ذِيْفَان Toxine (F).
Toxin (E).
كل مادة سامة ، مهما كانت عناصرها ، تفرزها الميكروبات او البكتيريات .

٢٢٠٩٦ - قُشْب Kerria (S). Kerrie, Corète (F).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات مهدها الشرق الاقصى . اوراقها متعاقبة ، معنقة . ازهارها لا قياسية التجميع ، كبيرة القد ، جميلة الشكل || اشهر انواعه التزيينية قشب اليابان .

٢٢٠٩٧ - قُشْب اليَابَان * Kerria japonica (S).
Kerrie du Japon, Corète du Japon, Spirée du Japon, Corchorus (F). Jew's-mallow, Summer-rose (E). Japanischer Ranunkelstrauch(D). Kerria japonica (I).
نوع من القشب وهو جنبة معمرة صغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. جذورها مدادة . فروعها جالسة ، منتصبة ، سرحة ، لامعة البشرة الخضراء . اوراقها متعاقبة ، نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٥ وهو لامع البشرة ، جميل الخضار الزاهي. ازهارها فردية التجميع ، ذهبية اللون ، تحوقها فصل ورقية الشكل فستقية الخضار || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٢٠٩٨ - قَشْبَة * ، قِشْبَة
Ashbia gossypii, Nemastopora corylii, Spermophthora gossypii, Eramothecium ashbyii (S). Stigmatomycose (F).
وصم يصيب ثمار القطن والبرتقال والاترج واليوسفي والبندورة والفاصوليا والصوجه سببه فطر مجهري من الخثريات يدخل نسيج الثمار على اثر وخز بعض الحشرات فيعطبها ويعفنها .

٢٢٠٩٩ - قِشَّة Guenuche (F).
Young she-monkey (E).
هي الدحية الصغيرة اي القردة الانثى الفتية .

٢٢١٠٠ - قُشَّة * Cynopithecus niger (S).
Cynopithèque nègre, Singe à toupet (F).
قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهجرسيات . مركزه بين الماكاك والقردوح . جسمه يطول نحو ٦٥ سم. ويرتفع ٥٠ سم. ذنبه جدعة طولها ٢ سم. ثوبه الى السواد القاتم. شعره قصير ، ناعم ، اجعد . وجهه جؤوي اللون . راسه مكلل بشعفة منتصبة هدبية الشعر || قوته الثمار والحبوب والجذور والحشرات . الثاه تضع جرواً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور .

٢٢١٠١ - قِشْدَة ، قِشْطَة ، كَثْأَة ، قَلْـدَة ، كُدَادَة
Crème (F). Cream (E).
مادة سمنية في الحليب تسلخ عنه بالفرز الحيلي (الميكانيكي)

نظراً لخفتها النسبية . وهي دسمة ، لذيذة الطعم ، بيضاء اللون . ومنها تستخرج الزبدة بعد مخضها .

٢٢١٠٢ - قِشْدَة هِنْدي Cavequi (F).
هي البرساء الهندي ، اطلبها .

٢٢١٠٣ - قِشْدِيَّات Annonacées (F).
هي القشطيات فصيلة نباتية ، اطلبها .

٢٢١٠٤ - قَشْر Ebossage (F).
هو تقشير الحبوب لا سيما البزور .

٢٢١٠٥ - قِشْر ، لِحَاء ، قِرْف ، قِلْف
Ecorces (F). Barks (E).
هو في النبات الجزء الخارجي الذي يغلف الخشب من الجذور والسوق والاغصان والافنان .

٢٢١٠٦ - قِشْر Latès (F).
جنس اسماك نهرية تدعى لاطس .

٢٢١٠٧ - قِشْر عَنْبَر Cascarille (F).
هو الكروتن العنبري ، اطلبه .

٢٢١٠٨ - قُشْرَان Ailes de sauterelles (F).
Wings of the locust (E).
جناحا الجرادة الرقيقان كالغشاء الشفاف .

٢٢١٠٩ - قِشْرَة Pellicule (F). Pellicle (E).
غشاء الشيء خلقة او عرضاً . ج قشر وقشور .

٢٢١١٠ - قِشْرِيّ Cortical
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقشور او يشبهها .

٢٢١١١ - قِشْرِيَّات Crustacea (S).
Crustacés (F). Crustacea (E).
صف حيوانات مفصلية مائية عديد الرتب والفصائل والاجناس ، التي تنقسم الى طائفتين : حشريات الصدف ولينات الصدف .

٢٢١١٢ - قِشْرِيَّات دُنْيا
Crustacés inférieurs (F). Inferior Crustacea (E).
طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «حشريات الصدف» .

٢٢١١٣ - قِشْرِيَّات عُلْيا
Crustacés supérieurs (F). Superior crustacea (E).
طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «لينات الصدف» .

٢٢١١٤ - قِشْطَة Crème (F). Cream (E).
هي القشدة ، المادة السمنية في الحليب .

٢٢١١٥ - قِشْطَة * ، قِشْدَة Anona (S).
Annone, Anone (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القشطيات . انواعه نحو ٥٠ جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضية او اهليلجية . نصلها جامد الصفحة ، بارز العروق . ازهارها فردية محورية او جماعية تاجية . ثمارها كوزية لحمية || معظم انواعها البرية طبي . اوراقها وقشورها عديدة المنافع والفوائد الصحية || انواعها الزراعية المأكولة الثمار نحو ١٢ اشهرها ما يتبع :

٢٢١١٦ - قِشْطَة سَهْفِيَّة * ، قِشْطَة سكامُوزا
Anona squamosa (S). Attier, Anone écailleuse, Pomme-cannelle (F). Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E). Honigapfel, Zuckerapfel (D). Anona scaliosa, Pomo cannella, Mela cannella (I).
نوع من القشطة ، تصنيفه يأتي بعد الشريموليا. شجرته تشبه التفاح شكلاً وقالباً وهي تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها بيضية النصل مستطيلة . ازهارها فستقية اللون . ثمارها كأكواز الصنوبر ، لبابها ابيض المادة غزير العصارة السكرية . بزورها سود كبيرة .


٢٢١١٧ - قِشْطَة شائِكَة *
Anona muricata (S). Corossolier, Anone hérissée, Corossol épineux (F). Sour-sop, Prickly custard-apple (E). Sauresobbe, Sorer bissen (D). Anona spinosa, Casimentaria (I).
نوع من القشطة ، شجرته متوسطة الحجم . اوراقها مستطيلة ، ملساء ، لامعة ، شديدة الخضار ، فواحة العرف . ازهارها قصيرة القد ، غليظة الشكل . ثمارها كبيرة مستطيلة ، شكلها شكل كوز الصنوبر جرهاته ناشزة مرصوفة شائكة. اما طول الثمرة فيراوح من ٢٥ الى ٣٠ سم. ووزنها من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ غرام . قشورها سميكة ، راتنجية العرف ، حامزة المذاق . لبابها ابيض اللون ، حلو الطعم لا يخلو من الحموضة المستحبة .

٢٢١١٨ - قِشْطَة شَبَكِيَّة *
Anona reticulata (S). Anone cœur de bœuf, Cachimau (F). Bullock's heart, Common custard-apple (E). Gustardapfel, Rahmapfel (D). Anona cuore di bue (I).
نوع من القشطة ، تصنيفه يأتي بعد السكاموزا . شجرته كبيرة الحجم تعلو نحو ثمانية امتار . اوراقها مستطيلة زغبية الصفحة السفلى. ازهارها كبيرة، بيضاء اللون يشوبها شيء من الخضار . ثمارها كبيرة القد ، قلبية الشكل . قشورها الى الصفار الناري . لبها جامد المادة ، متوسط الصنف ، ابيض اللون او احمر .


٢٢١١٩ - قِشْطَة شِرِيمُولِيا *
Anona cherimolia (S). Chérimolier, Chirimoyer (F). Chirimoyas, Purple-apple (E). Chirimoya, Purpurapfel (D). Anona cherimolia (I).
نوع من القشطة وهو اجودها صنفاً، شجرته صغيرة القد تعلو نحو خمسة امتار . اوراقها بيضية فطساء ، زباء ، جميلة الخضار . ازهارها محورية متدلية ، بتلاتها مستطيلة الشكل بيض الصفحة العليا الداخلية، خضر السفلى الخارجية. ثمارها رمداء اللون حجمها حجم البرتقال . لبابها عاجي المادة، غزير العصارة، عذب المذاق، لذيذ الطعم ، فواح العرف المستحب .


٢٢١٢٠ - قِشْطَة مَنْقَعِيَّة
Anona palustris (S). Corossolier des marais, Corossol des marais (F). Alligator apple, Cork wood (E). Alligatorapfel, Wasserapfel (D). Anona di stagno(I).
نوع من القشطة يجود في الاماكن الرطبة . ثماره صغيرة القد قلبية الشكل ، عادية الصنف ، غبراء اللباب الغزير العصارة المعتدلة الحلاوة .


قشطة


قشطة سهفية


قشطة شائكة


قشطة شبكية


قشطة شريموليا


قشعام ارقش

٢٢١٢١ - قِشْطِيّات ، قِشْدِيّات

Anonaceae (S). **Annonacées, Anonacées** (F). **Anonaceae** (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها المعروفة ٦٠ انواعها نحو ٣٢٠ . اعطانها البلاد الحارة . منها الاشجار والشجيرات والجنبات . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، بسيطة . ازهارها ثلاثية التركيب او سداسية . ثمارها اكواز لحمية . بزورها دهنية .

٢٢١٢٢ - قَشْعَام ، قَشْعَمان **Gyps**

جنس طير من الكواسر وفصيلة النسريات . انواعه ثلاثة جميعها كبيرة القد . رؤوسها مستطيلة غفرة . محاسرها صلع . عيونها سود المقل ، صفر الاحداق . مناسرها قصيرة ، غليظة ، منعقفة البهر . اعناقها مستطيلة غفرة . سواقطها كبيرة شارفة . اذنابها قصيرة ‖ والقشعام شرس الاخلاق قوي الشكيمة جسور يسطو على جميع انواع النسور التي تهابه وتخشاه . طيرانه معتدل الشوط يفوق بسرعته سرعة جميع النسور لكنه لا يجاري العقبان . يألف الحياة الجماعية ، سربه يعدّ من ١٠ الى ٥٠ قوته الجيف . مأواه الجبال النائية .


قشعام أكلف

٢٢١٢٣ - قَشْعَام أَرْقَش * ، فَيْنة

Gyps rupellii (S). **Gyps de Ruppell, Vautour-épervier** (F).


طائر من القشعام طوله نحو ١٥٠ سم . بسطته نحو ٢٧٥ سم . ثوبه الى السمرة الزاهية . عنقه اصهب ، طوق جؤجؤه طويل الزغب اغبر اللون ، ظهره وبطنه وباطن سقطيه وفخذيه الى السمرة . ظاهر سقطيه الى الرقشة المؤشمة يعلوها تجذيع ابيض معترض ‖ موطنه البلاد الافريقيـة . يدشّن وكره في اوقاب الصخور الفسيحة . الانثى تبيض رفنة واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيع . سربه يعد من ٤٠ الى ٥٠ .


قشعام هندي

٢٢١٢٤ - قَشْعَام أَكْلَف * ، خَشَق

Gyps fulvus (S). **Gyps fauve, Vautour fauve, Griffon** (F). **Griffon-vulture** (E).


طائر من القشعام طوله نحو ١٢٠ سم . بسطته ٢٧٠ سم . ثوبه الى الكلفة الغبراء تزهو في الظهر وتعبق في البطن . سقطه رافل كبير تعترضه خطوط بيض ‖ اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من الهند الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية ‖ يدشّن وكره في صدوع الصخور الشاهقة الموحشة . الانثى تبيض رفنة واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيـع . سربه يعد من ٣٠ الى ٥٠ وهو من الطيور القواطع .


قشعبان

٢٢١٢٥ - قَشْعَام هِنْدي * ، هَوْزَب

Gyps indicus (S). **Gyps des Indes** (F).

طائر من القشعام طوله نحو ١١٠ سم . بسطته نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السمرة القاتمة . عنقه اصهب . سقطاه مجذعان بالحنطي ويعلوهما خط ابيض معترض . ذنبه مجذع بالابيض . موطنه جبال الهند وجوارها . اناثه تبيض رفنة واحدة . سربه يعد نحو ٢٠ .


قشقوش

٢٢١٢٦ - قُشْعُبان ° * **Dascillus** (S). **Dascille** (F).

جنس حشرات من فصيلة القشعبانيات أنواعه ١٢ اجسامها اهليلجية الشكل مفلطحة ، قرونها الاستشعارية خيطية ، مسننة ، مركبة من ١١ فاصلة . حذافرها ضيقة . بطونها خماسية الاقسام . اثوابها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر الرمادي . اغمادها محددة خملية ‖ خنافسه ويرقاته تركب جذور وسوق النجيليات اخصها الشعير والشوفان والدخن والذرة .

٢٢١٢٧ - قُشْعُبان أَزْغَب °

Dascillus pubescis (S). **Dascile pubescent** (F). **Dascillus pubescis** (E).

حشرة واشعة خاصلة من فصيلة القشعبانيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع القريبة من الماء . خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات . يرقاتها تركب جذور النباتات التي تنمو في الاراضي الرطبة ‖ جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ مم . ثوبها الى الربدة الحنطية المواج . رأسها صغير الجرم . فكاها ضليعان . عيناها صغيرتان زباناها خيطيان ، مستطيلان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، بيّن التخديد الغمدي القاطب . ارساغها خماسية العقل ‖ لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن تحت الجثالة والعبل وبين اشطاء الاعشاب الحولية ‖ اليرقة عند بلوغها الادراك الجسموري تطول من ١٦ الى ١٩ مم . جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اغبر اللون اصفر المواج ، اسمر الرأس ، ضليع التأشير الفكية ‖ طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في التربة تحت الجثالة او تحت ارومات النباتات العشبية .

٢٢١٢٨ - قُشْعُبانِيّات ° **Dascillidae** (S). **Dascillidés** (F). **Dascillidae** (E).

فصيلة حشرات من غمديات الجناح اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ست عمارات . اعطانها العالم جميعها تاربة خاصلة . اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة .

٢٢١٢٩ - قُشْعُر **Concombre serpent** (F).

هو القثاء ، اطلبه .

٢٢١٣٠ - قُشْقُوش * ، حُسَاس المُتَوَسِّط ، هِفَّة المُتَوَسِّط ، تَرِيك

Atherina hepsetus (S). **Athérine de la Mediterranée, Sauclet** (F). **Silveride, Sand smelt** (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الحساسيات شائكات الزعانف اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك النقاف . مسرحها المجادح والشطوط ‖ جسمها شبه وشعي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الشهبة يعلوها في جانبيها تمشيح ازرق ومواج فضي يسمر في الظهر ويغبر ويبيض في البطن ‖ رأسها معتدل الجرم ، يرمعي الشكل . فكها السفلي يتقدم العلوي ببعض الشيء . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحظتان . زعانفها نظامية الترتيب . زعنفتها الذيلية فارقة ‖ لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢١٣١ - قِشْلِب **Cladanthus** (S). **Cladanthe** (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . سوقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . فروعها متقابلة فرقة . اوراقها مفرضة خلية النصل على صفحتيه . ازهارها رؤيسية ، عطرية العرف ، صفر الطباب واللسينات الثنائية الصف ‖ اشهر انواعه قشلب الجزيرة .

٢٢١٣٢ - قِشْلِب الجزيرة ، أقحوان الجزيرة
Cladanthus arabicus, Anthemis arabica, A. prolifera (S). Cladanthe d'Arabie (F).
نوع من القشلب الحولي يعلو نحو ٧٠ سم. ساقه كثيرة الفروع المتقابلة الفرقة . أوراقه لسنة التفريض. خملية النصل . ازهاره عديدة ، صفراء اللون ، فواحة العرف . ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢١٣٣ - قَشْم — Lit d'un ruisseau (F). Brook bed, Stream bed (E).
القشم مجرى النهر ومنهم من قال مسيله .

٢٢١٣٤ - قِشْنِيزَة — Chicorée endive (F).
واحدة القشنيز ، بقلة مشهورة تعرف بالهندب ، اطلبه .

٢٢١٣٥ - قَشْوَة — هي القنومة ، اطلبها .

٢٢١٣٦ - قَشِيم — Légume sec (F). Dried vegetable (E).
القشيم ج قُشُم هي البقول الناشفة . القسم منها كالباميا او الحبي كالفول والعدس والحمص والفاصوليا .

٢٢١٣٧ - قَص ، قَصَص — Sternum
هو في الطير عظم مقدم الصدر الذي يرتكز عليه هيكل القفص الجوشني .

٢٢١٣٨ - قِصَابَة — Boucherie (F). Butcher's shop (E).
هي صنعة القصاب اي الجزار .

٢٢١٣٩ - قِصَابِيّة ° — Tubicoles (F). Tube-worm (E).
اسم يطلق على الحلقيات الملازمة لحلات اقانيها والتي تعيش ضمن قصبات كلسية المادة او رملية او غشائية .

٢٢١٤٠ - قِصَار الأغماد — Brachélytres (F). Brachelytron (E).
اسم يطلق على كل حشرة من غمديات الجناح اغمادها تلحف جزءاً من بطونها فقط .

٢٢١٤١ - قِصَار الألسنة — Brévilingues (F). Brevilingual (E).
رتيبة من العظائيات اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى فصيلتين السقنقوريات والصفريات . دويباتها تتميز بقصر السنتها وصغر قوائمها وقرب شبهها من الحيات .

٢٢١٤٢ - قِصَار الذيل — Brachyoures (F). Brachyurous (E).
رتيبة من القشريات العشاريات الارجل ، اشهر اجناسها السرطان .


٢٢١٤٣ - قِصَار السَوَاقِط — Brachyptères (F). Brachyptera (E).
رتيبة من الطير تتميز بقصر سواقطها مما يجعلها عاجزة عن الطيران ولذا فجميع طيورها مائية قوتها الاسماك . اشهرها البطريق والطرسوع والغطاس والغاس ...

٢٢١٤٤ - قِصَار القُرُون — Brachycères (F).
اطلب قصيرات القرون .

٢٢١٤٥ - قُصَاص ، قَصَّاص
هو القصة المشجرة ، اطلبها . الواحدة قصاصة وهو نبات مثري تجرسه النحل فيقال لعسلها عسل قصاص .

٢٢١٤٦ - قُصَاعَة ° — Epinastie (F). Epinasty (E).
حالة كل عضو نباتي ينمو الجزء الباطني منه على حساب الجزء الظاهري كالورقة المقمرة الصفحة العليا المحدودبة السفل .

٢٢١٤٧ - قُصَاعَة ° — Coniocybe (S).
جنس فطور مجهرية من الرهيطيات وفصيلة الخشاريات . يتميز بنكمته القلنسوية التي تعلو الوتيمة . تكاته مستطيلة بوغها قرصي الشكل ثنائي الخلية . نكاته خيطية مفصلية تشايع التكات || له نوع واحد مؤذ يدعى قصاعة الكرمة .


قصاعة الكرمة

٢٢١٤٨ - قُصَاعَة الكَرْمَة ° *
Coniocybe pallida, Pilacre pallida, Rœsleria hypogea, Coniocybe nivea (S).
فطر مجهري يصيب جذور الكرمة وقد يصيب عرضاً وفي ظروف بيئية خاصة جذور الاجاص والتفاح والدراقن والخوخ والورد والقيقب والمنث || مظهره الخارجي على الكرمة في اعضائها الهوائية ، تجعثن شامل يتبعه وقوف في النمو وتمعج في الاوراق . وهو في الجذور عفن خملي ناشف اصهب اللون يلحف الجرادة فيسبب تمزيقها وتفجير طرومها المكاكية || لم يكافح حتى الآن لان فوعته وانتشاره منوطان بعدة عوامل بيئية منها الرطوبة الموضعية ، وعدم التهوية ، وتركيب التربة وتماسكها .. لذلك فالاعمال الحرثية والعناية بالتربة هي انجع علاج له .

٢٢١٤٩ - قِصَايَة ° — Áphélie (F). Aphelion (E).
القصاية البعد الاقصى لسيارة عن الشمس . الكرة الارضية تكون في قصايتها في اول شهر تموز من كل عام .

٢٢١٥٠ - قَصْب، تَرْبِيع، نَحْت
Equarrissage (F). Squaring (E).
هو قطع الشيء وتقصيبه وتربيعه كالحجارة وجذوع الاشجار الخ .


قصب

٢٢١٥١ - قَصَب * ، بُوص
Arundo phragmites (S). Roseau, R. commun, R. à balais (F). Common reed, Ditch reed (E). Deckrohr, Teichrohr (D). Canna, C. a spazzola, Spazzole (I).
ويدعى غاب وقصب المكانس . نبات كمبوري من فصيلة النجيليات ، ساقه قصبية ، جامدة ، متتابعة السلاميات الجوفاء . اوراقه عصفية كبيرة القد مغمدة متعاقبة . ازهاره مجموعة عناقيد هامية ترتكز على شمراخ واحد . يكثر في المناقع وعلى ضفاف الماء . يستعمل للحواجز وفي صناعتي السلال والمكانس .

٢٢١٥٢ - قَصَب الذَرِيرَة — هو عود الوج ، اطلبه .


قصب الرمال

٢٢١٥٣ - قَصَب الرمَال * — Arundo arenaria (S).
Arunde, Gourbet (F). Cane, Reed grass (E). Pfahbrohr, Rohr (D). Cannuccia marina (I).
نبات كمبوري قصبي من فصيلة النجيليات . اعطانه البلاد الحارة والمعتدلة . يكثر وجوده في الرمال الرطبة وفي المناقع . سوقه تستعمل في عدة صناعات زراعية اخصها البواتير .

٢٢١٥٤ - قَصَب الرَّمْل * ، عَزَّار

Calamagrostis (S). Calamagrostide (F). Small reed, Sea sand-reed (E). Schilf, Rohrgrass (D). Calamagrostis (I).

جنس نباتات كعبورية قصبية من فصيلة النجيليات . انواعه نحو ٨٠ اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . ترغب في الاراضي الرملية ولا تخشى المناطق البحرية . بعضها يستعمل في تثبيت رمال الكثبان القاحلة لانه لا يخشى العطش .


قصب الرمل

٢٢١٥٥ - قَصَب السُّكَّر * ، مُصَّان ، بَرْسُوم

Saccharum officinarum (S). Canne à sucre, Cannamelle (F). Common sugar cane (E). Zuckerrohr (D). Canna da zucchero, Cannamele (I).

نبات زراعي من فصيلة النجيليات مهده البلاد الاسيوية الحارة ومنها انتقل وتفشى في ثلاثة اقطار العالم الباقية لانه كان حتى عام ١٨٠٠ النبات الوحيد الذي تستعمل عصارته في صناعة السكر . اما الاقاليم الصالحة لزراعته فهي مبدئياً اقاليم البرتقال التي لا يقل متوسط حرارتها الوسطى عن ٢٣° سغ والتي لا ينخفض متوسط حرارتها الدنيا عن ١٠° سغ . ساقه منتصبة مصقولة تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. سلامياتها تطول من ١٠ الى ٣٠ سم. وقطرها يراوح من ٣ الى ٨ سم. اليافها الخارجية خشبية التركيب جامدة تغلفها مادة شمعية بيضاء اللون . اما الالياف الداخلية فاسفنجية النسيج غزيرة العصارة السكرية . اوراقه متعاقبة ، عصفية الشكل ، حاضنة . نصلها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وهو جامد الصفحة مسنن الحافة . ازهراره عنقودي التجميع ، هامي الارتكاز . ازهاره صغيرة الحجم ، فضية اللون ، ثنائية ، متقابلة ، كثيفة الزغب المستطيل || ثماره برّ نحيل دقيق || ضروب القصب الزراعي عديدة اشهرها واعمها ما يلي :


قصب السكر

قصب ازرق ، قصب جمايك

Canne bleue, C. Jamaïque (F).

ضرب سبروتي قوي المناعة يتحمل العطش وهو متوسط القد والانتاج السكري .

قصب اسود Canne noire (F).

ساقه صلبة جزوية اللون سمراء المواج متوسطة العصارة السكرية . تكثر زراعته في ملقا وجزيرة موريس .

قصب اصفر ، قصب صيني

Canne chinoise, C. de Penang (F).

متوسط القد ، اصفر اللون ، اخضر المواج ، كثيف المادة الشمعية غزير العصارة السكرية تكثر زراعته في الصين وفورموزا وجزر الذابج .

قصب الصين Canne de Chine (F).

صغير القد ، حنطي اللون ، اصفر المواج متوسط العصارة السكرية لكنه سبروتي وقوي المناعة ضد الاوصام الفطرية . تكثر زراعته في الصين والهند والهند الصينية .

قصب الكوشنشين Canne de Cochinchine (F).

ساقه غليظة خضراء اللون متوسطة العصارة السكرية .


قصب رومي

قصب الهند Canne guinghan (F).

كبير القد يطول نحو ٤ امتار . ينهك التربة ويستنزف عناصرها الغذائية . ساقه غزيرة المادة السكرية ، صفراء اللون مجذعة بالبنفسجي .

قصب بتافيا Canne de Batavia (F).

اصرامه عديدة سوقها كبيرة القد ، مجذعة بالالوان العابقة والفاتحة ، غزيرة العصارة السكرية .

قصب بوربون ، قصب اوتاهيتي

Canne de Bourbon, C. d'Otahiti (F).

ساقه كبيرة مستطيلة خضراء اللون غزيرة العصارة السكرية . والقصب يجود في جميع الاتربة المروية الغنية بالمواد العضوية والعناصر الغذائية شرط ان لا تفتقر الى الكلس وان لا تكون كثيرة الاندماج || اما كمية السكر الممكن استخراجها من عود القصب فتراوح من ١٠ الى ١٥ ٪ من وزن العود .

٢٢١٥٦ - قَصَب النِّيْل Roseau canne (F).

هو القصب الرومي ، اطلبه .

٢٢١٥٧ - قَصَب بَلَدِي Canne de Provence (F).

هو القصب الرومي ، اطلبه .

٢٢١٥٨ - قَصَب دَرَاكُو Jonc de l'Inde (F).

هو أسل الهند ، اطلبه .

٢٢١٥٩ - قَصَب ذَهَبِي Lysimaque commune (F).

هو السراجية ، اطلبها .

٢٢١٦٠ - قَصَب رُومِي * ، قَصَب بَلَدِي ، قَصَب النِّيْل

Arundo donax (S).

Canne, Canne de Provence, Roseau canne (F). Giant reed-cane (E). Echtespfahlrohr Grosses-schiff (D). Canna comune, Canna di giardino (I).

نوع من القصب الكبير المستطيل يكثر وجوده في المناطق المعتدلة والحارة وفي الاماكن الرطبة اخصها ضفاف الانهر حيث يغلظ ويجود تماماً || يستعمل كسائر انواع القصب .

٢٢١٦١ - قَصَب فَارِسِيّ ، بُوْص فَارِسِيّ

Arundo isiaca (S). Canne de Perse (F). Persian cane (E). Persianische Pfahlrohr (D). Canna di Persia (I).

نوع من القصب الكبير القد . يكثر في المناقع وعلى ضفاف الانهر والجداول الرطبة || يستعمل في مختلف الصناعات القصبية .

٢٢١٦٢ - قَصَب مُرّ هو السمروبا ، اطلبها .

٢٢١٦٣ - قَصَبَات Bronches (F). Bronchia (E).

هي مجموعة الشعب الرئيسية والثانوية التي تؤمن الاتصال بين الحويصلات الرئوية والرغامى فتفسح المجال لدخول الهواء وخروجه .

٢٢١٦٤ - قَصَبَة Bronche (F). Bronchi (E).

اسم تعريفي يطلق على جزء من الجهاز الانبوبي التنفسي الذي يوصل الرغامى اي قصبة الرئة بالحويصلات الرئوية .

٢٢١٦٥ - قَصْبَة Paspale (F).

هي ابو بيض ، اطلبه .

٢٢١٦٦ - قَصَبَة Roseau (F). Reed (E).

واحدة القصب .

٢٢١٦٧ - قَصَبَة ، قَلَم Chaume (F). Thatch (E).

ساق النجيليات كالحنطة والشعير والشوفان والذرة وغيرها . وهي مجوفة مركبة من عدة سلاميات وعقد ينشأ عليها المصف اي الورق .

٢٢١٦٨ - قَصَبَة الأَنْف Chanfrein (F).
Forehead (E).

جزء من رأس الدابة يمتد من بين عينيها الى منخريها .

٢٢١٦٩ - قَصَبَة الرئة ، رُغَامَى

Trachée-artère (F). Trachea, Windpipe (E).

العضو في الجسم الذي يوصل الحنجرة بشعبتي القصبة . وهي التي يمر منها الهواء الى الرئة ان داخلاً او خارجاً .

٢٢١٧٠ - قَصَبِيّ

Tubiforme (F).
Tubiform, Tubular (E).

ما كان شكله كالقصبة او الانبوب .

٢٢١٧١ - قَصَبِيَّات Trachéates (F). Tracheates (E).

هي المفصليات التي تتحلى بجهاز تنفسي انبوبي يقابله جهاز تنفسي شعيبي .

٢٢١٧٢ - قَصَّة الحَيَّة Petite centaurée (F).

هي مرارة الحنش ، اطلبها .

٢٢١٧٣ - قَصْد Ronce (F).

القصد العوسج . وقصد العوسج فروعه النامية .

٢٢١٧٤ - قَصْدِير Etain (F). Tin (E).

معدن معروف منذ زمن الفينيقيين الذين نقلوه الى مصر قبل عهد موسى . لونه الى البياض الفضي الازرق المواج . ينصهر في ٢٢٨ °سغ ويغلي في ١٢٠٠ °سغ. رمزه (ق—Sn) وزنه الاتومي ١١٨,٧ ثقله النوعي ٧,٢٩ ايصاليته الكهربائية في ٢١ /° سغ. تبلغ ١١,٤٥ || وهو اطرى من الزنك واشد صلابة من الرصاص كما انه لا يتأثر بالحوامض النباتية والعصارات العضوية || يوجد في الطبيعة على هيئة اكسيد القصدير « قصديريت » Cassitérite . Oxyde d'étain

٢٢١٧٥ - قَصَرَة ، دَسِيع Base du cou (F).

قاعدة العنق او مغرز العنق في الكاهل .

٢٢١٧٦ - قَصَرَة Gemmule (F).

هي البادرة ، اطلبها .

٢٢١٧٧ - قَصْرَى Cerastes cornutus (S).

القصرى والقصيرى نوع من القرناء صغيرة القد خبيثة تندس في الرمال .

٢٢١٧٨ - قَصْعَة الماء* ، سُرَّة البَحْر ، هيدروكوتيل

Hydrocotyle (S). Hydrocotyle, Ecuelle d'eau (F).
Marsh pennywort, Sheep's-bane, White-rot (E).
Nabel Necke, Wassernabel (D). Idrocotile, Scodella d'acqua (I).

جنس نباتات عشبية برية مائية من فصيلة الخيميات تكثر في المناقع وفي المواقع المستديمة الرطاب . انواعها عديدة. سوقها مدادة . اوراقها ثنائية الانتشاب ، مستطيلة الزناد، درقية النصل المستدير العادم الانقسام. ازهارها صغيرة خماسية البتلات .

٢٢١٧٩ - قُصْعُل ، قِصْعِل Scorpion

هو العقرب . وقيل ولدها .

٢٢١٨٠ - قَصْعِين * Salvia pommifera (S).

Sauge pommifère (F). Sage apple (E). Salbeiäpfel (D).
Salvia baccifera, S. Spifea (I).

نوع من القويسة . يقال ان منافعه الصحية عديدة . يكثر في الاراضي البرية المدحاة . ساقه فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه اهليلجية قلبية القاعدة نصلها خشن الملمس ازغب البشرة. ازهاره وردية اللون زرق المواج . ثماره تفاحية الشكل حقية التركيب .

٢٢١٨١ - قَصِف Frangible (F).

Frangible, Breakable (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان سهل الانكسار او الانخلاع .

٢٢١٨٢ - قَصَف هو اللياء ، اطلبها .

٢٢١٨٣ - قَصَفَة Brize (F).

هي البريزه ، اطلبها .

٢٢١٨٤ - قَصَمَة ° Conceptacle (F).

حق يحضن اعضاء التناسل في بعض اجناس الفطور . ج قصم .

٢٢١٨٥ - قَصْمَل Ostéoclastie (F).

Osteoclasty (E).

وهن يصيب العظم في الحيوانات اخصها الهرمة فتهش ويسهل انصداعها وكسرها .

٢٢١٨٦ - قُصْوَان * Cirsium (S).

Cirse (F). Horse-thistle (E).

جنس نباتات شائكة مبذولة برية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة . سوقها اسطوانية تعلو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها ساخدة شائكة . رؤيساتها كبيرة القد . ازهارها انبوبية . قناباتها مهدبة الاطراف . بزورها مفلطحة مستطيلة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع :

قصوان افريقي Cirsium afrum (S).
Cirse d'Afrique (F).

قصوان الحقول C. arvense (S). Cirse des champs (F).

قصوان المناقع C. oleraceum (S). Cirse potager (F).

قصوان سناني C. lanceolatus (S). Cirse lancéolé (F).

قصوان شكس C. ferox (S). Cirse féroce (F).

قصوان كثير الشوك C. spinosissimum (S).
Cirse très épineux (F).

قصوان لبناني C. libanoticum (S). Cirse du Liban (F).

قصوان مصوف C. eriophorum (S). Cirse laineux (F).

٢٢١٨٧ - قُصْوَان الجِبَال هو اللحلاح ، اطلبه .

٢٢١٨٨ - قَصُوص ° Textor (S).


Alecto (F). Textor (E).

جنس طير من فصيلة التنوطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق افريقية الوسطى والجنوبية . تألف المراعي والاحراج المبعثرة الاشجار . ملجئها الحياتي جماعي افواجها قليلة العدد || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم. مناقيدها كبيرة مخروطية الشكل . اجنحتها مستطيلة . اذنابها مقطوعة الاطراف او مستديرتها || قوتها الحشرات والديدان وبعض البذور البرية || اعرف انواعه واشهرها قصوص احمر المنقاد .

٢٢١٨٩ - قَصُوص أحْمَر المِنْقَاد °

Textor erythrorhynchus (S).
Alecto à bec rouge (F).

طائر من القصوص . موطنه يمتد من افريقية الجنوبية الى



قصعة الماء



قصعين



قصوان

الشرقية . يألف المراعي وضفاف مجاري الماء حيث تكثر قطعان البقر الوحشي والظباء . ملجئه الحياتي جماعي ، فوجه يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم. ثوبه الى السواد الفحمي . قوادم جناحه بيض اللحاظ الخارجية . منقاده مرجاني اللون . حدقة عينه كستنية . رسغاه الى السمرة الحنطية || قوته الحشرات والديدان والبذور ويلتقط القراد والطلح من على ظهور الظباء والابقار || يدثن عشه في السنط المشواك . عشه خارق الرحابة والكبر ، قطره نحو ١٢٠ سم. شكله كالصاج يعلوه طوق يرتفع نحو ١٥ سم. الانثى تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢٢١٩٠ - **قُصُوع ، إِدْبَاس** Levée (F).
Gathering (E).
خروج الزرع من الارض او ظهور بوادر البزور على سطح التربة .

٢٢١٩١ - **قُصَّيْب** * Phragmites (S).
Phragmite, Canne à balais (F). Reed (E).
نبات جذموري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه قصبية ، متتابعة السلاميات والكعابر ، تطول نحو ٣ امتار . اوراقه غمدية ، حاضنة ، عصفية النصل الجامد ، المسنن الحافة ، البحري اللون || ازهاره هامي الارتكاز ، بشكل مجموعة من السنابل المتتابعة . ازهاره بنفسجية اللون || منبته جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم . يكثر وجوده في المواقع الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء || ويدعى في مصر والسودان « الحُجْنَة » .

٢٢١٩٢ - **قُصَيْبَة** Tube
هي في بعض النباتات انبوبة الزهرة التي ترتكز عليها البتلات . ج قصائب .

٢٢١٩٣ - **قَصِير الجِذْع** Bréviscape (F).
Breviscape (E).

٢٢١٩٤ - **قَصِير الجَنَاح** Brévipenne (F).
Brevipennate (E).

٢٢١٩٥ - **قَصِير الرُسْغ** Court-jointé (F).
Short-paterned (E).
من كان رسغه دون المعدل الوسط وهو من عيوب الخيل .

٢٢١٩٦ - **قَصِير العُمْر** Brachybiote (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان قصير العمر من اي جنس كان .

٢٢١٩٧ - **قَصِير القَدَم** Brévipède (F).
Breviped (E).

٢٢١٩٨ - **قَصِير المِنْقَار** Brévirostre (F).
Brevirostrate (E).

٢٢١٩٩ - **قَصِيرَات القُرُون** Brachycera (S).
Brachycères (F). Brachycera (E).
لة حشرات من ذوات الجناحين فصائلها واجناسها وانواعها نحو ٢٥٠٠٠٠ اعطانها جميع اصقاع العالم || اشهر فصائلها : الذبابيات والنعريات والعنتريات والنبريات والهمجيات .

٢٢٢٠٠ - **قَصِيرَةُ القَلَم** Brachystylée (F).
نعت تعريفي يطلق على كل زهرة قصيرة قلم السمة .

٢٢٢٠١ - **قَصِيْص** نبت ينبت في اصول الكمأة(ا. م).

٢٢٢٠٢ - **قُصَيْصَة** Pygidium
هي آخر مفصل بطني من جسم الحشرة .

٢٢٢٠٣ - **قَصِيع ، لَقَيِّس ، مِشْخَار** Tardif (F).
Tardy, Late (E).
هو ما كان بطيء النمو او ما طال زمن نموه ان في الحيوان ام في النبات. م. قصيعة .

٢٢٢٠٤ - **قَصِيع** ° Epinaste (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات او جزء منه اصابته القصاعة .

٢٢٢٠٥ - **قُصَّيْعَة** * Biscutella (S).
Biscutelle (F). Biscutella (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد. منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء منتصبة . اوراقها متعاقبة . نصالها ملعقية ، مقلوبة ، مستطيلة النصال ، مسننة الحتار . ازهرارها طرفي . ازهارها صفراء اللون . ثمارها قصيعية الشكل .
اعرف انواعها واشهرها :

٢٢٢٠٦ - **قُصَّيْعَة العمود، قُصَّيْعَة جَبَل طَارِق**
Biscutella columnae (S).
Biscutelle de Gibraltar (F).
اوراقها الجذعية ملعقية الشكل ، مستطيلة النصال ، متباعدة التسنين . اما الساقية والفرعية فرمحية الشكل متقاربة الاسنان . تنويرها ربيعي .


٢٢٢٠٧ - **قُصَّيْعَة حَقِيقِيَّة**
Biscutella genuina (S). Biscutelle vraie (F).
منبتها بعض المناطق الجافة من لبنان وسوريه . اوراقها الجذعية متراكبة ، اما الساقية والفرعية فقليلة العدد متباعدة التسنين . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٨ - **قُصَّيْعَة مُسَنَّنَة**
Biscutella dentata (S). Biscutelle dentée (F).
منبتها بعض المناطق اللبنانية . تتميز بكثرة عدد اوراقها الساقية والفرعية وبكبر اسنانها الحادة الشائكة . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٩ - **قُصَيْعَة** °* Patella (S).
Patelle (F). Patella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم الحجفية وفصيلة القصيعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الصخور المغمورة || اصدافها جملونية او صاجية او مظلية او اهليلجية . جميعها وحيدة المصاريع ، مالسة الغشاء الداخلي اللؤلؤي المادة ، محددة الغشاء الخارجي المتباين الالوان ، مسننة الحتار || اجسامها متباينة الاحجام التي تراوح من ٣ الى ١٠ سم. ارديتها رحبة فضفاضة . رؤوسها صغيرة ثنائية اللوامس المعيونة القواعد الخارجية . خياشيمها مجموعات متساوية الترتيب تطوق الجسم تحت الرداء || جميع انواعها مأكولة مستحبة الطعم .


قصَيب


قصَّيعة


قصيعة

٢٢٢١٠ - قُصَيْعِيّات ° Patellidae (S).
Patellidés (F). Patellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم الحجفية . اجناسها قليلة العدد اما انواعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم . تعيش على الصخور المغمورة قرب الشطوط || اعرف اجناسها واشهرها القصيعة والشنكولة .

٢٢٢١١ - قَصِيل
زرع الشعير يجز اخضر لعلف الدواب .

٢٢٢١٢ - قَضّ ، قَضَض ، قَضَّة
Gravier pour béton (F). Gravel of concrete (E).
حصى صغيرة القد متساوية الحجم حادة المكسر تستعمل في الباطون .

٢٢٢١٣ - قَضّاب أحجَن المِنْقاد °* ، أبو مِنْصام °
Xiphorhynchus procurvus (S).
Falcirostre à bec en sabre (F).
نوع من القضاب . طائر من فصيلة الطولبيات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية واخصها الغويان . يألف الاحراج الجبلية حيث يكثر الرقل والوقل || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . بما فيه المنقاد الذي يبلغ ٧ سم . يتميز بمنقاده المستطيل الاحجن كالحسام العربي وبذيله المستطيل المستدير الطرف . ثوبه متداخل الالوان . رداؤه وبطنه الى السمرة الزيتية المواج . زوره ابيض . رأسه وعنقه وصدره الى البياض الاصفر يعلوه تشيز مستطيل اسمر . جناحاه وذنبه الى الجؤوة . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده وساقاه الى الشقحة السمراء || طيرانه خفيف الحركة ، قصير الشوط . قوته الديدان واساريع الحشرات يتلمسها اينما كانت بواسطة منقاده المستطيل || يدثن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٢٢٢١٤ - قَضّاب ، عِناقِيّة ، وِنْكا
Vinca (S). Pervenche (F). Periwinkle (E). Sinngrün (D). Pervinca (I).
جنس نباتات عشبية ومخشوشبة من فصيلة الدفليات . انواعه ١٢ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقها متقابلة معنقة كاملة . ازهارها ابطية فردية طويلة الزناد قمعية الكأس خماسية البتلات ، يكثر فيها اللون الازرق . اشهر انواعه ما يتبع :

٢٢٢١٥ - قَضّاب صَغِير * ، قَضّاب مِصْرِيّ
Vinca minor (S). Petite pervenche, Violette des serpents (F).
نوع من القضاب المعمر ضروبه عديدة . سوقها مخشوشبة فرعاء تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها مسنجة بالابيض او بالاصفر . ازهارها عادية او مكبسة منها الابيض والازرق والبنفسجي والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٢٢١٦ - قَضّاب كَبِير * Vinca major (S).
Grande pervenche, Violette des sorciers (F).
نوع من القضاب المعمر . ساقه مخشوشبة فرعاء تعلو من من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه صغيرة القد ، نصلها سناني الشكل ، قلبي القاعدة ، مسنج الصفحة او مطوق الحتار بالاصفر . ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الزرقة الجميلة || ازهاره يستمر من اذار الى حزيران .

٢٢٢١٧ - قَضّاب لُبْنانِيّ Vinca libanotica (S).
Pervenche libanaise (F). Lebanon Periwinkle (E).
نوع من القضاب . عشبة طبية معمرة . منبتها يمتد من السواحل اللبنانية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر . ساقها مسطحة لا مجذارة . اوراقها متقابلة ، حاضنة ، مستطيلة الاعناق . نصالها شبه قلبية الشكل ، جميلة الخضار ، جرداء البشرة . ازهارها محورية الارتكاز ، معنقة ، خماسية البتلات ، زرقاء اللون ، وقد تكون بيضاء في بعض المواقع || اوراقها الخضراء والجافة لا تخلو من المنافع الطبية اخصها في السيلان وانقطاع الطمث . وقد تحوي بعض الفيتامينات الكثيرة النفع .

٢٢٢١٨ - قَضّاب مُسَطَّح Vinca herbacea (S).
Pervenche herbacée (F).
عشبة برية معمرة تذبل وتذوى في الشتاء . ساقها مسطحة تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها اهليلجية مهدبة الحتار . ازهارها الى الزرقة البنفسجية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٢٢١٩ - قَضّاب وَرْدِيّ Vinca rosea (S).
Pervenche rose, P. de Madagascar (F).
نوع من القضاب المعمر وقد يزرع كحولي في البلاد المعتدلة الحرارة . ساقه منتصبة ليفية تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه اهليلجية مقطومة القاعدة . ازهاره متوسطة القد ، وردية اللون || ازهاره يستمر من الربيع الى الخريف .

٢٢٢٢٠ - قُضّابَة Volis (F). Lop and top (E).
الاغصان والافناد المفصولة عن الشجرة .

٢٢٢٢١ - قُضاعَة * ، ثَعْلَب الماء ، قُنْدُس
Lutra (S). Loutre (F). Otter (E).
جنس حيوانات لبونة من السرعوبيات ورتبة اللواحم . انواعه ثمانية موطنها ضفاف وجرف بعض الانهار الاسيوية والاوروبية والامريكية . جميعها قازبة . قوتها الاسماك . اجسامها مستطيلة ، رؤوسها عريضة ، قوائمها قصيرة ، حظب اصابعها تعينها على السباحة . اذناها طويلة . اثوابها كثيفة الوبر القصير . الوانها الى الجؤوة مواجها يختلف باختلاف الانواع .

٢٢٢٢٢ - قُضافَة ، هَيْج Etiolement (F).
Etiolation, Sickliness (E).
اصفرار النبات ونحوله من جراء فقدان الخضيب سببه الظل او الطمر اي قلة النور او انعدامه .

٢٢٢٢٣ - قُضّام نبت من الحمض وقيل هو الطحماء .

٢٢٢٢٤ - قَضائي Judiciaire (F). Judiciary (E).
كل ما هو مختص بالقضاء .

٢٢٢٢٥ - قَضْب Luzerne (F).
هو الفصة . اطلبها .

٢٢٢٢٦ - قَضْب Recéper (F).
To cut down close (E).
قضب الكرم . قطع اغصانه ايام الربيع .

٢٢٢٢٧ - قَضَبَة °* Dendrochelidon (S).
Dendrochélidon (F).
جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة السماميات . انواعه المعروفة خمسة . اعطانها تمتد من الهند الى جزر


قضّاب أحجن المنقاد


قضاب صغير


قضاب كبير


قضاعة

الزابج وبعض الاقاليم الافريقية || اجسامها صغيرة تطول من ٢٠ الى ٢٢ سم. اجنحتها ضيقة مستطيلة. اذنابها فارقة. رفالها بالغة الطول. اثوابها الى السواد الاسفع يعلوه مواج اخضر او بنفسجي. محاسرها مخططة بالابيض. صدورها وبطونها الى البياض الاغبر || ملاجئها الحياتية جماعية. تدثن عشاشها في قمم الاشجار الباسقة. الانثى تحضن من بيضة الى بيضتين ثلاث مرات في الحول.


قضبة

٢٢٢٢٨ - قَضَبَة ، سَرْح ، طُوَيْح
Cadaba (S). Cadaba (F). Esel-wood (E). Ezelbaum (D). Cadaba (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات. انواعه قليلة. جميعها شجيرات وجنبات سرحة او شائكة. اوراقها كاملة متقابلة، نصلها جامد النسيج، بحري اللون. ازهارها فردية، محورية وتاجية. ثمارها قرنية اسطوانية، لونها الى الخضار البحري، لبابها جامد المكسر غزير العصارة الحامزة المرة || يقال ان عصارتها تلئم الجرح وتطرد الديدان المعوية.

٢٢٢٢٩ - قَضَة
نبت من الحمض ينبت في السهل. ج قضات.

٢٢٢٣٠ - قِضَة Terrain peu caillouteux (F).
Pebbly ground (E).
هي التربة القليلة الحصى. اما التربة الكثيرة الحصى فتدعى حصية.

٢٢٢٣١ - قَضَى Pépins de raisin sec (F).
Raisins-stones (E). هو بزر الزبيب اي العنب المجفف.

٢٢٢٣٢ - قَضِيب Pénis (F). Penis (E).
اسم شامل يطلق على ذكر كل حيوان.

٢٢٢٣٣ - قَضِيب Branche (F). Branch, Bough (E).
كل نبت من الاغصان يقضب. ج قضب وقضبان.

٢٢٢٣٤ - قَضِيب التَّطْعِيم Ente (F).
Graft, Branch bearing a graft (E).
قضيب او غصن دقيق له من زمعة واحدة الى ثلاث زمعات وهو يصلح للتطعيم وقد يستعمل طعماً للشجرة.

٢٢٢٣٥ - قَضِيب الحَمْل
Courson, Coursonne (F). Shoot cut down to three or four eyes (E).
كل قضيب قلم وترك عليه من ثلاث الى اربع براعم ثمرية.

٢٢٢٣٦ - قَضِيب الذَّهَب* ، عَصَا الذَّهَب
Solidago (S). Solidage, Verge d'or (F). Golden-rod, G. wings (E). Goldrute (D). Solidago, Verga aurea (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة المركبات الشعاعية الزهر. انواعه نحو ٦٠ معظمها عشبي وبعضها جنبي. اوراقها متعاقبة رمحية. ازهارها ضمية شعاعية متتالية جميلة الشكل صفراء اللون || اعرف انواعه واشهرها:


قضيب الذهب

قضيب الذهب الأمرد — S. glabra (S).
Verge d'or glabre (F).

قضيب الذهب الثنائي اللون — S. bicolor (S).
Verge d'or bilocore (F).

قضيب الذهب الجامد — S. rigida (S).
Verge d'or rigide (F).

قضيب الذهب الدائم الخضار — S. sempervirens (S).
Verge d'or toujours vert (F).

قضيب الذهب العريض الورق — S. latifolia (S).
Verge d'or à larges feuilles (F).

قضيب الذهب العصلي الورق — S. graminifolia (S).
Verge d'or à feuilles de graminée (F).

قضيب الذهب الكبير الزهر — S. multiflora (S).
Verge d'or multiflore (F).

قضيب الذهب الكندي — S. canadensis (S).
Verge d'or du Canada, Gerbe d'or (F).

قضيب الذهب المتخار — S. serotina (S).
Verge d'or tardive (F).

قضيب الذهب المبذول — S. virga-aurea (S).
Verge d'or commune (F).

قضيب الذهب المنحني — S. nutans (S).
Verge d'or penchée (F).

٢٢٢٣٧ - قَضِيبِيَّات Bactériacées (F).
Bacteriaceae (E).
فصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها القضيبي. خلاياها اسطوانية مستقيمة تنقسم عمودياً وباتجاه واحد. اجناسها ثلاثة: البكتيريوم والبسيللوس والزوائف. اما الانواع فعديدة وهي مذكورة في مواقعها التسلسلية.

٢٢٢٣٨ - قَضِيَّة Procès (F). Law-Suit (E).
هي النزاع الذي يعرض على المحكمة.

٢٢٢٣٩ - قَضِيَّة مُعَدَّة للحكم Affaire en état (F).
هي القضية التي استوفيت فيها المرافعات.

٢٢٢٤٠ - قِطّ Chat (F).
هو السنور، اطلبه.

٢٢٢٤١ - قِطّ نَمِر Serval (F).
هو البج، اطلبه.

٢٢٢٤٢ - قَطَا
Gangas, Ptérocles (F).
Pterocles, Sandgrouse (E).
جنس طير من فصيلة الجونيات واحده قطاة وقطاط. انواعه عديدة جميعها قريبة الشبه من الحمام تتميز باستطالة ودقة ريشتين من افنيكها تكتنفان الذنب. وهي سريعة الطيران تطير مسافات شاسعة في طلب القوت والماء. تألف الفيافي، قوتها الحبوب والبزور ونوامي بعض النباتات. تعيش اسراباً كبيرة. تدثن في افحوص ترصعه بالقش والوبر. اناثها تحضن اربع بيضات صغيرة القد مرقطة || وتوصف القطا بالهداية والعرب تضرب بها المثل في ذلك. ومن قول الشاعر:

« والناس اهدى في القبيح من القطا
واضل في الحسنى من الغربان »

وقيل في وصفها:

« اما القطاة فاني سوف انعتها
نعتاً يوافق معنى بعض ما فيها »
« سكاء مخضوبة في ريشها طرف
سود قوادمها صهب خوافيها »

اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٢٢٤٣ - قَطّاب ° Catapodium (S).
Catapode (F). Catapodium (E).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . يألف الرمال البحرية . يعتبر من النباتات الطوعية في لبنان .

٢٢٢٤٤ - قَطاة الرِمال، دَيْلَم
Pterocles arenarius (S). Ganga des sables (F).
اكبر انواع القطا . طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الصهبة الحمراء يعلوه توشيح رمادي واصفر . بطنها عابق اللون. منقارها اسود . موطنها شاسع الاطراف يمتد من رمال آسية الى رمال افريقية .

٢٢٢٤٥ - قَطاة شَرْقيّة ، جُونيّة
Pterocles orientalis (S). Ganga oriental (F).
طائر من القطا . طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الصهبة الحنطية يعلوه توشيح اغبر ارقط . صدره الى الجؤوة الباهتة، بطنه الى السمرة، منقاره وباطن جناحيه وقوادمه الى السواد. موطنه فيافي الشرق الادنى .

٢٢٢٤٦ - قَطاة صَحْراويّة ، غَطاط
Pterocles exustus (S). Ganga brûlé (F).
طائر من القطا متوسط القد طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الصهبة الحنطية تعلوه رقشة الى الجؤوة الفاتحة الزاهية . صدره وبطنه الى الصفرة الموشّحة بالاسمر || سربه متوسط العدد . موطنه الصحاري .

٢٢٢٤٧ - قَطاة كُدْريّة * ، كُدْريّة
Pterocles alchata (S). Ganga cata (F). Large pintailed sandgrouse (E).
طائر من القطا ، طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه الى الغبرة ارقش الظهر والبطن . اصفر الحلق . اسود الخنار . موطنه فيافي وصحاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية والغربية . اسرابه كثيرة العدد .

٢٢٢٤٨ - قَطاة مُرَقَّطة Pterocles senegallus (S).
Ganga du Sénégal (F). Spotted sandgrouse (E).
طائر من القطا . صغير القد طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الصهبة المرقطة بالاسمر والاحمر || موطنه رمال السنغال والصحراء الكبرى .

٢٢٢٤٩ - قَطاة مُكَلَّلة Pterocles coronatus (S).
Ganga couronné (F). Coronetted sandgrouse (E).
طائر من القطا . صغير القد طوله نحو ٢٦ سم. ثوبه الى الصهبة الغبراء تعلوه رقشة سمراء . رأسه ناشز بعض الريش الذي يبدو كالاكليل. سربه متوسط العدد. موطنه المناطق الاستوائية الافريقية .

٢٢٢٥٠ - قَطاة مُوَشَّحة ، دِلْهيم
Pterocles lichtensteinii (S). Ganga rayé (F). Close-barred sandgrouse (E).
طائر من القطا متوسط القد ، طوله نحو ٢٨ سم. ثوبه الى الصهبة الغبراء يعلوه توشيح اسمر يقطب السواقط والذيل . صدره اطحل ارقش . بطنه وزمكاه الى البياض التبني . سربه متوسط العدد . موطنه افريقية الاستوائية .

٢٢٢٥١ - قَطّارة ، مِشْعاف
Compte-gouttes (F). Drop-tube (E).
انبوب من قزاز مدبب الطرف المستدق يستطاع بواسطته تنقيط المواد السائلة نقطة نقطة .

٢٢٢٥٢ - قَطاس * ، قُوتاش ، خُشْغاء، ياك
Pœphagus (S). Yack (F). Yak (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة البقريات انواعه المعروفة اثنان موطنها جبال التبت من ارتفاع ٢٤٠٠ الى ٥٠٠٠م. عن سطح البحر || والقطاس حيوان كبير الجثة يعلو من ١٦٠ الى ١٨٠ سم. ويزن من ٥٠٠ الى ٦٠٠ كيلو . شكل جسمه يأخذ من البيسون والجاموس والثور. رأسه كرأس الثور الا انه محدب القحف ، مستطيل القرون المنتصبة . خنابتاه متباعدتان ، عيناه كبيرتان ، اذناه مستطيلتان . قوائمه قوية . ثوبه الى السمرة العابقة السوية تعلوها رقشة صهباء . خطمه وذعرته وزمعة ذنبه بيض . ذنبه يشبه ذنب الفرس وكان الترك يزينون فيه العلم . قوته الاعشاب . سربه كثير العدد . انثاه تضع يعفوراً واحداً في الحول يسير وراء امه فور وضعه || اما نوعاه فهما:

القطاس الاخرس P. mutus (S). Yack muet (F).

القطاس الخفخف P. grunniens (S). Yack commun (F).

وهناك القطاس الداجن وهو ضرب من الخفخف يشمل بعض العروق . يستعمل في الجر والنقل والحراثة . حليب اناثه غزير المادة السكرية ، مستحب العرف .

٢٢٢٥٣ - قِطاع Secteur, Domaine (F).
Sector, Domain (E).

٢٢٢٥٤ - قِطاعة Coupe (F). Cutting (E).

٢٢٢٥٥ - قِطاف ، خِراف ، صِرام
Cueillette (F). Gathering (E).
اجتناء الثمر او خلافه من الانتاج النباتي عند الادراك .

٢٢٢٥٦ - قِطاف الكَرْمة Vendange (F).
Vintage, Grape-gathering (E).
اجتناء عناقيد العنب اوزمن قطاف العنب .

٢٢٢٥٧ - قُطامة ° Polyandrie (F).
Polyandry (E).
القطامة تعدد الازواج عند المرأة الواحدة .

٢٢٢٥٨ - قُطامى * ، قُطامي Rostrhamus (S).
Rostrhame (F).
جنس طير من عمارة الحداء وفصيلة الصقريات . انواعه ثلاثة موطنها البلاد الحارة . وهو عزيز الوجود ، كبير الجثة، يعتبر من اعظم الطيور التي يصاد بها || يألف البحيرات ومجاري الماء . يدبّن عشه في الاشجار القريبة من الماء . انثاه تبيض وتحضن من رفنتين الى ثلاث رفنات مستطيلة الشكل طحلاء اللون .

٢٢٢٥٩ - قَطانيّات Légumineuses (F).
هي القرنيات فصيلة نباتية ، اطلبها .

٢٢٢٦٠ - قَطَب Henné (F).
هو الحناء ، اطلبها .

٢٢٢٦١ - قُطْب Pôle (F). Pole (E).
القطبان ، جغرافياً ، هما طرفا محور الارض الذي يمر بمركز الكرة الارضية ، وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وتبلغ المسافة بين خط الاستواء وبين كل من القطبين نحو عشرة الاف كيلومتر . اما القطر القطبي للارض فهو


قطاة كدرية


قطاس


قطامى

اقصر من قطرهـا الاستوائي بنحو ٤٣ كيلومتراً . والقطبان مغنطيسياً يتجاذبان اذا كانا مختلفين ، موجب وسالب ، ويتنافران اذا تشابها .

٢٢٢٦٢ - قُطْب جَنُوبي
Pôle sud (F).
South pole (E).

٢٢٢٦٣ - قُطْب حَيَواني
Pôle animal (F).
Animal pole (E).

٢٢٢٦٤ - قُطْب سَالِب
Cathode (F).
Negative pole (E).
هو المهبط ، اطلبه .

٢٢٢٦٥ - قُطْب شَمالي
Pôle nord (F).
North pole (E).

٢٢٢٦٦ - قُطْب مُتَوَلِّد
Pôle conséquent (F).
Consequent pole (E).

٢٢٢٦٧ - قُطْب مَغْنَطِيسيّ
Pôle magnétique (F). Magnetic pole (E).

٢٢٢٦٨ - قُطْب مُوجِب
Anode (F).
Positive pole (E).
هو المصعد ، اطلبه .


٢٢٢٦٩ - قُطْب نَبَاتي
Pôle végétal (F).
Vegetal pole (E).

٢٢٢٧٠ - قُطْبَان *
Brachypodium (S).
Brachypodium, Brome chiendent (F). False brome grass (E). Kurzstamm, Zwenke (D). Paleo, Pennacchi (I).
نبات عشبي بري من فصيلة النجيليات قريب الشبه من العكرش يكثر في البور وفي الاراضي المدحاة يرعاه المال ويسمن عليه. وهو اذا كثر بين الزروع وفي الاراضي المزدرعة استوجب الابادة .


قطبان

٢٢٢٧١ - قَطْبَة ٥
Ketupa (F).
هي الهوزن، طائر من البوميات .

٢٢٢٧٢ - قُطْبَة * ، سَهْمُ الماء
Sagittaria (S). Sagittaire, Fléchière (F). Adder's tongue, Arrow-head (E). Pfeilkraut (D). Sagittaria, Barba silvana (I).
جنس نباتات عشبية، جلمورية، مائية ، معمرة، من فصيلة المزماريات . انواعه ١٧ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة اوراقها سهمية الشكل ، مستطيلة الزناد قرصية الانتشاب . ازهارها ثلاثية التركيب والتجميع يغلب فيها اللون الابيض ثم الاحمر || اشهر انواعه ما يتبع .


قطبة

٢٢٢٧٣ - قُطْبَة شَائِعَة ، سَهْم المَاء الشَائِع
Sagittaria sagittifolia (S). Sagittaire commune, Sagette, Flèche d'eau (F).
عشبة ترييعية سبروتية معمرة مبذولة في المناقع والاحواض . تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها قرصية وشمراخية فالقرصية طويلة الزناد كبيرة القد مستعرضة اما الشمراخية الهوائية فضيقة السنان عادمة الزناد . ازهارها ضمية ، ثلاثية او خماسية التجميع . بتلاتها شفافة النسيج ، بيضاء اللون ، وردية الجتار || ازهرارها يستمر من ايار الى آب .

٢٢٢٧٤ - قُطْبَة صِينِيَّة، سَهْم الماء الصيني
Sagittaria sinensis (S). Sagittaire de Chine (F).
عشبة ترييعية سبروتية معمرة مهدها الصين . جذاميرها نشوية مأكولة . شمراخها يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ازهارها عاجية البتلات ، صفر الاسدية . اوراقها قرصية الانتشاب ، كبيرة القد ، زنادهـا يطول نحو المتر . ازهرارها صيفي .

٢٢٢٧٥ - قُطْبَة عَائِمَة ، سَهْم الماء العائم
Sagittaria natans (S). Sagittaire flottante (F).
عشبة سبروتية ترييعية معمرة تعيش في الاكواريوم. شمراخها يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها قرصية الانتشاب ، طويلة الزناد، نصلها لا قياسي الشكل والحجم يعوم على سطح الماء . ازهارها ضمية التجميع ، بتلاتها بيضاء اللون شفافة || ازهرارها صيفي .

٢٢٢٧٦ - قُطْبَة نَجِيلِيَّة ، سَهْم الماء النَجِيلِيّ
Sagittaria graminea (S). Sagittaire graminée (F).
عشبة ترييعية رفهة . شمراخها دقيق نحيل يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها قرصية وشمراخية فالقرصية مستطيلة الزناد، نصلها متوسط الحجم عابق الخضار اما الشمراخية الهوائية فضيقـة النصل اللاطئ الباهت الخضار . ازهارها معلاقية. اسديتها كبيرة رافخة الجسم، خملية البشرة. ازهرارها صيفي .

٢٢٢٧٧ - قُطْبَة هَاتِكَة ، سَهْم الماء الهاتك
Sagittaria heterophylla (S). Sagittaire hétérophylle (F).
عشبة جادحة معمرة مهدها امريكة الشمالية. شمراخها يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها السفلى لاطئة مرعة ، ازهارها العليا معنقة مجدبة . اوراقها قرصية الانتشاب ، مستطيلة الزناد . نصلها هاتك الشكـل والحجم واللون . ازهرارها صيفي .

٢٢٢٧٨ - قَطَبْرُوس
Catabrosa aquatica (S).
Catabrose aquatique (F).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة النجيليات . منبته ضفاف مجاري الماء . يعتبر من النباتات الطوعية في لبنان.

٢٢٢٧٩ - قِطِبّى
نبات يصنع منه حبل مبرم وهو خير من الكنبار (اللسان)

٢٢٢٨٠ - قُطْبيّ
Polaire (F). Polar (E).
نعت تعريني يطلق على كل ما له صلة بالقطب .

٢٢٢٨١ - قُطْبِيَّة
Polarité (F). Polarity (E).
خاصة اتجاه الابرة المغنطة الى القطب .

٢٢٢٨٢ - قِطَّة
Tranche (F). Slice, Chop (E).
الشقيقة من البطيخ وغيره . تقول هات قطة من البطيخ .

٢٢٢٨٣ - قُطْر
Diamètre (F). Diameter (E).
خط مستقيم يمر بمركز الدائرة وينتهي عند طرفيها المتقابلين فيقسمها الى قسمين متساويين . وهو في مساحته ثلث المحيط . وقطر المربع والمستطيل والمعين والشبيه بالمعين هو الخط المستقيم الواصل بين الزاويتين المتقابلتين من هذه الاشكال .

٢٢٢٨٤ - قِطْرَاس حَقْلِيّ ٥
Lyctocoris campestris (S).
Lyctocoris champêtre (F).
حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها صغير القد

يطول نحو ٤ م. رأسها محرسم ، جوزوي اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها دقيقان ، مهدبان . كوسلها بني اللون ، جوزوي المواج . حجفتها صغيرة . ظهرانها لا يلحف كامل البطن ، حنجبتاه بلون الكوسل يعلوهما تدبيج حنطي ونمشة سمراء. بطنها الى الجوزوة الباهتة . قوائمها حنطية || تألف الغابات. قوتها الحشرات الصغيرة والهوام .

٢٢٢٨٥ - قَطْرَان ، قِير Goudron, Poix (F).
Tar, Pitch (E).

مادة راتنجية تستخرج بالتقطير من اخشاب الصنوبر والتنوب والسرو وغيرهـا . ومن الفحم الحجري .

قطران الخشب — Goudron de bois

قطران الفحم الحجري — Goudron de houille, Coaltar

يجمد في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر.

٢٢٢٨٦ - قُطْرَاني Sapin gracieux (F).

هو التنوب الجميل ، اطلبه .

٢٢٢٨٧ - قُطْرَاني أصْفَر Sapin de Cilicie (F).

هو التنوب الاناضولي . اطلبه.

٢٢٢٨٨ - قُطْرُب

جاء في كتاب الجاحظ : « القطرب طائر يجول الليل كله لا ينام . وقالوا اجول من قطرب واسهر من قطرب » .

٢٢٢٨٩ - قُطْرُب * ، قُطْرُوب Colobus (S).
Colobe (F).

جنس قرود من فصيلة الهباريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها افريقية تألف غابات واحراج المناطق الاستوائية وما جاورها || اجسامها رشيقة القوام تطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . تتميز بانعدام ابهام ايديها . اثوابها جثلة الشعر . الوانها تختلف باختلاف الانواع فيها الاسود والابلق والاسمر والاصهب . اذنابها تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . || قوتها الثمار والحبوب والجذور . تعيش جماعات كبيرة يراوح عددهـا من ٤٠ الى ١٥٠ . اناثها تضع جرواً واحداً ترضعـه نحو ٥ اشهر || اما انواع القطاريب فهي :

قطرب ابيض المناكب	C. palliatus (S). C. à épaules blanches (F).
قطرب انكولا	C. angolensis (S). C. d'Angola (F).
قطرب حديدي اللون	C. ferrugineus (S). C. ferrugineux (F).
قطرب دبي	C. ursinus (S). C. ourson (F).
قطرب زنجبار	C. kirki (S). C. de Zanzibar (F).
قطرب ساتان	C. Satanas (S). C. satan (F).
قطرب غرزه	C. guereza (S). C. guéréza (F).
قطرب فروي	C. vellerosus (S). C. à fourrure (F).
قطرب فوا	C. foai (S). C. de Foa (F).
قطرب لبراني	C. cristatus (S). C. à huppe (F).
قطرب كثي	C. fuliginosus (S). C. fuligineux (F).
قطرب مردّن	C. polycomus (S). C. à camail (F).

٢٢٢٩٠ - قِطْرِب Lagœcie (F).

نبات عشبي بري ، طبي ، من الـكبيات يدعى لغوثيا ، اطلبها .

٢٢٢٩١ - قُطْرُب

القطرب ، ويدعى أرقطيون ، نبات شائك الازهار ، ينشب بمن يمر به . راجع ارقطيون .

٢٢٢٩٢ - قُطْرُبَة Clibanarius (S).
Clibanarius (F). Clibanarius (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الباغوريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || تعيش في الاغوار قرب الشطوط . ملجئها الحياتي جماعي ، جماعاتها متوسطة العدد || اجسامها تطول من ٤ الى ٦ سم. اثوابها زاهية الالوان الجميلة وبعضها مجذع .



قطرب

٢٢٢٩٣ - قُطْرُبُوس Alkalurops

القطربوس نجم من كوكبة العواء مركزه على رأس البقار اي العواء .

٢٢٢٩٤ - قَطْرَس * Diomedea (S).
Albatros (F). Albatross, Diomedes (E).

جنس طيور بحرية من كفيات القدم . موطنها البحار الجنوبية من جهتي خط الاستواء . انواعه سبعة جميعها كبيرة الجثة ، عظيمة القد ، طولها يراوح من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . وبسطتها تراوح من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . وهي تطير فتحلق وتعوم فتسير وتسرع وتغطس فتجيد ذلك. اثوابها الى البياض الناصع باستثناء اجنحتها السمراء اللون او الطحلاء . مناقيرها كبيرة القد ، منعقفة المنسر ، حنطية اللون ، صفر المواج || قوتها الاسماك والقشريات والجيف البحرية . تدثن في افحوص ترصعه بالقش . حضنتها بيضة واحدة ترخمها نحو خمسة اسابيع .



قطرس

٢٢٢٩٥ - قِطْرِس مُرْتَبِك °
Anthocoris confusus (S). Anthocoris confus (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها صغير القد، يطول نحو ٤ م. رأسها صغير الجرم ، اسود . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها دقيقان ، مبعثرا الهلب . كوسلها اسود وحجفتها كذلك . ظهرانها لاحف يتجاوز البطن بزامين . بطنها الى السمرة السوداء . قوائمها الى الشقحة السمراء || تألف المواقع التي يكثر فيها الحور والصفصاف . تعيش تحت القشور . قوتها ما تقتنصه من حشرات .

٢٢٢٩٦ - قِطْرِسيّات ° Anthocoridae (S).
Anthocoridés (F). Anthocoridae (E).


فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، معتدلة التبطيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة . اخطامها نشيطة ، ثلاثية الاجزاء . عيونها جانبية، ناشزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . كواسلها محدبة . حجافها صغيرة . ظهرانها ورواشنها لاحفة في معظم الانواع . حناجب ظهرانها لاقياسية ، تكثر فيها الاستطالة . قوائمها صغيرة || الحشرة الجملانة مفترسة في

جميع الانواع . اما البرقة فناهمة تعيش على النبات وتحت لحاء الاشجار حيث تفترس ما تستطيع من حشرات ودوديات .


قطرم الهر

٢٢٢٩٧ - قَطْرَم Nepeta (S).
Népète, Cataire, Chataire (F).
جنس نباتات عشبية عطرية برية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ١٠٠ معظمها افريقي المنبت يكثر في البراري الرطبة . سوقها مستقيمة فرعاء . اوراقها متقابلة معنقة بيضية الشكل ، نصلها مسنن الحافة ، خملي الصفحة السفلى . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها فواحة العرف الاخاذ لونها الى الزرقة المتباينة المواج || اهرفها واشهرها ما يتبع .

٢٢٢٩٨ - قَطْرَم الهِرّ * ، حَشِيشَة الهِرّ ، فَانْدَنْج جَبَلِي
Nepeta cataria (S). Népète cataire, Herbe aux chats (F). Catmint, Catnip, Nep (E). Echtes Katzenkraut, Nept (D). Cataria comune, Erba gattaja, Gattaia (I).
نوع من القطرم المبذول يعيش في المواقع الرطبة . ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه عطرية الرائحة ، زباء النصل . عناقيده لبدة . ازهاره صغيرة القد ، بيضاء اللون زرقاء المواج || ازهاره يستمر من ايار الى آب .


قطرم بنفسجي

٢٢٢٩٩ - قَطْرَم بَنَفْسَجِي * ، زَهْر مَرْيَم
Nepeta mussini (S). Cataire violet, C. de Mussin(F). Violet catmint (E). Neptpflanze (D). Cataria violacea (I).
نوع من القطرم . ساقه مسطحة تطول نحو ٤٠ سم . فروعها منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جميعها خملية اللحاء ، طحلاء اللون . اوراقه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة . نصلها خشن الملمس اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى الغبراء اللون . عناقيد ازهاره رهلة . ازهاره بنفسجية . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٣٠٠ - قَطْرَم كَبِير الزَهْر
Nepeta grandiflora (S). Cataire à grandes fleurs (F).
نوع من القطرم ساقه منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه كبيرة القد مزغبة النصل . عناقيده رهلة . ازهاره كبيرة زرقاء اللون فواحة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٣٠١ - قُطْرُوس ° Proteus anguinus (S).
Protée anguillard (F).
حيوان قازب وحيد الجنس والنوع من فصيلة القطروسيات ورتبة المرفوتيات . موطنه بعض اغوار يوغوسلافيه واخصها دلماسية || جسمه قريثي الشكل ، رباعي القوائم ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . رأسه مبطط الجرم ، شبه مخروطي الشكل . عيناه شديدتا الصغر لذلك يبدو كأنه اكه . ثوبه الى البياض الوردي الباهت ، خصله الخيشومية حمراء اللون || قوته الديدان والدوديات الصغيرة .


قطروف

٢٢٣٠٢ - قُطْرُوسِيَّات ° Proteidae (S).
Protéidés (F). Proteidae (E).
فصيلة حيوانات قازبة من الضفدعيات ورتبة المرفوتيات وفئة مستقرات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . تألف الاغوار والمناقع وضفاف مجاري المياه العذبة || اجسامها مستطيلة ، اسطوانية الشكل او قريثية . رؤوسها مبططة الجرم ، شبه مخروطية الشوزن . جميعها رباعية القوائم والاصابع || اعرف اجناسها واشهرها القطروس والنقطور .

٢٢٣٠٣ - قُطْرُوف °* Chotorhea (S).
Chotorhé (F). Chotorhea (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغثاثيات . موطنه يمتد من الهند الى جزر الزابج . يألف الرياض والحراج القريبة من مجاري الماء || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم . يتميز بكبر منقاده الضليع الشبه مخروطي الشكل وباستطالة سباله التي تمتد حتى الزور . جناحاه معتدلا الطول . ذنبه عشاري الرفال ، مستدير الطرف . ثوبه العلوي الى الخضار الالعس . رأسه احمر . محسراه الى الزرقة . عيناه كبيرتان ، مطوقتان بالاغبر . حدقة عينه ذهبية اللون . عنقه واعلى صدره الى الزرقة المرقوشة بالابيض . بطنه وافنيكه الى الخضار الاصفر المواج . منقاده ورسغاه واصابعه الى الطحلة السمراء || قوته الحشرات من صغيرها الى كبيرها وبعض الثمار اخصها العنبية وبعض البذور || يدثن افحوصه في حجر يحتفره في التربة . الانثى تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها مناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢٢٣٠٤ - قُطْرِيّ Diamétral (F). Diametrical (E).
ما كان تابعاً للقطر كقولك خط قطري .

٢٢٣٠٥ - قَطْع ، قَطْل Abattage, Coupe (F).
Felling (E).
فصل الاشجار عن اروماتها وطرحها على الارض .

٢٢٣٠٦ - قَطْع الوَدَج Jugulation
احدى طرائق جزر الماشية .

٢٢٣٠٧ - قَطْع طُولِي Section longitudinale (F).
Longitudinal section (E).

٢٢٣٠٨ - قَطْع مَخْرُوطِي Section conique (F).
Conic section (E).

٢٢٣٠٩ - قَطْع نَاقِص Ellipse

٢٢٣١٠ - قَطْعَاوَات هي مدبات الارجل ، اطلبها .

٢٢٣١١ - قِطْعَة Parcelle (F). Parcel, Portion (E).
هي القطعة من الارض التي تؤلف في مفهوم المساحة وحدة عقارية .

٢٢٣١٢ - قِطْعَة الفَرَس ، فَرَس صَغِير
Petit cheval (F). Equuleus (E).
قطعة الفرس او الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بالقرب من كوكبة الفرس الاعظم || نجومها قليلة العدد منها اربعة مزدوجة ونجمان مثلثان . اشهرها « نيّر قطعة الفرس » .

٢٢٣١٣ - قَطَفَ ، قَطَّفَ ، اخْتَرَفَ ، خَرَفَ ، جَنَى
Cueillir (F).
To gather, To cull, To pluck (E).
اقتطع الانتاج عن مصدره كالثمار عن الاشجار والازهار عن السوق والاغصان والاوراق عن النبات ، الخ .

٢٢٣١٤ - **قَطْف، إختراف، جَنْيٌ**
Cueillage, Cueillaison (F). Gathering, Gathering-time (E).
هو اقتطاع الثمار عن الاشجار وهو ايضاً الخراف والقطاف والصرام والجزار اي وقت القطف .

٢٢٣١٥ - **قِطْف** Grappe (F). Bunch (E).
العنقود ساعة يقطف .

٢٢٣١٦ - **قَطَف** *
Commiphora kataf, Balsamodendron kataf (S). Baumier de Kataf (F). Balsam of Kataf (E). Kataf Myrrhenbaum (D). Balsamo di Kataf (I).
نوع من البلسان ينتمي الى فصيلة البخوريات . شجرته متوسطة القد راتنجية العصارة يستخرج منها صموغ وادهان عطرية شائعة الاستعمال . اخشابها متينة ، صناعية .

٢٢٣١٧ - **قَطَف** Arroche (F).
هو السرمق ، اطلبـه . الواحدة قطفة . ومنه الابيض والبحري .

٢٢٣١٨ - **قَطْقاط** Pluvian (F).
هو التورم، طائر يدخل فم التمساح فيأكل ما فيه من الدود .

٢٢٣١٩ - **قَطْقَطة** صوت القطا .

٢٢٣٢٠ - **قَطْل** Blanc étoc, Blanc estoc (F). Felling clear (E).
قطع شجر الحرجة من اصولها قطعاً كاملاً .

٢٢٣٢١ - **قَطْلَب ، قُطْلُب، بيعٌ، قاتل أبيه**
Arbutus (S). Arbousier (F). Arbute (E).
جنس نباتات حرجية من فصيلة الخلنجيات، انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها ابيدة ، شبه بيضية، مستطيلة ، مسننة الحافة؛ نصلها مالس البشرة، لامع الصفحة العليا الخضراء اللون، اطحل السفلى. واوراقها هذه تصلح للدباغة لانها غزيرة المادة العافصة . ازهارها جلجلية الشكل . ثمارها عنبية ناشفة وهي بطيئة النضج حامزة المذاق ، لذيذة الطعم || اشهر انواعـه ما يتبع .

٢٢٣٢٢ - **قَطْلَب شائع *، عصير الدبّ ، جِنَاءٌ أحْمَر**
Arbutus unedo (S).
Arbousier commun, Arbre aux fraises (F). Arbute, Strawberry, Cane apple (E). Echter Erbeerbaum, Laudbeere (D). Albatro, Corbezzolo, Brichello (I).
نوع من القطلب المبذول في الاحراج اللبنانية . شجرته تعلو من ٣ الى ١٠ امتار . ساقها واغصانها حمر اللحاء . اوراقها متعاقبة معنقة ، نصلها جامد الصفحة اللامعة المسننة الاطراف . ازهارها عنقودية التجميع وردية اللون . ثمارها شيلكية الشكل ارجوانية تطول نحو ٢ سم . لبابها ناشف المادة .

٢٢٣٢٣ - **قَطْلَب عثكولي**
Arbutus andrachne (S). Arbousier paniculé (F).
نوع من القطلب، مهده الشرق الاوسط. شجرته تعلو من ٥ الى ١٢ م. ساقه واغصانه جزوية اللحاء . اوراقه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة، جامدة النصل . ازهاره عثكولية التجميع . ازهاره فستقية اللون . ثماره قرمزية .

٢٢٣٢٤ - **قَطْلَب منزيس**
Arbutus menziesi (S). Arbousier de Menziès (F).
نوع من القطلب، مهده البلاد الامريكية . شجرته تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اوراقها كبيرة القد . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها بيض . ثمارها وردية تطول نحو ٣ سم.

٢٢٣٢٥ - **قَطْلَة ، مَلاعقيَّة** *
Cattleya (S).
Cattleye (F). Cattleya (E).
جنس نباتات سحلبية من الجوثليات . انواعها المعروفة عديدة ، منبتها امريكة الاستوائية || اوراقها مستطيلة النصال المتماسكة المقعرة كالملاعق . نصالها جيلة الخضار البحري . ازهارها كبيرة البتلات الفارشة المتمجة || تزرع في المراكن لكنها تخشى البرد .

٢٢٣٢٦ - **قَطْم** Orgasme (F). Orgasm (E).
حالة الشبق، اي الانعاظ المطلق التي تعقب الفيج وتستبق الرهز .

٢٢٣٢٧ - **قِطْمار** Hile (F). Hilum (E).
هو الفوفة التي في النواة وهي نكتة بيضاء مقدورة الانبات .

٢٢٣٢٨ - **قِطْمير** Tégmen, Tégumen (F).
Tegument (E).
هو السيراء اي الرشاح الباطني الذي يغلف البويضة والبزرة .

٢٢٣٢٩ - **قَطَن** Croupion (F). Parson's nose (E).
هو منبت ذنب الطائر راجع زمك . ج اقطان .

٢٢٣٣٠ - **قَطَن ، حَقْو** Lombes (F). Lumbar (E).

٢٢٣٣١ - **قُطْن *، بُرْس ، طُوط ، عُطْب ، كُرْسُف**
Gossypium (S).
Cotonnier (F). Cotton plant (E). Baumwolle (D). Cotone (I).
جنس نباتات زراعية صناعية من فصيلة الخبازيات . انواعه عديدة منها شجرية معمرة تعيش عدة اعوام ومنها حولية تعيش بعض الشهور الى ان تتم دورتها الحياتية وتيبس .
تعريفه — القطن الزراعي، بوجه عام، يتصف بالتحلية التالية : جنبة فتواء ترتفع من ٨٠ الى ٢٠٠ سم. ترتكز على جنث مستقيم تعلوه ساق ليفية ثم خشبية التركيب تتفرع منها الفنود والافنان || اوراقها معنقة كفية مفصصة يراوح عدد فصوصها من ٣ الى ٩ || ازهارها فردية ، كبيرة القد ، جرسية الشكل ترتكز على معاليق محورية . الوانها متباينة اعمها الاصفر والاحمر والابيض . والزهرة كاملة التركيب ، خنثوية ، خماسية القمالات والبتلات ، عديدة الاسدية والمدقات . خدرها يحوي من ثلاثة الى خمسة مصاريع يتألف منها المبيض الثلاثي او الخماسي الفلق || ثمارها ارجوانية اللون تدعى عفازة ثم كنفج . والعفازة بعد تكوين بزورها ومادتها التيلية تنفتح عن ثلاثة او خمسة ابراج مملوءة بالتيل يحمل كل منها من خمس الى عشر بزور رفنية الشكل سود الغلاف يغشاها الزغب اللاصق بها . اما نسبة التيل الى البزور فتراوح من ٢٦ الى ٤٢ ٪ . والتيلة هذه هي المادة الصناعية الخام التي تصبح بعد غزلها ونسجها تلك الاقشة القطنية المشهورة التي تبلغ نسبة استعمالها في العالم نحو ٧٠ ٪ في حين ان سائر الاقشة الأخرى من حريرية وصوفية وغيرها لا يزيد استعمالها عن ٣٠ ٪


قطف


قطلب شائع


قطلة


قطن

تاريخه — من المؤرخين من قال ان القطن ازمن من التاريخ. ومنهم من يقول انه قديم العهد غير ان قدمه لا يتعدى اعتاب العصور الفرعونية . والدليل على ذلك عدم استعماله في اقمطة الفراعنة بينما كانوا يستعملون الكتان والقنب || لئن صدقوا او موهوا فالهنود والفرس عرفوه فزرعوه واستعملوه وكذلك العرب منذ ان استوطنوا ما بين النهرين . والعرب هم الذين نقلوه الى سورية فمصر فالجزائر فصقلية فالاندلس. وهم الذين عرفوه بجميع شعوب شواطىء البحر المتوسط . فادخله الاوروبيون لغاتهم المختلفة بلفظه العربي (قطن coton) دون تحريف .

اقليمه — ينمو القطن في جميع الاقاليم التي لا يقل متوسط حرارتها مدة نموه الخضري وادراك ثماره عن ١٨ او ٢٠ درجة سغ. بشرط ان لا تكون فوارق الحرارتين القصوى والدنيا كبيرة وفجائيــة . وهو يخشى الصقيع في نيسان وايار وبهاب الخريف البارد المــاطر . وكل زراعة تخرج عن نطاق هذه القنوس المناخية تعتبر من المغامرات الخطرة هذا ان لم يتوصل العلم في الآتي القريب الى استنباط همالج جديدة سريعة النمو الخضري والدورة الحياتية تفوق بتبكيرها وادراكها الاصرام المعروفة حالياً .

تربته — يجود القطن في الاتربة الطينية الرملية والرملية الطينية التي لا تفتقر الى الكلس والتي يربو غورها عن ١٠٠ سم. لان معظم جذور القطن وشروشه يلحق هذا القاع || وقد تلائمه ايضاً كل تربة عميقة الغور قليلة الاندماج بشرط ان لا تنفذ منها الرطوبة بسرعة || وحيث انه من النباتات المفروض فيها سرعة النمو والادراك ، لا يستحسن زرعه في الاتربة المندمجة المتماسكة خوفاً من تأخير نموه وأستطالة دورته الحياتية || اما الاراضي الرملية والفلساء التي لا تحتفظ برطوبة الري اكثر من ستة ايام فانها لا تصلح ابداً لزراعة القطن وكذلك الاتربة الكثيرة الحصى لان الحصى تمنع التربة من استيعاب كامل مقدورها من الحرارة الضرورية .

تسميده — يعتبر القطن من النباتات الشرهة التي تجهد التربة وتستنزف خواصها . فتكرار زراعته في التربة عينها يفقد هذه التربة جزءاً من عناصرها الاولية والثانوية . لذلك لا بد من البحث عن انجع طرق الاخصاب واتباع افضلها حفاظاً على التربة وزراعتها || وحيث ان الدورة الزراعية والتسميد هما العاملان الاساسيان اللذان يرتكز عليها محور الخصب . فنقول في الدورة الزراعية انها ضرورية جداً بشرط ان لا تكون ثنائية لانها تصبح قليلة الفائدة . اما الدورة الثلاثية التي تتيح للتربة الوقت اللازم لتعزيز نشاط جراثيمها ولتجديد بعض ما فقدته من العناصر . فانها اصلح الدورات || اما التسميد والغاية منه اعادة العناصر التي صدرتها التربة مع محاصيلها فهو على شكلين عضوي ومعدني.

ا — **الأسمدة العضوية** : الاسمدة العضوية اشهر من ان تعرف وهي شائعة الاستعمال اعمها خثي البقر والجاموس فروث الخيل وسائر الدواب فبعر الغنم والماعز || والخثي الذي يعتبر من الاسمدة الباردة يستعمل في الاتربة القليلة الاندماج لانه يخفف من مقدور استيعابها للحرارة ويقوي فيها خاصة الاندماج وينشط عمل الجراثيم المفيدة ويهيىء البيئة الدبالية اللازمة للخصب فضلاً عما يتركه من غذاء عنصري للنبات || اما الروث فيستعمل في الاتربة المندمجة لانه يمدها بحرارته ويخفف من اندماجها ورطوبتها بعد ان يعينها على القيام بجميع اعمالها الجرثومية والكيماوية .

ب — **الأسمدة المعدنية** : الاسمدة المعدنية كما هو معروف تنتمي الى ثلاثة عناصر رئيسية هي الازوت والفسفور والبوتاس . افضلها للقطن تلك التي تركيبها يشمل ما يحتاج اليه القطن دون نقص او زيادة || ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف مقتضيات التربة والنبات لذلك فلا بد من اعتماد صيغة وسطية يجوز فيها التعديل وفقاً للحالة الراهنة. والصيغة الفضلى الممكن اعتمادها تتركب من ١/٢/١ اي واحد ازوت واثنين فسفور وواحد بوتاس . وقد يجوز تحويرها اما بزيادة الازوت من واحد الى اثنين او بتخفيض البوتاس من واحد الى ثلاثة ارباع الواحد || اما الكمية اللازمة للدنم الواحد فتراوح من ٧٠ الى ١٠٠ كيلو.

حراثته — يجب ان تكون الارض المعدة لزراعة القطن خالية من الاعشاب ، معتدلة الرطوبة ذات تربة ناعمة لا تلع فيها ولا مدر || ولكي تأتي الحراثة بالنتيجة المنشودة يجب القيام بها في الاوقات المناسبة وفقاً لحالة التربة والعوامل الجوية .

زراعته — من مستلزمات زراعة القطن العناية المستمرة والسهر الدائم . ومن الواجب الا تكون كثيفة لان الكثافة تعوق النمو وتنشط الشوائب والاوصام وتسبب انملاص الازهار والكنافج .

ميعاد الزراعة — ليس لزراعة القطن وقت معين كل من تقدمه او جاوزه كان نصيبه الاخفاق . ولكن للزراعة من اي نوع كانت اوقات ملائمة لا يجوز الاستهتار بها . وحيث ان القطن يتطلب الكثير من الحرارة للوصول الى كامل انتاجه ، وهو يخشى امطار الخريف وصقيعه . لذلك يحسن بذره باكراً للاستفادة من الاحوال الجوية الموافقة أطول مدة ممكنة . وانسب وقت لبذره يراوح من ٢٠ اذار الى ٢٠ نيسان || وان بذر باكراً في العقد الاول من اذار وكانت زراعته نقراً لا بد من تغطية البزور بالرمل منعاً لتماسك التربة

تحديد المسافات — لتحديد المسافات شروط عديدة اولها الصرم المنتخب ثم طريقة البذر ان آلية او يدوية ثم حالة التربة وظروفها الخاصة ثم الاقليم وعوامله المناخية ثم الموقع والمعرض ثم نوع الزراعة ان مروية او عذية || لذلك فانسب المسافات تلك التي تراوح خطوطها من ٥٠ الى ٧٠ سم. ولا تقل فسحاتها البينية في الخط الواحد عن ٤٠ سم .

البذر — يبذر القطن اما نثراً او لقطاً او نقراً فالبذر نثراً لا يلائم اقاليم البلاد العربية وعواملها الجوية وطرق ريها وظروف زراعتها || اما اللقط على فرخة التلم او بواسطة المباذر الآلية فهو عملية شائعة وسريعة لكنها تستلزم الكثير من البذار وتستوجب عناية خاصة تابعة قلما يقوم بها المزارع || اما طريقة البذر نقراً بعــد التخطيط فهي الأحسن انما يجب ان تكون النقر اما في فلج التلم ان كانت الزراعة عذية او في الربع الاخير من سفحه اذا كانت الزراعة نصف مرويــة او على غارب التلم اذا كانت مروية || وكيفما كانت الطريقة المتبعة فلا بد من الانتباه الكلي لوضع البزرة في التربة على العمق الانسب لانباتها ونشوئها لان البزرة العميقة تكثر الرطوبة عليها ويقل عنها الهواء ويثقل فوقها الغطاء فتموت من العفن . والبزرة الطائشة يخف عليها الغطاء ويكثر حولها الهواء وتجف عنها الرطوبة فتيبس بعد الانتاش او لا تنبت اصلاً || اما البزرة التي صار طمرها على العمق الانسب وهو نحو ٤ سم. فانها تكون في محيطها الطبيعي الواجب بعيدة عن تأثيرات العوامل الجوية الفجائية وعن الطيور التي تلتقطها والرطوبة الزائدة التي تهلكها .

ترقيعه — تظهر عادة بوادر القطن بعد القلط او النقر بنحو عشرة ايام. ويصار الى الترقيع بعد ظهور البوادر بيومين ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الاولى ونباتات الترقيع فتأتي هذه الاخيرة سقيمة ضعيفة وقد لا تسلم من شر الحشرات والامراض.

خفه — الخف او التفريد عملية لا بد منها منعاً لتزاحم النبات على الغذاء وتنشيطا للنمو والانتاج. وقد تتم على مرحلتين ففي الاولى وذلك بعد ظهور البوادر بنحو ٢٠ يوماً ينتزع من النقرة كل ما هو ضعيف ويزيد عن الثلاثة. وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الاولى بعشرة ايام تنتزع النباتات الصغرى ولا يترك في النقرة الواحدة الا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الخف عن الزمن المعين خوفاً على النباتات الناشئة من الضعف والسقم || واذا كانت الزراعة تلقيطاً فلا موجب لخفها على مرتين بل يباشر تفريدها عندما يراوح ارتفاع نباتاتها من ١٢ الى ١٥ سم.

ريه — ليس للري مواعيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بحالة جفاف التربة والجفاف تهيمن عليه شتى العوامل الجوية من رياح وحرارة وتبخر ورطوبة جوية نسبية وضح وضياء... ومن المستحسن ري القطن بعد بذره بنحو ٣٠ يوماً الا في حالة الترقيع || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثماني ريات. الرية الاولى بعد البذر بنحو ٣٠ يوماً ومن ثم كل اسبوعين مرة حتى اواسط شهر آب حيث يجب توقيف الري خوفاً من تجديد النمو الخضري الذي يؤخر الادراك ويعرض النوامي الحديثة الى فتك الدودة القرنفلية التي تكثر في هذه الآونة || اما اذا كانت الزراعة بحاجة ماسة الى الماء ولا خوف عليها من الدودة القرنفلية فلا مانع من ريها عن جديد

عزقه — ان كانت رطوبة التربة تحيي النبات فعزق التربة الذي ينظفها من الاعشاب الضارة ويحافظ على رطوبتها عمل واجب جليل النفع || يعزق القطن عادة على ثلاث مرات. العزقة الاولى بعد الخف وقبل الرية الثانية. ومن الضروري ان تكون سطحية، طائشة ما امكن، خوفاً من اقتلاع النباتات الفتية او قطع شروشها الدقيقة || والعزقة الثانية تتم عادة بعد الرية الرابعة. الغاية منها اقتلاع الاعشاب الضارة وتفكيك التربة وتهويتها وتصليح الخطوط ومجاري الماء وتحضين النباتات اذا كان ذلك واجباً || اما العزقة الثالثة المعروفة بالـ «كم» فدورها يأتي بعد الرية السادسة. قوامها ركش التربة لتجديد عزم الجراثيم النافعة ثم كم النبات وحضنه بالتراب ليقوى على احتمال عصف الرياح || واذا كانت الزراعة عذية فن الواجب ايضاً عزقها وكمها في الاوقات التالية: يباشر بالعزقة الاولى بعد الخف باسبوع وليس اكثر خوفاً من ان تفقد التربة الكثير من رطوبتها. ومن الافضل ان تكون هذه العزقة خفيفة سطحية || اما العزقة الثانية والتحضين فيباشران بعد العزقة الاولى بنحو ثلاثين يوماً ومن الواجب ان يكون العزق عميقاً لتخريب كل ما امكن من انابيب استحلاب الرطوبة

جنيه — ١ — **معلومات عامة**: القطن كما ذكرنا جنبة فناء يستمر ازهارها نحو ثلاثة اشهر. وهي تبشر عند استيمامها نحو ٢٠٠٠ سعرة وقد يتم ذلك في غضون ثلاثة اشهر. ومن التبشير الى اكتمال البرعمة الزهرية وانبلاجها عن زهرة كاملة يلزم نحو ٥٥٠ سعرة التي يمكن الحصول عليها بمدة ٢٥ يوماً. وتستمر الزهرة نضرة زاهية نحو ٤٨ ساعة الى ان يتم تأبيرها فيحمر لونها وتذبل ببضع ساعات ثم تسقط البتلات وتبقى العفازة (اللويزة) || يبتدئ الازهار عادة في اواخر حزيران ويستمر بدون انقطاع حتى اواخر آب. ويقدر عدد ما يصمد من كنافج بثلاثة ارباع الازهار. فلو كان عدد ازهار الجنبة ٢٠٠ لبلغ عدد كنافجها ١٥٠ فقط || ويقدر عدد ما يخرج من ازهار خلال شهر حزيران في الظروف العادية بنحو ٢٥ ٪ اذ ان اكثر الانتاج الزهري يقع في تموز. ويقدر بنحو ٥٠ ٪ من المجموع اما القسم الباقي وقدره ٢٥ ٪ فيتم اخراجه في شهر آب || وحيث ان البرعمة الزهرية تحتاج الى نحو ٥٥٠ سعرة للوصول الى طور التأبير وهو ما يمكن تحديله بنحو ٢٥ يوماً. فان لزوم العفازة من ساعة نشوئها الى حين نضج بزورها لا يقل عن ١١٠٠ سعرة التي تعادل ٥٠ يوماً || والثمرة اذاً تحتاج، من حين انفجار الزهرة الى ادراك البذور، نحو ١٦٥٠ سعرة تأمينها يتطلب وقتاً لا تقل مدته عن ٧٥ يوماً || لذلك فالكنافج المتأخرة التي تتكون في آب قلما تنضج وتجيء تيلاً سليماً لا عيب فيه.

٢ — **ميعاد الجني**: يستمر الجني عادة من اواخر آب الى اواخر تشرين الاول وهو منوط بعوامل كيفية وموضعية تسيطر عليها عناصر المناخ || وفي سبيل التذكير نقول انه لا يجوز ابداً جني الكنافج قبل اسوداد بزورها لان الاقطان التي يتخللها بزر احمر ينم عن عدم اكتمال نضجها لا يمكن اعتبارها من الاصناف الجيدة العادمة الشوائب.

٣ — **طرق الجني**: يجنى القطن اما باليد او آلياً بواسطة القطافات. لذلك فطرق جنيه تختلف مع البلاد المنتجة لانها منوطة بامكانات اليد العاملة وسهولة النقل والجمع والحفظ.

«ا» طريقة الجني الشامل. انها لا شك اعم الطرق استعمالاً في البلاد العربية، تقوم على ترك المقطنة حتى اكتمال نضج جميع ثمارها فيصار اذ ذاك الى جني وجمع كل ما تفتح من الكنافج وما سقط منها على الارض فتنقل الى مكان الفرز حيث تنظف من القشور والاوراق والفصوص المبرومة. عيوب هذه الطريقة عديدة لان كثرة تقليب القطن في اثناء مختلف عمليات الفرز لانتزاع الفصوص المبرومة والقشور والاقذار يسبب التفاف الفصوص الجيدة وتلويثها بجراثيم العفن الاسود الموجود في الفصوص المبرومة فتنحط من ذلك رتبة القطن فيبخس ثمنه وتقل اتاوته.

«ب» طريقة الجني المتتابع — قوامها جني الكنافج تباعاً. وهي عملية موفقة تزيد في وزن المحصول لانها تبعد التيلة عن اشعة الشمس اللاذعة وعن مفاعيل السدى والندى المضرة فتحفظها من انحطاط صفتيها الرئيسيتين: اللون والمتانة، وتحول دون سقط الكنافج على الارض.

«ج» طريقة الجني الآلي — عملية اقتصادية تقوم بها القطافات الآلية لكنها تقع بالمحاذير عينها التي ذكرناها في طريقة الجني الشامل

٤ — **جمع القطن وفرزه**: يجمع القطن بعد جنيه في المكان المعد لفرزه وهذا المكان قد يكون اما ثابتاً ويدعى المستودع او نقالاً ويدعى المحطة. والمحطة كالمستودع يجب ان تكون نظيفة مفروشة بالخيش منعاً من تلويث القطن بشتى الاقذار. تبتدئ عملية الفرز عند وصول القطن الى المحطة الا اذا كان القطن من جني الصباح الباكر ولا يزال رطباً من الندى فعندها يقتضي نشره بعض الوقت ريثما يجف ثم يفرز || يفرز القطن عادة اما بالأيدي او بواسطة.

الفرازات او الغرابيل الفارزة وعلى عمال الفرز ان ينتبهوا جيداً لنظافة القطن ولمختلف مراتبه لانها اساس المشترى وعليها التعويل || وبعد فرز القطن وتقسيمه الى الرتب والدرجات المطلوبة يصار الى تعبئته ضمن اكياس خاصة نظيفة ثم ينقل الى عنابر المحلج حيث يفرز من جديد قبل تقديمه الى الماكنات الحالجة التي تفصل التيلة عن البذور .

٢٢٣٣٢ - قُطْن أزَبّ ، قُطْن أمْرِيكي

Gossypium hirsutum (S). Cotonnier américain, Coton à courte soie, C. velu (F). Upland cotton plant (E). Amerikanische Baumwolle, Kurze Baumwolle (D). Coton peloso (I).

نوع من القطن الامريكي المنبت . ساقه وفروعه واوراقه مزغبة . ضروبه واصرامه وهجائنه كثيرة العدد معظمها زراعي وافر الانتاج الجيد . تيلته متوسطة القد مشكورة الصنف .


قطنجة زرقاء القلادة

٢٢٣٣٣ - قُطْن البَرْبَاد ، قُطْن مِصْرِي ، قُطْن جَزِيرَة البَحر

Gossypium barbadense (S). Cotonnier égyptien, Coton à longue soie, C. d'Egypte (F). Egyptian cotton, Sea Island cotton (E). Agyptische Wollpflanze (D). Cotone egiziano (I).

نوع من القطن الشرقي تبلد في مصر واتصف بخصائص مميزة منها استطالة التيلة واستطالة الدورة الحياتية وكثرة الانتاج . ضروبه واصرامه وهجائنه عديدة لكنها محدودة الانتشار نظراً لطول مدة بقائها في التربة .

٢٢٣٣٤ - قُطْن البيرو

Gossypium peruvianum (S). Cotonnier péruvien (F). Peruvian cotton plant (E). Peruvian Baumwolle (D). Cotone peruviano (I).

نوع من القطن، متوسط التيلة جيد الانتاج، مهده امريكة الجنوبية . ضروبه واصرامه عديدة معظمها وافر الانتاج لكنه مستطيل الدورة الحياتية .

٢٢٣٣٥ - قُطْن الهِنْد Gossypium indicum(S).


Cotonnier indien (F). Indian cotton plant (E). Indische Baumwolle (D). Cotone indiano (I).

نوع من القطن الزراعي الجيد الانتاج المتوسط الدورة الحياتية . اصرامه عديدة منبتها الهند والهند الصينية .

٢٢٣٣٦ - قُطْن حَشِيشِي ، قُطْن الشَرْق ، قُطْن مُلَبْلَب

Gossypium herbaceum (S). Cotonnier d'Asie (F). Levant cotton plant (E). Kurze Georgia Baumwolle (D). Cotone erbacea, C. annua, Bambagia (I).

نوع من القطن الشرقي الفاخر الصنف القليل الانتاج . كنافجه كبيرة القد قليلة العدد . تيلته مستطيلة ناعمة ومتينة . ضروبه واصرامه لا تحصى لانه دخل في تهجين معظم اقطان العالم اخصها الاقطان المصرية والامريكية .


قطوب

٢٢٣٣٧ - قُطْن شَرْقِي

Gossypium obtusifolium (S). Cotonnier oriental(F). Oriental cotton plant (E). Nanking Baumwolle(D). Cotone orientale (I).

نوع من القطن الصناعي المعتدل الانتاج والجودة . مهده البلاد الاسيوية تكثر زراعته في الصين والاناضول ، تيلته متوسطة القد بيضاء اللون .

٢٢٣٣٨ - قُطْن مُشَجَّر

Gossypium arboreum (S). Cotonnier en arbre (F). Tree cotton (E). Baumwollenbaum (D). Cotone arbusto, C. dipietra (I).

نوع من القطن المعمر منبته الهند . شجرته تعلو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص . نصالها قلبية القاعدة ، خملية الصفحة السفلى . كنافجه كبيرة القد ، قصيرة التيلة ، ناصعة البياض ، محدودة الاستعمال الصناعي .

٢٢٣٣٩ - قُطَنْجَة ٥ Ampelis (S).

Cotinga (F). Cotinga (E).

جنس طير من فصيلة القطنجيات ورتبة الجواثم سنيات المناقير . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها غابات ومناقع امريكة الوسطى والجنوبية || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ١٨ سم. اثوابها ساطعة الالوان الجميلة . مناقيدها صغيرة مستعرضة القواعد || قوتها الثمار اليانعة والحشرات الصغيرة والنمل || اشهر انواعها القطنجة الزرقاء القلادة .

٢٢٣٤٠ - قُطَنْجَة زَرْقَاء القِلادَة ٥*

Ampelis cincta (S). Cotinga cordon-bleu (F).

طائر من القطنجة . موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية . تألف الغابات والحدائق القريبة من الاماكن الآهلة || جسمها صغير ، معتدل الرشاقة يطول نحو ١٦ سم. ثوبها العلوي الى الزرقة البحرية السفعاء المواج . ثوبها السفلي الى الخضار البنفسجي المواج تعلوه في الصدر قلادة من لون الظهر يطوقها الاحمر . علاطاها مشيّزة بالاحمر . قمة رأسها واطراف جناحيها وذنبها موشحة بالاسود الاسفع || طيرانها خفيف الحركة طويل الشوط . قوتها الثمار اليانعة والحشرات الصغيرة والنمل || تدثن عشها في كل شجرة فناء قليلة الارتفاع . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

٢٢٣٤١ - قُطَنْجِيّات ٥ Cotingidae (S).

Cotingidés, Ampélidés (F). Cotingidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها القارة الامريكية اخصها امريكة الجنوبية والوسطى . تألف غابات المناطق الحارة . ملجئها الحياتي زوجي باستثناء بعض الانواع الجماعية || اجسامها متوسطة القد او كبيرة . تتميز برحابة اشداقها وباثوابها الجميلة الالوان السفعاء اللماعة || أعرف اجناسها واشهرها القطنجة والطرغب .

٢٢٣٤٢ - قَطَنِيّ ، حَقْوِيّ Lombaire (F).

Lombar (E).

٢٢٣٤٣ - قَطُوب ٥* Catops (S).

Catops (F). Catops (E).

جنس حشرات من فصيلة القطوبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٤ الى ٨ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة ، ماسحة . تأشيرها وفكوكها نظامية . ملامسها مستطيلة . قرونها الاستشعاوية خيطية . كواسلها مستعرضة ، محدبة . اغمادها مخددة ، لاحفة . قوائمها مستطيلة . اثوابها تراوح

من الحنطي الاسمر المواج الى الاسود || تعيش في المزابل والدردي النباتي .

٢٢٣٤٤ - قَطُوبِيّات ° Catopidae (S).
Catopidés (F). Catopidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم واخصها المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية ، تطول من ٣ الى ٨ مم. رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستغلظة الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها محدبة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة || تعيش في المزابل والدردي ومجاحر الثدييات الصغيرة واوكن الطير وعشاشها || اشهر اجناسها القَطُوب .

٢٢٣٤٥ - قَطُوْرَاء Cotula (S). Cotule (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات انواعها عديدة اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . سوقها منتصبة او منبطحة ، اوراقها مفصصة او مفرضة . نصالها خلية البشرة مبعثرة الغدد . ازهارها رؤيسية فردية صغيرة القد صفراء اللون . بزورها نحيلة مستطيلة عادمة الجناح والاخزة .

٢٢٣٤٦ - قَطُّوش Nonette de Calcutta (F).
طائر من العصافير الصغيرة يدعى دخسوم مكحّم ، اطلبه .

٢٢٣٤٧ - قُطَيْط Astragalus drusorum (S).
هو الاسطراغالوس الدرزي ، اطلبه .

٢٢٣٤٨ - قَطِيع Troupeau (F).
Flock, Herd, Drove (E).
الطائفة من النعم كالابل والبقر والغنم . ج قطاع وقطعان .

٢٢٣٤٩ - قَطِيعَة ، أَمْلاك Domaine (F).
Domain, Property (E).
اراض زراعية واسعة يملكها شخص واحد .

٢٢٣٥٠ - قَطِيفَة ، سَالِف العَرُوس
Amarantus (S). Amarante (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة القطيفيات . انواعها عديدة . سوقها منتصبة . اوراقها بسيطة متعاقبة . ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية التجميع . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٢٣٥١ - قَطِيفَة بَيْضَاء Amarantus albus (S).
Amarante blanche, Fleur de jalousie (F). White coxcomb, Tumbleweed (E). Weisse Amarant (D). Amaranto alba, Erba di gelosia (I).
نوع من القطيفة التزيينية . ساقها منتصبة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار القاتم . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها بيض . عثكولها مستطيل الشكل محجن .

٢٢٣٥٢ - قَطِيفَة ثُلاثِيَّة الأَلْوَان ، دِجَّة الأَمِير مَنْدَفُور
Amarantus tricolor (S).
Amarantetricolore (F). Amaranth, Joseph's coat(E). Fuchsschwanz Tricolor (D). Amaranto a tre colori, Pappagallo (I).
نوع من القطيفة التزيينية . ساقها منتصبة تعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. هيئتها هرمية الشكل . اوراقها ثلاثية الالوان المتباينة . ازهارها سنبلي التجميع متدلي الاطراف .

٢٢٣٥٣ - قَطِيفَة جَمِيلَة * ، دِلاّق ، رُعَاف
Amarantus retroflexus (S). Amarante réfléchie (F). Wild beet (E). Gemüseamarant (D). Fior belloso (I).
نوع من القطيفة التزيينية . ساقها منتصبة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. هيئتها هرمية الشكل . اوراقها ملونة . ازهارها عنقودي التجميع منعطف الطرف . ازهارها الى الحمرة المختلفة المواج .


قطيفة جميلة

٢٢٣٥٤ - قَطِيفَة حَبَشِيَّة * ، قَطِيفَة ذَيْل الثَّعْلَب ، طَنْطُور الجُنْدِي
Amarantus caudatus (S). Amarante d'Abyssinie, A. queue de renard, Discipline de religieuse (F). Love-lies-bleeding, Prince's feather (E). Fuchsschwauz, Floramour (D). Amaranto codato, Blito maggiore, Staffile (I).
نوع من القطيفة التزيينية . ساقها منتصبة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متأوجة الالوان العابقة . ازهارها عثكولي التجميع ، مستطيل القد ، شديد التحجين والالتواء .


قطيفة حبشية

٢٢٣٥٥ - قَطِيفَة خَضْرَاء ، شَدَخ هِنْدِي
Amarantus oleraceus (S). Amarante oléracée, Brède de l'Inde (F). Edible amaranth, Pot amaranth (E). Kohlamarant (D). Amaranto oleraceo, Spinacio marrone (I).
نوع من القطيفة التزيينية . ساقها منتصبة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها زاهية الخضار الجميل . ازهارها عنقودي التجميع ، مردني الشكل ، محجن الطرف ، ازهارها فستقية اللون ، ارجوانية المواج .

٢٢٣٥٦ - قَطِيفَة يَانِعَة ، شَدَخ ، بَقْلَة عَرَبِيَّة
Amarantus blitum (S). Amarante blette, A. sauvage (F). Blite, Wild amaranth (E). Gemeiner Erdamarant (D). Amaranto salvatico, Biedire, Blito (I).
نوع من القطيفة الزراعية البقلية . ساقها منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كبيرة القد مأكولة . ازهارها عنقودي التجميع ، هرمي الشكل .

٢٢٣٥٧ - قَطِيفِيَّات Amarantaceae (S).
Amarantacées (F). Amarantaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها عشبي وبعضها جنبي . سوقها ليفية . اوراقها بسيطة متعاقبة . ازهارها لا قياسي التجميع والارتكاز . ازهارها خنثوية او وحيدة او ثنائية المسكن . اكثر نباتاتها برية صحية نافعة تفيد المعدة والامعاء .

٢٢٣٥٨ - قَطِيم ° Polyandre (F). Polyandrous (E).
القطيم من الاناث من تزاوج اكثر من ذكر . والقطيم من النبات من كانت ازهاره كثيرة الاسدية .



قطيمة

٢٢٣٥٩ - قُطَيْمَة *° Eriocrania (S).
Eriocranie (F). Eriocrania (E).
حشرة من فصيلة القطيميات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها فسيحة الارجاء تشمل معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها صغير ، نحيل ، مردني الشكل . بسطتها نحو ١٤ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان ، بارزتان . خطمها وبلمساها شديدة القصر . زباناها

خيطيان . اجنحتها ضيقة . مستعرضة التهديب الحتاري . كوسلها وبطنها كثيفا الحمل الدقيق الناعم . ثوبها الى السمرة || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه || السرفة لاغمة تعيش على وثن النصال . تركب الكثير من النبات اخصها البندق والسنديان .

٢٢٣٦٠ - قُطَيْمِيَّات ° Eriocraniidae (S). Eriocraniidés (F). Eriocraniidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٥ منتشرة في معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروبة واميركة || اجسامها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها مستعرضة . عيونها بارزة . اخطامها وملامسها شديدة القصر . قرونها الاستشعارية خيطية . اجنحتها ضيقة ، شبه سنانية الشكل مهدبة الحتار . بطونها وشعية الشكل ، متكاثفة الحمل . اثوابها ملونة || اساريعها دقيقة ، عادمة الرواجب ، تلغم الاوراق وتعيش في وثن النصال || اشهر اجناسها القطيمة .


قعبل

٢٢٣٦١ - قَعَا Couvrir (F). To couple with , To serve (E).

قعا الفحل الانثى وقعا عليها : ارسل نفسه عليها .

٢٢٣٦٢ - قُعَاد Immobilité (F). Immobility (E).

داء يصيب الخيل فيقعدها عن العمل اذ يجعل بعض حركاتها متعذراً احياناً . وقد يعتبر من العيوب المبطلة للبيع .


قعبول

٢٢٣٦٣ - قُعَاص ، قُعَاث Clavelée (F).

هو جدري الضأن ، اطلبه .

٢٢٣٦٤ - قِعَاعَة ° Saunage (F). Salt-making (E).

القعاعة استخلاص الملح من مياه البحر ، وتصنيع الملح والمتاجرة به .

٢٢٣٦٥ - قُعَاعِي ° Halophyte

هو النبات الذي ينمو في الاتربة الملحية او التي تخضع لتأثير المياه الملحية .


قعشبان ازرق

٢٢٣٦٦ - قُعَالَة Pétale (F).

هي البتلة ، اطلبها .

٢٢٣٦٧ - قُعَانِب ، قَعْنَب Renard mâle (F). He fox (E).

هو الثعلب الذكر

٢٢٣٦٨ - قَعْبَارُون هو السلسي الاسود ، اطلبه .

٢٢٣٦٩ - قِعْبِل °* Actinomma (F). Actinomma (E).

جنس شعاعيات بحرية تتميز بهيكلها الصواني التركيب المؤلف من ثلاث كرات شبكية الشكل متلاحقة ترتكز على مناخس شعاعية مخروطية تجمع بين الكرات || انواعه عديدة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط .


قعشبان مسجس

٢٢٣٧٠ - قُعْبُول * (زهرة اللؤلؤ الافريقية) Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African orange daisy (E). Regenblume, Kapkörbchen(D). Dimorfoteca (I).

جنس نباتات حولية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة منها البرية التي تنابت الكمأة في الربيع تجنى بيوضها فتشوى وتطبخ فتؤكل . ومنها التزيينية الشائعة الاستعمال || سوقها فرعاء ، اوراقها متعاقبة ، رؤيساتها الزهرية كبيرة القد مستعرضة . بزورها مخروزية الشكل ، ثنائية الجناح ، عادمة الاغرة || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٢٢٣٧١ - قُعْبُول المَطَر

Dimorphotheca pluvialis (S). Dimorphothèque pluviale, Souci pluvial, Souci hygrométrique (F).

نوع من القعبول التزييني الحولي . ساقه منتصبة كثيرة الفروع تعلو نحو ٤٠ سم . اوراقه سنانية الشكل ، مسننة الحافة ، نصلها خلي البشرة دبق الملمس . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٦ سم . طباها اصفر اللون ، لسيناتها بيض الصفحة العليا حمر السفلى . تنبلج وتزهو في النهار من الساعة السابعة صباحاً الى الخامسة بعد الظهر وتنكمش في الليل وفي الايام الماطرة || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٣٧٢ - قُعْبُول بُرْتُقَالِي

Dimorphotheca aurantiaca (S). Dimorphothèque orangée (F).

نوع من القعبول التزييني . ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه السفلى كبيرة القد مقطوسة الاطراف قليلة الزغب . اوراقه العليا سنانية صغيرة . رؤيساته الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم . طباها اسمر اللون ، لسيناتها برتقالية || ازهراره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٢٣٧٣ - قَعْشَبَان أزرَق °* ، قَعْشَبَان بَنَفْسَجِي °

Xylocopa violacea (S). Xylocope violet, Abeille charpentière (F).

حشرة خاشبة من فصيلة القعشبانيات قريبة الشبه من النحل طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ مم . لونها الى الزرقة يعلوها مواج اسود || تشيد خلياتها في الاخشاب التي تحفرها وقد شاهدناها مراراً في خشب الليمون المصنوع والازدرخت والزان .

٢٢٣٧٤ - قَعْشَبَان مُسَجَّس °* ، قَعْشَبَان مَعْجُوق °

Xylocopa aestuans (S). Xylocope agité (F).

حشرة خاشبة من القعشبانيات طولها نحو ٢٢ مم . تركب الاخشاب المصنوعة والاعمدة فتحفرها وتشيد فيها خلياتها . الانثى اكبر قداً من الذكر ، ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها مواج ازرق . جوشنها كثيف الهلب اصفر اللون . الذكر صغير القد اصفر اللون اخضر المواج . اجنحته معتدلة الطول عابقة الزرقة السمراء .

٢٢٣٧٥ - قَعْشَبَانِيَّات ° Xylocopidae (S). Xylocopidés (F). Xylocopidae (E).

فصيلة حشرات خاشبة من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط القد قريب الشبه من النحل . اجسامها كثيفة الهلب . بطونها غليظة . تآشيرها قوية مدببة تمكنها من ثقب ونخر الاخشاب اليابسة اخصها المصنوعة والاعمدة فتحفر فيها الانفاق المستطيلة والسراديب المنعرجة .

٢٢٣٧٦ - قَعَدَ

القعد : النخل الصغار . وقعدت الفسيلة وهي قاعد :

صار لها جذع تقعد عليه . وفي ارض فلان من القاعد كذا وكذا ...

٢٢٣٧٧ - **قُعْدُد** ٥ Biotype
كل اسيل مالك للقرابة في اللمة .

٢٢٣٧٨ - **قَعْر** Déracinement (F). Rooting up, Eradication (E).
هو الانجاء . يقال قعر الشجرة : اقتلعها مع جذورها .

٢٢٣٧٩ - **قَعْس** القعس : التراب المنتن .

٢٢٣٨٠ - **قَعْساء ، قَعَص** Formica animosa (S). Fourmi féroce (F).
نوع من النمل الحرجي كبير القد احمر اللون اسمر المواج يكثر وجوده في غابات واحراج البلاد الاستوائية والحارة .

٢٢٣٨١ - **قَعْسيّات** . Saprolegniaceae (S). Saprolégniacées (F). Saprolegniaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التسنيات ورتبة البيضيات .

٢٢٣٨٢ - **قَعْض** Arcure (F). Arching (E).
قعض العود : عطفه كما تعطف عروش الكرم .

٢٢٣٨٣ - **قَعْف** Extirpation
القعف هو قلع النبتة ان جنبة او شجرة من اصولها .

٢٢٣٨٤ - **قَعْقَب * ، طَيْر النَّصيب**
Serpentarius secretarius (S). Serpentaire, Secrétaire (F). Secretary bird (E).
طائر من فصيلة القعقبيات وحيد الجنس والنوع ، كبير الجثة ، رشيق القوام ، اهيف القد ، طوله نحو ١٢٠ سم. رأسه قصير وعريض . قفنه متوج بكشة من الريش الضيق المستطيل . وهو اشهل العين الكبيرة . احمر الجفن. غليظ المنسر الاعقف الحاد . طويل العنق والذنب والساق . كبير السقط . كثيف الريش . ظهره ارمد اللون يعلوه مواج ازرق . عنقه وبطنه ومنكباه الى الطحلة الزاهية . قوادمه الى السمرة الداكنة. ذنبه مجذع الطرف || الانثى اكبر حجماً من الذكر لكنها صغيرة الكشة . تبيض من ٣ الى ٤ رقنات تحضنها نحو ٦ اسابيع في افحوص تشيده بالطين وتبطنه بالقش والريش الناعم || اعطانه البلاد الحارة . يألف الاماكن الآهلة ويدجن بسهولة . قوته الافاعي على اختلاف اجناسها وانواعها يقتنصها اينما شاهدها ولا يعف عن سائر الزحافات والقواضم اخصها الجرذان والفئران واليرابيع وتوابعها .


قعقب

٢٢٣٨٥ - **قَعْقَبيّات** Gypogeranidae (S). Gypogéranidés (F). Gypogeranidae (F).
فصيلة طير من كواسر النهار ورتبة الجوارح ، وحيدة الجنس والنوع يمثلها القعقب .

٢٢٣٨٦ - **قُعْقُع ، قَعْقَع ، وِيْبَه** Actitis (S). Guignette (F). Small hoe (E).
جنس طير من عمارة الطوطانيات وفصيلة دجاجيات الارض . صغير القد منسجم الشكل . ثوبه مرقط الرأس والظهر ، ابيض البطن . منقاره معتدل الطول . رسغه دقيق وقصير . ذنبه كثيف الافنيك مستديره || يرتاد المناقع وضفاف المياه العذبة . قوته الحشرات والديدان والعناكب والذباب . يدثن عشه في الاشجار القريبة من الماء اخصها الخلاف والصفصاف والاثل || الانثى تبيض ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو الاسبوعين || له نوعان فقط .

٢٢٣٨٧ - **قَعْقَع الآجام * ، زَمّار الرَّمْل**
Actitis hypoleucos (S). Guignette vulgaire (F).
طائر من القمقع طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه الى السمرة الزيتونية يعلوها مواج جوزي ورقشة سوداء . بطنه ابيض . صدره موشح بالاسود . منقاره رمادي . سيقانه الى الخضار الزيتوني || اقليمه فسيح الارجاء يجوب البلاد الاسيوية والاوروبية والافريقية . يرتاد المناقع وضفاف المياه العذبة ورمال اخوار الانهر .

قعقع الآجام

٢٢٣٨٨ - **قَعْقَع مُلَطَّخ** Actitis macularia (S). Guignette grivelée (F).
طائر من القمقع طوله نحو ١٨ سم. اقليمه البلاد الامريكية . يتصف بميزات واخلاق وصفات قعقع الآجام. ثوبه اقل سمرة ورقشة. منقاره اطحل اللون . سيقانه رمادية .

٢٢٣٨٩ - **قَعْقَعَة** Cri du faucon (F). Cry of the falcon (E).
صوت الصقر .

٢٢٣٩٠ - **قُعْمُوص** ضرب من الكمأة .

٢٢٣٩١ - **قَعْوَة** اصل الفخذ . ج قعى .

٢٢٣٩٢ - **قَعُوص** الشاة التي تمنع الدرة .

٢٢٣٩٣ - **قَعِيد**
القعيد : الجراد اذا لم يستو جناحاه بعد .

٢٢٣٩٤ - **قُعَيْطة** Perdrix chukar (F).
هي الحجل الشقر ، اطلبه .

٢٢٣٩٥ - **قَعِيل** Bouquin (F). Buck-rabbit (E).
هو الخزز اي الارنب الذكر .

٢٢٣٩٦ - **قُفّ** Monticule (F). Hillock, Knoll (E).
القف ج . قفاف وأقفاف : ما ارتفع من الارض دون الهضبة .

٢٢٣٩٧ - **قَفا** Nuque (F). Nape (E).
هو القذال الجزء الخلفي من العنق مركزه تحت القفن .

٢٢٣٩٨ - **قَفّاز الجلّوز** * Apoderus coryli (S). Apodère du coudrier (F).
حشرة من فصيلة السوسيات طولها نحو ٧ مم. رأسها اسود ، ثوبها وسائر جسمها الى الحمرة || تركب اوراق الجلوز فتفتلها وتعيش عليها فتعطبها .


قفاز الجلّوز

٢٢٣٩٩ - **قَفّاز مَرْيَم** Campanule gantée (F).
هو جريس الست ، اطلبه .

٢٢٤٠٠ - **قُفَاص** Bouquetin d'Abyssinie (F).
هو الوعل الحبشي ، اطلبه .

٢٢٤٠١ - **قِفَاص** داء يصيب الدواب فتيبس قوائمها .

٢٢٤٠٢ - **قُفَاع** داء في قوائم الشاة يعوجها .

٢٢٤٠٣ - **قُفّاع** Diotis (S). Diotide (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة . سوقها خلية زباء تعلو من ١٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، اهليلجية ، صغيرة،


القد . رؤيساتها الزهرية صفراء اللون ، عادمة السينات. تويجاتها فارشة اسفنجية النسيج . بزورها مضلعة عادمة الجناح والاغرة .

Mya (S). Mye (F). ٢٢٤٠٤ - قِفَالَة *٥

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القفاليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد جميعها من عظم بحار المناطق الشمالية || اصدافها بيضاء اللون ، شبه بيضية الشوزن تعلوها نتوءات صغيرة || اجسامها مستطيلة المثاعب المزدوجة التجميع . مصاريعها لامتساوية القد ، منفصلة الاطراف || تعيش في الرمال والاوحال المغمورة . لحومها مأكولة .

Myidae (S). ٢٢٤٠٥ - قِفَالِيَّات ٥
Myidés (F). Myidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها لاقياسية الشكل والقد ، قليلة الاحديداب ، مالسة السطوح . تتميز بمصاريعها اللامتساوية المنفصلة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها القفالة والقبقب والكربولة .



قفالة

Couffe, Couffin, Cabas (F). ٢٢٤٠٦ - قُفَّة
Hamperfrail, Basket (E).

وعاء ثنائي القطة من الاسل او القنب او الليف او الكوتشوك يستعمل في نقل الاشياء .

٢٢٤٠٧ - قَفْر راجع بادية .

٢٢٤٠٨ - قُفْر اليهود ، كُفْر اليهود
Bitume de Judée (F). Bitumen of Judaea (E).

نوع من الحمر جيد الصنف يكثر في البحر الميت .

Xérophyte (F). Xerophyte (E). ٢٢٤٠٩ - قَفْرِي ٥

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يستطيع مقاومة الجفاف .

٢٢٤١٠ - قَفَزَات الظِّبَاء

قفزات الظباء كوكبة من ستة انجم وتسمى قفزات الغزلان ايضاً .

٢٢٤١١ - قَفْزَة أولى

القفزة الاولى نجم نيّر من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤١٢ - قَفْزَة ثالثة

القفزة الثالثة نجم نيّر من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤١٣ - قَفْزَة ثانية

القفزة الثانية نجم نيّر من كوكبة الدب الاكبر .

Saltatoire (F). Saltatory (E). ٢٢٤١٤ - قَفْزِيّ ٥

نعت تعريفي يطلق على كل عضو من اعضاء القفز او صالح للقفز عند الحشرات .

Estomac des ruminants (F). ٢٢٤١٥ - قَفْسَاء
Stomach of the ruminants (E).

معدة الحيوانات المجترة تشمل الكرش والقلنسوة وام التلافيف والجوث .

Cage (F). Bird-cage (E). ٢٢٤١٦ - قَفَص

محبس الطير وقد شاع استعماله للعصافير البيتية .

Couvrir (F). To cover (E). ٢٢٤١٧ - قَفَط ، قَمَط

قفط وقط الطائر أنثاه : سفدها . وقفط الماعز : نزا .

٢٢٤١٨ - قَفْعَاء

عشبة خوارة ثمارها قرون دقيقة تستدير كالحلق دون ان تلتقي اطرافها . وهي من احرار البقول (اللسان) .

Claveau (F). Arch-stone (E). ٢٢٤١٩ - قَفْل

كل من الحجارة الواقعة بين الغلق والحجرين الاسفلين في العقد .

Balsamodendron kafal (S). ٢٢٤٢٠ - قَفَل
Baumier de Kafal (F). Balm of Kafal (E). Kafalischer Balsambaum (D). Balsamo di Kafal (I).

نوع من البلسان، شجرته صغيرة القد فرعاء فارشة . اوراقه مركبة . ازهاره غلقي التجميع . ازهاره صغيرة القد بيضاء اللون فواحة العرف العطري . اخشابه بخورية الرائحة . يستخرج من سوقه بالحز عصارة راتنجية بخورية طبية الاستعمال .

Arbre desséché (F). ٢٢٤٢١ - قُفْلَة ، قَفَلَة
Dried tree (E).

هي الشجرة اليابسة وقد كثر اسنادها الى الشجرة الحرجية اليابسة .

٢٢٤٢٢ - قُفُلُوط هو الكراث الاندلسي ، اطلبه .

Occiput ٢٢٤٢٣ - قَفَن

الجزء الخلفي الاسفل من رأس الحيوان يعرف عنه بالبخنق في الحشرات .

Occipital ٢٢٤٢٤ - قَفَنِيّ

كل ما له صلة بالقفن .

Fontanesia (S). ٢٢٤٢٥ - قَفُّور ، فُنْتَنِيزِيَة
Fontanésie (F).


قفّور هو الاسم العربي ، اما العلمي فمقود التعريف على اسم العلامة « Desfontaines » . جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية صباغية وتزيينية من فصيلة القفوريات || انواعه المعروفة قليلة العدد ، مهدها يمتد من الشرق الادنى الى الصين || سوقها فرعاء تعلو من مترين الى اربعة امتار . شكلها قريب الشبه بالياسم . افنانها نحيلة متدلية . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصال الذرية . ازهارها صغيرة ، رباعية البتلات الضيقة ، عاجية اللون . لحاء سوقها وفروعها صباغية ، صباغها الى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

Desfontainéacées (F). ٢٢٤٢٦ - قَفُّورِيَّات ٥
Desfontaineaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات مرتفعة المبيض . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها تمتد من الشرق الادنى الى الاقصى || جميع نباتاتها شجيرات وجنبات برية . سوقها فرعاء . اغصانها منبسطة او متدلية . اوراقها متعاقبة ، قصيرة الاعناق ، سنانية النصال . ازهارها رباعية البتلات ، صغيرة القد ، عاجية اللون او تبنية || اشهر اجناسها القفور .

٢٢٤٢٧ - قُفُول Blettissement, Blettissure (F).
Becoming over-ripe or sleepy (E).
القفول كالقبوب والمزارة هو تمام نضج الثمر .

٢٢٤٢٨ - قَفير * ، خَلِيَّة ، مَبَاءة
Ruche à cadres (F). Frame hive (E).
هو مأوى النحل صنع من الخشب وجهز بالنحائت والاقراص الشمعية .


قفير

٢٢٤٢٩ - قَفِيل ° Haplophyllum (S).
Haplophylle (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السذابيات . انواعه المعروفة عديدة منبتها هضاب ونجاد الشرق الاوسط وبعض الاصقاع الاوروبية || سوقها متصلبة فرعاء منتصبة . اوراقها بسيطة او ثلاثية التخريم . ازهارها عذقي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها متباينة الاحجام والالوان || أعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٢٢٤٣٠ - قَفِيل حَرَجِيّ
Haplophyllum sylvaticum (S).
Haplophylle sylvestre (F).
نوع من القفيل . منبته احراج المناطق الجردية . ساقه فرعاء مائلة . اوراقه رمحية النصال الحادة الاطراف . ازهاره صغيرة القد ، بيضاء اللون . تنويره صيفي .

٢٢٤٣١ - قَفِيل سُورِي °
Haplophyllum syriacum (S).
Haplophylle de Syrie (F).
نوع من القفيل . منبته معظم الاصقاع السورية باستثناء المقلب البحري . ساقه منتصبة فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم . اوراقه شبه بيضية الشكل ، ملوقية . اما العليا فثلاثية التخريم . ازهاره صفراء اللون . تنويره يمتد من الربيع الى اوائل الصيف .

٢٢٤٣٢ - قَفِيل مُسْتَطِيل الوَرَق °
Haplophyllum longifolium (S).
Haplophylle à feuilles longues (F).
نوع من القفيل . منبته جلاه الاودية . ساقه فرعاء متتابعة العدد الخضراء اللزجة . اوراقه سنانية النصال الضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم . ازهاره صغيرة متكاثفة ، لونها الى الحمرة المرجانية . تنويره ربيعي .

٢٢٤٣٣ - قَفِيل مُهَدَّب °
Haplophyllum villosum (S) Haplophylle velu (F).
نوع من القفيل . ساقه مزغبة الحاء فرعاء . اوراقه السفلى اهليلجية النصال اما الوسطى والعليا فثلاثية التخريم . ازهاره مهدبة الكؤوس ، وردية اللون ، معتدلة الحجم . تنويره في أوائل الصيف .

٢٢٤٣٤ - قَفِيل تَجَمُّعِيّ °
Haplophyllum fruticulosum (S).
Haplophylle branchu (F).
نوع من القفيل . منبته الهضاب والنجاد . ساقه كثيرة الفروع المتراكبة . اوراقه السفلى بيضية الشكل اما العليا فرمحية . ازهاره صغيرة القد لونها الى البياض الاصفر المواج . تنويره صيفي .

٢٢٤٣٥ - قُفْنُس هو التمّ ، اطلبه .

٢٢٤٣٦ - قَقِيل Cakile (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . اعطانها الشطوط الرملية .

٢٢٤٣٧ - قِلّ Murette (F). Small wall (E).
هو الحائط القليل الارتفاع .

٢٢٤٣٨ - قِلاّب Zygophyllum (S). Zygophylle (F).
جنس نباتات جنبية من فصيلة الفرقديات . انواعه نحو ٦٠ معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها فرعاء جالسة . اوراقها متقابلة مركبة ريشية . ازهارها نظامية خماسية التركيب . ثمارها عنبية || اشهر انواعه التزيينية قلاّب القرم .

٢٢٤٣٩ - قِلاّب القِرْم Zygophyllum fabago (S).
Zygophylle de Crimée, Fabagelle, Faux caprier (F).
Syrian bean caper (E). Bohnenkapern (D). Fabaria, Favaggine (I).
نوع من القلاّب وهو جنبة تزيينية شائعة الاستعمال . موطنها بلاد القرم وقد عمت زراعتها التزيينية جميع البلاد المعتدلة الحرارة . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل ارجوانية اللون .

٢٢٤٤٠ - قِلادة
القلادة ستة كواكب يعرفن بالقوس .

٢٢٤٤١ - قِلادِيّ ، سُبْحِيّ Moniliforme (F).
Moniliform (E).
شكل من الزباني فواصله كحب القلادة او السبحة .

٢٢٤٤٢ - قِلاّر Figue (F). Fig (E).
ضرب من التين ابيض اذا جف اصفر لونه وهو اجود من الطبار .

٢٢٤٤٣ - قَلاّس ° Merycole (F).
القلاّس من استعمل القلس للتغذية .

٢٢٤٤٤ - قُلاع Muguet, Stomatite (F).
Stomatitis (E).
القلاع مرض معد يعرف بالتهاب غشاء الفم . يصيب البقر والغنم . سببه فطر مجهري شديد الاذى . مظهره الخارجي بقع بيض تركب اللسان وداخل الخد .

٢٢٤٤٥ - قِلاع Brunella (S). Brunelle (F).
Self-heal, Sikcle-wort (E). Braunelle (D). Brunella (I).
جنس نباتات عشبية برية عطرية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . سوقها فرعاء . اوراقها متقابلة معنقة كاملة . ازهرارها سنبلي التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها عطرية متوسطة الحجم مختلفة الالوان منها الاحمر والازرق والبنفسجي والابيض || اعرف انواعه وأشهرها ما يلي .

٢٢٤٤٦ - قِلاع حَسَلي الوَرَق
Brunella hyssopifolia (S). Brunelle à feuilles d'hysope (F).
نوع من القلاع البري التزييني ساقه فرعاء تعلو نحو ٤٠ سم . اوراقه ضيقة كاملة تشبه اوراق الزوفا . سبلته


قلاع شائع

الزهرية متوسطة القد تحمل ست زهرات || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٤٤٧ - **قلاع شائع** * Brunella vulgaris (S). Brunelle commune (F).
نوع من القلاع السبروتي المبذول . ساقه منتصبة فرعاء تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل . سبلته الزهرية قصيرة . ازهاره صغيرة بنفسجية اللون || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٤٨ - **قلاع كبير الزهر**
Brunella grandiflora (S). Brunelle à grandes fleurs(F).
نوع من القلاع البري التزييني يرغب في الاتربة الكلسية ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه بيضية الشكل مسننة الحافة . سبلته الزهرية مستطيلة . ازهارها كبيرة القد ، متباعدة ، ارجوانية اللون || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٤٩ - **قُلاعة** Aphte (F). Aphtha (E).
بثرة صغيرة بيضاء اللون تظهر في فم الحيوان المريض .

٢٢٤٥٠ - **قلّاعة** هي الخفاة ، اطلبها .

٢٢٤٥١ - **قُلافة** Involucre
مجموع القنابات حول قاعدة الخيمة الزهرية او الرؤيس الزهري .

٢٢٤٥٢ - **قِلال** Palissade (F). Palisade (E).
اعمدة من الباطون او الخشب تنصب عليها الاسلاك لتعريش الكرمة ورفعها عن الارض .

٢٢٤٥٣ - **قلّام** Conandron (S). Conandre (F).
جنس نباتات جذمورية عشبية معمرة من فصيلة الجسنيريات . انواعه قليلة . اوراقها قرصية التجميع ، ضمية . نصالها سنانية محددة ومسننة الحتار . ازهارها نورية التجميع ليلكية اللون ، خماسية التبقيع الوردي || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .


قلبوس

٢٢٤٥٤ - **قلب** Cœur (F). Heart (E).
عضو عضلي اجوف. وهو العضو الرئيسي في الجهاز الدموي لان على عمله تتوقف حياة الانسجة والجسم . مركزه عند الانسان والحيوان في تجويف الصدر بين الرئتين من اليسار . والقلب مركب من جزئين : ايمن ، يحوي الدم الفاسد وايسر ، يحوي الدم النقي ويتكون كل جزء من تجويفين يعرفان بالاذين والبطين. ويتصل الاذين بالبطين الذي يقابله بفتحة صمامية. ويتصل الاذين الايمن بالوريدين الأجوفين السفلي والعلوي . ويتصل البطين الايمن بالشريان الرئوي الذي يتفرع الى فروع اصغر فاصغر تعرف بالشعيرات الدموية . ويتصل الاذين الايسر بالوريدين الاجوفين السفلي والعلوي . ويتصل البطين الايسر بالشريان الابهر. اما الدورة الدموية التي تستغرق نحو ثمانية اعشار الثانية فتجري على الشكل التالي : يرد الدم الى القلب بواسطة الوريدين الاجوفين الى الاذين الايمن ثم يندفع الى البطين الايمن ومنه يخرج عن طريق الشريان الرئوي الى الشعيرات الرئوية التي تتجمع في فروع اوسع فاوسع فتكوّن الاوردة الرئوية التي تحمل الدم المتأكسد وتصبه في الاذين الايسر ومنه يدفع الى البطين الايسر ثم يندفع الى الابهر الذي يؤمن وصوله الى جميع الشعيرات الدموية المنتشرة في الجسم .

٢٢٤٥٥ - **قُلْب ، كَمْبيوم** Cambium
الطبقة المولدة في النبات. ج قلوب .

٢٢٤٥٦ - **قَلْب ، جُمَّارة ، شَحْمة**
Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date-tree (E).
البرعمة الهامية الطرفية في النخلة وهي شطبة بيضاء رخصة طيبة الطعم تكون في اعلى جذع النخلة. وقد سمي قلباً لبياضه. ج قلبة .

٢٢٤٥٧ - **قَلْبُ الأسَد**
قلب الاسد نجم نير من كوكبة الاسد الاصغر .


٢٢٤٥٨ - **قَلْبُ الأسَد المَلَكيّ**
قلب الاسد الملكي نجم نيّر من برج الاسد وهو انور انجم الجبهة .

٢٢٤٥٩ - **قَلْبُ الشُجاع**
قلب الشجاع نجم نيّر من المرتبة الثانية ينتمي الى كوكبة الشجاع الانثى .

٢٢٤٦٠ - **قَلْبُ العَقْرَب**
Antarès, Cœur du Scorpion (F). Antares (E).
قلب العقرب او القلب منزل من منازل القمر اليمانية . وهو نجم نيّر احمر الضوء من كوكبة برج العقرب . مركزه في اواسط البدن وراء الاكليل بين كوكبين يقال لهما النياط . رقيب القلب يدعى الدبران || وقلب العقرب يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية وهو من النجوم الجبارة التي يزيد حجمها ٧٠ مليون مرة حجم الشمس .

٢٢٤٦١ - **قُلْبُوس** o * Plebeius (S).
جنس حشرات فراشية من فصيلة اللقنيات. انواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٢٥ الى ٢٨ مم. اجسامها سمراء اللون رواشنها مختلفة الالوان المتداخلة يكثر فيها الازرق والبنفسجي والاطحل الموشم والمنقط بالاسود والاحمر || اناثها اكبر قداً من ذكورها واقتم لوناً واقل رقشة وتوشيماً || يرقاتها تركب اوراق نباتات الفصيلة القرنية .

٢٢٤٦٢ - **قُلْبُوس القَطانيّات** o*
Plebeius idas (S). Argus bleu des légumineuses (F). Plebeius idas (E).
حشرة من فصيلة اللقنيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها واشمة قوتها مغثر الازهار . سرفتها خاضلة قوتها اوراق القطانيات || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم. بسطتها نحو ٢٧ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صولجانيان . جوشنها ازرق اللون اطحل المواج عند الذكر ، كستني اللون عند الانثى . بطنها اربد اللون عند الذكر ، كستني اللون الداكن القاتم عند الانثى || رواشنها عند الذكر الى الزرقة البنفسجية يطوقها اطار اسود ينتهي بهامش ضيق ابيض . وهي عند الانثى الى الكستني الاسمر يطوقه اطار نحيل ابيض تتقدمه نقط حمر وسود || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بخمسة اسابيع وتمتع


قلبوس القطانيات

المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، خملي القشار . ثوبها اخضر يعلوه تجذيع معترض اصفر . رأسها كستني اللون . مدبهـا ورواجبها الى الطحلة الخضراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة على النبات العائل حيث تتدلى .

٢٢٤٦٣ - **قُلْبُوس الوَزّال** °* Plebeius argus (S).
Argus bleu des genêts (F). Plebeius argus (E).
حشرة من اللقنيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . فراشتها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الوزال والقنصور والشيـــح والقندول || جسمها صغير القد يطول نحو ٩ مم. بسطتها نحو ٢٥ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صولجانيان . جوشنها وبطنها الى الزرقة يعلوها مواج اغبر عند الذكر والى السمرة الكستنية عند الانثى || رواشن الذكر الى الزرقة البنفسجية يطوقها حتار اسود وتهديب ابيض . رواشن الانثى الى السمرة الكستنية يطوقها تهديب حنطي ويعلوها في الزوج الامامي ثلاث نقط صنابية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في النهار . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٢ مم. جسمها بيفي الشكل ، كثيف الخمل القصير ، اخضر اللون اصفر المواج تعلوه خمسة خطوط سود. رأسها اسود. مدبها ورواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي معلقاً في النبات حيث تتدلى السرفة .

٢٢٤٦٤ - **قَلْبِي** Cordiforme (F).
Cordiform, Heart-shaped (E).
نعت تعريفي يوصف به الشكل الذي يشبه القلب .

٢٢٤٦٥ - **قَلْبِيّات** هي فصيلة السفرسيات ، اطلبها .

٢٢٤٦٦ - **قَلْت**
القلت النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء . ج قِلات .

٢٢٤٦٧ - **قَلْت** Salière (F). Eye-pit (E).
النقرة فوق عين الفرس .

٢٢٤٦٨ - **قَلْث** هو الدجر ، اطلبه .

٢٢٤٦٩ - **قَلْح** Ane âgé (F). Aged ass (E).
القلح : الحمار المسن .

٢٢٤٧٠ - **قَلَد** Irriguer (F). To irrigate (E).
قلد الزرع : سقاه .

٢٢٤٧١ - **قِلْد** Arrosage, Part d'eau (F).
Watering, Share of water (E).
القلد هو السّقي ويوم السّقي ويقال: ما بين القلدين ظِمء. وهو النصيب من الماء . يقال اخذ قلده اي نصيبه من الماء. ج قلود واقلاد .

٢٢٤٧٢ - **قَلْدِيّات** Mallophages
رتبة حشرات قارضة من طبقة القمليات . فصائلها عديدة جميعها عادمة الجناح . اجسامها صغيرة مفلطحة . رؤوسها كبيرة وعريضة . تآشيرها قوية ، قرونها الاستشعارية قصيرة || تعيش طفيلية على الطير وبعض الحيوانات اللبونة فتقرض الريش والصوف والوبر وبشرة الجلد والدم الجاف . صغبها وشعي الشكل اغبر اللون تلصقه حيث تمتحه ان بالريش او بالصوف او بالشعر فينقف عن حوريات تنسلخ عدة مرات قبل اكمال تطورها || اشهر فصائلها القرطبيات والهرنعيات والنمناميات .

٢٢٤٧٣ - **قِلِزّ** Airain (F). Brass (E).
سبيكة من معادن مختلفة اخصها النحاس والقصدير .

٢٢٤٧٤ - **قَلْس** ° Régurgitation (F).
Regurgitation (E).
القلس طريقة تغذية خاصة ببعض الحشرات اخصها النمل. راجع إلتقام .


٢٢٤٧٥ - **قَلْس** Drainage (F).
هي عملية تصريف المياه من الاتربة الرطبة .

٢٢٤٧٦ - **قَلْساة ، قَلَنْسُوَة، قَلَنْسُوَة** Calotte (F).
هي الارسوسة ، اطلبها .

٢٢٤٧٧ - **قَلَنْسُوس**
جاء في اللسان : نبات يكون منه اللاذن .

٢٢٤٧٨ - **قُلْصُن** °* Cyon dukhunensis (S).
Colsun (F). Colsun (E).
نوع من الكلاب المتوحشة المفترسة . ومنهم من جعله نوعاً من الضهل . موطنه غابات ضفاف الهندوس واودية حملايا وكشمير وأصّام . جماعاته تعد من ٧ الى ١٢ زوجاً يترأسها ذكر مسن . يقتنص الايل الارقط وايل المسك واروية الشرق وجميع الحيوانات الضعيفة || جسمه منسجم التقاطيع ، اهيف القد ، يطول نحو ١٠٥ سم. ذنبه نحو ٥٠ سم. وارتفاعه ٥٠ سم. اذنه ٨ سم. ثوبه الى الشقحة الصنابية تسمر بعض الشيء في الصيف . بطنه تبني اللون . سباله اسود الهلب . ذنبه جزل الوبر الكثيث ، منخفض الطرف || يسرح في النهار ويبيت في الليل .

٢٢٤٧٩ - **قُلْطُوس أَسْوَد الرَّأس** °*
Malathus melanocephalus (S). Malathe mélanocéphale (F). Malathus melanocephalus (E).
حشرة دامنة من فصيلة المبقوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . تألف الاراضي المدحاة والبراري الكثيرة الصخور حيث تتراكم المواد النباتية من اوراق وعيل وقش وحطام ... || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ مم. رأسها اسود اللون ، قصير الخطم . زباناها خيطيان مستطيلان . عيناها كبيرتان جاحظتان . كوسلها محدودب السطح ، احمر اللون . ظهرانها جؤوري اللون ، معتدل الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف ، ثماني التحزيز الغمدي القاطب . ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل


قلبوس الوزّال



قلصن


قلطوس أسود الرأس

واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها المواد النباتية المنحلة والصائرة نحو الانحلال || اليرقة عند بلوغها الادراك الجسموري تطول من ١٢ الى ١٦ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل . رأسها وصدرها وظهر سكمها وشرجها الى السمرة الكستنية القاتمة . بقعها الظهرية تضيق وتصغر تدريجياً من سكمة الى سكمة مع ابتعادها عن الرأس . مدبها ورواجبها اقل سمرة من رأسها . درقتها مجهزة باسنان حادة . فكاها ضليعان || طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة في اوائل نيسان يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي في محجر اليرقة طليقاً من كل غلاف .

٢٢٤٨٠ - قَلَعَ
Arracher (F). To pull (E).
قلع النبات : استخرجه من التربة .

٢٢٤٨١ - قَلْع ، حَفْي ، إحْتِفَاء
Arrachage (F). Pulling up (E).
استخراج النبات من التراب .


قلفزة هلالية

٢٢٤٨٢ - قَلْف
Phlœm
القلف هو الجزء الداخلي من لحاء الشجر يتميز بوجود الاوعية الغربالية المقطع التي تنقل النسغ الغذائي الكامل .

٢٢٤٨٣ - قَلَفَ
Ecorcer (F). To bark, To strip (E).
قلف الشجرة : نزع منها لحاءها .

٢٢٤٨٤ - قُلْفَاق o
Calophaca (S).
Calophaque (F). Calophaca (E).
جنس نباتات بجلية معمرة من فصيلة السنفيات . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اواسط الفيافي الروسية . سوقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مركبة وترية العدد . ازهارها صفراء اللون ، عنقودية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٢٤٨٥ - قُلْفَاق الفُولْكَا o
Calophaca Wolgarica (S).
Calophaque de la Volga (F).
نوع من القلفاق . موطنه الفيافي الروسية . ساقه تعلو نحو ١٠٠ سم. افناده منبسطة الامتداد ، الحولية منها خلية اللحاء ، مبعثرة الغدد الدهنية . اوراقه مركبة وترية العدد الذي يراوح من ١١ الى ١٩ . وريقاتها صغيرة ، خلية النصال . ازهاره صفراء اللون ، تطول نحو ٢ سم. || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .


قلقاس

٢٢٤٨٦ - قُلْفَاق كَبِير الزَّهْر o
Calophaca grandiflora (S).
Calophaque à grandes fleurs (F).
نوع من القلفاق . موطنه يمتد من جبال تركية الى ايران وافغان . ساقه تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افناده جرداء اللحاء ، عادمة الغدد الدهنية . اوراقه مركبة وترية العدد الذي يراوح من ٢١ الى ٢٧ . ازهاره صفراء اللون ، تطول نحو ٣ سم. || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٤٨٧ - قَلْفَة
نبات اخضر له ثمرة صغيرة والمال عليها حريص (اللسان) .

٢٢٤٨٨ - قُلْفُزَة هِلالِيَّة o *
Calophasia lunula (S). Calophasie à croissant (F). Calophasia lunula (E).
حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق نباتات الفصيلة الخنازيرية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ مم. بسطتها نحو ٣١ مم. رأسها حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || روشناها الاماميان ، عند الشقين ، الى الحنطي يعلوه هلال ابيض وتبقيع اسمر وتجذيع بني . روشناها الخلفيان الى الحنطي يعلوه مواج اسمر عند الذكر || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها باسبوعين وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الربدة السمراء تعلوها خمسة خطوط مزدوجة قاطعة جؤوية . رأسها الى الحمرة المرجانية . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تلتحف بجلباب من الطين .

٢٢٤٨٩ - قَلْفَع
« ما تقشر عن اسافل مياه السيول متشققاً بعد نضوبها . والقلفعة : قشرة الارض التي ترتفع عن الكمأة فتدل عليها» (اللسان) .

٢٢٤٩٠ - قُلُفُونة ، قُلُفَانَة
Colophane (F). Colophany (E).
هو صمغ البطم .

٢٢٤٩١ - قُلْقَاس *
Colocasia antiquorum, C. esculenta, Arum esculenta (S). Colocase, Colocasie, Arum colocasie, A. d'Egypte, Taro, Mon, Sonje, Madère (F). Colocosia, C. eatable arum, Egyptian arum, Egyptian colocasia, Taro (E). Echte Blattwarz, Agyptisches Arum, Colocasie (D). Colocasia, Aro egiziano, Gichero (I).
نبات عسقولي زراعي معمر من فصيلة القلقاسيات . اعطانه البلاد الحارة . ساقه ارضية عسقولية غليظة . اوراقه قرصية التجميع تقوم على معاليق مستطيلة منتصبة تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وهي كبيرة القد ، قلبية الشكل ، نصلها جامد الصفحة المتاوجة تام الخضار يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. ويعرض من ٣٠ الى ٤٠ مم. ضروبه الزراعية عديدة جميعها ترغب في الاتربة الدبالية الرطبة . زراعته تستقيم في التربة من ٧ الى ١٤ شهراً . محصوله وافر الانتاج . لباب عساقله يؤكل بعد طبخه أو نقعه بالماء لزوال ما فيه من مواد قارصة كاوية . ولبابه هذا يحوي نحو :

٢٫٦٥ ٪ من المواد الازوتية .
٠٫٥٦ ٪ من المواد الدهنية .
١٦٫٨٢ ٪ من المواد الهيدروكربونية .

٢٢٤٩٢ - قُلْقَاس رُومِي
هو عباد الشمس العسقولي ، اطلبه .

٢٢٤٩٣ - **قُلْقاسيّات** Araceae, Aroidaceae (S). Aracées, Aroïdées, Aroïdacées (F). Araceae, Aroidaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى ثلاثة اسباط : الرسيات والرنسيات والوجيات . نباتاتها جذمورية او عسقولية معمرة. معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني || عساقلها لاتخلو من المواد الكاوية السامة التي يضمحل مفعولها بعد الغلي او النقع بالماء او التحميص على النار.

٢٢٤٩٤ - **قَلْقاني كُوبَه**
Starnænas cyanocephala (S). Colombi-perdrix cyanocéphale (F).
طائر من القلقانيات وفصيلة الحماميات . طوله نحو ٢٠ سم. قة رأسه رصاصية اللون زرقاء المواج ، محاسره وقفنه وزوره سود . ثوبه حنطي اللون العابق يعلوه مواج جؤوي . صدره الى الجؤوة الحمرية . منقاره احمر الانتشاب ازرق اللواقط . ارجله حمر || يألف الاحراج والمناطق الصخرية. اسرابه صغيرة يراوح عدد افرادها من ١٢ الى ٤٠ . قوته الثمار والحبوب والبذور. يدشّ في الجنبات والاشجار القليلة الارتفاع . اناثه تبيض بيضتين .

٢٢٤٩٥ - **قَلْقانيّات** Colombi-perdrix (F).
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه قليلة تتميز بشكلها الذي يشبه شكل الحجل . مناقيرها قوية محدبة . اجنحتها قصيرة شبه مستديرة ، اذنابها عريضة مستديرة. ارساغها طويلة ، اصابعها قصيرة . مخالبها قوية || اشهر انواعه قلقاني كوبه .

٢٢٤٩٦ - **قَلْقَدِيس** Vitriol vert (F).
هو الزاج الاخضر ، اطلبه .

٢٢٤٩٧ - **قَلْقَطار** Vitriol vert calciné, Calcitis(F)
هو الزاج الاخضر المكلس .

٢٢٤٩٨ - **قُلْقُل ، قُلاقِل**
هو السنا البري. شجرة تقارب الرمان تحمل حباً اسود مستديراً في حجم الفلفل او اكبر يسيراً املس فيه لزوجة وحلاوة حسن الشم وعرق هذا الشجر المغاث .

٢٢٤٩٩ - **قُلْقُلة** * Minuartia, Alsines (S).
Alsine (F). Alsin (E). Steinmiere (D). Alsina, Centocchio (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القرنفليات . انواعه المعروفة نحو ١٢ منبتها الشرق الادنى واروبة الجنوبية . جميعها صغيرة القد قليلة الفروع . اوراقها متقابلة نصالها مخرزية او هدبية الشكل . ازهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون || اعرفها ما يتبع :

٢٢٥٠٠ - **قُلْقُلة كتّانيّة** Minuartia liniflora (S).
Alsine à fleurs de lin (F).
نوع من القلقلة، منبتها الاتربة الكلسية . ساقها تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها منتصبة جامدة مهدبة . ازهارها صغيرة القد متتابعة تشبه زهر الكتان . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٥٠١ - **قُلْقُلة لزّابيّة**
Minuartia juniperina (S). Alsine à feuilles de genévrier (F).
نوع من القلقلة، منبتها الهضاب والجبال. ساقها تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها تشبه ورق اللزاب . ازهارها صغيرة القد صيوانية التجميع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢٥٠٢ - **قُلْقُلة مليسيّة**
Minuartia laricifolia (S). Alsine à feuilles de mélèze (F).
نوع من القلقلة منبتها الاتربة الرملية. ساقها تعلو من ١٢ الى ٢٠ سم. اوراقها مليسية الشكل محججة النصل الدقيق . ازهارها متعاقبة الارتكاز على الساق ، كبيرة القد مستطيلة البتلات || ازهارها يستمر من تموز الى آب .


قلقلة

٢٢٥٠٣ - **قُلْقُليّات** Alsinées (F).
سبط من فصيلة القرنفليات .

٢٢٥٠٤ - **قُلْقُولة** Geotrupes (S). Géotrupe (F).
جنس حشرات من الجعليات. انواعه عديدة جميعها رامسة نائلة تسرح في الليل وتعيش على البراز ومختلف المواد العضوية المنحلة || اشهر انواعه قلقولة البراز .

٢٢٥٠٥ - **قُلْقُولة البَرَاز** *
Geotrupes stercorarius(S). Géotrupe stercorale (F).
نوع من القلقولة طولها يراوح من ١٨ الى ٢٥ مم. جسمها بيضي الشكل مفلطح الجرم صفحته العليا الى السواد الاخضر المواج صفحته السفلى الى الزرقة الخضراء المواج. تسرح من غروب الشمس الى اواسط او اواخر الهزيع الثاني من الليل . قوتها البراز اخصه روث الدواب . محجرها سرداب يغور من التربة ترسف فيه كامل مكنها بعد أن تلفه بلحاف تخين من الروث يمده الحرارة اللازمة حتى النقف ثم القوت الضروري حتى الانسلاخ .

٢٢٥٠٦ - **قَلَم ، قَلَم السِمَة ، حامِل السِمَة**
Style
احد اجزاء مدقة الزهرة وهو خيط اجوف يحمل السمة ويوصلها بالمبيض .

٢٢٥٠٧ - **قَلَم** Greffon (F). Graft (E).
هو الطعم .

٢٢٥٠٨ - **قَلَم** Bouture (F). Slip (E).
القلم والعقلة والقسلة قضيب او جزء من قضيب يفصل عن النبات ويغرس . راجع عقلة .

٢٢٥٠٩ - **قَلَمَنْت** هو نعنع البر ، اطلبه .


قلقولة البراز

٢٢٥١٠ - **قُلُنْباق ، رُشْدِيّة** Averrhoa
جنس اشجار مثمرة من فصيلة الحماضيات . انواعه المعروفة اثنان منبتها البلاد الحارة اخصها الهند. سوقها منتصبة. اغصانها دائحة منفرجة . اوراقها متعاقبة مركبة ريشية . وريقاتها اهليلجية شفعية . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، طرفية . ثمارها بيضية مستطيلة ، لبابها حامز الطعم مستحب النكهة يؤكل رطباً ومربياً . وهو من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج || يتكاثر بالبزر. اشجاره تزهر وتثمر طوال السنة .

٢٢٥١١ - قُلُنْبَاق لَذِيذ *

Averrhoa carambola (S). Averrhoa carambole, Carambolier (F). Caramba, Carambola (E). Karambolabaum, Karambole (D). Averroa carambola, A. ascellare (I).

نوع من القلنباق. شجرته صغيرة القد تعلو نحو ٤ امتار. اوراقها عابلة. وريقاتها ثلاثية او خماسية الازواج. نصلها مالس البشرة، قاتم الخضار. ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون او وردية. ثمارها اهليلجية الشكل، خماسية التخديد، صفراء اللون، خضراء المواج. لبابها غزير العصارة، ذكي العرف، مأكول.


قلنباق لذيذ

٢٢٥١٢ - قَلَنْسُوَة Bonnet, Réseau (F). Plexus (E).

قسم من اقسام معدة المجترات صغير الحجم يتصل بالكرش من جهة وبأم التلافيف من الجهة الثانية. راجع معدة.

٢٢٥١٣ - قَلَنْسُوَة هي الارسوسة، اطلبها.

٢٢٥١٤ - قُلُنْسِيَة Collinsia (S). Collinsie (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الخنازيريات. انواعه عديدة منها البرية والزراعية الصباغية والتزيينية. مهدها البلاد الامريكية. اوراقها كاملة متقابلة. ازهارها زاهية الالوان ضمية التجميع متتالية || تتكاثر بالبزر. ترغب في الاتربة الخوارة الوافرة المواد الغذائية. اعرف انواعها واشهرها ما يلي:

٢٢٥١٥ - قُلُنْسِيَة ثُنَائِيَّة اللَّوْن

Collinsia bicolor (S). Collinsie bicolore (F).

عشبة تزيينية زباء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها معنقة نصلها سناني الصفحة، مسنن الحافة، قلبي القاعدة. ازهارها ثنائية اللون فيها البنفسجي والابيض. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٦ - قُلُنْسِيَة رَبِيعِيَّة Collinsia verna (S).

Collinsie printanière (F).

عشبة تزيينية مزغبرة. ساقها منتصبة فرعاء تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها معنقة نصلها خلي البشرة مسنن الحافة. ازهارها الى الزرقة. اطراف بتلاتها بيض وهي متوسطة القد مستطيلة الاهن || ازهرارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٢٥١٧ - قُلُنْسِيَة صِبَاغِيَّة

Collinsia tinctoria (S). Collinsie tinctoriale (F).

عشبة صناعية زباء. ساقها منتصبة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها لاطئة، اهليلجية، نصلها غدي الصفحة اللزجة. ازهارها الى البياض الاصفر المواج يعلوه توشيح ارجواني. ازهرارها صيفي.

٢٢٥١٨ - قُلُنْسِيَة كَبِيرَة الزَّهْر

Collinsia grandiflora (S). Collinsie à grandes fleurs (F).

عشبة تزيينية سرحة. ساقها تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها اهليلجية سميكة النصل العادم التسنين. ازهارها الى الزرقة الموشحة بالوردي. بتلاتها كبيرة مستطيلة مجنحة. ازهرارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٩ - قَلْهَفَة ٥ Stylidium (S).

Stylide, Stylidier (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة القلهفيات. انواعها المعروفة ثلاثة جميعها تزيينية تزرع في المراكن وفي المواقع الرطبة شرط الاّ تتعرض للصقيع في فصل الشتاء. اوراقها متباينة الاشكال ومنها العصفية. ازهارها جميلة ملونة.

٢٢٥٢٠ - قَلْهَفِيَّات ٥ Stylidiaceae (S).

Stylidiacées (F). Stylidiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات منخفضات المبيض. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها نباتات عشبية ومخشوشبة ترغب في المواقع الرطبة والمناقع || اشهر اجناسها القلهفة.

٢٢٥٢١ - قَلُوتَه هي القنصور، نبات بري طبي معمر.

٢٢٥٢٢ - قَلُوص Outardeau (F).

Young bustard (E).

فرخ الحبارى (اللسان).

٢٢٥٢٣ - قَلُوص Chamelle jeune (F).

Young she-camel (E).

قال الجاحظ: «الشابة من النوق. وهي اول ما يركب من اناث الابل الى ان تثنى فاذا اثنت فهي ناقة».

٢٢٥٢٤ - قِلْوِيّ، قِلَوِيّ Alcalin (F).

Alkaline (E).

نسبة الى القلي. يقال اتربة قلوية وسائل قلوي واملاح قلوية.

٢٢٥٢٥ - قِلْوِيَّة، قِلَوِيَّة، تَأَشّق

Alcalinité (F). Alkalinity (E).

خاصية المواد القلوية. وهي ابتعاد مقدار الدالف، في محلول ما او محيط ما، عن رقم الاعتدال المعين وقدره سبعة الى ما فوق ذلك الرقم. راجع دالف.

٢٢٥٢٦ - قَلَوِيد، شِبْه قَلَوِيّ Alcaloïde (F).

Alkaloid (E).

مادة عضوية تتميز بخواصها المشابهة لخواص القلي.

٢٢٥٢٧ - قَلْي هو اشنان القلي او الحرض، اطلبها.

٢٢٥٢٨ - قِلْي، قِلَى، قِلْو Alcali (F).

Alkali (E).

مواد مركبة من معدن واكسجين كالكلس والبوتاس والصودا والمغنيزيا.

٢٢٥٢٩ - قُلَيْب Pâturin commun (F).

هو تف البر، اطلبه.

٢٢٥٣٠ - قِلْبَة خَطْمَاء، فَاسِيَاء الزَّرْع ٥

Aelia rostrata (S). Aelie rostré, Punaise des céréales (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيائيات. جسمها مفلطح، اهليلجي الشوزن، يطول نحو ١٢ مم. ثوبها الى الخضار الاصفر المواج يعلوه تبثير اسمر يمتد من الرأس الى الكوسل فالحجفة فالحنجبين. رأسها مخروطي. خطمها مستطيل. عيناها صغيرتان. زباناها مستطيلان. كوسلها قنمي الشوزن. حجفتها وحنجباها سنانية الاطراف، متقاربة الطول. تشراتها شفاف. بطنها وقوائمها الى الخضار الاصفر الاسمر المواج || مرتعها النباتات النجيلية ومنها الزروع || رائحتها كريهة.

٢٢٥٣١ - قُلَيَّة ○* Kellya (S).
Kellya (F). Kellya (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اليرسونيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها صغيرة . اصدافها قبابية شبه صيوانية الشكل . تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير المادة .

٢٢٥٣٢ - قَلِيس
ما يترك من العسل عند اشتياره او ما تمجه النحل من العسل في ظروف معينة .

٢٢٥٣٣ - قَلِّيسَة مُبَقَّجَة ○* Callistus lunatus (S). Calliste orné (F).
Callistus lunatus (E).
حشرة وانجية قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاراضي الكلسية في التهام والهضاب البحرية المعرض || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ مم . رأسها قصير الخطم ازرق اللون فكاها ضليعان . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عيناها صغيرتان . كوسلها احمر اللون . ظهرانها الى الخمرة الزاهية تعلوه اربع بقج كبيرة وبقجتان صغيرتان لونها الى السواد الازرق المواج || لها جيل واحد في الحول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقتها تطول من ١٠ الى ١١ مم . جسمها مربع السكم ، اطحل اللون اسمر المدب ، اسود الرأس والشرج ، ضليع التأشير الحادة . قوتها المواد العضوية تسعى اليها بدون انقطاع لانها شديدة النهم || طور الاكعال يستمر نحو خمسة اسابيع .

٢٢٥٣٤ - قَلِّيسيَّات ○ Callistidae (S).
Callistidés (F). Callistidae (E).
فصيلة حشرات لاحمة وقانصة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم واخصها البلاد الحارة || جميعها صغيرة القد او متوسطة الطول الذي قلما يتجاوز ٢٥ مم . اجسامها خلية القشار ، جيلة الالوان الزاهية اللماعة . رؤوسها شبه اسطوانية الجرم ، ناشزة العيون ، مستطيلة الزبانى ، معتدلة الكواسل اللاقياسية الشكل ، لاحفة الاغماد التساعية الاخاديد المتوازية || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسعى بسرعة ورشاقة وتطير بخفة || قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تعف عن فريسة تستطيع اليها سبيلاً || اشهر اجناسها القليسة والشلنوس .

٢٢٥٣٥ - قُلَيْعي
هو أبلق القلع ، عصفور من الجواثم صغير القد ابلق الثوب يكثر من الوقوف على الصخور ولذا سمي قليعي .

٢٢٥٣٦ - قَلِيف ، قُلُف Fruits desséchés (F).
Dried fruits (E).
هي الثمار المجففة المرضبة .

٢٢٥٣٧ - قُلَيْقِلَة هي السبرغولة ، اطلبها .

٢٢٥٣٨ - قَلِيلات الهُلْب Oligochètes (F).
Oligochaeta (E).
رتبة من الحلقيات الحفرديات تتميز بخلوها من اللوامس والارجل والخياشيم . اما هلبها فشديد القصر ، قليل العدد اذ لا يتجاوز اربعة ازواج في كل فتحة || فصائلها واجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها خنثوية . التعاظل يتم البطن على البطن واست الواحد في فم الآخر || اشهر فصائلها الخرطونيات .

٢٢٥٣٩ - قَلَيْنت Callianthemum (S).
Calliantheme (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشقيقيات . انواعه المعروفة قليلة جميعها اعشاب جبلية برية تعيش في المناطق التي يراوح ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م . جذورها جذثية يتوسطها شمراخ يعلو حسب الانواع من ١٠ الى ٣٠ سم . وينتهي بزهرة متوسطة القد بيضاء اللون او وردية يراوح عدد بتلاتها من ٦ الى ١٦ . اوراقها جذعية الانتشاب مستطيلة الزناد مشرمة ومفرضة . اعرف انواعه

قلينت سذابي الورق C. rutaefolium (S).
قلينت كزبري الورق C. coriandrifolium (S).

٢٢٥٤٠ - قَمَّ Saillir (F). To serve (E).
قم واقم الفحل الابل : اشتمل عليها وضربها كلها .

٢٢٥٤١ - قَمَاء
القماء : الاماكن التي لا تصيبها الشمس . الواحدة قماة .

٢٢٥٤٢ - قَمَارِى Ectopistes
جنس طير وحيد النوع من فصيلة الحماميات . يتميز باستطالة جناحيه وافنكيه . منقاره دقيق البنية . رسغه قصير ومسرول ، مخلبه الاوسط بيّن الانعقاف . واحده قري اطلبه .

٢٢٥٤٣ - قِمَاط Reproduction des oiseaux (F).
Reproduction of the birds (E).
القماط : سفاد الطير . وقيل زمن تراصع الطير .

٢٢٥٤٤ - قُمَاعَة ○ Ascidie (F). Ascidium (E).
عارض جسموري يكثر في الهالج ، يشوه اوراق النبات بتزييداته النصلية التي تشبه القمع او البوق او الاناء .

٢٢٥٤٥ - قُمَّاعَة ○ Polycarpon (S).
Polycarpon (F). Polycarpon (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النوماتيات . انواعها المعروفة ستة منبتها بعض اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || سوقها فرعاء ، معظمها منتصب وبعضها مستلق . اوراقها متقابلة ، نصالها لحمية ، سنانية الشكل ، ثخينة ، خلية البشرة . ازهارها لاقياسية التجميع ، منها الفردية والثنائية والثلاثية والرباعية . الوانها تراوح بين الوردي والوردي الاخضر او الارجواني المواج .

٢٢٥٤٦ - قَمَاقِم
ايام من آخر ايلول بقدر شهور السنة يستدل منها فيما قيل عن حالة الهواء في كل شهر من السنة القابلة .

٢٢٥٤٧ - قِمَام هو الآس المحدب الورق ، اطلبه .

٢٢٥٤٨ - قِمَام Vaccinium (S).
Airelle, Vaccinier (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخلنجيات انواعه نحو ٤٠ فيها الشجيرات والجنبات والجنبيات . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة متباعدة . ازهارها وترية التجميع ،



قلية



قليسة مبقجة


قام احمر

محورية الارتكاز . ثمارها عنبية الشكل ، حامزة الطعم . مأكولة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢٥٤٩ - قِمَام أحْمَر *

Vaccinium vitis-idaea (S). Airelle rouge, Myrtille ponctuée, Vigne de l'Ida (F). Cow-berry, Whimberry (E). Preisselheidelbeere (D). Baceri vite idea, Mortella punteggiata, Vigna d'orso (I).

نوع من القمام منبته جبال البلاد المعتدلة الحرارة. جنبته تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه سنانية صغيرة تطول نحو ٣ سم . نصلها بحري اللون على صفحتيه. ثماره الى الحمرة القرمزية يستخرج منها بعد تخميرها وتقطيرها مشروب كحولي لذيذ الطعم.


قام آسي

٢٢٥٥٠ - قِمَام آسِيّ *

Vaccinium myrtillus (S). Airelle myrtille, Abretier, Myrtille (F). Bilberry, Blackberry, Whortle-berry (E). Echte Heidelbeere (D). Baceri mirtillo, Mirtille, Uva orsina (I).

نوع من القمام . جنبته فناء تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها صغيرة القد آسية الشكل، نصلها جامد النسيج اخضر الصفحة . ازهارها وردية ، خماسية الفصوص ، عشارية الاسدية . ثمارها خمرية اللون مأكولة ويستقطر منها كحول لذيذ الطعم || جذوره وافنانه واوراقه تستعمل في الدباغة .


قام المناقع

٢٢٥٥١ - قِمَام المَنَاقِع *

Vaccinium uliginosum (S). Airelle des marais, Canneberge (F). Crauberry, Moss-berry (E). Moosheidelbeere (D). Mortella di palude, Mortellina di lago, Scopa fruttifera (I).

نوع من القمام المبذول يكثر في المناقع والمواقع الرطبة، ساقه فرعاء تعلو نحو ٨٠ سم. اوراقه عابلة صغيرة القد ، نصلها سناني الشكل يطول نحو ٣ سم. صفحته بحرية اللون. ازهاره احادية او ثلاثية التجميع . ثماره سكرية الطعم مأكولة وصالحة للتقطير .


قام جبلي

٢٢٥٥٢ - قِمَام جَبَلِيّ **

Vaccinium arctostaphylos(S). Airelle de Cappadoce, Thé de Trébizonde (F). Oriental whortle-berry, Trebizond tea (E). Broussatee (D). Tè di Brousse, Vaccinio di Cappadocia (I).

نوع من القمام يكثر في بعض مناطق البلاد التركية . اوراقه ابيدة ، نصلها جامد الصفحة الضيقة المسننة الاطراف . ازهاره قدحية الشكل بيضاء اللون احادية او ثلاثية التجميع . ثماره حامزة عفصة حمراء اللون || اوراقه صحية تستعمل استعمال الشاي .

٢٢٥٥٣ - قِمَام عُثْكُولِيّ

Vaccinium corymbosum (S). Airelle à corymbes (F).

نوع من القمام جنبته تعلو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها وفروعها وافنانها سرحة . اوراقها عابلة تطول نحو ٧ سم. نصلها مغدد الصفحة، قليل اللمعة. ازهارها وردية اللون، خماسية او سباعية التجميع، عثكولية الترتيب. ثمارها الى الزرقة السوداء وهي مأكولة وصناعية كحولية.


قام صغير

٢٢٥٥٤ - قِمَام صَغِير *، قِمَام شَائِع

Vaccinium oxycoccos, Oxycoccos palustris (S). Airelle commune, A. à maurets, Canneberge commune, Brimbelle (F). Small crauberry, Bogberry, Feu-berry (E). Moosebeere (D). Baceri canneberg, Vaccinio dei paduli (I).

نوع من القمام، ساقه مسطحة تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقه ابيدة نحيلة ملتفة الاطراف تطول نحو ١٠ مم. ازهاره الى الحمرة الفاقعة . ثماره وردية اللون مأكولة ويستقطر منها مشروب كحولي لذيذ الطعم . اوراقه وافنانه وجذوره عافصة تستعمل في الدباغة .

٢٢٥٥٥ - قِمَام كَبِير الثَّمَر

Vaccinium macrocarpum, Oxycoccos macrocarpa(S). Airelle à gros fruits, Canneberge à gros fruits (F).

نوع من القمام، جنبته مثدونة تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه ابيدة سنانية تطول نحو ٣ سم. نصلها جامد الصفحة ملتف الحتار . ازهاره لاقياسية التجميع فيها الاحادية والثلاثية والخماسية والسباعية والتساعية . ثماره مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

٢٢٥٥٦ - قِمَام مُشَجَّر

Vaccinium arboreum (S). Airelle en arbre (F).

نوع من القمام، شجرته تعلو من ٤ الى ٨ امتار . فروعها وافنانها خلية اللحاء . اوراقها عابلة سنانية تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد النسيج، مالس الصفحة العليا اللامعة الخضار ، خلي السفلى البحرية اللون . ازهارها الى البياض الوردي . ثمارها سود حامزة عافصة لا تؤكل .

٢٢٥٥٧ - قُمَامَة

Ordures des villes (F). Ordure of city (E).

بقايا المطابخ وكناسة البيوت والشوارع تستعمل في تسميد التربة وهي من الاسمدة العضوية.

٢٢٥٥٨ - قِمَامِيَّات

Vacciniées (F).

سبط من فصيلة الخلنجيات يشمل بعض الاجناس والانواع . معظمها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحرارة . اشهر اجناسه القمام .

٢٢٥٥٩ - قَمَاءَة ، قُمْأَة

Nanisme (F). Nanism (E).

خاصة في بعض النباتات والحيوانات تمنعها عن اتخاذ حجمها المألوف فتلبث صغيرة . من اسبابها الرئيسية في النبات فقر التربة ببعض العناصر الغذائية .

٢٢٥٦٠ - قِمَّة الرأس

Vertex

هي النافوخ ، اطلبه .

٢٢٥٦١ - قَمْح *، حِنْطَة

Triticum (S). Blé, Froment (F). Wheat (E). Weizen (D). Fromento (I).

جنس نباتات عشبية زراعية حولية من فصيلة النجيليات جذورها جرزة دقيقة . سوقها شطاء ، قصبية ، اسطوانية ، مستقيمة ، فارغة ، سلامية التركيب ، مصمتة العقد والاطراف التي تنتهي بالسنابل . سنابلها محورية مركبة من عدة سنيبلات متتالية . اما الاشطاء فانها ترمية الانتشاب وهي على فئتين امهات وبنيات فالامهات تلك التي سوقها وسنابلها تطول قدر السبلة الرئيسية اما البنيات فتلك التي تتأخر عن الامهات وقد تكون سنابلها عادمة البر . اوراقها متعاقبة مستطيلة مركبة من قسمين : غمد طويل ملتف يرتكز على العقدة ويحضن السلامى ونصل ضيق مستطيل يدعى العصفة يرتكز عند قاعدة انفصاله عن الغمد على لسين مسنن الحتار وعلى اذينتين تكتنفان الساق || اما ثمارها فيابسة لا منفرجة تدعى البرّ . الواحدة برّة .

تاريخه – راجعه في كلمة حنطة .

اقليمه — يحتاج القمح في دورته الحياتية القائمة بين انتاشه واستحصاده الى كمية من السعرات الحرارية يراوح قدرها بالنسبة الى مختلف ضروبه واصرامه من ١٧٠٠ الى ٢٣٠٠ سعرة . ولا يحصل انتاش اذا كانت الحرارة دون الست درجات سغ. او فوق ٤٥ درجة سغ. اما اصلح حرارة لانباته فهي التي يراوح معدلها من ٢٢ الى ٢٨ درجة سغ. لذلك يمكن القول ان اقليم الحنطة يشمل العالم باستثناء المناطق القطبية والجبلية العالية ومناطق خط الاستواء التي يراوح ارتفاعها من سطح البحر من صفر الى ٢٠٠٠ م.

تربته — ينبت القمح في مختلف الاتربة التي ألفها بالزراعة المتتالية لكنه يرغب في الاتربة العميقة الغور المنسوبة التركيب الحكمي المتوسطة الاندماج التي تستوعب الامطار وتحافظ على الرطوبة ولا يجود في الاتربة الكلسية والرملية لانها تجف سريعاً وهو يخشى الاتربة الطينية المندمجة لانه يتضرر من تماسكها ومن مفاعيل نقيضيها الرطوبة المفرطة والجفاف الزائد .

انواعه — انواعه الزراعية سبعة أما ضروبه واصرامه فكثيرة العدد . وانواعه الرئيسية هذه تقسم الى قسمين : الانواع الجرد وعددها اربعة والانواع المكتسية وعددها ثلاثة . فالانواع الجرد التي ينفصل فيها البر عن عصيفاته والتي تتميز بلين فقار سنابلها ولدانتها وعدم انفصالها ، اربعة : القمح الصلب والقمح اللين والقمح البولوني والقمح الثخين . اما الانواع المكتسية التي لا ينفصل برها عن عصيفاته والتي يسهل انفصام سنابلها وقصمها فهي : القمح الرومي والقمح النشوي والقمح الوحيد الحبة .

٢٢٥٦٢ - قمح البقر

Sarrasin ménager, Bucail (F).

هو السرّازان المعروف، اطلبه .

٢٢٥٦٣ - قمح البقر الهندي

Blé de Tartarie (F).

هو السرّازان التتري، اطلبه .

٢٢٥٦٤ - قمح بولوني

Triticum polonicum (S). Blé de Pologne, Froment de Pologne (F). Polish wheat (E). Polnischer Weizen (D). Fromento di Polonia (I).

من الانواع الجرد تكثر زراعته في بعض مناطق اروبة وافريقية الشمالية . ضروبه واصرامه عديدة. برّه شديد الاستطالة ، جامد المكسر الصلب .

٢٢٥٦٥ - قمح ثخين ، قمح عربي

Triticum turgidum, T. vulgare (S). Blé renflé, Froment renflé, Poulard, Gros blé (F). Humpy grained wheat, Turgid wheat, Rivet wheat (E). Englischer Weizen (D). Fromento turgido, Grani grossi (I).

من الانواع الجرد . تكثر زراعته في الشرق العربي لكنه يرغب في الاتربة الحوارة الوافرة المواد الغذائية . ساقه مصمتة في اعلاها . سنبلته مربعة الاضلع ، كثيرة البر . برته غليظة محدبة ، صلبة المكسر .

٢٢٥٦٦ - قمح رومي ، قمح مكتس ، علس ، خندروس

Triticum spelta (S). Blé vêtu, Epeautre, Grand épeautre (F). Spelt wheat, Dinkel wheat (E). Spelz-Weizen (D). Spelta, Marzolo, Fromento rosso (I).

من الانواع المكتسية . زراعته محصورة بالاقاليم الباردة والجبلية . ضروبه واصرامه معدودة . سوقه عالية فارغة . سنابله فرقة ، مستطيلة ، سفوية ، لونها يختلف باختلاف الضروب منها الابيض والاحمر والاسمر .

٢٢٥٦٧ - قمح صلب ، قمح قاسٍ

Triticum durum (S). Blé dur (F).

من الانواع الجرد تكثر زراعته في بلاد حوض البحر المتوسط . ضروبه واصرامه كثيرة العدد . سوقه مصمتة أو جوفاء . سنابله سفوية. برّه مستطيل الشكل صلب المكسر .

٢٢٥٦٨ - قمح لين

Triticum sativum (S).

Blé tendre (F). Common wheat (E). Saatweizen (D). Fromento comune, Frumento, Biada, Grano (I).

من الانواع الجرد تكثر زراعته في البلاد الاروبية والامريكية ضروبه كثيرة العدد واصرامه ايضاً . سوقه جوفاء سنابله كبيرة القد منها السفوية واللاسفوية. برّه لاقياسي الشكل واللون . لين المكسر الدقيق .

٢٢٥٦٩ - قمح نشوي

Triticum dicoccum, T. amyleum (S). Blé de Jérusalem, Amidonnier (F). Two grained wheat, Emmer wheat (E). Emmer, Emmerweizen, Emmerkorn (D). Fromento di Gerusalemme (I).

من الانواع المكتسية . زراعته محصورة ببعض جبال اروبة الوسطى والشرق الادنى . ضروبه واصرامه قليلة . سوقه فارغة . سنابله كثيفة سفوية. برّه حنطي اللون ، ابيض المكسر ، غزير المادة النشوية .



قمح

٢٢٥٧٠ - قمح وحيد الحبة

Triticum monococcum (S). Blé locular, Engrain, Petit épeautre (F). One grained wheat, Small spelt (E). Einkorn, Einkornweizen (D). Fromento loculare, Piccola spelta (I).

من الانواع المكتسية . زراعته معروفة في المانيا وهنناريا وروسية . ساقه فارغة . سنبلته مستطيلة سفوية . سنيبلاته وحيدة الحبة . برّه حنطي اللون اسمر المواج .

٢٢٥٧١ - قمر

Lune (F). Moon (E).

جرم سماوي كروي الشكل يستمد ضوءه من الشمس ويعكسه على الارض . وهو اقرب الاجرام اليها قطره يبلغ نحو ٣٥٠٠ كلم. وحجمه نحو $\frac{1}{50}$ من حجم الارض وهو يدور حولها في فلك اهليلجي بعد اوجه منها ، وهو المسافة القريبة ، يبلغ نحو ٣٥٤٥٨٠ كلم. وبعد قصيّه ، وهو المسافة البعيدة ، يبلغ نحو ٤٠٤٧٥٠ كلم || وللقمر ثلاث حركات، اليومية والميلية والصمودية وهو ينجز دورته حول الشمس في اربعة اسابيع . والحركة الصعودية هي التي يعتمد عليها في حساب السنة القمرية التي يبلغ عدد ايامها ٣٥٤ يوماً اي انها تنقص ٥٢٨ دقيقة عن السنة الشمسية || اما الشهر القمري فمدته ٢٩ يوماً و١٢ ساعة و ١٤ دقيقة .

٢٢٥٧٢ - قمر

Caranx luna (S).


نوع من الشيم . وهو سمكة بحرية مأكولة كبيرة القد تطول نحو ٦٥ سم. اعطانها مياه بحار البلاد المعتدلة توجد في المتوسط . تكثر في مناطقه الشمالية .

٢٢٥٧٣ - قمر التفاح

Echaudure lenticulaire (F). Lenticel spotting, Apple scald (E).

عارض يصيب ثمار التفاح والاجاص المخزونة في البراد سببه تجمع بعض الغازات الناجمة عن تنفس الثمار في اثناء خزنها || مظهره الخارجي بقع صغيرة بنية اللون تعلو سطح البشرة ثم تنتشر رويداً رويداً الى ان تغشيها بكاملها فتسبب عندئذ عطب اللباب على عمق يراوح من ٢ الى

٥ سم. || يمكن اجتنابه : ١ً بالتبريد المنتظم والتهوية الصحيحة . ٢ً بعدم الافراط في ري الاشجار قبل زمن الجني . ٣ً بجني الثمار عند بدء ادراكها حيث تكون نسبة المواد الاثيرية المختلفة على احسن حال .



قمر الليل

٢٢٥٧٤ - قَمَر اللَيل *. Citharinus Geoffroyi (S). Citharine du Nil (F). Citharinus (E).

قمر الليل هو الاسم المصري . سمكة نهرية بيوض من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات . موطنها النيل من منبعه الى مصبه . تعيش في الاسماك والاوحال || جسمها كبير القد ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٥٠ سم. عرضها، من حافة بطنها الى قاعدة زعنفتها الظهرية الاولى ، نحو ٢٥ سم. رأسها صغير الحجم ، شبه أسفيني الشكل . شدقها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة حادة ، على صف واحد . زعنفتها الظهرية الاولى كبيرة القد شبه هرمية الشكل ، اما الثانية فصغيرة . زعانفها الصدرية والحوضية صغيرة الجرم . زعنفتها الشرجية مستطيلة ناتئة المقدم . زعنفتها الذيلية فارقة ، رحبة الانفراج || لونها الى الشهبة الفضية مما دعى الى تسميتها بقمر الليل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


٢٢٥٧٥ - قَمْرَاء Fauvette des jardins (F).

القمراء طائر من الدخاخيل يدعى دخلة البساتين ، اطلبها .


قروش

٢٢٥٧٦ - قُمْرُوش ° * Gloméris (F). Glomeris (E).

جنس دويبات من فصيلة القمروشيات . انواعه عديدة جميعها شبه اسطوانية الشكل طولها يراوح من ١٢ الى ٢٠ مم. اجسامها مركبة من ١٢ حلقة . جرامزها ٣٤ . اثوابها الى السمرة . تعيش تحت الحجارة . قوتها المواد النباتية المنحلة تسرح في الليل وتتكور في النهار .


قروش مهذب

٢٢٥٧٧ - قُمْرُوش مُهَدَّب °* Glomeris marginata (S). Gloméris marginé, Gloméris bordé (F). Margined glomeris (E).

دويبة دامنة من فصيلة القمروشيات ورتبة الدخداخيات شفويات الاحناك || جسمها صغير القد ، محدب السطح العلوي ، منبسط المدب . الذكر اصغر قداً من الانثى يطول نحو ١٢ مم. والانثى تطول نحو ٢٠ مم. || رأسها مستعرض الشكل ، قليل النتوء . عيناها زميتان . متكها قارض قاضم . زباناها صغيران نحيلان . جرامزها قصيرة تعد ١٧ زوجاً عند الذكر و١٩ زوجاً عند الانثى . ثوبها اسود اللون ، اطحل الحمل الكثيف . مدبها الى الطحلة الغبراء || تعيش تحت الحجارة وفي المواقع المعتدلة الرطوبة وفي الاقبية والمساكن الارضية . تسرح في الليل وتتكور في النهار . قوتها المواد النباتيـــة المنحلة || تعتبر من الدويبات اللامؤذية .


قري

٢٢٥٧٨ - قُمْرُوشِيَّات ° Glomeridae (S). Gloméridés (F). Glomeridae (E).

فصيلة دويبات من الدخداخيات الشفويات الاحناك . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها وأعمها القمروش .


قرية

٢٢٥٧٩ - قُمْرُوص Amande dure (F). Hard almond (E).

هو اللوز الصلب الذي يوجب الكسر .

٢٢٥٨٠ - قُمْرُون هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٥٨١ - قُمْرُون رَشِيق. Gnatophylle élégante (F).

دويبة من القشريات وفصيلة القريدسيات مشهورة باسم غمبر . اطلبه .

٢٢٥٨٢ - قَمَرِيّ Lunaire (F). Lunar (E).

٢٢٥٨٣ - قَمَرِيّ Luniforme, Lunulaire (F). Luniform (E).

نعت تعريفي يوصف به ما كان شكله شكل القمر .

٢٢٥٨٤ - قُمْرِيّ * Ectopistes migratoris (S). Ectopiste migrateur (F).

طائر من القماري وفصيلة الحماميات كنيته ابو ذكرى وابو طلحة . الانثى قمرية والجمع قماري وقمر || يروى ان عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق لما طلق زوجته عاتكة ، نزولاً عند رغبة ابيه ، كان ينشد :

اعاتك لا انساك ما ذر شارق
وما ناح قمري الحمام المطوّق
ولم ار مثلي طلق اليوم مثلها
ولا مثلها من غير جرم يطلق
اعاتك قلبي كل يوم وليلة
اليك بما تخفي النفوس معلق
لها خلق جزل ورأي ومنصب
وخلق سوي في الحياة ومنطق

فرق له ابوه وامره ان يرجعها || والقمري طائر طوله نحو ٤٠ سم. ظهره الى الزرقة الرصاصية عنقه بنفسجي المواج . صدره وبطنه الى الصهبة الصنابية . زمكاه ابيض الريش . افنيكه رصاصي الانتشاب اربد الطرف تعترضه بقع سود . جناحه اسود الوسط رمادي الاطار والحافة . منقاره اسود . عيناه برتقاليتان ، جفونها حمر . الانثى اصغر قداً من الذكر وادكن ثوباً واقل ماجة || موطنه فسيح الارجاء يعم جميع البلاد . وهو من الطيور القواطع التي تجوب البلاد سعياً وراء الرزق وليس في سبيل المصيف والمشتى . اسرابه كثيفة يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ١٠٠٠٠ واكثر . قوته الحبوب والبذور . يدش عشه في الاشجار . اناثه تبيض من المرتين الى الثلاث مرات في السنة .

٢٢٥٨٥ - قَمَرِيَّات Menispermaceae (S). Ménispermacées (F). Menispermaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اسباطها ٤ اجناسها ٣٠ وانواعها ١٠٠ . اعطانها البلاد الاسيوية والامريكية تكثر في المناقع وعلى ضفاف الانهار . معظمها من الجنبات العارشة . اوراقها متعاقبة معنقة . ازهارها صغيرة القد ، عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها نووية صغيرة الحجم .

٢٢٥٨٦ - قَمَرِيَّة هي حشيشة القمر ، اطلبها .

٢٢٥٨٧ - قَمَرِيَّة * ، حَبّ الهِلال ، سُمّ الحُوت Menispermum (S). Ménisperme (F). Moonseed (E). Mondsame (D). Menispermo (I).

جنس نباتات عارشة من فصيلة القمريات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها متعاقبة معنقة كاملة او مفصصة . ازهارها صغيرة القد ، ثنائية المسكن ، عنقودية التجميع ، ثمارها نووية لا تخلو من المواد المخدرة تستعمل في صيد السمك || اشهر انواعها ما يلي :

٢٢٥٨٨ - قَمَرِيَّة الصِين

Menispermum dauricum (S). Ménisperme de Daourie, M. de Chine (F).

جنبة تريبينية عارشة تعلو نحو ٤ امتار . اوراقها مستطيلة العنق ، اهليلجية الشكل ، خماسية التفصيص ، نصلها مالس البشرة اللامعة على صفحتيه . ثمارها الى الجوزة القاتمة || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٥٨٩ - قَمَرِيَّة كَنَدا

Menispermum canadense (S). Ménisperme du Canada (F).


جنبة تريبينية عارشة تعلو نحو ٤ امتار . اوراقها قلبية الشكل خماسية او سباعية التفصيص ، نصلها مالس الصفحة العليا ، خلي العروق على السفلى . ثمارها الى السواد اللامع || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٥٩٠ - قَمَص أسْوَد

Tipula nigra (S).
Tipule noire (F). Black tipula (E).

حشرة من فصيلة القمصيات . جسمها اسطواني الشكل ، معتدل القد ، يطول من ١١ الى ١٥ مم. || ثوبها الى السواد الاسفع . روشناها الى السمرة العابقة . زباناها خيطيان ، مهدبان || الانثى اكبر قداً من الذكر واصغر روشناً منه || تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول . تألف المناقع والغابات الظليلة || تمتح الانثى مكنها في التربة فينقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية والعضوية المنحلة .

٢٢٥٩١ - قَمَص البُقُول *


قص البقول

Tipula oleracea (S).
Tipule potagère (F). Leatherjacket (E). Wiesenschnake (D).

حشرة من القمصيات طولها يراوح من ١٥ الى ٢٣ مم. جسمها واجنحتها وارجلها مستطيلة . لونها الى الحنطي تشوبه صفرة زيتية . ذكرها اصغر حجماً من انثاه . والانثى تمتح مكنها في ابان الربيع على سوق الزروع ومختلف نباتات المراعي والمروج فينقف عن يرقات صغيرة نهمة تلتهم الجذور وقد تركب الاوراق وتؤذيها . وهي تسرح في الليل وتبيت في النهار . لها جيلان في الحول ، الاول في الربيع والثاني في الصيف .

٢٢٥٩٢ - قَمَص كَبِير

Tipula maxima (S).
Tipule maximale (F). Major tipula (E).

حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها متضخم كبير ، يطول من ٢٧ الى ٤٠ مم. || ثوبها الى الحنطي الاسمر . روشناها مبقعان بالابيض والوردي الباهت || زباناها مرفقيان ، مهدبان . تتميز بكبر الدرقة وباستطالة القوائم || الذكر اصغر قداً من الانثى . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الثاني . تألف الاماكن الرطبة وضفاف مجاري الماء . تمتح الانثى مكنها في التربة . يرقاتها تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٢٢٥٩٣ - قَمَصَة

Sauterelle à l'éclosion (F).

الجرادة عند نقفها . ج قمص .

٢٢٥٩٤ - قَمَصِيَّات

Tipulidae (S). Tipulidés (F). Tipulidae, Crane flies (E). Schnaken, Riesenschnaken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة لا تقل عن ٥٠٠ معظمها من الحشرات النافعة او القليلة الضرر . تعيش على رحيق الازهار وأفراز الاوراق. تكثر في الاماكن الرطبة الظليلة وعلى ضفاف الانهار . يرقاتها تعيش في الماء أو قرب الماء وفي التربة والرمال على مختلف المواد العضوية والنباتية المختمرة .

٢٢٥٩٥ - قُمْطُول ٥

Antedon (S).
Antédon, Comatule (F). Comatula (E).

جنس حيوانات بحرية من زنابق البحر وفصيلة القمطوليات. انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها عشارية الاصابع القابلة الانعطاف والتحجين . احادية الساق النحيلة المنفصمة عند الادراك || تسبح بواسطة اصابعها . يكثر وجودها حيث يكثر الخث والطوح || اعرف انواعه القمطول الاحمر والقمطول الوردي .

٢٢٥٩٦ - قُمْطُولِيَّات ٥

Comatulidae (S).
Comatulidés (F). Comatulidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من زنابق البحر . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميع انواعها ثابتة مستقرة حتى نهاية زمن فتوتها ثم تتحول الى متنقلة جوالة تعوم وتلتصق بالاشياء بواسطة زوائد هدبية || اشهر اجناسها القمطول .

٢٢٥٩٧ - قَمْع

Entonnoir (F). Funnel (E).

جهاز يوضع على فم الاناء فيصب فيه الماء وغيره . ج أقماع .

٢٢٥٩٨ - قِمْع ، قِمَع

Cupule

كأس صغيرة قاسية خشبية التركيب تحيط بثمار بعض الاشجار كالبلوط والبندق .

٢٢٥٩٩ - قَمَعَة

ذباب يركب الابل والظباء اذا اشتد الحر . ج مقامع وقمع (اللسان) .

٢٢٦٠٠ - قَمْعَلَ

Bourgeonner (F). To bud (E).


فعل النبات : خرجت قماعيله اي براعمه .

٢٢٦٠١ - قَمْعَلَة

Bourgeonnement (F).
Budding, Spronting (E).

هي نمو قماعيل النبات وزمعاته . وهي مجموعة المناشع التي تتابع تكوين البراعم ونوهتها .

٢٢٦٠٢ - قُمْعُولَة حَمْرَاء ٥*


قمعولة حمراء


Catocala nupta (S).
Lichénée rouge, Mariée (F). Catocala nupta (E).

حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها كبير القد يطول نحو ٣١ مم. بسطتها تراوح من ٧٤ الى ٧٨ مم. رأسها كستني اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الكستني الاكلف || روشناها الاماميان الى الربدة السمراء يعلوها زراكش وتزاويق مختلفة الالوان فيها البني والكستني والازرق الاطحل. حتارها الخارجي متتابع الاقواس الهلالية السمراء . روشناها الخلفيان الى الحمرة القرمزية يعلوها طوق جوزي وجدة وسطى من اللون نفسه || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو سبعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً

في شقوق لحاء السوق والاغصان || السرفة تطول نحو ٧٠ مم. جسمها شبه أسطواني الشكل. ثوبها الى الطحلة الخضراء يعلوها تنميش دقيق اسود ونقط جانبية قردية حمراء اللون. رأسها الى الجؤوة. مدبها وروانجها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين الاوراق التي تجمعها الى بعضها بعض.


قمعوة زرقاء

٢٢٦٠٣ - **قُمْعُوَة زَرْقَاء** *٥
Catocala fraxini (S). Lichénée bleue, Likénée bleue (F). Catocala fraxini (E).
حشرة من الغسقيات حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اروبة وافريقية الشمالية. فراشتها واشعة قوتها مفثر الازهار. سرفتها تعيش على نصال الاوراق || جسمها كبير القد يطول نحو ٣٥ مم. بسطتها تراوح من ٩٢ الى ٩٦ مم. رأسها كستني اللون اسمر المواج. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان. جوشنها وبطنها الى الكستني الاسمر تعلوه ماجة غبراء || روشناها الاماميان الى الطحلة السمراء يعلوها ستة صفوف من الزراكش الكستنية اللون. روشناها الخلفيان الى الكستني الاكلف تعلوه جدة مقوسة قاطبة زرقاء اللون || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول. تسرح في الليل. تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً في شقوق لحاء السوق والاغصان || السرفة تطول نحو ٨٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها الى الطحلة تعلوها نمشة زرقاء ونقط سود جانبية. رأسها الى الطحلة. مدبها الى السمرة. هلبها دقيق اشقر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين طيات القشور او تحت اللحاء.


قمعية التين


٢٢٦٠٤ - **قُمْعُوط، قُمْعُوطَة** دويبة (اللسان).

٢٢٦٠٥ - **قُمْعُولَة**
Bourgeon à feuille (F).
Leafy bud (E).
هي البرعمة الورقية. ج قاعيل.

٢٢٦٠٦ - **قِمْعِيّ**
Infundibuliforme (F).
Infundibular, Infundibuliform (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقمع. ويطلق في علم النبات على التويجات، متحدة القعالات، القمعية الشكل.

٢٢٦٠٧ - **قُمْعِيَّة التِّين** *، **حَشَرَة التِّين الفِنْجَانِيَّة، كوشنيل التين**
Asterolecanium sambuci (S). Cochenille du figuier (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات. جسمها مستدير الشكل قطره نحو ٢ مم. لونها الى الصفرة الخضراء المواج. تركب في التين الانسجة الليفية فتسبب حيث تحل تجاويف صغيرة يزداد ارتفاع حافتها مع طول اقامة الحشرة.

٢٢٦٠٨ - **قَمْقَامِيَّات**
Anaploures
رتبة حشرات من طبقة القمليات. فصائلها واجناسها وانواعها عديدة، زهاء ٢٠٠ منها ٢٤ نوعاً يركب الانسان والحيوانات اللبونة الداجنة. اما الانواع الباقية فتعتري الحيوانات البرية من القردة الى الفئران || والقمقاميات حشرات عادمة التطور والاجنحة، جسمها صغير القد مفلطح الشكل. رأسها وتدي. متكها ثاقب ماص. قرنها


قموعة

الاستشعاري مركب من ٥ فواصل صغيرة. رسغها وحيد العقلة ينتهي بمقطم حاد قوي || تعيش طفيلية على الانسان والحيوان اللبون. تمتص الدماء وتسبب الامراض التي تنقلها || اشهر فصائلها الفرعيات والفرنعيات.

٢٢٦٠٩ - **قُمْقُم**
Flacon (F). Case-bottle (E).
اناء من نحاس او زجاج محكم السد يحفظ فيه السائل

٢٢٦١٠ - **قُمَّل الجُبْن** راجع سكية الجبن.

٢٢٦١١ - **قُمَّل الحِيتَان**
Cyame (F).
هو القنثر، دويبة بحرية من القشريات، اطلبه.

٢٢٦١٢ - **قُمَّل الرَّأس** هو الفرعة، اطلبها.

٢٢٦١٣ - **قُمَّل العَانَة** هو الطبوع، اطلبه.

٢٢٦١٤ - **قُمَّل الكُتُب** هو نامس الكتب، اطلبه.

٢٢٦١٥ - **قَمْلَة** هي الدمة، اطلبها.

٢٢٦١٦ - **قَمْلَة البُرْتُقَال السَّوْدَاء**
هي قرمزية البرتقال السوداء، اطلبها.

٢٢٦١٧ - **قَمْلَة التُّفَّاح** هي وزمة التفاح، اطلبها.

٢٢٦١٨ - **قَمْلَة التُّوت** هي قرمزية التوت، اطلبها.

٢٢٦١٩ - **قَمْلَة النَّبَات** هي القرمزية، اطلبها.

٢٢٦٢٠ - **قَمْلَة الوَرْد** هي قرمزية الورد، اطلبها.

٢٢٦٢١ - **قَمْلَة سَانْجُوزِه**
هي القرمزية الفتاكة، اطلبها.

٢٢٦٢٢ - **قُمَّلِيَّات**
Psocoptéroïdes (F).
Psocopteroïdes (E).
طبقة حشرات صغيرة القد ثاقبة ماصة وقارضة من شعبة العليات. تطورها تدريجي. لا ملامس شرجية لها. قوتها المواد العضوية والنباتات الفطرية || رتبها ثلاث القهبليات والقلذيات والقمقاميات.

٢٢٦٢٣ - **قُمَّلِيَّات المَاء**
Hydrachnidae (S).
Hydrachnidés (F). Hydrachnidae (E).
فصيلة حشرات صغيرة القد من رتبة القمليات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها مائية معظمها طفيلي.

٢٢٦٢٤ - **قَمْنَانَة**
Tique (petite) (F).
Tick (small) (E).
القرادة اول ما تكون صغيرة ثم تصير حمنانة ثم قرادة.

٢٢٦٢٥ - **قَمُّوعَة** *٥
Calceola (S).
Calcéole (F). Calceola (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة القحيفيات. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاولى والطبقة الطباشيرية، وبعضها يعيش على الصخور المغمورة البعيدة الغور في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها قمعية، شبه مخروطية الشوزن، لؤلؤية الغشاء الداخلي.

٢٢٦٢٦ - **قُمَيْحِي**
Bruant proyer (F).
عصفور من الدرس يدعى الأكحل اطلبه.

٢٢٦٢٧ - **قُمِيْس ، قُومِيز** Koumis, Koumys (F). Koumiss, Kumiss (E).

مشروب يستخرج من لبن الخيل المختمر وهو شائع الاستعمال في بعض الاقطار الاسيوية .

٢٢٦٢٨ - **قَمِيص ، جِلْبَاب** Cape

قطعة من نصل ورقة التبغ الجاف تصلح لتغليف السيكار ، اطلب كاب .

٢٢٦٢٩ - **قَمِيص بِنْت المَلِك** اطلب ملعى لميب .

٢٢٦٣٠ - **قُمَيْع** Scyphule (F). Scyphus (E).

جزء من مشرة بعض انواع الحزاز قمعي الشكل منتصب الارتكاز .

٢٢٦٣١ - **قَمِيعَة** ٥

نعت تمريني يطلق على الاوراق المصابة بمارض القماعة .

٢٢٦٣٢ - **قُمَيْعَة** ٥* Strobilanthes (S).

Strobilanthe (F). Strobilanthes (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « القمع » . جنس نباتات عشبية او ليفية مخشوشبة معمرة من فصيلة الاقنثيات . سوقها تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها متقابلة . ازهارها قمعية الشكل ، زرقاء اللون او بنفسجية || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . انواعها المعروفة ستة ، اشهرها الثلاثة التالية .

٢٢٦٣٣ - **قُمَيْعَة لامُتَسَاوِيَة الوَرَق** ٥

Strobilanthes anisophyllus (S).

Strobilanthe à feuilles inégales (F).

نوع من القميعة . جنبة معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء كثيرة الافناد . اوراقها مركبة ، وريقاتها سنانية النصل ، لامتساوية الطول والعرض بين الازواج المتقابلة . ازهارها الى الزرقة الليلكية المواج ، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٢٦٣٤ - **قُمَيْعَة مُتَسَاوِيَة الوَرَق** ٥

Strobilanthes isophyllus. (S).

Strobilanthe à feuilles égales (F).

نوع من القميعة . عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها مركبة ، سنانية ، تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٣ سم. نصالها مغشاة بابر دقيقة بلورية . وريقاتها متساوية الازواج . ازهارها زرقاء اللون ، قطرها نحو ٢٥ مم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٢٦٣٥ - **قُمَيْعَة مُلَطَّخَة** ٥

Strobilanthes maculatus (S).

Strobilanthe maculée (F).

نوع من القميعة . جنبة معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٥ سم. ساقها فرعاء مبعثرة الافناد . اوراقها بيضية الشكل ، تطول من ١٢ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٠ سم. نصالها الى الخضار الاملس يعلوه تلطيخ فضي . ازهارها بنفسجية اللون ، قطرها نحو ٤ سم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٢٦٣٦ - **قُمَيْلَة الغَنَم * ، مِيلُوفَاج الغَنَم**

Melophagus ovinus (S). Mélophage du mouton, Pou du mouton (F).

حشرة عادمة الجناح من فصيلة الشعراويات . صغيرة القد مبطظة سمراء اللون تعيش على جلد الغنم تحت الصوف .

٢٢٦٣٧ - **قَمِيم** Légumes secs (F). Pulses (E).

هي البقول الجافة من اي نوع كانت .

٢٢٦٣٨ - **قُنّ** هو الخم ، البيت المعد للدجاج .

٢٢٦٣٩ - **قَنَا** * Canna (S).

Canna, Balisier (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة القنويات . انواعه عديدة منها البرية والتزيينية والغذائية . سوقها منتصبة . اوراقها متعاقبة كبيرة . نصالها جامدة . ازهارها سنبلية التجميع هامية الارتكاز || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



قميعة

٢٢٦٤٠ - **قَنَا الهِنْد ، مَارْزُوان** Canna indica (S).

Canna d'Inde, Balisier d'Inde (F).

نوع من القنا ضروبه واصرامه وهجنه عديدة جميعهـا تزيينية . سوقها خضراء تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها تطول نحو ٥٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ سم. ازهارها حمراء اللون او وردية يعلوها تمشيح اصفر متفاوت الاتساع || ازهراره يستمر طوال الصيف .

٢٢٦٤١ - **قَنَا رَهْل ، قَنَا سَحْلَبِي**

Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balisier flasque (F).

نوع من القنا التزييني . ضروبه واصرامه وهجنه عديدة . ساقه فستقية اللون تعلو من ٨٠ الى ١٦٠ سم. اوراقه بيضية الزام الاول ثم سنانية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره تشبه ازهار السحالب ، لونها الى الصفار الكبريتي وهي كبيرة الشريفات المستديرة المتمعجة الرهلـة . ازهراره يستمر طوال السنة .



قميلة الغنم

٢٢٦٤٢ - **قَنَا زَنْبَقِي** Canna liliiflora (S).

Canna à fleurs de lys, Balisier à fleurs de lis (F).

نوع من القنا التزييني الرفه الترف . ضروبه واصرامه قليلة العدد . ساقه خضراء اللون غليظة تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد تطول من ٩٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ٤٠ الى ٥٠ سم. ازهاره زنبقية الشكل ، عاجية اللون ، فواحة العرف العطري ، كبيرة القد تطول نحو ١٥ سم . ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢٦٤٣ - **قَنَا سَوْسَنِي** Canna iridiflora (S).

Canna à fleurs d'iris, Balisier à fleurs d'iris (F).

نوع من القنا التزييني . ضروبه واصرامه وهجنه عديدة . ساقه حمراء اللون عتية تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد ، سنانية الشكل ، نصلها خملي الصفحة السفلى . ازهاره قرمزية تطول نحو ١٦ سم. شريفاتها ثنائية التفصيص . ازهراره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٢٦٤٤ - **قَنَا مَأكُول** Canna edulis (S).

Canna comestible, Balisier comestible (F).

نوع من القنا الزراعي . عساقله كبيرة القد ، لبوبها نشوية المادة شائع الاستعمال الغذائي . ساقه حمراء اللون مستطيلة تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه حمر الاغماد ، سنانية النصل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ويعرض نحو ١٨ . ازهاره متوسطة الحجم تطول نحو ٨ سم. لونها الى الحمرة العابقة ، باطنها برتقالي || ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين الاول .



قنا

٢٢٦٤٥ - **قَنَابَة ، قُنَّابَة** Bractée (F). Bract (E).
كل ورقة شذت في شكلها او تركيبها لوجودها قرب الزهرة كالكافور في النخل والعصيفة في القمح . الخ .

٢٢٦٤٦ - **قِنَابِيّ** Bractéaire, Bractéal (F). Bracteal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقنابة .

٢٢٦٤٧ - **قُنَابِيَّة ، يَسْتُورِيَه** Ostrya (S).
Ostryer, Bois dur (F). Lever-wood, Iron-wood (E). Hopfenbaum (D). Ostria, Legnoferro (I).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة السوبليات . انواعه قليلة العدد هيكلها واوراقها وازهارها تشبه الشرم (الحربينوس). سوقها تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اخشابها شديدة الصلابة، ثقيلة الوزن النسبي . اوراقها عابلة متعاقبة تطول من ٦ الى ١٣سم. وتعرض من ٣ الى ٦سم. نصلها مزغب الصفحة ، متقارب العروق المتقابلة التي يراوح عددها من ١١ الى ١٧ . ثمارها كوزية الشكل كثمار الجنجل . بزورها خملية الطرف الدقيق || اعرف انواعه واشهرها :

قنابية اليابان Ostrya japonica (S).
Ostryer du Japon (F).

قنابية شرمية الورق Ostrya carpinifolia (S).
Ostryer à feuilles de charme (F).

قنابية فيرجينية Ostrya virginiana (S).
Ostryer de Virginie (F).

٢٢٦٤٨ - **قَنَاة** Dalot (F). Scupper (E).
مجرى ماء من صنع الانسان يستعمل لنقل وتوزيع مياه الري .

٢٢٦٤٩ - **قَنَاة الزُكْبَة**o Canal azygos (F).
Azygous canal (E).
مجرى انبوبي شعري ينقل زكبه ذكور الحشرات من تلاليسها الى قضبانها .

٢٢٦٥٠ - **قَنَاة المَبِيْض** Oviducte (F). Oviduct (E).
مجرى انبوبي ينقل البيوض من المبيض الى خارج الجسم الحيواني .

٢٢٦٥١ - **قَنَاة المرارة** Canal cystique (F).
Cystic canal, Cystic duct (E).
هي قناة الحوصلة الصفراوية .

٢٢٦٥٢ - **قَنَاة حَافِيَّة** Canal marginal (F).
Marginal canal (E).

٢٢٦٥٣ - **قَنَاة فَقْرِيَّة** Canal rachidien (F).
Rhachidian canal (E).
هي القناة التي يمر بها الفقار الرشيدي .

٢٢٦٥٤ - **قَنَادِيَّة**
القنادية او القندية هي زهرة المرجان ، اطلبها .

٢٢٦٥٥ - **قُنَّارَة** o Connarus (S).
Connaret (F). Connarus (E).
جنس نباتات جنبية ، بريسة ، معمرة ، من فصيلة القناريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || سوقها وفروعها شائكة . اوراقها متقابلة . ازهارها معنقة ، صغيرة ، جميلة الشكل ، يكثر فيها اللون الاصفر . ومنها انواع زرقاء الازهار او ليلكية .


٢٢٦٥٦ - **قُنَّارِيَّات** o Connaraceae (S).
Connaracées (F). Connaraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . مركزها التصنيفي يأتي بين الورديات والقطانيات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، اعطانها معظم المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد باستثناء استرالية || نباتاتها جنبات شائكة . اوراقها صغيرة ، متقابلة نصالها سنانية الشكل ، بحرية الخضار . ازهارها محورية ، صغيرة ، معنقة || اشهر اجناسها القنارة .

٢٢٦٥٧ - **قَنَّاز** o* Pimelia (S).
Pimélie (F). Pimelia (E).
الواحدة قنازة . جنس حشرات من غمديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة الغبشيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم || اجسامها مختلفة الاحجام يكثر فيها الاعتدال ويغلب فيها الشكل الاهليلجي رؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية معتدلة الطول . كواسلها مخروطية . اغمادها لاحفة ، منها المحددة ومنها المحززة . جرامزها بين المعتدلة والمستطيلة . اثوابها تراوح من السمرة القاتمة الى السواد الامغر .


قناز

٢٢٦٥٨ - **قَنَّازَة جَبَّارَة** Pimélie géante (F).
هي الدحلول حشرة من غمديات الاجنحة ، اطلبها .

٢٢٦٥٩ - **قَنَّاصَة** * Rhinopterus (S).
Rhinoptère (F). Rhinopterus (E).
جنس اسماك بحرية من السنفقيات وفصيلة الشفنينيات البحرية . انواعها المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد . اجسامها شبيهة باجسام المورينة . رؤوسها اسطوانية يعلوها ميزاب قليل العمق يقسمها الى شطرين متساويين . اذنابها مستطيلة كالسياط تحميها عند قواعدها مناخس منشارية التركيب قاعدتها الزعنفة الشرجية . قوتها الاسماك . تألف المجادح الصخرية حيث تكمن للانقضاض على فرائسها || لحومها كاعنة الصنف ، قل من يرغب في اكلها .


قناصة

٢٢٦٦٠ - **قِنَاع** Masque (F). Mask (E).
جهاز يوضع على الرأس لوقاية حواسه او بعضها .

٢٢٦٦١ - **قُنَاقِن** Radiesthésiste (F).
Dowser (E).
من عالج اشعاع التمغنط الكهربي وعرف بوجود الماء والمعادن في جوف الارض .

٢٢٦٦٢ - **قَنَبَ، قَنَّبَ** Alléger (F). To ease (E).
قنب الكرمة : قلمها وقطع عنها ما يؤذي حملها .

٢٢٦٦٣ - **قُنْب** Fourreau (F). Sheath, Cover (E).
جراب قضيب الدابة ، وقيل وعاء قضيب كل ذي حافر . كقولك قنب الحمار : وعاء جردانه . وقنب الجمل : وعاء ثيله .

٢٢٦٦٤ - **قَنَبَ** Epanouir (s') (F).
To blow, To expand, To open (E).
قنب الزهر : خرج عن اكمامه .

٢٢٦٦٥ - **قُنَّب** * Cannabis sativa (S).
Chanvre commun, Chanvrier, Pantagruélion (F).

Common hemp (E). Echter Hanf, Riesen Hanf (D), Canapa, Canape (I).

نبات عشبي حولي زراعي ليفي صناعي من فصيلة القنبيات. وهو نبات وحيد الجنس والنوع عديد الضروب اشهرها الهندي والجبار. ساقه منتصبة تعلو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقه كفية مركبة ومعنقة. السفلى منها متقابلة والعليا متعاقبة. جميعها خماسية او سباعية الوريقات الضيقة المدببة. نصلهـا خشن الملمس، ازغب الصفحة المنشارية الحافة. ازهاره ثنائية المسكن، الذكرية منها عنقودية التجميع اما الانثوية فضمية || ثماره فقيرة متنفخة تدعى القنبز والشهدانج وهي مأكل بعض العصافير ويستخرج منها زيت صناعي لا بأس به تبلغ نسبته نحو ٢٢ ٪ || يزرع القنب لاستخراج الياف سوقه التي تستعمل خاصة في صناعة الاكياس والحبال.

٢٢٦٦٦ - **قُنّب المَنَافِع** هو البتولا المنقعية، اطلبها.

٢٢٦٦٧ - **قُنّب جَبّار**

Cannabis sativa gigantea (S). Chanvre géant (F).

ضرب من القنب منبته الهند. ساقه فرعاء تعلو من ٣ الى ٥ امتار. فروعها افقية فارشة مستطيلة تجعل قطر دوحة النبات اطول من ارتفاعه || الياف ساقه وفروعها صناعية تستعمل في جدل حبال القنب.

٢٢٦٦٨ - **قُنّب سِيَام** هو الرامي، اطلبه.

٢٢٦٦٩ - **قُنّب كَلْكُوتَه** هو الجوت، اطلبه.

٢٢٦٧٠ - **قُنّب مَنِيلْيَا** هو الأبق، اطلبه.

٢٢٦٧١ - **قُنّب هِنْدِي *، حَشِيشَة الكَيْف**

Cannabis sativa indica (S): Chanvre indien, Bang, Hachisch (F). Indian hemp (E). Indischer Hanf (D). Canapa indica (I).

ضرب من القنب ساقه تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. يزرع لاستخراج ما تفرزه النباتات الانثى من مادة راتنجية تكثر في عناقيدها الزهرية واوراقها العليا يصنع منها «الحشيش» او «الحشيشة» او «الكيف» الذي يستعمل تدخيناً فيخدر اعصاب مدخنيه ويذهل عقولهم || زراعته محظورة في لبنان.

٢٢٦٧٢ - **قُنْبَر** هو القبرية، اطلبها.

٢٢٦٧٣ - **قُنْبُرَة، قُنْزُعَة، كُشّة، طُرّة**

Huppe (F). Crest (E).

هي فضل ريش قائم. اطلب قنزعة.

٢٢٦٧٤ - **قُنْبُرَة، قُنْبَرَة** هي القبرة، راجعها.

٢٢٦٧٥ - **قُنْبُرَة المَاء ***

Arenaria interpres, Strepsilas interpres(S). Tournepierre interprète, T. vulgaire (F).

طائر من طوال الساق القواطع. صغير القد طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه ابقع اللون كثير البياض والزخارف المتداخلة المركبة من الاسود والاحمر || يألف الشطوط البحرية، قوته القشريات والديدان يلتقطها بين الحصباء. يدسّ افحوصه في الكثبان. حضنته تراوح من ٣ الى ٤ بيضات.

٢٢٦٧٦ - **قُنْبُرُور** هو ابو منقار، اطلبه.

٢٢٦٧٧ - **قُنْبُز** Chènevis (F). Hemp-seed (E).

هو بزر القنب ويدعى شهدانج يأكله الطير ويستخرج منه زيت صناعي بنسبة تراوح من ٢٠ الى ٢٤ ٪ كسبه يستعمل في تدبيل التربة.

٢٢٦٧٨ - **قُنْبُعَة** Glumelle (F). Glumella (E).

القنبعة قنابة تحيط بزهرة النجيليات وعليها ينشأ السفا وهما قنبعتان لكل زهرة من زهرات السنيبلة.

٢٢٦٧٩ - **قُنْبُل ***

Pavonia (S).

Pavonie (F). Scarlet mallow (E). Pavonie (D). Pavonia (I).

جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الخبازيات. انواعه قليلة العدد، اعطانها البلاد الحارة، جميعها معمرة فرعاء فنواء. اوراقها ابيدة معنقة، بيضية او رمحية النصل، عطرية العرف عند اللمس. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز، طويلة الزناد مختلفة الالوان. ثمارها رباعية الفلق. بزورها مزغبة القشور || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٢٦٨٠ - **قُنْبُل دَائِم الزَّهْر**

Pavonia semperflorens (S). Pavonie toujours fleurie (F).

شجرة تزيينية فرعاء فنواء تعلو نحو عشرة امتار. اوراقها سنانية الشكل، نصلها جامد الصفحة مسنن الزمام الاخير. ازهارها متدلية، كبيرة القد، عادمة الكميم، ناشزة الاسدية، لونها الى الحمرة الفاقعة || ازهراره يستمر طوال السنة.

٢٢٦٨١ - **قُنْبُل كَثِير الزَّهْر**

Pavonia multiflora (S). Pavonie mutliflore (F).

جنبة تزيينية سروتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها فرعاء فناء. اوراقها سنانية النصل، منشارية الحافة، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ٦ سم. ازهارها عثكولية التجميع، تاجية الارتكاز، ارجوانية اللون؛ كيم ازهارها كثيف الوريقات الضيقة الخطية || ازهراره يستمر طوال شهر ايلول.

٢٢٦٨٢ - **قُنْبُل مَكْوَانَا** Pavonia mackoyana (S).

Pavonie de Mackoy (F).

جنبة تزيينية سروتية تعلو من ٦٠ الى ١٧٥ سم. ساقها غليظة فنواء. اوراقها كاملة مالسة سنانية النصل خليـة العنق. ازهارها ضمية التجميع، تاجية الارتكاز، قرمزية اللون. كيم ازهارها خماسي الوريقات القلبية الشكل. ازهراره يستمر من ايار الى آب.

٢٢٦٨٣ - **قُنْبُل مُمَيَّز**

Pavonia speciosa (S).

Pavonie spécieuse (F).

جنبة تزيينية رفهة تعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء فناء. اوراقها بيضية الشكل، قلبية القاعدة؛ نصلها مسنن الحافة، مزغب الصفحة السفلى الغبراء اللون. ازهارهـا بنفسجية الظاهر حمر الباطن. قطرها نحو ٥ سم. فصلها تعد من ٧ الى ٩ يكتنفها كيم يحمل ذات العدد || ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٢٦٨٤ - **قُنّبيّات**

Cannabinaceae (S).

Cannabinacées (F). Cannabinaceae (E).

منهم من جعلها فصيلة نباتية مستقلة ومنهم من قال انها سبط من فصيلة القراصيات || اشهر اجناسها القنب والجنجل.

٢٢٦٨٥ - **قُنّبيط** هو القرنبيط، اطلبه.



قنّب



قنّب هندي




قنبرة الماء





قنبل



قنبيل


قنة مبذولة


قنة مهجونة


قنثر


قنجول


قندروس

٢٢٦٨٦ - **قِنْبِيل * ، وَرَس مَلّوتَا**
Mallotus (S). Rottlère, Rottlérie (F). Kamala tree (E). Kamalabaum (D). Kamala (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة اليتوعيات . منبتها المناطق الاستوائية الاسيوية . انواعه قليلة جميعها متوسطة القد . يستخرج من ثمارها صباغ احمر قرميدي مرغوب فيه .

٢٢٦٨٧ - **قُنَّة** Cime (F). Cyme, Summit (E).
القنة : اشمخ موقع من رأس الجبل واعلى ما يكون في الشجرة . ج قُنن وقنان وقنون وقنات .

٢٢٦٨٨ - **قِنَّة مَبْذُولَة * ، كَلْخ**
Ferula communis (S). Férule commun, Pamelier, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steckeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).
نوع من الانجذان وهو نبات عشبي بري معمر مبذول. ساقه تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه كثيرة التشريم والتفريض نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . جذوره غليظة يستخرج منها بعض العناصر الطبية الصحية النافعة. ويستخرج من سوقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصاً ونفعاً .

٢٢٦٨٩ - **قِنَّة مَهْجُونَة * ، بَارْزَد ، قِنَّـا وَشَق** Ferula ferulago, F. galbanifera (S).
Férule bâtarde, Galbanum (F). Galbanum plant (E). Galbanpflanze, Galbenkraut (D). Galbano (I).
نوع من الانجذان وهو نبات عشبي طبي بري معمر . ساقه تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. تستخرج من ساقه عصارة صمغية لزجة تدعى البارزد وقناوشق وتعرف عند العطارين بالوشق تستعمل في الامراض الصدرية وخلافها وهي مضادة للتشنج .

٢٢٦٩٠ - **قُنْثُر ٥* ، قُمَّل الحِيتَان ٥**
Cyamis (S). Cyame, Cyamide (F). Cyamis (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات العليا وفصيلة القنثريات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها طفيلية تنشب في جلود الحيتان وفي طيات رؤوسها وثنايا زعانفها || اجسامها متباينة الاحجام يغلب فيها الصغر ، جميعها مبطّطة . قوائمها الصدرية خماسية الازواج ، نشيطة ، تنتهي بمقاطم ذربة . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل . لوامسها رباعية الازواج متفاوتة الطول ، شبه انبوبية الشكل . الوانها الى الشهبة او الشقحة .

٢٢٦٩١ - **قُنْثُرِيَّات ٥** Cyamidae (S).
Cyamidés (F). Cyamidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات العليا مزدوجات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها طفيلية تركب الحيتان || تتميز باجسامها المبطّطة وبلوامسها او لميساتها المتفاوتة الطول والحجم . قوائمها الصدرية مجهزة بمقاطم محجنة ذربة || اشهر اجناسها القنثر .

٢٢٦٩٢ - **قُنْجُول ٥*** Abacetus (S).
Abacète, Astigis (F). Abacetus (E).
جنس حشرات من فصيلة السلكوتيات ورتبة مغمدات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة من العالم القديم اخصها افريقية الشمالية وبعض الانواع يعيش في الشرق الادنى وفي اوروبة الجنوبية || الوانها تراوح من السمرة الجوزية الى السمرة السوداء ، جميعها سعفاء المواج || تعتبر من الحشرات النافعة لانها وانجة تقضي على الكثير من الدويبات الضارة .

٢٢٦٩٣ - **قَنَح** Arquer (F). To bend, To arch (E).
قنح العود : عطفه حتى يصير كالمحجن .

٢٢٦٩٤ - **قَنْدَاش ٥** Candacus (S).
Candace (F). Candacus (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات مجذافيات الارجل وفصيلة الكلنوسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة .

٢٢٦٩٥ - **قَنْدَة** Sucre candie (F).
هي الابلوج ، اطلبه .

٢٢٦٩٦ - **قَنْدَدَة ٥** Potologie (F). Potology (E).
القنددة علم يبحث في المشروبات الروحية وفي تراكيبها .

٢٢٦٩٧ - **قُنْدُر** Castor (F).
هو الخارود ، اطلبه .

٢٢٦٩٨ - **قَنْدَرُوس ٥*** Chondrus (S).
Chondre (F). Chondrus (E).
جنس نباتات بحرية من الخثيات الحمر . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف انواعه واشهرها القندروس المتقبض .Chondrus crispus (S) Chondre crispé الذي يستعمل طبياً في معالجة بعض الامراض الصدرية .

٢٢٦٩٩ - **قُنْدُس** Loutre commune (F).
هو القضاعة ، حيوان من السرعوبيات .

٢٢٧٠٠ - **قَنْدَلِي** Aesculus (S).
Marronnier (F). Horse-chestnut-tree (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القندليات. انواعه نحو ١٥ جميعها اشجار وشجيرات وجنبات فارشة ، غضة ، جميلة الشكل . اوراقها عابلة ، متقابلة ، معنقة ، مركبة ، كفية خماسية او سباعية او تساعية الوريقات . ازهارها عنقودية التجميع او عذقية، عديدة الالوان منها الاصفر والعنبري والوردي والاحمر || اشهر انواعه ما يلي :

٢٢٧٠١ - **قَنْدَلِي حَلَزُونِي** Aesculus turbinata (S).
Marronnier à fruit turbiné (F).
شجرة دائمة فارشة مهدها اليابان تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقها خماسية او سباعية التركيب وريقاتها كبيرة القد ، نصلها خملي الصفحة السفلى ، مسنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى البياض الاغبر تعلوه رقشة حمراء . ثمارها اجاصية الشكل حلزونية، قشورها مثألة شائكة ، لبابها حنطي اللون .

٢٢٧٠٢ - **قَنْدَلِي مَبْذُول * ، قَسْطَل هِنْدِي**
Aesculus hippocastanum (S). Marronnier commun (F). Common horse-chestnut-tree (E).
شجرة مبذولة دائمة فارشة تعلو من ٢٠ الى ٣٥ م. اوراقها خماسية او سباعية التركيب . وريقاتها لا متساوية الطول والعرض ، نصلها عابق الخضار . ازهارها كبيرة القد لونها الى البياض الناصع تعلوه رقشة حمراء او صفراء. ثمارها كستنية الشكل والقد قشورها شائكة ، لبابها اسمر .

٢٢٧٠٣ - قَنْدَلِي هِنْدِيّ Aesculus Indica (S).
Marronnier de l'Indus (F). Indian horse-chestnut-tree (E).
شجرة هرمية الشكل مهدهـا الهندوس تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها لاقياسية التركيب منها الخماسية والسباعية والتساعية . وريقاتها مستطيلة ، نصلها جامد الصفحة ، مسنن الحافة . ازهارها كبيرة القد . عناقيدها هرمية الشكل ، تطول نحو ٤٥ سم . بتلاتها لا متساوية القد لونها الى الابيض المرقوش بالاصفر او الوردي . ثمارها رقنية ، قشورها ثؤلولية عادمة الشوك .

٢٢٧٠٤ - قَنْدَلِيَّات
Aesculaceae, Hippocastanaceae (S). Aesculacées, Hippocastanacées (F). Aesculaceae, Hippocastanaceae (E).
فصيلة نباتية وحيدة الجنس ، عديدة الانواع . نباتاتها اشجار وشجيرات وجنبات برية وتزيينية . اوراقها مركبة متقابلة . ازهارها خنثوية خماسية التركيب والاقسام ، سباعية الاسدية ، عنقودية التجميع او عذقية او سنبلية .

٢٢٧٠٥ - قُنْدُوس ٥ * Cœndus (S).
Cœndous, Synéthère, Orico, Couiy (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشيهميات . انواعه ١٣ موطنها امريكة الجنوبية || اجسامها ضخمة مستطيلة يراوح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم . واذنابها من ٢٥ الى ٥٠ سم . رؤوسها غليظة . مقاضمها قصيرة مقطوبة . خناباتها عريضة . عيونها واذناتها صغيرة . جرامزها معتدلة القد . اظافرها قوية حادة . اذنابها طويلة أخاذة . شعرها هلبي هدبي نخاز يتخلله شوك قصير كالمسال تنفضه للدفاع عن النفس فينفد ويعطب حيث يغرز || تألف الغابات والاحراج . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار وتستعين باذنابها للانتقال من غصن الى غصن || قوتها الثمار والزمعات والاوراق والازهار والجذور ولحاء الاشجار .

٢٢٧٠٦ - قُنْدُول * ، دَار شِيشْعَان ، عُودُ البَرْق
Spartium spinosum, Cytisus spinosus, Calycotome spinosa (S). Cytise épineux, Genêt épineux, Calycotome épineux, Aspalot (F). Spiny broom, Spiny cytisus(E). Stacheliger Ginster(D). Citiso spinoso (I).
جنبة برية معمرة شائكة من فصيلة القرنيات . اوراقها صغيرة مركبة . ازهارها صفراء اللون عطرة . يكثر وجودها في وعر الجبال اللبنانية السورية .

٢٢٧٠٧ - قِنْدِيد ، بَاذَق Eau-de-vie (F).
Brandy (E).
سائل كحولي يحصل من تقطير الثمار بعد تخميرها وهو يحوي من الكحول ما يراوح عياره من ٤٥ الى ٨٥ درجة مئوية وهذا الفارق الشاسع بالنسبة يعود الى نوع المشروب وما يقتضيه من عيار خفيف او متوسط او ثقيل .

٢٢٧٠٨ - قِنْدِيدِيّ ٥ Potologique (F).
Potological (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالقندة .

٢٢٧٠٩ - قِنْدِيل البَحْر Crysaore (F).
Sea nettle (E).
نوع من المدوس ، يكثر في البحر الاحمر وعلى جرف شواطئ المتوسط . راجع مدوس .

٢٢٧١٠ - قِنْزَاع * ، مِقْتَال Machetes (S).
Combattant (F). Ruff (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الطوطانيات ، وفصيلة دجاجيات الارض . طوله نحو ٣٠ سم . بسطته من ٦٠ الى ٧٠ سم . ثوبه الى الصهبة الربداء تعلوها رقطة حنطية يحوقها اطار ابيض . الذكر قنبري الرأس مطوق العنق ، طوقه مستطيل الريش ينتصب عند القتال والمبارزة . مبارزة الذكور تدوم نحو ثمانية اسابيع تبتدئ مع زمن السفاد وتستمر حتى نهاية الحضن || الانثى تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها من ١٧ الى ١٩ يوما . تدش عشها في المناقع بين الاعشاب || قوته الحشرات والديدان والرخويات .

٢٢٧١١ - قُنْزُعَة Astragale (F). Astragalus (E).
هي رسغ القدم وعظم الكعب .

٢٢٧١٢ - قُنْزُعَة ، قَنْزَعَة ، قِنْزَعَة Aigrette
ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور .

٢٢٧١٣ - قَنْس ٥ Norme (F). Norm (E).
القنس ج قنوس . مبدأ يتخذ كقاعدة . او مخطط قياسي يتخذ كقاعدة .

٢٢٧١٤ - قَنَس Aunée (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة مشهورة باسم راسن ، اطلبها .

٢٢٧١٥ - قُنُسْطِيط أبْيَض
Aesculus parviflora, Pavia alba (S). Pavier blanc (F).
جنبة تزيينية غضة من فصيلة القندليات تعلو من متر الى خمسة امتار . اوراقها خماسية التركيب ، وريقاتها تطول نحو ١٩ سم . وتعرض ٧ سم . نصلها بحري اللون ، خملي الصفحة السفلى . ازهارها سنبلية التجميع لونها الى البياض الاغبر . ثمارها كستنية الشكل والقد مالسة القشور .

٢٢٧١٦ - قُنُسْطِيط أحْمَر
Aesculus pavia, Pavia rubra (S). Pavier rouge (F).
شجيرة تزيينية سبروتية من فصيلة القندليات تعلو من مترين الى ستة امتار . اوراقها خماسية التركيب . وريقاتها سنانية ، مسننة الحافة . نصلها جامد الصفحة يطول نحو ١٥ سم . ويعرض ٦ سم . ازهارها عنقودية التجميع ، بتلاتها حمراء اللون ، مهدبة الاطراف . ثمارها كستنية صغيرة مالسة القشور .

٢٢٧١٧ - قُنُسْطِيط أصْفَر
Aesculus octandra, Pavia lutea (S). Pavier jaune (F).
شجرة كبيرة دائمة من فصيلة القندليات تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م . اوراقها خماسية التركيب . وريقاتها سنانية ذلقة ، نصلها ازغب الصفحة السفلى ، مسنن الحافة . ازهارها عنقودية التجميع ، بتلاتها مهدبة ، صفراء اللون . ثمارها كستنية الشكل كبيرة القد مالسة القشور .

٢٢٧١٨ - قَنْسُوس Ciste ladanifère (F).
هو اللاذن الاسباني ، اطلبه .

٢٢٧١٩ - قِنْشِيل * ، تُرْغُول Tragulus (S).
Tragule (F). Tragulus (E).
جنس حيوانات لبونة مجترة . انواعها خمسة جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، فيها من الايل والماعز والارنب . طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم . علوها من ٢٥ الى ٣٢ سم .



قندلي مبذول

قنلوس

قندول

قنزاع



قنشيل

رؤوسها مستطيلة جماء . اذناها قصيرة عريضة منتصبة . قوائمها دقيقة . اخلافها اربعة . اذنابها مرتفعة كاذناب الماعز . صوفها خملي ناعم الملمس . الوانها الى الصهبة المختلفة الشحة والمزاج || مهدها فسيح الارجاء يمتد من سرنديب والهند الى الصين. تألف الغابات الجبلية الرطبة . قوتها الاعشاب . تعيش جماعات قليلة العدد . إجلها يتألف من ٤ او ٥ اناث يقودها ذكر واحد .



قنصور

٢٢٧٢٠ - قِنْصُور * ، قَلُوتَه

Colutea (S). Baguenaudier, Colutea, Faux séné (F). Bladder-senna tree (E). Baumartiger blasenstrauch, Gewöhnlicher blasenstrauch (D). Colutea, Cantamaggio, Saluno, Sena falsa (I).

جنس نباتات برية طبية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعه عديدة، جميعها جنبات صغيرة او متوسطة القد. اوراقها متعاقبة مركبة تشبه اوراق السنا . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون . ثمارها سنفات منتفخة مثانية الشكل || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢٧٢١ - قِنْصُور أسْوَدُ الكِمّ

Colutea melanocalyx (S). Baguenaudier à calice noir (F).

جنبة سبروتية مبذولة تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مركبة كبيرة وترية العدد مؤلفة من ٩ او ١١ وريقة بيضية الشكل، نصلها خملي الصفحة السفلى . ازهارها صفراء اللون صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اكمامها زباء البشرة زغبها اسود اللون. سنفاتها متوسطة القد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٧٢٢ - قِنْصُور الشَرق Colutea orientalis (S).

Baguenaudier d'Orient (F).

جنبة سبروتية مبذولة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سباعية او تساعية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، بحري اللون يطول من ١٠ الى ١٥ م. ويعرض من ٧ الى ١١ . ازهارها الى الجوزة يعلوها تمشيح اصفر . سنفاتها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الخضار الموشح بالبنفسجي . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .



قنطريون اسمر

٢٢٧٢٣ - قِنْصُور العَجَم Colutea persica (S).

Baguenaudier de Perse (F).

جنبة سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقاتها صغيرة القد ، عادمة العروق ، خملية الصفحة السفلى . ازهارها الى الصفرة الزاهية يعلوها تبقيع اسمر . سنفاتها متوسطة القد مشدوقة الطرف || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٧٢٤ - قِنْصُور شائِع

Colutea arborescens (S). Baguenaudier commun, Arbre à vessies, Balandier (F).

جنبة سبروتية مبذولة تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها وترية الترتيب مركبة من ٧ او ٩ او ١١ وريقة اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ م. وتعرض من ١٠ الى ١٥ . نصلها بحري الصفحة السفلى متلاصق العروق . ازهارها الى الصفرة البرتقالية . سنفاتها متدلية مطبقة تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٧٢٥ - قِنْصُور صَغير الوَرَق

Colutea haleppica, C. istria (S). Baguenaudier microphylle (F).

جنبة برية سبروتية مهدها الشرق الاوسط يكثر وجودها من حلب الى سيناء. تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وريقاتها دقيقة تعد من ٩ الى ١٣ نصلها يطول نحو ١٠ م. وهو بحري اللون ازغب الصفحة السفلى . ازهارها برتقالية كبيرة القد . سنفاتها صغيرة جرابية مطبقة . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٢٧٢٦ - قِنْطار Quintal (F).

القنطار العرقي العامي وزن مئة رطل اي الف ومئتي اوقية او ما يعادلها من الوزن المتري وقدره ٢٥٦ كيلو . اما القنطار المتري فوزنه ١٠٠ كيلوغرام .

٢٢٧٢٧ - قِنْطِر Goura couronné (F).

هو الدبسي المتوج ، اطلبه .

٢٢٧٢٨ - قَنْطُرْيُون ، قَنْطارِيُون

Centaurea (S). Centaurée (F). Centaury (E).

جنس نباتات عشبية مخشوشبة من فصيلة المركبات . انواعه زهاء ٤٠٠ منها الحولية والمحولة والمعمرة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها متعاقبة لا نظامية . قناباتها لا قياسية . ازهارها رؤيسية. بزورها عادمة الاغرة مختلفة الاشكال والاحجام || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :

٢٢٧٢٩ - قَنْطُرْيُون أسْمَر * ، رَأس الدَوْري

Centaurea jacea(S). Centaurée jacée, Jacée des prés, Chevalon, Malon, Tête de moineau (F). Black centaury, Brown rayed, Knapweed (E). Weissenflockenblume (D). Giacea, G. dei prati, Erba della ferita (I).

نوع من القنطريون البري المعمر . ساقه زباء فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. رؤيساته الزهرية عديدة، صغيرة القد ليلكية اللون ، قناباتها الى السمرة || يكثر في المراعي والزروع فيصبح من النباتات الضارة || جذوره غليظة غزيرة المادة الطبية التي تستعمل في علاجات امراض الفم والحلقوم .

٢٢٧٣٠ - قَنْطُرْيُون القَفْقاس

Centaurea depressa (S). Bleuet du Caucase (F).

عشبة سبروتية حولية تزيينية ساقها فرعاء منذ السنخ تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل خملية البشرة. رؤيساتها الزهرية عادمة العرف لونها الى الزرقة الزاهية تتوسطها الحمرة ؛ قناباتها مالسة الصفحة ، مهدبة الحتار . اهدابها فضية || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٧٣١ - قَنْطُرْيُون أمْريكي

Centaurea americana(S). Centaurée américaine (F).

عشبة تزيينية سبروتية حولية. ساقها مزغبة منتصبة قليلة الفروع تعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها سنانية النصل مسننة تطول من ٥ الى ١٣ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ م. رؤيساتها الزهرية فردية التجميع عادمة العرف قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم. لونها الى الزرقة او الحمرة . قناباتها مهدبة الحتار || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٧٣٢ - قَنْطُرْيُون بابِل

Centaurea babylonica (S). Centaurée de Babylone (F).

عشبة تزيينية سبروتية محولة . ساقها مجنحة تعلو من ٢٠٠

الى ٣٠٠ سم. اوراقها الجذعية معنقة رمحية . نصلها جامد الصفحة . أوراقها العليا رباببية صغيرة القد عناكبية الصفحة السفلى ، رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد ، كبريتية اللون ، عادمة العرف . قناباتها نحيلة مهدبة بالاسمر || ازهرارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٧٣٣ - قَنْطُرْيُون بَهْمَن ، بَهْمَن أَبْيَض

Centaurea behen (S). Centaurée blanche, Béhen blanc, Rhapontic blanc (F)' White behen, White rhapontic (E). Weisses Behen (D). Behen bianco (I).

عشبة حولية برية طبية تكثر في الحقول وفي الاراضي المذحاة . ساقها زباء منتصبة فرعاء تعلو نحو ٧٠ سم. اوراقها مزغبرة البشرة على صفحتيها ، زغبها لبد التجميع أبيض اللون . رؤيساتها الزهرية قرمزية اللون صفر المواج. قناباتها ضيقة مستطيلة ، عديدة الملاحق || يقال ان فوائده الصحية جليلة اخصها التنشيط لانه مقوّ ناهض وقد يستعمل في التوابل .

٢٢٧٣٤ - قَنْطُرْيُون دَلْمَاسي

Centaurea ragusina (S). Centaurée de Dalmatie(F).

بجلة تزيينية معمرة . ساقها منتصبة مرحة عادمة الفروع تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ريشية فضية اللون . رؤيساتها الزهرية قليلة العدد مذهبة اللون سمراء المواج . قناباتها بيضية الشكل مالسة الصفحة مهدبة الاطراف . ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٧٣٥ - قَنْطُرْيُون رِيشي

Centaurea phrygia (S). Centaurée plumeuse (F).

بجلة تزيينية معمرة ساقها فرعاء تعلو نحو ٧٥ سم. اوراقها اهليلجية النصل ، حتاره منشاري التسنين . رؤيساتها الزهرية صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الحمرة البنفسجية المواج ، قناباتها ريشية التفريض ، حنطية اللون ، سود الملاحق || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٧٣٦ - قَنْطُرْيُون شَرَوِي

Centaurea cineraria (S). Centaurée cinéraire (F).

جنبة سبروتية تزيينية معمرة ضروبها واصرامها عديدة . ساقها فرعاء تعلو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها كثيرة التفصيص والتفريض ، خملية البشرة ، فضية اللون . رؤيساتها الزهرية متوسطة العدد والحجم لونها الى الصفار المذهب . قناباتها حنطية اللون والحتار المهدب || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٧٣٧ - قَنْطُرْيُون صَغِير * ، مَرَارَة الحَنَش

Erythraea centaurium, Chironia centaurium, Gentiana centaurium (S). Erythrée centaurée, Petite centaurée, Herbe à la fièvre (F). Earth-gall, Fever-wort (E). Echtes Tausendgüldenkraut (D). Centaurea minore, Biondella, Caecia-febbre (I).

نبات عشبي طبي معمر من فصيلة الجنطيانيات . يكثر في البور . ساقه قصيرة فرعاء تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة متقابلة رمحية النصل. ازهاره عثكولية التجميع هامية الارتكاز وردية اللون || يستعمل في الطب لعلاج بعض الحميات ولطرد الديدان المعوية .

٢٢٧٣٨ - قَنْطُرْيُون عَنْبَرِي * ، تُرُنْشَاه

Centaurea cyanus (S). Bleuet, Bluet, Aubifoin, Barbeau bleu, Casse-lunettes (F). Bachelor button, Blue-bottle, Corn-flower (E). Kornblume, Kornflockenblume (D). Ciano, Battesegola, Fioraliso, Fioralino (I).

عشبة سبروتية حولية برية طبية وتزيينية . ساقها منتصبة فرعاء زباء تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها الجذعية خطية . رؤيساتها الزهرية زرقاء اللون عادمة العرف . قناباتها عناكبية النصل سمر الحتار || كانوا يعتبرونه فيما مضى من انفع علاجات العين والبصر . ازهراره يستمر من ايار الى ايلول .



قنطريون صغير

٢٢٧٣٩ - قَنْطُرْيُون فَنْزِل Centaurea fenzli (S).

Centaurée de Fenzl (F).

عشبة تزيينية سبروتية محولة . ساقها قليلة الفروع تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها بيضية الشكل ، قلبية القاعدة، مجنحة العنق ، رؤيساتها الزهرية فردية التجميع ، كبيرة القد ، صفراء اللون ، عادمة العرف . قناباتها الى البياض الناصع || ازهراره يستمر طوال الصيف .

٢٢٧٤٠ - قَنْطُرْيُون فَيْجَنِيّ الوَرَق

Centaurea rutaefolia (S). Centaurée à feuilles de rue (F).

بجلة برية وتزيينية معمرة. ساقها فرعاء منتصبة تعلو نحو ٩٠ سم. اوراقها كبيرة القد فيجنية الشكل بالغة التفريض. رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد صغيرة القد وردية اللون . قناباتها مهدبة الحتار . اهدابها سود قاسية || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف .



قنطريون عنبري

٢٢٧٤١ - قَنْطُرْيُون قَصِيرة السَّاق

Centaurea acaulis (S). Centaurée acaule (F). Centaury (E). Flockenblume (D). Centaurea (I).

نوع من القنطريون البري وهو نجمة جدعة الساق الفرعاء تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها قرصية وفرعية الارتكاز ، صغيرة القد ، سنانية النصل الحملي البشرة . رؤيساتها الزهرية فردية ، زرقاء اللون ، قناباتها حنطية || يكثر في المراعي والبور يقال ان عصارة جذوره نافعة تفيد المعدة وتنشط الدم .

٢٢٧٤٢ - قَنْطُرْيُون كَبِير * ، عَرْطَب

Centaurea centaurium (S). Centaurée officinale, C. commune, Grande centaurée (F). Great centaury (E). Grosse Flockenblume, Tausendgüldenkraut (D). Centaurea maggiore, C. comune, Fiele di terra (I).

نوع من القنطريون الطبي البري المعمر. ساقه فرعاء تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه كبيرة سنانية مسننة . رؤيساته الزهرية عديدة متوسطة القد زرقاء اللون || يكثر في الاراضي الجبلية المذحاة . جذوره عطرية ، حامزة الطعم ، مرة المذاق ، عديدة الفوائد الصحية المقوية المنبهة العادمة الاثر الرجعي .



قنطريون كبير

٢٢٧٤٣ - قَنْطُرْيُون مِسْكِي

Centaurea moschata (S). Centaurée ambrette, Ambrette, Barbeau musqué (F).

نبات تزييني سبروتي حولي . ضروبه واصرامه عديدة . ساقه فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سنانية الشكل صغيرة القد . رؤيساته الزهرية ذكية العرف العطري ، كبيرة القد ، عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب والاصرام || ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٢٧٤٤ - قَنْطُرْيُون مُعَمَّر *

Centaurea montana (S). Centaurée vivace, Bleuet vivace, Barbeau vivace (F).

نبات ليفي تزييني معمر شكيــل . ضروبه واصرامه عديدة ساقه فرعاء زبّاء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سنانية، نصلها سرح الصفحة العليا عناكبي السفــل . رؤيساته الزهرية كبيرة القد ، عابقة الزرقة . تناباتها سود الاهداب || ازهراره يستمر من ايار الى آب .



قنطريون معمر

٢٢٧٤٥ - قَنْطُرْيُون نَجْمي * ، مرّار

Centaurea calcitrapa, C. stellata (S). Centaurée étoilée, Chausse-trape, Chardon étoilé (F). Caltrops, Mouse-thorn, Star thistle (E). Calcitrapa, Sternflockenblume (D). Calcatrippa, Calcatrippola, Cardo stellato (I).

عشبة برية محولة تكثر في البور والمراعي وعلى حافة الطرقات ، جذورها مأكولة نافعة طعمها كطعم الارضي شوكي .

٢٢٧٤٦ - قَنْطُرْيُون وَحيد الزَهْرَة

Centaurea uniflora (S). Centaurée uniflore (F).

بجلة برية وتزيينية معمرة . ساقها فردية زبّاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاضنة ، سنانية الشكل ، مستديرة القاعدة ، ثنائية الاذينات . رؤيستها الزهرية وحيدة، قطرها نحو٣ سم. لونها الى الحمرة القرمزية . تناباتها مفرضة حنطية اللون || ازهراره يستمر من تموز الى آب .



قنطريون نجمي

٢٢٧٤٧ - قَنْطُرْيُونية

Centauridie (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من المركبات تدعى قنطورة ، اطلبها .

٢٢٧٤٨ - قَنْطُوَاة o

Cantua (S).
Cantua, Bronnie (F).

الاسم العلمي والعربي من البيروفي . جنس شجيرات دغلة جثيلة من فصيلة القبسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها بلاد البيرو من امريكة الجنوبية || سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها متباينة الاشكال ، منها الكاملة ومنها المسننة والمفرضة . ازهرارها عذقي التجميع . ازهارها انبوبية التويج تطول من ٢ الى ٦ سم. الوانها تختلف مع الانواع || اعرف انواعها واشهرها النوعان التاليان .

٢٢٧٤٩ - قَنْطُوَاة إجّاصيّة الوَرَق o


Cantua pyrifolia (S).
Cantua à feuilles de poirier (F).

نوع من القنطواة تزرع للتزيين . ساقها كثيرة الفروع المتنصبة ، تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها كاوراق الاجاص . نصالها جميلة الخضار الاصفر المواج . ازهرارها عذقي التجميع اللبد . ازهارها معنقة ، بيضاء اللون ، صفراء المواج ، محجنة التويجات مستطيلة الاسدية البالغة النشوز || تنويرها يستمر من آذار الى حزيران .

٢٢٧٥٠ - قَنْطُوَاة بَقْسيّة الوَرَق o

Cantua buxifolia (S). Cantua à feuilles de buis (F).

نوع من القنطواة ، تزرع للتزيين . ساقها فرعاء تعلو من متر الى مترين . اوراقها كاوراق البقس . نصالها جميلة الخضار الالعس . ازهرارها عذقي التجميع . ازهارها معنقة متهدلة حمراء المون ، صفراء التويج تطول نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .



قنطوط

٢٢٧٥١ - قُنْطُوط o*

Pytho (S).
Pytho (F). Pytho (E).

جنس حشرات من فصيلة القنطوطيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق الصنوبريات || اجسامها مستطيلــة الشكل ، مبطحة ، تطول من ٨ الى ١٠ م. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها ضليعة . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها مخصورة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة يكثر فيها البنفسجي الاسود المواج || يكثر وجودها تحت لحاء السرو والشربين حيث تمضي فصل الشتاء .

٢٢٧٥٢ - قُنْطُوطِيّات o

Pythidae (S).
Pythidés (F). Pythidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبطحة ، تطول من ٨ الى ١٠ م. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها ضليعة . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مخصورة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي العقل . اثوابها ملونة || تعيش تحت لحاء الصنوبريات اخصها السرو والشربين || اشهر اجناسها القُنْطُوط .

٢٢٧٥٣ - قَنْطُورَة ، قَنْطُرْيُونيّة

Centauridium (S). Centauridie, Xanthisme (F).
Centauridium (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى شبيهة بالقنطريون . جنس نباتات حولية ومحولة ، برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات الشعاعية . منبتها بعض اصقاع امريكة الشمالية . ضروبها التزيينية شائعة الاستعمال الحدائقي || سوقها عقافية ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، ضيقة النصال . ازهرارها طرفي الارتكاز . ازهارها شعاعية ، فردية ، كبيرة القد ، بنفسجية اللون او سمنجونية . عطرية العرف المحمود .

٢٢٧٥٤ - قَنْطُورُس

le Centaure (F).
the Centaur (E).

كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت برج العذراء . وهي تمثل صورة حيوان خرافي مقدمه مقدم انسان من رأسه الى آخر ظهره . اما مؤخره ، من منشأ الظهر الى الذنب ، فمؤخر فرس . وجهه الى المشرق وذنبه الى المغرب . وبيده شراخان وقد قبض بيده الاخرى على يد السبع || عدد نجومها ٣٧ بعضها من المرتبة الاولى والثانية والثالثة . والعرب تسمي النيّر الذي على بطن قنطورس « بطن » . والنيّر الذي على حافر يده اليمنى « حضار » . والنيّر الذي على يده الاخرى « الوزن » . والحضار والوزن هما اللذان يسميان « المحلفين » .

٢٢٧٥٥ - قُنْطُوسِيّات o

Xanthusidae (S).
Xanthusidés (F). Xanthusidae (E).


فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات قابعات الاسنان . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها خمسة . موطنها بعض مناطق امريكة الوسطى وكليفورنية || اجسامها تطول من ٨ الى ٢٥ سم. رؤوسها شبه مخرمة الشكل . اسنانها صغيرة كثيرة

العدد . ألسنتها قصيرة منها المالسة ومنها المثعللة . عيونها صغيرة ، حواجبها لامتحركة . قوائمها معتدلة الطول . رؤوسها وبطونها حرشفية القشار . ظهورها مثعللة . اثوابها الى الرمكة السمراء .

٢٢٧٥٦ - **قِنْعَاب** العظيم من الوعول .

٢٢٧٥٧ - **قُنْعُثَة شَقْراء** °
Physocephala rufipes (S). Physocéphale roux (F).
حشرة من فصيلة القنعثيات . جسمها متوسط القد ، يطول من ٨ الى ١٢ مم. رأسها مستضخم ، احمر اللون . جبهتها ومحجراها مجذعة بالاسود . خطمها معتدل القد . عيناها كبيرتان ، مرجانيتان . زباناهـا مستطيلان ، احمران . روشناها مستطيلان ، ضيقان ، تعلوهما مشحة صنابية في الشطر الامامي . صدرها تدحي الشكل ، احمر اللون ، حنطي المواج . بطنها قمقمي الشكل ، اشقح اللون ، مجذع بالاسود . قوائمها الى الشقحة السمراء || قوتها المغثر ترتشفه من ازهار فصيلة المركبات || تمتح الانثى مكنها على بطون الطنان والقمشبان فينقف عن يرقات تثقب بطون العوائل وتدخلها وتعيش فيها حتى الاكمال .

٢٢٧٥٨ - **قِنْعَار** *
Tragelaphus gratus (S).
Tragélaphe des marais (F).
نوع من الجهبل كبير الجثة قدره قدر القينس لكنه اصغر قرناً واعبق ثوباً واحجم اظلافاً . يتميز باستطالة واتساع اظلافه التي تحول دون غوصه في اسمال ورمال المناقـع . موطنه فسيح الارجاء يمتد من الكامرون الى الغابون . يعيش قرب الماء يرتاد المناقع في الليل والنهار .


قنعار

٢٢٧٥٩ - **قُنْعَة**
Regard (F). Look (E).
الكوة في الحائط .

٢٢٧٦٠ - **قُنْعُثَة مُذْهَبَة** °
Conops flavipes (S).
Conops doré (F).
حشرة من فصيلة القنعثيات . جسمها متوسط القد ، يطول نحو ١٠ مم. رأسها كبير ، شبه هرمي الشوزن ، مذهب اللون ، يعلوه في النافوخ والجبهة زركشة سوداء . خطمها معتدل الجرم ، مرفقي الشكل . عيناها كبيرتان ، كستنيتان . زباناها مستطيلان ، اشقحان . روشناها مستطيلان ، ضيقان ، تعلوهما مشحة صنابية في الشطر الامامي . صدرها تدحي الشكل ، تعلوه نقطتان حتاريتا الارتكاز ، ذهبيتا اللون وطوق ضيق مذهب . بطنها الى الجؤوة الرصاصية المواج تعلوه ثلاثة اطواق ذهبية الخضاب . قوائمها الى الشقحة . افخاذها مطوقة الاطراف بالاسود || تمتح الانثى مكنها على بطون الطنان والدخاس والزنبور فينقف المكن عن يرقات تثقب بطون العوائل وتدخلها وتعيش فيها حتى الاكمال .

٢٢٧٦١ - **قُنْعُثَة مُزَنَّرَة** °
Conops quadrifasciatus (S). Conops bandé (F).
حشرة من فصيلة القنعثيات . جسمها يطول نحو ١٢ مم. رأسها كبير ، شبه هرمي الشوزن ، اسمر اللون اسود الجبهة ، اصفر النافوخ . خطمها مرفقي مستطيل . عيناها كبيرتان كستنيتان . زباناها مستطيلان اسمران . روشناها ضيقان . صدرها تدحي الشكل ، حديدي اللون ، يعلوه زوجان من النقط الصفر والبيض . بطنها الى الصفرة الصنابية المواج تعلوها اربعة اطواق سود . قوائمها الى السمرة العابقة || قوتها رحيق الازهار . الانثى اكبر قداً من الذكر . تمتح المكن على بطون الزنابير والجنادب .

٢٢٧٦٢ - **قُنْعُثِيَّات** °
Conopidae (S).
Conopidés (F). Conopidae (E).
فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها مغثرية ، قوتها رحيق الازهار || اجسامها متباينة الحجوم ، تطول من ٥ الى ٣٠ مم. رؤوسها ضخمة ، ناشزة اليوافيخ . اخطامها مرفقية . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية لاقياسية الطول وعدد الفصل . رواشنها مستطيلة ، ضيقة . صدورها معتدلة . بطونها مستطيلة . اجسامها عرياطة او خلية القشار ، خلها شديد الدقة والقصر || اناثها اكبر قداً من ذكورها . مكنها شديد الصغر مستطيل الشكل ، يمتحه الاناث على بطون الزنابير والنسوح والجراد والجنادب فينقف عن يرقات دقيقة تثقب قشار بطن العائل تتدخله وتعيش كامل حياتها اليرقية التي تنتهي مع حياة العائل || اشهر انواعها القنعثة المذهبة والمزنرة والشقراء .

٢٢٧٦٣ - **قَنْغَر**
القنغر : شجر مثل الكبر الا انها اغلظ شوكاً وعوداً وثمرتها كثمرته ولا ينبت في الصخر . حكاه ابو حنيفة .

٢٢٧٦٤ - **قِنْفَاشَة** ° *
Cryptops
جنس دويبات من فصيلة القنفاشيات . انواعها المعروفة ٦ اجسامها مركبة من ٢١ حلقة تحمل ٢١ زوجاً من الجرامز . ج قنفش .


قنفاشة

٢٢٧٦٥ - **قِنْفَاشِيَّات** °
Scolopendridae (S).
Scolopendridés (F). Scolopendridae (E).
فصيلة دويبات من الدخداخيات الشفويات الارجل . اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها القنفاشة وام اربع واربعين (الحريش) .

٢٢٧٦٦ - **قُنْفُخ**
Diotis maritima, D. candidissima (S). Diotide argentée, Herbe blanche (F). Cotton weed, Sea cud-weed (E). Silberzweiohr (D). Santolina maritima (I).
نبات عشبي بري معمر وحيـد الجنس والنوع من فصيلة المركبات . منبته السواحل البحرية . ساقه فرعاء زباء تعلو من ١٠ الى ٥٠ سم. زغبها مستطيل القد قطني الشكل . اوراقه متعاقبة لاطئة ، نصلها اهليلجي الصفحة ، مقطوم القاعدة ، خلي البشرة . رؤيساته الزهرية عديدة صفراء اللون ، قنابها جرمي الشكل ، تويجها اسفنجي النسيج . بزورها مضلعة عادمة الجناح والاغرة || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٧٦٧ - **قُنْفُذ * ، كَبَّابَة الشَّوْك ، أَنْقَـد حَسَيْكَة ، دَالِج ، دَرَّام ، كَبْكَاب ، كَبْكَاب الشَّوْك ، لُلُنَّة ، مدلـج .**
Erinaceus (S). Hérisson (F). Hedge hog, Urchin (E). Igel (D).
كنيته ابو سفيان وابو الشوك والانثى ام دلال . ج قنافذ ويقال لها المساعس || جنس حيوانات لبونة نافعة من آكلات الحشرات صغيرة القد طولها يراوح من ١٦ الى ٣٠ سم. وعلوها من ٧ الى ١٢ سم. اجسامها ملحوفة بغطاء من الشوك يكتنفها بكاملها دون الرأس والعنق والبطن والجرامز . قوتها الحشرات والفئران والجرذ والعظاء والحيات


قنفذ

وهي مولعة بالهام الافاعي لا تتأثر بسمها. تسرح في الليل وترقد في النهار وهي في رقادها تنقبض وتتكور فتبدو ككرة من الشوك. الانثى اكبر حجماً من الذكر تضع من ٣ الى ٨ جراء تبصر النور بعد وضعها باربعة اسابيع.

٢٢٧٦٨ - **قُنْفُذ آذِن** Erinaceus auritus (S).
Hérisson oreillard (F).
موطنه العراق والاناضول وسورية ولبنان، جسمه يطول نحو ٢٦ سم. ويعلو نحو ١٢ سم. اذناه كبيرتان. خطمه وجرامزه مستطيلة. شوكه ابيض القاعدة اسمر الجرم اصفر الطرف يطول نحو ٣ سم.

٢٢٧٦٩ - **قُنْفُذ أُروبّي** Erinaceus europaeus (S).
Hérisson d'Europe, Echinos (F).
موطنه اوروبة، جسمه يطول نحو ٣٠ سم. ويعلو ١٠ سم. خطمه يشبه فنطيسة الخنزير. عنقه قصير. اذناه صغيرتان. شوكه اسمر الجرم ابيض الطرف يطول نحو ٣ سم.

٢٢٧٧٠ - **قُنْفُذ المَغْرِب** Erinaceus algirus (S).
Hérisson algérien (F).
موطنه افريقية الشمالية من مراكش الى طرابلس الغرب. جسمه يطول نحو ٢٢ سم. بطنه حنطي اللون. شوكه فضي القاعدة، اطحل الجرم، أسود الطرف، يطول نحو ٢٥ سم.

٢٢٧٧١ - **قُنْفُذ النَّمْل** Echidné (F).
هو النفنناض، اطلبه.

٢٢٧٧٢ - **قُنْفُذ حَبَشِيّ**
Erinaceus aethiopicus (S). Hérisson abyssin (F).
موطنه الحبشة وجوارها. جسمه يطول نحو ١٨ سم. بطنه اسمر اللون. شوكه ابيض القاعدة مضلع الجرم الاسمر، اغبر الطرف، يطول نحو ٢٥ سم.

٢٢٧٧٣ - **قُنْفُذ شُقَّارِيّ** Erinaceus megalotis (S).
Hérisson à longues oreilles (F).
موطنه الافغان، جسمه كبير القد يطول نحو ٣٠ سم. اذناه كبيرتان وذنبه كذلك. شوكه اسمر اللون يطول نحو ٣ سم.

٢٢٧٧٤ - **قُنْفُذ طويل الشَّوْك**
Erinaceus macrocanthus (S). Hérisson à longs piquants (F).
موطنه العجم والافغان والكردستان. جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٤ سم. اذناه كبيرتان ذلقتان. شوكه ارمد الجرم، اصهب الطرف، يطول نحو ٤ سم.

٢٢٧٧٥ - **قُنْفُذ مُبَطَّن** Erinaceus albiventris (S).
Hérisson à ventre blanc (F).
موطنه افريقية الشرقية والجنوبية من مصر والسودان وسنار الى الموزنبيك. جسمه يطول نحو ٢٥ سم. بطنه ابيض اللون. شوكه الى الصهبة يطول نحو ٢٧ م.

٢٢٧٧٦ - **قُنْفُذ مُطَوَّق** Erinaceus collaris (S).
Hérisson à collier (F).
موطنه الهند والسند والبنجاب. يرغب في الفيافي والصحاري الرملية. جسمه اسمر اللون يطول نحو ١٨ سم. عنقه مطوق بالابيض. شوكه اسمر الجرم، اغبر الطرف، يطول نحو ٢٨ م.

٢٢٧٧٧ - **قُنْفُذَة** Hérissonne (F).
She-hedgehog (E).
انثى القنفذ.


قنفذة البحر


قنفع


قنفوس

٢٢٧٧٨ - **قُنْفُذَة البَحْر*، شَيْهَم بَحْرِيّ**
Diodon (S). Hérisson de mer (F). Sea-urchin (E).
جنس اسماك بحرية شائكة من فصيلة الفهقيات ورتبة ملحومات الفكوك. انواعه نحو ٤٠ معظمها من اسماك بحار البلاد الحارة. مقدمها يشبه مقدم القنفذ || قوتها القشريات والمرجان. لحومها مؤذية وقد تكون سامة.

٢٢٧٧٩ - **قُنْفُذِيّات** Erinaceidae (S).
Erinacéidés (F). Erinaceidae (E).
فصيلة القنافذ من الحيوانات اللبونة ورتبة الحشريات اي آكلات الحشرات.

٢٢٧٨٠ - **قُنْفُشَة** هي الآبرة، اطلبها. ج قنافش.

٢٢٧٨١ - **قُنْفُع** * Acomys
جنس دويبات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات. انواعه ١٦ موطنها افريقية الشرقية والجزيرة العربية وفلسطين. اجسامها صغيرة القد مستطيلة تحمل في مؤخر ظهورها خطوطاً من الهلب الغليظ الشائك. تألف القفر. قوتها الحشرات والوزغ والحبوب والجذور || اعرف انواعه واشهرها قنفعة القاهرة والقنفعة المصرية.

٢٢٧٨٢ - **قُنْفُعَة القاهرة** Acomys cahirinus (S).
Acomys du Caire (F).
موطنها مصر السفلى. حجمها حجم الفأرة. ثوبها بلون الرمل. بطنها ابيض. ذنبها قصير. اذناها كبيرتان.

٢٢٧٨٣ - **قُنْفُعَة مصرية** Acomys dimidiatus (S).
Acomys de l'Egypte (F). Spiny mouse (E).
موطنها مصر وفلسطين والجزيرة العربية. ثوبها بلون الرمل يعبق عند الظهر ويبيض عند الصدر والبطن. طولها نحو ١٢ سم. وذنبها ٨ سم. اذناها كبيرتان || تألف القفار والقيافي.

٢٢٧٨٤ - **قُنْفُل** Chèvre (F). Goat (E).
العنز السمينة الضخمة.

٢٢٧٨٥ - **قُنْفُوس** *° Gomphosus (S).
Gomphose (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكيدميات. انواعه المعروفة اربعة اعطانها المحيط الهندي || اجسامها اهليلجية الشكل، معتدلة التبطيط، تطول من ١٧ الى ٢٣ سم. الوانها تراوح بين السمرة والجؤوة الزيتية المواج. بطونها ابهت كثيراً من ظهورها. زعانفها مبلقة بالاصفر والاسود. رؤوسها صغيرة، مخروطية الشكل، مستطيلة الخاطم. عيونها ماتحة. زعانفها الظهرية مستطيلة. زعانفها الذيلية مستعرضة، محدودة الاطراف العليا والسفلى بمناخس غضروفية لينة || لحومها متوسطة الصنف، مأكولة.

٢٢٧٨٦ - **قُنْفُول** Canavalia (S). Canavalie (F).
جنس نباتات برية وزراعية، عارشة او مدادة، من فصيلة القرنيات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية الاسيوية والافريقية. اوراقها مركبة ثلاثية تشبه اوراق الفاصوليا. ازهارها عنقودية التجميع، محورية الارتكاز. ثمارها قرون كبيرة القد، عديدة الحب، ثنائية الجناح الدرزي || اشهر انواعه الزراعية ما يلي.

٢٢٧٨٧ - قُنْفُول بَاتِر ، فُول هِنْدي
Canavalia gladiata (S). Canavalie en glaive, Pois d'Inde (F). Jamaica horse-bean (E). Kanavalbohne (D). Dolico indiana (I).
نوع من القنفول الزراعي. منبته البلاد الاستوائية والحارة وهو قريب الشبه من النوع السيفي. يتميز بازهاره الحمر وقرونه الجالسة كنصل الخذوم وحبه الحنطي اللون الاسمر المواج . خواصه لا تختلف عن خواص السيفي وهو مأكول مثله .

٢٢٧٨٨ - قُنْفُول سَيْفِي ، فُول سَيْفِي
Canavalia ensiformis (S). Canavalie ensiforme, Haricot-sabre, Pois-sabre (F). Sword-bean, Jack-bean (E). Kanavalbohne (D). Canavalia (I).
نوع من القنفول وهو نبات زراعي مأكول الثمار كاللوبياء والفول . منبته البلاد الحارة . يعيش من ٣ الى ٥ سنوات . ساقه عارشة ملتفة. اوراقه كبيرة. وريقاتها بيضية ذلقة، نصلها جلدي الصفحة . ازهاره جؤوية اللون . عنقودية التجميع . مستطيلة المعاليق . ثمارها قرون متدلية ، مقوسة كالسيف تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ٣ سم. تغلف من ٨ الى ١٢ حبة كبيرة القد مفلطحة الشكل بيضاء اللون او وردية || قرونه الخضراء تستعمل استعمال اللوبياء وهي لذيذة الطعم جيدة الصنف . حبوبه مأكولة، غزيرة المواد الغذائية، تحوي ما تعريفه وقدره :

مواد ازوتية	٪ ٢٥,٦٢
مواد دهنية	٪ ٢,٣٢
مواد هيدروكربونية	٪ ٤٧,٩٤

٢٢٧٨٩ - قَنْقَر * Macropus (S).
Kangourou, Kanguroo (F). Kangaroo (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة القنقريات ورتبة الجرابيات، انواعه ستة، موطنها استرالية ، قوتها الاعشاب . تتميز بقصر اليدين واستطالة الرجلين والذنب . تألف الغابات والمروج تعيش جماعات صغيرة يقودها فحل مسن .

٢٢٧٩٠ - قَنْقَر مُتَسَلِّق * Dendrolagus (S).
Dendrolague (F).
جنس حيوانات لبونة جرابية من فصيلة طوال الارجل . انواعه المعروفة اربعة موطنها استرالية وغينية الجديدة || اجسامها شبيهة باجسام القنقر الاّ ان قوائمها الامامية اطول من قوائمه والخلفية اقصر . رؤوسها صغيرة . اذنابها مستطيلة || تتسلق الاشجار بخفة وتسير على الحضيض وتقفز بهدوء خلافاً لما يفعله القنقر || لحومها مسكية العرف قلّ من يرغب فيها .

٢٢٧٩١ - قَنْقَارِيَّات Kangourous (F).
Kangaroo (E).
فصيلة حيوانات لبونة عاشبة من الجرابيات طويلات الارجل . انواعها المعروفة نحو ٢٥ تنضم الى ثلاثة اجناس القنقر والولأب والثلغاب || اجسامها متباينة الاحجام التي تراوح من قد الارنب الى قد السعلاة . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . اذانها كبيرة منتصبة . اعناقها واذنابها مستطيلة . قوائمها الخلفية بالغة الطول . اناثها رباعية الاخلاف || موطنها استراليه وتسمانية وغينيا الجديدة والجزر المجاورة .

٢٢٧٩٢ - قِنْقِن صدف بحري .

٢٢٧٩٣ - قِنْقِنَة °* Trigonia (S).
Trigonie (F). Trigonia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القنقنيات . انواعها المعاصرة المعروفة خمسة اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى الهند واسترالية || اصدافها ثنائية المصاريع اللامتساوية الاضلع ، مخددة السطوح الخارجية ، مالسة الداخلية اللؤلؤية التركيب الجميلة الالوان القسطانية .

٢٢٧٩٤ - قِنْقِنِيَّات Trigoniidae (S).
Trigoniidés (F). Trigoniidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها ثنائية المصاريع ، متباينة الاحجام ، شبه مخروطية الشوزن ، مخددة الصفحات المحززة || اشهر اجناسها القنقنة والجمة .

٢٢٧٩٥ - قَنَم Rancissement (F). Rancidity (E).
فساد الدهن او الزيت وخبث ريحها .

٢٢٧٩٦ - قِنْو Thyrse
شكل من اشكال الازهرار العنقودي تكون فيه الاجزاء الوسطى اطول من السفلى والعليا .

٢٢٧٩٧ - قِنْو ، قُنْو ، قِنَى ، كِبَاسَة
Régime de dattes (F). Cluster (E).
هو العذق الذي يحمل ثمار النخل وهو كالعنقود من العنب ج أقناء وقنيان وقنوان .

٢٢٧٩٨ - قُنُوب Bourgeons à fleurs (F).
Blossoms buds (E).
هي أبن النبات او اكمّة زهره فاذا بدت قيل قد أقنب .


٢٢٧٩٩ - قُنُوس التَغْذِيَة
Normes d'alimentation (F). Feeding norms (E).
ما يجب اعتماده في تعين مقادير العناصر الغذائية اللازمة لكل حيوان او فئة من الحيوان بالنسبة الى سنه ووزنه وجرمه وعمله .

٢٢٨٠٠ - قَنُّوص Chanos salmoné (F).
سمكة بحرية من الصابوغيات تدعى شنوص ، اطلبها .


٢٢٨٠١ - قَنُّوم* Mormyrus (S). Mormyre (F).
جنس اسماك نهرية من فصيلة القنوميات . انواعه نحو ١٨ معظمها من اسماك المياه الافريقية اخصها النيل والنيجر. اشهر انواعه القنومة الخطماء وقنومة النيل والقشرة .

٢٢٨٠٢ - قَنُّومَة النيل Mormyrus caschive (S).
Mormyre rume (F).
سمكة مستطيلة الجسم ، لينة الزعانف ، صغيرة الفم ، مستدقة الخطم الطويل . يكثر وجودها في النيل . كانت من الاسماك المكرمة عند قدماء المصريين .

٢٢٨٠٣ - قَنُّومَة خَطْمَاء ، أَبُو بُوز
Mormyrus oxyrhynchus (S). Mormyre à bec (F).
نوع من القنوم وهي سمكة لينة الزعانف، مردئية الخطم، تكثر في النيل والنيجر .


قنقر


قنقر متسلّق


قنقنة


قنوم

٢٢٨٠٤ - قَنّوميّات Mormyridae (S).
Mormyridés (F). Mormyridae (E).
فصيلة اسماك نهرية من مفتوحات المثانة اشهر اجناسها القنوم .

٢٢٨٠٥ - قَنَويّ ، وِعائي Vasculaire (F).
Vascular (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات القنوية اي الوعائية النسيج .

٢٢٨٠٦ - قُنْويّ ° Botryoïde (F). Botryoid (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقنو .

٢٢٨٠٧ - قَنَويّات هي المارزوانيات ، اطلبها .

٢٢٨٠٨ - قَنَويّة ، وِعائيّة Vascularisation (F).
Vascularization (E).
القنوية ، جسمورياً ، تكوين اوعية جديدة في النسج العضوية . وهي ايضاً النمط الذي تتخذه الاوعية في حالة عضوية معينة .

٢٢٨٠٩ - قَنْثيل Nuque de l'éléphant (F).
Nape of the elephant (E).
رقبة الفيل حيث يجلس الفيال .

٢٢٨١٠ - قَنَيْب Nuage épais (F). Thick cloud (E).
سحاب متكاثف التجميع عابق اللون .

٢٢٨١١ - قُنَيْب Involucelle (F).
قنابة صغيرة القد تعلو قاعدة الرؤيسة الزهرية .

٢٢٨١٢ - قُنَيْبة ° Bractéole (F). Bracteole (E).
قنابة صغيرة الجرم تعلو قاعدة القنيب .

٢٢٨١٣ - قُنَيْبِرة Feuilles mortes de pins (F).
أوراق الصنوبر اليابسة تلحف الارض .

٢٢٨١٤ - قُنَيْبِعة ° Glumellule (F).
هنة شفافة صغيرة القد تحت العصيفة ملاصقة للزهرة . وهما قنيبعتان لكل زهرة من زهرات السنيبلة .

٢٢٨١٥ - قَنَيْس ° Phénotype (F). Phenotype (E).
هو من النبات الذي يتحلى بالصفات الشوزبية المنسوبة الى عكره .

٢٢٨١٦ - قَنَيْصة راجع صيد .

٢٢٨١٧ - قُنَيْطِسة راجع أناسيكلوس .

٢٢٨١٨ - قَنَيْمة ° Verticilliopsis (S).
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات . جربه الكنيدية منتصبة ، فروعه رفشية الشكل ، قاعدية الارتكاز . كنائده شفعية التجميع ، بيضية الشكل شفافة . انواعه قليلة العدد والاذى تبدو في تكاثرها ككتل من العفن الابيض تركب المواد النباتية والعضوية المنحلة .

٢٢٨١٩ - قَنَيْنة Fiole (F). Phial (E).
قمقم زجاجي المادة صغير القد محكم السد .

٢٢٨٢٠ - قُنَيْوة ° Ductule
قناة جهازية دقيقة تكون في الحشرات والحيوانات الدنيا .

٢٢٨٢١ - قَهْبَلة ° كل حشرة تنتمي الى القهبليات .

٢٢٨٢٢ - قَهْبَلس °
كل حشرة تنتمي الى فصيلة القهبلسيات .

٢٢٨٢٣ - قَهْبَلسيّات° Psocidae (S).
Psocidés (F). Psocidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القهبليات اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١ الى ٣ مم . اثوابها الى الربدة السمراء يعلوها مواج أسفع || قوتها ما ينمو على النبات من الفطور .

٢٢٨٢٤ - قَهْبَليّات ° Corrodentia,
Psocoptera (S). Psocoptères (F). Psocoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة القمليات تشمل القهبلسيات والناميسيات .

٢٢٨٢٥ - قُهْبِيّ Perdrix robuste (F).
هو الحجل التهامي ، اطلبه .

٢٢٨٢٦ - قَهْد Narcisse (F).
هو النرجس ، اطلبه .

٢٢٨٢٧ - قَهْقَب Aubergine blanche (F).
ضرب من الباذنجان ابيض الثمار يستعمل كنبات تزييني .

٢٢٨٢٨ - قُهْقُر ، قُهْقُور Fibres du dattier (F).
قشرة حمراء مستعرضة الالياف المحبوكة تكون على لب النخلة .

٢٢٨٢٩ - قَهْقَعة صوت الدب .

٢٢٨٣٠ - قَهَم Anorexie (F). Loss of appetite (E).
قلة الشهوة للطعام عند الحيوان .

٢٢٨٣١ - قُهَيْبة Perdrix robuste (F).
هو الحجل التهامي ، اطلبه .

٢٢٨٣٢ - قُهَيْقَران ° * Amphisbenus (S).
Amphisbène (F).
جنس عظاء من فصيلة القهيقرانيات انواعه ثلاثة طولها من ٣٠ الى ٥٠ سم. اجسامها اسطوانية . اثوابها الى السمرة السوداء يعلوها تجذيع اغبر . قوتها الحشرات . تعيش في التربة وتكثر قرب المنامل حيث تؤمن الغذاء .


قهيقران

٢٢٨٣٣ - قُهَيْقَرانيّات ° Amphisbenidae (S).
Amphisbénidés (F). Amphisbenidae (E).
فصيلة من العظائيات العديمات الارجل واللوح الجؤجئي . اجناسها قليلة العدد . تعيش تحت الارض . جميعها من الزحافات النافعة .

٢٢٨٣٤ - قَوادِم Rémiges primaires, Flèches (F).
Wing primaries (E).
ريش مقدم جناح الطائر وهي الاعشار والعواشر .

٢٢٨٣٥ - قَواضِم Rongeurs (F). Rodentia (E).
رتبة حيوانات من اللبونات تتميز باجسامها الصغيرة القد وبثناياها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكنها من القضم .

فصائلها ١٤ تنتمي الى ٤ مراتب : السنجابيات الشوزب، والقرقدنيات الشوزب، والشيميات الشوزب، والبيكيات الشوزب || اما اجناسها وانواعها فكثيرة العدد .

٢٢٨٣٦ - قَوَاطِع Migrateurs (F). Migratory (E).
الطيور التي تذهب من بلاد الى بلاد وهي ضد الاوابد .

٢٢٨٣٧ - قُوَاع * ، أَرْنَب بَرِّي، أَرْنَب وَحْشِيّ
Lepus (S). Lièvre (F). Hare (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الارنبيات . أنواعه ٦٩ موطنها العالم. اجسامها مستطيلة منسجمة . طولها الكامل ، من برطامها الى طرف ذنبها ، لا يقل عن ٦٠ سم. ولا يفوق ٧٥ سم. اذانها مستطيلة ضيقة منتصبة . عيونها كبيرة. براطمها مفلوقة . جرامزها الأمامية قصيرة القد خماسية الاصابع ، اما الخلفية فستطيلة ورباعية الاصابع . اظافرها قوية حادة . اثوابها سوية اللون منها الاكهب والاسمر والاصهب والابيض الخ ... || تألف الوعر والجبال والغابات والاحراج والهضاب والسهول . تسرح في الليل . اجحرتها رداه مستطيلة الشكل تخلدها على اعماق مختلفة تراوح من ٤٠ الى ٧٠ سم. مدخلها ومخرجها نفق واحد مستقيم || قوتها النبات والحبوب . اناثها نثورة تضع من ٣ الى ٥ مرات في السنة وكل مرة من الدرصين الى الخمسة تخلق باصرة كاسية تسرح برفقة امهاتها بعد وضعها باسبوع . وانثى القواع تدعى درامة . وقواعة || أعرف أنواعه وأشهرها :

قواع ابيض ، قواع خجول Lepus timidus (S).
Lièvre timide, L. blanc (F).

قواع اوروبي Lepus europœus (S).
Lièvre européen, L. commun (F).

قواع التيبت Lepus tolaï (S). Lièvre du Thibet (F).

قواع الشمال Lepus arcticus (S). Lièvre arctique (F).

قواع القطب Lepus capensis (S). Lièvre du Cap (F).

قواع المتوسط Lepus mediterraneus (S).
Lièvre méditerranéen (F).

قواع المراعي Lepus campestris (S).
Lièvre des prairies (F).

قواع امريكي Lepus americanus (S).
Lièvre américain (F).

قواع مصري Lepus aegyptius (S).
Lièvre d'Egypte (F).

قواع مقلد Lepus nigricollis (S).
Lièvre mossel, L. à cou noir (F).

٢٢٨٣٨ - قَوَّال Eudynamis oriental (F).
القوال طائر معروف باسم عديميس شرقي ، اطلبه .

٢٢٨٣٩ - قِوَامَة هي الولاية ، اطلبها .

٢٢٨٤٠ - قَوَائِم Membres (F). Limbs (E).
اعضاء الحيوان كاليدين والرجلين التي تؤمن انتقال الجسم.

٢٢٨٤١ - قُوْب Poussin (F).
هو الصوص والكتكوت . ج أقواب .

٢٢٨٤٢ - قُوْبَا Eczéma (F).
هي الاكزيما ، اطلبها .

٢٢٨٤٣ - قُوْبَاء الرُكْبَة Malandre (F).
Malander, Rotten Knot (E).
مرض جلدي يعتري ركبة الفرس .

٢٢٨٤٤ - قُوْبَاء الكَرْم Dartrose de la vigne (F).
Dartous of the vine (E).
وصم نباتي مظهره الخارجي قروح وفلوح في اصول وسروع الكرمة . سببه علل مختلفة اخصها الفحومة .

٢٢٨٤٥ - قُوْبَاء رَطْبَة ، اكزيما رطبة
Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo, Eczema damp (E).
مرض جلدي يركب الحيوان .

٢٢٨٤٦ - قُوْبَارَة Alouette cochevis (F).
هي القبرة المتوجة ، اطلبها .

٢٢٨٤٧ - قُوْبَة Sternite (F).
هي الاسترنة مفصل من مفاصل بطن الحشرة . ج قوب .

٢٢٨٤٨ - قُوْبَة Coque d'œuf (F). Shell (E).
قشرة البيضة بعد انفلاقها عن الفرخ . ج قوب واقواب .

٢٢٨٤٩ - قُوْبَع Bergeronnette printanière (F).
راجع ذعرة الربيع .

٢٢٨٥٠ - قَوْبَعَة الارضي شوكي *
Depressaria subpropinquella (S). Teigne de l'artichaut (F).
حشرة من القوبعيات فراشتها صغيرة القد ، حنطية اللون ، بسطتها نحو ١٠ مم. رقتها غبراء اللون ثلاثية الخطوط القاطبة. تركب الارضي شوكي .

٢٢٨٥١ - قَوْبَعَة الأزالية * ، قَوْبَعَة الجُلَّسان
Gracilaria azalula, G. azaleella (S). Teigne de l'azalée (F). Azalea leaf miner (E). Azaleenmotte (D).
حشرة من القوبعيات بسطتها نحو ١٠ مم. رواشها ضيقة حنطية اللون فضية المواج . رقتها دقيقة الجسم غبراء الثوب تلغم الاوراق وتؤذيها .


٢٢٨٥٢ - قَوْبَعَة الأشْجَار المُثْمِرَة
Teigne des arbres fruitiers (F).
هي التميكة الصغيرة ، اطلبها .

٢٢٨٥٣ - قَوْبَعَة البَرَاعِم
Teigne des bourgeons (F).
هي التميكة الصغيرة ، اطلبها .

٢٢٨٥٤ - قَوْبَعَة التُفَّاح
Teigne des pommiers (F).
هي خرطيط التفاح ، اطلبه .


٢٢٨٥٥ - قَوْبَعَة التِين * ، لاغِمَة التِين
Simaethis nemorana (S). Mineuse du figuier, Teigne du figuier (F). Fig moth (E). Feigenblattmotte (D).
حشرة من القوبعيات فراشتها سمراء اللون تطول نحو ١٠ مم. بسطتها تراوح من ١٥ الى ١٨ مم. رواشها مستعرضة حنطية يعلوها تبقيع اسفع المواج || لها جيلان في السنة. رقتها صغيرة دقيقة تركب في جيلها الاول السطح العلوي من الورقة وتركب في جيلها الثاني الورقة والثمرة معاً .



قواع



قوبعة الارضي شوكي


قوبعة الازالية


قوبعة التين



قوبعة الثياب



قوبعة الحبوب


قوبعة الحمضيات


قوبعة الدراقن الصغيرة


قوبعة الزيتون


قوبعة الصوف


قوبعة الفراء


قوبعة الكرز

٢٢٨٥٦ - قَوْبَعَة الثِّياب * ، سِعْفَة الثِّياب
Tinea pellionella (S). Teigne des vêtements (F). **Pelt moth** (E). **Pelzmotte** (D).
حشرة من القوبعيات . يرقتها صغيرة دقيقة تعيش على الثياب الصوفية . اجيالها الحولية من ٣ الى ٥ . فيالج خادراتها غمدية الشكل متينة النواس .

٢٢٨٥٧ - قَوْبَعَة الجَزَر
Depressaria nervosa (S). Teigne de la carotte (F). **Carrot moth** (E). **Kümmelmotte, Möhrenschabe**(D).
حشرة من القوبعيات . يرقتها صغيرة غبراء اللون تعيش على ازهار الجزر وغيره من نباتات الفصيلة الخيمية فتقضي على الازهار وقد لا تعف عن البزور .

٢٢٨٥٨ - قَوْبَعَة الحُبُوب * ، حُنْطُب الحُبُوب
Tinea granella (S). Teigne des grains (F). **European grain moth** (E). **Kornmotte, Weisser kornwurm** (D).
حشرة من القوبعيات . بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٤ مم. رواشنها الى البياض الاغبر يعلوه تبقيع حنطي وماجة فضية. يرقتها وحيدة الجيل الحولي، صغيرة القد، تركب جميع انواع المواد الغذائية المخزونة ولا تعف عن الحنطة والشعير .

٢٢٨٥٩ - قَوْبَعَة الحُمْضِيَّات * Prays citri (S).
Teigne du citronnier (F).
حشرة من القوبعيات. صغيرة القد بسطتها نحو ١٠ مم. ثوبها الى الطحلة. رواشنها مرقوشة. ثلاثية الاجيال الحولية. يرقاتها صغيرة القد، تركب ازهار وثمار الحمضيات .

٢٢٨٦٠ - قَوْبَعَة الخَشَب
Teigne du bois mort (F).
هي الهربيلة النهيكة ، اطلبها .

٢٢٨٦١ - قَوْبَعَة الدَّرَّاقِن ، سَرَسْتُوم°
Cerostoma persicella (S). Cérostome du pêcher (F).
حشرة من القوبعيات كبيرة القد بسطتها نحو ٢٥ مم. روشناها الاماميان الى الصفار الكبريتي والخلفيان الى الطحلة . يرقتها وحيدة الجيل الحولي تركب اوراق الدراقن واللوز .

٢٢٨٦٢ - قَوْبَعَة الدَّرَّاقِن الصَّغِيرة * ، أَنَرْسِيا°
Anarsia lineatella (S). Petite mineuse du pêcher (F). **Peach twig borer** (E). **Pfirsichmotte** (D).
حشرة من القوبعيات. بسطتها تراوح من ١٤ الى ١٦ مم. رواشنها ضيقة طحلاء اللون . لها جيلان في الحول . تركب يرقة الجيل الاول الافنان النامية فتلغمها وتحول دون نموها . أما يرقات الجيل الثاني فتركب الثمار وتنخرها .

٢٢٨٦٣ - قَوْبَعَة الزُّعْرُور
Teigne de l'aubépine (F).
هي التميكة الصغيرة ، اطلبها .

٢٢٨٦٤ - قَوْبَعَة الزَّيْتُون * Prays oleellus (S).
Teigne de l'olive (F). **Olive moth** (E). **Olivenmotte** (D).
حشرة من القوبعيات . صغيرة القد بسطتها نحو ١٠ مم. ثوبها رمادي اللون فضي المواج . اجيالها الحولية ثلاثة . يرقاتها صغيرة القد حنطية اللون ثلاثية الخطوط السمر القاطعة تركب الاوراق فتلغمها والازهار فتسبب املاصها والثمار فتنخرها وتعطبها .

٢٢٨٦٥ - قَوْبَعَة الشَّحم
Aglossa pinguinalis (S). Teigne de la graisse (F).
حشرة من القوبعيات. يرقتها صغيرة دقيقة وردية اللون تعيش على الشحم الجامد .

٢٢٨٦٦ - قَوْبَعَة الشَّوَنْدَر ، لِيتَه
Lita ocellatella (S). Teigne de la betterave (F).
حشرة من القوبعيات. بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٢ مم. ثوبها الى الطحلة العابقة . يرقتها خضراء اللون حمراء المواج تلغم جذور الشوندر وتوقع بها اشد الاذى .

٢٢٨٦٧ - قَوْبَعَة الصَّلِيبيَّات Teigne du colza
هي القوبعة الماسية ، اطلبها .

٢٢٨٦٨ - قَوْبَعَة الصُّوف * ، سِعْفَة الصُّوف
Tineola biselliella (S). **Teigne de la laine, Mite des vêtements** (F). **Webbing clothus moth** (E). **Kleidermotte** (D).
حشرة من القوبعيات يرقتها صغيرة دقيقة رمداء الثوب تركب جميع الانسجة الصوفية بما فيها السجاد .

٢٢٨٦٩ - قَوْبَعَة الفِرَاء * ، سِعْفَة الفِرَاء
Trichophaga tapetzella, Tinea tapetzella (S). Teigne **des fourrures, Mite des fourrures, Mite des tapis** (F). **Carpet moth** (E). **Tapetenmotte** (D).
حشرة من القوبعيات يرقتها صغيرة القد سمراء اللون تركب الفراء وتقرضها .

٢٢٨٧٠ - قَوْبَعَة الفِلِّين ، سِعْفَة الفِلِّين
Aenophila flavum (S). Teigne du liège (F).
حشرة من القوبعيات يرقتها صغيرة القد دقيقة سمراء اللون حنطية المواج تلغم الفلين المصنوع فتعطبه .

٢٢٨٧١ - قَوْبَعَة الكُرَّاث
Acrolepia assectella (S). Teigne du poireau (F). **Leek moth** (E). **Lauchmotte** (D).
حشرة من القوبعيات صغيرة القد بسطتها نحو ١٢ مم. ثوبها الى الطحلة السمراء رواشنها منمشة بالاسود . يرقتها دقيقة حنطية اللون تلغم الكراث باوراقه وقرص ساقه .

٢٢٨٧٢ - قَوْبَعَة الكَرَز *
Argyresthia ephipella (S). Teigne du cerisier (F). **Cherry fruit moth** (E). **Kirschblütenmotte** (D).
حشرة من القوبعيات . بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٢ مم. روشناها الاماميان الى الرمادي يعلوهما تعريج اسود . روشناها الخلفيان الى السمرة الحنطية السوية يحوقهما اطار من الخمل الاصهب الناعم . يرقتها تركب ازهار وثمار الاشجار المثمرة اخصها الكرز .

٢٢٨٧٣ - قَوْبَعَة الكِشْمِش
Incurvaria capitella (S). Teigne du groseillier (F).
حشرة من القوبعيات بسطتها نحو ١٥ مم. رواشنها جؤوية اللون يعلوها تبقيع اصفر مثلث الزوايا . يرقتها تبدو حمراء اللون في اول عهدها ثم خضراء زاهية فقاتمة وهي تقرض براعم وثمار الكشمش .

٢٢٨٧٤ - قَوْبَعَة اللَّيْلَك

Gracilaria syringella, Xanthospilapteryx syringella (S). **Teigne du lilas** (F). **Lilac leaf miner** (E). **Fliedermotte** (D).

حشرة من القوبعيات صغيرة القد بسطها تراوح من ٩ الى ١٠ م‌م. ثوبها حنطي اللون . يرقتها تلغم اوراق الليلك وتفتل أطرافها فتعطبها .

٢٢٨٧٥ - قَوْبَعَة المُضَاض

Hyponomeuta cognatella, H. evonymella (S). **Hyponomeute du fusain** (F).

حشرة من القوبعيات فراشتها صغيرة القد ربداء الثوب . يرقتها غبراء اللون تلتهم ورق المضاض بعد ان تجلببه بغشاوة من النواس العنكبوتي تعيش في داخلها حتى اكتمال تطورها .

٢٢٨٧٦ - قَوْبَعَة النَّجيليَّات ◦ ، أُكَيسته فِضيَّة

Elachiste argentella (S). **Teigne des graminées, Elachiste argentée** (F).

حشرة مؤذية من القوبعيات . فراشتها صغيرة القد ، بسطها تراوح من ١٢ الى ١٥ م‌م. روشناها الاماميان الى الطحلة الفضية . روشناها الخلفيان الى الصهبة يحوقها اطار من الخمل المهدب الصنابي اللون || يرقتها صغيرة دقيقة حنطية اللون تركب عصف النجيليات فتلغم النصل بين بشرتيه || تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . لها جيل واحد في الحول . تنشط اليرقة وتظهر دهاليزها في النصال في شهر نيسان .

٢٢٨٧٧ - قَوْبَعَة الهُلْب ، سعفة الهُلْب

Tinea crinella (S). Teigne des crins (F).

حشرة من القوبعيات يرقتها صغيرة القد سمراء اللون تركب الهلب وتقرضه .

٢٢٨٧٨ - قَوْبَعَة مَاسيَّة * ، قَوْبَعَة الصَّليبيَّات

Plutella maculipennis (S). **Teigne du colza, Teigne des crucifères** (F). **Diamond back moth** (E). **Kohlschabe, Kohlmotte, Schleirmotte** (D).

حشرة من القوبعيات . بسطها تراوح من ١١ الى ١٣ م‌م. روشناها حنطية اللون تشوبها صفرة تعلو الخمل المستطيل فتلمع كالماس . يرقتها زباء، ثوبها الى الخضار الفاتح، تطول نحو ١٢ م‌م. تركب نباتات الفصيلة الصليبية اخصها السلجم فتقرض الازهار والبزور .

٢٢٨٧٩ - قَوْبَعَة نَاسِجَة *

Hyponomeuta padella, H. malinella (S). Hyponomeute, Chenille fileuse (F).

حشرة من القوبعيات، نحيلة الجسم ضيقة الرواشن، بسطها تراوح من ١٦ الى ٢٠ م‌م. جيلها الحولي واحد . يرقتها تركب التفاح والخوخ والزعرور فتنسج على الاوراق جلباباً هزيلاً من النواس تعيش في داخله .

٢٢٨٨٠ - قَوْبَعِيَّات ، سعفيَّات

Tineidae (S). **Tinéidés** (F). **Clothes moths** (E). **Echte motten** (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ١٤٠٠٠ معظمها من الحشرات الدامسة، صغيرة القد ضيقة الرواشن المهدبة الاطراف . ملامسها الشفوية صغيرة مدببة. قرونها الاستشعارية خيطية حريرية . مكنها ذري القد مستدير الشكل لاقياسي التجميع . يرقاتها صغيرة ملونة تلغم الاوراق والازهار . خادراتها تخلد ضمن فيالج حبكها نواس لبد متين .

٢٢٨٨١ - قُوبِيَّات

Cobeaceae (S). Cobéacées (F). Cobeaceae (E).

فصيلة نباتية وحيدة الجنس. نباتاتها عارشة مهدها امريكة الاستوائية . ومن النباتيين من قال انها عمارة من القبسيات ومنهم من اعتبرها عمارة من البغنونيات .

٢٢٨٨٢ - قُوبِيَّة

Cobaea (S). Cobéa, Cobée (F).

جنس نباتات عارشة معمرة من فصيلة القوبيات. انواعها اربعة اعطانها البلاد الامريكية . جميعها تزيينية . ازهارها جرسية الشكل ملونة . ثمارها حقية مستطيلة . بزورها مبططة || اعرف انواعها واشهرها القوبية العارشة .

٢٢٨٨٣ - قُوبِيَّة عَارِشَة *

Cobaea scandens (S). **Cobée grimpante** (F). **Cups and saucers, Cathedral bells** (E). **Klettertulpen, Glockenrebe** (D). **Cobea** (I).

نوع من القوبية ساقها ليفية عارشة تطول نحو ١٨ م. اوراقها مركبة وريقاتها بيضية النصل تطول من ١٥ الى ٢٢ سم. ازهارها كبيرة القد تطول نحو ٨ سم. اكمامها بنفسجية مضلعة . تويجها جرسي الشكل ، اخضر اللون ، بنفسجي المواج || ازهرارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٢٨٨٤ - قُوبِيُون ، حُوتُ الجِنّ

Gobius (S). Gobie (F). Goby (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية ترغب في المياه الراكدة . اجسامها صغيرة . رؤوسها كبيرة ، اشداقها واسعة ، انواعها عديدة جميعها من الاسماك الوثابة التي تقفز فوق الماء . معظمها من الاسماك السامة وبعضها مأكول . انواعها السامة تكثر في البحر الاحمر والخليج الفارسي وبحر الهند .

٢٢٨٨٥ - قُوبِيُون أَسْوَد *، كَرَوْج أَسْوَد

Gobius niger (S). **Gobie noir, Boulerot noir** (F). **Black goby, Rock-fish** (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة القوبيونيات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك النقاف والجادح . تعيش بين الصخور وفي الاوحال || جسمها مستطيل الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الكهبة السمراء يعلوها تمشيح أسود في الظهر وتنقيط اسود في الجانبين تتخلله بعض النقط الصفر . رأسها كبير الجرم ، يرمعي الشكل ، قصير الخطم . شدقها معتدل الانفراج . فكاها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذربة ثنائية الصف . عيناها بيضيتان ، رفيعتا الارتكاز . زعانفها متباينة التركيب والاشكال . زعنفتها الذيلية رمحية الشكل || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .


٢٢٨٨٦ - قوبيون مُدَمّى * ، كَرَوْج مُدَمّى

Gobius cruentatus (S). **Gobie sanglant** (F). **Bloody goby, Sea-gudgeon** (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة القوبيونيات . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من اسماك النقاف والجادح . جسمها معتدل القد ، شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى



قوبعة ماسية




قوبعة ناسجة



قوبية عارشة



قوبيون اسود



قوبيون مدمى

٣٠ سم. حراشفها صغيرة ، جامدة . ثوبها الى الربدة والغبرة الحمراء يعلوها في رأسها وظهرها وايطليها تبقيع عابق الحمرة كالدم . زعانفها الظهرية والصدرية والذيلية مرقوشة بالاسمر والاحمر || رأسها كبير الجرم مستعرض الخطم والمقطم . شدقها واسع الانفراج فكها الاسفل يتقدم الاعلى قليلاً . اسنانها صغيرة ذربة ، ثنائية الصف . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان ، رفيعتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية الاولى مستطيلة المناخس . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || الانثى تسرأ في فلقة من الصدف الكبير بعد تنظيفها من الرمال والاوحال وتتناوب مع الذكر على حراسة السرء حتى التفقس || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٧ - **قُوبِيُون مُضِبّ * ، كَرُّوج أغْبَر**

Gobius nebulosus (S). Gobie nébuleux (F).
Gobius nebulosus (E).

سمكة بحرية بيوض من القوبيون . اعطانها تمتد من الخليج الى البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس || تعتبر من اسماك النقاف والمجادح . جسمها صغير الحجم ، مستطيل الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم. حراشفها معينية جامدة . ثوبها ابيض اللون ويعلوه من الخط الجانبي الى الظهر تمشيح اغبر متفاوت الكثافة يبدو كالضباب . اما القسم السفلي ففضي المواج . زعانفها الظهرية والشرجية شفافة . الصدرية والحوضية الى الخضار البحري ويعلو الحوضية مواج احمر . الذيلية شفافة مطوقة بحتار اسود || رأسها كبير الحجم ، خذروفي الشكل ، قصير الخطم الذلق . اسنانها صغيرة ، متراصة . عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان ، رفيعتا الارتكاز || زعانفها الظهرية اثنتان تتميز باستطالة الشعاع الثاني من الظهرية الاولى الذي يبدو كسلك دقيق ، مستطيل اسود اللون . زعنفتاها الحوضيتان متلاصقتان || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .



قوبيون مضبّ

٢٢٨٨٨ - **قُوبِيُونِيّات**

Gobiidae (S).
Gobiidés (F). Gobiidae (E).

فصيلة اسماك بيوضة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها بحري وبعضها نهري والنهري يكثر وجوده عند الاخوار . اعطانها مياه البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها كبيرة . اشداقها معتدلة الانفراج . عيونها مستديرة ، ناشزة . زعانفها الظهرية الاولى منخسية الاطراف || اشهر اجناسها القوبيون .

٢٢٨٨٩ - **قُوَّة**

Force (F).

هي صفة الالزامية المفروضة وهي تستعمل في الصيغ التالية :

قوة الاثبات	Force probante (F).
قوة الالتزام الخاص	Force d'obligation privée (F).
قوة القانون	Force de loi (F).
قوة المحكوم به	Force de chose jugée (F).
قوة تنفيذية	Force exécutoire, Exécution parée (F).
قوة قاهرة	Force majeure (F).

٢٢٨٩٠ - **قُوَّة الامتصاص ، قُوَّة المَصّ**

Pouvoir absorbant (F). Absorptive power (E).

خاصة التراب التي تمكنه من الاحتفاظ بين ذراته ببعض العناصر الغذائية القابلة للذوبان .

٢٢٨٩١ - **قُوَّة الإنْتاش**

Pouvoir germinatif (F).
Germinal power (E).

من المعلوم ان لكل نوع من النبات مدة فصلى من الزمن تستنفذها البذور الى ان يتم انتاشها || فقوة الانتاش قياس نسبي نوعي يقدر بواسطته نسبة البذور الجيدة والسريعة الانبات .

٢٢٨٩٢ - **قُوَّة جاذِبَة**

Force centripète (F).
Centripetal force (E).

هي القوة التي تدفع الشيء نحو المركز .

٢٢٨٩٣ - **قُوَّة غامِرَة ، قُوَّة غَمْرِيَّة °**

Force marémotrice (F). Tide-moving force (E).

هي القوة التي تكونها امواج البحر الطاغية الغامرة في مدها وقد توصلوا في فرنسا الى استخدامها لتوليد الحركة الاندفاعية .

٢٢٨٩٤ - **قُوَّة نابِذَة ، قُوَّة طارِدَة ، قُوَّة مُبْعِدَة**

Force centrifuge (F).
Centrifugal force (E).

هي القوة التي تدفع الشيء للابتعاد عن المركز .

٢٢٨٩٥ - **قُوْتاش**

Yack (F).

هو القطاس ، اطلبه .

٢٢٨٩٦ - **قُوتِيَّة °**

Bromatologie (F).
Bromatology bE).

القوتية علم يبحث في الاغتذاء مع وصف الاغذية وتراكيبها ومحاويها العنصرية .

٢٢٨٩٧ - **قَوْلَع** هو الظليم ذكر النعام .

٢٢٨٩٨ - **قَوْس**

Arc (F). Arch (E).

٢٢٨٩٩ - **قَوْس**

Cintre (F). Curve of an arch (E).

٢٢٩٠٠ - **قَوْس**

القوس مجموعة من ستة كواكب تدعى القلادة .

٢٢٩٠١ - **قَوْس قُزَح**

Arc-en-ciel (F).

هو القسطان ، اطلبه .

٢٢٩٠٢ - **قَوْسِيّات**

Arctotées, Arctotidées (F).

سبط من فصيلة المركبات الهيشريات .

٢٢٩٠٣ - **قَوْصَرَّة**

Pot (F).

هي المركن تزرع فيه الزهور . ج قواصر .

٢٢٩٠٤ - **قُوْطَة**

كلمة عامية تستعمل للدلالة على التمر وعلى البندورة .

٢٢٩٠٥ - **قُوْطِي ° ، نَزْوَاة °**

Nasua (S). Coati (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الرتونيات . انواعه المعروفة خمسة ومنهم من قال انها نوعان وثلاثة ضروب . جميعها امريكية الموطن ، صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستديرة الاذن ، كثيفة الصوف الناعم ، مستطيلة الذيل الجثل . اناثها تضع من ٣ الى ٥ جراء . تألف الغابات الكثيفة . قوتها الثمار والدويبات والحشرات .

٢٢٩٠٦ - قُوطِي أَحْمَر ° Nasua rufa (S).
Coati roux (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٤٨ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ١٩ سم. ثوبه الى الجؤوة الزاهية يعبق عند الظهر. رأسه ومحسراه الى السمرة الرمداء. ذنبه اصهب اللون مطوق بالاسود || اعطانه شاسعة الحدود تعم جميع بلاد اميركة الجنوبية.

٢٢٩٠٧ - قُوطِي مَعْرُوف ° * ، قُوطِي سِنْجَابِي °
Nasua narica (S). Coati ordinaire (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم. ثوبه الى السمرة السوداء المواج. بطنه الى الصفرة. خطمه ابيض الطرف. جرامزه قصيرة وقوية، مخالبه حادة خماسية || اعطانه فسيحة الارجاء تشمل المكسيك وغواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا.

٢٢٩٠٨ - قُوف ، مَحَارَة ، صِيوَان
Pavillon de l'oreille (F). Pavilion, Auricle (E).

قوف الاذن ومحارة الاذن وصيوان الاذن، ثلاثة اسماء لمسمى واحد.

٢٢٩٠٩ - قُوفَا Silex meulier, Pierre meulière (F).
Millstone grit (E).

حجر اسود اسفنجي شديد الصلابة تعمل منه الرحى.

٢٢٩١٠ - قُوق هو البجع، اطلبه.

٢٢٩١١ - قَوْقَاء Caquet (F). Cackle (E).

صوت الدجاجة على البيض وصوت الاوز.

٢٢٩١٢ - قُوقَاع * Pyrola (S). Pyrole (F).
Wintergreen (E). Wintergrün (D). Pirola (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القوقاعيات انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها بلاد الاقاليم المعتدلة. جذورها ليفية. سوقها مثدونة. اوراقها متعاقبة معنقة بيضية. شماريخها الزهرية متصبة. ازهارها سنبلية التجميع بيضاء اللون.

٢٢٩١٣ - قُوقَاعِيَّات Pyrolaceae (S).
Pyrolacées (F). Pyrolaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات. اجناسها وانواعها عديدة جميعها برية لا نفع فيها. اشهرها القوقاع.

٢٢٩١٤ - قُوقَة طائر يألف الخربة من الاماكن.

٢٢٩١٥ - قُوقَحَان Chrysanthemum (S).
Chrysanthème (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها البرية والتزيينية والطبية. سوقها فرعاء. اوراقها متعاقبة مفرضة. ازهارها رؤيسية صفراء اللون او بيضاء || اشهر انواعه ما يتبع.

٢٢٩١٦ - قُوقَحَان الحَقْل *

Calendula arvensis (S). Souci des champs, Fleur de tous les mois (F). Field marigold, Gools (E). Feldringelblume, Wilde Ringelblume (D). Calendula, Calta dei campi, Fiorancio (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول والبور. ساقه فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه صغيرة ضيقة زباء النصل. رؤيساته الزهرية فردية التجميع، قلنسوية الشكل، صفراء اللون.

٢٢٩١٧ - قُوقَحَان المُرُوج * ، كريزنتم البَرّ ، مَنْديليه

Chrysanthemum coronarium (S). Chrysanthème à carène, C. des jardins, Marguerite des champs (F). Crown daisy, C. marigold, Garden chrysanthemum (E). Kronenwucherblüme (D). Crisantemo da mazzi, Bambagelle, Margherita gialla (I).

عشبة حولية برية وتزيينية. ساقها فرعاء متشعبة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها قدية التفريض. رؤيساتها الزهرية متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. طبابها اصفر اللون اخضر المواج. لسيناتها الى الصفار الزاهي || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٢٩١٨ - قُوقَحَان ذَهَبِيّ * ، أُرُوْنَا، كريزنتم مُخَضَّل

Chrysanthemum segetum (S). Chrysanthème des blés, Marguerite dorée, M. jaune (F). Corn chrysanthemum, C. marigold, Yellow corn-flower (E). Echte Wucherblume, Kornringelblume (D). Margherita dorata, M. delle messi, Crisantemo (I).

عشبة حولية برية وتزيينية ساقها قليلة الفروع تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قدية التفريض، عرية اللون، ثخينة النصل، متباعدة التسنين. رؤيساتها الزهرية ذهبية اللون، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. معاليقها منتفخة حقية الشكل || ازهراره يستمر من حزيران الى آب.

٢٢٩١٩ - قُوقَحَان كَبِير *

Chrysanthemum leucanthemum, Leucanthemum vulgare (S). Chrysanthème grande marguerite, Œil de bœuf (F). Ox-eye daisy, White-weed, Dog daisy (E). Gänsewucherblume, Riesenmargerite, Goldblume (D). Margherita grande, M. dei prati, Margaritone (I).

عشبة برية مبذولة معمرة ساقها فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها لا قياسية الشكل والقد، رؤيساتها الزهرية كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. لسيناتها ضيقة مستطيلة. ازهرارها يستمر من ايار الى تشرين الثاني.

٢٢٩٢٠ - قُوقَحَان مَخْزِنِي * ، زُبَيْدَة ، سُوْسِي

Calendula officinalis (S). Souci officinal, S. des jardins, S. à bouquet, S. double, Mirliton (F). Hen and chickens, Pot marigold (E). Ringelblume, Gartenringelblume (D). Calendola, Calta dei giardini (I).

نبات عشبي حولي ومحول من فصيلة المركبات. ضروبه الزراعية عديدة سوقها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنانية متعاقبة. رؤيساتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الذهبية العابقة.

٢٢٩٢١ - قُوقَحَان مُنْبَات * ، شَجَرَة مَرْيَم ، كَرْكَاش

Chrysanthemum parthenium (S). Chrysanthème-Matricaire, Grande camomille (F). Fever-few chrysanthemum (E). Goldfederwucherblume, Grosse Kamillen (D). Amarella, Matricale, Morella, Partenio (I).

عشبة برية معمرة فواحة العرف. ساقها حيداء فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقها رهلة لا قياسية التشريم تطول



قوطي معروف



قوقاع



قوقحان الحقل قوقحان المروج



قوقحان ذهبي قوقحان كبير



قوقحان مخزني قوقحان منبات


قوقع اصفر


قوقع برتقالي


قوقيس


قولد زعفراني

نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٥ سم. رؤيساتها الزهرية صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. لسيناتها متساوية الطول والعرض. ضروبه عديدة منها الاصفر والابيض. والذهبي والبحري.

٢٢٩٢٢ - **قَوْقَش** Milvago (S).

جنس طير من فصيلة الاشبوريات ورتبة الجوارح جسمه ربع القد، طوله نحو ٤٠ سم. رأسه مستغلظ الشكل. سقطه ضيق مستطيل وذنبه كذلك وهو مسرول الرمغ، دقيق المخلب || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية. اشهر انواعه قوقش شيمشيما.

٢٢٩٢٣ - **قَوْقَش شِيمْشِيمَا**

Milvago chimachima (S). Chimachima (F).

طائر من القوقش، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى الصهبة الداكنة. قوادم سقطه موشمة بالابيض. منسره ازرق اللون. رجلاه الى الخضار البحري. مخالبه دقيقة || موطنه امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل والشيلي يعيش منفرداً الا في زمن الرصع والحضانة || قوته الجيف والزحافات والافاعي والحشرات على اختلاف اجناسها. اناثه تحضن من ٥ الى ٦ بيضات.

٢٢٩٢٤ - **قَوْقَع** Helix (S). Escargot (F).

هو الحلزون، اطلبه.

٢٢٩٢٥ - **قَوْقَع** Cantharellus (S). Chanterelle (F).

جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات. انواعه قليلة تتميز باطراسها الخارجية الحادة المنتظمة التي تكتنف كامل العسقلان || اعرف انواعه واشهرها الاصفر والبرتقالي.

٢٢٩٢٦ - **قَوْقَع أَصْفَر** *

Cantharellus cibarius (S). Chanterelle comestible, Girolle, G. comestible (F).

فطر مأكول كبير القد، بوقي الشكل، محي الصفار، ثخين الصفحة. متباعد الاطراس.

٢٢٩٢٧ - **قَوْقَع بُرْتُقَالِي** *

Cantharellus coronilla (S). Chanterelle orangée, Girolle orangée, Fausse girolle (F).

فطر مؤذ وقد يكون ساماً في بعض الاحيان. عسقلانه اقل تجويفاً من عسقلان القوقع الاصفر، لونه الى البرتقالي. اطراسه متقاربة الارتكاز حادة الاطراف.

٢٢٩٢٨ - **قَوْقَل** Tetraogallus (S).

Tétragalle, T. du Caucase, T. Caspien (F).
Tetraogallus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات. كبير الجثة طوله نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الطحلة الرمداء الموشمة بالاسود والاصهب. منقاره احدب احجن. عنقه مطوق الزور، قوادمه بيض القواعد سود الاطراف، أفتيكه كثيف الريش المستطيل المبضع بالصهبة والسواد. رسغه ومخالبه الى الربدة || موطنه الجبال الرفيعة القليلة الاشجار. قوته الاعشاب والحبوب والسواقل والجذور. اناثه تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها.

٢٢٩٢٩ - **قُوقِي** Narval (F).

هو حريش البحر، اطلبه.

٢٢٩٣٠ - **قُوقِيَّات** ٥ Delphinapteridae (S).

Delphinaptéridés (F). Delphinapteridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة متماثلات الاسنان ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة قليلة تتميز بقصر المقاطم وبانعدام الزعانف الظهريسة || اشهر انواعها واعرفها القوقي والبالوغة.

٢٢٩٣١ - **قُوقِيس** * Otocoris (S).

Otocoris, Alouette de montagne (F). Otocoris (E).

جنس طير من فصيلة القبريات انواعه قليلة جميعها قاطنة تجوب جبال البلاد الاسيوية والاروبية. تتميز بقزعتها الرأسية الفارقة التي تبدو كقرنين صغيرين. اثوابها متباينة الألوان، ظهورها الى الربدة الحمراء المواج يعلوها تجذيع اسمر. بطونها الى الكهبة الغبراء. رؤوسها واعناقها موشحة بالأصفر || قوتها الحشرات والبزور البرية.

٢٢٩٣٢ - **قُولان** Koulan

هو فراء الهند، نوع من حمر الوحش، اطلبه.

٢٢٩٣٣ - **قُولَد زَعْفَرَانِيّ** ٥*، **قُلْيَاد زَعْفَرَانِيّ** ٥

Colias croceus (S). Coliade safran, le Souci (F).
Colias croceus (E).

حشرة من فصيلة الكرنبيات حرشفيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشها واشمة قوتها مغثر الازهار. سرفتها تعيش على اوراق فصيلة القرنيات الفراشية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ م. بسطها نحو ٤٨ م. رأسها امغر اللون. عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. جوشنها برتقالي الحلقة الصدرية الاولى، اربد الثانية والثالثة. بطنها اطحل اللون، اسمر المواج عند الذكر، ألعسه عند الانثى || روشناها الاماميان الى الصفار الزعفراني تعلوه نقطة سوداء وجدة كستنية عند الذكر، سوداء اللون عند الانثى. روشناها الخلفيان الى الصفار الزعفراني تتوسطه بقجة حمراء يطوقها اطار امغر عند الذكر، اسمر عند الانثى || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في النهار. تماظل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٤٢ م. جسمها اسطواني الشكل. ثوبها الى الخضار الاصفر يعلوه خطان جانبيان اغبران قاطبان وعشرة اطواق كستنية وتنقيط متباعد اسود واصفر. رأسها اسود. مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً.

٢٢٩٣٤ - **قَوْنَس** العظم الناتئ بين اذني الفرس.

٢٢٩٣٥ - **قُوَيْسَة، قُوَيْصَة، نَاعِمَة**

Salvia (S). Sauge (F). Sage (E).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الشفويات. انواعه نحو ٥٠٠ معظمها بجلي وبعضها جنبي. منها الحولي والحول والمعمر. سوقها مخشوشبة فرعاء سريعة الانقصاف. اوراقها متقابلة معنقة. ازهارها متباينة الاشكال والاحجام والالوان. لاقياسية التجميع والارتكاز || اعرف واشهر انواعها البرية والطبية والتزيينية ما يتبع.

٢٢٩٣٦ - قُوَيْسَة الجَبَل * Salvia sylvestris (S).
Sauge de montagne (F). Wild sage, Wood sage (E). Waldsalvei, Wilde Salvei (D). Salvia montana, S. salvatica (I).
بجلة برية طبية مبذولة معمرة . ساقها زباء فرعاء تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها اهليلجية ضيقة ، نصلها جامد الصفحة المسننة الحلية البشرة . ازهارها عنقودية التجميع زرقاء اللون بنفسجية المواج || تكثر في الاراضي الجبلية المذجاة. منافعها الصحية المعوية عديدة ويقال انها تستعمل في علاجات الفالج .

٢٢٩٣٧ - قُوَيْسَة المُرُوج * Salvia pratensis (S).
Sauge des prés (F).
جنبة برية مبذولة معمرة . ساقها فرعاء زباء دبقة تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقها بيضية الشكل، قلبية القاعدة . نصلها متمعج الصفحة ، مسنن الحافة يطول من ١٢ الى ١٧ سم. ازهارها عنقودية التجميع ، زرقاء اللون ، بنفسجية المواج ، متوسطة القد || ازهرارها يحصل على دفعتين الاولى من ايار الى حزيران والثانية طوال الخريف .

٢٢٩٣٨ - قُوَيْسَة بَهِيَّة Salvia splendens (S).
Sauge éclatante (F).
جنبة تزيينية معمرة ترغب في المواقع الظليلة الرطبة . ساقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ١٧٥ سم. اوراقها بيضية مدببة نصلها رهل النسيج الناعم ، مسنن الحافة ، مالس البشرة على صفحتيه . ازهارها سنبلية التجميع ، ياقوتية اللون تطول من ٥ الى ٧ سم. || ازهرارها يحصل على دفعتين الاولى في الصيف والثانية في الشتاء .

٢٢٩٣٩ - قُوَيْسَة ثُنَائِيَّة اللَوْن
Salvia bicolor (S). Sauge bicolore (F).
جنبة تزيينية معمرة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مفرضة، مزغبة، دبقة . ازهارها ثنائية اللون . اقسامها العليا الى الزرقة البنفسجية المنمشة بالاصفر الذهبي، اقسامها السفلى الى البياض السوي . اكامها متوسطة القد ، غدية النصل . عنقودها الزهري يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٩٤٠ - قُوَيْسَة حَبَشِيَّة ، أثيفُوس
Salvia aethiopis (S). Sauge d'Ethiopie, Ethiopienne. (F). Ethiopian sage (E). Ungarische Salvei (D). Salvia di Candia, S. lanata (I).
جنبة برية طبية معمرة . ساقها فرعاء زباء تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وهي كثيفة الخمل والزغب الصوفي الشكل . اوراقها متوسطة الطول . نصلها خلي الصفحة . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون . اكامها مزغبة عادمة التدبيق . تويجها يطول نحو ٢ سم. || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٩٤١ - قُوَيْسَة دَبِقِيَّة Salvia glutinosa (S).
Sauge glutineuse (F).
جنبة مبذولة معمرة تكثر في الجبال . ساقها فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها السفلى كبيرة القد تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. نصلها غدي الصفحة . ازهارها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الجميلة . اكامها انبوبية الشكل غدية البشرة || ازهرارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٤٢ - قُوَيْسَة رَشِيقَة Salvia elegans (S).
Sauge élégante (F).
جنبة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها وفروعها خلية زباء. اوراقها بيضية الشكل، نصلها مدبب الطرف مسنن الحافة . ازهارها كبيرة القد مستطيلة لونها الى الحمرة العابقة . تويجاتها تربو على اكامها نحو ست مرات || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٩٤٣ - قُوَيْسَة سَمَانجُونِيَّة Salvia azurea (S).
Sauge azurée (F).
جنبة تزيينية سبروتية معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء خلية اللحاء . اوراقها سنانية مقطومة ، نصلها مسنن الحافة اخضر اللون يطول من ٦ الى ٨ سم. أزهارها سنبلية التجميع، كبيرة، القد سمنجونية اللون . أكامها لا قياسية الشكل والقد لونها الى الخضار المشرب الزرقة || ازهرارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٢٩٤٤ - قُوَيْسَة صِينِيَّة Salvia flava (S).
Sauge chinoise (F).
بجلة سبروتية معمرة فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اعطانها الصين . ازهارها عنقودية التجميع، متشعبة، كبيرة القد، تطول من ٦ الى ٧ سم. اكامها الى الصفار الكبريتي يعلوه توشيح ارجواني || ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٢٩٤٥ - قُوَيْسَة ضُمِّيَّة * Salvia verticillata (S).
Sauge verticillée (F). Whorled blue flowered sage (E). Quirlsalvei (D). Salvia verticillata (I).
بجلة تزيينية معمرة. ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها قلبية الشكل نصلها جامد الصفحة الخشنة الزباء . ازهرارها سنبلي التجميع. ازهارها ضمية متعاقبة مستطيلة القد زرقاء اللون || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٩٤٦ - قُوَيْسَة ضَيِّقَة الوَرَق
Salvia angustifolia (S). Sauge à feuilles étroites (F).
جنبة تزيينية سبروتية معمرة . ساقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها ضيقة النصل مدببة الاطراف تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ ازهارها سنبلية التجميع ، زرقاء اللون ، صغيرة القد || ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .


٢٢٩٤٧ - قُوَيْسَة فِضِّيَّة Salvia argentea (S).
Sauge argentée (F).
جنبة تزيينية محولة . ساقها فرعاء مزغبة اللحاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها كبيرة القد نصلها خلي البشرة على صفحتيه يبدو كانه مطلو بالفضة . ازهارها متوسطة الحجم تطول نحو ٤ سم . لونها الى البياض العاجي يعلوه مواج وردي . اكامها غدية دبقة || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٩٤٨ - قُوَيْسَة قَاسِيَة * ، كَفّ الدُبّ
Salvia sclarea (S). Sauge sclarée, Sclarée, Toute-bonne, Orvale (F). Clary (E). Muskatsalvei (D). Salvia sclarea, Matrisalvia, Tuttasana (I).
جنبة برية مبذولة معمرة مسكية العرف الفواح . ساقها فرعاء تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها بسيطة بيضية الشكل، نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. وهو خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها وردية اللون، ليلكية المواج . اكامها مسننة شائكة قليلة الخمل || ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٢٩٤٩ - قُوَيْسَة كَبِيرَة الزَهْر
Salvia patens (S). Sauge à grandes fleurs (F).
جنبة تزيينية معمرة . تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها


قوَيسة الجبل


قوَيسة المروج


قوَيسة ضمية


قوَيسة قاسية

فرعاء زباء . اوراقها رمحية الشكل ، نصلها خشن الملمس متمعج الحتار . ازهارها كبيرة القد زرقاء اللون . اكامها تطول نحو ٢ سم . وهي خملية البشرة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

٢٢٩٥٠ - قُوَيْسَة كَرْدِينالِيَّة
Salvia cardinalis, S. fulgens (S). Sauge cardinale (F).
جنبة تزيينية معمرة . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها بيضية الشكل قلبية القاعدة تطول نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصفحة خملي البشرة السفلى مدبب الطرف . ازهارها كبيرة القد ارجوانية اللون سنبلية التجميع تتعاقب على ابعاد متساوية قدرها نحو ٣ سم . ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٢٩٥١ - قُوَيْسَة مُتَقَابِلَة الأزْهَار
Salvia oppositiflora (S). Sauge à fleurs opposées (F).
جنبة برية وتزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها بيضية مقطوعة تطول من ٢٠ الى ٥٠ مم . وتعرض من ١٥ الى ٤٠ مم . نصلها محدد الصفحة ، بارز العروق . ازهارها سنبلية التجميع ، متقابلة ، برتقالية اللون . ازهارها يستمر طوال الخريف .

٢٢٩٥٢ - قُوَيْسَة مَخْزَنِيَّة * ، مَرْيَمِيَّة ، أَسْفَاقُس
Salvia officinalis (S).
Sauge officinale, Herbe sacrée, Thé de France, Thé de Grèce (F). Common sage, Garden sage (E). **Echte Salbei, Garten Salbei, Salbey** (D). **Salvia officinale**, S. grande, S. coltivata (I).
جنبة برية طبية مبذولة معمرة . ساقها فرعاء زباء تعلو من ٢٠ الى ٧٠ سم . اوراقها كاملة ، اهليلجية ، اذينية القاعدة . نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها بنفسجية اللون تطول نحو ٣ سم . اكامها ملونة خملية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز . وهي تستعمل استعمال الشاي . منافعها الصحية عديدة .


قويسة مخزنية

٢٢٩٥٣ - قُوَيْسَة مَشْدُوقَة
Salvia hians (S).
Sauge béante (F).
جنبة برية جبلية معمرة . ساقها فرعاء غدية لزجة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها لا قياسية الشكل منها البيضية والقلبية والرمحية ، جميعها مستطيلة الاعناق الملاقية التي يبلغ طولها نحو ٢٥ سم . نصالها تطول من ١٣ الى ١٥ سم . وهي مسننة الحافة خملية البشرة . ازهارها الى الزرقة الزاهية ، تويجها يطول نحو ٤ سم . قسمها العلوي منعقف الى الخارج يبدو كأنه مشدوق الشفة || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٥٤ - قُوَيْسَة مُهَيَّجَة
هي المردكوش الاحمر ، اطلبه .

٢٢٩٥٥ - قُوَيْسَة يَابَانِيَّة
Slavia nipponica (S).
Sauge japonaise (F).
بجلة سبروتية فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوطانها اليابان . ساقها وفروعها زباء الملحاء . اوراقها صغيرة القد خملية النصل . ازهارها ضمية الارتكاز ، عنقودية التجميع ، مستطيلة الشكل ، صفراء اللون . اكامها رهلة نفضاضة خملية البشرة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٥٦ - قُوَيْصَة ، قُوَيْضَة
Sauge (F).
هي القويسة ، راجعها .

٢٢٩٥٧ - قِيَاح ، تَقَيُّح ، إنْتِفَاخ
Grasserie
مرض يصيب دودة القز في طورها النهائي اي قبل الصعود على الشيح فينتفخ جسمها ويصفر لونها ويصبح جلدها شفافاً يفرز مائعاً غروياً يلوث الورق فتضمحل اجهزتها الداخلية وتموت . ويمكن للدود المصاب بهذا المرض ان ينسج صلجته ويتحول فيها الى خادرة ولكنه لا يلبث ان يموت فيصبح مادة فاسدة مائعة تعطب الفيلجة .

٢٢٩٥٨ - قَيَّاس
Jockey
هو الجوكي ، اطلبه .

٢٢٩٥٩ - قِيَاس
Mesure

٢٢٩٦٠ - قِيَاس الإرْتِفَاع ، تَفْدِين
Nivellement (F). Levelling (E).
تعيين الارتفاع النسبي لمختلف اجزاء الشيء .

٢٢٩٦١ - قِيَاس الأشِعَّة
Actinométrie (F).
Actinometry (E).
هو قياس قوة الاشعة .

٢٢٩٦٢ - قِيَاس التَخْلِيل
Acétimétrie (F).
Acetimetry (E).
قياس درجة تخليل الخل اي حموضته .

٢٢٩٦٣ - قِيَاس الحُمُوضَة
Acidimétrie (F).
Acidimetry (E).
قياس الحوامض مجردة عن مائها .

٢٢٩٦٤ - قِيَاس الرُطُوبَة ، رَزَّاخَة°
Hygrométrie (F). Hygrometry (E).
قياس كمية بخار الماء في الجو .

٢٢٩٦٥ - قِيَاس السُكَّر
Saccharimétrie (F).
Saccharimetry (E).
طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل والعصارات السكرية

٢٢٩٦٦ - قِيَاس القِلْي
Alcalimétrie (F).
Alkalimetry (E).
معرفة مقدار القلي الحقيقي في البوتاس وغيره .

٢٢٩٦٧ - قِيَاس الكُحُول
Alcoolométrie, Alcoométrie (F). Alcoholometry(E).
مجموعة الاساليب او الطرائق المستعملة لتحديد مقادير الكحول الموجودة في السوائل او المشروبات الروحية .

٢٢٩٦٨ - قِيَاس أمْلاح المَاء
Hydrotimétrie (F).
Hydrotimetry (E).
قياس مقدار الاملاح الجصية الموجودة في الماء .

٢٢٩٦٩ - قِيَاسَة
Mensuration (F).
Measurement (E).
وسيلة استقصاء تستعمل في الطب وفي علم الطبائع والحيوان لتحديد بعض القياسات ولتقدير مواقع واحجام بعض الاعضاء .

٢٢٩٧٠ - قِيَاسِيّ ، تَنَاسُقِي
Symétrique (F).
Symmetrical (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان منسجم التركيب منسوبه .

٢٢٩٧١ - قِيَاسِيَّة الشَكْل
Actinomorphe (F).

٢٢٩٧٢ - قِيَاضَة ، قَيْض ، مُقَايَضَة
Troc (F). Truck (E).
هي الاستعاضة، من الاعمال الاقتصادية التجارية . ترتكز على مبادلة شيء بشيء .

٢٢٩٧٣ - قَيَاظ
القياظ من الزرع ما زرع في الخريف قبل المطر .

٢٢٩٧٤ - قِيَاعَة ○
Bathymétrie (F).
Bathymetry (E).
سبر عمق البحر .

٢٢٩٧٥ - قِيَافَة ○
Morphologie (F).
Morphology (E).
القيافة علم هيئة الاجسام الحية وتركيبها . وقد ترجموها بكلمة مرفولوجية .

٢٢٩٧٦ - قِيَالَة ○
Despotisme (F).
Despotism (E).
القيالة الحكم المطلق المستبد النافذ الارادة .

٢٢٩٧٧ - قِيثَارَة ، سِلْيَاق ، سُلَحْفَاة
Lyra, Tortue, Testudo (F). Lyra, Testudo (E).
القيثارة والسلياق والسلحفاة ثلاثة اسماء لكوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والجاثي . وقد نعتوها بالسلحفاة نظراً لشدة بطء حركتها || عدد نجومها ٢١ منها « النسر الواقع » الذي يعتبر من المرتبة الاولى وقد شبهته العرب بنسر ضم جناحيه الى نفسه كأنه واقع على شيء . وقدام النسر الواقع نجم صغير تسميه العرب «الاظفار». علماء الفلك يقولون ان النظام الشمسي ينجذب ببطء نحو النسر الواقع .

٢٢٩٧٨ - قَيْد ، تَقْيِيد
Inscription (F).
Inscription, Registry (E).
اجراء لازم يفرضه القانون .

٢٢٩٧٩ - قِير
Poix (F).
هو القطران ، اطلبه .

٢٢٩٨٠ - قِيرَاط
Carat
حصة توازي واحداً من اربعة وعشرين . وهو في بعض المعادن الثمينة اخصها الذهب يعبر عن مقدار الذهب الصرف . فالذهب عيار ٢٤ هو الذهب الحر الخالي من كل جرم غريب والذهب عيار ١٨ مثلاً هو ما شمل ١٨ جزءاً من الذهب الحر وستة اجزاء من غير الذهب || والقيراط يساوي في وزن الحجارة الكريمة كالماس ما قدره :

في فرنسة	٠,٢٠٥٩ غرام
في انكلترا والمانيا	٠,٢٠٥٥ غرام
في البرازيل	٠,١٩٢٢ غرام

٢٢٩٨١ - قِيرَاط
Quirat
هو نصف دانق . كان وزن حبة خرنوب . والدرهم اثنتا عشرة حبة . وهو في الحجاز ربع سدس دينار وفي العراق نصف عشره || وعند استعماله في المساحة يعني عرض الاصبع || وقد جعلوه دستوراً في الحساب فقسموا المتجزئات الى اربعة وعشرين قيراطاً .

٢٢٩٨٢ - قِيسَامَة
Muscari botryoïde (F).
هي الحلحل الجميل ، اطلبه .


٢٢٩٨٣ - قَيْسَب
شجر من الحمض . وهو شجيرة تنبت خيوطاً من اصل واحد وترتفع قدر الذراع ونورها كنورة البنفسج يستوقد بسوقها رطبة . الواحدة قيسبة (اللسان) .

٢٢٩٨٤ - قَيْسُون * ، قَيْصُوم أنثى ، عِشْبَة مُقَدَّسَة
Santolina Chamaecyparissus (S). Santoline, Petit cyprès, Aurone femelle, Garde-robe (F). Lavender cotton, Ground cypress (E). Zypressenheiligenpflanze, Zypressenkraut (D). Santolina, Abrotano femmina, Crespolina (I).
نبات جنبي عطري بري معمر من فصيلة المركبات . ساقه فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه صغيرة القد ، ضيقة النصل المسنن المزغب البشرة . رؤيساته الزهرية فردية التجميع صغيرة القد صفراء اللون || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول .


قيسون

٢٢٩٨٥ - قَيْصَانَة
Lampris
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات . انواعها عديدة جميعها كبيرة القد ، بيضية الشكل ، صغيرة الفم والخطم ، عديمة الاسنان ، زرقاء الثوب ، وردية المواج ، فضية التبقيع . زعانفها الى الحمرة الفاقعة || اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اشهرها قيصانة البدر .

٢٢٩٨٦ - قَيْصَانَة البَدْر *
Lampris luna (S).
Lampris lune, Poisson lune, Chrysotose (F). Moonfish, Opah (E).
نوع من القيصانة وهي سمكة بحرية عزيزة الوجود في المتوسط طولها نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى الزرقة الوردية المواج . جانباها مبقعان بالفضة .


قيصانة البدر

٢٢٩٨٧ - قَيْصَل ○*
Pinna (S).
Pinne (F). Pinna (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعه المعروفة متوسطة العدد ، بعضها من متحجرات الاراضي الجورية والطباشيرية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها كبيرة تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. وهي مخروطية الشكل متساوية المصاريع البالغة التخديد الطولي تعلوها زركشة وزخارف وخطوط معترضة متباينة الالوان . داخلها لؤلؤي المادة وكثيراً ما يوجد في تجويفها لآلئ وردية اللون فاخرة الصنف ثمينة . ليفها غزير المادة يستعمل في صناعة القفازات والجوارب وغيرها ، لونه الى الخضار المذهب ، نسيجه ناعم الخيط متينه || تعيش لاصقة بالصخور على اعماق تراوح من ٤ الى ١٢ م. ملجئها الحياتي جماعي . مجموعاتها تعد من ٥٠ زوجاً الى اكثر من مئتين .


قيصل

٢٢٩٨٨ - قَيْصُوم
Verge du taureau (F).
Penis of a bull (E).
قضيب الثور .

٢٢٩٨٩ - قَيْصُوم * ، أَبْرُوطُونُن ، رَيْحَان الأَرْض ، مِسْك الجِنّ
Artemisia abrotanum, Abrotanum (S). Aurone, Citronnelle (F). Abrotanum, Southern wood, Old man (E). Eberraute, Citronkraut (D). Abrotano, Citronella (I).
جنبة عطرية طبية برية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . عرفها فواح مستحب . ازهارها ابطية الارتكاز عنقودية التجميع ذهبية اللون عطرية العرف. ازهرارها

قيصوم

يدوم من تموز الى آب . ثمارها لبية صغيرة تشبه حب الآس، طعمها مر ، رائحتها ذكية . يقال انها مضادة للحميات ونافعة لمختلف اوجاع الصدر وضيق النفس والمفاصل . ومنهم من قال انها من المقويات وقد تستعمل ايضاً كطاردة للديدان || اما اسم مسك الجن فيطلق على عدة نباتات اخصها القيصوم والشغرور والزربيج والرمرام وحشيشة الريح .



قيصوم كافوري

٢٢٩٩٠ - **قَيْصُوم أُنْثَى** Santoline (F).
هو القيسون ، اطلبه .

٢٢٩٩١ - **قَيْصُوم جَبَلِي** Achillée suave (F).
هو الاخيليا المنعشة ، اطلبها .

٢٢٩٩٢ - **قَيْصُوم طِبِّي** Armoise santonique (F).
هو الشيح الخراساني ، اطلبه .

٢٢٩٩٣ - **قَيْصُوم كَافُورِي * ، مُسَيْكَة**
Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée, A. dorée (F). Gold wormwood, Rock wormwood (E). Wermut (D). Assenzio salvatico (I).
نبات عشبي طبي بري من المركبات الانبوبية الزهر . ساقه فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه معنقة صغيرة القد ، غدية النصل . رؤيساته الزهرية خلية القناب، ذهبية اللون، عنقودية التجميع، كافورية العرف المستحب . ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٩٤ - **قَيْض** Coquille d'œuf (F). Egg-shell (E).
القشرة العليا اي الخارجية اليابسة على البيضة اما القشرة الداخلية فتدعى الغرقئ .

٢٢٩٩٥ - **قَيْطَاقِيا** Noisetier de Turquie (F).
هي البندق التركي ، اطلبه .

٢٢٩٩٦ - **قَيْطَس ، قَيْطُوس** Baleine (F). Cetus (E).
كوكبة نجوم جنوبية الموقع تشرف على خط الاستواء وتمتد جنوبي برج الحمل وبرج الحوت . وهي على صورة حيوان بحري مقدمه في ناحية المشرق ومؤخره في ناحية المغرب || عدد نجومها ١٠٢ والعرب تسمي الكواكب التي في الرأس « الكف الجذماء » ومنها نير يدعى « المنقب » . وتسمي الخمسة التي في اواسط البدن « النعامات » . والتي على اصل الذنب « النظام » . والتي على الشعبة الجنوبية من الذنب « الضفدع الثاني » . والتي على الشعبة الشمالية « ذنب قيطس الشمالي » . وفي عنق قيطس نجم يدعى « الاعجوبة » او « اعجوبة قيطس » لان حجمه يتحول في اثناء مداره من المرتبة الثانية الى الثامنة ولان لونه يتحول ايضاً من الاحمر الى الاصفر .



قيطم

٢٢٩٩٧ - **قَيْطَم** ٥* Xenopus (S).
Dactylètre (F). Xenopus (E).
جنس ضفادع من فصيلة البيبائيات عادمات اللسان . انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها بعض المياه الافريقية اخصها مياه المناطق الاستوائية || اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ١٠ سم. رؤوسها مستطيلة . عيونها عادمة الاجفان . فكوكها العليا عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الامامية عادمة الخطاب اما الخلفية فكاملة الخطاب والثلاث الداخلية منها مخلوفة الاطراف باغماد قرنية المادة تبدو كالمخالب || اناثها تبدأ نحو ٢٠٠ دعلة تلصقها بالنباتات المائية . بلاعيطها عادمة المخاطم القرنية والاسنان الشفوية . لكنها مزودة بلوامس مستطيلة تعلو زوايا الاشداق || منها انواع تعيش وتتكاثر في الاكواريوم ، اخصها قيطم لفيس (Xenopus laevis) .

٢٢٩٩٨ - **قَيْعَم** هو السنور .

٢٢٩٩٩ - **قَيْعُون** Cheilanthus (S). Chéilanthe (F).
جنس سراخس من البسباجيات . انواعه نحو ٣٠ اعطانها مختلف مناطق العالم اخصها الاستوائية والحارة .

٢٣٠٠٠ - **قَيْفَالَنْثُس** Céphalanthe (F).
هو الرأسية ، اطلبها .

٢٣٠٠١ - **قَيْفَاوُس** Cephé (F). Cephus (E).
كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والتنين وذات الكرسي . عدد نجومها ٢١ || والعرب تسمي النجم الذي على الصدر « النثرة » والذي على المنكب الايمن « الفرقد » . والدائرة التي تحصل من نجوم ذراعه وما هو خارج عنها « القدر » . والذي على الرجل اليسرى يدعى « الراعي » . والنجوم الصغار الموجودة بين الرجلين تدعى « الاغنام » .

٢٣٠٠٢ - **قِيفَة** Physionomie (F).
Physiognomy (E).
هي مجموعة التقاطيع والملامح والقسمات الفارقة التي تميز بين شيء ومثيله .

٢٣٠٠٣ - **قَيْفُوع**
نبتة ذات ثمرة في قرون وهي ذات ورق وغصنة تنبت بكل مكان (اللسان) .



قيق

٢٣٠٠٤ - **قِيق * ، زِرْيَاب**
Garrulus lanceolatus (S). Geai lancéolé (F). Jay (E).
طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يألف القفص فيقتبس الاصوات ويرددها || وهو طائر مؤذ ضار. شكله كاليمامة ، جسمه يطول نحو ٣٥ سم. اصدأ الثوب . اسود الرأس . ازرق الزمكى . مجزع الجناحين والذنب بخطوط متراكبة السواد والزرقة والبياض || قوته الحبوب والثمار اليانعة ومختلف انواع العصافير الصغيرة وبيضها وفراخها والعظاء والحشرات الكبيرة والصغيرة || يدشن في الاشجار الحرجية الظليلة ، اناثه تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها ١٦ يوماً .

٢٣٠٠٥ - **قَيْقَب** هو الوقواق ، اطلبه .

٢٣٠٠٦ - **قَيْقَب ، أَسْفَنْدَان** Acer (S).
Erable (F). Maple-tree (E).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة القيقبيات . انواعه نحو ١٨٠ منها الكبيرة القد والصغيرة . جميعها حسنة الهيكل والقالب . سكرية العصارة . اوراقها متقابلة ، لا قياسية الشكل، معظمها عابل وبعضها ابيد . ازهارها مختلفة التجميع والالوان، غزيرة الرحيق، يحرسها النحل. ثمارها جناحية مركبة من جناحيتين ملتصقتين || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع

٢٣٠٠٧ - قَيْقَب أبْيَض

Acer saccharinum, A. dasycarpum (S). Erable blanc, E. tendre (F). Silver leaved maple, White maple (E). Silber-ahorn, Weisser Ahorn (D). Acero bianco (I).

شجرة سبروتية حرجية وتزيينية تعلو من ١٠ الى ٣٠ م. اوراقها عابلة معنقة ثلاثية او خماسية التفصيص. نصلها يطول من ٦ الى ١٥ سم. ويعرض من ٥ الى ١٣ صفحته العليا باهتة الخضار، صفحته السفلى خلية البشرة، غبراء اللون، بيضاء المواج. ازهارها عذقية التجميع، صفراء اللون، عادمة البتلات. جناحياتها كبيرة القد متقاربة المشافر طولها يراوح من ٥ الى ٧ سم. تنور من شباط الى نيسان.

٢٣٠٠٨ - قَيْقَب أحْمَر

Acer rubrum (S). Erable rouge, E. femelle (F). Red flowered maple, Swamp maple (E). Roter ahorn, Virginischer ahorn (D). Acero rosso (I).

شجرة سبروتية حرجية وتزيينية، مهدها امريكة الشمالية. تعلو من ١٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابلة معنقة ثلاثية او خماسية التفصيص. نصلها يطول ويعرض من ٥ الى ١٥ سم. صفحته العليا مالسة البشرة، زاهية الخضار، صفحته السفلى خلية البشرة، ازهارها عذقية التجميع حمراء اللون. جناحياتها حمر الاهن، متباعدة المشافر. تنوّر من آذار الى نيسان.

٢٣٠٠٩ - قَيْقَب أرْبَد

Acer griseum (S). Erable gris (F).

شجرة حرجية وتزيينية مهدها الصين. تعلو من ١٠ الى ١٢ م. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. نصلها بيفي الشكل، ذرب الطرف يطول من ٥ الى ٦ سم. وهو مسنن الحافة، خلي الصفحة السفلى. ازهارها متدلية ثلاثية او خماسية التجميع، مهدبة التويجات والبتلات. جناحياتها خلية البشرة متباعدة المشافر. تنوّر في ايار.

٢٣٠١٠ - قَيْقَب اليَابَان

Acer japonicum (S). Erable du Japon (F).

شجيرة تزيينية سبروتية مهدها اليابان. تعلو نحو ٤ امتار. ساقها ملساء اللحاء، فروعها مستطيلة، مستدقة، جوزية اللون. اوراقها عابلة معنقة خماسية او سباعية او تساعية التفصيص. نصلها مسنن الحافة، مالس البشرة، اخضر اللون، مذهب المواج، يحمرّ في الخريف. ازهارها عذقية التجميع حمراء اللون. جناحياتها متوازية المشافر. تنوّر في ايار.

٢٣٠١١ - قَيْقَب أمْرَط

Acer glabrum (S). Erable glabre (F).

شجيرة حرجية جادحة تعلو من ٧ الى ١٣ م. اوراقها عابلة معنقة ثلاثية التفصيص، عنقها جوزي اللون، نصلها يطول ويعرض نحو ٧ سم. صفحته العليا لامعة البشرة شديدة الخضار، صفحته السفلى خلية غبراء. ازهارها عذقية التجميع. جناحياتها متباعدة المشافر. تنوّر في ايار.

٢٣٠١٢ - قَيْقَب إهْلِيلِجِيّ الوَرَق

Acer oblongum (S). Erable à feuilles oblongues (F).

شجرة حرجية سبروتية تعلو نحو ١٨ م. مهدها الصين. اوراقها عابلة معنقة. نصلها عادم التفصيص، اهليلجي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ويعرض من ٥ الى ٦ سم. صفحته ثلاثية العروق، بحرية اللون، زيتية المواج. ازهارها خضراء اللون. تنور في شهر شباط.

٢٣٠١٣ - قَيْقَب تَتَرِي

Acer tataricum (S). Erable de Tartarie (F).

شجرة حرجية سبروتية تعلو نحو ٨ امتار. مهدها آسية الصغرى. اوراقها عابلة معنقة. نصلها بيفي الشكل، قلبي القاعدة، مدبب الطرف، مسنن الحافة، ازغب الصفحة السفلى، باهت الخضار. ازهارها عذقية التجميع، خماسية البتلات البيض جناحياتها متوازية المشافر. تنوّر في ايار.



قيقب جميزي

٢٣٠١٤ - قَيْقَب ثُلاثِي الأجْزَاء

Acer trifidum (S). Erable trifide (F).

شجرة حرجية وتزيينية جادحة تعلو نحو ٥ امتار. مهدها اليابان. اوراقها عابلة معنقة ثلاثية التفصيص. نصلها اسفيني الشكل لامع الصفحة الخضراء. ازهارها عذقية التجميع، فستقية اللون، جناحياتها متصالبة المشافر. تنوّر في ايار.

٢٣٠١٥ - قَيْقَب جِمّيزِي *، جَرْمَشْق

Acer pseudoplatanus (S). Erable sycomore, Faux platane, Grand érable (F). Great maple, Sycamore maple, Mock-plane (E). Bergahorn, Falscher platanus (D). Acero lisico, A. sicomoro, A. fico, Mollacero (I).

شجرة حرجية جبلية مبذولة تعلو من ١٥ الى ٤٠ م. اوراقها عابلة معنقة، ثلاثية او خماسية التفصيص، تطول وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. نصلها مالس البشرة على صفحتيه وهو اخضر العليا بحري السفلى يتمشح ثم يحمرّ في الخريف ازهارها عنقودية التجميع متدلية. جناحياتها متباعدة المشافر، حادة الزوايا. تنوّر من نيسان الى ايار.



قيقب حقلي

٢٣٠١٦ - قَيْقَب حَقْلِيّ *، شَجَرَة العَرَب

Acer campestre (S). Erable champêtre, Auzerole (F). Bird's tongue, Dog oak, Maple tree, Master tree (E). Angerbinbaum, Feldahorn, Maszholder (D). Acero campestre, Averiello, Ceppolo (I).

شجرة سبروتية مبذولة تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. ساقها مفلعة اللحاء. اوراقها عابلة معنقة صغيرة القد، ثلاثية او خماسية التفصيص. نصلها جامد الصفحة، مبعثر الحمل، اخضر اللون. ازهارها عذقية التجميع خضراء اللون. جناحياتها افقية المشافر. تنوّر من نيسان الى ايار.

٢٣٠١٧ - قَيْقَب دِلْبِي *

Acer platanoïdes (S). Erable plane, E. platane, Plane (F). Norway maple (E), Spitzahorn, Norwegischer ahorn (D). Acero platano, Amilacero, Acero riccio (I).

شجرة حرجية مبذولة تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اعطانها البلاد الباردة. ساقها ملساء، عصاراتها لبنية. اوراقها ثلاثية التفصيص تطول من ٨ الى ١٨ سم. وتعرض من ٩ الى ٢٥ سم. نصلها مالس البشرة مدبب الطرف. ازهارها عذقية التجميع صفراء اللون. جناحياتها افقية المشافر. تنوّر من نيسان الى ايار.



قيقب دلبي

٢٣٠١٨ - قَيْقَب رَاحِي

Acer palmatum, A. polymorphum (S). Erable palmé (F).

شجرة حرجية وتزيينية تنفر من الاتربة الكلسية. مهدها الصين واليابان. تعلو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها عابلة،

معنقة ، خماسية او سباعية التفصيص . نصلها جامد الصفحة ، راحي الشكل ، اخضر اللون ، مذهب المواج . ازهارها عذقية التجميع حمراء اللون . تنوّر في ايار .

٢٣٠١٩ - قَيْقَب رُباعِيّ الأجزاء

Acer tetramerum (S). Erable tétramère (F).

شجيرة حرجية سبروتية تعلو من ٥ الى ٨ امتار . مهدها الصين . اوراقها عابلة معنقة بيضية الشكل . نصلها يطول من ٥ الى ٨ سم . ويعرض من ٣ الى ٥ صفحته السفلى خملية البشرة ، خماسية العروق البارزة ، حتاره مزدوج التسنين . ازهارها عذقية التجميع ، رباعية الاجزاء والبتلات الخضر . تنوّر في ايار .

٢٣٠٢٠ - قَيْقَب زُعْرُوري الوَرَق

Acer crataegifolium (S). Erable à feuilles d'aubépine (F).

شجرة حرجية تعلو نحو ٨ امتار . مهدها اليابان . اوراقها عابلة معنقة . نصلها ثلاثي التفصيص مسنن الحافة يطول من ٤ الى ٨ سم . ويعرض من ٣ الى ٦ سم . وهو اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى ، يحمر في الخريف . ازهارها عذقية التجميع لونها الى الخضار الفستقي . جناحياتها مستقيمة الزوايا . تنوّر في ايار .

٢٣٠٢١ - قَيْقَب سُكَّري

Acer saccharum, A. barbatum (S). Erable à sucre, E. dur (F). Hard-maple, Rock-maple, Sugar-maple (E). Zuckerahorn, Zucker massholder (D). Acero zuccherino, A. del Canadie (I).

شجرة سبروتية دائحة تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م . ساقها ملساء ، عصارتها غزيرة المادة السكرية . اوراقها عابلة ، معنقة ، ثلاثية التفصيص ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم . وتعرض من ١١ الى ١٦ . نصلها مالس البشرة ، مدبب الطرف ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى ، يحمر في الخريف . ازهارها عذقية التجميع ، غبراء اللون . جناحياتها افقية المشافر . تنوّر من نيسان الى ايار .

٢٣٠٢٢ - قَيْقَب سَلَعِيّ الوَرَق

Acer cissifolium (S). Erable à feuilles de cissus (F).

شجيرة سبروتية تزيينية مهدها اليابان تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ، وترية التجميع ، لاقياسية العدد . وريقاتها مخروطية الشكل تطول نحو ٨ سم . نصلها مالس البشرة على صفحتيه ، مسنن الحافة . ازهارها خملية ، رباعية الفصل والبتلات . جناحياتها صغيرة القد ، متباعدة المشافر . تنوّر في ايار .

٢٣٠٢٣ - قَيْقَب شُرْمِيّ الوَرَق

Acer caprini-folium (S). Erable à feuilles de charme (F).

شجيرة حرجية سبروتية تعلو من ٥ الى ٨ امتار . مهدها اليابان . اوراقها عابلة معنقة . نصلها لامع الصفحة المحبونة المسننة الحافة ، بارز العروق التي يراوح عددها من ١٦ الى ٢٠ زوجاً . ازهارها عنقودية التجميع متدلية ، رباعية البتلات الخضر . جناحياتها مستقيمة المشافر . تنوّر في ايار .

٢٣٠٢٤ - قَيْقَب شَيْطاني

Acer diabolicum (S). Erable diabolique (F).

شجرة جادحة مهدها اليابان تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها عابلة ، معنقة ، ثلاثية التفصيص . نصلها يطول ويعرض من ٩ الى ١٢ سم . وهو مسنن الحافة ، خملي الصفحة السفلى ، يصفر ويحمر في الخريف . جناحياتها مستطيلة الاهن متوازية المشافر . تنوّر في نيسان .

٢٣٠٢٥ - قَيْقَب كَبير الوَرَق

Acer macrophyllum (S). Erable à grandes feuilles (F).

شجرة حرجية جادحة تعلو من ١٨ الى ٢٥ م . اوراقها عابلة معنقة خماسية او سباعية التفصيص تطول نحو ٣٥ سم . وتعرض نحو ٢٠ نصلها لامع الصفحة العليا الخضراء اللون ، ازغب السفلى . ازهارها عنقودية التجميع ، متدلية ، فصلها واسديتها خملية البشرة . جناحياتها متوازية المشافر الزباء . تنوّر من نيسان الى ايار .

٢٣٠٢٦ - قَيْقَب مُرَّاني الوَرَق

Acer negundo, Negundo fraxinifolium (S). Erable à feuilles de frêne (F).

شجرة حرجية وتزيينية مهدها امريكة الشمالية تعلو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها مركبة وترية التجميع . ووريقاتها خمس او سبع ، نصالها لا قياسية الشكل تطول من ٥ الى ١٣ سم . لونها الى الخضار الجميل اللامع يعلوه توشيح اصفروابيض . ازهارها عناقيد مستطيلة متدلية . جناحياتها متساوية المشافر الدقيقة المستعرضة . تنوّر في نيسان .

٢٣٠٢٧ - قَيْقَب مُسْتَدِير الوَرَق

Acer circinnatum (S). Erable à feuilles rondes (F).

شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٨ الى ١٢ م . فروعها وافنانها الى الجؤوة . اوراقها عابلة ، معنقة ، ثلاثية التفصيص . نصلها مستدير الشكل قطره نحو ١٠ سم . صفحته خضراء اللون ، خملية العروق ، مسننة الحافة ، تحمر في الخريف . ازهارها عذقية التجميع ، متدلية . فصلها الى الحمرة . بتلاتها الى البياض . جناحياتها صغيرة القد شبه مستديرة . تنوّر في ايار .

٢٣٠٢٨ - قَيْقَب ملْوان

Acer opalus (S).
Erable opale, Duret, Ayale (F).

شجرة سبروتية مبذولة تعلو من ٨ الى ٢٠ م . اوراقها عابلة ثلاثية التفصيص . نصلها بيضي الشكل ، مستدير الطرف ، مسنن الحافة ، بارز العروق المتتابعة . ازهارها عذقية التجميع . جناحياتها متباعدة المشافر . تنوّر من نيسان الى ايار .

٢٣٠٢٩ - قَيْقَب ميابي

Acer miyabei (S).
Erable de Miyabe (F).

شجرة حرجية تعلو نحو ١٢ م . مهدها اليابان . ساقها مفلعة اللحاء . اوراقها عابلة ثلاثية التفصيص . نصلها اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى ، باهت العروق . ازهارها عذقية التجميع ، جناحياتها خملية البشرة . تنوّر من ايار الى حزيران .

٢٣٠٣٠ - قَيْقَبِيّات ، أسْفَنْدانِيّات

Aceraceae (S). Acéracées, Acérinées (F). Aceraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القمالات . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها القيقب إذ جميع نباتاتها شجرية . اخشابها صناعية مروقة يكثر فيها اللون الاحمر .

٢٣٠٣١ - **قيقة** Coquillière (F). Conchiferous (E).
قشرة البيضة الرقيقة الداخلية تغلف البياض تحت القيض ج قيق .

٢٣٠٣٢ - **قيقوبة** Taon des bœufs (F). Ox-fly (E).
ذبابة مؤذية من النعريات . اناثها تلسع البقر ولا تعف عن الخيل والحمير ، راجع نعرة البقر .

٢٣٠٣٣ - **قيقوبيات** Cuculidae (S).
Cuculidés, Cuculés (F). Cuculidae (E).
فصيلة طير من رتبة المتسلقات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى ثمان عشائر ، اشهرها الوقواقيات . اعطانها العالم . تألف الاحراج الكثيفة . معظمها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . قوتها الحشرات والدوديات وهي لا تحضن بيضها ولا تزق فراخها .

٢٣٠٣٤ - **قيل** Despote (F). Despot (E).
القيل الحاكم المطلق التصرف المستبد .

٢٣٠٣٥ - **قيلة** Hydrocèle (F).
هي الأدرة ، اطلبها .

٢٣٠٣٦ - **قيلة دموية** Hématocèle (F).
Haematocele (E).
ورم يسببه ارتشاح الدم في بعض اجزاء الجسم .

٢٣٠٣٧ - **قيلي** Despotique (F). Despotic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو استبدادي او تعسفي . كقولك سلطة قيلية او حاكم قيلي .

٢٣٠٣٨ - **قيّم** Curateur (F).
Guardian, Trustee (E).
هو الذي يعين لادارة مال المحجور عليه او لادارة شؤون القاصر .

٢٣٠٣٩ - **قيمة** Valeur (F). Value (E).
هي ثمن الشيء او قدره اي ما يقوم مقامه. ج قيم. والقيمة تستعمل في تعابير عديدة . اشهر صيغها ما يلي :

قيمة ايجارية	Valeur locative (F).
قيمة مصرّحة ، قيمة مبينة	Valeur déclarée (F).
قيمة متعامل بها	Valeur vénale (F).
قيمة معتمدة	Valeur agréée (F).
قيمة مقدّمة	Valeur fournie (F).
قيمة منقولة	Valeur mobilière (F).

قيمة غذائية

جدول ١

القيمة الغذائية في ليتر واحد من الثمار المدرجة ادناه

النوع	خلاصة جافّة غ	حوامض [1] غ	سكّر منحلّ غ	سكّروز	رماد	بروتيد ن × ٦,٢٥ غ	سعرة (وحدة حراريّة)
اجاص	١٧٢	٢,٧	٩٠	١٣	٣,٥	٣,٥	٥٦٧
اناناس	١٦٠	٦,٧	٣٥	٥ ٧٥	٥,٢	٤,٣	٥٩٥
برتقال	١٥٧	١٣,٥	٦٠	٢٥	٤,٨	٧,٠	٥٨٠
تفّاح	١٦١	٦,٥	٨٣	١٦	٤,١	٣,٧	٥٧٠
تين	٢١٥	٠	١٥٨	٠	٧,١	١١,٥	٧٤٥
خوخ	١٩٦	٩,٥	٧٥	١٨	٥,١	٦,٩	٧١٨
خوخ رنكلود	١٨١	١٢,٥	٦٥	٣٦	٦,٠	٦,٥	٧٠٤
درّاق	١٧٣	٨,١	٣٥	٤٢	٥,٨	٦,٦	٦٠٨
سفرجل	١٨١	٩,٣	٦٧	٦	٥,٨	٤,٨	٥٨٥
شمّول توت	١٥٠	٨,٦	٥٥	٤,٧	٥,٠	٩,٦	٤١١
شيلك (فراولة)	١٤٦	١٨,٤	٥١	٧	٧,٤	١٠,٦	٤٣٣
عنب	٢٠٩	٧,٧	١٥٠	٠	٤,٨	٥,٩	٧٥٧
قام احمر	١٦٣	١٩,٨	٨٢	٥,٣	٢,٦	٥,٩	٥٦٠
قام آسي	١٦٤	٨,٥	٥٤	٢,٢	٣,٧	٦,٨	٥٢٧
كرز	١٨٣	٦,٨	١٠١	٥,٧	٤,٩	٧,١	٦٨١
كشمش شائك	١٤٥	١٩,٠	٥٥	٤,٨	٤,٩	٧,٧	٤٤٥
كشمش عنقودي	١٦٢	٢٣,٠	٥٠	٢,٤	٦,٦	١١,٢	٤٤٠
ليمون حامض	١٧٤	٥٤,٠	٣٠	٣٠,٠	٥,٦	٦,٣	٥٧٥
مشمش	١٤٨	١٢,٧	٣١	٣٦,٠	٦,٧	٨,٠	٥١٦
موز	٢٦٢	٣,٨	١٠٨	٨٩,٠	٨,٩	١١,٣	٩٧٠

(١) الحوامض التي تدخل في تركيب الثمار عديدة ، لا مجال لذكرها افراديًا ، اشيعها التفّاحي ثم الليموني ثم الطرطري الموجود في العنب.

جدول ٢

القيمة الغذائية في أشهر البقول وفي بعض الثمار الجافّة[١]

النوع	ماء %	مواد معدنيّة %	بروتيد %	مواد دسميّة %	غلوسيد %	عدد السعرات في كيلوغرام واحد
بازيلاً خضراء	٧٨	٠,٨٠	٤,٧٠	٠,٣٠	١٠,٤٠	٦٥٠
بصل	٨٨	٠,٦٠	٠,٦٠	٠,٠٧	٦,٢٠	٢٨٩
بطاطا	٧٥	١,٠٠	١,٥٢	٠,٠٧	٢٠,٧٠	٩١٨
بندوره	٩٣	٠,٥٠	٠,٧٠	٠	٢,٢٠	٢١١
ثوم	٦٤	١,٤٠	٣,٤٠	٠,٠٣	١٧,٤٠	٨٥٤
جزر	٨٨	٠,٧٠	٠,٧٧	٠,١٣	٦,٩٠	٣٢٥
حمّص (جافّ)	١٤	٢,٨٠	١٦,٣٠	٠,٦٠	٤٤,٧٠	٢٥٦٠
خرشوف	٨٦	١,٣٠	١,٣٠	٠,٠٥	٥,٥٠	٢٨١
خسّ	٩٢	١,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٢	٣,٠٠	١٨٩
خيار	٩٥	٠,٤٠	٠,٤٥	٠,١٠	٠,٧٠	٥٩
دبح زراعي	٨٠	١,٠٠	٠,٥٠	٠,٢٠	٩,٨٠	٤٤٥
سبانخ	٩٣	١,٩٠	١,١٠	٠,١٠	١,١٠	١٠٧
سرفل لفتي	٦٥	١,٧٠	١,٩٥	٠,١٦	١٨,٤٠	٨٣٨
سلق	٩٢	١,٦٠	١,٢٠	٠,٢٠	١,٩٠	١٤٧
شمّام	٩١	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٠٨	٥,٣٠	٢٥٠
شمندر سكّري	٨٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,١٠	١٥,٤٠	٦٧٩
صوجا (جافّة)	١٠,٢٠	٥,٢٠	٢٣,٦٠	١٧,٢٠	٢٣,٠٠	٣٥١٤
عدس (جافّ)	١٢,١٠	٣,٠٠	١٨,١٠	٠,٦٠	٤٤,٦٠	٢٦٣٠
فاصوليا (جافّة)	١٤	٣,١٠	١٨,٠٠	٠,٥٠	٤٠,٢٠	٢٤٣٠
فجل	٩٣	٠,٧٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣,٢٠	١٧٦
فستق عبيد	٧,٥٠	٢,٤٠	١٩,٣٠	٤٠,٠٠	١٣,٢٠	٥٠٦٠
فول أخضر	٨٢	٠,٨٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٧,٤٠	٥٠٢
قرع	٩٠	٠,٧٠	٠,٥٠	٠,٠٧	٤,٢٠	٢٠٢
قرنبيط	٩٤	٠,٨٠	١,٢٠	٠,١٧	٣,٠٠	١٨٩
كراث أندلسي	٧٥	٠,٥٠	١,٣٠	٠,٠٥	١٧,٠٠	٧٥٥
كراث معروف	٨٨	١,٢٠	١,٤٠	٠,١٥	٤,٣٠	٢٤٩
كرفس	٩٠	١,٤٠	٠,٥٠	٠,١٧	٤,٣٠	٢١٠
كرنب	٩٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,١٠	٤,٠٠	٢٠٠
لفت	٨٩	٠,٧٠	٠,٧٠	٠,١٠	٤,٩٠	٢٣٦
لوبياء خضراء	٨٩	٠,٧٠	١,٣٠	٠,١٠	٤,٢٠	٢٣٤
ملفوف	٨٠	١,٥٠	٢,٤٠	٠,٤٥	٦,٨٠	٤٢٠
هليون	٩٤	٠,٦٠	١,٠٠	٠,٠٧	١,٦٠	١١٠
هندب (طرخشقون)	٨٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٤٠	٦,٣٠	٢٥٠
بندق	٧,١٠	٢,٥٠	١٢,٢٠	٥٦,٣٠	٦,١٠	٦٠٢٦
جوز	٧,٢٠	١,٦٠	١١,٧٠	٥٢,٦٠	١١,٠٠	٥٨٢٤
فستق	٧,٠٠	٢,٠٠	١٣,٥٠	٥١,٢٠	١٠,٥٠	٥٧٦٠
لوز	٦,٣٠	٢,٣٠	١٥,٠٠	٤٧,٨٠	١١,٢٠	٥٥٢٠
كستناء	٤٧,٥٠	٢,٠٠	٤,٣٠	٣,٧٠	٣٣,٥٠	١٩٠٠

(١) القيم الغذائيّة المدوّنة في الجدولين ١ و٢ هي قيم مريئيّة لا تدخل فيها القشور والبذور.

٢٣٠٤٠ - **قِيمَة غِذائيَّة** Valeur alimentaire (F). Alimentary value (E).

القيمة الغذائية هي ما يحواه الغذاء من عناصر تتحول في الجسم بعد الانهضام والتمثيل الى طاقة ومواد استهلاكية لا حياة للجسم بدونها || وقد وضعنا في الجدول الاول ما تيسر لنا من القيم الغذائية العائدة لبعض الثمار المشهورة . اما الجدول الثاني فللبقول ولبعض الثمار الجافة .

٢٣٠٤١ - **قِيمَة مَرِيئِيَّة** Valeur alibile (F). Nutritive value (E).

هي نسبة ما تحويه كل مادة من عناصر غذائية قابلة التمثيل والانهضام .

٢٣٠٤٢ - **قَيْنَس** Tragelaphus angasi (S). Tragélaphe d'Angas (F).

نوع من الجهبل وهو اكبر جثة من البرع واصغر من العلب . ثوبه احمر اللون يعلوه مواج اصفر وتجذيع ابيض . موطنه جنوبي شرقي افريقية .

٢٣٠٤٣ - **قَيْهَل° ، قَيْهَلَة°** Face (F).

وجه الشيء كقولك قيهل البناء ...

٢٣٠٤٤ - **قَيْهَلِي°** Facial (F).

نعت تعريبي يطلق على ما له صلة بالقيهل .

٢٣٠٤٥ - **قَيُون ، دِيك البَحْر** Halcyon (F). Halcyon, Kingfisher (E).

جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد اعطانها البلاد الافريقية واسترالية . اجسامها متوسطة القد . مناقيرها مستطيلة ذربة . اثوابها متراكبة الالوان || تألف الغابات ومجاري الماء . قوتها العظاء والحشرات اخصها الجراد . تدثن في تجاويف الاشجار . اناثها تضع من ٣ الى ٤ بيضات مستديرة الشكل تحضنها بمناوبة الذكور .

٢٣٠٤٦ - **قَيُّون الجَبَل** Cuon de montagne (F).

حيوان مفترس يدعى ضهل الشمال ، اطلبه .


٢٣٠٤٧ - **قَيُون الغَاب * ، قَيُون إِزْمِرْلِيّ**

Halcyon smyrnensis (S). Halcyon de Smyrne (F). Halcyon (E).

طائر من المازوريات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى الهند وسيام وجزر الزابج . اعطانه اللبنانية تشمل بعض الرياض وضفاف الانهر في فصل الخريف || جسمه متوسط القد ، منكمش الشكل . طوله نحو ٣٢ سم . وبسطته نحو ٢٨ سم . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وعنقه وخوشاه وبطنه الى الكستنائي الداكن . زوره واعلى صدره الى البياض . رداؤه وظهره وعجزه الى الزرقة الخضراء . جناحه متراكب الازرق والاخضر والاسود والكستنائي والابيض . قوادمه الى الزرقة الخضراء . كلاه الى السمرة القاتمة . اباهره الى السمرة الحنطية . مناكبه مجذعة بالابيض عيناه كبيرتان . حدقة عينه صنابية . منقاده كبير الجرم . مستطيل الشكل ، محدودب الافق الاسفل ، احمر اللون . ساقاه الى الجؤوة رسغه قصيرة سردية القشار || يألف الغابات والرياض ومجاري الماء . قوته العظاء والحشرات اخصها السحالي والجنادب والجراد || يدثن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات كروية الشكل ، عاجية اللون تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة .



قيون الغاب















كابرة الحور

٢٣٠٤٨ - **كَاب ، قَمِيص ، جِلْبَاب** Cape (F).
Wrapper, Outer-leaf (E).
قطعة من نصل التبغ الجاف تصلح لتغليف السيكار . لذلك يجب ان تكون جيدة الرقعة ، ناعمة الملمس ، مصقولة النسيج اللدن ، سوية اللون البني العابق او الجوزي الفاتح .

٢٣٠٤٩ - **كَابِح** ° Inhibant (F). Inhibant (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة من شأنها ايقاف الحركة الطبيعية في أي عضو كان اما كلياً او بعض الوقت .

٢٣٠٥٠ - **كَابِرَة الحَوَر**°* Cabera trilineata (S).
Cabère du peuplier (F). Cabera trilineata (E).
حشرة من الارفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة المعتدلة الحرارة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ مم . بسطتها نحو ٣٦ مم . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الجرم . جوشنها وبطنها الى البياض الاغبر المواج || رواشنها عند الشقين الى البياض الاغبر تعلوه في الزوج الامامي ثلاثة خطوط معترضة رمادية . ويعلوه في الزوج الخلفي خطان معترضان ، مقوسان ، اشهبان . اهدابها الى الغبرة الفضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح من الغروب الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً في شقوق اللحاء || السرفة تطول من ٢٤ الى ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الطحلة الكدراء يعلوها ترقيط حنطي ورقشة سمراء تماثل المحيط . رأسها الى السمرة السوداء. مدبها الى الشهبة الغبراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين شقوق اللحاء .



كابوك

٢٣٠٥١ - **كَابُوك * ، قَابُوق ، دِعْس**
Eriodendron (S). Capoquier, Kapoquier, Ouatier, Cotonnier soyeux (F). Cotton grass, C. sedge, Silk cotton tree (E). Kapokbaum, Silk Windeuderwoll-baum (D). Capoc (I).
جنس اشجار كبيرة القد ضخمة الساق دائمة من فصيلة الخبازيات . انواعه المعروفة ثمانية اعطانها البلاد الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية . ثمارها برتقالية الحجم ، بيضية أو كروية الشكل ، محشوة بالزغب الدقيق ، الناعم ، اللامع ، القصير التيلة الذي يحوق البذور من كل صوب . استعماله ينحصر بالصناعة الوثادية لانه لا يصلح للغزل .

٢٣٠٥٢ - **كَابُوك** Kapok, Duvet végétal (F).
زغب ثمار الكابوك



كابياء

٢٣٠٥٣ - **كَابِيَاء * ، خِنْزِير الماء**
Hydrochaerus capybara (S). Cabiais, Carpincho, Capybara, Cochon d'eau (F). Capybara, Cavy, Guinea-pig (E).
حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع . موطنه امريكة الجنوبية من الغويان الى البلاتا وبوليفية . يعيش جماعات كثيرة العدد ولكل ذكر ثلاث اناث || وهو اكبر القواضم جثة ، طوله ١١٥ سم . وارتفاعه ٥٠ اما وزنه فلا يقل عن ٥٠ كيلو . جسمه ضخم ثقيل . رأسه غليظ الشكل ، كبير القد ، افطس المقضم . اذناه صغيرتان . ذنبه جدعة . قوائمه قوية قصيرة . ثوبه خشن الوبر الهلبي لونه الى السمرة والصهبة والصفرة || يألف ضفاف الانهر والمناقع والبحيرات . يسرح في النهار . سيره بطيء للغاية . قوته جميع النباتات المائية والارز والذره ومختلف القرعيات . الانثى تضع من ٣ الى ٨ ادراص تسرح بعد وضعها ببضع ساعات .

٢٣٠٥٤ - **كَاتِب عَدْل**. Notaire (F). Notary (E).
مأمور قضائي منوط به ان يحرر في دائرة اختصاصه جميع العقود التي يرغب اصحابها اثبات صفتها الرسمية .

٢٣٠٥٥ - **كَاثِب** Garrot du cheval (F). Withers of a horse (E).
الكاثب والكاثبة هو مجتمع كتفي الفرس المعروف بالحارك. ج كواثب .

٢٣٠٥٦ - **كَاجُو ، حَبّ البَلاذُر** Noix d'acajou (F). Cashew-nut (E).
هي ثمار البلاذر الشرقي والغربي . وهي مأكولة ويستخلص من عصارتها بعد تخميرها وتقطيرها مشروب كحولي مستحب الطعم .

٢٣٠٥٧ - **كَاجِيبُوت** Cajeputier (F).
هي بلقاء كاجيبوت ، اطلبها .

٢٣٠٥٨ - **كَاح ، كِيح** Versant de montagne (F). Side of a mountain (E).
الكاح والكيح : سفح الجبل . ج أكياح وكيوح .

٢٣٠٥٩ - **كَاد** * Cadie (F).
الاسم الفرنسي من العربي . جنبة برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات وسبط العندميات . مهدها بعض مناطق افريقية الشمالية || ساقها صلبة كثيرة الفروع الدقيقة . اوراقها متعاقبة مركبة وترية التجميع . وريقاتها صغيرة متقابلة . ازهارها فردية ، ابطية الارتكاز ، شبه جرسية الشكل ، وردية اللون ، خافتة العرف المستحب .

٢٣٠٦٠ - **كَاد هِنْدِي** Cachoutier (F).
هو سنط كاشو ، اطلبه .

٢٣٠٦١ - **كَادِل** Cadelle (F).
هي يرقة اسطوبة البر ، تعيش على الحبوب المكسورة او الملكوعة من الحشرات فتزيد في عطبها واذاها .

٢٣٠٦٢ - **كَادِمَة** Tondeuse de gazon (F). Lawn-mower (E).
الكادمة والمكدمة : مجز آلي يستعمـــل لقطع الاعشاب اخصها الخضير .

٢٣٠٦٣ - **كَادِينِين** Cadinène (F).
هيدروكربور راتنجي سائل يستخلص من زيت الكاد وراتنج الابيسه والصنوبر والابسنت والكافور والحلتيت والبتشولي . ثقله النسبي عند ٢٠ °مغ = ٠,٩١٨ . يغلي عند ٢٧٤/٢٧٥ °مغ .

٢٣٠٦٤ - **كَاذَة**
الكاذة هي ما حول الحياء من ظاهر الفخذين .

٢٣٠٦٥ - **كَاذِيّ** * Pandanus (S).
Pandanus, Baquois, Vaquois (F). Pandang oil plant, Screw pine (E). Pandanuspalme (D) Pandano (I).
جنس نباتات ليفية معمرة من فصيلة الكاذيات ، انواعه عديدة منبتها البلاد الحارة . سوقها جذعية منتصبة او متسلقة عادمة الاغصان ، تعلو من متر واحد الى ٢٠ م . جذورها ترابية وهوائية متدلية لاقطة . اوراقها عصفية الشكل قرصية التجميع عامية الارتكاز . ازهارها ثنائية المسكن ، مستطيلة القبة والزناد . ثمارها اكواز اسطوانية نووية التركيب . بزورها نشوية المادة || اكثر انواعه برية وتزيينية ومنها الزراعية الصناعية والمأكولة الثمار . اشهرها ما يتبع .


كاد

٢٣٠٦٦ - **كَاذِيّ العَرْف**
Pandanus odoratissimus (S). Pandanus parfumé (F).
نوع من الكاذي الزراعي. ساقه منتصبة تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه عصفية ، ذرية ، مدببة الزام الاخير ، تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. نصلها سرح البشرة ، مهدب الضلع والحافة ، بحري الخضار . ثماره مأكولة ، سكرية الطعم ، عطرية العرف ، حمراء اللون ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم.


٢٣٠٦٧ - **كَاذِيّ مَدَغَشْكَر**
Pandanus utilis (S). Pandanus utile (F).
نوع من الكاذي الزراعي الصناعي. منبته جزيرة مدغشكر . ساقه منتصبة متسلقة ثنائية او ثلاثية الجذوع ، تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقه عصفية مستطيلة ؛ نصلها جامد الصفحة ، شائك الحافة ، عابق الخضار البحري . ثماره لا تؤكل ، بزورها نشوية المادة || يزرع لاوراقـه الصناعية ، اليافها نسيجية تستعمل في حياكة الاكياس والبسط والاطناب .

٢٣٠٦٨ - **كَاذِيَّات** Pandaceae (S).
Pandacées, Pandanées (F). Pandaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة قليلة الاجناس والانواع . نباتاتها معمرة ليفية السوق منها المنتصبة المستقيمة ومنها المتسلقة . ثمارها عنبية كوزية التجميع . بزورها نشوية المادة . اشهر اجناسها الكاذي .


٢٣٠٦٩ - **كَارِبَة** Herse à disques, Pulvériseur (F).
هي المشط الصنجي او مشط ذو صنوج يستعمل لتفتيت مدر التربة ولتنعيم سطحها .

٢٣٠٧٠ - **كَارْبُوكَبْس ، دُودَة الثِّمَار**
Carpocapsa, Laspeyresia, Cydia (S). Crapocapse, Ver des fruits (F).
جنس حشرات من فصيلة الفاتلات ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعه عديدة طولها يراوح من ٥ الى ٨ مم. وبسطها من ١٠ الى ٢٠ مم. رواشها حنطية يعلوها تخطيط وتبقيع وزراكش مختلفة الالوان || يرقاتها صغيرة القد دقيقة الجرم تطول من ١٢ الى ١٧ مم. تنقف بيضاء اللون ثم تغبر وتسمر وتستقر على الجوزة او الحمرة . رؤوسها بنية او سود . مدباتها الى السمرة . مكنها ذري القد ، عدسي الشكل ، اسمر اللون ينقف بعد متحه بنحو ٢٠٠ ساعة || اجيالها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة . اناثها تمتح المكن في كؤوس الازهار فينقف عن يرقات نحيلة تنقب الثمار في طلب الغذاء فتدخلها بسراديب تحفرها باتجاه البزور ثم تخرج منها بعد انسلاخها الاخير فتغزل صلجاتها حيث تتحول الى خادرات بين شقوق اللحاء او تحتها . وبعد انقضاء نحو ٥٠٠ ساعة تنشرم الصلجات عن فراشات تطير فتكوم ثم تسرء على الثمار فتنشئ اجيالها الثانية وتعيد سيرتها الاولى . اما اضرار يرقات الاجيال الثانية فلا تقل عن اضرار جنيساتها من الاجيال السابقة لانها تركب الثمار فتنخرها وتعيش في داخلها وقد تقضي عليها وتسبب سقوطها || اخص عوائلها التفاح والاجاص والسفرجل والدراقن والمشمش والخوخ والجوز والكستنا ...


كاذي


كاربوكبس التفاح


كاربوكبس الخوخ


كاربوكبس الدراقن


كاربوكبس الكستناء


كارفة

تكافح باستعمال زرنيخات الرصاص او غيرها من الحواشير الفعالة المجربة الكثيرة العدد .

٢٣٠٧١ - كَارْبُوكَبْس التُفّاح * ، دُودَة التُفّاح

Carpocapsa pomonella, Laspeyresia pomonella, Cydia pomonella (S). Carpocapse des pommes, Ver des pommes (F). Codling moth (E). Apfelwickler, Obstmade (D).

فراشة من الكاربوكبس بسطتها تراوح من ١٥ الى ٢٠ مم. رواشنها الى السمرة الحنطية ، الاماميان محدبان تعترضهما خطوط رحبة وتعلوهما بقع مذهبة عند طرف كل روشن . الخلفيان موشحان بالسنجابي || اليرقة تنقف بيضاء اللون ثم تنحرف الى الغبرة وتستقر على الوردي . اجيالها الحولية اثنان ، جيلها الاول يبتدئ في الربيع حيث تمتح مكنها افرادياً على الثمار بعد انعقادها .

٢٣٠٧٢ - كَارْبُوكَبْس الخَوْخ *

Laspeyresia funebrena, Opadia funebrena (S). Carpocapse des prunes (F). Red plum maggot (E). Pflaumenwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٢ مم. رواشنها الى السمرة العابقة يعلوها تبقيع اغبر || جيلها الحولي واحد . يرقتها تعيش حتى انسلاخها الاخير داخل الثمرة فتعطبها || تكافح بعد الازهرار على اثر سقوط التويجات الزهرية . وينصح بعدم استعمال الزرنيخات .

٢٣٠٧٣ - كَارْبُوكَبْس الدَرّاقِن * ، فَاتِلَة شرقيّة

Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse orientale du pêcher (F). Oriental peach moth (E). Pfirsichtriebbohrer (D).

فراشة صغيرة القد بسطتها تراوح من ١٢ الى ١٤ مم. روشناها الاماميان الى الكهبة العابقة يعلوها توشيم ابيض . روشناها الخلفيان الى الكهبة الحنطية المواج || اجيالها الحولية اثنان. يرقات الجيل الاول تلغم النوامي الناشئة فتسممها وتميتها . اما يرقات الجيل الثاني فتعيش داخل الثمار التي تعطبها وتسبب تلفها || تكافح باستعمال بعض الحواشير الفعالة المجربة وذلك بعد انتزاع وحرق جميع النوامي اليابسة .

٢٣٠٧٤ - كَارْبُوكَبْس الشَكِير ، دُودَة الشَكِير

Laspeyresia wœberiana, Semasia wœberiana, Grapholitha wœberiana, Tortrix wœberiana (S). Carpocapse de l'aubier (F). Rindenwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطتها تراوح من ١٤ الى ١٦ مم. ثوبها حنطي اللون ، رواشنها الى الربدة السمراء يعلوها تنميش اغبر واسود . يرقاتها تركب لحاء الاشجار المثمرة وغير المثمرة فتسردبها حتى الشكير حيث تستقر الى ان يتم انسلاخها وتطورها اليرقي فتخرج ثم تنسج صلجتها وتخلد فيها حتى الربيع .

٢٣٠٧٥ - كَارْبُوكَبْس الكَسْتَنَا *

Laspeyresia splendana (S). Carpocapse des châtaignes, Ver des châtaignes (F). European codling moth (E). Kastanienwickler, Eichelwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٣ مم . روشناها الاماميان الى الكهبة المجذعة بخطوط سود، روشناها الخلفيان الى السمرة الحنطية السوية || جيلها الحولي واحد . يرقتها تنخر ثمرة الكستنا وتعيش في داخلها وقد تسبب انملاصها او سقوطها قبل الادراك وعنده .

٢٣٠٧٦ - كَارِح ° Infusible

غير قابل الانصهار .

٢٣٠٧٧ - كَارِعَة النخلة التي على الماء.ج كارعات.

٢٣٠٧٨ - كَارِفَة * ، حَشِيشَة الجَمِيل

Calochortus (S). Calochorte, Tulipe des Mormons (F). Globe tulip, Hair-bell (E). Grasschöne, Mormonentulpe (D). Calocorto (I).

جنس نباتات بصلية تزيينية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ . سوقها شمراخية تنتهي بالازهار . اوراقها قرصية الانتشاب، نصلها جامد الصفحة الضيقة المستطيلة . ازهارها عنقودية او مظلية التجميع ، جميلة الشكل . كؤوس اكامها ثلاثية الفصل السنانية الذربة الخضراء اللون . تويجاتها ثلاثية البتلات المستعرضة الزاهية الالوان || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣٠٧٩ - كَارِفَة بَهِيَّة

Calochortus venustus (S). Calochorte superbe (F).

نوع من الكارفة. شمراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها عنقودية التجميع متدلية كبيرة الحجم ، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بيض الصفحة الداخلية حمر الخارجية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٠ - كَارِفَة بَيْضَاء Calochortus albus (S). Calochorte blanc (F).

نوع من الكارفة. شمراخها يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ازهارها مظلية التجميع ، متدلية ، كبيرة القد ، تطول وتعرض نحو ٤ سم. بتلاتها حمر القيود والقواعد ، بيض النصال الحملية المهدبة الاطراف || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٠٨١ - كَارِفَة ظَرِيفَة

Calochortus pulchellus (S). Calocherte gracieux (F).

نوع من الكارفة. شمراخها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم. ازهارها مظلية التجميع متدلية متوسطة الحجم تطول وتعرض نحو ٣ سم. بتلاتها الى الصفار الكبريتي الزاهي. اطرافها مهدبة، قيودها وقواعدها وكامل زامها الاول الى الحمرة القرمزية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٢ - كَارِفَة لَيْلَكِيَّة

Calochortus lilaciuus (S). Calochorte lilas (F).

نوع من الكارفة. شمراخها الزهري يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. ازهارها عنقودية التجميع ، منتصبة ، كبيرة الحجم ، قطرها نحو ٤ سم. وطولها نحو ٢ سم. بتلاتها ليلكية اللون، حملية البشرة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٣ - كَارُوتِين Carotène (F). Carotin (E).

هو الخضاب الاحمر في اوراق النبات وهو ما يحجبه الخضيب . والكاروتين يتحول الى فيتامين « ا » وهو كثير في الجزر والبندورة .

٢٣٠٨٤ - كَارُوج ° Icterus (S). Carouge (F). Icterus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها تمتد من البرازيل الى كوبا وتمريكا. تألف الغابات والحراج الكثيفة . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متوسطة العدد || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٤ الى

٢٧ سم. مناقيدها معتدلة الحجم ، مخروطية الشكل ، حادة الشفاف ، مدببة الابهرة . رؤوسها متوجة بقنازع تمتد من المنشق الى القفن . اجنحتها معتدلة الحجم والطول . اذنابها مستطيلة ، مستديرة الاطراف ، رتاجية الرفال الجانبية . اثوابها مختلفة الالوان || قوتها الحشرات والحبوب والثمار المختلفة ومنها البرتقال والموز || اعرف انواعـــه واشهرها كاروج جمَيكا .

٢٣٠٨٥ - كَارُوج جَمَيْكَا ٥*

Icterus jamacaii (S). Carouge jamacaï (F).

طائر من الكاروج . يكثر وجوده في البرازيل والغويان . يألف الغابات والاحراج الكثيفة . سربه يراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠ زوج || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٧ سم. رأسه وقنزعته وعنقه وظهره وذنبه الى السواد الاسفع المواج . صدره و بطنه وزمكاه الى الصفار البرتقالي . جناحاه الى السواد الاسحم الاسفع يعترضهما حزامان اصفران . الزام الاخير من ذنبه الى الصفرة البرتقالية . عيناه كبيرتان مكحلتان بالاسود ويطوقهما حتار اصفر . حدقة عينه صفراء اللون . منقاده اسود ، زفده اخضر . رسغاه الى السمرة الحنطية || من ميزاته انه يحسن التغريد ويقتبس الحان غيره من الطير . قوته الحشرات والحبوب والثمار المختلفة . يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص شرط ان يكون فسيحاً || يدشن عشه في الاشجار المعتدلة الارتفاع عن سطح التربة . عشه شبه كروي الشكل ، كبير الحجم ، جانبي المدخل ، يحبكه بالحشيش والالياف والقش الناعم . الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٧ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


كاروج جميكا

٢٣٠٨٦ - كَارُوجِيَّات ٥

Icteridae (S).
Ictéridés (F). Icteridae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير تمثـــل فصيلة الزرزوريات في القارة الامريكية . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . تألف الغابات والحراج والحقول . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد || اجسامها تراوح بين الوسطى والصغيرة . مناقيدها متفاوتة الاحجام . اثوابها تختلف مع الانواع ، منها الساطع الاسفع المواج ومنها الباهت . بعضها يقلد الالحان والاصوات التي يسمعها فيرددها . معظم انواعها يعيش اكثر من نصف حياته على الارض || أعرف اجناسها واشهرها الكاروج والبلطيمور والضابطان والكيـك والكيسكال والملطروس .

٢٣٠٨٧ - كَازِيَاز Caséase (F).

هو الجبناز ، اطلبه .

٢٣٠٨٨ - كَازِيين Caséine (F).

هي الجبنين ، اطلبها .

٢٣٠٨٩ - كَأْس Calice (F). Calyx (E).

جماع الفصل او الفصال او الفصلات التي تؤلف بوق الزهرة او لفافتها الخارجية . وكؤوس النبات مختلفـــة الاشكال والتركيب لذلك فهي قد تكون :

كأس دائمة Calice persistant (F). Persistant calyx (E).

كأس عابلة ، نفيضة Calice caduc (F). Deciduous calyx (E).

كأس عديمة الفصال Calice asépale (F). Asepal calyx (E).

كأس قياسية Calice régulier (F). Regular calyx (E).

كأس لاقياسية Calice irrégulier (F). Irregular calyx (E).

كأس متحدة الفصال Calice gamosépale (F). Gamosepal calyx (E).

كأس منفصلة الفصال Calice dialysépale (F). Dialysepal calyx (E).

٢٣٠٩٠ - كَاسٍ Tecteur (F). Tector (E).

كل ما يلحف الجلد عند الطير كالريش ، وما يلحف بشرة الاوراق واللحاء عند النبات .

٢٣٠٩١ - كَاسِح Envahissant (F). Invading (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات بري يتسلط على النبات المزدرع ويعيق نموه .

٢٣٠٩٢ - كَاسِر Réfringent (F). Refringent (E).

٢٣٠٩٣ - كَاسِر الجَوْز ، كَاسِر اللَّوْز ، خَازِن الجِلَّوْز ، خَازِن البُنْدُق ، تُبُّس

Sitta (S). Sittelle (F). Nuthatch (E).

جنس طير من الجواثم المتسلقات الرقيقات المناقير . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٢ الى ١٦ سم. اثوابها ملونة . اجنحتها معتدلة القد . اذنابها قصيرة ومربعة . مناقيرها مخروطية قوية . السنتها قصيرة مزدوجة قابضة . ارساغها حجفية . مخالبها دقيقة || تألف الغابات والاجام والجبال القرع . قوتها الحشرات وبزور النباتات البرية والزراعية || تدش في تجاويف الاشجار وفي اوقاب الصخور واعشاش النقار والخطاف . اناثها تضع من ٦ الى ٩ بيضات تحضنها وحدها من ١٣ الى ١٤ يوماً .

٢٣٠٩٤ - كَاسِر الجَوْز الأُرُوبِّي ، تُبُّس اُرُوبِّي


Sitta europœa (S). Sittelle d'Europe (F).

طائر من كواسر الجوز طوله نحو ١٤ سم. ثوبه ثوب كاسر الجوز الازرق الا انه اعم بياضاً واقل سمرة في بطنه وظاهر جناحه || موطنه اروبة الشرقية والشمالية . يألف الغابات والاحراج .

٢٣٠٩٥ - كَاسِر الجَوْز الأَزْرَق * ، تُبُّس أَزْرَق

Sitta cœsia (S). Sittelle torche-pot, S. bleue, Torche-pot, Pic bleu, Pic maçon (F).

طائر من كواسر الجوز طوله نحو ١٣ سم. رأسه وظهره وافنيكه الى الرمادي الازرق المواج . جناحاه الى السمرة يعلو حتارها تجذيع ابيض . محجراه وزوره وصدره الى البياض الناصع ، بطنه الى الصهبة السفعاء . منقاره رصاصي اللون || موطنه الشرق الادنى واروبة الجنوبية والغربية .


كاسر الجوز الازرق

٢٣٠٩٦ - كَاسِر الجَوْز السِرْيَانِي ، تُبُّس سِرْيَانِي

Sitta syriaca (S). Sittelle syriaque (F).

نوع من كواسر الجوز طوله نحو ١٦ سم. رأسه وظهره وافنيكه الى الربدة الزرقاء المواج . جناحاه الى السمرة الحنطية ، اباهره بيض الاطراف . محجراه وزوره وصدره والقسم الاكبر من بطنه الى البياض الناصع . منقاره حنطي اللون || موطنه الشرق الادنى ، يألف المناطق الجبلية الصخرية .

٢٣٠٩٧ - كَاسِر الحَجَر

هو الشنجار الخزني ، اطلبه .

٢٣٠٩٨ - كَاسِر العَظْم Gypaète (F).

هو البلع ، اطلبه .

٢٣٠٩٩ - كَاسِيَة Tectrice

كاسية. ج كواس . الريش الصغير الذي يلحف قاعدة جناح وذنب الطائر .


كاسية

٢٣١٠٠ - كَاسِيَة * ، خَشَب مُرّ

Quassia amara (S). Quassia, Quassier (F). Quassia, Bitter ash (E). Bitterholz, Echter Quassiabaum (D). Quassia, Legno amaro (I).

شجيرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة السذابيات السمروبيات موطنها الغويان . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات الاهليلجية الشكل . ازهارها خنثوية ، حمراء ، عنقودية التجميع ، تاجية الارتكاز . اخشابها طبية تدعى خشب سوريتام (bois de surinam) يستخرج منها مادة مرة تدعى كاسين شائعة الاستعمال الطبي .

٢٣١٠١ - كَاسِّيتِريت Cassitérite (F). Cassiterite (E).

أسم يطلق على اكسيد القصدير الطبيعي الذي يستخرج منه القصدير الصناعي المعروف || ثقله النوعي ٦,٩٦ وصلابته تراوح من ٦ الى ٧ || لونه الى السمرة تعلوه ماجات مختلفة اكثرها الاسود .


كافور

٢٣١٠٢ - كَاشِف Réactif (F). Reactive, Reagent (E).

٢٣١٠٣ - كَاشَم ، كَاشَم رُومِي Livèche (F).

هو الانجذان الرومي ، اطلبه .

٢٣١٠٤ - كَاشَن Livèche (F).

هو الانجذان الرومي ، اطلبه .

٢٣١٠٥ - كَاشُو Cachou (F). Cachou, Catechu (E).

مادة عفصة منشطة تفيد المعدة تستخرج من كوثل الكاشو وبعض انواع السنط .

٢٣١٠٦ - كَاعٌ ، كُوعٌ Radius

هو الزند الاعلى .

٢٣١٠٧ - كَاغِن ⁰ Médiocre (F). Mediocre (E).

الكاغن من الشيء ما كان دون المستوى الاوسط .


كاكاو

٢٣١٠٨ - كَافُور Spathe

الكافور والكفرّى قنابة عظيمة تحيط ببعض اشكال الازهار كالطلعة مثلاً .

٢٣١٠٩ - كَافُور Camphre (F). Camphor (E).

مادة عطرية بيضاء اللون متبلورة تستخرج من اوراق واخشاب شجر الكافور وتستعمل ضد التشنج والباه والآلام الموضعية .

٢٣١١٠ - كَافُور *

Cinnamomum camphora, Laurus camphora, Camphora officinarum (S). Camphrier, C. de Chine, Laurier du Japon (F). Camphor tree, Common camphor of China (E). Japanischer Kamferbaum (D). Lauro canfora (I).

شجرة عطرية كبيرة القد دائمة من الغرفيات وفصيلة الغاريات. مهدها الاصلي ، حيث تنبت طوعياً ، يمتد من جزيرة فرموزا وخليج طونكان الى جزر الزابج . ساقها تعلو من ٢٠ الى ٥٠ م. قطر جذعها يراوح من متر الى مترين . اغصانها كبيرة فارشة . اوراقها أبيدة ، معنقة ، اهليلجية ، مستطيلة ، نصلها جامد الصفحة ، اللامعة رباعي العروق القاعدية الانتشاب . ثمارها زيتونية نووية بيضية الشكل سوداء اللون بنفسجية المواج || زراعتها الصناعية تكثر في اليابان والصين والهند . يستخرج من اخشابها بعد قطعها وتفصيلها وتقطيرها بالماء نحو ٣ ٪ من الكافور الحر . وقد يستخرج من اوراقها وبالتقطير ايضاً ، اذا قطفت عند ازربابها ، ما قدره ١,٢ ٪ || استثمار الاوراق يبتدئ بعد الغرس بخمس سنوات اما الخشب فلا يستثمر الا بعد الغرس بعشرين سنة ومنهم من جعل المدة ٣٠ سنة كما هي الحال في فرموزا انما اخشاب فرموزا تقطر نحو ٥ ٪ .

٢٣١١١ - كَافُورَات Camphorate

ملح الحامض الكافوري.

٢٣١١٢ - كَافُورِي Camphorique (F). Camphoric (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حامض مصدره الكافور .

٢٣١١٣ - كَافُورِيَّة Pyrèthre (F).

هي الغرديب ، اطلبه .

٢٣١١٤ - كَاكَاو * ، تِبْرُومَة الكَاكَاو ، لَوْز الآلِهَة

Theobroma cacao (S).

Cacaotier, Cacaoyer, Théobrome cacao (F). Cacao tree (E). Cacaobaum, Kakaobaum (D). Caccao, Theobroma (I).

نوع من التبروميه، ضروبه واصرامه الزراعية عديدة، جميعها شجيرات واشجار فرعاء تعلو من ٤ الى ١٠ امتار . اوراقها معنقة متعاقبة بيضية الشكل ، نصلها كبير الصفحة المتدلية ، بارز العروق ، مدبب العقصة . ازهارها خنثوية نظامية خماسية التركيب . ثمارها مخروطية ، مضلعة ، خماسية الفلق وكل فلقة تحوي من ٥ الى ١٢ لوزة او حبة || يتكاثر بالبذر . شجرتــه تثمر بعمر اربع سنوات وتجنى على مرتين في العام وقد يكون حملها جيداً بعمر ٧ سنوات وتبلغ الاوج بعمر ١٢ سنة ويستمر خصبها واقبالها من ٢٥ الى ٣٠ سنة || يرغب في الاتربة العميقة الغور ، المتوسطة الاندماج ، المرتكزة على عنصري الطين والرمل || وحبة الكاكاو عند ادراكها وفصلها عن الثمرة تكون علقمية المذاق فتختمر بطريقة خاصة ، تراوح مدتها من ١٠ الى ١٢ يوماً ، تقضي على القسم الاكبر من المرارة ثم تغسل وتجفف وتعقم || وحبة الكاكاو هذه تحوي ما قدره :

٥٠ ٪ من المواد الدهنية
٢٠ ٪ من المواد الزلالية
١٠ ٪ من المواد النشوية

٤ ٪ من المواد المعدنية
٢ ٪ من مادة التيوبروبين (جوهر الكاكاو)
٢ ٪ من السليلوز

اما مسحوق الكاكاو التجاري المشهور الذي يستعمل لوحده او في صناعة الشوكولاته وغيرها . فهو دقيق تلك الحبوب التي صار تخميرها وغسلها وتجفيفها وتعقيمها ثم تحميصها وطحنها || وقد يستخرج من حبه ايضاً زيت طبي جزيل النفع يستعمل في الصيدلة .

٢٣١١٥ - كَاكتُوس Cactus (F).
هو الصبرة ، اطلبها .

٢٣١١٦ - كَاكتُوس شَوْكِي
هو الصبار القنفذي ، اطلبه .

٢٣١١٧ - كَاكَنْج Alkékenge (F).
نبات عشبي معمر يعرف بالحبوة الكاكنجية .

٢٣١١٨ - كَاكَنْج أَصْفَر Alkékenge jaune (F).
هو الحبوة الزبراء ، اطلبها .

٢٣١١٩ - كَاكُو Kakau (F).
هو النزيك ، قرد من الهباريات ، اطلبه .


٢٣١٢٠ - كَاكِي * ، دَسْبِيرُس كَاكِي ، مِشْمِش اليَابَان ، بَلَح طَرَابِزُون
Diospyros kaki (S). Diospyre kaki, Kaki, Plaqueminier kaki, P. du Japon, Persimmon kaki (F). Kaki, Persimmon tree, Japanese persimmon (E). Kakibaum, Dattelpflaume (D). Diospiro, Kaki, Fico de Giappone (I).
نوع من الدسبيرس مهده الصين واليابان . ضروبه واصرامه الزراعية زهاء ٨٠٠ وقد عمت زراعتها معظم البلاد الحارة . اشجاره متوسطة القد تعلو من ٤ الى ٨ امتار . جذورها وتدية . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها بيضية مدببة الزام الاخير . نصلها جامد الصفحة ، شديد الخضار . ازهارها بيضاء اللون رباعية التركيب . ثمارها لا قياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة وهي رباعية الفلق . قشورها غشائية ، ناعمة ، عديدة الالوان التي تراوح من الاصفر الى الاحمر الجزوي . لبابها برتقالي اللون ، لذيذ الطعم ، سكري المذاق ، مستحب العرف يحوي ما قدره نحو ٢٤ ٪ من الغلوكوز و ٢ ٪ من البروتايين وما لا يستهان به من املاح الحديد والفيتامين « ث » || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاتربة المنسوبة التركيب الحكمي ، المتوسطة الاندماج ، العميقة الغور .

٢٣١٢١ - كَال
الكأل والكألة والكؤولة ان تشتري او تبيع ديناً لك على رجل بدين له على آخر .

٢٣١٢٢ - كَالامِين Calamine (F).
هو حجر التوتيا ، اطلبه .

٢٣١٢٣ - كَالُودَنْدرُون ، شَجَرَة البَهَاء
Calodendron (F).
شجرة متوسطة القد فرعاء من فصيلة السذابيات . منبتها بلاد رأس الرجاء الصالح . تستعمل للتزيين لانها جميلة الشكل والخضار والازهار.

٢٣١٢٤ - كَالُوفِيلُم Calophyllum (S).
Calophyllum (F). Calophyllum (E).
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوزيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من القارتين القديمة والجديدة || اشجارها باسقة . اوراقها متعاقبة ، اهليلجية النصال الجميلة الخضار || اشهر انواعه الثلاثة التالية .


كاكي

٢٣١٢٥ - كَالُوفِيلُم إِينُوفِيلُم
Calophyllum inophyllum (S).
نوع من الكالوفيلم . شجرة كبيرة دائمة . منبتها يمتد من الهند الى ماليزيا . يستخرج من ثمارها مادة دهنية شائعة الاستعمال الصناعي . عصارتها مطهرة وقد تقضي على الامراض الجلدية .

٢٣١٢٦ - كَالُوفِيلُم كَالابا
Calophyllum calaba (S).
نوع من الكالوفيلم . شجرة باسقة منبتها بعض مناطق امريكة الاستوائية || يستخرج من ساقها بالحز عصارة راتنجية لزجة شائعة الاستعمال الطبي وتنفع الجروح . نقيع لحاء الساق والاغصان يدر البول .

٢٣١٢٧ - كَالُوفِيلُم مَارِيَا
Calophyllum Mariae (S).
نوع من الكالوفيلم . شجرة باسقة منبتها جزر الانتيل . يستخرج من ساقها بالحز عصارة راتنجية تدعى « دهن ماري » تنفع الجروح وتدملها .

٢٣١٢٨ - كَامَة ° * Chama (S).
Came, Chame (F). Chama (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم وفصيلة الكاميات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها متباينة الاشكال والحجوم والزخارف . مجهزة بعضلات نشيطة . مصاريعها لامتساوية وقد تكون لا متشابهة ومنها المدرجة والمخرمة والشائكة || بعضها يعيش لاصقاً بصخور الخشاف والبعض الآخر يعيش في الرمال والاسمال المتوسطة الغور .

٢٣١٢٩ - كَامَة Bois de cam (F).
هي البانيه ، اطلبها .


كامة

٢٣١٣٠ - كَامِلات الرُؤُوس Holocéphales (F).
Holocephales (E).
رتبة اسماك من غضروفيات الزعانف تشمل بعض الفصائل والاجناس والانواع . اشهر فصائلها الخرافيات .

٢٣١٣١ - كَامِلات الهُدْب Holotriches
رتبة حيوانات دنيا من النقيعيات الهدبية .

٢٣١٣٢ - كَامِلِيَّات
Camelliaceae, Theaceae, Ternstrœnicaceae (S). Camelliacées, Ternstrénicacées, Ternstrœnicacées, Théacées (F). Camelliaceae, Ternstrœnicaceae, Theaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين انواعها زهاء ٢٥٠ تجتمع الى بضعة اجناس فيها الاشجار والشجيرات والجنبات . اوراقها متعاقبة ، نصالها اهليلجية الشكل ، بسيطة

التركيب ، مسننة الاطراف . ازهارها فردية او عنقودية التجميع كبيرة القد بيضاء اللون او حمراء || اشهر اجناسها الشاي والكاميليا .

٢٣١٣٣ - كَاميلِينَة Caméline (F).

هي النضار ، اطلبة .

٢٣١٣٤ - كَاميلِينِيَّات Camélinées (F).

هي النضاريات سبط من فصيلة الصليبيات .

٢٣١٣٥ - كَامِن Latent (F). Latent, Hidden (E).

ما هو مقدور الوجود الخفي .

٢٣١٣٦ - كَامِيَّات ° Chamidae (S).

Chamidés, Camacés, Chamacés (F). Chamidae(E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الجورية والطباشرية . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحارة || اصدافها متفاوتة الاشكال والحجوم . ثنائية المصاريع اللانظامية اللامتساوية جميعها عادمة المثاعب . مستغلقة الارجل || اعرف اجناسها واشهرها الكامة والظفير .

٢٣١٣٧ - كَاميلِيَا * Camellia (S).

Camellia, Camelia (F). Camellia (E).

جنس اشجار وشجيرات وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الكامليات . انواعه نحو ١٤ سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة ، كاملة . نصالها جامدة الصفحة جيلة الخضار الزاهي . ازهارها ابطية او تاجية الارتكاز ، كبيرة القد ، خماسية او سباعية الفصل وخماسية او سباعية او تساعية البتلات المندغمة القواعد || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .


كاميليا

٢٣١٣٨ - كَاميلِيَا سَرْدِيَّة

Camellia reticulata (S). Camellia réticulé (F).

نوع من الكاميليا الفاخر الصنف . جنبته جادحة متوسطة القد فرعاء تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها سردية عابقة الخضار . ازهارها عادمة العرف ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ١٣ الى ١٥ سم. لونها الى الحمرة الكرزية ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

٢٣١٣٩ - كَاميلِيَا سَسَنْكَا

Camellia sasanqua (S). Camellia sasanqua (F).

نوع من الكاميليا وهي جنبة سبروتية فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها مقطومة القاعدة مسننة الحافـة . ازهارها مكبسة قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. لونها الى البياض العاجي || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٣١٤٠ - كَاميلِيَا يَابَانِيَّة

Camellia Japonica (S). Camellia du Japon, Rose du Japon (F). Camellia, Japan rose, Rose of the world (E). Japanische Kamellie, Japanische Rose(D). Camelia, Rosa del Giappone (I).

نوع من الكاميليا الشائع الزراعة . ضروبه واصرامه نحو ١٥٠٠ جميعها هرمية الشكل تعلو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها مالسة ، لامعة ، جيلة الخضار . ازهارها عادية او مكبسة ، كبيرة القد ، عادمة العرف ، بيضاء اللون او حمراء .

٢٣١٤١ - كَانِب ° Conidiophore

جهاز تكاثري تتميز به بعض الفطور اللازقية . قوامه سوط نوامي التركيب ، قاعدة ارتكازه المشيج ، طرفه صتي الشكل ، ينتهي بشفيرة او بشعاع من الشفائر يحمل الكنائد المرصوفة المتتابعة كحبوب السبحة .

٢٣١٤٢ - كَانُون الأوَّل Décembre (F).

December (E).

يعرف ايضاً بدسمبر . الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف والشتاء . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الرابع عشر منه تبتدئ الاربعينيات . وفي الواحد والعشرين ينتهي فصل الخريف ويكون الانقلاب الشتوي وهو ما يعنون به تحرج النور من حد النقصان الى حد الزيادة . وفي الثاني والعشرين يبتدئ فصل الشتاء فتخرج الشمس من برج الرامي لتدخل في برج الدلو .

تقويمه الزراعي – اخص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ – **في الزراعات العامة الموسمية** . متابعة وانهاء بذر الفول والعدس والباقية وسائر النباتات العلفية . متابعة توضيب ورزم اوراق التبغ الجافة . تحضير مشاتل التبغ وتوزيع الاسمدة العضوية على الاكواد .

٢ – **في الاشجار المثمرة** ، متابعة اعمال المكافحة الشتوية والتسميد الكيماوي في المناطق الساحلية والوسطى . الابتداء بالتقليم مع الانتباه الى وجوب جمع كل ما اقتطع من الاشجار وحرقه يومياً . المباشرة بغرس النصوب في المناطق التي لا تخشى الثلج والاعتناء بالسقاية بعد الغرس لتأمين البيئة الفضلى الضرورية . اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع ركود المياه في تربة البساتين . متابعة تشذيب وتسميد وحرث الكرمة والزيتون . وتوزيع الاسمدة العضوية على الموز . وتغليف كبائسه اي طروحه لوقايتها من البرد والصقيع . انجاز تنضيد البزور ثم تلقيطها في المشاتل الخاصة بها او في مستقرها . اقتلاع النصوب المعدة للغرس قبل طفر البراعم .

٣ – **في الحمضيات** : متابعة قطاف البرتقال وتوزيع الاسمدة الكاملة والخاصة وغرس نصوب النارنج (ابو صفير) في البساتين المستحدثة وتقليم نصوب المشاتل .

٤ – **في الاشجار المختلفة** : غرس نصوب الاشجار الحرجية والتزيينية وتفريع وتشذيب وتقليم معظم اشجار الحدائق والطرقات .

٥ – **في البقول والزهور** . متابعة العناية بالتربة والنبات وبمشاتل البندورة والخس والباذنجان وباكواد الزنبق والنرجس والسوسن .

٢٣١٤٣ - كَانُون الثَّانِي Janvier (F). January (E).

يعرف ايضاً بينار . الشهر الاول من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء الغزيرة الامطار . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الثاني والعشرين منه تنتهي الاربعينيات .

تقويمه الزراعي – اخص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ – **في الزراعات العامة الموسمية** . تفقد زروع الحنطة واستلحاقها بالاسمدة الازوتية النيتراتية اذا كانت متأخرة او سقيمة . حرث التربة المعدة لزراعة التبغ اذا كان حرثها لم يتيسر في الشهر المنصرم . اعداد مشاتل التبـغ وتحضير الاكواد والمباشرة بنف البزور .

٢ – **في الاشجار المثمرة** : متابعة غرس الاشجار المثمرة والمكافحة الشتوية والتسميد والتقليم . المباشرة بعقلة فسائل السفرجل والرمان والتفاح ايست مولين والكرمة والزيتون . متابعة تغليف كبائس الموز .

٣ – في الحمضيات : متابعة اعمال كانون الاول الخاصة بالقطاف وتوزيع الاسمدة وغرس النصوب وتقليم المراني...
٤ – في الاشجار المختلفة ، غرس نصوب الاشجار الابيدة الاوراق من حرجية وتزيينية يضاف اليها الاوكاليبتوس والصفصاف والميموزا والكزورينا والشكينس والورد ...
٥ – في البقول والزهور : متابعة اعمال الشهر المنصرم والعناية بالملفوف والقنبيط والخس والاسبانخ والثوم والفجل والجزر والكرفس واللفت والبقدونس والشوندر والهليون والارضي شوكي واللوبياء والبازيلا والشيلك ... || تعهد زراعات ومشاتل الزهور على اختلاف انواعها والعناية بمختلف اوضاعها الخاصة واستمرار مكافحة اوصامها وحشراتها .

٢٣١٤٤ - كَانِيش Caniche (F). Poodle (E).
سلالة من الكلاب الصغيرة القد تتميز بصوفها الجعدي وبفرط حرصها على اصحابها .

٢٣١٤٥ - كَاوٍ Caustique (F). Caustic (E).

٢٣١٤٦ - كَاوْزُوَان Bourrache officinale (F).
هو الحمحم الخزني ، اطلبه .

٢٣١٤٧ - كَاوَشِير* ، جَاوَشِير ، سِيسَارُن بَرّي
Opopanax (S). Opopanax, Panais sauvage (F). Opopanax, All heal (E). Gummipastinak, Pastinake (D). Opopanaco, Panacea (I).
جنس نباتات برية طبية معمرة من فصيلة الخيميات . انواعه ثلاثة جذورها جنثية غليظة . سوقها منتصبة دقيقة صلبة . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها خيمية التجميع ، صفراء اللون ، صغيرة القد . يستخرج منها صمغ راتنجي يستعمل في العطارة والطب .

٢٣١٤٨ - كَايْمَان ، كَيْمَان Caiman (F).
هو تمساح كيان ، اطلبه .

٢٣١٤٩ - كِبَا ، كِبَى Fosse à fumier (F). Dunghill (E).
المزبلة . ج أكباء .

٢٣١٥٠ - كَبَابَة هي قلفل كبابة ، اطلبه .

٢٣١٥١ - كَبَّابَة الشَوْك Hérisson (F).
هي القنفذ ، اطلبه .

٢٣١٥٢ - كَبَاث Salvadore (fruit) (F).
نضيج ثمر الاراك واحدته كباثة . والبرير ما لم ينضج من الكباث .

٢٣١٥٣ - كِبَاح ، نَهي ، مَنْع Inhibition

٢٣١٥٤ - كَبَّاحَة ، كَمَّاحَة ، فَرْمَل
Frein (F). Brake (E).

٢٣١٥٥ - كِبَاحِيّ ° Inhibiteur, inhibitif (F). Inhibitory (E).
نعت تعريفي يوصف به كل عامل يحول دون سير الحركة الطبيعية فيعرقلها او يوقفها كلياً .

٢٣١٥٦ - كُبَاد Hépatite (F). Hepatitis (E).
التهاب الكبد ، ويكون حاداً او مزمناً .

٢٣١٥٧ - كَبَّاد Cédratier (F).
هو الاترج ، اطلبه .

٢٣١٥٨ - كَبَّادَة * Cédrat (F).
هي الاترجة ، ثمرة الاترج ، اطلبها .

٢٣١٥٩ - كُبَّار °* Lasius (S).
Lasius (F). Lasius (E).
جنس نمل من فصيلة العجروفيات يتميز باستطالة القوائم وبضخامة البطن || انواعه المعروفة عديدة اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم . بعضها حرجي يألف الغابات والبعض الآخر يعيش في الحدائق قرب المنازل المسكونة وفي الخربات || معظم انواعه يتعاطى تربية الارق اما في زرائب قراه او على النباتات البطمية والراتنجية والاشجار المثمرة .

٢٣١٦٠ - كَبَّار Câprier (F).
هو الكبر ، اطلبه .

٢٣١٦١ - كَبَّارِيَّات Capparidées (F).
سبط من الكبريات اشهر اجناسه الكبر .

٢٣١٦٢ - كُبَاس Epoque de fructification (F). Epoch of fructification (E).
الكباس هو الزمن الذي يستبق تفتيح اكام الاشجار عن ازاهيرها وقد يشمل ايضاً زمن الازهار والعقد .

٢٣١٦٣ - كِبَاسَة
Régime de dattes, R. de bananes (F). Bunch, Cluster, Stem (E).
هي القناء والقنو وهي من النخل كعنقود العنب من الكرمة. وهي في الموز مجموعة امشاط الطرح الثمري . ج كبائس

٢٣١٦٤ - كَبَّاش Plantain triomphe (F).
هو لقمة النعجة ، اطلبها .

٢٣١٦٥ - كُبَان
داء يصيب الابل فتتقبض ثم تسكن كالتي اعياها التعب .

٢٣١٦٦ - كُبَة Balayures des étables et routes
كناسة المزارب والطرقات وهي من الاسمدة العضوية النافعة . ج كبون .


٢٣١٦٧ - كُبَّة * Cirsium spectabile (S).
Chardon spectaculaire (F).
نوع من القصوان المحول ، اوراقه خلية النصل على صفحتيه وهو نبات من الحمض يصلح ورقه لاذناب الخيل يحسنها ويطولها وله كعوب وشوك مثل السلج ينبت فيما رق من الارض وسهل . ج كُبّ .

٢٣١٦٨ - كَبْتِيَّة ° Liberticide (F). Liberticide (E).
الكبتية تقويض الحرية .

٢٣١٦٩ - كَبِد ، كَبْد ، كِبْد Foie (F). Liver (E).
الكبد والكبد والكبد . ج أكباد وكبود هي احد اعضاء الجهاز الهضمي في الجسم . وهي غدة كبيرة القد شبه هرمية الشكل تفرز الصفراء . مركزها وراء الحجاب الحاجز ، في الكشح الايمن من التجويف الباطني . وهي تحضن حويصلة الصفراء المخروطية الشكل التي تختزن المادة المرارية . وفضلاً عن وظيفتها في اختزان الصفراء فالكبد تحول كل ما زاد عن حاجة الجسم من السكر الى نشا حيواني تدخره للحاجة حيث تحوله عند الاقتضاء الى سكر نافذ مائل . ويعرف عن حالة عجز الكبد عن القيام بهذه المهمة بمرض السكري .


كاوشير


كبادة


كبار

كبة

٢٣١٧٠ - كَبَدِيَّة Hépatiques (F). Liverwort (E).
صف من قسم الطحلبيات .

٢٣١٧١ - كَبَر ، كَبَّار Capparis (S).
Câprier (F). Caper-tree (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه زهاء ١٢٥ معظمها من نباتات المناطق الحارة ، منها الاشجار والشجيرات والجنبات ومنها الشائكة والسرحة . اوراقها معنقة متعاقبة بيضية النصل . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، طويلة الزناد ، جميلة الشكل ، كبيرة القد ، مستطيلة الاسدية العديدة الملونة || اعرف انواعه واشهرها الكبر الشائك .


كبر شائك


٢٣١٧٢ - كَبَر شَائِك* ، كَبَّار شَائِك ، أَصَف ، لَصَف ، قَبَّار Capparis spinosa (S).
Câprier commun, C. épineux (F). Caper tree, Common caper-bush (E). Kappernstrauch, Echter Kappernstrauch, Kapper (D). Cappero, C. spinosa (I).
نوع من الكبر وهو جنبة فرعاء فناء شائكة تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . منبتها اقليم البحر المتوسط . فروعها دقيقة منبسطة ، اشواكها محجنة . ازهارها وردية اللون كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . ثمارها كالخيار شكلاً وقالباً لكنها لا تطول اكثر من ٥ سم . || ازهارها وثمارها تستعمل في المخللات . جذورها طبية يقال انها نافطة ومطمثة ومدرة للبول .

٢٣١٧٣ - كَبَر هِنْدِي Coccinia (S).
Coccinie, Céphalandre (F). Scarlet fruited gourd (E). Scharlachranke (D). Cefalandro (I).
جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها البلاد الحارة . جذورها صقولية . سوقها مدادة او عارشة . اوراقها مفصصة او مثلثة الزوايا . ازهارها كبيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها رفنية الشكل ، صغيرة الحجم ، جامدة اللباب . بزورها الى السواد المرقط بالابيض || اعرف انواعه ما يلي .


كبرميس

٢٣١٧٤ - كَبَر هِنْدِي قَلْبِيّ الوَرَق
Coccinia cordifolia (S). Coccinie à feuilles en cœur (F).
نوع من الكبر الهندي وهو نبات زواعي مداد يطول نحو ٢٠٠ سم . اوراقه صغيرة القد ، خماسية التفصيص ، قلبية الشكل ، تطول نحو ١٠ سم . نصلها لامع البشرة على صفحتيه . حوالقه بسيطة . ازهاره الى البياض العاجي ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ثماره رفنية تطول نحو ٥ سم ، لونها الى الحمرة ، لبابها جامد المادة ارجواني الخضاب . ثماره وعساقله مأكولة .

٢٣١٧٥ - كَبَر هِنْدِي كَفِّيّ الوَرَق
Coccinia palmeta (S). Coccinie à feuilles palmées (F).
نوع من الكبر الهندي وهو نبات متسلق يطول من ٦ الى ٨ أمتار . اوراقه كفية الشكل طولها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . حوالقه فارقة . ازهاره الذكرية عنقودية التجميع صفراء اللون . ثماره بيضية الشكل والحجم ، عقيقية اللون ، لبابها جامد المادة الصفراء || ثماره وعساقله مأكولة .


كبروس خنزيري

٢٣١٧٦ - كَبْرَتَ Sulfurer (F). To sulphurate (E).
استعمل الكبريت .

٢٣١٧٧ - كَبَرَة Câpre (F). Caper (E).
ثمرة الكبر . ج اكبار وكبار :

٢٣١٧٨ - كُبْرَة Coprah (F). Coco-nut (E).
هي لب النارجيل ، اطلبه .

٢٣١٧٩ - كَبْرَتَة Soufrage (F). Sulphuring (E).
هو التعفير بالكبريت اي ذر مسحوق الكبريت على النباتات لوقايتها من بعض الاوصام الفطرية او لمكافحة تلك الاوصام .

٢٣١٨٠ - كَبَرْتَل Coléoptère mâle (F).
He-coleopter (E).
ذكر الخنفساء ، وهو ايضاً جحر الجعل المقدس .

٢٣١٨١ - كَبْرُمِيس ° * Capromys (S).
Capromys, Houtia, Chemi (F). Capromys (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الداغيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجرذان . اجسامها ربعة ضخمة تطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . واذنابها من ١٥ الى ٢٧ سم . رؤوسها مستطيلة . مقاضمها مقطوعة . اذانها مستعرضة معتدلة الحجم . عيونها كبيرة . براطمها العليا مفلوقة . اعناقها قصيرة غليظة . جرامزها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فخماسية . اظافرها طويلة مقوسة حادة . اذنابها حرشفية الجلد يكسوها هلب مستطيل دقيق . موطنها فنزويلا وهندوراس وكوبا والجامايك ... تألف الغابات والاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بخفة وتسير على الارض ببطء || قوتها الاوراق والثمار واللحاء .

٢٣١٨٢ - كَبْرُوس ° Capros (S).
Capros (F). Capros (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكبروسيات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مسارحها حشاف المجادح في الاعماق التي يراوح غورها من ١٠ الى ٣٠ م . || أجسامها صغيرة القد ، مستعرضة الجرم ، مستطيلة الرأس والخطم ، كبيرة العين . زعانفها الظهرية الامامية تساعية المناخس الحادة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الكبروس الخنزيري .

٢٣١٨٣ - كَبْرُوس خِنْزِيرِيّ ° * Capros aper (S).
Capros sanglier, Sanglier (F). Boar-fish (E).
سمكة بحرية من الكبروس . اعطانها البحر الابيض المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي الشوزن ، مبطط الجرم ، يطول نحو ١٥ سم . رأسها منخفض الارتكاز ، مخروطي الخطم المستدق الطرف كفنطيسة الخنزير . عيناها كبيرتان . زعنفتها الظهرية الامامية تساعية المناخس الحادة . سهفها مهدب الصفحة الخشنة . ثوبها الى الجؤوة الفضية المواج || لحمها كاعن الصنف ، مستهجن الرائحة ، قل من يأكله .

٢٣١٨٤ - كَبْرُوسِيَّات ° Caproidae (S).
Caproïdés (F). Caproidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة مستعرضة . اخطامها ذلقة . عيونها كبيرة . زعانفها الظهرية كثيرة المناخس الحادة حراشفها خشنة || اشهر اجناسها الكبروس .

٢٣١٨٥ - **كُبْرُوفِيلُس مُحَزَّز**
Coprophile strié (F).
هو الطرعوب المحزز ، اطلبه .

٢٣١٨٦ - **كُبْرُولِيت** Coprolithe (F). Coprolite (E).
سماد الغائط المتحجر . وقد يعتبر من الفسفاتات الطبيعية .

٢٣١٨٧ - **كُبْرُوسْمَة** Coprosma (S). Coprosme (F).
جنس نباتات معمرة جفرة من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة قليلة . مهدها بلاد زيلندا الجديدة . سوقها تعلو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستديرة الشكل ، مقطوبة القاعدة ، نصلها يطول ويعرض من ٢ الى ٨ سم . صفحته جميلة الخضار الزاهي تعلو حتارها رقشة صفراء . والكبروسة تستعمل في الحدائق استعمال المضاض الياباني .

٢٣١٨٨ - **كَبَرِيَّات** Capparidaceae (S).
Capparidacées (F). Capparidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها اربعة اسباط : البانيات والزفريات والكباريات والميرويات . نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام منها الاشجار والشجيرات والجنبات ومنها الاعشاب الحولية والمعمرة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اذينية . ازهارها جميلة القالب فردية او عنقودية التجميع . ثمارها حقيبة ثنائية الفلق || معظمها من نباتات المناطق الحارة وهي تحوي بعض الزيوت الطيارة الطبية وبعض العناصر المختلفة اخصها الصحية والشابقة والسامة .

٢٣١٨٩ - **كِبْرِيت** Soufre (F).
Sulphur, Brimstone (E).
جسم صلب اصفر اللون قابل للكسر رمزه (كب – S) وزنه الاتومي ٣٢،٠٦٦ ينصهر في ١١٣ °سغ . ويتقد في ٢٥٠ °سغ . لهبة احتراقه زرقاء اللون ساطعة خانقة . وهو رديء الايصال للحرارة والكهرباء يذوب في الايتر والبنزين والزيوت ولا يذوب في الماء || عرفه الانسان واستخدمه منذ قديم الزمان وهو يوجد في الطبيعة اما نقياً واما ممزوجاً بغيره من العناصر كالحديد والنحاس والرصاص . يستهلك منه العالم سنوياً ملايين الاطنان في صناعة الاسمدة والاصباغ والثقاب والبارود والادوية الطبية الجلدية والادوية الزراعية ... من انواعه النقية التي تستعمل في الزراعة ضد الأوصام الفطرية :

الكبريت الميكروني Soufre micronisé (F).
الكبريت الزهرة Soufre sublimé, Fleur de soufre (F).
الكبريت المسحوق Soufre trituré (F).
الكبريت المتبلور ، الكبريت العمود Soufre cristallisé

٢٣١٩٠ - **كِبْرِيت الرَّصاص** Galène (F). Galena (E).
مركب معدني يحوي نحو ٨٦،٥٠ ٪ من الرصاص و ١٣،٤٥ ٪ من الكبريت وبعض الشيء النزر من الفضة او الحديد او الزنك او الاثمد . وهو رصاصي اللون ، ازرق المواج ، اسفع البريق ، سريع الكسر . ثقله النوعي يراوح من ٧،٤ الى ٧،٦ وهو شائع الاستعمال الصناعي يستخدم خاصة في طلي الآنية الخزفية منعاً لامتصاصها الماء .

٢٣١٩١ - **كِبْرِيتَات** Sulfate (F).
راجع سلفات .

٢٣١٩٢ - **كِبْرِيتَات البُوتَاسيُوم**
راجع سلفات البوتاس . Sulfate de potasse (F).

٢٣١٩٣ - **كِبْرِيتَات الحَدِيد**
Couperose verte, Mélantérie (F). Green vitriol (F).
مركب معدني طبيعي اخضر اللون يوجد في بعض الكدان .

٢٣١٩٤ - **كِبْرِيتَات الزِّنْك**
Couperose blanche, Goslarite (F). White vitriol (E).
مركب معدني طبيعي ابيض اللون ، سهل الكسر والذوبان ، عفص الطعم ، قليل الوجود .

٢٣١٩٥ - **كِبْرِيتَات الصُّودِيُوم** Sulfate de soude
راجع سلفات الصوديوم .

٢٣١٩٦ - **كِبْرِيتَات الكِلْس** Sulfate de calcium
راجع سلفات الكلسيوم .

٢٣١٩٧ - **كِبْرِيتَات النُّحَاس**
Couperose bleue, Cyanose, Chalcanthite (F). Blue vitriol (E).
مركب معدني ازرق اللون ، زجاجي المكسر ، عفص الطعم ، يذوب في الماء . يوجد في مناجم النحاس .

٢٣١٩٨ - **كِبْرِيتَات النُّشَادِر**
راجع سلفات الامونياك . Sulfate d'ammoniaque (F).

٢٣١٩٩ - **كِبْرِيتُور الحَدِيد** Pyrite (F).
هو البيريت ، مركب من كبريت وحديد . Pyrites (E).

٢٣٢٠٠ - **كِبْرِيتُور الكَرْبُون ، سُلْفُور الكَرْبُون**
Sulfure de carbone (F). Sulphide of carbon (E).
مائع نتن الرائحة شديد الفاعلية لا لون له يستعمل في الزراعة للقضاء على الحشرات ولتطهير التربة من بعض الاوصام الفطرية المستعصية .

٢٣٢٠١ - **كِبْرِيتِي** Sulfureux (F). Sulphurous (E).


٢٣٢٠٢ - **كِبْسَة ، لَوْزَة الآلِهَة** Cabosse (F).
Bump (E).
ثمرة الكاكاو ، راجع كاكاو .


٢٣٢٠٣ - **كَبْسُود الزَّعْرُور** °
Capsodes flavomarginatus (S).
Capsode de l'aubépine (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الضمجيات . جسمها صغير يطول نحو ٨ مم . رأسها محرسم ، اصهب اللون . خطبها شديد السمرة . عيناها بارزتان . زباناها مستطيلان ، احمران . كوسلها اصهب يعلوه مواج اسمر . حجفتها صغيرة ، صنابية . ظهرانها لاحف ، حنجبتاه الى الشهبة الدبساء المواج ، يطوقها حتار ضيق اصفر ذهبي يتحول في الزام الاخير الى صنابي . بطنها شديد السمرة ، احمر الحتار . قوائمها مبلقة بالاسمر والاصفر || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها الزعرور .

٢٣٢٠٤ - **كَبْش** Bélier (F). Ram (E).
ذكر الضأن يستطيع السفاد . ج اكبش واكباش وكباش .

٢٣٢٠٥ - **كَبْش** Fascine (F).
اخشاب واغصان واعشاب توضع في سبيل الماء لتحويل قسم منه الى مجرى آخر .


كبع


كبمبة كرولينه


كبوتل (١)


كبوتل (٢) منظر جانبي

٢٣٢٠٦ - **كَبْش الجَبَل**
Mouflon (F).
Mountain Sheep (E).
حيوان لبون مجتر يعرف بالاروية ، اطلبها .

٢٣٢٠٧ - **كَبْش القَرَنْفُل**
Girofle, Clou de girofler (F). Clove (E).
هو زهرة القرنفول الجافة . طعمها حريف ، رائحتها ذكية العرف فواحة . يستخرج منها زيت شائع الاستعمال الطبي وهو مضاد للقيء والتشنج يخدر الاعصاب ويسكن ألم الاسنان .

٢٣٢٠٨ - **كَبْشِيّ الرَّأس**
Criocéphale (F).
Criocephalous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ثن كان رأسه كرأس الكبش .

٢٣٢٠٩ - **كَبَع** *
Megaptera (S).
Mégaptère (F). Humpback whale (E).
الواحدة كبعة . جنس حيتان عظيمة القد مردنية الشكل . انواعه المعروفة خمسة تألف المحيطات . طولها يراوح من ١٢ الى ٣٥ م. تتميز بزعانفها الصدرية المستطيلة الضيقة الرباعية الاصابع . رؤوسها ضخمة ، صفائح احناكها قصيرة مستعرضة مطاطة. صدورها محدبة متوازية التخديد الطولي || قوتها الاسماك الصغيرة . تجوب الاعماق والمياه السطحية والاقليمية في طلب الرزق . اناثها تضع من جرو الى جروين ترضعها بضعة شهور || سرعتها تفوق سرعة المراكب البخارية. صيدها خطر وشاق دهنها مرغوب فيه وقد يراوح انتاج الكبعة الواحده من ٤ الى ٥ اطنان . اما انواعه الخمسة فهي ما يتبع .

٢٣٢١٠ - **كُبْعَة الجَنُوب ، كُبْعَة لالَنْد**
Megaptera lalandii (S). Mégaptère de Lalande (F).
موطنها جنوب المحيط الاطلسي. طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م. رأسها وظهرها الى السمرة الزرقاء . بطنها الى البياض الاغبر .صفائح حنكها الى السمرة العابقة .

٢٣٢١١ - **كُبْعَة الخَلِيج**
Megaptera indica (S).
Mégaptère indienne (F).
موطنها الاقيانس الهندي تكثر في الخليج الفارسي. طولها يراوح من ١٢ الى ١٥ م. رأسها وظهرها الى الكهبة السمراء السفعاء المواج . بطنها الى البياض الاغبر الكدر . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٢ - **كُبْعَة القُطْب ، جَمَل البَحر**
Megaptera Boops (S). Mégaptère Boops, M. longimane, Baleine à bosse, Jubarte, Gibbar, Poisson de Jupiter, Képorkak (F).
اكبر انواع الكبع واضخمها جثة واطولها هيكلاً واغربها شكلاً . طولها يراوح من ٣٠ الى ٣٦ م. تتميز بسنام كسنام الجمل يعلو ثبج الظهر وبزعنفة ظهرية منجلية الشكل صغيرة القد . رأسها وظهرها الى السواد اللامع . بطنها الى البياض . اخاديد صدرها الى السمرة القاتمة, صفائح حنكها سود || موطنها فسيح الارجاء يشمل بحار القطب الشمالي والقسم الاعلى من المحيط الاطلسي .

٢٣٢١٣ - **كُبْعَة كُوزِيرَا**
Megaptera Kuzira (S).
Mégaptère Kuzira (F).
تكثر في مضيق بارين والبحار المجاورة . طولها نحو ٢٠ م. رأسها وظهرها الى السواد الأزرق المواج . بطنها الى البياض الفضي. اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٤ - **كُبْعَة مُلَوَّنَة**
Megaptera versabilis (S). Mégaptère changeante(F).
موطنها شمالي المحيط الهادي طولها يراوح من ١٨ الى ٢٥ م. رأسها وظهرها الى الربدة السمراء الزرقاء المواج . بطنها الى البياض العاجي تعلوه ماجة وردية . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السمرة القاتمة .

٢٣٢١٥ - **كُبْكَاب الشَّوْك**
Hérissor (F).
هو القنفذ ، اطلبه .

٢٣٢١٦ - **كَبْل**
Fourrure garnie (F).
الكبل : الكثير الصوف من الفراء .

٢٣٢١٧ - **كَبُمْبَة** o
Cabomba (S).
جنس نباتات مائية معمرة من فصيلة النيلوفريات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها نحيلة . جذورها كالشعر تغشاهـا مادة لزجة . اوراقها متعاقبة صاحية النصل ترتكز على معاليق مستطيلة . ازهارها فردية التجميع ابطية الارتكاز سداسية البتلات . بتلاتها صفراء الأنتشاب بيض الاطراف. اوراقها وازهارها تطفو على سطح الماء . وهي تعيش في الاكواريوم وتستعمل كرعى لاسماك المياه العذبة || اعرف انواعها ما يلي .

٢٣٢١٨ - **كَبُمْبَة كَرُولِينَه** o *
Cabomba caroliniana (S). Cabomba de la Caroline(F).
نوع من الكبمبة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرعى للاسماك . اوراقها صاحيّة طافية . ازهارها بيض الاطراف ، صفر الانتشاب والاقراص || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٢١٩ - **كَبُمْبَة مَائِيَّة** o
Cabomba aquatica (S). Cabomba aquatique (F).
نوع من الكبمبة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرعى للاسماك . اوراقها طافية بيضية النصل الاخضر الذي يطول من ١ الى ٣ سم. ازهارها صفراء اللون تشبه زهر الحوذان المائي || تنويرها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٢٢٠ - **كَبْنُود** o
Capnodium (S).
هو الوتح، فطر مجهري ، اطلبه .

٢٣٢٢١ - **كَبُوت**
Chabot, Chabotage (F).
مرض جرثومي يصيب الكرمة فينشطها على افراخ الجذور الهوائية المشينة .

٢٣٢٢٢ - **كَبُوتَل** o *
Copris lunaris (S).
Copris (F).
حشرة من الجعليات يكثر وجودها في الربيع والصيف . طولها يراوح من ١٥ الى ٢٢ م. ثوبها الى السواد اللامع . ذكرها مسلح بقرن مستطيل حاد. اناثها مسلحة بشفرة ذربة عمودية الارتكاز . وهي من الحشرات الصرصرية الناثلة التي تعيش على مختلف انواع البراز . محجرها سرداب فردهة فسيحة تجمع فيها اكر الزبل التي تحضرها الانثى بالاشتراك مع الذكر ثم تمتح في كل اكرة مكنة وتقوم على حراستها حتى اكمال النقف الذي يستمر اكثر من اسبوعين .

٢٣٢٢٣ - كَبُوس Productif (F). Productive (E).
كثير الحمل . يقال تفاحة كبوس ونخلة كبوس .

٢٣٢٢٤ - كَبُوسِين Capucine (F).
هي السلبية ، نبات عشبي تزييني مأكول الاوراق والازهار ، اطلبها .

٢٣٢٢٥ - كَبِيت Loche (F).
هو اللخ من الاسماك النهرية ، اطلبه .

٢٣٢٢٦ - كُبَيبة * ، كُبَيْبة Copaifera (S).
Copaïer, Copahier, Copayer (F). Copalba-tree (E).
جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الحارة الافريقية والامريكية. جميعها اشجار كبيرة القد يراوح ارتفاعها من ١٥ الى ٢٥ م. اغصانها منبسطة . اوراقها مركبة متعاقبة . ازهارها سنبلية التجميع . ثمارها قرون صغيرة رقيقة وحيدة البزرة المستطيلة المبططة || اخشابها جوزية اللون صلبة تستعمل في التجارة . يستخرج من سوقها حلباب راتنجي المادة ، بلسمي العرف يستعمل، في الصيدلة .

٢٣٢٢٧ - كَبِيرُ الثَمَر Macrocarpe (F).
Macrocarpous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتج ثماراً كبيرة .

٢٣٢٢٨ - كَبِيرُ الرَأس Mégalocéphale (F).
Megalocephalous (E).
نعت تعريفي ووصفي يطلق على الحيوانات الشاذة بضخامة رؤوسها .

٢٣٢٢٩ - كَبِيكَج Renoncule des fleuristes
هو الحوذان الاسيوي ، نبات قصير الساق ، كريه الرائحة ، اطلبه .

٢٣٢٣٠ - كَتَ ، بيومتريا Biométrie (F).
Biometry (E).
بحث بيولوجي يطبق القواعد الاحصائية وحساب الاحتمالات على حياة الكائنات الحية .

٢٣٢٣١ - كَتَأ
الواحدة كتأة . نبات كالجرجير يطبخ فيؤكل (اللسان) .

٢٣٢٣٢ - كِتَاب Book
سجل الانساب في الحيوانات الداجنة .

٢٣٢٣٣ - كِتَاب الاعتِماد Lettre de crédit (F).
Letter of credit (E).
رسالة يبعث بها صاحب المصرف الى وكلائه لكي يحفظوا مبلغاً من المال رهن تصرف شخص مسمى .

٢٣٢٣٤ - كِتَاب الأنساب Pedigree (F).
Pedigree (E).
سجل تدون فيه انساب سلالات الخيول العراب وجياد الرهان وسائر الحيوانات المؤصلة .

٢٣٢٣٥ - كِتَاب الضَمَان Lettre de garantie (F).
Letter of guaranty (E).
كتاب يتعهد به شاحن البضائع وناقلها بايصالها على الحالة المبينة في تذكرة الشحن .

٢٣٢٣٦ - كِتَاب أنسَاب البَقَر Herd-book
سجل تدون فيه انساب سلالات البقر .

٢٣٢٣٧ - كِتَاب أنسَاب الخنَازير Swine-book
سجل تدون فيه انساب سلالات الخنازير .

٢٣٢٣٨ - كِتَاب أنسَاب الخَيل Stud-book
سجل تدون فيه انساب سلالات الخيل .

٢٣٢٣٩ - كِتَاب أنسَاب الضأن Flock-book
سجل تدون فيه انساب سلالات الضأن .

٢٣٢٤٠ - كِتَاب أنسَاب الكلاب Canis-book
سجل تدون فيه انساب سلالات الكلاب .


كبية

٢٣٢٤١ - كَتَاة نبات كالجرجير . (اللسان) .

٢٣٢٤٢ - كِتَالَة ° Agglomérat, Conglomérat (F).
Agglomerate, Conglomerate (E).
حالة تدميج طبيعية تكون عليها بعض المواد المختلفة . اشيعها طبقات الحصى والرمال المتماسكة .

٢٣٢٤٣ - كِتَام ، كُتُوم Imperméabilité (F).
Impermeability (E).
خاصة مسك الماء في بعض انواع التربة . وهي من عيوب التربة الزراعية لانها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

٢٣٢٤٤ - كَتَّان Linum (S). Lin (F). Flax (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكتانيات . انواعه المعروفة زهاء ١٠٠ معظمها حولي وبعضها معمر . سوقها عشبية او ليفية منتصبة مخيلة . اوراقها لاطئة متعاقبة سنانية النصل او خطية . ازهارها خماسية التركيب عنقودية التجميع مختلفة الالوان منها الابيض والاصفر والوردي والازرق والاحمر . ثمارها حقية ، بزورها بيضية صغيرة ملساء تستعمل في الطب ويستخرج منها زيوت حارة تستعمل في الدهان والطلاء . كما وانه يستخرج من لحاء سوقها الليفية الياف صناعية نسيجية تحتل المركز الثاني بعد القطن || اشهر انواعه البرية والزراعية الصناعية والتزيينية ما يتبع .

٢٣٢٤٥ - كَتَّان أبْيَض Linum suffruticosum (S).
Lin blanc (F). White flax (E).
نوع من الكتان السبروتي التزييني . وهو عشبة حولية تعلو نحو ٣٠ سم. ساقها مخشوشبة ، منعطفة ، معوجة ، فرعاء ، خلية اللحاء . اوراقها مخرزية الشكل ، جامدة النصل . ازهارها الى البياض الناصع . حتار بتلاتها الى الحمرة البنفسجية المواج || ازهراره يستمر من ايار الى آب .


كتان الزير

٢٣٢٤٦ - كَتَّان الزِيْر * ، كَتَّان زَهْري، كَتَّان كَبِير الزَهْر Linum grandiflorum (S).
Lin à grandes fleurs (F). Flowering flax (E). Leinblume (D). Lino d'Affrica (I).
نوع من الكتان وهو عشبة حولية تزيينية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها فرعاء ، فروعها متشعبة منتصبة . اوراقها سنانية ، نصلها بحري اللون . ازهارها كبيرة القد جميلة الحمرة مهدبة النصل || ازهراره يستمر طوال شهر حزيران

٢٣٢٤٧ - كَتَّان الشَرق Linum orientale (S).
Lin d'Orient (F). Oriental flax (E).
نوع من الكتان الطبي البري المبذول ، منبته الشرق الاوسط . عشبته معمرة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. ساقها مخشوشبة فرعاء . اوراقها صغيرة القد ، نصلها وحيد العرق

يطول نحو ٦ مم. ويعرض نحو ٢ مم . عقصته تنتهي بهلبة دقيقة ذربة . أزهارها برتقالية اللون ، غدية الفصل الشفافة . ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران .



كتان بري

٢٣٢٤٨ - كتّان برّي * ، كتّان ضيّق الورق ، فيثاس

Linum angustifolium (S).
Lin sauvage (F). Pale flowered flax (E). Wilder Lein (D). Lino salvatico (I).

نوع من الكتان البري المبذول وهو عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم. ساقها مخشوشبة قليلة الفروع المنتصبة . اوراقها ضيقة ، نصلها خطي الصفحة ، وحيد العرق . ازهارها قليلة العدد لونها الى الزرقة الليلكية المـــواج . ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٢٤٩ - كتّان ذهبيّ

Linum flavum (S).
Lin jaune d'or (F).

نوع من الكتان السبروتي التزييني وهو عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها غليظة فرعاء . اوراقها ملوقية الشكل ، نصلها يطول من ٢ الى ٣ سم. ويعرض من ١٥ الى ١٠ مم. وهو ثلاثي العروق ، بحري اللون . ازهارها فرقة ، كثيرة العدد ، ذهبية اللون || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .



كتان شائع

٢٣٢٥٠ - كتّان زيلندة

Lin de la Nouvelle Zélande (F).

هو الفرميوم المتصلب ، اطلبه .

٢٣٢٥١ - كتّان شائع * ، ملسج

Linum usitatissimum (S). Lin cultivé, Lin commun (F). Common flax (E). Echter Lein, Gemeiner Flachs (D). Lino usuale, Lino comune (I).



كتان مسهل

هو الكتان الزراعي الصناعي المشهور، ضروبه عديدة . جذوره وتدية متوسطة الانشعاب . ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سنانية النصل ، خضراء اللون . ازهاره الى البياض او الزرقة السمانجونية . ثماره جراء كروية مقطومة الرأس والمقب ، عشارية المصاريع وفي كل مصراع بزرة . والبزرة مالسة ، لامعة ، سمراء اللون ، مفلطحة . تطول من ٤ الى ٦ مم. وتعرض من ٢ الى ٣ مم. لبابها زيتي المادة ينتج من ٣٢ الى ٤٢ ٪ من الزيت . يقال انه من اقدم النباتات الصناعية لان زراعته وصناعة اليافه في بلاد ما بين النهرين وفي مصر تعود الى ابعد من اربعة الاف سنة || زراعته الحالية فسيحة الارجاء تشمل الولايات المتحدة والارجنتين وروسية و بولونية ولتوانية والمانية وفرنسة وهولندة و بلجيكا وتركيا || وهو يجود في الاقاليم المعتدلة ويفضل المناخات الرطبة على الجافة والاجواء العكرة المبغثرة الغيوم على الصافية الاديم || وهو يرغب في الاتربة الخصبة الغنية المنسوبة التركيب الحكمي ، المتوسطة الاندماج ، لانه من النباتات الشرهة التي تستنزف كل ما وصل اليها من العناصر العضوية والمعدنية || يبذر عادة في اوائل الربيع ويقتلع عندما تصفر سوقه وقد يكون ذلك في اوائل الصيف . فيترك في الحقل بضعة ايام الى ان تجف سوقه ثم ينقل الى المضارب حيث تفصل البزور عن السوق . اما الالياف الصناعية النسيجية فتفصل عن السوق اما بواسطة الحرارة في معامل خاصة مجهزة لهذه الغاية واما بواسطة الماء وهو ما يسمونه التعطين وقد يتم بنقع حزم سوق الكتان بالماء الراكد مدة من الزمن تقررها حرارة الموقع لكنها مبدئياً تراوح من اسبوع الى اسبوعين .



كتريش

٢٣٢٥٢ - كتّان لزج

Linum viscosum (S).
Lin visqueux (F).

نوع من الكتان التزييني وهو عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها فرعاء مزغبة . اوراقها سنانية ثلاثية او خماسية العروق . نصلها مبعثر الغدد ، خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها وردية اللون موشّمة بالبنفسجي . ازهراره يستمر من ايار الى تموز .

٢٣٢٥٣ - كتّان مسهل * ، فرق

Linum catharticum(S). Lin purgatif (F). Purging flax, Fairy flax, Cathartic flax (E). Purgier-Lein, Purgier-Flachs (D). Lino a foglia purgative (I).

نوع من الكتان البري الطبي المبذول وهو عشبة معمرة تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ساقها مخشوشبة فرعاء . اوراقها طبية مسهلة ، السفلى منها ضمية التجميع ، سنانية النصل ، الوسطى والعليا متعاقبة خطية . ازهارها كبيرة القد لونها الى الصفار التبني || ازهراره يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٢٥٤ - كتّانيّات

Linaceae (S).
Linacées (F). Linaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اجناسها ١٤ تشمل ٢٣٠ نوعاً منبتها جميع الاصقاع المعتدلـــة . معظمها عشبي حولي او معمر وبعضها شجري او جنبي . اوراقها متعاقبة او متقابلة . ازهارها تاجية الارتكاز ، لاقياسية التجميع منها الفردية والعنقودية والعثكولية . اشهر اجناسها الكتان والكوكا والرديولا .

٢٣٢٥٥ - كتابة

Démographie (F).
Demography (E).

الكتابة علم احصاء الجماعات البشرية .

٢٣٢٥٦ - كتب الأنساب

Livres généalogiques (F). Genealogical books (E).

سجلات تدون فيها الحيوانات باسمائها واشكالها مع اسماء واشكال الآباء والامهات وصفاتها المميزة وما اشتهرت به الخ .

٢٣٢٥٧ - كتَد ، كتِد

الكتد والكتد هو اعلى الكتف وقيل هو الكاهل وقيل هو ما بين الكاهل الى الظهر . ج اكتاد وكتود .

٢٣٢٥٨ - كتَر ، كتْر ، كِتْر ، كتْرة

Milieu d'une chose (F). Middle of one thing (E).

هو جوز كل شيء اي أوسطه .

٢٣٢٥٩ - كتريش * ، جميل الشعر

Callitriche (S). Callitriche, Callitrique (F). Water-starwort (E). Wasserstern, Sternkraut (D). Callitrice (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكتريشيات . انواعه قليلة العدد ، اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة تعيش في المياه العذبة || يستخرج منها عصارة لزجة ملينة تفيد الشعر وتتعهد ملده وحسنه .

٢٣٢٦٠ - كتريشيّات

Callitrichaceae (S).
Callitrichacées (F). Callitrichaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها مائية . اشهرها الكتريش .

٢٣٢٦١ - كَتْسُوس ° Chatoessus (S).
Chatoessus (F). Chatoessus (E).
جنس اسماك بحرية ونهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوغيات . انواعه المعروفة عديدة معظمها نهري وبعضها بحري . والبحري منها يؤم النهر في زمن الاسراء || اجسامها اهليلجية الشوزن ، تطول من ٢٠ الى ٢٦ سم. رؤوسها صغيرة ، معتدلة الاشداق . عيونها ماسحة . زعانفها الظهرية صغيرة ، شبه مزوانية . الصدرية والحوضية صغيرة . الشرجية مستطيلة . الذيلية فارقة . اثوابها متقاربة تسمر في القسم الاعلى وتغبر في الاسفل || يكثر وجودها في الهند والصين واليابان || لحومها مأكولة وبعضها جيد الصنف .

٢٣٢٦٢ - كَتْشُول ° Catéchol (F).
بلورات ابرية عادمة اللون براقة تستخلص من الكاشو والغمبير والعطان الخ ... تغلي عند ١٧٥/١٧٧ سغ.

٢٣٢٦٣ - كَتْعَد Cernier (F).
سمكة بحرية تدعى قباب ، اطلبها .

٢٣٢٦٤ - كَتِف ، عَاتِق ، مَنْكِب
Epaule (F). Shoulder (E).
الجزء العلوي من العضد .


٢٣٢٦٥ - كُتْفَان
الكتفان الجراد اول ما يطير . ويقال هو الجراد بعد الغوغاء اوله السرء ثم الدبى ثم الغوغاء ثم الكتفان . الواحدة كتفانة .

٢٣٢٦٦ - كَتْكُوت Poussin (F).
هو القوب والصوص .

٢٣٢٦٧ - كَتَلاز ° Catalase
خميرة نباتية تهيمن على انتاج واتزان هيدرات الاوكسيجين في النبات .

٢٣٢٦٨ - كَتَلْبَه Catalpa (S).
Catalpa (F). Catalpa (E). Trompetenbaum, Trompetenstrauch (D). Catalpa (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة البغنونيات . انواعه المعروفة ٩ جميعها اشجار صغيرة او متوسطة القد . سوقها منتصبة . اغصانها فارشة . اوراقها بسيطة ، عابلة ، متقابلة . فضفاضة النصل . ازهارها جريسية الشكل . ثمارها جراء مستطيلة كالخيار || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٣٢٦٩ - كَتَلْبَه شَائِعَة *
Catalpa bignonioïdes (S). Catalpa commun, C. de la Caroline (F).
نوع من الكتلبة الحرجية السبروتية المبذولة مهدها امريكة الشمالية . ساقها تعلو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها كبيرة القد ، بينة الفصوص ؛ نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض ٢٠ وهو ازغب العروق كريه الرائحة عند اللمس . ازهارها عنقودية التجميع تطول نحو ٥ سم. وتعرض ٦ . لونها الى البياض المرقط بالاصفر والاحمر . ثمارها تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .


كتلبه شائعة

٢٣٢٧٠ - كَتَلْبَه صِينِيَّة Catalpa bungei (S).
Catalpa de Bunge, Arbre puant (F).
نوع من الكتلبة مهدها الصين . شجرتها صغيرة القد تعلو من ٧ الى ١٢ م. اوراقها رمحية الشكل مقطوعة القاعدة . نصلها يطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٤ وهو مالس البشرة خلي العروق على الصفحة السفلى . ازهارها تطول نحو ٤ سم. وتعرض ٥ سم. لونها الى البياض الموشح بالاصفر والجؤوي . ثمارها مخروطية تطول من ٢٥ الى ٤٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٣٢٧١ - كَتَلْبَه ظَرِيفَة Catalpa speciosa (S).
Catalpa élégant (F).
نوع من الكتلبه وهو شجرة سبروتية سريعة النمو تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. مهدها امريكة الشمالية . ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٨ سم. نصلها ذرب العقصة المستطيلة . ازهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٨ سم. لونها الى البياض المرقط بالاصفر . ثمارها تطول نحو ٥٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٣٢٧٢ - كَتَلْبَة يَابَانِيَّة Catalpa ovata (S).
Catalpa du Japon (F).
نوع من الكتلبة السبروتية مهدها اليابان . شجرتها صغيرة القد تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص البيضي الشكل . نصلها يطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٥ سم. ازهارها صغيرة القد ، صفراء اللون ، ملطخة بالبنفسجي . ثمارها مستطيلة دقيقة كالاصابع . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٢٧٣ - كِتْلَة صَفْرَاء
Immortelle des sables (F).
هي الخالدة الطاقية ، اطلبها .

٢٣٢٧٤ - كُتْلَة هَوَاء Masse d'air (F).
Mass of wind (E).
تعريف جوائي يدل على مجرى الهواء المتحرك في اتجاه معين .

٢٣٢٧٥ - كَتَم
« نبات جبلي ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً وله ثمر كثمر الفلفل ويسود اذا نضج وقد يعتصر منه دهن » (ا. م).

٢٣٢٧٦ - كَتَن ° Tubercularia (S).
جنس نطور مجهرية من عمارة الوطحائيات وفصيلة الكتنيات. جرابه الكنيدي كثير الفروع العادمة الترتيب . كنائده وحيدة الخلية ، كروية او اسطوانية الشكل . وسادته مجنية تبدو عند انفلاقها خملية الوئل زاهرة اللون || انواعه قليلة . اعرفها الثلاثة التالية .

٢٣٢٧٧ - كَتَن الإجَّاص ° Tubercularia piricola (S).
فطر مجهري يركب الثمار المخدوشة المخزونة اخصها الاجاص والتفاح || ينشط ويتكاثر في بيئة خاصة حرارتها تفوق الاربع درجات سنتيغراد ورطوبتها من ٨٠٪ وصاعداً || مظهره الخارجي ندف خملي أحمر اللون ، أبيض المواج ، يركب البشرة فيعطبها ثم يغور في اللب فيعفنه ويهريه .

٢٣٢٧٨ - كُتَن البُقْس °
Tubercularia versicolor (S).
فطر مجهري يعيش على اغصان البقس اليابسة وقد شوهد على لحاء المطاط في الاوغندا .

٢٣٢٧٩ - كُتَن شائع °
Tubercularia vulgaris (S).
فطر مجهري ربيّ يكثر في الخريف والشتاء . يركب لحاء الاغصان اليابسة في مختلف الاشجار الحرجية والمثمرة .

٢٣٢٨٠ - كَتْنة ، كُوبالِيّة
Hymenaea verrucosa (S). Copalier, Hyménée verruqueuse (F). Gum copal tree (E). Henschreckenbaum (D). Imeneo (I).
شجرة حرجية من فصيلة القرنيات . مهدها افريقية الجنوبية ومدغسكر . ساقها كثيرة التمول متوسطة الارتفاع تعلو نحو ١٠ امتار . خشبها صلب المكسر احمر اللون مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالثقب عصارة صمغية راتنجية صفراء اللون فواحة العرف المستحب تدعى كوبال شائعة الاستعمال الصناعي .


كتيلة

٢٣٢٨١ - كُتَنيّات °
Tuberculariaceae (S).
Tuberculariacées (F). Tuberculariaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الهيفانيات ورتبة الزوعيات . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها عمارتان : اللطحانيات والوطحانيات .

٢٣٢٨٢ - كُتَنِيّة °
Tuberculina (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحانيات وفصيلة الكتنيات . جرابه الكنيدي بسيط التركيب قليل الفروع . كنائده وحيدة الخلية كروية او اسطوانية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى تركب اوراق بعض الصنوبريات والاجاص البري فتوشمها ببثور صغيرة القد لونها الى الحمرة البنفسجية .

٢٣٢٨٣ - كُتُوم
Imperméabilité (F).
Impermeability (E).
الكتوم والكتام هي خاصة مسك الماء في بعض انواع التربة . وهي من عيوب التربة الزراعية لانها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

٢٣٢٨٤ - كَتُوم ، كَتِيم ، مِكْتام
Imperméable (F). Impermeable (E).
نعت وصفة التربة التي تمسك الماء .


كتاب

٢٣٢٨٥ - كُتَيْبِلَة °*
Kitaibelia (S).
Kitaibélie (F).
جنبة معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخبازيات معقودة التعريف على اسم البوتاني المنغاري بولس كتيبل (١٧٥٧—١٨١٧) ساقها فرعاء تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها متعاقبة خماسية التفصيص . نصلها جيل الخضار . مسنن الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز ، كبيرة القد ، خماسية البتلات ، بيضاء اللون .

٢٣٢٨٦ - كُتَيْعة °
Pleurobranchus (S).
Pleurobranche (F). Pleurobranchus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش على الصخور المغمورة قرب الشطوط || اصدافها داخلية رقيقة صغيرة . اجسامها لحمية ، بيضية الشكل او اهليلجية تغلفها الاردية الفضفاضة . خياشيمها يمينية الارتكاز نظامية الترتيب الثنائي الصف . افواهها خطمية الشكل . لوامسها ثنائية انبوبية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٣٢٨٧ - كُتَيْعِيّات °
Pleurobranchidae (S).
Pleurobranchidés (F). Pleurobranchidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || دويباتها تتميز باصدافها الرقيقة الصغيرة التي تلحف الظهر . خياشيمها هدبية يمينية الارتكاز . افواهها خطمية الشكل ؛ ثنائية اللوامس الانبوبية المفلوجة من الخارج || اعرف اجناسها واشهرها الكتيعة والضواجة والنيدة .

٢٣٢٨٨ - كُتَيْلة
الكتيلة هي النخلة فاتت اليد . ج كتائل .

٢٣٢٨٩ - كُتَين ° ، كُتَيْنَة °
Catène (F).
Catena (E).
مجموعة ترابية لاقياسية التركيب الحكمي جمعتها العوامل الطبيعية فتميزت بوحدتها الشكلية .

٢٣٢٩٠ - كُتَيْهة
Lotier corniculé (F).
هي اللوطس القرني ، اطلبه .

٢٣٢٩١ - كَثّاء
Brachycome (F).
هي البراكيكم ، اطلبه .

٢٣٢٩٢ - كَثّاب °* ، زقزاق النُخَص °
Sarciophorus (S). Sarciophore, Vanneau à caroncule (F).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزقزاقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض الفلوات الافريقية القريبة من مجاري الماء . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الحشرات والدويبات الصغيرة والذباب . تتميز بسرعة عدوها على الرمال || اجسامها صغيرة القد ، متراكبة الالوان الجميلة ، فيها الاخضر والاسود والجؤوي والاشهب والابيض . رؤوسها صغيرة . مناقيدها مبططة الصفحات السفل وتعلوها في قواعدها العليا لخص صغيرة لحمية المادة . اجنحتها لاحفة . اذنابها شديدة الصغر . سيقانها دقيقة سمراء اللون كالمناقيد .
نوعاه المعروفان :

كثّاب السنغال °
Sarciophorus tectus (S).
Sarciophore du Sénégal (F).

كثّاب الصومال °
Sarciophorus latifrons (S).
Sarciophore des Somalis (F).

٢٣٢٩٣ - كَثّاة
Crème (F).
هي القشدة ، المادة السمنية في الحليب .

٢٣٢٩٤ - كَثّاة
Roquette (F).
هي الجرجير من احرار البقول ، اطلبه .

٢٣٢٩٥ - كَثَافَة
Densité (F). Density (E).
هي مقدار الشيء في وحدة معينة . كقولك ١٠ شتول في المتر المربع .

٢٣٢٩٦ - كَثْلَة Pomme (F). Apple (E).

الكثلة : ثمرة التفاح . ج كثل .

٢٣٢٩٧ - كَثْلي ، تُفّاحي Pommé (F).
Grown to a round head (E).

ما كان شكله شكل التفاح .

٢٣٢٩٨ - كُثْنَة Corbeille de fleurs (F).

٢٣٢٩٩ - كَثِيب Dune (F). Dune, Sand-hill (E).

رمال تسفوها الرياح لا تستقر على حالة . ج أكثبة وكثبان .

٢٣٣٠٠ - كثير التعادُل Polyvalent (F).

٢٣٣٠١ - كُثَيْرَاء Adragant (F).

راجع اسطراغالوس كثيراء .

٢٣٣٠٢ - كُثَيْرَاء بَيْضَاء

راجع اسطراغالوس دبق . Astragale gommifère (F).

٢٣٣٠٣ - كثيرات الهُلْب Polychètes (F).
Polychaeta (E).

رتبة من الحلقيات الحفرديات . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . جميعها بحرية . تتميز بفتوخها الكثيرة الهلب وبرؤوسها الواضحة المعالم وبوجود الحياشيم والارجل والقوامس . بعض انواعها يفرز مواد فسفورية تضيء في الظلام . معظم انواعها منفصل الشق وبعضها خنثوي || وهي تقسم الى قسمين : كثيرات الهلب الجوالة وكثيرات الهلب الركينة . فالجوالة تجوب الشواطئ وتعيش على الرمل وبين الحصى والصخور والفوقس والضريع ... اما الركينة فتعيش ضمن انابيب كلسية المادة او في انفاق تحتفرها في رمال القاع وتبطنها بمادة كلسية ايضاً .

٢٣٣٠٤ - كَثِيرة الأرْجُل Mille-pattes (F).

صف من الحيوانات المفصلية يعرف بالدخداخيات . راجعها

٢٣٣٠٥ - كَثِيف Dense

صفة ما كان لبد الشيء .

٢٣٣٠٦ - كَثِيم ° Endophyte (F). Endophyte (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حي يعيش داخل حي آخر أن من الحيوان او النبات او من الاثنين معاً كالحشرة التي تعيش داخل الزهرة او الثمرة .

٢٣٣٠٧ - كُنجنوس Cajan (F).

هو الكنجوس ، اطلبه .

٢٣٣٠٨ - كَحالَة ° Alcoométrie (F).

هي قياس الكحول .

٢٣٣٠٩ - كَحالَى Vipérine rouge (F).

هي الاخيون الحمري ، اطلبه .

٢٣٣١٠ - كَحَب Raisin vert (F).

هو البروق اي الحصرم عند نهاية طور الحموضة . يقال كحب الكرم وأكحب اذا لوّح عنبه . واحدته كحبة .

٢٣٣١١ - كَحَص Amphicoma (S).
Amphicome (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة البغنونيات . انواعه المعروفة قليلة . سوقها تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ، ريشية وترية . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها جريسية الشكل متدلية ، مستطيلة الانابيب ، خملية البشرة ، وردية او برتقالية اللون . حب ثمارها يشبه بمن الجراد . جذورها لحمية غليظة مستطيلة يقال انها نافعة .

٢٣٣١٢ - كَحْلاء Orcanette tinctoriale (F).

هي الشنجار الصباغي ، اطلبه .

٢٣٣١٣ - كَحْلاء Spare marron, Rousseau (F).

هي الجربيدي ، سمكة مشهورة ، اطلبها .

٢٣٣١٤ - كُحُول ، سَبِيرتُو Alcool (F).
Alcohol (E).

كلمة عربية الأصل تطلق على طائفة من المركبات العضوية السائلة المتطايرة المتشابهة الخواص || عرف الانسان الكحول منذ زمن بعيد . وهي على انواع عديدة اشهرها الكحول الاثيلية اي كحول العنب والثمار والمواد السكرية والنشوية والكحول المثيلية اي كحول الخشب || فالكحول الاثيلية النقية سوائل عادمة اللون ، قليلة الرائحة النيرجية ، لاذعة الطعم ، تحوي ٩٥ ٪ من الكحول و ٥ ٪ من الماء . وهي تغلي في ٧٨ °سغ . وتختلط بالماء بأية نسبة كانت ومن خواصها انها تذيب اكثر المركبات العضوية وبعض الاملاح المعدنية وهي تشتعل في الهواء . تستعمل كشروبات روحية وفي المركبات الطبية وفي صناعات شتى || اما الكحول المثيلية فهي تستقطر من نشارة الخشب بعد معالجتها بحامض الكبريتيك المركز . وهي تستعمل كوقود وفي مختلف الصناعات والطلاء والتطهير .

٢٣٣١٥ - كُحُول أَثِيلي Alcool éthylique (F).
Ethylic alcohol, Ethyl alcohol (E).

يوجد بكميات قليلة في بعض ثمار نباتات الفصيلة الصيوانية وهو يتكون خاصة في اثناء التخمير الكحولي الذي يهيمن على المواد السكرية المختلفة .

٢٣٣١٦ - كُحُول أَمِيلي Alcool amylique (F).
Amyl alcohol (E).

كحول يستخرج من البطاطا والشوندر والثمار والحبوب بعد تخميرها .

٢٣٣١٧ - كُحُول مَثِيلي Alcool méthylique (F).
Methyl alcohol (E).

ويدعى روح الخشب كحول يستخرج من الخامات الخشبية والليفية المختلفة .

٢٣٣١٨ - كُحُول مُطْلَق Alcool absolu (F).
Absolute alcohol (E).

هو الكحول الصرف عيار ٩٧ °سغ .


٢٣٣١٩ - كُحُول مُعَيَّب Alcool dénaturé (F).
Denatured alcohol (E).

انواع من الكحول يوجب القانون تعييبها بالتلوين منعاً لاستعمالها في المشروبات الروحية .

٢٣٣٢٠ - كُحُولاز ، زِيمَاز
Alcoolase, Zymase (F). Alcoholase, Zymase (E).
خميرة كيماوية تحوّل السكر على اختلاف اشكاله الى كحول وغاز كربوني.

٢٣٣٢١ - كُحُولِي
Spiritueux (F).
Spirit, Spirituous (E).
نعت تعريفي يطلق على السوائل التي تحوي بعض الكحول.

٢٣٣٢٢ - كُحَيْبَة ٥
Stilbella (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة المخنيات وفصيلة الكحيبيات . يتميز بكرياته المستطيلة القضبـان الدبوسية الرأس . بويغاته كروية الشكل ، صغيرة القد || انواعه المؤذية قليلة اعرفها كحيبة الشاي .


كحيبة الشاي


٢٣٣٢٣ - كُحَيْبَة الشَّاي ٥ *
Stilbella theae (S).
فطر مجري يتطفل على افناد الشاي . مظهره الخارجي بقع خلية زباء تشبه القنابر تركب لحاء الافناد . تبدو وردية اللون ثم بيضاء . مشيجه يسير في الاوعية وقد يستقر في قم الافنان فيوقف نموها ويسبب يباسها || يكافح ١) باقتطاع الاعضاء الموصوبة وحرقها . ٢) بتطهير الجروح . ٣) بتخفيض التربة لصرف المياه الزائدة التي تسبب هذا الوصم .

٢٣٣٢٤ - كُحَيْبِيَّات ٥
Stilbaceae (S).
Stilbacées (F). Stilbaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الهيفانيات ورتبة الزوعيات تتميز بكنائدها المجموعة الى كريمات . هيفها لا نظامي الارتكاز منه المنتصب المتوازي ومنه المتشابك اللاقياسي الترتيب . مشيجها فرعي الوثل . بويغاتها قلادية التجميع . اجناسها عديدة تجمعها عمارتان المخنيات والهودانيات .

٢٣٣٢٥ - كُحَيْثَة ٥
Crypte (F). Crypte (E).
كحيثة ج كحيثات . الكحيثات ، جسموريا ، اسم يطلق على غديدات صغيرة او أنابيب نحيلة ، غير نافذة ، تنشب في القناة الهضمية عند بعض الحشرات .

٢٣٣٢٦ - كُحَيْحِيلَة
Fauvette orphée (F).
طائر من الدخلل ، اطلب دخلة غرّيدة .

٢٣٣٢٧ - كُحَيْصَة ٥*
Phalacrus (S).
Phalacre (F). Phalacrus (E).
جنس حشرات واشعة من فصيلة الكحيصيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول نحو ٣ مم . رؤوسها مخروطية ، صغيرة . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشمارية دبوسية الاطراف . كواسلها محدودبة ، نصف دائرية الشكل . اغمادها لاحفة يعلوها تحديد نحيل ، قاطب . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || جميعها واشعة تعيش على الازهار . يرقاتها تقضم تخوت الازهار ومبيضاتها.


كحيصة

٢٣٣٢٨ - كُحَيْصِيَّات ٥
Phalacridae (S).
Phalacridés (F). Phalacridae (E).
فصيلة حشرات واشعة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشوزن ، تطول من ٢ الى ٤ مم . رؤوسها صغيرة ، ملحوفة . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشمارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها نصف دائرية الشكل . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || جميعها واشعة تعيش على الازهار وتمضي بياتها الشتوي تحت اللحاء . يرقاتها مؤذية تقضم تخوت الازهار والمبيض والجراء فتقضي عليها || اشهر اجناسها الكحيصة .

٢٣٣٢٩ - كُدَاس
Eternuement des bêtes (F).
Sneezing of beast (E).
هو عطاس البهائم .

٢٣٣٣٠ - كُدَاسَة
Moyette, Dizeau (F).
Hay cock, Shock, Stook (E).
مجموعة عامات من الحصيد تعرم وتكدس وتحفظ ريثما تُدرس .

٢٣٣٣١ - كَدَّال مُتَوَّج ٥
Gubernatrix cristatella (S).
Commandeur huppé, Cardinal vert (F).
طائر من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير . موطنه بعض مناطق امريكة الوسطى ومنها البرازيل. يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . نظامه الحياتي جماعي الا في زمن الترخيم || جسمه صغير القد ، يطول من ١٨ الى ٢٠ سم. ثوب الذكر متراكب الالوان الجميلة. ظهره الى الشهبة الخضراء المواج . صدره وبطنه ولواحف جناحيه وافنيكه الى الصفار الزاهي . قنبرته ورأسه وعنقه الى السواد الاسفع . منقاده حنطي اللون ورسغاه الى السمرة السوداء . اما الانثى فصدرها الى الشهبة وبطنها الى الخضار الباهت . صدغاها ومحسراها الى البياض العاجي || قوته الحشرات والبذور . يألف حياة الاسر ويعيش ويتكاثر في القفص شرط ان يكون فسيحاً || يدثن عشه بين أفناد الاشجار القريبة من سطح الارض . الانثى تحضن على مرتين في الحول . حضنتها من بيضتين الى ثلاث بيضات تقوم بترخيمها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٢٣٣٣٢ - كَدَامَة
Mouvement (F).
Movement (E).
الكدامة هي الحركة ، اطلبها .

٢٣٣٣٣ - كَدَّامَة ٥
Leptodactylus (S).
Leptodactyle (F). Leptodactylus (E).
جنس ضفادع قازبة من فصيلة الكداميات . انواعه المعروفة ستة مهدها المناطق الاستوائيـة الامريكية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٦ الى ٨ سم. عند الذكور ومن ٧ الى ١٠ سم. عند الاناث . رؤوسها معتدلة الطول والعرض . عيونها مستديرة جاحظة . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الخلفية نصفية الخطاب . جلودها مثألة دقيقة الثمول || اثوابها الى السمرة الخضراء العابقة اللامعة تعلوها رقشة جوزية على الظهر ، صفراء على البطن || تعيش قرب المناقع ومجاري الماء اكثر من عشرة اعوام . تسرح في الليل وتبيت في النهار بين اوراق النبات او في المناقع . قوتها الحشرات والديدان || الانثى تسرأ نحو ٥٠٠ دعبلة في شلة تطرحها في مكان منتخب قليل العمق لا تتجاوز مساحته المتر المربع الواحد تطوقه بالسّهال والخزّ والنباتات المائية المختلفة .

٢٣٣٣٤ - كَدَّامِيَّات ° Leptodactylidae (S).
Leptodactylidés (F). Leptodactylidae (E).
فصيلة حيوانات درداء قازبة من الوقبيات اللسونيات ورتبة البرّاوات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها عديدة . مهدها امريكة الوسطى واسترالية . معظم انواعها قازب ومنها البري والمائي والشاجر والجاس . جميعها مسننة الفكوك العليا ، عادمة الاسنان في السفلى . وفقرة عجزها شبه خالية من النتوءات العظمية الجانبية || اشهر اجناسها واعرفها الكدامة والألوزيا والهيلود والسيراتوفريس .

٢٣٣٣٥ - كَدَّان Schiste (F). Schist, Slaty rock (E).
اتربة صفيحية التركيب متراصة متوالية صلبة المكسر .

٢٣٣٣٦ - كَدَر Lie (F). Lees, Dregs (E).
كل مادة ترسب في قعر الاوعية التي تحفظ فيها المشروبات الكحولية وغيرها كالخمر والزيت .

٢٣٣٣٧ - كُدْرِيَّة Ganga cata
طائر من القطا يعرف بقطاة كدرية ومنهم من قال كدارية . الجمع كدري وكداري وكدر .

٢٣٣٣٨ - كَدْس ، تكْدِيس Bottelage (F).
Tying up in bundless (E).
جمع الحشيش وامثاله الى اكداس .

٢٣٣٣٩ - كَدَّس ، كَدَس Entasser (F).
To hoard up (E). جعل الشيء كدساً بعضه على بعض .

٢٣٣٤٠ - كَدَم Tondre le gazon (F).
To mow a grass (E).
كدم الخضير جزه بالكادمة او المكدمة .

٢٣٣٤١ - كُدَم
نوع من الجراد سود الاجسام خضر الرؤوس الواحدة كدمة .

٢٣٣٤٢ - كَدَمَة Brebis grasse (F).
Fatted ewe (E). نعجة سمينة غليظة .

٢٣٣٤٣ - كَدَمَة Ecchymose (F). Ecchymosis (E).
أثر بنفسجي او احمر اللون يظهر في الجلد عقب جرح او رضة سببه انسكاب الدم تحت الجلد .

٢٣٣٤٤ - كَدْمِيُوم Cadmium
معدن ثنائي الذرة ، ابيض اللون ، ازرق المواج ، لدن المادة ، قابل التصفيح ، شديد المطولية ، أصلب من القصدير . ثقله النوعي يراوح من ٨,٦٠ الى ٨,٦٩ رمزه (كد — Cd) وزنه الاتومي ١١٢,٤١ ينصهر تحت ٣٢٠ °سغ . ويغلي في ٨٦٠ °سغ . بخاره ذعافي ، شديد الاذى ، برتقالي اللون ، يتكثف بلورات ثمانية الاوجه من المعدن النقي الحر . وهو يذوب في بعض الحوامض منها الكبريتي والازوتي والكلوريدريكي .


٢٣٣٤٥ - كَدَن Frutescent (F). Graze (E).
نعت تعريفي يدل على الاصول الصلبة في النباتات الجنبية .

٢٣٣٤٦ - كَدْه Talure (F).
عارض فيزيولوجي يعتري لحاء الاشجار .


٢٣٣٤٧ - كُدُوّ Lenteur (F).
Slowness, Tardiness (E).
يقال كدت الارض اذا بطأ نباتها . وتربة كادئة اي بطيئة الانبات .

٢٣٣٤٨ - كُدْوَة° Leptosphaeria (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشويات . تتميز باعسانها الغائرة في نسج النبات المنحار وبيوغها الوشعي الشكل الملون والعديد الوثائر المعترضة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

٢٣٣٤٩ - كُدْوَة الأرز° *
Leptosphaeria salvinii, Helminthosporium sigmoideum, Sclerotium oryzae (S).
فطر مجهري يركب الارز في جميع اعضائه الهوائية فيؤذيها ويعطبها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة مهدبة ، لون محورها الى الجوزة ثم يزداد أسمراراً مع اقترابه من الاطار الهدبي ، تركب العصف والسوق والسنابل || اضراره تختلف باختلاف انتشاره واذاه || يكافح بتطهير الشلب المعد الى البذار .


كدوة الارز

٢٣٣٥٠ - كُدْوَة الحِنْطَة° *
Leptosphaeria tritici (S).
فطر مجهري يركب عصف الزروع واخصها الحنطة ثم الشعير والشوفان والشيلم || مظهره الخارجي بقع صفر تنتشر على العصف والاغماد فتسبب جفافها الباكر . اضراره تقوم على مدى نتائج انتشاره لانه يعيق نمو النبات ويحد من نشاطه .



كدوة الحنطة

٢٣٣٥١ - كُدْوَة السَفَنْدَر°
Leptosphaeria rusci (S).
فطر مجهري يصيب بعض أنواع السفندر واخصها السفندر اللاسع || مظهره الخارجي نكت كثيفة ثعلولية الشكل تكتنف الافناد فتسبب ذبولها وجفافها || يكافح باستعمال سائل بوردو وغيره من السوائل السلفوكلسية .


٢٣٣٥٢ - كُدْوَة السَلْجَم° *
Leptosphaeria napi, Pleospora napi, Alternaria exitiosa, A. brassicae, A. herculea, Macrosporium brassicae, Sporodesmium exitiosum, S. brassicae (S).
فطر مجهري يصيب بعض النباتات الصليبية واخصها السلجم واللفت والملفوف والفجل ... || مظهره الخارجي بقع شقر تعلو سطح المادة الخضراء في السوق والاوراق والخرينبات فتسبب يباس النسج وجفاف الخرينبات وتجعيدها وانفلاقها || ومنهم من قال ان عفن جذور اللفت يعود الى هذا الفطر الذي يتكاثر بسرعة مدهشة اذا لاءمته العوامل الجوية واخصها الرطوبة || يكافح بتطهير البذار .


كدوة السلجم

٢٣٣٥٣ - كُدْوَة الشُوفَان° *
Leptosphaeria avenaria, Septoria avenae (S). Maladie des taches sombres (F). Oat leaf spot (E).
فطر مجهري يركب عصف الشوفان فيؤذيه ويسيء الى نموه . مظهره الخارجي بقع صغيرة مبعثرة على نصال العصف ، تبدو اقل اخضراراً من النصل ثم تسمرّ بعد ان يعلوها في وسطها نكات خلية بيضاء || اضراره زهيدة لانه قليل الاذى والاساءة .


كدوة الشوفان

٢٣٣٥٤ - كُدْوَة الضَجْعَان°
Leptosphaeria herpotrichoïdes, L. culmifraga, L. amphibola (S). Piétin-verse des céréales (F).
فطر مجهري يركب سوق الزروع اخصها الشيلم والحنطة


كدوة الموز


كدوة الورد


كذو



كراث البر كراث الدب


كراث الصخور



كراث عسقلون كراث معروف

والشعير والشوفان فيسبب قصفها في ابان تحبيب السنابل او قبل تمام الادراك || مظهره الخارجي بقعة سمراء مستطيلة تكتنف غمد الشرناف فالسلامية الاولى حيث تعطب جدار القصبة . ثم يعلو مع الزرع من غمد الى غمد بعد ان يدخل في التربة حتى مستوى الجذور الاولى فيمنطقها بغشاوة فحمية لبدة تعرقل التبادل النسغي ان لم تقض عليه .

٢٣٣٥٥ - كُدْوَة الفِصَّة ٥

Leptosphaeria circinans (S).

فطر مجهري يصيب الفصة فيؤذيها ويشـل نشاطها . مظهره الخارجي بقع خلية بنفسجية اللون لاقياسية الشكل والحجم تركب الجنث والجذور فتعطبها وتشل نشاطها وقد تسبب ذبول النبات وموته || لم تنجع فيه مكافحة حتى الآن .

٢٣٣٥٦ - كُدْوَة المَوْز ٥ *

Leptosphaeria musarum (S).

فطر مجهري يركب اوراق الموز فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي لطخ حنطية لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق وتسبب جفاف النسيج المنحار || اضراره زهيدة لانه قلما يعرقل ويؤخر تبادل النسغ || يكافح باستعمال الفواطير غير المركزة على النحاس .

٢٣٣٥٧ - كُدْوَة الوَرْد ٥ *

Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium Fuckelii, Septoria sarmenti (S).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الورد والعليق والعوسج والكشمش والحمضيات || مظهره الخارجي كلف باهت اللون لاقيـاسي الشكل والحجم يعلو النوامي فيسبب ذبولها كما في الورد والعوسج ، ويعلو نصل الاوراق كما في الحمضيات فيؤذيها ويؤخر نشاطها || ومن العلماء من قال انه يصيب النبات الضعيف دون غيره || يكافح بتسميد النباتات الضعيفة وباستعمال احد الادوية الفاطورية اخصها سائل بوردو وسائل سلفوكلسيك .

٢٣٣٥٨ - كُدَيْس ٥ Cystocarpe (F). Cystocarp (E).

اسم يطلق على كل مجموعة من البوغ او اكياس البوغ عند الخثيات الحمر .

٢٣٣٥٩ - كَدِيس الزَبَّاد هو رباح دنقله ، اطلبه .

٢٣٣٦٠ - كَدَّان ، نِسْفَة ، خَفَّان Ponce (F). Pumice (E).

حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرمى الموج .

٢٣٣٦١ - كَذُو * ، كُورِبَرِيل

Hymenaea courbaril (S). Hyménée courbaril, Courbaril (F). Courbaril tree (E). Kourbaril (D). Courbaril (I).

شجرة حرجية كبيرة القد جميلة الشكل من فصيلة القرنيات . مهدها البلاد الافريقية الحارة . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ١٥ الى ٢٥ م. خشبها صلب المكسر ، ناعم الرقعة ، جوزي اللون ، صناعي الاستعمال ، مرغوب فيه || يستخرج من ساقها بالحز حلباب غزير المادة الراتنجية ، اصفر اللون ، مستحب العرف يدعى « كوربرين » يستعمل كطلاء فاخر الصنف .

٢٣٣٦٢ - كِرَاء Louage (F).

راجع اجارة .

٢٣٣٦٣ - كِرَاب ، كَرْب Scariflage (F).

هو السلف اي الحرث السطحي بالمسلفة يبعثر ذرات التراب ويفتت المدر ولا يقلب التربة .

٢٣٣٦٤ - كَرَاث

شجر كبار بجبال الطائف . الواحدة كراثة (أ. م.) .

٢٣٣٦٥ - كُرَّاث البَرّ * ، طَيْطَان

Allium vineale (S). Ail des vignes, Porreau sauvage, Porrette (F). Crow garlic, Crow onion (E). Hundslauch, Feldlauch (D). Aglio cipolla (I).

نوع من الكراث البري يكثر في الكروم . دونصته مستديرة مبططة . اوراقه مستطيلة تعرض من ٨ الى ١٥ مم. لونها الى الخضار البحري العابق . شمراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم. نورته صيوانية كروية الشكل ، ازهارها الى البياض الوردي المواج .

٢٣٣٦٦ - كُرَّاث الدُبّ * Allium ursinum (S).

Ail des ours, Ail des bois (F). Bear's garlic, Ramsons, Wild-leek (E). Bärenlauch, Wilder Knoblauch (D). Aglio confoglio peduncolata (I).

نوع من الكراث البري المبذول . اوراقـه مستطيلة مستعرضة . شمراخه يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. نورته صيوانية كروية ، ازهارها غبراء اللون وردية المواج .

٢٣٣٦٧ - كُرَّاث الصُخُور * ، كُرَّاث إسْبَانيا

Allium scorodoprasum (S). Ail rouge, Rocambole, Ail d'Espagne (F). Rocambole, Sand leek, Spanish garlic (E). Graslauch, Rocambole (D). Aglio di Spagna, Scalogno di Spagna (I).

نوع من الكراث المعمر. شمراخه الزهري ينتهي بنورة صيوانية كروية تكتنفها الاوراق الرمحية والفصوص المخلبية الشكل . ازهاره الى البياض الاخضر يعلوه مواج احمر . زراعته شائعة في اوربة وهو اقل مادة حريفة وفعالة من الثوم || يتكاثر بالفصوص لانها اصدق واسرع من البزور || يجود في جميع الاتربة غير انه يفضل الدبالية .

٢٣٣٦٨ - كُرَّاث عَسْقَلُون * ، كُرَّاث أنْدَلُسي كُرَّاث أبُو شُوشَة ، قُفْلُوط

Allium ascalonicum (S). Echalotte (F). Ascalonian garlic, Shallot (E). Eschlauch, Schalotte (D). Cipollina, Scalogno (I).

نوع من الكراث الزراعي الشائع الاستعمال . زراعته من البزرة الى الدونصة تستلزم ثلاث سنوات . يجود ايها زرع ولا يخشى سوى الاتربة الكلسية . يقال انه طبي ويستعمل كطارد للديدان المعوية .

٢٣٣٦٩ - كُرَّاث مَعْرُوف * ، كُرَّاث رُومِيّ

Allium porrum (S). Poireau, Porreau (F). Leek (E). Lauch, Porree, Porrei (D). Porro (I).

بقلة زراعية محولة شائعة الزراعة والاستعمال. بصلتها اهليلجية الشكل . اوراقها قرصية متتابعة حاضنة ، نصلها مستطيل الصفحة عابق الخضار . شمراخها الزهري يعلو نحو ٦٠ سم. ينتهي بنورة صيوانية كروية الشكل ازهارها الى الحمرة || يرغب في الاتربة الدبالية المتوسطة الاندماج . يبذر في اكواد خاصة وينقل الى مستقره عندما يبلغ ارتفاعه نحو ١٥ سم. فتقطع اوراقه وتكدم جذوره ثم يصار الى غرسه .

٢٣٣٧٠ - كُرَّاث نَبَطي * ، بَصَل العِفْريت ، ثُوم الشرق

Allium ampeloprassum (S). Ail d'Orient, A. à cheval, Poireau sauvage, Pourrat, Pourriole (F). Blue-leek, Vine-leek, Wild-leek (E). Perl Lauch, Wilder Lauch (D). Porro salvatico, Porro bastardo (I).

نوع من الكراث البري المبذول . اوراقه مستطيلة ، مستعرضة ، شديدة الخضار . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ينتهي بنورة صيوانية قلنسوية الشكل ، ازهارها الى البياض الاغبر .

٢٣٣٧١ - كُرَّاث وَرْدِيّ * ، قِرْط

Allium roseum (S). Ail rose (F). Rosy-flowered garlic (E). Rosen Lauch (D). Porro piccolo (I).

نوع من الكراث البري والزراعي المأكول . دوفصته بيضية الشكل سمراء اللون تحوقها فصوص مخلبية صغيرة القد . اوراقه مستطيلة محددة تعرض من ٥ الى ١٢ مم. شمراخه الزهري يعلو نحو ٧٠ سم. ينتهي بنورة صيوانية كروية ، ازهارها وردية اللون .

٢٣٣٧٢ - كَرَّاز Menon (F).

تيس او كبش يقود القطيع .

٢٣٣٧٣ - كراسّولا Crassule (F).

هي الكركب ، اطلبه .

٢٣٣٧٤ - كُرَاشَة الحِرَاج ٥ *

Xyleborus dispar, Anisandrus dispar (S). Xylébore disparate (F). Shot hole borer (E). Ungleicher, Holzbohrer (D).

حشرة من الكراشيات . ثوبها الى السمرة السوية . الذكر اصغر قداً من الانثى التي يراوح طولها من ٣ الى ٤ مم. تركب الاشجار الحرجية على اختلاف فصائلها واجناسها ولا تعف عن الدراقن والمشمش والجوز . تخلج الشكير وتسربه على حدود الخشب حيث تمتح المكن .

٢٣٣٧٥ - كُرَاشَة الخَوْخ ٥ * ، سكُولِيت الخَوْخ

Scolytus pruni (S). Scolyte du prunier, Grand scolyte des arbres fruitiers (F).

حشرة من الكراشيات طولها نحو ٥ مم. رأسها وكرسلها وصدرها الى السواد اللامع ، غمداها وبطنها الى العناني الزاهي . تركب الخوخ وسائر الاشجار المثمرة فتخلج الشكير في السوق والاغصان . لها جيلان في الحول . بيباتها يتم في الطور البرقي .

٢٣٣٧٦ - كُرَاشَة اللَّوْز ٥ * ، سكُولِيت اللَّوْز

Scolytus amygdali (S). Scolyte de l'amandier (F).

حشرة من الكراشيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم. ثوبها كستنائي اللون حنطي المواج . تركب معظم الاشجار اللوزية اخصها اللوز فتخلج الشكير وتعطبه .

٢٣٣٧٧ - كُرَاشَة المِشْمِش ٥ *

Xyleborus saxeseni, X. xylographus (S). Xylébore de l'abricotier, X. xylographe (F). Flat-celled shot borer (E). Borkenkäfer, Kleiner Holzbohrer (D).

حشرة من الكراشيات جسمها اسطواني الشكل ، قصير القد ، يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى الحنطي العابق !! تركب اغصان المشمش فتخلج الشكير وتعطبه .

٢٣٣٧٨ - كُرَاشَة المَيْس ٥ * ، سكُولِيت المَيْس

Scolytus scolytus (S). Grand scolyte de l'Orme (F). Larger European elm bark beetle (E). Grober Ulmensplintkäfer (D).

حشرة من الكراشيات . جسمها مفلطح الشكل مقطوم الطرف . طولها نحو ٦ مم. رأسها وصدرها وكوسلها الى السواد الازرق المواج . غمداها الى الجؤوة العنابية . تركب الميس وبعض الاشجار التزيينية فتخلج الشكير وتوقع به اشد الأذى .

٢٣٣٧٩ - كُرَاشَة المَيْس الصَغِيْرَة ٥ *

Scolytus multistriatus (S). Petit scolyte de l'orme (F). Lesser European elm bark beetle (E). Kleiner Ulmensplintkäfer (D).

حشرة من الكراشيات . جسمها مفلطح الشكل اسطواني الهيئة يطول نحو ٤ مم. رأسها اسود اللون . جسمها كستني الثوب . غمداها سطحية التخديد . تركب الميس ولا تعف عن الاشجار المثمرة فتخلج شكير الاغصان والافناد وتوقع به اشد الاذى .

٢٣٣٨٠ - كُرَاشَة خَشِنَة ٥ * ، سكُولِيت خَشِن

Scolytus rugulosus (S). Scolyte rugueux, Petit scolyte des arbres fruitiers (F). Fruit bark beetle, Shot-hole borer (E). Runzeliger Obstbaumspinnkäfer (D).

حشرة من الكراشيات ، طولها نحو ٣ مم. كوسلها اسود اللون ، غمداها الى الجؤوة البنية . تركب جميع الاشجار المثمرة اخصها التفاح والكرز والخوخ فتخلج شكير الاغصان وتوقع به اشد الاذى . لها جيلان في الحول . بياتها الشتوي يحصل في الطور البرقي .

٢٣٣٨١ - كُرَاشَة لامُتَجَانِسَة

Xylébore disparate (F).

خنفساء مؤذية تدعى كراشة الحراج ، اطلبها .

٢٣٣٨٢ - كُرَاشِيَّات ٥ ، سكُولِيتِيَّات ٥

Scolitidae (S), Scolytidés (F). Scolitydae, Bark beetles, Engraver beetles (E). Borkenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد . اجسامها اسطوانية ، اثوابها الى السواد ومشتقاته والجؤوي والبني والحنطي . قرونها الاستشعارية قصيرة ، رفقية او صولجانية . ارساغها رباعية . تعيش باكثريتها تحت لحاء الاشجار وفي الشكير فتخلجه وتعطبه ثم تمتح مكنها الذي ينقف عن يرقات دقيقة تعيش على المواد النشوية والسكرية التي يفرزها النبات .

٢٣٣٨٣ - كُرَاص ٥ Sperme des oiseaux (F).

Sperm of the birds (E).

هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند الطير .

٢٣٣٨٤ - كُرَاع Tibia

الكراع من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدق الساق . وقيل هو ما دون الكعب من البهائم . ج أكرع وأكارع وكرعان .


٢٣٣٨٥ - كَرَّام Vigneron, Viticulteur (F).

Vine-dresser, Viticulturist (E).


من تعاطى زراعة الكرمة لاستثمار العنب .



كراث نبطي



كراث وردي



كراشة الحراج


كراشة الخوخ



كراشة اللوز


كراشة المشمش


كراشة الميس كراشة الميس الصغيرة


كراشة خشنة


كراويا


كرباجية


كرّبة


كربس


كربل

٢٣٣٨٦ - كَرَاوِيَا * ، كَرَوْيَاء ، كَمُّون أَرْمَنِي
Carum carvi (S). Carvi, Cumin des prés, Kummel (F). Common caraway (E). Echter Kümmel, Kümmel (D). Carvi, Comino tedesco, Kummel (I).
نبات من الافاويه وهي عشبة حولية من فصيلة الخيميات. منبتها المروج والمراعي الجبلية وتزرع كبقلة. جميع اجزاء النبات عطرية من الجذور الى الازهار والبزور وهي تستعمل استعمال الانيسون وتدخل في تعطير الاجبان وسائر المآكل || بزورها هاضمة تفتح الشهية وتدر اللعاب وتنشط العصائر المعدية وتمنع التخم وحمض الطعام وتحلل النفخ وتطرد الرياح وتدر البول. غير ان الاكثار من استعمالها، يضر بالكلي || ويستخرج من بزورها زيت طيار فاخر الصنف ذكي العرف.

٢٣٣٨٧ - كَرَب
اصول السعف الغلاظ العراض التي تقطع معها. الواحدة كربة.

٢٣٣٨٨ - كَرَبَ ، زَرَع
Emblaver (F).
To sow with wheat (E). حرث الارض وسمدها وبذرها.

٢٣٣٨٩ - كِرْبَاج
Entelurus (S).
Entélure (F). Entelurus (E).
جنس إسماك بحرية من خصليات الخياشيم وفصيلة زمارات البحر. انواعه المعروفة قليلة العدد، اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط. جميعها دقيقة الاجسام المستطيلة. اطوالها تراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها ضيقة الاخطام الحافرية الاطراف.

٢٣٣٩٠ - كِرْبَاجِيَّات
Flagellariaceae (S).
Flagellariacées (F). Flagellariaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة قريبة الشبه من الاسليات، اشهر نباتاتها الكرباجية.

٢٣٣٩١ - كِرْبَاجِيَّة *
Flagellaria (S).
Flagellaire (F). Wild ratan (E). Wilder Ratang (D). Flagellaria (I).
جنس نباتات جذمورية معمرة متسلقة من فصيلة الكرباجيات. انواعها عديدة مهدها البلاد الحارة. تألف المناقع وضفاف الانهار. اوراقها حاضنة، عصفية الشكل، مستطيلة. نصلها سميك الصفحة، بحري اللون، ينتهي بحوالق حلزونية مزدوجة.

٢٣٣٩٢ - كَرَبَة *
Carapa (S). Carapa,
Carape, Bois de Crabe (F). Crab-wood tree, Carapa-oil tree (E). Carapa-Baum, Crabbaum (D). Carapa (I).
جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الازدرختيات. مهدها البلاد الاستوائية. تنبت قرب الشواطئ وعلى ضفاف الانهار. اشجارها كبيرة القد دائمة يراوح ارتفاعها من ٢٠ الى ٣٠ م. ثمارها جراء ليفية التركيب تحضن بعض البذور المختلفة الاشكال والاحجام، يستخرج من لبابها مادة دهنية مرة الطعم صفراء اللون يستعملونها في افريقية للوقاية من الحشرات فيدهنون بها اجسادهم واخشاب منازلهم. وقد يستعمل دهن الكربة في صناعة الصابون. اما لحاء الاشجار فطبية ويستخرج منها مادة مرة تستعمل استعمال الكينا في مكافحة الحميات.

٢٣٣٩٣ - كِرِبز الكربز: القثاء الكبار الطوال.

٢٣٣٩٤ - كَرْبَس ٥*
Porcellio scaber (S).
Porcellion (F). Porcellio (E).
دويبة من القشريات متساويات الارجل من فصيلة الظرموطيات مبثولة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها قليل الصلابة، صغير القد، سكمي التركيب، يطول نحو ٨ مم. عند الذكر ونحو ١٤ مم. عند الانثى. رأسها صغير الجرم. متكها قاضم قارض. قرونها الاستشعارية اربعة. جرامزها صغيرة. شرجها ينتهي باربع زوائد لامتساوية القد. ثوبها الى الطحلة الرصاصية المواج. مدبها اغبر || تألف المواقع الرطبة والاقبية والمساكن الارضية حيث تعيش بمية حمار قبان، وهي مثله بطيئة الحركة تسعى بهدوء وتتكور عند الشعور بالخطر || تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها المواد العضوية المنحلة وبعض اوراق البقول وسوقها وعساقلها وجذورها.

٢٣٣٩٥ - كِرِيبفْرُت
Grape-fruit
هو ليمون الجنة، اطلبه.


٢٣٣٩٦ - كَرْبَل
هو الشفش، نوع من الاسماك، اطلبه.

٢٣٣٩٧ - كَرْبَل *
Kalmia (S).
Kalmie (F). Calico-bush (E). Kalmie (D). Calmia (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات. انواعه عديدة جميعها سامة الاوراق والازهار. منبتها الاتربة الرملية. منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب. معظمها برّي وبعضها تزييني. اوراقها كاملة ابيدة لا قياسية النظام الدوري. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز، خماسية البتلات الثنائية الغضن، عشارية الاسدية، جميلة الشكل، مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يلي.


٢٣٣٩٨ - كَرْبَل بَحْرِيّ الوَرَق
Kalmia polifolia, K. glauca (S). Kalmie glauque (F).
نوع من الكربل وهو بجلة سبروتية معمرة تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ساقها فرعاء فروعها مضلعة. اوراقها متقابلة سنانية الشكل، نصلها يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ سم. صفحته السفلى خلية البشرة بيضاء اللون، صفحته العليا الى الخضار البحري. ازهاره عذقية التجميع، هامية الارتكاز، وردية اللون، ليلكية المواج || ازهراره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٣٣٩٩ - كَرْبَل زَغْبِيّ الوَرَق
Kalmia hirsuta (S). Kalmie velue (F).
نوع من الكربل وهو عشبة سبروتية معمرة. شكلها شكل الصعتر. ساقها ليفية فرعاء تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة لاطئة صغيرة القد. نصلها يطول نحو ١٠ مم. ويعرض من ٢ الى ٣ مم. وهو خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها ابطية، فردية، حمراء اللون || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران.


٢٣٤٠٠ - كَرْبَل ضَيِّق الوَرَق
Kalmia angustifolia (S). Kalmie à feuilles étroites(F).
نوع من الكربل وهو بجلة سبروتية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها مخشوشبة فرعاء. اوراقها متقابلة معنقة تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها عذقية التجميع، تاجية الارتكاز، وردية اللون || ازهراره يستمر طوال شهر حزيران.




رقم ١ **الكرة الارضية قبل تجزئتها وانفصالها**




رقم ٢ **الكرة الارضيّة كما كانت في الأباج الثاني**




رقم ٣ الكرة الارضية بعد انقسامها وتجزئتها وتشكيل صفائح غلافها اي منذ ٦٠ او ٧٠ مليون سنة



رقم ٤ الكرة الارضية في حالتها الحاضرة



رقم ٥　الكرة الارضيّة كما ستكون بعد مرور ٤٠ او ٥٠ مليون سنة بعد الميلاد



رقم ٦

شبكة صفائح الكرة الارضيّة وما يحفّ بها من أسرار دفينة

النوالج الرهيبة – عشر مناطق، توزيعها حول الكرة الأرضيّة متناسق الخطوط، تتميّز بنوائجها المدهشة. يدخل في اطارها مثلّث البرمود. المناطق العشر تحمل الارقام ١٦، ١٨، ٢٠، ١٢، ١٤، ٤٧، ٤٩، ٤١، ٤٣ و٤٥.

البراكين – معظمها واشدّها نشطًا يقع على خطوط التحام صفائح الغلاف اليابس الذي يأتي مباشرة تحت الغلاف الحيوي.

جوّيات – مراكز العصف محصورة في بعض عقد الشبكة وقد ينجم عنها زوابع واعاصير لاقياسيّة الضغط والسرعة تسير مع الخطوط كما هي الحال في المساهج الجويّة والبحريّة.

عوارض بطائية – اعرفها حتى الآن الصدع الوسط – اطلسي الذي يمتدّ من رقم ١٠ الى ٣٧.

الاشعاع الشمسي – المواقع المعرّضة للضحّ الاقصى تقع في الارقام ١ و١٧ و٤١.

الانفجار الاتومي – يقولون، بعد الاثبات العلمي، ان انفجارًا نوويًا وقع تلقائيًا منذ ١٧٠٠ مليون سنة في حدود الرقم ٤٠. امّا سببه فيعود الى الاورانيوم ٢٣٥.

المعادن – مناجم المعادن تحتشد طوال الخطوط الشبكيّة الملتقية بتخوم الصفائح الكودنيّة. امّا مناجم النفط فعند التقاطع. والدليل على ذلك منجم «تيومن» الذي يفوق كل حدّ.

تركيب التربة – النقص العنصريّ في تركيب التربة يسبّب بعض الشذوذ والغرابات في تطور النبات كما هي الحال في الرقمين ٢ و٤ اذ ان ٧٥ ٪ من الانواع الحيوانيّة والنباتيّة لا توجد الاّ في هاتين المنطقتين. اخصّها منطقة بحيرة بَيْكَال.

نزوح الطير – انواع الطيور القواطع التي تجوب البلاد عديدة اشهرها تلك التي رجاعها محصور بمناطق معيّنة لا تتخطّاها وهي رقم ١٢ و٢٠ و٤١.

٢٣٤٠١ - كَرْبَل عَرِيض الوَرَق ، غار سام ، لُورَة
Kalmia latifolia (S).
Kalmie à feuilles larges, Laurier de montagne (F). Mountain laurel (E). Breitblättrige Kalmie (D). Calmia a foglie larghe, Lauro di montagna (I).
نوع من الكربل وهو شجرة جميلة الشكل تعلو من ٧ الى ١٢ م . اوراقها متقابلة او ضمية ثلاثية . نصلها يطول نحو ١٣ سم . ويعرض ٤ سم . ازهارها عثكولية التجميع تاجية الارتكاز عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب || ازهراره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٤٠٢ - كَرْبَلَة
Carpelle (F).
هي الخباء ، اطلبه .

٢٣٤٠٣ - كَرْبَنَة
Carbonylage (F).
المعالجة بالكربونيل وهي عملية تقوم على طلاء الاشياء الخشبية او نقعها بالكربونيل لحفظها من التلف .

٢٣٤٠٤ - كَرْبُور
Carbure (F). Carbide (E).
فحم ثنائي او هيدروجيني .

٢٣٤٠٥ - كُرْبُوس °
Pelodytes (S).
Pelodyte (F). Parsley-frog (E).
جنس ضفادع من فصيلة المكرسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها بعض اصقاع العالم القديم || اجسامها صغيرة القد تطول من ٤ الى ٦ سم . عيونها كبيرة ناشزة . حدقات عيونها عمودية الارتكاز . جلودها مبعثرة الثعول والغدد || اثوابها الى الطحلة الخضراء تعلوها زراكش متباينة الاشكال تختلف مع اختلاف النوع || من ميزات هذا الجنس رائحة الثوم الخاصة التي تفوح منه واستمراره على التسرئة نحو تسعة اشهر من كل عام || اشهر انواعه الكربوس المنقط .

٢٣٤٠٦ - كُرْبُوس مُنَقَّط °*
Pelodytes punctatus (S). Pelodyte ponctué (F). Spotted Parsley-frog (E).
نوع من ضفادع الكربوس وفصيلة المكرسيات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اطراف البلاد الاسبانية دون ان تتجاوز الاقاليم المعتدلة || جسمه صغير القد . الذكر يطول من ٤ الى ٥ سم . والانثى تطول من ٦ الى ٧ سم . رأسه متوسط الحجم . خطمه مستدير الطرف . عيناه كبيرتان ناشزتان . حدقة عينه عمودية الارتكاز . اصابع قوائمه الخلفية قليلة الخطاب الذي يكتنف قواعدها فقط . جلده مثألل البشرة . ظهره مجهز ببعض الثعول والغدد المعتدلة النشوز تنضح المادة الثومية الرائحة التي يتميز بها || ثوبه الى الطحلة الخضراء المواج تعلوها نكت خضر عابقة || يعيش في المناقع ومجاري الماء . يعمر نحو عشر سنوات . مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوته الحشرات والديدان || الانثى تسرأ خلال موسمها السنوي الذي يستمر نحو تسعة اشهر من ١٢٠٠ الى ١٦٠٠ دعبلة ضمن حبال مستطيلة تلفها على بعض النباتات المائية . النقف يتم بعد التسرئة بنحو ثلاثة اسابيع والبلاعيط عند اكتمال طورها البلعوطي تطول نحو ٦ سم .

٢٣٤٠٧ - كَرْبُوفِيل حِنْطي
هو الوذحة الحنطية ، اطلبها . Carpophile brune (F).

٢٣٤٠٨ - كربوكسيلاز
Carboxylase
نوع من الازيم الكثير الانتشار في معظم اعضاء النبات . نشاطه ينحصر بتأثيره في الحوامض .

٢٣٤٠٩ - كُرْبُولَة °*
Corbula (S).
Corbule (F). Corbula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القفاليات . انواعها المعروفة عديدة نحو ٧٠ ، قسم منها اي نحو ٢٥ من متحجرات الاراضي الثانوية والثالثية ، اما الباقي فنتشر في جميع بحار العالم || اصدافها سميكة الصفحة ، بيضية الشوزن ، لامتساوية المصاريع المنفصلة الاطراف .

٢٣٤١٠ - كربوليغاز
Carboligase
ازيم شغالة توجد في الخميرة وفي التفاح وفي بعض اوراق النبات . جهدها يعاكس جهد الزيماز .

٢٣٤١١ - كَرْبُون
Carbone (F). Carbon (E).
جسم بسيط رمزه (ك = C) وزنه الاتومي ١٢,٠١ وهو من عناصر المركبات العضوية الاساسية ان نباتية او حيوانية . ونظراً لكثرة واهمية هذه المركبات الكربونية فقد جعلوا الكيمياء العضوية لدراستها || والكربون لا ينصهر وهو قابل للاتقاد ومحلل وجيد الايصالية الحرارية والكهربية || يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة اخصها المبلورة كالماس والاسرب وغير المبلورة كالفحم والسناج .

٢٣٤١٢ - كَرْبُونَات
Carbonate
ملح الحامض الكربوني .

٢٣٤١٣ - كَرْبُونَات البُوتَاسيُوم
Carbonate de potassium (F). Potassium carbonate (E).
ملح ابيض سريع الذوبان في الماء يحوى من ٥٢ الى ٦٣ ٪ من البوتاس || يستعمل كسماد بوتاسي .

٢٣٤١٤ - كَرْبُونَات الكَلْسيُوم ، كَرْبُونَات الكِلْس
Carbonate de calcium (F).
Calcium carbonate (E).
ملح الكلسيوم الطبيعي الذي يؤلف معظم الطبقة السطحية من الكرة الارضية .


٢٣٤١٥ - كَرْبُوني
Carbonifère (F).
Carboniferous, Coal-bearing (E).
نعت تعريفي يطلق على الصخور والاتربة التي تحوي بعض الكربون او الفحم الحجري || ويطلق خاصة على الحقبة الرابعة من الاباج القديم وهي الطبقة الارضية التي ترتكز على الديفونية . راجع مادة حياة .

٢٣٤١٦ - كَرْبُونِيل
Carbonyle (F). Carbonyls (E).
مركب مضاد للتعفن يستعمل في صيانة الاخشاب .

٢٣٤١٧ - كَرْبُوهيدراز
Carbohydrase
هو العمل الذي تقوم به الازيمات في مضاعفة الغلوسيد والهتروسيد .


٢٣٤١٨ - كُرْبِيتَه °*
Couroupita (S).
Couroupite (F).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الآسيات . انواعها المعروفة خمسة منبتها بعض اصقاع امريكة الجنوبية اخصها


كربوس منقط


كربولة


كربيته

الفويان || سوقها معتدلة الارتفاع فرعاء . فروعها فارشة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصال الجامدة ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. ازهارها محوري الارتكاز ، سنبلي التجميع . ازهارها جلجلية الشكل قبل الانبلاج ، متباينة الالوان ، فواحة العرف العطري المستحب . ثمارها كروية الشكل ، بحجم البرتقالة الكبيرة ، مأكولة السوذق والعجات .



كربيس

٢٣٤١٩ - كُرْبِيس ٥* Corbis (S).
Corbis (F). Corbis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللوثينيات . انواعه المعروفة عديدة منها المعاصرة ومنها الغابرة المتحجرة التي تعود الى الحقبة السيلورية || اصدافها شبه بيضية الشكل متماسكة ، مخددة ، عابقة الالوان ، يكثر فيها الجؤوي القاتم || اجسامها متوسطة الحجم او صغيرة ، ثنائية المثاعب المستطيلة الطليقة || اعطانها معظم بحار العالم . تعيش منغمنة في الرمال المغمورة بالماء المعتدل الغور .

٢٣٤٢٠ - كُرَة Sphère, Globe (F).
Sphere, Globe (E).

جسم مستدير الشكل يتميز بتساوي جميع خطوطه المستقيمة الممتدة من المركز الى السطح . تؤخذ مساحة الكرة بضرب مربع قابها بعدد ١٢٫٥٦٦٤ ويؤخذ حجمها بضرب مكعب قابها بعدد ٤٫١٨٨٨ .


كرتلوم أسود الرأس

٢٣٤٢١ - كُرَة أرْضِيَّة * Globe terrestre (F).
Terrestrial globe (E).

الكرة الارضية كوكب سيار من النظام الشمسي . (راجع ارض) || كيف تكونت ومتى ؟ بحث يقودنا الى عدة نظريات لا مجال لسردها جميعها ، انما نذكر اشيعها واقربها للمنطق || عند حصول الانفجار السديمي ، اي منذ نحو ٧ مليارات سنة ، تكون الشرج الرقيمي المعروف بالنظام الشمسي ، لانه يتألف من الشمس وكواكبها ومنها الكرة الارضية التي بعد ان دارت حول الشمس مليارات السنين اصبحت ما نعرفه عنها الآن : ارض متباينة التضاريس والقشامة تطوقها مياه البحر ، حركة مستمرة لا يمكن ان تتوقف لان وقوفها يعني الزوال . وحياة تنبثق من كنه الخالق فتتجسد وتنوه ثم تذوي وتندثر . (راجع تاريخ الكرة الارضية) || اما الخرائط الاربع المدرجة تباعاً فانها تبين مدى التطورات العظيمة المذهلة التي حصلت عبر الازمنة السحيقة الغابرة ، وما سيحصل في المستقبل البعيد بعد مرور ٤٠ او ٥٠ مليون سنة .

٢٣٤٢٢ - كُرَة الثَلْج Boule de neige (F).

هي الاقلوس الثلجي ، أطلبه .

٢٣٤٢٣ - كُرَة ضَوْئِيَّة Photosphère (F).
Photosphere (E).

سطح الشمس المضيء .


كرد

٢٣٤٢٤ - كَرْتَلُوم أسْوَد الرَأس ٥*
Cartallum ebulinum (S). Cartallum à tête noire (F).
Cartallum ebulinum (E).

حشرة واشعة خاضلة من فصيلة القرنيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والزوائين . خنافسها تعيش على بتلات الازهار واخصها ازهار الصيوانيات . يرقاتها مهمة تسردب لحاء وشكير جذوع النباتات البرية || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٢ مم. رأسها وكوسلها وبطنها وجرامزها الى السواد الاسفع . ظهرانها الى الخضار الازرق المواج . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها دقيقان مستطيلان || ظهرانها مقطوم الطرف اللاحف . غمداها متباعدتا التخديد . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || الانثى اميز قداً من الذكر واضخم بطناً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٨ مم. جسمها مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق المؤخر ، قليل الهلب المبعثر . ثوبها الى الحنطي الاسمر . رأسها وشرجها الى السمرة السوداء .

٢٣٤٢٥ - كَرْث ٥ Karst

هي الطبقة الطباشيرية السطحية كثرت فيها الإمات والكتل اللاقياسية الارتكاز والاجرام .

٢٣٤٢٦ - كُرُجُولَة ٥ Corrigiola (S).
Corrigiole (F). Corrigiola (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة النومانيات . انواعها المعروفة ستة منبتها الشرق الادنى واوروبة وبعض مناطق افريقية واميركة الجنوبية || سوقها نحيلة . اوراقها لحمية مستطيلة . ازهارها هامي ضمي التجميع . ازهارها صغيرة خماسية البتلات والاسدية ، تبنية اللون . تنويرها ربيعي || اعرف انواعها واشهرها كرجولة السواحل .

٢٣٤٢٧ - كُرُجُولَة السَوَاحِل ٥
Corrigiola littoralis (S). Corrigiole du littoral (F).

نوع من الكرجولة . طوعية في بعض مناطق الساحل اللبناني ومنها ضواحي بيروت || ساقها نحيلة مستلقية . اوراقها رمحية الشكل ، مستطيلة النصال . ازهارها هامي . ازهارها الى الصفار الباهت . تنويرها ربيعي .

٢٣٤٢٨ - كَرْد Base du cou (F).
Basis of the neck (E). هو اصل العنق او قاعدة ارتكازه .

٢٣٤٢٩ - كُرْد Ferme, Métairie (F).
Farm, Lease, Land (E).

المشارة من المزارع . ج. كرود .

٢٣٤٣٠ - كَرَد * ، عِشْبَة السَبُع ، دَفْنَـة قَاتِلَة

Daphne tartonraira, Thymelaea tartonraira (S). Daphné tartonraire, Tartonraire, Herbe terrible (F). Silver leaved daphne (E). Tartonraire (D). Laureola bianca, Salamandra (I).

نوع من الدفنة البرية السامة منبتها المواقع الكلسية الرطبة . شكلها يشبه الخلنج . ساقها فرعاء تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها متقابلة ضيقة ، نصلها جامد الصفحة ، باهت الخضار . ازهارها سنبلية التجميع ، هامية الارتكاز ، صغيرة القد ، بيضاء اللون .

٢٣٤٣١ - كُرْدَانَة ٥ Cordana (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطخيات . جربه الكنيدية اسطوانية قصيرة تعلوها كنائد صولجانية ضمية التجميع ثنائية الخلية || انواعه قليلة العدد والاذى ، اعرفها كردانة الموز .

٢٣٤٣٢ - كُرْدَانَة المَوْز ° * Cordana musae (S).

فطر مجهري يركب اوراق الموز فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي رقشة عدسية الشكل تركب النصل على صفحته العليا . تبدو سمراء اللون ثم تنحرف الى الحنطي يحيطها حتار اشهب قاتم || اضراره زهيدة لا تستدعي العناية .

٢٣٤٣٣ - كُرَدَة Krubera (S). Krubère (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة عديدة منبتها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستضخمة ، مخددة ، ملساء اللحاء ، فرعاء . اوراقها مخرمة ، متباينة التفصيل الريشي . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز ، لامتساوي الاشعة عدداً وطولاً . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون او صفراء او ارجوانية || تنويرها ربيعي .

٢٣٤٣٤ - كَرْدَلُون ° * Cordulia

جنس حشرات من فصيلة اليعسوبيات ، انواعه المعروفة قليلة جميعها مفترسة تقضي على الهوام . طول اجسامها يراوح من ٤٨ الى ٥٠ م. بسطة اجنحتها تراوح من ٦٠ الى ٦٤ مم. اثوابها الى الخضار الزيتي . اناثها اعبق ثوباً من ذكورها .

٢٣٤٣٥ - كَرْدَلِيس °* Corydalis (S).
Corydalis (F). Corydalis (E).

جنس حشرات من فصيلة الكردليسيات ورتبة سادلات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة موطنها الاقطار الامريكية || اجسامها مستطيلة ، شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها غليظة ، معتـدلة التبطيط . عيونها صغيرة . قرونهـا الاستشعارية خيطية . تتميز بتآشيرها المستطيلة خاصة عند الذكور . اجنحتها غشائية ، شبه متساوية . اثوابها تراوح من السمرة الى الكهبة || يرقاتها مفترسة تعيش كامل طورها اليرقي في الماء .

٢٣٤٣٦ - كَرْدَلِيسِيَّات ° Corydalidae (S).
Corydalidés (F). Corydalidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة سادلات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، منتشرة في معظم اقطار البلاد الامريكية || اجسامها مستطيلة ، شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها مستفلطة يكثر فيها التبطيط . قرونها الاستشعارية خيطية . عيونها صغيرة جانبيـة . اجنحتها غشائية || مسرحها دجوي . يرقاتها مائية مفترسة .

٢٣٤٣٧ - كُرْدلِين Cordyline (F).

هو القبب ، جنس نباتات زنبقية ، اطلبه .

٢٣٤٣٨ - كَرْدَمَانَة Garou (F).

نوع من الدفنة ، اطلب مثنان .

٢٣٤٣٩ - كُرْدُهَان Codonopsis (S).
Codonopside (F).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى يشبه الجرس . جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اعطانها بلاد الشرق . جذورها لحمية . سوقها متسلقة مستلقية او ملتفة . اوراقها لا قياسية الشكل والارتكاز يغلب فيها التقابل . نصالها بحرية اللون . ازهارها جريسية متدلية || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٤٤٠ - كُرْدُهَان الغاب
Codonopsis silvestris (S). Codonopside des bois (F).

نوع من الكردهان. ساقه فرعاء متسلقة ملتفة تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقه معنقة قلبية الشكل ، نصلها مبعثر الزغب الجامد . ازهاره لا قياسية الارتكاز ، كثيرة العدد ، صغيرة القد ، فستقية اللون || ازهراره يستمر من تموز الى آب.

٢٣٤٤١ - كُرْدُهَان بَيْضِيّ الوَرَق
Codonopsis ovata (S). Codonopside à feuilles ovales (F).

نوع من الكردهان. ساقه متسلقة مستلقية تعلو نحو ٨٠سم. فروعها متقابلة قليلة الاستطالة . اوراقه بيضية الشكل، خملية البشرة، تطول من ٢ الى ٣ سم. ازهاره تطول نحو ٣سم. لونها الى الزرقة الباهتة يعلوها توشيم عابق || ازهراره يستمر طوال الصيف .

٢٣٤٤٢ - كُرْدُهَان مَرْعَانِي
Codonopsis clematidea (S). Codonopside-clématite (F).

نوع من الكردهان، ساقه متسلقة مستلقية تعلو نحو ١٢٠ سم. فروعها لا قياسية الارتكاز. اوراقه معنقة كاملة ، السفلى منها متقابلة والعليا متعاقبة ، نصالها خملية البشرة ، بيضية الصفحة المدببة عند زامها الاخير. ازهاره طرفية الارتكاز ، بيضاء اللون ، مضلعة بالازرق || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٢٣٤٤٣ - كُرْدُوس Epiphyse (F). Epiphysis (E).

٢٣٤٤٤ - كُرْدُولَة °* Cordylura (S).
Cordylure (F). Cordylura (E).


جنس حشرات قانصة من فصيلة الطواحيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها هيفاء ، تطول من ٨ الى ١٢ مم. رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها ناشزة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية شديدة القصر ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اخطامها ضليعة . ملامسها صغيرة . بطونها صقية الشكل . كواسلها وبطونها ورؤوسها وقوائمهـا متكاثفة الهلب . روائشها ضيقة ، ملونة . قوائمها نشيطة || الحشرة الجملانة قانصة . اليرقة قازبة واجمة .

٢٣٤٤٥ - كَرْدُوم °* Cardium (S).
Cardium, Bucarde (F). Cardium (E).


جنس حيوانات نهرية وقعاعية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الكردوميات . انواعه المعروفة كثيرة العدد معظمها نهري وبعضها قعاعي يعيش في مياه الاغوار || اصدافها شبه قلبية الشكل ، متساوية المصاريع . اصدافها مالسة او مخددة او مضلعة ، جميعها محززة ملونة عادمة الاغشية . مفصلاتها رباعية الاسنان . مثاعبها ثنائية طليقة || تعيش منغمسة في الاسمال والرمال .

٢٣٤٤٦ - كَرْدُومِيَّات ° Cardiidae (S).
Cardiidés (F). Cardiidae (E).


فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها النهرية التي تعيش في المياه العذبة ومنها البحرية ومنها القعاعية التي تعيش عند مصبات الانهر || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل القلبي . مصاريعها متساوية الفلق




كردانة الموز




كردلون



كردليس



كردولة



كردوم


كرديت


كردينال فيرجينية


كرز


كرز الطير


كرز عادي


كرز عنقودي

المضلعة والمسننة الاطراف المنفرجة . جميعها ثنائية المشاعب الطليقة || اعرف اجناسها واشهرها الكردوم .

٢٣٤٤٧ - كَرْدِيت ٥* Cardita (S).
Cardite (F). Cardita (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الكرديتيّات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها شبه قلبية الشكل ، مسننة التخديد . مشاعبها ثنائية ، طليقة || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة القليلة الغور . ليفنها غزير المادة النشيطة .

٢٣٤٤٨ - كَرْدِيتِيّات ٥ Carditidae (S).
Carditidés (F). Carditidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة . المعاصرة منها منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اما الغابرة فمن متحجرات الاتربة الديفونية || اصدافها شبه قلبية الشكل ، مدببة القمّن . خياشيمها لامتساوية القد ، خلفية الرباط . مصاريعها متساوية ، منفرجة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها الكرديت .

٢٣٤٤٩ - كَرْدِينال Cardinalis (S).
Cardinal (F). Cardinal (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة اربعة موطنها بعض مناطق اميركة الشمالية والوسطى . يألف الغابات . فوجه يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجاً || اجسامها صغيرة القد . رؤوسها متوجة بقنازع متباينة الاحجام . اثوابها ملونة يكثر فيها الاحمر والجوزي . تتميز بمناقيدها الشبه مخروطية الشكل القصيرة والضليعة . اذنابها مستطيلة ، مقعرة الاطراف او مستديرتها || طيرانها خفيف الحركة ، معتدل الشوط ، كثير التصعيد والتهبيط . تتنقل على الارض بخفة وعلى الاغصان برشاقة || قوتها الثمار العنبية والبذور والحشرات ولا تعف عن ثمار الفاكهة والحبوب والذرة || اشهر انواعه كردينال فيرجينية .

٢٣٤٥٠ - كَرْدِينال فِيرجِينِيَة *
Cardinalis virginianus (S). Cardinal de virginie (F). Cardinal tanager (E).

طائر من الكردينال . موطنه بعض مناطق اميركة الشمالية اخصها فيرجينية . يألف الغابات ويجوب البلاد باستمرار الا في زمن الترخيم . فوجه يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربع القامة ، يطول نحو ٢٣ سم. بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١١ سم. ثوبه الى الحمرة القرمزية تبهت في الظهر وتعبق في الجناحين والذنب . جبهته الى الجؤوة وكشته كذلك . زوره اسود . حدقة عينه ياقوتية اللون يطوقها حتار جوزي || طيرانه خفيف الحركة ، سريعها ، معتدل الشوط || يدثن عشه في الادغال وفي الاشجار القليلة الارتفاع الملتفة الافناد والافنان . الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٣ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٣٤٥١ - كَرْز Cône, Strobile (F).
Cone, Pine-cone, Strobile (E).

ثمرة اشجار الفصيلة الصنوبرية وغيرها من الثمار المخروطية او الخذروفية الشكل .

٢٣٤٥٢ - كَرَز * Cerasus (S).
Cerisier (F). Cherry tree (E).

جنس اشجار برية وزراعية مثمرة من الفصيلة الوردية . انواعه وضروبه كثيرة العدد تختلف باحجامها وهياكلها وارتكاز اغصانها وقدر ثمارها واشكالها . ورغم هذا التباين في الاعسام الجسمورية فالصفات الشوزبية الجنسية الرئيسية واحدة : جذور عمودية ثم حزمية ، سوق منتصبة. لحاء مالسة . خشب جوزي اللون . اوراق معنقة ، مسننة الحافة ، نصالها بيضية الشكل او رمحية . ازهرار نوري التجميع يشمل من ٣ الى ١٢ زهرة . ازهار بيض ، خماسية البتلات ، عديدة الاسدية . ثمار لحمية ، مستطيلة الاهن ، كروية الشكل ، مالسة القشور اللامعة ، لذيذة اللباب الدسم ، مستديرة البزور الصلبة || وهو من الاشجار التي تألف المناطق الباردة في الاقاليم المعتدلة لكنه يخشى المواقع المعرضة للرياح الهوجاء لانها تسبب انملاص الازهار. يجود في جميع الاتربة من الفقيرة بالمواد الغذائية الى الخصبة ومن الرملية الى الطينية غير انه لا يتحمل الاتربة الشديدة الاندماج ، المستحكمة الرطوبة . وهو يتكاثر بالبزور والفسائل وبالترقيد والتطعيم . امنع واجود مطعماته المحلب والبري والشريه وسنتالوشيه .

٢٣٤٥٣ - كَرَز الطَّيْر * Cerasus avium (S).
Cerisier des oiseaux, C. des bois, Mérisier (F). Gean cherry, Hedge-berry, Sour-cherry (E). Süsskirsche (D). Ciliegio visciolo, Ciregiolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المثمر. اليه تنتسب اكثر واشهر الضروب الموصوفة المعروفة ، اشجاره كبيرة القد تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. سوقها واغصانها منتصبة . ثمارها مستديرة، كروية ، صغيرة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق ، لذيذة النكهة .

٢٣٤٥٤ - كَرَز القُدْس Cerise des juifs (F).

هو الحبوة الكاكنجية ، اطلبها.

٢٣٤٥٥ - كَرَز عادِي * ، كَرَز حامِض

Cerasus vulgaris (S). Cerisier acide, Griottier, Bigarreautier (F). Cherry tree (E). Sauerkirsch, Sauerkirschen (D). Ciliegio agerotto, Ciriegio (I).

نوع من الكرز الزراعي المثمر العديد الضروب . ساقه منتصبة تعلو من ٦ الى ١٢ م . اغصانه منفرجة مسترسلة . ثماره كروية ، قليلة الحمرة ، غزيرة المادة ، لذيذة الطعم ، بينة الحموضة التي تتفاوت نسبتها مع الضروب وقد تكون حامزة في الضروب المعروفة بالوشنة .

٢٣٤٥٦ - كَرَز عُنْقُودِيّ * Cerasus padus (S).
Cerisier à grappes, Putier, Putiet (F). Bird-cherry, Hach-berry, Hog-cherry (E). Gemeine Traubenkirsch (D). Pado, Ciliegio a grappoli (I).

نوع من الكرز البري المثمر . ثماره صغيرة القد، عنقودية التجميع ، حامزة الطعم مأكولة . منبته الهضاب والجبال الصخرية . شجيرته تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اغصانها مسترسلة متدلية . اوراقها اهليلجية ذربة مسننة الحافة .

٢٣٤٥٧ - كَرَز غارِيّ * ، كَرَز الغار

Prunus lauro-cerasus (S). Laurier-cerise (F). Cherry laurel (E). Larbeerkirsche (D). Lauro ceraso, L. mandorlo (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الورديات. انواعه قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنبات . سوقها

مـنتصبة ، اوراقها ابيدة ، اهليلجية ، سنانية ؛ نصلها جامد الصفحة ، منشاري الحافة . ازهارها عنقودية التجميع ثمارها صغيرة القد زيتونية الشكل ذربة العقب ، لونها الى الحمرة او السواد .

٢٣٤٥٨ - كَرَزَة Cerise, Guigne (F).
Cherry, Sweet cherry, Heart cherry (E).
هي ثمرة الكرز ، اشكالها والوانها عديدة جميعها مستحبة الطعم المركب . لباب سوقها يحوي نحو :

٨٠,٠٠	٪	من الماء
١١,٦٠	٪	من المواد السكرية
٣,٨٥	٪	من المواد الاستخلاصية
١,٣٥	٪	من المواد الازوتية
٠,٢٥	٪	من المواد الدهنية
٢,٥٢	٪	من السليلور
٠,٤٣	٪	من الرماد

وهو يحوي ايضاً بعض الحوامض العضوية اخصها الحامض التفاحي وما لا يستهان به من العناصر المعدنية كالبوتاس والفسفور والمغنيزيوم والكبريت والكلسيوم والصوديوم والحديد والنحاس واليود ... اضف الى ذلك نحو ١٥ ٪ من الفيتامين «ث» وما لا يقل عن ٥٠٠ وحدة من الفيتامين «آ» .

٢٣٤٥٩ - كَرَزِيّ Bacciforme (F).
Bacciform, Berry-shaped (E).
ما كان شكله شكل حبة العنب او الكرز .

٢٣٤٦٠ - كِرْس ، مَاعُوزَة ، مِرَاح
Chèvrerie (F). Goat-pen (E).
مأوى الماعز المبني المسقوف . والكرس هو ما تلبد من البعر والبول . ج . اكراس ومرح ومواعيز .

٢٣٤٦١ - كَرْسَافَة ٥ Botryodiplodia (S).
جنس فطوز مجهرية من فصيلة الصفيبات . بكنيداته ضبية كثيفة تجمعها ونيمة غليظة شارفة . بويغاته حنطية اللون ثنائية الخلية || انواعه المؤذية قليلة ، يكثر وجودها في البلاد الحارة ، اعرفها ما يتبع .

٢٣٤٦٢ - كَرْسَافَة الكَاكَاو ٥
Botryodiplodia theobromae, Lasiodiplodia theobromae (S).
فطر مجهري يصيب عدة نباتات مختلفة الفصائل اخصها الكاكاو والشاي والبن والمطاط والقطن والموز || فهو على الكاكاو آكلة تنخر الجذور فتذبل الاوراق بعد ان تمتطق السنخ بمشحة من العفن الاسود وبعد ان توشم لحاء الساق ببعض البقع المنخفضة السمراء اللون || وهو على الموز عفن يركب قلب الارومة فيذويها او يصيب الطرح فيوشم الثمار ببقع قطرها وعمقها نحو ٨ مم . لونها الى الخضار الزيتوني || وهو على المطاط ذبول يحل بقنة الشجرة يعقبه اصمرار واسوداد في لحاء العاق || ويصيب الشاي والبن فيذبل الافنان والافناد ويذويها || وهو في القطن وصم يركب العفازة فيمنعها عن النمو بعد ان يركم تيلها ويخضبه بمشيجه الاسود || يكافح باقتطاع وحرق الاعضاء الموبوءة ، بتطهير الجروح ، وباستعمال احد الفواطير الفعالة أما نضخاً على النبات او تعفيراً على التربة والنبات .

٢٣٤٦٣ - كَرْسَافَة دَرَنِيَّة ٥
Botryodiplodia tubericola (S). Java black-rot (E).
فطر مجهري يتطفل على درنات البطاطا الحلوة فيعفنها . مظهره الخارجي انحلال يصيب اللباب والقشور فتسمر وتسود وتـصلب ثم تتغضن ويعلوها العفن || علاجه الوحيد يقوم باجتناب الزراعة في المواقع الرطبة وفي الاتربة الموبوءة مع التأكيد بضرورة تطهير البذار قبل الزرع .

٢٣٤٦٤ - كُرْسُف ، كُرْسُوف Coton (F).
هو القطن ، اطلبه .

٢٣٤٦٥ - كُرْسُفِيَّة ، غَنْفَال Gnaphale (F).
جنس نباتات برية طبية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة منها العشبية الحولية والخشوشبة المعمرة . سوقها واوراقها زباء ، زغبها ابيض اللون . اوراقها متعاقبة لاطئة كاملة صغيرة القد سنانية النصل . ازهارها رؤيسات طرفية . معظم انواعها طبّي يستعمل ضد السعال وينفع الصدر . اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣٤٦٦ - كُرْسُفِيَّة جَبَلِيَّة * ، غَنْفَال جَبَلِي
Gnaphalium leontopodium (S). Gnaphale pied-de-lion (F). Lion's paw cudweed, Everlasting (E). Ruhrkraut, Ruhrpflanze (D). Canapicchia, Immortali (I).
نوع من الكرسفية البرية الطبية منبتها الجبال العالية ، زغبها لبد أغبر اللون . ازهارها ليلكية . تفيد السعال .

٢٣٤٦٧ - كُرْسُفِيَّة حَمْرَاء * ، غَنْفَال أَحْمَر ، دَم الغَزَال
Gnaphalium sanguineum (S).
Gnaphale rouge (F). Red cudweed (E). Roter Ruhrkraut (D). Canapicchia rossa (I).
نوع من الكرسفية البرية الطبية المبذولة . تنبت في الاراضي المنحاة من ارتفاع ٤٠٠ الى ١٢٠٠ م . عن سطح البحر . زغبها ابيض اللون براق . ازهارها الى الحمرة الجميلة . تفيد السعال والصدر .

٢٣٤٦٨ - كِرْسِنَّة *
Ervum ervilia, Vicia ervilia (S). Ers, Ervillier, Lentille ervillière, Vesce noire, Faux orobe (F). Ers, Ervil, Bitter vetch (E). Stachelwicke (D). Ervo, Fragellini, Girlo, Lero, Moco, Veggiolo (I).
نبات عشبي حولي علفي من فصيلة القطانيات ، يزرع لحبه وتبنه . وهو يعطى علفاً للبهائم اخصها البقر والغنم الا ان كثرته مستشيطة لذلك يحسن التروي في استعماله || جذوره سطحية متوسطة الانشعاب . ساقه محزوزة قليلة الفروع تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، شفعية ، مؤلفة من ١٠ او ١٢ او ١٤ زوجاً من الوريقات اللامتقابلة ، نصلها بيضي الشكل ، أملس الصفحة . ازهاره صغيرة القد ، بنفسجية اللون مستطيلة الزناد . ثماره سنف صغار وكل سنفة تحضن من حبتين الى ثلاث حبات صغيرة القدر لا قياسية الشكل لونها الى السمرة البنية . زراعته بعلية وهو يجود بعد الحنطة او الشعير وفي جميع الاتربة الخفيفة والمتوسطة الاندماج ولا يخشى سوى المواقع الرطبة || يبذر عادة في الكوانين ولزوم الدنم يراوح من ١٠ الى ١٢ كيلو .

٢٣٤٦٩ - كِرْسِنِّيَّات هي البيقيات ، اطلبها .

٢٣٤٧٠ - كُرْسُوعِي ٥ Grégaire (F).
Gregarious (E).
صفة النبات الذي يعيش ويتكاثر جماعياً متجانساً .



كرز غازي


كرسفية جبلية


كرسفية حمراء



كرسنة


كرشون


كرفس


كرفس الجبل


كرفس الماء


كرفس بري


كرفس لفتي

٢٣٤٧١ - كُرْسِيّ الجَوْزاء
كرسي الجوزاء مجموعة كواكب بالقرب من الجوزاء .

٢٣٤٧٢ - كَرْش Souchet à nattes (F).
هو سعد الحصر ، اطلبه .

٢٣٤٧٣ - كِرْش Panse, Rumen (F).
Belly, Paunch, Rumen (E).
اكبر اقسام معدة المجترات تتصل بالمريء وتشغل ثلاثة ارباع الجوف .

٢٣٤٧٤ - كَرْشَاب ° Calyptre (F). Calyptra (E).
حوفل الجراثيم الفطرية واشباهها .

٢٣٤٧٥ - كَرْشَب ° Calypter
غميد غشائي مركزه عند الزاوية الخلفية من قاعدة ظهران الحشرة .

٢٣٤٧٦ - كَرْشُون * ، رأس الحَنَش
Hertia cheirifolia, Othonna cheirifolia (S). Hertie, Othonne à feuilles de giroflée, Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Schleierkraut (D). Fiorrancio d'Africa (I).
نبات عشبي سبروتي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المركبات الهيثريات . ضروبه التزيينية عديدة . سوقها مخشوشبة مسطحة ، فروعها منتصبة . اوراقها عروة وهي متعاقبة منثورية الشكل واللون نصلها سميك النسيج الشبه اللحمي . ازهارها رؤيسية كبيرة القد صفراء اللون . ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٤٧٧ - كَرْعَان Oursin melon
هو التوتياء ويدعى السفور نوع من الاخينوس المأكول يكثر على الشواطئ الصخرية اللبنانية .

٢٣٤٧٨ - كَرْعَانِيّات ° Echinides, Oursins (F).
Echinidea, Sea-urchins (E).
رتبة حيوانات بحرية شائكة الاصداف . فصائلها واجناسها وانواعها الحالية والمندثرة عديدة ، معظمها شائع على الشطوط البحرية في جميع اصقاع العالم .

٢٣٤٧٩ - كَرْعَانِيَّة ° Echinocystis (S).
Echinocyste (F). Echinocystis (E).
عجلة معمرة عارشة من فصيلة القرعيات . مهدها بعض مناطق امريكة الشمالية . ساقها تطول نحو ستة امتار . حوالقها ثلاثية الشعب . اوراقها كفية ، خماسية الفصوص . ازهارها بيضاء اللون ، نجمية الشكل ، المتكية منها عنقودية التجميع ، المدقية فردية . ثمارها بيضية الشكل ، لونها الى الخضار الاصفر ، تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٤ سم. || طعمها تافه المذاق تؤكل مطبوخة .

٢٣٤٨٠ - كَرَف
كرف وكرّف : تشمم . يقال كرف الفحل او الحمار عندما يشم طروقته ثم يرفع رأسه ويقلب جحفلته .

٢٣٤٨١ - كَرَفْس * ، كَرَفْس نَبَطِي
Apium graveolens (S). Ache, A. des marais, A. douce, Céleri (F). Celery, Marsh parsley, Smallage (E). Sellerie, Echter Sellerie (D). Accio, Appio, Sedano, Seleno (I).
نبتة بقلية محولة من فصيلة الخيميات ، ساقها عشبية قصيرة وغليظة ، جذورها عمودية . اوراقها لاطئة متتابعة مركبة . السفلى منها قرصية الانتشاب مستطيلة الاعناق الضلعية ، اما العليا فتباعدة وكثيرة التفريض . ازهارها صيوانية التجميع ، لونها الى البياض الاخضر || وهي من النباتات الطبية تدر البول وتنفث الصدر وتحلل الورم وتدفع الحمى || تتكاثر بالبزر وترغب في الاتربة الدبالية الخصبة .

٢٣٤٨٢ - كَرَفْس الجَبَل *
Athamanta oreoselinum, Petroselinum oreoselinum (S). Ache de montagne (F). Moutain parsley (E). Augen Wurz (D). Appio di montana (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات ، منبته الجبال الرفيعة . ساقه مخشوشبة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه مستطيلة الاعناق كثيرة التفريض والتشريم. ازهاره صيوانية التجميع صغيرة القد وردية اللون .

٢٣٤٨٣ - كَرَفْس الماء * Sium latifolium (S).
Ache aquatique, A. d'eau, Berle (F). Water parsnip, Water parsley (E). Breiter Merk, Wasser Peterlein (D). Erba crociona, Sedano d'acqua (I).
ومن اسمائه أنس النفس وجرجير الماء وهو نبات عشبي طبي معمر، من فصيلة الخيميات ، يكثر في المناقع والاراضي الرطبة . اوراقه وجذوره مضادة للحفر ومدرة للبول . بزوره منفطة كالخردل وهي مهيجة للقوة الجنسية وقد تكون شابقة نظراً لما تحواه من الفسفور والكلسيوم . واذا رعته الماشية من غنم وماعز وبقر كثر درها وجاد صنفه .

٢٣٤٨٤ - كَرَفْس بَرّي * ، سَمِيرْنُوم
Smyrnium olusatrum (S). Maceron, Mac. potager, Ache large, Gros persil (F). Alexander's, Horse parsley, Wild celery (E). Gespenstgelbdolde, Smyrnerkraut (D). Macerone, Olosatro, Smirnio (I).
نبات عشبي بري بقلي من فصيلة الخيميات . ينبت في معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة . قريب الشبه من البقدونس والكرفس . اوراقه مأكولة مستحبة العرف والطعم .

٢٣٤٨٥ - كَرَفْس رُومي Persil (F).
هو البقدونس ، اطلبه .

٢٣٤٨٦ - كَرَفْس لِفْتي *
Apium graveolens rapaceum (S). Céleri-rave, Céleri navet (F). Turnip rooted celery, Celeriac (E). Kohlrabiselleri, Selleriak, Knoll-Sellerie (D). Sedano rapa (I).
ضرب من الكرفس يزرع لجذوره واوراقه المأكولة . وهو نبات محول يبذر في الاكواد ثم ينقل الى مستقره . يرغب في الاتربة الحوارة الخصبة .

٢٣٤٨٧ - كَرَفْش Auchenoglanis (S).
قال الفريق امين المعلوف : « الكرنش او شال كرنش ، سمك سلوري ذكر منه بولنجه نوعين في النيل » .

٢٣٤٨٨ - كَرْفَكْرُول Carvacrol
سائل زيتي عادم اللون يستخلص من عطور الشفويات والصيوانيات ، اخصها عطور الصعتر والفودنج والندغ . ثقله النسبي عند ١٥ °سغ = ٠,٩٨٥٦ ، وهو يغلي عند ٢٣٦ °سغ .

٢٣٤٨٩ - كَرْفُول ، كَرْفُون Carvol, Carvone
سائل زيتي عادم اللون يستخلص من عطور الثمار والكراويا والكمون والنعنع الجعدي والصعتري. ثقله النسبي عند ١٧ °سغ = ٠,٩٦٠ وهو يغلي عند ٢٢٥ °سغ .

٢٣٤٩٠ - كِرْفِئَة Coque d'œuf (F).
Chell, Empty egg (E).
قشرة البيضة العليا اليابسة وتدعى القوبة .

٢٣٤٩١ - كِرْفِئَة Corypha (S). Coryphe (F).
ج . كرفىٔ. جنس اشجار رفيعة الجذع المنتصب الجالس من فصيلة النخليات . منبتها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها هامية الارتكاز ليفية التركيب ، يستخرج منها نسيج الكرفىٔ الذي يستعمل في صناعة القبعات وبعض اللوازم المنزلية || وهي من الاشجار التزيينية التي تعيش في بعض المواقع الخاصّة من شواطئ المتوسط || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

٢٣٤٩٢ - كِرْفِئَة جَبَنْغَا * ، كِرْفِئَة مستديرة الورق
Corypha gebanga, Gebanga rotundifolia, Taliera gebanga (S). Coryphe à feuilles rondes, Talière (F).
نوع من الكرفىٔ التزييني الشائع الاستعمال، يجود في جميع الاتربة واقلها خصباً انما لا يتحمل العطش الشديدوالمعارض الباردة التي ينخفض فيها القر الى خمس درجات سغ. فوق الصفر || شجرته تعلو من ٤ الى ٦ امتار بعدة ٢٠ سنة . جذعها منتصب القوام ، مالس اللحاء ، ينتهي بضمة من الاوراق المستديرة المروحية والمستطيلة الجريدة المشوكة .

٢٣٤٩٣ - كِرْفِئَة ذُرْوِيَّة * ، شَقْلَح
Corypha umbraculifera (S). Coryphe parasol, Talipot de Ceylan (F). Great fan-palm, Talipot palm (E). Talipotbaum, Gross Schirmpalme (D). Palma corifa, Corifa del Malabar (I).
نوع من الكرفىٔ. جذعها اسطواني الشكل منتصب كالشمعة يعلو نحو ١٠ امتار. قشرته مالسة . اليافه الخشبية شديدة الصلابة . اوراقه هامية مروحية كبيرة القد مستطيلة السعف جميلة الخضار الالمس .

٢٣٤٩٤ - كِرْفِئِيَّات ٥ Coryphinées (F).
سبط اشجار برية وتزيينية من فصيلة النخليات . اجناسه وانواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . منبتهـا الاقاليم الاستوائية . يكثر وجودها في بعض مناطق الهند وجاوا وجزر الزابج وسيلان || سوقها منتصبة رفيعة . اخشابها صلبة تستعمل في البناء . اوراقها هامية الارتكاز صناعية الاستعمال || اشهر اجناسها الكرفئة .

٢٣٤٩٥ - كَرَّكَ
وقف عن الشيء . يقال كرّكت الدجاجة وهي كركة اذا وقفت عن البيض .

٢٣٤٩٦ - كَرَّاك ٥* Charax (S).
Charax (F). Charax (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسبوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مبططة ، شبه بيضية الشوزن ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل ، ضيقة الاشداق . عيونها ماسحة . محاسرها متراكبة السهف . زعانفها الظهرية ضيقة مستطيلة . الذيلية فارقة || اثوابها فضية يعلوها تجذيع معترض اسمر ورقة سمراء تمتد من الرأس الى ثبج الظهر والذنب || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٢٣٤٩٧ - كَرْكَاش Chrysanthème matricaire (F).
هو قوقحان منيات ، اطلبه .

٢٣٤٩٨ - كُرْكُب * ، كراسّولا
Crassula (S). Crassule (F). Crassula, Thick-leaf (E). Dickblatt (D). Crassula (I).
جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه زهاء ١٠٠ ، منبتها افريقية الجنوبية . معظمها بري وبعضها تزييني . اشهر انواعه الكركب القرمزي . ازهاره قرمزية اللون ، نورية التجميع ، جميلة الشكل، فواحة العرف الياسميني .

٢٣٤٩٩ - كَرْكَة Alambic (F).
هي الانبيق ، اطلبه .

٢٣٥٠٠ - كَرْكَج Sarcelle d'été (F).
هو الحذف الصيني ، اطلبه .


٢٣٥٠١ - كَرْكَدَنّ ، كَرْكَنْد ، مِرْمِيس
Rhinoceros (S). Rhinocéros (F). Rhinoceros (E).
جنس حيوانات لبونة من الحافريات وفصيلة الكركدنيات. انواعه خمسة ، موطنها البلاد الحارة ، منها ثلاثة اسيوية واثنان افريقيان . جثثها ضخمة الاجرام . قوائمها قصيرة ثلاثية الاصابع . رؤوسها غليظة وكبيرة ، اذانها قصيرة مستقيمة ، عيونها صغيرة . سفنها اخشن بالغ السمك . تحمل قرناً او قرنان فوق انفها || وهي هنية الطبع لكنها شرسة اذا هوجمت. تقيم قرب الماء. قوتها الجذور والاغصان والسراخس والاعشاب الغليظة . تعيش ازواجاً ذكر وانثى .


٢٣٥٠٢ - كَرْكَدَنّ أَبْيَض ، هِرْمِيس
Rhinoceros simus (S). Rhinocéros camus (F).
اكبر واضخم انواع الكركدن وهو من ذوات القرنين . سفنه الى البياض الاغبر . جثته تطول نحو ٣٧٠ سم. وتعلو ١٩٠ سم. ذنبه نحو ٧٠ سم. قرنه الكبير يطول من ١٢٥ الى ١٦٠ سم. والصغير من ١٨ الى ٢٢ سم. موطنه يمتد من الحبشة الى اواسط افريقية وضفاف نهر الأورنج .


٢٣٥٠٣ - كَرْكَدَنّ إِفْرِيقِي * ، خِرْتِيت
Rhinoceros bicornis (S). Rhinocéros bicorne (F).
كبير الجثة الغليظة الضخمة . طوله نحو ٣٥٠ سم. وعلوه ١٧٠ سم . ذنبه ٧٠ سم. سفنه الى السمرة الحنطية الداكنة . وهو من ذوات القرنين ، قرن كبير طوله زهاء ١٠٠ سم. وقرن صغير مستعرض القاعدة طوله نحو ٢٠ سم. موطنه يمتد من الحبشة الى القطب . يرغب في المناقع وضفاف البحيرات .

٢٣٥٠٤ - كَرْكَدَنّ البَحْر Licorne de mer (F).
هو حريش البحر ، اطلبه .

٢٣٥٠٥ - كَرْكَدَنّ السِنْد ، كُنْدَة
Rhinoceros sondaicus (S). Rhinocéros de la Sonde, R. de Java (F).
كركدن وحيد القرن كبير الجثة. جرمه يصغر جرم الهندي.


كرفئة جبنغا


كرفئة ذروية


كرك


كركب


كركدن افريقي


كركدن الهند

طوله نحو ٢٨٠ سم. وارتفاعه ١٧٠ سم. اناثه جماء لا قرن لها. يقيم في الغابات الكثيفة قرب جداول الماء على ارتفاع ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر. موطنه السند وبرمانيا وجاوا.

٢٣٥٠٦ - كَرْكَدَنّ سُومَتْرَا ، نَشَّان ، نُوشَان


Rhinoceros sumatrensis (S). Rhinocéros de Sumatra (F).

اصغر انواع الكركدن جرماً واقلها غلاظة. جثته تطول نحو ٢٤٠ سم. وتعلو ١٣٠ سم. ذنبه ٦٠ سم. اما وزنه فلا يقل عن ١٠٠٠ كيلو. قرنه غليظ القاعدة المبطحة. ذرب الطرف يطول نحو ٧٠ سم. || موطنه صومترا وسيام وملقة ...

٢٣٥٠٧ - كَرْكَدَنّ هِنْدِي * ، وَحِيد القَرْن، زَبْعَرَى

Rhinoceros unicornis, R. indicus (S). Rhinocéros unicorne, R. de l'Inde (F).


اعظم انواع الكركدن الاسيوية وحيدة القرون. وهو كبير الجثة الغليظة طوله نحو ٣٠٠ سم. وعلوه ١٧٥ سم. اما ذنبه فنحو ٦٥ سم. وقرنه ٣٥ سم. وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو || موطنه مستنقعات الهند وضفاف نهر الكنج.


كركر

٢٣٥٠٨ - كَرْكَدَنِّيَّات

Rhinoceridae (S). Rhinocéridés (F). Rhinoceridae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الحافريات. اشهر اجناسها الكركدن.


كركرود

٢٣٥٠٩ - كَرْكَدِيَّات ٥


Palinuridae (S). Palinuridés (F). Palinuridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل، طوال الذيل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف اجناسها واشهرها العبقوس والجراد البحري المعروف ايضاً بالكركد او الكركند.

٢٣٥١٠ - كَرْكَر

Fourreau (F). Sheath (E).

الكركر وعاء قضيب الثور والتيس.


كركسة مذنّبة

٢٣٥١١ - كَرْكَر *

Stercorarius (S).
Stercoraire, Mouette pillarde (F). Jaeger, Skua (E).

جنس طير بحرية من كفيات القدم. انواعه ثلاثة تجوب البحار من الشمال الى الجنوب. اجسامها هيفاء القد، جبلة الشكل، بلقاء الثوب، مستطيلة الاذناب. بسطة جوانحها تراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. مناقيرها طويلة منعقفة المناقد || تطارد زمج الماء والخرشنة فتنازعها ما يصيدان من سمك وقد ترغمها على لفظه فتلتقمه.

٢٣٥١٢ - كَرْكَر غَاصِب ٥

Stercorarius catarractes (S). Stercoraire ravisseur, Labbe cataracte (F). Cataracta Skua (E).

نوع من الكركر. طائر بحري من كفيات القدم وفصيلة النورسيات. اعطانه البحار القطبية. ملجنه الحياتي فردي. لا تقترب الذكور من الاناث الا في زمن الكوم والحضن || جسمه اهيف الشكل، مستطيل الذنب والجناح. طوله نحو ٥٧ سم. وبسطته نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى السمرة العابقة المضلعة بالشقحة السفعاء. بطنه الى السمرة الرمادية. عيناه جؤوتيا اللون. منقاده اسمر القاعدة والجسم، اسود البهرة. ساقاه الى السمرة السوداء || قوته كل ما استطاع افتراسه من اسماك وحيوانات وطيور وحشرات. يطارد الزمج وغيرها من طير الماء فينازعها ما تصطاد من سمك || يدثن عشه في افحوص يبطنه بالحشيش والطحلب. الانثى تضع بيضتان في اوائل شهر تموز. الحضن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. الفرخ يستقل بطيرانه ابتداء من اواسط ايلول.

٢٣٥١٣ - كَرْكَرُود ٥ *

Carcharodus (S).

جنس حشرات من فصيلة الهسبيريات. انواعه الضارة قليلة "تركب الخبازيات" || فراشاته صغيرة القد طولها يراوح من ٢٨ الى ٣٢ مم. اجسامها مخروطية الشكل، كستنية اللون. رواشنها بنية يعلوها تجذيع وتبقيع وزراكش مختلفة الالوان || تظهر من حزيران الى أيلول. تمتح مكنها على الاوراق فينقف عن يرقات صغيرة القد مستدقة الجسم. رؤوسها سود، اثوابها الى الزرقة يعلوها تخطيط وتجذيع اسمر.

٢٣٥١٤ - كَرْكَسَة مُذَنَّبَة ٥*

Charaxes jasius (S). Charaxe jasin, Pacha à deux queues (F). Charaxes jasius (E).

حشرة من فصيلة البشوريات حرشفيات الاجنحة. موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. فراشتها واشمة قويها مغثر الازهار. سرفتها تعيش على اوراق الخلنجيات || جسمها كبير القد يطول نحو ٢٢ مم. بسطتها نحو ٧٥ مم. رأسها جؤوي اللون، عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. مرشفها دقيق الجرم. جوشنها وبطنها الى المغرة الربداء المواج || روشناها الاماميان الى الصحرة الحنطية تعلوها بقج وتزاويق فيها الازرق والاسود والبرتقالي والاصفر الصنابي والاطحل. روشناها الخلفيان الى السواد الازرق المواج تعلوه بقج وتزاويق كما في الزوج الامامي وثلاث جدات الاولى بيضاء، الثانية متراكبة الالوان، الثالثة صفراء || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في النهار. تعاظل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول نحو ٦٥ مم. جسمها اسطواني الشكل، مالس القشار. ثوبها الى الخضار الاطحل يعلوه في السكمتين الخامسة والسابعة بقعتان مستديرتان مركزهما اسود يحوقه الاصفر ويطوقه اطار امغر. رأسها سداسي الزوائد القرنية الجؤوية اللون. سكمتها الشرجية مفلوقة الطرف الاخاذ || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً.


كركم

٢٣٥١٥ - كُرْكُم *

Curcuma

جنس نباتات جذمورية عسقولية عشبية معمرة من فصيلة الزنجبيليات. مهدها المناطق الاسيوية الحارة. انواعها قليلة اعرفها الكركم الاسود والكركم الزدوار والكركم الصباغي || اوراقها منتصبة مستطيلة الزناد سنانية النصل الشارف. ازهارها صفراء اللون سنبلية التجميع ترتكز على شمراخ قصير || يستخرج من عساقلها مادة نشوية مأكولة تدعى اروروت الهند ويستخرج من ازهارها وجذاميرها مادة صباغية صفراء اللون ومادة طبية تدعى كركمين (Curcumine).

٢٣٥١٦ - كُرْكُم أَسْوَد ، جَدْوَار أَسْوَد

Curcuma caesia (S). Curcuma vert, Zédoaire noir (F). Black zedoary (E). Schwarze Zedoarwurzel (D). Zedoaria nera (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي عسقولي معمر تكثر زراعته في الهند وسائر بلاد الشرق الاقصى . عساقله نشوية غذائية مأكولة ويستخرج منها ومن الازهار بعض المواد الطبية والصباغية .

٢٣٥١٧ - كُرْكُم زَدْوَار ، زَدْوَار ، جَدْوَار عَقِيد ، سَطْوَال

Curcuma zedoaria (S). Curcuma zédoaire, Zédoaire (F). Zedoary, Setwall (E). Zedoarwurzel, Zittwerkurkume (D). Zedoaria (I).

نوع من الكركم تكثر زراعته في الشرق الاقصى ويستخرج من عساقله مادة نشوية غذائية تدعى اروروت الهند . ازهاره صباغية نقيعها منبه ومقوٍّ .

٢٣٥١٨ - كُرْكُم صِبَاغِي ، هُرْد ، عَقِيد هِنْدِي ، مَامِيران ، أَصَابع صُفْر

Curcuma longa, C. tinctoria (S). Curcuma long, Safran des Indes (F). Long rooted curcuma, Turmeric (E). Gilber ingwer, Gilbwurzel (D). Curcuma lunga, C. di Levante, Croco indiano (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي عسقولي معمر . ينبه الهضم ويدرّ البول ويكثر افراز اللعاب ويفتح الشهية . يزرع ويحضر في الهند ويباع تحت اسم « كاري » .

٢٣٥١٩ - كَرْكَمَان Mélilot-bleu (F).

هو الحندقوق الازرق ، اطلبه .

٢٣٥٢٠ - كَرْكَمِيس * Crocothemis

جنس حشرات من فصيلة اليعسوبيات انواعه قليلة العدد جميعها مفترسة تقضي على الهوام . ذكورها حمر ، اناثها الى الصفار الحنطي . اجسامها تطول من ٣٥ الى ٤٠ مم . وبسطة اجنحتها تراوح من ٥٢ الى ٦٠ مم .

٢٣٥٢١ - كَرْكَنْد

هو الكركدن وهو ايضاً الجراد البحري ، اطلبهما .

٢٣٥٢٢ - كَرْكَنْد الزَّيْتُون *

Oryctes nasicornis (S). Rhinocéros de l'olivier (F).

خنفساء كبيرة القد من الجعليات . طولها نحو ٤٠ مم . ثوبها الى الكستنائي يعلوه مواج اسمر لامع . رأس الذكر مسلح بقرن منعكف الى الوراء . الانثى جماء لا قرن لها || يألف الزواتين . يسرح من الغروب الى الشروق ويبيت في النهار . يعيش على الاشجار اليابسة وبين نشارة الخشب . يرقته كبيرة القد ، غليظة الشكل ، حلزونية الجسم مقوسة ، غبراء اللون ، سمراء الرأس ، تركب جذور الزيتون فتؤذيها .

٢٣٥٢٣ - كَرْكَهَان Amethystea (S).

Améthyste (F). Amethyst (E). Amethystpflanze (D). Ametistea (I).

نبات عشبي حولي زراعي تزييني من فصيلة الشفويات . يزرع لزهره الازرق الجميل المستحب العرف . نبتته صغيرة القد ، نحيلة الساق ، قصيرة الفروع المستدقة || يتكاثر بالبزر . ازهراره صيفي .

٢٣٥٢٤ - كَرْكُولَة Meinate (F).

طائر من الزرازير يدعى مينات ، اطلبه .

٢٣٥٢٥ - كُرْكِيّ ، رَهْو Grus (S).

Grue (F). Crane (E).

جنس طيور كبار من فصيلة الكركيات ورتبة طوال الساق . كنيته ابو عريان وابو عين وابو العيزار وابو نعيم وابو الهيصم . ج كراكي . انواعه ١٢ جميعها من القواطع . طويلة العنق والساق . قوية المنقار المخروطي المستطيل . اثوابها تختلف باختلاف انواعها يكثر فيها الابيض والرمادي . رؤوسها ملس او ثنائية القنزعة || تألف المناقع وشطوط الانهار . قوتها الاعشاب والحبوب والثمار والديدان والحشرات والضفادع والزحافات من عظاء وافاعي || تدثن في افحوص ترتبه في الادغال السرحة او بين الاعشاب الرفيعة . الانثى تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٣٥٢٦ - كُرْكِيّ رَمَادِي * Grus cinerea (S).

Grue cendrée, G. commune (F). Common grey crane (E).

نوع من الكركي ، كبير الجثة ، طوله يراوح من ١٣٠ الى ١٤٠ سم . ثوبه ارمد اللون . رأسه ومقدم عنقه الى السواد الازرق المواج . محمراه وجانبا عنقه الى البياض الناصع . اباهره وافنيكه وساقاه الى السمرة الفحمية اللامعة . منقاره اسود اللون اخضر المواج . عيناه جوزيتان مستديرتان . يألف المناقع واخوار الانهر وجزرها . يجوب العالم في طلب الرزق ويعود مع البرد الى مشتاه الذي يمتد من السودان الى الهند .

٢٣٥٢٧ - كُرْكِيّ مَنْشُورِيّة *

Grus viridirostris (S). Grue de Mandchourie (F). Demoiselle crane (E).

نوع من الكركي اكبرها جثة واجملها ثوباً . طوله يراوح من ١٤٠ الى ١٥٠ سم . ثوبه الى البياض العاجي جبهته الى الحمرة . عيناه كالياقوت . قاعدة منقاره ومقدم عنقه الى السواد الازرق المواج . منقاره الى الخضرة الزيتية . اباهره وافنيكه الى السواد العابق يعلوه مواج اخضر . ساقاه الى الخضار الاسمر || مشتاه بعض الاقاليم الصينية . يكثر في منشورية . يألف الشطوط النهرية والبحرية .

٢٣٥٢٨ - كُرْكِيَّات Gruidae (S).

Gruidés (F). Gruidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق . اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكركي والغرنوق .

٢٣٥٢٩ - كَرْكِيش Camomille odorante (F).

هو البابونج المعطر ، اطلبه .

٢٣٥٣٠ - كَرْكِيمَاس Crocus (F).


هو الزعفران ، اطلبه .

٢٣٥٣١ - كَرَلْلُومَة Stapélie (F).

هي القلف ، نبات من الصقلابيات ، اطلبه .

٢٣٥٣٢ - كَرْلِين ° Carlina (S). Carline (F).

جنس نباتات عشبية برية طبية معمرة من الهيشريات وفصيلة المركبات . انواعه عديدة تكثر في الاتربة القاحلة وفي الاراضي المدحاة وبين الصخور . سوقها قصيرة جدعة ، اوراقها كبيرة ، مستطيلة ، مفرضة ، شائكة . ازهارها رؤيسية ملونة ، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٤ سم . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



كركميس



كركند الزيتون



كركي رمادي



كركي منشوريه

٢٣٥٣٣ - كَرْلِين أقَنْثِيّ الوَرَق ○

Carlina acanthifolia (S). Carline à feuilles d'acanthe, Chardousse (F).

نوع من الكرلين المبذول في الجبال. ساقه جدعة تعلو من ٥ الى ١٠ سم. اوراقه كبيرة القد اقنثية الشكل. نصلها خملي البشرة على صفحته السفلى. رؤيساتها قصيرة الزناد، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٤ سم. قناباتها صفراء اللون. ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.



كرلين شائع

٢٣٥٣٤ - كَرْلِين شَائِع ○ *، زِنْد العَبْد

Carlina vulgaris (S). Carline vulgaire (F). Carline thistle (E). Kleine Eberwurz (D). Carlina vulgare (I).

نوع من الكرلين المبذول يكثر في المراعي الجبلية وفي الاراضي الملحاة. ساقه تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه كبيرة القد، شديدة التفريض، خملية الصفحة السفلى ترعاها الماشية قبل الادراك والهيج. رؤيساته الزهرية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. قناباتها حنطية اللون || يقال أنه من النباتات الطبية التي تفيد افادة الحرشف والارضي شوكي.



كرمبوس المراعي

٢٣٥٣٥ - كَرْلِين عَدِيم السَّاق ○ ، كَرْلِين نَجْمِيّ ○

Carlina acaulis (S).

Carline acaule, Baromètre, Loque (F). Carline (E). Eberwurz (D). Carlina, Carlo pinto (I).


نوع من الكرلين المبذول. ساقه جدعة تعلو من ٥ الى ١٢ سم. اوراقه كبيرة مستطيلة مفرضة، نصلها اخضر اللون، مالس البشرة على صفحتيه. رؤيساتها كبيرة القد ملونة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٣ سم. قناباتها فضية. ازهراره يستمر من تموز الى تشرين وهو ينكمش عند وجود الغيم وينفلج مع اشعة الشمس.

٢٣٥٣٦ - كَرْم Vignoble (F). Vineyard (E).

ومن اسمائه الفردوس. كل ارض مغروسة كرمة.

٢٣٥٣٧ - كَرْم Cépage (F). Vine-plant (E).

الضرب المعروف الموصوف من الكرمة.



كرمبوس النجيليّات

٢٣٥٣٨ - كَرْم زَيْتُون، بِسْتَان زَيْتُون، زَوَاتِين

Olivaie, Olivaraie, Oliveraie (F). Olive-plantation (E).

كل ارض غرس فيها الزيتون.

٢٣٥٣٩ - كَرَمْبُوس المَرَاعِي ○*

Crambus pratellus (S). Crambe des prairies, Teigne des prairies (F). Crambus pratellus (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبة. فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار وطلعها. سرفتها خاضلة تعيش على اوراق النباتات المرعوية || جسمها صغير قضيف يطول نحو ٨ مم. بسطتها نحو ٢٤ مم. رأسها صغير الجرم. عيناها زُميتان صغيرتان. زباناها خيطيان. ملامسها دقيقة. مرشفها معتدل الطول. جوشنها وبطنها الى الرمدة || روشناها الاماميان الى السمرة الكستنية يعلوها زركشة معترضة صفراء وجدة مستطيلة بيضاء. روشناها الخلفيان الى السمرة الكستنية السوية. اهدابها الى التبني || الانثى اميز قداً من الذكر واغلظ بطناً منه واطول مرشفاً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار وتبيت في الليل || الانثى تلقي المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || الطور الاسروعي يستمر نحو عشرة اشهر والسرفة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١١ مم. جسمها اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكمي، اربد اللون يعلوه تنقيط اخضر ألعس يمتد من الكوسل الى الشرج. رأسها اسود. مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة في الجثالة او تحت قشور الاشجار الحرجية القريبة من المراعي.

٢٣٥٤٠ - كَرَمْبُوس النَّجِيلِيَّات ○*

Crambus perlellus (S). Crambe perlé, Teigne des graminées (F). Crambus perlellus (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة. موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبة. فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار وطلعها. سرفتها خاضلة تعيش على النجيليات البرية والزراعية || جسمها صغير يطول نحو ٩ مم. بسطتها تراوح من ٢٨ الى ٣٠ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها زُميتسان، بارزتان. زباناها خيطيان. ملامسها دقيقة. مرشفها معتدل الطول. جوشنها وبطنها الى الربدة الفضية المواج || روشناها الاماميان الى الربدة الفضية يعلوها تمشيح خفيف متداخل الاخضر والازرق. روشناها الخلفيان الى الربدة السمراء المواج. اهدابها عاجية || الانثى اميز قداً من الذكر واغلظ بطناً منه واطول مرشفاً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. الانثى تلقي المكن ميحادياً تغلفه مادة غروية تثبته على عصف النجيليات || الطور الاسروعي يستمر نحو عشرة اشهر. والسرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ١٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكمي، اغبر اللون يعلوه تنقيط جوزي يمتد من الكوسل الى الشرج. رأسها اسود اللون. مدبها ورواجبها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة بين فروع النجيليات او تحت اروماتها.

٢٣٥٤١ - كَرْمَة Vitis (S). Vigne (F). Vine (E).

جنس نباتات معمرة عارشة من فصيلة الكرميات. انواعها عديدة، معظمها بري وتزييني وبعضها زراعي || اشهر انواعها واعمها زراعة واكثرها ضروباً واجزلها نفعاً الكرمة العنبية.



كرمة العنب

٢٣٥٤٢ - كَرْمَة العِنَب *، كَرْمَة عِنَبِيَّة

Vitis vinifera (S). Vigne commune, Vigne noble (F). Cultivated vine, Grape vine (E). Weinrebe (D). Vite (I).

نوع من الكرمة ضروبها المعروفة زهاء ٢٥٠٠ جميعها زراعية مثمرة. سوقها عارشة ليفية مخشوشبة. جذورها حزمية منبسطة لا تضرب الغور العميق. فروعها سروع غيد اسطوانية مستطيلة السلاميات. اوراقها معنقة متعاقبة عابلة تنمو على العقد. نصلها كفي الشكل يكثر فيه التفصيص الخماسي وهو مسنن الحافة، ازغب البشرة على صفحتيه او على الصفحة السفلى. حوالقها فارقة حلزونية تنمو قبالة الاوراق. ازهرارها عنقودي. عناقيدها تكون على عقد سلاميات الزرجون الحولي ازاء الاوراق. ازهارها صغيرة القد خضراء اللون وهي مركبة من كأس خماسي الفصل وتويج خماسي البتلات المندغمة التي تبدو كالقبعة فوق الاسدية والمدقة. والاسدية خمس والمدقة ذات مصراعين يحضن كل منهما بويضتان تصبحان بعد التأبير والاخصاب

بزور الثمرة . والثمرة عنبية مختلفة الاشكال والاحجام والالوان مركبة من قشرة خارجية ولباب وبزور . لبابها يؤلف من ٨٥ الى ٩٠ ٪ من الثمرة وما تبقى فيعود الى القشرة والبزور . وهو يكون عند الادراك قليل الحموضة . كثير المادة السكرية ، لذيذ الطعم ، مستحب النكهة والعرف ، متوسط تركيبه :

ماء	من ٧٥,٠٠ الى ٨٠,٠٠ ٪
سكر قابل الاختمار	من ١٨,٠٠ الى ٢٥,٠٠ ٪
حوامض طليقة ترية وتفاحية	من ٠,٣٠ الى ٠,٤٥ ٪
بيترترات البوتاس	من ٠,٠٥ الى ٠,٠٧ ٪
مواد ازوتية ومعدنية عطرية	من ٠,٠٢ الى ٠,٠٣ ٪

والكرمة ترغب في الاقاليم المعتدلة التي تؤمن لها الحرارة الكافية لادراك الثمار . هذا لا يعني انها لا تعيش في الاقاليم الباردة فهي تعيش وتتحمل القر الشديد شرط ان تؤمن لها حرارة الصيف ما هي بحاجة اليه من السعرات اللازمة لادراك الثمار . وهي تفضل السفوح والهضاب والمواقع المنحدرة على البقاع المنبسطة او المقعرة || وهي تجود في جميع الاتربة يستثنى منها الرملية الصرف والكلسية البحت والطينية المندمجة || اما تكاثرها فقد يتم على اربعة اشكال : بالبزر والتعقيل والترقيد والتطعيم || فالبزر يستعمل عادة للحصول على اصرام او اقداء جديدة . اما التعقيل فهو اشيع الطرق واسهلها واصلحها ، قوامه اصطفاء المقلة من زرجون بلغ الحول شرط ان لا تقل عقدها عن الاثنتين . اما الترقيد فيرتكز على ليّ وطمر بعض سروع الجفنة الى ان تشرّش فتنفصل . يبقى التطعيم وهو اشهر من ان يعرف وقد كثر استعماله في الاجفان الامريكية التي لا تخشى الفيلوكسره .

٢٣٥٤٣ - **كَرْمَة بَيْضاء** Bryone blanche (F).
هي الفاشرا البيضاء ، اطلبها .

٢٣٥٤٤ - **كَرْمَدان ، مَشّان**
Narthecium, Abama (S).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة اربعة . جذاميرها مدادة . اوراقها عصفية الشكل مستعرضة النصل الجامد المخدد . شماريخها الزهرية منتصبة مستطيلة تعلوها اوراق صغيرة ذرية متعاقبة متباعدة . ازهارها عنقودية التجميع . ازهارها صغيرة القد سداسية البتلات . يستخرج من جميع اعضائها مادة جحالية فعالة شديدة النشط .

٢٣٥٤٥ - **كَرْمَدان مَنْقَعِيّ ، خُنْثى كَذّاب**
Narthecium ossifragum (S). Narthécie des marais, Anthéric des marais (F). Bastard asphodel, Bog asphodel (E). Echter Beinbrech, Beinbrechgras (D). Asphodillo bastardo (I).
نوع من الكرمدان وهو نبات عشبي طبي معمر يزرع للتزيين . يتكاثر بالفعل والبزور . اوراقه عصفية متوسطة الاستطالة . نصلها جامد الصفحة غائر التخديد . ازهاره صغيرة القد لونها الى الصفرة يعلوها سواج اخضر . يستخرج من جميع اعضائه مادة جحالية فعالة يقال انها منشطة ومفيدة .

٢٣٥٤٦ - **كِرْمِس** Kermès (F).
هي القرمزية ، اطلبها .

٢٣٥٤٧ - **كِرْمِس التُفّاح** Kermès virgule (F).
هي قرمزية التفاح ، اطلبها .

٢٣٥٤٨ - **كِرْمِس الزَيْتون** Kermès de l'olivier (F).
هي قرمزية الزيتون المخططة ، اطلبها .

٢٣٥٤٩ - **كِرْمِس السِنْدِيان** Kermès du chêne
هي قرمزية السنديان ، اطلبها .

٢٣٥٥٠ - **كِرْمِس الوَرْد** Kermès du rosier (F).
هي قرمزية الورد ، اطلبها .

٢٣٥٥١ - **كِرْمِسِيّات** Coccidés (F).
فصيلة حشرات مشهورة باسم مغفريات ، اطلبها .

٢٣٥٥٢ - **كَرْمِيّ** Vinicole, Viticole (F).
Wine-growing (E).
كل ما هو مختص بالكرمة من زراعة وصناعة .

٢٣٥٥٣ - **كَرْمِيّات** Ampelidaceae (S).
Ampélidacées (F). Ampelidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات سفلية الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الكرمة .

٢٣٥٥٤ - **كَرْناف**
اصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف . الواحدة كرنافة . ج كرانيف .


كرنب

٢٣٥٥٥ - **كُرُنْب** * Brassica caulorapa (S).
Chou-rave, Colrave (F). Hungarian turnip, Kohl-rabi (E). Knollenkohl, Knollkohl (D). Cavolo rapa (I).
نوع من الملفوف الزراعي المأكول . ساقه غليظة مستديرة تنمو على سطح التربة || يجود في جميع الاتربة الزراعية . يبذر في الاكواد ثم ينقل الى مستقره حيث يغرس على ابعاد تراوح من ٤٠ الى ٤٥ سم . في السطر الواحد ومن ٣٠ الى ٣٥ سم . بين السطر والسطر . وهو يعزق ويكم . قيمته الغذائية لا بأس بها لذلك يكثر استعماله كعلف للبهائم اخصها البقر .

٢٣٥٥٦ - **كُرُنْب الجَمَل** Moricandie (F).
هو الحمّ ، اطلبه .

٢٣٥٥٧ - **كُرُنْب الماء** Nénuphar bleu (F).
هو النيلوفر الازرق ، اطلبه .


كرنب بحري

٢٣٥٥٨ - **كُرُنْب بَحْرِي** *
Crambe maritima (S). Crambé maritime, Crambé, Chou marin (F). Sea cabbage, Sea kale (E). Echter Meerkohl, Seekohl (D). Crambe marittima, Cavolo marino (I).
بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تنبت برية على الشواطئ البحرية وتزرع في بعض البلاد اخصها انكلترا حيث يأكلونها بكثرة . طعمها كالقنبيط .

٢٣٥٥٩ - **كُرُنْب عَلَفِيّ** Rutabaga (F).
Swedish turnip, Swede (E).
نبات علفي يدعى زباغة ، اطلبها .


٢٣٥٦٠ - **كَرَنْبِيّات** Pieridae (S). Piéridés (F).
Pieridae, White butterflies, Sulfur butterflies (E). Weisslinge (D).
فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط الحجم وبعضها كبير وصغير . الوانها

سوية الالوان يعلوها تجذيع وتبقيج || يرقاتها شبه ملساء، رباط خادراتها يحزم اوساطها ويمنعها من التدلي .

٢٣٥٦١ - كَرَنْبِيَّة الزُعْرُور *، فَرَاشَة الزُعْرُور

Aporia crataegi (S). Aporie de l'aubépine, le Gazé (F). Black-veined white (E). Baumweibling (D).

حشرة من الكرنبيات وحيدة الجيل الحولي . بسطتها تراوح من ٦٠ الى ٧٠ مم. رواشنها الى البياض العاجي، عروقها سود. يرقتها سمراء اللون ، غبراء الهدب، تعيش على اوراق الزعرور وسائر الاشجار المثمرة . بياتها الشتوي تقضيه داخل الاوراق التي تفتلها وتجمعها الى بعضها بخيوط من الحرير حنطية اللون .



كرنبية الزعرور

٢٣٥٦٢ - كَرَنْبِيَّة الكُرُنْب *

Pieris rapae (S). Piéride de la rave (F). Small garden-white (E). Kleiner Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنبيات، بسطتها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ مم. ذكورها بيض الرواشن ، سمر الزوايا الامامية والبقع الثلاثية. اناثها عادمة الزوايا السمر ، ثنائية البقع الصغيرة. لها في الحول من جيلين الى ثلاثة . يرقتها تعيش منفردة على مختلف اوراق الصليبيات البرية والزراعية اخصها الكرنب .




كرنبية الكرنب

٢٣٥٦٣ - كَرَنْبِيَّة اللِفْت *، فَرَاشَة اللِفْت

Pieris napi (S). Piéride du navet (F). Green-veined white (E). Rapsweibling (D).

حشرة من الكرنبيات، بسطتها تراوح من ٣٥ الى ٤٠ مم. رواشنها الى البياض الاغبر يعلوه مواج اخضر . ذكورها سمر الزوايا الامامية . اناثها وذكورها ثنائية البقع السود المستطيلة الاشكال || يرقتها خضراء اللون تركب اللفت وسائر الصليبيات . اذاها يستمر من حزيران الى ايلول .




كرنبية اللفت

٢٣٥٦٤ - كَرَنْبِيَّة المَلْفُوف *، دُودَة الكُرُنْب، فَرَاشَة المَلْفُوف

Pieris brassicae (S). Piéride du chou (F). Large garden-white (E). Grober Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنبيات بسطتها تراوح من ٦٠ الى ٧٠ مم. رواشنها الى البياض الاغبر ، زواياها الامامية سودالاطراف. اناثها ثلاثية البقع السود || لها جيلان في الحول تمتح مكنها على الصفحة السفلى من النصل . مكنها مخروطي الشكل، اصفر اللون ، رزمي التجميع ، رزمته تعد من ٣٠ الى ٥٠ مكنة || يرقتها نهمة مؤذية تلتهم اوراق الملفوف وسائر الصليبيات البرية والزراعية ولا تترك منها سوى الضلوع والعروق . ثوبها الى الخضار الاكهب يعلوه تنميش اسود وثلاثة خطوط مستطيلة قاطبة غبراء اللون.




كرنبية الملفوف


٢٣٥٦٥ - كَرَنْشَة ٥

Cranchia (S). Cranchie (F). Cranchia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الكرنشيات . انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة . اعطانها بحار البلاد الحارة . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد. جميعها عمية لا تقرب الشطوط. مسرحها دجوي || اجسامها اسطوانية الشكل ، صغيرة القد . زعانفها صغيرة ، خماسية الاضلع ، شرجية الارتكاز . ملامسها مندفعة مجسمة الاطراف .



كروان ارمد



كروان افريقي

٢٣٥٦٦ - كَرَنْشِيَّات ٥

Cranchiidae (S). Cranchiidés (F). Cranchiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الخيشوم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل . تتميز بربطها العضلي الذي يجمع بين الرأس والجسم . زعانفها شرجية الارتكاز ، خماسية الاضلع . عيونها كبيرة جاحظة || اشهر اجناسها الكرنشة.

٢٣٥٦٧ - كَرْنَلِّيت ٥

Carnallite (F). Carnallite (E).

ملح معدني يستخرج من الارض يستخلص منه البوتاس والمغنيزيوم .

٢٣٥٦٨ - كَرْنُوبَة ٥

Carnauba (F). Carnauba palm (E).

كرنوبة هو الاسم البرازيلي . شجرة من النخليات تدعى إلتقوس تكثر زراعتها الصناعية في البرازيل . راجع نقوس .

٢٣٥٦٩ - كَرْنِيب

Calebasse (F).

هو القرع الطويل ، اطلبه .

٢٣٥٧٠ - كَرْنِيسِيَّات ٥

Chernetidae (S). Chernétidés (F). Chernetidae (E).

فصيلة دويبات من العقربيات الكاذبة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، ومعظمها من دويبات المناطق الباردة || تتميز بصغر الجسم المبطط المقطوم الطرف وبشياسفها المستطيلة المسلحة بملاقط طرفية قريبة الشبه بملاقط العقارب || تعيش في المواقع المظلمة وتحت قشور الاشجار وفي البيوت القديمة اخصها الخشبية السقوف || جميعها من الدويبات النافعة تقضي على الحشرات الصغيرة المؤذية .

٢٣٥٧١ - كَرَوَان

Numenius (S). Courlis (F). Curlew (E).

جنس طير من الكروانيات القواطع . الانثى كروانة والجمع كراوين وكروان . انواعه ١٠ تتميز باستطالة ودقة مناقيرها وسيقانها . اجنحتها ذلقة . اذنابها مستديرة . ارساغها جحفية الجهة الامامية ، سردية الخلفية || تألف الماء وتعيش قرب الشواطئ والبحيرات والانهار . قوتها الرخويات والديدان والحشرات والاسماك الصغيرة تلتقطها عند جزر البحر || اناثها تدن في افاحيص تنضد قعورها بالحشيش وهي تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها ٣ اسابيع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٣٥٧٢ - كَرَوَان أرْمَد *، كَرَوَان الغَيْط

Numenius arquata (S). Courlis cendré, Grand courlis (F). Common curlew (E).

نوع من الكروان، كبير الجثة طوله نحو ٦٥ سم. وبسطته ١٣٠ سم. ثوبه الى الربدة الرمادية المرقطة. بطنه الى البياض. عيناء عسليتان . منقاره اسمر . ساقاه الى الرصاصي . يألف مختلف مناطق حوض البحر المتوسط يجوبها مرتان في السنة .

٢٣٥٧٣ - كَرَوَان إفْرِيقِيّ *

Numenius tenuirostris (S). Courlis à bec grêle (F).

نوع من الكروان، صغير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. وبسطته

١٠٠ سم. منقاره دقيق نحيل . ثوبه الى الربدة الغبراء المرقطة . بطنه وافنيكه وحتار جناحه الداخلي الى البياض . مشتاه افريقية الاستوائية . مصيفه يمتد من مراكش الى الصعيد وقد شوهد مراراً في صقلية .

٢٣٥٧٤ - كَرَوَان الجَبَل Œdicnème (F). Stone curlew (E).
هو البرهنيد، طائر من دجاجيات الارض ، اطلبه .

٢٣٥٧٥ - كَرَوَان الهُدْسُن
Numenius hudsonicus (S). Courlis du Hudson (F).
نوع من الكروان متوسط الجثة . طوله نحو ٥٠ سم. وبسطته ١١٠ سم. ثوبه الى الربدة المرقطة بالابيض والاسود . بطنه تبني اللون وصدره وافنيكه كذلك || يجوب امريكة الشمالية لكنه يكثر الاقامة في مناطق الهدسن اخصهـا الخليج .

٢٣٥٧٦ - كَرَوَانِيَّات Numeniens (F).
عمارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بشكلها الرشيق الاهيف . مناقيرها مستطيلة، هلالية التقويس، محددة الجرم . سيقانها دقيقة . ارساغها سردية ، اصابعها رباعية || اشهر اجناسها الكروان .

٢٣٥٧٧ - كْرُوتُن Croton
جنس نباتات حرجية وبرية من فصيلة اليتوعيات . انواعه كثيرة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب. معظمها من نبات المناطق الاستوائية || اوراقها كاملة متعاقبة ، معنقة ، ريحية . ازهارها عنقودي تاجي. ازهارها وحيدة المسكن . ثمارها جراء كروية او بيضية الشكل . بزورها نفعية منها دهنية طبية ومنها صناعية . قشور بعض انواعها طبية || اشهرها ما يتبع .

٢٣٥٧٨ - كْرُوتُن الزَّيْت * ، حَبّ السَّلاطِين ، خِرْوَع صِينِي
Croton tiglium (S). Croton cathartique (F). Croton-oil plant, Purging croton, Tiglium (E). Purgierkroton, Tiglibaum (D). Crotone, Tiglio drastico (I).
نوع من الكروتن ، منبته المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . يستخرج من بزوره مادة زيتية خواصها خواص زيت الخروع وتستعمل استعماله .

٢٣٥٧٩ - كْرُوتُن عَنْبَرِيّ ، قِشْر عَنْبَر
Croton eluteria, Cascarilla elutia (S). Cascarille, Croton éleuthérie (F). Cascarilla-bark tree, Seaside balsam (E). Kaskarillenstrauch (D). Cascariglia, China aromatica (I).
نوع من الكروتن ، منبته البلاد الامريكية ، يستخرج من لحائه مادة عنصرية مرة زكية العرف العنبري المستحب ، تستعمل ضد الحميات .

٢٣٥٨٠ - كَرَوْج Gobie (F).
جنس اسماك بحرية مشهورة باسم قوبيون ، اطلبه .

٢٣٥٨١ - كَرَوْج أسْوَد Gobie noir (F).
هو القوبيون الاسود ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٢٣٥٨٢ - كَرَوْج أغْبَر Gobie nébuleux (F).
هو القوبيون المُضبّ ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٢٣٥٨٣ - كَرَوْج مُدَمّى Gobie sanglant (F).
هو القوبيون المدمّى ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٢٣٥٨٤ - كْرُود أمُونِياك ، كْرُود الأمونياك، حرِّيف النُّشادِر
Crud ammoniac, Crude ammoniaque (F).
سماد كيماوي ازوتي يستعمل كحاشور وعاشوب . وهو من عوائد صناعة غاز الانارة يحوى من ٢ الى ١٠ ٪ من الازوت البطيء الانفعال والنترجة الذي يستلزم لتحويله في التربة من ٤ الى ٥ شهور || اما خواصه اللذعانية ان على الحشرات والديدان او على الاعشاب فسريعة المفعول الجيد النتائج . وهو يستعمل في هذا السبيل بمعدل يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو للدنم الواحد .


٢٣٥٨٥ - كَرَوْسَر البَصَل *
Lilioceris merdigera, Lilioceris brunnea (S). Criocère de l'oignon (F). Onion-beetle (E).
حشرة خاضلة مؤذية من النضاريات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف البراري والمزارع وحقول البصل. خنافسها ويرقاتها تعيش على اوراق البصل والكراث والثوم البري وزنبق الوادي || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ م . ثوبها العلوي الى الحمرة القرمزية الصنابية المواج . ثوبها السفلي الى السمرة السوداء. رأسها مستعرض الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف . غمداها متتابعتا التحزيز القاطب || لها جيلان في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان . تسرح في النهار. تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتح المكن على نصال الاوراق || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٨ م. ثوبها الى الحنطي الاصفر المواج . رأسها ورواجبها سود .


٢٣٥٨٦ - كَرَوْسَر الزَّرْع ٥ * ، أوليمَا الزَّرْع ٥
Ulema melanopus (S). Criocère des céréales (F). Cereal leaf beetle (E). Rothalsiges Getreidehähnchen (D).
خنفساء من فصيلة النضاريات طولها يراوح من ٤ الى ٥ م. رأسها وغمداها الى الزرقة اللامعة. كوسلها الى الحمرة . تركب مع يرقاتها عصف النجيليات فتؤذيه وتسيء الى النبات .


٢٣٥٨٧ - كَرَوْسَر الزَّنْبَق ٥ *
Crioceris lilii, Lilioceris lilii (S). Criocère du lis (F). Lily beetle (E). Lilienhähnchen (D).
خنفساء من النضاريات طولها يراوح من ٧ الى ٨ م. رأسها وقوائمها سود . كوسلها وسائرها حمر . مكنها ناري اللون وشمعي الشكل تمتحه الانثى على اوراق الزنبق فينقف عن يرقات تقحط الاوراق وتقرضها .


٢٣٥٨٨ - كَرَوْسَر الهِلْيُون ٥ *
Crioceris asparagi (S). Criocère de l'asperge (F). Asparagus beetle (E), Spargelhähnchen (D).
خنفساء من فصيلة النضاريات طولها يراوح من ٥ الى ٦ م. رأسها اسود اللون ، ازرق المراج . كوسلهـا الى الحمرة يعلوه توشيح اسفع . غمداها الى الزرقة العابقة يحوقها اطار اصهب ويتخللها تبقيع نصلي متقابل لونه الى الصفار الاغبر الحنطي || يركب الهليون ويؤذيه .


كروتن الزيت


كروسر البصل


كروسر الزرع


كروسر الزنبق


كروسر الهليون

٢٣٥٨٩ - **كروسين أوفر** Crossing-over
هو الحاصل الناتج عن تشابك والتفاف النشب .

٢٣٥٩٠ - **كرولا أرجواني الصدر** ° *
Querula rubricollis (S). Piauhau de Cayenne (F).
طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة القطنجيات . اعطانه بعض مناطق امريكة الاستوائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم. ثوبه الى السواد الاسفع . زوره وصدره ارجوانيا اللون عند الذكر || ملجنه الحياتي جماعي الا في زمن التسافد والحضانة . يألف الغابات والحراج . قوته البذور والثار اليانعة وبعض الحشرات اخصها النمل .


كرولا ارجواني الصدر

٢٣٥٩١ - **كروم** Chrome (F). Chromium (E).
معدن اكهب اللون شديد الصلابة ثقله النوعي يراوح من ٦ الى ٦,٨ ينصهر في ١٥٢٠ °سغ || رمزه (كر - Cr) وزنه الاتومي ٥٢,٠١ وهو لا يتأثر بالهواء الجوي ولا يتأكسد الا في درجات الحرارة العالية . يذوب في الحامض الكلوريدريكي والحامض الكبريتي || يوجد في الطبيعة مركباً مع بعض العناصر بنسب مختلفة. تحريره او استخلاصه من غفله يستوجب صهره في افران خاصة تتحمل الحرارة العالية || اشهر مركباته الطبيعية كرومات الرصاص . اما اشهر مركباته الصناعية فهي كرومات البوتاسيوم وكرومات الصوديوم التي تستعمل في دبغ الجلود وصباغها .

٢٣٥٩٢ - **كروماتيد** Chromatide
هو من النشبة نصف شطرها الطولي وذلك عندما تكون في طور الميوزة .


كروية البر

٢٣٥٩٣ - **كروماتيكي، صبغي** Chromatique (F). Chromatic (E).
نعت تعريفي توصف به الاعضاء الصبغية في الاجسام الحيوانية والنباتية .

٢٣٥٩٤ - **كروماتين ، كرومتين** Chromatine (F). Chromatin (E).
مركب آحي - حامضي - فسفوري تتكون منه مادة النشب وقسم من الجبلة الخليوية .

٢٣٥٩٥ - **كرومو بلاست** Chromoplaste (F). Chromoplastid (E).
مادة الأثلة الملونة .

٢٣٥٩٦ - **كروموزوم** Chromosome
هو النشبة ، اطلبها .

٢٣٥٩٧ - **كرومولوسيت** Chromoleucite
حبيبة الخضب في وذفة الخلايا النباتية .


كروية ينكورية

٢٣٥٩٨ - **كرومومير** ° Chromomère (F).
أصغر جزيئيات تتمثل بالشكل والمركز في شعاع اللبتون الكروماتيكي .

٢٣٥٩٩ - **كرونيلا** Coronille (F).
هو الامروس نبات من القرنيات ، اطلبه .

٢٣٦٠٠ - **كرونمتر** Chronomètre (F). Chronometer (E).
آلة تستعمل في قياس الوقت لا يفرقها عن الساعة العادية سوى دقة الاداء والضبط الفائق والتوقيف الخياري .

٢٣٦٠١ - **كروي ، كري** Sphérique (F). Spherical (E).
ما كان شكله كالكرة او ما كان له صلة بالكرة .

٢٣٦٠٢ - **كرويا** Carvi
هي الكراويا ، اطلبها .

٢٣٦٠٣ - **كرويات** Micrococceae (S). Micrococcées (F). Micrococceae (E).
فصيلة من البكتيريات . اجناسها وانواعها التي تهم الزراعة قليلة العدد تتميز باحجامها الذرية الكروية وبانقسامها التكاثري الذي يحصل في اتجاهات مختلفة يمكن حصرها بالاتجاه الفردي والاتجاه الثنائي والاتجاه الثلاثي || اعرف انواعها المضرة ما يتبع .

٢٣٦٠٤ - **كروية البر** * Micrococcus tritici (S). Microcoque du blé, Maladie du blé rose (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوقع والاثر على بر الحنطة فيبقجه ويخدده ويعطبه ويشبعه بالخضاب الوردي اللون .

٢٣٦٠٥ - **كروية إمبراطورية**
Micrococcus imperatoris (S). Microcoque impérial (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوقع على درنات البطاطا المجروحة والمحفوظة في اماكن رطبة عادمة التهوية لانه يهريها ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٦ - **كروية بيضاء**
Micrococcus albidus (S). Microcoque blanc (F).
مرض بكتيري من الكرويات يعتري البطاطا والقلقاس والبصل فيعفنها ويهريها .

٢٣٦٠٧ - **كروية ذهبية**
Micrococcus flavidus (S). Microcoque doré (F).
مرض بكتيري من الكرويات . نحازه يركب درنات البطاطا المخدوشة المحفوظة فيفسدها ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٨ - **كروية قشرية**
Micrococcus pellucidus (S). Microcoque pellucide (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه يعيش على عدة نباتات بصلية ودرنصية وقد يركب البطاطا ويسبب لها الجرب الدرني .

٢٣٦٠٩ - **كروية ينكورية** *
Micrococcus phytophthorus (S). Microcoque noir, Maladie de la jambe noire (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوقع على سوق البطاطا حيث يعمم بعض اقسامها فيسبب اسودادها وتلفها. وقد يصيب الدرن فيبدو كبقع سود تحوقها هالات سمر تجفف القشرة وتصلبها وتشققها ثم تهري اللباب .

٢٣٦١٠ - **كري** Curage (F). Cleansing (E).
اخراج الوحل والحمأ والاعشاب من القنوات والمجاري المائية

٢٣٦١١ - **كريات**
Corpuscules du sang, Globules (F). Blood corpuscles, Globules (E).
الواحدة كرية . والكريات مجموعة من الاجسام السابحة في الدم منها الحمر والبيض ثم اللمفية والمحايدة او الحيودة .

٢٣٦١٢ - كُرَيَّات بِيض
Globules blancs, Leucocytes (F). Leucocytes (E).
حجيرات حيوانية متحركة وظيفتها الرئيسية القضاء على الميكروبات السابحة في الدم || المليمتر المكعب من الدم يحوي نحو ٧٠٠٠ كرية .

٢٣٦١٣ - كُرَيَّات حُمْر
Globules rouges, Hématies, Erythrocytes (F). Erythrocytes (E).
حجيرات حيوانية من ذوات النواة . وظيفتها الرئيسية حمل الاكسيجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم وهي تعيش بضعة اسابيع ثم تنقسم وتتفتت . نسبتها الى الكريات البيض نسبة ٥٠٠ الى ١ || المليمتر المكعب من الدم يحوي ما يراوح قدره من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات الحمر . اما لونها الاحمر فيعزى الى المادة الملونة الحمراء المعروفة بالهيموغلوبين (Hémoglobine) .

٢٣٦١٤ - كَرِيْب
Rhizome de roseau (F).
Rhizome of reed (E).
الكعب من القصب او القنا تعريفه العامي «صلطعون» .

٢٣٦١٥ - كريبْتُسْبُوريوم °
Cryptosporium (S).
جنس فطور مجهرية رمية من فصيلة الرئغيات . انواعه قليلة العد والاضرار . تركب لحاء الاغصان والافناد اليابسة . ونيمته مجنية او عدسية الشكل ، تنشأ محضونة ثم ترقى . بويغاته شفافة ، بسيطة ، قوسية الشكل .

٢٣٦١٦ - كريبتورَنْك° *
Cryptorrhynchus (S).
جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة السوسيات . انواعه المعروفة سبعة . اطوالها تراوح من ٦ الى ١٠ مم . اثوابها حنطية او سمراء اللون تعلوها تزاويق وزراكش سود . تعيش على الحوز والصفصاف والبتولا . يرقاتها تسردب الاشجار الفتية والجذوع المقطوعة اليابسة وقد تنخرها حتى اقلابها .

٢٣٦١٧ - كريبْتُورَنك الصَّفْصَاف °*
Cryptorrhynchus lapathi (S). Cryptorrhynque des saules (F). Cryptorrhynchus lapathi (E).
حشرة خاصلة خاشبة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع الرطبة والمناقع . خنافسها تعيش على اوراق اللبث والحميض . يرقاتها خاشبة تركب الحور والصفصاف والجوز فتسردب الاشجار الفتية والجذوع المقطوعة وقد تخلجها حتى اقلابها || جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ مم . ثوبها اسمر اللون تعلوه فلوس متراكبة وتزاويق وزراكش فيها الاسود والحنطي والكستني والاصهب والاشقح الصنابي . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان زباناها صولجانيان ، مرفقيان . ظهرانها مدبب المؤخر اللاحف . غمداها متتابعتا التحزيز الخفيف القاطب || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اوائل نيسان وتبقى حتى اوائل ايلول . تسرح في النهار ترز المكن ميحادياً في ثقوب تخلجها بحنكها في لحاء الجذوع || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٢ مم . جسمها اهليلجي الشكل ، مكور الرأس ، مدبب الطرف ، حنطي اللون اسود الرأس والشرج .

٢٣٦١٨ - كريبتوليت
Cryptolite
هو فسفات السيريوم الطبيعي ، يكثر وجوده في الابتيت الاخضر .

٢٣٦١٩ - كريبتوميريا
Cryptomérie (F).
شجرة من الطقسوسيات تعرف بالسوغي ، اطلبها .

٢٣٦٢٠ - كُرِيْبْسِيس
Coreopsis (S).
Coréopsis (F). Calliopsis, Tickseed (E). Schöngesicht, Wauzenblume (D). Coreopside, Calliopsis (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ، منها البرية والتزيينية . اوراقها لاقياسية الشكل والارتكاز . ازهارها رؤيسية ، ثمانية السينات الملونة . بزورها مستطيلة مبططة متوجة بسنين او حسكتين او حرشفتين . اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .


٢٣٦٢١ - كُرِيْبْسِيس أنِيق *
Coreopsis elegans, C. tinctoria (S). Coréopsis élégant (F).
نوع من الكريبسيس ضروبه عديدة ، فوارقها الوانها ، جميعها اعشاب تزيينية حولية تعلو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة مفرضة . فروضها قدية الشكل ، ثلاثية او خماسية او سباعية العدد . نصلهــا مالس البشره عابق الخضار . رؤيساتها الزهرية ملونة الطباب والسينات ، قطرها نحو ٤ سم . ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف .


٢٣٦٢٢ - كُرِيْبْسِيس بَحْرِيّ
Coreopsis maritima (S). Coréopsis côtier, C. maritime (F).
نوع من الكريبسيس وهو بجلة تزيينية معمرة تعلو نحو ٣٠ سم . تألف الشطوط البحرية الدافئة . ساقها غليظة قصيرة متشعبة . اوراقها متقابلة قدية التفريض الضيق . رؤيساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد صاجية الشكل ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . || ازهرارها يستمر طوال فصل الخريف .


٢٣٦٢٣ - كُرِيْبْسِيس كَبِيْر الزَّهْر *
Coreopsis grandiflora (S). Coréopsis à grandes fleurs (F).
نوع من الكريبسيس وهو عشبة تزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة مفرضة . فروضها قدية الشكل ثلاثية او خماسية العدد . نصلها مالس الصفحة العليا خملي السفلى . رؤيساتها الزهرية مكبسة قطرها نحو ٥ سم . طبابها الى الصفرة ، لسيناتها رباعية التفصيص ذهبية اللون . ازهرارها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٦٢٤ - كُرِيْبْسِيس مُتَوَّج
Coreopsis coronata (S). Coréopsis couronné (F).
نوع من الكريبسيس وهو عشبة تزيينية حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها نحيلة مستدقة . اوراقها متعاقبة كاملة ؛ نصلها اهليلجي الشكل ، مقطوم القاعدة ، رهل الصفحة المالسة . رؤيساتها الزهرية صفر الطباب . لسيناتها برتقالية اللون حنطية الختار . قناباتها سنانية مهدبة . ازهرارها يستمر من تموز الى تشرين .


٢٣٦٢٥ - كُرِيْبْسِيس نَجْمِيّ
Coreopsis stellata, C. major (S). Coréopsis étoilé (F).
نوع من الكريبسيس وهو بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها وفروعها مزغبة اللحاء . اوراقها ضمية الارتكاز ، ثلاثية التفريض القصبي . نصلها خملي البشرة . رؤيساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد نجمية الشكل مستطيلة السينات الناشزة || ازهرارها يستمر من تموز الى آب .


كريبتورنك


كريبتورنك الصفصاف


كريبسيس انيق


كريبسيس كبير الزهر



كريته (١)





كريته (٢)
(الثمرة والبزرة والزهرة)



كريز



كريزوتريكس



كريزوفيلم كيميتو

٢٣٦٢٦ - كُرِيُبْسِيس وَرْدِيّ

Coreopsis rosea (S). Coréopsis rose (F).

نوع من الكريبسيس وهو عشبة تزيينية معمرة تعلو من ١٥ الى ٦٠ سم. اوراقها متقابلة لاطئة . نصلها مالس البشرة وحيد العرق يطول من ٣ الى ٧ سم. ويعرض من ١ الى ٣ مم. رؤيساتها الزهرية صفر الطباب ، بيض السينات قطرها نحو ٢ سم. || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٣٦٢٧ - كَرِيْتَه * Butyrospermum parkii (S).

Karité, Si (F).

شجرة مثمرة من فصيلة الطلحيات . منبتها البلاد الافريقية الاستوائية. تكثر في سباسب السودان وغينيا والشاطئ العاجي والدهومي والفولتا والكمرون وتشاد والاوبنغي || ساقها غليظة منتصبة ثخينة اللحاء الرطبة . اوراقها ضمية طرفية . نصلها سناني الشكل ، مستطيل العنق ، بارز العروق العديدة. ازهارها ضمية التجميع ، طرفية الارتكاز ، خنثوية . ثمارها برتقالية القد مأكولة اللباب تحضن عجمتين لوزيتين لبهما يحوي من ٤٠ الى ٥٠ ٪ من المواد الدهنية الجامدة المعروفة بدسم الكريته وهي تستخرج من اللوز بعد تحميصه ونقشه .

٢٣٦٢٨ - كَرِيرَه Carriérée (F).

هي النوار الصيني ، شجرة تزيينية ، اطلبه .

٢٣٦٢٩ - كُرَيز ٥* Conus (S).

Cône (F). Conus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الكريزيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠٠ منتشرة في معظم بحار العالم || أصدافها مخروطية محلزنة قريبة الشبه باكراز الصنوبر . مرادها مسننة . اسنانها نبال صغيرة ذربة لسبها ذرابي مؤذ .

٢٣٦٣٠ - كريزنتم Chrysanthème (F).

هو القوقحان ، اطلبه .

٢٣٦٣١ - كريزنتم البرّ Chrysanthème à carène (F).

هو قوقحان المروج ، اطلبه .

٢٣٦٣٢ - كريزنتم مُخَصَّل Chrysanthème des blés

هو القوقحان الذهبي ، اطلبه .

٢٣٦٣٣ - كريزوتريكس ٥ * ، سَيْميرِيس ٥

Chrysothrix (S). Saïmiris (F).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ٣ موطنها امريكة الوسطى اخصها البرازيل والفويان وكولومبيا وبوليفيا والبيرو || اجسامها صغيرة القد . رشيقة القوام . قوائمها دقيقة متوسطة الطول . اذنابها مستطيلة نحيلة . اثوابها متباينة الالوان الزاهية . شعورها ناعمة ، لبدة وثيرة . تألف الاحراج والغابات . مرتعها الاشجار دون الحضيض . قوتها البراعم والاوراق والحشرات والعصافير .

٢٣٦٣٤ - كريزوفيلُم ٥ Chrysophyllum (S).

Chrysophylle (F). Star apple (E). Sernapfelbaum (D). Crisofilo (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية مثمرة من فصيلة الطلحيات . انواعه عديدة . اعطانها البلاد الاستوائية . سوقها منتصبة . عصارتها حلبابية المادة . اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصلها جامد الصفحة ، كثير العروق النحيلة المتوازية . ازهارها خماسية او مداسية التركيب . ثمارها مختلفة الاشكال تكثر فيها الاستدارة . سوذقها لبابي المادة المأكولة || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٦٣٥ - كريزوفيلُم إفريقي ٥

Chrysophyllum africanum (S). Chrysophylle africain (F).

نوع من الكريزوفيلم منبته البلاد الافريقية الاستوائية . شجرته تعلو نحو ١٢ م. ثماره مأكولة بيضية الشكل مقطومة القاعدة تحوي من ٣ الى ٥ عجمات .

٢٣٦٣٦ - كريزوفيلُم كَيْميتو ٥ * ، كَيْميت ٥

Chrysophyllum caimito (S). Chrysophylle caïmite, Caïmitier (F). Common star apple (E). Echter Sunapfelbaum (D). Crisofilo caimito (I).

اشهر انواع الكريزوفيلم واعمها زراعة . ضروبه الشائعة خمسة . اشجارها تعلو من ١٠ الى ١٥ م. سوقها منتصبة ، مشققة اللحاء. اغصانها فارشة . قننها فرعاء قلنسوية الشكل. اوراقها متعاقبة اهليلجية . نصلها جامد النسيج ، اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى ، مذهب الخمل . ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون، خماسية التركيب، مستطيلة الاهن . ثمارها كروية الشكل حجمها حجم التفاح . قشورها مالسة ملونة ، لبابها جامد المادة متوسط العصارة السكرية اللزجة .

٢٣٦٣٧ - كريزوفيلُم مَكُوكُو ٥

Chrysophyllum macoucou, Aubletella macoucou (S). Chrysophylle de Macoucou (F).

نوع من الكريزوفيلم الزراعي . شجرته تعلو نحو ١٠ امتار . ثماره مأكولة اجاصية الشكل والقد ، برتقالية اللون سداسية العجمات .

٢٣٦٣٨ - كريزوفيلُم وَحِيْد العَجَمَة ٥

Chrysophyllum monopyrenum, C. oliviforme (S). Chrysophylle monosperme (F).

نوع من الكريزوفيلم الزراعي . شجرته تعلو نحو ٨ امتار . ثماره وحيدة العجمة بيضية الشكل والحجم . لونها الى البنفسجي العابق . لبابها لذيذ الطعم عند الادراك التام .

٢٣٦٣٩ - كرِيزُوكَال ٥

Chrysocale, Chrysochalque (F). Pinchbeck (E).

مزيج سبيكي من النحاس والزنك والقصدير ذهبي اللون تستعمله الصاغة في تقليد الحلى الذهبية .

٢٣٦٤٠ - كريزوكوم Chrysocome (F).

هو ذنب القط ، اطلبه .

٢٣٦٤١ - كرِيزُوميكسَه ٥ Chrysomyxa (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزلحابيات يتميز بدمامخه الوسادية وبمساقله الشفافة الرقيقة . طوره الاثيدي يتكون وينقضي على اهداب الصنوبريات حيث يبدو كالحويصلات المرصوفة بموازاة الضلع على جانبيها || انواعه الاقتصادية المعروفة قليلة منها كريزوميكسه الابيسة وكريزوميكسه العصل .

٢٣٦٤٢ - كريزوميكسه الأبيسة ٥

Chrysomyxa abietis (S). Rouille des aiguilles de l'épicéa (F). Needle rust of the spruce (E). Fichtennadelrost (D).

فطر مجهري يتطفل على اهداب الابيسة فيذبلها ويسبب سقوطها || مظهره الخارجي بقع منخفضة متتابعة متجانسة صفراء اللون تظهر في اواخر حزيران على ظهور ميازيب الاهداب ثم تتطور فترفخ وتصبح كل بقعة من البقع قاعدة لحويصلتين مستطيلتين لونهما الى الصفرة الزاهية تقومان على جانبي ثبج الهدب || وهو يركب الابيسة في جميع المواقع انما يفضل الاشجار الفتية التي تراوح اعمارها من ١٠ من ٢٠ سنة .

٢٣٦٤٣ - كريزوميكسه العَصَل ٥

Chrysomyxa rhododendri, Uredo rhododendri, Aecidium abietinum (S). Rouille vésiculaire du rhododendron (F).

فطر مجهري يتطفل على العصل في المناطق الجبلية التي تعلو سطح البحر من ١٠٠٠ م. وما فوق || مظهره الخارجي بثور مستديرة او بيضية الشكل تركب النصل على صفحته السفلى يقابلها على الصفحة العليا بقع بنفس الحجم لونها الى الجؤوة ثم تنحرف الى الحنطي فترفخ بشرة النسيج وتفجرها وتسبب جفاف النصل وسقوط الورقة .

٢٣٦٤٤ - كُرَيْزِيَّات ٥ Conidae (S).

Conidés (F). Conidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والبعض الآخر معاصر || اصدافها محلزنة اسطوانية الشكل او مخروطية . فروجها مستطيلة مفرضة الحتار . اسفطتها قرنية المادة || اعرف اجناسها واشهرها الكريز والزماعة .

٢٣٦٤٥ - كريزيل Crésyl (F). Cresyl (E).

سائل مطهر خرنوبي اللون يستخرج من قطران الفحم الحجري .

٢٣٦٤٦ - كُرَيْشَة الحَمَام

Astragalus peregrinus (S).

نبات يدعى اسطراغالوس رحال ، اطلبه .

٢٣٦٤٧ - كريفُون Pomelo, Grape-fruit

هو ليمون الجنة ، اطلبه .

٢٣٦٤٨ - كَرَيكَة ٥* Carychium (S).

Carychie (F). Carychium (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخضينيات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاراضي الجورية والطباشيرية . انواعها المعاصرة منتشرة في جميع اصقاع العالم . تعيش في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء || اصدافها شبه مردنية الشكل ، محلزنة النصف الخلفي ، مستدقة الاعقاب .

٢٣٦٤٩ - كَرَيكَة * Carica

جنس نباتات شجرية معمرة من فصيلة البباظيات . مهدها البلاد الحارة الاستوائية . سوقها اسطوانية منتصبة عرياطة تحمل في زامها الأخير وعند قمتها بعض الاوراق المزندة الكبيرة النصل وبعض الثمار الكبيرة القد || ثمارها مأكولة اللباب نافعة تفيد المعدة وتنشط الهضم . اشهر انواعها ما يتبع .

٢٣٦٥٠ - كَرَيكَة الأنْد Carica candamarcensis (S).

نوع من الكريكة ، مهدها جبال الاند الامريكية اخصها الواقعة قرب خط الاستواء . شجرتها تعلو من ٤ الى ٦ امتار . ساقها غليظة . اوراقها مستطيلة الزناد . نصلها سباعي التفصيص ، متباعد التفريض ، بحري اللون ، ازرق المواج ، خملي الصفحة السفلى || ثمارها اهليلجية الشكل ، خماسية الضلوع ، ناهدة الصرة المدببة . قشورها عند نضجها برتقالية اللون لا تقل سماكتها عن ١٠ م. لبابها رخو المادة ، عادم اللون . بذورها بيضية الشكل ، سمراء اللون ، حريفة الطعم ، لاذعة . قشورها ولبابها تؤكل طازجة ومطبوخة . تتكاثر بالبذر ، ترغب في الاتربة الخفيفة المتوسطة الاندماج . تعيش على الساحل اللبناني .

٢٣٦٥١ - كَرَيكَة بَبَّايَا هي البباظ الزراعي ، اطلبه .

٢٣٦٥٢ - كَرَيكَة بَنْتَاغُونَا ، كَرَيكَة خُماسِيَّة التَضْلِيع

Carica pentagona (S).

نوع من الكريكة السبروتية الشائعة الزراعة . تجود وتثمر في معظم البلاد الحارة ، لكنها تخشى الصقيع ولا تتحمل درجة الصفر اكثر من بضعة ايام . ساقها منتصبة نحيلة عرياطة تعلو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها خماسية التفصيص ، نصلها مالس البشرة على صفحتيه ، زنادها ثلاثي التضليع . ثمارها مقطومة القاعدة ، مدببة الطرف ، قطرها نحو ١٢ سم. وطولها يراوح الى ٢٥ من ٣٠ سم. لبابها حامض المذاق ، ابيض اللون ، مستحب العرف . تربب وتؤكل مطبوخة ومعصورة .

٢٣٦٥٣ - كَرَيكَة صَفْرَاء البَتَلات

Carica chrysopetala (S).

نوع من الكريكة ، مهدها البلاد الامريكية الحارة . ساقها اسطوانية منتصبة تعلو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها مستطيلة الزناد الثلاثي الاضلع . نصلها خماسي التفصيص ، متقارب التفريض ، بحري اللون ، مالس البشرة . ثمارها اهليلجية الشكل ، مقطومة القاعدة ، ناهدة الثمل ، سباعية الضلوع تطول نحو ١٥ سم. لونها عند نضجها يراوح من الفستقي الى الاصفر العابق . لبابها تافه الطعم مستحب العرف يؤكل مطبوخاً .

٢٣٦٥٤ - كَرَيكَة مِنْقَاشِيَّة الزَهْرَة ، كَرَيكَة كُولُومبيا

Carica cestriflora, Vasconcella cestriflora (S).

نوع من الكريكة ، مهدها كولومبيا وغرناطة الجديدة . ساقها تعلو من ٣ الى ٥ امتار : اوراقها سباعية التفصيص خملية الصفحة السفلى ، غليظة الزناد . ثمارها عطرية العرف ، مستحبة المذاق ، تؤكل مع السكر . لبابها اصفر اللون ، بطيخي التركيب || تتكاثر بالبذر . ترغب في الاتربة الخفيفة العميقة الغور . تعيش وتثمر على الساحل اللبناني .


٢٣٦٥٥ - كَرْيَم ٥ Dicholopus (S). Cariama (F).

جنس طير من طوال الساق . انواعه المعروفة قليلة العدد ، تجمع بين التفلق والزهو . اخلاقها اخلاق القعقب وهي قريبة الشبه منه . موطنها امريكة الجنوبية . اجسامها



كريكة

كريكة (١)
(الورقة والزهرة)



كريكة (٢) (الثمرة)

واعناقها مستطيلة ، رؤوسها كبيرة متوجة الجباه بكشة من الزغب المنتصب الدقيق . مناقيدها قوية مدببة الملاقط المحدبة الحادة . اجنحتها هزيلة . سيقانها وارساغها رفيعة. مخالبها مخالب الجوارح || اعرف انواعها واشهرها الكريم المتوّج .

٢٣٦٥٦ - كَرِيم مُتَوَّج ° * ، لَقْلَق الأَفَاعِي °
Dicholopus cristatus (S). Cariama huppé, Cigogne des serpents (F).


كريم متوج

طائر من الكريم، كبير القد، طوله نحو ٨٥ سم. ثوبه الى الكهبة ، كل ريشة من جسمه تعلوها خطوط دقيقة متعرجة شهباء اللون زاهية . ريش رأسه وعنقه الى الربدة السمراء المواج . افنيكه ابيض الاطراف . حدقة عينه كبريتية الصفار . زفده ازرق . منقاده ورسغاه حمر || موطنه امريكة الجنوبية . يألف الهضاب الدغلة والمواقع الكثيرة العشب الرفيع . قوته الحشرات والعظاء والافاعي ومختلف انواع الفأر والجرذان || يدشّ في الاشجار القليلة الارتفاع. عشه مزيج من القضبان والحشائش المغموسة بالطين . انثاه تضع بيضتان تحضنهما نحو ثلاثة اسابيع || يألف حياة الاسر ويعيش بسهولة مع سائر الطيور الدواجن .

٢٣٦٥٧ - كُرَيْمَة
Corémie (F).

٢٣٦٥٨ - كُرْيَنْت ، كُرْيَنْتُس
Coryanthes (S). Coryanthe (F). Helmet orchid (E). Helmblume (D). Corianto (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السحلبيات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتزيينية . اعطانها المناطق الاستوائية اخصها الامريكية . اوراقها لحمية . ازهارها جميلة الشكل كريهة الرائحة .

٢٣٦٥٩ - كُرَيْوَة ° Oosphère (F). Oosphere (E).

البويضة النباتية الانثوية الى ان تتحد بالذكرية فتصبح النواة . راجع خلية .

٢٣٦٦٠ - كَرْيُوتَه * ، نَخْلَة الجَوْز
Caryota (S). Caryote (F).


كريوته

جنس نخل منبته يمتد من الهند الى الكوشنشين وجزر الزابج. انواعه المعروفة تسعة اشهرها الكريوته العنقودية وكريوته سقصطر والشعشاع . جذوعها منتصبة السوق المستعرضة الجيد . جريدها مستطيل القد ، غليظ الكرب . سعفها ثنائي التركيب متقابل الخوص اللاقياسي الشكل . كافورها مستطيل العنق صغير القد . ازهارها وحيدة المسكن في طلعة واحدة .

٢٣٦٦١ - كَرْيُوتَه سَقَصْطَر
Caryota rumphiana, Saguaster major (S). Caryote des Célèbes (F).

نوع من نخل الكريوته مهده جزر الزابج . جذعه منتصب الساق يعلو من ١٢ الى ١٥ م. سعفه مركب الخوص يطول من ٥ الى ٦ امتار. ثماره جوزية الشكل، صغيرة القد، حامزة الطعم ، حريفة . يزرع لاستخراج جماره ولاستعمال جذعه الصلب .

٢٣٦٦٢ - كَرْيُوتَه عُنْقُودِيَّة
Caryota sobolifera (S). Caryote sobolifère (F). Fish-tail palm, Sago palm (E). Nusspalme, Brennpalme (D). Palma cariota (I).

نوع من نخل الكريوته . مهده هضاب ومرتفعات ملقه وملبزيه . جذعه منتصب الساق يعلو من ٨ الى ١٢ م . سعفه مركب الخوص المتقابلة . كافوره ابطي الارتكاز ، صغير القد، ينشق عن طلعة متدلية . ثماره جوزية الشكل والقد. يستخرج من جمارته لباب كالساغو متوسط الصنف .

٢٣٦٦٣ - كريوزوت
Créosote (F).
Creasote, Creasotum, Creosote (E).

سائل مطهر كاوٍ عديم اللون فواح الرائحة يستخرج من قطران خشب الزان . يستعمل في علاج مرض السل ولتسكين ألم الاسنان .

٢٣٦٦٤ - كَرْيُوفِيلِين
Caryophyllène (F).
Caryophyllin (E).

هيدركربور سائل يستخلص من عطر القرنفل والدارصيني والكبية . ثقله النسبي عند ١٥ °سغ = ٠،٩٠٨٥ ويغلي عند ٢٥٨/٢٦٠ °سغ .

٢٣٦٦٥ - كَرْيُوكَار °
Caryocar

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الكريوكاريات . انواعه المعروفة ثمانية منها البرية والزراعية والتزيينية . سوقها منتصبة ، رفيعة ، فرعاء . اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل ، بعضها مأكول والبعض الآخر دهني الالبوب يستخرج منه دهن نباتي يستعمل استعمال السمن او الزبدة || اشهر انواعه الكريوكار السمني والخسفي .

٢٣٦٦٦ - كَرْيُوكَار خَسْفِيّ °
Caryocar nucifère (F).

نوع من الكريوكار ، شجيرة زراعية وتزيينية منبتها امريكة الجنوبية وتعيش في المناطق المعتدلة الحرارة . ساقها فرعاء . اوراقها متقابلة . ازهارها ارجوانية سوداء المواج يطوقها حتار احمر زاهي . اسديتها عديدة مستطيلة ذهبية اللون . ثمارها خسفية اي جوزية مأكولة الصلام .

٢٣٦٦٧ - كَرْيُوكَار سَمْنِيّ °
Caryocar butyracé (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية يستخرج من البوب ثمارها الجوزية مادة دهنية دسمة شائعة الاستعمال كسمن نباتي .

٢٣٦٦٨ - كَرْيُوكَارِيَّات °
Caryocaraceae (S).
Caryocaracées (F). Caryocaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها معظم اصقاع امريكة الحارة والاستوائية. نباتاتها اشجار وشجيرات مستحسنة القالب . اوراقها متقابلة. ثمارها جوزية الشكل والقشور ، مأكولة الالبوب الوافر المادة الدهنية || اشهر اجناسها الكريوكار .

٢٣٦٦٩ - كَرْيُولِيز Caryolyse (F). Karyolysis (E).

الكريوليز انحلال نواة الحجيرة او الخلية .

٢٣٦٧٠ - كُزَاز ، كُزَّاز ، تِيتَانُوس ، تِيتَنُوس
شُوهَار ، قَسَل
Tétanos (F). Tetanus (E).

مرض خبيث خطر تتقبض منه العضلات وتتشنج . سببه تسمم المراكز الدماغية بتأثير ميكروب خاص يدعى قصيمة نيكولايف تدخل الجسم عن طريق الجرح .

٢٣٦٧١ - كُزْب
Nothoscordon (S).
Nothoscorde (F).

جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه

قليلة منبتّها شطوط وهضاب حوض البحر المتوسط . بصلها صغير القد مستطيل . اوراقها قرصية الانتشاب؛ نصلها مستطيل الصفحة الضيقة المستوية . شمراخها الزهري يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ينتهي بصيوان من الزهر الأبيض الموشح بالوردي || ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٣٦٧٢ - كُزْبُرَة ، كُزْبَرَة ، كُسْبَرَة

Coriandrum (S). Coriandre (F). Coriander (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الخيميات. انواعها ١٠ منبتّها حوض البحر المتوسط. جميعها طبية تستعمل في عدة تراكيب وعلاجات . وهي هاضمة ، مقوية ، مضادة للصداع والتشنج تنفع من ضغط الدم وتصلب الشرايين ، تمنع العطش والخفقان وتحبس البخار عن الرأس . ويقال ان قليها مع السماق يفيد الزنطاري . سوقها دقيقة فرعاء . اوراقها مركبة متعاقبة ، ازهارها صغيرة القد ، خيمية التجميع || اشهر انواعها الكزبرة المعروفة المزروعة .

٢٣٦٧٣ - كُزْبُرَة البِئْر * ، شَعَر الجِنّ ، شَعَر الغُول ، شَعَر الأَرْض ، وَصِيف ، بَرْشَاوْشَان

Adiantum capillus veneris (S). Adiante capillaire, Cheveux de Vénus, Capillaire (F). Maidenhair, Venu's hair, Capillaire (E). Capillärkraut, Frauenhaar, Venushaar (D). Adianto, Capel-venere, Capo-venere (I).

نبات عشبي بري جذموري معمر من السراخس البسباجيات. يكثر في المواقع الرطبة الظليلة . يقال ان منافعه الطبية عديدة انما المحقق منها هو انه معرق وقابض . رماده يقوي الشعر ويطوله || اوراقه تعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. زناده اسود اللون ثنائي الانشعاب وكل شعبة منه تحمل اربعة فروع لاقياسية الطول ، مروحية الترتيب ، كلوية الوريقات المتمعجة الاطراف .

٢٣٦٧٤ - كُزْبَرَة البِئْر الجَبَلِيَّة *

Polytrichum communis (S). Polytric commun, Capillaire doré (F). Bear moss, Golden maiden hair(E). Echter Widerton (D). Politrico (I).

نبات عشبي بري معمر من الطحالب يكثر في الاماكن الرطبة الظليلة . ساقه اسطوانية دقيقة منتصبة . اوراقه هدبية متراكبة جذعية الارتكاز . ثمرته جراب بوغي هامي يكلل الساق || وهو من النباتات الصحية يستعمل استعمال الشاي لكنه يحث على النوم .

٢٣٦٧٥ - كُزْبَرَة البِئْر المِكْسِيكِيَّة

Adiantum tenerum (S). Capillaire du Mexique (F). Brittle maiden hair (E). Capillär Kraut (D). Capel-venere de Messico (I).

نوع من كزبرة البير وهو نبات عشبي طبي بري معمر. ينبت في المواقع الرطبة في ظل الصخور والاشجار . يقال انه ينفع الامراض الصدرية وضيق النفس . يستحضر منه شراب يستعمل ضد السعال .

٢٣٦٧٦ - كُزْبَرَة الثَّعْلَب

Pimprenelle sanguisorbe (F).

هي البلاّن المحجام ، اطلبه .

٢٣٦٧٧ - كُزْبَرَة الحَبَشَة Pigamon jaune (F).

هي الثليب الاصفر ، اطلبه .

٢٣٦٧٨ - كُزْبَرَة مَزْرُوعَة * ، نَقْدَة

Coriandrum maculatum (S). Coriandre cultivée (F). Coriander (E). Echter Korlander (D). Coriandro, Erba cimicina (I).

نوع من الكزبرة وهو نبات عشبي حولي يزرع لثماره الطبية والمستعملة كأفاويه . ساقه دقيقة فرعاء . اوراقه متعاقبة مركبة ، ووريقاته مفرضة ، خطية التشريم . ازهاره خيمية التجميع ، صغيرة القد ، وردية اللون ، عاجية المواج . ثماره من كريهة الرائحة المستهجنة قبل جفافها تصبح بعد الجفاف ذكية الرائحة المستحبة العرف .

٢٣٦٧٩ - كَزَمَازَك Fruits du tamaris (F).

Fruits of the tamarisk (E).

هو ثمر الطرفاء . يقال انه طبي نقيعه يفيد الصدر والامعاء.

٢٣٦٨٠ - كَزْوَان ، فُصَيَّة Cisticola (S).

Cisticole (F). Fan-tailed-warbler (E).

فصية هو الاسم المصري . جنس طير من فصيلة الدخليات انواعه المعروفة ٢٠ اعطانها العالم القديم . جميعها صغيرة القد، اثوابها الى الطحلة السمراء. ظهورها واجنحتها مجذعة بالاسود . قوادمها بيض الاطراف او رمادية . نحورها بيض . جواشنها وخوشها الى الشقرة . مناقيرها وسيقانها الى السمرة || تألف المناقع والمراعي والحقول المزدرعة . قوتها الهوام والذباب والاساريع الصغيرة . تدشّ في الادغال وفي الاعشاب التي تعلو سطح التربة او الماء من ١٠ الى ١٢ سم. عشها جراب يرمعي الشكل . تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى البياض الاغبر تعلوه ماجة وردية او زرقاء اللون .

٢٣٦٨١ - كَزْوَان مَبْذُول * ، فُسَيْكَة

Cisticola schœnicola (S). Cisticole ordinaire (F).

فسيكة هو الاسم اللبناني . طائر من الكزوان، صغير القد، طوله يراوح من ١٠ الى ١١ سم. ثوبه يختلف عن ثوب جنسه بالتوشيم الاسود الذي يعلو أواسط ريش الظهر فقط. اعطانه حوض البحر المتوسط . يألف المناقع وضفاف الانهار والمراعي والحقول المزدرعة اخصها حقول القنب والذرة الصفراء || الانثى تحضن ثلاث مرات في العام الواحد . حضنتها اربع بيضات .

٢٣٦٨٢ - كَزُود ٥ Pupe (F). Pupa (E).

عذراء الحشرات من ذوات الجناحين وهي كالحادرة الحرشفيات والحورية للغمديات .

٢٣٦٨٣ - كَزْوَر Casoar (F).

هو الشبَم ، من الرواكض ، اطلبه .

٢٣٦٨٤ - كَزْوَرِينَة بَهْشِيَّة

Casuarina torulosa (S). Casuarine toruleuse, Filao toruleux (F).

نوع من الكزورينه ساقها تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. قشورها غليظة صلفة كقشور البهش . خراعيبها دقيقة ، ضمتها تجمع من ٣ الى ٥ بنانق اسطوانية الجرم ، خملية البشرة. أكرازها خملية الجراهات الناشزة || ترغب ، كرفاقها ، في الاتربة الخفيفة الرطبة الساحلية وقد لا تتأذى من القر العابر .




كزبرة البير



كزبرة البير الجبلية



كزبرة مزروعة



كزوان مبذول

٢٣٦٨٥ - كَزْوَرِينَة كُنْبَائِيَّة *

Casuarina equisetifolia (S). Casuarine à feuilles de prêle, Filao à feuilles de prêle (F). Beef-wood tree, She-oak, Swamp-oak (E). Kasuarbaum (D). Casuarina (I).

نوع من الكزورينه ساقها منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٤٥ م. بنائقها دقيقة متدلية رباعية التضليع . غلف عقدها مالسة البشرة رباعية التسنين . منبتها البلاد الحارة . تزرع لصد الرياح والسياج . ترغب في الاتربة الساحلية الرطبة وتجود قرب الشطوط البحرية .



كزورينة كنبائية

٢٣٦٨٦ - كَزْوَرِينَة مُنْتَصِبَة

Casuarina stricta (S). Casuarine dressée, Filao dressé (F).

نوع من الكزورينه . ساقها واغصانها منتصبة تعلو من ٦ الى ٩ امتار . خراعيبها غليظة ، ضمتها تجمع من ١٠ الى ١٢ بنيقة . بنائقها منتصبة مخددة . غلف عقدها سداسية التسنين والتخديد || تألف المناطق الساحلية الرطبة الدافئة .

٢٣٦٨٧ - كَزْوَرِينِيَّات Casuarinaceae (S).

Casuarinacées (F). Casuarinaceae (E).

فصيلة نباتية وحيدة الجنس من ذوات الفلقتين . انواعها نحو ٢٠ جميعها اشجار منتصبة سريعة النمو عادمة الاوراق . ترغب في المواقع الرطبة اخصها الشطوط البحرية . خراعيبها وبنائقها اسوخية الشكل والترتيب والانتظام . ازهارها الذكري قدي التجميع ، مستطيل الحجم ، اسطواني الشكل ، زهرته وحيدة السداة . ازهارها الانثوي قدي التجميع ، قصير الحجم ، كثيف الازهار ، زهرته وحيدة المبيض والقلم القصير ، ثنائية السمة الخيطية المستطيلة . ثمارها اكراز صغيرة رفنية الشكل .

٢٣٦٨٨ - كزيروميس Xeromys (S). Xérpmys (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . انواعه قليلة موطنها بعض جزر المحيط الهادي. اجسامها مستطيلة ، طولها الكامل يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم. رؤوسها ذلقة . اذانها كبيرة . جرامزها قصيرة . اصابعها خماسية . اظافرها حادة || تألف الادغال والحقول . قوتها المواد النباتية على اختلاف مصادرها والحشرات والديدان .

٢٣٦٨٩ - كَسَالَى Paresseux (F).

هي الدابّات ، اطلبها .

٢٣٦٩٠ - كُسْب Tourteau (F). Cake, Oilcake (E).

ما يبقى من ثفل بعد عصر البزور الدهنية كالقطن والسمسم والفستق السوداني والكتان الخ .. معظمه يستعمل كعلف للبهائم . راجع جدول العلف .



كستنة مبذولة

٢٣٦٩١ - كُسْبَرَة

هي الكزبرة ، اطلبها .

٢٣٦٩٢ - كَسْتَنَاة، كَسْتَنَة، ابو فَرْوَة، قَسْطَلَة

Châtaigne (F). Chestnut (E).

ثمرة الكستنة او القسطل او الشاهبلوط وهي مأكولة مغذية ، لبابها يحوي نحو ٣٠ ٪ من الفيتامين « ث » ونحو ٩٠ وحدة من الفيتامين « ب » ولمعرفة عناصرها الغذائية راجع كستنة مبذولة .

٢٣٦٩٣ - كَسْتَنَة Castanea (S). Châtaignier (F).

Chestnut-tree (E). Kastanie (D). Castagno (I).

جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة السوطيات. انواعه المعروفة ١٥ اقليمها البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز بضخامة سوقها واستطالة اعمارها التي تبلغ بضعة قرون . اغصانها دائحة . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معنقة ، بسيطة . نصالها نافرة العروق المتوازية ، منشارية الحافة . ازهارها وحيدة المسكن . ازهارها قدي التجميع ، شباركه مستطيلة منتصبة ، كثيرة الازهار الذكرية المتتابعة ، قليلة الانثوية السفلية الارتكاز ، الفردية او الثنائية او الثلاثية التجميع التي تكتنفها بعد التفطيح والأخصاب قلافة كثيفة الشوك الدقيق تحضن الثمرة او الثمار || ثمارها مأكولة اللباب النشوي المادة .

٢٣٦٩٤ - كَسْتَنَة أمْرِيكِيَّة

Castanea dentata (S). Châtaignier d'Amérique (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية السبروتية . مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. ساقها غليظة . اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصلها منشاري الحافة ، املط الصفحة العليا ، ازغب السفلى على ضلعها وعروقها || ثمارها صغيرة القد مأكولة .

٢٣٦٩٥ - كَسْتَنَة حَمْرَاء Pavier (F).

هي القسطل الهندي ، اطلبه .

٢٣٦٩٦ - كَسْتَنَة صِينِيَّة Castanea duclouxi (S).

Châtaignier de Ducloux, C. de Chine (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية مهدها الصين . تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. ساقها غليظة متوسطة الضخامة . اغصانها فارشة ، اوراقها متباعدة التسنين المنشاري المهدب ؛ نصلها متمعج الصفحة ، قليل العروق الغائرة ، املط البشرة على صفحتيه || ثمارها صغيرة مبططة مأكولة .

٢٣٦٩٧ - كَسْتَنَة مَبْذُولَة * ، قَسْطَل ، قَصْطَل ، شَاهبَلُّوط ، أبُو فَرْوَة

Castanea vulgaris, C. sativa (S). Châtaignier commun, Marronnier (F). Sweet chestnut (E). Echte Kastanie, Kastanienbaum (D). Castagno domestico (I).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية المبذولة . ضروبها كثيرة العدد ، منبتها الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية والغربية . شجرتها تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. ساقها ضخمة عظيمة . اغصانها غليظة قائمة . فروعها جالسة ، قنتها فارشة . اوراقها اهليلجية مسننة الحافة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٧ الى ٩سم. نصلها قلبي القاعدة ، ذرب الطرف . بارز العروق المتساوية الابعاد ، لونه الى الخضار الاصفر . اخشابها صناعية تفوق السنديان صنفاً وصلابة وعطاناً . ثمارها مأكولة غذائية . قشورها كستنية اللون لامعة الصفحة الخارجية خلية الداخلية لبابها الى البياض التبني . تحليلها الكيماوي يفيد ان ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المسلوقة بالماء يحوي ٢٧,٧٦ ٪ من الوحدات الغذائية المنهضمة ، تعريفها :

١,٥٦ ٪ مواد ازوتية
١,٧٢ ٪ مواد دهنية
٢٤,٤٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وان ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المشوية يحوي ٥٦,٤٠ ٪ من الوحدات الغذائية ، تعريفها :

٢,٤٩ ٪ مواد ازوتية
٢,٢٥ ٪ مواد دهنية
٤٩,٦٦ ٪ مواد هيدروكربونية

وان ١٠٠ غرام من دقيق لباب الكستنة المجفف المسحوق يحوي ٨٨,٩٩ ٪ من الوحدات الغذائية، تعريفها :

٧,٥١ ٪ مواد ازوتية
٥,٦١ ٪ مواد دهنية
٧٥,٨٧ ٪ مواد هيدروكربونية

اقليمها البلاد الجبلية المعتدلة الحرارة. وهي ترغب في الاتربة الخفيفة العميقة الغور المشبعة بالعنصر الرملي. وقد تنمو وتخصب في الاتربة الطينية المتوسطة الاندماج لكنها لا تعمر كثيراً فيها. وهي تخشى الاتربة الكلسية لان الكلس لا يوافق مزاجها الجسموري || تتكاثر بالبذر وقد تزرع البذور اما في مستقرها مباشرة او في المشتل الى ان يبلغ ارتفاع النصوب نحو ٢٠٠ سم. وقد يكون ذلك بعد البذر بسنتين فتنقل اذ ذاك الى مستقرها.

٢٣٦٩٨ - **كَسْتَنَة هِنْدِيَّة**

الكستنة الهندية وابو فروه الحصان وقسطل الفرس، ثلاثة اسماء لشجرة واحدة تعرف بالقندلي، اطلبه.

٢٣٦٩٩ - **كَسْتَنَة يَابَانِيَّة** Castanea crenata (S). Châtaignier du Japon (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية. مهدها اليابان. تعلو من ١٠ الى ١٥ م. ساقها غليظة متوسطة الضخامة، اغصانها قائمة. اوراقها صغيرة القد؛ نصلها مرتفع الجانب كثير العروق الناشزة الاطراف، لونه الى الخضرة الصفراء تعلوها لمعة سفعاء || ثمارها متوسطة القد مأكولة.

٢٣٧٠٠ - **كَسْتُوبَة** ◦ Xestobium (S). Xestobie, Vrillette (F).

جنس حشرات صغيرة من فصيلة الغفريات. انواعه قليلة العدد. يرقاتها مؤذية تنخر الخشب وتعطبه. اعرفها واعمها كستوبة الخشب.

٢٣٧٠١ - **كَسْتُوبَة الخَشَب** ◦*، **غِفْرِيَّة الخَشَب**

Xestobium rufovillosum, X. tesselatum (S). Xestobie brunâtre, Vrillette opiniâtre, Horloge de la mort, Vrillette damier (F). Death wateh (E). Buntwürfeliger Nagekäfer (D).

نوع من الكستوبة طولها يراوح من ٦ الى ٩ م. ثوبها حنطي. نمشة كوسلها وظهرانها صهباء اللون || يرقتها مؤذية تنخر معظم انواع الخشب اليابس والمصنوع ان في الطبيعة او ضمن المنازل والمخازن.

٢٣٧٠٢ - **كَسْتُور** Castor (F).

هو الخارود، اطلبه.

٢٣٧٠٣ - **كَسْتُورَة** Porte-musc (F).

هي أيل المسك، اطلبه.

٢٣٧٠٤ - **كَسْح** ◦ Ravalement (F). Trimming (E).

قطع فروع الشجرة بغية تجديد شبابها.

٢٣٧٠٥ - **كَسْدُولَة** ◦* Cassidula (S). Cassidule (F). Cassidula (E).

جنس حيوانات من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحضينيات. انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد اعطانها الهند، بعضها قارب يعيش في المناقع التي تكثر فيها احراج الشورى، وبعضها بحري يعيش في رمال واسمال الشطوط || اصدافها شبه مخروطية الشكل، مستديرة المؤخر الحلزن المدبب، مستطيلة الفوهة اللامتساوية الحفاف.



كستوبة الخشب

٢٣٧٠٦ - **كَسْر** Fraction

كسر العدد. ج كسور وكسورات.

٢٣٧٠٧ - **كُسْعَة** Pampille

الريش الابيض المجتمع تحت ذنب الطائر.

٢٣٧٠٨ - **كُسْفَرَة الحِمَار** هي الشاهترج؛ اطلبه.

٢٣٧٠٩ - **كَسْكَال** ◦* Quisqualis (S). Quisquale (F). Creeper (E). Sonderling (D). Quisqualis (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الاهليلجيات. انواعه اربعة اعطانها بعض المناطق الحارة الاسيوية والافريقية. جميعها شجيرات عارشة تطول من مترين الى عشرة امتار. اوراقها معنقة متقابلة اهليلجية. ازهارها عنقودي التجميع طرفي الارتكاز. ازهارها جميلة الشكل مستطيلة الانابيب يكثر فيها الابيض والاحمر والوردي. بزورها طبية طاردة للدود.

كسدولة

٢٣٧١٠ - **كُسْكُوس** Couscous (F).

الكسكوس حيوان لبون من الجرابيات الشاجرات يدعى فَلَنْجَر، اطلبه.

٢٣٧١١ - **كَسْكُول** ◦، **كَسِّكُول** ◦ Cassiculus (S). Cassicule (F). Cassiculus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات. انواعه المعروفة عشرة جميعها من طيور امريكة الوسطى والجنوبية. تألف الغابات ولا تقترب من الاماكن الآهلة. نظامها الحياتي جماعي. فوجها يعد من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً || اجسامها ممشوقة تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. مناقيدها مخروطية ذربة. رؤوسها متوجة بقنازع تنشب في الجباه وليس في قمم الرؤوس. اجنحتها معتدل الطول. اذنابها مستطيلة، مستديرة الاطراف. اثوابها تختلف مع الانواع إنما يكثر فيها الاسود المختلف الماجات || قوتها الحشرات على اختلاف فصائلها والثمار والحبوب || اعرف انواعه واشهرها كسكول المكسيك.



كسكال

٢٣٧١٢ - **كَسْكُول المكسيك** ◦* Cassiculus melanicterus (S). Cassicule du Mexique (F).


نوع من الكسكول. يكثر وجوده في المكسيك. يألف الغابات. ملجنه الحياتي جماعي. فوجه يعد من ٢٠ الى ٣٠ زوجاً || جسمه اهيف الشكل يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه الى السواد اللامع يعلوه مواج اخضر. قنزعته جوزية اللون. هامش جناحه الى الغبرة. منقاده الى السمرة الزيتية. قائمتاه ومخالبه الى السمرة القاتمة || قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والثمار والحبوب والبذور || يدلي عشه في الاشجار الكبيرة الدائمة لان الفوج بكامله يدلي في ذات الشجرة. الانثى تحضن وحدها من بيضتين الى ثلاث بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء.




كسكول المكسيك


٢٣٧١٣ - **كَسْكَيْر** * Excaecaria (S). Excécaire, Excécarie (F).


جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة



كسكير


كسنتوريزا


كسوب


كسيد اخضر


كسيد الشوندر


كسيد نبيل

الفربيونيات . انواعه المعروفة نحو ١٢٠ منبتها المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية || سوقها مالسة بحرية اللون . اوراقها متعاقبة معنقة . نصالها يرمعية الشوزن . ازهارها سنبلي التجميع || يستخرج من لحائها بالحزّ عصارة لبنية يختلف تركيبها ومفعولها مع اختلاف الانواع . منها تهيج البشرة وتؤذي العين ان اصابتها ومنها طبية تنقي الدم والاخلاط ومنها المضادة لداء السفلس ومنها الصناعية التي يستخرج من ثمارها مادة دهنية بيضاء اللون شائعة الاستعمال المنزلي || اشهر انواعها الخمسة التالية :

كسكير الدهن *Ex. sebifera (S).

كسكير حرجي Ex. sylvatica (S).

كسكير شائك Ex. spinosa (S).

كسكير شتوي Ex. hibernica (S).

كسكير يغشي البصر Ex. agallocha (S).

٢٣٧١٤ - كَسْلان Bradype, Aï, Paresseux (F).

هو الدابّ ، اطلبه .

٢٣٧١٥ - كَسْم Habitus (F).

هو الامدود والطلالة ، اطلبها .

٢٣٧١٦ - كُسْمُولُوجِية ° Cosmologie (F). Cosmology (E).

الكسمولوجية علم نواميس العالم عامة اي فلسفة معقولات العالم المجردة .

٢٣٧١٧ - كَسَنْتُورِيزَا * ، صَفْراء العُرُوق

Xanthorrhiza (S). Xanthorrhize (F).

جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الشقيقيات . انواعه قليلة . سوقها فرعاء تعلو من ٧٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها زنادية ، متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية او خماسية الوريقات المفرضة الصفراء العروق . ازهارها عنقودية التجميع ، ابطية الارتكاز ، صغيرة القد ، تبنية اللون ، خماسية البتلات الصغيرة السنانية الشكل || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٧١٨ - كَسَنْتُوسِيرَا ، صَفْراء القُرُون

Xanthoceras (S). Xanthocère (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة السبنديات. مهدها الصين، تتميز بزائدة قرنية الشكل مغبّرية الرحيق تتوسط بتلات الزهر . انواعه المعروفة قليلة العدد . سوقها تعلو من ٢ الى ٨ امتار . اوراقها عابلة متعاقبة وترية التركيب . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها متراكبة الالوان، كبيرة القد، نظامية، خماسية الفصل والبتلات ، ثمانية الاسدية . ثمارها تفاحية الشكل والقد غير مأكولة .

٢٣٧١٩ - كَسَنْج

جلس من الكمأة ينبت في الرمال لذيذ جداً (اللسان) .

٢٣٧٢٠ - كُسُّو هو الشاوا ، اطلبه . Cousso

٢٣٧٢١ - كَسُّوب * Monotropa (S). Monotrope (F). Ice plant, Indian pipe (E). Fichtenspargel, Monotrope (D). Monotropa, Erba da cera (I).

جنس نباتات عشبية برية طفيلية من فصيلة الكسوبيات. منبتها البلاد المعتدلة الحرارة . انواعها نحو ٨ سوقها فردية ليفية. لبها دمّاع،عصارته عادمة اللون تجحف بعض المواد الزيتية الطبية النافعة. وريقاتها حرشفية الشكل والتركيب ، متتابعة الارتكاز ، تبنية اللون . ازهارها هامية ، سنبلية التجميع ، قصيرة السبلة ، بيضاء اللون او وردية || جميع انواعه طفيلية ، عوائلها جذور الصنوبر والسرو والملول والسنديان .

٢٣٧٢٢ - كَسُّوبيَّات Monotropaceae (S). Monotropacées (F). Monotropaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات.اجناسها ٤ وانواعها ٢٠ منبتها البلاد المعتدلة المنحرفة نحو الحارة . معظمها طفيلي يعيش على جذور الصنوبريات والسومليات . جميعها عشبية . سوقها فردية الانتشاب عادمة الفروع . وريقاتها حرشفية النصل . ازهارها سنبلية هامية .

٢٣٧٢٣ - كُسُوف Eclipse

ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس عن الارض وقد تحدث عندما يتوسط القمر بين الارض وقرص الشمس. ولا يحدث الكسوف الا اذا كان القمر في المحاق وقد يكون كلياً او جزئياً . فالكلي يكون عند احتجاب كامل قرص الشمس عن البصر والجزئي يكون عند احتجاب بعض قرص الشمس .

٢٣٧٢٤ - كَسِيبَة ° ، بُلْدِر ° Polder (F) Polder (E).

اسم يطلق على الاراضي المنخفضة الممتدة من سواحل بلجيكة الى هولندة وبولنده وقد صار استصلاحها بعد تحصينها بالحواجز وعزلها عن مساوئ مياه البحر .

٢٣٧٢٥ - كَسِّيد أَخْضَر ° * ، كَسِّيد الحُرْشُف °

Cassida deflorata, C. viridis (S). Casside de l'artichaut, C. verte (F). Tortoise beetle (E). Artischokenschildkäfer, Grüner schildkäfer (D).

حشرة صغيرة القد من فصيلة النضاريات . جسمها بيضي الشكل مفلطح. طولها يراوح من ٧ الى ٨ مم. ثوبها اخضر اللون اسفع المزاج. مدبها اسود . لها جيلان في الحول. يرقاتها مستدقة مستطيلة القرون الشرجية المنعكفة على الظهر . تركب هي ويرقاتها اوراق الارضي شوكي وجميع انواع الحرشف فتقحط البشرة وتعيش على خلايا النسيج .

٢٣٧٢٦ - كَسِّيد الشَوَنْدَر ° *

Cassida nebulosa (S). Casside nébuleuse, C. de la betterave (F). Clouded tortoise beetle (E). Nebliger schildkäfer (D).

حشرة صغيرة مبططة من فصيلة النضاريات طولها يراوح من ٥ الى ٧ مم. ثوبها الى الصفرة الحنطية الباهتة . غمداها منقطان بالاسمر والاسود . لها جيلان في الحول وهي تركب مع يرقاتها اوراق الشوندر فتنخرها وتعيش عليها .

٢٣٧٢٧ - كَسِّيد نَبِيل ° * ، كَسِّيد السِرمِقيَّات

Cassida nobilis (S). Casside noble, C. des salsolacées (F). Cassida nobilis (E).

نوع من الكسيد ، حشرة خاضلة مؤذية . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . تألف المواقع التي تكثر فيها السرمقيات . خنافسها ويرقاتها تعيش على نصال الاوراق || جسمها صغير القد ، بيضي الشوزن ، محدودب الصفحة العليا ، يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها العلوي الى الخضار الاصفر يعلوه في منطقة درز الظهران

جدة قاطبة لؤلؤية اللون تغشاها ماجة ذهبية . ثوبها السفلي ومدبها الى السمرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان . تسرح في النهار . تباشر الانثى متح المكن بعد ظهورها باسبوع . وينقف المكن بعد متحه بنحو عشرة ايام || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ١٠ مم. ثوبها الى الخضار الاصفر تعلوه بقجة بيضاء في مقدم الصدر . رأسها مكور الشكل ، اسود . سكمتها الشرجية تحمل ثلاث زوائد منها اثنتان علويتان منعكفتان على الظهر وواحدة سفلية جماحة . سرمها علوي الفتحة يلقي البراز على الزائدتين || طور الاكمال يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً وينقضي لاصقاً بنصل النبات العائل بعد ان تتعلق فيه البرقة بزائدتها السفلية .

٢٣٧٢٨ - **كُسَيْعَة** Pelote (F). Pad (E).

تضخم جلدي يحصل في اطراف بعض الحيوانات . وتضخم في الزوائد الحملية عند بعض الحشرات .

٢٣٧٢٩ - **كَسِّيك** ° Cassicus (S).

Cassique (F). Cassicus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة ٢٣ جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى . تألف الغابات وبعضها يقترب من الحدائق . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متفاوتة العدد منها الافواج التي لا يتجاوز عددها ١٠٠ زوج ومنها الاسراب الوافرة العدد || اجسامها بين المتوسطة والكبيرة . اطوالها تراوح من ٢٦ الى ٤٠ سم. مناقيدها مخروطية الشكل ، مستعرضة القواعد ، حادة الاطراف . رؤوسها متوجة بقنازع مختلفة الاحجام . اجنحتها معتدلة الطول . اذنابها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . اثوابها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الاسود . اناثها اصغر قداً من ذكورها || قوتها الثمار والحبوب والبذور والحشرات المختلفة الانواع والاجناس || اعرف انواعه واشهرها الكسيك القنبراني .

٢٣٧٣٠ - **كَسِّيك قُنْبُرَاني** °*

Cassicus cristatus (S). Cassique huppé (F).

نوع من الكسيك يكثر وجوده في البرازيل والغويان حيث يدعى « يابو » . يألف الغابات ويقترب من الحدائق والجنائن والحقول . سربه يراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ زوج || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. قنزعته كبيرة تمتد من المنشق الى القفن . ثوبه الى السواد الاحم الاسفع . افنيكه وذنبه الى الجؤوة . رفال ذنبه الجانبية صفراء اللون اما القزالان فالى السواد الاحم الاسفع . منقاده اصفر اللون . حدقة عينه زرقاء . ساقاه الى السواد الاسمر المواج || من ميزاته انه يتقلد ويردد الاصوات التي يسمعها فيردد صياح الديك وثغاء الغنم وصهيل الخيل ونهيق الحمير وعجيج البقر ... || قوته الثمار والحبوب والبذور والحشرات || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة الكبيرة الاغصان الفارشة الافقية الامتداد . عشه جراب مستطيل يعلقه في الغصن ويحبكه بالالياف والقش اخصها الياف الباهرة واليوكا . وقد يوجد على الشجرة الواحدة من ٢٠ الى ١٠٠ عش . مداخلها جانبية عليا . الانثى تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


كسَيك قنبراني

٢٣٧٣١ - **كَسِّيكَان** ° Cracticus (S). Cassican (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الغرابيات . انواعه المعروفة سبعة موطنها بعض مناطق استرالية . تألف الحراج والبراري . ملجنها الحياتي جماعي . فوجها يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً || اجسامها متوسطة الحجم ، قريبة الشبه بالصرد وبالزاغ . مناقيدها كبيرة ضليعة . اثوابها الى السمرة القاتمة يتخللها تبقيع ابيض || قوتها الحشرات والوزغ والعظاء والفئران والعصافير الصغيرة . طباعها شرسة كالصرد . تتميز بالجسارة والشراهة ومن عاداتها انها تسفد قنصها في اشواك الاشجار لتعود اليها حينما يطيب لها || اعرف انواعه واشهرها الكسيكان المخرب .

٢٣٧٣٢ - **كَسِّيكَان مُخَرِّب** °*

Cracticus torquatus (S). Cassican destructeur (F).

نوع من الكسيكان . موطنه شمالي استرالية . فوجه يعد نحو عشرة ازواج . يألف الادغال والحراج المبعثرة الاشجار . يعتبر اشرس انواع الكسيكان واتهمها || جسمه معتدل الحجم يطول نحو ٢٧ سم. رأسه مستضخم الشكل . منقاده كبير وضليع . ذنبه متوسط الطول ، مقطوم الطرف ، مستدير الزوايا . ثوبه ابلق اللون ، رأسه وظهره وجناحاه وذنبه الى السواد الفحمي . عنقه وصدره وافنيكه الى البياض الاغبر . قوائمه الى السمرة القاتمة || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


كسَيكان مخرّب

٢٣٧٣٣ - **كسيلوز** Xylose (F).

هو الخشبوز ، اطلبه .

٢٣٧٣٤ - **كَسْيُوبَة** ° Cassiope (S).

Cassiopée (F). Cassiopeia (E).

نبات معقود التعريف على اسم الملكة الخرافية كسيوبة . جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة الخلنجيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت البلاد الحارة || سوقها قصيرة فرعاء تعلو من ١٥ الى ٣٥ سم. اوراقها ابيدة ، صغيرة ، سنانية النصال الجامدة الحملية البشرة . ازهارها فردية ، متدلية ، جلجلية الشكل ، بيضاء اللون او وردية || تنويرها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٧٣٥ - **كُسْيُوَة** ° Vestiture (F).

الكسيوة مجموعة الاعضاء الثانوية كالزغب والشوك والمناخس التي تلحف قشور النبات او جلود الحيوانات وذبالها .

٢٣٧٣٦ - **كُشّ** Androcée (F).

هو جهاز التذكير في النبات ، راجع جش .

٢٣٧٣٧ - **كُشَاة** Défaut apparent (F).

Visible default (E).

هو العيب الظاهر .


٢٣٧٣٨ - **كِشَاح** Empreinte du fer rouge (F).

سمة بالنار في موضع الكشح وقد تطلق على كل سمة بالنار في اي موضع كان من الجسم .


٢٣٧٣٩ - **كِشْت** Pueraria (S). Puérarie (F).

Pueraria (E). Knollengrische (D). Pueraria (I).

جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه ١٠ مهدها الشرق الاقصى من الهند الى اليابان . جذورها غليظة درنية . سوقها تطول من متر الى ١٠ امتار . اوراقها عابلة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكبيرة .


كشمش احمر




كشمش اسود


كشمش شائك

ازهارها عنقودية التجميع ، حمراء اللون او زرقاء . ثمارها حنبلية . بزورها كاللوبياء || اشهر انواعه ما يلي .

٢٣٧٤٠ - كِشْت دَرَني — Pueraria tuberosa (S).
Puérarie tubéreuse (F).

نوع من الكشت الزراعي ساقه منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه مفصصة . ازهاره زرقاء اللون ، حنابله مستطيلة مخنوقة الفواصل تحضن بعض البذور . جذوره درنية لبابها نشوي المادة . بذوره وجذوره مأكولة تطبخ كالفاصوليا والبطاطا .

٢٣٧٤١ - كِشْت يابَاني — Pueraria hirsuta (S).
Puérarie hirsute, Koudzou (F).

نوع من الكشت الزراعي السبروتي . ساقه تطول نحو عشرة امتار . فروعها خلية اللحاء ، وريقاتها معينية الشكل تطول وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم . ازهاره الى الزرقة البنفسجية الموشحة بالابيض. عنقوده الزهري يطول نحو ٢٥ سم . حنابله مستطيلة ، زباء الغلاف || جذوره درنية مأكولة . سوقه صناعية نسيجية . بزوره واوراقه علفية . وهو من النباتات التي تزرع في المواقع المعرضة للحت لأنها تتشبث بالتربة وتمنع انجرافها .

٢٣٧٤٢ - كُشَّة — Huppe (F). Crest (E).

شكل من اشكال القنزعة .

٢٣٧٤٣ - كُشَّة العَجُوز — Lichen (F).

هي الحزاز ، اطلبه .

٢٣٧٤٤ - كَشْح — Marquage au fer rouge (F).

الكشح : الكيّ بالنار .

٢٣٧٤٥ - كَشْر ° — Geitonogamie (F).
Geitonogamy (E).

هو في الحيوانات الاليفة والداجنة التصالب بين اقارب من اصل واحد .

٢٣٧٤٦ - كُشْرَى — Haricot mungo (F).

هو الماش ، اطلبه .

٢٣٧٤٧ - كَشْط ، تَقْشِير
Décorticage, Décortication (F). Decortication, Stripping off bark (E).

ازالة لحاء الاشجار او سقوطها طبيعياً وانتزاع قشور بعض الثمار والبزور كالجوز واللوز والارز .

٢٣٧٤٨ - كَشْط الطُحْلُب — Emoussage (F).
Removal of moss from trees (E).

نزع الطحلب من لحاء الاشجار .

٢٣٧٤٩ - كَشْف — Niquetage (F). Nicking (E).

الكشف في الخيل : التواء في عسيب الذنب .

٢٣٧٥٠ - كَشْف ، مُعايَنَة — Constat (F).

٢٣٧٥١ - كَشْف النَخاريب
Désoperculation (F). Uncapping (E).

هو رفع الغطاء الشمعي عن عيون الشهاد عند جني العسل .

٢٣٧٥٢ - كَشْم — Reaumuria (S). Réaumurie (F).

جنس نباتات نجمية برية معمرة من فصيلة الاثليات . انواعه المعروفة خمسة ، منبتها البلاد الحارة اخصها الصحراوية || سوقها شديدة القصر ، كثيرة الفروع الجالسة والمنفرجة . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، سختيانية النصال او لحميتها ازهارها لاقياسية الانتظام والارتكاز ، منها العنقودي والعذقي والابطي والطرفي والمستطيل الزناد والقصيرة .
اشهر انواعه الثلاثة التالية :

كشمة حوية — R. mucronata (S).
كشمة فلسطينية — R. palaestina (S).
كشمة مهدبة — R. hirtella (S).

٢٣٧٥٣ - كِشْمِش — Ribes (S).
Groseillier (F). Currant-bush (E).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة القلبيات . انواعه نحو ٦٠ معظمها بري وبعضها زراعي يزرع لثماره المأكولة . اوراقه متعاقبة ، معنقة ، كفية ، فلقية ، مسننة . ازهاره عنقودية او فردية التجميع . ثماره عنبية سكرية وحامزة او مرة . اشهر انواعه ما يلي .

٢٣٧٥٤ - كِشْمِش أحْمَر * ، كِشْمِش عُنْقُودي
Ribes rubrum (S). Groseillier rouge, G. à grappes, Castillier (F). Garnet-berry, Red-currant bush (E). Johannisbeere, Rote Johannisbeere (D). Ribes, R. vulgare, R. a grappoli (I).

نوع من الكشمش، ضروبه الزراعية كثيرة العدد جميعها جنبات فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه ثلاثية او خماسية الفلق المسننة . عناقيده الزهرية تجمع نحو ٢٠ زهرة لونها الى الخضار الموشح بالاحمر . ثماره متوسطة القد، كروية الشكل ، حمراء اللون ، لذيذة الطعم ، مستحبة العرف || يجود في جميع الاتربة لا يخشى سوى المندمجة المرطاب . يتكاثر بالتعلية ويثمر على الافناد المحولة .

٢٣٧٥٥ - كِشْمِش أسْوَد * ، هُلْمُوش
Ribes nigrum (S). Groseillier noir, Cassissier (F). Black currant bush, Quinsy-berry (E). Schwarze Ribsel (D). Grossularia nera (I).

نوع من الكشمش البري والزراعي . ضروبه قليلة العدد تتميز بغددها الدهنية العطرية الصفراء اللون المبعثرة على الاوراق والافنان والثمار . سوقه تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه خماسية التفصيص لاقياسية التسنين المنشاري . ازهاره عنقودي . ازهاره حمراء اللون خلية القنابات . ثماره كروية عطرية سوداء اللون .

٢٣٧٥٦ - كِشْمِش شائِك *
Ribes grossularia (S). Groseillier à maquereau, G. épineux (F). Goosebery bush, Cat berries (E). Stachelbeere, Stachelbeere-Ribsel, Stachelburen (D). Grossularia rossa, G. dei giardini (I).

نوع من الكشمش البري والزراعي الشائك المبذول . تكثر زراعته في انكلترا . ازهاره فردي الانتشاب ضمي التجميع ، ضمته تجمع من زهرتين الى خمسة ازهار . ثماره رقنية الشكل جوزوية اللون مجزعة بالأخضر . وهي تعتبر من المرطبات الصحية الشائعة في المانيا وانكلترا وهولندا وبلجيكا .

٢٣٧٥٧ - كِشْمِشَة — Groseille (F). Currant (E).

ثمرة الكشمش .

٢٣٧٥٨ - كِشْمِشَة سَوْدَاء Cassis (F).
ثمرة الكشمش الاسود . Black-currant (E).

٢٣٧٥٩ - كِشْمِشِيَّات
Ribésiées, Grossulacées, Grossulariées (F). Grossulaceae (E).

سبط من فصيلة القليات يشمل الكشمش والريباس وغيرهما . اجناسه وانواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة المنحرفة نحو الباردة من العالم القديم والجديد .

٢٣٧٦٠ - كِشْمَلَخ Androsace (F).
هو الاندروزاس ، اطلبه .

٢٣٧٦١ - كِشْن Guérite (F). Shelter (E).

٢٣٧٦٢ - كُشْنُج Truffe noire (F).
هو الكمء الاسود ، اطلبه .

٢٣٧٦٣ - كُشْنُولَة ° Kuehneola (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات، يتميز بمشالحه الرزمية التجميع التي تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا . ذماتخه صفراء اللون قلادية التجميع والشكل . نكاته عديدة متراصقة . مسامه القساسية شفعية التركيب، ورباعية البويغات || انواعه المعروفة حتى الآن قليلة، منها كشنولة التين وكشنولة القطن .

٢٣٧٦٤ - كُشْنُولَة التِّين ° *
Kuehneola fici, Physopella fici, Uredo fici (S). Rouille du figuier (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق التين فيؤذيها ويبيء الى نمو الاشجار ونضج الثمار || مظهره الخارجي بقع مبعثرة صفراء اللون تركب نصل الاوراق على صفحاتها السفلى فتسبب جفاف النسيج وذبوله ثم الاعبال الباكر الذي يؤذي نمو الشجرة ويؤخر نضج الثمار || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ عند ظهور عوارض الوصم وبعد ذلك باسبوعين .

٢٣٧٦٥ - كُشْنُولَة القُطْن °
Kuehneola gossypii, Uredo gossypii (S). Rouille du cotonnier (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق القطن فيؤذيها ويسبب سقوطها الباكر || مظهره الخارجي بقع صفراء اللون مبعثرة او متلاصقة تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا تقابلها على الصفحات السفلى هالات بنية تعرقل سير النسغ فتذبل الاوراق بعد ان تقضي على نسجها التي تذوي وتموت . يكافح باستعمال احد الفواطير النحاسية الارتكاز الضعيفة التركيز .

٢٣٧٦٦ - كُشْنَى * Orobus (S).
Orobe (F). Orobe, Bitter vetch (E). Bergerbse (D). Orobo (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القطانيات القراشية . انواعها نحو ٤٠ سوقها فرعاء مستلقية . ازهارها مغثرية يحرسها النحل . ثمارها سنفية. بزورها مستديرة . اشهر انواعها :

كشنى ربيعية Or. vernus (S). Orobe printanière (F).

كشنى رقطاء Or. variegatus (S). Orobe panachée (F).

كشنى سوداء Or. niger (S). Orobe noire (F).

كشنى صفراء Or. luteus (S). Orobe jaune (F).

كشنى مذهبة Or. aureus (S). Orobe dorée (F).

كشنى وردية ، بخرة ، بخراء Or. roseus (S). Orobe rose (F).

٢٣٧٦٧ - كِشْنِين Vicia fulgens (S).
Vesce brillante (F).

نوع من الباقية وهو نبات عشبي حولي بري وتزييني . ساقه فرعاء عارشة تعلو من ٦٠ الى ٢٠٠ سم. حوالقه مستطيلة منشبة . اوراقه مركبة ، وريقاتها شفعية تعد من ١٦ الى ٢٤ . ازهاره عنقودية التجميع. سداسية التصفيف ، حمراء اللون ، فضية المواج اللامع || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٣٧٦٨ - كُشُوث ، كَشُوث ، أُكْشُوث ، لَفْلاف
Cuscuta (S). Cuscute (F). Dodder (E). Seide (D). Cuscuta, Carpaterra (I).

جاء من الكشوث في لسان العرب :

« هو الكشوث فلا اصل ولا ورق
ولا نسيم ولا ظلّ ولا ثمر »

جنس نباتات طفيلية من فصيلة المحموديات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ معظمها امريكي المنبت . جميعها من النباتات المؤذية العادمة الورق . سوقها مستطيلة ، فرعاء ، كثيفة التجميع ، خيطية الشكل ، صفراء اللون او شقراء ، تلتف على حاضناتها وتنشب فيها مراشفها الماصة فتستنزفها نسغها وتميتها . ازهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون او وردية . اعرف انواعه الشرقية والاوروبية ما يتبع .

كشوث السعتر ، أفتيمون
C. epithymum, C. minor (S). Cuscute du thym, Petite cuscute, Epithym (F).

كشوث الكتان C. epilinum (S). Cuscute du lin (F).

كشوث النفل C. trifolii (S). Cuscute du trèfle (F).

كشوث زكي الرائحة * C. suaveolens (S).
Cuscute à odeur suave (F).

كشوث عربي ، شرين C. arabica (S).
Cuscute d'Arabie (F).

كشوث غليظ C. racemosa (S). Cuscute grosse (F).

كشوث فلسطيني * C. palaestina (S).
Cuscute de Palestine (F).


كشوث كبير C. major (S). Cuscute grande (F).

٢٣٧٦٩ - كُشْيَة شحمة كلية الضب .

٢٣٧٧٠ - كَشِيش صوت الحية بجلدها .


٢٣٧٧١ - كُطْرِي ° ، كُنْدُش جوّال
Dendrocitta (S). Dendrocitte, Pie vagabonde (F). Dendrocitta (E).

كطري هو الاسم الهندي . جنس طير من الجواثم وفصيلة الغرابيات . انواعه المعروفة عشرة موطنها الهند . تألف الحراج المبعثرة الاشجار . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها البذور والحبوب والثمار والحشرات || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٨ الى ٤٦ سم. بما فيه الذنب الذي يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم. تتميز باذنابها المستطيلة الشبه سهمية الشكل وبالوانها الخطية القاتمة المبلقة بالاسود والاحمر والاشهب .


كشنولة التين


كشنى


كشوث زكي الرائحة


كشوث فلسطيني

٢٣٧٧٢ - كِظَامَة Canal souterrain (F). Underground duct (E).

القناة لجر الماء ممدودة ومقبية تحت الارض.

٢٣٧٧٣ - كُظْر Carène (F). Keel (E).

كل اخدود بارز يعلو احد اعضاء الحشرة او الزهرة . ومنهم من دعاه قارب وزورق .

٢٣٧٧٤ - كُظْرَان Capsules surrénales (F). Suprarenal capsules, S. bodies (E). غدد فوق الكلا .

٢٣٧٧٥ - كَعْب Nœud (F). Knot (E).

العقدة ما بين الانبوبين من القصب والقنا . وقيل الكعب هو طرف الانبوب الناشز . ج كعوب وكعاب .

٢٣٧٧٦ - كَعْب Malléole, Talon (F). Malleolus, Heel (E).

هو عقب الرجل .

٢٣٧٧٧ - كَعْب الغَزَال راجع سكابيوزا حقلية .

٢٣٧٧٨ - كُعْبُرَة Nœud (F). Knot (E).

الكعبرة : عقدة انبوب الزرع ونحوه . ج كعابر .

٢٣٧٧٩ - كُعْبُرِي ، كُوْعِي Radial

٢٣٧٨٠ - كُعْبُور Capsule

هو الجرو ، اطلبه .

٢٣٧٨١ - كُعْبُورِي Capsulaire (F). Capsular (E).

نعت تعريفي يوصف به ما كان شكله كالكعبور.

٢٣٧٨٢ - كُعْتَة °* Pirula (S). Pirule (F). Pirula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحنينيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصدافها شبه اجاصية الشكل ، رقيقة ، سريعة العطب ، كبيرة الفوهات المستطيلة القاطبة ، صغيرة الاعقاب المحلزنة المدببة ، جميلة الالوان المتناسقة || اشهر انواعها الكعتة التينية (Pirula ficus) التي يكثر وجودها في البحر الاحمر .

٢٣٧٨٣ - كُعْتُر Chrysomitris (S). Tarin (F). Siskin (E).

جنس عصافير صغيرة القد نافعة من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ٨ الوانها متداخلة الالوان المركبة المتباينة . اذنابها مستعرضة فارقة . مناقيرها مخروطية قصيرة . تألف الغابات ومجاري الماء. تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى ، قوتها بزور النباتات البرية ونوامي الاوراق والحشرات الصغيرة على اختلاف فصائلها وانواعهـا . تدش في الاشجار الكثيفة اخصها السرو والصنوبر . اناثها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها ١٣ يوماً . اشهر انواعه المبذول والقنبري .

٢٣٧٨٤ - كُعْتُر قُنْبُرِي Chrysomitris cucullata (S). Tarin rouge à tête noire (F).

نوع من الكعتر ، موطنه امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل وفنزويلا . طوله يراوح من ١٣ الى ١٤ سم. رأسه وزوره وعنقه واعلى صدره وذنبه الى السواد اللامع . قفنه قنبري الريش الاسود الازرق المواج . ظهره ومناكبه الى الجؤوة. قوادمه واباهره الى السواد المطوق بالاحمر . سائر ريش جسمه الى الحمرة النارية . اناثه اقل تلويناً ولمعة || يألف القفص ويضاهي الحسون في التغريد .

٢٣٧٨٥ - كُعْتُر مَبْذُول *

Chrysomitris spinus (S). Tarin commun (F). Common siskin (E).

نوع من الكعتر ، موطنه يشمل الشرق واروبة وبعض مناطق افريقية الشمالية . يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف ويجوب غابات وحدائق المناطق المعتدلة في الشتاء . وهو صغير القد ، جميل الثوب يطول من ١١ الى ١٢ سم. الذكر منه متوج الرأس بالاسود . ظهره الى الخضار الاصفر يعلوه تجذيع أسمر . جناحاه الى السواد يعترضهما خطان اصفران . محسراه وزوره وصدره الى الصفار الاخضر . عنقه اسود . منقاره حنطي الجسم اسود الملقط . حدقة عينه كستنية اللون ، ساقاه الى الربدة . الانثى اكثر بياضاً واقل سمرة واسوداداً . اما رأسها فالى الخضار الاكهب بدلاً من الاسود . اناثه تبيض وتحضن مرة واحدة في العام وقد يكون ذلك في الوتيرة الاولى من حزيران || وهو يألف القفص بسرعة ويدجن بسهولة .

٢٣٧٨٦ - كَعْثَبِيّ ° Botrytide (F).

نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كزهرة القرنبيط او كالعنقود القصير المستدير .

٢٣٧٨٧ - كُعْدُبَة Toile d'araignée (F).

هي الشعّ ، راجعه .

٢٣٧٨٨ - كُعْدَة ° Pézize (F). Peziza (E).

جنس فطور مقعرة من الكعديات . انواعه عديدة منهـا واحد يهم الاقتصاد الزراعي يدعى الكعدة الجرابية.

٢٣٧٨٩ - كُعْدَة جِرَابِيَّة °* ، أَلُورِيَة °

Peziza vesiculosa, Aleuria vesiculosa, Œdocephalum fimetarium (S). Pézize vésiculeuse (F).


فطر يعيش على المواد العضوية الدبالية والنباتية || عسقلانه كبير القد مركب من سدائن غليظة قدحية الشكل ملفوفة الحافة . قطره يراوح من ٣ الى ٩ سم. مواجه الخارجي اغبر خلي . سطحه النكعي املس البشرة داكن اللون الحنطي اضراره قائمة على ما يتلف من شتول يخلعها من التربة عند شق طريقه نحو النور .


٢٣٧٩٠ - كُعْدِيَّات ° Pezizaceae (S). Pézizacées (F). Pezizaceae (E).


فصيلة فطور من رتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مقعرة ، بعضها عادم العنق . معظم اجناسها يعيش على المواد الدبالية والنباتية المنحلة. منها انواع كبيرة القد، لحمية العسقلان ، مأكولة || اشهر اجناسها الكعدة والاستبوله والسركوسينا والاوتيدا ، الخ .

٢٣٧٩١ - كُعْر

الكعر : « شوك ينبسط له ورق كبار امثال الذراع كثيرة الشوك ثم تخرج له شعب وتظهر في رؤوس شعبه هنات امثال الراح يطيف بها شوك كثير طوال ، وفيها وردة حمراء مشرقة تجرسها النحل وفيها حب امثال العصفر الا انه شديد السواد » (اللسان) .


كعتة


كعتر مبذول


كعدة جرابية

٢٣٧٩٢ – **كَعْرَة** هي العقدة الغدية الشكل .

٢٣٧٩٣ – **كَعْس** Os des phalanges (F).
الكعس عظام السلامى في الاصابع . ج كعاس .

٢٣٧٩٤ – **كَعْسَم** Ane sauvage (F).
هو الحمار الوحشي .

٢٣٧٩٥ – **كُعْسُوم** Ane domestique (F).
هو الحمار الاهلي .

٢٣٧٩٦ – **كَعْل** ° Métamorphose (F). Metamorphosis (E).
الكعل هو الاكمال ، اطلبه .

٢٣٧٩٧ – **كَعْنَد** Germon (F).
هو الكنعد ، اطلبه .

٢٣٧٩٨ – **كُعَيْب** * ، **شَوْكُ الدِمَن ، حَرْشَف بَرّي**
Carduus Marianus, Silybum Marianum (S). Chardon-Marie, C. argenté, Lait de N.D., Artichaut sauvage (F). Milk thistle, St. Mary's thistle (E). Echte Mariendistel (D). Cardo di Maria (I).
نبات عشبي بري محول من فصيلة المركبات . ساقه تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة مفرضة حاضنة . نصلها لامع الصفحة المسنجة بالابيض . حتاره شائك الاهداب . رؤيساته الزهرية تكبر من ٤ الى ٨ سم. ازهارها ارجوانية ، قناباتها مالسة سنانية تنتهي بشوكة مبططة الجرم مستطيلة الحمة .

٢٣٧٩٩ – **كُعَيْت** Pycnonote (F).
هو البلبل ، اطلبه . ج ، كعتان .

٢٣٨٠٠ – **كُعَيْتِيَّات ، بُلْبُلِيَّات**
Pycnonotidae (S). Pycnonotidés (F). Pycnonotidae (E).
فصيلة طير من الجواثم مشرومات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة . اعطانها معظم اقاليم البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة . مناقيرها مخرزية الشكل ، مستعرضة القاعدة ، منضغطة الجوانب ، مدببة الاطراف . اجنحتها مستعرضة ، معتدلة الطول . اذنابها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . ارياشها ناعمة وغزيرة . ارساغها قصيرة ، سردية الصفائح الاماميـــة . اصابعها قصيرة وقوية . قوتها الحشرات والثمار العنبية والبذور البرية وبعض نوامي النبات || اشهر اجناسها الكعيت اي البلبل.

٢٣٨٠١ – **كَعِيص** Cri de la souris (F).
صوت الفأرة او صراخها .

٢٣٨٠٢ – **كَعِيظ** ° Brachyscien (F).
نعت وصفي يطلق على ما كان ظله شديد القصر . ويطلق جغرافياً على الشعوب التي تسكن المناطق الاستوائية لان ظل افرادها عند الظهيرة يكون شديد القصر .

٢٣٨٠٣ – **كَفّ آدم**
« نبت نحو ذراع مستدير الورق خشن بين سواد وصفرة داخله احمر وله بزر كالقرطم لكنه ادق وفيه مرارة يسيرة يمنع الخفقان شرباً باللبن ويحلل الرياح ويقوي الكبد » (التذكرة) .

٢٣٨٠٤ – **كَفّ الدُبّ** Sauge sclarée (F).
راجع قويسة قاسية .

٢٣٨٠٥ – **كَفّ السَبُع** Renoncule asiatique (F).
راجع حوذان اسيوي .

٢٣٨٠٦ – **كَفّ الصَبّاغ** Iris d'Allemagne (F).
راجع سوسن جرماني .

٢٣٨٠٧ – **كَفّ العَذْرَاء** * ، **وَرْدَة أريحا**
Anastatica hierochuntica (S). Rose de Jéricho, Jérose, Anastatique (F). Rose of Jericho, St. Mary's flower (E). Jerichorose, Marienrose (D). Anastatico, Rosa di Gerico (I).
نبات عشبي حولي بري من فصيلة الصليبيات . منبتـه الاصقاع القاحلة اخصها البراري الفلسطينية . ساقه فرعاء تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل ، غليظة التسنين ، نصلها ازغب الصفحة زغبه نجمي التركيب. ازهاره ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، لاطئة الانتشاب ، بيضاء اللون || وهو من النباتات التي تعيش من جديد ، بعد يباسها ، فيما لو وضعت في الماء .

٢٣٨٠٨ – **كَفّ النَسْر ، عُقْرُبَان ، حَشِيْشَة دُوْدِيَّة ، فَافِس**
Scolopendre officinale, Herbe à la rate (F). Officinal hart's tongue (E).
هو السرخس المخزني من النباتات الطبية المشكورة ، يستعمل في علاجات الطحال ويطرد الحصى ويدر البول ويزيل اليرقان .

٢٣٨٠٩ – **كَفّ الهِرّ** Renoncule des champs (F).
هو الحوذان الحقلي ، اطلبه .

٢٣٨١٠ – **كَفّ اليَد** Dessaisissement (F). Parting with, Abandonment (E).
هو منع الشخص عن ادارة ماله . وقد يكون الامتناع طوعاً واختياراً .

٢٣٨١١ – **كَفّ جَذْمَاء**
الكفّ الجذماء بضعة نجوم من كوكبة قيطس مركزها في الرأس .


٢٣٨١٢ – **كَفّ مُخَضَّب**
الكف المخضب نجم نير من كوكبة ذات الكرسي . ويدعى ايضاً الكف الخضيب .

٢٣٨١٣ – **كَفّ مَرْيَم**
هو الارثد، جنبة طبية معمرة . وهو كوكب البحر ، أطلبها .


٢٣٨١٤ – **كَفَّاسَة** °* Sparassus (S). Sparasse (F). Sparassus (E).
دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا سداسية المثانن تنتمي الى فصيلة اللاجيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم. عند الذكر ونحو ١٢ مم. عند الانثى . صدراسها ناتئ المقدم ، حنطي اللون ، كثيف الحمل .


كعيب


كف العذراء


كفّاسة

عيناها زميتان . شيفاها صغيران ذوبان . فكاها كبيران مجهزان بعقاف حادة . جرامزها كبيرة مستطيلة . بطنها بيضي الشكل ، حنطي اللون تعلوه نمشة سمراء واربع نقط سود || تألف البراري والمواقع الدغلة . قوتها الحشرات والذباب . تسرح في الليل . مأواها سمنة صغيرة قلنسوية الشكل تنسجها عند سوق النبات . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر تقضيها في عكدبة صلجية تنسجها بين الحجارة وتحتها || تعتبر من الدويبات النافعة .


كفاشة تراوفية

٢٣٨١٥ - **كَفَاشَة تَرَاوُفِيَّة** ٥*

Calymnia trapezina, Cosmia trapezina (S).
Calymnie trapézoïdale, Cosmie trapézoïdale (F).
Calymnia trapezina (E).

فراشة من فصيلة الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشتها جوالة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تركب اوراق الاشجار الوريفة || جسمها يطول نحو ١٣ م . بسطتها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ م . رأسها معتدل الجرم ، ناتئ الجبهة . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها خيطيان . ملامسها نحيلة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي الاكلف تعلوه مشحة عنابية وخطان معترضان اسمران . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاسمر المواج يطوقه حتار تبني ينتهي بالاسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار || الانثى تلقي المكن لطخاً لامتساوية الشكل تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ م . جسمها مالس القشار ، مستدق المقدم ، مستغلظ المؤخر الذي يبدو كغرب المدقة . ثوبها الى البني الاسمر تعلوه خطوط صفر معترضة . رأسها كستني اللون . مدبها ورواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمس السرفة على عمق ٣ او ٤ سم . ملتحفة بجلباب خفيف من الطين ينفلق عند انطلاق الفراشة في ايار .


كفرية

٢٣٨١٦ - **كَفَاشَة مُوَاطِئَة** ٥

Calymnia affinis, Cosmia affinis (S).
Calymnie complice, Cosmie complice (F).
Calymnia affinis, Cosmia affinis (E).

حشرة من الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق السنديان || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م . بسطتها نحو ٢٩ م . رأسها الى الحنطي . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . ملامسها دقيقة . مرشفها معتدل الجرم . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || رواشنها ، عند الشقين ، الى الحنطي الاكلف تعلوه في الزوج الامامي ماجة صنابية وخطوط سمر معترضة وبقجتان الى الطحلة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ٤٠ يوماً وتمتح المكن لطخاً مستطيلة الشكل على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٤ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الطحلة يعلوها مواج اخضر وخطوط سود معترضة يتخللها من الجانبين نقط غبراء اللون . رأسها الى الكستني الاحمر المواج . مدبها ورواجبها الى السمرة الحالكة || طور الاكمال يستمر نحو ١٦ يوماً وينقضي في الجثالة او في التربة حيث تنغمس السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .


كفعان

٢٣٨١٧ - **كَفَالَة**

Cautionnement (F).
Security (E).

هو العقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن المكفول له . وهو ايضاً الوديعة المرتهنة سواء كانت اوراقاً مالية ام نقوداً تستودع تأمينا لديون احتمالية .

٢٣٨١٨ - **كَفَالَة ، ضَمَان**

Garantie (F).
Guaranty, Warranty (E).

شهادة خطية من البائع بان ما يبيعه من بذار واسمدة وادوية وادوات وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه .

٢٣٨١٩ - **كَفَالَة الشَّارِي**

Ducroire

هو ان يلتزم الوسيط دفع ثمن المشترى الى البائع اذا لم يفعل الشاري ذلك .

٢٣٨٢٠ - **كَفَالَة القَسَم**

Caution juratoire (F).
Juratory security (E).

قسم تعتبره المحكمة بمثابة كفالة .

٢٣٨٢١ - **كَفَالَة قَانُونِيَّة**

Caution légale (F).
Common bail (E).

هي الكفالة التي تقدم تنفيذاً لنص القانون .

٢٣٨٢٢ - **كَفَالَة قَضَائِيَّة**

Caution judiciaire (F).
Judicial security (E).

هي الكفالة التي يجب تقديمها تنفيذاً لحكم المحكمة .

٢٣٨٢٣ - **كُفَّة** ٥

Limite du feuillage (F).
Limit of the foliage (E).

كفة الشجرة : منتهى حدود دوحتها حيث تنقطع اوراقها .

٢٣٨٢٤ - **كِفَّة جَنُوبِيَّة**

الكفة الجنوبية كوكب .

٢٣٨٢٥ - **كِفَّة شَمَالِيَّة**

الكفة الشمالية كوكب .

٢٣٨٢٦ - **كُفْر**

Bitume

هو الحمر الفروي ، راجع حمر .

٢٣٨٢٧ - **كَفْرِيَّة** ٥ *

Kaempferia (S).
Kaempférie (F).

جنس نباتات جذمورية دوفصية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . انواعه نحو ٢٠ منبتها المناطق الحارة . اوراقها كبيرة القد ، قرصية الانتشاب يتوسطها شمراخ تعلوه زهرة كبيرة ، جميلة الشكل ، متباينة الالوان || جذاميرها طبية يستخرج منها مواد ناعوظية شديدة الفاعلية .

٢٣٨٢٨ - **كُفْعَان** *

Selaginella (S).
Sélaginelle (F). Resurrection plant (E). Auferstehungspflanze (D). Selaginella (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحدريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة . سوقها نحيلة مداذة فرعاء . فروعها منتصبة فناء تكسوها الاوراق الصغيرة المتراكبة الحرشفية الشكل ،

الزيتونية اللون ‖ تزرع للتزيين يستعملها الزهارون في صناعة ارماش وباقات الزهر.

٢٣٨٢٩ - **كَفَل** Croupe (F).
هو الردف ، اطلبه.

٢٣٨٣٠ - **كَفْنَة** Glechoma (S).
Gléchome, Glécome (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات. انواعها قليلة بعضها طبي. سوقها لاقياسية الشكل منها المدادة والمنتصبة. اوراقها متقابلة معنقة، نصلها مستدير الصفحة المنشارية الحافة. ازهارها ابطية الارتكاز مختلفة الالوان منها الابيض والازرق والارجواني والبنفسجي. تعيش في المواقع الرطبة وفي الاقنية والسياجات.

٢٣٨٣١ - **كَفْنَة مَدَّادَة** *، **لَبْلاب أرْضِيّ**
Glechoma hederacea (S). Gléchome hédéracé, Herbe de St. Jean, Rondelotte, Terrette, Lierre terrestre (F). Ground ivy, Hedge maids (E). Echter Gundermann (D). Corona di terra, Erba di San Giovanni, Edera terrestre (I).
نوع من الكفنة المبذولة وهو نبات عشبي طبي بري معمر. ساقه تطول نحو ٣٠ سم. اوراقه جميلة الخضار الموشح ازهاره ضمية التجميع، محاحية، زرقاء اللون.

٢٣٨٣٢ - **كَفِّيّات القَدَم** Palmipèdes (F).
Palmipeds (E).
رتبة من الطير تنتمي الى قسم الجؤجئيات، فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى اربع رتيبات:
شاملات الكفوف منها البجع
صفيحيات المناقير منها الوز والبط
طويلات الريش منها القطرس
عديمات الريش منها البطريق.

٢٣٨٣٣ - **كَفِير** Kéfir, Képhir (F).
Kefir, Kefyr (E).
مشروب كحولي حامز الطعم يستحضر من مضارة اللبن بعد تخثيرها بخمائر فطرية خاصة تحد من نشاط الحامض اللبني.

٢٣٨٣٤ - **كَفِيل** Caution, Fidéjusseur (F).
Caution, Surety (E).
هو الذي يلتزم للدائن مع المدين الاصلي بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين.

٢٣٨٣٥ - **كَفِيل، ضَامِن** Garant (F).
Guarantor, Warrant (E).
هو الملتزم بالكفالة او الضمان.

٢٣٨٣٦ - **كَفِيل النَفَقَات القَضَائِيَّة**
Caution judicatum solvi
هو الكفيل الذي يضمن دفع النفقات القضائية.

٢٣٨٣٧ - **كَفِيل مُتَضَامِن** Caution solidaire (F).
Binding on several caution (E).
هو الكفيل الذي تنازل للدائن عن حق المطالبة بتجريد المكفول فاصبح موقفه من الدائن موقف الشريك المتضامن في الدين.

٢٣٨٣٨ - **كَكَتُوَه** * Cacatua, Plyctolophus (S).
Cacatoès, Cacatois (F). Cockatoo (E).
جنس طير من الببغاء. انواعه قليلة العدد جميعها متسلقة اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من الهند الى جزر الزابج واستراليه. اجسامها كبيرة القد. اثوابها الى البياض الناصع. طوارها كبيرة فارشة لونها يختلف باختلاف النوع، يراوح من الابيض الى الوردي والاصفر ‖ وهي هنية الخلق تعيش في القفص وتقتبس العلم والكلام.

٢٣٨٣٩ - **كُكْجَة الظَيَّان** ٥ *
Laemophlœns clematidis (S).
حشرة من الككجيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم. ثوبها الى الحنطي تعلوه ماجة جؤوية. كوسلها عادم التسنين. زباناها صولجانية مهدبة ‖ تعيش على سوق الظيان بعد يباسها.

٢٣٨٤٠ - **كُكْجَة المَخَازِن** ٥ *، **كُكْجَة سُورِينَام** ٥
Oryzaephilus surinamensis (S). Silvain (F). Saw-toothed grain beetle (E). Getreideschmalkäfer (D).
حشرة من الككجيات ثوبها الى الحنطي القاتم. جسمها مستدق الشكل يطول نحو ٣ مم. كوسلها مسنن الحافة. زباناها صولجانية مهدبة ‖ تركب مع يرقاتها جميع الحبوب المخزونة والثمار المجففة والسكاكر والتبغ. وقد تفترس وتبيد يرقات الكلندرا (Calandra).

٢٣٨٤١ - **كُكْجَة مُفَلْطَحَة** ٥ *
Uleiota planata (S).
حشرة من الككجيات جسمها مستدق مفلطح. طولها يراوح من ٤ الى ٥ مم. ثوبها الى الصهبة يعلوها مواج قاتم. كوسلها الى السمرة ثنائي التسنين الطرفي الامامي. زباناها خيطية، مستطيلة مهدبة. ‖ تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية اخصها السنديان.


٢٣٨٤٢ - **كُكْجِيَّات** ٥ Cucujidae (S).
Cucujidés (F). Cucujidae, Flat bark beetles (E). Rindenkäfer (D).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة اعطانها العالم. جميعها من الخنافس الصغيرة المستطيلة الشكل. قرونها الاستشعارية خيطية او صولجانية مركبة من ١١ فاصلة. ارساغها خماسية العقل ‖ تعيش بين الاخشاب وتحت القشور وفي مخازن الحبوب حيث تفترس ما تقوى عليه من الهوام والحشرات الصغيرة.

٢٣٨٤٣ - **كُكْسِيدَة** هي المقثرية، اطلبها.

٢٣٨٤٤ - **كُكْسِيدْيُوز**
مرض فتاك يدعى خريزة الارنب، اطلبه


٢٣٨٤٥ - **كُكْلُوب** ٥ Coccoloba (S).
Coccolobe (F).
جنس اشجار وشجيرات برية من فصيلة البطباطيات. انواعه المعروفة نحو ١٦ منبتها المناطق الاستوائية الاميركية. تتميز بصلابة ومناعة اخشابها الصامدة ‖ اشهر انواعه ما يتبع.


٢٣٨٤٦ - **كُكْلُوب أزْغَب** ٥
Coccoloba pubescens (S). Coccolobe pubescent, Bois de fer (F).
شجرة عظيمة دائمة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. خشبها احمر


كفنة مدادة



ككتوه


ككجة الظيان


ككجة المخازن



ككجة مفلطحة


ككلوب كينو


ككم


كلاجة


كلادة


كلاديون


كلاركيا رشيقة

اللون شديد الصلابة ناعم الرقعة يقاوم التنخ يعرف بخشب الحديد.

٢٣٨٤٧ - كُكْلُوب كِينُو* ، وِدْن الفِيل، عِنَب الشَطّ

Coccoloba uvifera (S). Coccolobe à baguette, Bois baguette, Raisinier des bords de la mer, R. à grappes (F). Sea-sid grape, Kino tree (E). Gemeine Seetraube (D). Coccoloba uvifera, Uva di mare (I).

نوع من الككلوب وهو شجيرة برية تألف الشطوط البحرية. ساقها تعلو من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها متعاقبة، معنقة، كبيرة. نصلها مستدير الصفحة الجامدة اللامعة. ازهارها سنبلي التجميع، تاجي الارتكاز. ازهارها جلجلية الشكل، صغيرة القد، وردية اللون || يستخرج من ساقها بالحز عصارة لزجة، قابضة، مغراء اللون يطلق عليها اسم «كينو» (Kino).

٢٣٨٤٨ - كَكَم *

Ierax (S).
Hierax, Faucon nain (F). Ierax (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد، ربعة القوام، طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٢ سم. اثوابها الى الكلسة المرقوشة يكثر فيها الاطحل والاسحم والازرق العابق، ريش صدورها احمر. رؤوسها مستديرة. عيونها جميلة وكبيرة. مناسرها مسننة ومنعقفة. مخالبها حادة || موطنها البلاد الاسيوية من تركيا الى اليابان. تألف الاجام ومجاري الماء. قوتها الدوديات والحشرات اخصها الجنادب والسراعيب والفراشات الكبيرة.

٢٣٨٤٩ - كَلأ

Fourrage (F).
Fodder, Provender (E).

كل ما ترعاه الماشية من اعشاب خضر او تعتلفه من حشيش وعساقل مخزونة كالبطاطا والشوندر الخ.

٢٣٨٥٠ - كَلأ يَابِس

Foin (F). Hay (E).

الكلأ اليابس والتبن والصائرة والقبيب هو العشب المحشوش المجفف المحفوظ كعلف للحيوان.

٢٣٨٥١ - كَلائِيّة

Pâturin des prés (F).

هي تف المروج، اطلبه.

٢٣٨٥٢ - كِلاب

Canidae

فصيلة حيوانية من اللواحم تعرف بالكلبيات.

٢٣٨٥٣ - كَلاَّجَة *

Quillaja, Quillaya

جنس اشجار برية من فصيلة الورديات. انواعها قليلة. اعطانها البلاد الامريكية. سوقها وفروعها منتصبة. اوراقها متعاقبة معنقة بيضية النصل. ازهارها نوري. ازهارها ثنائية المسكن، ابطية وتاجية الارتكاز || اشهر انواعها الكلاجة الصابونية التي تتميز بسماكة قشور سوقها واغصانها الغنية بمادة الصابونين.

٢٣٨٥٤ - كَلاَّح ، خُفَّاش أَسْبَل

Vespertilio mystacinus (S).
Vespertilion mystacin, V. à moustaches (F).

الكلاح والكلاحة نوع من الخفاش، حيوان من فصيلة الخفاشيات. موطنه فسيح الارجاء يمتد من الصين الى اروبة مروراً بالشرق الاوسط والادنى || ثوبه الى الطحلة السمراء تعبق في الرأس والظهر، وتغبر في البطن. طوله نحو ١٠ سم. وبسطته نحو ٣٠ سم. رأسه شبه مخروطي؛ عيناه صغيرتان، ماسحتان. خنابتاه مقطومتان، مقوستان. سباله متكاثف مستطيل. اذناه مستقلتان، كبيرتان. جناحاه عريضان. ذنبه مدرج في الغشاء الجلدي || يألف البيوت والكهوف والمغاور القريبة من مجاري الماء. يعيش جماعات متوسطة العدد. الذكر لا يقرب الانثى الا في زمن الكوم. مرة في الحول || مسرحه يستمر من الغسق الى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف اجناسها وانواعها.

٢٣٨٥٥ - كَلاَّدَة *

Chelodina (S).
Chélodine (F). Chelodina (E).

نوع من السلاحف القازبة المفترسة تنتمي الى فصيلة الحسيات. تعيش في المياه العذبة وعلى ضفاف الانهر. قوتها الاسماك والرخويات والضفادع والوزغ والسحالي والحيات || جسمها يطول نحو ١٠٠ سم. منها ٤٢ سم. للرأس والعنق رأسها مبطط الشكل، ذلق الخطم. عنقها اسطواني مستطيل. ذنبها جدعة. ذبلها شبه بيضي الشكل، معتدل الاحديداب، يتركب من ٢٥ فترة لامتساوية الحجم، لونه الى السمرة الصفراء الكدرة || موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية || لحمها كاعن الصنف، مأكول من بعض قبائل تلك البلاد.

٢٣٨٥٦ - كَلادِيُون *

Cladium (S).
Cladion (F). Marsh shear-grass (E). Schneidegras (D). Panicastrella di padule, Serrazo (I).

جنس نباتات برية عشبية معمرة من فصيلة السعديات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها العالم. تألف المناقع والمواقع الرطبة. سوقها دقيقة قرصية التفريع، مستطيلة السلاميات، تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم || تستعمل في تغليف الخيم لانها امتن وابقى من قش الزروع.

٢٣٨٥٧ - كلارْكيا، إقْلَرْقِيّة

Clarkia (S).
Clarkie (F). Clarkia (E). Clarkie (D). Clarkia (I).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الاخدريات مهدها البلاد الامريكية. انواعها قليلة جميعها صغيرة القد تزرع للتزيين. اوراقها متعاقبة. ازهارها فردية التجميع، محورية الارتكاز، رباعية البتلات والسبلات، ثمانية الاسدية. اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٣٨٥٨ - كلارْكيا رَشيقَة *

Clarkia elegans (S). Clarkie élégante (F).

عشبة تزيينية سبروتية حولية تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها اهليلجية ذلقة، نصلها مسنن الحافة، بحري اللون. ازهارها كبيرة القد عادية او مكبسة، بتلاتها مستديرة او كلوية الشكل، مسننة الحتار المتمعج. الوانها تختلف مع الضروب منها الوردي والبنفسجي والابيض. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٣٨٥٩ - كلارْكيا نَحيفَة

Clarkia pulchella (S). Clarkie délicate (F).

عشبة تزيينية سبروتية حولية تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ضروبها عديدة. اوراقها سنانية ذربة، نصلها خلي البشرة. ازهارها كبيرة القد، منها العادية والمكبسة؛ بتلاتها لاقياسية التفصيص، الوانها تختلف باختلاف الضروب منها الاحمر والارجواني والبنفسجي والابيض. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٣٨٦٠ - كُلاَّسِيَة Colletie (F).
جنس نباتات برية معمرة من النبقيات تدعى ميا كة ، اطلبها .

٢٣٨٦١ - كَلَب ، سُعَار ، سَعَر
Rage, Hydrophobie, Lyssa (F). Hydrophobia (E).
مرض خبيث يصيب الكلاب والذئاب والثعالب والسنانير ويسري الى سائر الحيوانات كالخيل والبقر والغنم والماعز والارانب . عدواه بالجرح من اللعاب .

٢٣٨٦٢ - كَلْب * Canis familiaris (S).
Chien (F). Canis, Dog (E).
جنس حيوانات شاردة واهلية من فصيلة الكلبيات . سلالاته كثيرة العدد تجتمع الى اربع فئات :

فئة الكلاب العسبورية	Lupoïdes
فئة الكلاب الشمّية او العربجية	Braccoïdes
فئة الكلاب الدرواسية	Molossoïdes
فئة الكلاب السلوقية	Graioïdes

أنثاه مشاريّة الاطباء تحمل من ٦٣ الى ٦٥ يوماً وتضع من ٦ الى ١٠ جراء تبصر النور بعد وضعها بتسعة ايام. وتفقد اسنان الحليب بعمر ثلاثة اشهر ويكتمل تسنينها النهائي بعمر ثمانية اشهر . وللكلب خمسة اصابع في قوائمه الامامية واربعة في الخلفية . اصابعه مبطنة قوية البراثن || وهو حيوان مستأنس أليف وفيّ يستخدمه الانسان في الحراسة والصيد والرعاية والنطارة .

٢٣٨٦٣ - كَلْب أصْغر le Petit chien (F).
Canis minor, the Lesser Dog (E).
الكلب الاصغر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها بعد الكلب الاكبر الى المشرق || نجومها قليلة العدد ، منها سبعة مزدوجة وكوكب انور من غيره تسميه العرب « الشعرى الشامية » لانه يغيب في شق الشام . وتسميه ايضاً « الغميصاء » . وتسمي الكوكبين اللذين على الذراع « الذراع المقبوض » أو « مرزم الذراع » .

٢٣٨٦٤ - كَلْب أكْبَر le Grand chien (F).
Canis major, the greater Dog (E).
الكلب الأكبر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها خلف كوكبة الجوزاء ولذلك تدعى كلباً || عدد نجومها تسعة وعشرون . والعرب تسمي النير الاعظم الذي على موضع الفم « الشعرى العبور » . وكان قوم في الجاهلية يعبدونه لانه يقطع السماء عرضاً دون غيره من الكواكب . وسمي عبوراً لانه عبر المجرة الى سهيل ، ويسمى ايضاً « الشعرى اليمانية » لان مغيبه في شق اليمن . اما الاربعة التي منها على كتفه وعلى ذنبه وما بينهما وعلى فخذه فتدعى «العذارى» والاربعة المصطفة على الاستقامة تدعى « القرود » .

٢٣٨٦٥ - كَلْب الأوْكار
Chien-terrier, Fox-terrier (F). Terrier (E).
سلالة من الكلاب النشيطة الرشيقة تستعمل في صيد الجرذان والثعالب والزبازب وغيرها .

٢٣٨٦٦ - كَلْب البَحْر Requin (F).
هو القرش ، اطلبه .

٢٣٨٦٧ - كَلْب البَحر Emissole (F).
سمكة بحرية ، كبيرة ، مفترسة تدعى سيتل ، اطلبها .

٢٣٨٦٨ - كَلْبُ الجبَّار
كلب الجبار كوكب .

٢٣٨٦٩ - كَلْبُ الرّاعِي
كلب الراعي نجم نيّر من كوكبة الجاثي ، يسمى ايضاً رأس الجاثي ، اطلبه .

٢٣٨٧٠ - كَلْب الصَّيْد
Chien de chasse, C. courant (F). Pointer, Beagle (E).
صرم من الكلاب النشيطة الحاذقة الشم تستعمل في الصيد . عروقها عديدة تتميز باختصاصها واشكالها واثوابها .

٢٣٨٧١ - كَلْب الفَرَس Ligne du dos (F).
هو الخط الذي في وسط ظهر الفرس . Line of a back (E).

٢٣٨٧٢ - كَلْب الماء Lutra (S).
Loutre (F). Otter (E).
هو القضاعة والقندس وثعلب الماء . جنس حيوانات لبونة قازبة من فصيلة السرعوبيات. انواعه ثمانية اعطانها العالم. تألف البحيرات والانهر والاخوار . قوتها الاسماك والقشريات والضفادع وبعض الثمار والاعشاب || اجسامها مستطيلة. رؤوسها مستعرضة مفلطحة . اخطامها مقطوبة . اعناقها غليظة . قوائمها قصيرة ، اصابعها خماسية ملتحمة . اذنابها مستطيلة . جلودها فروية فاخرة الصنف || اجحارها دهاليز منحدرة الانفاق تبتدئ تحت سطح الماء بخمسين او ستين سم. وتنتهي على بعد ٢٠٠ سم. بردهات مستديرة تعلو مستوى الماء بنحو ١٠ سم. وتتصل مع الخارج بسراديب تؤمن الهواء والهرب عند الحاجة || اناثها اصغر قداً من ذكورها وهي تضع من جروين الى اربعة جراء ترضعها وتربيها نحو ٥ شهور .

٢٣٨٧٣ - كَلْب المَيّ Courtilière (F).
هو الحالوش ، اطلبه .

٢٣٨٧٤ - كَلْب مُتقدِّم
الكلب المتقدم كوكب .

٢٣٨٧٥ - كَلْبَان
الكلبان « نجمان صغيران كالملتزقين بين الثريا والدبران » .

٢٣٨٧٦ - كَلْبَة Chienne (F). She dog (E).
انثى الكلب .


٢٣٨٧٧ - كَلْبيّات Canidae (S). Canidés (F).
Canidae, Dogs (E).
فصيلة الكلاب من اللواحم تشمل الكلب والذئب والثعلب وابن آوى .. قوائمها الامامية خماسية البراثن اما الخلفية فرباعية وبراثنها لا تنقبض كما في السنانير وهي لا تتسلق الاشجار ولا تقبض على فريستها ببراثنها بل بانيابها .

٢٣٨٧٨ - كَلْبيّات الرُؤوس Cynocéphales (F).
Cynocephalus (E).
هي القراديح جنس قرود من فصيلة الهجرسيات . راجع قردوح .

٢٣٨٧٩ - كُلْثوم هو الفيل والزنديل ، اطلبها .


كلب (١)


كلب (٢)


كلب (٣)

٢٣٨٨٠ - كِلْحِم ° .Géophyte (F). Geophyte (E)
كل نبات تكون أعضاء تكاثره المألوفة مدفونة في التراب كالنباتات العسقولية والدوفصية والبصلية .

٢٣٨٨١ - كُلْحُم * ، لِسَان المِزْمَار
Salpiglossis (S). Salpiglosse (F). Painted tongue, Velvet flower (E). Trompetenzunge (D). Salpiglossa (I).
جنس نباتات عشبية حولية تزيينية من فصيلة الباذنجانيات. انواعه المعروفة خمسة اما ضروبه فكثيرة العدد جميعها زباء الاعضاء لزجة . سوقها فرعاء منتصبة تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها معنقة اهليلجية ذربة . ازهارها قمعية الشكل، كبيرة، القد تطول من ٤ الى ٦ سم. اقلام مدقاتها مبططة . الوانها عديدة تختلف مع الضروب منها الاصفر والاحمر والازرق والبنفسجي والابيض والموشح والمسنج والمرقط || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .


كلحم

٢٣٨٨٢ - كَلَخ .Férule commun (F)
هي القنة المبذولة ، اطلبها .


٢٣٨٨٣ - كَلَد .Cumuler (F). To accumulate (E)
كلد الشيء : جمعه وجعل بعضه على بعض .

٢٣٨٨٤ - كَلَدَة .Terrain dur et compact (F)
.Hard and compact soil (E) هي التربة الصلبة المندمجة .

٢٣٨٨٥ - كُلْدُودَة مَبْذُولَة °*
Eupithecia vulgata (S). Eupithécie vulgaire (F). Eupithecia vulgata (E).
حشرة مبذولة من الارقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى الى اوروبة . فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاصلة قوتها اوراق الصيوانيات والشفويات والمركبات || جسمها صغير قضيف يطول نحو ٨ مم. بسطتها نحو ٢١مم. رأسها حنطي اللون . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاكلف المواج || رواشنها ، عند الشقين ، الى الحنطي الاكلف تعلوه في الزوج الامامي بقجتان ونقطة مستطيلة الى البني الاسمر المواج وسبع نقط بنية في الحتار الخارجي . وتعلوه في الزوج الخلفي مشحة بنية وسبع نقط صغيرة تتاخم الحتار || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في نيسان وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح من العصر الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة تطول نحو ١٩ مم. جسمها شبه وشعي الشكل . ثوبها الى الخضار الزيتي تعلوه رقشة غبراء وخط ثبجي قاطب اسمر وتسعة خطوط جانبية وردية . رأسها اسود . رواجبها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تتقوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٦٠ يوماً ينقضي في الجثالة او بين فروع النبات التي تلامس التربة ضمن جراب مخروطي الشكل ينفلق عند انطلاق الفراشة .


كلدودة مبذولة

٢٣٨٨٦ - كَلَزُومَة ° .Calosoma (S). Calosome (F)
جنس خنافس نافعة من فصيلة السلكوتيات . انواعها عديدة تفتك ببعض الحشرات الضارة .


كلزومة ماكرة

٢٣٨٨٧ - كَلَزُومَة حَرِشَة °
Calosoma rugosum (S). Calosome rugueuse (F).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها نحو ٢٥ مم. ثوبها اسود اللون . غمداها مخددان يعلوهما مواج اخضر اسفع || تكثر في الصيف على الاشجار الحرجية وفي الحدائق والجنائن حيث تفترس يرقات غيرها من الحشرات اخصها يرقات فصيلة الفسقيات .

٢٣٨٨٨ - كَلَزُومَة مَاكِرَة ° *
Calosoma sycophanta (S). Calosome sycophante (F). European Calosoma beetle (E). Puppenräuber (D).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٥ مم. رأسها وكوسلها الى الزرقة ، غمداها مستعرضان الشكل ، لونهما الى الخضار المذهب الاسفع المواج . تألف الغابات والحدائق حيث تفترس ما تيسر لها من يرقات الحشرات اخصها اساريع القزيات .

٢٣٨٨٩ - كَلْس ، جِيْر .Chaux (F)
هو اكسيد الكلسيوم ، اطلبه .

٢٣٨٩٠ - كَلَسْبُورَة ° .Calospora (S)
جنس فطور مجهرية من الرفغيات . تتميز ببوغها المستطيل القد ، الشفاف الجسم ، الشفعي الانقسام والوثيري المعترض || له نوع واحد يهم الاقتصاد الزراعي يدعى كلسبورة الونيلة .

٢٣٨٩١ - كَلَسْبُورَة الوَنِيلَة ° ، لَعَصُوف الوَنِيلَة ° شُقُرَّان الونيلة °
Calospora vanillae, Glœosporium vanillae (S).. Anthracnose de la vanille (F).
فطر مجهري يركب اوراق وثمار الونيلة فيعطبها ويذويها . مظهره الخارجي على الاوراق نقط سمر توشم صفحة النصل العليا فتعطب النسيج وتعرقل عمله الجسموري . وهو على الثمار قروح صغيرة مستديرة فحمية اللون تصيب القرن في احد طرفيه او في وسطه فتسبب ذبوله وسقوطه || يكافح فور ظهوره على الاوراق بمحلول بوردو المركز من ١ الى ١،٥ ٪ .

٢٣٨٩٢ - كَلَسْتُوم ° .Callistemon (S)
Callistème (F). Callistemon (E).
جنس اشجار وجنبات معمرة من فصيلة الآسيات . انواعها المعروفة عديدة ، منبتها فسيح الارجاء ، يمتد من الشرق الاوسط والاقصى الى امريكة واسترالية || سوقها تعلو من مترين الى سبعة امتار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متقاربة ، معنقة . نصالها سنانية ، جامدة ، ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها مختلفة الخضاب والعرف || اعرف انواعها واشهرها ، التالية :

٢٣٨٩٣ - كَلَسْتُوم أَنِيق °
Callistemon speciosa (S). Callistème élégant (F).
نوع من الكلستوم . شجرته تعلو نحو سبعة امتار . اغصانها وافنادها وافنانها حمراء اللون . اوراقها تطول نحو ١٠ سم. نصالها فواحة العرف العطري ، خلية البشرة في اول عهدها . سنابله الزهرية قرمزية اللون . مياسم ازهاره الى الصفار العابق الجميل || تنويره يستمر من آذار الى حزيران .

٢٣٨٩٤ - كَلَسْتُوم جَامِد الوَرَق ٥
Callistemon rigida (S). Callistème rigide (F).
نوع من الكلستوم . جنبته تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها ضيقة ، جامدة ، ذربة ، تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ مم . || سنابلها الزهرية حمراء اللون ، قرمزية المواج || تنويرها يستمر من ايار الى تموز

٢٣٨٩٥ - كَلَسْتُوم سِنَانِيّ الوَرَق ٥
Callistemon lanceolata (S).
Callistème à feuilles lancéolées (F).
نوع من الكلستوم . جنبته تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه سنانية ، ضيقة ، تطول نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٨ مم . نصالها جلدية ، حمراء اللون في اول عهدها ثم خضراء . سنابله الزهرية الى الحمرة الدودية || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٦ - كَلَسْتُوم صَفْصَافِيّ الوَرَق ٥
Callistemon saligna (S).
Callistème à feuilles de saule (F).
نوع من الكلستوم . شجرته تعلو نحو ستة امتار . اوراقها سنانية تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصالها جامدة ، مبعثرة الغدد الدهنية العطرة . سنابلها الزهرية صفراء اللون . ازهارها شديدة الصغر || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٧ - كَلَسْتُوم صَنَوْبَرِيّ الوَرَق ٥
Callistemon pinifolia (S).
Callistème à feuilles de pin (F).
نوع من الكلستوم . جنبته صغيرة القد ، تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابرية كأوراق الصنوبر . سنابلها الزهرية كثيفة التجميع ، لونها الى الخضار الاصفر المواج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٨ - كِلْسِيّ ، جِيْرِيّ ، جِصِّيّ
Calcaire (F). Calcareous (E).
ما كان جصي التركيب او ما كانت تطغي على تركيبه مادة الجص .

٢٣٨٩٩ - كَلْسِيت ٥
Calcite (F).
Calcite, Calc-spar (E).
كربونات الكلسيوم الطبيعي المتبلور .

٢٣٩٠٠ - كَلْسِير
Calycera (S). Calycère (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية او معمرة من فصيلة الكلسيريات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منبتها الطوعي بعض اصقاع البلاد الحارة ، اخصها الشيلي والبيرو || سوقها عفائية وبرة متكاثفة الزغب . اوراقها صغيرة ، سنانية النصال الحملية او المرطاء . ازهارها رويئيسية متراكبة البتلات يكثر فيها الاحمر ثم الوردي فالازرق || تنويرها ربيعي .

٢٣٩٠١ - كَلْسِيرِيَّات ٥
Calyceraceae (S).
Calycéracées (F). Calyceraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . ترتيبها بين المركبات والدبساسيات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منبتها بعض اصقاع البلاد الحارة والاستوائية || معظم انواعها اعشاب حولية او معمرة ، بعضها بري والبعض الآخر تزييني . اكثر انواعها زباء اللحاء حملية الاوراق . ازهارها رؤيسية ، عديدة الالوان . تنويرها ربيعي وصيفي || اشهر اجناسها الكلسير والطاقة والقداة .

٢٣٩٠٢ - كَلْسِيُوم
Calcium
عنصر فلزي اغبر اللون ، لين الجسم ، ثنائي التكافؤ . رمزه (كا - Ca) وزنه الاتومي ٤٠٫٠٨ ينصهر في ٨١٠ °سغ ويغلي في ١٤٨٧ °سغ . وهو من الاجسام الشرهة التي تمتص الماء والغازات || يوجد في الطبيعة مركباً من بعض العناصر اهمها اكسيد الكلسيوم او الكلس الحي . ثم كربونات الكلسيوم وهو ملح ابيض يوجد في الطبيعة على هيئة رخام او طباشير او جص . ثم كبريتات الكلسيوم الموجود في الطبيعة على هيئة حصى ومرمر . ثم فسفات الكلسيوم الذي يعتبر المادة الرئيسية في تكوين العظام وفي تكوين الانسجة النباتية .

٢٣٩٠٣ - كُلْشِيْسِين ، كُلْشِسِين ، سُوْرَنْجِين
Colchicine (F). Colchicin (E).
مادة قلوية بلورية متياسرة تستخرج من سورنجان الخريف تغلي عند ١٤٥ °سغ . تذوب في الماء البارد والكحول والكلوروفورم .

٢٣٩٠٤ - كَلَع
Crevasses (F). Chaps (E).
تشب صفن يحصل في جلد ارساغ الدواب .


٢٣٩٠٥ - كَلَف
Macule du soleil (F).
Sun-spot, Macula (E).

٢٣٩٠٦ - كَلْفَانُومِتْر
Galvanomètre (F).
Galvanometer (E).
مقياس القوة الكهربائية أي شدة التيار .

٢٣٩٠٧ - كُلْفَة ٥
Phyllosticta (S).
جنس فطور مجهرية من الصغبيات . بكنيداته ضمية التجميع تنشأ تحت ادمة النصل ثم ترق الى السطح . اشكالها متعددة ، الوانها عابقة . مقه واضح الارتكاز ، شفيراته بسيطة ، قصيرة وشفافة || يركب الاوراق فيوشم نسيجها ويؤذيه || انواعه عديدة . اضرها ما يتبع .

٢٣٩٠٨ - كُلْفَة الاسْبَانِخ ٥
Phyllosticta spinaciae (S).
فطر مجهري يركب اوراق الاسبانخ فيئذويها . مظهره الخارجي بقع كبيرة مستطيلة تعلو نصل الاوراق . تبدو حنطية اللون ثم غبراء ، تسبب ذبول النسيج ويباسه . يكافح باقتطاع الاوراق المصابة عند ظهور الوصم .


٢٣٩٠٩ - كُلْفَة الاكِيدُنْيَا ٥ *
Phyllosticta fusiformis (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الاكيدنيا . مظهره الخارجي بثور مستديرة قطرها نحو ٣ مم . تركب النصل على صفحته العليا . تبدو حمراء اللون ثم سمراء || بكنيداته عكازية ، قياسها نحو ٣٠٠ × ٨٠ ميكرون . شفيراته ندفية الجسم . بويغاته مستطيلة قياسها نحو ٩×٤ ميكرون || يعتري الاشجار الضعيفة دون سواها . لذلك يجدر الاعتناء بالتسميد .


كلفة الاكيدنيا


كلفة التبغ


كلفة الخوخ


كلفة عابقة


كلنتياس

٢٣٩١٠ - **كُلْفَةُ التبغ ٥ *، فيلّوستيكتا نيكوتيانا ٥**
Phyllosticta nicotianae (S).
فطر مجهري من الصفبيات، بكنيداته ضمية التجميع تنشأ تحت ادمة النصل ثم ترق الى السطح . مقه واضح الارتكاز شفيراته بسيطة التركيب ، قصيرة القد ، شفافة || يركب اوراق التبغ فيوشم وثن النصل ببقع مستديرة لاقياسية يراوح قطرها من ١ الى ١٠ مم. تبدو صنابية اللون وتستقر على الحنطي الاسمر || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

٢٣٩١١ - **كُلْفَةُ التفّاح ٥**
Phyllosticta solitaria (S). Blotch du pommier (F). Apple blotch (E).
فطر مجهري يصيب التفاح في اوراقه وافناده وثماره . مظهره الخارجي على الاوراق بقع صغيرة عديدة مقرنة الزوايا، غبراء أو مغراء اللون، تركب النصل فتقضي على نسجه الادمية || وهو على الافناد قروح مستديرة او مستطيلة طولها نحو ٣ سم. لونها الى الجوزة تركب اللحاء فتسبب جفافه وانصداع بشرته || وهو على الثمار ببقع لاقياسية الشكل والحجم ، لونها الى السمرة يكتنفها اطار احمر ، تتسع مع حجم الثمرة فيبلغ قطرها نحو ١٠ مم. || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ٦٫٠ ٪ حيث تنفخ الاشجار على ثلاث مرات ، الاولى بعد سقوط التويجات الزهرية باسبوعين ، والثانية بعد الاولى بثلاثة اسابيع ، والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع || ومنهم من استعمل سائل بوردو الحاوي ٤٫٠ ٪ من سلفات النحاس مع ٨٫٠ ٪ من الكلس .

٢٣٩١٢ - **كُلْفَةُ الخوخ ٥ ***
Phyllosticta prunicola (S).
وصم يصيب الخوخ والاجاص سببه فطر مجهري يركب الاوراق فيعطبها ويقودها الى الاعيال الباكر || مظهره الخارجي بثور مستديرة او بيضية الشكل تعلو النصل على صفحته العليا . تبدو حنطية اللون ، رمداء المحور ، بنفسجية الاطار || يظهر في اوائل آب ويعيل الاوراق في اوائل تشرين .

٢٣٩١٣ - **كُلْفَةُ الزيتون ٥** Phyllosticta oleae (S).
فطر مجهري يعتري الزيتون باوراقه الفتية فيؤذيها بعض الشيء || مظهره الخارجي بثور مستديرة قطرها نحو ١ مم. تركب النصل على صفحته العليا . تبدو حنطية اللون ثم غبراء يحيطها اطار اسمر || بكنيداته عكازية الشكل ، شفافة، قياسها ٣×٣٫٠ ميكرون || لا يستوجب المكافحة نظراً لقلة اذاه .

٢٣٩١٤ - **كُلْفَةُ السَيْسَم ٥**
Phyllosticta antirrhini (S).
فطر مجهري يصيب السيسم في اوراقه وفروعه . مظهره الخارجي ، على الاوراق ، بثور مستديرة قطرها من ١ الى ٢ مم. لونها الى الصهبة يكتنفها اطار احمر || وهو على الفروع بقع قرحية لونها الى الجوزة السمراء || بكنيداته غليظة ، لاقياسية التجميع ، قياسها نحو ١٠٠ ميكرون ، بويغاته مستطيلة قياسها ٥×٢ ميكرون .

٢٣٩١٥ - **كُلْفَةُ الصليبيّات ٥**
Phyllosticta brassicae (S).
فطر مجهري يصيب نباتات الفصيلة الصليبية . مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها نحو ٨ مم. تركب نصل الاوراق ، تبدو فاقعة الخضار ثم غبراء اللون || بكنيداته عديدة ، مبعثرة ، قصيرة ، سوداء اللون. بويغاته بيضية شفافة ، قياسها ٥×٢ ميكرون .

٢٣٩١٦ - **كُلْفَةٌ عابِقَة ٥ ***
Phyllosticta congesta (S). Blotch du prunier (F). Plum blotch (E).
وصم يصيب الخوخ سببه فطر مجهري يركب الاوراق والثمار || مظهره على الاوراق بقع صغيرة تغشى النصل ، تبدو حنطية ثم طحلاء واخيراً فضية اللون || وهو على الثمار بقع قرحية مستديرة لونها الى السمرة يكتنفها اطار مهدب || يكافح مكافحة كلفة التفاح . ومنهم من فضل القواطير غير المرتكزة على النحاس .

٢٣٩١٧ - **كَلْفَنَ** Galvaniser (F). To galvanize (E).

٢٣٩١٨ - **كَلْفَنَة ، تَكَلْفُن** Galvanisme (F). Galvanism (E).

٢٣٩١٩ - **كَلْفَنِيّ** Galvanique (F). Galvanic (E).

٢٣٩٢٠ - **كَلَكَسَة** Putois (F).
هي ابن عرس ، اطلبه .

٢٣٩٢١ - **كَلْمار ٥** Calmar (F). Calamary (E).
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة عديدة . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والهادي والهندي || اجسامها شبه اسطوانية الشكل متباينة الاحجام التي تطول من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. ومنها نوع جبار يبلغ طوله نحو ٧٥٠ سم. جميعها عشارية الجرامز المستطيلة ، العادمة المفاصل المنتهية بكتل من المحاجم تمكنها من القبض على صيدها || قوتها الاسماك والقشريات

٢٣٩٢٢ - **كَلَمْبُوليّات ٥** Collemboles (F).
هي الكهدليات ، اطلبها .

٢٣٩٢٣ - **كُلْمَكانِيَّة ٥** Ubiquité (F). Ubiquity (E).
الكلمكانية الوجود في كل مكان وفي آن واحد .

٢٣٩٢٤ - **كَلْميدَة ٥ ، كلاميدوسبور**
Chlamydospore (F).
اسم يطلق على بوغ بعض الفطور التي تتميز بارتكازها الطرفي. والكلميد يعتبر من البوغ المتخدر الذي لا ينتش قبل انقضاء زمن بياته .

٢٣٩٢٥ - **كَلَنْتِياس *** Callanthias (S). Callantias (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها رشيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم. زعانفها الظهرية مستطيلة مقطومة . زعانفها الذيلية فارقة دقيقة الاطراف . الوانها تراوح من الشقحة الصنابية الى الوردي . ظهورها اعبق لوناً من بطونها || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٢٣٩٢٦ - **كَلَنْدرين ٥** Calandrinia (S). Calandrine, Calandrinie (F).
جلس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الرجليات . انواعه قليلة جميعها ترينية اعطانها البلاد الامريكية الشمالية

والجنوبية . اوراقها متعاقبة . ازهارها جميلة الشكل ، زاهية الالوان ، لاقياسية التجميع والارتكاز || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٣٩٢٧ - كَلَنْدرين خَيْمِيَّة ○

Calandrinia umbellata (S). Calandrine en ombelle (F).

بجلة تزيينية معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. ساقها فناء جؤوية اللون . فروعها فارشة . اوراقها صغيرة ضيقة تطول نحو ٢ سم. نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها خيمية التجميع ، تاجية الارتكاز ، كثيرة العدد ، صغيرة القد ، حمراء اللون ، بنفسجية المواج || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٣٩٢٨ - كَلَنْدرين رَشيقَة ○

Calandrinia discolor (S). Calandrine discolore, C. élégante (F).

بجلة تزيينية معمرة تعلو نحو ٨٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء. اوراقها ملعقية مقطوبة . نصلها بحري الصفحة العليا ، احمر السفلى . ازهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد، قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم. لونها الى البنفسجي الازرق المواج. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٣٩٢٩ - كَلَنْدرين فاخِرَة ○

Calandrinia spectabilis (S). Calandrine remarquable (F).

عشبة تزيينية حولية تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء. اوراقها معينية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها بحري اللون جامد الصفحة . ازهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. لونها الى الارجواني الموشح والمضلع بالاسود || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٣٩٣٠ - كَلَنْدرين كَبيرَة الزَهْر ○

Calandrinia grandiflora (S). Calandrine à grandes fleurs (F).

بجلة تزيينية معمرة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها بيضية ذربة تطول من ١٢ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨ سم. نصلها اخضر اللون، سميك الصفحة . ازهارها كبيرة القد نورية التجميع ، محورية الارتكاز ، قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . لونها الى الوردي الموشح بالاصفر والاسود || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٣٩٣١ - كَلَنْدرين مَنْزِي ○

Calandrinia menziesi (S). Calandrine de Menzies (F).

عشبة تزيينية حولية منبسطة . ساقها تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها السفلى ملعقية الشكل تطول نحو ٨ سم. اوراقها العليا سنانية ضيقة . جميعها مالسة النصل الاخضر. ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية ، صغيرة القد، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٩٣٢ - كَلَنْدريليّات ○

Calandriniées (F). Calandriniae (E).

سبط من فصيلة الرجليات يشمل بعض الاجناس والانواع . نباتاته عشبية أو بجلية وجنبية . معظمها اميركي المنبت. ازهارها خنثوية . ثمارها جراء ثلاثية الفلق .

٢٣٩٣٣ - كَلَنْكُوه ○ *

Kalanchoé (F). Kalanchoe (E).

جنس نباتات طبية معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه نحو ٢٠ مهدها المناطق الاستوائية . معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها عشبية او ليفية . اوراقها متقابلة ، بيضية الشكل . نصلها جامد الصفحة المالسة البشرة . ازهارها عذقي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها رباعية التركيب بها البيض والصفر والحمر . ثمارها جراء رباعية الفلق || اوراقها تنفع القروح وتدمل الجروح .



كلنكوه

٢٣٩٣٤ - كَلَنُوس ○ *

Calanus (S). Calane (F). Calanus (E).

دويبة بحرية من القشريات مجذافيات الارجل وفصيلة الكلنوسيات || جسمها صغير الجرم ، شبه مخروطي الشكل مستعرض الصدراس ، وحيد العين ، عادم اللحاف || تعيش على الطوح . جماعاتها وافرة العدد .

كلنوس

٢٣٩٣٥ - كَلَنُوسِيّات

Calanidae (S). Calanidés (F). Calanidae (E).

فصيلة دويبات مائية من القشريات مجذافيات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها فكثيرة ، معظمها بحري يعيش في مختلف بحار العالم وبعضها نهري يعيش في الانهر والبحيرات والمناقع .

٢٣٩٣٦ - كُلْوَة ، كُلْيَة ، حقْو

Rein (F). Kidney (E).

عضو في الجسم كلوي الشكل يفرز البول . وهما كليتان او حقوان مركزهما من جانبي السلسلة الفقرية .

٢٣٩٣٧ - كُلْوَة الماء * ، لاجم الضِفْدَع

Hydrocharis morsus-ranae (S). Hydrocharis, Hydrocharide, Morrène, Mors de grenouille (F). Frog-bit, Frogs-bit (E). Echter Froschbiss (D). Favagello di chiana, Morso di rana (I).

نبات عشبي بري مائي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة كلويات الماء . يعيش في المياه الراكدة وتزين به الاحواض. سوقه سلامية متقاربة العقد . جذوره ضمية التجميع تنشب من العقد . اوراقه مستطيلة الاعناق كلوية الشكل تطول وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها سميك الصفحة اخضر اللون . ازهاره ثلاثية الفصل والبتلات البيض || ازهراره يستمر من حزيران الى آب .



كلوة الماء

٢٣٩٣٨ - كلور

Chlore (F). Chlorine (E).

غاز سام اثقل من الهواء لونه الى الخضار الزيتي . رائحته مجرضة تثير السعال . وزنه الاتومي ٣٥,٤٦ رمزه (كل – Cl) || يوجد في الطبيعة مختلطاً بغيره من العناصر المختلفة اخصها ملح الطعام (كلورير الصوديوم) وهو يتميز بميله الشديد الى الاتحاد بالفلزات واللافلزات . يعتبر من المطهرات المشهورة ويستعمل في تطهير مياه الشرب . كما انه يستخدم في اغراض شتى اهمها تبييض المنسوجات القطنية والكتانية وصناعة قنابل الغازات السامة .

٢٣٩٣٩ - كلوروبس

Chlorops (S).

ذباب اصفر اللون يعرف بخضراء العين، راجع خزباء .

٢٣٩٤٠ - كلوروبلست

Chloroplaste

جسيمات الخلايا النباتية الملونة بالخضيب والتي يرتكز عليها التمثيل الخضيبي .


٢٣٩٤١ - كلوروفرم

Chloroforme (F). Chloroform (E).

سائل عادم اللون اثيري الرائحة ينتج من الكلور مع الكحول يستعمل في الطب كبنج يخدر الاعصاب .

٢٣٩٤٢ - كلوريدرات ، هيدروكلورات
Chlorhydrate (F). Hydrochlorate (E).
هو ملح الحامض الكلوريدريكي .

٢٣٩٤٣ - كلُوريْدَة ٥ *
Chloridea (S).
Chloride (F).
جنس حشرات ضارة من فصيلة الزعقوقيات. انواعها ١٠ جميعها متوسطة القد هيفـاء الجسم . مستطيلة القرون الاستشعارية المشارية الفواصل . الوانها زاهية . اغمادها مخددة يعترضها تجذيع وتسنيج . يرقاتها خاضلة او ناهمة تركب بعض النباتات من مختلف الفصائل .


كلوريده

٢٣٩٤٤ - كلورير البوتاسيوم ، كلوريد البوتاس
Chlorure de potassium (F). Chloride of potassium (E).
سماد بوتاسي يحوي من ٤٦ الى ٥٠ ٪ من البوتاس الصرف وهو ملح أبيض اللون يتميز بسرعة ذوبانه في الماء وبيطء انفعاله وتركيبه في التربة .

٢٣٩٤٥ - كلورير الصوديوم ، كلوريد الصوديوم
Chlorure de sodium (F). Chloride of sodium (E).
هو ملح الطعام المعروف .

٢٣٩٤٦ - كلُوريل ٥
Chlorelle (F).
جنس نباتات مائية من الخثيات الخضر وحيدات الخلايا المجهريات . هيكلها كروي الشكل ، قطرها نحو ٨ ميكرون . تعيش في المياه العذبة جماعات وافره العدد على العدارات والجذريات وغيرها || وهي وافرة المواد الغذائية اخصها البروتايين والغلوسيد والدسم والفيتامينات والكثير من طفيف العناصر || تكاثرها الصنعي في المحيط الملائم يعطي اجود النتائج . نتاجها الجاف وافر المواد الغذائية القيّمة .

٢٣٩٤٧ - كلُوزيّات
Clusiaceae (S).
Clusiacées, Guttifères (F). Clusiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات سفلية الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات سوقها منتصبة او عارشة . اوراقها ابيدة جامدة النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية . ثمارها نووية ، قشورها جلدية ، لبابها غزير العصارة الراتنجية الصفراء اللون التي تصبح بنية بعد جفافها .

٢٣٩٤٨ - كلُوزيّة
Clusia (S). Clusie, Clusier (F).
جنس نباتات عارشة متسلقة من فصيلة الكلوزيات . انواعها قليلة ، سوقها تطول نحو ١٠ امتار تركب الاشجار الحرجية فتقضي عليها || يستخرج من سوقها حلباب اصفر اللون ، دبق المادة الراتنجية ، يستعمل في تطبيب جروح الحيوانات اخصها الخيل والبقر .


كَلّوفريس العوسج

٢٣٩٤٩ - كَلّوفريس العَوْسَج ٥*
Callophrys rubi (S). Callophrys des ronces (F).
Callophrys rubi (E).
حشرة من فصيلة اللقنيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على العوسج والوزال والقزان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم. بسطتها نحو ٢٨ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنهـا الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج . بطنها اصحر الثوب اسمر المواج || رواشنها ، عند الشقين ، الى الحنطي الاسمر الاسفع المواج يعلوه في الزوج الخلفي حتار ضيق اغبر ونتوءات حنطية تبدو كزوائد نودلية الشكل || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في مطلع نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تعاظل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال العائل || السرفة تطول نحو ١٤ مم. جسمها مستغلظ الوسط ، مستدق المقدم والمؤخر ، كستني اللون يعلوه خطان جانبيان اصفران وعشرة اطواق جؤوية . اما الطوق الصدري الاول فأسود كالرأس . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً وينقضي معلقاً بافنان النبات ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٣٠ اسبوعاً .

٢٣٩٥٠ - كَلُولَة ٥
Kaloula (S).
Kaloula (F). Kaloula (E).
جنس ضفادع قازبة من فصيلة الرزانيات . انواعها المعروفة خمسة . موطنها الهند والصين ومالبزية والفيلبين || اجسامها معتدلة القد او صغيرة . تتميز باصابعها الممددة المجهزة بمحاجم طرفية . حطابها قليل الانبساط يمتد حتى اوائل الزام الثاني من الاصابع . اثوابها السائدة الى السمرة الزيتية يعلوها تبضيع اشهب اسمر ورقشة حنطية تمتد من مؤخر الرؤوس الى اطراف القوائم .

٢٣٩٥١ - كَلُوميّة ٥
Collomia (S).
Collomie (F). Collomia, Queen Ann's thimble (E). Blumenschleimsame (D). Collomia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القبسيات . انواعها قليلة ، سوقها واوراقها زباء لزجة . ازهارها رؤيسية كثيفة التجميع . يستخرج من بزورها غراء نباتي يدخل في عدة تراكيب || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣٩٥٢ - كَلُوميّة أرْجُوانيّة ٥
Collomia coccinea (S). Collomie écarlate (F).
عشبة تزيينية سبروتية تعلو نحو ٥٠ سم. ساقها قليلة الفروع ، زباء اللحاء . اوراقها بيضية مستطيلة ، نصلها ثلاثي او رباعي التشريم القدي . رؤيساتها الزهرية متوسطة القد . ازهارها حمر الابواق صفر الانابيب || ازهرارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٩٥٣ - كَلُوميّة كَبيرَة الزّهر ٥
Collomia grandiflora (S). Collomie à grandes fleurs (F).
عشبة تزيينية سبروتية تعلو من ٢٠ الى ٧٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها سنانية ضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض من ٥ الى ١٠ مم. نصلها خملي البشرة. رؤيساتها الزهرية كبيرة القد. ازهارها مستطيلة، كؤوسها مسننة الحافة ، تويجاتها تظهر صفراء اللون ثم تنحرف ، مع الادراك ، الى الحمرة || ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين .

٢٣٩٥٤ - كَلَويّات الماء
Hydrocharidae (S).
Hydrocharidées (F). Hydrocharidae (E).
فصيلة نباتات مائية من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة . اعرف اجناسها الاقطبان والطولق وكلوة المـاء ووشع الماء .

٢٣٩٥٥ - كُلّى Cosses, Grandes tectrices (F).

من ريش جناح الطائر ما يكسو قواعد الاباهر . والكلى قسمان صغيرة وكبيرة . الصغيرة تلحف الكبيرة والكبيرة تكسو الاباهر .

٢٣٩٥٦ - كُلْيَة Rein (F).

هي الكلوة ، اطلبها .

٢٣٩٥٧ - كَلّيتريش ٥ * Callithrix (S). Callitriche (F).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ١٠ موطنها حوض الامازون . اجسامها رشيقة . رؤوسها مستديرة . قوائمها متوسطة الطول. اذناها كاسية معلاقة لا اخاذة . اثوابها قصيرة الشعر المتباين الالوان || تألف الاحراج والغابات . مرتعها الاشجار تتنقل بينها بخفة الطير . قوتها الثمار والحشرات والعصافير .

٢٣٩٥٨ - كليتُس أزْغَب Clytus poilu (F).

هو الصعلول الازغب ، اطلبه .

٢٣٩٥٩ - كليتُس أهْيَف Clytus étroit (F).

هو الصعلول الاهيف ، اطلبه .

٢٣٩٦٠ - كليتُوسيب ٥ Clitocybe

جنس فطور مؤذية من الغاريقونيات يركب بمشيجه القدي الشكل اورومات وأسناخ وجذور بعض النباتات الزراعية منها الموز والنوافه والكرمة والكينا والكزورينه وقد يركب ايضاً ، في ظروف خاصة ، التفاح والمشمش والقشطه والجمبوزة والياسمين || مشيجه غزير المادة وافر القدد المتشبة . يتمركز بين اللحاء والشكير او بين الجرادة والخشب فيعطب الاوعية والنسج على اختلافها ثم يقضي على التبادل النسغي || يكافح باقتلاع الاشجار الموصومة وبتطهير التربة بالكلس الحراق .

٢٣٩٦١ - كَلِيجَة ٥* Caliga (S). Calige (F). Caliga (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات الدنيا وفصيلة الكليجيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها صغيرة ، وحيدة العين ، عادمة الحاف . تتطفل على الاسماك .

٢٣٩٦٢ - كَلِيجيّات ٥ Caligidae (S). Caligidés (F). Caligidae (E).

فصيلة دويبات بحرية من القشريات الدنيا مجذافيات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة جميعها طفيلية تعيش على مختلف انواع الاسماك اخصها الغادسيات .

٢٣٩٦٣ - كَلِيش ٥ Caliche (F).

هو ملح الشيلي كما يستخرج من المناجم وهو يدعى بعد استصلاحه وتكريره نيترات الشيلي او نيترات الصودا الطبيعي

٢٣٩٦٤ - كَلِيكَرْبَه ٥ * Callicarpa (S). Callicarpe (F). Beauty-berry, Mulberry (E). Schönfrucht (D). Calicarpa (I).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الساجيات . انواعها قليلة معظمها تزييني . اوراقها متقابلة اهليلجية ، مستطيلة ، مسننة الحافة ، غدية الصفحة السفلى . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية . ثمارها عنبية لا مأكولة لونها الى الحمرة البنفسجية || اشهر انواعها ما يلي .

٢٣٩٦٥ - كَلِيكَرْبَه أُرجُوانيّة ٥ Callicarpa purpurea (S). Callicarpe pourpre (F).

جنبة تزيينية رفهة مهدها اليابان . تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل تطول نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، ازغب السفلى . عناقيدها الزهرية رهلة ، ازهارها ارجوانية اللون زاهية || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٩٦٦ - كَلِيكَرْبَه أمْرِيكيّة ٥ Callicarpa americana (S). Callicarpe d'Amérique (F).

جنبة تزيينية رفهة مهدها امريكة الشمالية . تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها مستطيلة الاعناق ، نصلها خفي البشرة على صفحتيه . ازهارها تاجية . بنفسجية اللون رهلة العناقيد || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٩٦٧ - كَلِيكَرْبَه صِينيّة ٥ Callicarpa giraldiana (S). Callicarpe de Chine, C. de Girald (F).

جنبة تزيينية جادحة مهدها الصين . تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء فناء . اوراقها تطول من ٥ الى ١٠ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى زغبه نجمي التركيب. ازهارها تاجية كثيفة التجميع وردية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٩٦٨ - كَلِيكَرْبَه يابانيّة ٥ Callicarpa japonica (S). Callicarpe du Japon (F).

جنبة تزيينية سبروتية مهدها اليابان . تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها معنقة تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٥ الى ٦ سم. نصلها لامع الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، متباعد التسنين المنشاري . عناقيدها الزهرية صغيرة القد . ازهارها وردية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٩٦٩ - كَلِيكَنتُس * Calycanthus (S). Calycanthe (F). Allspice (E). Kelchblume (D). Calicanto (I).

جنس جنبات تزيينية عطرية من فصيلة الكليكنتوسيات. انواعه ستة . سوقها منتصبة تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها كاملة متقابلة . ازهارها فردية ، محورية او هامية الارتكاز ، جميلة الشكل ، جوزية اللون ، فواحة العرف العطري الشبيه بالتفاح والشمام .


٢٣٩٧٠ - كَلِيكَنتُوسيّات Calycanthaceae (S). Calycanthacées (F). Calycanthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها وانواعها عديدة . نباتاتها اشجار وجنبات . سوقها وفروعها مضلعة . اوراقها متقابلة . ازهارها جميلة الشكل ، عطرية العرف .

٢٣٩٧١ - كليمنيه * ، كليمنيت Clymenia (S). Clymenie (F). Clymenia (E).


جنس حيوانات من الرخويات رأسيات الارجل رباعيات الخياشيم وفصيلة الغنياتيتيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعها من متحجرات الحقبة الديفونية || اصدافها قرصية الشكل ، معتدلة القد . اخدودها اللولبي يستمر من الفوهة الى العقب .


كليتريش



كليجة



كليكربه



كليكنتس



كليمنيه


كليوب


كمء احمر


كمء ارمد


كمء اسود


كمء شتوي

٢٣٩٧٢ - كَلْيُوب °* Calliopes (S). Calliope (F). Calliope (E).

طائر من الجواثم وفصيلة الشحروريات . موطنه بعض المناطق الشرقية من القارة الاسيوية . ملجنه الحياتي زوجي باستثناء زمن القطاع حيث يجتمع الى اسراب وافرة العدد . يألف البراري والحراج . قوته الحشرات الصغيرة والبذور البرية || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالدجّ ، طوله نحو ١٦ سم. ثوبه الى السمرة الزيتية المتفاوتة الماجات . رأسه وجناحاه اعبق من ردائه . زوره احمر . منقاده مخروطي الشكل . ذنبه معتدل الجرم ، مقطوم الطرف || يدثن عشه على ارتفاع ٢٥٠ او ٣٠٠ سم. عن سطح الارض . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

٢٣٩٧٣ - كَلْيُومَة Cléome (F).

هي الدفرة ، اطلبها .

٢٣٩٧٤ - كَلْيُونِيم هي السميكة الصيداء ، اطلبها .

٢٣٩٧٥ - كَمّ Buttage (F). Raising, Mounding (E).

الكم ويدعى التخنيق هو جمع التراب عند سوق النبات . الغاية منه دعم الساق وحثها على انتاش الجذيرات وابعاد الماء عنها وزيادة تعريض التربة الى اشعة الشمس ، الخ .

٢٣٩٧٦ - كِمّ ، كِمّ Périanthe (F). Perianth (E).

هو غلاف الزهرة اي جماع الكأس والتويج . وقد سمي كماً لانه يستر ما ينشق عنه . ج أكام وكمام وأكمة .

٢٣٩٧٧ - كَمْء Tuber (S). Truffe (F). Truffle (E).

الواحدة كمأة والمثنى كمأتان والجمع كمء وأكمؤ وكمآت . جنس فطور درنية من الزقيات وفصيلة الكمئيات . تنبت وتتكاثر تحت الارض فتنفضها . غلافها جلدي النسيج ثؤلولي التركيب يحضن العدة التناسلية البوغية . لبابها سردي التركيب جامد المادة || انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام والالوان اشهرها ما يتبع .

٢٣٩٧٨ - كَمْء أبْيَض

Tuber hiemalbum, T. album (S). Truffe blanche (F). White truffle, False truffle (E). Weisse Trüffel (D). Tartufo bianco, T. del Piemonte (I).

نوع من الكمء المأكول العادي الصنف . درنته متوسطة القد منخفضة الثعول. لبابها ابيض اللون مسكي العرف . تدرك في الخريف .

٢٣٩٧٩ - كَمْء أحْمَر * ، مَغْرُود

Tuber rufum (S). Truffe rouge (F). Red truffle (E). Rote Trüffel (D). Tartufo rosso (I).

نوع من الكمء المأكول الفاخر الصنف . درنته مستديرة مقطوبة القاعدة . ثعولها ناشزة لونها الى الجوزي الأسمر . لبابها احمر اللون مستحب الطعم ، تدرك في اواخر الخريف .

٢٣٩٨٠ - كَمْء أرْمَد * ، بَنَات أوْبَر

Tuber magnatum (S). Truffe magnate, T. grise (F). Gray truffle (E). Lauch Trüffel (D). Tartufo bigio (I).

نوع من الكمء المأكول العادي الصنف . درنته بيضية الشكل مفلطحة ، ثعولها مستديرة مبططة رمادية اللون . لبابها اغبر . تدرك في الخريف.

٢٣٩٨١ - كَمْء أسْوَد * ، كُشْنُج

Tuber melanosporum (S). Truffe noire, T. de Périgord (F). Black truffle, French truffle (E). Echte Trüffel, Schwarze Trüffel (D). Tartufo nero (I).

نوع من الكمء المأكول الجيد الصنف . درنته كبيرة القد حجمها قدر البيضة الصغيرة . ثعولها بارزة لونها الى الصهبة . لبابها اسود اللون اسفع المواج عند الادراك . تدرك في الخريف .

٢٣٩٨٢ - كَمْء شَتوِيّ * ، بَنَات الرَّعْد

Tuber brumale, T. hiemale (S). Truffe d'hiver, T. hiémale (F). Winter truffle (E). Französische Trüffel (D). Tartufo brumale (I).

نوع من الكمء المأكول المتوسط الصنف . درنته مستديرة حجمها حجم الجوزة . ثعولها الى السمرة السوداء . لبابها اسمر اللون يتحلى بنكهة خاصة . تدرك في الشتاء .

٢٣٩٨٣ - كَمَّاء Rabassier (F).

جامع الكمء .

٢٣٩٨٤ - كَمْأة Truffe (F). Truffle (E).

واحدة الكمء .

٢٣٩٨٥ - كَمْأة الماء Macre (F).

هي العكر ، نبات من الاخدريات ، اطلبه .

٢٣٩٨٦ - كُمَاح ° Préfloraison (F). Prefloration (E).

نشوز اجزاء واعضاء الزهرة داخل الزمعة اي البرعمة الزهرية.

٢٣٩٨٧ - كَمَّاحة Frein (F).

هي الكباحة ، راجعها .

٢٣٩٨٨ - كِمَاخ Pampination (F).

الكماخ نوهة براعم الكرمة وانتشارها .

٢٣٩٨٩ - كَمَّاخَة ° Protéranthe (F).

كماخ م كماخة . نعت تعريفي يطلق على كل نبات يزهر قبل ان يورق .

٢٣٩٩٠ - كَمَادَرْيُوس Germandrée officinale (F).

هو الطوقريون الخزني ويدعى ايضاً خامادريوس .

٢٣٩٩١ - كِمَاس ° Kemas (S). Céma (F). Kemas (E).

جنس حيوانات لبونة عاشبة مجترة من فصيلة الايليات . انواعه المعروفة اربعة موطنها يمتد من الهند الى الصين ومنشورية . تألف الهضاب والجبال من ارتفاع ١٠٠٠ م. حتى ٢٧٠٠ م. عن سطح البحر . ملجنها الحياتي جماعي . إجالها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٩ انفار || اجسامها قريبة الشبه باجسام الظباء كما وانها تشبه المعزى. قرونها صغيرة متتابعة الجيد ، مستدقة الاطراف المنحرفة الى الوراء . رؤوسها صغيرة ذلقة الاخطام . اعناقها مستطيلة . قوائمها شديدة النشط . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها السمرة المتباينة الماجات . ضروع اناثها ثنائية الاخلاف . محبل الانثى يدوم نحو ستة اشهر تضع في تمامه يعفوراً واحداً || اعرف انواعه واشهرها كماس غورال.

٢٣٩٩٢ - كِمَاس غُورَال ° Kemas goral (S).
Céma goral (F).

نوع من الكماس . موطنه يمتد من كشمير الى بيرمانية وأصام . يألف الوعر والمواقع الكثيرة الصخور . يسرح من الفجر الى نحو الساعة الثامنة ومن العصر الى فحمة الليل || جسمه ربعة يطول نحو ١٣٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم. ارتفاعه نحو ٨٠ سم. وزنه نحو ٧٥ كيلو . قرنه يطول نحو ١٨ سم. عند الذكر ونحو ١٤ سم. عند الانثى . رأسه صغير الجرم ، ذلق الخطم . عيناه كبيرتان مكحلتان ومطوقتان بحتار احمر . اذناه صغيرتان مستطيلتا الشكل . قوائمه شديدة النشط . ثوبه الى السمرة الحمراء المواج يعبق في الرأس والظهر ويتحول تدريجياً الى الشقحة في الصدر والبطن || اجله يعد تسعة انفار ، ذكر مانع وأربع اناث واربعة شوادن .

٢٣٩٩٣ - كَمَاسِيَا Camassie (F).

هي الكمش من الزنابق ، اطلبه .

٢٣٩٩٤ - كَمَّاش ° Polycarpaea (S).
Polycarpée (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة النومانيات . انواعه المعروفة عديدة منبتها معظم الاصقاع الحارة من العالم القديم || سوقها مستلقية متباعدة الفروع . اوراقها متقابلة رمحية النصال . ازهارها خماسية البتلات والسبال الضيقة الحادة الاطراف . لونها الى البياض الاخضر المواج.

٢٣٩٩٥ - كَمَاشِير * Athamanta macedonica (S).
Athamante, Ache des rochers, Persil de Macédoine (F). Macedonian parsley (E). Macedonische Petersilie (D). Prezzemolo di Macedonia (I).

نبات عشبي بري معمر مبلول من فصيلة الخيميات . اوراقه مفرضة ومشرمة نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره صيوانية وردية اللون . يقال انه طبي يستعمل في معالجة العوارض المعوية .

٢٣٩٩٦ - كَمَافِيطُوس

قال الانطاكي « هو الخامايطس يعني صنوبر الارض نبت كحيّ العالم الصغير في تفتيل اوراقه وامتلائها بالرطوبة وتراكبها له زهر أصفر يخلف حباً اصغر من بزر الكرفس ابيض الاصول مر الطعم يفتح السدد ويدر ويزيل الرياح واوجاع الظهر والمفاصل » .

٢٣٩٩٧ - كَمَالَة °* Echinus Philipensis (S).
Kamala (F).

جنبة زراعية معمرة من فصيلة اليتوعيات . مهدها الهند . ساقها فرعاء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، بيضية النصل المدبب الطرف . ازهارها عنقودي التجميع تاجي الارتكاز . ثمارها بلوطية الشكل تغلفها ثمول دقيقة تتحول الى غبار برتقالي اللون حنطي المواج يستعمل في صباغ الاقشة الحريرية ويستعمل ايضاً لطرد الدودة الوحيدة . النشعة منه تراوح من غرامين الى ١٢ غراماً وذلك بالنسبة الى عمر المرء .

٢٣٩٩٨ - كَمَالِيَّة Alchemilla (S).
Alchemille, Alchimille (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الورديات . انواعه قليلة منها الحولية والمعمرة تكثر في المراعي والاحراج الجبلية. يعزون اليها بعض الخواص الطبية ويقولون انها شابقة وتوتر اغشية البكارة فتفيد اللواتي فقدن كينهن .

٢٣٩٩٩ - كَمَالِيَّة البَرّ *
Alchemilla arvensis (S). Alchemille des champs, Perce-pierre des champs(F). Break-stone, Colic wort, Persley piert (E). Feldsinau, Steinbrech (D). Spacca pidra, Petricciolo (I).

نوع من الكمالية تكثر في المراعي الجبلية .

٢٤٠٠٠ - كَمَالِيَّة المُرُوج * ، كَمَالِيَّة مَبْذُولَة ، رِجْل اللَّبْوَة Alchemilla vulgaris (S).
Alchemille commune, Mantelet de dame, Pied de lion, Porte rosée (F). Great sanicle, Lady's mantle, Lion's foot (E). Löwenfuss, Mantelsinau, Sinau (D). Alchemilla comune, Ventaglina (I).

نوع من الكمالية تكثر في المروج . اوراقها طبية شابقة وموترة .

٢٤٠٠١ - كَمَالِيَّة فِضِّيَّة *
Alchemilla argentea (S). Alchemille argentée, Satinée (F). Alpine lady's mantle (E). Alpensinau, Alpenfrauenmantel (D). Alchemilla alpina (I).

نوع من الكمالية المعمرة تكثر في احراج الجبال العالية ، اوراقها خملية البشرة فضية المواج .

٢٤٠٠٢ - كَمَام Caveçon (F). Headstall, Curb (E).

ما يكم به فم الحيوان .

٢٤٠٠٣ - كَمَامَة ، مِفْطَمِيَّة
Muflière, Muselière (F). Muzzle (E).

اداة تغلف فم الحيوان تمنعه عن الرضاعة والاكل والعض .

٢٤٠٠٤ - كَمْبَرِي Cambrien (F). Cambrian (E).


اسم يطلق على الحقبة الاولى من الاباج القديم . فيقال العصر الكمبري والحقبة الكمبرية ، وهي تتميز باحتوائها على اقدم عظم الكرة الارضية .

٢٤٠٠٥ - كَمْبُود °* Campodea (S).
Campode (F). Campodea (E).


جنس حشرات دامنة من فصيلة الكمبوديات ورتبة لاطئات المتك . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، مبعثرة الهلب الدقيق الناعم ، تطول من ٤ الى ٦ مم. اثوابها الى البياض التبني . رؤوسها شبه مكورة . متاكها لاطئة . قرونها الاستشعارية خيطية . عيونها شديدة الصغر . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية السكم ، قصيمة ، اي سريعة العطب . قوائمها نحيلة . ارساغها ثنائية العقل . اسراكها دقيقة مستطيلة || يكثر وجودها تحت الحجارة وفي المواقع الرطبة . قوتها المواد النباتية المنحلة .

٢٤٠٠٦ - كَمْبُودِيَّات ° Campodeidae (S).
Campodeidés (F). Campodeidae (E).


فصيلة حشرات من رتبة لاطئات المتك . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، قصيمة ، بيضاء اللون . عيونها شديدة الصغر . حلقاتها الصدرية الاولى اصغر من الثانية والثالثة . بطونها عشارية السكم . قوباتها الاولى مجهزة بزوائد حويصلية تنفسية . سكمها الثانية والسابعة مجهزة بمراود صغيرة . اطرافها الشرجية ثنائية الاسراك || اعرف اجناسها الكمبود .


كماشير


كمالة


كمالية البر


كمالية المروج — كمالية فضية


كمبود


كش

٢٤٠٠٧ - كَمْبِيُوم Cambium
هو القلب الطبقة المولدة في النبات .

٢٤٠٠٨ - كُمَّة هي الارسوسة ، اطلبها .

٢٤٠٠٩ - كُمَّثْرَاة Poire (F).
هي الاجاصة ، ثمرة الاجاص .

٢٤٠١٠ - كُمَّثْرَى Poirier (F).
هي شجرة الاجاص .

٢٤٠١١ - كَمَح Bourgeonner (F). To bud (E).
كمح الكرم اذا تحرك للايراق . واكمحت الزمعة اذا ما ابيضت وظهر عليها حمل كالقطن .

٢٤٠١٢ - كَمَر Solive (F). Girder (E).

٢٤٠١٣ - كِمْر
الكمر من البسر : ما لم يرطب على نخله ولكنه سقط فارطب في الارض . اما النخلة فكمار .


كمفيل امبراطوري

٢٤٠١٤ - كَمَش ٥ * ، كمَاسِيَا
Camassia (S). Camassie, Camash, Cyanotride (F). Camass, Quamash (E). Quamassie (D). Camassia (I).
من الاسم الهندي « كمش » . جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٨ منها البرية والزراعية . اوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة . شماريخها اسطوانية جوفاء . ازهارها عنقودي التجميع يكلل الشماريخ . ازهارها نجمية الشكل فارشة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٠١٥ - كَمَش جَوْلَنِي ٥
Camassia hyacinthina, C. fraseri (S). Camassie-jacinthe, Camash-jacinthe (F).
نوع من الكمش السبروتي التزييني . شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم. بتلات ازهاره ثلاثية العروق تطول من ٦ الى ١٢ مم. لونها الى الوردي يعلوه مواج ليلكي || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .


كمفيل اميري

٢٤٠١٦ - كَمَش لَيْشتلين ٥
Camassia leichtlini (S). Camassie de Leichtlin, Camash de Leichtlin (F).
نوع من الكمش السبروتي التزييني . شمراخه يعلو نحو ٩٠ سم. بتلات ازهاره خماسية او سباعية العروق تطول من ١٥ الى ٢٥ مم. ضروبه المشهورة اربعة تختلف بالوانها منها الابيض والاصفر والازرق والبنفسجي . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٤٠١٧ - كَمَش مَأكُول ٥
Camassia esculenta (S). Camassie comestible, Camash comestible (F).
نوع من الكمش السبروتي الزراعي المأكول البصل . شمراخه يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ازهاره الى الزرقة الغبراء المواج ، بتلاتها خماسية او سباعية او تساعية العروق تطول من ٢٠ الى ٣٠ مم. مما يجعل قطر الزهرة يراوح من ٥ الى ٧ سم. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .


مستديرة مستطيلة
كمكات

٢٤٠١٨ - كَمْفِيل أَمْبراطُوري ٥ *
Campephilus imperialis (S).
Campéphile impérial (F).
طائر من فصيلة النقاريات ورتبة المتسلقات . موطنه بعض الاصقاع الامريكية اخصها كليفورنيه والمكسيك || جسمه كبير القد . طوله نحو ٧٠ سم. وبسطته نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى السواد اللامع . جناحاه مبلقان بالابيض . حدقة عينه الى الصفار الذهبي . منقاده وساقاه واصابعه الى الزرقة الطحلاء || اخلاقه رضية لكنه يتجنب الانسان ويبتعد عن العمران . يتسلق جذوع الاشجار قفزاً . طيرانه طويل الشوط كثير التموجات والسفيف || قوته الحشرات على اختلاف فصائلها واجناسها ثم الاثمار البرية والبلوط || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقهما سوى الموت . يدثن عشه في تجاويف الاشجار الرفيعة . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٢٤٠١٩ - كَمْفِيل أميري ٥ *
Campephilus principalis (S).
Campéphile princier (F).
نوع من الكمفيل موطنه بعض مناطق امريكة الشمالية من فلوريده الى كارولينه والتكساس || جسمه كبير القد طوله نحو ٥٨ سم. وبسطته نحو ٨٢ سم. ثوبه الى السواد اللامع . جناحاه وعلاطا عنقه مبلقة بالابيض . حدقة عينه الى الصفار الذهبي . منقاده عاجي اللون . ساقاه واصابعه الى الزرقة || اخلاقه هنية لكنه كثير الوجل . قوته الحشرات والاساريع والنمل والثمار البرية والبذور والبلوط || يتسلق الاشجار قفزاً . طيرانه معتدل الشوط كثير التموجات || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقهما سوى الموت . يدثن عشه في تجاويف الاشجار على ارتفاع بعض الامتار . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٢٤٠٢٠ - كُمْكَات ٥ Kumquat
هي ليمون ككات . شجرة زراعية مثمرة من الحمضيات . لها ضربان مشهوران هما :

٢٤٠٢١ - كُمْكَات مُسْتَدِيرَة ٥ *
Citrus japonica madurensis, Limonellus madurensis (S). Kumquat à fruits ronds, «Marumi» (F).
ضرب من الكمكات . اسمه الياباني « مارومي » شجرته سرحة متوسطة القد تعلو نحو ٤ أمتار . اوراقها معنقة متعاقبة سنانية . نصلها جامد الصفحة الخضراء اللامعة . ثمارها كروية صفراء اللون مالسة البشرة ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ مم.

٢٤٠٢٢ - كُمْكَات مُسْتَطِيلَة ٥ *
Citrus japonica margarita, C. margarita (S). Kumquat à fruits oblongs, «Nagami» (F).
ضرب من الكمكات اسمه الياباني « ناغامي » شجرته سرحة متوسطة القد تعلو نحو خمسة امتار . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، سنانية ؛ نصلها جامد الصفحة المالسة ، شديد الخضار اللامع . ثمارها مستطيلة اجاصية الشكل صفراء اللون طولها نحو ٤٠ مم. وعرضها ٢٥ مم.

٢٤٠٢٣ - كَمْكَام Essence de la marjolaine (F).
Oil of the sweet marjoram (E).
هو دهن المرو يستعمل في العطارة . يستخرج بتقطير الازهار والاوراق بعد نقعها بالماء . وهو اصفر اللون يخضر ويعبق مع مرور الزمن . عرفه ذكي الرائحة ، حامز الطعم ، يغلي عند ١٦٣ °سغ. ويذوب بالتكافؤ في الكحول عيار ٨٥ °.

٢٤٠٢٤ - كُمْلُول ٥ * Cyathea (S). Cyathée (F).

جنس نباتات سرخسية من فصيلة الكملوليات . انواعه عديدة جيعها كبيرة القد تعلو نحو ١٠ امتار . جذوعها زياء اللحاء . اوراقها منتصبة ، مركبة ، ثنائية او ثلاثية الانقسام تطول من ٣ الى ٦ امتار . فصوصها اهليلجية الشكل ، منشارية التسنين ؛ نصلها جامد النسيج ، اخضر الصفحة العليا ، فضي السفلى || وهو يرغب في الاتربة العميقة الغور المتوسطة الاندماج الكائنة في المعارض الجنوبية الدافئة .


كملول

٢٤٠٢٥ - كُمْلُولِيَّات ٥ Cyatheaceae (S).
Cyathéacées (F). Cyatheaceae (E).

فصيلة من السراخس الوعائية المستورات الزهر . انواعها نحو ٩٠ تجمعها خمسة اجناس . اعطانها البلاد الحارة . تصلح للتزيين انما ترغب في المواقع الرطبة .

٢٤٠٢٦ - كَمَه ، أَكْمَه Aveugle de naissance


هو ذو الكمه اي العمى يولد به الانسان او الحيوان .

٢٤٠٢٧ - كُمْه ، تُنْقُس Tanche (F). Tench (E).

الواحدة كمهة . والكمه جنس اسماك نهرية من فصيلة الشبوطيات مفتوحات المثانة . انواعه قليلة تتميز باجسامها الاهليلجية الشكل وبعذبتيها الفكيتين الدقيقتين . اعرف انواعه واشهرها الكمهة المبذولة .

٢٤٠٢٨ - كُمْهَة مَبْذُولَة * Tinca vulgaris (S).
Tanche commune (F). Common tench (F).

نوع من الكمه وهي سمكة نهرية ترغب في المياه الراكدة اخصها مياه الغدران حيث تعيش في اسمالها. طولها عند ادراكها التام يراوح من ٣٤ الى ٣٧ سم. ووزنها من ٥ الى ٦ كيلو . فلوسها صغيرة القد لبدة . زعانفها الظهرية والصدرية والبطنية والشرجية مستطيلة ومستديرة الاطراف . ذنبها مستعرض مقطوم . ثوبها الى الخضار الاسفع المواج.


كهة مبذولة

٢٤٠٢٩ - كَمُوكليت ٥ Quamoclit

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة اللبلابيات . انواعه قليلة جيعها تزيينية. سوقها عطفة . اوراقها متعاقبة. ازهارها لاقياسية التجميع والارتكاز || تتكاثر بالبزر وتجود في جميع الاتربة الزراعية || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٢٤٠٣٠ - كَمُوكليت أُرْجُوَاني ٥ * ، ياسمين أحمر
Quamoclit coccinea, Ipomaea coccinea (S). Quamoclit écarlate, Jasmin rouge des Indes (F).

نوع من الكموكليت التزييني السبروتي . ساقه تطول من ٣ الى ٥ امتار . اوراقه قلبية الشكل جميلة الخضار الزاهي . ازهاره عنقودية التجميع كبيرة القد . بتلاتها مخمسة الزوايا ، ارجوانية اللون || ازهراره يستمر من تموز الى تشرين .


كموكليت ارجواني

٢٤٠٣١ - كَمُوكليت رِيشِيّ ٥
Quamoclit pinnata, Ipomaea quamoclit (S). Quamoclit penné, Q. cardinal, Liseron à feuilles laciniées (F).

نوع من الكموكليت التزييني السبروتي . ساقه تطول نحو ٢٥٠ سم. اوراقه كبيرة مفرضة متوازية التشريم المشطي الذي يبدو كالريش . ازهاره فردية التجميع ، كبيرة القد ، وردية اللون ، ارجوانية المواج || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٢٤٠٣٢ - كُمُون Latence (F). Latency (E).

الكُمُون حالة الشيء الكامن .

٢٤٠٣٣ - كَمُّون * ، سَنُّوت ، سِنَّوت
Cuminum cyminum (S). Cumin (F). Cumin (E). Echter Römerkümmel (D). Cumino, C. domestico, Cimino dolce (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة الخيميات . بزوره من الافاويه وقد تستعمل في تعطير الخبز والجبن. ويستخرج منها مشروبات صحية نافعة || والكمون منبه للمعدة ، يحل الرياح والاورام ويدفع سوء الهضم وعسر النفس والمغص . كان يستعمل في الطب القديم مقوياً جنسياً بمزجه مع العسل والفلفل .


كمون

٢٤٠٣٤ - كَمُّون أَرْمَنِي Cumin des prés (F).

هو الكراويا ، اطلبها .

٢٤٠٣٥ - كَمُّون حَبَشِي * ، يانِسُون بَرِّي
Carum (S). Ammi, Sison (F). Ammi, Bishop's weed (E). Herrenkümmel (D). Ammi, Sisone (I).

جنس نباتات عشبية برية طبية حولية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها حوض وجزر البحر المتوسط ومنها نوع حبشي المنبت . اوراقها تشبه اوراق الجزر. منافعها الطبية كنافع الكمون .


كمون حبشي

٢٤٠٣٦ - كَمُّون حُلُو Anis (F).

هو الأنيسون ، اطلبه .

٢٤٠٣٧ - كَمْئِيَّات Tuberaceae (S).
Tubéracées (F). Tuberaceae (E).

فصيلة الكمء من الفطور الزقية اجناسها وأنواعها عديدة اكثرها مستحب الطعم مأكول . تفارقها الشكل والحجم واللون والوثل .

٢٤٠٣٨ - كُمَيْت Bai (F). Bay (E).

من الوان اثواب الخيل للذكر والانثى . ج كمت . والفرس الكميت اشد حمرة من الاشقر ويكون عرفه وذنبه اسودين وقوائمه كذلك . والكميت قد يكون :

كميت احمّ — Bai foncé (F). Chestnut (E).
وهو الذي يعلو حمرته سواد

كميت مدمّى — Bai cerise (F). Dapple-bay (E).
وهو الذي تشتد حمرته

كميت مذهب — Bai clair (F). Light-bay (E).
وهو الذي تعلوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِيرُوبس Chamérops (F).

هو الوقل ، اطلبه .


٢٤٠٤٠ - كَمِيشِي ٥ * Palamedea (S). Kamichi (F).


طائر من طوال الساق وحيد الجنس والنوع مهده البلاد الامريكية . وهو كبير الجثة طوله نحو ٨٠ سم. وبسطته ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمرة الخضراء المواج . بطنه ابيض . عنقه مطوق بالاسود . رأسه قنبري الجبهة مهازي القفن. يألف المناقع ومجاري الماء . قوته الحشرات والقشريات والاعشاب . يدثن في افحوص يخفيه بين الادغال القريبة من الماء . انثاه تحضن من ٤ الى ٦ بيضات .


كيشي

٢٤٠٤١ - كُمَيْم Calicule (F). Calicle, Calliculus (E).

كأس اضافية تحيط بكأس الزهرة الاصلية كما في زهر القرنفل والشيلك .


كيمة


كنار


كناريوم


كنبار انيق

٢٤٠٤٢ - **كَمَيْمَة** Caecum (S).
Caecum (F). Caecum (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الكميميات || انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصدافها صغيرة ، انبوبية الشكل ، محلزنة القنة المقوسة . انواعها دائرية . اسفاطها مدملكة ، قرنية الغشاء . لواسها عادمة العيون .

٢٤٠٤٣ - **كَمَيْمِيَّات** ° Caecidae (S).
Caecidés (F). Caecidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاباج الثالث . اما الانواع المعاصرة فنحو ١٠٠ تنتمي الى جنس واحد يدعى كيمة .

٢٤٠٤٤ - **كَمَيْهَة** * Lepadogaster gouanii (S).
Barbier, Porte-écuelle (F). Sucker (E).
سمكة من فصيلة الفرخيات يكثر وجودها في المتوسط . تتميز بكبر رأسها واستطالة زعانفها الصدرية والظهرية . جسمها متوسط القد ، ثوبها جميل الالوان الزاهية يغلب فيها الوردي المذهب المواج . بطنها فضي اللون . محسراها وثبج ظهرها معترضة التجذيع الاسمر . لحمها متوسط الصنف .

٢٤٠٤٥ - **كَنَاب** Callosité (F).
هو الجسأة ، أطلبها .

٢٤٠٤٦ - **كَنَار** * ، **كَنَارِي** ، **حَزَّار**
Serinus canaria (S). Serin des Canaries, Canari (F). Canary (E).
نوع من النغر وهو عصفور غرّيد اصفر اللون ، اخضر المواج يربى في الاقفاص . ضروبه وسلالاته الحالية عديدة تختلف باختلاف الثوب والحجم || موطنه الاصلي جزر كناريه وهو يألف الأماكن القريبة من الماء لانه يغتسل كل يوم. قوته البزور البرية الصغيرة ونوامي النبات وبعض الاثمار السكرية اخصها التين الناضج الساكع . وهو في القفص يعيش نحو ٢٠ سنة على بزر المكنس والبسيبيسة والقنبز والشلجم المنقوع والخس والثمار السكرية والخبز المنقوع بالحليب المغلي وصفار البيض || الانثى تحضن ثلاث مرات في الحول . حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات صغيرة الحجم غبراء القشور المرقوشة بالجوزي رخيمها يستقيم ١٣ يوماً || وهي تسافد النغر والحسون والكعتر والخضيري والتفيفيحي والشرشور والدوري ... نتاجها نغل قوي الشكيمة متراكب الالوان المتداخلة المرتكزة على الاصفر .

٢٤٠٤٧ - **كَنَارِين** ° Canarina (S). Canarine (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها قليلة اعطانها جزر كنارية . جذورها غليظة وشمية . سوقها تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. عصارتها حلبابية دبقة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، رمحية . نصلها مالس البشرة ، مسنن الحافة ، بحري اللون . ازهارها قمعية الشكل، كبيرة القد، مستطيلة المعاليق متدلية . لونها الى الصفرة الذهبية عروقها الى الحمرة . ثمارها عنبية مأكولة .

٢٤٠٤٨ - **كَنَارِيُوم** * Canarium (S).
Canarion, Canari, Canarium (F). Almond, Elemi tree (E). Kanarienbaum (D). Canario (I).
جنس شجيرات برية من سبط البخوريات وفصيلة البطميات. انواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية ، تفرز عصارة راتنجية بيضاء اللون بطيئة الاشتعال قوية اللهب فواحة العرف المستحب . اخشابها صلبة بيضاء اللون لكنها لا تصلح للاستعمال الصناعي .

٢٤٠٤٩ - **كِنَاس** Gîte (F). Lair (E).
مأوى الظبي في الغاب بين الشجر يستتر فيه . ج كنوس واكناس .

٢٤٠٥٠ - **كُنَاشَة** ° ، **كِنْسِح** ° Lignée (F).
Issue, Progeny (E).
ج. كناشات وكناسح . هي الاصول الموصوفة المنتخبة كأمهات لسلالات نباتية معينة .

٢٤٠٥١ - **كَنَاهَة** ° Tectonique (F). Tectonic (E).
علم يبحث في تكوين الأرض وونلها .

٢٤٠٥٢ - **كَنَب** Cal (F). Callus (E).
نسيج داملٍ يغطي الفراغ الذي احدثه الجرح في الشجرة .

٢٤٠٥٣ - **كَنَب** Callose, Callosus
اندمال في الجلد مظهره نقط رافخة متصلبة او نتوءات جامدة .

٢٤٠٥٤ - **كُنْبَاث الحَقْل** Equisette (F).
هو الأمسوخ ، اطلبه .

٢٤٠٥٥ - **كُنْبَاث الشتاء** Prêle d'hiver (F).
هو الأمسوخ الشتوي ، اطلبه .

٢٤٠٥٦ - **كُنْبَاثِيَّات** Equisetaceae (S).
Equisétacées (F). Equisetaceae (E).
هي الأمسوخيات ، فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائية .

٢٤٠٥٧ - **كَنْبَار** Chamaedorea (S).
Chamaedorée (F).
جنس اشجار ليفية من فصيلة النخليات . انواعه المعروفة ١٠ اعطانها الاقاليم الحارة معظمها امريكي المنبت وبعضها افريقي . تزرع للتزيين ، جذوعها تعلو من متر الى تسعة امتار ، سعفها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. كوافيرها عديدة ، قنواتها لبدة ، ثمارها كرزية الشكل والقد ، ناشفة المادة اللامستعملة || اشهر انواعه التزيينية :

كنبار أنيق* Ch. elegans (S).
Chamaedorée élégante (F).


كنبار شامخ Ch. elatior (S).
Chamaedorée élevée (F).

كنبار ظريف Ch. gracilis (S).
Chamaedorée gracieuse (F).

٢٤٠٥٨ - **كُنْبُث** °* Chenopus (S).
Chénope (F). Chenopus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الكنبثيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، المعاصر

منها وقد يتجاوز ٤٥ يعيش في بحار شمال المحيط الاطلسي || اصدافها صغيرة القد وشعية محلزنة مشللة اللولبة . فوهاتها معتدلة الانفراج ، رباعية الفلق اللامتساوية التي تبدو كأرجل التم شكلاً وحطاباً .

٢٤٠٥٩ - **كُنْبُثِيَّات** ٥ Chenopodidae (S).
Chenopodidés (F). Chenopodidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الجورية والطباشيرية وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الكنبث والدرتيمة والهربغود والضجيمة .


كنبث


٢٤٠٦٠ - **كُنَّة** Auvent (F).
Pent-roof, Porch roof (E).
سقيفة مسطحة لاقياسية الطول والعرض والانحدار ترتكز على حائط او بناء .

٢٤٠٦١ - **كِنَّة** Enveloppe, Revêtement (F).
Covering, Facing, Revetment (E).
كل مادة حاجزة توضع لوقاء الشيء وستره .

٢٤٠٦٢ - **كَنْتَب** Bibelot (F). Curio (E).
ج. كناتب . هي الأشياء الصغيرة الفاخرة الصنع من تماثيل وغيرها توضع للتزيين .

٢٤٠٦٣ - **كَنْتَرِيد** Cantharide (F).
هو الذراح ، اطلبه .

٢٤٠٦٤ - **كَنْثُور الشَّوك** ٥*
Agapanthia cardui (S). Agapanthie des chardons (F). Agapanthia cardui (E).
حشرة واشعة خاضلة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . تألف جميع انواع الشوك والقصهباء . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها تسردب ارومات النباتات العائلة ولا تعف عن سوقها || جسمها صغير القد ، اهيف الشكل ، يطول من ٧ الى ١٢ مم . ثوبها الى الزرقة العابقة يعلوها مواج سبوري وثلاثة خطوط عاجية تقطب الكوسل ، وخطان اصفران يكتنفا الدرز الغمدي . رأسها معتدل الجرم يغور بمعظمه تحت الكوسل . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان ، مهدبان . ازارها مهدب الحتار . غمداها معتدلتا الصلابة ، متتابعتا التحزيز القاطب . اوساغها خماسية العقل || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري الذي يحصل بعد النقف بنحو ٣٨ اسبوعاً ، تطول من ١٨ الى ٢٢ مم . جسمها دقيق الجرم ، مستغلظ الصدر ، مستدق السكمة الشرجية ، سداسي الرواجب . ثوبها الى السمرة الحنطية الغبراء المواج يكتنفها تنقيط اسود يعلوه بعض الهلب .


كنثور الشوك

٢٤٠٦٥ - **كَنْج** ٥ Exotype
هو حاصل التهجين انسيل كان ام اشيب . يعرف عنه عداقة بحرف « ك » اما السلالة الاولى فتعريفها ك١ والسلالة الثانية ك٢ والثالثة ك٣ . واذا هجن الكنج من جديد مع احد طرفيه ، وهو ما يدعى التأسيل او الدجلة ، يشار الى ذلك باضافة « ١ » فيصبح التعريف اذ ذاك ك١١ او ك٢١ او ك٣١ الخ .

٢٤٠٦٦ - **كَنْجُوس ، كُجْنُوس** Cajanus (S).
Cajan (F).
جنس نباتات ليفية مخشوشبة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي . اعطانها البلاد الحارة والاستوائية . سوقها منتصبة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية . ازهارها فورية التجميع . ثمارها قرون مبطلة مخصورة الفواصل الحبية || اعرف انواعه واشهرها الكنجوس الهندي .

٢٤٠٦٧ - **كَنْجُوس هِنْدِيّ * ، قُرَيْنَاء ، بِسِلَّة هِنْدِيَّة ، لُوبِيَاء سُودَانِيَّة**
Cajanus indicus (S). Ambrevade, Pois d'Angola, Pois d'Angole (F). Doll, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congo-pea (E). Catjang, Angolische Erbse (D). Cajano dell Indie, Citiso dell Indie, Pisello d'Angola (I).
نوع من الكنجوس الزراعي ، ضروبه عديدة شائعة الاستعمال . ساقه ليفية ، مخشوشبة ، فرعاء ، زبباء ، تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية ، وريقاتها اهليلجية النصل ، خلية البشرة على صفحتيها . ازهاره نورية التجميع ، صفراء اللون ، موشّاة بالاحمر . ثماره قرون مبطلة تطول من ٤ الى ٧ سم ، تغلف من ٣ الى ٥ حبات مستديرة مفلطحة قدرها قدر الحمصة ، لونها يختلف مع الضرب منها الابيض والحنطي والاسمر والاحمر والمرقوش || قرونه الخضر تطبخ كاللوبياء . حبه الناضج الجاف صلب المادة يستعمل بعد سحقه وهو غزير العناصر الغذائية يحوي ما قدره :

من	١٩	الى	٢٠	٪ من المواد الازوتية
من	٦٢	الى	٦٤	٪ من المواد الهيدروكربونية
من	١,١	الى	١,٢	٪ من المواد الدهنية


كنجوس هندي

٢٤٠٦٨ - **كَنْحَب** Anaphalis (S).
Anaphale, Anaphalide (F). Pearly everlasting (E). Weisses Perlkörbchen (D). Semprevlva bianca (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة . اوراقها متعاقبة مزغبرة قطنية . رؤيساتها الزهرية طلقية التجميع . ازهارها عاجية لؤلئية . قناباتها ضيقة . بزورها مستدقة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .


٢٤٠٦٩ - **كَنْحَب التِّبِت**
Anaphalis nubigena (S). Anaphalide du Tibet (F).
نوع من الكنحب التزييني يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . ساقه واوراقه مزغبرة قطنية . اوراقه سنانية النصل وحيدة العرق . رؤيسته الزهرية وحيدة ، ازهارها صغيرة مبمترة عاجية اللون . ازهراره يستمر طوال شهر تموز .

٢٤٠٧٠ - **كَنْحَب لُعْلُعِيّ** *
Anaphalis margaritacea, Antennaria margaritacea (S). Anaphalide nacrée, Immortelle blanche (F).
نوع من الكنحب التزييني يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه ضيقة تطول من ٥ الى ١٢ سم ، وتعرض نحو ٥ مم . نصلها اخضر الصفحة العليا مزغبر السفلى البيضاء اللون . رؤيساته الزهرية كبيرة القد لعلعية اللون واللمعة || ازهراره يستمر طوال الصيف .


كنحب لعلعي


٢٤٠٧١ - كُنْحبَة ° Ptérygode (F).

الكنحبة جناح زائد صغير القد ، قلبي الشكل ، يلحف الروشن عند قاعدته في رتبة حزشفيات الاجنحة . وهما كنحبتان ، يمنى ويسرى ، تستعملها الفراشة لكبح روشنيها الاماميين .


كندارة

٢٤٠٧٢ - كِنْدَارة * Cantharus (S).
Canthère (F). Bream (E).

جنس اسماك بحرية من الاسبوريات الشائكات الزعانف الكثيفات الفلوس. انواعها ثلاثة. اجسامها بيضية الشكل، طولها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. زعانفها الظهرية تشبه السنام . تألف الغور البعيد ولا تقترب من الشواطىء الا في بعض الازمنة .


كندارة مبذولة

٢٤٠٧٣ - كِنْدَارة مَبْذُولَة *
Cantharus cantharus (S). Canthère commun, Griset (F). Common sea-bream (E).

نوع من الكندارة . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات الزعانف . مسرحها المجادح ، تألف الشطوط والاغوار وتدخل الموانىء . اعطانها البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. ثوبها الى الشهبة الفضية المواج تشتد سمرتها في الظهر . جانباها مشيزان بخطوط قاطبة صفراء اللون . رأسها كبير الجرم ، قصير الخطم . فكاها متعادلان . شدقها معتـدل الانفراج . اسنانها رباعية الصفوف في الفكين . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زعنفتها الظهرية واحدة سنامية الشكل . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤٠٧٤ - كُنْدَة هو كركدن السند ، اطلبه .

٢٤٠٧٥ - كُنْدُر هو اللبان الذكر ، اطلبه .

٢٤٠٧٦ - كُنْدرِيُوزُوم ، مِيتُوكُنْدرِي
Chondriosomes, Mitochondries (F). Chondriosomes, Mitochondria (E).

هي مجموعة الكناسج التي تتألف منها الحجيرة الحيوانية أو الخلية النباتية .


كندس الصخور

٢٤٠٧٧ - كُنْدرِيُوم Chondriome (F).

هي المهية ، اطلبها .


٢٤٠٧٨ - كُنْدُس Gypsophila (S). Gypsophile (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات . انواعه زهاء ٤٠ منها الحولية والمعمرة والبرية والزراعية . سوقها فرعاء. اوراقها صغيرة القد متقابلة . ازهارها ضمية التجميع ، تاجية الارتكاز، صغيرة الحجم . جذور بعضها صناعية يستخرج منها مادة الصابونين وتستعمل في غسل الانسجة الصوفية والكتانية والقطنية فتنظفها من الاقذار وتكسبها بعض الزهاء والرونق || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .


كندس مداد

٢٤٠٧٩ - كُنْدُس الصُخُور *
Gypsophila petraea (S). Gypsophile des rochers (F).

عشبة سبروتية معمرة برية تعيش في الاتربة والصخور الكلسية . تعلو من ١٠ الى ١٥ سم. جذورها غليظة . ساقها ليفية مدادة . اوراقها صغيرة القد ، بحرية اللون ، بنفسجية القاعدة والمنق . ازهارها متقاربة لونها الى البياض العاجي . قناباتها بيضية الشكل ثنائية التركيب || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .


كندس مصري

٢٤٠٨٠ - كُنْدُس أنيق Gypsophila elegans (S).
Gypsophile élégante (F).

عشبة حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. جذورها. دقيقة ساقها قوية منتصبة . اوراقها سنانية ذلقة ، نصلها وحيد العرق . ازهارها مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون او وردية . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٠٨١ - كُنْدُس دَبْحِيّ الوَرَق
Gypsophila scorzonerifolia (S). Gypsophile à feuilles de scorzonère (F).

عشبة سبروتية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع المستدقة . اوراقها سنانية ، نصلها قلبي القاعدة خماسي العروق . ازهارها الى الحمرة الجميلة ، كأسها اخضر اللون صغير القد يطول نحو ٢ مم. || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٠٨٢ - كُنْدُس ذَرِب Gypsophila acutifolia (S).
Gypsophile à feuilles aiguës (F).

عشبة معمرة زباء تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء. اوراقها بحرية اللون خلية البشرة على صفحتيها . ازهارها وردية، كؤوسها الى البياض الاغبر تعلوه خمسة خطوط حمر || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٠٨٣ - كُنْدُس كَثِير الزَهر
Gypsophila floribunda (S). Gypsophile multiflore (F).

عشبة حولية سبروتية تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. ساقها دقيقة الفروع . اوراقها صغيرة ذربة . ازهارها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، وردية اللون ، كأسها خماسي الفلق المسننة المفصولة بخطين ابيضين يتوسطها خط اخضر . ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٢٤٠٨٤ - كُنْدُس لَزِج Gypsophila viscosa (S).
Gypsophile visqueuse (F).

عشبة حولية لزجة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها فرعاء. اوراقها سنانية؛ نصلها خملي البشرة اللزجة، ثلاثي او خماسي العروق . ازهارها وردية اللون قصيرة المعاليق || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٠٨٥ - كُنْدُس مَدَّاد * Gypsophila repens (S).
Gypsophile rampante (F). Chalk plant, Cloud plant (E). Kriechendes Gipskraut (D). Gesso filo (I).

عشبة سبروتية مبذولة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٤٥ سم. ساقها ليفية مدادة . اوراقها سنانية مستطيلة . نصلها بحري اللون وحيد العرق . ازهارها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، وردية اللون او بيضاء || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٠٨٦ - كُنْدُس مِصْرِيّ *
Gypsophila struthium (S). Gypsophile frutiqueuse, Saponaire d'Egypte (F). Egyptian soap root, Struthium gypsophila (E). Spanisches Gypskraut (D). Saponaria vera, Struzio (I).

عشبة برية مبذولة معمرة تكثر في البلاد المصرية حيث تستعمل في الغسيل . ساقها مدادة . جذورها متوسطة الثخانة . اوراقها ضيقة؛ نصلها خملي البشرة ، بحري اللون. ازهارها صغيرة القد وردية اللون او بيضاء .

٢٤٠٨٧ - كُنْدُش Pie (F).

هو العقعق ، اطلبه .

٢٤٠٨٨ - كُنْدُش جَوَّال Pie vagabonde (F).
طائر من الجوائم يدعى كطري ، اطلبه .

٢٤٠٨٩ - كَنْدَلاء ، كَنْدَلَى
نبت ينبت بماء البحر ويعرف بالشورة . قشره يسمى الأيدع يدبغ به (اللسان) .

٢٤٠٩٠ - كَنْدَم ، جَوْز كَنْدَم
Mangouste (F). Mangosteen (E).
ويدعى الجندم ، هو ثمرة جندم منغستان .

٢٤٠٩١ - كُنْدُوج Silo
شبه مخزن يشاد في الارض يغمره التراب تخزن فيه الحبوب .

٢٤٠٩٢ - كُنْدُور * ، نَسْر أمْرِيكيّ ، نَسْر فَتَّاح
Sarcoramphus condor, S. gryphus (S). Condor des Andes (F). Condor (E).
طائر من النسور ينتمي الى فصيلة الرماحيات . جثته كبيرة القد تطول نحو ١٦٠ سم. اما بسطة سقطيه فنحو ٣٥٠ سم. رأسه مستغلظ الشكل يحمل على جبهته عرف احمر . منسره كبير القد ، عريض الانتشاب ، احجن البهرة الحادة . عنقه اغفر الريش كالرأس ، مطوق بالأبيض الاصفر المواج . رسغه املط ، مخالبه كبيرة . ثوبه الى الطلسة الموشمة بالاسود . قوادمه بيض || اعطانه جبال الاند في امريكة الجنوبية . يألف المناطق العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م. عن سطح البحر . نظامه الحياتي جماعي . سربه يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً . يلتمس قوته في رائعة النهار ، يرغب في الجيف وان تعذر عليه وجودها اصطاد الايايل والماعز وكل ما استطاع اليه سبيلاً . يدش وكنه على الحضيض في اوقاب الصخور المؤنفة او في نتوء الجبال الرفيعة . انثاه تضع رفتين كبيرتين تحضنهما وحدها نحو ٤٠ يوماً .


كندور

٢٤٠٩٣ - كَنْدِيَّة * ، زَهْرَة المَرْجَان
Kennedya (S). Kennédie, Kennédye (F). Coral creeper (E). Kennedie (D). Kennedia (I).
جنس نباتات ليفية عارشة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه ١٢ معظمها تزييني ، سوقها زباء تطول من متر الى عشرة امتار . اوراقها متعاقبة معنقة ثلاثية الفصوص. ازهارها كبيرة القد فردية او عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز او طرفية لونها الى الحمرة ومنها الوردي والارجواني والقرمزي والياقوتي ... || اشهر انواعها التزيينية :

كندية بهية K. splendens (S). Kennédie splendide (F).

كندية حمراء ، كندية ياقوتية K. rubicunda (S). Kennédie rouge, K. à grandes fleurs (F).

كندية سوداء K. nigricans (S). Kennédie noire (F).

كندية شقارية K. coccinia (S). Kennédie écarlate (F).

كندية مرداء K. glabrata (S). Kennédie glabre (F).

كندية مستلقية K. prostrata (S). Kennédie couchée (F).


كندية

٢٤٠٩٤ - كَنَّس هو الشنقب ، اطلبه .

٢٤٠٩٥ - كُنْسَة Astéroïde (F). Asteroid (E).
نعت تعريفي يطلق على جميع السيارات الصغرى الدائرة حول الشمس بين المشتري والمريخ . ج كُنَس وتدعى ايضاً الجواري الكنس .

٢٤٠٩٦ - كِنْسِج ° Organite
كل عنصر من العناصر التي تتألف منها الخلية كالجبلة والسنتروزوم ... ج . كناسج .

٢٤٠٩٧ - كِنْسِح ° Lignée (F).
هو الكناشة ، اطلبها .

٢٤٠٩٨ - كُنْسُودَة Consoude (F).
هي السمفوطن ، جنس اعشاب برية طبية .

٢٤٠٩٩ - كَنَسِيَّات Tringiens (F).
عبارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها قليلة . اعرفها الجهلول . جميعها من القواطع الصغيرات القد . مناقيرها دقيقة خالية من التخديد. ارساغها نحيلة . اثوابها مرقطة وهي صيفية وشتوية تختلف عن بعضها برونق الالوان واقتراب الرقطة او تباعدها .

٢٤١٠٠ - كُنْشِيت ° Conchite (F).
مادة متحجرة في داخل صدفة .

٢٤١٠١ - كَنْعَد ، كَنْعَت Germon (F).
هو التون الابيض اي الجرمون، سمكة بحرية من فصيلة الاسقمريات . قال جرير :

«قوم اذا جعلوا في صيرهم بصلا
ثم اشتووا كنعداً من مالح جدفوا»

٢٤١٠٢ - كَنَف Holacanthus (F).
هو الطبق من الاسماك البحرية ، اطلبه .


٢٤١٠٣ - كِنْف ° ، كِنْفَة ° Biotope
هو المكان الموصوف المحدود بطبيعته ومناخه .

٢٤١٠٤ - كِنْك هو اللبان الذكر ، اطلبه .

٢٤١٠٥ - كَنْكَثِيّ Terricole (F). Terricolous (E).
نعت تعريفي يطلق على الديدان والحيوانات الدنيا التي تعيش داخل التربة .


٢٤١٠٦ - كَنْكَر Topinambour (F).
هو عباد الشمس العسقولي ، اطلبه .

٢٤١٠٧ - كَنْكَلِيبَة ، عَسَم رَفِيع
Combretum altum, C. micranthum (S).
Combret élevé, Kinkeliba, Chigomier altier (F).
Vegetable-glue plant (E). Langfaden (D).
نوع من العسم وكنكليبة هو الاسم الافريقي . نبات حرجي طبي معمر من فصيلة الاهليلجيات . منبته يمتد من جمهورية مالي الى سيراليون وشاطئ العاج || وهي شجيرة فرعاء تعلو نحو اربعة امتار . ساقها شديدة الصلابة . فروعها متراكبة ، مستطيلة ، جوزية اللون ثم طحلاء . اوراقها متقابلة ، معنقة ، اهليلجية ، تطول من ٥ الى ٩ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. نصالها مالسة البشرة ، عابقة الخضار الجوزي المواج . ازهارها سنبلي التجميع ،


كنكينا


كنهان صباغي


كهبل السنغال


كهدب الاجاص

محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة ، وردية اللون ، تعلوها رقشة نحاسية . ثمارها بزور محرسة مجنحة صغيرة تبدو في اول عهدها خضراء اللون ثم ينحرف اللون ، عند النضج ، الى الربدة القضية الوهاجة .

٢٤١٠٨ - كُنْكيلُوجية
Conchyliologie (F).
Conchology (E).
هي علم الاصداف .

٢٤١٠٩ - كَنْكِينَا * ، كِينَا ، سِينْكُونَه
Cinchona (S). Quinquina (F). Cinchona, Quinin bark (E). Chinabaum, Fieberrindenbaum (D). China (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية صناعية من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة ٢٠ اعطانها المناطق الحارة الرطبة . معظمها بري وبعضها زراعي صناعي طبي . سوقها منتصبة تعلو من ٤ الى ٣٠ م . اوراقها متقابلة معنقة ؛ نصالها بيضية او اهليلجية الشكل . ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع . ازهارها خنثوية زباء البشرة . ثمارها جراء مخروطية الشكل تحضن العديد من البزور الصغيرة الغشائية الجناح || يستخرج من قشورها مادة قلوية بيضاء اللون شديدة المرارة تعتبر من أهم القلويات المستخلصة من لحاء النبات وتعرف بالكينا .

٢٤١١٠ - كَنْكِينِيَّات
Cinchonées (F).
سبط من الفويات يشمل نحو ٩٥٠ نوعاً من النبات تنتمي الى ١٠٠ جنس اشهرها الكنكينا .

٢٤١١١ - كَنْهَان ، لُبَيْد
Alkanna orientalis (S). Alkanna, Alcanne, Alcan, Grémil à fleurs jaunes (F). Yellow bugloss, Yellow gromwell (E). Orientalische Perlhirse (D). Alcanna (I).
جنس نبات عشبي بري من فصيلة الحمحميات . اوراقه ضيقة مستطيلة ، نصلها خلي البشرة . ازهاره صغيرة القد بيضاء اللون . بزوره مستديرة ، حنطية ، قاسية كالحجر تدر البول وتفيد الهضم وتنشط الايلاع وتذيب البلغم . انواعه عديدة أعطانها الجرود والبقاع الداخلية .

٢٤١١٢ - كَنْهَان صِبَاغِي * ، شِنْجَار البَرّ ، خَسّ الحِمَار ، رِجْلُ الحَمَام
Alkanna tinctoria (S). Alkanna tinctoriale (F). Alkanet (E). Alkanne (D). Alcanna spuria (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الحمحميات يستخرج منه صباغ احمر اللون شائع الاستعمال .

٢٤١١٣ - كَنَهْبَل
الكَنَهْبَلُ شجر عظام . قال امرؤ القيس :
فاضحى يسحّ الماء من كل فيقة
يكب على الاذقان دوح الكَنَهْبَل.

٢٤١١٤ - كَنَهْوَر ٥
Fractocumulus
ضرب من الغيوم الغزيرة المطر ويدعى الجلب ، اطلبه .

٢٤١١٥ - كَنُود
Terre improductive (F).
Unproductive soil (E).
ارض لا تنبت شيئاً . يقال هذه ارض كنود .

٢٤١١٦ - كُنْيَاك ، كونياك
Cognac (F).
Cognac brandy (E).
مشروب قنديدي شائع الاستعمال يصنع من كحول العنب . وقد اشتهرت بصناعته بلاد الكونياك في فرنسة .

٢٤١١٧ - كَنِيب
Arbres desséchés (F).
Dried trees (E).
الكنيب : اليبيس من الشجر .

٢٤١١٨ - كَنِيدَة ٥ ، كُونِيدِيَا
Conidie (F).
Conidium (E).
كل بويغة فطرية نشأت على كانب لا في زق تدعى كنيدة .

٢٤١١٩ - كُنَيْنَة ٥
Locule (F). Loculus (E).
الكنينة ، في علم التاريخ الطبيعي ، هي الحدر الشديد الصغر .

٢٤١٢٠ - كُنْيُوتِسْيُوم ٥
Coniothecium (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة اللطخيات . يتميز بخلوه من الجرب الكنيدية . كنائده مركبة مستطيلة . بويغاته كروية جثوية التجميع || انواعه عديدة جميعها رمية تركب لحاء بعض الاشجار دون ان تؤذيها ، منها البندق والحور والخوخ والصفصاف .

٢٤١٢١ - كُنْيُوغراف ، كونيوغراف
Gogniographe
ويدعى مرسمة الزوايا . آلة للمسح تقاس بها زوايا الارض فترسم مستواها على الفور .

٢٤١٢٢ - كَهْب
Buffle âgé (F). Aged buffalo (E).
هو الجاموس المسن لا يزال كاثر اللحم .

٢٤١٢٣ - كَهْبَل
Detarium (S).
Détar, Détare, Détarium, Ditah (F). Tallow-tree (E). Detaripfbaum (D). Detaria, Meli (I).
جنس اشجار افريقية المنبت من فصيلة القرنيات . له نوعان نوع ثماره مرة الطعم ، جحالية المادة ، مؤذية . ونوع ثماره مأكولة مستحبة الطعم يعرف بكهبل السنغال .

٢٤١٢٤ - كَهْبَل السنغَال *
Detarium senegalense (S). Détare du Sénégal (F). Senegal tallow tree (E).
نوع من الكهبل شجرته تعلو نحو ١٢ م . ساقها منتصبة اوراقها متعاقبة مركبة ، وريقاتها شفعية الانتظام . بيضية الشكل ، نصلها جامد الصفحة . عابق الخضار . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز ، ثمارها مشمشية الشكل والقد ، لباب سوذقها ناشف المادة ، سكري الطعم ، اخضر اللون .

٢٤١٢٥ - كَهْدَب الإجَّاص ٥ * ، أكَارُوس الإجَّاص
Eriophyes pyri (S).
Phytopte du poirier, Eriophye des poiriers (F). Pear leaf blister mite (E). Birnblatt-Pockenmilbe (D).
حشرة من الكهدبيات المجهرية تركب براعم الاجاص فتسبب الايراق الباكر ثم تطغي على الاوراق فتفعم النصال بالبثور السمر او الحنطية بعد ان تقضي على خلايا النسيج الذي يصبح كالاسفنج بين بشرتيه العليا والسفلى . يكافح مكافحة العناكب باستعمال الحواشير والمواكين .

٢٤١٢٦ - كَهْدَب البُنْدُق ○ ، أكَارُوس البُنْدُق
Eriophyes avellanae (S).
Phytopte du noisetier, Eriophye du noisetier (F). **Hazelnut gall mite** (E). **Haselnussgallmilbe** (D).
حشرة من الكهدبيات المجهريات تركب حراشف براعم البندق فتسبب سقوطها وانملاص الازهار .

٢٤١٢٧ - كَهْدَب البَنَدُورَة ○ * ، أكَارُوس البَنَدُورَة
Eriophyes cladophthirus (S).
Eriophye des tomates (F).
حشرة من الكهدبيات المجهريات تركب سوق واوراق البندورة فتعطبها وتجعشها وتمنعها عن الاثمار .

٢٤١٢٨ - كَهْدَب التِين ○ ، أكَارُوس التِين
Eriophyes ficus (S). Eriophye du figuier (F).
حشرة من الكهدبيات المجهريات تركب اوراق التين الطرفية النامية فتؤذيها بعض الشيء .

٢٤١٢٩ - كَهْدَب الرُمَّان ○ . أكَارُوس الرُمَّان
Eriophyes granati (S). Eriophye du grenadier (F).
حشرة من الكهدبيات المجهريات تركب اوراق الرمان فتسبب اصفرارها وصلها الباكر .

٢٤١٣٠ - كَهْدَب الزَيْتُون ○ * ، أكَارُوس الزَيْتُون ، فِيلوكُبت ○
Phyllocoptes (S). Phyllocopte (F). **Rust mite** (E). **Kräuselmilbe** (D).
حشرة من الكهدبيات تركب اوراق الزيتون اخصها وريقات الافنان النامية فتمنعها من اتخاذ حجمها الطبيعي وترقشها ببثور صفر تتسع تدريجياً الى ان تعم النصل فتقضي عليه .

٢٤١٣١ - كَهْدَب الزَيْزَفُون ○ ، أكَارُوس الزَيْزَفُون
Eriophyes tilliae (S).
Eriophye du tilleul, Phytopte du tilleul (F).
حشرة من الكهدبيات المجهريات تركب اوراق الزيزفون فتشوهها بالانابيب البشروية التي تقيمها على صفحات النصل العليا .

٢٤١٣٢ - كَهْدَب الكَرْمَة ○ * ، أكَارُوس الكَرْمَة
Eriophyes vitis, Phytoptus vitis (S). Eriophye de la vigne, Erinose de la vigne, Phytopte de la vigne (F). **Grape bud mite, Grape erineum mite** (E). **Rebenblattgallmilbe, Rebenpockenmilbe** (D).
حشرة من الكهدبيات المجهريات تركب اوراق الكرمة فترقشها بالبثور بعد القضاء على خلايا النسيج فيصبح النسيج بين البشرتين كانه محروق لا رجاء منه .

٢٤١٣٣ - كَهْدَب الكِشْمِش ○ ، أكَارُوس الكِشْمِش
Eriophyes ribis (S).
Eriophye du groseillier, Phytopte du groseillier (F). Black-currant gall mite (E). Knospengallmilbe (D).
حشرة من الكهدبيات المجهريات تركب براعم وأوراق الكشمش فتؤذيها وقد تسبب انملاص البراعم والازهار .

٢٤١٣٤ - كَهْدَب المَنْغَا ○ ، أكَارُوس المَنْغَا
Eriophyes mangiferae(S). Eriophye du manguier(F).
حشرة من الكهدبيات المجهرية تركب براعم المنغا فتؤذيها وقد تقضي عليها .

٢٤١٣٥ - كَهْدَبِيَّات ○
Eriophyidae (S).
Eriophyidés (F). Eriophyidae, **Blister mites, Gall mites** (E). **Gallmilben, Gallenmilben** (D).
فصيلة حشرات صغيرة القد من رتبة القراديات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مجهرية . اجسامها اسطوانية . تطول من خطين الى اربعة خطوط من المليمتر . جراميزها رباعية طرفية تحيط باجزاء المتك || جميع حشراتها ضارة تركب براعم واوراق النبات فتؤذيها اشد الأذى وقد تسبب تلفها .

٢٤١٣٦ - كُهْدُل القُطْن ○ * ، قَافِزَة القُطْن
Lepidocyrtinus incertus (S).
حشرة صغيرة من الكهدليات . زباء الجسم ، سمراء اللون ، مستطيلة الذنب ، تعيش على نباتات الاراضي الرطبة اخصها القطن والبرسيم والفصة .

٢٤١٣٧ - كُهْدُل المَوْز ○ * ، قَافِزَة المَوْز
Drepanura musatica, Entomobrya musatica (S). Drépanure du bananier (F).
حشرة صغيرة من الكهدليات ثوبها الى الصفرة ، تركب الموز وقصب السكر . اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٤١٣٨ - كُهْدُلِيَّات ○ ، كُلَمْبُولِيَّات ○
Collemboles (F). Collembola (E).
ومنهم من دعاها « قافزات الذنب » . رتبة حشرات عادمة الاجنحة ناقصة التطور الانسلاخي العرفي . حشراتها قارضة قافزة مستطيلة الاذناب تحمل في حلقاتها البطنية الاولى جراب صغير القد يفرز مادة لزجة تساعدها على تسلق السطوح الناعمة المالسة .

٢٤١٣٩ - كَهْرَابِي ○
Electrogène (F).
Electrogin (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جهاز يولد الكهرباء .

٢٤١٤٠ - كَهْرَبَاء
Electricité (F). Electricity (E).
الكهرباء طاقة مُولَّدة ، دراستها تتبع علم الطبيعيات . وهي تقسم الى فرعين الكهرباء الاحتكاكية والكهرباء الديناميكية فالاحتكاكية هي التي تستخدم في توليد الكهرباء . اما الديناميكية فهي المختصة بالتيار الكهربائي والاجهزة التابعة له .


٢٤١٤١ - كَهْرَبَة ، تَكَهْرُب
Electrisation (F).
Electrification (E).

٢٤١٤٢ - كَهْرَبِيّ ، كَهْرَبَائِي
Electrique (F).
Electric (E).


٢٤١٤٣ - كَهْرَبِيَّة غَلْفَانِيَّة
Electrogalvanisme (F). Electro-galvanism (E).
درس القوى الصادرة عن الصفائح الكهربائية .


٢٤١٤٤ - كَهْرَمَان أَصْفَر
Succin
هو العنبر الاصفر مادة راتنجية محجرة ، صلبة ، شبه شفافة . لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر . لا تذوب في الماء وتنصهر في ٢٨٧ °سغ. اشتعالها يولد الحامض العنبري وزيت طيار منتحب الرائحة العطرية .


كهدب البندورة


كهدب الزيتون


كهدب الكرمة


كهدل القطن


كهدل الموز


٢٤١٤٥ - كَهْرَمائي Hydro-électrique (F).
ما يختص بانتاج الطاقة الكهربائية المولدة من دفع الماء .

٢٤١٤٦ - كَهْفَن °
Spéléologue, Spéléologiste (F). Speleologist (E).
من كان اختصاصه الكهفنة .

٢٤١٤٧ - كَهْفَنَة ° Spéléologie (F). Spelaeology (E).
علم يبحث في تنقيب الكهوف وفي سبر الاغوار ومجاري المياه الجوفية .

٢٤١٤٨ - كَهْكَب ، كَهْكَم Aubergine (F).
هو الباذنجان ؛ اطلبه .

٢٤١٤٩ - كَهِينَة °
Chicocca anguifuga, C. brachiata (S).
Cahinça, Caïnça (F). Chicocke tree (E). Traubenförmige, Kainzawurzel (D).
شجيرة حرجية طبية معمرة من فصيلة الفويات . مهدها بعض مناطق امريكة الاستوائية || ساقها عارشة متسلقة فرعاء . اوراقها معنقة ، متقابلة ، اهليلجية الشكل . نصلها جامد الصفحة ، جميل الخضار العابق اللامع . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة وردية اللون ، عادمة العرف . ثمارها لحمية ، مبططة ، عافصة المذاق ، لا تؤكل || عصارة الاوراق والثمار مقوية وقابضة .


كهول

٢٤١٥٠ - كَهُول * Liobunum rotundum (S).
Phalangide, Faucheur (F). Harvester, Harvest-spider (E).
حشرة قانصة دابة من فصيلة الكهوليات ورتبة الهردبيات . موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واوروبة || جسمه صغير القد ، اهليلجي الشكل ، ملحوم الصدراس والبطن ، عادم المشتن ، خيشومي التنفس . ثماني الجرامز المستطيلة الدقيقة . ثوبه اصهب اللون عند الانثى وينحرف الى السمرة الحنطية يعلوها تبقيع اسود عند الذكر . الذكر اصغر قداً من الانثى التي يبلغ طولها نحو ٤ مم . || يألف جميع المواقع والمساكن الآهلة . يسرح في الليل . قوته الحشرات الصغيرة واساريعها ويرقاتها والذباب والهوام || يعتبر من الدويبات النافعة لانه يقضي على المؤذية .


٢٤١٥١ - كَهُولِيّات ° Phalangidae (S).
Phalangidés (F). Phalangidae (E).
فصيلة حشرات دابة من رتبة الهردبيات وصف العناكب . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الكهول .

٢٤١٥٢ - كُهَيْرِب Electron
جزيء عادم الجرم الملموس يشحن الكهرباء السلبية .

٢٤١٥٣ - كَوّاح ° ، عُلْجُوم البَحْر ، لُطّ بَحْرِيّ °
Lophius (S).
Baudroie, Lotte de mer (F). Angler-fish, Frog-fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكواحيات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة اربعة تتميز برؤوسها المستضخمة وباشداقها الكبيرة الفاغرة وباسنانها الحادة المنعقفة كانياب الافاعي || اجسامها عرياطة ، عادمة السهف ، مبعثرة المناخس . عيونها علوية الارتكاز تحتل قة الرأس حيث يوجد ثلاثة اسلاك او ملامس غضروفية تبدو كخيوط مستطيلة تنتهي ببعض الاسمال المختلفة الاشكال يستعملها الكواح لاجتذاب الاسماك الصغيرة ، ذلك لانه كسول قليل الحركة يقضي معظم اوقاته مستلقياً على بطنه فاتحاً شدقه بانتظار الفريسة || اشهر انواعه كواحة المحيط وكواحة المتوسط .

٢٤١٥٤ - كَوّاحَة المُحيط الأَطْلَسِيّ °
Lophius budegassa (S).
Baudroie de l'Atlantique (F).
سمكة من الكواح . اعطانها مجادح واغواط وشطوط المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في الخلجان المراكشية والاسبانية والبرتغالية والفرنسية || جسمها شبه مخروطي الشكل يطول من ٧٠ الى ٩٠ سم . ثوبها يماتن الموقع الذي تعيش فيه لانها قليلة الحركة || لحمها جيد الصنف ابيض اللون مرغوب فيه .

٢٤١٥٥ - كَوّاحَة مَبْذُولَة °* ، كَوّاحَة المُتَوَسِّط ° ، لُطّ بَحْرِيّ مَبْذُول °
Lophius piscatorius (S). Lophie baudroie, Baudroie commune, Diable de mer, Crapaud pêcheur, C. de mer (F). Toad-fish, Sea-devil, Fishing-frog (E).
نوع من الكواح . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض اقاليم المحيط الاطلسي . مسرحها اضواج المجادح والشطوط . تألف المواقع الهادئة التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٢٠ متراً || جسمها صقي الشكل ، يطول من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . مسكها عادم السهف . ثوبها الى الحنطي الاسمر يعبق في الصفحة العليا ويغبر ويبيض في السفلى . رأسها ضخم غليظ . شدقها رحب الانفراج . عيناها كبيرتان سطحيتان . ويعلوها في قة الرأس ثلاثة اسلاك غضروفية دقيقة مستطيلة ، الاول منها ينتهي بمزق صغيرة كالاسمال || زعنفتها الظهرية الامامية مستطيلة المناخس الشائكة || تتميز باستطالة قواعد الزعانف الصدرية الرفيعة الارتكاز . وتتميز ايضاً بالشودلة اي انها تماتن البيئة التي تعيش فيها || لحمها ابيض اللون ، متوسط الصنف ، مأكول .


كوّاحة مبذولة

٢٤١٥٦ - كَوّاحِيّات ° Lophiidés (F).
Lophiidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها المحيط والبحر الابيض المتوسط . تألف المجادح والشطوط . مسرحها الاغواط التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٢٠ متراً . تتميز بالكسل وبالشودلة اي انها تماتن المواقع التي تعيش فيها || اجسامها صقية الشكل كالشرغ ، ضخمة الرؤوس ، مالسة القشار اللزج ، مبعثرة المناخس الحادة . اخطامها فطس . اشداقها كبيرة وعريضة . اسنانها حادة منعقفة || عيونها رفيعة الارتكاز تشرف عليها بعض الاسلاك الغضروفية المتوجة بالاسمال || اشهر اجناسها الكواح .

٢٤١٥٧ - كَوّارَة °* Bulla (S).
Bulle (F). Bulla (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل

وفصيلة الطابيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها اهليلجية الشكل ، رحبة الفلج المصراعي القاطب رقيقة الصفحة الملونة ، عادمة الحلزنة والاريفة . اجسامها اهليلجية مقطوعة الرأس والعقب . رؤوسها قليلة الوضوح عادمة اللوامس .

٢٤١٥٨ - كُوَارة ، كِوَارة ، كُوَّارة Ruche (F).
Hive (E).
هي مأوى النحل اي خليته حيكت شباكها بالقصب او بالقش .

٢٤١٥٩ - كَوَاسِب Rapaces (F). Rapacious (E).
نعت تعريفي توصف به جوارح الطير .

٢٤١٦٠ - كَوَاسِر Oiseaux de proie, Rapaces (F).
Birds of prey (E).
رتبة من الطير تعرف بالجوارح . فصائلها واجناسها عديدة تقسم الى فئتين كواسر النهار وكواسر الليل .

٢٤١٦١ - كَوَاسِر اللَّيْل Rapaces nocturnes (F).
Nocturnal birds of prey (E).
هي جوارح الليل تشمل البوم وسائر اجناس الطير الكواسر التي تسرح في الليل .

٢٤١٦٢ - كَوَاسِر النَّهَار Rapaces diurnes (F).
Diurnal birds of prey (E).
هي جوارح النهار وتدعى سباع الطير تشمل العقبان والصقور والنسور الخ ...

٢٤١٦٣ - كَوَاكِب البَحْر Asteriadae (S).
Astériadés (F). Asteriadae (E).
فصيلة من شوكيات البحر . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤١٦٤ - كُوبَال Copal (F). Copal-resin (E).
صمغ راتنجي يستخرج من شجرة الكتنة يستعمل في صناعة الطلاء .

٢٤١٦٥ - كُوبَالِيَّة هي الكتنة ، اطلبها .

٢٤١٦٦ - كُوبَان Caparaçon (F).
Caparison, Housings (E).
سترة فضفاضة توضع على ظهور الخيل لوقايتها .

٢٤١٦٧ - كُوبَانِيَّة °* Cupania (S). Cupanie (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السابنديات انواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع المناطق الاستوائية || جميعها اشجار وشجيرات فرعاء . اوراقها متعاقبة مركبة ، شفعية التجميع ، سنانيسة النصال . ازهارها محوري الارتكاز ، عنقودي التجميع . ازهارها ضربة متباينة الالوان ، يكثر فيها الابيض ثم الوردي . بزورها مأكولة طعمها شبيه بطعم الكستناء .

٢٤١٦٨ - كُوبَاي * Cavia (S).
Cobaye (F). Guinea-pig (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشردفيات . انواعه ثمانية ، جميعها ربعة الجثة ، صغيرة القد ، متناثلة الشكل . رؤوسها غليظة . براطمها لا مفلوقة . اذانها قصيرة فارشة . قوائمها متساوية الطول . اذنابها جداع || موطنها امريكة الجنوبية . تسرح في الصباح الباكر وقرب الغروب . قوتها الاعشاب والجذور والحبوب . اجحرتها انفاق مستطيلة عديدة التعاريج والدهاليز المعترضة || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤١٦٩ - كُوبَاي البَرَازِيل Cavia porcellus (S).
Cobaye apéréa (F).
موطنه البرازيل والغويان وبوليفيه والأروغواي . طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الصهبة الصنابية . بطنه ابيض اللون. يعيش جماعات عدد افرادها نحو ١٥ . يألف الاماكن الرطبة ومجاري الماء واطراف الادغال والغابات || انثاه تضع من الدرصين الى الثلاثة مرة واحدة في العام .

٢٤١٧٠ - كُوبَاي الجَنُوب Cavia australis (S).
Cobaye austral (F).
موطنه امريكة الجنوبية حتى مضيق مجلان . طوله نحو ٢٨ سم. ثوبه سوي اللون اطحل الظهر اغبر البطن . وبره خشن مستطيل || يألف الهضاب والادغال . انثاه تضع مرتين في العام .

٢٤١٧١ - كُوبَاي الهِنْد ، خِنْزِير الهِنْد
Cavia cobaya (S). Cobaye, Cochon d'Inde, Lapin d'Amérique, Rat d'Amérique (F).
هو الكوباي الداجن . مهده امريكة الوسطى . سلالاته الرئيسية خمس تختلف عن بعضها باختلاف وبرها بين الطول والقصر والخشونة والنعومة والقلة والجثالة || طوله يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم. ثوبه عديد الالوان المتراكبة المتباينة || طباعه طباع الارنب ويربى مثله . انثاه تلد عدة مرات في العام الواحد .

٢٤١٧٢ - كُوبْرا Cobra (F).
Cobra, Hooded-snake (E).
الكوبرا والنجا والصل اسماء مختلفة لافعى من الحيات الخبيثة الاماميات الاخاديد . اطلب نجا .

٢٤١٧٣ - كُوبَلْت Cobalt
معدن ابيض اللون شديد الصلابة صعب الانصهار ثنائي التكافؤ رمزه (كو–Co) وزنه الاتومي ٥٨,٩٤ ثقله النوعي ٨,٦ يذوب في الحامض النيتريكي || لا يوجد في الطبيعة حراً بل مركباً مع بعض العناصر . اوجه استعماله عديدة اخصها تلوين القزاز والخزف .

٢٤١٧٤ - كَوْبَن °* Galeopithecus (S).
Galéopithèque (F). Galeopithecus (E).
كوبن هو الاسم الماليزي . اما الاسم العلمي فيعني (هر-قرد) . جنس حيوان لبون حاشر رابل متسلق من فصيلة الكوبنيات . له نوعان كوبن مالبزه وكوبن الفيلبين . الفارق بين الاثنين حجم وثوب . المالبزي يطول نحو ٦٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم. بسطته نحو ٦٧ سم. ثوبه العلوي الى الطحلة السمراء المتباينة الماجات . ثوبه السفلي الى الصهبة السمراء . اطراف قوائمه الى السواد المنمش بالابيض . الفيلبيني يطول نحو ٥٥ سم. وبسطته نحو ٥٧ سم. ثوبه العلوي الى السمرة السوداء تعلوها رقشة بيضاء لامتساوية التوزيع ثوبه السفلي واطراف قوائمه الى الطحلة الغبراء يعلوها مواج احمر || ملجئه الحياتي جماعي . يسرح في الليل ويبيت في النهار متعلقاً بقائمتيه الخلفيتين كالوطواط . قوته الحشرات والثمار واوراق النبات ||


كوّارة


كوبانية



كوباي


كوبن

يتسلق الاشجار بخفة وينتقل بين اغصانها برشاقة ويقفز من شجرة الى شجرة محلقاً في الفضاء كالمظلي ، من اعلى الى اسفل ، مسافة ٦٠ او ٧٠ متراً .

٢٤١٧٥ - **كَوْبَنيّات** ° Galeopithecidae (S). Galéopithécidés (F). Galeopithecidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة ، حاشرة ، رابلة ، متسلقة ، مركزها في هرم اللبونات بين الليموريات والوطواطيات || اجسامها مكفوفة بغشاء أشعر ، يمتد من قاعدة العنق الى اطراف القوائم والذيل ، يقوم مقام المظلة فيمكنها من الانتقال جواً بين الاشجار على مسافات تراوح من ٦٠ الى ٧٠ متراً || اصابع قوائمها مشطية الارتكاز ، لامتقابلة . اظافيرها حادة محجنة الاطراف || اناثها ثنائية الاخلاف الصدرية ، تضع جرواً واحداً يتعلق بصدورها حتى الفطام || لها جنس واحد يدعى كوبن وله نوعان .


كوتح منقّط البطن


٢٤١٧٦ - **كُوبِيّة** هي الايدرانجية ، راجعها .

٢٤١٧٧ - **كُوَّة ، مَطَل** Jour (F).

نافذة في جدار البناء لدخول الهواء والنور . فهو قانوني اذا كان يشرف منه على الطريق العام ما دام مطابقاً للانظمة الادارية ولكنه محظور اذا كان يشرف منه على ملك الغير ولم تراع المسافة القانونية في بعده عنه الآ ان يكون مرتفقاً او معطلاً مباحاً .

٢٤١٧٨ - **كَوتح مُنَقَّط البَطن °*، تِمنُورينُس مُنَقَّط البَطن °** Cleonus punctiventris, Temnorhinus punctiventris (S). Cléone piqueté (F).

حشرة مؤذية من فصيلة السوسيات . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط ومعظم اقاليم حوض البحر الاسود . تألف المواقع التي توجد فيها السرمقيات . خنافسها تقضم الاوراق . يرقاتها تركب الجذور فتنقبها وتشوهها || جسمها معتدل الجرم ، اهليلجي الشوزن ، يطول من ١٦ الى ١٨ مم . ثوبها العلوي الى الكهبة يعلوها مواج اشقح . ثوبها السفلي الى الكهبة السمراء يعلوها تنقيط اغبر . رأسها يرمعي الشكل ينتهي بخطم مخروطي ناشز الكظر . زباناها مرفقيان ، وشعيا الاطراف . الانثى اميز قداً من الذكر واطول خطماً منه || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من استكنانها الشتوي في اواخر نيسان . تسرح في النهار . تباشر متح المكن بعد ظهورها بنحو عشرة ايام . تترزّء في التربة قرب اسناخ النباتات العائلة || اليرقة مرقالة ، بطيئة النمو ، تبلغ الكمال الجسموري بعد التفقس بنحو عشرة اسابيع . جسمها يطول نحو ٢٠ مم ، وهو اسطواني الجرم ، مقوس الشكل ، ابيض اللون ، تبني المواج . رأسها مستغلظ ، مكور ، اسمر || طور الاكمال يستمر نحو عشرة ايام وينقضي في التربة .


كوثل الكاشو

٢٤١٧٩ - **كَوتشوك** Caoutchouc (F).

هو المطاط ، اطلبه .

٢٤١٨٠ - **كُوثَين** هي البشرين ، اطلبها .

٢٤١٨١ - **كَوّث**

كوّث الزرع وكل نبات حولي : فاق الادباس وصار على اربع ورقات او خمساً .


كوثن أمغر

٢٤١٨٢ - **كَوثَل ، أطْمَاط** Areca (S). Arec (F). Areca (E).

جنس اشجار مثمرة من النخليات . انواعه عديدة منبتها البلاد الحارة . جذوعها رفيعة مستقيمة . جريدها ريشي السعف . ثمارها بيضية صناعية ، لبابها شائع الاستعمال الطبي لا سيما الطب البيطري || اشهر انواعه كوثل الكاشو .

٢٤١٨٣ - **كَوثَل الكَاشُو * ، أطْمَاط الكَاشُو**

Areca catechu (S). Arec catéchu, Aréquier, Noisette d'Inde (F). Areca-palm, Betel-nut palm (E). Pinangpalme, Arekapalme (D). Arec, Palma arec (I).

نوع من الكوثل جذعه مستقيم رفيع . ثماره بيضية الشكل والحجم ، يستخرج من لبابها مادة الكاشو .

٢٤١٨٤ - **كَوثَم الحَبَشَة °، كَوثَم إفْرِيقِي °**

Brucea antidysenterica, B. salutaris, B. ferruginea (S). Brucée d'Ethiopie, Ko-sam d'Afrique (F).

نوع من الكوثم . شجيرة برية من فصيلة السمروبيات . مهدها الحبشة وبعض مناطق افريقية الوسطى والشمالية || ساقها نحيلة فرعاء تعلو من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم . اوراقها معنقة متقابلة ، سنانية ، ابيدة || تعتبر من النباتات الطبية . لحاء ساقها وجذورها تحوي بعض المواد الدهنية والحوامض العضوية ومادة الكوثمين || تستعمل في معالجة الزحار ودود الامعاء .

٢٤١٨٥ - **كَوثَم نَحيل °**

Brucea amarissima, B. gracilis, B. sumatrana (S). Brucée grêle, Ko-sam (F). Ko-sam seeds (E).

نوع من الكوثم . شجيرة برية من فصيلة السمروبيات . منبتها الطوعي يمتد من جنوب الصين الى ماليزيه والفيليبين واسترالية || ساقها نحيلة فرعاء تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها معنقة متقابلة اهليلجية ، ابيدة || تعتبر من النباتات الطبية . لحاء الساق والجذور مرة المذاق تحوي بعض المواد الدهنية والحوامض العضوية ومادة غلوكوزية تدعى كوثمين . ثمارها نووية سوداء اللون تغلف عجمات لوزية الشكل دهنية المادة خواصها خواص اللحاء || تستعمل كمضادة للميكروبات وفي معالجة الصفراء والزحار ودود الامعاء .

٢٤١٨٦ - **كَوثَن °** Psathyrella (S). Psathyrelle (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الجبلية الممتدة من الشرق الادنى الى اروبة . يعيش على الدبال وعلى ارومات الاشجار العروة اخصها السنديان ومنه اللك والملول والعذر والدرام . يتميز بسوقه الدقيقة الجامدة وبجودة لحمية الانواع المأكولة || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية .

٢٤١٨٧ - **كَوثَن أمغَر °***

Psathyrella spadicea (S). Psathyrelle bai brun (F).

نوع من الكوثن . يعيش مجموعات وافرة العدد على ارومات اللك والملول . ساقه دقيقة طحلاء اللون . نكمته مظلية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى المغرة القاتمة او الكميت الاسمر . اطراسها الى الكستني الاحمر المواج || لحميته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٤١٨٨ - كُوثَن كَنْدُول ٥*

Psathyrella candolleanum (S).
Psathyrelle de Candolle (F).

نوع من الكوثن . يكثر وجوده في بعض غابات اروبة وتركية . يعيش على الدبال في المراعي الجبلية . ساقه دقيقة ، رفيعة ، غبراء اللون . نكعته مظلية الشكل ، غبراء اللون يعلوها مواج اصفر تشتد صفرته وتسمر عند القرص ، قطرها نحو ٧ سم. اطراسها وردية اللون || لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٨٩ - كُوثَن مُخمَلِيّ ٥*

Psathyrella velutina (S). Psathyrelle veloutée (F).

نوع من الكوثن . يعيش على الدبال في المراعي الظليلة . ساقه دقيقة ، عوجاء ، سمراء اللون ، خملية الزغب حتى اواسط الزام الرابع . نكعته مظلية الشكل ، لامتساوية السطح الخملي الزغب ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الكستني الاصفر المواج || لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٩٠ - كُوجَر * ، بُومَاء ، أَسَد أَمْرِيكِي

Felis concolor (S). Puma, Puma concolore, Cougouar concolore, Lion argenté, Lion d'Amérique (F). Puma, Cougar, American lion (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة السنوريات، اعطانه البلاد الامريكية . شكله يشبه اللبوة . طوله الكامل نحو ٢٠٠ سم. جسمه ١٤٠ وذنبه ٦٠ اما ارتفاعه فنحو ٦٥ سم. ثوبه الى الطلسة السوية المتاوجة يعبق مع اقترابه من الظهر ويغبر عند البطن . زوره ابيض اللون وشفته العليا كذلك || يألف الاحراج الكثيفة العاتية . يتسلق الاشجار بخفة وقد يقضي وقت استراحته عليها || قوته ما استطاع افتراسه من الحيوان والطير . يسرح عند الغروب وفي اوائل الليل وعند الفجر || انثاه تضع من جرو واحد الى خمسة جراء تبصر النور بعد وضعها بتسعة ايام وترافق امها بعمر ثلاثة اشهر .

٢٤١٩١ - كَوْد ، كَوْدَة Planche à semis (F).

هي الشربة او المسكبة سطح ترابها ورفعت حروفها وحضرت لاقتبال البزور. ج اكواد .

٢٤١٩٢ - كَوَّد Entasser (F). To hoard up (E).

كوّد التراب . جمعه وجعله كثبة مسطحة .

٢٤١٩٣ - كُودَانَة ٥ Corticium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الكودانيات . انواعه عديدة تتطفل على مختلف اعضاء النبات وعلى الاخشاب الجافة المصنوعة || مظهره الخارجي لباد مشيجي كثيف التجميع يلحف الاعضاء الموصومة ثم يوشمها بقروحه الحنطية اللون الغليظة النشاء || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤١٩٤ - كُودَانَة جَاوَا ٥*

Corticium salmonicolor, C. javanicum, Necator decretus (S).

فطر مجهري يعيش في المناطق الحارة . يتطفل على عدة نباتات اخصها الهيفية والبن والكاكاو والحمضيات والسنط والكينا والمنغا... || يركب الافناد عند انتشاها على الاغصان والاغصان عند انتشاها على الجذوع من الجهة السفلى المعرضة لاشعة الشمس || مظهره الخارجي بثور مستديرة كثيفة التجميع تتحول الى قروح جافة صلبة متشققة تطوح بالنحاء فيتفتت ويسقط || وهو على الحمضيات بقع حنطية لاقياسية مستطيلة تركب اللحاء فتسبب جفافها وتصلبها والتصاقها بالخشب . وبعد ذلك بخمسة او ثمانية اسابيع تنفلق اللحاء باستطالتها وتظهر على الشقوق ثعاليل فطرية رمية قطرها نحو المليمتر لونها يراوح من الابيض الى الوردي || يكافح بالاستئصال وبطلاء الجروح بعد تطهيرها .

٢٤١٩٥ - كُودَانَة رولفسي ٥*

Corticium Rolfsii, Sclerotium Rolfsii (S).

فطر مجهري يكثر وجوده في المناطق الحارة يتطفل على العديد من النبات كالارز والباذنجان والبابيه والبشنة والبنفسج والتامول والحمضيات والحنطة والحنظل والخروع والخطمي والدجر والدوسر والذرة والسلق والشيلم والعائق والفاصوليا والفجل والفليفلة والفول السيني والقرع والقطن والقلقاس والملفوف والنجيل والنطش والنيلج والهيشر وعباد الشمس وفستق العبيد وقصب السكر || يصيب النبات في عهد خبه ونشوئه السريع فيوشم السوق بنقط حنطية اللون ، بيض المحور ، كثيفة التجميع ، تبدو كالبقعة الواحدة ، تعرقل التبادل النسغي وتسبب اصفرار الاوراق وذبولها || وقد شوهد على التبغ في زراعات الهند النيرلندية كما انه يركب اغماد ورق الموز دون ان يوقع بها شديد الاذى || يكافح باجتناب كثرة الرطوبة وبالاكثار من الاسمدة الازوتية اخصها نيترات الجير وسلفات الامونياك .

٢٤١٩٦ - كُودَانَة سُولانِي ٥* ، رِيزُوكْتُون أَسْوَد ٥

Corticium solani, C. vagum, Hypochnus solani, Rhizoctonia solani, R. rapae, R. betae, R. napi (S). Rhizoctone noir, Maladie des collerettes, M. des manchettes, Variole des tubercules, Chancre du pied (F). Black speck, Collar rot (E). Wurzeltöter-Krankeit (D).

فطر مجهري يتطفل على البطاطا وعلى اكثر من ٢٠٠ نوع من النباتات تنتمي الى ٦٦ فصيلة . يكثر في المناطق المعتدلة الحرارة. يصيب الشتول في الاكواد فيذويها ويركبها في الحقول فيعطبها اخصها القطن والبندورة والباذنجان . مظهره على البطاطا المزروعة وشاح عنكبوتي اغبر اللون يكتنف الدرن والجذور والسوق حتى سطح التربة فيجعشها ثم يقضي على صلابتها فترتخي وتسود وتذبل اوراقها وتيبس. وهو على درن البطاطا المقلوعة وشاح مشيجي ابيض اللون عنكبوتي النواس تتخلله قروح لاقياسية الشكل والحجم لونها الى السمرة تعطب النسيج البشروي || يكافح باستعمال مركبات سلفات النحاس او املاح الزئبق .

٢٤١٩٧ - كُودَانِيَّات ٥ Corticiaceae (S).

Corticiacées (F). Corticiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بتختها الفارش . نكعتها ملساء السطح او زباء ، دقيقة الهلب . اغشيتها فوقية التركيب او شمعية . بويغاتها شفافة . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعرفها الكودانة .


٢٤١٩٨ - كُودَايِين ، كُودِين Codéine (F).


Codein (E).

مادة قلوية بلورية متياسرة عادمة اللون تستخرج من الافيون . تغلي عند ١٥٥ °سغ. وهي قليلة الذوبان في الماء . تذوب في الكحول والكلوروفورم والبنزين وسلفور الكربون .



كوثن كندول


كوثن مخملي


كوجر


كودانة جاوا


كودانة رولفسي


كودانة سولاني

٢٤١٩٩ - كُودَر ○* ، كُوسَان ○
Pachyrhigus (S). Pachyrhize, Pachyrrhize (F).
كودر هو الاسم الهندي وكوسان الاسم الشائع في ملقة . جنس نباتات جنبية عارشة ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الهند الصينية وملقة . تزرع كنبات حولي لجناء جذورها || سوقها عارشة كاللوبياء . اوراقها معنقة مركبة من ثلاث وريقات قلبية الشكل . ازهارها عنقودي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون ، مستحبة العرف . سنفاتها مستطيلة ، معتدلة التبطيط || حبوبها تؤكل خضراء ومطبوخة . جذورها شبيهة بالكرنب وتؤكل طازجة ومطبوخة .


كودر

٢٤٢٠٠ - كودكس Codex
مجموعة العقاقير الرسمية وهي تحوي وصف الادوية وتركيبها .

٢٤٢٠١ - كَوْدَن Bardot (F). Hinny (E).
هو البغل المتولد من الحصان والاتان ومنهم من سماه النغل .

٢٤٢٠٢ - كَوْدَنَ ○ Croiser (F). To cross

٢٤٢٠٣ - كَوْدَنَة ○ Croisement (F).
Cross-breeding (E).

٢٤٢٠٤ - كُودُو ○ Strepsiceros (S).
Strepsicère, Coudou (F). Kudu (E).
جنس حيوانات لبونة عاشبة مجترة من فصيلة الايليات . له نوعان موطنهما يمتد من الصومال الى الحبشة والزمبيز وبعض اصقاع افريقية الجنوبية || ملجئها الحياتي جماعي . اجسامها كبيرة القد تتميز بقرونها اللولبية المستطيلة . اناثها جماء . ضروعها ثنائية الاخلاف . محبلها يستمر نحو ستة اشهر تضع في تمامه يعفوراً واحداً .

٢٤٢٠٥ - كُودُو الحَبَشَة ○*
Strepsiceros imberbis (S).
Strepsicère imberbe, Coudou de l'Abyssinie (F).
نوع من الكودو . موطنه الحبشة والصومال . يألف الآجام والغابات التي تجتازها مجاري الماء . يسرح في النهار ويبيت في الليل في مواقع معينة قلما يغيرها || جسمه كبير القد يطول نحو ٢٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتفاعه نحو ١٢٠ سم . قرنه لولبي الشكل يرتفع نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الشقحة السمراء المتفاوتة المواج بين الرأس والظهر والصدر والبطن . وهو عادم العفرة والهلال الابيض في الجبهة انما يعلوه من الحاروك الى الكفل خطوط معترضة بيضاء عددها ١٥ عند الذكر و١١ عند الانثى . قوائمه شديدة النشط وسرعة عدوه تفوق سرعة كودو الرأس || اجله يتألف من اربعة ذكور مانعة وثمان اناث وثمانية شوادن .


كودو الحبشة

٢٤٢٠٦ - كُودُو الرأس ○
Strepsiceros capensis (S).
Strepsicère du Cap. Coudou du Cap (F).
نوع من الكودو . موطنه يمتد من رأس الرجاء الصالح الى الحبشة والصومال . يألف الغابات والاحراج . يسرح في النهار ويبيت في الليل || جسمه كبير القد يطول نحو ٣٣٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه نحو ١٣٥ سم . قرنه لولبي الشكل ، ارتفاعه العمودي نحو ١١٥ سم . والمسافة بين طرفي القرنين نحو ١١٠ سم . ثوبه الى الشقحة السمراء . عفرته شديدة السمرة تمتد من قمة الرأس الى قاعدة الذنب . ويعلوه من الحاروك الى الكفل تسعة خطوط معترضة ، بيضاء اللون ، لامتساوية الطول . عيناه لوزيتان ، بارزتان . اذناه كبيرتان . ويحمل في اعلى قصبة الانف هلال ابيض ينتهي عند المآقي . قوائمه ضليعة . شديدة النشط || اجله يتألف من ذكرين مانعين واربع اناث واربعة شوادن .

٢٤٢٠٧ - كُوْر العَبِيد هو الشبيط الحبشي ، اطلبه .

٢٤٢٠٨ - كَوْرَب Uranoscopus (S).
Uranoscope (F). Uranoscopus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الترخونيات ورتبة شائكات الزعانف || انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد او متوسطة . تتميز برؤوسها المنتصبة الاشداق ، بعيونها الهامية الارتكاز الافقي وبزعانفها الشائكة المناخس الحادة || تعيش مغمورة في الرمال والاسمال لا يظهر منها سوى طرف الزعنفة الظهرية الاولى وهي شائكة المناخس المسمة || اعرف انواعها واشهرها الكورب الاخشن .

٢٤٢٠٩ - كَوْرَب أخْشَن ، أشْتُرُبّ أبْيَض ، رَسْكَاس
Uranoscopus scaber (S).
Uranoscope raboteux, Rascasse blanche, Rat (F).
Uranoscopus scaber (E).
نوع من الكورب . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الترخونيات . اعطانها البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم . رأسها غليظ ، كبير ، مصفح ، منتصب الفك ، مستعرض الشدق ، متراكب التزاويق العظمية . عيناها افقيتا الارتكاز تحتلان قنة الرأس . زعانفها كبيرة شائكة . زعنفتها الظهرية الاولى ناشزة المناخس الصلبة الذربة المسمة . مناخس اسفاطه مسمة ايضاً || ثوبها العلوي الى الربدة السمراء تعلوها رقشة حنطية زاهرة . جانباها الى الربدة الفضية المواج . بطنها الى البياض الاغبر || لحمها كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه .

٢٤٢١٠ - كُورِبَرِيل Courbaril (F).
هو الكذو ، اطلبه .

٢٤٢١١ - كُورَة Crû, Cru (F).
Growth, Country (E).
منطقة معينة تميزت بجودة بعض صفات محاصيلها الزراعية . ج . كور .

٢٤٢١٢ - كَوْرَثَل Patrinia (S). Patrinie (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الناردينيات انواعه المعروفة ١٢ منها البري والتزييني والحول والمعمر . سوقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مركبة متقابلة . ازهارها نظامية خنثوية عثكولية التجميع . ثمارها بيضية الشكل ، مستديمة القنابات . اشهر انواعه .

كورثل الصخور P. rupestris (S). P. des rocailles (F).

كورثل سيبريه P. siberica (S). P. de Sibérie (F).

كورثل كعب الغزال P. scabioscœfolia (S).
P. à feuilles de scabieuse (F).

٢٤٢١٣ - كُورُس زَوْرَقِيّ ○ Coreus scapha (S).
Coreus esquif (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الكورسيات . جسمها متوسط

القد والتبطيط ، شبه مربع البطن ، مزواني الكوسل ، يطول نحو ١٣ مم. رأسها محرسم . خطمها معتدل الطول . ازارها ناشز . عيناهـا صغيرتان ، بارزتان . زباناها مستطيلان . كوسلها مزواني الجانبين || ثوبها الى الحنطي الاسمر الجؤوي المواج . بطنها مجذع بالاصفر . الصفحة السفلى من صدرها وبطنها الى الحنطي التبري المواج || مسرحها البراري حيث تكثر الاعشاب والازهار .

٢٤٢١٤ - **كُورُسِيَّات** ° Coreidae (S).
Coreidés (F). Coreidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق القطبية || اجسامها متباينة الحجوم والاشكال . رؤوسها محرسمة او مربعة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . صفحات صدورها السفلى لاقياسية التخديد المعد لاستيعاب الاخطام || جميعها من الحشرات الخاصلة القليلة الاذى .

٢٤٢١٥ - **كُورْل** ° Eurypyga (S). Caurale (F).
جنس طير من فصيلة الكورليات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها يشمل كامل امريكة الجنوبية . اجسامها رشيقة . مناقيدها جالسة مستدقة الاطراف . اجنحتهـا متعرضة ذربة . اذنابها مستطيلة القد عريضة الرفال . ارساغها رفيعة ودقيقة . ارياشها رهلة . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية || اعرف انواعه وأشهرها كورل الشمس .

٢٤٢١٦ - **كُورْل الشَمْس** ° * ، **بَلَشُون الشَمْس** °
Eurypyga helias (S). Caurale soleil, Héron soleil (F).
طائر من الكورل طوله نحو ٤٤ سم . ثوبه مزركش الالوان يجمع بين الاطحل والاصفر والاخضر والاسود والابيض والاسمر والحنطي . زوره وحسراه مع خطيها الى البياض العاجي . عنقه مؤذر بالاسمر والاسود . ظهره وسقطاه مجذعة بالاصهب والاسفع . افنيكه وذنبه وقوادمه وأباهره ومناكبه مخططة بالابيض والاسود . صدره وبطنه الى البياض الحنطي . حدقة عينه حمراء اللون . منقاده وساقاه صفر || موطنه امريكة الجنوبية، يألف الاخوار ومجاري المياه . قوته الحشرات على اختلاف انواعها || يدشّن في الاشجار المثنونة الفناء . يحيك عشه بالحشيش ويبطنه بالسسل والطين . انثاه تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات نحو ٣ اسابيع .

٢٤٢١٧ - **كُورْلِيَّات** ° Eurypygidae
فصيلة طير تجمع بين التفلق وطوال الساق . رؤوسها وأعناقها واجنحتها بلشونية الشكل ، مناقيدها وسيقانها تفلقية . موطنها امريكة الجنوبية . تألف الاخوار ومجاري الماء . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٢٤٢١٨ - **كَوْرَم ، كَوْرَمَة**
Tige souterraine bulbeuse (F). Corm (E).
نعت تعريفي توصف به الساق الدونصية الدبماسية .

٢٤٢١٩ - **كُوريدَال** Corydale (F).
هي القبرية ، نبات من الخشخاشيات ، اطلبها .

٢٤٢٢٠ - **كوريدالين** Corydaline (F).
مادة قلوية عادمة اللون موشورية البلورات تستخرج من جذور الكوريدال والزراوند . تغلي عند ١٣٤ °سغ. وهي قليلة الذوبان في الماء . تذوب في الكحول الساخنة وفي الكلوروفورم والايتر .

٢٤٢٢١ - **كُوْرِيزَا** Coryza (F).
هي التهاب غشاء الانف .

٢٤٢٢٢ - **كُورِيزِمَة** * Chorizema (S).
Chorizème (F). Tango plant (E). Körismapflanze(D). Corizema (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية من البدلاريات وفصيلة القرنيات . انواعه قليلة منبتها أستراليه ، بعضها زراعي تزييني اشهره :

كوريزمه ديكسونيه — Ch. dicksonii (S). Ch. de Dickson (F).
كوريزمه قلبية — Ch. cordatum (S). Ch. en cœur (F).
كوريزمة موشحة — Ch. varium (S). Ch. varié (F).

٢٤٢٢٣ - **كُورِيزِيَة** Chorisia (S). Chorisie (F).
جنس اشجار حرجية من فصيلة الزغبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منبتها بعض المناطق الاستوائية اخصها امريكة الوسطى والجنوبية || اشجارها كبيرة ، دائمة ، تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها زنادية ، مركبة ، خماسية الوريقات البيضية الشكل ، الجامدة النصال . ازهارها خنثوية ، خماسية البتلات ، عديدة الاسدية . ثمارها حقية ، مستطيلة ، تحوي عدة بزور يغشاها زغب ناعم ، قصير التيلة ، قلما يصلح للغزل . بزورها مأكولة بعد التحميص .

٢٤٢٢٤ - **كوريبيوره** هي الصولب ، اطلبه .


٢٤٢٢٥ - **كُورِيك** Courique (F).
جنس طير من الببغاوات مشهور باسم أمازونة ، اطلبه .

٢٤٢٢٦ - **كُورِيلُوبِس ، جِلَّوْزِيَّة**
Corylopsis (S). Corylopse (F).
جنس جنبات معمرة من فصيلة المشتركات . انواعه عديدة . اوطانها الصين واليابان . دعوها جلوزية لانها قريبة الشبه من الجلوز . سوقها فرعاء . اوراقها عابلة . ازهارها سنبلي التجميع يستبق الايراق . ازهارها صغيرة ملونة عرفية الرائحة . اشهر انواعه ما يلي .


٢٤٢٢٧ - **كُورِيلُوبِس سُنْبُلِي** *
Corylopsis spicata (S). Corylopse en épis (F).
جنبة سبروتية تزيينية منبتها اليابان تعلو نحو ١٢٠ سم . ساقها وفروعها زباء اللحاء . اوراقها بيضية النصل ، خلية الصفحة السفلى تطول من ٥ الى ٨ سم . سنابلها سباعية او تساعية الازهار تطول نحو ٥ سم . || ازهرارها يستمر طوال شهر اذار .

٢٤٢٢٨ - **كُورِيلُوبِس صِينِي**
Corylopsis sinensis (S). Corylopse de Chine (F).
شجيرة سبروتية تزيينية مهدها الصين تعلو من ٣ الى ٦ امتار . ساقها فرعاء فناء . اوراقها أهليلجية الشكل ، نصلها يطول من ٨ الى ١٠ سم . سنابلها سباعية او تساعية الازهار تطول نحو ٨ سم . || ازهرارها يستمر طوال الربيع .

٢٤٢٢٩ - **كُورِيلُوبِس قَلِيل الزَهْر**
Corylopsis pauciflora (S). Corylopse pauciflore (F).
جنبة سبروتية تزيينية منبتها اليابان تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم ، وتعرض من


كورل الشمس


كوريزمه


كوريلبس سنبلي

٢ الى ٤. سنابلها ثنائية او ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال شهر آذار .

٢٤٢٣٠ - كُورِيلُوبِس مُسْتَعْرِض البَتَلات

Corylopsis platypetala (S). Corylopse à pétales élargis (F).

جنبة تزيينية مهدها الصين تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها مبعثرة الفروع ، خلية اللحاء . اورافها بيضية الشكل ، نصالها خلي الصفحة السفلى يطول نحو ١٠ سم. سنابلها خماسية او سباعية الازهار تطول من ٣ الى ٥ سم. بتلات ازهارها فأسية الشكل مستعرضة || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٤٢٣١ - كُورِيلِّيس Loriculus (S). Coryllis (F).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها ماليزية وجزر الزابج . ملجنها الحياتي جماعي الأ في زمن التسافد والحضانة . تألف الغابات . قوتها الثار على اختلاف اجناسها وانواعها || اجسامها صغيرة القد . اثوابها جميلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اذنابها المستديرة الاطراف . ومن ميزاتها ايضاً انها تتدلى كالخفافيش عند النوم .

٢٤٢٣٢ - كُوز ○ Strobile (F).

Strobile, Pine-cone (E).

نعت تعريفي يطلق على الثار الكرزية المخروطية الشكل ، الورقية او الليفية القشور .

٢٤٢٣٣ - كُوز كَنْدَم Mangoustanier (F).

هو جوز جندم ، اطلبه .

٢٤٢٣٤ - كَوْزَن Daine (F). Doe (E).

هي انثى الايل الاسمر او الاريل .

٢٤٢٣٥ - كُوزُو ○ Trichosurus (S).

Trichosure, Kousou (F). Kousu (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلنجريات . موطنه استرالية . يألف الاحراج اخصها احراج الاوكاليبتوس . قوته الاوراق والازهار وبيض العصافير والعصافير والحشرات . يسرح في الليل ويرقد في النهار || جسمه بحجم جسم السنور البري . رأسه مخروطي الشكل . اذناه ناشزتان . قوائمه خماسية الاصابع معتدلة الارتفاع || انثاه رباعية الاخلاف . له نوعان الثعلبي والكلبي .

٢٤٢٣٦ - كُوزُو ثَعلَبيّ ○

Trichosurus vulpecula (S).

Trichosure renard, Kousou renard (F).

نوع من الكوزو شكله شكل الثعلب ، حركاته حركات السنجاب . اذناه كبيرتان قائمتان . ذنبه جثل الصوف المستطيل . ثوبه الى الصهبة الشهباء يعلوها مواج صنابي يعبق في الظهر ويغبر في الايطلين والبطن .

٢٤٢٣٧ - كُوزُو كَلْبيّ ○

Trichosurus caninus (S).

Trichosure canin, Kousou canin (F).

نوع من الكوزو لا يختلف عن الثعلبي الأ باذنيه المدورتين وبشكل الرأس الذي يشبه رأس الكلب وبذنبه القصير الصوف . ثوبه خالٍ من المواج الصنابي تعلوه مشحة سمراء .

٢٤٢٣٨ - كَوْسَج هو القرش ، اطلبه .

٢٤٢٣٩ - كَوْسَجِيّات Scyliorhinidae (S).

الكوسجيات فصيلة اسماك بحرية تدعى ايضاً غرائيات ، اطلبها .

٢٤٢٤٠ - كَوْسَل ○ Corselet, Pronotum

هو في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجوشن .

٢٤٢٤١ - كُوسَى * Cucurbita pepo ovefera (S).

Courgette (F). Vegetable marrow (E). Eierkürbis, Kürbiss (D). Zucca, Z. da mangiare (I).

نبات زراعي من فصيلة القرعيات. ضروبه واصرامه عديدة. زراعتها مروية . ثمارها مستطيلة تؤكل مطبوخة . وثمار الكوسى تحوي نحو :

٩٥،٠٠ ٪ من الماء
٠،٨٠ ٪ من المواد البروتينية
٠،٣٠ ٪ من المواد الدهنية
١،٢٠ ٪ من المواد السكرية
٢،٢٠ ٪ من المواد النشوية
٠،٥٠ ٪ من الالياف

وهي تحوي ايضاً بعض الأملاح المعدنية اخصها الكلسيوم والحديد مع القليل من الفيتامين « ا » والقليل القليل من الفيتامين « ث » .

٢٤٢٤٢ - كُوسَى إفرَنْجِي Chayote (F).

هو السكيوم ، نبات زراعي من القرعيات ، اطلبه .

٢٤٢٤٣ - كَوَّش Apparier (F). To couple (E).

كوش الطائر انثاه سفدها والكوش سفاد الطائر .

٢٤٢٤٤ - كُوش * Conyza dioscoroïdes (S).

Conyze, Conise, Conisa (F). Ploughman's spikenard (E). Dörrkraut (D). Coniza (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات . بجلته تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقها مخشوشبة فرعاء . اوراقها معنقة اهليلجية ، نصلها ازغب البشرة على صفحتيه . ازهارها الى البياض الأغبر || يستخرج منه بعض المواد الطبية الصحية وهو يحوي بعض العناصر الجمالية الفعالة التي تفتك بالحشرات اخصها البراغيث .

٢٤٢٤٥ - كُوشاد ، جَنْتِيانا ، جَنْطِيانا


Gentiana (S). Gentiane (F). Gentian (E).

جنس نباتات جنبية وعشبية من فصيلة الكوشاد يات. انواعه نحو ١٢٤ معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني وبعضها طبي . يستخرج من جذور اكثر الانواع مرّ الكوشاد وحامض الكوشاد وصباغ الكوشاد . وجذور بعضها تحوي نحو ١٥ ٪ من السكر الذي يستقطر منه بعد التخمير نوع من القنديد الجيد الصنف || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٤٢٤٦ - كُوشاد أرجُواني *

Gentiana purpurea (S). Gentiane pourpre (F).

نوع من الكوشاد وهو بجلة جبلية مبذولة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقها لاطئة متقابلة سنانية ، نصلها يطول نحو ٢٠ سم. ويعرض نحو ٥ . ازهارها طرفية الارتكاز ، قصيرة المعاليق ، ارجوانية اللون ، سفعاء المواج . تويجها جرسي الشكل سداسي التفصيص المستعرض || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .



كوسى



كوش



كوشاد ارجواني

٢٤٢٤٧ - **كُوشَاد أصفَر *، جَنْشِيَانَا صَفْرَاء، جَنْطِيَانَا صفراء، دَوَاءُ الحَيَّة**

Gentiana lutea (S). Gentiane jaune, Grande gentiane (F). Yellow flowred gentian (E). Gelber Enzian (D). Genziana gialla, G. maggiore (I).

نوع من الكوشاد وهو جنبة معمرة جصاصة طبية وصناعية تعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها لاطئة متقابلة تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٥، نصلها طبّي الصفحة جيل الخضار. ازهارها ضمية التجميع، ابطية وتاجية الارتكاز، مستطيلة المعاليق، خماسية البتلات النجميــة الشكل والانتشاب، لونها الى الصفرة || جذورها وافرة المواد الطبية والصباغية والسكرية. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٢٤٨ - **كُوشَاد رَبِيعي *** Gentiana verna (S).

Gentiane printanière (F).

نوع من الكوشاد وهو عشبة برية مبذولة تعلو نحو ١٥ سم. اوراقها صغيرة القد تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ سم. ازهارها طرفية فردية سمنجونية اللون. تويجها خماسي التفصيص يطول نحو ٣ سم. || ازهراره يستمر من آذار الى تموز.

٢٤٢٤٩ - **كُوشَاد صَلِيبِيّ الوَرَق**

Gentiana cruciata (S). Gentiane croisette (F).

نوع من الكوشاد وهو عشبة مبذولة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها ضمية رباعية متقابلة تبدو كالصليب. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. ازهارها ابطية الارتكاز ضمية التجميع كثيرة العدد زرقاء اللون. تويجها رباعي التفصيص || ازهراره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٤٢٥٠ - **كُوشَاد لَبَنِيّ *، جَنْشِيَانَا لَبَنِيَّة، جَنْطِيَانَا لَبَنِيَّة**

Gentiana asclepiadea (S). Gentiane-asclépiade (F). Milkweed gentian, Willow gentian (E). Würgerenzian (D). Genziana asclepiade (I).

نوع من الكوشاد وهو بجلة معمرة طبية وصناعية تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها لاطئة متقابلة سنانية الشكل؛ نصلها يطول من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ٣ الى ٥ سم. عروقه بارزة ثلاثية او خماسية العدد. ازهارها سمنجونية اللون مرقطة بالبنفسجي. جذورها وسوقها غزيرة العصارة اللبنية الصناعية || ازهرارها يستمر من آب الى ايلول.

٢٤٢٥١ - **كُوشَاد مَقِر** Gentiana acaulis (S).

Gentiane acaule (F).

نوع من الكوشاد وهو نجمة تزيينية مقرة. فروعها تعلو نحو ١٠ سم. اوراقها لاطئة متقابلة تطول من ١٠ الى ١٢ سم. ازهارها كبيرة القد، فردية التجميع، تطول من ٥ الى ٦ سم. لونها الى الزرقة السمنجونية || ازهراره يستمر من تموز الى آب.

٢٤٢٥٢ - **كُوشَاد مُهَدَّب *** Gentiana ciliata (S).

Gentiane ciliée (F).

نوع من الكوشاد وهو عشبة سبروتية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ساقها فرعاء رباعية التضليع. اوراقها لاطئة متقابلة، نصلها ضيق الصفحة وحيد العرق. ازهارها زرقاء اللون، طرفية الارتكاز، فردية التجميع، تطول من ٤ الى ٥ سم. تويجها رباعي التفصيص، مهدب الختار والحافة. ازهراره يستمر من آب الى تشرين.

٢٤٢٥٣ - **كُوشَادِيَّات، جَنْشِيَانِيَّــات، جَنْطِيَانِيَّات**

Gentianaceae (S).

Gentianacées (F). Gentianaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة. انواعها نحو ٥٠٠ تنتمي الى ٦٠ جنساً. جميعها اعشاب وجنبات صغيرة القد. اوراقها لاقياسية الشكل والانتظام. ازهارها خنثوية لاقياسية التجميع يكثر في الوانها الازرق والارجواني.

٢٤٢٥٤ - **كُوشَر *** Pluchea (S). Pluchée (F).

Ovra-bla (E). Ovrablakorn (D). Pluchea (I).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه نحو ٢٠ اعطانها المناطق الحارة في جميع اصقاع العــالم. نباتاته عشبية او بجلية. اوراقها متعاقبة. ازهارها عذقية التجميع.

٢٤٢٥٥ - **كُوشَنَة** ٥ Dendrométrie (F).

Forest mensuration (E).

تقدير اشجار الحرج مع ابعادها واشكالها واعمارها وحالتها الحاضرة والمستقبلة.

٢٤٢٥٦ - **كُوشَنِيل** Cochenille (F).

هي القرمزية، اطلبها.

٢٤٢٥٧ - **كُوشَنِيل أُسْتَرالِيَّة**

Cochenille australienne (F).

هي القرمزية الاسترالية، اطلبها.

٢٤٢٥٨ - **كُوشَنِيل البُرْتُقَال البَيْضَاء**

Cochenille blanche des orangers (F).

هي قرمزية البرتقال البيضاء، اطلبها.

٢٤٢٥٩ - **كُوشَنِيل البُرْتُقَال السَّوْدَاء**

Cochenille noire de l'oranger (F).

هي قرمزية البرتقال السوداء، اطلبها.

٢٤٢٦٠ - **كُوشَنِيل التُفَّاح**

Cochenille du pommier (F).

هي قرمزية التفاح، اطلبها.

٢٤٢٦١ - **كُوشَنِيل التِين**

Cochenille du figuier (F). هي قمية التين، اطلبها.

٢٤٢٦٢ - **كُوشَنِيل الصبَّار**

Cochenille du nopal (F). هي قرمزية الصبار، اطلبها.

٢٤٢٦٣ - **كُوشَنِيل اللَكّ**

Cochenille de la laque (F). هي قرمزية الك، اطلبها.

٢٤٢٦٤ - **كُوشَنِيل اللَوْز**

Cochenille de l'amandier (F).

هي قرمزية اللوز، اطلبها.

٢٤٢٦٥ - **كُوشَنِيل النَخِيل**


Cochenille du dattier (F). هي قرمزية النخيل، اطلبها.

٢٤٢٦٦ - **كُوشَنِيل الوَرْد**

Cochenille du rosier (F). هي قرمزية الورد، اطلبها.



كوشاد اصفر



كوشاد ربيعي



كوشاد لبني



كوشاد مهدب



كوشر

٢٤٢٦٧ - كُوشَنيل سان جُوزه
Cochenille de San José (F).
هي القرمزية الفتاكة ، اطلبها .

٢٤٢٦٨ - كُوشَنيل طُوطِيَّة
Cochenille floconneuse de la vigne (F).
هي قرمزية الكرم الحمراء ، اطلبها .

٢٤٢٦٩ - كُوشَنيل غَبْرَاء
Cochenille farineuse de la vigne (F).
هي القرمزية الغبراء ، اطلبها .

٢٤٢٧٠ - كُوشِيَة ، هَيْشَم Kochia (S).
Kochia, Belvédère (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السرمقيات . انواعه نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني هرمي الشكل . سوقها فرعاء فناء منتصبة تعلو من ٤٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متعاقبة مشرّثة خطية يكثر فيها التهديب ، تبدو خضراء اللون صفراء المواجع ثم تحمر مع الخريف . ازهارها محورية الارتكاز ، صغيرة القد ، قليلة العدد || وهي تستعمل في صناعة المكانس ولدود القز كالشيح .

٢٤٢٧١ - كُوشِيَة هَرَمِيَّة Kochia-cyprès (F).
هي الهيشم الهرمي ، اطلبه .

٢٤٢٧٢ - كُوشِيلِيس Cochylis (F).
هو العذفوط ، اطلبه .

٢٤٢٧٣ - كُوشِيلِيس الكَرْمَة
Cochylis de la vigne (F). هو فاتلة العنب ، اطلبها .

٢٤٢٧٤ - كُوع Radius
هو العظم الاصغر من الزند الاعلى .

٢٤٢٧٥ - كَوْعَر ° Colon (S).
Colon (F). Colon (E).
جنس حشرات من فصيلة الكوعريات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة بارزة . تآشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الشكل . كواسلها عريضة . اغمادها لاحفة . كواسلها واغمادها كثيفة الخمل الناعم . قوائمها صغيرة . الوانها تراوح من السمرة الى السواد القاتم || تألف الحقول والغابات . تسرح في الليل . طيرانها خفيف الحركة . تعيش تحت الحجارة والجثالة . بعضها قانص والبعض الآخر دامن .

٢٤٢٧٦ - كَوْعَرِيَّات ° Colonidae (S).
Colonidés (F). Colonidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجيـة الشكل ، تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها بارزة . تآشيرها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، رباعية الفصل ، دبوسية الشكل . كواسلها عريضة ، اغمادها لاحفة ، خلبيـة القشار || جميعها مفترسة ودامنة . تعيش تحت الحجارة والجثالة . تسرح في الليل . طيرانها خفيف الحركة || اشهر اجناسها الكوعر .

٢٤٢٧٧ - كُوفَانِيّ ° Sabulicole (F).
نعت تعريفي يطلق على كل دويبة او حشرة او نبات يعيش في كوفان الرمل وكثبانه .

٢٤٢٧٨ - كُوفَة * Cuphaea (S).
Cuphéa, Cuphée (F). Cigar flower (E). Höckerkelch (D). Cufea (I).
جنس نباتات عشبية مخشوشبة من فصيلة الحنائيات . انواعه نحو ٨٠ اعطانها البلاد الحارة الامريكية . اوراقها صغيرة متقابلة . ازهارها محورية الارتكاز ملونة تتميز باحديداب كؤوسها وبكبر بتلاتها العليا || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٢٧٩ - كُوفَة بَنَفْسَجِيَّة
Cuphaea cyanea (S). Cuphéa violet (F).
نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تعلو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زباء . اوراقها متقابلة بيضية ، نصلها ذلق الزأم الاخير . كؤوس ازهارها خملية البشرة . ارجوانية الانتشاب صفر الجسم . بتلاتها ثنائية ، كبيرة القد بنفسجية اللون · ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٢٨٠ - كُوفَة سَلْقُونِيَّة Cuphaea miniata (S).
Cuphéa à pétales vermillon (F).
نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها زباء فرعاء . اوراقها متقابلة قصيرة الاعناق . نصلها ضيق الصفحة ، خملي البشرة . كؤوسها الزهرية عشارية التسنين تطول نحو ٣ سم . بتلاتها سلقونية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢٤٢٨١ - كُوفَة سِنَانِيَّة Cuphaea lanceolata (S).
Cuphéa à feuilles lancéolées (F).
نوع من الكوفة التزيينية الحولية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصبة . اوراقها سنانية ، متقابلة ، تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها خملي البشرة ناشز العروق . كؤوسها الزهرية كثيرة الاحديداب ، بتلاتها مستديرة متمعجة وردية او ارجوانية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٢ - كُوفَة نَارِيَّة Cuphaea ignea (S).
Cuphéa rouge-feu (F).
نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تعلو نحو ٣٠ سم . ساقها وفروعها مضلعة الزوايا . اوراقها متقابلة ، اهليلجية ، مدببة . كؤوس ازهارها نارية اللون ، سداسية التسنين ، مستطيلة المعاليق || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٣ - كُوكَا * ، كُوكَه
Erythroxylon coca (S). Cocaïer, Coca (F). Coca, Spadic busch (E). Cocastrauch (D). Coca (I).
نبات بري وزراعي من الكوكيات . مهده البلاد الحارة الامريكية وقد عمت زراعته بعض الاصقاع الحارة الاسيوية اخصها الهند وسرنديب . ضروبه عديدة ، جميعها جنبات معمرة تعيش من ٤٠ الى ٦٠ سنة وتعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سوقها بيضاء اللحاء . اوراقها متقابلة معنقة اهليلجية مدببة . نصلها بارز الضلع والعروق واضح الشرايين ، اخضر الصفحة العليا ، زيتي السفلى . ازهارها محورية الارتكاز ، صغيرة القد ، صفراء اللون . ثمارها نووية مستطيلة الشكل عابقة الاحمرار || يستخرج من اوراقها بعد قطفها وتجفيفها مادة قلوية مخدرة طبية تـدعى « كوكايين » .


كوفة


كوكا

٢٤٢٨٤ - **كُوكَال** ° Centropus (S). Coucal (F).

جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ اعطانها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسترالية || اجسامها متوسطة القد او كبيرة . اطوالها تراوح من ٤٠ الى ١٠٠/٠ سم . جميعها من الطيور المتسلقة القليلة الطيران . تتميز باستطالة اذنابها وباثوابها السفعاء المواج . اجنحتها قصيرة . مناقيدها قوية ، محدبة الافاك العليا || قوتها يشمل كل ما دب على الارض من اخبث الافاعي الى العظاء والعناكب والعقارب والديدان || ذكورها واناثها تتناوب على حضن البيض الذي يستمر نحو ١٥ يوماً || اشهر انواعه كوكال السنغال وكوكال السياجات .

٢٤٢٨٥ - **كُوكَال السِنْغَال** °

Centropus senegalensis (S). Coucal du Sénégal (F).

نوع من الكوكال . اعطانه تمتد من السنغال الى السودان . يألف الادغال والاجام والغياض . ينساب بين الاعشاب ويتسلق الاشجار بخفة || جسمه يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسه وعنقه والقسم الامامي من ظهره الى السواد الدامس يعلوه مواج ازرق اسفع . جناحاه والقسم الخلفي من ظهره الى الصحرة الشقراء المواج . افنيكه وذنبه الى السواد المنمش بالاصهب . بطنه الى البياض الاغبر || قوته الحشرات والجنادب والعقارب والافاعي الصغيرة .

٢٤٢٨٦ - **كُوكَال السِيَاجَات** °*

Centropus rufipennis (S). Coucal des haies (F).

نوع من الكوكال . اعطانه تمتد من شط العرب الى الهند والهند الصينية . يألف المناطق الرطبة والآجام والغابات . يقترب من المزارع ويجثم على السياجات . يعدو بسرعة ويتسلق بخفة ويطير ببطء || جسمه يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبه الى السواد الازرق المواج . بطنه الى الصهبة الحنطية . افنيكه احمر . ذنبه الى الجؤوة || قوته الافاعي والعظاء والوزغ والعقارب والجراد . يدثن عشه بالحشيش الاخضر في الاشجار القليلة الارتفاع .

٢٤٢٨٧ - **كُوكَالِيس** * Caucalis (S).

Caucalide, Caucalier, Caucaline (F). Caucalis, Beer parsley, Hedgeparsley (E). Haftdolde (D). Caucalis, Lappolina, Seccia (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة ١٨ منبتها البراري والاحراج .

٢٤٢٨٨ - **كُوكَايِين** Cocaïne (F). Cocaine (E).

شبه قلوي نباتي يستخرج من اوراق الكوكا يستعمل في الطب للتخدير الموضعي .

٢٤٢٨٩ - **كَوْكَب إفريقية** Aster d'Afrique (F).

هو اليشبية ، نبات تزييني ، اطلبه .

٢٤٢٩٠ - **كَوْكَب البَحْر** * ، **صَلِيب البَحْر** ، **كَفّ مَرْيَم**

Asterias (S).

Astérie, Etoile de mer (F). Asterias, Starfish (E).

جنس حيوانات مائية من فصيلة كواكب البحر . انواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤٢٩١ - **كَوْكَبِيَّة** ، **لُومِنْتَارِيَا** °

Lomentaria (S). Lomentaire (F).

جنس نباتات بحرية من الطحليات الحمر . انواعها المعروفة ١٢ اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || كلاليبها صغيرة . سوقها كثيرة الفروع . عراجيدها متشعبة . اوراقها خيطية شبه متصالبة يعلوها تحبيب متتابع مستغلظ الوسط الاجوف ، مستدق الاطراف ، يبدو كمجموعة من الكواكب .

٢٤٢٩٢ - **كَوْكَبِيَّة** Astrantia (S).

Astrance (F). Astrantia (E).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من السنكوليات وفصيلة الخيميات . انواعه قليلة جميعها بجلية وجنبية . اوراقها مفصصة . ازهارها صيوانية التجميع ، تبدو كالنجوم بيضاء اللون او وردية . جذورها طبية مسهلة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٢٩٣ - **كَوْكَبِيَّة خَرْبَقِيَّة الوَرَق**

Astrantia helleborifolia, A. heterophylla, A. pontica, A. trifida (S). Astrance à feuilles d'Ellébore (F).

نوع من الكوكبية وهي بجلة برية وتزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اروبتها مدادة . ساقها منتصبة . اوراقها ثلاثية الفصوص السنانية المسننة المهدبة . قلافة صيوانها الزهري مؤلفة من ١٢ او ١٣ قنابة مهدبة الاطراف . ازهارها وردية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٢٩٤ - **كَوْكَبِيَّة صَغِيرَة** Astrantia minor (S).

Petite astrance (F).

نوع من الكوكبية البرية المبذولة وهي بجلة صغيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اروبتها مدادة . ساقها مستدقة. اوراقها خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الضيقة التي تطول من ٢ الى ٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ مم. اصونتها الزهرية صغيرة القد قطرها نحو ١ سم. ازهارها الى البياض الاغبر || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٤٢٩٥ - **كَوْكَبِيَّة كَبِيرَة** *

Astrantia major (S). Astrance majeure, Grande astrance, Sanicle de montagne, S. femelle (F). Larger astrantia, Master wort (E). Grosse Sterndolde, Meisterwurzel (D). Astrantia maggiore, Sanicola femmina (I).

نوع من الكوكبية الطبية والتزيينية وهي جنبة صغيرة القد تعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جذورها طبية مسهلة . ساقها قوية منتصبة . اوراقها كبيرة مستعرضة خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الاهليلجية الشكل المسننة الختار . اصونتها الزهرية كبيرة القد ، ازهارها بيضاء اللون ، قناباتها وردية . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٢٩٦ - **كَوْكَعِيَّة** °* Siliquaria (S).

Siliquaire, Ténagode (F). Siliquaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحنبوليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصدافها انبوبية مستطيلة ملولبة . قطر الانبوب ودورته اللولبية واستطالته تختلف مع الانواع .


٢٤٢٩٧ - **كَوْكَلَة الشِيحَان** °* ، **كُوكُولِيَة الشِيحَان** °

Cucullia absinthii (S).

Cucullie des armoises (F). Cucullia absinthii (E).

حشرة من الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاملة واشمة تعيش على



كوكال السياجات


كوكاليس


كوكب البحر


كوكبية كبيرة



كوكعية


كوكلة الشيحان


كوكولس


كولا


كولانة كليفورنية


كولب


كولبة

اوراق المركبات وازهارها واخصها الشيحان || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم. بسطتها نحو ٤٢ مم. رأسها حنطي الثوب . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها حنطي اللون احمر المواج . بطنها الى الحنطي الاشقح المواج يعلوه خط ثبجي اسود يقطب كامل البطن عند الذكر ويقطب نحو ثلثيه عند الانثى || رواشنها عند الشقين الى الحنطي الاحمر تعلوه في الزوج الامامي زركشة ورقشة وتزاويق تراوح من الصنابي الى الاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٣٢ مم. جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الخضار الباهت يعلوه تمشيح اربد وتجذيع معترض اسود عتد من السكمة الثالثة الى التاسعة . رأسها اسود . مدبها الى الربدة الخضراء . رواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تتغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .

٢٤٢٩٨ - كُوكُو مُذَهَّب Coucou doré (F).

طائر مشهور باسم هوهو ، اطلبه .

٢٤٢٩٩ - كُوكُولُس ° * Cocculus, Cebatha (S).
Coquecule, Cébathe (F).

جنس نباتات عارشة برية معمرة من فصيلة القمريات . انواعه نحو ٢٠ جميعها طيبة مهدها المناطق الاستوائية . سوقها متسلقة . اوراقها متعاقبة لاقياسية الشكل . ازهارها عنقودية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها نووية لا قيمة لها .

٢٤٣٠٠ - كُوكِيَّات Erythroxylaceae (S).
Erythroxylacées (F). Erythroxylaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكوكا .

٢٤٣٠١ - كُولا * ، كُولَة
Sterculia acuminata (S). Colatier, Kolatier (F). Cola-nut, Kola-nut tree (E). Kolabaum, Stinkbaum (D). Cola, Noci del Sudan (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة البرازيات . انواعه قليلة اعطانها المناطق الاستوائية الافريقية . اشجارها تعلو من ١٠ الى ٢٠ م. سوقها غبراء اللون مشققة القشور . اغصانها منبسطة متدلية . اوراقها معنقة متعاقبة اهليلجية ؛ نصلها جامد الصفحة ، بارز العروق ، مستطيل العنق ، مدبب الطرف . ازهارها ذكرية او خنثوية ، الخنثوية عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، تتكون على الافناد التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات او اكثر . ثمارها قرون نودلية مبططة تتلف من لوزتين الى عشر لوزات كلوية الشكل جامدة المادة اللبابية التي يراوح لونها من الاحمر الى الابيض الاصفر ، وهي مأكولة مغذية تنشط القلب وتنبه الاعصاب وتدفع التعب والبهر .

٢٤٣٠٢ - كَوْلان Kaolin, Argile blanche (F).
Kaolin, Porcelain clay (E).

هو الاسم الصيني والعلمي للصلصال الحر الاغبر اللون الذي يستعمل في صناعة الخزف وغيرها .

٢٤٣٠٣ - كُولان Colins (F).
American partridges (E).

جنس طير من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات . يتميز بقصر منقاره الاعقف الثلاثي التفريض . اجنحته متوسطة القد منفرجة . ذيله مستدير قصير || انواعه عديدة نحو ٢٠ موطنها البلاد الامريكية . تألف البطائح والسهول . قوتها الحبوب والثمار والحشرات || اناثه تبيض من ١٤ الى ٢٠ بيضة تحضنها وحدها في افحوص تدثنه بالحشيش بين الادغال والاعشاب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٣٠٤ - كُولانَة غَمْبِل
Colin de Gambel, Caille à casque (F).

طائر من الكولان يتميز بقنزعته المؤلفة من ٦ ارياش . ثوبه متراكب الالوان فيه الابيض والاصفر والاطحل والاحمر والازرق والاسود || يألف المناطق الوعرة قرب مجاري الماء .

٢٤٣٠٥ - كُولانَة فِيرجِينِيَّة
Colin de Virginie (F).

طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . ظهره الى الجؤوة المؤذرة بالاسود والاصفر . رأسه عادم القنزعة . يألف المراعي والحقول المزدرعة وجوانب الرياض .

٢٤٣٠٦ - كُولانَة كَلِيفُورنِيَّة *
Colin de Californie (F).

طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . رأسه متوج بقنزعة مستطيلة الريش الاحجن القمة || يألف الهضاب والادغال والحقول المزدرعة .

٢٤٣٠٧ - كُولانَة مَسِّينا Colin Masséna (F).

طائر من الكولان . ثوبه اسود اللون يعلوه توشيم ابيض . يألف الرياض ومجاري الماء .

٢٤٣٠٨ - كَوْلَب ° * Cholœpus (S).
Cholèpe, Unan (F).

جنس حيوان من فصيلة الدابات المتسلقة البطيئة الحركة . طوله يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. قوائمه ثنائية الاظافر المستطيلة المنعقفة . ثوبه كثيف الوبر لونه الى الصهبة العابقة . يعيش على الاشجار. قوته البراعم والنوامي والثمار . انثاه تضع جرواً واحداً ترضعه وتحمله حتى الفطام || له نوعان كولب الامازون وكولب كولومبية .

٢٤٣٠٩ - كَوْلَبَة °* Calappa (S).
Calappe (F). Calappa (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الكولبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة قلنسوية الشوزن محدبة الدروع محرمة الافواه . ارجلها دقيقة . ملاقطها كبيرة مسطحة متماثلة || لحومها كاعنة الصنف لا تؤكل || اشهر انواعها الكولبة المحببة .

٢٤٣١٠ - كَوْلَبَة مُحَبَّبَة °
Calappa granulata (S). Calappe granulé (F).

يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط . تعيش على رمال الشطوط المغمورة بالماء .

٢٤٣١١ - كَوْلَبِيَّات ° Calappidae (S).
Calappidés (F). Calappidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المحرمات . اجناسها وانواعها المعروفة

متوسطة العدد . اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة القد ، لاقياسية الشكل تتميز بافواهها المحزمة وبدروعها المحدبة السطوح العلوية ، وبملاقطها الضليعة || اشهر اجناسها الكولبة والذبالة والمتوتة .

٢٤٣١٢ - كَوْلَح أُرْمَك ٥*
Phascolarctus cinereus (S). Phascolarcte cendré, Koala cendré (F). Native bear (E).
حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلنجريات . موطنه بعض مناطق استرالية اخصها الشرقية . يألف الغابات . يسرح في الليل ويبيت في النهار . قوته اوراق الاشجار وزمعاتها وازهارها وثمارها || جسمه يطول نحو ٥٠ سم. ويرتفع نحو ٣٣ سم . رأسه افطس المقدم قريب الشبه من رأس الدب . قوائمه قصيرة ، خماسية الاصابع ، كبيرة الاظافر المحجنة الحادة الاطراف || ثوبه الى الرمكة ، يعبق في الظهر ويغبر في البطن . الانثى رباعية الاخلاف || لحمه مأكول وفروته مرغوب فيها .

٢٤٣١٣ - كُولُمْب ، كُولُون Coulomb
هو ما يصرفه بالثانية المجرى الكهربائي التي تبلغ دغرته ١ أمبير .

٢٤٣١٤ - كُولِّيبِيَة ٥ Collybia (S).
جنس فطور من الغاريقونيات . انواعه عديدة تركب عرضاً جذور بعض النباتات الحرجية دون ان تؤذيها .

٢٤٣١٥ - كوليرا الدجاج ، كوليرا الطير ، هَيْضَة الطير
Pasteurellosis avium (S). Choléra des poules (F).
مرض وبائي يصيب الدجاج فيقضي عليه اذا لم يكافح وقائياً بالتلقيح قبل الاصابة .

٢٤٣١٦ - كُولِيزَة ٥* Colisa (S).
Colisa (F). Colisa (E).
كوليزه هو الاسم الهندي البنغالي . جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف وفصيلة الطيهوريات . انواعها المعروفة عشرة اعطانها انهر الهند وبحيراته ومناقعه || اجسامها شبه اهليلجية ، صغيرة ، لا تتجاوز ٢٠ سم. رؤوسها مستدقة الاخطام الصغيرة الاشداق . زعانفها الظهرية والبطنية مستطيلة ، متماثلة . زعانفها الحوضية شبه خيطية . الذيلية كبيرة مقطومة . اثوابها الى الخضار الباهت يعلوه تجذيع معترض اربد اللون ، نحاسي المواج . بطونها الى البياض الاغبر || ذكورها تحضن السرء في عشاش شبه جرابية الشكل تحبكها بين النباتات المائية || لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٣١٧ - كُولِيكُو أَمْرِيكي ٥*
Coccyzus americanus (S). Coulicou américain, Coucou à bec jaune (F). Yellow-billed cuckoo (E).
طائر من القواطع من فصيلة القيقوبيات . موطنه امريكة الشمالية وكندا . يرحل في اواسط الخريف الى جزر الانتيل ويعود في اوائل الربيع || جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٠ سم. بسطته نحو ١٤ سم. ثوبه العلوي الى الكهبة الربداء تعلوها ماجات تراوح من الشهبة الى الخضرة والزرقة . صدره وبطنه الى البياض الاغبر . لواحف الاجنحة الى الشهبة . زمكاه بلون الرداء اما ظاهر افنيكه مع العزالين فالى السواد القاتم باستثناء الاطراف البيض . ذنبه رتاجي التركيب مستطيل وعريض . منقاده معتدل الطول ، اسمر المخطم الاعلى ، اصفر الاسفل . ساقه معتدلة الطول سوداء اللون . حدقة عينه الى الحمرة الياقوتية || يألف الاحراج الكثيفة ويقترب من الاماكن الآهلة لكنه كثير الوجل والحذر || قوته الحشرات واساريعها والجراد والبزاق والنمل والثمار البرية والزراعية ومنها الكرز والتين || الانثى تدثن عشها في الاشجار الرفيعة الوارفة الظل وتبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤٠ يوماً .

٢٤٣١٨ - كَوْم Saillie, Coït, Monte (F).
نزو ذكر الحيوان على انثاه وقد شاع استعمالها في الحيوان والدوبيات .

٢٤٣١٩ - كُومَرُونَة ٥* ، سَرَّابِيَة ٥
Coumarouna odorata, Dipteryx odorata (S). Fève Tonka, Sarrapia (F). Tonka-bean tree (E).
شجرة برية وزراعية من فصيلة القرنيات . مهدها البلاد الامريكية الحارة تكثر في فنزويلا والغويان . يستخلص من بزورها الجافة ، بعد نقعها بالروم ، مادة الكومرين الشائعة الاستعمال العطري والتبغي || وهي كبيرة القد فارشة الاغصان اوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها وترية التجميع اذينية ؛ نصلها جامد الصفحة بيضي الشكل . ازهارها محورية الارتكاز . ثمارها شمامية الشكل ليفية السوذق تحوي عجمة مبططة تطول من ٣ الى ٤ سم. وتعرض نحو ١ سم. قشرتها قليلة الثخانة ، سريعة التجعيد ، لونها الى السمرة البنية اللامعة ؛ لبابها جامد المكسر ، اصفر اللون .

٢٤٣٢٠ - كُومَرِين ٥ Coumarine (F).
Coumarin (E).
هي لكتون الحامض الكومريكي ؛ مادة متبلورة بيضاء اللون مستحبة العرف العطري تذوب في الماء والكحول . تستخرج من الكومرونه والحندقوق ... وهي شائعة الاستعمال العطري تدخل في صناعة تعطير وتعسيل التبوغ الامريكية .


٢٤٣٢١ - كَوْمَلَة ٥ ، كَلْد ٥ Cumul, Pluralism
الكوملة هي الجمع من كومل جمع وكلد كذلك .

٢٤٣٢٢ - كُومَنْجَة ٥* Cumingia (S).
Cumingie (F). Cumingia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المتيريات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار امريكة الجنوبية اخصها الشيلي والبيرو || اصدافها شبه يرمعية الشوزن ، متساوية المصاريع لامتساوية الاضلع ، بالسة السطوح البيضاء اللون الموشحة بالجؤوي .

٢٤٣٢٣ - كُومَة ٥ Coumia guianensis (S).
Couma, Coumier (F).
شجرة برية راتنجية دماعة من فصيلة الدفليات . منبتها حراج الغويان || ساقها معتدلة الارتفاع فرعاء . فروعها منتصبة محرمة اوراقها متعاقبة ، مثلثة ، جامدة النصال المرطاء . ازهارها محورية الارتكاز طرفية || يستخرج من ساقها بالحز عصارة راتنجية لها استعمالها الصناعي .

٢٤٣٢٤ - كُومِيت ٥ Cometes (S). Comètes (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النومانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت فيافي الشرق الاوسط وافريقية الشرقية || سوقها فرعاء ، شكلها عنقودي


كولح أرمك


كوليزة


كوليكو أمريكي


كومرونه (عجمة)



كومنجة


كونج


كونيلة


كوهي


كيبو


كيتون

الشوزن . اوراقها متقابلة ، رمحية النصال الضيقة المستدقة الاطراف || ازهارها خماسية البتلات والاسدية ، وردية اللون دقيقة الزناد المستطيل . تنويرها ربيعي .

٢٤٣٢٥ - **كَوْنج** * Hobereau, Falquet (F). Hobby (E).
جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعه اربعة جميعها خفيفة الجناح ربعة الجسم طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. اثوابها تمرة ظهورها وسواقطها الى السمرة. بطونها الى الغبرة || اما انواعه فهي الكونج الدبسي والكونج الشائع والزهدم واليؤيؤ .

٢٤٣٢٦ - **كَوْنج الدِبْسِيّ**
Falco columbarius, Hypotriorchis columbarius (S). Faucon-pigeon (F).
طائر من الكونج صغير القد طوله نحو ٣٢ سم. خفيف الجناح ، شرس الخلق ، حاد المزاج ، شديد البطش يصيد اليمام والعصافير والقواضم الصغيرة والجرذان والحشرات . وهو من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . سربه في رحيله يعد بضع مئات . يدش في الاشجار العالية وفي اوقاب الصخور . اناثه تضع من ٣ الى ٥ رفنات تحضنها وحدها اربعة اسابيع

٢٤٣٢٧ - **كَوْنج شائع**
Falco subbuteo, Hypotriorchis subbuteo (S). Hobereau commun (F). Common hobby (E).
طائر من الكونج حاد المزاج ، خفيف الجناح ، صغير القد ، طوله نحو ٣٥ سم. الانثى اكبر حجماً من الذكر . وهو من القواطع يجوب البلاد الاسيوية والافريقية والاوروبية . يألف الغابات والاحراج المبعثرة الاشجار . قوته العصافير والحشرات . يدش في الاشجار الرفيعة اناثه تضع من ٣ الى ٥ رفنات تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع

٢٤٣٢٨ - **كَوْنِيّ** Cosmique (F). Cosmic (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض الاشياء المختصة بالكون كالأشعة الكونية .

٢٤٣٢٩ - **كونياك** Cognac (F).
هو الكنياك ، اطلبه .

٢٤٣٣٠ - **كَوْنِيّة** ٥ Cosmogonie (F). Cosmogony (E).
الكونية نظرية في تكون العالم ، والنظريات في التكون او التكوين عديدة ومنها المقدورة النهاية واللامقدورة .

٢٤٣٣١ - **كونيديا** Conidie (F).
هي الكنيده ، اطلبها .

٢٤٣٣٢ - **كُونِيْلة** * Cunila (S). Cunile (F). Dittang, Stone-mint (E). Kunel (D). Cunilia (I).
جنس نباتات برية تجمية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعها نحو ٢٠ اعطانها البلاد الامريكية . معظمها طبي. اوراقها معنقة متقابلة اهليلجية الشكل . نصلها صغير القد خملي البشرة عطري العرف يشبه النعنع . ازهارها عذقي التجميع طرفي الارتكاز . نقيع اوراقها وازهارها يفيد الامعاء ويقوي المعدة .

٢٤٣٣٣ - **كُوهِي** * Elanus cœruleus (S). Elanion blac (F). Black-winged kite (E).
طائر من الزراريق ينتمي الى عمارة الحداء وفصيلة الصقريات . موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشرق الاوسط . ظهره واعاليه الى الشهبة السمراء . بطنه وخوافيه الى البياض الاغبر . عينه كالياقوت . منقاره اسود، ساقه الى الصفرة الخضراء . قوته القواضم والحشرات يصيدها عند الشروق وقرب الغروب || يدش في الاشجار الرفيعة . اناثه تضع من رفنتين الى اربع تحضنها اربعة اسابيع .

٢٤٣٣٤ - **كَيّ** Cautérisation (F). Cauterization (E).
هو احراق الجلد بحديدة ونحوها .

٢٤٣٣٥ - **كُيّ** Pélican (F).
هو البجع ، اطلبه .

٢٤٣٣٦ - **كيافة** ٥ Accommodat
حالة حيوان او نبات كيفتها عوامل البيئة المفروضة دون ان تجعلها وراثية .

٢٤٣٣٧ - **كَيْبو***، **حَارُود المَنَاقِع** Myopotamus coypus (S). Myopotame coypou, Coypou, Castor des marais (F). Myopotamus, Coypu (E).
حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الداغيات. موطنه بعض اصقاع امريكة الجنوبية اخصها الاقاليم المعتدلة الحرارة . يألف المناقع وضفاف البحيرات ومجاري الماء . ملجئه الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٥ سم. رأسه شبه مكور الشكل ، مقطوم الخطم . عينـاه واذناه صغيرتان ، مستديرتان . سباله معتدل الكثافة مستطيل . قوائمه قصيرة خماسية الاصابع . ذنبه مردني الشكل غليظ القاعدة ، مستدق الطرف ، هلبي الوبر في الزام الاول والثاني ، حرشفي الحلقات في الزامين الاخيرين . وبره لبد ، قصير ، ناعم . ثوبه في الرأس والظهر الى السمرة الكستنية. وفي البطن الى السمرة الحنطية . خاصرتاه الى الشقحة || قوته المواد النباتية والاسماك والرخويات || حجره وجار يحتفره بالتربة . الانثى تضع من ٨ الى ٩ ادراص كاسية باصرة تسرح وتغوص في الماء بعمر اسبوع || فروته جيدة الصنف مرغوب فيها ولحمه كذلك .

٢٤٣٣٨ - **كَيْتُون** ٥* Chitonellus (S). Chitonelle (F). Chitonellus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم مصحفات القشار وفصيلة الكيتونيات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهادي ، من ماليزيا الى الانتيل واسترالية || اصدافها مستطيلة ثمانية الصحيفات المتراكبة . اجسامها قريبة الشبه باجسام البزاق . اطوالها تراوح من ٣ الى ١٢ سم. رؤوسها وعيونها صغيرة . لوامسها رباعية ، زوج مستطيل وزوج قصير . اردتها قليلة الانفراج . تتكور عند الخوف فتبدو كالاكرة الصغيرة .

٢٤٣٣٩ - **كَيْتُونِيّات** ٥ Chitonidae (S). Chitonidés (F). Chitonidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل ، اماميات الخياشيم مصحفات القشار . اجناسها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها مؤلفة من ثمان صحيفات كلسية المادة ، متراكبة ، مفصلية ، تغلف الظهر وتمكن الدويبة من التكوير كالمدرّع ، عند الحاجة || اشهر اجناسها الكيتون والحيدبة .

٢٤٣٤٠ - كَيْجِلِيَّة * ، مَشْطُورَة

Kigelia (S). Kigélie, Arbre à concombres (F). Cucumber tree, Sacred tree of Nubia (E). Kigeliebaum (D). Kigelia, Albero di cetriolo (I).

جنس اشجار برية وتزيينية من فصيلة البغنونيات . مهدها البلاد الحارة . انواعها اربعة . اوراقها متعاقبة مركبة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل ، ملونة . ثمارها تشبه الخيار لكنها حامزة الطعم لا تؤكل .

٢٤٣٤١ - كَيْحَاء ° Rhynchonella (S).
Rhynchonelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الكيحائيات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات العصر السيلوري العائد الى الاباج الاول ، اما المعاصرة منها فنتشرة في بحار الشمال والجنوب || اصدافها مصراعية ، متساوية ، مروحية الشكل ، مخددة الصفحات الخارجية ، لؤلؤية الداخلية . تعيش شبه لاصقة بالصخور رباطها سلك ليفي المادة طوله من ١٥ الى ٣٥ مم .

٢٤٣٤٢ - كَيْحَائِيَّات ° Rhynchonellidae (S).
Rhychonellidés (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاباج الاول || اشهر اجناسها الكيحاء .

٢٤٣٤٣ - كَيْخَن Pipit rousseline (F).
Tawny Pipit (E).

طائر من فصيلة الذعريات يدعى جشنة الحقل وطرسوم ، اطلب جشنة الحقل .

٢٤٣٤٤ - كَيْدَل ثُنَائِيّ التَّنْقِيط °*

Adalia bipunctata (S). Adalie à 2 points, Coccinelle à 2 points (F). Adalia bipunctata (E).

حشرة خاتلة نافعة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . تألف البراري والحدائق والجنائن والبساتين والزراعات الصيفية . خنافسها ويرقاتها تعيش على الارق والقرمز والمغفر والوعف ... || جسمها صغير القد ، بيضي الشكل ، يطول من ٥ الى ٦ مم . ثوبها الذي يتميز بعدم الاستقرار يكون غالباً الى السواد تعلوه في كل غمد من غمديه نقطة حمراء . رأسها صغير الجرم ، ذلق الخطم ، يغور بمعظمه تحت الكوسل . عيناها صغيرتان ماصحتان ، زباناها صقيان . فكاها ذربان . تآشيرها وملامسها صغيرة || الانثى اميز قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً || اجيالها الحولية ثلاثة . تسرح في النهار وتبيت في الليل . خنفساء الجيل الثالث تمضي فصل الشتاء مختبئة تحت الحجارة الى ان تدب الحرارة فتخرج من مكمنها في اوائل فصل الربيع .

٢٤٣٤٥ - كَيْدَم * Labrus (S).
Labre (F). Wrasse (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدميات انواعه المعروفة ١٠ تتميز باثوابها المتراكبة الالوان الزاهية وباستطالة زعانفها الظهرية والشرجية . رؤوسها صغيرة . اخطامها مخروطية الشكل مشدوقة الفك || مرتعها قرب الشواطئ بين الصخور . لحمها مستحب الطعم فاخر الصنف . اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٤٣٤٦ - كَيْدَمَة الأَطْلَس

Labrus bergylta (S). Labre neustrien, Crahotte, Vras (F). Cockwing wrasse (E).

نوع من الكيدم . تكثر في المحيط الاطلسي من شواطئ بلجيكا الى جبل طارق . طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها متراكب الالوان الزاهية المتباينة .

٢٤٣٤٧ - كَيْدَمَة خَضْرَاء Labrus viridis (S).
Labre vert (F). Cuckoo wrasse (E).

نوع من الكيدم . تكثر في المتوسط . تطول نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الخضار . ظهرها اسفع المواج . بطنها وردي اللون حنطي الماجة . الانثى ثلاثية البقع السود الجانبية وهي اكبر جثة من الذكر .

٢٤٣٤٨ - كَيْدَمَة زَرْقَاء * Labrus merula (S).
Labre merle, Merle (F). Labrus merula (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدميات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الجادح والخشاف . ملجنها الحياتي شرذمي || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ثوبها متباين الخضاب بين الشقين . اللون السائد هو الازرق يعلوه في القسم الاعلى من الجانبين والظهر مواج جؤوي واسود عند الذكر ومواج وردي عند الانثى . ويعلوه في القسم الاسفل من الجانبين وفي البطن مواج بنفسجي عند الذكر وليلكي عند الانثى . رأسها مخروطي الشكل ، متشمر الشفاه . فكاها متعادلان . شدقها متوسط الانفراج . اسنانها كبيرة ، منعقفة . عيناها مستديرتان ، جاحظتان . زعنفتها الظهرية واحـدة ، مستطيلة . زعنفتها الذيلية مقطومة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٤٣٤٩ - كَيْدَمَة مُلَوَّنَة Labrus mixtus (S).
Labre varié, Coquette, Conniet, Tenca (F). Sea-partridge (E).

نوع من الكيدم . تكثر في شمال المتوسط طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها متباين الالوان الزاهية فيها الوردي والحنطي والبني والاحمر والاخضر والاسمر العابق .

٢٤٣٥٠ - كَيْدَمِيَّات Labridae (S).
Labridés (F). Labridae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف تشمل زهاء ٤٠٠ نوع منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤٣٥١ - كَيْدَج Terre de bruyère (F).
Heath-soil (E).


هو التراب الحرجي الخلنجي ، تركيبه الكمي يختلف باختلاف عناصره الاساسية ان رملية او طينية او جصية لكنه يتميز بوفرة المادة الدبالية المنحلة التي تجعله من اجود الاتربة الصالحة للزراعات التزيينية والبيتية .


٢٤٣٥٢ - كِيرْش Kirsch (F). Kirschwasser (E).


هو خمر الكرز ، شراب مسكر يصطنع من قنديد الكرز .


٢٤٣٥٣ - كَيْرُوب °* Chœropus (S).
Chérope (F). Chœropus (E).

حيوان جاس لاحم وحيد الجنس والنوع من فصيلة


كيجلية



كيدل ثنائي التنقيط


كيدم


كيدمة زرقاء


كيروب


الزيزبيات . موطنه بعض احراج بلاد استرالية . قوته الديدان والحشرات || جسمه صغير القد يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وذنبه من ١٢ الى ١٤ سم. رأسه مخروطي الشكل ، مستدق المقطم . قوائمه كقوائم الزيزب . جراب الانثى ثماني الاطباء . فتحته من الوراء .


كبرينة

٢٤٣٥٤ - كَيْرُون Mouche de l'olive (F).
هو خرشة الزيتون ، اطلبها .

٢٤٣٥٥ - كبرينة ° * Cairina moschata (S).
Cairine, Canard de Barbarie (F). Barbary duck (E).
طائر داجن من كفيات القدم صفيحيات المناقير ينتمي الى فصيلة البطيات . موطنه امريكة الجنوبية || جسمها كبير القد . عنقها اطول من عنق البط الاهلي جناحها كبير الحجم ، ذلق الطرف ، يكاد يلحف الذنب . ذنبها صغير الجرم ، مقطوم الطرف . ثوبها الى الخضار الالعس الاسفع يعلوه تبقيع ابيض || اخلاقها شرسة تتعدى على غيرها من الطير الداجنة . لحمها متوسط الصنف لا يخلو من رائحة المسك .

٢٤٣٥٦ - كِيس البَوْغ ، كِيس الغُبَيْرَات
Sporange (F). Sporangium (E).
هو الكيس الثمري الذي يحضن بوغ مستورات الزهر .


كيس الراعي

٢٤٣٥٧ - كِيس الرَّاعِي * ، قَرْمَلَة
Capsella Bursa-pastoris (S). Capselle, Bourse à pasteur, B. de Capucin, Boursette (F). Mother's heart, Shepherd's burse (E). Hirtentäschel (D). Borsa di pastore (I).
نبات عشبي بري حولي مبذول من فصيلة الصليبيات .

٢٤٣٥٨ - كِيسْت Kyste (F). Cyst (E).
دملة لاقياسية الشكل والحجم تتكون تحت الجلد او في بعض النسج .


كيسكال

٢٤٣٥٩ - كيسكال ° * Quiscalus major (S).
Quiscale majeur (F).
طائر من فصيلة الكاروجيات . موطنه بعض مقاطعات جنوب امريكة الشمالية . يألف المناطق الجبلية وضفاف الانهار . سربه وافر العدد || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. منقاده اطول من رأسه وهو محدب المخطم العلوي البين التقويس . جناحه معتدل الطول . ذنبه مستدير الطرف . حدقة عينه جؤوية اللون . ثوب الذكر اسود احم يعلوه مواج جؤوي في الرأس والقذال ومواج اخضر في الذنب . ثوب الانثى الى الكهبة السمراء العابقة في الرأس والرداء والجناحين والذنب والى الكلسة الحمراء المواج في الصدر والبطن || اخلاقه رضية آنسة . قوته الحشرات من الجراد الى الفراش والاساريع والضفادع والرخويات ولا يعف عن الحبوب والثمار العنبية || يدثن عشه في الاشجار الراتنجية اخصها الصنوبر . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً || عشه جرابي الشكل ، بالغ الطول ، لبد الحبك يعلقه بفند الشجرة . طوله يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وقطر قعره من ٢٥ الى ٣٠ سم.


كيش

٢٤٣٦٠ - كَيْسَم ° Xylem
هو في النباتات الخشبية نسيج الساق والجذور الذي يرتكز على القلب . وظائفه عديدة اخصها تأمين جريان الماء وادخار المواد الغذائية والمقاومة الميكانيكية .

٢٤٣٦١ - كَيْش * ، أبو مَالِك
Spatula clypeata (S). Canard souchet, Souchet commun, Rouget de rivière (F). Shoveller duck (E).
نوع من البط الوحشي . طائر من القواطع مشتاه البلاد الافريقية الحارة ومصيفه البلاد الباردة الاروبية والاسيوية || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه وعنقه الى الخضار الالعس الاسفع . صدره الى البياض الناصع . بطنه وايطلاه الى الشقحة الصنابية المواج . ظهره اسود اللون تعلوه رقشة حنطية . جناحاه مزوزقان بالابيض والازرق والاخضر والكستني . عيناه صغيرتان عسليتان . منقاده صفيحي الشكل ، ملعقي الطرف ، اسمر اللون ، اخضر المواج . جناحاه مستطيلان ، لاحفان . ذنبه مخروطي الشكل ، صغير القد ، ابيض اللون ، يتوسطه الاسود . ساقاه قصيرتان لونها الى الصفرة البرتقالية || قوته الحشرات اخصها المائية ودعبل الضفادع وبعض النباتات المائية || يدثن افحوصه بين الاسل على ضفاف البحيرات والمناقع والاهوار في المواقع الصعبة المنال . الانثى تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الحماية والغذاء || تعتبر من الطرائد العزيزة . لحمها فاخر الصنف .

٢٤٣٦٢ - كِيشَة ° Embryon d'animal (F).
Embryo of animal (E).
هي النعرة ، ملقوحة الحياة التناسلية الكامنة في الحيوان .

٢٤٣٦٣ - كَيْفُور ° Caïophora (S).
Caïophore (F). Caïophora (E).
جنس نباتات عنبية برية وتزيينية من فصيلة اللوازيات . منبتها بعض مناطق امريكة الجنوبية . هلبها حارق كالقراس سوقها مدادة ، عارشة . اوراقها لاقياسية الشكل . ازهارها كبيرة القد ، حمراء اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٤٣٦٤ - كَيْفُور أعْوَج الحقّ °
Caïophora contorta (S).
Caïophore à capsule tordue (F).
نوع من الكيفور . عشبة حولية تزيينية . ساقها عارشة تطول نحو ثلاثة امتار . اوراقها بيضية مستطيلة الزام الاخير . نصالها منشارية الحتار ، باهتة الخضار يعلوها بعض الزغب والهلب . ازهارها حمراء اللون يعلوها بعض مواج برتقالي || تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف .

٢٤٣٦٥ - كَيْفُور قِرْمِزيّ °
Caïophora coccinea (S). Caïophore écarlate (F).
نوع من الكيفور . عشبة تزيينية معمرة . ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار . اوراقها معنقة ، السفلى منها ريشية مخرمة اما العليا فاهليلجية . طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها قرمزية اللون . غدة الرحيق فيها مستطيلة الخيوط المحجنة الاطراف || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٤٣٦٦ - كَيْفي ° Empirique (F).
Empiric, Empirical (E).
هو ما ارتكز على العادة او التجربة الشخصية وليس على القواعد العلمية المعللة .


٢٤٣٦٧ - كَبَكَه °* Caica (S).
Caïca (F). Caica (E).
جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعها المعروفة ستة تنتمي الى عمارة الدرّ . موطنها معظم مناطق امريكة الجنوبية . ملجئها الحياتي جماعي باستثناء زمن التسافد والحضن || اجسامها ربعة تطول من ٣٠ الى ٣٦ سم. اثوابها تختلف مع الانواع . الوانها العلوية الى الخضار المتفاوت الماجات . الوانها السفلية تراوح من الزيتية الى الفستقية والسمراء ، اجنحتها ذلقة الاطراف ، شبه رتاجية التركيب ، لا تلحف كامل الذنب . اذنابها مقطوعة الاطراف . ارساغها قصيرة . اصابعها كبيرة ، شديدة السمرة || تألف الغابات القريبة من العمران . قوتها الثمار البرية والزراعية والحبوب .


كبكه


٢٤٣٦٨ - كَيْل ، مُعَايَرَة Jaugeage (F).
Gauging (E).
طريقة الوصول الى تحديد المقدار او الحجم وما اشبه . كقياس المياه الجارية وحجم الدنّ وقطر الشجرة الخ .

٢٤٣٦٩ - كَيْل المِسَاحَة Levé superficiaire (F).


٢٤٣٧٠ - كَيْلَح أملس °* Obisium lubricum (S).
Obisie lisse (F). Obisium lubricum (E).
دويبة نافعة من فصيلة الكرنيسيات ورتبة العقربيات الكاذبة . جسمها صغير القد يطول نحو ٣ مم . صدراسها جوزي اللون ، مبطط الصفحة المالسة . مقنباها كبيران ينتهيان بملقطين كملاقط العقارب يعلوهما هلب دقيق اطحل . بطنها مبطط عادم الذنب أكهب اللون اسمر المواج . عيناها مركبتان ، صغيرتان . جرامزها معتدلة الطول ، حنطية اللون || تألف الاحراج وتعيش تحت الجثالة والحجارة الصغيرة . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات الصغيرة ومكنها ومازن النمل ودباه والديدان ... || تعمر نحو خمس سنوات بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . تبيض الانثى من ١٠ الى ١٢ مكنة تغلفها كالشبوة بصلجة حريرية النواس سمراء اللون . يتم النقف وتنفلق الصلجة في اوائل تموز وتسعى الصغار طلباً للرزق بعد النقف بنحو ٤٨ ساعة .


كيلح أملس

٢٤٣٧١ - كَيْلُس * Cheilinus (S). Chéiline (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدميات الشائكات الزعانف . انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها المحيط الهندي وجواره . تتميز باستطالة زعانفها الظهرية والشرجية وبتسديس فلوسها المتتابعة وباخضرار هيكلها العظمي || جميع انواعه مأكولة اشهرها كيلس سيشل وهي سمكة كبيرة القد تطول نحو ٦٠ سم. ثوبها الى السمرة يعلوها مواج اخضر .


كيلس

٢٤٣٧٢ - كَيْلُودَكْتِيل °* Cheilodactylus (S).
Cheilodactyle (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعها المعروفة عديدة . اعطانها بحار الجنوب || اجسامها شبه اهليلجية الشوزن تطول من ٢٥ الى ٣١ سم . رؤوسها صغيرة . اشداقها قليلة الانفراج . زعانفها الظهرية مستطيلة ، الجزء الاول منها شفاف شائك ، الجزء الثاني مغشى سرح . الذيلية منفرجة ، شبه فارقة . اثوابها الى الربدة الفضية تعلوها زخارف وتجاذيع متباينة الرحابة سمراء اللون خضراء المواج || لحومها مأكولة متوسطة الصنف .


كيلودكتيل

٢٤٣٧٣ - كيلوغرام Kilogramme (F).
هو الف غرام يعرّف عنه عادة بكلمة كيلو . وهو من المقاييس المترية الفرنسية التي شاع استعمالها ، نظراً لسهولة كسورها ، في معظم بلدان العالم .

٢٤٣٧٤ - كيلومتر Kilomètre (F). Kilometer (E).
من المقاييس السطحية قدره الف متر .

٢٤٣٧٥ - كيلووات Kilowatt
من المقاييس الكهربائية قدره الف وات . وهو يمثل وحدة كهربائية طاقتها الف جول بالثانية .

٢٤٣٧٦ - كِيمافيل ° Chimaphila (S).
Chimaphile (F). Chimaphila (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « حبيب الشتاء » . جنس جنبات معمرة مدادة من فصيلة الاخروسيات . منبتها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستلقية مدادة قليلة الفروع . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصال ، صغيرة الحجم . ازهارها بيضاء اللون او وردية || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٤٣٧٧ - كِيمافيل صيوَاني °
Chimaphila umbellata (S).
Chimaphile en ombelle (F).
نوع من الكيمافيل . ساقه تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. أوراقه جعيلة الخضار تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهاره صيوانية التجميع ، صغيرة القد ، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٣٧٨ - كِيمافيل مُلَطَّخ °
Chimaphila maculata (S). Chimaphile maculé (F).
نوع من الكيمافيل . ساقه تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا الملطخة بالابيض ، احمر الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة القد بيضاء اللون ، فواحة العرف العطري || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٣٧٩ - كِيمَاوِي Chimique (F). Chemical (E).

٢٤٣٨٠ - كِيمَائي Chimiste (F). Chemist (E).

٢٤٣٨١ - كَيْمُوح Terre arable (F).
Arable soil (E).
هو التراب الزراعي . وبتعبير آخر هو طبقة التراب السطحية التي يتمكن منها المحراث او التي تسبر غورها جذور النباتات الزراعية .

٢٤٣٨٢ - كَيْمُوس Chyme
مجموعة المواد الغذائية المائعة في المعدة بعد اعدادها الاولي .

٢٤٣٨٣ - كَيْمُوع ° Géophage (F).
هو التارب ، اطلبه .


كيمونتس

٢٤٣٨٤ - كِيمُونَنْتُس *، زَهْرَةُ الشتاء
Chimonanthus (S). Chimonanthe, Calycaut du Japon (F). Winter flower, Japan allspice (E). Japanische Kelchblume (D). Chimonanto (I).
جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة الكليكنتوسيات. انواعه قليلة العدد. سوقها تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها عابلة، متقابلة، بسيطة؛ نصلها سناني الشكل، مالس البشرة، زاهي الخضار || ازهارها متدلية انبوبية جوثنية العرف. الوانها تختلف مع انواعها منها الارجواني والاحمر والاصفر والموشح || ازهارها يستمر من كانون الاول الى اذار.


كينكاجو

٢٤٣٨٥ - كِيمِيَاء، كِيمْاء
Chimie (F).
Chemistry (E).
علم يبحث في تكوين المادة والتغييرات التي تلحق بها من جراء عوامل مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها.

٢٤٣٨٦ - كِيمِيَاء حَيَوانِيَّة
Zoochimie (F).
Zoochemistry (E).
قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات الانسجة الحيوانية.

٢٤٣٨٧ - كِيمِيَاء كَهْرَبَائِيَّة
Electro-chimie (F). Electro-chemistry (E).
قسم من علم الكيمياء يبحث في المناشع الكيماوية التي تسيرها الكهرباء.


كينوا


٢٤٣٨٨ - كِيمِيَاحِيَّة
Biochimie (F).
Biochemistry (E).
قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية.

٢٤٣٨٩ - كِيميا نَبَاتِيَّة
Phytochimie (F).
Phytochemistry (E).
قسم من علم الكيمياء خاص بالنبات.


٢٤٣٩٠ - كِيمِيت راجع كريزوفيلم كنيتو.

٢٤٣٩١ - كِينا هي الكنكينا، اطلبها.

٢٤٣٩٢ - كِينَة
Clitoris
هي مقر الاحساس المرهف من الفرج وهي لجام مدخل الزردان او حجابه، مركزها تحت الزرنبة من داخلها.


كيهب

٢٤٣٩٣ - كِينكاجُو° *
Cercoleptes (S).
Kinkajou (F).
حيوان من الراتونيات وحيد الجنس والنوع. موطنه امريكة الوسطى يعيش في غابات مناطقها الاستوائية. جثته تطول نحو ٤٠ سم. وذيله ٥٠ اما ارتفاعه فمن ١٦ الى ١٨ سم. وهو يستعمل ذنبه كالقردة للانتقال من غصن الى غصن ومن شجرة الى اخرى. قوته الثمار والدوبيات الصغيرة والعصافير والبيض والحشرات والعسل الذي يفتش عنه ويلتهمه بشراهة.


كيهن التين

٢٤٣٩٤ - كِينُوا°*، أَلِيثَة كِينُوا°
Chenopodium quinoa (S). Quinoa, Petit riz (F).
نوع من الاثينة وهو نبات عشبي بجلي حولي زراعي مهده بلاد الشيلي والبيرو. ساقه منتصبة قليلة الفروع. اوراقه معنقة متعاقبة سنانية النصل المفرض. ازهارها سنبلي لبد التجميع. ثمارها حبوب صغيرة مستطيلة مأكولة || زراعته رائجة وحبوبه شائعة الاستعمال الغذائي.

٢٤٣٩٥ - كَيْنُونَة°
Phylogénèse (F).
Phylogeny (E).
تاريخ تكوين ونشوء وتطوّر الانسال.

٢٤٣٩٦ - كَيْنِيت
Kaïnite
ملح بوتاسي طبيعي الهدرتة تركيبه مزيج من كلوريد البوتاسيوم مع سلفات المغنيزيوم وبعض الشيء من كلوريد الصوديوم والمغنيزيوم. وهو من الاسمدة البوتاسية المحدودة الاستعمال تحوي من ١٤ الى ١٥٪ من البوتاس لكنه يدمج ذرات التربة السطحية وينشط انكماشها لذلك يحسن استعماله في الاتربة الرملية الخفيفة دون سواها.

٢٤٣٩٧ - كِينِين
Quinine
الكينين اصل فعال يستخرج من لحاء شجر الكنكينا ويستعمل في معالجة معظم الحميات.

٢٤٣٩٨ - كَيْهَب °*
Prioscelus (S). Prioscèle (F).
جنس حشرات من غمديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة النبشيات. انواعه المعروفة عديدة جميعها من عظم افريقية الاستوائية والاقاليم المجاورة || اجسامها كبيرة، مستطيلة، معتدلة التبطيط. رؤوسها معتدلة الجرم. قرونها الاستشعارية صولجانية. تآشيرها محجنة. كواثلها مجنية الشكل. اغمادها لاحفة محززة. جرامزها قصيرة، مقوسة، نشيطة. اثوابها لماعة قليلة الالوان يكثر فيها الاسود والبني الاسمر.

٢٤٣٩٩ - كَيْهَن التين°*، سكُولِيت التين
Hypoborus ficus (S). Hypobore du figuier, Scolyte du figuier (F). Hypoborus ficus (E). Feigenborkenkäfer (D).
حشرة خاضلة خاشبة مؤذية من فصيلة الكراشيات ورتبة مغمدات الاجنحة. اعطانها اللبنانية تمتد امتداد اقليم التين، من السواحل الى ارتفاع الف متر عن سطح البحر. تركب الافناد المستضعفة ولا تقترب من الريانة او اليابسة || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم. ثوبها الى السمرة الكستنية يعلوها في ظهرانها مواج اربد. رأسها معتدل الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها صولجانيان. فكاها ضليمان ذربان. ظهرانها ذلق المؤخر اللاحف. غمداها متتابعتا التحزيز القاطب || اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٤، اربعة اجيال في المناطق الساحلية وجيلان في اعالي الوسوط || وجود الحشرة الجملانة واليرقة لا ينقطع، في مناطق الساحل والوسوط، طوال مدار السنة || والحشرة من اي شق كانت تعمل في سبيل التكاثر وتأخذ على عاتقها خلج السرداب الرئيسي وحجرة التعاظل ثم الانفاق الثانوية من اليمين واليسار. وقد يراوح عدد الانفاق الثانوية من ٣٠ الى ٤٠.

٢٤٤٠٠ - كِيوِي°*
Apteryx (S).
Aptéryx, Kiwi (F). Apteryx, Kiwi (E).
طائر رامس عدّاء وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكيويات. موطنه نيوزيلندا. جسمه متوسط القد، حجمه حجم الدجاجة، ثوبه الى السمرة السفعاء المواج. وهو اجدع الجناح، عادم الذنب. خيطي الريش الدقيق الناعم الذي يشبه الشعر. منقاره مستطيل محدب. يسرح في الليل. قوته




الحشرات والديدان والحبوب . يعيش ذكراً وانثى . انثاه تحضن في الحول من مرتين الى ثلاث مرات . حضنتها بيضة واحدة ترخمها نحو ٢٤ يوماً .

٢٤٤٠١ - **كِبْوِيّات** ٥ Apterygidae (S).
Aptérygidés (F). Apterygidae (E).
فصيلة طير من العوادي تتمثل حالياً بنوع واحد يدعى كيوي موطنه نيوزيلندا .

٢٤٤٠٢ - **كُبَيْكَة** Œuf très petit (F).
Little egg (E).
هي البييضة اي البيضة الشديدة الصغر .

٢٤٤٠٣ - **كُبَيْن** ٥ Micro-organisme,
Microrganisme (F). Micro-organism (E).
تعريف يطلق على كل كائن حي شديد الصغر لا يشاهد بالعين المجردة بل تحت المجهر كالميكروبات والبكتيريات والخمائر والاعفان والاوالي .


كيوي



٢٤٤٠٤ - لابتلي Apétale (F). Apetalous (E).

هو النبات الذي لا قعالة في زهرته . وهي الزهرة العادمة البتلات .

٢٤٤٠٥ - لابن ° Lactifère (F). Lactiferous (E).

نعت تعريفي يطلق على الاوعية العضوية التي تنقل اللبن او العصارات اللبنية في الحيوان والنبات .


لاحسة السكر

٢٤٤٠٦ - لاتقاضي بالوكالة

Nul ne plaide par procureur (F).

مبدأ قانوني فرنسي سرى مسرى الامثال فحواه انه اذا وكل عمرو زيداً بمقاضاة بكر وجب ان يذكر في صحيفة الدعوى وفي الحكم اسم الوكيل والاصيل .

٢٤٤٠٧ - لا تنسني Grémillet (F).

نبات تزييني يدعى آذان الفأر المنقعي ، اطلبه .

٢٤٤٠٨ - لاتيرين Lathyrine (F).

هي الجلبانين ، راجعها .

٢٤٤٠٩ - لاجصي Calcifuge (F).

نعت تعريفي يطلق على النباتات التي لا تنمو في الاتربة الكلسية او انها تخشاها .

٢٤٤١٠ - لاجم ° Frénateur (F). Brakesman (E).

نعت تعريفي يطلق على الاعصاب والعضلات التي تستطيع قمع حركات بعض الاعضاء او اعمالها .

٢٤٤١١ - لاجم الضفدع

نبات يدعى كلوة الماء ، اطلبها .

٢٤٤١٢ - لاحب Electrode

هو القطب الكهربائي او المنفذ الكهربائي .

٢٤٤١٣ - لاحسات Lepismidae

فصيلة حشرات تعرف بالشحيميات ، اطلبها .

٢٤٤١٤ - لاحسة Lepisma (S).

Lépisme (F). Lepisma (E).

جنس حشرات من فصيلة اللاحسات . انواعها عديدة تعيش على المواد العضوية والنشوية . راجع شحيمة .

٢٤٤١٥ - لاحسة السكر *

Lepisma saccharina (S). Lépisme du sucre, Petit poisson d'argent (F). Silverfish (E). Silberfischchen (D).

حشرة صغيرة القد اهليلجية الشكل فضية اللون من فصيلة اللاحسات مبذولة في البيوت تلحس السكر وتقرض القرطاسية والكتب .

٢٤٤١٦ - لا حشويات Cœlentérés (F).

Cœlenterata (E).

هي المجوفات ويدعونها في مصر « جوفمعويات » . شعبة من الحيوانات الدنيا تتميز بخلوها من الاحشاء والاستعاضة عنها او الاكتفاء بتجويف وحيد الفتحة يقوم مقام الفم والاست .

٢٤٤١٧ - لاحم ، والج ° Zoophage (F).

Zoophagous (E).

ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دويبة ام حشرة .

٢٤٤١٨ - لاحمات Carnassiers

هي آكلات اللحوم ، اطلبها .

٢٤٤١٩ - لا حَيَوِيّ Abiotique (F). Abiotic (E).

نقيض الحيوي .

٢٤٤٢٠ - لاخِب ٥ Intensif (F). Intensive (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتميز بطابع الانتاج الوافر .

٢٤٤٢١ - لاخَيْشُومِيّ ٥ Abranche (F). Abranchiate (E).

نعت تعريفي يطلق على الحلقيات العادمات الخياشيم .

٢٤٤٢٢ - لادَن ، لاذَن Ladanum

مادة صمغية راتنجية طيبة تفرزها سوق واوراق بعض النباتات اخصها نبات اللاذن . لونها يراوح من الاشهب الصنابي الى الجوزي الاسمر المواج ، وهي ذكية العرف طيبة الرائحة || كان ولا يزال يستعمل في الطب ومنهم من استعمله للفيج وهو شائع الاستعمال العطري .

٢٤٤٢٣ - لاذَن ، قَسْتُوس ، قَسْطُوس ، قَيْسُوس إِثَايَة Cistus (S). Ciste (F). Cistus (E).

جنس نباتات طبية برية وتزيينية من فصيلة اللاذنيات . انواعه المعروفة ٢٠ منها الجنبات والبجلات والاعشاب . اعطانها حوض البحر المتوسط . سوقها قصيرة منتصبة فرعاء . اوراقها ابيدة كاملة متقابلة صغيرة النصل . ازهارها لاقياسية التجميع ، جميلة الشكل ، خماسية البتلات . ثمارها حقية خماسية او عشارية الاخبية || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٤٢٤ - لاذَن أجْعَد Cistus crispus (S). Ciste crépu (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو بجلة سبروتية تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها لاطئة سنانية الشكل . نصلها اجعد الصفحة الخشنة الزباء الفواحة العرف العطري . ازهارها ارجوانية اللون صغيرة الحجم قطرها نحو ٣ سم . || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٥ - لاذَن أزْغَب * Cistus hirsutus (S). Ciste hérissé (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبة سبروتية تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . ساقها وفروعها كثيفة الزغب . اوراقها رهلة . نصلها لبد الخمل على صفحتيه . ازهارها عثكولية التجميع ، متوسطة القد ، لونها الى الابيض المبقع بالأصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٤٢٦ - لاذَن إسْبَانِي * ، قَسْتُوس لاذَنِي ، شَقْوَاص ، قُنْسُوس

Cistus ladaniferus (S). Ciste ladanifère, C. lédon, C. d'Espagne, Ladanum d'Espagne (F). Gum-cistus, Ladanum-resin tree (E). Spanische Cistrose (D). Cisto ladanifero, C. di Spagna (I).

نوع من اللاذن المعمر ، يكثر في هضاب اسبانيه وجبالها وهو جنبة مبذولة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها لاطئة ثلاثية العروق . نصلها اخضر الصفحة العليا اغبر السفلى الكثيفة الخمل والزغب . ازهارها كبيرة القد قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم . لونها الى الابيض يعلوه توشيح وتبقيع احمر || اوراقها وفروعها لزجة يستلقط منها اللاذن المشهور . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٢٧ - لاذَن إكْرِيتِي * ، قَسْطُوس إقْرِيطِشِي ، عَبْلَدَم

Cistus creticus (S).

Ciste de Crète (F). Cretan rockrose (E). Kretische Cistrose (D). Cisto di Creta (I).

نوع من اللاذن المعمر المبذول . جنبته تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرعاء فناء . اوراقها قصيرة الاعناق ، صغيرة القد ذربة . نصلها متقاطع العروق والاعصاب ، خشن الملمس ، ازغب البشرة على صفحتيه . ازهارها قرمزية اللون ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم . || اوراقها وفروعها وساقها لزجة تستلقط منها اجود اصناف اللاذن || ازهاره يستمر من أيار الى حزيران .

٢٤٤٢٨ - لاذَن طُوطِيّ ، بُرْغُون

Cistus villosus (S). Ciste cotonneux (F).

نوع من اللاذن المعمر . جنبته تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها وفروعها مزغبة . اوراقها معنقة بيضية . نصلها اخشن الصفحة المتمعجة الزباء . زغبها لبد مستطيل يبدو كتيل القطن . ازهارها فردية حمراء اللون ، قطرها نحو ٥ سم . || ساقها وفروعها واوراقها لزجة يستلقط منها اللاذن || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٩ - لاذَن غَارِيّ الوَرَق

Cistus laurifolius (S). Ciste à feuilles de laurier (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبة سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها معنقة غارية الشكل . نصلها ثلاثي العروق ، مالس الصفحة العليا ازغب السفلى . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم . || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٤٣٠ - لاذَن قُوَيْسِيّ الوَرَق

Cistus salviœfolius (S). Ciste à feuilles de sauge (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبة مبذولة ترغب في الاتربة الرملية ، تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها معنقة قويسية الشكل عادمة العروق . نصلها ازغب البشرة على صفحتيه ، ابيض الصفحة السفلى المشبعة الخمل والزغب . ازهارها الى البياض الاصفر . قطرها نحو ٥ سم . || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٣١ - لاذَنِيَّات Cistaceae (S). Cistacées (F). Cistaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات ، اجناسها اربعة ، أما انواعها فكثيرة العدد . اشهر اجناسها اللاذن والمداهين .

٢٤٤٣٢ - لار Lar

هو جبون لار ، اطلبه .

٢٤٤٣٣ - لاريس ، مَلَّز ٥ Larix (S).

Larix, Mélèze (F). Common larech (E). Lärche, Lärchenbaume (D). Larice, Abeto larice (I).

جنس اشجار حرجية من التنوبيات وفصيلة الصنوبريات . انواعه المعروفة نحو ١٢ اشجاره كبيرة الحجم ، هرمية الشكل ، افقية الاغصان والفروع . خراعيبها مبعثرة ، بنائقها جانبية الانتشاب ، قصيرة القد . اوراقها حنطية ، ضمية التجميع ، عابلة . ازهارها وحيدة المسكن ، الانثوية قدية الشكل . ثمارها اكواز قصيرة . اخشابها جلوية اللون صلبة ، قشورها تستعمل في الدباغة ويستخرج من سوقها بالحز مادة راتنجية شائعة الاستعمال الصناعي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



لاذن ازغب



لاذن اسباني



لاذن اكريتي

٢٤٤٣٤ - لاريس أُرُوبَّة *، مَلَز أُرُوبَّة ○
Larix europaea, L. decidua (S). Larix d'Europe, Mélèze d'Europe (F).

نوع من اللاريس منبته جبال اروبة. شجرته تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. خراعيبها صفراء اللون. اوراقها تطول من ١٥ الى ٣٥ مم. وتعرض نحو ٥. وهي رهلة، كظرية الشكل، ثلاثية الصفحات، جبلة الخضار الزاهي. ازهارها الانثوية ارجوانية اللون. اكوازها تطول من ٣ الى ٤ سم. وتعرض نحو ٢. جرهاتها سكية الشكل كثيرة العدد.


لاريس اروبه

٢٤٤٣٥ - لاريس الصين، مَلَز الصين ○
Larix chinensis (S). Larix de Chine, Mélèze de Chine (F).

نوع من اللاريس منبته جبال الصين. شجرته سبروتية، تعلو من ١٥ الى ٢٥ م. خراعيبها زباء حنطية اللون. بنائقها خملية. اوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الخضار العابق يعلوه مواج ازرق. اكوازها مخروطية تطول من ٣ الى ٥ سم. جرهاتها بارزة مثمنة الاضلع.

٢٤٤٣٦ - لاريس اليابان *، مَلَز اليابان ○
Larix leptolepis (S). Larix du Japon, Mélèze du Japon (F).

نوع من اللاريس منبته جبال اليابان. شجرته سبروتية سريعة النمو تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. خراعيبها جؤوية اللون لامعة. بنائقها خملية البشرة، بحرية اللون. اوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ١٥ الى ٣٠ مم. لونها الى الخضار الصناني المواج، اكوازها مخروطية صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. جرهاتها قلنسوية الشكل غائرة الختار.


لاريس اليابان

٢٤٤٣٧ - لاريس أمْرِيكة، مَلَز أمْرِيكة ○
Larix americana, L. pendula (S). Larix d'Amérique, Mélèze d'Amérique (F).

نوع من اللاريس منبته أمريكة الشمالية. شجرته سبروتية بطيئة النمو تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. خراعيبها الى الحمرة البنفسجية. بنائقها بحرية اللون، وردية الطيسل. اوراقها ثلاثية الصفحات، جبلة الخضار الزاهي تطول من ١٥ الى ٣٠ مم. اكوازها جؤوية اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٢.

٢٤٤٣٨ - لاريس سِيبِرْيَه، مَلَز سِيبِرْيَه ○
Larix sibirica (S). Larix de Sibérie, Mélèze de Sibérie (F).

نوع من اللاريس منبته سيبريه. شجرته سبروتية تعلو من ٣٥ الى ٤٠ م. خراعيبها سود الختار. اوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض نحو ١ مم. ازهارها الانثوية الى الخضار الباهت. اكوازها مخروطية تطول من ٤ الى ٥ سم. جرهاتها بارزة، مسدسة الزوايا، قليلة العدد.

٢٤٤٣٩ - لاريس كَاذِب، مَلَز كَاذِب ○
Pseudolarix (S). Faux-larix, Faux-mélèze, Sapin doré, Arbre d'or (F). Golden larch, G. pine (E). Echte Goldlärche (D). Abato d'oro (I).

شجرة حرجية سبروتية، سريعة النمو، هرمية الشكل، وحيدة الجنس والنوع من التنوبيات. مهدها جبال الصين الشمالية. تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها افقية الانتشاب فارشة. اوراقها عابلة، ضمية التجميع. نصلها خطي الشكل يطول من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٣ مم. صفحته العليا خضراء اللون محددة، صفحته السفلى خملية البشرة، غبراء اللون. واوراقها هذه تشقر عند اقترابها من الخريف فتبدو بلون الذهب. اكوازها مخروطية الشكل تطول من ٦ الى ٧ سم. وتعرض من ٤ الى ٥. جرهاتها جؤوية اللون، هرمية الشكل، ناشزة.

٢٤٤٤٠ - لاَزَوَرْد، لازُورْد
Lapis, Lapis-lazuli, Lazulite

حجر كريم مشهور، اجوده الصافي الشفاف الازرق الضارب الى حمرة وخضرة.

٢٤٤٤١ - لاَزُورْدِيَّة
Cynanthus (S). Cynanthe (F). Cynanthus (E).

عشبة معمرة، برية وتزيينية من فصيلة الجريسيات. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها الحدائقية والمركنية في اكثر من قطر || ساقها قصيرة تعلو نحو ٢٠ سم. جذورها درماء مستطيلة. اوراقها متعاقبة، بيضية النصال، صغيرة الحجم. ازهارها فردية، محورية الارتكاز، لازوردية اللون. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من اواسط آب الى اواسط ايلول.

٢٤٤٤٢ - لاشِقِّي
Agame, Asexué (F). Agamous, Asexual (E).

كل ما هو عادم الشق اي عادم الاعضاء التناسلية في الحيوان وفي النبات.

٢٤٤٤٣ - لاشِينَالِيَة
Lachenalie (F).

هي زنبق الببر، اطلبه.

٢٤٤٤٤ - لاصِغ
Dessevé (F).

نعت تعريني يطلق على النسج النباتية الخالية من المواد الصامغة.

٢٤٤٤٥ - لاصِف
Plantain (F).


جنس نباتات عشبية كثيرة الانواع اشتهرت باسم لسان الحمل، اطلبه.

٢٤٤٤٦ - لاطِس، قِشْر
Lates (S). Latès (F). Lates (E).

جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات. انواعه قليلة العدد اعطانها انهر البلاد الاسيوية والافريقية الحارة كالنيل والنيجر والكنج والفرات... جميعها كبيرة القد مستطيلة الجسم محدودبة الظهر. اثوابها الى السمرة الفحمية يعلوها مواج يختلف باختلاف النوع. لحومها مأكولة لكنها دون الوسط || اشهر انواعه ما يلي.

٢٤٤٤٧ - لاطِس النِّيل *، حِمَار البَحْر، فَرْخ نِيلِي
Lates nilotica (S). Latès du Nil (F). Great Nile perch (E).

نوع من اللاطس وهي سمكة كبيرة القد، طولها نحو ١٠٠ سم. تكثر في مياه النيل من منبعه الى مصبه. وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف. وكان المصريون من عهد الفراعنة الى عهد الرومان يقدسونها وبها سميت مدينة لاطوبولس اي اسنا في الصعيد.


لاطس النيل

٢٤٤٤٨ - لاطِس الهِنْد
Lates maxima (S). Latès des Indes, L. du Gange (F). Great Ganges perch (E).

نوع من اللاطس وهي سمكة كبيرة القد ضخمة، طولها نحو

١٣٠ سم. تكثر في مياه الكنج من منبعه الى مصبه . ثوبها الى السمرة الفحمية يعلوها مواج جوزي يعبق عند الظهر ويخف ويزهو عند البطن .

٢٤٤٤٩ - لاطئات العيون Edriophthalmes

شعبة من الحيوانات القشريات الليّنات الصدف .

٢٤٤٥٠ - لاطئات المَتْك Diploures, Eutotrophes

رتبة حشرات مدبّبة من هدبيات الاذناب. اجناسها وانواعها نحو ١٥٠ اعطانا جميع المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز بصغر متكها واحتجابه ، باستطالة قرونها الاستشعارية العديدة الفواصل وبارساغها الوحيدة المفاصل .

٢٤٤٥١ - لاطئ Sessile (F).

نعت تعريفي يطلق على الاعضاء النباتية التي لا تقوم على دعائم بل ترتكز مباشرة على المحور كقولك ورقة لاطئة .

٢٤٤٥٢ - لا عضوي Inorganique (F). Inorganic (E).

٢٤٤٥٣ - لاعية * Lophospermum (S).
Lophosperme (F).

جنس نباتات عارشة خملية لزجة من فصيلة الخنازيريات . انواعها قليلة ، سوقها فرعاء تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها معنقة قلبية خماسية التفصيص . نصلها خملي البشرة مسنن الحافة . ازهارها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، طويلة الزناد ، وردية اللون موشحة بالابيض والاصفر وهي مغثرية الرحيق يجرسها النحل .

٢٤٤٥٤ - لاغمات ° Agromyzidae (S).
Agromyzidés (F). Agromyzidae, Leaf miners (E).
Minierfliegen (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها صغيرة القد ، رمادية الثوب او بنية ، ملونة الجناح . تظهر في الربيع. تمتح مكنها على اوراق النبات وعساليجه الغضة فينقف عن يرقات دقيقة خيطية تدخل النصل فتلغمه وتقحط خلاياه ، بين البشرتين ، ثم تتحول بعد انسلاخها الاخير الى كزد تمكث في مكانها او تقيم في التربة كامل فترة بياتها العذري .

٢٤٤٥٥ - لاغمة الأرضي شوكي ° * ، أغروميزا أندلسيّة °

Agromyza andalusiaca (S). Mineuse de l'artichaut (F).

حشرة صغيرة من اللاغمات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم. جسمها ازغب الكساء . ثوبها الى السمرة العابقة . اجيالها الحولية ثلاثة ، يرقاتها تلغم عروق اوراق الارضي شوكي فتعطبها .

٢٤٤٥٦ - لاغمة البهشيّة ° ، فيتوميزا البهش °

Phytomyza ilicis (S).
Mouche du houx (F).

حشرة صغيرة من اللاغمات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم. ثوبها اسود اللون. رأسها وجرامزها مجذعة بالاصفر . يرقاتها تركب اوراق البهشيات فتلغمها وتؤذيها .

٢٤٤٥٧ - لاغمة التبغ ° *

Phthorimaea operculella (S). Mineuse des feuilles de tabac (F).

فراشة من فصيلة العنجوليات تدعى عنجول البطاطا. دويدتها نحيلة غبراء اللون حنطية الرأس هلبية النقط الترجية الجانبية. تطول من ٨ الى ١٠ مم. تخلد تصل اوراق التبغ الاخضر وتسرده بين بشرتيه فيبدو شفافاً خالياً من المواد التبغية المميزة . راجع عنجول البطاطا .

٢٤٤٥٨ - لاغمة التين ° Mineuse du figuier (F).

هي قوبعة التين ، اطلبها .

٢٤٤٥٩ - لاغمة الزرع ° * ، أغروميزا مبهمة °

Agromyza ambigua (S). Mineuse des céréales (F).

حشرة صغيرة من اللاغمات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم. رأسها وبطنها الى الجوزة البنفسجية. كوسلها الى السواد الازرق المواج . تكثر في اوائل نيسان . تمتح مكنها على حذف الزرع فينقف عن يرقات تلغم النسيج وتسبب ذبوله .

٢٤٤٦٠ - لاغمة الكريزنتم ° * ، فيتوميزا قرناء °

Phytomyza atricornis (S). Mouche des chrysanthèmes (F).

حشرة صغيرة من اللاغمات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم. لونها الى الربدة السمراء تعلوها بقع صفر . يرقاتها تركب اوراق الكريزنتم فتلغمها وتؤذيها اشد الأذى .

٢٤٤٦١ - لاغمة اللوبياء ° * ، أغروميزا الفاصولياء °

Agromyza phaseoli (S).
Mouche du haricot (F).

حشرة صغيرة من اللاغمات ، طولها نحو ٣ مم. ثوبها اسود لامع . تمتح مكنها في اوراق اللوبيا قرب الضلع فينقف عن يرقات تعيش بين بشرتي الورقة ثم تتجه نحو الضلع ومنها الى المعلاق فالساق فالعرقة حيث تبقى الى ان يتم انسلاخها وتتحول الى كزود .

٢٤٤٦٢ - لاغمة أوراق الأشجار المثمرة

Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F).

حشرة مؤذية من حرشفيات الاجنحة تدعى رثاعة ملونة ، اطلبها .

٢٤٤٦٣ - لاغية Euphorbe officinale (F).

هي الفربيون المخزني ، اطلبه .

٢٤٤٦٤ - لافقاري Invertébrés (F).
Invertebrata (E).

اللافقاريات قسم من الحيوانات لا فقار لها . فالاوالي والاسفنجيات والمجوفات والشوكيات والدوديات والرخويات جميعها من الحيوانات اللافقارية .

٢٤٤٦٥ - لا فلقي Acotylédone (F).
Acotyledon (E).

نعت تعريفي يطلق على النبات العديم الفلقة.

٢٤٤٦٦ - لاقحة بوغية Zygospore

٢٤٤٦٧ - لا قصبيات ° Atrachéates (F).
Atracheates (E).


فئة من الحلميات تشمل الانواع العادمة الرغامى ، الجلدية التنفس . جميعها من الحيوانات الدنيا تتطفل على الحيوان او تعيش على المواد العضوية السائرة نحو الانحلال .

٢٤٤٦٨ - لاقفات النمل ° Fourmiliers (F).
Ant-thrush, Ant-catcher (E).

مرتبة من الطير تنتمي الى رتبة الجواثم . فصائلها واجناسها




لاعية




لاغمة الارضي شوكي




لاغمة التبغ



لاغمة الزرع



لاغمة الكريزنتم



لاغمة اللوبياء

وانواعها كثيرة العدد معظمها من طيور افريقية وامريكة . تألف المناطق الحارة والاستوائية || اما فصائلها فهي الجيثليات والغناجيات والفرناريات والمانوريات والهنبريات والوصحيات .

٢٤٤٦٩ - **لاقُون مُنَقَّط** Lacon ponctué (F).
هو السالول المنقط ، اطلبه .


لالة كبيرة الزهر

٢٤٤٧٠ - **لاقِياسي ، لاتَناسُقي** Asymétrique (F). Asymmetrical (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء الشاذة عن نظم القياسات المألوفة .

٢٤٤٧١ - **لا لا** Renoncule d'Orient (F).
هي الحوذان الاسيوي ، اطلبه .

٢٤٤٧٢ - **لالَة** Trillium (S). Trillie (F).
جنس نباتات عشبية سبروتية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعها المعروفة عديدة . أعطانها العالم، معظمها امريكي المهد . ترغب في المواقع الظليلة . ارومانها مدادة . سوقها قصيرة تنتهي بضمة ثلاثية الاوراق تعلوها زهرة ملونة ثلاثية البتلات . اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٤٧٣ - **لالَة الثلج** Trillium nivale (S). Trillie des neiges (F).
نوع من اللالة . ساقها تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها معنقة ، بيضية ، صغيرة القد . نصلها ثلاثي العروق يطول نحو ٥ سم. ازهارها بيض ، قطرها نحو ٤ سم. ازهرارها يستمر من اذار الى نيسان .

٢٤٤٧٤ - **لالَة حاضِنَة** Trillium sessile (S). Trillie sessile (F).
نوع من اللالة . ساقها تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها حاضنة، نصلها ثلاثي العروق اهليلجي الشكل مدبب الزام الاخير يطول من ٧ الى ١٥ سم. ازهارها قرمزية اللون، قطرها يراوح من ٥ الى ٦ سم. ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٤٤٧٥ - **لالَة كبيرة الزَهْر** *
Trillium grandiflorum (S). Trillie à grande fleur (F).
نوع من اللالة . ساقها تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها حاضنة . نصلها خماسي العروق اهليلجي الشكل ذلق الزام الاخير يطول من ١٠ الى ١٤ سم. ازهارها عادمة العرف ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى الابيض او الوردي . ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٤٤٧٦ - **لالَة مُنْتَصِبَة** Trillium erectum (S). Trillie dressée (F).
نوع من اللالة . ساقها تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاضنة . نصلها خماسي العروق ، سناني الشكل ، مستدق الزام الاخير يطول نحو ١٢ سم. ازهارها جفر، كبيرة القد ، منتصبة الارتكاز. بتلاتها الى الخضار الاصفر يطوقها حتار احمر وتقطعها ثلاثة خطوط جوزية . ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٤٤٧٧ - **لامائي ، هَنيدر** Anhydre (F). Anhydrous (E).
نعت تعريفي توصف به الاجسام الخالية من الماء او العادمة الماء .

٢٤٤٧٨ - **لامَة * ، جَمَل أمريكة**
Auchenia, Lama (S). Lama
جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الجمليات . انواعها اربعة ، موطنها هضاب وجبال امريكة الجنوبية . اجسامها رشيقة القوام، طولها يراوح من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. وارتفاعها من ٨٠ الى ١٢٥ سم. اعناقها مستطيلة. اوبارها صناعية جيدة الصنف ثمينة القدر. قوتها الاعشاب . بعض انواعها داجن يستعمل لدر الحليب ولنقل الاثقال .


لامة

٢٤٤٧٩ - **لامُتَساوي الأوْراق**
راجع غير متساوي الاوراق .

٢٤٤٨٠ - **لامُتَساوي البَتَلات**
راجع غير متساوي البتلات .

٢٤٤٨١ - **لامُتَشابِه الأجْزاء**
راجع غير متشابه الاجزاء .

٢٤٤٨٢ - **لامِثالي** Atypique (F). Atypic (E).

٢٤٤٨٣ - **لا مَرْكِيَة ٥ ، قُدْيُون ٥** Lamarkia (S). Lamarkie, Codion (F). Lamarkia (E).
جنس نباتات عشبية معقودة التعريف على اسم العلامة « لامارك » . وهي برية ، مرعوية ، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منبتها حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها شطئية فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٥ سم. عصفها معتدل الطول ، قليل العرض . ازهارها سنبلي التجميع ، شبه مخروطي الشكل ، سنيبلاتها متدلية .

٢٤٤٨٤ - **لامِسَة** Tentacule (F). Tentacle, Feeler (E).
ج. لوامس . زوائد لا مفصلية قابلة الانمغاط والانكماش توجد عند بعض الحيوانات تمكنها من القبض على فريستها او التماس طريقها ...

٢٤٤٨٥ - **لا مَشيميّات** Aplacentaires (F). Aplacentalia (E).
شعبة من صف الضرعيات . فصائلها واجناسها عديدة تجتمع الى رتبتين : الجرابيات ووحيدات المسالك .

٢٤٤٨٦ - **لامِعات** Ganoïdes (F). Ganoids (E).
رتبة اسماك غضروفية تشمل بعض الفصائل اخصها الحفشيات .

٢٤٤٨٧ - **لامِعَة**
هي الفوتينيه، نبات من الورديات ، اطلبها .

٢٤٤٨٨ - **لا مَفْصِلي** Inarticulé (F). Inarticulate (E).
نعت وصفي يطلق على الاعضاء العادمة المفاصل .

٢٤٤٨٩ - **لامي** Amyride (F).
هو الأمريد ، اطلبه .

٢٤٤٩٠ - **لامي البَلْسَم** Amyride gommifère (F).
هو الامريد البلسمي ، اطلبه .

٢٤٤٩١ - **لامي المَكْسيك** Amyride élémiphère (F).
هو امريد المكسيك ، اطلبه .

٢٤٤٩٢ - لامِيَّة الصَفْصَاف ٥ Lamie des saules (F).
هي قرنبى الصفصاف ، اطلبها .

٢٤٤٩٣ - لامِيُون Lamium (S).
Lamier (F). Dead-nettle (E).
جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ٤٠ جميعها اعشاب تعلو من ٣٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه متقابلة ، معنقة ، محززة . ازهارها ضمية التجميع ، أبطية الارتكاز . تكثر في الاماكن الظليلة وفي السياجات ومجاري الماء . وهي من النباتات المرعوية التي تشتهيها الماشية . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٤ - لامِيُون أبْيَض * ، قُرَّاص كَاذِب
Lamium album (S). Lamier blanc, Ortie blanche, O. morte, Fausse ortie (F). White dead-nettle (E).
نوع من اللاميون الطبي . عشبته تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه الى الخضار الاصفر المواج ، يعلوها زغب مبعثر نحيل . ازهاره كبيرة القد بيضاء اللون || ازهراره ربيعي يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٩٥ - لامِيُون أُرْجُوَاني * ، قُرَّيص أحْمَر
Lamium purpureum (S). Lamier pourpre, Ortie rouge, O. fétide (F). Red dead-nettle (E). Rote Taubnessel (D). Lamio purpureo, Ortica fetida (I).
نوع من اللاميون الطبي ، عشبته كريهة الرائحة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه خملية الصفحة السفلى . ازهاره ارجوانية اللون ، كبيرة القد ، تطول نحو ٤ سم. ازهراره ربيعي .

٢٤٤٩٦ - لامِيُون أرْقَط * ، لُوقَاس ، حَرْف أبْيَض
Lamium maculatum (S).
Lamier maculé, L. tacheté (F). Spotted dead-nettle (E). Gefleckte Taubnessel (D). Lamio scritto, Dolcimele, Milzadella (I).
نوع من اللاميون الطبي ، عشبته تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه خملية الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة القد تطول نحو ٥ سم . لونها الى البياض المرقط بالاحمر || ازهراره ربيعي .

٢٤٤٩٧ - لامِيُون أصْفَر *
Lamium luteum, L. galeobdolon (S). Lamier galéobdolon, Ortie jaune (F). Yellow archangel, Yellow dead-nettle (E). Gelbe Goldnessel, Goldtaubnessel (D). Lamio giallo, Ortica gialla (I).
نوع من اللاميون، عشبته تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه مالسة البشرة على صفحتيها ، ازهاره متوسطة القد تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفرة الكبريتية . ازهراره ربيعي .

٢٤٤٩٨ - لاهِبَة ٥ ، مِلْهَاب ٥
Lance-flammes (F). Flame thrower (E).
جهاز آلي يرسل اللهب ويسدده . يستعمل في القضاء على بعض الحشرات وفي تطهير التربة من بعض الاوصام والجراثيم

٢٤٤٩٩ - لاهَوَائِي ، أنَيْرُوبِي
Anaérobique (F). Anaerobic (E).
نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بعيداً عن الهواء .

٢٤٥٠٠ - لاهَوَائِيَّة ، أنَيْرُوبِيَّة Anaérobie (F).
Anaerobe (E).
صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

٢٤٥٠١ - لاوَنْدَه
هي الخزامى ، اطلبها . ومنها الاصلية والذكر والخرمة والمسننة .

٢٤٥٠٢ - لايَنْحَلّ ، لايَذُوب Indissoluble (F).
Undissolved (E).

٢٤٥٠٣ - لُبّ Pulpe (F). Pulp (E).
هو ما في جوف العجمة واللوزة وغيرهما من مادة جامدة مأكولة أو غير مأكولة .

٢٤٥٠٤ - لُبّ الثَمَرَة ، ميزُوكَرْب
Mésocarpe (F). Mesocarp (E).
هو السوذق ، الجزء المتوسط من الثمرة ؛ وهو الجزء اللحمي في الثمار المأكولة .

٢٤٥٠٥ - لُبّ النَارْجِيل ، كُبْرَة
Coprah, Copra (F). Coco-nut (E).
لب ثمر النارجيل الذي يستخرج منه بالعصر دهن نباتي يدعى « سمن نباتي» .

٢٤٥٠٦ - لُبّ بُنّي Brunissement interne (F).
Internal browning (E).
عارض يصيب ثمار التفاح المخزونة في البراد ، قوامه عروق مستطيلة مستقيمة ومتعرجة تتشعب من وسط الثمرة الى سطحها فتعطب الخلايا التي تقطها وتسبب اختمار عصيرها . يقال ان اسبابه تعود الى انخفاض درجة الحرارة قرب زمن ادراك الثمار والى هبوطها في البراد حتى درجة الصفر واستمرارها على هذه الدرجة بعض الوقت .

٢٤٥٠٧ - لَبَأ Arroser (F).
To water, To sprinkle (E).
لبأ الغرسة : سقاها عند غرسها ، اذا غرست فسيلة يجب ان تلبأها .

٢٤٥٠٨ - لِبَأ Amouille, Colostrum (F).
Beestings, Colostrum (E).
اول حليب عقب الوضع تدره البقرة والشاة والعنزة . وهو غني بالمواد الآحية فقير بالزبد والسكر والماء .

٢٤٥٠٩ - لُبَاب Pulpe (F). Pulp (E).
هو بوجه عام جماع المادة الدرنية النباتية الطبيعية . وهو بوجه خاص ما تبقى من الشوندر بعد استخراج السكر ومن البطاطا بعد استخراج النشا .

٢٤٥١٠ - لُبَابِي ، لَبُوبِي ، أَلْبُوبِي ، لَحِيم
Pulpeux (F). Pulpous, Pulpy (E).

٢٤٥١١ - لُبَادَى ، لُبَّادى
قال الجاحظ : « طائر على شكل السمانى اذا أسف على الارض لبد فلم يكد يطير حتى يطار » .

٢٤٥١٢ - لُبَان ، بَسْتَج Boswellia (S).
Boswellie (F).
جنس اشجار حرجية من سبط البخوريات وفصيلة البطميات انواعه المعروفة قليلة اعطانها جبال المناطق الاستوائية الهندية


لاميون أبيض


لاميون ارجواني


لاميون ارقط


لاميون اصفر

والافريقية . يستخرج من سوقها بالحز عصارة راتنجية سريعة الجفاف فاخرة الصنف تدعى بخور اللبان || اشهر انواعه ما يتبع .


لبان حبشي

٢٤٥١٣ - لُبَان حَبَشِيّ *، بَسْتَج حَبَشِيّ ، طُوْس

Boswellia papyrifera (S).
Boswellie d'Abyssinie, Arbre à l'encens (F). Incense tree (E). Weihrauchebaum (D). Albero incenso (I).

نوع من اللبان، شجرته صغيرة القد، موطنها بلاد الحبشة. يستخرج منها بالحز افخر بخور واثمنه .


لبانة المتوسط

٢٤٥١٤ - لُبَان شَامي ، صَمْغ البُطْم

Poix-résine (F). Shoemakers' wax (E).

مادة راتنجية صمغية تستخرج من سوق البطم .

٢٤٥١٥ - لُبَان هِنْدِي، لُبَان ذَكَر، بَسْتَج هِنْدِيّ ، كُنْدُر

Boswellia serrata (S). Boswellie des Indes, Oliban (F). Frankincense, Olibanum tree (E). Echter Weihrauchbaum (D). Olibano incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته متوسطة القد، موطنها بعض مناطق الهند . يستخرج منها بالحز بخور اللبان المشهور.


لباية

٢٤٥١٦ - لَبَّان


Laitier (F). Milkwoman (E).

من تعاطى بيع الحليب واللبن .

٢٤٥١٧ - لُبَانَة

Andrachnes (S). Andrachné (F). False orpine (E). Echter Burgel (D). Porcellana (I).

جنس نباتات برية من فصيلة اليتوعيات ، انواعه عديدة منها الاعشاب والجنبات والشجيرات . جميعها معمرة ، أعطانها المناطق الحارة والمعتدلة في سائر اقطار العالم. سوقها منتصبة او معرجة، فروعها دقيقة ملتوية . اوراقها صغيرة القد معنقة متعاقبة متقاربة . ازهارها ابطية نردية . ثمارها جراء تغلف نحو ٦ بزور آحية المادة || اشهر انواعها الطبية ما يلي .


لَبت

٢٤٥١٨ - لُبَانَة المُتَوَسِّط *


Andrachnes telephioïdes (S). Andrachné téléphioïde (F).

نوع من اللبانة الطبية، مهدها تهام شرقي المتوسط من فلسطين الى ازمير . ساقها نحيلة، فروعها دقيقة وملتوية . اوراقها صغيرة ، بيضية النصل ، نقيعها ينقي الدم ويدر البول .

٢٤٥١٩ - لُبَانَة الهِنْد

Andrachnes cadishawii (S).
Andrachné cadishaw (F).

نوع من اللبانة الطبية، مهدها الهند . اوراقها مطهرة ناجعة تدمل الجروح وتشفي القروح الخبيثة .


لِبْت

٢٤٥٢٠ - لُبَانَة مَغْرِبِيَّة


Euphorbe résinifère

هي العنجد ، اطلبه .

٢٤٥٢١ - لُبَايَة * ، أَمْطِيّ

Icica icicariba, Protium icicariba (S). Iciquier (F). Elemi gum tree (E). Elemibaum (D). Elemi (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البخوريات . انواعها عديدة ، اعطانها المناطق الاستوائية والحارة بعضها يعيش في رمال الشطوط البحرية والنهرية . اوراقها مركبة متعاقبة . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون . ازهرارها عثكولي او عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز || يستخرج من سوقها عصارة صمغية راتنجية شفافة تستعمل استعمال البخور ، عرفها ليموني الرائحة مستحب .


لبتوثيريوم التفاح

٢٤٥٢٢ - لَبَّبَ

لبب الحب : جرى فيه الدقيق وصار له لب يؤكل .

٢٤٥٢٣ - لَبَت °*

Tilapia (S).
Tilapia (F). Tilapia (E).

جنس اسماك نهرية من فصيلة المشطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض انهر الشرق الادنى وافريقية الشرقية || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، معتدلة التبطيط ، رفيعة المقدم ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم. رؤوسها معتدلة الجرم ، قصيرة الاخطام ، صغيرة الاشداق كبيرة العيون . زعانفها الظهرية كبيرة ، قليلة العرض . الصدرية والحوضية والشرجية معتدلة الجرم . الذيلية كبيرة، مقطومة الطرف . اثوابها تراوح من الربدة السمراء الى الربدة الفضية يعلوها ستة او ثمانية او عشرة اطواق معترضة شديدة السمرة || من ميزات هذا الجنس ان الذكور تحضن سره الاناث في تجاويف اخطامها حتى النقف اي نحو سبعة ايام || اعرف انواعه :

٢٤٥٢٤ - لَبَت العَاصي

Tilapia orontea (S).
Tilapia de l'Oronte (F).

يكثر وجوده في نهري العاصي والاردن .

٢٤٥٢٥ - لَبَت النِيل

Tilapia nilotica (S).
Tilapia du Nil (F).

يكثر وجوده في النيل حيث يسمونه خرشقلي ومشط في حين ان المشط اي الخرشقلي ينتمي الى غير هذا الجنس .

٢٤٥٢٦ - لِبْت °*

Trombidium holosericeum (S). Lepte automnal, Aoûtat, Mite rouge, Vendangeur (F).

حشرة من الخاشيات ، طولها نحو ٣ مم. ثوبها الى الحمرة تكثر في المراعي والحقول المزدرعة وعلى اللوبياء. يرقتها نحيلة دقيقة طولها يراوح من ١ الى ٢ مم. تركب الانسان اذا جلس نوق العشب وتدخل تحت بشرة الجلد فتحدث حكاكاً مؤلماً . يميتها البنزين .

٢٤٥٢٧ - لِبْتُوثِيرِيُوم °

Leptothyrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . انواعه قليلة ، تتميز ببكنيداتها المحجنية الشكل ، السطحية الارتكاز ، السوداء اللون . بويغاته اهليلجية او وشمية || اعرف انواعه ما يلي .

٢٤٥٢٨ - لِبْتُوثِيرِيُوم التُفَّاح °*

Leptothyrium pomi (S). Maladie en crotte de mouche (F). Sooty blotch (E).

فطر مجهري يعتري ثمار عدة نباتات برية وزراعية اخصها التفاح في بعض انواعه المتخارة || مظهره الخارجي رقشة وشمية تشبه ونم الذباب يبلغ متوسط عددها نحو ٤٠ ونمة . تركب بشرة الثمرة قرب ادراكها . تبدو حنطية اللون ثم تنحرف الى السمرة الفحمية || يشيب الثمار فيبخس قيمتها التجارية دون ان يعطبها || يكافح باستعمال سائل بوردو المخفف قبل ادراك الثمار باسبوعين .

٢٤٥٢٩ - لِبْتُوثِيرِيُوم كَارْبُوفِيلُوم °

Leptothyrium carpophilum (S). Fly speck (E).

فطر مجهري يعتري بعض انواع الاجاص المتخارة. مظهره

الخارجي رقشة حنطية تركب الثمار فتصلب البشرة المنحارة وتشيب الثمار دون ان تعطبها || يكافح باستعمال سائل بوردو المخفف او السائل السلفوكلسيكي.

٢٤٥٣٠ - لِبْتُورَه ° Leptura (S). Lepture (F).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعها عديدة، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الجراميز والزباني ، زاهية الالوان السوية او المزركشة . تركب ازهار مختلف النباتات اخصها العشبية || يرقاتها نهمة تعيش تحت لحاء الجذوع والاغصان الصلفة وقد تسردب الشكير || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٤٥٣١ - لِبْتُورَه ذَهَبِيَّة ° * Leptura fulva (S).

نوع من اللبتورة، طولها يراوح من ١٠ الى ١٤ مم. رأسها وجوشنها وحجفتها سود . غمداها الى الصفرة الذهبية. تعيش على ازهار المركبات والخيميات . تكثر في المروج والمراعي من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٢ - لِبْتُورَه سُداسِيَّة التَجْذيع ° *

Leptura sexguttata (S).

نوع من اللبتورة ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ مم . ثوبها اسود اللون . غمداها سداسية التجذيع الاصفر . تعيش على ازهار الخيميات. يكثر وجودها في حزيران .

٢٤٥٣٣ - لِبْتُورَه سِدّانِيَّة ° *

Leptura cordigera (S).

نوع من اللبتورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٦ مم . رأسها ومقدم جوشنها وحجفتها سود . غمداها الى الحمرة الكرزية يعلوها عند ملتقاها بعد الزام الاول من القاعدة بقعة سوداء مستطيلة سدانية الشكل تمتد حتى طرف الغمدين || تعيش على ازهار الشوك والارضي شوكي. يكثر وجودها من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٤ - لِبْتُورَه فُسْتُقِيَّة ° *

Leptura virens (S).

نوع من اللبتورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ مم . ثوبها الى السمرة يعلوها خمل دقيق كثيف اصفر اللون اخضر المواج . تكثر في احراج الصنوبر . يرقاتها نهمة تسردب قشور وشكير الاخشاب اليابسة والمقطوعة .

٢٤٥٣٥ - لِبْتُورَه مُعَصَّبَة °*

Leptura bifasciata (S). Lepture bifascié (F).
Leptura bifasciata (E).

حشرة واشمة خاضلة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الهضاب والبراري . خنافسها تعيش على بتلات الازهار . يرقاتها خاضلة ناهمة تركب لحاء الاشجار الفتية وسوق النباتات الحولية فتلغمها وتسردبها وتعطبها || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ مم. ثوبها ثنائي اللون ، رأسها وكوسلها وزباناها وجرامزها الى السواد العابق اللامع ، بطنها وظهرانها الى البني الاسمر المواج يعلوه في الغمدين تعصيب اسود . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها دقيقان ، مستطيلان . ظهرانها فارق المؤخر لا يلحف السكمة الشرجية . غمداها متتابعتا التحزيز القاطب . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . ترز المكن في لحاء النبات || اليرقة عند الادراك التام تطول نحو ١٦ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل اسمر اللون اطحل المواج ، اسود الرأس ، مبعثر الهلب الناعم الاغبر اللون .

٢٤٥٣٦ - لِبْتُورَه مُلَطَّخَة ° *

Leptura maculata (S).

نوع من اللبتورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٧ مم . جسمها ضيق مستطيل ، رأسها وكوسلها الى السواد الفحمي. غمداها الى الصفار التبني يعلوهما تخطيط وتبقيع وتنميش اسود . تعيش على مختلف ازهار الورديات والخيميات . يكثر وجودها من ايار الى ايلول . يرقاتها نهمة مؤذية .

٢٤٥٣٧ - لِبْتُورَه مُنَقَّطَة ° *

Leptura cerambyciformis (S).

نوع من اللبتورة ، طولها يراوح من ٧ الى ١١ مم . رأسها وكوسلها الى السواد اللامع . غمداها الى الصفرة المغبرة تعلوها نقط سود طرفية || تعيش في الادغال والحدائق الجبلية ، يكثر وجودها من حزيران الى آب .

٢٤٥٣٨ - لِبْتُورَه مُؤَذَّرَة ° *

Leptura aurulenta (S).

نوع من اللبتورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٨ مم . رأسها وكوسلها الى السواد العابق . غمداها الى الصهبة العنابية تعترضها ثلاثة خطوط سمر يعلوها خمل مذهب اللون. تعيش على مختلف الاشجار الحرجية اخصها السنديان ، يكثر وجودها من حزيران الى آب . يرقاتها مؤذية تسردب الشكير .

٢٤٥٣٩ - لِبْتُوسِيرِيّات ° Leptoceridae (S).
Leptocéridés (F). Leptoceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلويات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها متوسطة القد ، غبراء . اجنحتها غبراء اللون مهدبة الاطراف الخلفية ، تعلوها بعض الزخارف . تزنينها واضح الترتيب ، قليل الاعصاب المعترضة || ملجنها الحياتي جماعي . افواجها كثيرة العدد . تحلق فوق مجاري الماء خاصة بعد الظهر || اساريعها تعيش في المياه الجارية ملحوفة بجلابيب مخروطية منتفقة كتمد الحمام || اشهر اجناسها :


البتوسيرس	Leptocerus (S).
الترينود	Triaenodes (S).
الميستسيد	Mystacides (S).

٢٤٥٤٠ - لِبْتُون ° Leptotène (F).


الياف نطشية نحيلة تظهر في الجبلة عندما تكون في اول طور الميوزة .

٢٤٥٤١ - لِبْتُونَة * Lepton (S).
Lepton (F). Lepton (E).


جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة البرسونيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها صغير القد تطول من ١ الى ٢ سم . اصدافها شبه بيضية الشوزن ، رقيقة الصفحة ، قليلة الاحديداب . يعلوها رميس قمي الشكل || تعيش لاصقة بالصخور . ليفنها غزير المادة .



لبتورة ذهبية — لبتورة سداسية التجذيع




لبتورة فستقية — لبتورة سدّانية




لبتورة معصّبة




لبتورة ملطخة



لبتورة منقطة — لبتورة مؤذرة



لبتونة


لبتين


٢٤٥٤٢ - **لِبْتيد** ○ Leptidea brevipennis (S).
Leptide (F).
حشرة نصفية الغمد من فصيلة القرنبيات . اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى السمرة الحنطية الشهباء . زباني ذكورها مستطيلة تلحف كامل الجسم . زباني اناثها قصيرة تبلغ طرف الاغماد || قوتها جميع المواد العضوية واخصها الاخشاب اللينة التي تنخرها وتسردبها وتقضي عليها .


لبث

٢٤٥٤٣ - **لِبْتين** ○* Leptinus (S).
Leptine (F). Leptinus (E).
جنس حشرات من فصيلة اللبتينيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشوزن ، تطول من ٢ الى ٣ مم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة . عيونها طامسة . تآشيرها وفكوكها وملامسها صغيرة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . كواسلها مستعرضة ، خلية القشار . اغمادها لاحفة يعلوها خمل قصير . قوائمها نشيطة . اثوابها الى السمرة المختلفة الماجات ، يكثر فيها الاصفر || تتطفل على مختلف انواع القواضم . تعيش على التوسفات التي يفرزها الجلد .



لبخ الجبل

٢٤٥٤٤ - **لِبْتينيّات** ○ Leptinidae (S).
Leptinidés (F). Leptinidae (E).
فصيلة حشرات جلدية من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، مبططة ، شبه بيضية الشوزن ، تطول من ٢ الى ٤ مم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة . عيونها طامسة . تآشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية صولجانية . كواسلها واغمادها خلية القشار . اغمادها متباينة الشكل ، بعضها يلحف كامل البطن والبعض الاخر نصفه . ارساغها رباعية العقل . اثوابها عادمة الشقاح || تعيش على فراء القواضم الحية . قوتها التوسفات التي يفرزها الجلد || اشهر اجناسها اللبتين .


لبرة الحمص

٢٤٥٤٥ - **لَبْث * ، حُمَّاض الماء**
Lapathum aquaticum (S). Patience aquatique (F). Water dock, Water sorrel (E). Wasserampfer (D). Romice acquatico (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة البطباطيات . يكثر في المناقع وعلى مجاري الماء . جذوره درنية ، ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه معنقة اهليلجية مستطيلة ؛ نصلها باهت الخضار البحري ، متمعج الصفحة .

٢٤٥٤٦ - **لَبَخ** Lebbek (F).
جاء وصفه في البيز يا اللبخ ، راجعها .


لبرة الزيتون

٢٤٥٤٧ - **لَبَخ الجَبَل** * Cocculus leaeba (S).
Coquecule glabre (F).
نوع من الكوكولس من فصيلة القمريات . وهو نبات عشبي طبي بري معمر . ساقه فرعاء . فروعه رهلة متدلية . اوراقه معنقة متعاقبة بيضية صغيرة القد . نصلها مالس البشرة على صفحتيه || وهو يستعمل في عدة مستحضرات طبية منها علاجات الحميات واليرقان والزنقة والكبد ...


لبرة الكرز

٢٤٥٤٨ - **لَبْخة ، لَصْقة**
Cataplasme, Charge (F). Cataplasm, Poultice (E).
مستحضر قالع يوضع على مكان الألم من الجسم .

٢٤٥٤٩ - **لَبِدَ** اقام . لبد بالمكان : اقام به .

٢٤٥٥٠ - **لَبْدان** ○ Aborigène (F). Aboriginal (E).
هو الاصلي من نبوت البلاد او عطها اي حيواناتها .

٢٤٥٥١ - **لُبْدان** هو السلق المضلع ، اطلبه .

٢٤٥٥٢ - **لِبْدور** ○ Lepidurus (S).
Lépidure (F). Lepidurus (E).
دويبة من القشريات خيشوبيات الاطراف تعيش في المياه العذبة اينما تكاثرت الاعشاب || جسمها صغير القد ، مبطط الشكل ، يعلوه لحاف مجني يغلف الظهر . زباناها شديدا القصر . قوائمها الصدرية كثيرة العدد .

٢٤٥٥٣ - **لِبْدِيّ ، وَبَرِيّ** Tomenteux (F).
Tomentous, Downy (E).
نعت تعريفي يوصف به كل عضو نباتي خمله مستطيل وكثيف كالوبر .

٢٤٥٥٤ - **لَبْرَة ○ ، سيلندروسبوريوم ○**
Cylindrosporium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغفيات . انواعه قليلة العدد والأذى || كنائده مخروطية الشكل تنشأ منفردة ثم تتجمع . بويغاته مستطيلة وقد تكون خيطية منعقفة ، مؤنورة الاطراف || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٥٥٥ - **لَبْرَة الحِمِّص** ○ *
Cylindrosporium pisi (S).
فطر مجهري يصيب الحمص في سوقه وأوراقه وحنابله . مظهره الخارجي بقع صفر او رمادية اللون ، مقرنة الزوايا ، تركب السوق ثم الاوراق والحنابل فتسبب الجفاف واليباس.

٢٤٥٥٦ - **لَبْرَة الدُلْب** ○
Cylindrosporium platanoïdis (S).
فطر مجهري يركب اوراق الدلب والقيقب . مظهره الخارجي بثور صغيرة كثيفة شقراء اللون ، تركب النصل بكامله فتسبب الذبول والاعبال .

٢٤٥٥٧ - **لَبْرَة الزَيْتون** ○ *
Cylindrosporium olivae (S). Cylindrosporiose des olives, Lebbra des olives (F).
فطر مجهري يصيب الثمار فيقضي عليها بعد ان يمعجها ويمحطها . مظهره الخارجي بقع فسيحة مستديرة او بيضية الشكل ، تبدو في تشرين ، تركب الاهن ثم تمتد الى الثمار ، تظهر بنفسجية اللون ثم تنحرف الى السمرة الباهتة فتسبب يباس اللب بعد تمعيجه وتشقيقه || تقلبات الحرارة الجوية وارتفاعها بعض الايام ينشط هذا الوصم . يكافح باستعمال الاملاح النحاسية المخففة .

٢٤٥٥٨ - **لَبْرَة الكَرَز** ○ *
Cylindrosporium padi (S).
فطر مجهري يصيب ويعطب اوراق الكرز || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة او مقرنة الزوايا ، قطرها من ٢ الى ٣ مم. لونها الى الصهبة الزاهية ، تتوسطها نقطة بيضاء ، تركب النصل فتسبب يباس وانحتات النسج المنحارة || يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية بعد تخفيفها نحو ٥٠ ٪ وتحميلها ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد .

٢٤٥٥٩ - لَبْرَة الميوزوتيس ٥
Cylindrosporium myosotidis (S).
فطر مجهري يركب نصل اوراق الميوزوتيس || مظهره الخارجي بقع فسيحة مستطيلة ، طولها نحو ١٠ مم. لونها الى السمرة ، اطارها اصفر الخضب ، اشقر المواج . تسبب الذبول والاعبال .

٢٤٥٦٠ - لَبْرُوزِيَه
Lapeyrousia (S).
Lapeyrousie (F).
جنس نباتات دوفصية من فصيلة السوسنيات . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها تزييني . مهدها البلاد الافريقية . جميعها صغيرة القد وحيدة الساق الشمراخية . اوراقها مردوجة التصفيف . ازهارها سنبلية التجميع . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .


٢٤٥٦١ - لَبْرُوزِيَه أسَلِيَّة الوَرَق
Lapeyrousia juncea (S). Lapeyrousie à feuilles jonciformes (F).
نوع من اللبروزيه . اوراقها اسلية الشكل ، مستطيلة النصل المهدب الختار . شمراخها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، وردية اللون || تنورها يستمر طوال شهر أيار .

٢٤٥٦٢ - لَبْرُوزِيَه عِذْقِيَّة
Lapeyrousia corymbosa (S). Lapeyrousie en corymbe (F).
نوع من اللبروزيه ، شمراخها يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ازهرارها مظلي الشكل وهو بذلك يشذ عن سائر انواع الجنس. ازهارها الى الزرقة الزاهية تتوسطها نجمة بيضاء اللون بنفسجية الختار || تنورها يستمر نحو ٣ اسابيع ابتداء من شهر ايار .

٢٤٥٦٣ - لَبْرُوزِيَه كَبِيرَة الزَّهْر
Lapeyrousia grandiflora (S). Lapeyrousie à grandes fleurs (F).
نوع من اللبروزيه ، اوراقها ضمية الارتكاز . شمراخها يعلو نحو ٣٠ سم. ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها ارجوانية ، زاهية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . تنورها يستمر طوال شهر تشرين الاول .


٢٤٥٦٤ - لَبْرُوزِيَه مُبَطَّطة السَّاق
Lapeyrousia anceps(S). Lapeyrousie à tige aplatie(F).
نوع من اللبروزيه ، شمراخها مبطط الجسم ، ثنائي الزوايا ، يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها بنفسجية اللون . تنورها يستمر طوال شهر أيلول .

٢٤٥٦٥ - لُبْرُوس الوَزَّال ٥*
Luperus circumfusus (S). Lupère des genêts (F).
Luperus circumfusus (E).
حشرة خاصلة من فصيلة التضاريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الوعر والبراري والاحراج . خنافسها ويرقاتها تعيش على نباتات القرنيات الفراشية واخصها الوزال || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى الصفرة السفعاء المواج يطوقها في الكوسل والغمدين حتار اسود . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . خطمها مخروطي . فكاها ذربان . ظهرانها مستدير المؤخر الفارق اللاحف . غدداها متتابعتا التنقيط الخفيف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران . تسرح في الليل وتسافد بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع . تمتح المكن رزماً تغلفها مادة غروية على نصال الاوراق ولحاء السوق والقضبان || اليرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٧ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقويس ، سداسي الرواجب ، حنطي اللون ، احمر المواج ، اسود الرأس . ويعلو الجسم ثلاثة خطوط قاطبة عاجية وهلب دقيق اشهب اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة تحت الجثالة والعبل .


لبروس الوزّال

٢٤٥٦٦ - لَبْرِيس
Labeobarbus (S).
Labeobarbe (F).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الشبوطيات. انواعه المعروفة ثلاثة ، اثنان يعيشان في انهر الهند وافغان وواحد يعيش في النيل || اجسامها شبه اهليلجية ، قليلة التبطيط ، تطول من ٦٠ الى ٧٥ سم. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها جاحظة . اشداقها كبيرة ، خماسية العذبات الصغيرة . زعانفها الظهرية فردية ، شراعية الشكل . زعانفها الذيلية فارقة . اثوابها الى الخضار البحري . زعانفها الى الخضار الاصفر || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة || اما انواعها الثلاثة فهي :

لبريس النيل *	Labeobarbus nagdia (S).
لبريس أصام	Labeobarbus jungha (S).
لبريس كشمير	Labeobarbus macrolepis (S).


لبريس النيل

٢٤٥٦٧ - لَبْرِيلا ٥
Labrella (S).
جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهدكيات ، انواعه قليلة لا مؤذية . بكنيداته مستديرة ، سوداء اللون ، فرجية الانفلاق . بويغاته مستطيلة او وشعية او كروية الشكل ، شفافة .

٢٤٥٦٨ - لَبْسَان
Sanve (F).
هو الخردل البري او خردل الحقول ويدعى الحرشاء . وقد يعتبر من الاعشاب الضارة فيما لو كثر في الزرع. ابادته تتم باستعمال احد العواشيب القتالة الكثيرة الوجود في هذا العصر .

٢٤٥٦٩ - لَبْسَانَة
Lampsane commune (F).
هي الهفج ، اطلبه .

٢٤٥٧٠ - لَبْسَة ٥
Pralinage (F).
عملية زراعية تتقدم غرس النصوب . قوامها تغطيس جذور الاغراس بروبة مائعة من الماء والطين وخثي البقر وذلك لتغطية الجذور وجروحها بغشاء نافع واق لا يخلو من الغذاء يساعدها على مقاومة عوامل البيئة الجديدة ويحضرها ويحثها على انتاش الجذيرات الخيطية وما يتبعها من عدة امتصاص الغذاء ، اود الحياة والنشوء .

٢٤٥٧١ - لَبَسْتَمُون
Lobostemon (S).
Lobostémone (F). Lobostemon (E).
جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الحمحميات . سوقها منتصبة فرعاء تعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها

لاطئة ، متعاقبة ، كاملة . ازهارها مختلفة الالوان منها الازرق والوردي والبنفسجي والاحمر || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٤٥٧٢ - لَبَسْتَمُون أنيق ٥

Lobostemon formosus (S).
Lobostémone élégant (F).

نوع من اللبستمون . ساقها تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . افنادها مزغبة اللحاء . اوراقها سنانية الشكل . نصالها خملية الصفحات العليا ، مسننة الحتار . ازهارها وردية اللون متدلية . قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .


لبص حنطي

٢٤٥٧٣ - لَبَسْتَمُون بَحْرِيّ الوَرَق ٥

Lobostemon glaucophyllum (S).
Lobostémone à feuilles glauques (F).

نوع من اللبستمون . ساقها فرعاء تعلو نحو ٧٠ سم . اوراقها بحرية الخضار ، خشنة الحتار . ازهارها معتدلة الحجم ، بنفسجية اللون ، ناشزة الاسدية || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٥٧٤ - لَبَسْتَمُون فِضِّيّ ٥

Lobostemon argenteum (S).
Lobostémone argenté (F).

نوع من اللبستمون . ساقها تعلو نحو ١٠٠ سم . افنادها زبباء اللحاء . اوراقها كاملة سنانية الشكل ، نصالها مزغبة على الصفحتين ، زغبها فضي اللون . ازهارها معتدلة القد ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الزرقة الجميلة || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .


لبطوس

٢٤٥٧٥ - لَبْشَة

Radier en béton (F).
Concrete bed (E).

تدميم لاحف ، شائع الاستعمال في البناء الباطوني .

٢٤٥٧٦ - لُبُّص

Elops (S).
Elops (F). Elops (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة اللبصيات . انواعه المعروفة خمسة . اعطانها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها اهليلجية الشكل ، شدقاء الخطم ، مسطحة الظهر ، محدبة البطن . جامدة الحراشف المتباينة الاحجام . اثوابها متراكبة الالوان تكثر فيها الربدة الرصاصية التي تبعق في الظهر وتغبر او تبيض في البطن || اعرف انواعه واشهرها ، الثلاثة التالية :

٢٤٥٧٧ - لُبُّص أضخم

Elops saurus (S).
Elops saurien (F).

نوع من اللبص . اعطانه البحر الاحمر والخليج العربي . جسمه كبير القد يطول نحو ١٢٠ سم . ثوبه الى الصحمة || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .


لبلاب الحقول

٢٤٥٧٨ - لُبُّص حِرْذَوْني

Elops lacerta (S).
Elops lézard (F).

نوع من اللبص . اعطانه الشواطئ الافريقية الممتدة من المغرب الى انكولا . جسمه كبير القد يطول نحو ١٥٠ سم . ثوبه الى الربدة الرصاصية || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤٥٧٩ - لُبُّص حُنْطِيّ *

Elops congicus (S).
Elops brun (F).

نوع من اللبص . اعطانه تمتد من مصب النيل الى الجزائر والمغرب . جسمه متوسط القد النسبي ، يطول نحو ٧٠ سم . ثوبه الى الربدة الحنطية المواج يعبق في الظهر ويبيض في البطن || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤٥٨٠ - لُبُّصِيَّات

Elopidae (S).
Elopidés (F). Elopidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات مفتوحات المثانات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار البلاد الحارة . مسرحها الاغواط والنقاف والمجادح وبعض انواعها تدخل الاخوار والانهار || اجسامها اهليلجية الشكل تطول ، بالنسبة الى الانواع من ٣٠ الى ٢٠٠ سم . رؤوسها مخروطية كبيرة الاشداق تتميز بوجود نصل عظمي المادة يتوسط الفك السفلي ويرتكز على جانبيه . ظهورها شبه مسطحة . بطونها محدبة . زعانفها الظهرية مقعرة . زعانفها الذيلية فارقة || اشهر اجناسها واعرفها اللبص والعجاس .

٢٤٥٨١ - لُبْطُوس ٥*

Leptosomus (S).
Courol, C. bicolore (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القيقوبيات . اعطانه فسيحة تمتد من تهام البحر الاحمر الى الحبشة ومدغسكر ومعظم مناطق افريقية الجنوبية || الذكر اصغر قداً من الانثى ، طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه متباين الالوان . ظهره مع جناحيه وذنبه الى الخضار النحاسي المواج . بطنه الى الصهبة الغبراء . رأسه الى الصهبة الحنطية تعلوها قلنسوة سمراء . زفده كعرف الديك ثنائي الانتشاب || الانثى تطول نحو ٥٥ سم . ثوبها الى الربدة الحنطية تعلوها نمشة صنابية النقم سمراء الحتار . وثوبها هذا يعبق في الرأس والظهر والذنب ويغبر في العنق والصدر والبطن والافنيك || يألف الغابات والادغال . قوته الثمار والحشرات اخصها الجراد والجنادب والزيزان || يدثن عشه في الاشجار المتراكبة الاغصان والافنان . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٢٤ يوماً .

٢٤٥٨٢ - لَبْلاب

Convolvulus (S).
Liseron (F). Convolvulus (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللبلابيات . انواعه نحو ١٥٠ اعطانها المناطق الحارة والمعتدلة معظمها بري وبعضها طبي وتزييني || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٥٨٣ - لَبْلاب أرْضِي هو الكفنة المدادة ، اطلبها .

٢٤٥٨٤ - لَبْلاب الحُقُول * ، **لَبلاب صَغِير ، طُرْبُوش الغُرَاب**

Convolvulus arvensis (S). Liseron des champs, Petit liseron, Liset, Vrillet (F). Corn bind, Corn lily, Lesser bindweed, Bearbine (E). Ackerwinde, Winde (D). Convolvolo arvense, Erba leprina, Viticchio (I).

نوع من اللبلاب المبذول، يكثر في الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الضارة . ساقه مضلعة مزغبرة تطول من ٢٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه رمحية مجنحة . ازهاره وردية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || ازهراره يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٥٨٥ - لَبْلاب السَّياجَات *
Convolvulus sepium, Calystegia sepium (S). Liseron des haies, Grand liseron (F). Hooded bindweed (E).
نوع من اللبلاب المعمر المبذول ساقه تطول نحو ٥ امتار. اوراقه كبيرة القد مثلثة الزوايا مستطيلة الاعناق. ازهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون، وردية المواج || ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين.

٢٤٥٨٦ - لَبْلاب المَجُوس
هو الفيرونيكا المخزنية، اطلبها.

٢٤٥٨٧ - لَبْلاب زَيْتُونِيّ الوَرَق
Convolvulus oleæfolius (S). Liseron à feuilles d'olivier (F).
نوع من اللبلاب المعمر. ساقه مخشوشبة منتصبة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه زيتونية الشكل، ازهاره نورية التجميع، صغيرة الحجم، وردية اللون || ازهراره يستمر طوال الصيف.

٢٤٥٨٨ - لَبْلاب فِضِّيّ *، لَبْلاب خُبَيْزِيّ الوَرَق، حَشِيشَة مَهْبُولَة
Convolvulus althœoïdes (S). Liseron à feuilles de guimauve, Volubilis (F). Mallow bindweed (E). Kleine Kornwinde (D). Convolvolo argentino (I).
نوع من اللبلاب البري المبذول. ساقه فرعاء زباء تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه خبيزية الشكل مفصصة، نصلها خملي البشرة على صفحتيه. ازهاره كبيرة القد، ليلكية اللون، بيضية الفصل. جذوره درنية طبية عديدة المنافع || ازهراره يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٤٥٨٩ - لَبْلاب مُثَلَّث الأَلْوَان
هو شب النهار، اطلبه.

٢٤٥٩٠ - لَبْلاب مِصرِيّ، لُوبِيَاء لَبْلابِيَّة
Dolichos lablab, Lablab vulgaris (S). Dolique d'Egypte, Dolique lablab (F). Egyptian kidney bean, Hyacinth bean, Lablab (E). Ägyptische Fasel, Gemeine Lablab (D). Dolico Egiziano, Fagiolo d'Egitto (I).
نبات زراعي حولي من فصيلة القرنيات. ساقه عطفة عارشة. اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الذربة. ازهاره عطرية الرائحة، عنقودية التجميع، بنفسجية اللون ومنها الارجوانية والموشحة بالابيض. ثماره قرون مفلطحة، سيفية، مقوسة. بزورها بيضية مبططة بنفسجية اللون او جوزية || ازهراره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٥٩١ - لَبْلاب مُفَضَّض
Convolvulus cneorum (S). Liseron-camélée, Liseron argenté (F). Silvered bindweed (E).
نوع من اللبلاب المعمر. ساقه مخشوشبة منتصبة تعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه ابيدة نصلها سناني الشكل، ملعقي الطرف، خملي البشرة على صفحتيه، بحري اللون، فضي المواج. ازهاره عثكولية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون، وردية التوشيح || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٤٥٩٢ - لَبْلاب مُورِيتَانِيَة
Convolvulus mauritanicus (S). Liseron de Mauritanie (F).
نوع من اللبلاب المعمر وهو جنبة ليفية مخشوشبة. ساقها قصيرة، فروعها دقيقة مدادة، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل قصيرة الاعناق. نصالها رهلة خملية البشرة الفضية المواج. ازهاره ثلاثية التجميع، زرق الحتار، حمر القاعدة، صفر الاسدية || ازهراره يستمر من تموز الى تشرين.

٢٤٥٩٣ - لَبْلاب يَابَانِي، لَبْلاب أَزْغَب
Convolvulus Japonicus, Calystegia pubesencs (S). Liseron pubescent (F).
نوع من اللبلاب المعمر. ساقه: باء عارشة تطول من مترين الى اربعة امتار. اوراقه خملية النصل، صغيرة القد، قصيرة الاعناق. ازهاره كبيرة الحجم، مستطيلة المعاليق، بيضية القنابات، حمراء اللون || ازهراره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٥٩٤ - لَبْلابِيّ Hédéracé (F). Hederaceous (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على السوق المنعطفة التي تشبه اللبلاب.

٢٤٥٩٥ - لَبْلابِيَّات، مَحْمُودِيَّات، سَقَمُونِيَّات
Convolvulaceae (S). Convolvulacées (F). Convolvulaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القمالة. اجناسها وانواعها عديدة. جميع نباتاتها مدادة او متسلقة. سوقها غزيرة العصارة اللبنية. اوراقها متعاقبة مفرضة. ازهارها كبيرة القد لا قياسية التجميع والارتكاز. ثمارها حقية تنفلق عن مصراعين او اربعة مصاريع. مصاريعها لا قياسية الاخبية التي يراوح عددها من ١ الى ٤ وكل خباء يحضن حبة او حبتان قشارها جامد المادة || اشهر نباتاتها السقمونيا والبطاطا الحلوة والجلاب والتربد.

٢٤٥٩٦ - لَبْلابِيَّة Cissoïde (F).
أسم يطلق على منحن خاص من المعادلة الثلاثية.

٢٤٥٩٧ - لِبْن، لَبِن Torchis (F). Cob, Loam (E).
المضروب من الطين للبناء مربعاً كان او مستطيلاً. واحدته لبنة او لِبنة.

٢٤٥٩٨ - لَبَن Lait (F).
هو الحليب، اطلبه. واللبن بالعرف اللبناني هو الحليب الرائب.

٢٤٥٩٩ - لَبَن رَائِب، لَبَن مَرُوب
Lait caillé, Yoghort, Yahourt (F). Curdled milk, Yaourt (E).
هو الحليب خثر بالروبة فراب واستبانة حوامضه.

٢٤٦٠٠ - لَبْنَات، لَكْتَات Lactate
هي ملح الحامض اللبني.

٢٤٦٠١ - لَبْنَاز، لَكْتَاز Lactase
خميرة تحول اللبنوز الى غلوكوز وغلكتوز.

٢٤٦٠٢ - لَبْنَة
هي اللبن الرائب المقطوع الذي نضح مصله.

٢٤٦٠٣ - لَبْنُوز، لَكْتُوز Lactose
هو سكر اللبن. يشبه السكر العادي لكنه اقل حلاوة، يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول.

٢٤٦٠٤ - لُبْنَى هي الاصطرك، اطلبه.


لبلاب السياجات



لبلاب فضي

٢٤٦٠٥ - لَبَنيّ Lactée (F). Lacteous (E).
ما كان يشبه الحليب او كان تركيبه كالحليب .

٢٤٦٠٦ - لَبَنِيّة اطلب لكتاريوس .


٢٤٦٠٧ - لُبوب Fécule (F). Faecula (E).
هو نشا البطاطا خاصة والنشا المستخرج من سائر العساقل النشوية المادة .

٢٤٦٠٨ - لَبُوت ٥ Libitina (S).
Libitine (F). Libitina (E).
جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطبريات ورتبة الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل . انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة من العالم القديم . يكثر وجودها في البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصدافها شبه كلوية الشكل ، معتدلة الحجم ، متساوية المصاريع . مشاعبها صغيرة ، طليقة ، ثنائية || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة القليلة العمق . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .



لبودة التين

٢٤٦٠٩ - لَبُؤة ، لَبْوَة ، لَبْأة Lionne (F).
She lion (E). انثى الاسد ، ويقال لها العرس ايضاً .

٢٤٦١٠ - لَبُودَة التين * ، شَمْعِيَّة التين
Ceroplastes rusci, C. nerii (S). Céroplaste du figuier (F).
حشرة من القرمزيات ، موطنها حوض البحر المتوسط . تركب التين والآس . جسمها كروي الشكل ، اسمر اللون ، قطره يراوح من ٣ الى ٤ مم. فرزها الشمعي جامد الندف الهندسي الشكل ، ثماني الصحائف الطوقية . شمعها ارمد اللون بنفسجي المواج . ذكورها مجنحة تطول نحو ٢ مم . ثوبها الى الجؤوة . رواشنها عاجية اللون مهدبة الحتار .


لبودة الحمضيات

٢٤٦١١ - لَبُودَة الحُمْضِيَّات *
Coccus hesperidum, Lecanium hesperidum, Lecanium tesselatum (S). Pou des hespérides, Cochenille plate de l'oranger (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمضيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضية الشكل مفلطحة . هلبها الحتاري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية الفواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يغلب فيه البني والاسمر || تركب جميع الحمضيات وقد تفضل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفلى || تكافح باستعمال الزيوت البيضاء او الزيوت النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .


لبودة صينية

٢٤٦١٢ - لَبُودَة الزَيْتُون
هي قرمزية الزيتون المخططة ، اطلبها .

٢٤٦١٣ - لَبُودَة صِينِيَّة * ، شَمْعِيَّة الحُمْضِيَّات
Ceroplastes sinensis (S). Céroplaste cireux (F).
حشرة من القرمزيات تركب الحمضيات على اختلافها . مهدها الصين وقد انتشرت مع الليمون في جميع مناطق زراعته . وهي صغيرة القد مكورة الجسم طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم . وعرضها من ٣ الى ٥ . لبدتها تعلو نحو ٤ مم . وهي مبعثرة الثآليل الشائكة . فرزها الشمعي جامد الندف ، اغبر اللون ، ليلكي المواج || جيلها الحولي واحد . الانثى تضع من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ مكنة اهليلجية الشكل عقيقية اللون وذلك من اوائل تموز الى اواخر آب . ينقف المكن بعد متحه ببضعة ايام عن يرقات ذرية تتوجه فوراً نحو الصفحات العليا من الاوراق وتقيم في اخاديد العروق حيث يتوفر لها امتصاص الغذاء . ثم تتحول تدريجياً الى لبودة تسرح على النصال والافنان والاغصان والسوق .


٢٤٦١٤ - لَبُودَة فلوريدَه
Ceroplastes floridensis (S). Céroplaste de Floride (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها الاصلي فلوريده وقد انتشرت في جميع الاصقاع الحارة . عوائلها عديدة اخصها الغار والكاكي . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم . وعرضها من ٢ الى ٣ . ظهرها محدودب الشكل مقعمل النتوء . ثوبها الى البياض الاغبر ، جيلها الحولي واحد . نقف مكنها يتم في اواخر حزيران . تركب الاوراق على صفحاتها العليا وقد تركب الاغصان والسوق . تكافح بالزيت الشتوي .

٢٤٦١٥ - لَبُون ، لَبُونَة Laitière (F). Milch (E).
صفة الانثى الحلوب .

٢٤٦١٦ - لَبُونَات Mammifères (F).
Mammiferous, Mammalia (E).
هي الحيوانات اللبونة المعروفة بالثدييات. واحدها لبون .

٢٤٦١٧ - لَبْيَاز ٥ Lapiaz
هو السريّ دبار طبيعي لا قياسي العمق والاتساع يخدد سطح النشوز الجصي .

٢٤٦١٨ - لِبْيَة ٥* Lebia (S).
Lébie (F). Lebia (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة اللبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار واقاليم العالم || اجسامها صغيرة ، مبططة ، تطول من ٥ الى ٨ مم. رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تآشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . كراسلها صغيرة ، مخصورة . بطونها مفلطحة ، مستعرضة . اغمادها تساعية الاخاديد النحيلة القاطبة . قوائمها نشيطة . الوانها متباينة الالوان الزاهرة ، تكثر فيها الزخرفة || الحشرة الجملانة قانصة والبرقة ايضاً .


لبية

٢٤٦١٩ - لِبْيَة ٥ Lippia (F).
هي اللويزة ، نبات من فصيلة رعي الحمام ، اطلبها .

٢٤٦٢٠ - لَبِيتَة المَيْس ٥ Libythea celtis (S).
Libythée du micocoulier (F). Libythea celtis (E).
حشرة من فصيلة الدشاميات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المنحرفة نحو المعتدلة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الانجيريات ومنها الميس || جسمها مردني الشكل يطول نحو ١٧ مم. بسطتها نحو ٤٦ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنها وبطنها الى الجوزي الاشقح المواج || رواشنها عند الشقين الى الجوزي الحنطي المواج يعلوه في الزوج الامامي تجذيع اكلف وبقعتان عاجيتان وخمس نقط بيض وخط حتاري اغبر . ويعلوه في الزوج الخلفي جدة قاطبة عاجية وخط حنطي بين الجدة والطرف || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات

السفلى من نصال النبات العائل || السرفة تطول نحو ٢٥ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، خملي القشار ، كستني الثوب ، عشاري الاطواق الحمر . رأسها الى الجؤوة . رواجبها الى السمرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة .

٢٤٦٢١ - **لُبَيْد** هو الكَنهان ، اطلبه .

٢٤٦٢٢ - **لُبَيْدَة** Cierge de Notre-Dame (F).
نبات يدعى بوصير لبد ، اطلبه .

٢٤٦٢٣ - **لُبَيْدَة سَوْداء** Molène noire (F).
هي البوصير الاسود ، اطلبه .

٢٤٦٢٤ - **لَبِيس** Labeo (S). Labéon (F). Labeo (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة الشبوطيات . انواعه نحو ٢٠ اعطانها انهر وبحيرات البلاد الحارة من العالم القديم . اجسامها تطول من ٢٠ الى ٦٠ سم. اثوابها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر والجؤوي البني . جميعها كبيرة الزعانف . اشهرها لبيس النيل .

٢٤٦٢٥ - **لَبِيس النِيل** * Labeo niloticus (S). Labéon du Nil (F).
نوع من اللبيس وهو سمكة نهرية تكثر في النيل . جسمها كبير القد يطول نحو ٦٠ سم. ثوبها الى الخضار الاسمر . زعانفها كبيرة حمراء اللون . لحمها مأكول متوسط الصنف.

٢٤٦٢٦ - **لُبَيِّن** Anagallis (S). Mouron (F).
ويدعى «أناغالس» جنس نباتات برية وتزيينية، من فصيلة الربيعيات . انواعه قليلة منها العشبية والمخشوشبة والحولية والمعمرة . اوراقها متقابلة او ضمية . ازهارها جرسية الشكل || اعرف انواعه ما يتبع .

٢٤٦٢٧ - **لُبَيِّن المَاء** Samole (F).
هو السمولس ، اطلبه .

٢٤٦٢٨ - **لُبَيِّن المُرُوج * ، زِغْلِيلَة ، حَشِيشَة الحَلَمَة ، عِشْبَة العَلَق**
Anagallis arvensis (S). Mouron des champs, M. rouge, Morgeline (F). Red pimpernel, Poorman's weather-glass (E). Roter Gauchkeil, Rote Mäusedarm (D). Anagallide, Anagallo (I).
نوع من اللبين الحولي البري المبذول. ساقه جالسة مضلعة تعلو نحو ١٥ سم. اوراقه لاطئة متقابلة ، نصلها بيضي الشكل صغير القد . ازهاره حمراء اللون زرقاء المواج. وهو يعتبر من الاعشاب الضارة الواجب تلفها ان في الزروع ام في الحدائق والمباقل || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٦٢٩ - **لُبَيِّن الهِضَاب** * Anagallis collina (S). Mouron des collines (F).
نوع من اللبين التزييني المعمر. ساقه مخشوشبة منتصبة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقه السفلى متقابلة، اهليلجية النصل . اوراقه العليا ضمية ثلاثية التجميع ، سنانية النصل الضيق . ازهاره كبيرة القد ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٦٣٠ - **لُبَيِّن ضِمّيّ الوَرَق** Anagallis verticillata (S). Mouron verticillé (F).
نوع من اللبين التزييني المعمر . ساقه مخشوشبة منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه ضمية ثلاثية او خماسية التجميع . نصلها رمحي الشكل ثلاثي العروق ، ازهاره كبيرة القد ، كثيرة العدد ، لونها الى الزرقة الزاهية . ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٦٣١ - **لُبَيِّن ظَرِيف** Anagallis tenella (S). Mouron mignon (F).
نوع من اللبين البري المعمر ، يكثر في المناقع. ساقه منبسطة تطول نحو ١٠ سم. اوراقه معنقة متقابلة ، نصلها مستدير الشكل صغير القد . ازهاره وردية اللون ، مستطيلة المعاليق النحيلة || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٦٣٢ - **لُبَيِّن مُسْتَعْرِض الوَرَق** * Anagallis latifolia (S). Mouron à larges feuilles (F).
نوع من اللبين المعمر يزرع كحولي . ساقه منتصبة تعلو نحو ٣٠ سم . اوراقه متقابلة معنقة بيضية . نصلها يطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الزرقة اللازوردية || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٤٦٣٣ - **لُبَيْنَة** هي الفرفخ ، اطلبه .


٢٤٦٣٤ - **لِبْيُوت** ° Lepiota (S). Lépiote (F). Lepiota (E).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ . اعطانها بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على المواد النباتية المنحلة في الغابات وفي المواقع الرطبة . تتميز بيوغها الابيض اللون وباطراسها الحادة الاطراف الطليقة ، وبطوق يكتنف اعالي الساق ، تحت الارسوسة . يكثر وجودها في فصل الخريف || بعض انواعها لذيذ الطعم مأكول والقسم الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه ومنها نوع جحالي المادة يؤذي وقد يميت .

٢٤٦٣٥ - **لِبْيُوت رَثِيث** °* Lepiota rhacodes (S). Lepiote déguenillée (F).
نوع من اللبيوت المأكول . يكثر وجوده في حراج الصنوبريات . ساقه معتدلة الارتفاع ، مستغلظة القاعدة . ارسوسته مظلية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البني الاحمر يعلوه مواج اصفر عند النضج .

٢٤٦٣٦ - **لِبْيُوت رَفِيع** °* Lepiota procera (S). Lépiote élevée (F).
نوع من اللبيوت المأكول . يكثر وجوده في حراج الصنوبريات . ساقه رفيعة ، مستضخمة القاعدة . ارسوسته مظلية الشكل ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. لونها الى البني الباهت العادم الاحرار .


٢٤٦٣٧ - **لِبْيُوت زِقّيّ البَوغ** °* Lepiota metulaespora (S). Lépiote à spore en outre (F).
نوع من اللبيوت الكاعن الصنف . يوجد في المواقع الرطبة . ساقه رفيعة ، معتدلة الثخانة ، حنطية اللون . ارسوسته شبه مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى المغرة ، وشاحها اصفر السبائخ . بوغها زقي الشكل .

٢٤٦٣٨ - **لِبْيُوت عَادِمُ النَفع** °* Lepiota naucina (S). Lépiote sans valeur (F).
نوع من اللبيوت الكاعن الصنف . يكثر وجوده في المراعي.



لبيس النيل



لبين المروج


لبين الهضاب


لبين مستعرض الورق


لبيوت رثيث


لبيوت رفيع


لبيوت زقي البوغ



لبيوت عادم النفع

ساقه معتدلة الارتفاع لونها الى الطحلة . ارسوسته قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الطحلة السمراء .

٢٤٦٣٩ - لِبْيُوت مُجَعَّد ٥*

Lepiota cristata (S). Lépiote crêpue (F).

نوع من اللبيوت الجحالي المؤذي . يوجد في الغابات كريه الرائحة عند اللمس. ساقه معتدلة الارتفاع ، سمراء اللون ، طوقها ابيض اللون ، اسمر الحافة . ارسوسته مجعدة الصفحة ، مقعرة الوسط ، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى السمرة يعلوها تنمير امغر .


لبيوت مجعد

٢٤٦٤٠ - لِبْيُوت مُزَبْشَر ٥*

Lepiota hystrix (S).
Lépiote hérissée (F).

نوع من اللبيوت المأكول . يكثر في المواقع الظليلة . ساقه مستضخمة ، قصيرة ، عادمة الطوق . ارسوسته شبه مخروطية الشكل ، مثملة الصفحة ، صغيرة الجرم ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الكستنية المواج .

٢٤٦٤١ - لِبْيُوت مُسَنَّج ٥*

Lepiota excoriata (S). Lépiote excoriée (F).

نوع من اللبيوت المأكول . يوجد في بعض المواقع الرطبة . ساقه مستضخمة القاعدة ، مستدقة العنق ، غبراء اللون . ارسوسته شبه مظلية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الغبرة يعلوها تسنيج اسمر .


لبيوت مزبثر

٢٤٦٤٢ - لِبْيِيَّات ٥

Lebiidae (S).
Lebiidés (F). Lebiidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، مبطحة تطول من ٤ الى ١٢ مم. رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تآشيرها وفكوكها قياسية ، عادمة الهلب . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة ، مهدبة ابتداء من الفصلة الرابعة . كواسلها صغيرة ، مخصورة ، يكثر فيها الشكل الحذروني . اغمادها تساعية الاخاديد النحيلة ، جميلة الالوان الزاهرة ، ارساغ القوائم الامامية ، عند الذكور ، مجهزة بصفين من المحاجم || جميعها مفترسة ، تطير بخفة وتنتقل على الارض برشاقة . تألف المواقع التي يكثر فيها الارق لانه من فرائسها المفضلة || اشهر اجناسها اللَّبْيَة والسِيمَنْدِيس .


لبيوت مسنّج

٢٤٦٤٣ - لُتَات

ما فتّ من قشور الشجر .

٢٤٦٤٤ - لَتَّاسَة ٥*

Lataslia (S).
Latastie (F). Latastia (E).

جنس حيوانات زحافة بيوضة من العظائيات وفصيلة الضبابيات . انواعها المعروفة اربعة موطنها الجزيرة العربية وبعض المناطق الافريقية . تألف الفيـافي والبراري والواحات . قوتها الحشرات والدوبيات والديدان ... || اجسامها مستطيلة . اطوالها تراوح من ٢٧ الى ٣٢ سم. رؤوسها اسفينية الشكل . قوائمها خماسية الاصابع . اذنابها مستطيلة ، دقيقة الاطراف . اثوابها الى السمرة الحنطية او الصهبة الصفراء || ذكورها اصغر قداً من اناثها وألمع ثوباً منها . الاناث تغمن شلقها في الرمل على عمق ٤ او ٥ سم. فينقف بعد خمسة اسابيع عن دويبات نحيلة دقيقة تسعى الى القوت بعد النقف بيومين .


لتّاسة


لتانية

٢٤٦٤٥ - لَتَانِيَة * ، لاتَانيا

Latania (S).
Latanier (F). Fan-palm (E). Latanie, Fächer palme (D). Latania (I).

جنس اشجار زراعية من النخليات التاليات . انواعه ٦ منها المأكولة الثمار والصناعية والتزيينية . جذوعها منتصبة حلقية . اوراقها هامية مروحية . ازهارها ثنائي المسكن. طلعها مهبلي الشكل. جبابها مبتورة . ازهارها الذكرية منفردة . كؤوس وتويجات ازهارها الانثوية ثلاثية الفصل ، متاكها سهمية ، اسديتها خيطية تعد من ١٥ الى ٣٢ . جميعها من نباتات المناطق الحارة ترغب في الاتربة الخفيفة العميقة الغور التي لا تنقصها الرطوبة || اعرف انواعها ما يلي .

٢٤٦٤٦ - لَتَانِيَة أَمْرِيكِيَّة

Latania americana (S). Latanier d'Amérique (F).

نوع من اللتانيه ، منبتها امريكة الوسطى . تزرع للتزيين ويستخرج من اوراقها الياف نسيجية صناعية لا بأس بها شائعة الاستعمال المحلي .

٢٤٦٤٧ - لَتَانِيَة بُورْبُونِيَّة

Latania borbonica (S). Latanier de Bourbon (F).

نوع من اللتانية التزيينية . تزرع في المراكن والحدائق التي لا تخشى البرد. اوراقها مروحية جميلة الخضار الزاهي ، تطول وتعرض من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. جريدها متباعد الحسف الاخضر اللون || ترغب في الاتربة الدبالية الخوارة الممكن ريها .

٢٤٦٤٨ - لَتَانِيَة حَمْرَاء

Latania rubra (S).
Latanier rouge (F).

نوع من اللتانية الزراعية الصناعية ، منبتها البلادالاستوائية. اوراقها كبيرة القد تطول وتعرض نحو ٢٠٠ سم. جريدها حنطي اللون جؤوي المواج . خوصها احمر الضلع ، اخضر الصفحة || يستخرج من اوراقها الياف صناعية شائعة الاستعمال .

٢٤٦٤٩ - لَتَانِيَة صِينِيَّة

Latania sinensis (S).
Latanier de Chine (F).

نوع من اللتانية الزراعية ، منبتها الصين تتميز بكبر كباساتها وكثرة عددها الذي يراوح من ٦ الى ١٠ ، أما متوسط وزن الكباسة فنحو ٥٠ كيلو. ثمارها مأكولة وهي بيضية الشكل صفراء اللون قدرها قدر البسر الصغير . اوراقها متوسطة القد تستعمل في صناعة الحبال وفي بعض الانسجة الوطنية .

٢٤٦٥٠ - لِتْرُوس ٥*

Lethrus (S).
Lèthre (F). Lethrus (E).

جنس حشرات من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة الجعليات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الشرقية والجنوبية . جميعها خاضلة رامسة تسرح في الليل || اجسامها شبه بيضية الشوزن ، تطول من ١٨ الى ٢٢ مم. اثوابها الى السواد الاسفع او الجؤوة السمراء . رؤوسها كبيرة . تآشيرها ضليعة . عيونها صغيرة بارزة . قرونهـا الاستشعارية صفيحيات الاطراف . كواسلها عريضة مقعرة الماس الرأسي جالسة الماس الغمدي ، اغمادها مستديرة الاطراف اللاحقة . قوائمها شديدة النشط ، متكاثفة الهلب .

٢٤٦٥١ - لَتِّيس Drépane (F).
سمكة من السحليات مشهورة باسم ترلاس ، اطلبها .

٢٤٦٥٢ - لِتِّيْن Ononis (S). Ononis, Bugrane (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات ، انواعه عديدة معظمها بري وبعضها طبي وزراعي || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٦٥٣ - لِتِّيْن القُدَمَاء Ononide antique (F).
هو الشبارق ، اطلبه .

٢٤٦٥٤ - لِتِّيْن مَدَّاد * Ononis repens (S).
Ononis des champs, Bugrane rampante, Arrête-bœuf (F). Rest-harrow (E). Kriechaude Hauhechel (D). Bulimacola dei campi, Serpeggiante (I).
نوع من اللتين البري المعمر المبذول . سوقه منبسطة ممدادة مستطيلة السلاميات، كثيرة الجذور العقدية المشرشة التي تجعل النبات كالشبكة المطروحة الناشبة في التربة || يعتبر من النباتات الضارة التي تؤذي النبات وتعيق الاعمال الزراعية.

٢٤٦٥٥ - لَثَاء Suc végétal (F).
Vegetable juice (E).
ما يسيل من الشجر من عصارة مهما كان نوعها .

٢٤٦٥٦ - لَثَاة * ، لِثَة Clethra (S). Clèthre (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات. انواعه عديدة جميعها شجيرات وجنبات . اوراقها متعاقبة ، بسيطة ، مسننة الحافة . ازهارها عنقودي او سنبلي التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ، عشارية الاسدية ، مقلوبة المآبر ، مثلثة السمات || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٦٥٧ - لَثَاة زَبَّاء Clethra tomentosa (S).
Clèthre tomenteux (F).
نوع من اللثاة وهي جنبة سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها زباء اللحاء . اوراقها اهليلجية ضيقة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٤ ، نصلها خملي الصفحة السفلى الطحلاء اللون . ازهارها عطرة كبيرة القد سنبلية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٤٦٥٨ - لَثَاة مُدَبَّبَة Clethra acuminata (S).
Clèthre acuminé (F).
نوع من اللثاة وهي شجيرة سبروتية تعلو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها اهليلجية مدببة تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٩ ، نصلها مسنن الحافة ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى الخملية البشرة . ازهارها كبيرة القد، سنبلية التجميع ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٢٤٦٥٩ - لَثَاة مُشْجَرَة Clethra arborea (S).
Clèthre arborescent (F).
نوع من اللثاة وهي شجيرة تعلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها أبيدة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٦ سم. نصلها جامد الصفحة ، خملي البشرة السفلى الصفراء اللون . ازهارها عاجية ، عناقيدها صغيرة القد لبدة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

٢٤٦٦٠ - لَثَاة مَغْثِيَّة الوَرَق Clethra alnifolia (S).
Clèthre à feuilles d'aune (F).
نوع من اللثاة وهي جنبة سبروتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مغثية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصلها مبعثر الزغب كثير العروق المتتابعة المتوازية . ازهارها وردية اللون عطرية العرف عنقودية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٤٦٦١ - لَثَاة مُلْتَحِيَة
Clethra canescens, C. barbinervis (S). Clèthre barbu (F).
نوع من اللثاة وهي شجيرة سبروتية تعلو من مترين الى ٦ امتار . اوراقها بيضية مدببة ملتحية كثيرة العروق المتتابعة الشارقة ؛ نصلها خملي الصفحة السفلى ، بحري اللون . عناقيد ازهارها منشعبة رهلة ، ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

٢٤٦٦٢ - لَثَاتِيَّات ° Clethraceae (S).
Cléthracées (F). Clethraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق جنساً من فصيلة الخلنجيات || انواعها كثيرة العدد ، معظمها بري وبعضها تزييني . جميعها شجيرات وجنبات . اوراقها متعاقبة ، بسيطة ، مسننة الحافة . ازهارها عنقودي التجميع او سنبلي ، طرفي الارتكاز . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ، عشارية الاسدية ، مقلوبة المآبر ، مثلثة السمات || اشهر انواعها اللثاة الزباء والمدببة والمشجرة والمغثية الورق والملتحية .

٢٤٦٦٣ - لَثَاثَة ° Macroglossus (S).
Macroglosse, Roussette kiodote (F).
جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات. انواعه المعروفة خمسة جميعها بتراء صغيرة القد ، طولها من ٦ الى ٧ سم. بسطتها من ٢٠ الى ٢٢ سم. اثوابها الى الربدة السمراء . فراطيسها ضيقة ، ذلقة ، مدبية . ألسنتها قابلة الانمغاط خارقة الطول || موطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. تعيش جماعات قليلة العدد . تألف مجاري الماء والاودية والكهوف والبيوت الخربة . قوتها الثمار على اختلاف انواعها .

٢٤٦٦٤ - لَثَاثَة زَعْباء ° Macroglossus minimus (S).
Macroglosse minime, Roussette kiodote minime (F).
Small Reed-bunting (E).
نوع من اللثاث. حيوان لبون ثامر من فصيلة الوطواطيات || جسمها صغير القد ، عادم الذنب ، يطول نحو ٦ سم. وتبلغ بسطته نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الربدة السمراء السوداء المواج . رأسهـا مستعرض القفن ، مخروطي الشكل . فرطوستها ضيقة ، ذلقة . اذناها صغيرتان ، منتصبتان ، مدببتا الطرف . عيناها مستديرتان كبيرتان . فقمها كبير الشدق يحوي ٣٤ سناً . لسانها خارق الطول يحمل في طرفه بعض المحاجم الماصة || تألف جذوع الاشجار والكهوف والمغاور والبيوت المهجورة . تعيش جماعات قليلة العدد من الذكور والاناث || سرحها دجوي يستمر من الدغوش الى الفجر . بياتها الشتوي يستمر نحو ١٢ اسبوعاً . محبل الانثى يدوم نحو ٣٨ يوماً تضع في تمامه جرواً واحداً يكتسي ويسمع ويبصر بعد الوضع باسبوع ويتعلق بصدر امه حتى الفطام ، اي نحو سبعة اسابيع || قوتها الثمار اليانعة واخصها السكرية . تعتبر من الوطاويط المؤذية الضارة .



لتروس




لتين مداد



لثاة

٢٤٦٦٥ - لَثَادَة ° Synanthérie, Syngénésie (F).
Syngenesia, Syngenesis (E).
اللثادة حالة الاسدية الملثودة اي الملتحمة المآبر .


لثادة الأفاقي

٢٤٦٦٦ - لَثَادَة الآفَاقِي °* ، لَثَادَة القَدَّاد °
Asticta craccae, Toxocampa craccae (S).
Toxocampe de la vesce craque (F).
Asticta craccae (E).
حشرة من الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى واوربة الجنوبية والغربية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق القرنيات الفراشية واخصها الآفاقي والقداد || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م. بسطتها نحو ٣٨ م. رأسها كستني اللون جؤوي المواج . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاكلس المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي الاكلس تعلو جدة كستنية وبقجة هلالية سوداء ثم جدة اخرى غبراء . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاكلس في الزامين الاول والثاني والى الكستني الاسمر في الزامين الثالث والرابع || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول نحو ٣٣ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار ، أخضر اللون ، اطحل المواج تعلوه خمسة خطوط نارية قاطبة منها خط ثبجي ينتهي عند السكة التاسعة . رأسها الى المغرة القاتمة . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة على معاليق الاوراق الذابلة القريبة من التربة .

٢٤٦٦٧ - لَثَق Rosée du matin (S).
Morning dew (E).
هو الندى ومنهم من يقول ما سقط آخر الليل ، وأما الذي يسقط اوله فهو السدى . ويقال يوم لثق اذا كان ساكن الريح كثير الندى .

٢٤٦٦٨ - لَثَى Recueillir un suc (F).
To gather a juice (E).
لثي وألثى والتثى : استقطر عصارة الاشجار من حلباب وصمغ وما اشبه .


٢٤٦٦٩ - لَثِّي ، صَامِغ Gommeux (F).
Gummous (E).
ما كان صمغيّ المادة او كانت تعلوه مادة صمغية .

٢٤٦٧٠ - لَثِيد ° ، مَلْثُود ° Synanthérique (F).
Syngenetic (E).
اللثيد من النبات ما كانت مآبر ازهاره ملتحمة . ومن الازهار ما كانت مآبرها ملتحمة .

٢٤٦٧١ - لَثِيدِيَّات ° Synantherae (S).
Synanthérées (F). Synantherae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القمالة سفلية الاسدية الملتحمة المآبر . كانوا ، فيما مضى ، يعتبرونها عمارة من فصيلة المركبات .


لجأة خضراء


لجأة سهفية


لجدة ملفوحة

٢٤٦٧٢ - لَجْأَة Chelonia (S).
Chélone (F). Chelone, Sea-tortoise (E).
جنس سلاحف بحرية من فصيلة اللجئيات . انواعها عديدة ، جميعها كبيرة القد تطول نحو ٢٠٠ سم . وتزن نحو ٥٠٠ كيلو . ذبلها قليل الاحديداب . قترها قرني المادة قيامي الترتيب . قوائمها زعنفية الشكل ثنائية المقانب . قوتها الاعشاب البرية . تبيض على الشطوط الرملية ، لحمها مأكول وبيضها ايضاً .

٢٤٦٧٣ - لَجْأَة خَضْرَاء *
Chelonia viridis, C. midas (S). Chélone franche, Tortue verte (F). Green tortoise (E).
نوع من اللجأة المأكولة اللحم . تكثر في المحيط الهندي وفي بحر العرب ، طولها نحو المترين ، ذبلها الى الخضار الزيتوني .

٢٤٦٧٤ - لَجْأَة سَهْفِيَّة * Chelonia imbricata (S).
Chélone imbriquée, Caret (F).
نوع من اللجأة المأكولة اللحم المنتشرة في جميع البحار . ذبلها اسمر اللون ، قترها سهفي التركيب لؤلؤي الماجة .

٢٤٦٧٥ - لَجْبَة
النعجة التي قل لبنها وقد يكون ذلك بعد نتاجها باربعة اشهر . ج لجاب .

٢٤٦٧٦ - لُجَّة Abysse (F). Abyss (E).
العمق البعيد الغور في البحر ، يبتدئ من حدود المنطقة اللجية اي على عمق ٥٠٠ م. من سطح الماء وما دون ذلك حتى القعر .

٢٤٦٧٧ - لِجْدَة مَلْفُوحَة °*
Ligdia adustata (S). Ligdie aduste (F).
Ligdia adustata (E).
حشرة من الارفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوربة المعتدلة الحرارة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق المضاض والقات ... || جسمها صغير قضيف يطول نحو ٩ م. بسطتها نحو ٢٨ م. رأسها الى الكستني . عيناها ناشزتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها الى الكستني الاسود المواج . بطنها الى الطحلة السمراء المواج || روشناها عند الشقين الى الشهبة الوردية المواج تعلوها في الزوج الامامي بقجة قاعدية بلون الجوشن ، وبقعة بنية ورقشة الى الطحلة . وتعلوها في الزوج الخلفي رقشة تراوح من الحنطي الى الاسمر . اهدابها تبنية اللون || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح من العصر الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال النبات العائل || السرفة تطول نحو ٢٠ م. جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الطحلة الكدراء تعلوها رقشة زرقاء قاتمة . رأسها الى الزرقة السوداء . مدبها الى الحنطي الاغبر . رواجبها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تتقوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة في كل مكان .

٢٤٦٧٨ - لَجفَة البَرْسيم ○ *
Lasiocampa trifolia (S). Bombyx du trèfle, Lasiocampe du trèfle (F).
حشرة من اللجفيات متوسطة القد ثوبها الى الجؤوة الوردية المواج . يرقاتها تركب البرسيم وجميع انواع النفل وبعض القطانيات .

٢٤٦٧٩ - لَجفَة الحَوْر ○ *
Gastropacha populifolia (S). Gastropache du peuplier (F).
حشرة من اللجفيات، متوسطة القد . بسطتها نحو ٦٠ مم. ثوبها الى البني الزاهي . رواشنها منشارية الحافة، خماسية الخطوط السود . يرقاتها تركب الحور وتعيش على اوراقه .

٢٤٦٨٠ - لَجفَة السِنْديان ○ *
Lasiocampa quercus (S). Bombyx des chênes, Lasiocampe des chênes (F). Oak moth (E). Eichenspinner (D).
حشرة من اللجفيات متوسطة القد كبيرة الرواشن المتداخلة الالوان . ثوبها الى البني الاصفر المواج . يرقاتها نهمة تركب جميع انواع السنديان .

٢٤٦٨١ - لَجفَة السَنْط ○ *
Nadiasa obsoleta (S). Bombyx du gommier (F).
حشرة من اللجفيات، متوسطة القد، بسطتها نحو ٥٠ مم. يرقاتها تحمل في بعض طيات حلقاتها البطنية جيوباً مشبعة بالهلب الدقيق الناعم اللاهب تقذفه عند الحاجة دفاعاً عن الحياة . وهي تركب السنط فتعريه من الورق .

٢٤٦٨٢ - لَجفَة السَنْط المُزَرْكَشة ○ *، لَجفَة المِيمُوزا ○
Taragama acaciae (S). Bombyx du mimosa (F).
حشرة من اللجفيات تتحلى بذات خصائص رفيقتها السابقة الا انها اكبر قداً واغلظ جثة واعتق ثوباً. رواشنها مزركشة بالاسود والاطحل . يرقاتها تركب السنط دون سواه .

٢٤٦٨٣ - لَجفَة الصَنَوْبَر ○ *
Dendrolimus pini (S). Dendrolime du pin, Bombyx **du pin** (F). **Pine lappet, Pine moth** (E). **Kiefernspinner** (D).
حشرة من اللجفيات متوسطة القد بسطتها نحو ٥٥ مم . ثوبها بني اللون اغبر المواج . رواشنها مزركشة ومخططة . تسرح من تموز الى آب . تمتح مكنها على جذوع واغصان واهداب الصنوبر فينقف عن يرقات دقيقة تباشر بالتهام الاهداب منذ انسلاخها الاول . ومن قائل ان اليرقة تأكل في اثناء دورتها الحياتية زهاء ١٠٠٠ هدبة . وانها تلتهم الهدبة بظرف خمس دقائق .

٢٤٦٨٤ - لَجفَة العَرْعَر Pachypose linéaire (F).
فراشة مشهورة باسم بكباسة العرعر ، اطلبها .

٢٤٦٨٥ - لَجفَة العُلَّيق ○ *
Macrothylacea rubi (S). Bombyx de la ronce (F).
حشرة من اللجفيات متوسطة القد بنية الثوب بسطتها نحو ٥٠ مم . تسرح من ايار الى حزيران . يرقاتها نهمة تركب العليق وبعض النباتات البرية والزراعية اخصها الوردية .

٢٤٦٨٦ - لَجفَة المَلّول ○ *
Gastropacha quercifolia (S). Gastropache du chêne, « Feuille morte du chêne » (F). Common lappet moth (E). Kupferglucke (D).
حشرة من اللجفيات متوسطة القد، ثوبها الى البني العابق، رواشنها منشارية الحافة ثلاثية الخطوط السود . يرقاتها تركب الملول والزعرور والخوخ .

٢٤٦٨٧ - لَجفَة النَجيل ○ *، راشِفَة النَدَى
Cosmotriche potatoria (S). Cosmotriche, Buveuse (F).
حشرة من اللجفيات متوسطة القد صفراء اللون . يرقاتها تركب مختلف النباتات النجيلية . من خصائصها انها ترشف نقط الندى المتجمعة على زغب الاوراق قبل ان تقرض النصل .

٢٤٦٨٨ - لَجفَة مُخَطَّطَة ○ *
Malacosoma neustria (S). Bombyx à livrée, B. à bagues, B. neustrien (F). Common lackey moth (E). Ringelspinner (D).
حشرة من اللجفيات صغيرة القد حنطية اللون حمراء المواج تمتح مكنها بالتتابع على الاغصان فيبدو كالطوق او كالخاتم . يرقاتها تركب اوراق الاشجار المثمرة والحرجية من ايار الى حزيران .

٢٤٦٨٩ - لَجفِيّات ○ **Lasiocampidae** (S).
Lasiocampidés (F). Lasiocampidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠٠ جميعها متوسطة القد، كثيفة الحراشف، ضعيفة الرواشن ، عادمة الخطم ، مشطية الزبانى . اناثها أكبر حجماً وافتح لوناً من ذكورها . يرقاتها تحمل على جانبيها خصل من الهلب الدقيق . خادراتها تلتحف بشرانق حريرية الخيط مثدونة النسيج .

٢٤٦٩٠ - لُجَم
« اللُّجَم دويبة اصغر من العظاية . وقيل اكبر من شحمة الارض ودون الحرباء » .

٢٤٦٩١ - لَجَن ، لَجين Mash
كل خليط من دقيق او نخالة او قت او غيرها مع الورق او التبن مرث بالماء لتعتلفه الماشية .

٢٤٦٩٢ - لَجَئِيّات ، لَجَئِيّات
Chelonidae (S). Chélonidés (F). Chelonidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف، اجناسها وانواعها عديدة معظمها كبير الجثة . ذبلها صدفي التركيب قليل الاحديداب. زعفها غضروفي المادة ، قوائمها مبططة زعنفية الشكل || اشهر اجناسها اللجأة والحنفاء والقبّص.


٢٤٦٩٣ - لُجِّيّ Abyssal, Abyssique (F).
Abyssal (E).
نعت تعريفي يطلق على الكائنات البحرية الموجودة في اللجة اي في المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٥٠٠ م. تحت سطح الماء حتى القعر .


٢٤٦٩٤ - لَجِيدْيُوم ○ * Lagidium, Lagotis (S).
Lagidium (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشنشيليات. موطنها بوليفية والبيرو والشيلي . اجسامها متوسطة القد ، قدرها قدر الارنب . سبالها كثيفة الهلب الاسود الطويل. اذانها كبيرة منتصبة. اذنابها مستطيلة جثلة طولها يعادل طول


لجفة البرسيم — لجفة الحور



لجفة السنديان


لجفة السنط — لجفة السنط المزركشة


لجفة الصنوبر


لجفة العليق


لجفة الملول


لجفة النجيل


لجفة مخططة

الجسم . جرامزها الامامية قصيرة والخلفية طويلة جميعها رباعية الاصابع . وبر فراءها كثيف التجميع ناعم الملمس ابيض القاعدة أصهب الجسم صنابي الطرف || قوتها الاعشاب والجذور والطحالب . اناثها تضع من ٤ الى ٦ ادراص على ثلاث مرات في السنة || انواعها اثنان :

جيديوم باهت الأرجل Lagidium pallipes (S). Lagidium à pieds pâles (F).

جيديوم البيرو Lagidium peruanum (S). Lagidium du Pérou (F).



جيديوم


٢٤٦٩٥ - لحاء Ecorce (F). Bark, Strip (E).

اللحاء بوجه عام هو قشر العود والغصن والساق. واللحاء من الوجهة النباتية هو احد النسج الثلاثة التي تتكون منها الحزم الوعائية . وهو يتكون من انسجة غربالية تمر بها المواد الغذائية ومن جيوب خليوية تخزن بعض المواد . واللحاء جسمورياً يأتي بين القشرة والشكير وهو يغلف النسج القلبية التي تلحف الشكير .

٢٤٦٩٦ - لحّانة دَجْوِيّة *٥

Nomophila noctuella (S). Nomophile nocturne, Teigne nocturne (F). Nomophila noctuella (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة في جميع اقطار العالم . فراشتها رحالة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تعيش ضمن غمد حريري النسيج على الاوراق التي تلامس التربة من النجيليات والمركبات والقرنيات || جسمها يطول من ١١ الى ١٢ مم. بسطتها تراوح من ٣٢ الى ٣٤ مم. رأسها شبه مكور الشكل . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها خيطيان . ملامسها صغيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الكستني || رواشنها الى الصنابي تعلوها ، في الزوج الامامي ، رقشة وزراكش كستنية تمتد من القاعدة الى الحتار الخارجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في نيسان وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح وتتجول في الليل || طورها الفراشي يستمر نحو سبعة اشهر تعاظل في خلاله نحو ست مرات . والانثى تلقي المكن بعد كل طرة رزماً شفعية العدد تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس التربة || الطور الاسروعي يستمر من ثمانية أسابيع الى عشرين اسبوعاً لانه منوط بعوامل البيئة والحرارة والاغتذاء . السرفة عند الادراك التام تطول نحو ١٤ مم. جسمها اسطواني الشكل ، حنطي اللون ، اسمر المواج . رأسها كستني اللون. مدبها ورواجبها الى الحنطي || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة تحت الجثالة او بين ارومات النبات .



لحّانة دجويّة

٢٤٦٩٧ - لحاظ Pointe (F). Tip (E).

لحاظ الريشة : اسفلها الابيض .

٢٤٦٩٨ - لَحَب ٥ Protogénie (F). Protogyny (E).

اللحب هو ادراك اعضاء التناسل الانثوية في الزهرة قبل ادراك الاعضاء الذكرية .

٢٤٦٩٩ - لحت ، لفا Ecorcer (F). To strip, To bark (E).

لحت القضيب : قشره .

٢٤٧٠٠ - لُحكاء ، لحكاة Chalcide (F).

هي الحلكة ، دويبة تغوص في الرمل ، اطلبها .



لحلاح

٢٤٧٠١ - لحلاح * ، قُصْوان الجمال

Cnicus acarna, Picnomon acarna (S). Chardon acanthin (F). Cnicus, Thistle, Welted thistle (E). Schöne Distel, Sperrdistel, Stacheldistel (D). Cardo acantino, Scardaccione (I).

نبات عشبي بري حولي شائك من فصيلة المركبات يكثر في الاراضي البور وعلى جوانب الطرقات ويصبح من النباتات الضارة اذا كثر في الزروع .


٢٤٧٠٢ - لحلح Apogon (S). Apogon (F). Apogon (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرخيات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. اثوابها مختلفة الالوان . رؤوسها معتدلة الحجم ، قصيرة الخطم . اشداقها واسعة منفرجة . عيونها معتدلة القد ، مستديرة ، ماسحة . زعانفها الظهرية اثنتان . زعانفها الذيلية فارقة || اشهر انواعه اللحلح الاحمر .

٢٤٧٠٣ - لحلح أحمر * ، لحلح مبذول ، يوزباشي

Apogon ruber, Ap. imberbis (S). Apogon rouge, Ap. commun, Roi des rougets (F). Apogon ruber (E).

نوع من اللحلح . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرخيات. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها النقاف الصخرية والحشاف || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم. حراشفها كبيرة . ثوبها الى الحمرة يعلوها تنقيط اسود . زعانفها حمراء اللون . رأسها معتدل الحجم ، رفيع المقدم ، قصير الخطم . شدقها واسع الانفراج اسنانها صغيرة ، متراصة ، ذربة . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .



لحلح أحمر

٢٤٧٠٤ - لَحْم ، لَحَم Viande (F). Meat (E).

هو النسيج العضلي في الحيوان والطير وهو من الاطعمة الهامة المفيدة لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد الغذائية نلخص متوسطها في الجدول التالي :

متوسط المواد الكيماوية التي يتركب منها لحم القصابة الطازج (بالمئة) :

نوع اللحم	مـاء	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد معدنية
ابقار عادية	٧٦,٣٧	٢٠,٧١	١,٧٤	١,١٨
ابقار مسمنة	٥٣,٠٥	١٦,٧٥	٢٩,٢٨	٠,٩٢
عجول عادية	٧٨,٨٤	١٩,٨٦	٠,٨٢	٠,٥٠
عجول مسمنة	٧٢,٣١	١٨,٨٨	٧,٤١	١,٣٣
غنم عادي	٧٥,٦٨	٢٠,٨٢	٢,٣٥	١,١٥
غنم مسمن	٥٣,٣١	١٦,٦٢	٢٨,٦١	٠,٩٣
خنازير مسمنة	٤٧,٤٠	١٤,٥٤	٣٧,٣٤	٠,٧٢

أما بيان المواد المعدنية المذكورة في الخانة الاخيرة من هذا الجدول فهو التالي :

حامض فسفوري	٠,٥٠	٪
كلور	٠,١٠	٪
بوتاس	٠,٥٠	٪
صودا	٠,١٠	٪

كلس	٠،٠١	٪
مغنيزيا	٠،٠٤	٪
اكسيد الحديد	٠،٠٠٥	٪

٢٤٧٠٥ - **لَحُوم** Omophage (F). Omophagous (E).
آكل اللحم النيء .

٢٤٧٠٦ - **لَحْي** Ganache (F). Lower jaw (E).
وهما لحيان اي شعبتا فك الفرس والبغل والحمار...

٢٤٧٠٧ - **لِحْيَة التَّيْس** Salsifis des prés (F).
هو سلسفيل المرج ، اطلبه . قال الانطاكي : « هــو الهوفسطيداس نبت كورق الكراث لكن لا يرتفع عفص حاد الرائحة يقطع الاسهال والنزف وقروح الرئة والصدر ».

٢٤٧٠٨ - **لِحْيَة الحِمَار** هي كزبرة البير ، اطلبها .

٢٤٧٠٩ - **لِحْيَة الحَيَّة** هي ذقن الحية ، اطلبها .

٢٤٧١٠ - **لِحْيَة العَنْز** هي الشنداب البحري ، اطلبه .

٢٤٧١١ - **لِحْيَة الهَبَل** هي اللوتيا ، اطلبها .

٢٤٧١٢ - **لُحَيْفَة** ٥ Volva, Volve (F). Skin (E).
هي غشاء الفطر ، غشاء شفاف ناعم لا قيامي الوئل .

٢٤٧١٣ - **لُحَيْمَات الأَلْسِنَة** Crassilingues (F).
رتيبة من العظائيات تشمل بعض الفصائل . تتميز بألسنتها اللحمية السميكة القصيرة وغير الاخاذة .

٢٤٧١٤ - **لَحَيْبِيس**
قال الانطاكي : « اللحييس نبت بري وجبلي يرتفع نحو ذراع له حب اسود مر الطعم في حجم العدس ينفع من السموم خصوصاً العقرب ويحلل الرياح الغليظة ويفتح السدد ويزيد الفواق واليرقان وشربته مثقال » .

٢٤٧١٥ - **لُخّ** Loch (F). Log (E).
مقياس سرعة السفن .

٢٤٧١٦ - **لُخّ ، كُبَيْت** Cobitis (S).
Loche (F). Loach (E).
جنس اسماك نهرية من الشبوطيات اللبينات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة . اعطانها مياه البلاد المعتدلة . اجسامها ضيقة مستطيلة . تتميز بكثرة عذباتها واسنانها البلعومية ، بصغر فلوسها وضيق خياشيمها مما يجعلها تراود سطح الماء كثيراً || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧١٧ - **لُخّ الغُدْرَان** *
Cobitis fossilis, Misgurnus fossilis (S). Loche d'étang, Misgurne (F).
نوع من اللخ ، يعيش في سمل البحيرات والغدران . جسمه يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبه الى الكهبة الغبراء يحمل على جانبيه خطان اسودان قاطبان . عذباته ١٠ ، ست منها في الفك الاعلى واربع في الفك الاسفل ، لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٤٧١٨ - **لُخّ حُرّ** Cobitis barbatula (S).
Loche franche, Dormille, Moutaille, Motelle (F). Rock-ling (E).
نوع من اللخ ، يعيش في الانهر والبحيرات والغدران . جسمه يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبه الى الكهبة يعلوها توشيح اسمر ، بطنه الى الصفار الاغبر . عذباته صغيرة دقيقة اربع منها تحلي الفك الاعلى واثنتان في الفك الاسفل . لحمه لذيذ الطعم مرغوب فيه .


لخّ الغدران

٢٤٧١٩ - **لُخّ شَائِك** Cobitis taenia (S).
Loche épineuse, L. de rivière (F). Groundling (E).
نوع من اللخ ، يعيش في المياه النهرية الراكدة . جسمه يطول من ١٠ الى ١٢ سم . وهو مبطط الشكل متراكب الالوان الفاتحة والعابقة . عذباته ست تحلي الفك الاعلى دون سواه . لحمه متوسط الصنف مأكول .


٢٤٧٢٠ - **لَخَب** Livistona (S).
Livistone, Rondier (F). Fan-palm (E). Echte Schirmpalm (D). Palma di cappelli (I).
جنس اشجار ليفية صناعية وتزيينية من فصيلة النخليات . مهدها المناطق الحارة والاستوائية . انواعها عديدة جميعها رفيعة الجذع الجالس في اقاليمها الطبيعية ، قصيرته في الاقاليم المعتدلة ، اوراقها تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة القبعات والستائر . الواحدة لخبة || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .


لخبة اندونيزية

٢٤٧٢١ - **لَخَّبَ** ٥ Intensifier (F).
To intensify (E).
استعمل اضمن الطرق لاكثار الانتاج .


٢٤٧٢٢ - **لَخَبَة أَنْدُونِيزِيَّة** * ، **لَخَبَة جَاوَا**
Livistona hoogendorpii (S). Livistone de Hoogendorp (F).
نوع من اللخب التزييني يزرع في المراكن والحدائق . اوراقه مستديرة ، جرائدها شائكة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . خوصها مخروطي الشكل ، خماسي او سباعي الانشعاب وهو جامد الصفحة اخضر اللون اصفر المواج .

٢٤٧٢٣ - **لَخَبَة زَيْتُونِيَّة الثَّمَر** *
Livistona olivaeformis (S). Livistone à fruits en olive (F).
نوع من اللخب التزييني يزرع في المراكن والحدائق . اوراقه كلوية الشكل تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . جرائدها شائكة جسمها احمر اللون ، متباعد الارتكاز . خوصها عابق الاخضرار محجن الاطراف . ثمارها زيتونية الشكل والقد .



لخبة زيتونية الثمر


٢٤٧٢٤ - **لَخَبَة مُخَنْشِبَة**
Livistona humilis (S). Livistone bas (F).
نوع من اللخب التزييني يزرع في المراكن والحدائق . اوراقه قلبية الشكل تطول نحو ٩٠ سم . جرائدها مسرحة . خوصها ضيق الصفحة جميل الخضار الزاهي وهو ذرب الزام الاخير ، حاد الحمة .

٢٤٧٢٥ - **لَخَبَة مُسْتَدِيرَة الوَرَق** *
Livistona rotundifolia (S). Livistone Biroo (F).
نوع من اللخب التزييني والصناعي . اوراقه كبيرة القد مستديرة الشكل قطرها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . جرائدها مسرحة تطول نحو ٢٠٠ سم . خوصها شديد الخضار العابق يطول من ٥٠ الى ٧٥ سم .


لخبة مستديرة الورق

٢٤٧٢٦ - **لَخْم ، لُخْم** Requin (F). Shark (E).
هو القرش ، حيوان بحري جسور ، اطلبه .


لخن الاشجار المثمرة


لخن الاكيدنيا

٢٤٧٢٧ - لَخمْ أبْيَض

Carcharodon carcharias (S). Requin blanc (F). White shark (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة اللخميات. اعطانها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة اخصها المحيط الاطلسي. مسرحها العادي يمي لا يتجاوز الاغواط وتمخر سطح الماء وتواكب السفن || جسمها كبير القد، وشمي الشكل، يطول نحو ١٢ متراً. ثوبها الى الزرقة البحرية البيضاء المواج. بطنها ابهت من ظهرها. رأسها مخروطي الشكل. خطمها شارف. فها لاطئ مستعرض الشدق الكبير. اسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة الحجم مقعرة الشكل. زعنفتها الذيلية هلالية الشكل مستطيلة || تتميز بالنهم وبشدة البطش. قوتها كل ما استطاعت اليه من الاسماك والجيف || اناثها معتدلة النثار. تضع في كل مرة، بين اوائل حزيران واواخر تموز نحو ٤٠ مجراً.

٢٤٧٢٨ - لَخمْ ثَعلَبيّ Alopias vulpes (S).

Requin renard, Renard (F). Fox shark, Thresher (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة اللخميات. اعطانها معظم بحار العالم اخصها المحيط الاطلسي || مسرحها يمي ولا تخشى عبور المياه الاقليمية والاقتراب من المجادح عند مطاردتها اسراب الرنكة والسردين والاسقمري || جسمها وشمي الشكل، كبير القد يطول من ٤ الى ٦ امتار. ثوبها الى الطحلة الزرقاء المواج يمبق في الظهر ويبيض في البطن. رأسها مخروطي. خطمها شارف. فها لاطئ مستعرض الشدق. اسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. تتميز بزعنفتها الذيلية الكبيرة الفضفاضة التي يبلغ طولها طول الجسم والرأس معاً || اناثها معتدلة النثار تضع في كل مرة، بين اوائل ايار واواخر حزيران نحو ٣٥ مجراً.

٢٤٧٢٩ - لَخْميّات Lamnidae (S).

Lamnidés (F). Lamnidae (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة مفترسة من السنفقيات ورتبة الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرة. اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مسرحها يمي، غوطي وسطحي || جميعها كبيرة الاجسام الوشمية الشكل. تتميز بشدة بطشها ونهمها وباسنانها المثلثة الرؤوس الحادة وبالتفاوت الحجمي الكبير بين زعنفتيها الظهريتين || اشهر انواعها اللخم الابيض واللخم الثعلبي والخدال والياء.

٢٤٧٣٠ - لَخَن ٥ Sclerotinia (S).

جنس فطور مجهرية من الزهفيات وفصيلة الخشاريات. يتميز بسدائنه الغليظة الكبيرة القمعية الشكل. تكاته مخروطية متشعبة متشابكة الثمة، بوغه ثنائي او ثماني التركيب. يركب مختلف الاجناس النباتية || اشهر انواعه واعرفها الثمانية عشر التالية.

٢٤٧٣١ - لَخَن الأشْجَار المُثْمِرَة ٥ * ، لَخَن لَكْسَا ٥ مُونيلِيُوز ٥ سلِيروتينا لَكْسَا ٥

Sclerotinia laxa, S. cinerea, S. oregonensis, Monilia Laxa, M. cinerea (S). Rot-brun des arbres fruitiers, Moniliose (F). Blossom blight (E). Monilia-spitzendürre (D).

فطر مجهري يركب التفاح والاجاص والسفرجل والكرز والخوخ والدراقن واللوز والمشمش فيسبب اتملاص الازهار وذبول النوامي وانقشار لحاء الافناد والافنان وعفن الثمار وتحنيطها || مظهره الخارجي: يبدو على التفاح والاجاص والسفرجل ذبول طارئ يصيب النورة او بعض ازهارها فيملصها ثم يركب الاوراق القريبة منها وينتقل الى الفنن والفند فيذوي الاول بعد ان يوشم الثاني ببقع عفنية تقضي على النسج المصابة وتسبب انقشار لحائها || ويكون على الخوخ والدراقن واللوز والمشمش ذبول فجائي يحل بأوراق النوامي فيذبلها ويصيب اقرب الاوراق من الثمار فيقضي عليها ثم ينتقل الى الافناد فيقعرها ويسبب انقشار لحائها. أما الثمار فانه يقتحمها على دفعتين الاولى عند الانعقاد، على اثر سقوط البتلات، فيذويها. والثانية قرب الادراك فيوشمها بعرصاته الحملية الحنطية التي تعطب القشرة وتمعجها بعد ان تسبب عفنها وعفن لبها || وهو على الكرز وصم يصيب النور قبل انبلاج الزهر فيقضي على البتلات والتيجان والأهن والاوراق والافناد، العضو تلو الآخر. كما وانه يصيب الثمار عند ادراكها فيمطبها ويفعل فيها فعله بثمار الخوخ والمشمش والدراقن || يكافح اولاً في فصل الشتاء، من كانون الى شباط، بقطع جميع الاعضاء الموصومة وحرقها وبنضخ الاشجار بمذوب ملح الصودا المحلول ١ ٪ والمضاف اليه ١ ٪ من الصابون الخالي من البوتاس. ثم تنضخ الاشجار مرة ثانية خلال شهر اذار اي قبل الاكماخ بسائل بوردو المحلول من ٠،٨ الى ٢ ٪ بالنسبة الى نوع الاشجار والى ظروفها الخاصة، ومن الواجب ايضاً نضخها مرة ثالثة تواً بعد العقد.

٢٤٧٣٢ - لَخَن الأكيدُنْيَا ٥ *

Sclerotinia mespili (S). Maladie du dessèchement des pousses de néflier (F).

فطر مجهري يصيب الاكيدنيا في نواميها وازهارها واوراقها وثمارها الفتية || مظهره الخارجي عفن اصهب اللون كثيف العرصات يركب النوامي فيؤذيها ويؤخر نموها ويركب الازهار فيسبب سقوطها ويصيب الاوراق فتجف وتسمر ابتداء من عنقها بعد ان تكتسب رائحة عطرية مستحبة. واذا سطا على الثمار يقودها الى اليباس بعد جفاف قشورها || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ بعد قطع الاعضاء الموبوءة وحرقها.

٢٤٧٣٣ - لَخَن البَرْقُوق ٥

Sclerotinia pruni-spinosae (S). Rot-brun des prunelles (F).

فطر مجهري يصيب الثمار والافنان فيمنطقها بعفنه التبني اللون الذي يسبب اهتراءها بكاملها او بجزء منها. وهو على الافنان عفن اغبر ثم اسمر يعطب اللحاء ويسبب اليباس || يكافح كغيره من اللخن.

٢٤٧٣٤ - لَخَن البُقُول ٥ Sclerotinia minor (S).

فطر مجهري ينشط ويتكاثر في البيئة الرطبة الباردة التي تراوح حرارتها من ٢ الى ١٠ درجات. يصيب عدة بقول اخصها الهليون والجزر والكرفس واللوبياء والخس والبندورة والطرطوف ... || مظهره الخارجي بقع عفنية لبدة صغيرة مستديرة تركب مختلف اعضاء النبات فتمنطقها ببثور سود بعد ان تشل فيها الحركة النسغية التي تسبب الذبول الذي يعقبه اليباس || لم يكافح حتى الآن. ننصح باجتناب زراعة البقول المعرضة لهذا الفطر في المواقع الرطبة الباردة.

٢٤٧٣٥ - لَخَن التِبْغ ٥

Sclerotinia nicotianae (S). Maladie à sclérotes du tabac (F).

فطر مجهري يصيب التبغ في سوقه واوراقه . يبدو على السوق لطخ سمر طولها نحو ١٠ مم. وعرضها ٦ . وهو على الاوراق بقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم تبدو كالبثور الحنطية اللون الى ان تركبها عرصات العفن الحملي الاغبر || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية لان انتشاره منوط بكثرة الرطوبة الموقعية وبشدة البرد .

٢٤٧٣٦ - لَخَن الثِمار ٥ * ، مُونِيلِيَه ٥

Sclerotinia fructigena, S. coryli, Monilinia fructigena, Monilia fructigena (S). Rot-brun des arbres fruitiers à pépins (F). Brown rot (E). Monilia-fruchtfäule, Polsterschimmel (D).

فطر مجهري يصيب اشجار وثمار التفاح والاجاص والسفرجل والاكيدنيا وقد شوهد في ظروف خاصة على ثمار الكرز والخوخ والمشمش والدراقن || يصيب في بادئ امره بتلات الازهار وتيجانها واهنها ثم يمتد الى الافنان فيعطب اللحاء والاوعية ويشل الحركة النسغية بعد ان يمنطق الاعضاء المصابة بوشاح من عرصات العفن الحملي الاطحل || وقد يصيب الثمار في مختلف ادوارها الحياتية فيعطبها بعد ان يكتنف كامل بشرتها || يكافح اولاً بقطع وحرق الاعضاء المعطوبة والثمار الجافة المحنطة . ثم باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ على اثر سقوط بتلات الزهر . وتنضح الاشجار مرة ثانية بذات السائل وذات المعدل عندما تصبح الثمار في نصف حجمها او في ثلثيه .

٢٤٧٣٧ - لَخَن الثُوم ٥ Sclerotinia porri (S).

فطر مجهري يركب اوراق الثوم فيؤذيها ويؤخر نموها . مظهره الخارجي بقع بيض ثم سمر صغار مستديرة تركب النصل فتشل نشاطه وتؤخر نموه .

٢٤٧٣٨ - لَخَن الجَوْثَن ٥ ، زِخْرِط الجَوْثَن ٥

Sclerotinia bulborum (S). Morve de la jacinthe (F).

فطر مجهري يركب بصل الجوثن والاشقيل والزعفران . مظهره الخارجي اصفرار وذبول يحلان بالاوراق فور سطوع الشمراخ الزهري، ثم بثور لبدة لا قياسية الحجم والشكل سمر الغلاف بيض الداخل تركب اسفاط البصل فتعفنها وتهريها || يكافح باقتلاع البصل الموبوء منذ ظهور الوصم وبتطهير التربة بالفرمول .

٢٤٧٣٩ - لَخَن الدَكْبُوس ٥

Sclerotinia draytoni (S).

فطر مجهري يصيب البصل المحفوظ وينتقل معه الى التربة . مظهره الخارجي بقع عفنية حنطية زغبية متراصة تركب اسفاط البصل واقراصه فتعطبها وتهريها || يكافح بتطهير البصل عند حفظه وقبل زرعه بالفرمول وباملاح الزئبق .

٢٤٧٤٠ - لَخَن الزُعْرُور ٥

Sclerotinia crataegi, Monilia crataegi (S).

فطر مجهري يركب الاوراق فيؤذيها ويصيب الثمار فيذوبها او يحول دون نموها || يكافح كغيره من اللخن .

٢٤٧٤١ - لَخَن السَفَرْجَل ٥

Sclerotinia linhartiana, S. cydoniae, Monilia linhartiana, Monilia necans (S). Maladie du dessèchement des jeunes coings (F).

فطر مجهري يركب الثمار في اول عهدها فيسبب اتلافها ويركب الاوراق والافنان فيؤذيها || مظهره الخارجي عفن اطحل خلي يعلو الثمار عند ابتداء الايراق فيمنطقها بعرصاته ثم يركب النوامي والاوراق الفتية والافنان فيؤذيها بعد ان يحول دون نموها || يكافح مكافحة لخن الثمار .

٢٤٧٤٢ - لَخَن السُوْسَن ٥


Sclerotinia convulata, Botrytis convulata (S).

فطر مجهري يفتك بجذامير السوسن . مظهره الخارجي بقع عفنية حنطية اللون زغبية، تركب الجذامير المحفوظة وفي التربة فتعطبها وتتلفها || يكافح بتطهير الجذامير المحفوظة بالفرمول وباملاح الزئبق .

٢٤٧٤٣ - لَخَن الشَيْلَم ٥

Sclerotinia temulenta, S. secalincola, Stromatinia temulenta, Phialea temulenta, Endoconidium temulentum (S). Maladie du seigle enivrant (F).

فطر مجهري يصيب حب الشيلم وحب بعض النجيليات العلفية والبرية || مظهره الخارجي استطالة في الحب وتخديد يعقبهما انحلال وتآكل المادة النشوية || اكل الحب الموبوء ودقيقه يسبب في الانسان والحيوان مما يسببه الزوان من عوارض استرخاء وسكر || يكافح بانتقاء البذار السليم او بغمر الحب مدة ٣٠ دقيقة بالماء الساخن البالغة حرارته ٥٠ درجة سنتيغراد .



لخن الثمار

٢٤٧٤٤ - لَخَن العَفَن ٥ * ، عَفَن أَشْهَب ، عَفَن عَنْكَبُوتي ٥


Sclerotinia fuckeliana, Botrytis cinerea, B. vera, Polyactis cinerea, P. vera, Sclerotium durum, S. echinatum (S). Pourriture grise, Pourriture noble, Maladie de la toile (F). Grey mould (E). Botrytisfäule, Graufäule (D).

فطر مجهري يركب جميع الاعضاء الهوائية النباتية من الساق الى الثمار كما وانه يركب المواد العضوية على سطح التربة فيغشيها بعرصاته واعسانه التي تشبه نوامس العنكبوت. مظهره الخارجي يختلف مع النبات المنحار. يبدو غالباً بشكل ونيمة جامدة طحلاء اللون او حنطية تكتنف النبات. هو في الكرمة بقع عفنية زغبية طحلاء اللون تركب السروع القريبة من التربة وتركب حب العناقيد فتعطبه وتذبله . وهو في الاجاص بقع عفنية متتابعة قدية الشكل تركب الافناد فتؤذيها وتميتها || ويركب التين في اغصانه فيسبب يباسها وذبول الثمار وجفافها || ويصيب النبات في المشاتل فيقضي على الشتول الفتية من اي نوع كانت || يكافح بتطهير التربة وباستعمال احد العلاجات الاقتصادية الزهيدة الثمن .

٢٤٧٤٥ - لَخَن القَرْنِيَات ٥

Sclerotinia ciborioides, S. trifoliorum (S). Maladie à sclérotes des légumineuses (F). Stem rot, Wilt of clover and alfalfa (E). Kleekrebs (D).

فطر مجهري يركب بعض النباتات القرنية الحولية اخصها الفول والباقية والبرسيم || مظهره الخارجي بقع حنطية مبعثرة تركب نصل الاوراق ثم تنتشر فتعطب كامل النصل والمعلاق وتمتد الى السوق فتذبلها وتذويها بعد ان تمنطقها بوشاح من العفن الابيض الذي يغشى النبات والتربة || يحسن تخفيض التربة الكتوم لصرف الماء الضار واجتناب الزراعة في الاتربة الرطبة القوية الاندماج .




لخن العفن

٢٤٧٤٦ - لَخَن الكَسْتَنَة ٥ ، نَرُوم

Sclerotinia pseudo-tuberoso, Rhacodiella castaneae, Harziella castaneae (S). Pourriture noire des châtaignes (F).

فطر مجهري يصيب ثمار الكستنة فيعفنها ويقضي عليها . مظهره الخارجي لطخة طحلاء او سمراء اللون تعلو القشرة



لخن ناهم

الخارجية فتعطبها . ثم يمتدّ الى لباب الثمرة فيسبب انحلاله وتحويله الى بؤرة من العفن الناشف الاسود تتخلله عروق صفر يسطع منها عند انفلاقها غبار كالهباب || تفرز الثمار المعطوبة من السليمة بعد غمرها بالماء لان المعطوبة تطفو والسليمة تغور.

٢٤٧٤٧ - لَخَن النَّرْجِس ○

Sclerotinia narcissicola, Botrytis narcissicola (S).

فطر مجهري يركب الاوراق عند ظهورها فيؤذيها ويسيء الى نموها وازهارها || مظهره الخارجي عرصات مبعثرة طحلاء اللون تركب نصل الاوراق منذ ظهورها ثم تتحول الى ونائم سود تشوه الاوراق وتعيق نموها ونمو ازهارها وازهارها.


لخنة ترسية

٢٤٧٤٨ - لَخَن نَاهِم ○ *

Sclerotinia sclerotium, S. libertiana, Sclerotium compactum, S. varium, S. brassicae (S). Pourriture des racines (F). Collar rot (E). Rapskrebs (D).


فطر مجهري نهم يركب معظم الانواع النباتية في مختلف اعضائها الترابية والهوائية || مظهره عرصات كالبثور صغيرة لبدة تبدو بيضاء اللون ثم تميل الى الزرقة وتستقر على السمرة توشم سطح الاعضاء الموبوءة او تصيب السوق في مناطقها المكاكية كما يحل في البطاطا والبندوره والتبغ. وهو على كل حال لا يقرب الاعضاء السليمة بل يركب القشور المخدوشة ويصيب النبات في الحقل ولا يعف عن الثمار والدرنات المخزونة || يكافح بتطهير التربة بواسطة الفرمول او الحامض الخلي او الاملاح الزئبقية.


لخنة نصف دائرية

٢٤٧٤٩ - لَخْنَة

Chou (F).

هي الملفوف ، اطلبه.


لخنوم

٢٤٧٥٠ - لُخْنَة ○

Lachnea (S).

Lachnée (F). Lachnea (E).

جنس فطور من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تعيش مجموعات في المواقع الظليلة على المواد النباتية المنحلة . مجموعتها تعد من زوج الى ثلاثة ازواج . سوقها جدعة . نكاعها قصعية الشكل او ترسية ، قطرها من ١ الى ٣ سم. فوالفها الخارجية مهدبة القشار لونها الى الصفار الاسمر الباهت او الى الحمرة البرتقالية . صفحاتها الداخلية بيضاء اللون . رائحتها كريهة مستهجنة || اعرف انواعها واشهرها :

لخنة ترسية ○*

Lachnea scutellata (S).

Lachnée en écusson (F).

لخنة نصف دائرية ○*

Lachnea hemisphaerica (S).

Lachnée hémisphérique (F).

٢٤٧٥١ - لَخْنُوم * لَخْنُلِيمُس

Lachnolaimus (S). Lachnolème (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكيدميات. انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك بحار جزر الانتيل || اجسامها شبه اهليلجية الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٧٠ الى ١١٠ سم. رؤوسها مخروطية . اشداقها معتدلة الرحابة . زعانفها الظهرية والشرجية والذيلية مجهزة بمناخس غضروفية مستطيلة . اثوابها متباينة الالوان منها الاحمر والجوزي والاخضر الالمس والاخضر البحري . ظهورها اعبق لوناً من بطونها || لحومها متوسطة الصنف مأكولة باستثناء نوع واحد يدعى لخنوم كلبي (Lachnolaimus caninus) ثوبه الى الخضار الزيتي . طوله نحو ١٠٠ سم. لحمه يحوي بعض المواد السامة المؤذية . وقد يكون السبب مرعى المرجان.

٢٤٧٥٢ - لُخْنِيس

Lychnis (S).

Lychnis, Lychnide (F). Campion, Lampflower, Maltese cross (E). Lichtnelke, Marienröslein, Pechnelke (D). Licnide, Croce di Malta (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات . انواعه نحو ٣٠ ، منها الحولية والمعمرة . اوراقها متقابلة بيضية او سنانية النصل . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل لا قياسية التجميع والارتكاز يكثر فيها الاحمر والابيض والموشح . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .


لخنيس الشرق الادنى

٢٤٧٥٣ - لُخْنِيس أُرْجُوَانِي ، لُخْنِيس سَاطِع

Lychnis fulgens (S). Lychnide éclatante (F).

نوع من اللخنيس وهو عشبة معمرة وحيدة الساق تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها لاطئة سنانية ، نصلها مسنن الحافة ازغب البشرة . ازهارها عثكولية التجميع ، هامية الارتكاز ، بتلاتها ارجوانية اللون ، رباعية التفصيص . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٤ - لُخْنِيس الحَدَائِق ، لُخْنِيس مَنْثُورِي

Lychnis coronaria (S). Lychnide coronaire, Agrostemme coronaire, Coquelourde des jardins, Œillet de Dieu, Passe-fleur (F).

نوع من اللخنيس التزييني وهو عشبة معمرة زباء تعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم. اوراقها بيضية لسنة . نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها مستطيلة الاهن كثيرة العدد . بتلاتها قليلة التشريم عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٢٤٧٥٥ - لُخْنِيس الشَّرْق الأَدْنَى* ، لُخْنِيس خَلْقَدُونِيَّة

Lychnis chalcedonica (S).

Lychnide de Chalcédoine, Croix de Jérusalem, Croix de Malte (F).

نوع من اللخنيس وهو عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ضروبها الزراعية عديدة . سوقها واوراقها مزغبة. اوراقها لاطئة بيضية ، نصلها مسنن الحافة اصفر الخضار. ازهارها مختلفة الالوان ، ضمية التجميع ، هامية الارتكاز ، منها المكبسة والعادية ؛ بتلاتها مقعرة تبدو كالصليب مما جعلهم يدعونها صليب القدس او صليب مالطه || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.


لخنيس المشتري

٢٤٧٥٦ - لُخْنِيس المُشْتَرِي *

Lychnis flos-jovis (S). Lychnide fleur de Jupiter, Coquelourde fleur de Jupiter, Œil de Dieu, Fleur de Jupiter (F).

نوع من اللخنيس التزييني وهو عشبة زباء معمرة وحيدة الساق تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها لسنة ، نصلها خملي البشرة . ازهارها كبيرة القد ، بتلاتها ثنائية التفصيص قرمزية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٧٥٧ - لُخْنِيس بَرِّي

Lychnis silvestris (S).

Lychnide sylvestre, Compagnon rouge (F).

نوع من اللخنيس وهو عشبة برية معمرة تكثر في المراعي والمروج ترعاها الماشية بشهية.

٢٤٧٥٨ - لُخْنِيس كَبِير الزَّهْر

Lychnis grandiflora, L. coronata (S). Lychnide à grande fleur (F).

نوع من اللخنيس وهو عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى

٥٠ سم. اوراقها لاطئة بيضية الشكل. نصلها متباعد التسنين جميل الخضار. ازهارها ضمية التجميع محورية وهامية الارتكاز كبيرة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم. لونها الى الحمرة القرميدية ومنها عاجية || ازهراره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٥٩ - لُخْنِيس لَزِج * Lychnis viscaria (S).
Lychnide visqueuse, Trape-mouches (F).
نوع من اللخنيس البري وهو عشبة معمرة تكثر في المراعي. اوراقها لزجة. ازهارها ارجوانية اللون.

٢٤٧٦٠ - لُخْنِيس وَرْد السَّماء
Lychnis cœlirosa (S). Lychnide rose du ciel, L. laciniée, Coquelourde rose du ciel, Rose du ciel, Lamprette (F).
نوع من اللخنيس التزييني وهو عشبة حولية تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. ساقها وفروعها عادمة الزغب. اوراقها ضيقة جامدة النصل. ازهارها سماوية اللون مهدبة البتلات الكاملة. ازهراره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٦١ - لُخْنِيس وَرْدِيّ *
Lychnis flos-cuculi (S). Lychnide fleur de coucou, Fleur de coucou, Œillet des prés, Véronique des Jardins (F).
نوع من اللخنيس وهو عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها لاطئة، سنانية النصل، بحرية اللون. ازهارها مكبسة عديدة البتلات الرباعية التشريم الوردية اللون || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٤٧٦٢ - لُخْنِيسِيَّات Lychnidées (F).
سبط من القرنفليات، اشهر اجناسه اللخنيس.

٢٤٧٦٣ - لُخْيَّات Cobitidae (S).
Cobitidés (F). Cobitidae (E).
فصيلة اسماك نهرية من رتبة مفتوحات المثانة لينات الزعانف. اجناسها وانواعها قليلة العدد، كانت تتبع، في التصنيف الماضي، فصيلة الشبوطيات. اعطانها معظم انهر وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضيقة، مستطيلة، متباينة الالوان. فلوسها صغيرة ونحيلة. زعانفها الظهرية وحيدة تتوسط الظهر تقابلها الزعانف الحوضية من الجهة السفلى. وتتميز بكثرة عذباتها التي يراوح عددها من ٦ الى ١٠ وبأسنانها البلعومية وبضيق خياشيمها مما يجعلها تراود سطح الماء بكثرة لاستنشاق الهواء الطلق || اشهر اجناسها اللخ.

٢٤٧٦٤ - لَدَّالِك ٥ Rhodopaxille (F).
هو الليدك، فطر من فصيلة الغاريقونيات، اطلبه.

٢٤٧٦٥ - لَدَانَة Malléabilité, Pliabilité (F).
Malleability, Pliability (E).
القابلية الى الالتواء. وهي ايضاً القابلية الى التصفيح في بعض المعادن.

٢٤٧٦٦ - لِدْرَة يَقِظَة ٥ Ledra aurita (S).
Lèdre attentive (F).
حشرة من فصيلة اللدريات. جسمها يطول من ١٤ الى ١٨ مم. ثوبها الى الحنطي المنمش بالكستني والاسمر. رأسها مستعرض ضخم. عيناها صغيرتان. زباناها قصيران، ثلاثيا الفصل. كوسلها مزود باطناف شارفة. حجفتها صغيرة، محرشفة. ظهرانها كامل الحنجبة، شارف، كستني الشباك. روشناها غشائيان. بطنها صغير الجرم. قوائمها نشيطة || مسرحها حراج السنديان. قوتها نسغ الاوراق.

٢٤٧٦٧ - لِدْرِيَّات ٥ Ledridae, Scaridae (S).
Lédridés, Scaridés (F). Ledridae, Scaridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة تصفيات الجناح. اجناسها وانواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة. رؤوسها ضخمة. اخطامها صغيرة. عيونها جانبية صغيرة. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية الفصل اللامتساوية. كواسلها عريضة، مزودة باطناف متباينة الاشكال. اجنحتها كبيرة، شارفة. رواشنها غشائية، شفافة. بطونها صغيرة مبططة. قوائمها نشيطة، والخلفية منها مستعرضة الاكظار المسننة كالمنشار.

٢٤٧٦٨ - لَدْغَة، لَسْعَة Piqûre (F). Prick (E).
هي المرة من اللدغ بالفم ومن اللسع بالحمة.

٢٤٧٦٩ - لَدِيد Côté (F). Side (E).
جانب العنق وجانب الوادي. اللديدان: جانبا الوادي وصفحتا العنق دون الاذنين. ولديدا الشيء: ناحيتاه ج ألدّة.


٢٤٧٧٠ - لَذَّابَة سَوْدَاء ٥ Empis nigricans (S).
Empis noirâtre (F).
حشرة قانصة من فصيلة اللذابيات. جسمها خلي القشار، كثيف الهلب، متوسط القد، يطول من ٩ الى ١٢ مم. ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها في صدرها خمسة خطوط سود. بطنها شبه مخروطي الشكل، خماسي الحيد. رأسها شبه مكور. خطمها معتدل الطول. عيناها كبيرتان، متلاحمتان عند الذكر، مفترقتان عند الانثى. زباناها صغيران، اسودان. قوائمها الى السمرة السوداء || تسرح حيث تكثر الاعشاب. قنصها الذباب والهوام.

٢٤٧٧١ - لَذَّابَة مِذْبَابِيَّة ٥
Empis muscarius (S). Empis gobe-mouches (F).
حشرة قانصة من فصيلة اللذابيات. جسمها خلي القشار، وشعي الشكل، صغير القد، يطول من ٤ الى ٩ مم. ثوبها الى السمرة الحنطية. رأسها كبير الجرم، شبه مكور الشكل. عيناها كبيرتان، متلاحمتان عند الذكر، فارقتان عند الانثى، لونها الى الحمرة المرجانية. خطمها معتدل الطول، شديد النشط. زباناها مرفقيان، اشقران. صدرها اسطواني الشكل، كثيف الحمل. بطنها خماسي السكم، مردني الشكل. قوائمها حنطية || قوتها الذباب والهوام تقتنصها طائرة.

٢٤٧٧٢ - لَذَّابِيَّات ٥ Empididae (S).
Empidés, Empididés (F). Empididae (E).
فصيلة حشرات خاتلة من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، منتشرة في جميع أصقاع العالم || اجسامها صغيرة، مستطيلة الشكل، خلية القشار او محرشفة، مبعثرة الهلب. رؤوسها شبه مكورة. عيونها كبيرة، فارقة عند الاناث، متلاحمة عند الذكور. اخطامها دقيقة متباينة الاحجام والصلابة. افخاذها


لخنيس لزج


لخنيس وردي


لرموس

وظنابيبها منخسية حادة مجهزة للخطف. الجهاز التناسلي عند الذكور خارجي الارتكاز || اناثها اكبر قداً من ذكورها. تمتح مكنها في التربة وفي جذوع الاشجار النخرة || يرقاتها دودية، شبه اسطوانية، خماسية السكم، شائكة الجيد. رؤوسها صغيرة قاتمة. تآشيرها ذربة. جميعها دامنة او واثجة تعيش في التربة او في جذوع الاشجار النخرة، وبعضها قازب يسرح في اسمال واوحال المناقع ومجاري الماء.

٢٤٧٧٣ - لَذّاج ° Hématophage (F). Hematophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يغتذي بالدم او قوته الدم.

٢٤٧٧٤ - لَرْدِيزَبَال ° Lardizabal

جنس نباتات زراعية ليفية عارشة معمرة من فصيلة اللرديزباليات. مهدها امريكة الجنوبية. لها نوعان لرديزبال الشيلي ولرديزبال البيرو || اوراقها متعاقبة. ازهارها بنفسجية عابقة. ثمارها لحمية خوخية فستقية اللون مأكولة يدعونها في بلاد الشيلي (كوغيل).


لزّاب

٢٤٧٧٥ - لَرْدِيزَبَالِيَّات ° Lardizabaleae (S). Lardizabalées (F). Lardizabaleae (E).

فصيلة نباتات ثنائية الفلقة مستقلة القمالة مرتفعة المبيض، قريبة الشبه من البربريسيات والقمريات || تتميز بخبائها الوحيد المسكن والبويضة || اجناسها وانواعها عديدة معظمها من نباتات البلاد الامريكية. اشهرها اللرديزبال والاقبي.

٢٤٧٧٦ - لَرْمُوس °*، لَرِيمُس ° Larimus (S). Larime (F). Larimus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها اهليلجية الشكل معتدلة التبطيط تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها كبيرة، قصيرة الاخطام، رحبة الاشداق. عيونها كبيرة جاحظة. زعانفها الظهرية مستطيلة، ثنائية التركيب. زعانفها الذيلية مزوانية. اثوابها الى الربدة الفضية تعبق في الظهور ويعلوها تسنيج اسود يمتد الى ما يقارب ثلثي الاياطل. بطونها الى الشهبة الفضية الشديدة اللمعان || لحومها جيدة الصنف، مرغوب فيها.


لزان ارجواني


٢٤٧٧٧ - لَرِنُوس ° Larinus (S). Larin (F). Larinus (E).

جنس حشرات خاصلة من غمديات الاجنحة وفصيلة السوسيات. انواعه المعروفة عديدة اعطانها المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. تألف البراري التي تكثر فيها الهيشريات اخصها الاقسون || اجسامها شبه بيضية الشكل، صغيرة القد، مستدقة المقدم والمؤخر. قرونها الاستشعارية مرفقية، دبوسية الاطراف. كواسلها واغمادها ملحوفة بغشاء من الطيسل الاصهب اللون || اثوابها متباينة الالوان والاشكال الهندسية تكثر فيها السمرة والطحلة.

٢٤٧٧٨ - لِزّاب *، عَرْعَر رَفِيع

Juniperus excelsa (S). Genévrier de Tauride, G. en arbre (F). Greek juniper (E). Hoher Wacholder (D). Ginepro di Crimea (I).

نوع من العرعر اعطانه تمتد من البلقان الى حملايا. يكثر وجوده في بعض جرود لبنان. شجرته كبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. يستخرج من جذعها بالحز عصارة صمغية راتنجية تعرف بالبخور العادي. اوراقها عادمة العرف المستهجن. لونها الى الخضار الازرق العابق. ثمارها كروية الشكل جؤوية اللون، طولها يراوح من ١٢ الى ١٥ مم. وعرضها من ٨ الى ١٠، اخشابها صناعية جيدة الصنف.


لزان سنبلي

٢٤٧٧٩ - لَزّان، لِزّان، سِيتِسُس

Cytisus (S). Cytise (F). Broom (E). Kleestrauch (D). Citiso, Avornello (I).

جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعه نحو ٣٠ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ازهارها عنقودية جالسة او متدلية يغلب فيها اللون الاصفر. ثمارها سنفية. بزورها عدسية الشكل تحوي بعض المواد العنصرية الجحالية، ذيفانها شديد الفعالية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٤٧٨٠ - لَزّان أَبْيَض Cytisus albidus (S). Cytise blanchâtre (F).

نوع من اللزان البري والتزييني. بجلته فرعاء فناء مثدونة تعلو نحو ٥٠ سم. فروعها وافنانها شائكة الاطراف. اوراقها مركبة صغيرة الوريقات المعنقة. ازهارها بيضاء اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٧٨١ - لَزّان أُرْجُوَانِي * Cytisus purpurens (S). Cytise à fleurs pourpres (F).

نوع من اللزان البري والتزييني. جنبته فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها معنقة. وريقاتها اهليلجية النصل مالسة البشرة. ازهارها ارجوانية اللون فردية التجميع المحوري والطرفي || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٢٤٧٨٢ - لَزّان خَيْطِيّ الوَرَق

Cytisus linifolius (S). Cytise à feuilles linéaires (F).

نوع من اللزان البري المبذول. بجلته تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقاتها لاطئة خيطية خملية البشرة تطول نحو ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ مم. ازهارها كثيفة التجميع طرفية الارتكاز صغيرة القد صفراء اللون || ازهاره يستمر من اذار الى ايار.

٢٤٧٨٣ - لَزّان سُنْبُلِيّ * Cytisus nigricans (S). Cytise en épis (F).

نوع من اللزان البري والتزييني. جنبته تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء زباء، زغبها اصفر اللون. اوراقها معنقة، وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ مم. وتعرض نحو ٨. ازهارها سنبلية متدلية تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الصفرة الزاهية || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٤٧٨٤ - لَزّان كَنَارِيَة Cytisus canariensis (S). Cytise des Canaries (F).

نوع من اللزان البري والتزييني. بجلته صغيرة القد مثدونة. ساقها فرعاء فناء. وريقاتها بيضية النصل تطول نحو ٧ مم. ازهارها طرفية صفراء اللون مستحبة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٨٥ - لَزّان مَدِيرًا Cytisus maderensis (S). Cytise de Madère (F).

نوع من اللزان البري والتزييني. جنبته تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها معنقة وريقاتها اهليلجية النصل تطول من ٢٠ الى ٣٥ مم. وتعرض من ١٠ الى ١٥.

ازهارها طرفية التجميع صفراء اللون || ازهراره يستمر طوال فصل الشتاء.

٢٤٧٨٦ - **لَزّان مُسْهِل** Cytisus purgans (S).
Cytise purgatif (F).
نوع من اللزان الطبي البري المبذول . بجلته تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطئة بسيطة، نصلها لسن الصفحة البحرية اللون . ازهارها الى الصفرة . بزورها وجذورها مسهلة || ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

٢٤٧٨٧ - **لِزْبَة** هي الذبابة القانصة ، اطلبها .

٢٤٧٨٨ - **لَزِج** Visqueux (F). Viscous (E).
ما به لزوج اي تمطط وتمدد وودك يعلق باليد ونحوها .

٢٤٧٨٩ - **لُزُوجَة ، لُصُوق** Viscosité (F).
Viscosity (E).

٢٤٧٩٠ - **لَزُوق** Emplâtre (F). Plaster (E).
دواء يلزم الجرح او الصدع حتى يبرأ .

٢٤٧٩١ - **لَزُولَة** * Luzula (S).
Luzule (F). Wood-rush, Cuckoo grass (E). Hasenbrotmarbel, Marbel (D). Luzula, Luziola, Giunco peloso, G. secco (I).
جنس نباتات عشبية برية مرعوية علفية معمرة من فصيلة الاسليات . انواعها المعروفة ٢٥ ، اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد . جذورها مدادة . سوقها فردية منتصبة. اوراقها متعاقبة عصفية، نصلها خملي البشرة ، مهدب الحافة ، اغبر المواج . ازهارها عثكولية التجميع ، طرفية الارتكاز. ثمارها حقية . تستعمل لتثبيت الاراضي الجبلية المنحدرة التي يخشى عليها من انجراف التربة .


لزولة

٢٤٧٩٢ - **لُزَيْق** * Falco erythropus (S).
Kobez (F). Red-legged falcon (E).
جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . عدد افراد سربها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ وهي صغيرة القد ربعة القامة طولها يراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم. اثوابها نمرة . مناسرها وجفون عيونها وسيقانها الى الحمرة . ذكورها سمر الرؤوس والاعناق والصدور. اناثها حمر الرؤوس والصدور || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها واشكالها . تدثن في الاشجار العالية . اناثها تضع من ٤ الى ٦ رفنات تحضنها اربعة اسابيع || اعرف انواعه ما يلي.


لزيق

٢٤٧٩٣ - **لُزَيْق الشَرْق**
Falco erythropus amurantis (S). Kobez oriental (F).
نوع من اللزيق يجوب الشرق حتى روسيا ويستقر خمسة شهور في الحبشة او مصر والسودان حيث يدثن وكنه ويبيض .

٢٤٧٩٤ - **لُزَيْق الغَرْب**
Falco erythropus vespertinus (S). Kobez vespéral (F).
نوع من اللزيق يجوب آسيه الصغرى واوروبه ويستقر نحو خمسة شهور بين جبال الاطلس والسنغال حيث يدثن وكنه ويبيض .

٢٤٧٩٥ - **لُزَيْقَة** * Nerita (S).
Nérite (F). Nerita (E).
جنس حلازين بحرية من اللزيقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠٠ جميعها قبعية الشكل موطنها بحار وشواطئ البلاد الحـــارة .


لزيقة

٢٤٧٩٦ - **لُزَيْقِيَّات** Neritiidae (S).
Néritiidés (F). Neritiidae (E).
فصيلة حلازين من الرخويات المعديات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها بحري وبعضها بحري ونهري .

٢٤٧٩٧ - **لَزِيم** ° Homophylie (F).
Homophyllous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات متماثل الاوراق المتساوية.

٢٤٧٩٨ - **لَزِيُودِرْمَة** Lasioderme (F).
هي النخرة ، اطلبها .

٢٤٧٩٩ - **لَزِيُوسترُومَة** ° Lasiostroma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفبيات . ونيته نصف كروية تنشأ ضمن النسج المنحارة ثم ترقى الى سطحها . بكنيداته كروية الشكل ، نحيلة المق . بويغاته بيضية او مردنية || له نوع واحد يدعى لزيوسترومه الاجاص (Lasiostroma pirorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويعفنها .

٢٤٨٠٠ - **لَسّ** Déprimage (F).
رعي الماشية اول نبات المرج .

٢٤٨٠١ - **لُسَاس**
العشب ما دام صغيراً لا تستمكن منه الراعية .

٢٤٨٠٢ - **لُسَّاس**
اللساس عشبة خشنة كلسان الثور وليست به ، (المحيط) .

٢٤٨٠٣ - **لِسَان** Langue (F). Tongue (E).
عضو عضلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه الفم، وظيفته المضغ والمص والبلع وتكييف الصوت .

٢٤٨٠٤ - **لِسَان** سمكة تدعى الدرّب ، اطلبه .


٢٤٨٠٥ - **لُسَّان**
« عشبة من الجنبة لها ورق متفرش اخشن كأنه المساحي يسمو من وسطهـــا قضيب كالذراع طولاً في رأسه نورة كحلاء » (اللسان) .

٢٤٨٠٦ - **لِسَان البَحْر** Potamot (F).
نبات يدعى جار النهر ، اطلبه .

٢٤٨٠٧ - **لِسَان الثُعَل**
« نبات كثير الفروع مربع طويل الاوراق فيه خشونة » (ابو حنيفة) .

٢٤٨٠٨ - **لِسَان الثَوْر المَخْزَنِيّ**
Buglosse officinale (F).
هو الانشوزة المخزنية ، اطلبها .


٢٤٨٠٩ - **لِسَان الحَمَل** Plantago (S). Plantain (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الحمليات . انواعه نحو ٥٠ منها الحولية والمعمرة جميعها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاب ممنقة او لاطئة . ازهارها سنبلية التجميع يحملها شمراخ مصمت دقيق || اكثر انواعه من الاعشاب الطبية تنفع من السل والربو ونفث الدم وقروح الفم واللثة


لسان الحمل السناني


لسان الحمل الكبير   لسان الحمل المتوسط


لسان الحية   لسان الغزال


لسان الكلب


لستوس أزرق

والطحال والكلى وحرقة البول والنزف شرباً والاورام طلاء والقروح ضماداً ، وتمنع الصرع وداء الفيل || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٨١٠ - لِسَان الحَمَل السِنَاني * ، آذان الكَبْش
Plantago lanceolata (S). Plantain lancéolé, Oreille de lièvre (F). Great ben plant, Rib-grass, Ribwort (E). Spitzwegerich (D). Piantaggine lanceolata, Lingua di botta (I).
نوع من لسان الحمل الطبي المبذول . اوراقه سنانية لسنة . ازهاره الى البياض التبني . منافعه الطبية عديدة كنافع رفاقه.

٢٤٨١١ - لِسَان الحَمَل القَرْنِي ، قَرْن الأَيِّل
Plantago coronopus (S). Plantain corne de cerf, Coronope (F). Buck's-horn plantain, Star of the earth (E). Hirschornwegerich (D). Piantaggine corno di cervo, Minutina (I).
نوع من لسان الحمل الطبي المبذول ، اوراقه سنانية مستطيلة ملتفة الختار او منعقفة . ازهاره الى الصفرة الباهتة . منافعه الطبية منافع رفاقه الاّ ان مادته العنصرية اقل فعالية .

٢٤٨١٢ - لِسَان الحَمَل الكَبِير * ، لِسَان حَمَد ، لِسَان الكَلْب ، مَصَّاصَة
Plantago major (S). Plantain majeur, P. des oiseaux, Grand plantain (F). Greater plantain, Waybread (E). Grosser Wegerich (D). Piantaggine maggiore, Arnoglossa, Pentinervi (I).
نوع من لسان الحمل وهو مبذول في المواقع الرطبة . اوراقه بيضية النصل ، مقطوعة القاعدة ، مستطيلة العنق ، بحرية الخضار . ازهاره الى الصفار الاغبر . بزوره دقيقة ترغب فيها العصافير . وهو من النباتات الطبية ، اوراقه الخضر تفيد من النزيف والحروق والكدمات والحمرة . تقطير قمه الزهرية ينفع العين . وعصيره خافض للحرارة ملطف للحموضة مضاد للدغ الهوام والحشرات .

٢٤٨١٣ - لِسَان الحَمَل المُتَوَسِّط * ، مَصَّاصَة صَغِيرَة
Plantago media (S).
Plantain moyen, P. bâtard (F). Lamb's tongue, Hoary plantain (E). Mittlerer Wegerich (D). Piantaggine mezzana (I).
نوع من لسان الحمل الطبي المبذول ، ازهاره وردية اللون . « اوراقه قابضة مجففة تضمد بها الجراح المزمنة والخبيثة . واذا أكلت مطبوخة بخل وملح أفادت في قرحة الامعاء والاسهال المزمن . والمضمضة بمغلي اوراقه تشفي قروح الفم واللثة الدامية . واحتمال عصيره في صوفه يشفي قروح الرحم والرطوبات التي تسيل منه » (الانطاكي) .

٢٤٨١٤ - لِسَان الحَيَّة * ، لُقَيْفَة
Ophioglossum (S). Ophioglosse, Herbe sans couture, Langue de serpent (F). Adder's tongue, Adder's spear fern (E). Echte Natterzunge (D). Lingua serpentina, Luccia, Erba senza nervi (I).
نبات عشبي طبي بري معمر من السراخس ، صغير القد يعلو نحو ٣٠ سم . اوراقه عادمة العروق . يكثر في المناقع والمواقع الرطبة . جذوره طبية تلئم الجروح وتفيد الكسح .

٢٤٨١٥ - لِسَان الضَبّ هو شوك فرياس ، اطلبه .

٢٤٨١٦ - لِسَان العُصْفُور
اسم شائع لا يجوز اعتماده لانه يطلق على عدة نباتات مختلفة اخصها الدردار والمران والعائق والسرنته .

٢٤٨١٧ - لِسَان العُصْفُور الجَبَلِي
Cérinthe retournée (F). هو السرنته المقلوبة ، اطلبها .

٢٤٨١٨ - لِسَان العُصْفُور الصَغِير
Cérinthe petite (F). هو السرنته الصغيرة ، اطلبها .

٢٤٨١٩ - لِسَان العُصْفُور المُرّ
يعرف باسم هلّى ، اطلبها .

٢٤٨٢٠ - لِسَان الغَزَال * Botrychium (S).
Botryche, Botrychie, Botrychion (F). Moon-fern, Moonwort (E). Echte Mondraute (D). Lunaria del grappolo, Sferra cavallo (I).
جنس نباتات عشبية من السراخس . انواعه نحو ٢٠ اعطانها البلاد الباردة والمعتدلة . تعيش في المواقع الرطبة . تتميز باكياس بوغها السنبلية التجميع العادمة الفتوخ .

٢٤٨٢١ - لِسَان الفَرَس Langue de cheval (F).
هو السفندر اللسن ، اطلبه .

٢٤٨٢٢ - لِسَان الكَلْب * ، آذان الأَرْنَب ، أُذْن الغَزَال
Cynoglossum (S).
Cynoglosse, Langue de chien (F). Gipsy flower, Hound's tongue (E). Echte Hundszunge (D). Cinoglossa, Lingua di cane, Erba vellutina (I).
بجلة برية معمرة من فصيلة الحمحميات . ساقها زباء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها معنقة لسنة . نصلها ذرب الزام الاخير ، خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها عنقودية التجميع ، سمنجونية اللون ، بيض الختار || يقال ان جميع اجزائها طبية قابضة تنفع الاسهال والمغص . ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٨٢٣ - لِسَان المِزْمَار هو الكلحم ، اطلبه .
هو الكلحم ، اطلبه . ويطلق ايضاً على اللهاة .

٢٤٨٢٤ - لِسَان الوَعْل Langue de cerf (F).
هو السرخس الخزني من النباتات الطبية ، اطلبه .

٢٤٨٢٥ - لِسْتُوس أَزْرَق ٥* Leistus caeruleus (S).
Léiste bleu (F). Leistus caeruleus (E).
حشرة قانصة من فصيلة النبريديات ورتبة غمديات الاجنحة تألف الاحراج الظليلة والمواقع الرطبة والجنائن والحدائق . خنافسها ويرقاتها تعيش على ما تقتنصه من حشرات وهوام || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم . ثوبها الى الزرقة الجميلة رأسها صغير الجرم . فكاها ذربان . زباناها خيطيان مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها متوسط الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف ، ثماني التحزيز الغمدي . ارساغها خماسية المقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تسافد في ايلول . تمتنع المكن تحت الجثالة والطحالب والعبل || اليرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٦ مم . جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى السمرة ، رأسها وشرجها ورواجبها الى السواد الفحمي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينقضي في بيش عمودي الغور تحتفره اليرقة على عمق ٥ او ٦ سم .

٢٤٨٢٦ - لَسْتِينِيَه ° .Lasthenia (S). Lasthénie (F)
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متقابلة سنانية النصل . ازهارها رؤيسية التجميع. قنابات قلافاتها ملتحمة تشكل اقاعاً احقتها مؤلفة من ١٥ سناً . ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر . تنويرها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٨٢٧ - لَسَد .Téter (F). To suck (E)
رضع . يقال لسد الطلى امه ولسدها : رضع جميع ما في ضرعها .

٢٤٨٢٨ - لَسْغَة راجع لدغـة .

٢٤٨٢٩ - لِسْنُوس °* .Licinus (S)
.Licine (F). Licinus (E)
جنس خنافس جاسة مفترسة من غمديات الاجنحة وفصيلة اللسنوسيات . انواعه المعروفة ١٢ موطنها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها تطول من ١٢ الى ١٨ مم. يكثر فيها الشكل الاهليلجي . اغمادها لاحفة ، مخددة ومحببة . الوانها الى السواد الفحمي او الكستني الاسمر الاسفع || تعيش تحت الحجارة او في انفاق تخلدها قرب جذوع النبات . تسرح من اواسط الربيع الى اواسط الخريف . قوتها كل ما تستطيع قنصه من دويبات ويرقات وديدان .

٢٤٨٣٠ - لِسْنُوسِيّات ° .Licinidae (S)
.Licinidés (F). Licinidae (E)
فصيلة خنافس جاسة مفترسة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطانها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد ، شبه اهليلجية الشكل . رؤوسها محرسمة . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فصلة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . من ميزاتها ان ازرها لامتعادلة وغالباً مشرومة . جواضها ثنائية الفلق المحجنة . تآشيرها قصيرة وشقيحة. ملامسها الشفوية جزلة || اشهر اجناسها اللسنوس.

٢٤٨٣١ - لَسُونِيّات ° .Phaneroglosses (S)
.Phanéroglosses (F). Phaneroglossa (E)
مرتبة حيوانات من رتبة البرّ ، عديمات الذنب ، تشتمل على اثنتين وعشر فصائل || جميع حيواناتها من مختلف الفصائل والاجناس تتمتع بوجود اللسان || لمتاها الخُبْدُعِيّات والوَقْشِيّات .

٢٤٨٣٢ - لَسِيستِم ° .Lacistema (S). Lacistème (F)
جنس نباتات حرجية من فصيلة اللسيستيميات . انواعه المعروفة ١٥ اعطانها امريكة الاستوائية . جميعها اشجار وشجيرات . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها ابيدة ، متعاقبة، معنقة ، جامدة النصال القلبية الشكل . ازهرارها سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز ومحوري . ازهارها صغيرة ، يكثر فيها اللون الاصفر. ثمارها نووية لا تؤكل انما يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال المحلي .

٢٤٨٣٣ - لَسِيستِيمِيّات ° .Lacistemaceae (S)
.Lacistémacées (F). Lacistemaceae (E)
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض مناطق امريكة الاستوائية || نباتاتها اشجار وشجيرات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة معنقة ، قلبية النصال . ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها خماسية البتلات ، عديدة الاسدية ، جميلة الالوان الزاهية . ثمارها نووية || اشهر اجناسها اللسيستيم .

٢٤٨٣٤ - لُسَّغَة هي العلوك الفرنسي ، اطلبه .

٢٤٨٣٥ - لُسَيْن .Ligule (F). Ligula (E)
هنة في ورق النجيليات بين نصل العصفة وغمدها .

٢٤٨٣٦ - لِسَيْن .Actinella (S). Actinelle (F)
جنس نباتات عشبية طبية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها عرفية الرائحة مرة الطعم . اوراقها لا قياسية الترتيب والتجميع منها المتعاقبة والضمية والجذعية . ازهارها صفراء اللون رؤيساتها الزهرية عديدة اللسينات، تخوتها عريانة . بزورها مدببة الشذور || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .


٢٤٨٣٧ - لُسَيْنَة °* .Lingula (S)
.Lingule (F). Lingula (E)
جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة اللسينيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش لاصقة بالصخور المغمورة وبالنباتات البحرية || اصدافها متساوية المصاريع ، بيضية الشوزن ، مستطيلة مبططة ، مقطومة الرأس ، مدببة العقب . مفصلاتها عادمة التسنين . لواقطها كثيفة الهلب الناعم الدقيق .


٢٤٨٣٨ - لِسَيْنَة خَطِّيَّة الوَرَق
Actinella linearifolia (S). Actinelle à feuilles linéaires (F).
نوع من اللسين المحول . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها بسيطة خطية النصل . رؤيساتها الزهرية صغيرة القد تحمل عشر لسينات اهليلجية الشكل . تنويرها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٨٣٩ - لِسَيْنَة كَبِيرَة الزَّهْر
Actinella grandiflora (S). Actinelle à grandes fleurs (F).
نوع من اللسين المعمر . ساقها مزغبرة اللحاء منتصبة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها ريشية مشرمة . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد، براوح قطرها من ٦ الى ٨ سم || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٤٨٤٠ - لِسَيْنَة نَجْمِيَّة .Actinella scaposa (S)
.Actinelle acaule (F)
نوع من اللسين المعمر العادم الساق . اوراقها جذعية الارتكاز ، ضمية التجميع ، مسواطية النصل . رؤيساتها الزهرية مستطيلة اللسينات المنعقفة الى الخارج || تنويرها يستمر من أيار الى تشرين .

٢٤٨٤١ - لُسَيْنِيّات ° .Linguleae (F)
.Lingulés (F). Linguleae (E)
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل اللامفصلية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة ، جميعها مبططة كاللسان ملتحمة باصدافها بسويقات طنبية مستطيلة قابلة الانمغاط || اشهر اجناسها واعرفها اللسينة .


لسنوس


لسينة

٢٤٨٤٢ - لُسَّيْنِيَّة الزَهْر Liguliflores (F).

فئة من فصيلة المركبات .

٢٤٨٤٣ - لَشّ اللش هو السماق او ثمره .



لشك

٢٤٨٤٤ - لَشْك * Echeneis (S).

Echénéide, Rémora (F). Sucking fish, Remora (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الشكيات . انواعه نحو ١٠ اجسامها مستدقة، طولها يراوح من ٢٦ الى ٣٢ سم. تتميز رؤوسها المكللة بمجنات بيضية الشكل محددة شافطة تمكنها من الالتصاق بالاسماك والاشياء التي تريدها . وهي تلتصق بالحوت والبال والدلفين واللجأة والبواخر .

٢٤٨٤٥ - لَشَن ○ ، إنْخِضَاب ○

Homochromie (F). Procrypsis (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات ، تمكنها من الاختضاب بلون الاشياء التي تحيط بها .



لصف التفاح والاجاص

٢٤٨٤٦ - لَشِيش ○ Oxyria (S).

Oxyrie (F). Oxyria (E).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة البطباطيات . منبتها جبال حوض البحر الابيض المتوسط .

٢٤٨٤٧ - لَشِيْنَالِيَة Lachenalie (F).


هي الزنجيل من الزنابق ، اطلبه .

٢٤٨٤٨ - لَصَافَة ○ Zygotène (F). Zygoten (E).

دور التطور الميوزي الذي يتميز بتلاصق النشب المتشابهة .

٢٤٨٤٩ - لَصَف Fluorescence (F).

خاصة تمكن بعض الاجسام من تحويل الاشعة الضوئية التي تتلقاها الى اشعة ضوئية اطول موجة .



لصف الحمضيات

٢٤٨٥٠ - لَصَف Câprier commun (F).

هو الكبر الشائك وهو ثمر الكبر .

٢٤٨٥١ - لَصَف التُفّاح والإجّاص ○ *

Elsinoe piri, Plectodiscella piri, Sphaceloma, Phyllosticta rosarum (S). Anthracnose du pommier et du poirier (F).

وصم يصيب التفاح والاجاص والسفرجل في الافنان والاوراق والثمار . سببه فطر مجهري من الظفيات || مظهره الخارجي بقع صغيرة كثيرة العدد منثورة بدون ترتيب على نصل الاوراق ولحاء الافنان وبشرة الثمار . وهذه البقع التي يبلغ قطر الواحدة منها نحو المليمتر الواحد تبدو كاسطوانة منتفخة حمراء اللون تتوسطها نقطة بيضاء || يكافح باستعمال احد الفواطير النحاسية .



لصوف البندورة

٢٤٨٥٢ - لَصَف الحُمْضِيَّات ○ * ، لُغُل الحُمْضِيَّات ○

Elsinoe fawcetti, Sphaceloma fawcetti, Sporotrichum citri, Cladosporium citri, Sphacelia citri (S). Scab des agrumes, Maladie des verrues (F).

وصم يصيب اكثر انواع الحمضيات في افنانها واوراقها وثمارها . سببه فطر مجهري يعيش ويتكاثر على النوامي الفتية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٢٠ درجة سنتيغراد . لذلك فهو نادر الوجود في اقليم حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي بقع صغيرة تعلو نصل الاوراق الفتية عند انبلاجها فتبدو زاهية اللون شفافة ثم خضراء زيتونية وتنتهي باللون الاسمر . أما الثمار المصابة فتبدو كأنها موشمة بثعول لا قياسية الشكل والحجم تخضبها الوان مختلفة قبل ان تستقر على الاسمر الذي يختم المطاف مع الادراك .

٢٤٨٥٣ - لَصَف العُلَّيق ○ ، لَصَف العَوْسَج ○

Elsinoe veneta, Plectodiscella veneta, Glœosporium venetum, G. necator, Phyllosticta rosarum (S). Anthracnose du framboisier, A. des ronces (F).

وصم يصيب العوسج والعليق في الفروع والاوراق والثمار فيؤذيها ويوقع بها الاضرار . سببه فطر مجهري من الظفيات . مظهره الخارجي بقع حمراء اللون او بنفسجية، قطرها من ٣ الى ٥ مم . تركب الاوراق فتعطبها وتركب الفروع فتشوهها ، أما الثمار فتحصرمها || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ في اوائل الربيع .

٢٤٨٥٤ - لَصُقَة Cataplasma

هي اللبخة توضع على مكان الألم من الجسم .

٢٤٨٥٥ - لَصُوف ○ Glœosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . انواعه عديدة معظمها مؤذٍ || مشيجه ينمو تحت الطبقة الادمية حيث ينتشر في الوثن ثم يتجمع ويتحول الى وئيمة تقوم عليها الكنائد . قصاته قرحية او سرفولية . بويغاته وحيدة الخلية ، شفافة ، مستطيلة ، مستقيمة او منعقفة || وصمه متفاوت الاضرار والأذى يعتري الاوراق والثمار والافناد || اعرف انواعه ما يتبع .

٢٤٨٥٦ - لَصُوف الإسْبَانَخ ○

Glœosporium spinaciae (S).

فطر مجهري يركب اوراق الاسبانخ فيوشمها ببعض البقع المستديرة المتلاصقة السمراء اللون التي تشوهها وتدني من قيمتها التجارية || يكافح باستعمال احد مركبات النحاس.

٢٤٨٥٧ - لَصُوف البُنّ ○

Glœosporium coffeanum (S).

فطر مجهري يركب اوراق البن فيؤذيها ويصيب الافنان فيقرحها || مظهره على الاوراق لطخ حنطية اللون مستطيلة تركب حافة النصل فتقضي على خلايا النسج الادمية . وهو على الافنان قروح مستطيلة سمراء اللون تعطب اللحاء وتميتها || يكافح باقتطاع الاعضاء الموصومة وبنضح الاشجار عدة مرات ببعض السوائل المرتكزة على املاح النحاس .

٢٤٨٥٨ - لَصُوف البَنَدُورَة ○ *

Glœosporium phomoïdes (S).

فطر مجهري يركب ثمار البندوره عند اقترابها من الادراك. يبدو كالبقع الحنطية او السمراء اللون يسببها مشيج الفطر الذي ينتشر في الطبقة الادمية وتتسع معه البقع السطحية حتى انصداعها الذي يعقبه شيء من الهريان || يكافح باستعمال احد الفواطير المرتكزة على الكبريت والنحاس .

٢٤٨٥٩ - لَصُوف الجَوْز ○

Glœosporium epicarpii (S).

فطر مجهري يصيب لباب الجوز فيعطبه . مظهره الخارجي بقع مستديرة او بيضية الشكل طحلاء اللون سمراء الهالة تركب لباب الثمرة . فان حصلت الاصابة في اثناء النمو اطاحت بالثمرة وان وقعت قرب الادراك سببت عفن اللباب || اضراره غالباً محدودة لا تستوجب المكافحة لانها لا تفوق ٣ او ٥ ٪ .

٢٤٨٦٠ - لَصُوف الزَّيْتُون ° *
Glœosporium olivarum (S). Lèpre des olives, Gaffa (F).
فطر مجهري يظهر في آب ويبلغ اوج انتشاره في اواخر ايلول ، يركب الثمار فيشوهها ويعطبها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب غلاف الثمرة فتسبب انخفاض السطح ثم انصداع البشرة وغمرها بمادة لزجة برتقالية تنحرف الى السمرة مع الرطوبة || يكافح باستعمال احد السوائل النحاسية.

٢٤٨٦١ - لَصُوف القَرْنِيَّات °
Glœosporium caulivorum (S). Anthracnose des légumineuses (F).
فطر مجهري واسع الانتشار يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنية اخصها النفل والبرسيم والفصة والعرن || يركب السوق ومعاليق الاوراق فيوشمها ببقع حنطية ثم سمراء اللون تصدع البشرة بعد ارتفاخ النسيج وانفلاقه || يكافح بتطهير البذار بمحلول سلفات النحاس المركز ١ ٪ بعد تغيير موقع الزراعة .

٢٤٨٦٢ - لَصُوف الكَرْمَة ° * ، سُوَيْد الكُرُوم
Glœosporium ampelophagum (S). Anthracnose de la vigne (F).
فطر مجهري يتطفل على الاوراق والسروع والعناقيد فيعطبها ويوقع بها اشد الاذى || مظهره الخارجي بقع صغيرة ، مستديرة ، لا قياسية التجميع ، تركب نصل الاوراق . تبدو حنطية ، قطرها من ١ الى ٤ مم. ثم تتسع فينحرف لونها الى البياض الاغبر تحوقه هالة فحمية السمرة بنفسجية المواج ، تقضي على النسج المنحارة فتذويها وتمحها || وهو على السروع بقع مستطيلة مبعثرة تركب اللحاء فتقرحها وتغور فيها حتى الشكير والمكاك || وهو في العناقيد بقع مستديرة منخفضة تركب الحب فتبدو حنطية اللون مبعثرة تكثر في المنطقة الهامية ثم تتسع فينحرف لونها الى السمرة يحيطها اطار ضيق اسود || يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول من ٢ الى ٣ ٪ او السائل البورغوني المحلول ٢ ٪ . ومن الضروري اقتطاع وحرق السروع الموصومة .

٢٤٨٦٣ - لَصُوف اللَّوْز °
Glœosporium amygdalinum (S). Anthracnose de l'amandier (F).
فطر مجهري يصيب اللوز في افنانه واوراقه وثماره . يبدو على الثمار قروح ثعلولية صغيرة ، حنطية اللون تطوح بالزغب ثم تنخفض وتغور الى الداخل || وهو على الافنان مشيج يمرح تحت اللحاء ثم يجف على حين غرة قبل اكتمال نمو الاوراق || وهو على الاوراق بثور مبعثرة سمراء اللون تجف وتنحت بسرعة || يكافح باستعمال سائل بوردو او احد السوائل السلفوكلسية .

٢٤٨٦٤ - لَصُوف اللَّيْمُون ° *
Glœosporium limetticolum (S). Anthracnose du citronnier (F).
فطر مجهري يركب بعض انواع الليمون اخصها الليمون الحلو والنارنج || يبدو على نوامي الافنان بقع حنطية مستطيلة يقابلها على نصل الاوراق بقع شديدة الخضار الامير تعفن النصل وتقوده الى الذبول فييبس مع الافنان . ويركب الازهار فيطوح بها . ويصيب الثمار فيشوهها ويوقف نموها بعد ان يوشمها بنقط حنطية اللون تكلع القشرة وتغور فيها || يكافح باستعمال سائل بوردو المركب ٣/٣/٥٠ يضاف اليه ١ ٪ من الزيت قبل الازهار وبعد الانعقاد .

٢٤٨٦٥ - لَصُوف المَطَّاط °
Glœosporium alborubrum (S). Anthracnose de l'hévéa (F).
فطر مجهري يصيب المطاط في اوراقه وجذوعه فيؤذيه اشد الأذى || مظهره على الاوراق الفتية بقع كبيرة لاقياسية الشكل ، لونها الى الكهبة يعلوها مواج زيتي. وهو على الاوراق البالغة بقع فسيحة صفراء اللون ثم حنطية تتوسطها نقط سود تقضي على الاوراق فتعبلها || وهو على الجذوع لطخ مستطيلة تتوسطها بقع غبراء اللون، قطرها نحو ٣ مم. تسبب تنفضين اللحاء واسودادها ثم انصداع البشرة وشل النسغ مع العصارة || يكافح عند ظهوره باستعمال الاملاح النحاسية كما وانه يحسن استعمال الاسمدة المعدنية التي تنشط النمو الخضري فتحول دون انتشار الوصم .

٢٤٨٦٦ - لَصُوف المَوْز °
Glœosporium musarum (S). Anthracnose de la banane (F).
فطر مجهري يصيب الموز في ثماره النامية والمدركة فيعطبها. مظهره الخارجي بقع مستديرة او مستطيلة سمراء اللون تركب القشرة ثم تغور فيها فتعطب اللب || يكثر في المواقع الرطبة الحارة . يكافح عند ظهوره باستعمال الفواطير المرتكزة على الاملاح النحاسية .

٢٤٨٦٧ - لَصُوف بَخُور مَرْيَم °
Glœosporium cyclaminis (S).
فطر مجهري يركب الازهار في اول نموها فيشوهها او يذويها || مظهره الخارجي بقع حنطية تركب التويج فتذبله وتركب زناد الزهرة فتقرحه وتحجنه . وهو على الاوراق بقع حنطية لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل فتسحجه وتشل فيه حركة التبادل النفسي || يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المركز ١ ٪ .


٢٤٨٦٨ - لُصَيْقِي هو الناليون الابيض ، اطلبه .

٢٤٨٦٩ - لَضَامَة
Indéhiscence (F).
Indehiscence (E).
صفة الثمار والبذور التي لا تنفلق تلقائياً عند الادراك التام .

٢٤٨٧٠ - لَضِيم
Indéhiscent (F). Indehiscent (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة او بزرة لا تنفلق تلقائياً اي طوعياً عند الادراك التام .

٢٤٨٧١ - لَطّ *
Lecythis (S).
Lécythis, Marmite de singe, Quatelé (F). Monkey-pot tree, Sapucaia-nut tree (E). Topfbaum (D). Maudorio della Colombia (I).
جنس اشجار وشجيرات من اللطيات وفصيلة الآسيات. انواعه نحو ٥٠ جيمها من نباتات المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية . اوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية . ازهارها تاجية . ثمارها جراء علبية مستطيلة سميكة الجوانب. سداداتها قلنسوية تنفتح من فوق تحوى عدة بزور مرة الطعم تأكلها القرود وتستعمل في بعض العلاجات الصدرية .

٢٤٨٧٢ - لُطّ *
Lota (S).
Lotte (F). Lote, Eel-pout (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة الغادسيات . انواعه قليلة تألف البحيرات ومياه الانهر الراكدة . اجسامها تطول من ٣٥ الى ٧٥ سم. حراشفها صغيرة دقيقة لزجة . الوانها


لصوف الزيتون


لصوف الكرمة


لصوف الليمون


لطّ


لُطّ

الى الصفرة تعلوها زراكش مختلفة سمراء اللون . تمرأ في الشتاء من كانون الاول الى شباط || لحمها جيد الصنف مستحب الطعم مرغوب فيه.

٢٤٨٧٣ - لُطّ بَحْرِيّ مُبْذُول
Lotte de mer vulgaire (F).
سمكة بحرية تدعى كواحة مبذولة ، اطلبها .


لطّاس الماشية

٢٤٨٧٤ - لَطّاس ° Molothrus (S). Molothre (F).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ جميعها من طيور القارة الامريكية . تألف السباسب والمراعي وضفاف مجاري الماء . نظامها الحياتي جماعي . تجمعاتها لاقياسية العدد منها الفوج ومنها السرب || أجسامها تطول من ١٧ الى ٢١ سم. مناقيدها مخروطية ، صغيرة وقوية . اجنحتها معتدلة الطول . اذنابها مستديرة الاطراف. ارساغها معتدلة الارتفاع . اثوابها متباينة التخضيب . اناثها اصغر قداً من ذكورها وابهت خضاباً . وهي لا تحضن البيض بل تضعه في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضتين . يرجح انها تبيض في موسمها الحولي من ١٢ الى ١٤ بيضة || قوتها الحشرات المختلفة وبعض البذور البرية || اعرف انواعه واشهرها لطاس الماشية .

٢٤٨٧٥ - لَطّاس المَاشِيَة °*
Molothrus pecoris (S). Molothre des troupeaux (F). Cowbird (E).
طائر من اللطاس . موطنه بعض مقاطعات امريكة الشمالية . يألف المراعي وضفاف مجاري الماء . فوجه يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجاً || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٨ سم. ثوبه اسود اللون يعلوه مواج ازرق في الظهر والصدر . حدقة عينه سوداء . منقاده ورسغاه الى السمرة السوداء . الانثى عادمة المواج الازرق || اخلاقه مرحة ، هنيــة . قوته الحشرات وبعض البذور البرية . يرافق قطعان البقر والبيسون فيجثم على ظهورها ويقفي على الاساريع والكزورد التي تكتنف جلودها || الانثى تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير .


لطر

٢٤٨٧٦ - لَطْحانِيّات ° Dématiées (F).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الكتنيات . تتميز ببوغها الملون الشديد السمرة || اجناسها ثلاثة : الحشف والزبيحة والشماطة .

٢٤٨٧٧ - لَطْحِيّات ° Dematiaceae (S).
Dématiacées (F). Dematiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الهيفانيات ورتبة الزوعيات. تتميز بهيفها وكنائدها السمراء اللون ، بويغاتها ثنائية الخلية ، مشيجها فرعي الوثل || اجناسها عديدة تجمعها اربع عمارات : الدخيات ، الريدانيات ، الزحاميات والزناخيات.

٢٤٨٧٨ - لَطْخَة Macule (F).
Macule, Stain, Spot (E).

٢٤٨٧٩ - لُطْر * Symplocos (S).
Symplocos, Symploque, Lotur (F). Lohd tree (E). Lotbaum (D). Simploco (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وتزيينية من اللطريات. انواعه نحو ١٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها متعاقبة معنقة كاملة اهليلجية تصفر عند تجفيفها ويستخرج منها ومن لحاء السوق مادة خضابية صفراء اللون . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ، عديدة الاسدية . ثمارها عنبية ، صغيرة القد ، ملونة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٨٨٠ - لُطْر الصَبّاغِين Symplocos tinctoria (S).
Symplocos des teinturiers, Lotur des teinturiers (F).
نوع من اللطر السبروتي . مهده البلاد الامريكية. شجرته تعلو من مترين الى سبعة امتار. افنادها وافنانها الى الصهبة. اوراقها عابلة، نصلها سميك الصفحة سكري الطعم. ازهارها ضمية التجميع ، صفراء اللون ، فواحة العرف العطري . ازهراره يستمر طوال شهر نيسان .


٢٤٨٨١ - لُطْر اليابان Symplocos japonica (S).
Symplocos du Japon, Lotur du Japon (F).
نوع من اللطر التزييني مهده اليابان . جنبته تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها ابيدة مالسة . ازهارها عنقودية التجميع، لونها الى الصفرة الباهتة . ثمارها حمراء اللون . ازهراره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٨٨٢ - لُطْر عُثْكُولِيّ
Symplocos paniculata, S. crataegoïdes (S). Symplocos paniculé, Lotur paniculé (F).
نوع من اللطر السبروتي . مهده الشرق . شجرته تعلو من من ٤ الى ١٢ م. ساقها فرعاء . افنانها زباء . اوراقها عابلة؛ نصلها مسنن الحافة، خملي البشرة على صفحته السفلى. ازهارها عثكولية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية . لونها الى الابيض او الاصفر . ثمارها كروية، قطرها نحو ٨ مم. لونها الى الزرقة || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٨٨٣ - لُطْر عُنْقُودِيّ Symplocos en grappes.
هو الارماك يستخرج منه مادة قلوية تدعى لطرين .

٢٤٨٨٤ - لُطْرِيّات Symplocaceae (S).
Symplocacées (F). Symplocaceae (E).
فصيلة نباتية كانت في التصنيف الماضي سبطاً مــن الاصطركيات . اشهر اجناسها اللطر .

٢٤٨٨٥ - لَطِيّات Lécythidées (F).
سبط من فصيلة الآسيات ، نباتاته لا قياسية الانتظام الورقي تتميز بخلوها من الجيوب الافرازية .


لَطِيسة

٢٤٨٨٦ - لَطِيسَة °* Lepas (S).
Lépas, Anatife (F). Lepas (E).
جنس دويبات بحرية ونهرية من القشريات الدنيا هدابيات الارجل وفصيلة اللطيسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار وانهر العالم || اجسامها صغيرة . عيونها مزندة . الحقتها خماسية القطع . ارجلها الصدرية هدابية || جميعها تتعلق بانابيب كلسية المادة تشبه النوازل تشيدها على الصخور المغمورة وعلى وحاف المرجان وعلى الاخشاب العائمة والمراكب .

٢٤٨٨٧ - لَطِيسِيّات ° Lepadidae (S).
Lépadidés (F). Lepadidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات هدابيات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بمعاليقها التي تنشب في كل شيء مغمور من الصخور الى الاسماك .

٢٤٨٨٨ - **لُعاب ، لَعَم ، لُغام** Salive (F). Saliva, Spittle (E).
اللعاب واللعم خليط حاصل من افراز الغــدد اللعابية والمخاطية للفم . وهو نوعان : اللعاب النكفي أو المضغي واللعاب البلعمي . أما الغدد اللعابية فهي على ثلاثة انواع : النكفية والفكّية واللسانية || أما اللغام فهو زبد الجمل يقذفه من فيه .

٢٤٨٨٩ - **لُعابات** Racines de mandragore (F). Roots of the mandrake (E).
جذور اللفاح خواصها كثيرة النفع تستعمل في الصيدلة .

٢٤٨٩٠ - **لعادة** ° Ethologie (F). Ethology (E).
درس حياة الحيوان ونشاطه الجسموري والخلقي في محيطه الطبيعي .

٢٤٨٩١ - **لُعاعة** Légume tendre (F). New green (E).
كل نبات لين من احرار البقول. واللعاعة ايضاً. ج لعاع . وفي القول المأثور « انما الدنيا ساعة ومتاعها لعاعة » اي قليل البقاء كالنبت اللين .

٢٤٨٩٢ - **لَعْل ، ياقوت أحمر** Rubis (F). Ruby (E).
حجر كريم من الألومين المبلور الشفاف ، لونه الى الحمرة الصنابية الزاهية . اجوده ما جاء من التبت والهند .

٢٤٨٩٣ - **لَعْل** هو الهاليزيه ، اطلبها .

٢٤٨٩٤ - **لَعّلاع** ° Réfringent (F). Refringent, Refracting (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما تحلى بخاصية كسر الاشعة الضوئية اي تغيير اتجاهها .

٢٤٨٩٥ - **لَعْلَعَة** ° Réfringence (F). Refringency (E).
اللعلعة خاصة تتميز بها الاجسام الشفافة بكسرها للاشعة الضوئية .

٢٤٨٩٦ - **لَعَم** Salive des reptiles apodes (F). Saliva of apodous reptile (E).
اللعم لعاب الزحافات المرقالة اي العادمة الارجل كالحيات .

٢٤٨٩٧ - **لَعْوَة** Chienne (F). She dog (E).
هي الكلبة ومنهم من خصها بالكلبة الحائل . قالت العرب : اجوع من لعوة واضيع من لعوة .

٢٤٨٩٨ - **لَعُوس** هو الذئب ، اطلبه .

٢٤٨٩٩ - **لَعيث** ° Labié (F). Labiate, Lipped (E).
نعت تعريفي يطلق على كل زهرة مفلوقة التويج كالشفتين.

٢٤٩٠٠ - **لُغاريتمه ، لُوغاريتمه** Logarithme (F). Logarithm (E).
علم انساب الاعداد .

٢٤٩٠١ - **لَغّاس المُرُوج** ° Lygus pratensis (S). Lygus des prés (F).
حشرة خاصلة من فصيلة الفنجيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم . ثوبها متراكب الشقحة والصفرة وتمشيح ابيض واسمر واحمر . رأسها صغير محرسم . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها دقيقان كوسلها قمي الشكل . حجفتها صغيرة . حنجبتا ظهرانها مشحتان بالاحمر والاسمر . ظهرانها رمادي اللون ، اصفر العروق . روشناها شفافان . بطنها الى الحنطي الاحمر . يطوقه حتار مصدف . قوائمها نشيطة ، حنطية ، سمراء المواج || تألف المروج والحقول والبساتين . قوتها بتلات الازهار والاوراق الفتية .

٢٤٩٠٢ - **لِغْبِد** Lagopède (F).
هو العقد ، اطلبه .

٢٤٩٠٣ - **لِغْرِيس البَرْقُوق** ° Lygris du prunellier (F).
فراشة مزوزقة مشهورة باسم ارقية الخوخ . اطلبها .

٢٤٩٠٤ - **لَغُسْتُوم** °* Lagostomus (S). Lagostome (F).
حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الشنشيليات. موطنه فيافي امريكة الجنوبية . جسمه ربع القامة يطول من ٥٠ الى ٦٠سم . وذنبه نحو ١٨. ظهره مقوس الشكل. رأسه عريض القاعدة . مقضمه قصير مقطوم . سباله كثيفة الهلب الجامد . اذناه معتدلتان بارزتان . جرامزه الامامية قصيرة ثلاثية الاصابع والخلفية طويلة رباعية الاصابع . اظافره قوية حادة || جحره فسيح الارجاء يتألف من اربع رداه متراكبة فوق بعضها. مداخله ومخارجه انفاق عديدة تعترضها دهاليز متصالبة ، تجتمع فيها الاناث من ١٠ الى ٢٠ يحافظ عليها ويحميها ذكر واحد || قوته الاعشاب والجذور وجميع المواد النباتية ينقلها الى مدخل جحره || يعيش جماعات كثيرة العدد . تبلغ مساحة قريته في بعض مناطق الاروغواي نحو ٤ كيلومترات مربعة.


لغستوم

٢٤٩٠٥ - **لَغْلَغ** هو اللقلق الاسود ، اطلبه .

٢٤٩٠٦ - **لَغْو** هو نباح الكلاب .

٢٤٩٠٧ - **لَغُوتريش** °* Lagothrix (S). Lagothriche (F).
جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات موطنها البرازيل والغويان وكولومبيا والبيرو || اجسامها تطول نحو ٥٧سم. واذنابها كذلك . اثوابها الى الكهبة السوداء المواج . شعارها ناعمة لبدة وثيرة || له نوعان يألفان الغابات والاحراج الجبلية . قوتها الثمار .


لغوتريش

٢٤٩٠٨ - **لَغُوئِيا** °* Lagœcia (S). Lagœcie (F).
نبات عشبي بري طبي من السكبيات . يعلو نحو ذراع . اوراقه مركبة ، مشطية ، بحزية اللون . ازهاره خيمية التجميع لونها الى الزرقة . بزوره طبية وهي دقيقة مستطيلة حنطية اللون مرة الطعم حريفة تفيد الصدر وتنقي البلغم وتقضي على الرياح والمغص .


لغوئيا

٢٤٩٠٩ - **لُفّاح** Mandragore (F). Mandragora (E).
هو اليبروح ، اطلبه . ويدعى السابيزك . قيل ويسمى المقد . قال الانطاكي : « وهو يسكن غليان الدم والصفراء وحرقة البول والخفقان ويقطع الاسهال والدم شرباً ويسكن الضربان مطلقاً وكذا الصداع طلاء ويسبت فيمنع السهر والقلق » .


لفاشة

٢٤٩١٠ - لَفَّاشَة ٥* Salmo salvelinus (S).
Omble, O. chevalier, Salvelin (F). Char (E).
سمكة نهرية بيوض من السلمونيات ، اعطانها معظم بحيرات اروبة وتركيا || جسمها كبير القد ، يطول نحو ٨٠ سم . ثوبها ، عند اكتمال نموها ، ثنائي اللون ، ظهرها والقسم الاكبر من جانبيها الى الربدة الخضراء . بطنها وما تبقى من جانبيها الى الصفار البرتقالي يعلوه مواج وردي يعبق عند حافة البطن . اما ثوبها في طور النمو فكثير النقط البيض || لحمها فاخر الصنف يعتبر من اجود لحوم اسماك المياه العذبة .


لفافة الورد

٢٤٩١١ - لَفَّافَة الوَرْد * Blennocampa pusilla (S).
Rouleuse des feuilles, Tenthrède des feuilles du rosier (F). Rose leaf sawfly (E). Kleinste Rosenblattwespe (D).
حشرة من النطوفيات ، جسمها صغير القد اسمر الثوب ، يرقاتها مستدقة غبراء اللون تعيش على ورق الورد فتفتله وتلتحف به ثم تتروده وتقضي عليه .

٢٤٩١٢ - لِفَافِيَّة Diplolène (F).
جنس نباتات جنبية من السذابيات تدعى عصية ، اطلبها .



لفت (١)


لفت (٢)


٢٤٩١٣ - لِفْت * Brassica rapa (S).
Rave, Navet (F). Rape, Turnip (E). Wasserrübe, Weisse-Rübe (D). Rapa (I).
بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . جذرها مستدير الشكل مفلطح ، يؤكل طرياً ومطبوخاً ومخللاً ، ومنه ضروب علفية كبيرة الحجم تأكلها الابقار والخنازير || بزوره زيتية طبية تحوي بعض الفسفور والمواد الحريفة المهيجة . وقد شاع استعمالها للانعاظ منذ زمن الفراعنة الذين اطلقوا عليها اسم (دجم) اي بزر اللفت او زيت بزر اللفت .

٢٤٩١٤ - لِفْت بَرّي Raiponce naine (F).
هو الفيتومه الوضيعة ، اطلبها .

٢٤٩١٥ - لِفْتِيّ Napiforme (F). Napiform (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على الجذور القصيرة المستغلظة التي تشبه اللفت .


لفحة البطاطا

٢٤٩١٦ - لَفْحَة Phytophthora (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة الوصنيات وفصيلة الصنائيات تتميز بخيوطها البوغية التاجية الارتكاز والتشعب || انواعها عديدة ، اشهرها واضرها للاقتصاد الزراعي لفحة البطاطا ولفحة التبغ ولفحة النضم .


لفحة التبغ

٢٤٩١٧ - لَفْحَة البَطَاطَا * ، ميلديو البَطَاطَا
Phytophthora infestans, Botrytis infestans, B. devastatrix (S). Mildiou de la pomme de terre (F). Potato blight (E). Kraut-und knollenfäule der kartoffel (D).
وصم وخيم العاقبة يسببه فطر مجهري يعتري معظم نباتات الفصيلة الباذنجانية واخصها البطاطا والبندوره || يركب الورق والسوق والجذور والدرنات . مظهره الخارجي على الاوراق بقع لا قياسية الشكل والحجم تبدو حنطية اللون ثم تنحرف الى السمرة يقابلها على صفحة النصل السفلي غبار ابيض فسنجابي ، يعلو حتار البقع فيحددها ويستقر بعض الوقت الى ان يشمل الذبول كامل النصل فيطوح به . وهو على الدرنات وشاح اسمر اللون يلحف البشرة بكاملها او بجزء منها فيعطبها ويتلفها || يكافح باستعمال احد الفواطير الحديثة او محلول بوردو المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس	٣ كيلو
كلس حراق	٣ كيلو
مـــاء	١٠٠ ليتر

ومنهم من فضل محلول « بورغينيون » المركز على الشكل التـــالي :

سلفات النحاس	٣ كيلو
كربونات الصودا	٣ كيلو
مـــاء	١٠٠ ليتر

٢٤٩١٨ - لَفْحَة التبغ *
Phytophthora nicotianae (S). Black shank (E).
وصم يسببه فطر مجهري يركب التبغ في المشتل وفي الحقل. مظهره الخارجي على شتول المشتل يبدأ باسوداد وعفن السنخ والجذور ثم ينتهي بالمريان والاضمحلال || وهو على شتول الحقل ، في اول عهده ، بقع تظهر على الاوراق بيضية الشكل ، لا قياسية الحجم . لونها اشد اخضراراً من النسيج الذي يحوقها ثم يتحول تدريجياً الى الشقرة فالصهبة فالسمرة ضمن إطارات ضيقة فاصلة قليلة الوضوح . وفي دوره النهائي يذبل الاوراق ويعطب السوق ويسبب اسودادها من السنخ وصاعداً على ارتفاع ٢٠ او ٣٠ سم. وعند شق او فلق الشتول المصابة يبدو مكاكها جافاً منفصلاً متقطعاً اسود اللون || يكافح في المشاتل باستعمال الفواطير المرتكزة على النحاس او الزنك ويكافح في الحقل باجتناب الزراعة في المواقع الرطبة .

٢٤٩١٩ - لَفْحَة الشَمْس Coup de soleil (F).
Sun scald (E).
عارض يصيب لحاء الاشجار في خلايا نسجها البشروية والوعائية سببه اشعة الشمس المحرقة التي ترشفها وتستوعبها قسراً لحاء السوق المعرضة الى الجنوب ثم يدركها البرد القارس فجأة فيعطبها ويسبب يباسها || يكافح بطلي السوق بالكلس لان اللون الابيض يمنع تخزين الحرارة .

٢٤٩٢٠ - لَفْحَة الصَبَّار ، لَفْحَة النَضَم
Phytophthora cactorum, Ph. omnivora (S). Pourriture du collet, Maladie des semis du hêtre (F). Crown-rot, Omnivorous phytophthora disease (E). Kragenfäule, Keimlingsfäule (D).
وصم مؤذ يسببه فطر مجهري يركب مختلف النباتات اللحمية ومشاتل النباتات الحرجية ويعتري النضم بعصفه فيضيمه . مظهره الخارجي بقع شقر ثم سمر ، لا قياسية الشكل والحجم تغلب فيها الاستطالة ، تذهب بالنسج فتميتها || يكافح كغيره من فطور اللفحة بمركبات النحاس او الزنك .


لفش

٢٤٩٢١ - لَفَش * ، نَفَّاش Distichodus (S).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اجسامها مستطيلة ، ملامحها محدبة ، اخطامها مفلطحة . سهفها صغير القد مبراشي الطرف . اشهر انواعه لفش النيل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الخضار الفضي المواج .

٢٤٩٢٢ - لَفْلاف Cuscute (F).
هو الكشوث ، اطلبه .

٢٤٩٢٣ - لَفُوت ° Lophotes (S). Lophote (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المنجيليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اشهرها لفوت المتوسط .

٢٤٩٢٤ - لَفُوت المُتَوَسِّط ° * Lophotes cepedianus (S). Lophote de la Méditerranée (F).

نوع من اللفوت وهو سمكة بحرية مأكولة لحمها متوسط الصنف . جسمها مبطط الشكل يطول نحو ١٥٠ سم. زعنفتها الظهرية تمتد من قمة الرأس الى طرف الذنب وتنتهي عند الرأس بقرن محدب مخروطي الجسم عظمي المادة . ثوبها الى الخضار الرصاصي تعلوه رقشة بيضاء .

٢٤٩٢٥ - لَفِيغْمَة ° * Laphygma exigua (S).

فراشة من فصيلة الليليات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٢ الى ١٤ مم. بسطتها نحو ٢٥ مم. جسمها وروشتها الاماميين الى الرمادي العابق . روشتاها الخلفيتان الى البياض الاغبر ، اطارهما واعصابهما سمر || الانثى اكبر قداً من الذكر تمتح مكنها الذي يعد نحو ٥٠٠ كتلاً متفرقة لا قياسية الشكل والعدد على صفحات اوراق القطن السفلى فينقف بعد متحه بثلاثة او اربعة ايام عن يرقات تنسلخ خمس مرات . طورها اليرقي يدوم من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وقد يطول اكثر من هذا في الشتاء . ثم تتحول في التربة الى عذراء || اجيالها الحولية عديدة ، الصيفي يدوم نحو ٣ اسابيع والشتوي من ٤ الى ٦ اسابيع || يرقتها تدعى دودة القطن الخضراء ، اطلبها .

٢٤٩٢٦ - لَفِيُولُوز ، لَفِيلُوز Lévulose (F). Levulose (E).

ضرب من السكر ينتمي الى فئة الغلوكوز يوجد في معظم ثمار الفاكهة وفي المصان والعسل .

٢٤٩٢٧ - لُفْيُوم * ، هُوَيْسَة ، أُمّ هَوْس Lophiomys imhausii (S). Lophiomys d'imhaus (F).

حيوان لبون قاضم من فصيلة اللفيوميات . موطنه يمتد من حوض البحر الاحمر الى الحبشة . يألف الوعر والادغال والحراج المتباعدة الاشجار . ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد || جسمه مستطيل الشكل ، يطول نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. يتميز بكثة من الوبر المستطيل الخشن تمتد من قفن الرأس الى اواخر الثلث الثالث من الذنب . رأسه صغير القد ، مخروطي الشكل ، مبطط الجرم . سباله كثيف مستطيل . عيناه واذناه صغيرة . قوائمه قصيرة ، خماسية الاصابع . ثوبه الى الكلسة السمراء يعلوها تمشيح اغبر في الرأس والظهر والبطن . طرف ذيله امرط عادم الوبر || مسرحه دجوي . يتسلق الاشجار بخفة السنجاب . قوته الجذور والاوراق والحبوب والبذور .

٢٤٩٢٨ - لُفْيُومِيّات ° Lophiomyidae (S). Lophiomyidés (F). Lophiomyidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من رتبة القواضم . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها تمتد من حوض البحر الاحمر الى افريقية الشرقية والحبشة والسودان وافريقية الوسطى || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، كثيفة الوبر ، مستطيلة السبال والاذناب الكاسية . قوائمها قصيرة ، خماسية الاصابع ، حادة البراثن القليلة التحجين || جميعها شاجرة . قوتها الجذور والاوراق والحبوب والاثمار وبعض البلور .

٢٤٩٢٩ - لِقّ ° * ، لِقَّة ° Pompilus (S). Pompile, Centrolophe (F).

جنس حشرات من فصيلة اللقيات . انواعه عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها متوسطة القد هيفاء الجسم تطول نحو ٣ سم. اثوابها الى السواد اللامع يعلوه تجذيع معترض احمر اللون او اصفر. تتميز بقنصها وتخديرها العناكب التي تدخرها في مكاها كغذاء لبنيها الحديث النقف .

٢٤٩٣٠ - لِقَاح Inoculum (F). Inoculum (E).

الجرثومة النقية الصالحة للتلقيح .

٢٤٩٣١ - لِقَاح ، طُعْم Vaccin (F). Vaccine matter (E).

فوعة محدودة الفاعلية النسبية تحقن في جسم الحيوان لوقايته بعد حدوث المناعة المقصودة .

٢٤٩٣٢ - لُقَاط ، لُقَاطَة Eteules, Glanure (F). Gleanings (E).

ما يخلفه الحاصد من السنبل فتلتقطه الناس .

٢٤٩٣٣ - لَقّاط ° * Colaptes (S). Colapte (F). Flicker (E).

جنس طير من فصيلة النقاريات ورتبة المتسلقات. انواعه المعروفة ستة جميعها امريكية المهد || اجسامها معتدلة القد تطول من ٢٧ الى ٣٠ سم. بسطتها تراوح من ٤٠ الى ٤٥ سم. اثوابها الى السمرة السوداء المبلقة والمرقوشة بالاصفر والاحمر والاشهب . تتميز بمناقيدها المستعرضة القواعد وبارساغها المستطيلة || قوتها الاساريع والديدان والنمل والحشرات والثمار البرية والبذور والبلوط . وهي من الطيور الخازنة التي تجمع البلوط في تجاويف الاشجار وجيوبها فتؤمن بذلك مؤنة فصل الشتاء || اناثها تدئن في تجاويف الاشجار وفي صدوعها وتبيض من ٦ الى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الصغار تسرح في طلب القوت بعد النقف باسبوعين || اشهر انواعه المعروفة :

لقاط الشيلي Colaptes chilensis (S). Colapte du Chili (F).

لقاط المكسيك Colaptes mexicanus (S). Colapte du Mexique (F).

لقاط مذهب Colaptes auratus (S). Colapte doré, Pic doré (F).


٢٤٩٣٤ - لَقّاعة البَقَر ° * Hypoderma bovis (S). Hypoderme du bœuf, Varron (F). Ox warble fly, Cattle grubs (E). Dasselfliege (D).

حشرة من الصيدنيات ، طولها يراوح من ١٣ الى ١٥ مم. وهي كبيرة الرأس ، قصيرة الخطم ، مستطيلة المرز. تمتح مكنها على ظهور البقر فينقف عن يرقات خيطية هلبية تنقلها البقرة بلسانها من جلدها الى حلقها فبطنها حيث تنسل وترقى حتى النسج الجلدية فتثقب الجلد مع انتهاء دورها اليرقي وتسقط على الارض فتختبئ في التراب وتتحول الى كزود ثم الى حشرة تعيد سيرتها الاولى .

٢٤٩٣٥ - لَقّاعة العُلْجوم ° Lucilia bufonivora (S). Lucilie du crapaud (F).

حشرة من الصيدنيات ، طولها يراوح من ٥ الى ٨ مم. لونها الى الخضار القاتم تكثر في الاماكن الرطبة . يرقاتها طفيلية تركب جميع الضفادع اخصها العلجوم .


لفوت المتوسط


لفيغمة



لفيوم


لِقّ


لقاط


لقاعة البقر


٢٤٩٣٦ - **لَقَّاعة حَمْليّة** ٥ Lucilia sericata (S).
Lucilie soyeuse (F).
حشرة من الصيدنيات ، طولها يراوح من ٧ الى ١٠ مم. جسمها خلي البشرة يكثر وجودها من اذار الى تشرين الثاني . يرقاتها هواكة ونائلة وقد تكون وانجة وطفيلية .


لقاعة قيصرية

٢٤٩٣٧ - **لَقَّاعة قَيصَريّة** ٥ * ، **لَقَّاعة خَضْراء** ٥
Lucilia caesar (S). Lucilie impériale (F).
حشرة من الصيدنيات ، طولها يراوح من ٧ الى ١٢ مم. تظهر من نيسان الى تشرين تكثر على الازهار والاقذار المعرضة لاشعة الشمس ، يرقاتها وانجة وهواكة . تركب الحيوانات الفقارية .

٢٤٩٣٨ - **لَقَّاعيّات** ٥ Calliphorides (F).
هي الصيدنيات فصيلة حشرات ذبابية من ذوات الجناحين .

٢٤٩٣٩ - **لَقَّافة** ٥ Freloche (F). Butterfly-net (E).
جيب ، مخروطي الشكل ، من النسيج الناعم المتين ، يستعمل لاقتناص الحشرات والفراشات .



لقس جبّار

٢٤٩٤٠ - **لُقَامة** ٥ Phagocytose (F).
Phagocytosis (E).
عمل ارتشاف المتامات والجراثيم التي تقوم به بعض الحجيرات الحيوانية .

٢٤٩٤١ - **لَقَّامة** Phagocyte (F). Phagocyte (E).
القمّامة حجيرة في الجسم الحيواني وظيفتها اللقامة . وتدعى راعية وفاغوسيت وهضامة .

٢٤٩٤٢ - **لُقَاميّ** Phagocytaire (F).
Phagocytic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص باللقامة .

٢٤٩٤٣ - **لُقَّة سَوْداء** Centrolophe nègre (F).
سمكة بحرية تدعى وطامة ، اطلبها .


لقلق ابيض

٢٤٩٤٤ - **لُقُّس** Epinephelus (S).
Epinéphèle (F). Epinephelus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها اهليلجية الشوزن ، متوسطة الجرم ، مستغلظة الرؤوس ، مقطوبة الاخطام ، مسننة الزعانف الامامية في الظهر والبطن . اثوابها كستنية اللون تعلوها رقشة ملونة وبعض الماجات الزاهية والعابقة || اشهر انواعه اللقس الجبار والصخري والرملي .

٢٤٩٤٥ - **لُقُّس جَبَّار** * ، **صُرَّان جَبَّار**
Epinephelus gigas (S). Epinéphèle géant, Serran géant, Merou (F). Epinephelus gigas (E).
سمكة بحرية بيوض من اللقس . اعطانها البحر الابيض المتوسط . جسمها كبير القد اهليلجي الشكل ، يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى الجؤوة الخنطية السمراء المواج تعلوها رقشة غبراء منسوبة التوزيع تكتنفها من الرأس الى الذنب || رأسها مقطوم الخطم الافطس . فكاها كبيران . شدقها رحب . عيناها كبيرتان ، معتدلتا النشوز . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة يعلوها في اقسامها الاولى مناخس حادة ، زعنفتها الذيلية منفرجة الطرف المستدير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


لقلق حبشي

٢٤٩٤٦ **لَقْط** Glanage (F). Gleaning (E).
اللقط واللقاط هو جمع السنابل التي يخطئها الحاصد فتبقى في الحقل بعد الرجاد .

٢٤٩٤٧ - **لَقَطَة**
« بقلة طيبة تتبعها الدواب » ج . لقط .

٢٤٩٤٨ - **لَقْع** Défaut apparent (F).
Visible default (E).
العيب الظاهر .

٢٤٩٤٩ - **لَقَف** Happer (F). To snatch (E).

٢٤٩٥٠ - **لَقَف** Parol (F). Coat (E).
اللقف جانب البئر والحوض . ج القاف .

٢٤٩٥١ - **لَقْلَق** ، **لَقْلاق** Ciconia (S).
Cigogne (F). Ciconia, Stork (E).
اللقلق ج. لقالق . جنس طير من فصيلة اللقلقيات ورتبة طوال الساق . صوته لقلقة . انواعه خمسة جميعها من القواطع طويلة السيقان والاعناق والمناقير . قوتها الافاعي والجرذان والحشرات والجيف والنفايات || اشهر انواعه .

٢٤٩٥٢ - **لَقْلَق أبْيَض** * ، **بَلارِج** ، **أبُوحُدَيْج**
Ciconia alba (S). Cigogne blanche, C. commune (F).
White stork (E).
نوع من اللقلق ابيض الثوب ، اسود القوادم ، احمر الساقين والمنقار . طوله نحو ١١٠ سم. وبسطته نحو ٢٣٠ مسرحه يمتد من ايران الى العراق وآسية الصغرى وأروبة وافريقية الشمالية والجنوبية والشرقية حيث يمضي فصل الشتاء ثم يعبر البحر الى ايران والعراق .

٢٤٩٥٣ - **لَقْلَق أسْوَد** ، **لَغْلَغ** ، **عَنْز** ، **أبُوسَعيد**
Ciconia nigra (S). Cigogne noire (F). Black stork (E).
نوع من اللقلق طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطته ٢١٠ وهو اسود الثوب ، ابيض الكتفين والعنق والصدر والبطن والافنيك ، احمر الساقين والمنقار . مسرحه يشمل الهند ومنشورية وآسية الصغرى وأروبة وافريقية .

٢٤٩٥٤ - **لَقْلَق الأفاعي**
هو الكرّيم المتوج ، اطلبه .

٢٤٩٥٥ - **لَقْلَق حَبَشيّ** * ، **عُنَّاز**
Ciconia abdimii (S). Cigogne d'Ethiopie (F). Ethiopian stork (E).
نوع من اللقلق ، طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطته نحو ٢٠٠ ثوبه الى السواد الارجواني المواج . بطنه ابيض . رأسه وقوادمه سود . عنقه ومنقاره وساقاه حمر . يكثر في الحبشة ويجوب معظم الاقطار الافريقية .

٢٤٩٥٦ - **لَقْلَق مَسْرُوج المِنقار**
هو المكتير الافريقي ، اطلبه .

٢٤٩٥٧ - **لَقْلَقي** هو العطر ، اطلبه .

٢٤٩٥٨ - **لَقْلَقيّات** Ciconiidae (S).
Ciconiidés (F). Ciconiidae (E).
فصيلة طير من طوال الساق ورتبة بلشونيّات الشكل . انواعها المعروفة ١٧ بعضها آبد اعطانه البلاد الاستوائية والحارّة والبعض الآخر قاطع يجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى || ملجئها الحياتي زوجي وجماعي . قوتها الضفادع

والعظاء والثعابين والاسماك والقشريّات والقواضم الصغيرة والحشرات . بعض انواعها ، اخصّها المكتير ، يعيش على الجيف وقد يتحدّى النسور التي تخشاه عندما تصيب جيفة || اجسامها عصليّة متباينة الحجوم ، منها الوسطى والكبيرة . تتميّز باستطالة القوائم والمناقيد الكبيرة ، المستقيمة ، الذربة ، الوشعيّة الشكل . جميعها بكيمة ، عادمة الجهاز المصوّت || تدشّن اعشاشها في المواقع الرفيعة وفي اعالي الاشجار الباسقة . اناثها تفسح من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ٣٠ الى ٤٠ يوماً .
اشهر انواعها القلق الابيض ، والاسود ، والحبشي ، ولقلق الافاعي المعروف بالكريم المتوّج ، والمكتير ، والسطّام ، والارغل المعروف بابي سعن .

٢٤٩٥٩ - **لُقْمَة** Condyle (F).
نتوء المفاصل او حيد مستدير في العظام .

٢٤٩٦٠ - لُقْمَة الحَمَل ، لُوَيْق ، تَمُّول

Alternanthera (S). Alternanthère (F). Chaff-flower (E). Weckselkölbchen (D). Alternanthera (I).
جنس نباتات برية وزراعية بقلية من فصيلة القطيفيات . انواعه نحو ١٠ جميعها اعشاب حولية او معمرة . اوراقها كثيرة العدد لا قياسية الشكل والحجم . ازهارها مززورة عادمة الطلاوة يكثر فيها اللون الابيض . اوراقها صحية تنفع المعدة .

٢٤٩٦١ - لُقْمَة الحَمَل العَفِيَّة * ، لُقْمَة الغَزَال ، تَمُّول لاطِيء

Alternanthera sessilis (S). Alternanthère sessile, Brède-chevrette (F). Sessile flowered globe amaranth (E). Garneleukraut (D). Alternanthera di molucca (I).
نوع من لقمة الحمل اوراقها كبيرة القد لاطئة . تؤكل مطبوخة . تنفع المعدة وتفيد المغص .

٢٤٩٦٢ - **لُقْمَة القَاضِي** Ottelie (F).
هي اذن الشيطان ، اطلبها .

٢٤٩٦٣ - لُقْمَة النَّعْجَة * ، كَبَّاش ، مِشَيْطَة

Plantago ovata (S). Plantain triomphe (F). Spogel plantain (E). Spogel Wegerich (D). Lingua d'agnello (I).
نوع من لسان الحمل وهو نبات عشبي ، مقري ، بري ، طبي ، معمر ، يكثر في المواقع الرطبة .

٢٤٩٦٤ - **لَقْن** Lutage (F). Luting (E).

٢٤٩٦٥ - **لِقْنَة** ٥ Lagune (F). Lagoon (E).
اللقنة كل بحر قريب القاع وقد تكثر فيه الحشائش والخورم . ج لِقَان .

٢٤٩٦٦ - لِقْنِيَّات ٥ ، هَرَضِيَّات ٥

Lycaenidae (S). Lycaenidés, Lycénidés (F). Lycaenidae, Hairstreaks, Gossamer wings (E). Bläulinge (D).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها متوسطة القد ، قوائمها الامامية ناقصة التركيب . ارساغ ذكورها وحيدة العقلة . قرونها الاستشعارية تغلظ مع ابتعادها عن الرأس . اثوابها عابقة . تحمل في مؤخر اجنحتها الخلفية زوائد دقيقة . مكناها مستدير الشكل . ذري القد . يرقاتها قصيرة غليظة تستطيع اخفاء رؤوسها تحت حلقاتها الصدرية الاولى . خادراتها عاريات . بيائها لا قياسي النمط والشكل يختلف مع الاجناس ، فيه المتدليّ العالقة بمؤخرها والمطوقة العالقة ببطنها والمنطقة والسلبية ، الخ .

٢٤٩٦٧ - **لِقْنِيَّة البَازِيلَّا** ٥ * Lycaena baetica (S).
Licène des pois (F).
حشرة من اللقنيات كثيرة الانتشار وحيدة الجيل الحولي . اقليمها حوض البحر المتوسط . بسطتها نحو ٣٠ مم . ثوبها الى الزرقة الجميلة يعلوه مواج خلي واطار اغبر في الذكور ، اسمر في الاناث . قرونها الاستشعارية دقيقة ، قوسية الشكل ، صقية الطرف || يرقاتها عند اكتمال تطورهـا تطول نحو ٢٠ مم . ثوبها الى الخضار العابق يعلوه مواج بني لا يخلو من الاحمر وخط اسمر قاطب وخطوط جانبية معترضة غبراء اللون || تركب البازلا والباقية واكثر القرنيات . تعيش داخل السنفات تلتهم الحب وتقضي عليه .

٢٤٩٦٨ - **لِقْنِيَّة الصَّعْتَر** ٥ * Lycaena arion (S).
Licène arion (F).
حشرة من اللقنيات صغيرة القد ، زرقاء الثوب ، مزركشة الرواشن . اناثها اكبر قداً من ذكورها واعبق لوناً واقل زراكش || يرقتها دقيقة الجسم سمراء اللون وردية المواج تركب الصعتر حتى انسلاخها الرابع ثم تقتحم قرى النمل فتلتهم الرصع .


٢٤٩٦٩ - **لَقْوَة** Aigle femelle (F). She eagle (E).
العقاب الانثى .

٢٤٩٧٠ - **لَقُوسِيَّات** ٥ Leucosiidae (S).
Leucosiidés (F). Leucosiidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل محرمات الافواه || اجناسها وانواعها قليلة العدد ، نحو ٥٠ ، منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة بيضية الشوزن او مكورة . محدودبة الظهر ، مفرضة المقدم والمؤخر . ملاقطها دقيقة ، مستطيلة ، مسننة الشفار الداخلية .

٢٤٩٧١ - **لَقُوطَة** ٥ Leucothoe (S).
Leucothoë (F). Leucothoe (E).
الاسم العلمي من الميثولوجيا الاغريقية . جنس جنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخلنجيات . منبتها بعض الاصقاع الاميركية . سوقها منتصبة تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها متعاقبة ، مسننة الحتار . ازهارها خماسية الفصل ، اسطوانية التويجات ، عشارية الاسدية ، يكثر فيها اللون الابيض || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٢٤٩٧٢ - لَقُوطَة حَسِفَة ٥

Leucothoe catesbaei (S). Leucothoë spinuleuse (F).
نوع من اللقوطة التزيينية . ساقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها معنقة . اعناقها الى الحمرة . نصالها اهليلجية ذربة مسننة الحتار ، مستطيلة الاسنان الحسفة الشائكة . ازهارها ضمي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ، ناشطة العرف التفه || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .



لقمة الحمل العفية


لقمة النعجة


لقنية البازيلا



لقنية الصعتر

٢٤٩٧٣ - **لَقُوطَة حَوْرِيَّة الوَرَق** ٥
Leucothoe populifolia (S).
Leucothoë à feuilles de peuplier (F).
نوع من اللقوطة التزيينية . ساقها فرعاء تعلو من مترين الى أربعة امتار . افنادها عادمة الخمل والزغب . اوراقها ناشزة العروق على الصفحات السفلى ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودي التجميع . أزهارها مستطيلة المعاليق ، متدلية ، لونها الى البياض العاجي || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .


لقيط

٢٤٩٧٤ - **لَقُوطَة سُنْبُلِيَّة** ٥
Leucothoe racemosa (S). Leucothoë à épis (F).
نوع من اللقوطة التزيينية . ساقها تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة ، بيضية النصل ، ذلقة الزام الاخير ، تطول نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٩٧٥ - **لَقُوطَة لُبِّي** ٥ Leucothoe Lobbii (S).
Leucothoë de Lobbi (F).
نوع من اللقوطة التزيينية . ساقها تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ابيدة ، جلدية النصل ، مسننة الحتار ، تطول نحو ٧ سم . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .


لكازة سنانية

٢٤٩٧٦ - **لِقَبِّيَّات** ٥ Pompilidae (S).
Pompilidés (F). Pompilidae (E).
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة . قوتها ما تفترسه من الحشرات والهوام . تحفر مكامها في التربة على اعماق تراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تتشعب عنها عدة سراديب تنتهي برداه مستطيلة مسدسة الاضلع تضع في كل ردهة منها من ٤ الى ٨ مكنات تنفقس بعد ٩٦ ساعة . اشهر اجناسها اللق اطلبه .

٢٤٩٧٧ - **لَقِيس** هو ما طال زمن نموه . راجع قصيع .

٢٤٩٧٨ - **لُقَيْط** *
Dracunculus muscivorus, Helicodiceros muscivorus (S). Serpentaire attrape-mouches (F).
نبات عشبي أرومي بري وتزييني من فصيلة القلقاسيات . ارومته عسقولية مفلطحة . اوراقه برثنية مستطيلة الزناد ، وريقاتها وترية التجميع نصلها ثنائي الصفحة المزركشة والمبقعة بالاحمر والاصفر . شمراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . شرعانه خملي الصفحة الداخلية جوزي اللون تتوسطه ضبة محجنة تكسوها الياف شعرية الشكل .


لكاع

٢٤٩٧٩ - **لُقَيْفَة ، لُقَيْفَة** Ophioglosse (F).
عشبة طبية تعرف بلسان الحية . اطلبها .

٢٤٩٨٠ - **لُقَيْفِيَّات** Ophioglossaceae (S).
Ophioglossacées (F). Ophioglossaceae (E).
فصيلة من السراخس تشمل بعض الاجناس والانواع اشهرها اللقيفة ولسان الغزال .


لكاع

٢٤٩٨١ - **لَكّ** Laque, Gomme-laque (F).
Lac, Gum-lac (E).
عصارة راتنجية صمغية صناعية تفرزها بعض الاشجار تلقائياً بعد حزها او بواسطة الحشرات .

٢٤٩٨٢ - **لِكّ** Chêne chevelu (F).
هو السنديان الاشعر ، اطلبه .

٢٤٩٨٣ - **لُكَاث ، لُكَاثَة**
داء يأخذ الغنم في اشدقها وشفاهها وهو مثل القرح .

٢٤٩٨٤ - **لُكَاث**
اللكاث : الحجر البراق الاملس يوجد في الجص .

٢٤٩٨٥ - **لَكَّازَة** ٥ Lachesis (S).
Lachésis (F). Lachesis (E).
جنس حيات سرلودة سامة من انبوبيات الاخاديد وفصيلة الافعيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية والوسطى اخصها المناطق الاستوائية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها غليظة شبيهة برؤوس ذوات الاجراس وتتحلى مثلها بنقر واضحة بين العيون والانوف . اعناقها دقيقة واذنابها كذلك . اذنابها تحمل من ١٠ الى ١٢ صف من الحراشف الشائكة المنعقفة كالكلاليب . اثوابها تختلف مع الانواع معظمها مرقط بالاصفر والاحمر والاشقح والاشهب || اشهر انواعها الكازة الصامتة واللكازة السنانية .

٢٤٩٨٦ - **لَكَّازَة سِنَانِيَّة** ٥* ، **سِنَان الرُّمح** ٥
Lachesis botrops (S).
Lachésis lancéolé, Fer de lance (F).
نوع من اللكازة . موطنها جزر الفيليبين . تألف الغابات والمواقع الرطبة . يكثر وجودها في زراعات المصان والموز . قوتها الفئران والجرذان والضفادع والعظاء والسنانير الصغيرة والطير || جسمها يطول نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الى الصفرة النحاسية المواج . سمها ناقع . لدغتها تقضي على الانسان باقل من ثلاث ساعات .

٢٤٩٨٧ - **لَكَّازَة صَامِتَة** ٥ Lachesis mutus (S).
Lachésis muet (F).
نوع من اللكازة . موطنها بعض مناطق امريكة الاستوائية . تألف الغابات الرطبة ولا تقترب من الاماكن الآهلة . قوتها كل ما استطاعت اليه من حيوان وطير || جسمها يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها يراوح بين البرتقالي والارجواني تعلوه تزاويق سود ورقشة شهباء || سمها زاعف . لدغتها تقضي على الانسان باقل من ساعة .

٢٤٩٨٨ - **لَكَّاع** ٥* Odynerus (S).
Odynère (F). Odynerus (E).
الواحدة لكاعة . جنس حشرات قانصة وثاجة نافعة من الحمويات غشائيات الاجنحة المخصورة وفصيلة الدخاسيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد وحماتها كذلك . اثوابها ملونة يكثر فيها الاسود المجزع بالاصفر او الصنابي او البرتقالي وبعضها جوزي مجزع بالاصفر الذهبي ومنها الاحمر القرميدي المجزع بالاصفر الكبريتي والاسود || تصفن في التربة والحيطان والاشجار النخرة وفي سلاميات القصب . اصفانها رداه رحبة مخروطية المداخل المستطيلة || قوتها الاساريع والدعاميص تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصفانها زاداً لها وليرقاتها .

٢٤٩٨٩ - **لُكَاع** * ، **رَبِيز** Rhapis (S). Rhapis (F).
الواحدة لكاعة . جنس نباتات تزيينية من فصيلة النخليات .

انواعه قليلة العدد اعطانها المناطق الحارة . جذوعها عند وجودها دقيقة مستقيمة كثيرة العدد ضمية التجميع تكسوها غشارة من الليف الاسمر . اوراقها مستديرة الشكل ، خوصها جميل الخضار الزاهي ، كربها مستطيل الجرم سرح الصفحة او شائك الجوانب || واللكاع يعيش في اقليم الحمضيات حيث يزرع في المراكن وفي الحدائق الخاصة التي لا تخشى القر . يتكاثر بالفسل . اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٢٤٩٩٠ - لُكَاعَة قَزِمَة

Rhapis humilis, R. sirotsik (S). Rhapis nain (F).

نوع من اللكاع . ساقها جدعة . تتكاثر بالفسل . تعيش في المراكن . اوراقها درقية الشكل . كربها منعقف الشوك الاسمر المتباعد الارتكاز .

٢٤٩٩١ - لُكَاعَة مِرْوَحِيَّة

Rhapis flabelliformis (S). Rhapis en éventail (F).

نوع من اللكاع . ساقها تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها مروحية الشكل . خوصها جميل الخضار الزاهي . كربها قليل الشوك الحنطي المتباعد . تزرع في المراكن والحدائق . ترغب في الاتربة الدبالية المتوسطة الرطوبة .

٢٤٩٩٢ - لُكَاعَة نَاشِطَة

Rhapis major (S).
Rhapis major (F).

نوع من اللكاع . ساقها مستدقة تعلو نحو ١٢٠ سم . اوراقها مستديرة . خوصها فستقي اللون . كربها سرح الصفحة . تزرع في المراكن والحدائق . ترغب في الاتربة الدبالية الخصبة .

٢٤٩٩٣ - لَكَّاعَة

« شويكة تحتطب لها سويقة قدر شبر لينة كانها سير ولها فروع مملوءة شوكاً وفي خلال الشوك وريقة لا بل بها تنقبض ثم يبقى الشوك فاذا جفت ابيضت » (اللسان) .

٢٤٩٩٤ - لَكْتَارِيُوس ، لَبَنِيَّة

Lactarius (S).
Lactaire (F).

جنس فطور من الغاريقونيات انواعه عديدة منها المأكولة والجحالية جميعها دماعة اذا جرحت . عصارتها لبنية لزجة حلوة الطعم او حريفة المذاق . لونها يختلف باختلاف الانواع ، منها الابيض والاصفر والاحمر والارمد والبنفسجي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٩٩٥ - لَكْتَارِيُوس أَشْقَح *

Lactarius rufus (S). Lactaire roux (F).

من الفطور المؤذية يكثر في الصيف والخريف يعيش في ظل الصنوبر والسرو . عصارته بيضاء اللون حريفة . ساقه تعلو من ٥ الى ٦ سم . نكعته افقية الصفحة العلوية قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم . لونها الى الشقحة .

٢٤٩٩٦ - لَكْتَارِيُوس بُرْتُقَالِي *

Lactarius volemus, L. lactifluus (S). Lactaire orangé, L. à lait abondant (F).

من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم . عصارته كالحليب لوناً ولزوجة وتدبيقاً . ساقه تعلو من ٦ الى ٨ سم . نكعته تبدو قلنسوية في اول عهدها ثم افقية وتنتهي مقعرة بتوسطها ثملول غليظ . قطرها يراوح من ٨ الى ٢٠ سم . لونها يستمر على الصفرة البرتقالية حتى التقعير فينحرف اذ ذاك الى الجؤوي وهو يوجد في الغابات الظليلة الرطبة من تموز الى آب .

٢٤٩٩٧ - لَكْتَارِيُوس حِرِّيف *

Lactarius acris, L. sanguifluus (S). Lactaire acre, L. à lait rouge (F).

من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الاحراج والغابات الظليلة في الصيف والخريف . عصارته حمراء اللون حريفة المذاق . ساقه تعلو من ٤ الى ٥ سم . نكعته حنطية يعلوها توشيح طوقي احمر المواج . قطرها يراوح من ٥ الى ٦ سم .

٢٤٩٩٨ - لَكْتَارِيُوس سَامّ *

Lactarius torminosus (S). Lactaire vénéneux, L. aux tranchées, L. à toison (F).

من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الاحراج والمراعي . عصارته بيضاء اللون حريفة المذاق . نكعته افقية الصفحة المهدبة ، طوقية التخديد ، زباء الحتار والحافة ، لونها الى الوردي يعلوه مواج اصفر وتوشيح عابق .

٢٤٩٩٩ - لَكْتَارِيُوس لَذِيذ *

Lactarius deliciosus (S). Lactaire délicieux (F).

من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم . يكثر في ظل اشجار الصنوبر والسرو . عصارته حمراء اللون سكرية المذاق . ساقه تعلو من ٤ الى ٧ سم . نكعته تبدو محدبة ثم مستوية افقية وتنتهي مقعرة . قطرها يراوح من ٥ الى ١٥ سم . لونها الى الحمرة البرتقالية تعلوها رقشة خضراء واطواق عابقة .

٢٥٠٠٠ - لَكْتَاز

Lactase (F).

هي اللبناز ، اطلبها .

٢٥٠٠١ - لَكْتُوز

Lactose (F).

هي اللبنوز ، اطلبها .

٢٥٠٠٢ - لِكْتُوس ٥

Lyctus (S).
Lycte (F). Lyctus (E).

جنس حشرات مؤذية من غمديات الاجنحة وفصيلة اللكتوسيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، وحيدة اللون السوي || يرقاتها خاشبة لكنها لا تقترب من اخشاب الفصيلة الصنوبرية || اعرف انواعه واشهرها اللكتوس الاسمر والخيطي والمحدد .

٢٥٠٠٣ - لِكْتُوس أَسْمَر ٥

Lyctus brunneus, Xylotrogus brunneus (S). Lycte brun (F).

حشرة خاشبة من اللكتوس . طولها نحو ٣ مم . ثوبها الى السمرة الحنطية العابقة || يرقتها تبنية اللون ، سمراء الرأس ، مستغلظة المقدم . تركب الكثير من الاخشاب ومنها الثمينة فتنخرها وتعطبها . وعندما تتمكن من العرقسوس ، فانها تفضله على كل غذاء .

٢٥٠٠٤ - لِكْتُوس خَيْطِيّ ٥

Lyctus linearis (S).
Lycte linéaire (F).


حشرة خاشبة من اللكتوس . تألف الحراج والمنازل المسقوفة بالخشب . طولها نحو ٤ مم . ثوبها الى السمرة الكستنية || لها جيل واحد في الحول . يرقتها مقوسة ، مستغلظة المقدم ، مستدقة المؤخر ، مالسة القشار . سداسية الرواجب ، تبنية اللون ، سوداء الرأس . تسردب مع خنافسها الشكير تحت اللحاء وتنخر الاعمدة والاخشاب المصنوعة لكنها لا تقرب اخشاب الصنوبريات .


لكتاريوس اشقح



لكتاريوس برتقالي



لكتاريوس حريف



لكتاريوس سام


لكتاريوس لذيذ


لكتوس مخدد


لكسوس مستطيل


لكعة بنفسجية


لكعة شقحة


لكية


لكيس

٢٥٠٠٥ - لِكْتُوس مُخَدَّد °*
Lyctus unipunctatus (S). Lycte canaliculé (F).
حشرة خاشبة من اللكتوس . طولها نحو ٤ مم. ثوبها الى الشهبة الحنطية السمراء المواج ، تعبق في الرأس والكوسل وتزهو في غمديها المخددين || يرقتها غبراء اللون ، جؤوية الرأس . غليظة الصدر ، مستدقة المؤخر . تركب معظم الاخشاب الصلبة ومنها المصنوعة ، باستثناء الصنوبريات .

٢٥٠٠٦ - لِكْتُوسِيَّات °
Lyctidae (S).
Lyctidés (F). Lyctidae, True powder-post beetles(E). Splintkäfer, Holzmehlkäfer (D).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطانها جميع مناطق بلاد العالم || حشراتها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، ضيقة الاغماد الخطية ، صقية الزباني ، خماسية الفصل الرسغية || يرقاتها خاشبة تنخر وتسردب جميع انواع الاخشاب اخصها الصلبة .

٢٥٠٠٧ - لِكْسُوس مُسْتَطِيل °* ، قَنْعَب مُسْتَطِيل
Lixus elongatus (S).
Lixe elongé (F). Lixus elongatus (E).
حشرة خاضلة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف زراعات الشوندر والمواقع التي يكثر فيها السرمق . خنافسها تعيش على ما تقضمه وتمتصه من عصارة نصال الاوراق . يرقاتها تخلج الاسناخ وتسردبها فتعطبها || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٥ مم. ثوبها الى الكهبة السمراء يعلوها طيل جؤوي . رأسها صغير الجرم ينتهي بمتك قاضم ثاقب راشف . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقيان صولجانيان ظهرانها مستطيل الشكل ، مستدير المؤخر اللاحف . غمداها متتابعتا التحزيز الدقيق القاطب. ارساغها رباعية العقل الظاهرة || الانثى اكبر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واطول سرماً ومتكاً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وترز المكن ميحادياً في اسناخ الشوندر وفي سوق السرمق || واليرقة عند بلوغها الكمال تطول من ١٤ الى ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستدق المؤخر ، عادم الرواجب ، مبعثر الهلب ، حنطي اللون ، اسمر الرأس والشرج والمدب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة قرب النبات العائل .

٢٥٠٠٨ - لَكَع
Piquer (F). To prick (E).
لكع ولدغ ولسب ولسع ونخس ونسّ .

٢٥٠٠٩ - لُكْعَة °
Laccaria (S).
Laccaire (F). Laccaria (E).
جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض غابات وحراج مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها مأكولة لذيذة الطعم ، مستحبة المذاق .

٢٥٠١٠ - لُكْعَة بَنَفْسَجِيَّة °*
Laccaria amethystina (S). Laccaire améthyste (F).
نوع من اللكعة توجد في حراج السنديان . ساقها رفيعة ، عوجاء ، ليلكية اللون . ارسوتها شبه صاحية الشكل ، غبراء اللون يعلوها مواج ذهبي ، قطرها نحو ٤ سم. اطراسها معتدلة الكثافة بنفسجية اللون || لحميتها جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٥٠١١ - لُكْعَة شَقِحَة °*
Laccaria laccata (S).
Laccaire laqué (F).
نوع من اللكعة . توجد في المواقع الرطبة . ساقها رفيعة ، شقراء اللون . ارسوتها شبه صاحية الشكل ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الشقحة السفعاء اللامعة . اطراسها بلون الساق || لحميتها جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٥٠١٢ - لَكُو بلَسْتِيد
Leucoplaste (F).
Leucoplast (E).
هي البوصية العادمة اللون اي مواد الخلية العادمة اللون .

٢٥٠١٣ - لَكِّيَّات
Phytolaccaceae (S).
Phytolaccacées (F) Phytolaccaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها ١٧ وانوعها ٩٠ اعطانها المناطق الاستوائية والحارة . معظم انواعها اشجار وشجيرات وبعضها جنبات ليفية السوق واعشاب حولية ومعمرة . اوراقها بسيطة . ازهارها خنثوية او ثنائية المسكن. لا قياسية التجميع والارتكاز . ثمارها عنبية يستخرج منها صباغات ارجوانية . عصارة جذوعها حلبابية دبقة لكية صناعية .

٢٥٠١٤ - لَكِّيَّة *
Phytolacca (S).
Phytolaque (F). Dyer's grapes, Poke (E). Gewohnliche kermesbeere (D). Fitolacca, Amaranto (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللكيات . انواعها قليلة منها الاشجار والجنبات والاعشاب . اوراقها كاملة متعاقبة بيضية النصل او اهليلجية. ازهارها عنقودية التجميع صغيرة القد ، ملونة . ثمارها نووية غزيرة العصارة الحمراء تستعمل في صباغ الخمر . جذورها طبية || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٥٠١٥ - لَكِّيَّة ثُنَائِيَّة المَسْكَن
Phytolacca dioïca (S). Phytolaque dioïque, Belombra (F).
نوع من اللكية الشائعة . شجرتها تعلو من ٦ الى ١٥ م. ساقها فرعاء فناء قلنسوية القنة وارفة الظل . اوراقها بيضية ذلقة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفحة الجامدة ينفض في كانون . ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة العناقيد الذكرية والانثوية || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين .


٢٥٠١٦ - لَكِّيَّة عُشَارِيَّة الأَسْدِيَة
Phytolacca decandra (S). Phytolaque à 10 étamines (F).
نوع من اللكية التزيينية . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها اهليلجية سنانية ؛ نصلها يطول من ١٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٣ الى ١٠ سم. وهو رهل النسيج احمر الصفحة . ازهارها عنقودي التجميع مستطيل الشكل. ازهارها عشارية الاسدية تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الارجواني. ثمارها بنفسجية عشارية الاضلع || تنويرها يستمر من حزيران الى اواسط الخريف.

٢٥٠١٧ - لَكِيس °*
Donovania (S). Lachésis (F).
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المريقيات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة

العدد ، اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها مخروطية محلزنة يعلوها تخديد قاطب وتحزيز معترض يمتد من الفوهة الى العقب . فوهتها اهليلجية الانفراج ، جالسة الاريقة العادمة التفغضين .

٢٥٠١٨ - لُمّ * Uria (S). Lumme, Guillemot (F). Guillemot (E).

جنس طير من عمارة اللميات وفصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها المناطق الباردة والقطبية ، تنزح عنها في فصل الشتاء والجليد الى المناطق المعتدلة الحرارة . ملجئها الحياتي جماعي اليف . جماعاتها اسراب لا يحصى لها عدد . قوتها الاسماك والقشريات والدعاميص || اجسامها كبيرة مناقيدها مستطيلة جالسة مدببة الاطراف المفرضة . مناشقها كاسية ، ضيقة ، نافذة من جانب الى جانب . اجنحتها معتدلة الحجم ، ذلقة . اذنابها قصيرة ، مستديرة الاطراف الضيقة . ارساغها قصيرة ، سردية التشبيك . احظيتها تحيط بكامل الاصابع || وكناتها نقر في اللواهز القضانة المشرفة على البحر . الاناث تحضن بمناوبة الذكور . بيضها اجاصي الشكل والحجم يطول من ٨ الى ١٠ سم. الحضنة بيضة واحدة والترخيم يستمر من ٣٠ الى ٣٥ يوماً .



لمّ

٢٥٠١٩ - لُمّ أدْجَل Uria troile (S). Lumme à capuchon, Guillemot à capuchon (F) Common foolish, Common guillemot (E).

نوع من اللم موطنه يمتد من الناروج الى جزر القطب . ينزح في الشتاء الى بعض المناطق المعتدلة الحرارة اخصها الجزر البريطانية والشطوط الفرنسية والاسبانية والايطالية في المتوسط || جسمه يطول نحو ٤٢ سم. ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر والبطن والزمكى . منقاده الى الربدة السوداء المواج . حدقة عينه الى الشقحة السمراء . رسغاه الى السمرة الحنطية .

٢٥٠٢٠ - لُمّ أَعْنَس Uria grylle (S). Lumme grylle, Guillemot grylle (F). Black-throated diver (E).

نوع من اللم . موطنه بعض المناطق القطبية . ينزح في الشتاء نحو مجادح البلتيك . جسمه يطول نحو ٥٠ سم. ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، اغبر الصدر ، ابيض البطن ويعلوه في مناكب الجناح والاباهر والكلى تجذيع معترض ابيض . حدقة عينه حنطية اللون . منقاده اسود . رسغاه الى الدهسة .

٢٥٠٢١ - لُمّ غرُلَنْدة Uria Mandtii (S). Lumme de Mandt. Guillemot de Mandt. (F). Bridled Guillemot (E).

نوع من اللم . موطنه لواهز غرلندة ومجادحها . ينزح في الشتاء نحو جنوب كندا . جسمه يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه الى البياض الناصع تعلوه في الظهر رقشة جؤوية ويعلوه في الرأس تبقيع اسود احمر المواج وخطان جؤويان ايمن وايسر يمتدان من الشدق الى الظهر . حدقة عينه عنابية اللون . منقاده ادهس ورسغاه كذلك .

٢٥٠٢٢ - لِمّا Raja limma (S).

سمكة من شفنين البحر اعطانها جنوب المتوسط تكثر في المناطق الرملية القاع .

٢٥٠٢٣ - لَمّاجة تائهة ٥* Clubiona erratica (S). Clubione erratique (F). Erratic clubiona (E).

دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية المشاتن تنتمي الى فصيلة اللاجيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ مم. عند العنكب ونحو ١٢ مم. عند العنكبة . صدراسها مستطيل الشكل ، اسمر اللون ، احمر المواج . عيناها زُميتان . شيسفاها ضليمان . فكاها دقيقان . جرامزها مستطيلة ، نحيلة ، كثيفة الهلب . بطنها اسمر اللون ، احمر المواج ، عابق التوشيم || تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في النهار . مخدعها سعنة بندقية الشكل والقد تنسجها حيث تبيت لانها جوالة لا تستقر في مكان معين || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان . بياتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعاً تقضيها في عكدبة جوزية الشكل ، غبراء اللون ، جامدة الحبك تنسجها تحت الحجارة وفي كل مكان امين || ملجئها الحياتي لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب || تعتبر من الدويبات النافعة .

٢٥٠٢٤ - لَمّاجة رَبيبَة ٥ Clubiona nutrix, Chiracanthium punctorium (S). Clubione nourrice (F). Nutrix clubiona (E).

نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية المشاتن تنتمي الى فصيلة اللاجيات . موطنها المناطق الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ مم. عند العنكب ونحو ٢٤ مم. عند العنكبة . صدراسها انبوبي الشكل ، اسمر اللون احمر المواج . عيناها زُميتان . شيسفاها نشيطا المقاف الذربة . فكاها ضليمان . جرامزها مستطيلة مهدبة . بطنها رفني الشكل ، حنطي اللون ، جؤوي المواج تعلوه وشمة سوداء || تألف الادغال والسياجات حيث تكثر النباتات الشائكة . تسرح في النهار . قوتها الحشرات واساريعها || بياتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعاً . مأواها عكدبة صلجية الشكل لا مخنوقة الوسط ، متينة الحبك ، مدخلها من الجهة السفلى || تعيش نحو ثلاث سنوات . الانثى تموت بعد نقف المكن وحضن الصغار ، اما الذكر فبعد الكوم اذ تقضي عليه الانثى || نهشتها مؤلمة . سمها شديد الفاعلية يؤذي الانسان .

لمّاجة تائهة

٢٥٠٢٥ - لَمّاجة مُزَرْكَشَة ٥* Clubiona compta (S). Clubione parée (F).

نوع من اللماجة الساعية القانصة . موطنها بعض المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ مم. عند الذكر ونحو ٨ مم. عند الانثى . صدراسها مستطيل الشكل ، اسمر اللون ، اخضر المواج . عيناها زُميتان . شيسفاها مجهزان بعقاف محجنة نحو الداخل . فكاها صغيران . جرامزها نحيلة مستطيلة ، كثيفة الهلب . بطنها اهليلجي الشكل ، اسمر اللون . احمر الزراكش ، ينتهي بزائدتين صغيرتين || تألف المروج والمراعي والرياض تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة . مخدعها عكدبة بلوطية الشكل ، حريرية النواس ، بيضاء اللون ، تحبكها تحت قشور الاشجار || تعتبر من الدويبات النافعة .



لمّاجة مزركشة

٢٥٠٢٦ - لَمّاجيّات ٥ Clubionidae (S). Clubionidés (F). Clubionidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها

عديدة تناهز المئة ، منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها مفترسة ، صغيرة القد ، ثنائية الزوايا ، سداسية المثانن ، شياسفها مجهزة بعقاف محجنة نحو الداخل || اثوابها تراوح بين الصهبة والشقحة . تعيش في عكادب بلوطية الشكل ، حريرية النواس ، بيضاء اللون ، تحبكها تحت قشور الاشجار او تحت الحجارة وبينها || اشهر اجناسها اللاجة والكفاسة .


لمبيد السنف

٢٥٠٢٧ - لَمَّاس Tactile
صفة الشيء الذي يتحسس باللمس .

٢٥٠٢٨ - لَمَّاسات Palpigrades (F). Palpigrades (E).
فئة من العنكبوتيات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها كهاء ، عادمة الجهاز التنفسي ، تطول نحو ١ م. أجسامها تنتهي بهدبة دقيقة ، قصيرة || تعيش تحت الحجارة وفي المغاور الرطبة .

٢٥٠٢٩ - لَمَّاعة هي العقاب الذهبية ، اطلبها .

٢٥٠٣٠ - لِمَام ° Lemme (F). Lemma (E).
عرض تمهيدي لاثبات قضية .


٢٥٠٣١ - لَمَّام هو النعنع الاخضر ، اطلبه .

٢٥٠٣٢ - لَمْبِرْتَا ، لَمْبِرْتِيا Lambertia (S). Lambertie (F).
نبات معقود التعريف على اسم العالم الانكليزي ا.ب.لمبرت (١٧٦١ — ١٨٤٢) وهو جنبة معمرة برية وتزيينية من فصيلة الفضيات مهدها استرالية . ساقها فرعاء تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها سنانية تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٥ مم. نصلها ملتف الحاشية ، شائك المقصة لامع الصفحة العليا خملي السفلى . ازهاره عنقودية التجميع صغيرة القد ارجوانية اللون. ثماره جرابية الشكل مسلحة بقرنين مستطيلين. تنويره يستمر من تموز الى آب .


لمنارية سكرية

٢٥٠٣٣ - لَمْبرُوش هي كرمة لبروش ، اطلبها .

٢٥٠٣٤ - لَمْبِيد السَّنَف ° * Lampides bœticus (S).
فراشة من فصيلة اللقنيات . اعطانها فسيحة الارجاء تشمل البلاد الاسيوية والأفريقية . جسمها اطحل الثوب ازرق المواج. ذكرها يطول نحو ٣٤ م. رواشنه الى الزرقة البنفسجية يعلوها تمشيح منسق عابق ويطوقها اطار اسمر || اناثها تطول نحو ٣٨ م. رواشنها زرق الانتشاب حنطية اللون يعلوها تمشيح اغبر || يرقاتها تركب سنف نباتات الفصيلة القرنية وتقرض البذور قبل ادراكها.


لمنة

٢٥٠٣٥ - لُمَّة Clone
مجموعة افراد نباتية من صرم واحد تميزت بصفات خاصة ثابتة . واللمة لا تأتي الا عن طريق التعقيل والتفسيل . واذا تكاثرت بالبذر فقدت صفاتها المميزت ولم تعد لمة .

٢٥٠٣٦ - لِمْدُور ° Limodorum (S). Limodore (F).
جنس نباتات طفيلية من السحلبيات . انواعه المعروفة قليلة . اوراقها متراكبة حرشفية الشكل والقد ، زرقاء النصل . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون || منبتها الاودية والمواقع الظليلة الرطبة .

٢٥٠٣٧ - لَمْفَا ، لَنْف ، لِيمْفَا Lymphe (F). Lymph (E).
اخلاط صفراء اللون او عادمته تنتقل مصحوبة بالكريات البيض في الاوعية اللنفاوية .

٢٥٠٣٨ - لَمَكْسِيلِيَّات ° Lymexylidae (S). Lymexylidés (F). Lymexylidae (E).
فصيلة حشرات خاشبة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل تتميز بقلة صلابة القشار وباستعراض الرأس وبكبر العيون الجاحظة وباستطالة الزبانى المركبة من ١١ فصلة . اغمادها قصيرة لا تلحف كامل البطون . ارساغها خماسية التركيب || يرقاتها تعيش على الاشجار اليابسة او السائرة نحو اليباس وعلى الاخشاب المصنوعة || اشهر اجناسها اللمكسيل .

٢٥٠٣٩ - لِمِنَارِيَّات Laminariaceae (S). Laminariacées (F). Laminariaceae (E).
فصيلة نباتات بحرية من الخثيات السفع .

٢٥٠٤٠ - لِمِنَارِيَة Laminaria (S). Laminaire (F).
جنس نباتات خثية من فصيلة اللمناريات تعيش على الصخور البحرية المغمورة بالماء . اوراقها قدية محززة تطول عدة امتار ، نصلها اصفر اللون اسمر المواج . منها انواع مأكولة واخرى علفية وصناعية يستخرج منها اليود والصودا . جميعها سمادية تفيد التربة والنبات .

٢٥٠٤١ - لِمِنَارِيَة سُكَّرِيَّة *
Laminaria saccharina (S). Laminaire saccharine, Baudrier (F). Devil's-apron, Sweet-tangle (E). Zuckerriemtang, Zuckertang (D). Cinture di Nettuno (I).
نوع من اللمنارية المأكولة والعلفية . اوراقها سكرية الطعم تأكلها شعوب البلاد الشمالية .

٢٥٠٤٢ - لِمْنَة °* Limnaea (S). Limnée (F). Limnaea (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللمنيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم ومنها انواع تعيش في المياه العذبة كالبحيرات والمناقع || اصدافها غضروفية المادة ، شبه حلزونية الشكل ، محلزنة ، مدببة الاعقاب ، شدفاء اللولب . اجسامها مستطيلة . لولبية ، مستعرضة الرؤوس ، مبططة اللوامس السنانية الشكل . عيونها قاعدية الارتكاز . ارجلها فردية ، مبططة ، مستديرة الطرف الامامي ، مستدقة الخلفي .

٢٥٠٤٣ - لِمْنُورِيَة ° Limnoria (S). Limnorie (F). Limnoria (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مبططة ، بيضية الشوزن ، نحيلة القوائم المعتدلة الطول || اعرف انواعها واشهرها لمنورية ثاقبة الخشب Limnoria terebrans (S). Limnorie perce-bois (F). مشهورة بالاضرار التي توقعها في اخشاب الاسداد واحواض السفن غير المعالجة ضد هذه الآفات .

٢٥٠٤٤ - **لِمْنيّات** ° Limneidae (S).
Limnéidés (F). Limneidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل ورتبة الرئويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار وبحيرات العالم . قوتها النبوت المائية والضريع ‖ اصدافها لاحفة ، شبه خذروفية الشكل . محلزنة الاطراف ، سدفاء اللولب ‖ اعرف اجناسها واشهرها اللمنة واليلاّم والدولب والانصيل .

٢٥٠٤٥ - **لَمُونَة** °* Lemonia (S).
Lemonia (F). Lemonia (E).
جنس حشرات من فصيلة اللمونيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة ٢٠ بعضها يألف الاقاليم الباردة والبعض الآخر يعيش في المناطق المعتدلة الحرارة والحارة ‖ اجسامها كبيرة ، عصلبية ، يغمرها الحمل . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ مم. رؤوسها مزوائية الشكل . عيونها صغيرة ، بارزة . اخطامها وملامسها قصيرة . قرونها الاستشعارية مشطية . أجنحتها كبيرة ، ملونة ، مجذعة ومنقطة . اثوابها قليلة الزخرفة ‖ اساريعها مثألة يعلوها هلب دقيق . تألف البراري جميعها خاضلة تعيش على معظم نبوت فصيلة المركبات واخصها الهندب .


لمونة

٢٥٠٤٦ - **لَمُونِيّات** ° Lemoniidae (S).
Lémoniidés (F). Lemoniidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها شملالي الاعطان وبعضها يألف المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة ‖ اجسامها كبيرة ، عصلبية ، يغلفها خمل مستطيل . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ مم. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة . اخطامها شديدة القصر . ملامسها صغيرة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة . أجنحتها كبيرة عادمة التهديب . اثوابها مزخرفة ‖ اساريعها مثألة القشار يملوها بعض الهلب ‖ اشهر اجناسها اللمونة .

٢٥٠٤٧ - **لُمِّيّات** Uriens (F).
عمارة طير من فصيلة البطريقيات . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها من طيور المناطق القطبية والباردة ‖ تتميز باجسامها الكبيرة ، بريشها اللبـد ، بارساغها السردية ، وبمناقيدها المالسة الافاك ، المعتدلة الاحديداب ، القليلة الانضغاط والارتفاع ‖ اما اجناسها فهي الم والمرغول والرخيلان .


٢٥٠٤٨ - **لَمِيدَة** °* Phymata (S).
Phymate (F). Phymata (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة اللميديات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والحارة ‖ اجسامها صغيرة تطول من ٦ الى ١٠ مم. اشكالها مستغربة لامألوفة . رؤوسها جزلة شائكة . اخطامها قصيرة شديدة النشط . قوائمها الامامية مجهزة للخطف ‖ اثوابها متباينة الالوان تكثر فيها الشقحة والسمرة ‖ جميع انواعها نافعة لانها تقضي على الحشرات الضارة .


لميدة

٢٥٠٤٩ - **لَمِيدِيّات** ° Phymatidae (S).
Phymatidés (F). Phymatidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها من عطم المناطق الحارة ‖ اجسامها صغيرة غريبة الاشكال الشاذة . تتميز برؤوسها الجزلة وبقوائمها الامامية الشديدة النشط المجهزة اما للخطف كما في السرعوفة او للقبض كما في العقرب بواسطة اطرافها الملقطية الشكل ‖ جميع اجناسها خاتلة تعيش من قنصها . اشهرها اللميدة .

٢٥٠٥٠ - **لَمِيسَة** ° Gnathopode (F).
Gnathopodite (E).
زائدة متكية او عضوية تكون عند بعض القشريات .

٢٥٠٥١ - **لَمِيطَة** °* Limulus (S).
Limule (F). Limulus (E).
جنس حيوانات بحرية من المفصليات وفصيلة اللميطيات . انواعها قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة ‖ اجسامها شبه مستديرة الشكل ، ملحوفة الظهور بدروع مجنية وتحمل في مؤخراتها مراود مستطيلة حادة الاطراف . واجسامها هذه تتكون من جزئين ، جزء أمامي ملحوف بمجن نصف دائري يغلف الصدراس والعيون والدواقل وستة ازواج من اللوامس التي تحوق الفم . زوائدها الصدراسية تستعمل كجهاز للانتقال واللوك . اما الجزء الثاني فغلافه شبه محرسم الشكل ينتهي بمرود حاد الطرف . وهو عند قاعدته يلحف خمسة ازواج من الجرامز المعدة للسباحة ‖ بعض انواعها مأكول . اخصها لميطة اندونيسية وهناك نوع آخر كبير القد يطول نحو ٢٠٠ سم. يكثر وجوده في بحار شمال الولايات المتحدة .


لميطة

٢٥٠٥٢ - **لَمِيطَة أندونيسيَة** °
Limulus moluccanus (S). Limule des Moluques (F).
نوع من اللميطة يكثر وجودها في مياه اندونيسية . جسمها كبير القد ، يطول من ٩٠ الى ١١٠ سم. بما فيه المرود ‖ لحمها مأكول ، مرغوب فيه .

٢٥٠٥٣ - **لَمِيطِيّات** ° Limulidae (S).
Limulidés (F). Limulidae (E).
فصيلة من المفصليات الشيفيات المرستوميات . اجناسها وانواعها الغابرة كانت عديدة وقد انقرضت ولم يبق منها سوى بعض الانواع تنتمي الى جنس واحد يدعى لميطة .

٢٥٠٥٤ - **لَمِين** °* Lemmus (S). Lemming
جنس حيوانات لبونة قاضمة من العكبريات وفصيلة الفأريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد موطنها البلاد الباردة تجوبها من الجنوب الى الشمال ‖ اجسامها ربعة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم. واذنابها من ٢ الى ٣ سم. مقاضمها مقطومة . اذانها صغيرة . جرامزها خماسية الاصابع . اظافرها حادة جاسة . اثوابها الى الربدة الصفراء يعلوها تبقيع اسمر . بطونها الى الصفار الرملي . جرامزها واذنابها صفر ‖ قوتها الاعشاب والجذور والحزاز .


لمين

٢٥٠٥٥ - **لَنَارِيَة** Lanaria (S).
Lanaire (F). Lanaria (E). Lanarie (D). Lanaria (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية مدادة معمرة من فصيلة النرجسيات . انواعها قليلة منبتها افريقية الجنوبية . تزرع للتزيين .


٢٥٠٥٦ - **لُنْجُور** Semnopithèque (F).
نوع من القرود المقدسة يدعى هبار ، اطلبه .

٢٥٠٥٧ - **لِنْجِيطُس** Lonchitis (F).
هو المنسم ، من النباتات الطبية والتزيينية .


لندلفيه


لنسان


لنصون


لنيود


لنيون

٢٥٠٥٨ - لَنْدُلْفِيَه ٥* Landolphia (S).
Landolphie, Vahé (F). African rubber tree (E). Kantschukliane (D). Landolfia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الدفليات. منبتها افريقية الجنوبية ومدغسكر. سوقها جالسة، مالسة سمراء اللون. اوراقها متقابلة، نصلها لامع الصفحة الجامدة. ازهارها تاجية || يستخرج من جذورها بالحز عصارة مطاطة صناعية تستعمل استعمال المطاط.

٢٥٠٥٩ - لَنْزِيت ٥ Lenzites

فطر من السميات يركب الاخشاب المقطوعة من فصيلة الصنوبريات. مظهره الخارجي فطر صغير القد لونه الى الجؤوة، نكمته مفلطحة، قطرها نحو ٣ سم. سطحها الاعلى مستدير التخديد، تعلو اخاديده حراشف وإبر هيفية متناسبة البعد شهباء اللون. لبابه قليل السماكة، فليني التركيب، حنطي اللون. بويغاته اسطوانية الشكل قياسها نحو ٣×٨ ميكرون || مشيجه يعتري الاخشاب المقطوعة فيسبب عفنها وانحلالها بعد ان يمنطقها بوشاح كندف القطن لونه الى الصفرة البرتقالية ثم ينحرف الى الحنطي || يكافح بحرق الاخشاب المصابة وبتطهير السليمة بأحد المركبات الفعالة كالفينول والكربولين.

٢٥٠٦٠ - لِنْسَان ٥* Linsang (S).
Linsang (F). Linsang (E).

جنس حيوانات لاحمة مفترسة من فصيلة الزباديات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها الهند الصينية وجزر الزابج. تألف الغابات والرياض. ملجئها الحياتي ضري الذكر يكوم عدة اناث والانثى تخالط عدة ذكور || اجسامها مستطيلة الشكل هيفاء تطول من ٦٥ الى ٨٥ سم. بما فيه الذنب. رؤوسها صغيرة، شبه مخروطية الشكل. آذانها صغيرة، مستديرة، كاسية. عيونها ماسحة، حادة البصر. اذنابها مستطيلة، سداسية او ثمانية الاطواق، بالنسبة الى النوع. فراؤها قصيرة الوبر اللبد الناعم. اثوابها مبقجة، مرقوشة ومدنرة || اناثها ثنائية الاثداء والجراء، تضع على مرتين في الحول. المرة الاولى في اواخر شباط والثانية في اواسط آب || مسرحها دجوي. قوتها الطير والحيوان الصغير || اما انواعها الثلاثة فهي:

لنسان انمر Linsang pardicolor (S).
Linsang pardicolore (F).
لنسان انيق Linsang gracilis (S).
Linsang gracieux (E).
لنسان ملطخ Linsang maculose (S).
Linsang maculé (F).

٢٥٠٦١ - لَنْصُون ٥* Ammodytes lanceolatus (S).
Lançon (F).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات. اعطانها معظم شطوط بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها شبه اسطواني الشكل قليل التبطيط يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رأسها صغير الجرم مستطيل الخطم. فكها السفلي يتقدم العلوي. زعنفتها الظهرية قاطبة يتقدمها منخس حاد. زعنفتها الشرجية تمتد من اواسط البطن الى الذيل. زعنفتها الذيلية فارقة، ثوبها الى الربدة الفضية يسمر ويعبق في النصف العلوي || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.

٢٥٠٦٢ - لَنْف هي اللمفا، اطلبها.

٢٥٠٦٣ - لَنُوَا ٥ Lennoa

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة اللنويات. انواعها المعروفة ثلاثة منبتها بلاد المكسيك.

٢٥٠٦٤ - لَنُوِيَّات ٥ Lennoaceae (S).
Lennoacées (F). Lennoaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطانها بعض مناطق المكسيك || جميع نباتاتها عشبية طفيلية. اوراقها سهفية. ازهارها صغيرة، سنمية الارتكاز || اشهر اجناسها اللنوا.

٢٥٠٦٥ - لِنْيُود ٥* Lignyodes (S). Lignyode (F).

جنس حشرات خاضلة من غمديات الاجنحة وفصيلة السوسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. يكثر وجودها على المران والليلك والياسم، خاصة في زمن الازهرار || اجسامها صغيرة، شبه بيضية الشوزن، تطول من ٤ الى ٦ مم. اثوابها الى الشقحة السفعاء يعلوها، في بعض الانواع، تبقيج اسود متفاوت الرحابة يكتنف الاغماد.

٢٥٠٦٦ - لَنْيُون ٥* Lanio (S).
Lanion (F). Lanio (E).

جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة التنغريات انواعه المعروفة خمسة موطنها المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية. تألف الاحراج. ملجئها الحياتي جماعي باستثناء زمن التسافد والحضانة والتعييل، جماعاتها قليلة العدد. قوتها الحشرات والبذور والثمار العنبية البرية والزراعية || اجسامها ربعة تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. رؤوسها معتدلة القد. مناقيدها مخروطية. اجنحتها مستطيلة، ذلقة. اذنابها مقعرة شبه مفروقة. اثوابها تختلف مع الانواع فيها الاصفر والاحمر والادهس والاخضر الالعس، جميعها مبلقة او مبضعة بالاسود || تدثن اعشاشها في الادغال القريبة من سطح الارض. الاناث تحضن وحدها من ٥ الى ٧ بيضات بينما الذكور تؤون لها الحماية والغذاء.

٢٥٠٦٧ - لَهَاة، لِسَان المِزْمَار Epiglotte (F).
Epiglottis (E).

اللهاة او لسان المزمار سقاط ليفي-غضروفي يقع في الجزء العلوي من الحنجرة.

٢٥٠٦٨ - لُهَاسَة الجُرُود ٥
Xanthorhœ montanata (S). Xanthorhée des montagnes (S). Xanthorhœ montanata (E).

فراشة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض جبال حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة. قوتها رحيق الازهار. سرفتها خاضلة تعيش على اوراق النبات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ مم. بسطتها نحو ٣٧ مم. رأسها حنطي اللون. عيناها صغيرتان. زباناها مشطيان عند الذكر، خيطيان عند الانثى. جوشنها وبطنها الى الحنطي الاشقح المواج || رواشنها عند الشقين الى الحنطي الاكلف يعلوه في الزوج الامامي تمشيح ابيض واغبر وبقجة وسطى شديدة السمرة تنتهي بشعبتين تتوسطها نقطة سمراء. ويعلوه في الزوج الخلفي تمشيح اسمر وخطان من الزراكش. اهدابها الى الشقحة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في

اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح من العصر الى قحمة الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٨ مم. جسمها اسطواني الشكل ، كثيف الهلب القصير . ثوبها يماثل البيئة التي تعيش فيها وهو يراوح من الخضار البحري الى الربدة والشهبة الصفراء يعلوه ثلاثة خطوط قاطعة الى الجؤوة . رواجبها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تتقوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في الجثالة .

٢٥٠٦٩ - لَهَاق Taureau blanc (F). White bull (E).
اللهاق : الثور الابيض . وكل ابيض لهاق ولهاق . بقرة لهاق ولهقة . شيء ملهق اللون : ابيضه .

٢٥٠٧٠ - لَهْجَة ، نَحْطَة
Emphysème pulmonaire (F). Pulmonary emphysema (E).
تعرف ايضاً بانتفاخ الرئة ، داء يصيب البهائم في صدورها لا تكاد تسلم منه ، وهو في الخيل من العيوب المبطلة للبيع .

٢٥٠٧١ - لَهْم
اللهم هو المسن من الحيوان واخصها حيوان القصابة كالبقر والضأن والماعز . ج لهوم .

٢٥٠٧٢ - لَهْم Lehm (F). Loam (E).
عن الامير مصطفى الشهابي . تربة مكونة من غرين ورمل وصلصال بنسب متعادلة لا يسود فيها عنصر على آخر .

٢٥٠٧٣ - لَهُوب Inflammable
قابل الالتهاب او سريع الاشتعال او الاحتراق .

٢٥٠٧٤ - لَهُوبِيَّة Inflammabilité (F). Inflammability (E).
هي قابلية الالتهاب او الاشتعال .

٢٥٠٧٥ - لَهْوَة ٥ * Isothecium (S).
Isothécion (F). Isothecium (E).
جنس طحالب من جانبيات الحباء . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منبتها المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم . تعيش على الصخور في المواقع الرطبة || سوقها دقيقة ، نحيلة مدادة . اوراقها متراكبة شديدة الصغر . ضباتها جرابية مستطيلة المعاليق المنتصبة .


لهوة

٢٥٠٧٦ - لَهْوِيَّة * Uvularia (S). Uvulaire (F).
جنس نباتات جذمورية عشبية تزيينية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة ستة . سوقها دقيقة ، نحيلة فرعاء . اوراقها لا قياسية الشكل والانتظام . ازهارها فردية او توأمية الانتشاب ، ابطية الارتكاز ، سداسية البتلات المستطيلة المتدلية ، لونها الى الصفرة || اعرف انواعها ما يتبع .


لهوية

٢٥٠٧٧ - لَهْوِيَّة كَبِيرَة الزَّهر
Uvularia grandiflora (S). Uvulaire à grande fleur (F).
نوع من اللهوية السبروتية . تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متقابلة سنانية ، نصلها يطول من ٦ الى ١٠ سم. وهو مالس الصفحة العليا الخضراء ، خملي السفلى الطحلاء . ازهارها كبيرة القد تطول من ٣ الى ٤ سم . لونها الى الصفرة الجميلة || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٥٠٧٨ - لَهْوِيَّة لاطِئَة Uvularia sessilifolia (S).
Uvulaire à feuilles sessiles (F).
نوع من اللهوية تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها لاطئة اهليلجية نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم. صفحته السفلى الى الخضار الازرق المواج . ازهارها توأمية الانتشاب صغيرة القد تطول من ١٥ الى ٢٥ مم. لونها الى الصفرة الباهتة . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٠٧٩ - لَهْوِيَّة مَثْقُوبَة Uvularia perfoliata (S).
Uvulaire perfoliée (F).
نوع من اللهوية تعلو من ١٥ الى ٥٠ سم. اوراقها مثقوبة تخترقها السوق وهي متعاقبة سنانية الشكل، نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم . وهو مالس الصفحة ، اخضر العليا ، باهت السفلى . ازهارها تطول من ٢ الى ٣ سم. بتلاتها مدببة الاطراف لونها الى الصفرة الجميلة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٠٨٠ - لَهْوِيَّة مُهَدَّبَة Uvularia puberula (S).
Uvulaire à feuilles ciliées (F).
نوع من اللهوية السبروتية تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها متقابلة سنانية . نصلها جامد الصفحة ، اخضر اللون ، مهدب الحافة ، يطول نحو ٥ سم. ازهارها مقطوبة البتلات تطول نحو ٢٥ مم. لونها الى الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٠٨١ - لِهِّيب ، حُمَيْرَاء
Ruticilla, Phœnicurus (S). Rouge-queue (F). Redstart (E).
جنس طير من فصيلة الشحروريات . انواعه كثيرة العدد اعطانها العالم القديم تكثر في البلاد الاسيوية || جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، قصيرة المنقار ، مستطيلة الجناح ، رفيعة الرسغ ، رهلة الريش ، جميلة الثوب . اثواب اناثها اقل زركشة وزهاء من اثواب ذكورها . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها . تدش في شماليف الصخور وتجاويف الاشجار || اشهر انواعه ما يلي .


٢٥٠٨٢ - لِهِّيب أسْوَد الرَّأس *
Ruticilla tithys, Phœnicurus ochruros (S). Rouge-queue tithys, Rouge-queue noir (F). Black redstart (E).
طائر من اللهيب طوله نحو ١٦ سم. ثوبه ثوب اللهيب الاسود الزور باستثناء الرأس الذي يعمه السواد والاباهر المبقعة بالابيض . تغريده شجي الالحان . حضنته تراوح من ٥ الى ٦ بيضات تقوم بها الانثى دون الذكر .

لهيب اسود الرأس


٢٥٠٨٣ - لِهِّيب أسْوَد الزَّوْر *
Ruticilla phœnicura, Phœnicurus phœnicurus (S). Rouge-queue à gorge noire, Rouge-queue à front blanc, Rouge-queue de muraille (F). Common redstart (E).
طائر من اللهيب طوله نحو ١٥ سم. ثوبه جميل الالوان المتراكبة ، رأسه الى الكهبة الزرقاء تتوسطه بقعة بيضاء تمتد الى الجبهة . زوره اسود ، ظهره الى الكهبة الرمادية يعلوها مواج ازرق . جوشنه وايطلاه وزمكاه وذنبه الى الصهبة الصنابية الزاهية . ريشتا عزالانه وقوادم جناحه الى السمرة الحنطية ، اباهره الى الصهبة . حدقة عينه عنابية اللون . منقاره ورجلاه الى السمرة السوداء || اناثه تحضن مرتين في العام ، الاولى في اواسط نيسان والثانية في اوائل حزيران . حضنتها تراوح من ٥ الى ٨ بيضات .


لهيب اسود الزور

٢٥٠٨٤ - لَهيمَة ٥ Crenilabrus (S).
Crénilabre (F). Crenilabrus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدميات شائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ١٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها اسفينية . زعانفها الظهرية مستطيلة . زعانفها الذيلية مقطوعة . حراشفها مالسة . اثوابها جميلة الالوان المتراكبة الزاهية ترتكز على الربدة الفضية تعلوها خطوط وتجاذيع وتموجات تراوح من الاحمر الى الاصفر والاخضر || اسماك هذا الجنس تسرأ في وكنات من الحث وتتفقد السرء وتحافظ عليه حتى التفقس || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .


لهيمة طاووسية

٢٥٠٨٥ - لَهيمَة طَاوُوسِيّة ٥*
Crenilabrus pavo (S). Crénilabre paon (F).
Crenilabrus pavo (E).
نوع من اللهيمة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك المجادح والحشاف || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبطيط يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها متراكب الالوان القسطانية الجميلة . الذكر اكبر قداً من الانثى واكثر تزويقاً والمع خضاباً . رأسها مخروطي الشكل . فكاها قويان ، متعادلان شدقها معتدل الانفراج . عيناها كبيرتان ، جاحظتان ، ياقوتيتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، لامتساوية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف والزوايا || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .


لهيمة مبذولة

٢٥٠٨٦ - لَهيمَة مَبْذُولَة ٥*
Crenilabrus melops (S). Crénilabre commun, C. mélops (F). Crenilabrus melops (E).
نوع من اللهيمة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي تعتبر من اسماك المجادح والحشاف || جسمها اهليلجي الشكل معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٨ سم. ثوبها متباين الخضاب بين الذكر والانثى . اللون الجوزي يسود عند الذكر والاخضر الحنطي عند الانثى . ويعلوه عند الشقين هلال اسود وراء كل عين وبقجة سوداء قرب قاعدة الزعنفة الذيلية . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم ، معتدل الشدق . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها ملونة . الظهرية مستطيلة والذيلية مقطومة الطرف || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٢٥٠٨٧ - لَوّاء Torcou (F).
طائر من النقاريات يعرف بابي لويّ ، اطلبه .

٢٥٠٨٨ - لَوّاب ٥ Lupa (S). Lupa (F). Lupa (E).
جنس منوع من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الحيتليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اجسامها متفاوتة القد ، شديدة التباين الحجمي . تتميز بدروعها المصفحة وبامتداداتها الجانبية التي تأخذ شكل الاسنة او الحراب . حتار دروعها الامامية منشاري الشكل. ارجلها الخلفية مجذافية الفصل الطرفية . ملاقطها مسننة ضليعة || اشهر انواعها لواب الهند ولواب المتوسط .


لواب المتوسّط

٢٥٠٨٩ - لَوّاب المُتَوَسِّط ٥* ، لَوّاب مُسَلَّح ٥
Lupa hastata (S). Lupa armée (F).
نوع من اللواب . اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط جسمه صغير القد يطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ٦ سم. ثوبه متداخل الالوان فيه الامغر والادبس والاحمر والاشقح والاسمر ويعلوه في القسم الخلفي من درعه ثلاث نقط مستديرة جوزية اللون .

٢٥٠٩٠ - لَوّاب الهند ٥ Lupa tranquebarica (S).
Lupa des Indes (F).
نوع من اللواب . اعطانه شطوط الهند الجنوبية . جسمه كبير القد يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الجميلة فيه الازرق والاحمر والبرتقالي والاصفر والاشقح والصنابي .

٢٥٠٩١ - لَوَاحِم
Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivorous, Fallow-deer (E).
رتبة من الحيوانات اللبونة آكلات اللحوم . فصائلها عديدة اشهرهـــا السنوريات والكلبيات والدبيات والضبعيات والسموريات والزباديات ...

٢٥٠٩٢ - لُوَازَة ٥* Loasa (S). Loasa, Loase (F).
Loasa (E). Loasa, Nesselnalle (D). Loasa (I).
جنس نباتات عشبية حولية بريـــة وتزيينية من فصيلة اللوازيات . انواعها قليلة جميعها زباء ، زغبها حارق كالقرّاس . اوراقها متعاقبة، مقرضة . ازهارها فردية ، محورية الارتكاز ، تقابل الاوراق وهي خماسية التركيب ، جميلة الشكل ، نارية اللون تتعاقب بعض الوقت. ازهارها يستمر طوال الصيف .



لوازة

٢٥٠٩٣ - لُوَازِيّات ٥ Loasaceae (S).
Loasacées (F). Loasaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات اجناسها . وانواعها قليلة ، معظمها اعشاب حولية ومحولة . اعطانها امريكة الاستوائية .

٢٥٠٩٤ - لُوب Abeilles (F).
اللوب هو النحل والاوب ايضاً .

٢٥٠٩٥ - لُوبِيَا * ، لُوبِيَاء
Dollchos unguiculatus (S). Dolique, D. asperge (F). Black eyed dolichos, Asparagus bean (E). Riesen Spargelbohne (D). Dolico asparago, Fagiolo dall' occhio (I).
نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية . ضروبه كثيرة العدد تزرع لقرونها الخضراء البقلية او لبزورها الجافة || وهي تجود في جميع الاتربة القليلة الاندماج الممكن ريها . بزورها وافرة المادة الغذائية تحوي مـــا قدره :

٢٣،٢٤	٪	من المواد الازوتية
١،٣٠	٪	من المواد الدهنية
٥٦،٨٠	٪	من المواد الهيدروكربونية


لوبياء

٢٥٠٩٦ - لُوبِيَاء بَلَدِيّة Dolic de Chine (F).
هي الدجر الصيني ، اطلبه.

٢٥٠٩٧ - لُوبِيَاء سُودَانِيّة Ambrevade (F).
هي البسلة الهندية ، اطلبها .

٢٥٠٩٨ - لُوبِيَاء عُسْقُولِيَّة. Dolique bulbeux (F).
هي الثامر ، اطلبه .

٢٥٠٩٩ - لُوبِيَاء لَبْلابِيَّة. Dolic lablab (F).
هي اللبلاب المصري ، اطلبه .

٢٥١٠٠ - لُوبِيَاء مِسَلَّات. Dolique à œil noir (F).
هي الدجر ، اطلبه .

٢٥١٠١ - لُوبِيزَة ° Lopezia (S).
Lopézie (F). Lopezia (E).
جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من فصيلة الاخدريات. مهدها بعض مناطق اميركة الجنوبية والمكسيك ‖ سوقها ترتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متعاقبة ، مختلفة الاشكال . يكثر فيها السناني . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها لانظامية ، متباينة الالوان ، رباعية الفصل والبتلات اللامتساوية ، ثنائية الاسدية المستعرضة الاطراف ‖ انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥١٠٢ - لُوبِيزَة زِنْجَفْرِيَّة °
Lopezia miniata (S). Lopézie cinabre (F).
نوع من اللوبيزه . جنيبة سبروتية معمرة . مهدها المكسيك. ساقها مخشوشبة تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة اهليلجية مسننة النصل . ازهارها عنقودي طرفي . ازهارها الى الحمرة الزنجفرية اللامعة ‖ تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥١٠٣ - لُوبِيزَة كَبِيرَة الزَّهْر °
Lopezia grandiflora (S).
Lopézie à grandes fleurs (F).
نوع من اللوبيزة . جنبة سبروتية معمرة . مهدها غواتيمالا . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٦٠ سم. اوراقها متقابلة اهليلجية النصال تطول من ٥ الى ٩ سم. نصالها خلية مهدبة الاطراف . ازهارها فردية ، محورية ، قطرها من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الحمرة السفعاء المواج ‖ تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف .

٢٥١٠٤ - لُوبِيزَة مُتَوَّجَة °
Lopezia coronata (S). Lopézie couronnée (F).
نوع من اللوبيزة . عشبة سبروتية تزيينية حولية . مهدها المكسيك . ساقها مضلعة مزوائية تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة ، بيضية النصل المسنن المختار . ازهارها عنقودي طرفي . ازهارها الى الوردي الارجواني المواج ‖ تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٠٥ - لُوبِيلِيَّات Lobeliaceae (S).
Lobéliacées (F). Lobeliaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متعددة القعالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، اشهرها اللوبيلية .

٢٥١٠٦ - لُوبِيلِيَّة * Lobelia (S). Lobélie (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة اللوبيليات . انواعها نحو ٢٠٠ معظمها بري وبعضها طبي وتزييني . اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل . ازهارها لا نظامية التجميع والارتكاز ، جيلة الشكل مختلفة الالوان ‖ اعرف انواعها واشهرها ما يتبع :

٢٥١٠٧ - لُوبِيلِيَّة زَرْقَاء ، لُوبِيلِيَّة السِّفْلِس
Lobelia syphilitica (S). Lobélie syphilitique, Cardinale bleue (F).
بجلة طبية وتزيينية معمرة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها سنانية ذلقة تطول نحو ١٥ سم . نصلها مالس الصفحة المسننة الحافة . ازهارها سنبلية التجميع تاجية الارتكاز تطول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقة البنفسجية المواج ‖ ازهارها يستمر من تموز الى تشرين . كانوا ولا يزالون يستعملون ازهارها و بزورها وجذورها في معالجة السفلس .

٢٥١٠٨ - لُوبِيلِيَّة سَاطِعَة Lobelia fulgens (S).
Lobélie éclatante (F).
بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. ساقها قليلة الفروع . اوراقها لاطئة لسنة ملتفة الاطراف ، نصلها جؤوي اللون خملي البشرة ، ازهارها كبيرة القد ، خلية القنابات القذبة ، برتقالية اللون ‖ ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٥١٠٩ - لُوبِيلِيَّة فَاخِرَة. Lobelia splendens (S).
Lobélie splendide (F).
بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها لاطئة لسنة؛ نصلها مسنن الحافة ، اخضر الصفحة، جؤوي المختار . ازهارها كبيرة القد ، ارجوانية اللون ، برتقالية المواج ‖ ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .


٢٥١١٠ - لُوبِيلِيَّة فَرْعَاء Lobelia ramosa (S).
Lobélie ramifiée (F).
بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها اسطوانية زبّاء . اوراقها السفلى ريشية مخرمة . اوراقها العليا سنانية مدببة الزام الاخير . نصلها خملي البشرة اطحل اللون . ازهارها كبيرة القد لونها الى الزرقة ‖ ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٥١١١ - لُوبِيلِيَّة قِرْمِزِيَّة
Lobelia cardinalis (S). Lobélie cardinale (F).
بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها قليلة الفروع ، اوراقها لسنة مسننة . نصلها مالس الصفحة يطول من ٥ الى ١٥ سم. ازهارها قرمزية اللون لا متساوية القنابات ‖ ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٥١١٢ - لُوبِيلِيَّة كَرُولِينَة
Lobelia amœna (S). Lobélie de la Caroline (F).
بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٤٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها اهليلجية سنانية تطول من ١٠ الى ١٥ سم. نصلها مالس الصفحة المسننة الحافة . ازهارها سنبلية التجميع ، تاجية الارتكاز ، لونها الى الزرقة الباهتة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .


٢٥١١٣ - لُوبِيلِيَّة مُحْرِقَة Lobelia urens (S).
Lobélie brûlante (F).
بجلة برية طبية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. تعيش في المناقع والاراضي الرطبة ، مهدها الهند . يقال انها جحالية المادة قلّما تفيد المعدة ، كثرتها مؤذية . ساقها زبّاء اللحاء . اوراقها مزغبرة . زغبها محرق قارس . ازهارها وردية اللون .



لوبيليه


لوت


لوتيا لحية الهبل


لوتيا نافعة


لوثينة


لوحس كبريتي

٢٥١١٤ - لُوبيلية هاتكة
Lobelia heterophylla (S). Lobélie hétérophylle (F).
عشبة حولية تزيينية تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها مضلعة سرحة قليلة الفروع . اوراقها السفلى ريشية مفرضة ، اوراقها العليا اهليلجية او سنانية النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، خلية البشرة ، لونها الى الزرقة يعلوها مواج وردي او ابيض || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥١١٥ - لُوت *
Sciaena (S).
Sciène (F). Sciaena (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة البهاريات . انواعه نحو ٢٥ جميعها مفترسة ، قوتها الرنكة والسردين . معظمها من اسماك المحيط الاطلسي . تتميز بكبر اجسامها وزعانفها الظهرية . اثوبها الى الكهبة السمراء يعلوها مواج اسفع || اشهر انواعه لوت المتوسط .

٢٥١١٦ - لُوت المُتوسِّط ، نِسطْرار
Sciaena aquila (S). Sciène aigle, Mègre, Persèque (F). Meagre (E).
نوع من اللوت المبذول في المتوسط . مسرحه ضمن المياه الاقليمية ، جثته كبيرة القد تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. ثوبه الى الربدة الطحلاء السفعاء المواج . لحمه لذيذ الطعم جيد الصنف .

٢٥١١٧ - لُوتُس
Lotus
هو اللوطس ، اطلبه .

٢٥١١٨ - لُوتيا لِحيَة الهَبَل *
Anthyllis barba Jovis (S). Anthyllide barbe de Jupiter, Barbe de Jupiter (F). Jove's beard, Jupiter's beard (E). Jupitersbart, Silberbart (D). Antillide, Barba Giova (I).
عشبة برية مرعوية من القرنيات الفراشية تكثر في الاراضي المدحاة ، ساقها فرعاء مستلقية . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها بيضية متقاربة . ازهارها ابطية وطرفية الارتكاز مستحبة العرف ، مغثرية .

٢٥١١٩ - لُوتيا نافِعة *، حَشيشة الجرح ، حَشيشة الدُب
Anthyllis vulneraria (S). Anthyllide vulnéraire, Trèfle jaune (F). Kidney-vetch, Layd's fingers (E). Echter Wundklee, Gelber Hasenklee (D). Vulneraria, Trifoglio giallo delle sabbie (I).
عشبة برية طبية ومرعوية من فصيلة القرنيات الفراشية ، تكثر في الاتربة الرملية القاحلة . ساقها مستلقية . اوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها بيضية متباعدة الارتكاز . ازهارها مستطيلة المعاليق صفراء اللون وردية المواج . اوراقها طبية تلئم الجرح بعد ان تقضي على الالتهاب .

٢٥١٢٠ - لوتيسيوم
Lutécium (F). Lutecium (E).

٢٥١٢١ - لوتين
Lutéine (F). Lutein (E).

٢٥١٢٢ - لُوث
Essaim (F). Swarm (E).
هو ثول النحل من الهجرة الثانية والثالثة . أما الثول من الهجرة الاولى فيدعى ديسماً .

٢٥١٢٣ - لَوَّث
Polluer (F). To pollute (E).
وسخ الشيء باضافة الاقذار عليه كتلويث مياه الانهر ببعض المواد الكيماوية .

٢٥١٢٤ - لَوثَديّات o
Eupaléodictyoptères (F).
Eupaleodictyoptera (E).
رتبة حشرات منقرضة من طبقة العفاكيات . احافيرها تعود الى الحقبة الرابعة من الاباج الاول المعروفة ايضاً بالحقبة الكربونية || جميع حشراتها كبيرة القد خاضلة او دامنة .


٢٥١٢٥ - لُوثِينة o*
Lucina (S).
Lucine (F). Lucina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللوثينيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ بعضها من متحجرات الحقبة السيلورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام منها القمعية والبيضية والمالسة والمحددة والمضلعة . جميعها ثنائية المثاعب الطليقة المستطيلة || تعيش في الرمال المغمورة بالماء قرب الشواطئ والمجادح .

٢٥١٢٦ - لُوثِينيّات o
Lucinidae (S).
Lucinidés (F). Lucinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة ، من غابرة ومعاصرة ، عديدة . الغابرة تميز العصر السيلوري اما المعاصرة فمنتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها لاقياسية الشكل والحجم يكثر فيها البيضوي المضلع . اطراف مصاريعها مسننة الحتار او مالسة || اعرف اجناسها واشهرها اللوثينة والكربيس .

٢٥١٢٧ - لَوْحة
Planche à dessin (F).
Drawing-board (E).

٢٥١٢٨ - لَوحَس كِبْريتي o*
Cosmia fulvago (S). Cosmie jaune soufre,
Calymnie jaune (F). Cosmia fulvago (E).
حشرة من فصيلة الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والادنى واوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق النباتات والاشجار الحرجية || جسمها مردني الشكل يطول نحو ١٢ مم . بسطتها نحو ٣١ مم. رأسها كبريتي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الصفار الكبريتي || روشناها الاماميان الى الصفار الكبريتي يعلوه تبقيع عناني وتشبيك بني . روشناها الخلفيان الى الشهبة الصفراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ١٨ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار ، امغر اللون . اسود الملاق . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمس السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .

٢٥١٢٩ - لَوْحَس مُذْهَب ٥*
Cosmia aurago (S). Cosmie dorée, Calymnie dorée (F). Cosmia aurago (E).
حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والادنى واروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق وشبارق الزان والملول || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م. بسطتها نحو ٣٣ مم. رأسها الى الحنطي المذهب المواج . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الصفار المذهب المواج || روشناها الاماميان الى الصفار الكبريتي يعلوه تنقيط وتبضيع عناني . روشناها الخلفيان الى الشهبة الغبراء تعلوها مشحة تماوج بين الحنطي والامغر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى اواخر ايلول . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع . وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٠ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار خرنوبي اللون ، زيتي المواج . رأسها الى الجؤوة . مدبها الى السمرة. رواجبها الى السمرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .


لوحس مذهب


٢٥١٣٠ - لَوْحَف ٥*
Parmophorus (S).
Parmophore (F). Parmophorus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وحيدات الاجهزة وفصيلة القبوعيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البحر الاحمر وبعض البحار الاسيوية . تعيش على المديخ قرب الشواطئ ؛ جميعها سرفة وتخشى النور فتنغمن في الحصباء وتحت الرمال || اصدافها شبه اهليلجية الشكل ، مقطومة المقدم ، مستديرة المؤخر ، ناشزة الشبج ، قليلة الارتفاع ، تغلف كامل الظهر . رؤوسها تنتهي باخطام اسطوانية . لوامسها شبه مخروطية الشكل . عيونها جاحظة قاعدية . خياشيمها ظهرية الارتكاز تقوم في تجويف خاص يلامس العنق || اشهر انواعه لوحفة البحر الاحمر .


لوحف

٢٥١٣١ - لُوْخ *
Cluytia (S). Clutie, Cluytie (F).
Cluytia (E). Clutia (D). Cluitia (I).
نبات عشبي ليفي تزييني من فصيلة السوسبيات مهده البلاد الاستوائية. ساقه كدنة ، اوراقه خلية جميلة الخضار الاطحل. ازهاره زاهية الالوان البهية || يزرع في المراكن والمصاري.


لوخ

٢٥١٣٢ - لَوْخَس ٥*
Claviger (S).
Clavigère (F). Claviger (E).
جنس حشرات من فصيلة اللوخسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة سبعة اعطانها تمتد من الهند وايران الى اروبة . تعيش مع بعض انواع النمل اخصها الكبار || اجسامها صغيرة تطول نحو ٣ مم. رؤوسها ضيقة ، مستطيلة الشكل . عيونها طامسة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تآشيرها وفكوكها صغيرة . ملامسها نحيلة . كواسلها صغيرة ، شبه بيضية الشكل . بطونها اجاصية . اغمادها قصيرة تلحف ثلث البطن . اثوابها الى الصحرة السعفاء المتفاوتة الماجات || تعيش مع النمل في قراه فيغذيها ويلحس ما تنضحه مسام بطونها .


لوخس

٢٥١٣٣ - لَوْخَسِيّات ٥
Clavigeridae (S).
Clavigéridés (F). Clavigeridae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم لانها تعيش في قرى النمل مع اكثر اجناسه || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ مم. رؤوسها صغيرة ، ضيقة ، مستطيلة الشكل . عيونها طامسة . قرونها الاستشعارية صولجانية ، سداسية الفصل . تآشيرها وفكوكها صغيرة . كواسلها بيضية الشكل ، صغيرة الجرم . بطونها اجاصية الشكل . اغمادها قصيرة تلحف ثلث البطن || تعيش مع النمل الذي يغذيها بالقلس والذي يلحس ما تنضحه مسام بطونها من مواد مائعة || اشهر اجناسها اللوخس .

٢٥١٣٤ - لَوْر *
Coregonus lavaretus (S).
Lavaret (F). Gwyniad (E).
سمكة نهرية وبحيرية من فصيلة السلمونيات . جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ٤٥ سم. ثوبها الى الربدة الزرقاء يعلوها مواج فضي ونكت سود تكتنف الظهر من جانبيه . ترغب في المياه العميقة . تسرأ في تشرين الثاني . لحمها لذيذ الطعم جيد الصنف .


لور

٢٥١٣٥ - لُوراسِيا ٥
Laurasie (F). Laurasia (E).
اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على المجموعة القارية التي كانت ، قبل تجزئتها ، تتألف من آسيا واروبة وامريكة الشمالية .

٢٥١٣٦ - لَوْرُس
Mouette (F).
هو زمج الماء ، اطلبه .

٢٥١٣٧ - لُوْرُس ٥*
Lorocera (S).
Lorocère (F). Lorocera (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة اللورسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها هيفاء تطول من ٧ الى ١٠ مم. رؤوسها كبيرة . عيونها كبيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية عقدية الفصل المجهزة ببعض الهلب المستطيل . تآشيرها ضليعة . كواسلها محدودبة ، مخصورة. اغمادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب . قوائمها نشيطة ، مبعثرة الهلب . اثوابها الى السمرة السوداء المتفاوتة الماجات || الحشرة الجملاتة قانصة ، تألف المواقع الرطبة اخصها ضفاف المناقع . اليرقة وائجة .


لورس

٢٥١٣٨ - لُوْرُسِيّات ٥
Loroceridae (S).
Lorocéridés (F). Loroceridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، رؤوسها كبيرة . عيونها كبيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية وفكوكها مستطيلة الهلب الشائك . تآشيرها بارزة الاطراف الخارجية المدملكة . براجدها عادمة الزناد . اغمادها نحيلة التخديد القاطب الذي يعد ١٢ اخدوداً . قوائمها معتدلة الطول ، مبعثرة الهلب || مكنها شبه اسطواني الشكل ، محجن الطرف الدقيق ، تمتحه الانثى افرادياً في التربة . يرقاتها سداسية القوائم والعقل . حورياتها تتحور في التربة داخل اروقة انبوبية الشكل مسطومة الرأس والعقب ||

تعيش على ضفاف الانهر والبحيرات والمناقع . معظم انواعها قانص وبعضها خاضل || اشهر اجناسها اللُّورُس.

٢٥١٣٩ - لُورَنْتُس Loranthe d'Europe (F).

هي البنتومه ، اطلبها .


٢٥١٤٠ - لُورَنْسِيَة ٥* Laurencia (S). Laurencie (F). Laurencia (E).

جنس نباتات بحرية من الخثيات الحمر . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها معظم بحار العالم || بعضها غضروفي المادة والبعض الآخر هلاميها . الوانها تراوح من الاصفر الى الاحمر || بعض انواعها الغضروفية حريفة الطعم تستعمل استعمال التوابل في بعض مناطق اروبة الشمالية .


لورنسية

٢٥١٤١ - لُوري * Domicella (S). Lori (F).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة ٢٢ موطنها يمتد من الهند الصينية الى ماليزيه والفيليبين . ملجئها الحياتي جماعي الا في زمن التسافد والحضانة . تألف الغابات والمروج وضفاف مجاري الماء . قوتها حبوب النجيليات والثمار || اجسامها معتدلة القد ، قريبة الشبه بالحمام . اثوابها متباينة الالوان المتراكبة يكثر فيها الاحمر الارجواني ثم الاخضر فالاصفر فالازرق فالعنابي . اجنحتها ذلقة ، اذنابها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف .


لوري

٢٥١٤٢ - لَوْز Prunus amygdalus (S). Amandier (F). Almond tree (E). Mandel (D). Mandorlo (I).

جنس اشجار مثمرة برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعه اثنان : لوز حلو ولوز مر ، فالحلو هو الزراعي وهو كثير الضروب والمر هو البري . وشجرة اللوز من اي نوع كانت تتحلى بذات الشوذبة الجنسية : جذورها وتدية تغور في التربة على اعماق بعيدة . ساقها مستقيمة خشنة . اغصانها منفرجة كثيرة الافناد . افنادها فناء . قنتها معتدلة الشموخ ، قصيرة الذروة . اوراقها عابلة ، معنقة ، رمحية ، ذلقة . نصلها يبدو اخضر اللون في اول عهده ثم ينحرف الى الطحلة ويستقر عليها حتى الذبول والاعبال . ازهارها نورية التجميع ، بيضاء اللون ، وردية المواج . تتكون على الافناد الحولية والمحولة . وهي تنور في اواسط الشتاء فينبلج زهرها ، في لبنان ، خلال الوتيرة الثانية من شباط وذلك قبل الايراق ببعض الوقت . ثمارها لوزية مستطيلة مدببة العقصة تتكون من غلاف لحمي اخضر اللون اطحل البشرة الكثيفة الخمل يجف مع الادراك وهو يحضن عجمة خشبية الغشاء تغلف نواة لبوبها ابيض اللون جامد المكسر وافر المادة الزيتية || واللوز يتكاثر بالبذر ومن المستحسن وضع البذور في مستقرها مباشرة دون اللجوء الى المشاتل وذلك لان نقل الغرسة من المشتل الى مستقرها يوجب قطع الجذور الوتدية العمل الذي يتنافى مع موجبات هذه الشجرة || وهو يعيش ويزدهر في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة لا يؤذيه سوى الصقيع لانه يسبب انملاص الزهر او العقد || وهو يجود في جميع الاتربة انما يرجح المتوسطة الاندماج التي لا تفتقر الى الكلس كما وانه لا يعمر كثيراً في الاتربة الطينية المندمجة .


لوز حلو

٢٥١٤٣ - لَوْز الآلِهَة Cacaoyer (F).

هو الكاكاو ، اطلبه .

٢٥١٤٤ - لَوْز البَرْبَر Olivier du Maroc (F).

هو الأرقان ، اطلبه .

٢٥١٤٥ - لَوْز الهِنْد Amandier des Indes (F).

هو الاهليلج اللوزي ، اطلبه .

٢٥١٤٦ - لَوْز حُلْو *

Prunus amygdalus communis, Amygdalus communis, A. dulcis (S). Amandier commun (F). Common almond tree (E). Echte Mandel (D). Mandorlo comune (I).

هو اللوز المشهور المأكول الثمار ضروبه الزراعية كثيرة العدد تقسم الى فئتين : فئة الضروب ذات النواة الصلبة ، وفئة الضروب ذات النواة الطريّة الممكن فقشها بالاصابع . اشجاره غليظة السوق تعلو من ٦ الى ١٢ م . ثمارها مأكولة اللبوب تحوي ما يراوح قدره :

من ٥٠ الى ٥٥ ٪ من المواد الزيتية
من ٢٣ الى ٢٥ ٪ من المواد الآحية

وهي شائعة الاستعمال في صناعة السكاكر ويستخرج منها زيت اللوز .

٢٥١٤٧ - لَوْز مُرّ ، مِزْج

Prunus amygdalus amara, Amygdalus amara (S). Amandier amer (F). Bitter almond tree (E). Bittere Mandeln (D). Mandorlo amaro (I).

نوع من اللوز شجرته سبروتية نشيطة تعلو من ٦ الى ١٥ م. زراعتها عيمة لانها تستعمل كطعم لضروب اللوز الحلو. ثمارها صلبة . لبوبها مر الطعم يحوي بعض المواد الجحالية اخصها الاميغدالين (Amygdaline) التي ينشأ عنها الحامض السيانيدريكي او الحامض البروسي الشديد الفعالية السامة . ثمارها تستعمل في الصناعة فيستخرج منها زيت اللوز المشهور وهو طبي ، عادم الاذى ، خال من العناصر السامة . أما الكسب الناجم عن عصره فهو سام مميت .

٢٥١٤٨ - لَوْزَة Amande (F). Almond (E).

هي ثمرة اللوز منها الحلوة والمرة .

٢٥١٤٩ - لَوْزَة الرُضَاب

هي الغدة اللعابية ، اطلبها .

٢٥١٥٠ - لُوزِلِيَة ٥ Lœselia (S). Lœsélie (F). Lœselia (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة القبسيات معقودة التعريف على اسم العلامة « لوزل » . مهدها بعض مناطق المكسيك . سوقها منتصبة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بيضية النصل او سنانية . ازهارها زرقاء اللون او قرمزية . قناباتها مسننة || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٥١٥١ - لُوزِلِيَة زَرْقَاء ٥ Lœselia cœrulea (S). Lœsélie bleue (F).

نوع من اللوزلية . عشبة حولية تزيينية . ساقها تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. فروعها نحيلة صلبة ، خملية اللحاء . اوراقها بيضية الشكل ، نصالها مسننة الحتار . ازهارها زرقاء اللون . قناباتها صاملة وسردية || تنويرها صيفي .

٢٥١٥٢ - لُوزلِيّة قِرمِزيّة °
Loeselia coccinea (S). Loesélie écarlate (F).

نوع من اللوزلية . عشبة حولية تزيينية . ساقها تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل . نصالها مسننة الحتار ، جميلة الخضار اللامع . ازهارها قرمزية اللون تطول نحو ٣ سم. قناباتها صاملة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥١٥٣ - لَوْزِيّات
Arbres à noyaux (F). Stone-plants (E).

هي الاشجار اللوزية البزور ، اطلب عجميات .

٢٥١٥٤ - لَوْزِين °
Amygdaline (F).

اللوزين غلوكوزيد يوجد في لب عجمات اللوز المر والدراق والكرز ... اللوزين تموه في الماء وتتحول الى غلوكوز وحامض سيانيدريك وألدهيد بنزويك . وهي ، في معدة الانسان ، تتحول كما في الماء فتسبب عارض تسم قد يكون مميتاً .

٢٥١٥٥ - لُوسِيت
Leucite

جسيم يتكون في وذنة الخلايا النباتية . ج لوسيّات .

٢٥١٥٦ - لَوْشَب °*
Otocyon (S). Otocyon, Chien oreillard (F). Otocyon (E).

حيوان لاحم مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكلبيات . موطنه بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . يألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار . ملجنه الحياتي زوجي || جسمه قريب الشبه بجسم ابن آوى ، طوله نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٨ سم. رأسه معتدل الجرم ، ذلق الخطم . عيناه صغيرتان حادتا البصر. اذناه عريضتان كبيرتان . ذنبه كذنب الثعلب . ثوبه الى الكهبة الموشحة بالخنطي . قوائمه الى الكهبة السمراء وهي خماسية الاصابع في القائمتين الاماميتين ، رباعيتها في الخلفيتين || يسرح في الليل ويبيت في النهار . قوته كل ما استطاع اليه سبيلاً من الحيوان والحشرات اخصها الجراد .

٢٥١٥٧ - لُوصَة *
Paralepis (S). Paralépis (F).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الدوسعيات. انواعها المعروفة ثلاثة ، اثنتان تعيشان في البحر الابيض المتوسط وواحدة في بحار الشمال || اجسامها وشعية الشكل ، مستطيلة . رؤوسها مخروطية ، ذلقة ، عادمة السهف . عيونها كبيرة جاحظة . اخطامها رحبة الاشداق . زعانفها الظهرية صغيرة القد ، خلفية الارتكاز . زعانفها الذيلية فارقة || اثوابها الى الشهبة الفضية تمبق في الظهر ويعلوها مواج يراوح من الوردي الى الليلكي في البطن || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

٢٥١٥٨ - لَوْصَق °
Proscolle (F).

الوصق غدة مدقية سائلها شديد الزوجة يلصق الطلع عند السحلبيات .

٢٥١٥٩ - لُوطَس هو اللاطس ، اطلبه .

٢٥١٦٠ - لُوطُس ، لُوتُس
Lotus (S). Lotier (F). Lotus (E).

جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات الفراشية . انواعه نحو ١٠٠ ،معظمها نبات عشبي وبعضها جنبي . اوراقها مركبة ، ثلاثية ، اذينية. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز جميعها مغثرية || اكثر انواعه علفية ترعاها الماشية ومنها الطبية العديدة الفوائد ، اشهرها .

٢٥١٦١ - لُوطُس أُرجُواني * ، لُوطُس زِراعِي حِمّص سُكّرِي
Lotus tetragonolobus, Tetragonolobus purpurens (S). Lotier cultivé, L. pourpre, L. rouge, Pois café. (F). Garden winged pea (E). Rote Spargelerbse (D). Loto cultivato, L. rosso, Veccia pisella (I).

نوع من اللوطس البري والزراعي، وهو عشبة سبروتية حولية تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. ساقها مستلقية فرعاء . وريقاتها واذيناتها بيضية الشكل . ازهارها فردية او ثنائية التجميع ، ابطية الارتكاز ، حمراء اللون . سنفاتها رباعية الاضلع . ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

٢٥١٦٢ - لُوطُس أَصفَر *
Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune, Lotus jaune (F).

نبات عشبي مائي جذموري من فصيلة النيلوفريات. جذاميره عسقولية نشوية المادة المأكولة . اوراقه زنادية كبيرة مستديرة قطرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره صفراء اللون عادمة العرف قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. ترتكز على شماريخ تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٦٣ - لُوطُس النِيل ، لُوطُس مِصرِي ، عَرُوس النِيل ، وَردَة النِيل
Nelumbium speciosum, Nelumbo nucifera (S). Lotus sacré, L. du Nil, Fève d'Egypte, Rose du Nil (F). East Indian lotus, Pythagorean bean, Sacred bean (E). Lotus blume, Agyptische bohne, Nillilie (D). Loto sacro, Fava del Nilo (I).

نبات عشبي مائي جذموري مداد من فصيلة النيلوفريات . اعطانه مياه البلاد الحارة الهندية والافريقية . اوراقه زنادية كبيرة مستعرضة ، نصلها يعوم على سطح الماء قطره يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أما زنادها فيطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ازهاره كبيرة القد وردية اللون قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٥ سم . وهي ذكية العرف العطري . ثماره كروية الشكل نشوية المادة المأكولة || ازهاره يستمر طوال الصيف .

٢٥١٦٤ - لُوطُس فِلَسطِينِي * ، خُضَيْرَة
Lotus palaestinus (S). Lotier de Palestine (F). Four winged pea (E). Garten Spargelerbse (D). Loto di giardini (I).


نوع من اللوطس البري المرعوي المعمر. اعطانه تشمل بلاد شرق البحر المتوسط . ساقه منتصبة فرعاء . ازهاره ابطية وطرفية الارتكاز صفراء اللون . بزوره مأكولة تعتبر من المقويات العادمة المفعول الرجعي .

٢٥١٦٥ - لُوطُس قَرنِي * ، قَرن الغَزال ، كُتَيْهَة
Lotus corniculatus (S). Lotier corniculé, L. commun, Trèfle cornu, Corne du diable, Pied-de-poule (F). Bird's foot, Bird's-foot trefoil (E). Gemeiner Hornklee, Schotenklee (D). Loto corniculato, Baccellina, Ginestrina salvatica (I).

نوع من اللوطس الطبي البري الملفي المعمر . ساقه منتصبة فرعاء . ازهاره الى الصفرة الزاهية يعلوها تبقيع احمر ، وهو


لوشب


لوصة


لوطس ارجواني


لوطس اصفر


لوتس فلسطيني


لوطس قرني

نبات طبي يلئم الجرح وينفع من البواسير. نقيع ازهاره يقضي على التهاب العين.


لوف اسطواني


٢٥١٦٦ - لُوْطِيَّات Lotées (F).

سبط من فصيلة القرنيات الفراشية، اشهر اجناسه اللوطس.

٢٥١٦٧ - لُوْغَانِيَّات ، سِبْجِيلِيَّات

Loganiaceae (S). Loganiacées (F). Loganiaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة متحدة القعالات. تشمل ٣٠ جنساً و ٣٥٠ نوعاً من النباتات العشبية والجنبية والشجرية. اوراقها بسيطة، كاملة، اذينية، متقابلة. ازهارها صغيرة القد، لا قياسية الارتكاز. ثمارها كرابل مزدوجة، منفلقة. اكثرها من نباتات البلاد الاستوائية والحارة. معظمها جحالي يحوي بعض العناصر السامة اخصها السّتركنين والبروسين.


لوفير الصنوبر

٢٥١٦٨ - لُوْف ، لِيْف ، فِيْلَجُوش

Luffa (S). Louffa, Luffa (F). Towel gourd (E). Schwammkürbis (D). Luffa (I).

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة القرعيات. انواعه ١٠ منبتها المناطق الحارة، سوقها متسلقة، حوالقها منشعبة. اوراقها متعاقبة، معنقة، قلبية الشكل، خماسية او سباعية التفصيص. ازهارها وحيدة المسكن، كبيرة القد، صفراء اللون. ثمارها خيارية الشكل مستطيلة. نسيجها خشن الليف الخاوي الاسفنجي التركيب || اشهر انواعه ما يلي.

٢٥١٦٩ - لُوْف أُسْطُوَانِي * ، لُوْف مِصْرِي

Luffa cylindrica, L. aegyptiaca, Poppia fabiana (S). Louffa cylindrique, Eponge végétale, Pétole, Torchon (F). Egyptian towel gourd, Rag-gourd, Vegetable sponge (E). Aegyptische Schwammkürbis (D). Luffa d'Egitto, Petola, Petuola, Spugna vegetale (I).


نوع من اللوف الزراعي الشائع الاستعمال. ساقه تطول من ٣ الى ٧ امتار. اوراقه خماسية التفصيص الكلوي الشكل. ازهاره خماسية الاسدية. ثماره اسطوانية تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. ليفها شائع الاستعمال المنزلي.


لوقانيّة النجيل

٢٥١٧٠ - لُوْف الحَيَّة ، أُذُن الرَّاهِب

Arum dracunculus, Dracunculus vulgaris (S). Serpentaire commune, Gouet serpentaire (F). Common dragon, Snake plant, Dragon arum (E). Drackenwurz, Schlangenkraut (D). Aro serpone, Dragontea, Serpentaria (I).

نبات عشبي ارومي بري وتزييني من فصيلة القلقاسيات. ارومته عسقولية مبطحة. اوراقه برثنية مستطيلة الزناد. وريقاتها وترية التجمع، نصلها سناني الصفحة الخضراء المزركشة والمبقجة بالاسمر والاحمر والاصفر. شمراخه يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ينتهي بشرعاف يحوق الضبة لونه الى الجؤوة العابقة.


لوقانيّة دنسة

٢٥١٧١ - لُوْف جَعْد

هو الأروم الايطالي، اطلبه.

٢٥١٧٢ - لُوْف عُطْرِي Aristoloche serpentaire

هو الزراوند الثعباني، من النباتات الطبية، اطلبه.

٢٥١٧٣ - لُوْف مُبَقَّع Arum maculé (F).

هو الاروم، اطلبه.

٢٥١٧٤ - لُوْف مُضَلَّع Luffa acutangula (S).

Louffa anguleux (F).

نوع من اللوف الزراعي. مهده الهند. ساقه تطول من ٣ الى ٦ امتار. اوراقه شديدة الخضار خماسية او سباعية التفصيص القلبي الشكل. ازهاره ثلاثية الاسدية. ثماره مستطيلة، عشارية الاضلع البارزة تطول من ١٥ الى ٣٥ سم. وتعرض من ٦ الى ١٠ سم. ليفها شائع الاستعمال.

٢٥١٧٥ - لُوْفِير الصَّنَوْبَر ○ * Lophyrus pini (S).

Lophyre du pin (F). Pine sawfly (E). Gemeine Kiefernblattwespe (D).

حشرة من المنشاريات، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ مم. اجيالها الحولية ثلاثة. ذكرها اسود الثوب. انثاها ملطخة بالاصفر، تمتح مكنها على بنائق الصنوبر فينقف عن يرقات دقيقة نهمة تلتهم الاهداب النامية وتقضي عليها.

٢٥١٧٦ - لُوْقَاس هو اللاميون الارقط، اطلبه.

٢٥١٧٧ - لُوْقَانِيَّات ○ Leucaeniidae (S).

Leucaniidés (F). Leucaeniidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة القد او صغيرة. اعطانها العالم. تعيش على الاعشاب البرية والزراعية اخصها النجيليات.

٢٥١٧٨ - لُوْقَانِيَّة Leucania (S). Leucanie (F).

جنس حشرات حرشفية من فصيلة اللوقانيات. انواعها عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم. اجسامها صغيرة القد. رواشنها قليلة الزراكش والاهداب يكثر فيها الاسمر ومشتقاته || اشهرها واضرها لوقانية النجيل.

٢٥١٧٩ - لُوْقَانِيَّة النَّجِيل ○ * (دودة الذرة)

Leucania loreyi (S). Leucanie du maïs (F).

حشرة من اللوقانيات، طولها نحو ١٧ مم. ثوبها حنطي اللون اسمر المواج. رواشنها الى السمرة الوردية. يرقتها دقيقة الجسم تطول نحو ٣ سم. رأسها الى الجؤوة. ثوبها حنطي اللون وردي المواج يعلوه تخطيط اسمر قاطب ومعترض تتخلله نقط سود نظامية الارتكاز || تركب النجيليات البرية والزراعية اخصها الذره والمصان والحنطة فتؤذي العصف وقد تقضي عليه عند كثرتها.

٢٥١٨٠ - لُوْقَانِيَّة دَنِسَة ○ *

Leucania impura (S). Leucanie impure (F). Leucania impura (E).

حشرة من فصيلة اللوقانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على عصف النجيليات البرية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم. بسطتها نحو ٣٣ مم. رأسها اكلس اللون اصهب المواج. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان. جوشنها وبطنها الى الكلسة الصهباء المواج || رواشنها عند الشقين الى الكلسة، تعلوها مشحة سمراء عند الذكر، شهباء عند الانثى || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب. تسرح في

الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة تطول نحو ٤٠ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مالس القشار تعلوه نقط سود نظامية الارتكاز . رأسها الى الجؤوة ثوبها حنطي اللون ، احمر المواج يعلوه تخطيط احمر قاطب ومعترض . مدبها الى السمرة . رواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .

٢٥١٨١ - لُوْلايَة Grand Nacré (F).

فراشة تدعى ارجينيس البراري ، اطلبها .

٢٥١٨٢ - لَوْلَب Vis (F). Screw (E).

قطعة اسطوانية معدنية او خشبية مفرضة حلزونياً تستعمل في اغراض شتى . اشهر اللوالب :

لولب أرخميدس Vis d'Archimède (F).

لولب لا نهائي Vis sans fin (F).

لولب مضاعف Vis multiple (F).

لولب ماسّ Vis tangente (F).

لولب هولندي Vis hollandaise (F).

٢٥١٨٣ - لَوْلَب سُلامي Cycle mérithal (F).

هو الدورة السلامية ، اطلبها .

٢٥١٨٤ - لَوْلَبي Spiral (F).

٢٥١٨٥ - لُؤْلُؤَة Perle (F).

هي الدرة . ج لؤلؤ ولآلئ .

٢٥١٨٦ - لُؤْلُئِيّات ، مُطْبَقَة الأَجْنِحَة


Plecoptera (S). Plécoptères (F). Plecoptera, May flies, Ephemeral flies, Shad flies, Lake flies (E). Eintagsfliegen (D).

رتبة حشرات من طبقة مستقيمات الجناح . انواعها عديدة زهاء ٧٠٠ تجمعها بعض الفصائل والاجناس. تتميز بعويناتها القاشرة الثلاثية التركيب وبانطباق اجنحتها الى الوراء عند الراحة والهمود || يرقاتها مائية تعيش عالقة على الصخور المغمورة بالماء .

٢٥١٨٧ - لُؤْلُؤِيَّة البَنَفْسَج ٥*

Boloria selene (S). Nacré des violettes (F). Boloria selene (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشتها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق البنفسج البري والزراعي || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ مم. بسطتها نحو ٣٨ مم. رأسها كستني اللون . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان. مرشفها دقيق الجرم . جوشنها وبطنها الى الكستني || رواشنها عند الشقين الى الصحرة الصنابية يعلوها تجذيع وتبقيع وتنقيط ونمنمة جميعها الى الكستني الحنطي المواج || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر آب . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطول نحو ٣٢ مم. جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة الخضراء يعلوها خطان جانبيان اسودان يفصلان الجسم الى قسمين ، القسم العاوي رصاصي المواج ، مبعثر الهلب المتشعب الشائك ، وقسم سفلي اغبر المواج يعلوه تجذيع اسود يكتنف قواعد الرواجب . رأسها اسود اللون . رواجبها سمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن جراب تعلقه في النبات .


لؤلؤية البنفسج

٢٥١٨٨ - لُوَم هو التذرج المنغولي ، اطلبه .

٢٥١٨٩ - لُوْمَاسِيَة Lomatia (S). Lomatie (F).

جنس نباتات جنبية برية وحدائقية من فصيلة الفضيات . انواعها المعروفة كثيرة مهدها بلاد امريكة واسترالية. سوقها فرعاء . اوراقها لا قياسية الشكل منها البسيطة والمسننة والمفرضة . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي ومحوري الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل توامية التركيب لونها الى الصفار الاغبر || اشهر انواعها الحدائقية ما يتبع .

٢٥١٩٠ - لُوْمَاسِيَة بَهْشِيَّة الوَرَق

Lomatia ilicifolia (S). Lomatie à feuilles de houx (F).

نوع من اللوماسية جنبها تعلو من متر الى مترين . اوراقها بيضية واهليلجية وسنانية الشكل . نصلها اخضر اللون على صفحتيه ، مفرض الحافة او مسننها . عناقيدها الزهرية مستطيلة رهلة . تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩١ - لُوْمَاسِيَة حَدِيدِيَّة

Lomatia ferruginea (S). Lomatie ferrugineuse (F).

نوع من اللوماسية جنبها تعلو من مترين الى ٣ امتار . اوراقها مستطيلة الاعناق ثلاثية التفريض . نصلها مالس الصفحة العليا خملي السفلى خمله حديدي المواج عناقيدها الزهرية متوسطة الحجم والكثافة معظمها طرفي الارتكاز . تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٩٢ - لُوْمَاسِيَة صِبَاغِيَّة


Lomatia tinctoria (S). Lomatie colorante (F).

نوع من اللوماسية جنبها تعلو من متر الى مترين . اوراقها متوسطة القد لا قياسية التفريض ، نصلها لامع البشرة على صفحتيه . عناقيدها الزهرية صغيرة الحجم كثيفة التجميع . بزورها صباغية تخضب الماء بالاحمر الوردي. تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩٣ - لَوْهَف ٥*

Serrasalmo (S). Serrasalme (F).


الواحدة لوهفة . جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد يكثر وجودها في بعض انهر امريكة الاستوائية || اجسامها مبطلة ، بيضية الشوزن ، متباينة الاحجام . رؤوسها مقطوبة ، واسعة الاشداق ، مرصوفة الاسنان الحادة . اثوابها الى الخضار البحري المتفاوت الماجاة تكثر فيه الرقشة . زعانفها الذيلية فارقة || تتميز بجساوتها الفائقة اذ انها تقحم كل ما تشاهده في الماء وكثيراً ما تمزق شباك الصيادين || لحومها فاخرة الصنف مرغوب فيها .


لوهف

٢٥١٩٤ - لُوَيْحِق هو البازي ، اطلبه .

٢٥١٩٥ - لَوِيزَة ، لِبْيَة ٥ Lippia (S). Lippie (F).

جنس نباتات مخشوشبة برية وتزيينية من فصيلة رعي الحمام. انواعها زهاء ٩٠ اعطانها المناطق الاستوائية والحارة. اوراقها كاملة ، صغيرة ، دقيقة التسنين . ازهارها لا قياسية التجميع يكثر فيها السنبلي والتكولي || اشهر انواعها الزراعية ما يلي .


لويزه ليمونية

٢٥١٩٦ - لَويزَه سُكَّرِيَّة ، لِبْيَه سُكَّرِيَّة ٥

Lippia dulcis, L. asperifolia (S). Lippie sucré (F).

نوع من اللويزه وهي عشبة سبروتية تزيينية معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. ساقها فرعاء. اوراقها سكرية الطعم ، متقابلة ، معنقة . نصلها بيضي الشكل ذلق الزام الاخير يطول من ٣ الى ٤ سم. ازهرارها عثكولي التجميع ، أبطي الارتكاز او طرفي . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون فواحة العرف العطري || تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٥١٩٧ - لَويزَه لَيْمُونِيَّة * ، لِبْيَه لَيْمُونِيَّة ٥

Lippia citriodora (S). Lippie citronnelle, Citronnelle (F). Herb Louisa, Lemon verbena (E). Citronenkraut, Lemonkraut (D). Cedrina, Cetrina, Erba limoncina (I).

نوع من اللويزه التزيينية وهي جنبة سبروتية معمرة تعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها معنقة ثلاثية او رباعية الضمة . نصلها سناني الصفحة يطول من ٨ الى ١٠ سم. || ازهرارها هرمي الشكل. ازهارها بنفسجية اللون . اوراقها وازهارها فواحة العرف العطري القريب الشبه من الليمون وهي تستعمل استعمال الشاي || تنويرها يستمر من تموز الى آب .


لويزه نورية العقد

٢٥١٩٨ - لَويزَه نَوْرِيَّة العِقَد * ، لِبْيَه نَوْرِيَّة العِقَد ٥ ، لِيبْيَه

Lippia nodiflora, L. canescens (S). Lippie fleuri aux nœuds (F).

نوع من اللويزه وهي عشبة تزيينية معمرة . منبتها الاصقاع الحارة . ساقها مستلقية مدادة . فروعها تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، نصلها مسنن الحافة . ازهرارها عثكولي التجميع ، عقدي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد تطول من ٣ الى ٥ مم . وهي عادمة العرف وردية اللون او ليلكية || تنويرها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٥١٩٩ - لُوَيْق Alternanthère (F).

نبات يدعى لقمة الحمل ، اطلبه .


لياء

٢٥٢٠٠ - لِثَامَة Innocuité (F). Innocuousness (E).

اللثامة كون الشيء غير مضر او خلوص الشيء من الضرر .

٢٥٢٠١ - لُثُنَّة Hérisson (F).

هو القنفذ ، اطلبه .


لياح

٢٥٢٠٢ - لِيَاء * ، قَصَف ، بُنْبُك

Lamna (S). Lamie, Touille, Nasilarg, Requin-marsouin (F). Lamia, Porbeagle, White shark (E).

سمكة بحرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من السفقيات القرشيات . جسمها مردني الشكل يطول نحو ٨ امتار . خطمها مخروطي يشرف على الفم . نياسمها ضيقة مستطيلة . ثوبها رصاصي اللون يعبق ويزرق مع اقترابه من ثبج الظهر ويغبر ويبيض عند البطن || حياتها جماعية سربها يراوح من ٥ الى ٢٠ زوجاً . تألف البحار الباردة والمعتدلة ، يوجد منها في المتوسط. قوتها الاسماك من اي نوع كانت. لحمها مأكول . جنحت منها واحدة على الشاطئ اللبناني قرب نهر الكلب ، في ضبيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .


لياح أسود

٢٥٢٠٣ - لِيَّاء اللياء : الارض البعيدة عن الماء :

٢٥٢٠٤ - لِيَاح ٥ * Acinopus picipes (S).

حشرة من فصيلة الهربلوسيات ، طولها يراوح من ١٢ الى ١٧ مم . جسمها محدودب الظهر . ثوبها الى السواد الفحمي . تعيش في الاتربة الطينية الرملية تقيم تحت الحجارة والاخشاب . تسرح في الليل . قوتها البذور والحبوب وقد تتعقب الديدان القارضة وتفترسها || يرقاتها خاضلة قليلة الاذى .

٢٥٢٠٥ - لِيَاح أَسْوَد * Acinopus picipes (S).

Acinope noir (F). Acinopus picipes (E).

حشرة دجوية خاضلة وقانصة من فصيلة الهربلوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة || جسمها صغير القد ، مخصور الشكل ، محدودب الصفحة العليا ، عادم الجناح ، يطول من ١٥ الى ١٧ مم. ثوبها الى السواد الفحمي . رأسها كبير القد ، مستدير الشكل ، قصير الخطم . فكاها ضليعان . زباناها خيطيان دقيقان . عيناها صغيرتان || الانثى اصغر قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً واضخم بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل ايلول. تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة . قوتها البذور والحبوب وتتعقب الديدان القارضة وتفترسها .

٢٥٢٠٦ - لِيَاس Lias

طبقة ارضية توجد في اسفل الاراضي الجورية .

٢٥٢٠٧ - لِيَاط Mortier (F). Mortar (E).

خليط من الكلس والرمل او من الاسمنت والرمل يضاف اليه الماء اللازم ويستعمل في البناء لتماسك الحجارة فيما بينها.

٢٥٢٠٨ - لِيَبْرَاتُولا ٥ Libratula (S).

Libratule (F). Libratula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الغلوميات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . موطنها خلجان جزر اقيانيا . تعيش بين وحاف المرجانيات. اصدافها شبه بيضية الشكل ، ثنائية المصاريع تنشب في مداثغ المرجان وتستقر عليها .

٢٥٢٠٩ - لِيبِيرْتِيلا ٥ Libertella (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . انواعه قليلة العدد والاضرار تركب السوق والاغصان اليابسة || ونيمته لا قياسية الوثل والشكل والحجم . مشيجه عصير هلامي التركيب ، اصفر اللون او وردي . بويغاته خيطية ، هلالية الشكل ، شفافة.

٢٥٢١٠ - لِيبِرْتِيَه ٥ Libertia (S).

Libertie (F). Libertia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسنيات . جذورها ليفية . سوقها منتصبة معتدلة الارتفاع . اوراقها ضيقة النصال ، ثنائية التصنيف . ازهارها حرضية التجميع ، رتاجية الترتيب تبدو كالسنابل وهي بيضاء اللون او زرقاء || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥٢١١ - لِيبِرْتِيَه جَمِيلَة ٥

Libertia formosa (S). Libertie belle (F).

نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها منتصبة

ترتفع نحو ٤٠ سم. اوراقها ثنائية التصفيف ، ضيقة النصال . ازهرارها شبه سنبلي التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، فواحة العرف العطر || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٢١٢ - ليبرتيه رشيقة ٥
Libertia pulchella (S). Libertie gracieuse (F).
نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها نحيلة ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها شبه سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٥ سم. ازهرارها شبه عثكولي التجميع . ازهارها مستطيلة الاهن ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٥٢١٣ - ليبرتيه زرقاء ٥
Libertia cœrulescens (S). Libertie bleutée (F).
نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مستطيلة ، ضيقة ، جامدة النصل . ازهرارها شبه صيواني التجميع ، سنبلي الترتيب . ازهارها صغيرة الجرم زرقاء اللون يعلوها تمشيح اطحل || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٤ - ليبرتيه كبيرة الزهر ٥
Libertia grandiflora (S).
Libertie à grandes fleurs (F).
نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها كبيرة القد تطول من ٣٠ الى ٧٥ سم. ازهرارها سنبلي التجميع . ازهارها كبيرة الجرم بيضاء اللون || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٥ - ليت
Erythaea (S). Palmier bleu (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النخليات. انواعها قليلة، اعطانها البلاد الحارة والاستوائية . اجذاعها منتصبة مستقيمة . اوراقها مدوارة تاجية. خوصها ثنائي التفليق جامد النصل المنتصب || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٢١٦ - ليت سرح
Erythaea edulis, Brahea edulis (S). Palmier bleu inerme (F).
نوع من الليت الزراعي . شجرته مشرة تعلو من ١٢ الى ١٥ م. برهتها كثيفة الاوراق . اوراقها مستطيلة الجرائد كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٥٠ الى ١٨٠ سم. خوصها جامد النصل جميل الخضار البحري الزاهي . ثمارها بلحية التركيب ، بيضية الشكل، صغيرة القد ، سكرية الطعم، مأكولة .

٢٥٢١٧ - ليت شائك
Erythaea armata (S).
Palmier bleu piquant (F).
نوع من الليت الزراعي التزييني . شجرته تعلو من ٤ الى ١٢ م . برهتها معتدلة الكثافة . اوراقها الى الخضار الازرق الفضي المواج . قطرها يراوح من ٥٠ الى ١٢٠سم. خوصها جامد النصل ، جرائدها تطول من ٧٠ الى ١٥٠سم. وهي شائكة الدرز ، غليظة الحسف الاسود الحمة .

٢٥٢١٨ - لِيَّة ٥
Spire (F).
Single turn, Whorl (E).
الية دورة الخط الحلزوني .

٢٥٢١٩ - لِيَة ٥
Leia (S). Leia (F). Leia (E).
جنس حشرات من فصيلة العرقصيات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها هيفاء تطول من ٤ الى ٨ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها متباعدة عند الشقين. قرونها الاستشعارية خيطية . ملامسها رباعية العقل . مراشفها نشيطة . كواسلها شبه بيضية الشكل . بطونها اهليلجية . اثوابها ملونة . رواشها قسطانية التخضيب يعلوها تجذيع وتبقيع. قوائمها مستطيلة . ظنابيبها مجهزة بمناخس قوية || تألف المراج والغابات والمروج وضفاف مجاري الماء ، قوتها طلع الازهار ورحيقها . اساريعها خاضلة او دامنة وبعضها عارد .


ليتا نافطة

٢٥٢٢٠ - ليتا نافطة ٥ *
Lytta vesicatoria (S).
Cantharide du frêne (F). Green cantharide (E). Spanische Fliege (D).
حشرة طبية نافطة من فصيلة الملوديات ، ثوبها ذهبي اللون صناني المواج . جسمها يطول من ١٥ الى ٢٥ م. الذكر اصغر قداً من الانثى . مرتعها الاشجار الحرجية اخصها المران وقد تؤذيه بالتهامها اوراقه . يرقاتها تعيش على بعض النباتات المثرية || كانوا وما زالوا يلتقطونها لتجفيفها وسحقها واستعمال مسحوقها كنافط وناعظ .

٢٥٢٢١ - ليتر ، لتر
Litre
وحدة المكاييل المئوية وهو عبارة عن دسيمتر مكعب . مضاعفاته الدكاليتر (١٠ ليتر) والهكتوليتر (١٠٠ ليتر) أما اجزاؤه فهي الدسيليتر والسنتيليتر والمليمتر .


ليتشي اصفر


٢٥٢٢٢ - ليتشي
Litchi (S).
Litchi, Ponceau (F). Litchi (E).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الصابونيات. مهدها البلاد الاستوائية الاسيوية . انواعه قليلة . اوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية . ازهرارها عذقي التجميع ، محوري وتاجي الارتكاز ، ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون . ثمارها ذكية العرف تؤكل وتستعمل في استحضار بعض القناديد والمشروبات الروحية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .


ليتشي صيني

٢٥٢٢٣ - ليتشي أصفر * ، رمبوطان
Nephelium lappaceum (S). Néphélion, Ramboutan (F). Rambutan, Rampostan (E). Rampostan-Frucht (D). Nefelio (I).
نوع من الليتشي الزراعي . ثماره قلبية الشكل صفراء اللون مأكولة ويستخرج من عصيرها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحولي شائع الاستعمال في الشرق .

٢٥٢٢٤ - ليتشي صيني *
Litchi chinensis (S). Litchi de Chine (F). Litchi, Leechee (E). Litschibaum (D). Litchi (I).
نوع من الليتشي الصناعي مهده الصين حيث تكثر زراعته الاستثمارية . ثماره بيضية الشكل والحجم حمراء اللون مأكولة ويستخرج من عصيرها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحولي لاذع شاعط ناشط شائع الاستعمال .


٢٥٢٢٥ - ليتة هي قويعة الشوندر ، اطلبها .


ليتوب

٢٥٢٢٦ - ليتوب ٥ *
Lithobius (S). Lithobie (F).
Lithobius (E). Brauner Steinkriecher (D).
جنس دويبات من فصيلة الليتوبيات . انواعه كثيرة العدد

منتشرة في معظم اصقاع العالم. اجسامها مركبة من ١٥ حلقة تحمل ١٥ زوجاً من الجرامز منهـا ثلاثة ازواج صغيرة القد.

٢٥٢٢٧ - لِيثُوب مَبْذُول ٥*


ليتوب مبذول

Lithobius forcipathus (S). **Lithobie à tenailles** (F). **Lithobius** (E).

دويبة مفترسة مبذولة من فصيلة الليتوبيات ورتبـة الدخداخيات شفويات الارجل، موطنها يشمل معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || جسمها قريب الشبه بجسم الحريش، مبطط الشكل، مستطيل، مركب من ١٥ سكمة. الذكر اصغر قداً من الانثى يطول نحو ٣٥ مم. والانثى تطول نحو ٦٠ مم. رأسها صغير الجرم، مستعرض الشكل. عيناها زُميتـان. شيسفاها ضليعان، مقوسان ينتهيان بكماشتين قويتين. زباناها مستطيلان اعوجان. جرامزها نشيطة. ثويها الى الشقحة الحنطية المواج. مدبها وجراءزها الى الطحلة الغبراء || تألف الاراضي الزراعية والمدحاة. مسرحها دجوي. قوتها الحشرات والرخويات الصغيرة. عضتها مؤلمة لكنها قليلة الاذى.

٢٥٢٢٨ - لِيثُوبِيّات ٥ Lithobiidae (S).
Lithobiidés, Lithobies (F). **Lithobiidae, Lithobius** (E). **Steinläufer** (D).

فصيلة دويبات من الدخداخيات الشفويات الارجل. اجناسها وانواعها عديدة، اشهرها الليتوب.

٢٥٢٢٩ - لِيتُوفانَة سَمْراء ٥*


ليتوفانة سمراء

Lithophana semibrunnea (S). **Lithophane semibrune** (F). **Lithophana semibrunnea** (E).


حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض احراج الشرق الادنى. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على اوراق السنديان || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم. بسطتها نحو ٤١ مم. رأسها فأسي الشكل، اسمر اللون. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان. جوشنها اسمر اللون، حنطي المواج. بطنها حنطي اللون اسمر الجيد || روشناها الاماميان الى الحنطي الاسمر يعلوه تبقيع اسمر قاتم. روشناها الخلفيان الى الحنطي الاغبر يعلوه تنقيط اسود في الجتار الخارجي. اهدابها حنطية || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايلول وتبقى حتى ايار. تسرح في الليل. تمتع المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال اوراق السنديان || السرفة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٣٥ مم. جسمها اسطواني الشكل، مشدود القشار، ارمد اللون، اسمر المواج يعلوه خط ثبجي اغبر وتسعة خطوط جانبية معترضة صفراء اللون. رأسها مخروطي الشكل، اسود. مدبها وروأجبها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين.

٢٥٢٣٠ - لَيْث Lion (F).

الليث هو الاسد. ج ليوث.

٢٥٢٣١ - لِيْث الليث: نبات ملتف (اللسان).

٢٥٢٣٢ - لَيْث عفرّين*، بَقَرة بَني إسرائيل، أبُو عُوَيْف، أمّ عُوَيْف، أمّ قَيْس


ليث عفرين

Fourmi-lion, Myrméléon (F). **Ant-lion, Myrmeleon** (E).

جنس حشرات من عصبيات الجناح. انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحـارة وفي بعض مناطق البلاد المعتدلة. حشراتها مرتحقة تعيش على رحيق الازهار، أما دعاميصها فمفترسة تصيد الحشرات الصغيرة اخصها النمل.

٢٥٢٣٣ - لَيْثَم ٥* Licmetis (S).
Licmetis (F). **Licmetis** (E).


ليثم

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استرالية وتسمانية وجزر سليمان. تألف الغابات والمواقع الرطبة. ملجئها الحياتي جاعي. افواجها قليلة العدد. قوتها البذور والبصل والعساقل وبعض الحشرات والاساريع || اجسامها معتدلة القد، تطول من ٤٥ الى ٥٥ سم. تتميز بمناقيدها المحجنة الذربة التي تطول من ٥ الى ٦ سم. وبقصر اذنابها المستديرة الاطراف. اثوابها الى البياض العاجي يعلوه مواج اصفر او اخضر يشمل الصفحة السفلى من الجناح ويمتد الى الايطلين والافنيك. رؤوسها ومحاسرها وكشاتها الى الحمرة التي يختلف مواجها مع اختلاف الانواع.

٢٥٢٣٤ - لِيثيُوم Lithium

فلزات قلوية توجد في الطبيعة وفي بعض النباتات اخصها التبغ || وهو ابيض اللون فضي الرهجة اصلب مـن البوتاسيوم والصوديوم. ثقله النوعي ٠,٥٩ ينصهر في ١٨٠ درجة سغ.

٢٥٢٣٥ - لِيجِيَة ٥ Ligia (S). Ligie (F). Ligia (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الظرموطيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم. تألف الشطوط البحرية || اجسامها صغيرة، اهليلجية الشكل، معتدلة التبطيط. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحظة. قرونها الاستشعارية مستطيلة، مركبة. ملامسها الشرجية فارقة الاطراف المستدقة المستطيلة.

٢٥٢٣٦ - لِيخَة Liche (F).

سمكة بحرية تدعى سمنوده ملساء، اطلبها.

٢٥٢٣٧ - لِيدَة ٥ Lyda (S). Lyde (F).

جنس حشرات من المنشاريات غشائيات الاجنحة. انواعه نحو ٥٠ اجسامها صغيرة القد، مستطيلة، ملونة. اجنحتها شفافة. يرقاتها مستدقة نهمة تركب الاشجار الحرجية والمثمرة اخصها الصنوبر والتنوب والدراقن والاجاص فتلتهم الاوراق وتقضي عليها || اشهر انواعها واضرها ما يلي.

٢٥٢٣٨ - لِيدَة الإجّاص ٥ *


ليدة الاجاص

Neurotoma flaviventris (S). **Lyde du poirier** (F). **Pear web-spinning sawfly** (E). **Gesellige Birnblattwespe** (D).

نوع من الليدة وحيدة الجيل الحولي، جسمها يطول من ١٢ الى ١٤ مم. لونه الى السمرة يعلوها تبقيع معترض اصفر يمتد من الرأس الى الشرج || يرقتها برتقالية اللون، سوداء الرأس، عديمة الارجل البطنية تظهر في الربيع. تركب اوراق الاشجار المثمرة اخصها الاجاص.

٢٥٢٣٩ - لَيْدَةُ الدَرّاقِن ° *
Neurotoma nemoralis (S). Lyde du pêcher (F). Apple web-spinning sawfly (E). Gesellige Pfirsichblattwespe, Steinobst-Gespinstblattwespe (D).
نوع من الليدة وحيدة الجيل الحولي ، جسمها يطول من ٧ الى ٨ مم . لونها الى السمرة السوداء . رأسها مبقع بالاصفر بطنها مجذع بالابيض . تظهر في اواخر نيسان ، تمتح مكنها على سطوح الاوراق السفلى فينقف عن يرقات مستدقة نهمة لونها الى الخضرة العابقة تعلوها خطوط سمر قاطبة ، تركب بعض الاشجار المثمرة اخصها الدراقن واللوز فتلتهم الاوراق بعد ان تمنطقها بنواسها العنكبوتي الدقيق .

٢٥٢٤٠ - لَيْدَك ° ، لَدّاك ° Rhodopaxillus (S).
Rhodopaxille (F).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها الغابات والحراج الجبلية . تتميز بالوانها الزاهية . جميعها مأكولة مستحبة الطعم والعرف || اعرف انواعه واشهرها الاربعة التالية :

٢٥٢٤١ - لَيْدَك سُوسَنِيّ العَرْف °*
Rhodopaxillus irinus (S). Rhodopaxille iris (F).
نوع من الليدك . يعيش على الدبال والمواد النباتية المنحلة . يوجد عند اطراف الغابات وفي منعطفاتها . ساقه غليظة ، مستضخمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون . نكمته قلنسوية الشكل ، سوسنية العرف ، ليلكية اللون يعلوها مواج عنابي ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها صفراء اللون || لحميته مأكولة ، فاخرة الصنف .

٢٥٢٤٢ - لَيْدَك شَثِيم °*
Rhodopaxillus saevus (S). Rhodopaxille sinistre (F).
نوع من الليدك . يعيش على الدبال في المراعي . ساقه قصيرة ، مستضخمة ، بنفسجية اللون . نكمته كبيرة القد قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البني الاسفع يزهو عند الحافة . اطراسها الى الصفرة البنية المواج || لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٥٢٤٣ - لَيْدَك عُرْيَان °*
Rhodopaxillus nudus (S). Rhodopaxille nu (F).
نوع من الليدك . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه معتدلة الغلاظة والارتفاع ، مستضخمة القاعدة ، ليلكية اللون . نكمته صاحية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى البنفسجي يعلوه مواج كستني اسفع . اطراسها ليلكية اللون || لحميته مأكولة فاخرة الصنف .

٢٥٢٤٤ - لَيْدَك مَسِيك °*
Rhodopaxillus sordidus (S).
Rhodopaxille sordide (F).
نوع من الليدك . يعيش على الدبال في حواشي الغابات . ساقه معتدلة الجرم بنفسجية اللون . نكمته منبسطة الصفحة المستديرة ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البنفسجي . اطراسها الى الغبرة الليلكية المواج || لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٥٢٤٥ - لَيْذَب ° Adenocarpus (S).
Adenocarpe (F). Adenocarpus (E).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة خمسة منبتها حوض البحر الابيض المتوسط وجزر كنارية || جميعها نباتات نجمية فرعاء . اوراقها مركبة ، وترية ، ثلاثية الوريقات ، تفلية الشكل . ازهارها عنقودي طرفي . ازهارها صفراء اللون او ارجوانية . ثمارها قرون مبططة خملية القشار || اشهر انواعه الليذب المنشعب والليذب اليوناني .

٢٥٢٤٦ - لَيْذَب مُنْشَعِب °
Adenocarpus divaricatus (S).
Adenocarpe divariqué (F).
نوع من الليذب . طوعي في جبال لبنان . فروعه مزغبة اللحاء . وريقاته السفلية بيضية النصال . اما العليا فسنانية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٧ - لَيْذَب يُونَانِي °
Adenocarpus graecus (S).
Adenocarpe de Grèce (F).
نوع من الليذب . طوعي في جرود لبنان . فروعه وكؤوس ازهاره مزغبة وخملية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٨ - لَيْرُون
هو الاسليخ ، نبات بري طبي ، اطلبه .

٢٥٢٤٩ - ليريودندرون Liriodendron (F).
هي شجرة التوليب ، اطلبها .

٢٥٢٥٠ - لَيْز ° Lyse (F). Lysis (E).
اسم تعريفي يطلق على الانحلال النسجي الذي تسببه بعض العوامل العضوية المعروفة بالليزين .

٢٥٢٥١ - لَيْزُول ، لَيْسُول Lysol
سائل دهني كثيف المادة ، جوزي اللون ، اسمر الماجة ، مركب من الكريوزوت والقطران والشحم والصابون . وهو من المطهرات الفعالة الشائعة الاستعمال الزراعي .

٢٥٢٥٢ - لَيْزِين ° Lysine (F). Lysin (E).
الليزين مادة عضوية مجهولة الطبيعة تملك خاصية تذويب الكريات الحمر وحجيرات النسيج والبكتيريات .

٢٥٢٥٣ - لَيْسَطِيُون Leycesteria (S).
Leycestérie (F).
جنبة معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخمانيات . منبتها البلاد الاسيوية الحارة . ساقها منتصبة فرعاء جوفاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها عابلة متقابلة ، نصلها بيضي الشكل ذلق الزام الاخير يطول نحو ١٦ سم . ويعرض نحو ٩ ازهارها جملة القالب ، بيضاء اللون ، وردية التوشيح ، ارجوانية القنابات ، عنقودية التجميع ، متدلية . ثمارها عنبية جؤوية || تنويرها يستمر من آب الى ايلول .

٢٥٢٥٤ - لَيْسَن ° Chrysopogon (S).
Chrysopogon (F).
نبات عشبي بري مرعوي حولي من النجيليات . يكثر في الاراضي الجبلية المدحاة . وهو من نباتات لبنان الطوعية .

٢٥٢٥٥ - لَيْشِيَّة * Lichia amia (S). Liche amie (F).
سمكة بحرية من الاسقمريات . جسمها اهليلجي الشكل ،



ليدة الدراقن


ليدك سوسني العرف


ليدك شثيم


ليدك عريان


ليدك مسيك


ليشية

كبير القد، يطول نحو ١٠٠ سم. تتميز بمشطها الثاني الاسنان الذرية الحادة الذي يتقدم الزعنفة الظهرية. اعطانها شرقي البحر المتوسط. يكثر وجودها في العمق. لحمها مأكول متوسط الصنف.

٢٥٢٥٦ - لِيْطَة Pellicule (F). Pellicle (E).
الليط: قشر القصب اللازق به. الواحدة ليطة.

٢٥٢٥٧ - لِيْغِيَّات Lygaeidae
فصيلة حشرات من نصفيات الجناح تدعى ايضاً طُرَيات. اطلبها.

٢٥٢٥٨ - لِيْف هو اللوف، اطلبه.

٢٥٢٥٩ - لِيْفَاني، لِيْفِي Filamenteux (F). Filamentous (E).
ما كانت نسجه ليفية التركيب.

٢٥٢٦٠ - لِيْفَة، لِيْبَر Fibre (bot.)
الليف خلايا مستطيلة مردنية الشكل، خشبية الجدران تجتمع على شكل نسيج ليفي.

٢٥٢٦١ - لَيْفَن ٥، بِيْسُوس ٥ Byssus (F). Byssus (E).
مادة ليفية شديدة النعومة تفرزها بعض الرخويات للالتصاق بالصخور المغمورة بالماء. وقد يحاك منها انسجة انعم من الحرير لونها الى الخطي الذهبي المواج.

٢٥٢٦٢ - لَيْفَنِي ٥، بِيْسُوسِي ٥ Byssogène (F). Byssogenic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالليفن كالغدة الليفنية وغيرها.

٢٥٢٦٣ - لِيْفِي Ligneux (F). Ligneous (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات المخشوشبة السوق والفروع.

٢٥٢٦٤ - لِيْفِين Fibrine
هي الفيبرين، مادة آحية حيوانية او نباتية تستخرج من الدم في الحيوان على شكل خيوط بيض.

٢٥٢٦٥ - لِيكَاس ٥* Lycaste (S). Lycaste (F).
جنس نباتات معمرة تاربة او أمعية من فصيلة السحلبيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها امريكية المهد وقد انتشرت زراعتها المركنية التزيينية في معظم اقطار المعمورة || سوقها دوفصية تطول من ٤ الى ٨ سم. أوراقها قليلة العدد معنقة، كبيرة النصال تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها وحيدة كبيرة قطرها يراوح من ١٢ الى ٢٠ سم. ترتكز على شماريخ دقيقة ليفية تعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. الوان ازهارها عديدة اكثرها الابيض والاحمر والاصفر والابيض المرقوش بالجوزي والاصفر المرقط بالكستني ... || تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى اواخر اذار.

٢٥٢٦٦ - لِيكُورِيس ٥ Lycoris (S). Lycoride (F). Lycoris (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة النرجسيات. منبتها الصين واليابان. شماريخها مصمتة. اوراقها ضيقة النصال. ازهارها شبه قمعية الشكل صفراء اللون او حمراء || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق. ترغب في الاتربة المنسوبة التركيب العنصري الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية || انواعها المعروفة كثيرة اشهرها الثلاثة التالية:

٢٥٢٦٧ - لِيكُورِيس بَهِيّ ٥ Lycoris radiata (S). Lycoride rayonnante (F).
نوع من الليكوريس. عشبة دوفصية سبروتية منبتها الصين واليابان. شماريخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها قدية الشكل تعرض نحو ٢ سم. نصلها الى الخضار البحري. ازهارها قصيرة الكؤوس منبسطة البتلات النجمية الشكل، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الحمرة القرمزية يطوقها اطار ابيض || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٥٢٦٨ - لِيكُورِيس مُدَمَّى ٥
Lycoris sanguinea (S). Lycoride rouge-sang (F).
نوع من الليكوريس. عشبة دوفصية سبروتية. منبتها اليابان. شماريخها يعلو من ٣٥ الى ٥٠ سم. اوراقها صغيرة نحيلة، تظهر بعد الازهار، لونها الى الخضار الالعس. ازهارها معتدلة الجرم تطول من ٤ الى ٦ سم. قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الحمرة الدامية اللامعة || تنويرها يستمر من تموز الى آب.


٢٥٢٦٩ - لِيكُورِيس مُذَهَّب ٥
Lycoris aurea (S). Lycoride dorée (F).
نوع من الليكوريس. عشبة دوفصية جادحة متطلبة. منبتها الصين. شماريخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها قدية الشكل، نصلها الى الخضار البحري. ازهارها عادمة العرف تطول نحو ٨ سم. لونها الى الصفار الذهبي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

٢٥٢٧٠ - لِيكُوس ٥* Lycus (S).
Lycus (F). Lycus (E).
جنس حشرات من فصيلة الليكوسيات. ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في بعض المناطق الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، مستطيلة الشكل، هيفاء، تطول من ٧ الى ١٢ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. تآشيرها وفكوكها نظامية. ملامسها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية. كواسلها شبه مربعة الشكل. اغمادها لاحفة. قوائمها نشيطة. اثوابها ملونة || الحشرة الجملانة خاضلة وواشمة، اما اليرقة فمفترسة.

٢٥٢٧١ - لِيكُوسِيَّات ٥ Lycidae (S).
Lycidés (F). Lycidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اصقاع البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل، معتدلة التبطيط، تطول من ٦ الى ١٥ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. تآشيرها وفكوكها وملامسها نظامية. قرونها الاستشعارية خيطية، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها صغيرة، اغمادها لاحفة، رخفة. ارساغها خماسية العقل || اشهر اجناسها الليكوس.

٢٥٢٧٢ - لِيكُوفُوسِيَة أُرْجُوَانِيَّة ٥*
Lycophotia porphyrea (S). Lycophotia pourpre (F). Lycophotia porphyrea (E).
حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط. فراشتها جارسة


ليكاس


ليكوس



ليكوفوسيه ارجوانيّة

قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على أوراق الخلنجيات واخصها السيسم || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ مم. بسطتها نحو ٣١ مم. رأسها فأسي الشكل . عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى الكلسة المشيزة بالارجواني || روشناها الاماميان الى الحمرة الارجوانية تعلوها زركشة بيضاء وتزاويق سود ورقشة حنطية . روشناها الخلفيان الى الكلسة يعلوها مواج اشقح وحتار اسمر يستبق الاهداب التبنية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى الخضار الاطحل تعلوه ثلاثة خطوط غبراء اللون يتوسطها الجؤوي الاسود المواج . رأسها الى الجؤوة . مدبها الى الطحلة . رواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين يلحف السرقة .

٢٥٢٧٣ - ليكوفوسيه ناهمة ٥*

Lycophotia saucia (S). Lycophotia polyphage (F).
Lycophotia saucia (E).

حشرة من فصيلة القسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية والبلاد الامريكية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها خاضلة ناهمة تعيش على اوراق النباتات المختلفة من البقول الى النباتات الزراعية والصناعية والتزيينية والاشجار المثمرة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ مم. بسطتها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ مم. رأسها فأسي الشكل . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || روشناها الاماميان الى الجؤوة الصنابية المواج تعلوها زركشة وتزاويق سمراء اللون . روشناها الخلفيان الى البياض الاغبر يطوقه حتار حنطي || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وفراشة الجيل الثاني في حزيران وفراشة الجيل الثالث في ايلول . تسرح في الليل وتعاظل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتمتح المكن مجموعات متباينة العدد على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس التربة || الطور الاسروعي يستمر نحو ستة اسابيع في الجيلين الاول والثاني ونحو ٢٧ اسبوعاً في الجيل الثالث . والسرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول من ٤٠ الى ٤٥ مم. جسمها مستدق المقدم مستغلظ المؤخر . ثوبها متداخل السمرة والكهبة يعلوه خط ثبجي اسود تعترضه نقط صفر . رأسها منقط بالاسود || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، في جميع الاجيال ، ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين .


ليكوفوسيه ناهمة

٢٥٢٧٤ - ليل

Courlison (F). Whimbrel (E).

الليل هو فرخ الكروان . يقال فلان أجبن من ليل .

٢٥٢٧٥ - ليلك* ، ليلج ، نيلج

Syringa (S). Lilas (F). Lilac, Pipe tree (E). Lilac, Flieder (D). Lilacco, Siringa lilla, Serenella (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه عديدة منها الجنبات والاشجار . افنانها واوراقها متقابلة . ازهارها قنوي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها قصيرة الكؤوس الرباعية التسنين . بتلاتها رباعية التفصيص . اسديتها ثنائية التركيب . ثمارها جراء ثنائية المصاريع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


ليلك

٢٥٢٧٦ - ليلك أزرق ، ليلك مبذول

Lilas commun (F).

هو الأغروان ، أطلبه .

٢٥٢٧٧ - ليلك أزغب

Syringa pubescens (S).
Lilas pubescent (F).

نوع من الليلك التزييني جنبته تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. فروعها جؤوية اللون . اوراقها بيضية ذربة ، نصلها خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها مستطيلة الشكل ، ارجوانية اللون ، ياسمينية العرف المستحب || ازهاره يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٢٧٨ - ليلك حملايا

Syringa emodi (S).
Lilas de l'Himalaya (F).

نوع من الليلك التزييني جنبته تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه اهليلجية الشكل نصلها اسمر العروق، خلي البشرة السفلى . ازهارها مزغبة ، غبراء اللون ، كريهة الرائحة || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٧٩ - ليلك ريشي

Syringa pinnatifolia (S).
Lilas à feuilles pennées (F).

نوع من الليلك التزييني جنبته تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ريشية . وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهارها وردية اللون خابتة العرف || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٥٢٨٠ - ليلك صيني

Syringa chinensis (S).
Lilas de Chine (F).

نوع من الليلك التزييني شجرته تعلو من ٥ الى ٦ امتار. اوراقها سنانية النصل مستطيلة الاعناق الجؤوية اللون . ازهارها الى البياض الثلجي لكنها كريهة الرائحة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٢٨١ - ليلك عريض الورق

Syringa oblata (S). Lilas à larges feuilles (F).

نوع من الليلك التزييني ، جنبته تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مستعرضة تطول وتعرض نحو ١٢ سم. نصلها لامع البشرة على صفحتيه ، شديد الخضار العابق . ازهارها ليلكية اللون فواحة العرف العطري || ازهاره قصير الامد يدوم نحو ٢٠ يوماً ابتداء من النصف الثاني من نيسان .

٢٥٢٨٢ - ليلك فارسي

Syringa persica (S).
Lilas de Perse (F).

نوع من الليلك التزييني ، جنبته تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. افنادها وافنانها نحيلة . اوراقها سنانية، نصلها جامد الصفحة زاهر الخضار يطول نحو ٤ سم. ازهارها بنفسجية اللون فواحة العرف العطري || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٢٨٣ - ليلك ياباني

Syringa japonica (S).
Lilas japonais (F).

نوع من الليلك التزييني ، شجرته تعلو من ٥ الى ٧ امتار. اوراقها سنانية ذربة ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، عجري اللون ، ازهارها عادمة العرف ، لونها الى البياض الثلجي ، قنوها كبير القد يطول نحو ٣٠ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٨٤ - **لَيْلِيّات**
هي الغسقيات، فصيلة حشرات ، اطلبها .

٢٥٢٨٥ - **لَيْلِيَّة**
هي الغسقية من الحشرات ، اطلبها .

٢٥٢٨٦ - **لَيْلِيَّة الجُنْجُل * ، هِيبْيال الجُنْجُل** ٥
Hepialus humuli (S). Hépiale du houblon, Phalène du houblon (F). Ghost swift moth (E). Hopfenwurzelbohrer (D).
حشرة من الليليات ، جسمها غليظ الشكل حنطي اللون ، بسطتها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ مم. الانثى اكبر حجماً من الذكر . رواشنها الى الصفرة الوردية يعلوها تبقيع احمر . رواشن الذكر فضية اللون جؤوية الاهداب . جيلها الحولي واحد . يكثر وجودها من حزيران الى تموز . تعيش يرقتها على جذور الجنجل فتعطبها وتؤذيها .


ليلية الجنجل


٢٥٢٨٧ - **لَيْلِيَّة قارِضَة**
هي فراشة الدودة القارضة ، راجعها .

٢٥٢٨٨ - **لَيْلِيَة** ٥ Laelia (S).
Lélie (F). Laelia (E).
جنس نباتات عشبية أمعية من فصيلة السحلبيات . شماريخها لاقياسية الارتفاع . اوراقها سميكة النصال القاسية . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة بعضها عطري العرف || انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية :


ليلية خراشية

٢٥٢٨٩ - **لَيْلِيَة خَرَاشِيَّة** ٥*
Laelia furfuracea (S). Lélie furfuracée (F).
نوع من الليلية منبتها المكسيك . ساقها رفيعة تعلو نحو ٧٠ سم. أوراقها عديدة اهليلجية النصال الخراشية الصفحات العليا . ازهارها كبيرة القد عطرة ، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى البياض العاجي يعلوها في وسطها بقعة مستديرة صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٢٩٠ - **لَيْلِيَة قَزَمَة** ٥ Laelia pumila (S).
Lélie naine (F).
نوع من الليلية . ساقها درنة مستطيلة منتصبة تحمل ورقة واحدة اهليلجية النصل . زهرتها وحيدة كبيرة القد ، وردية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم. وهي فواحة العرف العطر ، ترتكز على شمراخ يرتفع نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر عدة اسابيع بين أيلول وتشرين الاول .


ليمنده

٢٥٢٩١ - **لَيْلِيَة مُسْتَطِيلَة الإهان** ٥
Laelia peduncularis (S).
Lélie à long pedoncule (F).
نوع من الليلية . منبتها المكسيك . ساقها شمراخية قصيرة تحمل ورقة واحدة اهليلجية النصل المقطوم الطرف . ازهارها وردية اللون مبقعة بالبنفسجي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .


ليمور

٢٥٢٩٢ - **لَيْمَنْدَه** * Limanda vulgaris (S).
Limande, Lime (F). Dab (E).
سمكة بحرية من الملساوات الجانبيات العوم تنتمي الى جنس اسماك موسى . جسمها بيضي الشكل مبطط القالب يطول نحو ٣٠ سم. وهي تتميز باختلاف لون صفحتي جسمها وبارتكاز عينيها الواحدة فوق الاخرى على الصفحة اليمنى الكهباء اللون بين تكون الصفحة اليسرى بيضاء اللون غبراء المواج . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة الطعم .

٢٥٢٩٣ - **لِيمْنُوغال غَطّاس** ٥
Limnogales mergulus (S) Limnogale plongeur (F).
حيوان لبون حاشر من فصيلة المذاليات . موطنه جزيرة مدغسكر . يألف ضفاف مجاري الماء . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد مكردم يطول نحو ٢٦ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٣ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل مستطيل الخطم . عيناه واذناه صغيرتان . جرامزه قصيرة . جميع اصابعه محظبة مما يساعده على السباحة والغوص ثوبه الى الشقحة السمراء . وبره دقيق ناعم || الانثى نثور تضع في كل رمص من ٨ الى ١٠ جراء .

٢٥٢٩٤ - **لِيمْنُوفِيلِيّات** ٥ Limnophilidae (S).
Limnophilidés (F). Limnophilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متباينة الحجوم . اثوابها تراوح من الطحلة الى السمرة . ملامسها الفكية ثلاثية الاجزاء عند الذكور ، خماسيتها عند الاناث . زثامها موجودة . اجنحتها الامامية رقّية يعلوها بعض الحمل المبعثر . قوائمها الامامية مجهزة بمنخس ظنبوبي الارتكاز . قوائمها الوسطى ثلاثية المناخس || أساريعها تعيش في الماء ملحوفة بجلابيب مختلفة الاشكال منها الاسطوانية والمخروطية والمحرسمة والمبططة .

اشهر اجناسها :

الليمنوفيل	Limnophilus (S).
الانابوليا	Anabolia (S).
الغراموتولس	Grammotaulius (S).
الكولبوتولس	Colpotaulius (S).
الميزوفيلاكس	Mesophylax (S).
الهلسوس	Halesus (S).
الدروسوس	Drusus (S).
العنثيل	Enoicyla (S).

٢٥٢٩٥ - **لَيْمُور** * Lemur (S).
Lémur (F). Lemur (E).
جنس حيوانات لاحمة صغيرة من الليموريات . انواعه المعروفة اربعة . مهدها هضاب ومرتفعات جزيرة مدغسكر . جميعها مستملحة الشكل ، مستطيلة الاجسام الرشيقة والاذناب الجثلة || تألف الغابات . تسرح في الليل او في النهار . قوتها الحشرات والعظاء ومختلف الزحافات والطير والثمار .

٢٥٢٩٦ - **لَيْمُورِيّات** Lémuriens, Prosimiens (F).
رتبة حيوانات لبونة من الفرعيات الميثميات تشمل ٤ فصائل تضم بعض الاجناس والعديد من الانواع . جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، مستطيلة الاذناب .

٢٥٢٩٧ - **لَيْمُون** Citrus (S).
جنس اشجار وشجيرات مثمرة برية وزارعية من الحمضيات . انواعه عديدة أعطانها البلاد الحارة . سوقها منتصبة فرعاء ، فناء ، حسفة . اوراقها معنقة ، نصالها مستطيلة لامعة الخضار . ازهارها خنثوية مغثرية عطرة . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . يغلب فيها الاخضر الاصفر

منها الحلوة المأكولة ومنها الحامضة ومنها الحامزة المرة . اشهر انواعه ما يلي .

٢٥٢٩٨ - لَيْمُون أضَاليا * ، بَرْغَمُوت ، زُنْبُوع

Citrus bergamota, C. bergamia (S). Bergamotier, Bergamottier (F). Bergamot orange (E). Bergamottenzitrone (D). Bergamotta (I).

نوع من الليمون الزراعي المجهول المهد . تكثر زراعته الصناعية في بعض سواحل المتوسط اخصها السواحل الايطالية حيث يستخرجون من قشور ثماره عطر البرغموت . شجرته صغيرة القد ، اغصانها منفرجة . افنانها ونواميها خضراء اللون . اوراقها مستطيلة الاعناق . ازهارها بيضاء اللون ، فواحة العرف العطري . ثمارها رمعية الشكل مقطومة الرأس. قشورها كثيفة الجيوب العطرية غزيرة المادة . عصارة حصوصها حامزة .

٢٥٢٩٩ - لَيْمُون أفَنْدي * ، يُوسُف أفَنْدي ، يُوسُفِيّ ، مَنْدَرين

Citrus nobilis, C. nobilis deliciosa, C. deliciosa (S). Mandarinier (F). Mandarin orange (E). Mandarine, Jericho Orangenbaum (D). Mandarina (I).

نوع من الليمون الزراعي المثمر. ضروبه وأصرامه عديدة ، مهدها الصين وقد عمت زراعتها معظم المناطق الحارة اخصها البحرية . اشجاره صغيرة القد تعلو من مترين الى سبعة امتار. سوقها منتصبة ، اغصانها منفرجة ، افنادها فناء . افنانها دقيقة مستطيلة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بسيطة. نصلها اهليلجي الشكل، ذلق الزام الاخير ، لونه الى الخضرة العابقة . ازهارها بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها مستديرة منخفضة القطبين تعرض من ٥ الى ٧ سم. قشورها متغللة رافخة نفيضة لا تلصق بالحصوص. وهي غزيرة المـواد العطرية الذكية العرف . لونها عند الادراك يراوح من الاصفر الاخضر المواج الى الاصفر الصنابي الاحمر التوشيح. لباب حصوصها مستحب النكهة ، سكري الطعم غني ببعض الحوامض الصحية النافعة . (راجع جدول الفيتامين) . اشهر اصرامه الحالية واعمها زراعة الستسوبه (Satsuma) ثمارها زاهية اللون الاصفر الصنابي ، عادمة البذور ، معتدلة العرف والنكهة . شجرتها متوسطة القد تتحمل الصقيع خاصة اذا كان طعمها ليمون بري || واليوسفي يرغب في الاتربة العميقة الغور ، الخصبة والقليلة الاندماج . متطلباته الغذائية لا تقل عن متطلبات البرتقال لانه شره يستنزف العناصر العضوية والمعدنية بسرعة .

٢٥٣٠٠ - لَيْمُون البَحْر *

Ximenia americana (S). Ximénie, Prune de mer (F).

جنبة مثمرة من فصيلة الزيتونيات . مهدها المناطق الاستوائية الافريقية والاميركية . ساقها فرعاء . فروعها افقية الارتكاز قصيرة القاب. اوراقها متقابلة ، سنانية النصل الجامد ثمارها خوخية الشكل والقد ، حامزة الطعم ، مأكولة .

٢٥٣٠١ - لَيْمُون الجَنَّة * ، كريبفروت ، كريبفون

Citrus decumana paradisi, C. paradisi (S). Grape-fruit (F). Grape-fruit (E). Lederorangenbaum (D). Pomeli (I).

ضرب من الليمون الهندي الزراعي. شجرته تعلو من ٤ الى ٨ امتار. ساقها وافنادها قليلة الحسف القصير ، اغصانها فارشة . افنانها قليلة الكثافة . اوراقها كبيرة القد بيضية الشكل . ثمارها كثمار الليمون الهندي شكلاً وحجماً ولوناً الا انها اجود عصارة وأقل مرارة وحموضة وهي تؤكل مع السكر .

٢٥٣٠٢ - لَيْمُون بُرْتُقَال

Oranger

هو البرتقال ، اطلبه .

٢٥٣٠٣ - لَيْمُون بَرِّي

Citrus trifoliata, C. triptera, Poncirus trifoliatus (S). Citronnier à 3 folioles (F).

نوع من الليمون مهده الصين واليابان . شجيرته سبروتية صغيرة القد تعلو نحو ٣ امتار . ساقها منتصبة حسفة فرعاء . فروعها قليلة الانفراج متوسطة الافناد والافنان . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاتها اهليلجية النصل المسنن المقطوم الطرف . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها بحجم التفاحة الصغيرة وهي حامزة مرة لا تؤكل . قشورها رقيقة لونها الى الصفار الباهت . وهو شائع الاستعمال كالنارنج لانه يغرس للتطعيم نظراً لنشاطه ومناعته وسرعة اثماره وقوة احتماله الصقيع .

٢٥٣٠٤ - لَيْمُون حَامِض *

Citrus medica (S). Citronnier, Limonier (F). Lemon tree, Common lemon (E). Limonenzitrone (D). Citreno, Limone (I).

نوع من الليمون الزراعي السبروتي . مهده المقدر الهند الصينية وجوارها . ضروبه واصرامه عديدة . اشجارها تعلو من ٣ الى ٦ امتار . سوقها وفروعها حسفة . حسفها حاد الحمة يطول نحو ٣ سم. اغصانها فارشة . افنانها ونواميها موشحة بالبنفسجي . اوراقها متعاقبة معنقة . اعناقها عادمة الجناح ، نصالها بيضية الصفحة المستطيلة المنشارية الحافة. ازهارها خماسية الفصل، فواحة العرف العطري، لونها الى البياض تشوبه ماجة ارجوانية . ثمارها بيضية مستطيلة تنتهي بنودلة صغيرة عادمة الطوق . عصارة حصوصها حامضة الطعم عادمة المرارة .

٢٥٣٠٥ - لَيْمُون حُلْو *

Citrus aurantium aurantifolia, C. limetta, C. limonum dulcis (S). Limettier doux, Limonier doux (F). Sweet lemon tree (E). Süsse limone (D). Limone dolce (I).

نوع من الليمون الزراعي المأكول الثمار . شجرته تعلو من ٤ الى ٧ امتار . ساقها وفروعها حسفة . اغصانها متوسطة الانفراج . افنانها ونواميها فستقية اللون . اوراقها مجنحة الاعناق . نصالها بيضية الصفحة، مسننة الحافة . ازهارها عطرية، بيضاء اللون، صفراء المواج . ثمارها مستديرة تنتهي بحليمة مطوقة . قشورها مالسة ، باهتة الصفار. حصوصها غزيرة العصارة الخالية من الحامض الليموني .


٢٥٣٠٦ - لَيْمُون كُمْكَات ○ * ، كُمْكَات ○

Citrus japonica (S). Kumquat (F).


نوع من الليمون الزراعي المثمر ، مهده اليابان وفرموزا شجرته تشبه شجرة اليوسفي ، اوراقها سنانية النصل العابق الخضار. ثمارها تؤكل بكاملها عند الادراك وهي صغيرة الحجم كروية الشكل او مستطيلة . قشورها مالسة سميكة اللباب ، حصوصها دقيقة لا تخلو من الحموضة || اقليمه اقليم اليوسفي وقد يستزيده مناعة واتساعاً اذا طعم على الليمون البري . ضروبه المشهورة اثنان المستدير والمستطيل . راجع كمكات .




ليمون اضاليا




ليمون افندي



ليمون البحر



ليمون الجنة




ليمون حامض



ليمون حلو



ليمون كمكات



ليمون مالح

٢٥٣٠٧ - لَيْمُون مَالِح * ، لَيْمُون مِصْرِيّ ، بَنْزَهِير

Citrus limonum pusilla (S).

Limon d'Egypte, Petit limon d'Egypte (F). Egyptian small lime (E). Agyptische kleine Limonenzitrone (D). Limone piccolo, Limoncello calabresa (I).

نوع من الليمون الحامض . اعطانه البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر والهند وبعض المناطق الاميركية . شجرته صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اغصانها منفرجة . افنادها فناء . اوراقها بحرية اللون ، مجنحة الاعناق ، بيضية النصل . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون ، ثمارها صغيرة شبه كروية . قشورها مالسة رقيقة ، حصوصها غزيرة العصارة الشديدة الحموضة .

٢٥٣٠٨ - لَيْمُون هِنْدِي * ، فَرَاسْكِين

Citrus decumana, C. maxima (S). Pamplemoussier, Chadèque (F). Pomelo tree, Schaddock tree (E). Pompelmusorangebaum (D). Pompa di Genova, Pompelmo (I).

نوع من الليمون الزراعي ، مهده المقدر جزر الزابج . شجرته تعلو من ٥ الى ١٠ امتار . ساقها واغصانها حسفة . افنانها زباء اللحاء . اوراقها كبيرة القد تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ اعناقها مجنحة ، نصالها بيضية جامدة لامعة الخضار . ازهارها عنقودي التجميع يضم من ٦ الى ١٠ ازهار كبيرة القد ، بيضاء اللون ، مستحبة العرف العطري . ثمارها مستديرة ، منخفضة الرأس والعقب . قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . قشورها سميكة خشنة لونها الى الصفرة . حصوصها كبيرة الحجم ، متوسطة العصارة الحامزة المرة المأكولة مع السكر .

٢٥٣٠٩ - لَيْمُونَات ، سِيتْرَات

Citrate

٢٥٣١٠ - لَيْمُونَة

Citron (F). Citron, Lemon (E).

هي ثمرة الليمون الحامض .

٢٥٣١١ - لَيْمُونَة حُلْوَة

Limette, Lime (F).

Lime (E).


هي ثمرة الليمون الحلو .

٢٥٣١٢ - لَيْمُونَة هِنْدِيَّة

Pompoléon, Pomélo, Pamplemousse, Chaddock (F).

Shaddock (E).

هي ثمرة الليمون الهندي اي الفراسكين .



ليمون هندي

٢٥٣١٣ - لِيمُونِيت ° ، هِمَتِيت أَسْمَر °

Limonite, Hématite brune (F). Limonite, Brown haematite (E).

معدن حديدي اسمر اللون يعرف كيماوياً بأكسيد الحديد الهيدراتي الطبيعي . وزنه يراوح من ٣٫٦ الى ٤ وصلابته من ٥ الى ٥٫٥ وهو نستري عديم التبلور والانتظام . اشكاله عديدة اخصها الليمونيت الترابي اللون والليمونيت الطفلي المعروف بالمغرة الصفراء والليمونيت الشباكي والليمونيت المحبب .

٢٥٣١٤ - لَيِّن الجِلْد

Malacoderme (F).

Malacodermatous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان لين الجلد ان من الرخويات او غيرها .

٢٥٣١٥ - لِين العَظْم

Ostéomalacie (F).

Osteomalacia (E).

شائبة تصيب البقر الحلوب سببها نقص في الفسفور يعود الى قلة نسبته في الاعشاب او الاعلاف التي تنتجعها الابقار .

٢٥٣١٦ - لَيِّنَا الحَوْر هي نضارية الحور ، اطلبها .

٢٥٣١٧ - لَيِّنَات الزَعَانِف

Malacoptérygiens (F).

Malacopterygii (E).

رتبة من الاسماك .

٢٥٣١٨ - لَيِّنَات الصَدَف

Malacostracées (F).

Malacostraca (E).

صفيف حيوانات من القشريات .

٢٥٣١٩ - لَيِّنَات الغِمْد

Malacodermes (F).

Malacoderma (E).

لمة من الحشرات الغمدية الاجنحة شذت عن رفيقاتها لكونها لينة الاغماد . فصائلها عديدة اشهرها اليراعيات .

٢٥٣٢٠ - لِينَارِيَة ، حَبَاحِب

Linaria (S).

Linaire (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ١٢٠ منها الاعشاب والجنبات الحولية والمعمرة . اوراقها وازهارها لا قياسية الشكل والتجميع والانتظام والارتكاز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٣٢١ - لِينَارِيَة أُرْجُوَانِيَّة

Linaria purpurea (S). Linaire pourpre (F).

نوع من الليناريه المعمرة وهي بجلة جادحة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ضيقة خطية . السفلى منها ضمية التجميع والعليا متعاقبة . ازهارها عنقودية ارجوانية اللون صغيرة القد || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٣٢٢ - لِينَارِيَة أَسَلِيَّة

Linaria spartea (S).

Linaire jonciforme (F).

نوع من الليناريه الحولية وهي عشبة سبروتية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها ضيقة مستطيلة اسلية الشكل ، السفلى منها ضمية التجميع ، أما العليا فتعاقبة وهي بحرية اللون قليلة العدد . ازهارها الى الصفار الباهت ، قواعدها برتقالية المواج . بزورها مخددة عادمة الجناح || ازهارها يستمر من أيار الى آب .

٢٥٣٢٣ - لِينَارِيَة بَاهِتَة

Linaria pallida (S).

Linaire pâle (F).

نوع من الليناريه المعمرة . ساقها مدادة تطول نحو ٨٠ سم . اوراقها متعاقبة معنقة كبيرة القد . نصلها مستدير الصفحة ، سباعي الفصوص . ازهارها عطرية العرف تطول نحو ٢ سم . لونها الى الزرقة الباهتة || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٤ - لِينَارِيَة حَرْشَاء ، حَبَاحِب أَحْرَش

Linaria elatine (S). Linaire élatine, Muflier élatine, Velvote, Véronique femelle (F). Cancerwort, Pointed leaved toad-flax (E). Spiessleinkraut(D). Elatina, Linaria veronica, Veronica femmina (I).

نوع من الليناريه المعمرة وهي بجلة بفناء حرشاء تعلو نحو ٦٠ سم . ترغب في الاتربة الطينية . اوراقها سنانية ، ضيقة ، متعاقبة . ازهارها صفراء اللون صغيرة القد . ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٣٢٥ - لِينَارِيَة خَمْلِيَّة

Linaria pilosa (S).

Linaire velue (F).

نوع من الليناريه المعمرة . ساقها مدادة تطول نحو ١٢٠ سم . اوراقها كبيرة القد كثيرة التفصيص . نصلها خملي البشرة اطحل اللون . ازهارها متوسطة القد لونها الى الزرقة البنفسجية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٥٣٢٦ - لِينَارِيَة دَلْمَاسِيَّة

Linaria dalmatica (S). Linaire de Dalmatie (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي جنبة سبروتية تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبة قليلة الفروع . اوراقها لاطئة متعاقبة . نصلها سناني الشكل، مستعرض القاعدة، بحري اللون . ازهارها كبيرة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الصفرة الزاهية || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٥٣٢٧ - لِينَارِيَة صِنَاجِيَّة ، حَبَاحِب الشُقُوق

Linaria cymbalaria (S). Linaire cymbalaire, Cymbalaire, Ruines de Rome, Lierre des murailles (F). Cymbalaria, Ivy leaved toad-flax, Kenilworth-ivy (E). Zimbelkraut, Gemeines Zimbelkraut (D). Linaria cimballaria, Rovine di Roma (I).

نوع من اللينارية المعمرة، تعيش بين الصخور وعلى الجدران القديمة . ساقها مستلقية تطول نحو ٨٠ سم. اوراقها متعاقبة مستعرضة خماسية الفصوص . نصلها احمر الصفحة السفلى. ازهارها ليلكية اللون صغيرة القد || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٨ - لِينَارِيَة عَادِيَّة * ، حَبَاحِب مَبْذُول جَوز أَرْمَانِيُوس ، مُخَلِّصَة

Linaria vulgaris (S). Linaire commune, L. vulgaire, Muflier bâtard, Lin sauvage (F). Butter and eggs, Dragon-bushes, Toad-flax (E). Flackskraut, Frauenflachsleinkraut, Leinkraut (D). Linaria comune, Abrotano salvatico, Urinaria (I).

نوع من اللينارية البرية الطبية المبذولة المعمرة ، تكثر في البور وعلى حافة الطرقات . بجلتها تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها متعاقبة، نصلها ضيق الصفحة ثلاثي العروق بحري اللون . ازهارها الى الصفار الباهت يعلوها عند قواعدها مواج اسفع || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول . اوراقها وازهارها كريهة الرائحة تستعمل ضد البواسير .


لينارية عادية

٢٥٣٢٩ - لِينَارِيَة كَبِيرَة الزَهْر

Linaria grandiflora (S). Linaire à grandes fleurs (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي جنبة سبروتية تعلو من ٧٠ الى ١٤٠ سم. اوراقها ضمية التجميع ، نصلها خطي الشكل بحري اللون . ازهارها نورية ، كبيرة القد، تطول نحو ٤ سم. لونها الى البنفسجي يعلوه تجذيع ارجواني ومشحة صفراء. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٥٣٣٠ - لِينَارِيَة كَرْكَهَانِيَّة

Linaria amethystea (S). Linaire améthyste (F).

نوع من اللينارية الحولية وهي عشبة مثدونة تعلو نحو ١٥ سم . اوراقها خطية لا قياسية التجميع والانتظام لونها الى الخضار البحري . ازهارها كركهانيـة اللون يعلوها عند قواعدها مواج بنفسجي || ازهارهـا يستمر من تموز الى آب .

٢٥٣٣١ - لِينَارِيَة مَرَاكِشِيَّة

Linaria maroccana (S). Linaire marocaine (F).

نوع من اللينارية الحولية وهي عشبة سبروتية تعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها هدبية لا قياسية التجميع والارتكاز. نصلها خملي البشرة اطحل اللون . ازهارها كبيرة القد بنفسجية اللون ارجوانية المواج || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥٣٣٢ - لِينَارِيَة مَقْدُونِيَّة

Linaria macedonica (S). Linaire de Macédoine (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سبروتية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع . اوراقها لاطئة، نصلها بيضي الشكل ذلق الزام الاخير . ازهارها مستطيلة الاهن، متوسطة الحجم، لونها الى الصفرة الزاهية . ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥٣٣٣ - لِينَارِيَة وَزَّالِيَّة Linaria genistœfolia (S).

Linaire à feuilles de genêt (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سبروتية صغيرة القد تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها لاطئة ، متعاقبة ، نصلها كالوزال وهو جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها متوسطة القد ، قصيرة الاهن باهتة الصفار || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٥٣٣٤ - لِينْيِيت ٥ ، لِجْنِيت Lignite

هو الخشب المتفحم والفحم الادكن . نوع من الفحم الحجري الحديث العهد المتوسط الصلابة .

٢٥٣٣٥ - لِينْيِين Lignine

هي الخشبين ، المواد الكيماوية الطبيعية ، التي تطمل الصلابة والقوة في النسج النباتية الخشوبة .

٢٥٣٣٦ - لَيُوت ٥ * Alstrœmeria ligtu (S).

Liuto (F).

نبات عشبي زراعي من فصيلة النرجسيات . اعطانه البلاد الامريكية . تكثر زراعته في البيرو والشيلي . درناته مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم يستخرج منها لبوب يدعى « شونو » لذيذ الطعم شائع الاستعمال يفيد المرضى واصحاب المعد والامعاء الضعيفة لانه سريع الهضم عادم الانفعال مع اي طعام كان .


ليوت

٢٥٣٣٧ - لُيُوث عِفرّين Myrméléonidés (F).

Myrmeleonides, Ant-lions (E).

هي العويفيات، فصيلة حشرات من عصبيات الجناح .

٢٥٣٣٨ - لَيُود ٥* Liodes (S).

Liodes (F). Liodes (E).

جنس حشرات من فصيلة اليوديات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة قليلة ، نحو ١٢ ، اعطانها تشمل معظم اقاليم النصف الشمالي من الكرة الارضية || اجسامها صغيرة ، محدبة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٤ الى ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . ملامسها قصيرة . قرونها الاستشعارية صولجانيــة . كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب . قوائمها نشيطة مهدبة . اثوابها ملونة لماعة || تعيش على الفطور الذابلة وفي الاخشاب النخرة .

ليود

٢٥٣٣٩ - لَيُوديّات ٥ Liodidae (S).

Liodidés (F). Liodidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، محدبة ، تطول من ٢ الى ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها بارزة . تآشيرها وفكوكها قياسية . ملامسها قصيرة . قرونها الاستشعارية صولجانية . كواسلها


مستعرضة . اغمادها لاحقة . اثوابها ملونة لماعة || تعيش على الفطور الذابلة والمنحلة وفي الاخشاب النخرة والدردي وتحت اللحاء || اشهر اجناسها الليُود والغيفيل .


٢٥٢٤٠ - **ليُوفيل بَقْسيّ الوَرَق** ٥


Leiophyllum buxifolium (S).
Leiophylle à feuilles de buis (F).


جنبة برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخلنجيات . ساقها قرعاء تعلو نحو ٨٠ سم. اوراقها ابيدة بقسية الشكل ، تطول من ٥ الى ٦ سم. نصالها جامدة ، مالسة الصفحات اللامعة . ازهرارها عذقي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ، متاكها ارجوانية ، كمابرها ثلاثية المصاريع || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .











٢٥٣٤١ - مَاء Eau (F). Water (E).

جسم سائل عادم اللون والطعم والرائحة . ثقله النوعي ١ وزنه الاتومي ١٨ يجمد عند بلوغه درجة الصفر وما دونها من المقياس السنتيغرادي ويغلي عند بلوغه نحو ١٠٠ °سغ في الضغط الجوي العادي || وهو من اكثر مواد الكون انتشاراً . يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات: حالة بخار في الجو . وحالة جماد في المواقع الباردة فيكون جليداً عند القطبين وثلجاً في الجبال العالية . وحالة سائل في البحار والانهار والينابيع || والماء كيماوياً هو نتيجة تآلف حجمي يتم بين الاكسيجين والهيدروجين بنسبة ١ الى ٢ .

٢٥٣٤٢ - مَاء التَّجيِير Eaux résiduaires (F).
Residuum water (E).

هو الماء الناتج عن معامل السكر والنشا والتقطير .

٢٥٣٤٣ - مَاء الجَنِين Eaux fœtales (F).

سائل لزج خاص يغمر الجنين في الرحم .

٢٥٣٤٤ - مَاء الرُسْغ Eaux aux jambes (F).

وصم يصيب الخيل في رسغها وحوشبها فيحدث فيها تشققاً تسيل منه مادة مائعة كريهة الرائحة .

٢٥٣٤٥ - مَاء المَثَاعِب ، مَاء المَجَارِير
Eaux d'égouts (F). Sewage, Sullage (E).

هو ماء المنازل والشوارع .

٢٥٣٤٦ - مَاء المَرَاحِيض ، مَاء الكُنُف
Eaux-vannes (F). Sewage (E).

هو خليط من الماء والبول والرجيع الصادر عن الكنف .

٢٥٣٤٧ - مَاء المَزَابِل Purin (F). Dung-water (E).


سائل مركب من بول الحيوانات والماء المستحلب من الزبل.

٢٥٣٤٨ - مَاثَ Diluer (F). To dilute (E).

ماث الشيء اذابه . ماث الملح في الماء . ماث الكلس في الماء .

٢٥٣٤٩ - مَائِلَة * Candélabre (F).
Pyramidal fruit-tree (E).

شكل من اشكال التشذيب خاص بالشجر المسند ويسمى شمعدان .



مائلة

٢٥٣٥٠ - مَاجَة ، مَوَّاج Reflet (F). Reflection (E).

٢٥٣٥١ - مَاجِدَة ° ، زَهْرَة المَجْد

Clianthus (S). Clianthe (F). Glory-pea, Parrot's-bill (E). Prachtwicke, Ruhmesblume (D). Clianto (I).

جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها المعروفة قليلة . أعطانا جزر المحيط الهادي. سوقها مخشوشبة ، اوراقها وترية التركيب مشطية . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل . سميت زهرة المجد لان جمالها يمجد الخالق || اعرف انواعها ما يلي :

٢٥٣٥٢ - مَاجِدَة بَهِيَّة ° *

Clianthus speciosus (S). Clianthe de Dampier (F).

نوع من الماجدة وهي بجلة سبروتية تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها فرعاء . وريقاتها سنانية الشكل . نصلها ناعم الملمس ، فضي البشرة . ازهارها خماسية او سداسية التجميع ، كبيرة القد ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . لونها الى الاحمر الارجواني يعلوها عند قاعدة الراية بقعة جوزية لامعة . ازهارها يستمر طوال الصيف .



ماجدة بهية

٢٥٣٥٣ - مَاجِدَة عَارِشَة °

Clianthus punicens (S). Clianthe ponceau (F).

نوع من الماجدة وهي جنبة سبروتية عارشة تعلو نحو ١٢٠ سم . ساقها متدونة الفروع . وريقاتها اهليلجية .

نصلها خملي البشرة، حريري الملمس، فضي اللون. ازهارها خماسية او سداسية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ سم. لونها الى الارجواني، قاعدة رايتها بيضاء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٣٥٤ - مَاجِيّات ، مِينْجيّات Majidae (S). Majidés (F). Majidae (E).

فصيلة من القشريات عشاريات الارجل . قصيرات الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة القد ، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم. تتميز بدروعها المتينة الشائكة الاطراف وبملاقطها الكبيرة الضليعة || بعض انواعها مأكول ، مستحب الطعم .

٢٥٣٥٥ - مَاح Jaune d'œuf (F). Yolk of an egg (E).

الماح : صفرة البيض .

٢٥٣٥٦ - مَاحِل ، مِمْحَال Improductif (F). Unproductive, Idle (E).

ماحل وممحال كل ارض لا تخصب قط .

٢٥٣٥٧ - مَاحُوز * Manettia (S). Manettie (F).

جنس نباتات جنبية عارشة معمرة من فصيلة الفويات . انواعه قليلة معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها دقيقة متسلقة . اوراقها ابيدة متقابلة معنقة . ازهارها قمعية الشكل محورية الارتكاز او تاجية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٥٣٥٨ - مَاحُوز قِرْمِزِيّ Manettia ignita (S). Manettie rouge feu, M. à fleurs vermillon (F).

نوع من الماحوز التزييني، ساقه دقيقة لولبية تطول نحو اربعة امتار . اوراقه اهليلجية الشكل، نصلها مقطوم القاعدة ذلق الزام الاخير . ازهاره محورية وتاجية الارتكاز ، قرمزية اللون، لامعة المواج. قطر قمعها نحو ٤ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٥٣٥٩ - مَاحُوز قَلْبِيّ الوَرَق Manettia cordifolia (S). Manettie à feuilles en cœur (F).

نوع من الماحوز التزييني . ساقه دقيقة تطول نحو خمسة امتار . اوراقه قلبية القاعدة مستطيلة النصل الذرب في زامه الاخير . ازهاره كبيرة القد، ارجوانية اللون السوي، قطر قمعها نحو ٥ سم || ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

٢٥٣٦٠ - مَاحُوز مُزْدَوِج اللَّوْن Manettia bicolor (S). Manettie bicolore (F).

نوع من الماحوز التزييني . ساقه دقيقة نحيلة تطول نحو اربعة امتار . اوراقه سنانية مستطيلة الاعناق، نصلها ذرب القاعدة والطرف . ازهاره قرمزية الانبوب ، ارجوانية القمع ، صفر الحتار والحافة . قطر اقماعها يراوح من ٢ الى ٣ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٥٣٦١ - مَاخِرَة Makaire (F).

سمكة بحرية تدعى سارية ، اطلبها .

٢٥٣٦٢ - مَاخِض Amouillante (F). About to calf (E).

الانثى من الحيوان ان حجر او بقرة او ناقة او نعجة او عنز حان وضعها .

٢٥٣٦٣ - مَادَّة Substance (matière) (F). Matter (E).

٢٥٣٦٤ - مَادَّة Article (jur.)

تقسم القوانين والمراسيم والقرارات والعقود الى مواد . والمادة هي النص الواضح للشيء المقصود .

٢٥٣٦٥ - مَادَّة الجَرِيمَة Corps du délit (F). Corpus delicti (E).

هي الوقائع المادية التي تدل على الجريمة وصفتها .

٢٥٣٦٦ - مَادِخ ٥ Adjuvant

المواد المادخة، مواد قليلة تضاف الى بعض الادوية او الشحنات الغذائية فتزيد نفعها الغذائي .

٢٥٣٦٧ - مَادُود ٥ Nématocide (F). Nematocide (E).

كل مادة تستعمل في القضاء على الديدان الثعبانية .

٢٥٣٦٨ - مَادِّيَّة Matérialisme (F). Materialism (E).

المادية مذهب القائلين بانه لا يوجد في هذا الكون سوى مادة وحركة ، وان الجبلة والحياة والضمير ما هي الا مناشع يفسرها تحليل المادة والحركة .

٢٥٣٦٩ - مَادِيَه * Madia (S). Madi, Madie (F). Madi, Tarweed (E). Olmadie (D). Madia (I).

نبات عشبي نجمي صناعي من فصيلة المركبات، مهده الاصلي بلاد الشيلي يزرع لبزوره التي يستخرج منها مادة دهنية تستعمل في صناعة الصابون. وقد يزرع ايضاً لاستعماله كسماد خضري .

٢٥٣٧٠ - مَاذِيّ

الماذي : العسل الابيض او الجديد او خالصه .

٢٥٣٧١ - مَارْخُور * Capra falconeri (S). Bouquetin markhor, Markhor, Chèvre de Falconer (F). Markhor (E).

اسم فارسي بمعنى آكل الحيات لانهم زعموا انه يأكلها . وهو نوع من الوعل ضروبه المعروفة اربعة اعطانها احراج ومرتفعات التبت والافغان وكشمير ... يتميز باستطالة وانتصاب قرونه الحلزونية الضليعة . جسمه يطول نحو ١٣٥ سم. ويعلو نحو ١٠٠سم. الانثى اصغر جثة وقرنا من الاكر. خلفها ثنائي الضرع وهي تضع من جدي الى جديين || والمارخور يعيش جماعات اجلها يعد من ٢٠ الى ٥٠ و٧٠ نفراً وهو يتصالب مع الماعز ونتاجه خصب السليلة .

٢٥٣٧٢ - مَارْزُوَان Canna des Indes (F).

هو قنا الهند ، اطلبه .

٢٥٣٧٣ - مَارْزُوَانِيّات ، قَنَوِيّات Cannaceae (S). Cannacées (F). Cannaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة عديدة الاجناس والانواع اشهرها المارزوان .

٢٥٣٧٤ - مَارِغ ٥ Enrymère (F).


مارغ او مارغة نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تركب النبات في جميع اعضائه اخصها الهوائية من الساق الى الورقة والثمرة .


ماحوز


ماديه


مارخور

٢٥٣٧٥ - مَارَه ° * Dolichotis patagonica (S).
Mara, Lièvre de Patagonie (F).
حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الشردفيات. موطنه السهول والمراعي الاميركية القائمة بين مندوزا ومضيق مجلان || جسمه متوسط القد طوله نحو ٥٠ سم. ارتفاعه ٤٠ سم. وذنبه ٤ سم. رأسه صغير القد . عيناه مستطيلتان اذناه كبيرتان . عنقه طويل . كفله غليظ مستدير . قوائمه رفيعة دقيقة . براثنه قوية حادة . ثوبه الى الصهبة الربداء يعلوها توشيم ابيض . بطنه عاجي . وبره دقيق وكثيف ، شديد اللمعة ، ناعم الملمس || يعيش جماعات يراوح عدد افرادها من ١٠ الى ٣٠ يسرح في النهار. قوته الاعشاب البرية اخصها النفل || اناثه تضع مرتين في العام وتنتج كل مرة جروين . جحره ردهة كبيرة يحفرها على عمق ١٠٠ سم. مدخلها ومخرجها نفق واحد طوله نحو ٥ امتار.


ماره

٢٥٣٧٦ - مَارُوت * ، شُمَر الكَلْب ، بَابُونَج نَتِن
Maruta (S).
Maroute, Camomille puante (F). Mayweed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I).
نبات عشبي بري حولي من المركبات وهو نوع من الاقحوان يكثر بين الزروع فيصبح من الاعشاب الضارة وهو كريه الرائحة عند اللمس . ازهاره صفراء اللون .


ماروت

٢٥٣٧٧ - مَارُوم ، مَارُون Marum (F).
هو صعتر الهر ، اطلبه .

٢٥٣٧٨ - مَارِيَّة Oryx (F).
هي الارخ ، اطلبه .

٢٥٣٧٩ - مَارِيَّة إفْرِيقِيَّة Oryx beïsa (F).
هي الارخ الافريقي ، اطلبه .


٢٥٣٨٠ - مَارِيَّة البَادِيَة Oryx callotide (F).
هي ارخ البادية ، اطلبه .

٢٥٣٨١ - مَارِيَّة الجَزِيرَة Oryx beatrix (F).
هي ارخ الجزيرة ، اطلبه .

٢٥٣٨٢ - مَارِيَّة الصَحْرَاء Oryx gazelle, Pasan (F).
هي ارخ الصحراء ، اطلبه .

٢٥٣٨٣ - مَارِيَّة سُودَانِيَّة Oryx de Nubie (F).
هي الارخ السوداني ، اطلبه .

٢٥٣٨٤ - مَارِيش * Bryopsis (S).
Bryopside (F). Bryopsis (E).
جنس نباتات بحرية من الخشيات الخضر . انواعه المعروفة نحو ٢٥ . اعطانها تشمل معظم بحار العالم || كلاليبها صغيرة . سوقها دقيقة ، شبه اسطوانية الشكل متتابعة الافناد المتراكبة الريشية النصال .



ماريش

٢٥٣٨٥ - مَازَنَة Nitrière (F). Nitrebed (E).
المكان الذي يصنع فيه الأزوت او يتحول فيه الى نيترات والمازنة قد تكون طبيعية كما في شيلي او اصطناعية كما في مصانع الأزوت .

٢٥٣٨٦ - مَازَرْيُون * ، دَفْنَة سَامَّة ، أُثْم
Daphne mezereum, Thymelœa mezereum, Mezereum officinal (S). Daphné mézéréon, D. jolibois, Bois joli, B. gentil (F). Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E). Echter Seidelbast, Kellerhals (D). Laureola gentile, Biondella, Mezereon (I).
نوع من الدفنة عديد الضروب يعلو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه متعاقبة مستطيلة ، نصلها مالس البشرة يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢٠ مم. ازهاره عطرية ، ضمية التجميع محورية الارتكاز ، تستبق الاوراق . الوانها تختلف مع الضروب منها الابيض والاحمر والوردي || ثماره عنبية لونها الى الحمرة . يستخرج منها ومن الاوراق مادة فعالة سامة يقال ان القليل منها ينفع من الاستسقاء واليرقان وضعف الكلى .

٢٥٣٨٧ - مَازَرْيُون جَبَلِي Daphné alpestre (F).
اطلب دفنة ألبية .

٢٥٣٨٨ - مَازَرْيُون مُكَبَّس Daphné camélée (F).
نبات من الدفنة ، اطلب دفنة صغيرة .


مازريون

٢٥٣٨٩ - مَازَرْيُون هِنْدِي * ، هُرَّج ، بَظْرِيَّة تِرْنَات
Clitoria ternatea (S).
Clitorie de Ternate (F). Blue clitoria, Butterfly-pea (E). Blaue Clitorisblume (D). Fagiolo indiano, Fior celeste (I).
نوع من البظرية من فصيلة القرنيات الفراشية . وهو نبات عشبي زراعي متسلق يعلو نحو ٩٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية ، وريقاتها بيضية لسنة ازهاره كبيرة القد زرقاء اللون تتميز بعدم انتظام بتلاتها . وهي تستعمل في الهند لتلوين الرز المطبوخ وبعض الحلويات . اما ثماره فسنفية دقيقة مستطيلة ، بزورها صغيرة مستديرة سمراء اللون .


مازريون هندي

٢٥٣٩٠ - مَازَرْيُونِيَّات Thymeleaceae (S).
Thyméléacées (F). Thymeleaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القمالات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها عشبي وبعضها جنبي منه الطبي والصباغي والراتنجي .


٢٥٣٩١ - مَازِن Œufs de fourmis (F).
Eggs of the ants (E).
بيض النمل .

٢٥٣٩٢ - مَازُوت Mazout (F). Oil fuel (E).
سيالة وقودة تنجم عن تقطير النفط الخام .

٢٥٣٩٣ - مَازُور Dacelo (S). Martin-chasseur (F).
جنس طير من المازوريات . انواعه عديدة اعطانها فسيحة الارجاء تشمل معظم شطوط المحيط الهادي . جميعها مستعرضة المناقير الكبيرة المتدلية الصفحة السفلى . اجسامها ربعة . اجنحتها معتدلة الطول ، اذنابها مستعرضة ، ارساغها قصيرة وقوية || يألف الحياة الجماعية . اسرابه تعد من ١٠ الى ١٠٠ || اعرف انواعه واشهرها المازور الجبار.

٢٥٣٩٤ - مَازُور جَبَّار * Dacelo gigantea (S).
Martin-chasseur géant (F). Laughing jackass (E).
طائر من المازور ، قال فيه الجاحظ : «طائر مبارك يتيامن به اصحاب السفن» طوله يراوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. بسطته نحو ٦٥ سم. ثوبه عابق اللون . رأسه مستطيل الريش المدبب الاسمر . محمره مستعرض الخط الاسود . ظهره الى السمرة . بطنه الى الصهبة يعلوها مواج اسود . جناحاه الى الزرقة العابقة . قوادمه الى السواد اللامع . ذنبه الى الجؤوة

المجذعة بالاسود . أما طرف الريش فأبيض || يألف الشطوط ومجاري الماء والادغال، قوته الاسماك والعظاء والوزغ والفأر والحشرات والحيات || اناثه تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .


مازور جبار

٢٥٣٩٥ - مَازُورِيَّات Dacéloniens (F).
عمارة طير من القرلانيات تشمل المازور والدقيش والقيون والمهلهل . اعطانها البلاد الاسيوية والافريقيــة وجزر اقيانية || طيورها تتميز بمناقيرها المستعرضة القاعدة ، المجوفة الصفحة السفلى ، المدببة الملقط . ريشها متوسط الكثافة ، اثوابها معتدلة الزهاء واللمعة || تألف الاحراج والمناقع والشطوط البحرية ومجاري الماء . قوتها الديــدان والحشرات والقشريات والاسماك . تدثن في تجاويف جذوع واغصان الاشجار اليابسة .

٢٥٣٩٦ - مَاس Diamant (F). Diamond (E).
هو السامور المشغول حررت صفحاته بالنحت .

٢٥٣٩٧ - مَاسِح Arpenteur (F). Land-surveyor (E).
الماسح والمساح والأرفي هو الذي يمسح الارض فيرسمها ويقيس طولها وعرضها الخ.

٢٥٣٩٨ - مَأسَلَة Jonchaie, Jonchère, Joncheraie (F).
Bed or plantation of rushes (E).
منقع وما اشبه كثر فيه الأسل .


٢٥٣٩٩ - مَاشَ
ماش المطر الارض : محاها فهو مطر مئيش .


ماش

٢٥٤٠٠ - مَاش * ، كُشْرَى
Phaseolus mungo, Ph. radiatus (S). Haricot d'Angola, H. mungo (F). Green gram, Black gram (E). Mungobohne, Schwarzebohne (D). Fagiolo a zigzag (I).
نبات عشبي زراعي حولي من الفاصوليات وفصيلة القرنيات الفراشية . زراعته منتشرة في جميع بلاد الشرق . ساقه فرعاء قائمة . اوراقه معتنقة مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضية النصل المتمعج المدبب العقصة . ازهاره ضيمة التجميع ، زنادية الارتكاز ، صفر اللون ، خضر المواج . ثماره قرون اسطوانية ضيقة مستطيلة . بزوره كروية الشكل سمراء اللون او خضراء ملطخة بالاسود . تحوي من العناصر الغذائية مــا قدره :

٢٣,٨٠ ٪	من المواد الازوتية
١,٤٦ ٪	من المواد الدهنية
٦٢,١٥ ٪	من المواد النشوية

زراعته مروية يبذر عادة على عقير الحنطة بعد تربيص المزدرع وحرثه . بذار الدنم يراوح من ١٣ الى ١٥ كيلو وانتاجه من ٩٠ الى ١٢٠ كيلو.


ماعز النوبة

٢٥٤٠١ - مَاش شَرقي Dolic de Chine (F).
هو الدجر الصيني ، اطلبه .

٢٥٤٠٢ - مَاشُورِيَّات ٥ Mandibulates (F).
فئة من المفصليات تشمل الحيوانات المجهزة بتآشير وزباني . اشهر صفوفها القشريات والدخداخيات والحشرات.

٢٥٤٠٣ - مَاشُوط Cheimatobie (F).
حشرة مؤذية تدعى أرفية الشتاء ، اطلبها .

٢٥٤٠٤ - مَاشِيَة ، بُهم ، نَعَم ، مَال
Bétail, Bestiaux (F). Cattle, Livestock (E).
الابل والبقر والغنم والماعز . اخصها ما كان منها للنسل والقنية . سميت ماشية لرعيها وهي تمشي وقيل لكثرة نسلها ، ج مواشي .

٢٥٤٠٥ - مَاصَّات
Cyclostomes, Siphonophores (F). Siphonophores (E).
هي الحلقيات الافواه رتبة من الاسماك .

٢٥٤٠٦ - مَاصَّة Pipette (F). Pipet (E).
اداة مخبرية تستعمل لشفط السوائل . راجع شفاطة .

٢٥٤٠٧ - مَاصِر Enclos (F). Enclosure, Close (E).
الماصر هو الحاجز تؤصر به الخيل والبقر والمواشي لحصرها في مكان معين ومنعها عن ارتياد غيره .

٢٥٤٠٨ - مَاصِعَة البقرة التي ولى لبنها .

٢٥٤٠٩ - مَاصُوع ٥ Cephalosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الماصوعيات وفصيلة الوطحيات . انواعه عديدة معظمها رمي يعيش ويتكاثر على المواد النباتية المنحلة . امشاجها هزيلة مدادة تركب سطوح عوائلها .

٢٥٤١٠ - مَاصُوعِيَّات ٥ Céphalosporiées (F).
Cephalosporieae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . اجناسها ثلاثة وهي التريكودرمه والطلوسة والماصوع .

٢٥٤١١ - مَاضِر Acescent
نعت تعريفي يطلق على جميع المواد الممكن ان تحمض . فالبقول والثمار والحليب تعتبر من المواد الماضرة لانها قابلة للتحميض .

٢٥٤١٢ - مَاضِر Piqué (F). Sour (E).
يدعى ماضراً كل مشروب يصير نحو التخليل او الفساد .

٢٥٤١٣ - مَاطِر ، مُمْطِر ، شات Pluvieux (F).
Rainy, Wet, Pluvious (E).

٢٥٤١٤ - مَاعِز Ovis capra (S).
Chèvre (F). Goat (E).
الماعز للذكر والانثى ج. معز ومعز ومعيز ومعزى. ويقال للذكر تيس وللانثى عنز . والماعز حيوان مجتر داجن من فصيلة الغنميات . انواعه عديدة تنعت بذوات الشعر تمييزاً لها عن ذوات الصوف وهي الغنم . وهي تتميز ايضاً بقصر اذنابها وقوة قوائمها وصلابة اظلافها التي تمكنها من تسلق الصخور . اناثها اصغر قداً من ذكورها . ضروعها ثنائية الحلف . محبلها يدوم ١٥٤ يوماً تضع عند تمامه من جدي الى ثلاثة جداء || والماعز يربى لحليبه وشعره . اشهر انواعه ما يتبع .

٢٥٤١٥ - مَاعِز التِّبِت Chèvre de Thibet (F).
Tibetan goat (E).
نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم اللبد لكنه يأتي بعد الكشمير من حيث الجودة .

٢٥٤١٦ - مَاعِز النُّوبَة * ، مَاعِز الحَبَشَة
Chèvre de Nubie (F). Nubian goat (E).
نوع من الماعز الافريقي . اجسامه كبيرة القد تعلو من ٦٠ الى ٦٥ سم. يتميز بروؤسه الجم المفلطحة العادمة اللحى وبقصبة انفه المحدودبة وبقصر شعره . الانثى جيدة الدر ، ضرعها متوسط الحجم . مجموع درها الحولي يراوح من ٣٥٠ الى ٤٥٠ ليتر .

٢٥٤١٧ - مَاعِز أَنْقَرَة * ، مِرْعِز
Chèvre d'Angora (F). Angora goat (E).
نوع من الماعز المشهور باستطالة شعره الابيض الناعم . منه ضرب اسود الرأس والعنق ، غث اللحية موصوف بوفرة شعره الناعم .

٢٥٤١٨ - مَاعِز سُورِي *
Chèvre de Syrie, Ch. mambrine (F). Syrian goat (E).
نوع من الماعز موطنه جبال لبنان وسورية . جسمه يعلو من ٦٠ الى ٧٠ سم. وهو افطح الرأس ، اكث اللحية ، كبير الأذن المتدلية الفارشة . الانثى جماء الرأس كبيرة الضرع. متوسط مجموع درها الموسمي يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ ليتر .

٢٥٤١٩ - مَاعِز كَشْمِير *
Chèvre de Cachemire (F). Cashmirian goat (E).
نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الحريري المواج . يكثر في بلاد كشمير حيث يستثمرون شعره .

٢٥٤٢٠ - مَاغَ
Miauler (F). To mew (E).
ماغ السنور : ماء ومغا .

٢٥٤٢١ - مَاغِل °
Polycarpique (F). Polycarpic (E).
ماغل م. ماغلة نعت تعريفي يطلق على كل نبات معمر يزهر ويثمر اكثر من مرة في الحول .

٢٥٤٢٢ - مَاغُوط °
Vermicide (F).
هو كل مادة تستعمل للقضاء على الديدان .

٢٥٤٢٣ - مَا قَبْلَ الحَيَوَان
Protérozoïque (F).
Proterozoic (E).
اسم يطلق على الحقبة الثالثة من اباج ما قبل الكمبري ؛ ذلك لان آثار المتحجرات والاحافير المكتشفة حتى الآن ، بالاضافة الى المدارج الجيولوجية المعروفة ، تنفي وجود حياة حيوانية حتى أواخر هذه الحقبة .

٢٥٤٢٤ - مَا قَبْلَ الكَمْبَرِيّ
Précambrien (F).
Precambrian (E).
اسم يطلق على الاباج البدائي من تاريخ تكوين صخور الارض . وهذا الاباج الطويل الامد ، الذي تم فيه تنضيد الصخور ، والذي يمثل خمسة اسداس عمر الارض ، يقسم الى ثلاث حقب : حقبة التكوين ثم الحقبة السحيقة ثم حقبة ما قبل الحيوان . راجع حياة .

٢٥٤٢٥ - مَاقِيَة
Maackia (S). Maackie (F).
نبات معقود التعريف على اسم البوتاني الروسي « ماق » (١٨٢٥—١٨٨٦) وهي شجيرة برية وحدائقية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . ساقها تعلو من ٥ الى ١٥ م. خشبها صلب العود اسمر اللون . اوراقها عابلة ، مركبة ، وترية التجميع . وريقاتها لا قياسية العدد الذي يراوح من ٥ الى ١٩ ، نصلها اهليلجي الشكل ، مالس الصفحة العليا خملي السفلى . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة لبدة بيضاء اللون خضراء المواج || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٥٤٢٦ - مَاكَاك
Macacus (S).
Macaque (F). Macaco, Macaques (E). Makaken (D).
جنس قرود ذيالة من فصيلة الهجرسيات . انواعه ١٩ ، موطنها مختلف المناطق الاسيوية . اجسامها متوسطة او صغيرة القد . اخطامها بارزة اضهاؤها وسيعة . قوائمها قوية . اباهمها طويلة . اذنابها لا قياسية . اثوابها تختلف مع الانواع || تعيش جماعات متوسطة او كبيرة العدد . تألف الاحراج والهضاب الصخرية والشطوط . قوتها الثمار والحبوب والحشرات والمنع والعظاء والضفادع || اناثها تضع جرواً واحداً يبلغ كامل نشاطه بعمر ٥ سنوات .


٢٥٤٢٧ - مَاكَاك التِّبِت
Macacus thibetanus (S).
Macaque du Thibet (F).
موطنه احراج التبت الشرقية ومنشورية . جسمه متوسط القد ، رشيق القوام يطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ١٥ سم. ثوبه جثل الشعر المستطيل ، لونه الى الكهبة السمراء تزهو عند البطن وتعبق عند الظهر || يعيش جماعات كبيرة تعد من ٦٠ الى ١٢٠ .


٢٥٤٢٨ - مَاكَاك الغَات *
Macacus silenus (S).
Ouanderou (F). Wanderoo (E).
موطنه تهام ملبار والغات . جسمه يطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٢٧ سم. ثوبه اسود اللون، جثل الشعر المستطيل . حتار وجهه أفرق الجبهة ، ابيض اللون || يألف الغابات الكثيفة النائية ، جماعته تتألف من ذكر وخمس او ست اناث وبعض الصغار .

٢٥٤٢٩ - مَاكَاك بُوفُون *
Macacus cynomolgus (S). Macaque de Buffon, M. crabier (F).
موطنه مناقع وادغال الهند الصينية . يكثر قرب مصبات الانهر . يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || جسمه يطول نحو٥٦ سم . وذنبه ٤٨سم. ثوبه ينحرف من الحنطي المذهب الى الاكهب الاسمر. حتار وجهه اغبر البياض . جماعته قليلة العدد تتألف من ذكر وخمس اناث وبعض الصغار .

٢٥٤٣٠ - مَاكَاك رِيسُس * ، بَنْدَر
Macacus rhesus (S). Macaque rhésus, Rhésus (F). Rhesus (E).
موطنه فسيح الارجاء يمتد من الهند الى الأنام والصين ، جسمه متوسط القد ، صعموري الشكل ، كثيف الشعر ، يطول نحو ٥٦ سم. ويرتفع نحو ٤٥ . ثوبه الى الكهبة الصفراء ينحرف الى الجؤوة مع اقترابه من ثبج الظهر. وجهه واذناه الى السمرة السفعاء . ذنبه يطول نحو ٢٥ سم. قوته الثمار والحبوب والحشرات على اختلافها يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || يعيش جماعات كثيرة العدد.


٢٥٤٣١ - مَاكَاك شَائِع *
Macacus sinicus (S).
Macaque commun, Bonnet chinois (F). Bonnet macaque (E).
موطنه مناطق الهند الجنوبية حتى بمباي . يألف الغابات الكثيفة ويغزو الحقول والمزارع والدساكر . طوله نحو


ماعز انقره


ماعز سوري



ماعز كشمير


ماكاك الغات


ماكاك بوفون


ماكاك رسيس


ماكاك شائع


ماكاك متوج


ماكاك ميمون


ماميثا حمراء


ماميثا صفراء

٥٠سم. وذنبه ٥٥سم. ثوبه الى الكهبة الخضراء يعلوها مواج اسمر. وجهه واذناه ويداه الى السمرة العابقة || جماعته تعد من ١٢ الى ٥٠.

٢٥٤٣٢ - مَاكَاك مُتَوَّج * Macacus pileatus (S). Macaque couronné (F).
موطنه جزيرة سرنديب. يألف الغابات الكثيفة ويغزو الحقول والحدائق. جسمه ربع الجثة. طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٥٥سم. ثوبه الى الصهبة الصنابية. بطنه وباطن قوائمه الى البياض الاغبر. حتار جبهته منتصب الشعر، تاجي الشكل. جماعته تعد من ١٠ الى ٢٥.

٢٥٤٣٣ - مَاكَاك مَيْمُون * **، سَعْبر**
Macacus nemestrinus (S). Macaque maimon, Singe-cochon (F). Pig tailed macaque (E).
موطنه برمانيه وملقه وجزر الزابج. جسمه يطول نحو ٤٦ سم. ويرتفع ٤٠سم. رأسه مخروطي الشكل، مستطيل الخطم. قوائمه قوية وغليظة، ذنبه مقوس يطول نحو ١٨ سم. ثوبه الى السمرة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر.

٢٥٤٣٤ - مَأْكُول Comestible (F). Edible, Eatable (E).
هو الصالح للأكل.

٢٥٤٣٥ - مَاكُون ٥ Ovicide
الماكون هو كل دواء يقضي على مكن الحشرات، ج. مواكين.

٢٥٤٣٦ - مَاكِي Aristotelia macqui (S). Maqui de Chili (F).
نوع من الاريستوتليه، جنبة زراعية من فصيلة الزيزفونيات. ساقها منتصبة تعلو نحو ثلاثة امتار. افنادها حمر اللحاء. اوراقها ابيدة، متقابلة، بيضية النصال اللامعة المسننة الحفاف، تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٦ سم. ازهارها عنقودي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها عنبية ارجوانية اللون مأكولة تعتبر من المرطبات النافعة.

٢٥٤٣٧ - مَاكِينَة Machine (F). Machine, Engine (E).
كل جهاز آلي هدفه الاقتصاد يدعى ماكينة. لذلك فالماكينات كثيرة العدد اشهرها الصناعية والكهربية والزراعية والتجارية.

٢٥٤٣٨ - مَال Biens (F). Weals (E).
المال ما ملكته من جميع الاشياء. يقال هو المال وهي المال. قال الشاعر:
«المال تذري باقوام ذوي حسب»

٢٥٤٣٩ - مَالات Malate
ملح حمض التفاح.

٢٥٤٤٠ - مالتين Maltine (F).
هي الملتين، اطلبها.

٢٥٤٤١ - مُأْلَفَة ٥ Biocénose (F). Biocenosis (E).
منهج مسلكي تتبعه بعض الحشرات في كامل دورتها الحياتية او في جزء منها.

٢٥٤٤٢ - مَالِق Rouleau (F). Roll (E).
المالق والمملقة: محدلة اسطوانية تستعمل في حدل التربة او تمليسها. راجع ملاّسة.

٢٥٤٤٣ - مَالِك Propriétaire (F). Proprietor, Owner, Holder (E).
هو الذي له حق الملكية.

٢٥٤٤٤ - مَالِك الحَزِين Héron (F). Heron (E).
هو البلشون، اطلبه.

٢٥٤٤٥ - مَالُوش Courtilière (F). Mole-cricket (E).
حشرة مؤذية تدعى الحالوش والعنجوس، اطلبها.

٢٥٤٤٦ - مَامُوث Mammouth
هو الصناجة، اطلبها.

٢٥٤٤٧ - مَامِيثَا، مَمِيثَا Glaucium (S). Glaucie, Glaucière (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخاشيات. انواعه قليلة منها الحولية والمعمرة، اوراقها حاضنة، متعاقبة، كبيرة القد مفرضة. ازهارها كبيرة الحجم، فردية التجميع. ثمارها حقية. بزورها دهنية يستخرج منها مادة زيتية عادمة الحوامض تستعمل في الطب كزيت الخشخاش. وهو ينفع من الدمعة والرطوبات واسترخاء الجفن وضعف البصر كحلاً، والاورام والمفاصل الحادة طلاء ويقطع الدم والاسهال مطلقاً. وحبه يسمن جداً وهو يضر الطحال ويصلحه اللوز.

٢٥٤٤٨ - مَامِيثَا حَمْرَاء * **، خَشْخَاش فِينِيقِي**
Glaucium corniculatum (S). Glaucie cornue, G. à fleurs rouges, Glaucienne (F). Red horned poppy (E). Roter Hornmohn (D). Papavero cornuto piccolo (I).
نوع من الماميثا الحولية ساقها هلبية اللحاء تعلو نحو ٥٠سم. ازهارها حمراء اللون، كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. ثمارها مبعثرة الحسف، حقية الشكل، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. || تزرع للتزيين ولاستخراج الزيت من بزورها. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٥٤٤٩ - مَامِيثَا صَفْرَاء * **، خَشْخَاش مُقَرَّن**
Glaucium flavum (S). Glaucie jaune, G. à fleurs jaunes, Pavot cornu (F). Sea poppy, Yellow horned poppy (E). Gelber hornmohn (D). Papavero cornuto giallo, P. marino, Paralio (I).
نوع من الماميثا المحولة. ساقها مرطاء تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها الى الصفار المذهب. قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. حقها مقوس الشكل يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. || ترغب في السواحل الرملية. تزرع للتزيين ولاستخراج الزيت من بزورها || ازهارها يستمر من حزيران الى آب || والماميثا الصفراء شديدة الرائحة والمرارة، قابضة، كانت تستعمل في الاكحال. وعصير زهرها قطرة للعيون.

٢٥٤٥٠ - مَامِيرَان Curcuma (F).
اطلب كركم صباغي.

٢٥٤٥١ - مَامِيرَان صَغِير Renoncule ficaroïde (F).
هو الحوذان التيني، اطلبه.

٢٥٤٥٢ - مَان هو القردمان، اطلبه.

٢٥٤٥٣ – مَانِس ° Pangolin (F).

جنس حيوانات لبونة من الدرد . اسمها الشائع ام قرفة . أما مانس فهو ترجمة الاسم العلمي .

٢٥٤٥٤ – مَانِع Fort (F).

نعت تعريفي يطلق على كل تيغ يتحلى بسورة مانعة مركزها التصنيفي دون العاسفة وفوق الناشطة .

٢٥٤٥٥ – مَانِع Empêchement (F). Hindrance (E).

عائق يحول دون انجاز عمل ما كالزواج مثلاً وذلك لانعدام احدى الشرائط القانونية المطلوبة . والمانع قد يكون :

مانع حاظر Empêchement prohibitif (F). Prohibitive hindrance (E).

مانع معطل، مانع فاسخ Empêchement dirimant (F). Invalidating impediment (E).

٢٥٤٥٦ – مَانُور °، طَائِر القِيثَارَة ° Menura (S).
Menure, Oiseau-lyre (F). Menura, lyre-bird (E).

جنس طير من فصيلة المانوريات . انواعه المعروفة ثلاثة ، اعطانها بلاد استرالية حيث تألف الحراج والغابات || اجسامها متوسطة القد . مناقيدها قوية ، قليلة الاحديداب والتسنين . اجنحتها قصيرة . ارساغها متوسطة الطول حجفية البشرة . ازفادها جرداء || ذكورها كبيرة الاذناب القيثارية الشكل . اناثها عادمة الزينة .

اما انواعها الثلاثة المعروفة فهي :

مانور ألبرتي Menura Alberti (S).

مانور فكتوريا Menura Victoriae (S).

مانور مبذول Menura superba (S).

نخص منها بالوصف المانور المبذول ، اطلبه .

٢٥٤٥٧ – مَانُور مَبْذُول °* ، مَانُور أَنِيق ° ، طَائِر القِيثَارَة الأَنِيق ° Menura superba (S). Ménure commun, M. superbe, Oiseau-lyre superbe (F).


نوع من المانور . مهده احراج استرالية . جسم الذكر يطول نحو ٤٥ سم. وذنبه ٦٠ سم. جسم الانثى ، بما فيه الذنب ، لا يتجاوز ٦٠ سم. || ثوبه الى الربدة الحنطية العابقة . افنيكه جؤوي المواج . زوره احمر . بطنه الى الربدة الرمادية . قوادمه واباهره ومناكبه الى السمرة الحنطية الحمراء المواج . ذنبه قيثاري الشكل لونه الى السمرة الحنطية المجذعة بالربدة الفضية . ثوب الانثى داكن الالوان القليلة الزهاء || يألف الاحراج التي تتخللها الصخور والاراضي المدحاة . يردد جميع اصوات الطير والحيوان ومنها المواء والنباح || قوته الحشرات والديدان يلتقطها اينما كانت وفي الجثالة المتراكة || يدثن عشه في الادغال او في الاشجار المشذونة الشارفة على اعمق الاودية . حضنته بيضة واحدة ترخمها الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٢٥٤٥٨ – مَانُوري Blade (F).

سمكة بحرية تدعى حنجولة ، اطلبها .

٢٥٤٥٩ – مَانُورِيَّات ° Menuridae (S).
Ménuridés (F). Menuridae (E).

فصيلة طير من الجواثم لاقفات النمل رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها جبال استرالية وغاباتها || تتميز بجمال رفال اذناب الذكور وبقلة الطيران وبسرعة العدو . سوقها معتدلة الارتفاع . اصابعها نشيطة . مخالبها جالسة || اعرف اجناسها واشهرها المانور والمرطون .



مانور مبذول

٢٥٤٦٠ – مَاهُون Mahogon (F).

هو الأكاجو ، اطلبه .

٢٥٤٦١ – مَاهُونِيَة * Mahonia (S).
Mahonia, Mahonie (F). Mahonia (E).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة البرباريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زواعي وتزييني . اوراقها ابيدة مركبة . وريقاتها وترية العدد ، منشارية الحافة . ازهارها عنقودية التجميع ، صفراء اللون، مستحبة العرف . ثمارها نووية الشكل ، باذنجانية اللون، مأكولة وتزبب || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٤٦٢ – مَاهُونِيَة بَهْشِيَّة الوَرَق
Mahonia aquifolium (S). Mahonia à feuilles de houx (F).

جنبة سبروتية تعلو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم. وريقات اوراقها بهشية الشكل تعد من ٣ الى ٩ ؛ نصلها ضيق الصفحة اللامعة المستطيلة . ازهارها الى الصفرة الموشمة بالاحمر . عناقيدها الزهرية تطول من ٨ الى ١٠ سم. || ازهرارها يستمر طوال شهر اذار .

٢٥٤٦٣ – مَاهُونِيَة حِزْمِيَّة
Mahonia pinnata, M. fascicularis (S). Mahonia fasciculé (F).

جنبة سبروتية فرعاء تعلو من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم. وريقات اوراقها تعد من ٧ الى ١٣ ؛ نصلها بيضي الشكل، جامد التسنين الشائك . عناقيدها الزهرية كثيفة التجميع تطول نحو ٨ سم . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || ازهرارها يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٤٦٤ – مَاهُونِيَة رُبَاعِيَّة العُرُوق
Mahonia nervosa (S). Mahonia nervé (F).

نجلة سبروتية مشذونة تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . وريقات اوراقها تعد من ٩ الى ١٧ ، نصلها باهت الخضار رباعي العروق البارزة . عناقيدها الزهرية تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهارها الى الصفار الكبريتي || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .



ماهونية

٢٥٤٦٥ – مَاهُونِيَة مُدَّادَة Mahonia repens (S).
Mahonia rampant (F).

نجلة ركوبية مدادة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقات اوراقها تعد من ٣ الى ٧ ؛ نصلها بيضي الشكل، مقطوم القاعدة، بحري الصفحة العادمة اللمعة . ازهارها الى الصفرة السوية || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٦٦ – مَاهُونِيَة نَبَالِيَّة
Mahonia nepalensis (S). Mahonia du Népal (F).

جنبة سبروتية شامخة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . وريقات اوراقها تعد من ١١ الى ٢٥ ؛ نصلها ضيق الصفحة، جميل الخضار اللامع . عناقيدها الزهرية تطول نحو ٣٠ سم. ازهارها كبيرة القد جميلة الصفار المذهب || ازهرارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٥٤٦٧ - مَاهُونِيه يَابَانِيَّة Mahonia japonica (S).
Mahonia du Japon (F).
جنبة سبروتية فرعاء تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقات اوراقها تعد من ٩ الى ١٩؛ نصلها ضيق الصفحة؛ ذرب الزام الاخير، يطول نحو ١٢سم. عناقيدها الزهرية معتدلة الكثافة تطول نحو ١٥ سم. ازهارها متوسطة القد جميلة الصفار الزاهي. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٥٤٦٨ - مَا وَرَائِيَّة Métaphysique (F).
Metaphysics (E).
هي الميتافيزيك، اطلبها.

٢٥٤٦٩ - مَائِع Liquide (F). Liquid (E).

٢٥٤٧٠ - مَائِي Hydraulique (F). Hydraulic (E).

٢٥٤٧١ - مَبَاءَة Ruche (F). Hive (E).
المباءة والكوارة والقفير هي مأوى النحل.


٢٥٤٧٢ - مَبَاءَة الزَّنَابِير Guêpier (F).
Wasps' nest (E).
هي خلية الزنابير.

٢٥٤٧٣ - مُبَادِل، مُقَايِض
Coéchangiste, Copermutant (F). Permuter (E).
هو احد الطرفين في عقد البدل او المقايضة.

٢٥٤٧٤ - مُبَادَلَة Réciprocité (F). Reciprocity (E).
هي الاتفاق على موضوع معين.

٢٥٤٧٥ - مُبَارَاة Concours (F). Concourse (E).
هو الاشتراك في عقد قانوني.

٢٥٤٧٦ - مُبَارَيَات زِرَاعِيَّة
Concours agricoles (F). Cattle show (E).
مسابقات تقيمها الحكومة او الجمعيات والتعاونيات الزراعية توزع فيها الجوائز المالية والشهادات. وهي تتناول الحيوانات والانتاج والمصنوعات والآلات الخ... الغاية منها تشجيع الزراعة بسائر فروعها وتنشيط الجودة والاتقان.


مبراش جرشفة الفرخ

٢٥٤٧٧ - مِبْتَر، مِقَصّ الخَضِير Cisailles (F).
Shears, Clipper (E).
مقص كبير يستعمل في جز الخضير وبتر الافنان الزائدة في جنبات واشجار التزيين.

٢٥٤٧٨ - مِبْخَار ° Evaporimètre (F).
Evaporimeter (E).
مقياس القوة المبخرة في الجو.

٢٥٤٧٩ - مِبْدَال Convertible

٢٥٤٨٠ - مِبْذَر Semoir (F).
Seed-bag, Sowing-machine, Drill (E).
آلة تستعمل في نثر البذار او الاسمدة.

٢٥٤٨١ - مِبْرَاش ° * Cténoïde (F). Ctenoide (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجسام التي تعلو اطرافها الطليقة بعض الاهداب الدرية الشائكة كما في بعض الاسماك.

٢٥٤٨٢ - مِبْرَاق °، وَمَّاض ° Fulguromètre (F).
Fulgurometer (E).
مقياس قوة الكهرباء الجوية.

٢٥٤٨٣ - مِبْرَش Râpe (F). Grater, Rasp (E).
آلة تبرش الجذور العسقولية كالشوندر والجزر...

٢٥٤٨٤ - مَبْرَشَة Râperie (F).
معمل لبرش الجذور وتقطيعها او سحقها.

٢٥٤٨٥ - مَبْرَقَة Orangerie (F).
Orangery (E).
هي بستان البرتقال.

٢٥٤٨٦ - مَبْرُوم Sardine (petite) (F).
Pilchard (small) (E).
المبروم السردين الصغير لا يتجاوز طوله ٥ او ٦ سم.

٢٥٤٨٧ - مَبْزَرَة، بِزْرَايَة Porte-graines (F).
هي الهبزرة ما يزرع من البقول ومختلف النباتات العشبية للحصول على بزورها. ج. مبزرات وبزاري.

٢٥٤٨٨ - مَبْسُوطَة
المبسوطة او القدم المبسوطة نجم نيّر من كوكبة برج التوأمين مركزه على الركبة اليسرى من التوأم المتقدم.

٢٥٤٨٩ - مِبْشَار ° Omnivore (F).
Omnivorous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان قوته اللحم والنبات.

٢٥٤٩٠ - مِبْشَرَة Racle (F). Scraper (E).

٢٥٤٩١ - مَبْصَلَة Oignonière (F). Onionbed (E).
هي حقل البصل.

٢٥٤٩٢ - مَبَطّ، مَخْضَرِيّ Canardière (F).
Duck-pond (E).
غدير خص بالبط او غدير حضر لصيد البط البري.

٢٥٤٩٣ - مَبْطَحَة Melonnière (F).
المبطحة حقل الشمام.

٢٥٤٩٤ - مَبْطَخَة Culture de pastèque (F).
هي حقل البطيخ.

٢٥٤٩٥ - مَبْقَلَة Jardin potager (F).
Kitchen-garden (E).
هي البستان المعد لزراعة الخضار.

٢٥٤٩٦ - مِبْكَار، مِعْجَال، بَكُور، بَكِير
Hatif, Précoce (F). Early, Precocious, Forward (E).
صفة النبات السريع النمو والقريب الادراك.

٢٥٤٩٧ - مِبْلَال ° Drosomètre (F).
Drosometer (E).
المبلال جهاز يستعمل في قياس ما يسقط من سدى وندى في وقت معيّن؛ غالباً من الغروب الى الشروق.

٢٥٤٩٨ - مُبْتَنِق ° Accrescent
نعت تعريفي توصف به مختلف اعضاء الزهرة، دون المبيض، التي تتابع نموها بعد الاخصاب.

٢٥٤٩٩ - مَبْهَشَة °، مِطْيَامَة ° Houssaie (F).
Holly-grove (E).
منبت البهشية.

٢٥٥٠٠ - مَبُويَة مُنَقَّطَة Mabouya ponctué
هي الحكاة المنمشة، اطلبها.

٢٥٠٠١ - مِبْئَر ٥ Focomètre (F). Focometer (E).
جهاز يستعمل لتحديد المسافة البؤرية .

٢٥٠٠٢ - مِبْثَرَة Cellier (F).
Cellar, Store-room (E).

٢٥٠٠٣ - مِبْيَان Diagramme (F). Diagram (E).
هو البيال ، اطلبه .


٢٥٠٠٤ - مُبِيد ، مُمِيت Léthifère (F).
Lethiferous, Deadly (E).
نعت تعريفي يطلق على العصارات النباتية والادوية الحاشورية التي تقضي على الحياة .

٢٥٠٠٥ - مَبِيض Ovaire (F). Ovary (E).
المبيض في الحيوان هو العضو الذي يتكون فيه البيض او البيضات || والمبيض في النبات هو الجزء الاسفل المنتفخ من المدقة ، يحوي من بويضة الى عدة بويضات ويصير ثمرة بعد الاخصاب .

٢٥٠٠٦ - مَتَاتَة Mûrale, Mûreraie (F).
Mulberry plantation (E).
بستان التوت .

٢٥٠٠٧ - مِتَار Odomètre (F). Odometer (E).
آلة تقاس بها المسافة .

٢٥٠٠٨ - مَتَاع * ، وَزِيم Gynécée (F).
Gynaeceum (E).
هو مجموع اعضاء التأنيث في الزهرة وهو مؤلف من المبيض يعلوه قلم انبوبي ينتهي بالمدقة .



متاع

٢٥٠٠٩ - مِتَالدِهِيد Métaldéhyde (F).
Metaldehyde (E).
مادة كيماوية فعالة تستعمل في القضاء على جميع انواع الرخويات التي تركب المزروعات . تحضر بمعدل ٥ ٪ وليس اكثر ممزوجة بالنخالة او بنشارة الخشب وتنثر على التربة حيث الحلزون والبزاق وغيرهما فتقضي عليها جميعها .

٢٥٠١٠ - مِتَان ما بين كل عودين .

٢٥٠١١ - مِتَان ، مِيثَان
Méthane (F). Marsh gas (E). غاز ملتهب عديم اللون .

٢٥٠١٢ - مَتَّان ٥ * Phaneroptera falcata (S).
Phanéroptère (F).
حشرة من الجنادب وفصيلة القبوطيات . جسمها صغير القد ، اخضر الثوب ، اسمر النمشة والمشحة ، يطول عند الذكور من ١٢ الى ١٥ مم . ويطول عند الاناث من ١٦ الى ١٨ مم . جناحاها يطولان من ٢٠ الى ٢٣ مم . وساقاها من ١٨ الى ٢٢ . مرز الانثى غليظ الحجم احجن الشكل مبطط الطرف المستدق يطول من ٥ الى ٦ مم . || اناثها تمتح السرء في حتار الاوراق والعصف داخل الوثن فينقف عن دبى نهمة تترود حافة النصل قبل ان تتمكن من السير والنط .


متان

٢٥٠١٣ - مَتَانَة Consistance (F). Consistence (E).

٢٥٠١٤ - مَتَانَة Figuerie (F).
المتانة كرم التين او المكان الذي تكثر فيه اشجار التين .

٢٥٠١٥ - مُتَبَاعِد ، تَبَاعُدِي Divergent
ما كان مختلف الاتجاه .

٢٥٠١٦ - مُتَبَايِن Dissemblable (F).
Dissimilar (E).

٢٥٠١٧ - مُتَبَخِّر Volatil (F). Volatile (E).

٢٥٠١٨ - مُتَبَدِّح Fissuré (F). Cracked (E).

٢٥٠١٩ - مُتَبَعْثِر Dispersé (F). Scattered (E).

٢٥٠٢٠ - مَتْبَغَة ٥ Toubatière (F).
كل تربة تزرع تبغاً عدة سنوات متتابعة . ج متابغ . والذي يتعاطى زراعة التبغ يدعى تباغاً .

٢٥٠٢١ - مَتْبَنَة ، لِبَّان Fenil (F). Hayloft (E).
سقيفة لحفظ الحشيش والتبن .

٢٥٠٢٢ - مُتَجَانِسَة الأَجْنِحَة
Homoptera (S). Homoptères (F). Homopters (E).
رتبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها وانواعها عديدة معظمها صغير القد مجنح وبعضها عديم الجناح . تطورها تدريجي . اخطامها ثاقبة ماصة تمكنها من ارتشاف النسغ . اشهر فصائلها الارقيات والجاطيات والمنفريات والزيزيات ...

٢٥٠٢٣ - مَتَحَ ، سَرَأَ ، بَاضَ Pondre (F).
To lay (E).
يقال باض للطير وسرأ للسمك ومتح للحشرات .

٢٥٠٢٤ - مِتْحَال ٥ Endosmomètre (F).
Endosmometer (E). مقياس التحال او التنافذ .

٢٥٠٢٥ - مُتَحَجِّرَات Fossiles (F). Fossils (E).
هي الاحافير ، اطلبها .

٢٥٠٢٦ - مُتَّحِد البُؤْرَة Homofocal

٢٥٠٢٧ - مُتَّحِد الخُوَيْطَات Monadelphe (F).
Monadelphous (E).

٢٥٠٢٨ - مُتَّحِد المَرْكَز ، مُشْتَرِك المَرْكَز
Concentrique (F). Concentric (E).

٢٥٠٢٩ - مُتَّحِدَة الفَصَلات ، مُتَّحِدَة الكَأْسَات
Gamosépale (F). Gamosepalous (E).
صفة الزهرة الملتحمة الفصلات الكأسية .

٢٥٠٣٠ - مُتَّحِدَة الفَعَالات ، مُتَّحِدَة التُوَيْجَات ، مُتَّحِدَة البَتَلات
Gamopétale (F). Gamopetalous (E).
صفة الزهرة الملتحمة الفعالات اي التويجات والبتلات .

٢٥٠٣١ - مُتَحَلِّل Réductible (F). Reducible (E).
ممكن تحليله .

٢٥٠٣٢ - مُتَحَمِّض Acidifiable (F).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة قابلة التحميض .

٢٠٥٣٣ - مُتَحَوِّل Converti (F). Converted (E).

٢٠٥٣٤ - مَتَخَ
متخ الجراد : اذا رز ذنبه وغرزه ليبيض .

٢٠٥٣٥ - مُتَخَدِّر Hibernant (F). Hibernating (E).
صفة الحيوان الذي يبيت زمن الشتاء متخدراً باستمرار النوم .

٢٠٥٣٦ - مُتَخَفِّيات ○ Catométopes (F). Catometopa (E).
لة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى مرتبة قصار الذيل || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . أعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد او متوسطه . تتميز بدروعها شبه المربعة والقليلة الاحديداب .

٢٠٥٣٧ - مُتَخَلِّل Intercalaire (F). Intercalary (E).
صفة الاشياء المتخللة . راجع بيني .

٢٠٥٣٨ - مُتَخَلِّل الفُصُوص Interlobaire (F). Interlobular (E).

٢٠٥٣٩ - مَتَد ○ Adaptation
هو الالياد والالزاب .

٢٠٥٤٠ - مِتْر Mètre (F). Metre (E).
وحدة قياسية وضعتها الثورة الفرنسية وقد شاع استعمالها الآن في جميع اقطار العالم باستثناء البلاد الانكليزية والامريكية || يعتبر طول المتر مساوياً لجزء واحد من العشرة ملايين جزء التي تؤلف زام الهاجرة او المسافة بين القطب وخط الاستواء || اجزاء المتر هي الدسيمتر اي عشر المتر ، والسنتيمتر اي جزء من مئة ، والمليمتر اي جزء من الف . اما مضاعفات المتر فهي الديكامتر اي عشرة امتار والهكتومتر اي ماية متر والكيلومتر اي الف متر .

٢٠٥٤١ - مَتَّر Métrer (F). To measure (E).
قاس بالمتر .

٢٠٥٤٢ - مِتْر مُرَبَّع Centiare, Mètre carré (F). Hundreth part of an are (E).
وحدة مساحية قياسها الطولي والعرضي متر واحد .

٢٠٥٤٣ - مِتْر مُكَعَّب Mètre cube (F). Cubic meter (E).
وحدة حجمية قياسها الطولي والعرضي والارتفاعي متر واحد .

٢٠٥٤٤ - مِتْرَاح
نعت تعريفي يطلق على كل حلوب من بقرة ونعجة وعنز وناقة ينقطع درها بسرعة . تقول بقرة متراح . ج متاريح .

٢٠٥٤٥ - مُتَرَافِق ، مُتَوَافِق Conjugué (F). Conjugate (E).

٢٠٥٤٦ - مُتَرَاوِحَات الأسْنَان
Opotérodontes, Typhlopidés (F). Typhlopidae (E).
مرتبة من الحيات تكون اسنانها إما في الفلك الاعلى او في الفلك الاسفل .

٢٠٥٤٧ - مَتْرُولَة ○* Mitrularia (S). Mitrulaire (F). Mitrularia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفصيلة المبنيسيات .


مترولة

انواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها بعض مناطق المحيط الهادي . تعيش على الصخور المغمورة قرب الشطوط || اصدافها شبه هرمية الشكل وحيدة المصاريع . سفاط اصدافها يتطور مع العمر ويصبح كالنضوة . اجسامها مخروطية . رؤوسها شبه اسطوانية . عيونها قاعدية . لوامسها انبوبية قليلة الاستطالة . خياشيمها نظامية . ارجلها وحيدة مبطحة .

٢٠٥٤٨ - مُتَسَاوِي الأبْعَاد Isométrique (F). Isometric (E).

٢٠٥٤٩ - مُتَسَاوِي الاتِّجَاه Isotrope (F). Isotropic (E).

٢٠٥٥٠ - مُتَسَاوِي الأضْلاع Equilatéral (F). Equilateral (E).

٢٠٥٥١ - مُتَسَاوِي البُعْد Equidistant

٢٠٥٥٢ - مُتَسَاوِي الزَّوَايَا
Equiangle, Isogonex (F). Equiangular (E).

٢٠٥٥٣ - مُتَسَاوِي الشَّكْل Isomorphe (F). Isomorphic (E).

٢٠٥٥٤ - مُتَسَاوِي الضَّغْط Isobare (F). Isobaric (E).

٢٠٥٥٥ - مُتَسَاوِي الضِّلْعَيْن Isocèle (F). Isosceles (E).

٢٠٥٥٦ - مُتَسَاوِي القُوَّة Isodynamique (F). Isodynamic (E).

٢٠٥٥٧ - مُتَسَاوِيَات الأرْجُل Isopoda (S).
Isopodes (F). Isopods (E). Assein (D).
رتبة حيوانات من القشريات .

٢٠٥٥٨ - مُتَسَلِّقَات Grimpeurs (F). Climbers (E).
رتبة من الجوجئيات طيورها صغيرة القد او متوسطة تتميز بتسلقها الاشجار . فصائلها عديدة اشهرها البغباوات والبقاقيات والطرغونيات والطوقانيات والقيقوبيات والنقاريات .

٢٠٥٥٩ - مُتَسَلِّقَة Grimpante (F). Climbing, Twining (E).
النباتات المتسلقة والعارجة هي التي تعجز سوقها عن الانتصاب بدون عائل .

٢٠٥٦٠ - مُتَسَلِّم Accipiens
المتسلم او القابض هو من يقبض المعقود عليه او الملكية .

٢٠٥٦١ - مُتَشَابِه ، مُتَنَاسِب ، مُتَنَاظِر
Homologue (F). Homologous (E).

٢٠٥٦٢ - مُتَشَابِه الأجْزَاء Isomère (F). Isomeric (E).

٢٠٥٦٣ - مُتَشَابِه الخَوَاص Isotope (F). Isotopic (E).

٢٠٥٦٤ - مُتَشَرْعِن Démagogue (F). Demagogue (E).
المتشرعن من يتظاهر بخدمة الشعب لاستمالته اليه .

٢٠٥٦٥ - مُتَشَقِّق ، مُنْصَدِع Lézardé (F). Cracked (E).

٢٥٥٦٦ - مُتَصَرِّف Disposant (F). Settlor (E).
هو من يملّك الغير تبرعاً سواء بهبة في حياته ام بوصية بعد مماته .

٢٥٥٦٧ - مُتَصَلِّب ، عَبِن ° Sclérophyte (F). Sclerophyte (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات اوراقه عروة جامدة النصل الثخين .

٢٥٥٦٨ - مُتَصَلِّبات ° Rudistes (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات الرؤوس || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جيمها من متحجرات الاباج الثاني . من ميزاتها سماكة الاصداف والتفاوت البيّن في مصاريعها واحجامها || أعرف اجناسها واشهرها المثلمة .

٢٥٥٦٩ - مُتَعارَف Axiome (F). Axiom (E).

٢٥٥٧٠ - مُتَعَضِّيات Organismes (F). Organisms (E).

٢٥٥٧١ - مُتَعَهِّد Soumissionnaire (F). Tenderer (E).
المتعهد المتكفل باجراء أمر .

٢٥٥٧٢ - مُتَعَهِّد هو الملتزم او المقاول .

٢٥٥٧٣ - مُتَعَهِّد إذْن التَسليم Filiériste (F).
هو الذي يتعهد تداول الاذن من بائع الى آخر ثم يسوي الحسابات التي استوجبتها هذه البيوع .

٢٥٥٧٤ - مَتفحة Pommeraie (F). Apple-orchard (E).
هي بستان التفاح .

٢٥٥٧٥ - مُتَقَبِّل ، معيّان Tâcheron (F). One working by the job (E).
عامل اجرته منوطة بما يقوم به من عمل .

٢٥٥٧٦ - مُتَقَطِّع Discontinu (F). Discontinuous (E).
هو الذي لا يستمر على حال .

٢٥٥٧٧ - مَتْك * Anthère (F). Anther (E).
هو في النبات الجزء العلوي من العضو الذكري في الزهرة . راجع الثيرة .

٢٥٥٧٨ - مُتْك Rostre (F). Rostrum (E).
هو في الحشرة مقدم الرأس عندما يكون على شكل الجلم . وهو الأترج او الكباد .

٢٥٥٧٩ - مَتَكيّ ° Staminé (F). Staminate (E).
صفة الازهار الوحيدة الشق المجهزة بسداة وبئبر اي متك .

٢٥٥٨٠ - مُتَلاحِم الثِمار Gymnocarpe (F). Gymnocarpous (E).

٢٥٥٨١ - مِتْلام * Billonneur (F). Ridger (E).
محراث ذو مقلبين يقلبان التراب يمنة ويساراً فتصبح اتلاماً .

٢٥٥٨٢ - مُتْلِف
المتلف كوكبة نجوم جنوبية الموقع مشهورة باسم باطية ، اطلبها .

٢٥٥٨٣ - مُتَلَوِّن Multicolore (F). Multicolour (E).
كثير الالوان المختلفة .

٢٥٥٨٤ - مُتَماثِل Amétobole, Homomorphe (F).
نعت تعريفي يطلق في علمي الحيوان والنبات على الاعضاء او الاجزاء المتشابهة الشكل .

٢٥٥٨٥ - مُتَماثِل الأجْزاء Métamérisé (F).
نعت تعريفي توصف به الاجزاء المتماثلة في كامل الجسم او في قسم منه .

٢٥٥٨٦ - مُتَماثِل الأصابِع Homopode (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان اصابعه متماثلة العدد في قوائمه الاربع .

٢٥٥٨٧ - مُتَماثِلات الأسْنان ° Denticètes, Odontocètes (F).
مرتبة حيوانات بحرية لبونة من رتبة الحوتيات تشمل الحيتان من ذوات الاسنان المماثلة غير قابلة التجديد || اجناسها المعروفة ٢٤ تجمعها اربع فصائل : الجبحليات والدلفينيات والعنبريات والقوقيات .

٢٥٥٨٨ - مُتَماسِك ، مُنْدَمِج Compact

٢٥٥٨٩ - مُتَمَعِّجة ، حَلَزُونيَّة Spirille (F). Spirillum (E).
نعت تعريفي شامل يطلق على البكتيريات والميكروبات الخيطية الشكل من اي نوع كانت .

٢٥٥٩٠ - مُتَمَقْلِب ° Tropicalisé (F).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة صار اخضاعها الى المقلبة .


٢٥٥٩١ - مَتَن Châtrer (F). To castrate, To geld (E).
متن الحصان والثور والكبش والتيس ... شق صفنها واستخرج خصاها .

٢٥٥٩٢ - مَتْن
المتن ، ما ارتفع من الارض واستوى . والمتن نبات يعرف بالأرقيس . ومتن اللغة اصولها والفاظها ومفرداتها . ومتن الكتاب ما جاء فيه دون الشرح والحواشي . ومتن الطريق جادتها . ويقال اليوم ركب متن طائرة او باخرة .

٢٥٥٩٣ - مَتْنُ الفَرَس
متن الفرس نجم نيّر من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٢٥٥٩٤ - مُتَناسِب طَرْدًا
Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).


٢٥٥٩٥ - مُتَناسِب عَكْسًا
Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).


متك


متلام

٢٥٥٩٦ – مَتْنَبة ° Sapinière (F).
Fir wood, Fir-grove (E).
مغرس تنوب او حرجة تنوب .

٢٥٥٩٧ – مُتَنَحّ Récessif (F). Recessive (E).
نعت تعريفي يطلق على الصفات الوراثية المسودة .


متونة

٢٥٥٩٨ – مَتْهَة Oryx beïsa (F).
هي الارخ الافريقي ، اطلبه .

٢٥٥٩٩ – مُتَهَدْرِج ، مُهَدْرَج Hydrogéné (F).
Hydrogenated (E).
مركب مع الهيدروجين او يحوي بعض الهيدروجين .

٢٥٦٠٠ – مُتَّهَم Inculpé (F).
Defendant, Accused (E).
هو من وقع عليه الاتهام .

٢٥٦٠١ – مُتَوَازٍ ، مُتَآزٍ ، مُوَازٍ Parallèle (F).
Parallel (E).


متوقل

٢٥٦٠٢ – مُتَوَازِي الحَرَارَة Isotherme (F).
Isotherm (E).
مطابقة درجة الحرارة في اماكن مختلفة .

٢٥٦٠٣ – مُتَوَازِي السُّطُوح Parallélépipède,
Parallélipipède (F). Parallelepiped (E).

٢٥٦٠٤ – مُتَوَازِي المُسْتَطِيلات
Parallélépipède rectangulaire (F). Rectangular parallelepiped (E).

٢٥٦٠٥ – مُتَوَالِيَة ، مِرْقَاة ° Progression
وقد تكون متوالية حسابية Progression arithmétique (F).
Arithmetical progression (E).
او متوالية هندسية Progression géométrique (F).
Geometrical progression (E).


متوقل الغاب

٢٥٦٠٦ – مَتُولَة °* Matuta (S).
Matute (F). Matuta (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المحرسمات وفصيلة الكوليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها شواطئ البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد رافخة الدروع المحدودبة المجهزة بسنين جانبيين كبيرين . ارجلها الخلفية والامامية ملعقية الاطراف . ملاقطها كبيرة ونشيطة || لحومها كاعنة الصنف لا تؤكل .

٢٥٦٠٧ – مُتَوَجِّب ، وَاجِب Doit (F). Debit (E).
هو المطلوب من صاحب الحساب .

٢٥٦٠٨ – مُتَوَسِّط الطول Médioligne (F).
نعت تعريفي توصف به بعض سلالات الحيوان والطير كالخيل والابقار والاغنام والماعز والدجاج المعتدلة الطول .

٢٥٦٠٩ – مُتَوَسِّط نِسْبِي
Moyenne proportionnelle (F). Geometrical mean (E).
المتوسط النسبي والمتوسط المناسب والمتوسط التناسبي واحد .


متيزة

٢٥٦١٠ – مُتَوَقِّل * Certhia (S).
Grimpereau (F). Tree creeper (E).
جنس طير من فصيلة المتوقلات . انواعه عديدة جميعها نافعة . تألف المناطق الجبلية اخصها الحرجية . قوتها الحشرات دون سواها . تدثن في تجاويف الاشجار . اناثها تبيض مرتين في العام ، المرة الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . ذكورها تتناوب مع اناثها في حضن البيض الذي يستمر نحو اسبوعين .

٢٥٦١١ – مُتَوَقِّل الغَاب * Certhia familiaris (S).
Grimpereau des bois (F). Tree-Creeper (E).
طائر من المتوقلات . اعطانه تشمل الشرق الادنى واوروبة . يألف المناطق الجبلية واخصها احراج التنوب والشربين || جسمه صغير القد يطول نحو ١٤ سم . بسطته نحو ١٦ سم . ثوبه متداخل الالوان . رأسه ورداؤه وظهره وعجزه الى الشقحة السمراء تعلوها رقشة بيضاء . جناحاه مجدعان بالابيض . زوره وصدره وبطنه الى البياض العاجي تشوبه مشحة غبراء . ذنبه متوسط الطول رتاجي الريش ، اسمر اللون ، اشقح المواج . منقاده بيّن الاحديداب اسمر اللون . رسغاه قصيرتان حنطيتان . مخالبه محجنة ، حادة الاطراف ، سوداء اللون || يألف معظم احراج الجرود . يتسلق ساق الشجرة حتى القنة ويرتمي منها الى الارض ثم يتسلق غيرها منقباً عن الحشرات ويرقاتها ومكنها . طيرانه قصير الشوط وانتقاله على الارض عرقصة خرقاء || يدثن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تبيض مرتين في العام الاولى في اواخر آذار والثانية في اواسط حزيران . الذكر يناوب الانثى في حضن البيض الذي يستمر نحو اسبوعين . بيضها عاجي اللون تعلوه رقشة جوْوية تتكاثف عند العقب || قوته الحشرات ويرقاتها ومكنها لذلك فهو من الطيور الجزيلة النفع .

٢٥٦١٢ – مُتَوَقِّلات Certhidae (S).
Certhidés (F). Certhidae (E).
فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور النافعة . قوتها الحشرات .

٢٥٦١٣ – مِتُونِي ° Métonien (F). Metonic (E).
من متون (Méton) اسم علَم . نعت تعريفي يطلق على دورة فلكية مدتها ١٩ سنة ، تدعى الدورة المتونية ، يقع بعدها كل من ايام الاسابيع في التاريخ ذاته من الاشهر . والدورة المتونية تشمل ٢٣٥ هلة او شهر قري او ٦٩٣٩٫٧ يوماً و ٧٠ ٪ من اليوم .

٢٥٦١٤ – مُتَيَاسِر Lévogyre (F). Levogyrate (E).
ما كان سطح استقطابه متجهاً الى اليسار .

٢٥٦١٥ – مُتَيَامِن Dextrogyre (F).
Dextrogyrate (E).
ما كان سطح استقطابه متجهاً الى اليمين .

٢٥٦١٦ – مَتِيزَة * Mutisia (S). Mutisie (F).
جنس نباتات جنبية معمرة عارشة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة ٣٠ اعطانها بلاد امريكة الجنوبية . اوراقها متعاقبة لا قياسية التركيب منها البسيطة ومنها المركبة التي تنتهي بحوالق دقيقة مستطيلة . وريقاتها شفعية متقابلة . ازهارها كبيرة القد متراكبة اللسينات الثلاثية التسنين . بزورها مخروطية مستطيلة تنتهي بقنازع ريشية || اشهر انواعها التزيينية ما يتبع .

٢٥٦١٧ - **متيزة خطية الورق**
Mutisia linearifolia (S). Mutisie à feuilles linéaires (F).
نوع من المتيزة . ساقها قصيرة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها خطية الشكل . نصالها ملتفــة الاطراف تنتهي بحوالق مستطيلة . ازهارها ثمانية اللسينات ، كبيرة القد ، قرمزية اللون || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥٦١٨ - **متيزة ساخدة** Mutisia decurrens (S).
Mutisie décurrente (F).
نوع من المتيزة ، ساقها دقيقة فرعاء تطول من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها ساخدة كاملة ، نصلها سناني الشكل بحري اللون ينتهي بعطفة فرقاء || ازهارها برتقالية اللون تطول من ١٠ الى ١٢ سم . ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥٦١٩ - **متيزة مستعرضة الورق**
Mutisia latifolia (S). Mutisie à feuilles larges (F).
نوع من المتيزة ، ساقها تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ساخدة لاطئة قلبية الشكل ، نصلها مسنن الحافة ثلاثي الأذينات . ازهارها وردية اللسينات، صفر الاقراص ، مزغبة القلافات ، حاسفة القنابات الفارشة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

٢٥٦٢٠ - **متيزة ملعوية** Mutisia clematitis (S).
Mutisie clématite (F).
نوع من المتيزة ، ساقها دقيقة نحيلة تطول من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها مركبة ، وريقاتها شفعية التجميع ثمانية او عشارية الازواج . نصالها اهليلجية الشكل ، خملية البشرة . حوالقها ثلاثية الانشعاب . ازهارها كبيرة القد ، حمراء اللون ، مستطيلة الاعناق ، متدلية || ازهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٥٦٢١ - **متيزية** ° * Matisia (S). Matisie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الخبازيات مهدها بعض مناطق امريكة الاستوائية || اشجارها كبيرة دائمة . سوقها منتصبة تعلو من ١٢ الى ١٥ م. اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها سنانية الشكل ، جامدة الوثل ، ناشزة العروق السباعية الازواج . ازهارها ضمي التجميع . ازهارها مستطيلة الاعناق ، بيضاء اللون ، وردية المواج . ثمارها نووية ، بيضية الشكل ، خماسية الحدود ، مأكولة مستحبة الطعم القريب من طعم المشمش .

٢٥٦٢٢ - **متيكو** Matico (F).
هو التامول الضيق الورق .

٢٥٦٢٣ - **متيلين** Méthylène (F). Methylene (E).
كحول مستقطر من الخشب .

٢٥٦٢٤ - **متيولا** Matthiola (S). Matthiole (F).
جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الصليبيات. انواعها عديدة ، معظمها بري منه المعمر والمحول والحولي . جميعها قريبة الشبه من الخيري ، سوقها واوراقها زباء . ازهارها عنقودية ، طرفية ، عطرية . ثمارها خردلية ثنائية الخدر . بزورها دقيقة مبططة حنطية اللون .

٢٥٦٢٥ - **متيولا مكبسة * ، منثور ليلي**
Matthiola bicornis (S). Matthiole à 2 cornes, Giroflée des jardins (F). Night scented stock (E). Gartenlevkoje Matthiole (D). Violacciocco (I).
نوع من المتيولا التزيينية . ضروبها عديدة ، جميعها حولية او محولة تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . سوقها فرعاء . اوراقها بحرية اللون عناقيدها الزهرية كبيرة القد . ازهارها مكبسة مختلفة الالوان يكثر فيها الاحمر والبنفسجي . جميعها فواحة العرف المستحب || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .


متيزة


متيولا مكبسة

٢٥٦٢٦ - **مثا** المثــا ، هو القراش .

٢٥٦٢٧ - **مثارة** Emblavement, Emblavage (F).
Wheat-sowing (E).
هو الحقل وكل مزدرع سمد وكرب وبذر وأثير .

٢٥٦٢٨ - **مثال** Prototype
هو العسب ، اطلبه .

٢٥٦٢٩ - **مثانة ، مبولة** Vessie (F). Bladder (E).
عضو رئيسي في الجهاز البولي . والمثانة تتكون من جراب عضلي يستلقي البول ويجمعه بعض الوقت .

٢٥٦٣٠ - **مثبات** ° Fixateur (F).
Fixing solution (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة تتميز بخاصة التثبيت . ج مثابت .

٢٥٦٣١ - **مثباق ° ، مسباخ** °
Limnimètre, Limnomètre (F). Limnimeter (E).
جهاز يستعمل في تقدير اوخــاط مستوى البحيرات والاهوار .

٢٥٦٣٢ - **مثج** Mixtion
مثج الشيء : خلطه .

٢٥٦٣٣ - **مثعب ، ممص ، سيفون** Siphon

٢٥٦٣٤ - **مثعبيات ، ممصيات**
Siphoneae (S). Siphonées (F). Siphoneae (E).
فصيلة من الخثيات الخضر .

٢٥٦٣٥ - **مثقب** Tarière (F). Auger, Drill (E).
هي البريمة ، اداة تستعمل للثقب .

٢٥٦٣٦ - **مثقبات**
Trematoda (S). Trématodes (F). Trematoda (E).
صف من الدود العريضات .

٢٥٦٣٧ - **مثقبيات** Trypanosoma (S).
Trypanosomes (F). Trypanosoma (E).
حيوانات دنيا طفيلية من الاوالي السوطيات.

٢٥٦٣٨ - **مثكام** ° Orbicole (F). Orbicol (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يستطيع الالباد في مختلف اقاليم المعمورة .

٢٥٦٣٩ - **مثلبة** Perversité (F). Perversity (E).
المثلبة عيب خلقي او فساد في الاخلاق . مثالب الحكام والقضاة .

٢٥٦٤٠ - مُثْلَث Terné (F). Ternate (E).
نعت تعريفي توصف به الاعضاء النباتية الثلاثية الاجزاء او التركيب .

٢٥٦٤١ - مُثَلَّث Triangle
شكل هندسي ثلاثي الاضلاع والزوايا .


مثلمة

٢٥٦٤٢ - مُثَلَّث الأساس Tribasique (F).
Tribasic (E).
مثلث الاساس او مثلث القاعدة كل حامض فيه ثلاث ذرات هيدروجينية تستبدل بذرات قاعدية .

٢٥٦٤٣ - مُثَلَّث الأضلاع Trilatéral (F).
Trilateral (E).

٢٥٦٤٤ - مُثَلَّث الجَنُوب Triangle austral (F).
Triangulum australe (E).
مثلث الجنوب كوكبة نجوم موقعها الجنوب تمتد بين المذبح المريح والحلك وطائر الفردوس والطاووس || نجم الزاوية العليا من المرتبة الثالثة والنجمان الاخريان من المرتبة الرابعة .

٢٥٦٤٥ - مُثَلَّث الزَوَايا Triangulaire (F).
Triangular (E).

٢٥٦٤٦ - مُثَلَّث الشَمال Triangle boréal (F).
Triangulum borealis (E).
مثلث الشمال كوكبة نجوم تمتد بين سياوس والمرأة المسلسلة والحمل || اجل نجومها تشكل مثلثاً قائم الزاوية لامتساوي الاضلع .


مثنان

٢٥٦٤٧ - مُثَلَّث قائِم الزَوَايا
Triangle rectangle (F). Right-angled triangle (E).

٢٥٦٤٨ - مُثَلَّث مُتَساوِي الضِّلْعَين
Triangle isocèle (F). Isosceles triangle (E).

٢٥٦٤٩ - مَثْلَجَة ، مَجْلَدَة ٥ Glacière (F).
Ice-house, Freesing-machine, Ice-cave (E).
المكان المخصص لحفظ الدميك . والمكان المجلد المعد لحفظ اللحوم والسوائل السريعة الاختمار. والآلة المعدة لاصطناع الصقيع .

٢٥٦٥٠ - مُثَلَّمَة ٥* Sphœrulites (S).
Sphérulite (F). Sphœrulites (E)
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المتصلبات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصدافهـا جلونية الشكل ، مخددة ، مثلمة ، ترتكز على قواعد اسطوانية مجوفة تغلظ مع اقترابها من القمة واطراف الجملون .


مجال

٢٥٦٥١ - مِثْلِي Fongible (F). Fungible (E).
المثليات او الاشياء المثلية هي كل موزون او مقيس او مكيل يصلح بعضه بديلاً من البعض الآخر . وان لم تكن كذلك فهي قيمية (Non Fongibles) .

٢٥٦٥٢ - مُثْمِر Fructifère (F). Fructiferous (E).

٢٥٦٥٣ - مُثْمِر Fruitier (F). Fruit-bearing (E).
ذو ثمر .

٢٥٦٥٤ - مَثْمَرَة Fruiterie (F). Fruit-loft (E).
المكان المعد لحفظ الثمار .

٢٥٦٥٥ - مَثْمَرَة Jardin fruitier (F).
Orchard, Fruit-garden (E).
هي بستان الاشجار المثمرة الفاكهة .

٢٥٦٥٦ - مُثَمَّن الزَوَايا Octogone (F). Octogon (E).

٢٥٦٥٧ - مَثَن Cystite (F). Cystitis (E).
التهاب المثانة او وجعها .

٢٥٦٥٨ - مَثْنَان * ، كَرْمَدانَة ، دَفْنَة لاحِفَة
Daphne gnidium, Thymelœa hirsuta (S). Daphné gnidium, Garou, Thymelée, Sainbois (F). Gnidium, Spurge flax (E). Purgierstrauch, Rispenblütiger Seidelbast (D). Barbosa, Dittinella, Laureola lupina (I).
نوع من الدفنة تعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم . فروعها مستقيمة عديدة . اوراقها منتصبة لاحفة الفرع والفند . نصلها جلدي النسيج ، جامد التركيب ، مستطيل القد . ازهارها عنقودية التجميع ، هامية الارتكاز ، بيضاء اللون ، فواحة العرف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول . يستخرج من لحائها وجلورها واوراقها بعض المواد الفعالة الشائعة الاستعمال الصحي والطبي .

٢٥٦٥٩ - مَثْيَنَة ٥ Perliculture (F).
المثينة هي تربية الشعثع وغيره من المحار المؤهل في احواض خاصة ومناخات معينة لاستخراج اللؤلؤ الذي يتكون في اجوافها بعد سبع او ثمان سنوات .

٢٥٦٦٠ - مَجّ ، مُجاج حب الماش .

٢٥٦٦١ - مَجّ Pigeonneau (F).
Young pigeon (E).
المج : فرخ الحمام .

٢٥٦٦٢ - مُجاجَة Suc (F). Juice (E).
مجاجة الشيء : عصارته .

٢٥٦٦٣ - مَجازَة Culture de noyers (F).
المجازة : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز.

٢٥٦٦٤ - مَجال Champ (F). Field (E).

٢٥٦٦٥ - مَجال مَغْنَطِيسِيّ
Champ magnétique (F). Magnetic field (E).

٢٥٦٦٦ - مَجّال * Vesicaria (S).
Vésicaire (F). Bladder-pod, Bladder-seed (E). Blasenschötchen (D). Vescicaria (I).
جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من فصيلة الصليبيات. انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها حوض البحر المتوسط. وبعض مناطق امريكة الشمالية . سوقها منتصبة وغالباً فردية. اوراقها كاملة متعاقبة اهليلجية، نصلها لزج البشرة. ازهارها عنقودية التجميع ، طرفية الارتكاز ، صفراء اللون او ارجوانية .

٢٥٦٦٧ - مُجالِع Exhibitionniste (F).
Exhibitionist (E).
نعت تعريفي يطلق على كل امرء به علة تتسلط على جهازه العبصي فتحثه وتدفعه على عرض شواره .

٢٥٦٦٨ - **مُجَالَعَة** Exhibitionnisme (F).

هي الجلاعة ، اطلبها .

٢٥٦٦٩ - **مَجّان ساحِر °*، ستيرُس ساحِر °**

Satyrus circe (S). Satyre circé, Silène (F).
Satyrus circe (E).

حشرة من فصيلة المجانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشتها واشعة قوتها مغثر الازهار . سرفتها تعيش على عصف النجيليات || جسمها كبير القد . يطول نحو ٢٣ م. بسطتها نحو ٦٦ م. رأسها كستني اللون الداكن . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي || رواشنها كستنية اللون يعلوها عند الذكر سمرة لامعة وسبع بقع بيض وسبع نقط حنطية هامشية الارتكاز . ويعلوها عند الانثى خمس بقع بيض تخترق الصفحة بكامل عرضها || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو سبعة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة تطول نحو ٣٦ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، بالس القشار . ثوبها الى السمرة الكستنية يعلوها خطان جانبيان صنابيان ويكتنفها خمسة خطوط سود قاطبة وثلاثة اطواق صدرية جؤوية وتسعة اطواق بطنية سود . شرجها ذلق الطرف المفلوق . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة تحت الجثالة .



مجّان ساحر

٢٥٦٧٠ - **مَجّانِيّات °** Satyridae (S).
Satyridés (F). Satyridae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد . معظمها متوسط القد او صغير . تتميز بالتباين اللوني بين الشقين || اجسامها قليلة الصلابة . رواشنها كاملة ، الحلقية منها قليلة التفريض او عادمته . ملامسها منتصبة . قرونها الاستشعارية نحيلة صولجانية الشكل || طيرانها مزيج من الحوم والعرقصة والسفيف السريع القصير الشوط || اساريعها تعيش على النجيليات وهي مجهزة بزوائد شرجية صغيرة فرقة || اشهر اجناسها المجان والرغالة والشوقة .

٢٥٦٧١ - **مَجْبَأَة** Champignonnière (F).
Mushroom bed (E). المكان المعد لزراعة الفطور .

٢٥٦٧٢ - **مُجْبِل °** Formatif (F). Formative (E).

نعت تعريفي يدل على وجود الجبلة . كقولك القطب المجبل للدلالة على القطب الذي تتكون فيه النمرة في البيضة المزكومة .

٢٥٦٧٣ - **مِجْبَنَة** Présure (F). Rennet (E).

هي المسوة ، اطلبها .

٢٥٦٧٤ - **مَجْبَنَة** Fromagerie (F).
Cheese farm, Cheese-trade (E).

المعمل المختص بصناعة الجبن .

٢٥٦٧٥ - **مُجْتَرّات** Ruminants (F).
Ruminants, Ruminating (E).

الحيوانات التي تجترّ اكلها وهي من مزدوجات الاصابع تنتمي الى عدة فصائل، منها الايليات والبقريات والجمليات والزرافيات والغنميات الخ .

٢٥٦٧٦ - **مِجَثّ ، مِجَثَّة** Extirpateur (F).
Weeder, Weeding-tool, Spud (E).

محراث خاص يستعمل لاقتلاع الاعشاب الرديئة .

٢٥٦٧٧ - **مِجْثاث** Essoucheur (F). Grubbing (E).

جهاز آلي يستخدم في اقتلاع ارومات الاشجار .

٢٥٦٧٨ - **مِجْثَم** Juchoir, Perchoir (F).
Roosting-place, Roost (E).

خشبات معترضات في الخم يحط عليها الدجاج . ومن المجاثم الطبيعية المشهورة :

مجثم البلشون Héronnière (F). Heronry (E).

مجثم الغربان Corbeautière (F). Rookery (E).

٢٥٦٧٩ - **مَجَج** المجج : ادراك العنب ونضجه .

٢٥٦٨٠ - **مِجْداب ، مِمْحال ، جَدْباء ، جَدْبَة ، ماحِل ، مَحْل ، مَحْلَة**

Terrain improductif (F). Unproductive ground (E).

هي التربة التي لا تخصب قط .

٢٥٦٨١ - **مِجْداح** Littoral, Rivage (F).
Sea-coast, Sea-board (E).

المجداح هو ساحل البحر . ج مجادح .

٢٥٦٨٢ - **مِجْداد °** Régénérateur (F).
Regenerator (E).

٢٥٦٨٣ - **مِجْدار ، نُطّار** Epouvantail (F).
Scarecrow (E).

ما ينصب في الحدائق والزروع مزجرة للطير والوحش .

٢٥٦٨٤ - **مِجْداف** Aile (F). Wing (E).

هو الجناح او السقط . مجدافا الطائر : جناحاه . يقال خفق الطائر بمجدافيه .

٢٥٦٨٥ - **مِجْدَح**

المجدح نجم صغير يدعى ايضاً حادي النجم ، اطلبه .

٢٥٦٨٦ - **مُجَدَّع**

المجدع من الحمير : المقطوع الأذن والمجدع من النبات ما قطع اعلاه .

٢٥٦٨٧ - **مِجْداء** Bec droit (F). Straight bill (E).

المجداء المنقاد الجالس العادم التحجين والبهرة .

٢٥٦٨٨ - **مِجْذار °** Radicant (F).
Radicant, Radicating (E).

نعت تعريفي نباتي توصف به السوق التي تخرج جذوراً هوائية تتدلى حتى التربة .

٢٥٦٨٩ - **مِجْذاف ، مِقْذاف** Aviron, Rame (F).
Oar, Scull (E).

٢٥٦٩٠ - **مِجْذافِيّات الأَرْجُل**

Copepoda (S). Copépodes (F). Copepoda (E).

رتبة حيوانات صغار من صف القشريات تتميز بأرجلها

المذافية الشكل . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد. اعظاها جميع البحار والمياه العذبة تعيش متطفلة على الاسماك.

٢٥٦٩١ - مَجْذُور Multiple
المجذور : الحاصل من ضرب عدد في نفسه .


٢٥٦٩٢ - مَجْر Foetus (F). Foetus (E).
المجر : ما في بطون الحوامل من الغنم وغيرها من ذوات الظلف .


مجساد

٢٥٦٩٣ - مَجَرّ Bief (F). Reach, Level (E).
قناة مصطنعة لجر الماء .

٢٥٦٩٤ - مِجْرَام ٥ ، هِلْيُومِتر ٥
Héliomètre (F). Heliometer (E).
جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الاجرام السماوية .

٢٥٦٩٥ - مَجَرَّة ، شَرَج السَّماء Voie lactée (F).
Galaxy, Milky way (E).
بياض يرى في السماء يتكون من ألوف النجوم المتقاربة التي طمس نور بعضها بعضاً فصارت كأنها سحاب ابيض. وهي ترى في الشتاء اول الليل في ناحية من السماء . وترى في الصيف اول الليل في وسط السماء . وهي تدور دورة رحوية فتراها نصف الليل ممتدة من المشرق الى المغرب وفي آخر الليل من الجنوب الى الشمال .


مجفافة

٢٥٦٩٦ - مِجْرَفَة Houe cintrée (F). Hoc (E).
اداة زراعية تستعمل لرفع التراب وترتيبه .

٢٥٦٩٧ - مَجْرَى مَاء Courant d'eau (F).
Current, Stream (E).

٢٥٦٩٨ - مِجَزّ Tondeuse (F). Shearer, Clipper (E).
اداة يدوية أو آلية تستعمل لجز صوف الدواجن .


٢٥٦٩٩ - مِجْزَاعَة Balsamine des jardins (F).
هي البهسا من النباتات التزيينية ، اطلبها .

٢٥٧٠٠ - مِجْزَاعِيَّات هي البلسمينيات، اطلبها .

٢٥٧٠١ - مُجَزَّعَات Contre-espalier (F).
Espalier facing another (E).
هي الاشجار المثمرة القائمة على الاسلاك وقد صار تشذيبها وفقاً للغاية .

٢٥٧٠٢ - مِجْزَفَة ، شَبَكَة Filet (F). Dash (E).
الشبكة يصاد بها السمك .

٢٥٧٠٣ - مَجَسّ ، مَجَسَّة
Manet, Maniement (F). Handling (E).
ما يجتس باليد من جسم الحيوان لمعرفة سمنه او هزاله .


مجلاة

٢٥٧٠٤ - مِجْسَاد * Stéréoscope (F).
Stereoscope (E).
منظار مجسم . جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم بقشامتها بفعل التنضيد الذي تؤمنه النظارتان .

٢٥٧٠٥ - مِجْسَادِيّ Stéréoscopique (F).
Stereoscopic (E).

٢٥٧٠٦ - مَجَسَّة الأذن Oreillette, Oreillon (F).
Auricle, Earlet (E).

٢٥٧٠٧ - مَجَسَّة الحَقْوَين Aloyau (F). Sirloin (E).

٢٥٧٠٨ - مَجَسَّة الخَاصِرَة Travers (F).
Breadth (E).

٢٥٧٠٩ - مَجَسَّة العَجِزَين Maniement des abords

٢٥٧١٠ - مَجَسَّة رأس الكَتِف
Avant-cœur, Paleron (F). Shoulder-blade, Chuck(E).

٢٥٧١١ - مَجَسَّة رأس الوَرِك Bord (F). Edge (E).

٢٥٧١٢ - مُجَسَّم مُرَبَّع الوُجُوه Tétraèdre (F).
Tetrahedron (E).

٢٥٧١٣ - مُجَسَّم نَاقِص Ellipsoïde (F).
Ellipsoid (E).

٢٥٧١٤ - مَجْسُوسِيَّة ، مَلْمُوسِيَّة
Palpabilité (F). Palpability (E).

٢٥٧١٥ - مِجْصَاص ٥ Gypsomètre (F).
Gypsometer (E).
ويدعى مقياس الجص، جهاز يستخدم في قياس الجص لمعرفة مقداره ونسبته .

٢٥٧١٦ - مُجَعَّدَات Exoaceae (S).
Exoacées (F). Exoaceae (E).
فصيلة فطور طفيلية من الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها ضارة ، بعضها يركب اوراق الاشجار المثمرة فيؤذيها.

٢٥٧١٧ - مُجَعَّدَة Exoascus (S).
جنس فطور مؤذية من فصيلة المجعدات يطلق عليه اسم تفرينه ، اطلبها .

٢٥٧١٨ - مِجْفَاف ٥ Four à dessécher,
Séchoir au feu (F). Bake house, Drying-house (E).
بناء خاص تجفف في داخله بواسطة الحرارة بعض المحاصيل الزراعية اخصها تبوغ السيكار وتبوغ فرجينية .

٢٥٧١٩ - مِجْفَافَة ٥ * ، مِحَمّ Etuve (F).
Stove (E).
جهاز محكم السد ، اختياري الحرارة ، يستخدم في شتى الاعمال الانتاشية والتطهيرية والتعقيمية .

٢٥٧٢٠ - مُجَفَّنَة ٥ Arillé (F). Arillate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل بزرة مجهزة باريل اي جنفت .

٢٥٧٢١ - مَجَل
المجل : انفتاق من العصبة في اسفل عرقوب الفرس ، وهو من عيوب الخيل .

٢٥٧٢٢ - مِجْلاَة ٥ * Ovoscope
جهاز خاص يستعمل في استجلاء بيض الترخيم لانتقاء المزكوم الصالح وترك الجذيب .

٢٥٧٢٣ - مِجْلاَة الحَرير Sérimètre (F).
Serimeter (E).
جهاز يبين وزن خيط الحرير وصلابته ومرونته .

٢٥٧٢٤ - مِجْلاة الحَليب Lactoscope (F).
Lactometer (E).
جهاز يستخدم لمعرفة مقدار المواد السمنية الموجودة في الحليب .

٢٥٧٢٥ - مِجْلاة السَحاب ، مِسْحاب °
Néphoscope (F). Nephoscope (E).
آلة تستخدم لمعرفة اتجاه السحب وسرعتها .


٢٥٧٢٦ - مِجْلاة اللؤلؤ ° Lucidoscope (F).
Lucidoscope (E).
جهاز يستعمل في التمييز بين اللآلئ الطبيعية والمزروعة او الصنعية .

٢٥٧٢٧ - مِجلاح * ، ديكوتيل
Dicotyles (S). Pécari (F). Peccary, Mexican hog (E).
جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات موطنه امريكا الوسطى والجنوبية ، طوله نحو ١٠٠ سم. علوه ٤٠ وذنبه ٢ سم. فنطيسته مستطيلة. اذناه صغيرتان منتصبتان. جسمه كثيف الهلب الغليظ. قوائمه نحيلة || يعيش جماعات كبيرة تقودها الفحول المانعة . يألف الاحراج والادغال الرطبة وضفاف الانهر. قوته الجذور والثمار والحبوب. مسرحه من الغروب الى الفجر ، لا يقرب الاماكن الآهلة || اناثه تضع جروين مرة واحدة في السنة || اعرف انواعه واشهرها :

مجلاح ابيض البراطم Dicotyles labiatus (S).
Pécari à lèvres blanches (F).

مجلاح المكسيك Dicotyles angulatus (S).
Pécari du Mexique (F).

مجلاح تجاكو ، مجلاح مطوّق Dicotyles tajacu (S).
Pécari Tajacou (F).


مجلاح

٢٥٧٢٨ - مِجْلاد Pagoscope
هو المجدار ، مكشاف الجلد ، اطلبه .

٢٥٧٢٩ - مَجْلَة ، نَفّاطَة ، بِيلَة
Ampoule (F). Ampulla (E).

٢٥٧٣٠ - مَجْلَدَة ° Glacière
راجع مثلجة .

٢٥٧٣١ - مَجْلَزة Coudraie (F). Hazel-copse (E).
مغرس اشجار البندق .

٢٥٧٣٢ - مَجْلِس وِصاية Conseil de tutelle (F).
مجلس قانوني مؤلف من بعض اقرباء القاصر او المحجور عليه، مهمته حماية القاصر ومراقبة اعمال الوصي او القيم .

٢٥٧٣٣ - مَجْمَع Académie (F). Academy (E).
تعبير يطلق على نخبة من العلماء يجتمعون لاجل النظر في المسائل العلمية العائدة الى اختصاصهم .

٢٥٧٣٤ - مَجْمُوع Total

٢٥٧٣٥ - مَجْمُوعَة ، رِكْمَة ° Agrégat (F).
Aggregate (E).
مجموعة مواد مختلفة متماسكة .

٢٥٧٣٦ - مِجْناح ° Ptérygoïde (F).
Pterygoid (E).
ما كان شكله كالجناح .

٢٥٧٣٧ - مِجْناحِي ° Ptérygoïdien (F).
Pterygoidian (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض عظام الفك الجناحية الشكل.

٢٥٧٣٨ - مُجَنَّح Alifère (F).
Aliferous, Aligerous (E).
نعت تعريفي يطلق على الحشرات التي تحمل اجنحة .


٢٥٧٣٩ - مُجَنَّحات أصلاً Ptérygotes,
Ptérygogénéens, Ptilotes (F). Pterygotes (E).
طائفة من الحشرات تشمل معظم شعب ورتب الحشرات المعروفة وقدرها ٤ شعب و١٤ طبقة و٣٦ رتبة . أما فصائلها واجناسها فعدة آلاف .

٢٥٧٤٠ - مُجَنَّحات الأرْجُل Pteropoda (S).
Ptéropodes (F). Pteropoda (E).
رتبة من الرخويات المعدية التي تتميز بأرجلها المجنحة .

٢٥٧٤١ - مُجَنَّحات الأيْدي Cheiroptera (S).
Cheiroptères, chauves-souris (F). Cheiropters (E).
رتبة حيوانات لبونة رامسة تتميز بغشاء جلدي يكتنف قوائمها فيمكنها ، عند انتشاره ، من الطيران || اجسامها كردومة ، صغيرة القد ، رؤوسها بشعة . اذانها متباينة الاشكال والاحجام . تسنينها كامل الانتظام ، متفاوت العدد الذي يختلف مع الاجناس . اعناقها قصيرة . ارجلها خماسية الاصابع ، دقيقة المخالب الشديدة الانعقاف . ايديها فردية الاصابع || اناثها اكبر قداً من ذكورها ، وهي ثنائية الثدي ، حولية الحمل ، محبلها يدوم من ٣٨ الى ٤٠ يوماً تضع في تمامه جرواً واحداً يكتسي ويسمع بعد الوضع بستة ايام ، ويبصر بعد اليوم العاشر . ترضعه الام ويتعلق بصدرها حتى الفطام اي نحو سبعة اسابيع || انواعها المعروفة نحو ٤٦٠ تجمعها عشرات الاجناس تنضم الى ست فصائل تنتمي الى مرتبتين ، مرتبة الوطاويط ومرتبة الخفافيش كما هو موضح في الجدول التبياني اللاحق .

٢٥٧٤٢ - مَجْنَف ° Talus (F). Slope (E).
الجنف الارض المنحدرة على شكل جملون .

٢٥٧٤٣ - مُجْهِر * ، ميكروسكوب Microscope
جهاز بصري يستخدم لتكبير وتوضيح المرئيات الصغيرة الدقيقة . وهو على انواع البسيط، والمركب والالكتروني والوحيد النظارة والثنائي النظارات .


مجهر

٢٥٧٤٤ - مِجْهَر Microscope (F).
Microscopium (E).
المجهر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت برج الجدي || نجومها قليلة العدد جميعها من المرتبة السادسة والسابعة .

٢٥٧٤٥ - مِجْهَرِيّات ° Microzoaires (F).
Microzoarian, Microzoon (E).
المجهريّات حيوينات دنيا لا تشاهد الاّ بواسطة المجهر .

٢٥٧٤٦ - مَجْهُود Effort, Tension (F).
Stress, Strain (E).
هو ما تستطيع حمله الوحدة السطحية من الباطون دون ان تتأذى . يعبر عن الحمل بالكيلوغرام وعن الوحدة السطحية

Cheiroptères مجنّحات الأيدي

Genre	جنس	Sous-Famille	عمارة	Famille	فصيلة	Sous-ordre	مرتبة
Roussettes	شقّاحة			Pteropodidés	وطواطيّات	Mégachiroptères	وطاويط
Cynonyctéris	ردّاسة						
Epomophores	حبتر						
Cynoptères	سقطوم						
Harphie (Céphalote)	مسّاخة						
Macroglosse	لثّاثة						
Eonyctéris des cavernes	سرحاب						
Nésonyctéris	حبّوش						
Rhinolophes	عمّاش			Rhinolophidés	عمّاشيّات	Microchiroptères	خفافيش
Triaenops	خناطل						
Phyllorhines	دبّاش						
Authops orné	دملوح						
Cœlops	ذنباب						
Mégadermes	منطاب			Nyctéridés	وحريّات		
Nyctères	وحرة						
Oreillards	طمروق			Vespertilionidés	خفّاشيّات		
Synotes, Barbastelles	سحاة						
Vespérugos	خشّاف						
Scotophiles	ذعماط						
Vespertilions	خفّاش						
Minioptères	زنباع						
Furies	دومس	Emballonurinés	رمّاسات	Emballonuridés	رمّاسيّات		
Saccoptéryx	غضوف						
Diclidures	دمّاس						
Noctilions	نكتيل						
Emballonures	رمّاس						
Taphiens	شُقذان						
Rhinopomes	عينوم						
Chiromèles	زغداب	Molossinés	هيعرات				
Molosses	هيعرة						
Nyctinomes	ضفوع						
Mystacops	غوبر						
Vampires	نزّاف			Phyllostomidés	ورقيّات		
Phyllostomes	ورقيّة ، فيلستوم						
Glossophages	مصّاص						
Desmodes	علوق						
Diphyllies	عولق						

بالسنتيمتر المربع . ويختلف المجهود باختلاف الغرض المطلوب لذلك فهو قد يكون :

مجهود أمن — Effort de sécurité (F). Safe stress or strain (E).

مجهود التواء — Effort de torsion (F). Torsional stress (E).

مجهود ضغط — Effort de compression (F). Compressive stress (E).

مجهود شدّ — Effort de traction (F). Tensile stress (E).

مجهود كسر — Effort de rupture (F). Ultimate stress (E).

٢٥٧٤٧ - مِجْواء ° ، مِسْحاح ° ، مِسْكاك °

Aéromètre (F). Aerometer (E).

جهاز خاص يستعمل في تحديد كثافة الهواء .

٢٥٧٤٨ - مُجوَّفات ، لاحَشْوِيّات

Cœlentérés (F). Cœlenterata (E).

شعبة من الحيوانات لا احشاء لها فيها تجويف واحد له فتحة واحدة الى الخارج تقوم مقام الفم والاست معاً .

٢٥٧٤٩ - مُجَوَّفات القُرُون Cavicornes (F).

Cavicorns (E).

قسم من المجترات ذوات القرون المجوفة كالبقر والغنم والظباء.

٢٥٧٥٠ - مَجيل °* Magilus (S).

Magile (F). Magilus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المجيليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدائخ الرجان || اصدافها كلسية المادة ، بيضاء اللون ، نحيلة التحزيز ، صغيرة ، مكورة ، ثلاثية اللولب او رباعيته في اول عهدها ثم تطول مع مرور الزمن فتصبح كالقُرْب الاسطوانية الشكل .

٢٥٧٥١ - مَجيليّات ° Magilidae (S).

Magilidés (F). Magilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة || اعرف اجناسها واشهرها المجيل .

٢٥٧٥٢ - مُحّ ، مُحّة Vitellus

صفرة البيض ، وهو العرقيل .

٢٥٧٥٣ - مَحات هي الخطمي القرمزي ، اطلبه .

٢٥٧٥٤ - مَحاجة ° Phytotomie (F).

Phytotomy (E).

المحاجة او الفيتوتوميه علم يبحث في تشريح النبات .

٢٥٧٥٥ - مُحاح ° Pauciflore (F). Pauciflorous (E).

نعت تعريفي يدل على قلة الزهر في اي شكل كان من اشكال الازهار . نتقول سنابلها وعناقيدها وعثالكها ونورها محاح .

٢٥٧٥٦ - مَحار ، إِسْتِرْدِيّة ، أُسْطُراوُن

Ostrea (S). Huître (F). Oyster (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفصيلة المحاريات . انواعه كثيرة العدد تقسم الى فئتين الاولى تشمل محار المياه البحرية وهي منتشرة في معظم بحار العالم . والثانية تشمل محار المياه العذبة التي تعيش في الانهار والبحيرات || وهو من الرخويات الضعيفة الاحساس، القليلة الحركة، يتغذى بالكائنات الدنيا الحيوانية والنباتية التي تدخل فه مع الماء .

٢٥٧٥٧ - مَحار مَألُوف * ، تَرّاق

Ostrea edulis (S). Huître ordinaire (F). Edible oyster (E).

نوع من المحار المبذول المأكول . يكثر على الصخور المغمورة بالمداه على طول الشاطئ اللبناني . وهو يربى في احواض خاصة مؤهبة فيتكاثر بسرعة .

٢٥٧٥٨ - مَحارة

المحارتان هما رأسا الورك المستديران اللذان تدور فيهما رؤوس الفخذين .

٢٥٧٥٩ - مَحارة ، قُوف ، صِيوان

Pavillon de l'oreille (F). Pavillon, Auricle (E).

راجع قوف وصيوان .

٢٥٧٦٠ - مَحارِيّ Ostréicole (F).

٢٥٧٦١ - مَحارِيّات ، إسْطراوُنيّات

Ostreidae (S). Ostréidés (F). Ostreidae (E).

فصيلة من الرخويات ذوات الصدفتين .

٢٥٧٦٢ - مَحّاس * Vinago (S).

Vinago (F). Vinago (E).

جنس طير من الجواثم حاميات الشكل وفصيلة الترنوبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع افريقية الاستوائية والحارة . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها متوسطة العدد . تجوب البلاد في طلب الرزق . قوتها البزور والحبوب وبعض الثمار البرية والحشرات والدوديات || اجسامها شبيهة بالحمام الزاجل . مناقيدها مستغلظة . ارساغها كاسية . اثوابها تختلف من الانواع جميعها حادقة الالوان السفعاء اللماعة .

٢٥٧٦٣ - مُحاسِب Comptable (F).

Accountable, Responsible (E).

الوكيل المؤتمن على الحساب .

٢٥٧٦٤ - مُحاسَبة ، مَسْك الدَّفاتِر

Comptabilité (F). Accounts, Book-keeping (E).

٢٥٧٦٥ - مَحاق ، مُحاق ، مِحاق

المحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجهاً نحو الشمس فتستحيل رؤيته . والمحاق يستبق حرف الهلال بيوم .

٢٥٧٦٦ - مَحّاكيّات ° Anelytropidae (S).

Anélytropidés (F). Anelytropidae (E).


فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظاء قصيرات الالسنة . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها سبعة . موطنها افريقية الاستوائية والجنوبية وبعض مناطق المكسيك . جميعها جاسة تسرح في الليل وتبيت في النهار || اجسامها دودية الشكل ، عادمة القوائم ، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم.



مجيل



محار مألوف



محّاس

٢٥٧٦٧ - مَحَالَة Transmission (F).
Transmission, Transmittal (E).
جهاز ميكانيكي .

٢٥٧٦٨ - مَحَالَة Poulie de transmission (F).
Pulley (E).
هي البكرة العديدة السنفات التي تستعمل في رفع الاثقال .


٢٥٧٦٩ - مِحبَاب Egrappoir (F).
آلة تفصل حبّ العنب عن الثفروق اي العملوش .

٢٥٧٧٠ - مِحبَار Terre fertile (F).
Fruitful soil (E).
المحبار : الارض الدفئة السريعة النبات . « لنا جبال وحمى محبار » ج. محابير .

٢٥٧٧١ - مُحَبْحَب Granulaire, Granuleux (F).
Granular, Granulous (E).
ذو حبوب .

٢٥٧٧٢ - مُحَبْرَم Jus de grenade (F).
Juice of pomegranate (E).
المحبرم : ماء حب الرمان .

٢٥٧٧٣ - مَحبِس * ، بُكس Stalle, Box (F).
Stall, Box (E).
المحبس والبكس : مرقد الفرس الواحد في الاصطبل .


محبس

٢٥٧٧٤ - مِحبَض Désoperculateur (F).
اداة خاصة يشتار بها العسل .

٢٥٧٧٥ - مَحبَل Gestation (F).
Gestation, Pregnancy (E).
المحبل هو مدّة الحمل ، اي زمن تكوين الجنين ، يستمرّ من الاخصاب الى الوضع || مدته تختلف مع نوع الحيوان ، اقصرها ١٣ يوماً واطولها نحو ٧٦٠ || وقد ذكرنا في الجدول التابع اشهر انواع الحيوان ومدّة محبلها باليوم وعدد نتاجها :

الحيوان	المحبل باليوم	النتاج	الاسم الفرنسيّ
ابن آوى	٦٣	٩—٥	Chacal
ابن عرس	٦٣	٦—٣	Putois
ابن مقرض	٤٠	٤—٢	Furet
ابوسوم	١٣	٥—٣	Opossum
آتان	٣٦٤	١	Anesse
أرويّة	١٥٠	١	Mouflon
ألكة	٢٧٠	٢—١	Elan
بال	٣٦٥	٢—١	Baleine
بقرة	٢٨٦	١	Vache
ثرملة	٦٣	٧—٤	Renarde
جحمرش	٣١	٨—٢	Lapine
جرذ	٢٢	١٠—٥	Rat
حارود	١٢٠	٢—١	Castor
حمار الزرد	٣٧٥	١	Zèbre
خفّاش	٣٥	٢—١	Chauve-souris
خنزيرة	١١٥	١٢—٤	Truie
دبّة	٢١٥	٢—١	Ourse
دثيمة	٢٦	٨—٣	Mulot
دحية	٢١٠	١	Guenon
درّامة	٣٣	٥—٣	Lièvre
دلق	٥٦	٧—٢	Fouine
ذئبة	٦٨	٦—٣	Louve
رثّ	١٣٠	٨—٥	Laie
رنّة	٢٤٦	١	Renne
زبادة	٧٢	٤—٣	Civette
زبانة	٢٢	٩—٣	Rat des moissons
زرافة	٤٥٠	١	Girafe
زغبة	٢٨	٧—٢	Muscardin
سرعوبة	٣٥	٨—٣	Belette
سمّور	٥٦	٦—٢	Marte
سنجاب	٢٨	٤—٣	Ecureuil
شمواة	١٦٥	٢—١	Chamois
ضيون	٥٦	٤—٣	Chat sauvage
طوبين	٢٨	٥—٣	Taupe
ظبية	١٨٥	١	Biche
عكبر الحقل	٢٢	٧—٤	Campagnol
عنز	١٥٤	٣—١	Chèvre
عيشوم	٧٦٠	١	Eléphante
غريراء	٦٥	٥—٣	Blaireau
غزالة	١٥٤	١	Gazelle
فأرة	٢١	٨—٥	Souris
فرس ، حجر	٣٤٥	١	Jument
فرنب	٢٨	٦—٤	Lérot
فزارة	١٠٠	٥—٣	Tigresse
فظّ	٢٦٠	١	Morse
فقمة	٢٧٦	١	Phoque
فهدة	٩٦	٥—٣	Léoparde
قاقم ، هرمين	٦٠	٨—٥	Hermine
قدّاد همستر	١٦	٧—٣	Hamster
قرقدون	٢٨	٦—٢	Loir
قضاعة	٦٣	٣—٢	Loutre
قنفذة	٤٨	٦—٤	Hérissonne
كركدنّ	٥٥٠	١	Rhinocéros
كلبة	٦٣	١٠—٣	Chienne
كوباي	٦٨	٥—٢	Cobaye
لاما	١٦٨	١	Lama
لبوة	١١٠	٣—٢	Lionne
مارة	٦٠	٢	Mara
مرموط	٣٥	٦—٢	Marmotte
ميمون	٢٧٠	١	Mandrill
ناقة	٣٢٠	١	Chamelle
نعجة	١٤٧	١	Brebis
نمرة	٩٦	٥—٣	Panthère
هرّة	٦٠	٧—٥	Chatte
وشق	٦٣	٤—٢	Lynx
وعل	١٦٧	١	Bouquetin
يأمور	٢٧٠	٢—١	Chevreuil

٢٥٧ - مُحَبِّين

ين نجمان من برج الجدي مركزهما على الذنب واحد الاثنين انور من الآخر ويدعى اخفى المحبين .

٢٥٧ - مَحْشَاة Grésière, Gréserie (F). Sandstone quarry (E).

لع الحجر الرملي

٢٥٧١ - مَحَج محج العود : قشره .

٢٥٧١ - مِحْجَار ° Lithophage (F). Lithophagous (E).

رض الحجارة .

٢٥٧٨ - مُحَجَّر ° Lithoxyle (F). Lithoxyle (E).

ل نبات تحوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون ير في الشكل يدعى محجراً .

٢٥٧٨ - مَحْجِر Parc (F). Park (E).

لمحجر هو الحديقة هذا ما قاله لبيد . وفي التهذيب ، المحجر: لمرعى المنخفض ، ج محاجر .

٢٥٧٨٢ - مَحْجَر صُحِّيّ Lazaret (F). Lazaretto (E).

معزل مخصص لايواء الحيوانات القادمة من بلاد وبئة .

٢٥٧٨٣ - مِحْجَن Bec (F). Beak, Bill (E).

محجن الطائر : منقاره ومنقاده ومنسره .

٢٥٧٨٤ - مِحْجِين * Streptopus (S). Streptope (F).

جنس نباتات تزيينية جذمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه المعروفة قليلة . سوقها فرعاء مورقة . اوراقها متعاقبة سنانية النصل الساخد الانتشاب . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، جرسية الشكل ، مستطيلة الزناد ، متدلية. لونها يختلف باختلاف النوع ، منها الابيض الاخضر المواج والاحمر والارجواني . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٥٧٨٥ - مُحَدَّب الأطْرَاف

Busqué, Convexiligne (F). Convexilinear (E).

نعت وصفي تعريفي يستعمل في تصنيف الدواجن اخصها الخيل .

٢٥٧٨٦ - مَحْدُوث ° Demi-sang (F). Half-bred (E).

المحدوث ج. محاديث . هو كل حيوان ناتج عن سلالة عتيقة صريحة هجنت بسلالة لا رسن لها .

٢٥٧٨٧ - مِحْذَار ° * ، مِكْشَاف الجَلَد ، مِجْلاد

Pagoscope

جهاز مؤلف من ميزاني حرارة ، ناشف ورطب . يستعمل للدلالة على حالة الرطاب الجوي وبالتالي على امكانية حصول الصبر والملاح الاسود . وقد ينبىء عن الحدث قبل وقوعه ببضع ساعات .

٢٥٧٨٨ - مَحَرّ ° Amérir, Amerrir (F). To alight (E).

حط بطائرته المائية على سطح الماء .

٢٥٧٨٩ - مَحْر ° Amérissage, Amerrissage (F). Alighting (E).

المحر وصول الطائرة المائية الى سطح الماء .

٢٥٧٩٠ - مِحَرّ Calorifère (F). Heat-conveying (E).

يحمل الحرارة ويشعها . جهاز يؤمن التدفئة .

٢٥٧٩١ - مِحَرّ طَيْفِيّ Bolomètre (F). Bolometer (E).

ميزان حرارة ينفعل بالمقاومة الكهربائية .

٢٥٧٩٢ - مِحْرَاث Charrue (F). Plough (E).

المحراث اداة الحرث . ج محاريث . والمحاريث عديدة الاشكال تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

٢٥٧٩٣ - مِحْرَاث الجَثّ

Charrue déboiseuse (F). Clearing plough (E).

هو المحراث المعد لاقتلاع ارومات الاشجار .

٢٥٧٩٤ - مِحْرَاث الفَلْج * ، مِحْرَاث الجَدَاوِل ، مِحْرَاث المَشَابِر

Charrue rigoleuse, Ch. fossoyeuse (F). Ditching plough (E). محراث تفلج به جداول الاسقاء .

٢٥٧٩٥ - مِحْرَاث النَقْب * ، نَقَّابَة

Charrue défonceuse (F). Trenching plough (E).

محراث يستعمل في نقب التربة الزراعية على اعماق تراوح من ٥٠ الى ٨٠ سم.

٢٥٧٩٦ - مِحْرَاث الهَوْم

Fouilleuse, Sous-soleuse (F). Subsoil-plough (E).

محراث فيه اصابع تحرك الهوم مع استبقاء ترابه في مكانه .

٢٥٧٩٧ - مِحْرَاث برابان * Charrue brabant (F). Belgian plough (E). محراث يقلب التربة رأساً على عقب .

٢٥٧٩٨ - مِحْرَاث ذو مِقْطَعَيْن *

Charrue bisoc (F). Bi-share plough (E).

محراث مركب من باسنتين .

٢٥٧٩٩ - مِحْرَاث عَادِيّ * ، مِيكَعَة

Araire (F). Swing-plough (E).

هو المحراث الذي يشق التربة .

٢٥٨٠٠ - مِحْرَاث كَثِير المَقَاطِع *

Charrue polysoc (F). Polyshare plough (E).

هو المحراث العديد البواسن وهو يستعمل لزق التربة .

٢٥٨٠١ - مِحْرَار Thermomètre enregistreur (F). Self-registering thermometer (E).

هو الأبات ، اطلبه .

٢٥٨٠٢ - مِحْرَار القُصْوَى والدُنْيا *

Thermomètre maxima-minima

نوع من ميازين الحرارة الثنائية الجيوب العازلة والاعمدة الزئبقية التي يدل كل واحد منها على حرارة .

٢٥٨٠٣ - مِحْرَاق Brûleur (F). House-burner (E).

جهاز يسهل وينشط احتراق المواد الملتهبة .

٢٥٨٠٤ - مِحْرَان Graine de coton (F). Cotton seed (E).


هي حبة القطن . ج محارين .

٢٥٨٠٥ - مَحْرِد مفصل العنق .


٢٥٨٠٦ - مِحْرَد هو المشفر . ج محارد .




محجين




محذار




محراث الفلج



محراث النقب



محراث برابان




محراث ذو مقطعين




محراث عادي





محراث كثير المقاطع


محرار القصوى والدنيا



محز


محش


محشد


محشد


محطب

٢٥٨٠٧ - مُحَرْشَم ° Triangulaire (F). Triangular (E).
ما كان شكله مثلث الزوايا .

٢٥٨٠٨ - مُحَرْشَمات ° Oxystomes (F). Oxystoma (E).
لة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى رتيبة قصار الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها من عظم بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة . تتميز بدروعها المستديرة وبانواعهــا المحرشمة الشكل || اشهر فصائلها الكوليبيات .

٢٥٨٠٩ - مُحَرِّك Moteur (F). Motive, Motor (E).
كل كائن حي او جهاز آلي يقوم بعمل ميكانيكي . لذلك فالمحركات تقسم الى حية وجامدة . المحركات الحية كالرجل والفرس والثور... والمحركات الجــامدة هي الآلية التي تسيرها احدى القوى العنصرية كالمياه والرياح والكهرباء والحرارة ، الخ .

٢٥٨١٠ - مُحَرِّك جَمَادِي Moteur inanimé (F). Inanimate motor (E).

٢٥٨١١ - مُحَرِّك حَرُورِي Moteur thermique (F). Thermic motor (E).

٢٥٨١٢ - مُحَرِّك حَيّ Moteur animé (F). Animated motor (E).

٢٥٨١٣ - مُحَرِّك كَهرَبائي Moteur électrique (F). Electric motor (E).

٢٥٨١٤ - مُحَرِّك مائي Moteur hydraulique (F). Hydraulic motor (E).

٢٥٨١٥ - مُحَرِّك هَوَائي Moteur aérien (F). Aerial motor (E).

٢٥٨١٦ - مَحْرُوتَة
المحروتة واحدة المحروت . شجرة بيضاء تجعل في الملح لا تخالط شيئاً الآ غلب ريحها عليه وتنبت في البادية وهي ذكية الريح جداً .(عن ابن شميل، اللسان) .

٢٥٨١٧ - مِحَزّ * Inciseur, Coupe-sève, Pince-sève (F). Ringing-knife (E).
اداة تستعمل لحزّ الاشجار المطلوب استحلاب عصارتها .

٢٥٨١٨ - مِحْزَمَة Botteloir, Botteleuse (F). Binder, Sheaf-binding machine (E).
اداة تستعمل في ضم عسالج الهليون وتحزيمها .

٢٥٨١٩ - مِحَسَّة Etrille (F). Curry-comb (E).

٢٥٨٢٠ - مَحْسَر ، مَحْسِر Joue (F). Cheek (E).
هو الجزء الجانبي من الرأس في الحيوان والطير ومن البخنق في الحشرات ، وهما محسران .

٢٥٨٢١ - مَحْسَرِيّ ، خَدّي Jugal

٢٥٨٢٢ - مِحْسَك Ebarbeur (F). Paring machine (E).
آلة ينزع بها شماع الشعير بعد الدرس .

٢٥٨٢٣ - مَحْش محش الجلد : قشره عن اللحم .

٢٥٨٢٤ - مَحْش ° Brouissure, Brûlure (F). Blight, Frost-nip (E).
المحش الاحتراق في البشرة . الصقيع يمحش البشرة والنصل اي يحرقها .

٢٥٨٢٥ - مِحَشّ * ، مِحَشَّة
Faucheuse, Tondeuse de gazon (F). Lawn-mover, Mowing-machine (E).
آلة ميكانيكية تستعمل لحش كلأ المروج .

٢٥٨٢٦ - مِحَشّ مائي Faucardeur (F).
آلة ميكانيكية تستعمل لحش النباتات المائية في الانهار .

٢٥٨٢٧ - مَحْشَد * Râtelier (F). Rack (E).
وعاء خاص يركز فوق المعلف العادي يوضع فيه الكلأ والتبن لتأخذه البهائم شيئاً فشيئاً دون ان تبعثره .

٢٥٨٢٨ - مَحْصَبَة Grève (F). Strand (E).
المحصبة شط مسطح بحري او نهري تغمره الحصباء والرمال الخشنة . ج محاصب .

٢٥٨٢٩ - مِحْصَد ، مِحْصَدَة ، حَصَّادَة .
Moissonneuse (F). Reaper (E).
راجع حصادة ومنها الجامعة والرابطة الخ .

٢٥٨٣٠ - مَحْصُول ، جَنَى ، جَنْي ، غَلَّة ، نَزَل
Récolte (F). Harvest, Crop, Vintage (E).
ما يجنى من زراعة الارض .

٢٥٨٣١ - مَحْضَر Procès-verbal (F). Official report (E).
عقد يدون فيه المأمور المولج الوقائع المادية والاعمال التي قام بها .

٢٥٨٣٢ - مِحْضَن ، مِرْخَم
Incubateur, Couvoir (F). Incubator (E).
هو المرئد ، اطلبه .

٢٥٨٣٣ - مِحْطَب * ، مِعْضَد Serpe (F). Bill-hook, Hedge-bill (E).
اداة حادة منعقفة الطرف تستعمل في تشذيب الاشجار وقطع الاخشاب .

٢٥٨٣٤ - مَحْطَب Assiette (F).
اشجار الحرج المعدة للقطع .

٢٥٨٣٥ - مَحَطَّة جَوِّيَّة
Station météorologique (F). Meteorological station (E).
مركز مجهز بما يلزم لتدوين الاحوال الجوية ودرسها .

٢٥٨٣٦ - مَحَطَّة زِرَاعِيَّة
Station agronomique (F). Agronomic station (E).
مركز علمي وعملي يبحث في مختلف النباتات والشؤون الزراعية والاختبارية لاستخلاص نتائجها .

٢٥٨٣٧ - مِحْظَار ° Sirex
جنس حشرات من فصيلة المحظاريات . انواعه المعروفة ١٢ اجسامها اسطوانية الشكل طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠مم.

الوانها مختلفة ، قرونها الاستشعارية خيطية ، مرزاتها مستطيلة || يرقاته خاشبة تركب الصنوبريات فتسردب الشكير والخشب .

٢٥٨٣٨ - مِحْظار أَسْوَد ° ، مِحْظار شائع

Sirex juvencus (S). Sirex noir, Sirex commun, Bouvillon (F). Polished horntail (E). Kiefernholzwespe (D).

محظار كبير القد ، طوله نحو ٣٠ مم. لونه الى السواد اللامع . جرامزه الى الحمرة . مرزه مخرزي الشكل . يمتح مكنه داخل قشور الصنوبريات فوق الشكير فينقف عن يرقات تسردب الشكير والخشب بانفاق مستطيلة ومنعرجة .

٢٥٨٣٩ - مِحْظار جبّار °*

Sirex gigas, Urocerus gigas (S). Sirex géant (F). Giant horntail (E). Riesenholzwespe (D).

نوع من المحظار ، طوله نحو ٤٠ مم. رأسه وجوشنه وحلقات بطنه الوسطى سود . سائر جسمه مع جرامزه الى الصفار الناري . مرزه ينتهي بشذمة حادة || يرقاته خاشبة تركب جميع الصنوبريات فتسردب الاخشاب وتعطبها .

٢٥٨٤٠ - مِحْظاريّات ° Siricidae (S).

Siricidés (F). Siricidae, Horntails (E). Holzwespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها اسطوانية الشكل ، كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٢٠ الى ٤٠ مم. || يرقاتها خاشبة مؤذية تعيش على الصنوبر والتنوب .

٢٥٨٤١ - مِحْفاة ، قلّاعة

Arracheuse, Arrachoir (F). Grubbing plough (E).

آلة تستعمل لقلع البطاطا والشوندر والجزر .

٢٥٨٤٢ - مِحْفار Sablière (F).

Sand-pit, Gravel-pit (E).

هو المرملة ، منجم يستخرج منه الرمل .

٢٥٨٤٣ - مَحْفُوظات ، كُنْسِرْوات

Conserves (F). Preserves (E).

٢٥٨٤٤ - مَحَق

المحق : الشجر المقارب بينه في الغرس .

٢٥٨٤٥ - مَحْقَلَة Ferme (F). Farming, Farm (E).

المحقلة هي المزرعة . ج محاقل . وفي الحديث « ما تصنعون بمحاقلكم » .

٢٥٨٤٦ - مِحْقَن Injecteur (F).

٢٥٨٤٧ - مِحْقَنة * Seringue (F).

Syringe, Squirt (E).

اداة تحقن بها السوائل في جسم الحيوان وفي جوفه .

٢٥٨٤٨ - مِحَكّ ، مِشْحَب

Raclette, Racloir (F). Scraper (E).

٢٥٨٤٩ - مِحْكاك ° Tribomètre (F).

Tribometer (E).

المحكاك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك .

٢٥٨٥٠ - مَحْكَمَة Cour, Tribunal (F).

هي الهيئة التي تلي القضاء . Court, Tribunal (E).

٢٥٨٥١ - مَحْكَمَة الاستئناف

Cour d'appel (F). Appeal court (E).

هي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا التي حكم فيها ابتدائياً .

٢٥٨٥٢ - مَحْكَمَة البداية

قضاء اول درجة . Cour de première instance (F).

٢٥٨٥٣ - مَحْكَمَة التحكيم الدُوَليّة

Cour internationale d'arbitrage (F).

انشئت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق لاهاي عام ١٨٩٩ لكي تفصل بطريق التحكيم في جميع المنازعات الدولية التي لم تفلح الطرق السياسية في فضها . مركزها مدينة لاهاي .

٢٥٨٥٤ - مَحْكَمَة التمييز ، مَحْكَمَة النقض

Cour de cassation (F). Highest court (E).

هي اعلى المحاكم درجة لانه يطلب منها النظر في الاحكام التي صدرت عن محاكم الدرجة النهائية فهي تنقض منها ما ترى فيه مغايرة للقانون او تفسيراً غالطاً له .

٢٥٨٥٥ - مَحْكَمَة الجنايات

Cour d'assises (F). Assize court (E).

هي المحكمة التي تنظر في المسائل الجنائية وهي تؤلف من ثلاثة اعضاء تعينهم محكمة الاستئناف من المستشارين يكون احدهم رئيساً .

٢٥٨٥٦ - مَحْكَمَة العدل الدُوَليّة

Cour internationale de justice (F). International justice court (E).

هي الادارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ولايتها تشمل كل ما هو منصوص عليه في الميثاق والمعاهدات والاتفاقات المعمول بها .

٢٥٨٥٧ - مَحَلّ الإقامة

Domicile de fait, Résidence (F). Dwelling, Ordinary residence (E).

هو المكان الذي يقيم فيه المرء دون ان يكون لزاماً موطنه القانوني .

٢٥٨٥٨ - مِحْلاب Galactophore (F).

Galactophorous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل وعاء ينقل الحليب او يقوده الى الخارج .

٢٥٨٥٩ - مِحْلال Bordereau (F).


Memorandum, Schedule, Account (E).


هو البيان التفصيلي الذي يوضح الاعمال والحسابات .

٢٥٨٦٠ - مَحْلَب *

Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S). Mahaleb, Cerisier mahaleb, C. Ste Lucie (F). Perfumed cherry, Ste Lucie cherry(E). Lucienholz, Stein-Weichsel, Weichselkirsche (D). Ciliego mahaleb, C. odoroso, Pruno odoroso, C. canino, C. S. Lucia, Legno di S. Lucia (I).

نوع من الكرز البري ، شجرته كبيرة القد منتصبة الساق تعلو نحو ١٠ امتار . فروعها واغصانها منفرجة . اوراقها صغيرة النصل . ازهارها نورية التجميع . ثمارها حصية


محظار اسود


محظار جبار


محقنة


محلب

القد ، سوداء اللون ، حريفة الطعم . اخشابها صلبة معرّقة طيبة الرائحة مرغوب فيها || والمحلب يستعمل خاصة كطعم لبعض انواع الكرز لانه نبات سبروتي يعيش في معظم الاتربة || «ثماره مفرّحـة مقوية للحواس مطلقاً ، تمنع الخفقان والبهر وضيق النفس والبلغم، وتنقي المعدة واوجاع الكبد والكلى والطحال والحصى وعسر البول شرباً . ويطلى به فيقلع الكلف والجرب . »

٢٥٨٦١ - **مَحْلَزَة** Escargotière (F). Snailery (E).
هي المكان المعد لتربية الحلزون .

٢٥٨٦٢ - **مُحَلِّل** Réducteur (F). Reducer (E).

٢٥٨٦٣ - **مَحْلُول** Solution

٢٥٨٦٤ - **مَحْلُول، سائِل** Bouillie (F). Wash (E).

٢٥٨٦٥ - **مَحَلِّيّ** Vernaculaire (F). Vernacular (E).
ما هو خاص بالبلد كقولك الاسماء المحلية او اللغة المحلية .

٢٥٨٦٦ - **مِحْمَاض** ٥ Pèse-acide (F). Acetometer (E).
مقياس او ميزان الحوامض .

٢٥٨٦٧ - **مُحَمَّت** Edulcoré (F). Sweetened (E).
نعت تعريفي يطلق على كل دواء تافه الطعم او مرّ اضيف اليه بعض السكر تحسيناً لمذاقه .

٢٥٨٦٨ - **مُحَمِّض** Acidifiant (F). Acidifying (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة تقود الى التحميض .

٢٥٨٦٩ - **مَحْمُود** Mammouth (F).
هو الصناجة ، اطلبها .

٢٥٨٧٠ - **مَحْمُودَة** Scammonée d'Alep (F).
هي السقمونيا ، اطلبها .

٢٥٨٧١ - **مَحْمُودِيّات** Convolvulaceae
فصيلة نباتية مشهورة باسم اللبلابيات ، اطلبها .

٢٥٨٧٢ - **مَحْمُومِيّ** Cumulo-nimbus
هو الركام ، نوع من الغيوم ، اطلبه .

٢٥٨٧٣ - **مَحْن ، فَحْص** Test

٢٥٨٧٤ - **مَحْوَاة** كثيرة الحيات . يقال ارض محواة .


٢٥٨٧٥ - **مِحْوَر** Axe (F). Axis, Axon (E).
هو نقطة الارتكاز.

٢٥٨٧٦ - **مِحْوَر أُفُقِيّ ، مِحْوَر سِينِيّ**
Abscisse (F). Abscissa (E).

٢٥٨٧٧ - **مِحْوَر النَهْر** Thawleg
اعمق خط في قاعه . واذا كان النهر بين دولتين عدّ محوره حداً بينهما .

٢٥٨٧٨ - **مِحْوَر صَادِيّ** Ordonnée (F). Ordinate (E).

٢٥٨٧٩ - **مَحْوَرَة** Peupleraie (F). Plantation of poplar trees (E).
مغرس الحور وكل مكان فيه حور .


مخاس الزعرور

٢٥٨٨٠ - **مِحْوَرِيّ** Axile, Axillaire (F). Axial, Axillary (E).

٢٥٨٨١ - **مَحْوُط** Herbe d'Inde (F).
نبات بري طبي يعرف باسم اخيرانثوس ، اطلبه .

٢٥٨٨٢ - **مُحَوَّف ، مُشَمْعَل** Fascié (F). Fasciated (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو موسوم بعصائب ، وعلى النبات المصاب بالشمعلة اي الاغراب .

٢٥٨٨٣ - **مُحَوِّل** Biennal, Bisannuel (F). Biennial (E).

٢٥٨٨٤ - **مُحَوِّل** Transformateur (F). Transformer (E).
جهاز يغير درجة توتّر التيار الكهربائي .

٢٥٨٨٥ - **مَحْوَى** ٥ Teneur (F). Tenor, Percentage (E).
هو ما تحواه كل مـادة معينة من العنصر المطلوب او العناصر المطلوبة ، ج. محاوي .

٢٥٨٨٦ - **مُحِيط** Cercle (F). Circle (E).
هو الدائرة ، اطلبها .

٢٥٨٨٧ - **مُحِيط** Océan (F). Ocean, High sea (E).
المحيط هو قسم شاسع المساحة من سطح ماء الكرة الارضية. المحيطات المحدودة اربعة : ١) المحيط الهادي الذي تبلغ مساحته نحو ٨٨ مليون كيلومتر مربع اي ما يقارب مساحة اليابسة بكاملها . ٢) المحيط الاطلسي الذي تبلغ مساحته نحو ٥٣ مليون كيلومتر مربع . ٣) المحيط الجنوبي ومساحته نحو ٤٨ مليون كيلومتر مربع . ٤) المحيط الهندي ومساحته نحو ٢٧ مليون كيلومتر مربع .

٢٥٨٨٨ - **مُحِيط الدَائِرَة ، مُحِيط دَائِرَة**
Cercle de la circonférence, Périmètre, Périphérie, Pourtour (F). Circle of circumference, Periphery, Perimeter (E).

٢٥٨٨٩ - **مُحِيل** Petites fourmis (F). Small ants (E).
المحيل : اصغر الذرّ. قال الاخطل :

« ولو بات يسري الذر فوق جلودها
لأثّر في ابشارهنّ محيلها »

٢٥٨٩٠ - **مُحَيْلِبَة** Mélilot à petites fleurs (F).
هي الحنلقوق الصغير ، اطلبه .

٢٥٨٩١ - **مُخّ** Moelle (F).
هو النخاع وهو المكاك ، اطلبهما .

٢٥٨٩٢ - **مَخَارِج** Tenants (F). Adjacent lands (E).
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة العرض .

٢٥٨٩٣ - **مَخَازِن عُمُومِيَّة** Docks,
Magasins généraux (F). Docks, Ware house (E).

٢٥٨٩٤ - **مَخّاس الزُعْرُور ٥* ، مَخّاس ثُمَانِيّ النُقَط ٥**
Cryptocephalus octopunctatus (S). Cryptocéphale octoponctué (F). Cryptocephalus octopunctatus (E).
حشرة خاضلة من النضاريات مغمدات الاجنحة . تألف

البراري والاحراج المبعثرة الاشجار . خنافسها ويرقاتها تعيش على اوراق الزعرور والبرقوق والبندق والنباتات الدغلية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم. ثوبها متراكب الالوان ، كوسلها الى السمرة السوداء تعلوها تزاويق عاجية . ظهرانها الى الحمرة البرتقالية يعلوها تنقيط اسود ثماني العدد . بطنها وجرامزها سود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || واليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٠ مم. جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجرم ، سداسي الرواجب ، حنطي اللون ، اصفر المواج ، اسمر الرأس والرواجب .

٢٥٨٩٥ - **مَخَّاس العُشْب** °* ، **مَخَّاس نَجيب**

Cryptocephalus primarius (S). Cryptocéphale distingué (F). Cryptocephalus primarius (E).

حشرة خاصلة من النضاريات مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاراضي المدحاة . خنافسها ويرقاتها تعيش على النباتات العشبية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم. ثوبها متراكب الالوان . رأسها وكوسلها وبطنها وجرامزها الى السواد الاخضر المواج . ظهرانها الى الحمرة الارجوانية يعلوها عشر نقط سود . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها متسدل الاحديداب مقطوم الطرف اللاحف . غمداها متتابعتا التحزيز الخفيف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال العصف والاوراق || واليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٠ مم. جسمها اسطواني الشكل سداسي الرواجب ، اغبر اللون ، اصفر المواج ، اسود الرأس ، يعلوه من جانبيه خط من النقط السمر المتوجة بزوج من الهلب القصير || طور الاكمال ينقضي في التربة ضمن حجيرة جرابية الشكل .

٢٥٨٩٦ - **مَخَّاس النِّسْرِين** °*

Cryptocephalus Mariae (S).
Cryptocéphale de Marie, C. des églantiers (F).
Cryptocephalus Mariae (E).

حشرة واشمة خاصلة من النضاريات مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . خنافسها تعيش على ازهار النسرين والعرعر والابهل والدرام ... يرقاتها تعيش على الاوراق فتقحط الخضيب بين العروق ثم تلغم النصل وتعيش في داخله || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى الشقحة الصفراء البرتقالية المواج . كوسلها ثلاثي التزاويق السود . ظهرانها مجذع بالاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || واليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٧ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، تبني اللون ، اسمر الرأس والرواجب تعلوه ثلاثة خطوط قاطبة سمراء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من المواد النباتية المعجونة بالبراز والريال .

٢٥٨٩٧ - **مَخَّاس ثَمَانِيّ النُّقَط**

Cryptocéphale octoponctué (F).

هو مخاس الزعرور ، اطلبه .

٢٥٨٩٨ - **مَخَّاس نَجيب**

Cryptocéphale distingué (F).

هو مخاس العشب ، اطلبه .

٢٥٨٩٩ - **مَخَاشِر** Dentelure du limbe (F). Indenting of limb (E).

اسنان حافة نصل الورقة .

٢٥٩٠٠ - **مُخَاصَمَة القَاضِي** Prise à partie (F).

وسيلة طعن غير عادية مؤداها رفع دعوى على القاضي امام محكمة الاستئناف او النقض والابرام يطالب فيها بتعويض عن ضرر وقع من عمل صدر منه يتصل بوظيفته ويعاقب عليه القانون .

٢٥٩٠١ - **مَخَاضَة** Gué (F). Ford (E).

كل مكان من النهر قليل العمق والماء يمكن اجتيازه على الاقدام .

٢٥٩٠٢ - **مَخَّاضَة** * ، **فَرَّازَة** Ecrémeuse (F). Separator (E).

آلة تستعمل لفرز الكثأة من الحليب .

٢٥٩٠٣ - **مُخَاضَرَة**

بيع الثمار وهي خضر لم يبد صلاحها .

٢٥٩٠٤ - **مُخَاطَة** Sébestier (F).

هي شجرة السبستان وتدعى اطباء الكلبة .

٢٥٩٠٥ - **مُخَاطِيّ** ، **لُعَابِيّ** Mucilagineux (F). Mucilaginous (E).

الاجسام المخاطية اجسام لزجة مركبة من الكربون والاكسجين والهيدروجين توجد في عدة نباتات .

٢٥٩٠٦ - **مُخَاطِيَّات** Myxinidae (S). Myxinidés (F). Myxinidae (E).

فصيلة السمك المخاطي من قسم الماصات .

٢٥٩٠٧ - **مُخَالَصَة** Quittance (F). Receipt (E).

هي الابراء .

٢٥٩٠٨ - **مُخَالَفَة** Contravention

العمل الذي يقوم به المرء خلافاً لاحكام القانون او النظام .

٢٥٩٠٩ - **مُخَالَفَة الصَّيْد** Braconnage (F). Poaching (E).

عدم التقيد بانظمة الصيد المرعية الاجراء .

٢٥٩١٠ - **مِخْبَار** * Tube à essai (F). Tube of trial, Pipe of essay (E).

٢٥٩١١ - **مَخْبَر** Laboratoire (F).


هو المختبر ، اطلبه .

٢٥٩١٢ - **مَخْبِز** Fournil (F). Bake house (E).


بناء الفرن وادوات الخبازة .

٢٥٩١٣ - **مَخْبَزَة** ، **خِبَازَة** Boulangerie (F). Baking (E).


صناعة الخبز ومكانها .



مخّاس العشب



مخّاس النسرين



مخاضة



مخبار

٢٥٩١٤ - مِخْبَط * ، مِعْجَن Malaxeur (F). Kneader (E).


٢٥٩١٥ - مُخْتَبَر Laboratoire (F). Laboratory (E).
مكان التحريات والفحوصات والتحاليل المختلفة .

٢٥٩١٦ - مُخْتَلِف الخُطُوط Mixtiligne (F). Mixtilineal, Mixtilinear (E).
كل رسم مختلف الخطوط بين المستقيمة والمستديرة .


٢٥٩١٧ - مُخْتَلِفَات الأجزاء Hétéromères (F). Heteromera (E).
رتيبة حشرات من مغمدات الاجنحة .

٢٥٩١٨ - مُخْتَلِفَات الأذَيْن Hétérocardes (F). Heterocarda (E).
رتبة حيوانات من الرخويات المعدية الأماميات الخياشيم .

٢٥٩١٩ - مُخْتَلِفَات الأرْجُل
Hétéropodes (F). Heteropoda (E).
رتبة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة جميعها شقية ، عمية ، مفترسة . ملجئها الحياتي جماعي . تعيش في عرض البحر ولا تقرب الشطوط . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تسبح وتعوم على ظهورها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء || اجسامها هلامية . رؤوسها تنتهي باخطام متفاوتة الطول . ارجلها زعنفية الشكل تناسب الحياة اليمية || اشهر فصائلها الاطلنطيات والعريانات .



مخبط

٢٥٩٢٠ - مُخْتَلِفَات القُرُون Hétérocères (F). Heterocera (E).
رتيبة حشرات من حرشفيات الاجنحة تشمل عدة فصائل . اشهرها القزيات والناريات والغسقيات والهوليات والارفيات والقتعيات والفاتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكبة العادمة الزهاء وبقرونها الاستشعارية اللاقياسية . خادراتها مجلببة بشرنقة .


مخداد

٢٥٩٢١ - مُخْتَلِفَات الهُدْب Hétérotriches (F). Heterotrichea (E).
رتبة حيوانات دنيا من الهدبيات او النقيعيات الهدبية .

٢٥٩٢٢ - مُخْتَلِفَة الأجْنِحَة Hétéroptères (F). Heteroptera (E).
رتبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها تدريجية التطور . معظمها متوسط القد او صغيره . منها المجنحة والعادمة الجناح . قرونها الاستشعارية قصيرة . اخطامها ثاقبة ماصة تمكنها من ثقب الانسجة النباتية وامتصاص النسغ . من ميزات بعض فصائلها ما تقذفه ، عند الدفاع عن النفس ، من سوائل كريهة الرائحة تخزنها في غدد خاصة || اشهر فصائلها : الضمجيات والبقيات والطثريات والفاسيائيات .


مخرف

٢٥٩٢٣ - مُخْتَلِفَة الثِّمَار Hétérocarpe (F). Heterocarpous (E).
نعت تعريفي يطلق على الاشجار اللاقياسية الثمار .

٢٥٩٢٤ - مَخْشَاة ، مَزْبَلَة Fosse à fumier (F). Midden-pit (E).
حفرة تصطنع لجمع الزبل على اختلاف مصادره .

٢٥٩٢٥ - مِخْدَاد * ، مِخَطّ Rayonneur (F). Drill (E).
جهاز ثنائي او ثلاثي او خماسي الاسنان يستعمل في تخديد التربة خطوطاً مستطيلة متساوية الابعاد البينية .

٢٥٩٢٦ - مُخَدَّد Canaliculé (F). Channelled, Furrowed (E).
نعت وصفي يطلق على بعض اعضاء الحشرات كالكواسل والاغماد الميزابية التخديد .

٢٥٩٢٧ - مُخَدِّر ، مُنَوِّم Narcotique (F). Narcotic (E).
كل نبات يحوي اشباه قلوية مخدرة كالتبغ والخشخاش وما اشبه .

٢٥٩٢٨ - مَخْدُوم ، مُرْتَفِق Dominant (F). Dominating, Ruling (E).
هو العقار الذي ينتفع من الارتفاق .

٢٥٩٢٩ - مَخْدُوم Employeur (F). Employer (E).
المخدوم او المستخدِم هو رب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

٢٥٩٣٠ - مِخْدَعَة ، مِهْرَمَة ، مِفْرَمَة
Hachoir (F). Chopping-board, Chopping-knife, Chaff-cutter (E).
آلة لا قياسية الشكل والحجم تستعمل في اغراض مختلفة اخصها تقطيع اللحم وفرم ورق التبغ وهرم الجذور الخ .

٢٥٩٣١ - مَخَر
مخر الارض : شقها للزراعة . او ارسل فيها الماء لتجود .

٢٥٩٣٢ - مِخْرَازِيّ Stylée, Stylaire (F). Stylar (E).
شكل من زبانى الحشرات ونصال الاوراق يشبه المخرز .

٢٥٩٣٣ - مِخْرَف * Cueille-fruits (F). Gathering-fruits (E).
اداة تستعمل لقطف الثمار .

٢٥٩٣٤ - مَخْرُوط Cône (F). Cone (E).

٢٥٩٣٥ - مَخْرُوطِيّ Conique (F). Conical (E).

٢٥٩٣٦ - مَخْرُوطِيّ الشَّكْل
Conoïde, Cunéiforme (F). Conoid, Cuneiform (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء المخروطية الشكل .

٢٥٩٣٧ - مَخْرُوطِيَّات Conifères (F). Coniferae (E).
فصيلة نباتية مشهورة باسم صنوبريات .

٢٥٩٣٨ - مَخْرُوطِيَّات المَنَاقِير Conirostres (F).
رتيبة من الطيور الجواثم تشمل عدة فصائل ، اشهرها الشرشوريات والقبريات والقرقفيات .

٢٥٩٣٩ - مَخْرُوطِيَّة Conicité (F). Conicalness (E).

٢٥٩٤٠ - مَخْزَزَة Clapier (F). Hutch (E).
مكان تربية الارانب ان بقفص او ردهة .

٢٥٩٤١ - مَخْزَنِيّ Officinal
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يستعمل في تركيب الادوية .

٢٥٩٤٢ - مخشاب ° Xylomètre (F). Xylometer (E).
المخشاب جهاز يستعمل في تعيين حجم قطعة من خشب غير مستقيمة . وذلك بقياس كمية الماء التي ترحلها تلك القطعة .

٢٥٩٤٣ - مَخْشَف Glacière (F).
راجع مثلجة .

٢٥٩٤٤ - مخشلة Tamis (F). Sieve, Sifter (E).
اداة تستعمل لفرز الحبوب والثمار والاجرام المختلفة بالنسبة الى الحجم .

٢٥٩٤٥ - مُخْشَوْشَب ، لِيفِيّ Ligneux (F). Ligneous, Woody (E).
يكون النبات خشبياً عندما تجمد اليافه فتكثر فيها المادة الخشبية الصلبة القاسية ، وعكسه النبات العشبي . وما بين الفئتين يسمى النبات المخشوشب اي الليفي .

٢٥٩٤٦ - مَخْشُول ° Eliminé (F). Eliminate (E).
كل هجين من الحيوان او النبات صار ابعاده لنقص في صفاته المطلوبة او المرغوب فيها .

٢٥٩٤٧ - مخصاب Fertile (F). Fat, Rich (E).
هي التربة الجيدة الاتاوة العادمة الجدب .

٢٥٩٤٨ - مُخْصِب ، مُزْكِم Fécondateur (F). Fecunder (E).
المخصب والمزكم من الحيوان من كان يحمل طاقة الاخصاب.

٢٥٩٤٩ - مَخْض Barattage (F). Churning (E).
فرز الكثأة بعد هزّها لاجتماع واندغام الكريات الزبدية وانفصالها عن المخيض .

٢٥٩٥٠ - مُخْضَرّ ، مُخْضَوْضِر Gazonnant (F). Grassy, Turfy (E).

٢٥٩٥١ - مَخْضَرَة Gazon (F). Grass, Turf, Sward (E).
ارض كثيفة العشب الاخضر المعمر . راجع خضير ويخضور .

٢٥٩٥٢ - مخضل °* Psychromètre (F). Psychrometer (E).
اداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمعرفة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

٢٥٩٥٣ - مَخْضُون ° Eburné (F). Dentine (E).
المخضون الشبيه بالعاج .

٢٥٩٥٤ - مخضير ° Myceliophthora (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات. يتميز بكنائده القصيرة الشعب ، الصغيرة القد ، البيضية الشكل ، اللاقياسية التجميع اذ انها تحوي الفردية والضمية || انواعه قليلة ، اعرفها مخضير لوتيا .

٢٥٩٥٥ - مخضير لوتيا °* ، مخضير أصفر ° Myceliophthora lutea (S). Vert-de-gris du champignon de couche (F).
نوع من المخضير وهو فطر مجهري يعيش على المواد العضوية وفي عرم السماد المعد لتكاثر الفطور المأكولة كالغاريقون المريء وغيره || مظهره الخارجي كتل ندفية الشكل بيضاء اللون او صفراء تركب طبقة العرمة السطحية حيث تنشب خيوطها المتشابكة التي تحول دون نشوء الغاريقون وغيره || يكافح باجتناب الاسمدة التي يعلوها العفن والاسمدة العضوية الكثيرة المواد المنحلة التي فعل فيها التخمير .

٢٥٩٥٦ - مخط Rayonneur (F). Drill (E).
آلة تستعمل لتخطيط صفوف الغرس ، راجع مخداد .

٢٥٩٥٧ - مخطاط ° Mégamètre (F). Megameter (E).
جهاز آلي يستعمل في تحديد خطوط الطول وهو شائع الاستعمال في الملاحة وفي الرصد .

٢٥٩٥٨ - مخطاف * Lobipes (S). Lobipède (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الملماليات وفصيلة دجاجيات الارض . طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه اسمر الظهر يعلوه تنميق وترقيط . بطنه وصدره وأفنيكه بيض . رأسه اسود القمة ابيض الحاسر . عيناه مكحلتان بالاسود. منقاره مقطوم الطرف . ارساغه قصيرة وقوية . اصابعه مفصصة الخطاب || يرتاد البحار والبحيرات يسبح ويعوم كطيور كفيات القدم . قوته الحشرات والشراغيف والقشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || الانثى تدثن في البر ، قرب الماء، بين الاعشاب . تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .

٢٥٩٥٩ - مُخَطَّط Graphique (F). Graphic (E).
هو الخط البياني .

٢٥٩٦٠ - مُخَطَّط ، زَرَدِيّ Zébré (F). Striped like the zebra (E).
نعت تعريفي توصف به الاثواب الحيوانية المجدعة بخطوط معترضة كما في حمار الزرد .

٢٥٩٦١ - مخطم Mandibule (F). Mandible, Jaw (E).
هو الانف اي فك منقار الطائر وهما مخطمان. ج مخاطم.


٢٥٩٦٢ - مَخْطُومَات الرُؤوس ° Rhynchocéphales (F).
رتبة من الزحافات يعود ظهورها الى الاباج الثاني وقد انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالهتيريه الذي يعتبر اقدم الزحافات المعاصرة لانه مثال العسب الاول .


٢٥٩٦٣ - مُخل Levier (F). Lever (E).
هو الرافعة والعتلة ، اطلبها .


٢٥٩٦٤ - مخلاة Musette (F). Nose bag (E).
كيس صغير يوضع فيه العلف ويعلق برأس الدابة .

٢٥٩٦٥ - مخلال Acétomètre (F). Acetometer (E).
المخلال جهاز يستعمل في قياس حموضة الخل . ويدعى ايضاً قياس التخليل .

٢٥٩٦٦ - مخلب Griffe, Serre (F). Claw, Talon (E).
ظفر سباع الطير كالبرثن من سباع الوحش .


مخضل


مخضير لوتيا


مخطاف

٢٥٩٦٧ - **مِخْلَب** Griffe (Hort.) (F). Root (E).

كلمة تطلق على جذور وفصوص وجذامير بعض النباتات لقرب شبهها بالمخلب .

٢٥٩٦٨ - **مِخْلَب التِّنِّين** Pterospora (S).

Ptérospore (F). Dragon-root (E). Drachenrootbaum (D). Pterospora (I).

عشبة طفيلية معمرة في فصيلة الخلنجيات . اعطانها البلاد الباردة. تتميز بازهارها العنقودية التجميع الطريفة الشكل .

٢٥٩٦٩ - **مِخْلَب العُقَاب** Astragale (F).

هو الاسطراغالوس، من نباتات الفصيلة القرنية ، اطلبه .

٢٥٩٧٠ - **مُخَلَّدَات** Crassulaceae (S).

Crassulacées (F). Crassulaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠ معظمها نبات عشبي وبعضها جنبي . اوراقها متعاقبة لحمية صغيرة . ازهارها ، في الغالب ، خنثوية وهي ابطية او هامية الارتكاز ، جميلة الشكل ، زاهية الالوان . نباتاتها وضية تعيش في جميع الاتربة وقد تفضل القليلة الخصب .

٢٥٩٧١ - **مُخَلَّدَة *، دَم العَاشِق ، زِرّ حَبَشي**

Gomphrena (S). Gomphrène, Amarantoïde (F). Globe amaranth (E). Gemeiner Kugelamarant (D). Amaranto, Amarantoide (I).

جنس نباتات عشبية مزغبة من فصيلة القطيفيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها لاطئة متقابلة . ازهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز او طرفية || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

٢٥٩٧٢ - **مُخَلَّدَة بُرْتُقَالِيَّة**

Gomphrena haageana, G. aurantiaca (S). Gomphrène orange, Amarantoïde de Haage (F).

عشبة حولية جادحة فرعاء تعلو نحو ٤٠ سم. اوراقها بيضية النصل . ازهارها برتقالية اللون ، نورتها ثلاثية الازهار الكبيرة القد || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٣ - **مُخَلَّدَة كُرَوِيَّة**

Gomphrena globosa (S). Gomphrène globe, Amarantoïde globe, Amarantine, Immortelle violette (F)

وتسمى (عاشق ومعشوق) عشبة حولية فرعاء مثدونة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سنانية النصل . ازهارها بنفسجية اللون ، نورتها ثلاثية الازهار || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٤ - **مُخَلَّدَة لَطِيفَة**

Gomphrena pulchella (S). Gomphrène gracieuse, Amarantoïde gracieuse (F).

عشبة حولية سبروتية فرعاء تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها سنانية ضيقة تطول نحو ٥ سم. ازهارها وردية اللون ، نورتها ثلاثية او خماسية الازهار ، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. || ازهرارها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٥٩٧٥ - **مَخْلَص ***

Sorbus aria (S). Alouchier (F). Chequer tree, Maple service, Wild service tree (E). Wilder Elsebeerbaum (D). Bacarello, Mangiolo (I).

نوع من الصربة وهي شجرة برية فرعاء برعمية الشكل تعلو من ٣ الى ١٥ م . اوراقها معنقة، متعاقبة، عابلة . نصلها يطول من ٦ الى ١٤ سم. ويعرض من ٤ الى ٩ سم. ازهارها نورية التجميع . ثمارها تفهة لونها الى الحمرة البرتقالية .

٢٥٩٧٦ - **مُخَلَّصَة** Linaire commune (F).

عشبة مشهورة باسم ليناريه عادية ، اطلبها .

٢٥٩٧٧ - **مَخْلُوق** Créature (F). Creature (E).

كل كائن حي يدعى مخلوقاً . والمخلوقات الحية تقسم الى مملكتين مملكة الحيوان ومملكة النبات || مملكة النبات تضم نحو ٢٠٠ مليون نوعاً تنتمي الى مئات الفصائل والرتب والصفوف || اما العدد التقريبي لمختلف انواع الحيوان المعروفة فهو نحو مليون وثمانية عشر الفاً كما هو مبين في الجدول التابع .

العدد التقريبي لمختلف أنواع الحيوان المعروفة

Nombre approximatif d'espèces animales connues

Classe	Sous-Classe	عدد الانواع	صفيف	صف
Vertébrés		٦٠٠٠٠		فقاريات
Anthropodes	Insectes	٧٠٥٠٠٠	حشرات	مفصليات
	Arachnides	٣٠٠٠٠	عنكبوتيات	
	Crustacées	٢٥٠٠٠	قشريات	
	Myriapodes	٨٠٠٠	دعداعيات	
Mollusques		١٠٠٠٠٠		رخويات
Annélides		٨٠٠٠		حلقيات
Bryozoaires		٤٠٠٠		حيوانات طحلبية
Echinodermes		٥٧٠٠		شوكيات
Nématodes (vers ronds)		١٠٠٠٠		سلكيات
Vers plats		١٤٥٠٠		عريضات
Coelentérés		١٠٠٠٠		مجوفات
Spongiaires		٤٣٠٠		إسفنجيات
Protozoaires		٣٠٠٠٠		أوليات
Rotifères		١٥٠٠		دوارات
Divers		٢٠٠٠		مختلف
		١٠١٨٠٠٠		

٢٥٩٧٨ - **مِخْمَار*** Zymosimètre, Zymoscope (F). Zymosimeter (E).

المخمار جهاز تقاس بواسطته درجة اختمار السوائل .

٢٥٩٧٩ - **مُخَمَّس، مُخَمَّس الزَّوَايا، مُخَمَّس الأَضْلاع**

Pentagone (F). Pentagon (E).

من الاشكال الهندسية وغيرها ما هو مركب من خمس زوايا او خمس اضلاع .

٢٥٩٨٠ - **مُخَمَّسِيّ** Pentagonal

ما كان شكله شكل المخمس .

٢٥٩٨١ - **مُخْمَلِيَّة *** Tagetes (S). Tagète (F).

Marigold (E). Samtblume, Studentenblume (D). Tagete, Puzzoloni (I).

جنس نباتات من الشرونيات وفصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري . اوراقها لا قياسية الشكل والارتكاز . ازهارها صفراء اللون او برتقالية . بتلاتها مخملية الملمس يفوح منها عند اللمس رائحة مستهجنة || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

٢٥٩٨٢ - **مُخْمَلِيَّة جَثِيلَة ، قَرَنْفُل الهِنْد**

Tagetes patulus (S). Tagète touffue, Œillet d'Inde, Veloutine, Passe-velours (F).


نوع من المخملية التزيينية المشهورة . ضروبها عديدة




مخلدة



مخلص



مخمار



مخملية

نوارقها قدّ النبات ولون الازهار. جميعها حولية تعلو من ٢٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها لا قياسية الارتكاز، خملية النصل. ازهارها عذقية التجميع، تاجية. لونها الى الصفرة المتفاوتة التوشيح والمواج || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

٢٥٩٨٣ - **مُخْمَليَّة لامِعَة** Tagetes lucidus (S).
Tagète luisante (F).
عشبة سبروتية معمرة، طرخونية الرائحة والطعم، تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كاملة متقابلة. نصلها سناني الشكل، مسنن الحافة، لامع الصفحة الشديدة الخضار. ازهرارها اعذاق متتابعة كالعنقود. ازهارها لبدة نارية اللون || تنويرها يستمر من آب الى تشرين الثاني.

٢٥٩٨٤ - **مُخْمَليَّة مُرَقَّطَة**
Tagetes signatus (S). Tagète mouchetée (F).
عشبة سبروتية معمرة تعلو من ٦٠ الى ٧٠ سم. اوراقها متعاقبة مفرضة ومسننة. ازهرارها عذقي التجميع. ازهارها ذهبية اللون مرقطة بالجوزي || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين.

٢٥٩٨٥ - **مُخْمَليَّة مُنْتَصِبَة، وَرْدَة الهِنْد**
Tagetes erectus (S). Tagète dressée, Rose d'Inde (F).
عشبة سبروتية حولية تعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لا قياسية الارتكاز، كثيرة التشريم القدّي المسنن. ازهارها عذقية التجميع، كبيرة القد، لونها الى الصفار الكبريتي اللامع || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني.

٢٥٩٨٦ - **مَخَن** مخن العود: قشره.

٢٥٩٨٧ - **مِخْنَاث** ◦ Androgyne (F).
Androgynous (E).
نعت تعريفي يوصف به كل نبات يحمل الازهار الذكرية والانثوية معاً كالجوز مثلاً.

٢٥٩٨٨ - **مَخْنَق** Etouffoir (F). Extinguisher (E).

٢٥٩٨٩ - **مَخْنيَّات** ◦ Hyalostilbacées (F).
Hyalostilbaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الكحيبيات. تتميز باعضائها الهوائية الشفافة. اجناسها وانواعها عديدة انما المؤذي منها قليل. اشهر اجناسها المؤذية الايزاريه والكحيبة.

٢٥٩٩٠ - **مُخّيّ، مُخَيْخيّ** Sensorial (F).
Sensorial (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى المخيخ.

٢٥٩٩١ - **مِخْيَاف** Hétérogame (F).
Heterogamous (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات المزواجية التي تحمل زهوراً ذكوراً واناثاً في تزهير واحد. راجع ضيزن.

٢٥٩٩٢ - **مِخْيَال** Epidiascope

٢٥٩٩٣ - **مُخَيْخ** Sensorium (F). Sensorium (E).
المخيخ مركز الحواس في الدماغ اي انه المركز الذي يتلقى الاحساس وينظمه.

٢٥٩٩٤ - **مَخِيْر، مَذِيْق، مَهْو**
Lait mouillé (F). Milk and water (E).
هو الحليب المعيوب بالماء.

٢٥٩٩٥ - **مَخْيَرَة** Culture de concombre (F).
زراعة الخيار وموضع هذه الزراعة.

٢٥٩٩٦ - **مَخِيْض** Babeurre, Lait écrémé (F).
Whey, Buttermilk (E).
الحليب الباقي بعد فرز قشدته، ويعرف ايضاً بالمخوض.


مخيط الماء

٢٥٩٩٧ - **مِخَيِّط المَاء** * Ceyx
جنس طير من القرليات. انواعه ثمانية موطنها البلاد الاسيوية. تتميز بمناقيرها الكبيرة القد الغليظة القاعدة الحمراء اللون. اجنحتها طويلة. اذنابها وارساغها قصيرة. اثوابها الى الصهبة البرتقالية. رؤوسها واجنحتها سود تعلوها نمثة بيضاء || تألف الشطوط البحرية ومجاري الماء. قوتها الاسماك والقشريات والحشرات على اختلاف فصائلها. اناثها تدثن في صدوع الصخور تبيض من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها نحو الاسبوعين.

٢٥٩٩٨ - **مُخَيَّطَة** Sébeste (F). Sebesten (E).
ثمرة المخاطة اي الدبق. كانت ولا تزال تستعمل في الطب لتليين الصدر. كما تستعمل في صناعة دبق الطير.


٢٥٩٩٩ - **مُخَيَّطِيَّات** Cordiaceae (S).
Cordiacées (F). Cordiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، أعطانها البلاد الحارة والاستوائية. اشهر اجناسها المخاطة المعروفة بالسبستان.

٢٦٠٠٠ - **مَخِيْلَة** Nimbus
هي الدجنة، نوع من الغيوم، اطلبها.

٢٦٠٠١ - **مُدّ**
المدّ، مكيال لا قياسي الحجم يختلف من بلاد الى بلاد ومن منطقة الى منطقة في ذات البلاد. ج أمداد ومددة ومداد.

٢٦٠٠٢ - **مَدَاخِل** Aboutissants (F).
Bordering upon (E).
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة الطول.

٢٦٠٠٣ - **مَدَّاد** Plagiotrope (F).
نعت وصفي يطلق على كل نبات نوهة جذوره افقية الانتشاب.


مُدَّاد

٢٦٠٠٤ - **مُدَّاد** * Hemidactylus turcicus (S).
Hemidactyle verruculeux, Margouillat (F).
حيوان بيوض من العظاء وفصيلة الوزغيات. جسمه صغير القد يطول نحو ١٠ سم. رأسه بيفي الشوزن. عيناه ماسحتان. اجفانه شفافة ثابتة. اذناه رانختا الغشاء الصيواني المكفوف. لسانه مفلوق الطرف. ظهره مثملل. بطنه كثير الحراشف الضيقة. ذنبه سريع الانفصام. قوائمه صغيرة. اصابعه نصفية الخطاب مجهزة بلواقط محززة تمكنها من السير على السقوف || ثوبه الى الصهبة الحنطية المرقوشة بالاسمر والاغبر، لكنه يماثن المحيط الموجود فيه || يألف المواقع الكثيرة الحجارة والمساكن الارضية. يسرح في النهار وفي الليل. قوته الذباب والبعوض والعناكب والديدان || يعتبر من الزحافات النافعة.

٢٦٠٠٥ - **مَدَّاد** Traçant (F). Running (E).
نعت تعريفي يطلق على الجذور الافقية الانتشاب وعلى السوق التي تفترش التربة.


مدّان


مداهين شائع


مداهين صفصافي الورق


مدّج مَبذول

٢٦٠٠٦ - مَدَادَة Verminière (F).
حفرة يربّى فيها الدود الذي يجعل طعاماً للسمك .

٢٦٠٠٧ - مَدَار ، فَلَك Orbite (F). Orbit (E).
طريق الكوكب السيار .

٢٦٠٠٨ - مَدَارَة ، وَقْبَة Orbitale (F). Orbital (E).
المدارة خط مسير الجرم المتحرك .

٢٦٠٠٩ - مَدَارِيّ ، فَلَكِيّ ، وَقْبِيّ
Orbital (F).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بخط مسير الاجرام المتحركة .

٢٦٠١٠ - مَدَّاقَة
كل سمكة تعيش بين الصخور لا تبتعد عنها تدعى مَدَّاقة .

٢٦٠١١ - مُدَام Vin
هو الخمر والنبيذ وابن الحانة وابن الدن .

٢٦٠١٢ - مُدَامَة Oenologie (F). Oenology (E).
هي علم الخمر ، علم يبحث في صنع الخمر وحفظها .

٢٦٠١٣ - مَدَّان Eau salée, Eau de mer (F).
Sea-water (E).
الماء الملح ، ماء البحر .

٢٦٠١٤ - مَدَّان * Plectranthus (S).
Plectranthe, Germaine (F). Plectranthus, Chinese basil (E). Hahnensporn (D). Plectranto (I).
جنس نباتات جنبية معمرة عطرية من فصيلة الشفويات. انواعه زهاء ٤٠ معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. فروعها ضيقة الانفراج زباء اللحاء . اوراقها متقابلة كاملة معنقة . نصلها قلبي الشكل ، مسنن الحافة ، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها صغيرة القد زرقاء اللون عثكولية التجميع فواحة العرف المستحب الذي ينفر منه العث .

٢٦٠١٥ - مَدَاهِين ، زَهْرَة الشَّمْس
Helianthemum (S). Hélianthème (F).
جنس نباتات بجلية معمرة من فصيلة اللاذنيات . انواعه عديدة ، معظمها بري منبته الجبال والهضاب وبعضها تزييني يزرع بين الصخور . سوقه فرعاء . فروعه مستلقية . اوراقه لا قياسية الارتكاز والشكل . ازهاره صغيرة القد متعددة الالوان . وهو يرغب في المواقع الجافة وفي المعارض الجنوبية الكثيرة الضح || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٦٠١٦ - مَدَاهِين شَائِع *
Helianthemum vulgare (S). Hélianthème commun Herbe d'or (F). Sun-rose, Common rock-rose (E). Echtes Sonnenröschen (D). Panacea, Chironia, Erbo d'oro (I).
نوع من المداهين ، ضروبه الزراعية عديدة ، تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. فروعها مستلقية . اوراقها متقابلة اذينية . نصلها بيضي الشكل يطول من ١٠ الى ٤٠ مم. ويعرض من ٥ الى ١٥ ؛ ازهارها بسيطة او مكبسة تعرض من ٢ الى ٤ سم. الوانها عديدة تختلف باختلاف الضروب منها الاصفر والابيض والوردي والاحمر || ازهرارها يستمر من ايار الى آب .

٢٦٠١٧ - مَدَاهِين صَفْصَافِيّ الوَرَق *
Helianthemum salicifolium (S). Hélianthème à feuilles de saule (F). Willow leaved rock-rose (E). Sonnenröschen, Citröschen (D). Eliantemo (I).
بجلة سبروتية تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعها منفرجة مسترسلة . اوراقها معنقة صفصافية الشكل. ازهارها عثكولية التجميع ، محورية الارتكاز ، لونها الى الصفار الذهبي اللامع تعلوه رقشة ارجوانية || ازهراره يستمر من ايار الى آب .

٢٦٠١٨ - مُدَاوَاة Traitement (F). Treatment (E).
هي المعالجة ، اطلبها .

٢٦٠١٩ - مُدَبَّب ، مُؤَنَّف Acuminé (F).
Acuminate (E).
نعت تعريفي توصف به اعضاء النبات والحشرات التي تنتهي على شكل الحمة وبدقتها .

٢٦٠٢٠ - مَدْبَغَة ، مَنِيئَة Tannerie (F).
Tannery (E).

٢٦٠٢١ - مُدَّة Délai (F). Delay, Time (E).

٢٦٠٢٢ - مُدَثَّرَات ° Entélégynes (F).
Entelegyna (E).
فئة من العناكب تتميز بعيونها المركبة من ثمان زئام وبالنتوءات الشوارية المدثرة عند الذكور والاناث .

٢٦٠٢٣ - مُدَّج ° ، مُشَّق ° Notacanthe (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المدّجيات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار العالم . اجسامها مستطيلة الشكل مذنبة ، تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها مقطوبة. اخطامها منقبضة صغيرة . عيونها مستديرة بارزة . زعانفها الظهرية مؤلفة من ٦ اشواك حادة . أثوابها الى السمرة الرصاصية يعلوها مواج اسفع . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٦٠٢٤ - مُدَّج مَبْذُول * ، مُشَّق مَبْذُول
Notacanthus vulgaris (S). Notacanthe commun (F). Common Notacanthus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة المدجيات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك النقاف المتوسطة الغور || جسمها سوطي الشكل ، مستطيل الذنب ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٤٠ سم. ثوبها الى الطحلة الرصاصية السفعاء المواج . ظهرها شديد السمرة . بطنها باهت الخضاب . رأسها شارف الجبهة . منقبض الخطم ، صغير الفم ، قصير الشدق العريض . اسنانها صغيرة ، ذربة . عيناها صغيرتان ، بارزتان . حدقة عينها سوداء لامعة . زعنفتها الظهرية كناية عن ستة مناخس متتابعة منعقفة ، شائكة . الصدرية تساعية الشعع السرحة. الحوضية بطنية الارتكاز ، سباعية الشعع . الشرجية مستطيلة ، ضيقة ، تمتد حتى طرف الذيل ويتقدمها تسعة مناخس حادة الاطراف . ذيلها عادم الزعنفة ، دقيق الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٦٠٢٥ - مَدْجَجَة ° Poulailler (F).
Hen-house, Hen-roost (E).
هي زريبة الدجاج المشيدة وفقاً لقواعد الفن والمقتضيات الصحية .

٢٦٠٢٦ - مَدْجَنَة ٥
Ferme d'élevage (F).
Rearing farm (E).
هي المزرعة المخصصة لتربية الدواجن من اي جنس كانت. وهي تشمل الارض وما عليها من ابنية ومعدات.

٢٦٠٢٧ - مُدَجِّيَات ٥
Notacanthidae (S).
Notacanthidés (F). Notacanthidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف. اجناسها المعروفة اربعة اشهرها المدّج.

٢٦٠٢٨ - مَدْحَى
Pondoir d'autruche (F).
Nest of ostrich (E).
افحوص تحتفره القلوص اي النعامة الانثى في الرمل. قطره نحو ١٠٠ سم. وعمقه نحو ٣٠ سم. تضع فيه من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها بمناوبة الظليم.

٢٦٠٢٩ - مَدْخ
Rechaussement (F).
عملية زراعية قوامها حضن جذع الشجرة او ساق الشتيلة الفتية بقليل من التراب للحماية.

٢٦٠٣٠ - مِدْخَان ٥
Fumivore (F).
Smoke-consuming (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جهاز يمتص الدخان فيحرقه.

٢٦٠٣١ - مِدْخَة ٥ *
Polypier (F). Polyp (E).
مجموعة من المدّيخ تعيش على قاعدة كلسية واحدة.

٢٦٠٣٢ - مَدْخَر
Provision (F).
Provision, Store (E).
المدخر هو الذخيرة، اطلبها.

٢٦٠٣٣ - مَدَد ٥
Apport (F).

٢٦٠٣٤ - مِدْرَار، مِرْغَاد ٥
Lactigène (F).
Lactigenous (E).
كل ما ينشط الدرّ ويزيد من قدره.

٢٦٠٣٥ - مِدْرَان
Tubérigène (F).
نعت تعريفي يطلق على الجين المدرنة الشكل.

٢٦٠٣٦ - مَدَرَة، تَلْعَة
Glèbe, Motte de boue (F). Glebe, Sod, Clod (E).
الكتلة من التراب المتماسك.

٢٦٠٣٧ - مُدرَّة
Galéga (F).
هي المكثانة، اطلبها.

٢٦٠٣٨ - مَدْرَج
Processus (F). Process (E).
التطور التدريجي المنبثق المتتابع.

٢٦٠٣٩ - مِدْرَس
Batteuse (F).
Threshing-machine (E).
آلة ميكانيكية تستعمل لدرس الحنطة والشعير.

٢٦٠٤٠ - مُدَرَّع
Armadille (F).
هو التاتو، حيوان صفن الجلد المدرع، اطلبه.

٢٦٠٤١ - مُدَرَّعَات
Dasypodidae (S).
Dasypodidés (F). Dasypodidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها ملحوفة بدروع عظمية وغضروفية حزامية التركيب تنقبض وتتكور عند الطلب. بعض اجناسها أدرد والبعض الآخر جزئي التسنين || اشهر اجناسها التاتو والتاتوزيه والعبار.

٢٦٠٤٢ - مَدْرَوَان *
Crocethia alba (S).
Cocorli des sables (F). Sanderling (E).
طائر من طوال الساق القواطع وفصيلة الزقزاقيات. مشتاه بعض شطوط البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. مصيفه شطوط البحار الشمالية. قوته الديدان والقشريات والرخويات التي تلفظها الامواج || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. ثوبه الصيفي الى السواد تعلوه رقشة صنابية يتخللها الابيض في الرأس والرداء والجناح والذنب، صدره الى الشقحة، بطنه ابيض. منقاده وساقاه الى السمرة السوداء. ثوبه الشتوي الى الربدة في الرأس والرداء والجناح والذنب والى البياض الناصع في الصدر والبطن. الانثى تتحلى بنفس الثوب || يدثن افحوصه في الرمال. الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٧ يوماً.

٢٦٠٤٣ - مُدْسِج
دويبة تنسج كالعنكبوت (اللسان).

٢٦٠٤٤ - مَدْسَع ٥
Tropisme (F). Tropism (E).
شذوذ عرضي في نمو بعض اعضاء الاجسام الحيوانية والنباتية تؤثر فيه وتوجهه بعض العوامل الخارجية كالنور والحرارة والصقيع والاغتذاء.


٢٦٠٤٥ - مَدْسَق ٥
Déversoir (F).
Overfall, Waste-Weir (E).
المدسق المكان الذي يفيض منه الماء المحجوز.

٢٦٠٤٦ - مِدْشَاشَة زَبَّاء ٥*
Henicopus pilosus (S). Henicope poilu (F).
Henicopus pilosus (E).
حشرة واشعة قانصة من فصيلة الملحيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف البراري والحقول المزدرعة. خنافسها تعيش على رحيق الازهار وبتلاتها. يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة ساعية وراء اساريع الحشرات الخاشبة لاقتناصها || جسمها صغير القد، كثيف الزغب والهلب، يطول من ٧ الى ٨ مم. ثوبها الى السمرة السوداء. رأسها مستعرض الجرم. عيناها صغيرتان بارزتان. زباناها خيطيان مستطيلان. ظهرانها مستدير الطرف اللاحف، نحيل التحزيز الغمدي. ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع. تمتح المكن ميحادياً تحت لحاء الاشجار وقشورها وتحت الانقاض وفي الجثالة والعبل || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٢ الى ١٤ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستغلظ الرأس، اسمر اللون الكامد، سداسي الرواجب النحيلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في آخر سرداب دخلته اليرقة.

٢٦٠٤٧ - مُدَّعٍ، طَالِب
Requérant, Demandeur (F). Plaintiff, Petitioner (E).

٢٦٠٤٨ - مَدْعَة
جوزة النارجيل المفرغة من لبها يغترف بها.


مدخة



مدروان


مدشاشة زباء

٢٦٠٤٩ - مُدَّعِي Plaignant (F).
Plaintiff, Complainant (E).
هو من رفع ظلامته او دعواه امام المحكمة .

٢٦٠٥٠ - مُدَّعَى عليه Défendeur (F).
Defendant (E).
هو الذي ترفع عليه الدعوى .

٢٦٠٥١ - مُدْغَمَات Conjuguées (F).
Conjugate (E).
فصيلة نباتية من رتبة الخثيات الخضر . اجناسها وانواعها عديدة، جميعها من نباتات المياه العذبة، تتميز باشكالها الخيطية العادمة الفروع .


مدقة

٢٦٠٥٢ - مَدْغُوش ° Alléiomorphe (F).
نعت تعريفي يطلق على الصفات المتباينة المتناقضة المختلطة .

٢٦٠٥٣ - مَدْفَق ° Amont (F).
Up-stream, Up-river (E).
المدفق او عالية النهر هي الجهة التي تصدر عنها المياه الجارية . يقابلها المسيب.

٢٦٠٥٤ - مِدْفَنَة Enfouisseur (F). Burier (E).
هي المطمرة، اداة تضاف الى المحراث فتوجه الزبل في التلم ليطمره مقلب المحراث .

٢٦٠٥٥ - مِدْقَال ° Légende (F). Legend (E).
تفسير ما في رسم او خارطة من حروف وعلامات وتصاوير وألوان الخ .

٢٦٠٥٦ - مِدَقّة * Pistil
هي طرف المتاع اي عضو التأنيث في الزهرة . وهي عند ادراكها تفرز مواد لزجة تمكن جدرات الطلع من الالتصاق للاخصاب .


مدوس


٢٦٠٥٧ - مِدَقّيّ Pistillé (F). Pistillate (E).
صفة الازهار الوحيدة الشق المجهزة بمدقات اي اعضاء انثوية .

٢٦٠٥٨ - مِدْلال ، أَنْدِيس Indice (F). Index (E).

٢٦٠٥٩ - مَدْلَبَة Platanaie (F).
Plantation of plane-trees (E).
غابة الدلب والارض الكثيرة الدلب .

٢٦٠٦٠ - مِدْلَج Hérisson (F).
هو القنفذ ، اطلبه

٢٦٠٦١ - مِدْمَاك Cordon du maçon,
C. du charpentier (F). String, Strand (E).
المدماك هو خيط البناء والنجار . وقد شاع استعماله للدلالة على ساف الحجارة المبنية .


مدوكة

٢٦٠٦٢ - مِدَمّة Râteau (F). Rake (E).
اداة تنتهي بخشبة معترضة تتخللها اسنان من حديد تدمّ بها التربة اي تسوى .

٢٦٠٦٣ - مَدْمَدِيّ ° Fluviatile (F). Fluviatile (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش في المياه العذبة . وعلى كل نبات يعيش فيها او ينبت على ضفافها وجرفها .

٢٦٠٦٤ - مَدْمُوش ° Dopé (F). Doping (E).
من اجترع الدمشة ان كان انساناً او جرّع الدمشة ان كان حيواناً .

٢٦٠٦٥ - مَدَنّة Cuverie, Cuvier (F).
السرداب او البناء الذي تحفظ فيه دنان الخمر .

٢٦٠٦٦ - مُدَنَّر Pommelé (F). Dappled (E).
شية من شيات الخيل وهو ان يكون في شعر الفرس نكت تخالف سائر لونه .

٢٦٠٦٧ - مِدْهَان ° ، مِزْيَات ° Oléomètre (F).
Oleometer (E).
جهاز تقاس به كثافة الادهان والزيوت .

٢٦٠٦٨ - مَدْهُوب °
Nécrosique, Nécrotique (F). Necrotic (E).
المدهوب من النبات ما كان مصاباً بالدهب اي النخر .

٢٦٠٦٩ - مِدْوَار Orbiculaire (F). Orbicular (E).

٢٦٠٧٠ - مِدْوَاس Spatule rose (F).
هو الملاعقي الوردي، طائر من طوال الساق ، اطلبه .

٢٦٠٧١ - مَدْوَر ، مِدْوَر Trochanter (F).
عضو يجمع الحرقفة الى الفخذ .

٢٦٠٧٢ - مِدْوَر Cyclomètre (F). Cyclometer (E).
جهاز يستعمل لقياس الدوائر .

٢٦٠٧٣ - مَدُوس * ، مَدُوز ، فَرَج البَحْر
Medusa (S). Méduse (F). Medusa, Jelly-fish (E).
الواحدة مدوسة ومدوزة . جنس حيوانات هلامية بحرية . انواعه واشكاله عديدة تغلب فيها الاستدارة . الوانها تراوح من الاصفر الباهت الى الازرق السانجوني . وهي تضيء في الليل وتبدو في بعض الظروف والحالات شفافة كالزجاج . واذا ذعرت من شيء قذفته برشاش نافط يلذع كشرار النار . اشهر انواعه قنديل البحر ورئة البحر .

٢٦٠٧٤ - مَدُوسِيَّات Méduses (F). Medusae (E).
حيوانات هلامية بحرية صغيرة القد تنتمي الى عدة فصائل واحدتها مدوسة .

٢٦٠٧٥ - مَدُوكَة * Madoqua (F).
جنس ظباء افريقية متوسطة القد ، ربعة الجسم ، جميلة الشكل ، حنطية الثوب ، مستطيلة الاذن ، قصيرة الذنب . اناثها جماء . قرون ذكورها صغيرة القد ، مبططة القواعد المتتابعة الجيد ، مالسة الاطواف المستديرة المدببة . انواعها المعروفة ستة . اعطانها شاسعة الاطراف تمتد من تهام البحر الاحمر الى السودان والحبشة والصومال وكينيا .

٢٦٠٧٦ - مَدُول ° Médulle (F). Medulla, Pith (E).
اسم يطلق على كامل المكاك النباتي ، الداخلي والخارجي .

٢٦٠٧٧ - مُدَوْلَم ° ، دَوْلَمِيّ ° Dolomitique (F).
Dolomitic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان تركيبه تركيب الدولم .

٢٦٠٧٨ - مَدِيخ ° Polype (F). Polyp (E).
جنس حيوانات بحرية من المجوفات . انواعـه عديدة . اشكالها كالنبات . افرازها كلسي المادة سريع التحجير تعيش عليه وفي داخله .

٢٦٠٧٩ - مَدِيد Barbotage (F). Mess, Mash (E).
شراب مرطب للدواجن يرتكز على الدقيق وبعض النخالة .

٢٦٠٨٠ - مُدَيِّد * Cynanchum (S).
Cynanche, Cynanque (F). Scamony plant (E). Roter Hundswürger (D). Scamonea (I).
جنس نباتات مدادة من فصيلة الصقلابيات . انواعـه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها مدادة عطفة يستخرج منها عصارة لبنية طبية . اوراقها معنقة متقابلة مزراقية النصل . ازهارها خماسية التركيب ، صيوانية التجميع ، محورية الارتكاز . اعرف انواعه واشهرها المدّيد العطر .

٢٦٠٨١ - مُدَيِّد عَطِر Cynanchum indicum (S).
Cynanque odorant (F).
جنبة معمرة متسلقة تطول نحو ٣٠٠ سم . ساقها وفروعها عفرية اللحاء الحملية . اوراقها مستطيلة الاعناق . نصلها خلي الصفحة يطول نحو ١٤ سم . ويعرض نحو ٨ . ازهارها جرسية الشكل ، صفراء اللون ، عطرية الرائحة الشبيهة بالياسمين || ازهراره يستمر من اواسط تموز الى اواسط آب .

٢٦٠٨٢ - مَدِيعَة * Turbo (S).
Turbo, Sabot (F). Turbo, Turban-shell (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المديعيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اصدافها كبيرة القد ، متماسكة ، محلزنة الاعقاب ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، فسيحة الفوهات شبه المستديرة || لحومها مأكولة واصدافها صناعية .

٢٦٠٨٣ - مَدِيعِيَّات ° Turbinidae (S).
Turbinidés (F). Turbinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصدافها غليظة متماسكة لؤلؤية الصفحات الداخلية بعضها يشبه المدعة والبعض الآخر يشبه المداس || اعرف اجناسها واشهرها المديعة والدرعوسة والنبيخة .

٢٦٠٨٤ - مَدِين Débiteur (F). Debtor (E).
هو في الشمول من وجب عليه تنفيذ الالتزام وفي التخصيص من كان عليه الدين .

٢٦٠٨٥ - مَدْيُونِيَّة ، مَطْلُوب Débit (F).
Debit (E).
هو ما على المرء من حساب وديون او ما هو مطلوب منه .

٢٦٠٨٦ - مَذَاخِر Intestins (F).
Intestine, Bowel, Gut (E).
هي الامعاء . يقال ملأت الدابة مذاخرها .

٢٦٠٨٧ - مَذَّاع Porc-épic à queue blanche (F).
هو الشيهم الابيض الذنب ، اطلبه .

٢٦٠٨٨ - مَذَاعَة ° Dichogamie (F).
Dichogamy (E).
تفاوت زمن الادراك التناسلي الذي يحصل بين الاعضاء الذكرية والانثوية في تنوير بعض النباتات .

٢٦٠٨٩ - مِذْآق Coursier très rapide (F).
الفرس السريعة جداً .

٢٦٠٩٠ - مَذَّال °* ، طَنْرَق مِبْذُول °
Centetes ecaudatus (S). Tanrec commun (F).
Tanrec, Tenrec (E).
حيوان لبون حاشر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المذاليات . موطنه جزيرة مدغسكر . يألف المناطق الجبلية حيث تكثر السراخس . مسرحه دجوي . قوته الديدان والحشرات وبعض جذور النبات || جسمه مكردم صمعوري يطول نحو ٤٠ سم . رأسه شبه مخروطي الشكل ، مستطيل الخطم . فكه الاعلى يتقدم الاسفل . عيناه صغيرتان . اذناه مستعرضتان . ذنبه ماسح لا وجود له . جرامزه قصيرة . اصابعه قوية . اظافره محجنة ، حادة الاطراف . هلبه لبد قصير تتخلله مسال ذربة الاطراف متباينة الطول والشخانة تكتنف الرأس والعنق وثبج الظهر حتى الكفل || بياته الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . جحره نفق مستطيل يحتفره في التربة || الانثى نثور تضع في كل رمص من ١٥ الى ٢٠ جرواً .

٢٦٠٩١ - مَذَّالِيَّات ° Centetidae (S).
Centétidés (F). Centetidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة حاشرة . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطانها جزيرة مدغسكر || اجسامها صغيرة ، مكردمة ، منقبضة ، اخطامها مستطيلة جرامزها قصيرة . اظافرها قوية ، ذربة . بعضها كثيف الوبر الناعم ، قصير الذنب او مستطيله والبعض الآخر ماسح الذنب او عادمه ، هلبي الوبر وتعلوه مسال متباينة الشخانة والطول || اعرف اجناسها المذال والميـذل والبرقول والميكروغال والليمنوغال .


٢٦٠٩٢ - مِذْبَاب ° Gobe-mouches (F).
هو أكّال الذباب ، اطلبه .

٢٦٠٩٣ - مِذْبَابِيَّات ° **Muscicapidae** (S).
Muscicapidés (F). Muscicapidae (E).
فصيلة طير من الجواثم السنيات المناقير . انواعها نحو ٣٧٥ جميعها من العصافير الصغيرة القد . اعطانها تشمل مختلف مناطق العـالم القديم . تألف الغابات والحدائق والجنائن . قوتها الحشرات اخصها الذباب .

٢٦٠٩٤ - مَذْبَح مُرِيح Autel, Vesta (F). Ara (E).
المذبح المريح كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت ذنب العقرب || عدد نجومها ثمانية منها ثلاثة من المرتبة الثالثة .


٢٦٠٩٥ - مَذْحَاة Terre nue (F). Naked land (E).
الارض البور لا شجر فيها .

٢٦٠٩٦ - مَذِرَ Gâter (F).
To spoil, To damage (E).
مذرت البيضة : فسدت فهي مذرة . والجوزة كذلك .


مدّيد


مديعة



مذّال


مذراة


مذناب الخيميات


مذناب اللوز


مذناب مقون


مَرّ

٢٦٠٩٧ - مِذْرَاة * ، مِذْرَى Fourche (F). Fork, Pitchfork (E).
اداة من خشب او حديد تذرى بها الحنطة ويرفع بها الكلأ والزبل وغيرهما .

٢٦٠٩٨ - مِذَرَّة Semoir (F).
هي المبذر .

٢٦٠٩٩ - مُذَرَّع
المذرّع من الخيل والبقر وسائر الدواجن من كانت امه اشهر سلالة او عرقاً واجود اصلاً من ابيه .

٢٦١٠٠ - مَذْق ، مَخْر ، نَسْء
Mouillage (F). Soaking, Wetting (E).
هو المزج بالماء كخلط اللبن بالماء فهو مذيق ومخير .

٢٦١٠١ - مَذْقَرَة Polyphyllie (F). Frenching (E).
علة جمهورية قليلة الاذى شائعة في جميع بلاد العالم تعتري التبغ فتشوه نصالاوراقه وتقضي على صنفه || مظهرها الخارجي اصفرار في الاوراق يبدأ من حافة النصل وينتشر تدريجياً نحو الداخل الى ان يتاخم الضلع فتبدو الورقة صفراء النسيج ، خضراء الضلع والعروق ، رافحة الوثن الثخين || وفي حال اشتداد العلة فانها تسبب رباط الشتلة وترا كب الاوراق التي تصبح مذمقرّة ، مستطيلة النصال الضيقة ، متمعجة الاطراف ، ملتوية الرؤوس || اسبابها الرئيسية عديدة ومتباينة اخصها قلوية التربة وفرط رطوبتها وضعف محواها الازوتي وقلة موادها العضوية وعجزها الجرثومي || يقول العالم «ستينبرج» ان المذقرة علة يحدثها ذيفان خاص يفرزه نفطور ترِبي يدعى باشيلوس سيروس . وان هذا الذيفان الذي يسبب اختلال الايض الازوتي في النبات ينشط تكوين الحوامض الامينية الطليقة التي تحدث هذه الشوائب او تقود اليها .

٢٦١٠٢ - مُدْرِك ، بالِغ Adulte (F). Adult (E).
من دخل في الدور الثاني من حياته وهو الدور القائم بين الفتوة والشيخوخة .

٢٦١٠٣ - مُذَكِّرَة Mémoire (F).
Memorandum, Bill (E).
عريضة تفصيلية تسرد وقائع القضية واسبابها وما آلت اليه .

٢٦١٠٤ - مُذِلَّة Travail (F). Trave (E).
آلة تربط بها الحيوانات الكبيرة لتذل فتسهل مداواتها .

٢٦١٠٥ - مِذْنَاب الخَيْمِيَّات ० *
Papilio alexanor (S).
فراشة متوسطة القد من عمارة المذنابيات . جسمها اصفر اللون يعلوه خط مستعرض قاطب اسود . بسطتها نحو ٦٥ مم . رواشنها الى الصفرة يعلوها تجذيع اسود اللون مختلف الاشكال والاحجام . روشناها الخلفيان مذنبان ومبقجان بالاحمر || تظهر في اواخر الربيع ، تمتح مكنها على معظم نباتات الفصيلة الصيوانية فينقف عن يرقات خاصلة تعيش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٠٦ - مِذْنَاب اللوز ० *
Papilio podalirius, P. sinon (S). Flambé (F).
فراشة متوسطة القد من عمارة المذنابيات ، جسمها حنطي اللون يعلوه خط قاطب اسود ينقطع عند مؤخر الظهر ثم يعود فيعلو البطن الى الشرج . بسطتها نحو ٦٥ مم . رواشنها الى الصفرة يعلوها تجذيع معترض لا قياسي الشكل اسود اللون . روشناها الخلفيان مذنبان ومبقجان بالاحمر والاطحل . تظهر في اوائل الربيع ، تمتح مكنها على اوراق اللوز والدراقن والخوخ والكرز فينقف عن يرقات خاصلة تلتهم بعض اجزاء الاوراق .

٢٦١٠٧ - مِذْنَاب مَقُّون ० * ، مَقُّون ०
Papilio machaon (S). Machaon, Grand porte-queue (F).
فراشة كبيرة القد من عمارة المذنابيات . جسمها اسمر اللون . بسطتها لا تقل عن ٧٥ مم . رواشنها الى الصفرة يعلوها تجذيع وتبقيع وتنميق وتسنيج متراكبة الالوان يكثر فيها الاسود والاطحل والاحمر . روشناها الخلفيان مذنبان . تظهر في اوائل الربيع . تمتح مكنها على اوراق الجزر والشمار فينقف عن يرقات تعيش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٠٨ - مِذْنَابِيَّات ० Papilioninae
عمارة حشرات من فصيلة الفراشيات ورتبة حرشفيات الاجنحة صولجانيات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . منتشرة في جميع بلاد العالم . فراشاتها متوسطة القد وكبيرة . انواعها متباينة الالوان الفاقعة . اشهر اجناسها المذناب والهدّاب والهيثام .

٢٦١٠٩ - مُذَنَّب Comète (F). Comet (E).
كوكب طائح متنقل تتبعه سحابة مضيئة . حركة دورانه حول الشمس مستطيلة المدار || عدد المذنبات المعروفة حتى الآن يناهز ١٥٠٠ اشهرها «مذنب هالي» الذي يظهر كل ٧٦ سنة وقد ظهر عام ١٩١٠ وظهر ايضاً عام ١٩٨٦ .

٢٦١١٠ - مُذَنَّب Urodèle (F). Urodele (E).
نعت تعريفي يطلق ، في علم الحيوان ، على كل دويبة او يرقة او اسروع مجهزة بذنب او بزائدة تشبه الذنب .

٢٦١١١ - مَذْي Sperme (F). Sperm (E).
هو مني الحيوان عامة ، راجع مني .

٢٦١١٢ - مُذْيَاب ، حَالّ Solvant (F). Solvent (E).

٢٦١١٣ - مُذِيب Dissolvant (F). Dissolvent (E).

٢٦١١٤ - مَذِيق ، مَخِير ، مَهْو
Lait mouillé (F). Whey (E).
المذيق والمخير والمهو ، مزيج من اللبن والماء .

٢٦١١٥ - مَرّ * ، شَوْكَة Croc, Trident (F).
Hook, Trident (E).
اداة تستعمل في الزراعة لقلب التراب .

٢٦١١٦ - مُرّ Amer (F). Bitter (E).
نعت يطلق على ما كان طعمه ضد الحلو .

٢٦١١٧ - مُرّ Myrrhe (F). Myrrh (E).
صمغ راتنجي يستخرج من سوقد شجر المر . قال الدكتور رمزي مفتاح في احياء التذكرة عن الانطاكي ما حرفيته : «هو السمرى في المقالات وهو معروف يسيل من شجرة بالمغرب فيجمد قطعاً الى حمرة صافية ، ومنه ما يوجد على ساق الشجرة وقد جمد كالجاجم وهذا هو المر المعروف بالبطارخ لانه يحاكي بيض السمك في دسومته وصفرته

وسهوكته وليس بالرديء . ومنه ما يعصر فيسيل ماء ثم يجمد مائلاً الى السواد ويحكي الميعة السائلة ويسمى المر الحبشي وهو دون الثاني || وهو ركن عظيم في المراهم والاكحال على اختلاف انواعها . وهو ينفع سائر النزلات والصداع... يكتحل به فيحل المدة وغلظ الجفن ، ويزيل الرمد بلبن النساء . والقرحة بماء الورد والحلبة . ويدمل سائر القروح اذا نثر فيها وقد غسلت قبله بماء لسان الحمل . ويشد اللثة ويزيل قروحها واوجـاع الاسنان بالخمر والزيت مضمضمة . والسعال واوجاع الظهر . وخشونة القصبة استحلاباً في الفم . واوجاع الكبد والكلى ، والمثانة والديدان شرباً خصوصاً مع الترمس والافسنتين . وامراض الارحام خصوصاً الصلابة والنتن حتى احتماله ولو بماء الآس . ويلحم الفتق اذا تمودي عليه ويحل عرق النسا والمفاصل والنقرس مطلقاً . ويزيل نتن الابط بالشب وضعف الشعر . وانتثاره بالخمر واللادن ودهن الآس ، والقوابي بالعسل ، والثآليل والآثار كلها . دخانه ينبت شعر الاجفان وينوم بنفسه شماً ويحفظ الموتى طلاء ومع دهن اللوز المر ينفع في امراض الأذن ، ومع النعنع امراض الأنف ، وهو يضر المثانة ويسقط الاجنة ويصلحه العسل وشربته الى ثلاثة وبدله فلفل او قسط او جندبادستر .»

٢٦١١٨ - مُرّ *

Commiphora myrrha (S).
Commiphore, Arbre à myrrhe (F). Myrrh tree, Myrrha (E). Myrrhenbaum (D). Albero del mirra (I).

نوع من البلسان من فصيلة البخوريات . شجيرته صغيرة القد شائكة، يقطر الصمغ من ساقها على شكل دموع حمراء اللون شاحبة مغبشة . اوراقهــا معنقة مركبة ثلاثية الوريقات . اخشابها ولحاؤها عطرية الرائحة النفاذة. صمغها جيد الصنف شائع الاستعمال الطبي .


مُرّ

٢٦١١٩ - مُرّ إفْرِيقِيّ

Commiphora schimperi (S). Commiphore d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Echter Myrrhenbaum (D). Albero del mirra d'Africa (I).

نوع آخر من المر ، اعطانه البلاد الافريقية يكثر في الجزائر ومراكش . شجرته صغيرة القد شائكة . يستخرج من سوقه صمغ راتنجي المادة جيد الصنف عنابي اللون، شائع الاستعمال الطبي .

٢٦١٢٠ - مُرّ حَبَشِيّ ، مُرّ حِجَازِيّ

Commiphora abyssinica (S). Commiphore d'Abyssinie (F). Coarse myrrha (E). Afrikanischer Myrrhenbaum (D). Commifora (I).

نوع من المر ، اعطانه الحبشة وسائر افريقية الشرقية وجزيرة العرب . شجرته صغيرة القد شائكة . ثماره بحجم الجوز كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات الطبية . صمغه راتنجي المادة جيد الصنف يأتي بعد المر الافريقي جودة .

٢٦١٢١ - مُزَارِع

Métayer (F). Metayer (E).

هو من استعمل الارض بالمزارعة ، اطلب مزارع .

٢٦١٢٢ - مَرْأَة مُسَلْسَلَة

Andromède (F).
Andromeda (E).

المرأة المسلسلة كوكبة نجوم موقعها قرب القطب الشمالي . عدد نجومها ٥٩ اشهرها نيّر الرأس والسرة والقدم || ويوجد بالقرب من هذه الكوكبة سديم لولبي اكتشف عام ١٦١٢ يبعد عن الارض نحو ٨٠٠٠٠٠ سنة ضوئية وقطره نحو ١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية .

٢٦١٢٣ - مَرْآلَة o

Enfleurage (F).

طريقة صناعية لاستخراج العطر ترتكز على مرث الازهار في الدهن او الشحم .

٢٦١٢٤ - مُرَاح

Etable (F). Stable (E).

هو مأوى البقر والغنم والمعز وسائر الدواب، اي موضع راحتها في الليل .

٢٦١٢٥ - مُرَار

Centaurée étoilée (F).

هو القنطريون النجمي ، اطلبه .

٢٦١٢٦ - مَرَارَة

Vésicule biliaire (F).
Gall-bladder (E).

٢٦١٢٧ - مَرَارَة


Amertume (F). Acerbity (E).

وصم ميكروبي يعتري الخمر فيفسدها بعد ان يعيب طعمها اذ يجعله مرّ المذاق .

٢٦١٢٨ - مَرَارَة الحَنَش * ، قُنْطَرِيُون صَغِير ، قَصَّة الحَيَّة ، طَرْطَر

Erythrea centaurium (S). Erythrée centaurée, Petite centaurée, Herbe à la fièvre (F). Earth-gall, Centaury, Fever wort (E). Echtes Tausendgüldenkraut (D). Centaurea minore, Biondella, Cacciafebbre (I).

نوع من الاريتريا وهو نبات عشبي بري حولي طبي صغير القد . ساقه فرعاء مستدقة . اوراقه متقابلة صغيرة . نصلها ضيق الصفحة ، خملي البشرة ، اطحل اللون ، شديد المرارة || يستعمل منه في الطب القمم الزهرية والاوراق. وهي مقوية للمعدة دافعة للحميات . ويحضر منه منقوع هاضم يستعمل في حالات زيادة الحموضة والقرحة المعدية او المعوية ذلك لان هذا النبات يحوي بعض الاملاح القلوية بنسب كبيرة لها منافعها الطبية .


مرارة الحنش

٢٦١٢٩ - مَرَارَة الصَّحَارِي

Chicotin (F).

هي الحنظل ، اطلبه .

٢٦١٣٠ - مَرّاس o *

Ophonus sabulicola (S)

حشرة من فصيلة الهربلوسيات . طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم. رأسها وكوسلها الى السمرة السوداء . غمداها الى الزرقة السفعاء يعلوها مواج اخضر || تكثر في الاتربة الكلسية . تركب ازهار نباتات الفصيلة الصيوانية وتلتهم البذور منذ تكوينها || يرقاتها خاصلة قليلة الاذى.


مرّاس

٢٦١٣١ - مِرّاس *

Chiroteuthis (S).
Chiroteuthe (F). Chiroteuthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة المراسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشعية الشكل . زعانفها مستديرة طرفية الارتكاز . رؤوسها اسطوانية . عيونها كبيرة ماسحة . ثمانية من جرامزها طليقة مجمعة متقاربة الطول واثنتان شديدتا الطول عادمتا المحاجم تنتهيان برحى سنانية الشكل .


مِرّاس

٢٦١٣٢ - مِرّاسِيَّات o

Chiroteuthidae (S).
Chiroteuthidés (F). Chiroteuthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل ، ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي


والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشعية الشكل او جرابية . زعانفها مستديرة طرفية . رؤوسها مستغلظة . عيونها كبيرة ماسحة . جرامزها لامتساوية الطول والشكل || اعرف اجناسها واشهرها المراس والمريس .



مرّاش

٢٦١٣٣ - مَرّاش *ه Spinax (S).
Spinax (F). Spinax (E).
جنس اسماك بحرية مفترسة من فصيلة المراشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة ، شبه وشعية الشكل. اخطامها ذلقة شارفة . اسنانها منشارية ، حادة تقطع كل شيء . جلودها محببة . زعانفها كبيرة . الذيلية لامتساوية الشطرين || اشهر انواعه واعرفها المراش الاسود (S. niger) الذي يجوب البحر الابيض المتوسط .

٢٦١٣٤ - مَرَاشَة ه Mulch
مواد عضوية مختلفة اخصها الورق والقش تفلش على التربة لحفظ رطوبتها ولمنع تكاثر اعشابها الطوعية ولوقايتها من قساوة البرد .



مرامري

٢٦١٣٥ - مَرّاشيّات ه Spinacidae (S).
Spinacidés (F). Spinacidae (E).
فصيلة اسماك بحرية مفترسة من الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها وشعية الشكل ، متباينة القد والحجم ، منها الصغير والوسط والكبير || اخلاقها شرسة ماحكة ، لا تمر بسمكة الا قصمتها الى شطرين .

٢٦١٣٦ - مُرَافَعَة Plaidoirie, Plaidoyer (F).
Pleading, Speech for the defence (E).
المرافعة هي عرض وقائع الدعوى ومطالب المتقاضين شفهيا امام القضاة . وهي حق يخوله القانون لكل متقاض .

٢٦١٣٧ - مَرَاق
المراق نجم نيّر من كوكبة الدب الاكبر .



مران احمر

٢٦١٣٨ - مُرَاكَزَة ه Dosimétrie, Titrage (F).
Dosimetry, Titration (E).
فن قياس التركيز والاختلاط .

٢٦١٣٩ - مُرَامِريّ * Kobus (S). Cobe, Kob (F).
جنس حيوانات لبونة من الظباء الكبيرة القد . انواعه خمسة اعطانها البلاد الافريقية . اجسامها منسجمة القوام ظريفة الشكل تطول من ١٧٠ الى ٢١٠ سم. وتعلو من ١٤٠ الى ١٥٠ سم. الوانها الى الخنطي الاحمر المواج ومنها البلقاء. للذكر منها قرنان كبيران لولبيان . أما الانثى فجماء وهي رباعية الاخلاف ، اصغر قداً من الذكر || يألف السبسب والغابات ومجاري الماء . إجله يراوح من ١٥ الى ٢٥ نفراً.



مران شامخ

٢٦١٤٠ - مُرّان ، لِسَان العُصْفُور
Fraxinus (S). Frêne (F). Ash-tree (E). Esche (D). Frascio, Frassino (I).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من المرانيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه عديدة منها الجنبات والشجيرات والاشجار الباسقة. اوراقها مركبة وترية متقابلة عابلة . ازهارها عثكولي . ازهارها بيضاء اللون او فستقية . ثمارها جناحية . براعمها سود . لحاء سوقها واغصانها الى الربدة السمراء . اخشابها تبنية اللون صناعية . اوراقها طبية وعلفية || كانت قشور المران تستعمل استعمال الكينا قبل معرفتها وهي معرقة خافضة للحرارة . أما الاوراق فتفيد الشوصة والنقرس . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٦١٤١ - مُرّان أبْيَض Fraxinus alba (S).
Frêne blanc, F. d'Amérique (F). American white ash (E). Amerikanische Weissesche (D).
شجرة سبروتية باسقة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. مهدها امريكة الشمالية . اوراقها تطول نحو ٣٠ سم. وريقاتها تعد من ٧ الى ٩ ، نصلها سناني الصفحة يطول ١٥ سم. ويعرض ٥ سم. وهو اطحل اللون مدبب المقصة مسنن الحافة . ازهارها عثكولي ، طرفي ومحوري الارتكاز ، يطول نحو ١٠ سم. ازهارها بيضاء اللون .

٢٦١٤٢ - مُرّان أحْمَر * Fraxinus pubescens (S).
Frêne rouge (F). American ash, Red ash (E). Amerikanische Rotesche (D). Frassino rosso americano (I).
شجرة سبروتية تعلو من ١٢ الى ١٨ م . وريقاتها تعد من ٧ الى ٩ ، نصلها اخضر اللون يحمرّ في الخريف وهو سناني الشكل مدبب المقصة ، مسنن الحافة يطول نحو ١٢ سم. صفحته السفلى خلية البشرة . ازهارها عثكولي ، طرفي ومحوري الارتكاز ، يطول نحو ١٥ سم . ازهارها فستقية اللون .

٢٦١٤٣ - مُرّان أسْوَد Fraxinus nigra (S).
Frêne noir, F. à feuilles de sureau (F). American black ash (E). Amerikanische Schwarzesche (D). Frassino nero (I).
شجرة سبروتية جميلة الشكل، تعلو من ١٠ الى ٢٠ م . خراعيبها خضر منمشة بالاسود . وريقاتها تعد من ٩ الى ١١ ، نصلها بيضي الشكل ، لاطيء الانتشاب، عابق الخضار. ازهارها عثكولي التجميع ، كبير القد. ازهارها فستقية اللون .

٢٦١٤٤ - مُرّان ذَرِب الوَرَق
Fraxinus oxyphylla (S). Frêne oxyphylle (F).
شجرة متوسطة القد تعلو من ١٠ الى ١٥ م. براعمها الى الشقحة السفعاء المواج. وريقاتها تعد من ٧ الى ١٣ نصلها سناني الشكل ذرب الزام الاخير ، صفحته السفلى خلية البشرة . ازهارها عثكولي التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها بيض .

٢٦١٤٥ - مُرّان شَامِخ * Fraxinus excelsior (S).
Frêne élevé (F).
اكبر انواع المران واشمخها واسرعها نمواً واعمرها . شجرته سبروتية تعلو من ٣٠ الى ٤٥ م . خراعيبها اسطوانية، براعمها سود . وريقاتها تعد من ٩ الى ١٥ ، نصلها سناني الشكل، مسنن الحافة . ازهارها عثكولي التجميع، طرفي الارتكاز ومحوري . ازهارها بيض يعلوها مواج اخضر. يستخرج من سوقها بالحز منّ لا بأس به سكري الطعم يحوي نحو ٧٠ ٪ من المنيت .

٢٦١٤٦ - مُرّان شَائِع * ، مُرّان زَهْرِيّ، مُرّان مَنّي Fraxinus ornus (S).
Frêne à fleurs, F. à manne, Orne commun (F). Manna-ash, Flowering-ash (E). Blumen Esche, Manna Esche (D).
شجرة سبروتية مبذولة تعلو نحو ١٥ م. فروعها حمر

اللحاء ، صفر التمشيح . وريقاتها تعد من ٥ الى ٩ ، نصلها اهليلجي الشكل يطول نحو ٩ سم. ويعرض نحو ٥ تسنينه مستدير الاطراف . ازهارها عثكولي ، طرفي ، لبد التجميع ، يطول نحو ١٥ سم. ازهارها بيضاء اللون . يستخرج من سوقها بالحز منّ لا بأس به يحوي ٧٢٪ من المنيت .

٢٦١٤٧ – مُرّان صينيّ Fraxinus chinensis (S).
Frêne de Chine, Orne de Chine (F).
شجرة سبروتية تزيينية مهدها الصين تعلو من ١٢ الى ١٥ م . براعمها سود في الشتاء حمر في الربيع . وريقاتها تعد من ٥ الى ٧ ، نصلها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٣ سم. ويعرض نحو ٦ سم. عروقه بارزة ، تسنينه منشاري . ازهارها عثكولي طرفي يطول نحو ١٨ سم . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها جؤوية.

٢٦١٤٨ – مُرّان كثير الزَهْر *
Fraxinus floribunda (S). Frêne floribond, Orne florifère (F). Bitter-ash (E).
شجرة سبروتية مهدها الهند تعلو من ١٠ الى ١٢ م . وريقاتها تعد من ٧ الى ١٣ ، نصلها سناني الصفحة يطول نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٥ وهو مالس البشرة ، دقيق التسنين الحاد . ازهارها عثكولي طرفي يطول نحو ٢٥ سم. ازهارها بيضاء اللون غبراء المواج .

٢٦١٤٩ – مُرّان مُعَيَّنيّ الوَرَق
Fraxinus parvifolia (S). Frêne rhomboïdal, Orne de Bunge (F).
جنبة تزيينية سبروتية مهدها الصين تعلو نحو ٢٠٠ سم. وريقاتها تعد من ٣ الى ٧ وهي معينية الشكل تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٢ ، نصلها مسنن الحافة ، عنقها مزغبر اللحاء. عثاكلها الزهرية طرفية الارتكاز تطول من ٥ الى ٧ سم. ازهارها بيضاء اللون .

٢٦١٥٠ – مُرّان مَنْشُوريه
Fraxinus mandshurica (S). Frêne de Mandchourie, F. du Japon, Tamo (F). Japanese ash, Tamo (E). Japanische Esche, Tamo (D). Frassino giapponese, Tamo (I).
شجرة شامخة تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م . مهدها منشوريا. فروعها رباعية التضليع . وريقاتها تعد من ٧ الى ١١ ، نصلها ضيق الصفحة ، مدبب المقصة ، مستطيل العنق ، باهت الخضار البحري . ازهارها عثكولي التجميع مستطيل الشكل . ازهارها بيض ، خضر المواج .

٢٦١٥١ – مُرّانة Frênaie (F).
Ash-grove or plantation (E).
مغرس المران او حرجة المران .

٢٦١٥٢ – مُرّانيّات Fraxinées (F).
سبط من فصيلة الزيتونيات اشهر اجناسه المران .

٢٦١٥٣ – مُرّانين ٥ Fraxétine, Fraxine (F).
غلوكوزيد يكثر وجوده في لحاء المران . ويوجد ايضاً في لحاء القندلي الهندي . يستخرج من اللحاء بعد نقعها بالماء وغليانها . تبلوره إبري الشكل ابيض اللون . طعمه مرّ حرّيف . يذوب في الماء وفي الكحول .

٢٦١٥٤ – مَرَبّة المربّ : الارض الكثيرة النبات .

٢٦١٥٥ – مِرْباليّ ٥ Epigé (F). Epigenous (E).
نعت تعريفي يطلق على البزور التي ترتفع زباراتها عند الانتاش فوق سطح التربة .

٢٦١٥٦ – مَرْباة Lais (F). Staddle (E).
المرباة . ج مرابٍ . هي الشجيرة الباقية عند قطع الغابة .

٢٦١٥٧ – مَرْبَح
طائر من طير الماء قبيح الهيئة (الجاحظ) .

٢٦١٥٨ – مِرْبَد
المربد هو محبس المواشي . وفي الحديث « انه تيمم بمربد الغنم » . وهو الفضاء وراء البيوت يرتفق به . وهو الموضع الصالح لتجفيف التمر .

٢٦١٥٩ – مَرْبِض ، صِيْرَة
Enclos pour caprins et ovins (F). Paddock (E).
حظيرة الغنم والماعز .

٢٦١٦٠ – مُرَبَّع Carré (F). Square (E).
شكل هندسي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦١ – مُرَبَّع الزَوَايا Quadrangulaire (F).
Quadrangular (E).

٢٦١٦٢ – مُرَبَّع الزَوَايا والضُلُوع Tétragone (F).
Tetragon (E).

٢٦١٦٣ – مُرَبَّع مُنحَرِف Trapèze (F).
Trapezium (E).
مربع متوازي القاعدتين الكبرى والصغرى .

٢٦١٦٤ – مُرَبَّيَات Confitures (F). Preserve (E).
المربيات هي الثمار المطبوخة بالسكر .

٢٦١٦٥ – مُرَّة
« بقلة تتفرش على الارض لها ورق مثل ورق الهندباء او اعرض ولها نورة صفيراء وارومة بيضاء وتقلع مع ارومتها فتغسل ثم تؤكل بالخل والخبز وفيها عليقمة يسيرة » (عن ابي حنيفة)، ج مر وأمرار.

٢٦١٦٦ – مِرَّة Heron goliath (F).
هو البلشون الجبار ، اطلبه .

٢٦١٦٧ – مِرْتاج Lithophage (F).
هو الحجار ، اطلبه .


٢٦١٦٨ – مُرْتَزَق ٥ Vivarium (F). Vivarium (E).
المرتزق قفص لاقياسي الطول والعرض والارتفاع ، غالباً مزجج او مغلوف بشريط ضيق النواطب ، يستعمل لتربية الدوبيات والحشرات .

٢٦١٦٩ – مُرْتَفِع Fastigié (F). Fastigiate (E).
نعت تعريفي يطلق على الفروع النباتية المرتفعة الاطراف نحو العلاء .

٢٦١٧٠ – مُرْتَفَع جَوّي Anticyclone (F).
Anticyclone (E).

٢٦١٧١ – مُرْتَفِعَة المَبيض Superovariée (F).
Superior ovary (E).
نعت تعريفي يطلق على ازهار النباتات المرتفعة المبيض من فئة المتحدات القمالات .


مران شائع


مرّان كثير الزهر

٢٦١٧٢ - مُرْتَفَق ، خادِم Dominé, Servant (F).
المرتفق والمرتفق به . هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر .

٢٦١٧٣ - مُرْتَفِق Dominant (F).
العقار المرتفق او المخدوم هو الذي ينتفع من الارتفاق .

٢٦١٧٤ - مَرْتَك ، مُرْتَك ، مَرْداسَنْج
Litharge, Protoxyde de plomb cristallisé (F). Litharge (E).
هو بروكسيد الرصاص المنصهر المتبلور البرتقالي اللون .


مرتنسيه

٢٦١٧٥ - مُرْتَكِب الجُنحة ، مُجْرِم
Délinquant (F). Delinquent, Offender (E).
هو الذي يرتكب فعلة يعتبرها القانون الجنائي جنحة يعاقب عليها .

٢٦١٧٦ - مِرْتَنْسِيَه * ، ميرتَنْسِيَا
Mertensia (S). Mertensie (F). Blue-bells (E). Lungenwurz (D). Mertensia (I).
جنس لبات من فصيلة الحمحميات معقود التعريف باسم الطبيب مرتنس (١٧٦٤–١٨٣١) . انواعه المعروفة ١٥ ، جميعها عشبية معمرة . اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة . اوراقها كاملة متقابلة . نصالها موشّمة بغدد شفافة . ازهارها عنقودي التجميع . تويجات ازهارهـا انبوبية الشكل . اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

٢٦١٧٧ - مِرْتَنْسِيَه ثُعْبانِيَّة
Mertensia echioïdes (S). Mertensie vipérine (F).
عشبة من المرتنسيه تعلو نحو ٤٠ سم . ساقها وفروعها مزغبة اللحاء . اوراقها سنانية الشكل ، نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها كثيفة التجميع متوسطة القد لونها الى الزرقة العابقة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦١٧٨ - مِرْتَنْسِيَه سِيبِيرِيَّة
Mertensia sibirica (S). Mertensie de Sibérie (F).
عشبة مخشوشبة من المرتنسيه تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها وفروعها سرحة . اوراقها قلبية الشكل معنقة ، نصلها ناعم اللسيج المتمعج . ازهارها بنفسجية اللون منتصبة . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٦١٧٩ - مِرْتَنْسِيَه عُثْكُولِيَّة
Mertensia paniculata (S). Mertensie paniculée (F).
عشبة من المرتنسيه تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها وفروعها مهدبة اللحاء . اوراقها سنانية النصل المستطيل الضيق . تنويرها عثكولي التجميع بخلاف سائر انواع جنسها . ازهارها الى الزرقة الليلكية . تويجها خملي الصفحة ، مسنن الحافة . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .


مرتينيه

٢٦١٨٠ - مِرْتَنْسِيَه فِيرْجِينِيَّة
Mertensia virginica (S). Mertensie de Virginie (F).
عشبة من المرتنسيه تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها عريلطة . اوراقها اهليلجية مقطومة تطول من ١٠ الى ١٥ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ازهارها كبيرة القد متدلية ، لونها الى الزرقة الجميلة . ازهارها يستمر من اذار الى حزيران .

٢٦١٨١ - مَرْتِينِيّات Martyniaceae (S).
Martyniacées (F). Martyniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، اشهرها المرتينية .

٢٦١٨٢ - مَرْتِينِيَة * Martynia (S). Martynie (F).
جنس نباتات عشبية من المرتينيات . انواعها قليلة ، جميعها اميركية المنبت منها البرّية ومنها التزيينية . اوراقها معنقة لا قياسية الشكل والارتكاز . ازهارها جميلة القالب ، زاهية الالوان ، لا نظامية التجميع والارتكاز . ثمارها جراء مقرنة الاطراف . اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٦١٨٣ - مَرْتِينِيَة حَوْلِيَّة Martynia annua, M. diandra (S). Martynie annuelle (F).
عشبة حولية زباء غدّية لزجة تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراقها معنقة متقابلة قلبية الشكل ، نصلها خملي البشرة خماسي التسنين . ازهارها بيض القناة ارجوانية الاطراف . ثمارها بيضية مالسة تنتهي بزائدة منقادية الشكل قصيرة . ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

٢٦١٨٤ - مَرْتِينِيَة خُرْطُومِيَّة
Martynia probascidea (S). Martynie à trompe, Bicorne trompe d'éléphant, Cornaret, Ongles du diable (F).
عشبة حولية زباء لزجة تعلو نحو ٩٠ سم . اوراقها معنقة متقابلة قلبية الشكل ، نصلها مستطيل الزناد خملي الصفحة المتمعجة المستعرضة التسنين . ازهارها كبيرة القد ، معوجة القناة ، فارشة الاطراف الحامية التفريض . قناتها الى البياض الاصفر المواج يعلوه تنميش اخضر واحمر ، اطرافها موشّحة بالبنفسجي يعلوه مواج ارجواني . ثمارها خرطومية الشكل تطول نحو ١٥ سم . || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦١٨٥ - مَرْتِينِيَة صَفْراء الزَّهْر
Martynia lutea (S). Martynie à fleurs jaunes, Bicorne jaune (F).
عشبة حولية زباء لزجة تعلو نحو ٦٠ سم . اوراقها متقابلة ، معنقة ، قلبية الشكل ، مستديرة الطرف . نصلها خملي البشرة مسنن الحافة . ازهارها عنقودية التجميع مذهبة اللون يعلوها عند انتشاها مواج احمر || ازهارها يستمر طوال شهر آب .

٢٦١٨٦ - مَرْتِينِيَة عَطِرَة
Martynia fragrans (S). Martynie odorante, Bicorne odorante (F).
عشبة حولية زباء لزجة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها معنقة متعاقبة ثلاثية الفصوص . نصلها خملي الصفحة المتقاربة التسنين . ازهارها عطرية ، بنفسجية اللون ، ارجوانية المشحة ، سنبلية التجميع . ثمارها تطول نحو ١٢ سم . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦١٨٧ - مَرْتِينِيَة كَفِّيَّة
Martynia craniolaria (S). Martynie craniolaire, Craniolaire (F).
عشبة زراعية حولية زباء غدية تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقها معنقة متقابلة كفية الشكل مسننة الحافة . ازهارها بيضاء اللون كبيرة القد تطول نحو ٨ سم . ثمارها كبيرة كرؤوس العصافير ، مخروطية الزائدة . جذورها حزابية الشكل ، مأكولة وتربب .

٢٦١٨٨ - مَرْث ، مَرْس Macération (F).
Maceration (E).
نقع جسم صلب في الماء او في سائل آخر ليلين او لاذابة بعض اجزائه الكيماوية .

٢٦١٨٩ – مَرْثَد ○ Etagère (F). Whatnot (E).
رف مستقل لا يستند الى حائط ، ج مراثد .

٢٦١٩٠ – مِرْثَد ، مِحْضَن Couvoir (F).
Incubator (E).
عش في سلة او في صندوق وما اشبه ترخم فيه الدجاجة الرنقاء حضنتها. وهو ايضاً بناء تجمع فيه الحواضن والمحضنات.

٢٦١٩١ – مِرْثَم Nez (F). Nose (E).
المَرْثِم والمِرْثَم الانف وقد كثر اسناده الى الحيوان . ج مَراثِم .

٢٦١٩٢ – مَرَج Faire paître (F).
To graze, to feed, to tend (E).
مرج الدابة : ارسلها ترعى في المرج .

٢٦١٩٣ – مَرْج Prairie (F).
Meadow, Grass-land (E).
ارض فسيحة معشوشبة ينبت فيها العشب طوعياً او يبذر وتمرج فيه الماشية او يحش ويجفف . نباتاته مختلفة وعديدة اشيعها من القطانيات والنجيليات . والمرج قد يكون :

مرجاً صنعياً Prairie artificielle (F).
Artificial meadow (E).
ترتكز اعشابه على القطانيات كالبرسيم والفصة والباقية...

مرجاً طبيعياً Prairie naturelle, Pré (F). Meadow (E).
وهو المرج المعروف بالمرعى او المنتجع .

مرجاً وقتياً Prairie temporaire (F).
Temporary meadow (E).
هو الذي لا يبقى اكثر من بضع سنوات وتكون اعشابه من النجيليات والقطانيات .

٢٦١٩٤ – مَرْج ثامِر Pré-verger (F).
Orchard-meadow (E).
مرج طبيعي غرس فيه شجر مثمر كالاجاص والتفاح للاستفادة من العشب والثمار معاً .

٢٦١٩٥ – مِرْجاج ○ Piézographe (F).
Piezograph (E).
المرجاج جهاز يستعمل في قياس القوى الاهتزازية وضغطها.

٢٦١٩٦ – مِرْجاد Faneuse (F). Hay-making (E).
اداة تستعمل في تقليب الاعشاب المحشوشة اجتناباً لعطبها وتعجيلاً في جفافها .

٢٦١٩٧ – مِرْجاس Sonde (F).
هو المسبار ، اطلبه .

٢٦١٩٨ – مِرْجاف ○ * ، مِرْجَفَة
Séismographe, Sismographe, Tromomètre (F).
Seismograph, Tromometer (E).
آلة تسجل الهزات الارضية بما في ذلك مدة الزلزال وعنفه .

٢٦١٩٩ – مَرْجان * Corail (F). Coral (E).
حيوان بحري من المدخ المجوفات وهو من الحيوانات الركينة التي تعيش راسخة على صخور واعشاب القاع . افرازها جصي عديد الالوان يكثر فيه الاحمر الوردي (المرجاني) من عابق وباهت . والاسود والابيض . أما الابيض فنادر الوجود .

٢٦٢٠٠ – مَرْجان Pageau, Pagel (F).
هو الفرّيدي ، جنس سمك من فصيلة الاسبوريات .

٢٦٢٠١ – مَرْجان زَهْري Zoanthaires (F).
Zoantharia (E).
رتبة حيوانات بحرية عديدة الفصائل والاجناس . جميعها جصية الافراز كالمرجان ، مداخلها فسيحة الارجاء تتكون منها الشعاب والمستعمرات والجزر .

٢٦٢٠٢ – مَرْجانيّات Coralliaires (F).
شعبة حيوانات بحرية من صف المجوفات .

٢٦٢٠٣ – مِرْجانيّة Berberidopsis corallina (S).
Berbéridopside corail (F).
جنبة تزيينية معمرة من فصيلة النغفيات . ساقها سرعية الفروع متسلقة تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة ، قلبية الشكل. نصلها جامد الصفحة اللامعة ، مدبب التسنين الشائك . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها تساعية البتلات والفصل ، سباعية الاسدية ، مرجانية اللون ، كروية الشكل ، متدلية || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٦٢٠٤ – مَرْجانيّة Coralline (F).
عشبة تدعى نور الماء ، اطلبه .

٢٦٢٠٥ – مِرْجَل Chaudière, Cuiseur,
Ebouillanteur (F). Copper, Boiler (E).
قدر كبير من النحاس او الحديد يغلى فيه الماء .


٢٦٢٠٦ – مِرْجَمَة * Fronde (F). Sling (E).
هي الصفحة السفلى من نصل ورقة السرخس حيث توجد الحقاق . وقد تستعمل بصيغة الجمع فتدل على مجموعة الصفحات السفلى من أوراق السرخس الواحد .


٢٦٢٠٧ – مَرْجَوِيّة ○ Praticulture (F).
المرجوية علم يبحث في زراعة المروج والمراعي .


٢٦٢٠٨ – مَرْجِيّ ○ Praticole (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة أو طائر او حيوان مأواه المروج .


٢٦٢٠٩ – مَرْجِينُولَة ○* Emarginula (S).
Emarginule (F). Emarginula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم الحجفية وفصيلة الصديعيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منها ٤٠ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على الصخور قرب الشطوط || اصدافها شبه مخروطية الشكل ، مضلعة السطوح المحززة افقياً ، ضبابية القن ، قطرها من ١ الى ٣ سم. || اجسامها شبه بيضية الشكل ، رحبة الاردية الفضفاضة ، صغيرة الرؤوس ، كبيرة العيون الجاحظة القائمة على قواعد اللوامس الخارجية . لوامسها قصيرة ، مخروطية . ارجلها وحيدة ، مستعرضة ، مطوقة بزوائد انبوبية الشكل .

٢٦٢١٠ – مَرِح Epier (F). To ear (E).
مرح الزرع : خرج سنبله .


مرجاف


مرجان


مرجمة


مرجنولة

٢٦٢١١ - مَرْح Guitare (F).

سمكة بحرية تدعى غنباط ، اطلبها .

٢٦٢١٢ - مَرْحَلِي Sérale (F). Seral (E).

نعت تعريفي يطلق ، في علم التنوخ اي في علم اثر البيئة ، على طور من اطوار التعاقب النوهي في النبات .

٢٦٢١٣ - مَرْخ

شجر سريع الوري يقتدح به ؛ الواحدة مرخة (اللسان).

٢٦٢١٤ - مِرْخَاء ° Détendeur (F).
Pressure reducer (E).

جهاز يستعمل لتخفيف ضغط الغاز . ج مراخ .

٢٦٢١٥ - مِرْخِيرَة * Microchirus (S).
Microchire (F).

جنس اسماك بحرية من رتبة الملساوات وفصيلة جانبيات العوم . انواعها المعروفة قليلة جميعها من اسماك البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || اجسامها مبططة مفلطحة شبيهة بسمك موسى . زعانفها الظهرية قاطبة تمتد من الخطم الى قاعدة الذيل . زعانفها الصدرية والحوضية شديدة الصغر . زعانفها الشرجية تقابل الظهرية . اما الذيلية فستديرة الشكل || اشهر انواعها واعرفها :

٢٦٢١٦ - مِرْخِيرَة صَفْرَاء
Microchirus luteus (S). Microchire jaune (F).

موطنها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط . جسمها يطول نحو ١٢ سم. ثوبها الى الشهبة الصفراء يعلوها مواج ذهبي || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٢٦٢١٧ - مِرْخِيرَة مُزَوْزَقَة
Microchirus variegatus (S). Microchire panaché (F).

موطنها يمتد من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي . جسمها يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الشهبة الصفراء تعلوها زوزقة سوداء تمتد الى الزعانف || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٢٦٢١٨ - مَرَّدَ Effeuiller (F).
To strip of leaves (E).

جرّد القضيب او الشجرة من الورق .

٢٦٢١٩ - مَرَدّ ، مَرَدَّة Intérêt (F).

راجع فائدة .

٢٦٢٢٠ - مَرْدَاء

Arbre dépourvu de feuilles, Terre dépourvue de plantes (F).

المرداء : الشجرة لا ورق عليها. والارض الخالية من النبات .

٢٦٢٢١ - مِرْدَاس ، مِرْدَس
Cylindre compresseur (F). Compressor cylinder (E).

٢٦٢٢٢ - مَرْدَا سَنْج Litharge (F).

هو المرتك اي بروكسيد الرصاص .

مرخيرة

مردقوش بستاني

مردكوش احمر

مردلة معصّبة

٢٦٢٢٣ - مَرْدَقُوش ، مَرْدَكُوش ، بَرْدَقُوش ، مَرْزَنْجُوش ، رَيْحَان دَاوُد ، سُمْسُق
Majorana (S). Marjolaine (F).

نبات عشبي عطري بري وزراعي من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة جميعها مخشوشبة زباء اللحاء . اوراقها لا نظامية . ازهارها سنبلية التجميع . يستخرج من اوراقها وازهارها عطر صناعي شائع الاستعمال || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٦٢٢٤ - مَرْدَقُوش بُسْتَانِيّ *

Majorana hortensis, Origanum majorana (S). Marjolaine des jardins, M. à coquille (F). Knotted marjoram, Sweet marjoram (E). Echter Majoran (D). Maggiorana (I).

بجلة معمرة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها فرعاء جؤوية. فروعها منفرجة . اوراقها معنقة كاملة اهليلجية ، نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها بيضاء اللون او وردية. وهو نبات طبي ينفع من الصداع ويحبس الزكام كيفما استعمل . طبيخه يحل اوجاع الصدر والربو والسعال وضيق النفس . ويقال انه يفتت الحصى ويدر البول . دهنه يذهب الرعشة والفالج .

٢٦٢٢٥ - مَرْدَقُوش وَرْدِيّ

Majorana onites, Origanum onites (S). Marjolaine onites (F).

بجلة مبذولة طبية معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. ساقها فرعاء . فروعها منبسطة . اوراقها لاطئة اهليلجية . نصلها مسنن الحافة ، خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها سنبلية التجميع وردية اللون . منافعها الطبية لا تختلف عن منافع المردقوش البستاني .

٢٦٢٢٦ - مَرْدَكُوش أَحْمَر * ، قُوَيْسَة مُهَيَّجَة

Horminum (S). Hormin, Horminelle (F). Common sage, Annual clary (E). Buntschopfsalvei (D). Ormino, Salvia ormino (I).

بجلة برية طبية مبذولة معمرة من فصيلة الشفويات . تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ساقها عادمة الفروع . اوراقها ضمية ، سفلية ، تطول من ٣ الى ٦ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ . ازهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز ، زرقاء اللون || اوراقه وازهاره تنفع الامعاء وتهيج الهضم .

٢٦٢٢٧ - مِرْدَل ° Radula, Radule (F).
Radula (E).

المردل نصل قرني المادة تعلوه اسنان صغيرة متساوية الترتيب المعترض . وهو من اعضاء الجهاز الفمي عند الرخويات باستثناء صحيفيات الخياشيم . اما وظيفته فسحق الطعام .

٢٦٢٢٨ - مِرْدَلَّة مُعَصَّبَة *

Mordella fasciata (S). Mordelle bandé, Mordelle à fascies (F). Mordella fasciata (E).

حشرة واشعة خاصلة دامنة من فصيلة المردليات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها الصيوانيات . خنافسها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة والصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ مم. ثوبها الى السواد العابق يعلوه في غمديه زوجان من البقع البيض . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخطم . عيناها

كبيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها لا يلحف كامل البطن . بطنها مستطيل السكمة الشرجية المدببة الطرف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان وتعيش حتى اواخر آب . تسرح في النهار . تسافد في تموز || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ١٢ مم . جسمها مبطط الشكل ، مستغلظ المقدم ، سداسي الرواجب ، ضخم الرأس ، ضليع التآشير الفكية ، اطحل اللون ، يسود في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي تحت اللحاء طليقاً من كل غلاف .

٢٦٢٢٩ - مِرْدَلِيّات ° Mordellidae (S).
Mordellidés (F). Mordellidae (E).
فصيلة حشرات واشمة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الحارة . خنافسها تألف نباتات الفصيلة الخيمية . يرقاتها دامنة تعيش على المواد النباتية السائرة نحو الانحلال || جميع حشراتها صغيرة القد قلما يتجاوز طولها ١٠ مم . اجسامها لاقياسية الشكل . اغمادها لا تلحف بطونها المكظرة المستطيلة المدببة الاطراف الشرجية . زباناتها خيطية ، مستطيلة ، مركبة من ١١ فصلة . ارساغ جرامزها الخلفية رباعية العقل اما ارساغ الجرامز الوسطى والامامية فخماسية || اشهر اجناسها المردلة والزحلوفة والرميثة .

٢٦٢٣٠ - مِرْدَن ، مِغْزَل Quenouille (F).
Distaff (E).
شكل من اشكال الهيكلة المتبعة في تشذيب بعض الاشجار المثمرة والتزيينية || والشكل المردني يكون اضيق قاعدة وجسماً من الوشعي واكثر ارتفاعاً .

٢٦٢٣١ - مَرْدُولَة البَرْقُوق °*
Odonestis pruni, Gastropache pruni (S).
Odonestis du prunellier, Bombyx du prunellier (F).
Odonestis pruni (E).
حشرة من فصيلة اللجفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اروبة . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها تعيش على اوراق البرقوق والزعرور والاجاص ... || جسمها مستغلظ مكردم يطول نحو ٢١ مم . بسطتها نحو ٥٤ مم . رأسها حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان . مرشفها جدعة . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاكلف || روشناها الاماميان الى الحنطي الاكلف تعلوه ماجة حمراء وخط معترض اسمر ونقطة وسطى بيضاء . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاشقح . اهدابها الى الشقحة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح من الغروب الى الفجر في الليالي المقمرة . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة ايام وتمتع المكن لطخاً على لحاء الجذوع والاغصان || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٤ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الحنطي الاسمر المواج يعلوها من الرأس الى الشرج خط عريض من الهلب القصير تتخلله عند كل مفصل حيدي ضمة من الهلب المستطيل . مدبها وشرجها ورواجبها كاسية . شرجها ينتهي بزائدة صغيرة ثملولية الشكل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي تحت القشور وبين اللحاء ضمن صلجة يغلفها غشاء كالنخامة اغبر اللون .

٢٦٢٣٢ - مِرْدُون Mouche des narcisses (F).
حشرة من الذباب مشهورة باسم مرفيد النرجس .

٢٦٢٣٣ - مَرْز Vanne (F). Sluice, Water-gate (E).

٢٦٢٣٤ - مِرَزّ Oviscapte (F). Oviscapt (E).
جهاز متح السرء او المكن في بعض الحشرات ، ويدعى أشرة ، اطلبها .

٢٦٢٣٥ - مِرَزّ حاقِن Pal injecteur (F).
Injecting tube (E).
اداة تحقن بها التربة لاغراض شتى اخصها التطهير والتسميد المعدني المائع .

٢٦٢٣٦ - مِرْزاغ °* **، مِرْطاب ، مِرْطَب ، مِقياس الرُطُوبة** Hygromètre (F).
Hygrometer (E).
اداة تستعمل في معرفة الرطوبة الجوية اي كمية بخار الماء الموجودة في الجو بالنسبة الى درجة الحرارة .

٢٦٢٣٧ - مِرْزاغ شَعَري ° **، مِرْطاب شَعَري**
Hygromètre à cheveux (F).
مرزاغ يرتكز على تمدد وانكماش الشعر الذي يتأثر بالرطوبة


٢٦٢٣٨ - مِرْزان °* Balance de précision (F).
هو ما يدعونه ميزان الدقة لانه دقيق التركيب يتأثر بكسور المليغرام .


٢٦٢٣٩ - مُرْزَة Circus (S).
Busard (F). Buzzard (E).
جنس طير من عمارة المرزيات وفصيلة الصقريات . انواعه عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها من الكواسر التي تقتنص القواضم والجرذان والعصافير والعظاء والحشرات . اجسامها متوسطة الحجم ، طولها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . اجنحتها وارجلها واذنابها طويلة . اثوابها الى البغثة المرقطة . تدثن في الاشجار الحرجية الباسقة او على الحضيض وفي ارقاب الصخور . اناثها تحضن من ٣ الى ٤ رقنات مدة ٤ اسابيع || اشهر انواعها الاربعة التالية .


٢٦٢٤٠ - مُرْزَة البَطائِح * Circus strigiceps (S).
Busard blafard, B. des steppes (F). Pallid harrier (E).
طائر من المرزة صغير الجثة ، اطحل الثوب المرقط بالاسمر ، اسود المنسر ، احمر العينين والرجلين . وهو من القواطع يألف السبسب والبطاح ، قوته الزحافات من عظاء وحيات ودوبيات وبعض الحشرات .

٢٦٢٤١ - مُرْزَة الدَجاج * **، صَقْر الفيران**
Circus cyaneus (S). Busard Saint-Martin (F). Hen harrier (E).
طائر من المرزة ، متوسط القد طويل الجناحين والرجلين والذنب . ثوبه الى البغثة المرقطة بالاسمر . وهو اسود المنسر ، اصفر العينين والرجلين . يصيد القواضم والعصافير والضفادع والعظاء والحشرات وفراخ الدجاج . يدثن وكنه على الحضيض بين القصب والغزار .

٢٦٢٤٢ - مُرْزَة المَناقِع * **، دَرّاع**
Circus œruginosus (S). Busard des marais, B. harpaye, B. des roseaux (F). Marsh harrier (E).
طائر من المرزة ، كبير الجثة طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم . ثوبه الى الصهبة المرقطة . وهو من القواطع يألف


مردولة البرقوق


مرزاغ


مرزان


مرزة البطائح


مرزة الدجاج

المناقع والبحيرات ومجاري الماء. قوته القواضم والطيور المائية والضفادع.

٢٦٢٤٣ - مُرْزَة رَمْدَاء، عُقَيْب

Circus cinereus (S). Busard cendré, B. de montagne (F). Montagn's harrier (E).

طائر من المرزة، متوسط القد، ارمد الثوب المتباعد الرقطة، اسود المنسر، اصفر العينين والرجلين. وهو من القواطع، يألف الجبال والمناقع والبحيرات وشطوط الانهار. قوته العظاء والضفادع والحشرات.



مرزة المناقع

٢٦٢٤٤ - مَرْزَة

Rizière (F). Rice-plantation (E).

هي محقلة الارز او الارض المغروسة رزاً.

٢٦٢٤٥ - مِرْزَح، مِسْاك، مِشْحَط

Charasson, Echalas, Etançon de vigne, Paisseau (F). Vine-prop, Vine-stick, Stay, Shore (E).

مسند يستعمل لدعم الكرمة او لرفعها عن التربة.

٢٦٢٤٦ - مَرْزَم، مَرْزُوم

Flamant (F).
Flamingo (E).


هو النحام من طير الماء، طويل الرجلين والعنق، أعوج المنقار، في اطراف جناحيه سواد، اطلب نحام.

٢٦٢٤٧ - مِرْزَم

المِرْزَمَان نجمان مع الشعريين.

٢٦٢٤٨ - مِرْزَم الذراع

مرزم الذراع نجم نيّر يعرف ايضاً بالذراع المبسوطة، اطلبه.



مرسج

٢٦٢٤٩ - مُرْزِيَّات

Busards, Circiens, Circinés

عمارة طير من فصيلة الصقريات. انواعها عديدة تتميز بقدها الرشيق الاهيف. مناسرها قصيرة محجنة. سواقطها مستطيلة. اذنابها ضيقة. ارساغها مستدقة معتدلة الطول. مخالبها عامرة || اعطانها العالم. تألف الاماكن الرطبة. قوتها القواضم والزحافات والحشرات.

٢٦٢٥٠ - مُرْسَب

Précipité (F).
Precipitate (E).

المرسب والراسب واحد.

٢٦٢٥١ - مَرَسْتُومِيَّات ٥


Mérostomes (F).
Merostoma (E).

صف من المفصليات المتحجرات ترتيبه التصنيفي يأتي بين القشريات والعنكبوتيات || من هذا الصف يوجد رتبة واحدة معاصرة تدعى مروديات الاذناب.

٢٦٢٥٢ - مَرْسَج *

Amphicoma (S).
Amphicome (F).

جنس خنافس من فصيلة الجعليات ورتبة مغمدات الاجنحة. انواعه عديدة، اعطانها الشرق الاوسط. اجسامها متوسطة القد زباء. رؤوسها قصيرة. قرونها الاستشعارية صفيحية التركيب. ارساغها خماسية الفصل. اناثها اكبر قداً من ذكورها || تعيش على بتلات الازهار والاوراق الفتية. يرقاتها مقوسة الشكل، سداسية الارجل تعيش في التربة على المواد العضوية والنباتية السائرة الى الانحلال.



مرسونينة البرسيم

٢٦٢٥٣ - مَرْسَن

Nez des solipèdes (F).
Nose of soliped (E).

المَرْسَن هو انف ذوات الحافر.

٢٦٢٥٤ - مَرْسُوم

Décret (F). Decree, Order (E).

هو كل قرار يوقعه رئيس الجمهورية. وتختلف اسماء المراسيم باختلاف موضوعاتها فتكون جمهورية وحكومية وعامة وتنظيمية وخاصة.

٢٦٢٥٥ - مَرْسُوم قانُون

Décret-loi (F).
Order in council (E).

هو كل نص تشريعي يصدره رئيس الدولة في اثناء غياب المجلس النيابي ويكون نافذاً كالقانون بشرط موافقة المجلس، عند انعقاده، عليه.

٢٦٢٥٦ - مَرْسُونِيْنَة ٥

Marssonina, Marsonia (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقفيات. يتميز بكنائده الشفافة الثنائية الخلية البيضية الشكل او المستطيلة المنعقفة. يركب الاوراق فيلطخها. قصماته أدمية الارتكاز تصدع البشرة || انواعه عديدة لكنها قليلة الأذى. اعرفها ما يلي.

٢٦٢٥٧ - مَرْسُونِيْنَة البَرْسِيم ٥ *

Marssonina medicaginis (S).

فطر مجهري من المرسونينه يصيب البرسيم والفصة والنفل في سوقها واوراقها. مظهره الخارجي بثور صغيرة لا قياسية الشكل، حنطية اللون، سمراء الاطار، تركب السوق والاوراق فتؤذيها || يكافح بالحش عند ظهور الوصم ومنهم من سرح الماشية في المقاضب لترعاها.

٢٦٢٥٨ - مَرْسُونِيْنَة التَامُول ٥

Marssonina betulae (S).

فطر مجهري من المرسونينة يصيب التامول في اوراقه. مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة شقراء اللون حنطية الاطار لا قياسية الترتيب تركب نصال الاوراق على صفحاتها العليا || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة.

٢٦٢٥٩ - مَرْسُونِيْنَة الحَوْر ٥

Marssonina populorum (S).

فطر مجهري من المرسونينة يعطب اوراق الحور ويعبلها. مظهره الخارجي بثور متتابعة طحلاء اللون جوزية الاطار تركب نصل الاوراق وقد تغشاه برمته فتسبب الذبول والاعبال.

٢٦٢٦٠ - مَرْسُونِيْنَة الخَسّ ٥

Marssonina panattoniana, M. perforans (S).

فطر مجهري من المرسونينة يصيب الخس فيؤذيه. مظهره الخارجي بقع مستديرة لونها الى السمرة قطرها من ٢ الى ٣ مم. تبدو مبعثرة على صفحات نصال الاوراق الخارجية ثم تمتد وتتلاصق وتركب الاوراق الواحدة تلو الاخرى حتى الساق || يكافح باقتلاع النباتات الموصومة وبنضح النباتات الباقية بمحلول كربونات النحاس أو سائل بوردو الجيود المركز ٠,٨ ٪ || ومن الواجب تطهير البذار قبل استعماله بواسطة الاخضر الملكيتي (Vert malachite) المركز ١٠٠ ٪.

٢٦٢٦١ - مَرْسُونِيْنَة الصَفْصَاف ٥

Marssonina salicicola (S).

فطر مجهري من المرسونينة يصيب اوراق بعض انواع الصفصاف. مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم، مسننة الاطار، حنطية اللون، تركب نصل الاوراق فتبدو كالبثور الرافخة || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة.

٢٦٢٦٢ - مَرْسُونِينَة القَيْقَب ○
Marssonina acerina (S).
فطر مجهري من المرسونينة يصيب اوراق القيقب وقد يمتد الى الافنان والافناد. مظهره الخارجي بقع صغيرة مقرنة الزوايا تبدو سمراء اللون ثم تنحرف نحو الصهبة البيضاء. تركب نصل الاوراق ولحاء الافنان والافناد. اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة.


٢٦٢٦٣ - مِرْسِيرِيَّات Merciérées (F).
سبط من فصيلة الجريسيات يشمل الكثير من الاجناس والانواع معظمها بري وبعضها زراعي تزييني.

٢٦٢٦٤ - مَرْسِيس Peuplier de l'Euphrate (F).
هو الحور الفراتي الجميل الشكل، اطلبه.

٢٦٢٦٥ - مَرْسِيلَة ○* Marsilea (S).
Marsilée, Marsilie (F). Marsilea, Nardoo (E). Marsilie, Kleeforn (D). Marsilea (I).
جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة المرسيليات، انواعها قليلة العدد. سوقها جذمورية مدادة تنبسط في الماء. جذورها نحيلة تغور في السيل تقابلها اوراق مستطيلة الزناد رباعية الوريقات المتقابلة الطافية على سطح الماء. اشهر انواعها:

مرسيلة السنغال ○ Marsilea senegali (S). Marsilée pygmée (F).

مرسيلة مصرية ○ Marsilea aegyptiaca (S). Marsiléa d'Egypte (F).


مرسيلة

٢٦٢٦٦ - مَرْسِيلِيَّات ○ Marsileaceae (S).
Marsiliacées, Marsiléacées (F). Marcileaceae (E).
فصيلة نباتية من المنقميات. اجناسها وانواعها عديدة، جميعها اعشاب جذمورية مدادة تعيش في اسمال المياه القليلة الغور.

٢٦٢٦٧ - مَرْسِين، مِرْسِين Myrte commun (F).
هو الآس الجوّي، اطلبه.

٢٦٢٦٨ - مَرْش Terre imperméable (F).
Impervious earth (E).
هي الارض المسيكة التي اذا أمطرت سالت سريعاً، ج مروش وامراش.

٢٦٢٦٩ - مَرْشَاء Stérile (femelle) (F).
Sterile (female) (E).
العقور من كل حيوان.

٢٦٢٧٠ - مِرْشَاد ○ Robotologue (F).
Robotologist (E).
من تعاطى المرشدة.

٢٦٢٧١ - مِرْشَّة * Arrosoir (F). Watering-pot (E).
وعاء للاسقاء بالرش.

٢٦٢٧٢ - مَرْشَدَة ○ Robotologie (F).
Robotology (E).
المرشدة علم يبحث في تطوير الاجهزة الآلية وتمكينها من انجاز ما يقوم به الانسان من اعمال.

٢٦٢٧٣ - مِرْشَف، مِمَصّ
Suçoir, Trompe d'insecte (F). Sucker (E).
جهاز انبوبي ثاقب يمكن الحشرات من ارتشاف السوائل.

٢٦٢٧٤ - مَرْشُود ○ Robot (F). Robot (E).
جهاز آلي يقوم مقام الانسان في انجاز بعض الاعمال.

٢٦٢٧٥ - مَرْشُون ○ Parasité

٢٦٢٧٦ - مَرْصَد الجَوِّيَّات
Observatoire météorologique (F). Meteorological observatory (E).
مكان جهز بالعدة اللازمة لرصد العوامل الجوية.

٢٦٢٧٧ - مُرْصَق Adhérent (F).
يقال جوز مُرْصَق ومُرْتَصِق اذا تعذر خروج لبّه.

٢٦٢٧٨ - مَرَض، وَصَم Maladie (F).
Illness, Diseases (E).
انحراف صحي سببه تقاعس العضو عن القيام بوظيفته على الوجه الاكمل || الاوصام التي تصيب الحيوان والنبات عديدة منها داخلية وخارجية وطفيلية وميكروبية. الخ.

٢٦٢٧٩ - مَرَض البُثُور الساري، دِرْمِيت
Dermite (F). Poll-evil (E).
وصم سار يصيب الخيل والبقر.


٢٦٢٨٠ - مَرَض الحَرَاشِف Lépidorthose (F).
Lepidorthosis (E).
وصم جرثومي يصيب الاسماك بحراشفها.

٢٦٢٨١ - مَرَض الخُرَيْزَات
Coccidiose, Maladie du gros ventre (F).
وصم جرثومي يصيب الارنب خاصة والطيور الداجنة صدفة.

٢٦٢٨٢ - مَرَض الصَّحْن Bleime (F).
Sand-crack (E).
وصم يصيب باطن حافر الخيل.

٢٦٢٨٣ - مَرَض الظِّلْف، تَعَفُّن الظِّلْف
Necrosis bacillaris (S). Piétin (F). Foot-rot (E).
مرض معد يصيب اظلاف الضأن.

٢٦٢٨٤ - مَرَض الفُطْر الشُّعَاعِيّ
Actinomycose (F). Actinomycosis (E).
هو الحاروش وصم يصيب المواشي وينتقل الى الانسان. سببه الفطر الشعاعي. مظهره قباب في الفك واللسان. عوارضه هزال وضعف وحمى وانخفاض في الوزن. وقد يمتد الى احشاء الحيوان وعظامه وجلده.


مِرَشَّة

٢٦٢٨٥ - مَرَض القُمَّل Phtiriase (F).
Phthiriasis (E).
كل مرض جلدي سببه الحشرات من قمل وقراد...

٢٦٢٨٦ - مَرَض المُتَمَعِّجَات Spirillose (F).
Spirillosis (E).
وصم ينشأ عن وجود المتمعجات في الدم.

٢٦٢٨٧ - مَرَض بَكْتِيرِي
Maladie bactérienne (F). Bacterial illness (E).
كل مرض سببه البكتيريات.

٢٦٢٨٨ - مَرَض جِلْدِي، دِرْمَتُوز
Dermatose (F). Skin disease (E).
تعبير شامل يطلق على جميع الاوصام الجلدية مهما كان سببها.

٢٦٢٨٩ - مَرَض دُوْد الأمْعَاء Helminthiase (F). Helminthiasis (E).
هو الهلمنتياز ، وصم تسببه الديدان في الامعاء .

٢٦٢٩٠ - مَرَض سارٍ ، مَرَض وَبِيْل ، وَبَاء
Maladie infectieuse (F). Infectious disease (E).
كل مرض جرثومي او ميكروبي ينتقل بالعدوى من حيوان الى آخر .

٢٦٢٩١ - مَرَض فُطْرِي
Maladie cryptogamique (F). Cryptogamic disease (E).
كل مرض تسببه الفطور ، مجهرية كانت او غير مجهرية .

٢٦٢٩٢ - مَرَض مُعْدٍ Maladie contagieuse (F).
Contagious disease (E).
كل مرض جرثومي او ميكروبي ينتقل بالعدوى من فرد الى فرد .

٢٦٢٩٣ - مِرْضَابِيّ ° Sialagogue (F). Sialagogic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة تسبب افراز الرضاب .

٢٦٢٩٤ - مِرْضَاخ ، مِرْضَخَة Concasseur (F).
هو الجاروش ، اطلبه .

٢٦٢٩٥ - مِرْطَاب ، مِرْطَب Hygromètre (F).
هو المرزاغ ، اطلبه .

٢٦٢٩٦ - مِرْطَاب شَعْرِي Hygromètre à cheveux
هو المرزاغ الشعري ، اطلبه .

٢٦٢٩٧ - مِرْطِيش ، مُرْطُوشَة Améthyste (F).
هو الكركهان ، اطلبه .

٢٦٢٩٨ - مَرِع
مرع ومرُع المكان : اخصب بكثرة الكلأ .

٢٦٢٩٩ - مَرْعَان Clématite toujours verte (F).
هو الملعى العنبي ، اطلبه .

٢٦٣٠٠ - مَرْعَاوِيْلا * ، شَوْك الجِمَال
Echinops (S). Echinope, Boulette (F).
جنس نباتات برية عشبية من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة. سوقها فرعاء . اوراقها كبيرة القد شائكة النصل . ازهارها رؤيسية كروية الشكل || اعرف انواعه واشهرها ما يلي:


مرعاويلا

٢٦٣٠١ - مَرْعَاوِيْلا زَرْقَاء Echinops ritro (S).
Boulette azurée, Echinope azuré (F).
عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها كبيرة القد فلقية التفريض . نصلها اخضر الصفحة العليـا المالسة ، ابيض السفلى الخملية ، شائك الحافة . ازهارها زرق . قطر الرؤيسة يراوح من ٣ الى ٤ سم .

٢٦٣٠٢ - مَرْعَاوِيْلا شَائِعَة ، شَوْك الجِمَال الشَائِع ، رِعْي الإبِل ، سَقَّاني
Echinope commun (F).
نوع من المرعاويلا ، مشهور باسم رعي الابل ، اطلبه .


٢٦٣٠٣ - مَرْعَاوِيْلا شَرْقِيَّة
Echinops tournefortii (S). Boulette de Tournefort, Echinope de Tournefort (F).
عشبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. سوقها هلبية اللحاء ، هلبها خيطي مستطيل اكثره ابيض اللون وبعضه احمر . اوراقها جامدة النصل الخماسي التفريض ، الشائك الحافة . ازهارها وردية وبيض ، رؤيساتها متوسطة القد .

٢٦٣٠٤ - مَرْعَاوِيْلا لَزِجَة Echinops viscosus (S).
Boulette visqueuse, Echinope visqueux (F).
عشبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها كثيرة الفروع الغدية اللزجة. اوراقها كبيرة القد، قدية التفريض، زغبية النصل الغدي اللزج ، شائكة الحافة . ازهارها غبراء اللون ، رؤيساتها صغيرة الحجم .

٢٦٣٠٥ - مَرْعَاوِيلا وَضِيعَة
Echinops humilis (S). Boulette humble, Echinope humble (F).
عشبة معمرة قليلة الفروع تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها قطنية البشرة على صفحتيها . ازهارها زاهية الزرقة ، قطر الرؤيسة نحو ٤ سم.

٢٦٣٠٦ - مُرْعَة Porzana (S).
Porzane (F). Porzana (E).
المرعة . ج مرع . جنس طير من دجاجيات الماء وفصيلة التفلقيات , انواعه المعروفة ١٦ جميعها من طيور العالم القديم . اجسامها متوسطة القد وصغيرة . اثوابها الى الصهبة الحنطية يعلوها ترقين ابيض وتبقيع اسود || اعطانها تمتد من الهند الى اروبة ومن الصومال الى مراكش. معظمها من القواطع يجوب مناقع البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى . أعرف انواعها واشهرها المرعة الشائعة .

٢٦٣٠٧ - مُرْعَة شَائِعَة * ، مُرْعَة مَرُّوطَة
Porzana maruetta (S). Porzane marouette, Marouette (F).
طائر من المرع ، قدره قدر السماني ، ثوبه الى الصهبة الحنطية السمراء المواج . رأسه منمش بالابيض . زوره وبطنه الى البياض الناصع . صدره الى الطحلة الحنطية المواج. ظهره اسود التبقيع ابيض الحتار . جناحه مجذع بالاغبر . منقاره جالس الارتكاز ، اسمر القاعدة ، احمر الطرف . ساقاه الى الخضار الاصفر || يألف المناقع وضفاف البحيرات والانهار . قوته الحشرات والبزاق وبزور النباتات المائية. مرتعه من الغروب الى الظلمة ومن الضحى الى الفجر . يدسُّ عشه وسط جمّ السعادى. انثاه تحضن نحو ١٢ بيضة.


مرعة شائعة

٢٦٣٠٨ - مِرْعِز Chèvre d'Angora (F).
هو ماعز انقره ، اطلبه .

٢٦٣٠٩ - مَرْعَوِيّ ° Prairial (F). Meadow (E).

٢٦٣١٠ - مَرْعًى Embouche, Gagnage, Herbage (F).
Pasture-land, Rich meadow, Grass-land (E).
مرج طبيعي تسوم الماشية اعشابه .

٢٦٣١١ - مَرْعَى الحُوت Clio (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات تدعى عرنوسة ، اطلبها .

٢٦٣١٢ - مِرْغَاد ° Hygrophyte (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو في المواقع الرطبة.

٢٦٣١٣ - **مَرْغَة**

المرغة والمرغ : الروضة الكثيرة النبات .

٢٦٣١٤ - **مَرْغَرُود الياسمين**

Margarode du jasmin, Pyrale du jasmin (F).

فراشة من الحرشفيات وفصيلة الناريات مشهورة باسم نارية الياسمين ، يرقتها مؤذية .

٢٦٣١٥ - **مَرْغَريت** Reine Marguerite (F). Queen Margaret (E).

نبات تزييني حولي يعرف بالخنكار ، اطلبه .

٢٦٣١٦ - **مَرْغَرين** Margarine

زبدة صناعية مركبة من ادهان نباتية مع شحم البقر .

٢٦٣١٧ - **مَرْغَف** ° Marcgravie (F).

جنس نباتات برية وتزيينية عارشة من فصيلة المرغفيات . منبتها الطوعي بعض مناطق امريكة الاستوائية || انواعه المعروفة قليلة العدد منها السرعية ومنها المتسلقة العارشة . اوراقها مزدوجة الشكل ، ابيدة ، متعاقبة . ازهارها عنقودي التجميع . ثمارها كروية ، جامدة ، حمراء اللون .

٢٦٣١٨ - **مَرْغَفيّات** ° Marcgraviaceae (S). Marcgraviacées (F). Marcgraviaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها متوسطة العدد . اعطانها بعض اصقاع امريكة الاستوائية || نباتاتها متباينة الاشكال ، منها الاشجار والشجيرات والمتسلقات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة النصال المسننة الاطراف . ازهارها لاقياسي التجميع منه الصيواني والعنقودي والسنبلي ، جميعها مستطيلة المعاليق . ازهارها لاقياسية الحجم . كؤوسها لانظامية التركيب منها الثنائية الفصل والثلاثية والخماسية . عدد بتلات تويجاتها يماثل عدد الفصل . جميعها ملونة . ثمارها كروية ، درماء ، جامدة القشور || اشهر اجناسها المرغف .

٢٦٣١٩ - **مَرْغَنَة** ° Mérogonie (F). Merogony (E).

المرغنة اخصاب بويضة مستأصلة بحوين منوي .

٢٦٣٢٠ - **مَرْغَنيّ** ° Mérogonique (F). Merogonic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمرغنة كقولك اخصاب مرغني .

٢٦٣٢١ - **مَرْغُوسَة** Prolifique (F). Prolific (E).

نعت تعريفي توصف به الانثى الكثيرة النتاج .

٢٦٣٢٢ - **مِرْغُول** °* Mergulus (S). Mergule (F). Mergulus (E).

جنس طيور بحرية من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها مناطق الدائرة القطبية . لا تترك اليم الى اليابسة الا في زمن الترخيم والعيالة . الرحالة القطبية تلقبها بطير الجليد || ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الهوام والحشرات والدعاميص والقشريات والاسماك الصغيرة || اشهر انواعه واعرفها واعمها انتشاراً المِرْغُول القَزَم او المِرْغُولَة .

٢٦٣٢٢ - **مِرْغُول قَزَم ، مِرْغُولَة** Mergulus alle (S). Mergule nain (F). Little auk, Dovekie (E).

جسمها صغير القد ، يطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدل الجرم ، قصير المنقاد الاسود . حدقة عينها كستنية اللون . ذنبها مخروطي الشكل ، قصير . رسغاها الى السمرة الصفراء المواج . ثوبها الصيفي اسود الرأس والرداء والذنب والصفحة العليا من الجناح ، ابيض الصدر والبطن والصفحة السفلى من الجناح . اباهرها بيض الاطراف . ثوبها الشتوي يتقلص فيه الاسود ليحل محله الاكهب || الانثى اميز قداً من الذكر وتتحل بنفس الثوب . موكنها نقرة بين صخور الجادح . الانثى تحضن بمناوبة الذكر بيضة واحدة شبه اجاصية الشكل ، اصغر من بيضة الدجاجة . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع والصغير يعوم على سطح اليم بعد النقف باسبوع .




مرغول

٢٦٣٢٣ - **مَرْغَي** Casarca (F).

هو الشهرمان ، طائر من الدهبل مشهور باسم ابو فروة .

٢٦٣٢٤ - **مَرْغي * ، سِنَّور بَبْري** Felis tigrina (S). Margay, Chat tigré (F). Margay (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه بعض اصقاع امريكة الوسطى والبرازيل . يألف الاحراج ولا يبتعد عن الماء حيث يكثر قنصه . ملجئه الحياتي غربي اي ان الذكر يكوم عدة اناث || جسمه اهيف القوام رشيقها يطول نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٨ سم . رأسه معتدل الجرم . اذناه صغيرتان ، مستديرتان كاسيتان . عيناه صغيرتان مكحلتان . ثوبه الى الصهبة الصفراء يعلوها تبقيع وتنمير اسود . صدره الى الصهبة الغبراء المشيرة بالاسود . بطنه الى الصهبة الحنطية المرقوشة بالاسمر . ذنبه متتابع الاطواق السود || مسرحه دجوي . يتسلق الاشجار بخفة ويعدو على الارض بسرعة . قوته الطير والجرذان والفأر والزحافات والضفادع .



مرغي

٢٦٣٢٥ - **مَرْغَيط** Erodium à feuilles de bryone

هو الجزاب الفاشري الورق ، اطلبه .

٢٦٣٢٦ - **مِرْفاع** Grue (F). Crane (E).

آلة رافعة ، تنهض الاثقال وتنقلها .

٢٦٣٢٧ - **مِرْفَع** Elévateur (F). Elevator, Lift (E).

جهاز ثابت او نقال يستعمل في رفع وتستيف البراميل والصناديق والبالات الخ .

٢٦٣٢٨ - **مِرْفَق ، مَرْفِق** Coude (F). Elbow (E).

موصل الذراع من العضد . ج مرافق .

٢٦٣٢٩ - **مِرْفَق**

المرفق نجم نيّر من كوكبة سياوس .

٢٦٣٣٠ - **مِرْفَق الثُرَيّا**

مرفق الثريا نجم من كوكبة الجبار .

٢٦٣٣١ - **مِرْفَقيّ** Coudé (F). Elbowed (E).

شكل من الزباني ، قائم الزاوية ، يشبه المرفق .

٢٦٣٣٢ - **مُرْفين ، مُورفين** Morphine (F). Morphia (E).


مادة شبه قلوية مخدّرة ومسكنة تستخرج من الافيون .

٢٦٣٣٣ - مُرْق Barbe du blé (F). Beard (E).
هي حسكة السنبلة وتدعى سفا وشماع . ج أمراق .

٢٦٣٣٤ - مَرَق Puccinia
وصم فطري يعتري النبات ويؤذيه ، اطلب سحام .

٢٦٣٣٥ - مِرْقاة ° Progression (F).
هي المتوالية وقد وضعتها لانها تؤدي معنى التوالي والمزيد وهو المطلوب .


٢٦٣٣٦ - مِرْقاع Uranomètre (F). Uranometer (E).
جهاز يستعمل في تقدير المساحات الفضائية ان بين الكواكب او بينها وبين الارض .


مرقاق

٢٦٣٣٧ - مِرْقاق * ، مُرَقِّقة Aplatisseur (F). Grain-crushing mill (E).
آلة لترقيق الحبوب العلفية، مركبة من اسطوانتين تدوران في اتجاهين معاكسين تسحق الحبوب التي تمر بينهما دون ان تكسرها .

٢٦٣٣٨ - مِرْقال ° Apode (F). Apod (E).
هي الحشرة العديمة الارجل . ج مراقيل .

٢٦٣٣٩ - مِرْقَب * ، راصِدَة Télescope (F). Telescope (E).
آلة مجهزة لرصد كواكب الفلك وسياراته ونجومه .


مرقب

٢٦٣٤٠ - مَرْقَد Stalle (F). Stall (E).
شقة الفرس الواحد في الاصطبل .

٢٦٣٤١ - مَرْقَشيثا Pyrite (F). Pyrites (E).
هو كبريتور الحديد ويكون اصفر اللون او ابيض . راجع بيريت .

٢٦٣٤٢ - مَرْقَى عُشْرِيّ ، مِقْياس عُشْرِيّ
Echelle décimale (F). Decimal scale (E).

٢٦٣٤٣ - مِرْكاز ° ، مِنْشاع ° Doseur (F). Dosimeter (E).
جهاز المراكزة او قياس التركيز .

٢٦٣٤٤ - مِرْكاش Sarcloir (F). Spud (E).
اداة لركش التربة ، يستعمل باليد .

٢٦٣٤٥ - مَرْكَب الفَرَس
مركب الفرس نجم نيّر من كوكبة السفينة .

٢٦٣٤٦ - مُرَكَّب Composé (F). Composed (E).

٢٦٣٤٧ - مُرَكَّب Multiple (F).

٢٦٣٤٨ - مُرَكَّبات Compositae (S)
Composées (F). Compositae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القعالة سفلية الاسدية . تعتبر من اكبر الفصائل النباتية ، انواعها عدة آلاف تجمعها ثلاثة اسباط : الشعاعية وانبوبية الزهر ولسينية الزهر . منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب . عصاراتها مائعة او لبنية . اوراقها متعاقبة او متقابلة .

٢٦٣٤٩ - مُرَكِّبة Composante (F). Component (E).
وهي قد تكون افقية او رأسية .

٢٦٣٥٠ - مَرْكَز Centre, Point central (F). Centre, Middle (E).
هي نقطة الدائرة .

٢٦٣٥١ - مَرْكَز الثِقْل Centre de gravité (F). Centre of gravity (E).

٢٦٣٥٢ - مَرْكَز الدائرة ، نُقْطَة الدائِرَة
Centre d'un cercle (F). Centre of circle (E).

٢٦٣٥٣ - مَرْكَز مُطْلَق Centre astatique (F). Astatic centre (E).

٢٦٣٥٤ - مِرْكَم Accumulateur (F).
Accumulator (storage cell or battery) (E).

٢٦٣٥٥ - مِرْكَن ، قارُورَة Pot (F).
وعاء من فخار تزرع فيه النباتات او تستنبت ريثما تنقل الى مستقرها . ج مراكن وقوارير .

٢٦٣٥٦ - مَرْكُون ° Investi (F). Invest (E).
نعت تعريفي يطلق على الاموال ، اخصها غير النقدية ، الملحوظة لعمل ما او لمشروع معين .

٢٦٣٥٧ - مَرْلُوش ° Merlus, Merluccius (S).
Merluche (F). Hake (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الغادسيات . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية . رؤوسها كبيرة . اشداقها مسلحة باسنان قوية هرمية الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة الشكل ، خالية من المناخس الشائكة || انواعه المعروفة اثنان المرلوش المبذول الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط والمرلوش الاميركي المعروف ايضاً بمرلوش الشيلي .

٢٦٣٥٨ - مَرْلُوش مَبْذُول °*
Merluccius merluccius (S).
Merluche commune, Merlu (F). Common Hake (E).
نوع من المرلوش . سمكة بحرية بيوض مفترسة نهمة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || سربها وافر العدد . مسرحها عرض البحر خارج المياه الاقليمية ، لا تقترب من المجادح الا في زمن التسرلة || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ١٠٠ الى ١٣٠ سم. رأسها كبير الجرم . ثوبها الى الطحلة الغبراء السفعاء المواج . خطها الجانبي اسود . بطنها الى الغبرة البيضاء || زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الشرجية واحدة || لحمها جيد الصنف . كبدها وافرة المادة الزيتية الجيدة .


مرلوش مبذول

٢٦٣٥٩ - مَرْماحُوز Amaraque (F).
هو المرو ، اطلبه .

٢٦٣٦٠ - مَرْماخُور Germandrée ambrée (F).
هو الطوقريون الكوربي ، نبات عطري معدي مقوّ للأعصاب ومفيد لها . وهو منبه وقابض ومضاد للتشنج .

٢٦٣٦١ - مَرَمَّة ، مِرَمَّة Babine, Babouine (F).
Lip (pendulous) (E).
المرمة والمرمة : شفة البقرة وكل ذات ظلف لأنها ترمّ بها .

٢٦٣٦٢ - مَرْمَر Marbre (F).
هو الرخام ، اطلبه .

٢٦٣٦٣ - مَرْمَرِيّ Marbré (F). Marbled (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان يشبه المرمر .

٢٦٣٦٤ - مِرْمِسيّات ° Myrmicidae (S).
Myrmicidés (F). Myrmicidae (E).
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المخصورة وفئة الحمويات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع البلاد الباردة والقطبية || اجسامها شبيهة باجسام النمل . اثوابها الى الجؤوة المتفاوتة الماجات . جميعها مجنحة . حماها دقيقة . ذربة ، معتدلة الطول || اشهر اجناسها المرمس (Myrmique) .

٢٦٣٦٥ - مُرْمِلَة Arénacé (F). Sandy (E).
نعت تعريفي يطلق على كل تربة خوارة كثرت فيها نسبة العنصر الرملي .

٢٦٣٦٦ - مَرْمَلَة ، مِحْفَار
Sablière, Carrière de sable (F). Sand-pit, Gravel-pit (E).
منجم يستخرج منه الرمل .

٢٦٣٦٧ - مَرْمَنَة Jardin de grenadiers (F).
هي بستان الرمان .

٢٦٣٦٨ - مَرْمُورَة Pagel marbré (F).
المرمورة سمكة بحرية تدعى فرّيدي مسنج ، اطلبها .

٢٦٣٦٩ - مَرْمُوزَة Marmoset (F).
هو المبال من القرود الدبية .

٢٦٣٧٠ - مَرْمُوزَة * ، زَمَرْمُوزَة ، دِمَشْقِيَّة ، حَافِرِيَّة
Calceolaria (S).
Calcéolaire (F). Slipperwort (E). Pantoffelblume, Schuhblume (D). Calceolaria (I).
جنس نباتات عشبية ليفية ومخشوشبة من فصيلة الخنازيريات . انواعها عديدة ، منها الحولية والمحولة والمعمرة ، معظمها بري وبعضها تزييني كثير الضروب والاصرام . سوقها زباء . اوراقها متقابلة كاملة . ازهارها غريبة الشكل تشبه الخف . الوانها متباينة عديدة تراوح من الابيض الى الاحمر القاتم .

٢٦٣٧١ - مَرْمُوط Arctomys (S).
Marmotte (F). Marmot (E). Murmeltier (D).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه المعروفة ١٥ ، جميعها متوسطة القد بطيئة الحركة . رؤوسها مستعرضة . اذانها صغيرة مستديرة . اذنابها قصيرة جثلة . صوفها متوسط النعومة || اعطانها الجبال العالية . بياتها الشتوي يدوم نحو اربعة اشهر . تعيش جماعات في اجحار تحفرها في الهوم على اعماق تراوح من ٩٠ الى ١٢٠ سم . جحرها نفق قطره نحو ١٥٠ سم . وطوله من ٨ الى ١٠ امتار ينتهي بردهة عرضها ٢٠٠ سم . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٦٣٧٢ - مَرْمُوط التِّبِت Arctomys robustus (S).
Marmotte robuste (F). Tibetan marmot (E).
اكبر انواع المرموط ، موطنه جبال التبت . ثوبه الى السمرة الحنطية . وبره كثيف ، لين ، مستطيل .

٢٦٣٧٣ - مَرْمُوط القُطْب ، مَرْمُوط كَنَدَا
Arctomys monax, A. empetra (S). Marmotte monax, M. de Québec, Monax (F). Canadian marmot, Monax (E).
نوع من المرموط ، موطنه يمتد من كندا الى كليفورنية . جسمه يطول نحو ٣٧ سم . وذنبه ١٧ سم . وبره كثيف التجميع ، متوسط الطول . ثوبه الى الطحلة السمراء ، بطنه اصفر المواج .

٢٦٣٧٤ - مَرْمُوط بُولُونِيَّة Arctomys bobac (S).
Marmotte bobac, M. de Pologne, Bobac (F). Polish marmot, Bobac (E).
نوع من المرموط موطنه يشمل بلاد بولونيه وغاليسيه وروسيه الجنوبية . جسمه يطول نحو ٣٧ سم . وذنبه ٩ سم . ثوبه الى الصهبة . حتار عينيه الى السمرة . طرف ذنبه الى السواد . وبره لبد التجميع متوسط الطول .

٢٦٣٧٥ - مَرْمُوط حِمَلَايَا
Arctomys himalyanus (S). Marmotte de l'Himalaya (F). Himalayan marmot (E).
نوع من المرموط ، صغير القد ، كثيف الوبر الناعم المتوسط الطول . موطنه جبال حملايا حتى ارتفاع ٤٠٠٠ م . عن سطح البحر .

٢٦٣٧٦ - مَرْمُوط شَائِع *
Arctomys marmotta (S). Marmotte commune (F). Common marmot (E).
نوع من المرموط يعيش من ٩ الى ١٠ سنوات . موطنه جبال اروبة . جسمه يطول من ٣٨ الى ٤٥ سم . وذنبه من ١٦ الى ١٨ سم . وزنه في الخريف قبل بياته الشتوي يراوح من ٧ الى ٨ كيلو . ثوبه الى الصهبة الحنطية يعلوها مواج صنابي ينحرف الى الاحمر العقيقي مع استطالة العمر . رأسه واطراف قوائمه وذنبه الى السمرة . اناثه تضع جروين في اواسط شهر حزيران .

٢٦٣٧٧ - مَرْمُوط مُذْهَب Arctomys aureus (S).
Marmotte dorée (F). Golden marmot (E).
نوع من المرموط صغير القد كثيف الوبر الناعم . ثوبه الى الصهبة الصنابية المذهبة . موطنه بعض جبال الهند والبامير .


٢٦٣٧٨ - مِرْمِيزَة ° Meromyza (S).
Meromyze (F). Meromyza (E).
جنس حشرات من فصيلة الخزباثيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٣ الى ٦ مم . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، تنتهي بنسيلة دقيقة . ملامسها صغيرة . اخطامها معتدلة الجرم . كواهلها مستطيلة ، مرقوشة . بطونها انسيابية الشكل . رواشنها كبيرة ، قسطانية التخضيب . افخاذها الخلفية ضخمة تمكنها من القفز || الحشرة الجملانة واشعة مرتعها البراري والمروج . اليرقة تعيش على سوق النجيليات وقد تركب القمح والأرز فتسبب انملاص زهر السنابل .

٢٦٣٧٩ - مِرْمِيس Rhinocéros (F).
هو الكركدن ، اطلبه .

٢٦٣٨٠ - مَرْنَب Surmulot (F).
هو جرذ المثاعب ، اطلبه .



مرموزه


مرموط شائع



مرنة


مرنطة قصبية


مرنطة هندية


مرهاء


مرو


مرواز


مرواز مسجل

٢٦٣٨١ - مَرْنَبَة — Clapier (F). Hutch (E).
اقفاص الارانب وكل مكان مخصص لتربية الارانب وتكاثرها .

٢٦٣٨٢ - مَرْنَة * — Coregonus maraena (S).
Corégone, Marène (F).
سمكة نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات . اعطانها معظم بحيرات الشرق الاوسط واوروبة الوسطى || جسمها متوسط القد ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى الربدة الفضية المواج يعبق في الرأس والظهر ويغبر في البطن . زعنفتها الذيلية فارقة ، شبه هلالية الشكل || لحمها ان مدخن او مملح رائج السوق في اوروبة الوسطى .

٢٦٣٨٣ - مَرْنْجِيَة — Mœhringia (S). Méringie (F).
عشبة معمرة من فصيلة القرنفليات . مهدها هضاب وتهام بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . ساقها نحيلة فرعاء . اوراقها سنانية تطول من ٢ الى ٣ سم . نصالها مقعرة السطوح ، بحرية الخضار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد . ترغب في المواقع الوعرة والاتربة الكلسية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٣٨٤ - مَرْنَدَة — Laurière (F).
كل موقع تكثر فيه اشجار الرند اي الغار يدعى مرندة .

٢٦٣٨٥ - مَرَنْطَة — Maranta (S).
Marante (F). Arrow-root plant (E). Arrowroot-pflanze (D). Cannacoro, Erba da freccie (I).
جنس نباتات جذمورية برية وزراعية من المرنطيات وفصيلة الزنجبيليات . انواعها المعروفة خمسة ، منبتها المناطق الحارة . اوراقها كبيرة القد مستطيلة الزنود الحاضنة . نصالها سناني الشكل بارز العروق . ازهارها سنبلية أو عنقودية التجميع بيضاء اللون || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التاليـة .

٢٦٣٨٦ - مَرَنْطَة أَسَلِيَّة — Maranta juncea (S).
Marante élancée (F).
نوع من المرنطة الزراعية ترغب في الاتربة الرطبة . اوراقها سنانية كبيرة منتصبة . شماريخها الزهرية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ازهارها سنبلية التجميع || جذاميرها دقيقة مستطيلة قليلة المادة النشوية .

٢٦٣٨٧ - مَرَنْطَة قَصَبِيَّة * ، أَرَرُوتَه
Maranta arundinacea (S). Marante arundinacée (F).
نوع من المرنطة الصناعية الشائعة الاستعمال ، تزرع من أجل جذاميرها النشوية اللباب التي يستخرج منها الآرروت وهو نوع من النشا الغذائي ، دقيقه يحوي :

١,٢٥ ٪ من المواد الازوتية
٠,٢٠ ٪ من المواد الدهنية
٨٥,٧٥ ٪ من المواد النشوية والسكرية

٢٦٣٨٨ - مَرَنْطَة هِنْدِيَّة * — Maranta indica (S).
Marante de l'Inde (F).
نوع من المرنطة الزراعية ترغب في الاتربة الدبالية الخصبة . يستخرج من جذاميرها الآرروت الهندي الجيد الصنف والانتاج الذي يحتل المركز الثاني بعد الأرروت القصبي .

٢٦٣٨٩ - مَرَنْطِيَّات — Marantacées (F).
Marantaceae (E).
سبط من فصيلة الزنجبيليات ، اشهر اجناسه المرنطة .

٢٦٣٩٠ - مِرْهَاء * — Hypsomètre (F).
Hypsometer (E).
جهاز آلي يمكن المرء من تحديد ارتفاع المكان او الشيء .

٢٦٣٩١ - مَرْهَاء
نعت وصفي يطلق على الامكنة القليلة الشجر كقولك حديقة مرهاء او غابة مرهاء او ارض مرهاء .

٢٦٣٩٢ - مُرَهْبَل ٥ — Impondéré (F).
Unweighed (E).
المرهبل ما كان عادم الوزن او القياس .

٢٦٣٩٣ - مُرْهَة — Etang artificiel (F).
Artificial mere, A. pond (E).
هور صنعي تخزن فيه مياه الشتاء .

٢٦٣٩٤ - مَرْهَم
Liniment, Onguent, Pommade (F). Liniment, Unguent, Ointment, Pomade (E).
مركب طبي دهني مختلف العناصر والالوان . استعماله خارجي .

٢٦٣٩٥ - مَرْو — Quartz
ضرب من الصوان مختلف الاشكال البلورية والاحجام المتباينة .

٢٦٣٩٦ - مَرْو * ، حَبَق الشُيُوخ ، خَرَنْبَاش ، مَرْمَاحُوز ، بَرْدَقُوش مُعَقَّد ، زَغْبَر
Origanum maru, O. amaracus, Majorana maru (S). Amaraque, Marjolaine vraie (F). Amaracus (E). Amarakuschtublume (D). Amaraco (I).
بجلة معمرة عطرة برية وزراعية من فصيلة الشفويات . تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها جوزية اللون . فروعها منفرجة مسترسلة . اوراقها لاطئة كاملة اهليلجية ، نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها قليلة العدد وردية اللون || يعتبر من التوابل وهو مقوّ للمعدة ، منبه ، طارد للرياح . يستخرج منه بالتقطير زيت طيار كافوري الرائحة له استعماله الطبي .

٢٦٣٩٧ - مِرْوَاة — Maerua (S).
Maerua (F). Maerua (E).
جنس نباتات بجلية وجنبية معمرة من فصيلة الكبريات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها بعض المناطق الافريقية اخصها المشرفة على البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء . اوراقها بيضية النصال الجامدة ، صغيرة الرجيلات . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها معتدلة الاحجام ملونة من الابيض الى الاصفر والاخضر والارجواني . ثمارها عنبية وترية البذور او شفعية || تنويرها ربيعي .

٢٦٣٩٨ - مِرْوَاز ٥ * ، بَارُومِتر — Baromètre (F).
Barometer (E).
جهاز خاص وضع لقياس الضغط الجوي وهو يتكون عادة من وعاء للزئبق وأنبوبة شعرية تنغمس في الوعاء ومسام دقيقة ينفذ منها الهواء ومسواق مدرج يدل على ارتفاع الضغط او انخفاضه .

٢٦٣٩٩ - مِرْوَاز مُسَجِّل ٥ *
Baromètre enregistreur (F). Registrar barometer, Self-registering barometer (E).
مرواز جهز بالعدة اللازمة لتدوين انفعالات الضغط الجوي .

٢٦٤٠٠ – مَرُّوب ° Ballota (S). Ballote, Marrube (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه المعروفة متوسطة العدد . اعطانها تشمل بعض مناطق الشرق الاوسط والادنى واروبة وافريقية الشمالية || سوقها عفائية فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقها متقابلة ، اهليلجية النصال الخشنة المسننة الحتار . ازهارها محوري الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ومنها الابيض الاصفر المواج . ازهارها واوراقها فواحة العرف اللامستحب || تنويرها صيفي .

٢٦٤٠١ – مِرْوَحَة Eventail (F). Fan-shaped (E).
شكل من اشكال تقليم الشجر ، يشبه المروحة .

٢٦٤٠٢ – مِرْوَحَة Palmier éventail (F).
هي الوقل نوع من النخل التزييني .

٢٦٤٠٣ – مِرْوَحِيّ Flabellé, Flabelliforme (F). Flabelliform (E).
نعت وصفي يطلق على ما كان شكله كالمروحة .

٢٦٤٠٤ – مِرْوَد Stylet (F).
كل انبوب من مجموعة الانابيب التي تشكل قلم المدقة في الزهرة . وهو محور البكرة والحديدة التي تدور في اللجام وكل نصل دقيق مثلوث. ج مراود .

٢٦٤٠٥ – مِرْوَدِيَّات الأَذْنَاب ° Xiphosures (F).
رتبة من المفصليات الشيسفيات المرستوبيات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد . معظمها الساحق من متحجرات الاحقاب الاولى || المعاصر منها الآن فصيلة واحدة تدعى ليمطيات .

٢٦٤٠٦ – مَرُّوس التَّبْغ ° * Epithrix parvula (S). Flea beetle (E).
حشرة من مغمدات الاجنحة وفصيلة النضاريات . جسمها صغير القد يطول نحو ٢ م. ثوبها الى السمرة العابقة . وهي من الحشرات التي تطير وتقفز حسبا تقضي الحاجة . اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . اناثها تمتح المكن على الاعشاب البرية فينقف عن يرقات دقيقة نحيلة غبراء اللون يبلغ طولها عند كمال تطورها نحو ٤ م. || اضرارها تعود الى الحشرة واليرقة . الحشرة تقضم نصال التبغ على صفحاتها العليا في المشتل وعلى صفحاتها السفلى في الحقل فتشوه الاوراق وتحط من قيمتها . أما اليرقة التي تعيش على المواد العضوية في التربة فانها لا تتأخر عن قرض جذور الشتيلات الناشئة || مكافحتها نظراً لسرعة حركتها واختبائها في التربة وبين الاعشاب تبدأ بتنظيف المشتل او الحقل من جميع الاعشاب البرية واذا كان لا بد من دواء فيجب ان يكون شديد الفعالية. كاخضر باريس وزرنيخات الرصاص والروتينون .

٢٦٤٠٧ – مَرُّوش Rejet, Rejeton (F). Shoot, Sprout (E).
هو الرئد والفسيلة والبتيلة والفرخ وقد يحسن تخصيصه برئد النبات المخشوشب .

٢٦٤٠٨ – مَرُّوش الحَوْر ° * Palimpsestis or, Cymatophore or (S). Cymatophore or, l'Or (F). Palimpsestis or (E).
حشرة من فصيلة الشمروقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها وشمي الشكل يطول نحو ١١ م. بسطتها نحو ٣٤ م. رأسها حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي المذهب المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي الاغبر تعلوه رقشة الى الصحرة وخطوط معترضة الى السمرة . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاكلف المذهب المواج تعلوه جدة وسطى هلالية سمراء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح من العصر الى فحمة الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٦ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الخضار البحري المجذع بالابيض والاصفر . رأسها جوزي اللون . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكها السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء .

٢٦٤٠٩ – مِرْوَل ° Laité (F). Soft-roed (E).
كل سمكة ذكر لا يزال جرابها الشلخي مليء بالرول تنعت بالمرول . كقولك طرستوج مرول .

٢٦٤١٠ – مَرْوِيّ ، مَسْقَوِيّ Irriguée (F). Irrigated (E).
هو النبات او الزرع الذي يسقى .


٢٦٤١١ – مَرِيء Œsophage (F). Œsophagus, Gullet (E).
جزء من انبوب الهضم مركزه بين البلعوم والمعدة .


٢٦٤١٢ – مِرْيَاح ° * ، مِكْرَار
Anémomètre (F). Anemometer (E).
جهاز يحدد مهب الريح وسرعتها وضغطها .


٢٦٤١٣ – مِرْيَاع ، مِفْقَال Rentable (F). Profit-earning (E).
كل استثمار يعود على صاحبه بايراد سنوي يغطي الاكلاف ويؤمن بعض الدخل الصافي .

٢٦٤١٤ – مَرِيْج ، مُخْلِف Prolifère (F). Proliferous (E).
صفة الشيء الذي يتكاثر . ونعت تعريفي توصف به الازهار والثمار التي تنتهي باهن مورقة .

٢٦٤١٥ – مِرِّيخ ، بَهْرَام ، بَهْرَامَج
Mars (F). Mars (E).
كوكب سيار من الجنس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي . بعده عن الشمس يأتي بعد الارض . لونه الى الصفار الاحمر . جرمه يقل عن جرم الارض نحو ٧ مرات وكتلته نحو عشر مرات . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ٨٦٧٩٦ كيلومتر بالساعة . دورته الفلكية حول الشمس تستغرق نحو ٦٨٧ يوماً . دورته المحورية الذاتية تستمر


مرّوس التبغ


مرّوش الحور


مرياح

نحو ٢٤ ساعة و ٣٠ دقيقة || والمريخ كالارض له بحار وجو ويدور في فلكه قران «فُوبُس» و«دِيمُوس» ، دورة الاول تستمر نحو ٧ ساعات و ٣٠ دقيقة . ودورة الثاني نحو ٣٠ ساعة و ٢١ دقيقة || والمنجمون يسمونه النحس الاصغر لانه دون زحل في النحوسة . واضافوا اليه البطش والقتل والقهر .

٢٦٤١٦ - مَرِيخ

المادة الصلبة البيضاء الكائنة في جوف القرن .

٢٦٤١٧ - مُرَّيْر * Picris (S). Picride (F).

Yellow succory (E). Bitterich (D). Picride (I).

جنس نباتات عشبية طبية من فصيلة المركبات اللسينية الزهر . انواعه عديدة جميعها برية . سوقها فرعاء غزيرة العصارة اللبنية المرة الطعم. اوراقها متعاقبة، لاطئة، سنانية الشكل صغيرة القد . نصلها منشاري الحافة، خلي البشرة على صفحتيه ، بحري اللون . ازهارها رؤيسية جميلة الصفار || والمرير يزيل الجرب والحكة ويدر البول وينفع من ضعف الكبد والقصبة واذا اخذ مع النخوالة فتت الحصى واطلق البول وهو يصدع وتصلحه الكثيراء .



مرّير

٢٦٤١٨ - مُرَّيْرَة Chondrille (F). Chondrilla (E).

هي الخندويل ، نبات طبي ، اطلبه .



مريرة

٢٦٤١٩ - مُرَّيْرَة * ، جَيْفَلَة Strophantus (S). Strophante (F).

جنس نباتات برية ، طبية ، معمرة ، من فصيلة الدفليات. انواعها المعروفة ٤٥ مهدها المناطق الاستوائية والاقاليم المتاخمة من البلاد الافريقية والهندية . تحديد انواعها ومنابتها الطوعية هو التالي :

افريقية الشرقية والوسطى	تنبت	١٥ نوعاً
افريقية الشمالية	تنبت	١١ نوعاً
افريقية الجنوبية	تنبت	٤ انواع
مدغسكر	تنبت	٣ انواع
الهند وماليزية	تنبت	١٢ نوعاً

سوقها وهياكلها متباينة الاشكال ، منها الشجيرات والجنبات والعوارش والسرعية الفروع والداسية . يبدو ان شكالتها الرئيسية تعود الى بعض العوامل التنوخية ، اخصها الضح . اوراقها اهليلجية ، بمنقة ، لاقياسية الانتظام ، منها المتقابلة والمتعاقبة والضمية ومنها المالسة النصال والمزغبة . ازهارها عذقية التجميع ، طرفية الارتكاز ، مختلفة الالوان. كؤوسها قمعية ، خماسية الانفلاق . بتلاتها قدية مستطيلة . مآبرها سهمية ، مدببة الاطراف . ثمارها مركبة من جرابين متقابلين . بزورها مستطيلة ، متكية الطرف ، تنتهي بقنزعة من الهلب المستطيل الدقيق الناعم || يستخرج من بزورها ، باستثناء القنزعة ، مادة جمالية طبية . شديدة المرارة تدعى ستروفنتين (Strophantine) كانت ولا تزال تستعمل من قبل بعض قبائل مجاهل افريقية في طلاء النبال السامة . وتستعمل طبياً في علاجات القلب وانقباضه وفي تحسين الدورة الدموية واستقرار النبض والقضاء على ضيق التنفس || اشهر انواعها الطبية الثلاثة التالية .

٢٦٤٣٠ - مُرَّيْرَة السُودان ، مُرَّيْرَة مُزَنْبَرَة

Strophantus hispidus (S). Strophante hérissé (F).

نوع من المريرة . مهدها السودان وغربيه ونيجيريه . جنبتها سرعية في المسانف ، عارشة في الغابات حيث يبلغ طولها نحو ٥٠ متراً . ثمارها وشعية الجراب الذي يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . ويعرض نحو ٤ سم. بزورها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، لونها الى السمرة الصنابية يعلوها تبقيج ذهبي . رائحتها صريحة ، مقسة . طعمها يبدو كطعم البندق ثم يتحول فوراً الى مرارة العلقم || يستخرج منها نحو ٣٢ ٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢١ - مُرَّيْرَة الغَابُون ، مُرَّيْرَة لَطِيفَة

Strophantus gratus (S). Strophante agréable (F).

نوع من المريرة . مهدها الغابون وبعض مناطق نيجيريه الجنوبية والكونغو . جنبتها داسية او سرعية في المسانف ، عارشة في الغابات . ثمارها متوسطة الحجم . بزورها اهليلجية الشكل ، تطول من ١٢ الى ١٥ مم. وتعرض من ٣ الى ٥ مم. لونها الى السمرة الكستنية الزيتية المواج . رائحتها صريحة ، مقسة ، لا تقبل الالتباس . طعمها شديد المرارة منذ الاول || يستخرج من بزورها نحو ٣٤ ٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢٢ - مُرَّيْرَة تشاد ، مُرَّيْرَة كُمب

Strophantus Kombe (S). Strophante de Kombe (F).

نوع من المريرة ، مهدها مناطق تشاد وبحيرات افريقية الوسطى . جنبتها داسية في المسانف ، عارشة في الغابات . ثمارها اصغر قداً من ثمار مريرة السودان اما بزورها فاجسم وقد يبلغ طولها نحو ٢٠ مم. لونها الى السمرة الخضراء المواج . رائحتها قليلة الصراحة النوعية . طعمها شديد المرارة || يستخرج من بزورها نحو ٣٠ ٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢٣ - مُرَيْس * Histioteuthis (S).

Histiotheuthe (F). Histioteuthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة المراسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اجسامها جرابية الشكل مستدقة الاعقاب . عيونها كبيرة ماسحة . زعانفها طرفية نصف دائرية الشكل . رؤوسها اسطوانية كبيرة مندمجة مع الاجسام . جرامزها متباينة الاشكال منها ستة محظبة ومجمجة متساوية الطول واثنتان طليقتان مجمجمتان واثنتان مستطيلتان تنتهيان برحى سنانية الشكل عادمة المحاجم .



مريس

٢٦٤٢٤ - مِرِّيس Myrris (F).

هو السرفل العطري ، اطلبه .

٢٦٤٢٥ - مَرِيع Fertile (F).

Fertile, Fruitful, Rich, Fat (E).

صفة الخصب في النتاج والانتاج والاثمار والاتاء .

٢٦٤٢٦ - مُرَّيْغَة ٥* Laemargus (S).

Laimargue (F). Laemargus (E).

جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة السمنوديات . انواعها المعروفة اربعة ، منها نوعان يجوبان بحار الشمال ونوع يجوب المحيط الهندي والرابع يجوب البحر الابيض المتوسط وهو اصغرها قداً لانه لا يطول اكثر من متر بينما الانواع الاخرى تطول من ٤ الى ٦ امتار || وتتميز مريغة



مريغة

المتوسط باستطالة خطمها وبشوبها الاطحل الازرق المواج الذي يعبق مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن || مسوكها فاخرة الصنف مرغوب فيها . لحومها مأكولة متوسطة الصنف ، ويستخرج من اكبادها الضخمة مادة زيتية شائعة الاستعمال .

٢٦٤٢٧ - مُرَيْغَة * Margaritana (S).
Margaritana (F). Margaritana (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشم وفصيلة النيادات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات افريقية واوروبة وآسية واريكة || اصدافها شبه بيضية الشكل ، محدّبة ، مستطيلة ، لامتساوية المصاريع والاضلع . بعض انواعها ينتج اللآلئ الفاخرة || تعيش بين الصخور او في الرمال والاسمال . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٦٤٢٨ - مَرِّيق ، مَرِّيق Carthame (F).
هو القرطم ، نبات من فصيلة المركبات ، اطلبه .

٢٦٤٢٩ - مُرَيْق * Murex
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المعديات ذات الاصداف . انواعه عديدة اشهرها المريق الفينيقي (ابو دينار) والمريق اليوناني || اصدافه مذنبة شائكة . كانوا يستخرجون منه في الزمان الغابر خضاباً ارجوانياً ثابتاً يستعمل في صبغ انفس الثياب .

٢٦٤٣٠ - مُرَيْقِيَّات Muricidae (S).
Muricidés (F). Muricidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات معديات الارجل وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . كان لها شهرة في الزمان الغابر ايام الفينيقيين اذ كانوا يستخرجون من بعض انواعها الصباغ الارجواني المشهور || اعرف اجناسها واشهرها المُرَيِّق والقُرفورة والتكيس .

٢٦٤٣١ - مَرِيكَة Marica (S).
Marique (F). Marica (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية سبروتية من فصيلة السوسنيات . منبتها البرازيل . شماريخها منتصبة ، رفيعة . اوراقها ضيقة النصال ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها زرقاء اللون او بيضاء || تزرع للتزيين في الحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الزرقاء .

٢٦٤٣٢ - مَرِيكَة زَرْقَاء Marica cœrulea (S).
Marique bleue (F).
نوع من المريكة . منبتها البرازيل . شمراخها مستغلظ الجرم يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها صغيرة الحجم ، ضيقة النصل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الزرقة الليلكية المواج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦٤٣٣ - مَرْيَمِيَّة Sauge officinale (F).
نبات طبي ، يعرف بالقويسة الخزنية ، اطلبها .

٢٦٤٣٤ - مَرِينَة * ، مُورِين Morina (S).
Morine (F). Whorl flower (E). Quirlkarde (D). Morina. (I).
جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الدبساسيات . انواعها ستة ، سوقها منتصبة ، اوراقها متقابلة ، نصلها ضيق الصفحة المسننة الشائكة . ازهارها مستحبة العرف ، لا قياسية الارتكاز ، خطمية الشكل ، خماسية الانقسام ، ثنائية الفصوص الكأسية والامدية المحصبة || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٦٤٣٥ - مَرِينَة صَفْرَاء الزَّهْر
Morina coulteriana (S). Morine de Coulter (F).
بجلة تزيينية تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها فرعاء فناء . اوراقها خيطية ، نصلها يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٢ سم . ازهارها صفراء اللون ، ثنائية التجميع ، ابطية وتاجية الارتكاز || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٤٣٦ - مَرِينَة صِينِيَّة Morina bulleyana (S).
Morine de Chine (F).
بجلة سبروتية تزيينية تعلو نحو ٦٠ سم . ساقها فرعاء تعلوها خطوط مستطيلة من الزغب الاطحل . اوراقها سنانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . ازهارها بيضاء اللون ، نورية التجميع ، طرفية الارتكاز || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٦٤٣٧ - مَرِينَة عَجَمِيَّة Morina persica (S).
Morine de Perse (F).
جنبة سبروتية تزيينية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها متقابلة ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٣ سم . صفحته خلية البشرة متباعدة التسنين العلي الحسف . ازهارها ابطية وطرفية الارتكاز ، وردية اللون ، خلية الصفحة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٤٣٨ - مَرِينَة مُسْتَطِيلَة الوَرَق
Morina longifolia (S). Morine à longues feuilles (F).
جنبة تزيينية تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها ضيقة ، نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . حتاره متاوج الحافة ، دقيق الحسف . ازهارها متوسطة القد ، ابطية وطرفية الارتكاز ، تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الوردي وتستقر على الحمرة القانئة . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٦٤٣٩ - مَرِينُوس * Mérinos (F).
Merino sheep (E).
ضأن بني مرين ، سلالة من الضأن المشهور بغزارة صوفه ونعومته وجودة صنفه .

٢٦٤٤٠ - مَرِينِيَّات Murenidae (F).
هي فصيلة الشيقيات ، اطلبها .

٢٦٤٤١ - مَرْيُون ° Mérione (F).
هو الزبود ، اطلبه .

٢٦٤٤٢ - مَرِيئِيّ Alibile (F). Nutritive (E).
المادة او المواد الغذائية القابلة التمثيل المباشر في الجسم .


٢٦٤٤٣ - مُزّ ، مُزَّاء Vin de bon goût (F).
الخمر اللذيذة الطعم .

٢٦٤٤٤ - مَزَاد الائتِمَار
Adjudication au revidage, A. à la révision (F).
هو المزاد الذي يخضع لاتفاق قوم تآمروا على ان لا يتنافسوا في المزايدة العلنية وذلك ليرسو المطروح بثمن


مريغة


مرّيق


مرينة


مرينوس

بخس على احدهم فيبيعونه ويقتسمون الفرق بين الثمنين وهو من الاعمال غير المشروعة التي يعاقبها القانون .

٢٦٤٤٥ - مَزَاد التَهَوُّر ، مَزَاد الاسْتِرْسَال
Adjudication sur folle enchère (F).
هو ما يعرف باعادة المزاد على ذمة الملتزم .

٢٦٤٤٦ - مَزَاد المُنَاقَصَة ، مُنَاقَصَة
Adjudication au rabais (F).
هو ان يرسو الالتزام او المبيع على من يعرض أدنى ثمن يلتزم به القيام بالعمل على الوجه المفصل والمشروح في دفتر الشروط وفي البيان التفصيلي المعروض لتنافس المتنافسين .

٢٦٤٤٧ - مَزَاد جَبْرِي
Adjudication sur saisie immobilière (F).
هو المزاد الذي يتم عقب الحجز العقاري بعد الاجراآت القانونية المعروفة من تسجيل ونشر .

٢٦٤٤٨ - مَزَاد قَضَائي Adjudication judiciaire (F).
هو الذي يجري في المحكمة وفاقاً لنص قانوني او امر رسمي بعد استكمال الاجراآت القانونية .

٢٦٤٤٩ - مَزَاد تَعَذُّر القِسْمَة
Adjudication sur licitation, Licitation (F).
هو مزاد يقع على عقار شائع بين ملاك كانوا اشتروه او ورثوه ولا تمكن قسمته عيناً .

٢٦٤٥٠ - مَزَارَة Blettissement, Blettissure (F).
Becoming over-ripe or sleepy (E).
المزارة كالقبوب والقفول هو زيادة نضج الثمر او ابتداء ذبوله بعد تمام نضجه .

٢٦٤٥١ - مُزَارِع ، مُرَابِع ، مُؤَاكِر ، مُخَابِر
Métayer (F). Metayer (E).
هو من استعمل الارض بالمزارعة .

٢٦٤٥٢ - مُزَارَعَة ، مُؤَاكَرَة
Métayage, Colonage (F). Metayage (E).
هي اجارة مزرعة الى اجل ما يدفع المستأجر بمقتضاها الى المؤجر قسماً من حاصلاتها بنسبة يتفقان عليها . ويقال للمستأجر مزارع . وهذه المزارعة قد تكون :
مزارعة المحاصة Colonage partiaire (F).
مزارعة مستديمة Colonage perpétuel (F).

٢٦٤٥٣ - مُزَارَعَة بالتَوْكِيل Absentéisme (F).
Absenteeism (E).
استغلال الارض بالمزارعة على ان يتمثل صاحب الارض بوكيل .

٢٦٤٥٤ - مَزّاع Hérisson (F).
هو القنفذ ، اطلبه .

٢٦٤٥٥ - مُزَاوَلَة العَمَل Vacation
هو الوقت الذي يقضيه بعض الاشخاص المنوط بهم عمل معين في القيام باعباء هذا العمل او المهمة .

٢٦٤٥٦ - مُزَايِد حَقِيقي Command (F).
هو الذي يستتر يوم المزايدة حتى يرسو المزاد على سواه ظاهراً في حين انه صاحب الصفقة .

٢٦٤٥٧ - مُزَايَدَة Enchère (F). Auction (E).
هي عرض مبلغ اعلى من الثمن الاساسي او من المبالغ التي سبق عرضها في اثناء المزاد .

٢٦٤٥٨ - مَزْبَدَة Beurrerie (F). Butter factory (E).
هي معمل الزبدة، بناء خصص لصنع الزبدة وبيعها .

٢٦٤٥٩ - مَزْبَلَة هي المخثاة ، اطلبها .

٢٦٤٦٠ - مَزَّة ° Mazus (S). Maze (F). Mazus (E).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخنازيريات . انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها من نبوت الهند والبعض الآخر من استرالية وتسمانية ‖ سوقها قصيرة او جدعة او مدّادة . اوراقها اهليلجية ملوقية . ازهارها عنقودي التجميع ، شمراخي الارتكاز ‖ اعرف انواعها واشهرها النوعان التاليان .

٢٦٤٦١ - مَزَّة خَشِنَة ° Mazus rugosus (S).
Maze rude (F).
نوع من المزّة . ساقها فرعاء قصيرة تعلو من ١٠ الى ٢٠سم. اوراقها مشرّمة خشنة . عناقيدها الزهرية تطول من ٨ الى ١٥ سم. ازهارها الى الزرقة الباهتة الجميلة ‖ تنويرها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٦٤٦٢ - مَزَّة قَزِمَة ° Mazus pumilio (S).
Maze pygmée (F).
نوع من المزّة . ساقها جدعة . اوراقها ضنمية مسننة النصال . شماريخها الزهرية قصيرة . ازهارها بيضاء اللون ‖ تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦٤٦٣ - مِزْجَة Amandier amer (F).
هي شجرة اللوز المر . ج مزج ، اطلبها .

٢٦٤٦٤ - مَزْجَل
المزجل : الموضع الذي يرسل منه الحمام الزاجل الهادي .

٢٦٤٦٥ - مِزْحَامِيّ ° Concurrentiel (F).
Competitive (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل المزاحمة .

٢٦٤٦٦ - مِزْحَف Sep (F). Frame of plough (E).
قطعة من المحراث تزحف في قعر التلم عند الحرث .

٢٦٤٦٧ - مُزْدَرَع Terroir (F). Soil (E).
هو المعيص ، اطلبه .

٢٦٤٦٨ - مُزْدَوِج Binaire (F). Binary (E).
هو كل مركب من عنصرين .

٢٦٤٦٩ - مُزْدَوِج الأَطْرَاف Bilatéral (F).
Bilateral (E).
هو كل اتفاق او عقد ملزم للجانبين المتعاقدين .

٢٦٤٧٠ - مُزْدَوِجَات الأُذَيْن Diotocardes (F).
قسم من الرخويات المعدية .

٢٦٤٧١ - مُزْدَوِجَات الأَرْجُل Amphipodes (F).
Amphipoda (E).
رتبة من القشريات .

٢٦٤٧٢ - **مُزْدَوِجَات الأَصَابِع**
Artiodactyles (F). Artiodactyla (E).
رتبة من اللبونات منها المجترات والجنسيات .

٢٦٤٧٣ - **مُزْدَوِجَات التَنَفُّس**
Dipnés, Dipneustes (F). Dipnoi (E).
طائفة من الاسماك تعتبر حلقة الانتقال بين الاسماك والقوازب .

٢٦٤٧٤ - **مُزْدَوِجَات الخَيْشُوم** Dibranches (F).
رتبة حيوانات من الرخويات الرأسيات الارجل .

٢٦٤٧٥ - **مُزْدَوِجَة التَقْطيع** Décussée (F).
Decussate (E).
هي الاوراق المتقاطعة اثنتين اثنتين تقاطعاً عمودياً .

٢٦٤٧٦ - **مُزْدَوِجَة الفَلْقَة** Dicotylédone (F).
Dicotyledon (E).
احد قسمي مستورات البزور من النباتات . راجع ثنائية الفلقة .

٢٦٤٧٧ - **مُزْدَوِجَة القَلَم** Distyle (F).
Distyle (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره مزدوجة اقلام السمات .

٢٦٤٧٨ - **مُزْدَوِجَة المِيْسَم** Distigmate (F).
Distigmat (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره مزدوجة المياسم .

٢٦٤٧٩ - **مِزْر** Bière (F). Beer (E).
هو الجعة تخصيصاً وهو القنديد المستخلص من سائر الحبوب النشوية كالشعير والحنطة والذرة ...

٢٦٤٨٠ - **مَزْرَب الخَنازير** Porcherie (F).
راجع زريبة الخنازير .

٢٦٤٨١ - **مُزَرَّد**° * ، **مُدَرَّع جَبَّار**
Priodontes giganteus (S).
Priodonte, Tatou géant (F).
حيوان لبون ادرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة المدرّعات . موطنه معظم غابات امريكة الجنوبية . يألف المواقع القريبة من الماء . مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . ملجئه الحياتي فردي الاّ في زمن التسافد والحضانة التي تستمر نحو ستة اشهر . وجاره نفق فسيح مستطيل يحتفره بين جذور الاشجار . قوته العظاء والحيات والوزغ والفئران وبعض المواد النباتية || جسمه شبه اهليلجي الشكل ، قليل الفلطحة ، يطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم . رأسه مخروطي الشكل . أذناه بوقيتان قصيرتان . جرامزه قصيرة خماسية الاصابع اللامتساوية الطول المسلّحة باظافر حادة اخصها اظافر الاصابع الثالثة والرابعة من الجرامز الامامية . رأسه وجسمه وذنبه ملحوفة بدرع من الزرد العظمي المادة . ثوبه اسود اللون باستثناء الرأس والبطن والذنب فإنها الى البياض الاغبر .

٢٦٤٨٢ - **مَزْرَعَة ، مَشارَة ، جِرْبَة ، كُرْد ، عِزْبَة**
Ferme, Métairie (F).
Lease, Farming, Land, Small farm (E).

٢٦٤٨٣ - **مَزْرَفَة**
المزرفة، ج مزارف . هي الحباسات في التربة وقد حاطت بها الدبرة يحبس فيها الماء حتى تمتلئ ثم يساق الماء الى غيرها .


مزرّد

٢٦٤٨٤ - **مَزْرَق** Cloaque (F). Cloaca (E).
فوهة المسالك البولية والمعوية والتناسلية عند بعض الفقاريات واخصها الطير .


٢٦٤٨٥ - **مِزْعَامِيَّات**° Boinés (F).
عمارة من فصيلة البوائيات . اجناسها وانواعها عديدة . معظمها من عظم المناطق الاستوائية الامريكية وجزر المحيط الهادي ، اخصها مدغسكر . وبعضها اسيوي وافريقي || اجسامها متباينة الاطوال التي تراوح من متر الى عشرة امتار || اشهر انواعها :

أناكندة	Anacunda (F).
بواء مقلصة	Boa constricteur (F).
بواء لسطانية	Boa arc-en-ciel (F).
بواء كوك	Boa de Cook (F).
دساسة	Boa javelot (F).


مزق

٢٦٤٨٦ - **مَزَق** * Epinette (F).
Spinet, Box for fattening poultry (E).
قفص يزربفيه الدجاج المعد للتسمين .

٢٦٤٨٧ - **مُزْقَة** * ، **مُسْهِر** Luscinia succica (S).
Gorge-bleue à miroir roux (F).
طائر من الهزار وفصيلة الدخليات . صغير الجثة طوله نحو ١٥ سم . ثوبه متراكب الالوان الجميلة التنسيق والزخرفة . عنقه مقلد بالازرق || وهو من القواطع يجوب البلاد في طلب الرزق . قوته الحشرات والديدان وبعض الثمار العنبية التي تدرك في الخريف . يألف المناقع ومجاري الماء وضفاف البحيرات . يدثن افحوصه بين الادغال وفي المقاصب . انثاه تحضن من ٤ الى ٦ بيضات نحو ١٥ يوماً .


مزقة

٢٦٤٨٨ - **مِزَقَّة** Gaveuse (F).
Cramming apparatus (E).
اداة لزق الطير .

٢٦٤٨٩ - **مَزْكُوب**° Hybride (F).
Hybrid, Mongrel (E).
المزكوب كالهملاج ، نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات هجين .

٢٦٤٩٠ - **مَزْكُوم**° Fécondé, Imprégné (F).
Impregnate (E).
نعت تعريفي يوصف به البيض المكوّش الصالح للترخيم .

٢٦٤٩١ - **مِزْلاق** Glissière (F). Slide (E).

٢٦٤٩٢ - **مِزمَار** Glotte (F). Glottis (E).
هو فم الحنجرة او فم قصبة الرئة .


مزمار الراعي


٢٦٤٩٣ - **مِزْمَار الراعي** * ، **مَسَاس**
Alisma (S). Alisme, Flûteau (F). Water plantain (E). Froschlöffel, Wasserliesch (D). Alismo (I).
جنس نباتات جذمورية مائية معمرة من فصيلة المزماريات . انواعه عديدة معظمها يعيش في الاهوار والمناقع المغمورة

وبعضها يكثر على ضفاف البحيرات والانهر . اوراقها اروميه الانتشاب ، لا قياسية الشكل والحجم . ازهارها ضمية التجميع صغيرة القد سريعة العطب . قال الانطاكي : « نباتاته طيبة الرائحة بزورها تحلل الاورام والسموم مطلقاً واوجاع الارحام وتدر البول وتفتت الحصى وتحلل الانتفاخ والمغص مع بذر الجزر والعسل . واذا غسل به الشعر طوله وطيب رائحة الرأس . »


مزمار الراعي المائي


٢٦٤٩٤ - مِزْمَار الرَّاعِي المَائِيّ * ، أذان العَنْز
Alisma plantago (S). Flûteau plantain, Plantain d'eau (F). Mad-dog weed (E). Echter Froschlöffel (D). Plantaggine acquatica, Barba silvana (I).
نوع من مزمار الراعي تكثر زراعته في احواض الماء للتزيين . عشبته تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد بيضية الشكل ، نصلها قلبي القاعدة ذلق الزام الاخير . ازهاره كثيرة العدد صغيرة الحجم لونهـا الى البياض الموشح بالوردي . وهو نبات طبي عصيره مرطب خافض للحرارة ومدر للبول .

٢٦٤٩٥ - مِزْمَارِيَّات Alismaceae (S).
Alismacées (F). Alismaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها نباتات جذمورية منقعية او مائية . اوراقها اروميه الانتشاب معنقة . ازهارها عنقودية التجميع مستطيلة الزناد المنتصب .


مزمول

٢٦٤٩٦ - مُزْمَهِجّ Luxuriant (F) Luxuriant (E).
نعت وصفي يطلق على النبات الريان النضر الرهم .


٢٦٤٩٧ - مِزْمُول ⁰* Myzomela (S).
Myzomèle, Misomèle (F).
جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعه المعروفة نحو ٥١ موطنها يمتد من استرالية الى ماليزية . ملجئها الحياتي بجامي . جماعاتها قليلة العدد . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات المجنحة والديدان ورحيق الازهار || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٢ الى ١٥ سم. مناقيرها محدبة الاطراف المدببة . اجنحتها معتدلة الجرم . اذنابها مقطوعة . اثوابها متباينة الالوان جميعها زاهية الخضاب || اناثها ابهت خضاباً من ذكورها . تدثن اعشاشها في الادغال . اناثها تحضن بمناوبة الذكور ، على مرتين في الحول ، من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .


مزوان

٢٦٤٩٨ - مُزَنَّم Intrusif (F). Intrusive (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان له صفة التزنيم .

٢٦٤٩٩ - مِزْهَار ⁰ Multiflore (F). Multiflorous (E).
نعت تعريفي يوصف به كل نبات كثير الازهار.

٢٦٥٠٠ - مِزْهَارِيَّات Anthozoaires (F).
Anthozoa (E).
فئة حيوانات بحرية من المجوفات تتميز بمداخنها المفشاة بالازهار البحرية .


مزور

٢٦٥٠١ - مُزْهِر Florifère (F). Floriferous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات مزهر او كثير الزهر .

٢٦٥٠٢ - مِزْوَاء Parallaxe (F). Parallax (E).
المزواء زاوية عند كل نجم او كوكب يقابلها قطر الفلك الارضي او نصفه .

٢٦٥٠٣ - مِزْوَاة ⁰ Pantomètre (F).
Pantometer (E).
جهاز يستعمل في قياس جميع الزوايا والابعاد .

٢٦٥٠٤ - مِزْوَاغ ⁰ Clinomètre (F).
Clinometer, Inclinometer (E).
المزواغ جهاز يستعمل في قياس الميل الحاصل بين خطٍّ مستقيم وخطٍّ افقي .

٢٦٥٠٥ - مِزْوَان ⁰* Goniomètre (F).
Goniometer (E).
هو المنقل، جهاز يستعمل في قياس زوايا الارض عند مسحها .

٢٦٥٠٦ - مِزْوَانِي ⁰ Anguleux (F). Angulous (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على ما كان شكله كالزاوية .

٢٦٥٠٧ - مِزْوَد Crèche (F). Manger (E).
هو وعاء الزاد .

٢٦٥٠٨ - مِزْوَد
المزود والمعلف والنثرة ثلاثة اسماء لنجم نيّر واحد من كوكبة برج السرطان .

٢٦٥٠٩ - مَزْوَر ⁰* Masoreus (S).
Masorée (F). Masoreus (E).
جنس حشرات من فصيلة المزوريات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عشرة اعطانها بعض مناطق افريقية والهند واوروبة . بعض انواعه اصبح عكاظي لانتقاله مع الفستق السوداني الى جميع مرافئ العالم || اجسامها صغيرة ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٤ الى ٦ مم. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل . تآشيرها وفكوكها وملامسها قياسية . كواسلها ضيقة القواعد . بطونها مفلطحة . اغمادها لاحفة ، سباعية الاخاديد النحيلة القاطبة ، يعلوها بعض الهلب . ظنابيب قوائمها مجهزة بمناخس منشارية التسنين || الحشرة الجملانة مفترسة ودامنة والبرقة ايضاً .

٢٦٥١٠ - مَزْوَرِيَّات ⁰ Masoreidae (S).
Masoreidés (F). Masoreidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٤ الى ١٠ مم. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القفن . عيونها ناشزة . تآشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة ، ضيقة القواعد المحصورة . اغمادها سباعية الاخاديد النحيلة القاطبة ، يعلوها في حتارها بعض الهلب . قوائمها نشيطة. ظنابيبها كثيرة الهلب الشائك ومجهزة بمناخس كبيرة ، منشارية التسنين || تألف الحقول المزدرعة ورمال السواحل. جميعها دامنة ومفترسة || اشهر اجناسها المزور الذي يكثر وجوده في زراعات الفستق السوداني .

٢٦٥١١ - مُزَوْزَقَة * ، كَيْدَمَة مُزَوْزَقَة
Labrus turdus (S). Labre tourd, Tourd (F).
Labrus turdus, Wrasse (E).
نوع من الكيدم . سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الجادح والحشاف || جسمها اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٢ الى ٣٠ سم . ثوبها قليل التباين بين الشقين . اللون السائد هو الاخضر يعبق وتشتد لمته عند الظهر ويغبرّ عند البطن. خضاب الذكر اعبق واملح من خضاب الانثى || رأسها مخروطي الشوزن . فكاها متعادلان . شدقهـا متوسط الانفراج . اسنانها كبيرة ، حادة . عيناها كبيرتان جاحظتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، ارجوانية اللون يعلوها تبقيج ازرق واخضر . زعانفها الصدرية والشرجية تتحلى بخضاب الظهرية . الحوضية جؤوية اللون اما الذيلية فسنانية الشكل ، جؤوية اللون يعلوها كالظهرية تبقيج ازرق واخضر || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٦٥١٢ - مِزْوَلَة * Gnomon, Cadran solaire (F).
Sun-dial, Gnomon (E).
هي الساعة الشمسية ، قوامها قضيب عمودي ميل ظله يحدد الوقت .

٢٦٥١٣ - مَزْوَنَة ° Goniométrie (F).
Goniometry (E).
هي علم قياس الزوايا .

٢٦٥١٤ - مُزَئْبَر Dasyphylle (F).
من الاوراق ما كانت نصالها كثيفة الزوبر .

٢٦٥١٥ - مِزْيَات ° هو المدهان او مقياس الادهان .

٢٦٥١٦ - مَزْيُوت ° Oléagineux (F).
Oleaginous, Oily (E).
هي الاعضاء النباتية ، اخصها البزور والثمار ، الغنية بالمواد الزيتية .

٢٦٥١٧ - مَسَّاح ، مَاسِح
Arpenteur, Géomètre (F). Surveyor, Geometer (E).
الذي يمسح الارض فيقيس طولها وعرضها لمعرفة مساحتها . راجع أرلي .

٢٦٥١٨ - مِساحَة Superficie (F).
Superficies, Area (E).
قياس سطح الشيء .

٢٦٥١٩ - مِساحَة Cadastre (F).
Cadastral survey, Survey (E).
المساحة هي مجموعة الدفاتر والرسوم والخرائط التي تدل على مساحة الاراضي الزراعية وغير الزراعية وبيان الابنية والعقارات وتخطيطها وتحديدها على وجه التفصيل في البلاد. ويراد بها ايضاً الاعمال نفسها التي يقوم بها الاختصاصيون الذين تنوط بهم الادارة هذه المهمة . الغرض الرئيسي من هذه الاعمال هو تحديد الملكية العقارية بالدقة الواجبة ثم تقدير الضرائب التي يقوى الملاك على دفعها منظوراً فيها الى ثمن الاملاك ودخلها .

٢٦٥٢٠ - مَسَّاحَة °* Harpyia (S).
Harpie céphalote
جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات . انواعه المعروفة ثلاثة ، موطنها الشرق وجزر المحيط الهادي حتى استرالية . اجسامها صغيرة القد ، طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم، بسطها من ٤٠ الى ٤٥ سم . رؤوسها مستديرة ، خناباتها انبوبية الشكل فارقة || تعيش جماعات قليلة العدد . تألف الاشجار الحرجية الظليلة . مسرحها من الغسق الى الفجر . قوتها الثمار على اختلاف انواعها .

٢٦٥٢١ - مِسْأَد Pot (F).
نحي السمن أو العسل .

٢٦٥٢٢ - مَسَادِع مُنَاخِيَّة
Paramètres climatiques (F).
Climatic parameters (E).
المسادع المناخية مجموعة العوامل الواجب معرفتها في تحديد اقليم معيّن او كورة او بقعة || اهمها ملجن الامطار وكيّها وتوزيعها . التبخر . الاشعاع الشمسي . الحرارات القصوى والدنيا والوسطى . الرطوبة الجوية النسبية . الرؤية . الرياح . الضغط الجوي .

٢٦٥٢٣ - مَسَار Electrode
هو اللاحب ، اطلبه .

٢٦٥٢٤ - مَسَارِيق ، مَسَارِيقَة Mésentère (F).
Mesentery (E).
هي طيات الصفاق .

٢٦٥٢٥ - مَسَارِيق الخُصْيَة Mesorchium

٢٦٥٢٦ - مَسَارِيق المَبِيض Mesovarium

٢٦٥٢٧ - مَسَاس Alisme (F).
نبات طبي جذموري مائي يعرف بمدمار الراعي، اطلبه .

٢٦٥٢٨ - مَسَاسَة Anredera (S). Anrédère (F).
جنس نباتات معمرة عارشة من فصيلة السرمقيات. انواعه قليلة منها البرية والزراعية التزيينية . اعطانها البلاد الحارة. ازهارها جميلة الشكل ملونة .

٢٦٥٢٩ - مُسَاعَدَة Assistance (F).
هي الاسعاف ، راجعه .

٢٦٥٣٠ - مُسَاقَاة ، مُغَارَسَة Bail à complant
هي ان يؤجر المالك مزدرعاً مغروساً او غير مغروس فيلتزم المستأجر أما بتعهد اغراسه او بغرسه مقابل مقدار معين من الثمار . ويشترط فيه وجوب قيام المستأجر بالتزامه على اكمل وجه والاّ تفسخ الاجارة حتماً بدون مقاضاة .


٢٦٥٣١ - مُسَالِف Passéiste (F).
المسالف المشايع المعجب بالماضي .


٢٦٥٣٢ - مَسَالِك تَنَاسُلِيَّة
Conduits génitaux (F). Genital ducts (E).
هي العواذر التناسلية .

٢٦٥٣٣ - مَسَامِيّ Poreux (F). Porous (E).
ذو مسام .

٢٦٥٣٤ - مَسَامِيَّة Porosité (F). Porosity (E).
كون الشيء ذا مسام .

٢٦٥٣٥ - مُسَاهِم Actionnaire (F).
Shareholder (E).
هو كل من يملك سهماً في شركة مساهمة .


مزورقة


مزولة


مساحة


٢٦٥٣٦ - مُسَاهَمَة ، مُحَاصَّة الغُرَمَاء
Contribution
هو ان يساهم كل واحد من الزموا دفع دين مشترك في دفع حصة من هذا الدين عن الجميع .


٢٦٥٣٧ - مُسَاوٍ ، مُكَافِئ Equivalent

٢٦٥٣٨ - مُسَاوَاة Egalité (F). Equality, Parity (E).

٢٦٥٣٩ - مِسْبَاخ ° Limnomètre (F).
Limnimeter (E).
هو المشباق جهاز يستعمل في تقدير انحاط مستوى البحيرات .

٢٦٥٤٠ - مِسْبَار * ، مِرْجَاس Sonde (F).
Sounding-line, Lead (E).
اداة السبر ، تقع على اشكال مختلفة . تستعمل في الطب والزراعة والارض .


مسبار (١)


مسبار (٢)

٢٦٥٤١ - مِسْبَال ° ، أَبُو سِبَال ° ، قُرْقُف القَصَاب °
Panurus (S).
Panure, Mésange des roseaux (F).
جنس طير من فصيلة القرقفيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية والغربية . اجسامهـا واذنابها مستطيلة . اجنحتها معتدلة القد ، منفرجة الاطراف . مناقيرها قصيرة مستعرضة القواعد ، مستدقة اطراف الخاطم العليا البيّنة التحجين || اعرف انواعه واشهرها المسبال الفضي .

٢٦٥٤٢ - مِسْبَال فِضِّيّ °*
Panurus biarmicus (S). Panure à moustaches (F).
Bearded titmouse (E).
طائر من المسبال . طوله نحو ١٧ سم. سباله لطخة سوداء خلية تمتد من الزفد وقاعدة الجفن الى طرف العنق . رأسه الى الزرقة الرمادية المواج . عنقه وجؤشنه الى البياض الفضي . ظهره الى الصهبة الصنابية . جناحاه الى السمرة الحنطية المجلعة بالابيض . بطنه الى الصهبة الفاتحة . ذنبه رتاجي الريش المتراكب ، اسمر اللون ، حنطي المواج . منقاره وحدقة عينه الى الصفار العابق . رسغاه واصابعه الى الربدة الرصاصية || اعطانه الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية والغربية يألف المناقع والمقاصب ومجاري الماء || قوته الحشرات وبلور النباتات المنقعية والمائية || يدثن في الادغال والاسل . عشه كالجراب تضع فيه الانثى من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .


مسبال فضي

٢٦٥٤٣ - مَسْبَك ، مَصْهَر Fonderie (F).
Foundry (E). المعمل المجهز لتذويب المعادن وصبها .

٢٦٥٤٤ - مُسْبِل ، عَلْعَل
Organe mâle des insectes (F). Manly organ of insects (E). العضو الذكري في الحشرات .


٢٦٥٤٥ - مُسْتَأْجِر Locataire (F).
Tenant, Lodger (E).
هو الذي تنعقد الاجارة من مالك العين باسمه .

٢٦٥٤٦ - مُسْتَأْنِف Appelant (F). Appealing (E).
هو المتداعي الذي يستأنف الحكم الصادر .

٢٦٥٤٧ - مُسْتَأْنَف عَلَيه Intimé (F).
Respondent, Defendant (E).
هو المتداعي الذي استؤنف الحكم الصادر بحقه .

٢٦٥٤٨ - مُسْتَجِدّ ° Néophyte (F).
Neophyte (E).
التحق حديثاً .

٢٦٥٤٩ - مُسْتَجْلِي * Mire à œufs (F).
اداة خاصة بفحص البيض على الضوء الصناعي تمييزاً للمزكوم من غير المزكوم .


مستجلي

٢٦٥٥٠ - مُسْتَجْوِف Creux (F).
نعت تعريني يطلق على التبوغ العادمة الطعم المألوف او التي يتميز طعمها بعيب فاضح يمجه الذوق .

٢٦٥٥١ - مُسْتَحْجِر Lapidifique (F). Lapidific (E).
صالح للتحجر .

٢٦٥٥٢ - مُسْتَحِقّ ، مُسْتَفِيد
Bénéficiaire (F). Beneficiary (E).

٢٦٥٥٣ - مُسْتَحْلَب Emulsion
سائل مائع يحمل رذاذاً من المواد الدهنية او الراتنجية المعلقـة .

٢٦٥٥٤ - مُسْتَحِيَة Sensitive (F).
عشبة تزيينية مركنية تدعى حساسة ، اطلبها .

٢٦٥٥٥ - مُسْتَخْدِم ، مَخْدُوم
Employeur (F). Employer (E).
رب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

٢٦٥٥٦ - مُسْتَخْدَم Employé (F).
Employed, Servant (E). كل من أدى الخدمة المنوطة به .

٢٦٥٥٧ - مُسْتَخْرَج ، مُخْلَص ، خُلاصَة
Extrait (F). Extract (E).
هو جزء من عقد رسمي او حكم ينسخ بحروفه ويسلم الى طالبه ويكون له قوة الاثبات التي للسند الاصلي .

٢٦٥٥٨ - مُسْتَدِرَّات Polygalées (F).
هي البولوغالنيات ، اطلبها .

٢٦٥٥٩ - مُسْتَدِرَّة Latier (F).
هي البولوغالن ، اطلبها .

٢٦٥٦٠ - مُسْتَنْشِط Echauffant (F). Heating (E).
نعت تعريني يطلق على الاعلاف والحبوب التي تنشط حرارة الجسم وتسبب الادفاء .

٢٦٥٦١ - مُسْتَعِير Commodataire (F).
هو الذي يأخذ العين المعارة من المعير في عقد العارية .

٢٦٥٦٢ - مُسْتَغَلّ ° Firme (F). Firm (E).

٢٦٥٦٣ - مُسْتَغَلّ زِرَاعِي ° Firme agricole,
Exploitation agricole (F). Farming (E).

٢٦٥٦٤ - مُسْتَقْبَلِيَّة ° Futurisme (F).
Futurism (E).
المستقبلية نظرية حديثة في فلسفة الفن قوامها مزيج من

الافكار الخيالية المتضاربة . ركيزتها مادة مدبرة مستمرة التجديد . وعلى الكلمة ان تستحث الشعور وإلاّ فلا لزوم لها .

٢٦٥٦٠ - **مُسْتَقِرّات الخَيَاشِيم** ∘
Pérennibranches (F).
فئة من السرقوتيات تتميز باستمرار وجود جهازها الخيشومي في مختلف اطوارها الحياتية ، من الطور البلعوطي الى الطور النهائي .

٢٦٥٦٦ - **مُسْتَقْطِب** Polarimètre (F). Polarimeter (E).
مقياس الاستقطاب .

٢٦٥٦٧ - **مُسْتَقْطَب** Polarisant (F). Polarizant (E).

٢٦٥٦٨ - **مُسْتَقِلّة الفِعَالات** Dialypétales (F). Dialypetalous (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات ذات الازهار المستقلة البتلات .

٢٦٥٦٩ - **مُسْتَقِيم الأطْرَاف** Rectiligne (F). Rectilinear (E).
الحيوان الذي تشكل اطرافه خطوطاً مستقيمة لا احديداب فيها ولا تقعر .

٢٦٥٧٠ - **مُسْتَقِيم الزُبَان** Recticorne (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة مستقيمة الزبان .

٢٦٥٧١ - **مُسْتَقِيم المِنْقَاد** Rectirostre (F).
نعت تعريفي يطلق على كل طائر منقاده مستقيم الشكل .


٢٦٥٧٢ - **مُسْتَقِيمَات الجَنَاح**
Orthoptéroïdes (F). Orthopteroids (E).
طبقة حشرات تنتمي الى شعبة البرقانيات وطائفة المجنحات اصلاً . تشمل حالياً خمس رتب وهي اللؤلئيات والاشيانيات والفصميات ومستقيمة الاجنحة والجلفيات . جميعها كبيرة الفخذ مستطيلة الساق . ارساغها مفصلية تتكون من ثلاث عقل او اربع . اناثها تتميز بأجهزتها التناسلية المسلحة بمرزات قوية .

٢٦٥٧٣ - **مُسْتَقِيمَات مُتَلاقِيَة**
Lignes droites concourantes (F).

٢٦٥٧٤ - **مُسْتَقِيمَة الأجْنِحَة**
Orthoptera (S). Orthoptères (F). Orthoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة مستقيمات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تشمل اكبر مجموعة من الحشرات الكبيرة القد . احجامها واشكالها والوانها عديدة || من اشهر فصائلها الجدجديات والجراديات والقبوطيات .

٢٦٥٧٥ - **مُسْتَقِيمَة العُرُوق** Rectinerve, Rectinerviée (F).
نعت تعريفي يطلق على كل ورقة متوازية العروق المتجهة من القاعدة الى القمة .

٢٦٥٧٦ - **مُسْتَكْشِف** *
Aréomètre, Densimètre (F). Araeometer, Densimeter (E).
مقياس الكثافة .



مستكشف

٢٦٥٧٧ - **مُسْتَكْشِف الحَلِيب** *
Lacto-densimètre (F). Lacto-densimeter (E).
ميزان خاص يقيس كثافة الحليب .



مستكشف الحليب

٢٦٥٧٨ - **مُسْتَكْشِف الزُبْدَة**
Lacto-butyromètre (F). Lacto-butyrometer (E).
ميزان خاص يقيس زبدة اللبن اي مقدار المواد السمنية في الحليب اي اللبن .

٢٦٥٧٩ - **مُسْتَلْق** Décombant (F). Decumbent (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على مختلف الجذوع والفروع النباتية المسترخية التي لا تستطيع الانتصاب .

٢٦٥٨٠ - **مُسْتَمِصّة** Absorptiomètre (F). Absorptiometer (E).
جهاز يستعمل في قياس مصّ الخمور الفوارة للغـاز الكربونيكي .

٢٦٥٨١ - **مُسْتَنْبَت** Pépinière (F). Nursery (E).
هو المشتل ، اطلبه .

٢٦٥٨٢ - **مُسْتَنَد** Document, Titre (F). Document, Title (E).
هو السند ، اطلبه .

٢٦٥٨٣ - **مُسْتَنْقَعِيّ** Hélode (F).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمستنقعات كالنباتات المستنقعية والحميات المستنقعية .

٢٦٥٨٤ - **مَسْتُوبَة** * Mycetobia (S). Mycétobie (F). Mycetobia (E).
جنس حشرات من فصيلة المستوبيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، تطول من ٢ الى ٤ مم . رؤوسها مكوّرة . عيونها متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية . ملامسها مستطيلة . اخطامها صغيرة وقصيرة . كواسلها وبطونها شبه اسطوانية . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة ، مهدبة الظنابيب || اساريعها عاردة ، تعيش على الفطور .

٢٦٥٨٥ - **مَسْتُوبِيّات** ∘ Mycetobiidae (S). Mycétobiidés (F). Mycetobiidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، تطول ٢ الى ٦ مم . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متباعدة عند الاناث ، متقاربة عند الذكور . زنّاها ثلاثية عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، مركبة من ١٧ فصلة . ملامسها مستطيلة ، كواسلها مربعة . بطونها اسطوانية . رواشها ملوّنة . قوائمها مستطيلة || يرقاتها سلكية تعيش على العصارة النباتية التي ترشح من الجروح || اشهر اجناسها المستوبة .

٢٦٥٨٦ - **مُسْتَوْدَع ، مَخْزَن ، حَاصِل**
Dépôt (F). Depot, Warehouse (E).

٢٦٥٨٧ - **مُسْتَوْدَع عَقَاقِير** Officine (F). Dispensary (E).

٢٦٥٨٨ - مَسْتُورَاتُ البُزُور ، وعَائِيَّاتُ البُزُور
Angiospermes (F). Angiosperms (E).
احد قسمي باديات الزهر وهو يشمل النباتات التي تكون بييضتها في مبيض وبزرتها في ثمرة || تقسم مستورات البزور الى قسمين : وحيدات الفلقة وذوات الفلقتين .

٢٦٥٨٩ - مَسْتُورَاتُ الزَّهْر ، خَفِيَّاتُ الوَلِيع
Cryptogames (F). Cryptogams (E).
قسم من المملكة النباتية ، نباتاته مستورة اعضاء التناسل تجتمع الى ثلاثة صفوف : مستورات الزهر الوعائيــة ، الطحلبيات والمشريات .

٢٦٥٩٠ - مَسْتُورَاتُ الزَّهْر الوِعَائِيَّة
Cryptogames vasculaires, Ptéridophytes (F). Vascular cryptogams, Pteridophyta (E).
صف من النباتات الخفيات الاعضاء التناسلية . اشهر نباتاتها السراخس والكنبائيات التي تحمل ثلاثة اعضاء فقط وهي الجذور والسوق والاوراق .

٢٦٥٩١ - مَسْتِيك ، مَعْجُون التَطْعِيم
Mastic à greffer (F). Mastic for graft (E).
مادة مركبة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التطعيم او التقليم لوقايتها من الهواء والحرارة .

٢٦٥٩٢ - مِسْجَالَة Marnière (F). Marl-pit (E).
المسجالة هي مقلع السجيل .

٢٦٥٩٣ - مِسْجَلَة Marnière (F).
هي المسجالة

٢٦٥٩٤ - مَسْح
Arpentage (F).
Land-measuring (E). قياس مساحة الارض .


٢٦٥٩٥ - مَسْحَاء Terre plate (F). Flat land (E).
ارض مستوية ذات حصى صغار . ج مساح ومساحي .

٢٦٥٩٦ - مِسْحَاب ° Néphoscope (F).
Nephoscope (E).
جهاز يستعمل لدرس تحركات السحب .

٢٦٥٩٧ - مِسْحَاة Niveleur (F). Leveller (E).
اداة يستعملها البستاني لتبسيط الاكواد وصنع اعضادها .

٢٦٥٩٨ - مِسْحَاة آلِيَّة Ravale (F).
آلة زراعية مجرورة تستعمل لبسط التراب وتسويته .

٢٦٥٩٩ - مِسْحَاج ° * Anémographe (F).
Anemograph (E).
جهاز يسجل سرعة الريح واتجاهها ومدتها الخ .


مسحاج

٢٦٦٠٠ - مِسْحَاح هو المجواء ، اطلبه .

٢٦٦٠١ - مِسْحَاحِيّ ° Aérifère (F).
Aeriferous (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بنقل الهواء اللازم للتنفس عند النبات والحيوان . نسيج مسحاحي ، فجوات مسحاحية ...

٢٦٦٠٢ - مِسْحَال ° ، وَسِيط Catalyseur
جسم يحدث التحليل بالملامسة .

٢٦٦٠٣ - مَسْحَنَة ° Triangulation
عملية تأريف ورسم بواسطة المثلثات تمهيداً لكيل المساحة .

٢٦٦٠٤ - مَسْحَرَة Oseraie (F). Osier-bed (E).
منبت السوحر اي الصفصاف .

٢٦٦٠٥ - مِسْحَق Broyeur (F).
Breaking machine (E).
آلة تستعمل لسحق العساقل والكسب وما اشبه .

٢٦٦٠٦ - مِسْحَق مِمْشَق Broyeur-effibreur (F).
آلة للسحق والمشق اكمل من المسحق العادي .

٢٦٦٠٧ - مِسْحَقَة Broie (F). Brake (E).
آلة تسحق بها سوق القنب والكتان قبل مشقها .

٢٦٦٠٨ - مِسْحَل Gourmette (F).
Curb, Curb-chain (E).
سلسلة صغيرة متصلة بطرفي الشكيمة تكون تحت جحفلة الفرس السفلى .

٢٦٦٠٩ - مَسْحَلَة ° Catalyse (F). Catalysis (E).
هي التحليل بالملامسة او الانحلال بمجرد ملامسة مادة اخرى لا تتغير .

٢٦٦١٠ - مَسْحَلِي ° Catalytique (F).
Catalytic (E). هو ما يتميز بالانحلال اللمسي .

٢٦٦١١ - مَسْحُوق الدَم Poudre de sang (F).
مركب عضوي تجد فيه النسج النباتية والحيوانية معظم المواد الغذائية اللازمة لحياتها . وهو يستحضر من الدم بعد تجفيفه ومعالجته للقضاء على رائحته الكريهة . مظهره الخارجي حبيبات دقيقة سمراء اللون سوداء المواج اللامع . يستعمل في اعلاف الدواجن على اختلاف انواعها ويستعمل في الزراعة كسماد أزوتي عضوي لانه يحوي من ١٠ الى ١٤ ٪ من الأزوت . وهو من انشط الاسمدة الطبيعية لكنه بطيء الانفعال والتأدية .

٢٦٦١٢ - مَسْحُوق العَظْم Poudre d'os (F).
سماد فسفوري عضوي يصطنع من العظم الذي يحوي الكثير من فسفات الكلس وكربونات الكلس || اشكاله التجارية المستعملة ثلاثة : الخام واللاشحمي واللاهلامي .

٢٦٦١٣ - مَسْحُوق العَظْم الخَام
Poudre d'os brut (F).
هو المتأتي عن سحق العظام كما هي دون معالجتها وهو يحوي :
من ١٥ الى ٢٥ ٪ من الحامض الفسفوري
ومن ٣ الى ٥ ٪ من الأزوت
غير ان ما يحواه من شحم ، يؤخر فاعلية الخصب وينشط بعض الاوصام البكتيرية المؤذية ، يجعله محدود الاستعمال .

٢٦٦١٤ - مَسْحُوق العَظْم اللاشَحْمِي
Poudre d'os dégraissé (F).
هو المتأتي عن سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم . وهو يحوي :
من ١٥ الى ٢٠ ٪ من الحامض الفسفوري
ومن ٣ الى ٥ ٪ من الازوت
وهو قليل الاستعمال كمسحوق العظم الخام .

٢٦٦١٥ - مَسْحُوق العَظْم اللاهُلاميّ
Poudre d'os dégélatiné (F).
هو المتأتي عن سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم وهلام . مظهره الخارجي مسحوق ناعم اربد اللون يحوي :
من ٢٦ الى ٣٤ ٪ من الحامض الفسفوري
ومن ٠،٦ الى ١،٢ ٪ من الازوت
وهو جزيل الفائدة شائع الاستعمال .

٢٦٦١٦ - مَسْحُوق القَرْن
Poudre de corne (F).
Horn meal (E).
سماد عضوي ينجم عن سحق القرون والظلوف بعد تحميصها او معالجتها بالبخار . وهو يحوي :
من ١٠ الى ١٥ ٪ من الازوت
من ٤ الى ٦ ٪ من الحامض الفسفوري
من ٦ الى ٧ ٪ من الكلس
يعتبر من الاسمدة الجزيلة النفع الطويلة الاجل لانه يخدم في التربة اكثر من حولين .

٢٦٦١٧ - مَسْخ
Monstruosité (F).
Monstrosity (E).
ج. مسوخ . شذوذ عارضة او وراثية تشوّه الشكل المألوف.

٢٦٦١٨ - مِسْخَفَة *
Cultivateur (F).
Cultivator (E).
آلة تستعمل للحرث السطحي فتشق التربة دون ان تقلبها وتبعثر ذراتها .

٢٦٦١٩ - مَسْخُود °
Sympode (F). Sympode (E).
نعت تعريفي يوصف به كل حيوان او نبات شذت بعض اعضائه عن قاعدة الانفراد الذاتي كما في خروف البحر الذي التحمت رجلاه . وكما هي حال القاعة في النبات .

٢٦٦٢٠ - مَسَد
Fibre
ج مساد وأمساد .

٢٦٦٢١ - مِسْدَاس ° *
Sextant
جهاز يمكن من قياس الابعاد المزوانية وتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق .

٢٦٦٢٢ - مِسْدَاس
Sextant,
Sextant d'Uranie (F). Sextans (E).
المسداس كوكبة نجوم جنوبية الموقع شكلها يشبه المسداس || نجومها قليلة العدد جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .

٢٦٦٢٣ - مِسْدَام °
Nébuleuse (F). Cloudy (E).
اداة آلية تستخدم في ذرّ المساحيق فتنثرها كالهباب .

٢٦٦٢٤ - مُسَدَّس
Hexagone (F). Hexagon (E).
شكل هندسي مسدس الزوايا والاضلاع .

٢٦٦٢٥ - مُسَدَّس السُّطُوح
Hexaèdre (F).
Hexahedron (E).

٢٦٦٢٦ - مَسْدُوم
Obnubilé (F).
نعت تعريفي يطلق على الاشياء التي يغشاها الضباب او الغمام او الدخان ...

٢٦٦٢٧ - مَسَدِيّ
Fibreux (F). Fibrous (E).

٢٦٦٢٨ - مَسْرَأ
Frayère (F).
Spawning place or season (E).
المكان حيث يبيض السمك .

٢٦٦٢٩ - مِسْرَاء
Oviducte (F). Oviduct (E).
المسراء قناة المبيض .

٢٦٦٣٠ - مَسْرَبَة
Poil glanduleux (F).
Glandulous down (E).
عضو ليفاني خملي ادبّ ينشأ على مختلف اجناس النبات. ج مسارب .

٢٦٦٣١ - مَسْرَط ، مِسْرَط
Œsophage (F).
Œsophagus (E).
هو مجرى الطعام في الحلق ويدعى البلعم والمريء .

٢٦٦٣٢ - مُسَرْوَل
Balzane haut-chaussée (F).
الفرس مسرول اذا بلغ التجبيب الركبتين او العرقوبين .

٢٦٦٣٣ - مَسْرَى
Régime (F) Rule (E).
هو مجموعة القواعد المفروضة او المتبعة .

٢٦٦٣٤ - مِسْطَاح ° *
Planimètre (F).
Planimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس السطوح .

٢٦٦٣٥ - مِسْطَار ، مِسْطَارَة
Moût (F). Must (E).
عصير العنب الجديد قبل ان يستحيل الى خمر .

٢٦٦٣٦ - مَسْطَبَة
Banquette (F).
Bench terrace (E).
مسطح من الارض كفافه من التراب او الحجارة يصنع في المواقع المنحدرة منعاً لانجراف التربة .

٢٦٦٣٧ - مِسْطَح ، صُفْرَة
Palier (F).
Landing, Stair-head (E).

٢٦٦٣٨ - مُسَطَّح مُتَوَازِي الأَضْلاع
Parallélogramme (F). Parallelogram (E).

٢٦٦٣٩ - مُسَطَّح مُسْتَطِيل
Parallélogramme rectangle (F). Rectangular parallelogram (E).

٢٦٦٤٠ - مُسَطَّح مُعَيَّن
Parallélogramme oblique (F). Oblique parallelogram (E).


٢٦٦٤١ - مَسْطَرَة ، أُنْمُوذَج
Echantillon (F).
Sample, Pattern (E).
هي العينة والعينية .

٢٦٦٤٢ - مِسْطَرَة الإرْتِفَاع
Mire (F). Sight (E).
هي المير ، جهاز يمكن من تحديد الارتفاع النسبي .


٢٦٦٤٣ - مِسْعَار ° *
Calorimètre (F).
Calorimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس كميات الحرارة الناتجة والصادرة والواردة .


٢٦٦٤٤ - مِسْعَرِيّ ، حَرَارِيّ
Calorifique (F).
Calorific (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء التي تولد الحرارة .

٢٦٦٤٥ - مِسْعَرِيَّات
Calorimétrie (F).
Calorimetry (E).
درس طبيعي يبحث في قياسات الحرارة .


مسخفة


مسداس


مسطاح


مسعار

٢٦٦٤٦ - مِسْعَطَة ٥ Pal injecteur (F).
Soil injector, Root injector (E).
آداة زراعية تستعمل في حقن التربة لمكافحة بعض الحشرات والارصام النباتية .

٢٦٦٤٧ - مُسْعُور Homéotherme (F).
Homœothermal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان ثابت الحرارة المستقرة .

٢٦٦٤٨ - مِسْقَار Courbine (F).
سمكة بحرية تدعى مصقار ، اطلبها .

٢٦٦٤٩ - مَسْقَه Masca (F).
سمكة بحرية تدعى ايضاً خليود ، اطلبها .

٢٦٦٥٠ - مَسْقِط Projection

٢٦٦٥١ - مَسْقِط أُفُقِيّ
Projection horizontale (F). Horizontal projection(E).

٢٦٦٥٢ - مَسْقِط رأسيّ
Projection verticale, Elévation (F). Vertical projection, Elevation (E).

٢٦٦٥٣ - مَسْقِط عَمُودِيّ Projection orthogonale (F). Orthogonal projection (E).

٢٦٦٥٤ - مَسْقَلَة * ، وَدَعَة Cypraea (S).
Porcelaine (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المعديات . انواعها عديدة . اصدافها صغيرة القد ، شبه بيضية ، مبططة . تكثر في بحار البلاد الحارة . تستعمل لتزيين الدواب .

٢٦٦٥٥ - مَسْقَوِيّ Irrigué (F). Irrigate (E).
المسقوي او المروي هو كل زرع يسقى .

٢٦٦٥٦ - مَسْك Peau de poisson (F).
Fish skin (E).
المسك هو جلد السمك . ج مُسُوك .

٢٦٦٥٧ - مِسْك Musc (F). Musk (E).
مادة دهنية عطرية سمراء اللون يفرزها ايل المسك .

٢٦٦٥٨ - مِسْك الجِنّ
اسم يطلق عـلى عدة نباتات اخصها حشيشة الريح والقيصوم .

٢٦٦٥٩ - مَسْك الدَّفَاتِر هي المحاسبة .

٢٦٦٦٠ - مِسْك رُومِيّ Tubéreuse (F).
هو الزينب نبات تزييني من النرجسيات .

٢٦٦٦١ - مِسْكَار ٥ * Saccharimètre (F).
Saccharimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس مقـادير السكر الموجودة في السوائل . ويدعى ايضاً مقياس السكر ومصقار .

٢٦٦٦٢ - مِسْكَاك ٥ هو المجواء ، اطلبه .

٢٦٦٦٣ - مُسْكَان Arrhes (F).
Earnest, Deposit (E).
هو العربون الذي يدفعه احد طرفي العقد الى الآخر ساعة التعاقد .

٢٦٦٦٤ - مَسْكَبَة ، كَوْدَ ٥
Planche à semis, Planche surélevée, Plate-bande (F).
Border, Bed, Seed-bed (E).
مستطيل من التراب ارفع من سطح التربة مستقيم الاعضاء محاط بممر ضيق .

٢٦٦٦٥ - مُسْكِر الحُوت Bouillon blanc (F).
هو البوصير ، اطلبه .

٢٦٦٦٦ - مَسْكَن Local d'habitation (F).
Dwelling-local (E).
المسكن او محل السكن هو المكان الذي يخصصه المرء لسكناه .

٢٦٦٦٧ - مَسْكَن زراعي Habitation rurale (F).
Rural residence (E).
كل بناء او بيت ريفي يسكنه من اقام في الريف او تردد على الريف مهما كانت طبقته الاجتماعية . راجع بيت زراعي .

٢٦٦٦٨ - مَسْكُوت Massicot
هو بروتكسيد الرصاص الاصفر اللون .

٢٦٦٦٩ - مِسْكِيّ Moschifère (F).
Moschiferous (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجهزة الخاصة التي تفرز مادة المسك وتجمعها عند الحيوان .

٢٦٦٧٠ - مُسْكَاة ، مُمَسَّك Muscat (F).
صفة العنب المسكي العرف وفي الكرمة ضروب عديدة مشهورة بهذا العرف المذاقي .

٢٦٦٧١ - مِسْكِيَّات Moschinés (F).
فئة من فصيلة الآيليات تشمل جنساً واحداً يدعى أيل المسك .

٢٦٦٧٢ - مِسْلاخ
النخلة التي ينتثر بسرها وهو اخضر . وفي حديث مـا يشترطه المشتري على البائع انه ليس له مسلاخ ولا مخضار .

٢٦٦٧٣ - مِسَلَّة Erode (F).
نوع من الجزاب ، مشهور باسم ابو مشفة ، اطلبه .

٢٦٦٧٤ - مَسْلَح ، مَهْيَص
المكان الذي يكثر فيه سلح الطير .


٢٦٦٧٥ - مَسْلَخ Abattoir (F).
Slaughter-house (E).
المكان المعد لنحر وسلخ وقصابة الحيوانات ويدعى الجزر .

٢٦٦٧٦ - مِسْلَفَة * ، مِشْقَن
Scarificateur (F). Scarificator, Hoeing-machine (E).
اداة تبعثر ذرات التراب وتسوي سطح التربة وتقلع الاعشاب .

٢٦٦٧٧ - مِسْمَاح Malcolmia (S). Malcolmie (F).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات.


مسقلة


مسكار


مسلفة

انواعها عديدة منبتها حوض البحر المتوسط . سوقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة اهليلجية مقطوبة. نصلها خملي البشرة مسنن الحافة. ازهارها طرفي الارتكاز، عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد يكثر فيها الابيض والاحمر والقرمزي || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

سماح بحري Malcolmia maritima (S).

سماح ثنائي اللون Malcolmia bicolor (S).

سماح مجداحي Malcolmia littorea (S).

٢٦٦٧٨ - مِسْمَاك Paisseau (F). Vine-stick (E).
هو المرزح ، مسند يستعمل لدعم الكرمة او لرفعها عن التربة.

٢٦٦٧٩ - مَسْمَس Acanthe-ursine (F).
نبات يدعى اقنثا رهلة ، اطلبها .

٢٦٦٨٠ - مُسْمَقَار ، مِسْمِقْرَان
Aristoloche cotonneuse (F).
هو الزراوند الازغب ، اطلبه .

٢٦٦٨١ - مَسْمَكَة Piscine, Vivier (F).
Fish-pond, Fish-well, Stew (E).
حوض كبير تربّى فيه الاسماك .

٢٦٦٨٢ - مُسَنَّاة Digue (F). Dike, Embankment (E).
حاجز يقام في وجه المياه لتحويل جزء منها او لتخفيف سرعة انسيابها .

٢٦٦٨٣ - مُسَنَّج Bigarré, Rayé (F).
Motley, Streaked, Striped (E).
صفة الشيء المجزّع .

٢٦٦٨٤ - مُسَنْجَل Anergié (F).
نعت تعريفي يطلق على من اضمحلت فيه عوارض الانهداف.

٢٦٦٨٥ - مَسْنَد Tuteur (F). Prop (E).
هو كل عود يوضع بجانب الغرسة او الشجيرة لتستند اليه . لذلك يحسن ان يكون مستقيماً وان لا يقل متوسط قطره عن ٤ سم. افضله اصلبه كالسنديان والملول... تقطع المساند في اواخر الربيع فتقلف وتنشر اطرافها العليا بالمنشار وتبت اطرافها السفلى التي ستدخل التربة بالمنجل او بالقدوم ثم تغطس بمحلول سلفات النحاس وتبقى كذلك حتى ينضح المحلول من قة المسند . والمحلول يتركب من كيلو سلفات النحاس في عشرين ليتر ماء . وهو يحفظ المساند من النخر نحو سبعة اعوام . ويحميها من الحريان الذي ان اصابها تفشى الى جميع الاغراس والاشجار.

٢٦٦٨٦ - مُسَنَّد Espalier (F).
الخط من الاشجار المثمرة القائمة على جدار . ج مسندات.

٢٦٦٨٧ - مَسَنْدَة * Mussaenda (S). Mussende (F).
جنس نباتات جنبية من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة زهاء ٥٠ جميعها من نباتات العالم القديم . اعطانها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها فرعاء . اوراقها متقابلة اهليلجية. ازهارها حذفي التجميع، تاجي الارتكاز. ازهارها خماسية التركيب، مستطيلة الانابيب . لحاء سوقها وافنادها عافصة. اوراقها تدمل القروح. ازهارها تنفع الصدر وتذهب بالسعال وتلأم الجروح .


مسندة

٢٦٦٨٨ - مَسْنَف ° Brousse (F). Bush (E).
المسنف كل فلاة او فيفاء او سهب تعلوها بعض الاشجار المبعثرة التجميع . ج مسانف .

٢٦٦٨٩ - مُسَنَّنَات الألسنة Odontoglosses (F).
فئة من الرخويات تحمل في اطراف السنتها بعض الاسنان الصغيرة الذربة .

٢٦٦٩٠ - مَسْهَج ° Courant d'air (F).
Wind current (E).
ممر الريح ومجراها في اي مكان او موقع كان .

٢٦٦٩١ - مُسْهِر Gorge-bleue (F).
هو المزقة ، طائر من الدخليات ، اطلبها .

٢٦٦٩٢ - مَسْهَقُورَة Aristoloche siphon (F).
هو زراوند سيفو ، اطلبه .

٢٦٦٩٣ - مَسْهَك Courant d'air (F).
Air current (E).
هو المسهج اي ممرّ الريح او مجرى الهواء .

٢٦٦٩٤ - مُسْهِل Purgatif (F).
Purgative, Purging (E).
دواء يطلق البطن . اشهر مسهلات الحيوان : سلفات السودا وسلفات المغنيزا وزيت الخروع .

٢٦٦٩٥ - مُسْهَم ، مُسْهَب Cheval demi-sang (F).
Half-bred horse (E).
الفرس الهجين .

٢٦٦٩٦ - مِسْوَاط Spatule (F).
Spatula, Palette-knife (E).
اداة من خشب تستعمل لخبط الزبدة وسائر المعجونات .

٢٦٦٩٧ - مِسْوَاق Cadran (F). Dial-plate, Dial (E).

٢٦٦٩٨ - مِسْوَاك * Oldenlandia (S).
Oldenlandia (F). Indian madder (E). Öldenlandie (D). Oldenlandia (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الفويات . انواعه نحو ٢٠٠، اعطانها البلاد الحارة. معظمها بري وبعضها زراعي صناعي يستخرج من جذوره مادة صبغية حمراء اللون .


مسواك

٢٦٦٩٩ - مِسْوَاك الرّاعي Passerage (F).
هو العصاب ، نبات من فصيلة الصليبيات ، اطلبه .

٢٦٧٠٠ - مَسْوَة ، مِجْبَنَة ، مِنْفَحَة
Présure (F). Rennet (E).
خميرة قابلة للذوبان تستخرج من منفحة الجدي الرضيع . تستعمل في تجبين الحليب .

٢٦٧٠١ - مَسُود ، مَسُوْدَة Dominé (F).
Dominated (E).
نعت تعريفي يطلق على كل شجرة لا يزيد ارتفاع سنمها عقب قنة الشجرة السائدة .

٢٦٧٠٢ - مَسُوس Eau saumâtre (F). Briny (E).
المسوس الماء بين العذب والملح . قال الراجز :
«لو كنت ماءً كنت لا عذب المذاق ولا مسوسا»

٢٦٧٠٣ - مِسْوَقَة ٥* Solarium (S).
Solarium, Cadran (F). Solarium (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المسوقيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارّة || اصدافها مدوارة محزّزة الحتار والصفحة ، ملوّنة ومرقوشة اجسامها مستطيلة. رؤوسها قصيرة عادمة الانخطام ثنائية اللوامس المعيونة . اسفاطها قرنية المادة .

٢٦٧٠٤ - مِسْوَقِيَّات ٥ Solariidae (S).
Solariidés (F). Solariidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارّة || اصدافها مدوارة ، صاحية السطح ، محزّزة الحتار ، ملوّنة ، مرقوشة ، متساوية الزخرفة والرقشة || اعرف اجناسها واشهرها المسوقة .


مسوقة

٢٦٧٠٥ - مَسْؤُولِيَّة Responsabilité (F).
Responsability (E).
هي الالتزام بازالة الضرر الواقع على الغير بفعل المرء او بسببه او بفعل غيره . وتستعمل في الصيغ التالية :
مسؤولية الاضرار Responsabilité délictuelle (F).
مسؤولية المرء عن فعل غيره
Responsabilité du fait d'autrui (F).
مسؤولية المرء عن فعل حيوانه
Responsabilité du fait des animaux (F).
مسؤولية المرء عن الجمادات
Responsabilité du fait des choses inanimées (F).
مسؤولية المرء عن مبانيه
Responsabilité du fait des bâtiments (F).
مسؤولية تعاقدية Responsabilité contractuelle (F).
مسؤولية قانونية Responsabilité légale (F).
مسؤولية مخففة Responsabilité atténuée (F).
مسؤولية مدنية Responsabilité civile (F).
مسؤولية مشتركة Responsabilité partagée (F).

٢٦٧٠٦ - مِسْبَاع ٥ Capacimètre (F).
Capacimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس السعة الكهربائية .

٢٦٧٠٧ - مِسْيَال ٥ Fluximètre (F).
Fluximeter (E).
جهاز يستعمل في قياس سيولة الدفع المغناطيسي واستدلاله .

٢٦٧٠٨ - مَسِيب ٥ Aval (F). Down-stream (E).
المسيب او سافلة النهر هي الجهة التي تستلي المياه الجارية . يقابلها المدفق .

٢٦٧٠٩ - مُسِيخ ، مُذِيب Dissolvant (F).
Dissolvent (E).

٢٦٧١٠ - مُسَيِّد ٥ Codominant
نعت تعريفي حرجي يطلق على الاشجار المشتركة في السيادة. فالشجرة المسيدة هي التي تكون قنتها او جزء منها تحت مستوى قنن الاشجار السائدة .

٢٦٧١١ - مَسِير Trajectoire (F). Trajectory (E).
خط سير الاجرام المتحركة . ج مساير .


مسيس

٢٦٧١٢ - مِسَّيس * ، شَجَرَة الجروح ، تبغ غلوكا
Nicotiana glauca (S).
نوع من تبغ رستيكا وهو جنبة برية معمرة في المناطق الحارة ، حولية في المعتدلة . يعيش على السواحل اللبنانية . ساقه مخشوشبة منتصبة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه متعاقبة ،متباعدة الارتكاز ،ممنقة، مستطيلة الزناد . نصلها رمحي الشكل ، جامد الصفحة ، بحري اللون . ازهاره خماسية التركيب ، طرفية الارتكاز ، صفراء اللون . ثماره جراء رباعية الفلق تغلف بعض البزور الدقيقة ، الكروية ، الكستنية اللون || يقال ان اوراقه طبية تفيد الجراح وتلأمها .

٢٦٧١٣ - مَسِيكَة Terre imperméable (F).
Impermeable soil (E).
المسيكة من الارضين التي تمسك الماء وتمنع انصرافه .

٢٦٧١٤ - مُسَيْكَة Armoise dorée (F).
هي القيصوم الكافوري ، اطلبه .

٢٦٧١٥ - مُسَيْكَة Erodium musqué (F).
هي الجزاب المسكي ، اطلبه .

٢٦٧١٦ - مِسْيَل Hydromètre (F).
مقياس كثافة السوائل وقوة اندفاعها . Hydrometer (E).

٢٦٧١٧ - مَسِيل Baradine (F).
هو الخندق الذي يصنع في الارض الجبلية المنحدرة لجمع الامطار وتوجيهها خوفاً من اضرارها .

٢٦٧١٨ - مَشَا هو الجزر وقيل نبت يشبهه .

٢٦٧١٩ - مَشَّاء ٥ Péripatéticien (F).
المشاء من اتبع فلسفة ارسطو . Peripatetic (E).

٢٦٧٢٠ - مَشَاتِلِيّ ، تَرْمَنْدَانِي Pépiniériste (F).
هو من تعاطى استثمار المشاتل . Nurseryman (E).

٢٦٧٢١ - مَشَارَة ٥ Apomixie (F).
هو التكاثر النتلي العادم الاخصاب .

٢٦٧٢٢ - مَشَارَة Ferme, Métairie (F).
Farm, Small farm (E).
ارض زراعية يؤجرها صاحبها بعقد .

٢٦٧٢٣ - مُشَارَطَة ، إشْتِرَاط Stipulation (F).
هي كل شرط او اتفاق او قيد ينص عليه في العقد .

٢٦٧٢٤ - مُشَارَطَة التَّحْكِيم
Clause compromissoire (F). Stipulating arbitration of clause (E).
شرط الزامي منصوص يقضي على المتعاقدين بأن يطرحوا المنازعات التي تنشأ فيا بينهم عن هذا العقد على محكمين يعينونهم .

٢٦٧٢٥ - مُشَارِك ، شَرِيك Sociétaire (F).
Associate (E).

٢٦٧٢٦ - مُشَاش Terrain meuble (F).
Light, Mellow soil, Loose ground (E).
هي التربة الخوارة اي التربة المنسوبة التركيب الحكمي الغنية بالعنصر الدبالي الذي يجعلها لينة .

٢٦٧٢٧ - مُشَاش هو العظم الطويل ، اطلبه .

٢٦٧٢٨ - مُشَاشَة Cartilage de l'extrémité des os

٢٦٧٢٩ - مَشَّاط ○* Notopterus (S).
Notoptère (F). Notopterus (E).
جنس اسماك نهرية من فصيلة المشاطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض الانهر الاسيوية اخصها انهر واخوار العراق والهند . جميعها كبيرة القد تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. زعانفها الظهرية صغيرة ضيقة . زعانفها البطنية والشرجية متتابعة كالمشط . لحومها مأكولة متوسطة الصنف || اشهر انواعه مشّاط شيلاتا (Notopterus chilata) الذي لا يقل طوله عن ١٠٠ سم. والذي يكثر وجوده في اخوار الهند ومليزيا .

٢٦٧٣٠ - مَشَّاطِيَّات ○ Notopteridae (S).
Notoptéridés (F). Notopteridae (E).
فصيلة اسماك بحرية ونهرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك مناطق البلاد الحارّة || اشهر اجناسها المشّاط .

٢٦٧٣١ - مَشَاع Indivis (F). Undivided (E).
الملكية الشائعة غير المنقسمة .

٢٦٧٣٢ - مَشَّاق ○* Pecten (S).
Peigne (F). Pecten (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المشّاقيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم واخصها البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها كبيرة القد ، شبه مروحية الشكل ، شعاعية التخديد ، لامتساوية المصاريع ، الايمن منها شديد التحديب قليل التخديد || تعيش طليقة على الرمال وتتنقل بسرعة . لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٢٦٧٣٣ - مُشَاقَة ، مشقة ، هُبْر
Filasse (F). Filasse, Harl, Tow (E).
ما خلص بالمشق من لحاء النباتات الليفية كالكتان والقنب قبل غزله .

٢٦٧٣٤ - مَشَاقَة Tille, Teille (F). Hemp-herb (E).
هي قشور القنب والزيزفون .

٢٦٧٣٥ - مَشَّاقِيَّات ○ Pectinidae (S).
Pectinidés (F). Pectinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية عادمات المتاعب . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الثالثية . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها متباينة الاشكال والاحجام ، بالغة التخديد ، لامتساوية المصاريع || اعرف اجناسها المعاصرة المشّاق .

٢٦٧٣٦ - مَشَّان Narthécie (F).
هو الكرمدان ، اطلبه .

٢٦٧٣٧ - مَشَّائِيَّة ○ Péripatécisme (F).
Peripateticism (E).
المشّائية اسم يطلق على فلسفة ارسطو لانه كان لا يلقي دروسه الا ماشياً بصحبة طلابه .

٢٦٧٣٨ - مَشْبَاة Haras (F).
Breeding-stud, Stud (E).
مؤسسة تعتني بكرائم الخيل المعدة للنزو .

٢٦٧٣٩ - مَشْبَرَة Caniveau, Emissaire (F).
Channel stone, Gutter, Overflow channel (E).
قناة لصرف المياه ، وهي قناة الصرف الاساسية التي تنتهي اليها مياه الاسراب وما اشبه .

٢٦٧٤٠ - مُشَبْرَق ○ Amentifère (F).
من النبات ما كان ازهاره تدلّي الشكل كالشبرقة .

٢٦٧٤١ - مُشْبِع Rassasiant (F).
نعت تعريفي يطلق على كل تبغ منسجم الصفات المذاقية التي تتمركز دون الفاعمة وفوق الموزونة .

٢٦٧٤٢ - مُشْبَع ، مُشْرَب ، مُفْعَم
Imprégné (F). Impregnated (E).

٢٦٧٤٣ - مَشْبُوه ، ظَنِين Prévenu (F).
Accused (E).
هو الذي تلقى عليه شبهة اقتراف الجريمة .

٢٦٧٤٤ - مِشْتَات Dispersif (F). Dispersive (E).

٢٦٧٤٥ - مِشْتَار ○* Extracteur (F). Extractor (E).
جهاز آلي يستعمل لاستخراج العسل من النخاريب وذلك بتأثير القوة النابذة .

٢٦٧٤٦ - مُشْتَاع ، مَالِك على الشُيُوع
Indivisaire (F). Co-parcener (E).
هو ما يملك مع غيره مالاً على الشيوع .

٢٦٧٤٧ - مُشْتَرَك Collectif (F). Collective (E).


٢٦٧٤٨ - مُشْتَرَكَات Hamamelidaceae (S).
Hamamélidacées (F). Hamamelidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . نباتاتها اشجار وشجيرات . اوراقها معنقة أذينية . ازهارها خنثوية . ثمارها جراء صغيرة . معظم انواعها بري وبعضها طبي وتزييني .

٢٦٧٤٩ - مُشْتَرَكَة * ، هَمَامِيلِيس
Hamamelis (S). Hamamèle, Hamamélis, Noisetier sorcière (F). Witch hazel (E). Zanbernuss (D). Amamelide, Trilopo (I).
جنس شجيرات وجنبات برية وتزيينية من فصيلة المشتركات . انواعها قليلة العدد . اوراقها متعاقبة معنقة عابلة . نصلها بيضي الصفحة مسنن الحافة . ازهارها محوربة الارتكاز ، جميلة الشكل ، رباعية او خماسية البتلات || اوراقها ولحاء سوقها طبية تستعمل في بعض العلاجات الصدرية .. اشهر انواعها التزيينية ما يلي .


٢٦٧٥٠ - مُشْتَرَكَة خَمْلِيَّة
Hamamelis mollis (S). Hamamélis velouté (F).
شجرة متوسطة القد قارشة تعلو نحو ١٠ امتار . مهدها الصين . اوراقها خملية البشرة على صفحاتها السفلى . ازهارها كبيرة القد ، خافقة العرف ، لونها الى الصفرة الزاهية ، كؤوسها خمرية عابقة || ازهرارها يستمر من اواخر كانون الى اواخر اذار .



مشّاط



مشّاق



مشتار


مشتركة


مشتلون


مشحارة الموز


مشخاب


مشذب

٢٦٧٥١ - مُشْتَرِكَة رَبِيعِيَّة
Hamamelis vernalis (S). Hamamélis printanier (F).
جنبة سبروتية تعلو نحو ٢٠٠ سم. مهدها البلاد الامريكية. ساقها فرعاء. فروعها منتصبة. اوراقها تطول نحو ٦ سم. نصلها مالس الصفحة. ازهارها عطرية الرائحة، حمر الكؤوس، صفر البتلات || ازهارها يستمر من كانون الثاني الى اواخر اذار.

٢٦٧٥٢ - مُشْتَرِكَة فِيرجِينِيَّة
Hamamelis virginiana(S). Hamamélis de Virginie(F).
جنبة سبروتية تعلو من ٣ الى ٤ امتار. مهدها امريكة الشمالية. اوراقها مالسة الصفحة تطول من ٥ الى ٨ سم. ازهارها صفراء اللون. ازهارها يبتدئ عند اعبال الورق ويستمر من اواسط ايلول الى اواسط كانون.

٢٦٧٥٣ - مُشْتَرِكَة يَابَانِيَّة
Hamamelis japonica (S). Hamamélis japonais (E).
شجرة سبروتية صغيرة القد فارشة تعلو من ٤ الى ٧ امتار. مهدها اليابان. ضروبها التزيينية اربعة. الوان ازهارها تختلف باختلاف ضروبها منها الاصفر الذهبي والكبريتي والليموني والبرتقالي. جميعها عطرة مستحبة العرف. ازهارها يستمر من شباط الى نيسان.

٢٦٧٥٤ - مُشْتَرِي، بِرْجِيس
Jupiter (F).
Jupiter (E).
المشتري او البرجيس اكبر كوكب في مجموعة النظام الشمسي. يعتبر المع كوكب بعد الزهرة. موقعه بين المرّيخ وزحل. جرم كتلته يفوق جرم الارض نحو ١٢٩٥ مرّة وقطره يفوق قطر الارض نحو ١١ مرّة. سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ٤٦٩٨٠ كيلومتر بالساعة. دورته المحورية حول الشمس تستمرّ نحو ١٢ سنة. مدة اليوم البرجيسي نحو عشر ساعات. ويدور في فلكه اربعة اقمار كبيرة وثمانية صغيرة. اسماء الكبيرة: إيو، اوروبه، غانميد، كلّيتو. اما الصغيرة فارقامها من ٥ الى ١٢ لانها لا تحمل اسماء || والمنجّمون يسمّون المشتري السعد الاكبر لانه فوق الزهرة في السعادة واضافوا اليه الخيرات الكثيرة والسعادات العظيمة.

٢٦٧٥٥ - مُشْتَقّ
Dérivé (F).
Derivative, Drifted (E).

٢٦٧٥٦ - مَشْتَل، مُسْتَنْبَت، دِنْدَانَة
Pépinière (F). Nursery (E).
مكان تستنبت فيه الغراس والنباتات المختلفة فتنشأ فيه وتمكث فترة من الزمن الى ان تنقل وتزرع في مستقرها.

٢٦٧٥٧ - مِشْتَلُون *، شاتول
Plantoir (F).
Dibble (E).
اداة من حديد او خشب تستعمل في التشتيل اي غرس الشتول.

٢٦٧٥٨ - مَشْتَن ٥
Filière (F). Spinneret (E).
المشتن الفوهة التي يخرج منها الخيط عند بعض الحشرات كخيط الحرير عند دودة القز وكالنواس عند الرتيلاء || وهو ايضاً جهاز من الفولاذ يستعمل في جذب المعادن ومدها وتحويلها الى اسلاك.

٢٦٧٥٩ - مِشْجَار ٥
Dendromètre (F).
Dendrometer (E).
اداة تستعمل في قياس الاشجار لتقدير العلو والحجم.

٢٦٧٦٠ - مَشْجَر
Bois (F). Wood, Forest (E).
موضع الشجر ومنبته الطبيعي.

٢٦٧٦١ - مِشْحَارَة ٥
Nigrospora (S).
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللطحيات. تتميز بهيفها الثنائي التكوين والشكل. المخصب منها بسيط التركيب، فردي التجميع، منتصب الارتكاز، عابق اللون. أما العاقر فضمي التجميع مداد. كنائدها كروية، متتابعة، كثيرة العدد || اعرف انواعه مشحارة الذرة ومشحارة الموز.

٢٦٧٦٢ - مِشْحَارَة الذُّرَة ٥
Nigrospora oryzae (S).
فطر مجهري يركب عرانيس الذره قرب ادراك حبها فيفسد الالياف بعد ان يسبب انحلالها واسودادها مما يؤدي الى تساقط الحب قبل الايناع والقطاف || يدارك باجتناب المواقع الرطبة ويكافح باستعمال مسحوق شيرلان تعفيراً على النبات.

٢٦٧٦٣ - مِشْحَارَة المَوْز ٥ *
Nigrospora musae (S).
فطر مجهري يركب ثمار الموز المحفوظة فيعطب اللباب ويقوده الى الانحلال دون ان يبدو على القشرة ما ينم عن الاصابة || يكافح عند ظهور اول اصابة بنضخ الكباسات المحفوظة بسائل شيرلان المركز من ١ الى ٢ ٪.

٢٦٧٦٤ - مِشْحَب
Racloir (F). Scraper (E).

٢٦٧٦٥ - مِشْحَة
Teinte (F).
Tint, Shade, Hue (E).

٢٦٧٦٦ - مَشْحَرَة، مَفْحَمَة
Faulde (F).

٢٦٧٦٧ - مَشْحَط
Charasson, Paisseau
هو المرزح اي المسموك، عويد يوضع تحت قضيب الكرم يرفعه عن التربة.

٢٦٧٦٨ - مِشْخَاب ٥ *
Lactomètre, Pèse-lait (F).
Lactometer (E).
هو ميزان الحليب، جهاز يستعمل لتقدير نسبة المواد السمنية الموجودة في الحليب.

٢٦٧٦٩ - مَشْخَل، مِشْخَل
Baliveau (F).
Staddle (E).
كل فرع او شجرة من الحيس تركت بدون قطع لتكبر وتصير عجزة. ج اعجاز.

٢٦٧٧٠ - مِشْذَب *
Serpette (F).
Pruning-knif, Serpette (F).
سكين خاص يستعمل في قطع الفروع والقضبان العرضية وفي التطعيم.

٢٦٧٧١ - مَشَر، مَشْر
مشر ومشر الشجر: خرج ورقه واكتسى خضرة.

٢٦٧٧٢ - مِشْراب ° Liquomètre (F). Liquometer (E).

المشراب هو ميزان المشروبات، جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في المشروبات الروحية .

٢٦٧٧٣ - مَشْرَة Thalle (F). Thallus (E).

هي جهاز شماخ خفيات الزهر كالفطور والالغ .

٢٦٧٧٤ - مُشْرَة

طائر صغير مدبج كانه ثوب وشي (اللسان) .

٢٦٧٧٥ - مُشَرَّطَة Couleuvre à échelons (F).

هي الحفث الاشقر ، اطلبه .

٢٦٧٧٦ - مُشْرِف على الوَصِيّ

Subrogétuteur (F). Deputy-guardian (E).

هو الذي يقوم مقام الوصي على القاصر اذا تضاربت مصالحها، أما مهمته الاصلية فهي مراقبة اعمال الوصي .

٢٦٧٧٧ - مُشَرْنِفَة Ecimeuse (F).

هي المصنفة، آلة تحش الزرع عالياً خشية من الضجعان .

٢٦٧٧٨ - مَشْرُوب Boisson (F). Drink, Beverage (E).

٢٦٧٧٩ - مَشْرُوج ، لاشِقِّيّ Agame (F). Agamous (E).

٢٦٧٨٠ - مَشْرُوع ، تَصْمِيم Projet (F). Project (E).

٢٦٧٨١ - مَشْرُوع إسْتِبَاقِي Projet préalable (F). Previous project (E).

٢٦٧٨٢ - مَشْرُوع إعْدَادِي Avant-projet (F). Advance project (E).

٢٦٧٨٣ - مَشْرُوع العَقْد Avant-contrat (F). Advance contract (E).

راجع عقد الوعد.

٢٦٧٨٤ - مَشْرُوع قانُون Projet de loi (F). Draft bill (E).

هو المشروع الذي تضعه الحكومة وتقدمه الى المجلس النيابي باسم رئيس الجمهورية ليقره ويصبح قانوناً .

٢٦٧٨٥ - مَشْرُومات المَنَاقِير ، سِنِّيَّات المَنَاقِير

Dentirostres (F). Sicklebill (E).

رتيبة من الطيور الجواثم تشمل بعض الفصائل ، اشهرها الدخليات واللعريات والشحروريات والصردريات .

٢٦٧٨٦ - مَشَرِيَّات ، نَبَاتات خَلَوِيَّة

Thallophytes (F). Thallophyta (E).

صف من المملكة النباتية . نباتاته تتكون من جرم يدعى فطراً أو تلاً . وهي عادمة الجذور والسوق والاوراق والازهار . اجناسها وانواعها تعد بضعة الاف تجمعها ثلاث شعب : البكتيريات والخثيات والفطريات .


٢٦٧٨٧ - مَشَش Suros (F). Splint, Tumour (E).

علة تعتري الخيل وهي تزيدات في الوظيف .

٢٦٧٨٨ - مُشْط * Herse (F). Harrow (E).

اداة تستعمل لتمشيط التربة . وهي « شبحة من حديد او خشب فيها اسنان تسوّى بها القصاب ويغطى بها الحب ». والمشط اشكال ، اعمها استعمالاً :

- مشط خشبي Herse en bois (F).
- مشط دوّار Herse rotative (F).
- مشط زاحف Herse traînante (F).
- مشط كندي Herse canadienne (F).
- مشط مدري Herse émotteuse (F).
- مشط مرن Herse souple (F).
- مشط مفصلي Herse articulée (F).
- مشط نروجي Herse norvégienne (F).



مشط

٢٦٧٨٩ - مَشْط ، تَمْشِيط Hersage (F). Harrowing (E).

حراثة سطحية بالمشط، القصد منها تنعيم التربة وتنظيفها من الاعشاب .

٢٦٧٩٠ - مُشْط Chromis (F).

هو البلطي، جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة المشطيات.

٢٦٧٩١ - مُشْطُ الذِّئْب

« نبت صغير طيّب الرائحة يقارب الكزبرة » .

٢٦٧٩٢ - مُشْط الرَّاعِي * ، شَوْك الدَّرَّاج

Dipsacus fullonum (S). Chardon à foulon, Ch. bonnetier, Cardère à foulon (F). Draper's teasel, Fuller's teasel, Teazle (E). Weberkarde, Kardendistel (D). Cardo dei lanajoli, Dissaco, Lattugoni (I).

نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة الدبساسيات . رؤوسه الزهرية حراشف شائكة متراكبة متراصة منبسطة الاطراف تؤلف اكوازاً اسطوانية تستعمل في تهذيب الصوف.




مشط الراعي

٢٦٧٩٣ - مُشْط الرَّاعِي البَرِّي *

Dipsacus sylvestris (S). Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux, Baignoire de Vénus (F). Wild teasel, Shepherd's rod, Barber's brushes (E). Schuttkarde (D). Dissaco salvatico, Erba messella, Verga da pastore (I).

نبات عشبي بري شائك من فصيلة الدبساسيات . بزوره مأكل للعصافير اخصها الحسون واشباهه . يعتبر من النباتات الضارة لانه يطغى على سائر النباتات التي تعيش بقربه .



مشط الراعي البري

٢٦٧٩٤ - مُشْطُ الرِّجْل Métatarse (F). Metatarsus (E).

٢٦٧٩٥ - مُشْط الزَّهْرَاء * ، مُشَيْطَة Scandix

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة ١٠ ، جميعها برية . اوراقها متعاقبة مركبة طويلة الزناد . ازهارها خيمية التجميع بيضاء اللون . تكثر بين الزروع وتوجد في جميع البلاد . اشهرها واعمها مشط الزهراء الطويل.

٢٦٧٩٦ - مُشْط الزَّهْرَاء الطَّوِيل

Scandix pecten-veneris (S). Scandix peigne de Vénus, Aiguille de berger (F). Shepherd's needle, Venus' comb (E). Echter Nadelkerbel, Venus-kamm (D). Scandice, Forasacco, Pettine di venere (I).

نوع من مشط الزهراء يكثر في الارض البور وبين الزروع فيعيقها ويؤذيها .



مشط الزهراء

٢٦٧٩٧ - مُشْطُ اليَدِ Métacarpe (F). Metacarpus (E).

٢٦٧٩٨ - مَشْطُور النَصْل Fissifolié (F). Fissifoliat (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يحمل اوراقاً نصالها مشطورة الاطراف .

٢٦٧٩٩ - مَشْطُورَات Diatomaceae (S). Diatomacées (F). Diatomaceae (E).
فصيلة من الحث السمر . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها نباتات مجهرية من وحيدات الخلية . تعيش في المياه الملحة والعذبة .

٢٦٨٠٠ - مَشْطُورَة Kigélie (F).
هي الكيجلية ، اطلبها .

٢٦٨٠١ - مُشْطِيّ Pinnal, Pinné (F). Pinnate (E).
شكل من اشكال أوراق النبات يشبه المشط .

٢٦٨٠٢ - مُشْطِيّ Pectiné (F). Pectinate (E).
شكل من الزبانى يشبه المشط .

٢٦٨٠٣ - مُشْطِيّ الأَسْنَان Cténodonte (F). Ctenodonte (E).
من الحيوان والاسماك من كانت اسنانه كالمشط .

٢٦٨٠٤ - مُشْطِيّ مُزْدَوِج Bipectiné (F). Bipectinate (E).
شكل من الزبانى يشبه المشط المزدوج من جهتي الطول .

٢٦٨٠٥ - مُشْطِيَّات Chromidae (S). Chromidés (F). Chromidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة شائكات الزعانف .

٢٦٨٠٦ - مِشْطِيَّات Cténophores (F). Ctenophora (E).
رتبة حيوانات دنيا من شعبة مجوفات البطون .

٢٦٨٠٧ - مِشْطِيَّات الخَيَاشِيم Cténobranches (F). Ctenobranches (E).
رتبة من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . جميعها وحيدة المشط الخيشومي والاذين والحقو . وجميعها ايضاً يمينيّة الاعضاء لأن الاعضاء اليسارية المقابلة ضامرة لا عمل لها .

٢٦٨٠٨ - مَشَع ٥ Rétribution (F). Remuneration, Reward (E).
المشع عجالة تدفع اجراً او مكافأة لمن يقوم بعمل . فالمعاش والراتب والجزاء والشكم والاتعاب والبسلة والعمالة والتعويض جميعها تعتبر من الامشاع .

٢٦٨٠٩ - مِشَع ، مِشْعَاع Radiomètre (F). Radiometer (E).
مقياس شدة اشعة النور .

٢٦٨١٠ - مِشْعَاب ٥ Flustra (S). Flustrelle (F). Flustra (E).
جنس حيوانات طحلبية بحرية ثولية التجميع متشعبة تعيش على الفوقس .

٢٦٨١١ - مُشعَّات Actinaires
رتبة من المرجانيات تشمل العديد من الفصائل والاجناس والانواع .

٢٦٨١٢ - مِشْعَار ٥ Indicateur (F). Indicator, Indicatory (E).

٢٦٨١٣ - مِشْعَاع Radiomètre (F). Radiometer (E).
المشاع جهاز يستعمل في قياس شدة اشعة النور .

٢٦٨١٤ - مِشْعَاف Compte-gouttes (F). Dropper, Drop-tube (E).

٢٦٨١٥ - مِشْعَبَة * Terebellum (S). Térébelle, Tarière (F). Terebellum (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الدلاعيات . انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في بعض بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اصدافها صاروخية الشكل ، مستطيلة الفوهة القليلة الانفراج . اجسامها صغيرة القد ، مخروطية الاخطام المستطيلة .

٢٦٨١٦ - مَشْعُون Fané (F). Faded (E).
نعت تعريفي توصف به الاعضاء النباتية الذابلة .

٢٦٨١٧ - مَشْغَل Atelier, Local de travail (F). Work shop (E).
هو المكان المعد للشغل .

٢٦٨١٨ - مَشْغِيل Œnanthe (F).
هو الرازيانة ، نبات من الصيوانيات ، اطلبها .

٢٦٨١٩ - مَشْغِيل مَائِيّ Phellandre (F).
اطلب رازيانة مائية .

٢٦٨٢٠ - مِشْفَاط ٥ Pneumatique (F). Pneumatic (E).

٢٦٨٢١ - مِشْفَاف ٥ Diaphanomètre (F). Diaphanometer (E).
جهاز يمكن من درس وتحديد شفف الاجسام والسوائل .

٢٦٨٢٢ - مَشْفَر ، مِشْفَر Babine du chameau(F).
المشفر من البعير كالجحفلة من الفرس . ج مشافر .


٢٦٨٢٣ - مُشَّق سمكة بحرية مشهورة باسم مدّج .

٢٦٨٢٤ - مُشَّق مَبْذُول Notacanthe commun (F).
سمكة بحرية تدعى مدج مبذول ، اطلبها .

٢٦٨٢٥ - مَشْق ، تَقْشِير Teillage (F). Stripping (E).
فصل المشاقة اي القشرة عن سوق القنب والكتان وما اشبه .

٢٦٨٢٦ - مَشْق ، مِشَاق ، هَتّ Ebroutage
فصل ورق التوت عن المسالج قبل تقديمه الى دود القز .

٢٦٨٢٧ - مَشَقّ Dérayure (F). Water-furrow (E).
منخفض يترك بين السكتين في الحراثة تسهيلاً لصرف المياه .


مشعبة

٢٦٨٢٨ – **مُشْقَاسي** ° Commensurable

نعت تعريفي يطلق على ما يمكن قياسه هو وغيره بمقياس واحد مشترك .

٢٦٨٢٩ – **مُشْقَاسِيَّة** ° Commensurabilité (F). Commensurability (E).

امكان قياس كميتين او اكثر بمقياس واحد .

٢٦٨٣٠ – **مِشْقَة** Filasse (F). Tow (E).

هي المشاقة اي ما خلص بالمشق من لحاء النباتات الليفية كالقنب والكتان .

٢٦٨٣١ – **مِشْقَن** Scarificateur (F).

المسلفة تسوى بها التربة المبذورة .

٢٦٨٣٢ – **مَشْقُوق الجَنَاح** Fissipenne (F). Fissipinna (E).

نعت تعريفي يطلق على كل طائر مشقوق الجناح .

٢٦٨٣٣ – **مَشْقُوقَات الأَرْجُل**

Schizopodes, Fissipèdes (F). Fissipeds (E).

رتبة حيوانات من القشريات .

٢٦٨٣٤ – **مَشْقُوقَات الأَلْسِنَة** Fissilingues

رتيبة من العظاليات تشمل بعض الفصائل . تتميز بالسنتها المستطيلة المشقوقة الفارقة الاخاذة .

٢٦٨٣٥ – **مَشْقُوقَات المَنَاقِير** Fissirostres (F). Fissirostrous (E).

رتيبة من الطيور الجوائم .

٢٦٨٣٦ – **مِشْكَاك** Guirlande (F). Garland, Wreath (E).

٢٦٨٣٧ – **مِشْكَال** Allotropique (F). Allotropic (E).

صفة بعض الاجسام كالكربون والفسفور وغيرهما التي تتحلى باشكال حكمية مختلفة دون ان يتبدل شيئاً من تركيبها الكياوي .

٢٦٨٣٨ – **مَشْكَطَرا** Menthe aquatique (F).

هو الفوتنج المائي ، اطلبه .

٢٦٨٣٩ – **مِشْلَكَة** ° Fraisière (F). Strawberry-bed (E).

قطعة ارض مغروسة شيلكاً . ج مشالك .

٢٦٨٤٠ – **مِشْلَوْز**

هو المشمش اللوزي الحلو المخ . الواحدة مشلوزة .

٢٦٨٤١ – **مِشْمَاس** Hélioscope (F). Helioscope (E).

منظار الشمس .

٢٦٨٤٢ – **مِشْمَاسي** Hélioscopique (F). Helioscopic (E).

٢٦٨٤٣ – **مِشْمِش** *

Prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris (S). Abricotier (F). Apricot tree (E). Aprikosen, Echte Aprikose (D). Albicocco, Armellini, Meliaco (I).

شجرة مثمرة من فصيلة الورديات . تعلو من ٧ الى ١٥ م . ساقها قصيرة . اغصانها وفروعها منبسطة . قشورها تكون في اول عهدها ملساء ثم تتشقق مع مرور الزمن . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معنقة ، قلبية الشكل . نصلها مالس البشرة ، مسنن الحافة . ازهارها خنثوية كبيرة القد ، بيضاء اللون ، وردية المواج . ثمارها لحمية السوذق ، لا قياسية الشكل ، خلية البشرة ، قصيرة الاهن ، لذيذة الطعم ، مستحبة العرف والنكهة . عجمتها بيضية خشبية مطبقة ومفلطحة تحضن بزرة جامدة اللبساب الابيض . وثمرة المشمش تؤكل طازجة وتربب وتجفف ويصنع من عصيرها ربّ ناشف لدن متماسك الاجزاء صفيحي الشكل يدعى قمر الدين يكثر استهلاكه في البلاد العربية .

مهده :
قيل انه من نبوت العجم او ارمينيا وقد اتفقوا اخيراً على انه من نبوت الصين لانهم عرفوه واستثمروه منذ زهاء ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، وقد أدخل من الصين بالتتالي الى الهند فالعجم فالعراق فارمينيا فتركيا فاليونان فايطاليا .

الليمه :
لو لم يكن المشمش من النباتات البكورة الازهرار ولو لم يكن ازهراره يستبق الايراق ويتأثر من صقيع الربيع لكانت سائر المناخات المعتدلة توافقه . لذلك فهو يرغب في الاماكن الدافئة والمعارض الجنوبية والمواقع التي لا تكثر فيها الرياح الهوجاء .

تربتــه :
ينمو ويجود في جميع الاتربة ولا يأنف من كثرة الحصى انما يخشى شدة الاندماج والرطوبة المستحكمة || وهو من الاشجار المسقوية التي تتطلب الري المنتظم وقد تتضرر من الجفاف .



مشمش

تكثيره :
يتكاثر بالبذر وبالتطعيم . والتطعيم يتم عادة بالرقعة ، مطعوم رقعي . أما الاشجار التي يحسن تفضيلها كأمهات فهي اللوز في الاتربة الكلسية والخوخ في الاتربة المندمجة والدراقن في الاتربة العميقة القليلة الرطوبة والمشمس الكلابي في سائر الاتربة .

ضروبه :
ضروبه عديدة تقسم الى فئتين : فئة المشمش الكلابي وهو ما كانت بذوره مرة الطعم غنية بالحامض السيانيدريكي وفئة المشمش اللوزي (المشلوز) وهو ما كانت بذوره مأكولة عادمة الحامض السيانيدريكي || اشهر ضروبه الوطنية ما يتبع :

– **البسوسي :** شجرته متوسطة القد فارشة . ساقها جوزية اللون قليل التشقيق . اوراقها عابقة الخضار صغيرة القد . ثمارها كبيرة الحجم ضاربة الى الحمرة وهي لذيذة الطعم خافتة العرف والنكهة . بزورها حلوة مأكولة .

– **البلدي :** اصرامه عديدة ، اشهرها الماوردي والحشابي . شجرته متوسطة القد كروية الشكل . ساقها جوزية اللون عميقة الشقوق . فروعها منبسطة متراصة . اوراقها كبيرة القد زاهية الاخضرار . ثمارها كبيرة الحجم برتقالية اللون لذيذة الطعم يكثر استعمالها في النقوع . بزورها حلوة مأكولة .

– **الحموي :** له صرمان « البكير » و « اللقيس » شجرته كبيرة القد ساقها سمراء كثيرة الشقوق . اغصانها منبسطة متراصة . اوراقها زاهية الاخضرار . ثمارها متوسطة الحجم لذيذة الطعم ذكية العرف والنكهة لونها الى الصفرة الذهبية . بزورها حلوة الطعم مأكولة .

– **السنديانى :** شجرته كبيرة القد شامخة . ساقها كهباء اللون سمراء المواج . اوراقها صغيرة الصفحة مستطيلة العنق

باهتة الخضار . ثمارها الى الصفرة اللامعة وهي قريبة الشبه من الحموي لكنها دونه لذة وذكاء . بزورها حلوة مأكولة.

— العجمي : شجرته كبيرة القد شامخة . ساقها جوزية سمراء قليلة التشقيق . اغصانها فارشة منبسطة . اوراقها بيضية الصفحة ، قلبية القاعدة ، جميلة الخضار القاتم . ثمارها كبيرة القد جميلة الشكل صفراء اللون خضراء المواج لبابها جامد المكسر سكري الطعم خافت العرف والنكهة .

— الكلابي ، الكليبي : اصرامه عديدة . اشجاره شامخة ، سوقها جوزية اللون متوسطة الخشونة والتشقيق . اغصانه منفرجة . اوراقه قلبية مدببة العقصة . نصلها قليل الاخضرار والزهوة . ثماره كروية الشكل صغيرة القد غزيرة العصارة تستعمل في صناعة قمر الدين . بزوره مرة الطعم .

— اللوزي ، المشلوز ، القيسي : شجرته متوسطة القد فارشة ، أوراقها شديدة الخضار . ثمارها كروية الشكل متوسطة القد جميلة اللون الابيض تشوبه حمرة وردية . لبابها غزير العصارة لذيذ الطعم ذكي العرف والنكهة . بزورها حلوة مأكولة .



مشملة مبذولة

٢٦٨٤٤ - مِشْمِش اليَابَان Kaki (F).
هو الكاكي ، اطلبه .

٢٦٨٤٥ - مِشْمِش أمْرِيكَة Mammée d'Amérique
شجرة مثمرة مشهورة باسم جباس امريكة ، اطلبها .

٢٦٨٤٦ - مِشْمِشَة Abricot (F). Apricot (E).
هي ثمرة المشمش . راجع جدول الفيتامينات .

٢٦٨٤٧ - مُشْمُلَة Mespilus (S). Néflier (F).
جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها قليلة العدد ، البرية منها شائكة والزراعية سرحة . اوراقها عابلة معنقة اهليلجية ، نصلها بارز العروق خشن الملمس خملي البشرة . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون . ثمارها كثمار الاكيدنيا لكنها اصغر حجماً واقل سوذقاً ، لونها الى السمرة الكستنية || اشهر انواعها المشملة المبذولة .


مشنق

٢٦٨٤٨ - مُشْمُلَة مَبْذُولَة * ، زُعْرُور جِرْمَانِي
Mespilus germanica (S). Néflier commun, N. germanique, Merlier, Nêle (F). Medlar tree, Dutch medlar (E). Deutsche Mispel (D). Nespolo (I).
نوع من المشملة وهي شجيرة زراعية تعلو من ٢٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها سرحة . اوراقها اهليلجية مستطيلة ؛ نصلها بارز العروق ، خملي البشرة ، اطحل اللون . ازهارها كبيرة القد تطول نحو ٤ سم. ثمارها كستنية اللون شديدة الحموضة الحامزة تؤكل بعد تمام قبوبها .

٢٦٨٤٩ - مُشْمُلَة يَابَانِيَّة Néflier du Japon (F).
هي الاكيدنيا ، اطلبها .


مشوط

٢٦٨٥٠ - مَشَن
المشن هي الجدوش او الخموش او التمزيق التي يسببها البَرَد في الثمار والاوراق || الثمار المشونة هي الثمار التي عطبها البَرَد .

٢٦٨٥١ - مَشَن
مشن البقرة والناقة : حلب ما في ضرعها .

٢٦٨٥٢ - مَشْنَق ° * Local de pente (F).
هو المستودع المعد لتشنيق مشاكيك التبغ او خيوطه ريثما يحين وقت التصفيف والرزم .

٢٦٨٥٣ - مِشْوَاسِيّ ° Hypogée (F).
Hypogeal, Hypogean (E).
نعت تعريفي يطلق على البزور التي تستقر زباراتها ، عند الانتاش ، تحت سطح التربة وهي تعاكس بذلك البزور المربابية التي ترتفع زباراتها فوق سطح التربة .

٢٦٨٥٤ - مَشْوُط * ، مَشْوُط الغُرَاب
Achrostichum (S). Acrostic, Acrostique (F). Full-fern, Horn-fern (E). Füllfarn (D). Acrostico (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من السرخسيات البسباجيات . انواعه المعروفة قليلة ، ترغب في المناقع والمواقع الرطبة الظليلة . اوراقها قرصية الانتشاب تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم. تحجيبها لا يتعدى حدود الزام الثالث . تشريمها منشاري الشكل ، مستدير السن.

٢٦٨٥٥ - مِشْوَل Etrape, Etrapoire (F).
Small sickle (E).
منجل خاص يستعمل في تشويل الجذام .

٢٦٨٥٦ - مِشْيَاط ° Hétérosis (F). Heterosis (E).
المشياط هو هملاج العسب الاول اي السلالة الاولى عندما يكون عظيم القدر . وحيث ان صفات المشياط صفات اتفاقية لا مستقرة ولا وراثية فهملاج العسب الثاني لا يكون مشياطاً لانه يرتد الى صفات دحه وعدفه . ج مشاييط.

٢٦٨٥٧ - مِشْيَاطِيّ ° Hétérotique (F).
Heterotic (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض العوامل او الصفات المميزة التي تقود الهجن الى الشياطة او التفوق الشياطي .

٢٦٨٥٨ - مِشْيَاع ° Diagomètre (F).
Diagometer (E).
جهاز يستعمل في قياس الايصالية اي قابلية النقل الحراري في الاجسام .

٢٦٨٥٩ - مِشْيَة Allure (F). Carriage (E).
طريقة سير الخيل وسائر الدواب كالخطو والهملجة والخبب والعدو .

٢٦٨٦٠ - مَشِيَّة Musschia (S). Musschie (F).
جنس نباتات تزيينية عشبية مخشوشبة معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، مهدها حوض البحر المتوسط . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها كبيرة ، فارشة ، مسننة الاطراف . نصالها رهلة مسترخية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها عثكولي التجميع ، هرمي الشكل . ازهارها صفراء اللون او حمراء تطول من ٤ الى ٥ سم. || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٨٦١ - مَشِيجَة الفُطْر Mycélium (F).
Mycelium (E).
خيوط دقيقة متشابكة كثيفة التجميع نامية تحمل البوغ في الفطور . ج امشاج .

٢٦٨٦٢ - مَشِيْطَة Plantain triomphe (F).
هي لقمة النعجة ، اطلبها .

٢٦٨٦٣ - مُشَيِّطَة Scandix (F).
هي مشط الزهراء ، اطلبه .

٢٦٨٦٤ - مَشْيك ○ Brunia (S). Brunnie (F).

الواحدة مشيكة ، جنس نباتات جنبية برية وتزيينية من فصيلة المشيكيات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اما ضروبه التزيينية فعديدة . سوقها منتصبة معتدلة التفنيد . اوراقها متعاقبة ، صغيرة النصال . ازهارها خماسية التركيب ، عديدة الالوان ، يكثر فيها الازرق والاصفر والوردي .

٢٦٨٦٥ - مَشْيكيّات ○ Bruniaceae (S). Bruniacées (F). Bruniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منبتها بعض اصقاع افريقية الجنوبية || جميعها جنبات معمرة . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة شكيلة . نصالها خلية البشرة . ازهارها خماسية التركيب . بزورها صغيرة تكثر فيها الاستدارة || اشهر أجناسها المشيك .

٢٦٨٦٦ - مَشيميّات Placentaires (F). Placentalia (E).

شعبة من صف الضرعيات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد تجتمع الى ١٢ رتبة : الدرد والحوتيات ومفردات الاصابع ومزدوجات الاصابع والخرطوميات والقواضم والحشريات والزعنفيات الاقدام واللواحم ومجنحات الايدي والليموريات والرئيسات .

٢٦٨٦٧ - مَشيمة Placenta, Arrière-faix (F). Placenta (E).

الجيب الغشائي الذي يتكون فيه الجنين داخل الرحم ويخرج معه عند الوضع .

٢٦٨٦٨ - مَشيمة Choroïde (F). Choroid (E).

غشاء العين القائم بين الصلبة والشبكية .

٢٦٨٦٩ - مَصّ Exsuccion, Exsuction (F). Sucking up or out (E).

٢٦٨٧٠ - مُصّاخ

نبت له قشور كالبصل بعضها فوق بعض كلما قشرت امصوخة ظهرت اخرى (اللسان) .

٢٦٨٧١ - مُصادَرة Confiscation

عقوبة موضوعها استصفاء مال المحكوم واستيلاء الحكومة عليه .

٢٦٨٧٢ - مَصاريف كَيْديّة

Frais frustratoires (F). Frustratory expenses (E).

هي التي تنفق دون وجه في الدعوى فتبقى على عاتق منفقها .

٢٦٨٧٣ - مَصّاص ○ * Glossophaga (S). Glossophage, Mange-langue (F).

جنس خفافيش من فصيلة الورقيات . انواعه عديدة ، موطنها البلاد الحارة . اثوابها الى السمرة الفاتحة . اجسامها صغيرة القد . فراطيسها مستطيلة ، ضيقة ، ذلقة . ألسنتها فائقة الطول منبسطة مسلحة بحليمات خيطية منعقفة الى الوراء || تعيش منفردة . ذكورها تقرب اناثها عند الكوم . تألف تجاويف الاشجار واوقاب الصخور . مسرحها يدوم طوال الليل . قوتها الحشرات والحلازين .

٢٦٨٧٤ - مَصّاصيّة ○ Absorptivité (F). Absorptiveness, Absorptivity (E).

هي قوة الامتصاص .

٢٦٨٧٥ - مُصّاصة Plantain majeur (F).

هي لسان الحمل الكبير . ج مصاص .

٢٦٨٧٦ - مُصّاصة صغيرة Plantain moyen (F).

هي لسان الحمل المتوسط ، اطلبه .

٢٦٨٧٧ - مَصّاع ○ Pleospora (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشوفيات . تتميز باعسانها البسيطة التي تبتدئ غائرة في نسج النبات المنحار ثم تظهر منتصبة ملطاء . بوغها بيضي الشكل ملون تفصله الوثائر المستعرضة المستطيلة || انواعه عديدة اعرفها ما يتبع .

٢٦٨٧٨ - مَصّاع البُرتُقال ○ *

Pleospora hesperidearum, Macrosporium hesperidearum, Sporodesmium piriforme (S). Noir de l'oranger, Nebbia (F).

فطر مجهري يصيب ثمار البرتقال فيعطبها || مظهره الخارجي بقع خلية تبدو باهتة اللون ثم تميل الى السمرة والسواد تركب الثمار فتجعّن قشورها وتصلبها كالسفن . وهو على نصل الاوراق نكت سمر كالنمش || يكافح باستعمال احد الفواطير الفعالة .

٢٦٨٧٩ - مَصّاع البُقول ○ *

Pleospora herbarum, Stemphylium botryosum, Macrosporium commune, M. parasiticum, M. alliorum (S).

فطر مجهري يؤذي العديد من البقول ، نحو ٥٠ نوعاً ، منها بعض النباتات القرنية والصليبية والصيوانية ، كما يصيب البندوره وورق الشاي وثمار الحمضيات المخزونة || مظهره الخارجي نكت سمر كثيفة تعلو نصل الاوراق فتؤذيها وتوشم الثمار المخدوشة فتسبب العفن الاسود الذي يقضي عليها || يكافح باستعمال الفواطير العادية .

٢٦٨٨٠ - مَصّاع التُفّاح ○ *

Pleospora mali, Hendersonia mali (S).

فطر مجهري يصيب اوراق التفاح فيؤذيها || مظهره الخارجي بقع سمر مهدبة الاطار البنفسجي تركب نصل اوراق التفاح فتعطبه وتمنعه عن القيام بعمله الحيوي على الوجه الاكمل || يكافح ان طفى ، خوفاً من تفاقم شره ، باستعمال احد الفواطير واخصها سائل بوردو .

٢٦٨٨١ - مَصّاع الجَوْنَن ○ *

Pleospora hyacinthi, Cladosporium fasciculare (S).

فطر مجهري يصيب الجونن على اختلاف انواعه فيعطبه وقد يسبب جفافه || مظهره الخارجي بقع مستديرة لونها الى الجوزة يعلوها وشاح من الحمل الاسمر تركب اسفاط البصل الخارجية || أضراره فادحة اذا لاءمته العوامل الجوية ورطوبة التربة لانه يسبب انحلال الخلايا وعفنها . يكافح باقتلاع البصل عند ادراكه وبتعريضه للشمس مدة من الزمن ، خارج المكان الموبوء ، قبل جمعه وخزنه .


٢٦٨٨٢ - مَصّاع الخَشْخاش ○


Pleospora papaveracea, Helminthosporium papaveris, Dendryphium penicillatum (S). Helminthosporiose de l'œillette (F).


فطر مجهري يصيب الخشخاش فيؤذيه وقد يسبب يباسه . مظهره الخارجي يكون على الشتول الحديثة العهد بقع سمر تركب سنخ السوق فتذبلها وتقضي على النبات . ويكون على الشتول البالغة بقع حنطية تركب نصل الاوراق فتسبب


مصاص


مصّاع البرتقال


مصّاع البقول


مصّاع التفاح


مصّاع الجونن

جفاف النسيج || يكافح بتطهير البذار بمادة الفورمول المركز ٥و٢ ../ او تعفيراً باحدى المركبات الزئبقية .

٢٦٨٨٣ - مَصّاع الشَّوَنْدَر ٥ *

Pleospora betae, Phoma betae, Ph. tabifica, Ph. sphaerosperma, Phyllosticta tabifica (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الشوندر فيؤذيها ويسبب ذبولها. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة حنطية اللون ، تركب الاوراق فتسبب جفاف النسيج يعقبه الذبول ثم العطب . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير المعتدلة العنصر الفعــال .



مصّاع الشوندر

٢٦٨٨٤ - مَصّاع العَفَن ٥

Pleospora putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens, Sporodesmium putrefaciens (S).

فطر مجهري يركب اوراق الشوندر في اواخر عهدها اي قبيل الاقتلاع بمدة وجيزة || مظهره الخارجي بقع مهدبة لا قياسية يعلوها خمل اسمر تركب القسم الاكبر من النصل لا يفوتها منه الا العنق والزام الاول || اضراره زهيدة الا اذا استحكم في كامل الزراعة وهذا لا يكون الا في مواقع خاصة || يكافح باستعمال احد الفواطير العادية المتوسطة المادة الفعالة .

٢٦٨٨٥ - مَصّاع الهندباء ٥

Pleospora albicans, Phoma albicans (S).

فطر مجهري يركب بهازر الهندباء فيؤذيها ويسبب انملاص ازهارها وعقدها || مظهره الخارجي بقع مهدبة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الصهبة ، اطارها المهدب ينحرف من الحنطي الى الاسود وعند وصولها الى هذا الطور يعلوها في وسطها مشحة خلية بيضاء . تركب نصل الاوراق وسويقات الازهرار || يكافح عند ظهوره على الاوراق باستعمال احد الفواطير العادية المعتدلة العنصر الفعــال .

٢٦٨٨٦ - مَصّاعة ٥ — Botryomycose (F). Botryomycosis (E).

المصاعة مرض جلدي يعتري الحيوان . مظهره الخارجي دمامل صغيرة معنقة شبيهة بالمصع تسببها بعض الميكروبات اخصها الكروية .

٢٦٨٨٧ - مَصالة — Sérologie (F). Serology (E).

هي درس الامصال وخواصها المختلفة وانفعالاتها ونتائجها .

٢٦٨٨٨ - مُصالة ، مَصْل — Petit lait (F). Whey (E).

الماء الذي يخرج من الحليب المجبّن عند اصطناع الجبن .

٢٦٨٨٩ - مُصالحة ، تسوية — Transaction

هو الاتفاق الذي يعقده المتنازعون ليفضوا به نزاعاً قائماً او متوقعاً بنزول كل منهم عن شيء من مطالبه .

٢٦٨٩٠ - مصلي — Sérologique (F). Serologic (E).

منوط بالمصل او مختص به .

٢٦٨٩١ - مُصّان — Canne à sucre (F).

هو قصب السكر ، احليه .

٢٦٨٩٢ - مَصَبّ ، حَوْر — Embouchure (F). Embouchure, Mouth (E).

ملتقى مياه الانهر بالبحر .

٢٦٨٩٣ - مَصْت

المصت هو ادخال اليد في رحم الانثى لمصته واستخراج مــا فيه .

٢٦٨٩٤ - مَصْح ، مُصُوح — Virescence (F).

هو التبدل الطارئ في لون الزهر .

٢٦٨٩٥ - مُصَحَّفات القشار — Placophores (F).

رتبة من الرخويات اصدافها مصحفة القشار . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة معظمها من المتحجرات والمعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم .

٢٦٨٩٦ - مصخار ٥ — Saxatile

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور وفي المحاجر .

٢٦٨٩٧ - مَصْد

المصد والمصاد : الهضبة العالية ، وقيل اعلى الجبال .

٢٦٨٩٨ - مَصْدَر ، مَنْبَع ، مَنْشأ

Origine, Source (F). Origin, Spring (E).

٢٦٨٩٩ - مِصْراب ٥ — Lacto-fermentateur (F).

جهاز يستعمل في قياس حموضة اللبن الرائب .

٢٦٩٠٠ - مِصْراد — Frileux (F).

لا يصبر على البرد .

٢٦٩٠١ - مِصْراع — Valve (F). Valve, Clack (E).

احد اجزاء الغلاف الثمري في الثمار المتفتحة .

٢٦٩٠٢ - مِصْراعي — Valvulaire (F). Valvular (E).

٢٦٩٠٣ - مَصْرَد

Claie à gravier, C. à sable, Tamis (F). Wattle, Screen, Sieve, Sifter, Strainer (E).

غربال يفصل الرمل عن الحصى والحجارة .

٢٦٩٠٤ - مَصْرِف — Drain, Bardeau (F). Drain, Drain-pipe, Shingle (E).

مسيل ماء تنصرف فيه المياه التي ترشح من الارض الزراعية عقب ريها ؛ وقد شاع استعمال انابيب الآجر لهذه الغاية . والمصارف تنتهي بالسرب . والمسارب تنتهي بالمشبرة .

٢٦٩٠٥ - مَصْرَف ، بَنْك — Banque (F). Bank (E).

هو كل محل أنشئ للمتاجرة بالنقود او الاوراق ذات البدل المالي .

٢٦٩٠٦ - مَصْرَف الإصدار

Banque d'émission (F). Issuing house (E).

هو المصرف الممنوح له امتياز اصدار اوراق النقد من الحكومــة .

٢٦٩٠٧ - مَصْرَف زراعي ، بَنْك زراعي

Banque agricole (F). Agricultural bank (E).

مصرف يختص بامداد ارباب المشاريع الزراعية بالمال على سبيل القروض الطويلة الاجل .

٢٦٩٠٨ - مَصْرَف عقاري ، بَنْك عقاري

Crédit foncier (F). Loan society (E).

مصرف يقرض المال لآجال طويلة لقاء رهن العقار .

٢٦٩٠٩ - مَصْرُور Cynomoir (F).
هو الطرثوث ، اطلبه .

٢٦٩١٠ - مَصْرُورات Cynomoriées (F).
سبط من الطرثوثيات يشمل بعض الاجناس والانواع .

٢٦٩١١ - مَصْرُوف Dépense (F). Expenditure (E).
هو المال المنفوق .

٢٦٩١٢ - مَصْرُوفات نَثْرِيَّة
Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E).

٢٦٩١٣ - مِصْرَى * ، وَأْم Serre (F). Greenhouse (E).
بناء من زجاج، يلحف او يستر عند الحاجة، تستنبت فيه نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل البرد .

٢٦٩١٤ - مِصْرَى بَارِدَة Serre froide (F). Conservatory (E).
هي التي يكتفى فيها بحرارة الشمس داخل الزجاج .

٢٦٩١٥ - مِصْرَى حَارَّة Serre chaude (F). Hot-house (E).
هي التي تستمد حرارتها بطريقة ثابتة حيث يراوح معدلها من ٢٤ الى ٢٨ °سغ في زمن البرد والشتاء .

٢٦٩١٦ - مُصْطَفِية ، فَرَّازَة Trieur (F). Sorting-machine (E).
آلة تفرق الغلث عن الحب والحب عن بعضه بعض بالنسبة الى حجمه .

٢٦٩١٧ - مُصْطَكَاء Lentisque (F).
هو البطم الشرقي ، اطلبه .

٢٦٩١٨ - مُصَعَة ، مُصْعَة Mûre de ronce (F). Blackberry (E).
ثمرة العليق واتباعه من عوسج وغيره وهي حمراء اللون تؤكل. ج مصع ومصع .

٢٦٩١٩ - مُصْعِد ، أَنُودَة Anode
هو لاحب التيار الايجابي في المقلاط .

٢٦٩٢٠ - مِصْعَد Ascenseur (F). Lift, Elevator (E).
جهاز يستعمل في رفع الاشخاص والاثقال .

٢٦٩٢١ - مُصَعَّد Sublimé (F). Sublimate (E).

٢٦٩٢٢ - مِصْعَقَة Paratonnerre (F). Lightning-conductor (E).
راجع دافع الصاعقة .

٢٦٩٢٣ - مُصَفٍّ Liquidateur (F). Liquidator (E).
من تناط به اعمال التصفية .

٢٦٩٢٤ - مِصْفَاة Raffinerie (F). Refinery (E).
معمل مجهز بالعدة اللازمة للتصفية .

٢٦٩٢٥ - مِصْفَاة ، رَاشِح Filtre (F). Filter (E).
اداة تصفى بها السوائل ، وقد تكون من خزف او رمل او فحم الخ ...

٢٦٩٢٦ - مِصْفَاح ° Laminoir (F). Flattening-mill, Rolling-mill (E).
الآلة الخاصة بتصفيح المعادن .

٢٦٩٢٧ - مُصَفَّح الرَّأس Dolichocéphale (F). Dolichocephalic (E).
نعت تصنيفي مميز يوصف به الرأس المستطيل عند بعض الحيوانات الاهلية كالابقار والاغنام .

٢٦٩٢٨ - مُصَفَّد Conchacé (F).
نعت تعريفي يطلق على الاصداف الثنائية المصراع .

٢٦٩٢٩ - مِصْقَار ، مِسْقَار Courbine (F).
سمكة بحرية تدعى لوت المتوسط ، اطلبها .

٢٦٩٣٠ - مَصْل Sérum (F). Serum (E).

٢٦٩٣١ - مَصْل Petit lait (F).
هو المصالة ، اطلبها .

٢٦٩٣٢ - مَصْل السِلّ ، لِنْفَاكُوخ Tuberculine (F). Tuberculin (E).
مصل كاشف تحقن به الابقار للتيقن من انها مصابة او غير مصابة بالسل البقري .

٢٦٩٣٣ - مُصَلَّب Bec-croisé (F).
هو الصيق ، طائر من الشرشوريات ، اطلبه .

٢٦٩٣٤ - مُصْلِحات زِرَاعِيَّة
Amendements agricoles (F). Improvement, Manuring of ground (E).
هي التي تصلح التربة فتزيد خصبها . والمصلحات عديدة منها التسميد العضوي والخضري والمعدني والاسقاء والصرف والترميل والتدبيل الخ .

٢٦٩٣٥ - مَصْلَحَة Intérêt (F). Interest (E).
هو كل ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتيه اذا هو زاول حقاً او اقام دعوى .


٢٦٩٣٦ - مَصْلَحَة المَشَاتِي ، مَصْلَحَة خَيْل النَّزْو
Service des haras, S. de remonte
دائرة حكومية تابعة للطبابة البيطرية في وزارة الزراعة تعتني بشؤون خيل النزو .

٢٦٩٣٧ - مُصْمَت ، مُلْتَك Plein (F). Full (E).
نعت وصفي يطلق على ما لا جوف له كالقرن مثلاً .

٢٦٩٣٨ - مُصْمَتَات القُرُون Cervicornes (F).
فئة من المجترات ، قرونها مصمتة غير مجوفة كالأيل .

٢٦٩٣٩ - مُصْمِغ Gummifère (F). Gummiferous (E).
ينتج الصمغ او يحوي الصمغ ويصطنعه .

٢٦٩٤٠ - مَصْنَع Réservoir (F). Reservoir (E).
حوض تجمع فيه المياه للاستعمال الصناعي ويعرف ايضاً باسم حاووز .


مصرى

٢٦٩٤١ - مَصْنُوخَة ° Sépiophores (F).

المصنوخة والمصنوخات فئة من الرخويات ثنائيات الخياشيم، عشاريات الارجل، مجهزة بصناخ كالحبّار وامثاله.

٢٦٩٤٢ - مَصْهَر Haut-fourneau (F). Blast-furnace (E).

موقد خاص عمودي الارتكاز يستعمل لتذويب الحديد تحت تأثير الحرارة المرتفعة.

٢٦٩٤٣ - مَصْوَات Sonomètre (F). Sonometer (E).

جهاز يستعمل في قياس الاصوات ومقابلتها وتصنيفها.

٢٦٩٤٤ - مُصُوح Virescence (F).

هو المصح، التبدل الطارئ الذي يغير لون الزهر الطبيعي.

٢٦٩٤٥ - مُضَاد الحَيَوِيَّة، مُرْد، أَنْتِيبِيُوتِي

Antibiotique (F). Antibiotic (E).

مادة ينتجها كيين معيّن تعارض نموّ غيره من الكيينات || المضادات الحيوية المعروفة حتى الآن تقسم الى فئتين:
— فئة الفنجيات كالبنيسيلين والستربتوميسين والتراسيكلين.
— وفئة البكتيريات كالتيروتريسين والباسيتراسين.

٢٦٩٤٦ - مُضَاد السُّعَال Béchique (F). Bechic (E).

٢٦٩٤٧ - مُضَارَّة ° Polygamie (F). Polygamy (E).

المضارّة تعدّد الزوجات عند الرجل.

٢٦٩٤٨ - مُضَاض Eau saumâtre (F). Brackish water (E).

المضاض: الماء لا يطاق ملوحة وضده القطيع وهو الصافي الزلال.

٢٦٩٤٩ - مُضَاض Evonymus (S).

Fusain (F). Spindle tree (E). Spindelbaum, Pfaffenhütchen (D). Fusano, Evonimo (I).

جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة القاتيات. انواعه عديدة، اعطانها فسيحة الارجاء تشمل الشرق والغرب وامريكة. اوراقها متقابلة معنقة كاملة مرطاء. ازهارها عثكولية التجميع ابطية الارتكاز. ثمارها جراء مستديرة مفصصة. بزورها مرة الطعم مقيئة ومسهلة. اخشابها صفراء اللون شديدة الصلابة شائعة الاستعمال الصناعي. فحمها يستعمل في التصوير وفي صناعة البارود || أعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٦٩٥٠ - مُضَاض أَسْوَد *

Evonymus atropurpurea (S). Fusain noir (F).

نوع من المضاض، شجيرته تعلو من ٣ الى ٧ امتار. فروعها مالسة. اوراقها عابلة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٦. نصلها مسنّن الحافة خملي الصفحة السفلى. ازهارها رباعية البتلات الارجوانية. حقاقها الى الجوزة السوداء المواج. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٦٩٥١ - مُضَاض أَكْلَف

Evonymus verrucosa (S). Fusain verruqueux (F).

نوع من المضاض، جنبته تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها ثعلولية اللحاء. اوراقها عابلة بيضية ذربة، نصلها مسنّن الحافة يطول نحو ٦ سم. ويعرض نحو ٣. ازهارها جوزية اللون رباعية البتلات. ثمارها برتقالية اللون، رباعية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٦٩٥٢ - مُضَاض أَمْرِيكِي

Evonymus americana (S). Fusain d'Amérique (F).

نوع من المضاض، جنبته صغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها منتصبة مالسة. اوراقها عابلة تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣، نصلها خملي الصفحة السفلى عادم التسنين. ازهارها وردية اللون رباعية البتلات، حقاقها مستديرة جوزية اللون رباعية الفلق || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٦٩٥٣ - مُضَاض عَرِيض الوَرَق

Evonymus latifolia (S). Fusain à larges feuilles (F).

نوع من المضاض المبذول، جنبته تعلو من ٢ الى ٥ امتار. فروعها مالسة. اوراقها عابلة تطول من ٨ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦. نصلها جامد الصفحة، مسنّن الحافة. ازهارها خماسية البتلات الحمر. حقاقها قرمزية خماسية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٦٩٥٤ - مُضَاض قَزَم Evonymus nana (S). Fusain nain (F).

نوع من المضاض، جنبته صغيرة القد مثدونة تعلو من من ٥٠ الى ٨٠ سم. فروعها مجذارية مستلقية. اوراقها عابلة متباعدة سنانية، نصلها لامع الصفحة يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١. ازهارها رباعية البتلات والاسدية، ثلاثية التجميع لونها الى الخضرة الحمراء المواج. حقاقها وردية اللون رباعية الفلق || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٦٩٥٥ - مُضَاض مَبْذُول *، مُضَاض أُرُوبِّي

Evonymus vulgaris, E. europaeus (S). Fusain commun, F. d'Europe, Bonnet de prêtre, Bois à lardoire (F).

نوع من المضاض المبذول، شجيرته تعلو من ٣ الى ٦ امتار. فروعها رباعية التضليع مالسة. اوراقها عابلة سنانية تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤، نصلها مالس الصفحة الجامدة، مسنّن الحافة. ازهارها الى الخضار الاصفر. حقاقها رباعية الفلق الحمر. بزورها وردية. ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٦٩٥٦ - مُضَاض مِجْذَار

Evonymus radicans (S). Fusain radicant (F).

نوع من المضاض، جنبتة مثدونة صغيرة القد. ساقها مجذارة. فروعها دقيقة بحرية اللون. اوراقها ابيدة تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٢، نصلها جامد الصفحة المسنجة بالابيض الوردي. ازهارها رباعية البتلات والاسدية، زيتية اللون، حقاقها وردية رباعية الفلق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٦٩٥٧ - مُضَاض يَابَانِي *

Evonymus japonica (S). Fusain du Japon (F).

نوع من المضاض، شجيرته منتصبة تعلو من ٣ الى ٨ امتار. فروعها مضلعة خضر اللحاء. اوراقها ابيدة تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٦، نصلها جامد الصفحة المسنجة والمزركشة بالابيض والاصفر. ازهارها رباعية البتلات والاسدية لونها الى الخضار الفستقي. حقاقها حمر رباعية الفلق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٦٩٥٨ - مُضَامَّة ° Intégration (F). Integration (E).

المضامّة الحاق شيء بآخر لإتمامه او إتمام كماله.


مضاض أسود


مضاض مبذول


مضاض ياباني

٢٦٩٥٩ - مِضَخَّة Pompe (F). Pump (E).
آلة تستعمل في رفع او دفع المياه والسوائل وقد تكون يدوية او محركة . أما اشكالها فثلاثة وهي :
مضخة دافعة Pompe foulante (F). Force-pump (E).
مضخة رافعة Pompe aspirante (F). Suction-pump (E).
مضخة رافعة ودافعة Pompe aspirante foulante (F). Suction-force pump (E).

٢٦٩٦٠ - مَضَر Acescence (F). Acescence, Acidifying (E).
ابتداء الحموضة في كل مادة .

٢٦٩٦١ - مَضِر ، مَاضِر Piqué (F). Sour (E).
ما كانت فسدته الحموضة من خمر وجعة وما اشبه .

٢٦٩٦٢ - مَضْرَح * Harpagus (S). Diodon, Harpagus (F).
جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها رشيقة القوام صغيرة القد . اثوابها موشمة تغلب فيها الجؤوة الخطية المواج . بطونها غبر نمرة . ازوارها بيض . ارساغها سمر . || موطنها الغابات الكثيفة . تعيش منفردة ، قوتها القواضم والعصافير والحشرات . تدش في الاشجار الرفيعة ، اناثها تحضن من ٣ الى ٥ رقنات مدة ٤ اسابيع .


مضرح

٢٦٩٦٣ - مِضْرَم * Pyromètre (F). Pyrometer (E).
جهاز يستعمل في قياس الحرارات العالية .


مضرم

٢٦٩٦٤ - مَضْرُوب بِه Multiplicande (F). Multiplicand (E).

٢٦٩٦٥ - مَضْرُوب فِيه Multiplicateur (F). Multiplicator, Multiplying (E).

٢٦٩٦٦ - مَضْرُوب كذا Factorielle (F). Factorial (E).

٢٦٩٦٧ - مَضْرُوعَة ° Himanthalia (S). Himanthalie (F). Himanthalia (E).
جنس نباتات بحرية من الطحليات السمر . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || كلاليبها شديدة القصر . قواعدها قدحية الشكل ينشب في قعرها ضمة من السيور الفرقة يراوح طولها من متر الى ثلاثة امتار .

٢٦٩٦٨ - مِضْعَاف Diplostémone (F).
نعت تعريفي يطلق على كل عطيل او جش يكون عدد اسديته ضعف عدد القعالات او الفصل .

٢٦٩٦٩ - مُضَعَّف Narcisse tazette (F).
هو النرجس الشرقي ، اطلبه .

٢٦٩٧٠ - مَضْغ Mastication

٢٦٩٧١ - مَضْغ التَبْغ Chiquer (F). To chew tobacco (E).

٢٦٩٧٢ - مِضْغَاط Compresseur (F). Compressor (E).
اسم يطلق على مختلف الاجهزة الضاغطة اخصها الملاسات ومضاغيط الغاز .

٢٦٩٧٣ - مُضْغَة Embryon humain (F). Human embryo (E).
هي الملقوحة البشرية .

٢٦٩٧٤ - مُضْغِيّ ، جَنِينِيّ Embryonnaire (F). Embryonic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالمضغة او الجنين .

٢٦٩٧٥ - مُضَلَّع Polygone (F). Polygon (E).

٢٦٩٧٦ - مُضَلَّع دائريّ ، مُضَلَّع مستدير Polygone circulaire (F). Circular polygon (E).

٢٦٩٧٧ - مُضَلَّع رُبَاعِي Quadrilatère (F). Quadrilateral (E).
شبه مربع رباعي اضلاع .

٢٦٩٧٨ - مُضَلَّع مُنْتَظِم Polygone régulier (F). Regular polygon (E).

٢٦٩٧٩ - مِضْمَار Manège (F). Horsemanship (E).
الميدان المعد لتضمير الخيل .

٢٦٩٨٠ - مَضْمَضَة صوت الحية من لسانها .

٢٦٩٨١ - مُضُور Acescence, Piqûre (F). Acescence (E).
وصم فطري يصيب الخمر تسببه خميرة الخل الخاطية .

٢٦٩٨٢ - مِضْيَاء ° Photomètre (F). Photometer (E).
جهاز يستعمل في قياس حدة الضوء او قوته .

٢٦٩٨٣ - مِضْيَاف ° Entomophyte (F). Entomophyt (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات من خفيات الوليع تتطفل عليه الحشرات .

٢٦٩٨٤ - مَطًا Hampe (F). Stem, Flower-stalk (E).
المطا هو الشمراخ . مثناه مطوان . ج أمطاء .

٢٦٩٨٥ - مَطَارَة الارض الكثيرة الطير .

٢٦٩٨٦ - مَطَّاط Caoutchouc (F).

٢٦٩٨٧ - مَطَافِيل ° Phanérogames parasites (F).
هي النباتات الطفيلية من باديات الزهر كالجعفيل والكشوث .

٢٦٩٨٨ - مَطَالِب Fins (F).
راجع اغراض .

٢٦٩٨٩ - مُطَالَبَة Réclamation (F). Complaint, Request, Claim (E).
الالتماس او الادعاء باقرار حق او حالة .

٢٦٩٩٠ - مُطَالَبَة Revendication (F). Claiming (E).
رفع دعوى يطلب رافعها الاعتراف له بحق الملكية على مال معين .

٢٦٩٩١ - مُطَاوِع ، مِطْيَاع ° Plastique (F). Plastic (E).
هو ما كان قابلاً الشكل والتشكل .

٢٦٩٩٢ - مِطَبَّة Dame (F). Dam (E).
اداة من خشب او حديد تضرب بها الارض لترص .

٢٦٩٩٣ - مُطَبَّقة الأجنحة Plecoptera (S).
Plécoptères (F). Plecoptera (E).
هي اللؤلؤيات، رتبة من الحشرات ، اطلبها .

٢٦٩٩٤ - مِطْحَة
المطحة هي مؤخر ظلف الشاة وقيل هنة كالفلكة في رجلها تسحج بها الارض .

٢٦٩٩٥ - مَطْحَنَة Minoterie (F).
Flour-mill, Flour-store (E).
البناء المعد لصنع الطحين وهو يحوي جميع اجهزة الطحن ومستودعات الدقيق .

٢٦٩٩٦ - مَطَر Pluie (F). Rain (E).
المطر هو الماء المنهمر من السحاب . ج امطار . والمطرة هي الدفعة من المطر .

٢٦٩٩٧ - مُطْر Rafle (F).
Head of maize stripped of all its fruit (E).
سنبول الذرة والدخن واشباههما . ج أمطار .

٢٦٩٩٨ - مِطْرَاق
الانثى المطراق هي القريبة العهد بطرق الفحل اياها . تستعمل في النعجة والعنزة والبقرة .

٢٦٩٩٩ - مِطْرَاق البَحْر * ، نَقَّار
Sphyrna (S). Requin-marteau, Squale-marteau, Marteau (F). Hammer-head (E).
من اسمائها : ابو مطرقة وسمكة الاسكندر . جنس اسماك بحرية بيوض ولوذ من فصيلة القرشيات ورتبة الاشلاق . أنواعها المعروفة ستة جميعها من الاسماك المفترسة الشرسة المخيفة . قوتها الاسماك والقشريات وكل ما تستطيع اليه سبيلاً في البحر || اعطانها مياه مجادح واغوار البلاد الحارة || اجسامها وشيعية الشكل تطول من ٣ الى ٥ امتار . الوانها الى الكهبة تعبق او تزهو وتتغير مع اختلاف الانواع . رؤوسها كمطرقة النحات ، اسطوانية الشكل ، معترضة الارتكاز يفوق طولها ربع طول الجسم . عيونها كبيرة ، مستديرة ، بارزة ، تحتل اطراف المطارق المقطومة . اخطامها لاطئة لكنها كبيرة الشدق ومسلحة بثلاثة صفوف من الاسنان الذربة الحادة القوية المتحركة . زعانفها سبع تمكنها من سرعة الانقلاب والحركة . زعنفتها الشرجية فارقة هلالية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٠٠٠ - مِطْرَاق البَحْر الأَطْلَسِيّ
Sphyrna zygaena (S).
نوع من مطراق البحر ، تكثر في المحيط الاطلسي ، اعطانها مجادح البلاد الحارة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ امتار .

٢٧٠٠١ - مِطْرَاق البَحْر المُتَوَسِّط
Sphyrna tudes (S). Maillet (F).
نوع من مطراق البحر . اعطانها مجادح البحر الابيض المتوسط . طولها يراوح من مترين الى اربعة امتار .

٢٧٠٠٢ - مِطْرَاق البَحْر الهِنْدِيّ
Sphyrna blochi (S).
نوع من مطراق البحر . اعطانها تمتد من مجادح الهند الى الخليج الفارسي فالبحر الاحمر فضيق زنزيبار . طولها يراوح من ٣ الى ٤ امتار .


مطراق البحر


مطرمة


مطق الاجاص

٢٧٠٠٣ - مَطْرَبَة ° Tourbière (F).
Peat-bog, Peat-moss (E).
هي الترباء ، منجم التراب العضوي .

٢٧٠٠٤ - مِطْرَمَة ° * Gaufrier (F).
Wafile-iron (E).
جهاز معدني كابس يصطنع رقاق الشمع المعدة لتجهيز القفير اي خلية النحل .

٢٧٠٠٥ - مَطَرِيّ ، شَتَوِيّ Pluvial (F).
Pluvial, Rainy (E).

٢٧٠٠٦ - مُطْعَم Porte-greffe, Sujet (F). Stock (E).
الاصل الذي يركب فيه الطعم او الاصل الذي يغرس في الارض .

٢٧٠٠٧ - مُطْعِمَة Pantogreffe (F).
اداة للتطعيم تطعم بضعة قضبان في آن واحد .

٢٧٠٠٨ - مَطْعَمِيَّة Billot à patée (F). Clog (E).

٢٧٠٠٩ - مَطْعُوم Greffon (F). Graft (E).
هو الطعم ، اطلبه .

٢٧٠١٠ - مِطْفَال ° Parasite (F).
Parasite, Hanger-on (E).
نعت تعريبي يطلق على كل نبات يعيش طفيلياً على غيره من النبات .

٢٧٠١١ - مَطْفَلَة ° Argilière (F). Clay-pit (E).
الموقع الذي يستخرج منه الطفل اي الصلصال .

٢٧٠١٢ - مَطَق ° Diplodia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات . بكنيداته فردية كروية تنشأ محفونة ثم ترقى وتشرف . جوبها سميك الغلاف ، حنطي اللون يعلوه مقّ صغير . بويغاته حنطية اهليلجية ، طولها نحو ١٥ ميكرون . خليتها ثنائية ، مخنوقة الوتيرة الفاصلة || انواعه قليلة ، جميعها مؤذية ، اعرفها .

٢٧٠١٣ - مَطَق الاجَّاص ° * Diplodia griffoni (S).
فطر مجهري يركب اغصان وافنـاد الاجاص والتفاح فيعطبها ويميتها || مظهره الخارجي بثور كثيفة التجميع تركب اللحاء فتصدع البشرة بعد ان تقرح الادمة وتشوهها. يكافح باقتطاع الاغصان الموصومة وبتطهير الجروح مع العلم ان هذا الفطر يتعدى على الاشجار الضعيفة دون سواها .

٢٧٠١٤ - مَطَق الذُرَة الصَفْراء °
Diplodia zeae (S). Dry-rot du maïs, Pourriture sèche des épis (F).
فطر مجهري يصيب الذره الصفراء في سبولها ومطرهـا وعصفها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الحجم والشكل حمراء اللون سريعة الاتساع تركب العصف فتؤذيه . وهو في السبال والإمطار مشيج اغبر اللون ثم ينحرف الى السمرة فيبدو كالعفن الاسود الجاف || يكافح بتطهير البذار بواسطة املاح الزئبق . ومن المستحسن اجتناب الزراعة في المواقع الرطبة والتخلي عن زراعة الذره في الاتربة الموبوءة نحو ثلاث سنوات .

٢٧٠١٥ - **مَطَق الصَّنَوبَر** ° Diplodia pinea (S).

فطر مجهري يركب اهداب الصنوبر فيمبلها ويقود البنائق التي فقدت اهدابها الى الذبول واليباس .

٢٧٠١٦ - **مَطَق نَاتَال** ° Diplodia natalensis (S).

فطر مجهري يصيب النخل في كربه واصول سعفه . مظهره الخارجي بقع فسيحة مستطيلة غبراء اللون ثم سمراء تركب بشرة النسج فتؤذيها وتعتري البسر فتعطبه || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول نحو ١ ٪ يضاف اليه مثيل النسبة أي ما يعادل نحو ١ ٪ من الزيوت الشتوية .

٢٧٠١٧ - **مَطْلَب** Problème (F). Problem (E).

٢٧٠١٨ - **مَطْلُوب** Débit (F). Sale, Retail (E).

ما على المرء من حساب او ما هو مطلوب منه .

٢٧٠١٩ - **مِطْمَر ، زِيق** Fil du maçon (F). Mason-line (E).

خيط البناء .

٢٧٠٢٠ - **مِطْمَرَة** هي المدفنة ، اطلبها .

٢٧٠٢١ - **مَطْمُورَة** Silo (F). Silo, Store-pit (E).

هي السيرة بناء خاص تحفظ فيه الحبوب والاعلاف .

٢٧٠٢٢ - **مُطْمُوط** ° Momot (F). Motmot (E).

جنس طير من فصيلة المطموطيات . انواعه المعروفة ٢٠ اعطانها البلاد الامريكية الحارّة. تألف الاحراج والغابات. تتميز باستطالة اذنابها الرتاجية التركيب الثنائية الرفال المعريطة قدر ثلاثة اصابع قبل الاطراف . مناقيرها غليظة مستطيلة شارفة المخاطم العليا المسنّنة الطفاف || قوتها الحشرات والدويبات والوزغ والفئران . تدثّن اوكارها في اوقاب الصخور . تضع الانثى من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه المطموط المبذول .

٢٧٠٢٣ - **مُطْمُوط مَبْذُول** °*

Prionites motmota (S). Momot vulgaire (F).

نوع من المطموط . اعطانه تشمل معظم مناطق البرازيل والغويان . طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه متباين الالوان . ظهره واعالي جناحيه الى الخضار الزيتي . مناكبه الى الزرقة السمنجونية . عنقه وزوره وجوشنه وبطنه الى الصهبة النحاسية المواج . محمراء وقة رأسه سود . جبهته خضراء اللون يقابلها من الوراء حتار اخضر يطوق القفن . عيناه الى الجؤرة . منقاره اسود . رسغاه الى الربدة السمراء || يألف الاحراج البعيدة عن كل عمران . قوته الحشرات والوزغ والفئران .



مطموط مبذول

٢٧٠٢٤ - **مُطْمُوطِيَّات** ° Momotidae (S).


Momotidés, Prionitidés (F). Momotidae (E).

فصيلة طير من الجوائم سنيات المناقير . انواعها المعروفة عديدة يجمعها جنس واحد يدعى مطموط || مهدها معظم احراج امريكة الوسطى والجنوبية . قوتها الحشرات والوزغ والفأر .

٢٧٠٢٥ - **مِطْهَار** °* Autoclave (F).

Autoclave, Vacuum-pan (E).

مرجل محكم السد ترتفع فيه الحرارة والبخار المضغوط ، يستعمل للتطهير .



مطهار

٢٧٠٢٦ - **مُطَهِّرَات**

Antiseptiques, Désinfectants (F). Antiseptic, Disinfecting (E).

مواد فعالة بسيطة او مركبة تقضي على الجراثيم المرضية مثالها حامض الفنيك والليزول . الخ.

٢٧٠٢٧ - **مِطْوَار** ° Polyphasé (F).

Polyphase, Multiphase (E).

كثير الاطوار .

٢٧٠٢٨ - **مَطْوُطَة** ° Montacuta (S).

Montacuta (F). Montacuta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة البرسونيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من علم بحار المناطق الشمالية . اجسامها صغيرة القد . اصدافها بيضية الشوزن ، قليلة الاحديداب ، ناشزة السن المصراعية . الوانها سوية تراوح من الابيض التبني الى المصفد .

٢٧٠٢٩ - **مَطْوَق** Calandre (F).

طائر من فصيلة القبّريات يدعى علمل ، اطلبه .

٢٧٠٣٠ - **مُطَوَّقَة** Couleuvre à collier (F).

هي الحفّاث المطوّق ، اطلبه .

٢٧٠٣١ - **مُطَوَّقَة، أم حَسَرْد** Aspius (S).

Aspe (F).

جنس اسماك بحرية ونهرية من الشبوطيات . انواعها المعروفة قليلة يكثر وجودها في البحر الاسود وفي بحيرات وانهر الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية . اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٥٠ سم. زعانفها الظهرية صغيرة القد عادمة الحسف . اسنانها الامامية السفلية محجنة كمخالب الطير . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٧٠٣٢ - **مِطْوَل** Longe (F). Lunge, Tether (E).

المقود او الحبل الذي يربط من مرسن الدابة لجرها .

٢٧٠٣٣ - **مَطَى ، طَعَام الأَرْنَب**

Phagnalon rupestre (S). Phagnale (F).

نبات عشبي برّي طبي من فصيلة المركبات . مهده البلاد المعتدلة الحرارة . يوجد في المواقع الرطبة من الوسوط اللبنانية . اوراقه متعاقبة ، لسنة ، صغيرة القد . ازهاره ضمية التجميع ، هامية الارتكاز ، مستطيلة المعاليق الدقيقة . تنويره ربيعي . منافعه الطبية مبهمة .

٢٧٠٣٤ - **مِطْيَاع** ° Tropophyte (F).

Tropophyte (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يتكيف مع عوامل البيئة حيث يعيش فلا يخشى جفاف ولا تؤذيه رطوبة .

٢٧٠٣٥ - **مِطْيَاع** ° Plastique (F). Plastic (E).

هو المطاوع ، ما كان قابلاً الشكل والتشكل .

٢٧٠٣٦ - **مِطْيَاف**

Spectromètre, Spectroscope (F). Spectrometer, Spectroscope (E). منظار طيفي ، مجلاة الاشباح .

٢٧٠٣٧ - **مَطْيَرَة** Oisellerie (F).

Bird-catching, Bird-shop (E).

هي صيد الطيور وتربيتها وهي ايضاً محل تربية الطيور .


٢٧٠٣٨ - **مِطْيَرَة** Volière (F). Large bird-cage (E).
البناء المعد لتربية الطير .

٢٧٠٣٩ - **مَطْبَع** ° Chambre à humidification (F).
Damping room (E).
حجرة رطبة يوضع فيها التبغ الجاف ليلين .

٢٧٠٤٠ - **مُطِيل** Ductile (F).
ما كان يتصف بخاصة المط .

٢٧٠٤١ - **مَظّ** Grenadier sauvage (F).
Wild pomegranate-tree (E).
هو الرمان البري، جلناره مغثري يجرسه النحل فيكثر عسله .

٢٧٠٤٢ - **مَظَلَّاعَة** * Umbrella (S).
Ombrelle (F). Umbrella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل سقفيات الخياشيم وفصيلة المظاعيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها مظاعة الهند ومظاعة المتوسط || اصدافها مظلية الشكل ، قليلة الارتفاع ، تغلف القليل من الجسم . اجسامها بيضية الشوزن ، متماسكة . عيونها كبيرة قاعدية . ارديتها فضفاضة ، خياشيمها سقفية ، ورقية الشكل . ارجلها وحيدة ، كبيرة ، مبطلة ، مالسة الصفحة السفلى .


مظاعة

٢٧٠٤٣ - **مَظَّاعِيّات** ° Umbrellidae (S).
Umbrellidés (F). Umbrellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل سقفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها صغيرة مظلية الشكل . ارديتها فارشة بيضية الشوزن او مستديرته || أعرف اجناسها المظاعة والتيلودين .

٢٧٠٤٤ - **مُظْمَئِيّ ، مَظْمِيّ** Culture sèche (F).
Dry farming (E).
الذي تسقيه السماء من الزرع .

٢٧٠٤٥ - **مَعَاث** Expédient (F). Expedient (E).
المعاث الطريقة المناسبة .

٢٧٠٤٦ - **مُعَادِل ، نَظِير** Pair (F).
Equal, Even (E).

٢٧٠٤٧ - **مُعَادَلَة** Equipollence
التعادل في القوة او القيمة .

٢٧٠٤٨ - **مُعَادَلَة** Equation
المعادلة في علم الرياضيات هي مماثلة الشيء ان في النسبة او في الصيغة . والمعادلات عديدة منها :

المعادلة التفاضلية	Equation différentielle (F).
المعادلة الثنائية	Eq. du second degré (F).
المعادلة الزمنية	Eq. du temps (F).
المعادلة السنوية	Eq. annuelle (F).
المعادلة العكسية	Eq. réciproque (F).
المعادلة المعيّة	Eq. simultanée (F).
المعادلة المنافية	Eq. incompatible (F).

٢٧٠٤٩ - **مُعَادَلَة بَيَانِيَّة ، مُعَادَلَة تَفْصِيلِيَّة**
Equation graphique (F). Graphic equation (E).

٢٧٠٥٠ - **مُعَادَلَة سِنِّيَّة** Formule dentale (F).
Dental formula (E).

٢٧٠٥١ - **مُعَار** ° Aptère (F).
Apterous, Wingless (E).
هي كل حشرة عادمة الروشن او الغمد .

٢٧٠٥٢ - **مُعَارِض شَرْعِي**
Contradicteur légitime (F). Legitimate adversary (E).
« هو ما كان يمثل في قضية من قضايا النسب جميع خصوم المتنازع في نسبه الموجودين والاحتماليين » .

٢٧٠٥٣ - **مُعَارَضَة من الغَيْر** Tierce-opposition
« هي احدى طرق الطعن غير العادية في حكم لا يكون المعارض طرفاً او ممثلاً فيه ولكنه يكون قد اجحف بحقوقه » .

٢٧٠٥٤ - **مَعَاص** ° Milieu (F). Medium (E).
هو البيئة ، اطلبها .

٢٧٠٥٥ - **مَعَاك** ° Ligne de conduite (F).
Ligne of conduct (E).
المعاك منهج السلوك المتبع .

٢٧٠٥٦ - **مَعَّال كَسْتَنِي** *
Hylactes castaneus (S). Mégalonyx châtain (F).
طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة لاقفات النمل . موطنه بلاد الشيلي . ملجنه الحياتي زوجي . يألف البراري الدغلة ، يختلس قنص غيره من الطير . قوته الحشرات والنمل || جسمه ربعة يطول نحو ٢٢ سم . يتميز بصغر المنقاد والجناح والذنب . ساقاه واصابعه شديدة النشط تمكّنه من العدو السريع . ثوبه كستني الرأس والرداء والجناح واطراف الذنب ، اشهب الزور والصدر والبطن . بطنه مجزّع بالكستني . منقاده وساقاه الى الطحلة السمراء || الانثى تتحلى بثوب الذكر .


مَعَّال كستني

٢٧٠٥٧ - **مُعَالَجَة ، مُدَاوَاة ، علاج**
Traitement (F). Treatment (E).
جملة وسائل العناية بالحيوان او النبات لاتقاء الامراض أو لمداواتها . لذلك فالمعالجة قد تكون واقية او شافية .

٢٧٠٥٨ - **مُعَالَجَة بالمَصْل** Sérothérapie (F).
Serotherapy (E).

٢٧٠٥٩ - **مَعَالِم الأَرْض**
Aboutissants et tenants (F). Adjacent lands (E).
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهتي الطول والعرض .

٢٧٠٦٠ - **مُعَالَنَة** Informatique (F).
هي الاستقصائية ، اطلبها .

٢٧٠٦١ - **مُعَاوَمَة ، مُسَانَهَة** °
Alternative (F). Alternative, Alternate (E).
نعت تعريني يطلق على كل شجرة تحمل عاماً وتخلف آخر .

٢٧٠٦٢ - **مِعاثِيّات ، فُطُور مَعِدِيَّة**
Gastéromycètes (F). Gasteromycetes (E).
فصيلة فطور من الدعاميات .

٢٧٠٦٣ - مُعايَرة Etalonnage (F). Gauging, Standardization (E).

٢٧٠٦٤ - مُعايَشَة Symbiose (F). Symbiosis (E).
هي الاشتراك المتين في المعيشة بين فردين مختلفين وهو لا يسري على الذكر والانثى والاب والابن والطفيلي وعائله .

٢٧٠٦٥ - مُعايَنَة Visite (F). Visit, Search (E).

٢٧٠٦٦ - مَعْبَلَة هي الجينكو ، اطلبها .

٢٧٠٦٧ - مُعْتَرِشَة، مُعَرَّشَة Liane (F). Liana (E).
كل جنبة متسلقة مستطيلة الساق كثيرة الفروع .

٢٧٠٦٨ - مُعْتَشِب Herbivore (F). Herbivore, Herbivorous (E).
ما كان قوته العشب .

٢٧٠٦٩ - مَعْتُوق ٥ Elué (F).
كل مادة تنفصل عن غيرها بواسطة عاتق تدعى معتوقة .

٢٧٠٧٠ - مُعَثِّن Fumigant (F).

٢٧٠٧١ - مِعْجَال Hâtif, Précoce (F). Early, Precocious, Forward (E).
صفة النبات الذي ينمو ويدرك سريعاً .

٢٧٠٧٢ - مِعْجَن ، مِعْجَنَة Pétrin (F). Kneading-trough (E).

٢٧٠٧٣ - مَعْجُون التَطْعِيم Mastic à greffer (F). Graft mastic (E).
ويدعى صمغ التطعيم وطلاء التطعيم ، اطلب « مستيك » .

٢٧٠٧٤ - مَعْد هو البقل الرخص والثمر الغض .

٢٧٠٧٥ - مَعَدَّات زِرَاعِيَّة Matériel agricole (F). Agricultural material (E).
هي الادوات والاجهزة الزراعية الآلية .

٢٧٠٧٦ - مِعْدَال ٥ Statoscope (F). Statoscope (E).
المعدال مرواز تفاضلي يتأثر باضعف تقلّبات الضغط الجوي . يستعمل في الملاحة الجوية خاصة عند الارتفاع او الهبوط .

٢٧٠٧٧ - مِعْدَة ، مَعِدَة Estomac (F). Stomach (E).
جزء من جهاز الهضم في الحيوان . والمعدة انواع فهي بسيطة عند الهليليات ومركبة عند المجترات حيث تمكن اصحابها من اعادة الطعام الى الفم لمضغه || اما اقسام المعدة المركبة فاربعة وهي : أم التلافيف والأنفحة والقلنسوة والكرش .

٢٧٠٧٨ - مُعَدَّل Taux (F).
راجع عيق .

٢٧٠٧٩ - مِعْدَل ٥ Statocyste (F). Statocyste (E).
المعدل جهاز التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس او بالقرب منه .

٢٧٠٨٠ - مُعَدِّلَة ، ريوستا Rhéostat (F). Rheostat (E).
جهاز يزيد او ينقص المقاومة في التيار الكهربائي المقصود تقويته او تخفيضه .


٢٧٠٨١ - مَعْدِن Mineral, Métal (F). Metal (E).
المعادن اجسام طبيعية تتميز بصفاتها الكياوية النوعية وبخواصها الفارقة منها الصلابة وقابلية الصهر والسحب والطرق باستثناء الزئبق المائع في الحرارة العادية .

٢٧٠٨٢ - مِعْدَن ، صَاقُور Epierreur (F). Cleanser (E).
آلة تقلع الحجارة من الارض وتجمعها .

٢٧٠٨٣ - مَعْدَنَة Minéralisation (F). Mineralization (E).
المعدنة والتعدين واحد .

٢٧٠٨٤ - مَعْدِنِيّ Minéral (F). Mineral (E).
نعت .

٢٧٠٨٥ - مَعْدَنِيَّة Minéralogie (F). Mineralogy (E).
علم المعادن وهو يبحث في تكوينها وتركيبها الحكمي والكياوي وطرق استخلاصها واستعمالها وفوائدها .


معلق

٢٧٠٨٦ - مَعِدِيَّات ، مَعِدِيَّات الأرْجُل Gastéropodes (F). Gastropoda (E).
صف حيوانات من الرخويات .

٢٧٠٨٧ - مَعِدِيَّات رِئَوِيَّة Gastéropodes pulmonés (F). Pulmonate gastropoda (E).
صفيف من الرخويات المعدية .

٢٧٠٨٨ - مِعْدَق * Erminette, Herminette (F). Adze, Howel (E).
اداة تستعمل لعزق التربة واقتلاع الاعشاب الضارة .

٢٧٠٨٩ - مَعِر ٥ Peu profond (F). Little deep (E).
تربة معرة : قليلة العمق وقليلة النبات .

٢٧٠٩٠ - مَعَر Pelade (F). Pelada, Fox-evil (E).
المعر : سقوط الشعر والريش .


٢٧٠٩١ - مِعْرَاج
قال القزويني : دابة عظيمة عجيبة مثل الارنب صفراء اللون على رأسها قرن واحد اسود لم يرها شيء من السباع والدواب الا هرب (الجاحظ) .


٢٧٠٩٢ - مِعْرَايَة Hibernie (F).
هي معرية الشجر ، اطلبها .


٢٧٠٩٣ - مَعَرَّة ، عُرَّة Tic
كل عادة مستقبحة يعتادها الفرس كعلك الاسنان وبلع الهواء ولحس الجدران والارتجاج يمنة ويسرة الخ...


٢٧٠٩٤ - مُعَرَّشَة هي المعترشة ، اطلبها .


٢٧٠٩٥ - مَعْرِض Exposition (F). Exhibition (E).


معرية الشجر


بعرّية ربداء


معزرون مبذول


معصار


معصال

٢٧٠٩٦ - مَعْرِض زِرَاعِي Exposition agricole (F). Agricultural exhibition (E).
مكان يعرض فيه كل ما له علاقة بالزراعة من النبات والثمار والحبوب الى الحيوان والادوات والمعدات .

٢٧٠٩٧ - مُعَرّى ، مُزَلَّط Déchaussé (F).

٢٧٠٩٨ - مُعَرِّيَة الشَجَر * ، معرَاية ، هيبِرْنِيَة
Hibernia defoliari, Erannis defoliari (S). Hibernie défeuillante, Phalène effeuillante (F). Mottled-umber moth (E). Grosser Frostspanner (D).
حشرة من فصيلة الذارعات ، ذكرها صغير القد اصفر الجسم والرواشن المسنجة والمزركشة بالاحمر والاسمر . اناثها معارة سمراء اللون مستطيلة الجرامز والزباني والاشرة . تمتح مكنها في اوائل الخريف عند انتشاب الافنان فينقف في اوائل الربيع عن يرقات نهمة تلتهم البراعم والاوراق الفتية || تركب معظم الاشجار الحرجية وبعض المثمرة كالسنديان والدردار والزان والبتولا والزيزفون والخلص والزعرور والبندق والتفاح والاجاص || تكافح في الشتاء باستعمال احد المواكين الفعالة .

٢٧٠٩٩ - مُعَرِّيَة رَبْدَاء ° * ، معرّاية السِنْدِيَان °
Hibernia leucophaearia, Erannis leucophaearia (S). Hibernie grisâtre, Phalène du chêne (F). Hibernia leucophaearia (E).
حشرة من الارفيات حرشفيات الاجنحة . ذكورها مجنحة اناثها معار . موطنها البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها تعيش على اوراق السنديان والعفص || جسم الذكر صغير قضيف يطول نحو ٩ م. بسطته نحو ٣٤ م. رأسه الى الربدة . عيناه صغيرتان . زباناه مشطيان . جوشنه وبطنه الى الربدة السمراء المواج . رواشنه رمادية اللون يعلوها تبقيع جوزي وتسنيج اسمر . اهدابها الى الربدة الفضية || الانثى معراة . جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٠ م. وينتهي بمرز حاد . ثوبها الى الربدة السمراء تعلوها رقشة سوداء . جرامزها مستطيلة نشيطة تمكنها من الانتقال بسرعة ومن تسلق الاشجار || لها جيل واحد في الحول . تظهر في نيسان . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ثلاث ساعات وتمتح المكن ميحادياً على اباط الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٨ م. جسمها اسطواني الشكل ، مبعثر الهلب الدقيق القصير . ثوبها الى الكهبة تعلوه ثلاثة خطوط سود قاطبة منها خط ثبجي مضاعف العرض . رأسها الى الجوزة . شرجها محدودب الشكل ينتهي بزائدة ذلقة . رواجبها البطنية الوسطى شديدة القصر مما يجعلها تتقوس عند الانتقال || طور الاكمال يستمر نحو ٣٨ اسبوعاً وينقضي في التربة ضمن غلاف من الطين والبراز المعجون بالريال .

٢٧١٠٠ - مَعْزَرُون Cneorum (S).
Camelée, Chamelée, Garousse (F). Spurge olive, Widow-wail (E). Knester Knopfspricke (D). Camelea, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنبات برية من فصيلة المعزرونيات . انواعه عديدة ، جميعها من نباتات المناطق المعتدلة. اوراقها أبيدة متعاقبة . ازهارها خنثوية ابطية الارتكاز وحيدة او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الغلافات الناشفة بزورها مرة حامزة لها استعمالها الطبي || اشهر انواعه المعزرون المبذول .

٢٧١٠١ - مَعْزَرُون مَبْذُول *
Cneorum tricoccum (S). Camelée commune (F).
نوع من المعزرون وهو جنبة سبروتية مبذولة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها فرعاء . اوراقها ابيدة زيتونية الشكل . نصلها وحيد العرق ، ملتف الحتار ؛ لامع الصفحة البحرية اللون . ازهارها صغيرة القد ثلاثية التجميع صفراء اللون . ثمارها الى الخضرة الشديدة الاسمرار . يستخرج من اوراقها وبزورها عصارة مرة حامزة مسهلة .

٢٧١٠٢ - مَعْزَرُونِيَّات ° Cneoraceae (S).
Cnéoracées (F). Cneoraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القعالات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها عديدة ، اعطانها الاقاليم المعتدلة . اشهر اجناسها المعزرون .

٢٧١٠٣ - مِعْزَق ، مِعْزَقَة Bineuse (F). Hoer (E).
جهاز زراعي يستعمل في عزق التربة تجره الدواب او المحركات .

٢٧١٠٤ - مَعْزِيَّة Caprinés (F). Caprinae (E).
احد قسمي فصيلة الغنميات .

٢٧١٠٥ - مَعْس Lait (F). Milk (E).
المعس هو اللبن ، يقال ما في النعجة معس .

٢٧١٠٦ - مُعَسْقَل Tubérisé (F).

٢٧١٠٧ - مِعْشَاب ° Désherbant (F).
كل مادة عاشوبية تقضي على بعض الاعشاب الضارة تدعى معشاباً .

٢٧١٠٨ - مَعْشَبَة مِجْدَاحِيَّة °
Herbier du littoral (F). Herbal of littoral (E).
المعاشب المجداحية هي المواقع القريبة من المجادح والشطوط والتي تكثر فيها النبوت والاعشاب البحرية .

٢٧١٠٩ - مُعَشَّر Décagone (F). Decagon (E).

٢٧١١٠ - مِعْصَار * ، مِعْصَر ، مِعْصَرَة
Pressoir (F). Press (E).
كل آلة تستعمل للعصر من عصر الثمار الى الحبوب لذلك فالمعصار عديد الاشكال والاحجام .

٢٧١١١ - مِعْصَاف ° Brontomètre (F). Brontometer (E).
جهاز آلي يسجل العوارض والظواهر الجوية (المتريولوجية) اثناء الزوابع والعواصف والاعاصير . من البرق والصاعقة والرعد الى مهب الرياح وسرعتها الخطية واللولبية الى الأمطار وغزاراتها الى البَرَد وحجمه الى الضغط الجوي .

٢٧١١٢ - مِعْصَال ° * Echenilloir (F). Branch-lopper (E).
اداة تستعمل في الاعصال تمكن العامل من الوصول والقضاء على الاساريع والديدان المقيمة في اعالي الاشجار .

٢٧١١٣ - مُعْصِرَة Nimbus
هي الدجنة نوع من الغيوم ، اطلبها .

٢٧١١٤ - **مَعْصَرَة** Huilerie (F).
Oil-works, Oil-shop (E).
معمل استخراج الزيت .

٢٧١١٥ - **مَعْصَرَة التُفّاح** Cidrerie (F).
Cider making, Cider-factory (E).
المكان المعد لعصر وصنع خمر التفاح مع ما يشمل من مختلف التجهيزات .

٢٧١١٦ - **معصفة** ° Ecimeuse (F). Pollarder (E).
آلة تشرنف الزرع عالياً قبل الاسبال خشية الضجعان .

٢٧١١٧ - **معضد** Emondoir, Serpe (F).
Pruning-hook (E).
اداة العضد ويدعى المحطب .

٢٧١١٨ - **مَعْضُوديّات** Brachionidés (F).
Brachionidae (E).
فئة دويبات مائية من دوّارات المياه العذبة . تتميز باستطالة الارجل الشديدة المرونة .

٢٧١١٩ - **مُعَضّي** Scissipare (F). Schizogenous (E).
متناسل بالانقسام الى شطرين .

٢٧١٢٠ - **مُعَطّشات** ° Amblycephalidae (S).
Amblycéphalidés (F). Amblycephalidae (E).
فصيلة حيّات بيوضة من عادمات السموم . اجناسها المعروفة خمسة ، جنسان يعيشان في مناطق جنوب آسية وثلاثة اجناس تعيش في البلاد الامريكية ‖ اجسامها متوسطة الغلاظة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٦٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها مستديرة الاخطام ، رحبة الاشداق . فكوكها مسننة . عيونها صغيرة . اعناقها لا ملحوظة . اذنابها قصيرة . اثوابها مبلقة او مرقوشة ‖ انواعها المعروفة ٤٢ . تألف الغابات والحراج الجبلية . تسرح في الليل . قوتها الفئران والجرذ والعظاء والثعابين الصغيرة .

٢٧١٢١ - **مَعْطَن** Routoir (F).
Retting-pond, Retting-pit (E).
مصنع او حوض او بركة او غدير يعطن فيه القنب والكتان .

٢٧١٢٢ - **معفان** ° ، **مدعاص** ° Putrescible (F).
Liable to putrefaction (E).
صفة الشيء القابل للتعفن .

٢٧١٢٣ - **مُعْفَى** Franc (F). Exempt (E).
خالص الاجرة او طليق من المكس .

٢٧١٢٤ - **معقام** °* ، **مُعَقّمة**
Stérilisateur (F). Sterilizator (E).
جهاز للتعقيم يرتكز على الحرارة المرتفعة .

٢٧١٢٥ - **مُعقّة** Drageonnante (F).
هي النباتات الكثيرة العقسان والمملوخ كالتين والحور والورد والرمان .

٢٧١٢٦ - **معقد** Pancréas (F).
Pancreas (E).
هو الحلوة ، اطلبها .

٢٧١٢٧ - **مَعْقِم** Articulation, Jointure (F).
Articulation, Joint, Jointing (E).
المعاقم من الخيل هي المفاصل . فالرسغ عند الحافر معقم والركبة معقم والعرقوب معقم ‖ يقال فرس شديد المعاقم .

٢٧١٢٨ - **مَعْقِم** البرعة العقدية في ساق النبات الحولي .

٢٧١٢٩ - **مَعْقِمِيّات** ° Articulées (F).
Articulata (E).
شعبة من مستورات الزهر الوعائية . رتبها وفصائلها واجناسها المعروفة عديدة ، معظمها من احافير العصور الخالية اخصها الحقبة الكربونية . المعاصر منها الآن ينتمي الى فصيلة الاسوخيات . سوقها معقمية التركيب . اوراقها شديدة الصغر ، ضمية التجميع . اجهزتها البوغية سبيلات محورية متفاوتة الطول .

٢٧١٣٠ - **معكاس** ° Commutateur (F).
Commutator, Switch (E).
اداة تعكس التيار الكهربائي .

٢٧١٣١ - **معلاط المُرُوج** °*
Glaucopsyche cyllarus (S). Glaucopsyche des prairies (F). Glaucopsyche cyllarus (E).
حشرة من فصيلة القنيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشها واشعة قوتها رحيق الازهار . سرتها تعيش على اوراق النباتات المرعوية واخصها النفل ‖ جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ مم . بسطتها نحو ٣٢ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها شبه صولجانيان . مرشفها دقيق الجرم . جوشنها ازرق اللون تعلوه بقبعة سوداء . بطنها الى الزرقة ‖ رواشن الذكر الى الزرقة البنفسجية يطوقها حتار اسود وتهديب ابيض . رواشن الانثى الى الطحلة الكستنية يطوقها حتار اسود وتهديب اغبر ‖ لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في النهار . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحاذياً على الصفحات السفل من نصال الاوراق ‖ السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ مم . جسمها مقوّس الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر . ثوبها الى الربدة الخضراء تعلوها خمسة خطوط قاطبة جؤوية واطواق سكيّة سوداء اللون . رأسها اسود . مدتها ورواجها الى الطحلة الرصاصية ‖ طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقضيها الخادرة متدلية برباط بمنطقها كالحزام تعضده الحصيفة .

٢٧١٣٢ - **معلاق** Pédoncule (F). Peduncle (E).
جسم دقيق مستطيل يحمل زهرة او بعض ازهار .


٢٧١٣٣ - **معلاقيّة** Podocarpe (F).
هي القشغ ، اطلبه .


٢٧١٣٤ - **مُعلّس** ° Expérimenté (F).
Experienced (E).


٢٧١٣٥ - **مَعْلَف** * Mangeoire (F).
Manger, Crib (E).
وعاء من خشب او باطون او حجارة توضع فيه الاعلاف للخيل والبقر وغيرهما .

٢٧١٣٦ - **مَعْلَف**
المعلف مجموعة كواكب .

٢٧١٣٧ - **مَعْلُوماتيّة** Informatique (F).
هي الاستقصائية ، اطلبها .


معقام


معلاط المروج


معلف


٢٧١٣٨ - مُعَمَّر Vivace (F). Perennial (E).
نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يعيش اكثر من سنتين .

٢٧١٣٩ - مَعْمَر ، مَعْمُورَة Novale (F).
Newly broken-up (E). كل ارض عميرة مستحدثة .

٢٧١٤٠ - مَعْمَل ، مَصْنَع
Fabrique, Manufacture (F). Fabric, Manufactory (E).

٢٧١٤١ - مَعْمَل البِيرَة ؛ مَعْمَل الجِعَة ، مَمْزَرَة
Brasserie (F). Brewery, Brewhouse (E).
معمل تصنع فيه البيرا اي الجعة .

٢٧١٤٢ - مَعْمَل الغلُوكوز Glucoserie (F).
Glucose-house (E). معمل يحوّل فيه النشا الى غلوكوز .


معول

٢٧١٤٣ - مَعْنَبَة Grapperie (F).
Grapery, Vinery (E).
هي دفيئة العنب ، بناء زجاجي السقف وبعض الجوانب مجهز بعدة التدفئة يستعمل لغرس الكرمة وأنتاج العنب خلافاً لزمان الانتاج الطبيعي .

٢٧١٤٤ - مَعْهَد الحَشَرَات Insectarium
مؤسسة علمية مجهزة بالوسائل الخاصة التي تمكنها من تربية الحشرات لدرس اطوارها ومواتيها .

٢٧١٤٥ - مَعْهُود له Fiduciaire (F). Fiduciary (E).
هو الذي اوصى له بمال وفرض عليه دفعه للمستحق العهدي .

٢٧١٤٦ - مُعَوْدَل ، مثيل Métamerisé (F).
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء المماثلة المتتابعة في كامل الجسم او في جزء منه .

٢٧١٤٧ - مِعْوَل * Pioche (F). Pickaxe (E).
اداة زراعية تستعمل في ركاش التربة . اشكاله وأحجامه عديدة تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

٢٧١٤٨ - مِعَوِيّ Cœliaque (F). Cœliac, Celiac (E).

٢٧١٤٩ - مِعًى Intestin (F).
Intestine, Bowel, Gut (E).
عضو من جهاز الهضم يمتد من المعدة الى الاست وهو يقسم الى عدة اقسام اخصها المعي الدقيق والمعي الغليظ .

٢٧١٥٠ - مِعًى دقيق ، عَفْج Intestin grêle (F).
Small intestine (E). القسم الوسطي من الامعاء .


مغاس

٢٧١٥١ - مِعًى صَائِم Jéjunum (F). Jejunum (E).
المعي الصائم جزء من المعي الدقيق مركزه بين العفج وبين المعي اللفيف .

٢٧١٥٢ - مِعًى غَليظ ، مُصْرَان Côlon (F).
Colon (E). القسم الاخير من الامعاء ينتهي في الاست .

٢٧١٥٣ - مِعًى لَفِيف Iléon, Iléum (F). Ileum (E).
المعي اللفيف هو القسم الثالث والاطول من المعي الدقيق ، مركزه بين المعي الصائم والاعور .

٢٧١٥٤ - مِعْيَان ° Hydroscope (F).
Water-diviner (E).
هو الذي يستكشف الينابيع ويعين مواقعها .

٢٧١٥٥ - مَعِيص ° Terroir (F). Soil, Ground (E).
صفة الارض بالنسبة الى الزراعة كقولك معيص جيد الاتاء ، ومعيص كرم ، وطعم المعيص .

٢٧١٥٦ - مُعَيَّن Losange, Rhombe (F).
Lozenge, Rhomb, Rhombus (E).
جسم رباعي الاضلاع المتساوية .

٢٧١٥٧ - مَعْيَنَة ° Hydroscopie (F).
Water-divining (E).
علم استكشاف الينابيع وتعيين مواقعها .

٢٧١٥٨ - مُعَيَّنِيّ Rhomboïdal (F). Rhomboidal (E).

٢٧١٥٩ - مَعْيُون Oculifère (F).
المعيون من كان يحمل عيناً . راجع جاحم .

٢٧١٦٠ - مَغَا Miauler (F). To mew (E).
مغا وماغ وماء السنور : صوّت .

٢٧١٦١ - مُغَاث Glossostemon (S).
Glossostémon (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبازيات · انواعه قليلة العدد ، اعطانها الشرق الاوسط . اوراقها معنقة متعاقبة كفية . ازهارها صغيرة القد فردية || اشهر انواعه المغاث العجمي .

٢٧١٦٢ - مُغَاث عَجَمِيّ
Glossostemon bruguieri (S). Glossostémon de Perse (F).
نوع من المغاث وهو عشبة برية طبية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . جذرها حنزابي الشكل احمر المادة اسود القلفة . ساقها وفروعها زباء اللحاء . اوراقها مستطيلة الاعناق خلية النصل . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || جذوره تستعمل مسحوقة وتدخل في عدة مركبات تفيد المرأة النفساء.

٢٧١٦٣ - مَغَارِم Avaries (F).
Damages, Averages (E). هي العوار ، راجعه .

٢٧١٦٤ - مَغَّاس °* Magas (S).
Magas (F). Magas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة التفيديات || انواعه المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الاباج الاول .

٢٧١٦٥ - مَغَافِر
المغافر والمغافير : صمغ ينضحه المرفط وهو حلو يؤكل الا انه مقت الرائحة .

٢٧١٦٦ - مُغَايِر Hétérotrope (F).
Heterotropous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نشيط (ملقوحة نباتية) رأس طرفه لا يقابل انقور البزرة .

٢٧١٦٧ - مِغْبَاش ° Néphélomètre (F).
Nephelometer (E).
جهاز يمكن من درس الغبش وتحديده .

٢٧١٦٨ - **مُغْتَلِمَة ، مِغْلِيم** Vache taurelière
هي البقرة الغلمة المستديمة الوداق او الاستحرام .

٢٧١٦٩ - **مَغْتُوم**° Echaudé (F). Scalded (E).
المغتوم من النبات : الذي لفحه الحر .

٢٧١٧٠ - **مَغْث ، تَغْث ، جار الماء**
Alnus (S). Aune (F).
جنس نباتات شجرية وجنبية من فصيلة البتوليات . انواعه نحو ١٦ ، اعطانها البلاد المعتدلة . تعيش على ضفاف البحيرات ومجاري الماء . اوراقها عابلة . ازهارها قدية ، الذكرية منها تظهر في الخريف والانثوية تتأخر الى الربيع . اخشابها شائعة الاستعمال الصناعي لا يعطبها الماء . فحمها يستعمل في صناعة البارود . قشورها وافرة العطان تصلح للدباغة || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٧١٧١ - **مَغْث أخْضَر** *
Alnus viridis (S).
Aune vert, Aunâtre (F). Green alder, Mountain alder (E). Grünerle, Drosle (D). Drosa, Drosole, Trosega (I).
نوع من المغث وهو شجيرة جبلية مبذولة تعلو من ٢ الى ٦ امتار . اوراقها بيضية ذلقة . نصلها يطول من ٣ الى ٨ سم . ويعرض من ٣ الى ٥ سم . وهو ثنائي التسنين . اخضر الصفحة العليا خلي السفل .


مغث اخضر

٢٧١٧٢ - **مَغْث أرْمَد** *
Alnus incana (S).
Aune grisâtre, A. de montagne, Aulne blanchâtre (F). Black alder, Hoary alder, Speckled alder (E). Weisserle, Grauerle (D). Auzano, Marassola, Ontanella (I).
نوع من المغث المبذول . ضروبه عديدة ، اشجاره صغيرة القد تعلو من ٥ الى ١٥ م . اوراقها مزراقية تطول من ٤ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٩ سم . نصلها باهت الخضرة ، ارمد اللون ، كثير العروق ، مزدوج التسنين .


مغث ارمد

٢٧١٧٣ - **مَغْث اليابان**
Alnus japonica (S).
Aune du Japon (F).
نوع من المغث ، مهده اليابان . شجرته متوسطة القد تعلو من ١٠ الى ١٨ م . فروعها مضلعة زباء . اوراقها سنانية تطول من ٦ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٦ سم . نصلها قليل الزغب والحمل ، متباعد التسنين ، ينتهي بهدبة مستدقة مستطيلة .

٢٧١٧٤ - **مَغْث بَحْرِيّ**
Alnus maritima (S).
Aune maritime (F).
نوع من المغث ، شجرته صغيرة القد تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . فروعها مالسة . اوراقها تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم . نصلها مالس الصفحة العليا خلي السفلى لا قياسي التسنين ينتهي بهدبة قصيرة || وهو يرغب في المواقع الرطبة الساحلية ويجود قرب الماء .

٢٧١٧٥ - **مَغْث صِبَاغِيّ**
Alnus tinctoria (S).
Aune tinctorial (F).
نوع من المغث ، مهده اليابان ومنشوريا . شجرته متوسطة القد تعلو من ١٢ الى ٢٠ م . ساقها قشبة سمراء اللحاء . فروعها الفتية مزغبرة . افنانها قطنية الحمل . اوراقها اهليلجية مدوارية مقطوبة القاعدة تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٥ الى ١١ سم . نصلها بحري اللون خلي الصفحة السفلى || قشورها صباغية شائعة الاستعمال .

٢٧١٧٦ - **مَغْث غَرَوِيّ** *
Alnus glutinosa (S). Aune glutineux, Aulne, Verne, Vergne (F). Common alder (E). Alder, Erlenbaum, Erle, Schwarzerle (D). Alno, A. ontano, Ancetano, Aunera, Verna russa (I).
نوع من المغث المبذول . ضروبه عديدة تعلو من ٥ الى ٣٥ م . متبنها المناقع ومجاري الماء . سوقها جالسة قشورها الى السمرة السوداء . فروعها زباء . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص . نصلها عديد العروق الدبقة ، لامع البشرة المالسة على صفحتيه .


مغث غروي

٢٧١٧٧ - **مَغْث قَلْبِيّ الوَرَق** Alnus cordata (S).
Aune à feuilles en cœur (F).
نوع من المغث ، شجرته صغيرة القد تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . فروعها مالسة . اوراقها قلبية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ١٠ سم . نصلها مسنن ، الحافة خلي الصفحة السفلى . مخاريطها فردية التجميع جوزية القد .

٢٧١٧٨ - **مِغْثَر ، مُغْثُور ، مُغْفُور** Miellat (F).
Honey dew (E).
مواد سكرية لزجة تنضحها مسام اوراق بعض النباتات فيجرسها النحل وتعيش عليها بعض الفطور المجهرية كفطر السخام .

٢٧١٧٩ - **مِغْثَرِيّات**
Nectariniidae (S).
Nectariniidés (F). Nectariniidae (E).
فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠ ، جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل ، زاهية الالوان المتراكبة ، مستطيلة المناقير الدقيقة || مهدها البلاد الحارة . تجرس رحيق الازهار والثمار السكرية .

٢٧١٨٠ - **مِغْثَرِيَّة** *
Melica (S). Mélique (F).
Melic, Melick (E). Nickendes (D). Melica (I).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها عديدة جميعها علفية ترعاها الماشية . وهي تنبت في معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة . سوقها نحيلة منتصبة . اوراقها عصفية ، متباعدة ، قليلة . ازهارها صغيرة القد ، عثكولية التجميع ، عطرية العرف ، غزيرة الرحيق يجرسها النحل .



مغثرية

٢٧١٨١ - **مَغْد ، مَغْد** Mélongène (F).
نبات زراعي مشهور باسم باذنجان ، اطلبه .


٢٧١٨٢ - **مِغْدَاق**° Pluvioscope (F).
Pluvioscope (E).
المغداق جهاز يسجل زمن وقوع المطر ومدة استمراره ومقداره .

٢٧١٨٣ - **مِغْدَف** Rame (F). Oar (E).
المغدف جهاز مجذافي الشكل يكون عند بعض المفصليات والرخويات والقشريات والحشرات .

٢٧١٨٤ - **مَغْدَلِيس الكَرَز**°*
Magdalis cerasi (S). Magdalis des cerisiers (F).
Magdalis cerasi (E).
حشرة خاصلة خاشبة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف جنائن الاشجار المثمرة من تفاح واجاص وكرز وخوخ ... خنافسها تعيش على نصال الاوراق . يرقاتها تخلج الافناد والاغصان حتى


مغدليس الكرز


الاقلاب فتعطبها وتؤذيها || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى السواد الكامد. رأسها كبير الجرم ينتهي بمتك قاضم ثاقب. عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. ظهرانها مستدير المؤخّر اللاحف القارق الطرف. اوساغها رباعية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع. تسرح في الليل. تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع. ترزّ المكن في لحاء الافناد والاغصان في ثقوب تخلجها بمتكها || البرقة مرقالة تطول عند تمام الادراك من ٦ الى ٧ مم. جسمها اهليلجي الشكل، حنطي اللون، اصفر المواج، اسمر الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في طرف النفق الذي احتفرته البرقة.


مغراس

٢٧١٨٥ - **مُغَذٍّ** Nutritif (F).
Nutritive, Nourishing (E).
نعت تعريفي توصف به المواد المغذية او التي لها علاقة بالتغذية.

٢٧١٨٦ - **مِغْرَاس** ° * ، **مِشْتَال** °
Transplantoir (F). Garden trowel (E).
اداة مختلفة الشكل والحجم تستعمل في تجويب التربة لتمكينها من اقتبال الشتول المطلوب غرسها.

٢٧١٨٧ - **مِغْرَاس آلِي** °
Transplantoir mécanique (F). Transplanting-machine (E).
جهاز آلي يؤمن غرس الشتول في التربة على ابعاد متساوية.


مغشيل الورد

٢٧١٨٨ - **مُغْرَب** Albinos (F).
هو الأحسب، اطلبه.

٢٧١٨٩ - **مُغْرَة** Ocre (F). Ochre (E).
تراب صلصالي يستعمل في التخضيب.

٢٧١٩٠ - **مُغْرَة حَمْرَاء** Ocre rouge (F). Red ochre (E).
تراب صلصالي احمر الخضاب.

٢٧١٩١ - **مُغْرَة صَفْرَاء** Ocre jaune (F). Yellow ochre (E).
تراب صلصالي اصفر الخضاب.

٢٧١٩٢ - **مُغَرَّد** Scare bridé (F).
راجع ابو مصقار ديك البحر.

٢٧١٩٣ - **مَغْرِز**
المغرز او مغرز الذنب نجم نيّر من كوكبة الدب الاكبر.

٢٧١٩٤ - **مَغْرِز** Empattement (F). Footing (E).


مغص بلسمي

٢٧١٩٥ - **مَغْرِز السِلْب** Ecamoussure (F).
مغرز نصاب المحراث.

٢٧١٩٦ - **مَغْرِز الطُعْم** Enture (F).
Cut, Incision (E).
الموضع الذي يوضع فيه الطعم من المطعم.

٢٧١٩٧ - **مِغْرَس** Birone, Haque (F). Truck (E).
اداة من حديد مخروطية الطرف تغرز في التربة فتفتح حفرة توضع فيها الغرسة.

٢٧١٩٨ - **مِغْرَفَة** Ecope (F). Scoop, Ladle (E).
رفش مقعر يستعمل في اغتراف الماء والمواد المائعة.

٢٧١٩٩ - **مَغْرُود** Truffe rouge (F).
هو الكمء الاحمر، اطلبه.

٢٧٢٠٠ - **مُغْرِي** ° Mougri (F).
نوع من الفجل الزراعي المأكول يعرف بفجل الهند او فجل جاوا.

٢٧٢٠١ - **مِغْزَل** Quenouille (F). Distaff (E).
هو المردن، شكل من اشكال تشذيب الشجر.

٢٧٢٠٢ - **مِغْشِيل الوَرْد** ° *
Megachiles centuncularis (S). Mégachile (F).
حشرة من المغشيليات طولها نحو ١٢ مم. تركب الورد والفل فتقضم نصل الاوراق وتنقل الفتات الى خشائها الذي تقيمه في بعض التجاويف الخشبية حيث ترصف الفتات سفناً متتابعة يتخللها المكن، يغشاه ويحيط به شيء من العسل || يعتبر من الحشرات الضارة لانه يؤذي اوراق الورد والفل.

٢٧٢٠٣ - **مِغْشِيلِيَّات** ° Megachilidae (S).
Mégachilidés (F). Megachilidae (E).
فصيلة حشرات خاصلة جارسة من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها قليلة العدد، قريبة الشبه من النحل. جميعها صغيرة القد، طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ مم. تقيم خشاواتها في تجاويف الاخشاب اليابسة.

٢٧٢٠٤ - **مَغْص** Colique (F).
Colic, Stomach-ache (E).
عارض يعتري بعض الحيوانات كالخيل والبقر. اسبابه مختلفة وانواعه ايضاً اخصها الكلوي والمعوي.

٢٧٢٠٥ - **مِغْصَن، مِفْنَد، مِقْضَب**
Ebranchoir (F). Pruning-tool (E).
اداة تستعمل في قطع الاغصان والافناد.

٢٧٢٠٦ - **مَغْص** Momordica (S). Momordique (F).
جنس نباتات عشبية مدادة وعارشة من فصيلة القثائيات، انواعه ١٢ منها الحولية والمعمرة. اوراقها متعاقبة، معنقة، كفية، زغبية، خشنة. ازهارها فردية التجميع، كبيرة القد، وحيدة المسكن. ثمارها بيضية الشكل، ثملولية القشور. بزورها مبططة، حنطية اللون، بارزة التسنيج والزراكش || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٧٢٠٧ - **مَغْص الكُوشَنْشِين**
Momordica cochinchinensis (S). Momordique de Cochinchine (F).
نوع من المغص المعمر، منبته الكوشنشين والهند. جذوره عسقولية. ساقه تطول نحو ٨ امتار. حوالقه بسيطة. اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص. ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الصفرة الباهتة، بتلاتها سنانية الشكل، مضلعة بالاسود. ثماره بيضية حمراء اللون تطول من ١٠ الى ١٨ سم.

٢٧٢٠٨ - **مَغْص بَلْسَمِيّ** * ، **تُفَّاح العَجَائِب**
Momordica balsamina (S). Momordique baumier, M. balsamine, Pomme de merveille, Pomme de Jérusalem (F). Apple of Jerusalem, Balsam apple (E). Balsamapfel, Wunderapfel (D). Momordica, Pomo balsamo, P. di meraviglia (I).
اشهر انواع المغص. اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من الشرق

الادنى الى الهند . ساقه تطول نحو ١٥٠ سم. حوالقه دقيقة. اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص تطول وتعرض نحو ٨ سم. نصلها مالس الصفحة اللامعة ، مسنن الحافة . ازهاره صفراء اللون ، اهليلجية البتلات . قناباتها قلبية الشكل ، مسننة ، طرفية الارتكاز . ثماره برتقالية الشكل واللون تطول نحو ٨ سم. وهي تؤكل خضراء في اول عهدها وتصبح طبية عند نضجها وقد تدخل في عدة مستحضرات داملة ومفيدة .

٢٧٢٠٩ - مَغْفَض خَلْبِيّ الوَرَق *
Momordica charantia (S). Momordique à feuilles de vigne, Margose, Papareh (F).
نوع من المغفض ، منبته البلاد الحارة. جذوره ليفية التركيب. ساقه عارشة تطول نحو ٣٠٠ سم. حوالقه بسيطة . اوراقه خماسية او سباعية التفصيص . نصلها مسنن الحافة ، خلي البشرة قبالة العروق البارزة . ازهاره صفراء اللون ، ضيقة البتلات . قناباتها تتوسط الماليق . ثماره برتقالية اللون ، مستطيلة الشكل ، ذربة الرأس والعقب ، ثعلولية القشرة الخشنة ، تطول من ١٥ الى ١٨ سم. لبابها احمر اللون مأكول .

٢٧٢١٠ - مَغْفَض قُلافِيّ
Momordica involucrata (S). Momordique à involucre (F).
نوع من المغفض ، منبته افريقية الجنوبية . ساقه عارشة تطول نحو ٢٠٠ سم. حوالقه بسيطة . اوراقه صغيرة القد خماسية التفصيص ، نصلها مسنن الحافة يطول ويعرض من ٤ الى ٦ سم. ازهاره بيضاء اللون مستديرة البتلات قناباتها قلافية طرفية . ثماره ارجوانية ، بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم. لبابها احمر .

٢٧٢١١ - مغْفَر Cochenille
المغفر والمغفرية حشرة واحدة مشهورة باسم قرمزية .

٢٧٢١٢ - مغْفَرِيّات ، قِرْمِزِيّات
Coccidae (S). Coccidés (F). Coccidae (E).
فصيلة حشرات من نصفية الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تتميز بصغر قدها وبازدواجها الشكلي والشقي وبافرازاتها الشمعية او اللكية ‖ ذكورها نحيلة الجسم مجنحة . اناثها معار بيضية الشكل او مكورة تعيش على النسج النباتية فتثقبها وتمتص عصاراتها .

٢٧٢١٣ - مغْفَرِيّة التُفّاح المُذَنَّبَة
هي قرمزية التفاح ، اطلبها .

٢٧٢١٤ - مغْفَرِيّة الحُمْضِيّات
Pseudococcus citri (S). Cochenille farineuse des agrumes (F).
حشرة من القرمزيات ، بيضية الشكل ، صغيرة القد ، مبططة الجسم ، محدبة الظهر ، صفراء اللون ، نحيلة الغلاف الشمعي الدقيقي التركيب ‖ تركب الحمضيات والمنغو وبعض نباتات الزينة . اضرارها محدودة. تكافح كغيرها من القرمزيات .

٢٧٢١٥ - مغْفَرِيّة اليَاسِمِين
Orthezia insignis (S). Cochenille du jasmin (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات ، ثوبها الى الخضار البني يغشاها ندف شمعي يمنطقها من كل صوب . طولها مع كيس مكنها يبلغ نحو ٧ سم. تركب الياسمين والكريزانتم وغيرهما من نباتات الزينة ‖ تكافح كسائر القرمزيات .

٢٧٢١٦ - مغْفَرِيّة مُذَنَّبَة Serpette (F).
هي قرمزية فورموزا ، اطلبها .

٢٧٢١٧ - مُغْفُور هو المغثر ، اطلبه .

٢٧٢١٨ - مَغْلَة
النعجة والعنز التي تنتج في عام مرتين. ج مغال .

٢٧٢١٩ - مُغْلَق Indéhiscent (F). Indehiscent (E).
نعت تعريني يوصف به ما لا يتفتح او لا يتشقق من البزور وغيرها .

٢٧٢٢٠ - مِغْلِيم راجع مغتلمة .

٢٧٢٢١ - مَغْمَا ، صُهَارَة Magma (F). Magma (E).
المغما ، فيزيائياً وكيماوياً ، كل مادة رخوة شبه مائعة كالزجاج المصهور أو كالطفح الذي يقذف به البركان عند ثورانه .

٢٧٢٢٢ - مُغَمَّدَة الأجْنِحَة Coléoptères (F). Coleoptera (E).
رتبة من الحشرات تعرف بغمدية الاجنحة ، اطلبها .

٢٧٢٢٣ - مِغْمَن Ensacheur (F). Sacking (E).
اداة تجعل الكيس قائماً مفتوحاً فيسهل ملؤه حباً .

٢٧٢٢٤ - مِغْنَاط ⁰ Magnétomètre (F). Magnetometer (E).
جهاز يستعمل في قياس الاقطاب المغنطة .

٢٧٢٢٥ - مَغْنَاطِيسِيّ ، مَغْنَطِيسِيّ
Magnétique (F). Magnetic (E).

٢٧٢٢٦ - مَغْنَة * ، مُوغْنُو ، مَاهُون
Swietenia mahogoni (S). Mahogon, Mahogoni, Acajou à meuble (F). Mahogony tree (E). Mahogoni baum, Acajou baum (D). Mogano, Acagiu (I).
شجرة متوسطة القد من فصيلة الازدرختيات . مهدها المناطق الحارة الافريقية . خشبها اصفر اللون ، امغر المواج ، ناعم الرقمة ، فاخر الصنف ، يعتبر من اجود انواع الاكاجو . وهو شائع الاستعمال في البلاد الاستوائية لانه عازل طبيعي للحرارة القوية المضنكة .

٢٧٢٢٧ - مَغْنَط Aimanter (F). To magnetize (E).

٢٧٢٢٨ - مَغْنَطَة Magnétisation (F). Magnetization (E).

٢٧٢٢٩ - مَغْنَطَة حَيَوَانِيَّة Zoomagnétisme (F). Zoomagnetism (E).
علم يبحث في تأثير المغنطيسية على الاحياء .

٢٧٢٣٠ - مَغْنَطِيس ، مَغْنَاطِيس Aimant (F). Magnet (E).

٢٧٢٣١ - مَغْنَطِيس كَهْرَبَائِيّ
Electro-aimant (F). Electro-magnet (E).

٢٧٢٣٢ - مَغْنَطِيسِيّ كَهْرَبِيّ
Magnéto-électrique (F). Electro-magnetic (E).


مغفض خلبي الورق


مغنة

٢٧٢٣٣ - مَغْنَطيسيَّة

Magnétisme (F).
Magnetism, Mesmerism (E).

٢٧٢٣٤ - مَغْنُولِيَة *

Magnolia (S).
Magnolier, Magnolia (F). Magnolia (E). Magnolie, Lilienbaum (D). Magnolia (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنبات برية طبية وتزيينية من فصيلة المغنوليات . انواعها عديدة . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل اللامع . ازهارها كبيرة القد ، ثلاثية الفصل ، عديدة البتلات المتراكبة ، كثيرة الاسدية ، فواحة العرف العطري . ثمارها مخاريط صغيرة القد ناشفة || اشهر انواعها ما يلي :

٢٧٢٣٥ - مَغْنُولِيَة بَحْرِيَّة اللّون

Magnolia glauca, M. virginiana (S). Magnolia glauque, M. de Virginie (F).

نوع من المغنولية ، شجرتها تعلو من ٥ الى ٢٠ م . اوراقها ابيدة بحرية اللون خملية الصفحة السفلى . نصلها يطول نحو ١٨ سم . ويعرض نحو ٦ . ازهارها عطرية ، مكبسة ، عديدة البتلات البيض || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٢٣٦ - مَغْنُولِيَة بَهِيَّة

Magnolia denudata, M. conspicua, M. precia (S). Magnolia magnifique, M. yulan (F).

نوع من المغنولية التزيينية . شجرتها تعلو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها عابلة ، لامعة الصفحة ، تطول من ٧ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها عطرية ، تساعية البتلات المنتصبة ، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . لونها الى البياض الثلجي ومنها ضروب وردية اللون او حمراء . ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .


مغنولية

٢٧٢٣٧ - مَغْنُولِيَة زَنْبَقِيَّة الزَّهْر

Magnolia liliiflora (S). Magnolia à fleurs de lis (F).

نوع من المغنولية التزيينية . ضروبه واصرامه عديدة ، جميعها جنبات فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة بيضية ، نصلها مقطوم القاعدة ذرب الطرف يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ويعرض من ٦ الى ١٠ سم . ازهارها زنبقية الشكل ، سداسية البتلات الملونة ، فواحة العرف العطري . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٧٢٣٨ - مَغْنُولِيَة صَغِيرَة الزَّهْر

Magnolia parviflora (S). Magnolia à petites fleurs(F).

نوع من المغنولية التزيينية . شجيرتها تعلو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها عابلة تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٨ سم . نصلها مالس البشرة كثير العروق الواضحة . ازهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٧٢٣٩ - مَغْنُولِيَة صَفْصَافِيَّة الوَرَق

Magnolia salicifolia (S). Magnolia à feuilles de saule (F).

نوع من المغنولية التزيينية . شجيرتها هرمية الشكل تعلو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها عابلة ، صفصافية الشكل ، بحرية اللون تطول من ٦ الى ١٦ سم . وتعرض من ٣ الى ٩ ازهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، ثلاثية الفصل ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٧٢٤٠ - مَغْنُولِيَة كَبِيرَة الزَّهْر

Magnolia grandiflora (S). Magnolia à grandes fleurs (F).

نوع من المغنولية التزيينية . شجرتها كبيرة القد هرمية الشكل تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها ابيدة تطول من ١٢ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٦ الى ١٢ سم . نصلها لامع البشرة عابق الخضار على صفحته العليا ، اسفع اللون الزنجاري على صفحته السفلى . ازهارها مكبسة تبنية اللون ، عطرية العرف ، قطرها يراوح من ١٨ الى ٢٠ سم . بتلاتها تعد من ٩ الى ١٢ ، اقلام اسديتها ارجوانية || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٧٢٤١ - مَغْنُولِيَة كَبِيرَة الوَرَق

Magnolia macrophylla (S). Magnolia à grandes feuilles (F).

نوع من المغنولية التزيينية . شجرتها متوسطة الحجم تعلو من ٨ الى ١٨ م . افنانها وزمعاتها خملية البشرة . اوراقها عابلة كبيرة مستطيلة ، طولها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم . وعرضها من ١٠ الى ٣٠ سم . نصلها اهليلجي الشكل مقطوم القاعدة . ازهارها عظيمة القدر ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٢ سم . وهي نواحة العرف ، بيضاء اللون ، سداسية البتلات المستديرة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٢٤٢ - مَغْنُولِيَة مُتَدَوِّنَة

Magnolia coco, M. pumila, Talauma pumila (S). Magnolia coco (F).

نوع من المغنولية التزيينية . شجيرتها مثدونة تعلو من ٢ الى ٤ امتار . اوراقها ابيدة سنانية ذربة تطول من ٨ الى ١٥ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . ازهارها صغيرة القد ، قطرها نحو ٣ سم . وهي ثلاثية الفصل الخضر ، سداسية البتلات ، فواحة العرف العطري ، عاجية اللون . ازهارها يستمر طوال السنة .

٢٧٢٤٣ - مَغْنُولِيَة مَخْزِنِيَّة

Magnolia officinalis (S). Magnolia officinal (F).

نوع من المغنولية الطبية والزراعية ، مهدها الصين . شجرتها هرمية الشكل تعلو من ٦ الى ١٦ م . اوراقها عابلة كبيرة تطول من ٣٥ الى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ الى ٢٠ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى البحرية اللون . ازهارها مكبسة كبيرة القد قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم . بتلاتها بيض اللون ، اقلام اسديتها قرمزية || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٧٢٤٤ - مَغْنُولِيَة مِظَلِّيَّة

Magnolia tripetala, M. umbrella (S). Magnolia parasol (F).

نوع من المغنولية التزيينية . شجرتها مظلية الشكل تعلو من ٥ الى ١٠ امتار . اوراقها عابلة اهليلجية مستطيلة ، طولها يراوح من ١٢ الى ٦٠ سم . نصلها مالس البشرة جميل الخضار الزاهي . ازهارها بيضاء اللون . مستهجنة العرف ، تساعية البتلات المستطيلة ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٢٤٥ - مَغْنُولِيَة مُؤنَّفَة

Magnolia acuminata (S). Magnolia acuminé (F).

نوع من المغنولية التزيينية . جنبتها سبروتية تعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . وهي في اقليمها وبيئتها شجرة شاهقة تعلو نحو ٣٠ م . اوراقها عابلة بيضية ذربة ، نصلها يطول من ١٢ الى ٢٢ سم . ويعرض من ٦ الى ١٢ سم .

صفحته العليا بحرية اللون لامعة ، صفحته السفلى خملية طحلاء . ازهارها غادمة العرف ، فستقية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم. ثمارها كالخيار الصغير تبدو بحرية الخضار ثم تحمر شيئاً فشيئاً حتى الادراك || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٢٤٦ - **مَغْنُولِيَة نَجْمِيَّة**
Magnolia stellata (S). Magnolia étoilé (F).
نوع من المغنولية التزيينية . شجيرتها هرمية الشكل تعلو من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها عابلة مالسة زاهية الخضار تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. ازهارها مكبسة نجمية الشكل تعد من ١٢ الى ١٨ بتلة ، قطرها نحو ٨ سم. بتلاتها عطرية العرف ، بيضاء اللون، قدية الصفحة ، مدبية الطرف،منبسطة الارتكاز || ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

٢٧٢٤٧ - **مَغْنُولِيَّات**
Magnoliaceae (S).
Magnoliacées (F). Magnoliaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات . اجناسها ٢٢، تشمل زهاء ١٥٠ نوعاً جميعها اشجار وشجيرات. اوراقها متعاقبة بسيطة جلدية النصل . ازهارها خنثوية او وحيدة المسكن ، فردية او عنقودية التجميع . منبتها البلاد الحارة، فيها الطبية والصناعية والتزيينية .

٢٧٢٤٨ - **مَغْنَى**
Villa (F).
هي الدارة ، اطلبها .

٢٧٢٤٩ - **مَغْنِيزِيا**
Magnésie (F). Magnesia (E).
هي اكسيد المغنيزيوم، يعتبر في تصنيف العناصر الغذائية النباتية من العناصر الاولية .

٢٧٢٥٠ - **مَغْنِيزِيُوم**
Magnésium (F).
Magnesium (E).
معدن صلب، لونه الى البياض الفضي، رمزه (ما–Mg) وزنه الاتومي ٢٤,٣٢ ثقله النوعي ١,٧٥ ينصهر في ٦٥٠°سغ. وهو يحترق في الهواء الطلق، اشتعاله باهر اللهبة الوهاجة . يستعمل في عدة مركبات صناعية . أما ملحه فسهل شديد الفاعلية .

٢٧٢٥١ - **مِغْيَاض** °
Hygrophile
نعت تعريفي يوصف به كل نبات لا يعيش الا في المواقع الرطبة .

٢٧٢٥٢ - **مِغْيَال**
Touffu (arbre) (F).
Thick (tree) (E).
الشجرة الملتفة الاغصان الكثيرة الورق .

٢٧٢٥٣ - **مُغَيْرَة** * ، **حَشِيشَة البِسَاط**
Mollugo (S). Mollugine (F). Mollugo, Carpet-weed (E). Weichkraut (D). Mollugo (I).
جنس اعشاب برية حولية من المغيريات . انواعه نحو ٣٠، اطانها البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها مرعوية تستحبها الماشية .

٢٧٢٥٤ - **مُغَيْرِيَّات** °
Molluginae (S).
Molluginées (F). Molluginae (E).
فصيلة نباتية قريبة الشبه من الرجليات . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها برية مرعوية .

٢٧٢٥٥ - **مَغِيض**
Mare (F). Pool, Pond (E).

٢٧٢٥٦ - **مُفَاضَلَة ، مُمَايَزَة**
Dédifférenciation (F). Dedifferentiation (E).
المفاضلة او الممايزة الارتدادية ، بيولوجياً ، رجوع الخبيرات او الخلايا الى الحالة المضغية عند زرع الانسجة.

٢٧٢٥٧ - **مُفْتَتِح التأمين**
Apériteur (F).
هو المؤمن الذي يفتتح عقد التأمين بتوقيعه والتزامه بمبلغ معين . وهو الذي يفاوض وليس على المؤمنين الآخرين الذين يوقعون العقد الا معالق القبول .

٢٧٢٥٨ - **مُفْتَرِشَة ، فَارِشَة**
Etalée (F).
Spreaded (E).
نعت تعريفي توصف به النباتات التي تلحف التربة باوراقها والاشياء المنبسطة الصفحات الكبيرة .

٢٧٢٥٩ - **مَفْتُوحَات المَثَانَات**
Physostomes (F).
رتبة من الاسماك تعرف ايضاً بلينات الزعانف .

٢٧٢٦٠ - **مُفَحَّم**
Carbonifère (F).
Carboniferous (E).

٢٧٢٦١ - **مُفْرَد التَحَدُّب**
Plan convexe (F).
Convex plane (E).

٢٧٢٦٢ - **مُفْرَد التَقَعُّر**
Plan concave (F).
Concave plane (E).

٢٧٢٦٣ - **مُفْرَد الدَوْر**
Monophasé (F).
Monophasis (E).

٢٧٢٦٤ - **مُفْرَدَات**
Simples (F).
هي النباتات الطبية التي يعالجون بها بعض الامراض .

٢٧٢٦٥ - **مُفْرَدَات الأَصَابِع**
Périssodactyles (F).
Perissodactyla (E).
رتبة حيوانات تشمل ثلاث فصائل : الخيليات والكركدنيات والتابيريات .

٢٧٢٦٦ - **مُفَرْصَد** °
Acinaire (F). Acinous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات تعلو لحاء ساقه او اغصانه حويصلات صغيرة تشبه القرصد ، وهي تزايدات طبيعية لا علاقة لها باي وصم كان .

٢٧٢٦٧ - **مِفْرَق**
Potentiomètre (F).
Potentiometer (E). مقياس فروق الجهد الكهربائي .

٢٧٢٦٨ - **مِفْرَمَة**
Hachoir (F).
هي الخذعة ، راجعها .

٢٧٢٦٩ - **مِفْصَاص** ° ، **مِفْلَاق** °
Multilobé (F).
Multilobate (E). ما كان كثير الفصوص او الفلق .

٢٧٢٧٠ - **مِفْصَّة**
Ecosseuse (F). Sheller (E).
آلة تستعمل لانتزاع بزور القرنيات من سنفها .

٢٧٢٧١ - **مُفَصَّص ، مَفْلُوق**
Lobé, Lobulé (F).
Lobate, Lobed (E).

٢٧٢٧٢ - **مِفْصَعَة ، فَصَّاعَة**
Seringue (F).
Syringe (E).


مغيرة

٢٧٢٧٣ - مِفْصَلِيّ Articulé (F). Articulata (E).
نعت تعريفي يطلق على كل عضو مركب من فصل ، كزبان الحشرة فهو مفصلي التركيب .

٢٧٢٧٤ - مَفْصِلِيَّات Arthropodes (F).
Arthropoda (E).
صف من الحيوانات يشمل شعب الحشرات وكثيرات الارجل والعنكبوتيات والقشريات .

٢٧٢٧٥ - مِفْصَلِيَّة Desmodie (F).
نبات تزييني من القرنيات مشهور باسم إرقيس .

٢٧٢٧٦ - مِفْصَلِيَّة البَنْغَال Desmodie du Bengale
نبات تزييني مشهور باسم ارقيس هندي ، اطلبه .

٢٧٢٧٧ - مَفْطَرَة Champignonnière (F).
Mushroom bed (E). المكان المعد لزراعة الفطور .

٢٧٢٧٨ - مِفْطَمِيَّة Muselière (F).
هي الكمامة ، اطلبها .

٢٧٢٧٩ - مِفْعَال ◦ Octographe (F).
المفعال جهاز يستعمل في تسجيل حركات كل كائن حي لمعرفة مدى نشاطه .

٢٧٢٨٠ - مِفْقَاع ◦ Aphromètre (F).
Aphrometer (E).
جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر الفوارة .

٢٧٢٨١ - مِفْقَال Rentable (F). Profit-earning (E).
راجع مرياع .

٢٧٢٨٢ - مِفْقَلَة Van (F). Fan, Van (E).
اداة خاصة تستعمل في ذر البيادر لفصل البر عن الدق . ج مفاقل .

٢٧٢٨٣ - مِفْلاط Voltamètre (F). Voltmeter (E).
مقياس التحليل الفلطي .

٢٧٢٨٤ - مُفْلِس Failli (F).
Bank-rupt, Insolvent (E).
هو كل صاحب مستغل أو متجر حكمت المحكمة بشهر افلاسه .

٢٧٢٨٥ - مُفَلْطَحَات Pleuronectidae (S).
Pleuronectidés (F). Pleuronectidae (E).
هي جانبيات العوم ، اطلبها .

٢٧٢٨٦ - مَفْلُوق Décussé (F). Decussate (E).
صفة العضو النباتي المتساوي الانفلاق الطولي .

٢٧٢٨٧ - مَفْلُوق التُوَيج Fissiflore (F).
Fissifloral (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات منفلق التويجات الزهرية.

٢٧٢٨٨ - مَفْلُون Mouflon d'Europe (F).
نوع من الاروية يدعى اروية كورسيكة ، اطلبها .

٢٧٢٨٩ - مُفَلِّيَة Epouilleuse (F).
Cleansing apparatus (E).
صندوق صغير يوضع فيه الطائر باستثناء رأسه لمعالجته ضد الحشرات الطفيلية والقضاء عليها .

٢٧٢٩٠ - مُفَنْقَل ◦ Funiculé (F). Funiculat (E).
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو مجهز بفنقل .

٢٧٢٩١ - مَفْهُوم الأَوْلَوِيَّة Argument a fortiori
حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها لان هنالك اسباباً تجعل تطبيقه على هذه الحالة اولى من تطبيقه على المنصوص عليها .

٢٧٢٩٢ - مَفْهُوم المُخَالَفَة
Argument a contrario (F).
حجة تبيانية للتدليل على المخالفة بين الامر الواقع والنص القانوني .

٢٧٢٩٣ - مَفْهُوم المُوَافَقَة Argument a pari (F).
حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها لان اسبابها تضاهي اسباب الحالة المنصوص عليها .

٢٧٢٩٤ - مُفَوَّض بِالتَوْقِيع
Fondé de pouvoir (F). Legal representative (E).
المفوض له بالتوقيع هو الذي يوكله غيره بالقيام مقامه في بعض ما له من سلطة .

٢٧٢٩٥ - مَفْيُولَة ، دَاء الفِيل Eléphantiasis (F).
Elephantiasis (E).
التهاب مزمن يعتري جلد قوائم الخيل والبقر .

٢٧٢٩٦ - مَقّ ◦ Ostiole (F). Ostiol (E).
هو الشق الدقيق المستطيل الذي ينفلق عن البوغ عند الادراك .

٢٧٢٩٧ - مَقَّار القُطْب ، مَقَّار رَاهِب ◦*
Fratercula arctica (S).
Macareux arctique, M. moine, M. commun (F).
Sea-parrot, Coulter-neb, Puffin (E).
نوع من المقار ، طائر مائي من فصيلة البطريقيات . اعطانه المناطق القطبية الاسيوية والاوروبية والامريكية . ينزح في زمن الشتاء العاصف الى البلاد الشمالية التي لا يغمرها الجليد || ملجنه الحياتي جماعي . اسرابه وافرة العدد . قوته الاسماك والقشريات وبعض النباتات || جسمه ربعة ، كنز ، يطول نحو ٣٠ سم. يتميز بمنقاده البرمعي الشكل ، المتساوي الطول والارتفاع . ثوبه العلوي الى السواد الاحم اللامع. ثوبه السفلي وبحسراه الى البياض الناصع . عنقه مطوق بقلادة عريضة الجدة من لون الرأس والرداء . منقاده اكهب اللون ، ازرق القاعدة ، احمر الطرف . حدقة عينه عاجية . اجفانه وكحلة عينيه الى الجؤوة . رسغاه الى الحمرة البرتقالية المواج || الانثى اميز قداً من الذكر وتتحلى بنفس الثوب . وكنته نقرة يعتني بحفرها وترتيبها في اعلى مرتفعات المجادح المعدة للحضن . الحضنة تتألف من بيضتين فقط . الترخيم الذي يستمر من ٥ الى ٦ اسابيع وتقوم به الانثى بمناوبة الذكر ، ينجز في الليل فقط .


مقّار القطب

٢٧٢٩٨ - **مُقَارِض ، مُضَارِب**
Commanditaire (F). Sleeping partner (E).
هو الشريك في احدى شركات القراض او المضاربة فلا يضمن من ديون الشركة الا قدراً يوازي حصته فاذا كانت شركة القراض بالسهام اطلق على المقارض اسم المساهم .

٢٧٢٩٩ - **مُقَاسَمَة المُتَنازَع فيه**
Pacte de quota litis (F).
شرط ينعقد بين المتقاضي والمحامي على ان اتعاب القضية تكون جزءاً من كسبها وهو محظور في اللوائح المهنية .

٢٧٣٠٠ - **مُقَاصَّة**
Compensation (F).
Compensation (E).
«هي احدى وسائل الوفاء ، تعريفها الشامل ان يتوافق التزامان متبادلان بين شخصين ويكون محل الالتزامين مبلغاً من النقد او اشياء مثلية من نوع واحد . ويكونان مستحقي الدفع خاليين من النزاع واجبي الوفاء في مكان واحد . واذا اربى احد الالتزامين على الآخر كانت المقاصة في المبلغ الادنى فقط» || والمقاصة قد تكون :

مقاصة تامة
Compensation totale (F).
Total compensation (E).

مقاصة تعاقدية – بالتراضي
Compensation conventionnelle (F). Conventional compensation (E).

مقاصة جزئية
Compensation partielle (F).
Partial compensation (E).

مقاصة قانونية
Compensation légale (F).
Legal compensation (E).

مقاصة قضائية
Compensation judiciaire (F).
Judicial compensation (E).

٢٧٣٠١ - **مُقَاضَاة**
Poursuite (F).
Suit, Proceedings (E).
«هي القيام بالمساعي والتدابير القانونية للحصول على قرار قضائي او حكم . وهي في القانون الجنائي الابحاث والتحقيقات التي تجري للكشف عن الجاني او المجرم .»

٢٧٣٠٢ - **مُقَاضَاة الضَّامِن**
Appel en garantie (F).
«إدخال الضامن في الدعوى وهو إجراء خاص يراد به ادخال من يكون عليه ضمان في دعوى لم يكن داخلاً فيها حتى يحمل عن المضمون له ما يمكن ان يحكم به عليه .»

٢٧٣٠٣ - **مَقَّاط**
Colporteur (F).
Hawker, Pedlar (E).
هو البائع الجوال .

٢٧٣٠٤ - **مُقَاطِع**
Tâcheron (F).
One working by the job (E).
هو العامل المتقبل .

٢٧٣٠٥ - **مَقَام**
Dénominateur (F).
Denominator (E).

٢٧٣٠٦ - **مُقَاوِس**
Jockey
هو الجوكي الذي يركب جواد الرهان .

٢٧٣٠٧ - **مُقَاوِل ، مُلْتَزِم ، مُتَعَهِّد**
Entrepreneur (F). Contractor (E).
هو الذي يرتبط بعقد المقاولة ويأخذ على عاتقه القيام بعمل معين يساعده فيه عمال مأجورون .

٢٧٣٠٨ - **مُقَاوِل رَادِف**
Sous-entrepreneur (F).
Sub-contractor (E).
هو الذي يحل محل المقاول في جزء من العمل .

٢٧٣٠٩ - **مُقَاوَمَة**
Résistivité (F). Resistivity (E).

٢٧٣١٠ - **مُقَايَسَة ، بَيَان تَفْصِيلي**
Devis (F).
Estimate (E).
بيان مفصل بالاعمال المقصودة مقروناً بثمن كلفتها .

٢٧٣١١ - **مُقَايَضَة ، قِيَاض**
Echange, Troc (F).
Exchange, Barter, Truck (E).
عقد يدفع احد طرفيه الى الآخر عيناً او يتنازل له عن حق مقابل عين اخرى او حق آخر . ومتى كانت المقايضة بيع اعيان او حقوق باعيان او حقوق فهي القياض .

٢٧٣١٢ - **مُقَايَلَة**
Rétrocession (F).
Retrocession (E).
التنازل الى الغير عن صفقة بما لها وما عليها .

٢٧٣١٣ - **مَقَايِيس**
Mesures (F). Measures (E).

٢٧٣١٤ - **مِقْبَض ، مِقْوَم**
Mancheron (F).
Stilt (E).
من اجزاء المحراث ، الخشبة التي يقبض عليها الفلاح لضبط التلم .


٢٧٣١٥ - **مِقْبَط**
Mélangeur (F). Mixer (E).
آلة تستعمل لخلط الاشياء كالاسمدة وغيرها .

٢٧٣١٦ - **مَقْبُوضَات**
Recettes (F).
Receipts, Returns (E).

٢٧٣١٧ - **مَقْبُوضَة**
المقبوضة نجم نيّر من كوكبة برج التوأمين مركزه على الركبة اليسرى من التوأم المؤخر .

٢٧٣١٨ - **مِقْثَى** هو القثاء ، اطلبه .

٢٧٣١٩ - **مِقْثِير**° *
Mactra (S).
Mactre (F). Mactra (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المقتيريات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها شبه هرمية الشوزن مائلة السطوح . مثاعبا معتدلة الطول مزدوجة || تعيش في الرمال المغمورة بالماء قرب المصبات والاغوار || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .



مقتير

٢٧٣٢٠ - **مِقْثِيرِيَّات** °
Mactridae (S).
Mactridés (F). Mactridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد جميعها معتدلة الحجم ، متشابهة الاشكال ، ثنائية المصاريع ، مستغلقة الرباطات الداخلية || اعطانها معظم بحار العالم اخصها بحار المناطق المعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها المقتير والصمراح والصلخة والكومنجة .

٢٧٣٢١ - **مَقْثَاة**
Culture de concombre flexueux
زراعة القثاء وموضع هذه الزراعة كالمطخة للبطيخ .

٢٧٣٢٢ - مِقْحَط *، مِقْحَطَة Ratissoire (F). Scraper (E).

نصل عريض قاطع مركب على عصا تقحط به الاقذار والاعشاب .



مقحط

٢٧٣٢٣ - مِقْدَف خارِجيّ Exopodite (F).

المقدف الخارجي ، انتومولوجيا ، جزء مفصلي من الفك مركزه في الجانب الخارجي من الحرقوفة حيث يشرف على الركيبة || والمقدف الخارجي ، زوولوجيا ، جزء من زوائد المفصليات يعلو ، مع المقدف الداخلي ، القسم القاعدي .

٢٧٣٢٤ - مِقْدَف داخِليّ Endopodite (F).

المقدف الداخلي ، زوولوجيا ، جزء من زوائد المفصليات يعلو القسم القاعدي .

٢٧٣٢٥ - مُقَدَّم الإرْث Avancement d'hoirie (F).

هو التبرع لاحد الورثة الاحتماليين بجزء من نصيبه في تركة المتبرع .



مقراص

٢٧٣٢٦ - مُقْدِم الجِسْم ، مُقَدَّم الجِسْم Avant-main (F). Fore hand (E).


في الخيل والانعام وما اشبه .

٢٧٣٢٧ - مُقْدِم الجَوْشَن Prothorax

هو في الحشرات القسم الاول من الجوشن او الحلقة الصدرية الاولى .

٢٧٣٢٨ - مُقْدِم المِحْرَاث ، مُقَدَّم المِحْرَاث Avant-train (F). Wheels (E).

الجزء الامامي من المحراث حيث يوجد الناظم والعجلتان .



مقراض

٢٧٣٢٩ - مُقَدَّمات Primates

هي الرئيسات ، رتبة من الثدييات تشمل مراتب البشريات والقرديات والليموريات .

٢٧٣٣٠ - مَقْدُور القِسْمَة ، قابِل القِسْمَة ، مُنْقَسِم Divisible

هو ما كانت قسمته جائزة .



مقردون

٢٧٣٣١ - مَقْدُونَس Persil (F).

نبات بقلي مشهور باسم بقدونس ، اطلبه .

٢٧٣٣٢ - مَقِر Amer (F). Bitter, Harsh (E).

مقر الشيء : صار مراً فهو مقر .

٢٧٣٣٣ - مَقِر ، مُقْعَدان Aloès (F).

هو الألوة ، نبات صناعي وتزييني .

٢٧٣٣٤ - مَقْر Acaule (F). Acaulous, Stemless (E).

النبات العديم الساق ويدعى ايضاً نجمة .



مقرنس ضرغامي

٢٧٣٣٥ - مِقْرَاس ، بَرّادَة Réfrigérateur (F). Refrigerator (E).

٢٧٣٣٦ - مِقْرَاص * Greffoir (F). Grafting-knife (E).

سكين خاصة منعقفة الطرف تستعمل في التطعيم .

٢٧٣٣٧ - مِقْرَاض *، مِقَصّ البُسْتَاني، مِقَصّ التَقْلِيم ، مِقَصّ الشَجَر Sécateur (F). Pruning-scissors (E).

مقص تقلم به اغصان الشجر .

٢٧٣٣٨ - مَقْرَدُون ٥* Macrodon (S). Macrodon (F). Macrodon (E).

جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة القرصانيات انواعه المعروفة اربعة اعطانها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية الامريكية || أجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة الطول الذي يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها متوسطة الجرم . اشداقها رحبة . اسنانها كبيرة ، ذربة ، فردية الصف في الفكين . زعانفها الظهرية معتدلة الحجم يغلب فيها الشكل المربع . زعانفها الحوضية خلفية الارتكاز ، صغيرة القد ، تقابل الظهرية . زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف عند جميع الانواع . اثوابها تراوح من الربدة الى الكهبة . رؤوسها وظهورها اعبق خضاباً من بطونها || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة || اعرف انواعه واشهرها مقردون تراهيرا (Macrodon trahira) الذي يكثر وجوده في انهر البرازيل والغويان .

٢٧٣٣٩ - مِقْرَط Pinceuse-rogneuse (F).

اداة تستعمل لقطع سروع الكرمة .

٢٧٣٤٠ - مَقْرَعَة Courgerie (F).

منبت القرع وموضع زراعته .

٢٧٣٤١ - مُقَرَّنات Ascoceratidae (S). Ascocératidés (F). Ascoceratidae (E).

مرتبة من الرخويات تنتمي الى رتبة رباعيات الخياشيم فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها من متحجرات الازمنة الغابرة .

٢٧٣٤٢ - مَقْرِنْس ٥ Macrorrhinus (S). Macrorrhine (F). Macrorrhinus (E).

جنس حيوانات لبونة ، مائية ، من فصيلة الفقميات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها كبيرة القد . ذكورها اكبر من اناثها واضخم . رأس الذكر محدودب المقدّم ، غليظ الشكل ، ينتهي بخطم احجن فكه العلوي يشرف على السفلي . عنقه وقوائمه قصيرة || قوتها الاسماك والرخويات والقشريات || الانثى تضع جرواً واحداً في العام || تصاد من اجل جلودها وزيوتها وعظامها || اعرف انواعها الضرغامي والضيق الخطم .

٢٧٣٤٣ - مَقْرِنْس ضِرْغامِيّ ٥* Macrorrhinus leoninus (S). Macrorrhine léonin (F).

نوع من المقرينس . اعطانه مناطق جنوب المحيط الهادي . طوله نحو ٩ امتار . ثوبه كستني اللون يعبق عند الظهر ويصفر عند البطن .

٢٧٣٤٤ - مَقْرِنْس ضَيِّق الخُطْم ٥ Macrorrhinus angustirostris (S). Macrorrhine à rostre étroit (F).

نوع من المقرينس . اعطانه مجاهج المكسيك وكليفورنيه . طوله نحو سبعة امتار . ثوبه الى الجؤوة السفعاء المواج تعبق عند الظهر وتصفر وتغبر عند البطن .

٢٧٣٤٥ - مقس Malaxage (F). Kneading, Working (E).
مقس الزبدة بعد فصلها عن المخيض وغسلها لتتجانس اجزاؤها بعد طرد الهواء منها .

٢٧٣٤٦ - مقساس Sébestier (F).
هو الدبق ، شجرة حرجية صناعية .

٢٧٣٤٧ - مقشاد ° Crémomètre (F). Cremometer (E).
مقياس القشدة .

٢٧٣٤٨ - مقشر Ebogueuse (F).
آلة تنتزع القشور الشائكة التي تغلف ثمار الكستنا .

٢٧٣٤٩ - مقشرة ، مكشطة Décortiqueur (F). Disbarked (E).
اداة من حديد تستعمل في تنظيف سوق بعض الاشجار من القشور اليابسة .

٢٧٣٥٠ - مقص البستاني Sécateur (F). Pruning-shears (E).
مقص البستاني . ومقص التقليم ومقص الشجر والمقراض واحد .

٢٧٣٥١ - مقص الخضير هو المبتر ، اطلبه .

٢٧٣٥٢ - مقصبة Cannaie, Roselière (F). Cane-plantation, Reed-bed (E).
كل مكان زرع فيه القصب بكثرة او نبت طبيعياً .

٢٧٣٥٣ - مقضب * Faux (F). Scythe (E).
اداة كالمنجل كبيرة الشفرة المستطيلة تستعمل في الحصد والحش .

٢٧٣٥٤ - مقضبة Luzernière (F). Lucerne-field (E).
المكان المخصص لزراعة القضب اي الفصة .

٢٧٣٥٥ - مُقط خيط يصاد به الطير .

٢٧٣٥٦ - مَقط Colportage (F). Hawking (E).
هو بيع التجوال .

٢٧٣٥٧ - مِقطاب ° Multipolaire (F). Multipolar (E).
كثير الاقطاب .

٢٧٣٥٨ - مِقطاع °* ، ميكروتوم ° Microtome

٢٧٣٥٩ - مَقطرة ° Distillerie (F). Distillery, Still-house (E).
صناعة التقطير ومعمل انتاجه .

٢٧٣٦٠ - مَقطع Section

٢٧٣٦١ - مِقطع Soc (F). Ploughshare (E).
جزء رئيسي من المحراث مكانه وراء السكين ووظيفته قطع كتلة التراب افقياً .

٢٧٣٦٢ - مِقطم Griffe (F). Root (E).
المقطم ج مقاطم : هي الفروع الناشئة عن ارومة الهليون واشباهه من النبات .

٢٧٣٦٣ - مقطنة Cotonnerie (F). Cotton-plantation (E).
الارض التي تزرع فيها الاقطان . ج مقاطن .

٢٧٣٦٤ - مقطوش Chapon (F). Capon (E).
هو الطوشن اي فرخ الدجاج الخصي . ج مقاطيش .

٢٧٣٦٥ - مقطوم Tronqué (F). Truncate (E).

٢٧٣٦٦ - مُقطي * Epicyrtus (S). Epicyrte (F).
جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات. انواعه المعروفة قليلة العدد. اعطانها بعض انهر البلاد الحارة الاسيوية والامريكية || اجسامها اهليلجية مبططة تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. رؤوسها مستغلظة ، قصيرة . عيونها كبيرة جاحظة . اشداقها رحبة . ظهورها رفيعة ، مقدمها يشرف على الرأس . تتميز بزعانفها الشرجية المستطيلة وبالظهرية الثنائية العدد المتفاوتة الحجم . اثوابها الى الربكة يعلوها مواج فضي || لحومها مأكولة .

٢٧٣٦٧ - مُقعدان Aloès (F).
هو الألوة والمقر .


٢٧٣٦٨ - مُقعّر Gibbeux (F). Gibbous (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء المقعرة السطوح ومنها الاوراق والازهار .


٢٧٣٦٩ - مُقعّر الأطراف Concaviligne (F). Concaviline (E).
نعت تعريفي وصفي يستعمل في تصنيف الدواجن اخصها الخيل والابقار . ويكون مقعر الاطراف ذا جبهة مقعرة وحجاج بارز وكفل منحن الخ...


٢٧٣٧٠ - مُقل *
Balsamodendron africanum, Heudelotia africanum (S). Balsamée d'Afrique, Arbre à baume (F). Balsamodendron kna, Bdellium tree (E). Afrikanischer Balsambaum (D). Albero balsamo d'Africa, Bdellio (I).
نوع من البلسان وفصيلة البخوريات ، منبته البلاد الافريقية . يكثر في تهام حوض البحر الاحمر . شجيرته متوسطة القد فرعاء . اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الشكل المقطوبة الاطراف . ازهاره فردية محورية رباعية التركيب . ثماره جراء رباعية الفلق . يستخرج من ساقه عصارة راتنجية بخورية فاخرة الصنف ويستقطر من زهره عطر عزيز .

٢٧٣٧١ - مُقل الصيف Marrube blanc (F).
هو الفراسيون الابيض ، اطلبه .

٢٧٣٧٢ - مُقل اليهود Bdellium indicum (S).
Balsamée de l'Inde (F). Indian bdellium tree, False myrrh gagal (E). Indisches Bdelliumbaum (D). Bdellio (I).
نوع من البلسان وفصيلة البخوريات . يكثر في بعض الاصقاع المندية . شجرته صغيرة القد . اوراقه مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات . ازهاره رباعية التركيب فواحة العرف || يستخرج من سوقه عصارة راتنجية بخورية تستعمل في المعابد ويستقطر من ازهاره دهن عطري مرغوب فيه .


مقضب


مقطاع



مقطي


مقل

٢٧٣٧٣ - **مِقْلاب ٥ ، دائِرَة الإنْقِلاب**
Tropique (F). Tropic (E).
المقلاب او دائرة الانقلاب الحزام القائم بين دائرتي الانقلاب الصيفي والشتوي اي دائرة السرطان ودائرة الجدي .

٢٧٣٧٤ - **مِقْلابِيّ ٥** Tropical (F). Tropical (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمقلاب كقولك المناخ المقلابي والامطار المقلابية والمنطقة المقلابية وهي أحر مناطق الكون .

٢٧٣٧٥ - **مِقْلاص ٥** Atmomètre (F).
Atmometer (E).
جهاز خاص تقاس بواسطته مقادير سوائل تبخرت في مدة معينة .


مقلة القاضي

٢٧٣٧٦ - **مِقْلَب** Versoir (F). Mould-board (E).
جزء المحراث الذي يقلب كتلة التراب بعد ان يقطعها المقطع .

٢٧٣٧٧ - **مَقْلَبَة ٥ ، تَمَقْلُب ٥**
Tropicalisation (F).
المقلبة جعل المواد واللوازم الصناعية وغيرها لا تتأثر بالمناخ المقلابي .

٢٧٣٧٨ - **مُقْلَة القاضِي * ، بِطِّيخ شَوْكِيّ**
Melocactus (S). Mélocacte, Mélocactus, Melon-cardon (F). Melon-thistle, Turk's-cap cactus (E). Melonenkaktus (D). Papone spinoso (I).
جنس نباتات لحمية شائكة من فصيلة الصباريات. انواعه نحو ٣٠ معظمها تزييني . اعطانها البلاد الحارة . سوقها بطيخية الشكل ، محززة ، شائكة ، عادمة الورق . ازهارها ارصوصية الارتكاز ، كبيرة القد، جميلة القالب والالوان الزاهية . ثمارها ، عنبية حمراء اللون ، ملساء البشرة .

٢٧٣٧٩ - **مِقْلَد** Fauchard (F). Slash-hook (E).
المنجل يقطع به القت والعشب .

٢٧٣٨٠ - **مَقْلَع** Carrière (F). Quarry (E).
ويدعى المحجر والمقطع ، هو المكان الذي تستخرج منه الحجارة .

٢٧٣٨١ - **مِقْلَع** Déplantoir (F).
Garden-trowel (E).
اداة تستعمل لقلع النباتات الصغيرة مع شيء من التراب يحفظ شروشها ريثما تغرس في مكان آخر .

٢٧٣٨٢ - **مِقْلَعَة الخَضِير** Dégazonneuse (F).
Unturfer (E).
محراث مفلطح المقطع العريض القصير ، له سكينان ، يستعمل في اقتلاع الخضير .


مقنّعة

٢٧٣٨٣ - **مُقَلَّفات ٥** Conserves (F).
Conserves, Preserves (E).
هي الاطعمة المحفوظة المقطوع عنها الهواء . ومنهم من سماها معلبات . ويدعونهـا ، في مصر ، الكنسروة والكنسروات .

٢٧٣٨٤ - **مِقْلَم**
قضيب الثور والتيس والجمل . والمقلمة : وعاء القضيب .

٢٧٣٨٥ - **مِقَمَّة ، مِقَمَّة** Lippe (F).
Thick lower lip (E).
هي المرمة اي شفة الحيوانات المجترة كالابقار والاغنام والماعز .

٢٧٣٨٦ - **مِقْنَب** Patte (F). Paw (E).
كف الاسد ، مخلب الاسد في مقنبه . ج قنوب .

٢٧٣٨٧ - **مَقْنَبَة** Chènevière (F). Hemp-field (E).
مزدرع القنب مهما اتسع .

٢٧٣٨٨ - **مُقَنَّعَة** Mimule (F).
هي الدندل ، أطلبه .

٢٧٣٨٩ - **مُقَنَّعَة ٥*** Calyptraea (S).
Calyptrée (F). Calyptraea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وحيدات الاجهزة وفصيلة القبوعيات . انواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم . جميع انواعها تحضن الشلق على الصخور ملحوفاً بارجلها إ اصدافها يرمعية الشكل . رؤوسها قصيرة مفلوقة المقدم . افواهها مستديرة . لوامسها مستطيلة . عيونها صغيرة قاعدية . خياشيمها هلبية الشكل ، قامحة .

٢٧٣٩٠ - **مِقُوانِيَة** Miconia (S). Miconie (F).
Indian bush (E). Mikonie (D). Miconia (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القرانيات. انواعها زهاء ٥٠٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . اوراقها لا قياسية الشكل والترتيب . ازهارها ابطية وطرفية الارتكاز . ثمارها لحمية مستديرة قاسية القشور . منها انواع صحية . اوراقها عطرة تستعمل استعمال الشاي ومنها طبية يستعملون ثمارها في معالجة علل المرارة . ومنها صناعيـة صباغية خضابها اصفر اللون جيد الصنف .

٢٧٣٩١ - **مِقْوَد** Licol, Licou (F). Halter (E).
اداة من جلد او حبل تستعمل لقيادة الدواب .

٢٧٣٩٢ - **مِقْوَس** Starter
حبل تصف عليه الخيل عند السباق . ج مقاوس .

٢٧٣٩٣ - **مُقَوَّس الحَوْشَب** Bouleté, Juché (F).
Upright on fetlock-joint (E).
تقويس في حوشب الفرس يعتبر من عيوب الخيل الفاضحة .

٢٧٣٩٤ - **مُقَوَّس الرُّكْبَة** Arqué, Brassicourt (F).
Bandy-legged, Knee-sprung, Arched (E).
نعت يوصف به الفرس المقوس الركبة طبيعياً لا عن مرض ولا عن هرم .

٢٧٣٩٥ - **مُقَوْقَس**
«طائر معروف مطوق سواده في البياض كالحمام». (الجاحظ).

٢٧٣٩٦ - **مَقُون ٥** Machaon (F).
فراشة من المذنابيات، يرقتها تعيش على اوراق الجزر والشمار. راجع مذناب مقون .

٢٧٣٩٧ - مُقُونَة * Mucuna (S).
Mucune, Pois à gratter, Pois pouilleux (F). Co-witch, Cowage (E). Jackfasel, Stechende Echte Fasel (D). Fagiolo di Rio Negro (I).
جنس نباتات عارشة من نصيلة القرنيات الفراشية . انواعها نحو ٢٥، اعطانها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها لولبية التعريش ، حوالقها ثنائية . اوراقها مركبة ، طويلة الزناد ثلاثية الوريقات . ازهارها كبيرة القد حمراء اللون . سنفاتها مفلطحة محجنة مستطيلة المدبة الطرفية الشائكة . بزورها مستديرة ، مبططة ، هلبية البشرة ، تفعل عند لمسها ما يفعله القراص .

٢٧٣٩٨ - مِقْيَاس Echelle, Mesure (F).
Ladder, Scale (E).

٢٧٣٩٩ - مِقْيَاس إختِمَار اللَّبَن ، مِصْرَاب ° Lacto-fermentateur (F).
اداة تعرف بواسطتها جودة اللبن . اساسها ان الحليب الرديء يروب قبل الحليب الجيد في حرارة معلومة .

٢٧٤٠٠ - مِقْيَاس الأدْهَان Oléomètre (F).
Oleometer (E).
اداة تقاس بها كثافة الادهان وتدعى مدهان .

٢٧٤٠١ - مِقْيَاس الاسْتِوَاء Niveau (F). Level (E).
هو الفادن ، اطلبه .

٢٧٤٠٢ - مِقْيَاس الأشِعَّة Actinomètre (F).
Actinometer (E).
آلة تقاس بها قوة الاشعة لا سيما الاشعة الشمسية .

٢٧٤٠٣ - مِقْيَاس الأمْلاح Pèse-sels (F).
Araeometer for salt liquids (E).
مستكثف يبين بسرعة درجة كثافة الاملاح .

٢٧٤٠٤ - مِقْيَاس الجِصّ Gypsomètre (F).
Gypsometer (E).
هو المجصاص ، اداة تستعمل لقياس كبريتات البوتاس في الخمر .

٢٧٤٠٥ - مِقْيَاس الحَبَب Aphromètre (F).
Aphrometer (E).
هو المفقاع ، جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر الفوارة .

٢٧٤٠٦ - مِقْيَاس الرُّطُوبَة Hygromètre (F).
Hygrometer (E).
هو المرطاب ، اطلبه .

٢٧٤٠٧ - مِقْيَاس السُّطُوح Planimètre (F).
Planimeter (E).
هو المسطاح ، اطلبه .

٢٧٤٠٨ - مِقْيَاس السُّكَّر Saccharimètre (F).
Saccharimeter (E).
هو المسكار والمصقار ، اداة تبين مقدار السكر المذاب في السائل المقصود .

٢٧٤٠٩ - مِقْيَاس الشَّجَر Dendromètre (F).
Dendrometer (E).
هو المشجار ، اداة تستعمل لتقدير علو الشجرة وحجمها .

٢٧٤١٠ - مِقْيَاس الغلوكوز ، مِيزَان الغلوكوز
Pèse-moût, Gleucomètre, Glucomètre (F). Glucometer (E).
اداة تقاس بها المواد السكرية في عصير العنب او في الخمر .

٢٧٤١١ - مِقْيَاس الغَلَيَان
Ebulliomètre, Ebullioscope (F). Ebulliometer (E).
جهاز يمكن من معرفة درجة الحرارة اللازمة لغليان كل جسم أو مائع .

٢٧٤١٢ - مِقْيَاس القِشْدَة ، ميزان القِشْدَة
Butyroscope, Crémomètre (F). Creamometer (E).
هو المكثأة ، اداة تقاس بها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤١٣ - مِقْيَاس القُوَّة Dynamomètre (F).
Dynamometer (E).
هو المنشاط ، اطلبه .

٢٧٤١٤ - مِقْيَاس الكُحُول Pèse-esprits (F).
هو المكحال ، اطلبه .

٢٧٤١٥ - مِقْيَاس الكِلْس Calcimètre (F).
Calcimeter (E).
هو المكلاس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤١٦ - مِقْيَاس اللِّسَان
Glossomètre, Glottomètre (F). Glossometer (E).
هو الملسان ، جهاز يقاس به خرطوم النحل لمعرفة الانواع الاصلح من غيرها في ارتشاف رحيق الزهر .

٢٧٤١٧ - مِقْيَاس اللَّوْن Colorimètre (F).
Colorimeter (E).
هو الملوان، جهاز يقاس به مقدار تلون السوائل والمائعات لا سيا الخمر ، اطلب ملوان .

٢٧٤١٨ - مِقْيَاس مِئَوِيّ Centésimal (F).
Centesimal (E).

٢٧٤١٩ - مَقِير * ، مَكِير Makaira (S).
Makaire (F).
جنس اسماك بحرية كبيرة القد من شائكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها قريبة الشبه من سياف البحر ، اشهرها المقير الاسود الذي لا يقل طوله عن اربعة امتار وهو يتميز بكبر زعنفته الظهرية التي تشبه الشراع وبجهازه العظمي الذي يمتد من فكه الاعلى على شكل السيف .

٢٧٤٢٠ - مِقْيَف Ehretia (S). Ehrétie,
Cabrillet (F). Ehretia (E). Ehretie (D). Ehretia (I).
جنس اشجار وشجيرات من فصيلة الحمحميات . انواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية . اوراقها معنقة، متقابلة او متعاقبة . ازهارها عشكولية التجميع ، ابطية الارتكاز وطرفية . ثمارها مأكولة لكنها تفهة وهي نووية ، لحمية ، قدرها قدر الحمصة الكبيرة || اشهر انواعه ما يلي .

٢٧٤٢١ - مِقْيَف كَبِير الوَرَق
Ehretia macrophylla (S). Ehrétie à grandes feuilles, Cabrillet à grandes feuilles (F).
نوع من المقيف ، شجيرته سبروتية تعلو من ٥ الى ٨ امتار .


مقونة



مقير

اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من الهند الى اليابان . ساقها اسطوانية . فروعها مضلعة زباء اللحاء . اوراقها متعاقبة، بيضية، مقطومة الطرف، تطول نحو ٢٠ سم. ازهارها بيضاء اللون . ثمارها مأكولة .

٢٧٤٢٢ – مِقْيَف مُدَبَّب الوَرَق

Ehretia acuminata (S). Ehrétie à feuilles acuminées, Cabrillet à feuilles acuminées (F).

نوع من المقيف وهو شجيرة جادحة تعلو من ٥ الى ٦ امتار . مهدها الهند . ساقها وفروعها اسطوانية مالسة . اوراقها متقابلة، سنانية الشكل، ذربة ومدببة . نصلها يطول من ٥ الى ١٠ سم. ويعرض من ٢ الى ٤ سم. وهو مستطيل العنق، مسنّن الحافة، لامع الصفحة || ازهارها بيضاء اللون. ثمارها مأكولة .



مكّا

٢٧٤٢٣ – مُقَيِّىء Emétique (F). Emetic (E).

٢٧٤٢٤ – مَكَا ، مَكْو Terrier (F).
Burrow, Hole (E).

هو جحر القواع اي الارنب البري ونحوه . ج أمكاء .

٢٧٤٢٥ – مَكَّا ٥* Lepidium meyenii (S). Maca (F).


نبات حولي بقلي من فصيلة الصليبيات . مهده بعض مرتفعات جبال الاند الامريكية . ساقه لفتية الشكل والقد، مأكولة . اوراقه قرصية الانتشاب، مركبة، ريشية. شمراخه الزهري يعلو نحو ٤٠ سم. ازهاره عثكولي. ازهاره صغيرة القد، وردية اللون . خريتباته نحيلة مستطيلة. بزوره كروية دقيقة || يتكاثر بالبزر. منبته الاقاليم الجردية . يرغب في الاتربة الحارة الوافرة العناصر الغذائية.



مكّاء

٢٧٤٢٦ – مُكَّاء * Certhilauda (S). Sirli (F).
Bifasciated lark (E).

جنس طير من فصيلة القبريات . انواعها ستة ، بعضها صحراوي وبعضها من طيور الشرق الادنى واوروبة ولها جميعها تصعيد في الجو وهبوط وهي في ذلك تمكو وتصفر. اجسامها صغيرة القد تطول من ٢٢ الى ٢٤ سم . الوانها متداخلة الالوان يكثر فيها الاخرج والاطحل . صدورها موشّمة . اعناقها بيض . مناقيرها قوية مستطيلة منحرفة الطرف . مخالبها نشيطة ، حادة الاظافر ، تمكنها من احتفار التربة || تألف الهضاب والاراضي المنحاة . قوتها الحشرات والبزور البرية || تدسّ عشها في افحوص بين الادغال والهشيم . حضنتها حولية تتألف من ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .



مكتير

٢٧٤٢٧ – مُكَافَأة ، أتْعَاب Emoluments (F).
Remuneration (E).

هي ما يمنح من تعويض عن القيام بأمد التأدية .


٢٧٤٢٨ – مُكَاك ، مُكَاكة Moelle (F). Pith (E).

القسم الداخلي المركزي من ساق النبات .

٢٧٤٢٩ – مُكَاكيّ Médullaire (F).
Medullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٠ – مِكْبَس Presse (F).
Pressure, Throng (E).

آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاحجام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .



مكتير افريقي

٢٧٤٣١ – مِكْتَام Imperméable (F).
Impermeable, Impervious (E).

صفة التربة التي تمسك الماء .

٢٧٤٣٢ – مُكْتَسَب Acquis (F).
Acquired, Secured (E).

نعت تعريفي تنعت به الصفة المكتسبة من الحيوان او النبات حسنة كانت ام سيئة . وكلمة مكتسب هي نقيض خلقي اي فرجي .

٢٧٤٣٣ – مُكْتَسَبَات Acquêts (F).
An acquisition (E).

هي الاموال التي يكتسبها الزوجان في اثناء الزواج .

٢٧٤٣٤ – مِكْتَل ، سَلّ
Vendangeoir, Vendangeret (F). Grape-basket (E).

وعاء ينقل فيه العنب من الكرم الى المعصرة .

٢٧٤٣٥ – مُكْتَلّ Bréviligne (F). Breviline (E).

نعت تصنيفي يطلق على الحيوانات القصيرة المجال الهيكلي بالنسبة الى متوسط مجال نوعها او سلالتها .

٢٧٤٣٦ – مُكْتَنَفة ، حَبِيسَة Enclave (F).
Enclave, Gore (E).

كل ارض لا طريق لها ، والقانون يعطي صاحبها حق المرور .

٢٧٤٣٧ – مِكْتِير ٥* Mycterus (S).
Myctère (F). Mycterus (E).

جنس حشرات من فصيلة السلبينيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٠ مم. رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاخطام . عيونها بارزة . تآشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها محدودبة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . انواعها وحيدة اللون ، تكثر فيها السمرة الفحمية والجؤوة . كواسلها واغمادها مغلفة بخمل دقيق اشهب اللون او اغبر . تألف الحراج والبراري والحدائق . جميعها واشمة . اما اليرقة فدامنة .

٢٧٤٣٨ – مِكْتِير ، شَبِيرُو Mycteria (S). Jabiru

جنس طير من اللقالق ، انواعه المعروفة ثلاثة: المكتير الافريقي والامريكي والاسترالي . جميعها كبيرة القد، تتميز بمناقيرها الغليظة المستطيلة المروجة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنابها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة. اصابعها كبيرة القد صغيرة الحظاب والمخالب || اعرف انواعه واشهرها المكتير الافريقي .

٢٧٤٣٩ – مِكْتِير إفْرِيقِي*، مِكْتِير السِنْغَال، لَقْلَق مَسْرُوج المِنْقَار، أبُو مَيَّة، أبُو مَلِّيَة

Mycteria senegalensis (S).
Jabiru du Sénégal (F). Saddle-billed stork (E).

طائر من المكتير، موطنه افريقية الغربية . يكثر في السنغال. طوله نحو ١٥٠ سم. رأسه وعنقه وجناحاه وذنبه الى السواد اللامع الاسفع المواج . اما سائر ثوبه فالى البياض الثلجي. حدقة عينه عسلية . منقاده احمر الجسم تتوسطه لطخة

سوداء . ساقاه الى الكهبة العابقة يعلوها مواج احمر || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان . يألف مجاري الماء وضفاف الانهر وشواطئ البحر . قوته الحشرات والعظاء والحيات والاسماك . يعشّ في الاشجار. انثاه تحضن اربع بيضات .

٢٧٤٤٠ - مِكْثَاة * Crémomètre (F). Creamometer (E).
اداة تقاس بواسطتها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤٤١ - مِكْثَاف Densimètre (F). Densimeter (E).
اداة تستعمل لمعرفة الثقل النوعي في كل جسم .

٢٧٤٤٢ - مُكَثِّف Condenseur (F). Condenser (E).

٢٧٤٤٣ - مِكْثَفَة Condensateur (F). Condenser (E).

٢٧٤٤٤ - مِكْحَال °* Alcoolomètre (F). Alcoholometer (E).
هو ميزان الكحول ، جهاز يغطس في السائل الكحولي فيبين نسبة ما يحويه من كحول .

٢٧٤٤٥ - مِكْحَال الخَمْر °* Vinomètre, Vinoscope (F). Vinometer (E).
جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في الخمر .

٢٧٤٤٦ - مُكَحَّلَة Jacinthe muguet (F).
نبات تزييني يدعى جاسنت شرقي ، اطلبه .

٢٧٤٤٧ - مِكَدّ * Rateau (F). Rake (E).
اداة تستعمل لتمشيط التربة .

٢٧٤٤٨ - مَكْدَس Grange (F).
هو السقيفة ، اطلبها .

٢٧٤٤٩ - مِكْدَسَة Botteleuse (F). Binder, Sheaf-binding machine (E).
جهاز يدوي او آلي يستعمل لكدس القش والتبن وما اشبه .

٢٧٤٥٠ - مَكَر Irriguer (F). To irrigate (E).
مكر الارض : سقاها ، امكروا الارض فانها صلبة ثم احرثوها . والمكرة هي السقية . ج مكر ومكور.

٢٧٤٥١ - مِكْرَارَة ° ، مُكَرِّرَة Rectificateur (F). Rectifying (E).
جهاز خاص يستعمل لتكرير الكحول وذلك باعادة التقطير .

٢٧٤٥٢ - مَكْرَة Amelanchia (S). Amélanchier (F).
جنس شجيرات وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الورديات. انواعها عديدة ، اعطانها العالم . سوقها فرعاء . اوراقها بسيطة عابلة ، نصالها كثيفة العروق . ازهارها عنقودي التجميع محوري الارتكاز . ازهارها قليلة العدد مستطيلة البتلات البيض. ثمارها نووية ، صغيرة القد ، بنفسجية اللون || اعرف انواعها ما يلي .

٢٧٤٥٣ - مَكْرَة كَنَدِيَّة Amelanchia canadensis (S). Amélanchier du Canada (F).
نوع من المكر وهي شجرة متوسطة القد تعلو من ٥ الى ١٠ امتار . اوراقها مستطيلة ، نصلها بيضي الشكل قلبي القاعدة ذرب الزام الاخير ، يبدو احمر اللون ويستقر على الخضار البحري تعلوه خملة كثيفة . بتلات ازهارها صغيرة ضيقة تطول نحو ٢ سم . ثمارها حامزة لا تؤكل .

٢٧٤٥٤ - مَكْرَة مَبْذُولَة * ، بُشْمُلَة
Amelanchia rotundifolia, A. vulgaris (S). Amélanchier commun (F). Savoy medlar, Service-berry (E). Felsenbeer, Felsenbirne, Gemeine Felsenbeer, Traubenbirne (D). Aronia (I).
نوع من المكر وهي جنبة مبذولة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها بيضية مستديرة الطرف تطول نحو ٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم. نصلها يبدو قطني الصفحة السفلى ثم يستقر على الخملة . بتلات ازهارها خملية البشرة . ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ١ سم.

٢٧٤٥٥ - مَكْرَة يَابَانِيَّة Amelanchia asiatica (S). Amélanchier du Japon (F).
نوع من المكر وهي شجرة دائمة متوسطة القد تعلو من ٥ الى ١٢ م. اوراقها سنانية ، نصلها خلي الصفحة مسنن الحافة يطول نحو ٧ سم . ويعرض نحو ٤ ، بتلات ازهارها قدية الشكل خملية الصفحة الخارجية . ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

٢٧٤٥٦ - مَكْرَزَة ° Cerisaie (S). Cherry-orchard (E).
هي مزدرع الكرز .

٢٧٤٥٧ - مَكْرُوثُوم النَّخْل °
هو زعقوق النخل ، اطلبه .


٢٧٤٥٨ - مَكْرُور ° Macrurus (S). Macroure, Lépidolèpre, Grenadier (F). Macrurus, Rat-tail (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المكروريات . انواعه المعروفة ثمانية منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة . جميعها مستطيلة الاخطام الذلقة ، قصيرة الاشداق السفلى ، كبيرة العيون الجاحظة ، مستغلظة المقدم ، مستدقة المؤخر العادم الزعنفة . سهفها مثلث الزوايا ، مستدق الطرف الشائك || اشهر انواعه المكرور المبذول والفضي .

٢٧٤٥٩ - مَكْرُور فِضِّي °* Macrurus trachyrrhynchus (S). Macroure argenté, Lépidolèpre argenté (F).
نوع من المكرور يكثر وجوده قرب الساحل الافريقي من البحر المتوسط والمحيط الاطلسي . طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه الى الطحلة الفضية المزاج يعبق مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن . لحمه متوسط الصنف مأكول .


٢٧٤٦٠ - مَكْرُور مَبْذُول °* Macrurus cœlorrhynchus (S). Macroure commun, Lépidolèpre commun (F). Common Rat-tail (E).
نوع من المكرور يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط. طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الربدة البنفسجية المزاج يعبق عند الظهر ويميل الى الفضي عند البطن . لحمه متوسط الصنف مأكول .


٢٧٤٦١ - مَكْرُورِيَّات ° Macrouridae (S). Macrouridés, Macruridés (F). Macrouridae (E).
نصيلة اسماك بحرية من الملساوات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها متوسطة العدد . اعطانها بحار المناطق



مكثاة




مكحال



مكحال الخمر


مكد


مكرة مبذولة



مكرور فضي


مكرور مبذول


مكروسبوريوم الشمام


مكروفومه الموز


مكسان


مكشطة

الحارة . جميعها سامة تألف اللجاج وقلما تقترب من الجادح والشطوط || اجسامها شبه رمحية الشكل ، مستدقة الاذيال العادمة الزعانف . مخروطية الرؤوس الذلقة ، كبيرة العيون المستديرة الجاحظة ، قصيرة الاشداق السفلى المندفعة . حراشفها مثلثة الزوايا ، مستدقة الاطراف الشائكة . زعانفها الظهرية والشرجية تمتد كالمناخس المتتابعة القصيرة حتى اطراف الاذيال || اعرف اجناسها واشهرها المكرور .

٢٧٤٦٢ - مَكْرُوسبوريوم ° Macrosporium (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة اللطحيات . كانت انواعه فيما مضى عديدة ومختلفة الاشكال فأقر العلم الحديث ضرورة الحاقها بالاجناس والعمارات التي تشبهها فلم يبق منها سوى النوع المعروف بمكروسبوريوم الشمام .

٢٧٤٦٣ - مَكْرُوسبوريوم الشَّمام ° *

Macrosporium cucumerinum (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق وثمار الشمام والبطيخ . مظهره الخارجي بقع صغيرة متراكبة سمراء اللون تعلـو الاوراق والثمار وتمنطقها بهالات متتابعة عابقة اللون تسبب يباس النسج المنحارة ثم ذبول نصال الاوراق وتقريح قشور الثمار || يكافح بتطهير البذار قبل زرعه وقد يحسن نضح المبطخة عند ظهور الوصم . بأحد املاح النحاس المركز او المحلول من ٥,٠ الى ٧,٠ ٪ .

٢٧٤٦٤ - مَكْرُوستيل Macrostylis (S). Macrostyle (F).

جنس شجيرات وجنبات برية وتزيينية من فصيلة السذابيات . مشهورة بازهارها المستطيلة الاقلام الرقيقة السمات .

٢٧٤٦٥ - مَكْرُوفُومَه ° Macrophoma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبيات . يتميز بكنائده المستطيلة القائمة ضمن بكنيدات سميكة الجول ، ضيقة المق الصغير || انواعه التي تهم الاقتصاد الزراعي قليلة ، اعرفها :

٢٧٤٦٦ - مَكْرُوفُومَه الشَّاي °

Macrophoma theicola (S).

فطر مجهري يصيب الشاي في افناده واوراقه . مظهره الخارجي بثور قرحية مستطيلة تركب لحاء الافناد فتقضي على نموها ، وبقع حنطية تصيب نصل الاوراق في زامها الاخير فتذويها || يكافح بتقليم الافناد الموصومة وبنضح الجنبات بسـائل بوردو او بغيره من الفواطير المجرّبة .

٢٧٤٦٧ - مَكْرُوفُومَه الفَاصُولِيَا °

Macrophoma phaseoli, M. corchori, M. cajani, M. sesami (S).

فطر مجهري ناهم ، واسع الانتشار ، يوجد في جميع البلاد الحارة . يركب جذور وسوق وثمار عدة نباتات مختلفة اخصها الفاصوليا والقطن والبطاطا الحلـوة والحمضيات والبن والكاكاو والمطـاط والسنط || يصيب الفاصوليا بجذورها وجنبها وساقها فيعفن الجذور والجنث ويمنطق الساق بنشاء لبد اسمر اللون || وهو على القطن عفن اسمر يركب الجذور وبقع قرحية لونها الى الجؤوة تعلو الساق فوق التربة || وعندما يصيب البطاطا الحلوة يحول لبابها الى مادة اسفنجية سوداء اللون || وهو في الحمضيات عفن اسود يركب الجذور ووصم يحل بلحاء السوق فيسبب جفافها وانصداعها ورشح عصارة صمغية تفقد الشجرة بعض حيويتها وتقودها نحو القحالة || يكافح باستعمال احـد الفواطير الفعالة غير المرتكزة على النحاس .

٢٧٤٦٨ - مَكْرُوفُومَه المَوْز ° *

Macrophoma musae, Phoma musae (S).

وصم يعتري الموز سببه فطر مجهري يركب الاوراق والثمار || مظهره الخارجي بقع مستديرة متتابعة حنطية او سمراء اللون تقطب النصل من الضلع الى الحافة . وهو على الثمار بقع سود صغيرة متتابعة تشوه القشور دون ان تؤذي اللباب || يكافح باستعمال سائل بوردو وبتغليف معلاق الكباسة عند اكتمال امشاطها بالورق الابيض او المستعمل من اي صنف كان .

٢٧٤٦٩ - مَكْرُون ° Mucron

سن صغيرة بارزة مختلفة الاشكال ترتكز عليها بعض الاعضاء الفطرية او النباتية كارتكازها على محور او على وثيرة . ج مكارن .

٢٧٤٧٠ - مَكْرُونِيكس Macronyx (F).

هو الرهدل ، اطلبه .

٢٧٤٧١ - مَكْس ، جُمْرُك Douane (F). Customs, Custom-house (E).

٢٧٤٧٢ - مَكْس المُرُور Péage (F). Toll (E).

رسم محدود تفرضه السلطة على كل شخص او سيارة تمر في مكان معين .

٢٧٤٧٣ - مُكَسَّان ° * Trigonocephalus piscivorus, Ancistrodon piscivorus (S). Trigonocéphale piscivore, Mocassin d'eau (F). Motton-mouth (E).

حية سراودة سامة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . موطنها يشمل امريكة الوسطى والمكسيك . تألف ضفاف مجاري الماء والمناقع والمرزات || جسمها يطول نحو ١٥٠ سم . رأسها حرسامي الشكل . عنقها دقيق وذنبها كذلك . قريبة الشبه بالصنجية لكنها عادمة الجهاز الحرشفي الصنجي الصوت || تعتبر من الافاعي الشرسة الخبيثة الشديدة الاذى .

٢٧٤٧٤ - مِكْسَحَة Ratissoire (F). Scraper (E).

اداة يدوية تستعمل في تسوية التربة وتنظيفها من الاعشاب .

٢٧٤٧٥ - مَكْسُومَة الارنب Myxomatose (F). Myxoma (E).

تزيّد حجروي يصيب الارنب فيعطب النسـج التي يتمركز فيها .

٢٧٤٧٦ - مِكْشَاف ° Thermoscope

محرار هوائي يستعمل في درس الفوارق الحرارية بين وسطين او بيئتين .

٢٧٤٧٧ - مِكْشَاف الجَلَد ، مِجْلاد °

Pagoscope

جهاز يدل على الصقيع وهو من ادوات الجويات يستدل به على امكان حصول الصقيع ليلاً . راجع مجلاد .

٢٧٤٧٨ - مِكْشَط Avant-soc, Rasette (F). Tuning-wire (E).

قطعة من المحراث تتقدم السكة وظيفتها كشط التربة .

٢٧٤٧٩ - مِكْشَطَة * Emoussoir (F). Moss-scraper (E).

صفحة معدنية مسننة او قفاز من شريط يستعمل في كشط الطحلب عن الشجر .

٢٧٤٨٠ - **مُكَعَّب** Cube (F). Cube, Cubic (E).

٢٧٤٨١ - **مُكَعَّبِيّ** Cuboïde (F). Cuboid (E).

٢٧٤٨٢ - **مُكَفْهِرّ** . Cumulo-nimbus

هو الركام ، نوع من الغيوم ، اطلبه .

٢٧٤٨٣ - **مِكْلاس**ₒ Calcimètre (F). Calcimeter (E).

هو مقياس الكلس ، جهاز يعين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤٨٤ - **مُكَلَّف ، مَعْهُود له** Grevé (F).
Burdened, Encumbered (E).

٢٧٤٨٥ - **مَكْلُورَه** Maclure (F).

هي القانة ، شجرة فرعاء من القراصيات .

٢٧٤٨٦ - **مَكْمَأَة** Truffière (F).
Truffle-ground (E). ارض تنبت الكمء ومستنبت الكمء .

٢٧٤٨٧ - **مِكَمَّة ، خَنَّاقَة** Butteuse, Buttoir (F).
Ridging-plough (E).

محراث خاص يستعمل لكمّ اي تخنيـق المزروعات التي تتطلب هذه الحالة .

٢٧٤٨٨ - **مَكْن** ₒ Œufs d'insectes (F).
Eggs of the insects (E).

المكن هو بيض الحشرات . الواحدة مكنة .

٢٧٤٨٩ - **مِكْنَان** ₒ Ovisac

جراب المكن في بعض الحشرات وقد يكون في الباطن او شرجي الارتكاز .

٢٧٤٩٠ - **مَكْنَانَة ، مُدِرَّة** Galega (S).
Galega, Lavanèse (F). Goat's rue (E). Geiss-raute (D). Galega, Lavanese (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها عديدة جميعها علفية تنشط الدر . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، وترية . ازهارها عنقودية التجميع ، ابطية الارتكاز ، زرقاء اللون او بنفسجيـة || اشهر انواعها ما يلي .

٢٧٤٩١ - **مَكْنَانَة شَرْقِيَّة** Galega orientalis (S).
Galega oriental (F).

نوع من المكنانة وهي عشبة معمرة مبذولة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ارومتها مدادة . ساقها فرعاء خملية . اوراقها تعد من ١١ الى ١٧ وريقة . وريقاتها بيضية مدببة تطول من ٣ الى ٥ سم . نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها بنفسجية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب . يقال انها تحمل خواص المكنانة المخزنية ولكنها دونها منفعة .

٢٧٤٩٢ - **مَكْنَانَة مَخْزَنِيَّة * ، سُذَاب المَاعِز**
Galega officinalis (S). Galega officinal, Rue des chèvres (F).

نوع من المكنانة وهي عشبة مبذولة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها تعد من ٩ الى ١٣ وريقة ، وريقاتها سنانية تطول من ٢ الى ٤ سم . نصلها مالس الصفحة مهدب العقصة . ازهارها زرقاء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب . وهي صباغية وتعتبر من النباتات الطبية المنومة تدخل في عدة علاجات اخصها علاج السفلس .

٢٧٤٩٣ - **مِكْنَة الاسْتِرْدَاد ، خِيَار الاسْتِرْدَاد**
Faculté de rachat

هو حق ارتجاع المبيع بموجب شرط الوفاء .

٢٧٤٩٤ - **مَكْنَس ، كِنَاس** Retraite (F).
Retiring (E).

مولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحر .

٢٧٤٩٥ - **مِكْنَس** Sorgho à balais (F).

نبات زراعي مشهور باسم ذرة المكانس .

٢٧٤٩٦ - **مِكْنَسَة الأَنْدَر** Molène blanche (F).

هي البوصير الابيض ، اطلبه .

٢٧٤٩٧ - **مِكْنَسَة الجَنَّة** Kochie (F).

هي الهيشم ، نبات تزييني جميل القالب والخضار .

٢٧٤٩٨ - **مِكْنَسَة السَّاحِرَة**
Balais de sorcière (F). Broom of the sorceress (E).

تعريف وصفي يطلق على افنان متشابكة مريضة تكون في بعض الاشجار المثمرة والحرجية سببها فطور مجهرية مختلفة .

٢٧٤٩٩ - **مَكْنَنَة** Mécanisation (F).
Mechanization (E).

٢٧٥٠٠ - **مكنون** Potentiel (F). Potential (E).

صفة القوة الكامنة .

٢٧٥٠١ - **مَكْو** Terrier du lièvre (F).
Hole of the hare (E).

جحر القواع اي الارنب الوحشي .

٢٧٥٠٢ - **مَكُود** * Manucodia (S).
Manucodia (F). Manucodia (E).


جنس طير من الجواثم وفصيلة الزرزوريات . انواعه المعروفة نحو ١٠ جميعها من طيور استرالية والجزر المجاورة . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها متوسطة العدد . تألف الغابات . قوتها الحشرات والثمار والبذور || اجسامها ربعة تطول من ٢٠ الى ٢٦ سم . اثوابها تراوح بين الازرق والاخضر والاسود جميعها سفعاء المواج . رؤوسها مكللة بريش ناعم صغير لونه يختلف عن لون الرأس والرداء . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنابها مستديرة الاطراف . اناثها تتحلى بنفس الاثواب || تدثن اعشاشها في الاشجار الرفيعة . الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٥٠٣ - **مَكُودَة** ₒ* Limacoda (S).
Limacode (F). Limacoda (E).

حشرة من فصيلة المكوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الحراج التي تكثر فيها الاشجار الابيدة الاوراق || جسمها صغير القد ، كثيف الخمل الناعم . بسطتها نحو ٢١ سم . رأسها شبه مزوائي الشكل . عيناها صغيرتان . خطمها شديد القصر . ملمساها دقيقان ، مستطيلان . زباناها خيطيان . كوسلها متكاثف الخمل . بطنهـا متراكب السهف والخمل || سرقتها قريبة الشبه بالحلزون وتنتقل ببطء مثله . وهي حاضلة تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار الابيدة .


مكنانة مخزنية


مكود


مكودة

٢٧٥٠٤ - مَكُودِيّات ° Limacodidae, Cochlididae (S). Limacodidés, Cochlididés (F). Limacodidae, Cochlididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم اخصها المناطق الحـارة والاستوائية || اجسامها صغيرة . بسطتها تراوح من ٢٠ الى ٢٥ مم. رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة . اخطامها شديدة القصر . ملامسها مستطيلة ، نحيلة . قرونها الاستشعارية خيطية . بطونها متراكبة السهف الدقيق والحمل الناعم . اجنحتها مستعرضة ، عادمة التهديب || تسرح في الليل . اساريعها شبه بيضية الشوزن ، قصيرة الجرامز الصدرية ، ثملية الجرامز البطنية . جميعها خاضلة || اشهر اجناسها المكودة.

٢٧٥٠٥ - مِكْيال ، فَدّاء Module, Mesure de capacité (F). Modulus, Dry measure (E).

اسم شامل يطلق على كل وحدة كيلية من اي حجم كانت او سعة .

٢٧٥٠٦ - مَكِير هو المقير ، اطلبه .

٢٧٥٠٧ - مَلاب الملاب : كل عطر مائع .

٢٧٥٠٨ - مَلاب * ، مَلْبيغيا Malpighia (S). Malpighie, Malpighier (F). Barbados cherry (E). Barbadoskirschen (D). Malpighia (I).

جنس نباتات شجرية من فصيلة الملابيات ، مهدها البلاد الاستوائية . انواعها نحو ٢٠ ، اوراقها متقابلة معنقة اهليلجية . نصلها خملي البشرة مسنن الحافة الشائكة. ازهارها عنقودية او نورية التجميع منها الاحمر والوردي والابيض. اعرف انواعه واشهرها :

ملاب حريف Malpighie brûlante, Bois capitaine (F).
شجيرة امريكية المنبت ، قشورها حامزة كاوية طبية وصناعية.

ملاب كرزي Malpighie glabre, Cerisier des Antilles, Moureiller, Xocat (F).
شجيرة تكثر في المكسيك ، ثمارها كرزية مأكولة لا تخلو من الحموضة وقد تزرع للتزيين .



ملاب

٢٧٥٠٩ - مَلابار Epinard de Malabar (F).

بقلة زراعية تدعى بازيلة بيضاء ، اوراقها تستعمل استعمال الاسبانخ .

٢٧٥١٠ - مَلابيّات ° Malpighiaceae (S). Malpighiacées (F). Malpighiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات. اجناسها ٥٠ وانواعها ٦٠٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية الامريكية . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . اوراقها متقابلة معنقة بسيطة او مركبة . ازهارها خماسية القعالات والبتلات ، عنقودية التجميع ، صفراء اللون او بيضاء او حمراء . ثمارها جراء مكعبرة عديدة البزور.


ملاّسة

٢٧٥١١ - مَلاّح ، صَبَر فِضّي Gelée, Givre (F). Frost, Jelly, Rime (E).

هو جمد نقط الماء على سطح التربة والنبات من هبوط درجة الحرارة الى ما دون الصفر .

٢٧٥١٢ - مُلاّح

بقلة طبية رخصة تدعى كشمخة (اللسان) . الواحدة ملاّحـة .

٢٧٥١٣ - مَلاّح Reaumuria (S). Réaumure, Réaumurie (F).

جنس نباتات بجلية وجنبية من فصيلة الاثليات . انواعه المعروفة سبعة منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط || سوقها منتصبة رفيعة فرعاء تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة ، متقاربة الارتكاز ، خطية النصال الصغيرة القد البحرية اللون . ازهارها فردية التجميع ، ابطية وطرفية الارتكاز ، خماسية التركيب ، يكثر فيها اللون الابيض . ثمارها خماسية الفلق . تنويرها صيفي || اعرف انواعه واشهرها الملاّح الدودي المعروف بحشيشة الحصف .

٢٧٥١٤ - مَلاّح دُودِيّ Réaumurie vermiculée (F).

نبات بري طبي مشهور باسم حشيشة الحصف ، اطلبها .

٢٧٥١٥ - مَلاّحة Saline (F). Salt-marsh, S.-mine, S.-pit (E).

المكان المعد لاصطناع الملح ومنجم الملح .

٢٧٥١٦ - مَلازة

مزدرع اللوز وكل ارض تكثر فيها اشجار اللوز .

٢٧٥١٧ - مَلاّس ° Malleus (S). Marteau (F). Malleus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، عادمات المثاعب وفصيلة الاطيريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اصدافها لانظامية ، متباينـة الاشكال ، لاقياسية المصاريع ، بعضها قريب الشبه بالمطماس . مفصّلاتها عادمة التسنين || تعيش لاصقة بصخور المجادح على اعماق تراوح من ٥ الى ١٥ م.

٢٧٥١٨ - مَلاّسة * Crenatula (S). Crénatule (F). Crenatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات المثاعب وفصيلة الأطيريات . انواعها المعروفة ثمانية جميعها من عظم البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصدافها شبه مروحية الشكل ، رفيعة المقدم ، رقيقة المصاريع اللامتساوية ، نحيلة التخديد لؤلؤية الداخل || تعيش لاصقة بالاسفنج .

٢٧٥١٩ - مَلاّسة ، مِمْلَسة ، مالِق ، مِمْلَقة Rouleau (F). Roll, Roller (E).

محدلة اسطوانية تستعمل في تمليس او حدل التربة الزراعية. اشكالها واحجامها عديدة تختلف باختلاف الغاية من استعمالها . اعمها :

ملاسة راصّة Rouleau plombeur (F).
ملاسة متماوجة Rouleau ondulé (F).
ملاسة مخباطية Rouleau à battes (F).
ملاسة مخططة Rouleau marqueur (F).
ملاسة مفتتة المدر Rouleau brise-mottes (F).

٢٧٥٢٠ - مُلاصَقَة Contiguité (F). Contiguity (E).

٢٧٥٢١ - مِلاط Cément (F). Cement (E).

٢٧٥٢٢ - مُلاعِب ظِلّه

اسم يطلق على طائرين مختلفين هما الرفراف والقرلى الشائع ، اطلبهما .

٢٧٥٢٣ - مَلاعِقِيّ * Platalea (S).
Spatule (F). Spoon-bill (E).

جنس طيور مائية من طوال الساق القواطع . انواعه المعروفة ٨ ، تتميز بمناقيرها الكبيرة الملعقية الشكل ، بسواقطها الفضفاضة الدرية ، بارساغها المستطيلة وبشنارها المفرضة. تعيش قرب الماء . قوتها السمك والديدان والحشرات والرخويات . تدش اوكنها في الاشجار وبين القصب . اناثها تضع من بيضتين الى اربع بيضات مستطيلة تحضنها ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه ما يلي .

٢٧٥٢٤ - مَلاعِقِيّ أبيَض، أبُو ملعَقة، دَوّاس
Platalea leucerodia (S). Spatule blanche (F).

نوع من الملاعقي وهو طائر كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع باستثناء منقاره ورسغيه السود ، ونحره وزغده وطرف منقاره الصفر . ارياش رأسه مستطيلة مهدلة . يعيش جماعات كبيرة تدش في مكان واحد . يجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . يكثر على شواطئ الخليج الفارسي والبحر الاسود وعلى ضفاف الدانوب وفي هولندا .

٢٧٥٢٥ - مَلاعِقِيّ وَرْدِيّ، أبومسوط، مِدْوَاس
Platalea ajaja (S). Spatule rose (F).

نوع من الملاعقي طوله نحو ٦٠ سم. ثوبه وردي اللون . اعطانه شطوط وضفاف الشرق وافريقية الشرقية . جماعاته متوسطة الكبر ، عدد افرادها يراوح من ٦ الى ٢٤ ، وهي تدش في مكان واحد .

٢٧٥٢٦ - مَلاعِقيّة Cattleye (F).

نبات سحلبي من الجوثليات يدعى قَطْلَة ، اطلبها .

٢٧٥٢٧ - مَلّاك Terrien (F).
Landed, Proprietor (E).

هو صاحب الاملاك اي الاراضي الزراعية والحرجية .

٢٧٥٢٨ - مَلاكُ البَحْر Ange de mer (F).

سمكة بحرية ولود مفترسة مشهورة باسم سقطين ، اطلبها .

٢٧٥٢٩ - مَلامِس Palpes (F). Palps, Feelers (E).

زوائد مفصلية فكية تتلمس الحشرات بواسطتها مأكلها وربما ميداءها .

٢٧٥٣٠ - مِلْبَاب ० Féculomètre (F).
Faeculometer (E).

جهاز يستعمل في تحديد محوى اللبوب الناشف الموجود في مادة معينة .

٢٧٥٣١ - مِلْبَان ० Galactomètre (F).
Galactometer (E).

جهاز تقاس بواسطته المواد السكرية والسمنية والجبنية والجافة الموجودة في الحليب .



ملاعقي

٢٧٥٣٢ - مَلْبَبَة ० Féculerie (F).
Manufactory of faecula (E).

الملببة او مصنع اللبوب او منشاة البطاطا هي المصنع المختص باستخراج اللبوب.

٢٧٥٣٣ - مَلْبَنَة ० ، مَعْمَل ألبَان Laiterie (F).
Dairy-farm (E).

المعمل الذي يعالج فيه الحليب ريثما يباع .

٢٧٥٣٤ - مَلْبيغيا هي الملاب ، اطلبه .

٢٧٥٣٥ - مَلْت Malt

هي الحبوب الناتئة صناعياً لا سيا حبوب الشعير التي تستعمل في صناعة البيرا .

٢٧٥٣٦ - مَلْتَاج Maltage (F). Malting (E).

الملتاج اي صنع الملت ، هو عمل استحالة الشعير وغيره من الحبوب الى ملت اي حبوب ناتئة .

٢٧٥٣٧ - مَلْتَاز Maltase

خميرة قابلة للذوبان تحول الملتوز الى غلوكوز قابل الاختمار .

٢٧٥٣٨ - مُلْتَاك Manducable (F).

٢٧٥٣٩ - مُلْتَجّ Verdoyant (F). Verdant (E).

التجت الارض اجتمع نبتها وكثر. والارض الملتجة : الكثيرة الخضرة .

٢٧٥٤٠ - مُلْتَحِمَة Conjonctive (F).
Conjunctiva (E).

ملتحمة العين ، غشاء يلحف صفحة المقلة الخارجية وصفحة الاجفان الداخلية .

٢٧٥٤١ - مُلْتَزِم هو المقاول ، اطلبه .

٢٧٥٤٢ - مُلْتَصِقَات الأصابِع ، مُكَفَّفَات الأصَابِع Syndactyles (F). Syndactyls (E).

احد قسمي الطيور الجوائم ، يشمل فصيلتي الخضاريات والقرليات .

٢٧٥٤٣ - مُلْتَفّ Volubile (F).
Volubile, Voluble, Twining (E).

صفة النبات العارش الذي يتعلق باي جسم كان فيتسلقه ويلتف حوله حلزونياً .

٢٧٥٤٤ - مُلْتَفّ ० Circinal

نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل عضو ، ان ورقة او غيرها دائرية الالتفاف .

٢٧٥٤٥ - مُلْتَقٍ Convergent

٢٧٥٤٦ - مُلْتَك Plein (F). Full (E).

الملتك والمصمت : ما لا جوف له .

٢٧٥٤٧ - مَلْتوز Maltose

نوع من السكر القابل الاختمار ، يحصل من تسكير النشا بالملت .

٢٧٥٤٨ - **مُلْتَوِيَات الأجنِحة °، مُنْعَقِفَات الأجْنِحة °**
Strepsiptères, Rhipiptères (F). Strepsiptera, Rhipiptera (E).
رتبة حشرات من طبقة غشائيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد تجمعها فصيلة الحُشَيْشِيّات .

٢٧٥٤٩ - **مُلْتَوِيَة** Latanier (F).
هي الحشف ، اطلبه .

٢٧٥٥٠ - **مَلْتِين °، مَالْتِين ، مَيْسِين °**
Maltine, Maïsine (F).
الملتين اي كسب الذرة الصفراء هو الثفل الناتج عن صناعة تقطير الذرة ، ويعتبر من اعلاف الماشية .

٢٧٥٥١ - **مَلْثُود ، لَثِيد** Synanthérique (F). Synantheric (E).
الملثود واللثيد من الازهار ما كانت اسديتها ملتحمة المآبر .

٢٧٥٥٢ - **مُلْج** هو نوى المقل . ج أملاج .

٢٧٥٥٣ - **مَلْجَأ** Abri (F). Refuge, Shelter (E).

٢٧٥٥٤ - **مَلْجَدَة °** Mulgedium (S). Mulgédie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة عديدة . اعطانها بعض مناطق الشرق الاوسط واروبة || سوقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كبيرة مفرضة لامتساوية التشريم . ازهرارها عثكولي التجميع . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الازرق || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٥٥٥ - **مَلْجَدَة تَتَرِيَّة °**
Mulgedium tataricum (S).
Mulgédie de Tartarie (F).
نوع من الملجدة التزيينية . مهدها بلاد التتر . ساقها قليلة الفروع تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها حاضنة بحرية اللون . ازهرارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرقة السمانجونية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٧٥٥٦ - **مَلْجَدَة جَبَلِيَّة °**
Mulgedium alpinum (S). Mulgédie alpine (F).
نوع من الملجدة التزيينية السبروتية تعيش في جميع الاتربة ومختلف المواقع . مهدها جبال الشرق الادنى وبعض جبال اروبة . ساقها فرعاء تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حاضنة كبيرة النصال المرطاء . ازهرارها عنقودي التجميع ، معتدل الكثافة . ازهارها الى الزرقة الباهتة || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٧ - **مَلْجَدَة كَبِيرَة الوَرَق °**
Mulgedium macrophyllum (S).
Mulgédie à grandes feuilles (F).
نوع من الملجدة التزيينية . مهدها بعض المناطق التركية والقفقاز . ساقها فرعاء ، خملية اللحاء ، تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد ، قلبية النصال ، مالسة الصفحات العليا ، مزغبة السفلى . ازهرارها عثكولي التجميع ، كبير القد . ازهارها الى الزرقة الزاهية || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٨ - **مَلْجَن °** Régime (F).
هو مجموعة العوامل والانفعالات الطبيعية التي تسيّر الشيء المعني . كقولك ملجن الامطار وملجن الرياح الخ . ج ملاجن .

٢٧٥٥٩ - **مَلَح**
الملح : ورم في عرقوب الفرس دون الجرد فاذا اشتد فهو الجرد .

٢٧٥٦٠ - **مِلْح** Sel (F). Salt (E).
الاملاح ، كيماوياً ، مواد ناتجة عن احلال معدن محل الهيدروجين في حامض . فاذا أضيف مثلاً الحامض الكبريتي المخفف الى الزنك يتصاعد غاز الهيدروجين ويختفي المعدن ويتكون ملح كبريتات الزنك .

٢٧٥٦١ - **مِلْح البَارُود ، نَطْرُون ، بَوْرَق أرْمَنِيّ**
Nitre, Salpêtre (F). Nitre, Saltpetre (E).
هو كيماوياً نيترات البوتاس ، يحصل ويتجمع طبيعياً على الصخور الكلسية وعلى جدران الاقباء الرطبة ويستعمل في صنع البارود .

٢٧٥٦٢ - **مِلْح الطَّعَام**
Sel de cuisine, Chlorure de sodium (F). Kitchen salt (E).
تعريفه الكيماوي كلوريد الصوديوم . يستخرج بأكثريته من مياه البحر بعد ترقيدها وتبخيرها في الملاّحات ثم معالجة بلوراتها ضمن مجافف خاصة .

٢٧٥٦٣ - **مِلْحَان** Janvier (F). January (E).
هو شهر كانون الثاني .

٢٧٥٦٤ - **مَلْحَان** Halimodendron (S). Halimodendre (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها اسيوية المهد ، تنبت في رمال الشطوط البحرية . معظمها جنبي وبعضها مشجر . اوراقها مركبة عابلة . ثمارها قرنية ، بزورها مفلطحة || اشهر انواعه التزيينية الملحان الفضي .

٢٧٥٦٥ - **مَلْحَان فِضِّيّ**
Halimodendron argenteum (S). Halimodendre argenté (F).
نوع من الملحان يعيش في الاتربة الرملية المالحة . جنبته شائكة فارشة تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة ، مركبة ، شفعية . وريقاتها رباعية العدد ، اهليلجية الشكل ، مقطومة النصل البحري اللون الفضي المواج . ازهارها كبيرة القد ، منها الثنائية التجميع ومنها الثلاثية ، معاليقها مستطيلة متدلية . لونها الى الحمرة البنفسجية المواج || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٥٦٦ - **مَلْحَاوَات ، نَفِيضَة** Feuillus (F). Leavy (E).
هي الاشجار الحرجية والتزيينية التي يسقط ورقها في الشتاء . نقيضها العروات والابيدة اي الدائمة الخضرة التي لا يسقط ورقها . واحدتها ملحاء .

٢٧٥٦٧ - **مُلْحَق** Annexe (F). Annexed, Appended (E).
هو كل تابع لحق بأصل .

٢٧٥٦٨ - مُلْحَق التأمين Avenant (F). Modification (E).

عقد كتابي يضاف الى وثيقة التأمين للدلالة على تعديل وقع في بعض شرائطها .

٢٧٥٦٩ - مُلْحَق الوَصيَّة Codicille (F). Codicil (E).

هو الملحق الذي يحرره الموصي بعد تحرير وصيته إما لاتمامها او لتعديلها او لالغائهـــا .

٢٧٥٧٠ - مَلْحُوظ ، مُلْتَحَظ Prévisible (F). Foreseeable (E).

٢٧٥٧١ - مَلْحُومَات الفَكّ Plectognathes (F).

رتبة من الاسماك العظميات .

٢٧٥٧٢ - مَلْخ Drageon (F). Sucker (E).

الملخ والعقان : تفضيب ينمو من برعمة عرضية نشأت على جذر نبات معق .


٢٧٥٧٣ - مَلَخيّات ٥ Malachiidae (S). Malachiidés (F). Malachiidae (E).

فصيلة حشرات واشعة وقانصة من رتبة غمديات الجناح || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يألف مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . مرتعها النباتات العشبية والادغال ترتشف رحيق الازهار وتفترس الحشرات الدنيا التي تقترب منها . وبعض اجناسها يتميز بجهاز خاص يمكنه من دفع حويصلات جانبية حمراء اللون تطفح منها رائحة اثيرية تخدر الاعصاب، قليلة الاذى || اجسامها صغيرة القـــد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس . مستدقة الزبانى المستطيلة المركبة من ١١ فصلة . ارساغها خماسية العقل || يرقاتها تعيش تحت اللحاء وفي الاخشاب المنخورة ساعية وراء اساريع الحشرات الخاشبة لافتراسها || اشهر اجناسها الملخية والمدشاشة والدوسقة .

٢٧٥٧٤ - مَلَخيَّة ثنائيَّة البُثُور ٥*

Malachius bipustulatus (S). Malachie bipustulée (F). Malachius bipustulatus (E).


حشرة واشعة جاذرة قانصة من فصيلة الملخيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الحقول المزدرعة والمراعي . خنافسها ترتشف رحيق الازهار وتفترس الحشرات الدنيا . تتميز بجهاز حويصلي قاسح تدفعه الحشرة الى الخارج ، عند الحاجة ، فيبدو احمر اللون يفرز مادة اثيرية نافذة تخدر الاعصاب تكفي لشل مقاومة الغريم . يرقاتها تعيش على جذور النجيليات وعلى ما تفترسه من اساريع الحشرات الترابية والدامنة || جسمها صغير القد يطول نحو ٦ مم. رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخطم ، اخضر اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . فكاها ضليعان . كوسلها شبه مربع الشكل ، اخضر اللون . ظهرانها الى الخضار الالعس اما الاطراف الخلفية فالى الحمرة . غمداها خفيفتا التحزيز المبهم الخطوط . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . اناثها تهريق المكن قرب سوق النبات وتحت الاوراق التي تلامس التربة || اليرقة عند الادراك التام تطول نحو ٩ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، حنطي اللون ، اسمر المواج ، اسفيني الرأس الاسود ، مستدق المؤخر والسكمة الشرجية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين والبراز ينفلق عند انطلاق الحشرة .



ملخيّة ثنائيّة البثور

٢٧٥٧٥ - مَلَخيَّة حمْراء ٥* Malachius rufus (S). Malachie rouge (F). Malachius rufus (E).

حشرة واشعة قانصة من فصيلة الملخيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والمراعي والاحراج الدغلة . خنافسها ترتشف رحيق الازهار وتفترس الحشرات الدنيا . تتميز بجهازها الحويصلي القاسح الاثيري الرائحة التي تخدر الاعصاب . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة قوتها اساريع الحشرات الخاشبة || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ مم. رأسها مستغلظ الجرم اسمر اللون . زباناها مستطيلان مستدقان . عيناها كبيرتان . فكاها ضليعان . كوسلها صنابي اللون تتوسطه بقعة خضراء. ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، احمر اللون . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح المكن تحت لحاء الاشجار وتحت الانقاض || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٠ الى ١٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل مستغلظ الرأس ، مستدق الطرف ، سداسي الرواجب القصيرة ، اسمر اللون ، اصفر المواج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في آخر سرداب دخلته اليرقة .



ملخيّة حمراء

٢٧٥٧٦ - مِلْدَان ٥ Flectomètre (F). Flectometer (E).

جهاز يستعمل في قياس لدانة المعادن تحت ضغط معين .

٢٧٥٧٧ - مَلْدَن ٥ Pellicule (F). Pellicle (E).

صفحة او عصابة سلليلوزية رقيقة منسوبة السطح تستعمل في شتى الصناعات اخصها صناعة الافلام السينمائية حيث تطلى على احدى جهتيها بمادة جيلاتينية حساســة يؤثر فيها النور .

٢٧٥٧٨ - مَلْدُون Pelliculé (F).

مغشى بالملدن .

٢٧٥٧٩ - مَلَز Mélèze (F).

شجرة حرجية تسمى لاريس ، اطلبها .

٢٧٥٨٠ - مَلَز كاذِب Faux-mélèze (F).

شجرة حرجية وتزيينية تدعى لاريس كاذب ، اطلبها .

٢٧٥٨١ - مَلْزَان Gonocytisus (S). Gonocytise (F).

جنس نباتات نجمية ، متوسطة الارتفاع ، برية ، معمرة ، من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها تهام لبنان والمنطقة العلوية السورية || سوقها منتصبة ، فرعاء ، عادمة الشوك . اوراقها مركبة ، وترية العدد . وريقاتها شبه بيضية النصال المستطيلة . ازهارها ابطية الانتشاب ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون ، مستحبة العرف ، يجرسها النحل .

٢٧٥٨٢ - مَلْزَبَة ° Malesherbia (S). Malesherbie (F).

جنس نباتات عارشة ، معمرة ، برية وتزيينية من فصيلة الملزوبيات . انواعها المعروفة خمسة . منبتها الطوعي بعض مناطق الشيلي والبيرو || تزرع للتزيين في المراكن وفي المواقع التي لا تخشى الصقيع في الشتاء .

٢٧٥٨٣ - مَلْزَبِيّات ° Malesherbiaceae (S). Malesherbiacées (F). Malesherbiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها الطوعي بعض اصقاع امريكة الجنوبية || نباتاتها معمرة ، عارشة ، قريبة الشبه بالآلاميات . اوراقها متعاقبة . ازهارها خنثوية ، كبيرة القد ، جيلة الالوان ، سنمية الارتكاز . تتميز باستطالة انبوب الكم وباسديتها المندرجة في قاعدة الوزيم || اشهر اجناسها الملزبة .

٢٧٥٨٤ - مُلْزِم لِلطَّرَفَيْن Synallagmatique (F). Synallagmatic, Reciprocal (E).

هو العقد الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقدين نحو الفريق الآخر .

٢٧٥٨٥ - مَلْزُوم مع غَيْرِه Coobligé (F). Coobligant (E).

هو الشريك في الالتزام .

٢٧٥٨٦ - مَلْزِيّ ° Amygdalaire (F). Amygdaloid (E).

نعت تعريفي يطلق على كل صخر يحوي بعض العجمات المتحجرة او بعض الحصيبات .

٢٧٥٨٧ - مَلَس Châtrer (F). To castrate, To geld (E).

ملس الخصية : استلها بعروقها . وملس الكبش : سل خصيتيه بعروقها فهو مالس والكبش مملوس .

٢٧٥٨٨ - مِلْسَان ° Glossomètre (F). Glossometer (E).

هو مقياس اللسان ، جهاز تقاس به خراطيم النحل لمعرفة الانواع الاصلح من غيرها في جرس رحيق الازهار .

٢٧٥٨٩ - مَلْساوات Anacanthiniens (F).

رتبة من الاسماك العظميات .

٢٧٥٩٠ - مَلَسْتُومَة °* ، سَاذَج هِنْدِيّ Melastoma (S). Mélastome (F). American gooseberry (E). Schwarzmund (D). Melastoma (I).


جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية من فصيلة الملستوميات . مهدها المناطق الاستوائية . انواعها عديدة . اوراقها معنقة ، متقابلة سنانية النصل . ازهارها محورية الارتكاز او هامية . ثمارها نووية مستحبة العرف والطعم ، عصيرها اسود اللون يدبغ اللسان والفم .

٢٧٥٩١ - مَلَسْتُومِيّات ° Melastomaceae (S). Mélastomacées (F). Melastomaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، مستقلات القعالات ، منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها زهاء ١٨٠٠ ، جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . اوراقها كاملة متقابلة . ازهارها خماسية التركيب .



ملستومة



ملسين

٢٧٥٩٢ - مَلْسَج Lin commun (F).

هو الكتان الشائع ، اطلبه .

٢٧٥٩٣ - مَلَسْمِيَة ° Melasmia (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . انواعه قليلة عادمة القيمة الاقتصادية . بكنيداته ديمية التركيب ، فحمية اللون ، ترتكز على ونيمة فارشة فرجية الانفلاق . بويغاته مخروطية منعقفة ، شفافة ، وحيدة الخلية .

٢٧٥٩٤ - مِلْسِين * Mylesinus (S). Mylésine (F).

الواحدة ملسينة . جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها انهر البرازيل والغويان || اجسامها بيضية الشوزن ، مبططة الجرم ، صغيرة القد ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة متقابلة . اما الذيلية فهلالية الشكل . اثوابها الى الخضار المتفاوت الماجات || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٢٧٥٩٥ - مِلْشِيت السَّلْجَم °

هي وذحة السلجم ، اطلبها .

٢٧٥٩٦ - مِلْشِيت المَلْفُوف °

هي وذحة الملفوف ، اطلبها .

٢٧٥٩٧ - مِلْصَاف ° Fluoroscope (F).

جهاز يستعمل في تنشيع اللاصف اي الفلوور الموجود في المواد المعدنية .

٢٧٥٩٨ - مَلَصَة Dugong (F).

هي الاطوم ، حيوان بحري غليظ الجلد ، اطلبه .

٢٧٥٩٩ - مِلْطَاس ° Compresseur à pistolet (F).

جهاز آلي يستخدم في تثقيب المواد الصلبة كالصخور وغيرهـا .

٢٧٦٠٠ - مَلْطُوسِيَّة ° Malthusianisme (F). Malthusianism (E).

الملطوسية مذهب اقتصادي اجتماعي نادى به الاقتصادي الانكليزي « ملطوس » ملخصه ضرورة كبح الانجاب لان التكاثر البشري يزداد والمواد الغذائية الضرورية تنضب .

٢٧٦٠١ - مِلْطَى Tissu sous-cutané (F). Subcutaneous tissue

قشرة رقيقة بين العظم واللحم .

٢٧٦٠٢ - مِلْعَقِيّ Cochléaire, Cochléiforme (F). Cochleiform (E).

ما كان شكله شكل الملعقة .

٢٧٦٠٣ - مِلْعَقِيَّة Cochléaria officinal (F).

هي حشيشة الملاعق ، من النباتات الطبية ، اطلبها .

٢٧٦٠٤ - مَلْعَوِيّات Clematidae (S). Clématidées (F). Clematidae (E).

مجموعة نباتية من فصيلة الشقيقيات . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . انواعها كثيرة العدد معظمها مداد عارش . سوقها ليفية . اوراقها متقابلة طويلة الرجيلات ، عصاراتها سامة محرقة . ازهارها عادمة البتلات كبيرة الفصل الملونة .

٢٧٦٠٥ - مَلْعَى Clematis (S).

Clématite, Clématide (F). Clematis (E). Waldrebe (D). Clematide (I).

جنس نباتات معمرة عارشة من الملعويات . انواعها عديدة . اوراقها لا نظامية تكثر فيها الاشكال المركبة الريشية . ازهارها عادمة البتلات تستعيض عنها بالفصل الملونة المختلفة الاحجام والاشكال || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٧٦٠٦ - مَلْعَى أُرْجُوانيّة *

Clematis coccinea (S). Clématite écarlate (F).

جنبة فرعاء منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها جوزية اللون . اوراقها متقابلة ، لاطئة ، بسيطة . نصلها سناني الشكل ، بارز العروق ، خلي البشرة . ازهارها ارجوانية اللون ، اجانية الشكل تطـول نحو ٤ سم. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٧٦٠٧ - مَلْعَى بَحْرِيّة

Clematis maritima (S). Clématite maritime (F).

جنبة فرعاء منتصبة تعلو نحو ١٢٠ سم. منبتها الشطوط البحرية . اوراقها مركبة ، وريقاتها قدية التفريض بحرية اللون . ازهارها صغيرة القد تبنية البياض || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٦٠٨ - مَلْعَى جَبَلِيّة *

Clematis montana (S). Clématite montagnarde (F).

جنبة سبروتية عارشة تطول من ٤ الى ٦ امتار . ساقها وفروعها جوزية اللون . اوراقها مركبة مشطية . وريقاتها اهليلجية الشكل ، عابقة الخضار . ازهارها بيضاء اللون ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة المعاليق ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٥ الى ٩ سم. || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٦٠٩ - مَلْعَى جَرَسِيّة

Clematis campaniflora (S). Clématite en cloche (F).

جنبة سبروتية عارشة تطول من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها مركبة ثلاثية . نصلها اخضر اللون عادم التسنين . ازهارها جرسية الشكل ، رباعية الفصل الزرق ، مستطيلة المعاليق ، متدلية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٧٦١٠ - مَلْعَى زَرْقَاء * Clematis viticella (S).

Clématite bleue (F).

جنبة سبروتية عارشة تطول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها مركبة ثنائية التثليث ، وريقاتها ضيقة عادمة التسنين . ازهارها كبيرة القد ، زرقاء اللون ، قمعية الشكل ، رباعية الفصل ، قطرها يراوح من ٥ الى ١٢ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٧٦١١ - مَلْعَى سامّة * ، شَرّاج

Clematis vitalba (S). Clématite des haies, C. brûlante, Herbe aux gueux, Berceau de la Vierge, Vigne blanche (F).

جنبة مبذولة عارشة تطول من ١٠ الى ٢٠ م . اوراقها مركبة مشطية . وريقاتها تعد من ٥ الى ٩ ازواج ، نصلها جميل الخضار الزاهي . ازهارها رباعية الفصل الخملية البيضاء اللون ، قطرها نحو ٣ سم. اسديتها ومدقاتها بيض . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز . وهي تكثر في المواقع الرطبة اخصها السياجات . عصارتها غزيرة المادة السامة النشيطة .

٢٧٦١٢ - مَلْعَى شَرْقِيّة Clematis orientalis (S).

Clématite d'Orient (F).

جنبة عارشة عديدة الضروب تطول من ٣ الى ٦ امتار . اعطانها الشرق من شط بحر قزوين الى منشوريا . اوراقها مركبة ، ثلاثية الفصوص القلبية الشكل ، المسننة الحافة . نصلها بحري اللون . ازهارها رباعية الفصل ، قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٧٦١٣ - مَلْعَى صَفْرَاء *

Clematis ochroleuca (S). Clématite jaune (F).

بجلة فرعاء منتصبة تعلو نحو ٦٠ سم. مهدها البلاد الامريكية . اوراقها بسيطة لاطئة متقابلة . نصلها بيضي الشكل مالس الصفحة . ازهارها هامية الارتكاز ، فردية ، صفراء اللون ، زيتية المواج ، اجانية الشكل ، متدلية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٦١٤ - مَلْعَى ضَيِّقَة الوَرَق ، ظَيَّان

Clematis angustifolia (S). Clématite à feuilles étroites (F).

جنبة دغلة مثدونة تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبة . اوراقها مركبة . وريقاتها ضيقة بسيطة او ثلاثية التفريض ، عصارتها سامة . ازهارها كثيفة التجميع ، خافتة العرف ، بيضاء اللون . تكثر في بعض الاحراج الرطبة . تجلحها الماعز ولا تتضرر منها .

٢٧٦١٥ - مَلْعَى عُنْكُولِيّة

Clematis paniculata (S). Clématite à panicules (F).

جنبة سبروتية عارشة تطول نحو ٤ امتار . مهدها اليابان وكوريا . اوراقها مركبة . وريقاتها خماسية او سباعية الازواج ، ريشية التركيب . نصلها يطول من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٤ . ازهارها عنكولية التجميع ، رباعية الفصل الضيقة ، قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر طوال شهر ايلول .

٢٧٦١٦ - مَلْعَى عَنَمِيّ ، مَرْعان ، حَبْل مِسْكيّ

Clematis cirrosa (S). Clématite à vrilles, C. toujours verte (F).

جنبة عارشة برية وتزيينية تعلو من ٣ الى ٥ امتار . حوالقها مركبة ثلاثية . اوراقها ابيدة بسيطة لا قياسية الشكل . ازهارها قمعية رباعية الفصل الخملية البشرة ، لونها الى البياض الاغبر تعلوه ماجة وردية || عصارة اوراقها قليلة المادة القلوية السامة لكنها حريفة تحرق الجلد || ازهارها يستمر من اذار الى كانون .

٢٧٦١٧ - مَلْعَى قَلْبِيّة الوَرَق

Clematis cordata (S). Clématite à feuilles en cœur (F).

جنبة عارشة تطول نحو ٦ امتار . اوراقها مركبة مشطية . وريقاتها تعد من ٥ الى ٧ ازواج ، نصلها قلبي الشكل مسنن الحافة . ازهارها خلية الفصل البيض || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٧٦١٨ - مَلْعَى كَرَفْسِيّة الوَرَق

Clematis apiifolia (S). Clématite à feuilles d'ache (F).

جنبة سبروتية عارشة تطول نحو ٣ امتار . اعطانها الصين واليابان . اوراقها مركبة كرفسية الشكل . نصلها اخضر اللون مسنن الحافة . ازهارها عنقودية التجميع ، صغيرة القد ، رباعية الفصل ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ١٥ مم. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .



ملعى ارجوانية



ملعى جبلية



ملعى زرقاء



ملعى سامة




ملعى صفراء

٢٧٦١٩ - مَلْعَى لِهَيَّب ، مَلْعَى عَطِرَة ، قَمِيص بِنْت المَلِك ، عَنْصَرَة

Clematis flammula (S). Clématite odorante, C. flammette (F).

جنبة مبذولة عارشة تطول نحو ٤ امتار . اعطانها حوض البحر المتوسط . اوراقها مركبة مشطية . ووريقاتها ضيقة كثيرة العدد . نصلها لا قياسي الشكل . عصارته سامة حريفة كاوية تحرق الجلد . ازهارها صغيرة القد غبراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .



ملعى منتصبة

٢٧٦٢٠ - مَلْعَى مُنْتَصِبَة * Clematis recta (S).

Clématite dressée, Téverin (F).

جنبة جصاصة دغلة مبذولة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة جوفاء . اوراقها مركبة ثنائية او ثلاثية الازواج . ووريقاتها بيضية النصل ، بحرية اللون . عصارتها لا تكوي. ازهارها مكبسة، عطرية، بيضاء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى تموز

٢٧٦٢١ - مَلْثَم Péristome (F). Peristome (E).

ما يكتنف الفم في الحيوانات الدنيا وما يحوق ثغرة الفطور ج ملاثم .



ملفوف

٢٧٦٢٢ - مِلْفَاف ، خِنْزِيرَة Treuil (F).

Windless, Hand-winch (E).

آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الاثقال .

٢٧٦٢٣ - مَلْفُوف * ، كُرُنْب ، لَخْنَة

Brassica oleracea capitata (S). Chou, Chou cabus, Chou potager (F). Cabbage, Drum head cabbage (E). Kraut, Kopfkohl (D). Cavolo, Cavolo cappuccio (I).

بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . ضروبها واصرامها كثيرة العدد . جميعها ملتفة الاوراق المأكولة الغنية ببعض الفيتامينات الصحية . تحليلها الوسطي يعطي :

٣,٧٠ ٪ من المواد الازوتية
٠,٥٠ ٪ من المواد الدهنية
٧,٢٥ ٪ من المواد الهيدروكربونية



ملفوف بروكسل

٢٧٦٢٤ - مَلْفُوف بروكسل *


Brassica oleracea gemmifera (S). Chou de Bruxelles (F). Brussels sprout (E). Brüsselar kohl, Rosenkohl (D). Cavolo di Brusselle (I).

نوع من الملفوف الزراعي المأكول . شماميطه ضمية الشكل، صغيرة القد، تعد من ٦ الى ٢٠ ، ادراكها تدريجي يبتدئ من الاسفل .

٢٧٦٢٥ - مِلْقَاح ٥ Gravide (F).

Gravid, Pregnant (E).

الملقاح الحامل من الاناث او من كانت طاقتها تمكنها من ذلك .



ملقطون

٢٧٦٢٦ - مَلْقَار Malachra (S).

Malachre (F). Wild ochra (E). Malachra, Weichmalve (D). Gombo salvatico (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخبازيات . انواعه المعروفة خمسة، جميعها مرعوية، اعطانها البلاد الامريكية . اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل والتفصيص . ازهارها رؤيسية منها الابيض والليلكي والوردي والاحمر .

٢٧٦٢٧ - مِلْقَط Pointe du bec (F).

Point (of the beak) (E).

هو طرف منقار كل طائر إلا الكاسر .



ملكوك

٢٧٦٢٨ - مَلْقَطُون ٥* Sicana odorifera (S).

Melocton (F).

نبات زراعي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات . مهده بعض مناطق امريكة الجنوبية . يستعمل كبعض انواع القرع في الطبخ ويستعمل ايضاً في تعطير المنازل والقاعات العامة لانه فواح العرف المستحب || ساقه عارشة تطول نحو عشرة امتار . حوالقها مجهزة بمحاجم تمكنها من الالتصاق باي سطح كان . اوراقه معنقة كفية ، سباعية الفصوص . ازهاره صفراء اللون ، كبيرة القد ، خماسية البتلات . ثماره قرعية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. لونها ، عند الادراك ، الى الحمرة البرتقالية || تؤكل الثمار مطبوخة قبل دخولها في طور الادراك لان لبابها يتصلب عند الادراك ويفوح منه اريج عطر ثابت يستقر بعض الوقت .

٢٧٦٢٩ - مَلْقُوحَة Embryon (F). Embryo (E).

المادة الحية المكونة الناشئة التي يستمر بها الحيوان والنبات. وهي في الانسان مضغة وفي الحيوان نمرة وفي النبات نشيط.

٢٧٦٣٠ - مَلِك العُقْبَان Aigle impérial (F).

هو العقاب القيصرية ، اطلبها .

٢٧٦٣١ - مَلِكَة النَّحْل Reine des abeilles (F).

Queen-bee (E).

هي النحلة الانثى البيوض واميرة ثول النحل والخلية والقفير .

٢٧٦٣٢ - مَلَكُلُوجِيَة Malacologie (F).

Malacology (E).

فرع من الزوولوجية يبحث في شعبة الرخويات .

٢٧٦٣٣ - مِلِكُوك ٥* Melicoccus (S).

Mélicoque (F). Melicoccus (E).

جنس اشجار وشجيرات برية عروة من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية ، اخصها جيكة || سوقها منتصبة كثيرة الفروع تعلو من ٣ الى ١٠ امتار اوراقها ابيدة ، مركبة ، متعاقبة . ووريقاتها شفعية العدد ، ثنائية او ثلاثية الازواج . نصالها جامدة الوثل ، بيضية الشكل . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او وردية ، عطرية العرف . ثمارها نووية مأكولة اللباب والعجمات .

٢٧٦٣٤ - مِلْكِيَّة Propriété (F).

Property, Ownership (E).

هي حق الاستعمال والاستمتاع والتصرف في الشيء اطلاقاً في نطاق القانون .

٢٧٦٣٥ - مِلْكِيَّة مُشْتَرَكَة Copropriété (F).

Joint property (E).

هي حق ملكية مال منقول او ثابت موزع على افراد متعددين . وقد تكون الملكية المشتركة شائعة او غير شائعة.

٢٧٦٣٦ - مَلِيس تُرْكِي Dracocéphale moldavique

هو رأس التنين الملداني ، اطلبه .

٢٧٦٣٧ - مَلَمْبُوس ٥* Melampus (S).

Mélampe (F). Melampus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحضينيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠

منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصدافها شبه مخروطية الشكل، طرفية اللولبة المنسوبة الخطوط . فوهاتها مستطيلة مسننة الحفاف .

٢٧٦٣٨ - مَلْمَح ٥ Profil (F). Profile, Side face (E).
مظهر الشيء الجانبي .

٢٧٦٣٩ - مَلْمَس Palpe (F). Palp (E).

٢٧٦٤٠ - مَلْمَس شَفَوِيّ Palpe labial (F). Labial palp (E).

٢٧٦٤١ - مَلْمَس فَكّيّ Palpe maxillaire (F). Maxillary palp (E).

٢٧٦٤٢ - مَلْمَسِيّ Palpifère, Palpigère (F). Palpifer (E).
نعت تعريفي يطلق على كل عضو حشري او نباتي يحمل ملمساً او يقوم بوظيفة الملمس او يشبه الملمس .

٢٧٦٤٣ - مِلْمَع Aile (F). Wing (E).
ملمع الطائر جناحه . ويقال لجناحي الطائر مِلْمَعاه .

٢٧٦٤٤ - مَلْمَلَة Trompe de l'éléphant (F). Trunk (E).
هي خرطوم الفيل يتلمس به الطعام والماء ويستعمله في الدفاع عن النفس وفي نقل الاثقال .

٢٧٦٤٥ - مَلَنْتِيُوم Melanthium (S). Mélanthe (F). Melanthium, Bunch flower (E). Braunblümchen (D). Melanthio (I).
جنس نباتات عسقولية معمرة من السورنجانيات . انواعه المعروفة ثلاثة ترغب في المواقع الرطبة الظليلة . سوقها نحيلة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . تنتهي بالعناقيد الزهرية التي يراوح ارتفاعها من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها قدية، ضية، كثيرة العدد تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٨ مم. ازهارها الى البياض الاخضر المواج || ازهارها يستمر من ايار الى تموز . وعصير عساقلها مع مطلق المواد السكرية ، يقتل الذباب .

٢٧٦٤٦ - مَلَنْكُونِيس ٥ Melanconis (S).
جنس فطور مجهرية من الرفغيات ، راجع رفغة .

٢٧٦٤٧ - مِلْهَاب ٥ ، أَلْهُوب ٥ Lance-flammes (F). Flame thrower (E).
آلة تصدر اللهب وتقذفه وهي تستعمل خاصة في مكافحة الجراد .

٢٧٦٤٨ - مُلَهَّب ٥* Pyrocephalus (S). Pyrocéphale (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الغصوبيات. انواعه المعروفة نحو ٦٠ اعطانها تمتد من المكسيك الى البرازيل || اجسامها صغيرة . رؤوسها متوجة بطرار تشرف على القفن . اثوابها متراكبة الالوان الزاهرة الجميلة يكثر فيها الاحمر الصنابي الشبيه بلهب النار || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوام .

٢٧٦٤٩ - مِلْوَان ٥ Colorimètre (F). Colorimeter (E).
هو مقياس اللون ، جهاز تقاس به الوان السوائل لا سيا الخمر اذ يجتازها نور النهار .

٢٧٦٥٠ - مُلُوحَة Salinité, Salure (F). Salinity, Saltness (E).

٢٧٦٥١ - مُلُوخِيَّة * Corchorus olitorius (S).
Corète potagère, Corette potagère, Guimauve potagère, Mauve des Juifs, Mélochie (F). Jew's-mallow, Nalta jute (E). Judenmalve, Meluchie (D). Corcoro ortense, Malva dei giardini (I).
ومنهم من قال « ملوكية » . نبات عشبي بقلي حولي من فصيلة الزيزفونيات . يزرع لأوراقه المطبوخة النافعة التي تفيد المعدة والامعاء . متطلبات زراعته تربة مروية خوارة خصبة يكثر فيها عنصر الأزوت العضوي او المعدني .


٢٧٦٥٢ - مِلْوَد ٥ Meloe (S). Méloé (F).
Oil beetles (E). **Maiwürmer. Ölkäfer** (D).
جنس حشرات من الملوديات . انواعه المعروفة ١٢ اعطانها المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم . اجسامها تطول من ١٠ الى ٤٠ م م. ذكورها اصغر قداً من اناثها . اثوابها تراوح من الزرقة الى السواد الفحمي . يكثر وجودها في المراعي على الاعشاب البرية من نيسان الى حزيران .

٢٧٦٥٣ - مِلْوَد مُلَوَّن ٥ * Meloe variegatus (S).
Méloé variable (F).
نوع من الملود ، ثوبه الى الزرقة الخضراء المواج ، حتار رأسه وكوسله وسكم بطنه الى الجؤوة السفعاء . الذكر يطول نحو ١٢ مم . والانثى نحو ٣٥ مم. || يكثر وجوده في نيسان وايار . مسرحه الاعشاب والمراعي والازهار البرية .

٢٧٦٥٤ - مِلْوَدِيَّات ٥ Meloidae (S). Méloïdés (F).
Meloidae, Blister beetles (E). Blasenkäfer, Pflasterkäfer (D).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة، جميعها ملونة صغيرة القد او متوسطة، بعضها طبي. مرتعها الاشجار والازهار والاعشاب . تفرز ، عند لمسها ، مادة صفراء اللون كريهة الرائحة . شوارها وجهازها الدموي يحويان مادة نافطة تهيج الجلد وتثير الباه || قرونهـا الاستشعارية صولجانية ، مركبة من ٩ الى ١١ فاصلة . ارساغها خماسية التركيب باستثناء الخلفية فانها رباعية المفاصل .


٢٧٦٥٥ - مَلُّور ٥ * ، مِرْيُون ٥ Malurus (S).
Malure, Mérion (F). Malurus (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطانها بلاد استرالية . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . جميعها من الاوابد تألف الاحراج المبعثرة الاشجار والبراري الدغلة . قوتها الحشرات اخصها المجنحة والنمل والديدان وبعض الثمار العنبية البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٦ سم. تتميز باستطالة اذنابها وبكثافة سبالها . اثوابها متباينة الالوان فيها الاسود والاخضر الالعس والاخضر الزيتي والجؤوي والكتني والاشهب والاطحل والاشقع . اثواب الاناث لا تختلف عن اثواب الذكور لكنها اقل زهاء ولمعة || تدثن اعشاشها في الادغال . اناثها تحضن نحو ٦ بيضات على مرتين في الحول . الذكور تناوب الاناث في الحضن .

٢٧٦٥٦ - مَلُّول Chêne égilops (F).
هو السنديان الرومي ، اطلبه .


ملمبوس


ملهّب


ملوخية


ملود ملوّن


ملّور

٢٧٦٥٧ - مِلْيَاف ٥ Filandreux (F). Fibrous, Stringy, Thready (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان كثير الالياف من الثمار واللحوم وغيرها .

٢٧٦٥٨ - مِلِّيب ٥ Maelibea (S). Mélibe (F). Maelibea (E).
جنس دويبات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة التيتيسيات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها عرياطة مستطيلة مبططة ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رؤوسها كبيرة محرشة الشكل يعلوها في نقمها من منتصف الرأس الى طرف الجسم بعض الحلمات الدقيقة || لونها الى الشهبة السمراء . حلماتها شديدة السمرة . ارجلها صغيرة ، قليلة العرض ، مستديرة الاطراف .


مِلّيت

٢٧٦٥٩ - مِلِّيت سنف شجر المرخ .

٢٧٦٦٠ - مِلِّيت * Meletta (S). Melette (F). Melet (E).
جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوغيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة ، شبه وشعية الشكل ، تطول من ١٠ الى ١٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم ، صغيرة الاخطام والاشداق . زعانفها الظهرية فردية تتوسط الظهر . الحوضية شديدة الصغر تقابل الظهرية . اما الذيلية ففارقة . الوانها تراوح من الربدة الفضية المواج الى الشهبة الرصاصية.
اشهر انواعها الثلاثة التالية :


مِلّيقة

٢٧٦٦١ - مِلِّيت المُتَوَسِّط Meletta phalerica (S). Melette de la méditerranée (F).
نوع من المليت . يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط. لحمها جيد الصنف || تستعمل استعمال السردين .

٢٧٦٦٢ - مِلِّيت مَبْذُولَة Meletta sprattus (S). Melette commune (F).
نوع من المليت . يكثر وجودها في المحيط الاطلسي . تستعمل استعمال السردين والبلم .

٢٧٦٦٣ - مِلِّيت سامَّة Meletta venenosa (S). Melette vénéneuse (F).
نوع من المليت . يكثر وجودها في المحيط الهندي . لحمها ذاعف السم مميت .

٢٧٦٦٤ - مَلِيج الجدي الرضيع . ج ملج .

٢٧٦٦٥ - مِلِّيحَة Blongios nain (F).
هي الواق الصغير ، اطلبه .

٢٧٦٦٦ - مِلِّيغرام Milligramme (F). Milligram (E).
جزء من الف من الغرام .

٢٧٦٦٧ - مَلِّيفا Poisson-cheville (F).
المليفا سمكة بحرية تدعى سقرنه ، اطلبها .

٢٧٦٦٨ - مِلِّيقَة ٥ * Macropodus (S). Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).
سمكة نهرية وحيدة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف . اعطانها بحيرات وانهار الهند الصينية وقد انتشرت تربيتها في الاكواريوم نظراً لجمالها وصغر قدها لانها لا تطول اكثر من ١٠ سم. ثوبها زبرجدي اللون مجزع بالاصفر والاحمر . الذكر يجمع سره الانثى تحت قبة عائمة يصطنعها من النسالة واللعاب ويحافظ عليه دون انقطاع حتى التقف والانسلاخ .


مليولا

٢٧٦٦٩ - مَلِيك Régulus (F). Regulus (E).
المليك نجم نيّر من كوكبة الاسد الاصغر . يبعد عن الارض نحو ٦٠ سنة ضوئية .

٢٧٦٧٠ - مَلِيكَة ، جَحْل Abeille mère, Ab. femelle, Reine (F). Queen bee (E).
المليكة او الجحل الانثى الكاملة الشوار الشقي من النحل . تتميز بجسمها الاهيف المستطيل . وظيفتها متح المازن للمحافظة على استمرار النسل والتكاثر النوعي || تسافد مرة واحدة في حياتها وتعيش نحو خمس سنوات تمتح بخلالها ملايين المازن .

٢٧٦٧١ - مِلِّيمتر Millimètre (F). Millimetre (E).
جزء من الف من المتر .

٢٧٦٧٢ - مِلِّيمِيكْرُون Millimicron
هو جزء من اصل مليون جزء قسم اليها المليمتر الواحد .

٢٧٦٧٣ - مَلِّين Malléine (F).
سائل يستخرج من تكثير قصيات الرعام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل .

٢٧٦٧٤ - مُلَيِّن Laxatif (F). Laxative, Opening (E).
مسهل خفيف .

٢٧٦٧٥ - مَلِينَة Mélinet (F).
هي المرنته، عشبة مغترية طبية ، اطلبها .

٢٧٦٧٦ - مَلْيُولا ٥ * Meliola (S).
جنس نطور مجهرية من فصيلة الوتحيات . انواعه عديدة معظمها من فطور المناطق الاستوائية . مشيجها غليظ الشكل اسمر اللون دقيق الاهداب المشذومة الاطراف يدب على بشرة الافناد والافنان والاوراق ويتمركز بمراشف يغلها في النسيج . اعسانه الخارجية مكورة الشكل تلحف ازقاقاً عديدة تحضن البويغات . بويغاته ، عند الادراك ، سمراء اللون اهليلجية الشكل لا قياسية الانقسام الجولي المعترض .

٢٧٦٧٧ - مَلْيُون Million
المليون : الف الف .

٢٧٦٧٨ - مَلْيُون مِتْر Mégamètre (F). Megameter (E).

٢٧٦٧٩ - مُمَاثَنَة ، شَوْدَلَة Mimétisme (F). Mimesis, Mimicry (E).
راجع شودلة .

٢٧٦٨٠ - مُمَاثِل Identique (F). Identical (E).

٢٧٦٨١ - مُمَاد المماد : المرتوي من النبات .

٢٧٦٨٢ - مُماذَقَة . Croisement (F). Crossing (E).
هي التصالب والكودنة ، راجعهما .

٢٧٦٨٣ - مُماسّ . Tangente (F). Tangent (E).

٢٧٦٨٤ - مُماسّ التَّمام ، نَظير المُماسّ
Cotangente (F). Cotangent (E).

٢٧٦٨٥ - مُماسِّيّ . Tangentiel (F). Tangential (E).

٢٧٦٨٦ - مَمَال Gradient
هو فرق الضغط الجوي الحاصل بين نقطة ما معينة وبين محور الاعصار . ج ممالات || المال الضعيف يسبب الزوابع .

٢٧٦٨٧ - مُمايَزَة ° Dédifférenciation (F).
هي المفاضلة ، اطلبها .

٢٧٦٨٨ - مِمْخاض ، مِمْخَض ، مِمْخَضَة
Délaiteuse, Baratte (F). Churn (E).
آلة نابذة تفصل الكثأة عن المخيض . راجع ابريج .

٢٧٦٨٩ - مُمْذَقَر . Bâtard (F). Bastard (E).
كل حيوان يتحلى بخلق او صفات نوعية دون خلق او صفات ابائه واجداده .

٢٧٦٩٠ - مَمَرّ . Paracel (F). Paracel (E).
فلج رحب بين الحشاف البحرية معتدل الغور او بعيده يسمح بمرور البواخر والسفن .

٢٧٦٩١ - مِمْراح . Hâtif (F). Forward (E).
هي صفة التربة التي تسوق النبات ليسرع في ادراكه .

٢٧٦٩٢ - مِمْراط Coulard (F).
المراط والصَّقصاء والمنثار هو كل نبات معرّض لسقوط الزهر او انملاص الثمر بعد العقد .

٢٧٦٩٣ - مِمْراع راجع خصيب .

٢٧٦٩٤ - مِمْرَان Grande chélidoine (F).
هو عروق الصباغين ، اطلبه .

٢٧٦٩٥ - مِمْرَث ، مِمْرَس Macérateur (F).
Macerator (E).
آلة للمرث تستعمل في معامل النشا والسكر والتقطير .

٢٧٦٩٦ - مَمْرَغ ° ، مَوْحَل ° Souille (F).
Wallowing-place (E).
كل مكان مستنقع تتمرغ فيه الايايل والظباء والخنازير .

٢٧٦٩٧ - مِمْرَغَة
المرغة هي المعي الاعور ، اطلب أعور .

٢٧٦٩٨ - مَمْزَرَة . Brasserie (F). Brew house (E).
هي المعمل الذي تصنع فيه البيرا .

٢٧٦٩٩ - مِمْسَاح °* Graphomètre (F).
Graphometer (E).
مقياس المساحة ، جهاز يمكن من قياس الزوايا والمساحة .

٢٧٧٠٠ - مَمْسَك . Retenue (F). Reserved (E).
حاجز طبيعي او اصطناعي قليل الارتفاع يعترض مجرى سيح الماء . ج مماسك .

٢٧٧٠١ - مُمْسِك الأعنّة . Cocher (F). Auriga (E).
ممسك الاعنة كوكبة نجوم شمالية الموقع تسمى ايضاً ذو الاعنة ، اطلبها . ومنهم من سمّاها العناز .

٢٧٧٠٢ - مِمْشاط . Râteau (F). Rake (E).
اداة يدوية تستعمل في تمشيط التربة قبل سلفها .

٢٧٧٠٣ - مِمْشَقَة . Teilleuse, Tilleuse (F).
Scutcher, Scutching-machine (E).
آلة تقشر سوق القنب والكتان فتفصل عنها المشاقة .

٢٧٧٠٤ - مِمَصّات ° Pholadidae (S).
Pholadidés (F). Pholadidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد موطنها جميع بحار العالم . اصدافها صغيرة لاقياسية الشكل يكثر فيها اللون الابيض والاغبر والتبني . اجسامها مجهزة بممصات اسطوانية الشكل . تعيش لاصقة بالاخشاب والصخور || اعرف انواعها واشهرها المِمَصَّة .

٢٧٧٠٥ - مِمَصَّة °* Pholas (S).
Pholade (F). Pholas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، وفصيلة الممصّات . انواعه المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الصخور والاخشاب المغمورة ومن ميزاتها انها مجهزة بغدة فسفورية تمكنها من الاشعاع || لحومها مأكولة جيدة الصنف وقد تكون شابقة .

٢٧٧٠٦ - مِمَصِّيَّات Siphonae (S).
Siphonées (F). Siphonae (E).
هي المثعبيات ، فصيلة من الخثيات الحفر .

٢٧٧٠٧ - مِمْطار * ، مِمْطَر ، ميزان المَطَر ، مِقْيَاس المَطَر
Pluviomètre (F).
Pluviometer (E).
جهاز يستعمل لقياس ارتفاع المطر الساقط في مكان ما .

٢٧٧٠٨ - مَمْطُولِيَّة . Ductilité (F). Ductility (E).
قابلية المطل .


٢٧٧٠٩ - مَمْعُون . Irrigué (F). Irrigate (E).
يسقى بالماء الجاري . يقال شجر ممعون وزراعة ممعونة .


٢٧٧١٠ - مِمْغار النخلة الحمراء الثمر .


٢٧٧١١ - مُمْغِل ° Bifère (F). Biferous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يزهر ويثمر في عام واحد مرتين .

٢٧٧١٢ - مُمَلَّحات Salaisons (F).
Salt provisions (E).
المأكولات التي تحفظ بطريقة التمليح .

٢٧٧١٣ - مِمْلَسَة ، مِمْلَقَة Rouleau (F).
المملسة والمملقة هما الملاسّة ، اطلبها .


مساح



ممصّة


ممطار

٢٧٧١٤ - مَمْلَكَة ، عَالَم Règne (F). Kingdom (E).
اول قسم في تصنيف الاحياء والجماد . يقال مملكة او عالم الحيوان ومملكة او عالم النبات ومملكة الجماد .

٢٧٧١٥ - مَمْلَكَة الجَمَاد Règne minéral (F). Mineral kingdom (E).
هي مملكة الكائنات الطبيعية، الخارجة عن نطاق الحيوان والنبات، التي لا تتناسل ولا تتحرك .

٢٧٧١٦ - مَمْلَكَة الحَيَوان Règne animal (F). Animal kingdom (E).
المملكة الحيوانية قسم من الكائنات الحية تتغذى بالنبات والحيوان وتتكاثر وتحس وتتحرك وتتنقل . اقسامها عديدة تبتدئ بوحيدات الخلية وتنتهي بالحيوان الناطق .


منّ قطني

٢٧٧١٧ - مَمْلَكَة النَبَات Règne végétal (F). Vegetable kingdom (E).
المملكة النباتية قسم من الكائنات الحية . تحليتها العامة : تتناسل من بعضها لكنها لا تحس ولا تستطيع الانتقال من مكان الى آخر . وهي تعد ملايين الانواع تجمعها اربعة اقسام رئيسية || اولهـا تكويناً ، اي اسفلها درجة ، المشريات وهي عادمة الجذور والسوق والاوراق كالخثيات والفطريات || ثانيهـا الطحلبيات وهي تشمل الطحالب والكبديات || ثالثها مستورات الزهر الوعائية وهي تشمل السراخس والاسوخيات والخدريات || رابعها البرونيات وهي تشمل عريانات البذور ووعائيات البذور . من عريانات البذور المخروطيات والسيكاسيات . ومن وعائيات البذور وحيدات الفلقة وثنائيات الفلقة || الرسم البياني التابع « شجرة الانساب النباتية » يميز الاقسام وفروعها ويبين درجات سلم الارتقاء النباتي من البديئيات ذوات الخلية الواحدة الى الوعائيات ذوات ملايين الخلايا .

٢٧٧١٨ - مَمْلُوخَة ، فَسْخَة Eclat (F). Fragment (E).
كل فسيلة نباتية برزت لها جذور تمكنها من الحيـاة المستقلة فيما لو فصلت وزرعت وحدها .

٢٧٧١٩ - مَمْنَاة Terre noire fertile (F).
الممناة : الارض السوداء الخصبة .

٢٧٧٢٠ - مَمْنَائِيَّات o Nectrioidaceae (S). Nectrioïdacées (F). Nectrioidaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزوعيات . اجناسها وانواعها عديدة لا مؤذية . تتميز بونيمتها الجلدية التركيب المحضونة في الانسجة النصلية التي تمعجها عند انتشارها . لونهـا يتحرف من الاصفر الى الاحمر القرميدي . بكنيداتها صغيرة . بويغاتها شفافة ومستطيلة .


منارة

٢٧٧٢١ - مَمِيَّة Mammée (F).
هي الجباس ، اطلبه .

٢٧٧٢٢ - مَمِيَّة أمْرِيكِيَّة Mammée d'Amérique
هي جباس امريكة ، اطلبه .

٢٧٧٢٣ - مَمِيثا Glaucière (F).
هي الماميثا ، اطلبها .

٢٧٧٢٤ - مَنّ ، تَرَنْجَبِين Manne (F). Manna (E).
مادة سكرية او بالاحرى مزيج من السكر والمنيت والدكسترين تفرزه بعض النباتات اما طوعياً او بواسطة حز اللحاء او بتأثير وخز بعض الحشرات كقرمزية المن وزيز المران وغيرهما || والمن يقع على اشكال عديدة تختلف باختلاف مصادرها وطرق جمعها . اما النباتات التي تفرز المن فكثيرة العدد اشهرها الاثل النيلي والحوير والشيح والعاقول والمران المني .

٢٧٧٢٥ - مَنّ Puceron (F).
هو الأرق ، اطلبه .

٢٧٧٢٦ - مَنّ قُطْنِيّ *
Aphis lanigera, Eriosoma lanigerum, Myzoxylus mali, Schizoneura lanigera, S. americana, S. crataegi (S). Puceron lanigère (F). Woolly aphid (E). Blutlaus (D).
حشرة صغيرة القد من الارقيات ، تركب التفاح من براعمه الى جذوره . تعيش ضمن نطاق من النواس الشمعي المتراكب الذي يشبه ندف القطن || اضراره وخيمة العاقبة . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة نضحاً عـلى الاشجار وجذوعها لتمكين وصول السائل الفعال الى منتش الجذور .

٢٧٧٢٧ - مَنَاجِذ Spalacidés (F). Spalacidae (E).
هي فصيلة الخلديات من رتبة القواضم .

٢٧٧٢٨ - مُنَاخ Climat (F). Climate (E).
هو مجموعة العوامل الجوية الموقعية المميزة . راجع اقليم .

٢٧٧٢٩ - مُنَاخِيّ Climatérique (F). Climatic (E).
كل ما له صلة بالمناخ .

٢٧٧٣٠ - مَنَار Borne (F). Landmark, Milestone (E).
ما يوضع لاشهار حدود العقار او الملك . وما يوضع على الطرقات العامة للارشاد واستدلال المسافة .

٢٧٧٣١ - مَنَارَات o Pupidae (S). Pupidés (F). Pupidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل رئوية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة من السواحل الى الجبال والجرود، ترغب في المواقع الرطبة ولا تخشى الصقيع || اصدافها شبه اسطوانية الشوزن متفاوتة الاحجام تبدو كالابراج او المنارات || اعرف اجناسها واشهرها المنارة والغملوط .

٢٧٧٣٢ - مَنَارَة Rorqual commun (F).
هي المركول المعروف ، اطلبه .

٢٧٧٣٣ - مَنَارَة o* Pupa (S). Pupe, Maillot (F). Pupa (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المنارات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة ، ترغب في المواقع الرطبة ولا تخرج من مكامنها الا بعد اول سحابة مطر || اصدافها شبه اسطوانية الشوزن تضيق مع الاقتراب من العقب . جميعها محلزنة وبعضها او مسنج او مالس . اجسامها شبيهة باجسام الحلازين

٢٧٧٣٤ - مَنازِل القَمَر Etapes de la lune (F).
Stage of the moon (E).
منازل القمر ثمانية وعشرون . ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستهله الى ثمانية وعشرين ليلة من الشهر . ثم يكون المحاق . فان كان الشهر تسعاً وعشرين يوماً استتر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استتر ليلة تسع وعشرين . والعرب تقسم هذه المنازل الى قسمين وتسمي اربعة عشر منها شامية واربعة عشر يمانية . فالشامية ، بترتيب تواليها ، تبتدئ بالشرطين ثم البطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك || اما اليمانية فاولها الغفر ثم الزبانا والاكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الاخبية والفرع الاول والفرع الثاني وتنتهي ببطن الحوت المعروف ايضاً بالرشاء .

٢٧٧٣٥ - مَناسِل Organes reproducteurs (F).
Reproductive organs, Sire organs (E).
هي الاعضاء التناسلية في الحيوان عامة .

٢٧٧٣٦ - مَناعَة Immunité (F). Immunity (E).
سلامة الجسم من الامراض وقوته الدفاعية . والمناعة قد تكون طبيعية او اكتسابية . راجع حصانة .

٢٧٧٣٧ - مَناعَة ، مُقاوَمَة Résistance (F).
Resistance (E).

٢٧٧٣٨ - مُناقَصَة Adjudication au rabais (F).
راجع مزاد المناقصة .

٢٧٧٣٩ - مُناقَصَة مُقَيَّدَة
Adjudication restreinte (F). Restricted allocation (E).
نوع من المناقصات لا يكون باب التنافس فيها مفتوحاً لكل راغب بل يقتصر فيها على بعض المتنافسين ممن تنتخبهم الادارة بعد استبعاد الآخرين .

٢٧٧٤٠ - مَناقِعي° Hélophyte (F). Helophyte (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش وينمو في اوحال المستنقعات غير المالحة .

٢٧٧٤١ - مَناكِب
Rémiges secondaires, Favillons (F). Wing secondaries (E).
من ريش جناح الطائر ما يتبع صف القوادم ويتقدم الخوافي . الواحد منكب .

٢٧٧٤٢ - مَنالِيَّة° Praticabilité (F).
Praticability (E).
هي التيسير في النهج والعمل تسهيلاً للغاية .

٢٧٧٤٣ - مُناوَرات تَدْليسِيَّة
Manœuvres dolosives (F). Swindling (E).
اعمال خارجية مادية يخدع بها فاعلها شخصاً آخر . وهي من طرق الغش والخداع التي ينص عليها القانون .

٢٧٧٤٤ - مَنْبِت Habitat
الكورة او المكان الذي يلائم هذا النبات فيعيش فيه طوعياً او طبيعياً .

٢٧٧٤٥ - مَنْبَع Source (F). Spring (E).
المكان الذي ينبع منه الشيء كالماء والنفط الخ...

٢٧٧٤٦ - مُنَّة° Nucléole (F). Nucleolus (E).
النواة الذرية الرئيسية . وعضو التناسل في الخثيات .

٢٧٧٤٧ - مَنَّة Monine, Guenon (F).
She-monkey (E).
المنة انثى القرد . ومن اسمائها القردة والدحية والالقة .

٢٧٧٤٨ - مُنَّة° Munna (S). Munna (F). Munna (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في البحار الشمالية || اجسامها صغيرة مبططة ، مستعرضة الرؤوس ، كبيرة العيون الجاحظة . قوائمها متساوية الشكل والطول باستثناء الزوج الامامي الاول المتحول الى ملاقط فكية .

٢٧٧٤٩ - مُنْتَجَع Pâturage (F).
هو المنجع ، اي المرعى الطبيعي .

٢٧٧٥٠ - مَنْتَح Pore de la peau (F).
Pore of skin (E).
ج مناتح . والمناتح هي المنافذ المجهرية الطبيعية الموجودة في بشرة الجلد عند الانسان والحيوان .

٢٧٧٥١ - مَنْتَش Germoir (F). Hot-bed (E).
اداة وعائية توضع فيها البزور المطلوب انتاشها .

٢٧٧٥٢ - مُنْتَفِع Usufruitier (F).
Usufructuary (E). هو الذي يملك حق الانتفاع .

٢٧٧٥٣ - مُنْتَفَعات الايجار Faisances (F).
Dues (E).
ما يزاد من المنافع على حصة صاحب الارض .

٢٧٧٥٤ - مُنْتِنَة * ، لِساء الكَلْب
Chenopodium vulvaria (S). Vulvaire, Ansérine fétide, Arroche puante (F). Stinking goose-foot, Dog's orache (E). Stinkender Gäusefuss (D). Chenopodio fetido, Atriplice puzzolana (I).
نبات كريه الرائحة من فصيلة السرمقيات . اوراقه متعاقبة معنقة كاملة طحلاء اللون . ازهاره عنقودية التجميع تحوي مع اوراقه بعض المواد الصمغية والعناصر الفعالة ككربونات الامونياك ونيترات البوتاس التي تنتج عنها الرائحة الكريهة



منتنة

٢٧٧٥٥ - مَنْتُوشَة Prégermée (F).
صفة البزور التي دخلت في طور التصدع او البروز قبل وضعها في التربة .


٢٧٧٥٦ - مِنْثار Coulard (F).
هو المراط ، راجعه .

٢٧٧٥٧ - مَنْثُور ، خيريّ Cheiranthus (S).
Giroflée (F). Gilliflower (E).
الاسم العلمي من العربي . والخيري جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الصليبيات . انواعه ١٢ منها الحولية والحولة والمعمرة . سوقها عشبية مخشوشبة . اوراقها متعاقبة بسيطة سنانية . ازهارها عنقودية التجميع صفراء اللون او حمراء || والمنثور اسم شامل يطلق ايضاً على المتيولا الشبيهة به .


منثور اصفر


منثور برّي


منثور شتوي


° منجاة

٢٧٧٥٨ - مَنْثُور أصْفَر *، خِيرِيّ أصْفَر
Cheiranthus cheiri (S). Giroflée commune, G. jaune, G. de muraille, Carafée, Violier jaune, Ravenelle (F). Bleedingheart, Wall-flower, Yellow gilliflower (E). Goldlack, Leucoje (D). Violacciocco giallo, Bastone d'oro, Ramo d'oro (I).
نوع من المنثور التزييني . بجلته سبروتية ، معمرة ، فرعاء ، تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه كاملة معنقة . نصلها بحري اللون ، سناني الشكل ، خلي البشرة على صفحتيه . أزهاره عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهاره عطرية العرف ، صفراء اللون || ازهراره يستمر طوال الربيع والصيف .

٢٧٧٥٩ - مَنْثُور بَرّي *، شَمْشِم ، خَمْخِم
Matthiola livida (S). Matthiole livide, Giroflée livide (F). Gilliflower (E). Levkoje (D). Violacciocco (I).
نوع من المتيولا البرية المبذولة يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره عنقودية ، طرفية ، متفرقة ، قليلة العدد ، لونها الى الصفرة الزيتية اللامعة يعلوها توشيح ضيق اسمر || ازهراره يستمر طوال الربيع .

٢٧٧٦٠ - مَنْثُور شَتَوِيّ *
Cheiranthus incanus, Matthiola incana (S). Giroflée quarantaine, G. d'hiver, Cocardeau, Violier (F). Gilliflower, Queen's stock, Stock (E). Gemeine Gartenlevkoje, Winterlevkoje (D). Viola, Fior barco, Fior bono (I).
نوع من المنثور الحولي والحول وهو بالحقيقة نوع من المتيولا . ضروبه واصرامه كثيرة العدد . نباتاته تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. سوقها مخشوشبة فرعاء . اوراقها معنقة اهليلجية الشكل . نصلها بحري اللون ، اطحل المواج ، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها عنقودية التجميع يكثر فيها المكبس وهي عطرية العرف مختلفة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والوردي والابيض والاصفر والمرقط والموشح . ازهراره يستمر من اذار الى تموز .

٢٧٧٦١ - مَنْثُور لَيْلِيّ Giroflée des jardins (F).
هو المتيولا المكبسة ، اطلبها .

٢٧٧٦٢ - مُنْج المنج : الماش الاخضر .

٢٧٧٦٣ - مَنْجا ، مَنْجُو ، مَنْكُو ، مَنْغا
Manguier (F). Mango tree (E).
هي شجرة الانبج ، اطلبها .

٢٧٧٦٤ - مَنْجاة *، مَنْكايَة ، مَنْغايَة
Mangue (F). Mango (E).
هي ثمرة الانبج ، تعتبر من افيد ثمار البلاد الحارة ويقال انها تنشط الدم وتفيد الامعاء .

٢٧٧٦٥ - مَنْجَبِي Mangabey (F).
هو الحودل ، من القرود الذيالة ، اطلبه .

٢٧٧٦٦ - مُنْجَحِرات Orycteropidae (S).
Oryctéropidés (F). Orycteropidae (E).
هي فصيلة الحافرات من رتبة الدرد .

٢٧٧٦٧ - مَنْجَع Pâturage (F).
Pasture, Grazing (E).
هو المنتجع ، مرج طبيعي اقل عشباً من المرعى .

٢٧٧٦٨ - مِنْجَل Faucille (F).
Sickle, Reaping-hook (E). اداة يدوية تستعمل للحش .

٢٧٧٦٩ - مِنْجَل مائِيّ Faucard (F).
Long-handled scythe (E).
منجل خاص مستطيل المقبض يستعمل في حش النباتات المائية .

٢٧٧٧٠ - مِنْجَلِيّ Falciforme (F).
Falcate, Falciform (E).
نعت وصفي يطلق على ما كان شكله شكل المنجل .

٢٧٧٧١ - مَنْجَم Gisement, Mine (F).
Lie, Layer, Mine (E). موقع المعدن في جوف الارض .

٢٧٧٧٢ - مَنْحَلَة Rucher (F).
Stand or shed for bees (E).
المنحلة والعميرة والنحيتة هي مجموعة القفران او الخلايا التي يتعهدها النحال .

٢٧٧٧٣ - مُنْحَنٍ ، أزْوَر Courbe (F).
Graph, Graphic curve (E).

٢٧٧٧٤ - مُنْحَنِي الأضْلاع Curviligne (F).
Curvilinear (E).

٢٧٧٧٥ - مُنْحَنَيات الإرْتِفاع
Courbes de niveau (F). Contour lines (E).
هي خطوط الرهاء ، راجعها .

٢٧٧٧٦ - مِنْخاب ° Calibreur (F). Jiggerer (E).
آلة تنخب الثمار اي تفرقها وتوزعها بحسب احجامها .

٢٧٧٧٧ - مَنْخَر Naseau (F). Nostril (E).

٢٧٧٧٨ - مُنْخَرَبات Foraminifères (F).
Foraminifera (E). رتبة حيوانات دنيا من الجذريات .

٢٧٧٧٩ - مِنْخَس Aiguillon (F). Goad, Sting (E).
عصا طويلة مسمارية الطرف ينخس بها بقر الحراثة .

٢٧٧٨٠ - مِنْخَسِيّات Porte-aiguillons (F).
هي الحمويات ، راجعها .

٢٧٧٨١ - مُنْخَفِضَة المَبْيِض Inférovariée (F).
Inferovarious (E).
نعت تعريفي توصف به ازهار النبات المنخفضة المبيض من فئة المتحدات القمالات .

٢٧٧٨٢ - مُنْخُل ، مَقْطَف Blutoir (F).
Bolter (E).

٢٧٧٨٣ - مِنْداة ° Vaporisateur (F).
Vaporizer, Sprayer (E).
جهاز يستعمل لنضخ السوائل وذرها كالندى .

٢٧٧٨٤ - مِنْدال ° *
Conocephalus mandibularis (S). Conocéphale (F).
حشرة من الجنادب وفصيلة القبوطيات . ثوبها ثنائي اللون ، اخضر الكوسل والبطن والظهران ، اسمر الرأس والشرج والسيقان . جسمها صغير القد يطول من ١٩ الى ٢٧ مم. جناحاها يلحفان الجسم والسرك والمرز . ساقاها تطولان من ١٦ الى ٢٠ مم. مرزها وسركها مستطيلان جالسان

أما البرك فسنن الحافة الداخلية || وهو من الجنادب التي تألف المراعي والاماكن المعشبة . قوته المواد النباتية اخصها العصف والاوراق .

٢٧٧٨٥ - مَنْدَخ ○ Appontement (F). Flying-bridge (E).

صقالة بحرية تقوم على الركائز تستعمل لشد السفن ، بقلوسها ، اليها عند الشحن او التفريغ . ج مناذخ .

٢٧٧٨٦ - مَنْدُورَة خَشِنَة Menodora scabra (S). Ménodore scabre (F).

جنبة معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الزيتونيات . مهدها المكسيك والمناطق المجاورة من الولايات المتحدة الامريكية تزرع للتزيين || ساقها قصيرة تعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. فروعها مزوانية اوراقها صغيرة خيطية النصل طولها نحو ٢٠ مم. وعرضها ٣ مم. لونها الى الخضار الاصفر ازهارها بوقية صفراء اللون قطرها نحو ٢ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٧٧٨٧ - مَنْدَرِين Mandarinier (F). Mandarin orange tree, Tangerine orange tree (E).

هي شجرة الليمون الافندي اي اليوسفي ، اطلبها .

٢٧٧٨٨ - مَنْدَرِينَة Mandarine (F). Mandarin, Tangerine (E).

ثمرة المندرين اي اليوسفي او الليمون الافندي .

٢٧٧٨٩ - مُنْدَغِم Adné (F). Adnate (E).

٢٧٧٩٠ - مُنْدَغِم الرَّاسِمَات Zygomorphe (F). Zygomorphous (E).

نعت تعريفي يوصف به كل نبات زوائده الزهرية متشابهة متحدة .

٢٧٧٩١ - مُنْدَفِع Protractile (F). Protractor (E).

٢٧٧٩٢ - مَنْدَفُور Amarante tricolore (F).

هو القطيفة الثلاثية الالوان ، اطلبها .

٢٧٧٩٣ - مَنْدَلِيّ Mendélien (F). Mendelian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل قاعدة او عملية منبثقة من مذهب مندل الوراثي .

٢٧٧٩٤ - مَنْدَلِيَّة Mendélisme (F). Mendelism (E).

هي مذهب مندل في الوراثة ، ملخصه ان النبات يتوارث صفات معينة دون غيرها وذلك بنسب محدودة منضبطة لا شذوذ فيها .

٢٧٧٩٥ - مُنْدُورَة Monodore (F).

شجرة تدعى حيدلان ، اطلبها .

٢٧٧٩٦ - مَنْدُوسَة البَازِلَّا ○* Bruchus pisorum (S). Bruche du pois (F). Pea beetle (E). Erbsenkäfer (D).

حشرة من المندوسيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ مم. ثوبها الى السمرة ، ظهرها مبقع بالاغبر ، زغبها حنطي . جيلها الحولي واحد . تركب البازلا دون سواها فتنخر الحبة وتقيم فيها ولا يوجد في الحبة الواحدة سوى حشرة او يرقة .

٢٧٧٩٧ - مَنْدُوسَة البِيقِيَّة ○* Bruchus brachialis (S). Bruche de la vesce (F). Vetch weevil (E). Zottelwickenkäfer (D).

حشرة واشعة خاضلة حابية من فصيلة المندوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط ويمتد الى داخل الشرق الادنى واوروبة . تألف زراعات البيقية اينما كانت والبراري التي تنبت فيها الانواع البرية . خنافسها تعيش على طلع الازهار وبتلاتها . يرقاتها تعيش على الحبوب فتنخرها || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى الربدة السمراء يعلوها في كوسلها بقعة بيضاء تتاخم الجنالة وبقعة اخرى صغيرة في المقدم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . متكها مستطيل الشكل ، مزنق الطرف . ظهرانها لا يلحف كامل البطن . غمداها تساعيتا التحزيز القاطب . ظنابيبها مجهزة بمناخس حادة || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اواخر ايار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . وينقف المكن بعد متحه بنحو خمسة ايام || اليرقة عند تمام ادراكها ، اي بعد النقف بنحو ثلاثة اسابيع ، تطول نحو ٧ مم. ثوبها الى الحنطي الاغبر . رأسها اسمر . سكمتها الشرجية مجهزة بسركين دقيقين || طور الاكمال يستمر نحو ستة ايام وينقضي في الحبة حيث كانت اليرقة . ثم تخرج الحشرة الجملانة من الحبة وتتوجه الى حيث تختبئ لقضاء بياتها الشتوي .

٢٧٧٩٨ - مَنْدُوسَة العَدَس ○* Bruchus lentis, B. pallidicornis (S). Bruche des lentilles (F). Lentil weevil (E). Linsenkäfer (D).

حشرة من المندوسيات . طولها نحو ٣ مم. ثوبها الى السمرة تعلوها زغبة بنية وبقع غبراء اللون قليلة الارتسام || جيلها الحولي واحد . تركب العدس فتنخر الحبة وتقيم فيها .

٢٧٧٩٩ - مَنْدُوسَة الفُول ○* مَنْدُوسَة الفاصوليا ○ Bruchus rufimanus (S). Bruche de la fève (F). Bean beetle (E). Speisebohnenkäfer (D).

حشرة من المندوسيات طولها يراوح من ٤ الى ٥ مم. ثوبها اسود اللون يعلوه زغب خملي اطحل المواج || جيلها الحولي واحد . تركب الفول فتنخر الحبة وتقيم فيها مع يرقاتها .

٢٧٨٠٠ - مَنْدُوسَة اللوبياء ○* Acanthoscelides obsoletus (S). Bruche du haricot (F). Common bean weevil (E). Speisebohnenkäfer (D).

حشرة من المندوسيات طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى الحنطي ، زغبها اطحل اللون . زباناها منشارية الشكل . جيلها الحولي واحد . تركب اللوبياء فتنخرها وتقيم فيها مع يرقاتها .


٢٧٨٠١ - مَنْدُوسَة النَّفَل ○ Bruchidius trifolii (S). Bruche des trèfles (F).


حشرة من المندوسيات طولها ٢ مم. ثوبها اسود اللون ، ظهرها مخطط بالاغبر . قوائمها وزباناها سود || جيلها الحولي واحد ، تركب مع يرقاتها بذور النفل على انواعه .


٢٧٨٠٢ - مَنْدُوسَة صِينِيَّة ○ Callosobruchus sinensis (S). Bruche chinoise (F). Cowpea weevil (E). Chinesischer Bohnenkäfer, Kundekäfer (D).

حشرة من المندوسيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم. ثوبها


مندال


مندوسة البازلا


مندوسة البيقية



مندوسة العدس


مندوسة الفول


مندوسة اللوبياء

اسود اللون يعلوه بقع بيض جلية الارتسام || جيلها الحولي واحد . تركب مع يرقاتها العدس والحمص والفاصوليا فتنخر الحب وتعطبه .

٢٧٨٠٣ - **مَنْدُوسِيّات** ° Bruchidae (S).
Bruchidés (F). Bruchidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، زباء الجسم ، خطمية المتك . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة لكنها مختلفة الاشكال يكثر فيها الخيطي والمنشاري والمشطي والصولجاني . اغمادها لا تلحف كامل الجسم . ارساغها خماسية التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . مكنها ذري القدر ، بيضي الشكل ، اصفر اللون، تمتحه الانثى على الازهار والثمار والحبوب فينقف عن يرقات دقيقة غبراء اللون تعيش على الثمار والحبوب فتنخرها وتتسلخ فيها وتتحول الى حوريات فحشرات كاملة .


مندولة مبذولة

٢٧٨٠٤ - **مَنْدُول** ° Maena (S). Mendole (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المندوليات . انواعه المعروفة ٤ اعطانها المتوسط. جميعها صغيرة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم تتميز بزعانفها الظهرية الفردية المستطيلة و بزعانفها الشرجية الفارقة || اشهر انواعه المندولة المبذولة ، اطلبها .

٢٧٨٠٥ - **مَنْدُولَة مَبْذُولَة** °*
Maena vulgaris (S). Mendole commune, Amendoula, Matasouldat (F).
نوع من المندول وهي سمكة مبذولة في المتوسط . جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٠ سم. ثوبها فضي اللون ، ظهرها عابق التفضيض تعلوه خطوط سمر .


منزلية

٢٧٨٠٦ - **مَنْدُولِيّات** ° Maenidae (S).
Ménidés (F). Maenidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف ، اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها المندول والشذام .


٢٧٨٠٧ - **مَنْدِيّ** Semnopithèque (F).
نوع من القرود المقدسة يدعى هبار ، اطلبه .

٢٧٨٠٨ - **مَنْدِيلِيه** هي توقعان المروج ، اطلبه .

٢٧٨٠٩ - **مِنْزَحَة ، مَصْرِف** Drain (F).
Drain-pipe (E).
منزحة . ج منازح ، قناة تستعمل لتحفيض التربة اي لصرف مياهها الزائدة .

٢٧٨١٠ - **مَنْزَع ، مَيْل** Tendance (F).
Tendency (E).

٢٧٨١١ - **مَنْزُوع المُلْكِيَّة** Exproprié (F).
Expropriate (E).
هو العقار التي نزعت ملكيته من يد صاحبه .


منساخ

٢٧٨١٢ - **مَنْزِيزَة** Menziesia (S).
Menziésie (F). Menziesia (E).
نبات معقود التعريف على اسم العلامة الانكليزي «ارشيبلد منزي» جنس جنبات صغيرة محمرة من فصيلة الخلنجيات مهدها اميركة الشمالية . انواعها المعروفة قليلة العدد || سوقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عابلة متعاقبة . نصالها اهليلجية مستطيلة . صفحاتها السفلى بحرية اللون . ازهارها ضمي الشكل ، خماسي التجميع . ازهارها صغيرة المعاليق بيضاء اللون ، صنابية المواج ، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٢٧٨١٣ - **مَنْزِلِيَّة** °* Mentzelia (S).
Mentzélie (F). Mentzelia (E).
جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من فصيلة اللوازيات . منبتها بعض مناطق اميركة ، الشمالية . سوقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها لاطئة ، متعاقبة . خماسية التفريض ، مدببة الفلق . ازهارها خنثوية ، خماسية الفصل ، خماسية او عشارية البتلات ، عديدة الاسدية ، عطرية العرف ، عاجية اللون او صفراء ، تنبلج في الليل ابتداءً من الغروب || انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية :

٢٧٨١٤ - **مَنْزِلِيَّة عُشَارِيَّة البَتَلات** °
Mentzelia decapetala (S). Mentzélie à 10 pétales (F).
نوع من المنزلية . عشبة محولة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الاهداب القصيرة . اوراقها تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القد ، قطرها من ١٠ الى ١٢ سم. وهي عشارية البتلات تضم نحو ٣٠٠ سداة || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٨١٥ - **مَنْزِلِيَّة لِينْدلي** °
Mentzelia Lindleyi (S). Mentzélie de Lindley (F).
نوع من المنزلية . عشبة حولية تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها فرعاء مالسة اللحاء . اوراقها تطول نحو ٧ سم. نصالها خلية على الصفحتين . ازهارها جميلة الصفار الزاهي ، قطرها نحو ٨ سم. وهي خماسية البتلات ، عديدة الاسدية نحو ١٥٠ || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٧٨١٦ - **مَنْس** ° Méristème (F). Meristeme (E).
هو النسيج الانشائي في النبات .

٢٧٨١٧ - **مِنْسَاب** Compas de proportion (F).
Proportional compasses (E).

٢٧٨١٨ - **مِنْسَاح** ° ، **بولدوزر** Bulldozer
جرارة آلية ينسح بها التراب والصخور فتدفع بها جرفاً من مكان الى مكان .

٢٧٨١٩ - **مِنْسَاخ** * Pantographe (F).
Pantograph (E).
جهاز يستعمل في نقل الرسوم وتكبيرها وتصغيرها .

٢٧٨٢٠ - **مِنْسَر** Bec d'oiseau de proie (F).
Bill of the prey (E).
هو منقار كواسر الطير ،يتميز بقوته وانعقاف بهرته الذربة الحادة الطرف .

٢٧٨٢١ - **مِنْسَغَة** Lame (F). Scale (E).

٢٧٨٢٢ - **مِنْسَف ، مِنْسَفَة** Van (F).
Winnowing-basket, W.-machine (E).
جهاز يدوي او آلي يستعمل في نسف الحبوب لتنظيفها من الاجرام .

٢٧٨٢٣ - مَنْسَل ، غُدَّة تَنَاسُلِيَّة
Gonade (F). Gonad (E).
هي الغدة التي تنتج العامات وتفرز الهرمونات . لذلك فالخصية هي المنسل الذكري والمبيض هو المنسل الانثوي ج مناسل .

٢٧٨٢٤ - مَنْسَم
Narine de poisson (F).
Nostril of the fish (E).
المنسم ج مناسم . هو منخر الاسماك خاصة .

٢٧٨٢٥ - مَنْسَم *
Aspidium lonchitis (S).
Aspidie (F). Holly fern, Shield fern (E). Schilfarn (D). Capelvenere dopplo (I).
نوع من السراخس البسباجيات المعمرة. ضروبه عديدة منها البرية والتزيينية . يرغب في الاتربة الرملية وفي المواقع الرطبة . ارومته مداده . اوراقه منتصبة ، مراجه مثلثة الزوايا ، زكائمه عادمة الغشاء ، لونه الى الخضار الاصفر . يزرع في المراكن فيجود .

٢٧٨٢٦ - مَنْسَنِيلَة
Mancenillier (F).
هي الصابة ، اطلبها .

٢٧٨٢٧ - مَنْسُوب
Homogène (F).
Homogenous (E).

٢٧٨٢٨ - مَنْسُوبِيَّة
Relativisme (F).
Relativism (E).
المنسوبية مذهب فلسفي يقول بنسبية المعرفة حتى في الزمان والمكان .

٢٧٨٢٩ - مَنْسُوح °
Lézardé (F). Cracked (F).
ما كان النساح عيبه .

٢٧٨٣٠ - مَنْسِيّ °
Méristématique (F).
Meristematic (E).
منطقة التكاثر الخليوي حيث النسج الانشائية .

٢٧٨٣١ - مُنْسِيَة
Trucherau (F).
هي الهيوفاريقون المعروف ، اطلبه .

٢٧٨٣٢ - مَنْشَأ
Origine, Source (F).
Origin, Spring (E).
هو مصدر الشيء او منبعه .

٢٧٨٣٣ - مَنْشَاة
Amidonnerie (F).
Starch-works (E).
هي المعمل الذي يصطنع فيه النشا .

٢٧٨٣٤ - مِنْشَاح °
Plastotype
نعت تعريفي يطلق على كل جزء الي يتأثر بالمحيط فيتطور .


٢٧٨٣٥ - مِنْشَار
Scie (F).
سمكة بحرية من الاشلاق ، مشهورة باسم ابو منشار .

٢٧٨٣٦ - مِنْشَار
Scie (F). Saw (E).
اداة يدوية او آلية تستعمل في نشر الاخشاب والمعادن والحجارة ، الخ .


٢٧٨٣٧ - مِنْشَارِيّ
Serriforme, Serrulé (F).
Serriform (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على كل ما كان تفريض حافته يشبه اسنان المنشار.

٢٧٨٣٨ - مِنْشَارِيَّات
Pristidae (S).
Pristidés (F). Pristidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة الاشلاق .

٢٧٨٣٩ - مِنْشَارِيَّات
Tenthredinidae (S).
Tenthrédinidés (F). Tenthredinidae, Sawflies (E). Blattwespen, Sägewespen (D).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٣ الى ١٥ مم. اثوابها مختلفة الالوان . قرونها الاستشعارية خيطية || يرقاتها دودية عديدة الارجل تحمل عادة دون الثمانية او اكثر من ١٦ وهي باكثريتها خاشبة ومنها الواشمة والثامرة .


منسم

٢٧٨٤٠ - مِنْشَارِيَّة ، ذُبَاب مِنْشَارِيّ
Tenthredo (S). Tenthrède, Mouche à scie (F).
جنس حشرات من فصيلة المنشاريات ، انواعه نحو ٢٠٠ اكثرها من الحشرات الضارة ، شذام مرزها مسنن كالمنشار يخترق اصلب اللحاء . يرقاتها ناهمة لا تعف عن شيء . اشهر انواعه المؤذية ما يتبع :


منشارية السوسن

٢٧٨٤١ - مِنْشَارِيَّة السَّوْسَن *
Rhadinoceraea micans (S). Tenthrède des iris (F).
نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحول ، طولها يراوح من ٧ الى ٩ مم. ثوبها الى السواد اللامع . زباناها قصيرتان . تظهر في أوائل حزيران || يرقتها أسطوانية الجسم المالس الاشهب الثوب . رأسها مستدير الشكل جوزي اللون . تركب اوراق السوسن فتؤذيها اشد الاذى .


منشارية الكشمش

٢٧٨٤٢ - مِنْشَارِيَّة الكِشْمِش *
Pteronidea ribesii (S). Tenthrède du groseillier (F). Imported currantworm (E). Gelbe Stachelbeerblattwespe (D).
نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة . طولها يراوح من ٦ الى ٨ مم. ذكورها سود الاثواب اناثها صفر . يرقاتها خضر الاثواب المنقشة بنكت سود . تركب الكشمش فتلتهم كامل نصل الورقة وقد لا تعف عن العروق .



منشارية اللفت

٢٧٨٤٣ - مِنْشَارِيَّة اللِّفْت *
Athalia colibri (S). Tenthrède de la rave (F). Turnip sawfly (E). Kohlrübenblattwespe, Rübenblattwespe (D).
نوع من المنشارية، اجيالها الحولية ثلاثة . طولها يراوح من ٧ الى ٨ مم. ثوبها الى الصفرة . رأسها والقسم الخلفي من جوشنها الى السمرة . يرقتها سمراء اللون غبراء المواج تحمل ١٦ زوجاً من الارجل . تركب مختلف اوراق الصليبيات اخصها اللفت .


منشارية الورد


٢٧٨٤٤ - مِنْشَارِيَّة الوَرْد *
Arge rosae, Hylatoma rosae (S). Tenthrède du rosier (F). Arge rosae (E). Rosenbürsthornwespe (D).
نوع من المنشارية، لها جيلان في الحول. طولها يراوح من ٧ الى ١٠ مم. رأسها وزباناها سود. جوشنها اسود واصفر ، بطنها وارجلها صفر . اجنحتها شفافة وردية المواج . يرقاتها الى الخضرة الزاهية . تركب اوراق الورد فتقضي عليها .



منشارية بزاقة


منشارية سوداء


منشارية مزنرة


منشارية ممنطقة


منضحة يدوية


منضحة آلية


منطاب

٢٧٨٤٥ - **مِنْشَارِيَّة بَزَّاقَة** *
Caliroa limacina (S). Tenthrède limace (F).
Pear slug, Cherry slug (E). Schwarze Kirschblattwespe (D).
نوع من المنشارية ، طولها نحو ٥ مم. ثوبها الى السمرة السوداء ، اجنحتها شفافة. مرزها مستطيل الشذام. اناثها اكثر عدداً من ذكورها تمتح مكنها في بشرة النصل فينقف عن يرقات تشبه البزاق، لونها الى الخضرة السمراء . تركب اوراق معظم الاشجـــار المثمرة فترعى النصل وتعف عن العروق .

٢٧٨٤٦ - **مِنْشَارِيَّة دَمِيمَة**
Tenthredo difformis (S). Tenthrède difforme (F).
نوع من المنشارية، متوسطة القد، غليظة الشكل . طولهـــا يراوح من ٦ الى ٧ مم. ثوبها الى السمرة . اجيالها الحولية ثلاثة . يرقاتها مؤذية تقضم اوراق الورديات والصليبيات .

٢٧٨٤٧ - **مِنْشَارِيَّة سَوْدَاء** *
Tenthredo aethiops (S). Tenthrède noire (F).
نوع من المنشارية، صغيرة القد، طولها يراوح من ٥ الى ٦ مم. ثوبها الى السمرة السوداء . اجيالها الحولية ثلاثة . يرقاتها مؤذية تقحط خضيب النصال على صفحاتها العليا . واليرقة تبدو صفراء اللون خضراء المواج ثم تنحرف رويداً رويداً الى السمرة الحنطية فالداكنة .

٢٧٨٤٨ - **مِنْشَارِيَّة مُزَنَّرَة** *
Emphytus cinctus (S). Tenthrède à ceinture (F).
نوع من المنشارية، متوسطة القد، طولها نحو ٨ مم. ثوبها الى السمرة المزنرة بالاسود . اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . يرقاتها سمراء اللون تعيش في الانابيب المكاكية تدخلها من مواضع القطع على اثر التشذيب والتقليم .

٢٧٨٤٩ - **مِنْشَارِيَّة مُمَنْطَقَة** *
Tenthredo zonata (S). Tenthrède zonée (F).
نوع من المنشارية، صغيرة القد، طولها نحو ٥ مم. ثوبها الى السمرة الفاتحة المنطقة بالاسود . يرقاتها مؤذية تقضم اوراق نباتات الفصيلة الوردية اخصها الورد .

٢٧٨٥٠ - **مِنْشَاط** ° ، **مِقْيَاس القُوَّة**
Dynamomètre (F). Dynamometer (E).
جهاز تقاس به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية.

٢٧٨٥١ - **مِنْشَاط كَهرَبائيّ** °
Electrodynamomètre (F). Electrodynamometer (E).
جهاز يرتكز على ما تمارسه المغنطة من تأثير في التيار الثابت والمتحرك .

٢٧٨٥٢ - **مِنْشَاع** ° Doseur (F). Dosimeter (E).
جهاز يستعمل في التشبيع او التركيز .

٢٧٨٥٣ - **مَنْشَر** Séchoir (F). Drying-sun (E).
المكان المعد لنشر وتجفيف اوراق التبغ في الشمس وهو يعني ايضاً الاجهزة المختلفة التي تنشر عليها مشاكيك التبغ الاخضر ريثما تجف الاوراق اخصها المناشر الطليقة والملجومة والنقالة .

٢٧٨٥٤ - **مَنْشَرَة** Scierie (F). Saw-mill (E).
هي معمل نشر الخشب وصناعته .

٢٧٨٥٥ - **مُنْشَطِر** Clivé (F). Cleavat (E).

٢٧٨٥٦ - **مَنْشَع** ° Phénomène (F). Phenomenon (E).
هو الظاهرة . ج مناشع .

٢٧٨٥٧ - **مَنْشَعِيَّة** ° Phénoménisme (F).
المنشعية مذهب فلسفي يدعى ايضاً الظاهرية والخيلولية . اطلب ظاهرية .

٢٧٨٥٨ - **مَنْشَق** Narine d'oiseau (F). Nostril of the bird (E).
هو المنخر عامة ومنخر الطير خاصة وهما منشقان .

٢٧٨٥٩ - **مُنَصِّف** Bissectrice (F). Bisecting (E).

٢٧٨٦٠ - **مِنْضَار** Germandrée sauvage (F).
هو الاسقورديون البري ، اطلبه .

٢٧٨٦١ - **مِنْضَحَة** * ، **مِنْضَحَة**
Pulvérisateur (F). Pulverisator, Vaporizer (E).
آلة تستعمل لنضح الادوية السائلة على النبات . والمناضح مختلفة الاشكال والاحجام والتصاميم وقد تكون آلية او يدويـــة .

٢٧٨٦٢ - **مُنَضَّد** Schiste (F). Schist, Slaty rock (E).
هو حجر الشيست . وأجع شيست .

٢٧٨٦٣ - **مُنْضَغِط** Coercible
ما كان قابلاً للضغط كالبخار وغيره .

٢٧٨٦٤ - **مِنْطَاب** ° * Megaderma (S). Mégaderme (F).
جنس حيوان من فصيلة الوحريات . انواعه اربعة تتميز بفراطيسها الطويلة الذلقة ، بزوائدها المنخرية الشارفة ، باستطالة ورحابة بساطها الغشائي وبخلوها من الذنب الظاهر . كما انها عادمة الثنايا العلوية ، أما نواجذهـــا فخمس . اجسامها صغيرة القد طولها يراوح من ٨ الى ١١ سم. وبسطتها من ٣٥ الى ٤٥ سم. أثوابها رمادية اللون يعلوها مواج اصفر يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر || موطنها افريقية الشرقية وسرنديب والهند . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات واللوبيات والضفادع والاسماك الصغيرة .

٢٧٨٦٥ - **مِنْطَاش** ° Polyploïde (F). Polyploid (E).
كل خلية تتألف مجموعة نشبها المتشابهة من عدة مناطش .

٢٧٨٦٦ - **مَنْطَدَة** Aérostatique (F). Aerostatics (E).
هي علم توازن الهواء .

٢٧٨٦٧ - **مَنْطَس** ° Gamme
هو سلم سياق الانغام المتتابعة المتناسقة ان صاعدة او هابطة . وهو مدرج تتابع الالوان والمذاقات الخ...

٢٧٨٦٨ - **مَنْطَش** ° Génome, Haplome (F).
مجموعة نطاش او نشب الغامة الواحدة .

٢٧٨٦٩ - **مِنْطَقَة** Zone
مساحات من الارضين تخضع لنظام طبيعي واحد وعوامل جوية واحدة .

٢٧٨٧٠ - **منطقة الاختصاص** Ressort (F). Province (E).
هي المنطقة التي يشملها اختصاص احدى المحاكم وهي ايضاً تعيين درجة الاختصاص .

٢٧٨٧١ - **منطقة الجوزاء** Baudrier d'Orion (F). Orion's belt (E).
ثلاثة نجوم مستقيمة الصف مركزها في وسط كوكبة الجبار اي الجوزاء . وتدعى ايضاً النطاق ونطاق الجوزاء وفقار الجوزاء ويد الجوزاء .

٢٧٨٧٢ - **منطقة حرّة** Zone franche (F). Franked zone (E).
منطقة اقليمية معينة لا تخضع للرسوم الجمركية .

٢٧٨٧٣ - **منطقة عقاريّة**
Circonscription foncière (F). Ground circumscription (E).

٢٧٨٧٤ - **منطقيّات** Cestodes (F). Cestoda (E).
صف من الدود العريضات .

٢٧٨٧٥ - **منطيليّات** Mniotiltidae (S).
Mniotiltidés (F). Mniotiltidae (E).
فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة اعطانها تمتد من الهند الى امريكة الجنوبية والشمالية ‖ اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقرقف . اثوابها ملونة تكثر فيها الطحلة والبياض ‖ ملجئها الحياتي زوجي في زمن التسافد والحضن ثم جماعي ‖ قوتها الحشرات ومكنها ويرقاتها والثمار اليانعة والبذور ‖ تدش في تجاويف الاشجار من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حضنتها اربع بيضات .

٢٧٨٧٦ - **منظام** ° Isotherme (F). Isotherm (E).
منظام او ايزوترم . ج مناظم : خطوط الحرارة الاقليمية او العالمية المتساوية التوزيع .

٢٧٨٧٧ - **مُنظِّف** Détergent, Détersif (F).
Detergent, Detersive (E).

٢٧٨٧٨ - **مُنظَّمة** Organisation (F).
Organization (E).

٢٧٨٧٩ - **منظور خطّيّ**
Perspective linéaire (F). Linear perspective (E).

٢٧٨٨٠ - **منع** Crabe (F). Crab (E).
حيوان مائي من القشريات يعرف بالسرطان .

٢٧٨٨١ - **منع مصوف** Crabe à laine (F).
هو الخيتل دويبة بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٧٨٨٢ - **مُنعطف النهر**
منعطف النهر ثلاثة انجم نيّرة متتالية من كوكبة النهر المعروفة ايضاً بكوكبة أريدانوس . موقعها في المنعطف الثاني للنهر .

٢٧٨٨٣ - **مُنعقفات الأجنحة**
راجع ملتويات الاجنحة .

٢٧٨٨٤ - **منغا** Manguier (F).
هي شجرة الانبج ، اطلبها .


٢٧٨٨٥ - **منغانات ، منغنات** Manganate
المنغنات هي املاح الحامض المنغنيكي .

٢٧٨٨٦ - **منغنيزا ، منغنيس ، منجنيز**
Manganèse (F). Manganese (E).
معدن اشهب اللون شديد الصلابة واللمعة قابل للصقل . رمزه (م – Mn) وزنه الاتومي ٥٤٫٩٣ ثقله النوعي ٧٫٢ بحلل الماء في ١٠٠°سغ . ينصهر في ١٢٢٥°سغ . ويغلي في ١٩٠٠°سغ . وهو يوجد في الطبيعة على هيئة مركبات كيماوية اخصها الاوكسيدات والكربونات ، ويوجد ايضاً في معظم النسج النباتية ولكن بمقادير ضئيلة كما يوجد في جميع الاتربة بذات النسب الضئيلة ‖ يستعدن ويستخدم صناعياً في عدة تراكيب اخصها الصلب .


٢٧٨٨٧ - **منغو** هو الانبج ، اطلبه .

٢٧٨٨٨ - **منغيّات** Mangiferae (S).
Mangiférées (F). Mangiferae (E).
سبط من البطميات ومنهم من جعلها فصيلة مستقلة .

٢٧٨٨٩ - **منفاخ** * Soufflet (F). Bellows (E).
اداة يدوية تستعمل في ذرّ المساحيق الزراعية .


منفاخ

٢٧٨٩٠ - **منفاخ كبريت** * Soufreuse (F).
Sulphurator (E).
اداة تستعمل في ذر مساحيق الكبريت .


منفاخ كبريت

٢٧٨٩١ - **منفحة ، ضون** Caillette (F).
Rennet (E).
جزء من معدة المجترات .

٢٧٨٩٢ - **منفحة** Présure (F). Rennet (E).
هي المسوة ، خميرة قابلة للذوبان ، تستخرج من منفحة الجدي الرضيع ، تستعمل في تجبين الحليب .

٢٧٨٩٣ - **مُنفِّذ** Exécuteur (F). Executor (E).
هو من قام بالتنفيذ .

٢٧٨٩٤ - **مُنفِّذ الوصيّة**
Exécuteur testamentaire (F). Executor (E).
هو الذي يعينه الموصي في الوصية لينفذ ما جاء فيها .

٢٧٨٩٥ - **منفصلات الأصابع** Déodactyles (F).
احد قسمي الطيور الجواثم ، يشمل عدة رتيبات والعديد من الفصائل والاجناس والانواع .

٢٧٨٩٦ - **مُنفِض**
نعت تعريفي توصف به الدجاجة التي كفت عن البيض .

٢٧٨٩٧ - **منفض** Egreneuse, Egrenoir (F).
آلة تفصل حب الذره وبزور مختلف نباتات الكلأ عن معطرها وعرانيسها وسنابلها وسنفاتها .

٢٧٨٩٨ - **مُنفلِق** Déhiscent (F). Dehiscent (E).
نعت تعريفي توصف به الاعضاء النباتية التي ينفلق درزها عند الادراك .


٢٧٨٩٩ - **منقاد ، منقار** Bec (F). Beak, Bill (E).
الجزء القرني الامامي البارز من رؤوس الطير .

٢٧٩٠٠ - **مِنْقار الدَّجاجة**

منقار الدجاجة نجم نيّر من كوكبة الدجاجة .

٢٧٩٠١ - **مِنْقار الغُراب**

منقار الغراب نجم من كوكبة الغراب المعروفة ايضاً بالخباء اليماني .




منقاعية

٢٧٩٠٢ - **مِنْقاعيّات** Limnanthaceae (S).
Limnanthacées (F). Limnanthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها اعشاب منقعية ، معظمها حولي . اوراقها مركبة مستطيلة الزناد . ازهارها فردية ، خماسية البتلات ، عشارية الاسدية . ثمارها عنبية صغيرة القد .

٢٧٩٠٣ - **مِنْقاعيّة** * Limnanthes (S).
Limnanthe, Cresson fleuri (F). Meadow-foam (E).
Rosenrote Sumpfblume (D). Limnanto (I).

جنس نباتات عشبية منقعية من فصيلة المنقاعيات . انواعها قليلة العدد ، جميعها برية ، سوقها تطول من ٢٠ الى ٧٠ سم . معظمها ينبسط على الارض . اوراقها مركبة ريشية مخرمة . ازهارها كثيرة العدد منها الاصفر والابيض والوردي .



منقل

٢٧٩٠٤ - **مَنْقِب**

المنقب نجم نيّر من كوكبة قيطس مركزه في الرأس .


٢٧٩٠٥ - **مَنْقَبَة** Palmerale (F).
Palm-plantation (E).

هي الحائش اي بستان النخل العامر .

٢٧٩٠٦ - **مُنْقَسِم ، مَقْدُور القِسْمَة** Divisible

٢٧٩٠٧ - **مُنْقِص** Déperditeur (F).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة او عنصر يسبب نقصاً في طاقة الجهد اي الطاقة الكامنة في الجسم .



منكاش

٢٧٩٠٨ - **مُنْقَطِع** Discontinu (F).
Discontinuous (E).

هو المتقطع اي غير المستمر او المتواصل .

٢٧٩٠٩ - **مَنْقَع** Marais, Marécage (F).
Marsh, Bog, Fen, Swamp, Morass (E).

ارض منخفضة يستنقع فيها الماء .

٢٧٩١٠ - **مَنْقَعِيّ** Palustre (F). Paludal (E).

منقعي وغدراني وغدري : نعت تعريفي يطلق على النباتات التي تعيش في المناقع .

٢٧٩١١ - **مِنْقَل** * ، **مِزْوَان** ० Goniomètre (F).
Goniometer (E). آلة للمسح ، تقاس بها زوايا الارض .

٢٧٩١٢ - **مِنْكَاش** * Binette (F). Hoe (E).

اداة للعزق الخفيف تستعمل باليد .



منكان راهب

٢٧٩١٣ - **مَنَكَان** ० Pipra (S).
Manakin (F). Manakin (E).

جنس طير من فصيلة البيبريات . انواعه المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق اميركة الوسطى والجنوبية . تألف الرياض والغابات الرطبة . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٥ الى ٢٠ زوجاً || اجسامها صغيرة ، ربعة ، متراكبة الالوان الساطعة . قوتها الثمار والبذور وبعض الحشرات || اعرف انواعه واشهرها المنكان الطويل الذنب والمنكان الراهب .

٢٧٩١٤ - **مَنَكَان رَاهِب** ० * Pipra monacus (S).
Manakin moine (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الغابات . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربعة ، يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى السواد الاسفع المواج . ثوبه السفلي الى البياض الاصفر . يتميز بغدة عنقه التي تنتفخ وتنتفش عند الطلب فتبدو كالذقن وهو ما دعى الى كنيته بالراهب . منقاده صغير الجرم ، ذلق الطرف المسنن . حدقة عينه عسلية اللون . جناحه قصير وذنبه كذلك . رسغاه دقيقان ، رفيعان ، اسمران || اخلاقه وضية لكنه كثير الوجل وشديد الحذر . قوته الثمار اليانعة وبعض الحشرات || يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع . الانثى تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٩١٥ - **مَنَكَان طَوِيل الذَّنَب** ०

Pipra candata (S). Manakin à longue queue (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الغابات الرطبة . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربعة ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبه الى الزرقة السماوية . جبهته وقة رأسه الى الحمرة الزاهرة . محسراه وعنقه وجناحاه وذنبه الى السواد الأسحم اللامع . ذنبه مستطيل الشكل ، مستدير الطرف . حدقة عينه الى الحمرة القرمزية . منقاده صغير الجرم ، ذلق الطرف المسنن . رسغاه دقيقان رفيعان ، حنطيا اللون . ثوب الانثى الى الخضار الزيتي السوي . ثوب الصغار حتى التحسير الاول لا يختلف عن ثوب الانثى || اخلاقه هنية لكنه كثير الوجل والحذر . قوته الثمار البرية والزراعية والحشرات . طيرانه قصير الشوط يكثر فيه السفيف والتصعيد والتهبيط || يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع عند اطراف الاغصان . الانثى تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٩١٦ - **مَنْكِب الجَوْزاء** Bételgeuse (F).
Betelgeuse (E).

منكب الجوزاء نجم نيّر برتقالي اللون من المرتبة الاولى . مركزه على منكب الجبار اليمنى اي الشرقية . يبعد عن الارض نحو ٣٠٠ سنة ضوئية .

٢٧٩١٧ - **مَنْكِبُ الفَرَس**

منكب الفرس نجم نيّر من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٢٧٩١٨ - **مَنْكِب ذي العِنان**

كوكب .

٢٧٩١٩ - **مَنَكَة** ०

Brunfelsia hopeana, Franciscea uniflora (S).
Manaca (F). Manaca tree (E). Manakakraut (D).

الاسم العربي كالفرنسي والانكليزي والالماني تعريب الاسم البرازيلي . شجيرة طبية برية وتزيينية من فصيلة الباذنجانيات . مهدها بعض مناطق اميركة الجنوبية اخصها البرازيل || ساقها فرعاء تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها متعاقبة ،

منقة ، مستطيلة الزناد ، خلية النصل اللاقياسي التفصيص خلية البشرة على صفحتيها || ازهارها فردية ، محورية الارتكاز ، مستطيلة المعاليق ، صغيرة الحجم ، ليلكية اللون || ثمارها عنبية ، جمالية المادة ، تبدو خضراء وتنتهي ، عند النضج ، بالبنفسجي العابق .

٢٧٩٢٠ - مَنْكَلَة Hache fourrage (F). Fodder-cutter (E).

آلة تستعمل في فرم ورق التوت والكلأ وما اشبه .

٢٧٩٢١ - مُنْكَلِس ° Décalcifié (F). Decalcified (E).

فقد كلسه .

٢٧٩٢٢ - مِنْكَيْشَة Serfouette (F). Small hoe (E).

اداة تستعمل في عزق تربة حدائق الزهور والمباقل .

٢٧٩٢٣ - مُنْمَضِغ Masticable (F).

٢٧٩٢٤ - مَنْمَلَة Fourmilière (F). Ant-hill, Ant's nest (E).

هي قرية النمل .

٢٧٩٢٥ - مِنْهَاد ° Butyromètre (F). Butyrometer (E).

هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لمعرفة مقدار السمن في الحليب .

٢٧٩٢٦ - مَنْهَج ، مِنْهَج Méthode (F). Method (E).

هو الاسلوب المتبع ، راجع طريقة .

٢٧٩٢٧ - مُنْهَدِف Allergique (F). Allergic (E).

المنهدف من كان جهازه العضوي عرضة للانهداف .

٢٧٩٢٨ - مَنْهَر ° Ebauche (F). Rough Shape (E).

الرسم الايجازي للشيء وبداية تكوين الشيء . ج مناهر .

٢٧٩٢٩ - مُنْهِض ° Sthénique (F). Sthenic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة من عقاقير وغيرها تنشط فاعلية الاعضاء .

٢٧٩٣٠ - مِنْهِير Menhir (F). Menhir (E).

المنهير حجر ضخم مستطيل منتصب يعود الى عصور ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القاوس المعبود كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهير كثيرة العدد ، متفاوتة الحجوم والطول ، اطولها يبلغ نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

٢٧٩٣١ - مَنْوَر ، مَنْوَرَة

Jour de souffrance, Jour de tolérance


معطل يبيحه القانون لدخول النور فقط . ويجب ان تقفل الكوة بالزجاج والحديد وتكون على ارتفاع قانوني لا يقل عن ٢٦٠ سم . من ارض الغرفة .

٢٧٩٣٢ - مَنْوَرِيّ ° Sciaphyte (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات لا يستطيع النوهة في الضحى العادي بل ينوه في ظل غيره .

٢٧٩٣٣ - مَنُورِينَة °* Manorina (S).
Manorine (F). Manorina (E).

جنس طير من فصيلة المغثريات . انواعه المعروفة خمسة موطنها استرالية والجزر القريبة منها . ملجئها الحياتي جماعي قوتها رحيق الازهار والثمار اليانعة والهوام || اجسامها صغيرة . اذنابها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقيدها مخروطية . السنتها خيطية منمغطة . تجرس الزهر كالنحل . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية || تدشن في الادغال القليلة الارتفاع . اناثها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .



منورينة

٢٧٩٣٤ - مَنُّوز Mannose

سكر غلوكوزي ، بلوزي التركيب ، سريع الذوبان في الماء ، يتخ بخميرة البيرا ، يوجد في بعض النباتات اخصها ثمار الخرنوب وقشور البرتقال .

٢٧٩٣٥ - مَنُول Monaul (F).

هو الحنقط البهي ، اطلبه .

٢٧٩٣٦ - مُنَوِّم ، مُخَدِّر Narcotique (F).
Narcotic (E).

نعت تعريفي يطلق على المواد شبه قلوية المخدرة الموجودة في بعض النباتات . وقد يطلق تعميماً على كل نبات يحوي هذه المادة او المواد .

٢٧٩٣٧ - مَنِيّ Sperme (F). Sperm (E).

مادة مركبة مائعة لزجة تؤمن حياة الحوين المنوي تفرزها خصيتا الذكر وتخزنها الحويصلات المنوية عند وجودها ويدفعها القضيب عند الاندفاق .

٢٧٩٣٨ - مَنِيَّات Aphididae (S).
Aphididés (F). Aphididae (E).

هي فصيلة الارقيات ، اطلبها .


٢٧٩٣٩ - مِنِيَّة Sarcelle marbrée (F).

هي الحذف الجميل ، اطلبه .

٢٧٩٤٠ - مَنِّيَّة ° Spermatisme (F).
Spermatism (E).

المنية مذهب الذين يعتبرون ان مني الذكر يحوي جميع اجزاء الملقوحة . وان ما تقدمه الانثى منوط بالنشوء والنوهة فقط .

٢٧٩٤١ - مُنْيَة مُورَا °* Mania maura (S).
Mania maure, la Maure (F). Mania maura (E).



منية مورا

حشرة من فصيلة النسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق النباتات المرعوية والحولية والمحولة || جسمها كبير القد يطول نحو ٢٣ م. بسطتها نحو ٦٢ م. رأسها صغير الجرم حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها ال الحنطي الكستني المواج || رواشنها عند الشقين الى الحنطي الاسمر المواج تعلوه في الزوج الامامي زركشة كستنية وتمشيح وتبضيع يراوح من الجؤوة الى السمرة الكستنية . وتعلوه في الزوج الخلفي مشحتان معترضتان لونها الى السمرة الكستنية . حنارها

الخارجي مذبذب الاطراف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمنح المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٥ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل مستدق المقدم والمؤخر . ثوبها الى الخضار الالعس تعلوه خطوط جانبية معترضة بيضاء اللون وخط ثبجي اسود قاطب . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .


منيهوت حلو

٢٧٩٤٢ - مَنِّيت Mannite (F).
مادة سكرية قابلة للتبلور تستخرج من بعض النباتات والفطور .

٢٧٩٤٣ - مَنِيزا Magnésie (F).
هي المغنيزا اي اكسيد المغنيزيوم .

٢٧٩٤٤ - مَنِيع Résistant (F). Unyielding (E).

٢٧٩٤٥ - مَنِين Spermine (F). Spermin (E).
شبه قلوي غير سام يكثر في المني ويوجد في البصاق .

٢٧٩٤٦ - مَنِيهُوت Manihot (S).
Manihot, Manioc, Magnoc (F). Mandioc plant, Cassava plant (E). Bittere Manioka, Kassava-wurzel (D). Manioc, Mandiocca, Jatropa officinale (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الفربيونيات . انواعه نحو ٤٠ جميعها جنبية منها البرية والزراعية الغذائية . اعطانها البلاد الاستوائية . سوقها تعلو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اذينية ، كفية النصل، خماسية او سباعية الفصوص. ازهارها فستقية اللون، صغيرة القد، عنقودية التجميع ، محورية وطرفية الارتكاز. ثمارها جراء ثلاثية الاخبية تنفلق عن ٦ مصاريع || تزرع من اجل جذورها العسقولية الغليظة المستطيلة التي يستخرج منها لبوب نشوي غذائي يدعى تبيوكا || اشهر انواعه الزراعية ما يلي .


منيهوت مرّ

٢٧٩٤٧ - مَنِيهُوت حُلو *
Manihot dulcis, M. aipi, M. palmata (S). Manioc doux, Camagnoc, Cassave (F).
نوع من المنيهوت الزراعي. ضروبه كثيرة العدد. جذوره قليلة المواد المرة السامة . سوقه منتصبة عادمة التضليع ، أوراقه مستطيلة الاذينات والاعناق الخضر ، مستعرضة الفصوص. جراؤه عادمة الجناح . جذوره نشوية غذائية تحوي ما قدره نحو :

٣٫٢٥ ٪ من المواد الازوتية
١٫٥٦ ٪ من المواد الدهنية
٨٨٫١٢ ٪ من المواد النشوية

يرغب في الاتربة الخفيفة المروية ويتكاثر بالتعقيل .


مهاة

٢٧٩٤٨ - مَنِيهُوت مُرّ * Manihot utilissima (S).
Manioc amer, Cassave amère (F).
نوع من المنيهوت الزراعي، ضروبه كثيرة العدد . جنباته كبيرة القد تعلو من ٣ الى ٥ امتار . سوقها مضلعة. اوراقها مفصصة قصيرة الاعناق الجلوية اللون ، اذيناتها جدعة . فصوص نصلها مستطيلة ضيقة . جراؤها مجنحة || عساقلها غليظة كبيرة تستعمل في صناعة الكحول ويستخرج منها بعد النقع والغلي في الماء ، لانها غنية بالعناصر المرة السامة، لبوب نشوي غذائي شائع الاستعمال يدعى تبيوكا او قساوا. ولبوبها هذا يحوى ما قدره نحو :

٣٫٦٨ ٪ من المواد الازوتية
١٫٩٨ ٪ من المواد الدهنية
٩١٫٤٤ ٪ من المواد النشوية

وهو كالمنيهوت الحلو يرغب في الاتربة الخفيفة الدبالية الغنية المروية ، يتكاثر بالعقل .

٢٧٩٤٩ - مَنِيئة Tannerie (F).
هي المدبغة ، اطلبها .

٢٧٩٥٠ - مَهَاة * ، مَهاً
Addax nasomaculata (S). Addax, Antilope de Nubie, A. de Mendès (F). Addax (E).
الجمع مهوات . والمهاة بقرة وحشية قوية جامعة رفيعة الحاروك وحيدة الجنس والنوع. ثوبها الى البياض الاغبر. رأسها عابق اللون مستطيل الشكل يحمل قرنين كبيرين لولبيين ، يراوح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم. عيناها كبيرتان مكحلتان. عنقها اضخم من عنق الظباء. طول جثتها نحو ٢١٠ سم. وارتفاعها ٩٠ سم. اناثها رباعية الاخلاف || تعيش ارداف متوسطة العدد ، موطنها الصحارى والفيافي توجد في الجزيرة وسورية والنوبة وليبيا وتونس والجزائر ومراكش .

٢٧٩٥١ - مَهَاة سَيْكَا Antilope saïga (F).
نوع من الظباء يدعى سَيْكَا ، اطلبها .

٢٧٩٥٢ - مِهْبَاب ° ، مِعْفَاط ° Atomiseur (F). Atomizer, Spray (E).
آلة خاصة بالمساحيق والسوائل تذرها كالغبار.

٢٧٩٥٣ - مُهْبِط Cathode (F).

٢٧٩٥٤ - مَهْبِط الطَير Remise (F). Lighting-place (E).
المكان الذي يأوي اليه الطير عند الجثوم او الاستراحة .

٢٧٩٥٥ - مَهْبِل Vagin (F). Vagina (E).
من اعضاء التناسل في الحيوان وهو القناة التي تصل الشفر بعنق الرحم .

٢٧٩٥٦ - مَهْبِلِيّ Vaginal

٢٧٩٥٧ - مِهْتَان ° Potomètre (F) Potometer (E).
المهتان جهاز يستعمل في قياس ما يمتصه النبات من ماء .

٢٧٩٥٨ - مُهْتَزَّات Turbellariés (F). Turbellaria (E).
صف من الدود العريض .

٢٧٩٥٩ - مَهْجَنَة ° Tératologie (F). Teratology (E).
علم غرائب الخلقة والتعاجيب .

٢٧٩٦٠ - مِهْجَنِيّ ° Tératologique (F). Teratologic (E).

٢٧٩٦١ - مَهْد Habitat (F).
هي البلاد التي يعيش فيها الحيوان المعين منذ الاهتداء اليه .

٢٧٩٦٢ - مَهَّدَ Aplanir (F).
To level, To smooth (E).
اصلح وبسط النشز من الارض او ما انخفض منها في سهولة واستواء . ويقال مهد الارض وفدن التربة .

٢٧٩٦٣ - مِهْدَاج Vent précurseur de pluie (F).
الريح الحنون تستبق المطر .

٢٧٩٦٤ - مُهَدَّب Cténoïde (F). Ctenoid (E).
نعت تعريفي يطلق على الحراشف الابرية او المسننة الحتار الطليق . راجع مبراش .

٢٧٩٦٥ - مُهْر ، فَلُو ، فِلْو Poulain (F).
Foal, Yearling (E).
ولد الفرس قبل بروز ثنيتيه الثابتتين . ج مهار وامهار ومهارة وفلاء وافلاء .

٢٧٩٦٦ - مُهْر الجَنَّة Iris orateur (F).
حشرة من السرعوفيات تدعى قسطية ، اطلبها .

٢٧٩٦٧ - مُهْرَة ، فَلُوَّة ، فِلْوَة Pouliche (F).
Filly (E).
هي انثى الفلو والمهر .

٢٧٩٦٨ - مِهْرَس العِنَب * Fouloir (F).
Beater (E).
مهرس العنب او العاصرة ،آلة يسحق فيها العنب لاستخراج عصارته .

٢٧٩٦٩ - مِهْرَمَة Hachoir (F).
هي المخذعة ، اطلبها .

٢٧٩٧٠ - مَهْرِيّ Méhari (F). Heiri (E).
سلالة من الابل الركائب السريعة منسوبة الى مهرة بن حيدان . يقال إبل مهرية .

٢٧٩٧١ - مِهْشَرَة Trayeuse mécanique (F).
Milking machine (E).
هي الهامرة ، جهاز آلي يستخرج الحليب من الضرع .


٢٧٩٧٢ - مِهْلاص Arracheuse (F).
Drawer, Spud (E).

٢٧٩٧٣ - مُهَلْهَل * Todiramphus (S). Todiramphe (F).
جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد . موطنه البلاد الاسيوية . يألف مجاري الماء والشطوط والغابات . اجسام هذه الطيور متوسطة القد تطول نحو ٢٧ سم . اثوابها متراكبة الالوان فيها الابيض والاخضر والازرق والجوزي والاسمر والاسود || قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات . اناثها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . (راجع مازوريات) .

٢٧٩٧٤ - مِهْمَاز Dauphinelle des jardins (F).
نبات تزييني يعرف بعائق الحدائق ، اطلبه .

٢٧٩٧٥ - مِهْمَازِيَّات Dicranaceae (S).
Dicranacées (F). Dicranaceae (E).
سبط من فصيلة الطحلبيات ، اجناسه وانواعه نحو ١٠٠ منبتها الغابات الظليلة . جذورها نحيلة قليلة العدد والامتداد . سوقها مستدقة . اوراقها خيطية كثيفة تكسو كامل الساق .
ازهارها قمعولية مفلوجة الكأس تبدو كالمخالب المدببة الاطراف .

٢٧٩٧٦ - مِهْمَازِيَّة *
Dicentra, Dielytra, Bicuculla (S). Diélytra, Diélytre, Dicentre, Bicuculée (F). Seal flower, Bleeding heart, Locket flower (E). Flammendes, Fleigendes Harz, Tränendoppelsporn (D). Dielitra (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الخشخاشيات . انواعها المعروفة ١٢ معظمها بري وبعضها طبي يدخل في علاجات السفلس وبعضها تزييني . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، مفرضة . ازهارها جميلة الشكل مهمازية || اشهر انواعها واعرفها ما يلي .


مهرس العنب

٢٧٩٧٧ - مِهْمَازِيَّة أَنِيقَة Dicentra eximia (S).
Diélytra d'élite, D. distingué (F).
نجلة تزيينية مثدونة معمرة تعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. اوراقها بحرية اللون . عناقيدها الزهرية هرمية الشكل منتصبة . ازهارها حمراء اللون قصيرة المهاميز || ازهرارها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

٢٧٩٧٨ - مِهْمَازِيَّة جَمِيلَة
Dicentra formosa (S). Diélytra gracieux, D. à belles fleurs (F).
نجلة معمرة طبية مثدونة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها جميلة الخضار الزاهي . نصلها قدّي التشريم . عناقيدها الزهرية مخروطية الشكل . ازهارها وردية اللون ، قصيرة المهاميز || جذورها غنية بمادة الكوريدالين الشائعة الاستعمال الطبي || ازهرارها يستمر من ايار الى اواسط الخريف .


مهلهل

٢٧٩٧٩ - مِهْمَازِيَّة ذَهَبِيَّة
Dicentra chrysantha (S). Diélytra jaune d'or (F).
نجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء مورقة . اوراقها كثيفة التجميع خيطية التشريم . عناقيدها الزهرية منتصبة . ازهارها صغيرة القد والمهاميز ، ذهبية اللون || ازهرارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٧٩٨٠ - مِهْمَازِيَّة رَائِعَة
Dicentra spectabilis (S). Diélytra remarquable, Cœur du Marie, Cœur de Jeannette (F).
نجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. ساقها فرعاء مورقة . عناقيدها الزهرية كبيرة القد متدلية . ازهارها قلبية الشكل ، مستطيلة المهاميز ، قرمزية اللون || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٩٨١ - مِهْمَازِيَّة عَارِشَة
Dicentra torulosa (S). Diélytra grimpant (F).
جنبة تزيينية عارشة تطول من ٣ الى ٥ امتار . ساقها وفروعها نحيلة . حوالقها بسيطة . اوراقها قدية التشريم . عناقيدها الزهرية كبيرة القد متدلية . ازهارها قرنية الشكل، صفراء اللون ، عطرة || ازهرارها يستمر طوال فصل الخريف.


مهمازية

٢٧٩٨٢ - مَهْمَتُون Aristoloche (F).
هو الزراوند ، من النباتات الطبية ، اطلبه .

٢٧٩٨٣ - مَهْمَهِيّ ° Subdésertique (F).
Subdesertic (E).
هو البلقعي ، نعت تعريفي وصفي للاقليم الشبه صحراوي.

٢٧٩٨٤ - مَهُو ، نَارْهِنْدِي ، نَارْمَشك
Mesua (S). Mésua, Bois de fer (F). Iron wood, Indian rose chestnut (E). Eisenbaum, Kastanien Rose (D). Albero della fero (I).
الواحدة مهوة . جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوزيات ، مهدها الهند . اوراقها كاملة متقابلة معنقة مستطيلة النصل . ازهارها نورية التجميع او فردية ، ابطية الارتكاز او تاجية وهي ذكية العرف المستحب . ثمارها جراء تغلف بزرة ، كبيرة القد ، تشبه الكستناء طيبة الرائحة ، مأكولة اللباب . اخشابها شديدة الصلابة مرغوب فيها .

٢٧٩٨٥ - مَهْوَى ٥ Périgée (F). Perigee (E).
اقرب محل لسيارة من الارض .

٢٧٩٨٦ - مِهْيَات ٥ Multiforme (F). Multiform (E).
كثير الهيئات والاشكال .

٢٧٩٨٧ - مُهَيَّة ٥ ، كُنْدْرِيُوم Chondriome (F).

٢٧٩٨٨ - مَهِيْد ٥ ، مَهِيْدَة ٥ Pionnière (F).
Pioneer (E).
هو النبات الطوعي الذي يكتسح التربة الحديثة الاستصلاح وهو ايضاً كل نبات بزر او غرس لتهيئة الظروف المناسبة لنبات لاحق .

٢٧٩٨٩ - مَهِيْص هو مسلح الطير . ج مهايص .

٢٧٩٩٠ - مَهِيك
هو الفحل الذي اذا ضرب لم يلقح .

٢٧٩٩١ - مَهْيُوم Assoiffé (F). Thirsting (E).
نعت تعريفي يوصف به من كان شديد العطش .

٢٧٩٩٢ - مُوْ Aneth sauvage (F).
هو الشبث البري ، اطلبه .

٢٧٩٩٣ - مُواء Miaulement (F). Mewing (E).
صوت الهر .

٢٧٩٩٤ - مَوَاد آحِيَّة ، مَوَاد أَلْبُومِينِيَّة
Albuminoïdes, Substances protéiques (F). Albuminoid, Proteinic substances (E).
مواد تركيبها وخواصها كتركيب وخواص بياض البيضة .

٢٧٩٩٥ - مَوَاد إسْتِخْرَاجِيَّة ، مَوَاد إسْتِخْلاصِيَّة
مَوَاد خُلاصِيَّة Matières extractives (F).
Extractive material (E).
هي ما يمكن ان يبقى من مواد بعد تبخير سوائلها .

٢٧٩٩٦ - مَوَاد ثُلاثِيَّة Substances ternaires (F).
Ternary substances (E).
مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الاكسيجن والهيدروجن والكربون .

٢٧٩٩٧ - مَوَاد دُهْنِيَّة Matières sébacées (F).
Sebaceous material (E).

٢٧٩٩٨ - مَوَاد رُبَاعِيَّة Matières quaternaires (F).
Quaternary material (E).
مواد عضوية مركبة من اربعة عناصر وهي الكربون والهيدروجن والاكسيجن والأزوت كالآح مثلاً .

٢٧٩٩٩ - مَوَاد زَيْتِيَّة Matières huileuses (F).
Oily material (E).
توجد في المعادن كالنفط مثلاً .

٢٨٠٠٠ - مَوَاد شَحْمِيَّة Matières grasses (F).
Greasy material (E).
توجد في الحيوان .

٢٨٠٠١ - مَوَاد عَازِلَة Matières enrobantes (F).
Wrapping material (E).

٢٨٠٠٢ - مَوَاد عُضْوِيَّة Matières organiques (F).
Organic material (E).
هي المواد البسيطة الممتزجة التي تتركب منها نسج الحيوان والنبات .

٢٨٠٠٣ - مَوَاد غِذَائِيَّة Matières alimentaires (F).
Alimentary material (E).
هي جميع المواد الصالحة لغذاء الحيوان . وقد وضعنا في ذلك جدولاً اخذناه عن «كلنر» نذكر فيه تركيب الاعلاف الوسطي ومحاويها من المواد الخام والمنهضمة مع قيمها الغذائية بالنسبة الى النشا . اطلب علف .

٢٨٠٠٤ - مَوَاد مَاصَّة
Substances hygroscopiques (F). Hygroscopic substances (E).
هي المواد التي تمتص الرطوبة كالنيترات الذي يمتص رطوبة الهواء والدبال الذي يمتص رطوبة التربة .

٢٨٠٠٥ - مَوَاد مُدَّخَرَة ، مَوَاد إحْتِيَاطِيَّة
Matières de réserve (F). Reservation material (E).
مواد غذائية يختزنها النبات كالادهان في النباتات الزيتية ، والسكر في الشوندر والمصان ، والنشا في البطاطا .

٢٨٠٠٦ - مَوَاد مَعْدِنِيَّة Matières minérales (F).
Mineral material (E).
هي الاجسام غير المتعضية كالأزوت والاكسيجن والفسفور والكلس والحديد والبوتاس والصوديوم الخ .

٢٨٠٠٧ - مَوَاد مُغَذِّيَة Matières nutritives (F).
Nutritive material (E).
هي جميع المواد الصالحة لتغذية النبات .


٢٨٠٠٨ - مَوَاد نَشَوِيَّة Matières amylacées (F).
Amylaceous material (E).
اصول مركبة ، اساسها النشا ، توجد في اعضاء بعض النباتات .

٢٨٠٠٩ - مَوَاد هِيدْرُوكَرْبُونِيَّة ، هِيدْرَات الكَرْبُون
Matières hydrocarbonées,
Substances hydrocarbonées, Hydrates de carbone (F). Hydrocarbons material (E).
مركبات عضوية من الكربون والاكسيجن والهيدروجن منها الخلاصات اللاآزوتية كالنشا والسكر والصمغ ... ومنها المواد الدهنية ومنها الخليوس اي السلليلوز .

٢٨٠١٠ - مَوَّار ٥ Tropomètre (F).
Tropometer (E).
الموار ميقت شديد الاتقان والدقة يستعمل في تحديد دائرة الطول في البحر .

٢٨٠١١ - مُوَازٍ ، مُتَوَازٍ Parallèle (F). Parallel (E).

٢٨٠١٢ - مَوّاز ٥* Musophaga (S).
Musophage (F). Musophaga (E).
جنس طير من فصيلة الموازيات. اعطانه البلاد الافريقية اخصها افريقية الشمالية || انواعه المعروفة قليلة العدد تتميز باستطالة الجسم وبكبر الذنب الاهليلجي الشكل. مناقيدها مخروطية، قوية، مسننة الطفاف، صفراء اللون. جباهها ملحوفة بصحيفة قرنية المادة، صفراء، تبدو كأنها امتداد المنقاد نحو الرأس || طيرانها خفيف الحركة وسريع. تدثن في تجاويف الاشجار القديمة العهد. اعرف انواعه واشهرها المواز البنفسجي.


مَوّاز

٢٨٠١٣ - مَوّاز بَنَفْسَجِيّ ٥
Musophaga violacea (S). Musophage violet (F).
نوع من المواز. اعطانه تمتد من تونس والمغرب الى اطراف غينية الجنوبية. يألف الحراج ويقترب من المزارع والبساتين اخصها بساتين الموز || جسمه يطول نحو ٥٥ سم. ثوبه الى السواد البنفسجي تعلوه ماجة ارجوانية || قوته الثمار على اختلاف انواعها واخصها الموز الذي يفضله على كل شيء || الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٦ بيضات الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً.


٢٨٠١٤ - مُوَازَاة Parallélisme (F). Parallelism (E).
هي توازي الخطوط او السطوح.

٢٨٠١٥ - مُوَازَنَة Balance (F).

٢٨٠١٦ - مُوَازَنَة حِسَاب
Balance d'un compte (F). Balance of an account (E).

٢٨٠١٧ - مَوّازِيّات ٥ Musophagidae (S).
Musophagidés (F). Musophagidae (E).
فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها افريقية المهد || تتميز باستطالة الجسم، بقصر العنق، باعتدال الاجنحة وباستطالة الذنب. مناقيدها مخروطية الشكل، مستعرضة الاشداق. اثوابها جميلة الالوان المتراكبة اللماعة || ملجئها الحياتي جماعي. سربها لا يقل عن ٥٠ زوجاً. تألف مجاري الماء والمواقع الرطبة. قوتها جميع المواد النباتية من البراعم والنوامي الى الثمار والحبوب || اعرف اجناسها المواز والطورق.

٢٨٠١٨ - مُوَاسِطَة * Gymnapistus (S).
Gymnapiste (F). Gymnapistus (E).
بعض صيادي سمك طرابلس يسميها بلشفيك وأبو شوكة. جنس اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وفصيلة الجلاخيات || انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها صغيرة الجرم، شائكة الزعانف الظهرية السامة المؤذية || اثوابها تختلف مع الانواع منها الاسمر والاطحل والوردي والاحمر العناني المؤذر بالاسود || لحومها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها.


مواسطة

٢٨٠١٩ - مُوَاصَلَة ٥ Consanguinité (F).
Consanguinity (E).
الموصول من الدواب الذي لم ينز على امه غير ابيه. والمواصلة هي اشتراك اواصر القرابة اي الصلة الدموية بين الاولاد والآباء او الاجداد. الغاية منها استمرار تحسين النسل.

٢٨٠٢٠ - مُوَافَقَة Congruité (F). Congruity (E).

٢٨٠٢١ - مُوَافَقَة Approbation, Entérinement (F).
Approbation, Ratification (E).

٢٨٠٢٢ - مَوّاق * Grallaria (S).
Grallaire (F). Grallaria (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الجيثليات. انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها من طيور امريكة الجنوبية. تألف الرياض والغابات الرطبة. ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. قوتها الحشرات واخصها النمل السيار الذي تكثر قوافله الجرارة في معظم تلك الاصقاع || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٨ سم. اثوابها مختلفة الالوان تكثر فيها الشقحة والشهبة. نحورها وصدورها وبطونها صفراء اللون او غبراء تعلوها رقشة سمراء أو بيضاء وتسنيج حنطي. رؤوسها ومناقيدها واجنحتها معتدلة الاحجام. اذنابها قصيرة مخروطية الشكل. قوائمها رفيعة تمكنها من العدو بسرعة || تدثن اعشاشها في الادغال على ارتفاع قليل لا يتجاوز ثلاثة امتار. الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول.


مَوّاق

٢٨٠٢٣ - مُوَاكِر Métayer (F). Farmer (E).

٢٨٠٢٤ - مُوَاكَرَة Métayage, Colonage (F).
هي المزارعة، راجعها.

٢٨٠٢٥ - مُوَالَسَة Connivence (F).
Connivance (E).
شيء من التواطؤ او الاشتراك في عمل ما.

٢٨٠٢٦ - مَوَالِيدِي Naturaliste (F).
Naturalist (E).
العالم بعلم المواليد.

٢٨٠٢٧ - مُوتَان، وَبَاء حَيَوَانِي Epizootie (F).
Murrain, Epizooty (E).
هو كل مرض معد سريع الانتشار الشامل.

٢٨٠٢٨ - مُوتِرَة Raidisseur (F). Wire-strainer (E).
اداة تستعمل لتوتير الاسلاك.

٢٨٠٢٩ - مُؤتَمَر Congrès (F). Congress (E).

٢٨٠٣٠ - مُوتِيل ٥* Mutilla (S).
Mutille (F). Mutilla (E).
جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المخصورة وفصيلة الموتيليات. انواعها المعروفة كثيرة العدد، نحو ١٦٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الوعر والمناطق الجرداء. تتطفل في طورها اليرقي على جميع أنواع غشائيات الاجنحة الخشاءة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد. اثوابها مبلقة. الوانها زاهية، سفعاء المواج || ذكورها مجنحة. اناثها عادمة الجناح، مستطيلة الجهات القذرية.


موتيل

٢٨٠٣١ - مُوتِيلِيّات ٥ Mutillidae (S).
Mutillidés (F). Mutillidae (E).
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المخصورة وفئة الحمويات. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد، منتشرة في معظم اقطار العالم || جميع اجناسها طفيلية في

طورها اليرقي . ذكورها مجنحة . اناثها عادمة الجناح مجهزة بحمى ذربة متباينة الاطوال || اشهر اجناسها الموتيل .

٢٨٠٣٢ - مَوْثَة Prostate

جسم غدي التركيب يغلف عند الذكور فم المثانة وجزء من الحالب .

٢٨٠٣٣ - مَوْثُوج Tissu lâche (F). Loose tissue (E).

٢٨٠٣٤ - مُؤْجِر Bailleur (F). Lessor (E).

٢٨٠٣٥ - مُؤَجَّل Différé (F). Deffered (E).

٢٨٠٣٦ - مُؤْجِن Urnigère (F).

نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على الطحالب المجهزة باجينات اي اجربة لحفظ البويضات .

٢٨٠٣٧ - مَوْجُور ° Cuniculé (F). Cuniculate (E).

الموجور ما حوى حفرة مستطيلة بعيدة الغور .

٢٨٠٣٨ - مُؤْخَّر الجَوْف Post-abdomen (F). Postabdomen (E).

مؤخر الجوف عند الحشرات هو الخمس حلقات الاخيرة من بطن الحشرة اي جوفها || وهو زوولوجياً ذنب القشريات ومؤخر جسم التريلوبيت .

٢٨٠٣٩ - مُؤْدَنَة

طويرة صغيرة قصيرة العنق نحو القبرة (اللسان) .

٢٨٠٤٠ - مُوْرَة Mora (F).

سمكة بحرية تدعى جسنة المتوسط ، اطلبها .

٢٨٠٤١ - مُوْرِّث De cujus

هو الذي مات عن مال يورث من بعده .

٢٨٠٤٢ - مَوْرَدَة Roseraie (F). Rosery, Rose garden (E).

حديقة الورد وزراعته الاستثمارية .

٢٨٠٤٣ - مُورِق Frondifère (F). Frondiferous (E).

المورق ماكان يحمل ورقاً .

٢٨٠٤٤ - مُؤَرْنَبَة Lapinière (F). Hutch (E).

هي الخزة ، اطلبها .

٢٨٠٤٥ - مُوْرَنْدِيَة ° * Maurandia (S). Maurandie (F).

جنس نباتات عارشة معمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعها المعروفة ١٢ . سوقها متسلقة . اوراقها قلبية النصل . ازهارها كبيرة القد محورية الارتكاز . تويجها انبوبي الشكل ، خماسي الفصوص اللامتساوية || اشهر انواعها ما يلي .

٢٨٠٤٦ - مُوْرَنْدِيَة حَمْرَاء ° Maurandia erubescens (S). Maurandie rougeâtre (F).

جنبة تزيينية عارشة تطول نحو ٤ امتار . ساقها وفروعها مزغبة . اوراقها مفصصة ، نصلها رهل النسيج ، خملي البشرة ، مسنن الحافة . أزهارها حمراء اللون متدلية مستطيلة . ازهرارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٨٠٤٧ - مُوْرَنْدِيَة مُنَوَّرَة °

Maurandia semperflorens (S). Maurandie toujours fleurie (F).

جنبة تزيينية عارشة تطول نحو ثلاثة امتار . ضروبها وأصرامها عديدة . اوراقها قلبية مزوانية ، نصلها مالس البشرة متمعج الصفحة . ازهارها كبيرة القد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. الوانها تختلف باختلاف ضروبها ، اشيعها الابيض والمرقط والبنفسجي || ازهرارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٨٠٤٨ - مُوْرَنْدِيَة مَكْسِيكِيَّة ° ، مُوْرَنْدِيَة كَبِيرَة الزَّهْر ° Maurandia grandiflora (S). Maurandie du Mexique (F).

جنبة تزيينية عارشة تطول من ٣ الى ٤ امتار . جذورها وساقها ليفية . اوراقها شبه قلبية . نصلها مالس الصفحة . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الارجواني يعلوه مواج بنفسجي || ازهرارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٨٠٤٩ - مُوْرِيسِيَة * Mauritia (S).

Mauricie, Mauritie, Palmier bâche (F). Mauritia, Moriche palm, Carana palm (E). Mauritia-Palme, Moritz-Palme (D). Palma miriti, Palma ita (I).

جنس اشجار نخلية ، اعطانها المناطق الاستوائية الامريكية. انواعها ثمانية ، جذوعها منتصبة مستقيمة تعلو من سبعة الى ثمانية امتار . يستخرج من بعض انواعها لبوب نشوية غذائية ومن البعض الآخر عصارة سكرية قابلة التخمير تستعمل في صناعة الخمور والكحول .

٢٨٠٥٠ - موريكانديه Moricandie (F).

نبات يدعى الحم ، اطلبه .

٢٨٠٥١ - مُوْرِين Morine (F).

اطلب مرينه ، نبات تزييني من الدبساسيات .

٢٨٠٥٢ - مُوْرِينَه ، عُقَاب البَحْر

Myliobatis (S). Myliobate, Mourine, Aigle de mer (F).

جنس اسماك مذنبة بحرية من فصيلة الشفنينيات . انواعها المعروفة ٧ جميعها كبيرة القد مبططة مستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحيها . اذنابها مستطيلة كالسياط تحميها عند قواعدها مناخس مسننة حادة . قوتها الاسماك . تألف المياه الاقليمية العميقة الغور || اشهر انواعها واعرفها ما يلي .

٢٨٠٥٣ - مُوْرِينَه جَوْذَرِيَّة ، عُقَاب البَحْر الغَبْرَاء

Myliobatis bovina (S). Myliobate vachette, Mourine vachette (F).

نوع من المورينه متوسطة القد والتبطيط ، ثوبها اغبر اللون اشهل المواج . اعطانها البحر المتوسط والاسود والاحمر.. وهي اقل سطوة من الجفاخة .


موراندية


موريسية

٢٨٠٥٤ - **مُورِينَه مُبْذُولة *، عُقاب البَحْر الجِفَّاخة**
Myliobatis aquila (S).
Myliobate commune, Mourine commune, Mourine glorieuse (F).

نوع من المورينه كبيرة الجثة ثوبها الى البني الاسود المواج. اعطانها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة . وهي شرسة بطاشة شديدة السطوة .

٢٨٠٥٥ - **مُورِينيّات**
Myliobatidae (S).
Myliobatidés (F). Myliobatidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السنفقيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . قوتها الاسماك والمحار || اجسامها مفلطحة ، مبطحة ، ملتحمة الزعانف الصدرية الكبيرة المستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحيها . رؤوسها مخروطية شارفة . اشداقها متوسطة الانفراج اسنانها مسطحة ، سباعية الصفوف . عيونها جانبية الارتكاز . اذنابها مستطيلة كالسياط نحيمها ، عند قواعدها مناخس كبيرة مسننة حادة || اشهر اجناسها واعرفها المورينة .

٢٨٠٥٦ - **مَوْز**
Musa (S). Bananier (F).
Banana-tree (E). Echte Banane (D). Banano (I).

جنس نباتات عشبية ليفية من فصيلة الموزيات . انواعه عديدة ، اعطانها البلاد الحارة والاستوائية . جميعها عادمة السوق الخشبية . اروماتها معمرة معقة . جذورها ليفية افقية الانبساط . سوقها مجموعة من الاغماد الليفية الملتفة المتراكبة القرصية الانتشاب . تنتهي بنصال فارشة اهليلجية الشكل جامدة الصفحة المالسة الجميلة الخضار . ازهارها سنبلي التجميع ، هامي الارتكاز ، كبير القد. ثمارها لبية ، مستطيلة ، كثيرة العدد ، تؤلف كباسة مركبة من عدة امشاط متعاقبة || والموزة اي ساق الموزة تثمر مرة واحدة وتموت ، أما الأرومة التي تحفظ النسل فهي معمرة وتتكاثر بالفسائل على ممر الاعوام || والموز يجود في جميع الاتربة المتوسطة الاندماج الغنية بالمواد الدبالية والعناصر الغذائية وهو من النباتات المروية التي تستلزم الاسقاء المنتظم || أما انواعه المشهورة فهي ما يتبع .

٢٨٠٥٧ - **مَوْز الجَنَّة ***
Musa paradisiaca (S).
Bananier du Paradis, Figuier d'Adam, Bananier légume (F).

نوع من الموز الزراعي . ضروبه المشهورة نحو ٥٠ ، اعطانها البلاد الاستوائية . اروماتها معقة . سوقها اسطوانية الشكل خضراء اللون تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها كبيرة القد جامدة الصفحة . كباساتها متدلية عديدة الامشاط . ثمارها مستطيلة ، غليظة ، مجنحة الاطراف . لبابها غزير المادة النشوية الغذائية يصنع منه بعد التجفيف والسحق دقيق شائع الاستعمال يدعى دقيق الموز .

٢٨٠٥٨ - **مَوْز الحَبَشة**
Musa ensete (S).
Bananier d'Abyssinie (F).

نوع من الموز ، يتكاثر بالبذر ، مهده الحبشة . ارومته لا تعق ، ساقه تعلو من ٣ الى ٧ امتار وهي ضخمة الجذع على حدود زامها الاول . اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٤ الى ٦ امتار وتعرض من ٨٠ الى ١٢٠ سم. نصالها مالسة جامدة جميلة الخضار ، ضلوعها غليظة جؤورية اللون . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره بنفسجية كبيرة القد ، كباسته مجنحة متدلية . ثمارها صغيرة ناشفة لا تؤكل ، بزورها كروية كاملة صالحة للتكاثر || وهو يزرع من اجل لباب ساقه الذي يستعمل استعمال الدقيق . زراعته تدوم ٤ سنوات تنتهي بكسح الساق لاستخراج لبابها وقد يجري ذلك قبل تبشير الازهرار بنحو ٥ اسابيع .

٢٨٠٥٩ - **مَوْز السَّعْد**
Musa religiosa (S).
Bananier fétiche (F).

نوع من الموز البري الافريقي، مهده المناطق الاستوائية . ارومته معقة . ساقه تعلو نحو ١٠ امتار . اوراقها كبيرة القد متدلية الاطراف . نصلها جامد الصفحة المالسة ، بحري الخضار . كباسته كبيرة القد ، نارية القنابات ، ارجوانية الطرطب . ثماره دقيقة ، مستطيلة ، ناشفة لا تؤكل .

٢٨٠٦٠ - **مَوْز الصين**
Musa sinensis (S).
Bananier de Chine (F).

ويدعى موز الهند ، ثماره مأكولة . ضروبه الزراعية المشهورة خمسة . ارومته معقة . ساقه تعلو من ٤ الى ٨ امتار . اوراقه اهليلجية الشكل، متوسطة القد، منفرجة الانتشاب . نصلها فارش الصفحة المنبسطة العادمة الالتواء، لونه الى الخضار الباهت . كباسته متدلية عديدة الامشاط . ثماره ضخمة قصيرة مأكولة متوسطة الصنف .

٢٨٠٦١ - **مَوْز اليابان**
Musa japonica, M. Basjoo (S). Bananier japonais (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول الثمار . مهده اليابان وقد انتشرت زراعته في معظم المناطق الحارة نظراً لقلة متطلباته المناخية وضآلة ما يلزمه من سعرات حرارية يستهلكها نموه ويقتضيها ادراك ثماره || ارومته معقة . ساقه حمراء اللون تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وتعرض من ٦٠ الى ٨٠ ؛ نصلها جامد الصفحة الناعمة ، عابق الخضار . كباسته منعقفة متدلية عديدة الامشاط . قناباته ارجوانية. طرطبه مخروطي الشكل بنفسجي اللون . ثماره مأكولة مستحبة الطعم معتدلة الغلاظة والطول .

٢٨٠٦٢ - **مَوْز ليفي**
Bananier textile,
B. d'Amboine

هو الأبق ، اطلبه .

٢٨٠٦٣ - **مَوْز مَبْذُول * ، مَوْز الرُشْد**
Musa sapientum (S). Bananier commun, B. des sages (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول الثمار . ضروبه المعروفة زهاء ٨٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع الحارة . ارومته معقة. ساقه تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد. نصلها جامد الصفحة الزاهية الخضار. كباسته مستطيلة متدلية كثيرة الامشاط التي يراوح عددها من ٩ الى ٢٥ ، ثماره مستطيلة ، مضلعة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق والعرف .

٢٨٠٦٤ - **مَوْزَة**
Banane, Figue-banane (F).
Banana (E).

ثمرة الموز المأكولة وهي تحوي العناصر التالية :

نحو ٧٢٫٤٠ ٪ من الماء
١٫٤٤ ٪ من المواد الازوتية
٠٫٠٩ ٪ من المواد الدهنية
٢٣٫٩٣ ٪ من المواد الهيدروكربونية


مورينه مبذولة


موز الجنة


موز مبذول

٢٢,١ ٪ من السلليلوز
٠,٩٢ ٪ رماد

٢٨٠٦٥ - مُوزَمْبِي Mouzambi (F).
هو التمليكة من النباتات البقلية ، اطلبها .


٢٨٠٦٦ - مَوْزُون Equilibré (F). Balanced (E).
نعت تعريفي يطلق على كل تبغ معتدل الطعم لا يعتوره نقص .

٢٨٠٦٧ - مَوْزِيّات Musaceae (S).
Musacées (F). Musaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . انواعها عديدة تجمعها ثلاثة اجناس : الموز والهبل والوشيج . اعطانها البلاد الاستوائية والحارة . نباتاتها عشبية عادمة الجذوع الخشبية. سوقها اغماد ليفية ، متراكبة ، قرصية الانتشاب ، ترتكز على ارومة .

٢٨٠٦٨ - مُوسكَرْدِين Muscardine (F).
Silkworm disease (E).
مرض يصيب دود القز يدعى الشلل الوردي ، اطلبه .

٢٨٠٦٩ - مَوْسَمِيّ ° Thérophyte (F).
Therophyte (E).
كل نبات بزري المنشأ دورته الحياتية تطول موسماً واحداً لا يتعدى الحول .

٢٨٠٧٠ - مَوْشُور Prisme (F). Prism (E).
جسم متوازي الحروف الجانبية المتساوية العمودية على كل من قاعدتيه || والموشور قد يكون قائماً ومزدوجاً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً الخ... || يستخدم الموشور الزجاجي الثلاثي السطوح في علم الضوء وهو يتكون من وسط شفاف محصور بين سطحين مائلين تحدهما زاوية تدعى زاوية الانكسار .


موكن

٢٨٠٧١ - مَوْشُورِيّ Prismatique (F).
Prismatic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالموشور.

٢٨٠٧٢ - مَوْص ، قَشّ Paille (F). Straw (E).

٢٨٠٧٣ - مَوْصِل Commissure
موضع اتصال بعض اجزاء الجسم .

٢٨٠٧٤ - مُوْصِل Efférent (F). Efferent (E).

٢٨٠٧٥ - مُوْصِل كَهْرَبَائِي Inducteur (F).
Inductor, Field-magnet (E).

٢٨٠٧٦ - مُوْصَى له Légataire (F). Legatee (E).
هو الذي يستحق له الموصى به .

٢٨٠٧٧ - مَوْعُوث Hétérozygote (F).
Heterozygote (E).
هو الاشيب ، راجعه .

٢٨٠٧٨ - مُوْغَنُو Mahogon (F).
هو المغنة ، راجعها .

٢٨٠٧٩ - مُوق Fourmis ailées (F).
Winged ants (E).
هو النمل المجنح .

٢٨٠٨٠ - مُوق Canthus
هو ملتقى الجفنين وهما اثنان: الموق الاكبر والموق الاصغر. فالاكبر ما كان من جهة الانف والاصغر من جهة الأذن .

٢٨٠٨١ - مَوْقِد Réchaud (F). Chafing-dish (E).

٢٨٠٨٢ - مَوْقِل ° Apogée (F). Apogee (E).
البعد الاقصى لنجم عن الارض .

٢٨٠٨٣ - مُوَكِّل Mandant (F). Employer (E).
هو الذي يصدر منه التوكيل الى شخص يدعى وكيلاً .

٢٨٠٨٤ - مَوْكِن * Eleveuse (F). Raiser (E).
دفيئة اصطناعية تستعمل لحضن القوب .

٢٨٠٨٥ - مُول ° Mull
ساف من الطبقة الدبالية يرتكز على التربة المعدنية، يتميز بحبيباته الرهلة وبكثرة ديدانه وحشراته وبحامضيته النسبية وبوفرة مواده الغذائية .

٢٨٠٨٦ - مَوَّل Financer (F). To finance (E).

٢٨٠٨٧ - مُوْلَة Araignée (F). Spider (E).
المول اسم للعنكبوت . الواحدة مولة .

٢٨٠٨٨ - مَوْلَك ° Zeus (S).
Zée, Dorée, Poisson de St Pierre (F).
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف وفصيلة المولكيات . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه بيضي الشوزن يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها مستغلظ الجرم ، كبير الشدق الرحب . عيناها ماصحتان . زعنفتها الظهرية كبيرة مستطيلة ، منخسية القسم الامامي ، سرحة الخلفي . ويعلوها في القسم الامامي نحو ١٢ حسكة مستطيلة دقيقة غضروفية التركيب. زعنفتها الشرجية ثلاثية المناخس الحادة . الذيلية شبه مربعة مقطوعة . ثوبها الى الصفار المذهب . يعلوها في اعلى خوشها نقطة سوداء مستديرة || لحمها مأكول متوسط الصنف .

٢٨٠٨٩ - مَوْلَكِيّات ° Zeidae (S).
Zeidés (F). Zeidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بحار العالم || اجسامها متباينة القد ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . جميها بيضية الشوزن او اهليلجية . رؤوسها مستضخمة . زعانفها الظهرية كبيرة مزينة || لحومها مأكولة لكنها من الاصناف المبتذلة .

٢٨٠٩٠ - مُولَنِّيّات ° Molannidae (S).
Molannidés (F). Molannidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، سمراء اللون . بسطة اجنحتها تراوح من ١٨ الى ٢٨ مم. اجنحتها مستطيلة الشكل ، ضيقة . الامامية منها كثيفة الحمل ، الخلفية شفافة || تألف البحيرات والمناقع والغدران . اساريعها تعيش في المياه الراكدة ضمن جلابيب رملية

شبه مخروطية الشكل يطوقها مجنّ رقيق قلبي الشكل ، من التركيب ذاته يعينها على الانتقال . اشهر اجناسها :

المولنّة Molanna (S).

٢٨٠٩١ - مُولِيَّات ○ Laemobothrionidae (S).
Laemobothrionidés (F). Laemobothrionidae (E).
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات وطبقة القمليات . انواعها عديدة يجمعها جنس واحد . جميعها صغيرة القد مفلطحة الجسم المستطيل ، طولها يراوح من ٥ الى ١٠ مم . اثوابها الى الكهبة الغبراء يعلوها تخطيط اسمر . وهي تعيش على الطيور الكواسر فتضيمها . واحدتها مولة والجمع مول .

٢٨٠٩٢ - مُولِيْت قَرْنَاء Molyte (F).
هي خنفساء الجزر ، راجعها .

٢٨٠٩٣ - مُولِيرَة ○ Mulleria (S).
Mullérie (F). Mulleria (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيادات . انواعها المعاصرة المدروقة قليلة العدد اعطانها انهر ومناقع وغدران امريكة الاستوائية || اصدافها لانظامية الاشكال والاحجام ، لامتساوية المصاريع ، ملحوقة بادمة سميكة باهتة الخضار || تعيش منغمنة في الاسمال . لحومها كاعنة الصنف .

٢٨٠٩٤ - مُولِينِيَة Molinie (F).
هي الخرطالية الزرقاء ، اطلبها .

٢٨٠٩٥ - مُوم Meum (F).
هو الشبث البري ، اطلبه .

٢٨٠٩٦ - مَوْمَزَة ○ Bananeraie (F).
Banana-plantation (E).
هي بستان الموز .

٢٨٠٩٧ - مُونَرْدَة ، أَسْتَبُون Monarda (S).
Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D). Monarda, Menta americana (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعها سبعة . سوقها فرعاء قصيرة . اوراقها كاملة مسننة متقابلة . ازهارها ضمية التجميع ، ابطية الارتكاز او طرفية . اوراقها وازهارها غنية بمادة التيمول || اشهر انواعها شاي بنسلفانيه ونعنع الخيل والناسورية والمرقطة .

٢٨٠٩٨ - مُونَرْدَة مُرَقَّطَة
Monarda punctata (S). Monarde ponctuée (F).
نوع من المونردة وهي بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها سنانية . نصلها خملي البشرة مسنّن الحافة . ازهارها الى الصفرة المرقطة بالجؤوة . ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٨٠٩٩ - مُونَرْدَة نَاسُورِيَّة * ، بَرْغَمُوت بَرِّي ، نَعْنَاع الفَرَس ، نَعْنَع الخَيْل
Monarda fistulosa (S). Monarde fistuleuse, Bergamote sauvage, Menthe de cheval (F). Wild Bergamot, Horse Mint (E). Pferdeminze (D). Monarda pelosa, Menta rossa (I).
نوع من المونردة وهي بجلة تزيينية معمرة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها معقة فرعاء . اوراقها بيضية ذربة . نصلها خملي الصفحة مسنّن الحافة . لون ازهارها يختلف باختلاف الضروب . منها الابيض والتبني والاصفر والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب . اوراقها عطرية فواحة العرف تستعمل في صناعة العطور ويستخرج منها ومن الازهار ، بالتقطير ، زيت طيار له رائحة الكافور وهو منبه ، طارد للرياح ، مضاد للتشنج ، مقو للاعصاب خافض للحرارة . اوراقها الجافة تستعمل استعمال الشاي .

٢٨١٠٠ - مُؤَنَّف Acuminé (F). Acuminate (E).
نعت وصفي يطلق على الورقة او الشرة المدببة الطرف .

٢٨١٠١ - مُونِيلِيَة ○ * Monilia (S).
جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الوطحيات . جربها الكنيدية واضحة الهيئة . كنائدها ليمونية الشكل ، سبحية التجميع || انواعها عديدة معظمها طفيلي يشكل الطور الكنيدي في اللخن || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .


مونردة ناسورية


٢٨١٠٢ - مُونِيلِيَة بَيْضَاء ○ Monilia candida (S).
فطر من المونيلية يركب القش والاخشاب المنحلة والسائرة الى الانحلال والثمار السكرية المخلوثة والعصير والهلام ... كنائده سبحية التجميع . قياس الكنيدة ٥×٧ مي .

٢٨١٠٣ - مُونِيلِيَة ذَهَبِيَّة ○ Monilia aurea (S).
فطر من المونيلية يركب لحاء الجذوع والاغصان اليابسة . يبدو كالوسادة . كنائده ليمونية الشكل صفراء اللون مذهبة المواج قياسها ٢٠×١١ مي .

٢٨١٠٤ - مُونِيلِيَة مَهْفَاء ○ Monilia fimicola (S).
نوع من المونيلية فطرها يركب عرم المفاطر فيمنطقها ويوبخها بمشيجه الامهق اللون ، اللبد التجميع ، الذي يقضي على الفطور المريئة الناشئة || يكافح بنضح العرمة المصابة بالحامض الخلي عيار ٣٣٪ المركز ١ على ٧ اي جزء واحد من الحامض في سبعة اجزاء ماء .

٢٨١٠٥ - مُونِيلِيوبسيس ○ Moniliopsis (S).
جنس فطور مجهرية من الوسنيات . مشيجه ندي الشكل ، لبد التجميع ، يسرح على الاعضاء النباتية عند سطح التربة . هيفه اسطواني الشكل ، دقيق الجول ، كثير الفروع ، متراكب الفواصل || انواعه قليلة العدد والاذى اعرفها ما يلي .

٢٨١٠٦ - مُونِيلِيوبسيس أَدِرْهُولْدِي ○
Moniliopsis aderholdi (S).
فطر من المونيليوبسيس يركب سوق واوراق الارطنسية والدهلية والكريزنتم وبخور مريم والسراخس ... اضراره في الاوراق عادية لا تستوجب المكافحة . أما اذا تمكن من السوق فانه يقضي على اللحاء عند سطح التربة . لذلك تحسن المكافحة .


مونيلية

٢٨١٠٧ - مُونِيلِيوبسيس فَاغِي ○
Moniliopsis fagi (S).
نوع من المونيليوبسيس فطره يركب اوراق الزان فيؤذيها لانه يسبب يباس النسيج .

٢٨١٠٨ - مُونِيلِيوبسيس فوليكولا ○
Moniliopsis follicola (S).
نوع من المونيليوبسيس فطره يركب اوراق الاكيدنيا . والبندق والاجاص فيشوهها بعض الشيء دون أن يؤذيها .


مونيمة

٢٨١٠٩ - مُونِيمَة ٥ * Monimie (F).

جنس نباتات جنبية من فصيلة المونيميات . انواعها عديدة اعطانها البلاد الحارة اخصها الهند والجزر . اوراقها معنقة متقابلة بيضية . نصلها جامد الصفحة اللامعة ، بارز العروق . ازهارها ثنائية المسكن . ثمارها كالتين شكلاً وقداً وهي مأكولة سكرية الطعم لا تخلو من الحموضة . لحاء سوقها حامزة طبية كانت ولا تزال تستعمل ضد الحميات .


مونيمة غوطيّة

٢٨١١٠ - مُونِيمَة غُوطِيَّة ٥ * Monima gothica (S).

Monima gothique (F). Monima gothica (E).

حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة والعابلة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ مم . بسطتها نحو ٣٦ مم . رأسها حنطي اللون . عيناها ناشزتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي يعلوه تبقيع وتنقيط وتبضيع وزوزقة خضابها اسمر ، ويعلوه ايضاً بقعة مربعة واخرى مستطيلة لونها الى الكستني القاتم . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاصحر يطوقه حتار تبني ينتهي بالاهداب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ مم . جسمها اسطواني الشكل ، واضح الحيد . ثوبها الى الخضار الاطحل المواج يعلوه خط ثبجي اسود وثلاثة خطوط جانبية حمراء سمراء . رأسها اسود . مذبها الى الطحلة الرصاصية . رواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكعال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .


موهو

٢٨١١١ - مُونِيمَة مُلْتَبِسَة ٥ Monima stabilis (S).

Monima ambiguë (F). Monima stabilis (E).

حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة وافريقية الشمالية . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ مم . بسطتها نحو ٣٣ مم . رأسها حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاشقح المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي الاشقح تعلوه دائرتان متماستان وخط معترض وتنقيط حتاري جميعها الى الحنطي الشديد السمرة . روشناها الخلفيان الى الرمكة الغبراء تعلوها ماجة فضية وخط اسمر يستبق الحتار الخارجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٠ مم . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى السمرة الزيتية المواج يعلوه خط ثبجي جوزوي وثلاثة خطوط جانبية منها خطان اسودان والخط الوسطي اصفر . رأسها احمر . مذبها الى الطحلة الغبراء . رواجبها الى السمرة || طور الاكعال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .


مآبر مختلفة

٢٨١١٢ - مُونِيمِيَّات ٥ Monimiaceae (S).

Monimiacées (F). Monimiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها اشجار وجنبات . اوراقها متقابلة بسيطة . ازهارها وحيدة الشق . اشهر اجناسها المونيمة .

٢٨١١٣ - مُوهُو ٥ * Moho (S). Moho (F). Moho (E).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها جزر الصندويش . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها رحيق الازهار والهوام ... || اجسامها صغيرة مستطيلة المناقيد القليلة التقويس . اذنابها رقاجية مستطيلة . اثوابها ثلاثية الالوان فيها الاسود والاصفر والابيض . بطونها دائماً صفراء اللون او بيضاء ويعلوها في اباطلها زغب دقيق ناعم || تدثن في الادغال . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .

٢٨١١٤ - مَوْهُوب له Donataire (F).

Donee, Receiver (E).


هو الذي يقبض الهبة .

٢٨١١٥ - مَؤُونَة Provision (F).

٢٨١١٦ - مِئْبَار * ، مِئْبَر ، مَتْك

Anthère (F). Anther (E).

العضو الذكري في النبات وهو الجزء العلوي من السداة يرتكز على الخويط ، اليه تنتهي جدرات الطلع وفيه تنضج ومنه تنتثر .


مثتل

٢٨١١٧ - مِثْتَل ٥ * Manomètre (F).

Manometer (E).

جهاز خاص يستعمل في قياس ضغط الغازات والابخرة .


٢٨١١٨ - مِثْتَب Affluent (F).

Falling into, Running into (E).

الجدول الذي يصب في النهر . ج مآثب .

٢٨١١٩ - مِثْخَار ، لَقِّيس Tardif (F). Tardy (E).

هو ما طال زمن نموه ان في الحيوان او في النبات .


مثدل

٢٨١٢٠ - مِثْدَل ٥ * ، مِصْرَب ٥

Acidimètre (F). Acidimeter (E).

مقياس الحموضة . يستعمل لمعرفة مقدار ما في بعض السوائل كالخمر والحليب وما اشبه من حوامض .

٢٨١٢١ - مِثْفَاق Périscope (F). Periscope (E).

٢٨١٢٢ - مِيَّاح ٥ Afférent (F). Afferent (E).

ناقل السائل الى العضو او الى المركز .

٢٨١٢٣ - مِيَّاط Marée descendante (F).

Falling-tide (E).

هو ما يدعونه الجزر اي تباعد مياه البحر عن الشط ورجوعها الى ما كانت عليه قبل الهياط .

٢٨١٢٤ - مِيَّاع ٥ Vasculose (F).

مادة النسج الوعائية .

٢٨١٢٥ – مَيّاع ○ Fluidiste (F). Fluidiste (E).
المياع من شايع النظرية القائلة بان المغناطيس الحيواني يعود الى جاذبية خاصة .

٢٨١٢٦ – مَيَاكَة ، كُلاَسِيَة Colletia (S).
Colletie, Mayaca (F). Mayaka (E).
مياكة هو الاسم الشيلي . جنس نباتات برية معمرة ، طبية من فصيلة النبقيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها بعض مناطق اميركة الجنوبية اخصها الشيلي والبيرو || جميع انواعها شجيرات وجنبات فرعاء . معظمها شائك الافناد والافنان . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية النصال الصغيرة . ازهارها فردية ، ابطية الارتكاز ، عطرية العرف ، يكثر فيها اللون الابيض . ثمارها عنابية الشكل والقد ، مأكولة لكنها تسهل المعدة .

٢٨١٢٧ – مِيَاه رَاكِدَة ، مِيَاه آسِنَة
Eaux stagnantes (F). Stagnant water (E).

٢٨١٢٨ – مِيَاهَة ○ Hydrométrie (F). Hydrometry (E).
علم كل ما هو مختص بالماء كالكثافة والضغط والسرعة الخ .

٢٨١٢٩ – مَيْبَة Jus de coing (F). Juice of the quince (E).
عصير السفرجل .

٢٨١٣٠ – مَيْبَر المِسْك * Bledius littoralis (S).
Blédie armé, Blédie du littoral (F).
Bledius littoralis (E).
حشرة جاسة وانجة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع الرطبة واخصها البساتين . خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد العضوية وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد، نحيل، يطول من ٦ الى ٧ م م. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، جوزي الغمدين والجرامز. رأسه صغير الجرم قصير الخطم ينتهي بفكين ضليعين . ورأس الذكر مسلح بقرنين ذربين . زباناه مرفقيان عيناه صغيرتان . ظهرانه عادم التحزيز يلحف نحو ثلثي البطن || يدعى ميبر المسك نسبة الى ما تفرزه سكمته البطنية الثامنة من مادة عطرية قريبة الشبه بعرف المسك || الذكر اميز قداً من الانثى وأبع ثوباً منها واطول زباناً وادق بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار || اليرقة بطيئة النمو لا تدرك الكمال الجسموري قبل اواسط شباط . جسمها يطول من ١٢ الى ١٥ م م. وهو مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق الطرف اغبر اللون ، اسمر الرأس والشرج ، منقط الجانبين الايمن والايسر بثعول سود تتوسط السكم || طور الاكمال يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

٢٨١٣١ – مِيَّة Guenon (F). She-monkey (E).
المية القردة الفتية وتدعى قيشة . اما التي بلغت الضبعة فتدعى زنّاءة .

٢٨١٣٢ – مِيتَافِيزِيك ، مَا وَرَائِيَّة
Métaphysique (F). Metaphysics (E).
علم ما وراء المادة أو الطبيعة من المعقولات .

٢٨١٣٣ – مِيثَان ، مِتَان Méthane (F). Marsh gas (E).
غاز ملتهب عديم اللون .

٢٨١٣٤ – ميتوكُوندري Mitochondrie
راجع كوندريوزوم .

٢٨١٣٥ – مَيْثَنَة ○ Mycena (S).
Mycène (F). Mycena (E).
جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها غابات مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز بنكاعها الصغيرة وباطراسها الحادة الاطراف الملونة . بعض انواعها جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية .

٢٨١٣٦ – مَيْثَنَة السَّرْخَس ○*
Mycena epipterygia (S). Mycène des fougères (F).
توجد في المواقع الرطبة بين السرخس . ساقها دقيقة ، رفيعة ، لزجة . نكمتها قمعية الشكل ، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم. لونها الى الصفار الليموني || لحميتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٧ – مَيْثَنَة مُقَلْنَسَة ○*
Mycena galericulata (S). Mycène à bonnet (F).
توجد في الغابات على الجذوع النخرة القريبة من التربة . ساقها دقيقة ، معتدلة الارتفاع ، تبنية اللون . نكمتها قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الكهبة الصفراء . اطراسها وردية اللون || لحميتها مأكولة ، لذيذة الطعم ، مرغوب فيها .

٢٨١٣٨ – مَيْثَنَة نَقِيَّة ○* Mycena pura (S).
Mycène pur (F).
توجد في المواقع الرطبة . تعيش على الدبال . رائحتها رائحة الفجل . ساقها معتدلة الارتفاع والغلاظة . نكمتها صاحية الشكل ، صفراء اللون يعلوها مواج ليلكي عابق . اطراسها وردية اللون || لحميتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها.

٢٨١٣٩ – مَيْثَنَة وَرْدِيَّة ○* Mycena rosella (S).
Mycène rosé (F).
توجد في المواقع الرطبة بين الصنوبر . ساقها رفيعة ، دقيقة ، وردية اللون . اوسوستها صاحية الشكل ، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم. لونها الى الوردي العابق || لحميتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٤٠ – مَيْج * Dactylopterus volitans (S).
Dactyloptère, Grondin rouget (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية طيارة زاهية الالوان من فصيلة الميجيات ورتبة شائكات الزعانف الاصبعية . انواعه قليلة العدد ، اشهرها ميج المتوسط الذي يبلغ طوله نحو ٥٠ سم. له زعنفتان مجنحتان طول الواحدة نحو ٣٠ سم. تمكناه من الارتفاع والسير فوق الماء فيطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤١ – مَيْج مَبْذُول ، مَيْج المُتَوَسِّط
Dactylopterus volitans communis (S).
Dactyloptère pirapède, D. commun, D. de la Méditerranée (F). Swallow-fish, Kite-fish, Common Flying-fish (E).
نوع من الميج . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الميجيات


ميبر المسك


ميثنة الرخس


ميثنة مقلنسة



ميثنة نقية



ميثنة وردية



ميج


ميجة



ميجل


ميحة البطاطا


ميحة الغاريقون


ميحة خبيثة


ميداس


ميدع

شائكات الزعانف الاصبعية || اعطانها بحار البلاد الحارة ومنها المتوسط . يكثر وجودها في المياه التونسية والليبية ويقل في المياه اللبنانية || جسمها شبه وشعي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. رأسها معتدل الحجم ، مخروطي الشكل . فكها الاعلى يتقدم الاسفل قليلاً . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . رفيعتا الارتكاز . ثوبها يراوح بين الاحمر والوردي الزاهي يعلوه مواج اصفر وبنفسجي || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية مستطيلة شائكة . الصدرية كبيرة جناحية الشكل يعلوها عند قاعدتها شعاع اصبعي مقوس الطرف || زعنفتاهـا الصدريتان مجنحتان تمكناها من الارتفاع فوق سطح الماء والطيران نحو نصف دقيقة واكثر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٨١٤٢ - مَيْجَة * Maja, Maïa (F). Spider crab (E).

جنس منع من القشريات المعروفة بعناكب البحر . انواعه عديدة ، اعطانها بحار البلاد الحارة . يكثر وجودها بين الخث وعلى الصخور || اشهر انواعه المأكولة الميجة المبذولة التي يراوح طولها من ١٨ الى ٢٢ سم.

٢٨١٤٣ - مَيْجَل ٥* Ameiva (S).
Ameive (F). Ameiva (E).

جنس حيوانات زحافة من العظاء وفصيلة التيديات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها امريكة الوسطى والاكوادور . تألف البراري والفيافي الرملية . قوتها الحشرات واساريعها والديدان || اجسامها تطول من ٢٥ الى ٣٧ سم. اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها الرمكة السمراء .

٢٨١٤٤ - مَيْجِيَّات Dactylopteridae (S).
Dactyloptéridés (F). Dactylopteridae (E).

فصيلة اسماك بحرية بيوضة من رتبة العظميات شائكات الزعانف الاصبعية || اجناسها وانواعها المعروفة قليلـة العدد . معظمها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر || اجسامها وشعية الشكل تطول من ١٥ الى ٧٠ سم. رؤوسها كبيرة . مخاطمها قصيرة . زعانفها الصدرية مستطيلة ، جناحية الشكل ، تمكنها من الطيران فوق سطح الماء || اشهر انواعها واعرفها الميج المبذول .

٢٨١٤٥ - مَيْح الميح : مشي البطة . ماحت تميح .

٢٨١٤٦ - مَيْحَاد ٥ Isolé (F). Isolate (E).

الشجرة او الأكمة المنفردة البائنة عن اخواتها . ج مواحيد .

٢٨١٤٧ - مَيْحَة ٥ Hypomyces (S).

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة العشوفيات . انواعها عديدة معظمها من الفطور التي تتطفل على غيرها من الزقيات والدعاميات وبعضها يعيش على النباتات العليا . اعسانها وتكاتها دقيقة ، نكاعها أرسوسية الشكل متراكبة . بوغها متتابع الخلايا وردي اللون || انواعها المؤذية ثلاثة وهي :

٢٨١٤٨ - مَيْحَة البَطَاطَا ٥*
Hypomyces haematococcus, Nectria citri, Fusarium solani eumartii (S).

فطر مجهري يصيب عدة نباتات اخصها البطاطا والحمضيات والبن والكاكاو الخ... || يركب جذور البطاطا ودرناتها. مظهره الخارجي بقع سمر لا قياسيـة تغشي البشرة واللب فتسبب عفنها دون ان تؤذي العيون || ويركب سوق الاشجار من الحمضيات وغيرها فيسبب قروحاً لونها الى السمرة تبدو كالخدوش المنسجة ثم تنتشر فتعطب اللحاء والشكير والخشب وتقود الجذع الى الصريم || يكافح في الاشجار بكشط وتنظيف الاعضاء الموصومة وبتطهيرها بالكريزول المحلول ١٠ ٪ على ان يعاد التطهير مرة ثانية بعد الاولى باربعة او خمسة ايام .

٢٨١٤٩ - مَيْحَة الغَارِيقُون ٥*
Hypomyces rosellus, Dactylium dendroïdes (S).

فطر مجهري يتطفل على الغاريقون فيؤذيه . مظهره الخارجي بقع خملية ، لونها الى البياض الاغبر ، قطرها يراوح من ١٠ الى ٣٠ سم. تعلو المفطرة هنـا وهناك ثم تركب الغاريقون وقد تصيب نكمته فتعطبها وتشوهها بعد ان تمنطقها بمشيج خاص ، نواسه كندف القطن لونه الى الصهبة الزرقاء || يكافح باستعمال الليزول المحلول ٢ ٪ او الفورمول التجاري المحلول ايضاً ٢ ٪ .

٢٨١٥٠ - مَيْحَة خَبِيثَة ٥*
Hypomyces perniciosus, Mycogone perniciosa, Verticillium, Cephalosporium (S). Môle du champignon de couche (F).

فطر مجهري يتطفل على بعض انواع الفطور المأكولة واخصه الغاريقون المريّ || مظهره الخارجي بقع خملية لونها الى الرماد تعلو سطح المفطرة ثم تمتد الى الفطور فتعطبهـا وتشوهها || يكافح باستعمال الليزول المحلول من ٢ الى ٢٫٥ ٪ .

٢٨١٥١ - مَيْحَدِيّ ٥ Univoltin (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تبيض موسماً واحداً متتابعاً لامتقطعاً في دورتها الحياتية الحولية .

٢٨١٥٢ - مَيْدَاء ٥ Style (F).

يقال بنوا بيوتهم على ميداء واحد اي على طريقة واحدة .

٢٨١٥٣ - مَيْدَاس ٥* ، تَمَرَّان Midas (S).
Tamarin

جنس قرود امريكية من فصيلة القرود الدبية . انواعه ٢١. موطنها كستاريكا وباناما وكولمبيا والبيرو والبرازيل والغويان || اجسامها صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم الوثير . رؤوسها مستديرة ، اذانها عادمة الوبر . اذنابها مستطيلة جثلة . اثوابها سوية الالوان المتباينة المواج || تعيش بين الادغال وفي المروج القريبة من الغابات . قوتها الحشرات والعظاء والضفادع والعصافير وبعض الثمار والحبوب .

٢٨١٥٤ - مَيْدَان ، مِيدَان

Hippodrome, Champ de courses (F). Hippodrome, Race-course, Race-ground (E). مكان سباق الخيل .

٢٨١٥٥ - مَيْدَس ٥

Fluviographe, Fluviomètre (F). Fluviometer (E).
جهاز يستعمل في قياس مياه الانهار ونسبة انحدارها .

٢٨١٥٦ - مَيْدَع * Pentapus (S). Pentapode (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرخيات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اهليلجية الشكل متوسطة القد. زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة ، زعانفها الشرجية فارقة . اثوابها فضية اللون يعلوها تخطيط مذهب قاطب .

٢٨١٥٧ - مَيْدَع مُشَيَّز Pentapus vittatus (S).
Pentapode rayé (F). Sea rough (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرخيات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك النقاف المتوسطة الغور || جسمها اهليلجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الزرقة الفضية المواج يعبق عند الرأس والظهر ويغبر ويبيض عند البطن ويعلوها في جانبيها ستة خطوط ذهبية قاطبة . زعانفها زرقاء اللون ، الصدرية والحوضية والشرجية والذيلية حمر القواعد . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها صغيرة ذربة . عيناها كبيرتان ، ناشزتان ، عسليتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٨١٥٨ - مَيْدَل ° Parefeu (F). Firebreak (E).
حاجز طبيعي او صنعي جردت منه جميع المواد القابلة للاشتعال منعاً لامتداد الحريق في الغابات والاحراج .

٢٨١٥٩ - مِيدُوس °* Mydaus (S).
Mydaus (F). Mydaus (E).
حيوان لبون مفترس من فصيلة السموريات . موطنه الهند الصينية وملزيا || جسمه قريب الشبه بجسم الفرير . رأسه مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . قوائمه قصيرة . أظافيره مستطيلة ، شديدة الصلابة . هلبه خشن . ثوبه الى السمرة الكستنية يعلوه خط ابيض يمتد من القفن الى مغرز الذنب . ذنبه جدعة كستنية اللون بيضاء الطرف || من ميزاته انه يرمي عدوه بسائل كاوٍ كريه الرائحة تفرزه الغدد الشرجية ويسدده بقضيبه على أبعد من متر .

٢٨١٦٠ - مِيدِيَّات Mytilidae (S).
Mytilidés (F). Mytilidae (E).
فصيلة من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . اشهرها الميدية .

٢٨١٦١ - مِيدِيَة * ، بَلَح البَحْر
Mytilus (S). Moule (F). Mussel (E).
جنس محار من فصيلة الميديات . انواعه المعروفة نحو ٧٠ معظمها مأكول مستحب الطعم . يعيش على الصخور التي يغمرها الماء وقد يربى في احواض بحرية خاصة صار تجهيزها في هذا السبيل .

٢٨١٦٢ - مَيْذَل ° Hemicentetes (S).
Hémicentète, Hémitanrec (F).
جنس حيوانات لبونة حاشرة من فصيلة المذاليات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها الساحل الشرقي من جزيرة مدغسكر . تألف السباسب والاماكن التي تكثر فيها الاعشاب البرية . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها صغيرة مكردمة تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . اخطامها مستطيلة . هلبها معتدل الثخانة تتخلله مسال متباينة الطول تكثر في ثبج الظهر . اثوابها الى السمرة السوداء يعلوها تسنيج قاطب اصفر . ومنها نوع اسود الرأس || اناثها نثورة تضع في كل رمص من ١٠ الى ١٢ جرواً || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .

١٨١٦٣ - مِيْر ، مِسْطَرَة الإرْتِفاع
Mire (F). Sight (E).
مسطرة مرقمة تستعمل لمعرفة الارتفاعات في مسح الارض .

٢٨١٦٤ - مِيرَا Mira (F). Mira (E).
ميرا نجم نيّر من كوكبة قيطس مشهور باسم أعجوبة ، اطلبها .

١٨١٦٥ - مِيرَاث
Héritage, Hoirie, Succession (F). Heritage, Inheritance, Succession (E).
هو التركة ، اطلبها .

٢٨١٦٦ - مِيرَة °* Mira (S). Mira (F).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الشزافيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعها عديدة موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الحرشفيات وذوات الجناحين || اجسامها صغيرة القد تطول نحو ١ م . رؤوسها نصف دائرية الشكل . قرونها الاستشعارية مرفقية ، صحيفية ، كبيرة . جواشنها مستطيلة . بطونها قصيرة يرمعية الشكل . مرزاتها قصيرة . اجنحتها جداع عند الشقين . اثوابها تراوح من الوردي إلى الصنابي الاصفر المواج .


٢٨١٦٧ - مِيرْسِين * ، قَتَم Myrsine (S).
Myrsine (F). Myrsine (E). Trugmyrte (D). Mirsine (I).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الميرسينيات . انواعه عديدة ، أعطانها البلاد الحارة المنحرفة نحو الاستوائية . جميعها تشبه الآس ، بعضها زراعي ثماره نووية صغيرة القد مأكولة .


٢٨١٦٨ - مِيرْسِينِيَّات ، قَتَمِيَّات ، جِنَاحِيَّات
Myrsinaceae (S). Myrsinacées (F). Myrsinaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها نحو ٥٠٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية ، فيها الاشجار والشجيرات والجنبات . اوراقها متعاقبة . ازهارها صغيرة القد ، منها الخنثوية ومنها وحيدة السكن . ثمارها نووية مأكولة في بعض الانواع .

٢٨١٦٩ - مَيْرَق * Myagre perfolié (F).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة الصليبيات . منبته البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واوربة . ساقه فرعاء . اوراقه متعاقبة ، رمحية النصل ، بحرية اللون . ازهراره تاجي الارتكاز عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القد صفراء اللون دقيقة المعاليق . ينبت بين الزرع ، كثرته مؤذية .


٢٨١٧٠ - مِيرُوس °* Myrus (S).
Myre (F). Myrus (E).
جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الشيقيات . انواعه المعروفة اثنان ، واحد منها الميروس المبذول يعيش في البحر الابيض المتوسط والثاني من اسماك بحار الصين واليابان || جسمه مستطيل الشكل كالانكليس ، طوله يراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم . جلده امرط عادم الحراشف . رأسه مخروطي ، ذلق الخطم ، واسع الشدق . عيناه صغيرتان ماصحتان . زعنفته الظهرية قاطبة ، ضيقة تقابلها الشرجية التي تمتد من اواسط البطن الى طرف الذيل . ثوبه الى


ميدوس



ميديه



ميرة



ميرسين



ميرق



ميروس


ميزابيّة




موازين مختلفة


موازين حرارة


ميزيس

الخضار الاصفر عند الميروس المبذول يغبر في البطن وتعلوه نقط بيض تمتد من الرأس الى الذيل . رأسه الى الخضار العابق يعلوه مواج بنفسجي . ميروس الصين واليابان جوزي اللون مجذع بالابيض || لحم النوعين جيد الصنف .

٢٨١٧١ - مَيْز ، حُلُول Dialyse (F). Dialysis (E).
هو الانتشار التحليلي او الانفراج التحليلي .

٢٨١٧٢ - ميزَاب Sillon (anat.) (F). Groove (E).

٢٨١٧٣ - ميزَابيّة * Hindsiella (S).
Hindsielle (F). Hindsiella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الفلوميات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة . اصدافها شبه قلبية الشوزن يقطبها الحدود غائر شبيه بالميزاب .

٢٨١٧٤ - ميزَان * Balance (F). Balance, Scales (E).
اداة تستعمل في وزن الاشياء . وهو يقع على عدة اشكال وانواع منها العادي والدقيق والشديد الدقة والصغير والكبير .

٢٨١٧٥ - ميزَان ، نَاظِم
Régulateur, Palonnier (F). Swing-bar (E).
قطعة من خشب او من حديد مركزها في مقدمة العربة او المحراث تعلق بها سيور الجر .

٢٨١٧٦ - ميزَان الإرْتِفَاع Altimètre (F).
Altimeter (E).
هو العلسط ، جهاز يعين ارتفاع المكان بالنسبة الى سطح البحر .

٢٨١٧٧ - ميزَان الإسْتِوَاء Niveau (F). Level (E).
هو القادن ، اطلبه .

٢٨١٧٨ - ميزَان الحَرَارَة * Thermomètre (F).
Thermometer (E).
اداة تقاس بها الحرارة. ومن اسمائه المحرار والمحر .

٢٨١٧٩ - ميزَان الحَلِيب ، مِقْيَاس السَّمْن ، مِشْخَاب ه
Butyromètre, Lactomètre, Pèse-lait, Acido-butyromètre (F). Butyrometer, Lactometer (E).
اسم شامل يطلق على مختلف مقاييس القشدة التي تبين نسبة المواد السمنية الموجودة في الحليب .

٢٨١٨٠ - ميزَان الحُمُوضَة ، مِقْيَاس الحُمُوضَة
Acidimètre (F). Acidimeter (E).
اداة تستعمل في معرفة مقدار حموضة السوائل كالخمر والحليب وغيرهما .

٢٨١٨١ - ميزَان الحَوَامِض ، مِقْيَاس الحَوَامِض
Pèse-acides (F). Acetometer (E).

٢٨١٨٢ - ميزَان العَصِير ، مِقْيَاس العَصِير
Mustimètre (F). Mustimeter (E).
اداة يقاس بها مقدار السكر في العصير .

٢٨١٨٣ - ميزَان الغلوكُوز Glucomètre (F).
Glucometer (E).
هو مقياس الغلوكوز ، اطلبه .

٢٨١٨٤ - ميزَان القِشْدَة Butyroscope (F).
هو مقياس القشدة ، اطلبه .

٢٨١٨٥ - ميزَان الكُحُول ، مِقْيَاس الكُحُول ، مِكْحَال
Alcoomètre, Alcoolomètre (F).
Alcoholometer (E).
جهاز يغطس في السائل الكحولي فيبين نسبة الكحول فيه.

٢٨١٨٦ - ميزَان المَشْرُوبَات ، مِقْيَاس المَشْرُوبَات ، مِشْرَاب
Liquomètre (F). Liquometer (E).
جهاز يستعمل في قياس درجة الكحول في المشروبات الروحية .

٢٨١٨٧ - ميزَان المَطَر Pluviomètre (F).
Pluviometer, Rain-gauge (E).
هو الممطار ، جهاز يستعمل في قياس كية المطر او الامطار الساقطة في مكان معين .

٢٨١٨٨ - ميزَانيَّة Budget
وثيقة تدون فيها ، عن طريق التخمين الصحيح ، مقادير الدخل والخرج السنوية .

٢٨١٨٩ - ميزُوفِيت Mésophyte (F).
Mesophyte (E).
اسم يطلق على الجزء الناتش من البزرة حيث تنشب الساق والجذور .

٢٨١٩٠ - ميزُوفِيل Mésophylle (F).
Mesophylle (E).
هو الجزء الداخلي من الوثن، مركزه تحت البشرة الخارجية، يتميز بخضيبه .

٢٨١٩١ - ميزُوكَرْب Mésocarpe (F).
Mesocarp (E).
هو السوذق ، اطلبه .

٢٨١٩٢ - ميزُول ه Mésole (F).
هو الفيروليت ضرب من السيليكات ، اطلبه .

٢٨١٩٣ - ميزُولِيتي Mésolithique (F).
Mesolithic (E).
اسم يطلق على احد العصور الثلاثة التي سبقت التاريخ ويدعى ايضاً عصر الحجر . يتميز هذا العصر قبل التاريخ ببدء انتشار الحضارة البشرية اذ انه يأتي مباشرة بعد عصر الظران المعروف ايضاً باسم « بليوليتي » وقبل عصر الحجر المصقول المعروف باسم « نيوليتي » .

٢٨١٩٤ - ميزِيس ه* Mysis (S).
Mysis (F). Mysis (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات العليا مشقوقات الارجل . انواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها يمية لا تقترب من الشطوط . تعيش في اكثر بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد . الخفتها تغلف معظم السكم الصدرية . قوائم اناثهـا الخلفية مجهزة بجيوب صفيحية تستعمل لحضن السره .

٢٨١٩٥ - مَيْس Libration (F). Libration (E).
الميس الارتجاج الظاهر لكل كوكب حول قطبه وخاصة القمر .

٢٨١٩٦ - مَيْس * ، نَشَم Celtis (S).
Micocoulier (F). Lote tree, Nettle tree (E). Zürgelbaum (D). Melicocchio, Bacolaro, Perlaro (I).
جنس اشجار حرجية من فصيلة البوقيصيات . انواعه نحو ٦٠ منبتها الاصقاع المعتدلة الحرارة . اوراقها متعاقبة معنقة . ازهارها ابطية خضراء اللون . ثمارها عنبية ، صغيرة القد ، حلوة الطعم ، عجمية البزرة . اخشابها صلبة قوية صناعية . يستخرج من لحائها وجذورها مادة صباغية صفراء اللون || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨١٩٧ - مَيْس جَبَلِيّ ، مَيْس جَنُوبِيّ ، نَشَم أَبْيَض
Celtis australis (S).
Micocoulier austral, M. de Provence, Falabreguier, Fabrecoulier, Bois de Perpignan (F). South European hackberry (E). Zürgelbaum, Triesterholz (D). Bagolaro, Arcidiavolo, Spaccasassi (I).
شجرة سبروتية تعيش في جميع المواقع والأتربة . تعلو من ٥ الى ٢٥ م . ساقها مالسة اللحاء . اوراقها قصيرة الاعناق . نصلها يطول من ٥ الى ١٥ سم . ويعرض من ٢ الى ٦ سم . وهو مالس الصفحة العليا القاتمة الخضار ، خملي السفلى الطحلاء اللون . ثمارها بحجم الكرز الصغير وهي بنفسجية اللون سوداء المواج مستحبة الطعم .

٢٨١٩٨ - مَيْس دَاوُودِيّ ، نَشَم دَاوُودِيّ
Celtis davidiana (S). Micocoulier du Père David (F).
شجرة متوسطة القد فناء . مهدها الصين . تعلو من ١٠ الى ١٥ م . نصل اوراقها مالس البشرة اللامعة تعلوه نمشة شفافة . ثمارها حصية القد سوداء اللون . وهي من الاشجار السبروتية السريعة النمو التي تصلح للتحريج والتزيين .

٢٨١٩٩ - مَيْس شَرْقِيّ ، نَشَم شَرْقِيّ
Celtis orientalis (S). Micocoulier oriental (F).
شجرة سبروتية صغيرة القد تعلو من ٥ الى ٧ امتار ، مهدها الشرق الاوسط . اوراقها قلبية الشكل نصلها يطول من ٣ الى ٨ سم . ويعرض من ٢ الى ٥ سم . صفحته باهتة الخضار الاغبر المواج . ثماره حصية القد ، حنطية اللون ، صفر المواج .

٢٨٢٠٠ - مَيْس صِينِيّ ، نَشَم صِينِيّ
Celtis sinensis (S). Micocoulier de Chine (F).
شجرة متوسطة القد جميلة الشكل مهدها الصين تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها بحرية اللون زرقاء المواج ، نصلها يطول نحو ٧ سم . ويعرض نحو ٤ سم . ثمارها برتقالية اللون ، عجماتها مخروطية الشكل . وهي من الاشجار السريعة النمو لكنها جادحة ترغب في بعض المواقع والاتربة الخاصة .

٢٨٢٠١ - مَيْس فِيرجِينِيَّة ، نَشَم فِيرجِينِيَّة
Celtis occidentalis (S). Micocoulier de Virginie, M. occidental (F). Western hackberry (E). Abendländischer Zürgelbaum (D). Bagolaro occidentale (I).
شجرة كبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . ساقها مثالة اللحاء . ثآليلها مستديرة ، كبيرة ، قرقية النسج . اغصانها منفرجة قريبة من الانبساط . اوراقها قصيرة الاعناق ، نصلها مالس الصفحة العليا اللامعة ، خملي السفلى الباهتة . وهي من الاشجار المتوسطة النمو التي ترغب في المواقع الرطبة والاتربة البعيدة الغور .

٢٨٢٠٢ - مَيْسَان
الميسان نجم من برج الجوزاء يدعى أنور المنعة ، اطلبه .

٢٨٢٠٣ - مِيُوسَانِيّ ° Miocène (F). Miocene (E).
احد عصور الحقبة الثالثة التي تعد اربعة . يقال انه عصر ظهور القردة .

٢٨٢٠٤ - مَيْسَم Stigmate (F). Stigma (E)
هو السمة ، اطلبها .

٢٨٢٠٥ - مَيْسَم ، مِكْوَاة Cautère (F). Cautery (E).

٢٨٢٠٦ - مَيْسُون
الميسون احد كوكبي المَقْعَة .

٢٨٢٠٧ - مَيْسِيَّات Celtidées (F). Celtidae (E).
سبط من فصيلة الانجريات .

٢٨٢٠٨ - ميسيول الشوفان Cécidomyie de l'avoine
هو طيشار الشوفان ، اطلبه .

٢٨٢٠٩ - مِيشَار * Egohine, Egoïne (F). Pilot hand-saw (E).
منشار مزدوج الاسنان ، صغير القد ، يستعمل لنشر فروع واغصان الاشجار .

٢٨٢١٠ - مِيشَار *° Pristiophorus (S).
Pristiophore (F). Pristiophorus (E).
جنس اسماك بحرية سرلودة مفترسة من فصيلة الميشاريات . انواعه المعروفة ثلاثة ، جميعها من اسماك الهند والصين واليابان واسترالية || اجسامها كبيرة ، شبه وشعية الشكل ، تطول من ١٨٠ الى ٢٢٠ سم . تتميز بعظم فكها العلوي الذي يتقدم الرأس كالميشار المنبسط النصل ، المسنن الحدين . الذرب الاسنان . وبخلوها من الاغشية السادنة . وبكبر الزعانف الذيلية المستطيلة || لحومها كاغنة الصنف قل من يرغب فيها .

٢٨٢١١ - مِيشَارِيَّات ° Pristiophoridae (S).
Pristiophoridés (F). Pristiophoridae (E).
فصيلة اسماك بحرية سرلودة وحيدة الجنس من السنفقيات القرشيات . انواعها المعروفة ثلاثة أعطانها تمتد من الهند ال اليابان واسترالية || اجسامها وشعية مستطيلة . رؤوسها مجهزة بمواشير كبيرة مسننة الحدين || جنسها الوحيد يدعى الميشار .

٢٨٢١٢ - مِيشَاق هو سن المفتاح . ج مواشيق .

٢٨٢١٣ - مِيشَالِيَة Michelia (S). Michélie (F).
جنس اشجار وشجيرات برية من فصيلة المغنوليات . انواعه عديدة منبتها الشرق الاقصى والهند والجزر . جميعها نباتات عطرية مقوية شابقة || اشهر انواعها الشبق ، اطلبه .


٢٨٢١٤ - مِيطَان Mithan (F).
هو الجيهل ، من بقر الوحش ، اطلبه .

٢٨٢١٥ - مِيطَدَة Dame en fer (F). Iron dam (E).
مطبة من حديد تضرب بها الارض لتصلب .


ميس


ميشار


ميشار


ميفون

٢٨٢١٦ - مَيْطَن ° Ecoclimat (F). Ecoclimate (E).
هو المناخ الموقعي باعتباره عاملاً بيئياً . وهو جماع العوامل المناخية في مكان معين مهما صغر واستدق او اتسع وترامى.

٢٨٢١٧ - ميعاد Délai (F). Delay (E).
الميعاد او الأجل هو الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون لاجل القيام بعمل ما .

٢٨٢١٨ - مَيْعة Aliboufier (F).
هي الاصطرك وهي صمغه المشهور الذي يستعمل في تثبيت العطور .

٢٨٢١٩ - مَيْعَن ° Fluidimètre (F). Fluidimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس ميوعة الاجسام السائلة .

٢٨٢٢٠ - ميغار ° Ebulliomètre (F). Ebulliometer (E).
مقياس الغليان .

٢٨٢٢١ - مَيْفَعِيّ ° Intertidal (F) Intertidal (E).
نعت تعريفي يطلق على المجادح والشطوط البحرية التي يكشفها تقلص العياجة عند الجزر .


٢٨٢٢٢ - مَيْفُون °* Myophoneus (S). Myophone (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الشحروريات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها جميع المناطق الحارة من القارة الاسيوية والجزر المتاخمة . ملجئها الحياتي جماعي الا في زمن التسافد والحضانة . قوتها الحشرات والديدان والثمار . تألف الغابات والحراج . تغريدها مستحب الانغام || اجسامها شبيهة بالشحرور . اطوالها تراوح من ٢٦ الى ٣٢ سم. اذنابها مستديرة الاطراف . مناقيدها ضليعة صفراء اللون . اثوابها الى السواد الاسفع وبعضها الى الرمكة السوداء المؤاج || تدئن في الاشجار الرفيعة . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٥ يوماً .


ميقم

٢٨٢٢٣ - ميقات Terme

٢٨٢٢٤ - ميقار Productif (F). Productive (E).
كثير الحمل . شجرة ميقار : كثيرة الحمل . ج مواقير .

٢٨٢٢٥ - ميقب Pyrula (S). Pyrule (F). Pyrula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل ، اماميات الخياشيم المشطية ، وفصيلة الودعيات || انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، عادمة المصاريع والحلزنة ، مصقولة السطوح ، مستطيلة الفوهات المتمعجة الحتار المسنن .


ميكروبيلوس

٢٨٢٢٦ - مَيْقَت Chronomètre (F). Chronometer (E).
نوع من الساعات او بالاحرى جهاز مرهف الدقة يستعمل في تحديد الوقت .

٢٨٢٢٧ - مَيْقَعَة Colonie d'oiseaux (F) Birds rookery (E).
مكان تألفه الطير وتعيش فيه اسراباً .

٢٨٢٢٨ - مَيْقَم °* Myochama (S). Myocame, Myochame (F). Myochama (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة البندوريات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من عطم المجادح الاسترالية || اجسامها صغيرة . مثاعبها قصيرة مهدبة الاطراف . اصدافها شبه بيضية الشوزن لامتساوية المصاريع والاضلع ، وردية اللون ، لؤلؤية || تعيش في اول عهدها على الاصداف المهجورة ثم على الصخور .

٢٨٢٢٩ - ميكا Mica (F).
هي الطلق ، اطلبه .

٢٨٢٣٠ - ميكاشيست Micaschiste (F). Mica-schist, Mica-slate (E).
هي الطلق المنضد ، اطلبه .

٢٨٢٣١ - ميكانيا ° Mikania (S). Mikanie (F).
جنس نباتات ليفية عارشة من المركبات . سوقها اسطوانية فرعاء تطول من ٤ الى ٨ امتار . اوراقها معنقة متقابلة . نصلها قلبي الشكل مالس البشرة . ازهارها رؤيسية ، صغيرة ، بيضاء اللون او وردية || ازهارها يستدر طوال الصيف . وهي من نباتات البلاد الاستوائية لا تعيش في الاقاليم المعتدلة الا داخل المنازل وفي المصاري .

٢٨٢٣٢ - ميكانيك Mécanique (F). Mechanical (E).

٢٨٢٣٣ - ميكروب Microbe
حي مجهري وحيد الخلية ذرّي القد .

٢٨٢٣٤ - ميكروب كرَوِيّ ، ميكروكوك
Microcoque (F). Micrococcus (E).
جنس ميكروبات كروية الشكل .

٢٨٢٣٥ - ميكروبيبلوس * Micropeplus (S). Micropèple (F). Micropeplus (E).
جنس حشرات من فصيلة الميكروبيلوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها المناطق الجبلية والباردة من العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ م. رؤوسها مستعرضة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية دبوسية . تآشيرها وفكوكها قياسية . كواسلها مستعرضة ، ناتئة الحتار الجانبي . اغمادها مضلعة ، تلحف نصف البطن . سطوح بطونها منتظمة النقر الناجمة عن تصالب الاخاديد التي تعلوها . قوائمها معتدلة النشط . اثوابها تراوح من العنابي الى الاسود الاسفع || جميعها ، ان جملانة او يرقة ، عاردة ودامنة .

٢٨٢٣٦ - ميكروبيبلوسيّات ° Micropeplidae (S). Micropeplidés (F). Micropeplidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٤ م. رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية دبوسية الشكل ، تساعية الفصل . كواسلها واغمادها مضلعة . اغمادها تلحف نصف البطن . سطوح بطونها متتابعة النقر الناجمة عن تصالب الاخاديد التي تعلو البطن || جميعها دامنة تعيش على المواد النباتية المنحلة واخصها الفطور || اشهر اجناسها الميكروبيلوس .

٢٨٢٣٧ - ميكروبيولوجية Microbiologie (F). Microbiology (E).

هي علم الميكروبات بجميع فروعه وابحاثه .

٢٨٢٣٨ - ميكروتوم Microtome

هو المقطاع ، اطلبه .

٢٨٢٣٩ - ميكروستروما ° Microstroma (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الزيكيات وفصيلة الوطحيات ، انواعه قليلة تتميز بمشيجها الذي ينشأ ويتكاثر في النسج الورقية حيث ينشب خيوطه الاسطوانية التي يستقر بها المطاف داخل المقاق السمية . شفيراته شفعية التركيب تحمل بويغات فردية الارتكاز ، بيضية الشكل ، شفافة . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٨٢٤٠ - ميكروستروما الجوز °*

Microstroma juglandis (S).

فطر مجهري يركب اوراق الجوز . مظهره الخارجي بقع مقرنة الزوايا تعتري الاوراق على صفحاتها السفلى فتضيمها وقد تسيء الى النمو .

٢٨٢٤١ - ميكروستروما السنديان °، م. أبيض

Microstroma album (S).

فطر مجهري يركب اوراق السنديان . مظهره الخارجي تقطين ابيض يشبه الاكناخ يركب النصال على صفحاتها السفلى || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٨٢٤٢ - ميكروستوم Microstome (F).

نعت تعريبي توصف به الافواه المستصغرة المستدقة .

٢٨٢٤٣ - ميكروستوم Microstome (F).

سمكة بحرية مشهورة باسم خنجر ، اطلبها .

٢٨٢٤٤ - ميكروسكوب Microscope

هو المجهر ، جهاز بصري يستخدم في تكبير المرئيات وتوضيحها .

٢٨٢٤٥ - ميكروسيب °* Microcebus (S). Microcèbe (F).

حيوان لبون حاشر ثامر من الليموريات . ومن العلماء من يعتبره كنوع من الشرغال رغم اختلاف المعادلات السنية . موطنه احراج مدغسكر . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعاته قليلة العدد || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٧ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل ، كثيف السبال . عيناه مطوقتان بالاسود . ثوبه الى الطحلة السمراء يعلوها مواج حنطي . بطنه تبني اللون || يعيش على الاشجار وينام عليها ملتفاً كالكرة . مسرحه دجوي يستمر من فحمة الليل الى الفجر . قوته الحشرات والدويبات والثمار اليانعة . بياته الشتوي لا يتجاوز ١٠٠ يوم || يدجن بسهولة ويصطاد الفأر كالسنور .

٢٨٢٤٦ - ميكروغال ° Microgales (S). Microgale (F).

جنس حيوانات لبونة حاشرة من فصيلة المذاليات . انواعه المعروفة ستة . موطنها بعض المناطق الداخلية من جزيرة مدغسكر . تألف المروج والمراعي الطبيعية . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها صغيرة القد قريبة الشبه باجسام الجرذان . اطوالها تراوح من ٢٤ الى ٣٢ سم. بما فيه الاذناب . رؤوسها ضخمة . اخطامها مستطيلة . عيونها واذانها صغيرة . اثوابها تختلف مع الانواع جميعها سوية الالوان . اوبارها دقيقة ناعمة || اناثها نثورة تضع في كل رمص من ٨ الى ١٠ جراء || بياتها الشتوي يستمر نحو ١٤ اسبوعاً .

٢٨٢٤٧ - ميكروغراف Micrographe (F).

من تعاطى الاعمال الميكروسكوبية اي المجهرية .

٢٨٢٤٨ - ميكروغرافية Micrographie (F). Micrography (E).

علم يبحث في كيفية الاعمال المجهرية وطرق تنفيذها .

٢٨٢٤٩ - ميكروغرام Microgramme (F). Microgram (E).

الميكروغرام جزء من مليون من الغرام .

٢٨٢٥٠ - ميكروفرد Microfarad

وحدة الطاقة او السعة الكهربائية .

٢٨٢٥١ - ميكروفيت Microphyte

هو النبات الدنيا المجهري وهو غالباً وحيد الخلية .

٢٨٢٥٢ - ميكرومتر Micromètre (F). Micrometer (E).

مقياس الاشياء او المسافات الدقيقة .

٢٨٢٥٣ - ميكروميريا Micromérie (F).

هي الشميسة ، اطلبها .

٢٨٢٥٤ - ميكرون Micron

الجزء الواحد من الف جزء يقسم عليها المليمتر .

٢٨٢٥٥ - ميكسسبوريوم ° Myxosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . انواعه قليلة العدد تعتري بعض الاشجار اخصها التين . تركب السوق والاغصان فتوقع بها بعض الاذى || قصباتها مقعرة الشكل تنشأ محضونة في اللحاء ثم ترقى حتى سطح البشرة فتصدعها .

٢٨٢٥٦ - ميكسين °* Myxine


جنس اسماك بحرية غضروفية ، دودية الشكل ، عمياء ، لزجة ، من فصيلة المخاطيات . انواعها المعروفة ثلاثة منتشرة في جميع البحار باستثناء الاستوائية || تتميز بكون جهازها الشقي ثنائي التركيب . فهو ذكري الشق ويفرز الرول الى ان يبلغ طول السمكة نحو ٣٠ سم. وعندما يصبح طولها من ٣٢ سم. وما فوق ، يتحول شقها الى انثوي ولا يعود يفرز سوى السره .

٢٨٢٥٧ - ميكعة Vomer


العظم البارز الذي يتألف منه الجزء الاعلى من وثيرة الوقاب المنخرية .

٢٨٢٥٨ - ميكنة ° Mécanisme (F). Mechanism, Machinery (E).

الميكنة مجموعة اعضاء او قطع موقعة بالطريقة الفضلى لتأدية الغاية المطلوبة . مثالنا ميكنة الجسم البشري وميكنة الساعة || والميكنة نظرية فلسفية تعيد الحياة الى مجموعة اعضاء متحركة تعمل كالآلة .


ميكروسترومه الجوز


ميكروسيب


ميكسين

٢٨٢٥٩ - مِيكُودِرْمَة Mycoderme (F). Mycoderma (E).
هي الخميرة الخلاطية لها نوعان يعتريان الخمر والخل .

٢٨٢٦٠ - مِيكوز Mycose (F). Mycosis (E).
اسم شامل يطلق على كل علة يسببها احد الفطور .

٢٨٢٦١ - مِيكُولُوجِيَة
Mycologie, Mycétologie (F). Mycology (E).
هي علم الفطريات، يبحث في ماهيتها وتصنيفها واحوالها ومنافعها واضرارها .

٢٨٢٦٢ - مِيكُومِيَّة ° Mycomyia (S).
Mycomyie (F). Mycomyia (E).
جنس حشرات من فصيلة المرقصيات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة ٣٦ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها هيفاء تطول من ٥ الى ٨ مم. رؤوسها مخروطية صغيرة . عيونها متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . ملامسها رباعية العقل . مراشفها نشيطة . كواسلها شبه اهليلجية الشكل . بطونها دقيقة القاعدة والمؤخر . اثوابها ملونة يعلوها تجاليع قاطب ومعترض . رواشنها قليلة الخضاب . قوائمها مستطيلة || تألف الحراج والغابات اخصها التي تكثر فيها الراتنجيات من صنوبر وغيره || اساريعها دامنة ونجابة .

٢٨٢٦٣ - مَيْل Déclinaison (F). Declination (E).

٢٨٢٦٤ - مِيلازِيَة ° * Melasia (S).
خنفساء من فصيلة النبشيات . جسمها صغير القد مستطيل الشكل . طولها يراوح من ٩ الى ١٢ مم . الانثى اكبر قداً من الذكر . ثوبها الى الجؤوة السفماء المواج . تعيش مع يرقاتها في السراديب التي تحفرها بين قشور ولحاء الصنوبر . اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٨٢٦٥ - ميلديو Mildiou (F). Mildew (E).
هو التسنة ، اطلبها .

٢٨٢٦٦ - ميلديو الكرمة Mildiou de la vigne (F).
هو تسنة الكرمة ، اطلبها .

٢٨٢٦٧ - مِيلُوفَاج الغَنَم
Mélophage du mouton (F). هو قلبة الغنم ، اطلبها .


٢٨٢٦٨ - مِيمُوزَا Mimosa commun (F).
هي السنط العنبري ، اطلبه .

٢٨٢٦٩ - مِيمُولُس Mimule (F).
هو الدندل ، اطلبه .


٢٨٢٧٠ - مَيْمُون Papion mandrill (F).
هو القردوح المزواج ، اطلبه .


٢٨٢٧١ - مِينَا Email (F). Enamel (E).

٢٨٢٧٢ - مِينَاء Dentine (F). Dentine (E).
المادة الخاصة التي يتركب منها خضن الاسنان .


ميلازية


مينات


مينس


مينوس

٢٨٢٧٣ - مِيْنَات * ، كَرَاكُولَة Gracula (S).
Meinate (F).
طائر من فصيلة الزرزوريات طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه الى السواد اللامع يعلوه مواج اخضر . محسره اصفر اللون صفرته تمتد حتى القفن . بعض قوادمه بيض مما يجعله مبقع الجناح . منقاره ورسغاه ومخالبه صفر . عيناه الى السرة الحنطية || موطنه الهند وسرنديب . سربه قليل العدد يتألف من ٣ او ٤ ازواج . قوته الحشرات والثمار . يدثن في صدوع الاشجار وفي الاطلال ، اناثه تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات مرتين في السنة .

٢٨٢٧٤ - مِينَاح
طائر من العصافير الافريقية .

٢٨٢٧٥ - مَيْنَخ ° ، عَوْكَل ° Microclimat (F).
Microclimate (E).
هو المناخ الموضعي وقد يختلف عن المناخ الاقليمي. ويعتبر المينخ من العوامل الرئيسية في توجيه مكافحة الحشرات .

٢٨٢٧٦ - مَيْنَس * Acridotherus tristis (S).
Acridothère triste (F).
مينس هو الاسم الهندي . طائر من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الزرزوريات . موطنه الهند . قوته الحشرات على اختلاف انواعها واخصها الجراد || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٢٧ سم. ثوبه العلوي الى السواد الاحم اللامع . ثوبه السفلي من الجوشن الى الافنيك اغبر اللون ، اشقح المواج . رأسه متوج بقنزعة صغيرة شديدة السواد الفحمي . منقاده مخروطي الشكل ، مشروم الطرف ، اسود اللون . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . رسغاه الى السرة القاتمة || سربه وافر العدد . يدثن عشه في صدوع الاشجار ، اناثه تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات مرتين في السنة .

٢٨٢٧٧ - مِينَة °
Mina lobata, Quamoclit mina, Ipomaea versicolor (S). Mina lobé (F).
نبات عارش من اللبلابيات . ساقه تطول نحو ٥ امتار . اوراقه معنقة ، متعاقبة ، قلبية النصل ، مستطيلة الفص الوسطي . ازهراره محوري الارتكاز ، وتري او شفعي التجميع. ازهاره كبيرة القد تبدو برتقالية اللون ثم تنحرف نحو الغبرة الصفراء || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٢٧٨ - مِينُوس °* Minous (S).
Minous (F). Minous (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الجلاخيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى بحار اليابان || اجسامها صغيرة شبه اهليلجية الشكل ، معتدلة التبطيط . رؤوسها مزبترة ، مدرعة ، شائكة . عيونها جاحظة ، ناشزة الاقاب . زعانفها الظهرية فردية قاطبة ، عديدة المناخس الحادة . الذيلية مقطوبة . الحوضية تحمل عذبة جامدة مستطيلة || لحومها كاعنة الصنف وقد تكون سامة في بعض فصول السنة .

٢٨٢٧٩ - مُيُوزَة ° Méiose (F). Meiosis (E).
شكل من الانقسام غير المباشر يرتكز على تجزئة الجبلة

الى اربعة اشطر في دفعتين متواليتين بينما تنقسم النطشة الى شطرين في دفعة واحدة .

٢٨٢٨٠ - **ميوزوتيس** Myosotis


هي اذان الفأر ، جنس نباتات عشبية برية وتزيينية .


٢٨٢٨١ - **ميوزين** Myosine (F). Myosin (E).

هو آلاحين العضلي ، اطلبه .

٢٨٢٨٢ - **مَيْويزَج ، زَبِيب الجَبَل**


« نبات له ورق شبيه بورق الكرم البري مشرف وقضبان قائمة سود وثمره في غلف خضر مثل ما للحمص» (اللسان).











٢٨٢٨٣ - نَاب Canine (F). Canine tooth (E).

السن خلف الرباعية .

٢٨٢٨٤ - نَاب Crochet (F). Fang (E).

سن الافعى وهي حادة منعقفة مخروقة . وللافعى نابان مجوفان يأتي السم اليهما من غدد في الجسم تنقله قناة دقيقة تخترق كلاً منهما .

٢٨٢٨٥ - نَاب الجَمَل Adonide automnale (F).

هو الادونيس الخريفي ، اطلبه .

٢٨٢٨٦ - نَابِذ Centrifuge (F). Centrifugal (E).

٢٨٢٨٧ - نَابِذ ، مِرْزَم Bellatrix (F).
Bellatrix (E).

النابذ والمرزم ومرزم الجبار ثلاثة اسماء لنجم نيّر واحد من المرتبة الاولى على المنكب اليسرى من الجوزاء .

٢٨٢٨٨ - نَابِض Contractile

٢٨٢٨٩ - نَابِضيّة Contractilité (F).
Contractility (E).

٢٨٢٩٠ - نَابِنْط Népenthe (F).

هو السلوس ، اطلبه .

٢٨٢٩١ - نَابُولِيُونَه * Napoleona (S).
Napoléone (F).

نبات معقود التعريف على اسم الامبراطور نابوليون وهو جنبة معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الآسيات . ساقها فرعاء تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها كاملة معنقة متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل . جامد الصفحة ، جميل الخضار الزاهي . ازهارها فردية التجميع ، لا قياسية الارتكاز ، كبيرة القد ، مستديرة الشكل . بتلاتها مزدوجة الصف ، زرقاء اللون . اسديتها متراصة نودلية الانضمام مطوقة بصفين من اللسينات الوردية اللون || تزرع للتزيين ، ترغب في الاتربة الخفيفة .


نابوليونه

٢٨٢٩٢ - نَاتِع ° Perspirable (F).

الناتع السامح بمرور النتع .

٢٨٢٩٣ - نَاتِن ° Putrivore (F).

الناتن الذي يعيش على المواد الحيوانية المنحلة .

٢٨٢٩٤ - نَاتِئ Prognathe (F). Prognathous (E).

نعت تعريفي توصف به الاعضاء الناشزة الشاذة عن المألوف .

٢٨٢٩٥ - نَاثِل ° Coprophage (bousier) (F).
Coprophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تغتذي من براز الحيوان .

٢٨٢٩٦ - نَاجِذ هو الضرس ، اطلبه .

٢٨٢٩٧ - نَاجِر Mois d'été (F).
Summer month (E).

كل شهر من شهور الصيف .

٢٨٢٩٨ - نَاجِم هو العسلج ، اطلبه .

٢٨٢٩٩ - نَاجُور Dame-jeanne (F).

هو الدمجانة ، اطلبها .


ناخس

٢٨٣٠٠ - ناخس *، نخوس

Tragelaphus spekei (S). Tragélaphe de Speke (F). Nakong (E).

نوع من الجهيل، قدره قدر القنعار، له قرنان جالسان ثوبه الى السمرة يعلوه تجذيع ابيض. أعطانه اواسط افريقية. يألف الهضاب والفيافي ويرتاد المناقع وضفاف مجاري الماء. قوته الاعشاب. اجله يعد من ٥ الى ٢٠ نفراً.

٢٨٣٠١ - نار هنديّ Mésua (F).

هو المهو، اطلبه.

٢٨٣٠٢ - نارانيو Naranio (S).

Naranio (F). Naranio (E).

نارانيو هو الاسم الهندي. جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيقبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها هندي والآخر استرالي || اجسامها صغيرة. مثاعبها بارزة، طليقة. اصدافها صيوانية الشكل || تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء قرب مصبات الانهر || لينفها غزير المادة، جيد الصنف.

٢٨٣٠٣ - نارجيل Cocos (S).

Cocotier (F). Cocoa-nut palm (E).

جنس اشجار ليفية الجذع من فصيلة النخليات. انواعه المعروفة ٣٠، اعطانها المناطق الاستوائية والحارة. معظمها بري وتزييني وبعضها زراعي صناعي. اشهر انواعه النارجيل المعروف (اطلبه). أما الانواع التزيينية التي تعيش في بعض المواقع الحارة من الاقاليم المعتدلة فهي:

نارجيل احمر الكافور	Cocos erythrospatha
نارجيل اشعر الكافور	Cocos eriospatha
نارجيل الجنوب	Cocos australis
نارجيل الحرس	Cocos lapidea
نارجيل املس الكافور	Cocos leiospatha
نارجيل بلحي	Cocos datil
نارجيل تاجي	Cocos coronata
نارجيل حقلي	Cocos campestris
نارجيل رشيق	Cocos elegantissima
نارجيل رومنزوف	Cocos romanzoffiana
نارجيل ريشي	Cocos plumosa
نارجيل مارن	Cocos flexuosa
نارجيل مستدير القمة	Cocos capitata
نارجيل وديليانا	Cocos weddeliana
نارجيل ياطاي	Cocos yatay

٢٨٣٠٤ - نارجيل سيشل *، نارجيل بحريّ

Lodoicea (S). Lodoïcée des Seychelles, Cocotier des Moldives (F). Double cocoa-nut palm (E). Maledivische Nuss (D). Coco di Moldiva (I).

نخلة وحيدة الجنس والنوع، قريبة الشبه من النارجيل، موطنها سيشل والهند وسرنديب وموريس. ساقها أسطوانية مستقيمة تعلو نحو ٣٠ م. ثمارها كبيرة القد مستطيلة الشكل ثنائية التجميع، واحدتها تزن من ١٠ الى ١٢ كيلو وهي تستقيم على الشجرة، من التأبير الى الادراك، نحو الحول. عجمة الثمرة قرب الادراك تحوي مادة لبنية آحية لذيذة الطعم نافعة ومغذية.

٢٨٣٠٥ - نارجيل شيلي Jubéa (F).

هو الجوبه، اطلبها.

٢٨٣٠٦ - نارجيل معروف *، جوز الهند، رانج، شعشور، حشرج

Cocos nucifera (S). Cocotier commun (F). Cocoa-nut palm (E). Kokospalme, Indianischer Nussbaum (D). Cocco, Albero del cocco, Noce d'India (I).

نوع من النارجيل الزراعي. ساقه اسطوانية منتصبة تعلو نحو ٢٥ م. اعطانه بعض المناطق الاستوائية. يعيش قرب الماء ويجود على الشطوط البحرية. ثماره بيضية الشكل تطول من ١٦ الى ٢٢ سم. قشورها خشبية تغلفها الالياف. لبابها جامد المكسر، عاجي اللون، مستحب الطعم، شائع الاستعمال الغذائي والصناعي.

٢٨٣٠٧ - نارجيلة *، جوزة الهند، جوزة النارجيل

Coco, Noix de coco (F). Coco-nut (E).

ثمرة النارجيل، لبابها ينفع من البلغم والسوداء وضعف الكبد والكلى والمثانة وقروح الباطن. ويزيل اوجاع الظهر والديدان والبواسير ويهيج القوة الجنسية ويمنع تقطير البول. عصارته مع السكر تنشط الدم وتقوي الغريزة. رماد قشوره يجلو الاسنان ويزيل الكلف والنمش والحكة ويشد الشعر اذا استعمل مع الحناء.

٢٨٣٠٨ - ناردين، سنبل

Valeriana (S). Valériane (F). Valerian (E). Baldrian (D). Valeriana (I).

جنس نباتات طبية برية وزراعية من فصيلة الناردينيات. انواعه زهاء ١٥٠ جميعها اعشاب حولية او معمرة. اوراقها متقابلة مركبة ريشية. ازهارها نوري او عثكولي التجميع، ابطي وتاجي الارتكاز. ازهارها خنثوية جميلة الشكل يكثر فيها الابيض والوردي || اشهر انواعه الطبية والزراعية والبرية ما يتبع.

٢٨٣٠٩ - ناردين أزرق *، سنبل أزرق

Valeriana wallichii (S). Valériane indienne, Nard indien (F). Indian valerian (E). Indische Narde (D). Spiganardi (I).

نوع من الناردين البري والزراعي. جذاميره مفلطحة. ساقه مخددة. اوراقه عابقة الخضار. ازهاره كثيفة التجميع، زرقاء اللون، مستحبة العرف. جذاميره طبية « اذا استعمل مسحوقها مع الافسنتين والصندل لم يشعر صاحبه بشبع من شدة تقويته المعدة. ويظهر اللون ويزيل اليرقان والكبد والحمى. واذا طلي بالخل قطع العرق وطيب رائحة البدن وان طبخ بالخمر حتى يتقوم وطلي به الشعر سوده وطوله ».

٢٨٣١٠ - ناردين إقليطيّ *، سنبل روميّ، عطارد

Valeriana celtica (S).

Valériane celtique, Nard celtique, Spic celtique (F). Celtic valerian, Celtic spikenard (E). Alpenbaldrian, Nardenbaldrian (D). Nardo celtico, Salinca, Spiga celtica (I).


نوع من الناردين البري الطبي المعمر. ينبت في الأتربة الرملية الجبلية. جذاميره مستدقة مستطيلة فواحة العرف. ساقه نحيلة تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه السفلى كاملة اهليلجية. اوراقه الوسطى والعليا مركبة. ازهاره عنقودية التجميع بيضاء اللون. ثماره بيضية الشكل، صغيرة القد


نارجيل سيشل


نارجيل معروف



نارجيلة


ناردين ازرق


ناردين اقليطي


ناردين الحدائق


ناردين الطيب


ناردين المروج


ناردين مخزني


نارنج

حسفية البشرة . || جذوره صناعية يستخرج منها عطر الناردين وتستعمل في الطب استعمال الناردين المخزني الاّ انها اقل فعالية منه .

٢٨٣١١ - نَاردِين الجَبَل Valeriana montana (S).
Valériane de montagne (F).
نوع من الناردين البري المعمر المبذول . ساقه تعلو من ١٠ الى ٥٠ سم. اوراقه الجذعية اهليلجية النصل المسنن الحافة . اوراقه العليا مركبة ريشية . ازهاره عثكولي التجميع ، مستطيل الشكل . ازهاره صغيرة القد خضر القنابات وردية البتلات || تنويره يستمر من نيسان الى تموز .

٢٨٣١٢ - نَاردِين الحَدَائِق * ، سُنْبُل الحدائق ، فُو
Valeriana phu, V. discordis (S). Valériane phu, V. des jardins (F). Cretan spikenard, Garden valerian (E). Grosser Baldrian (D). Valeriana maggiore, Fu pontico, Nardo agreste (I).
نوع من الناردين الزراعي المعمر . جذوره مدادة ، اسطوانية ، متشعبة . ساقه مائلة منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠سم. اوراقه السفلى اهليلجية كاملة . اوراقه الوسطى والعليا مركبة مشطية . ازهاره عثكولية التجميع ، كبيرة القد ، بيضاء اللون او وردية ، فواحة العرف العطري المستحب . جذوره طبية لكنها قليلة المواد الفعالة || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٣١٣ - نَاردِين الصُخُور
Valeriana saxatilis (S). Valériane des rochers (F).
نوع من الناردين البري المعمر . يعيش بين الصخور ويرغب في الاتربة الكلسية . ساقه نحيلة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه الجذعية سنانية النصل . اوراقه العليا مركبة ريشية . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره بيضاء اللون || تنويره يستمر من حزيران الى تموز

٢٨٣١٤ - نَاردِين الطِيب * ، نَاردِين هِندِيّ
Valeriana spica (S). Valériane des Indes, Nard des Indes, Spicanard (F). Indian valerian, Nardus, Spikenard (E). Indische Narde, Echte Nardenähre (D). Spignardi (I).
نوع من الناردين البري الطبي المعمر. اعطانه بلاد الهند. جذوره غليظة مفلطحة وافرة المادة العطرية . ساقه منتصبة مخددة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مركبة . وريقاتها ضيقة النصل المسنن الحافة . ازهاره عثكولية التجميع ، صغيرة القد ، فواحة العرف . يستخرج من جذوره دهن عطري يعتبر من اجود انواع الطيب .

٢٨٣١٥ - نَاردِين المُرُوج * Nardus stricta (S).
Nard des prés, Nard bâtard (F). Nard, Mat-grass, Wire bent-grass (E). Straffes Borstengrass (D). Nardo, Cervino, Fieno dei monti, Spigo fitto (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. ساقه نحيلة منتصبة فرعاء . اوراقه ضيقة مستطيلة . ازهاره سنبلية التجميع ، صغيرة القد ، وردية اللون || وهو من النباتات المرعوية التي يجود عليها الدر ويطيب .

٢٨٣١٦ - نَاردِين بَرّيّ Nard sauvage (F).
هو الأسارون ، اطلبه .

٢٨٣١٧ - نَاردِين عَطِر Valeriana saliunca (S).
Valériane odorante (F).
نوع من الناردين البري والزراعي المعمر. ساقه مثدونة تعلو من ٥ الى ١٥ سم. تحمل ورقتين صغيرتين ثلاثية التركيب. ازهاره نوري التجميع . ازهاره صغيرة القد ، وردية اللون . جذوره فواحة العرف يستخرج منها دهن عطري فاخر الصنف || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٣١٨ - نَاردِين مَخزَنِيّ * ، حَشِيشَة القِطّ ، بَقلَة الهِرّ
Valeriana officinalis (S).
Valériane officinale, Herbe aux chats (F). Common valerian, All-heal, Cat's valerian (E). Echter Baldrian (D). Valeriana minore, Amantilla (I).
نوع من الناردين الطبي البري المعمر المبذول . ساقه مخددة منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه مركبة ، وريقاتها سنانية النصل ، مسننة الحافة ، وترية التجميع تمد من ٥ الى ٢٣ . ازهراره نوري . ازهاره صغيرة القد، وردية اللون . جذوره طبية وعطرية يستخرج منها عطر الناردين وهي «محللة مقوية للاعصاب ، مفيدة للكبد والكلى والطحال ، منبهة للقوة الجنسية ، مضادة للتشنج ، تنظم الهضم وتزيل الانتفاخ» . جرعة المسحوق منه تراوح من غرام الى خمسة .

٢٨٣١٩ - نَاردِينِيَّات Valerianaceae (S).
Valérianacées (F). Valerianaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . انواعها كثيرة تجتمع الى عدة اجناس ، نباتاتها عشبية وجنبية. اوراقها مركبة متقابلة . ازهارها لا قياسي التجميع والارتكاز. ازهارها لا نظامية || اشهر اجناسها الناردين والوشعة والتاكوك والكورئل .

٢٨٣٢٠ - نَارَكِيد Pavot blanc (F).
هو رمان السعالى اي الخشخاش الابيض .

٢٨٣٢١ - نَارَمِسك ، نَارَمَشك
« النارمسك والنرمسك : رمانة صغيرة مفتحة كأنها وردة لونها الى البياض والحمرة والصفرة في وسطها نوار، لونه كذلك وطعمه عفص ورائحته طيبة » (ا. م.) || « هو الرمان البري يحبس النزف والاسهال . شربته درهمان » .

٢٨٣٢٢ - نَارَنج * ، نَفّاش ، أَبُو صُفَير
Citrus amara, C. vulgaris (S). Bigaradier, Oranger amer (F). Sour orange, Bitter orange (E). Bitterorangenbaum (D). Arancio agro, Arancio amaro (I).
نوع من الحمضيات والفصيلة النارنجية . منبته المقدر بلاد الصين او الهند الصينية ثم ادخل الى الهند فبلاد العجم والعرب كانوا اول من ادخلوه الى افريقية الشمالية واوروبة (المسعودي) || شجرته شائكة فناء وارفة تعلو من ٣ الى ٧ امتار . اوراقه ممنقة متعاقبة . نصلها مجنح العنق ، اهليلجي الصفحة الجامدة الجميلة الخضار. ازهاره خماسية البتلات البيض ، عديدة الاسدية ، فواحة العرف الذكي المستحب . ثماره مستديرة الشكل برتقالية القد واللون ، غليظة القشور المرة الحامزة . عصارة فصوصها شديدة الحموضة والمرارة المستنكرة . تشور ثماره تربب بالسكر بعد معالجتها بالماء والكلس وهي صحية ، نافعة ، غنية ببعض الفيتامينات ، خافضة للحرارة ، مضادة للتشنج . يستقطر من زهره المعروف بالقداح دهن يدعى العطر النيرولي ويستقطر ايضاً من زهره واوراقه ماء الزهر المشهور

وهو يفيد المغص والهضم || نصوب النارنج تستعمل كطعم لمختلف انواع الحمضيات وذلك لانها قوية المناعة الجنسية ولا تخشى الاتربة المندمجة التي تنفر منها انواع الليمون المزدرعة .

٢٨٣٢٣ - نَارَنج مَرْسِينِيّ
Oranger à feuilles de myrte (F).
هو الليمون المرسيني ، اطلبه .

٢٨٣٢٤ - نَارَه ٥* Acanthosicyos horrida (S).
Nara (F).
اسمها الافريقي ناره وهي جنبة من فصيلة القرعيات منبتها صحاري افريقية الشمالية . ساقها ليفية فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها افقية الانتشاب ، منبسطة ، متدلية ، تطول نحو ٤ امتار وهي عادمة الورق كثيرة الشوك . جذورها تغور في الرمال من ٣٠ الى ٤٠ م. ازهارها كبيرة القد. ثمارها برتقالية الحجم واللون ، قشورها محشكرة ، هرمية الثعول . لبها مستحب الطعم مأكول وهو ادسم وأحلى وألذ من البطيخ . بزورها مأكولة طازجة ومطبوخة . لها موسمان في العام الواحد . وهي من النباتات العزيزة الكثيرة النفع .

٢٨٣٢٥ - نَارِيَّات Pyralidae, Pyralididae (S).
Pyralidés (F). Pyralidae, Pyralin moths, Snout moths (E). Zünsler (D).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اسباطها ١١ ، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ جميعها فراشات ليلية صغيرة القد ، دقيقة الاجسام ، اثرية الاشطام ، واضحة التأشير . روشناها ضيقة ، مهدبة الاطراف ، متداخلة الالوان . اجيالها الحولية لا قياسية . يرقاتها ملونة . خادراتها تلتحف بأغشية حريرية النواس .

٢٨٣٢٦ - نَارِيَّة البَاذِنْجَان
هي يظفورة الباذنجان ، اطلبها .

٢٨٣٢٧ - نَارِيَّة البُرْتُقَال * Prays citri (S).
Teigne des fleurs d'oranger (F).
حشرة من الناريات ، صغيرة القد ، نحيلة الجسم ، قريبة الشبه من قويبعة الزيتون . بسطتها تراوح من ٩ الى ١٠ مم. روشناها الاماميان الى الكهبة الفضية المزاج تعلوها رقشة رمداء لا متساوية النثر . روشناها الخلفيان الى الربدة الزاهية السوية يحوقها اطار من الهدب الكثيف المستعرض. اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . تمتح الانثى مكنها على الازهار والثمار الفتية فينقف عن يرقات دقيقة يراوح طولها عند اكتمال نموها ، من ٥ الى ٦ مم. ثوبها الى الكهبة الزاهية يعلوها ثلاثة خطوط قاطبة واحد يكتنف الظهر من الرأس الى الشرج واثنان جانبيان . راسها الى السمرة العابقة . مدبها الى السمرة الحنطية يرتكز على خمسة ازواج من الجرامز السمر || اعطانها اقليم البرتقال الذي يمتد من الهند الى كامل حوض البحر المتوسط || اضرارها قد تكون مؤذية فيما لو كثر عددها ذلك لانها تقضم بتلات الازهار واسديتها واقلام مدقاتها وقد تعطب في ظروف خاصة قشور الثمار التي تثقبها وتسردب لبابها || تكافح بالروتينون الذي يقضي عليها .

٢٨٣٢٨ - نَارِيَّة البُسْر ، نَارِيَّة البَلَح
هي نداسة البسر ، اطلبها .

٢٨٣٢٩ - نَارِيَّة الثِمَار المُجَفَّفَة
هي نداسة التبغ ، اطلبها .

٢٨٣٣٠ - نَارِيَّة الحِنْطَة * ، ضُفُّ الشَعِير
Plodia interpunctella (S). Teigne orientale des denrées (F). Indian meal moth, Meal worm moth(E). Dörrobstmotte (D).
حشرة من الناريات، صغيرة القد . روشناها ملونة فيها الابيض والحنطي والاسمر الاصفع المزاج . يرقتها دقيقة نحيلة تركب الحبوب المخزونة على اختلاف انواعها كالحنطة والشعير والذره والشوفان والسلت ...

٢٨٣٣١ - نَارِيَّة الخَرُّوب ٥*
Myelois ceratoniae (S). Pyrale des caroubes, Teigne des caroubes et des figues (F).
Myelois ceratoniae (E).
حشرة قضيفة من فصيلة الناريات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها ثامرة قوتها لباب قرون الخروب وثمار التين || جسمها نحيل اهيف يطول نحو ٨ مم. بسطتها نحو ٢١ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول. جوشنها وبطنها الى الشهبة || روشناها الاماميان الى الشهبة الحديدية يعلوها تبقيع ابيض وصف من النقط البيض يستبق الحتار الخارجي . روشناها الخلفيان الى الشهبة السمراء . اهدابها الى الشهبة الفضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وترز المكن ميحادياً في قرون الخروب || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٩ مم. جسمها اسطواني الشكل . رأسها شديد السمرة . ثوبها الى البياض التبني تعلوه ماجة وردية . رواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء .

٢٨٣٣٢ - نَارِيَّة الدَقِيق * Asopia farinalis (S).
Asopie, Teigne des farines (F). Meal snout moth (E). Mehlzünsler (D).
فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات ، ثوبها الى الصهبة الصنابية . روشناها مزركشة . زباناها خيطية مستطيلة . تظهر من ايار الى تشرين ، تألف البيوت والمطاحن والافران. اجيالها الحولية ثلاثة . يرقتها تدعى دودة الدقيق تعيش على الدقيق والكسب والثمار الجافة الخ...

٢٨٣٣٣ - نَارِيَّة الدَقِيق الغَبْرَاء
هي نداسة الدقيق ، اطلبها .

٢٨٣٣٤ - نَارِيَّة الذُرَه * Pyrausta nubilalis (S).
Pyrale du maïs (F). Corn moth (E). Maiszünsler, Hirsezünsler (D).
حشرة من الناريات ، يرقتها غليظة الشكل تطول نحو ٢٥ مم. ظهرها اسمر اللون يعلوه تخطيط قرنفلي . مدبها الى السمرة الحنطية || تحمل على جانبيها نقط سمر داكنة يعلوها هلب مستطيل || تركب سوق الذره فتنخرها وتسبب قصفها .


ناره



نارية البرتقال



نارية الحنطة



نارية الخروب


نارية الدقيق


نارية الذره



نارية السمسم



نارية المصان


نارية اللوبياء


نارية الياسمين


نارية اليخضور


نازون قصير الزبان


ناشرة الخشب

٢٨٣٣٥ - نارِيّة السِّمْسِم *

Antigastra catalaunalis (S). Antigastre du Sésame (F).

حشرة من الناريات . يرقتها صغيرة القد تطول نحو ١٢ مم. لونها الى الخضرة الرمداء المواج تعلوها رقشة سوداء || تركب السمسم من ساقه الى ازهاره وثماره .

٢٨٣٣٦ - نارِيّة الشَّمْع الصَّغِيرة

Alveicole, Teigne de la cire (F).

هي صل النحل الصغير ، اطلبه .

٢٨٣٣٧ - نارِيّة الشَّمْع الكَبِيرة

Gallérie de la cire (F). هي صل النحل الكبير ، اطلبه .

٢٨٣٣٨ - نارِيّة الصَّلِيبِيّات Pionea forficalis (S).

Pyrale des crucifères (F).

حشرة من الناريات ، يرقتها صغيرة ، دقيقة ، سمراء اللون ، سريعة الحركة . تركب اوراق الصليبيات على صفحاتها السفلى .

٢٨٣٣٩ - نارِيّة المُصّان * Mecyna gilvata (S).

Pyrale des cannes à sucre (F).

حشرة من الناريات متوسطة القد غبراء اللون مزركشة الرواشن . يرقتها تطول نحو ٢٢ مم . لونها الى الحمرة تحمل على ظهرها وجانبيها خمسة خطوط ارجوانية || تركب المصان فتنخر الساق وتذهب فيه صعداً حتى القمة . وتركب الذره فتفعل فيها ذات الشيء وتركب الارز فتتلف السوق والسنابل .

٢٨٣٤٠ - نارِيّة اللُّوبِياء *

Etiella zinckenella (S). Etielle du haricot, Pyrale des haricots (F). Lima bean pod borer (E).

حشرة من الناريات ، يرقتها تطول نحو ٢٥ مم . وهي ارجوانية الظهر خضراء المدب || تركب ازهار وثمار وحبوب اللوبياء فتعطبها .

٢٨٣٤١ - نارِيّة الوَزِيم Myelois cribrella (S).

Myelois des fleurs (F).

حشرة من الناريات ، يرقتها دقيقة نحيلة حنطية اللون تعيش داخل وزم وسوق نباتات الفصيلة المركبة .

٢٨٣٤٢ - نارِيّة الياسِمِين *

Glyphodes unionalis (S). Pyrale du Jasmin (F).

حشرة من الناريات ، حنطية اللون سوداء الزراكش . يرقتها صغيرة القد مستدقة الجسم ، خضراء اللون ، سمراء المواج . تركب براعم وازهار الياسمين وسنابل الزيتون .

٢٨٣٤٣ - نارِيّة اليَخْضُور *

Pachyzanela licarsicalis (S). Pyrale des gazons (F).

حشرة من الناريات ، يرقتها مستدقة تطول نحو ٢٥ مم . ثوبها الى السمرة يعلوها تنقيط اسود منتظم الترتيب وحيد الهلبة المستطيلة || تركب مختلف اوراق الاعشاب الفتية اخصها النجيلية فتتلفها .

٢٨٣٤٤ - نارِيّة ذَهَبِيّة Pyrausta aurata (S).

Pyrale dorée (F).

حشرة من الناريات ، رواشنها ذهبية اللون . يرقتها صغيرة القد غبراء اللون . تركب براعم وازهار النباتات العطرية اخصها النعنع .

٢٨٣٤٥ - نارِيّة شَهْباء Pyrale grise (F).

فراشة مؤذية تدعى طسينة المثنان ، اطلبها .

٢٨٣٤٦ - نازِلة ٥ Stalactite

نازلة ج نوازل : رواسب كلسية متحجرة في سقوف المغاور الرطبة .

٢٨٣٤٧ - نازُون قَصِير الزُّبّان ٥*

Nasonia brevicornis (S). Nasonie brévicorne (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطليطنيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة المنحرفة نحو المعتدلة . تتطفل على ذوات الجناحين اخصها الذباب || جسمها صغير القد يطول نحو ١ مم . واربعة خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زباناها صولجانيان صغيران . جوشنها ضيق المؤخر بطنها شبه بيضي الشكل . مرزتها قصيرة مستقيمة . اجنحتها وردية اللون . ثوبها الى الخضار الالعس .

٢٨٣٤٨ - ناسُور Fistule (F). Fistula (E).

٢٨٣٤٩ - ناشِر هو الصل المصري ، اطلبه .

٢٨٣٥٠ - ناشِرة Diffuseur (F). Diffuser, Mixing cone (E).

اداة الانتشار ، تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة السكر ، راجع انتشار .

٢٨٣٥١ - ناشِرة الخَشَب * Lymexylon (S).

Lyméxylon, Lime-bois (F).

جنس حشرات نخاشبة من مغمدات الأجنحة . انواعها ثلاثة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، رخوة الجسم . يرقاتها تفتك باخشاب الاشجار القائمة والمقطوعة فتسردها وتعطبها .

٢٨٣٥٢ - ناشِز Exsert

نعت تعريفي يوصف به الشيء المرتفع عن سطح محيطه .

٢٨٣٥٣ - ناشِط Assez fort (F).

نعت تعريفي يطلق على النبوغ التي تتحلى بسورة ناشطة مركزها التصنيفي دون المانعة وفوق المعتدلة .

٢٨٣٥٤ - ناشِط Oryx de Nubie (F).

هو الارخ السوداني ، اطلبه .

٢٨٣٥٥ - ناشِغة

هي مجرى السيل الى الوادي . ج نواشغ .

٢٨٣٥٦ - ناصِعات ، زَقَنْبُوتِيّات ٥ ، نافِخات البَقَر

Buprestidae (S). Buprestidés, «Richards» (F). Buprestidae, Flatheaded beetles (E). Prachtkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . معظمها من حشرات المناطق المعتدلة والحارة . اشكالها مأنوسة ، الوانها عابقة زاهية ، رؤوسها قصيرة ، قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة ، ارساغها خماسية ، اعمادها مستطيلة . جميعها تسرح في النهار وهي سريعة الحركة والطيران . || يرقاتها نخاضلة تعيش على جذور وسوق واوراق مختلف النباتات . كثرتها على بعض اعشاب المراعي تسبب الحباط اي النفخة في الابقار التي تبتلعها مع العشب .

٢٨٣٥٧ - **ناصعة** Bupreste (F). Buprestis (E).
هي الزقنبوت ، اطلبه .

٢٨٣٥٨ - **ناصعة البلّوط** Bupreste du chêne (F).
اطلب زقنبوت السنديان .

٢٨٣٥٩ - **ناصعة الخوخ * ، زقنبوت الخوخ o**
Ptosima undecimmaculata (S). Bupreste du prunier (F).
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٠ مم . لونها الى السواد الاسفع ، غمداها رباعية الخطوط المعترضة النارية اللون . يرقتها شديدة الاذى تسردب سوق معظم اشجار الفصيلة الوردية اخصها الخوخ والمشمش .

٢٨٣٦٠ - **ناصعة الدراقن السوداء * ، زقنبوت الدراقن o**
Capnodis tenebrionis (S).
Bupreste noir du pêcher (F). **Peach capnodis** (E).
Capnodis tenebrionis (D).
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٨ مم . لونها الى السواد الفحمي تعلوه ماجة غبراء . يرقتها تسردب سوق اللوزيات اخصها الدراقن فتعطبها وتوقع بها اشد الاذى .

٢٨٣٦١ - **ناصعة الصنوبر** Bupreste des pins (F).
اطلب زقنبوت الصنوبر .

٢٨٣٦٢ - **ناصعة الورد * ، زقنبوت الورد o**
Coraebus rubi (S). Bupreste du rosier (F).
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٠ مم . لونها الى السواد الازرق المواج . غمداها مجذعتان بخطوط غبراء معترضة . يرقتها تنخر سوق الورد واغصانه .

٢٨٣٦٣ - **ناصعة خضراء** Bupreste vert (F).
اطلب زقنبوت اخضر .

٢٨٣٦٤ - **ناصورة o** Spondylocladium (S).
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطحيات . جربه الكنيدية حنطية ، ضمية التجميع . كنانئده هلبية الشكل ، مستدقة الاطراف ، ومنها حلزونية . || انواعه قليلة اعرفها ناصورة البطاطا .

٢٨٣٦٥ - **ناصورة البطاطا o ، جرب فضي o**
Spondylocladium atrovirens (S). Gale argentée de la pomme de terre (F).
فطر مجهري يتطفل على البطاطا في طور نموها الاخير ، قرب ادراك الدرن . || مظهره الخارجي بقع مستديرة ، غبراء اللون ، فضية المواج ، تتخللها بثور ثؤلولية صغيرة مصدوعة الغلاف الاسود الشق ، تركب الدرنة فتعطب البشرة مع قليل من اللباب || يكافح بتطهير البذار قبل الزرع وذلك بنقع الشحف مدة ٢٠ دقيقة باحدى املاح الزئبق المحلولة ٠,٥ ٪ .

٢٨٣٦٦ - **ناصية** Toupet (F). Foretop (E).
خصلة الشعر المتدلية على جبهة الفرس .

٢٨٣٦٧ - **ناضج** Trop mûr (F). Overmature (E).
نعت تعريفي توصف به جميع المحاصيل الزراعية بعد اجتيازها دور الايناع ودخولها في دور النضج .

٢٨٣٦٨ - **ناطب ، ناطبة** Maille (F). Stitch (E).
ج . نواطب . والنواطب هي خروق المصفاة .

٢٨٣٦٩ - **ناطح**
الناطح نجم نيّر من كوكبة برج الثور ويسمى قرن الثور الشمالي .

٢٨٣٧٠ - **ناطل** Eprouvette graduée (F).
Test-tube (E). مخبار مدرج تكال به السوائل .

٢٨٣٧١ - **ناطور الماء** Aiguadier (F).
Freshwater guardian (E).
هو الشاوي الذي يحافظ على مياه الري ويوزعهـا على مستحقيها بالقلد .

٢٨٣٧٢ - **ناظر * ، رقيب** Tarbophis
جنس حيات سامة من فصيلة الحنشيات . انواعه عديدة . اعطانها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية . شكلها كالحفاث ، مستطيلة الجسم ، دقيقة العنق ، سريعة الحركة . اثوابها الى السمرة الغبراء المرقوشة .

٢٨٣٧٣ - **ناظر ماكر ، رقيب خدّاع**
Tarbophis fallax (S).
Tarbophis trompeur, Serpent chat (F).
حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحنشيات خلفيات الاخاديد || جسمها معتدل الثخانة يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى السمرة الحنطية المواج يعلوها تبقيع ثلاثي الالوان لاقياسي التزاويق ، يكثر فيه الرمادي والجوزي والاصفر ، يمتد من الرأس الى الذنب . رأسها بيضي الشوزن . عنقها متوسطة الطول . عيناها كبيرتان . عدد اسنانها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عقاف مخددة ، ثابتة ، خلفية الارتكاز تبخ السم في كل عضو تصيبه عندما يرق حتى مستواها الداخلي || تألف البراري والاطلال . قوتها كل ما دب وطار . تنقض على فريستها انقضاض السنور على الفأرة || تسرح في النهار وفي اوائل الليل . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سبحتين تطمرها في الرمل || تعتبر من الثعابين المؤذية .

٢٨٣٧٤ - **ناظم** Palonnier (F). Swing-bar, Pole (E).
هو الميزان ، قطعة من خشب او من حديد مركزها في مقدمة آلة الحرث او العربة ، تعلق بها السيور للجر .

٢٨٣٧٥ - **ناعر o** Culicivore (F). Culicivorous (E).
الناعر من الطير والحيوان من كان قوته النعر وما اشبه .

٢٨٣٧٦ - **ناعظ** Aphrodisiaque (F).
Aphrodisiac (E).

٢٨٣٧٧ - **ناعقان**
الناعقان كوكبان من كواكب الجوزاء اي الجبار يتقدمان الرجل .

٢٨٣٧٨ - **ناعمة** هي القويسة ، اطلبها .


ناصعة الخوخ


ناصعة الدراقن السوداء


ناصعة الورد


ناظر

٢٨٣٧٩ - نَاعُور ، نَاعُورَة Roue hydraulique (F).
Water-wheel (E).
دولاب مائي مركب من قواديس تحركه سرعة جري الماء فيفرغ ما غرفته القواديس في جدول يأخذ الماء الى حيث الحاجة .

٢٨٣٨٠ - نَاعُور هَوائي ، نَاعُورَة هَوائِيَّة
Eolienne (F). Aeolian (E).
آلة لرفع الماء تحركها الريح . وتدعى ايضاً دولاب هوا .

٢٨٣٨١ - نَاعُورَة Gaillardie (F).
هي الغيرديا ، اطلبها .

٢٨٣٨٢ - نَاعُورَة ، سَانِيَة Noria (F).
Noria, Chain-pump (E).
آلة رافعة للماء تدور بوسطة الدواب او المحركات .

٢٨٣٨٣ - نَاغَانَة Nagana
وصم يصيب الحيوانات الداجنة سببه مثقبية تنقلها الشذاة اللاسعة .

٢٨٣٨٤ - نَاغِرَان Naja indien (F).
Indian cobra (E).
هو الصل الهندي ويدعى ايضاً افعى هندية وناشر هندي .

٢٨٣٨٥ - نَافِجَة Vessie du musc (F).
Musk-bladder (E).
جراب المسك في الحيوانات التي تفرز هذه المادة .

٢٨٣٨٦ - نَافِخَة البَقَر * ، أغْرِيل الوَزَّال
Agrilus cinctus (S). Agrile des genêts, Bupreste vert (F).
حشرة من الناصعات، طولها نحو ٨ مم. لونها الى الخضار الاسفع المواج . تعيش على رحيق ازهار الفصيلة القرنية . تمتح مكنها على جذوع الوزال فينقف عن يرقات نخاضلة تقضي على القضبان والافنان . || اما تسميتها بنافخة البقر فذلك لانهـا عندما تكثر في بطون البقر من جراء ابتلاعها مع العشب ، تسبب الحباط وهو نفخة في الكوش قد تكون مؤذية .



نافخة البقر

٢٨٣٨٧ - نَافِذ المَفْعُول ، تَنْفِيْذِيّ
Exécutoire (F). Executory (E).
ما كان يحمل الصيغة التنفيذية من احكام او اوامر او عقود .

٢٨٣٨٨ - نَافِض Caduque, Caducifolié (F).
Deciduous (E).
اسم حال يوصف به النبات الذي ينفض ورقه كل سنة . راجع عابل .

٢٨٣٨٩ - نَافِطَات Vésicants (F). Vesicants (E).
فئة حشرات من مغمدات الاجنحة تشمل النوافط والذراريح والورقيات .

٢٨٣٩٠ - نَافِطَة Mylabris (S). Mylabre (F).
جنس حشرات من النافطات المغمدات الاجنحة . انواعها زهاء ٣٠٠ تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من الحشرات النافعة ، تمتح مكنها في مفارز الجراد واشباهه فينقف عن يرقات نهمة تلتهم السرء .


نامس الكتب

٢٨٣٩١ - نَافُوخ Vertex
النافوخ هو قمة الرأس في تشريح الحشرات .

٢٨٣٩٢ - نَاقَة Chamelle (F). She-camel (E).
الناقة هي الانثى من الابل . ج نوق . كنيتها ام بغ وام حائل وام حوار وام السقب وام مسعود || محبلها يستقيم سنة واملاج حوارها يستمر سنة .

٢٨٣٩٣ - نَاقَة البَحر Dugong (F).
هي الاطوم ، راجعه .

٢٨٣٩٤ - نَاقِس° Acidiphile (F).
نعت تعريفي توصف به النباتات التي ترغب في الاتربة الحمضية التي يراوح دالفها من ٥،٥ الى ٦،٥

٢٨٣٩٥ - نَاقِل ، مُرْسِل Afférent (F).
Afferent (E).

٢٨٣٩٦ - نَاقِلَة العَدْوَى Contage (F).
Contagium (E).
مادة تنقل ميكروب الوصم المعدي .

٢٨٣٩٧ - نَاقِلِيَّة Conductibilité (F).
هي الايصالية ، اطلبها .

٢٨٣٩٨ - نَاقُوبَة Pic (F).
هي النقار ، اطلبه .

٢٨٣٩٩ - نَاكِص Regressif (F).
الناكص من ارتد الى ما كان عليه . راجع اشيم .

٢٨٤٠٠ - نَامِس الكُتُب * ، قُمَّل الكُتُب
Atropos
حشرة من فصيلة النامسيات، طولها نحو ٢ مم. ثوبها الى الغبرة. اعطانها العالم. قوتها المواد السليلوزية، تقرض اوراق الكتب فتعطبها .

٢٨٤٠١ - نَامِسِيَّات° Atropidae (S).
Atropidés (F). Atropidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القهبليات ، انواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ١ الى ٣ مم. اثوابها الى الصفرة الغبراء . قوتها المواد العضوية والنشوية . نوع منها يدعى نامس الكتب يعتري اوراق الكتب والقراطيس فينخرها ويعطبها .

٢٨٤٠٢ - نَامِل° Formicivore (F).
Formicivorous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او طائر قوته النمل .

٢٨٤٠٣ - نَامِلات° Myrmecophagidae (S).
Myrmécophagidés (F). Myrmecophagidae (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحاشرات . قوتها النمل . راجع آكلات النمل .

٢٨٤٠٤ - نَامُوس Culcinés (F).
هو البعوض ، اطلبه .

٢٨٤٠٥ - نَامُول° Formicide
نعت تعريفي يطلق على جميع الادويـــة الموضوعة للقضاء على النمل .

٢٨٤٠٦ - نَامِيَة Drageon, Jet (F). Sucker, Shoot (E).
شطء او قضيب فتي ريان نشأ على جذع او جذر النبات.

٢٨٤٠٧ - نَاهَ Végéter (F). To vegetate (E).
ناه النبات نما وارتفع .

٢٨٤٠٨ - نَاهِر Raisin blanc (F). White grapes (E).
نعت تعريفي يطلق على كل عنب ابيض من اي ضرب كان .

٢٨٤٠٩ - نَاهِض Sommet de l'omoplate (F). Extremity of shoulder-blade (E).
رأس المنكب في الحيوان وهما ناهضان . ج نواهض .

٢٨٤١٠ - نَاهِم ° Polyphage (F). Polyphagous (E).
نعت توصف به كل حشرة أكولة تغتذي بمواد شديدة الاختلاف .

٢٨٤١١ - نَاهُور Ovibus nahoor (S). Mouflon bharal (F). Bharal (E).
نوع من الاراوي موطنه جبال التيبت وهضابها. يألف المراعي المكشوفة البعيدة الاطراف . وهو ربع الجثة ، كبير القرن غليظه عند الذكور ، دقيقه عند الاناث . ثوبه الى الربدة الشهلاء يعبق عند ثبج الظهر ويبيض عند البطن . اجله يراوح من ٧ الى ١٠ انفار يقودها تيزب مانع .

٢٨٤١٢ - نَبَات ، نَبْت Végétal (F). Plant (E).
كلمة شاملة تعني العشبة والجنبة والشجرة . الواحدة نبتة والجمع نباتات وأنبتة || والنبات هو احدى المملكتين اللتين تنقسم اليها الكائنات الحية وهما الحيوان والنبات . ويقسم النبات الى وحيدات الخلية وهي كائنات دنيا ترتكز على خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحياتية . والى عديدات الخلايا وهي كائنات راقية تتكون من جذور وسوق واوراق خضر وازهار وثمار وبذور .

٢٨٤١٣ - نَبَات إلْف المِلْح Plante salicole (F). Salt-producing plant (E).
كل نبات يعيش في الاتربة المالحة .

٢٨٤١٤ - نَبَات النَّار هو القراص الكاوي ، اطلبه .

٢٨٤١٥ - نَبَات بَرِّيّ Plante agreste (F). Uncultivated plant (E).
كل نبات تنبته الطبيعة في الاراضي غير المزروعة .

٢٨٤١٦ - نَبَات جَبَلِيّ ، نَبَات جُرْدِيّ Plante alpestre (F). Alpine plant (E).
كل نبات يعيش طوعياً في الجبال العالية .

٢٨٤١٧ - نَبَات رُحَاقِيّ ، نَبَات رَحِيقِيّ ، نَبَات مِغْثَرِيّ Plante mellifère, P. nectarifère (F). Melliferous plant (E).
النبات الرحاقي كل نبات يفرز الرحيق من ازهاره او ينضح المغثر من مسام اوراقه فيجرسه النحل ويحوله الى عسل || اشهر النباتات الرحاقية ما جاء في الجدول التابع .

جدول النباتات الرحاقية

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
إِزْارَة ، بَرْبَرِيس ، عُوْد الرِيح	Barberry, Pipperidge	Berberis, Epine vinette
إجَاص ، كُمَّثْرى	Pear tree	Poirier
أَخْدَرِيَّة	Evening primrose	Aenothère, Enothère
أَخْيُون	Viper's bugloss	Vipérine
آذَرْيُون المَاء ، ضُرْغُوس	Water butter-cup	Populage, Calthe
أَرَالِيَة	Angelica tree	Angélique sauvage
أَرْقَطِيُون	Burdock	Bardane
أَرِيسِيمُوم	Erysimum	Erysimon, Vélar
أَسْطَر ، نَجْمِيَّة	Starwort	Aster
آفَاقِي ، دُنْدُرَان	Tufted veteh	Vesce craque
أَفِيبَقْطُس	Epipactis	Epipactis, Hélléborine
أَكُونِيت ، بِيْش ، أَنْتَلَه	Aconite	Aconit
أَكِيدْنِيَا ، مُشْمُلَة يَابَانِيَّة	Japan medlar	Néflier du Japon, Bibacier
أَكِيلاَجيا ، كُولُمبين	Columbine	Ancolie, Colombine
إِمْرُوس ، كُرُونِلاّ	Coronilla	Coronille
أَنْشُوزَة	Bugloss	Buglosse
بَاقِيَة ، بِيقَة	Common vetch, Lints	Vesce, Pasquier
بَتُولاَ ، سَنْدَر	Birch	Bouleau

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَزِيلاّ ، بَزِلّة	Common pea	Petit pois, Pois vert
بِسَلّة بَرِّية	Wild pea	Pois sauvage
بَصَل	Onion	Ognon
بَطْبَاط ، جُنْجُر ، شَبَط الغُول	Knot-grass	Renouée des oiseaux
بِطّيخ ، جَبَس	Water-melon	Pastèque
بَقْس ، شَمْشَاد	Box tree	Buis
بُنْدُق ، جِلَوز	Hazel-tree, Filbert	Noisetier, Coudrier
بُوقِيصَا ، دَرْدَار ، غَرْغَاء	Elm-tree	Orme
تُرْمُس	Lupine	Lupin
تُرُنْجان ، حشيشة النَحْل	Bee-balm	Mélisse
تُرُنْشَاه ، تَرْنُشَان	Blue-bottle, Bachelor button	Bleuet, Aubifoin
تُفّاح	Apple-tree	Pommier
تَنُّوب	Fir-tree, Silver fir	Sapin
جِرْجِير ، رُكَّة ، إيْهَقَان	Rocket	Roquette
جِرْجِير بَرّي ، أَيْهُقَان	Wild rocket	Roquette sauvage
جُلْبَان	Vetch	Gesse
جُنْجُل ، حَشِيشَة الدِينَار	Hop, Bine	Houblon
جُولِيَانَا	Gilliflower	Julienne
جِيرَانيُوم ، غُرْنُوق	Geranium, Shepherd's needle	Geranium, Géranier
حُرْف المَاء	Buck's horn	Sénebière
حَشِيشَة الرِئَة	Lung-wort	Pulmonaire
حَشِيشَة السُعَال ، دَوْسَة الحِمَار ، فُرْفَارَة	Cough-wort	Tussilage
حَشِيشَة المَلاَك	Angelica	Angélique
حَصَا البَان ، إكْلِيل الجَبَل ، نَدَى البَحر	Common rosemary, Oldman	Romarin, Encensier
حُضَض ، عُرْقُد ، أطَد	Boxthorn	Lyciet
حَلَبْلاَب	Hare's-ear	Buplèvre
حِمْحِم	Borage	Bourrache
حِمّص	Chick-pea, Gram	Cicérole, Pois chiche
حُنَيْل ، فَاصُولِيَاء	Kidney-bean	Haricot
حَنْدَقُوق	Sweet-clover	Mélilot
حَوْر (جميع الأنواع)	Poplar	Peuplier
حَيّ العَالَم ، حُيُون ، وِدْنَة	Orpine, Stonecrop.	Orpin, Sedum
خُبَّازَى ، خُبَّازَة	Mallow	Mauve
خَرْبَق	Hellebore	Hellébore, Ellébore
خَرْدَل	Mustard	Moutarde, Sénévé
خُزَام	Reseda	Réséda
خُزَامَى ، لاَوَنْدَه	Lavander	Lavande
خَلَنْج ، شَنْطَف	Heath, Heather	Bruyère
خُلُود ، عَمِير	Jupiter's beard	Joubarbe
خَنَازِيرِيّة	Figwort	Scrofulaire
خَوْخ	Prune tree, Plum tree	Prunier
خِيَار ، قَثّد	Cucumber	Concombre
خِيْرِيّ ، مَنْثُور	Stock, Gilliflower	Giroflée
دُبّاب ، نَعْنَع الحَقْل	Pudding grass	Pouliot
دَبَح	Scorzonera	Scorzonère

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
دُخْرِيج	Spurred vetch	Vesce éperonnée
دُرَاقِن ، دُرَّاق ، فِرْسِك	Peach tree	Pêcher
دَفْنَة عُود الغَار	Spurge laurel, Dwarf bay	Daphné lauréole
دِيجِيتَال ، زَهْر الكُشَاتِبين ، قُمْعِيَّة	Finger flower	Digitale, Gautelet
رَاسَن دَبِق ، طُبَّاق ، طَيُّون	Rock flea-bane	Inule conyze
رُبَيْدَان ، رِجْل العُصْفُور	Bird's-foot	Ornithope
رَعْرَاع	Common flea-bane	Pulicaire
رِعْيُ الحَمَام	Vervain	Verveine
رُوبِينِيَة سَنْطِيَّة ، سَنْط كَاذِب	Locust acacia, False acacia	Robinier faux-acacia
زُبَاد ، زُبَّاوَى ، سَحَاء	Starwort	Pallénis, Petit mugue
زَفْرِين	Alaternus	Alaterne
زُوفَا ، جِسْمَى ، حَسَل ،	Common Hyssop	Husope officinale
زَيْزَفُون	Linden	Tilleul
سِتّ الحُسْن ، بِلاَّدُون	Dwale, Banewort	Atrope, Belladone
سَرَنْتَه ، (لِسان العُصْفُور)	Hony wort	Cérinthe, Mélinet
سَرْو	Cypress tree	Cyprès
سَطَاقِس ، سَطَاخِيس	Stachys	Epiaire
سَفَرْجَل	Quince tree	Cognassier
سَقَنْدَر لاَسِع	Knee holly	Fragon piquant
سَلْسَفِيل	Salsify	Salsifis
سَمَّارَة ، تُوذَرِيج ، فِجْل الجِمَال	Hedge mustard	Sisymbre
سُنَيْسِم	Common ling	Callune vulgaire
سِنْدِيَان	Oak tree	Chêne
سَنْط	Acacia	Acacia
سِيسَارُون	Skirret	Chervis
سَيْسَم	Snapdragon	Muflier
شِبِتّ ، شِبِتّ	Anet, Dill-seed	Aneth, Fenouil bâtard
شُكَاعَى ، أَقْسُون	Scotch thistle	Onoporde
شَمَار ، شُمْرَة ، شُومَار	Fennel	Fenouil
شَمَّام	Melon	Melon
شِنْدَاب	Eryngo	Panicaut, Erynge
شَوك ، ضَهْيَاء	Thistle	Chardon
شَوك الجِمَال	Globe thistle	Cardère
شُونِيز ، شِينِيز	Black cumin	Nigelle
صَرِيمَة الجَدْي	Caprifoly	Chèvrefeuille
صَعْتَر ، سَعْتَر (جميع الانواع)	Thyme & Marjoram	Thym et Origan
صَفْصَاف ، سَوْحَر	Willow	Saule
صُفَيْرَاء	Sophora	Sophora
صُقْلاَب	Silk cotton	Asclépiade
صَنَوْبَر	Pine-tree	Pin
ضُعَة	Echinops	Echinopse
ضَيْمُرَان ، نَعْنَع الماء	Water mint	Menthe aquatique
طَرَخْشَقُون ، هِنْدَب	Blow-ball	Pissenlit officinal
طُوقْرِيُون	Germander	Germandrée
طِيطَان ، كُرَّاث البَرّ	Crow garlic	Porette

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
طَيْم ، بَهْشِيَّة الدِبْق	Holly, Christmas	Houx commun
ظَفْرَاء ، نَعْنَع بَرّي	Wild mint	Menthe sauvage
عَائِق	Delphinium	Dauphinelle
عَرَاوَة	Spiraea	Spirée
عَرْن ، سُنْفُوان ، سُلَّة زِرَاعِيَّة	Holy clover	Sainfoin, Esparcette
عَسَلِيَّة ، زَهْرَة العَسَل	Honey flower	Mélianthe
عَشَقَة	Ivy	Lierre
عَصَا الرَّاعي ، قَرْدَب	Persicaria	Persieaire
عِنَّاز	Lily grass	Butome
عَوسَج	Bramble	Ronce
غُبَيْرَاء ، صَرَبَة	Service tree	Sorbier
غَفَث	Eupatorium	Eupatoire
فَاشِرَا ، فَاشِر ، فَشّ	Bryony	Bryone
فَرَاسِيُون ، بَاذَاوَرْد	Horehound	Marrube
فَرْبِيُون ، يَتُوع ، عُنْجُد	Spurge	Euphorbe
فِصَّة ، فِصْفِصَة ، قَضْب	Lucern	Luzerne
فِضِّيَّة مَغْرِبِيَّة	Silver tree	Protée mellifère
فُودَنج	Wild marjoram	Fausse marjolaine
فُول ، بَاقِلِّي ، جُمَّى	Broad bean	Fève
فِيتُومَه ، فُوتُومَا	Rampion	Raiponce
فِيرُونِيكا	Veronica	Veronique
قَتّ ، فِصَّة بَرِّيَّة	Sea hedgehog medick	Lazerne sauvage
قُرْطُم ، إِخْرِيض ، بَهْرَم ، مُرَيِّق	Safflower	Carthame
قَرْع	Gourd	Courge
قُرْنُوس ، قَرَانِيَا	Cornel-tree	Cornouiller
قُصْوَان	Horse-thistle	Cirse
قَضِيب الذَهَب ، عَصَا الذَهَب	Golden-rod	Solidage, Verge d'or
قَلَاع	Self-heal	Brunelle
قُنَّبِيط ، قَرْنَبِيط	Cauliflower	Chou-fleur
قَنْدَلِي	Horse-chestnut-tree	Marronnier
قَنْطَرْيُون ، قَنْطَارِيُون	Centaury	Centaurée
قَنْفُول	Canavalia	Canavalie
قُوَيْسَة ، قُوَيْصَة ، نَاعِمَة	Sage	Sauge
قَيْقَب ، أَسْفَنْدَان	Maple-tree	Erable
كَاوَشِير ، جَزَر بَرّي	Opopanax	Opopanax
كُرَّاث مَعْرُوف	Leek	Poireau
كَرَز	Cherry tree	Cerisier
كِرْسِنَّة	Ers, Ervil	Ers, Ervillier
كَرْلِين	Carlina	Carline
كُرُنْب	Kohl-rabi	Chou-rave
كَسْتَنَة ، قَسْطَلَة ، شَاه بَلُّوط	Chestnut-tree	Châtaignier
كِشْمِش	Currant-bush	Groseillier
كُشْنَى	Bitter vetch	Orobe
كَفْنَة مَدَّادَة ، لَبْلَاب أَرْضِيّ	Ground ivy	Gléchome hédéracé
كُنْدُس	Gypsophila	Gypsophile

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
كُوسَى	Vegetable marrow	Courgette
كُوْش	Ploughman's spikenard	Conyze
لآرِيس ، مَلَز	Common larech	Larix
لَزّان	Broom	Cytise
لِسَان الكَلْب ، آذَان الأَرْنَب	Gipsy flower	Cynoglosse
لِفْت	Rape	Rave, Navet
لَمَّام ، نَعْنَع أَخْضَر	Spearmint	Menthe verte
لُوْبِيَاء	Black eyed delichos	Dolique
لَوْز	Almond tree	Amandier
لُوْطُس ، لُوْتُس	Lotus	Lotier
لَيْمُون (جميع الأنواع)	Citrus	Citrus
لِينَارِيَة ، حَبَاجِب	Linaria	Linaire
مَازَرْيُون ، أُثم ، دَفْنَة سَامَّة	Mezereon	Daphné mézéréon
مَحْلَب	Parfumed cherry	Mahaleb
مُرَّان ، لِسَان العُصْفُور	Ash-tree	Frêne
مَرْعَاوِيلاَ ، رِعِيُّ الإبل	Echinops	Echinope
مُشْط الرَّاعِي ، شَوْك الدَّرَّاج	Teazle	Cardère à foulon
مِشْمِش	Apricot tree	Abricotier
مُشْمَلَة	Medlar tree	Néflier, Merlier
مِغْبَرِيَّة	Melick	Mélique
مَلْفُوف ، كُرُنْب ، لَخْنَة	Cabbage	Chou
نَارِدِين ، سُنْبُل	Valerian	Valériane
نَبْق	Alder	Nerprun
نَدّ ، عُبَيْرَاء	Willow-herb	Epilobe
نَدْغ	Savory	Sarriette
نَعْنَع	Mint	Menthe
نَعْنَع البَرّ	Cat-mint	Calament
نَفَل	Clover	Trèfle
هَدَال	Common mistletoe	Gui
هِرَقْلِيَة	Heracleum, Parsnip	Berce
هَلْيُون	Asparagus	Asperge
هِنْدَبَاء	Endive	Chicorée endive
وَبِيرَة	Phacelia	Phacélie
وَزَّال ، جَنْدَح ، جَوْلَق	Furze	Ajonc
وَسْمَة الصَّبَّاغِين	Woad	Guède, Pastel
وَشْعَة حَمْرَاء	Red spur-valerian	Centranthe rouge
يَاسَم ، فَغُو ، وِثَاقِيَة	Privet, Privy	Troène, Pruène
يَعْضِيد ، يَعْضِيض	Lion's tooth	Léontodon, Dent de lion
يَقْطِين أَقْرَع ، قَاوُون الميير	Squash	Pâtisson

٢٨٤١٨ - **نَبَات طِبِّيّ** Plante médicinale (F). Medicinal plant (E).
النبات الطبي كل نبات حوى بعض العناصر الفعاله النافعة الصالحة للتطبيب . النباتات الطبية كثيرة العدد ، معظمها مشهور وبعضها لا يزال في دور التحليل الاختباري || اشهر هذه النباتات ما جاء في الجدول التابع.

جدول النباتات الطبية

النبات	التحلية
أبسنت، شيح روميّ	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة ريشية. ازهارها عطريّة صفراء اللون
أبسنت بحريّ	عشبة معمّرة مضلّعة الساق. اوراقها مفصّصة. ازهارها قليلة العرف باهتة الصفار
أخيليا أم ألف ورقة	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة مشطية. ازهارها الى البياض الورديّ
أدونيس ربيعي، عين الثور	عشبة معمّرة فرعاء. جذرها عسقولي. ازهارها فرديّة كبيرة صفراء اللون
آذريون بحزيّي	عشبة حولية فرعاء. اوراقها رمحيّة خمليّة النصال. ازهارها صغيرة
إرئد، سرساد	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها كفّية النصال. ازهارها عطرية زرقاء. ثمارها صغيرة كالفلفل
أرضي شوكي، خرشوف	عشبة معمّرة، اوراقها كبيرة مفرّضة ومشرّمة، ازهارها رؤيسية طرفيّة
أرطاة، ياسمين اصفر	جنبة معمّرة متسلّقة. اوراقها عروة سنانية. ازهارها بوقية عطرة صفراء
أرطماسية جبليّة	عشبة معمّرة مخشوشبة الساق. اوراقها سنانية. ازهارها رؤيسية خضراء
أرقطيون	بجلة محولية. اوراقها كبيرة قلبيّة. ازهارها ارجوانيّة. تتميّز بجنبها الغليظ
أرنيكا جبليّة، زهرة العطاس	عشبة معمرة مستغلظة الجذر. اوراقها سنانية. رؤيساتها الزهرية الى الصفار البرتقالي
أروم، ترياق ابيض	عشبة دوفصية. اوراقها قرصيّة الانتشاب سهميّة كبيرة. ضبّتها صفراء المواج
أروم ثلاثي الورق	عشبة دوفصية. اوراقها قرصيّة الانتشاب ثلاثيّة الوريقات. ضبّتها موشّحة
أسارون، ناردين برّي	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها لحميّة كلويّة الشكل. ازهارها صغيرة ارجوانية
اشنة بحريّة	ضمّة من الخيوط والحزم الفوقسيّة سمراء اللون زيتيّة المواج
اطريفل نفلي	عشبة جذموريّة معمّرة. أوراقها قرصيّة الانتشاب مركّبة. ازهارها صغيرة بيضاء
أقتى عنقوديّة	جنبة معمّرة فرعاء غليظة الارمولة. اوراقها مركبة. ازهارها الى الخضار الباهت
أقحوان خّمين	عشبة حوليّة. ساقها ضعيفة. اوراقها صغيرة مشرّمة. رؤيساتها الزهريّة صفراء
إكليل الجبل، حصا البان	جنبة معمرة فرعاء. أوراقها صغيرة لسنة. ازهارها زرقاء اللون
أنارف، انجبار	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب. ازهارها صغيرة ورديّة
أنشوزة بحزيّة	عشبة معمّرة او محولة. اوراقها لسنة مستخشنة. ازهارها الى الزرقة البنفسجية
أنيسون	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها مركّبة. ازهارها بيضاء. ثمارها بزور عطريّة خضراء اللون
أنيسون نجمي	شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها لوزيّة دهنيّة اللباب
أوكاليبتوس عريض الورق	شجرة ضخمة باسقة. اوراقها سنانيّة جامدة، بحريّة الخضار
إيبوغة	جنيبة معمّرة فرعاء. اوراقها اهليلجيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل ثلاثيّة البذور
بابونج عطر	عشبة معمّرة مستلقية فرعاء. اوراقها مركّبة خيطيّة. ازهارها رؤيسيّة صفراء
بابونق عطر	عشبة حوليّة صغيرة. اوراقها ثنائيّة التفليق الريشيّ. ازهارها رؤيسيّة صفراء
باروسمه بتولينا	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها سنانيّة جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون
بباظ زراعي، دبّاء الهند	شجرة عادمة الفروع. اوراقها قلبيّة كبيرة سباعيّة التفصيص. ثمارها قرعيّة
بتولا بيضاء	شجرة فرعاء. اوراقها قلبيّة كبيرة. ازهارها غبراء. ثمارها جوزيّة
بربريس، عود الريح	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها عجميّة
برقوق شائك	شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها بيضيّة مسنّنة. ازهارها بيضاء. ثمارها خوخيّة
برنق عصلبي	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة جامدة. ازهارها حمراء. ثمارها نوويّة جؤويّة
بزرقوطنه، عشبة البراغيث	عشبة صغيرة معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب. ازهارها شمراخيّة. ثمارها بزور صغيرة
بطناط، شبط الغول	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء او ورديّة ثمارها بزور صغيرة
بطونيقا طبيّة	عشبة معمّرة. اوراقها سنانيّة مسنّنة. ازهارها عطريّة حمراء اللون
بقدونس	عشبة محولة. اوراقها مركّبة. وريقاتها ثلاثيّة التفصيص. ازهارها خضراء اللون
بقس، شمشاد اخضر	جنبة معمّرة. اوراقها صغيرة ابيدة جامدة. ازهارها ورديّة. ثمارها عنبيّة
بقلة الاوجاع	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها سنانيّة مزغبة ومسنّنة. ازهارها صغيرة ليلكيّة
بقلة الرئيس	عشبة جذموريّة شمراخيّة. اوراقها مركّبة خماسيّة. ازهارها بيضاء. بزورها دقيقة
بلأدون، ستّ الحسن	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها كبيرة متمعّجة. ازهارها ورديّة. ثمارها عنبيّة
بلاذر شرقيّ	شجرة معجرمة الساق. اوراقها سنانيّة جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها قلبيّة لحميّة مأكولة

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاوراق والازهار	مغلي الاوراق والازهار ينشط الهضم والابلاع والطمث ويدفع الحمّيات
الاوراق والازهار	يستعمل مغلي الاوراق والازهار كطارد للديدان. وينشط الهضم
الاوراق والازهار	مستحلبها مقوّ، منهض، مضاد للتشنّج، ويفيد المعدة والامعاء
العشبة برمّتها	تنظّم النبض، ترفع الضغط الدموي، تزيد ادرار البول
العشبة برمّتها	نقيعها يسكّن آلام الحيض. مستحلب الازهار يفيد العنّة عند الذكور
الازهار والثمار	الثمار محمدة للقوّة الجنسيّة. الازهار والثمار هاضمة، طاردة للغازات وتدرّ البول
الاوراق وضلوعها	عصيرها يفيد الحفر والاستسقاء والبرقان واحتقان الكبد ويدرّ البول
الارومة والجذور	مخفضة للضغط الشرياني، تدفع الحمى والامراض العصبية. استعمالها خطر لأنها سامّة
البزور والعشبة برمّتها	مقوّية تفيد الصدر والمعدة. مدرّة للحيض
الجنث والاوراق الغضّة	خارجيًا تفيد الامراض الجلدية والدمامل. داخليًا منعشة ومقوّية للدم
الازهار والجذر	مضادّة للالتهابات والربو. تشفي جروح الاوعية الدموية
الدرن والاوراق الغضّة	عصيرها مسهّل، مفتّت للحصى الكلوية. استعمالها خطر لأنها سامّة
الدرن والاوراق الغضّة	من الداخل تفيد الربو والنزلات المزمنة والعلل العصبيّة. من الخارج منفطة
الجذامير والاوراق	نقيعها اومسحوقها مسهّل شديد الوقع. ويستعمل كمقيّء
النبات برمّته	يستعمل كطارد للدور خاصّة عند الاطفال
الاوراق	مقوّية. تفيد المعدة. تدفع الحمى. تدرّ الطمث
الارمولة	مقوّية للمعدة. تفيد الرقص الزنجي والروماتيزم المفصلي والنقرس
العشبة برمّتها	مضادّة للتشنّج. مطمئة. دافعة للحميات. طاردة للدود
الاوراق العليا والازهار	نقيع الازهار ناعوظ. نقيع الاوراق يقضي على الصفراء. الاوراق والازهار تنشط الاعصاب والذاكرة
الاوراق والازهار والجذامير	قابضة نشيطة لا تضرّ الجهاز الهضمي
العشبة برمّتها	معرّقة ومنقّية للدم. تفيد الامراض الصدرية والحلقيّة
البزور	مغلي البزور ينشط الهضم ويسكّن المغص ويزيل الانتفاخ ويدرّ البول
الاوراق والثمار	تستعمل استعمال الانيسون
الاوراق	مغليها منعش، معرّق، مضادّ للحمى ويفيد العلل الرئوية والمسالك البوليّة
الاوراق والازهار والثمار	مقوّية للقلب، منعظة، مشهّية
العشبة برمّتها	تفيد المعدة وتطرد الغازات وتقوّي الاعصاب. مضادّة للتشنّج
الازهار	مضادّة للتشنّج. تدفع الحمى والريح. تقوّي الاعصاب
الاوراق	مقوّية. ناهضة. هاضمة. مدرّة للبول
الثمار	عصارة الثمار قبل الادراك تخفّف من سرعة خفقان القلب وتفيد الهضم والمعدة
الاوراق	اوراقها من الخارج تفيد الروماتيزم العضلي والمفصلي والنقرس. عصيرها يفيد الكلى والكبد
الاوراق والثمار واللحاء	تفيد المعدة وامراض الرئة والبرقان
الازهار والثمار	مستحلب الازهار يفيد التهاب المثانة وصعوبة التبويل. عصير الثمار يفيد الرعاف وقروح الفم
الثمار	مستحلب الثمار طارد للدود لاسيمًا الدودة الوحيدة
الاوراق والشماريخ والبزور	مغليّها يقضي على الامساك
العشبة برمّتها	مغليّها يقطع الاسهال ويفيد الهضم والجهاز البولي. التلبيخ باوراقها المهروسة يفيد القروح
الاوراق	دافعة للحمى وتفيد ضعف الاعصاب والطحال والكبد
البزور والجذور والاوراق	نقيع البزور ينقي الدم ويدرّ البول. الجذور منبّهة. والاوراق منهضة
الاوراق واللحاء والجذور	معرّقة. دافعة للحمى، تفيد العلل العصبية
الجذمور والاوراق	مقوّية للقلب والمعدة. مضادّة للتشنّج. ضماد اوراقها يزيل الاوجاع
الجذمور	منبّهة. منشّطة. هاضمة وتفيد الربو
الاوراق والازهار والجذور	مضادّة للتشنّج والافرازات. تمدّد حدقة العين — مسحوق او صبغة
الثمار الفجّة	تستأصل الثعول والقوبة استعمالاً خارجيًا

النبات	التحلية
بلدس ، شجرة الكبد	شجرة صغيرة فرعاء. اوراقها بيضيّة ابيدة جامدة. ثمارها كالزعرورسكريّة مأكولة
بلسم مكّة	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة وتريّة. وريقاتها سميكة. ازهارها غبراء اللون
بنّ	شجيرة فرعاء. اوراقها متقابلة ابيدة. ازهارها بيضاء عطريّة. ثمارها نوويّة ثنائيّة الحب
بنج اسود	بجلة حوليّة. اوراقها مفرّضة كريهة الرائحة. ازهارها كبيرة. بزورها مفلطحة
بندق هندي	جنبة معمّرة داسية. اوراقها مركّبة شفعيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل. بزورها كرويّة
بنفسج عطر	عشبة رئديّة معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب معنّقة. ازهارها بنفسجيّة عطرة
بهشيّة الدبق ، عود الخير	شجرة فرعاء. اوراقها جامدة أبيدة مسنّنة شائكة. ازهارها صغيرة. ثمارها عنبيّة
بهشيّة الشاي	شجرة كبيرة فرعاء. اوراقها بيضيّة. ازهارها صفراء اللون. ثمارها الى الحمرة
بوصير أبيض	عشبة ليفيّة محولة. اوراقها بيضيّة خمليّة البشرة. ازهارها عطريّة صفراء اللون
بولوغالن مرّ، حشيشة اللبن المرّة	عشبة حزميّة معمّرة. اوراقها صغيرة رمحيّة. ازهارها جلجليّة زرقاء اللون
بيش ، أكونيت هرمي	عشبة معمّرة. اوراقها ريشيّة شديدة الخضار. ازهارها الى الزرقة العابقة
بيلسان اسود	شجيرة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة خماسيّة. ازهارها صغيرة صفراء اللون
تاغندست ، ملكة الحشائش	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها مركّبة خماسيّة. ازهارها صغيرة كثيرة بيضاء اللون
ترنجان	بجلة معمّرة. اوراقها بيضيّة بارزة العروق. ازهارها بيضاء فواحة العبير
ترنشاه	عشبة حوليّة. اوراقها ضيّقة النصال لانظاميّة. رؤيساتها الزهريّة زرقاء اللون
توت اسود، توت شامي	شجرة دائحة. اوراقها قلبيّة خشنة عابلة. ثمارها حسلة جؤويّة لذيذة الطعم
ثلثان حلومرّ	جنبة معمّرة متسلّقة. اوراقها معنّقة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء بنفسجيّة المواج
ثوملاء أكملة	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها قلبيّة بحريّة اللون. رؤيساتها ورديّة
جرجير حقلي	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها شديدة التفريض. ازهارها ورديّة. ثمارها بزور نحيلة
جرومة ترسيّة	شجرة دمّاعة جوفاء الساق. اوراقها ترسيّة مفصّصة. ازهارها هاميّة صفراء
جزر الرعاة، دوقس	عشبة معمّرة جتثيّة الجذر. اوراقها مركّبة ريشيّة. ازهارها صغيرة غبراء اللون
جكرنده بروسيرا	شجرة فرعاء. اوراقها مركّبة ريشية. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. ثمارها لحميّة مأكولة
جلاب	عشبة عسقوليّة متسلّقة معمّرة. أوراقها قلبيّة. ازهارها كبيرة قرمزيّة.
جملج صحّي	عشبة حوليّة مزغبة فرعاء. أوراقها سنانيّة مسنّنة. ازهارها بيضاء مستحبّة العرف
جنجل شائع	عشبة معمّرة عارشة. اوراقها مفصّصة. ازهارها وحيدة المسكن
جنسن	جنبة فرعاء مستغلظة الجذور. اوراقها مركّبة خماسيّة. ازهارها ورديّة اللون
جوز عادي	شجرة كبيرة دائحة. اوراقها مركّبة وتريّة. ازهارها قدّية. ثمارها مأكولة اللباب
جينكو	شجرة ضخمة دائحة. اوراقها مروحيّة مشقوقة. ثمارها لوزية لحميّة السوذق جمحاليّة
حبّ المسك	عشبة حوليّة زبّاء. اوراقها خماسيّة او سباعيّة الفصوص. ازهارها كبريتيّة اللون. بزورها بلسنيّة
حبق معروف	عشبة حولية فرعاء. اوراقها لسنة مدبّبة. ازهارها بيضاء. بزورها دقيقة كروية
حرمل	بجلة معمّرة مدّادة. اوراقها مفرّضة ريشيّة التشريم. ازهارها بيضاء. بزورها صغيرة
حشيشة الحفر	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مستطيلة مفرّضة. ازهارها صفراء. بزورها دقيقة سمراء
حشيشة الخطّاف	عشبة معمّرة درنيّة الجذور. اوراقها قرصيّة مزراقيّة. ازهارها صفراء
حشيشة الرئة المخزنيّة	عشبة معمّرة لحميّة زبّاء. اوراقها رمحيّة مزغبة. ازهارها ورديّة ثم بنفسجيّة
حشيشة الزجاج	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها لسنة زبّاء. ازهارها خضراء اللون
حشيشة السعال، فرفارة	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها قلبيّة مزغبة. ازهارها صفراء اللون
حشيشة القزاز	عشبة حوليّة فرعاء زبّاء. اوراقها بيضيّة مزغبة. ازهارها بيضاء اللون
حشيشة الملاعق	عشبة حوليّة صغيرة. اوراقها ملعقيّة الشكل درماء النصال. ازهارها بيضاء
حشيشة الملاك	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركبة وتريّة. ازهارها بيضاء اللون. بزورها مجنّحة
حشيشة مباركة	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها القرصيّة ريشيّة اما العليا فمفصّصة. ازهارها برتقالية اللون
حلبة روميّة	عشبة حوليّة . اوراقها مركّبة ثلاثية الوريقات. ثمارها حنابل. بزورها شبه كروية
حلبوب حولي	عشبة حوليّة صغيرة. اوراقها سنانيّة. ازهارها خضراء اللون
حمحم مخزني	عشبة حوليّة زبّاء. اوراقها سنانيّة خشنة. ازهارها زرقاء اللون
حمّيض الحقل	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها سنانيّة مستطيلة داكنة الخضار
حمّيض زراعي	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها رمحيّة قاتمة الخضار. ازهارها خضراء اللون

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاوراق	تستعمل في علاجات الكبد. مقوية ، هاضمة
صمغ يستخرج بالحزّ من الساق	يسكّن السعال. يقوّي المعدة
الحبّ	مسحوق الحبّ المحمّص ومغليه ينهض الاعصاب
الاوراق والبزور	مسحوقها او صبغتها منوّمة. مضادّة للتشنّج. تفيد المغص الكلوي. تمدّد حدقة العين
الاوراق والبزور	مغليّها مقوٍّ، مضادّ لنوبات الحمى المتقطعة
الازهار والاوراق والرواكب	نقيع الازهار الجافة لعابي وينفع الصدر والسعال. الاوراق والرواكب مقيّئة
الاوراق	نقيع الاوراق او مغليها يفيد الرشح المستعصي
الاوراق	مغلي الاوراق الجافة منهض وهاضم
الازهار	مستحلب الازهار يقطع السعال الجاف والتهاب الحنجرة. صبغتها تنفع التهاب الجفون
الجذور والاوراق والازهار	مغليها ينشّط درّ اللبن عند المرضع. مضادّة للسعال. تفيد المغص
الاوراق والازهار والجذور	الصبغة والمستحلب المُعَيَّر مسكّن نشيط. يدرّ البول، مضاد للاحتقان
الاوراق واللحاء	مغليها يفيد النزلات الصدرية والتهاب اللوزتين والصداع
الجذمور	مسحوقه منهض، معرّق، يساعد الهضم، يدفع الريح ويدرّ البول
الاوراق	مغليها منبّه ، يفيد الآلام العصبيّة والصداع
الازهار	نقيعها يقوي العيون ويقضي على الرمد
الثمار	عصيرها قابض. يفيد المعدة والامعاء
الفروع الحولة	مسحوقها الجاف يفيد الامراض الرئوية والعصبيّة والنقرس
الاوراق	عصيرها ينشط افراز اللعاب ويفيد اللثة وفساد الدم
الاوراق والبذور	عصير الاوراق منهض ومضادّ للحفر. مسحوق البذور نافط وينشط الباه
الاوراق والجذور	مغليها يفيد الربو والاستسقاء وامراض الكبد
الجذور والبزور	مغليها منهض نشيط. يفيد الهستيريا ، يدرّ البول
الاوراق واللحاء	اوراقها تفيد الأمراض الجلدية. اللحاء معرّقة ومدرّة للبول
العساقل	مسحوق العساقل مسهل فعّال
العشبة برمّتها	مغليها يفيد التدرّن الرئوي ويفيد الربو والتهاب الحنجرة
المخاريط الانثوية	مغليها يسكّن الاعصاب والانعاظ. مضادّ للحفر والامراض الجلدية
الجذور	مسحوقها منهض نشيط او شابق حسب الاستعمال. لا يسيء الى الجهاز العصبي.
الاوراق وقرفة الثمار الخضراء	مغلي الاوراق يفيد الآفات الجلديّة. صبغة قرفة الثمار منهضة
البزور	طاردة للدود
البزور	مستحلبها مضادّ للتشنّج
الاوراق والازهار	مغليها مقوٍ، منبّهٌ، هاضم، يزيل الصداع، مضادّ للتشنّج
البزور	مسحوقها ومغليها يدرّ الطمث ويُجهض. استعمالها خطر يوجب الحذر
الاوراق والازهار	مغليها دواء للحفر ومضادّ للسعال. نقيعها يفيد البحّة والتهاب الحنجرة
العشبة برمّتها مع الجذور	تستعمل في معالجة البواسير ممزوجة ببعض المساحيق او المراهم
الساق والاوراق	مغليها يفيد الصدر والالتهابات الشعبيّة والرئويّة
العشبة برمّتها	مغليها مليّن ويدرّ البول
الاوراق والازهار	مستحلبها مضادّ للسعال والتهاب الحنجرة
العشبة الغضّة برمّتها	مستحلبها يفيد ضعف القلب ويقضي على النزلات الصدرية الخفيفة
العشبة برمّتها	شرابها او صبغتها منشطة، محرّضة، مضادّة للحفر، منقّية للدم، تدرّ البول
الجذور	مغليها يفيد الجهاز التنفسي والمعدة ويقطع المغص
الجذمور	مغلي المسحوق يفيد القلب والدماغ والذاكرة والاعضاء التناسلية
البزور	مغليها يفيد الالتهابات الرئوية والامساك والبواسير وينشط السمنة
الاوراق	مغليها مليّن ومسهل
الاوراق والازهار	مغليها معرّق، يدرّ البول، مضادّ للسعال والامراض الصدريّة والعصبيّة
الجذور والاوراق	مغليها مقوٍّ، ينقي الدم، يفيد الامراض الجلدية
الاوراق	عصارتها منهضة، تنقي الدم، تقضي على الامساك

النبات	التحلية
حندقوق حقلي	عشبة محولة فرعاء. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. ازهارها صفراء اللون كثيرة العدد
حنظل	عشبة حوليّة مدّادة. اوراقها كبيرة خشنة مزغبة. ازهارها صفراء. ثمارها قرعيّة
خبّ الرمال	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها عصفيّة حسفيّة البشرة مهدّبة الحتار
خبّازة بريّة	عشبة ليفيّة حوليّة او محولة. اوراقها مفصّصة. ازهارها بنفسجيّة كبيرة
خبّيزة مخزنيّة	عشبة ليفيّة معمّرة. اوراقها ثلاثيّة او خماسيّة الفصوص. ازهارها ورديّة
خدريّة، رجل الذئب	عشبة معمّرة. اوراقها خيطيّة متراكبة. ازهارها غبراء سنبليّة التجميع
خربق اسود	عشبة صغيرة معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب مركّبة وتريّة. ازهارها بوقيّة بيضاء اللون
خربوق ابيض	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها سنانيّة زبّاء. ازهارها بيضاء يعلوها مواج اخضر
خردل اسود	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها كبيرة زبّاء. ازهارها صغيرة صفراء. بزورها دقيقة
خرز الصخور	من النباتات الدنيا. جامد البشرة. يعيش في المواد العضوية على الصخور الرطبة
خرنوب هندي	شجرة دائمة. اوراقها مركّبة وتريّة ابيدة. ازهارها خضراء اللون. ثمارها قرنية كثيرة البذور
خزامى مخزنية	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها لسنة ضيّقة خمليّة. ازهارها زرقاء اللون
خشخاش ابيض	عشبة حوليّة مخشوشبة الساق. اوراقها جذعيّة مفرّضة. ازهارها كبيرة. ثمارها جراء
خشخاش اعمى	عشبة حوليّة صغيرة حسفة. اوراقها مفرّضة. ازهارها كبيرةحمراء. ثمارها جراء
خلّة	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها مركّبة مشرّمة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
خلّود السطوح	عشبة لحميّة معمّرة عادمة الفروع. اوراقها لحميّة قرصيّة الانتشاب. ازهارها الى الحمرة الورديّة
خولنجان مخزني	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها سنانيّة. ازهارها بيضاء اللون
دازي رومي	عشبة معمّرة. اوراقها اهليلجيّة كثيرة الجيوب الدهنيّة. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
دقتمون ابيض	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة وتريّة. ازهارها بيضاء مضلّعة بالارجواني
دند الملوك	جنبة معمّرة. اوراقها اصبعيّة مفرّضة. ازهارها غبراء. بزورها شبيهة ببزور الخروع
ديجيتال ارجواني	عشبة حوليّة ليفيّة سرحة. اوراقها بيضيّة. ازهارها قمعيّة ارجوانيّة
ديش مشوك	شجرة صغيرة فرعاء. اوراقها مركّبة وتريّة عطريّة. ازهارها خضراء اللون
ذرة صفراء	عشبة حوليّة منتصبة. اوراقها عصفيّة سنانيّة مستطيلة
ذرقة، زنبق الوادي	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها سنانيّة. ازهارها جلجليّة بيضاء
راسن طبّي	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها قلبيّة كبيرة. رؤيساتها الزهرية صفراء اللون
راوند مخزني	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها كبيرة مفصّصة. ازهارها كثيرة خضراء اللون
ريرق	جنبة معمّرة. ساقها شائكة فرعاء. اوراقها كبيرة مفصّصة. ازهارها بنفسجيّة او بيضاء
رجل القطّ الشائع	عشبة معمّرة جنثيّة الجذر. اوراقها ملوقيّة، ازهارها رؤيسيّة
رصاصيّة اوربيّة	بجلة فرعاء. اوراقها ملعقيّة مسنّنة. ازهارها بوقيّة بنفسجيّة
رعي الحمام المخزني	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة مفرّضة الحواشي. ازهارها عطرية ورديّة اللون
رمّان	شجرة معمّرة فرعاء. اوراقها رمحيّة. ازهارها ارجوانيّة. ثمارها كرويّة
زداع شابق	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها حقيّة. بزورها مستطيلة
زراوند ثعباني	عشبة عارشة معمّرة. اوراقها كبيرة رمحيّة. ازهارها بوقيّة غبراء اللون
زراوند طيّاني	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها قلبيّة. ازهارها قمعيّة صفراء. ثمارها كعابر
زرنبوك فيرجينية	شجيرة دائمة. اوراقها سنانيّة النصال الجامدة. ازهارها صفراء اللون عطريّة
زعرور شائك	شجرة فرعاء شائكة. اوراقها مفصّصة مسنّنة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
زعفران مخزني	نبات دوفصي حولي. اوراقه خيطية ضميّة. ازهاره عطرية
زغدة مخزنيّة	عشبة نجميّة معمّرة. اوراقها سنانيّة قرصيّة الانتشاب. ازهارها جرسيّة. ثمارها حقيّة
زنجبيل مخزني	عشبة جذمورية عقداء. اوراقها كبيرة سنانيّة. ازهارها صفراء برتقاليّة البتلات
زوفا	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها عطريّة سنانيّة. ازهارها عطرية عديدة الالوان
زيزفون	شجرة كبيرة. اوراقها معنّقة قلبيّة. ازهارها عطرية تبنيّة اللون
ستريكنوس ابنياس	جنبة عارشة معمّرة. اوراقها بيضيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
سذاب مخزني	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة مفرّضة. ازهارها فستقيّة اللون
سرخس ذكر	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها كبيرة مستطيلة. مرجمتها حرشفيّة
سرفل بقلي	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها مركّبة شديدة التفريض. ازهارها بيضاء بزورها صغيرة

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاوراق العليا والازهار	مغليها قابض ، مضادّ للسعال. مرهم العشبة الغضّة يحل الورم الجامد
لبّ الثمار	مسهل شديد الوقع. لا يستعمل الآ بأمر الطبيب
الجذمور	مغليه معرّق ويدرّ البول ويفيد الروماتيزم
الساق والاوراق والازهار	مغليها مضاد للسعال ويفيد النزلات الصدرية والتهاب اللوزتين
الازهار والجذمور	مغليها مسكّن للسعال والامراض الصدرية وحرقة البول. غرغرة في التهاب اللوزتين
الطلع	مضادّ لداء المفاصل والصرع والنقطة. يفيد الاكزيما الرطبة عند الاطفال
الجذور	مغليها مسهل عنيف ، مطمث ، طارد للدود
العشبة برمّتها	مغليها يفيد النقرس ويسكّن الآلام العصبيّة
البزور	مغليها حرّيف ، نافط ، معرّق ، ينبّه الهضم والقلب
النبات برمّته	مسحوقه ومغليه مضاد التقيّء ، منقه ، يفيد الصدر
لباب البزور	نقيعها ومستحليها مليّن يناسب الاطفال
الاوراق والازهار	مغليها يسكّن الاعصاب ويفيد اضطرابات المعدة
عصارة الساق والجراء	مغليها يخدّر الاعصاب او يسكّنها
عصارة الساق	مسكّنة ، معرّقة ، تفيد السعال الديكي. منوّمة
البزور	مغليها مقوٍّ، مضاد لداء المفاصل ، يفيد الهضم ويدرّ البول
عصير الاوراق	يفيد القروح والمسامير والثآليل والتهاب الثدي
الجذمور	مسحوقه منعظ شابق اذا نقع في الحليب. مغليه يفيد المعدة والهضم ويطرد الغازات
الاوراق والازهار	تلئم الجروح وتشفي الحروق وتوقف بصق الدم وتفيد الصرع العصبي
الجذور	مغليها مضاد للصرع ، معرّق ، طارد للدود
الساق والاوراق والبزور	القليل منها مغلي مليّن محمود
الاوراق	مغليها يقوّي القلب وينظم خفقانه. استعمالها خطر لأنها سامّة
اللحاء والاوراق	مسحوقها ومغليها منبّه ، منهض ، يفيد داء المفاصل ووجع الاسنان
شوشة العرنوس	مغليها يفيد التهابات الكلي والمبولة
الازهار	مغليها ينشط القلب ويخفف سرعة النبض ويفيد الغدّة الدرقية
الجذور	مستحلبها مقوٍّ، منبّه ، معرّق. مغليها يشفي الجروح والقروح
الجذمور	الجرعة الصغيرة من النقيع تقوي المعدة وتفيد الهضم. الجرعة الكبيرة مسهلة
الاوراق	مغليها مسكّن ومليّن
الازهار	مغليها مضادّ للسعال ومليّن
الجذور	مسحوقها ومغليها انتيبيوتيك. يفيد وجع الاسنان والجرب والقروح
الاوراق والازهار	مستحلبها يفيد الوهن والضعف واحتقان الكبد. مغليها يفيد التهاب اللوزتين
الازهار ولحاء الجذور	مغليها طارد للدود. استعمالها حذر
الاوراق والازهار	القليل مقوٍّ الكثير مسهل. تستعمل مغليّة
الجذور	مسحوقها ومستحلبها ونقيعها مقوٍّ، منهض ، معرّق. وتفيد الربو
الجذور	مسحوقها معطّس. نقيعها ومغليها مقيّء ويفيد القروح والدمامل
لحاء الجذور والساق	مغليها يفيد المرارة ويدرّ الصفراء والبول
الازهار والثمار ولحاء الساق	مستحلب الازهار وصبغتها مسكّنة للقلب ومخففة لضغط الدم
الازهار والبصلة	مغليها يفيد المعدة، مطمث ومنبّه نشيط
الازهار والجذور	مغليها مضاد للسعال والتشنّج. يفيد الآلام العصبيّة
الجذمور	مسحوقها ومغليها محرّض ، منعظ ، مقوٍّ، هاضم ، طارد للغازات
الاوراق والازهار	مغليها منعش ، يفيد الصدر، يقطع السعال
الازهار	مستحلبها يفيد الزكام المحتقن والنزلات الشعبيّة والسعال
الثمار والبزور	القليل القليل من مسحوقها منشط ناهض. استعمالها خطر لانها سامة
الاوراق	نقيعها ومغليها نافط ، خافض للحرارة ، مضادّ للتشنّج ، يدرّ الطمث
العشبة برمّتها	مغليها يفيد آلام الظهر والعلل العصبيّة والصداع ويقضي على الدودة الوحيدة
الاوراق	مغليها هاضم ، ينقّي الدم، يليّن المعدة ، يدرّ البول

النبات	التحلية
سرو شائع	شجرة منتصبة رفيعة. اوراقها فلسيّة عابقة الخضار. ثمارها اكراز كروية
سعتر البرّ	عشبة معمّرة. اوراقها اهليلجيّة خمليّة النصال. ازهارها ورديّة
سفديل	عشبة دوفصيّة معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب عصفيّة. ازهارها ارجوانيّة
سفرجل	شجرة فارشة الاغصان. اوراقها خمليّة النصال. ازهارها ورديّة. ثمارها كرويّة صفراء
سفندر لاسع	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها ردائن جلدية النصل. ازهارها خضراء. ثمارها عنبيّة
سكب الغرب	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها كفيّة مفصّصة. ازهارها ورديّة
سكع	عشبة عسقوليّة حصيّة معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب قلبيّة. ازهارها زنادية عطرة
سمفوطن مخزني	بجلة معمّرة فرعاء. اوراقها سنانية خشنة. ازهارها انبوبيّة ملوّنة
سميسم	جنبة معمّرة. اوراقها صغيرة ابيدة. ازهارها ليلكيّة اللون
سنا سوري	جنبة معمّرة. اوراقها مركبة شفعيّة ريشيّة. ازهارها صفراء. ثمارها سنف مبطّطة
سنا مكّي	جنبة معمّرة. اوراقها مركّبة شفعيّة ريشيّة. ازهارها صفراء. ثمارها سنف مبطّطة
سنديان مزنّد، رور	شجرة كبيرة هرميّة الشكل. اوراقها معنّقة مفصّصة. تفروقها محدّب الحراشف الصغيرة
سورنجان الخريف	عشبة دوفصيّة معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب ضيّقة مستطيلة. ازهارها ليلكيّة كبيرة
سوس مخزني	جنبة جذمورية معمّرة. اوراقها مركّبة وترية. ازهارها زرقاء. بزورها مستديرة مفلطحة
سوسن ابيض	عشبة ارموليّة معمّرة. اوراقها مستطيلة منجليّة. ازهارها كبيرة فيها الابيض والازرق والاصفر
سولع مخزني، ألوة	عشبة ارموليّة لحميّة معمّرة. اوراقها لحميّة ليفيّة منتصبة مسنّنة الحتار
شاهترج مخزني	عشبة حوليّة نحيلة فرعاء. اوراقها مركّبة مفرّضة. ازهارها عنقودية وردية
شاوا، كسّو	شجرة كبيرة. اوراقها مركّبة. وريقاتها سنانيّة. ازهارها صفراء اللون
شبِث	عشبة حوليّة منتصبة. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها بيضاء. بزورها صغيرة مخدّدة
شرعطط منقعيّ	عشبة معمّرة. اوراقها مركّبة مشرّحة النصال. ازهارها بيضاء. بزورها دقيقة خضراء
شقيق النعمان المبذول	عشبة صغيرة معمّرة. اوراقها مركّبة خيطيّة. ازهارها كبيرة قرمزيّة. بزورها كروية
شمار حلو	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة ريشيّة. ازهارها صفراء. بزورها صغيرة
شمرة بحريّة	عشبة صغيرة معمّرة. اوراقها لحميّة مركّبة. ازهارها بيضاء ثمارها بيضيّة مخدّدة
شمرضناض عارش	عشبة عارشة معمّرة. اوراقها معنّقة اهليلجيّة. ازهارها ارجوانيّة اللون
شنجبار مخزني	عشبة مخشوشبة معمّرة. اوراقها صغيرة ضيّقة مزغبة. ازهارها بيضاء. بزورها كروية صلبة
شوكة مباركة	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها كبيرة مضلّعة هلبيّة الزغب. ازهارها صفراء
شوكران	عشبة محوّلة ليفيّة الساق. اوراقها مركّبة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية صغيرة
شويلاء	عشبة مخشوشبة معمّرة. اوراقها ثلاثية التفصيص. ازهارها عطريّة صفراء
شيلث	عشبة رئدبّة معمّرة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة خشنة. ثمارها شموليّة مأكولة
صبّار معروف	نبات لحميّ معمّر. الساق وفروعها الواح كبيرة بيضيّة. ازهاره كبيرة ناريّة اللون
صعتر شائع	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة خمليّة النصال. ازهارها ورديّة
صفصاف ابيض	شجرة منبسطة الفروع. اوراقها سنانيّة النصال. ازهارها شبرقيّة صفراء
صنوبر برّي، برز	شجرة كبيرة. اوراقها هدبية شفعية. اكرازها مردنيّة. بزورها دقيقة مجنّحة
طوقريون مخزني	عشبة معمّرة ليفيّة. اوراقها اهليلجيّة مسنّنة. ازهارها حمراء
ظهيرة بلّوريّة	عشبة لحميّة حوليّة. اوراقها لحميّة كبيرة. ازهارها بيضاء. بزورها دقيقة سوداء
عاقر قرحا	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها ريشيّة ثنائية التفليق. ازهارها صفراء. بزورها مجنّحة
عبّاد الشمس السنوي	عشبة حوليّة. اوراقها معنّقة قلبيّة خشنة. ازهارها كبيرة صفراء. بزورها وتديّة
عراوة ملكة المروج	جنيبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة سنانيّة وترية. ازهارها الى الخضار الباهت
عرعر شائع	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها ابيدة هدبيّة. ثمارها عنبيّة حلوة المذاق عطرية
عرعر كادي	شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة هدبيّة. ثمارها نووية حمصيّة القدّ والشكل
عرق الذهب المخزني	جنيبة حوليّة معمّرة. جذورها غليظة. اوراقها معنّقة صغيرة. ازهارها فردية
عرق انجبار	عشبة مدّادة معمّرة. اوراقها مركّبة خماسيّة. ازهارها كبريتية اللون
عرقون مخزني	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها صغيرة منشارية الحافة. ازهارها ورديّة
عروق الصبّاغين	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة مفرّضة. ازهارها صفراء اللون

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاكراز والخشب	صبغتها قابضة ، مضادّة للتّنزيف وتفيد البواسير
الاوراق والازهار	مستحلبها يقوي القلب والمعدة . مغليها يفيد السعال الديكي والنزلة الوافدة
البزور	مسحوقها مسهل عنيف ، معطس ، يدرّ اللعاب ، استعمالها خطر
الثمار	عصيرها مضادّ للاسهال
البزور والاوراق	مسحوقها ونقيعها هاضم ويدرّ البول
الاوراق	مستحلبها يفيد التهاب اللوزتين غرغرة . ويشفي الجروح
الحصيمة	صبغتها تفيد طنين الاذنين . مهروسها يقضي على الاورام والدمامل لصقًا
الارومة والاوراق	مهلوس الاوراق لبخًا يفيد التهاب الاعصاب وعرق النساء والدوالي . مسحوق الارومة للنزيف المهبلي
الزهار والاوراق	مستحلبها يدرّ البول ويفيد التهابات الكلى والمجاري البولية
الاوراق	نقيعها مسهل شائع الاستعمال
الاوراق	نقيعها مسهل شائع الاستعمال
اللحاء	مغلي المسحوق او نقيعه قابض
الدوفصة والبزور	مستحضراتها تفيد داء النقطة وتقضي على النقرس
الجذور	نقيعها مسهل خفيف . مغليها يفيد التهابات الكلي والمثانة والحنجرة
الارمولة	مغليها منفث ويفيد العلل الصدرية
الاوراق	القليل من عصيرها مسهل . الكثير منه ماسط
العشبة برمّتها	مغليها مقوٍّ وينقي الدم ويفيد اليرقان والامراض الجلدية
الازهار	مغليها طارد للدود من اي نوع كان
الاوراق والبذور	نقيعها يفيد المعدة والامعاء ويمنع الارق ويدرّ البول
البذور	مغليها يفيد الامراض الصدرية ويدفع الحمى ويدرّ البول ويخدّر الاعصاب
العشبة برمّتها	عصيرها او مسحوقها الجاف مضاد للنزلة . مسكّن ومطمث
الجذور والبذور والاوراق	مغلي الجذور والاوراق يدرّ البول . مغلي البزور مثله ، يدرّ الحليب والطمث
الاوراق والثمار	عصارة الاوراق ونقيع الثمار طارد للدود
اللحاء	مسحوقها يفيد العلل العصبيّة ويسكّنها ويفيد المعدة
البذور	مغليها يفيد علل المسالك البوليّة وقد يذيب الحصى ويفيد في الزنطاري
الاوراق والازهار	مغليها مقوٍّ ، دافع للحمى ، رضيضها دامل للجرح
الاوراق والثمار	نقيعها مضادّ للتشنّج ويفيد الربو والسعال الديكي . استعمالها خطر لانها سامّة
الاوراق والازهار والجذور	الاوراق والازهار مطمثة ، الجذور مضادّة للتشنّج والصرع والرقص الزنجي
الارومة والجذور	نقيعها يدرّ البول وقابض ، مغليها يفيد النقرس ويذيب الرمل
الالواح	عصارتها مقوّية للقلب . تقطع الزحار والاسهال
الاوراق والازهار	مغليها يسكّن التشنّجات العصبيّة . مسحوقها ينشط الشهية ويدرّ البول
اللحاء	مغليها مضاد للالتهاب والحمى ، يعرّق ، يسكّن الآلام ، يدرّ البول
البنائق	مغليها يدرّ البول ويفيد النزلات الشعبيّة
الاوراق والازهار	مغليها مقوٍّ ، محرّض ، هاضم ، يفيد علل الطحال
الاوراق	مغليها يفيد عسر البول والسعال التشنّجي . مهلوسها يفيد الحروق والجروح
الجذور	مسحوقها يدخل في عدّة تراكيب طبيّة اخصّها معجونات الاسنان
بتلات الازهار	مغلي البتلات مضاد للحميات والملاريا . ولمعالجة توسّعات القصبة الهوائية
الجذور والازهار	الجذور قابضة ، تدرّ البول ، تقطع النزيف . نقيع الازهار يفيد الاستسقاء والالتهابات
الثمار	نقيعها ينقي الدم ، يدرّ البول ، يفيد العلل الكبدية والمسالك البوليّة والتشاف الشرياني
الاوراق	نقيعها مسهل وطارد للدود
الجذور	مسحوقها مقيّء ، منفث ، مضاد للاسهال . استعمالها خطر يوجب الحذر الكلّي
الجذمور	التكميد بمغليه يقضي على الاكزيماء المضمضة تفيد نزيف اللثة
العشبة برمّتها	مستحلبها يفيد الرشح والنزلات الشعبية ، ويقوّي العيون ، ويفيد الرمد
العشبة برمّتها	عصارتها تقضي على الثالول . خلاصتها المائعة تفيد المعدة والامعاء والتهاب المرارة

النبات	التحلية
عسم سندي	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة ازهارها ورديّة. بزورها دهنيّة
عشبة القوى الوزّيّة	عشبة مدّادة معمّرة. اوراقها مركّبة ثنائيّة الصفّ. ازهارها كبريتيّة اللون
عُشَر جبّار	شجيرة متباعدة الفروع. اوراقها ابيدة سنانيّة بارزة العروق. ازهارها وردية
عشقة مبذولة	جنبة متسلّقة معمّرة. اوراقها ابيدة جلديّة النصال. ازهارها بيضاء. ثمارها نوويّة
عَلَد مزدوج السنابل	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها كالحراشف. ثمارها عنبية
عنب الدبّ، عيسران	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها ابيدة صغيرة. ازهارها جلجليّة ورديّة. ثمارها عنبيّة
عود الانبياء	شجرة متوسطة الحجم. اوراقها مركبة شفعيّة. ازهارها زرقاء. بزورها صفراء اللون
عود الوجّ	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها عصفيّة قرصيّة الانتشاب. ازهارها صفراء اللون
عوسج شائع	جنبة شائكة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة وتريّة. ازهارها ورديّة. ثمارها شماميل كرويّة
عينون عطر	بجلة ليفيّة معمّرة. اوراقها ابيدة ملعقيّة جامدة. ازهارها عطريّة زرقاء اللون
غافث غولاني	عشبة معمّرة شائكة الساق. اوراقها مركّبة وترية. ازهارها عطريّة صفراء اللون
غاليون حقيقي	عشبة فرعاء مضلّعة الساق. اوراقها ضمّية صغيرة خمليّة. ازهارها الى الصفرة الزاهية
غاليون صليبي	عشبة فرعاء مضلّعة الساق والفروع. اوراقها صغيرة ضيّقة. ازهارها صفراء اللون
غبيراء الحابلين	شجرة فرعاء. اوراقها مركّبة وتريّة. ازهارها بيضاء كريهة الرائحة. ثمارها صغيرة كروية
غراسيولة مخزنيّة	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها ضيّقة مسنّنة. ازهارها بوقيّة ورديّة
غرنديلية ضليعة	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها سنانية جامدة. رؤيساتها الزهرية صفراء اللون
غرنوق عطر	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مفصّصة مشرّمة. ازهارها الى البياض الليلكي المواج
غفث ابن سينا	عشبة ليفيّة معمّرة. اوراقها مركّبة سنانيّة النصال. ازهارها وردية. بزورها دقيقة
غلفة	جنبة معمّرة دمّاعة. اوراقها اهليلجيّة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء. ثمارها كعابر
فاشرا بيضاء	جنبة متسلّقة معمّرة. اوراقها كفيّة مفرّضة. ثمارها عنبيّة. بزورها زيتيّة اللباب
فاغية الجنان	بجلة معمّرة فرعاء. اوراقها ضيّقة النصال. رؤيساتها الزهرية بيض اللسينات
فجل حارّ	عشبة حوليّة غليظة الجذر. اوراقها مستطيلة مفرّضة ومسنّنة. بزورها كرويّة
فراسيون ابيض	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة خشنة مسنّنة ازهارها بيضاء
فراسيون ازغب	عشبة محولة زبّاء. اوراقها خشنة مزغبة ومسنّنة. ازهارها حمراء مرقوشة بالابيض
فراسيون اسود	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها خمليّة النصال المسنّنة. ازهارها جوّويّة مغبّرة
فرامبواز، عوسج إيده	جنبة ارموليّة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة مزغبة مسنّنة. ثمارها شماميل مأكولة
فربيون لسيرس	عشبة ليفيّة محولة دمّاعة. اوراقها متصالبة سنانيّة. ازهارها ورديّة
فربيون مخزني	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها اهليلجيّة جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون
فشاغ مخزني	جنبة ليفيّة معمّرة. اوراقها قلبيّة جامدة النصال. ازهارها صغيرة صبوانيّة
فلفل كبابة	شجيرة سرعيّة الفروع. اوراقها اهليلجيّة جامدة. ازهارها مرجانيّة. ثمارها كرويّة
فوّة	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها ضمّية متقابلة سنانيّة مزغبة. ازهارها صفراء
فوقس حويصلي	نبات بحري قدّي الجذور والسوق والاوراق. لونه الى الخضار الاغبس
فول	عشبة حوليّة جوفاء الساق. اوراقها شفعيّة. ازهارها بيضاء مرقوشة.
فول كلبار	جنبة عارشة معمّرة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. ازهارها ارجوانيّة. ثمارها قرون تغلف الحبوب
قات	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها ايبدة اهليلجيّة بارزة الضلوع مسنّنة. ازهارها خضراء اللون
قبطيس تيته، خيط ذهبي	عشبة حوليّة صغيرة. اوراقها صغيرة مفرّضة. ازهارها فرديّة بيضاء اللون
قنوابه	جنبة معمّرة فرعاء فنّاء. اوراقها سنانيّة جامدة. ازهارها ورديّة مرقوشة
قثّاء برّي	عشبة حوليّة مدّادة. اوراقها معنّقة كبيرة. ازهارها صفراء. ثمارها رغنيّة صفراء
قرّاص يحرق	عشبة حوليّة فرعاء زبّاء. اوراقها ناشزة العروق مسنّنة كثيفة الهلب. ازهارها خضراء
قرّة	عشبة مائية معمّرة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. ازهارها برتقالية اللون
قرطم الصبّاغين	عشبة حوليّة سرحة. اوراقها سنانيّة بارزة العروق. ازهارها برتقالية اللون
قرفة سرنديب	شجرة منتصبة فرعاء. اوراقها ايبدة جامدة. ازهارها عنقودية غبراء. ثمارها عنبية
قرنفول	شجرة فرعاء فنّاء. اوراقها ايبدة جامدة. ازهارها عنقودية صغيرة حمراء. ثمارها نوويّة
قسوَرَة راحية	جنبة عارشة. اروميتها معمّرة. ساقها حوليّة. اوراقها كفيّة خماسية التفصيص. ازهارها تبنية
قطرم الهرّ، حشيشة الهرّ	عشبة معمّرة فرعاء، اوراقها سنانيّة مسنّنة. ازهارها عطرية بيضاء

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
اللحاء	مسحوقها يذيب الحصى الصفراوية
العشبة برمّتها	نقيعها او مغليها يفيد جميع انواع التشنّجات ويوقف النزيف
الجذور واللحاء	اللحاء تفيد الاسهال والزنطاري. الجذور لمعالجة الامراض الجلدية. قليلها مقوٍّ، كثيرها مقيّء
الاوراق والثمار واللحاء	الثمار مسهلة عنيفة، الاوراق واللحاء تفيد السفلس والقوباء
الافناد المزهرة	مغليها يفيد داء المفاصل
الاوراق	مغليها قابض، يدرّ البول، يطهّر الكلي ويفيد بمجاري البول ويسهل الطلق
الخشب	صبغته تفيد اضطرابات الحيض والنقرس. مسحوقه يفيد السفلس
الجذمور	صبغته او مغليه تقوّي الجهاز العصبي وتساعد الهضم وتفيد النزلات الصدرية
الثمار والاوراق والجذور	عصير الثمار منعش ومضادّ للحميّات. مغلي الاوراق يفيد المعدة. مغلي الجذور لرمل الكلى
الاوراق والازهار	مغليها يفيد الحميات المتقطعة والقبض المستعصي. استعمالها حذر
الاوراق	مهلوسها او نقيعها يفيد الامراض الجلدية وغشاوة العين والتهاب الحنجرة
العشبة برمّتها	مغليها قابض خفيف، مضاد للتشنّجات والاسهال، معرّق
العشبة برمّتها	مغليها مقوٍّ ويفيد المعدة
الثمار	عصيرها او مستحلبها مقوٍّ، منهض، مضادّ للحفر والزحار، يدرّ البول.
الجذمور	مسحوقها مسهل عنيف، مقيّء، يدرّ البول. استعمالها خطر بوجب شدّة الحذر
الاوراق والازهار	مغليها منعش، يفيد الربو والعلل الرئوية والسعال الديكي
العشبة وازهارها	يستعمل مستحلب الاوراق والازهار ضدّ العقم. الوراق المهروسة تشفي القروح
الاوراق	مغليها يفيد الكبد والتهابات المبولة وقد يحلّل الرمل
الجذور.	نقيعها منبّه، معرّق، مهوّع ويدرّ البول
الجذور	عصارتها مسهل عنيف. استعمالها شديد الخطر. يقال انها تمرط الشعر
الاوراق والازهار	مغليها مضاد للتشنّج، طارد للغازات، يدرّ الطمث والبول
الجذر	مستحلبه يدرّ الصفراء ويفيد احتقان الكبد والربو والسعال
الاوراق	مغليها منهض، يفيد السعال، خافض للحرارة ويدرّ الطمث
الاوراق	مغليها يفيد الامراض العصبيّة والاستسقاء ويدرّ البول ويذيب الحامض البولي
الاوراق والازهار	مغليها يفيد المغص والسعال الديكي، مضاد للتشنج
الثمار	عصيرها يدرّ البول، مرطب، مليّن
الاوراق والجذور	عصير الاوراق يمرط الشعر. الجذور منفثة ومقيّئة، استعمالها خطر
عصارة الساق	استعمالها خارجي ولا يجوز الا بمعرفة الطبيب
الجذور	مغليها يفيد الرشوحات والأمراض الجلديّة
الثمار	زيتها يفيد المسالك البولية والسيلان والتهاب الحنجرة والنزلات الشعبيّة
الجذمور	مغليه يفيد الكساح، مقوٍّ، هاضم، يدرّ الحيض والصفراء. يفتّت الحصاة الفوسفاتيّة
النبات كما هو	مغليه يزيل السمنة وتضخّم الغدّة الدرقية ويفيد تصلب الشرايين
الازهار	مغليها يدرّ البول. يفيد الرشح والمسالك البوليّة، يذيب الرمل
الحبوب	مستحضراتها عديدة توصف بأمر الطبيب
الاوراق	القليل من مغليها يقوي الدماغ. استعمالها خطر
الجذور	مغليها مقوٍّ
الاوراق واللحاء	خلاصتها السائلة ناعوظ مشهور. مضادّة للسفلس ومخفضة للضغط
الثمار	عصارتها او مغليها مسهل عنيف يستعمل في الاستسقاء والشلل واحتقان المخّ
العشبة المزهرة برمّتها	مستحلبها ينقي الدم ويجدّد الشباب. بذورها مثيرة للرغبة الجنسيّة
الفروع والاوراق والازهار	عصيرها مضاد للحفر، يفيد العلل العصبيّة وداء الخنازير. منفث ويدرّ اللعاب
البزور	مغليها مسهل ويفيد العلل العصبيّة
اللحاء	مسحوقها ينبّه الاعصاب وينشّطها، يقوي القلب، مضادّ للتشنّج
الازهار	صبغتها ومغليها منعشة، محرّضة، منفطة، طاردة للغازات
الجذور	نقيعها مقوٍّ نشيط ويفيد المعدة
الازهار	نقيعها يفيد المعدة، طارد للريح، مطمث

النبات	الحلية
قام آسي	جنبة معمّرة فرعاء فنّاء. اوراقها آسيّة جامدة. ازهارها ورديّة. ثمارها عنبيّة مأكولة
قنّب	عشبة حوليّة. اوراقها كفيّة مركّبة وترية. ازهارها ثنائية المسكن. بزورها مكوّرة
قنّة مهجونة	عشبة معمّرة. اوراقها مركّبة قدّية الوريقات. ازهارها تبنيّة
قندلي مبذول	شجرة كبيرة فارشة. اوراقها مركّبة وتريّة. ازهارها عنقوديّة. ثمارها كستنيّة الشكل والقدّ
قنصور شائع	جنبة معمّرة. اوراقها مركبة وترية. ازهارها برتقاليّة اللون. ثمارها سنفيّة
قنطريون صغير	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها رمحيّة صغيرة. ازهارها ورديّة اللون
قويسة مخزنيّة	عشبة معمّرة زبّاء فرعاء. اوراقها صغيرة خمليّة النصال كافورية العرف. ازهارها عطرية بنفسجيّة
قيصوم ، ريحان الارض	جنيبة ليفيّة فرعاء. اوراقها بسيطة خطيّة. ازهارها ذهبيّة اللون. ثمارها لبيّة كحبّ الآس
كافور	شجرة كبيرة دائمة. اوراقها اهليلجيّة جامدة. ثمارها زيتونيّة نووية
كتّان شائع	عشبة حوليّة صناعيّة. اوراقها سنانيّة. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها جراء. بزورها زيتية
كراويا	عشبة محولة. اوراقها ريشية مفلوقة. ازهارها صغيرة بيضاء. بزورها زيتيّة
كرفس	عشبة حولية ضخمة الجنث. اوراقها قرصيّة الانتشاب مركّبة. ازهارها بيضاء ممشّحة بالاخضر
كرفس الماء	عشبة معمّرة غليظة الجذر. اوراقها مركّبة وترية. ازهارها بيضاء. ثمارها كعابر. بزورها دقيقة
كركم صباغي	عشبة عسقولية معمّرة. اوراقها سنانيّة مستطيلة. ازهارها سنبليّة صفراء اللون
كروتن الزيت	جنبة فرعاء. اوراقها رمحيّة جامدة. ازهارها جميلة. ثمارها حبوب شبيهة بالخروع
كزبرة البير	عشبة جذمورية معمّرة. زناد اوراقها ثنائي الانشعاب رباعي الفروع المروحيّة صغير الوريقات
كزبرة مزروعة	عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركّبة مفرّضة مشرّمة. ازهارها وردية. ثمارها بزور دقيقة
كستنة	شجرة ضخمة دائمة. اوراقها ناشزة العروق منشارية الحافة. ثمارها مأكولة اللباب
كشمش أحمر	جنبة فرعاء فنّاء. اوراقها خليّة مفلّقة ومسنّنة ، ازهارها موشّحة بالاحمر. ثمارها مأكولة
كشمش اسود	جنبة فرعاء فنّاء. اوراقها خليّة مفصّصة ومسنّنة. ازهارها حمراء. ثمارها مأكولة
كشوث السعتر	نبات طفيلي خيطي ملتف. اوراقه حرشفية دقيقة. ازهاره ورديّة
كماليّة المروج	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها خليّة مفرّضة ناشزة العروق. ازهارها صفراء اللون
كمّون	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها مهدّلة. ازهارها بيضاء. ثمارها كعابر. بزورها صغيرة
كنكليه ، عسم رفيع	شجرة صلبة فرعاء. اوراقها مالسة النصال عابقة الخضار. ازهارها ورديّة. ثمارها بزور
كنكينا	شجرة فرعاء حمراء اللحاء. اوراقها كبيرة النصال. ازهارها خنثوية. ثمارها جراء بزورها دقيقة
كهنسة	شجيرة متسلّقة فرعاء. اوراقها جامدة النصال. ازهارها ورديّة. ثمارها لحميّة عافصة
كوشاد اصفر	جنبة سرحة مستغلظة الجذور. اوراقها كبيرة. ازهارها صفراء اللون
كوكا	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها اهليلجيّة ناشزة العروق. ازهارها صفراء. ثمارها نووية حمراء
كولا ، كوله	شجرة فارشة. اوراقها ابيدة جامدة. ثمارها قرون مبطّطة تغلف من لوزتين الى عشر لوزات
كيس الراعي	عشبة حوليّة. اوراقها لاقياسية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها خرينبات. بزورها خردلية
لاميون ابيض	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها سنانيّة منشاريّة الحافّة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
لتّين شائك	جنبة معمّرة شائكة. اوراقها سنانيّة مسنّنة. ازهارها ورديّة
لسان الحمل السناني	عشبة معمّرة مقرة. اوراقها قرصيّة جامدة النصال. ازهارها تبنيّة
لسان الحمل الكبير	عشبة معمّرة مقرّة. اوراقها قرصيّة ملعقيّة جامدة النصال. ازهارها صفراء اللون
لسان الكلب المخزني	بجلة معمّرة فرعاء. اوراقها سنانيّة خمليّة النصال. ازهارها حمراء اللون
لوشيا نافعة ، حشيشة الجرح	عشبة مستلقية الساق. اوراقها مركّبة وتريّة. ازهارها صفراء. بزورها صغيرة
مازريون ، دفنة سامّة	جنبة صغيرة معمّرة فرعاء. اوراقها جلديّة النصال. ازهارها انبوبية عطريّة. ثمارها عنبيّة
مثنان ، دفنة لاحفة	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها عروة مستطيلة. ازهارها عطرية بيضاء. ثمارها عنبيّة
مرّان شامخ	شجرة باسقة فرعاء. اوراقها وترية. ازهارها بيضاء خضراء المواج. ثمارها جناحيّة
مشتركة فيرجينية	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة مسنّنة الحافّة. ازهارها صفراء اللون
مضاض أسود	شجيرة فرعاء ، اوراقها اهليلجيّة مسنّنة الحافّة. ازهارها جوّيّة. بزورها صغيرة
مُقل	جنبة فرعاء شائكة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. ازهارها فرديّة. ثمارها جراء
مكنانة مخزنيّة ، سذاب الماعز	بجلة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة وتريّة. ازهارها الى الزرقة
منتنة ، فساء الكلب	عشبة حوليّة فرعاء. اوراقها اهليلجيّة مزغبة. ازهارها بيضاء كريهة الرائحة

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الثمار	عصيرها يشفي الامراض الجلدية الرطبة. مغليها يقطع الاسهال
البزور	مغليها يسكّن تشنّجات الاطفال ويفيد الربو والسعال
عصارة الساق	محرّضة، مطهّرة، منبّهة، مضادّة التشنّج، منفثة وتدرّ الطمث
قشور الثمار	مغليها مضاد لتجليط الدم، يفيد في معالجة الدوالي والبواسير واحتقان الكبد
البزور	مغليها مليّن او مسهل
العشبة باستثناء الجذور	نقيعها او مسحوقها يفيد ضعف المعدة وينشط الشهية ويفيد فقر الدم
الاوراق	مستحلبها يقوي الاعصاب ويكافح العقم عند النساء. يفيد السعال الناشف والنزيف الرحمي
الازهار والثمار	مغليها مقوٍّ، منبّه، مضادّ للحمّيات، يزيل اللطخ الحمر من الجلد
زيت الكافور	جافر ومضاد للتشنّج
البزور	اللبخة الساخنة تسكّن آلام المعدة وتفيد التهاب الغدد النكفيّة واللمفاويّة
البزور	مسحوقها مقوٍّ، هاضم، يفتح الشهيّة، يدرّ اللعاب، ينشّط العصائر المعديّة
الجنث والاوراق	تنفث الصدر وتحلّل الورم وتدفع الحمى وتفتح الشهية
الجذر والاوراق والبزور	الجذر والاوراق مضادّة للحفر وتدرّ البول. البزور مهيّجة للقوّة الجنسيّة
العساقل	نقيعها ومغليها منعش ويدرّ البول
الحبوب	مسحوقها منفط، مسهل شديد الوقع. تستعمل بمعرفة الطبيب
العشبة برمّتها	مغليها مضاد للسعال
البزور	مسحوقها ومغليها محرّض، هاضم، يفيد القلب والضغط الدموي
الاوراق	مغليها مضادّ للسعال الديكي
الثمار	عصيرها يدرّ البول ويفيد من العلل العصبيّة والنقرس والبثور
الثمار والاوراق	عصيرها مرطب، هاضم، يفتح الشهية. مغلي الاوراق يفيد في التهاب المفاصل
النبات برمّته	مغليه يقضي على القبض المستعصي ويدرّ الصفراء
الاوراق	مغليها شابق ويوتّر اغشية البكارة. يفيد الافرازات المهبلية وينظم الحيض
البزور	مسحوقها ناعظ اذا مزج مع الفلفل والعسل. منبّه للامعاء، طارد للغازات
الاوراق	نقيعها يذيب الحصى الصفراوية ويفيد في بعض الحمّيات
القشور	مسحوقها مقوٍّ، دافع للحمّيات
الاوراق والثمار	عصارتها مقوّية
الجذور	عصيرها مثير للشهيّة، منعش، مقوٍّ، مخفض للحمّيات
الاوراق	نقيعها ومغليها مقوٍّ، مضادّ للاوجاع العصبيّة
اللوزة	مأكولة منبّهة مقوّية، منشّطة، تدرّ البول
العشبة برمّتها	مستحلب الاوراق والازهار يفيد الامساك المزمن، معرّق، مضادّ للسعال ويدرّ البول
الازهار	مستحلبها ينظم الحيض ويمنع اضطرابه ويمنع السيلان الابيض
النبتة برمّتها	نقيعها يفيد الامراض الكلويةوالعلل العصبية ويدرّ البول
الاوراق والازهار	عصيرها دافع للحمى ومضاد لتجليط الدم والاسهال
العشبة قبل التبذير	عصيرها دافع للحمى ومضاد لتجليط الدم والاسهال
الجذور	مغليها مخدّر، مسكّن، مضاد لبصق الدم وللاسهال
الاوراق والازهار	مهروسها يطهّر الجرح ويلئمه ويقضي على الالتهاب
اللحاء	نقيعها او مغليها منفط، معرّق، مهيّج، يدرّ البول. الاستعمال خطر يوجب الحذر
اللحاء	منفطة كاوية
الاوراق واللحاء	اللحاء دافعة للحمّيات. الاوراق مليّنة، معرّقة، مقوّية، تدرّ البول
الاوراق واللحاء	مسحوقها ومغليها قابض، مضادّ للنزيف. يفيد العلل الشريانيّة والاحتقانات
اللحاء	مسحوقها مسهل، يفرز الصفراء. يفيد الكبد والمرارة
عصارة الساق	منعشة، مقوّية، مضادّة للتشنّج
الازهار	نقيعها يدرّ الحليب ويفيد السفلس. خلاصتها او مغليها علاج للسكّري
الاوراق والازهار	نقيعها ومغليها مضاد للتشنّج ويدرّ الطمث

النبات	التحلية
منثور اصفر، خيري اصفر	عشبة معمّرة صغيرة. اوراقها سنانيّة خمليّة. ازهارها عطريّة صفراء. بزورها مستديرة مبططة
منكة	شجيرة معمّرة فرعاء. اوراقها خلبيّة خمليّة. ازهارها ليلكيّة. ثمارها عنبيّة
نادرين مخزني	عشبة معمّرة. اوراقها مركّبة وتريّة. وريقاتها سنانيّة مسنّنة. ازهارها ورديّة
نبق اسود	شجيرة فرعاء. اوراقها بيضيّة ناشزة العروق، ازهارها خضراء اللون
نبق مسهل	شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها بيضيّة جامدة. ثمارها خوخيّة بنفسجيّة
نجير زاحف	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها عصفيّة صغيرة. ازهارها سنبليّة التجميع
نسرين	جنبة معمّرة فرعاء شائكة. اوراقها مركّبة وترية. ازهارها غبراء. ثمارها نوويّة
نعنع زراعي	عشبة معمّرة مدّادة. اوراقها سنانيّة ناشزة العروق مسنّنة الحتار
نومان امرد	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها بيضيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها بزور نشويّة المادة
نيدمان مستدير الورق	عشبة معمّرة مقرّة. اوراقها قرصيّة الانتشاب معنّقة. ثمارها جراء
هال صغير، قاقلّة صغيرة	نبات جذموري معمّر. اوراقه سنانيّة كبيرة. ازهاره سنبليّة. ثماره جراء
هدال	نبات طفيلي معمّر. ساقه مدّادة. اوراقه صغيرة جامدة. ثماره نوويّة دابقة
هدراسة كنديّة	عشبة جذموريّة معمّرة. اوراقها كفيّة مفصّصة. زهرتها وحيدة بيضاء
هلج، بلح الصحراء	جنبة معمّرة فرعاء شائكة. اوراقها بيضيّة جامدة. ثمارها نوويّة زيتونيّة
هلنياس اصفر	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها قرصيّة. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
هندب، طرخشقون	عشبة معمّرة مقرّة. اوراقها قرصيّة مستطيلة مفرّضة. ازهارها صفراء اللون
هندباء بريّة	عشبة حوليّة حتزابيّة الجذر. اوراقها مفرّضة. ازهارها زرقاء اللون
هيضمان، فجل الخيل	عشبة معمّرة وتديّة الجذر. اوراقها سنانيّة. ازهارها صغيرة بيضاء. بزورها زيتيّة
وثير مدّاد	نبات معمّر مدّاد. اوراقه عروة بيضيّة جلدية النصال. ازهاره جلجليّة بيضاء
وزّال	جنبة معمّرة فرعاء. اوراقها سنانيّة صغيرة. ازهارها عطرية صفراء
يوهنبه	شجرة كبيرة دائحة. اوراقها ايدة بيضيّة حامدة. ازهارها بيضاء اللون صفراء المواج

٢٨٤١٩ - **نَبَات مُتَحَجِّر** Phytolithe

٢٨٤٢٠ - **نَبَات مُقْعَد، أمَّع**

Plante épiphyte (F). Epiphyte plant (E).

كل نبات يعيش على نبات آخر دون ان يستمد منه غذاءه .

٢٨٤٢١ - **نَبَاتَات بَحْرِيَّة** Plantes marines (F).

Sea weeds (E).

هي النباتات المائية التي تعيش في البحار .

٢٨٤٢٢ - **نَبَاتَات بَيْتِيَّة**

Plantes d'appartement (F). Apartment plants (E).

هي النباتات التزيينية التي تزرع في المراكن وتعيش في المساكن .

٢٨٤٢٣ - **نَبَاتَات جُحَالِيَّة**

Plantes vénéneuses (F). Poisonous plants (E).

هي النباتات التي تحوي بعض العناصر الجحالية المؤذية او المميتة وهي عديدة ، اشهرها ما جاء في الجدول التالي :

نوع النبات	الاعضاء الجحالية
أبنوس كاذب	جميع الاعضاء
ابهل، عرعر صينه	الاوراق
ادونيس، زغليل	الجذور
آذريون الماء، ضرغوس	جميع الاعضاء وتفقدها بعد التجفيف
ارطاة	الجذور
اروم، ترياق ابيض	الارومة والاوراق
ازدرخت	الجذور والثمار
اشخيص، شوك العلك	الجذور
اشقيل بحري، عنصل بحري	جميع الاعضاء
اطرب، ست الحسن	جميع الاعضاء
افلوس	الاوراق بعد اكتمال نموها
اقتى	جميع الاعضاء
اكونيت، بيش	جميع الاعضاء
اكيلاجيا عقابية	جميع الاعضاء اخصها البزور
اماريلس، شبيك	جميع الاعضاء
ايلنطس	الاوراق
بقس، شمشاد	جميع الأعضاء اخصها الورق
بنج	جميع الاعضاء
بنفسج	الرواكب والبزور
بوصير، مسكر الحوت	البزور
ترمس	جميع الاعضاء اخصها الثمار
تمّم	جميع الاعضاء
ثلثان	الثمار
ثليب	الجذور
جعفيل، حامول، سبع	جميع الاعضاء

الأجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاوراق والازهار	مغليها يسكّن الآلام العصبيّة والصداع ، ويقوّي القلب ، يدرّ البول . مضادّ للتشنّج
الثمار والجذور	مسحوقها طامث ، مجهض ، يقضي على الروماتيزم
الجذور	مسحوقها او نقيعها او مغليها مضادّ للتشنّج والصرع العصبي ودافع للحمى ومسكّن وطارد للديدان
اللحاء	مسحوقها ومغليها مليّن ومسهل
الثمار	عصيرها مسهل
الجذور	مغليه مرطب ، يدرّ البول ، يفيد في الروماتيزم العضلي وداء النقرس والتهاب المثانة
لبّ الثمار	منهض نشيط يقوّي مناعة الجسم . مسحوق البتلات المجفّفة يفيد التسلّخات
الاوراق	مغليها منهض عام . يفيد المعدة . يسكّن التشنّجات ، يدرّ الصفراء
العشبة برمّتها	مغليها يفيد التهاب الكلي ويدرّ البول
العشبة برمّتها	مغليها مسكّن للسعال الديكي ، مفيد للامراض الصدريّة اخصّها السلّ
الجذور والبزور	بزوره مقوية ، هاضمة . ادهان البزور والجذور منبّهة للقلب وللقوّة الجنسيّة
النبات برمّته	مغليه مخفض للضغط الشرياني ، مضاد للتشنّج ، يفيد الصرع واضطرابات الحيض
الجذور	مسحوقه ومغليه يفيد المسالك الشريانية والبواسير والنزيف
الثمار	الناضجة مليّنة . الفجّة مسهلة ، طاردة للدود
الجذور	مغليه مقوٍّ ، يفيد انحطاط الاعضاء التناسلية ، يدرّ البول . يفيد السيلان الرحمي والحيض والاحتلام
الاوراق والجذور	مستحلبها مقوٍّ ، ينقي الجسم ، يفيد الكبد ، يدرّ البول
الاوراق والجذور	عصيرها يفيد احتقان الكبد ويقضي على البواسير وينقي الجلد من الدمامل
الجذر	عصيرها منهض فعّال يفيد المعدة ويدرّ البول . مضادّ لداء الحفر
الاوراق والازهر	مغليها قابض مضاد للاسهال
الازهار	نقيع ازهارها الغضّة يدرّ البول ، يذيب الحصى الكلوية . يفيد الزلال والوهن
اللحاء	مسحوقها منعظ . ويدرّ الحيض . ويكافح العنّة

نوع النبات	الاعضاء الجحالية
جلسان	الاوراق والازهار
حرمل	الاوراق والازهار
حشيشة الفقراء	جميع الاعضاء
حشيشة القمل	جميع الاعضاء
حلبوب	الاوراق والازهار
حيضى النم	الاوراق تؤذي الدواب
حنظل	جميع الاعضاء اخصها الثمار
حوذان	جميع الاعضاء وتفقدهـا بعد التجفيف
حيّ العالم ، حيون	جميع الاعضاء
خربق	جميع الاعضاء
خربوق	جميع الاعضاء
خردل حقلي ، لبسان	الاوراق بعد الازهرار
خرّم الحنطة	البزور
خروع	البزور والكسب
خشخاش منوم	جميع الاعضاء اخصها الكمابر
خنازيرية	جميع الاعضاء
خوشان ، قرقد	جميع الاعضاء
داتوره	جميع الاعضاء
داذي ، هيوفاريقون	جميع الاعضاء
دفلى ، حبن	جميع الاعضاء

نوع النبات	الاعضاء الجحالية
دفنه سامة ، مازريون	جميع الاعضاء
دلبوث	الساق والاوراق والازهار
دند	البزور والكسب
دنقة ، زوان مسكر	الحب
ديجيتال ، زهر الكشاتبين	جميع الاعضاء
ذره صفراء	الازهار الذكرية
رازيانه	الجذور والاوراق
رخاخ	البزور
رنس المناقع	الجذامير
زراوند طياني	الاوراق والثمار
زنبق الوادي ، ذرفة	جميع الاعضاء
سذاب	الاوراق والازهار
سربيره ، سحام	عصارة السوق
سقمونيا	عصارة السوق
سكع ، بخور مريم ، عرطنثيا	الساقل
سماق جحالي	الاوراق
سنديل ، سم السمك	لباب عجاته
سورنجان	جميع الاعضاء
سوسن اصفر	جميع الاعضاء
سوسن المناقع ، بربيت	جميع الاعضاء
شاي المروج ، قسوس	الاوراق والازهار

نوع النبات	الاعضاء الجحالية
شقار	جميع الاعضاء وتفقدهـا بعد التجفيف
شقيق، عمى الدجاج	جميع الاعضاء
شوكران	جميع الاعضاء
صريمة الجدي	الازهار والثمار
صقلاب سوري	عصارة السوق
طقسوس، ذرنب	الاوراق
طنفينية	عصارة السوق ولباب البزور
عائق	جميع الاعضاء اخصها البزور
عبهر	جميع الاعضاء
عرعر فيرجينيه	الاوراق
عروق الصباغين	جميع الاعضاء
عشقة	الثمار
عصل	الاوراق والازهار
عنب الثعلب، فناة	جميع الاعضاء
غفو	جميع الاعضاء
فاشرا	الجذور والنوامي والثمار
فاشرشين	الثمار
فربيون، عنجد، يتوع	الاوراق والازهار والثمار
قثاء بري	جميع الاعضاء اخصها لباب الثمر
قرطب الزرع	البزور
قنة مبذولة، كلخ	الاوراق حتى الازهار
كرز غاري	الاوراق
كرمدان، مشان	جميع الاعضاء
كلاّجة	اللحاء والنجب
لبين المروج، زغليلة	جميع الاعضاء
لفاح، يبروح	جميع الاعضاء
لكية عشارية الاسدية	الاوراق تؤذي الدواب
لوبيليه	عصارة السوق
ليناريه، حباحب	جميع الاعضاء
ماميثا صفراء	الاوراق والازهار
مدّيد	عصارة السوق
مضاض	اللحاء والاوراق والثمار
معزرون	جميع الاعضاء
ملعي سامة	الاوراق بعد اكتمال نموها
نبق	الاوراق والثمار
هدالى	الثمار
هورة	عصارة الساق والبزور
هيفهان	الاوراق بعد ازهرار النبات
ينبوت نتن	جميع الاعضاء

٢٨٤٢٤ - نَبَاتَات حَوْلِيَّة Plantes annuelles (F). Annual plants (E).

هي النباتات العشبية التي تعيش سنة او دون السنة .

٢٨٤٢٥ - نَبَاتَات خَلَوِيَّة Thallophytes

صف نباتات فطرية الجرم خالية من الجذور والسوق والاوراق والازهار . اطلب مشريات .

٢٨٤٢٦ - نَبَاتَات دُنْيَا Végétaux inférieurs (F). Inferior plants (E).

هي النباتات الوحيدة الخلية .

٢٨٤٢٧ - نَبَاتَات دُهْنِيَّة ، نَبَاتَات زَيْتِيَّة

Plantes oléagineuses (F). Oleaginous plants (E).

هي النباتات الممكن استعمال ثمارها او بذورها لاستخراج الدهن او الزيت .

٢٨٤٢٨ - نَبَاتَات سُكَّرِيَّة

Plantes sacchariféres (F). Sacchariferous plants (E).

هي النباتات التي يستخرج منها السكر ، اشهرها قصب السكر والشوندر .

٢٨٤٢٩ - نَبَاتَات صِبْغِيَّة

Plantes tinctoriales (F). Tinctorial plants (E).

هي النباتات التي يستخرج منها مواد صباغية .

٢٨٤٣٠ - نَبَاتَات صِنَاعِيَّة


Plantes industrielles (F). Industrial plants (E).

هي النباتات التي تزرع لاستعمالها الصناعي كالتبغ والقنب والكتان الخ ...

٢٨٤٣١ - نَبَاتَات ضَارَّة Plantes nuisibles (F). Hurtful plants (E).

هي النباتات الطوعية او الدخيلة التي تكثر بين الزروع وفي المباقل والحدائق فتستنزف خصب التربة وتسيء الى النباتات المزدرعة || النباتات الضارة كثيرة العدد نقتصر ، في الجدول التابع ، على ذكر اضرها واشهرها :

اسم النبات	اسم النبات
اخيليا ام الف ورقة	سراخس
اروم، لوف مبقع	سعادي
اريغارون، شيخ الربيع	سعد مستدير، صباح الخير
اسل	سورنجان الخريف، قاتل الكلاب
اكونيت هربي، بيش	شقار
اسوخ	شقيق، عمى الدجاج
انجبار، انارف	شمر الكلب
تفاف	شوك
ثوم بري	شوكران
ثيل	طحالب
جعفيل، حامول، سبع	عراوة
حرمل	عشبة القوى
حشيشة القمل	عوسج، عليق
حلبوب	غيطل
حيض	فربيون، عنجد، يتوع
حيض المناقع	قرطب
حوذان	قصوان
خرطال فتوا	قنطريون
خرّم	كرسنة
خان	كرفس نبطي
دنقة	كشوث
دوسة الحمار، فرفارة	لبسان، خردل بري
دوسر	لبلاب
ديجيتال، زهر الكشاتبين	لتين
ذيل الثعلب	لسان الحمل
رازيانة، مشغيل	نجيل
رخاخ	هدال
زوان مسكر	هيفهان، فجل الخيل



مخطّط تسلسل أنساب المملكة النباتيّة

عنكبوتيات
حشرات
قشريات
مفصليات
حلقيات
رأسيات الارجل
ثنائيات المصاريع
معديات الارجل
رخويات
سلكيات
ثدييات
طير
زحافات
فقاريات
ضفدعيات
اسماك
قصعيات
حبليات
شوكيات
عريضات
مشطيات
مجوفات
اسفنجيات
عديمات الفقار
أوليات
أسلاف الأوليات

شجرة الهيكلية الحيوانية

٢٨٤٣٢ - نَبَاتَات طَوْعِيَّة
Plantes spontanées, Végétation spontanée (F). Spontaneous plants (E).
هي النباتات التي تعيش وتتكاثر من تلقاء ذاتها .

٢٨٤٣٣ - نَبَاتَات عِطْرِيَّة ، رَيَاحِين
Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).
هي التي يستخرج منها العطر .

٢٨٤٣٤ - نَبَاتَات عَلَفِيَّة ، نَبَاتَات الكَلَاء
Plantes fourragères (F). Fodder plants (E).
هي التي تستعمل كعلف للحيوان .

٢٨٤٣٥ - نَبَاتَات عُلْيَا
Végétaux supérieurs (F). Upper plants (E).
هي النباتات العديدة الخلايا الكاملة التركيب، فيها الجذور والسوق والاوراق والازهار.

٢٨٤٣٦ - نَبَاتَات لَحْمِيَّة
Plantes grasses (F). Thick-leaved plants, Succulent plants (E).
هي نباتات ثخينة الاوراق المكتظة بالعصارة .

٢٨٤٣٧ - نَبَاتَات مُحْوِلَة
Plantes bisannuelles (F). Biennial plants (E).
هي التي تعيش نحو عامين .

٢٨٤٣٨ - نَبَاتَات مُصْلِحَة
Plantes améliorantes (F). Ameliorating-plants (E).
هي النباتات التي تفيد التربة وتصلحها ، اشهرها الباقية والترمس .

٢٨٤٣٩ - نَبَاتَات مَعْزُوقَة
Plantes sarclées (F). Weeding-plants (E).
هي النباتات التي تستوجب العزق .

٢٨٤٤٠ - نَبَاتَات مُعَمِّرَة
Plantes vivaces, P. pérennes (F). Perennial-plants (E).
هي النباتات التي تعيش اكثر من سنتين .

٢٨٤٤١ - نَبَاتَات مُفْتَرِسَة
Plantes carnivores (F). Carnivorous plants (E).
نباتات مختلفة الفصائل والاجناس يجمعها قاسم مشترك واحد افتراس الحشرات || الافتراس يتم بواسطة الاوراق التي تشمر كل حشرة تقترب منها ، اخصها الذباب والبعوض والهوام || اشهر هذه النباتات المذكورة في مواقعها ، هي :

Céphalote (F).	الاجينة
Sarracénie (F).	البوقية
Grassette (F).	حشيشة الدهن
Dionée (F).	خانق الذباب
Népenthe (F).	السلوس
Drosophylle (F).	النقاض
Drosère (F).	النيدمان

٢٨٤٤٢ - نَبَاتَات مُنْهِكَة
Plantes épuisantes (F). Trying-plants (E).
هي النباتات التي تستنزف خواص التربة .

٢٨٤٤٣ - نَبَاتَات نَسِيجِيَّة
Plantes textiles (F). Textile-plants (E).
هي النباتات الصناعية النسيجية ، اشهرها القطن والكتان .

٢٨٤٤٤ - نَبَاتَات وِعَائِيَّة
Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).
هي النباتات التي يشمل نسيجها اوعية يجري فيها النسغ .


٢٨٤٤٥ - نَبَاتَة
Plante (F). Plant (E).
هي النبتة واحدة النبات .

٢٨٤٤٦ - نَبَاتِي
Végétal (F). Vegetable (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالنبات .

٢٨٤٤٧ - نُبَاح
Aboiement (F). Barking (E).
هو صوت الكلب. وانبح الكلب واستنبحه حمله على النباح. قال الشاعر :


قوم اذا استنبح الاضياف كلبهم
قالوا لأمهم بولي على النـــار
فتمسك البول بخلا او تجود به
وما تبول لهم إلا بمقـــدار

٢٨٤٤٨ - نَبَّاح
Guib
هو اليرع ، نوع من الجهيل ، اطلبه .



نبّاح

٢٨٤٤٩ - نَبَّاح *
Scalaire (F). Wentletrap (E).
جنس حيوانات بحرية مغروسة من الرخويات المعديات الارجل . انواعه المعروفة نحو ١٥٠ صدفها بيض صغار ، هياكلها مخروطية الشكل ، حلزونية ، ناشزة التخديد المستطيل . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .

٢٨٤٥٠ - نُبَاغ ٥
Albugo, Cystopus (S). Cystope (F).
جنس فطور مجهرية من عمارة النبغيات وفصيلة الصنائيات. انواعه المؤذية قليلة اشهرها النباغ الابيض الذي يؤذي الدبح والصليبيات .


نباغ الدبح الابيض

٢٨٤٥١ - نُبَاغ الدَّبَح الأَبْيَض ٥*
Albugo tragopogonis, Cystopus tragopogonis (S). Rouille blanche des scorsonères, Cystope blanc des scorsonères (F). White rust of salsify (E). Weiber rost der schwarzwurzel (D).
وصم يصيب الدبح وغيره من نباتات فصيلة المركبات . سببه فطر مجهري من النبغيات يركب نسج الاوراق في طورها النشوئي فيعرقل عملها الغذائي والحياتي مما يسيء الى نمو النبات وانتاجه || مظهره الخارجي بثور بيض لا قياسية الترتيب والحجم تعلو نصل الاوراق فتشوهها وتمنعها عن القيام بعملها الجسموري على الوجه الاكل . يكافح باستعمال أحد مركبات النحاس .


نباغ الصليبيات الابيض

٢٨٤٥٢ - نُبَاغ الصَّلِيبِيَّات الأَبْيَض ٥* ، فُطْر الصَّدَاء الأَبْيَض
Albugo candida, Cystopus candidus (S). Rouille blanche des crucifères, Cystope blanc des crucifères (F). White blister of crucifers (E). Weiber Rost der Kreuzblütler (D).
وصم يعتري بعض نباتات الفصيلة الصليبية اخصهـا الكرنب واللفت والملفوف والفجل والرشاد || سببه فطر مجهري من النبغيات يركب السوق والازهار في طورها النشوئي . مظهره الخارجي بثور بيض تعلو نسج السوق والاوراق والازهار والثمار فتشوهها وتعطبها || يكافح كسائر الصنائيات باستعمال مركبات النحاس .


نبّاقة

٢٨٤٥٣ - نَبَّاقَة *
Epimedium (S). Epimède (F).
جنس نباتات عشبية جذمورية من فصيلة البرباريسيات .

انواعها وضروبها البرية والتزيينية عديدة . جذاميرها مدادة معمرة . سوقها منتصبة حولية . اوراقها مركبة . وريقاتها مسننة الحافة || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٨٤٥٤ - **نَبّاقة الصين** Epimedium sinense (S).
Epimède de Chine (F).
نوع من النباق التزييني . ساقها مورقة تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ازهارها عنقودي لبد التجميع . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون . تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٥ - **نَبّاقة جبلية** Epimedium alpinum (S).
Epimède alpin, Chapeau d'évêque (F).
نوع من النباق التزييني . ساقها مورقة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. وريقاتها بيضية الشكل تطول من ٤ الى ٦ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. ازهارها عنقودي التجميع ، هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، صفر البتلات ، حمر الفصل . تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٢٨٤٥٦ - **نَبّاقة رِيشيّة الوَرَق**
Epimedium pinnatum (S). Epimède à feuilles pennées (F).
نوع من النباق التزييني . ساقها عرياطة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقها جذعية الانتشاب ، ريشية الشكل ، مستطيلة الاسنان الشائكة . ازهارها عنقودي ، رهل التجميع . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون . تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٧ - **نَبّاقة كبيرة الزَهْر**
Epimedium macranthum (S). Epimède à grandes fleurs (F).
نوع من النباق التزييني . ساقها مورقة تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. وريقاتها درقية الشكل مستطيلة الزناد . نصلها جملوني الصفحة ، ذلق الزام الاخير . ازهارها كبيرة القد ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب ، منها الابيض والاصفر والاحمر والبنفسجي . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٨٤٥٨ - **نَباكة** ° Enation
عارض يصيب اوراق النبات فيحجنها ويشوه نصالهـا بتزيدات وثنية تعلو الاضلاع والعروق .

٢٨٤٥٩ - **نَبّالة** Toxotes (S).
Toxote, Archer (F). Archer, Darter (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر والخليج || يدعونها نبّالة لانها تقذف الحشرات والهوام الحائمة فوق سطح الماء بنقطة ماء من فيها تجعل الطريدة تفقد توازنها وتسقط في الماء فتبتلعها النبّالة .

٢٨٤٦٠ - **نَبْت** Végétal (F).
هو النبات ، اطلبه .

٢٨٤٦١ - **نَبْت الحِراج** Sous-bois (F).
Underwood (E).
كل نبات عشبي او بجلي او جنبي يعيش في ظل الاشجار الحرجية .

٢٨٤٦٢ - **نَبَّتَ**
يقال نبت الشجر اذا غرسه ورباه . ونبت الحبوب اذا بذرها للاستنبات .

٢٨٤٦٣ - **نَبّة** Remugle (F).
Mustiness, Musty smell (E).
النبة : الرائحة الكريهة التي تكتسبها الاشياء المخزونة في اماكن لا تصلح .

٢٨٤٦٤ - **نَبْتة** Plante (F). Plant (E).
واحدة النبات تطلق على العشبة والغرسة .

٢٨٤٦٥ - **نِبتُوريّات** ° Nemopteridae (S).
Nemoptéridés (F). Nemopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة مستطيلة الاعناق . رؤوسها محرسمة . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، قصيرة . ملامسها الفكية مستطيلة ، منجلية الشكل . بطونها مستعرضة معتدلة التبطيط . اجنحتها لامتساوية ، الزوج الامامي صغير القد ، الزوج الخلفي مستطيل ، مجذافي الشكل ، بسطه تراوح من ٣٢ الى ٥٢ م. تألف البراري والادغال . يرقاتها مفترسة ، سريعة الحركة والانغمار في التربة || اشهر اجناسها النبتور .

٢٨٤٦٦ - **نِبتُوس أزغب**
حشرة تدعى هبون المصاحف . اطلبها .

٢٨٤٦٧ - **نِبتُون** Neptune (F). Neptune (E).
كوكب سيّار يتبع النظام الشمسي . اكتشف عام ١٨٤٦ . قطر دائرته يعادل ضعف قطر الارض وحجمه يبلغ ١٦ مرة حجمها اما وزنه النسبي فثلاث مرات أقل من وزن الارض . دورته حول الشمس تستمر نحو ١٦٤ سنة و ٢٨٠ يوماً . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٩٥٤٨ كيلومتر بالساعة . يدور في فلكه قران : تريتون ونيريئد .

٢٨٤٦٨ - **نَبْث** Curage, Curement (F).
Cleansing, Water-pepper (E).
هو تنظيف المجارير والاقنية والانابيب ...

٢٨٤٦٩ - **نَبْج** Platycodon (S). Platycodone (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة الجريسيات . انواعه المعروفة خمسة ، سوقها جامدة منتصبة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متقابلة او ضمية ، نصلها بيضي الشكل ، جامد الصفحة ، مسنن الحافة . ازهارها فردية التجميع ، ابطية وطرفية الارتكاز ، عديدة الالوان يكثر فيها الازرق والابيض || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٢٨٤٧٠ - **نُبْجَة** Haut perchis (F).
هي الاجمة المستطيلة النبت العالي ج نباج .

٢٨٤٧١ - **نَبْخ** Clavelée, Variole ovine (F).
Sheep-pox (E).
النبخ او جدري الضأن مرض معد يصيب الغنم .

٢٨٤٧٢ - **نَبَد** ° Advection (F). Advection (E).
النبد حركة الريح الافقية الانتشار .

٢٨٤٧٣ - نَبْذ Centrifugation

هو الانباذ ، اطلبه .

٢٨٤٧٤ - نِبْر ، شُعْرانَة Œstrus (S).

Œstre (F). Botfly, Gadfly (E).

جنس حشرات من فصيلة النبريات . انواعه قليلة العدد جميعها غليظة الشكل ، هلبية الجسم ، صغيرة الخطم ، دقيقة الذيل القصير ، مزركشة الثوب ، شفافة الجناح . أناثها تلقي المكن دون ان تمتحه لانها عادمة المرزات الناخزة || اضرارها تحصل من يرقاتها التي تدعى نغفاً والتي تعيش في معدة الحيوان وتحت جلده . ج نبار وأنبار .

٢٨٤٧٥ - نِبْر الإبل * ، شُعْرانَة البَعير

Cephalomyia maculata (S). Céphalomyie du chameau (F). Botfly of the camel (E).

نوع من النبر يركب الابل والجواميس . ذبابته تطول من ١٠ الى ١٢ مم . ثوبها الى الحنطي يعلوه تجذيع اصفر . تهريق مكنها بين الوبر على ظهور وإياطل الابل فينقف عن يرقات خيطية هلبية تنقلها الابل بالسنتها من جلودها الى حلوقها فبطونها حيث تنسل وترقى حتى النسج الجلدية فتثقب الجلد مع انتهاء طورها اليرقي وتسقط على الارض وتتحول الى كزود ثم الى حشرة تعيد سيرتها الاولى .

٢٨٤٧٦ - نِبْر البَقَر Hypoderma bovis (S).

هو لقاعة البقر ، اطلبها .

٢٨٤٧٧ - نِبْر الضَأن * ، شُعْرانَة الضَأن

Œstrus ovis (S). **Œstre du mouton** (F). **Botfly of the sheep** (E).

نوع من النبر يؤذي الغنم ويهزلها . ذبابته تطول من ١٠ الى ١٢ مم . ثوبها الى الكهبة الصفراء المواج . صدرها اسود التنقيط ، بطنها اسود التبقيع . رواشنها شفافة يعلوها عند قواعدها ثلاث نقط سود . تظهر من ايار الى ايلول . اناثها تصر المكن بين الهلب الذي يحف بالأنف فينقف عند وضعه او بعده ببضع ساعات عن يرقات دقيقة تسعى الى داخل الأنف فتنسل في مجاريه وتجاويفه وتبقى حتى اكمال طورها اليرقي الذي يدوم من ١٠ الى ١١ شهراً . واليرقة عند نهاية تطورها تطول من ٢ الى ٣ سم . وتعرض نحو ١٠ مم . ثوبها الى البياض الاصفر يعلوه حيد اسمر . يكافح بطلي جباه الضأن بزيت السمك الذي يمنع اقتراب النبر .

٢٨٤٧٨ - نِبْر الفَرَس * ، شُعْرانَة الفَرَس

Œstrus equi, Gastrophilus equi (S). Œstre du cheval (F). Botfly of the horse (E).

نوع من النبر ، ذبابته تطول من ١٢ الى ١٤ مم . الانثى اكبر قداً من الذكر . ثوبها الى الصفار الاغبر تعلوه زركشة سمراء . رواشنها شفافة . يتوسطها تغبيش اطحل . تظهر في اواخر الصيف ثم تلقي بمكنها على اجسام الخيل والبغال والحمير . مكنها اسطواني الشكل ابيض اللون دابق الطرف يلصق بالشعر الى ان ينقف عن يرقات وشعية الشكل هلبية الحيد غبراء اللون ، هلبها ينشب في الجلد فيهيجه مما يدعو الدابة الى لحسه فتعلق اليرقة باللسان الذي ينقلها الى الحلق ومنه تسير الى المعدة حيث تستقر بين طياتها المخاطية الى ان تتم انسلاخاتها التي تدوم نحو عشرة اشهر فتخرج مع الروث وتتحول الى كزود صلجية الغلاف يحميها من ٣٠ الى ٤٠ يوماً ثم تنشق الصلجة عن الحشرة الكاملة فتطير وتعيد سيرة حياتها المذكورة .

٢٨٤٧٩ - نِبْر بَاسُوري *

Gastrophilus haemorrhoïdalis (S). Œstre hémorroïdal (F).

نوع من النبر ، ذبابته تطول نحو ١٠ مم . ثوبها الى السمرة السوداء . صدرها الى الكهبة يعلوها خط معترض اسود . بطنها ابيض المقدم ، اسود الوسط ، اشهب المؤخر . رواشنها شفافة عادمة التوشيح . يرقاتها حمراء اللون طولها يراوح من ١٣ الى ١٦ مم . تمر بالمعدة وتقيم فيها بعض الوقت وينتهي بها المطاف الى السرم حيث تعلق بعض الوقت فتسبب الحكاك ونزف الدم || تركب الدواب على اختلافها واخصها الخيل .

٢٨٤٨٠ - نِبْريّات ، شُعْرانِيّات Œstridae (S).

Œstridés (F). Œstridae, Bot-flies (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة الحجم ، هلبية الجسم ، اثوابها الى الحنطي المزركش بالاسمر والاسود . خطمها قريب الشبه من خطم النحل . اشرتها فياجة لكنها خالية من جهاز الوخز والرز . يرقاتها طفيلية . بعضها يتطفل على الدواجن واخصها المجترات .

٢٨٤٨١ - نِبْرِيَّة ٥ Nebria (S).

Nébrie (F). Nebria (E).

جنس حشرات نافعة مفترسة من فصيلة النبريديات . انواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ١٠ الى ٢٠ مم . الوانها زاهية ، اغمادها حنطية المواج . تعيش على المجادح البحرية تحت الحجارة والانقاض والاخشاب . اشهر انواعها :

نبرية الرمال Eurynebria complanata (S).
Nébrie des sables (F).

نبرية قصيرة العنق Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

٢٨٤٨٢ - نِبْرِيَّة قَصيرَة العُنُق ٥*


Nebria brevicollis (S). **Nébrie à cou court** (F). **Nebria brevicollis** (E).

حشرة قانصة من فصيلة النبريديات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاراضي المزدرعة والبساتين والغابات . قوتها ما تيسر لها من الحشرات والديدان والهوام || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم . ثوبها الى السواد الحديدي اللامع . رأسها مستعرض الجرم ، قصير العنق . فكاها ضليعان . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان . ظهرانها قليل الاحديداب ، مستدير الطرف اللاحف ، ثماني التحزيز الغمدي النظامي المخطوط . أرساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الخريف . تسرح في النهار . تسافد في آب . تمتح المكن تحت الجثالة والعبل || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ١٨ الى ٢٠ مم . جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب ، اسمر اللون ، اسود الرأس والشرج والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٥٠ الى ٦٠ يوماً ينقضي في بيش عمودي الغور تحتفره اليرقة على عمق ٥ او ٦ سم .


٢٨٤٨٣ - نِبْرِيدِيّات Nebriidae (S).

Nébriidés (F). Nebriidae (E).

فصيلة حشرات نافعة مفترسة من رتبة غمدية الاجنحة .




نبر الأبل




نبر الضأن




نبر الفرس



نبر باسوري



نبرية قصيرة العنق


نبريس

اجناسها وانواعها عديدة، جميعها صغيرة القد او متوسطة. قرونها الاستشعارية ثمانية الفواصل. اثوابها مختلفة وكثيرة. تعيش على السواحل قرب الشطوط البحرية. اشهر اجناسها النبرية.

٢٨٤٨٤ - **نِبْريس** ° * Nebris microps (S). Nebris (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. اعطانها بحار بعض المناطق الحارة. يكثر وجودها قرب شواطئ الغويان || جسمها اهليلجي الشكل معتدل الحجم والتبطيط يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الشهبة الفضية يعبق في الرأس والظهر. تتميز برحابة شدقها وبصغر عينيها || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

٢٨٤٨٥ - **نِبْش**

« شجر ورقه كورق الصنوبر ارزن من الابنوس خشبه احمر تعمل منه مخاصر الجنائب. وهو اصغر من شجر الصنوبر واشد اجتماعاً » (اللسان).


نبق اسود

٢٨٤٨٦ - **نَبَض** Pouls (F). Pulse (E).

هو الصوت الذي يحدثه اندفاع الدم من القلب الى الشرايين.

٢٨٤٨٧ - **نَبَطَ** ° Extrapoler (F).

استخلص من سلسلة معلومات او وقائع مفروضة معلومات او وقائع جديدة تسمح باطالة السلسلة.

٢٨٤٨٨ - **نَبَّطَ** نبط البئر: استخرج ماءها.

٢٨٤٨٩ - **نَبْع**

النبع: شجر تتخذ منه القسي ومن اغصانه السهام ينبت في قلة الجبل والنابت منه في السفح الشريان وفي الحضيض الشوحط. قال مرة: النبع شجر اصفر العود رزينه ثقيله في اليد واذا تقادم احمر. الواحدة نبعة. وفي الحديث ذكر النبع، قيل: «كان شجراً يطول ويعلو فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اطالك الله من عود فلم يطل بعد» (اللسان).

٢٨٤٩٠ - **نَبَّغَ، قَطَّحَ** Polliniser (F). To pollinate (E).

نبغ ونطح وأبر: نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار.


نبق الصباغين

٢٨٤٩١ - **نُبَغِيَّات** Albugées, Cystopées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنائيات، تتميز بمشيج خليوي بيني مجهز بمراشف حوصلية. تكاثرها خيطي، خارجي، مستقيم الانشعاب، سبحي الرصف البوغي. انواعها قليلة العدد يجمعها جنس واحد يدعى النباغ.

٢٨٤٩٢ - **نَبْق** Rhamnus (S). Nerprun (F).

جنس اشجار وجنيبات حرجية من فصيلة النبقيات. انواعه نحو ٦٠ معظمها شائك الاغصان والافنان. اوراقها متعاقبة، معنقة، بسيطة. ازهارها خنثوية او ثنائية المسكن. ثمارها كروية خوخية صغيرة القد || اشهر انواعه ما يتبع.


نبق مسهل

٢٨٤٩٣ - **نَبْق أَسْوَد *، جَلَنْهَم، عَوْسَج أَسْوَد**

Rhamnus frangula (S). Bourdaine, Bourgène, Aune noir, Bois à poudre, Bois de chien (F). Alder buckthorn, Black alder, Glossy buckthorn (E). Gemeiner Faulbaum, Pulverfaulbaum, Schwarzholz (D). Frangola, Ontano nero, Alno nero, Frangolo (I).

نوع من النبق، شجرته صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٧ امتار. فروعه سرحة لونها الى الاسود الازرق المواج تعلوه رقشة ربداء. براعمه عريانة. اوراقه متعاقبة عابلة، نصلها سباعي او تساعي العروق البارزة. ازهاره خماسية الاجزاء، ابطية الارتكاز، لا قياسية التجميع. ثماره طبية. خشبه خفيف الوزن يستخرج منه بعد التفحيم نوع من البارود شائع الاستعمال. ازهاره يستمر من نيسان الى تموز.

٢٨٤٩٤ - **نَبْق الصَبَّاغين *، شَوْكَة الصَبَّاغين**

Rhamnus tinctoria, R. utilis (S). Nerprun tinctorial, N. des teinturiers (F). Dyer's buckthorn (E). Immergrün (D). Ramno dei tintori (I).

نوع من النبق وهو جنبة شائكة تعلو نحو ثلاثة امتار. فروعها زيتية اللون، افنانها جؤوية. اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٥، نصلها الى الخضار الاصفر المواج. عروقها بارزة ملتقية قليلة العدد. ازهارها خنثوية خماسية الاجزاء. ثمارها عنابية اللون يستخرج منها صباغ اصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٨٤٩٥ - **نَبْق المَسيح** Nabka (F).

هو السدر، اطلبه.

٢٨٤٩٦ - **نَبْق جُرْدِيّ** Rhamnus alpina (S). Nerprun alpin (F).

نوع من النبق وهو جنبة كبيرة تعلو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. ساقه عوجاء، فروعه سرحة منتصبة. براعمه حرشفية الختار. اوراقه عابلة، نصلها مسنن الحافة عروقه بارزة عددها يراوح من ٩ الى ١٢ زوجاً. ازهاره خماسية الاجزاء. ثماره صغيرة القد يقال انها طبية || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٨٤٩٧ - **نَبْق كَلِيفُورنِيّة**

Rhamnus californica (S). Nerprun de Californie (F).

نوع من النبق، شجرته صغيرة القد تعلو من مترين الى خمسة امتار. ساقه كهباء. فروعه خلية اللحاء شائكة. اوراقه ابيدة؛ نصلها جامد الصفحة، مسنن الحافة، فستقي اللون، بارز العروق. ازهاره خلية الاجزاء الخارجية. ازهراره يستمر من ايار الى تموز.

٢٨٤٩٨ - **نَبْق لُبْنَانِيّ** Nerprun du Liban (F).

هو الزفرين اللبناني، اطلبه.

٢٨٤٩٩ - **نَبْق مُتَرَادِف** Alaterne (F).

هو الزفرين الجردي، اطلبه.

٢٨٥٠٠ - **نَبْق مَنْدُون** Rhamnus pumila (S). Nerprun nain (F).

نوع من النبق وهو بجلة صغيرة مثدونة تعيش بين الصخور تعلو نحو ٢٠ سم. ساقها وفروعها معتوجة سرحة. اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم. نصلها مسنن الحافة بارز العروق التي يراوح عددها من ٥ الى ٧ ازواج. ازهارها خنثوية خماسية الاجزاء. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٨٥٠١ - **نَبْق مُسْهِل *، شَجَرَة الدُكن**

Rhamnus cathartica (S). Nerprun purgatif, Bourguépine, Noirprun, Epine de cerf (F). Common buckthorn, Purging buckthorn (E). Echter Kreuzdorn, Purgirdorn (D). Ramno purgativo, Prognolino, Spina servina (I).

نوع من النبق وهو شجيرة شائكة، ترغب في الاتربة الجصية،

تعلو من مترين الى سبعة امتار . فروعها وافنانها شائكة الاطراف . اوراقها وافنانها متقابلة . نصالها اوراقها بيضية الشكل مقطوعة تطول من ٥ الى ٩ سم. وتعرض من ٣ الى ٦، عروقها بارزة ملتقية . ازهارها خنثوية ، خماسية الاجزاء . ثمارها طبية تستعمل في عدة علاجات بيطرية وهي سوداء اللون ، بنفسجية اللباب الخوخي || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٥٠٢ - **نَبْقِيَّات**
Rhamnaceae (S).
Rhamnacées (F). Rhamnaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة . القعالات اجناسها وانواعها زهاء ٤٥٠ اعطانها جبال وهضاب البلاد المعتدلة الحرارة والحارة . اشهر اجناسها النبق والعناب . نباتاتها شجيرات وجنبات . اوراقها لا قياسية التشكيل ، منهـا البسيطة والمركبة. ازهارها ابطية خنثوية او ثنائية المسكن . ثمارها لحمية منها المأكولة وبعضها طبي وصناعي .

٢٨٥٠٣ - **نَبْكَة**
Souche (F). Stump (E).
النبكة هي الجرثومة كقولك نبكة الشجرة اي جرثومتها . ج نباك ونبوك .

٢٨٥٠٤ - **نَبَالِيَة**
Nebalia (S).
Nébalie (F). Nebalia (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات العليا رقيقات الصدف . انواعها قليلة العدد تعيش في المواقع التي تكثر فيها الوحول البحرية والاسماك || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقريدس. عيونها مزندة . قوائمها الصدرية متساوية القد ، ثنائية المجاذف .

٢٨٥٠٥ - **نَبْلَة** ٥*
Sagitta (S).
Flèche (F). Sagitta (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المريانات . انواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها يمية . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اسرابها متوسطة العدد . تظهر على سطح الماء بعد غروب الشمس || اجسامها عريانة مستطيلة شبه وشعية الشكل ، هلامية المادة ، شفافة . افواهها خطمية مهدبة الحافة . زعانفها مستطيلة الشكل ، الذيلية منها مفلوقة .

٢٨٥٠٦ - **نَبَنْتُس**
Népenthe (F).
نبات يعرف بالسلوس ، اطلبه .

٢٨٥٠٧ - **نُبُوت** ٥
Flore (F). Flora (E).
جماع النباتات في قطر او بلاد . يقال نبوت لبنان ونبوت الشرق الادنى ، الخ...

٢٨٥٠٨ - **نُبُوت مَائِيَّة** ٥
Flore aquatique (F).
Aquatic flora (E).
النباتات التي تعيش في الماء او في المناقع .

٢٨٥٠٩ - **نَبْوِيّ** ٥
Végétatif (F). Vegetative (E).
نعت تعريفي يدل على المقدور الانباتي .

٢٨٥١٠ - **نُبُور** ٥
Forjet, Forjeture (F).
Projection (E).
النبور نتوء غير عمودي يحصل في البناء . او نتوء غير مستقيم يحصل في التخطيط .

٢٨٥١١ - **نَبِيب**
صوت التيس في زمن السفاد . يقال نبَّ التيس .

٢٨٥١٢ - **نُبَيْتَة**
Plantule (F). Small plant (E).
هي النبتة الصغيرة لا تزال في طور النشوء البدائي .

٢٨٥١٣ - **نَبِيثَة**
Curure (F).
Dirt, Muck, Sewage (E).
هي الاعشاب والاوحال والحماء والاوساخ التي تستخرج من البئر والحوض والقناة عند تنظيفها .

٢٨٥١٤ - **نَبِيخَة** *
Monodonta (S).
Monodonte, Labio (F). Monodonta (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المديعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها شبه قمعية الشكل ، صغيرة القد ، جميلة الالوان الزاهية المرقوشة او المنقطة بالاسود والابيض . فوهاتها نصف دائرية الانفراج ، محززة الختار الداخلي ، مجهزة بنتوء صغير شبيه بالسن او بالنيب || اجسامها محلزنة . رؤوسها صغيرة ثنائية اللوامس المخروطية المعيونة . ارجلها مهدبة الختار . اسفاطها قرنية المادة .


٢٨٥١٥ - **نَبِيخَة** ٥
Dothidella (S).
جنس فطور مجهرية من البيابيات وفصيلة العشوفيات . اعصانها مبهمة لا قياسية ، تكاتها مرتكزة على حافة الوئيمة الجلية الجرل ، بوغها بيضي الشكل شفاف || اعرف انواعه الثلاثة التالية .


٢٨٥١٦ - **نَبِيخَة الكِشْمِش** ٥*
Dothidella ribesia, Plowrightia ribesia (S).
فطر مجهري يركب سوق الكشمش فيعطها ويسبب يباسها. مظهره الخارجي غضون مستطيلة حنطية اللون تعلو لحاء الفروع فتسبب تخديدها وتشقيقها ثم يباسها . || يكافح بقطع وحرق الفروع الموبوءة وبنضح الاشجار بسائل بوردو المحلول ١ ٪ .


٢٨٥١٧ - **نَبِيخَة المَطَّاط** ٥
Dothidella ulei, Scolecotrichum heveae, Fusicladium macrosporum, Passalora heveae (S).
فطر مجهري يصيب المطاط فيدني انتاجه بعد أن يؤذي جميع اعضائه الهوائية || مظهره الخارجي بقع زيتية تبتدئ صغيرة ثم تكبر وتسبب يباس النسيج المعطوب فيبدو النصل كالغربال . وقد يركب الازهار والثمار فيؤذيها ويكتنف الاغصان فيلطخها ببقع قرحية سود || اضراره تعود الى نسبة عطب الاوراق والاغصان لانها تؤثر في انتاج المطاط. يكثر في الاراضي الرطبة الواقعة في الاقاليم الحارة . يكافح بتخفيض التربة وباستعمال احد الفواطير الفعالة .

٢٨٥١٨ - **نَبِيخَة النَفَل** ٥*
Dothidella trifolii, Sphaeria trifolii. Polytrincium trifolii (S).
فطر مجهري يصيب اوراق النفل ، على اختلاف أنواعه ، فيعطها ويسبب يباسها || مظهره الخارجي نكت سود مستديرة الشكل قطرها نحو ١ م. تركب النصل على صفحته السفلى . تظهر وتتكاثر في الربيع قبل حلول الصيف . اضراره تعود الى نسبة عطب الاوراق .


نبلة


نبيخة


نبيخة الكشمش


نبيخة النفل

٢٨٥١٩ - نَبِيدِيَّات ○ ، نَبِيسِيَّات ○
Nabidae (S). Nabidés (F). Nabidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، معتدلة التبطيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة معنقة . اخطامها رباعية الاجزاء . عيونها جانبية الارتكاز . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، رباعية الفصل . كواسلها يرمعية الشوزن ، ترتكز على قواعد شبه مستديرة . حجافها صغيرة محرمة . جناحيها متباينة الحجوم ، يكثر فيها الصغر والقصر . رواشنها لاحفة . قوائمها نشيطة || جميع انواعها خاضلة تعيش على اوراق النباتات البرية .

٢٨٥٢٠ - نَبِيذ ، خَمْر Vin (F). Wine (E).
شراب كحولي يحصل من اختمار عصير الثمار اخصها العنب .

٢٨٥٢١ - نَبِيذ الإجَّاص ، نَبِيذ الكُمَّثْرَى
Poiré (F). Perry (E).
شراب يستخلص من عصير الاجاص .

٢٨٥٢٢ - نَبِيذ العَسَل Œnomel
شراب يستحصل عليه من تخمير العسل مع عصير العنب .

٢٨٥٢٣ - نَبِير Fromage (F). Cheese (E).
هو الجبن ، تقول اكلت النبير .


٢٨٥٢٤ - نَبِيس الخَلَنْج ○
Nabis ericetorum (S). Nabis des bruyères (F).
حشرة خاضلة من فصيلة النبيديات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ مم . رأسها صغير الجرم ، بني اللون ، احمر المواج . خطمها معتدل الطول ، طليق . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان مستطيلان . كوسلها بني مزركش بالاسود . حجفتها صغيرة سوداء . ظهرانها لاحف ، وردي اللون . بطنها اسمر المدب . قوائمها مستطيلة || تألف الحراج . قوتها اوراق الخلنج والقطلب ...

٢٨٥٢٥ - نَبِيس قَفْرِيّ ○ Nabis ferus (S).
Nabis sauvage (F).
حشرة خاضلة من فصيلة النبيديات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٩ مم . رأسها صغير ، حنطي اللون ، اسمر المواج . خطمها طليق ، معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان . كوسلها الى الحنطي الاسمر . حجفتها صغيرة سوداء . ظهرانها لاحف ، حنطي اللون ، وردي المواج ، اسود العروق والاعصاب . بطنها اسمر . كثيف الحمل والزغب . قوائمها مستطيلة ، حنطية || تألف البراري والمراعي . قوتها اوراق الاعشاب على اختلاف فصائلها .

٢٨٥٢٦ - نَبِيقَة
النبيقة زمعة الكرمة اذا عظمت . ج نبائق .

٢٨٥٢٧ - نَبِيكَة ○ هي الورقة التي اعترتها النباكة .

٢٨٥٢٨ - نَتْأَة ، نُتُوء Ombon, Protubérance (F).
Umbo, Protubarance (E).


نتستوم المتوسّط

٢٨٥٢٩ - نِتَاج Portée (F). Bearing (E).
النتاج مجموع ما تضعه انثى الحيوان اللبون من جراء في ولادة واحدة . راجع محبل .

٢٨٥٣٠ - نِتَاج Produit (F). Produce (E).
اسم يشمل وضع جميع البهائم .

٢٨٥٣١ - نِتَاج ، نُتُوح ، لَثَى Exsudat (F).
Exudate (E).

٢٨٥٣٢ - نِتَاق ، حِيَال Vis-à-vis (F). Opposite (E).
بنى داره نتاق داري اي قبالتها .

٢٨٥٣٣ - نَتَالَة ○ ، نَتْل ○ Apogamie (F).
Apogamy (E).
مجموعة الوسائل التي تمكن بعض النباتات الدنيا من التكاثر في حالة فقدانها الشقية .

٢٨٥٣٤ - نَتْح Transpiration (F).
Transpiring (E).
رشح الافرازات المائية الزائدة عن حاجة النسج الحيوانية والنباتية في بعض الظروف الخاصة .

٢٨٥٣٥ - نَتْرَجَة Nitrification
تفاعل جرثومي كيماوي يحول الازوت العضوي الى امونياكي فنيتريتي فنيتراتي ولا يتم الا عن طريق الجراثيم التي تغير الحالة . لذلك فجراثيم النترجة على ثلاثة انواع لثلاث حالات .

٢٨٥٣٦ - نَتَسْتُوم ○ Nettastoma (S).
Nettastome (F). Nettastoma (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الشبقيات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة كاجسام الانقليس . رؤوسها واعناقها اسطوانية . مخاطمها مستطيلة ، مقطومة الاطراف الفنطيسية الشكل . اشداقها كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تتقابل وتلتحم عند طرف الذنب || اعرف انواعها واشهرها نتستوم المتوسط .

٢٨٥٣٧ - نَتَسْتُوم أَرْبَد رَصَاصِيّ ○* ، نَتَسْتُوم المُتَوَسِّط ○
Nettastoma melanura (S).
Nettastome gris plomb, N. de la Méditerranée (F).
Nettastoma melanura (E).
سمكة بحرية بيوض من النتستوم . اعطانها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك المجادح والنقاف . مسرحها العادي في الطبقة التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٣٠ متراً || جسمها شبه انقليسي الشكل ، اسطواني العنق والرأس والخطم ، يطول نحو ٨٠ سم . مسكها عادم الحراشف تغشاه مادة مخاطية لزجة || ثوبها الى الزبدة الرصاصية الفضية المواج || زعنفتها الظهرية تلتقي بالشرجية عند طرف الذنب || لحمها متوسط الصنف ، اجود من لحم الانقليس .

٢٨٥٣٨ - نَتَش ، نُتَيْش Radicule (F). Radicle (E).
جذر البزرة الجنيني .

٢٨٥٣٩ - نَتْع ○ Perspiration (F). Perspiration (E).
النتع صدور النتح من المسام الجلدية على شكل بخار لا يشاهد بالعين المجردة ولا يندى منه الجلد كما في العرق .

٢٨٥٤٠ - **نَتَل**
النَّتَلُ والنِّتَلُ بيض النعام الفارغ .

٢٨٥٤١ - **نَتْلَة** Bourse (F). Purse (E).
هي الابنة الثمرية استكملت جرمها المميز .

٢٨٥٤٢ - **نَتُوج** Pleine (F). Full part (E).
النتوج : الحامل من الدواب وجميع الحافر .

٢٨٥٤٣ - **نَتُوم** ° Neotoma (S).
Néotome (F). Neotoma (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الامريكية . تألف المواقع القريبة من الماء . قوتها المواد النباتية والضفادع وبعض القشريات اخصها السرطان || اجسامها ربعة متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. بما فيها الذنب . وهي شبيهة بالجرذون وبالقداد في آن واحد . اثوابها تختلف مع الانواع || تخلد اجحارها في الحوم وهي مؤلفة من انفاق مستطيلة وحجر وسطى فسيحة وتعترض الانفاق من اليمين واليسار عدة دهاليز تخزن فيها مؤنة الشتاء || الاناث تضع من ٤ الى ٨ ادراص ترضعها نحو اربعة اسابيع || اعرف انواعه واشهرها :

٢٨٥٤٤ - **نَتُوم أَشْهَب** °* Neotoma cinerea (S).
Néotome gris (F).
طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الشهبة يسمر بعض الشيء في الرأس والظهر ويغبر في البطن . وبره معتدل الطول . ذنبه جثيل يشبه ذنب السنجاب الا انه اقصر منه .

٢٨٥٤٥ - **نَتُوم فلُوريدا** ° Neotoma floridana (S).
Néotome de la Floride (F).
طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه الى الربدة السمراء . بطنه الى الربدة الغبراء ، وبره ناعم قصير . ذنبه حرشفي القشار عادم الوبر .

٢٨٥٤٦ - **نَتِيجَة** Conclusion

٢٨٥٤٧ - **نَثَاث** Onguent (F). Unguent (E).
المرهم ينثّ به الجرح .

٢٨٥٤٨ - **نَثَار ، نَثْر** Fécondité (F). Fecondity (E).
كثرة النتاج في البهائم .

٢٨٥٤٩ - **نُثَالَة** Déblai (F). Clearing, Cutting (E).
تراب الركية يستخرج منها وكل تراب يستخرج من حفرة او ردم .

٢٨٥٥٠ - **نَثَد** Pointer (F). To point (E).
نثد : نبت . يقال نثد الفطر ونثدت الكمأة : خرجت من الارض .

٢٨٥٥١ - **نَثَر** Epandre (F).
To scatter, To strew (E).
نثر الشيء: ذره بالتساوي .

٢٨٥٥٢ - **نَثْر الأَسْمِدَة** Epandage des engrais (F).
Scattering of fertilizer (E).
هو ذر الاسمدة على التربة وقد يتم اما باليد او بواسطة آلات خاصة تقوم بهذا العمل .

٢٨٥٥٣ - **نَثْرَة**
النثرة منزل من منازل القمر الشامية ، يقال لها ايضاً انف الاسد . وهما كوكبان بينهما رقعة قدر شبر يعلوها تلطيخ اغبر كأنه قطع سحاب || رقيب النثرة يدعى سعد الذابح .

٢٨٥٥٤ - **نَثْط** Levée (F). Gathering (E).
هو اول ظهور النبات بعدما يصدع التربة وقبل ان يجللها .

٢٨٥٥٥ - **نَثُور** Prolifique, Multipare (F).
Multiparous (E).
صفة الحيوان الكثير النتاج || انثى الحيوان تلد عدة اولاد معاً .

٢٨٥٥٦ - **نَثِير** Ebrouement (F). Snorting (E).
النثير هو عطاس الدواب . تقول نثرت الدابة : عطست .

٢٨٥٥٧ - **نَثِيط** Embryon (F). Embryo (E).
هو الملقوحة النباتية .

٢٨٥٥٨ - **نَجَا** Naja (F).
هي الصل ، جنس حيات خبيثة من اماميات الاخاديد .

٢٨٥٥٩ - **نَجَّاب** ° Corticicole (F). Bark miner (E).
النجابة هي الحشرة التي تقضي الدورة اليرقية من حياتها داخل لحاء الاشجار .


٢٨٥٦٠ - **نَجَّار** * Lactarius lactarius (S).
Lactaire, Lactaire pêche-lait (F).
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الاسقمريات. موطنها البحر الاحمر والخليج وبحار الهند . جسمها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. رأسها مقطوم، زعنفتها الشرجية فارقة. ثوبها الى الخضار الفضي المواج . لحمها لذيذ الطعم جيد الصنف .

٢٨٥٦١ - **نَجَّافَة** * Pelamis (S).
Pélamis (F). Pelamis (E).
جنس حيات خبيثة سامة من اماميات الاخاديد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مستطيلة شبه مزوانية الشكل . رؤوسها صغيرة مخروطية الشوزن . اذنابها مبططة مجدافية . اثوابها ثنائية اللون ، النصف العلوي عابق الخضار الالعس او الازرق الاسود والنصف السفلي الى الربدة . اذنابها مرقوشة .

٢٨٥٦٢ - **نَجَّال** ° Dactyloctenium (S).
Dactylocténion (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، مدادة ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة سبعة . منبتها بعض اقاليم البلاد الحارة من الشرق الادنى وافريقية الشرقية || جميع انواعه شطئية . عصفها ضيق مستطيل ، يكثر فيه التسنين الدقيق الحاد . ازهارها طرفي مكتل ، لبد الزغب .

٢٨٥٦٣ - **نَجَالَة** ° Agrostologie (F).
Agrostology (E).
درس يبحث في نباتات الفصيلة النجيلية .



نتوم اشهب


نجار



نجافة



نجد


نجرس


نجير


نجير زاحف


نجيل ابيض


نجيل احمر

٢٨٥٦٤ - **نَجَب** Liber
الطبقة السفلى من اللحاء تكون بين القشرة والخشب في سوق وجذور النباتات الوعائية .

٢٨٥٦٥ - **نَجْبَة**
هي قرصة النمل اي صحن قريته المعد لخضن المازن .

٢٨٥٦٦ - **نُجُث ، نُجْث** Péricarde (F). Pericardium (E).
هو الشغف ، غلاف القلب .

٢٨٥٦٧ - **نَجْد** Coteau, Plateau (F). Slope (E).
النجد ما اشرف من الارض وارتفع . ج أنجد وأنجاد ونجاد ونجد . والنجد المكان لا شجر فيه .

٢٨٥٦٨ - **نَجَد * ، نجدة ، زَهْرَة الغمد**
Coleus (S). Coleus (F). French nettle (E). Buntlippe, Buntblättrigenessel (D). Coleus (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه المعروفة نحو ١٢ معظمها بري طبي وبعضها تزييني . سوقها فرعاء ، تعلو من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متقابلة معنقة كاملة ، نصالها قلبية الشكل ، خلية البشرة ، مسننة الحافة . ازهارها صغيرة القد، ضمية التجميع، عديدة الالوان ، يكثر فيها الازرق .

٢٨٥٦٩ - **نَجْر** Dolage (F). Planing (E).
نحت الخشب وضمه وتركيبه .

٢٨٥٧٠ - **نَجْرس** * Simulie (F). Simulium (E).
النجرس والنقرس والقرس: بعوض صغير اجزم الأنف يشبه السكيت ، لسعه مؤلم .

٢٨٥٧١ - **نُجْعَة** Transhumance (F).
طلب الكلا في موضعه ، راجع انتجاع .

٢٨٥٧٢ - **نَجْعِيّ** Pastoral

٢٨٥٧٣ - **نَجْف** Déboisement (F).
Deforestation (E).
النجف هو قطع الاشجار من اصولها وابادتها .

٢٨٥٧٤ - **نَجْفَة** القليل من الشيء .

٢٨٥٧٥ - **نَجَل** Biloquer (F).
نجل التربة : شقها للزراعة .

٢٨٥٧٦ - **نَجْم** Etoile (F). Star (E).
بوجه عام كل كوكب سماوي ثابت او سيار يدعى نجماً ، ما عدا الشمس والقمر . وبوجه خاص ، كل كوكب نيّر يتلألأ في السماء ويبدو ثابتاً في مركزه الفضائي .

٢٨٥٧٧ - **نَجْم ، نَجْمَة ، مَقْر** Acaule (F).
Acaulous, Stemless (E).
اسم تعريفي وصفي يطلق على كل نبات لا ساق له .

٢٨٥٧٨ - **نَجْم أخْطَم** Ostracion cornu (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم ابوصندوق اخطم ، اطلبها .

٢٨٥٧٩ - **نَجْم لامِع** Alétris (F).
هو حشيشة الآغ ، اطلبها

٢٨٥٨٠ - **نَجْمَةُ القُطْب** Etoile polaire (F).
Pole-Star (E).
نجمة القطب او القطب نجم نيّر بين الجدي والفرقدين تبنى عليه القبلة .

٢٨٥٨١ - **نَجْمِيّات** Ostracionidae (S).
Ostracionidés (F). Ostracionidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة ملحومات الفكوك. اجناسها وانواعها عديدة ، اشهرها ابو صندوق .

٢٨٥٨٢ - **نَجْمِيَّة** Aster (F).
هي الأسطر ، اطلبه .

٢٨٥٨٣ - **نُجُوع** Nutrition (F).
راجع مادة اغتذاء .

٢٨٥٨٤ - **نُجُومِيّات** Stelleridae (S).
Stellérides (F). Stelleridae (E).
شعبة حيوانات من صف الشوكيات يشمل نجوم البحر .

٢٨٥٨٥ - **نَجير * ، سَيْفُون**
Agropyrum junceum (S). **Agropyre, Froment des** joncs (F). Sea wheat grass (E). Binsenquecke, Binenweizen (D). Agropiro (I).
نبات عشبي بري مرعوي من التفيات وفصيلة النجيليات. يكثر بين الزروع وفي الاراضي المدحاة وعلى جوانب الطرقات الريفية .

٢٨٥٨٦ - **نَجير زاحِف** *
Agropyrum repens, Triticum repens (S). **Agram,** Chiendent rampant (F). Couch grass, Quitch grass, **Twitch grass** (E). **Echte quecke, Grasquecken** (D). Gramigna, Caprinella (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه عقدية مدادة نشيطة كثيرة الانشعاب والأذى لانها تنهب التربة وتعيق الاعمال الزراعية وتسيء الى النباتات المزدرعة ان لم يقض عليها .

٢٨٥٨٧ - **نَجيرَة**
سقيفة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره .

٢٨٥٨٨ - **نَجيل** Agrostis (S). Agrostide (F).
جنس نباتات عشبية مرجية معمرة من فصيلة النجيليات . بعضها يزرع في المروج . اكثرها ينبت عرضاً ويسيء الى الزروع وسائر النباتات . اشهر انواعه ما يلي .

٢٨٥٨٩ - **نَجيل أبْيَض * ، أرْوَا أبْيَض**
Agrostis alba (S). Agrostide blanche, Fiorin, Traine, Pavine (F). White bent grass, Fiorin grass (E). Weisses Straussgras, Fioringras (D). Agrostide bianca, Pennacchini (I).
نوع من النجيل وهو نبات مرعوي بري معمر يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. عصفه ضيق النصل جميل الخضار . سنيبلاته صغيرة القد، متباعدة التجميع ، بيضاء اللون .

٢٨٥٩٠ - **نَجيل أحْمَر * ، أرْوَا أحْمَر**
Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herdengras (D). Fieno rosso (I).
نوع من النجيل المرجي المرعوي المعمر يعلو من ١٠ الى ٦٠ سم. عصفه مستطيل النصل الجامد . اغماده غليظة جؤوية اللون . سنابله مستطيلة ، سنيبلاته متفرقة .

٢٨٥٩١ - **نَجيل أزرَق * ، نَجيل كَوكَبيّ ، سُنبُلة**

Agrostis verticillata (S).
Agrostide verticillée, Trainasse (F). Switch grass (E). Haargras (D). Granaccino (I).

نوع من النجيل المرجي المرعوي المعمر . يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . عصفه عريض النصل المستطيل . اغماده جامدة ، عابقة الخضار . سنابله كبيرة القد ، شديدة الاخضرار البنفسجي المواج .

٢٨٥٩٢ - **نَجيل أسوَد ***

Agrostis vulgaris (S). Agrostide commune (F). Bent grass, Black quitch grass (E). Rotes Straussgras (D). Agrostide volgare (I).

اشهر انواع النجيل وأشيعها وهو من النباتات المعمرة الجذمورية المدادة المؤذية التي تعيش وتتكاثر في جميع الاتربة اخصبها المروية . اضراره تشمل التربة وما عليها من نبات . || استئصاله من التربة واجب برغم صعوبة تحقيقه .

٢٨٥٩٣ - **نَجيل عابِق ***

Agrostis nebulosa, A. capillaris (S). Agrostide nébuleuse, Foin capillaire (F). Cloud grass, Bird grass (E). Prachtvoll (D). Agrostide capillare, Erba d'uccello (I).

نوع من النجيل المرجي المرعوي يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . عصفه عابق الخضار . اغماده جامدة . سنابله كثيفة التجميع ضخمة .

٢٨٥٩٤ - **نَجيل عَطِر**

Flouve odorante (F).

هو الانتوكسانت ، اطلبها .

٢٨٥٩٥ - **نَجيليّات**

Graminaceae (S).
Graminées (F). Graminaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها ٣٠٠ وانواعها ٣٥٠٠ ، معظمها اعشاب حولية وبعضها جذموري معمر . سوقها قصبية جوفاء السلاميات . اوراقها شرنافية عصفية مستقيمة العروق . ازهارها باكثريتها سنبلية التجميع . ثمارها حبوب غنية بالمواد النشوية . واليها تنتمي اهم النباتات الغذائية والعلفية كالقمح والذرة والارز والشعير والخرطال الخ ...

٢٨٥٩٦ - **نَجين**

Néogène (F).

ما كان حديث العهد من طبقات الارض السطحية ، اطلب نيوجين .

٢٨٥٩٧ - **نُحاز**

Embryogénie (F).
Embryogeny (E).

علم يبحث في مختلف المراحل التي يمر بها الجسم الحيواني او النباتي من حين تكوينه الى تمام كماله .

٢٨٥٩٨ - **نُحازة ٥**

Embryogenèse (F).
Embryogenesis (E).

النحازة علم يبحث في اصل الملقوحة وفي الاجزاء التي تتكون منها .

٢٨٥٩٩ - **نُحاس**

Cuivre (F). Copper (E).

معدن جؤوي اللون اسفع المواج يتميز بقابليته للطرق والسحب وبايصاليته للحرارة والكهرباء || رمزه (نح - Cu) وزنه الأتومي ٦٣،٥٧ ؛ ثقله النوعي يراوح من ٨،٨٥ الى ٨،٩٥ ، صلابته من ٢،٥ الى ٣ ؛ ينصهر في ١٠٧٥ °سغ . وهو لا يتأثر بالهواء الناشف التي انما يتأثر بالهواء الرطب و بالغازات الحامضية التي تغلفه بطبقة من الاملاح المختلفة الالوان والتركيب اشيعها الزنجار الاخضر السام ، وهو ما يدعو الى « تبييض » اي طلاء الاواني النحاسية المطبخية بالقصدير .

٢٨٦٠٠ - **نَحّال**

Apiculteur (F). Bee-keeper (E).

من تعاطى تربية النحل .

٢٨٦٠١ - **نَحالة**

Apiculture (F). Bee-keeping (E).

هي فن تربية النحل . وهي ترتكز على اصول وقواعد لا بد من الالمام بها للوصول الى اجود النتائج ولاجتناب اوخم العواقب || لا نذكر شيئاً عما يجب معرفته عن النحلة ونظام حياتها وخليتها او قفيرها انما نرشد الذين يتعاطون هذه التربية الى افضل السبل التي تؤمن استطراد النجاح . اخصها : درس المنطقة لمعرفة المواقع التي تكثر فيها النباتات المنثرية ؛ تركيز المناحل في الاماكن الصالحة ضمن المنطقة المنتخبة ؛ المحافظة على اثوال قوية ، كثيرة العدد ، آمراتها ملكات فتية ؛ منع الافراخ قدر المستطاع ؛ الابقاء على ما يلزم من عسل في كل خلية او قفير كغذاء لفصل الشتاء ؛ اجتناب زيارة القفران وتدخينها في شتى المناسبات والظروف العادية .

٢٨٦٠٢ - **نُحام * ، بَشَرُوش ، سُرخاب ، مِرزَم ، نُحاف**

Phœnicopterus (S).
Flammant, Flamant (F). Flamingo (E).

واحدته نحامة ، والنحام جنس طيور مائية من فصيلة النحاميات . انواعه ستة جميعها طويلة الاعناق والسيقان الى حد الغرابة ، ارتفاعها منتصبة يراوح من ١٥٠ الى ١٧٠ سم . مناقيرها غليظة منعقفة صفر الاجسام سود الملاقط . اثوابها الى الحمرة الوردية الزاهية قوادم سواقطها سود . اناثها بيض الريش حمر القوادم || اعطانه السواحل البحرية . يألف رقارق الماء ومصبات الانهر . يجتمع عصائب يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ٥٠٠ اناثها تحضن من ٢ الى ٣ بيضات في عش رفيع تركزه على الخضيض تمتطيه طوال مدة الترخيم كما يمتطي الفارس الفرس .

٢٨٦٠٣ - **نُحاميّات**

Phœnicopteridae (S).
Phénicoptéridés (F). Phœnicopteridae (E).

فصيلة طير وحيدة الجنس من صفيحيات المناقير ورتبة كفيات القدم .

٢٨٦٠٤ - **نُحبُوب الغاب ٥ * ، نَطّاط الغاب**

Nemobius sylvestris (S). Grillon des bois, Némobie (F).

حشرة من الجدجديات صغيرة القد ربعة الشكل سوداء الرأس صفراء الدرز سمراء الجسم المهدب والمنقط بالاسود والاغبر . ظنابيها مسلحة بالهلب الشائك الثلاثي التجميع . ظهران ذكورها اسمر اللون يلحف النصف الاول من البطن . ظهران اناثها صغير القد يكاد لا يلحف نصف الزام الاول من البطن || يظهر في اوائل الصيف . يألف الغابات والاحراج . مسرحه يستمر من الشروق الى فحمة الليل . يعيش على المواد العضوية . يستكن تحت الجنالة والعبل .

٢٨٦٠٥ - **نُحبُوس شَفّاف ٥ * ، نَطّاط إيطالي**

Œcanthus pellucens (S). Grillon d'Italie, Œcanthe diaphane (F).

حشرة من الجدجديات متوسطة القد ، نحيلة الجسم ، مطولة الرأس ، خضراء الثوب الاصفر المواج . طولها يراوح من



نجيل ازرق




نجيل اسود



نجيل عابق




نحام



نحبوب الغاب

٩ الى ١٥ مم. ظهرانها شفاف يطول عند الذكر من ١٠ الى ١٥ مم. وعند الانثى من ٩ الى ١١ مم. زباناها خيطية الشكل محجنة الطرف . سيقانها الخلفية تطول من ٨ الى ٩ مم. مرز الانثى جالس الانتشاب يطول من ٦ الى ٨ مم. يظهر النحبوس الشفاف عند اوائل الصيف . يألف الاغال والاعشاب الرفيعة . اناثه ترز السرء في سوق وسروع النباتات المختلفة اخصها الاقسون والحرشف والشنداب والبرواق والخيميات على اختلاف انواعها والتبغ وسروع الكرمة || دباهه وخيفانه وحشراته الكاملة تعيش على اوراق النبات والمواد العضوية || مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر .



نحبوس شفاف

٢٨٦٠٦ - **نُحْص** ° Piedmont (F).
اصل الجبل وسفحه .

٢٨٦٠٧ - **نَحْض** Asepsie (F).
Aseptic methods, A. treatment (E).
مجموعة الطرائق العلاجية التي تستئصل الميكروبات دون الاستعانة بالعوامل المضادة لها .

٢٨٦٠٨ - **نَحْطَة** هي اللهجة ، اطلبها .

٢٨٦٠٩ - **نَحْل** * Apis (S). Abeilles (F). Bees (E).
جنس حشرات مفيدة من فصيلة النحليات ورتبة غشائيات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة ، اعطانها العالم . قوتها الكبير ورحيق الازهار . اجسامها اسطوانية الشكل . عيونها مركبة ، اخطامها قارضة لاعقة . صدورها نشيطة تحمل ثلاثة ازواج من الاجنحة الشفافة . بطونها مركبة من عدة حلقات وترجات تنتهي بشذام لاسع عند العاملات. والنحل يعيش عيشة اشتراكية تعاونية في مستعمرات مستقلة مؤلفة من ثول قوامه ملكة او انثى كاملة تعيش نحو ٥ سنوات وظيفتها متح السرء . جسمها مستطيل الشكل عادم الخطم اللاعق مما يمنعها عن تناول الغذاء تلقائياً ومما يدعو وصيفاتها الى ترقيمها المستمر . ثم اليمخور وهو الذكر الذي يكوم الملكة مرّة واحدة في حياتها يموت على اثرها . والياخير لا يقل عددها في الثول الواحد عن بضع مئات، وهي اكبر حجماً واغلظ جسماً من العاملات وهي عادمة الشذام اللاسع . حياتها تطول من ٨ الى ١٠ اسابيع وتعيش مما تجنيه العاملات. ثم العاملة وهي انثى ناقصة التركيب، عادمة الشوار الجنسي ، وظيفتها جني الرحيق والطلع وصنع الدنج والشمع والعسل وحراسة الخلية وتدبير شأنها وشأن الحضنة والعمي . وهي مجهزة بشذام لاسع تستعمله للدفاع عن النفس . والعاملات التي يبلغ عددها عدة آلاف تشكل أكثر من ٩٩ ٪ من مجموع أفراد الخلية او الثول . وهي تعيش من ٣ الى ٥ اسابيع باستثناء فصل الشتاء حيث تعيش نحو عشرة اسابيع . || اما اشهر انواع النحل فهي ما يلي :


عاملة ملكة يمخور
نحل

نحلة ايطالية Apis ligustica (S).
Abeille italienne, A. ligurienne (F).

نحلة سوداء ، نحلة مدغسكر Apis unicolor (S).
Abeille noire, A. de Madagascar (F).

نحلة سيفانية ، نحلة عربية Apis arabica (S).
Abeille arabe (F).

نحلة شائعة Apis mellifica (S).
Abeille commune (F).

نحلة صينية Apis socialis (S).
Abeille de Chine (F).

نحلة مصرية Apis fasciata (S).
Abeille égyptienne (F).

نحلة هندية Apis indica, A. dorsata (S).
Abeille indienne (F).

نحلة يونانية Apis cecopria (S).
Abeille grecque (F).

٢٨٦١٠ - **نَحْلَة** Abeille (F). Apis (E).
النحلة كوكبة نجوم موقعها الجنوب مركزها تحت قدمي قنطورس بين كوكبة الحرباء وكوكبة الصليب . عدد نجومها ١٣ منها نجم واحد من المرتبة الرابعة .


٢٨٦١١ - **نَحْلِيَّات** Apidae (S).
Apidés (F). Apidae (E).
فصيلة النحل من رتبة غشائيات الاجنحة .

٢٨٦١٢ - **نُحُوز** Divarication
هو الابتعاد اللاقياسي عن الشكل الجسموري المعروف . اسبابه كثيرة تعود الى عوامل شتى اخصها الاوصام وفعالية الادوية ومدى تأثيرها في النسج المنسية .

٢٨٦١٣ - **نَحُوص** Anesse pleine (F).
النحوص هي الاتان الوحشية الحامل . ج نحص ونحاص .

٢٨٦١٤ - **نِحْي ، شَكْوَة ، سِقَاء** Baratte (F).
وعاء تمخض فيه الكثأة لاستخراج الزبدة . Churn (E).

٢٨٦١٥ - **نَحِيتَة** * Cadre (apic.) (F). Section (E).
لوح من الشمع المصنوع يحضنه اطار من خشب يوضع في القفير فيشيد النحل عليه نخاريبه ويعمر اقراصه . ج نحت .


نحيتة

٢٨٦١٦ - **نَحِيزَة** Substratum
ركيزة الصفات المميزة في الشيء .

٢٨٦١٧ - **نَحِيض** ° Amorphe (F).
عديم التبلور ، غير محدود الشكل . Amorphous (E).

٢٨٦١٨ - **نَحِيلَة** Abre petit (F).
هي الابروس العطر ، أطلبه .

٢٨٦١٩ - **نَخَابَة** Sélectivité (F). Selectivity (E).

٢٨٦٢٠ - **نَخَّاس ، جَنْبَاز** Maquignon (F).
Horse-dealer, Horse-coper (E).
هو تاجر الخيل . وتجارة الخيل تدعى نخاسة وجنبزة .

٢٨٦٢١ - **نَخَاشِيش**
Ouïes (des poissons) (F). Gills (of fish) (E).
هي في الاسماك الخروق الفرجية التركيب القائمة عند مؤخر جانبي الرأس . وظيفتها صرف الماء الذي ترتشفه الاسماك بمقاطمها عند التنسّم . الواحد نخشوش .

٢٨٦٢٢ - **نِخَاع ، نُخَاع** Moelle (F). Marrow (E).
يقسم النخاع الى ثلاثة اقسام: النخاع العظمي او رم العظم والنخاع الشوكي او الحبل الشوكي والنخاع المستطيل . فالنخاع العظمي نسيج دهني يحضنه السمحاح الباطن ، يوجد في تجاويف العظام وفي ثناياها الاسفنجية وهو على نوعين ، ابيض اغبر مركزه في تجاويف العظام الطويلة وأسمر احمر المواج مركزه في فجوات الثنايا الاسفنجية || اما

النخاع الشوكي فهو جزء من الجهاز العصبي يمتد في القناة الفقرية من النخاع المستطيل الى الفقرة القطنية الاولى. وهو ضفيرة من الالياف العصبية وظيفته نقل الاحساسات بين اطراف الجسم والمراكز العليا منها واليها || واخيراً النخاع المستطيل الذي يقع بين مؤخر المخ والنخاع الشوكي فهو احد اجزاء الدماغ الذي يهيمن على الجهاز العصبي ويسيطر على تنظيم حركات القلب والتنفس والضغط الخ. وهو يشبه الحبل الشوكي من حيث تركيز المادة السمراء في القسم الباطن والمادة البيضاء في المحيط الخارج .

٢٨٦٢٣ - **نُخَالَة** Son (F). Bran (E).

هي الفضلات المتأتية عن نخل الحبوب بعد طحنها لا سيا الحنطــة .

٢٨٦٢٤ - **نَخَامَة** Pruine visqueuse (F).

مادة عضوية طيسلية التركيب لزجة تغشي بشرة سوق واوراق بعض النباتات .

٢٨٦٢٥ - **نُخْبَة** Select (F). Select (E).

٢٨٦٢٦ - **نَخَتَ** Picoter (F). Peck at (E).

نخت الطائر الثمرة : نقرها .

٢٨٦٢٧ - **نُخَّة** Bœufs de travail (F). Oxen (E).

النخة هي البقر الدوامل دون تمييز .

٢٨٦٢٨ - **نَخَر ، دَهَب** Nécrose (F). Canker (E).

داء في نسج النبات سببه فطور طفيلية مختلفة .

٢٨٦٢٩ - **نَخَر الحُبُوب** Carie (F). Brown rust (E).

مرض فطري يعتري الحبوب لا سيا الحنطة . سببه بعض الفطور النخرية الجهرية . اطلب نخرية .

٢٨٦٣٠ - **نِخْرِط** * Baptisia (S). Baptisie (F). False indigo (E). Farherhülse (D). Baptisia (I).

جنس نباتات عشبية من البدلاريات وفصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها صباغي او طبي . اورماتها مدادة . سوقها منتصبة . اوراقها لا قياسية الشكل منها المركبة والمعنقة والحاضنة . ازهارها لا نظامية التجميع . ثمارها حنابل اهليلجية قصيرة القد . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٦٣١ - **نِخْرِط أَبْيَض** Baptisia alba (S). Baptisie blanche (F).

نوع من النخرط التزييني . ساقه منتصبة تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته اهليلجية الشكل مقطومة الطرف . ازهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز وابطية ، كبيرة القد ، لونها الى البياض العاجي. تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨٦٣٢ - **نِخْرِط البَرّ ، نِيلَة بَرِّيَّة** Baptisia australis (S). Baptisie australe (F).

نوع من النخرط الطبي والتزييني . جذوره غليظة . ساقه منتصبة تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات. وريقاته اهليلجية مقطومة ، نصلها مالس البشرة، جميل الخضار الزاهي . ازهراره عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهاره صغيرة القد زرقاء اللون || جذوره واوراقه حامزة مطهرة وماسطة عند الاكثار منها || تنويره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٦٣٣ - **نِخْرِط الصَبَّاغِين ، عِظْلِيم ، عِظْلِم** Baptisia tinctoria (S). Baptisie tinctoriale (F).

نوع من النخرط الزراعي الصناعي . جذوره غليظــة مستطيلة . ساقه منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه معنقة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . وريقاته بيضية منعكسة مسواطية ؛ نصلها مالس البشرة ، عابق الخضار. ازهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، متوسطة القد ، صفراء اللون || جذوره صباغية ، خضابها ازرق اللون كالنيلة || تنويره يستمر من تموز الى آب .


نخرط

٢٨٦٣٤ - **نِخْرِط مُثَقَّب** Baptisia perfoliata (S). Baptisie perfoliée (F).

نوع من النخرط التزييني المعمر . ساقه منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه بسيطة ، مثقوبة ، مستديرة الشكل، مالسة البشرة . ازهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صغيرة القد ، صفراء اللون . || تنويره يستمر طوال شهر آب .

٢٨٦٣٥ - **نُخْرُوب** Alvéole, Cellule (F). Alveolus, Cell (E).

هو عين الشهاد المسدسة الاضلاع التي يصنعها النحل ويمتح فيها سرءه او يضع فيها عسله . ج نخاريب .


نخرية الارز

٢٨٦٣٦ - **نَخَرِيَّات** ° **، رُهْبُونِيَّات** ° Tilletiaceae (S). Tillétiacées (F). Tilletiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بطيالسها اللاقياسية التركيب والانتظام . دعاماتها بسيطة لا وثيرية ، بويغياتها عديدة فرديــة التجميع او مدغومة || اشهر اجناسها : الانتوريزه ، الانتيلومه ، الدقيلة ، الطاعول ، الميلانوتونيوم ، النخرية ، النيوفوسيه .

٢٨٦٣٧ - **نَخَرِيَّة** ° **، رُهْبُون** ° Tilletia (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يركب عدة نباتات اخصها نباتــات الفصيلة النجيلية . || جرمه ونثله يتميزان بدعيات قصيرة غليظة مدغومة البويغات . بوغه اسمر اللون كريه الرائحة يبدو متماسكاً لزجاً ثم ينحل فيصبح كالهباب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨٦٣٨ - **نَخَرِيَّة الأرز** ° * **، رُهْبُون الأرز** ° Tilletia horrida (S). Carie du riz (F).

فطر مجهري يصيب الارز فيؤذيه . اعطانه فسيحة الارجاء تشمل البلاد الاسيوية والامريكية . || يركب بعض ازهار العثكول فيحولها الى بؤرة بوغية تنفجر عن غبار لزج كثيف لونــه الى السمرة الفحمية يتدلى كالخيوط المسترقة من الزهرة الى الماء قبل ان يجف ويتطاير . اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة النباتية انما يحسن مداركة البذار باحد العلاجات الواقية كتغطيس الشلب في بعض مركبات الزئبق او الفرمول .


نخرية الحنطة

٢٨٦٣٩ - **نَخَرِيَّة الحِنْطَة** ° * **، رُهْبُون الحِنْطَة** ° Tilletia tritici, T. caries, Uredo caries, Lycoperdon tritici (S). Carie du blé, C. du froment (F). Stinking smut (E). Stinkbrand des weizens, Steinbrand (D).

فطر مجهري يصيب الحنطة على اختلاف انواعها . يكثر في البلاد المعتدلة المناخ والباردة . يركب الحب فيحول


نخرية الشعير نخرية الشيلم

كامل البر او بعضه الى كتلة من البوغ || وهو لا يعطب السوق لكنه يسبب قصر السلاميات والشرائف ثم عقر القسم الاعلى من السنابل . || اضراره قد تكون فادحة اذا لاءمته العوامل الجوية واخصها اعتدال الحرارة أو تدنيها || يكافح باستعمال احد الفواطير الفعالة منها زرينخات النحاس او املاح الزئبق او مركبات الفرمول .

٢٨٦٤٠ - **نَخْرِيَّة الشَّعِير** ° * ، **رُهْبُون الشَّعِير** °
Tilletia pancicii (S). Carie de l'orge (F).
فطر مجهري يركب جميع انواع الشعير . يكثر وجوده في اروبة الوسطى . || طياليسه مستديرة الشكل او بيضية لونها الى السمرة تعلوها مشحة بنفسجية عابقة . اضراره محدودة لا تتجاوز ، في اشد الاصابات ، ثلاث حبات في السبلة الواحدة . || يكافح مكافحة سائر النخريات .


٢٨٦٤١ - **نَخْرِيَّة الشَّيْلَم** ° * ، **رُهْبُون الشَّيْلَم** °
Tilletia secalis, Uredo secalis (S). Carie du seigle (F).
فطر مجهري يصيب الشيلم فيؤذيه . يكثر وجوده في المناطق الباردة أخصها بلاد الاتحاد السوفياتي . وهو على السنابل الموبؤة مشحة من الزرقة البحرية بينما يكون البر اصفر قداً من المعتاد واغلظ قطراً . || طياليسه كروية الشكل او بيضية . بوغه لبد التحبيب ، كريه الرائحة ، اسود اللون ، ازرق المواج ، دقيق الغبار . || اضراره فادحة تراوح بالنسبة الى المواقع والعوامل الجوية من ٢٠ الى ٧٠ ٪ || يكافح مكافحة نخرية الحنطة ومن الواجب اجتناب زراعة الشيلم في الاماكن الرطبة .

٢٨٦٤٢ - **نَخْرِيَّة مُنْتِنَة** ° ، **رُهْبُون مُنْتِن** °
Tilletia fœtida, T. levis, Ustilago fœtens (S). Carie fétide (F).
فطر مجهري يركب بر الحنطة في جميع المناطق الحارة والمعتدلة المناخ . || طياليسه كروية الشكل او بيضية ، بشرتها مالسة السطح موشحة بالاسود . بوغها كريه الرائحة . || اضراره شبيهة باضرار نخرية الحنطة تزداد مع ازدياد وطئة الحر . || يكافح مكافحة نخرية الحنطة .

٢٨٦٤٣ - **نَخَرَ** Térébrer (F). To terebrate (E).

٢٨٦٤٤ - **نُخْشُوش** Ouïes des poissons (F). Gills of fish (E).
نخشوش ج نخاشيش . هي اداة السمع عند الاسماك وهي ثقوب فلجية متصلة بالخياشيم من عن يمين الرأس ويساره .

٢٨٦٤٥ - **نَخْل** Phœnix (S). Dattier (F). Palm tree (E).
جنس اشجار ليفية من فصيلة النخليات عديد الانواع والضروب جميعها من نباتات المناطق الحارة . || جذوعها منتصبة رفيعة او نجمية والجذع عند وجوده يكون اسطواني الشكل وحيد الساق المستقيمة الكمرة الكرنافية وغير المتفرعة . اوراقها سعفية طويلة الجريد غليظة الكرب ريشية الشكل . خوصها جزل التركيب ، ثنائي البزيم الليفي النصل المستطيل المدبب الهدبة . || والنخل من النباتات الثنائية المسكن التي يتميز ازهارها بطلعة فناء وكافور بسيط . اما ازهارها فلاطئة وقد يختلف تركيبها بالنسبة الى كونها ذكرية او انثوية . فالازهار الذكرية تتميز بكأس سوملية الشكل ثلاثية التسنين مع تويج ثلاثي البتلات واسدية شقية ومآبر خيطية منتصبة . || اما الازهار الانثوية فكأسها سوملية ايضاً وثلاثية التسنين كما في الذكرية ، لكن تويجها ثلاثي البتلات المرصوصة واسديتها شقية حرشفية ومدقاتها ثلاث وهي بيضية الشكل نجشة منفصلة وسماتها لاطئة وثمارها وحيدة البزرة . || اشهر انواعه على الاطلاق هو النخل المعروف اي النخيل .


نخل الدقيق


٢٨٦٤٦ - **نَخْل الدَّقِيق** *
Phœnix farinifera, Ph. pusilla (S). Dattier à farine (F).
نوع من النخل غليظ الجذع القصير . ساقه تعلو نحو ٢٠٠سم . بينما لا يقل قطرها عن ١٠٠ سم. سعفه كسعف النخيل واشد اخضراراً . جريده يتحجن عند زامه الاخير . مهده منخفضات سهول الهند الشرقية . يرغب في الاتربة الدبالية المروية . ثماره صغيرة القد صفراء اللون لا تؤكل يستخرج من جمارة ساقه الضخم لبوب نشوي المادة مأكول يقال انه كثير الفوائد الصحية . || يزرع خارج مهده للتزيين فقط .


نخل الدهن

٢٨٦٤٧ - **نَخْل الدُّهْن** * ، **نَخْلَة الزَّيْت** ، **إلْوِيس**
Elaeis guineensis (S). Eléide, Eléis, Avoira, Palmier à huile (F). Oil palm (E). Olpalme, Guineische Palme (D). Palma avoira, P. da olio, Aouara di Guinea (I).
نوع من النخل ، مهده بلاد افريقية الاستوائية اخصها غينيا . ساقه حلقية اللحاء مرطاء . سعفه ريشي التركيب. ثماره نووية الشكل، جوزية الحجم، صفراء اللون، تحضن ثلاث عجمات يستخرج من لبها دهن اصفر عطر يستعمل في صناعة الصابون . ويستخرج من صلام عجماتها سمن نباتي ابيض اللون يستعمل للأكل .


نخل الشمع

٢٨٦٤٨ - **نَخْل الشَّمْع** * ، **سِيرُوكسِيل**
Ceroxylon (S). Céroxyle, Palmier à cire, Arbre à cire (F). Wax palm (E). Andenwachspalme (D). Palma della cera (I).
جنس نخل امريكي. انواعه المعروفة قليلة. سوقها رفيعة تعلو من ٤٠ الى ٥٥ م. سعفها يشبه سعف النخيل لكنه يطول نحو ٦ امتار. يكثر وجودها في بلاد البيرو عند جبال الاند على مقربة من الثلج الدائم . ثمارها نووية ، كبيرة ، بنفسجية اللون ، سكرية الطعم . عصارتها شمعية تستعمل في عدة صناعات .



نخل القطب

٢٨٦٤٩ - **نَخْل القُطْب** * ، **نَخْل نَاتَال**
Phœnix natalensis (S). Dattier du Natal, D. du Cap (F).
نوع من النخل الصغير القد . جذعه جالس مستقيم يعلو نحو ٣ أمتار . ساقه مخروطية الشكل غليظة القاعدة دقيقة القرص السعفي . جريد سعفه يطول نحو ٣ امتار . خوصه بحري اللون تعلوه مشحة غبراء || مهده بلاد رأس الرجاء الصالح والناتال . يزرع للتزيين . يجود في جميع الاتربة ويعيش على معظم شواطئ البحر المتوسط || ثماره حامزة صلبة صفراء اللون .

٢٨٦٥٠ - **نَخْل النَّشَا** Sagoutier (F).
هو الساغوتية ، اطلبها .

٢٨٦٥١ - **نَخْل بَرّيّ** Phœnix sylvestris (S).
Dattier sauvage (F). Wild palm (E). Wilder Dattelpalme, Tannenpalme (D). Palma salvatica (I).
نوع من النخل الكبير القد . جذعه يرتفع من ١٠ الى ١٢ م. سعفه كسعف النخيل، بزيم خوصه مستدق الطرف طويل الهدبة، لونه الى الخضار الزاهي . || مهده بلاد

قشريّات



1 منع – 2 لقّاك ، خنخم مرقوش – 3 خنخم منمّش – 4 منع مبقّع – 5 لزّاب – 6 خبعل – 7 منع مثمال ، برنْتُوب – 8 لبروس ، عنكب بحري – 9 لدّامة – 10 كرْكبة – 11 زُحلُفة – 12 كهدل بحري – 13 زوزيم – 14 عكوس – 15 رانينة – 16 بيرغ ، منع النارجيل – 17 باغور – 18 باغور ناسك – 19 مهقوس – 20 كركند ، جراد بحري – 21 ذنّاخ – 22 سيشل – 23 سرطان – 24 حسّانة – 25 حسّاكة – 26 امّ خوذة – 27 سرعوفة البحر ، سُكَيْلة – 28 قرون مخضب – 29 خشكار – 30 عنكلة – 31 غبرور – 32 عدرته – 33 عبوص – 34 نحّاشة – 35 قبية انيقة – 36 قبية محدودبة – 37 ستالة – 38 سفرين – 39 لطيمة – 40 دسّلة البحر

نباتات تزيينيّة



نباتات حوليّة وحولة : 1 قطيفة حبشيّة – 2 قطيفة عرف الديك – 3 بها ، عصيفيرة – 4 كريسيس – 5 خالدة قنابيّة – 6 خنكار – 7 مخمليّة منتصبة – 8 مخمليّة جثيلة – 9 قرقمان – 10 زينية – 11 شب النهار – 12 لبلاب قمعيّ – 13 منثور شتوي – 14 منثور اصفر ، خيريّ – 15 شرة مرّه ، اندلسيّة مرّة – 16 حنبل اسباني – 17 خلّر المسك – 18 خبّيزة ورديّة – 19 خشخاش كليفورنية – 20 خشخاش – 21 فرفحين – 22 زهر الكشاتبين – 23 لسان المزمار – 24 داتوره مصريّة – 25 بتونيه – 26 سلبوت – 27 بنفسج الثالوث – **نباتات دولصيّة وجذمورية :** 28 اماريلّس ، نرجوس – 29 نرجس الشعراء ، عفو – 30 نرجس فريد – 31 نرجس عطر – 32 نرجس بريّ ، سيراس – 33 بيغونيا زنبليّة – 34 قنا – 35 اضاليا ، دهليه – 36 اضاليا كرويّة – 37 و 38 اضاليا ارجوانيّة – 39 اضاليا تزيينيّة – 40 اضاليا امبراطوريّة – 41 دلبوث ملطّخ – 42 دلبوث الحصاد – 43 دلبوث ندمي – 44 سوسن جرماني – 45 سوسن اسباني – 46 سوسن شوشان – 47 زعفران – 48 عين الطاووس – 49 عرار – 50 جوثن ، اشقيل – 51 زنبق ابيض – 52 زنبق رشيق – 53 زنبق زعفراني – 54 زنبل ، زينب – 55 توليب الزهّارين – 56 توليب مكبّس – 57 توليب غريج – 58 توليب ببّغي – 59 شقّار كوكبي – 60 شقّار انيق – 61 سوذان الزهّارين




نباتات معمّرة : 1 اروم ، ترياق – 2 هليوتروب – 3 جريسة هرميّة – 4 جريسة كبيرة – 5 لخنيس – 6 قرنفل الشاعر – 7 قرنفل الزمّارين – 8 قرنفل صيني – 9 اسطر صيني – 10 اسطر مبقول – 11 كريزنتم منيات – 12 كريزنتم لولبي – 13 كريزنتم نخشوشي – 14 كريزنتم مزغب – 15 كريزنتم اعقف – 16 كريزنتم مسطّح الزهر – 17 كريزنتم صيني – 18 كريزنتم كدن – 19 عنبر كشميري ، ناعوره – 20 غزّان – 21 غرديب وردي – 22 دوّار الشمس – 23 رضبة – 24 امفلود جردي – 25 مهازيّة – 26 عيهون كبير الزهر – 27 عيهون مخطّط – 28 عيهون زنغ – 29 عيهون عشيق – 30 قوريـة بهيّة – 31 جلبان عريض الورق – 32 فاتنة صنابيّة – 33 تريتوما – 34 يوكا – 35 خطمي – 36 لوطس اصفر – 37 نيلوفر – 38 خشخاش قنابي – 39 شوّاطة عنكوليّة – 40 شوّاطة دروند – 41 زغدة نجميّة – 42 زغدة اذان الدبّ – 43 زغدة يابانيّة – 44 زغدة فاخرة – 45 رصاصيّة – 46 اكيلاجيا مبذولة – 47 اكيلاجيا ذهبيّة – 48 شقّار اليابان – 49 ودح صغير الزهر – 50 ودح صيني – 51 دندل – 52 سيسم ، نمّ السمكة – 53 داتوره مشجّرة – 54 بقم – 55 حشفة ، كارة – 56 رعي الحمام



أشجار وشجيرات : 1 كتلبة – 2 تكومه – 3 افلوس ثلجي – 4 صريمة الجدي – 5 درويلة – 6 جلّسان عريان الزهر – 7 كربل – 8 عصل – 9 لزّان – 10 بليمة – 11 روبينيه ورديّة – 12 مغنوليه كبيرة الزهر – 13 مغنوليه بهيّة – 14 خطمي ملكي – 15 خطمي افريقي – 16 ليلك – 17 ليلك هجين – 18 سرنجة – 19 ملعى – 20 ودع شجري – 21 كرز الزهارين – 22 لوز – 23 شنصول اليابان – 24 ورد قناني – 25 ورد خلّ – 26 ورد جاكينو – 27 ورد الماريشال نيال – 28 ورد ديجون – 29 ورد فرنسي – 30 ورد نبليون – 31 ورد صيني – 32 ورد كثير الزهر – 33 ورد ملبوقي – 34 قشب – 35 دفل – 36 سمنجة – 37 جلّسان هندي – 38 رمّان – 39 ميموزه – 40 اريترينا – 41 هبسكوس – 42 كلستوم – 43 فوشيا بهيّة – 44 فوشيا هجين – 45 فوشيا عذقيّة – 46 الآميّة – 47 ارطنسيا مبذولة – 48 ارطنسيا عنكوليّة – 49 كاميليا يابانيّة – 50 كاميليا كبيرة الزهر – 51 ضمة – 52 طرخون ، عود الحيّة – 53 فلكوس – 54 صبرة المرجان




نباتات تخشى البرد : 1 نضير الامازون – 2 زراوند جبّاز – 3 انثوريوم شرزر – 4 انثوريوم لورنمي – 5 بيلبرجيه بروثينا – 6 بيلبرجيه كثيرة – 7 تيلاندسيا مظليّة – 8 تيلاندسيا ليندن – 9 فريزية بهيّة – 10 اخيون ، شرونة – 11 خلنج – 12 تيديه – 13 اسكينته – 14 غلوكسينيه ، سلطان – 15 فرنسيّة – 16 ألسنده ، جرمانيّة – 17 لباجيري – 18 ابو تيلون ، شجرة الواك – 19 بوغنفيلية ، جهنّمية – 20 سكع ، بخور مريم – 21 زغدة الصين – 22 غردينيه ستلي – 23 مرموزة – 24 سنخابيّة – 25 براسّافولا – 26 قطلة دوبّانا – 27 قطلة شفويّة – 28 كوريتس هزيل – 29 بابوجيّة بكسالي – 30 بابوجيّة بروفرد – 31 بابوجيّة إيفو – 32 بابوجيّة صندر – 33 بابوجيّة روتشيلد – 34 دندروب الفرديت – 35 دندروب الزهرة – 36 ديزه كبيرة الزهر – 37 جرئل اصفر – 38 ليليه نشيطة – 39 ليليه ارجوانيّة – 40 ليكاس – 41 ضيكلة ساطعة – 42 مكيلة صندر – 43 ميلتونيه سحليّة – 44 مياترنيه ميّزة – 45 نمّاشة كبيرة الزهر – 46 نمّاشة مشنّجة – 47 عنصد فراشي – 48 سحليّة كبيرة الزهر – 49 سلبوده طاهرة – 50 سطنهوبه – 51 فنده سنجونيّة – 52 فنده صندر – 53 زاغدة عرفاء – 54 بيتونيا ملكيّة




1 كبريت طبيعي – 2 بيريت (كبريتور الحديد) مخمّس الزوايا – 3 بيريت (مكعّبات راصّة) – 4 بيريت (مكعّب طليق) – 5 أثمد – 6 مرو حاوٍ بعض الذهب – 7 تبر ذهب طبيعي – 8 تبر بلاتين طبيعي – 9 فضّة طبيعيّة – 10 زرنيخ البيريت (ميسبيكل) – 11 حديد اوليجيستي – 12 سدروز او حديد مفحّم – 13 زنك مكبرت – 14 زنك مفحّم – 15 رصاص مكبرت – 16 قصدير متأكسد – 17 بيريت النحاس (كلكوبيريت) – 18 منغنيت – 19 نحاس طبيعي – 20 دهنج – 21 زنجفر – 22 لازورد شبّي – 23 عنبر او كهرمان اصفر – 24 اسرب ، غرافيت

Nouveau Larousse illustré.



1 مرو شفّاف – 2 تورمالين وردي – 3 تورمالين اسود – 4 عين الهرّ الاسترالي – 5 ماس اصفر – 6 ماس ابيض – 7 ماس ازرق – 8 سفير – 9 زبرجد – 10 فيروز – 11 ياقوت احمر ، لعل – 12 عين الهرّ – 13 زمرّد – 14 جمست او جمشت شرقي – 15 مرو جمستي – 16 زمرّد طبيعي – 17 يمان – 18 يشب ، عقيق ، اخط – 19 شيستوليت ١ – 20 شيستوليت ٢ – 21 صلبان ١ – 22 صلبان ٢ – 23 دمية من الباغوديت – 24 سيلان شرقي – 25 ابتيت – 26 كاسيت نقي – 27 كلسيت معيّني – 28 جبس – 29 لاصف بنفسجي – 30 ملح ناق

من عطم اليمّ



1 بوق البحر – 2 خشّاء البحر – 3 مردن بحري – 4 عجرية – 5 امّ شوشة ، غلّوم – 6 برلتي – 7 عرطوزة – 8 فيزلوس – 9 مطوّقة – 10 سيفاء 11 صنديرة – 12 خوذة البحر – 13 ترس البحر – 14 أبو جربون – 15 رصّاس – 16 بنداقة – 17 قوقة – 18 طحمرة – 19 قيعة – 20 نيشان – 21 نيشان (في اول عهده) – 22 عليطة – 23 زبّ البحر السوطي – 24 زبّ البحر الظيّاني – 25 زبّ البحر التجيلي – 26 دوفيلة – 27 ريشة اليمّ – 28 بلانة البحر الحمراء – 29 بلانة البحر المشبّكة – 30 كوكبيّة – 31 نجمة القاع – 32 بنتكرين – 33 كرعان مسبل – 34 عنكوب – 35 رضيفة – 36 لصفة – 37 تشّاء البحر – 38 خرطون الرمل ، شطّاطة – 39 كركاشة – 40 ام كلاليب – 41 اشتاره – 42 فللوس – 43 ابو مير – 44 بطريل

الهند الشرقية ومنها انتشر في معظم بلدان حوض البحر المتوسط. يزرع للتزيين . ثماره صغيرة حامزة .

٢٨٦٥٢ - نَخْل بُوتَان * ، نَخْل سِكِّيم، نَخْل المُعَنَّق

Phœnix rupicola (S). Dattier des rochers (F).

نوع من النخل المتوسط القد، يتميز بخلو جريده من الكرناف القائم بين الساق والكرب. جذعه يرتفع من ٥ الى ٧ امتار. سعفه رشيق الشكل يطول نحو ٤ امتار . خوصه عريض البزيم المدبب الطرف || مهده مناطق بوتان وسكيم من اعمال الهند . وهو من اجمل انواع النخل شكلاً وايراقاً لذلك يزرع للتزيين ويوجد منه على بعض شواطئ البحر المتوسط || ثماره حنطية اللون مأكولة يجمعها قنو كبير القد لا يقل طوله عن ١٢٠ سم.

٢٨٦٥٣ - نَخْل زَنْزِيبَار ، نَخْل مُقَوَّس

Phœnix reclinata (S). Dattier de Zanzibar (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه رشيق القوام يرتفع من ٤ الى ٦ امتار وكثيراً ما يتقوس عند زامه الثالث . سعفه مستطيل القد محجن الجريد . كربه حاد الشوك . خوصه جميل الخضار اللامع || مهده زنزيبار وما قابلها من القارة الافريقية . وهو من الانواع السريعة النمو يفضل الاتربة الجصية ولا يتأذى من غيرها . يزرع للتزيين . ثماره صغيرة القد . صفراء اللون لا تؤكل .

٢٨٦٥٤ - نَخْل سَرَنْدِيب ، نَخْل سِيلَان

Phœnix ceylanica (S). Dattier de Ceylan (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه يرتفع نحو ٥ امتار . سعفه يطول نحو ٤ امتار . كربه شائك . خوصه مستطيل البزيم المدبب ، لونه الى الخضار الالعس || مهده جزيرة سرنديب يعيش في نحص وسفوح هضابها القاحلة . يزرع للتزيين .

٢٨٦٥٥ - نَخْل سِيَام

Phœnix siamensis (S). Dattier de Siam (F).

نوع من النخل المقر العادم الساق . جريد سعفه يطول نحو ٣ امتار . خوصه كثيف التجميع جميل الخضار الزاهي. بزيمه مدبب المقصة ، طويل الهدبة || مهده سهول سيام الرملية . متطلباته الزراعية قليلة لانه من النباتات العذية وقد يرغب في الاتربة الرملية التي لا تخلو من الدبال . ثماره ارجوانية اللون مأكولة .

٢٨٦٥٦ - نَخْل شَائِك *

Phœnix spinosa, P. leonensis, P. senegalensis (S). Dattier épineux (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه منتصب الساق يعلو من ٤ الى ٦ امتار . جريد سعفه يطول نحو ٣ امتار . خوصه جميل الخضار العابق ، بزيمه مدبب شائك . مهده افريقية الاستوائية . يرغب في الاتربة الطينية الكلسية ولا يخشى الريـاح البحرية . يعيش على شواطئ البحر المتوسط || ثماره متوسطة القد ، نحيلة الجرم . بسرها مرجاني اللون . رطبها احمر خمري . تمرها كستني اللون . سكري الطعم مأكول .

٢٨٦٥٧ - نَخْل كَرَنْبِي *

Oreodoxa oleracea (S). Oréodoxe oléracé, Palmiste franc, Chou-palmiste (F). Cabbage palm (E). Kohlpalme, Kohltragende, Arekapalme (D). Palmisto, Palma cavolo (I).

نوع من نخل البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. يزرع لجني جمارة قلبه المأكولة . ويزرع للتزيين في المراكن وفي المواقع التي لا تخشى الصقيع . ساقه قصيرة . كربه عادم الشوك . سعفه مستطيل الخوص جميل الخضار .

٢٨٦٥٨ - نَخْل كَنَارِيَة * ، نَخْل الجُزُر الخَالِدَة

Phœnix canariensis, P. tennis (S). Dattier des Canaries (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جذعه يعلو من ٦ الى ٨ امتار . ساقه اسطوانية غليظة يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم. سعفه مستطيل القد ، كثيف الخوص ، معتدل التحجين الذي يتوسط الزام الثالث || مهده جزر كناريه ومنهـا انتقل الى معظم مناطق حوض البحر المتوسط . ضروبه عديدة معظمها تزييني سريع النمو يعيش في جميع الاتربة وبعضها زراعي يغرس لجني ثماره المأكولة الحمراء اللون .

٢٨٦٥٩ - نَخْل مَعْرُوف * ، نَخِيل

Phœnix dactylifera, P. excelsior (S). Dattier fruitier (F). Date palm (E). Dattelpalme, Palmbaume (D). Palma, Dattero, Palmizio (I).

نوع من النخل، كبير القد، كثير الضروب، جذوعه منتصبة السوق المستقيمة تعلو من ١٢ الى ٢٥ متراً . جريد سعفه يطول من ٣ الى ٥ امتار وهو شائك الكرب غليظ الكرناف. خوصه مستطيل البزيم المدبب الهدبة ، لونه الى الخضار الارمد || ازهاره عثكولي التجميع عند الذكر والانثى، عثكوله يدعى اغريضاً ، يبدو عند ظهوره محاطاً بقنابة كبيرة تدعى القنو. اما العثكول الانثوي الذي يحمل الثمر فيدعى عرجوناً . || ثمرة النخيل مستطيلة الشكل ، لبية السوذق ، سكرية الطعم ، مأكولة . نواتها بزرة خشبية قاسية يقطعها شق طولي عميق يدعى النقير. ولهذه الثمرة اسماء تعريفية عديدة تختلف مع تطورات مراحلها الحياتية من الارام الى الايناع . فهي بعد الارام سيابة ثم خلالة فبلحة فجدالة فبسرة فرطبة واخيراً تمرة . || اعطانه الحالية فسيحة الارجاء تمتد من الخليج الى العراق فالجزيرة فحوض البحر الاحمر فمصر فليبيا فتونس فالجزائر فراكش . يعيش اينما زرع غير انه يفضل الاتربة الرملية الدبالية العميقة الغور المنسجمة الرطوبة . وكلما ازداد غناء التربة بالمواد العضوية والعناصر الغذائية كلما ازداد حمل النخيل الحولي وانقطع عن المسانهة. || اقليمه الافضل هو الاقليم الذي تشتد فيه الحرارة من اوائل ايار الى اواخر تشرين الاول حيث يبلغ مجموع السعرات الحرارية ، خلال هذه المدة ، نحو ٥٠٠٠ سعرة وعلى ان يكون متوسط الرطوبة الجوية النسبية نحو ٤٠ ٪ || اشهر ضروبه واجودها ما يتبع .

— إبرمي — ثمرته تطول نحو ٥ سم. حمراء اللون تستهلك جافة .

— أمهات — ثمرته تطول نحو ٣ سم. شديدة الحلاوة تؤكل رطبة وجافة .

— برتامودا — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تستهلك رطبة وجافة.

— بنت عيشه — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تؤكل رطبة وجافة.

— ثوريّ — ثمرته تطول نحو ٦ سم. قليلة الالياف تؤكل جافة .


— جندالا — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تستهلك جافة .

— حلاوه — ثمرته تطول نحو ٤ سم. حنطية اللون تصدر بكثرة .


— حياني — ثمرته تطول نحو ٥ سم. تستهلك رطبة وجافة .


نخل بوتان



نخل شائك


نخل كرنبي


نخل كنارية


نخل معروف

— خدّاوي — ثمرته تطول نحو ٤ سم. سمراء اللون. جيدة الصنف.
— خلاصي — ثمرتــه تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافخرها.
— داجانا — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تستهلك جافة.
— دجلة النور — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافخرها.
— زاهدي — ثمرته ذهبية اللب متوسطة القد جيدة الصنف.
— زغلولي — ثمرته كبيرة القد شديدة الحمرة فاخرة الصنف تؤكل رطبة.
— سلطاني — ثمرته كبيرة القد حنطية اللون فاخرة الصنف تؤكل جافة.
— سماني — ثمرته بيضية الشكل صفراء اللون تؤكل رطبة وربّب.
— سيدي — ثمرته صغيرة القد شديدة الحلاوة كثيرة الالياف.
— ترامي — ثمرته صغيرة القد تؤكل رطبة وجافة.
— طبرزلي — ثمرته متوسطة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة.
— عجلاني — ثمرته متوسطة القد جيدة الصنف تستهلك رطبة وجافة.
— عمري — ثمرته تطول نحو ٧ سم. جيدة الصنف تؤكل رطبة وتصدر.
— قسطاوي — ثمرته متوسطة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة.
— كسبة — ثمرته متوسطة القد متخارة جيدة الصنف تؤكل رطبة وجافة.
— مجهول — ثمرته كبيرة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة.
— مقطوم — ثمرته متوسطة القد متخارة جيدة الصنف تؤكل رطبة.
— ترسياني — ثمرته كبيرة غليظة صفراء اللون جيدة الصنف تربب.



نخل ملكي


نخل نجمي

وثمرة النخيل ان رطبة او جافة، اي تمرة، غنية بالاملاح المعدنية القلوية التي تعادل حموضة اللحوم والبيض والخبز وهي غنية بالفيتامين (آ) ومتوسطة الغنى بالفيتامين (ب) و (د). اما متوسط العناصر المختلفة الموجودة في ١٠٠ غ. من لب التمر فهو :

٣٠ ٪ من الماء
٦٥ ٪ من السكر
٣ ٪ من البروتيد
١ ٪ من الهلام

هذا مع العلم ان القيمة الغذائية للمواد السكرية الموجودة في التمر توازي ضعف قيمة السكر العادي.


نخلة السكر

٢٨٦٦٠ - **نَخْل مِعْلاقِي**

Phœnix pedunculata (S). Dattier pédonculé (F).

نوع من النخل الصغير القد. جذعه اسطواني الساق يعلو نحو ١٠٠ سم. جريد سعفه يطول نحو اربعة امتار. خوصه مستعرض كبير يطول نحو ٣٠ سم. بزيمه جميل الخضار الزاهي ينعطف عند زامه الأخير. || مهده جبال الهند الشرقية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. يعيش في جميع مناطق ساحل البحر المتوسط. يزرع للتزيين. ثماره صفراء اللون حنطية المواج غير مأكولة.

٢٨٦٦١ - **نَخْل مَلَكِي** *

Oreodoxa regia, Roystonea regia (S). Oréodoxe royal, Palmier royal (F). Royal wine palm (E). Königspalme (D). Palma regia (I).

نوع من النخل الزراعي التزييني. جذعه رفيع الساق المنتصبة. بهرمته تاجية الشكل جميلة القالب. سعفه متوسط الطول قليل التحجين. خوصه جميل الخضار الزاهي. طلعته كبيرة القد فارشة. ثماره صغيرة الحجم. ارجوانية اللون، ناشفة السوذق، لا تؤكل. جمارة قلبه مأكولة مستحبة الطعم.

٢٨٦٦٢ - **نَخْل مَنْقَعِي** Phœnix paludosa (S).

Dattier des marécages (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جذعه منتصب الساق المستقيمة يعلو من ٨ الى ١٠ أمتار. جريد سعفه يطول نحو ٣ امتار وهو شائك الكرب محجن الزام الأخير. خوصه جميـل الخضار الفستقي. بزيمه مدبب الطرف || مهده مناقع الهند الشرقية وقد يعيش في جميع الاتربة الدبالية الرطبة. ثماره لا تخلو من الحلاوة لونها الى الصفار القاتم.

٢٨٦٦٣ - **نَخْل نَجْمِي** * Phœnix acaulis (S).

Dattier acaule (F).

نوع من النخل العادم الساق. سعفه كبير القد ريشي الخوص. بزيمه صلب النصل، مدبب الطرف، جميل الخضار الزاهي || مهده مرتفعات سهول الهند شرقي نهر الكنج || ثماره خمرية اللون حامزة الطعم لا تؤكل. يزرع للتزيين وقد يعيش على الشواطئ اللبنانية ويجود في الاتربة الرملية القليلة الرطوبة.

٢٨٦٦٤ - **نَخْلانِي** ° Palmicole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يعيش على النخيل او ينمو عليه.

٢٨٦٦٥ - **نَخْلَة الجَوْز** هي الكريوته، اطلبها.

٢٨٦٦٦ - **نَخْلَة السُكَّر** *، **أَرَنْغا**

Arenga saccharifera, Borassus gomutus (S). Areng, Palmier areng, P. à sucre (F). Gomuti palm (E). Gomutepalme, Zuckerpalme (D). Palma arenga, P. dello zucchero (I).

نوع من النخل الهندي المنبت، تكثر زراعته في الهند والكوشنشين وجاوا وملقه حيث يستخرجون السكر من ثماره. ساقه منتصبة رفيعـة تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. سعفه كبير القد متباعد الخوص. بزيمه مقطوم الطرف، نصله عابق الخضار || ثماره لبدة التجميع حلوة المذاق يستخرج منها عصارة سكرية شائعة الاستعمال.

٢٨٦٦٧ - **نَخْلِيَّات** Palmaceae (S).

Palmacées, Palmiers (F). Palmae, Palm-trees (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ اعطانها البلاد الحارة والاستوائية من العالمين القديم والجديد. جذوعها وحيدة السوق الرفيعة المنتصبة. اوراقها سعفية التركيب هامية الارتكاز. ازهارها وحيدة او ثنائية المسكن. ثمارها لا قياسية الشكل والحجم لبية السوذق.

٢٨٦٦٨ - **نَخْلِين** Palmitine (F). Palmitin (E).

مادة بلورية توجد في الدهن ويكثر وجودها في حامض النخل وقد تستحضر بتآلف الحامض النخلي مع الغليسرين.

٢٨٦٦٩ - **نَخْوُس** هو الناخس، اطلبه.

٢٨٦٧٠ - **نَخَيَّب** Sélectif (F). Selective (E).

٢٨٦٧١ - نَخِيرَة Branchiostome (F).

النخيرة فوهة ضيقة تمكن الخياشيم من الاتصال بالخارج .

٢٨٦٧٢ - نخيرة° * ، غفرية التبغ ، لزيودرمه°

Lasioderma serricorne (S). Lasioderme (F). Cigarette Beetle (D). Tabakkäfer (D).

حشرة من غمديات الاجنحة وفصيلة الغفريات . جسمها اسطواني الشكل ، صغير القد ، يطول نحو ٣ مم . ثوبها الى البني الكستنائي المواج يعلوه خمل اطحل . يرقتها مقوسة الجسم ، غبراء اللون ، عنابية الرأس ، مهدبة الظهر والجوانب والاطراف ، تطول نحو ٤ مم || اجيالها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ٦ ، جيلها يعمر من ٤٤ الى ٧٢ يوماً . الحشرة الكاملة تعيش من ٣ الى ٦ اسابيع تمتح مكنها افرادياً على التبن فينقف خلال مدة ادناها ٥ أيام واقصاها ١٠ . اما اليرقة فتعيش من ٣٠ الى ٥٠ يوماً ثم تتحول بعد انسلاخها الثاني الى عذراء ثم الى حشرة كاملة . وهي من حشرات البلاد الحارة والمعتدلة تسرح في الليل وتألف الاماكن الآهلة . يرقاتها تركب التبن ولفائف التبغ فتوقع بها الاضرار الجسيمة لانها تنخرها وتعطبها . تكافح بواسطة مصائد النور او المصائد الكهربائية .

٢٨٦٧٣ - نَخِيسَة Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة ولعلها الزبدة الرقيقة كالرخف .

٢٨٦٧٤ - نَخِيل هو النخل المعروف ، اطلبه .

٢٨٦٧٥ - نَدّ * ، عُبَيْرَاء Epilobium (S).

Epilobe (F). Willow-herb (E). Weidenröschen (D). Epilobio (I).

جنس نباتات عشبية مخشوشبة معمرة من فصيلة الاخدريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري ومنها الطبي وبعضها تزييني . منبتها الاصقاع المعتدلة في جميع البلاد . سوقها فرعاء . اوراقها كاملة مستطيلة متعاقبة . ازهارها رباعية النصل والبتلات ، ثمانية الاسدية ، سنبلية التجميع ، محورية الارتكاز او هامية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٦٧٦ - نَدّ رُبَاعِيّ الزَّوَايَا ، أَذْنَاب القِطَّة

Epilobium tetragonum (S). Epilobe angulaire (F).

نوع من الند البري المبذول . ساقه صلبة عصوية كثيرة الفروع مضلعة رباعية الزوايا . اوراقه متعاقبة ، رمحية النصل ، منشارية الحافة ، ناشزة العروق . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره ارجوانية اللون وردية المواج . يوجد في الاماكن الرطبة من الساحل الى الجرد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٧ - نَدّ سُنْبُلِيّ

Epilobium angustifolium, E. spicatum (S). Epilobe en épi, Laurier de St. Antoine (F). Rose-bag willow-herb, Blood vine (E). Waldweidenröschen, Weiderich, Antonskraut (D). Epilobio a spighe, Lauro roseo, L. di St. Antonio (I).

نوع من الند الزراعي التزييني المبذول . ارومته مدادة . ساقه فرعاء تعلو من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة متباعدة ، نصلها سناني الشكل ناشز العروق على صفحاته السفلى . ازهاره سنبلي التجميع هامي الارتكاز . ازهاره قرمزية اللون قطرها نحو ٢ سم . ومنه ضروب بيض الازهار وموشحة || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٧٨ - نَدّ صَغِير الزَّهْر

Epilobium parviflorum (S). Epilobe à petites fleurs (F).

نوع من الند البري الطبي المبذول . ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه زغبية متعاقبة ، نصلها رمحي الصفحة مسنن الحافة . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره صغيرة القد وردية اللون || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٩ - نَدّ عِفَائِي ، نَدّ قُنْفُذِيّ ، عُقَّيص ، قَرْفُور

Epilobium hirsutum (S).

Epilobe hérissé, Nériette (F). Great willow-herb, Apple-pie (E). Zottiges Weidenröschen (D). Epilobio amplessicaulo, Peleso (I).

نوع من الند البري الطبي المبذول . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه حاضنة متقابلة نصلها كبير القد منشاري الحافة خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره قرمزية اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٨٠ - نَدّ قَسُوسِيّ

Epilobium rosmarinifolium (S). Epilobe à feuilles de romarin (F).

نوع من الند الجبلي المبذول . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متعاقبة تشبه اوراق القسوس . نصلها ضيق الصفحة الجامدة العادمة العروق الناشزة . ازهاره عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهاره صغيرة القد حمراء اللون || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨١ - نَدّ مَنْقَعِيّ Epilobium palustre (S).

Epilobe des marais (F). Marsh epilobium, M. willow-herb (E). Sumpfweidenröschen (D). Epilobio palustre, Garofanini di padule (I).

نوع من الند البري الطبي يكثر في المناقع والمواقع الرطبة . ساقه عصوية فرعاء تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقه متعاقبة سنانية مستطيلة . نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره وردية اللون صغيرة القد . تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨٢ - نَدّ نَعْنَعِيّ

Epilobium menthoides (S). Epilobe menthoïde (F).

نوع من الند البري الطبي المبذول يكثر في بعض الجرود اللبنانية . ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه نعنعية الرائحة لا قياسية الترتيب والشكل مسننة الحافة ناشزة العروق . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره صغيرة القد وردية اللون بيضاء المواج || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٨٣ - نُدْأَة Couronne solaire (F). Solar corona (E).

الندأة هي دارة الشمس .


٢٨٦٨٤ - نَدَّاحَة° Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).


هي علم سنن وقواعد فن التصنيف او التنسيق .

٢٨٦٨٥ - نَدَّاحَة * ، صَدَّاحَة الغَاب


Lusciniola melanopogon (S). Lusciniole à moustashes (F). Moustaches Warbler (E).

عصفور من الهوازج وفصيلة الدخليات . موطنه يشمل معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطانه اللبنانية تمتد من السواحل الى الجرود والبقاع || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٣ سم . وبسطته نحو ١٥ سم .


نخيرة (اليرقة والمكنة)


نخيرة (الحشرة)


ندّ


ندّاحة



نداسة البسر


الفراشة


اليرقة

نداسة التبغ


نداسة الدقيق


ندغ اكريتي


ندغ الجبل


ندغ بستاني

ثوبه الى البني الاطحل . رأسه كستني اللون اسود المواج . محسره الى الكستني يعترضه خط أبيض يعلو العين . رداؤه وظهره وجناحاه وعجزه وذنبه الى البني الاطحل يعلوه تمشيح عابق . زوره اغبر ابيض . صدره الى الغبرة البنية . حدقة عينه بنية . سباله وافر الهلب وهو ما دعى الى تلقيبه « بأبي شوارب » || الانثى اصغر قداً من الذكر وابهت ثوباً منه || يألف المقاصب والمآسل والآجام وضفاف مجاري الماء . تغريده صداح لطيف متباين الانغام القصيرة || يدئن عشه في الآجام والمقاصب على ارتفاع متر عن سطح المنقع او التربة || الانثى تحضن ثلاث مرات في السنة . حضنتها من ٣ الى ٥ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً || قوته الحشرات المجنحة اخصها الفراش والذباب والهوام ثم الديدان والبزاق || يعتبر من العصافير النافعة .

٢٨٦٨٦ - نَدَّاد ٥ Photophile (F).
Photophilous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات لا يعيش الا في النور .

٢٨٦٨٧ - نَدَّاسَة البُسْر ٥ * ، نَارِيَّة البُسْر
Ephestia calidella (S). Pyrale des dattes (F).

فراشة من الناريات صغيرة القد غبراء اللون مجذعة بالاسود . يرقتها دقيقة نحيلة جؤوية الثوب تقرض البسر وتعطبه .

٢٨٦٨٨ - نَدَّاسَة التَّبْغ ٥ * ، نَارِيَّة الثِّمَار المُجَفَّفَة
Ephestia elutella (S).

Pyrale des tabacs, Pyrale des fruits secs, Teigne du cacao (F). Tobacco moth, Cacao moth, Currant moth (E). Dörrobstzünsler, Kakaomotte, Henmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات ، بسطتها نحو ١٧ مم . روشناها الاماميان الى الكهبة الزرقاء المواج ، روشناها الخلفيان الى الربدة . يرقتها صغيرة دقيقة رمداء اللون تعيش على مختلف الثمار المجففة والخبز والبسكوت واوراق التبغ الجافة المخزونة || اجيالها الحولية وهي مرتبطة بعوامل المناخ تراوح من ٣ الى ٥ .

٢٨٦٨٩ - نَدَّاسَة الدَّقِيق ٥ * ، نَارِيَّة الدَّقِيق الغَبْرَاء
Ephestia kuehniella (S).
Pyrale de la farine (F). Mediterranean flour moth (E). Mehlmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات . بسطتها نحو ١٥ مم . روشناها الاماميان الى السمرة الحنطية يعترضها تجذيع وتبقيع . روشناها الخلفيان مهدبا الحتار ثوبهما الى البياض الاغبر يعلوه شعاع اشقر . اجيالها الحولية عديدة ، تكثر في الاماكن الحارة وتقل في الباردة . يرقتها دقيقة الجسم ، حنطية اللون سوداء الرأس ، تعيش على مختلف انواع الدقيق .

٢٨٦٩٠ - نَدَّاشَة ٥ ، نَدَّش ٥ ، كِيمِيَا حَيَّة
Biochimie (F). Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٨٦٩١ - نَدَّائِر Oligo-éléments (F).
Trace elements (E).

ندير ج ندائر . اسم يطلق على العناصر التي تدخل في المركبات العضوية والنباتية بكميات متناهية الصغر كما هي الحال في اليود والتيتان والزرنيخ والنيكل والحديد والكوبلت والزنك ... لان وجودها إلزامي ان من الوجهة الانشائية او من الوجهة الغذائية .

٢٨٦٩٢ - نَدْبَة Bourrelet, Bourlet (F).
Pad, Cushion (E).

اثر الجرح بعد التأمه في النسج الحيوانية والنباتية .

٢٨٦٩٣ - نَدْحَة ٥ ، نُدْحَة ٥
Barême, Barrême (F). Printed table, Schedule (E).

٢٨٦٩٤ - نَدْحَة الأَسْعَار Barème des prix (F).
Price table (E).

٢٨٦٩٥ - نَدْحَة الجَعَائِل
Barème des salaires (F). Wage table (E).

٢٨٦٩٦ - نَدَخ ٥ Apponter (F). To land (E).

شد المركب بالصقالة المخصصة لربطه .

٢٨٦٩٧ - نَدَخ Aborder un rivage (F).

٢٨٦٩٨ - نَدَد ٥ Phototropisme (F).
Phototropism (E).

الندد وتدعى جاذبية النور ، خاصة تتميز بها بعض اعضاء النبات في توجيه اطرافها نحو النور .

٢٨٦٩٩ - نَدْغ Satureia (S). Sarriette (F).

جنس نباتات برية مخشوشبة تابلة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة متفاوتة الاشكال والاحجام منها العشبة والبجلة والجنبة . اوراقها عطرة لا قياسية القد متقابلة او ضمية . ازهارها ابطية الارتكاز او تاجية يكثر فيها اللون الابيض والبنفسجي والاحمر . جميعها مغثرية يجرسها النحل . أعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٧٠٠ - نَدْغ إِكْرِيتِيّ * ، نَدْغ صَعْتَرِيّ
Satureia thymbra (S). Sarriette de Crète (F). Savory of Crete (E). Kretisches Bohnenkraut (D). Santoreggia verticillata, Tragorigano (I).

نوع من الندغ الطبي المعمر . عشبته نجمة صغيرة الحجم . اوراقه ضمية التجميع صغيرة القد ، نصلها سناني الشكل خملي البشرة الرمداء اللون . ازهاره ثلاثية التجميع بنفسجية اللون وردية المواج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠١ - نَدْغ الجَبَل * ، زُوبَاع البَرّ ، صَعْتَر الجَبَل
Satureia montana (S).
Sarriette montagnarde (F).

نوع من الندغ الطبي المعمر . بجلته تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقه مخشوشبة فرعاء . اوراقه سنانية مستطيلة مدببة المقصة . نصلها جامد الصفحة اللامعة مهدب الحتار . ازهاره وردية اللون او بنفسجية || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠٢ - نَدْغ بُسْتَانِي * ، زُوبَاع ، صَعْتَر البَرّ
Satureia hortensis (S). Sarriette des jardins (F). Summer savory (E). Gartenbohnenkraut (D). Santoreggia, Timbra, Cunilla (I).

نوع من الندغ الحولي المبذول يعتبر من النباتات الطبية الجزيلة النفع العديدة الفوائد الصحية وهو من التوابل المستحبة الطعم والعرف . اوراقه سنانية النصل ، رهلة

الصفحة ، قائمة الحضار . ازهاره صغيرة القد بيضاء اللون او وردية || تنويره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٨٧٠٣ - نَدْفِيَّة هي البروفيلم ، اطلبه .

٢٨٧٠٤ - نَدْوَة *
Cressa (S). Cresse (F).
Rosin weed (E). Harzkraut (D). Cressa (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السقمونيات. انواعها المعروفة ثمانية منبتها سواحل البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد . ازهارها عديدة الالوان عادمة العرف .

٢٨٧٠٥ - نَدْوَة زِرَاعِيَّة
Comice agricole (F).
Agricultural committee or show (E).
كل جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة العملية الصحيحة .

٢٨٧٠٦ - نَدْوَة عَسَلِيَّة هي الارق ، اطلبه .

٢٨٧٠٧ - نَدُود ٥
Phototropique (F).
Phototropic (E).
ما هو منوط بالندد .

٢٨٧٠٨ - نَدَى
Rosée (F). Dew (E).
رذاذ يتكاثف بسبب الوضاء على النباتات والاشياء الموجودة في الفلا || وفي التخصيص يطلق الندى على ما سقط من بلل آخر الليل واما الذي يسقط اوله فهو السدى .

٢٨٧٠٩ - نَدَى البَحْر
Romarin (F).
هو حصا البان ، اطلبه .

٢٨٧١٠ - نَدْيَازَة مَبْذُولَة ٥ * ، دُوْدَة السَّنْط الصغيرة
Nadiasa obsoleta (S).
فراشة من فصيلة الجفيات ، صغيرة القد طولها نحو ٢ ½ م. ثوبها الى الحنطي البني . اجنحتها موشحة بثلاثة خطوط معترضة متعرجة لونها الى السمرة الداكنة . زباناها مشطية الشكل . الانثى اكبر حجماً من الذكر وافتح لوناً . تمتح مكنها الأخضر اللون على فروع واغصان السنط فينقف عن يرقات تلتهم الاوراق وتعبل الاشجار ثم تنسج شرانق ، اسطوانية الشكل ، مستديرة القطبين ، دقيقة الوسط ، خيوطها حريري اسمر ، تبيت فيها وتتحول الى عذراء || اما اليرقة فسمراء اللون ، هلبية القشار يقطعها خطان علويان لونهما الى البرتقالي وتحمل في كل من حلقاتها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والحادية عشرة غدة جرابية محشوة بالهلب الاسود الدقيق تستعمله للدفاع عن النفس فيلهب جلد الجسم الذي يلصق به .

٢٨٧١١ - نَدْيَان هو النيدمان ، اطلبه .

٢٨٧١٢ - نُدَيْبَة ٥
Cicatricule (F).
Cicatricule, Tread (E).
الندبية علامة بيضاء تشاهد على عرقيل البيضة ، اي صفارها ، يتكون منها الجزء البروتوبلاسمي حيث تنشأ الجرثومة الحية مزكومة كانت او غير مزكومة .

٢٨٧١٣ - نِرْتِيرا
Nertera (S). Nertère (F).
جنس نباتات عشبية معمرة وحولية من فصيلة الفويات. انواعها المعروفة قليلة . مهدها بلاد زيلندا الجديدة . سوقها مثدونة تعلو من ٥ الى ١٠ سم. اوراقها بيضية النصل تطول من ٤ الى ٧ م. ازهارها صغيرة القد خضراء اللون تنور خلال شهر حزيران . ثمارها عنبية قدرها قدر الحمصة الصغيرة لونها الى الحمرة البرتقالية المواج .

٢٨٧١٤ - نِرِتِين ٥ *
Neritina (S).
Néritine (F). Neritina (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة النريتيات . انواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة . معظمها نهري ومنقعي وبعضها بحري . جميعها مفترسة || اصدافها متباينة الاشكال ، يكثر فيها الشكل البرمي المنحرف القليل الحلزنة المحصورة في الاعقاب . جميعها ملونة ، قل فيها اللون السوي وكثر التضليع والتجذيع والسرنجة والزخرفة .

٢٨٧١٥ - نِرِتِيني ٥
Néritique (F).
نعت تعريفي يطلق على كل منطقة رسوبية تغمرها المياه ولا يتجاوز غورها ٢٠٠ م.


٢٨٧١٦ - نَرْجِس ، قَهْد
Narcissus (S).
Narcisse (F).
جنس نباتات بصلية حولية سبروتية من فصيلة النرجسيات. انواعه وضروبه واصرامه كثيرة العدد . ازهاره فواحة العرف لا قياسية التجميع منها الفردية والثنائية والثلاثية والرباعية حتى العشارية . وهي ترتكز على شمراخ اجوف يعلوه شرناف قصير بسيط يحضن تويج لا قياسي الشكل منه القمعي والبوقي والجرسي والدولابي . اوراقه قرصية الانتشاب ، قدية النصل ، مستطيلة || يعيش ويجود في جميع الأتربة الزراعية ولا يخشى سوى فرط الاندماج وكثرة الرطوبة .


٢٨٧١٧ - نَرْجِس أَخْضَر *
Narcissus viridiflorus (S). Narcisse vert (F).
نوع من النرجس الجادح . اوراقه قرصية الانتشاب ، اسطوانية النصل المخدد . شمراخه الزهري دقيق ونحيل . ازهاره عطرية الرائحة ، رمحية البتلات المدببة الخضراء اللون . وهي لا قياسية التجميع يراوح عددها من ١ الى ٤ . تويجاتها دولابية الشكل || ينور في تشرين الثاني .

٢٨٧١٨ - نَرْجِس أَسَلِيّ * ، جِنْكِيل ٥
Narcissus jonquilla (S). Jonquille (F). Jonquil (E). Jonquillen (D). Giunchiglia, Narciso d'Oriente (I).
نوع من النرجس السبروتي . ضروبه واصرامه كثيرة العدد . اوراقه قرصية الانتشاب نصلها اسطواني الشكل ، مخدد الصفحة ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. شمراخه الزهري دقيق القصبة يعلو نحو ٣٠ سم. ينتهي بضمة من الازهار يراوح عددها من ٢ الى ٦ ، تويجها كوبي الشكل ، رائحتها فواحة العرف البرتقالي ، لونها الى الصفار الحادق . ينور في نيسان .

٢٨٧١٩ - نَرْجِس الأَمَازُون
هو تضير الامازون ، اطلبه .

٢٨٧٢٠ - نَرْجِس الشُّعَرَاء * ، عَفْو
Narcissus poeticus (S). Narcisse des poètes, Herbe à la vierge, Claudinette, Moulin à vent (F). Poet's daffodil (E). Dichter Narzisse (D). Narciso dei poeti, Fior maggi (I).
نوع من النرجس السبروتي . ضروبه كثيرة العدد . اوراقه



ندوة


ندیازة مبذولة


نرتين


نرجس أخضر


نرجس اسلي


نرجس الشعراء


نرجس بري نرجس شرقي


نرجس عطر


نرجس مدوسي


نرجس يعقوب


نرجوس

قدية مستطيلة . شمراخه الزهري يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ينتهي بزهرة وحيدة ، كبيرة القد ، عطرية الرائحة ، بيضاء اللون ، ترتكز على تويج اصفر القالب ، احمر الاطراف . ينور في الربيع .

٢٨٧٢١ - نَرْجِس بَرّيّ * ، نَرْجِس جَبَلِيّ ، سِيرَاس

Narcissus pseudonarcissus, N. sylvestris (S). Narcisse sauvage, N. trompette, N. des près, Porion, Clochette des bois, Coucou, Jeannette (F). Wild narcissus, Daffodil, Lent lily (E). Gemeine Narzisse (D). Narciso dei boschi, N. falso, Tromboncino (I).

نوع من النرجس السبروتي المبذول . اوراقه قرصية الانتشاب ، خماسية او سداسية العدد . نصلها منتصب الصفحة المنبسطة . شمراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. ينتهي بزهرتين كبيرتين بوقية التويج لونهما الى الصفار الكبريتي || ينور في اذار . يعيش في جميع المواقع والاتربة .

٢٨٧٢٢ - نَرْجِس شَرْقِيّ * ، مُضَعَّف

Narcissus orientalis, N. tazzetta (S). Narcisse tazzette, N. à bouquet, N. de Constantinople (F). French daffodil, Polyanthus narcissus (E). Tazetten-Narzisse (D). Narciso a mazzetto, Tazzetta (I).

نوع من النرجس السبروتي المبذول . ضروبه واصرامه لا تقل عن ١٢٠ جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . اوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل البحري الخضار القليل التخديد . شمراخه الزهري قوي القصبة يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ينتهي بضمة من الزهر . ازهاره مستطيلة الاهن ، متدلية ، متوسطة الحجم ، لونها الى البياض الاصفر المواج ، عرفها ذكي الرائحة الفواحة || ينور في الربيع .

٢٨٧٢٣ - نَرْجِس عَطِر * ، جَرْنَاء

Narcissus odorus (S). Narcisse odorant, Campernelle, Jonquille campernelle (F). Campernelle jonquil (E). Wohlriechende Narzisse (D). Giracapo, Giracolli (I).

نوع من النرجس السبروتي الشائع الاستعمال الزراعي . اوراقه ميزابية الشكل ، جيلة الخضار الزاهي . ازهاره ثنائية او رباعية التجميع ، ذكية العرف ، صفراء اللون ، ترتكز على تويج قدحي الشكل يكلل هامة الشمراخ الذي يعلو نحو ٣٥ سم. || ينور من اذار الى نيسان .

٢٨٧٢٤ - نَرْجِس عَنْكَبُوتِيّ Pancratier (F).

هي الحلزة ، من النرجسيات ، اطلبها .

٢٨٧٢٥ - نَرْجِس مِشْخَار

Narcissus serotinus (S). Narcisse tardif (F).

نوع من النرجس الجادح المتخار . اوراقه خيطية الشكل يراوح عددها من ١ الى ٢ ، شمراخه الزهري دقيق ونحيل يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ينتهي بزهرة وحيدة كبيرة القد ، عطرية الرائحة ، بيضاء اللون ، صفراء التويج . ينور في تشرين .

٢٨٧٢٦ - نَرْجِس مَدُوسِيّ *

Narcissus bulbocodium, Corbularia bulbocodium (S). Narcisse bulbocode, Trompette de méduse (F).

نوع من النرجس السبروتي . اوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل الضيق المستطيل . شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم. ينتهي بزهرتين كبيرتين . تويجها بوقي الشكل لونها الى الصفار البرتقالي . ضروبه واصرامه الزراعية عديدة فوارقها استطالة الشمراخ ولون الزهر .

٢٨٧٢٧ - نَرْجِس نَسِيْمِيّ هو الزفير ، اطلبه .

٢٨٧٢٨ - نَرْجِس يَعْقُوب *

Sprekelia formosissima (S). Sprékélie magnifique, Lis St. Jacques, Amaryllis à fleur en croix (F). Jacobean lily, St. Jame's-cross lily (E). Echte Jakobslilie (D). Giglio di St. Giacopo, Croce di St. Giacomo(I).

نبات بصلي من فصيلة النرجسيات يزرع للتزيين. اوراقه مزدوجة التصفيف ، قرصية الانتشاب ، عصفية الشكل تظهر بعد الازهرار . ازهاره مركب من زهرة كبيرة واحدة ترتكز على شمراخ يعلو نحو ٦٠ سم. بتلاتها متدلية تطول نحو ١٠ سم. لونها الى الحمرة القرمزية العابقة . زراعته لا تتطلب عناية خاصة انما يرغب في الاتربة القليلة الاندماج .

٢٨٧٢٩ - نَرْجِسِيَّات Amaryllidaceae (S).

Amaryllidacées (F). Amaryllidaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم . اشهر اجناسها النرجس والنرجوس والاماريلس والباهرة .

٢٨٧٣٠ - نُرْجُوس * Hippeastrum (S).

Hippéastre (F).

جنس نباتات بصلية عشبية من فصيلة النرجسيات . انواعه وضروبه عديدة . اوراقها قرصية الانتشاب ، قدية الشكل. شماريخها الزهرية مجوفة . ازهارها هامية ومحورية متدلية ، قمعية القالب ، سداسية البتلات ، عديدة الالوان المختلفة التي تراوح من الابيض الى الاحمر القرمزي || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٧٣١ - نُرْجُوس أُرْجُوَانِيّ

Hippeastrum rutilum (S). Hippéastre écarlate (F).

نوع من النرجوس السبروتي. بصلته رئدية الجذور. اوراقه مستعرضة جيلة الخضار الزاهي تطول نحو ٣٠ سم. شمراخه الزهري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره ثنائية التجميع ، متقاربة الارتكاز ، عادمة العرف ، ارجوانية اللون . تنوره يستمر طوال فصل الربيع.

٢٨٧٣٢ - نُرْجُوس أَمِيرِيّ

Hippeastrum aulicum (S). Hippéastre princier (F).

نوع من النرجوس السبروتي . مهده البرازيل . اوراقه عديدة جيلة الخضار تطول نحو ٤٥ سم. شمراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم. ينتهي بزهرتين كبيرتين لونهما الى الاحمر المضلع بالجوزي اما التويج فاخضر اللون ، مذهب التهديب. تنوره يستمر طوال شهر كانون .

٢٨٧٣٣ - نُرْجُوس المَلِكَة كَارُولِين

Hippeastrum reginae (S). Hippéastre de la reine Caroline (F).

نوع من النرجوس الجادح . اوراقه عديدة مستطيلة النصل الضيق . شمراخه الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهاره وترية التجميع كبيرة القد ارجوانية اللون يتوسط تويجاتها نجوم خضر || تنوره يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٧٣٤ - نُرْجُوس بَبَّغَانِيّ

Hippeastrum psittacium (S). Hippéastre perroquet (F).

نوع من النرجوس السبروتي الشائع الزراعة . اوراقه خضراء

اللون تطول نحو ٤٥ سم. شمراخه الزهري يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره محورية الارتكاز وهامية ، ثنائية التجميع ، لونها الى الخضار المضلع والمجذع بالاحمر القرمزي. تنويره يستمر من الربيع الى الخريف .

٢٨٧٣٥ - نَرْجُوس جَزِل
Hippeastrum bifidum (S). Hippéastre bifide (F).
نوع من النرجوس السبروتي . اوراقه بحرية اللون تطول نحو ٣٠ سم. شمراخه الزهري يتقدم الاوراق ويعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. ضمته الزهرية تجمع من ٤ الى ٦ ازهار. تويجها مهدب الحتار ، ازهاره جزلة تطول نحو ٥ سم. بتلاتها قرمزية اللون يتوسطها خط اخضر || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٨٧٣٦ - نَرْجُوس فَهْدِيّ
Hippeastrum pardinum (S). Hippéastre léopard (F).
نوع من النرجوس الجادح . اوراقه شديدة الخضار تطول نحو ٦٠ سم. شمراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم. ازهاره كبيرة القد، عاجية اللون، مرقطة بالاحمر الجوزي || تنويره يستمر طوال شهر شباط .

٢٨٧٣٧ - نَرْجُوس مُوَشَّح
Hippeastrum vittatum (S). Hippéastre à bandes, Amaryllis à bandes, A. de Rouen (F). Banded amaryllis (E). Bandirte Amaryllis (D). Amarilli striscia (I).
نوع من النرجوس السبروتي الشائع الزراعة . اوراقه عابقة الخضار تطول من ٦٠ الى ٧٠ سم. وتعرض نحو ٥ سم. شمراخه الزهري غليظ القصبة الثخينة يعلو من ٩٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره لا قياسية التجميع تراوح ضمتها من ٤ الى ٩ ازهار، تكثر في اواسط الشمراخ وتقل مع اقترابها من الهامة . والزهرة كبيرة القد مدببة البتلات المجنحة وهي عطرية الرائحة عاجية يعلوها توشيح وردي كامل الخطوط. تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٨٧٣٨ - نَرْسِين ٥
Narcinus (S).
Narcine (F). Narcinus (E).
جنس اسماك بحرية من السنفقيات وفصيلة الرعادات . انواعها المعروفة خمسة ، اعطانها بحار المناطق الاستوائية والحارة || اجسامها معتدلة الطول ، يرمعية الشكل ، مبطلة المقدم ، مستطيلة الاذناب || من ميزاتها الخاصة انطلاق مسامها الخيشومية من اربع فجوات مستطيلة مركزها في مقدم الرأس ، فجوتان تحت كل عين || لحومها مأكولة، معتدلة الصنف .

٢٨٧٣٩ - نَرِيسَة
Poliothyrsis sinensis (S).
Poliothyrse de Chine (F).
شجيرة برية وتزيينية من فصيلة النغضيات . مهدها الصين . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ٣ الى ٥ امتار . فروعها حمر اللحاء. اوراقها عابلة معنقة متعاقبة . نصلها قلبي الشكل مالس الصفحة العليا خلي السفلى . ازهارها وحيدة المسكن ، عادمة التويج ، صغيرة القد ، بيضاء اللون . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ثمارها حقية الشكل ، رباعية المصاريع || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٤٠ - نَزَاء ، نَزْو
Saillie, Monte, Coït (F).
Covering, Serving, Coition (E).
النزاء والنزو هو جماع الحيوان الداجن كالخيل والبقر .

٢٨٧٤١ - نُزَاء
النزاء : داء يأخذ الغنم فتنزو منه حتى تموت .

٢٨٧٤٢ - نِزَاع ، تَنَازُع
Conflit (F). Conflict (E).
هو التعارض بين موقفين . وهو في القانون الاداري خلاف بين محكمتين على اختصاصهما في النظر بدعوى واحدة.

٢٨٧٤٣ - نِزَاع
Litige (F). Litigation (E).
خصومة تفضي الى رفع دعوى .

٢٨٧٤٤ - نَزّاف
Vampyrus (S).
Vampire (F). Vampire (E).
جنس خفافيش من فصيلة الورقيات . انواعه عديدة ، موطنها البلاد المعتدلة المنحرفة نحو الحارة، تكثر في امريكة الجنوبية || اجسامها متوسطة القد . رؤوسها ضخمة، مستطيلة . فراطيسها بارزة . زوائدها المنخرية سنانية الشكل ، كبيرة ، ضيقة . اذناها لا اثر لها || تألف الاحراج الكثيفة والاشجار الغضة . تعيش منفردة . ذكورها تقرب اناثها عند الكوم فقط . مسرحها من الغسق الى الفجر . قوتها الحشرات والثمار والدم تستنزفه من مختلف الحيوانات اخصها الخيل والبقر || اعرف انواعه واشهرها النزاف المبذول .

٢٨٧٤٥ - نَزّاف مَبْذُول * ، نَزّاف شَبَحِيّ
Vampyrus spectrum (S). Vampire spectre, V. commun (F). Great vampire, False vampire (E).
نوع من النزاف ، طوله نحو ١٤ سم. وبسطته ٣٥ سم. ثوبه خلي الملمس كستني الراس والظهر ، اشهب البطن والحواني . موطنه فسيح الارجاء يعم امريكة الجنوبية، يكثر في الغويان . يألف الاحراج الكثيفة . قوته الحشرات والثمار والدم .

٢٨٧٤٦ - نَزّاق * ، أبو صَفَن
Antidorcas enchore (S).
Gazelle à bourse, Sprinbok (F). Sprinbok (E).
نوع من الغزلان . حيوان لبون مجتر اجوف القرن ثنائي الاظلاف . موطنه افريقية الجنوبية . يألف السباسب . ملجئه الحياتي جماعي . إجله يعد بعض المئات || جسمه ربع القامة رشيق القوام كسائر الغزلان . ثوبه الى السمرة الحنطية . عنقه وصدره وبطنه وقفاه الى البياض التبني المواج . قرنه متتابع الحيد ، ذرب الطرف المنعطف || يتميز بالخفة وبسرعة العدو وبتتابع القفز البعيد المجال .


٢٨٧٤٧ - نَزّاقة *٥
Pilea (S).
Pilée, Herbe au feu d'artifice (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانجريات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية والحارة. معظمها معمر وبعضها حولي || سوقها فرعاء . اوراقها متقابلة ، معنقة ، سنانية الشكل ، مستطيلة التدبيب . نصالها كثيرة العروق والاعصاب ، خلية البشرة ، مسننة الحواشي . ازهارها وحيدة المسكن ، عنقودية التجميع ، أبطية الارتكاز . مآبر ازهارها الذكرية تنفجر عند ادراك الطلع وتقذف به بعيداً || منها انواع تزيينية تزرع في المصاري اخصها النزاقة النخامية (Pilea mucosa) .



نزاف مبذول



نزاق


نزاقة


نزونية


نزيك


نزيون


نزيون تاج

٢٨٧٤٨ - نَزْر
النزر ورم في ضرع البقرة . يقال بقرة مَنزورة اي وارمة الضرع .

٢٨٧٤٩ - نَزْع البَرَاعيم
Ebourgeonnage, Ebourgeonnement (F). Nipping of buds, Dis budding (E).
هو التشذيخ اي انتزاع البراعم الزائدة او الضارة لتحويل ما تستهلكه من نسغ الى سائر ما تبقى من اعضاء النبات الهوائية .

٢٨٧٥٠ - نَزْع المُلْكيَّة ، إستِملاك
Expropriation
هو سلب المالك ملكه قانونياً للنفع العام على ان يدفع ثمنه المقدم اليه .

٢٨٧٥١ - نَزْعَة ، نُزُوع
Atavisme (F).
Atavism (E).
هي البنج والبنوج اي نَزعة الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي ابتعدت عنه انسالها السابقة او السالفة .

٢٨٧٥٢ - نَزَعَة
« بقلة كالخضرة تكون بالروض وليس لها زهر ولا ثمر ، تأكلها الابل اذا لم تجد غيرها » (ابو حنيفة) .

٢٨٧٥٣ - نَزْف ، نَزِيف
Hémorragie (F).
Haemorrhage (E).
خروج الدم من مجاريه الطبيعية .

٢٨٧٥٤ - نَزْف الرَحِم
Métrorragie (F).
Metrorrhagia (E).
نزف رحمي يحصل اثناء الحمل يؤدي الى الاجهاض .

٢٨٧٥٥ - نِزْك
Hemipenis (F). Hemipenis (E).
النزك قضيب الذكر عند الزحافات كالحيات والسلاحف والعظاء . وهو يتميز بازدواجيته وباشكاله المختلفة وبثعاليله المدببة الاطراف او المسننة التي تمكنه عند انتشارها من الالتحام وعدم الافلات .

٢٨٧٥٦ - نَزَل
Produit (F). Produce (E).
النزل والغلة من محاصيل الارض الزراعية .

٢٨٧٥٧ - نَزْلَة
Catarrhe (F). Catarrh (E).
التهاب الغشاء المخاطي وسيلانه .

٢٨٧٥٨ - نَزْلَة وافِدَة
Grippe (F). Influenza (E).
هي الوافدة والانفلونزا والنزلة الصدرية الوبائية ، مرض معد يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٥٩ - نَزْلَة رِئَوِيَّة ، نَزْلَة صُدْرِيَّة
Broncho-pneumonie (F). Broncho-pneumonia (E).
مرض التهاب الشعب الرئوية يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٦٠ - نَزْلَة شُعَبِيَّة ، برونشيت
Bronchite (F). Bronchitis (E).
مرض التهاب الشعب يصيب معظم الحيوانات الداجنة لا سيا الخيل والضأن .

٢٨٧٦١ - نَزْو هو النزاء ، اطلبه

٢٨٧٦٢ - نُزُوع
Atavisme (F). Atavism (E).
هي نَزعة الأحياء في الرجوع الى الأصل الذي ابتعدت عنه انسالها السالفة . اطلب نَزعة .

٢٨٧٦٣ - نَزُونِيَة ° *
Nasonia brevicornis (S).
Nasonia brévicorne (F).
حشرة نافعة من الصفريات الغشائية الاجنحة . تتطفل على معظم حشرات ذوات الجناحين اخصها الذباب المنزلي . طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم. ثوبها الى الخضار الالمس الاسفع المواج . زباناها قصيرة القد صولجانية الشكل .

٢٨٧٦٤ - نَزِيب
Bramée, Bramement (F).
Belling (E).
صوت الايايل والظباء .

٢٨٧٦٥ - نَزِيف هو النزف ، اطلبه .

٢٨٧٦٦ - نَزِيفَة °
Amphipore (F).
جنس ديدان نمروسية مبثولة في معظم بحار العالم .

٢٨٧٦٧ - نَزِيك * ، كَاكُو
Narvalis (S).
Nasique Kakau (F). Nose-ape (E).
قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهباريات . موطنه جزر الزابج . يألف الغابات القائمة على ضفاف المناقع ومجاري الماء ‖ طوله نحو ٧٦ سم. وذنبه ٧٠ سم. يتميز بانفه المستطيل الارنبة . ثوبه كثيف الشعر الناعم الملمس ، لونه الى الكهبة الصفراء يمبق عند الظهر ويحمر عند الصدر والبطن .

٢٨٧٦٨ - نَزِيُوس الشَرُونِيَّات °
Nysius senecionis (S). Nysius des seneçons (F).
حشرة خاصلة من فصيلة الطثريات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٤ مم. رأسها شبه مزواني الشوزن ، مذهب اللون . خطمها صغير . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان . كوسلها والصفحة العليا من بطنها الى الصفار المذهب . الصفحة السفلى الى السمرة السوداء . حجفتها صغيرة محرمة . قشراتها شفاف ‖ مسرحها البراري . تركب نباتات فصيلة المركبات واخصها الشرونيات .

٢٨٧٦٩ - نَزْيُون ° *
Nisionades (S).
حشرة من الهسبيريات . فراشتها صغيرة القد ، مردنية الجسم ، حنطية الثوب ، تطول نحو ٢٦ مم. في الذكور والاناث . رواشنها كستنية اللون سفع المواج ، حنطية التجذيع والزركشة في الاناث ، بيض التنقيط في الذكور . يكثر وجودها من نيسان الى حزيران . يرقاتها تركب معظم النباتات التزيينية دون ان تؤذيها شديد الاذى .

٢٨٧٧٠ - نَزْيُون تَاج °*
Nisionades tages (S).
Nisionade tages, Thanaos tages (F).
Nisionades tages (E).
حشرة من فصيلة الهسبيريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واوروبة . فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الشنداب والامروس واكثر نباتات القرنيات الفراشية ‖ جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ مم. بسطتها نحو ٢٧ مم. رأسها كستني اللون . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنها وبطنها الى الكستني الاسمر الاسفع المواج ‖ رواشن الذكر الى الكهبة الغبراء تعلوها في الزوج الامامي اربع جدات متقطعة كستنية اللون ويعلوها في الزوج الخلفي تخضيب كستني متفاوت السمرة ‖ رواشن

الانثى قريبة الشبه برواشن الذكر الاّ انها ابهت ماجة || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في النهار. تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستضخم الوسط، مالس القشار، اسمر اللون، تعلوه ماجة خضراء زرقاء. رأسها اسود. مدبها ورواجبها الى السمرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعاً وينقضي ضمن صلبجة تحبكها السرفة بين الاوراق الابيدة.

٢٨٧٧١ - نُسَّاح ٥ ، نَسْح ٥ Lézarde (F). Crack (E).

انصداع في جدار البناء سببه مرور الزمن أو عيب في البنيان او خلل في الهيكل نتج عن ظرف قاهر.

٢٨٧٧٢ - نَسَّاس ٥ Déliquescent (F). Deliquescent (E).

نعت تعريفي يطلق على الاجسام التي تماع من تشربها رطوبة الهواء.

٢٨٧٧٣ - نَسَّاسَة ٥ Déliquescence (F). Deliquescence (E).

صفة الأجسام التي تماع من الرطوبة التي تمتصها او تتشربها من الهواء.

٢٨٧٧٤ - نُسَّاف

طائر له منقار كبير (ابن سيده) ج. نساسيف.

٢٨٧٧٥ - نَسَّاف ، نَسَّافَة

Tarare, Vanneuse (F). Winnowing-machine (E).

آلة تنظف الحبوب بواسطة تيار هواء يتسلط على غرابيلها الهزازة.

٢٨٧٧٦ - نِسَاقَة ٥ Taxologie (F). Taxology (E).

النساقة علم يبحث في تنسيق جميع معارف البشر.

٢٨٧٧٧ - نَسَب ، نَسْل Lignage (F). Lineage (E).

هو القرابة في الآباء خاصة. وهو نوعان نسب مستقيم وهو ما كان بين الآباء والابناء. ونسب عرضي وهو ما كان بين الاخوة وبني الاخوة وبني الاعمام. ج انساب

٢٨٧٧٨ - نَسَب Généalogie (F). Genealogy (E).

هو سلسلة تتابع الانسال في الاسرة الواحدة او العرق الواحد.

٢٨٧٧٩ - نِسْبَة غذائيّة ، نِيْطَة غذائيّة

Relation nutritive (F). Nutritive relation (E).

هي نسبة المواد الآزوتية الى غيرها من المواد الغذائية القابلة الهضم في كل علف او شحنة.

٢٨٧٨٠ - نِسْبِيّ ، تَنَاسُبِيّ ، مُتَنَاسِب

Proportionnel (F). Proportional (E).

نعت تعريفي توصف به مناسبات الاشياء المختلفة.

٢٨٧٨١ - نِسْبِيَّة Proportionnalité (F). Proportionality (E).

حالة الاعداد او الاشياء المتناسبة فيما بينها.

٢٨٧٨٢ - نَسَّة * ، نِسَّة Nyssa (S).

Nyssa, Tupélo (F). Tupelo tree (E). Tupelobaum (D). Nissa (I).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النسيات. انواعها المعروفة قليلة، جميعها اشجار وشجيرات عابلة. جذورها هشة تستعمل استعمال الفلين. سوقها رفيعة منتصبة الاغصان. اخشابها لينة المادة بيضاء اللون. اوراقها متعاقبة جامدة النصل اللامع. ازهارها لا نظامية التركيب منها الخنثوية الخماسية الاسدية ومنها الذكرية المشارية الاسدية المنقودية التجميع ومنها الانثوية الثلاثية النورة. || ثمارها عجمية النواة، لبية السوذق || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.



نسة

٢٨٧٨٣ - نَسَّة بَيْضَاء

Nyssa candicans, N. ogeche (S). Tupélo blanchâtre (F).

نوع من النسة، شجرتها متوسطة القد سريعة النمو تعلو من ٦ الى ١٦ م. اوراقها قصيرة الاعناق تطول نحو ١٥ سم. نصلها اسفيني الشكل مالس الصفحة العليا خملي السفلى التي تبدو كأنها مطلية بالرماد الابيض || عناقيد ازهارها الذكرية صغيرة الحجم. ازهارها الانثوية فردية التجميع مزغبة الاعضاء. ثمارها بيضية الشكل حمراء اللون تطول من ٣ الى ٤ سم. سوذقها حامز الطعم. عجمتها عميقة التخديد الطولي.

٢٨٧٨٤ - نَسَّة جَبَّارَة


Nyssa aquatica, N. uniflora (S). Grand tupélo (F).

نوع من النسة، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو ترغب في المناقع والمواقع الرطبة. تعلو نحو ٣٠ م. اوراقها كبيرة القد، اهليلجية الشكل، مدببة المقمة، مجهزة بثلاثة اسنان كبيرة القد مستدقة الاطراف. نصلها مالس الصفحة العليا، خملي السفلى. خمله تدني التجميع اغبر اللون. ازهارها الانثوية فردية التجميع. ثمارها بيضية الشكل تطول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقة العابقة.

٢٨٧٨٥ - نَسَّة جَبَلِيَّة Nyssa sylvatica (S).

Tupélo de montagne (F).

نوع من النسة، شجرته كبيرة الحجم سريعة النمو تعلو من ١٢ الى ٣٦ متراً. اوراقها مستطيلة الاعناق تطول نحو ١٢ سم. نصلها اهليلجي الشكل لامع البشرة على صفحتيه. عناقيد ازهارها الذكرية مستطيلة. ازهارها الانثوية شفعية التجميع يراوح عددها من ٢ الى ٨. ثمارها حصية القد والشكل لونها الى الزرقة العابقة.



نستر


٢٨٧٨٦ - نَسْتَر * Amorpha (S). Amorphe (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القرنيات. انواعه المعروفة قليلة جميعها جنبات وشجيرات لا قياسية القالب والبهرمة. اوراقها ريشية، وترية التركيب، عابلة. ازهارها مستحبة الرائحة، سنبلية التجميع، بنفسجية اللون || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٨٧٨٧ - نَسْتَر أَبْيَض Amorpha canescens (S).

Amorphe blanchâtre (F).

نوع من النستر السيروتي التزييني. جنبته صغيرة القد تعلو نحو ٩٠ سم. اوراقه تطول نحو ١٠ سم. وريقاتها



نستيس

كثيرة العدد الوتري الذي يراوح من ٢١ الى ٤٩ ، نصلها خملي البشرة على صفحته السفلى . سنابله الزهرية مستطيلة . ازهراره يستمر طوالى شهر تموز .

٢٨٧٨٨ - نَسْتَر مُشَجَّر

Amorpha fruticosa (S). Amorphe arbusif, Indigo bâtard, Faux indigo (F). Bastard indigo (E). Bastard-Indigo, Strauchige Unform(D). Amorfa, Indaco bastardo, Falso indaco, Amorosa (I).

نوع من النستر البيروقي الشائع الزراعة . شجيرته كبيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ أمتار . اوراقه مستطيلة الأعناق طولها نحو ٢٥ سم. وريقاتها تعد من ١١ الى ٢١ نصلها بيضي الشكل يطول من ٢ الى ٣ سم. سنابله الزهرية عقبية لبدة تطول نحو ٢٠ سم. || ازهراره يستمر طوال شهر حزيران .


نسر الجواء

٢٨٧٨٩ - نِسْتِيس ⁰* Agonostoma (S). Nestis (F).

جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف وفصيلة البوريات. انواعه المعروفة نحو ١٠ اعطانها انهر افريقية الاستوائية || اجسامها اهليلجية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٥ الى ٢٢ سم. رؤوسها صغيرة مفلطحة كرؤوس البوري . زعانفها الظهرية ثنائية ، الخلفية منها تقابل الشرجية . زعانفها الذيلية كبيرة مقطومة الاطراف او قليلة التقمير . اثوابها تراوح من الرمكة المتفاوتة السمرة الى الشهبة . خضاب رؤوسها وظهورها اعبق من خضاب بطونها الذي يغبر عند بعض الانواع || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٨٧٩٠ - نَسَح Epandre (F). To scatter (E).

نسح السماد والتراب والقش ... اذراها .

٢٨٧٩١ - نَسْر Fourchette (F). Frog (E).

من اجزاء حافر الخيل وهو القسم البارز من باطن الحافر.

٢٨٧٩٢ - نَسْر Vultur (S).
Vautour (F). Vulture (E).

جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريات . انواعه قليلة العدد كبيرة الجثة الضخمة . رؤوسها صلع غفر . مناسرها مستطيلة جالسة تنتهي بهبرة منعقفة حادة . اعناقها زغبية الريش الاغفر . قواعد اعناقها مطوقة بريائل مهدلة الزغب . سواقطها مستطيلة منفرجة . اذنابها قصيرة مستديرة . ارساغها قوية عارية || والنسر شره نهم رغيب ، اذا وقع على جيفة وامتلأ منها لم يستطع الطيران حتى يثب وثبات متتالية يرتفع على اثرها شيئاً فشيئاً || ويقال للنسر عريف الطير . كنيته ابو الابرد وابو الاصبع وابو مالك وابو المنهال وابو يحيى . والانثى يقال لها ام قشعم . وسمي نسراً لانه ينسر الشيء ويبتلعه . جمعه في القلة انسر وفي الكثرة نسور || اعرف انواعه واشهرها نسر الجواء والنسر القنبراني .


نسر قنبراني

٢٨٧٩٣ - نَسْر الجُواء *

Vultur monachus (S). Vautour moine, V. cendré, V. arrian, Grand vautour (F). Hooded vulture (E).

نوع من النسر ،طوله نحو ١٢٥ سم. وفتحة سقطيه نحو ٢٥٠ سم. ثوبه الى السمرة الحنطية الغبراء . رأسه اصلع . عنقه اغفر الريش الاطحل . برائله حنطي اللون .منسره كبير القد ، حاد الهبرة الزرقـاء الشديدة الانعقاف . وهو من القواطع يجوب اجواء اسيا الوسطى وافريقية الشرقية والشمالية واروبة الجنوبية . سربه يتألف من ثلاثة الى ستة ازواج || قوته الجيف على اختلاف انواعها واذا جاع تعدى على الغنم والماعز والظباء || الذكر لا يفارق انثاه مدى الحياة . يدنّ وكنه بين فروع شجرة داسية على ارتفاع بضعة اقدام من الارض || انثاه تبيض رقنتين كبيرتين لونهما الى الرماد الاطحل تعلوه رقشة حمراء . الحضن يستمر نحو ستة أسابيع تتناوب عليه الانثى والذكر .

٢٨٧٩٤ - نَسْر أمْريكِيّ Condor (F).

هو الكندور ، اطلبه .

٢٨٧٩٥ - نَسْر طَائِر Altaïr (F). Altair (E).

النسر الطائر ويدعى الطير ، نجم نيّر من كوكبة العقاب . راجع طير .

٢٨٧٩٦ - نَسْر فَحّاح Condor (F).

هو الكندور ويدعى النسر الامريكي، اطلبه .

٢٨٧٩٧ - نَسْر قُنْبَرَانِيّ * ، نُسْنُوس

Vultur occipitalis (S). Vautour huppé (F). White headed vulture (E).

نوع من النسر ، كبير الهامة قدره قدر نسر الجواء . ثوبه الى البياض الاغبر الزاهي المواج . قرص رأسه متوج بقنبرة صغيرة زغبية الريش ناصعة البياض . عنقه اغفر الريش الاغبر ، برائله اصفر باهت || موطنه افريقية الوسطى . يألف الاحراج ومجاري الماء . اخلاقه وطباعه لا تختلف عن اخلاق وطباع نسر الجواء .

٢٨٧٩٨ - نَسْر وَاقِع Véga (F). Vega, Wega (E).

النسر الواقع نجم نيّر لامع من كوكبة القيثارة . يعتبر من ألمع نجوم السماء . يبعد عن الارض نحو ٢٦ سنة ضوئية . يبدو ان النظام الشمسي بكامله يسير باتجاهه اي انه يجذبه نحوه .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّات Vulturidae (S).
Vulturidés (F). Vulturidae (E).

فصيلة من لة النسور وفئة كواسر النهار ورتبة الجوارح ، تشمل النسر والرخمة والأنوق والقشعام والبغاث والستل . جيمها كبيرة الجثة والسقط . رأسها اصلع او اغفر . برائلها كبيرة . عنقها اغفر الريش الناعم . ارساغها عارية بخلاف ارساغ العقبان الكاسية المسرولة . مخالبها ظفرية لذلك فهي لا تقوى على حمل فريستها كما تفعل العقاب وهذا ما يجعلها تقع على الجيف وقلما تصيد .

٢٨٨٠٠ - نِسْرِين * ، جُلْنِسْرِين ، وَرْد بَرِّيّ ، وَرْد السَيَّاج

Rosa canina (S). Eglantier, Eglantine, Rose sauvage, R. des chiens (F). Canker flower, Dog-rose, Dog-briar, Heprose (E). Hundrose, Hundsrose (D). Rosa canina, R. delle siepi, Cinorrodo (I).

نوع من الورد البري . ساقه تعلو من متر الى ثلاثة امتار. شوكه متتابع الدرز ، حاد الطرف المحجن . وريقاته وترية التجميع ، مستطيلة الاعناق ، ناشزة العروق والاعصاب ، مسننة الحافة . ازهاره غبراء اللون ، وردية المواج ، مستحبة العرف الذكي الرائحة ، بتلاتها وحيدة الصف . ثماره نووية


نسرين

جوزية القد ، ارجوانية اللون ، ناشفة اللب ، غنية بالحامض الاسقربوطي الذي يستعمل ضد الحفر .

٢٨٨٠١ - نِسْطَرَار

سمكة تعرف بلوت المتوسط ، اطلبها .

٢٨٨٠٢ - نُسْطُور ٥* Nestors (S). Nestor (F). Nestor (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة اربعة موطنها زيلندة الجديدة والجزر المجاورة . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد . تألف الغابات والمواقع التي تكثر فيها الصخور المتراكبة لانها تدثن اعشاشها في شخاليفها قوتها المواد النباتية واخصها الثمار العنبية والعساقل والنوامي وبعض الحشرات واساريعها || اجسامها معتدلة القد تطول من ٤٥ الى ٥٠ سم . اذنابها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . اثوابها قاتمة الالوان تكثر فيها الشهبة السمراء والحمرة الجوزية || الانثى تضع اربع بيضات تحضنها نحو ١٩ يوماً بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٨٨٠٣ - نُسْطُوك ٥ Nostoc (F).

ألغ مأكول يكثر وجوده في بعض مناقع الصين . يدعى بزقة القمر .

٢٨٨٠٤ - نُسْطُوم ٥ Neostoma (S). Néostome (F). Neostoma (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة ، عديمات السهف ، كبيرات الشدق . انواعه المعروفة قليلة العدد تعيش في المناطق اللجية البعيدة الغور ولا تشاهد الا نادراً قرب المجادح والشطوط || اجسامها مستعرضة المقدم ، مستدقة المؤخر ، تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اشداقها كبيرة مخيفة . جلودها عادمة السهف . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٨٨٠٥ - نِسْع Vent du Nord (F). North wind (E).

النسع اسم ريح الشمال . ويقال ريح نسعية اي شمالية .

٢٨٨٠٦ - نِسْع Poignet (F). Wrist (E).

النسع : المفصل بين الكف والساعد .

٢٨٨٠٧ - نُسْغ Sève (F). Sap (E).

سائل غذائي يؤمن حاجة مختلف اعضاء ونسج النبات . وهو على نوعين : نسغ باهل او صاعد او ناقص او وارد ونسغ كامل او هابط وهو الصادر المغذي .

٢٨٨٠٨ - نُسْغ بَاهِل ، نُسْغ نَاقِص ، نُسْغ صَاعِد Sève brute (F). Inorganic sap (E).

هو ما يمتصه النبات من مواد قابلة التمثيل فيوردها الى الاوراق لتحضيرها وتحويلها الى غذاء .

٢٨٨٠٩ - نُسْغ كَامِل ، نُسْغ هَابِط Sève élaborée (F). Elaborate sap (E).

هو ما حضرته الاوراق من النسغ الباهل فاصبح كاملاً صالحاً لتصديره الى الجذور التي توزعه على مختلف اجزاء النبات .

٢٨٨١٠ - نَسْف Vannage (F). Winnowing (E).

نفض الحب وغربلته بالمنسف .

٢٨٨١١ - نِسْفَة ، نَسْفَة ، نُسْفَة ، نَسَفَة ، نَسِيفَة ، بَزَلْت Basalte (F). Basalt (E).

وقد ترد بالشين بدلا من السين ، هي حجارة الحرّة السوداء ذات النخاريب .

٢٨٨١٢ - نَسْفَة Meulière (F). Millstone grit (E).

صخور صوانية نخرة تستعمل كأرحية .

٢٨٨١٣ - نَسَق شَامِيّ

النسق الشامي مجموعة كواكب مصطفة على رأس الحية في كوكبة حور وحية .

٢٨٨١٤ - نَسَق يَمَانِيّ

النسق اليماني مجموعة كواكب مصطفة تحت عنق الحية في كوكبة حور وحية .

٢٨٨١٥ - نُسَك Cinnyris albiventris (F).

هو التمير الابيض البطن ، اطلبه .

٢٨٨١٦ - نِسْلَة ٥ Neslia (S). Neslie (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة || سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها كاملة . ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع . ازهارها صغيرة يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف انواعها واشهرها النسلة العثكولية .



نسطور

٢٨٨١٧ - نِسْلَة عُثْكُولِيَّة ٥ Neslia paniculata (S). Neslie paniculée (F).

نوع من النسلة . عشبة برية ، حولية . منبتها بعض الاصقاع اللبنانية ، اخصها الجبلية || ساقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، رمحية النصال المستطيلة . ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها صغيرة ، صفراء اللون || تنويرها ربيعي .

٢٨٨١٨ - نَسْنَاس Nisnas (F).

هو هجرس الغاب ، اطلبه .

٢٨٨١٩ - نَسْنَاسَة هي الطيطوى الاخضر ، اطلبه .

٢٨٨٢٠ - نُسْنُوس هو النسر القنبراني ، اطلبه .

٢٨٨٢١ - نَسُّوحَة Poliste (F).

هي الزنبور الصغير ، اطلبه .

٢٨٨٢٢ - نَسِّيَّات Nyssacées (F). Nyssaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها النسة .

٢٨٨٢٣ - نَسِيج Tissu (F). Tissue, Web (E).

الانسجة هي الخامات التي تتكون منها اعضاء الاجسام الحية . وهي عديدة الانواع المختلفة التركيب والخصائص تتألف من خلايا مماثلة شكلاً وحجماً . || اشهر انواع النسج ما يتبع .

٢٨٨٢٤ - نَسِيج دُعَامِيّ Tissu palissadique (F). Palissadic tissue (E).

اسم يطلق على النسيج الخضيبي القائم الخلايا المتماسكة المشدودة كما هي الحال في نصال الاوراق .

٢٨٨٢٥ - نَسيج شَحْمِيّ Tissu adipeux (F). Adipose tissue (E).
كل نسيج في الحيوان تحولت خلاياه وحوت شحماً من جراء التسمين .

٢٨٨٢٦ - نَسيج ضامّ Tissu conjonctif (F). Conjunctive tissue (E).
هو في النبات نسيج الوِثن الذي يتكون من خلايا عادمة التمييز تتصف بمقدورها الانسياقي الذي يؤهلها الى الدخول في تركيب مختلف النسج .

٢٨٨٢٧ - نَسيج عَصَبِيّ Tissu nerveux (F). Nervous tissue (E).

٢٨٨٢٨ - نَسيج عَضُدِيّ Tissu de soutien (F). Support tissue (E).
هو النسيج الدعامي الذي يمد النبات بالصلابة النوعية اللازمة .

٢٨٨٢٩ - نَسيج عَضَلِيّ Tissu musculaire (F). Muscular tissue (E).

٢٨٨٣٠ - نَسيج عُظَامِيّ Tissu osseux (F). Osseous tissue (E).

٢٨٨٣١ - نَسيج غُضْرُوفِيّ Tissu cartilagineux (F). Cartilaginous tissue (E).

٢٨٨٣٢ - نَسيج كِسَائِيّ Tissu de revêtement (F). Revetment tissue (E).
هو النسيج الذي يغلف الاعضاء النباتية الهوائية فيحميها من البلل والنشاف ومختلف العوارض الخارجية .

٢٨٨٣٣ - نَسيج مَنَسِيّ Tissu méristémique (F). Meristamic tissue (E).
كل نبات وعائي يحوي مجموعة من الخلايا غير المميزة تتكاثر في مناطق معينة ، توجه تخصيصها النسيجي ، تدعى المناطق المنسية . وهي تقسم الى قسمين قسم النسج المنسية الاولية او الهامية وقسم النسج المنسية الثانوية او القلبية .

٢٨٨٣٤ - نَسيج مُوْصِل Tissu conducteur (F). Conducting tissue (E).
هو النسيج الوعائي والانبوبي الذي يؤمن النقل السريع بين مختلف اعضاء الجسم النباتي .

٢٨٨٣٥ - نَسيجِيّ Textile
نعت تعريفي توصف به كل مادة يمكن حلها الى خيوط صالحة للحياكة .

٢٨٨٣٦ - نَسِيس ° Humidité normale (F). Normal humidity (E).
الرطاب الطبيعي المألوف الذي يكون في سائر المواد الاستهلاكية وهو ما يعبرون عنه بالرطوبة النوعية .

٢٨٨٣٧ - نُسَيْلَة Nucelle (F).
هي السرتية اطلبها .

٢٨٨٣٨ - نَسيْلَة هي الزوان المعمر ، اطلبه .

٢٨٨٣٩ - نَسِيم ، رَيْدَة
Brise, Vent très faible (F). Breeze, Weak wind (E).
كل ريح ضعيفة لا تحرك شجراً ولا تعفي اثراً . ج نسام .

٢٨٨٤٠ - نَسِيئَة ، إئْتِمَان Crédit (F). Credit (E).
التزام يقطعه مصرف او شخص لمن يطلب منه ان يجيز له استعمال مال معين نظراً للثقة التي يشعر بها نحوه . وقد تطلق اللفظة ايضاً على المال نفسه .

٢٨٨٤١ - نَشَا ، نَشَاء Amidon (F). Starch (E).
النشا مادة عضوية لا متبلورة ، بيضاء اللون، عادمة الطعم والرائحة، ناعمة الملمس، تذوب في الماء الدافئ . وهو ينتمي كماوياً الى فئة مركبات هيدرات الكربون ويتكون مجهرياً من حبيبات ذرية يختلف شكلها وحجمها باختلاف مصدرها || يوجد النشا في معظم اجزاء النبات واخصها الاوراق الخضر ويكثر في بعض الحبوب والمساقل كالحنطة والارز والشعير والقرطم والحمص والفاصوليا والبطاطا والانيام الخ ...

فحبة الحنطة تحوي نحو	٧٠ ٪ من النشا
وحبة الارز تحوي نحو	٨٠ ٪ من النشا
ولبوب البطاطا يحوي نحو	٢٥ ٪ من النشا

٢٨٨٤٢ - نِشَاب Météorite (F). Meteorite (E).
شذرة معدنية التركيب مصدرها الاجرام السماوية . يقال انها من حطام النيازك التي تخترق الاجواء الارضية . راجع نيزك .

٢٨٨٤٣ - نَشَّاب Serpent volant (F).
نوع من الثعابين يدعى السف ، اطلبه .

٢٨٨٤٤ - نَشَادِر ، نُشَادِر
هو الامونياك ، اطلبه .

٢٨٨٤٥ - نُشَارَة Vermoulure (F). Worm-hole (E).
سحيق الخشب الذي يخرج من الثقوب والانفاق التي تخللها الحشرات في الاشجار والاخشاب || وهي ايضاً سحيق الخشب الناتج عن النشر .

٢٨٨٤٦ - نَشَاس Osyris blanc (F).
نبات تزييني يعرف بأبي ليله ، اطلبه .

٢٨٨٤٧ - نِشَاص ، نَمِرَة Cirro-cumulus
نوع من الغيوم البعيدة العالية، مظهرها كتل صغيرة تشبه القطن المندوف || يقال سحاب نشاص وغيوم نمرة .

٢٨٨٤٨ - نَشَاطَة ، دِينَميك Dynamique (F). Dynamics (E).
هي علم القوى.

٢٨٨٤٩ - نَشَّان هو كركدن سومترا ، اطلبه .

٢٨٨٥٠ - نُشْبَة ° ، نُطْشَة ° Chromosome
مواد جرمية شكلية نووية معدودة تكون في الخلية اثناء انقسامها . اما عدد النشب فهو نوعي لا يتغير .

٢٨٨٥١ - نَشْح النشح هو مجرى الماء الطبيعي .

٢٨٨٥٢ - نَشْح ° Phototactisme (F). Phototactism (E).
النشح مدى تأثير النور باعضاء النبات .

٢٨٨٥٣ - نَشْحَة ° Plasmon
التراث الوراثي الخارج عن نطاق النشب .

٢٨٨٥٤ - نَشْر Sciage (F). Sawing (E).
هو قطع الخشب بالمنشار .

٢٨٨٥٥ - نَشْرَة Bulletin (F).

٢٨٨٥٦ - نَشْرَة جَوِّيَّة
Bulletin météorologique (F). Weather forecast (E).
موجز الاحوال الجوية وعواملها التي حصلت في فترة معينة .
وقد تبحث ايضاً في الاحوال الجوية المرتقبة .

٢٨٨٥٧ - نَشَّع ° Doser (F). To proportion (E).
نشع وركز وعاير : حدد مقادير المواد المختلفة بالنسبة الى بعضها . او عين مقدار المادة الفعالة بالنسبة الى كمية محدودة من الماء او غيره .

٢٨٨٥٨ - نَشْعَة ° Dose
هي المقدار الكافي من المادة الفعالة .

٢٨٨٥٩ - نَشْعَة ذَاعِفَة ° Dose léthale (F).
Lethal dose (E).
هي الكمية اللازمة من كل مادة جعالية او سامة للقضاء على كائن معين موصوف .

٢٨٨٦٠ - نَشْل Déterrage (F).
هو اخراج الحراث من التراب في آخر التلم .

٢٨٨٦١ - نَشَم Micocoulier (F).
هو الميس ، اطلبه .

٢٨٨٦٢ - نَشَم أَبْيَض Fabrecoulier (F).
هو ميس الجبل ، اطلبه .

٢٨٨٦٣ - نَشَم شَرْقِيّ Micocoulier oriental (F).
هو ميس الشرق ، اطلبه .

٢٨٨٦٤ - نَشَم صِينِيّ Micocoulier de Chine (F).
هو ميس الصين ، اطلبه .

٢٨٨٦٥ - نَشَمَة Anabase (F).
هي الاناباز ، اطلبه .

٢٨٨٦٦ - نُشُوز Affleurement (F).

٢٨٨٦٧ - نَشُوط ضرب من السمك (اللسان) .

٢٨٨٦٨ - نُشُوظ
نبات الزند من أرومته اول ما يبدو حين يصدع الارض .

٢٨٨٦٩ - نُشُول النشول : قلة الحرارة .

٢٨٨٧٠ - نُشَيَة Odeur naturelle (F).
Natural odour (E).
هي الرائحة الطبيعية تفوح من الشيء دون واسطة . ج نشايا .

٢٨٨٧١ - نَشِيع ° Pyrenophora (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشوفيات .
تتميز باعسانها السود الهلبية المسام . تكاتها دبوسية الشكل مرصوفة . بوغها شفعي التجميع ، ثماني الارتكاز ، وثيري الخلية || انواعه الاقتصادية قليلة اشهرها :

٢٨٨٧٢ - نَشِيع الزَرْع ° *
Helminthosporium gramineum, Pleospora graminea, Pyrenophora graminea (S). Helminthosporiose des graminées, Maladie des stries de l'orge (F). Stripe disease of barley (E). Streifenkrankheit der gerste (D).
فطر مجهري يصيب النجيليات اخصها الشعير والحنطة والشيلم والدخن والذره || مظهره الخارجي بقع مستطيلة قدية الشكل تعلو العصف فتبدو عابقة اللون ثم شاحبة وتنتهي بالسمرة || يركب الزرع بعد ادباسه باربعة او خمسة أسابيع وينتقل من عصفة الى اخرى اعلى منها حتى السبلة فيمنعها عن التفطيح او يسبب انملاص عقدها .
يكافح اما باستعمال بذار جديد خال من فطر المرض او بتطهير البذار الموجود بواسطة الاملاح النحاسية او مركبات الزئبق .

٢٨٨٧٣ - نَشِيع الشَعِير °
Helminthosporium teres, Pleospora teres, Pyrenophora teres (S). Helminthosporiose de l'orge (F). Net blotch of barley (E). Blattfleckenkrankheit der gerste (D).
فطر مجهري يركب القلت وجميع انواع الشعير الزراعية والبرية . مظهره الخارجي ، في أول عهده ، بقع مائعة لا قياسية الشكل والحجم تعلو نصل العصف وتستقر بين الاعصاب ، لونها الى الحنطي الزيتوني اللامع ، ثم تتجسم وتأخذ شكل المستطيلات || اضراره في الغالب محدودة وقد تبلغ في بعض المواقع الرطبة والظروف الخاصة نحو ٥٠ ٪ يكافح بتطهير البذار بالاملاح الزئبقية او غيرها .

٢٨٨٧٤ - نَشِيع الشُوفَان ° *
Helminthosporium avenae, Pyrenophora avenae (S). Helminthosporiose de l'avoine (F).
فطر مجهري يصيب الشوفان فيعطبه . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة شاحبة اللون ثم حنطية زاهية فعابقة تركب اواسط نصل العصف ثم تعمه فتسبب ذبوله ويباسه .
اضراره في غالب الاحيان زهيدة || يكافح بتطهير البذار كغيره من فطور النشيع .


٢٨٨٧٥ - نَصْب Plantation (F). Plating (E).
النصب هو زرع الغراس في التربة . وقد يتم على عدة اشكال اعمها الرزدقة والتخميس .


٢٨٨٧٦ - نَصْبَة Plant (F). Young plant, Slip (E).
النصبة والغرسة والغريسة هي كل نبات صغير في تمكنه جذوره من استمرار الحياة منفرداً .

٢٨٨٧٧ - نَصْبَغ °
Chloroleucite, Chloroplaste, Chloroplastide
جسيم مشرب الخضيب يوجد في وذقة الخلية النباتية .
ج . نصابغ .

٢٨٨٧٨ - نَصَّة Oiseau femelle (F). She-bird (E).
النصة هي العصفورة ، انثى العصفور .

٢٨٨٧٩ - نِصْفِيَّات الجِنَاح Hemiptera,
Hemipteroïdes (S). Hémiptères (F). Hemiptera (E).
طبقة حشرات من شعبة العليات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى رتبتين : متجانسة الاجنحة ومختلفة الأجنحة .


نشيع الزرع


نشيع الشوفان

٢٨٨٨٠ - **نِصْفِيَّة الأجْنِحَة** Hémiptère (F).
نعت تعريفي يطلق على جميع الحشرات التي تنتمي الى طبقة نصفيات الجناح .

٢٨٨٨١ - **نَصْل ، حَاشِيَة ، شَفْرَة ، صَفِيْحَة**
Limbe (F). Limb (E).
هو الجزء المنبسط المستطيل العريض من ورقة النبات .

٢٨٨٨٢ - **نَصْلِيّ** Limbaire (F). Limbate (E).
نعت تعريفي توصف به الاعضاء التي تؤلف النصل كقولك خلايا نصلية .

٢٨٨٨٣ - **نُصُول الحَافِر** Avalure (F).
Sloughing of the horny part of the hoof (E).
عارض يصيب الحافر فيسبب هبوطه في الخيل .

٢٨٨٨٤ - **نَصِيّ** * Sasa (S).
Bambou (F). Bamboo (E).
جنس نباتات قصبية برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في المواقع الرطبة والأتربة القليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية || اشهر انواعه ما يتبع .


نصي

٢٨٨٨٥ - **نَصِيّ أبْلَق** Sasa variegata (S).
Bambou bandé (F).
نوع من النصي يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه مزدوجة التصفيف ، نصلها مالس الصفحة العليا الخضراء اللون ، خملي السفلى المبلقة بالابيض || يرغب في الاتربة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٨٦ - **نَصِيّ مُذْهَب** Sasa auricoma (S).
Bambou à chevelure dorée (F).
نوع من النصي يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . سلامياته بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم . نصلها خملي البشرة على صفحتيه ، يعلوه توشيح ذهبي || يرغب في الاتربة الرملية الدبالية الرطبة .

٢٨٨٨٧ - **نَصِيّ مُزْدَوِج التَّصْفِيف**
Sasa disticha, Bambusa nana (S). Bambou distique (F).
نوع من النصي يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه ضيقة مستطيلة مزدوجة التصفيف تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . نصلها اخضر الصفحة السفلى مخضب العليا ، خضبها ارجواني يعبق عند الازرباب . يرغب في الاتربة العميقة الرطبة المتوسطة الاندماج .


٢٨٨٨٨ - **نَصِيّ يَابَانِي** Sasa japonica (S).
Bambou japonais (F).
نوع من النصي يعلو من المترين الى الخمسة امتار . سلامياته الى الخضار الاصفر . اوراقه تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مسنن الحافة ، مالس الصفحة العليا العابقة الخضار ، خملي السفلى الزرقاء اللون . يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٢٨٨٨٩ - **نَصِيب** Part, Quote-part (F).
Share, Part, Portion (E).
هو جزء من ذمة مالية يختص بها احد المتقاسمين . وهو حصة المرء في شيء او مال مشاع .

٢٨٨٩٠ - **نَضْح ، وَشَل** Suint (F).
Grease of wool, Yolk (E).
هو نضيض الصوف اخصه صوف الغنم .


٢٨٨٩١ - **نَضَّار ، كَامِلِينَة** Camelina (S).
Caméline (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة معظمها بري ، يكثر بين الزروع فيؤذيها || اشهر انواعه النضار المزروع .

٢٨٨٩٢ - **نَضَّار مَزْرُوع * ، كَامِلِينَة مَزْرُوعَة**
Camelina sativa, Myagrum sativum (S). Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne (F). Camelina, Gold of pleasure (E). Echter Dotter, Leindother (D). Camelina, Sesamo di Germania, Dardella (I).
نوع من النضار الاستثماري يزرع لبزوره الزيتية الشائعة الاستعمال الصناعي || عشبته فرعاء . اوراقه صغيرة القد ، سنانية النصل الأخضر . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة ، صفراء اللون ، تنور في اوائل الصيف . ثماره خردلية ، بزورها دقيقة بيضية الشكل برتقالية اللون تحوي نحو ٣٥ ٪ من الزيت الصناعي الذهبي اللون .


نضار مزروع


٢٨٨٩٣ - **نَضَّار** Requin-marteau (F).
هو مطراق البحر ، سمكة من القرشيات ، اطلبه .

٢٨٨٩٤ - **نُضَارِيَّات** Chrysomelidae (S).
Chrysomélidés (F). Chrysomelidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها بضعة آلاف . معظمها حشرات صغيرة القد . اجسامها مالسة البشرة ، زاهية الالوان . قرونها الاستشعارية عديدة الاشكال فيها الخيطي والهلبي والصولجاني والمنشاري . ارساغها خماسية التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . قوتها اوراق والياف وازهار النبات . مكنها تبني اللون ، مختلف الاشكال تكثر فيه الاستطالة ، تمتحه الانثى على النبات العائل او تلقيه في التربة قرب العوائل || يرقاتها خاضلة ، سداسية الارجل ، عديدة الالوان ، تركب النبات فتقضم الاوراق وتنخر السوق عند جمام التربة وبعضها يركب الجذور || حورياتها صغيرة القد تلتحف بشرنقة تصنعها من الطين والمواد العضوية .


نضارية الحماض

٢٨٨٩٥ - **نُضَارِيَّة الحُمَّاض** *
Gastrophysa raphani (S). Chrysomèle de l'oseille (F).
حشرة من النضاريات . طولها نحو ٥ مم . ثوبها الى الخضار الزبرجدي الزاهي المواج . تظهر في أواخر الربيع وتمتح لطخ مكنها على الصفحات السفلى من اوراق الحماض فينقف خلال شهر أيار عن يرقات سمراء اللون نهمة تقضم الاوراق وتؤذيها .

٢٨٨٩٦ - **نُضَارِيَّة الحَوْر * ، لِينَا الحَوْر**
Lina populi, Melasoma populi, Chrysomela populi (S). Lina du peuplier (F).
حشرة من النضاريات طولها نحو ١١ مم . رأسها ودرقتها الى الخضار الازرق المواج . غمداها الى الحمرة يعلوهما عند طرفيها تبقيع اسود . اجيالها الحولية ثلاثة . يرقتها صغيرة القد ، وردية الجسم ، سوداء الرأس ، تركب اوراق الحور فتقحط المخضيب ولا تترك سوى الاعصاب والشرايين . وقد تتعدى على النوامي وعلى البراعم الفتية فتقضي عليها .


نضارية الحور

٢٨٨٩٧ - **نُضَارِيَّة الزُّوْفَا**
تعرف بأريما مرجيناتا ، اطلبها .

٢٨٨٩٨ - نُضَارِيَّة الصَفْصَاف الخَضْرَاء *
Phyllodecta vitellinae (S). Chrysomèle verte de l'osier (F).
حشرة من النضاريات. طولها يراوح من ٤ الى ٥ مم. ثوبها الى الخضار الزبرجدي . تركب مع يرقاتها اوراق وبراعم الصفصاف فتؤذيها اشد الأذى .

٢٨٨٩٩ - نُضَارِيَّة الصَفْصَاف الزَرْقَاء *
Phyllodecta vulgatissima (S). Chrysomèle bleue de l'osier (F).
حشرة من النضاريات، طولها نحو ٥ مم. ثوبها الى الزرقة القاتمة . تركب مع يرقاتها اوراق الصفصاف فتخرمها وتقضم النوامي وبراعمها فتؤذيها اشد الاذى .

٢٨٩٠٠ - نُضَارِيَّة الصَلِيبِيَّات
هي الحدوش ، اطلبه .

٢٨٩٠١ - نُضَارِيَّة القُرَّة *
Phaedon cochleariae (S). Chrysomèle du cresson (F).
حشرة من النضاريات بيضية الشكل محدودبة ، طولها نحو ٤ مم. ثوبها الى الزبرجدي يعلوه مواج ازرق . زباناها الى السواد الفحمي . تركب مع يرقاتها اوراق القرة فتجعلها كالمسرد وتتعدى على اوراق الفجل واللفت والملفوف فتفعل فيها فعلها بالقرة .

٢٨٩٠٢ - نُضَارِيَّة القَرْعِيَّات * ، رَفِيسْد ، غَلَرُوق الشَمَّام ، نُضَارِيَّة قِرْمِزِيَّة
Raphidopalpa foveicollis (S). Raphide, Galéruque du melon (F).
حشرة من النضاريات، طولها نحو ٧ مم. ثوبها الى الحمرة البرتقالية . تعيش على اعشاب المراعي الطبيعية والفصة والبرسيم . اناثها تلقي بمكنها على التربة قرب عوائلها، اخصها القرعيات ، فينقف المكن عن يرقات صغيرة تبنية اللون تركب وتنخر سوق الشمام والبطيخ والخيار والكوسى وسائر نباتات الفصيلة القرعية .

٢٨٩٠٣ - نُضَارِيَّة الكَرْمَة
هي برموس الجفنة ، اطلبه .

٢٨٩٠٤ - نُضَارِيَّة أَنِيقَة *. Chrysomela polita (S).
Chrysomèle élégante (F). Chrysomela polita (E).
حشرة خاصلة من فصيلة النضاريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء . خنافسها ويرقاتها تعيش على جميع انواع النعنع البري والزراعي فتقضم الاوراق وتؤذيها || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ مم. ثوبها متراكب الالوان كوسلها الى الشقحة النحاسية الخضراء المواج ، ظهرانها الى الشقحة الصنابية المذهبة المواج . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان دقيقان . ظهرانها معتدل الاحديداب مستدير المؤخر اللاحف . غمداها معتدلتا الصلابة ، نظاميتا التنقيط الخفيف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || الانثى اميز قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار || واليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٥ مم. جسمها وشعي الشكل ، قليل التقويس ، اطحل اللون . رأسها غليظ الجرم اسمر اللون . رواجبها الى السمرة . تحمل في ظهرها وجانبيها ثلاثة خطوط سمر تعلوها كشاش من الملب الدقيق || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي ضمن جراب في التربة .

٢٨٩٠٥ - نُضَارِيَّة مُتَبَرِّجَة
Chrysomela fastuosa (S). Chrysomèle guindée (F). Chrysomela fastuosa (E).
حشرة خاصلة من فصيلة النضاريات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الشفوية واخصها الصعتر . خنافسها تعيش على الازهار والنوامي . يرقاتها تركب الاوراق || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ مم. ثوبها الى الخضار الاسفع المواج يعلوه في الظهران تمشيح طولي ارجواني وازرق . رأسها كبير الجرم . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان ، دقيقان . ظهرانها مستدير الزوايا والطرف اللاحف . غمداها متتابعتا التنقيط الخفيف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || الانثى اميز قداً من الذكر وابهت ثوباً منه واقصر زباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند تمام نموها تطول نحو ١٢ مم. جسمها وشعي الشكل ، قليل التقويس ، مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الطحلة الحنطية المواج . رأسها وشرجها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة تحت الجثالة اوتحت الحجارة .

٢٨٩٠٦ - نَضَبَ Tarir (F).
To drain, To exhaust (E).
نضب النبع : انقطع ماؤه . ونضب الماء: غار في الارض .

٢٨٩٠٧ - نُضْج Pleine maturité (F).
Full maturity (E).
هو بلوغ الثمرة كمالها الجسموري وعبورها آخر دور من ادوار حياتها . والنضج يأتي بعد الادراك والايناع .


٢٨٩٠٨ - نَضْح Bassinage (F). Sprinkling (E).
هو الاسقاء بالرذاذ اي الاسقاء الخفيف .


٢٨٩٠٩ - نَضْخ Pulvérisation (F).
Pulverization (E).
هو رش الماء او اي سائل آخر بواسطة جهاز ضاغط خاص يدفعه بعنف .


٢٨٩١٠ - نَضَد Stratifier (F). To stratify (E).
نضد البذور ، جعل بعضها فوق بعض صفوفاً متراصفة متتابعة .


٢٨٩١١ - نَضَف هو الصعتر البري ، اطلبه .


٢٨٩١٢ - نَضَفَة Nauclerus (S).
Nauclère, Milan-hirondelle, Epervier à serpent (F).
جنس طير من عمارة الحداء وفصيلة الصقريات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، تتميز باجسامها الهيفاء . رؤوسها صغيرة . اعناقها قصيرة . سواقطها مستطيلة ذلقة الاطراف . اذنابها شديدة الطول فارقة . مناسرها قوية ، منعقفة البهرة الحادة . ارساغها قصيرة ، مخالبها قوية ذربة. || تألف الحياة الجماعية سربها يراوح من ١٠ الى ١٠٠ زوج . قوتها الحشرات والوزغ والعظاء والحيات ، تدن اوكانها في قنن الاشجار اخصها السنديان والصنوبر . اناثها تضع



نضارية الصفصاف الخضراء


نضارية الصفصاف الزرقاء


نضارية القرة


نضارية القرعيات


نضارية انيقة



نضفة افريقية نضفة امريكية


نضم شائع


نضم هندي


نضناض


نضير الامازون


نطّاح

من رفتين الى اربع رفنات تحضنها بمناوبة الذكور . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٩١٣ - نَضَفَة إفريقيّة *

Nauclerus riocouri (S). Nauclère d'Afrique (F).

نوع من النضفة، موطنها يشمل معظم اقطار افريقية الجنوبية والشرقية والوسطى . جسمها يطول نحو ٥٥ سم. رأسها وعنقها وصدرها وبطنها الى البياض العاجي . سقطاها وظهرها وذنبها الى السواد اللامع تعلوه ماجة خضراء . منسرها اسود اللون . حدقة عينها كالياقوت . ارساغها كاسية . || تألف الاحراج ومجاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق . سربها يعد من ١٠ الى ٥٠ زوجاً .

٢٨٩١٤ - نَضَفَة أمْريكيّة *

Nauclerus furcatus (S). Nauclère-martinet, Nauclère d'Amérique (F).

نوع من النضفة، موطنها فسيح الارجاء يشمل امريكة الجنوبية والشمالية . جسمها يطول نحو ٥٧ سم. رأسها وعنقها وجوشنها وبطنها الى البياض الثلجي وما تبقى اسود اللون ازرق المواج تعلوه خضرة سفعاء . منسرها عابق السمرة. حدقة عينها جوزية . ارساغها الى الصفار الاخضر المواج. تألف الاحراج . تجوب البلاد الامريكية في طلب الرزق والمصيف والمشتى . سربها يعد من ٢٠ الى ١٠٠ زوج .

٢٨٩١٥ - نَضَم ، سَرّازان Fagopyrum (S). Sarrasin

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة البطباطيات. سوقها منتصبة قليلة الصلابة . اوراقها متعاقبة معنقة . نصالها قلبية الشكل او سهمية ، خماسية العروق ، عابقة الخضار . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها خنثوية ، صغيرة القد ، خماسية البتلات ، عادمة التويج . ثمارها حقاق لا قياسية الشكل والحجم يكثر فيها المخروطي . بذورها آحية المادة، دقيقها غذائي شائع الاستعمال في صناعة المعاجن وفي علف الدواجن || . اعرف انواعه واشهرها مايتبع .

٢٨٩١٦ - نَضَم شائع * ، سَرّازان شائع ، حِنطة سَوْداء ، قَمْح البَقَر

Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum (S). Sarrasin commun, S. ménager, Blé noir, Bucail, Carabin (F). Buck wheat, Sarrasin corn (E). Buckenweide, Echter Buchweizen (D). Saraceno, Fagopiro, Grano nero, Fraina (I).

نوع من النضم الزراعي، ساقه منتصبة فرعاء . اوراقه سهمية النصل ، مستطيلة العنق ، لاحفة الغمد . ازهاره بيضاء اللون . حقاقه مخروطية الشكل حادة الزوايا . بذوره سود. وهو سريع النمو والادراك دورته الحياتية تستلزم من ١٨٠٠ الى ١٩٠٠ سعرة تؤمنها بنحو ١٠٠ يوم . وهو يجود في جميع الاتربة باستثناء القويــة الاندماج الرطبة .

٢٨٩١٧ - نَضَم هِنْديّ * ، سَرّازان تَتَريّ ، حِنطة تَتَريّة ، قَمْح البَقَر الهِنْديّ

Fagopyrum tataricum (S). Sarrasin de Tartarie, S. de Sibérie, S. galeux, Blé de Tartarie (F). Indian wheat, Tatarian buckwheat (E). Grüner Buchweizen (D). Saraceno di Siberia (I).

نوع من النضم الزراعي العلفي . ساقه منتصبة فرعاء . اوراقه قلبية النصل، اغمادها مجنحة لا حاضنة. ازهاره الى الخضار الاصفر . حقاقه رباعية الحروف مستطيلة الشكل. بذوره صغيرة حرشة سمراء اللون علفية غزيرة المادة الغذائية. وهو سريع النمو والادراك يجود في الاتربة الكلسية التي لا تصلح للزراعات الاخرى .

٢٨٩١٨ - نَضْناض * ، قُنْفُذ النَمْل

Echidna (S). Echidné (F). Echidna (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسة من وحيدات المسلك . انواعه المعروفة قليلة ، اعطانها جبال استراليه وغينيا الجديدة . اجسامها مكورة تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. يغلفها شوك دقيق كثيف ذرب الاطراف كشوك القنفذ . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل تنتهي بخطم مستطيل كالمنقار . جرامزها مسلحة باظافر قوية حادة تمكنها من الحفر . السنتها مستطيلة دبقة اخاذة اندفاعية تمكنها من ارتشاف الحشرات والنمل . تألف المواقع القليلة الادغال . تسرح في الليل . محاجرها دهاليز مستطيلة عديدة التعاريج وحيدة المنفذ .

٢٨٩١٩ - نَضْوَة Fer à cheval (F). Horseshoe (E).

حديدة تنعل بها حوافر الدواب .

٢٨٩٢٠ - نَضِيّ Verge des équidés (F). Penis of the equidae (E).

النضي قضيب ذكور الخيل وحمر الوحش .

٢٨٩٢١ - نَضِيد Couche (F). Layer, Stratum (E).

كل ساف مرصوف من الشيء المنضود .

٢٨٩٢٢ - نَضِير Eucharis

جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات مهدها المقدر بلاد امريكة الجنوبية. انواعه المعروفة قليلة، معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقه قدية الشكل مخددة النصل . شماريخه مجوفة تنتهي بضمة من الازهار عطرية العرف الفواح ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان . || اشهر انواعه التزيينية نضير الامازون .

٢٨٩٢٣ - نَضِير الأمازُون * ، نَرْجِس الأمازُون

Eucharis amazonica (S). Eucharis de l'Amazone (F). Amazon lily (E). Amazonische Lilie (D). Eucaris (I).

نوع من النضير التزييني السبروتي . اوراقه قرصية الانتشاب مستطيلة النصل القدي الشكل المخدد الصفحة . شمراخه الزهري يحمل ضمة من الازهار العاجية العطرية العرف . يجود في جميع المواقع والاتربة ولا يخشى سوى الرطوبــة المستحكمة .

٢٨٩٢٤ - نَطاة Cupule

هي قمع الزهرة والثمرة . ج. أنطاء .

٢٨٩٢٥ - نَطّاح * ، أبو حَرْبَة Monacanthus (S). Monacanthe (F). Monacanthus (E).

جنس اسماك بحرية من ملحوبات الفلك ، قاسيات الجلود ، تنتمي الى مجموعة القنفر اي عنز الماء . انواعه المعروفة خمسة اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها ربعة تطول نحو ٤٠ سم. رؤوسها كبيرة القد ، مخروطية الشكل ، متوجة بقرن كالحربة ينشب في القمة . زعانفها الصدرية والبطنية والظهرية شائكة . اثوابها الى الطحلة السمراء المبقعة والموشحة بالابيض والاصفر والاخضر . زعانفها صفراء اللون || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٨٩٢٦ - نُطّار Epouvantail (F). Scarecrow (E).

هو الجدار ، ينصب في الزرع والمباقل مزجرة للطير والوحش .

٢٨٩٢٧ - نَطَّاش الكُورِيل ٥
Lestoteuthis Kamtschatica (S).
Lestoteuthis de Kamtschat (F).
حيوان بحري مفترس وحيد الجنس والنوع من الرخويات رأسيات الارجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردوسيات . اعطانه جزر الكوريل || جسمه مخروطي الشكل ، كبير القد ، يطول نحو خمسة امتار . زعنفتاه طرفيتان ، كبيرتان ، مزوانيتان . جرامزه محجمة ، طليقة ، لامتساوية الطول ومنها زوج لقيف شديد الطول ينتهي برحى سنانية الشكل تعلوها محاجم وكلاليب .

٢٨٩٢٨ - نَطَّاط أخْضَر
هو القبوط الاخضر ، اطلبه .

٢٨٩٢٩ - نَطَّاطَات Elateridae
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة تعرف بالسالوليات ، راجعها .

٢٨٩٣٠ - نِطَاق ، نِطَاق الجَوْزَاء
Baudrier d'Orion (F). Alnitak (E).
النطاق او نطاق الجوزاء ثلاثة انجم مستعرضة وباصة في وسط الجوزاء تسميها العرب النظم وهي مثل في الانتظام والالتئام .

٢٨٩٣١ - نَطْح
النطح نجم نيّر من كوكبة برج الحمل .

٢٨٩٣٢ - نَطْرُنُوس ٥* Notornis (S).
Notornis (F). Notornis (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة التفلقيات . انواعه المعروفة ستة انقرض خمسة منها وبقي نوع واحد يسير في طريق رفاقه . موطنه غابات نيوزيلندا واحراجها || جسمه يضاهي اجسام الحبشيات لكنه صغير الجناح ، عادم الذنب ، ضليع المنقاد القصير المخروطي الشكل || قوته الاعشاب والبذور والحبوب البرية . مسرحه عند الصباح وقبل الغروب . يعدو بسرعة فائقة ولا يستطيع الطيران || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

٢٨٩٣٣ - نَطْرُون Nitre (F).
هو ملح البارود ، اطلبه .

٢٨٩٣٤ - نَطْرُونِيّ Nitreux (F). Nitrous (E).
نعت تعريفي يدل على وجود النطرون ، كقولك حامض نطروني وتراب نطروني .

٢٨٩٣٥ - نَطْش * Crotalaria (S). Crotalaire (F).
جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه زهاء ٢٠٠ جميعها جنبات واعشاب برية . منبتها البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد . اوراقها وافنانها مرعوية تعتلفها الماشية . ازهارها مغبّرية تجرسها النحل .

٢٨٩٣٦ - نَطْش البِنْغَال Crotalaria juncea (S).
Crotalaire du Bengale, Chanvrier du Bengale (F). Bengal hemp plant, Sunn hemp plant (E). Bengalischer Hanf (D). Nacchera del Bengala (I).
نوع من النطش يكثر في بعض مناطق الهند اخصها البنغال . ساقه اسلية الشكل يستعملون اليافها استعمال القنب .

٢٨٩٣٧ - نَطْش مِصْرِيّ
Crotalaria aegyptica (S). Crotalaire d'Egypte (F). Rattle-box (E). Klapperhülse (D). Nacchera (I).
نوع من النطش المعمر . جنبته مثدونة القد ، فرعاء الساق ، صغيرة الاوراق السنانية الذرية . اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من صحراء سينا الى الصحاري المصرية .

٢٨٩٣٨ - نُطْفَة ٥ Chromosome
هي النشبة والكروموزوم .

٢٨٩٣٩ - نَطْل ، طَعْم المُزْدَرَع
Goût de terroir (F). Native tang, Raciness (E).
طعم خاص يعلو طعم بعض المحاصيل الزراعية كالعنب والتبغ فيشيبها بعض الشيء وهو يعود الى بعض عناصر التربة اللامتجانسة الدامغة .

٢٨٩٤٠ - نِطْل Vin de presse (F).
ما يسيل من عصر العنب وقد تكون خمره اذا حسن صنعها فاخرة الصنف .


٢٨٩٤١ - نُطُورَة ٥* ، نَوْطَر ٥ Nothura (S).
Nothure (F).
جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الرنقوتيات . انواعه المعروفة سبعة منتشرة في جميع بلاد امريكة الجنوبية . شكلها قريب الشبه من الفرغر . اجسامها متوسطة القد . اذنابها جدعة . اثوابها الى الصهبة المنمشة والمجدعة بالاسود . اعناقها وصدورها وبطونها الى الصهبة الصنابية الزاهرة || قوتها الحشرات والبذور البرية . تألف حواشي الغابات . صيدها مرغوب فيه لانها من الطرائد السمينة المستحبة الطعم .

٢٨٩٤٢ - نَطِيسَة ٥* Natica (S).
Natice (F). Natica (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة النطيسيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها مفترسة قوتها الرخويات والديدان || اصدافها مالسة ، شبه كروية الشكل ، صغيرة العقب الحلزون المدبب . اجسامها بيضية الشكل ، مستعرضة الاردية ، عريضة الرؤوس المبطلة ، ثنائية اللوامس المعيونة ، كبيرة الارجل || تعيش في الاسمال وعلى رمال الشطوط المغمورة بالماء .


٢٨٩٤٣ - نَطِيسِيَّات ٥ Naticidae (S).
Naticidés (F). Naticidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة يعضها من متحجرات الاراضي الطباشيرية والجورية ، وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها شبه كروية الشكل ، صغيرة القمة ، قصيرة اللولب ، فسيحة الفوهة . اسفاطها كبيرة ، قرنية المادة او كلسية ، توصد الفوهة عند الحاجة || جميع انواعها مفترسة تقضي على الديدان والرخويات الصغيرة . اعرف اجناسها واشهرها النطيسة .

٢٨٩٤٤ - نِظَام Alnitam
النظام نجم نيّر من كوكبة قيطس مركزه على اصل الذنب .

٢٨٩٤٥ - نِظَام ، قَانُون Statut (F). Status (E).
هو اتفاق او قانون يضمن حسن انتظام العمل .


نطرنوس


نطش


نطورة


نطيسة

٢٨٩٤٦ - نِظَام ، أُسْلُوب Régime (F). Rules, Regulation (E).
مجموعة القواعد المفروضة أو المتبعة .

٢٨٩٤٧ - نِظَام Système (F). System (E).
مجموعة عقائد او مبادئ مرتبطة بشكل مذهب او انتحاء خاص .

٢٨٩٤٨ - نِظَام الاسْتِغْلال ، طريقة الاسْتِغْلال
Système de culture (F). Cultivation system (E).
الطريقة التي يتبعها المزارع في استغلال ارضه .

٢٨٩٤٩ - نِظَام الاسْتِنْزَاف
Exploitation patronale (F). Sweating system (E).
هي المضاربة التي ترمي الى خفض اجور العمال حتى الحد الادنى .


نعار

٢٨٩٥٠ - نِظَام الأمْلاك العَامَّة
Domanialité publique (F). Public property (E).
نظام قضائي خاص سنّ للاملاك العامة .

٢٨٩٥١ - نِظَام الحَصْر
Régie (F). Stewardship (E).
ادارة الاعمال وحصرها وتوجيهها توجيهاً اقتصادياً صحيحاً .

٢٨٩٥٢ - نِظَام المَطَر ، مَلْجَن الأمْطَار
Régime des pluies (F). Rain regulations (E).
كمية الامطار الحولية وكيفية توزيعها على مختلف شهور السنة .


٢٨٩٥٣ - نِظَام النِّقَابَات Syndicalisme (F).
Syndicalism (E).

٢٨٩٥٤ - نِظَام دَوْرِيّ Système circulaire (F).
Circulation systemic (E).
نظام دورة الدم في المجموعة الوعائية الجسدية .

٢٨٩٥٥ - نِظَام عَيْنِيّ Statut réel (F).
Real status (E).
صيغة تقليدية تدل على القانون الذي يعالج موضوع الاموال المنقولة منفردة .

٢٨٩٥٦ - نِظَام وَرَقِيّ Foliation
النظام الورقي هو الشكل الترتيبي الذي يتخذه الورق على الغصن . ويدعى الايراق .

٢٨٩٥٧ - نَظَرِيَّة Théorie (F). Theory (E).
مذهب علمي او علم نظري لا عملي .


نعاسة التبغ

٢٨٩٥٨ - نَظَرِيَّة Théorème (F). Theorem (E).
قضية يطلب برهانها .

٢٨٩٥٩ - نَظَرِيَّة الطَّوَارئ
Théorie de l'imprévision (F).

٢٨٩٦٠ - نَظْم
النظم ثلاثة انجم من الجوزاء تدعى النطاق ، راجع نطاق .

٢٨٩٦١ - نَظِير ، نَظِير السَّمْت ، سَمْت القَدَم
Nadir
نقطة السماء التي تحت قدمي الراصد وهي تقابل سمت الرأس .

٢٨٩٦٢ - نَظِيرَة النَّوَاتِين Paranucléines (F).

٢٨٩٦٣ - نَظِيرِيَّات Zygomycètes (F).
مرتبة من رتبة الفطور البيضية ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد تنضمّ الى فصيلتين : العجفيات والعفنيات .

٢٨٩٦٤ - نَعَّاب Corbillat, Corbillot (F).
Young raven (E).
فرخ الغراب .

٢٨٩٦٥ - نَعَّار * ، نُغَر سُورِي
Serinus syriacus (S). Serin de Syrie (F). Syrian canary (E).
نوع من النغر حسن الصوت يكثر وجوده في البلاد اللبنانية السورية . طوله نحو ١٢ سم. ثوبه ترنجي اللون يعلوه في ظهره وجناحيه تمشيح اسمر. زوره وجؤشه وبطنه الى الصفار البرتقالي المموّج تعلوه رقشة مستطيلة سمراء . منقاره وحدقة عينه ورسغاه سمر . || يألف الحدائق والجنائن والغابات القريبة من العمران. يدسّ عشه في الاشجار الفناء. انثاه تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٣ يوماً .

٢٨٩٦٦ - نُعَارَة ° Embryologie (F).
Embryology (E).

٢٨٩٦٧ - نُعَارَة نَبَاتِيَّة °
Embryologie végétale (F).
Vegetable embryology (E).
النعارة النباتية علم يبحث في التكوين النباتي وفي المراحل المتتابعة التي يمر بها كل نبات .

٢٨٩٦٨ - نَعَّاسَة التَّبْغ ° *
Dicyphus minimus (S). Dicyphe minime, Punaise du tabac (F). Suck-fly (E).
حشرة ثاقبة ماصة كريهة الرائحة صغيرة القد مستطيلة الشكل من فصيلة خماسيات الفواصل . طولها يراوح من ٨ الى ١٠ مم. رأسها اسود اللون . زباناهــا خيطية مستطيلة منعقفة الى الوراء . ظهرانها ملون وموشح بالحنطي والوردي والاسمر والاغبر والاسود . بطنها الى السمرة العابقة . اناثها تمتح المكن افرادياً في وتن النصل فينقف بعد متحه بنحو ٧ أيام عن يرقات دقيقة مرقالة تركب النصل وتمتص خلايا نسيجه || الحشرة الكاملة تمتص عصارة قة الساق وضلوع الاوراق الهامية فتسبب لها الذبول والالتواء نحو الارض فتبدو كأنها عادمة الحيل لا تقوى على متابعة شماخها ودورتها الحياتية || اضرارها قد تكون جسيمة اذا اعترت الشتول في زمن الشماخ . تكافح عند الحاجة باستعمال احد الحواشير النافذة الذي يؤثر في اعصاب الهضم .

٢٨٩٦٩ - نُعَاعَة بقلة ناعمة كاللعاعة . ج نعاع .

٢٨٩٧٠ - نَعَام ، نَعَائِم
النعام او النعائم منزل من منازل القمر اليمانية . وهي ثمان كواكب على اثر الشولة ، اربعة منها في المجرة وهي النعام الواردة لانها شرعت في المجرة كأنها تشرب . واربعة خارجة عن المجرة وهي النعام الصادرة كأنها شربت ثم صدرت || رقيب النعام يدعى الهنعة .

٢٨٩٧١ - نَعَامَات
النعامات خمسة نجوم من كوكبة قيطس مركزها في اواسط البدن .

٢٨٩٧٢ - نَعَامَة * ، هَوْدَعَة
Struthio camelus (S). Autruche (F). Ostrich (E).
طائر من العوادي وحيد الجنس والنوع من فصيلة النعاميات. اسم الجنس نعام والذكر ظليم والانثى ربداء وقلوص والصغير رأل والجماعة بنات الهيق وهودع . وكنيتها ام البيض . صياح الظليم يدعى عراراً وصياح القلوص زماراً . || تعتبر النعامة اكبر واضخم الطيور المعاصرة . تعلو نحو ٢٦٠ سم. والذكر ارفع من الانثى . ريشها ناعم متهدل متماسك ، لونه يراوح من الاسود القاتم الى الرمادي فالابيض ثم البني . عنقها منتصب مستطيل ، عادم الريش ، كثيف الزغب الاغفر ، ينتهي برأس صغير القد ومنقار مفلطح . ساقاها قويتان رفيعتان تساعدانها على العدو السريع . بيضها كبير القد ، عاجي اللون ، اصفر المواج ، تزن الواحدة منه ١٤٥٠ غ. قوتها الاعشاب والبقول والصبار والبذور والحبوب والثمار والحشرات والعظاء الخ ... || تدفن في افحوص من الرمل قطره ١٠٠ سم. وعمقه ٣٠ تضع فيه من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر من ٤٢ الى ٤٨ يوماً .

٢٨٩٧٣ - نَعَامَة أمْرِيكِيَّة
Nandou (F).
هي الروحاء ، اطلبها .

٢٨٩٧٤ - نُعَامَى
Vent du sud (F).
South wind (E).
النعامى ريح الجنوب لانها ابلّ الرياح وارطبها .

٢٨٩٧٥ - نَعَامِيَّات
Struthionidae (S).
Struthionidés (F). Struthionidae (E).
فصيلة طير من رتبة العوادي ، اجناسها المعروفة ثلاثة النعامة والروحاء والأمو . جميعها سريعة العدو ، كبيرة القد ، مستطيلة العنق الدقيق الازغب الريش . ارساغها رفيعة قوية تنتهي باصبعين او بثلاثة اصابع . اجنحتها صغيرة ضعيفة لا تمكنها من الطيران . ارياشها رهلة متهدلة لا متماسكة . تعيش من ٢٥ الى ٣٥ سنة . موطنها المناطق الحارة من افريقية وامريكة واستراليه .

٢٨٩٧٦ - نُعْبُول
Spilornis (S). Buse huppée (F).
جنس طير من السقاوات وفصيلة الصقريات . أنواعه عديدة جميعها من اوابد المناطق الحارة . اجسامها ربعة ، اثوابها مختلفة الالوان المتركبة . تتميز برؤوسها المتوجة بكثة قفنية الارتكاز . || تعيش في الجبال الجرداء وفي الفيافي القاحلة . قوتها القواضم والزحافات والافاعي والحشرات. اشهر انواعها نعبول باشا .

٢٨٩٧٧ - نُعْبُول بَاشَا *
Spilornis bacha (S).
Buse huppée bacha, Bacha (F).
طائر من النعبول ، طوله نحو ٦٥ سم. وبسطته ١٥٠ سم. ثوبه اطحل اللون ، عابق الظهر والسقط ، اغبر البطن ، يعلوه توشيم ابيض مستدير . كثته بيضاء الانتشاب سوداء الطرف . حدقة عينه جؤوية اللون . مخالبه صفر ، منسره ازرق اللون اغبر المواج || موطنه نسيج الارجاء يمتد من افريقية الجنوبيـة الى الشرقية فالهند فالصين . يدفن وكنه في شخاليف الصخور الناتئة . اثناه تضع من رفنة الى ثلاث رفنات تحضنها وحدها نحو خمسة اسابيع .

٢٨٩٧٨ - نَعْثَل
النعثل هو الذيخ : الذكر من الضباع .

٢٨٩٧٩ - نَعْجَة
Brebis (F). Ewe (E).
انثى الضأن منذ اجتيازها الشهر الخامس عشر من عمرها اي من وقت صلاحها للسفاد .

٢٨٩٨٠ - نُعَر
Tabanus (S).
Taons (F). Gadflies (E).
جنس حشرات من النعريات. انواعه عديدة ، ذكورها تعيش على رحيق الازهار ، اناثها تعيش على ما تمتصه من دم وهي تلسع الحيوان ولا تعف عن الانسان . وبعضها ينقل مرض الدباب من الابل الى الخيل فيميتهـا . الواحدة منها تدعى نعرة . اعرفها واضرها ما يلي .

٢٨٩٨١ - نُعْرَة
Embryon d'animal (F).
Animal embryo (E).
هي الملقوحة الحيوانية .

٢٨٩٨٢ - نُعَرَة البَقَر *
Tabanus bovinus (S).
Taon des bœufs (F). Ox-fly (E).
ذبابة من النعريات ، طولها يراوح من ١٨ الى ٢٥ مم. ثوبها الى السمرة . صدرها وسيقانها صفر . ارساغها سود . يكثر وجودها في فصلي الصيف والخريف . اناثها تتعدى على البقر والخيل والحمير .

٢٨٩٨٣ - نُعَرَة المَآقِي *
Chrysops caecutiens (S). Taon aveuglant (F). Horse-fly, Breeze fly (E).
ذبابة صغيرة من النعريات ، طولها يراوح من ٦ الى ١٠ مم. خطمها قصير القد . عويناتها خضر يعلوها مواج ذهبي لامع . اناثها تتعدى على الخيل والحمير والبقر ولا ترتد عن مآقيها .

٢٨٩٨٤ - نُعَرَة المُزْن *
Chrysozona pluvialis (S). Taon pluvial (F). Cleg (E).
ذبابة صغيرة من النعريات ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ مم. عويناتها خضر النصف الاعلى ، زرق النصف الاسفل . يكثر وجودها من حزيران الى اواخر ايلول . اناثها تتعدى على جميع الدواجن وتقتحم الانسان .


٢٨٩٨٥ - نُعَرَة سَوْدَاء *
Tabanus morio, Pangonius micans (S). Taon noir (F).
ذبابة من النعريات ، طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ مم. ثوبها اسود اللون ، زباناها الى الصهبة ، خطمها مستطيل المتك . يكثر وجودها من حزيران الى تموز .

٢٨٩٨٦ - نُعَرَة مُزْعِجَة * ، نُعَرَة الرَّبِيع
Tabanus bromius (S). Taon bruyant (F). Gadfly (E).
ذبابة من النعريات ، طولها يراوح من ١١ الى ١٥ مم. ثوبها اسمر اللون مبقع بالاسود . مقدمها اغبر . عويناتها الى الخضار الموشح بالاحمر . يكثر وجودها من ايار الى حزيران . ذكورها لا تفارق ازهار الخيميات . اناثها تقتحم جميع الحيوانات ولا تعف عن الانسان .


٢٨٩٨٧ - نُعَرِيَّات
Tabanidae (S).
Tabanidés (F). Tabanidae, Gadflies (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من الذباب الكبير . اخطامها مستطيلة ، امتاكها ثاقبة ماصة ولاعقة . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفواصل . عويناتها كبيرة القد ، متصلة في الذكور ، مفترقة متباعدة في الاناث . اجنحتها غشائية التركيب شفافة . ذكورها تعيش على مقثر الازهار ودماعة الاشجار



نعامة


نعبول باشا


نعرة البقر


نعرة المآقي


نعرة المزن


نعرة سوداء


نعرة مزعجة

المخدوشة والثمار الناضجة المعطوبة . اما اناثها فقوتها قوت الذكور يضاف اليه الدم الذي تمتصه من الحيوان لانها لا تستغني عنه في تكوين المكن . مكنهـا وشعي الشكل تمنحه الاناث صفوفاً متتابعة متراصة فينقف بعد منحه بمدة وجيزة تراوح من ٢٤ الى ١٢٠ ساعة || يرقانها دودية الشكل ، غبراء اللون او صفراء يعلوها تجذيع اسود وهي تعيش في الماء والزبل والوحل والرمال الرطبة والاعبال الكثيفة المنحلة .

٢٨٩٨٨ - نَعْضَة Fagne (F). Upland moss-hug (E).
هي الارض الرطبة كثرت اعشابها الطوعية التي ترتادها البهم.

٢٨٩٨٩ - نَعْض Flacourtia (S). Flacourtie (F).
الواحدة نعضة . جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة النعضيات . انواعه المعروفة ١٢ مهدها الهند وسائر بلاد الشرق . جذوعها معتدلة السوق . اغصانها فارشة . اوراقها متعاقبة . ازهارها ثنائية المسكن . ازهرارها سنبلي التجميع ، تاجي الارتكاز . ثمارها مأكولة ، كرزية الشكل صغيرة القد ، كثيرة العدد ، تتوالى نحو ثلاثة اشهر . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٨٩٩٠ - نَعْضَة سَرِحَة Flacourtia inermis (S). Flacourtie inerme (F). Lovilovi (E).
نوع من النعض ، شجرته تعلو من ٤ الى ٥ امتار . ساقها واغصانها سرحة . ثمارها كرزية الشكل والقد تتوالى من ٨ الى ٩ اشهر ، لونها الى الحمرة الزاهية ، . سوذقها قليل الحموضة ، غزير العصارة ، يؤكل ويربب .

٢٨٩٩١ - نَعْضَة مَدَغَسْكَر
Flacourtia ramontchi (S). Prunier de Madagascar, Ramontchi, Marronne (F). Governor's plum, Madagascar plum (E). Achte Flacourtie (D). Pruno del Madagascar (I).
نوع من النعض ، جنبته تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها سرحة . اغصانها فناء قليلة الشوك . ثمارها كروية الشكل قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الجؤوة اللامعة ، سوذقها مستحب الحموضة يكثر استعمالها في المربيات . لحاء ساقها حولي القلافة. قلفه دباغي المادة شائع الاستعمال .

٢٨٩٩٢ - نَعْضَة هِنْدِيَّة
Flacourtia cataphracta (S). Flacourtie de l'Inde, Prunier malgache, P. de l'Inde (F). Indian plum, Runeala plum (E). Flacourtie (D). Pruno d'India (I).
نوع من النعض شجرته تعلو من ٥ الى ٦ امتار . ساقها واغصانها شائكة . ازهارها صغيرة القد فستقية اللون . ثمارها خوخية الشكل ، كشمشية القد ، كرزية اللون ، جامدة السوذق ، ظاهرة الحموضة ، تستعمل للتربيب . قلافة لحاء سوقها واغصانها دباغية المادة .

٢٨٩٩٣ - نَعْضِيَّات Flacourtiaceae (S).
Flacourtiacées (F). Flacourtiaceae (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القعالات. اجناسها وانواعها عديدة ، منها الاشجار والشجيرات ، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثمار . || اشهر اجناسها النعض والابيريه والعظر والمرجانية والتريسة .

٢٨٩٩٤ - نَعْفَة هي العقدة الفاسدة في اللحم .

٢٨٩٩٥ - نُعْلُول ٥ Otiorrhynchus (S).
Otiorrhynque (F). Weevil, Broad-nosed weevil (E). Schwarzer Rüsselkäfer, Dickmaulrüssler (D).
جنس حشرات رابلة من فصيلة السوسيات. انواعه عديدة ، اعطانها العالم . اجسامها صغيرة القد . رؤوسها وامتاكها مستطيلة. قرونها الاستشعارية مكوّعة منفرجة الزوايا تنشب في مقدمة المتاك . اعمادها صلبة . سيقانها مسننة . ارساغها رباعية . الوانها تراوح من الحنطي الى الاسود . قشارها دقيق السهف والهلب تعلوه اخاديد وتزاويق مختلفة . جميعها تسرح في الليل وترقد في النهار . يرقانها تعيش في التربة على المواد العضوية ومنها تقضم الجذور كما هو الحال في نعلول السكع . || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .


٢٨٩٩٦ - نُعْلُول أَحْمَر السَّاق ٥ *
Otiorrhynchus lugdunensis (S). Otiorrhynque à pattes rouges (F).
نوع من النعلول ، مرتعه الاشجار المثمرة ومشاتلها . يكثر في المناطق الجبلية . طوله يراوح من ١٠ الى ١٤ مم. ثوبه الى السواد اللامع . سيقانه حمراء اللون . قشار ظهرانه عادم السهف ، عشاري الاخاديد . || يسرح في الليل . قوته الاوراق الفتية والبراعم .


٢٨٩٩٧ - نُعْلُول الزَّيْتُون ٥ *
Otiorrhynchus cribricollis (S). Otiorrhynque de l'olivier (F).
نوع من النعلول ، مرتعه الاول شجرة الزيتون ثم الدراقن واللوز . طوله يراوح من ٧ الى ٨ مم. جسمه بيضي الشكل . ثوبه الى السمرة السوداء . متكه مخروطي قصير . زباناه مستطيلان منفرجا الزاوية . شكبته رافخة الطرف . مقدم جوشنه بالغ التحجين . قشار ظهرانه عشاري التخديد . اخاديده مهدبة الحروف ، منتظمة التنقيط . || يسرح في الليل . قوته الاوراق الفتية يلتهمها بشراهة .


٢٨٩٩٨ - نُعْلُول السُّكَع ٥ *
Otiorrhynchus rugosostriatus (S). Otiorrhynque des cyclamens (F).
نوع من النعلول . مرتعه الورد وبعض نباتات الزينة . طوله يراوح من ٦ الى ٧ مم. ثوبه الى السمرة السوداء . زباناه الى الجؤوة . متكه يبدو كأنه استطالة الرأس. ظهرانه كثير التخديد الطولي ، كثيف الركيات السهفية ، مبعثر الهلب || يسرح في الليل . قوته الاوراق الفتية . اذاه الاكبر يأتي عن يرقاته التي تعيش في التربة وتلتهم جذور السكع فتقضي عليه .

٢٨٩٩٩ - نُعْلُول الكَاشِن ٥ *
Otiorrhynchus ligustici (S). Otiorrhynque de la livèche (F). Lovage weevil (E). Liebstöckelrübler (D).
نوع من النعلول ، مرتعه الكاشن والنفل ومعظم القرنيات وبعض الاشجار المثمرة . طوله يراوح من ١٠ الى ١٢ مم. ثوبه الى السمرة الرمداء . متكه اسطواني الشكل . مقدم جوشنه منتظم التحبيب . ظهرانه سهفي القشار ، منبق الخطوط || يسرح في الليل . قوته الاوراق الفتية .

٢٩٠٠٠ - نُعْلُول الكَرْمَة ٥ *
Otiorrhynchus sulcatus (S). Otiorrhynque de la vigne (F). Vine weevil (E). Gefurchter Lappenrübler (D).
نوع من النعلول ، مرتعه الكرمة ولا يعف عن الاشجار المثمرة والحرجية . طوله يراوح من ٨ الى ١٠ مم. جسمه


نعلول احمر الساق


نعلول الزيتون


نعلول السكع


نعلول الكاشن


نعلول الكرمة

اهليلجي الشكل . ثوبه الى السواد العابق . مدبه اطحل اكهب . متكه اسطواني الشكل مخصور الطرف . زباناه مستطيلان جالسا الزاوية . قشار مقدم جوشنه منتظم التحبيب . ظهرانه عشاري التخديد تكسوه الحبيبات والركيات المهدبة ‖ يسرح في الليل قوته الزمعات والاوراق الفتية .

٢٩٠٠١ - نُعْلُول شَاذّ ٥ *

Otiorrhynchus singularis (S). **Otiorrhynque singulier** (F). **Clay coloured weevil** (F). **Graner Lappenrübler** (D).

نوع من النعلول ، مرتعه المفضل نباتات الفصيلة الوردية من العشبة الى الشجرة . طوله يراوح من ٦ الى ٨ مم . ثوبه الى السمرة العابقة . سهف قشاره مستدير الشكل منبق الخطوط ‖ يسرح في الليل . قوته الاوراق الخضراء الفتية .

٢٩٠٠٢ - نُعْلُول صَاحِل ٥

Otiorrhynchus raucus (S). **Otiorrhynque rauque** (F).

نوع من النعلول ، مرتعه الاشجار المثمرة ومشاتلها ومشاتل الزينة . طوله يراوح من ٧ الى ٨ مم . جسمه مبطط الشكل . ثوبه الى السمرة الخنطية . سهف قشاره لبد التجميع مستقيم الخطوط ‖ يسرح في الليل . قوته الاوراق الفتية والبراعم .

٢٩٠٠٣ - نَعَم **Bétail** (F). **Cattle** (E).

النعم ج . انعام . هي الماشية من ابل وبقر وغنم وماعز وخيل وبغال وحمير ...

٢٩٠٠٤ - نَعْنَاع الفُرْس

هو الموزدة الناسورية ، اطلبها .

٢٩٠٠٥ - نَعْنَع ، نُعْنُع ، نَعْنَاع **Mentha** (S).

Menthe (F). **Mint** (E).

جنس نباتات عشبية برية طبية وزراعية من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ٢٠ جميعها معمرة . سوقها مدادة فرعاء . اوراقها عطرية متقابلة حاضنة او معنقة ، نصالها ناشزة الاعصاب مزغبة البشرة . ازهارها سنبلية التجميع عطرية العرف مختلفة الالوان منها الابيض والوردي والبنفسجي والاحمر ‖ وهو على اختلاف انواعه من النباتات الطبية الشائعة الاستعمال الصناعي ، يستخرج منها روح النعنع وعطر النعنع ‖ اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٠٠٦ - نَعْنَع أَحْمَر * **Mentha rubra** (S).

Menthe rouge (F). **Red mint** (E). **Rote Minze** (D). **Menta rossa** (I).

نوع من النعنع البري الجبلي ، يعيش في المواقع الرطبة وفي ظلال الصخور . ساقه دقيقة فرعاء تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقه اذينية ، معنقة ، صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، نصلها ناشز الاعصاب اخضر اللون احمر المواج . ساقه وفروعه واعناق اوراقه جوزية اللون . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره الى الحمرة . تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٠٧ - نَعْنَع أَخْضَر * ، لَمَّام

Mentha sativa (S). **Menthe verte** (F). **Spearmint, Common mint** (E). **Grüne Rossminze** (D). **Menta verde, M. romana, M. comune** (I).

نوع من النعنع الزراعي المبذول . ساقه مستلقية متقاربة الفروع تطول من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه حاضنة سنانية الشكل مدببة العقصة . نصلها قليل الزغب اخضر اللون ناشز الاعصاب . ازهاره سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهاره صغيرة دقيقة غبراء اللون ‖ تنويره يستمر من آب الى ايلول .

٢٩٠٠٨ - نَعْنَع أَسْتَرَالِي **Mentha australis** (S).

Menthe d'Australie (F).

نوع من النعنع التزييني ، مهده استراليه . ساقه منتصبة فرعاء ، تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه كاملة سنانية تطول من ٢٥ الى ٣٠ مم . نصلها قليل الزغب ، غائر الاعصاب ، أخضر اللون ، يعلوه توشيح اصفر . ازهاره وردية اللون ، خملية التويج ، كبيرة الضمة الزهرية ‖ تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٠٩ - نَعْنَع البَرّ * ، نَعْنَاع الجَبَل ، قَلَمَنْت

Calamintha officinalis, Melissa calamintha (S). **Calament, Menthe de montagne** (F). **Cat-mint, Common calamint** (E). **Kalamint, Waldürze** (D). **Calaminta, Calamento, Nepitella** (I).

نبات عشبي عطري بري معمر من فصيلة الشفويات . ساقه فرعاء تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه معنقة ، بيضية الشكل ، صغيرة القد ؛ نصلها باهت الخضار ، خملي البشرة ، مسنن الحافة ، يطول من ١٠ الى ٢٠ مم . ويعرض من ٣ الى ٨ مم . ‖ ازهاره بنفسجية اللون تطول نحو ٢ سم . تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٠١٠ - نَعْنَع الحَقْل * ، فُوتَنج بَرِّيّ ، فُودَنج بَرِّي ، دَبَّاب ، فَلْيَة

Mentha pulegium (S). **Menthe pouliot, Pouliot** (F). **Pennyroyal, Pudding grass** (E). **Poleiminze** (D). **Puleggio, Menta puleggia** (I).

نوع من النعنع البري المبذول . ساقه فرعاء تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه صغيرة القد تطول نحو ٢ سم . وتعرض من ٥ الى ١٠ مم . نصلها قليل الخمل ناشز العروق والاعصاب . ازهاره ضمية التجميع ، ابطية الارتكاز ، صغيرة القد ، غبراء اللون ‖ طعمه لاذع قوي الرائحة المستحبة . وهو ينبه الاعصاب ويدر الطمث ويسكن المغص وينشط الهضم . واذا شرب كالشاي بدون سكر يذهب بالبلغم ويفيد الازمة الصدرية والتهاب الشعب .

٢٩٠١١ - نَعْنَع الخَيْل

هو الموزده الناسورية ، اطلبها .

٢٩٠١٢ - نَعْنَع المَاء * ، حَبَق المَاء ، فُوتَنج المَاء ، فُودَنج المَاء ، ضَيْمُرَان ، مشكطرا ، مشكطرا مشيرزور

Mentha aquatica (S). **Menthe aquatique, Calament des marais** (F). **Brook mint, Fish mint, Water mint** (E). **Rotminze, Wasserminze** (D). **Menta acquatica, Menta rossa** (I).

نوع من النعنع البري المبذول ، يكثر وجوده في المناقع وعلى مجاري الماء . ساقه منتصبة غليظة جامدة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه اهليلجية الشكل ، بحرية الخضار . نصلها خملي البشرة مبعثر الزغب . ازهاره سنبلي التجميع . ازهاره بيضاء اللون وردية المواج . اوراقه وازهاره عطرية الرائحة والمادة ‖ وهو يسعط كيفما استعمل ، ويقضي على الديدان شرباً مع العسل والخل ، وينقي الصدر من السعال والربو والبلغم ، ويدمل القروح ممزوجاً بدقيق الشعير .

نعلول شاذ

نعنع احمر

نعنع اخضر

نعنع البرّ

نعنع الحقل

نعنع الماء

٢٩٠١٣ - نَعْنَع بَرِّيّ * ، ظَفِيرَة ، ظَفْراء

Mentha sylvestris (S). Menthe sauvage, M. sylvestre (F). Wild mint (E). Wilde Minze (D). Mentastro, Menta salvatica (I).

نوع من النعنع البري الشائع الاستعمال الطبي . ساقه فرعاء تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقه اهليلجية ذربة نصلها ناشز الاعصاب عابق الخضار يطول من ٢ الى ٣ سم. ازهاره ضمية التجميع ابطية الارتكاز فواحة العرف الاخاذ .



نعنع برّي

٢٩٠١٤ - نَعْنَع جَعْدِيّ Mentha crispa (S).

Menthe crépue (F). Curled mint (E). Krause Minze (D). Menta crespa, Mentone (I).

نوع من النعنع البري المبذول . ساقه منتصبة متباعدة الفروع الزباء تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه اهليلجية الشكل، نصلها ناشز الاعصاب متمعج الصفحة المنشارية الحافة || ازهاره سنبلي التجميع طرفي الارتكاز. ازهاره صغيرة، دقيقة ، غبراء اللون يعلوها مواج ليلكي || تنويره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠١٥ - نَعْنَع زِرَاعِيّ * ، نَعْنَع بُسْتَانِيّ

Mentha piperita (S). Menthe poivrée (F). Peppermint, White mint (E). Pfefferminze, Pfeffer-Wasser-münze (D). Menta prima, M. peperina, M. pepe, M. piperita (I).

نوع من النعنع الزراعي البقلي الشائع الاستعمال . ضروبه المشهورة ثلاثة : الخزني والابيض والاسود . سوقها متوسطة الانتصاب فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها معنقة، اذينية ، لاطئة الاذينات. نصالها سنانية الشكل ، مدببة المقصة، ناشزة الاعصاب، مبعثرة الزغب، عابقة الخضار ، خشنة الملمس . ازهارها سنبلي التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها وردية اللون او بيضاء || مادته الفعالة تنبه المعدة وتخدر الاعصاب وتمنع الانتفاخ وتفيد الصدر وتقضي على البلغم .



نعنع زراعي

٢٩٠١٦ - نَعْنَع صَعْتَرِيّ ، نَعْنَع يَابَانِيّ

Mentha arvensis (S). Menthe des champs, M. du Japon, Pouliot thym (F). Corn mint, Field mint (E). Feldminze (D). Menta campestre, M. coltivata (I).

نوع من النعنع الزراعي المشهور مهده اليابان . ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. فروعه متراكبة جفلة . اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٤ الى ٩ سم. نصلها خلي الصفحة ، ناشز الاعصاب ، مسنن الحافة . ازهاره وردية اللون ، ابطية الارتكاز ، ضمية التركيب ، صيوانية الشكل || يزرع لاستقطار المنتول .

٢٩٠١٧ - نَعْنَع كَنَدِيّ Mentha canadensis (S).

Menthe du Canada (F).

نوع من النعنع الصناعي يزرع لاستقطار عطره . مهده كندا وهو يزرع في جميع الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو البارِدة. ساقه فرعاء تعلو من ٢٥ الى ٧٥ سم. اوراقه معنقة سنانية الشكل . نصلها ازغب البشرة ، ناشز الاعصاب، مسنن الحافة، يطول من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ١٢ الى ٢٥ مم. || ازهاره وردية اللون ، ضمية التجميع ، ابطية الارتكاز || يزرع ويجود في جميع الاتربة الغنية الرطبة المتوسطة الاندماج . يستقطر عطره من الاوراق والازهار.



نغّاض

٢٩٠١٨ - نَعْنَع لَيْمُونِيّ Mentha citrata (S).

Menthe citronnée (F).

نوع من النعنع التزييني . ساقه فرعاء مستلقية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه معنقة لا نظامية الشكل، السفلى منها بيضية والوسطى قلبية والعليا رمحية مدببة او مقطوعة الطرف . نصلها ناشز الاعصاب ، قليل الخمل، ازهاره سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهاره متراكبة ، لبدة، حمراء اللون || اوراقه وازهاره ليمونية العرف . نقيعها يطهر المعدة ويذهب بالمغص || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠١٩ - نَعْنَع مُسْتَدِير الوَرَق

Mentha rotundifolia (S). Menthe à feuilles rondes (F).

نوع من النعنع البري المبذول. ساقه منتصبة زباء متقاربة الفروع تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه شبه مستديرة. نصلها ناشز الاعصاب ، رافغ النسيج المتمعج ، خلي الصفحة السفلى || ازهاره سنبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهاره كثيرة العدد غبراء اللون صفراء المواج || تنويره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠٢٠ - نُعْنُعَة Jabot (F).

النعنعة هي الحوصلة ، اطلبها .

٢٩٠٢١ - نَعُور

النعور هي الريح التي تفاجئك ببرد وانت في حر او بحر وانت في برد .

٢٩٠٢٢ - نَعِيب ، نَعِيق Croassement (F).

Croaking, Cawing (E).

هو صوت الغراب ويدعى ايضاً زعيب .

٢٩٠٢٣ - نُعَيْم

نعيم وصليب الجنوب اسمان لكوكبة نجوم واحدة مركزها الجنوب . اطلب صليب الجنوب .

٢٩٠٢٤ - نَعِيم هو الأخيرانتوس ، اطلبه .

٢٩٠٢٥ - نُعَيْمَة هي السلج ، اطلبه .

٢٩٠٢٦ - نُغَاش Pedionomus (S). Pédionome (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة النغبوقيات . واحده نغاشة . وهي صغيرة الجثة طولها نحو ١٧ سم. ثوبها الى الصهبة يعلوها تأذير وتوشيم اصفر واحمر واسود . رأسها مخطط بالاحمر || قوتها الحبوب والحشرات . تألف الاماكن القليلة الاشجار، الكثيرة العشب العالي || تدسّ في افحوص تدبره بين الاعشاب . تبيض من ٨ الى ١٠ بيضات يحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٠٢٧ - نُغَّاض *

Meconopsis (S). Méconopside, Méconopsis (F). Flaming poppy, Wind poppy (E). Mohnling, Mohngescht (D). Papavero cimbrico, Meconopsis (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخاشيات . انواعه عديدة، اعطانها العالم، معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها منتصبة . اوراقها كاملة او مفرضة . ازهارها مستحبة . منها الاصفر والازرق والبنفسجي . عصارتها لبنية دبقة صفراء اللون جحالية المادة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٠٢٨ - نُغَّاض رَفِيع Meconopsis grandis (S).

Méconopside élevée (F).

نوع من النغاض المعمر . ساقه مزغبة اللحاء منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه ضمية التجميع طرفية الارتكاز

يعلوها ازهرار مركب من ثلاثة ازهار جؤوية اللون سباعية او تساعية البتلات قطرهــا يراوح من ٨ الى ١٠ سم. تنويره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٢٩ - نُغّاض شائك .Meconopsis aculeata (S)
Méconopside épineuse (F).
نوع من النغاض المعمر . ساقه شائكة منتصبة تعلو نحو ٦٠ سم. شوكها هرمي الشكل ذرب الحمة . اوراقه قلبية الشكل ، كبيرة القد ، خماسية التفصيص . ازهاره ارجوانية اللون ، صفر الاسدية ، متوسطة القد ، قطرها نحو ٥ سم. || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٣٠ - نُغّاض عُنْقُودِيّ
Meconopsis racemosa (S).Méconopside à grappes(F).
نوع من النغاض المعمر . ساقه شائكة منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه كاملة عادمة التشريم . نصلها الى الخضار الاصفر المواج . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم. بتلاتها لا نظامية التركيب والعدد الذي يراوح من ٥ الى ٨ || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٣١ - نُغّاض كامِل الوَرَق
Meconopsis integrifolia (S). Méconopside à feuilles entières (F).
نوع من النغاض الحول . ساقه منتصبة تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. فروعها متباعدة لا منشعبة . زغبها هلبي الشكل ، اسمر اللون ، متوسط الصلابة . اوراقه سنانية النصل مستطيلة . ازهاره صفراء اللون ، مزدوجة البتلات ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٧ الى ١٥ سم || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٣٢ - نُغّاض كَمبري
Meconopsis cambrica (S). Méconopside de Cambrie (F).
نوع من النغاض المعمر . ساقه فرعاء متشعبة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه ملتحمة ريشية مخرمة ، ازهاره متوسطة القد تعرض من ٣ الى ٤ سم. تبدو كبريتية الصفار ثم تنحرف نحو البرتقالي. ثماره حقية الشكل . حقاقه صقية ، مستطيلة ، رباعية الحروف الحادة ومنها سداسية . تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٠٣٣ - نُغّاض مُشَرَّم .Meconopsis sinuata (S)
Méconopside sinuée (F).
نوع من النغاض الحولي . ساقه شائكة منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. فروعها متباعدة لا منشعبة. اوراقه لا قياسية التفصيص والتشريم ، نصلها كبير القد عابق الخضار . ازهاره عنقودية التجميع ، زرقاء اللون ، رباعية البتلات ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٣٤ - نُغّاض هاتِك
Meconopsis heterophylla (S). Méconopside à feuilles variables (F).
نوع من النغاض الحولي . ساقه فرعاء متشعبة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه لاقياسية التفريض والتشريم . ازهاره حمراء اللون ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم. ثماره جراء مستطيلة سداسية الحروف النافرة || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٣٥ - نُغّاض ولِّيش .Meconopsis wallichi (S)
Méconopside de Wallich (F).
نوع من النغاض الحول . ساقه فرعاء متشعبة تعلو من ٨٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه ملتحمة ريشية مخرمة . ازهاره زرقاء اللون متدلية ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. ثماره جراء مستطيلة رباعية الحروف النافرة المحددة الجانب || ساقه وفروعها مزغبة اللحاء ، زغبها هلبي الشكل اسمر اللون ، عادم الصلابة || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٠٣٦ - نَغّاضات .Amiboïdes (F). Amœboida (E)
رتبة كائنات حيوانية دنيا من الجذريات .

٢٩٠٣٧ - نَغّاضة Amibe
هي الاميب ، اطلبه .

٢٩٠٣٨ - نَغّاف Hypodermose
مرض يحدثه نغف النبر في الخيل والبقر والضأن .


نغاف

٢٩٠٣٩ - نَغّاف* ، أمّ شُبْقُونَة
Buphaga (S). Buphage, Pique-bœuf (F). Beefeater, Ox-pecker (E).
جنس طير من فصيلة الزرزوريات ، انواعه قليلة . طوله يراوح من ٢٤ الى ٢٧ سم. راسه وعنقه وصدره وبطنه وظهره الى الجؤوة . سقطاه وذنبه الى السمرة العابقة . زمكاه الى الصهبة . منقاره غليظ الشكل والقد ، اصفر القاعدة والجسم ، احمر الملقط . عيناه الى الحمرة الجؤوية ، رسغاه ومخالبه سمر || يعيش برفقة الحمر والمجترات من ابقار وأبل وغيرها يلتقط ما عليها من قراد وذباب ويستأصل من جلودها النبر والنغف وما اشبه .

٢٩٠٤٠ - نَغَب
نغب الطائر : حسا من الماء ما يكفيه .

٢٩٠٤١ - نُغْبُوق * Turnix (S).
Turnix (F). Hemipode (E).
جنس طير من فصيلة النغبوقيات . انواعه قليلة العدد ، جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٦ الى ١٨ سم. اثوابها الى الصهبة العابقة الموشّمة والمؤذرة بالاصفر والاسود . رؤوسها موشحة بثلاثة خطوط صفر || اناثه تدثن بين الاعشاب والادغال ترصع افاحيصها بالحشيش . تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها نحو ثلاثة أسابيع || قوته الحبوب والحشرات على اختلاف انواعها واخصها النمل . يألف الفيافي والاراضي المدحاة || اعرف انواعه واشهرها النغبوق الافريقي والنغبوق المقتال .



نغبوق

٢٩٠٤٢ - نُغْبُوقِيّات Turnicidae (S).
Turnicidés (F). Turnicidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . اجناسها خمسة . شكلها بين الحجل والحبارى . تتميز بدقة المنقار والساق . باستطالة قوادم السقط وبقصر الافنيك || اجناسها خمسة : النغبوق والتنكور والحقم والشونس والنناش .

٢٩٠٤٣ - نُغْبُول Trachycarpus (S).
Palmier de Chine (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة النخليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جذوعها اسطوانية مستقيمة تعلو من ٥٠ سم. الى عشرة امتار . اوراقها مستطيلة الزناد درقية الشكل او مروحية قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. لونها الى الخضار الالعس الازرق المواج يعلوه تمشيح فضي .

كربها شائك الحافة ، شوكه صلب النسيج ، حاد الحمة . ثماره عذقية التجميع ، عنبية الشكل والقد ، ليفية اللباب الناشف اللامأكول || والنغبول يعيش اينما زرع وفي اي تربة كانت شرط ان لا تنخفض الحرارة الدنيا عن ثلاث درجات مئوية . || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٠٤٤ - نُغْبُول أزْعَب Trachycarpus nana (S).
Palmier à tige rudimentaire (F).
نوع من النغبول التزييني السبروتي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية قصيرة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه درقية الشكل لامعة النصل الاخضر الالعس . ثماره جوزية اللون ، عنبية الشكل والقد || وهو بطيء النمو ، جميل الشكل ، يزرع في المراكن والحدائق .



نغريل


٢٩٠٤٥ - نُغْبُول القِنَّب
Trachycarpus excelsa (S). Palmier à fibre, Palmier-chanvre (F). Fibre palm (E). Faserpalme (D). Palma de fibra (I).
نوع من النغبول السبروتي الصناعي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية رفيعة تعلو نحو ١٠ أمتار تطوقها شباك من الليف متراكبة الحباك حنطية اللون . اوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم. وزنادها يطول نحو ٥٠ سم. || ثماره عنبية الشكل والقد لونها الى الزرقة العابقة || الياقه مرغوب فيها تستعمل في صناعة الاكياس والحبال .

٢٩٠٤٦ - نُغْبُول خَزْيَانَا
Trachycarpus khasiana, T. martiana (S). Palmier de Martins (F).
نوع من النغبول السبروتي التزييني. ساقه ناشزة الجيد ، مبعثرة الالياف الرهلة، تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم، وزنادها يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم. نصلها عابق الخضار الالعس يعلوه تمشيح فضي . ثماره عنبية الشكل والقد لونها الى الصفار البرتقالي .

٢٩٠٤٧ - نَغْث Aune (F).
هو المغث ، اطلبه .

٢٩٠٤٨ - نَغَر Pycnonote (F).
هو البلبل ، اطلبه .

٢٩٠٤٩ - نُغَر Serinus (S). Serin (F). Canary (E).
نغر ج. نغران . جنس عصافير غريدة من فصيلة الشرشوريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . اثوابها الى الصفرة والصفرة الترنجية والموشحة . جميعها تألف القفص وتقتبس ادب التغريد || اشهر انواعه النغر الكناري المعروف بالكنار.



نغيظه البرتقال

٢٩٠٥٠ - نُغَر سُوْرِيّ Serin de Syrie (F).
هو النعار ، نوع من النغر ترنجي اللون حسن التغريد يألف البلاد اللبنانية السورية .

٢٩٠٥١ - نُغَرَة Serine (F). She canary (E).
انثى النغر. جسمها اصغر قداً من جسم الذكر ورأسها اقل استدارة وثوبها اقل لمعة وخضيباً .

٢٩٠٥٢ - نِغْرِيل ○ * Colaspidema (S).
Colaspidème, Négril (F).
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النضاريات. انواعه قليلة العدد . جميعها وحيدة الجيل الحولي . تظهر في اوائل الربيع ثم تمتح مكنها الذري على نصال ومعاليق بعض النباتات المرعوية فينقف عن يرقات تقضي على الاوراق . اشهرها نغريل الفصة .

٢٩٠٥٣ - نِغْرِيل الفِصَّة ○
Négril de la luzerne (F). هو سويد الفصة ، اطلبه .

٢٩٠٥٤ - نِغْضِيَّات Gymnoascaceae (S).
Gymnoascacées (F). Gymnoascaceae (E).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزقيات تتميز بازقاقها العرياطة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاث فصائل : الخثريات والمجعدات والوقسيات .

٢٩٠٥٥ - نَغَفَة Varon (F). Bot, Bott (E).
يرقة النبر اي دعموصه . ج نغف . تنقف على ظهور الخيل والابل والبقر التي تلحسها وتنقلها بالسنتها الى افواهها فحلوقها فامعائها حيث تستقر بعض الوقت ثم ترقى مع النسج الى الجلد او تمكث بين طيات المعدة الى ان تخرج مع الروث .

٢٩٠٥٦ - نَغْل Hybride (F). Hybrid (E).
هو في الحيوان من كان ابوه من غير جنس امه كالبغل الذي يتولد من الحمار والفرس.

٢٩٠٥٧ - نُغْنُغ Crétillon (F). Comb (E).
سنّ عرف الديك .

٢٩٠٥٨ - نَغِيْظَة ○ ، سَبْتُورِيَة ○ Septoria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيبات . بكنيداتها كروية او بيضية تنشأ محضونة في الطبقة الادمية . مقها شارف الارتكاز . جولها هش النسيج دقيقه . بويغاتها مستطيلة او خيطية ، مستقيمة او منعقفة ، شفافة ، شفعية الانقسام العرضي ، نحيلة الوثيرة || انواعه عديدة . قدرها نحو ٩٠٠ منها حيودة لا ضرر فيها ومنها مؤذية وبعضها شديد الاذى . اشهرها ما يلي .

٢٩٠٥٩ - نَغِيْظَة الأزالِيَة ○ ، نَغِيْظَة الجُلَّسَان ○
Septoria azalae (S). Septoriose de l'azalée (F). Leaf scorch (E).
فطر مجهري يركب الاوراق الفتية عند قاعدة عروقها الاولى فيسبب احرار النسيج واسمراره ثم يباسه ، فتسقط الاوراق ويتشوه النبات . وقد يكون اذاه شديداً فيؤثر على النمو ويمنع الازهرار || يكافح عند ظهوره بمركبات النحاس او الزنك وبحرق الاوراق الساقطة لانها تحافظ على بوغ الفطر .

٢٩٠٦٠ - نَغِيْظَة الأقْحُوَان ○
Septoria callistephi (S).
فطر مجهري يصيب اوراق معظم انواع الاقحوان الزراعي فيعطب النبات ويؤثر في نموه وازهراره || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق بين الاعصاب والعروق . تبدو حنطية ، غبراء اللون ثم تميل نحو السمرة التي يعقبها اليباس والانحتات . يكافح باقتلاع النباتات الموصوبة وبتطهير التربة بالكلس او بسلفات النحاس .

٢٩٠٦١ - نَغِيْظَة البُرْتُقَال ○ * Septoria tibia (S).
فطر مجهري عادم الاذى يركب البرتقال والحامض واليوسفي

والماهي || مظهره الخارجي نقط سمر تعلو اعناق الثمار وقشورها . وهو على الاوراق بقع بيضية الشكل لونها الى الكهبة || ينشط في المواقع الظليلة البعيدة عن الشطوط البحرية . لا يستوجب المكافحة .

٢٩٠٦٢ - نَغِيْظَة البَقْدُونِس ٥ *

Septoria petroselini (S).

فطر مجهري يركب اوراق البقدونس فتصفرّ وتيبس . مظهره الخارجي نقط سود تعلو عروق النصل فتسبب ذبوله. بويغاته خيطية مستقيمة ثنائية او ثلاثية التجويل تطول من ٣٠ الى ٤٠ ميكرون وتعرض من ١ الى ٢ . يكافح عند ظهوره باستعمال مركبات النحاس او سائل بوردو .

٢٩٠٦٣ - نَغِيْظَة البَنَدُورَة ٥ *

Septoria lycopersici (S).

فطر مجهري يصيب اوراق البندورة وسوقها فيعطبها . مظهره الخارجي بقع صغيرة مقرنة الزوايا لونها الى الجؤوة تركب الاوراق فتقضي على النسج المنحارة وتركب السوق فتقرح الادمة والبشرة || يتكاثر وينشط في المواقع الرطبة الظليلة وفي الاتربة الغنية بالعنصر الازوتي || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بوردو وغيره من الفواطير الفعالة .

٢٩٠٦٤ - نَغِيْظَة الثُوم ٥ Septoria alliicola (S).

فطر مجهري يركب الثوم في اوراقه فيشوهها || مظهره الخارجي نقط حنطية مستديرة غبراء الحتار تركب النصل في زامه الأخير || لا يستوجب المكافحة لانه عادم الاذى .

٢٩٠٦٥ - نَغِيْظَة الجُنْجُل ٥

Septoria humili (S).

فطر مجهري يركب اوراق الجنجل فيذبلها ويلويها . مظهره الخارجي بقع كثيرة متتابعة لاقياسية الشكل والحجم تركب النصل تبدو زيتية اللون ثم تسمر وتيبس وقد تقضي على النصل بكامله . بويغاته خيطية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ ميكرون وتعرض من ١ الى ٢ || يكافح بتطهير البذار وباجتناب الاراضي الرطبة وبالتخلي عن الزراعة على موسم او موسمين متتاليين في المواقع التي حصل فيها الوصم .

٢٩٠٦٦ - نَغِيْظَة الخَسّ ٥ *

Septoria lactucae (S).

فطر مجهري يركب اوراق الخس فيشوهها . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة ربداء اللون مطوقة بالأسمر تعلو النصل فتعيبه وتقرحه || بويغات بكنيداته خيطية الشكل محجنة ، شفافة ، تطول نحو ٢٧ ميكرون وتعرض نحو ٥ || اضراره لا تتعدى بعض الاوراق الخارجية . يحسن اجتناب اخذ البذار من نباتات موصومة .

٢٩٠٦٧ - نَغِيْظَة الدَلَبُوث ٥

Septoria gladioli (S).

فطر مجهري يصيب الدلبوث في اوراقه واسفاط بصله . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة كثيفة التجميع تبدو حمراء اللون ثم حنطية عابقة تقضي على النسج المنحارة فتسبب ذبولها ويباسها || يكافح بتطهير البصل والتربة وذلك قبل الزرع .

٢٩٠٦٨ - نَغِيْظَة الدِيْشَار ٥

Septoria aquilina (S).

فطر مجهري يركب الديشار فيؤذيه بمراجه وقد يسبب يباسها || مظهره الخارجي بقع حمر لا قياسية الشكل والحجم تعلو نصل المرجة الاولى او الثانية ثم تنتشر فتعم معظم المرجة وقد تنقل الى غيرها اقى منها || يكافح بقطع وحرق المرجة المصابة وبنضخ المراجم السليمة باحد مركبات الزنك .

٢٩٠٦٩ - نَغِيْظَة الزَرْع ٥ *

Septoria nodorum, S. glumarum (S). Septoriose du blé (F).

فطر مجهري يصيب تنابع وعصيفات الحنطة . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة قطرها من ٣ الى ٤ م. تبدو حنطية أو برتقالية اللون ثم تتسع قليلاً فيغبر لونها ويقتم إطارها بعد ان ينحرف الى الجؤوة العابقة . || اضراره قد تكون باهظة اذا لاءمته العوامل الجوية لانه يعطب الحب بعد ان يجمده ويدني انتاجه ووزنه ومقطوعيته النشوية . يكافح بتطهير البذار وباجتناب الزراعة في المواقع الرطبة .

٢٩٠٧٠ - نَغِيْظَة الزُعْرُور ٥ Septoria crataegi (S).

فطر مجهري يركب الزعرور فيؤذيه ويسبب سقوط اوراقه قبل زمن الاعبال || مظهره الخارجي بقع مستديرة مبعثرة جؤوية اللون صفراء الحتار قطرها يراوح من ١ الى ٣ م. تركب الاوراق والثمار فتسبب يباسها وسقوطها . بويغاته خيطية كثيفة التجميع تطول من ٥٦ الى ٧٠ ميكرون وتعرض من ١ الى ٢ .

٢٩٠٧١ - نَغِيْظَة الزَيْتُون ٥ *

Septoria oleae, S. olivae (S).

فطر مجهري يعتري اوراق الزيتون فيعيبها دون ان يؤذيها شديد الأذى || مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل صغيرة القد يراوح عددها من ٢ الى ٥ تركب النصل في زامه الاول والثاني بين الاعصاب والضلع . تبدو شهباء اللون ثم تسمر || اضراره لا تستوجب العناية لانها لا تتعدى المئة ورقة في الشجرة الواحدة .

٢٩٠٧٢ - نَغِيْظَة الشَيْلَم ٥ Septoria secalis (S).

فطر مجهري يصيب عصف الشيلم فيوقع به بعض الاذى . مظهره الخارجي لطخ لا قياسية الشكل والحجم تبدو صغيرة ، حنطية اللون ، ثم تتسع وقد تعم كامل نصل العصفة . اضراره زهيدة لانها لا تتعدى اذى العصف .

٢٩٠٧٣ - نَغِيْظَة الفُسْتُق ٥


Septoria pistaciae (S).

فطر مجهري يعتري اوراق الفستق والضرو فيؤذيها . مظهره الخارجي نقط صغيرة مستديرة قطرها نحو ١ م. تركب النصل ضمن حتار اطرانه ، تبدو حنطية اللون ثم تسمر وتنتهي بالاحمرار || بويغاته خيطية تطول نحو ٢٠ ميكرون || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .


٢٩٠٧٤ - نَغِيْظَة القَرْعِيَّات ٥ *

Septoria cucurbitacearum (S).

فطر مجهري يصيب اوراق وسوق القرعيات اخصها البطيخ والشمام والكوسى والخيار || مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها من ٦ الى ١٠ م. لونها اخضر زيتوني ، محورها حنطي ، اطارها اصفر باهت . تركب نصل الاوراق فتقضي على النسج المنحارة وتسبب يباسها وانحتاتها . وعندما يركب السوق يذبل الاوراق برمتها || يكافح باستعمال سائل بوردو او الكبروسيد او غيرها من الفواطير الفعالة .




نغيظة البقدونس




نغيظة البندورة




نغيظة الخس



نغيظة الزرع(١) نغيظة الزرع(٢)




نغيظة الزيتون




نغيظة القرعيات


نغيطة الكرمة


نغيطة الكريزانتم


نغيطة الليمون


نفاخ البطاطا


نفالة

٢٩٠٧٥ - نَغيْطَة القُرْنُوس ٥
Septoria cornicola (S).
فطر مجهري يعتري اوراق القرنوس فيشوهها . مظهره الخارجي بقع شبه مستديرة يراوح قطرها من ٣ الى ٤ مم. تركب النصل قرب ضلعه . تبدو حنطية اللون قرمزية الحتار ثم يتقلص اللون مع اليباس ويتآكل النسيج فيسبب نخر الاوراق وتشويهها || يكافح باستعمال مركبات النحاس عند ظهور الوصم .

٢٩٠٧٦ - نَغيْطَة القُنَّب ٥ Septoria cannabis (S).
فطر مجهري يعتري اوراق القنب فيعطبها ويلويها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم منها المستديرة الصغيرة القد ومنها المستطيلة المسننة الاطراف التي تركب النصل بين اعصابه . تبدو غبراء اللون ثم تسمر وتيبس . بويغاته كثيرة لبدة خيطية الشكل تطول من ٤٠ الى ٦٠ ميكرون وتعرض من ٢ الى ٣ || ينتشر في المواقع الرطبة . اذاء اذا استحكم المقنبة وقضى على بعض اوراقها يراوح من ١ الى ٣ ٪

٢٩٠٧٧ - نَغيْطَة الكَرَفْس ٥
Septoria apii (S). Septoriose du céleri, Rouille du céleri (F).
فطر مجهري يصيب اوراق الكرفس فيئويها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم قطرها يراوح من ٣ الى ٦ مم. وهي حنطيـة او صفراء اللون تركب نصل الاوراق فتسبب اصفرارها وذبولها || يكافح باستعمال الكبروسيد تعفيراً على النبات منذ ظهور عوارض الوصم .

٢٩٠٧٨ - نَغيْطَة الكَرْمَة ٥ *
Septoria ampelina (S). Mélanose de la vigne (F).
فطر مجهري يصيب الكرمة في اوراقها فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع صغيرة مقرنة الزوايا قطرها نحو ١ مم. تبدو حنطية اللون ثم صهباء وتنتهي بالاسمر || بكيدائه بيضية قياسها نحو ٧٠ ميكرون . بويغاته مستطيلة قياسها نحو ٥٠ ميكرون || يكافح كسائر انواع النغيطة .

٢٩٠٧٩ - نَغيْطَة الكريزانتم ٥ *
Septoria chrysanthemella, S. chrysanthemi (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الكريزانتم فيذبلها ويقضي عليها || مظهره الخارجي بقع شبه مستديرة لاقياسية الحجم تبدو خرية اللون ثم تنحرف الى السمرة . تظهر في اوائل الربيع وتدوم حتى الخريف حيث تذبل الاوراق بعد ان تمعجهـا || يكثر وجوده في المواقع الرطبة الظليلة . يكافح باستعمال احد الفواطير النحاسية المحلول ٥ر٠ او ٧ر٠ ٪ رشاً على التربة وذلك بعد انتزاع وحرق الاوراق الموصومة .

٢٩٠٨٠ - نَغيْطَة اللَزّان ٥ Septoria cytisi (S).
فطر مجهري يركب اوراق اللزان فيعطبها . مظهره الخارجي بقع مزوانية الشكل متناهية الصغر كثيفة التجميع تركب النصل في زامه الاخير او قبل الأخير، تبدو صنابية ثم حنطية وتنتهي باليباس || يكافح باستعمال مركبات النحاس وبحرق الاوراق المصابة .

٢٩٠٨١ - نَغيْطَة الليْمُون ٥ * Septoria citri (S).
فطر مجهري يصيب ثمار الليمون الحامض والبرتقال فيشوه القشور دون ان يؤذيها شديد الاذى || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الصهبة الحنطية تعلوها رقشة خفيفة من النقط السود قطرها من ١ الى ٢ مم. تركب الثمار قرب اكتمال نموها عند انحراف لونها من الأخضر الى الاصفر || يكافح فور ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول ٢ر١ ٪.

٢٩٠٨٢ - نَغيْطَة ثَمَر الزَيْتُون ٥
Septoria oleagina (S).
فطر مجهري يعتري ثمار الزيتون فيعيبها . مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها نحو ١ مم. تركب بشرة الثمرة قرب نضجها . تبدو حنطية اللون ثم تسمر فتقرح البشرة وتشوه الثمرة وتسبب تأكسد اللباب || اضراره محدودة لا تستوجب المكافحة المكلفة .

٢٩٠٨٣ - نَفّ
Ensemencer (F).
To sow with seed (E).
نف الارض : بذرها .

٢٩٠٨٤ - نَفّافَة ، بَخّارَة
Vaporisateur (F).
Vaporizer, Sprayer (E).
جهاز قوي الضغط ينضح السوائل كالبخار .

٢٩٠٨٥ - نُفاخ * ، نُفْخَة Intumescence
عارض شوزني يصيب بعض النباتات في نصال اوراقها وفي لحاء فروعها الفتية فيسبب انمغاط وانتفاخ خلايا النسج الوثنية دون ان يعترض خلايا الحباك الادمي || مظهره الخارجي بثور صغيرة القد لاقياسية الشكل تكثر فيها الاستطالة الاهليلجية . سببها العوامل الجوية ، تنشطها كثرة الازوت وقلة الحامض الفسفوري || يكافح بعدم تقنين السوبرفسفات .

٢٩٠٨٦ - نَفّارَة ، شَبّابَة Geyser

٢٩٠٨٧ - نَفّاش هو النارنج ، اطلبه .

٢٩٠٨٨ - نُفاص
داء في الشاء يجعلها تنفص بابوالها حتى تموت .

٢٩٠٨٩ - نَفّالَة ٥ * Everes argiades (S).
فراشة من فصيلة القتيات . جسمها يطول نحو ٢٩ مم. ثوبها الى الحنطي الاسمر . صدرها ازرق المواج . رواشن ذكورها بنفسجية اللون مطوقة بحتار اسمر . رواشن اناثها طحلاء اللون زرق الانتشاب يعلوها تنقيط اسود ويطوقها حتار اسمر || تألف المروج والمراعي الاصطناعية . تسرح من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب . يرقتها تركب اوراق النفل . يكثر وجودها في تموز وفي تشرين .

٢٩٠٩٠ - نَفاوَة ، نَفايَة
Déchet (F).
Loss, Waste, Offal (E).
هو ما لا يصلح للاستعمال من المادة المطلوبة او هو ما يذهب هدراً من المادة عند استعمالها او تنقيتها وتحريرها .

٢٩٠٩١ - نَفْتالين
Naphtalène, Naphtaline (F).
Naphthalene, Naphthalin (E).
كربور يستخرج من قطران الفحم الحجري يتحلل برائحة اخاذة خاصة تنفر منها الحشرات . وهو جامد ، ابيض اللون ، وزنه النسبي ١٦ر١ يحترق في الهواء ويذوب في ٨٠ سغ . يستعمل في صناعات عديدة اخصها النفتول . ويستعمل في وقاية الثياب والجلود من عبث الحشرات .

٢٩٠٩٢ - نَفْث الدَم Hemoptysie (F).

هو بصق الدم ، اطلبه .

٢٩٠٩٣ - نَفْج Eclosion (F). Hatching (E).

هو النقف والتفقيص . تقول نفج القوب او الصوص او الكتكوت اي خرج من البيضة .

٢٩٠٩٤ - نَفحيّة ° Pneumatologie (F). Pneumatology (E).

النفحية مذهب فلسفي لاهوتي يبحث في كل ما هو خاص او منوط بالكائنات الوسيطة بين البشر والاله او الآلهة .

٢٩٠٩٥ - نِفْرُوب Néphrops (F).

دويبة من القشريات تدعى برغوث البحر ، اطلبه .

٢٩٠٩٦ - نِفْرُود ° Nephrodium (S). Néphrodie (F). Nephrodium (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من السراخس وفصيلة البسباجيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اوراقها مستطيلة ، مركبة ، وترية التجميع ، جبيلة الخضار الالعس . مراجعها ريشية او مفرضة . سداتها كلوية الشكل . زكائمها شبه ملحوفة || بعض انواع النفرود يزرع في المراكن للتزيين .

٢٩٠٩٧ - نِفْرِيد ° Néphridies (F).

نفريد ج نفاريد اعضاء الافراز عند بعض الحيوانات الدنيا كالدوارات وعضديات الارجل والديدان . وهي عبارة عن انابيب مسكمة ، مهدبة الجدران الداخلية تخترق الجسم وتنتهي الى الخارج .

٢٩٠٩٨ - نَفَض

النفض : ما تساقط من الورق والثمر .

٢٩٠٩٩ - نَفْض Gaulage (F). Beating (E).

هو الفرط او الخبط اي جني الثمار بواسطة الضرب بالعصا .

٢٩١٠٠ - نَفْض Egrenage (F). Picking (E).

فصل الحبوب او البذور عن السنابل والمطر وما اشبه .

٢٩١٠١ - نُفْضَة

المطرة تصيب بقعة من الارض وتخطئ بقعة .

٢٩١٠٢ - نَفْط ، بِتْرول Pétrole, Naphte (F). Petroleum, Naphtha (E).

زيت معدني يوجد في جوف الارض مركب من عنصري الكربون والهيدروجين الاصليين . انواعه عديدة ومختلفة الاعراض من لون ورائحة وصفاء ولزوجة . ومنه ما يكون مصفراً قليل العناصر الثانوية وهو اجوده ومنه ما يكون مخضراً كدراً ومنه ما يضرب الى الحمرة او السواد ويكون بعضه شفافاً وبعضه الآخر كدراً كثيفاً. ثقله النوعي يراوح من ٠,٧٨٠ الى ٠,٨٣٠ || يستخلص منه بالتقطير المواد التالية :

حتى ٧٠°	ايتر البترول
من ٧٠ الى ١٢٠°	الغازولين
من ١٢٠ الى ١٥٠°	البنزين
من ١٥٠ الى ٢٨٠°	زيت الانارة المعروف بالبترول
من ٢٨٠ الى ٤٠٠°	الزيوت الثقيلة والشحم المعدني
من ٤٠٠° وما فوق	البرافين والفازلين

واخيراً المازوت الذي يعتبر راسب التقطير

ويعتبر النفط في الوقت الحاضر من اهم وسائل الوقود التي تستخدم في تحريك الاليات المختلفة من الطائرات والسفن الى السيارات واجهزة المصانع . || اهم البلاد المنتجة للنفط هي الولايات المتحدة وروسيا وامريكة الجنوبية والبلاد العربية وايران .



نفل ابيض

٢٩١٠٣ - نُفْطُور ° Micro-organisme (F). Microorganism (E).

اسم يطلق على كل عضو مجهري نباتي او حيواني . ج نفاطير . ومنهم من قال عضمكري . ج عضمكريات.

٢٩١٠٤ - نَفْعِيّة Utilitarisme (F). Utilitarianism (E).

النفعية مذهب فلسفي يقول بان المنفعة ان خاصة او عامة هي سنة العمل البشري .

٢٩١٠٥ - نَفَقات Impenses (F). Expenses (E).

هو ما ينفقه المرء على عين ثابتة قابلة للاسترداد والنفقات قد تكون :

نفقات ترفيه Impenses voluptuaires (F). Voluptuary expenses (E).

نفقات ضرورية Impenses nécessaires (F). Necessary expenses (E).

نفقات مفيدة Impenses utiles (F). Useful expenses (E).

٢٩١٠٦ - نَفَقَة ، مَعَاش Pension (F). Pension, Allowance (E).

النفقة او المعاش دين يوفى بدفعات دورية وقد تكون عمرية لقوام المعيشة او للتقاعد او بسبب زمانة .

٢٩١٠٧ - نَفَل ، شَبْدَر Trifolium (S). Trèfle (F). Clover (E).

جنس نباتات عشبية من القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة زهاء ١٥٠ معظمها بري مرعوي وبعضها زراعي علفي ومنها الحولي والمحول والمعمر . جذورها جنشية تغور في التربة . سوقها فرعاء . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات مستطيلة الزناد . ازهرارها روئيسي التجميع او سنبلي . ازهارها مفرية مختلفة الالوان . ثمارها سنفية . بزورها كلوية الشكل ، صغيرة القد ، سمراء اللون . || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩١٠٨ - نَفَل أَبْيَض * Trifolium repens (S). Trèfle blanc, T. rampant, T. d'agneau (F).

نوع من النفل المرعوي . تكثر زراعته في الاتربة الرطبة . ساقه مدادة فرعاء . وريقاته بيضية مستطيلة . ازهراره روئيسي التجميع . ازهاره بيض . بذوره كلوية الشكل حنطية . || يجود في جميع الاتربة اخصها المندمجة ولا يخشى الكلسية . علفه جيد الصنف مرغوب فيه يكثر استعماله للبقر الحلوب .

٢٩١٠٩ - نَفَل إِسْكَنْدَرَانِي هو البرسيم ، اطلبه .



نفل البرّ

٢٩١١٠ - نَفَل البَرّ * ، رِجْل الأَرْنَب


Trifolium arvense (S). Trèfle des champs, Pied de lièvre (F). Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E). Feldklee, Hasenpfötchenklee (D). Moscino maggiore, Erba lepre, Piè di lepre (I).

نوع من النفل البري المرعوي المعمر . ساقه وفروعه زباء


نفل الماء


نفل المروج


نفل أهجن


نفل قرمزي


نفيدة

تعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. وريقاته ثلاثية التركيب قلبية الشكل. ازهاره سنبلي التجميع. ازهاره وردية اللون.

٢٩١١١ - نَفَل المَاء *
Menyanthes trifoliata (S). Ménianthe, Ményanthe, Trèfle d'eau, T. des marais (F). Bog-bean, Buck-bean, Marsh trefoil (D). Bocksbohne Fieberklee, Sumpffieberklee (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua, T. caprino (I).
نبات عشبي جذموري منقعي معمر من فصيلة الجنطيانيات. اوراقه مركبة ثلاثية تشبه اوراق النفل وهي متعاقبة، معنقة، حاضنة. ازهاره عنقودي التجميع. ازهاره صغيرة القد بيضاء اللون موشحة بالوردي || اوراقه طبية عديدة المنافع الصحية وقد تستعمل استعمال الجنجل. راجع اطريفل.

٢٩١١٢ - نَفَل المُرُوج *، نَفَل بَنَفْسَجِيّ، بَرْسِيم أَحْمَر، رَطْبَة
Trifolium pratense (S). Trèfle commun, T. des prés, T. violet, T. rouge, Tramène, Triolet, Lucotte (F). Red clover, Purple clover, Meadow clover (E). Klee, Roterklee, Wiesenklee (D). Trifoglio rosso, T. dei pratti, Moscino (I).
نوع من النفل المرعوي العلفي السبروتي المعمر الشائع الزراعة. ساقه منتصبة فرعاء جوفاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات البيضية الشكل. نصلها مالس الصفحة يعلوه عند قاعدته تجذيع ابيض على شكل ٨. ازهاره روئيسي التجميع. ازهاره بنفسجية اللون تعلوها ماجة ارجوانية. بزوره بنفسجية القطب الغليظ، صفر القطب الدقيق || يجود في جميع الاتربة الوافرة المواد العضوية اخصها المندمجة، العميقة الغور، الرغاب || متطلباته الخاصة الكلس والبوتاس.

٢٩١١٣ - نَفَل أَنِيق
Trifolium elegans (S).
Trèfle élégant (F).
نوع من النفل المرعوي المعمر. ساقه كثيرة الفروع، متوسطة العلو، زباء. وريقاته ملوقية النصل، عابقة الخضار. روئيساته الزهرية متوسطة القد، كثيرة العدد. ازهاره الى الحمرة الوردية السوية || يجود في جميع الاتربة ولا يخشى الفقيرة والخفيفة والرملية.

٢٩١١٤ - نَفَل أَهْجَن *
Trifolium hybridum (S). Trèfle hybride, T. de Suède, T. d'Alsike, T. bâtard (F).
نوع من النفل المرعوي الشائع الزراعة في المناطق الباردة الرطبة. ساقه دقيقة فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وريقاته بيضية مستطيلة. روئيساته الزهرية كبيرة القد. ازهاره وردية اللون مختلفة المواج الذي يراوح من الابيض الشاحب الى الاحمر الزاهي || علفه جيد الصنف مرغوب فيه.

٢٩١١٥ - نَفَل بُرْتُقَالِيّ
Trifolium aurantiacum (S). Trèfle orangé (F).
نوع من النفل التزييني الحولي. ساقه فرعاء مشعبة تعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. وريقاته سنانية النصل المسنن. ازهاره روئيسي التجميع، بيضي الشكل، يطول من ٥ الى ٧ سم. ازهاره صغيرة القد برتقالية اللون || تنوره يستمر من تموز الى ايلول.

٢٩١١٦ - نَفَل بَنْقَانِيّ، نَفَل دَلْمَاسِيّ
Trifolium pannonicum (S). Trèfle pannonien, T. de Dalmatie (F).
نوع من النفل المرعوي المعمر. ساقه زباء منتصبة فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهاره روئيسي التجميع مخروطي الشكل. ازهاره كبيرة القد عاجية اللون يعلوها مواج أصفر. وريقاته اهليلجية تطول من ٤ الى ٥ سم. نصلها ازغب البشرة باهت الخضار || وهو من النباتات السبروتية التي تعيش حتى ارتفاع ١٨٠٠ م. وتجود في جميع الاتربة العميقة الغور.

٢٩١١٧ - نَفَل تُرْمُسِيّ
Trifolium lupinaster (S).
Trèfle à feuilles de lupin, T. faux-lupin (F).
نوع من النفل التزييني المعمر. ساقه منتصبة قليلة الفروع تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه خماسية او سباعية الوريقات، نصالها سنانية ذربة تطول نحو ٤ سم. ازهاره مستطيل الشكل. ازهاره ارجوانية اللون تطول نحو ٢ سم. تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٢٩١١٨ - نَفَل قِرْمِزِيّ *
Trifolium incarnatum (S). Trèfle incarnat, T. anglais, T. du Roussillon (F). Scarlet clover (E). Incarnat-Klee (D). Trifoglio incarnato (I).
نوع من النفل المرعوي الزراعي العلفي المعمر. ساقه فرعاء زباء تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وريقاته ملوقية الشكل. ازهاره سنبلي التجميع. ازهاره قرمزية اللون. بزوره الى الصفار المذهب المواج || يجود في جميع الاتربة الصالحة. يكثر استعماله كنبات حولي لانه سريع النمو وجيد الانتاج في اول عهده. ضروبه المشهورة خمسة فوارقها التفاوت بسرعة الادارك وصلاحها الى اتربة معينة.

٢٩١١٩ - نَفُوح
صفة الضرع الذي لا يحبس لبنه. فتقول ضرع نفوح. والبقرة النفوح تلك التي يخرج لبنها من غير حلب.

٢٩١٢٠ - نَفِيد °
Usable (F).
Liable to wear out (E).
صفة ما يمكن استنفاده او ما يمكن ان يفنى.

٢٩١٢١ - نَفِيدَة *
Terebratula (S).
Térébratule (F). Terebratula (E).
جنس حيوانات من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة النفيديات. انواعه المعروفة عديدة، بعضها من متحجرات الطبقة الديفونية والبعض الآخر، اي المعاصر، منتشر في جميع بحار العالم || أصدافها صغيرة القد، شبه مخروطية الشوزن، لامتساوية المصاريع المالسة || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة.

٢٩١٢٢ - نَفِيدِيَّات °
Terebratulidae (S).
Térébratulidés (F). Terebratulidae (E).
فصيلة من الرخويات المفصلية عضديات الارجل. اجناسها وانواعها عديدة، معظمها من احافير الاباج القديم والحقبة الديفونية. اما اجناسها المعاصرة فنتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها صغيرة القد، متباينة الاشكال والالوان || اعرف اجناسها واشهرها النفيدة والنقيشة والمغاس والضبيث والدليعة.

٢٩١٢٣ - نَفِير
Stramoine (F).
هو الداتوره الشائكة، اطلبها.

٢٩١٢٤ - نَفِيْض Labile, Caduc (F). Deciduous (E).
قابل الاعبال أي السقوط .

٢٩١٢٥ - نَفِيْطَة ٥ Mycosphaerella (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشوفيات . اعسائها بسيطة ، تكاتها عديمة النكاة ، بوغها شفاف او زيتوني اللون يحمل وثيرة معترضة تفصله الى خليتين متفاوتتين القدر . مقها هامي الارتكاز في انتفاخ شبه ثعلولي || انواعه الضارة عديدة اعرفها ما يتبع .

٢٩١٢٦ - نَفِيْطَة الإجّاص ٥ *
Mycosphaerella sentina, Sphaerella sentina, Sphaerella pyri, Septoria pyri, Septoria piricola, Septoria nigerrima (S). Septoriose du poirier (F). Leaf spot of pears (E). Weibfleckenkrankheit der birne (D).
فطر مجهري يعتري اوراق الاجاص وقد يصيب الثمار . مظهره الخارجي بقع صغيرة مبعثرة ، قطرها من ١ الى ٤ م. لونها الى الحنطي يحوطها اطار احمر اللون بنفسجي المواج ، تركب نصل الاوراق فتؤذيها وتمنعها عن القيام بوظيفتها على الوجه الاكمل || بكنيداته ناتئة نودلية تطول من ١٥٠ الى ١٨٠ مي. بويغاته اسطوانية مقوسة شفافة مستدقة الاطراف ثنائية الانقسام ثلاثية الخلايا تطول من ٣٣ الى ٤٣ مي. وتعرض نحو ٣ مي. || تكاثره مشروط بالعوامل الجوية الموافقة || يكافح كسائر فطور جنسه.

٢٩١٢٧ - نَفِيْطَة الأراشيد ٥ * نَفِيْطَة الفُسْتُق السُّوْدانِيّ ٥
Mycosphaerella arachidicola, Cercospora arachidicola, C. arachidis (S).
فطر مجهري يركب اوراق النبات وسوقها . مظهره الخارجي بقع زيتية ثم حنطية فجوزية قطرها يراوح من ١ الى ١٠ مم تعلو نصال الاوراق على صفحاتها السفلى ثم تنتشر على السوق والمعاليق فتؤذيها وتمنعها عن القيام بوظيفتها على الوجه الاكمل || كوانبه رمادية اللون ملتوية الاطراف . كنائده صفية الشكل مستقيمة الجسم او مقوسة ، طولها يراوح من ٣٧ الى ١٠٨ مي. وعرضها من ٣ الى ٥ مي. انقسامها شديد التباين يراوح من ضعف الى ٣ اضعاف || يكافح باستعمال الادوية الفاطورية التي لا يخشى من تراكم عناصرها الفعالة . ومن المستحسن تطهير البذار قبل استعماله بمحلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ مدة ساعة من الزمن .


٢٩١٢٨ - نَفِيْطَة الأراشيد المُسْتَدِيْرَة ٥ ، نَفِيطَة بِرْكِلِيّ ٥
Mycosphaerella berkeleyi, Cercospora personata, Cladosporium personatum, Septoglœum arachidis (S).
فطر مجهري يركب سوق الاراشيد واوراقه فيؤذيها وقد يسبب ذبولها ويباسها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تبدو حنطية اللون ثم تسمر وتنتهي باليباس والانفتات . كوانبه نودلية الشكل جوزية اللون . كنائده اسطوانية الجسم ، مستدقة الاطراف ، حنطية ، تطول من ١٨ الى ٦٠ مي . وتعرض من ٥ الى ١١ مي. انقسامها يشطرها بنسبة ضعفين الى ٩ اضعاف . اعسائها وازقاقها رمحية الشكل . بويغاتها ثنائية الخلايا لا متساوية الشكل والحجم. يكافح مكافحة نفيطة الاراشيد .


٢٩١٢٩ - نَفِيْطَة الأرز ٥ *
Mycosphaerella oryzae (S).
فطر مجهري يركب عصف الارز في شهري تموز وآب فيؤذيه ويسيء الى اسباله || مظهره الخارجي بقع مبعثرة لا قياسية الشكل والترتيب تعلو نصال العصف فتسبب ذبولها ويباسها الباكر مما يؤدي الى سوء الاسبال وتدني الانتاج || اعسائه نودلية الشكل . بويغاته ثنائية الخلية تطول من ١٤ الى ١٥ مي . وتعرض نحو ٤ مي || اضراره المحققة حتى الآن لا تستوجب المكافحة لانها لم تتجاوز ٢ ٪ .


٢٩١٣٠ - نَفِيْطَة البَزِيلا ٥ *
Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi (S). Anthracnose des pois (F). Blight of peas, Leaf spot of peas (E). Brennfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).
فطر مجهري يعتري اوراق وسنف البزيلا والبيقية والجلبان والخلر والترمس || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والترتيب لونها الى الطحلة يحوطها حتار أسمر ، تركب الاوراق والسنف والسوق فتشوهها وقد تسبب ذبول القرون ويباسها قبل اكتمال الحب || وهو من الفطور الرفهة التي لاتتكاثر الا في ظروف بيئية محدودة تساندها عوامل مناخية خاصة قوامها تدني الحرارة وقلة الضح وكثرة الرطوبة الجوية النسبية .


٢٩١٣١ - نَفِيْطَة البِطِّيْخ ٥ *
Mycosphaerella citrullina, Diplodina citrullina, Ascochyta cucumis (S).
فطر مجهري يركب البطيخ والشمام والخيار والكوسى وغيرها من القرعيات فيؤذيها اشد الأذى || مظهره الخارجي بقع سمر لا قياسية الحجم والتجميع تعيب نصل الاوراق فتسبب يباس النسج ثم تصيب السوق فتمنطقها ببثور قرحية تحول دون وصول كامل النسغ الى الفروع والاوراق فتسبب اسودادها ويباسها || بكنيداته نودلية الشكل ، حنطية اللون ، مبهمة المق ، تطول نحو ١٦٥ مي . بويغاته شفافة ، ثنائية الخلية ، شبه اسطوانية الشكل تطول من ١٠ الى ١٨ مي . وتعرض من ٣ الى ٥ مي . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الادوية الفاطورية الفعالة تعفيراً على النبات والتربة .


٢٩١٣٢ - نَفِيْطَة التُّفّاح ٥ *
Mycosphaerella pomi, Cylindrosporium pomi, Phoma pomi (S). Fruit spot, Brooks' fruit spot (E).
فطر مجهري يركب ثمار التفاح . مظهره الخارجي بقع دقيقة قطرها نحو ٥ م. تصيب بشرة الثمرة فتبدو حنطية اللون او خضراء عابقة او سمراء . يركب التفاح في آب ويستمر في نشاطه حتى الخزن بالبراد حيث يتوقف ويركن الى ثبات البيات || اعسائه التي تعيش على الاوراق الساقطة والتي يراوح قطرها من ٧٠ الى ١٠٠ مي. تحضن بعض الأزقاق التي لا يقل عددها عن ٣ . بويغاته شبه اسطوانية طولها ١٩ مي. وعرضها ٣ مي. || اما بكنيداته التي تركب الثمار فهي تغلف العديد من الكنائد الخيطية المستقيمة او المتموجة التي تطول من ٥ الى ٨ مي. وتعرض من ١ الى ٢ || اضراره محدودة تنحصر بعدم نظافة البشرة لانها قلما تعطب السوذق اذ لا تدخل فيه اكثر من ملليمترين || يكافح مكافحة التبقع .



نفيطة الاجاص



نفيطة الاراشيد


نفيطة الارز


نفيطة البزيلا


نفيطة البطيخ


نفيطة التفاح



نفيطة التوت

٢٩١٣٣ - نَفَيْطَة التُوت ٥ *

Mycosphaerella morifolia, Cylindrosporium mori, Septoria mori, Septogloeum mori, Cheilaria mori, Phleospora mori (S). Fausse-rouille du mûrier (F).
فطر مجهري يركب اوراق التوت . مظهره الخارجي بقع مزوانية سفعاء اللون ، سمراء الاطار ، تعتري نصل الاوراق وتسبب جفاف النسيج || اضراره محصورة بمدى العطب الذي يحل بالنسيج وقد يصل في بعض المواقع الظليلة والظروف المناخية الملاءمة الى نحو ٥ ٪ من مساحة النصل. هذا مع العلم ان دود القز يرفض أكل النسج الشائبة . يكافح بنضح الاشجار قبل ايراقها باحد المركبات النحاسية.

٢٩١٣٤ - نَفَيْطَة التِين ٥


Mycosphaerella bolleana (S).
فطر مجهري يركب التين في اوراقه فيؤذيها . مظهره الخارجي بقع مزوانية تعلو النصل على صفحته السفلى ضمن حدود العروق والاعصاب ، تبدو عابقة اللون الى ان يكتنفها الحمل الاطحل فتقابلها اذ ذاك على الصفحة العليا بقع سمر رافخة مقروحة || كنائده وشعية الشكل زيتونية اللون تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي . وتعرض من ٧ الى ٨ مي. انقسامها يراوح من ضعفين الى ٦ اضعاف . اضراره تافهة لا تستوجب المكافحة .



نفيطة الزروع

٢٩١٣٥ - نَفَيْطَة الثُوم ٥

Mycosphaerella allicina (D).
فطر مجهري يركب اوراق الثوم والكراث فيشوهها وقد يؤذيها ويسبب يباسها || مظهره الخارجي بثور صغيرة كثيرة مبعثرة تبدو بيضاء اللون ثم رمداء وتنتهي بالسمرة واليباس || اعسانه تتكاثر على صفحتي النصل . ازقاقه تطول من ٥٥ الى ٦٠ مي . وتعرض نحو ١٤ مي . بويغاته ثنائيـة الخلية تطول من ١٦ الى ٢٠ مي . وتعرض نحو ٥ مي. اضراره لا تتعدى الاوراق .



نفيطة السوسن

٢٩١٣٦ - نَفَيْطَة الحِمَّص ٥

Mycosphaerella rabiei, Ascochyta rabiei, Phyllosticta rabiei (S). Anthracnose du pois chiche (F).
فطر مجهري يصيب الحمص في جميع اعضائه الهوائية . مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل او مستديرة تركب السوق والاوراق والسنف . تبدو حنطية اللون ثم تنحرف الى الغبرة البيضاء يحوقها اطار احمر . وعند اشتداد اذاها تقرح السوق وتذبل الاوراق وتسبب انملاص السنف . بويغاته اسطوانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٤ مي. وتعرض نحو ٤ مي || يكافح اما بتطهير الحمص قبل بذره وذلك بنقعه نحو خمس دقائق في محلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ او بنضح زراعته توا بعد ازهرارها بمحلول بوردو المركز ١ ٪




نفيطة الشوندر

٢٩١٣٧ - نَفَيْطَة الحَوْر ٥

Mycosphaerella populicola, M. populorum (S).
فطر مجهري يركب الحور في اوراقه فيشوهها . مظهره الخارجي بقع مزوانية صغيرة القد حنطية اللون تعلو النصل فتقرحه || تشويهه لا يستوجب المكافحة .

٢٩١٣٨ - نَفَيْطَة الزُرُوع ٥ *

Mycosphaerella tulasnei, Cladosporium herbarum, Hormodendron cladosporioïdes (S). Noir des céréales, Mouchetage, Moucheture (F). Black point, Dark, Brow-tip (E). Schwärze des Getreides (D).
فطر مجهري يعتري عصف الزرع وعصيفات السنابل في الحنطة والشعير والشوفان والشيلم || مظهره الخارجي بقع حنطية تركب العصف فتسبب ذبوله ثم تصيب عصيفات الحب فتوشيها بنقط سود . وقد يركب البرة في نشيطها فيبدو كنقطة سوداء داكنة || كوانيه بسيطة التركيب لاقياسية الحجم والاستطالة لونها الى السمرة . كنائده طرفية الارتكاز . بويغاته بيضية الشكل ، حنطية اللون ، فردية او ثنائية الخلية تطول من ١٨ الى ٢٤ مي . وتعرض من ٧ الى ١٠ مي . || اضراره قليلة لا تستوجب المكافحة المكلفة .



نفيطة الشيلك

٢٩١٣٩ - نَفَيْطَة الزَيْزَفُون ٥

Mycosphaerella millegrana, M. microsora (S).
فطر مجهري يصيب الزيزفون في اوراقه فيؤذيها وفي قضبانه الفتية فيقرحها ويعطبها . || مظهره الخارجي بقع كثيرة سمراء اللون ، مستديرة الشكل ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ مم. تركب نصل الاوراق فتسبب يباس النسيج وانثقابه. وهو على القضبان بقع مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم تركب بشرة اللحاء قرب ابط الورقة فتقرحها وتحوقها باطار رافخ جؤوي اللون . || كوانيه ضمية التجميع منتصبة . كنائده سوطية صفراء اللون تطول من ٣٠ الى ٤٦ مي . وتعرض من ٣ الى ٥ || اعسانه كروية الشكل قطرها يراوح من ٥٥ الى ١٠٠ مي . ازقاقها وشعية تحضن اربعة ازواج من البويغات الشفافة التي يراوح طولها من ١٦ الى ٢٠ مي . وعرضها من ٣ الى ٤ مي.

٢٩١٤٠ - نَفَيْطَة السُوسَن ٥ *

Mycosphaerella macrospora, Didymellina macrospora, Heterosporium gracile, Scolecotrichum cladosporioideum (S).
فطر مجهري يصيب اوراق السوسن والدلبوث فيؤذيها ويسيء الى نموها وازهرارها . || مظهره الخارجي بقع مستطيلة حنطية اللون جؤوية الحتار غبراء الاطار الخارجي تطول من ٤ الى ١٠ مم. وتعرض من ٢ الى ٥ مم. تركب النصال على صفحاتها العليا فتقرحها وتشوهها وتسبب اصفرارها وذبولها . || كوانيه اسطوانية الشكل ملتوية الاطراف تطول نحو ٢٠٠ مي . وتعرض نحو ١٢ مي. كنائده طرفية الانتشاب طولها يراوح من ٤٠ الى ٨٠ مي . وعرضها من ١٥ الى ٢٠ مي. وهي لا نظامية الانقسام الذي لا يقل عن ضعفين ولا يفوق الخمسة . || يكافح قبل الازهرار باستعمال سائل بوردو المركز ١ ٪ .

٢٩١٤١ - نَفَيْطَة الشَوَنْدَر ٥ *

Mycosphaerella tabifica, Sphaerella tabifica (S). Pourriture du cœur de la betterave, Pied noir de la betterave (F). Dry heart rot of beets (E). Herzfäule der Runkelrübe (D).
فطر مجهري يصيب اوراق الشوندر وجذوره فيعطبها . مظهره الخارجي بقع مستديرة تبدو طحلاء اللون ثم سمراء تركب الاوراق ، في اواسط الصيف ، على صفحات نصالها العليا فتسبب اصفرارها وذبولها ثم تنتقل بواسطة الاوعية الشبكية الى داخل الجذور فتعطبها وتوقع بها اشد الاذى || يكافح باستعمال محلول بوردو على مرتين او ثلاث مرات ابتداء من اول تموز .

٢٩١٤٢ - نَفَيْطَة الشَيْلَك ٥ *

Mycosphaerella fragariae, Sphaerella fragariae, Stigmatae fragariae, Septoria fragariae, Ascochyta fragariae, Cylindrosporium grevilleanum, Ramularia tulasnei (S). Maladie des taches rouges du fraisier, Taches brunes des feuilles du fraisier (F). Leaf sopt of strawberry (E). Weißfleckenkrankheit der Erdbeerblätter (D).
فطر مجهري يصيب الشيلك باوراقـه فيؤذيها . مظهره

الخارجي بقع صغيرة لا قياسية الترتيب والشكل والحجم تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا ولا تعف عن المعاليق . تبدو جؤوية اللون بنفسجية المواج ثم تنحرف الى السمرة وتستقر على الغبرة يحوقها اطار أحمر داكن . كوانبه فارشة ، كنائده مستقيمة او مقوسة وهي شفافة اسطوانية مستدقة الاطراف . بويغاته لا قياسية الانقسام تطول من ٢٥ الى ٥٥ مي . وتعرض من ٢ الى ٣ مي. اضراره محصورة بعطب النسيج وحرمانه من القيام بعمله الجسموري على الوجه الاكمل . || يكافح قبل الازهرار وبعد الفطام . وقد يحسن تغطيس جذول الشيلك قبل زرعها بمحلول الحامض الكبريتي المركز ٢ ٪ الذي يقضي على هذا الفطر وغيره من الفطور الضارة .

٢٩١٤٣ - نَفيطَة العلّيق ٥

Mycosphaerella rubi, Septoria rubi (S).

فطر مجهري يركب اوراق العليق والعوسج البري والجوي . مظهره الخارجي بقع مزوانية صغيرة القد ضلعها يطول من ٢ الى ٣ مم. لونها الى الطحلة تعلوها مشحة سمراء تركب نصل الاوراق عند انتشاب العروق تسبب يباس النسيج ثم انفتاته وسقوطه . || تكاثره يحصل عادة بعد جني الثمار وهو اذا لاءمته العوامل الجوية يحش الاوراق الفتية فيحجبها ويذويها . || يكافح كسائر فطور جنسه .

٢٩١٤٤ - نَفيطَة القَرَنفُل ٥ *

Mycosphaerella dianthi, Didymellina dianthi, Heterosporium echinulatum, Helminthosporium echinulatum (S).

فطر مجهري يصيب القرنفل بجميع اعضائه الهوائية . مظهره الخارجي بقع مستديرة الشكل او بيضية ، حنطية اللون ، مهدبة باطار احمر او بنفسجي تركب الاوراق ثم السوق وتمتد الى تويج الزهرة وبتلاتها . || كوانبه ضمية التجميع ، معوجة القوام ملتوية . كنائده اسطوانية الشكل لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ضعف الى اربعة اضعاف . بويغاته تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي . وتعرض من ١٢ الى ١٦ مي. || يكافح باستعمال سائل بوردو المركز ١ ٪ قبل الازهرار .

٢٩١٤٥ - نَفيطَة القُطن ٥ *

Mycosphaerella gossypina, Cercospora gossypina (S). Cercosporiose du cotonnier (F).

فطر مجهري يركب اوراق القطن فيؤذيها دون ان يسيء الى النمو والانتاج . || مظهره الخارجي بقع صغيرة سمراء اللون مهدبة بالاحمر تعلو اوراق القطن القريبة من التربة التي لا تحللها اشعة الشمس . || كوانبه هرمية الشكل تعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ مي . كنائده شفافة تطول من ٧٠ الى ١٠٠ مي . وتعرض نحو ٣ مي. وهي سداسية او سباعية الاجزاء . اعسانه حقية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ الى ٩٠ مي . ازقاقها اسطوانية تطول من ٤٠ الى ٥٠ مي . وتعرض من ٨ الى ١٠ مي. بويغاتها وشعية، ثنائية الخلية تطول من ١٥ الى ١٨ مي. وتعرض من ٣ الى ٤ مي . || اذاه لا يستوجب المكافحة .

٢٩١٤٦ - نَفيطَة الكَرَز ٥ *

Mycosphaerella cerasella, Cercospora cerasella (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكرز والمحلب . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة حنطية اللون مهدبة بالاحمر تغشي نصل الاوراق ثم تيبس . وقد ينفضها الريح فيبدو النصل كالغربال المبعثر الثقوب . || كنائده صفية الشكل مستطيلة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٣ الى ١٢ . بويغاته ثنائية الخلية . || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٩١٤٧ - نَفيطَة الكَستَنَة ٥ *

Mycosphaerella maculiformis, Phyllosticta maculiformis, Cylindrosporium castaneicolum (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكستنة والبندق وبعض الاشجار الحرجية كالاسفندان والمغث والبتولا والشرم والسنديان . مظهره الخارجي بقع صغيرة مزوانية تصيب نصل الاوراق على صفحاتها السفلى فتبدو بيضاء اللون ثم سمراء . بكنيداته مبعثرة التجميع لا قياسية الترتيب لونها الى السمرة . بوغه اسطواني الشكل رباعي الانقسام او خماسيه . بويغاته تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي. || اضراره تنحصر بما يلحقه من اذى بالاوراق وما يسببه من نقص في الغذاء يعود الى الاعبال الباكر .

٢٩١٤٨ - نَفيطَة الكِشمِش ٥

Mycosphaerella ribis, M. grossularia, Septoria ribis, Phyllosticta grossularia (S). Septoriose du groseillier (F). Septoria leaf spot (E).

فطر مجهري يركب اوراق الكشمش . مظهره الخارجي بقع فسيحة مزوانية الشكل تظهر في تموز وآب لونها الى الصهبة الحمراء المواج ثم تميل الى الغبرة وتستقر على اللون الاطحل يعلوه توشيم اسود . || بويغاته خيطية مستطيلة شفافة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٢ الى ٥ . اضراره زهيدة . يكافح كسائر فطور جنسه .

٢٩١٤٩ - نَفيطَة المُرّان ٥

Mycosphaerella fraxini (S).

فطر مجهري يركب المران في اوراقه فيسبب يباسها . مشيجه يتكاثر بمستوى الخلايا بين النسج الحباكية والفجوية . مظهره الخارجي بقع مستديرة حنطية اللون ارجوانية الحتار . كنائده خيطية الشكل ، مستقيمة او مقوسة الاطراف تطول من ٣٠ الى ٤٠ مي . وتعرض من ١ الى ٢ مي. اضراره لا تستوجب المكافحة .

٢٩١٥٠ - نَفيطَة المَلفُوف ٥ *


Mycosphaerella brassicicola, Sphaeria brassicicola, Dothidea brassicae, Phyllosticta brassicae, Asteroma brassicae, Phoma oleracea (S). Ring-spot (E).


فطر مجهري يصيب الملفوف في اوراقه الخارجية فيعطبها ويسيء الى النمو فيؤخره وقد يؤذيه || مظهره الخارجي بقع مستديرة رمداء اللون سود المحور قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ مم. تركب النصل فتسبب اصفراره وذبوله . اعسانه وبكنيداته تتراكب وتتشابك في البقعة الواحدة فتحولها الى بؤرة سوداء تتطاير من مقاقها الوف البويغات الدقيقة الشفافة التي تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي. اضراره التي تهيمن عليها عوامل الرطوبة تراوح من ١ الى ٢٥ ٪ يكافح بتطهير البذار وبتطهير تربة المشاتل او باستعمال مشاتل جديدة .

٢٩١٥١ - نَفيطَة المَنيهُوت ٥


Mycosphaerella manihotis, Cercospora cassavae, C. manihotis, C. henningsii, Septoglœum manihotis (S).

فطر مجهري يصيب المنيهوت في اوراقه فيشوهها ويؤذيها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل ، رمداء اللون ، تركب نصل الاوراق فتسبب يباس النسيج وانفتاته . كنائده تطول من ٢٠ الى ٧٥ مي . وتعرض من ٥



نفيطة القرنفل


نفيطة القطن



نفيطة الكرز


نفيطة الكستنة



نفيطة الملفوف



نفيطة الموز (١)   نفيطة الموز (٢)



نفيلة



نفيوس كردينالي



نقّاب



نقاذ مبذول

الى ٦ مي. انقسامها لا نظامي الترتيب يراوح من ٢ الى ٩ . اعسانها سطحية الارتكاز . كروية الشكل قطرها يراوح من ٩٠ الى ١١٠ مي . ازقاتها برعمية تحضن اربعة ازواج من البويغات الشفافة الثنائية الخلية .

٢٩١٥٢ - نُفَيْطَةُ المَوْز ° *

Mycosphaerella musicola, Cercospora musae (S). Cercosporiose du bananier (F). Sigatoka disease (E).

فطر مجهري يركب الموز في اوراقه فيعطبها ويسبب ذبولها ويسيء الى الكباسات ان لم يشدنها . || مظهره الخارجي نقاط دقيقة زيتية اللون تظهر في اوائل الصيف على الاوراق الجديدة ثم تتسع وتستقر نهائياً على شكل مستطيلات يراوح طولها من ٣ الى ١٠ مم. وقد تتصل ببعضها فتصبح بقعاً فسيحة مستطيلة لا قياسية الحجم . اما لونها فيستقتب على الصهبة الحنطية يحوقها اطار اسمر اللون، اطحل التهديب. كوانيه ضمية التجميع . كنائده سوطية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ مي . وتعرض من ٢ الى ٦ مي . انقسامها يراوح من ٣ الى ٧ اضعاف . بويغاتها شفافة ثنائية الخلية تطول من ١٤ الى ١٨ مي . وتعرض من ٣ الى ٤ مي. اضراره منوطة بمدى انتشاره لانه يسبب يباس الاوراق وتذنين الكباسة او اخداجها وعدم تكوينها . يكافح باستعمال سائل بوردو المركز ٢ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الدبس و ٠.٥ ٪ من النشا .

٢٩١٥٣ - نُفَيْق Canalicule (F). Canaliculus (E).

٢٩١٥٤ - نَفِيلَة °* Nephila (S).

Néphile (F). Nephila (E).

جنس رتيلات من المناكب الكبيرة القد . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || ذكورها اصغر قداً من اناثها . اثوابها متراكبة الالوان يغلب فيها الاصفر والاحمر والاسود . جرامزها سمر الاطراف || يربونها في بعض البلاد الاسيوية والامريكية لاستخراج نواسها الحريري الاصفر اللون || اشهر انواعها الصالحة للتربية :

نفيلة ذهبية اللون — N. chrysogaster (S).
نفيلة لويزيانه — N. clavipes (S).
نفيلة مدغسكر — N. madagascariensis (S).

٢٩١٥٥ - نُفَيُوس كَرْدِينَالي °* ، فِيدَالِيَه كَرْدِينَالِيَّة °

Novius (Macronovius) cardinalis, Vedalia cardinalis (S).
Novius cardinal (F). Vedalia cardinalis (E).

حشرة خاتلة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مغمدات الاجنحة تألف بساتين الحمضيات والمباقل والحدائق . خنافسها ويرقاتها تعيش على الايثار الذي يفتك بالحمضيات والورد والميموزا ... || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها احمر يعلوه تبقيع اسود . رأسها صغير الجرم ، اسود. عيناها صغيرتان . زباناها صقيان ، صغيران . فكاها نشيطان . ظهرانها شديد الاحديداب ، مستدير المؤخر اللاحف . غمداها كثيفتا الحمل . ارساغها رباعية العقل || اجيالها الحولية ستة . تخرج الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار . جيلها يستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً باستثناء الجيل السادس، اي الشتوي، الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً || تسافد بعد ظهورها باسبوع والانثى تمتح المكن ميحادياً في بطون الايثار || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٦ مم. ثوبها في اول عهدها الى الجوزة ثم ينحرف الى البنفسجي الفاتح تعلوه خطوط قاطبة من النقط السود .

٢٩١٥٦ - نَقَا Humerus

النقا هو عظم العضد .

٢٩١٥٧ - نَقَاء ، طُهْر Pureté (F). Purity (E).

هو خلو الشيء من العناصر الغريبة عنه .

٢٩١٥٨ - نَقَّاب * Picoide tridactylus (S).

Picoïde tridactyle (F).

طائر من فصيلة النقاريات ورتبة المتسلقات . موطنه يشمل المناطق الجبلية من الشرق الادنى واوروبة || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٠ سم. بسطته نحو ٣٠ سم. ثوبه الى السواد الفحمي المبلق بالابيض في العنق والاباهر . صدره وبطنه الى البياض المشيز بالتبني . جبهته وقفنه ومحسراه الى السواد اللامع . قنة رأسه ذهبية اللون يعلوها تشييز فضي . حدقة عينه زرقاء اللون . منقاده وساقاه الى السمرة السوداء . ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر الا بخضاب القنة الفضي المشيز بالاصفر || ويتميز النقّاب بكونه ثلاثي الاصابع خلافاً لسائر اجناس النقاريات الرباعية الاصابع || قوته الحشرات واساريعها وبعض البذور البرية || يدثن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٢٩١٥٩ - نَقَابَة Syndicat (F). Syndicate (E).

هي جمعية اشخاص ينتمون الى مهنة واحدة او مهن متشابهة للدفاع المشروع عن مصالحهم المهنية .

٢٩١٦٠ - نَقَّابَة

Charrue défonceuse, Défonceuse (F). Trenching plough (E).

سكة ضخمة مقطورة تستعمل لفلج التربة او حفرها وانتزاع حجارتها على اعماق تراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم.

٢٩١٦١ - نُقَّاذ ، نُقَّاد Coccothraustes (S).

Gros-bec (F). Hawfinch (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من عصافير المناطق الحارة والمعتدلة . مسرحها العالم القديم والجديد . تتميز بمناقيدها الضليعة التي تمكنها من كسر عجمة اللوز والخوخ والكرز . قوتها الثمار والحبوب والحشرات . تدثن في الاشجار الفناء اناثها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها النقاذ المبذول .

٢٩١٦٢ - نُقَّاذ مَبْذُول *

Coccothraustes vulgaris (S). Gros-bec vulgaire, Gros-bec commun (F). Common hawfinch (E).

طائر من النقاذ وهو اشيع انواع جنسه واكبرها واضخمها قداً ومنقاراً . طوله نحو ١٩ سم. رأسه كستني اللون، قفنه الى الصهبة الرمداء . زفداه وزوره سود . ظهره وصدره الى الصهبة الحمرية . بطنه ابيض . جناحاه سود القاعدة ومعظم الاطراف ، بيض الوسط وبعض الاطراف . ذنبه اسود اللون ينتهي ببقعة بيضاء . منقاره الى الزرقة العابقة . حدقة عينه وردية . ساقاه الى الحمرة الطحلاء . || يألف

الاحراج والغابات اخصها احراج الصنوبر والتنوب ولا يقترب من الحدائق والجنائن الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة الى القوت .

٢٩١٦٣ - **نَقّار ، قَرّاع ، ناقُوبَة** Picus (S).
Pic (F). Woodpecker (E).
جنس طير من فصيلة النقاريات . انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء استراليه . جميعها متسلقة تركب جذوع الاشجار فتقرعها وتنقر قشورها وتنقب شكيرهـا لاستخراج ما فيها من اساريع وديدان . اجسامها متوسطة القد ، اثوابها ملونة . مناقيرها قوية ، مستطيلة ، محددة . اجنحتها منفرجة الاطراف . اذنابها متوسطة الطول . ارساغهـا قصيرة . جزئية التسرول . قوتها الحشرات ويرقاتها واساريعها وديدانها من النمل الى العناكب والجنادب ولا تعف عن الثمار والجلوز والصنوبر عند الحاجة . || تدبّن في تجاويف الاشجار اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها من ١٤ الى ١٧ يوماً . تعتبر من الطيور النافعة التي تستحق الحماية . || اشهر انواعه واعرفها ما يتبع .

٢٩١٦٤ - **نَقّار أَحْمَر الرأس** * Picus medius (S).
Pic mar, Pic à tête rouge (F). Middle spoted woodpecker (E). Mittlerer Buntspecht (D).
نوع من النقار . موطنه الشرق الاوسط واوروبة . جسمه يطول نحو ١٨ سم. ثوبه ثوب النقار الكبير الا انه احمر الرأس . || يألف احراج السنديان دون سواها . اناثه تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٧ بيضات .

٢٩١٦٥ - **نَقّار أَخْضَر** Pivert (F).
هو الشسنة الخضراء ، اطلبها .

٢٩١٦٦ - **نَقّار أَسْوَد** * **، ناقوبة سوداء، دَرْكُوب**
Dryocopus martius (S). Dryocope noir, Dryopic noir, Pic noir (F). Black woodpecker (E). Schwarzspecht (D).
طائر من النقاريات . موطنه جبال الشرق واوروبة . جسمه يطول نحو ٤٧ سم. وبسطته ٧٧ سم. ثوبه الى السواد السوي القاتم الداكن يستثنى منه قمة الرأس القرمزية . جناحه متوسط القد، ذلق الطرف. حدقة عينه صفراء اللون . يألف الغابات والاحراج . قوته الحشرات والذنابير والثمار العنبية وبعض الحبوب والصنوبر . || الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٣ الى ٤ بيضات نحو ١٥ يوماً .

٢٩١٦٧ - **نَقّار الشَوك** هو الحسون ، اطلبه .

٢٩١٦٨ - **نَقّار صَغير** * **، ناقُوبَة السِنْديان**
Picus minor (S). Pic épeichette (F). Lesser spotted woodpecker (E).
نوع من النقار . موطنه يشمل الشرق الاوسط واوروبة باستثناء المناطق الشمالية || . جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه الى السواد العابق اللامع يعلوه تجذيع ابيض معترض ومستطيل . جبهته ومحجراه الى البياض الاغبر . قمة رأسه قرمزية اللون . يتوسط صدره سيالة سوداء تمتد من قاعدة المنقار الى اواسط الجوشن . حدقة عينه حمراء اللون . منقاره ورجلاه الى السمرة الرصاصية . اناثه لا حمرة في رأسها . يألف الاحراج على اختلاف انواع اشجارها انما يفضل احراج السنديان والزان . || قوته الحشرات واساريعها ويرقاتها وعكنها . اناثه تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر ١٤ يوماً .

٢٩١٦٩ - **نَقّار كَبير** * **، نَاقُوبَة الصَنَوْبَر**
Picus major (S). Pic épeiche (F). Great spotted woodpecker (E).
نوع من النقار موطنه فسيح الارجاء يمتد من اواسط الشرق الى اطراف أروبة الغربية . || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الالوان الزاهية . ظهره واعالي جسمه الى السواد اللامع . عنقه ومحسراه وجناحاه مبقجة بالابيض . رأسه اسود . قفنه ومؤخر بطنه الى الحمرة . صدره وبطنه الى البياض الاغبر . حدقة عينه جلوزية اللون . منقاده ورجلاه الى الكهبة الرصاصية . انثـاه سمراء القفن . يألف احراج الصنوبريات ولا يقترب من الحدائق والجنائن الا عند مسيس الحاجة الى الطعام .

٢٩١٧٠ - **نَقّارِيّات** Picidae (S).
Picidés (F). Picidae (E).
فصيلة طير من رتبة المتسلقات اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاث عمارات . اشهر طيورها النقار واللواء.


٢٩١٧١ **نُقّاز** * Penelope (S). Pénélope (F).
جنس طير من فصيلة العرناسيات . انواعه قليلة ، جميعها مستطيلة الشكل الرشيق . قوية المنقار الاجحن . رؤوسها تنزعية الريش المستطيل النائم، محاسرها ملط . اجنحتها مستديرة، اذيالها طويلة . اثوابها الى السمرة الداكنة يعلوها توشيم وتوشيح || تألف الاحراج . تعيش اسراب كبيرة قوتها الثمار والحبوب والحشرات . || تدبّن اعشاشها في الاشجار . اناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها اربعة اسابيع .

٢٩١٧٢ - **نُقّاض** * Drosophyllum (S).
Drosophylle (F).
نبات معمر مفترس وحيـد الجنس والنوع من فصيلة النيدمانيات. ساقه مقرية. أوراقه عصفية مستطيلة منتصبة ثخينة النصل المدروز بالزغب الدابق الصمّي الشكل الذي يشعر كل حشرة تقترب منه فيقضي عليها ويمتصها . ازهاره صفراء اللون ، حلقية التجميع ، هامية الارتكاز ، تقوم على شمراخ مورق قرصي الانتشاب .


٢٩١٧٣ - **نَقّاطَة ، سَحّاحَة** Burette (F). Curet (E).

٢٩١٧٤ - **نَقّاق** Bombina, Bombinator (S).
Bombinateur, Sonneur (F). Bombinator (E).
جنس ضفادع من فصيلة الضفاجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، مهدها البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٥ الى ٧ سم. جلودها مثآلة تفرز عند اللمس رغوة بيضاء تثير العطاس والتدميع . اثوابها العلوية الى السمرة تعلوها سرنجة قاتمة . اثوابها السفلية تراوح من الصفرة الباهتة الى الحمرة تعلوها رقشة طحلاء زرقاء المواج || تعيش في المناقع ومجاري الماء تتركها في الليل وتعود اليها عند الفجر || اجربة دعبلها وشعية الشكل تحوي من ٢٠ الى ٤٠ دعبلة مبططة تنقف بعد التسرئة بنحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه النقاق الاصفر البطن والنقاق الناري البطن .

٢٩١٧٥ - **نَقّاق أَصْفَر البَطْن** Bombina salsa (S).
Bombinateur à ventre jaune, Sonneur à ventre jaune (F). Bombinator (E).
نوع من الضفادع النقاقة ينتمي الى فصيلة الضفاجيات . موطنه يمتد من الشرق الادنى الى اطراف اوربة . يألف



نقار أحمر الراس


نقار أسود


نقار صغير


نقار كبير


نقاز


نقاض

المناقع ومجاري الماء . مسرحه دجوي . يعيش نحو عشر سنوات . قوته الحشرات الصغيرة والديدان والذباب || جسمه صغير القد يطول نحو ٥ سم. عند الذكر ونحو ٦ سم. عند الانثى . رأسه صغير الجرم : عيناه جاحظتان . حنكه مستعرض الشدق ، مسنن الفك العلوي . قائمتاه الاماميتان قصيرتان ، رباعيتا الاصابع الطليقة ، اما الخلفيتان فستطيلتان ، خماسيتا الاصابع المقيدة بحطاب كامل . جلده مثلل القشار يفرز عند لمسه رغوة بيضاء نافطة تثير العطاس والدموع . ثوبه العلوي الى السمرة الخنطية الىغناء المواج تعلوها نمشة قاتمة وسرنجة خضراء . بطنه وسائر صفحته السفلى الى السمرة الفاتحة تعلوها مشحة صفراء ورقشة زرقاء خفيفة || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . يتميز ببلغته الصوتية الرانخة الجوزية الشكل والقدر . نقيقه قصير النغمة ، متتابع الايقاع ، شديد الازعاج .

٢٩١٧٦ - نَقّالة . Brouette (F). Wheelbarrow (E).

عجلة يدوية مجهزة بدولاب واحد يستعملها الانسان لنقل الاعباء الخفيفة .

٢٩١٧٧ - نَقْب Défonçage, Défoncement (F).
Subsoil ploughing (E).

كري التربة الزراعية لقلبها وتفتيت مدرها وتنظيفهـا واعدادها للزراعة القابلة .

٢٩١٧٨ - نَقَح Silice pure (F). Pure flint (E).

الخالص من الرمل .

٢٩١٧٩ - نَقْداً ، عَدّاً Comptant (F).
Spot cash, Ready (E).

طريقة دفع ثمن مبيع عند تسلمه او اجرة عمل عند نهايته .

٢٩١٨٠ - نُقْدَة هي النعضة ، اطلبها .

٢٩١٨١ - نَقْدَة

هي الكرويا (الازهري) والكزبرة (ابن الاعرابي) .

٢٩١٨٢ - نُقْرَة مُرَّة Taches amères (F).
Bitter pit or stippen (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المخزونة في البراد ، اسبابه المعروفة حتى الآن تعود الى الشذوذ في التغذية والري والى مناخ بعض المواقع || . مظهره الخارجي بقع مستديرة منخفضة السطح قطرها من ٣ الى ٦ مم. وعمقها الداخلي يغور من ٢ الى ١٠ مم. فيسبب تغيير لون اللباب المعطوب ويكسبه مرارة المذاق .

٢٩١٨٣ - نِقْرِس Simulie (F).

هو النجرس والقرس ، اطلبهما .

٢٩١٨٤ - نِقْشَارَة *

Phyllopneuste, Phylloscopus (S). Pouillot (F). Willow warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه المعروفة عديدة ، أعطانها العالم القديم ، منها الاوابد والقواطع التي تجوب الشرق والغرب . جميعها صغيرة القد ، متراكبة الالوان يكثر فيها الاصفر والاشقر . قوتها الحشرات والهوام . تألف الحدائق والجنائن القريبة من العمران . تدنن في الشجيرات والاشجار المثدونة. اعشاشها مخروطية الشكل جانبية المداخل . تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها نحو


نقشارة

٥ بيضات لونها الى البياض الناصع تعلوه رقشة جوزية . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع :

نقشارة الحدائق Phyl. trochilus (S). Pouillot fitis (F).

نقشارة الشمال Phyl. borealis (S). Pouillot boréal (F).

نقشارة زقزاقة Phyl. sibilatrix (S). Pouillot siffleur (F).

نقشارة صنابية Phyl. rufa, Phyl. collybita (S).
Pouillot véloce (F).

٢٩١٨٥ - نَقْص Déficience (F).
Deficiency (E).

خلو بعض العناصر الغذائية او عجز في عيقها الادنى يؤدي إلى خلل ملموس .

٢٩١٨٦ - نَقْص القِيمَة Moins-value (F).
Decrease in value (E).

نقص القيمة او الغيض هو انخفاض قيمة الشيء بين زمنين .

٢٩١٨٧ - نُقْطَة Point

٢٩١٨٨ - نُقْطَة الإِرْتِكَاز Point d'appui (F).
Support-Point (E).

٢٩١٨٩ - نُقْطَة الإِسْتِصْرَاد ، نُقْطَة الجَلِيد
Point de congélation (F). Congelation-Point (E).

٢٩١٩٠ - نُقْطَة الإِنْصِهَار Point de fusion (F).
Fusion-Point (E).

٢٩١٩١ - نُقْطَة الإِنْطِلاق Point de départ (F).
Starting-Point (E).

٢٩١٩٢ - نُقْطَة الإِنْقِلاب Point d'inflexion (F).
Inflexion-Point (E).

٢٩١٩٣ - نُقْطَة البُخَار Point d'ébullition (F).
Boiling-Point (E).

٢٩١٩٤ - نُقْطَة البُرُوز Point d'émergence (F).
Emergence-Point (E).

٢٩١٩٥ - نُقْطَة الجَذْم ، نُقْطَة التَقَاطُع
Point de section (F). Section-Point (E).

٢٩١٩٦ - نُقْطُور ٥ Necturus (S). Necture (F).

جنس حيوانات قازبة من السرفوتيات وفصيلة القطروسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها امريكة الشمالية . تألف المناقع وضفاف مجاري الماء || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل . عيونها شديدة الصغر . قوائمها قصيرة ، رباعية الاصابع || اثوابها الى السمرة المرقوشة بالاسود || قوتها الديدان والدويبات الصغيرة .

٢٩١٩٧ - نُقْطُول ٥ Noctule (F).

نوع من الخفافيش المفيدة يدعى خُشّاف الغَسَق ، اطلبه .

٢٩١٩٨ - نَقْف ، تَفْقِيص Eclosion (F).
Hatching (E).

هو في الطير زمن انفلاق البيض عند اكتمال الحلقة وهو في السمك زمن انبجاج السرء اما في الحشرات فهو زمن نقب المكن .

٢٩١٩٩ - نَقْل الحَقّ Transfert (F).
Transfer, Conveyance (E).

هو ان ينقل المرء حقاً له الى غيره . وفي القانون التجاري

هو نقل ملكية السند الاسمي من اسم البائع الى اسم المشتري .

٢٩٢٠٠ – نَقْل المِلْكيَّة Mutation (F). Transfer (E).
هو كل عمل قانوني ينقل من شخص الى آخر ديناً او حقاً عينياً .

٢٩٢٠١ – نَقَم Point de pivot
النقم هو وسط الشيء أو النقطة المحورية التي ترتكز عليها قياسات المدار .

٢٩٢٠٢ – نَقُوس * Copernicia (S).
Copernicie (F). Wax palm (E). Carnaubapalme (D). Copernicia (I).
شجرة من فصيلة النخليات ، اعطانها الاقاليم الحارة الرطبة . جذعها مالس اللحاء يعلو نحو ٨ امتار . اوراقها هامية الارتكاز مروحية الشكل مستطيلة الزناد العادم الشوك . نصلها جامد الصفحة ، مالس البشرة ، جميل الخضار الزاهي . نسيجه مرغوب فيه يستعمل في صناعة القبعات . ثماره زيتية المادة يستخرج منها دهن النقوس الشائع الاستعمال .

٢٩٢٠٣ – نَقْوِيّ ، عَضُدِيّ Huméral (F). Humeral (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنقا .

٢٩٢٠٤ – نُقَيْبَة Lacunelle (F). Lacunula (E).

٢٩٢٠٥ – نَقير Hile (F).
هو الانقود ، أطلبه .

٢٩٢٠٦ – نَقير Auge (F). Trough (E).
جرن مستطيل يستعمل لاطعام الماشية او لاسقائها .

٢٩٢٠٧ – نَقير أصْفَق الجَناح *
Phasia crassipennis (S). Phasie crassipenne (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة النقيريات . جسمها متوسط القد ، متكاثف الحمل والهلب القصير ، يطول من ٨ الى ١١ مم . رأسها كبير ، افطس ، اصفر اللون . خطمها معتدل الطول . زباناها نحيلان ، صفيران . عيناها كبيرتان ، ارجوانيتان . صدرها قدحي الشكل ، اصفر اللون ، بنفسجي الحتار والقاعدة والتجذيع . بطنها بيضي الشكل . اصفر اللون ، تعلوه بقجة بنفسجية . روشناها كبيران ، متسامكان ، ابيضان ، اصفرا الحتار الامامي . قوائمها الى الحنطي الصنابي . ارساغها سود || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول . مسرحها البراري وكل مكان تكثر فيه الازهار || يرقاتها تتطفل على مستقيمات الجناح ولا تعف عند الحاجة عن نصفيات الاجنحة .

٢٩٢٠٨ – نَقير أهْلَب * Mintho isis (S).
ذبابة نافعة من النقيريات . طولها نحو ١٠ مم . رأسها وصدرها الى الزرقة اللامعة . بطنها احمر اللون يعلوه هلب كثيف اسمر || يرقاتها تعيش على مكن غمديات الاجنحة . ج . أنقرة .

٢٩٢٠٩ – نَقير رَصاصيّ *
Eutachinus larvarum (S).
ويدعى تاكينا كبيرة . ذبابة نافعة من النقيريات . طولها يراوح من ٨ الى ١٢ مم . ثوبها رصاصي اللون لامع المواج . يكثر وجودها في الصيف . تمتح مكنها على دود القطن فينقف عن يرقات ذرية دقيقة تدخل وتتغلغل في جسم العائل وتميته .

٢٩٢١٠ – نَقير فِضّيّ * Gonia capitata (S).
ذبابة نافعة من النقيريات طولها يراوح من ١١ الى ١٣ مم . رأسها فضي اللون . جسمها رصاصي الثوب تعلوه خملة فضية وخطوط سمر . تمتح مكنها على الدودة القارضة فينقف عن يرقات نهمة تتغلغل في جسم العائل وتميته .


٢٩٢١١ – نَقير مَبْذُول * Phryxe vulgaris (S).
Phryxe vulgaire (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة النقيريات . جسمها يطول من ٦ الى ٩ مم . قشارها متكاثف الحمل والهلب . ثوبها الى الطحلة الموشمة بالاسود . رأسها كبير ، اطحل اللون . خطمها معتدل الطول . زباناها صفيران ، نحيلان . عيناها ناشزتان ، ارجوانيتان . روشناها كبيران ، اصفرا القاعدة . قوائمها الى السمرة السوداء || تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى تشرين الثاني . وهي مبذولة في كل مكان تكثر فيه الازهار || يرقاتها تتطفل على أساريع الحشرات من مختلف الفصائل .

٢٩٢١٢ – نَقير مُدَمْلَك * Gymnosoma rotundatum (S). Gymnosome arrondi (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة النقيريات . جسمها صغير القد ، متكاثف الحمل ، يطول من ٥ الى ٧ مم . رأسها كبير الجرم ، اصفر اللون ، مذهب المواج . خطمها معتدل الطول . زباناها دقيقان ، صفيران . عيناها كبيرتان ، ارجوانيتان ، صدرها الى الصفار المذهب . بطنها شبه مكور الشكل ، اصفر اللون ، صنابي المواج تعلوه ، في نقمه ، ثلاث نقط سود . روشناها موشحان بالاصفر . قوائمها الى السمرة السوداء || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى آب . مسرحها البراري حيث تكثر النباتات الصيوانية الازهار || يرقاتها تتطفل على نصفيات الاجنحة .


٢٩٢١٣ – نَقيرِيّات Tachinidae (S).
Tachinidés (F). Tachinidae (E).
فصيلة حشرات ذبابية نافعة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الالوان والاحجام . تحمل على بطونها بمستوى حلقاتها الطرفية بعض الهلب الشائك القاسي . قوتها مفثر الازهار وافرازاتها || يرقاتها طفيلية تركب اكثر الحشرات اخصها مستقيمات الجناح ونصفيات الاجنحة والنشائيات والحرشفيات والمغمدات . وهي لا تفرق بين الحشرة والاسروع والخادرة .


٢٩٢١٤ – نُقَيْرِيّات Bothriocephalidae (F).
فصيلة دود من المنطقيات العريضات تتميز بحلقاتها المسترقة العادمة الحجيرات التناسلية .

٢٩٢١٥ – نُقَيْرِيَّة * ، تينيا رَشْناء
Bothriocephalus (S). Bothriocéphale (F). Bothriocephalus (E).
جنس ديدان قدية مستطيلة من فصيلة النقيريات . انواعها عديدة جميعها مؤذية تتطفل على الحيوانات الفقارية .



نقوس



نقير اصفق الجناح


نقير اهلب



نقير رصاصي


نقير نفضي


نقير مبذول


نقير مدملك

تعيش حياتها البدائية في الماء حيث تتطفل على بعض الاسماك وتنتقل معها الى معدة الانسان || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .


نقيرية

٢٩٢١٦ - نُقَيْرِيَّة عَرِيضَة


Bothriocephalus latus (S).

اكبر انواع الديدان النقيرية القدية التي تتطفل على الانسان طولها نحو ١٠ امتار . رأسها ثنائي الوفاض، عادم الكلاليب، مخروطي الشكل، مقطوم المقدم . جسمها عديد السكم المستعرضة الضيقة . يعتقد ان ملقوحاتها المهدبة التي تعيش في الماء وتتطفل على بعض الاسماك منها السلمون والتروتة، تتطفل بذات الاسلوب على بعض الناس الذي يتسبحون في بعض المياه العذبة .

٢٩٢١٧ - نُقَيْشَة * ، قُبَّعَة الأمبراطور

Spirifer (S). Spirifère, Chapeau de l'Empereur (F). Spirifer (E).

جنس حيوانات من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة النقيديات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الدفونية . أنواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة القد، شوزنها قريب الشبه بالقبعة التي كان يرتديها الامبراطور نابوليون. جميعها نظامية التركيب، متساوية المصاريع الا ان اليسارية منها أقل احديداباً من اليمينية || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة .


نقيشة

٢٩٢١٨ - نَقِيص ٥ Imperfecti

نعت تعريفي توصف به الفطور الناقصة التركيب او الشاذة المحرومة من بعض مراحل التطور .


٢٩٢١٩ - نَقِيْعِيَّات ، نَقْعِيَّات

Infusoires (F). Infusoria (E).

صف حيوانات دنيا من الاوالي تشمل السوطيات والهدبيات وعدة رتب وفصائل .

٢٩٢٢٠ - نَقِيفَة ٥ Néonate (F). Neonate (E).

نعت تعريفي يطلق على الحشرة المستجدة التقف .


نكات اسود الذيل

٢٩٢٢١ - نَقِيق Coassement (F). Croaking (E).

صوت الضفدع . نق الضفدع : صات .

٢٩٢٢٢ - نَكِم Ligne médiane de la route (F).

خط وسط الطريق .


٢٩٢٢٣ - نُكَاة ٥ Paraphyse (F).

الخلية المستطيلة في نكعة الفطور الزقية والدعامية .

٢٩٢٢٤ - نَكَّات

Recurvirostra (S). Récurvirostre (F).

جنس طير من النكاتيات . انواعه اربعة جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. مناقيدها مستطيلة، منعقفة الى العلاء، تشبه السيف . أثوابها بلقاء اللون يكثر فيها الابيض || تجوب البلاد الاسيوية والاوروبية والافريقية . ترتاد ضفاف الانهار وشطوط البحار والمناقع والاخوار . قوتها القشريات والرخويات والديدان والدعاميص والحشرات . تنكت الحمأ والخز والرمال في طلبها || تدثن اعشاشها في التراب، افاحيصها مستطيلة الشكل قليلة العمق. اناثها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٧ الى ١٨ يوماً || اعرف انواعه واشهرها النكات الاسود الذيل .


نكتيب جبّار

٢٩٢٢٥ - نَكَّات أَسْوَد الذَّيْل *

Recurvirostra avocetta (S), Récurvirostre avocette, Avocette (F). Avocet (E).

طائر من النكات طوله يراوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع باستثناء منقاره ورأسه وظهره وذنبه وكلي جناحيه واباهرها السود || يجوب العالم القديم في طلب المصيف والمشتى . يرتاد الشطوط والاخوار والمناقع ومجاري الماء || يعيش اسراباً كبيرة يراوح عددها من ٥٠ الى ٥٠٠ .

٢٩٢٢٦ - نَكَّاتِيَّات Récurvirostridés (F). Recurvirostridae (E).

عمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض وحيدة الجنس قليلة الانواع تتميز باستطالة ودقة مناقيدها المدببة الملاقط المنعقفة الى العلاء . اجنحتها مستطيلة ذلقة تلحف الذنب . ارساغها رفيعة، مستدقة، سردية البشرة . اصابعها كفية، حظاها كامل موصل .

٢٩٢٢٧ - نَكَّاس

النكاس والأنكس نوع من السمك عظيم جداً (التاج) .

٢٩٢٢٨ - نَكَاف Parotidite (F). Parotitis (E).

النكاف ويدعى التهاب النكفة هو التهاب الغدة النكفية .

٢٩٢٢٩ - نَكْبَاء

هي الريح التي تدور دون ان يتعين لها مهب .

٢٩٢٣٠ - نِكْتِيب جَبَّار *

Nyctibius grandis (S). Ibijau géant (F).

طائر رامس من فصيلة السبديات . موطنه بعض مناطق اسريكة الجنوبية . يألف الاحراج الكثيفة البعيدة عن كل عمران . يسرح في الليل ويبيت طوال النهار جاثماً على غصن شجرة لا يتحرك البتة || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٥ سم. بسطته نحو ١٣٠ سم. ريشه شديد النعومة متوسط اللين . ثوبه الى الطحلة الصفراء المواج يعلوها تجذيع اسمر وتشييز اشقح ورقشة ربداء . رأسه مستعرض الجرم . عيناه كبيرتان كستيتان . رموش عينيه طويلة . سباله كثيف مستطيل . منقاره قليل الامتداد الخارجي، محجن البهرة، عريض القاعدة، عظيم الشدق . عنقه بالغ القصر . جناحه رحب مستطيل . ذنبه مستدير الطرف . رسغاه قصيران . اصابعه مستطيلة قوية || طيرانه خفيف الحركة، سريعها . سعيه على الارض اخرق . قوته الحشرات من جميع الفصائل والرتب ومن جميع الاحجام || يدثن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٢٣١ - نِكْتِيل ٥ Noctilio (S). Noctilion (F).

جنس خفافيش من عمارة الرماسات يتميز باستطالة رأسه وفرطيسته، بانشرام شفته العليا المتمعجة وبطول جناحه . له نوعان موطنهما جزر الانتيل || يعيش جماعات قليلة العدد . يسرح من الغسق الى الفجر . قوته الحشرات على اختلافها والاسماك الصغيرة . يألف المغاور واوقاب الصخور البحرية .

٢٩٢٣٢ - نَكَد قلة عشب المرعى او البرية .

٢٩٢٣٣ - نَكْرُوبَة ٥* Necrobia (S).
Nécrobie (F). Necrobia (E).
جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزوحنيات . ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد || اجسامها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٤ الى ٧ مم. اثوابها وحيدة اللون او ثنائيته . الوحيدة اللون زرقاء . اما الثنائية فزرقاء وحمراء || مسرحها دجوي . تعيش على المواد العضوية والجلود الجافة والفراء .


نكروبة

٢٩٢٣٤ - نُكْرُور الشَّطّ
حشرة تدعى درقة الشواطئ* ، اطلبها .

٢٩٢٣٥ - نَكْش ، نِكَاش Piochage (F).
Digging (E).
اصلاح التربة للزراعة واقتلاع الدغل منها او اصلاح التربة المغروسة وتفتيت مدرها وتنظيفها من الاعشاب .

٢٩٢٣٦ - نَكَعَة Hyménium, Chapeau (F).
Hymenium, Pileus (E).
هي غلفة الفطر اي قبعته التي تحوي جهاز الأعصاب والتكاثر .

٢٩٢٣٧ - نَكَعِيّ Hyménial (F).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة خاصة بالنكعة .

٢٩٢٣٨ - نَكَفَة Parotide (F). Parotid gland (E).
هي الغدة النكفية اي بنت الأذن .

٢٩٢٣٩ - نُكْلُون ٥ Nucléon (F). Nucleon (E).
النكلون هنامة تؤلف نواة الذرية (يوجد نكلونات ايجابية تدعى بروتون ونكلونات حيودة تدعى نترون) .

٢٩٢٤٠ - نُكْلُونِي ٥ Nucléonique (F).
Nucleonic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالنكلون .

٢٩٢٤١ - نَكُومِيّ ٥ Nécomien (F).
ساف حصلبي يعتبر قاعدة سافات الطبقة الطباشيرية السفلى.


٢٩٢٤٢ - نَكِيب النكيب : دائرة الحافر والخف .

٢٩٢٤٣ - نَلْك Aubépine azérolier (F).
هو الزعرور العادي ، اطلبه . الواحدة نلكة .

٢٩٢٤٤ - نَلُمْبُو Nelumbo (S).
Nélombo (F). Nelumbo (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اغطانها مياه البلاد الحارة . جذاميرها ممدادة . اوراقها مستطيلة الاعناق مستديرة النصل . ازهارها كبيرة القد . ثمارها كروية الشكل مغموسة في طست مستعرض الاطار . بزورها نشوية المادة المأكولة || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٩٢٤٥ - نَلُمْبُو أَصْفَر * ، لُوطُس أَصْفَر
Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune (F). Yellow nelumbo (E).
نوع من النلمبو السبروتي . مهده البلاد الامريكية . اوراقه كبيرة فارشة قطر نصلها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها صفراء اللون قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٥ سم. معاليقهـا تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || جذاميره نشوية المادة ، سكرية الطعم ، مأكولة . تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٢٤٦ - نَلُمْبُو الشَّرْق * ، نَيْلُوفَر قُبْطِيّ بَاقِلَّى قُبْطِيّ ، جَامِسَة
Nelumbo nucifera, Nelumbium speciosum (S). Nélombo d'Orient, Fève d'Egypte, Lis rose des Egyptiens, Rose du Nil (F). Nelumbo, Egyptian bean (E). Nelumbo, Nussmummel (D). Nelombo (I).
نوع من النلمبو السبروتي المبذول . مهده مياه الهند وافريقية الشرقية . يكثر في مياه النيل. اوراقه كبيرة القد مستديرة النصل قطرها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اعناقهـا شائكة . ازهاره وردية اللون او عاجية ، مستحبة العرف الفواح ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٥ سم. معاليقها تطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. || ثماره نشوية المادة، مأكولة . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .


نلمبو اصفر

٢٩٢٤٧ - نَمّ Philoptère (F).
هو القردع جنس حشرات جلدية ذرية القد من النمناميات. انواعه عديدة منها نمّ البط والجوائم والحمام والزمج والنسور .

٢٩٢٤٨ - نَمَاة Trichodectes (F).
هي النمة ، من الحشرات الجلدية التي تركب الحيوانات الداجنة .

٢٩٢٤٩ - نَمَّاسَة ٥ Platystoma (S).
Platystome (F). Platystoma (E).
جنس حشرات من فصيلة النماسيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اقطار العالم اخصها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ مم. رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اخطامها معتدلة الطول . ملامسها صغيرة . كواسلها شبه بيضية الشكل . بطونها يرمعية تنتهي بمرزات ذوبة . رواشنها مبقجة . قوائمها نشيطة يعلوها في افخاذها هلب دقيق || جميعها واشمة . تألف الحراج والغابات وكل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاضلة او دامنة .

٢٩٢٥٠ - نَمَّاسِيَّات ٥ Platystomidae (S).
Platystomidés (F). Platystomidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٢ مم. رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها شبه بيضية الشكل . بطونها يرمعية . رواشنها مبقجة . قوائمها قياسية || الحشرة الجملانة واشمة اما اليرقة فخاضلة وبعضها دامن ومنها التي تعيش على البصل وفي دوفص الزنابق || اشهر اجناسها النماشة .


نلمبو الشرق


٢٩٢٥١ - نَمَّاشَة Odontoglossum (S).
Odontoglósse (F). Odontoglossum (E).
جنس نباتات أمعية برية وتزيينية من فصيلة السحلبيات . انواعها المعروفة تقارب الستين جميعها من نبوت جبال



نمّاشة كبيرة الزهر



نمت الغنم


نمة البقر


نمة الخيل


نمة الضأن


نمة العنز


نمة الكلب

اميركة الاستوائية . بعضها جميل الازهار كبيرها شائع الزراعة التزيينية المركنية في المصاري والمنازل || اوراقها قرصية الانتشاب ، مستطيلة ، قليلة العدد . ازهارها عنقودية التجميع ، ترتكز على شماريخ ليفية مصمتة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي :

٢٩٢٥٢ - نَمّاشَة كَبيرَة الزَّهْر *

Odontoglossum grande (S).
Odontoglosse à grandes fleurs (F).

نوع من النماشة . اوراقها سنانية النصل ، مستطيلة ، قليلة العدد ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. شماريخها يحمل من ٤ الى ٩ ازهار . قطر الزهرة يراوح من ١٠ الى ١٨ سم. لونها الى الصفرة البرتقالية يعلوها تنميش جوزي . شفيفات الازهار تبنية اللون صفر المواج || تنويرها يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء .

٢٩٢٥٣ - نَمّاشَة مُشَنَّجَة

Odontoglossum crispum (S).
Odontglosse crispé (F).

نوع من النماشة . اوراقها عصفية الشكل تطول نحو ٤٠ سم. شماريخها يحمل من ١٥ الى ٢٠ زهرة . قطر الزهرة يراوح من ٨ الى ١٢ سم. بتلاتها وفصلها متاوجة النصال لونها الى البياض العاجي تعلوه نمشة كستنية سفعاء لانظامية الترتيب . شفيفات الازهار صفراء اللون ، اهليلجية الشكل ، مدببة الاطراف || تنويرها يستمر من اوائل شباط الى اواخر نيسان .

٢٩٢٥٤ - نَمّاص Fil fin (F). Fine thread (E).

خيط الابرة من اي مادة كان .

٢٩٢٥٥ - نَماغَة Vertex

النّاغة : اعلى الرأس وتعرف بالنافوخ .

٢٩٢٥٦ - نَمّال ° Myrmécophile (F).

نعت تعريبي يطلق على النبات الذي يأوي النمل ويعوله .

٢٩٢٥٧ - نَمّام ، نَمّام المَلِك Thym glabre (F).

هو السعتر الامرط ، اطلبه .

٢٩٢٥٨ - نَمّاءة Pigamon (F).

هي الثليب ، اطلبه .

٢٩٢٥٩ - نَمائِيَة ° Anabolisme (F). Anabolism (E).

علم يبحث في دور شموخ الكائنات الحية .

٢٩٢٦٠ - نَمْت Hippocrepis (S). Hippocrépide (F).

جنس نباتات برية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه المعروفة ١٢ منها الجنبات والجنيبات والاعشاب . اوراقها مركبة مشطية مستطيلة الأعناق . ازهارها صفراء اللون ، صيوانية التجميع طويلة المعاليق . ثمارها قرون مفلطحة رقيقة مخرمة الأطراف || اشهر انواعه واكثرها انتشاراً نمت الغنم .

٢٩٢٦١ - نَمْت الغَنَم *

Hippocrepis cornosa (S). Hippocrépide à toupet, Hippocrèpe à toupet, Fer à cheval (F). Tufted horse-shoe vetch (E). Schopfhufeisenklee (D). Ferro di cavallo, Mandorlo dei boschi (I).

نوع من النمت الطبي البري المرعوي . تعتلفه الغنم بشهوة ويجود عليه درها . عشبته معمرة فرعاء . اوراقه مركبة ريشية وترية التجميع . وريقاته بيضية النصل ، داكنة الخضار . ازهاره طرفي ، صيواني ، رباعي التركيب او خماسيه . ثماره قرون مفلطحة ، مقوسة ، مخرمة الحتار . اوراقه وازهاره وبذوره طبية ، مرة المذاق ، قابضة ، تفيد المعدة وتقويها ، تدمل الجراح وتخفي اثرها .

٢٩٢٦٢ - نِمَّة البَقَر * Trichodectes scalaris (S).

Trichodecte du boeuf, Petit pou du bœuf (F).

حشرة من النميات . تركب الابقار وتعيش على فوف واوساخ جلودها . طولها يراوح من ١ الى ٢ مم. لونها الى الصفرة رأسها وصدرها متساويا العرض . تحمل في وسط كل سكمة من سكم بطنها نقطة سمراء بينة . تكثر على الظهر والايطل والفخذ . تسبب تقيصاً يقود الى الحكاك .

٢٩٢٦٣ - نِمَّة الخَيْل *

Trichodectes vestitus (S). Trichodecte du cheval, Petit pou du cheval (F).

حشرة من النميات تركب الخيل وسائر الدواب . طولها نحو ٢ مم. ثوبها الى الصفرة رأسها قصير مستعرض . تحمل في اواسط السبع سكم الاولى من بطنها تجذيع معترض اسمر . تعيش على فوف الاكتاف والمعارف فتضايق الدواب وتحملها على الحكاك .

٢٩٢٦٤ - نِمَّة الضَّأن * ، **نَمّاة الغَنَم**

Trichodectes sphaerocephalus (S). Trichodecte du mouton, Pou du mouton (F).

حشرة من النميات تركب الأغنام فتؤذيها . طولها نحو ١ مم. وخمسة خطوط . لونها الى البياض الاغبر يعلوه مواج اسفع. تعيش على فوف الجلد وتقرض الصوف وتقلق راحة الغنم وتزعجها .

٢٩٢٦٥ - نِمَّة العَنْز * ، **نَمّاة الماعِز**

Trichodectes climax (S). Trichodecte de la chèvre, Pou de la chèvre (F).

حشرة من النميات تركب الماعز. طولها نحو ١ مم واربعة خطوط . لونها الى الصفار الحنطي يعلوه تجذيع اسود . تعيش على فوف الجلد وتقرض الشعر فتؤذيه وتسبب حكاكاً مزعجاً يهيج الجلد وقد يدميه .

٢٩٢٦٦ - نِمَّة الكَلْب * ، **نَمّاة الكَلْب**

Trichodectes latus, T. canis (S). Trichodecte du chien, Gros pou du chien (F).

حشرة من النميات تركب الكلاب الفتية والهرمة . طولها يراوح من ١ الى ٢ مم. لونها الى الصفار الفاتح الباهت يعلوه توشيح اسمر . تعيش على الفوف وتقرض الوبر وتسبب الحكاك الدامي .

٢٩٢٦٧ - نَمِر ، نِمْر Felis pardus (S).

Panthère, Léopard (F). Panther, Leopard (E).

حيوان مفترس من فصيلة السنوريات ورتبة اللواحم . يقال انه وحيد النوع عديد الضروب فوارق ضروبه تقوم على قدر الجسم ولون الثوب ورقطته || جسمه منسوب التقاطيع ، اهيف القد ، مستدير الرأس ، جميل الشكل ، مرقط الثوب ، مائج اللمعة . يطول من ١٥٠ الى ٢٤٥ سم. بما في ذلك الذنب الذي يراوح طوله من ٦٥ الى ٩٠ سم. مزاجه كمزاج الأسد الا انه اقهر واخبث واعنف ، لا تروعه سطوة احد، رغم ضعف حزمه وشديد حرصه || كنيته ابو الابرد وابو الاسود وابو جعدة وابو جهل وابو خطاف

وابو الصعب وابو رقاش وابو سهل وابو عمرو وابو المرسال. والانثى نمرة والجمع انمار ونمور ونمار || موطنه فسيح الارجاء يشمل معظم البلاد الاسيوية والافريقية || يعيش منفرداً الا في زمن الكوم وقد يستمر على الفة الانثى الى ما بعد وضعها بثلاثة اسابيع . يقال ان محبل الانثى لايفوق ٩٠ يوماً تضع عند تمامه ثلاثة جراء او اربعة تبصر بعد وضعها باسبوعين وتعيش برفقة امها نحو ٦ اشهر . اعرف ضروبه واشهرها ما يتبع .

٢٩٢٦٨ - **نِمْر أبْيَض** Irbis (F).
هو البربيس ، اطلبه .

٢٩٢٦٩ - **نِمْر أسْوَد** * Felis pardus melas (S).
Panthère noire (F). Black leopard (E).
ضرب من النمر ، متوسط الجثة اسود الثوب كستني الرقطة الكاملة . يكثر في جنوب الهند وفي جزر الزابج .

٢٩٢٧٠ - **نِمْر الإجّاص** Tigre du poirier (F).
حشرة مؤذية تدعى ببر الاجاص ، اطلبه .

٢٩٢٧١ - **نِمْر الأطْلَس** * Felis panthera (S).
Panthère de l'Algérie, Grande panthère (F).
ضرب من النمر ، يقال انه اكبر النمور جثة ، صغير الرقطة ، كامل الحلقة التي تتسع مع ابتعادها عن ثبج الظهر واقترابها من البطن . موطنه يشمل كامل افريقية الشمالية اخصها جبال الاطلس .

٢٩٢٧٢ - **نِمْر الحَبَشة** * Felis pardus nimr (S).
Panthère de l'Afrique (F).
ضرب من النمر ، كبير الجثة اسود الرقطة امغر الحلقة الناقصة . موطنه الحبشة والصومال .

٢٩٢٧٣ - **نِمْر الشَرْق** * Felis pardus orientalis (S).
Panthère de l'Amour (F).
ضرب من النمر ، كبير الجثة جؤوي الرقطة الصنابية الحتار . موطنه حوض نهر الامور وجباله .

٢٩٢٧٤ - **نِمْر الصِيْن** Felis pardus chinensis (S).
Panthère de la Chine (F).
ضرب من النمر . متوسط الجثـــة اسود الرقطة الكبيرة والمتقطعة . موطنه الصين والمنغول .

٢٩٢٧٥ - **نِمْر الهِنْد** *
Felis pardus antiquorum (S). Panthère de l'Inde (F). Leopard (E).
ضرب من النمر ، كبير الجثة امغر الرقطة الصغيرة اللاقياسية الشكل . موطنه الهند .

٢٩٢٧٦ - **نِمْر سُوريّ ، نِمْر الفُرْس ، بَلَنْك ، قَبْلان**
Felis pardus talliana (S).
Panthère de Syrie, P. de la Perse (F).
ضرب من النمر متوسط الجثة ، اسود الرقطة ، اصهب الحتار ، منتظم الحلقات المفتوحة . موطنه يشمل الفرس وسوريه وتركيا .

٢٩٢٧٧ - **نِمْر مُلَطَّخ** * Felis nebulosa (S).
Panthère longibande, Diardi (F). Clouded leopard (E).
ضرب من النمر ، يتميز باستطالة رقطه وحلقاته اللاقياسية الحجم . موطنه جبال الهند وبرمانيا وملقه وجزر الزابج .

٢٩٢٧٨ - **نَمِرَة** Cirro-cumulus
هي النشاص ، نوع من الغيوم العالية .


٢٩٢٧٩ - **نِمْرُود** ٥ Nemorrhœdus (S).
Némorrhède (F). Nemorrhœdus (E).
جنس حيوانات لبونة عاشبة مجترة من فصيلة الايليات . انواعه المعروفة ستة موطنها يمتد من الهند الى الصين وصومترا واليابان . تألف غابات الهضاب والجبال . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها إجمال قليلة العدد || اجسامها متوسطة القد . قرونها صغيرة ، مخروطية الشكل ، متتابعة الحيد ، منعطفة الى الوراء . ضروع اناثها ثنائية الاخلاف . محبل الانثى يدوم نحو ستة اشهر تضع في تمامه يعفوراً واحداً || اشهر انواعه التالية :


٢٩٢٨٠ - **نِمْرُود حَمَلايا** ٥
Nemorrhœdus bubalinus (S).
Némorrhède bubalin, Chamois de l'Himalaya (F).
نوع من النمرود . موطنه يمتد من كشمير الى حملايا ويُنّان . يسرح من ارتفاع ١٨٠٠ الى ٣٦٠٠ م. عن سطح البحر || جسمه ربعة يطول نحو ١٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم. ارتفاعه ٩٣ سم. وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٣ سم. عند الذكر ونحو ١٧ سم. عند الانثى . رأسه معتدل الجرم . عيناه واذناه كبيرتان . قوائمه شديدة النشط ، ثوبه الى الكهبة السمراء رأسه وثبج ظهره الى السمرة العابقة . عنقه وصدره الى الشقحة . ذقنه وبطنه الى البياض الاغبر || اجله يعد سبعة انفار ، ذكر مانع وثلاث اناث وثلاثة شوادن .


٢٩٢٨١ - **نِمْرُود صُومَتْرَا** ٥*
Nemorrhœdus sumatrensis (S).
Némorrhède de Sumatra (F).
نوع من النمرود . موطنه يمتد من شرقي حملايا الى بيرمانيه والسيام وصومترا . يسرح من ارتفاع ١٣٠٠ الى ٣٠٠٠ م. عن سطح البحر || جسمه يطول نحو ١٥٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم. ارتفاعه ٨٥ سم. وزنه نحو ٨٥ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٠ سم. عند الذكر ونحو ١٥ سم. عند الانثى . رأسه معتدل الجرم . عيناه كبيرتان مكحلتان . اذناه مستطيلتان . ثوبه الى الشقحة السمراء يعبق في الرأس والظهر ويغبر في البطن || اجله يعد سبعة انفار .


٢٩٢٨٢ - **نَمَس** Rancissement (F). Rancidity (E).
فساد في المواد الدهنية يسيء الى مذاقها ورائحتها .

٢٩٢٨٣ - **نِمْس** Herpestes (S).
Mangouste (F). Mongoose (E).
جنس حيوانات لبونة لاحمة من فصيلة الزباديات . انواعه المعروفة ٢٠ جميعها مستطيلة الجسم والذنب ، قصيرة القوائم ، حادة الأظافر . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل . اذانها صغيرة مستديرة . عيونها حمر . اثوابها الى الكدرة . موطنها يشمل العالم القديم . تألف المناطق الحارة . تعيش قرب مجاري الماء في المقاصب والمآسل والغياض . قوتها الافاعي والجرذان والعظاء وكل ما استطاعة اليه سبيلا من الحيوان والطير . تدجن بسهولة تربى للقضاء على الفأر والجرذان والحيات || اناثها تضع من جروين الى اربعة جراء . محاجرها انفاق منخفضة ، ضيقة ، مستطيلة فردية الدهاليز || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



نمر اسود


نمر الاطلس


نمر الحبشة


نمر الشرق


نمر الهند


نمر ملطخ


نمرود صومترا


نمس اشعل

٢٩٢٨٤ - نِمْس أَشْعَل *

Herpestes albicaudus (S). Mangouste à queue blanche (F).

نوع من النمس كبير القد طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٥ وهو ارفع قائمة من المصري واعلى منه . ثوبه الى الغبرة يعلوها تأذير حنطي . ذنبه ابيض اللون الاشعل ، جثل الوبر . موطنه الحبشة والناتال وغينيا والسنغال .

٢٩٢٨٥ - نِمْس بُنِّي

Herpestes fuscus (S).
Mangouste brune (F). Brown mongoose (E).

نوع من النمس متوسط القد والارتفاع طوله نحو ٤٢ سم. وذنبه ٤٥ . ثوبه الى البني يعلوه تجذيع معترض اسمر . رأسه حالك السمرة . قوائمه سود .


نمس فارسي

٢٩٢٨٦ - نِمْس فارِسِيّ * ، جُرَيْدِيّ النَّخْل

Herpestes auropunctatus, H. persicus (S). Mangouste à points dorés, M. de Perse (F). Persian mongoose (E).

نوع من النمس صغير القد جميل الثوب المرقط بالابيض والاصفر الذهبي . موطنه العراق وبلاد فارس وجوارهما يكثر وجوده في احواش النخل وقرب ضفاف الانهر .


نمس مصري

٢٩٢٨٧ - نِمْس مِصْرِيّ * ، فَأْرَة فِرْعَون، إِخْنِيم

Herpestes ichneumon (S). Mangouste ichneumon, Ichneumon, Rat des Pharaons (F). Egyptian mongoose, Ichneumon (E).


نوع من النمس موطنه حوض البحر المتوسط . يكثر في البلاد المصرية حيث كانوا يجلونه في زمن الفراعنة . جسمه مستطيل الشكل ، قصير القوائم ، طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٠ . ثوبه الى الصفار الأشهب يعلوه توشيم اطحل . رأسه وظهره اعبق لوناً من سائر جسمه . قوائمه سود .


نمس هندي

٢٩٢٨٨ - نِمْس هِنْدِيّ *

Herpestes griseus, H. mongo (S). Mangouste mungo (F). Indian mongoose (E).

نوع من النمس متوسط القد والعلو طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٣٥ ثوبه الى الصفار الحنطي المواج يعلوه توشيم اطحل ونمشة بيضاء . رأسه عابق اللون . قوائمه الى السمرة. موطنه الهند والافغان .


نمسية

٢٩٢٨٩ - نِمْسِيّات

Ichneumonidae (S).
Ichneumonidés (F). Ichneumonidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠ جميعها مستدقة الاجسام . اطوالها تراوح من ٥ الى ٢٠ مم. اثوابها عابقة يكثر فيها الاسود وبعضها محزز البطن بالاسود والاصفر || يرقاتها طفيلية تعيش باكثريتها على عوائلها من حرشفيات الاجنحة والغمديات .


نمشة الزيتون

٢٩٢٩٠ - نِمْسِيَّة *

Ichneumon (S).
Mouche vibrante (F).

جنس حشرات صغيرة من النمسيات انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠ جميعها مستدقة الاجسام المستطيلة . اطوالها تراوح من ١٠ الى ١٦ مم. اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها التحزيز بالاصفر والاسود . رواشنها ثنائية الزوج شفافة تعلوها مشحة خفيفة من الالوان الزاهية || يرقاتها تتطفل على الكثير من الحشرات اخصها التابعة الى حرشفيات الاجنحة ومنها الملفوط والكرنبيه والانتونوم والصمل . الخ ...

٢٩٢٩١ - نَمْشَة الزَّيْتُون *

Aonidiella maleti (S).
Cochenille vermillon de l'olivier (F).

حشرة دسپوسية من القرمزيات تعتري الزيتون في اوراقه فتسيء الى حمله . موطنها بلاد المغرب . يكثر وجودها في مراكش والجزائر || جلبابها الترسي عند الانثى مستدير الشكل ، قرمزي اللون ، نودلي السرة المركزية النقم ، قطره يراوح من ٢ مم. الى ٢ مم. وثلاثة خطوط . وهو عند الذكر بيضي الشكل ، قطبي السرة ، قرمزي اللون ، يطول نحو ١ مم. واربعة خطوط || لها جيلان في الحول . اناثها تضع من ٤٠ الى ٦٠ مكنة بظرف ثلاثة اسابيع . اضرارها لاقياسية لانها منوطة بكثرة وجودها على الاوراق . وهي تركب النصل على صفحتيه فتمتص عصارة الخلايا وتسبب بالنتيجة يباس الاوراق || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة مزوجاً بالزيت المعدني الابيض او بالزيت النباتي .

٢٩٢٩٢ - نَمْشَة اللَّيْمُون الحَمْرَاء

Chrysomphalus dictyospermi (S). Pou rouge des orangers (F).

حشرة ناهمة من القرمزيات ، تركب الكثير من النباتات الثمرية والتزيينية اخصها الحمضيات || يقال ان موطنها الاصلي كان الشرق الاقصى وقد انتشرت في معظم اقطار العالم واصبحت من آفات حوض البحر المتوسط وبلاد القرم بعد الصين واليابان وزيلندا الجديدة واستراليه والانتيل وجمايكا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ... جلبابها الترسي بيضي الشكل ثلاثي التخديد نودلي الطرف القطبي الاوسط لونه الى الحمرة المغراء القاتمة يحوقها اطار اطحل . الانثى تطول نحو ٢ مم. والذكر ١ مم. وثلاثة خطوط . والحشرة عند تجريدها عن ترسها ذكراً كانت او انثى تبدو رمعية الشكل صفراء اللون خضراء المواج اللامع || اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٤ وهي تتحمل الحرارة القصوى المطلقة حتى ٤٥ °سغ. والحرارة الدنيا المطلقة حتى ١٠ درجات تحت الصفر || اضرارها في الحمضيات شديدة الاذى لانها تركب الاوراق والافنان الفتية فتمتص العصارة وتسبب الذبول وتركب الثمار فتعيق نموها وقد توقفه وتسبب جفاف اللباب وتعسيم الخصوص || تكافح باستعمال التبخير السيانيدريكي ومنهم من استعمل الزيوت البيضاء مع احد الحواشير الفعالة غير ان نتائج النضح لا توازي التبخير || وهناك عدة حشرات خاتلة تقضي على هذه النمشة اخصها من الصفريات اي بنات النقا ومن الدعسوقيات اي بنات العيد .

٢٩٢٩٣ - نَمْشَة فلوريدا

Chrysomphalus aonidum, C. ficus, Aspidiotus ficus (S). Pou de Floride (F). Black scale (E).

حشرة ناهمة من القرمزيات تركب الكثير من النبات اخصها الحمضيات والنخل والاهوكاتيه والغوافا والخروع والغار والدفلى واللبلاب والمضاض || يقال ان موطنها الاصلي كان فلوريدا وقد انتشرت في معظم مناطق الليمون من اليابان الى الصين وفرموزا والهند وسرنديب والى الانتيل وكوبا والمكسيك والبرازيل وبلاد افريقيه . وهي شديدة الاذى في مراكش والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا || جلبابها ترسي وهو عند الاناث مستدير الشكل قطره يراوح من ٢ الى ٤ مم. لونه الى السمرة البنفسجية المواج تتوسطه سرة مركزية جوزية اللون ثلاثية الخطوط الدائرية . وهو عند الذكور بيضي الشكل يطول من ١ مم. وخطين الى ١ مم. واربعة خطوط . والحشرة عند

تجريدها من ترسها ذكراً كانت او انثى تبدو صفراء اللون زاهية المواج . اما ذكورها المجنحة فبرتقالية اللون ، ثنائية الجناح الابيض || اجيالها الحولية تراوح من ٤ الى ٥ اناثها تبيض نحو ٥٠ مكنة متحها يستمر نحو اسبوع . اضرارها في الحمضيات شديدة الوقع والاذى لانها تركب الاوراق فتمتص عصارة خلاياها وتسبب اصفرارها وذبولها وتركب الثمار فتمنعها من النمو وقد تسبب جفاف لبابها وتعسيم حصوصها || تكافح بشتى الحواشير الفعالة الممزوجة بالزيوت البيضاء وقد يحسن استعمال التبخير السيانيدريكي لانه افعل من النضح اذ يدخل في جميع خبايا الاشجار .

٢٩٢٩٤ - نَمْشَة نَارِيَّة ، نَمْشَة نِضْوِيَّة

Chrysomphalus aurantii, Aspidiotus aurantii, Aonidiella aurantii, A. taxus (S). Pou fer à cheval (F). Citrus yellow scale (E).

حشرة ناهمة مارغة من القرمزيات تركب الكثير من النباتات اخصها الحمضيات وقد تفضل الليمون الحامض على البرتقالي وتركب السنط والخرنوب والياسمين والتوت والموز والزيتون والنخل والورد والصفصاف والاثل والخروع . موطنها فسيح الارجاء يشمل جميع اقاليم الليمون الاسيوية والافريقية والامريكية والاوروبية || جلبابها الترسي عند الانثى مستدير الشكل قليل الاحديداب مركزي السرة لونه الى السمرة النارية الباهتة يحوقها اطار ضيق الحتار اكهب اللون قطره يراوح من ٢ مم. الى ٢ مم. وخطين . وهو عند الذكر بيضي الشكل يطول نحو ١ مم. وثلاثة خطوط . والحشرة عند تجريدها من ترسها ذكراً كانت او انثى تبدو نضوية الشكل حنطية اللون || اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . اناثها تبيض من ٥٠ الى ١٠٠ مكنة تمتحها بمدة تراوح من شهر الى شهرين || اضرارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات الهوائية اخصها الافنان التي تجعثها والاوراق التي تذبلها والثمار التي تعطبها وتصلب لبابها . تكافح مكافحة النمشة الحمراء .

٢٩٢٩٥ - نَمْشِيَّة ° Sporotrichum (S).

جنس فطور مجهرية من الطلسيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . هيفه مداد يزحف على سطح العائل . جرابه الكنيدي بسيط التركيب قصير القد . كنائده بيضية الشكل ترتكز على اطراف الشفيرات وهي شفافة او ملونة ومنها الفردية التجميع والضمية || اعرف انواعه الثلاثة التالية :

٢٩٢٩٦ - نَمْشِيَّة التُّفَّاح °

Sporotrichum malorum (S).

فطر مجهري يركب الثمار المحفوظة المخدوشة او المجروحة ، فيعفن البشرة دون ان يتعدى حدود اللب .

٢٩٢٩٧ - نَمْشِيَّة الحُمْضِيَّات ° *

Sporotrichum citri (S).

فطر مجهري عادم الاذى يركب اوراق الحمضيات على اختلاف اجناسها وانواعها فيوشيها ببقع خلية صغيرة لا قياسية الشكل لونها كالرصاص .

٢٩٢٩٨ - نَمْشِيَّة الصُّوفَان °

Sporotrichum mycophilum (S).

فطر مجهري يركب الصوفان فيمنطقه بوشاح من الخمل اللبد البرتقالي اللون يقضي على نموه .

٢٩٢٩٩ - نَمَص ، نَمْص Jonc des nattiers (F).

هو الاسل العربي لين العود تصنع منه الاطباق والغلف .

٢٩٣٠٠ - نَمْغَة

Apex, Sommet (F).
Apex, Summit (E).

النمغة هي ذروة كل عضو من الاعضاء ان في الحيوان او في النبات . والذروة من كل شيء اعلاه .

٢٩٣٠١ - نِمْفُولَة البَشْنِين *

Nymphula nymphaeata (S).
Nymphule du nénuphar, Teigne du nénuphar (F).
Nymphula nymphaeata (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . فراشتها واشمة قوتها رحيق الازهار وطلعها . سرفتها خاضلة تعيش على اوراق البشنين وعرائس الماء وكلوبات الماء || جسمها يطول نحو ١٢ مم. بسطتها تراوح من ٢٦ الى ٣٠ مم. رأسها معتدل الجرم ، قصير الخطم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ملامسها قصيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الشهبة || رواشنها الى الكلسة العاجية المواج يعلوها في الزوج الامامي زراكش بنية وصنابية ويعلوها في الزوج الخلفي تجذيع معترض وتبقيج بني صنابي . اهدابها فضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى آب . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || الطور اليرقي يستمر نحو ٢٨ اسبوعاً والسرفة عند بلوغها الكمال الجسموي تطول نحو ١٥ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، واضح التقسيم السكمي ، مستدق المقدم والمؤخر ، اسمر اللون ، تبني المواج ، تعلوه خمسة خطوط قاطبة من الهلب القصير . رأسها اسود اللون . مدبها ورواجبها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة تحت الجثالة او بين شقوق لحاء الاشجار .

٢٩٣٠٢ - نَمْل Fourmis (F). Ants (E).

جنس حشرات من فصيلة النمليات . انواعه عديدة منتشرة في اكثر اصقاع العالم . معظمها صغير القد . تألف الحياة الجماعية ، مجموعتها تدعى جالية ورعية تقيم في زبية او قرية مؤلفة من عدة سراديب وانفاق ودهاليز وحجر ورداه . والنمل كالنحل يقسم الى ثلاثة اقسام ، الذكور والاناث والخناث . الذكور لاعمل لها سوى كوم الاناث وهي تأكل ما تجنيه العاملات . والاناث بعد كومها ورجوعها الى القرية تستقبلها العاملات بالترحاب فتخلصها من اجنحتها ثم تغذيها وتقودها الى المحاضن لمتح المازن . اما العاملات اي الخناث فهي التي تقوم بجميع الاعمال : تشيد القرية وتجني الطعام وتربي الدبا والذر وتسهر على سلامة الرعية تقودها غريزة البقاء والحياة الجماعية المنتظمة في سبيل مصلحة عامة لا تتعرف الى غيرها || ذكورها واناثها مجنحة باصرة . عاملاتها عادمة الجناح والبصر تتعرف على نظيراتها وعلى الاشياء بواسطة قرونها الاستشعارية الموهفة الاحساس . رؤوسها مسلحة بفكين حادين قاضمين . قوائمها دقيقة رشيقة مستطيلة تمكنها من السير السريع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


٢٩٣٠٣ - نَمْل أَحْمَر * ، سُمْسُمَة ، جَعْبَى

Myrmyca rubra (S). Fourmi rouge (F). Red ant (E).


نمشية الحمضيات




نمفولة البشنين




نمل احمر




نمل جسور




نمل حصاد




نمل مدمى




نمليون



نمنام البط



نمنام الحمام



نمنام الدجاج

٢٩٣٠٤ - نَمْل أسْمَر Lasius niger (S).
Fourmi brune (F). Dun ant (E).

٢٩٣٠٥ - نَمْل أكْلَف Formica rufa (S).
Fourmi fauve (F). Drab ant (E).

٢٩٣٠٦ - نَمْل أمْغَر ، سَمَام Lasius flavus (S).
Fourmi rousse, F. jaune (F). Yellow ant (E).

٢٩٣٠٧ - نَمْل جَسُور * ، قَعْص
Formica animosa (S). Fourmi féroce (F). Bold ant (E).

٢٩٣٠٨ - نَمْل حَبَشِيّ ، جَفْل ، دُعَابَة ، دُعْبُوب
Formica nigra (S). Fourmi noire (F). Black ant (E).

٢٩٣٠٩ - نَمْل حَصَّاد * ، جَفْلَة
Atta structor (S). Fourmi moissonneuse (F).

٢٩٣١٠ - نَمْل سُلَيْمَان Fourmis de Salomon (F).
هو الحوّ ، نمل احمر صغير ، اطلبه .

٢٩٣١١ - نَمْل فَارِسِيّ Formica flava (S).
Fourmi blonde (F). Golden ant (E).

٢٩٣١٢ - نَمْل مُدَمّى * ، جَثْلَة
Formica sanguinea (S). Fourmi sanguine (F). Robber ant (E).

٢٩٣١٣ - نَمْلَة ، نَمُلَة Formica (S).
Fourmi (F). Ant (E).
النملة واحدة النمل للذكر والانثى ج. نمل ونمال ونمول . وارض نملة ذات نمل وطعام منمول اذا اصابه النمل . ويبض النمل يدعى مازناً وبيظاً وصغيره يدعى ذراً وكنيته ابومشفول وكنية النملة أم مازن وام نوبة . وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها || ومن شعر الامام تاج الدين اليمني في منزل فيه نمل قوله :

مالي ارى منزل المولى الاديب به
نمــل تجمع في ارجائـه زمرا
فقال لا تعجبن من نمل منزلنـا
فالنمل من شأنها ان تتبع الشعرا

٢٩٣١٤ - نَمْلَة الأرْجَنْتِين
Fourmi de l'Argentine (F).
هي الزقزق ، نملة مهدها بلاد الارجنتين وقد انتشرت في جميع اقطار العالم .

٢٩٣١٥ - نَمْلَة فِرْعَوْن Fourmi de Pharaon (F).
نوع من النمل يدعى حُذَال ، اطلبه .

٢٩٣١٦ - نَمْلِيَّات Formicidae (S).
Formicidés (F). Formicidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . انواعهـا المعروفة زهاء ١٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . اعتاها واكبرها قدّاً الانواع التي تعيش في المناطق الاستوائية .

٢٩٣١٧ - نَمَلْيُون * Nemalion (S).
Némale, Némalion (F). Nemalion (E).
جنس نباتات مائية من الخثيات الحمر . انواعه المعروفة عديدة . يكثر وجودها عند شلالات الانهر ومداسق الاسداد ومصباتها || كلاليبها قوية ، سوقها واوراقها شبه مستديرة هلامية المادة حمراء اللون .

٢٩٣١٨ - نَمْنَام البَطّ *
Docophorus icterodes (S). Docophore bilieux (F).
حشرة جلدية من النمناميات . طولها نحو ١ م. ثوبها الى الحمرة الجؤوية . رأسها مثلث الزوايا . بطنها بيضي الشكل مبعثر الهلب الدقيق القصير || تركب البط . تكافح بمستحضرات الغرديب .

٢٩٣١٩ - نَمْنَام التَّدْرُج
Goniodes dissimilis (S). Goniode dissemblable (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولهـا يراوح من ٢ م. الى ٢ م. وخمسة خطوط . جسمها رممي الشكل . عرض رأسها يفوق طوله . هلبها ضمي التجميع . ثوبها الى البياض الاغبر يعلوه تبقيع اصفر . || تركب التدرج والحجل والدجاج . تكافح بالغرديب .

٢٩٣٢٠ - نَمْنَام الحَمَام *
Goniocotes compar (S). Goniocote compagnon (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من مليمتر واحد الى مليمتر وخمسة خطوط . ثوبها حنطي اللون اصفر المواج . بطنهـا بيضي الشكل مبعثر الهلب الدقيق المستطيل . تركب الحمام فتضيمه . تكافح بمستحضرات الغرديب .

٢٩٣٢١ - نَمْنَام الدَّجَاج *
Goniocotes gigas (S). Goniocote géant (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى الصفار الحنطي المواج . بطنها بيضي الشكل قصير الهلب الضمي التجميع || تركب الدجاج فتؤذيه . تكافح بالغرديب .

٢٩٣٢٢ - نَمْنَام الغِرْغِر Goniodes stylifer (S).
Goniode stylifère (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. جسمها اجاصي الشكل . رأسها كالقبعة الثنائية القرون . هلبها كثيف التجميع . ثوبها الى السمرة السفعاء || تركب الغرغر والحبش . تكافح بالغرديب .

٢٩٣٢٣ - نِمْنَامِيَّات Philopteridae (S).
Philoptéridés (F). Philopteridae (E).
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعهـا صغيرة القد ، مفلطحة الجسم ، كثيرة الهلب ، واضحة القرون الاستشعارية الحاسية العقل . ارساغها خادشة ثنائية المقاطم . تعيش على اوساخ جلود الطير وريشه . اشهر اجناسها النمنام والقردع والقردوع .

٢٩٣٢٤ - نِمْنِم ، نِيم Ride (F). Ripple (E).
هو الاثر الذي تخطه الريح على التراب والماء .

٢٩٣٢٥ - نَمْنُومَة هو العلوك ، اطلبه .

٢٩٣٢٦ - نُمُوّ ، شَبَاخ ٥
Accroissement, Végétation (F). Increase, Vegetation (E).
هو استمرار دور النشوء والنضارة وازدياد الحجم في النبات .

٢٩٣٢٧ - نَمُورَه *٥ Nemura (S).
Némura (F). Nemura (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدخليات .

انواعها المعروفة سبعة ، ستة منها اسيوية وواحد افريقي || جميعها عصافير صغيرة القد ، رشيقة الحركة ، ثنائية اللون . يكثر فيها الرداء الاطحل والبطن الابيض التبني المواج || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوام || تدثن في الادغال اللبدة . حضنتها من ٤ الى ٥ بيضات يتناوب عليها الذكر والانثى نحو ١٣ يوماً .

٢٩٣٢٨ - نَمُّوزَة ○* Nemosia (S). Némosie (F).

جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة التنغريات. انواعه المعروفة نحو ١٠ موطنها المناطق الاستوائية الامريكية. تألف الغابات وضفاف مجاري الماء . ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها متوسطة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجاً . قوتها الحشرات والبذور والثمار العنبية البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. مناقيرها مخروطية الشكل. اثوابها متباينة الالوان جميعها زاهية الخضاب عند الذكور باهتة عند الاناث || تدثن اعشاشها في الادغال . اناثها تحضن بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

٢٩٣٢٩ - نَمُّوس ○ Nomeus (S). Noméus (F). Nomeus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. زعانفها الظهرية فارقة . زعانفها الصدرية تنتشر وتنثني ، عند الاقتضاء ، في تجاويف خاصة . اثوابها الى الزبدة الفضية يعلوها تبقيع اسمر لاقياسي التوزيع انما يكثر ويعبق عند الرأس والظهر || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٩٣٣٠ - نَمُّوش الصَعْتَر * Turanana baton (S).

حشرة فراشية من فصيلة اللقنيات . جسمها يطول نحو ٢٢ مم. رواشن ذكورها الى الزرقة الرمادية المواج يطوقها حتار اسود واطار ابيض الهدب تقطعه الاعصاب السود . رواشن اناثها حنطية اللون سمر المواج يعلوها تنميش بنفسجي ويطوقها اطار ابيض الهدب تعترضه الاعصاب السود . يرقاتها تركب اوراق الصعتر فتؤذيها .

٢٩٣٣١ - نَمُّول نبات يدعى لقمة الحمل ، اطلبها .

٢٩٣٣٢ - نُمُّولَة ○ Nummulites (S). Nummulite (F). Nummulites (E).

جنس حيوانات بحرية من المنخربات الجذريات وفصيلة النموليات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاحقاب الجورية والطباشيرية . اما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة || اصدافها كبيرة ، مستديرة ، قرصية الشكل ، عديدة الحجيرات الثنائية او الثلاثية التجويل الافقي .

٢٩٣٣٣ - نُمُّولي Nummulitique (F). Nummulitic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الاولى من الاباج الثالثي المعروف ايضاً بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر البليوساني والعصر الايساني والعصر الاوليغوساني || تتميز هذه الحقبة بوجود الكثير من احافير النمولة في جراولها الرئيسية . وبظهور بعض الثدييات التي انقرض قسم منها في اواسط العصر البيساني ، وقد تطور القسم الآخر الذي اخلف ، على ما يبدو ، الاجناس المعاصرة .

٢٩٣٣٤ - نُمُّولِيّات ○ Nummulitidae (S). Nummulitidés (F). Nummulitidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من المنخربات الجذريات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها الساحق من متحجرات الحقبة الجورية . اما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها النمولة .

٢٩٣٣٥ - نَمِّيّات Trichodectidae (S). Trichodectidés (F). Trichodectidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مفلطحة البطن ، كثيرة الهلب . قرونها الاستشعارية ثلاثية العقل . ارساغها خادشة ، فردية المقاطم || تركب الحيوانات اللبونة كالخيل والبقر والعنز والغنم والكلاب والسراعيب والثعالب والايايل ...

٢٩٣٣٦ - نَمِّيَة ○ Oogone


خلية نباتية تحضن وتربي الاجرام الانثوية . ج نمايا .

٢٩٣٣٧ - نُمَيْرَة مُلَطَّخَة ○* Venilia macularia, Pseudopanthera macularia (S). Vénilie maculée, Pseudopanthère maculée, Panthère (F). Venilia macularia, Pseudopanthera macularia (E).


حشرة من الارفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها واشمة قوتها مغثر الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الشفويات وازهارها || جسمها قضيف اهيف يطول نحو ٩ مم. بسطتها نحو ٣٠ مم. رأسها اسمر . عيناها صغيرتان. زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى السمرة ، يعلوها مواج اكلف || روشناها الاماميان الى الصفار الباهت تعلوه رقشة كستنية . روشناها الخلفيان الى الصفار الاكلف المواج تعلوه نمرة كستنية تمتد حتى الحتار . اهدابها الى الشقحة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في أيار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع وتمنح المكن لطخاً على لحاء السوق ونصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢١ مم. جسمها اسطواني الشكل ، املس القشار ، يعلوه ثلاثة ازواج من الشعول الصغيرة المتقابلة . ثوبها يماثن البيئة التي تعيش فيها لذلك فهو غالباً بلون الاوراق . رأسها وثموها وشرجها الى الكستني . شرجها ينتهي بزائدتين صغيرتين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين الاوراق التي تلامس التربة .

٢٩٣٣٨ - نَمِيْزَة Nemesia (S). Némésie (F). Nemesia (E).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الخنازيريات . مهدها بعض المناطق الافريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . سوقها هزيلة . اوراقها متقابلة . ازهارها لميثة ، مزدوجة ، مجهزة بمهاميز قصيرة || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .



نموزة



نمّوزة



نموش الصعتر




نميرة ملطّخة

٢٩٣٣٩ - نَميزَة حَدِبَة Nemesia strumosa (S).
Némésie gibbeuse (F).

نوع من النميزة . عشبة تزيينية حولية . ساقها خملية اللحاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها اهليلجية مسواطية ، الجذعية منها لاطئة ، منشارية الختار . ازهارها حمراء اللون ، منها ضروب بيضاء اللون وزرقاء ووردية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٣٤٠ - نَميزَة كَثيرَة الزَهْر
Nemesia floribunda (S). Némésie floribonde (F).

نوع من النميزة . عشبة تزيينية حولية . ساقها تعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقها العليا لاطئة ، سنانية . اوراقها السفلى معنقة ، بيضية . ازهارها عاجية اللون يعلوها مواج بنفسجي . عرفها عطر فواح || تنويرها يستمر من ايار الى آب


نميسة قائمة


٢٩٣٤١ - نَميسَة قاتِمَة * Nemesia suffisa (S).
Némésie fumigée (F). Nemesia (E).

دويبة من العناكب القانصة الساعية رباعية الروايا والمشاتن تنتمي الى فصيلة الخدنقيات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . عند المنكب ونحو ١٨ مم . عند العنكبة . صدراسها اكهب اللون يعلوه تسنيج وتزاويق سود . عيناها زنميتان . شيفاها ضليعان . فكاها منعقفان . جرامزها نشيطة ، مستطيلة الزوج الخلفي . بطنها اهليلجي الشكل ينتهي بزائدتين نحيلتين ، ثوبه الى الكهبة الحنطية يعلوها خط قاطب اسود وسبعة خطوط معترضة || تألف البراري والمزارع . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات واساريعها ويرقاتها || عكدبتها بيض في التربة انبوبي الشكل ، عمودي الغور ، متوسط العمق ، مرفقي القعر ، تحتفره تحت حجر كبير || ملجنها الحياتي كلجن سائر العناكب . تعيش نحو ثلاث سنوات . لسعتها مؤذية وقد تكون مميتة في بعض الظروف الخاصة || تعتبر من الدويبات المؤذية الضارة .

٢٩٣٤٢ - نَميص أول ما يبدو من النبات .

٢٩٣٤٣ - نَميغَة Moltkia (S). Moltkie (F).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الحمحميات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط || سوقها زباء فرعاء تعلو من ١٥ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة عصفية الشكل او ابرية . ازهارها عنقودي التجميع ابطي الارتكاز || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .


نميغة الصخور

٢٩٣٤٤ - نَميغَة الصُخُور *
Moltkia petraea (S). Moltkie des rochers (F).

نوع من النميغة . ساقها زباء تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها ابرية الشكل تطول نحو ٤٠ مم . وتعرض نحو ٤ مم . ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها ارجوانية اللون في أول عهدها ثم تنحرف الى الزرقة البنفسجية فالزرقة الباهتة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٣٤٥ - نَميغَة زَرْقاء Moltkia cœrulea (S).
Moltkie bleue (F).

نوع من النميغة . ساقها زباء قليلة الفروع تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة سنانية النصال الدقيقة التسنين . ازهارها عنقودي . ازهارها زرقاء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٩٣٤٦ - نَميغَة عَصْفِيَّة الوَرَق
Moltkia graminifolia (S).
Moltkie à feuilles de graminées (F).

نوع من النميغة . ساقها زباء فرعاء تعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة عصفية النصال المسننة الحافة . ازهرارها عنقودي متهدل . ازهارها الى الزرقة البنفسجية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٣٤٧ - نَنْدُو Nandou (F).

هي الروحاء ، اطلبها .

٢٩٣٤٨ - نَنْدُوس ° Nandus (S).
Nandus (F). Nandus (E).

جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك المناطق الاسيوية الحارة والاستوائية || اجسامها متوسطة القد . شكلها قريب الشبه بالفرخ . ظهورها محدودبة . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . زعانفها الشرجية مقطومة || اثوابها الى السمرة السفعاء المواج يعلوها تبقيع اسود متباين الرخابة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٩٣٤٩ - نَنْدِينا ° Nandina (S). Nandine (F).

جنبة مثمرة معمرة ابيدة الاوراق من فصيلة البرباريسيات . مهدها الشرق الاقصى . تعيش وتتكاثر في الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الحارة . جنبتها قليلة الفروع تعلو من متر الى مترين . اوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها اهليلجية النصل وترية التجميع . ازهرارها عثكولي التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها عاجية اللون فواحة العرف العطري . ثمارها عنبية حمراء اللون مأكولة .

٢٩٣٥٠ - نِهاء Paraffine (F). Paraffin (E).

هو البرافين ، نوع من الشمع الابيض الجامد المكسر يستخرج من النفط . راجع نفط .

٢٩٣٥١ - نَهاة نوع من الودع

٢٩٣٥٢ - نِهاجَة ° Méthodologie (F).
Methodology (E).

النهاجة قسم من علم المنطق يبحث في مقتضيات ونتائج المناهج المختلفة .

٢٩٣٥٣ - نَهار Outardeau (F). Young bustard (E).

فرخ الحبارى . قالت العرب احمق من نهار . وقد اختلف اللغويون في النهار فقال قوم هو فرخ القطاة وقال قوم انه ذكر البوم والانثى صيف . وقيل انه ذكر الحبارى والانثى ليل . ج أنهرة ونهر .

٢٩٣٥٤ - نَهاري ، ضَوْئيّ ، ضِيائيّ
Diurne (F). Diurnal (E).

نعت تعريفي يستعمل للدلالة على الشيء الخاص بالنهار او الذي لا يحصل الا في الضياء اي النهار .

٢٩٣٥٥ - نَهارِيَّة ، نَهِرَة Rapaces diurnes,
Diurnes (F). Diurnal birds of prey (E).

احد قسمي جوارح الطير المعروفة بجوارح او كواسر النهار يقابلها جوارح او كواسر الليل .

٢٩٣٥٦ - نَهّاس Lion (F).

هو الاسد ، اطلبه .

٢٩٣٥٧ - نُهام * Nyctala funerea (S).

Nyctale, Chouette pattue (F).

طائر من البوميات وعمارة الفداديات . جسمه صغير القد يطول نحو ٢٦ سم . رأسه معتدل الحجم . محجره ناشز القرص . منسره شديد الانعقاف اسود اللون تعلوه مشحة صفراء . ذنبه مستطيل الريش تعترضه خمسة خطوط بيض . ارساغه كاسية لبدة || موطنه فسيح الارجاء يشمل البلاد الاسيوية والاوروبية والامريكية . يألف احراج الصنوبر والتنوب والملز ولا يقترب ابداً من الاماكن الآهلة . يلتمس قوته في الليل ، يصيد الجرذ والفأر والزباب والحشرات . يدثّن عشه في صدوع الاشجار وبين فروعها . انثاه تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ٢٠ يوماً .

٢٩٣٥٨ - نُهبوغ ، زقزاق مسلّح

Hoplopterus (S). Hoploptère (F).

Hoplopterus (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزقزاقيات . انواعه المعروفة ١٠ واحد منها امريكي موطنه يمتد من الارجنتين الى البرازيل وتسعة اسيوية وافريقية || جميعها قريبة الشبه من الزقزاق المطوق . اجسامها صغيرة . اذنابها قصيرة . اجنحتها مسلحة بمناخس قرنية المادة ، مدببة ، ناخسة . ارساغها دقيقة مستطيلة . اصابعها ثلاثية || قوتها الحشرات والديدان والمحار || اناثها تدثن في افاحيص تحفرها في رمال ضفاف الانهر والبحيرات . وهي تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات || اعرف انواعه واشهرها النهبوغ الناخس .

٢٩٣٥٩ - نُهبوغ ناخس * ، زقزاق ناخس

Hoplopterus spinosus (S).

Hoploptère épineux, Vanneau à éperon (F).

Hoplopterus spinosus (E).

طائر من النهبوغ الضوارب القواطع . اعطانه تمتد من الحبشة الى السودان ومصر والجزيرة العربية والعراق وسائر اقطار الشرق الاوسط حتى تركيا واليونان يجوب بعض أصقاعها كل عام في طلب الرزق والمصيف والمشتى || جسمه متوسط القد . طوله نحو ٣٠ سم . ظهره وجناحاه الى الصهبة السمراء . رأسه وجؤشه الى السواد الفحمي . محسراه وعنقه وكتفاه وبطنه وافنيكه واواسط جناحيه الى البياض الناصع . اطراف قوادمه سود || يألف الاخوار وضفاف الانهر والبحيرات ، سربه متوسط العدد . قوته الحشرات والديدان والمحار .

٢٩٣٦٠ - نَهْدَة ، نَهيد ، نَهيدَة

Beurre (F). Butter (E).

من أسماء الزبدة . وقد تستعمل للدلالة على مقدار غنى الالبان بالزبد فتقول نهدة هذه الالبان ... ونهيدة هذا اللبن .

٢٩٣٦١ - نَهْر Fleuve (F). River (E).

مجرى من المياه العذبة ينساب على الارض ويصبّ مياهه في بحر أو بحيرة . يعتمد النهر على الينابيع والامطار والثلوج الذائبة وهو يتألف عادة من مجرى رئيسي تغذيه السواعد والفروع . وان صغر وكثرت مياهه فهو الطبع (Rivière) ج أطباع وساعده يدعى جدولاً ج . جداول . وان كبر فهو النهر وساعده يدعى رافداً ج . روافد .

٢٩٣٦٢ - نَهْر ، أريدانوس Eridan (F).

Eridani, Eridanus (E).

النهر او اريدانوس كوكبة نجوم جنوبية الموقع . نجومها اربعة وثلاثون . شكلها كالنهر ، تبتدئ عند قدم الجوزاء فتمر في المغرب على تعريج الى قرب صدر قيطس ثم تمر في الجنوب على ثلاثة انجم ثم تنعطف الى المشرق فتمر على ثلاثة انجم ايضاً ثم تنعطف الى الجنوب فالمغرب فالجنوب فتمر على كواكب عديدة وتنتهي بنجم نيّر يدعى آخر النهر || اشهر نجوم هذه الكوكبة : الثلاثة التي في المنعطف الثاني وتدعى « منعطف النهر » ثم الخمسة التي في المنعطف الرابع وتدعى « ادحي النعام » . والكواكب التي حولها تدعى « البيض » . ثم « نيّر الزورق » . ثم « التربة » ثم « الظليم » ، وهو اشهرها ، ويدعى ايضاً « آخر النهر » . وبين هذا الظليم والظليم الذي على فم الحوت كواكب كثيرة تدعى « الرئال » .

٢٩٣٦٣ - نُهزَة إقتِصادِيَّة

Conjoncture économique (F).

Economic situation, Trend (E).

النهزة اتفاق الظروف في وقت ما .

٢٩٣٦٤ - نُهَس Pie-grièche écorcheuse (F).

هو الصرد الأمغر . ج نهسان . Red-backed shrike (E).

٢٩٣٦٥ - نُهسُور * Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من الضرّب ينتمي الى فصيلة الصرديات . يألف الغابات والمروج والمراعي . قوته الحشرات والدوبيات والعظاء والعقارب والعناكب ... || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستضخم الجرم . منقاده غليظ وضليع . ثوبه العلوي الى الشقحة السمراء يعلوها تمشيح اسود . جبهته ومحسراه الى الغبرة . عيناه مكحلتان بالاسود الذي يمتد حتى القفن . زوره وصدره وبطنه الى الشهبة الغبراء . جناحاه معتدلا الطول . ذنبه مستطيل الشكل مقطوم الطرف || يدثّن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .


٢٩٣٦٦ - نَهْق * Catheturus (S).

Cathéture, Talégalle, Dindon des buissons (F).

جنس طير من فصيلة الشقبانيات . انواعه قليلة العدد جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٧٥ الى ٩٠ سم . تتميز بروؤسها الصلعاء القليلة الزغب . مناقيدها قوية حادة . أعناقها سرحة ، عادمة الريش ، حمراء الجلود المجعدة المسترخية . اجنحتها مستديرة ضعيفة . اذيالها متوسطة القد . أرساغها قوية . مخالبها كبيرة . اثوابها الى السمرة يعلوها مواج حنطي وتأذير فضي . || تألف الاحراج . تعيش ذكراً وانثى كالحمام . سربها يعد من ١٥ الى ٢٥ زوجاً . قوتها الحبوب والحشرات . اناثها لا تحضن البيض بل تضعه في محاضن خاصة تشيدها بالتراب والقضبان والافنان والقش والورق تجعلها هرمية الشكل مستديرة القاعدة قطرها يراوح من ٣٨٠ الى ٤٢٠ سم . وارتفاعها من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . || والانثى تضع في موسمها الحولي من ١٢ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والتالية ١٣ أو ١٤ يوماً . اما البيضة فتنقف بعد وضعها باسبوعين عن فرخ نشيط ازغب الريش يدبر امر نفسه بدون عناء .



نهام




نهبوغ ناخس





نهسور





نهق



نهيك أزغب


نهيك الاشجار


نهيك الحقل الصغير


نهيك الحقل الكبير


نهيك مبذول


نوّ

٢٩٣٦٧ - نَهَقَة Roquette sauvage (F).
عشبة برية حولية مشهورة باسم ايهقان وجرجير بري . ج نهق .

٢٩٣٦٨ - نَهَقَة
النهقة «طائر طويل المنقار والرجلين والرقبة ، اغبر اللون» (اللسان) .

٢٩٣٦٩ - نُهَيْد Troque (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم عنتيل ، اطلبه .

٢٩٣٧٠ - نُهَيْدِيَّات Trochidae (S).
فصيلة حيوانات بحريـــة من الرخويات تدعى ايضاً عنتيليات ، اطلبها .

٢٩٣٧١ - نَهِيق Braiment (F). Bray of an ass (E).
صوت الحمير . والنهاق كذلك .

٢٩٣٧٢ - نَهيك ، ثاقب الأُذُن ، أبُو مِقَصّ
Forficula (S). Forficule, Perce-oreille, Pince-oreille (F). Ear wig (E). Ohrwurm (D).
جنس حشرات مبشارة صغيرة من فصيلة النهيكيات . انواعه عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . اجسامها مفلطحة مستطيلة سداسية القوائم . قرونهـــا الاستشعارية خيطية الشكل لا قياسية الطول والتركيب يراوح عدد عقلها من ١٠ الى ٣٤ . كواسلها مثلثة الزوايا مبهمة الختار الخارجي . اغمادها قصيرة مقطومة . رواشنها متباينة الاشكال والاحجام ، جالسة الارتكاز . تحمل في مؤخر بطونها ملاقط لا نظامية الشكل ، مقوسة كلابية في الذكور ، مستقيمة في الاناث . يزعم اهل الغرب انها تثقب الاذن ويزعم غيرهم انها تعض أطر الرقيق وقوف الجواري . || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٣٧٣ - نَهيك أَزْغَب *
Forficula pubescens (S). Forficule pubescente (F).
نوع من النهيك ، حشرته دقيقة الجسم الازغب تطول من ٦ الى ١٢ مم . قرونها الاستشعارية مركبة من ١٢ عقلة . ثوبها الى الحنطي الاسفع المواج . ملاقط ذكورها كلابية الشكل دائريـــة التقويس . ملاقط اناثها مستقيمة . تعيش على الاعشاب والجنبات الصغيرة . قوتها مكن الحشرات ويرقاتها ورحيق الازهار وبتلاتها .

٢٩٣٧٤ - نَهيك الأَشْجار *
Forficula decipiens (S). Forficule des arbres (F).
نوع من النهيك ، حشرته تطول من ٧ الى ١٣ مم . قرونها الاستشعارية مركبة من ١٣ عقلة . كوسلها واغمادها الى الصفار الحنطي . ثوبها الى السمرة الحنطية المواج . رأسها اصهب . ملاقط ذكورها كلابية الشكل تطول نحو ٥ مم . ملاقط اناثها مستقيمة تطول نحو ٣ مم . تعيش على الاشجار . قوتها مكن الحشرات ويرقاتها والافرازات النباتية السكرية .

٢٩٣٧٥ - نَهيك الحَقْل الصَغير *
Labia minor (S). Labie (F).
نوع من النهيك ، حشرته تطول من ٥ الى ٦ مم . قرونها الاستشعارية دقيقة مركبة من ١٠ او ١٢ عقلة . اغمادها ورواشنها مستطيلة . ملاقط ذكورها كلابية الشكل قليلة التقويس ، تطول نحو ٢ مم . ملاقط اناثها مستقيمة تطول نحو ١ مم . ثوبها الى الحنطي الاسمر . رأسها اسود . اغمادها الى الصهبة الزاهية . || تعيش تحت الحجارة والاخشاب في البراري وقرب البيوت وبينهـــا . قوتها المواد العضوية ويرقات الحشرات وبتلات الازهار .

٢٩٣٧٦ - نَهيك الحَقْل الكَبير *
Labidura riparia (S). Labidure (F).
نوع من النهيك الكبير القد ، حشرته تطول نحو ٢٥ مم . زباناها مستطيلة محجنة كثيرة العقل التي يراوح عددها من ٢٧ الى ٣٠ اغمادها ذلقة . اجنحتها بارزة . ملاقط ذكورها منجلية الشكل متراكبة الاطراف تطول نحو ١٢ مم . ملاقط اناثها مستقيمة تطول نحو ١٠ مم . || ثوبها الى الحنطي الاصهب المواج . تعيش تحت الحجارة في الحقول وفي الرمال وقرب مجاري الماء . قوتها يرقات الحشرات وبعض المواد النباتية || جحرها نفق بعيد الغور طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم . وعمقه نحو ١٢ سم .

٢٩٣٧٧ - نَهيك مَبْذُول * ، ثاقب الأُذُن المَبْذُول
Forficula auricularia (S). Forficule commune (F). Common earwig (E). Gemeine Ohrwurm (D).
نوع من النهيك المبذول الشائع في معظم اقطار العالم . حشرته مستطيلة الجسم المبطط . طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ مم . زباناها مركبة من ١٥ عقلة . ظهرانها قصيرة مقطومة صفدية التركيب . رواشنها بارزة . ملاقط ذكورها كلابية الشكل مسننة الاطراف تطول من ٣ الى ٥ مم . ملاقط اناثها شبه مستقيمة تطول من ٤ الى ٧ مم . ثوبها كستني اللون اسفع المواج اصهب الطرف والجوانب . وهو يألف الاماكن الآهلة . يعيش تحت الحجـــارة والاخشاب . يسرح في الليل ويبيت في النهار . اناثه تضع نحو ٦٠ مكنة تمتحها عند اوائل الربيع في قرموص مستطيل تدبره في التراب تحت الحجارة . مكنها بيضي الشكل ابيض اللون يطول نحو ١ مم . وينقف بعد متحه بنحو ١٠ ايام عن يرقات نهمة تلتهم ما وصلت اليه من بوادر النباتات العشبية . اما الحشرة الكاملة فقوتها المواد العضوية والحيوانية والنباتية اخصها بوادر البذور الناتشة والثمار السكرية . اضرارها زهيدة الا في بعض الظروف . تكافح كغيرها من الحشرات الترية الدجوية المسرح .

٢٩٣٧٨ - نَهيكيّات ، ثاقبات الأُذُن
Forficulidae (S). Forficulidés (F). Forficulidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جلديات الاجنحة الرواكض . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها الاقطار الاستوائية . جميعها من حاملات الملاقط الشرجية المتباينة الاشكال والاحجام || اشهر اجناسها النهيك .

٢٩٣٧٩ - نَهيم Barrissement (F). Trumpeting (E).
هو صوت الفيل في جميع ظروفه .

٢٩٣٨٠ - نُوّ *
Connochaetes (S).
Gnou (F). Gnu, Wildebeest (E).
جنس حيوانات لبونة من بقر الوحش ذوات الظلف . انواعه ثلاثة . اشكالها مزيج من خلقة المهاة والثور والحصان . اجسامها كبيرة القد شديدة النشط . حواركها رفعية . رؤوسها غليظة مستعرضة . معارفها مستقيمة السبيب اللبد . بلادمها رحبة . اذنابها كاسية مستطيلة السبيب كما في الخيل . قرونها غليظة ، مستعرضة القواعد ، قوية التحجين ، منعقفة الى العلاء || اناثها تضع اربعاً واحداً

ترضعه نحو ٦ اشهر || موطنها فسيح الارجاء يشمل كامل إفريقية الشرقية والجنوبية وبعض البلاد الاسيوية .

٢٩٣٨١ - نُوّ أشعَل الذَنَب

Connochaetes gnou (S). Gnou à queue blanche, Antilope gnou (F).

نوع من النوّ كبير الجثة طوله نحو ٢٥٠ سم. وارتفاعه ١٣٥ ثوبه الى السمرة الكستنية . ذنبه ابيض اللون . الانثى اصغر قداً وقرناً من الذكر . اجله يعد من ١٠ الى ٥٠ نفراً || موطنه يشمل ضفاف الاورنج وسهوله .

٢٩٣٨٢ - نُوّ أشعَل اللحيَة

Connochaetes albojubatus (S). Gnou à barbe blanche (F).

اكبر انواع النوّ جثة واقلها غلاظة واطولها عفرة ولحية . جسمه يطول نحو ٢٨٠ سم. ويرتفع نحو ١٤٠ . قرنه افقي الانتشاب مدبب الطرف الاحجن . ثوبه الى السمرة الحنطية الصهباء المواج . عفرته شديدة السمرة يتخللها سبيب ابيض . لحيته بيضاء اللون ومنه ضرب اسود اللحية . اجله يعد من ٨ الى ٤٠ نفراً . موطنه افريقية الشرقية حتى بحيرة فيكتوريا نيانزا.

٢٩٣٨٣ - نُوّ مُستَنّج

Connochaetes taurinus, C. gorgon (S). Gnou taurin, G. rayé (F).

نوع من النو، كبير الجثة غليظها، طوله نحو ٢٢٠ سم. وارتفاعه ١٢٠ . ثوبه الى السمرة الحنطية يعلوها تسنيج اشهب . اجله يعد من ١٥ الى ٦٠ نفراً . يعيش برفقة النعام وحمير الزرد || موطنه يشمل معظم اقطار افريقية الجنوبية .

٢٩٣٨٤ - نَواة Noyau (F). Nucleus (E).

هي عضو الاستمرار في الخلية تتركب من شبكة مكونة من النشب السابحة في السائل النووي .

٢٩٣٨٥ - نَواة Noyau (F). Stone (E).

هي العجمة ، اطلبها .

٢٩٣٨٦ - نَواة الثِقل ° Barysphère (F). Barysphere (E).

نواة الثقل اسم يطلق على كتلة الارض المركزية ذلك لان جميع مركباتها من المعادن الثقيلة المائعة .

٢٩٣٨٧ - نَوائين Nucléine (F). Nuclein (E).

هي عناصر نواة الخلية وقد تكون ازوتية ودهنية وفسفورية وكبريتية .... ومنهم من دعاها نكليين .

٢٩٣٨٨ - نَواجِذ

اقصى الاضراس وهي اربعة في اقصى الاسنان بعد الارحاء . وتسمى ضرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل . وقيل النواجذ التي تلي الانياب . وقيل هي الاضراس كلها نواجذ . قال الجوهري : وقد تكون النواجذ للفرس . وهي الانياب من الخف والسوالغ من الظلف .

٢٩٣٨٩ - نَواخِس Eperons (F). Spurs (E).

هلب مؤنفة تعلو سوق بعض الحشرات .

٢٩٣٩٠ - نَوّار ° Anthophore (F).

نعت وصفي يطلق على كل عضو نباتي يحمل زهرة او عدة زهور .

٢٩٣٩١ - نَوّار أبيَض هو الياسم ، اطلبه .

٢٩٣٩٢ - نَوّار الليل هو شب الليل ، اطلبه .

٢٩٣٩٣ - نَوّار صينيّ ، كَرِيرَه Carrierea (S). Carriérée (F).

شجرة برية وتزيينية من فصيلة النعضيات . مهدها الصين . ساقها منتصبة فرعاء تعلو من ٥ الى ١٥ م. افنادها وافنانها حمر اللحاء . اوراقها عابلة معنقة متعاقبة. نصلها اهليلجي الشكل لامع البشرة على صفحتيه . ازهارها صغيرة القد ، عادمة القعالات ، خماسية الفصل البيض، كثيرة الاسدية. ثمارها جراء وشعية الشكل ، ثلاثية المصاريع || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٣٩٤ - نَوّارَة Eutoca (S). Eutoque (F). Eutoca (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الشجميات . انواعها المعروفة ١٢ جميعها امريكية المهد ، بعضها شائع الاستعمال التزييني || سوقها عفائية . اوراقها صغيرة ، متعاقبة زباء النصال . ازهارها جميلة ، خافتة العرف ، ملونة ، منها الازرق والارجواني والابيض || اشهر انواعها الزراعية التزيينية نوارة يورنجليانا (Eutoca Wrangeliana)

٢٩٣٩٥ - نَوّارَة °* Anthophora (S). Anthophore (F). Anthophora (E).

جنس حشرات جارسة لاعقة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النواريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والحارة . قوتها رحيق الازهار وطلعها . ملجئها الحياتي انعزالي || جسمها متوسط القد قريب الشبه بجسم ذكر النحل . تتميز بكثافة الزغب الذي يكتنفها من قمة الرأس الى طرف البطن || ختلها خشاء تبنيه بالطين في المواقع المهجورة اخصها الحيطان الخربة .



نوارة

٢٩٣٩٦ - نَوّارِس هو اسطراغالوس نوارس ، اطلبه .

٢٩٣٩٧ - نَوّاريّات ° Anthophoridae (S). Anthophoridés (F). Anthophoridae (E).

فصيلة حشرات جارسة لاعقة من غشائيات الاجنحة الحمويات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة || ملاجئها الحياتية تختلف مع اختلاف الاجناس ، بعضها جماعي والبعض الآخر انعزالي . والجماعي منها قليل العديد . الذكور والاناث تعمل في سبيل الحياة والبقاء اذ لا يوجد عاملات كما في النحل || اشهر اجناسها النوارة والقشارة .

٢٩٣٩٨ - نُوّاس Fil d'araignée (F).

خيط العنكبوت ونسجه. وفي المثل اوهى من نواس العنكبوت.

٢٩٣٩٩ - نَوائج جَوِّيّة

Perturbations atmosphériques (F).

هي التقلبات الجوية العارضة غير المألوفة . والنوجة هي الزوبعة من الرياح. ج نوج .


٢٩٤٠٠ - نَوبَر مُسَلّح °*


Neoborus ornatus (S). Néobore armé (F).

سمكة نهرية بيوض من مفتوحات المثانة . موطنها بحيرات ومنعطفات نهر الكنغو . تعيش بين الاعشاب المائية



نوبر مسلح


نوتية لمّاعة


نوتيرة

قوتها الاسماك والدويبات والدعاميص والديدان || جسمها مبطط الجرم ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسها مخروطي . خطمها مستطيل كالجلم . فكاها مسلحان باسنان قوية ذربة . عيناها ماسختان . زعنفتها الظهرية الاولى كبيرة القد شراعية الشكل . الثانية جدعة . زعانفها الصدرية والحوضية والشرجية معتدلة القد . الذيلية كبيرة ، فارقة . ثوبها الى الشهبة البنفسجية المواج . جانباها الى الخضار الزيتي الموشح بالفضي . بطنها الى الغبرة العاجية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٠١ - نوتوسيرَه Notoceras (S). Notocère (F).

جنس نباتات عشبية برية ، حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من البلاد الحارة الى الباردة || سوقها زباء منتصبة او مستلقية ، فرعاء أو قليلة الفروع . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او تبنية او صفراء .


نوثد برتقالي اللون

٢٩٤٠٢ - نُوتِيّات ٥ Nautilidae (S).
Nautilidés (F). Nautilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل رباعيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المنقرضة الغابرة كثيرة العدد ، اما المعاصر منها فجنس واحد موطنه المحيط الهندي والبحار المجاورة . يدعى نوتية .


نوثد حديدي اللون

٢٩٤٠٣ - نُوتِيَّة ٥ Nautilus (S).
Nautile (F). Nautilus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل ، رباعيات الخياشيم وفصيلة النوتيات || انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصدافها كبيرة ، شبه قرصية الشكل ، معتدلة التبطيط . اجسامها مخروطية ، صغيرة الرداء . رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة جاحظة . لوامسها عديدة ، فسيحة ، ومنها اثنتان مجهزتان بما يشبه المحاجم . اخطامها نشيطة وقوية || اشهر انواعها واكثرها انتشاراً النوتية اللماعة .

٢٩٤٠٤ - نُوتِيَّة لَمَّاعة ٥*

Nautilus pompilius (S). Nautile flambé (F).

نوع من النوتية يكثر وجودها في بحار الهند . اصدافها لماعة ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، لونها الى البياض المجذع بالصنابي || لحومها مأكولة . اصدافها مرغوب فيها شائعة الاستعمال الصناعي .


نوثد رملي

٢٩٤٠٥ - نُوتِيرَة ٥* Noterus (S).
Notère (F). Noterus (S).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة النوتيريات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من اليابان الى اروبة . تألف المناقع والمياه الراكدة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٧ الى ١٠ مم. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشوز . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها وملامسها قياسية . قرونها الاستشعارية وشعية الشكل . كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحفة ، عديمة التخديد . قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للعوم . اثوابها سوية الخضاب الكستني او الجوزي || الجملانة قانصة والبرقة ايضاً .


نوثد عذب

٢٩٤٠٦ - نُوتِيرِيّات ٥ Noteridae (S).
Notéridés (F). Noteridae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٦ الى ١٢ مم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة . عيونها صغيرة . تآشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية شبه وشعية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها محدبة ، مستعرضة . اغمادها لاحفة ، عادمة التخديد . قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للعوم || جميعها مفترسة . تعيش في المياه الراكدة أو الجارية البطيئة الانسياب || اشهر اجناسها النوتيرة .

٢٩٤٠٧ - نَوْثَد Calodon (S). Calodon (F).

جنس فطور من فصيلة الابريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . جميع انواعه كاعنة الصنف لامأكولة . تتميز ببوغها الشفعي التجميع الملون ، وبسوقها القصيرة الضخمة ، وبنكاعها المحدودبة المجعدة الشبه ليفية المادة || اعرف انواعه واشهرها الاربعة التالية .

٢٩٤٠٨ - نَوْثَد بُرْتُقَاليّ اللَون *

Calodon aurantiacum (S). Calodon orangé (F).

نوع من النوثد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه غليظة ، قصيرة ، صفراء اللون ، برتقالية المواج . نكمته خذروفية الشكل ، كثيرة الحداب اللامتساوية ، قطرها نحو ٨ سم. سطحها خملي برتقالي اللون . لحميته كالفلين ، صفراء اللون ، كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٩٤٠٩ - نَوْثَد حَدِيدِيّ اللَون *

Calodon ferrugineum (S). Calodon ferrugineux (F).

نوع من النوثد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة شبه مخروطية الشكل ، لامتساوية السطح الخشن ، لونها الى الكستني الاسمر . نكمته برميية الشكل قطرها نحو ٨ سم. سطحها خملي البشرة ، متتابع الحداب ، لونه الى الشقحة السمراء يعلوها تنقيط احمر يطوقه الابيض || لحميته قاسية كالجلد ، كاعنة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١٠ - نَوْثَد رَمْلِي *

Calodon geogenium (S). Calodon terrestre (F).

نوع من النوثد . يوجد في الغابات . يعيش في المواقع الرملية المغشاة بالطحالب . ساقه شديدة القصر تؤلف مع النكمة شكلاً شبيهاً بالقمع الثلاثي الاخاديد . قطر النكمة نحو ٢ سم. لونها كالساق الى الصفار الكبريتي || لحميته كاعنة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١١ - نَوْثَد عَذْب *

Calodon suaveolens (S). Calodon suave (F).

نوع من النوثد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة ، مخروطية الشكل ، رباعية الحداب المستطيلة ، لونها الى الزرقة السمراء . نكمته قمية الشكل ، كثيرة الحداب الجانبية والبطحية ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصهبة يعلوها تمشيح ازرق ومواج اسفع || لحميته جلدية المادة ، كاعنة الصنف ، خزامية الرائحة العذبة ، لا تؤكل .

٢٩٤١٢ - نَوْجَل Heteropogon (S). Hétéropogon (F). Heteropogon (E).

جنس نباتات عشبية حولية ركوبية من فصيلة النجيليات انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سوقها جامدة نحيلة عادمة الفروع . اوراقها عصفية . ازهارها سنبلي التجميع سنابلها فردية . بعضها ينبت طوعياً في بعض مواقع الساحل اللبناني والوسط .

٢٩٤١٣ - نَوْخَة ° Ecade

نتيجة البيئة الموضعية في التكييف او التبليد . كقولك نوخة الظل والشمس والجفاف والرطوبة ...

٢٩٤١٤ - نُور هو الضوء ، اطلبه .

٢٩٤١٥ - نَوْرَة Corymbe (F). Corymb (E).

النورة والعذق شكل من اشكال الازهرار صيواني التركيب عديد الازهار المتساوية البعد عن المحور الرئيسي . يكثر في الفصيلة الوردية || والنورة هي الزهرة .

٢٩٤١٦ - نَوْرَج هو الجرجر والحال ، اطلبها .

٢٩٤١٧ - نَوْرَس Mouette (F).

هو زمج الماء ، اطلبه .

٢٩٤١٨ - نَوْرَسِيَّات Laridae (S). Laridés (F). Laridae (E).

فصيلة طير من كفيات القدم ، طويلات الريش . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة || اجسامها متباينة الحجوم . اجنحتها مستطيلة ذلقة الاطراف . مناقيدها عادمة الزغد . اصابعها نصفية الحظاب . قصاصها مجهزة بزوجين من الفراض الجانبية ، زوج ايمن وزوج أيسر || اشهر اجناسها النورس وزمج الماء والعجهوم .

٢٩٤١٩ - نُورِي °* Nuria (S). Nurie (F). Nuria (E).

سمكة نهرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الشبوطيات . موطنها انهر الهند || جسمها وشعي الشكل يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، مقطوم الخطم . شدقها معتدل الانفراج ، رباعي العذبات المستطيلة . عيناها ماسحتان . زعنفتها الظهرية خلفية الارتكاز تقابل الشرجية . الذيلية مقعرة الطرف . ثوبها الى الخضار البحري يغبر وتعلوه ماجة وردية في البطن ويسمر ويعبق في الظهر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٢٠ - نَوْرِيَّة Pétale (F). Petal (E).

هي بتلة الزهرة عامة وقد تستعمل تخصيصاً للدلالة على البتلة المستقلة .

٢٩٤٢١ - نُوسَة ° Oospora (S).

جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الوطحيات تتميز بمشيجها النحيل النواس المتشابك المتراكب الذي يعفن النسج المنحارة ويتكاثر خارجها . جرابها الكنيدي مقذافي الشكل . كنائده سبحية التجميع || انواعها عديدة ، معظمها رمي يعيش على المواد الغذائية المحفوظة وعلى الاخشاب اليابسة وفي التربة || اعرف انواعه المؤذية ما يلي .

٢٩٤٢٢ - نُوسَة الإجَّاص °* Oospora piricola (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الاجاص وافنانه وثماره . مظهره الخارجي بقع رمادية اللون او بيضاء لا قياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق وسافات اللحاء الادمية فتعطبها بعد ان تقضي على النسج والخلايا . وقد يركب الثمار الناضجة فيشوه البشرة ببقعه السمر دون ان يؤذي لباب السوذق . يكافح كغيره من الفطور التي تتطلب الكبريت والنحاس .

٢٩٤٢٣ - نُوسَة الحُمْضِيَّات °* Oospora citri-aurantii (S).

فطر مجهري عيم الانتشار يركب ثمار الحمضيات المدركة والمحفوظة على اختلاف انواعها || يصيب القشور فيفسدها بعد ان يعطب النسج والخلايا التي تنحل وتفقد خاصة التماسك || يكافح بتطهير الثمار المعدة للحفظ او للتصدير وباجتناب الاماكن الحارة المشبعة الرطوبة .

٢٩٤٢٤ - نَوْسَة * Nasiterna (S). Nasiterne (F).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعها المعروفة ١٢ موطنها غينية الجديدة وجزر سليمان . تألف الغابات الكثيفة الاشجار والمواقع القريبة من الماء . ملجنها الحياتي جماعي . قوتها الثمار واساريع الحشرات . تتسلق الاشجار كالنقار وتطير بخفة الدوري || اجسامها صغيرة ، ربعة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . اجنحتها لاحفة . اذنابها قصيرة مستديرة الاطراف . اثوابها تختلف مع الانواع ، جميعها زاهرة الالوان || اشهرها النوسة القزمة .

٢٩٤٢٥ - نَوْسَة قَزَمَة Nasiterna pygmaea (S). Nasiterne pygmée (F).

طائر من النوسة . جسمها صغير القد يطول نحو ٨ سم . ثوبها الى الخضار المتفاوت الماجات . رأسها وعنقها صفر . رفال ذنبها الجانبية الى السواد اللامع باستثناء الزمام الاخير فانه اصفر ، اما الرفال الوسطى فزرقاء اللون .

٢٩٤٢٦ - نَوْسَل ° Métamère (F). Metamere (E).

٢٩٤٢٧ - نَوْسَلَة ° Métamérie (F). Metamerism (E).

٢٩٤٢٨ - نُوسِيَّات ° Oosporées (F). Oosporae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . اجناسها ستة : الارمداد والحمج والسداع والسيلندريوم والمونيليه والنوسة .

٢٩٤٢٩ - نُوشَادِر هو الامونياك ، اطلبه .

٢٩٤٣٠ - نُوشَان Rhinocéros de Sumatra (F).

هو كركدن سومترا ، اطلبه .


٢٩٤٣١ - نَوْص النوص هو الحمار الوحشي .


٢٩٤٣٢ - نَوَّص ، بَلَّل Imbiber (F). To imbibe (E).


رطب الشيء بالماء او باي سائل آخر .

٢٩٤٣٣ - نَوْضَرَة Diopsis (S). Diopsis (F). Diopsis (E).

جنس حشرات من فصيلة النوضريات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المعروفة ستة اعطانها البلاد الحارة || اجسامها مخصورة ، هيفاء ، تطول من ٥ الى ٨ مم . رؤوسها مكورة تعلوها زوائد منفرجة الانشعاب تحمل في اطرافها الزبانى والعيون . عيونها بارزة صغيرة . قرونها الاستشعارية صغيرة ، نحيلة ، تسبق العيون . اخطامها وملامسها صغيرة . كواسلها


نوري


نوسة الاجاص


نوسة الاجاص


نوسة الحمضيات


نوسة

شبه اهليلجية ، مجهزة باربعة مناخس ذربة . بطونها شبه مدقية الشكل . رواشنها شفافة يعلوها بعض البقع السمر . قوائمها مستطيلة || الجملانة واشمة اما اليرقة فخاضلة ترغب في عصف النجيليات .

٢٩٤٣٤ - نَوْضَرِيَّات ٥ Diopsidae (S).
Diopsidés (F). Diopsidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها معتدلة الجرم مجهزة بزوائد سنمية الارتكاز ، منفرجة ، مستطيلة ، تحمل العيون في اطرافها . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية صغيرة تنشب في الزوائد قرب محيط العين . كواسلها شبه بيضية . بطونها مستعرضة المؤخر . اجنحتها شفافة يعلوها بعض البقع السمر . قوائمها مستطيلة || يرقاتها خاضلة تركب عصف النجيليات || اشهر اجناسها النوضرة .

٢٩٤٣٥ - نَوْطَة Ventricule succenturié (F).
احد اجزاء جهاز الهضم عند الطير . اولها الحوصلة ثم النوطة ثم القانصة ثم الامعاء || فالحوصلة هي الجراب الاول الذي يلي المريء يجتمع فيه الطعام بعض الوقت ثم ينتقل الى النوطة (البطين العصاري) وهي جراب مستطيل يفرز العصارة الهاضمة على الاطعمة من حب وغيره التي صار تليينها بالحوصلة ثم ينتقل الطعام من النوطة الى القانصة حيث يسحق مع الحصيم والرمل ويدخل في الامعاء حيث يتم الهضم والغذاء .

٢٩٤٣٦ - نَوْطَر Nothure (F).
طائر يدعى نطوره ، اطلبه .

٢٩٤٣٧ - نَوْع Espèce (F). Species (E).
النوع هو جماع الضروب اي جملة الافراد المتشابهة التي تحدرت من اصل واحد او جدود مشتركة .

٢٩٤٣٨ - نَوْعَم * Cystoseira (S).
Cystoseire (F). Cystoseira (E).
جنس نباتات بحرية من الخثيات السمر . انواعه المعروفة نحو ٣٠ اعطانها معظم بحار العالم || كلاليبها قصيرة ، سوقها فرعاء . اوراقها خيطية ، صغيرة . كثيرة العدد ، متراكبة . تتميز بحويصلاتها الشبه بيضية الشكل ، السبحية التجميع .

٢٩٤٣٩ - نَوْعِي Spécifique (F). Specific (E).

٢٩٤٤٠ - نُوفَة Cardiosperme (F).
هي البكنْ ، اطلبه .

٢٩٤٤١ - نُوفَر * Nuphar (S). Nufar, Nuphar (F).
جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفريات . انواعه المعروفة ١٥ اعطانها مياه انهار واهوار وبعض بحيرات البلاد الحارة والمعتدلة . جذاميره مدادة . اوراقه مستطيلة الاعناق طافية . ازهاره عديدة البتلات المتتابعة الصفوف . ثماره جراء برمعية الشكل ، بزورها نشوية المادة || اصرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٤٤٢ - نُوفَر أَزْعَب Nuphar pumilum (S).
Nufar nain (F).
نوع من النوفر المبذول . اعطانه مياه البلاد المعتدلة الحرارة . اوراقه تطول من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٤ الى ١١سم . ازهاره صفراء اللون صغيرة القد ، قطرهـا يراوح من ٢ الى ٣ سم . || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٣ - نُوفَر أَصْفَر
Nuphar luteum (S). Nufar jaune, Lis jaune des étangs, Plateau (F). Yellow water-lily, Brandy-bottle (E). Gelbe mummel, G. wasserrose (D). Ninfea gialla, Erculea gialla (I).
نوع من النوفر المبذول في مياه البلاد الحارة . اوراقه كبيرة النصل الاخضر الباهت ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره صفراء اللون متراكبة البتلات العديدة الصفوف قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم . ثماره اجاصية الشكل . بذوره وجذاميره مأكولة || ينور من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٤٤ - نُوفَر سَهْمِيّ
Nuphar sagittaefolium (S). Nufar sagittal (F).
نوع من النوفر الامريكي ، اوراقه سهمية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ . ازهاره صفراء اللون متوسطة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . || تنويره يستمر من حزيران الى آب .


٢٩٤٤٥ - نُوفَر يَابَانِيّ Nuphar japonicum (S).
Nufar japonais (F).
نوع من النوفر السبروتي الوافر النشط والنمو . مهده اليابان ، اوراقه اهليلجية الشكل . نصلها اخضر الصفحة العليا ، احمر السفلى يطول نحو ٣٠ سم . ازهاره كبيرة القد صفراء اللون تعلوها نمشة حمراء . اسديتها ومآبرها ارجوانية || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .


٢٩٤٤٦ - نَوْقَس Bronze
سبيكة ، متفاوتة النسب ، من النحاس والقصدير والزنك .

٢٩٤٤٧ - نَوْقَصِيَّات ٥ Dibamidae (S).
Dibamidés (F). Dibamidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من العظائيات قصيرات الالسنة . انواعها المعروفة ثلاثة يجمعها جنس واحد . اعطانها بعض اقاليم افريقية الاستوائية || جميعها جاسة تسرح في الليل وتبيت في النهار || اجسامها دودية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٨ سم . وهي عادمة القوائم الامامية ، ماسحة الخلفية . عيونها طامسة تلحفها اغشية مغبشة .

٢٩٤٤٨ - نَوْكَلَة ٥* Nucula (S).
Nucule (F). Nucula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النوكليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريع ، لامتساوية الاضلع . الوانها عديدة يغلب فيها الاغبر ثم البني الفاتح . اصفادها لؤلؤية المادة من الداخل || تعيش منغمنة في الرمال المتوسطة الغور .

٢٩٤٤٩ - نَوْكَلِيَّات ٥ Nuculidae (S).
Nuculidés (F). Nuculidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .


نوعم


نوفر


نوكلة

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . انواعها الغابرة من متحجرات اقدم التكاوين الجيولوجية . اما المعاصرة فنتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريع ، لامتساوية الاضلع . اصفادها خشنة ملونة من الخارج ، مالسة لؤلؤية من الداخل . حيواناتها ماسحة المثاعب ، كبيرة الارجل الاهليلجية المستطيلة || اعرف اجناسها المعاصرة واشهرها النوكلة .

٢٩٤٥٠ - نُوْلان *

Nolana (S). Nolane (F). Nolana, Chilian bell-flower (E). Glockenwinde (D). Nolana (I).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة النولانيات. انواعه عديدة منها العشبي والجنبي والحولي والحول والمعمر. سوقها لا نظامية الجلوس منها المنتصبة والمستلقية والمدادة . اوراقها كاملة معنقة متعاقبة او توأمية . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، جرسية الشكل ، فارشة الاطراف كالبوق . ثمارها نووية لا قياسية الشكل والحجم . بذورها خشبية المادة . شديدة الصلابة || اعرف انواعه التزيينية واشهرها ما يتبع .

٢٩٤٥١ - نُوْلان سِرْمِقِيّ الوَرَق

Nolana atriplicifolia (S). Nolane à feuilles d'arroche (F).

نوع من النولان التزييني الحولي . موطنه الاصلي بلاد كولومبيا . ساقه مستلقية مدادة زباء اللحاء . اوراقه الجذعية كبيرة القد سرمقية الشكل . اوراقه العليا مسواطية جميعها خملية النصل . ازهاره زرق الابواق ، صفر الانابيب والفجاج || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٢ - نُوْلان سِنانِيّ الوَرَق

Nolana lanceolata (S). Nolane lancéolée (F).

نوع من النولان التزييني الحولي . موطنه بلاد الشيلي . جذعه جنّي الجذر . ساقه مضلعة زباء . اوراقه لاطئة ، ساخدة ، سنانية النصل ، خملية البشرة ؛ الجذعية منها ضمية التجميع والاخرى توأمية . ازهاره كبيرة القد سمانجونية الابواق ، صفر الفجاج والانابيب المسنجة بالبنفسجي . تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٥٣ - نُوْلان مُتَناقِض

Nolana paradoxa (S). Nolane paradoxale (F).

نوع من النولان التزييني الحولي السبروتي . موطنه الاصلي بلاد البرازيل . ساقه منتصبة فرعاء ، زباء اللحاء ، تعلو نحو ٣٥ سم . اوراقه توأمية ساخدة ، نصلها مسواطي الشكل ، خملي البشرة . ازهاره بنفسجية الابواق ، صفر الانابيب ، حمر الفجاج || تنوره صيفي يستمر نحو ٤٥ يوماً .

٢٩٤٥٤ - نُوْلان مُسْطَّح

Nolana prostrata (S). Nolane couchée (F).

نوع من النولان التزييني الحولي السبروتي . موطنه الاصلي بلاد البيرو . ساقه مستلقية مدادة . اوراقه معنقة متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل ، مالس الصفحة ، جميل الخضار الزاهي . ازهاره زرقاء اللون ، مسنجة بالبنفسجي كؤوسها هرمية الشكل ، خماسية الفصوص المتساوية الرمحية الاطراف. تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٥ - نُوْلانِيّات

Nolanaceae (S). Nolanacées (F). Nolanaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها قلية العدد . اما انواعها فكثيرة . اعطانها بلاد امريكة الجنوبية . نباتاتها عشبية وجنبية ، معظمها بري وبعضها تزييني . اشهر اجناسها النولان .

٢٩٤٥٦ - نُوْلِينَا ○

Nolina (S). Noline (F).

جنس نباتات من فصيلة الزنبقيات معقودة التعريف على اسم البوتاني الفرنسي «نولان» . انواعها المعروفة قليلة، مهدها بلاد المكسيك . سوقها ليفية التركيب ، لفتية الجنث والقاعدة ، دقيقة الجذع . اوراقها ضيقة النصل ، مستطيلة منفقة . ازهارها جرسية الشكل ، عنقودية التجميع ، هامية الارتكاز || ترغب في الاتربة الغنية المتوسطة الاندماج والمادة الكلسية . تخشى المواقع الباردة والرطوبة المستحكمة. اشهر انواعها التزيينية ما يتبع .


نولان

٢٩٤٥٧ - نُوْلِينَا مُحَجَّنَة ○

Nolina recurvata (S). Noline arquée (F).

نوع من النولينا التزيينية ، ساقها تعلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها جميلة الخضار تطول نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٢ سم. ازهارها هامي يكلل الساق بعنقوده المتشعب الكبير الحجم . ازهارها بيضاء اللون . تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٩٤٥٨ - نُوْلِينَا مُسْتَطِيلَة الوَرَق ○

Nolina longifolia (S). Noline à longues feuilles (F).

نوع من النولينا التزيينية ، ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار العابق تطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها هامي الارتكاز يتوج الساق بعنقوده المتشعب الكبير القد . ازهارها بيضاء اللون ، غبراء المواج . تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٩٤٥٩ - نَوْمَان ، حَشِيشَة الفَتْق

Herniaria (S). Herniaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النومانيات . انواعه المعروفة ثمانية تكثر في الاماكن الرملية الجافة . سوقها فرعاء اوراقها متقابلة لاطئة صغيرة القد . ازهارها ابطية الارتكاز او تاجية . ثمارها بزور نشوية المادة || اشهر انواعه النومان الامرد .

٢٩٤٦٠ - نَوْمَان أَمْرَد * ، حَشِيشَة الفَتْق المَرْدَاء ، نَبات الشَيْخ

Herniaria glabra (S). Herniaire glabre, Herniole, Herbe au cancre, Turquette (F). Rupture-wort, Turk's herb (E). Glattes bruchkraut (D). Erniaria, Erba turchetta, Erniola (I).

نوع من النومان العشبي البري الطبي المعمر. ساقه فرعاء مرطاء ، اوراقه صغيرة القد ، متقابلة ، لاطئة ، بيضية النصل ، مالسة البشرة . ازهاره ابطية وتاجية الارتكاز ، نورية التجميع ، صغيرة الحجم || كان شائع الاستعمال في علاج الفتق .


نومان أمرد

٢٩٤٦١ - نَوْمَانِيّات

Illecebrae (S). Illécébrées, Paronychiées (F). Illecebrae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة التعالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . نباتاتها اعشاب حولية ومعمرة تعيش في المعارض الحارة وفي الاتربة القليلة الرطوبة . اوراقها كاملة . ازهارها ضمية التجميع لا قياسية الارتكاز . ثمارها بذور نشوية المادة . || اشهر اجناسها النومان والحربط والشحير وحشيشة القناويل .

٢٩٤٦٢ - نُون النون هو الحوت. ج نينان وأنوان .

٢٩٤٦٣ - نُون بحْريّ Anguille de mer (F).
سمكة بحرية تدعى زرقومة مبذولة ، اطلبها .

٢٩٤٦٤ - نُونَة ٥ ، أفيا ٥ Aphya pellucida (S).
Athérine naine, Nounat (F). Atherine (E).
سمكة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القوبيونيات. جسمها عادم السهف ، صغير القد ، دقيق الشكل ، يطول نحو ٥ سم. || يكثر وجودها في بعض الازمنة قرب الشطوط اللبنانية . وهي من الاسماك الماكولة المتوسطة الصنف .

٢٩٤٦٥ - نَوْهَة ٥ Phytogénésie (F). Phytogenesy (E).
النوهة نمو النبات وشماخه .

٢٩٤٦٦ - نَوُّورِيَّات Pleosporaceae (S).
Pléosporacées (F). Pleosporaceae (E).
فصيلة الفطور النوورية من رتبة الزقيات .

٢٩٤٦٧ - نَوَوِيّ Nucléaire, Nucléal (F).

٢٩٤٦٨ - نَوَوِيَّة Drupe (F). Any stone-fruit (E).
كل ثمرة لحمية ذات نواة اي عجمة كالمشمشة واللوزة يكون فيها السوذق اي الجزء المتوسط الكائن بين القشرة والعجمة لحمي التركيب ، ويكون الجزء الداخلي الذي يحيط بالبزرة قاسياً صلباً كما في عجمة الزيتون والخوخة ...

٢٩٤٦٩ - نُوَيْسَة ٥ Oospore (F). Oospore (E).
النويسة بويغة خفيات الوليع .

٢٩٤٧٠ - نَئِيم
هو الفحيح اي صوت البوم. قال الاعشى يصف فلاة :
« لا يسمع المرء فيها ما يؤنسه
بالليل الاّ نئيم البوم والضوعا »


نيّادة

٢٩٤٧١ - نَيَّادات ٥ Unionidae (S).
Unionidés (F). Unionidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات وانهر العالم || اصدافها نظاميـة ، متساوية المصاريع ، لامتساوية الاضلع ، ملونة ، يغشاها ادمة خضراء. اجسامها ماسحة المتاعب ، مستطيلة الأرجل الصفيحية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها النيـادة والدردية والمزيغة والهيرية والوثينة والموليرة .

٢٩٤٧٢ - نَيَّادَة ٥* Unio (S).
Mulette (F). Unio (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيادات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع انهر العالم وبحيراته || اصدافها كبيرة القد او متوسطة ، بيضية الشكل ، متساوية المصاريع ، يغشاها من الخارج ادمة يكثر فيها اللون الاخضر ويغشاها من الداخل طبقة سميكة لؤلؤية المادة شائعة الاستعمال الصناعي || تعيش منغمسة في الاسمال والرمال .

٢٩٤٧٣ - نَيَّاط
النياط نجمان نيّران من كوكبة برج العقرب موقعهما قدام القلب وخلفه .

٢٩٤٧٤ - نِيَاقَة ٥ Orogenèse, Orogénie (F).
النياقة فرع من الجيولوجية والجغرافية الحكمية يبحث في تكوين الجبال انطلاقاً من السداكة والكناعة .

٢٩٤٧٥ - نِيَاهَة ٥ Zoogenie (F). Zoogeny (E).
النياهة فرع من الزوولوجية يبحث في نشوء الانواع الحيوانية وفي مدارج نموها .

٢٩٤٧٦ - نِيَّة Animus (F).
هي الدافع الباطني الحقيقي للعمل .

٢٩٤٧٧ - نِيَّة التَدْليس ، نِيَّة الغشّ
Consilium fraudis (F).
هي نية اجرامية يستدل عليها من معرفة المدين مدى الضرر الذي يلحق بدائنيه عند قيامه بعمل يجعله معسراً او يزيد في أعساره .

٢٩٤٧٨ - نِيَّة التَمَلُّك Animus domini (F).
هي ان يتصرف المرء في المال كتصرف المالك له سواء كانت ملكيته صحيحة ام غير صحيحة .

٢٩٤٧٩ - نِيتْرات Nitrate (F).
النيترات ، كيماوياً ، ملح يحصل من تآلـف الحامض النيتريكي مع احد الاجسام . وهو من الاسمدة الازوتية المشهورة الشائعة الاستعمال نظراً لسرعة انفعالها في التربة وقرب متناولها من النبات الذي يمثلها دون جهد او عناء . النيتراتات او الاسمدة النيتراتية عديدة مختلفة التراكيب والمصادر اعرفها واشيعها استعمالا ما يتبع .

٢٩٤٨٠ - نِيتْرات الأَمُونياك ، نِيتْرات النُشَادِر
Nitrate d'ammoniaque (F).
احدث الاسمدة الازوتية التركيبية يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع الامونياك . يحوي نحو ٣٥٪ من الازوت الصرف منها ١٧٫٥ ٪ ازوت نيتريكي و ١٧٫٥ ٪ ازوت امونياكي . لذلك فهو يجمع بين سرعة انفعال وتمثيل النيترات وبين بطء انفعال وتمثيل الامونياك الذي يوافق القسم الاكبر من دورة النبات النشوئية او الحولية .

٢٩٤٨١ - نِيتْرات البُوتَاس Nitrate de potasse (F).
سماد ازوتي بوتاسي يستحضر من تكرير ملح البارود وتصنيعه مع البوتاس . يتميز بضآلة نسبة رزغه التي لا تفوق ٤ ٪ وهو يحوي من ١٢ الى ١٤ ٪ من الازوت النيتريكي ومن ٤١ الى ٤٦ ٪ من البوتاس . || مظهره الخارجي ملح متبلور ابيض اللون . ارتفاع ثمنه يجعل استعماله محصوراً بزراعات الازهار .

٢٩٤٨٢ - نِيتْرات الجِيْر ، نِيتْرات الكِلْس
Nitrate de chaux (F).
سماد كيماوي مركب من تآلف الحامض النيتريكي مع الكلس . وهذا الحامض النيتريكي يستحضر اما مباشرة بتسليط القوس الكهربائي على الازوت الجوي او بأكسدت الغاز الامونياكي بعـد استحصاله من ازوت الجو . وهو يحوي ١٥٫٥ ٪ من الازوت النيتريكي ونحو ٢٨ ٪ من الكلس . تآلفه مع الكلس يجعله اسرع الاسمدة انفعالا وتمثيلا واكثرها ملائمة لجميع الاتربة . || اما محاذيره فهي سرعة تمثيله وتقلصه من التربة ، ارتفاع نسبة رزغه التي تبلغ ٥٥ ٪ . عدم قابليته للمزج مع الاسمدة الاخرى

اخصها السوبرفوسفات ونيترات الصودا وسلفات الامونياك والاسمدة العضوية .

٢٩٤٨٣ - نيترات الشيلي ، نيترات الصودا الطبيعي
Nitrate de soude de Chili,
Nitrate de soude naturel (F).
سماد ازوتي يستخرج من كليش مناجم الشيلي بعد تذويبه وترسيبه وتبخير مائه . مظهره الخارجي ملح ابيض اللون يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي وبعض الشيء الزهيد من عناصر اليود والبروم والبورق والمنيزا يضاف اليها بعض توافه الاكدار الثانوية . || وهو سريع الانفعال في التربة قريب التمثيل من النبات غير انه ينشط تماسك ذرات التربة الذي يعد من رغابتها . لذلك ينصح باستعماله في الاتربة الخفيفة القليلة الاندماج وبعدم استعماله في الاتربة المندمجة او الحامضية الدالف لانه يجمد تفاعيلها نتيجة لتماسك ذراتها .

٢٩٤٨٤ - نيترات الصودا التركيبي
Nitrate de soude synthétique (F).
سماد كيماوي ازوتي سريع الانحلال والتمثيل ، يستحضر من ازوت الجو ، يحوي من ١٥ الى ١٦٪ من الازوت النيتريكي . يقال فيه ما قيل بنيترات الشيلي من حيث نتائجه الحكمية والكيماوية على ذرات التربة وانفعالاتها .

٢٩٤٨٥ - نيتراجين Nitragine (F).
مستحضر ازوتي سائل المادة ينتج عن تكثير جراثيم النترجة صناعياً . || يستعمل حقناً بالتربة لمدها بجراثيم النيتروجين .


٢٩٤٨٦ - نيتروبوتاس Nitropotasse (F).
سماد كيماوي يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع البوتاس . تركيبه ٢٥ ٪ بوتاس و ١٦٫٥ ٪ ازوت نصفه تماماً نيتريكي والنصف الآخر امونياكي . يعتبر من الاسمدة الجليلة النفع والفائدة غير انه يشكو من ارتفاع نسبة رزغه التي تبلغ ٣٤ ٪ .

٢٩٤٨٧ - ليتروجين ، نيتروجين Nitrogène (F). Nitrogen (E).
هو الازوت ، اطلبه .

٢٩٤٨٨ - نيتروفسفات Nitrophosphate
سماد كيماوي يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع الفسفات المعدني . تركيبه ١٤ ٪ من الحامض الفسفوري الذي يذوب في الماء و ٧٫٥ ٪ من الازوت النيتريكي السريع الانفعال . يعتبر من الاسمدة النشيطة التي تحس النبات على الازهرار .

٢٩٤٨٩ - نيتروفيل ° Nitrophile (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يرغب في الاتربة الغنية بالنيترات وقد يطلق على التربة ايضاً فتقول تربة نيتروفيلية .

٢٩٤٩٠ - نيتل °* Nitela (S). Nitèle (F).
جنس حشرات نافعة من الصفريات الغشائية الاجنحة المخصورة . انواعه عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٣ الى ٥ مم . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر والاصفر الصناني . قرونها الاستشعارية خيطية منفرجة الاطراف . مرزاتها شذامية الحمة الحادة . || قوتها الزيزيات من اي نوع كانت تطعنها بشذامها فتخدر اعصابها وتنقلها الى حيث تلتهمها .


نيتل


٢٩٤٩١ - نيتون شجر منتن .

٢٩٤٩٢ - نيثة Curure (F). Dirt, Muck (E).
وحل مستخرج من قناة او خندق .

٢٩٤٩٣ - نيثديات ° Phrynomeridae (S).
Phrynomeridés (F). Phrynomeridae (E).
فصيلة حيوانات درداء قازبة شاجرة من لمة الجدعيات ومرتبة اللسونيات ورتبة البتراوات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها قليلة العدد مهدها بلاد افريقية الشرقية والجنوبية . جميعها من الضفادع الصغيرة القد . تتميز بمسارات سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها وبتمدد النتوءات العظمية الجانبية في فقرة العجز . رؤوسها صغيرة . فكوكها العليا مسننة . اصابع قوائمها الامامية والخلفية طليقة من كل حظاب تحمل في اطرافها طباب محجمية تمكنها من تسلق السطوح المالسة ، جلودها مالسة ، عادمة الثمول ولكنها تفرز ، عند القبض عليها ، مادة كاوية تفعل في اليد ما يفعله نبات القراص المحرق || اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر الداكن والرقشة الصفراء وبعض الخطوط القاطبة || معظم انواعها يعيش على النباتات والاشجار القريبة من الماء .

٢٩٤٩٤ - نيثر ° Propagule (F).
النيثر جهاز التناسل عند الطحالب . وهو مركب من عدة حجيرات زنيدية ، وشيية الشكل او عدسية . يسقط عند الادراك التام فينتش في التربة ويعيد الدورة الحياتية .

٢٩٤٩٥ - نيدبة °* Melanargia galatea (S).
Mélanargie galatée, Demi-deuil (F).
Melanargia galatea (E).
حشرة من فصيلة المجانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم الاقطار الاوربية . فراشتها واشمة قوتها مغثر الازهار . سرفتها تعيش على عصف الدكتيل والثرغول والعصوية والتف || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ مم . بسطتها نحو ٤٨ مم . رأسها الى الربدة . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان اسودان . جوشنها الى الربدة السمراء . بطنها الى الرمكة || رواشنها ، عند الشقين ، الى البياض الاغبر يعلوه تبقيع وتزويق وتنميق اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح من الدغوش الى فحمة الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو تسعة اسابيع وتمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ مم . جسمها اسطواني الشكل . قشارها ناعم الخمل القصير . ثوبها الى الربدة الخضراء يعلوها خطان جانبيان اصفران وخط ثبجي اسود . رأسها اسود . شرجها ينتهي بزائدة مفلوقة . مدبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة ضمن غلاف عضوي المادة .


نيدبة

٢٩٤٩٦ - نيدة ° Neda (S). Néda (F). Neda (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعيش لاصقة بالصخور القريبة من الشواطئ || اصدافها داخلية ، مستديرة ، رقيقة ، شديدة الصغر . اجسامها نحيلة ، مستطيلة ، مدببة المقدم والمؤخر . اخطامها

مخروطية متوسطة الطول . لوامسها ثنائية ، انبوبية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٩٤٩٧ - نَيدَس قَمَصِيّ ٥


Neides tipularius (S). Néide tipulaire (F).

حشرة خاضلة من فصيلة البرتوسيات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ م. شكلها وحركاتها في انتقالها شبيهة بشكل القمص وحركاته || ثوبها الى الحنطي الاسمر . رأسها مكور ، مستطيل الخطم . عيناها جانبيتان ، صغيرتان . زباناها دقيقان ، مستطيلان كوسلها شبه مخروطي الشكل . حجفتها ضيقة ، صغيرة . ظهرانها ضيق لاحف . قوائمها مستطيلة . الصفحة السفلى من بطنها وصدرها الى السمرة السوداء || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الاعشاب اخصها الجزاب . قوتها الاوراق .

٢٩٤٩٨ - نَيدَمَان * ، نَديَان ، وَرْد الشَّمْس

Drosera (S). Drosère, Rosée du soleil, Rossolis (F). Sundew, Lustwort (E). Runder Sonnentau, Rosölikraut (D). Drosera, Rosolida, Erba da gottasi (I).

جنس نباتات عشبية مفترسة معمرة من فصيلة النيدمانيات . انواعه المعروفة زهاء ١٠٠ جميعها مغياضة تعيش في المناقع والمطارب والمواقع الرطبة . سوقها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاب مستطيلة الاعناق . ازهارها خماسية الاجزاء تقوم على شماريخ دقيقة منتصبة تتوسط الاوراق . || افتراسها الحشرات يتم بواسطة اوراقها المستديرة ، المقعرة النصل المدروز باللوامس الدابقة التي تشصر كل حشرة تقترب منها ثم تقضي عليها وتمتصها بعدان تفرز لوامسها العصارة الحامضية الهاضمة اللازمة . وعند نهاية عملية الامتصاص يعود النصل الى ما كان عليه وتعود اللوامس الى الانتصاب وفرز المواد الدابقة بانتظار فريسة جديدة .


نيدمان

٢٩٤٩٩ - نَيدَمَانِيَّات

Droseraceae (S).
Droséracées (F). Droseraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات مرتفعات المبيض . انواعها المعروفة عديدة تجتمع الى ستة اجناس اشهرها النيدمان والنقاض والديونه . جميعها اعشاب مقرة معمرة ترغب في المناقع وفي الاتربة الطرية الرطبة . اوراقها قرصية الانتشاب . ازهارها خماسية الاجزاء . ثمارها جراء بيضية الشكل . بزورها آحية الصلام . معظم انواعها من النباتات المفترسة التي تحول اجسام الحشرات الى مواد منهضمة تمتصها بلوامسها .

٢٩٥٠٠ - نِير

Joug (F). Yoke (E).

خشبة مختلفة الاشكال والاحجام توضع في عنق الثور او على رأسه يستطيع بواسطتها من جر الاثقال والمحراث وما اشبه .

٢٩٥٠١ - نَيِّر ٥

Lucicole (F).

نعت تعريفي يطلق على الحشرات التي تبصّ في الظلام .

٢٩٥٠٢ - نَيِّر التَوْأمَين

Castor (F). Castor (E).

نجم نيّر من برج التوأمين . مركزه قبالة رأس التوأم المؤخر . يبعد عن الارض نحو ٢٨ سنة ضوئية .

٢٩٥٠٣ - نَيِّر الحَمَامَة

نجم نيّر مزدوج من كوكبة الحمامة ، يدعى الفاختة ، اطلبها .

٢٩٥٠٤ - نَيِّر الرأس

نيّر الرأس نجم نيّر من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥٠٥ - نَيِّر الزَوْرَق

نيّر الزورق نجم نيّر من كوكبة النهر .

٢٩٥٠٦ - نَيِّر السُرَّة

نيّر السرة نجم نيّر من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥٠٧ - نَيِّر السَرَطَان

نيّر السرطان نجم نيّر من كوكبة السرطان .

٢٩٥٠٨ - نَيِّر الفَكَّة

نيّر الفكة نجم من كوكبة الاكليل الشمالي ، يوجد خلف السماك الرامح ويدعونه قصعة المساكين .

٢٩٥٠٩ - نَيِّر القَدَم

نيّر القدم نجم نيّر من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥١٠ - نَيِّر قِنطُورُس

نيّر قنطورس نجم من كوكبة قنطورس يدعى حضار ، اطلبه .

٢٩٥١١ - نَيِّر نُعَيْم

Alpha de la Croix du Sud (F). Crux (E).

نيّر نعيم نجم نيّر من كوكبة صليب الجنوب المعروفة ايضاً بنعيم . يبعد عن الارض نحو ١٠٠ سنة ضوئية .

٢٩٥١٢ - نِيرَة

Nerea (S). Nérée (F). Nerea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة السيليات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر || اجسامها عرياطة هلامية مستطيلة محدبة الظهور الثنائية الاخاديد ، رباعية الزوائد الجناحية الشكل . رؤوسها صغيرة مكورة ، ثنائية اللوامس الدبوسية . خياشيمها انبوبية الشكل تطوق الزوائد .

٢٩٥١٣ - نَيرَج ٥

Sui generis

لكل زهرة او ثمرة او مادة عضوية او جسم حيواني رائحة خاصة فارقة مميزة . فالنيرج هو تلك الرائحة الخاصة المميزة

٢٩٥١٤ - نِيرَمبِرجِيَه

Nierembergia (S).
Nierembergie (F).

جنس نباتات عشبية مدادة معمرة من فصيلة الباذنجانيات . معقودة التعريف على اسم العلامة « نيرمبرج » . سوقها تطول من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها بيضاء اللون او ليلكية . انابيبها مستطيلة . بتلاتها فارشة . منبتها بعض مناطق امريكة الجنوبية || انواعها المعروفة ، متوسطة العدد ، اشهرها التالية .

٢٩٥١٥ - نِيرَمبِرجِيَه كَدِنَة

Nierembergia frutescens (S).
Nierembergie frutescente (E).

منبتها الشيلي . ساقها كدنة خلية اللحاء تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم. أوراقها صغيرة معتدلة العرض . نصالها خلية

البشرة لونها الى الخضار الباهت . ازهارها ليلكية اللون قطرها نحو ٢٥ مم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٩٥١٦ - نيرَمْبرْجيه نهرِيّة

Nierembergia rivularis (S).
Nierembergie des ruisseaux (F).

منبتها ضفاف نهر البلاتا . ساقها مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. اوراقها مسواطية الشكل . نصالها عادمة الحمل، جميلة الخضار العابق ، تطول نحو ٣ سم. ازهارها عاجية اللون ، فواحة العرف . قطرها نحو ٤ سم. طولها من ٣ الى ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

٢٩٥١٧ - نيرَمبِرْجيه هزيلة

Nierembergia gracilis (S).
Nierembergie grèle (F).

منبتها الارجنتين . ساقها هزيلة مسطحة تطول نحو ٥٠ سم. اوراقها ضيقة ، شبه خطية الشكل . ساقها واوراقها كثيفة الحمل والزغب . ازهارها ليلكية اللون يعلوها مواج بنفسجي. تويجاتها الى البياض الازرق المواج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٥١٨ - نيرُولي Néroli (F). Neroli (E).

هو عطر القداح او دهن القداح المستقطر من زهر النارنج المعروف بالقداح .

٢٩٥١٩ - نيرُون الزيتون* Phlœotribus oleae (S).
Néiroun, Rongeur de l'olivier, Scolyte de l'olivier (F). **Phlœotribus oleae** (E). **Ölbaumborkenkäfer** (D).


حشرة من الكراشيات الغمديات الاجنحة . طولها نحو ٢ مم. ثوبها الى السواد اللامع يعلوه تجذيع خلي اغبر . زباناها دقيقة صقية الاطراف . || تركب الزيتون والليلك والمران. اناثها تمتح المكن في اللحاء وقد تخلج الافنان عند انتشاب السنابل الزهرية . ينقف المكن عن يرقات خاشية تخلج الشكير فتعطبه . || يكافح باقتطاع وحرق الاجزاء المصابة في غضون شهر نيسان .



نيرون الزيتون

٢٩٥٢٠ - نيرِينة ○* Nerinea (S).
Nérinée (F). **Nerinea** (E).

جنس حيوانات من الرخويات معديات الارجل وفصيلة النيرينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاحقاب الثانوية || اصدافها مردنية مستطيلة قريبة الشبه بالسريتيات .



نيرينة

٢٩٥٢١ - نيرينيّات ○ Nerinildae (S).
Nerinéidés (F). **Nerinildae** (E).

فصيلة من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاحقاب الثانوية || اعرف اجناسها النيرينة .

٢٩٥٢٢ - نيزَب

النيزب هو قضيب*ذكور الأغنام والظباء .

٢٩٥٢٣ - نيزَك Bolide

جسم صغير القد شارد في الفضاء يعبر الاجواء الارضية وقد يستقر على الارض .

٢٩٥٢٤ - نيسان Avril (F). April (E).

يعرف ايضاً بابريل . الشهر الرابع من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع التي تندفع فيها بنشاط طاقة النشوء الطبيعية . مدته ثلاثون يوماً .

تقويمه الزراعي : الاعمال الزراعية الواجب تتميمها في هذا الشهر او الممكن انجازها فيه متنوعة وعديدة اخصها .

في الزراعات العامة الموسمية

— بذر القطن بعد تحضير التربة وتوزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة لانه من النباتات المنهكة التي تستنزف خواص التربة والتي تتطلب الكثير من المواد الغذائية .
— متابعة تحضير التربة ونثر الاسمدة الكيماوية المعدة لزراعة التبغ قبل انقضاء الوتيرة الاولى من هذا الشهر .
— متابعة الاعتناء بمشاتل التبغ ووقايتها من الحشرات والامراض الفطرية .
— توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية النيتراتية على زروع القمح المتأخرة .
— الاسراع في زرع البصل المتأخر قبل حلول الوتيرة الثانية من الشهر .
— مباشرة زرع الشوندر السكري بعد تحضير التربة ومدها بالاسمدة اللازمة مع العلم ان الشوندر يرغب في الاتربة الغنية بالمواد العضوية .

في الاشجار المثمرة

— متابعة التطعيم في المناطق المتأخرة .
— السهر على حماية الاشجار المثمرة من صقيع بعض الليالي الصافية الاديم وقد يتم ذلك باستعمال غيوم اصطناعية من الدخان الكثيف .
— متابعة جميع اعمال مكافحة الحشرات والاوصام النباتية .
— مباشرة مكافحة ديدان الثمر في التفاح والاجاص والخوخ .. على أثر سقوط التويجات الزهرية .
— الابتداء بحرث التربة او ركاشها مع طمر الاعشاب التي كانت فيها شرط ان يكون العقد قد جاوز حجم حبة الحمص .

في الحمضيات

— عزق تربة البساتين واقتلاع جميع الاعشاب وطمرها .
— تشذيب الاشجار واقتطاع الفروع الزائدة او اللامتجانسة.
— متابعة توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة .
— حضن المطاعيم الجديدة خوفاً عليها من لفحة الشمس .
— عدم تأخير قطاف الاشجار التي بشرت بالازهرار .
— مباشرة مكافحة ذبابة البحر المتوسط .

في الموز

— اقتلاع جميع الشتول الفتية الضعيفة او الزائدة عن الحاجة .
— توعين النصوب القريبة من الاكياس بقليل من الاسمدة السريعة التمثيل .

في الزيتون والكرمة

— متابعة حراثة الزواتين وانجازها قبل ابتداء الشل .
— حرث الكرمة حفظاً على رطوبة تربتها وللقضاء على الاعشاب الضارة .
— تعفير اوراق الكرمة بالكبريت الميكروني ، على سبيل الحيطة ، في المواقع المعرضة للارمداد .

في الخضار

— بذر وزرع جميع الخضار الصيفية التي تعذر زرعها في الشهر الماضي نظراً لموقع التربة ونوعيتها .


في الزهور

— بذر الانواع المتخارة ونقل الشتول الصالحة الى مستقراتها
— المحافظة على النباتات والورود من عبث الحشرات المختلفة والاوصام الفطرية .
— الاعتناء بالتسميد والتقليم .

في الدجاج والنحل

— متابعة حضن وترخيم البيض والعناية بالصيصان .
— تحضير القفران او الخلايا اللازمة لاقتبال الاثوال الجديدة .
— البدء بنقل المناحل الى الاماكن الموصوفة بجودة مرتعها المغتري .

٢٩٥٢٥ - نَيْسَب ، نَيْسَبَان
طريق النمل الى زبيته .


نيقب


٢٩٥٢٦ - نَيْسَم ° Event (F). Blow-hole (E).
مخرج بخار الماء عند الحيتان وبعض الاسماك . ج نيامس .

٢٩٥٢٧ - نَيْسُون ° Nysson (S).
Nysson (F). Nysson (E).
جنس حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة الحمويات . وفصيلة النيسونيات . انواعه المعروفة نحو ٩٠ منتشرة في جميع اقطار العالم القديم || اجسامها صغيرة مخصورة . رؤوسها مستعرضة . تآشيرها نشيطة ، حادة . عيونها كبيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . اجنحتها شبه شفافة . بطونها اهليلجية . اثوابها الى السمرة المتفاوتة السواد يعلوها في بطونها تجذيع طوقي يراوح من التبني الى الاصفر الذهبي .

٢٩٥٢٨ - نَيْسُونِيَّات ° Nyssonidae (S).
Nyssonidés (F). Nyssonidae (E).
فصيلة حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة الحمويات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم || جميعها جاهة تقيم غشاواتها في التربة . اجسامها صغيرة ، مخصورة ، ملونة . اجنحتها وقوائمها نشيطة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ، منعقفة الاطراف . تلسع طرائدها فتخدرها وتنقلها الى غشاواتها || اشهر اجناسها النيسون والغوريت .

٢٩٥٢٩ - نَيْشَان Epi (F). Tuft (E).
هو الدائرة من الشعر .

٢٩٥٣٠ - نَيْص Porc-épic commun (F).
هو الشيهم المبذول ، اطلبه .


نيكة

٢٩٥٣١ - نَيْصَمِيَّات ° Chilostomates,
Chilostomés (F).
رتيبة من الحيوانات الطحلبية الفيكليات . فصائلها واجناسها عديدة ؛ بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثية والبعض الآخر معاصر . جميعها منعزلة ضمن حجيرات قرنية المادة أو كلسية تعلوها اسقاط ناشزة كالشفاه تنضم وتنفصل حسب الحاجة .

٢٩٥٣٢ - نِيطَة غِذَائِيَّة Relation nutritive (F).
Nutritive relation (E).
هي النسبة الغذائية اي نسبة المواد الازوتية الى غيرها من المواد الغذائية القابلة الانهضام في كل علف .

٢٩٥٣٣ - نَيْطَلَة ° Désinsectisation (F).

٢٩٥٣٤ - نِيق Arête d'une montagne
Ridge, Crest (E).
اعلى نقطة او موقع في قمة جبل . ج نِيَاق وأَنْيَاق ونُيُوق .

٢٩٥٣٥ - نَيْقَب °* Petricola (S).
Pétricole (F). Petricola (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيقبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد . مشاعبها بارزة طليقة . اصدافها شبه مظلية الشكل . تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء . ليفنها غزير المادة .

٢٩٥٣٦ - نَيْقَبِيَّات ° Petricolidae (S).
Pétricolidés (F). Petricolidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، تنتمي الى مرتبة النوتيات . اجناسها وانواعها الغابرة عديدة اما المعاصرة فقليلة جميعها مصفدة رباعية الاعضاء كالخياشيم والمشاعب والاذينات . اعطانها معظم بحار العالم . تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء || اعرف اجناسها واشهرها النيقب والنارانيو .

٢٩٥٣٧ - نِيكَة °* Nika (S). Nika (F).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة النيكيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || ملجنها الحياتي جماعي . تسرح قرب المجادح والشطوط جميعها جيدة الصنف مأكولة كالقمبار .

٢٩٥٣٨ - نِيكَل Nickel
معدن اكهب اللون الفاتح اللامع ، شديد الصلابة والمتانة ، رمزه (ني - Ni) وزنه الاتومي ٥٨٫٦٩ ثقله النوعي ٩ ينصهر في ١٤٥٠ °سغ . || وهو قليل التأثر بالهواء الجوي، قابل للتمغنط والطرق والسحب . يدخل في تركيب اكثر السبائك لانه يكسبها من صلابته ومتانته ويزيدها من قابليته للسحب . وهو يستخدم ايضاً بكثرة في عملية طلاء المعادن .

٢٩٥٣٩ - نِيكُوتِين Nicotine (F).
ومنهم من قال تبغين . مادة قلوية جحالية شديدة النشط والفعالية تستخرج من التبغ . || وهي تستعمل تحت شكل سلفات النيكوتين في القضاء على بعض الحشرات الزراعية

٢٩٥٤٠ - نِيكُوتِيَانِيَّات Nicotianées (F).
Nicotianae (E).
هي التبغيات ، واجعها .

٢٩٥٤١ - نِيكِيَّات ° Nikidae (S).
Nikidés (F). Nikidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، طويلات الذيل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقمبار . مشاكها قصيرة . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بملاقط صغيرة . الزوج الثاني مجهز بمقاطم ذربة || اثوابها جميلة الالوان القسطانية الزاهية || اشهر اجناسها النيكة .

٢٩٥٤٢ - نِيل *، نِيلَنج، حِلَّة
Indigofera (S). Indigotier, Anil (F). Indigo plant (E). Indigopflanze, Anilpflanze (D). Indaco, Endaco (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعه زهاء ٢٠٠ منها الحولي والمحول والعمر. سوقها فرعاء مخشوشبة. اوراقها متعاقبة مركبة وترية الترتيب. ازهارها لا قياسي التجميع والارتكاز. ازهارها صغيرة القد تكثر فيها الالوان الوردية والحمراء. جميعها من نباتات المناطق الحارة. معظمها بري وبعضها صناعي يستخرج من اوراقه وسوقه صباغ نيلي اللون. || اشهر أنواعه الزراعية والتزيينية ما يلي.

٢٩٥٤٣ - نِيل الصَّبَّاغِين Indigofera tinctoria (S).
Indigotier des teinturiers (F).
نوع من النيل الزراعي المشهور. جنبته تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فرعاء. اوراقه سباعية او تساعية الوريقات الريشية. ازهاره عنقودي التجميع محوري الارتكاز. ازهاره وردية اللون يعلوها مواج اسفع. انتاجه الخضابي وافر المادة جيد الصنف.

٢٩٥٤٤ - نِيل أَنِيق Indigofera decora (S).
Indigotier élégant (F).
نوع من النيل التزييني. بجلته تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه لا قياسية التركيب منها الخماسية الوريقات والسباعية والتساعية. وريقاته اهليلجية النصل الامرد المالس. طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. وعرضها نحو ٣. ازهاره عنقودي التجميع، محوري الارتكاز. ازهاره وردية اللون العابق. || تنوره يستمر من ايار الى آب.

٢٩٥٤٥ - نِيل بَحْرِيّ Indigofera glauca (S).
Indigotier glauque (F).
نوع من النيل الزراعي. جنبته متوسطة القد تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقه فرعاء. اوراقه مستطيلة، عديدة الوريقات البحرية اللون، الخملية البشرة. ازهاره عثكولي التجميع محوري الارتكاز. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. || انتاجه الخضابي وافر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٤٦ - نِيل عَرَبِيّ
Indigofera arabica, I. anil (S). Indigotier anil (F).
نوع من النيل الزراعي. بجلته تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. ساقه فناء. اوراقه عديدة الوريقات البيضية النصل الصغيرة القد. ازهاره عثكولي التجميع. ازهاره الى الحمرة الزاهية. || انتاجه الخضابي متوسط المادة والصنف.

٢٩٥٤٧ - نِيل فِضِّيّ Indigofera argentea (S).
Indigotier argenté (F).
نوع من النيل الصناعي والتزييني. بجلته صغيرة القد تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقه ثلاثية او خماسية الوريقات. وريقاته خملية النصل الفضي، بيضية الشكل، مقطومة الطرف. ازهاره عنقودي التجميع. ازهاره وردية اللون بنفسجية المواج. انتاجه الخضابي قليل المادة فاخر الصنف. تنوره يستمر من تموز الى آب.

٢٩٥٤٨ - نِيل قِرْمِزِيّ
Indigofera atropurpurea (S). Indigotier cramoisi (F).
نوع من النيل التزييني. بجلته تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقه مركبة من ١١ وريقة. وريقاته اهليلجية الشكل، خملية النصل المتمعج الحتار. ازهاره عنقودي التجميع. ازهاره قرمزية اللون العابق. || تنوره يستمر من تموز الى آب.

٢٩٥٤٩ - نِيل هِنْدِيّ Indigofera indica (S).
Indigotier hirsute (F).
نوع من النيل الزراعي. بجلته تعلو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. اوراقها كبيرة عديدة الوريقات اللانظامية الترتيب التي يراوح عددها من ١١ الى ٣٣؛ نصلها سناني الشكل، خملي البشرة، اصهب المواج. ازهارها عنقودي التجميع كبير القد محوري الارتكاز. ازهارها الى الحمرة الزاهية البنفسجية المواج. || انتاجه الخضابي وافر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٥٠ - نِيلَة Indigo
خضاب ازرق يستخرج من ورق النيل وسوقه.

٢٩٥٥١ - نِيلَة صِينِيَّة هي البطباط النيلي، اطلبه.

٢٩٥٥٢ - نِيلَج هو الليلك، اطلبه.

٢٩٥٥٣ - نَيْلَك ٥* Dryobalanops aromatica (S).
Dryobalanops aromatique (F).
شجرة حرجية وصناعية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة التوفيليات. اعطانها تمتد من الهند الى الهند الصينية وجزر الزابج || هيكلها جميل القالب. ساقها ملساء. اوراقها متعاقبة معنقة. نصالها جامدة، سنانية الشكل، شديدة الخضار الزاهي. ازهارها عنقودي التجميع. ثمارها فقيرة وفينة يطوقها تفروق خماسي الفصل المستطيلة، المبنقة || وعندما يبلغ عمر الشجرة نحو ١٥ سنة تتشقق ساقها طولاً ويرشح منها دهن كافوري فاخر الصنف يدعى كافور بورنيو او بورنيول.

٢٩٥٥٤ - نَيْلُن Nylon
مسد نسيجي تركيبي شائع الاستعمال.

٢٩٥٥٥ - نِيلَنج هو النيل، اطلبه.

٢٩٥٥٦ - نَيْلُوفَر، نَيْنُوفَر، بَشْنِين
Nymphaea (S). Nénufar, Nénuphar (F). Water-lily (E). Seerose (D). Ninfea (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفريات. انواعه المعروفة ٢٥ اعطانها مياه البلاد الحارة والمعتدلة. جذاميرها مدادة. اوراقها وازهارها مستطيلة المعاليق طافية. ثمارها جراء كروية الشكل. بزورها نشوية المادة. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٥٥٧ - نَيْلُوفَر أَبْيَض *، بَشْنِين أَبْيَض، عَرَائِس النِّيل، حُشَيْشَة السَّمَك
Nymphaea alba (S). Nénufar blanc, Lis des étangs, Blanc d'eau, Lune d'eau, Volet (F). Flatter dock, White water-lily (E). Weisse Seerose (D). Ninfea bianca, Nenufaro, Luna d'acqua, Regina dei laghi (I).
اشهر انواع النيلوفر واشيعها. جذاميره غليظة متباعدة العقد. اوراقه كبيرة القد تعرض من ١٠ الى ٣٠ سم. نصلها اخضر البشرة على صفحتيه. ازهاره بيضاء اللون، عادمة العرف، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. ثماره وجذاميره مأكولة. || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٩٥٥٨ - نَيْلُوفَر أَزْرَق *، بَشْنِين أَزْرَق، كُرُنْب الماء
Nymphaea cœrulea (S).
Nénufar bleu, Lotus bleu (F). Blue water-lily (E). Blaue Seerose (D). Ninfea celeste d'Egitto (I).
نوع من النيلوفر السبروقي الشائع في مياه بحيرات وانهار


نيل


نيلك


ليلوفر ابيض


نيلوفر ازرق

افريقية الشرقية . اوراقه متوسطة القد تعرض من ١٠ الى ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا احمر السفلى . ازهاره ألى الزرقة يعلوها مواج وردي . ثماره وجذاميره مأكولة . || تنويره يستمر من حزيران الى اواخر آب .



نيلوفر اصفر

٢٩٥٥٩ - نَيْلُوفَر أَصْفَر * Nymphaea flava (S).
Nénufar jaune (F).

نوع من النيلوفر التزييني. مهده اهوار فلوريدا وبحيراتها. جذاميره نحيلة مستدقة . أوراقه متوسطة القد تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٩ الى ١٢ سم. نصلها محزز الحتار ، اخضر الصفحة العليا، اسفع السفلى . ازهاره متوسطة القد لونها الى الصفار الكبريتي . || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٦٠ - نَيْلُوفَر العَرُوس * ، بَشْنِين عَرَبِيّ ، لُوطُس

Nymphaea lotus (S). Lotus, Nénufar blanc d'Egypte, Lotier d'Egypte (F). Egyptian lotus, White lotus, Sacred lotus (E). Agyptische Lotusblume, Weisser Lotus (D). Loto, L. sacro, L. egiziano (I).

نوع من النيلوفر السبروتي المبذول في مياه البلاد الحارة . مهده حوض النيل . اوراقه متوسطة القد تعرض نحو ٢٠ سم نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى. ازهاره كبيرة الحجم ، بيضاء اللون . ثماره وجذاميره واعناق اوراقه مأكولة . تنويره يستمر طوال فصل الصيف .



نيلوفر العروس

٢٩٥٦١ - نَيْلُوفَر عَطِر *

Nymphaea odorata (S). Nénufar odorant (F).

نوع من النيلوفر التزييني . اوراقه مستديرة كبيرة القد قطرها يراوح من ١٢ الى ٣٠ سم. نصلها أخضر الصفحة العليا ، احمر السفلى. ازهاره عطرية العرف ، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. لونها الى البياض العاجي. تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٦٢ - نَيْلُوفَر مُغَدَّد

Nymphaea tuberosa (S). Nénufar tubéreux (F).

نوع من النيلوفر التزييني. مهده البلاد الامريكية . ضروبه عديدة . جذاميره متقاربة العقد الغدية الدرنية الشكل . اوراقه كبيرة مستديرة قطرها يراوح من ١٥ الى ٣٠ سم. نصلها يبدو احمر اللون ثم ينحرف شيئاً فشيئاً الى ان يستقر على الاخضر العابق. ازهاره كبيرة القد، عادمة العرف، متباينة الالوان، منها الابيض والوردي والاحمر والقرمزي . تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٦٣ - نَيْلُوفَر هِنْدِيّ ، أَوْنِيد

Nymphaea indica (S). Nénufar des Indes (F). Water-lily, Water nymph (E). Nymphenblume, Seerose (D). Ninfea indica (I).

نوع من النيلوفر السبروتي المبذول في معظم مياه انهار الهند . اوراقه كبيرة القد قلبية الشكل، نصلها اخضر الصفحة العليا حنطي السفلى . ازهاره كبيرة الحجم ، خافتة العرف ، تبنية اللون . ثماره وجذاميره مأكولة . || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .



نيلوفر عطر

٢٩٥٦٤ - نَيْلُوفَرِيَّات ، بَشْنِينِيَّات

Nymphaceae (S). Nymphéacées (F). Nymphaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات . أجناسها خمسة، انواعها عديدة . جميع نباتاتها جذمورية مائية . اوراقها مستطيلة الاعناق ، كبيرة النصل الفارش . ازهارها كثيرة البتلات مستطيلة المعاليق تطفو على سطح الماء || اما اجناسها الخمسة فهي النيلوفر والنوفر والنلمبو والغذامة والكبمبه .

٢٩٥٦٥ - نِيلِين ، نِيلَنْجِين Indigotine (F).
Indigotin (E).

هي المادة الملونة في النيل وهي رباعية التركيب بيضاء اللون تتأكسد في الهواء وتزرق . الصناعة الحديثة تستخرجها من النفتلين .

٢٩٥٦٦ - نِيمَتُسْتِيل Nematostylis (S).
Nématostyle (F). Nematostylis (E).

جنس نباتات عشبية دوفصية سبروتية من فصيلة السوسنيات. منبتها بعض مناطق امريكة الشمالية . شماريخها منتصبة ، معتدلة الارتفاع . اوراقها صغيرة ، ضيقة النصال . ازهارها مستطيلة الاهن تتمركز في اباط الشراعيف || تزرع للتزيين في الحدائق. ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج المنسوبة التركيب العنصري الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة متوسطة العدد ، اشهرها التالية .

٢٩٥٦٧ - نِيمَتُسْتِيل أُرْجُوَانِيَّة

Nematostylis purpurea (S).
Nématostyle pourpre (F).

عشبة تزيينية دوفصية جادحة . منبتها التكساس ولويزيانا. شمراخها يرتفع نحو ٢٥ سم. اوراقها صغيرة القد ، ضيقة النصال ، زيتية الخضار . ازهارها معتدلـة الحجم ، ارجوانية اللون . اسديتها ملتحمة القواعد . متاكها منتصبة الخيوط الجالسة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٥٦٨ - نِيمَتُسْتِيل سَمَاوِيَّة

Nematostylis cœlestina (S).
Nématostyle céleste (F).

عشبة تزيينية دوفصية جادحة . شمراخها يرتفع من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها صغيرة ، ضيقة النصال ، زاهية الخضار . ازهارها كبيرة زرقاء اللون . اسديتها ملتحمة القواعد . متاكها حلزونية الخيوط || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٥٦٩ - نِيمَتُسْتِيل سَمْرَاء

Nematostylis brunnea (S).
Nématostyle brun (F).

عشبة تزيينية دوفصية سبروتية . منبتها المكسيك . شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. اوراقها صغيرة الحجم ، ضيقة النصل، جيلة الخضار الزاهي . ازهارها سمراء اللون بنفسجية المواج . بتلاتها الداخلية موشحة بالاصفر . متاكها جالسة الخيوط || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٧٠ - نِيمُسْبُورَة ○ Naemospora (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفغيات . انواعه قليلة العدد والاذى تتميز بسرافلها اللزجة الملونة المشبج . كنائدها اسطوانية ، منعقفة ، هلبية الاطراف .

٢٩٥٧١ - نِيمُوزُومَا مُسْتَطِيلَة

Nemosome élongé (F).

حشرة تدعى اسطونة اللحاء ، اطلبها .

٢٩٥٧٢ - نَيُّوت مَبْذُول *، سَمَنْدل المَاء المَبْذُول، سَمَنْدُور مَبْذُول، سُمَيْدَر مَبْذُول

Molge vulgaris, Triturus vulgaris (S). **Triton vulgaire, Triton ponctué** (F). **Smoot Newt** (E).

حيوان زحاف قازب بيوض من فصيلة السمندليات ورتبة السرفوتيات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة || جسمه مستطيل الشكل يطول من ١٤ الى ١٦ سم. الذكر اصغر من الانثى . رأسه مخروطي الشكل . عيناه صغيرتان . حنكه كامل التسنين في الفكين . قائمتاه الاماميتان رباعيتا الاصابع اما الخلفيتان فخماسيتها . جلده مالس القشار . ثوبه العلوي مدبج ومزركش ومسنج بالاسمر والاخضر والاصفر والاسود . مدبه الى الكلسة الطحلاء تتوسطها جدة حمراء تمتد من الزور الى المزرق || يتميز بثقل الهمة . يألف الينابيع والمناقع . قوته الحشرات والقشريات والرخويات || يعتبر من القوازب المفيدة النافعة .

٢٩٥٧٣ - نِيُوجِين **Néogène** (F).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الثالثي المعروف ايضاً بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر الميساني والعصر البيساني || تتميز هذه الحقبة بتطور النبوت وبارتقاء العظم ، بوجه عام ، الى الحالة الحاضرة . كما وانها تشهد ، في الزمن الاخير منها ، ظهور اول انسان على الارض او اول شبيه بالانسان .

٢٩٥٧٤ - نيوفوسيه ٥ **Neovossia** (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة التنخريات . بوغه يحمل في اطرافه خيوط مشيجية شفافة . انتاش بوغه يتميز بدعيات مخروطية الشكل تحمل العديد من البويغات الهلبية الضمية التجميع || انواعه المؤذية قليلة الضرر لا تستوجب العناية


٢٩٥٧٥ - نِيُولِيثِيّ ٥ **Néolithique**(F). **Neolithic**(E).

نيوليّي او العصر النيوليّي هو زمن الحجر المصقول .




نيوت مبذول











٢٩٥٧٦ - هَابِط ، وَابِط

Descendant (F). Descending (E).

هو نقيض الصاعد .

٢٩٥٧٧ - هَاتِك Hétérophylle (F). Heterophyllous (E).

نعت تعريفي يوصف به كل نبات لانظامي الاوراق تركيباً وشكلاً وارتكازاً .

٢٩٥٧٨ - هَاجَة Grenouille femelle (F). She-frog (E).

الضفدعة الانثى . ج هاجات . تصغيرها هويجة وهييجة .

٢٩٥٧٩ - هَاجِرَة Méridien (F). Meridian (E).

الخط الرئيسي الذي يرتكز عليه قياس درجات الطول .

٢٩٥٨٠ - هَاجِنَة الهاجنة هي النخلة تحمل صغيرة .

٢٩٥٨١ - هَاذ Ampelopsis (S).

عترة من الجفنة العذراء . انواعه المعروفة ١٢ تتميز بحوالقها البسيطة الخالية من الاطباب الحجمية وبمحاضن مبيض ازهارها القدحية الشكل . واحدته هاذة . || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٢٩٥٨٢ - هَاذَة شَرْقِيَّة Ampelopsis orientalis (S). Vigne vierge du Proche-Orient (F).

نوع من الهاذ التزييني . مهده الشرق الاوسط . جنبته دغلية الشكل تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها ريشية . وريقاتها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٤ . نصلها مالس البشرة على صفحتيه . ازهارها رباعية الاجزاء. ازهرارها يستمر طوال شهر آب .

٢٩٥٨٣ - هَاذَة قَلْبِيَّة الوَرَق

Ampelopsis cordata (S). Vigne vierge à feuilles en cœur (F).

نوع من الهاذ التزييني . جنبته مدادة عارشة تطول من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها قلبية الشكل ، قليلة التفصيص تطول وتعرض من ٥ الى ١٢ سم. نصلها رقيق الصفحة ، اخضر اللون ، عادم الحمل || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٥٨٤ - هَاذَة كَبِيرَة الوَرَق *

Ampelopsis megalophylla (S). Vigne vierge à grandes feuilles (F).

نوع من الهاذ التزييني . جنبته دغلية الشكل تعلو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها ريشية التركيب . وريقاتها كبيرة القد بيضية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. نصلها مالس الصفحة العليـــا ، خملي السفلى ، احمر العروق والاعصاب . ازهارها صيوانية التجميع . بزورها سود . ازهرارها يستمر طوال شهر تموز .

٢٩٥٨٥ - هَاذَة مُشَجِّرَة Ampelopsis arborea (S). Vigne vierge arborescente (F).

نوع من الهاذ التزييني . شجيرته منتصبة تعلو نحو ٥ امتار . اوراقها ريشية التفصيص، نصلها مالس الصفحة العليا خملي السفلى . ازهارها خماسية الاجزاء || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٥٨٦ - هَاذَة هَاتِكَة

Ampelopsis heterophylla (S). Vigne vierge à feuilles variables (F).

نوع من الهاذ التزييني . جنبته عارشة تطول من ٥ الى ٦ امتار . ساقها وفروعها جؤوية اللحاء . اوراقها هاتكة لا قياسية التفصيص الذي يراوح من ٣ الى ٥ ، نصلها مالس الصفحة العليا ، خملي السفلى . بذورها الى الزرقة الزاهية . ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .



هاذة كبيرة الورق

٢٩٥٨٧ - هَاذَة هَلاهِلِيَّة الوَرَق

Ampelopsis aconitifolia (S). Vigne vierge à feuilles d'aconit (F).

نوع من الهاذ التزييني . جنبته عارشة تطول من ٥ الى ١٠ امتار . فروعها دقيقة ، جؤوية اللحاء في اول عهدها . اوراقها اصبعية الشكل لاقياسية التفريض الذي يراوح من ٣ الى ٥ ولا متساوية التسكيم الذي يطول من ٥ الى ٨ سم . نصالها مالسة الصفحة ، عابقة الخضار ، مسننة الحافة . زورها برتقالية اللون || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٨٨ - هَاذَة يَابَانِيَّة Ampelopsis japonica (S).

Vigne vierge du Japon (F)

نوع من الهاذ التزييني . جنبته عارشة تطول نحو ٧ امتار . جذعها رافخ السنخ والارومة . اوراقها كبيرة القد، لاقياسية التفريض السكمي، الذي يراوح من ٣ الى ٥، نصلها عابق الخضار اللامع || ازهرارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٩٥٨٩ - هَارِب Déversoir (F). Overflow (E).

الثغرة المعدة لتصريف الفائض من المياه .

٢٩٥٩٠ - هَازِبَا ، هَازِبَى Athérine (F).

هو الحساس ، سمكة صغيرة القد مأكولة ، اطلبه .

٢٩٥٩١ - هَازِجَة

Acrocephalus, Calamoherpe (S). Rousserolle (F). Sedge warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه المعروفة كثيرة العدد جميعها صغيرة القد تتميز باجنحتها المستطيلة الذربة الاطراف . اذنابها رتاجية الريش مخروطية الشكل . مناقيرها مستعرضة القاعدة ، مدببة الملاقط || تألف المناقع والضفاف والمقاصب والرياض . قوتها الحشرات والهوام اخصها اليعاسيب والنعر والبعوض || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٥٩٢ - هَازِجَة البَطَائِح *

Acrocephalus palustris, Calamoherpe palustris (S). Rousserolle verderolle, Verderolle (F). Marsh warbler (E).

نوع من الهوازج ، صغيرة القد تطول نحو ١٤ سم . ظهرها الى الطحلة الزيتونية المواج . بطنها الى الصفرة . زورها الى البياض الاكدر . تألف الاماكن الرطبة والمناة وضفاف الماء . تدثن في الدغل وفي الشجيرات المتدونة . حضنتها تراوح من ٤ الى ٥ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوماً .

٢٩٥٩٣ - هَازِجَة السُّعْد

طائر من الهوازج يدعى ام نوح ، اطلبها .

٢٩٥٩٤ - هَازِجَة القَصَب * ، خَنشَع

Acrocephalus arundinaceus, Calamoherpe turdoïdes (S). Rousserolle turdoïde, Grive de rivière (F). Great reed warbler (E).

طائر من الهوازج . طولها يراوح من ١٩ الى ٢٠ سم . ظهرها الى الصهبة الصفراء المواج . بطنها الى البياض الاشقح . زورها ابيض اغبر . جوشها الى الكهبة المسنجة بالاسمر . تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . تألف المقاصب والاجام . تدثن عشها على القصب . تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٢٩٥٩٥ - هَازِجَة المَاء *

Acrocephalus paludicola(S). Phragmite aquatique(F). Aquatic warbler (E).

طائر من الهوازج ، صغير القد طوله نحو ١٣ سم . ظهره اغبر اللون مجذع بالاسمر . بطنه الى البياض الخطي يعلوه تسنيج اكهب || يألف ضفاف الانهر والبحيرات ويجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى .

٢٩٥٩٦ - هَاصَّة Œil de l'éléphant (E).

حمي عين الفيل .

٢٩٥٩٧ - هَاضُوم ، هَضَّام Digestif (F). Digestive (E).

هو ما له قوة الهضم التي تحوّل الاغذية وتجعلها قابلة للتمثيل كالعصارات الهضامة ...

٢٩٥٩٨ - هَافَ هاف ورق الشجر : سقط .

٢٩٥٩٩ - هَاقِل ٥ * Alactaga (S). Alactaga (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة اليربوعيات . انواعه عديدة موطنها الشرق العربي ومصر وايران والتركستان والتبت || شكله شكل الجرذ . طوله نحو ٢٠ سم . وذنبه ٢٧ . رأسه صغير القد . عيناه كبيرتان . اذناه مستطيلتان . طول جرامزه الخلفية يبلغ اربعة اضعاف الامامية || ثوبه الى الصفرة الرملية يعلوها مواج اصهب . بطنه الى البياض . ذنبه صناني اللون اما الخصلة فبلقاء || يألف الاراضي الطينية . جحره فسحة رحبة يحفرها على عمق ٦٠ او ٧٠ سم . يمضي فيها بياته الشتوي؛ مدخلها نفق طويل متعرج اما مخرجها فنفق مستقيم معتدل الانحدار || قوته المواد النباتية على اختلاف اشكالها وانواعها || اناثه تحمل ثمانية اطباء وتضع من ٤ الى ٦ ادراص على ثلاث مرات في السنة .

٢٩٦٠٠ - هَال ، هِيل ، هِيلبُوَا ، قَاقُلَّة ، شَوْشَمَة ، شَوْشَمِير

Amomum (S).

Amome (F). Cardamoms (E).

جنس نباتات جذمورية طبية عطرية برية وزراعية من سبط الهاليات وفصيلة الزنجبيليات . انواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة || جذاميرها لبوبية التركيب . سوقها منتصبة عادمة الفروع . اوراقهـا غمدية الانتشاب متعاقبة . ازهارها سنبلية التجميع او عثكولية . ثمارها جراء ثلاثية الاخبية . بذورها تدعى حب الهال يستخرج منها ادهان عطرية طيارة كانت فيما مضى من اشهر الطيوب المستعملة في التحنيط || لبوب جذاميرها وبذورها وادهانها هاضمة ومنبهة للقلب وللقوة الجنسية ، مضادة للتشنج ، طاردة للرياح ، مسكنة للمغص ومدرة للطمث .

٢٩٦٠١ - هَال جَاوَا ، قَاقُلَّة مُجَنَّحَة

Amomum maximum (S). Cardamome ailé de Java (F). Java cardamoms (E). Java Cardamomen (D). Cardamomo di Giava (I).

نوع من الهال التابلي الشائع الاستعمال، تكثر زراعته في بلاد جاوا . ساقه رفيعة ، اوراقه كبيرة القد ، بذوره جيدة الصنف وافرة الادهان العطرية الطيارة .



هازجة البطائح



هازجة القصب




هازجة الماء



هاقل


هال حبشي


هال حماما


هال ذكر


هاليزة


هاميليا

٢٩٦٠٢ - هَال حَبَشيّ * ، قَاقُلَّة حَبَشِيَّة
Amomum angustifolium (S). Amome de Madagascar (F). Madagascar cardamoms (E). Madagascar Cardamomen (D). Cardamomo maggiore, C. massimo (I).
نوع من الهال الزراعي الشائع الاستعمال في جزيرة مدغشكر . اوراقه عصفية النصل الضيق . لبوب جذاميره تابل مشهور . بذوره وافرة المواد الدهنية العطرية المتوسطة الصنف .

٢٩٦٠٣ - هَال حَمَامَا * ، حَمَامَا ، قَاقُلَّة عَنْقُودِيَّة ، أمُوْمن
Amomum cardamomum (S). Amome cardamome (F). Cardamon (E). Cardamomen (D). Cardamone, Cardamomo, Amomo (I).
ويعرف ايضاً بالهال العنقودي . نوع من الهال الجيد الصنف تكثر زراعته في الهند الصينية . ازهراره عنقودي التجميع . بذوره جيدة الصنف شائعة الاستعمال وافرة المواد الدهنية العطرية .

٢٩٦٠٤ - هَال ذَكَر * ، قَاقُلَّة ذَكَرِيَّة ، خَيْربُوا
Amomum melegueta (S). Méléguette, Méliguette, Graines de paradis (F). Meleguetta-pepper, Grain of paradise (E). Malagettapfeffer (D). Grana paradisi, Semi di paradiso (I).
نوع من الهال ، تكثر زراعته في بعض مناطق افريقية الشرقية والوسطى . اوراقه مستطيلة النصل الضيق . بذوره متوسطة الصنف والمواد العطرية .

٢٩٦٠٥ - هَال صَغير ، قَاقُلَّة صَغِيرَة ، حَبَهان
Elettaria cardamomum (S). Cardamome petit (F). Bastard cardamon, Lesser cardamom (E). Kleine Kardamomen (D). Cardamomo minore (I).
نوع من الهال الجيد الصنف ، تكثر زراعته في سرنديب وملبار . ساقه واوراقه صغيرة القد . ازهراره سنبلي التجميع . بذوره وافرة المواد الدهنية العطرية الفاخرة الصنف .

٢٩٦٠٦ - هَالَة
Halo
دائرة مضيئة تحيط بالقمر سببها انكسار النور الذي يخترق بلورات الجليد المتعلقة في الغيوم العالية البعيدة . اما الدارة التي تحيط بالشمس فتدعى طفاوة .

٢٩٦٠٧ - هَالُوْجَة ، قُرَيْنَة
Halogeton (S).
Halogète, Halogéton (F). Saltwort (E). Salzkraut (D). Alogeton (I).
جنس نباتات برية وزراعية من السمرانيات وفصيلة السرمقيات . انواعه ستة منها الاعشاب والجنيبات . سوقها وفروعها زباء اللحاء . اوراقها لحمية متعاقبة . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز جميلة الشكل || اشهر انواعها الهالوجة الزراعية المأكولة .

٢٩٦٠٨ - هَالُوك رِيْحِيّ
Phélipée d'Egypte (F).
هو الطرثوث المصري ، اطلبه .

٢٩٦٠٩ - هَالُوك شَرْقِيّ
Clandestine du Levant
هو الطرثوث الاحمر ، اطلبه .

٢٩٦١٠ - هَالُوك لُصَيْقِيّ
Orobanche caryophyllacea (S). Orobanche du gaillet (F). Clove scented broom-rape (E). Nelkensommerwurz (D). Erba scalogna, Succiamele garofanato (I).
نوع من الجعفيل يتطفل على الغاليون وعلى معظم نباتات الفصيلة الباذنجانية ، ساقه غليظة جؤوية اللون . ازهاره كبيرة القد متراكبة الالوان فيها الابيض والاصفر والبرتقالي والاحمر والازرق . بزوره ذرية القد مستديرة الشكل حنطية اللون تحتفظ بقوة انباتها نحو عشر سنوات .

٢٩٦١١ - هَاليَّات ، قَاقُلِيَّات
Amomées (E).
سبط من فصيلة الزنجبيليات ، اشهر اجناسه الهال .

٢٩٦١٢ - هَاليزَة * ، هَاليزِيَة ، لَعَل
Halesia (S). Halésie, Halésier (F). Silver bell-tree, Snowdrop tree (E). Schneeglöckchenbaum (D). Alesia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الاصطركيات . انواعها ستة جميعها اشجار وشجيرات متوسطة القد . سوقها منتصبة متقاربة الفروع . اوراقها عابلة ، معنقة ، متعاقبة . نصلها بيضي الشكل مسنن الحافة . ازهارها محورية الارتكاز ، ضمية التجميع ، عديدة الاسدية ، مستطيلة الزناد . ثمارها جراء مجنحة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٦١٣ - هَاليزَة ثُنَائِيَّة الجِنَاح
Halesia diptera (S). Halésie à 2 ailes (F).
نوع من الهاليزة التزيينية . شجرتها تعلو نحو ١٥ م . اوراقها بيضية الشكل تطول نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ١٠ سم . نصلها جامد الوبر ، اخضر الصفحة العليا ، خلي السفلى . ازهارها بيضاء اللون تطول من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٢ الى ٥ سم . ثمارها جراء ثنائية الجناح وشعية الشكل تطول من ٤ الى ٥ سم || ازهرارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٩٦١٤ - هَاليزَة رُبَاعِيَّة الجِنَاح
Halesia tetraptera (S). Halésie à 4 ailes (F).
نوع من الهاليزة التزيينية ، شجرتها تعلو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها اهليلجية الشكل سنانية الزام الأخير . نصلها جامد الوبر الدقيق ، اخضر الصفحة العليا خلي السفلى . ازهارها متدلية ، ثلاثية التجميع ، بيضاء اللون ، صغيرة القد . ثمارها جراء رباعية الجناح مخروطية الشكل تطول من ٤ الى ٥ سم . || ازهرارها يستمر من اذار الى ايار .

٢٩٦١٥ - هَامَة
Effraie commune (F).
هي البغة ، اطلبها ج . هام وهامات . قال ذو الرمة :

قد أعسف النازح المجهول معسفه
في ظل اخضر يدعو هامة البوم

٢٩٦١٦ - هَامِرَة ، مِهْشَرَة
Trayeuse mécanique
عدة مجهزة باربع شفاطات تستخرج الحليب من ضرع البقرة وتنقله الى وعاء الحفظ المحكم السد .

٢٩٦١٧ - هَامِن
Marcescent (F).
Marcescent, Withering (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات او جزء من النبات يكون في حالة الهمن .

٢٩٦١٨ - هَامِيّ
Apical
نعت تعريفي يوصف به كل عضو مركزه الذروة .

٢٩٦١٩ - هَامِيلْيَا *
Hamelia (S). Hamélie (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة ١٠ ، اعطانها المناطق الاستوائية الاميركية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية النصل . ازهارها

كبيرة القد ، جميلة الشكل ، سنبلية التجميع ، تاجية الارتكاز . ثمارها نووية غير مأكولة || اشهر انواعها الماميليا الزباء الورق ويسمونها قاتلة الجرذان . ازهارها حمراء اللون ، ثمارها جمحالية المادة تقضي على الجرذان .

٢٩٦٢٠ - هَبّار ، رَصين ، قِرْد مُقَدَّس

Semnopithecus (S). Semnopithèque (F). Solemn apes, Simpaï (E).

جنس قرود من فصيلة الهباريات تدعى القرود المقدسة لان الهنود لا يمسونها وقد يجلونها || انواعه كثيرة العدد . اجسامها رشيقة ، نحيلة ، متوسطة القد . اذنابها مستطيلة . اثوابها ناعمة الشعر . جباهها مكللة بحتار من الهلب الاسود . موطنها الهند وجوارها . اقليمها يمتد من الشط الى ارتفاع ٤٠٠٠ م. || تعيش على الاشجار . قوتها المواد النباتية من الثمار والبزور والجذور الى البراعم والنوامي || اناثها تضع من جرو الى جروين || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٩٦٢١ - هَبّار أَنْتِلُّوس* ، قِرْد الهِند المُقَدَّس

Semnopithecus entellus (S). Semnopithèque entelle, Entelle, Singe saint des Hindoux, Houleman, Houneman, Mandi, Mabus (F). Hanuman, Hoonuman, Entellus (E).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٦٠ سم . وذنبه ٩٦ سم . ثوبه اغبس اللون ، مستطيل الشعر . وجهه اسود البشرة . حتار جبهته اسود الهلب المنتصب || موطنه شمال الهند حتى حدود السند والبنجاب . يعيش جماعات متوسطة العدد . يفضل الغابات والاحراج الظليلة على مجاري الماء . يقترب من الدساكر والبيوت الآهلة || قوته الثمار والحبوب يأخذها اينما كانت .

٢٩٦٢٢ - هَبّار حَمَلايا

Semnopithecus schistaceus (S). Semnopithèque de l'Himalaya, S. ardoisé (F).

نوع من الهبار . جسمه يطول نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الربدة . شعره كثيف وطويل . ظهره عابق اللون يعلوه مواج جؤوي . وجهه اسود البشرة . حتار جبهته اسود الهلب المنتصب . اذناه صغيرتان . ذنبه يطول نحو ١٠٠ سم . وينتهي بخصلة جثلة . موطنه حملايا وبلاد الكشمير . اقليمه يمتد من ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٣٦٠٠ م.

٢٩٦٢٣ - هَبّار دُوك ، هَبّار نيمَس ، دُوك

Semnopithecus nemaeus (S). Semnopithèque douc, Douc (F).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٥٠ سم ، ثوبه متباين الالوان . رأسه واطراف يديه ورجليه سود . وجهه اصفر . عنقه وساعداه وفخذاه الى الجؤوة . ذقنه وصدره وذنبه بيض . بطنه اغبر . ظهره الى الربدة || موطنه غابات الكوشنشين . جماعاته كثيرة العدد ، مؤذية ، تتلف كل زراعة تصل اليها .


٢٩٦٢٤ - هَبّار فَيْري

Semnopithecus phayrei (S). Semnopithèque de Phayre (F).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٥٨ سم . ثوبه رمادي اللون ، عابق الظهر . رأسه عرفي الشعر الاسمر . بطنه وبواطن يديه ورجليه الى البياض الاغبر . كتفاه الى الفضة . ذنبه ابيض اللون ، اسمر الطرف ، يطول نحو ٧٦ سم || يألف الغابات الكثيفة الاشجار واجام الخيزران . قوته الثمار والحبوب والبزور والجذور .

ومن انواع الهبار المعروفة نخص بالذكر :

هبار القم	S. obscurus (S). S. obscur (F).
هبار بودن*	S. Budeng (S). S. maure, Budeng (F).
هبار جرمان	S. Germani (S). S. de Germain (F).
هبار جوني	S. Johni (S). S. des Nilagiris (F).
هبار دبي	S. ursinus (S). S. ourson (F).
هبار شائب	S. senex (S). S. blanchâtre (F).
هبار متوّج	S. mitratus (S). S. mitré (F).
هبار ملالوف	S. melalophus (S). S. mélalophe (F).


هبار انتلوس

٢٩٦٢٥ - هَبّارَة ○

Scolecotrichum (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة الطحليات . جربه الكنيدية اسطوانية قصيرة تعلوها كنائد صولجانية ضعيفة التماسك ثنائية الخلية || انواعه قليلة العدد والاذى اعرفها هبارة النجيليات .

٢٩٦٢٦ - هَبّارَة النَّجيلِيّات ○

Scolecotrichum graminis (S).

فطر مجهري يركب بعض النجيليات البرية والكلائية فيشوه الاوراق دون ان يؤذيها || مظهره الخارجي بقع صغيرة تركب نصل العصف ثم تتسع وتمتد فيبلغ طولها نحو ٣٠ م. تبدو شقراء اللون او سمراء ثم تعبق بينما يبيض حتارها .


هبار بودن

٢٩٦٢٧ - هَبّارِيّات ، رَصينات

Semnopithecidae (S). Semnopithécidés (F). Semnopithecidae (E).

فصيلة قرود من سفليات المنخرين تشمل اربعة اجناس : الهبار والهوبر والزيك والقطروب .

٢٩٦٢٨ - هَبّاش ○*

Homola (S). Homole (F). Homola (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الهباشيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها شبه مجنية الشكل ، تطول من ٤ الى ٨ سم . قوائمها مستطيلة ، قليلة الغلاظة باستثناء الزوج الاول الملقطي الاطراف ، الكثير التسنين الشائك والزوج الاخير الذي يتمركز في كتفي الظهر والذي يتميز بالصغر والدقة والتواء الاطراف . اثوابها دائماً حمراء اللون يعلوها مواج يراوح من الصناني الى الجؤوي || لحومها مأكولة .


هبّاش

٢٩٦٢٩ - هَبّاشِيّات

Homolidae (S). Homolidés (F). Homolidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل ، حاملات القوائم . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || جميعها متوسطة القد الذي يراوح من ٤ الى ٨ سم . تتميز بصغر وقصر الزوج الاخير من القوائم الذي يتمركز في كتفي الظهر || اشهر اجناسها واعمها انتشاراً الهباش .

٢٩٦٣٠ - هَبّال ○* ، وِسْتِيتي ، مَرْمُوزَة ○

Hapale (S). Ouistiti, Marmoset (F). Marmoset, Ouistiti (E).

جنس قرود امريكية من فصيلة القرود الدبية . انواعه ٧ موطنها حوض الامازون والبلاد المجاورة || اجسامها صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم


هبال

الوثير. رؤوسها مستديرة. اذناها مرودية الوبر. اذنابها مستطيلة جثلة || جميعها شاجرة تألف الغابات والاحراج البعيدة والقريبة من العمران. قوتها الثمار والحشرات. اخلاقها هنية، رضية. تألف حياة الدجن وتتعلق باصحابها.

٢٩٦٣١ - هَبَال
شجر تعمل منه السهام. الواحدة هبالة.

٢٩٦٣٢ - هُبَايَة Ecorces sèches (F). Dry peels (E).
هباية الشجر: قشرها الناشف.

٢٩٦٣٣ - هِبَة Legs (F). Legacy, Bequest (E).
هو كل موهوب في وصية مكتوبة.

٢٩٦٣٤ - هَبَج Broussin (F).
ورم يعتري لحاء سوق واغصان وافناد الشجر، سببه الصقيع او بعض الجراثيم.

٢٩٦٣٥ - هَبْد، هَبِيد Graines de coloquinte (F).
Seeds of the colocynth (E).
هو حب الحنظل الواحدة هبيدة.

٢٩٦٣٦ - هُبْر Filasse (F).
هو المشاقة، اطلبها.

٢٩٦٣٧ - هَبْر Diacope rivulata (S).
سمكة من الشطف وفصيلة الفرخيات. جسمها كبير القد مبطط الشكل. طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وعرضها من ٤٠ الى ٤٨ سم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية المواج. لحمها مستحب الطعم مرغوب فيه. اعطانها فسيحة الارجاء تمتد من البحر الاحمر الى بحار استراليه.

٢٩٦٣٨ - هَبَرْلِيَة *ه Haberlea (S).
Haberlée (F). Haberlea (E).
عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الجسنريات. منبتها يمتد من الشرق الادنى الى البلقان. ترغب في المواقع الصخرية. ساقها جدعة. شمراخها الزهري يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها اهليلجية مقطومة. نصالها جلدية مسننة الحتار. ازهارها ليلكية تطول نحو ٥ سم. قطرها ٤ سم. بتلاتها خلية || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٩٦٣٩ - هَبْرُوزِيَة ه Habrosia (S). Habrosie (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة القرنفليات. انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها نحيلة فرعاء. اوراقها صغيرة، متعاقبة، شبه مخروطية الشكل. ازهارها صغيرة وردية اللون. تنويرها ربيعي.

٢٩٦٤٠ - هَبْرُوزِين أَسْبَد *ه
Habrosyne derasa (S). Habrosyne rasé (F).
Habrosyne derasa (E).
حشرة من فصيلة الشمروقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرقتها تعيش على اوراق العوسج || جسمها وشي الشكل يطول نحو ١٣ م. بسطتها نحو ٣٨ م. رأسها احمر اللون. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان. مرشفها مستطيل ملتف. جوشنها وبطنها الى الحنطي الاحمر || روشناها الاماميان الى الحنطي الاحمر يعلوه تبقيع تبني وزركشة كستنية ورقشة طحلاء. روشناها الخلفيان الى الحنطي الاطحل. حتارها اكلف. اهدابها الى الشقحة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً لطخاً لامتائلة الحجم على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٧ م. جسمها شبه اسطواني الشكل مستغلظ المقدم، مستدق المؤخر. ثوبها الى الطحلة السمراء يعلوها تجذيع معترض اخضر اللون يمتد على الجانبين من السكمة البطنية الثالثة الى التاسعة. رأسها شديد السمرة ومدبها ورواجبها || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٢ اسبوعاً ينقضي ضمن غلاف رقيق شفاف في الجثالة او تحت الاوراق الساقطة.


٢٩٦٤١ - هَبْرِيس Hoplopteronus (S).
Hoploptéron (F). Hoplopteronus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الاوليميات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار الصين || اصدافها صغيرة الماعة، مردنية الشكل، محلزنة، مجنحة اللوالب، زاهية الالوان الفاتحة.

٢٩٦٤٢ - هَبْس Matthiola graeca (S).
Matthiole maritime (F).
نوع من المنثور البري، نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات. منبته تهام حوض البحر الابيض المتوسط، من اليونان الى لبنان || ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متعاقبة، سنانية النصال الضيقة الزباء. ازهاره عنقودي التجميع، طرفي الارتكاز. ازهاره ذكية العرف عديدة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والوردي والابيض والاصفر || تنويره يستمر من اذار الى تموز

٢٩٦٤٣ - هَبْسِيت *ه Hypsipetes (S).
Hypsipète (F). Hypsipetes (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكميتيات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها يمتد من الهند الى الصين وبعضها يعيش في الحبشة ومدغسكر. ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. تألف الغابات وضفاف مجاري الماء. قوتها الحشرات المختلفة والهوام || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالبلابل، اطوالها تراوح من ١٧ الى ٢١ سم. رؤوسها معتدلة الحجم. مناقيرها مخرزية ذربة. اجنحتها ذلقة. اذنابها مستطيلة، فارقة الاطراف. اثوابها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود الاحم اللامع والكستني الاشقح والرمادي الازرق المواج ... || تدثن اعشاشها في الاشجار الرفيعة القريبة من مجاري الماء. اناثها تحضن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول. الذكور تتناوب مع الاناث في الحضن.

٢٩٦٤٤ - هَبَع Ane noir (F). Black ass (E).
هو الحمار الاسود.

٢٩٦٤٥ - هِبِّل * Strelitzia (S). Strélitzie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات. انواعه المعروفة ٦ جميعها من نباتات البلاد الحارة. سوقها ليفية متراكبة الانابيب. اوراقها معنقة، كبيرة القد، ثنائية التصفيف، متقابلة النصال. ازهارها خنثوية. تزرع للتزيين || اشهر انواعه ما يلي.


هبرلية


هبروزين أسبد


هبسيت


هبل

٢٩٦٤٦ - هبّل الملكة Strelitzia reginae (S). Strélitzie de la reine (F).

نوع من الهبل التزييني، يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه مستطيلة الاعناق. نصلها جامد الصفحة المتمعجة الاطراف، لونه الى الخضار البحري. ازهاره كبيرة القد، ذهبية الفصل، سمنجونية البتلات.

٢٩٦٤٧ - هبّل صغير الورق Strelitzia parvifolia (S). Strélitzie à petites feuilles (F).

نوع من الهبل التزييني، يعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقه اسلية الشكل، عادمة العنق، عابقة الخضار. ازهاره متوسطة القد، ارجوانية الفصل، بنفسجية البتلات.

٢٩٦٤٨ - هبّل قيصري Strelitzia augusta (S). Strélitzie auguste (F).

نوع من الهبل التزييني، يعلو من ٣ الى ٦ امتار اوراقه كبيرة القد معنقة. اعناقها تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم، ونصالها من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وهي اهليلجية الشكل، قلبية القاعدة، شديدة الخضار العابق. ازهاره كبيرة القد، بيضاء اللون.

٢٩٦٤٩ - هبلع Lévrier (F). Greyhound (E).

هو الكلب السلوقي او السلاقي، مستطيل الجسم الدقيق الاهيف. يتميز بخفته وبسرعة عدوه. يستعمل في صيد الغزال.

٢٩٦٥٠ - هبلود * Hapaloderma (S). Hapaloderme (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من المتسلقات وفصيلة الطرغونيات موطنه بعض مناطق افريقية الحارة. يألف الغابات الرطبة. ملجئه الحياتي زوجي. قوته الحشرات على اختلاف انواعها وبعض الثمار العنبية || جسمه متوسط القد، يطول نحو ٣٢ سم. ثوبه الى الخضار الذهبي المواج. زوره وردي اللون. بطنه الى الشهبة. يتميز بكثافة سباله وبكبر ذنبه الذي يشبه المروحة. جناحاه معتدلا الطول، ذلقا الاطراف || يدثن عشه في صدوع الاشجار الهرمة. الانثى تحضن نحو اربع بيضات على ثلاث مرات في الحول. الذكر يؤمن لها الغذاء.

٢٩٦٥١ - هبلید Haliplus (S). Haliple (F). Haliplus (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة الهبليديات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة، شبه اهليلجية الشكل، مدببة المؤخر، تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها صغيرة، مستعرضة. عيونها ناشزة. قرونها الاستشعارية خيطية. تآشيرها وفكوكها وملامسها صغيرة. كواسلها محدبة. اغمادها محدبة، لاحقة، شبه مجنية الشكل، نحيلة التخديد. قوائمها نشيطة. اثوابها مبقجة || تألف المناقع والبحيرات التي تكثر فيها الاعشاب المائية. قوتها كل ما تستطيع قنصه من دويبات.

٢٩٦٥٢ - هبليديات ° Haliplidae (S). Haliplidés (F). Haliplidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناقع واهوار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، شبه بيضية الشكل، مدببة المؤخر، تطول من ٢ الى ٥ م. رؤوسها صغيرة، مستعرضة. عيونها ناشزة. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من عشر فصل. كواسلها محدبة، مستعرضة. اغمادها لاحقة، نحيلة التخديد. قوائمها نشيطة || جميعها مفترسة وغاطسة. تعيش بين النباتات المائية قرب الشطوط وعلى الضفاف في فصل الصيف || اشهر اجناسها الهبليد.


هبلود

٢٩٦٥٣ - هبنارية Habenaria (S). Habenaire (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السحلبيات. انواعه نحو ٤٠٠ معظمها امريكي المنبت. اقاليمها المناطق الحارة والمعتدلة. بعضها زراعي تزييني. اشهرها الهبنارية الثنائية النصل.

٢٩٦٥٤ - هبنارية ثنائية النصل، زراوندي ابيض Habenaria bifolia (S). Habenaire bifoliée, Orchis blanc (F). Butterfly orchis, Fringed orchis (E). Kleine Stendelwurz (D). Orchide bianca (I).

نبات عشبي تزييني معمر. جذوره درنية حنزابية الشكل. اوراقه قرصية ملعقية ثنائية النصل. ازهاره جميلة الشكل، بيضاء اللون، سنبلية التجميع، ترتكز على شمراخ قرصي الانتشاب.


هبنق

٢٩٦٥٥ - هبنق * Hypnum (S). Hypne (F). Feather moss (E). Astmoss (D). Ipne (I).

جنس نباتات طحلبية من الصرخبيات. انواعه المعروفة نحو ٢٠٠، سوقها نحيلة مدادة متفرعة. اوراقها دقيقة متراصة متتابعة تلحف السوق بكاملها || وهي تعيش وتنمو في التراب وعلى الصخور وجذوع الاشجار. تستعمل للتزيين وتستعمل خاصة في صر الآنية الخزفية والبلورية لوقايتها من الكسر.

٢٩٦٥٦ - هبنيس °* Hipponyx (S). Hipponyce (F). Hipponyx (E).


جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفصيلة الهبنيسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الهادي. بعضها يعيش على الاصداف المهجورة والبعض الآخر على الصخور || اصدافها مخروطية وحيدة المصاريع قريبة الشبه بالقرن القصير المدبب الطرف. اجسامها بيضية الشكل. رؤوسها مكورة. لوامسها مخروطية. عيونها كبيرة ترتكز على قواعد اللوامس. خياشيمها نظامية. ارجلها وحيدة كبيرة مححجية.


هبنيس


٢٩٦٥٧ - هبنيسيات ° Hipponycidae (S). Hipponycidés (F). Hipponycidae (E).


فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد. اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش قرب الشطوط || اصدافها قريبة الشبه بالحافر وبالقرن القصير. سفاط الصدفة يتطور مع العمر فيصبح كالنضوة || اعرف اجناسها واشهرها الهبنيس والمترولة.



هبور


هبون احدب


هبون المصاحف


هبون مختلس


هبون ملطخ


هيبال الجنجل

٢٩٦٥٨ - هَبْوَة ذَهَبِيَّة o

Aspergillus flavus, A. sulfureus (S).

فطر مجهري من عمارة الهبويات يركب حب الذره وبزور القنب عند انتاشها في الاراضي الرطبة فيعطبها وقد يسيء الى نموها وانتاجها .

٢٩٦٥٩ - هَبْوَة سَوْدَاء o

Sterigmatocystis nigra (S). Smut (E).

فطر مجهري من عمارة الهبويات يسبب الدفن الاسود الرخو في بعض الثمار ومنها التين والبرتقال والليمون . يسمونه في الولايات المتحدة (كليفورنيه) مرض السموت «Smut» .

٢٩٦٦٠ - هَبْوَة طَحْلاء o

Aspergillus glaucus, A. ochraceus (S).

فطر من الهبويات يصيب ثمار البرتقال والفراسكين والليمون.

٢٩٦٦١ - هَبُّور

الهبور هو اصغر الذرّ . وهو عصافة الزرع الذي يؤكل .

٢٩٦٦٢ - هَبُور o* Zodarius (S).

Zodarion (F). Zodarius (E).

نوع من العناكب القانصة الساعية رباعيات الزوايا والمشاتن ينتمي الى فصيلة الهبوريات || جسمه صغير القد يطول نحو ٧ مم. عند العنكب ونحو ١٢ مم. عند العنكبة . صدراسه صغير الجرم ، فحمي اللون . عيناه زنميتان . شيسفاه صغيران ذربان . فكاه مستطيلان منعقفان . جرامزه مستدقة الاطراف ، كثيرة الهلب . بطنها كبير الجرم اسود اللون تعلوه اربع لطخ بيض واربع نقط سود || مسرحه دجوي . يبيت في النهار تحت سعنة تلنسوية الشكل ينسجها بين الحجارة || يسعى وراء قنصه ركضاً . قوته الحشرات الصغيرة والذباب والهوام || يعتبر من الدويبات النافعة اللامؤذية .

٢٩٦٦٣ - هَبُورِيَّات o Zodariidae (S).

Zodariidés (F). Zodariidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || جميعها مفترسة قانصة صغيرة القد او متوسطة ، معتدلة الجرامز المستدقة الاطراف . اثوابها قاتمة تراوح من السمرة الى السواد الفحمي . شعمها متينة الحبك تنسجها في كل مكان تألفه || اشهر انواعها الهبور .

٢٩٦٦٤ - هُبُوط Dévaluation (F). Devaluation (E).

الهبوط اسقاط قيمة النقد .

٢٩٦٦٥ - هُبُوط Décrue (F). Fall of water (E).

انخفاض مستوى المياه الجارية وقدر هذا الانخفاض .

٢٩٦٦٦ - هَبُون أَحْدَب o*

Gibbium psylloïdes (S).

حشرة من الهبونيات . طولها نحو ٣ مم. جسمها محدودب الشكل . ثوبها امغر اللون ، عسلي المواج . قوائمها وقرونها الاستشعارية مستطيلة . تعيش في البيوت والمخازن . قوتها المواد العضوية الجافة من اي نوع كانت .

٢٩٦٦٧ - هَبُون المَصَاحِف o*

Niptus hololeucus (S).

حشرة من الهبونيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى الحنطي تعلوه زغبة صفراء اللون ذهبية المواج . تعيش في البيوت والمكاتب بين المصاحف والكتب القديمة .

٢٩٦٦٨ - هَبُون مُخْتَلِس o* Ptinus fur (S).

Ptine voleur (F). Spider beetle (E). Gemeiner Diebskäfer, Kraüterdieb (D).

حشرة من الهبونيات . طولها نحو ٣ مم. ثوبها الى الحنطي. يعلوها في اواسط غمديها تجذيع اسمر قاتم || تعيش على افناد وافنان الاشجار اليابسة .

٢٩٦٦٩ - هَبُون مُلَطَّخ o* Ptinus rufipes (S).

Ptine maculé (F). Ptinus rufipes (E).

حشرة قالفة ناهمة من فصيلة الهبونيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الحراج والادغال والحدائق . خنافسها تعيش على ما تقضمه من لحاء افنان النبات السائر نحو اليباس . يرقاتها تسردب اللحاء والشكير || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٥ مم. ثوبها الى الحنطي الاشقح الاسمر المواج يعلوه في الظهران بقجتان صغيرتان معترضتان. رأسها صغير الجرم يغور بمعظمه تحت الكوسل . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان مستطيلان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف . غمداها كثيفتا الحمل ، متتابعتا التحزيز القاطب . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بشهر واحد . تمتح المكن على لحاء الافناد والافنان || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٧ مم. جسمها مقوس الشكل متتابع الحيد والتجعيد ، سداسي الرواجب ، حنطي اللون ، اسود الرأس . مستدير المؤخر كثيف الهلب والزغب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في آخر سرداب احتفرته اليرقة .

٢٩٦٧٠ - هَبُونِيَّات o Ptinidae (S).

Ptinidés (F). Ptinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد زباء الجسم . اطوالها تراوح من ٢ الى ٥ مم. قرونها الاستشعارية خيطية الشكل، عشارية العقل . ارساغها خماسية || يرقاتها نحيلة دقيقة تركب الخشب الاخضر واليابس وتعيش تحت اللحاء وبين الاوراق وعلى المواد العضوية وفي المساكن .

٢٩٦٧١ - هَبُوِيَّات o Aspergillaceae (S).

Aspergillacées (F). Aspergillaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الوقسيات . جرابها الزقي مستدير التركيب، إنفلاقي النظام . ازقاقها كروية او اجاصية الشكل تحوي من التكتين الى الثمان تكات منها فردية الخلية ومنها ثنائيتها || اجناسها وانواعها عديدة بعضها مؤذ ضار وبعضها صناعي كهبوة الارز (Aspergillus oryzae) وبعضها صحي وطبي يعود الى جنس البنيسيليوم .

٢٩٦٧٢ - هِبْيَال الجُنْجُل o*

Hepialus humuli (S). Hépiale du houblon (F).

Ghost moth, Otter moth (E). Hopfenspinner (D).

وتدعى ليلية الجنجل . حشرة من الهيباليات ، كبيرة القد ، بسطتها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ مم. رواشن ذكورها الى البياض الفضي يحوقها اطار من الهدب جؤوي اللون. رواشن اناثها الى الصفرة يعلوها مواج احمر وزركشة سمراء . تسرح

من حزيران الى اواخر تموز || يرقتها غبراء اللون منقطة بالاسود. تركب جذور الجنجل وتعيش عليها وتركب المضعف فتؤذيه.

٢٩٦٧٣ - هبيال الحدائق ° *
Hepialus hecta (S).

حشرة من الهبياليات، صغيرة القد، ثوبها الى الصفرة الحنطية. رواشنها الامامية مزركشة ومنقطة بالابيض والاسمر. زباناها عادمة التسنين. ظنبوب ذكورها صتي الشكل يحمل على صفحته الداخلية غدة عطرية المادة. تسرح من ايار الى تموز || يرقتها ناهمة تركب جذور مختلف النباتات الحدائقية من الجنبات الى الاشجار.

٢٩٦٧٤ - هبيال الغاب ° *
Hepialus sylvinus (S).

حشرة من الهبياليات، صغيرة القد، ثوبها الى الصفرة الموشمة بالكهبة. زباناها ظاهرة التسنين. تسرح من آب الى ايلول. يرقتها ناهمة تركب جذور مختلف النباتات الحرجية.

٢٩٦٧٥ - هبيال النجيليات ° *
Hepialus lupulinus (S). Hépiale des graminées (F).

حشرة من الهبياليات، صغيرة القد، ثوبها الى الحنطي الاصفر المواج. روشناها الاماميان مزركشان بالابيض. قرونها الاستشعارية مستدقة، بسيطة التركيب، عادمة التسنين. مسرحها يستمر من ايار الى حزيران || يرقتها ناهمة تركب اسناخ التبغ وجذور النجيليات الزراعية والبرية فتقضمها وتذويها.

٢٩٦٧٦ - هبياليات °
Hepialidae (S).
Hépialidés (F). Swifts, Swit moths (E). Wurzelbohrer (D).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة. انواعها المعروفة زهاء ٣٠٠ تجتمع الى عدة اجناس. اجسامها لاقياسية القد، كثيفة الحراشف التي يتخللها بعض الهلب. رواشنها كبيرة. تآشيرها وقرونها الاستشعارية قصيرة. مسرحها دجوي. ذكورها واناثها مختلفة الاثواب || يرقاتها ثاقبة تخلد الجذور وتعيش في داخلها. اجيالها ثنائية الحول. اعطانها العالم اخصها المناطق الحارة.

٢٩٦٧٧ - هبيد حب الحنظل يستخرج من حدجه.

٢٩٦٧٨ - هبيضة *
Micropogon (S).
Micropogon (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة البهاريات. مسرحها البحر الابيض المتوسط. لا تقترب من المجادح والشطوط الا في زمن التسرئة || جسمها اهليلجي الشكل، كبير القد، رفيع المقدم. رأسها شبه مخروطي، منفرج الشدق. عيناها صغيرتان جاحظتان. زعانفها الظهرية اثنتان، الاولى شبه هرمية الشكل والثانية مشطية. الذيلية مقطوعة الطرف. حراشفها مبراشية. ثوبها الى الربدة الفضية يعبق في الظهر ويعلوه تجذيع معترض اسمر || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.

٢٩٦٧٩ - هت، ورق
Feuillée, Ebroutage (F).
Bower (E).

قطف ورق الشجر وهو ايضاً المشق اي فصل الورق عن الساليج وهذا يكون في ورق التوت قبل تقديمه الى دود القز.

٢٩٦٨٠ - هتاكة Hétérophyllie (F).

حالة النبات الهاتك.

٢٩٦٨١ - هتامة ° Particule (F). Particle (E).

الجزء الاصغر من الشيء ويدعى جزيئاً. وهي في علم الفيزياء كل جزء من الاجزاء الثلاثة (الكترون، بروتون، نترون) التي يتركب منها الاتوم.

٢٩٦٨٢ - هترود ° Hetrodes (S).
Hétrode (F). Hetrodes (E).

جنس حشرات قفازة خاصلة من فصيلة الجراديات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها معظم مناطق افريقية الحارة والاستوائية. جميعها عادمة الاجنحة عند الشقين || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣ الى ٥ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها مركبة ناشزة. قرونها الاستشعارية دقيقة مستطيلة. كواسلها مطوقة بنتوءات غضروفية ويعلوها هلب شائك يلحف كامل الصفحة العليا. بطونها شبه بيضية الشكل مقطومة القاعدة يعلوها من ٥ الى ٧ خطوط معترضة من الهلب الشائك. اثوابها تراوح من الاخضر الى الاسمر والاسود وبعضها منقط بالجوزي او بالاحمر. قوائمها الخلفية مستطيلة، مجهزة للقفز || اجيالها الحولية ثلاثة. انتشارها محصور لان النمل يقضي على مكنها ودباها.

٢٩٦٨٣ - هتروس ° * Hetaerius (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الهستيريات. انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد بيضية الشكل طولها نحو ٢ مم. اثوابها الى الصهبة السفعاء المواج. تعيش تحت الحجارة وتحت لحاء الاشجار اليابسة || يرقاتها قانصة تلتهم النمل وسائر الحشرات الصغيرة.

٢٩٦٨٤ - هتروسيات ° Heteroceridae (S).
Hétérocéridés (F). Heteroceridae (E).


فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها صغيرة تطول من ٤ الى ٧ مم. رؤوسها كبيرة. عيونها بارزة. ملامسها الفكية ضليعة. قرونها الاستشعارية لاقياسية الشكل وعدد الفصل الذي يراوح من ٨ الى ١١. كواسلها مستعرضة، محدبة. اغمادها لاحفة. قوائمها جاسة، شائكة الظنابيب. ارساغها رباعية العقل. اثوابها ملونة || ملجنها الحياتي جماعي. تعيش في انفاق تخلدها على ضفاف مجاري الماء. قوتها المواد العضوية المنحلة وبعض الديدان || اشهر اجناسها الهتروسير.

٢٩٦٨٥ - هتروسيد Hétéroside (F).

واحد من قسمي الغلوكوزيد والثاني يدعى هلوسيد.


٢٩٦٨٦ - هتروسير ° * Heterocerus (S).
Hétérocère (F). Heterocerus (E).


جنس حشرات من فصيلة الهتروسيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة نحو ٧٥ منتشرة في جميع مناطق واصقاع العالم || اجسامها صغيرة، معتدلة الاحديداب، تطول من ٤ الى ٧ مم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة القفن. عيونها صغيرة، بارزة. ملامسها الفكية ضليعة. قرونها الاستشعارية لاقياسية الشكل وعدد الفصل. كواسلها شبه مكورة. اغمادها لاحفة. قوائمها نشيطة، شائكة الظنابيب. اثوابها ملونة ومزخرفة || جميعها جاسة تعيش في انفاق



هبيال الحدائق


هبيال الغاب


هبيال النجيليات


هبيضة



هتروس


هتروسير

تخلدها على ضفاف مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المنحلة والديدان وكل ما تستطيع قنصه .

٢٩٦٨٧ - هتلي * Abolboda (F).

جنس نباتات جذمورية برية وزراعية تزيينية . انواعه المعروفة قليلة ، منبتها مناقع البلاد الحارة . اوراقها اسلية الشكل ، جذعية الانتشاب . ازهارها شمراخي ينتهي بزهرة خنثوية ، ثلاثية التويجات والبتلات . مبيضها ثلاثي المساكن . عديد البويضات . بتلات ازهارها بيضاء اللون او وردية .



هتلي

٢٩٦٨٨ - هتونية Hottonia (S). Hottonie (F).

جنس نباتات مائية من فصيلة الربيعيات . انواعها قليلة . اوراقها مركبة ريشية مستطيلة الاعناق تعوم على صفحة الماء . ازهارها عنقودي التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها خماسية التركيب || اشهر انواعها واعمها زراعة الهتونية المنقعية .

٢٩٦٨٩ - هتونية منقعية *

Hottonia palustris (S). Hottonie des marais, Millefeuilles aquatique, Plumeau, Giroflée d'eau (F). Featherfoil, Water gilliflower, Water violet (E). Wasserfeder, Feder-Garbe (D). Garofano d'acqua, Erba militare, Penne d'acqua (I).

نوع من الهتونية ، يكثر وجودها في المناقع والمياه الراكدة . تزرع في احواض الماء للتزيين . ازهارها جميلة الشكل . بتلاتها حمر الصفحة صفر القاعدة .



هتونية منقعية

٢٩٦٩٠ - هتوينة Houttuynia (S). Houttuynie (F).

جنس نباتات طبية جذمورية زحافة من فصيلة الصرويات . معقودة التعريف على اسم العلامة الدانمركي هوتوين . انواعها المعروفة قليلة ، منبتها بعض اصقاع آسية الشرقية ، تعيش على ضفاف مجاري الماء . سوقها نحيلة حولية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها معنقة متعاقبة . نصلها قلبي الشكل . مدبب العقصة ، بارز العروق ، حرشفي الصفحة السفلى . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة القد غبراء اللون ، عصارة جذورها حريفة الطعم . اوراقها معطشة .

٢٩٦٩١ - هتيرية ° * ، **سفندون** °

Sphenodon punctatus (S).
Sphénodon, Hatteria (F).

حيوان بيوض وحيد النوع والجنس والفصيلة من رتبة مخطوطات الرؤوس . موطنه جزر زيلندا الجديدة || شكله شبيه بالعظاء ، انما التاّيز الشوزي والجسموري يكمنان في التركيب وفي القد . جسمه يطول نحو ٧٠ سم . جلده مبعثر الثمول ويعلوه في قمة رأسه وفي ثبج ظهره وذنبه عرف غضروفي التركيب مسنن كالمنشار . رأسه مكتل . المنطقة الصدغية من الرأس عظمية التركيب . بطنه محفوف بالاضلع . مديه ملحوف بزعف جلدي . ذنبه مستطيل ، قابل التجديد عند الانفصام . قوائمه نشيطة ، خماسية الاصابع المقيدة بحطاب قاعدي . مخالبه حادة الاطراف المحجنة . اسنانه شارفة ، مرتزة في الحافة الخارجية من الفك الاعلى || الانثى اميز قداً من الذكر واضخم بطناً منه . تلقي من ١٠ الى ١٢ شلقة في حفرة بين الصخور التي ترتادها برفقة طيور البحر . ينفقس الشلق بعد وضعه بنحو ٥٤ اسبوعاً || يسرح في الليل . انتقاله سريع الحركة في البر وفي الماء || قوته العظاء والضفادع والديدان والقواضم الصغيرة .



هتيرية



هجرس احمر



هجرس اخضر

٢٩٦٩٢ - هتيك ° Hétéroploïde (F).
Heteroploid (E).

نعت تعريفي يطلق على الاجهزة العضوية اللاقياسية المنطش .

٢٩٦٩٣ - هتيمة ° Anthérozoïdes (F).
Antherozoides (E).

هي عنصر الاخصاب الذكري عند معظم النباتات . وهي التي بالتحامها مع العنصر الانثوي تكون البويضة المخصبة والاستمرار .

٢٩٦٩٤ - هجاة Rainette (F).

هي الشفدع ، اطلبه .

٢٩٦٩٥ - هجرس Cercopithecus (S).
Cercopithèque (F). Tailed apes, Lasiopyga (E).

جنس قرود ذيالة من فصيلة الهجرسيات . انواعه المعروفة ٤٤ ، موطنها احراج وغابات القارة الافريقية . جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، مستطيلة الاذناب ، قصيرة الأيدي ، وسيمة الاضهاء . اثوابها زاهية الالوان يكثر فيها التوشيح . تعيش على الاشجار . قوتها الثمار والحبوب والجذور . جماعاتها متوسطة العدد . اناثها تضع جرواً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور || اعرف انواعه واشهرها :

٢٩٦٩٦ - هجرس أحمر *

Cercopithecus patas, C. ruber (S). Cercopithèque patas, Singe rouge (F). Patas (E).

موطنه بعض احراج وغابات افريقية الشمالية . ظهره وايطلاه وفخذاه وساعداه وذنبه الى الصهبة الجؤوية . بطنه وبواطن قوائمه الى البياض الاطحل . وجهه واذناه سود .

٢٩٦٩٧ - هجرس أخضر *

Cercopithecus callitrichus (S). Cercopithèque callitriche, Singe vert (F). Green monkey (E).

موطنه ضفاف النيجر . جماعاته كثيرة العدد . ثوبه الى الخضار الزيتوني . بطنه الى البياض الاغبر . وجهه اسود اللون ، حتار جبهته ابيض . ذنبه اصفر المدب .

٢٩٦٩٨ - هجرس أخيضر

Cercopithecus pygerythrus (S). Cercopithèque vervet, Vervet (F). Vervet (E).

موطنه افريقية الجنوبية . جماعاته متوسطة العدد . ثوبه الى الخضار الاصفر يعلوه مواج اسمر . بطنه وحتار وجهه الى البياض الاغبر .

٢٩٦٩٩ - هجرس أسبل ، أبو شنب

Cercopithecus cephus (S). Moustac

موطنه الغابات القائمة بين الغابون والكنغو . ثوبه الى الصهبة ، رأسه زيتوني اللون ، وجهه الى الزرقة السمراء ، حتاره ابيض . كفله اسود . ذنبه اربد اللون ، اسمر المدب والطرف || اخلاقه رضية هنية . وهو سريع الاقتباس والنسيان .

٢٩٧٠٠ - هجرس البحيرات

Cercopithecus brazzae (S). Cercopithèque de Brazza (F). Brazza monkey (E).

موطنه مناطق بحيرات الكنغو . جسمه رشيق القوام يطول نحو ٧٠ سم . وذنبه ٧٥ سم . ثوبه الى الصهبة . حتار جبهته تاجي الشكل صناني المقدم ، اسود المؤخر . يداه ورجلاه سود . طرف فخذه الخارجي ابيض اللون . بياضه يمتد من حدود الساق الى الجاعرة . ذنبه أسود لامع .

٢٩٧٠١ - هِجْرِس الغَاب *، نِسْنَاس

Cercopithecus pyrrhonotus (S). Cercopithèque nisnas, Nisnas (F).

موطنه افريقية الشرقية اخصها الصومال وكردفان ودرفور. ثوبه سوي اللون الاصهب الصنابي. حتار وجهه الى البياض الاغبر || وهو من القرود الشديدة الحذر المكيدة، التي تقتبس العلم ببطء ولا تنسى.

٢٩٧٠٢ - هِجْرِس دِيَانَا *

Cercopithecus diana (S). Cercopithèque Diane (F). Diana monkey (E).

موطنه ليبريه والكنغو. ثوبه جميل الالوان. ظهره ارجواني. بطنه الى البياض الأغبر. ساعداه وفخذاه سود الظاهر، صفر الباطن. اما الذكر فيتميز بحتار جبهته الاسود وبلحيته وسباله البيض.

٢٩٧٠٣ - هِجْرِس سَبَا *، شَادِي، عَبَلَنْج، طُوت

Cercopithecus sabaeus (S). Cercopithèque de Saba, Grivet, Tota (F). Grivet (E).

موطنه افريقية الشرقية يكثر في الحبشة وسنار وكردفان. جسمه صغير القد ربع التقاطيع. ثوبه الى الخضار العابق. قوائمه وذنبه موشحة بالابيض. وجهه واذناه سود.

٢٩٧٠٤ - هِجْرِس سَكْسَار، سَكْسَار

Cercopithecus talapoin (S). Talapoin, Miopithèque (F).

موطنه الغابون. ثوبه كثيف الشعر الناعم. ظهره الى الخضار الاصفر. بطنه الى البياض الأغبر. حتار جبهته قنبري الشكل، ابيض اللون || اخلاقه هنية رضية. يقتبس العلم بدون نفور وانزعاج.

٢٩٧٠٥ - هِجْرِسِيَّات، قُرُود ذَيَّالَة، قُرُود مُذَنَّبَة

Cercopithecidae, Lasiopygidae (S). Cercopithécidés (F). Cercopithecidae, Lasiopygidae (E).

الهجرسيات والهجارس فصيلة قرود من سفليات المنخرين تشمل ستة اجناس الهجرس والحودل والماكاك والشديم والقشة والقردوح.

٢٩٧٠٦ - هَجِين

Métis (F). Cross-bred (E).

هو في الحيوان نتاج التهجين اي الاسفاد بين حيوانين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين.

٢٩٧٠٧ - هَجِين

Hybride (F). Hybrid (E).

هو في النبات نتيجة تنبيغ زهرة بطلع زهرة اخرى من نوعها اما من غير ضربها او صرمها. وهو يدعى هملاجاً

٢٩٧٠٨ - هَدَّاب ○ *

Parnassius (S).

جنس حشرات فراشية من عمارة المذنابيات. انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطتها تراوح من ٥٥ الى ٦٥ مم. اجسامها اسطوانية مهدبة. رواشنها مستعرضة مستديرة، لونها الى البياض الأغبر يعلوها تمشيح ليلكي وتنميق أطحل وتبقيع اسود واحمر || تظهر في اوائل الصيف تمتح مكنها على نباتات فصيلة الخلدات فينقف عن يرقات مفلطحة ضخمة جوزية اللون خملية الجسم مهدبة بالهلب القصير ومنقطة بالاحمر.

٢٩٧٠٩ - هَدَّاب الجُرُود ○ *

Parnassius montivagus (S). Parnassien des montagnes (F). Mountain Butterfly (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها برمس جبال الشرق الادنى. فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على اوراق القنطريون والخلدات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم. بسطتها نحو ٥٤ مم. رأسها اكهب اللون. عيناها ناشزتان. زباناها صولجانيان. جوشنها الى الشهبة السمراء المواج. بطنها الى الشهبة الرصاصية الفضية المواج || رواشنها عند الشقين الى البياض الاغبر يعلوه تمشيح اربد وليلكي وتنميق اسمر وتبقيع اسود || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في اواخر الربيع تسرح في النهار. تماظل بعد ظهورها بنحو اربعة أسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ مم. جسمها مفلطح الشكل. ثوبها الى السمرة الجوزية تملوها ثلاثة خطوط سود قاطبة وتنقيط جانبي احمر واصفر. قشارها كثيف الخمل والهلب القصير. رأسها اسود. فكاها نشيطان. رواجبها ومدبها الى الربدة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٢ الى ٣٤ أسبوعاً ينقضي ضمن صلجة متينة النسيج.

٢٩٧١٠ - هُدَّاب

Filariidés (F). Filariidae (E).

ردف من الديدان السلكية الولودة. تتميز باجسامها الدقيقة النحيلة الخيطية الشكل. انواعها عديدة تعيش في الأجسام الحية تتؤذيها وقد تميتها. اطلب هدابة.

٢٩٧١١ - هُدَّابَة *، فِيلَارِيَة، عَرَقَة

Filaria (S). Filaire (F).

جنس ديدان سلكية من الهداب. انواعها كثيرة العدد تصيب الانسان والحيوان. جميعها دقيقة الجسم النحيل، خيطية الشكل، مستطيلة، تعيش في الجهاز الدوري وفي النسيج الضام فتسبب اضطرابات عتيلة واختلالات داخلية قد تكون سيئة العواقب || اعرف انواعها ما يتبع.

٢٩٧١٢ - هُدَّابَة الخَيْل

Filaria equina (S). Filaire du cheval (F).

نوع من الهداب تطول من ٤ الى ١٢ سم. تصيب الخيل والبغال والحمير. تتمركز في اغشية المعدة. تسبب بعض الاضطرابات الداخلية قلما تكون وخيمة العاقبة.

٢٩٧١٣ - هُدَّابَة الدَّمْع

Filaria lacrymalis (S). Filaire lacrymale (F).

نوع من الهداب تطول من ١٠ الى ٢٥ مم. تركب البقر وتعيش في مجاري غدد الدمع فتسبب التهاب الملتحمة. يقضى عليها باستئصالها.

٢٩٧١٤ - هُدَّابَة الظِّبَاء

Filaria cervina (S). Filaire des cervidés (F).

نوع من الهداب تركب الظباء والايايل في نسجها الضامة. طولها يراوح من ٣ الى ٥ سم.

٢٩٧١٥ - هُدَّابَة الكَلْب

Filaria immitis (S). Filaire cruelle (F).


نوع من الهداب تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. تركب الكلب فتسير في الجهاز الدوري وتستقر في بطين القلب الايمن. يكثر وجودها في الصين واليابان وفي ايطاليا واليونان.



هجرس الغاب



هجرس ديانا




هجرس سبا



هداب



هداب الجرود



هدابة

٢٩٧١٦ - **هُدَّابَة الماعز** Filaria caprae (S). Filaire des caprins (F).

نوع من الهداب طولها يراوح من ٢ الى ٥ سم. تركب الماعز في نسجها الضامة فتقرح جلودها وتقصيمها .

٢٩٧١٧ - **هُدَّابَة المَدِينَة ، عِرْق مَدَنِيّ**

Filaria medinensis (S). Filaire de Médine, Ver de Médine (F). Guinea-worm (E).

نوع من الهداب تكثر في البلاد الحارة . تعيش تحت الجلد في نسج الجسم الضامة عند البشر والخيل والبقر وسائر البهم. اناثها تطول من ٥٠ الى ٨٠ سم. وقد يصل طولها في بعض الاحيان الى ٤٠٠ سم. تستقر في اي مركز كان انما تفضل اسفل الساق فتسبب دملة تنتهي بخراج مقروح . يقال ان كيثها يدخل المعدة مع الماء . فاجتنابهـــا يكون اما بغلي الماء او بتقطيره .

٢٩٧١٨ - **هُدَّابَة بَاسُورِيَّة**

Filaria haemorrhagica (S). Filaire des boutons hémorragiques (F).

نوع من الهداب تطول من ٣ الى ٧ سم. تركب الخيل والبغال والحمير . تتمركز في العنق والكتف والحارك . تسبب دمامل تنز القيح والدم .

٢٩٧١٩ - **هُدَابِيَّة الأَرْجُل**

Cirripèdes, Cirropodes (F). Cirropoda (E).

رتبة حيوانات دنيا من القشريات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد تعيش طفيلية على الاسماك والحيتان وكل شيء تستطيع الالتصاق به . قرونهـــا الاستشعارية مجهزة بمحاجم تمكنها من الالتصاق .


٢٩٧٢٠ - **هَدَاكَة** ° Frigidité (F). Frigidity (E).

حالة مقاومة سلبية او فتور في وظائف الاعضاء التناسلية تجعل المرأة تنفر من النكاح او لا تغتبط بممارسته لانها قلما تتحسس الحبور الجنسي .

٢٩٧٢١ - **هَدَال** * Viscum album (S).

Gui, Gui blanc, Morvé (F). Common mistletoe (E). Gemeine Mistel (D). Visco quercino, Vischio comune, Pania (I).

نبات طفيلي معمر من فصيلة العنميات . يعيش على اغصان الأشجار المثمرة والحرجية اخصها التفاح . فيقاسم عائله النسغ ويؤذيه . بزرته تنتش في السلح الذي يلصقهـــا بالغصن . جذوره تنشب في لحاء العائل . فروعه ثنائية التركيب . أوراقه متقابلة جامدة النصل الاخضر الاملس . ازهاره وحيدة الشق ، ضمية التجميع ، ابطية الارتكاز . ثماره نووية الشكل ، بيضاء اللون ، دابقة المادة . بزورها دقيقة مفلطحة || ثماره مأكولة من بعض انواع الطير اخصها السمامن التي تنقل البزور مع سلحها الى أي شجرة كانت || والهدال يستعمل ضد الربو والشهاق ويستخرج منه نوع من الدبق جيد الصنف . الواحدة هدالة .



هدال

٢٩٧٢٢ - **هُدَاهِد** هو الهدهد ، اطلبه .

٢٩٧٢٣ - **هَدَبَ** Cueillir (F). To gather (E).

هدب الثمرة : اجتناها وهدّب واهتدب ايضاً .

٢٩٧٢٤ - **هَدَبَة، هُدْبَة** Aiguille (F). Needle (E).

الهدبة والهدبة . ج هدب وهدب وأهداب . كل ورقة ابرية الشكل لا غير لها ولا عرض كورق الصنوبر والاثل ...

٢٩٧٢٥ - **هَدَبَة** Cloporte commun (F).

راجع حمار قبان .

٢٩٧٢٦ - **هُدْبَة** Fulcre

هي خيوط جهاز التناسل في فطور الارمداديات .

٢٩٧٢٧ - **هُدَبَة** طائر (اللسان) .

٢٩٧٢٨ - **هَدَبَّس** Tigre mâle (F). He-tiger (E).

الهَدَبَّس الببر الذكر عند بلوغه كامل النشاط .

٢٩٧٢٩ - **هَدَبِيَّات** Ciliés (F). Cilia (E).

شعبة من النقيعيات من الحيوانات الدنيا الاوالي .

٢٩٧٣٠ - **هَدَبِيَّات الجناح** Thysanoptéroïdes

طبقة حشرات من شعبة العليات تشمل رتبة واحدة تدعى هدبية الأجنحة ، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ تجمعها عدة فصائل .

٢٩٧٣١ - **هَدَبِيَّة الأجنحة** Thysanoptères (F). Thysanoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة هدبيات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها صغيرة دقيقة يصعب تمييزها بالعين المجردة . اخطامها مخروطية الشكل . امتاكها ثاقبة ماصة . قرونها الاستشعارية عديدة العقل التي تراوح من ٦ الى ٩ . اجنحتها عند وجودها هدبية التركيب مستطيلة . اثوابها سوية الالوان منها الاصفر والاسمر والكستني والاسود || حشراتها الكاملة ويرقاتها تركب العديد من النبات . قوتهـــا الخضيب والنسغ وعصارة الخلايا || اشهر حشراتها التربيس .

٢٩٧٣٢ - **هَدَبِيَّة الأذناب** Thysanoures (F).

Thysanura, Bristle-tails (E). Borstenschwänze (D).

طائفة من الحشرات المدية العديمة الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى رتبتين رتبة لاطئات المتك ورتبة ظاهرات المتك .

٢٩٧٣٣ - **هِدْرَات** Hydraires (F).

هي العدارات ، رتبة حيوانات مائية من المجوفات .

٢٩٧٣٤ - **هِدْرَة** Hydre (F). Hydra (E).

الهدرة هي العدار ، جنس حيوانات مائية من العداريات .

٢٩٧٣٥ - **هَدْرَجَة** Hydrogénation (F).

المزج بالهيدروجن .

٢٩٧٣٦ - **هَدْرَسَة** ° Hydrostatique (F). Hydrostatics (E).

علم توازن السوائل وضغطها .

٢٩٧٣٧ - **هِدْرُوب** ° Hydrobia (S).

Hydrobie (F). Hydrobia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الهدروبيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم . يكثر وجودها عند مصبات الانهر || اصدافها صغيرة ، مالـــة ، مدببـــة الاعقاب ، قرنية الاسفاط .

٢٩٧٣٨ - هِدْرُوبِيَّات ° Hydrobiidae (S).
Hydrobiidés (F). Hydrobiidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها المعروفة ٢٢ وانواعها بعض المئات منتشرة في معظم بحار العالم وخاصة عند مصبات الانهر لانها ترغب في الماء الاجاج || اعرف اجناسها واشهرها الهدروب .

٢٩٧٣٩ - هِدْرُوسِيَّات ° Hydroscaphidae (S).
Hydroscaphidés (F). Hydroscaphidae (E).
فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها مناقع وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها شبه بيضية الشوزن ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٨ الى ١٤ مم . رؤوسها مستعرضة ، مخروطية . عيونها بارزة . تآشيرها ونكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية سباعية الفصل . كواسلها شبه مربعة الشكل . اغمادها لاحفة || تعيش على النباتات المائية في البحيرات والمناقع || اشهر اجناسها الهدروس .

٢٩٧٤٠ - هِدْرِيَّات Hydroïdes
هي العداريات من المجوفات تشمل ثلاث رتب . العدرات والعدرات المرجانية والجلجليات .

٢٩٧٤١ - هِدْرِيَّات مَدُوسِيَّة Hydroméduses (F).
صف حيوانات من المجوفات يشمل العداريات والمدوسيات والمصيات .

٢٩٧٤٢ - هِدْرِيَّات مَرْجَانِيَّة Hydrocoralliaires
رتبة حيوانات مائية من الهدريات .

٢٩٧٤٣ - هِدْرِيخ Heldreichia (S). Heldreiche (F).
جنس نباتات عشبية ، معمرة ، برية ، من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها جبال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها زحافة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، متقاربة لحمية النصال . ازهارها طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون . ثمارها غريفات وحيدة البزرة || اشهر انواعه الهدريخ الحلبلابي الورق .

٢٩٧٤٤ - هِدْرِيخ حَلَبْلَابِيّ الوَرَق
Heldreichia buplevrifolia (S).
Heldreiche à feuilles de buplèvre (F).
عشبة معمرة برية من فصيلة الصليبيات . منبتها جرود لبنان . ساقها زحافة فرعاء . فروعها منتصبة . اوراقها لحمية ملوقية النصال . ازهارها طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة بيضاء اللون . ثمارها غريفات وحيدة البزرة المنضغطة الصغيرة . تنويرها في اواخر الصيف .

٢٩٧٤٥ - هِدْرِيس °* Enhydris marina (S).
Enhydre marine, Grande loutre de mer (F).
Kalan, Sea otter (E). Kalan, Grosser Seeotter (D).
حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرعوبيات . قوته الأسماك والقشريات . اعطانه مجادح مضيق بهرين . طوله نحو ١٦٠ سم . يتميز باستدارة رأسه وبحطاب قائمتيه الخلفيتين الذي يكتنف كامل البراثن دون الاظافر . فروته قصيرة الوبر الناعم الكثيف ، خلية الملمس ، سوداء اللون ، فضية المواج ، تعتبر من افخر واثمن الفراء .


هدريس


٢٩٧٤٦ - هِدْرِينَة °* Hydraena (S).
Hydrène (F). Hydraena (E).
جنس حشرات من فصيلة الهدرينيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، اهليلجية ، هيفاء ، تطول نحو ٣ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تآشيرها قصيرة . ملامسها مستطيلة ، منعقفة ، كواسلها شبه مكورة الشكل . اغمادها لاحفة . قوائمها مستطيلة . انواعها سوية الالوان تكثر فيها السمرة السدفاء والحوة ثم البني والكستني || تألف مجاري الماء . تعيش تحت الحجارة المغمورة .

٢٩٧٤٧ - هِدْرِينِيَّات ° Hydraenidae (S).
Hydrénidés (F). Hydraenidae (E).
فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، معتدلة الاحديداب ، تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، سباعية الفصل . تتميز باستطالة ملامسها الفكية المنعقفة . كواسلها نظامية . اغمادها لاحفة . قوائمها مستطيلة || تعيش في المناقع والبحيرات ومجاري الماء تحت الحجارة المغمورة او بين اوراق النبات . ومنها انواع تعيش تحت طحالب الضفاف . يرقاتها مفترسة || اشهر اجناسها الهدرينة .

٢٩٧٤٨ - هَدَس Myrte (F).
هو الآس ، اطلبه .

٢٩٧٤٩ - هَدِك ، مَهْدُوك Frigide (F). Frigid (E).
الهدك والمهدوك من تميز بالهداكة .

٢٩٧٥٠ - هَدَكَة ° ، لِبتُسترُومَة °
Leptostroma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . انواعه عديدة جميعها رمية لا مؤذية . بكنيداتها فارشة ، طبابية الشكل ، سوداء اللون ، فرجية الانفلاق . بويغاتهـا غبراء اللون مختلفة الاشكال ، منها البيضية والمخروطية والمنعقفة .


هدرينة

٢٩٧٥١ - هَدَكِيَّات ° Leptostromataceae (S).
Leptostromatacées (F). Leptostromataceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزوعيات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، بكنيداتهـا مجنحة ، فحمية اللون ، شارقة الارتكاز او محضونة . بويغاتها مختلفة الاشكال ، متباينة التركيب . || اعرف اجناسها الثمانية التالية : انتموسبوريوم (غضاه) ، بيغوليه ، ديسكوزيه ، غلودس لبتوثيريوم ، لبريلا ، ملسميه ، هدكة .

٢٩٧٥٢ - هِدْلِق هو المنخل السندس النواطب .

٢٩٧٥٣ - هِدْن Fertilité (F). Fertility (E).
الهدن هو الخصب في الانتاج .


٢٩٧٥٤ - هُدْهُد ، هُدَاهِد Upupa (S).
Huppe (F). Hoopoe (E).
جنس طير من الهدهديات . انواعه المعروفة ستة ؛ جميعها


هدهد شائع

من طيور العالم القديم . اجسامها رشيقة ، رؤوسها متوجة بقنازع مروحية الشكل . اثوابها جميلة الالوان المتراكبة الزاهية يعلوها تجذيع وتسنيج . || حكى القزويني ان الهدهد قال لسليمان أريد ان تكون في ضيافتي قال انا وحدي قال بل انت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا فحضر سليمان بجنوده فطار الهدهد فاصطاد جرادة فخنقها ورمى بها في البحر وقال كلوا يا نبي الله من فاته اللحم ناله المرق فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولا كاملاً وفي ذلك قيل :

« جاءت سليمان يوم العرض هدهدة
اهدت له من جراد كان في فيها
وانشدت بلسان الحال قائلة
ان الهدايا على مقدار مهديها
لو كان يهدى الى الانسان قيمته
لكان يهدى لك الدنيا وما فيها »

اعرف انواعه واشهرها الهدهد الشائع .


هدوبية امبراطورية

٢٩٧٥٥ - هُدْهُد شائِع * ، دُوَيْك الجَبَل

Upupa epops (S). Huppe commune, H. vulgaire (F). Common hoopoe (E).

نوع من الهدهد المبذول في لبنان وفي سائر الشرق الاوسط . كنيته ابو الاخبار وابو ثمامة وابو قامة وابو الربيع وابو روح وابو سجاد وابو عباد . ج هداهد وهداهيد . الواحدة هدهدة . || وهو طائر اخرج الثوب متوسط الجسم طوله يراوح من ٢٧ الى ٢٨ سم. منقاره دقيق مستطيل . قنزعته كبيرة القد سوداء الاطراف . ثوبه الى الصهبة الطحلاء . جناحاه وظهره الى الصهبة القاتمة يعلوها تسنيج اسود وابيض يتخلله الاصفر . ذنبه مقطوم الطرف اسود اللون ابيض الجانبين والوسط . || يألف الاماكن المبعثرة الاشجار . قوته الحشرات والديدان . يدسّ عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٧ بيضات نحو ١٦ يوماً . الذكر يؤمن لها الاكل . || يعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها .


هدينة الشيلم


٢٩٧٥٦ - هُدْهُديّات

Upupidae (S).
Hupupidés, Upupidés (F). Upupidae (E).

فصيلة طير من الجواثم الرقيقات المناقير . انواعها عديدة تجتمع الى جنسين الهدهد والهنبر . اجسامها رشيقة . اجنحتها ذلقة . السنتها قصيرة . ارساغها قوية . اثوابها جميلة الالوان الزاهية .

٢٩٧٥٧ - هَدُوبِيَة ٥ Hedobia (S). Hédobie (F).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة الفغريات . انواعه المعروفة ١٠ ، اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، اثوابها مزركشة مختلفة الالوان . يرقاتها تركب الاخشاب الميتة فتنخرها وتعطبها . اشهرها الهدوبية الامبراطورية .


هدينة مشبّكة

٢٩٧٥٨ - هَدُوبِيَة إمبراطُورِيّة ٥ *

Hedobia imperialis (S). Hédobie impériale (F).

نوع من الهدوبية طولها من ٤ الى ٥ سم. ثوبها حنطي اللون اسمر المواج تعلوه زراكش مختلفة حلية التركيب طحلاء زاهية . || يرقاتها تركب اغصان الاشجار الميتة من اي نوع كانت .

٢٩٧٥٩ - هُدَيْبَة ٥ Flagelle (F). Flagellum (E).

٢٩٧٦٠ - هُدَيْبيّات Flagellés (F). Flagellates (E).

فئة من الاوالي ، غالباً مجهرية ، مجهزة باهداب دقيقة قابلة الاهتزاز تدعى هدبيات تمكنها من العوم والانتقال في الماء . بعضها فسفوري اما اكثريتها فتتمتع بالخضيب . ومنها انواع طفيلية تعيش على الحيوان .

٢٩٧٦١ - هَدِيف ٥ Allergène (F).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة قد تسبب الانهداف .

٢٩٧٦٢ - هَدِيل Pigeon mâle (F). Dove male (E).

الهديل هو ذكر الحمام . قال فيه جران العود .

كان الهديل الظالع الرجل وسطها
من البغي شرّيب يغرّد منزف

والهديل صوت الحمام من هدل . والهديل كما جاء في الدميري « فرخ كان على عهد نوح فصاده جارح من الطير فليس من حمامة الا وتبكي عليه الى يوم القيامة . قال نصيب :

فقلت اتبكي ذات طوق تذكرت
هديلاً وقد اودى وما كان تبع »

٢٩٧٦٣ - هَدِيم الهديم : باقي نبات العام السابق .

٢٩٧٦٤ - هَدِينَة الشَيْلَم * ، غَسَقِيّة السَلْت

Hadena secalis, Hadena didyma (S).
Hadène du seigle, Noctuelle du seigle (F).
Hadena secalis (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضلة تركب النجيليات البرية والزراعية || جسمها مستضخم الجرم يطول نحو ١٣ مم. بسطتها تراوح من ٣٠ الى ٣٥ مم. رأسها مستعرض الشكل . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ملامسها صغيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الحنطي || رواشنها الى الحنطي الاسمر تعلوه في الزوج الامامي زراكش معترضة وزخارف تراوح بين الكستني والجؤوي . وتعلوه في الزوج الخلفي ماجة قاعدية سمراء لا تتجاوز حدود الزام الاول || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن في خطوط مستقيمة على عصف النبات العائل || الطور الاسروعي الذي يستمر نحو ٤٠ اسبوعاً ينقضي على النبات والسرفة عند بلوغها الادراك تطول من ٢٥ الى ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل ، باهت الخضار يعلوه خطان ثبجيان اسمران يمتدان من الكوسل الى الشرج . رأسها اسمر اللون ، مبعثر الهلب الدقيق . مدبها ورواجبها الى الحنطي || طور الاكمال الذي يستمر من ٢١ الى ٢٨ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة وتتمنطق بجلباب من الطين .

٢٩٧٦٥ - هَدِينَة مُشَبَّكَة ٥ *

Hadena reticulata (S). Hadène reticulée (F).
Hadena reticulata (E).

حشرة من الغسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق العلوك والقرنفل البري والزراعي وتثقب الكمابر وتلتهم البذور

الفتية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم. بسطتها نحو ٤١ مم. رأسها الى الحنطي الاسمر المواج . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جؤشها وبطنها الى الحنطي الاسمر || روشناها الاماميان الى الحنطي الاشقح المواج تعلوه شبكة من الخطوط الكستنية . روشناها الخلفيان الى الحنطي التبني المواج يسمر عند الاطراف الخارجية . اهداها الى الشقحة الصنابية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مربعة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٠ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى الرمكة تعبق في الظهر وتبجت في الجانبين ويعلوها خطان جانبيان احمران وتسمة خطوط معترضة صفراء اللون . رأسها الى الجؤوة . مدبها الى الطحلة الغبراء . رواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين تلتحفه السرفة .

Hedyotis (S). **٢٩٧٦٦ - هَدْيُوتِيس**
Hédyotis, Hédyote, Hédiote, Hédiotide (F). Dogwood (E). Süssohr (D). Ediotide (I).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة الفويات . انواعه قليلة منها الاعشاب والجنبات . اوراقها متقابلة . ازهارها محورية الارتكاز او تاجية . ثمارها جراء ثنائية الفلقة . || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٧٦٧ - هَدْيُوتِيس سَرَنْدِيب
Hédyotis auriculaire (F).

نوع من الهديوتيس . اعطانه سرنديب . جنبته معمرة . اوراقها حاضنة ذكية العرف العطري . ازهارها تاجية الارتكاز خافتة العرف . يستخرج من اوراقها بالتقطير عطر الهديوتيس .

٢٩٧٦٨ - هَدْيُوتِيس هِنْدِيّ
Hédyotis à ombrelle (F).

نوع من الهديوتيس . اعطانه الهند . عشبته محولة . جذورها صباغية يسمونها «رثي» خضابها احمر اللون شائع الاستعمال

Mesites (S). Mésite (F). **٢٩٧٦٩ - هُذَاب** *

واحدته هذابة . جنس طير من فصيلة الهذابيات . انواعه قليلة العدد. اجسامها متوسطة القد، طولها يراوح من ٢٧ الى ٣٥ سم. جوانحها وارساغها ومخالبها مستطيلة . ازفادها عريانة . جوانحها لاحفة ذلقة . اذنابها قصيرة مخروطية . اثوابها الى الصهبة العابقة يعلوها توشيم خفيف . جواشنها وبطونها الى الصفرة الموشحة بالاسود . اعناقها تبنية اللون . قوتها البذور والحبوب والحشرات على اختلاف انواعها . تدثن عشها في المحوص بين الادغال والاعشاب الرفيعة . حضنتها من ٨ الى ١٢ بيضة .

٢٩٧٧٠ - هُذَابِيَّات
Mesitidae (S). Mésitidés (F). Mesitidae (E).

فصيلة طير وحيدة الجنس من رتبة الدجاجيات. انواعها المعروفة قليلة ، جيمها من طيور مدغسكر. قوتها البذور والحبوب والحشرات .

Chat (F). **٢٩٧٧١ - هِرّ**

هو السنور، اطلبه . ج هررة والانثى هرة . قال احمد بن فارس صاحب المجمل في اللغة :


اذا ازدحمت هموم الصدر قلنا
عسى يوماً يكون لها انفراج
نديمي هرّتي وانيس نفسي
دفاتر لي ومعشوقي السراج

Acacia blanc (F). **٢٩٧٧٢ - هَرَاس**

هو السنط الابيض . الواحدة هراسة .

Astrologues (F). Astrologers (E). **٢٩٧٧٣ - هرامسة**

الهرامسة علماء النجوم . المنجمون والمتنجمون .


هذاب

٢٩٧٧٤ - هُرْب الهرب . ثرب البطن .

Harpagodus (S). **٢٩٧٧٥ - هَرْبَغُود** ٥
Harpagode (F). Harpagodus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الكنبثيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي المواجهة لامريكة الشمالية || اصدافها متوسطة القد وشعبة محلزنة جؤوية اللون . فوهاتها معتدلة الانفراج ثلاثية الفلق التي تبدو كرجل البط شكلاً وحطاباً .

Harpactes (S). Harpacte, **٢٩٧٧٦ - هَرْبَق** ٥
Couroucou flamboyant (F). Herpactes (E).

جنس طير من فصيلة الطرغونيات . انواعه المعروفة نحو ١٠ موطنها يشمل معظم مناطق آسية الشرقية والجنوبية . جيمها متوسطة القد . مناقيدها قوية محدبة الاطراف، مقعرة المخاطم العليا . اجنحتها متوسطة الطول ، ذلقة الاطراف ، رتاجية الريش . اذنابها مستطيلة ، رتاجية التركيب . اثوابها جميلة الالوان المتناسقة || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها وبعض الدويبات || اعرف انواعه واشهرها الهربق المطوق .

٢٩٧٧٧ - هَرْبَق مُطَوَّق ٥*
Harpactes fasciatus (S).
Harpacte à bande, H. kondea (F).

نوع من الهربق . اعطانه بلاد الهند وصومترا . يألف الغابات الكثيفة || جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٠ سم. ثوبه جميل الالوان الصافية . رأسه وعنقه الى السواد الفحمي اللامع . صدره وبطنه الى الحمرة القرمزية الشديدة اللمعان وكذلك عصبة تطوق رأسه من العين الى العين . سواد عنقه واحمرار صدره مفصولان بطوق ابيض كالعاج . ظهره وافتيكه وعزالان ذنبه الى الجؤوة تطوقها حاشية سوداء يغلفها حتار مستعرض ابيض . جناحاه الى السواد المسنج بالابيض . منقاده ورسغاه الى الزرقة || طيرانه العادي قصير الشوط يكثر فيه التصعيد والتهبيط . قوته الحشرات والدويبات اخصها العناكب || يدثن عشه في صدوع الاشجار الهرمة . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .


هربق مطوّق

Harpalus (S). **٢٩٧٧٨ - هَرْبَلُوس** ٥

جنس حشرات من فصيلة الهربلوسيات . انواعه كثيرة العدد جيمها صغيرة القد ، دجوية المسرح ، تعيش تحت الحجارة والاخشاب والاوراق اليابسة . قوتها البزور والحبوب وبعض الثمار . يرقاتها خاصلة تعيش على اوراق النبات . اشهر انواعه الثلاثة التالية .


٢٩٧٧٩ - هَرْبَلُوس أَصْهَب ° *
Harpalus rufus (S).
نوع من الهربلوس . حشرته تطول من ١١ الى ١٣ مم. ثوبه الى الصهبة الحنطية الفاتحة . يألف الاتربة الرملية . قوته البزور والحبوب والثمار الجافة الساقطة . يرقاته خاصلة قليلة الاذى .


هربلوس اصهب

٢٩٧٨٠ - هَرْبَلُوس أَطْحَل الظَّهْر ° *
Harpalus distinguendus (S).
نوع من الهربلوس. حشرته تطول من ١٤ الى ١٦ مم. ثوبه الى السمرة السفعاء المواج . ظهره اطحل اللون ، اسمر التخطيط المستطيل . يركب شماميل الشيلك لالتهام بزورها الدقيقة فيعطب الشماميل ويشوهها .


هربلوس اطحل الظهر

٢٩٧٨١ - هَرْبَلُوس مُلَوَّن ° *
Harpalus aeneus (S).
نوع من الهربلوس . حشرته تطول من ٧ الى ١٠ مم. ثوبه الى الأخضر الاسفع تعلوه مشحة جؤوية . زباناه وجرامزه الى الحمرة . يعيش تحت الحجارة والاخشاب . قوته البزور والحبوب. يرقاته خاصلة قليلة الاذى .


هربلوس ملون

٢٩٧٨٢ - هَرْبَلُوسِيَّات ° Harpalidae
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطانها العالم . معظمها رابل وبعضها مفترس . يرقاتها خاصلة ناهة ومنها المفترسة التي تتعقب الديدان القارضة || اشهر اجناسها الهربلوس والمروس والليباح والديتموس .

٢٩٧٨٣ - هُرْبُول * Pseudope
جنس عظاء من فصيلة الحنجوفيات العادمات القوائم . انواعه قليلة، اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها اسطوانية تطول من ٤٠ الى ١٠٠ سم. رؤوسها مفلطحة . اذنابها دقيقة . حراشفها مربعة متتابعة . قوتها الحشرات . تعتبر من الزحافات المفيدة .


هربول

٢٩٧٨٤ - هُرْبُون * ، دَرَقَة Scutellaria (S).
Scutellaire, Toque (F).
الدرقة عن الامير مصطفى الشهابي الماعاً الى مصدر الاسم العلمي. جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة منبتها الشرق الادنى وافريقية الشمالية . سوقها مخشوشبة نحيلة . اوراقها صغيرة القد لاطئة او معنقة . ازهارها سنبلية التجميع ، مختلفة الالوان . بزورها دقيقة حنطية اللون || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


هربون

٢٩٧٨٥ - هُرْبُون أَبْيَض Scutellaria albida (S).
Toque blanchâtre (F).
نوع من الهربون التزييني المعمر . ساقه زباء اللحاء تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه معنقة اهليلجية الشكل ، نصلها جامد الصفحة ، خملي البشرة ، مسنن الحافة ، دبق المسام . ازهاره سنبلية التجميع تطول نحو ٢ سم. لونها الى البياض العاجي || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٧٨٦ - هُرْبُون أَلْبِي Scutellaria alpian (S).
Toque des Alpes (F).
نوع من الهربون الجبلي البري المعمر. ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة بيضية النصل تطول من ١ الى ٢ سم. ازهاره بيض الانابيب ، زرق الاطراف ، سنبلية التجميع . تنويره يستمر من حزيران الى آب .


هربيلة نهيكة

٢٩٧٨٧ - هُرْبُون رَفِيع Scutellaria altissima (S).
Toque élevée (F).
نوع من الهربون التزييني المعمر . ساقه منتصبة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه معنقة اهليلجية الشكل ؛ نصلها جامد الصفحة ، مسنن الحافة ، ازغب البشرة . ازهاره سنبلية التجميع ، متقابلة الارتكاز ، تطول نحو ٢ سم. شفيراتها العليا بنفسجية اللون ، شفيراتها السفلى عاجية . تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٧٨٨ - هُرْبُون كَبِير الزَّهْر
Scutellaria macrantha (S). Toque à grandes fleurs (F).
نوع من الهربون التزييني المعمر . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة ، بيضية الشكل ، نصلها قليل الخمل، مسنن الحافة . ازهاره سنبلية التجميع ، متقابلة الارتكاز تطول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقة الزاهية || تنويره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٧٨٩ - هُرْبِيلَة نَهِيكَة * ، قُوَيْبِعَة الخَشَب
Harpella forficella (S). Harpelle perce-bois, Teigne du bois mort (F). Harpella forficella (E).
حشرة من فصيلة القويبعيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاشبة تعيش على جذوع الاشجار اليابسة والاغصان والاقتاد || جسمها قضيف يطول نحو ٧ مم. بسطتها تراوح من ٢٢ الى ٢٤ مم. رأسها مكور الشكل . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ملامسها دقيقة . مرشفها معتدل الطول . جؤشها وبطنها الى البني الصنابي المواج || روشناها الاماميان الى الصفار القاتم يعلوه تمشيح بني . روشناها الخلفيان الى الصهبة السمراء المواج . اهدابها شقراء اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً في شقوق الخشب وتحت القشور اليابسة || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٦ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر ، مبعثر الهلب القصير . ثوبها الى الحنطي الاسمر . رأسها شديد السمرة . مدبها ورواجبها الصدرية والبطنية الى الحنطي الباهت || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي خارج النفق الخشبي ضمن صلجة تنسجها السرفة تحت القشور او بين الشقوق .

٢٩٧٩٠ - هَرْثَمَة
الهرثمة : السواد بين منخري الكلب وسائر الحيوانات من ذوات الفنطيسة .


٢٩٧٩١ - هَرَجّ Clitorie de Ternate (F).
هو المازريون الهندي ، اطلبه .

٢٩٧٩٢ - هَرْجَة ، كنج Exotype
احدى سلالات حبل النسب الهابط . يعبر عنها علمياً بحرف x يتبعه رقم السلالة . فاذا اردت التعبير عن السلالة الاولى كتبت x ١ وللدلالة على السلالة الثالثة تكتب x ٣ وعلى السلالة السادسة x ٦ الخ ...

٢٩٧٩٣ - هُرْجُرج Talin (F).
هو التالينوم ، اطلبه .

٢٩٧٩٤ - هُرْجُود ٥* Heterogynis (S). Hétérogynis (F). Heterogynis (E).

حشرة من فصيلة الهرجوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة. اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف البراري والحراج المبعثرة الاشجار || جسمها صغير، نحيل، كثيف الحمل الناعم. بسطتها نحو ٢٠ مم. رأسها صغير. عيناها صغيرتان، بارزتان. خطمها وملامسها شديدة القصر. زباناها مشطيان، مستطيلان. اجنحتها كبيرة || الانثى مرقالة وعادمة الجناح. اليرقة شبه اهليلجية الشكل، مبططة، خاضلة، تعيش على اوراق فصيلة القرنيات الفراشية ومنها الوزال، مرتعها المفضل.


هرجود

٢٩٧٩٥ - هُرْجُودِيَّات ٥ Heterogynidae, Epicnopterygidae (S). Hétérogynidés, Epicnoptérygidés (F). Heterogynidae, Epicnopterygidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها شمالية الاعطان || اجسامها صغيرة، نحيلة، يغلفها خمل ناعم. بسطتها تراوح من ١٨ الى ٢٢ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. اخطامها وملامسها شديدة القصر. قرونها الاستشعارية مشطية. اجنحتها ضيقة الانتشاب. مستعرضة الطرف. اثوابها الى السمرة الحنطية المتفاوتة الماجات || اناثها معار مرقالة. اساريعها شبه اهليلجية الشكل، مبططة || اشهر اجناسها الهرجود.

٢٩٧٩٦ - هُرْجُوم Damalisque du Sénégal (F). Korrigum (E).

هو حذلوم السنغال، موطنه يمتد من السنغال الى افريقية الشرقية والحبشة.

٢٩٧٩٧ - هُرْد Curcuma (F).

هو الكركم الصباغي. اطلبه.

٢٩٧٩٨ - هِرْدَاء، هَرْدَان Thamnocalamus (S). Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصبية برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات. انواعه قليلة العدد ترغب في الاتربة الخفيفة العميقة الغور الوافرة المواد العضوية.

٢٩٧٩٩ - هِرْدَاء هِنْدُسِيَّة Thamnocalamus hindsi (S). Bambou de Hinds (F).

نوع من الهرداء يعلو من المترين الى الخمسة امتار. سلامياته شديدة الخضار. اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٥ مم. نصلها جلدي النسيج، صفحته العليا خضراء اللون طحلاء المواج، صفحته السفلى بيضاء اللون زباء. يرغب في الاتربة الدبالية الرطبة.

٢٩٨٠٠ - هَرْدَبِيَّات ٥ Phalangides, Opilions, Faucheurs (F). Phalangides, Opilions (E).


رتبة من صف العنكبوتيات. اجناسها وانواعها عديدة تنضم الى اربع فصائل منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة، ملحومة الصدراس بالبطن، خيشومية التنفس، عادمة المشاتن، مستطيلة الجرامز الدقيقة || اشهر فصائلها الكهرليات.

٢٩٨٠١ - هُرْدِيّ Hourdis (F).

الهردي او الحردي، كلمة عربية اصيلة تستعمل الآن للدلالة على الحجارة المجوفة من الباتون (اطلب حردي).


٢٩٨٠٢ - هِرْدِيب مُبَقَّج * Chlorophorus varius (S). Chlorophore tacheté (F). Chlorophorus varius (E).

حشرة واشعة خاضلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف البراري القريبة من العمران. خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات ولا تعف عن الاوراق. يرقاتها تركب الجذوع والاغصان والقضبان المقطوعة اليابسة وقد تسردب مساميك الكرمة ومرازح الاشجار المثمرة ومساندها || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٤ مم. ثوبها الى الصفار الكبريتي تعلوه بقج وتداويق سود. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان ناشزتان. زباناها خيطيان دقيقان. ظهرانها مستطيل الشكل، ضيق المؤخر المستدير الفارق. غمداها معتدلتا الصلابة، متتابعتا التحزيز النحيل القاطب. ارساغها خماسية العقل || الانثى ابيز قداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زباناً || جيلها ثنائي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر ايلول. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند تمام ادراكها تطول من ١٨ الى ٢٤ مم. جسمها محدودب الظهر، مبطط المدب، قصير الرواجب النودلية الشكل. ثوبها الى الصفرة الزيتية يعلوها تنقيط اسمر. رأسها احمر.


هردبب مبقّج

٢٩٨٠٣ - هِرْدِيب مُعَصَّب * Chlorophorus trifasciatus (S). Chlorophore trifascié (F). Chlorophorus trifasciatus (E).

حشرة واشعة خاضلة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف المواقع التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الصيوانية. خنافسها تعيش على الازهار. يرقاتها تركب ارومات النباتات الحولية والمحولة وتسردب لحاء جذوع الاشجار باستثناء الصنوبريات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم. ثوبها متعدد الالوان فيه الاسود والاحمر والاسمر الحنطي والتبني الاصفر المواج. رأسها صغير الجرم. عيناها صغيرتان، ناشزتان. زباناها خيطيان، دقيقان. ظهرانها مستطيل الشكل، مستدير الطرف الفارق، اسود اللون كالبطن. غمداها متتابعتا التحزيز الخفيف القاطب. ارساغها خماسية العقل || الانثى ابيز قداً من الذكر واقصر زباناً منه واطول مرزاً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة، عند الادراك التام، تطول من ١٦ الى ٢٠ مم. جسمها محدودب الظهر، مبطط المدب، نودلي الرواجب. ثوبها الى الصفرة الصنابية المواج يعلوها تنقيط احمر. رأسها جوزي اللون.


هردبب معصّب

٢٩٨٠٤ - هِرْدِيل ٥ Haridelle (F). Steed, Nag (E).

الهرديل الصفائح الضيقة من السبّور. الواحدة هرديلة.

٢٩٨٠٥ - هِرْزَان، هُرْزُون Autruche mâle (F).

هو الظليم، اطلبه.

٢٩٨٠٦ - هَرْشَان ٥* Caragana (S).

هرشان تعريب الاسم التتري. جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنيات الفراشية. مهدها بعض بلاد الشرق الاقصى وبعض مناطق سيبريه. انواعه عديدة. جميعها معمرة، معظمها جنبي وبعضها بجلي. اوراقها عابلة مركبة،


هرشان

ريشية ، شفعية ، متقابلة ، تنتهي باذينة شائكة مكونة من امتداد الضلع . ازهارها ضمية التجميع او فردية يكثر فيها اللون الاصفر . ثمارها قرنية . بزورها بيضية الشكل . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٨٠٧ - هَرْشَان أَزْعَب ٥

Caragana pygmaea (S). Caragana pygmée (F).

نوع من الهرشان . جنبته تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . فروعها متدلية . اوراقها رباعية التركيب نصلها ضيق الصفحة السنانية الشكل يطول نحو ٢ سم . ويعرض نحو ٣ مم . ازهارها فردية ، لونها الى الصفار الزاهي || تنويره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٩٨٠٨ - هَرْشَان الصِّين ٥

Caragana chinensis (S). Caragana de la Chine (F).

نوع من الهرشان جنبته تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها رباعية التركيب . وريقاتها بيضية الشكل تطول من ١ الى ٣ سم . وتعرض من ٦ الى ١٥ مم . نصلها مالس البشرة على صفحتيه اذيناتها شائكة . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة القد ، متدلية لونها الى الصفرة يعلوها تسليج ارجواني ازرق المواج . تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٨٠٩ - هَرْشَان صَغِير الوَرَق ٥

Caragana altagana, C. microphylla (S). Caragana à petites feuilles, Acacia de Sibérie (F).

نوع من الهرشان . جنبته تعلو نحو ٢٠٠ سم . ووريقاتها تعد من ١٢ الى ١٨ وهي بيضية الشكل مستديرة الطرف . نصلها يطول نحو ١٠ مم . وهو خملي البشرة على صفحتيه . ازهارها فردية او ثنائية التجميع ، لونها الى الصفرة الجميلة . تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٨١٠ - هَرْشَان بُرْتُقَالِيّ ٥

Caragana aurantiaca (S). Caragana orangé (F).

نوع من الهرشان . جنبته تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرعاء . فروعها متدلية . اوراقها رباعية التركيب ضيقة النصل الذي يطول نحو ١٥ مم . ويعرض نحو ٣ . ازهارها فردية ، برتقالية اللون || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٨١١ - هَرْشَان شَائِك ٥

Caragana spinosa (S). Caragana épineux (F).

نوع من الهرشان . جنبته تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرعاء ، اوراقها لاقياسية التركيب منها الرباعية الاصبعية الشكل ومنها السداسية والثمانية الوريقات . نصلها يطول نحو ٢٥ مم . ويعرض نحو ٥ مم . صفحته العليــا خضراء اللون ، صفحته السفلى خملية البشرة طحلاء . راشات اوراقه شائكة تطول من ٣ الى ٤ سم . ازهارها الى الصفــار الكبريتي . تنويره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٩٨١٢ - هَرْشَان كَبِير ٥ ، شَجَرَة الحِمِّص

Caragana arborescens (S). Caragana arborescent, Arbre aux pois (F).

نوع من الهرشان . جنبته تعلو من مترين الى خمسة امتار . ووريقاتها لا قياسية العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢ نصالها تطول من ١٥ الى ٢٠ مم . وتعرض من ٢ الى ٥ مم . ازهارها ذهبية اللون ، ثلاثية التجميع او فردية . بزورها مأكولة وهي كالحمص شكلاً وقداً وطعماً || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٨١٣ - هَرْشَان كَدِن ٥

Caragana frutex (S). Caragana frutescent (F).

نوع من الهرشان . جنبته تعلو نحو ٢٥٠ سم . اوراقها رباعية التركيب . وريقاتها لاقياسية الشكل والحجم تطول من ١ الى ٣ سم . وتعرض من ٤ الى ١٢ مم . نصلها بيضي الشكل ، اذيناتها حادة شائكة . ازهارها كبيرة القد ، فردية التجميع ، لونها الى الصفار الزاهي || تنويره يستمر طوال شهر ايار .

٢٩٨١٤ - هَرَض

Clous (F).

بثور صغيرة جامدة تعلو النسج النباتية .

٢٩٨١٥ - هَرَضَة

Ver (F). Worm (E).

هي الدودة . ج هَرَض .

٢٩٨١٦ - هَرَض

Polyommatus (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة الهرضيات . انواعه عديدة ، اعطانها معظم اصقاع العالم . اجسامها صغيرة القد كثيفة الحراشف المستدقة الخملية الاطراف . اثوابها ملونة . قرونها الاستشعارية مستطيلة دبوسية الشكل || تسرح في النهار . قوتها طلع الازهار ورحيقها || يرقاتها خاضلة وثامرة تركب اوراق النبات وثماره || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٨١٧ - هَرَض البَاقِيَة *

Polyommatus amandus (S).

فراشة من الهرض ، جسمها اطحل اللون رصاصي المواج . طولها نحو ٣٥ مم . رواشن ذكورها الى الزرقة السمانجونية الزاهية يطوقها حتار اسود واطار ابيض الهدب . رواشن اناثها حنطية اللون يعلوها رقشة سمراء واطار ابيض التهديب . يرقتها صغيرة القد ، خضراء اللون ، تركب الباقية في اوراقها وقرونها .

٢٩٨١٨ - هَرَض البُقُول * ، أَبُو دَقِيق الأَزْرَق أَبُو دَقِيق البُقُول

Polyommatus baeticus (S).

فراشة من الهرض ، جسمها حنطي اللون اطحل المواج يطول نحو ٣٥ مم . رواشن ذكورها الى الزرقة الجميلة الزاهية يطوقها اطار ابيض التهديب . رواشن اناثها غبراء اللون يعلوها تنميش اسود . يرقاتها خضراء اللون تشوبها كدرة غبراء || تركب البقول وتقرض الحبوب قبل ادراكها اخصها الفول واللوبياء والترمس .

٢٩٨١٩ - هَرَض التُّرْمُس *


Polyommatus damon (S).

فراشة من الهرض . جسمها يطول نحو ٣٥ مم . رواشن ذكورها الى الزرقة الخضراء المواج يطوقها اطار اسمر وتهديب ابيض . رواشن اناثها حنطية يعلوها تنقيط اسود وخط اوسط ابيض وحتار اسمر واطار مهدب ابيض . يرقاتها تركب معظم النباتات القرنية اخصها الترمس .


٢٩٨٢٠ - هَرَض الرُّمَّان ، فَرْكُولَة ، دُودَة الرُّمَّان

Virachola livia (S).

فراشة من الهرض . جسمها حنطي اللون اغبر المواج يطول نحو ٣٠ مم . رواشن ذكورها برتقالية الصفحة العليا ، رمادية السفلى ، كستنية الطوق المهدب . رواشن اناثها بنفسجية الصفحة العليا سمراء السفلى ، حنطية الطوق



هرض الباقية



هرض البقول



هرض الترمس

المهدب || يرقتها صغيرة القد سوداء الرأس تبدو في اول عهدها خضراء الجسم كثيفة الهلب الاسود ثم يخف هلبها ويتحول لونها الى الحمرة ويبلغ طولها نحو ١٢ مم. تركب ثمار الرمان والفواكه وقد تعتري البسر.

٢٩٨٢١ - هَرَض الشَيْلَك *

Polyommatus icarus (S).

فراشة من الهرض. جسمها اسطواني الشكل مخصوز الوسط اطحل الثوب يطول نحو ٣٢ مم. رواشن ذكورها الى الزرقة البنفسجية يطوقها حتار اسود واطار من الهدب الابيض. رواشن اناثها حنطية اللون صفراء المواج يعلوها تنميش اسود وابيض واحمر، اطارها ابيض التهديب || يرقتها تركب اوراق مختلف النباتات اخصها الشيلك.

٢٩٨٢٢ - هَرَض الصَعْتَر *

Polyommatus meleager (S).

فراشة من الهرض، تطول نحو ٣٦ مم. رواشن ذكورها الى الزرقة السماوية اللامعة يطوقها حتار اسود وتهديب ابيض. رواشن اناثها الى الطحلة الصفراء المواج يعلوها تنقيط اسود وتسفيج اسمر. قواعدها زرق الانتشاب اطواقها غبر التهديب || يرقاتها ناهمة تركب الصعتر وسائر النباتات البرية.

٢٩٨٢٣ - هَرَض العَرْن *

Polyommatus dolus (S).

فراشة من الهرض. جسمها يطول نحو ٢٥ مم. رواشن ذكورها الى الزرقة الغبراء المواج يطوقها حتار اسمر واطار من الهدب الابيض. رواشن اناثها الى الحنطي الاصهب المواج يعلوها تنقيط دقيق اسود ويطوقها حتار مهدب اغبر. || يرقاتها تركب اوراق وسنف العرن والفصة.

٢٩٨٢٤ - هَرَض الفِصَّة * Polyommatus eros (S).

فراشة من الهرض. جسمها يطول نحو ٣٠ مم. رواشن ذكورها الى الزرقة الفضية المواج يطوقها حتار اسمر يتخلله بعض النقط السود واطار مهدب ابيض. رواشن اناثها حنطية اللون زرقاء المواج يعلوها تنميش وتنقيط وتسفيج واطار من الهدب الابيض. || يرقاتها تركب معظم نباتات المراعي اخصها الفصة.

٢٩٨٢٥ - هَرَض القَطَانِيَّات ٥*

Polyommatus coridon (S). Polyommate coridon, P. des légumineuses (F). Polyommatus coridon (E).

حشرة من فصيلة اللقنيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرفتها تعيش على اوراق القطانيات وحبوبها قبل ان تبلغ الادراك التام || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ مم. بسطتها نحو ٣٤ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. جوشنها أزرق اللون عند الذكر، كستنيه عند الانثى. بطنها كستني اللون عند الشقين || رواشن الذكر الى الزرقة يعلوها مواج فضي وبقع كستنية وخطوط سود. رواشن الانثى الى السمرة الكستنية يطوقها في الزوج الامامي تهديب ابيض تعترضه خطوط حنطية، ويكتنفها في الزوج الخلفي حزام نصفي الطوق من النقط الحمر يتوسطها الاسود || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في النهار. تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفل

من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ مم. جسمها محدب الشكل، مستدق المقدم والمؤخر. ثوبها الى الخضار الالعس تعلوه ثلاثة خطوط صفر ونخطان اسودان وتجذيع سكمي اغبر. رأسها اسود. مدبها ورواجبها الى السمرة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقضيها الخادرة متدلية برباطها تعضده الحصيفة.

٢٩٨٢٦ - هَرَضِيَّات Lycaenidae

فصيلة حشرات فراشية تعرف باللقنيات، اطلبها.

٢٩٨٢٧ - هِرْط، هِرْطَة

لحم الحيوان المهزول اخصها لحم النعجة الكبيرة المهزولة.

٢٩٨٢٨ - هَرْطَام، غودينيا Gaudinia (S).

Gaudinie (F). Gaudinia (E).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم العلامة «غودين». وهي نباتات عشبية، برية، حوليـة، من فصيلة النجيليات. انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها حوض البحر الابيض المتوسط || جميعها شطئية، سوقها مالسة او خملية. عصفها مسطح النصال الباهتة الخضار. ازهارها سنبلي. سنيبلاتها منتصبة.

٢٩٨٢٩ - هُرْطُمَان هو الخرطال البري، اطلبه.

٢٩٨٣٠ - هَرْعَة الكُوبَاي ٥*

Gyropus ovalis (S).

حشرة جلدية دقيقة من فصيلة الهرعيات. طولها نحو ١ مم. جسمها مبطط الشكل. زباناها وتآشيرها رباعية التركيب. مقاطبها محدبة الاطراف الحادة || تركب الكوباي وتؤذيه.

٢٩٨٣١ - هَرْعِيَّات ٥ Gyropidae

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد مفلطحة الجسم مقطعة الارساغ تتطفل على الحيوانات اللبونة من ذوات الوبر الجثل الناعم.

٢٩٨٣٢ - هِرْفِس، مُهَرْفَس Improlifique (F).

العقيم من النبات.

٢٩٨٣٣ - هَرْفَع ٥ *


Nyctea nivea (S).

Harfang des neiges (F).


طائر من البوبيات وعمارة الغداديات. موطنه جميع الاصقاع الشمالية الباردة. طوله نحو ٧٠ سم. وبسطته لا تقل عن ١٥٤ سم. ثوبه الى البياض الناصع في الطائر البالغ وهو منمش وموشم بالسمرة في الطائر الفرخ. رأسه صغير القد. محسره نافر القرص. منسره اسود الجسم والبهرة. عيناه الى الحمرة الصنابية. ذنبه مستطيل الريش. ارساغه ومخالبه قصيرة القد كاسية. || يدثن عشه في مخاليف الصخور. اناثه تضع من ٥ الى ١٠ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر. قوته الجرذ والفأر والسين والمرموط والسمك.

٢٩٨٣٤ - هِرَقْلِيَّة Heracleum (S). Berce (F).


جنس نباتات عشبية كبيرة القد من فصيلة الخيميات. انواعها المعروفة قليلة لا تتعدى الثمانية. مهدها جبال الحبشة والهند والشرق الاوسط واوروبة الغربية واميركة الشمالية. منها النباتات المعمرة والمحولة. اوراقها ريشية مفلقة او كفية النصل. يستخرج من سوقها واوراقها وازهارها




هرض الشيلك




هرض الصعتر




هرض العرن



هرض الفصة



هرض القطانيات



هرعة الكوباي



هرفع

نوع من الكحول جيد الصنف . وقد تستعمل اوراقها في صناعة مشروب خاص قريب الشبه من الجعة || اشهر انواعها ما يلي .

٢٩٨٣٥ - هِرَقْلِيَّة إيْرَانِيَّة *

Heracleum persicum (S). Berce de Perse (F).

نوع من الهرقلية المعمرة الفواحة العرف المستحب . مهدها بلاد ايران . بجلتها تعلو من مترين الى ٣ امتار . اوراقها مركبة . فصوصها ذربة . نصلها عابق الخضار الالعس . ازهارها كبيرة القد ، بيضاء اللون . اوراقها وثمارها صناعية يستقطر منها عطر فاخر الصنف ويستخرج منها مشروب شائع الاستعمال . || تنورها يستمر من حزيران الى آب .



هرقلية ايرانية

٢٩٨٣٦ - هِرَقْلِيَّة زَغْبِيَّة ، هِرَقْلِيَّة صَمْغِيَّة

Heracleum pubescens, H. gummiferum, H. speciosum (S). Berce duvetée, B. pubescente (F). Downy cow-parsing (E). Flaumiges Herkuleskraut (D). Panace (I).

نوع من الهرقلية المعمرة العادمة العرف. مهدها بلاد القفقاز. بجلتها تعلو من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. ساقها زغبية اللحاء . اوراقها مركبة . وريقاتها كبيرة القد . نصلها شائك الحافة، اخضر الصفحة العليا، خملي السفلى . ازهارها الى البياض الكدر . || سوقها تنضح عند حزها او قلفها مادة سكرية مأكولة يقال انها جزيلة النفع . ويستخرج منها ومن اوراقهـا مادة كحولية شائعة الاستعمال . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٨٣٧ - هِرَقْلِيَّة صُوْفِيَّة

Heracleum lanatum (S). Berce laineuse (F).

نوع من الهرقلية المعمرة . مهدها اميركة الشمالية . بجلتها تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها وفروعها زغبية اللحاء. اوراقها قلبية الفصوص المسننة الحافة . نصلها اخضر الصفحة العليا ، ازغب السفلى . ثمارها صغيرة القد . تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٨٣٨ - هِرَقْلِيَّة نَافِعَة * ، سَفَنْدَلْيُون ، غَيْطَل

Heracleum sphondylium (S). Berce branche-ursine, Patte d'oie (F). Meadow parsnip, Cow-parsnip, Hogweed (E). Heilkraut, Weisenherkuleskraut (D). Spondilio, Panace erculeo, Zampa d'oca (I).

اشهر انواع الهرقلية واكثرها انتشاراً . تعتبر من النباتات الضارة لان عناصرها الطبيعية جحالية تؤذي المواشي التي تأكل اوراقها . ومع ذلك فزراعتها شائعة ويستخرج منها كحول جيدة الصنف ويصنع من اوراقها مشروب مستحب الطعم قريب الشبه من الجعة .



هرقلية نافعة

٢٩٨٣٩ - هِرْكُول Balaenoptera (S).

Balénoptère, Rorqual (F). Rorqual, Fin whale (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة من الحوتيات . انواعه المعروفة اربعة ومنهم من قال ١٢ . جميعها كبيرة القد ، وشعية الشكل ، ضخمة الرأس الذي لا يقل طوله عن الزام الاول من الجسم . اعناقها مستطيلة التخديد . زعانفها الظهرية محجنة الى الوراء . زعانفها الصدرية ذربة الاطراف . موطنها جميع البحار تجوبها في طلب المصيف والمشتى .

٢٩٨٤٠ - هِرْكُول أَزْرَق

Balaenoptera sibbaldi (S). Baleine bleue, Rorqual de Sibbald (F).

اكبر انواع الهراكلة واضخمها جثة . طوله نحو ٢٦ م. ثوبه الى الزرقة السمراء المواج ، بطنه اقل سمرة واكثر بياضاً . يتميز بفكيه المستطيلين وبزعانفه الصدرية المستعرضة . قوته الاسماك والقشريات . || موطنه جنوب المحيط الاطلسي بين اميركة وافريقية .

٢٩٨٤١ - هِرْكُول القُطْب

Balaenoptera borealis (S). Rorqual boréal (F).

نوع من الهراكلة. طوله نحو ١٥ م. يتميز بصغر زعانفه الظهرية والصدرية . يعيش اسراباً كبيرة العدد . قوته السمك والقشريات والرخويات والخث . || موطنه القطب الشمالي وقد يقترب، في بعض فصول السنة ، من شطوط ايسلندا والنروج .

٢٩٨٤٢ - هِرْكُول حَيْزُومِي

Balaenoptera rostrata (S). Rorqual à rostre (F).

اصغر انواع الهراكلة . طوله يراوح من ٧ الى ١٠ امتار . ظهره الى الكهبة السمراء المواج . بطنه الى البياض الاكدر . زعانفه الصدرية سمر القواعد والاطراف بيض القسم الاوسط. قوته الاسماك دون سواها. || موطنه شمالي المحيط الاطلسي وبحار النروج وقد شوهد في المتوسط .

٢٩٨٤٣ - هِرْكُول مَعْرُوف * ، مَنَارَة

Balaenoptera musculus (S). Rorqual commun (F). Finback, Finner (E).

نوع من الهراكلة. طوله يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. ظهره الطحل اللون ، رصاصي المواج . بطنه ابيض اكدر . موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد في المتوسط . يعيش جماعات . سربه يعد من ١٥ الى ٢٠ نفراً . قوته السمك والقشريات يرافق اسراب الرنكة حيث تتجه .



هركول معروف

٢٩٨٤٤ - هِرْكُولِيَّات ٥ Balaenopteridae (S).

Balaenoptéridés (F). Balaenopteridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة صفيحيات الاحناك ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة عشرة ، جميعها كبيرة الجرم ضخمة . اشهرها الهركول الازرق والهركول الحيزومي وهركول القطب والهركول المعروف الذي يدعى منارة وكبعة الجنوب وكبعة الخليج وكبعة القطب المعروفة بجمل البحر .

٢٩٨٤٥ - هَرْم

الهرم : ضرب من الحمض فيه ملوحة وهو اذله واشده انبساطاً على الارض واستبطاحاً . ا. م.

٢٩٨٤٦ - هِرْمِلَة Truite (F).

هي التروتة ، من اسماك المياه العذبة . اطلبها .

٢٩٨٤٧ - هِرْمُوس ٥* Hemitripterus (S).

Hémitriptère (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القديات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها وشعيـة الشكل ، مستجنة ، تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها كبيرة ، مستعرضة تعلوها زخارف واطناف متباينة الاشكال عديدة . اشداقها كبيرة . زعانفها الظهرية والصدرية والشرجية كبيرة ، كثير المناخس الحادة . زعانفها الحوضية صغيرة ، والذيلية مقطوعة . اثوابها الى الربدة الرصاصية المواج يعلوها في ظهورها تبقيع اسمر . رؤوسها صفراء اللون مضلعة بالحنطي الاسمر || لحومها كاعنة الصنف .



هرموس

٢٩٨٤٨ - هَرَمِيّ Pyramidal (F).
نعت وصفي يطلق على ما كان شكله يشبه الهرم .

٢٩٨٤٩ - هِرْمِيس
هو الكركدن الابيض ، اطلبه .

٢٩٨٥٠ - هِرْمِيسَة انثى الحيقطان .

٢٩٨٥١ - هُرْمِيسيوم ° Hormiscium (S).
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللطحيــات . مشيجها موثور التركيب . جربها الكنيدية سبحية الانتظام ، متعقفة الاطراف ، ملونة المادة . || انواعه قليلة العدد تعيش على المواد العضوية والنباتية السائرة الى الانحلال .

٢٩٨٥٢ - هِرْمِيلَة ° Hermella (S).
Hermelle (F). Hermella (E).
جنس ديدان حلقية قصّابة من فصيلة الهرميليات انواعها المعروفة عديدة تعيش في رمال الشواطئ التي لا تنقطع عنها المياه ، ضمن انابيب عمودية الارتكاز تضم فوهاتها بملامسها الرأسية الكثيفة المسد .

٢٩٨٥٣ - هِرْمِيلِيَّات ° Hermellidae (S).
Hermellidés (F) Hermellidae (E).
فصيلة من الديدان الحلقيات القصابة . اجناسها المعروفة قليلة العدد موطنها رمال الشطوط البحرية في الاقاليم الباردة والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها الهرميلة .

٢٩٨٥٤ - هِرْمِين Hermine (F).
هو القاقم ، حيوان من السراعيب .

٢٩٨٥٥ - هَرْنَصَة مشي الدودة .

٢٩٨٥٦ - هُرْنُع Ricinus (S).
الواحدة هرنعة . جنس حشرات جلدية من فصيلة الهرنعيات . انواعها عديدة تركب الطيور الجوائم . جميعها ذرية القد ، مستطيلة الجسم والرأس ، دقيقة الارساغ ، متباعدة الحلب النظامي الارتكاز . || اعرف انواعها هرنعة الشرشور .

٢٩٨٥٧ - هِرْنِعَة الشُرْشُور *
Ricinus fringillae (S).
حشرة جلدية من الهرنع . طولها نحو ٣ مم . رأسها مبطط المقدم . تآشيرها قوية ، زباناها جدعة . بطنها بيفي الشكل . || تركب الشراشير والعصافير الغريدة فتؤذيها وقد تفنيها .

٢٩٨٥٨ - هِرْنِعِيَّات ° Ricinidae
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . انواعها عديدة . اجسامها دقيقة ، مستطيلة الشكل ، مفلطحة ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم . تعتري الطيور الجوائم اخصها الشرشور والعصافير الغريدة || اشهر اجناسها الهرنع .

٢٩٨٥٩ - هِرْنَنْدِي * Hernandia (S).
Hernandie (F).
جنس نباتات شجرية من فصيلة الهرننديات . انواعه المعروفة سبعة جميعها من اشجار المناطق الاستوائية . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية النصل الجامد المحدب الصفحة . ازهارها عشكولية التجميع ، طرفية الارتكاز . ثمارها مسهلة . اخشابها صناعية . نقيع اوراقها منشط شابق يستعمل حقناً بالسرم .

٢٩٨٦٠ - هِرْنَنْدِيَّات ° Hernandiaceae (S).
Hernandiacées (F). Hernandiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القمالات متخفضة المبيض . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، اعطانها بعض المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || نباتاتها اشجار كبيرة ، قرعاء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، جامدة النصال القلبية الشكل او البيضية . ازهارها عشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة صفراء اللون او تبنية . ثمارها مسهلة . اخشابها صناعية .

٢٩٨٦١ - هُرْنُوع ، هُرْنُوع ، بُولِيطُس
Boletus (S). Bolet (F). Boletus (E).
جنس فطور من فصيلة السميات الغشائية . انواعه كثيرة العدد تألف الغابات والاحراج الظليلة اخصها حراج السنديان . بعضها مأكول مستحب الطعم وبعضها جحالي ضار او كثير الاذى . اشكالها واحجامها والوانها مختلفة ، جميعها قلنسوية المساقل الجامدة المادة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .


٢٩٨٦٢ - هُرْنُوع أسْفَع * Boletus aereus (S).
Bolet bronzé (F).
نوع من الهرنوع المأكول . يعيش ويتكاثر في التربة . ساقه غليظة القد ، وردية اللون . عسقلانه كبير القد ، فارش القلنسوة ، كستني اللون ، اسفع المواج . مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكسده من الهواء .

٢٩٨٦٣ - هُرْنُوع البَقَر Boletus bovinus (S).
Bolet des bœufs, Albarelle (F). Boletus bovinus (E).
نوع من الهرنوع ينتمي الى فصيلة السميات الغشائية . يعتبر من الفطور المأكولة . يعيش على اشجار الحور والكستنة || جذعه اسطوانية الساق المنتصبة . عسقلانه كبير ، فارش ، جامد اللحمية ، حنطي اللون ، اصفر المواج . مكسره الى البياض التبني ينحرف الى الوردي عند تأكسده من الهواء .

٢٩٨٦٤ - هُرْنُوع بُرْتُقَالِي *
Boletus aurantiacus (S). Bolet orangé (F).
نوع من الهرنوع المأكول المستحب الطعم . يعيش على جذور السنديان . ساقه غليظة . عسقلانه كبير القد ، برتقالي اللون ، يزن من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ غرام . مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكسده من الهواء .

٢٩٨٦٥ - هُرْنُوع جَامِد * Boletus scaber (S).
Bolet rude, Roussille (F).
نوع من الهرنوع المأكول المستحب الطعم . يعيش على جذور السنديان . جذعه بيفي الشكل . عسقلانه كبير القد ، جامد اللحمية ، حنطي اللون ، اطحل المواج . مكسره اغبر اللون يبقى على حاله او ينحرف قليلاً الى الوردي عند تأكسده من الهواء .

٢٩٨٦٦ - هُرْنُوع خَبِيث * Boletus luridus (S).
Bolet pernicieux, B. blême (F).
نوع من الهرنوع الجحالي المادة ، حريف الطعم ، مر المذاق . ساقه غليظة حمراء البشرة . عسقلانه كبير القلنسوة الفارشة ، حنطي اللون ، احمر المواج . مكسره ابيض اللون ينحرف الى الزرقة عند تأكسده من الهواء .


هرنعة الشرشور


هرنندي


هرنوع اسفع


هرنوع برتقالي


هرنوع جامد


هرنوع خبيث

٢٩٨٦٧ - هُرْنُوع لَذِيذ * ، بوليطس كماة
Boletus edulis (S). Bolet comestible, Cèpe, Ceps (F). Esculent boletus, Polish mushroom (E). Edelröhrling (D). Boleto comestibile (I).
اشهر انواع الهرنوع المأكول . لذيذ الطعم ، مستحب المذاق يعيش ويتكاثر على التربة في ظل الاشجار الحرجية اخصها السنديان . عسقلانه قلنسوي الشكل ، كبير القد ، جامد اللحمية ، لونه الى البياض الاكدر الاصفر المواج . مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكسده من الهواء .


هرنوع لذيذ

٢٩٨٦٨ - هُرْنُوع نِيلِيّ *
Boletus cyanescens (S). Bolet indigotier, B. bleuissant (F).
نوع من الهرنوع الجمالي المؤذي المر المذاق . ساقه غليظة حمراء اللون . عسقلانه كبير القد قريب الشبه من عسقلان الهرنوع الاسفع . مكسره ابيض اللون ينحرف الى الزرقة النيلية عند تأكسده من الهواء .


هرنوع نيلي

٢٩٨٦٩ - هَرْنَوَى * ، هَرْنَوَة
Apera spica-venti (S). Agrostide des champs, Jouet du vent, Epi du vent (F). Corn grass, Silky bent grass, Wind grass (E). Windhalm, Echter Windhalm (D). Spica venti (I).
نبات عشبي بري مرعوي معمر من فصيلة النجيليات . يكثر بين الزروع وفي الاراضي البرية المدحاة .


هرنوى

٢٩٨٧٠ - هِرْنِيس *
Heliornis fulica (S).
Héliorne (F). Heliornis (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة التفلقيات . قريب الشبه بالغطاس وبالغرة . يألف المستنقعات والبحيرات وضفاف الانهر . قوته الحشرات والنباتات المائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بطول عنقه وبقصر ذنبه المستدير . رأسه معتدل الجرم . منقاده ضليع مدبب الطرف . جناحاه فارشان ، لاحفان . ساقاه قصيرتان . اصابعه مستطيلة مخطبة تمكنه من السير على الاعشاب المائية . ثوبه العلوي متداخل الاسود والاسمر . ثوبه السفلي الى البياض الاصفر . رأسه وعنقه بلون الصدر تعلوهما جدة سوداء اولى تمتد من قاعدة المنقاد الى الرداء . وجدة ثانية تمتد من طرف العين الى الظهر || يدثن عشه على ضفاف الماء بين القصب والاسل . الانثى تحضن وحدها نحو ١٢ بيضة بينما الذكر يؤمن لها الغذاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .


هرنيس

٢٩٨٧١ - هَرْهَرَة
Bêlement (F). Bleating (E).
صوت الضأن .

٢٩٨٧٢ - هِرْهِير
Pemphéride (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بحار البلاد الحارة . اجسامها صغيرة القد مفلطحة . عيونها مستديرة كبيرة ، اثوابها الى السمرة . ظهورها بنفسجية المواج . بطونها فضية . لحومها مأكولة تعتبر من الاصناف العادية .

٢٩٨٧٣ - هُرْي
Grenier (F).
Granary, Corn-loft (E).
هو الانبار ، مستودع رحب الجوانب تجمع فيه الحبوب . ج أهراء .

٢٩٨٧٤ - هِرِّيَّات ، قِدِّيَّات
Amentacées (F).
Amentaceous plants (E).
هي النباتات التي تكون ازهارها الذكرية على شكل هريرة او قدة لذلك فالجوزيات والبوقيصيات والسنديانيات الى آخره جميعها من الهريات .

٢٩٨٧٥ - هِرْيَاع
Feuilles mortes (F).
Dead leaves (E).
الورق تنفضه الريح فيتناثر على الارض .

٢٩٨٧٦ - هُرَيْرَة ، قِدَّة
Chaton (F).
Setting of a gem (E).
نظام بهرمة قوامه سنبلة مركبة من ازهار وحيدة الشق .

٢٩٨٧٧ - هَرِيصَة
Mare d'eau stagnante (F).
Pool (E).
مستنقع الماء الساكن .

٢٩٨٧٨ - هَرِيعَة
Peltaria (S). Peltaire (F).
جنس نباتات برية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة اربعة اعطانها الشرق الاوسط واوروبة الشرقية . اوراقها متعاقبة . ازهارها عنقودية التجميع ، طرفية الارتكاز . ثمارها خريدلية مبططة || اشهر انواعها هريعة الثوم .

٢٩٨٧٩ - هَرِيعَة الثُّوم *
Peltaria alliacea (S).
Peltaire alliaire (F). Shieldwort (E). Knoblauchscheibenkraut (D). Peltaria (I).
نوع من الهريعة المبذولة المعمرة . اوراقها متعاقبة بيضية الشكل حاضنة ، نصلها عابق الخضار البحري ، ناشز الاعصاب . ازهارها بيضاء اللون || اوراقها ثومية الرائحة عند اللمس . يقال انها طبية تفيد المعدة وتطهر الامعاء .


هريعة الثوم

٢٩٨٨٠ - هَزَار
Luscinia, Philomela (S).
Rossignol (F). Nightingale (E).
جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه ثلاثة الهزار الاشرق والعندليب والمزقة . اجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل . مناقيرها دقيقة مدببة الملاقط . اجنحتها واذنابها متوسطة الحجم . ارساغها طويلة . اصابعها نحيلة . اظافرها ضعيفة . اثوابها جميلة الالوان المتداخلة المتراكبة || جميعها غريدة تألف المواقع الرطبة . تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . تدثن في الادغال وقد تركز عشها على الحضيض بين العشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨١ - هَزَار أَشْرَق *
Philomela major, Luscinia luscinia (S). Rossignol progné (F). Sprosser, Thrush nightingale (E).
نوع من الهزار . زقزقته قريبة الشبه من زقزقة العندليب الا انها لا تضاهيها بالرقة وبحسن الالحان وتعدادها || طوله نحو ١٨ سم . ثوبه الى الحنطي الاصهب المواج . صدره وبطنه الى البياض الاكدر . اجنحته منمشة بالاسمر . منقاره حنطي الملقط الاعلى ، اصفر الاسفل . ساقاه واصابعه الى الصفرة الحنطية || قوته الحشرات . يدثن في الادغال . انثاه تفقس من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .


هزار أشرق

٢٩٨٨٢ - هَزَار غِرِّيد هو العندليب ، اطلبه .

٢٩٨٨٣ - هَزَارْجَشَان هو نبات الفاشرشين ، اطلبه .

٢٩٨٨٤ - هُزّان * Opisthocomys (S), Hoazin (F).

جنس طير من فصيلة العرناسيات . انواعه قليلة تتميز برائحتها المستهجنة التي تشبه رائحة التيس . جميعها مستطيلة القد الرشيق ، قوية المنقار ، قنزعية الرأس ، نحيلة العنق ، مستديرة الاجنحة ، مستطيلة الذيل . اثوابها الى السمرة السوداء يعلوها تأذير ابيض وتوشيح وتوشيم . عنقها وجوشنها الى البياض التبني || تألف الاحراج . تعيش اسراب كبيرة . قوتها الثمار . تدثن عشها ، في الادغـال والاشجار المنقعية ، فوق الماء || اناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها اربعة اسابيع .

٢٩٨٨٥ - هِزَبْر Lion

من اسماء الاسد المشهورة .

٢٩٨٨٦ - هُزْرُوج Pied du champignon (F).

هو ساق الفطر .

٢٩٨٨٧ - هسّاس Pelidna (S).
Pélidne (F). Pelidna (E).

جنس طير من دجاجيات الارض . انواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها من القواطع || اجسامها صغيرة القد ، قريبة الشبه من الجهلول . اثوابها الى الربدة الحنطية ، تعبق وتترقش بالاسمر في الظهر والجناح ، تزهر وتبيض في العنق والجوشن والايطل والبطن . مناقيدها مستطيلة ، دقيقة . اذنابها قصيرة . اجنحتها لاحفة || قوتها الحشرات والديدان والحلزون والرخويات || اعرف انواعه واشهرها الهساس الجبلي .

٢٩٨٨٨ - هسّاس جبلي * ، جهلول الشرق
Pelidna alpina, Tringa subarcuata (S).
Pélidne alpine, Bécasseau cocorli (F).
Curlew-Sandpiper (E).

طائر من الهساس . اعطانه فسيحة الارجاء تمتد من اليابان الى اروبة . مصيفه جبال البلاد المعتدلة الحرارة . مشتاه ساحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ومصر والسودان والحبشة || جسمه صغير القد . طوله نحو ١٦ سم. ثوبه الى الربدة الحنطية . ظهره عابق اللون يعلوه تنميق اسمر واغبر . عنقه وجوشنه وبطنه الى البياض الاغبر يعبق بعض الشيء في الصدر . منقاده اسمر اللون ، رصاصي المواج . عيناه الى السمرة الكستنية || يدثن في افحوص قليل العمق ، صاجي الشكل ، يبطنه بانعم الحشائش . حضنته من ٣ الى ٤ بيضات ترخمها الانثى دون الذكر نحو ١٧ يوماً .

٢٩٨٨٩ - هِسْبَة ° Hispa (S).
Hispe (F). Hispa (E).

جنس حشرات عاضلة من غمديات الاجنحة وفصيلة النصاريات . انواعها المعروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد تطول من ٧ الى ١٠ مم. رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية منتصبة . كواسلها واغمادها وحواشي بطونها مدروزة بالشوك الدقيق الحاد . اغمادها شبه مجنية الشكل مستديرة المؤخر اللاحف || اثوابها متباينة الالوان والمابجات ، يكثر فيها الاسود ومشتقاته ثم الجوزي ثم الكستني والبني .

٢٩٨٩٠ - هِسْبير ° Hesperia (S).

جنس حشرات من فصيلة الهسبيريات . انواعه المعروفة كثيرة العدد اما الضارة فقليلة . فراشاته صغيرة القد طولها يراوح من ٢٢ الى ٣٣ مم. اجسامها مردنية الشكل . اثوابها الى السمرة . رواشنها مزركشة ومبقعة . مكنها كروي الشكل تمنحه على صفحات الاوراق السفلى . اشهر انواعها واضرها ما يتبع .

٢٩٨٩١ - هِسْبير الخبّازيّات ° *
Hesperia malvae (S), Plain-chant (F).

حشرة من الهسبير . فراشتها صغيرة القد تطول نحو ٢٣ مم. ثوبها الى السمرة السوداء تعلوها ماجة فضية . رواشن ذكورها واناثها قريبة الشبه لا يفرقها سوى اتساع التبقيع الابيض في الذكور || يكثر وجودها في نيسان وايار وفي تموز وآب || يرقاتها مؤذية تركب الخبازيات والدبساسيات والشيلك والعوسج .

٢٩٨٩٢ - هِسْبير الشيلك ° *
Hesperia serratulae (S).

حشرة من الهسبير . فراشتها تطول نحو ٢٦ مم. ثوبها الى السمرة الحنطية . رواشن ذكورها الى الطحلة يعلوها تجذيع وتبقيع اخضر . رواشن اناثها كستنية اللون يتخللها تجذيع وتبقيع ابيض || يكثر وجودها من تموز الى آب . يرقاتها مؤذية تركب اوراق الشيلك .

٢٩٨٩٣ - هِسْبير العوسج ° * Hesperia sao (S).
Hespérie des ronces (F). Hesperia sao (E).


حشرة من فصيلة الهسبيريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشتها واشعة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق العوسج والبلان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم. بسطتها نحو ٢٣ مم. رأسها كستني اللون . عيناها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنها وبطنها الى الكستني القاتم || رواشن الذكر الى السمرة الكستنية تعلوها رقشة بيضاء . رواشن الانثى اقل لمة وتزويقاً || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على اهان الاوراق ونصالها || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار ، الطحل اللون ، اصفر المواج ، جوزي الرأس ، اسمر المدب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعاً وينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة بين الاوراق .

٢٩٨٩٤ - هِسْبير الفراسيون ° *
Hesperia proto (S).


حشرة من الهسبير . فراشتها تطول نحو ٣٠ مم. ذكورها واناثها متساويان في القد . ثوبها اسمر اللون كستني المواج . رواشنها مزركشة ومبقعة وهي في الذكور زاهية الالوان المرتكزة على الحنطي الاغبر || يكثر وجودها من حزيران الى تموز . يرقاتها تركب الفراسيون وسائر النباتات الخبازية .

٢٩٨٩٥ - هِسْبير القُرْطُم ° *
Hesperia carthami (S).


حشرة من الهسبير . فراشتها تطول نحو ٣٠ مم. ثوبها الى



هزّان



هسّاس جبلي


هسبير الخبازيات


هسبير الشيلك


هسبير العوسج


هسبير الفراسيون



هسبير القرطم

السمرة السوداء المواج. رواشن ذكورها غبراء اللون، خضر الزراكش والتباقيج والتجاذيع. رواشن اناثها الى السمرة يعلوها تبقيج ابيض. يكثر وجودها من ايار الى آب. يرقاتها تركب القرطم وسائر الخبازيات.

٢٩٨٩٦ - هِسْبِيرَنْتَه، زَهْرَة المَغِيب

Hesperantha (S). Hespéranthe (F).
Hesperantha (E).

جنس نباتات عشبية دوقصية من فصيلة السوسنيات. منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية. اوراقها ثنائية الصف، ضيقة النصل. ازهارها سنبلي التجميع. ازهارها صغيرة القد، فواحة العرف العطري تتفتح عند غروب الشمس || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.


هستونية

٢٩٨٩٧ - هِسْبِيرَنْتَه زَبَّاء

Hesperantha pilosa (S). Hespéranthe velue (F).

نوع من الهسبيرنته. ساقها شمراخية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها خملية ومزغبة. ازهارها سنبلي التجميع. ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون من الخارج والداخل || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨٩٨ - هِسْبِيرَنْتَه قِرْفِيَّة العُرف

Hesperantha cinamomea (S).
Hespéranthe à odeur de cannelle (F).

نوع من الهسبيرنته. ساقها شمراخية ترتفع من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها جرداء محددة السطح. ازهارها سنبلي التجميع. ازهارها صغيرة القد، قرفية العرف. بتلاتها الخارجية الى الحمرة الخمرية. بتلاتها الداخلية بيضاء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.


هستير

٢٩٨٩٩ - هِسْبِيرَنْتَه مُحَجَّنَة

Hesperantha recurvata (S).
Hespéranthe recourbée (F).

نوع من الهسبيرنته. ساقها شمراخية نشيطة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقعرة السطح، جرداء النصل. ازهارها سنبلي التجميع. ازهارها كبيرة القد محجنة الانابيب، حمر البتلات الخارجية، بيض الداخلية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٩٠٠ - هِسْبِيرِيَّات °

Hesperiidae (S).
Hespéridés, Hespériidés (F). Hesperiidae, Common Skippers (E). Dickkopffalter (D).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. جميعها صغيرة القد. رؤوسها غليظة. قرونها الاستشعارية دقيقة منفرجة. ارجلها الامامية تامة النمو. بطونها كبيرة. مكنها قلنسوي الشكل. يرقاتها عارية او مبعثرة الهلب، مستدقة الاطراف، ضخمة الوسط. خادراتها تلتحف بغلاف رقيق الصفحة متين الحباك يشبه الشرنقة تنسجه بين الاوراق المتشابكة || اشهر انواعها واضرها بالاقتصاد الزراعي الهسبير والنزيون والبأروز والبأنوف والكركرود.


هستير احمر الغمد

٢٩٩٠١ - هُسْتَه

Funkle (F).

هي الفنكه، نبات من الزنبقيات. اطلبها.

٢٩٩٠٢ - هُسْتُونِيَة *

Houstonia (S).
Houstonie (F).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم العلامة هستن (١٦٩٥-١٧٣٣) انواعها عديدة تنتمي الى فصيلة الفويات. اعطانها البلاد الامريكية. جميعها اعشاب سبروتية معمرة. اوراقها متقابلة. ازهارها قمعية الشكل، مستطيلة المعاليق || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٩٩٠٣ - هُسْتُونِيَة أُرْجُوَانِيَّة

Houstonia purpurea (S). Houstonie purpurine (F).

نوع من الهستونية. ساقها ضمية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضية النصل، صغيرة القد، ثلاثية او خماسية الضلوع. ازهارها ارجوانية اللون، هامية الارتكاز. تنويرها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٩٩٠٤ - هُسْتُونِيَة تُرُنْشَاهِيَّة

Houstonia cœrulea (S). Houstonie-bleuet (F).

نوع من الهستونية. ساقها ضمية تعلو نحو ٢٠ سم. اوراقها بيضية او اهليلجية النصل، صغيرة القد، فردية الضلع. ازهارها الى الزرقة البنفسجية المواج. ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

٢٩٩٠٥ - هُسْتُونِيَة صَعْتَرِيَّة الوَرَق

Houstonia serpyllifolia (S). Houstonie à feuilles de serpolet (F).

نوع من الهستونية. ساقها ضمية نحيلة تعلو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها كاوراق الصعتر البري شكلاً وقداً ولوناً. ازهارها زرقاء اللون، فردية التجميع. تنويرها يستمر من ايار الى آب.

٢٩٩٠٦ - هِسْتِير ° *

Hister (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الهستيريات. انواعه عديدة، جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٥ الى ١٥ مم. الوانها الى السواد اللامع يعلوه تنقيط وتبقيج احمر || يرقاتها قانصة مفترسة لا تعف عن كل حشرة تستطيع اليها سبيلاً. اشهر انواعه:

هستير احمر الغمد ° — Hister purpurascens (S).
هستير احمر النقطة ° — Hister uncinatus (S).
هستير رباعي النقط ° — Hister quadrimaculatus (S).
هستير لا متساوي الفك ° — Hister inaequalis (S).

٢٩٩٠٧ - هِسْتِير أحْمَر الغِمْد °*


Hister purpurascens (S). Hister pourpré (F).
Hister purpurascens (E).

حشرة ناثلة جاسة من فصيلة الهستيريات ورتبة غمديات الاجنحة. تألف المراعي وجوانب الطرقات والمواقع القريبة من العمران وكل مكان يكثر فيه الروث والزبل والقمامة || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ مم. ثوبها الى السواد العابق غمداها الى الحمرة الارجوانية. رأسها صغير الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها صولجانيان. ظهرانها سداسي التخديد الغمدي، يلحف ثلاثة ارباع البطن. ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسافد في اوائل آب وتمتح المكن في إكرام الزبل ... || اليرقة عند كمال نموها تطول نحو ١٢ مم. جسمها شبه أسطواني الشكل، اغبر اللون، كستني الرأس والشرج والرواجب، مثلل الجانبين، مهدب الثعول.

٢٩٩٠٨ - هِسْتِير رُبَاعِيّ النُقَط ° *

Hister quadrimaculatus (S). Hister à 4 points (F). Hister quadrimaculatus (E).

حشرة نائلة جامسة من الهستيريات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف المزارع والمواقع القريبة من العمران لانها تعيش على الخثي والروث وفي المزابل || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١١ م م. ثوبها الى السواد اللامع يعلوه في كل غمد بقعتان ارجوانيتان. رأسها صغير الجرم، ضليع الفكين. زباناها صولجانيان. عيناها صغيرتان. ظهرانها رباعي التخديد الغمدي، يلحف ثلاثة ارباع البطن. ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قدا من الذكر وابهت ثوبا منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسافد في اواسط شهر آب || اليرقة عند كمال نموها تطول من ١٨ الى ٢٤ م م. جسمها مردني الشكل، اغبر اللون، اسود الرأس والشرج والرواجب. مثملل الجانبين الايمن والايسر.



هستير رباعيّ النقط

٢٩٩٠٩ - هِسْتِرِيَّات °

Histeridae (S). Escarbots, Histéridés (F). Steel beetles, Hister beetles (E). Stutzkäfer (D).

فصيلة حشرات مفترسة نافعة من رتبة غمديات الجناح. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد لامعة الثوب. قرونها الاستشعارية مرفقية الشكل دبوسية الطرف. جرامزها الأمامية مجهزة للحفر. يرقاتها مفترسة تعيش في انفاق تحلجها في المواد العضوية وتحت لحاء الاشجار اليابسة. اعرف اجناسها واشهرها الهستير والهتروس والغنطوس والصبرين.

٢٩٩١٠ - هَشَّاب

Acacia du Sénégal (F).

هو سنط السنغال، اطلبه.

٢٩٩١١ - هَشَّار °

Echinaria (S). Echinaire (F).

جنس نباتات عشبية، برية، حولية من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها كثيرة الاشطاء. عصفها ضيق، مستطيل، خشن الملمس. ازهارها سنبلي، سنابلها مركبة متباعدة.

٢٩٩١٢ - هَشَّاش °

Malacophage (F). Malacophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او طائر قوته الرخويات والديدان. الحذف طائر هشاش.

٢٩٩١٣ - هَشْتَة

Hechtia (S). Hechtie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة جادحة من فصيلة الانناسيات. اوراقها قرصية الانتشاب عصفية الشكل ليفية الصفحة الجامدة. نصلها ملون الصفحة العليا، اغبر السفلى، شائك الحافة. ازهارها شمراخية الارتكاز، لاقياسية التجميع. اشهر انواعها ما يتبع.

٢٩٩١٤ - هَشْتَة فِضِّيَّة

Hechtia argentea (S). Hechtie argentée (F).

نوع من الهشته. عصفها يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. نصلها فضي اللون على صفحتيه. اشواك حتارها كوكبية التجميع محجنة الاطراف. شمراخها فردي. ازهارها ضمية، هامية الارتكاز، بيضاء اللون. ازهرارها صيفي.

٢٩٩١٥ - هَشْتَة قُنْفُدِيَّة

Hechtia glomerata (S). Hechtie à glomérules (F).

نوع من الهشته. عصفها يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا يحمر مع التقادم. اشواكها كوكبية التجميع محجنة. ازهارها ضمية، رتاجية، بيضاء اللون، تقوم على شمراخين او ثلاثة شماريخ تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهرارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٩١٦ - هَشِر ، هَشُور

نعت تعريفي يطلق على الاشجار النفيضة التي يسقط ورقها سريعا.

٢٩٩١٧ - هَشِيشَة

Feuille de plante herbacée (F).

ورقة كل نبات عشبي مهما كان نوعه.

٢٩٩١٨ - هَصُور ° *

Halosaurus (S). Halosaure (F). Halosaurus (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوغيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة، ضيقة، معتدلة التبطيط. تطول نحو ٤٠ سم. رؤوسها صغيرة شبه وتدية الشكل. فكوكها العليا تتقدم السفلى. زعانفها الظهرية شراعية الشكل، الحوضية مروحية، الصدرية صغيرة. الشرجية مستطيلة تمتد حتى طرف الذيل العادم الزعنفة. اثوابها فضية تعبق ببعض الشيء في الظهر || لحومها مأكولة انما مبتذلة.



هصور

٢٩٩١٩ - هُصُّون °

Hussonia (S). Hussonie (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة || سوقها فرعاء قليلة العفاء. فروعها عادمة الزغب. اوراقها متعاقبة، احادية التفصيل الريشي او ثنائيته. ازهارها صغيرة، خطية البتلات، تبنية اللون || تنويرها صيفي.

٢٩٩٢٠ - هَضَّام ، هَاضُوم

Digestif (F). Digestive (E).

الهضام والهاضوم هو ما له قوة الهضم التي تحول الاغذية وتجعلها قابلة للتمثيل.

٢٩٩٢١ - هَضَّامَة ، فَاغُوسِيت

Phagocyte (F).

خلية في الجسم الحيواني تتعدى على الجسيمات العضوية وغير العضوية فتقضي عليها.

٢٩٩٢٢ - هَضْم

Digestion (F).

جماع الاعمال الطبيعية الميكانيكية والكيماوية التي تحول عناصر الغذاء الى مواد تمثيلية يستفيد منها الجسم.

٢٩٩٢٣ - هَضْمُون

Peptone (F).

هي المواد الآحية المهضومة. راجع ببتون.

٢٩٩٢٤ - هَضْمِين

Pepsine (F). Pepsin (E).


هي خميرة الهضم في عصارة المعدة وهي التي تحول المواد الآحية الى هضمون. راجع ببسين.


٢٩٩٢٥ - هَضِيل °


Ananthe (F).


هضيل م. هضيلة، نعت تعريفي يطلق على كل نبات عديم الازهار.


هطيلة


هفة جزّارة


هفّة سرعوفيّة


هفّة سمراء


هفة طحلاء

٢٩٩٢٦ - هَطْلَسَة ° Pélucat (F).
Peculation, Embezzlement (E).
المطلسة سرقة الاموال الاميرية من قبل المولج بجبايتها .

٢٩٩٢٧ - هُطْمُطْم هو الخطمي القرمزي ، اطلبه .

٢٩٩٢٨ - هُطَيْلَة °* Eupomatia (S).
Eupomatie (F).
جنس نباتات جنبية برية وتزيينية من فصيلة الهطيليات . لها نوعان فقط الهطيلة الغارية والشرقية . اعطانها تمتد من الهند الى الجزر فاسترالية || ساقها مرطاء قليلة الفروع . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية النصال الجامدة الزاهية الخضار . ازهارها كبيرة ، فردية ، جميلة الشكل ، حمراء اللون او صفراء ، محورية الانتشاب او طرفية .

٢٩٩٢٩ - هُطَيْلِيَّات ° Eupomaticaceae (S).
Eupomaticacées (F). Eupomaticaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطانها تمتد من الهند الى اليابان واسترالية || جميعها شجيرات وجنبـات . سوقها مرطاء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، اهليلجية النصال . ازهارها فردية ، كبيرة ، لسينية البتلات العديدة ، جميلة الالوان الزاهية || اشهر اجناسها الهطيلة .

٢٩٩٣٠ - هِفّ Athérine (F).
هو الحسامس ، من الاسماك الصغيرة ، اطلبه .

٢٩٩٣١ - هفّة المتوسّط Sauclet
سمكة بحرية تدعى قشقوش ، اطلبها .

٢٩٩٣٢ - هفّة جزّارة * Ephydra macellaria (S).
ذبابة صغيرة من الهفيات . طولها نحو ٣ مم . ثوبها الى الأخضر النحاسي اللامع . اجنحتها وارجلها الى الصفرة . تعيش على سطح الماء ، يكثر وجودها في مناقع الارز حيث تلقي بمكنها الذي ينقف عن يرقات تعيش على المواد العضوية وقد تتشبث بجذور الارز وجذيراته فتمنعها عن كامل تطورها النشوئي فتسبب تأخير النمو وضعفه .

٢٩٩٣٣ - هفّة سُرْعُوفِيَّة *
Ochthera mantis (S). Mouche mante (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة الهفيات . جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ مم . ثوبها الى الربدة السمراء . رأسها مستعرض . خطمها قصير . زباناها صغيران ، دقيقان اسمران . عيناها كبيرتان ، ناشزتان قرمزيتان . الزوج الامامي من قوائمها قريب الشبه بخطافي السرعوفة ، الفخذ مستغلظ شائك والظنبوب مقوس ينتهي بمنخس حاد . روشناها كبيران ، اسمران . قوائمها الى السمرة || تظهر الحشرة الجملانة من اوائل تموز الى اواخر ايلول . تسرح قرب مجاوي الماء .

٢٩٩٣٤ - هفّة سَمْرَاء * Teichomyza fusca (S).
Teichomyze brun (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة الهفيات . جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ مم . يعلوه هلب مستطيل مبعثر . ثوبها الى السمرة الحنطية المواج . رأسها كبير اسمر اللون . خطمها معتدل القد . زباناها صغيران ، نحيلان . عيناها ناشزتان ، جوزيتان . روشناها كبيران ، اسمران . قوائمها قصيرة الهلب ، سمراء اللون || الحشرة الجملانة موجودة على مدار السنة انما يكثر عددها في فصلي الصيف والخريف || مسرحها الحدائق المنزلية والمراحيض || يرقاتها تعيش في المراحيض على المواد العضوية .

٢٩٩٣٥ - هفّة طَحْلاء * Hydrellia griseola (S).
Hydrellie grise (F).
ذبابة صغيرة من الهفيات . طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم . ثوبها الى الرمادي الاطحل . زباناها وارجلها سود . يكثر وجودها من ايار الى ايلول . تمتح مكنها على مختلف النباتات المائية وعلى بعض النباتات التربية فينقف عن يرقات ناهمة ، دقيقة ، مستطيلة تلغم نصال الاوراق وتسبب اصفرارهـا وذبولها .

٢٩٩٣٦ - هفيّات Ephydridae
فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠ ، يكثر وجودها قرب الماء وفوق سطحه . طيرانها بطيء الحركة . تجمعاتها هائلة العدد . تعيش على النباتات المائية وعلى الصخور التي تكتنفها المياه . وهي من الحشرات الوالجة الهواكة وقد تكون نائلة في ظروف خاصة || اناثها تمتح المكن في نسيج النبات وقد تلقيه على صفحات الماء او ترزه في وحل المناقع || يرقاتها قد تكون ارضية او مائية فالارضية هواكة خاضلة تعيش على المواد النباتية المنحلة وقد تلغم سوق النبات واوراقه . اما المائية فتعيش في جميع انواع المياه من العذبة الى الاجاج وتحمل في طرفها انبوبة شرجية مقلاعية ثاقبة تستخلص بواسطتها ، من النسج النباتية ، ما تحتاج اليه من اكسيجن .

٢٩٩٣٧ - هَقْعَة
الهقعة منزل من منازل القمر الشامية وتدعى رأس الجوزاء وهي ثلاثة انجم نيرة فوق منكبي الجوزاء قريب بعضها من بعض كالاثافي . سميت هقعة تشبيهاً بعرض زور الفرس الذي يقال له الهقعة . وعندما تطلع مع الفجر يشتد حر الصيف || رقيب الهقعة يدعى الشولة .

٢٩٩٣٨ - هِقْل Autruchon (F).
هو الرأل ، اطلبه .

٢٩٩٣٩ - هُكَاعِي ° Erogène (F).
Erogenic, Erogenous (E).
ما من شأنه اثارة الشبق .

٢٩٩٤٠ - هِكْتَار Hectare (F).
قياس مساحي يوازي عشر دنمات او مئة آر او عشرة آلاف متر مربع .

٢٩٩٤١ - هِكْتُوغرام Hectogramme (F).
قياس وزني يساوي مئة غرام .

٢٩٩٤٢ - هِكْتُوليتر Hectolitre (F).
قياس حجمه يساوي مئة ليتر .

٢٩٩٤٣ - هِكْرِس Pelobatés (S).
Pelobate (F). Pelobates (E).
جنس ضفادع من فصيلة الهكرسيات . انواعه المعروفة

ثلاثة . اعطانها الشرق الاوسط ومعظم الاصقاع الاوروبية المعتدلة الحرارة || يتميز برائحة الثوم التي تفوح منه عندما يؤخذ وبنقيقه الحاد المتتابع وباستطالة بلاعيطه التي يبلغ طولها نحو ١٧ سم. || اشهر انواعه الهكرس الاسمر وهكرس الشواطئ .

٢٩٩٤٤ - هِكْرِس أَسْمَر * Pelobates fuscus (S).
Pelobate brun (F). Brown Pelobates (E).
نوع من ضفادع الهكرس ، مهده الشرق الادنى ومعظم الاصقاع الاوروبية || جسمه صغير القد مربوع الشكل يطول نحو ٧ سم. عند الذكر ونحو ٩ سم. عند الانثى . رأسه مستعرض الجرم ، قصير الخطم ، عيناه كبيرتان ، جاحظتان . حدقة عينه عمودية الارتكاز . جلده متباعد الثعول المسامية تتخللها غدد فارزة || ثوبه الى السمرة الحنطية يعلوها تبقيع جوزي ورقشة بنية || يعيش قرب الماء . سعيه قفز قصير المدى . يسرح في الليل ويبيت في النهار داخل انفاق يحتفرها في التربة اللينة على عمق يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. || قوته الحشرات المختلفة والديدان || اثناء تسرأ الدعبل ضمن حبال دقيقة تلفها على النباتات المائية التي لا يغمرها الماء اكثر من ١٠ سم. || بلاعيطه كبيرة القد تطول نحو ١٥ سم.

٢٩٩٤٥ - هِكْرِس الشَّوَاطِئ °
Pelobates cultripes (S). Pelobate cultripède (F). Cultriped Pelobates (E).
نوع من ضفادع الهكرس . اعطانه تمتد من الشرق الادنى الى اوروبة الجنوبية والغربية || جسمه متوسط القد ، مجموع الشكل يطول عند الذكر نحو ٩ سم. ويطول عند الانثى نحو ١١ سم. رأسه مستعرض الجرم ، قصير الخطم . عيناه كبيرتان جاحظتان ، تعلوهما قبتان مستديرتان . حدقة عينه عمودية الارتكاز . جلده قليل الثعول والغدد الفارزة . ثوبه الى الخضار الاسمر يعلوه تبقيع عابق ورقشة سوداء لامعة || يعيش قرب الماء . سعيه قفز قصير المدى . يسرح في الليل ويبيت في النهار داخل انفاق يحتفرها في رمال الشواطئ والكثبان التي يفضلها على غيرها من المواقع || قوته الحشرات والديدان || اثناء تسرأ الدعبل ضمن حبال دقيقة مستطيلة تلفها على بعض النباتات المائية التي لا يغمرها الماء اكثر من ٨ او ١٠ سم. || بلاعيطه كبيرة القد تطول نحو ١٧ سم.

٢٩٩٤٦ - هِكْرِسِيَّات ° Pelobatidae (S).
Pelobatidés (F). Pelobatidae (E).
فصيلة حيوانات درداء قازبة من ملة الوقبيات ورتبة اللسونيات ورتبة عديمات الذنب || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تصنيفها الشوزبي يأتي بين الضفاجيات والعلجوميات || اعرف اجناسها واشهرها الهكرس والكريوس .

٢٩٩٤٧ - هُكُّس °* Hoccos
جنس طير من فصيلة العرناسيات . انواعه قليلة جميعها مستطيلة الشكل قوية المنقار الغليظ الاحجن تعلوه لحية ثملولية الشكل . رؤوسها قنزعية الريش . اجنحتها مستديرة . اذيالها طويلة ، اثوابها الى السمرة الداكنة . بطونها بيض . تألف الاحراج والغابات الظليلة . قوتها الثمار والحبوب . تعيش ذكراً وانثى . تدثن عشها في الاشجار . اناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها اربعة اسابيع .

٢٩٩٤٨ - هِكْسِبِيَّة ° Hexabranchus (S).
Hexabranche (F). Hexabranchus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الدوريسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار معظم المناطق الحارة من المحيط الهادي والهندي || اجسامها عرياطة اهليلجية مبطحة . رؤوسها صغيرة لوامسها كبيرة . خياشيمها سداسية الانابيب الدقيقة . ارجلها وحيدة مستعرضة .

٢٩٩٤٩ - هِلالِيّ Lunule (F). Lunula (E).
شية شكلها كالهلال .

٢٩٩٥٠ - هِلالِيَّة * Heterotoma (S).
Hétérotome, Oiseau pendu (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة اللوبيليات . مهدها المكسيك . انواعها المعروفة قليلة العدد ، تزرع للتزيين . اوراقها معنقة متعاقبة بيضية الشكل ، نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة . ازهرارها عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة القد صفراء اللون او حمراء ، شكلها كالهلال المعلق . تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٩٥١ - هُلام ، جيلاتين Gélatine (F).
Gelatine (E).
مادة ازوتية تستخرج من نسج الحيوانات .

٢٩٩٥٢ - هُلامِيّات ، مُخاطِيّات
Deutéromycètes, Myxomycètes (F). Deuteromycetes, Myxomycetes (E).
رتبة من الفطور عديدة الفصائل والأجناس . فطورها كتل هلامية لا شكل لها تعيش على الأخشاب العفنة وعلى الاشنة والطحالب ...

٢٩٩٥٣ - هَلاهَل هو الاكونيت الهلهل ، اطلبه .

٢٩٩٥٤ - هُلْب Crins, Soies, Jarres, Jards (F).
Coarse hair, Silken hair (E).
ما غلظ من الشعر كسبيب ذنب الفرس ووبر الناقة وشعر الخنزير ، الخ .. واحدته هلبة .

٢٩٩٥٥ - هَلَبْنَة ° Pilosité (F). Pilosity (E).


٢٩٩٥٦ - هُلْبُوس °* Holobus (S).
جنس حشرات من فصيلة الدنيات . انواعه قليلة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١ الى ٣ مم. اثوابها الى السمرة السوداء ، ارجلها وقرونها الاستشعارية الى الشقرة . تركب الازهار وتعيش تحت لحاء الاشجار السقيمة السائرة نحو اليباس .

٢٩٩٥٧ - هُلْبُوس أَشْقَح الزُّبّان °
Holobus flavicornis (S). Holobe à antennes rousses (F). Holobus flavicornis (E).
حشرة واشمة هواكة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاحراج والحدائق والجنائن . خنافسها تعيش على طلع الازهار . يرقاتها تعيش على المواد الخشبية المنحلة في سراديب الحشرات الخاشبة || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ مم. ثوبها اسود . زباناها وجرامزها الى الشقحة الصفراء . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان .



هكرس اسمر


هكس



هلالية



هلبوس


هلج


هلزين الزيتون


هلزين الصنوبر


هلزين المرّان


هلستوم


هلسينة


هلقس صوفي   هلقس مدّاد

زباناها خيطيان . ظهرانها خلي القشار يلحف نحو نصف البطن . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع نيسان وتعيش حتى اواسط تموز . تسافد في حزيران وتمتح المكن في مؤخر النفق الذي تعيش فيه || اليرقة عند نموها الكامل تطول نحو ٥ مم . جسمها دبوسي الشكل . ثوبها الى الغبرة السمراء . رأسها وجرامزها سود .

٢٩٩٥٨ - هَلَتي ، لِسان العُصْفُور المُرّ

Holarrhena (S). Holarrhène (F). Holarrhena (E). Ruhrholarrhena (D). Olarrhena (I).

جنس شجيرات طبية برية من فصيلة الدفليات . انواعها قليلة ، اعطانها الهند . سوقها سرحة فرعاء . اوراقها معنقة متعاقبة اهليلجية النصل الامرط الجامد . ازهارها عثكولية التجميع تاجية الارتكاز زاهية الالوان المختلفة || ازهارها وبزورها وجذورها طبية تستعمل في عدة علاجات معوية .

٢٩٩٥٩ - هَلَج * ، هَليج ، بَلَح الصَحْراء ، زَكُون ، زَكّون

Balanites aegyptiaca, Ximenia aegyptiaca (S). Balanite, Dattier du désert, Zaccon, Zacon (F). Egyptian balsam, Thorn tree, Zachum oil tree (E). Zachunbaum, Agyptischer Zahnbaum (D). Dattero deserto (I).

جنبة شائكة الافناد والافنان من فصيلة السذابيات . اوراقها معنقة ، ثنائية الانتشاب ، بيضية الشكل ، مستطيلة . نصلها جامد الصفحة ، باهت الخضار . ازهارها محورية الارتكاز . ثمارها نووية كالزيتون ، حامزة ، مرة ، تسهل المعدة قبل ادراكها ، سكرية الطعم مأكولة عند نضجها . ويستخرج من عجمها دهن مأكول يستعمل استعمال الزيت .

٢٩٩٦٠ - هَلْجاب ٥ Autoclave (F). Sterilizer (E).

مرجل محكم السد يستعمل للتطهير بواسطة البخار المضغوط .

٢٩٩٦١ - هِلْزين الزَيْتُون ٥ *

Hylesinus oleiperda (S). Hylésine de l'olivier (F).

حشرة من الكراشيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم . ثوبها اسود اللون ، غمداها منسجة بالاسمر || تركب الزيتون فتخلج شكير افناده وافنانه السقيمة الضعيفة الحيوية . انفاقها وسراديبها تشبه انفاق وسراديب النيرون الا انها اقل عدداً واستطالة .

٢٩٩٦٢ - هِلْزين الصَنَوْبَر ٥ *

Myelophilus piniperda (S). Hylésine du pin (F).

حشرة من الكراشيات . طولها نحو ٥ مم . ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها خل حنطي || الحشرة الكاملة تخلد لحاء الجراعيب لتعيش على عصارتها ثم تمتح مكنها داخل السرداب الرئيسي فينقف عن يرقات تخلج الشكير في جميع الاتجاهات ابتداء من السرداب الام || جيلها حولي . مكافحتها صعبة .

٢٩٩٦٣ - هِلْزين المُرّان ٥ *

Hylesinus fraxini (S). Hylésine du frêne (F).

حشرة من الكراشيات . طولها نحو ٣ مم . ثوبها كستي اللون ، غمداها مخددة بالاسود يعلوها خل اطحل || تركب المران فتخلج شكير اغصانه . يكثر وجودها في الاخشاب المقطوعة .

٢٩٩٦٤ - هَلَس Tuberculose (F).

هو مرض السل عند الحيوان .

٢٩٩٦٥ - هَلَسْتُوم ٥ * Helostoma (S).

Hélostome (F). Helostoma (E).

جنس اسماك نهرية من شائكات الزعانف وفئة البلموميات التيهية . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها انهر ماليزية . جميعها تخرج من الماء وتسرح في البر بعض الوقت || اجسامها صغيرة القد ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . رؤوسها متوسطة الحجم ، مخروطية الشكل ، صغيرة الاخطام والاشداق . عيونها كبيرة جاحظة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة ، كثيرة المناخس الذربة . زعانفها الذيلية مقطومة الاطراف . اثوابها تراوح بين الشقحة النحاسية المواج والسمرة الخطية ، جميعها مسنجة بخطوط قاطبة اعبق من اللون السائد || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

٢٩٩٦٦ - هَلَسُونيّات

Alcyonaires, Alcyonnaires (F).

شعبة حوينات بحرية من المزهاريات . مداخها ثمانية اللوامس عديدة الشعيلات . هياكلها ، إن قرنية المادة او كلسية ، حمراء اللون او زرقاء .

٢٩٩٦٧ - هِلِسينَة ٥ * Helicina (S).

Hélicine (F). Helicina (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحلزونيات . انواعها المعاصرة المعروفة كثيرة العدد ، نحو ٥٠٠ ، منتشرة في جميع الاقطار الاستوائية باستثناء افريقية . تعيش في المواقع الرطبة وبعضها يتسلق الاشجار || اصدافها صغيرة شبه كروية الشكل صغيرة الاعقاب الحلزنة القليلة النتوء .

٢٩٩٦٨ - هَلَض Arracher (F). To grub up (E).

٢٩٩٦٩ - هَلْض Arrachage (F). Pulling up (E).

٢٩٩٧٠ - هُلْقُس صُوفِيّ *

Holcus lanatus (S). Houlque laineuse, Petite fenasse (F). Meadow soft grass, Velvet grass (E). Wolliges Honigrass (D). Olco lanoso, O. vellutato (I).

نبات عشبي بري مرعوي من فصيلة النجيليات . يدخل في أخلاط بزور المراعي الاصطناعية . ثنه علف جيد الصنف || ساقه فارغة ثنائية او ثلاثية الاشطاء . حذفه اخضر النصل المتوسط القد . ازهاره سنبلي التجميع يعلوه زغب لبد كالصوف . بزوره مستدقة مبططة .

٢٩٩٧١ - هُلْقُس مَدّاد * Holcus mollis (S).

Houlque molle, Houque molle (F). Couch grass, Rot grass, Soft grass (E). Weiches Honigras, Weiches Wollgras (D). Olco molle, O. setaceo (I).

نوع آخر من الهلقس وهو نبات عشبي بري مداد معمر من النجيليات . يكثر في الاراضي المزدرعة المروية وهو كالنجيل من النباتات الضارة الواجب استئصالها من التربة . ساقه فارغة رهلة ، حذفه ضيق النصل . جلوره مدادة كثيرة الانشعاب .

٢٩٩٧٢ - هَلَكُوفيل ، هَليكُوفيل

Helicophyllum (S). Hélicophylle (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القلقاسيات . انواعه

المعروفة اربعة منبتها السواحل البحرية . اوراقها معنقة خطية . ازهارها عرياطة وحيدة الشق تجمعها ضبة نحيلة . ثمارها عنبية قدرها قدر الحمص .

٢٩٩٧٣ - هَلَل

الهلل نسج العنكبوت وأول المطر .

٢٩٩٧٤ - هُلُم الهلم : ظباء الجبل .

٢٩٩٧٥ - هُلَم Acariose (F).

هو الحكاك ، مرض جلدي .

٢٩٩٧٦ - هِلْمِنتِيَاز Helminthiase (F). Helminthiasis (E).

مرض دود الامعاء ، وصم سببه وجود الديدان ونموها وتكاثرها في الامعاء .

٢٩٩٧٧ - هُلْمُوش هو الكشمش الاسود ، اطلبه .

٢٩٩٧٨ - هَلْهَل Aconit féroce (F).

هو الاكونيت الملهل ، اطلبه .

٢٩٩٧٩ - هُلْهُل Flocon de neige (F). Snowflake (E).

هو الجالحة اي كبة الثلج عند سقوطها على الارض .

٢٩٩٨٠ - هَلُود المَناقِع °* ، هَلُود صَغير °

Helodes minuta (S). Hélode chétif, Hélode menu (F). Helodes minuta (E).


حشرة خاضلة رابلة من فصيلة الهلوديات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف المناقع وضفاف مجاري الماء . خنافسها تعيش على عصف الاعشاب واوراقها . يرقاتها رابلة تعيش في محيط الجذور التي تركبها وتقضي عليها || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم. ثوبها الى الصهبة . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهراتها مستدير الطرف اللاحف الفارق ، نحيل التحزيز الغمدي ، كثيف الحمل . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تتسافد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن ميحادياً تحت العبل او في ارومات الاعشاب المنقعية || اليرقة بطيئة النمو . تطول عند ادراكها التام من ٨ الى ١٠ مم. جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اغبر اللون ، اصفر المواج ، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوماً ينقضي في التربة .

٢٩٩٨١ - هَلُودِيّات ° Helodidae (S). Helodidés (F). Helodidae (E).

فصيلة حشرات خاضلة رابلة من رتبة غمديات الجناح || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المواقع الرطبة . قوتها عصف الاعشاب واوراقها . يرقاتها رابلة تعيش في محيط الجذور || اجسامها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، خلية القشار ، مستعرضة الرؤوس الصغيرة ، مستطيلة الزباني الخيطية ، قوية الجرامز ، خماسية العقل الرسغية || اشهر اجناسها الهلُود .

٢٩٩٨٢ - هُلُوسِيد Holoside (F).

واحد من قسمي الغلوكوزيد والثاني يدعى هتروسيد .



هلود المناقع

٢٩٩٨٣ - هِلَّوف * ، خِنْزير أَبُو قَرْنَيْن

Phacochœrus (S). Phacochère (F).

جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات . رأسه قبيح الشكل مسخ تعلوه ثمول جلدية . فنطيسته مفلطحة مستطيلة . اذناه صغيرتا القد ذلقتان ، عفرته طويلة الهلب ، انيابه كبيرة مقوسة تطول نحو ٢٣ سم. قطرها عند قاعدتها يراوح من ٤ الى ٥ سم. ذنبه طويل دقيق || موطنه افريقية الاستوائية . قوته الجذور والحبوب والثمار . يعيش جماعات يراوح عددها من ١٠ الى ٢٠ || له نوعان الحبشي والافريقي .

٢٩٩٨٤ - هِلَّوف إفْرِيقِيّ

Phacochœrus africanus (S). Phacochère africain (F). African wart-hog (E).

نوع من الهلوف. طوله نحو ١٧٥ سم. وارتفاعه ٧٥ سم. ثوبه الى الحنطي الأصهب ، ظهره اعبق من بطنه . عفرته مستطيلة الهلب ، لونها الى الحنطي الاصفر . رأسه كبير وغليظ ، فنطيسته مفلطحة || موطنه المناطق الاستوائية .



هلوف


٢٩٩٨٥ - هِلَّوف حَبَشِيّ

Phacochœrus aethiopicus (S). Phacochère d'Ethiopie (F). Ethiopian wart-hog (E).

نوع من الهلوف ، يتميز بفنطيسته الغليظة وبخنابتيه الفارقتين. طوله من ١٥٠ الى ١٦٠ سم. علوه من ٦٥ الى ٧٠ سم. ثوبه الى السمرة الحنطية . ظهره اعبق لوناً من بطنه . عفرته مستطيلة الهلب الاسود . || موطنه الحبشة والزمبيز والكفر .

٢٩٩٨٦ - هِلْيَاس * Heliases (S). Héliase (F). Heliases (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحليات انواعه المعروفة ١٢ اعطانها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه بيضية الشوزن ، مبططة ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. اخطامها صغيرة ، عيونها ناشزة . زعانفها الظهرية شائكة والذيلية فارقة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .



هلياس

٢٩٩٨٧ - هَلِيج هو الهلج ، اطلبه .

٢٩٩٨٨ - هَلِيفَة دَقِيقَة °

Triphleps minuta (S). Triphlepe menu (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها شديد الصغر يطول نحو ٢ مم. ثوبها الى السمرة السوداء تشتد في الرأس والكوسل والحجفة وفي اطراف الحنجبتين . حنجبتاها الى الشقحة الصنابية تعلوها نمشة سمراء . روشناها الى الغبرة الشهباء || تألف جميع المواقع التي تكثر فيها الاعشاب . تعيش بين الاوراق وفي الجثالة . قوتها ما تستطيع قنصه من نقف الحشرات .

٢٩٩٨٩ - هِلِيَكْتِين °* Heliactin (S). Héliactine (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجوائم رقيقات المناقير وفصيلة الضريسيات . موطنه امريكة الجنوبية || جسمه صغير ، اهيف يطول نحو ١٥ سم. رأسه مزين الجانبين بارياش قسطانية اللون . منقاده رقيق مستطيل . جناحاه



هليكتين


هليكونيا

ذربا الاطراف . ذيله رتاجي الرفال . ثوب الذكر الى الخضار الاسفع ، رأسه الى الزرقة ، زوره ومحسراه سود . بطنه وزمكاه بيض . ثوب الانثى الى الشقحة والطحلة وبعض التبقيع الاسود || قوته الذباب والهوام ورحيق الازهار || يدئن عشه في الاشجار الفناء . الانثى تحضن مرتان في الحول . حضنتها ٤ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر .


٢٩٩٩٠ - هَلِيكُونيا * ، وَشِيج
Heliconia (S). Héliconie (F). Bastard plantain (E). Heliconie (D). Eliconia (I).
جنس نباتات ارومية برية وتزيينية من فصيلة الموزيات. انواعها المعروفة نحو ٨ تشبه الموز والقنا والمازروان . ساقها قصيرة ، اوراقها مستطيلة الاعناق ، كبيرة النصل الذي يطول من ٦٠ الى ١٣٠ سم. ويعرض من ٢٠ الى ٤٠ سم. شرعاتها كبير القد ، بالغ التخديد ، ارجواني اللون ، اصفر الطرف . ازهارها عنقودي التجميع يطول نحو ٦٠ سم. ويعرض نحو ٣٠ سم. ازهارها الى الصفرة الخضراء المواج . تنويرها يستمر من حزيران الى آب .


هليم

٢٩٩٩١ - هَلِيم * ، ظَبْي أزْرَق
Cephalophus (S). Céphalophe, Antilope des buissons (F).
الهليم ج هلم . جنس حيوان من ذوات الظلف المجترات المجوفات القرون . انواعه نحو ١٠ جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام . رؤوسها متوجة بطرة من الوبر اللبد المستطيل . قرونها صغيرة ، منتصبة ، ذربة ، حادة الاطراف . اذنابها قصيرة. اثوابها سوية الالوان تغلب فيها الربدة الزرقاء المواج || اناثها جماء الرؤوس ، رباعية الاخلاف || تألف الادغال والقفاف العشبية .


هليوت ركسي

٢٩٩٩٢ - هِلِيُوت ° Heliothis
جنس حشرات فراشية من فصيلة الغسقيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . اجسامها الى السمرة الرمادية . رواشنها مزركشة متراكبة الالوان الزاهية والعابقة . يرقاتها الى السمرة يعلوها مواج وردي وخطان جانبيان قاطبان . وهي تعتبر من اليرقات الناهمة التي تركب معظم النباتات النجيلية . بعضها يركب الذرة فيلتهم الحب ابان تكوينه .



هليوت مسلح

٢٩٩٩٣ - هِلِيُوت رِكْسِي ° *
Heliothis rexiae (S). Heliothis roi, Ver des bourgeons (F). Bud worms (E).
فراشة من الهليوت . طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ مم. وبسطتها من ٣٠ الى ٣٦ مم. ثوبها الى الحنطي . خملها اطحل اشهب . زباناها خيطية . روشناها الاماميان الى الكهبة الخضراء المجذعة بالاسمر . روشناها الخلفيان الى الخضار الفاتح يطوقها اطار اسمر ينتهي بتهديب فضي . ذكورها اصغر قداً من اناثها . مسرحها دجوي. اجيالها الحولية ثلاثة . يرقتها اسطوانية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٤ مم. ثوبها اغبر اللون اخضر الحلقات ، اشهب الهلب. يرقاتها تركب الزهيعات والبراعم الهامية في عدة نباتات اخصها القطن وتركب حقاق التبغ فتنخرها وتقضي على معظم بزورها || تكافح باستعمال الحواشير النافذة التي تؤثر في الجهاز العصبي او الهضمي .

٢٩٩٩٤ - هِلِيُوت مُسَلَّح ° * ، غَسَقِيَّة الذُّرَة الصَّفْرَاء
Heliothis armigera, H. obsoleta (S). Heliothis armé, Noctuelle du maïs, Noctuelle des tomates (F). Corn earworm, Tomato caterpillar (E). Baumwollkapselwurm (D).
فراشة من الهليوت ، طولها يراوح من ١٦ الى ٢٠ مم. وبسطتها من ٣٢ الى ٤٠ مم. ثوبها الى الكهبة الغبراء . زباناها خيطية . رواشنها الامامية والخلفية مجذعة ومبقجة بالاسمر . اجيالها الحولية من ٣ الى ٤ . ذكورها اصغر قداً من اناثها || وهي من الحشرات القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق . يرقتها تطول من ٣٦ الى ٤٠ مم. ثوبها الى الخضار الاصفر المواج تقطبه ثلاثة خطوط سمر . مدبها رمادي اللون . وهي ناهمة تركب براعم مختلف النباتات اخصها القطن والذرة الصفراء والتبغ والبندوره وقد تؤذيها ، عند كثرتها ، شديد الأذى وتثقب حقاق التبغ وتلتهم البذور من حين تكوينها الى تمام نضجها . تكافح باستعمال الحواشير النافذة التي تؤثر في الجهاز العصبي او الهضمي .


هليوتروب

٢٩٩٩٥ - هِلِيُوتْرُوب * ، رَقِيب الشَّمْس ، إكْرَار
Heliotropium (S). Héliotrope (F). Heliotrope, Cherry-pie (E). Heliotrop, Sonnenwende (D). Eliotropio (I).
ومن اسمائه طامرموما وهي تحريف صار يوما السريانية . ثم حشيشة القروح . وهو جنس نباتات من فصيلة الحمحميات انواعه المعروفة ١٧٠ اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . معظمها عشبي وبعضها جنبي . اوراقها متعاقبة معنقة كاملة . ازهارها عثكولية التجميع هامية الارتكاز تدور مع الشمس || منه انواع زراعية ازهارها عطرية العرف زرقاء اللون او ليلكية يستخرج منها بالتقطير ادهان ثمينة || اوراقه طبية تسكن الالتهابات وتطهر الجروح .


هليوتريبس

٢٩٩٩٦ - هِلِيُوثْرِيبس *
Heliothrips haemorrhoïdalis (S). Thrips des serres, T. de la vigne (F).
حشرة من الثريبس صغيرة القد طولها يراوح من مليمتر وخطين الى مليمتر واربعة خطوط . ثوبها الى السمرة الخرنوبية . تمتح مكنها في نسيج النبات فينقف عن يرقات ناهمة صفراء اللون تفعل فعل الحشرة الكاملة التي تقحط بشرة النسيج وتمتص عصارة الخلايا || اجيالها الحولية تراوح من ٤ الى ١٠ وذلك لانها شديدة التأثر بعوامل الحرارة والبيئة || تركب الكرمة والشمام والخيار ومختلف نباتات المصاري من اي نوع كانت.

٢٩٩٩٧ - هَلِيُوفِيت ° Héliophyte (F).

٢٩٩٩٨ - هَلِيُوفِيل ° *
Heliophila (S).
Héliophile (F).
جنس نباتات حولية برية وتزيينية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ معظمها من نباتات افريقية الجنوبية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، السفلية منها ريشية مخرمة ، الوسطى اهليلجية مسننة الحافة . العليا سنانية . ازهارها طرفي ، عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، مختلفة الالوان ، منها الابيض والاصفر والوردي والازرق . تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٩٩٩ - هِلِيُوكَرِيد ، هِلِيُوكَرِيس
Heleocharis (S). Héléocharis, Héléocharide (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة السعديات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . سوقها دقيقة تنتهي بسنيبلات منفردة .

اوراقها عصفية . يكثر وجودها في المناقع وفي المواقع الرطبة .

٣٠٠٠٠ - هِلْيُومِتر ○ Héliomètre (F). Heliometer (E).

هو المجرام، جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الأجرام السماوية .

٣٠٠٠١ - هِلْيَون ، هَلْيُون Asparagus (S). Asperge (F). Asparagus (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ جميعها اعشاب قمبرية معمرة . معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني . سوقها منتصبة وعارشة ومتدلية . اوراقها ردينية . ازهارها نحيلة خضراء اللون ، ثمارها عنبية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٠٠٢ - هَلْيُون أجْعَد

Asparagus crispus, A. decumbens (S). Asperge crépue (F).

نوع من الهليون التزييني . ساقه دقيقة متسلقة متعرجة كثيرة الفروع المنبسطة المتدلية العادمة الشوك . رديناته ثنائية او ثلاثية التجميع ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٤ الى ٧ مم . ثماره حمراء اللون سداسية البزور .

٣٠٠٠٣ - هَلْيُون بَرّيّ ، هَلْيُون شائِك

Asparagus acutifolius (S). Asperge piquante, A. sauvage (F). Wild asparagus (E). Strauchspargel (D). Asparago salvatico, Sparagio agreste, Corruda (I).

نوع من الهليون البري يكثر في المناطق الجبلية . ساقه نحيلة مستطيلة مستلقية . فروعها قليلة متباعدة . ردنياته ضمية التجميع ، حزمتها تعد من ٤ الى ١٢ ؛ نصلها جامد الصفحة ، شائك المقصة ، يطول من ٥ الى ٦ مم . ازهاره عطرية العرف . ثماره سوداء اللون . اغاليجه صغيرة القد نحيلة القدر مأكولة .

٣٠٠٠٤ - هَلْيُون رِيشِيّ *

Asparagus plumosus (S). Asperge plumeuse, A. plumée (F). Asparagus fern, Feather asparagus (E). Ziersparget (D). Asparago filiforme, A. plumoso (I).

نوع من الهليون التزييني الدائم الاخضرار . ساقه فرعاء شائكة ، فروعها ريشية التركيب مخروطية الشكل ، ردينياته حرشفية دقيقة شائكة تطول من ٣ الى ٦ مم . حزمتها تعد من ٦ الى ١٢ || ضروبه واصرامه عديدة جميعها تزيينية تزرع في المراكن .

٣٠٠٠٥ - هَلْيُون سَرْخَسِيّ

Asparagus filicinus (S). Asperge fougère (F).

نوع من الهليون التزييني السرح . ساقه منتصبة تعلو نحو ١٠٠ سم . فروعها افقية الانتشاب والجلوس شكلها كالسرخس . ردنياته مجحنة لاقياسية الطول حزمتها تعد من ٣ الى ٥ . ازهاره الى الخضار الاصفر . ثماره وردية اللون .

٣٠٠٠٦ - هَلْيُون ضُمّيّ

Asparagus verticilliatus (S). Asperge verticillée (F).

نوع من الهليون البقلي . مهده القفقاز . اقليمه البلاد الباردة . ساقه ليفية مخشوشبة تعلو نحو ٢٠٠ سم . ردنياته ضمية التجميع حزمتها تعد من ٢٠ الى ٣٠ ؛ نصلها جامد الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٥ مم . ازهاره الى الخضار الاصفر . ثماره جوزية اللون . اغاليجه مستطيلة ، قليلة الثخانة ، ذكية الطعم ، فاخرة الصنف .

٣٠٠٠٧ - هَلْيُون عارِش

Asparagus scandens (S). Asperge grimpante (F).

نوع من الهليون التزييني السرح . ساقه متسلقة . فروعها نحيلة افقية الانتشاب متدلية . ردنياته ثلاثية التجميع ، نصلها مبطط الصفحة يطول من ٦ الى ١٣ مم . ازهاره الى الخضار العابق . ثماره حمراء اللون وحيدة البزرة .

٣٠٠٠٨ - هَلْيُون مَعْرُوف * ، ضُغْبُوس ، يَرْمَع

Asparagus officinalis (S). Asperge commune (F). Common asparagus, Sparrow-grass (E). Echter Spargel, Asparagen (D). Asparago comune, Sparago coltivato, Asparagio (I).

هو الهليون البقلي المشهور . ضروبه واصرامه الزراعية عديدة جميعها مأكولة الأغاليج . ارومته قمبرية . اغاليجها غليظة . سوقها سرحة فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . ردنياته حزمية التجميع تعد من ٣ الى ٦ ؛ نصلها خيطي الشكل يطول من ٦ الى ١٥ مم . ازهاره خضراء اللون . ثماره الى الحمرة العابقة .

٣٠٠٠٩ - هِلْيَوْنِيّات ، هَلْيُونِيّات Asparagées

سبط من فصيلة الزنبقيات ، اشهر اجناسه الهليون .

٣٠٠١٠ - هِلْيَوْنِين ، أَسْفَرْجِين ، أَسْبَرَاجِين

Asparagine (F). Asparagin (E).

مادة حيودة قابلة التبلور عادمة العرف تافهة الطعم لاتذوب في الكحول ، تذوب في الماء الغالي وفي الحوامض والقلي . توجد في عصارة معظم النباتات تكثر نسبتها في اغاليج الهليون . تستعمل لدر البول .

٣٠٠١١ - هَمّاشَة ○ Platypeza (S). Platypèze (F). Platypeza (E).

جنس حشرات من فصيلة الهماشيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها مستضخمة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اخطامها قصيرة . ملامسها وحيدة العقلة . كواسلها شبه مربعة ، مبعثرة الهلب . بطونها بارزة الحلد ، مبعثرة الهلب . رواشنها كبيرة ، قسطانية التخضيب ، قوائمها نشيطة || تألف المواقع الدغلة والحراج المبعثرة الاشجار . يرقاتها عاردة تعيش على الفطور .

٣٠٠١٢ - هَمّاشِيّات ○ Platypezidae (S). Platypézidés (F). Platypezidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والمروج والغابات || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ مم . رؤوسها مستضخمة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، ملامسها وحيدة العقلة . اخطامها قصيرة . شفاهها السفلى لاعقة او ثاقبة ، كواسلها شبه مربعة الشكل ، مبعثرة الهلب الدقيق . رواشنها كبيرة ، شفافة . بطونها مردنية ، خلية القشار . قوائمها قياسية || يرقاتها مبططة تعيش على بعض انواع الفطور وعلى المواد النباتية الجزئية الانحلال || اشهر اجناسها الهماشة .



هليوفيل



هليون ريشي



هليون معروف

٣٠٠١٣ - هَمّاق مَرْقُوش *
Cinclosoma punctatum (S).
Cinclosome ponctué (F).
طائر من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الشحروريات يألف الغابات والاحراج القريبة من الحدائق والجنائن . قوته الحشرات الصغيرة والثمار على اختلاف اجناسها باستثناء الموز والبرتقال || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٤ سم . ثوبه الى الطحلة يعلوها مواج اشقح ورقشة سوداء . رأسه مجذع بالابيض . محسراه الى البياض العاجي . زوره الى الجؤوة . بطنه الى الغبرة المنمشة بالصهبة . ذنبه معتدل الطول ، ضيق الطرف . قائمتاه رفيعتان دقيقتان ، لونها الى السمرة الزيتية || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة الوارفة الظل . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .



هماق مرقوش

٣٠٠١٤ - هَمَامِلِيس
Hamamèle (F).
هو المشتركة ، اطلبها .

٣٠٠١٥ - هِمَتِيت ° ، حَجَر الدَّم ، شَادَنَج
Hématite (F). Haematite (E).
معدن حديدي ادبس اللون يعرف كيماوياً باسم اكسيد الحديد الطبيعي . انواعه عديدة اشهرها واكثرها انتشاراً الليمونيت . راجع حجر الدم .

٣٠٠١٦ - هِمَتِيت أَسْمَر °
Hématite brune (F).
هو الليمونيت ، اطلبه .


٣٠٠١٧ - هَمَجَة
Drosophila (S). Drosophile (F).
جنس حشرات من فصيلة الهمجيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها صغيرة القد ، سوية الثوب ، شفافة الجناح الناشر الاعصاب || يرقاتها مغياضة ، نيرة ، هواكة ، ناثلة ، تعيش على جميع المواد المختمرة او السائرة نحو الاختمار والانحلال .


همجة الابخاث

٣٠٠١٨ - هَمَجَة الأَبْخَاث *
Drosophila melanogaster (S). Moucheron des caves (F). Common fruit fly, Pomace fly (E). Taufliege, Essigfliege (D).
نوع من الهمجة . طولها نحو ٢ مم . ثوبها الى الصفرة البرتقالية . تركب جميع انواع الثمار الساقطة المعطوبة وتنجذب بنشايا مختلف الاختمارات الكحولية والعضوية . تمتع مكنها او تلقيه حيث تعيش فينقف عن يرقات دقيقة طولها نحو ٦ مم . لونها الى الغبرة || كزودها كستنية اللون ، قصيرة القد ، غليظة الشكل ، تقضي طورها العذري في نفس المحيط || وهذه الهمجة هي التي يستخدمها علماء الوراثة والوعث في ابحاثهم الحياتية والتناسلية .

٣٠٠١٩ - هَمَجِيَّات
Drosophilidae
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠ جميعها صغيرة القد بطيئة الطيران تعيش على المواد النباتية المختمرة || يرقاتها نيرة هواكة وناثلة تعيش ايضاً على مختلف العصارات والاختمارات النباتية .

٣٠٠٢٠ - هِمْدَار °
Haemodorum (S).
Hémodore (F).
جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة الهمداريات . انواعه عديدة جميعها تزيينية . ازهارها هامية الارتكاز ، عنقودية التجميع او سنبلية ، جميلة الاشكال والالوان الزاهية .


هِمروفيلة الوزّال

٣٠٠٢١ - هِمْدَارِيَّات °
Haemodoraceae (S).
Hémodoracées (F). Haemodoraceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها ٢٠ ، انواعها زهاء ١٠٠ ، معظمها جذموري معمر وبعضها عسقولي . اوراقها باغلبيتها مزدوجة التصفيف . ازهارها نظامية . اسديتها ثلاث او ست . مدقاتها لا قياسية الارتفاع لذلك فستوى سطحها قد يكون ارفع او احط من مستوى الاسدية . اشهر اجناسها الهمدار .

٣٠٠٢٢ - هَمْدَة
Apoplexie de la vigne, Folletage
وصم فجائي شديد الوقع مجهول الاسباب يصيب الكرمة فيذبل اوراقها ويعسم سروعها التي تجف في بضع ساعات .

٣٠٠٢٣ - هِمِرُوفِيلَة الوَزَّال °*
Hemerophila abruptaria (S).
Hémérophile à ailes dentelées, Phalène des genêts (F). Hemerophila abruptaria (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والاقاليم الداخلية المتاخمة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الوزال والمزان ... || جسمها اهيف الشكل يطول نحو ١٢ مم . بسطتها نحو ٣٨ مم . رأسها كبير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الحنطي الاكلف المواج || روشناها الاماميان الى الحنطي الاكلف تعلوه سرنجة معترضة سمراء وزراكش وتزاويق كستنية . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاشقح يعلوه تشييط اسمر وسرنجة كستنية . تسلينها خماسي الفروض اسمر الختار . اهدابها الى الشقحة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر آذار وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٠ مم . جسمها شبه وشعي الشكل . ثوبها الى الشهبة الحنطية المواج يعلوها في كل سكمة ابتداء من الرابعة زوج من النقط جانبية الارتكاز ، سمراء اللون . رأسها شديد السمرة . رواجبها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تتقوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكها السرفة في كل مكان باستثناء التربة .

٣٠٠٢٤ - هَمْع الصغير من الظباء .

٣٠٠٢٥ - هَمِق
Herbes tendres (F).
الكلاء الهش اللين .

٣٠٠٢٦ - هَمَق
Boreava (S). Boréave (F).
نبات عشبي حولي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات . منبته بعض اصقاع الشرق الادنى || ساقه مالسة فرعاء منتصبة تعلو نحو ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة ، شبه قلبية النصال المستطيلة الاطراف الحادة . ازهاره طرفي ، ازهاره صغيرة ، لونها الى الصفار الباهت . تنويره ربيعي .

٣٠٠٢٧ - هَمْقَى
Hammatolobium (S).
Hammatolobion (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القرنيات .

انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصقاع الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية || سوقها مزغبة مستلقية معتدلة الانشعاب . اوراقها مركبة وتريـــة التجميع . وريقاتها صغيرة بيضية النصال المستطيلة . ازهارها ذهبية اللون او ارجوانية . تنويرها ربيعي .

٣٠٠٢٨ - هَمَقِيق * Tiarella (S). Tiarelle (F).

جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة القلبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . سوقها مخشوشبة منتصبة فرعاء . اوراقها مركبة ، مستطيلة الاعناق ، لا قياسية التفريض والتسنين . نصلها الى الخضار الزاهي . ازهارها عنقودية التجميع ، صغيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها جراء لا متساوية المصاريع . || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .



همقيق

٣٠٠٢٩ - هِمْلاج Hybride (F). Hybrid (E).

هو الهجين النباتي . ج هماليج .

٣٠٠٣٠ - هَمْلَجَة ، رَهْوَنَة Amble (F).

ضرب من سير الدواب .

٣٠٠٣١ - هَمَن * ٥ Marcescence (F). Marcescence, Withering (E).

حالة كل زهرة او نبات في طور الذبول او القحامة .

٣٠٠٣٢ - هَمَنْتُس ٥ * Haemanthus (S). Haemanthe (F).

جنس نباتات دوفصية من فصيلة النرجسيات . انواعها عديدة ، مهدها البلاد الحارة والاستوائية . سوقها شمراخية تنتهي بازهرار صيواني التجميع يرتكز على شرعان عديد المصاريع . ثمارها فردية الخدر ، عنبية الشكل ، وحيدة البزرة . || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .



همنتس

٣٠٠٣٣ - هَمَنْتُس أبْيَض ٥ Haemanthus albiflos (S). Haemanthe blanc (F).

نوع من الهمنتس . دوفصته مستديرة صغيرة القد . اوراقه رباعية العدد ، لحمية التركيب ، عصفية الشكل ؛ نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض من ٦ الى ٨ سم . حتاره مهدب الحافة . شمراخه الزهري يعلو نحو ٢٠ سم . صيوانه صغير الحجم قطره نحو ٧ سم . ازهاره كثيفـــة التجميع بيضاء اللون . || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٠٣٤ - هَمَنْتُس أحْمَر ٥ بَصَل الحَنَش Haemanthus coccineus (S). Haemanthe ponceau (F).

نوع من الهمنتس . دوفصته صغيرة القد ، ثنائية الاوراق الكبيرة التي تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . شمراخه الزهري يعلو نحو ٢٠ سم . صيوانه صغير الحجم ، قطره نحو ٨ سم . ازهاره كثيفة التجميع حمراء اللون . || تنويره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٠٣٥ - هَمَنْتُس أرْجُوانِيّ ٥ Haemanthus punicens (S). Haemanthe écarlate (F).

نوع من الهمنتس . دوفصته مستديرة الشكل . اوراقه قرصية الانتشاب شفعية العدد . نصلها جميل الخضار الزاهي ، ضيق الصفحة ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض من ٥ الى ١٢ سم . شمراخه الزهري يتوسط الاوراق ويعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . صيوانه يحمل من ٤٠ الى ٥٠ زهرة جميلة اللون الارجواني . || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٠٣٦ - هَمَنْتُس الصُّخُور ٥ Haemanthus rupestris (S). Haemanthe des rochers (F).

نوع من الهمنتس . دوفصته ثنائية الساق القطبية الانتشاب : ساق قصيرة تحمل من ورقتين الى اربع ورقات وساق شمراخية تحمل الازهار . اوراقه اهليلجية جميلة الخضار . نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ١٠ سم . شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم . يتوجه صيوان قطره نحو ٨ سم . يضم من ٦٠ الى ٧٠ زهرة قرمزيـــة اللون ، فارشة البتلات . تنويره يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٠٣٧ - هَمَنْتُس بَهِيّ ٥ Haemanthus magnificus (S). Haemanthe magnifique (F).

نوع من الهمنتس . دوفصته مستطيلة الشكل . اوراقه طرفية الانتشاب ترتكز على ساق جدعة ، نصلها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . ويعرض من ٨ الى ١٠ ، عروقه شفعية الترتيب بارزة ، ثمانية او عشارية الازواج . شمراخه الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . صيوانه كبير القد قطره يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم . ازهـــاره كثيفة التجميع لونها الى البرتقالي الارجواني المواج . || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٠٣٨ - هَمَنْتُس زِنْجَفْرِيّ ٥ Haemanthus cinnabarinus (S). Haemanthe cinabre (F).

نوع من الهمنتس . دوفصته مستديرة الشكل . اوراقه قرصية الانتشاب ، شفعية العدد الذي يراوح من ٤ الى ١٦ ؛ نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . شمراخه الزهري يتوسط الاوراق ويعلو نحو ٣٠ سم . صيوانه يعد من ٣٠ الى ٤٠ زهرة جميلة اللون الاحمر العابق الاصفر المواج . تنويره يستمر طوال شهر نيسان .

٣٠٠٣٩ - هَمَنْتُس كَثِير الزَّهْر ٥ Haemanthus multiflorus (S). Haemanthe multiflore (F).


نوع من الهمنتس . دوفصته وحيدة الساق الشمراخية . اوراقه وترية ، ثلاثية او خماسية . نصلها بارز العروق السداسية او الثمانية الازواج ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . شمراخه الزهري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . يكلله صيوان قطره يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم . يضم من ٧٠ الى ١٢٠ زهرة قرمزية اللون ، مجنحة البتلات . || تنويره يستمر طوال شهر نيسان .

٣٠٠٤٠ - هَمَنْتُس لِينْدِن ٥ Haemanthus lindeni (S). Haemanthe de Linden (F).


نوع من الهمنتس . دوفصته كالارومة . اوراقه معنقة دائمة الخضار . نصلها اهليلجي الشكل ، سناني الزام الاخير ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ويعرض من ١٠ الى ١٢ سم . شمراخه الزهري يعلو نحو ٤٥ سم . يتوجه صيوان قطره نحو ٢٠ سم . يضم نحو ١٠٠ زهره ارجوانيـــة اللون . تنويره يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٠٤١ - هَمُوش أخْضَر ٥ * Chironomus tendens (S). Chironome vert (F).

حشرة من الهموش طولها يراوح من ٧ الى ٨ مم . لونها الى الخضار الاصفر المواج . قرونها الاستشعارية مركبة من ١٤ عقلة عند الذكر ومن ٧ عقل عند الانثى . ارساغها الامامية مهدبة مستطيلة || يرقتها تلغم اوراق النباتات المائية .




هموش اخضر


هموش ريشي


٣٠٠٤٢ - هَمُوش رِيشِيّ ° * Chironomus plumosus (S). Chironome duveteux (F).
حشرة من الهموش طولها يراوح من ٩ الى ١٣ مم. ثوبها اطحل اللون يقطبه خط اسود ويعترضه تجذيع اصفر . سيقانها صفراء اللون . ارساغها الامامية مهدبة مستطيلة . رقبتها حمراء اللون تعيش على النباتات المائية وقد تلغم اوراق بعضها .

٣٠٠٤٣ - هَمُوشِيَّات ° Chironomidae, Tendipedidae (S). Chironomidés (F). Midges (E). Zuckmücken (D).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد قريبة الشبه من البعوض . اجسامها عادمة الحراشف . قرونها الاستشعارية ريشية . رؤوسها صغيرة . اخطامها وتوابعها قصيرة لا تمكنها من امتصاص الدم || تكثر على الاعشاب المائية وعلى المواد العضوية المختمرة قرب مجاري الماء . تعتبر من الهوام المزعجة غير الضارة .



هميسة صيفية

٣٠٠٤٤ - هَمِيد Dette non réglée (F).
كل دين لم يدفع بتاريخ استحقاقه .

٣٠٠٤٥ - هَمِيسَة صَيْفِيَّة ° *
Hemithea aestivaria (S). Hémithée estivale (F). Hemithea aestivaria (E).
حشرة من فصيلة الارفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والادنى واوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق السنديان || جسمها قضيف يطول نحو ١٠ مم. بسطتها نحو ٣٠ مم. رأسها معتدل الجرم . عيناها ناشزتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جؤشها وبطنها الى الخضار الزيتي الخنطي المواج || رواشنها عند الشقين الى الخضار الزيتي الاسمر المواج يتوسطه خط معترض حنطي ويعلوه عند الذكر تسع نقط حتارية سمراء اللون ، وسبع نقط حتارية عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً صغيرة مربعة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مقوس المؤخر . ثوبها الى السمرة الزيتية المواج تعلوها رقشة غبراء وسبع خطوط معترضة جؤوية . رأسها الى الجؤوة || رواجبها البطنية الوسطى ماححة مما يجعلها تتقوس عنـــد الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي تحت القشور وبين شقوق اللحاء ضمن صلجة خاوية تحبكها السرفة باقل من اربعة ايام .


هميلية البن

٣٠٠٤٦ - هَمِيلِيَة ° Hemileia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات . تتميز بدعاماتها اللاقياسية التي تغلب فيها الاشكال المردنية والبرعمية . مشيجها يعيش ويتكاثر في النسج النباتية السطحية . هيفها مجهز بمراشف ضخمة . تكاثها حزمية التجميع ، اسطوانية الشكل او صولجانية || انواعها المعروفة ٢٣ جميعهـــا من فطور البلاد الحارة والاستوائية . اعرفها واشهرها هميلية البن .


همينة

٣٠٠٤٧ - هَمِيلِيَة البُنّ ° * ، صَدَأ البُنّ ، فُطْر البُنّ . Hemileia vastatrix (S). Rouille du caféier (F).
فطر مجهري يصيب اوراق البن فيعطبها ويشل عملها التحضيري الواجب فيؤذي الشجرة ويسيء الى حملهـــا وانتاجها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة قطرها يراوح من ١ الى ١،٥ مم. تركب نصال الاوراق على صفحاتها السفلى . تبدو مبعثرة برتقالية اللون ثم تتكاثف وتتشح بغشاء خملي الشكل ، لزج المادة ، يسبب جفاف النسيج ويباسه || يكافح باستعمال سائل بوردو المركز من ١ الى ٢ ٪ على ثلاث او اربع مرات ابتداء من نهاية فصل الشتاء .

٣٠٠٤٨ - هَمِين Marcescible (F).
الهمين ما كان قابلاً للذبول .

٣٠٠٤٩ - هَمِينَة ° * Haminea (S). Haminée (F). Haminea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطابيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم بحار العالم || اصدافها شبه بيضية الشوزن ، شفافة ، مالسة ، متساوية الالوان الوحيدة الخضاب . اجسامها فضفاضة الرداء اللاحف .

٣٠٠٥٠ - هَمْيُون Hémione (F).
هو فراء التبت ، نوع من الحمر الوحشية وفصيلة الخيليات .

٣٠٠٥١ - هِمْيُولِيت هي البسباج الشبكي ، اطلبه .

٣٠٠٥٢ - هَنَاء Pédoncule (F). Peduncle (E).
هو معلاق الثمرة ويقال له إهان . ج أهن .

٣٠٠٥٣ - هَنَاجِل ° Sirens (F). Sirens (E).
رتبة حيوانات قازبة من صف الضفدعيات . لها ، حتى الآن ، فصيلة واحدة تشمل ثلاثة انواع || جميعها من مستقرات الخياشيم . اجسامها مستطيلة ثنائية القوائم ، رباعية الاصابع || تعيش على ضفاف المستنقعات ومجاري الماء . بلاعيطها مائية || قوتها الديدان والدويبات الصغيرة .

٣٠٠٥٤ - هَنَان Lavande spic (F).
هو الخزامى الذكرية ، اطلبها .

٣٠٠٥٥ - هِنْبِر Anon (F).
هو الجحش ابن الاتان .

٣٠٠٥٦ - هَنْبَر Moqueur (F). Mocking-bird (E).
جنس طير كان في التصنيف الماضي ينتمي الى فصيلة الهدهديات وهو في التصنيف الحديث ينتمي الى فصيلة مستقلة تدعى هنبريات || انواعه المعروفة ١٢ اعطانها المناطق الاستوائية . معظمها افريقي وبعضهـا اسيوي وامريكي || تتميز بطول مناقيدها المحدودبة وباستطالة اذنابها الرتاجية الريش . اجنحتها قصيرة تكاد لا تلحف قاعدة الافنيك || جميعها تألف الغابات والحراج . قوتها الحشرات اخصها الخنافس والارضة والديدان والجراد والنحل والدخداخيات والعناكب وبعض الثمار البرية || اشهر انواعه الهنبر الاحمر المنقاد .

٣٠٠٥٧ - هَنْبَر أحْمَر المِنْقار *

Irrisor erythrorhynchus (S). Moqueur à .bec rouge (F).

نوع من الهنبر . موطنه اواسط افريقية . جسمه اهيف القد يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه الى الزرقة السفعاء يعلوها مواج يراوح من الارجواني الى الأخضر الالعس. جناحاه وذنبه مبقعة بالابيض . عيناه عسليتان . منقاره وساقاه الى الحمرة || يألف الغابات والاحراج الكثيفة . سربه يعد من ٤ الى ١٠ ازواج . قوته الحشرات والديدان والنمل المجنح || يدثّن عشه في تجاويف الاشجار . أنثاه تحضن ٨ بيضات نحو ١٦ يوماً .


هنبر احمر المنقار

٣٠٠٥٨ - هَنْبَرِيَّات ○ Mimidae (S).
Mimidés (F). Mimidae (E).

فصيلة طير من لاقفات النمل ورتبة الجواثم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من طيور القارة الاميركية وبعضها افريقي وآسيوي || القسم الذي يستوطن اميركة الجنوبية آبد في مناطقه . اما القسم الذي يستوطن اميركة الشمالية فانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى || اشهر اجناسها الهنبر .

٣٠٠٥٩ - هُنْبُوغ نوع من الطرثوث يؤكل .

٣٠٠٦٠ - هَنْتُون هو الجعل الشائع ، اطلبه .

٣٠٠٦١ - هُنْجُل ○ Siren (F). Siren (E).

جنس حيوانات قازبة من فصيلة الهنجليات . انواعها المعروفة ثلاثة . موطنها بعض مناطق امريكة الشمالية وكندا. تألف ضفاف مجاري المياه العذبة . تعيش معظم حياتها في الماء || اجسامها شبه قريثية الشكل تطول من ٣٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها قصيرة ، اسفينية . اخطامها مستعرضة الاشداق . عيونها شديدة الصغر . اعناقها مجهزة باطناف مجعدة ومشرمة . وهي مجهزة ايضاً بقائمتين فقط . قائمتاها صغيرتان ، اماميتا الارتكاز || قوتها الديدان والدويبات الصغيرة .

٣٠٠٦٢ - هُنْجُلِيَّات ○ Sirenidae (S).
Sirenidés (F). Sirenidae (E).

فصيلة حيوانات قازبة من رتبة الهناجل . كانت ، قبل التصنيف الاخير الذي يعود الى ١٩٦٥ ، تنتمي الى رتبة السرفوتيات . اما الآن فهي الفصيلة الوحيدة التابعة الى رتبة الهناجل || انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق امريكة الشمالية وكندا .

٣٠٠٦٣ - هِنْدَاء ○ Tricyrtis (S).
Tricyrtide (F). Tricyrtis (E).

جنس نباتات جذمورية جادحة معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة سبعة مهدها الشرق الاقصى || سوقها شمراخية مورقة . اوراقها حاضنة متعاقبة سنانية النصل . ازهارها طرفية بيضاء اللون او مرقوشة بالبنفسجي || تزرع للتزيين ولا تخشى البرد . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج ، المتساوية التركيب العنصري ، الغنية بالمواد العضوية والازوت || اشهر انواعها الهنداء الشائكة والمزغبة والمستطيلة الزنيد .

٣٠٠٦٤ - هِنْدَاء شائِكَة ○* Tricyrtis hirta (S).
Tricyrtide hérissée (F).

نوع من الهنداء . مهدها اليابان . ساقها منتصبة كثيفة الملب الدقيق الشائك ، ترتفع من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها حاضنة متعاقبة تطول من ١٠ الى ١٥ سم. نصالها سنانية ، ذربة ، مزغبة الصفحات العليا . ازهارها بيضاء اللون مرقوشة بالبنفسجي ، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها ربيعي او خريفي .


هنداء شائكة

٣٠٠٦٥ - هِنْدَاء مُزَغَّبَة ○ Tricyrtis pilosa (S).
Tricyrtide velue (F).

نوع من الهنداء . منبتها الهند . ساقها خملية اللحاء ، قليلة الفروع ، ترتفع من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها حاضنة متعاقبة ، خملية النصال السنانية الشكل || ازهارها الى البياض العاجي ، قطرها نحو ٢٥ مم. تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٠٦٦ - هِنْدَاء مُسْتَطِيلَة الزُّنَيْد ○

Tricyrtis macropoda (S).
Tricyrtide à long pédicelle (F).

نوع من الهنداء . منبتها الصين . ساقها قليلة الخمل والزغب ترتفع من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متعاقبة معنقة ؛ نصالها اهليلجية مائلة تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. || ازهارها مستطيلة الزنيد ، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى البياض العاجي يعلوه تمشيح برتقالي ينحرف فيما بعد الى الاصفر || تنويرها ربيعي .

٣٠٠٦٧ - هِنْدَب * ، طَرَخْشَقُون

Taraxacum dens leonis, T. officinalis, T. vulgare, Leonotodon taraxacum (S). Pissenlit officinal, P. commun, Dent-de-lion (F). Dandelion, Blow-ball, Canker-wort (E). Echte Kuhblume, Löwenzahn (D). Tarasacco, Tarassaco, Dente di leone (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات . ينبت في جميع الاراضي المزدرعة ويعتبر من النباتات الكاسحة الضارة . جذوره غليظة اسفينية . اوراقه قرصية الانتشاب ضمية . ازهاره رؤيسية التجميع . اوراقه الفتية مأكولة عديدة المنافع الصحية || ضروبه الزراعية البقلية المشهورة نحو ٨ . يتكاثر بالبزر . تبذر مشاتله من اوائل الربيع الى اواسط الصيف . تغرس الشتول في مستقرها على أبعاد تراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم.


هندب

٣٠٠٦٨ - هِنْدَبا * ، هِنْدَبَاء

Cichorium endivia (S). Chicorée endive, Endive (F). Endive, Batavian endive (E). Endivie, Endivien, Endivienwegwarte (D). Endivia, Cicoria degli orti (I).

نبات بقلي من فصيلة المركبات اللسينية . اصرامه عديدة تجمع الى ضربين الهندبا الجعدة والهندبا الخسية . جذوره غليظة حنزابية الشكل . اوراقه قرصية الانتشاب . ازهاره الى الزرقة السمانجونية .


هندباء

٣٠٠٦٩ - هِنْدَبَاء بَرِّيَّة * ، هِنْدَبا مُرَّة ، شِيكُورِيَة

Chichorium intybus (S). Chicorée sauvage, Ch. amère (F). Succory, Wild chicory (E). Zichorienwegwarte, Cichorienwurzel (D). Cicoria, C. amara, C. da toglio, Radicchio (I).

نوع من الهندباء وهو نبات بقلي بري وزراعي . ضروبه المشهورة عديدة فوارقها المميزة شكلية ، خواصها الصحية والطبية واحدة ، جميعها نافعة تنقّي الدم . جذورها حنزابية مستطيلة . سوقها فرعاء تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها


هندباء برية

مستطيلة مفرضة . ازهارها الى الزرقة الزاهية || زراعتها تستوجب بعض العناية اخصها الطمر بالقش او بالمواد الدبالية للحصول على اوراق عادمة الخضيب .

٣٠٠٧٠ - هِنْدَبَاء جَعِدَة Chicorée frisée (F).

ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها قرصرة لبدة مجعدة النصل الكثير التشريم والتسنين .

٣٠٠٧١ - هِنْدَبَاء خَسِّيَّة

Escarole, Scarole, Scariole (F). Endive (E).

ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة. اوراقها فارشة مستعرضة متراكبة . نصلها متمعج الصفحة ، مفرض الحتار .

٣٠٠٧٢ - هِنْدَبَاء زَرْقَاء هي الطلسمية ، اطلبها .

٣٠٠٧٣ - هِنْدَبَاء وِتْلُوف

Witloof, Chicorée de Bruxelles (F). Witloof (E).

نوع من الهندباء الزراعية تتميز بجذورها الحرملية الشكل والقد وباوراقها الضمية المنتصبة . راجع وتلوف .

٣٠٠٧٤ - هَنْدِرْسُنُولَه ° Hendersonula (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغبيات . انواعها قليلة لا مؤذية . ونباتها سمراء اللون تحضن القصمات البكنيدية التي تخترقها ثقوب المق . بويغاتها اهليلجية الشكل،عديدة الخلايا حنطية اللون .

٣٠٠٧٥ - هَنْدِرْسُونِيَة ° Hendersonia (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغبيات . انواعه المعروفة زهاء ٢٠٠ ؛ معظمها رمي عديم الاذى او قليله || بكنيداتها كروية الشكل او مفلطحة ، محضونة الارتكاز او شارفة . جوها لحمي النسيج اسمر الصفحة الخارجية . بويغاتها وشعية ، موثورة ، حنطية اللون || اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٠٧٦ - هَنْدِرْسُونِيَة إبْرِيَّة °

Hendersonia acicola (S).

فطر مجهري من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص فيوشمها برقشة حنطية لا نظامية الشكل والحجم والترتيب تسيء الى النصل اذا لاءمتها العوامل الطبيعية وتسبب الاعبال الباكر .

٣٠٠٧٧ - هَنْدِرْسُونِيَة إجَّاصِيَّة °

Hendersonia piricola (S).

فطر مجهري من الهندرسونيـة يركب اوراق الاجاص والسفرجل والتفاح فيوشمها برقشة مزوانية الشكل سمراء اللون تسبب تعميم نسيج النصل والاعبال الباكر .

٣٠٠٧٨ - هَنْدِرْسُونِيَة وَرْدِيَّة °

Hendersonia canina (S).

فطر مجهري من الهندرسونية يصيب اغصان الورد وثماره . مظهره الخارجي بقع صغيرة مزوانية مبعثرة سوداء اللون تعلو الاغصان والثمار دون ان توقع بها شديد الاذى .

٣٠٠٧٩ - هَنْدَسَة إلِكْتْرُونِيكِيَّة

Génie électronique (F). Electronic engineering (E).

علم يتناول الالكترونيك وتجهيزاته.

٣٠٠٨٠ - هَنْدَسَة تَحْلِيلِيَّة

Géométrie analytique (F). Analytic geometry (E).

علم يبحث في تطبيق القواعد الجبرية على الهندسة .

٣٠٠٨١ - هَنْدَسَة رِيفِيَّة Génie rural (F).

Rural engineering (E).

علم يتناول التشييد الزراعي على اختلاف انواعه من الابنية الى الاقنية .

٣٠٠٨٢ - هَنْدَسَة زِرَاعِيَّة Génie agricole (F).

Agricultural engineering (E).

علم يتناول التربة والنبات والحيوان والاستثمار .

٣٠٠٨٣ - هَنْدَسَة سَطْحِيَّة

Géométrie plane (F). Plane geometry (E).

علم يبحث في السطوح ذات البعدين ويشمل دراسة خصائص الخطوط والزوايا والاشكال من مثلثات ومربعات ودوائر .

٣٠٠٨٤ - هَنْدَسَة فَرَاغِيَّة

Géométrie dans l'espace (F). Geometry of space (E).

علم يبحث في الاشكال ذات الابعاد الثلاثة اي الاجسام كالكرة والمكعب والهرم .

٣٠٠٨٥ - هَنْدَسَة كَهْرَبَائِيَّة

Génie électrique (F). Electric engineering (E).

علم يتناول انتاج طاقة الكهرباء واستثمارها .

٣٠٠٨٦ - هَنْدَسَة مِعْمَارِيَّة ، هَنْدَسَة مَدَنِيَّة

Génie civil (F). Engineering (E).

علم يتناول البناء باشمل معانيه .

٣٠٠٨٧ - هَنْدَسَة مِيكَانِيكِيَّة، هَنْدَسَة آلِيَّة

Génie mécanique (F). Mechanic engineering (E).

علم يتناول الميكانيك وما ينبثق منه من آليات .

٣٠٠٨٨ - هُنْدُوس Connaisseur (F).

Counoisseur (E).

الهندوس من كان علمه او اختصاصه يمكنه من تحليل ومعرفة الشيء المطلوب . ج هنادسة .

٣٠٠٨٩ - هَنْعَة

الهنعة منزل من منازل القمر الشامية وهي مجموعة من خمسة كواكب يقال لأنيرها الزرّ والثاني الميسان . وهي تشبه بشكلها الألف الكوفي || رقيب الهنعة يدعى النعام .

٣٠٠٩٠ - هَنِيك * Volvula (S).


Volvule (F). Volvula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الباغيات . انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها شبه اسطوانية الشكل ، صغيرة القد ، وحيدة الالوان السوية . فوهاتها مستطيلة الفلوج القاطبة .

٣٠٠٩١ - هَنِيكَة المُرُوج ° Paropla scamica (S).

Parople des prairies (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يطول من ٣ الى ٤ مم. || ثوبها حنطي اللون تعلوه رقشة سوداء تمتد من الرأس الى اواسط الظهران . رأسها عريض . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها شديدا الصغر والدقة . كوسلها يلحف القسم الاكبر من الرأس . حجفتها محرسمة . ظهرانها كامل



هنيك

الحنجبة ، لاحف ، حنطي اللون ، اسمر العروق . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها الى الحنطي ، يسمر في الصفحة السفلى ويصفر في العليا . قوائمها حنطية سمراء || مسرحها المروج والمراعي . قوتها النسغ .

٣٠٠٩٢ - هَنْيُوك ° ، حُوذِيّ ° Heniochus (S).
Hénioque, Cocher (F). Whip-fish (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحايات. انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها مبططة ، رفيعة الظهور ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. بطونها دالقة المؤخر . زعانفها الظهرية تنتهي بعرق غضروفي المادة يشبه سوط الحوذي . اثوابها الى الربدة الخضراء او الربدة الفضية يعلوها تجذيع معترض اسود || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٣٠٠٩٣ - هَوَاء Air
هو ما يستنشقه كل حي لحياته . وهو مادة غازية مركبة تغلف سطح الكرة الارضية فتكون السكاك او السحاح ، وتقل كثافتها كلما ارتفعت عن سطح البحر . ومن المسلم به ان نصف مجموع الهواء الارضي يقع في المنطقة الكائنة بين مستوى سطح البحر او مرمى المروج وارتفاع ٦٠٠٠ م. اما العناصر التي يتركب منها الهواء ونسبها فهي :
ازوت نحو ٧٨ جزءاً
اكسيجن نحو ٢١ جزءاً
ثم النزر من الارغون وغاز الكربون والأزون والنيون والكريبتون والهليوم ، الخ . وهو يحتوي ايضاً على بخار مائي يعرف بالرطوبة النسبية .

٣٠٠٩٤ - هَوَازج Sylviadés (F).
هي الدخليات ، اطلبها .

٣٠٠٩٥ - هَوَّاك ° Saprophage (F).
Saprophagous (E).
الحشرات الهواكة هي التي تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٣٠٠٩٦ - هَوَّاك * Caloramphus fuliginosus (S).
Caloramphe fuligineux (F).
طائر من المتسلقات وفصيلة البقاقيات . موطنه بعض اصقاع الهند والبلاد المجاورة . يألف الادغال والحراج المبعثرة الاشجار ولا يستقر في مكان اكثر من خمس دقائق . ملجئه الحياتي جماعي ، فوجه قليل العدد لا يتجاوز خمسة ازواج || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم. رأسه كبير الجرم . منقاده شبه مخروطي الشكل ، كبير الحجم ، ارتفاعه عند القاعدة يفوق عرضه . جناحاه صغيران ، ذلقان . ذنبه معتدل الطول ضيق العرض ، مقطوم الطرف . ثوبه الى السمرة السناجية المتفاوتة الماجات . منقاده وقائمتاه الى السمرة الزيتية || صوته مزعج طنان . قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والثمار العنبية البرية || يدثن عشه في شماليف الاشجار . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٣٠٠٩٧ - هَوَامَائِي ° Aérhydrique (F).
نعت تعريفي يطلق على ما ينفعل بالهواء والماء او يعمل بالهواء والماء .

٣٠٠٩٨ - هَوَائِيّ ، أَيْرُوبِيّ Aérobique (F).
Aërobic (E).
نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء .

٣٠٠٩٩ - هَوَائِيُّ الجُذْر Exorhize
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينشب بجذره في الهواء اي خارج التربة .

٣٠١٠٠ - هَوَائِيَّة ، أَيْرُوبِيَّة Aérobie (F).
Aerobe (E).
صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

٣٠١٠١ - هَوَايَة Pulsatille (F).
هي شقيق النعمان ، اطلبه .

٣٠١٠٢ - هَوْبَر * ، طَنْج Rhinopithecus (S).
Rhinopithèque (F).
جنس قرود من فصيلة الهباريات . انواعه قليلة العدد ، موطنها بلاد التيبت . تعيش في الاحراج الجبلية التي يغمرها الثلج نحو اربعة اشهر || اجسامها متوسطة الحجم تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. وجوهها الى الخضار الاصفر ، مناخيرها رفيعة الارنبة . اثوابها طويلة الشعر المرعزي الشكل والقد، لونه الى الربدة الصنابية ، اكهب القاعدة اصفر الطرف يعلوه مواج فضي . اذنابها جثلة تطول نحو ١٠٠ سم. || تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٠٠ ؛ قوتها الثمار والاعشاب والجذور والبراعم والنوامي . اناثها تضع جرواً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور .

٣٠١٠٣ - هَوْتَة الارض المنخفضة .

٣٠١٠٤ - هُوتْشِنْزَا ° Hutchinsia (S).
Hutchinsie (F). Hutchinsia (E).
نبات معقود التعريف على اسم العالمة الايرلندية السيدة هوتشنز . عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الصليبيات . اعطانها تشمل بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط || ساقها فرعاء قصيرة ، تعلو نحو ١٠ سم. اوراقها متعاقبة مركبة ، وترية العدد ، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات السنانية الصغيرة . أزهارها عنقودي التجميع . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى آب .

٣٠١٠٥ - هُوتِين ° Hotinus (S).
Hotine (F). Hotinus (E).
جنس حشرات واشعة من نصفيات الاجنحة المتجانسة وفصيلة البراقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من الهند الى الصين . تألف الغابات والحدائق قوتها رحيق الازهار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٣٦ م. رؤوسها صغيرة . عيونها صغيرة ناشزة . قرونها الاستشعارية دقيقة ، شديدة الصغر ، سفلية الانتشاب ، مركزها تحت الاعين . جباهها ناتئة تمتد كالقرون المستطيلة الشفافة . اثوابها متباينة الالوان تكثر فيها السمرة الصنابية المواج . رواشنها لاحفة مبقعة بالاخضر والاصفر .


٣٠١٠٦ - هَوْجَل *° Hugonia (S).
Hugone, Hugonie (F). Hugonia (E).
جنبة طبية برية معمرة من فصيلة الكتانيات . مهدها


هوّاك


هوبر


هوجل



هود البطباط


هود الحماض


هود المناقع


هودعة


هودلة


هوذة

الهند . جذورها ولحاء ساقها وافنادها ممرقة وتدر البول . ساقها فرعاء تعلو نحو ثلاثة امتار . افنادها فردية او ثنائية الحواف . اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها اهليلجية الشكل ، سنانية الاطراف . ازهرارها عذقي التجميع ، محوري الارتكاز وطرفي . ازهارها صغيرة الحجم خماسية البتلات ، وردية اللون . ثمارها سوذقية تلحف عجمة صغيرة محددة السطح . ازهارها وجذورها عطرية العرف المستحب الشبيه بالبنفسج .

٣٠١٠٧ - هُود البَطْباط o* Heodes phlaeas (S).
Cuivré de l'oseille (F). Heodes phlaeas (E).

حشرة من فصيلة اللقنيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبة . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق البطباط والحميض || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ مم. بسطتها نحو ٢٨ مم. رأسها صغير الجرم . عيناها ناشزتان . زباناها شبه صولجانيان . جوشنها حنطي اللون كستني المواج بطنها كستني اللون || روشناها الاماميان الى الصهبة المذهبة يعلوها سبع نقط كستنية وحتار خارجي من اللون نفسه . روشناها الخلفيان الى السمرة الكستنية الغبراء المواج يعلوها قرب الطرف الخارجي جدة مذبذبة الاطار لونها الى الصهبة المذهبة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في النهار . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على نصال اوراق العائل || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ مم. جسمها اهليلجي الشكل، محدب الظهر ، كثيف الخمل القصير . ثوبها الى الخضار الالعس يعلوه خط قاطب احمر وتسعة اطواق سكمية جؤوية اللون . رأسها ارجواني اللون . مدبها ورواجبها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً .

٣٠١٠٨ - هُود الحُمَّاض o*
Heodes virgaureae (S).

فراشة من فصيلة اللقنيات . طولها نحو ٣٣ مم. ذكرها اسمر الجسم غليظ الصدر مستدق البطن . رواشنه الى الصفرة الحمراء المواج يطوقها حتار اسمر ويعلوها تنقيط لا قياسي الحجم والبعثرة . انثاها سمراء الجسم غليظة الصدر والبطن رواشنها الى الصفرة الحنطية يطوقها حتار اكهب ويعلوها تنقيط اسمر واسود || يألف المناقع والمراعي . يسرح من حزيران الى آب . يرقته خاصلة تركب اوراق الحماض.

٣٠١٠٩ - هُود المَناقع o* Heodes chryseis (S).

فراشة من فصيلة اللقنيات . طولها نحو ٣٢ مم. ذكرها اصهب الثوب يعلوه مواج مذهب . رواشنه الى الحمرة الصنابية يعلوها تنقيط اسمر وتمشيح ازرق ، حتارها عابق اللون ، ابيض الطرف . انثاها سمراء الجسم ،حنطية الرواشن الموشحة بالاصفر والاغبر يعلوها تنقيط اسود ويطوقها حتار اسمر || يألف المناقع والمواقع الرطبة . يسرح من حزيران الى تموز . يرقته تركب اوراق معظم النباتات المنقعية .

٣٠١١٠ - هُود الوَزَّال o Heodes dorilis (S).

فراشة من فصيلة اللقنيات. جسمها مخروطي الشكل اسمر اللون يطول نحو ٣٠ مم. ذكرها كستني الرواشن المنقطة بالاسود . انثاها ضخمة الشكل ، رواشنها الى الصهبة الخضراء المواج يعلوها تنقيط اسمر منسوب التنبيق في الاطراف . يألف الاحراج . يسرح من ايار الى تموز . يرقته تركب اوراق الوزال .

٣٠١١١ - هُودانِيّات o Phaeostilbaceae

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الكحيبيات . تتميز باعضائها الهوائية العابقة الالوان . تشمل عدة انواع تنتمي الى ثلاثة اجناس: الايزاريوبسيس والستيزانوس والشلفة .

٣٠١١٢ - هَوْدَعة * Ranella (S).
Ranelle (F). Ranella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الينسوعيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اصدافها شبه اهليلجية الشكل محلزنة يعلوها جداران جانبيان محددان او مالسان او شائكان يكتنفانها من طرف الفوهة الى العقب .

٣٠١١٣ - هَوْدَلة * Stigmatopélie (F).

طائر من فصيلة الحماميات قريب الشبه بالترغلّة . مهده المناطق الحارة من العالم القديم يجوبها في طلب المرتع والمصيف والمشتى || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٧ سم. ثوبه الى الطحلة الصنابية المواج تسمر في الرأس والظهر والجناح والذنب ، وتغبر في المحسر والعنق والصدر والبطن والافنيك . منقاده حنطي اللون . رجلاه الى السمرة || يدثن عشه في الاشجار المتوسطة الارتفاع . حضنته بيضتان . الانثى تقوم بالترخيم اما الذكر فيؤمن لها القوت .

٣٠١١٤ - هَوْذة * Surnia funerea (S).
Surnie, Chouette-épervière (F).

طائر من البوميات وعمارة الفداديات . ثوبه الى البياض الاكهب يعلوه تسنيج اسمر يطوق العين والاذن . رأسه عادم القنزعة مستعرض وقصير . محسره لاطئ القرص . منسره قوي البهرة . سقطه كبير القد منفرج الزاوية . ذنبه منضد الريش ، مستطيل . ارساغه ومخالبه قصيرة كاسية . موطنه فسيح الارجاء يشمل معظم المناطق المعتدلة . يألف احراج الصنوبر والملز . يسرح في النهار وفي الليل يستريح من الساعة العاشرة الى الرابعة من بعد الظهر ومن العاشرة ليلاً الى الثالثة بعد نصف الليل . || يدثن عشه في تجاويف الاشجار وتخاليف الصخور . الانثى تضع من ٤ الى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر . || قوته الجرذ والفأر والحشرات على اختلافها . ج هوذ .

٣٠١١٥ - هَوْذَل ولد القرد .

٣٠١١٦ - هَوْذَلة Monstruosité (F).
Monstrosity (E).

الابتعاد المستهجن عن الشكل المألوف ان في الحيوان او في النبات .

٣٠١١٧ - هَوْر Etang naturel (F).
Natural pond, N. pool (E).

بحيرة صغيرة تفيض بها مياه غياض وآجام فتتسع . ج أهوار .

٣٠١١٨ - هَوَرْثيا o Haworthia (S).
Haworthie (F). Haworthia (E).

جنس نباتات لحمية مقرة معمرة من فصيلة الزنبقيات .

مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوقها منعدمة لا اثر لها . اوراقها صغيرة الجرم ، لحمية النصل . ازهارها بيضاء اللون || تزرع للتزيين ضمن البيوت . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج ، الوافرة الخصب ، الغنية بالمواد الغذائية العضوية والمعدنية || انواعها عديدة اشهرها التالية :

٣٠١١٩ - هَوَرْثِيا جامِدة Haworthia rigida (S). Haworthie rigide (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقصة ، خماسية الصفوف ، عمودية الارتكاز ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . نصالها شديدة الصلابة ، بحرية الخضار ، يعلوها مواج اسمر . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢٠ - هَوَرْثِيا سَوْداء Haworthia atrovirens (S). Haworthie noirâtre (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها منتصبة ، ضيقة النصل ، مخروزية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٦ الى ٨ سم . نصالها مثألّلة ، منشارية الحفاف . لونها الى الخضار الالعس الشديد السمرة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢١ - هَوَرْثِيا لَزِجة Haworthia viscosa (S). Haworthie visqueuse (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقصة ، ثلاثية الصفوف النظامية الترتيب ، عمودية الارتكاز ، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٣٠ الى ٣٥ سم . عقصتها شائكة . عصارة نصلها لزجة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢٢ - هَوَرْثِيا مُزَرَّدة Haworthia fasciata (S). Haworthie zébrée (F).


نوع من الهورثيا . اوراقها مشقصة افقية الارتكاز ، تطول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ مم . نصلها مالس الصفحة العليا ، لؤلؤي الخطوط المعترضة النظامية الشكل والترتيب ، خشن الصفحة السفلى . ازهارها بيضاء اللون ، تبنية المواج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٣ - هَوَرْثِيا مُشَبَّكة Haworthia reticulata (S). Haworthie réticulée (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقصة ، افقية الارتكاز ، مقطومة الرؤوس ، تطول نحو ٢٥ مم . وتعرض نحو ٧ مم . نصالها محدودبة الصفحات العليا ، محددة السفلى . لونها الى الخضار الزاهي تعلوه خطوط متشابكة سمراء اللون . ازهارها تبنية اللون يعلوها مواج اغبر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٤ - هَوَرْس ٥* Rhacophorus (S). Rhacophore (F). Rhacophorus (E).

جنس حيوانات قازبة شاجرة من الضفادع وفصيلة الهورسيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ اعطانها تمتد من الهند الى الصين واليابان وجزيرة مدغسكر || اجسامها متباينة القد يكثر فيها الحجم الوسط . اثوابها تماثل البيئة التي تعيش فيها . اصابع قوائمها مقيدة بحظب رحبة تمتد حتى الاطراف المجهزة بطبب محجمية تمكنها من تسلق السطوح المالسة ومن القفز شلجمياً من شجرة الى شجرة .


هورس

٣٠١٢٥ - هَوْرَسِيّات ٥ Rhacophoridae (S). Rhacophoridés (F). Rhacophoridae (E).

فصيلة حيوانات درداء قازبة شاجرة من لمة الجدعيات ومرتبة اللسونيات ورتبة البتراوات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ مهدها البلاد الاسيوية والافريقية ومدغسكر . جميعها من الضفادع المعتدلة الحجم || اجسامها متوسطة القد . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر . تتميز بمماثنة البيئة التي تعيش فيها وتتميز ايضاً بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها ، وبخلو فقرة العجز من النتوءات العظمية الجانبية . فكوكها العليا مسننة . اصابع قوائمها مقيدة بحظب متباينة الرحابة والامتداد . اطراف اصابعها مجهزة بطبب محجمية تمكنها من تسلق السطوح المالسة || تعيش معظم حياتها على الاشجار ومختلف النباتات || اناثها تسرأ في محاضن خاصة تخلدها بموآزرة الذكور على ضفاف المناقع والغدران فوق مستوى الماء بنحو ١٠ سم . ثم تخلد نفقاً ثانياً منحدراً من المحضن الى سطح الماء . الاناث عند التسرئة تفرز اولاً مادة رغوية فوارة تعقبها شلة الدعبل المؤلفة من ٤٠ الى ٦٠ دعبلة . ويبقى الدعبل ضمن هذه الرغوة التي تؤمن له الرطوبة حتى التنقف فينزلق اذ ذاك على سطح المنحدر ويغوص في الماء .

٣٠١٢٦ - هَوْرَشة ٥ Aphomia sociella (S). Aphomie sociale (R).

فراشة من فصيلة الناريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . الانثى اكبر قداً من الذكر . بسطتها نحو ٣٥ مم . وبسطة الذكر ٢٦ مم . جسمها الى البياض الخطي المواج . روشناها الاماميان الى الغبرة الشهباء في الزامين الاولين ثم الى الطحلة الخضراء تعترضها خطوط سمر ونقط سود تتاخم الاعصاب . روشناها الخلفيان الى البياض الاغبر . اهداب رواشنها فضية ترتكز على جدة سوداء قليلة العرض || يرقتها الى الطحلة الصفراء تعلوها ثمول سمر . رأسها جوزي اللون || تعيش في خشاء بعض الحشرات من غشائيات الاجنحة وقد تدخل المنازل والمكاتب ومستودعات الورق فتقرض الورق والكتب والفلين ...

٣٠١٢٧ - هَوْرَع ، لاهِز Falaise (F). Cliff (E).

حدور مجداحي مطنف من ارتطام امواج البحر . ج هوارع ولواهز .


٣٠١٢٨ - هَوْرَن Huron (F).

حيوان لاحم مفترس يدعى غرزون ، اطلبه .


هورة

٣٠١٢٩ - هُوْرَة ٥* Hura (S).
Hure, Sablier (F). Sandbox, Possumwood (E). Sandbücksenbaum (D). Sablier bianca (I).

جنس اشجار برية وحرجية من فصيلة الفربيونيات . انواعها المعروفة ٥ ، اعطانها البلاد الاستوائية والحارة . اوراقها معنقة متعاقبة نفيضة . نصالها قلبية الشكل ، مدببة المقصة . ثمارها مجموعة من القصوص الثنائية الفلقة تحضن بزوراً لبابها جحالي المادة الفعالة . والثمار عند انفلاقها بعد الادراك التام تحدث دوياً يشبه دوي الانفجار . يستخرج من عصارة سوقها ومن لباب ثمارها مادة قلوية جحالية شديدة النشط .


هوري

٣٠١٣٠ - هُورِي ٥* Horia (S).
Horle (F). Horia (E).
جنس حشرات منفطة طبية من غمديات الاجنحة وفصيلة الذراحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد . الجملانة منها خاضلة واشمة ، اما اليرقة فقانصة وبعضها يتطفل على غشائيات الاجنحة || اجسامها كبيرة تطول من ٤٠ الى ٤٥ م. رؤوسها كبيرة ناشزة . ملامسها الشفوية قاضمة . قرونها الاستشعارية صولجانية مقوسة . كوسلها اضيق من الرأس والبطن . اغمادها مجنية الشكل . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاحمر الحمري والجؤوي ، بعضها مطوق الغمد بطوقين ، قاعدي وطرفي || جميعها نافطة تستعمل استعمال الذراح .

٣٠١٣١ - هَوْزَب Gyps des Indes (F).
هو القشعام الهندي ، اطلبه .


هوزن

٣٠١٣٢ - هَوْزَن* Ketupa
جنس طير من البوميات وعمارة البوهيات . انواعه المعروفة اربعة . موطنها يمتد من الصين الى الهند وبلاد فارس. جميعها كبيرة القد، قريبة الشبه من البوه . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اثوابها الى الطحلة يعلوها رقشة سوداء. تألف الغابات الظليلة القائمة على مجاري الماء . مسرحها دجوي يمتد من الغسق الى الفجر . قوتها المستحب الاسماك والقشريات || تدن في تجاويف الاشجار . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات || اشهر انواعه هوزن جاوا وهوزن سرنديب .


هوشيرا

٣٠١٣٣ - هُوْشِيرَا ٥* Heuchera (S).
Heuchère (F). Heuchera (E). Alunwurzel (D). Eucera (I).
نبات معقود التعريف على اسم الطبيب النمساوي هوشر (١٦٧٧–١٧٤٧) وهو جنس نباتات عشبية برية وتزيينية من فصيلة القلبيات . انواعها نحو ٢٠ ؛ جميعها جذمورية معمرة . اوراقها جذعية الانتشاب لا قياسية الاشكال والتفصيص . ازهارها صغيرة القد لا نظامية التجميع ، منها العنقودية والسنبلية والعثكولية . جميعها ترتكز على شماريخ منتصبة رفيعة .

٣٠١٣٤ - هُوْشِيرَا أَمْرِيكِيَّة ٥
Heuchera americana (S). Heuchère d'Amérique (F).
نوع من الهوشيرا . شماريخها تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها مدوارة خماسية او سباعية الفصوص المسننة الحافة . نصلها خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها عثكولية التجميع ، صغيرة القد ، تبدو الى الخضار الباهت ثم تنحرف الى الحنطي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٣٥ - هُوْشِيرَا صَغِيرَة الزَّهْر ٥
Heuchera micrantha (S). Heuchère à petites fleurs (F).
نوع من الهوشيرا . شماريخها تعلو نحو ٦٠ سم. اوراقها مدوارة خماسية الفصوص المسننة . نصلها مالس البشرة على صفحتيه . ازهارها عثكولية التجميع بيض البتلات ، خضر الكؤوس ، حمر المآبر || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٣٦ - هُوْشِيرَا مُدَمَّيَة ٥
Heuchera sanguinea (S). Heuchère sanguine (F). Coral bells, Crimson bells (E). Alranwurzel, Rote Alunwurzel, Purpurglöckchen (D). Eucera sanguina (I).
نوع من الهوشيرا ، شماريخها تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها مدوارة خماسية او سباعية الفصوص المسننة المهدبة . نصلها مالس البشرة على صفحتيه . ازهارها عنقودية التجميع ، لونها الى الحمرة الدامية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .


هوفينية

٣٠١٣٧ - هُوفِينِيَة* Hovenia dulcis (S).
Hovénie, Hovène sucré (F). Japanese raisin tree, Ground squirrel, Gopher (E). Hovenie, Zieseln (D). Ovenia (I).
نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة النبقيات . مهده الشرق الاقصى من اليابان الى الصين . شجرته تعلو حتى ٢٠ م. اوراقها معنقة متعاقبة عابلة ؛ نصلها قلبي الشكل يطول نحو ١٦ سم. ويعرض نحو ٩ ؛ صفحته مالسة البشرة ، مسننه الحافة . ازهاره خنثوية التركيب ، صغيرة القد ، رجيلاتها وقناباتها لبابية المادة ، حمراء اللون ، مأكولة ، سكرية المذاق، طعمها كالزبيب . ويستخرج منها ومن الاوراق عطر مرغوب فيه شائع الاستعمال || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .


هوقل

٣٠١٣٨ - هَوْقَل ٥* Spermophilus (S).
Spermophile (F).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات. انواعه نحو ٦٠ ، منها ١٥ موطنها العالم القديم و ٤٥ موطنها امريكة الوسطى والجنوبية . جميعها صغيرة القد طولها يراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. واذنابها من ٦ الى ٨ سم. || اجسامها مستطيلة رشيقة . رؤوسها اسفينية الشكل . عيونها كبيرة . اذانها مستديرة . جرامزها الامامية رباعية الاصابع أما الخلفية فخماسيتها . اذنابها قصار جثيلات الصوف . اثوابها سوية اللون رؤوسها واطراف جرامزها الى الجؤوة الصنابية . ظهورها الى الربدة . بطونها الى الصفار التبني. وفي بعض الانواع الامريكية اثواب مخططة ومنها مؤذرة . تألف الادغال والحقول المزدرعة . تتسلق الاشجار بخفة ، لكنها تقضي حياتها على الحضيض . جحورها حجرات فسيحة مستديرة عديدة الانفاق تمركزها في الهوم على اعماق تراوح بين ١٥٠ و ٢٠٠ سم. قوتها البزور والحبوب والجذور والفأر والوزغ والطير . اناثها تضع من ٣ الى ٦ ادراص تبصر وتكتسي بعد اسبوع .

٣٠١٣٩ - هُولَمَان Semnopithèque (F).
نوع من القرود المقدسة يدعى هبار ، اطلبه .

٣٠١٤٠ - هَوْلِيَّات Sphingidae (F).
هي فصيلة الصمليات من حرشفيات الا جنحة .


هولية

٣٠١٤١ - هَوْلِيَّة* Protoparce (S).
Protoparce, Sphinx d'Amérique (F). Horn worms, Horn blowers (E).
جنس حشرات من فصيلة الصمليات او الهوليات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها فراشات كبيرة القد لا يقل طولها عن ٦ سم. وبسطتها تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها حنطية عابقة المواج يعلوها تجذيع وتبقيع اسمر. رواشها الامامية .والخلفية مزخرفة ومزركشة بالاسمر والاخضر

والاصفر والاحمر الجوزي. || تظهر الفراشات وهي وحيدة او ثنائية الجيل الحولي في اوائل حزيران فتتماظل ثم تمتح مكنها على اوراق التبغ وسائر نباتات الفصيلة الباذنجانية فينقف بعد متحه بخمسة ايام ويكون ذلك عند اواخر الوتيرة الثانية من حزيران . يرقتها تدعى الدودة القرنية || يرقانها خضراء اللون ، سمراء المدب ، كبيرة القد ، مجذعة الجوانب ، تحمل في اعلى مؤخرها زائدة صفنية التركيب تشبه القرن . وهي تبلغ حجمها النهائي بعد نقفها بأربعة اسابيع فيراوح اذ ذاك طولها من ٨ الى ٩ سم. || اضرارها كبيرة لانها تلتهم النصال مع عروقها ولا تبقي الاّ على الاضلاع الثخينة || تكافح تعفيراً او نفحاً باستعمال اخضر باريس او زرنيخات الرصاص او الكربوليت او الأندرين .

٣٠١٤٢ - هَوْم Sous-sol (F). Subsoil (E).

الهوم هو بطنان الارض لا يطاله حرث او نقب .

٣٠١٤٣ - هَوْم المَجُوس

« شجرة شبيهة بالياسمين فيها بعض الحلاوة الحدّة وأجود زهرها الاغبر الذي يعلوه صفرة ويكون حديثاً وسميت هوم المجوس لان عبدة النار يستعملونها في عبادتهم وينسبون لها منافع عجيبة ». القاموس

٣٠١٤٤ - هُومَات ° Humate

ملح يتأتى عن الحامض الدبالي .

٣٠١٤٥ - هُومُس Humus

هو الدبال ، اطلبه .

٣٠١٤٦ - هُومِيَّة أنِيقَة * Humea elegans (S).
Humée élégante (F).

بجلة سبرتية تزيينية محولة من فصيلة المركبات. مهدها استرالية . ساقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة حاضنة . نصلها اهليلجي الشكل، جميل الحضار ، خلي الصفحة ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رائحته ، عند اللمس، هلموشية العرف . ازهارها رؤيسية التجميع ، صغيرة القد، كثيرة العدد، تطول من ٥ الى ٨ مم. لونها يختلف مع الضرب، منها القرمزي والياقوتي والاشقر الحنطي والابيض . ازهارها هرمي الترتيب. تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين . تتكاثر بالبذر وتجود في جميع الاتربة المعتدلة الاندماج والرطوبة .

٣٠١٤٧ - هُومِير ° Humirium (S).
Humirie, Houmiris (F).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الهوميريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ مهدها امريكة الاستوائية . سوقها معتدلة التفنيد . اوراقها بسيطة ، نظامية ، متعاقبة ، جامدة النصال . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون او تبنية او وردية .

٣٠١٤٨ - هُومِيرَة Homeria (S).
Homérie (F). Homeria (E).

جنس نباتات عشبية دوفصية برية وزراعية تزيينية معقودة التعريف على اسم هوميرس . منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى وافريقية الشمالية . سوقها شمراخية . اوراقها فردية ضيقة النصال المستطيلة . ازهارها جميلة الشكل ، متساوية البتلات ، ملتحمة الاسدية التي تصبح كالانبوب || وهي من فصيلة السوسنيات . انواعها قليلة العدد اشهرها التالية .

٣٠١٤٩ - هُومِيرَة الهِضَاب Homeria collina (S).
Homérie des collines (F).

نوع من الهوميرة . منبتها الهضاب المشرفة على البحر . ساقها شمراخية ترتفع من ٤٥ الى ٦٠ سم. ورقتها وحيدة مستطيلة النصل . أزهارها تطوق الشرعاف وهي الى الحمرة السفعاء او الحمرة الموشحة بالبرتقالي || تنويرها صيفي .

٣٠١٥٠ - هُومِيرَة أنِيقَة Homeria elegans (S).
Homérie élégante (F).

نوع من الهوميرة . ساقها شمراخية ترتفع نحو ٣٠ سم. ورقتها وحيدة مستطيلة . ازهارها تطوق الشرعاف وهي الى الصفار الكبريتي تعلوه رقشة زرقاء || تنويرها صيفي .



هومية انيقة

٣٠١٥١ - هُومِيرِيَّات ° Humiriaceae (S).
Humiriacées (F). Humiriaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعة المبيض . اجناسها ثلاثة وانواعها نحو ٤٠ اعطانها البلاد الاستوائية اخصها امريكة الجنوبية || نباتاتها شجيرات وجنبات . اوراقها بسيطة ، متعاقبة ، عادمة الزنمات ، جلدية النصال . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها خنثوية ، نظامية ، خماسية الاجزاء . ثمارها نووية || اشهر اجناسها الهومير .

٣٠١٥٢ - هُوهُو ، كُوكُو مُذْهَب

Chrysococcyx auratus (S).
Chalcite doré, Coucou doré (F). Gilded cuckoo (E).

طائر من الوقواقيات وفصيلة القيقوبيات . اعطانه افريقية الشرقية من البحر الاحمر الى الموزنبيك . يألف الغابات الكثيفة . مجثمه الاغصان الافقية الارتكاز في الاشجار الباثقة || وهو من الضوارب التي تجوب الغابات في طلب الرزق . جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٥ سم. ثوبه الى السمرة الحنطية يعلوها مواج اسفع في الجناحين وماجة ذهبية في ريش سائر الجسم || قوته الحشرات والاساريع اناثه كاناثي الوقواق لا تحضن البيض بل تضعه في عشاش غيرها من الطير اخصها عشاش العصافير الحاشرة .



هويا

٣٠١٥٣ - هُوْيَا * Hoya (S).
Hoya, Hoyer, Quadrille (F). Fleshy leaved, Wox flower plant (E). Fleischige Hoya, Porzellanblume (D). Fior di cera, Fiore della cera (I).


جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الصقلابيات . جميعها جنبات مستلقية عارشة فرعاء . أوراقها متقابلة معنقة بيضية الشكل . نصلها جامد الصفحة ، قاتم الحضار . ازهارها صيواني التجميع قلنسوي الشكل ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد عاجية اللون يتوسط بتلاتها دائرة حمراء . تنويرها يستمر طوال الربيع والصيف .

٣٠١٥٤ - هُوَيْسَة Lophiomys d'Imhaus (F).


حيوان لبون قاضم يدعى لفيوم ، اطلبه .


٣٠١٥٥ - هيَّاد *° ، هيَّاص ° Hyas (S).
Hyade (F). Hyas (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المحرسمات وفصيلة الماجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها محرسمة ، معتدلة التبطيط ، مثعللة الصفحة العليا ، تطول من ٥ الى ١٠ سم. ملاقطها نشيطة . قوائمها





هياد



هيبال


هيبر الجزاب


هيبر القرنفل


هيبر القطانيات


هيبر متلوّن


هيبقون

كبيرة . اثوابها الى المغرة الصفراء المواج || تألف المواقع التي يكثر فيها الحث او الاسفنج او الحيوانات الطحلبية حيث ترقب طرائدها باطمئنان || اشهر انواعه الهياد العنكبوتي (H. araneus) .

٣٠١٥٦ - **هَيَار** Eboulis (F). Fallen rocks (E).
هي المواد المنهارة من صخور وغيرها .

٣٠١٥٧ - **هِيَاط** Marée montante (F). Flood-tide (E).
هو اندفاع مياه البحر ودنوها من الشط . ويدعى المد ذلك لان العياجة عند ارتفاعها واندفاعها نحو اليابسة تنتشر وتمتد وتقترب .

٣٠١٥٨ - **هِيب** ٥ Hippa (S). Hippe (F). Hippa (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الاذناب وفصيلة الهيبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من قشريات بحار المناطق الحارة || اجسامها صغيرة القد ، محدبة الظهور ، تطول من ٢ الى ٤ سم. تتميز بقرونها الاستشعارية المنشارية التركيب المستطيلة المحجنة وبمعاليقها العينية المستطيلة وبارجلها القصيرة المستعرضة الاطراف التي تمكنها من الانتقال بسرعة . اثوابها تراوح بين الزرقة والرمكة بطونها الى السمرة .

٣٠١٥٩ - **هِيبَال** ٥* Hybalus (S). Hybale (F). Hybalus (E).
جنس خنافس من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة الجعليات . انواعه المعروفة ١٢ اعطانها تشمل بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والجزيرة العربية || اجسامها شبه بيضية الشوزن تطول من ١٠ الى ١٥ مم. كواسلها واغمادها معتدلة الاحديداب . رؤوسها مخروطية . متاكها ناشزة مدببة . عيونها صغيرة ماسحة . قرونها الاستشعارية مكورة الاطراف الصفيحية . قوائمها نشيطة متكاثفة الهلب الذي يطوق ايضاً الرأس والجزء الامامي من الكوسل . اثوابها تراوح من الشقحة السمراء الى الجؤوة . اغمادها لاحفة ، مستديرة الاطراف || جميعها جاسة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٣٠١٦٠ - **هَيْبَر** ٥ Hypera (S).
جنس حشرات من السوسيات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٣ الى ٧ م. اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الحنطي الاسمر . قرونها الاستشعارية مرفقية منفرجة الزوايا || اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها دجوي . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠١٦١ - **هَيْبَر الجُزَاب** ٥*
Hypera fasciculata (S).
نوع من الهيبر . طوله يراوح من ٥ الى ٧ م. ثوبه حنطي اللون تعلوه مشحة رمادية وتخطيط قاطب اسود . يألف الاتربة الرملية . يركب جميع انواع الجزاب ومعظم النباتات الفرنوقية التي يقضم اوراقها || يرقاته مؤذية تنخر البراعم وقد تسبب تلفها .

٣٠١٦٢ - **هَيْبَر القَرَنْفُل** ٥* Hypera arator (S).
نوع من الهيبر . طوله يراوح من ٥ الى ٧ م. ثوبه الى السمرة الحنطية يعلوها توشيح قاطب قليل السمرة والدكانة . يرغب في الاتربة القليلة الاندماج والرطوبة . يركب اكثر القرنفليات فيقضم الاوراق ويؤذيها .

٣٠١٦٣ - **هَيْبَر القَطَانِيَّات** ٥*
Hypera nigrirostris (S).
نوع من الهيبر ، طوله يراوح من ٣ الى ٤ م. ثوبه الى الخضرة الزاهية ، خطمه اسود . يرغب في المواقع القليلة الرطوبة . يركب القطانيات فيقضم الاوراق ويؤذيها . يرقاته تلتهم البراعم والازهار فتقضي عليها .

٣٠١٦٤ - **هَيْبَر مُتَلَوِّن** ٥* ، **سُوسَة أَوْرَاق البِرْسِيم**
Hypera variabilis (S).
نوع من الهيبر . طوله نحو ٥ م. ثوبه الى الصفار الحنطي يعلوه مواج اسفع . يركب اوراق البرسيم فيجعلها كالغربال . يرقاته صغيرة القد فستقية اللون تعيش على البراعم والاوراق الناتشة .

٣٠١٦٥ - **هِيبِرْتِسِيَة** Hibbertia (S). Hibbertie (F). Hibbertia (E).
جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الدلانيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع جزر الزابج واوقيانية واسترالية وتسمانية || نصف نباتاتها شجيرات صغيرة والنصف الآخر سرعي او متسلق وعارش . اوراقها متعاقبة ، كبيرة النصال ، معنقة او حاضنة . ازهارها محورية الارتكاز او ابطية ، كبيرة القد ، خماسية البتلات المنبسطة ، يسود فيها الابيض التبني المواج ، ومنها الصفراء والنارية والارجوانية والمرقوشة .

٣٠١٦٦ - **هِيبِرْنِيَة** هي معرية الشجر ، اطلبها .

٣٠١٦٧ - **هَيْبَقُون** * ، **أَفِيقُوُن** ، **جُهَيْرَة**
Hypecoum procumbens (S). Hypécoum, Hypécoon, Cumin cornu (F). Procumbent hypecoum, Horned cumin (E). Pfefferkümmel, Hornkümmel (D). Cornacchia (I).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه بحرية اللون كثيرة التفريض والتشريم . ازهاره فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، رباعية البتلات المزدوجة التركيب . ثماره قرون مستطيلة منجلية الشكل .

٣٠١٦٨ - **هِيبُوب** ٥* Hippopus (S). Hippope (F). Hippopus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الجرينيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصدافها لامتساوية المصاريع والاضلع والتخديد الطولي ، ملونة ومبقجة بالاحمر والاصفر || تعيش منغمنة في الرمال وفي الاسمال على اعماق تراوح من مترين الى خمسة امتار .

٣٠١٦٩ - **هِيبِّيَات** ٥ Hippidae (S). Hippidés (F). Hippidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، طويلات الاذناب . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ || اعطانها بحار البلاد الحارة . تألف المواقع الكثيرة الامات والتي لا يزيد عمقها عن ٣٠ متراً || دعاميصها قريبة الشبه بدعاميص السرطان الا ان اذنابها عادمة الحمة || اعرف اجناسها الهيب .

٣٠١٧٠ – **هَيْتَمَة** Fibigia (S).
Fibigie (F). Fibigia (E).

جنس نباتات نجمية او عشبية معمرة برية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من نبوت حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها شبه سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة صفراء اللون . ثمارها سنفية ، شبه بيضية الشوزن ، مبططة الجرم ، خلية اللحاء ، ثنائية البزور المفلطحة المستديرة || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٣٠١٧١ – **هَيْتَمَة جُوبِيَّة** Fibigia clypeata (S).
Fibigie à bouclier (F).

نوع من الهيتمة ، نجمة صغيرة . اوراقها الجذعية سنانية النصال المستطيلة . اوراقها العليا خيطية . تنويرها صيفي .

٣٠١٧٢ – **هَيْتَمَة صُوفِيَّة الثَّمَر**
Fibigia eriocarpa (S). Fibigie laineux (F).

نوع من الهيتمة . عشبة معمرة . اوراقها الجذعية رمحية النصال المستطيلة المسننة الحتار . اوراقها العليا عصفية الشكل قصيرة . ثمارها مستطيلة الحمل الذي يبدو كالصوف تنويرها صيفي .

٣٠١٧٣ – **هَيْتَمَة مَنْخِسِيَّة** Fibigia rostrata (S).
Fibigie éperonné (F).

نوع من الهيتمة . عشبة معمرة . اوراقها كاوراق الجوبية . ثمارها كثيفة الحمل المتوسط الطول ، تنتهي بمناخس حادة . تنويرها صيفي .

٣٠١٧٤ – **هَيْثَام** ° * Zerynthia (S).

جنس حشرات فراشية من عمارة المذنابيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد ، بسطتها تراوح من ٤٦ الى ٥٢ مم . اجسامها اسطوانية الشكل ، حنطية اللون . بطونها ملونة يكثر فيها الاحمر والخطوط القاطبة . رواشنها الى الصفرة تعلوها زركشة سوداء وتبقيج احمر وازرق || تظهر في اوائل الربيع ، تمتح مكنها على مختلف النباتات البرية فينقف عن يرقات خاصلة تعيش على اوراق النبات . يرقاتها اسطوانية الشكل غبراء اللون منمشة بالاسود .

٣٠١٧٥ – **هَيْثَام الزَّرَاوَنْد ° * ، هَيْثَام السَّوَاحِل °**
Zerynthia polyxena - creusa (S).
Zerynthie du littoral, Thaïs, Cassandre (F).
Zerynthia polyxena - creusa (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها البلاد الحارة وبعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها واشمة قوتها مئبر الازهار ، سرقتها تعيش على اوراق النباتات البرية واخصها الزراوند || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ مم . بسطتها نحو ٤٨ مم . رأسها كستني اللون . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها صولجانيان . جوشنها كستني اللون . بطنها الى الحنطي العناني يعلوه تنقيط جانبي اصفر وخطوط قاطبة ومعترضة كستنية || رواشنها ، عند الشقين الى الصفرة تعلوها زراكش وتزاويق سود وبقع ونقط حمر وزرق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع الربيع تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن ميجادياً على نصال اوراق النباتات البرية واخصها الزراوند || السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٦ مم . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة الغبراء يعلوها تنميش اسود وخطوط قاطبة ومعترضة صفراء اللون وثعول جانبية مهدبة . رأسها شديد السمرة . تحمل في اعلى عنقها زائدة صغيرة فيّاجة نارية اللون تنتشر عند الاقتضاء وتفوح منها رائحة حرّيفة مزعجة . رواجبها ومدبها الى السمرة || طور الاكعال يستمر نحو ٢٨ اسبوعاً تمضيها الخادرة متدلية برباط المشتّن تعضده الحصيفة .

٣٠١٧٦ – **هَيْثَم** Aiglon (F). Eaglet (E).

هو فرخ العقاب لا يزال بحماية ابيه وامه .

٣٠١٧٧ – **هَيْثَمَة** بقلة من النجيل (اللسان) .

٣٠١٧٨ – **هَيْج** Etiolement (F). Etiolation (E).

اصفرار النبات ونحوله . راجع قضافة .

٣٠١٧٩ – **هَيْجَع** * Nycticebus tardigradus (S).
Nycticèbe tardigrade, Loris tardigrade (F).
Kukang Loris, Slow-paced Loris (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الليموريات موطنه يمتد من الهند الى صومترا . يألف الغابات والاحراج المبعثرة الاشجار التي يتسلقها بخفة مدهشة . ملجئه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٢٠ مسرحه دجوي يستمر من فحمة الليل الى الفجر العميق . قوته اوراق الاشجار وزمعاتها والثمار اليانعة والحشرات والعصافير وبيضها || يعتبر من الحيوانات الشاجرة لانه يمضي معظم حياته على الاشجار . جسمه قضيف صغير يطول نحو ٣٨ سم . يتميز بانعدام الذنب . رأسه شبه مكور الشكل صغير الخطم والانف . عيناه كبيرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتان ، كاسيتان . شعره جثل بالغ النعومة خملي الملمس . ثوبه الى الصهبة الصفراء المواج يعلوها تمشيح ادهس في الايطلين ويعلوه خط قاطب كستني يمتد من الحاجبين الى قمة الرأس فثبج الظهر فالسرم . عيناه مطوقتان بالاسود الادهس . قصبة انفه غبراء اللون . وثوبه هذا يتحور مع العمر اذ تعلوه نمشة فضية تزداد مع مرور الاعوام || الانثى تتحلى بثوب الذكر الا انه ابهت ماجة وهي ثنائية الثدي . محبلها يستمر نحو سبعة اشهر تضع في تمامه جرواً واحداً .

٣٠١٨٠ – **هَيْدَب** Cumulus

هو الصبير ، نوع من الغيوم الماطرة المتوسطة الارتفاع .

٣٠١٨١ – **هيدرات** Hydrate


جزيء ماء استبدلت منه ذرة الهيدروجين القاعدية بذرة اخرى موجبة الكهربائية .

٣٠١٨٢ – **هيدرات الكَرْبُون ، مَوَاد هيدرُوكَرْبُونِيَّة**
Hydrates de carbone, Matières hydrocarbonées (F).
Hydrocarbon (E).


مركبات عضوية من الكربون والاكسيجن والهيدروجين ، منها الخلاصات غير الأزوتية كالنشا والسكر ومنها المواد الدهنية وغيرها .

٣٠١٨٣ – **هيدرُوبْتيليّات** ° Hydroptilidae (S).
Hydroptilidés (F). Hydroptilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوليات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد


هيبوب


هيثام


هيثام الزراوند


هيجع

المعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر ، سمراء اللون . بسطة اجنحتها تراوح من ٦ الى ٨ مم. اجنحتها الامامية كثيفة الخمل مبقعة || ملجنها الحياتي جماعي . افواجها كثيرة العدد . طيرانها سريع الحركة . تحلق فوق مجاري الماء من العصر الى فحمة الليل || اساريعها تعيش في المياه الراكدة ملحوقة بجلابيب مبططة او قمقية الشكل، حريرية النسيج || اشهر اجناسها :

الهيدرو بتيلا Hydroptila (S).

الاغريلا Agrylea (S).

الاكسيسيرا Oxyethira (S).

٣٠١٨٤ - هيدروبسيكيّات ٥

Hydropsychidae (S). Hydropsychidés (F). Hydropsychidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، ربداء اللون . بسطة اجنحتها تراوح من ٢٠ الى ٣٢ مم. اجنحتها قليلة التزاويق ، شبه شفافة ، مهدبة الحواني الخلفية . ملامسها الفكية مستطيلة عند الشقين || اساريعها طليقة ، تعيش في المياه الجارية بين الاعشاب المائية والصخور . بعض اجناسها مفترس يصطنع شباك يحبكها بين الاعشاب فيفترس ما يعلق من حوينات || اشهر اجناسها :

الهيدروبسيك Hydropsyche (S).

٣٠١٨٥ - هيدْرُوجين، هيدرُوجين ، هِدْرُوجين إيدرُوجين

Hydrogène (F). Hydrogen (E).

مولد الماء . غاز شديد الاحتراق عادم اللون والطعم والرائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد العضوية . رمزه (يد ـ H) وزنه الاتومي ١,٠٠٨ — راجع أيدروجين .

٣٠١٨٦ - هيدروغراف Hydrographe (F). Hydrographer (E).

العالم بالمياه السطحية وبأحوالها .

٣٠١٨٧ - هيدروغرافيّة Hydrographie (F). Hydrography (E).

علم المياه السطحية ووصفها .

٣٠١٨٨ - هيدْرُوفيّات ٥ Hydrophidae (S). Hydrophidés (F). Hydrophidae (E).

فصيلة حيات خبيثة سامة من اماميات الاخاديد . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها تقرب الشطوط في زمن التسافد لانها تطمر بيضها في الرمل . ومنها انواع تقتحم الاخوار وتسير بعيداً في الانهر || اعرف اجناسها واشهرها الهيدروفيس المعروف بحيّة الماء والعقام والبرداس والنجافة .

٣٠١٨٩ - هيدرُوفيس Hydrophis (F).

اطلب حية الماء .

٣٠١٩٠ - هيدرُوكربور Hydrocarbure (F). Hydrocarbon (E).

الهيدروكربور تآلف كيماوي يتركب من الكربون والهيدروجين .

٣٠١٩١ - هيدروكوتيل Hydrocotyle (F). Pennywort (E).

هي قصعة الماء ، اطلبها .

٣٠١٩٢ - هيدرولوجيّة Hydrologie (F). Hydrology (E).

علم خصائص المياه ونواميسها .

٣٠١٩٣ - هيدْرُوميس ٥ * Hydromys (S). Hydromys (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . انواعه قليلة موطنها استراليا . جميعها قازبة . اجسامها مستطيلة . طولها الكامل يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . رؤوسها مردنية الشكل . زلاقيمها مقطومة . اذانها مستديرة . جرامزها قصيرة ، اصابعها خماسية غشائية القاعدة || تألف شطوط البحر وضفاف الانهر والبحيرات ، تسبح وتغطس بسهولة فائقة . قوتها المواد النباتية والاسماك الصغيرة والقشريات .



هيدروميس


٣٠١٩٤ - هَيْدَكَة ٥ Nectria (S).

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة العشوفيات . انواعه عديدة بعضها شديد الاذى || بوغهسا الخارجي اهليلجي الشكل ، صغير القد ، برعمي الارتكاز . اعسانها ضخمة ، نودلية السطح ، مرجانية اللون ، ترتكز على ونيمة ناتئة || بوغ نكاتها ثنائي الخباء تشطره وثيرة معترضة الى جزئين لا متساويين العلوي اكبر من السفلي || اعرف انواعه واضرها الستة التاليـــة .

٣٠١٩٥ - هَيْدَكَة حَمْرَاء ٥ *

Nectria cinnabarina, Tubercularia vulgaris (S). Nécrose du bois (F). Coral spot (E). Rotpustelkrankheit (D).

فطر مجهري يعتري بعض الاشجار المثمرة والحرجية اخصها الاجاص والبتولا والبندق والتوت والجوز والحور والخلاف والخهان والخوخ والدردار والزان والزمزريق والشرم والصفيراء والصنوبر والعترب والغبيراء والقرنوس والقيقب والكستنة والليلاب والمران والمغث والنبق والهدال الخ... فيعطبها وقد يسبب يباسها || مظهره الخارجي بثور جؤوية اللون لا قياسية البعثرة تركب الاغصان والافنان من الربيع الى الشتاء فتعطب البشرة واللحاء وتقضي على الشكير عنـــد انتشاب البراعم فيبدو الخشب عارياً من القشور تعلوه كمخة سمراء || يكافح في الاشجار المثمرة مكافحة الهيدكة الحنطية .



هيدكة حمراء

٣٠١٩٦ - هَيْدَكَة حِنطيّة ٥ * ، آكلة التُفّاح

Nectria galligena, Cylindrocarpon mali (S). Chancre du pommier, Ch. des arbres fruitiers à pépins (F). Apple canker (E). Apfelbaumkrebs, Nectriakrebs (D).

فطر مجهري يصيب التفـــاح والاجاص فيسبب الوصم المعروف بآكلة التفاح || مظهره الخارجي بثور مقروحة لا قياسية الشكل والحجم تركب الاغصان والافناد والافنان والثمار || يبدو على الافناد والافنان بقع جؤوية تركب بشرة اللحاء ، عند انتشاب البرعمة ، فتجعدها وتقضي عليها وعلى ما دونها من اللحاء حتى الشكير . وقد تمتد الى البرعمة فتعطبها || وهو على الثمار بقع عفنية تركبها قبل الادراك وعنده وبعده فتعطب السوذق وتميعه بعد البشرة والقشرة . يذبل الثمر ويسقط او يضمر ويبقى كالمومياء تكتنفه طبقة غروية لزجة لا تخلو من بعض التجاويف الحملية . يكافح اولاً بقطع الاعضاء المصابة وبتطهير الجروح إما بسلفات الحديد المحلول ٢ ٪ واما بالمركب التالي : سلفات النحاس ١ ، كلس بايض ٢ ، زيت كتان محروق ٢ . ثانياً باستعمال سائل بوردو المحلول من ٢ الى ٣ ٪ او غيره من الفواطير الفعالة على ان تنضح الاشجار في الخريف



هيدكة حنطية

بعد الاعبال || هذا مع العلم ان التفاح او الاجاص المعرض لهذا الوصم هو الموجود في المواقع الرطبة والمغروس على اعماق تفوق ٥٠ سم. وفي تربة كتوم او تربة كثرت فيها نسبة المادة الكلسية .

٣٠١٩٧ - هَيْدَكَة سَوْدَاء ٥ * ، آكِلَة الزَّان

Nectria ditissima, Cylindrocarpon willkommii, Fusidium candidum (S). Chancre du hêtre (F).

فطر مجهري يصيب الزان بافنانه الفتية فيعطبها . مظهره الخارجي لطخ قدية الشكل سوداء اللون دائرية الانتشار يراوح طولها من ١ الى ٢ سم. تصيب بشرة الافنان وتنتشر عرضاً الى ان تطوقها فتقضي على اللحاء وعلى التبادل النسغي. وقد تسبب قروحاً ناتئة تعطب الخشب كما في التفاح والاجاص والحور .

٣٠١٩٨ - هَيْدَكَة صَنَوْبَرِيَّة ٥ * ، آكِلَة الصَّنَوْبَرِيَّات

Nectria cucurbitula, Cylindrocarpon cylindroides tenue (S). Chancre des conifères (F).

فطر مجهري يركب بعض الاشجار الصنوبرية اخصها الصنوبر والتنوب || مظهره الخارجي بقع مهدبة الحتار لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الحمرة المغراء . اهدابها بيض قصار لا متساوية الانتشار والكثافة ، تعتري الافنان المجروحة وتكثر في الاغصان المقطوعة المطروحة على التربة الرطبة || اضراره زهيدة لا تستلزم المكافحة .

٣٠١٩٩ - هَيْدَكَة قِرْمِزِيَّة ٥ * ، آكِلَة الحَوْر

Nectria coccinea, Cylindrocarpon candidum (S). Chancre du peuplier (F).

فطر مجهري يصيب الحور فيسبب الوصم المعروف بآكلة الحور وقد يصيب القيقب والاسفندان والزان والمران والسنديان. مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم، قرمزية اللون. تركب بشرة القضبان والافنان فتعطبها بعد ان تقرح اللحاء والشكير وبعض الخشب || يكافح في الحور مكافحة الهيدكة الحنطية ومن المستحسن تخفيض التربة لتخفيف رطوبتها .

٣٠٢٠٠ - هَيْدَكَة مَرْجَانِيَّة ٥ *

Nectria ribis, Tubercularia confluens (S).

فطر مجهري يركب الكشمش والاجاص والزيزفون والدردار . مظهره الخارجي يباس فجائي يحل ببعض افناد الشجرة ثم يعقبه ظهور بثور منتفخة لا قياسية الحجم لونها الى الوردي ثم ينحرف الى المرجاني || يكافح بقطع الاعضاء المصابة عند ظهور اليباس وباستعمال الطرق المذكورة في مكافحة الهيدكة الحنطية.

٣٠٢٠١ - هِيْرَار Hyrare (F).

حيوان لاحم مفترس يدعى غرزون ، اطلبه .

٣٠٢٠٢ - هيرازماج Menthe crépue (F).

هو النعنع الجعدي ، اطلبه .

٣٠٢٠٣ - هِيْرَاسِيُوم * ، حَشِيشَة الغُرَاب

Hieracium (S). Epervière, Oreille de souris (F). Hawkweed, Hawk's eye (E). Habichtskraut, Distelkraut (D). Ieracio, Orecchio di topo (I).

جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة زهاء ٢٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . سوقها فردية تتشعب عند القمة . اوراقها جذرية الانتشاب . ازهارها رؤيسية صغيرة ملونة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٣٠٢٠٤ - هِيْرَاسِيُوم أَزْغَب ، طَفْرَة

Hieracium pilosella (S). Piloselle, Véluette, Oreille de rat (F). Mouse ear hawkweed, Mouse ear (E). Kleines Habichtskraut, Mausöhrchen (D). Pelosella, Pelosetta (I).

نوع من الهيراسيوم البري . جذوره طبية يقال انها تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . ساقه مزغبة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه جذرية الانتشاب، بيضية الشكل، نصلها ازغب البشرة على صفحتيه . ازهاره فردية ، صفراء اللون. ذهبية المواج .

٣٠٢٠٥ - هِيْرَاسِيُوم بُرْتُقَالِيّ

Hieracium auranticacum (S). Epervière orangée (F).

نوع من الهيراسيوم التزييني . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه جذرية الانتشاب باستثناء واحدة او اثنتين. نصلها اهليلجي الشكل ذلق الزام الاخير لونه الى الخضرة الداكنة. رؤيساته الزهرية برتقالية اللون ، عابقة المواج ، كثيرة العدد الذي يراوح من ٥ الى ١٥ || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٣٠٢٠٦ - هِيْرَاسِيُوم صُوفِيّ

Hieracium villosum (S). Epervière à toison (F).

نوع من الهيراسيوم التزييني . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه الجذرية معنقة ، سنانية الشكل، تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ١ الى ٢ سم. اوراقه الجذعية لاطئة ، قلبية الشكل ، صغيرة القد، جميعها بحرية اللون يعلوها مواج ازرق. نصلها مستطيل الزغب المبعثر . رؤيساتها الزهرية فردية التجميع او ثلاثية ، لونها الى الصفار الزاهي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٠٧ - هِيْرُدَان * Falcaria (S).

Falcaire, Critame (F). Falcaria (E). Sicheldolde (D). Falcaria (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة اربعة، منبتها الحقول والبراري . سوقها فرعاء منتصبة . اوراقها كفية مستطيلة الاعناق والفصوص الضيقة. ازهارها صيواني . ازاهيرها صغيرة القد وردية اللون او ليلكية .

٣٠٢٠٨ - هِيْرِيَة ٥ * Hyria (S).


Hyrie (F). Hyria (E).


جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيادات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها انهر وبحيرات اميركة الجنوبية واخصها نهر الامازون || اصدافها كبيرة القد ، متساوية المصاريع الاذينية ، تطول من ٨ الى ١٢ سم. غشاء اصفادها من الداخل معتدل السماكة لؤلؤي المادة || تعيش في اسمال الضفاف ومنها انواع تقترب من الاغوار || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٣٠٢٠٩ - هَيْس Age (F). Plough-beam (E).

هو السلب اي الجزء الجامع لسائر اجزاء المحراث .


هيدكة سوداء


هيدكة صنوبرية


هيدكة قرمزية


هيدكة مرجانية


هيراسيوم


هيردان


هيرية

٣٠٢١٠ - هَيِسْتُوجِنِيَة Histogenèse, Histogénie (F). Histogeny (E).
الهيستوجنية علم يبحث في تكوين الانسجة العضوية .

٣٠٢١١ - هِيسْتُوغرَافِيَة Histographie (F). Histography (E).
الهيستوغرافية وصف الانسجة العضوية .


هيصور

٣٠٢١٢ - هَيْسْتُون ، هِسْتُون Histon
عنصر فرضي يقال انه اساس المواد النووية الخليوية .

٣٠٢١٣ - هَيْشَة Ronceraie (F). Brake, Brambly ground (E).
هي دغل العليق او منبته وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

٣٠٢١٤ - هَيْشَر هو الحرشف ، اطلبه .

٣٠٢١٥ - هَيْشَرِيَّات
Carduacées, Carduinées, Cynarées, Cynarocéphales, Flosculeuses (F).
سبط من فصيلة المركبات، اجناسه وانواعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي || اشهر اجناسه: الارضي شوكي والقرطم والقنطريون والضهياء والكارلين والارقطيون ورعي الابل والورطة .


هيضمان

٣٠٢١٦ - هَيْشَم هَرَمِيّ ، كُوشِيَة هَرَمِيَّة ، مِكْنَسَة الجَنَّة
Kochia trichophylla (S). Kochia-cyprès (F). Mock-cypress, Summer-cypress (E). Sommer-Cypresse (D). Cipresso d'estate (I).
نوع من الهيشم وهو عشبة حولية تزيينية هرمية الشكل . ساقها فرعاء فناء . اوراقها مشرمة خطية لبدة تبدو جميلة الخضار الاصفر الزاهي ثم تنحرف الى الصنابي وتستقر على الاحمر الى ان تذوي في اواسط الخريف .

٣٠٢١٧ - هَيْشُور
الهيشور والهيشوم واحد . قيل « نبات رخو فيه طول على رأسه برعومة كأنه عنق الرأل » . وقال ابو حنيفة : « من العشب وله ورقة شاكة منها شوك ضخم وهو يسمق، وزهرته صفراء وتطول ، له قصبة في وسطه حتى تكون اطول من الرجل » (اللسان) .

٣٠٢١٨ - هَيْص ، هَيْض ، ذَلْق Fiente (F). Dung, Droppings (E).
هو رجيع الطير من اي جنس كان وهو من الاسمدة العضوية النشيطة الغنية بالمادة الازوتية || يقال هاص وهاض وذلق واذلق الطائر : رمى برجيعه .


هيعرة

٣٠٢١٩ - هَيْصُور * Sisor
سمكة نهرية مستطيلة وحيدة الجنس والنوع من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . اعطانها المياه الهندية . تتميز بغرابة جسمها المردني الشكل الدقيق الطرف . رأسها مقطوم الخطم . تحمل في فكيها عذبتان مستطيلتان ، زعانفها كبيرة القد . زعنفتها الشرجية تنتهي بذيل دقيق كالخاص طوله يعادل طول الجسم .

٣٠٢٢٠ - هَيْضَة الطير Choléra des poules (F).
هي كوليرا الدجاج ، اطلبها .

٣٠٢٢١ - هَيْضَمَان * ، فُجْل الخَيْل
Cochlearia armoracia (S). Raifort, Grand raifort, Ravenelle, Cran des Anglais, Cranson, Radis à cheval, Moutarde des Allemands, Armoracie(F). Common horse-radisch (E). Meerretich Löffelkraut, Meer-Rettig (D). Ramolaccio, Armoraccia, Erba forte, Barba forte, Rafano (I).
جنس نباتات عشبية طبية برية معمرة من الهيضمانيات وفصيلة الصليبيات . جذورها غليظة مستطيلة بيضاء اللون خردلية الطعم . اوراقها متعاقبة معنقة سنانية الشكل . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون ، سنبلية التجميع ، هامية الارتكاز . ثمارها خرينبات دقيقة مستطيلة . بزورها مستديرة سمراء اللون ، يعتصر منها زيت طيار يشبه زيت الخردل ، يدعى زيت خردل الرهبان او الخردل الالماني . وهو مضاد لداء الحفر ، يدر اللعاب والبول . ويفيد الامراض العصبية المزمنة .

٣٠٢٢٢ - هَيْضَمَانِيَّات Raphanées (F).
سبط من فصيلة الصليبيات يشمل بعض الاجناس اشهرها الهيضمان والفجل .

٣٠٢٢٣ - هَيْطَلَة Oryx de Nubie (F).
هي الارخ السوداني ، اطلبه .

٣٠٢٢٤ - هَيْعَرَات ° Molossinés (F).
عمارة من فصيلة الرماسيات. اجناسها اربعة،تتميز باذنابها المنفصلة عن الغشاء الجلدي || أما اجناسها الاربعة فهي: الزغداب والضفوع والغوبر والهيعرة .

٣٠٢٢٥ - هَيْعَرَة ° * Molosse (F). Molossus (E).
جنس خفافيش من عمارة الهيعرات . موطنه البرازيل والانتيل . انواعه عديدة . اجسامها صغيرة القد ربعة . رؤوسها غليظة . فراطيسها مستعرضة رافخة . آذانها كبيرة، قلبية الشكل || يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل الليل واواخره . قوته الحشرات . يألف تجاويف الاشجار الحرجية والمغاور والكهوف .

٣٠٢٢٦ - هَيْف Vent du Nord-Est (F). North-East wind (E).
ريح مهبها بين الشمال والشرق وجهتها بين الجنوب والغرب. وهي ريح حارة نكباء تهيج النبات وتؤذيه .

٣٠٢٢٧ - هِيفَانِيَّات ° Hyphales (F).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزوعيات . تتميز بهيفها السطحي الارتكاز ، الندفي الشكل. كنائدها تعلو كريماتها الوثادية || فصائلها اربع : الكتنيات والكحيبيات واللطحيات والوطحيات .

٣٠٢٢٨ - هِيفَة ° ، غَزْل Hyphe (F). Hypha (E).
ج . هيف . مجموعة خيوط نباتية عادمة الخضيب يتألف منها هيكل الفطر والحزاز .

٣٠٢٢٩ - هَيْفَل ، جَرْبَع
Forsythia (S). Forsythie (F). Golden bells (E). Glockchenstrauch, Forsythie (D). Forsithia (I).
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

المعروفة ٦ ، مهدها يمتد من اليابان الى اروبة . سوقها فرعاء . اوراقها متقابلة عابلة . أزهارها رباعية الفصل ، خماسية البتلات المندغمة القاعدة ، ثنائية السداة ، جميلة الشكل ، ذهبية اللون ، تنور قبل انبلاج الورق .

٣٠٢٣٠ - هَيْفَل أَخْضَر الفُرُوع

Forsythia viridissima (S). Forsythie vert franc (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنبته تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . ساقه فرعاء . فروعه مجوفة السلاميات ، منتصبة ، خضراء اللون . اوراقه معنقة سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٦ الى ١٥ سم. ويعرض من ٢ الى ٤. ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، لونها الى الصفرة الباهتة || تنويره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣١ - هَيْفَل أُرُوبَّة Forsythia europaea (S).
Forsythie d'Europe (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنبته تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ساقه فرعاء . فروعه منتصبة سمراء اللون. اوراقه معنقة بيضية الشكل ، نصلها جامد الصفحة متباعد التسنين يطول من ٤ الى ٨ سم ، ويعرض من ٢ الى ٤ سم. ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، بتلاتها ملتفة الاطراف ذهبية اللون || تنويره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣٢ - هَيْفَل مُتَدَلِّي الأَزْهَار

Forsythia suspensa (S). Forsythie à fleurs pendantes (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنبته تعلو من ٢ الى ٤ م. ساقه فرعاء . فروعه مجوفة السلاميات ، حنطية اللون ، تنشب مستقيمة منتصبة ثم تنعطف وتتدلى . اوراقه مركبة ثلاثية التخريم ، وريقاتها جامدة النصل منشارية الحافة . ازهاره متدلية ، لونها الى الصفار المذهب العابق . تنويره يستمر من شباط الى اذار .

٣٠٢٣٣ - هَيْفَلُوم ° Hypholoma (S).
Hypholome (F).

جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض غابات المناطق المعتدلة الحرارة والحارة . تعيش على جذوع الاشجار وارومتها وعلى الزبل والدبال . معظم انواعه كاعن الصنف غير مرغوب فيه .

اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية :

٣٠٢٣٤ - هَيْفَلُوم أَمْعَط °*

Hypholoma depileatum (S). Hypholome pelé (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد في حراج الصنوبر . ساقه غليظة ، ضخمة ، دبقة ، تنتهي بطوق مستعرض الحاشية ، لونها الى الطحلة يعلوها تمشيح ازرق . نكمته كبيرة ، شبه مستديرة ، لزجة ، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى الطحلة الصفراء . اطراسه تبدو ليلكية ثم تنحرف نحو الحمرة الارجوانية .

٣٠٢٣٥ - هَيْفَلُوم تُوَيْجِيّ °*

Hypholoma coronillum (S).
Hypholome petite couronne (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد على الزبل في المواقع الرطبة . ساقه معتدلة الجرم ، ناشزة الطوق بيضاء اللون . نكمته كالتويج قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الاسفع اللامع . اطراسه الى الوردي العابق .

٣٠٢٣٦ - هَيْفَلُوم حِزْمِيّ °*

Hypholoma fascicularis (S).
Hypholome fasciculé (F).

نوع من الهيفلوم . يعيش على لحاء الجذوع المقطوعة . ساقه رفيعة ، دقيقة ، معوجة ، صفراء اللون . نكمته قلنسوية الشكل ، رهلة ، قطرها نحو ٤ سم. لونها لون الساق . اطراسه دقيقة ، نحيلة ، زيتونية اللون . لحميته صفراء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٣٧ - هَيْفَلُوم زِنْجَارِيّ °*

Hypholoma aeruginosum (S).
Hypholome vert de gris (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد في غابات السنديان والملول . ساقه لزجة ، مستغلظة ، رمادية اللون ، رفيعة الطوق . نكمته دبقة ، مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الرمادي الزنجاري المواج . اطراسه الى البني الزنجاري .

٣٠٢٣٨ - هَيْفَلُوم قِرْمِيدِيّ °*

Hypholoma sublateritium (S).
Hypholome brique (F).

نوع من الهيفلوم . يعيش على الارومات والجذوع النخرة . ساقه معوجة معتدلة الارتفاع والغلاظة ، قليلة الاستدارة ، شبه مبططة . نكمته صيوانية الشكل ، قرميدية اللون ، قطرها نحو ٨ سم. لحميته بيضاء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٣٩ - هَيْفِيَّات ° Hyphomycètes (F).
Hyphomycetes (E).

فطور مجهرية غزلية ، عارية البزور ، ظاهرة الخيوط الكثيفة التجميع ، تعتري لحاء الاشجار والجلود والورق وغيرها ... فتسبب نوعاً من العفن الضار .

٣٠٢٤٠ - هَيْفِيَة * ، شَجَرَةُ المَطَّاط ، مَطَّاط

Hevea (S). Hévée, Arbre à caoutchouc (F). Caoutchouc tree (E). Kautschukbaum (D). Evea (I).

جنس اشجار حرجية وزراعية من اليتوعيات السوسبيات . انواعه قليلة العدد . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية ، مستطيلة النصل الجامد . يستخرج من سوقها بالحز عصارة لزجة مطاطة لها استعمالها الصناعي || اشهر انواعه هيفية البرازيل وهيفية النوّيان .

٣٠٢٤١ - هَيْق ، هَيْقَم ، هَيْقَل

الهيق والهيقم : ذكر النعام . يقال أشم من هيق وأهدى من جمل .


٣٠٢٤٢ - هَيْكَل Ossature (F). Framework (E).

مجموعة الاعضاء الجامدة الصلبة الرئيسية التي يرتكز عليها الجسم والشيء .


٣٠٢٤٣ - هَيْكَل عَظْمِي Squelette (F).
Skeleton (E).

مجموعة العظام التي يرتكز عليها الجسم الحيواني .


هيفلوم امعط


هيفلوم تويجي


هيفلوم حزمي



هيفلوم زنجاري


هيفلوم قرميدي


هيفية


هيلانيوم


هيلست الصنوبر


هيلست النفل


هيلوت سداسي الخطوط


هيلود

٣٠٢٤٤ - هَيكَلة ○ Scélétographie (F). Sceletography (E).

الهيكلة علم يبحث في الهياكل العظمية ، من حيث التركيب والشكل ، عند الانسان والحيوان .

٣٠٢٤٥ - هيل ، أُنقُود ، نَقير Hile (F). Hilum (E).

نقرة صغيرة في البزرة لا قياسية الشكل والموقع تكون عادة نقطة الاتصال بأغشية الثمرة .

٣٠٢٤٦ - هيلانيُوم * ، هيلانيَّة

Helenium (S). Hélénie (F).

جنس نباتات عشبية سبروتية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة معظمها امريكي المنبت . اوراقها متعاقبة ساخدة . ازهارها رؤيسية مستعرضة اللسينات المسننة . ثمرتها بيضية الشكل . بذورها خماسية الشذور المهدبة او المسننة . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٢٤٧ - هيلانيُوم أمْريكيّ

Helenium nudiflorum (S). Hélénie nudiflore (F).

نوع من الهيلانيوم المعمر . ساقه مزغبة فرعاء تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه حاضنة ساخدة سنانية النصل . رؤيساته الزهرية جؤوية اللون عادمة اللسينات || تنويره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٤٨ - هيلانيُوم خَريفيّ

Helenium automnale (S). Hélénie d'automne (F).

نوع من الهيلانيوم المعمر . ساقه سرحة فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه حاضنة ساخدة سنانية النصل المسنن الختار . رؤيساته الزهرية مذهبة القرص ، كبيرة اللسينات الثلاثية او الخماسية التفريض || تنويره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٤٩ - هيلانيُوم نَحيل الوَرَق

Helenium tenuifolium (S). Hélénie à feuilles grêles (F).

نوع من الهيلانيوم الحولي او الحول . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراقه خيطية النصل الذي يعرض نحو ١ مم . رؤيساته الزهرية عثكولية التجميع ، صفر الاقراص ، بيض اللسينات الشارفة المفرضة || تنويره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٥٠ - هيلَسْت الصَنَوْبَر ○* ، هيلَسْت أسْوَد ○

Hylastes ater (S). Hylaste des pins (F).

حشرة من الكراشيات ، طولها نحو ٤ مم . جسمها مستطيل الشكل اسود اللون ، تركب مع يرقاتها جذور الصنوبر فتخلجها وتؤذيها .

٣٠٢٥١ - هيلَسْت النَفَل ○*

Hylastinus obscurus (S). Hylaste du trèfle (F).

حشرة صغيرة من الكراشيات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم . ثوبها الى السمرة الفحمية يعلوها حمل الطحل . مرتعها يختلف عن مرتع سائر انواع جنسها لانها تعيش على النباتات العشبية بدلا من الاشجار . وهي مع يرقاتها تركب النفل في جذوره فتلتهمها وتقضي عليها .

٣٠٢٥٢ - هَيلَمة القَمْح ○

Hylemyia coarctata (S).

هي ذبابة الحنطة ، اطلبها .

٣٠٢٥٣ - هَيلَمة المَلْفُوف ○

Hylemyia brassicae (S).

هي ذبابة الملفوف ، اطلبها .

٣٠٢٥٤ - هَيلَمة خاضِلة ○ Hylemyia cana (S).

هي الذبابة الغبراء ، اطلبها .

٣٠٢٥٥ - هَيلَمة رَصاصيّة ○

Hylemyia brunescens (S).

هي ذبابة القرنفل ، اطلبها .

٣٠٢٥٦ - هَيلَميّات ○ Anthomyidae (S).

عمارة حشرات من فصيلة الذبابيات ورتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها ضارة تؤذي النبات . راجع ذبابيات .

٣٠٢٥٧ - هيلُوبات ○ Hylobate (F).

هو الجبون ، اطلبه .

٣٠٢٥٨ - هَيلُوت سُداسِيّ الخُطُوط ○*

Helotes sexlineatus (S). Hélote à six lignes (F).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . اعطانها تمتد من الهند الى استرالية || جسمها شبه وشعي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبها الى الربدة الزرقاء المواج ، تشتد زرقته عند الظهر وتتقلص في البطن الفضي المواج ويعلوها ستة خطوط سود قاطبة تمتد من الرأس الى الذنب . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، القسم الاول منها هرمي الشكل ، ذرب المناخس ، القسم الثاني عادم المناخس . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٣٠٢٥٩ - هيلُوتروب ○ Hylotrupe (F).

هو زعقوق الاعمدة ، اطلبه .

٣٠٢٦٠ - هَيلُود ○* Hylodes (S). Hylode (F). Hylodes (E).

جنس ضفادع شاجرة من فصيلة الكداميات . انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها امريكة الاستوائية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٤ الى ٥ سم . عند الذكور ومن ٥ الى ٦ سم . عند الاناث . رؤوسها معتدلة الطول والعرض . عيونها مستديرة جاحظة . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الامامية والخلفية عادمة الحظاب مجهزة بطباب محجمية تمكنها من تسلق السطوح المالسة || تعيش كامل حياتها التي لا تقل عن عشر سنوات متنقلة من نبات الى نبات ومن شجرة الى شجرة . قوتها الحشرات والاساريع والهوام || الانثى تسرأ دعبلها احادياً ولا تطرحه في الماء بل في المواقع الرطبة تحت النباتات المدادة المسطحة وتحت الاوراق وبين الحجارة . صغارها عند النقف لا تخلو من القوائم الدقيقة النحيلة ولكنها تتميز بوجود الذنب الذي لا ينفصم قبل مرور اربعة اسابيع .

٣٠٢٦١ - هيلُوفيلة ثُنائيّة اللَون ○*

Hylophila bicolorana (S). Hylophile bicolore (F). Hylophila bicolorana (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . فراشتها واشعة

قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على نصل اوراق السنديان || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ مم. بسطتها نحو ٢٢ مم. رأسها يرمعي الشكل ، اخضر اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها اخضر . بطنها الى الطحلة الغبراء المواج || روشناها الاماميان الى الخضرة الجميلة يطوقها حتار ابيض ويعلوها خطان ابيضان معترضان يقسمان الصفحة الى ثلاثة اقسام شبه متساوية . روشناها الخلفيان الى الطحلة الغبراء تعبق عند الذكر وتبهت عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتح المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس القشار . ثوبها الى الطحلة الخضراء المواج. رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في الجثالة او في التربة حيث تنفس السرفة ملتحفة بجلباب من الطين .

٣٠٢٦٢ - هَيْم Spirochétose aviaire (F).

هو زهري الطير ، اطلبه .

٣٠٢٦٣ - هَيْمَغ شجرة المغد (اللسان) .

٣٠٢٦٤ - هَيْمِنُوكَرْبُس Hymenocarpus (S). Hyménocarpe (F).

ويدعى ايضاً شمردس . نبات عشبي بري حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . منبته بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه مزغبة اللحاء ، منتصبة ، قليلة الفروع ، تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مركبة ، وترية التجميع ، سنانية النصال . ازهاره صفراء اللون ، زنادية ، مستطيلة المداليق المزغبة || تنويره ربيعي .

٣٠٢٦٥ - هَيْنَميات ° Spirillaceae

فصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها الحلزوني. خلاياها وحيدة الاتجاه عمودية الانقسام .

٣٠٢٦٦ - هيوفاريقون Millepertuis (F).

هو الداذي ، اطلبه .



هيلوفيلة ثنائية اللون

٣٠٢٦٧ - هيوفاريقونيات Hypéricacées (F).

فصيلة نباتية جاء وصفها في داذيات .

٣٠٢٦٨ - هَيُوليات Protides (F). Protid (E).



هي الاجسام التي تدخل في تركيب وذف حجيرات الانسجة الحيوانية والخلايا النباتية . وتقسم الهيوليات الى :


هيوليدات Protéides (F). Proteid (E).

وهيولينات Protéines (F). Protein (E).

٣٠٢٦٩ - هَيئة Configuration

هي الشكل الخارجي .




٣٠٢٧٠ - **وَابِط ، هَابِط** Descendant (F).
Descendant, Descending (E).
هو نقيض الصاعد .

٣٠٢٧١ - **وَابِل**
هو المطر الشديد الضخم القطر ، والوبل ايضاً .

٣٠٢٧٢ - **واتّ** Watt
وحدة مقياس قوة التيار الكهربائي .

٣٠٢٧٣ - **وَات ، جَوْزَة الشِّرَاك** Xylopia (S).
Xylopie (F).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القشديات . انواعه المعروفة قليلة ، مهدها الحبشة ، وقد انتشرت في اكثر المناطق الافريقية . اوراقه متعاقبة معنقة كاملة ، نصلها جامد الصفحة قصير الزناد . ازهاره ابطية او محورية الارتكاز عديدة البتلات البيض . ثماره عنبية . بزوره حريفة الطعم فكهة مقوية تستعمل استعمال البهارات . اشهر انواعه وات الحبشة .


وات الحبشة

٣٠٢٧٤ - **وَات الحَبَشَة* ، فِلْفِل السُّودَان**
Xylopia aethiopica (S). Xylopie d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie (F). African pepper tree (E). Athiopischer Pfefferbaum, Mohrenpfeffer (D). Pepe d'Etiopia (I).
نوع من الوات الزراعي يكثر في الحبشة وقد عمت زراعته معظم الاقطار الافريقية الحارة . شجرته متوسطة القد . اوراقه متعاقبة معنقة . نصلها اهليلجي الشكل جامد الصفحة . ازهاره فردية التجميع ، ابطية الارتكاز . ثماره عنبية مستطيلة تغلف صفاً واحداً من البزور الاجاصية الشكل || ثماره وبزوره من التوابل المنشطة الشائعة الاستعمال .

٣٠٢٧٥ - **وَاتِد** Dressé (F). Erect (E).
هو الشيء القائم العمودي الانتصاب ، يقال قرن واتد وساق واتدة .

٣٠٢٧٦ - **وَاتْسُونِيَة ، وَطْسُونِيَة** Watsonia (S).
Watsonie (F). Bugle lily, Watsonia (E). Watsonie (D). Watsonia (I).
جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الطبيب البريطاني واتسون (١٧١٥–١٧٨٧) وهي عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ مهدها افريقية الجنوبية . سوقها قرصية الانتشاب . اوراقها عصفية النصل . ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٢٧٧ - **وَاتْسُونِيَة أُرْجُوَانِيَّة**
Watsonia coccinea (S). Watsonie écarlate (F).
نوع من الواتسونية السبروتية . شمراخها الزهري يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها عصفية النصل . ازهرارها سنبلي التجميع يعد من ١٠ الى ١٦ زهرة . ازهارها ناشزة القصائب المستدقة ، لونها الى الارجواني الزاهي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٧٨ - **وَاتْسُونِيَة قَصِيرَة الوَرَق**
Watsonia brevifolia (S). Watsonie à courtes feuilles (F).
نوع من الواتسونية التزيينية ، شمراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية الشكل قصيرة النصل . ازهرارها سنبلي التجميع يعد من ٨ الى ١٢ زهرة . ازهارها محجنة القصائب القمعية الاطراف . لونها الى البياض الموشح || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٢٧٩ - واتسونية كثيفة الزهر

Watsonia densiflora (S). Watsonie à épi dense (F).

نوع من الواتسونية التزيينية السبروتية . شمراخها الزهري يعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. أوراقها عصفية النصل تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم. وتعرض نحو ١٢ مم. حتارها سميك الحاشية تبني اللون . ازهرارها سنبلي التجميع كثيف الترتيب يعد من ٤٠ الى ٥٠ زهرة . أزهارها محجنة القصائب المستطيلة ، قصيرة البتلات ، لونها الى الوردي ومنها ضروب بيض || تنورها يستمر من اواسط ايار الى اواسط حزيران .

٣٠٢٨٠ - واتسونية مريانية

Watsonia meriana (S). Watsonie mériane (F).

نوع من الواتسونية السبروتية . شمراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها سيفية الشكل تعرض نحو ٣ سم. ازهرارها سنبلي التجميع ، رهل الترتيب ، يعد من ١٢ الى ٢٠ زهرة . ازهارها محجنة القصائب مستطيلة البتلات لونها الى البياض الناصع ومنها ضروب وردية وموشحة || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٢٨١ - واتسونية منتصبة الزهر

Watsonia strictiflora (S). Watsonie à fleurs dressées (F).

نوع من الواتسونية التزيينية . شمراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها عصفية النصل المستدق. ازهرارها سنبلي التجميع يعد من ١٢ الى ١٨ زهره . ازهارها مستقيمة القصائب المنتصبة التي تطول نحو ٤ سم. بتلاتها معتدلة القد حمراء اللون تتوسط كل منها نجمة بنفسجية اللون قرمزية المواج || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٨٢ - واتسونية وردية

Watsonia rosea (S). Watsonie rose (F).

نوع من الواتسونية التزيينية السبروتية . شمراخها الزهري متشعب الفروع يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها عصفية النصل . ازهارها محجنة القصائب . قصائبها وبتلاتها متساوية في الطول ، لونها الى الوردي الزاهي || تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٨٣ - واتن ٥ Alizé (F). Trade-winds (E).

اسم يطلق على الرياح السائدة المنتظمة التي تهب بين دائرتي الانقلاب من الشرق الى الغرب . وهما واتنان ، واتن الشمال الذي يهب من الشمال الشرقي ويتجه نحو الجنوب الغربي وواتن الجنوب الذي يهب من الجنوب الشرقي ويتجه نحو الشمال الغربي . والواتن تستعمل ايضاً بمعنى الصفة او النعت .

٣٠٢٨٤ - واثج ٥ Zoophage (F). Zoophagous (E).

الواثج ويدعى اللاحم ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دويبة ام حشرة .

٣٠٢٨٥ - واجب Débet (F). Debit (E).

هو ما يلزم دفعه بعد المحاسبة .

٣٠٢٨٦ - واجب الأداء Exigible (F). Demandable (E).

هو ما كانت المطالبة به ممكنة .

٣٠٢٨٧ - واحة Oasis

بقعة خضراء نضرة توفر لها الماء وخصب التربة في وسط صحراء قاحلة .

٣٠٢٨٨ - واحف جناح كثير الريش .

٣٠٢٨٩ - واحل ٥ Limicole (F).

نعت تعريفي يطلق على الديدان والحيوانات الدنيا الشاملة التي تعيش في الطمي والاوحال .

٣٠٢٩٠ - وارث Héritier, Hoir (F). Heir (E).

هو احد اقرباء الميت الذين يحق لهم شرعاً اخذ نصيب معين من تركته .

٣٠٢٩١ - وارش ٥ Hétérotrophe (F). Heterotroph (E).

هو كل نبات يعيش طفيلياً على المواد الغذائية التي يحوزها ويمثلها النبات الشاح .

٣٠٢٩٢ - وارف Verdoyant (F). Verdant (E).

ورف النبات: نضر واهتز فهو وارف اي ملتج او ناضر .

٣٠٢٩٣ - وارق Frondicole (F).

الوارق ما كانت حياته مستمدة من الورقة او انه يعيش عليها .

٣٠٢٩٤ - وازع Chien de berger (F). Shepherd's dog (E).

الوازع هو كلب الراعي لانه يزع الوحش عن الغنم .

٣٠٢٩٥ - واشع ، واشعة Floricole (F).

هي الجارسة ، الحشرة التي تعيش على الازهار .

٣٠٢٩٦ - واشع Anthophage (F). Anthophagus (E).

من يعيش على الازهار ومنها ، راجع جارس .

٣٠٢٩٧ - واشل ٥ Cryptandre (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ذكر من الحيوان طامس الشوار الشقي .

٣٠٢٩٨ - واشندرفية ٥* Wachendorfia (S). Wachendorfie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المهداريات . انواعها المعروفة اربعة . مهدها منطقة رأس الرجاء الصالح في اطراف افريقية الجنوبية || جميعها تزيينية . اوراقها لاطئة ، كبيرة ، مستطيلة النصال المحددة المدببة الاطراف. شماريخها الزهرية تنتهي بمجموعات من الازهار سنبلية التركيب . ازهارها سداسية البتلات ، مستحبة العرف الخافت ، جميلة الالوان الزاهية .

٣٠٢٩٩ - واشنطونية *

Washingtonia, Pritchardia (S). Washingtonie, Pritchardie (F).

جنس اشجار تزيينية من فصيلة النخليات معقودة التعريف على اسم واشنطون رئيس الولايات المتحدة || انواعها



واشندرفية



واشنطونية

المعروفة خمسة جميعها اسطوانيــة السوق الليفية المالسة المتصبة . اوراقهــا مروحية الشكل جميلة الخضار الفستقي ، كربها مستطيل العود دقيق شائك ، شوكه صغير القد مجن . ازهارها عثكولي التجميع ، كبير القد ، كثير التشعيب . ازهارها خنثوية التركيب . ثمارها نووية جامدة اللب العادم الفائدة . بزورها خشبية صلبة لا تصلح لشيء || مهدها كاليفورنيه وجزر الاوقيانوس الهادي . أشهر انواعها ، الواشنطونية القوية والواشنطونية الليفانية .



واق

٣٠٣٠٠ - **وَاشِنْطُونِيَة قَوِيَّة**

Washingtonia robusta (S). Washingtonie robuste (F).

نوع من الواشنطونية . جذعها عمودي الانتصاب ، غليظ القاعدة ، مستدق الطرف ، يعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها درقية مروحية قطرها نحو ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار الفستقي الالعس المواج . كربها شديد الخضار يطول نحو ١٠٠ سم . شوكه اصفر اللون صغير القد شديد التحجين || مهدها شواطئ نهر سكرمنتو في كاليفورنيا . تعيش وتجود اينما زرعت بشرط ان لا تنخفض الحرارة عن ست درجات سنتيغراد وان يؤمن لها الري الوافي عند الحاجة .

٣٠٣٠١ - **وَاشِنْطُونِيَة لِيفَانِيَّة**

Washingtonia filifera, Pritchardia filifera (S). Washingtonie filamenteuse (F).

نوع من الواشنطونية . جذعها اسطواني مستقيم يرتفع من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها درقية مروحية قطرها نحو ١٥٠ سم . لونها الى الخضار الفستقي الزاهي يعلوها خيوط ليفية شقراء اللون تشبه الشعر . كربها دقيق متين شائك طوله نحو المتر || مهدها كاليفورنيه ، تتحمل الحرارة المنخفضة حتى الست درجات ولا تخشى العطش . تعيش في جميع الاتربة لكنها تفضل الحوارة حيث تجود وتنمو بسرعة .



واق الشجر

٣٠٣٠٢ - **وَاصِم** ° Pathogène (F). Pathogen (E).

كل متعفن او كائن حي يسبب مرضاً ما .

٣٠٣٠٣ - **وَافِدَة** Grippe (F). Influenza (E).

هي الانفلوانزا ، مرض معد يصيب الحيوان ولا سيما الخيل .


٣٠٣٠٤ - **وَاق** Préventif (F). Preventive (E).

٣٠٣٠٥ - **وَاق** * Botaurus stellaris (S).

Butor étoilé (F). Bittern, Common bittern (E).

طائر من فصيلة البلشونيات ، طويل العنق والمنقار والرجلين والاظافر ، قصير الزمكى ، اصفر الريش المرقوش الموشم . يحب العزلة فيختفي في النهار بين الاسل ويكثر الصياح في الليل . قال الشاعر مرقش السدوسي :

ولقد عدوت وكنت لا ... اعدو على واق وحاتم
فاذا الاشائم كالأيا ... من والأيامن كالأشائم
وكذاك لا خير ولا ... شرّ على احد بدائم



واق صغير

٣٠٣٠٦ - **وَاق أَبْيَض ، سَبِيسَة**

Ardeola ralloides (S). Héron crabier (F). Boatbill (E).

طائر من البلشونيات ، صغير القد طوله نحو ٤٢ سم . ثوبه الى البياض الاغبر يحمل على رأسه طرة من الريش المستطيل الدقيق الابيض والاسود . منقاره الى الزرقة ، اسود المنتش والقاعدة .

٣٠٣٠٧ - **وَاق الشَّجَر** * **، غُرَاب اللَّيْل**

Nycticorax nycticorax (S). Bihoreau, Héron bihoreau (F). Night heron (E).

طائر من البلشونيات ، جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٦ سم . ثوبه متباين الالوان ، اسود الرأس والعنق ، اخضر الظهر ، اغــبر العجز والذنب . يحمل على رأسه بعض الريش الدقيق الطويل الشديد البياض .

٣٠٣٠٨ - **وَاق صَغِير** * **، مِلْبَحَة**

Ixobrychus minutus (S). Blongios nain (F). Little bittern (E).

طائر من البلشونيات ، جسمه صغير القد يطول نحو ٣٧ سم . ثوبه متراكب الالوان ، ظهره اسمر يلمع بالاخضر ، بطنه الى الصهبة ، باطن جناحه ابيض ، منقاره اصفر الجسم اسمر المنتش . ساقاه الى الخضار البحري .

٣٠٣٠٩ - **وَاقِعَة** Evénement (F).

الواقعة هي الحادث ، اطلبه .

٣٠٣١٠ - **وَال** Balaena japonica (S).

Baleine du Japon (F). Whale of the Japan (E).

نوع من البال ، موطنه شمال المحيط الهادي وقد شوهد قرب كاليفورنيه وجزر ألوتيا . جسمه كبير القد ، يرمعي الشكل ، يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبه فضي اللون ، رصاصي المواج ، يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر ويغبر عند البطن . انثاه تضع بجرواً واحداً ترضعه نحو الحول .

٣٠٣١١ - **وَالِبَة** Talles (F). Suckers (E).

الوالبة هي فراخ الزرع الناتجة عن الاشطاء ، راجع شطء واشطاء .

٣٠٣١٢ - **وَالِيرِيَان أَحْمَر** Valériane rouge (F).

هو الوشمة الحمراء ، اطلبها .

٣٠٣١٣ - **وَام** Serre (F).

هو المصرى ، اطلبه .

٣٠٣١٤ - **وَانِك**

الوانك والواكن : نعت تعريفي يطلق على كل طائر حاضن .

٣٠٣١٥ - **وَاهِف** Verdoyant (F). Verdant (E).

النباتات الواهفة المهتزة من كثرة الاوراق الخضراء .

٣٠٣١٦ - **وَاهِنَات المَنَاقِير** Lévirostres (F). Levirostrate (E).

مرتبة من الطيور الجواثم التي تتميز بضعف مناقيرها الكبيرة . فصائلها واجناسها عديدة . اشهر فصائلها الخضاريات والشقرقيات والاركوميات .

٣٠٣١٧ - **وَاوِي** Chacal (F).

هو ابن آوى ، اطلبه .

٣٠٣١٨ - **وَبَاء ، مَوْتَان**

Epidémie, Epiphytie, Epizootie (F). Epidemic, Epizooty (E).

كل مرض شديد العدوى سريع الانتشار يصيب الانسان او الحيوان او النبات وينتقل من مكان الى مكان ومن

منطقة جغرافية الى اخرى . وهو بذلك يتميز عن الامراض المعدية التي لا تنتقل من منطقة جغرافية الى اخرى .

٣٠٣١٩ - **وَبَاء مَوْضِعِيّ** Enzootie (F). Enzooty (E).
هو الوباء المحدود الانتشار الذي لا يتجاوز المزرعة او المنطقة الجغرافية .

٣٠٣٢٠ - **وَبَاءَة** Epidémiologie (F). Epidemiology (E).
الوباءة علم يبحث في ماهية الامراض الوبائية وفي اسبابها .

٣٠٣٢١ - **وَبَات** Adaptation
من وبت بالمكان : اقام . الوبات هو الالباد الموفق الناجع .

٣٠٣٢٢ - **وَبَار** Tridax (S). Tridace (F).
بجلة عشبية حولية برية من فصيلة المركبات . ساقها حزمية الفروع تعلو نحو ٩٠ سم. اوراقها متقابلة مثلثة الفصوص المدببة الشائكة . ازهارها كثيف التجميع . رؤيساتها الزهرية صفراء اللون ، شائكة اللسينات المثلثة الحسك . بزورها ريشية التهديب . تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٣٢٣ - **وَبَاط** Rabougrissement (F). Stunteding (E).
هي حالة كل حيوان او نبات شذ بجثته وقلة نموه عن معدل نوعه || أما الحيوان او النبات الذي يشذ بصغر جسمه عن معدل نوعه فهو ازعب وهي زعباء .

٣٠٣٢٤ - **وَبَد** Disproportion
الوبد هو النقص الجسموري الغائب ، ج أوباد .

٣٠٣٢٥ - **وَبْر**
هو الزلم، حيوان من الدمانيات ، اطلبه .

٣٠٣٢٦ - **وَبَر** Poil, Duvet (F). Hair, Down (E).
الوبر هو للابل واللامة والارنب ونحوها كالصوف للغنم . وهو احدى خامات النسيج المشهورة يستخدم في صنع المنسوجات المختلفة وسيور المحركات التي تتعرض للرطوبة .

٣٠٣٢٧ - **وَبْرَاء** Cathcartia villosa (S). Cathcartie velue (F).
نبات عشبي حولي بري وتزييني من فصيلة الخشخاشيات. ساقها فرعاء كثيفة الزغب المستطيل تعلو نحو ٣٠ سم . اوراقها بيضية الشكل مستعرضة . نصلها خشن الصفحة ، خملي البشرة ، مهدب الاطراف . زغبها واهدابها جوزية اللون . ازهارها تاجية فردية كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الكبريتي الزاهي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٣٢٨ - **وَبَرِيّ، زَغَبِيّ** Tomenteux (F). Tomentous, Downy (E).
نعت تعريفي يطلق على اجزاء النبات والحيوان المغطاة بوبر قصير ناعم .

٣٠٣٢٩ - **وَبَص** وبص الجرو : فتح عينيه .

٣٠٣٣٠ - **وَبَلَة** Rut, Chaleurs (F). Rut, Heat (E).
طلب الضأن او بالاحرى النعاج للسفاد .

٣٠٣٣١ - **وَبْلَة** ٥ Calonectria (S).
جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشوفيات . اعسانها ضخمة ، محببة السطح ، مرجانية اللون ، ترتكز على ونيمة نائتة . تكاتها صقية الشكل . بوغها عديد الخلايا الوتيرية الانقسام المتوازي || انواعها المؤذية قليلة أعرفها وبلة الزرع .

٣٠٣٣٢ - **وَبْلَة الزَّرْع** ٥
Calonectria graminicola, C. nivalis, Fusarium nivale, F. miniatulum, F. loliaceum (S). Moisissure nivale des céréales, Fusariose des céréales (F). Snow mould of cereals (E). Schneeschimmel (D).
فطر مجهري يركب الزروع واخصها الشيلم والحنطة والشوفان وبعض النجيليات البرية || مظهره الخارجي يكون على شكلين : الاول عندما يصيب الزرع في أبان خبه فيبدو ككتلة من القطن المنفوش تلحف نوامي الزرع وعصفه كالحلقة || والشكل الثاني عندما يصيب الزرع بعد خبه فيبدو اذ ذاك لطخاً خلية لا قياسية الشكل والحجم، لونها الى النبرة تعلو العصف والاغماد والسلاميات || اضراره منوطة برطوبة التربة والعوامل الجوية الملائمة || يكافح بتطهير البذار بواسطة احد الفواطير الناجعة ومنها املاح الزئبق .

٣٠٣٣٣ - **وَبِيْرَة** ٥ Phacelia (S). Phacélie (F). Phacelia (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « حزمة » . جنس نباتات عشبية ، حولية او محولة من فصيلة الشجميات . انواعها المعروفة عديدة منبتها المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || بعض انواعها الحولية مرعوية تزرع للابقار والاغنام . سوقها خملية اللحاء ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، ريشية . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها رحاقية يجرسها النحل وهي زرقاء اللون او بنفسجية او ليلكية او بيضاء || اشهر انواعها التالية .

٣٠٣٣٤ - **وَبِيْرَة جُرَيْسِيَّة** ٥ Phacelia campanularia (S). Phacélie campanulée (F).
نوع من الوبيرة التزيينية . عشبة حولية تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها اهليلجية الشكل مفرضة ومسننة . ازهارها بيضاء اللون . تويجاتها مقعرة جريسية الشكل ، لونها الى الزرقة العابقة يعلوها عند قواعدها خمس نقط سود || تنويرها يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٣٣٥ - **وَبِيْرَة لَبِدَة** ٥ Phacelia congesta (S). Phacélie dense (F).
نوع من الوبيرة التزيينية . عشبة حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها وفروعها مزغبة اللحاء . اوراقها ثلاثية او خماسية او سباعية التشريم القدي . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الزرقة الجميلة . تويجاتها خملية البشرة ، فصلها سنانية الشكل . اسديتها قليلة النشوز || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٣٣٦ - **وَبِيْرَة لَزِجَة** ٥ Phacelia viscida (S). Phacélie visqueuse (F).
نوع من الوبيرة . عشبة حولية تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها شبه قلبية الشكل ، تطول نحو ٦ سم. نصالها لزجة ، مسننة الحتار . ازهارها معتدلة الحجم ، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الزرقة تتوسطها بقجة ارجوانية || تنويرها يستمر من تموز الى آب .


٣٠٣٣٧ - وَبيرَة مُهَدَّبَة ° Phacelia purshi (S). Phacélie frangée (F).

نوع من الوبيرة . عشبة حولية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها السفلى معنقة تطول نحو ١٠ سم. وتنقسم الى ١٥ سكمة . اوراقها العليا لاطئة ، خماسية السكم . ازهارها صغيرة القد قطرها نحو ١٥ مم. لونها يراوح بين الازرق والليلكي . فلق تويجاتها مهدبة الاطراف || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٣٨ - وَبيلَة ، وَبيل Fagot (F). Faggot (E).
حزمة الحطب الدقيق العيدان .

٣٠٣٣٩ - وَتّ Cri du palombe (F).
الوت والوتت : صياح الورشان .

٣٠٣٤٠ - وَتَح ° ، كَبْنُود ° Capnodium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوتحيات. انواعه عديدة، منتشرة في معظم اقطار العالم، تركب الحمضيات والزيتون والصفصاف والسنديان الخ... اعسانها مكورة ترتكز على اهن دقيقة تنشب في ونيات المشيج . ابواغها الزقية موثورة التركيب توتية الشكل سمراء اللون || وهو يركب لحاء السوق والاغصان وبشرة الافنان ولا يعتري الاوراق . مظهره الخارجي وشاح كالسخام لا قيامي الكثافة والسمك، لزج الملمس، اسمر اللون .


وتح الهليون

٣٠٣٤١ - وَتَح الهَلْيُون ° * Zopfia rhizophila (S).
فطر مجهري رمي من الوتحيات يركب جذور الهليون والسفندر فيؤذيها وقد يقضي عليها . اعسانه سود كروية الشكل . زقه بيضي مدبب الرأس والعقب ، مشدود الوسط يحضن ٨ ابواغ ثنائية البويغات المماثلة .

٣٠٣٤٢ - وَتَحِيَّات ° Capnodiaceae, Perisporiaceae (S). Périsporiacées, Capnodiacées (F). Perisporiaceae, Capnodiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى رتبة الزقيات . ازقاتها محضونة متراكبة منغلقة سمراء اللون . بوغها يتحرر عند نضج الاعسان ، من مزق رأسي لا نظامي الانشقاق ، وهو كثير العدد اسطواني الشكل او بيضيه ، غبيراته لا قياسية العدد || اجناسها وانواعهـا كثيرة أما التي تركب النبات وتطفل عليه فقليلة، اشهرها الوتح والعثان .

٣٠٣٤٣ - وَتَد Pilot (F). Pile, Stake (E).
عود من خشب متوسط الغلاظة والطول يستعمل للغرز في المناقع .

٣٠٣٤٤ - وَتَدَة Tragus
هنة مثلثة الزوايا مركزها عند فوهة صماخ الأذن .

٣٠٣٤٥ - وَتَر Corde (F). Chord (E).
جسم خيطي مرن يستخدم في بعض الآلات الموسيقية المعروفة بالآلات الوترية . تصنع الاوتار عادة من امعاء بعض الحيوانات ومن اسلاك معدنية . ويجب ان يكون الوتر منسوب الفداء والكثافة في كامل طوله .

٣٠٣٤٦ - وَتَر Tendon (F). Tendon, Sinew (E).
الوتر ضفيرة من الالياف تتكون من الحجيرات العضلية التي لم تتحول نهائياً الى نسيج عضلي . وهو عادة مستدير مفتول، اما اذا انبسط فيدعى الصفاق كما في عضلات الظهر . أما وظيفته فهي التوسط بين اطراف العظام والعضلات او بين العضلات نفسها .

٣٠٣٤٧ - وِتْر Impair (F). Odd, Uneven (E).
الوتر ما لم يتشفع من العدد .

٣٠٣٤٨ - وَتَر التَّماس Corde de contact (F).

٣٠٣٤٩ - وَتَر الزاوية القائمة Hypoténuse (F). Hypotenuse (E).

٣٠٣٥٠ - وِتْرِيَّة ، فَرْدِيَّة Imparité (F). Imparity (E).
كون الشيء خساً او فرداً .

٣٠٣٥١ - وِتْرِيَّة التَّرْكيب Imparipennée (F).
نعت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المنتهية بوريقة فردية واحدة .

٣٠٣٥٢ - وَتْز Waitzia (S). Waitzie (F).
جنس نباتات حولية برية وتزيينية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة نحو ١٢ شكلها شكل السرق . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة جامدة النصل . ازهارها رؤيسية . بزورها مجهزة بامتداد متقادي الشكل || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .


٣٠٣٥٣ - وَتْزَة بَيْضاء Waitzia nivea (S). Waitzie blanche (F).
نوع من الوتز . عشبته تعلو نحو ٥٠ سم. رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد . ازهارها الى الصفار الكبريتي ، قناباتها مدببة الاطراف ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٥٤ - وَتْزَة عُثْكُولِيَّة
Waitzia corymbosa (S). Waitzie en corymbe (F).
نوع من الوتز ، عشبته تعلو نحو ٦٠ سم. ازهرارها عثكولي التجميع ، لبد الترتيب . رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد . ازهارها وردية اللون قناباتها مستطيلة لسنة بيضاء اللون . تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٥٥ - وَتْزَة مُذْهَبَة Waitzia aurea (S). Waitzie dorée (F).
نوع من الوتز ، عشبته تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ازهرارها عثكولي التجميع، رهل الترتيب المتباعد . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد قليلة العدد . ازهارها وقناباتها ذهبية اللون || تنويرها يستمر من آب الى ايلول .

٣٠٣٥٦ - وِتْلُوف * Cichorium intybus (S).
Witloof, Chicorée à grosse racine (F). Witloof (E).
نوع من الهندباء الزراعية الخزابية . وهي بقلة مأكولة الجذر والاوراق تكثر زراعتهـا في البلاد الاوروبية . ترغب في الاتربة الحوارة المتوسطة الاندماج الغنية بالمواد العضوية . زراعتها تتطلب بعض العناية اخصها طمر الاوراق عند ازرياب الاربعة الاولى منها || أما الوتلوف فهو يحوي ما قدره :

٩٣,٠٠	٪	من الماء
١,٢٢	٪	من المواد الازوتية
٠,٤٧	٪	من المواد الدهنية
٥,٣١	٪	من المواد المستخلصة


وتلوف

٣٠٣٥٧ - **وَتَمِي** ° Autochtone (F). Autochtonous (E).
نعت تعريفي يطلق على من كان مقيماً في وطن اسلافه .

٣٠٣٥٨ - **وَتَن** وتن الماء : دام ولم ينقطع .

٣٠٣٥٩ - **وَتَن**
الوتن هو بروز المخلوق عند الولادة في وضع خاص يختلف عن الوضع الطبيعي .

٣٠٣٦٠ - **وَتِيحَة** ° Méat (F). Meatus (E).
الفجوة بين خلايا النسج النباتية . ج وتح ووتائح .

٣٠٣٦١ - **وَتِيدَة** Pal, Pieu (F). Pale, Stake (E).
ما رز في الارض او الحائط من خشب .

٣٠٣٦٢ - **وَتِير** Rosier blanc (F).
هو الورد الابيض ، اطلبه .

٣٠٣٦٣ - **وَتِيرَة** Décade (F). Decade (E).
اسم لعقد العشرة .

٣٠٣٦٤ - **وَتِينَة** °* Mycetopus (S).
Mycétope (F). Mycetopus (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيادات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من عظم انهر وبحيرات امريكة الجنوبية || اصدافها شبه بيضية الشكل ، رفيعة التحديب ، تطول من ٦ الى ١٢ سم. وهي متساوية المصاريع ، لامتساوية الاضلع . تتميز باستطالة الارجل المنتهية باقراص كنكاع الفطور تنشب في صخور البحيرات والانهر وفي الحصى ايضاً || تعيش مجموعات كثيرة العدد . لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٣٠٣٦٥ - **وَثَاجَة** كثرة اللحم .

٣٠٣٦٦ - **وَثَارَة** كثرة الشحم .

٣٠٣٦٧ - **وَثَاقِيَّة** هي الياسم ، اطلبه .

٣٠٣٦٨ - **وَثَالَة** ° Tectologie (F). Tectology (E).
الوثالة البحث الشوزني الصرف للهيكلية العضوية .

٣٠٣٦٩ - **وَثَّامَة** Colladonia (S).
Colladonie (F). Colladonia (E).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || سوقها فرعاء متفاوتة الارتفاع . اوراقها متعاقبة ، لاقياسية الشكل ، منها الرمحية المستطيلة والقلبية والمفصصة والريشية . ازهارها صنيوالي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صفراء اللون . اشهر انواعها :

وثامة صغيرة الثمر C. microcarpa (S).
وثامة مجنحة C. alata (S).
وثامة مشرمة C. crenata (S).

٣٠٣٧٠ - **وَثْر**
الوثر : الذي خلا من الحوينات المنوية .

٣٠٣٧١ - **وَثَفَة** °* Ampullacera (S).
Ampullacère (F). Ampullacera (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من عظم زيلندا الجديدة || تألف الخلجان حيث تكثر النبوت البحرية التي تعيش عليها || اصدافها شبه اجاصية الشوزن ، متباينة الحجوم ، كبيرة الفوهة ، ملونة ، يكثر فيها الجؤوي والكستني العنابي المواج || جمحلها مأكول ، مرغوب فيه .

٣٠٣٧٢ - **وَثْل** Structure
الوثل هو البنية ، راجعها .

٣٠٣٧٣ - **وَثَّل** Sélectionner (F). To improve (E).
وثل الحيوان والنبات : أصله ومكن فيه ميداء الاستنخاب .

٣٠٣٧٤ - **وَثَن** Parenchyme (F). Parenchyma (E).
هي نسج الاغتذاء والخضيب في نصل الورقة من كل نبات .

٣٠٣٧٥ - **وَثِيج ، وَثِيم** المكتنز لحماً من المواشي .

٣٠٣٧٦ - **وَثِير * ، غُلْطَارِيَة** Gaultheria (S).
Gaulthérie (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات. انواعه عديدة، مهدها بلاد الشرق وامريكة . معظمها جنبات صغيرة القد مثدونة . اوراقها متعاقبة ، بيضية ، عروة . ازهارها كروية الشكل . ثمارها لحمية ، مأكولة ، حقية القالب والتركيب ، خماسية الخدور || اشهر انواعه ما يتبع .

٣٠٣٧٧ - **وَثِير شَلُّون** Gaultheria shallon (S).
Gaulthérie Shallon (F).
نوع من الوثير وهو جنبة منتصبة فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد تطول من ٨ الى ١٠ سم. نصلها جلدي الصفحة مسنن الختار . ازهارها عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون او وردية . ثمارها الى السمرة الزرقاء المواج . ثمارها لحمية مأكولة . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٧٨ - **وَثِير مَدَّاد، غُلْطَارِيَة كَنَدِيَّة، عِنَب القَطَا**
Gaultheria procumbens (S).
Gaulthérie couchée, Thé de Terre-Neuve, Thé de montagne (F). Checker berry, Winter-green (E). Canadischer Tee, Wintergrün (D). Tè di Terranova, Tè del Brasile (I).
نوع من الوثير وهو نبات عارش مداد . اوراقه تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٣ ، نصلها جلدي الصفحة مسنن الختار . ازهاره فردية الترتيب ، ابطية الارتكاز ، لونها الى البياض الموشم بالوردي . اوراقه تستعمل استعمال الشاي لانها عطرية الرائحة ولا تخلو من بعض المنافع الصحية وقد يستخرج منها عطر « الغلطارين » || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٧٩ - **وَثِير وَتْشي** Gaultheria veitchiana (S).
Gaulthérie de Veitch (F).
نوع من الوثير وهو جنبة منتصبة فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية مدببة القاعدة تطول نحو ٨ سم. نصلها جامد الصفحة، مسنن الختار، هلبي التسنين، خلي العروق. ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، ثمارها حنطية اللون برتقالية المواج . ثمارها لحمية مأكولة || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .


وتينة


وثفة


وثير


٣٠٣٨٠ - **وَثِيرَة** Cloison (F). Dividing membrane (E).
هي الحاجز الخليوي.

٣٠٣٨١ - **وَثِيقَة ، مُسْتَنَد** Document
هي في القانون التجاري كل معاملة خاصة بالبضائع المسافرة ان صادرة او واردة .

٣٠٣٨٢ - **وَثِيقَة التَّأمين** Police d'assurance (F). Insurance policy (E).
هي العقد المحرر الذي يثبت انعقاد التأمين وشروطه .

٣٠٣٨٣ - **وَثِيمَة** Pierre à briquet (F). Flint (E).
حجر القداحة . « لا والذي اخرج النار من الوثيمة » .

٣٠٣٨٤ - **وَثِينَة مُخَدَّدَة** * Acilius sulcatus (S). Acilius sillonné (F).
حشرة مائية قانصة من فصيلة العكزوليات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المناقع والغدران . تعيش في الماء . تفترس كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والاوالي ولا تترك الماء الاّ في زمن الكوم والتمكنة لانها تمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس سطح التربة || جسمها شبه بيفي الشكل يطول نحو ١٨ مم . ثوبها الى الحنطي الاسمر المواج . ظهرانها مالس الصفحة عند الذكر ، مخددها عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . يرقتها تسعى الى الماء بعد النقف بنحو اربعة أيام وهي قانصة كالحشرة الجملانة .


وثينة مخددة

٣٠٣٨٥ - **وَجّ** هو عود الوج ، اطلبه .

٣٠٣٨٦ - **وِجَار** Chenil (F). Dog-Kennel (E).
الوجار . ج أوجرة ووجر . هو مأوى الكلب ويكون عادة من خشب . وفي الاصل هو سرب الضبع والذئب والثعلب ونحو ذلك .

٣٠٣٨٧ - **وَجْب** الوجب هو انعقاد اللبا في الضرع .

٣٠٣٨٨ - **وَجْبَة** Cure, Fournée (F). Batch, Baking (E).
ما يستوعبه المجفاف من تبغ على دفعة واحدة .

٣٠٣٨٩ - **وَجْر ، وَكْر** Garenne (F). Warren (E).
هو مأوى القواع .

٣٠٣٩٠ - **وَجَن** ° Moraine (F).
صخر على طاقية جليدية .

٣٠٣٩١ - **وَجْه** Face (F).

٣٠٣٩٢ - **وَجْهِيّ** Facial (F).

٣٠٣٩٣ - **وُجُوب الأدَاء** Exigibilité (F). Exigibility (E).
هو ان يصبح الدين واجباً اداؤه الى الدائن .

٣٠٣٩٤ - **وَجِّيَّات** Acorées (F).
سبط من فصيلة القلقاسيات .

٣٠٣٩٥ - **وَجِيد** Terrain plat (F). Level ground (E).
ما استوى من الارض . ج وجدان .


وحرة

٣٠٣٩٦ - **وَجِين** الوجين هو شط الوادي المزدرع .

٣٠٣٩٧ - **وِحَاف** ° Banc (F). Layer bed (E).
هو الطبقة من الرمل او الساف من الصخر او الرصيف من المرجان الخ...

٣٠٣٩٨ - **وَحَّال** ° Terrivome (F). Terrivomous (E).
الوحّال قاذف الوحل او التراب . بركان وحّال .

٣٠٣٩٩ - **وَحْدَانِي** ° Sporadique (F). Sporadic (E).
هو من النبات من ألف العيش منفرداً .

٣٠٤٠٠ - **وَحْدَة** Unité (F). Unity, Unit (E).
اصطلاح يستخدم في العلوم الطبيعية اساساً للقياس . في النظام الفرنسي لمقاييس الاطوال والمساحات والاحجام ، يعتبر المتر والمتر المربع والمكعب وحدة هذه المقاييس ومن اجزائه ومضاعفاته اشتقت المقاييس الاخرى . وفي الاوزان يعتبر الغرام واجزاؤه ومضاعفاته وحدة القياس . وفي النظام الانكليزي يعتبر اليرد وحدة لقياس الاطوال والمساحات والاحجام ، والباوند وحدة الاوزان || وفي الهندسة تعتبر الدرجة وحدة القياس وهي الزاوية الناتجة عن تقسيم الدائرة الى ٣٦٠ قسماً متساوياً || وفي علم الحرارة تعتبر السعرة وحدة القياس ويعبر عنها بكمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء التي من درجة ١٥ الى ١٦ مئوية || وفي الكهرباء يعتبر الامبير وحدة التيار ويعتبر الاوم وحدة المقاومة || وفي الضوء ، وحدة القياس هي الشمعة . وفي علم الصوت فوحدة القياس هي البل .

٣٠٤٠١ - **وَحْدَة غِذَائِيَّة** Unité nutritive (F). Nutritive unity (E).
هي عنصر الغذاء الرئيسي او القيمة الغذائية القابلة التمثيل الموجودة في مادة معينة او شكد مقرر . لذلك نقول ان التشكيم الصحيح يجب ان يرتكز على محوى العناصر الغذائية وما ينجم عنه من وحدات . راجع جدول العلف .

٣٠٤٠٢ - **وَحْرَة** ° * Nycteris (S). Nyctère (F).
جنس حيوان من فصيلة الوحريات . انواعه سبعة ، تتميز بتجويف قصبة الأنف وبالزوائد الجلدية التي تعلو حتار التجويف الايمن والايسر || اجسامها صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٣ الى ٤ سم . اثوابها الى الصهبة الحنطية المختلفة المواج ، بطونها زاهرة || موطنها افريقية الشرقية والحبشة والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات والدوييات والهوام .

٣٠٤٠٣ - **وَحْرِيَّات** ° Nycteridae (S). Nyctéridés (F).
فصيلة من الخفافيش مركزها بين الخفاشيات والعاشيات . انواعها ١١ ينتمين الى جنسين الوحرة والمنطاب || من ميزاتها الخاصة زوائدها المنخرية المزركشة وكبر آذانها الوتدية القاعدة الملحومة || اناثها تضع جرواً واحداً تحمله دائماً حتى بلوغه . موطنها افريقية الشرقية وبلاد الحبشة .

٣٠٤٠٤ - **وَحْش** Bête sauvage (F).
Wild animal (E).

٣٠٤٠٥ - **وَحْش ضَارٍ، سَبُع** Bête féroce (F).
Carnivorous animal (E).

٣٠٤٠٦ - **وَحْشَنِيّ** ° Férin (F).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو متصل بالحيوانات الوحشية .

٣٠٤٠٧ - **وَحْشِيّ**
الوحشي الجانب الخارجي او الايمن من الريشة ومن كل شيء يقابله الانسي اي الجانب الداخلي او الايسر .

٣٠٤٠٨ - **وَحْصَة** Pustule (F).
Pustule, Pimple, Blotch (E).
هي البثرة تركب النسج الحيوانية والنباتية . ج وحص .

٣٠٤٠٩ - **وَحْف**
الوحف : النبات الريان من اي فئة كان .

٣٠٤١٠ - **وَحْفَاء** Terre noire (F). Black soil (E).
التربة السوداء وتدعى الديجور .

٣٠٤١١ - **وَحْفَة** Rocher noir (F). Black rock (E).
هي الصخرة السوداء .

٣٠٤١٢ - **وَحْل** Fange, Boue, Bourbe (F).
Mud, Mire, Silt (E).
مزيج من الطين وبعض المواد العضوية يرسب في المناقع وعلى ضفاف مجاري الماء .

٣٠٤١٣ - **وَحْن** ° ، **لُوْس** Lœss
رواسب طينية رملية عادمة الاحافير تغشي بعض الاتربة في مواقع معينة . أما كلمة لوس فن وضع الامير مصطفى الشهابي .

٣٠٤١٤ - **وَحْوَح** * Chalcopelia afra (S).
Chalcopélie africaine (F).
طائر من الترغل . اعطانه تمتد من افريقية الشرقية الى الشمالية || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٠ سم . رأسه الى الصهبة الرمادية . ظهره وذنبه الى السمرة الكستنية المواج . افنيكه اسود . جوشنه احمر . بطنه الى البياض الاغبر . جناحاه الى السمرة السوداء . حدقة عينيه كالياقوت . منقاده اسود . رجلاه الى الجوزة || ملجئه الحياتي جماعي . سربه يعد عشرات الازواج . يألف الغياض وضفاف مجاري الماء . قوته البزور والحبوب || يدثن عشه في الادغال الاثيثة . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .


وحوح

٣٠٤١٥ - **وَحِيد الإِزْهِرَار** Monocarpien (F).
Monocarpous (E).
نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يزهر ويثمر مرة واحدة .

٣٠٤١٦ - **وَحِيد الأَسَاس** Monobasique (F).
Monobasic (E).

٣٠٤١٧ - **وَحِيد البَتَلَة** Monopétale (F).
Monopetalous (E).
نعت تعريفي وصفي يدل على التويج الوحيد البتلة .

٣٠٤١٨ - **وَحِيد الخِصْيَة** Monorchide (F).
Monorchid (E).
من الحيوان ما كان ذا خصية واحدة .

٣٠٤١٩ - **وَحِيد الخَلِيَّة**
Monocellulaire, Unicellulaire (F). Monocellular, Unicellular (E).
مركب من خلية واحدة ، او ذو خلية واحدة .

٣٠٤٢٠ - **وَحِيد الذَّرَّة** Monoatomique (F).
Monoatomic (E).

٣٠٤٢١ - **وَحِيد الزَّهْرَة** Uniflore (F).
Uniflorous (E).
ذو زهرة واحدة .

٣٠٤٢٢ - **وَحِيد السَّاق** Unicaule

٣٠٤٢٣ - **وَحِيد السَّدَاة** Monandre (F).
Monandrous (E).
من النبات ما كان ذا عضو تذكير واحد .

٣٠٤٢٤ - **وَحِيد السِّمَة** Monostigmaté (F).
Monostigmatous (E). ذو ميسم واحد أو أعلومة واحدة .

٣٠٤٢٥ - **وَحِيد الشَّفَة** Unilabié (F).
Unilabiate (E).
ذو شفة واحدة .

٣٠٤٢٦ - **وَحِيد الشِّقّ** Unisexué (F).
Unisexual (E). ذو اعضاء تناسلية ذكرية او انثوية .

٣٠٤٢٧ - **وَحِيد العِتْرَة** Monoploïd
هو كل نبات قوام تركيبه العداني عترة بسيطة .

٣٠٤٢٨ - **وَحِيد الفَصّ** Unilobé (F).
Unilobate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نصل ورقة وحيد الفص .

٣٠٤٢٩ - **وَحِيد الفِصْلَة** Monosépale (F).
Monosepalous (E).

٣٠٤٣٠ - **وَحِيد الفَلْقَة** Monocotylédone (F).
Monocotyledonous (E).
اسم او صفة كل نبات من ذوات الفلقة الواحدة . والنباتات وحيدات الفلقة تولف احد قسمي مستورات البزور .

٣٠٤٣١ - **وَحِيد القَرْن** هو الكركدن الهندي ، اطلبه .

٣٠٤٣٢ - **وَحِيد القَرْن** Monocéros, Licorne (F).
Monoceros (E).
كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها بين الكلب الاكبر والكلب الاصغر والجبار والشجاع الانثى . وهي تمثل حيوان خرافي له جسم الفرس وفي رأسه قرن واحد || نجومها متفاوتة الاشكال والالوان والرتب عددها ٣١ .

٣٠٤٣٣ - **وَحِيد القُطْب** Unipolaire (F).
Unipolar (E).

٣٠٤٣٤ - وَحيد القُعَالَة
Unipétale (F).
Unipetalous (E).
اسم يطلق في علم النبات على كل زهرة تويجها وحيد البتلة او القعالة .

٣٠٤٣٥ - وَحيد القَلَم
Monostylé (F).
Monostylous (E).
احادي خيط عضو التأنيث .


وخاش

٣٠٤٣٦ - وَحيد اللَوْن
Monochrome

٣٠٤٣٧ - وَحيد المَرْكَز
Homocentrique (F).
Homocentric (E).

٣٠٤٣٨ - وَحيد المَسْكَن
Monoïque,
Uniloculaire (F). Monœcious, Unilocular (E).
كل نبات تكون ازهاره وحيدة الشق والحمل اي ان النبتة الواحدة لا تحمل سوى ازهار جنسية واحدة أن ذكرية او انثوية .

٣٠٤٣٩ - وَحيد المِصْرَاع
Univalve
ويدعى وحيد الصِمام . هو ما كان ذا مصراع او صمام واحـد .

٣٠٤٤٠ - وَحيد المُكَافَأ
Monovalent

٣٠٤٤١ - وَحيدات الأَجْهِزَة
Monotocardes (F).
رتبة من الرخويات ،معديات الارجل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . بعضها من متحجرات الازمنة الغابرة والبعض الآخر معاصر . جميعها من الرخويات الوحيدة الخيشوم والاذينة والكلية .


وخاض

٣٠٤٤٢ - وَحيدَات الأُذَيْن
Monotogrades (F).
رتبة حيوانات من الرخويات المعدية الاماميات الخياشيم .

٣٠٤٤٣ - وَحيدات الأَصْدَاف o.
Monoplacophores (F).
شعبة من الرخويات صفيحيات الخياشيم تتميز باصدافها الفردية . انواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز العشرة .

٣٠٤٤٤ - وَحيدات القَفَال o
Monomyaires (F).
شعبة من الرخويات صفيحيات الخياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها وحيدة العضلة القافلة .

٣٠٤٤٥ - وَحيدَات المَسْلَك
Monotrèmes (F).
Monotremata (E).
رتبة من الثدييات اللامشيميات ، تعتبر ادنى رتب اللبونات منها خلد الماء والنضناض .

٣٠٤٤٦ - وَحيدَة البِزْرَة
Monosperme (F).
Monospermous (E).
صفة كل نبات ثماره احادية البذرة .


وخنة

٣٠٤٤٧ - وَحيدَة الخِبَاء
Monogyne (F).
Monogynous (E).
إسم تعريفي يطلق على كل زهرة وحيدة الخباء او الكربلة .

٣٠٤٤٨ - وَحيرَة o
Eremias (S).
Erémie (F). Eremias (E).
جنس حيوانات بيوضة من العظاء وفصيلة الضبابيات . انواعها المعروفة نحو ١٥ اعطانها تمتد من الجزيرة العربية الى اروبة الجنوبية وافريقية الشمالية || تألف الرمال والفيافي . قوتها الذباب والهوام والحشرات والديدان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، رشيقة ، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . اثوابها بلون الرمال وقد تماثل البيئة التي تعيش فيها .

٣٠٤٤٩ - وَخَّاش o*
Osmia (S).
Osmie (F). Osmia (E).
جنس حشرات جارسة من الحمويات غشائيات الاجنحة وفصيلة المثشيليات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة ، قريبة الشبه من النحل ، تطول نحو ١٥ مم . اثوابها قاتمة تكثر فيها السمرة السوداء المواج والسمرة السفعاء . قشارها كثيف الملب الدقيق الناعم اشقح اللون او اغبر || ملجئها الحياتي انعزالي . تشيد خشاواتها في جذوع الاشجار النخرة وفي حيطان الخرائب . قوتها رحيق الازهار والطلع وما تجمعه من عسل في نخاريبها المسدسة الاضلع . الواحدة وخاشة .

٣٠٤٥٠ - وَخَّاض o*
Cerceris (S).
Cercéris (F). Cerceris (E).
جنس حشرات قانصة وانجة نافعة من الحمويات غشائيات الاجنحة المخصورة وفصيلة الالقيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد معتدلة الجهات . اثوابها ملونة يكثر فيها الاسود المجذع بالاصفر والاسود المجذع بالاغبر || تصفن في المواقع الرملية . اصفانها رداه فسيحة متراكبة الخلايا المحجورة المنفصلة || قوتها بعض غمديات الاجنحة اخصها السوس والزقنبوت تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصفانها زاداً لها وليرقاتها .

٣٠٤٥١ - وَخْط o
Fluctuation
حالة عدم الاستقرار الشوزبي التي تتعرض لها الهجن في طور استنخابها .

٣٠٤٥٢ - وَخْف ، تَوْخِيف ، نَقْع
Macération (F). Maceration (E).
مرث الشيء بالماء لاستخلاص مواده .

٣٠٤٥٣ - وَخْنَة o*
Ochina (S). Ochine (F).
جنس حشرات خاشبة من فصيلة الفغريات . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٢ الى ٤ مم . اثوابها حنطية اللون يعلوها تجذيع اسود || يرقاتها نهمة تركب لحاء وشكير مختلف النباتات المتسلقة العارشة اخصها اللبلاب .

٣٠٤٥٤ - وَخِيش o
Sphaerostilbe (S).
جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشوفيات . يتميز باعسائه الجماعية الانتشاب المرتكزة على ونيمة دملية لاجولية . بوغها ثماني العدد ، ثنائي الخلية ، تجمعه تكات صقية الشكل || له نوعان مؤذيان وخيش الموز ووخيش مفاجئ .

٣٠٤٥٥ - وَخِيش المَوْز o
Sphaerostilbe musarum, Calostilbella calostilbe (S).

Maladie de Bonnygate du bananier (F).
فطر مجهري يصيب الموز من جذوره الى اوراقه فيعطبه ويميته || يبدو على الاوراق عصائب ضيقة مستطيلة لونها الى السمرة الداكنة تعطب النسيج وتسبب يباسه . ويبدو على اغماد الاروية لطخ عفنية لونها الى السمرة تحوتها اهداب حمر تحوي مشيج الفطر الذي ينخر النسيج ويرقى افقياً من غمد الى غمد يلحقه حتى القلب || وهو في الجذور عند انتشابها بؤرة عفن تقود النسج الى الانحلال . واذا اعترّاها عند اطرافها او بعيداً عن زاوية انتشابها فهو بقعة سمراء اللون مهدبة بالاحمر || يكافح باقتلاع وطمر الموز الموبوء بعد تعفيره بالكلس الحراق ومن الواجب تطهير البيش ايضاً قبل طمره .

٣٠٤٥٦ - وَخِيش مُفَاجِئ ٥
Sphaerostilbe repens, Stilbum (S).
فطر مجهري شديد الاذى يسبب عفن الجذور في بعض الانواع النباتية اخصها المطاط والبباية والمرتطة والاهوكاتية ، وقد شوهد على جذور الليمون الحامض || مظهره الخارجي عفن خلي الشكل لبد التجميع لونه الى الجوزة السمراء وهو كثير العرصات الفسيحة الحجم || اضراره جسيمة لانه يميت الاشجار بعد ان يقضي على جرادة جذورهــا . يكافح باقتلاع وحرق الاشجار الموبوءة وبتطهير مواقعها وتخفيض التربة . ومن الانسب اجتناب التربة الرطبة الكتوم لانها تلائم انتشار هذا الوصم .

٣٠٤٥٧ - وَدَأ ، فَدَن
Aplanir, Niveler (F).
To smooth, To level (E).
ودأ الارض او فدنها : بسط سطحها وسواه افقياً .

٣٠٤٥٨ - وَدّاب
Alcadium (S).
Alcadium (F). Alcadium (E).
الوداب فطر ينمو على جذوع واغصان الاشجار اليابسة ، النخرة ، المعفنة .

٣٠٤٥٩ - وِدَاج ، وَدَج ، شِرْيَان سُبَاتي
Carotide (F). Carotid (E).
شريان في العنق وهما وداجان أو ودجان : شريانان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها .

٣٠٤٦٠ - وَدّاس ٥
Enoploteuthis (S).
Enoploteuthis (F). Enoploteuthis (E).
جنس حيوانات بحرية مقترَّسة من الرخويات رأسيات الارجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة ستة ، اعطانها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها اسطوانية متباينة الاستطالة التي تعود الى النوع . اصغر الانواع وهو وداس المتوسط يطول نحو ثلاثة امتار . اما الانواع الكبيرة كوداس أقيانية فيطول نحو عشرة امتار . ووداس جزر الزابع يطول نحو ١٢ متراً || رؤوسها كبيرة وعيونها كذلك . زعانفها طرفية الارتكاز ، منها قلبية الشكل ومنها مزوانية . جرامزها محجمة ، متساوية الطول باستثناء الزوج القليف فانه شديد الطول ، ينتهي برحى سنانية الشكل تعلوها المحاجم الكبيرة والكلاليب القرنية المادة .

٣٠٤٦١ - وِدَاقِيّ ٥
Spermatopé (F).
نعت تعريفي توصف به الاغذية الخاصة او المزعوم انها خاصة بتحويل الوداف واكثاره وباستنهاض الايلاع والشهوة الجنسية .

٣٠٤٦٢ - وِدَاق ، وَدَقَان ، وُدُوق
Rut des solipèdes (F). Rut of the solipeds (E).
شهوة اناث ذات الحافر الى الفحل او الزمن الذي تطلب فيه الاناث فحولها للسفاد .

٣٠٤٦٣ - وَدَج
Mobile, Motif (F).
Mobile, Moving (E).
هو السبب والوسيلة .

٣٠٤٦٤ - وَدَح ، فَاوَانيا ، فَوْنِيَة ، عُوْدالصليب
Paeonia (S). Pivoine, Peonie (F). Peony (E). Paeonie (D). Peonia (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشقاريات. انواعه نحو ٢٠ ، معظمها بري وبعضها تزييني. جذورها حزمية ، لحمية ، غليظة . اوراقها متعاقبة . ازهارها كبيرة القد ، خماسية الفصل ، عديدة البتلات ، لا قياسية الكرابل . اشهر انواعه ما يلي .

٣٠٤٦٥ - وَدَح جِلْدِيّ الوَرَق
Paeonia coriacea (S). Pivoine à feuilles coriaces (F).
نوع من الودح ، ساقه عشبية جؤوية اللون تعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقه قليلة التفريض المستعرض ؛ نصلها جلدي الصفحة ، عابق العليا بحري السفلى . زهرته هامية الارتكاز وحيدة ، تعرض من ١٠ الى ١٢ سم. لونها الى الوردي او الابيض || تنويره يستمر طوال شهر حزيران.


ودح صيني

٣٠٤٦٦ - وَدَح شَاذّ
Paeonia anomala (S).
Pivoine anomale (F).
نوع من الودح التزييني ، ساقه عشبية تعلو من ٦٠ الى ٧٠ سم. اوراقه كبيرة القد كثيرة التفريض والتشريم والعروق والشرايين . عروقها وشرايينها خلية البشرة . زهرته هامية الارتكاز وحيدة ، تعرض نحو ١٠ سم. لونها الى الوردي . تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٤٦٧ - وَدَح شَجَرِيّ
Paeonia moutan (S).
Pivoine en arbre (F).
نوع من الودح التزييني ، ساقه مخشوشبة تعلو نحو ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد ثلاثية او خماسية التفريض ، نصلها عابق الصفحة العليا بحري السفلى . ازهارها كبيرة القد تعرض من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها يختلف مع الضروب ، منها الابيض والوردي والاحمر والقرمزي || تنويره يستمر من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

٣٠٤٦٨ - وَدَح صَغِير الوَرَق
Paeonia tenuifolia (S). Pivoine à feuilles menues (F).
نوع من الودح ، ارومته ركوبية . ساقه عشبية تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقه قليلة متباعدة تعد من ١٠ الى ١٢ ؛ جميعها صغيرة القد كثيرة التفريض والتشريم . زهرته هامية الارتكاز وحيدة ، تعرض من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى القرمزي العابق المواج || تنويره يستمر من اواسط ايار الى اواسط حزيران .

٣٠٤٦٩ - وَدَح صِينِيّ * ، وَدَح عَطِر
Paeonia albiflora (S). Pivoine odorante, P. de Chine, P. à odeur de rose (F).
نوع من الودح ، ضروبه التزيينية عديدة . ساقه عشبية جؤوية اللون تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد

قليلة التفريض المستعرض. نصلها متمعج الصفحة جميل الخضار العابق، خملي البشرة السفلى. ازهراره هامي الارتكاز يعد من ٣ الى ٥ أزهار. زهرته فواحة العرف العطري، كبيرة القد، بيضاء اللون او مخضبة || تنوبره يستمر من ايار الى اواخر حزيران.



ودح مخزني

٣٠٤٧٠ - وَدَح مَخْزَنيّ * Paeonia officinalis (S).
Pivoine officinale, P. des jardins, Rose de Sérane, R. de Notre-Dame (F).
نوع من الودح التزييني، ساقه عشبية جؤوية اللون تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. أوراقه كبيرة القد ثلاثية او خماسية التفصيص، نصلها مالس الصفحة المتمعجة مزغب العروق. ازهارها كبيرة القد تعرض نحو ١٥ سم. بتلاتها مهدبة الاطراف، لونها الى الحمرة المختلفة المواج || تنوبره يستمر من ايار الى حزيران.

٣٠٤٧١ - وَدَح مَرْجَانيّ Paeonia corallina (S).
Pivoine corail (F).
نوع من الودح، ساقه عشبية جؤوية اللون تعلو نحو ٧٠ سم. اوراقه قليلة التفريض المستعرض، نصلها جامد الصفحة جميل الخضار. زهرته هامية الارتكاز وحيدة، تعرض نحو ١٥ سم. لونها كالمرجان. كرابلها خملية القشور. بزورها تبدو قرمزية وتنتهي عند تمام الادراك، بالسواد اللامع. تنوبره يستمر من نيسان الى حزيران.



ودعة

٣٠٤٧٢ - وَدَرَ Trier (F). To pick (E).
نحى ما لا ينسجم مع غيره.

٣٠٤٧٣ - وَدَس Défaut (F). Flaw (E).
العيب البين ان في الحيوان او في النبات.

٣٠٤٧٤ - وَدَعَة *، مَسْقَلَة Porcelaine (F).
ج ودع. الودع، أصداف بحرية ونهريـة من ذوات المصراع الواحد تكون لبعض الحيوانات الرخوة كالقواقع وغيرها. وهي صغيرة القد مختلفة الاشكال والالوان يكثر فيها الشكل الحلزوني.

٣٠٤٧٥ - وَدَعيّات Cypreidae (S).
Cypréidés (E). Cypreidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية. اجناسهـا وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة وبعض البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها مفترسة، بيضية الاصداف الصغيرة اللامعة. فوهاتها مستطيلة مقعرة الجوانب اليسرى. محدبة اليمنى المسننة الحتار الداخلي، المنعقفة الحتار الخارجي || اشهر اجناسها الودع.



وديعة

٣٠٤٧٦ - وَدْف Sperme (F). Sperm (E).
الودف والوداف هو مني الحيوان.

٣٠٤٧٧ - وَدَك Lard (F). Bacon (E).
هو الشحم الذي يتكون تحت جلد بعض الحيوانـات كالخنزير مثلاً...

٣٠٤٧٨ - وَدَك Animaux ruminants (F).
Ruminant animals (E).
الودك ما يجترّ من الحيوان الوحشي، وما لا يجترّ فهو الزّهم.

٣٠٤٧٩ - وَدْن Mouillage (F).
Soaking, Wetting (E).

٣٠٤٨٠ - وِدْن الأسَد
هو العسلج، نبات عسقولي من البرباريسيات.

٣٠٤٨١ - وِدْن الفيل
شجيرة برية تدعى ككولوب كينو، اطلبه.

٣٠٤٨٢ - وَدِيَّة Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).
هي القثيث جاز اقتلاعه. ج وديّ.

٣٠٤٨٣ - وَدِيْحَة * Ophiorhiza (S).
Ophiorhize (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الفويات. انواعها المعروفة نحو ٥٠ منها الحولية والمحولة والمعمرة. اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة معظمها من نبوت الهند وماليزية وبعضها الآخر من نبوت امريكة الجنوبية || سوقها متباينة الارتفاع. اوراقها متقابلة، معنقة، سنانية النصال. ازهرارها ضمي التجميع، محوري الارتكاز وطرفي. ازهارها مستطيلة الكؤوس خماسية البتلات، مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر ثم الوردي ثم الابيض. ثمارها جراء ثنائية الخدر. بزورها سوداء اللون مكورة تستعمل كدافعة للحمى. ومنها نوع هندي المنبت يدعى وديحة ترياقية (Ophiorhize mitréole) جذوره ترياقية تستعمل ضد سم الافاعي.

٣٠٤٨٤ - وَدِيس يبيس العشب من اي جنس كان.

٣٠٤٨٥ - وَدِيشَة ° Triosteum (S). Triostée (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخمانيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها البرية والتزيينية. سوقها فرعاء تعلو من ٣٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متقابلة، سنانية النصال. ازهرارهـا متباين الاشكال. ازهارها عديدة الالوان || اشهر انواعها التزيينية الثلاثة التالية:

٣٠٤٨٦ - وَدِيشَة حملايا °
Triosteum Himalayanum (S).
Triostée de l'Himalaya (F).
نوع من الوديشة التزيينية. ساقها كثيرة الفروع تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاضنة ملتحمة الاذينات، سنانية النصل، تطول من ٦ الى ١٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ سم. || ازهرارها سنبلي التجميع. ازهارها صغيرة، فستقية اللون. ثمارها عنبية صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٤٨٧ - وَدِيشَة ضَيّقة الوَرَق °
Triosteum angustifolium (S).
Triostée à feuilles étroites (F).
نوع من الوديشة التزيينية. ساقها تعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم. اوراقها حاضنة، سنانية النصل، تطول من ٨ الى ١٤ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. ازهارها محورية الانتشاب، فردية، صفراء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى آب.

٣٠٤٨٨ - وَدِيشَة مُثقُوبَة الوَرَق ٥
Triosteum perfoliatum (S).
Triostée perfoliée (F).
نوع من الوديشة الزّيينية . ساقها تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها حاضنة ملتحمة الاذينات تبـدو كالمثقوبة . نصالها بيضية الشكل تطول من ١٠ الى ٢٢ سم. وتعرض من ٥ الى ١٢ سم. ازهارها محورية الانتشاب ، ضمية التجميع ، صغيرة القد ، ارجوانية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٤٨٩ - وَدِيعَة Dépôt (F). Deposit (E).
عقد يتسلم به شخص منقولا يملكه شخص آخر ليحفظه عيناً كما يحفظ ماله الخاص ويرده متى طلبه صاحبه .

٣٠٤٩٠ - وَدِيكَة مَبْذُولَة * Liparis nostras (S).
Liparis commun (F).
سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الشحطاريات موطنها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها شبه وشعي الشكل ، ضخم المقدم ، دقيق المؤخر ، يطول نحو ١٦ سم. سكها عادم السهف ، لزج . رأسها مستغلظ الجرم ، قصير الخطم ، كبير الشدق . عيناها ماتحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة تمتد حتى قاعدة الذيلية . الشرجية تقابل الظهرية وتماثلها . زعانفهـا الصدرية والحوضية مندغمة تتاخم الرأس عند فكيه . زعنفتها الذيلية صغيرة شبه مزوانية الشكل . ثوبها الى السمرة الحنطية الموشحة بالاسود . بطنها الى الغبرة الزرقاء المواج || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٣٠٤٩١ - وَدِيلَة ٥ Odontites (S). Odontite (F).
جنس نباتات عشبية برية ، حولية من فصيلة الخنازيريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها قليلة الفروع . اوراقها متعاقبة . نصالها اهليلجية متمعجة . ازهارها صغيرة حمراء اللون || تنويرها ربيعي .

٣٠٤٩٢ - وَدِيلَة جَمِيلَة ٥ Enidella speciosa (S).
Enidelle élégante (F).
حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ مم. || ثوبها الى الحنطي الاشقح المواج يعلوه تدبيج في الظهران . رأسها معتدل العرض ، ناشز اليافوخ الذي يبدو كالقرن . عيناها كبيرتان . زباناها مستغلظا الفصل الاولى والثانية . كويلها قصير . حجفتها محرسمة . ظهرانها كامل الخنجبة . شارف ، بيّن العروق . روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها معتدل التبطيط . الزوج الخلفي من قوائمها مجهز كسائر الدلفاسيات || مسرحها ضفاف مجاري الماء .

٣٠٤٩٣ - وَدِين Mouillable (F). Wetable (E).

٣٠٤٩٤ - وَذَحَة التَنُّوب ٥ *
Glischrochilus quadripunctatus (S).
حشرة من الوذحيات ، صغيرة القد بيضية الشكل ، طولها يراوح من ٥ الى ٦ مم. ثوبها الى السواد اللامع يعلوها في كل من غمديها تربيعة ونقطة برتقالية اللون ، زباناها وارجلها شقر . تعيش تحت لحاء التنوب . قوتها ما تفترسه من الكراشيات .

٣٠٤٩٥ - وَذَحَة الثِمَار الجَافَّة ٥ * ، كَرْبُوفِيل الثِمَار الجَافَّة ٥
Carpophilus hemipterus (S). Carpophile des fruits secs (F).
حشرة من الوذحيات ، صغيرة القد ، تطول نحو ٣ مم. غمداها لا يغطيان كامل ظهرها . ثوبها الى البني اللامع . تركب الثمار الناضجة الساقطة ثم الجافة اخصها التين والمشمش .

٣٠٤٩٦ - وَذَحَة السَلْجَم ٥ * ، مِلْشِيت السَلْجَم ٥
Meligethes viridescens (S). Méligèthe du colza (F).
حشرة من الوذحيات ، صغيرة القد ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم. ثوبها الى الخضار الازرق المواج . زباناها وارجلها شقر . تركب مع يرقاتها جميع النباتات الصليبية واخصها السلجم .

٣٠٤٩٧ - وَذَحَة المَلْفُوف ٥ * ، مِلْشِيت المَلْفُوف ٥
Meligethes aenens (S). Méligèthe du chou (F). Pollen beetle (E). Rapsglanzkäfer (D).
حشرة من الوذحيات ، صغيرة القد ، طولها نحو ٣ مم. ثوبها الى الخضار الزبرجدي ، زباناها وارجلها سود . تركب هي ويرقتها معظم النباتات الصليبية اخصها الملفوف .

٣٠٤٩٨ - وَذَحَة حِنْطِيَّة ٥ * ، كَرْبُوفِيل حِنْطِيّ ٥
Carpophilus dimidiatus (S). Carpophile brune (F).
حشرة من الوذحيات ، صغيرة القد تطول ، نحو ٣ مم. ثوبها الى الحنطي الاسمر المواج . تركب الثمار الجافة فتنخرها مع يرقاتها وتعطبها .

٣٠٤٩٩ - وَذَحَة غَبْرَاء ٥ * ، صُرُونِيَة رَمَادِيَّة ٥
Soronia grisea (S). Soronie grise (F).
حشرة من الوذحيات ، طولها يراوح من ٣ الى ٥ مم. ثوبها حنطي اللون يعلوه تبقيع وتجذيع اسمر . زباناها وارجلها حنطية . تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية والمثمرة .

٣٠٥٠٠ - وَذَحِيَّات ٥ Nitidulidae (S).
Nitidulidés (F). Nitidulidae, Sap-feeding beetles, Sour bugs (E). Glanzkäfer (D).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد بيضية الشكل مفلطحة . قرونها الاستشعاريـة صولجانية مركبة من ١١ فاصلة . ارساغها خماسية او مختلفة الاجزاء . تعيش على الازهار وتحت لحاء الاشجار وعلى المواد العضوية الحيوانية والنباتية الجـافة .


٣٠٥٠١ - وَذْفَة ٥ Protoplasme (F). Protoplasm (E).
هي البروتوبلازما ، المادة التي تتكون منها حجيرة او خلية الاجسام الحية .

٣٠٥٠٢ - وَذْفِيّ ٥ Protoplasmique (F).
Protoplasmic (E).
ما هو متعلق بالوذفة اي بالمادة الاولية الحجروية او الخليوية .

٣٠٥٠٣ - وَذْمَاء Bréhaigne (F). Barren (E).
الوذماء العاقر . نعت تعريفي يطلق على كل انثى عاقر من الحيوان .

٣٠٥٠٤ - وَذَمَة Œdème (F). Œdema (E).
هي الاوديما اي الاستسقاء الموضعي .



وديكة مبذولة


وذحة التنوب


وذحة الثمار الجافة


وذحة السلجم


وذحة الملفوف


وذحة حنطية


وذحة غبراء

٣٠٥٠٥ - وَرَاء البَنَفْسَجِيّ Ultra-violet

٣٠٥٠٦ - وِرَاثَة Hérédité (F). Heredity (E).
هي انتقال صفات الآباء الى انسالهم وسلالاتهم في الحيوان والنبات تبعاً لنظام خاص يعرف بقانون الوراثة. وتعتبر الوراثة من العلوم الحديثة التي احتلت مكاناً هاماً في درس الاحياء ويعزى الفضل في لفت الانظار اليها الى ابحاث العلامة « مندل ».

٣٠٥٠٧ - وَرَّاشَة ○ Bembex (S).
Bembex (F). Bembex (E).
جنس حشرات قانصة واثجة نافعة من الحمويات غشائيات الاجنحة المحصورة وفصيلة الألقيات. انواعها المعروفة عديدة، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجوم، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة. اثوابها ملونة يكثر فيها الاصفر المجذع بالاسود ثم الاصفر الاخضر المبقع بالاسود || جميعها تصفن في التربة. اصفانها رداه فسيحة، متراكبة الخلايا المسدمة السطوح تغور من ٣ الى ٧ سم. مداخلها انبوبية منحرفة نحو سطح التربة || قوتها الذباب والهوام والصغير من ذوات الجناحين تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصفانها زاداً لها وليرقاتها.

٣٠٥٠٨ - وِرَاق Feuillaison (F). Foliation (E).
وقت خروج الورق.

٣٠٥٠٩ - وَرَّان ○ Urania (S).
Uranie (F). Urania (E).
جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفصيلة الورانيات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من تهام البحر الاحمر الى بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغسكر || جميعها كبيرة القد، مذنبة الرواشن الخلفية، جميلة الزخارف والالوان البهية المتداخلة || يرقاتها الى البياض الكبريتي المواج تعلوه نمشة سوداء. رؤوسها صفراء اللون او حمراء || اجيالها الحولية ثلاثة.

٣٠٥١٠ - وَرَّانِيَّات ○ Uraniidae (S).
Uraniidés (F). Uraniidae (E).
فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، منتشرة في بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغسكر || جميع انواعها كبيرة القد، متراكبة الالوان الزاهية اللامعة || اعرف اجناسها واشهرها الوران.

٣٠٥١١ - وَرْب الورب : وجار الوحشي.

٣٠٥١٢ - وَرَّة Trou de plantation (F).
الورّة : الحفيرة الصغيرة المعدة لاقتبال الغرسة.

٣٠٥١٣ - وَرْخ Serratula (S).
Sarrette, Serrate, Serratule (F). Saw-wort, Dyer's savory (E). Färberscharte (D). Serratola, Sarretta, Serretta (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة، معظمها بري وبعضها تزييني. اوراقها شوكية لا قياسية التفريض. رؤيساتها اسطوانية. ازهارها انبوبية. بزورها قنزعية القطب. تعيش في جميع الاتربة الزراعية وتتكاثر بالبزر. اعرف انواعه واشهرها ما يلي.


ورخة الصباغين

٣٠٥١٤ - وَرْخَة الصَّبَّاغِين *
Serratula tinctoria (S). Sarrette des teinturiers (F).
نوع من الورخ، ساقها منتصبة سرحة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لا قياسية التفريض. رؤيساتها الزهرية عثكولية التجميع، كثيرة العدد، تطول من ١٥ الى ٢٠ مم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ مم. ازهارها متساوية القد قرمزية اللون. قنابات قلافاتها خضر الصفحات الخارجية حمر المواج || وهي نبات خضابي يستخرج من ازهاره وسوقه وجذوره صباغ فستقي اللون مرغوب فيه || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

٣٠٥١٥ - وَرْخَة خُمَاسِيَّة التَّفْصِيص
Serratula quinquefolia (S). Sarrette à 5 folioles (F).
نوع من الورخ، بجلته فرعاء الساق تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. فروعها منتصبة زباء اللحاء. اوراقها خماسية التفصيص. فصوصها المتقابلة سنانية الشكل صغيرة القد، فصها الاخير كبير القد مستدق القاعدة. نصلها مالس الصفحة مسنن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية || تنويرها يستمر من تموز الى آب.

٣٠٥١٦ - وَرْخَة شُعَاعِيَّة Serratula radiata (S).
Sarrette radiée (F).
نوع من الورخ، بجلته صغيرة القد فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. فروعها منتصبة زباء اللحاء. اوراقها خطية التفريض، فروضها تعد من ١٩ الى ٢١، جميعها مسننة الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، شعاعية التركيب والشكل. ازهارها حمراء اللون قرمزية المواج. تنويرها يستمر من تموز الى آب.

٣٠٥١٧ - وَرْخَة عُرْطُبِيَّة
Serratula centauroïdes (S). Sarrette centaurée (F).
نوع من الورخ، بجلته تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقها فرعاء. فروعها سرحة. اوراقها كبيرة القد عرطبية الشكل، كثيرة التفصيص. نصلها مسنن الحافة، اخضر الصفحة العليا المالسة، اطحل السفلى المزغبرة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، كبيرة القد، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. لونها الى البياض الناصع. قنابات قلافاتها حنطية اللون مهدبة الحتار || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

٣٠٥١٨ - وَرْخَة مُتَوَّجَة Serratula coronata (S).
Sarrette couronnée (F).
نوع من الورخ، بجلته منتصبة قليلة الفروع تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. فروعها سرحة. اوراقها مفصصة لا قياسية الترتيب. نصلها مالس الصفحة، مسنن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز فردية التجميع. ازهارها قرمزية اللون، الحتارية منها اطول من الوسطى والوسطى اطول من المركزية. قنابات قلافاتها زغبية البشرة على صفحاتها الخارجية || تنويرها يستمر من تموز الى آب.

٣٠٥١٩ - وِرْد هو القطيع من الطير.

٣٠٥٢٠ - وَرْد Lion du Guzerat (F).
هو اسد الهند، اطلبه.

٣٠٥٢١ - وَرْد، جُلّ Rosa (S).
Rosier (F). Rose-tree, Rose-bush (E). Rose (D). Rosa, Rosajo (I).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الورديات. انواعه

المعروفة زهاء ٥٠ ، ضروبه واصرامه وهجنه لا تقل عن ٧٠٠٠ ؛ سوقها شائكة منتصبة او مدادة ، شوكها او مناخسها مخروطية الشكل مدببة الحمة المحجنة . اوراقها مركبة متعاقبة . ازهارها طرفية الارتكاز ، فردية او عثكولية التجميع . كؤوسها لا قياسية التفصيص يكثر فيهـا التخميس . بتلات تويجاتها لا نظامية العدد منها الرباعية والخماسية والكثيرة العدد . اسديتها عديدة . خدورها طليقة وحيدة المساكن . بزورها بيضية صغيرة خلية البشرة . يعتبر الورد من اشهر النباتات التزيينية واحبها للانسان وارقاها . يجود في جميع الاتربة القليلة الاندماج . يرغب في الخصبة ولا يعمر كثيراً في الرملية . يتكاثر بالفسائل والعقل والبذور والتطعيم . يستخرج من زهر بعض انواعه ، بالتقطير ، دهن الورد وماء الورد || اشهر انواعه ما يتبع .

٣٠٥٢٢ - وَرْد أبيد Rosa sempervirens (S). Rosier toujours vert (F).

نوع من الورد الرفه ، جنبته مدادة تطول من ٤ الى ٦ امتار . فروعه سرعية مستطيلة . اوراقه ابيدة ، خماسية او سباعية التركيب . وريقاتها جلدية النصل اللامع العادم الخمل . ازهاره عطرية العرف ، كبيرة القد ، قصيرة النصل ، بيضاء اللون او قشدية || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٥٢٣ - وَرْد أبيض ، وتير

Rosa alba (S). Rosier blanc (F). White rose, Single white rose (E). Weisse Rose, W. Gartenrose (D). Rosa bianca, R. angiola, R. carnicina (I).

نوع من الورد السبروتي . جنبته تعلو من ٢ الى ٤ امتار . ساقها منتصبة ، فروعها متدلية . مناخسها لا قياسية الترتيب والحجم والتحجين . اوراقها سباعية التركيب . وريقاتها بيضية الشكل ، نصلها اخضر اللون ، مالس الصفحة العليا ، خملي السفلى . ازهرارها نوري التجميع . ازهارها كبيرة القد ، بيضاء اللون ، مستحبة العرف || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٥٢٤ - وَرْد أحمر * ، حوجم

Rosa gallica (S). Rosier de France, R. de provins, R. rouge (F). French rose, Common rose (E). Gallische Rose (D). Rosa domestica, R. incarnata, R. d'orto (I).

نوع من الورد السبروتي . اصرامه وهجنه كثيرة العدد . سوقها وفروعهـا مستلقية . مناخسها كثيفة التجميع لا قياسية الارتكاز ، حادة الحمة المحدودبة . اوراقها ثلاثية او خماسية التركيب . وريقاتها كبيرة القد مستطيلة ؛ نصلها خشن الملمس مسنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم. || تنويره يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٥٢٥ - وَرْد أحمر الورق Rosa rubrifolia (S). Rosier à feuilles rouges (F).

نوع من الورد السبروتي المبذول . ساقه تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . مناخسها متساوية القد ، مبعثرة التجميع . فروعه جؤوية اللون ، خملية اللحاء ، متباعدة المناخس الجالسة او القليلة الاحديداب . اوراقه خماسية او سباعية التركيب وريقاته حر الزنمـات والاهن والضلوع ، نصلها مالس الصفحة ، خملي الضلع الناشزة ، لونه الى الخضار الازرق . ازهراره عثكولي التجميع . ازهاره عادمة العرف ، حمراء اللون ، صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٥٢٦ - وَرْد أصفر * ، وعاط

Rosa lutea (S). Rosier jaune (F). Austrian briar (E). Gelbe Rose (D). Rosa canina lutea, R. c. fetida (I).

نوع من الورد السبروتي . جنبته مدادة تطول من ٢ الى ٤ امتار . ساقه وفروعه متباعدة المناخس الجالسة او القليلة الاحديداب . اوراقه لا قياسية التركيب تتألف من ٥ او ٧ او ٩ وريقات . وريقاته اهليلجية الشكل . نصلها مسنن الحافة بارز العروق . ازهاره صفراء اللون كريهة الرائحة ، قطرها نحو ٧ سم. || تنويره يستمر طوال شهر تمـوز .



ورد احمر

٣٠٥٢٧ - وَرْد البنفسج Rosa Banksiae (S). Rosier de Banks (F).

نوع من الورد الجادح الذي يتطلب مواقع خاصة ، معرضها الجنوب . جنبته تطول من ٣ الى ١٠ امتار ، فروعها نحيلة عادمة الشوك . اوراقها خماسية او سباعية التركيب مخروزية الزنمات . وريقاتها مالسة لامعة . نصلها مسنن الحافة خلي الضلع . ازهرارها ضمي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، بنفسجية العرف ، صفراء اللون || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٣٠٥٢٨ - وَرْد الحقل ، وَرْد مدّاد

Rosa arvensis (S). Rosier rampant, R. d'Ayrshire (F).

نوع من الورد الجادح . جنبته مدادة تطول من ٢ الى ٤ امتار . فروعه دقيقة مستطيلة ، مناخسها متوسطة التحديب . اوراقه ثلاثية او خماسية او سباعية التركيب ، وريقاتها اهليلجية سنانية ؛ نصلها عابق اللون ، متوسط اللمعة ، خلي الضلع . ازهاره متوسطة القد ، قليلة العرف ، حمراء اللون او وردية || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٥٢٩ - وَرْد الحمار Buphthalme fétide (F).

هو الربد النتن ، اطلبه .

٣٠٥٣٠ - وَرْد الزواني Ketmie de Syrie (F).

هو الخطمي السوري ، اطلبه .

٣٠٥٣١ - وَرْد السماء هو اللخنيس ، اطلبه .



ورد اصفر

٣٠٥٣٢ - وَرْد السياج

Rosa agrestis, R. sepium (S). Rosier des haies (F).

نوع من الورد السبروتي المبذول . جنبته تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة المناخس المتساوية القد ، القليلة الاحديداب . اوراقهـا خماسية او سباعية التركيب ، وريقاتها ثنائيـة التسنين ؛ نصلها مالس الصفحة عابق الخضار . ازهاره صغيرة القد ، بيضاء اللون او وردية ، مستحبة العرف العطري || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٥٣٣ - وَرْد الشاي Rosier thé (F).

هو ورد الهند ، اطلبه .

٣٠٥٣٤ - وَرْد الشمس

هو النيدمان المستدير الورق .

٣٠٥٣٥ - وَرْد الصِين Rose de Chine (F).
هو الأنجره الهندي ، اطلبه .

٣٠٥٣٦ - وَرْد المَرَاعي Rosa setigera (S).
Rosier de la prairie (F).
نوع من الورد السبروتي . جنبته مدادة تطول من ٣ الى ٦ امتار ، فروعه سرعية ، مناخسه غليظة جالسة . اوراقه ثلاثية او خماسية التركيب . وريقاته اهليلجية مسننة ؛ نصلها اخضر الصفحة العليا ، خملي السفلى الغبراء اللون . زنمات اوراقه واعناقها هلبية الحتار . ازهاره عثكولي التجميع . ازهاره عادمة العرف بيضاء اللون او وردية . تنويره يستمر طوال شهر تموز .

٣٠٥٣٧ - وَرْد النِيل Pastel des teinturiers (F).
هو وسمة الصباغين ، اطلبها .

٣٠٥٣٨ - وَرْد الهِنْد، وَرْد الشَاي، عُرْشُق
Rosa indica (S). Rosier de l'Inde, R. thé (F).
نوع من الورد السبروتي الشائع الزراعـة . اصرامه وهجنه كثيرة العدد . ساقه منتصبة تعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية او خماسية او سباعية التركيب . وريقاته اهليلجية مدببة ، نصلها لامع البشرة عابق الخضار . ازهاره متوسطة القد قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. الوانها تختلف باختلاف الصرم والهملاج ، يكثر فيها الاصفر والبرتقالي والاحمر ومشتقاتها . || تنويره يستمر طوال فصول الربيع والصيف والخريف .

٣٠٥٣٩ - وَرْد بَرِّي Eglantier (F).
هو النسرين ، اطلبه .

٣٠٥٤٠ - وَرْد بِلاَّني Rosa pimpinellifolia (S).
Rosier pimprenelle (F).
نوع من الورد السبروتي . جنبته تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيرة المناخس والهلب . اوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ او ٧ او ٩ او ١١ وريقـة . وريقاتها بلاَّنية الشكل . نصلها خملي الصفحة السفلى ، فضي المواج . ازهاره صغيرة القد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لونها يختلف باختلاف الصرم منه الابيض والوردي والاصفر . تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٥٤١ - وَرْد جَبَّار Rosa gigantea (S).
Rosier géant (F).
نوع من الورد السبروتي العارش . جنبته تطول من ١٠ الى ١٢ م. ساقه وفروعه عادمة الشوك . اوراقه خماسية اوسباعية التركيب . وريقاته اهليلجية الشكل نصلها مالس البشرة على صفحتيه . ازهاره كبيرة القد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. لونهـا الى البياض التبني او الصفار الباهت . تنويره يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٥٤٢ - وَرْد جُورِيّ، وَرْد بَلَدِيّ، وَرْد شَامِيّ
Rosa damascena (S). Rosier de Damas, R. des quatre saisons (F). Damask rose (E). Damaszenerrose (D). Rosa damaschina, R. delle quatro stagioni (I).
نوع من الورد السبروتي المبذول . جنبته تعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الشوك . مناخسـها حادة الحمة المحجنة . اوراقها خماسية او سباعية التركيب ووريقاتها بيضية الشكل ، جامدة النصل المسنن الحافة . ازهارها وردية اللون ، كبيرة القد ، فواحة العرف العطري ، يستقطر منها دهن الورد وماء الورد . || تنويره يستمر من الربيع الى اواخر الخريف .

٣٠٥٤٣ - وَرْد حَرِش * Rosa rugosa (S).
Rosier rugueux (F).
نوع من الورد السبروتي . اصرامه كثيرة العدد ، سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. مناخسها متباعدة ، ثنائية الترتيب ، قليلة التحجين . فروعها زباء اللحاء متقاربة المناخس اللاقياسية الحجم . اوراقها لا نظامية التركيب ، وترية التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات نصلها متمعج الصفحـة ، باهت اللون ، خملي البشرة السفلى . ازهارها فردي او ثلاثي التجميع . ازهارها عطرة متفاوتة القد تختلف باختلاف الاصرام ، قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. ثمارها كروية الشكل كبيرة القد لونها الى الحمرة الزاهية . تنويره يستمر من ايار الى حزيران .


ورد حرش

٣٠٥٤٤ - وَرْد تُفَّاحِيّ
Rosa villosa, R. pomifera (S). Rosier velouté (F).
نوع من الورد السبروتي المبذول . جنبته مدادة تطول نحو ٤ امتار ، ساقها وفروعها متباعدة المناخس المتساوية القد القليلة الاحديداب . اوراقها مركبة تتألف من ٧ او ٩ او ١١ وريقة ؛ نصلها خملي البشرة على صفحتيه . ازهاره عطرية العرف حمراء اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٦ سم. فصلها وثمارها هلبية البشرة || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٥٤٥ - وَرْد صَغِير الوَرَق
Rosa microphylla (S). Rosier à petites feuilles (F).
نوع من الورد ، ساقه منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعه عادمة الزغب ، ثنائية المناخس المستقيمة السمراء اللون . اوراقه ابيدة ، مركبة ، تتألف من ١١ او ١٣ او ١٥ وريقة . نصلها جامد الصفحة اخضر اللون . ازهاره وردية اللون او بيضاء ، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. || تنويره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٥٤٦ - وَرْد عَجَمِي Rosa persica (S).
Rosier à feuilles d'épine-vinette (F).
نوع من الورد السبروتي ، بجلته تعلو نحو ٦٠ سم. ساقه وفروعه قليلة المناخس المتباعدة . اوراقه كاملة بسيطة ، نصلها مسنن الحافة ، بحري اللون على صفحتيه ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويعرض من ٥ الى ١٥ . ازهاره طرفية فردية ، لونها الى الصفار الموشح بالاحمر || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٥٤٧ - وَرْد فِيرْجِينِيَّة
Rosa virginiana, R. fraxinifolia, R. blanda (S). Rosier de Virginie (F).
نوع من الورد السبروتي . مهده البلاد الاميركية . جنبته تعلو من ٢ الى ٣ امتار . ساقها وفروعها جوزية اللحاء ، مناخسها لا قياسية الحجم والترتيب والتحجين . اوراقها خماسية او سباعية التركيب ، ووريقاتها صغيرة القد اهليلجية الشكل ، نصلها جامد الصفحة ، متباعد التسنين ، قليل الزغب على الجهة السفلى . ازهارها كبيرة القد حمراء اللون لا نظامية التجميع || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٣٠٥٤٨ - وَرْد فِينِيقِي Rosa phaenicia (S).
Rosier de Phénicie (F).
نوع من الورد البري المبذول في جبال لبنان والعلويين .

يرغب في المواقع الرطبة . جنبته منتصبة حزمية الفروع تعلو من ٨٠ الى ٢٥٠ سم. مناخسها متينة محجنة مبعثرة لا قياسية التجميع . اوراقها ثلاثية او خماسية التركيب . وريقاتها اهليلجية الشكل . نصلها ازغب البشرة على صفحتيه . ازهرارها عثكولي التجميع . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون خابئة العرف || تنويره يستمر من ايار الى آب .

٣٠٥٤٩ - وَرْد قِنَابِيّ Rosa bracteata (S).
Rosier bractéolé (F).
نوع من الورد الجادح الذي يتطلب مواقع معينة معرضها الجنوب . جنبته تطول من ٣ الى ٤ امتار . ساقه وفروعه مزغبرة اللحاء ، مبعثرة المناخس المحجنة . اوراقه تساعية التركيب ، زنماتها مفرضة مهدبة الحتار . وريقاته اهليلجية الشكل ، نصلها لامع الصفحة العليا خملي السفلى الصفراء اللون . ازهاره كبيرة القد ، مشمشية العرف ، بيضاء اللون ، مطوقة بقلافة من القناب || تنويره يستمر طوال شهر تمـوز .

٣٠٥٥٠ - وَرْد كَثِير الزَّهْر *
Rosa multiflora (S). Rosier multiflore (F).
نوع من الورد السبروتي المداد . جنبته تطول من ٤ الى ٦ امتار . فروعه سرعية مستطيلة . اوراقه خماسية او سباعية او تساعية التركيب . وريقاته اهليلجية الشكل؛ نصلها مالس الصفحة العليا خملي السفلى . زنماته مهدبة التسنين المشطي . ازهراره هرمي العنقود . ازهاره متوسطة القد ، كثيرة العدد ، بيضاء اللون او وردية || تنويره يستمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

٣٠٥٥١ - وَرْد كَرُولِينَة Rosa carolina (S).
Rosier de la Caroline (F).
نوع من الورد السبروتي، يرغب في المواقع الرطبة. جنبته منتصبة الساق تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه وفروعه جوزية اللون ، ثنائية المناخس المحجنة . أوراقه لا قياسية التركيب منها الثلاثية والخماسية والسباعية والتساعية. وريقاته اهليلجية الشكل؛ نصلها منشاري الحافة خملي البشرة السفلى. ازهاره فردية ، وردية اللون، كثيرة العدد، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم. || تنويره يستمر من تموز الى آب.

٣٠٥٥٢ - وَرْد لَمَّاع Rosa nitida (S).
Rosier brillant (F).
نوع من الورد . جنبته صغيرة القد ، ساقها تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. مناخسها ثنائية ، متقاربة ، جالسة الانتصاب ، كثيرة الهلب . اوراقها لا قياسية التركيب، وترية التجميع، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات؛ نصلها مالس البشرة على صفحتيه ، شديد الزهاء واللمعة ، مسنن الحافة . ازهارها عادمة العرف ، قطرها يراوح من ٣ الى ٦ سم. لونها الى الحمرة الزاهية البراقة || تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٥٥٣ - وَرْد مُثَلَّث الأَوْرَاق
Rosa laevigata (S). Rosier trifoliolé (F).
نوع من الورد الجادح الذي يتطلب مواقع خاصة معرضها الجنوب . جنبته متسلقية تطول نحو ٤ امتار ساقها وفروعها كثيرة الشوك، غليظة المناخس المحجنة . اوراقها ثلاثية التركيب ، مخرزية الزنمات . وريقاتها سنانية مستطيلة المقصة المدببة . نصلها مسنن الحافة لامع البشرة السرحة على صفحتيه . ازهارها قليلة العرف قطرها نحو ٧ سم . لونها الى الابيض أو الوردي؛ فصلها تنتهي بزوائد ورقية. تنويره يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٥٥٤ - وَرْد مِسْكِيّ * Rosa moschata (S).
Rosier musqué (F). Musk-rose (E). Muskatrose, Bisamrose (D). Rosa muschiata (I).
نوع من الورد . ساقه منتصبة تعلو نحو ٣ امتار ، فروعها مستطيلة متدلية . اوراقه خماسية او سباعية او تساعية التركيب . وريقاته بيضية سنانية ؛ نصلها مالس الصفحة العليا ، خملي السفلى . ازهراره عثكولي التجميع . ازهاره مسكية العرف ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم. لونها الى البياض الاصفر || تنويره يستمر من تموز الى تشرين.


ورد كثير الزهر

٣٠٥٥٥ - وَرْدَانِي Colombi-moineau (F).
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه قليلة العدد جميعها ربعة الجسم ، صغيرة الرأس ، قصيرة العنق ، معتدلة الجناح ، مستديرة الانفيك القصير ، نحيلة المنقار، عارية الرسغ || اشهر انواعه الورداني المطوق .

٣٠٥٥٦ - وَرْدَانِي مُطَوَّق
Chamaepelia passerina (S). Colombi-moineau passerine, Pigeon de terre (F). White-throat (E).
نوع من الورداني وهو طائر متوسط القد. طوله نحو ١٨سم. ثوبه الى الصهبة الرمادية. رأسه ونقرته وعنقه زرق المواج. عنقه مطوق بالابيض . جناحه اسمر الرقشة تعلوه وشمة سمراء سفعاء المواج. قوادمه واباهره حمر الاطار الخارجي. بيض الداخلي . عيناه برتقالية اللون ، منقاره وساقاه حمر . يألف المراعي والسهول المزدرعة والحدائق والجنائن . سربه يعد من ١٠ الى ١٦ . قوته الحبوب والبزور على اختلافها. يدئن في الجنبات والادغال . انثاه تحضن سنوياً من مرتين الى ثلاث مرات ، حضنتها بيضتان .

٣٠٥٥٧ - وَرْدَانِيَّات Blattopteroïdes (F).
طبقة من الحشرات تنتمي الى شعبة البرقانيات وطائفة المجنحات اصلاً . رتبها الحالية ثلاث : السرنافيات والعقفانيات والسرفيات . اشكالها واحجامها عديدة ومختلفة. تتميز بارساغها المركبة التي يغلب فيها التخميس.

٣٠٥٥٨ - وَرْدَة Rose (F).
زهرة الورد . اشكالها واحجامها وعدد بتلاتها والوانها وعرفها تختلف باختلاف النوع والصرم .

٣٠٥٥٩ - وَرْدَة أَرِيحَا هي كف العذراء، اطلبها .

٣٠٥٦٠ - وَرْدَة النِّيل هي لوطس النيل ، اطلبه .

٣٠٥٦١ - وَرْدَة الهِنْد هي الخملية المنتصبة، اطلبها .

٣٠٥٦٢ - وَرْدَة اليَابَان هي الكاميليه ، اطلبها .


ورد مسكي

٣٠٥٦٣ - وَرْدِيَّات Rosaceae (S).
Rosacées (F). Rosaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . انواعها المعروفة زهاء ١٠٠٠ تنتمي الى ٧٠ جنساً تجمعها عدة اسباط . نباتاتها مجموعة كاملة من الاعشاب والجنبات والشجيرات والاشجار . اوراقها متعاقبة مختلفة الاشكال والترتيب . ازهرارها نوري التجميع . ازهارها خنثوية . ثمارها متباينة الاشكال والاحجام والالوان . وهي تشمل


ورس


ورسيّ


ورشان


ورف


ورفيلة

اكبر مجموعة من الاشجار الزراعية المثمرة ومما لا يستهان به من النباتات العطرية والطبية . اسباطها ما يتبع :

إجاصيات ، تفاحيات	Pirées, Pomacées (F).
إيكاكيات	Chrysobalanées (F).
بلانيات	Potériées (F).
جليات	Rosées (F).
دلديات	Dryadées (F).
عراويات	Spirées (F).
عليقيات	Rubées (F).
فراوليات ، شيلكيات	Fragariées, Potentillées (F).
كلاجيات	Quillajées (F).
لوزيات	Amygdalées, Prunées (F).
نوراديات	Neuradées (F).

٣٠٥٦٤ - وَرْدِيَّة Rhododendron (F).
هي العصل ، اطلبه .

٣٠٥٦٥ - وَرَس
ورس النبات اخضرّ . وورست الصخرة في الماء : ركبها الطحلب .

٣٠٥٦٦ - وَرْس * ، غُمْرَة
Memecylon tinctorium (S). Mémécyle tinctorial (F). Ceylon cornel tree (E). Safranbaum, Beerenbaum (D). Corniolo (I).
شجيرة برية وزراعية من الورسيات وفصيلة القرانيات . اوراقها معنقة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصفحة . ازهارها ضمية التجميع محورية الارتكاز متقابلة التصفيف . اوراقها خضابية مشهورة يستخرج منها صباغ احمر اللون .

٣٠٥٦٧ - وَرْس مَلُّوتا هو القنبيل ، اطلبه .

٣٠٥٦٨ - وَرْسِيّ * Ptilopus (S). Ptilope (F).
طائر من الحمام الوحشي شبيه بالترغلة . موطنه يمتد من الهند الى جزر اقيانية . يعتبر من الضوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته متوسطة العدد . قوته البذور وبعض الحشرات || جسمه معتدل القد يطول نحو ٣٢ سم . ثوبه اخضر الرأس والرداء والجناح والذنب ، صنابي الصدر الموشم بالاحمر ، أصفر البطن الموشح بالوردي || يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حضنتها بيضتان . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

٣٠٥٦٩ - وَرْسِيَّات Mémécylées (F).
سبط من فصيلة القرانيات . اجناسه وانواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها سنانية معنقة متقابلة . ازهارها عثكولية التجميع ، محورية الارتكاز ، متقابلة الترتيب ، صغيرة القد . ثمارها عنبية التكوين بعضها مأكول مستحب الطعم . ومنها انواع صناعية صبغية الاوراق اشهرها الورس .

٣٠٥٧٠ - وَرَشَان * Columba palumbus (S).
Colombe ramier, Grand ramier, Palombe, Pigeon des bois (F). Wood pigeon, Ring-dove (E). Ringeltaube (D).
نوع من الحمام البري ، كبير الجثة ، طوله نحو ٤٥ سم . رأسه وعنقه وزمكاه الى الرمادي الازرق . ظهره وجناحاه الى الرمادي الاسمر . زوره وصدره وبطنه متراكبة الالوان فيها الرصاصي والرمادي والازرق والاحمر والاخضر ؛ جميعها سفعاء المواج || ضروبه عديدة معظمها من القواطع يجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى . اوابده قليلة أعطانها البلاد الحارة . وهو يألف الاحراج والغابات . يعيش اسراباً كبيرة العدد . قوته الثمار والحبوب والبزور . يدثن في الاشجار . يبيض ويحضن من مرة الى مرتين في السنة . ج وراشين وورشان .

٣٠٥٧١ - وَرْطُورَة Epiaire de Germanie (F).
هي السطاقس الجرماني ، اطلبه .

٣٠٥٧٢ - وَرَف
ورف النبات : نضر واهتز فهو وارف اي ناضر رفاف شديد الخضرة .

٣٠٥٧٣ - وَرْف * Sideroxylon (S).
Sidéroxyle, Bois de fer blanc, Bois de sable (F). Iron wood (E). Eisenbaum (D). Bumelia, Legno ferro (I).
جنس لنباتات حرجية وزراعية من فصيلة الطلحيات . انواعه زهاء ٨٠ منها الاشجار الكبيرة الشامخة والمتوسطة القد والصغيرة . اوراقها متعاقبة مستطيلة جلدية النصل . ازهارها ابطية الارتكاز ، صغيرة القد ، قصيرة الزناد ، صفراء اللون . ثمارها لوزية الشكل والقد ، بعضها مأكول او دهني العصارة الصناعية وبعضها لا يصلح لشيء . اخشابها شديدة الصلابة ، تبنية اللون ، يدعونها خشب الحديد الابيض . قشورها طبية مضادة للحميات .

٣٠٥٧٤ - وَرَّف Morceler, Partager (F).
ورف الارض : قسمها . To parcel out, To divide (E).

٣٠٥٧٥ - وَرْفِيلَة *° Urvillea (S).
Urvillée (F). Urvillea (E).
جنس نباتات عارشة ، معمرة ، برية وتزيينية من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة ثمانية ، مهدها بعض مناطق اميركة الجنوبية الحارة || سوقها مزغبة اللحاء ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكفية المفرضة . حوالقها مستطيلة ، متشعبة . ازهرارها عنقودي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، رباعية البتلات المستقلة ، متباينة الالوان ، منها الابيض والاصفر والوردي والاحمر المختلف الماجات || تنويرها ربيعي او صيفي .

٣٠٥٧٦ - وَرَق Papiers (F). Papers (E).
صحائف ورقية رقيقة مصقولة تصنع من مختلف المواد النباتية ، اخصها الخشب ، بعد تحويلها الى عجينة يمكن مدها وتوطيدها وصقلها .

٣٠٥٧٧ - وَرْق ، مَشْق Effeuillage (F).
Stripping of the leaves (E).
ورق الشجرة : انتزع ورقها .

٣٠٥٧٨ - **وَرَق النَّقْد** Billet de banque (F).
Bank-note, Bank-bill (E).

هو من السندات التي تصدرها مصارف الاصدار وتلتزم بها ان تدفع نقداً لحاملها ولدى الاطلاع مبلغاً معيناً فيها .

٣٠٥٧٩ - **وَرَق شَاخِل** Papier filtre (F).
Filter paper (E).

٣٠٥٨٠ - **وَرْقَاء** ٥* Chalcophaps (S).
Chalcophaps (F).

طائر من الضوارب ينتمي الى فصيلة الحاميات . موطنه يمتد من الجزيرة العربية الى الصين واليابان . يتنقل مع فصول السنة من مكان الى مكان . ملجنه الحياتي زوجي الآ في زمن الرحيل . يألف الاحراج والبراري . يعدو على الارض بخفة ويطير بسرعة فائقة . قوته الحبوب والبزور البرية وبعض الحشرات || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٤٢ سم. ثوبه متداخل الشهبة والربدة والكهبة ، جيمها سفعاء المزاج ، ويعلوه في اواخر الظهر خطان أغبران . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . منقاده وقائمتاه واصابعه الى السمرة الزيتية || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها بيضتان فقط .



ورقاء

٣٠٥٨١ - **وَرْقَة ، إصَاد ، شِيْد** Chape (F).
Cope (E).

هو ما طلي به الحائط ونحوه .

٣٠٥٨٢ - **وَرَقَة** Feuille (F). Leaf (E).

هي في النبات عضو التمثيل والتنفس والنتح الذي يستمد طاقته الفعالية من الضوء والهواء . تتركب الورقة من ثلاثة اجزاء : النصل والعنق والقاعدة . فالنصل هو الصحيفة الخضراء التي يعلوها الخضيب ، يتكون هيكله من ضلع وعروق واعصاب يختلف وضعها وتوازيها وشباكها باختلاف الفصيلة والجنس والنوع . أما العنق فهو امتداد الضلع وهو صلة الوصل بين الساق والنصل او الفرع والنصل . ومن الاوراق ما كانت عادمة العنق وتعرف باللاطئة والجالسة والحاضنة الخ ... وأما القاعدة فهي موضع اتصال العنق او النصل بالساق او الفروع وقد تكون هذه القاعدة ثعلولية كما في الكرمة او لاحفة الساق كما في النجيليات او قرصية مختزنة كما في البصل . وقد تنمو من القاعدة زوائد ورقية تدعى الاذينات || وتقسم الاوراق الى ابيدة او عروة اي دائمة الخضرة والى عابلة او نافضة وهي التي تسقط في الخريف . أما اشكال الاوراق وتعريفاتها فعديدة نخص منها بالذكر اشيعها وهي التالية :

ورقة إبرية	Feuille aciculaire
ورقة إسفينية	Feuille cunéiforme
ورقة إهليلجية	Feuille oblongue
ورقة رِئنية	Feuille pédalée
ورقة بسيطة	Feuille simple
ورقة بيضية	Feuille ovale
ورقة بيضية منعكسة	Feuille obovale
ورقة ثلاثية التخريم	Feuille trifide
ورقة ثلاثية التشريم	Feuille tripartite
ورقة ثنائية التخريم	Feuille bifide
ورقة ثنائية التشريم	Feuille bipartite
ورقة جعداء ، مجعدة	Feuille crépue
ورقة حادة ، مدببة	Feuille aiguë
ورقة حاضنة	Feuille auriculée
ورقة حدباء العروق	Feuille curvinerviée
ورقة حلقية	Feuille verticillée
ورقة خطية	Feuille linéaire
ورقة درقية	Feuille peltée
ورقة درقية العروق	Feuille peltinerviée
ورقة دوارية	Feuille acyclique
ورقة ربابية	Feuille lyrée
ورقة رهابية	Feuille mucronée
ورقة ريشية	Feuille pennée
ورقة ريشية العروق	Feuille penninerviée
ورقة ريشية مخرمة	Feuille pennatifide
ورقة ريشية مشرمة	Feuille pennatipartite
ورقة ريشية مفلقة	Feuille pennatiséquée
ورقة سنانية	Feuille lancéolée
ورقة سهمية	Feuille sagittée
ورقة شوكية	Feuille spinuleuse
ورقة صحيحة ، كاملة	Feuille entière
ورقة طبرزينية	Feuille hastée
ورقة غمدية	Feuille engainante
ورقة فأوية	Feuille roncinée
ورقة لنفاء	Feuille décurrente
ورقة كفية	Feuille palmée
ورقة كفية العروق	Feuille palmatinerviée
ورقة كفية مخرمة	Feuille palmatifide
ورقة كفية مشرمة	Feuille palmatipartite
ورقة كفية مفلقة	Feuille palmatiséquée
ورقة لاطئة	Feuille sessile
ورقة لولبية	Feuille spiralée
ورقة متحدة	Feuille connée
ورقة متعاقبة	Feuille alterne
ورقة متقابلة	Feuille opposée
ورقة متقاطعة	Feuille décussée
ورقة متمعجة	Feuille boursouflée
ورقة مثقوبة	Feuille perfoliée
ورقة محززة ، مسننة	Feuille dentée
ورقة مخرزية	Feuille subulée
ورقة مركبة	Feuille composée
ورقة مستقيمة العروق	Feuille rectinerviée
ورقة مشرشرة	Feuille laciniée
ورقة معنقة	Feuille pétiolée
ورقة مفرضة	Feuille crénelée
ورقة مفلقة	Feuille séquée
ورقة مفوّقة	Feuille émarginée
ورقة مقطوطة	Feuille tronquée

ورقة مقورة — Feuille rétuse

ورقة ملتحمة — Feuille caulinaire

ورقة ملتفة — Feuille amplexicaule

ورقة ملتوية — Feuille sinuée

ورقة ملوقية — Feuille spatulée

ورقة مؤنفة — Feuille acuminée

٣٠٥٨٣ - وَرَقَة دَائِمَة، عُرْوَة، أَبِيدَة Feuille persistante, F. toujours verte (F). Evergreen (E).
هي الورقة التي تعمر اكثر من حول ولا تخضع لنظام الاعبال الموسمي .

٣٠٥٨٤ - وَرَقَة عَابِلَة Feuille caduque (F). Deciduous leaf (E).
هي الورقة الموسمية التي تخضع لنظام الاعبال .

٣٠٥٨٥ - وَرَقِيّ Foliaire (F). Foliar (E).
هو ما اختص بالاوراق .

٣٠٥٨٦ - وَرَقِيّ Feuilleté (F). Leafy (E).
نعت تعريفي يطلق على الزبانى التي تكون فواصلها الاخيرة كالاوراق المنبسطة المتراصة .

٣٠٥٨٧ - وَرَقِيّ الخَيَاشِيم Phyllobranche (F).
نعت وصفي يطلق على كل حيوان من الرخويات خياشيمه ورقية الشكل .


ورقية

٣٠٥٨٨ - وَرَقِيَّات ○ Phyllostomidae (S). Phyllostomidés (F). Phyllostomidae (E).
فصيلة من الخفافيش تتميز برؤوسها الضخمة القصيرة ، بزوائدها المنخرية الورقية المزركشة ، بالثآليل التي تعلو مقاطم فراطيسها ، بانشرام شفاهها السفلى وبتسنينها الذي يختلف مع الاجناس || قوتها الثمار والحشرات واللحوم والدم . اناثها تضع جرواً واحداً ترضعه وتحمله حتى الفطام. انواعها المعروفة عديدة تنتمي الى خمسة اجناس : العلوق والعولق والمصاص والنزاف والورقية . (اطلبها في مواضعها).

٣٠٥٨٩ - وَرَقِيَّات الأَرْجُل Phyllopodes (F).
مجموعة حيوانات من القشريات .

٣٠٥٩٠ - وَرَقِيَّة ○ * Phyllostomus (S). Phyllostome, Fer de lance (F).
جنس خفافيش من فصيلة الورقيات . انواعه ثلاثة فوارقها طفيفة . الوانها من الرمادي الى الكستني . ظهورها اعبق من بطونها . اجسامها صغيرة القد، طولها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم . اذنابها صغيرة ودقيقة . زوائدها المنخرية سنانية الشكل، كبيرة القد . شفاهها السفلى واضحة النقرة الغائرة الثعلولية الختار || موطنها امريكة الجنوبية اخصها البرازيل . تعيش منفردة ، ذكورها تقرب اناثها عند الكوم فقط . تألف الاشجار الغضة في الاحراج الكثيفة . مسرحها في الليل . قوتها الحشرات والثمار وتستنزف الدم عند الصدفة والجوع .

٣٠٥٩١ - وَرِك Hanche, Culotte (F). Hip, Hook (E).
جزء من الجسم مركزه في الزاوية الخارجية من عظم الحرقفة وهو موجود بين الخاصرة والكفل .

٣٠٥٩٢ - وَرِكِيّ Sciatique, Ischiatique (F). Ischatic (E).

٣٠٥٩٣ - وَرَل * Varanus (S). Varan, Monitor (F). Warran-lizzard, Monitor (E).
جنس زحافات من فصيلة الورليات . انواعه المعروفة ٢٧ معظمها قازب . اجسامها مستطيلة ، اعناقها وخواصرها دقيقة، اذنابها لا فقارية، مستدقة الطرف . قوتها الحشرات وكل حيوان تتمكن منه . موطنها البلاد الحارة . ج اورال وورلان والانثى ورلة || اشهر انواعه ما يتبع .


ورل

٣٠٥٩٤ - وَرَل البَرّ، وَرَل الأَرْض، وَرَل الجَبَل Varanus griseus (S). Varan des sables (F). Desert warran (E).
نوع من الورل، جسمه يطول نحو ١٨٠ سم. قوته الحشرات والحيوان . موطنه يمتد من شمال افريقية الى مصر والجزيرة والعراق حتى بحر قزوين والهند حتى السند .

٣٠٥٩٥ - وَرَل الحَبَشَة Varanus ocellatus (S). Varan d'Ethiopie (F). Eyed warran (E).
نوع من الورل، جسمه يطول نحو ٢٠٠ سم. عيناه مركيتان كبيرتان . قوته الحشرات والحيوان . موطنه الحبشة والسودان.

٣٠٥٩٦ - وَرَل النِّيل Varanus niloticus (S). Varan du Nil (F). Nile warran (E).
نوع من الورل القازب . يستطيع تسلق الاشجار . جسمه يطول نحو ٢٠٠ سم. قوته الحشرات والسمك والحيوان . موطنه ضفاف النيل من منبعه الى مصبه .

٣٠٥٩٧ - وَرَل كَبِير Varanus salvator (S). Varan sauvegarde (F). Salvator warran (E).
نوع من الورل القازب الكبير الجثة. يطول نحو ٢٣٠ سم. قوته الحشرات والسمك والحيوان . موطنه ضفاف انهر الهند ومدغسكر واسترالية .

٣٠٥٩٨ - وَرَلِيَّات Varanidae (S). Varanidés (F). Varanidae (E).
الورليات والورلان، فصيلة زحافات من رتبة العظائيات المشقوقات الالسن . اجناسها وانواعها عديدة ، اشهرها الورل .

٣٠٥٩٩ - وَرَم ، دُمَّل، سِلْعَة Tumeur (F). Tumor, Swelling (E).
نمو في النسج يرفعها ويؤذيها .

٣٠٦٠٠ - وَرَم الخُصْيَة الدَّمَوِيّ Hématocèle (F). Haematocele (E).
تزيد يصيب الخيل من جرح او صدمة .

٣٠٦٠١ - وَرَم دَمَوِيّ Hématome (F). Hematoma (E).
يحصل في الخيل من لبطة او وقعة وما اشبه .

٣٠٦٠٢ - وَرَم شَحْمِيّ Lipome (F). Lipoma (E).
يحصل في اجزاء جسم الحيوان المعرضة للضغط كالصهوة والكتف والعنق .

٣٠٦٠٣ - وَرَم لِيفِيّ، فِيبْرُوم Fibrome (F). Fibroma (E).
ورم قاس غير مؤلم يعتري الجسم حيث يوجد نسج ليفية .

٣٠٦٠٤ - **وَرَنْك** هو الشفنين المعروف ، اطلبه .

٣٠٦٠٥ - **وَرْهَاء ، وَرْهَة**
نعت تعريني يطلق على السحابة الكثيرة المطر . سحاب وره .

٣٠٦٠٦ - **وَرْوَار ، وَرْوَر** .Guêpier (F). Bee-eater (E)
هو الخضار ، جنس طير تتميز بجمال أثوابها المتراكبة الالوان . انواعه عديدة اعرفها القرمزي والمبلول . اطلب خضار .

٣٠٦٠٧ - **وَرْوَار ، خُفَيْرَاء ، خَفَّار**
Mérope (F). Merope (E).
الوروار او الخفيراء او الخفار ، أكبر نجم من النجوم السبعة التي تؤلف مجموعة الثريا .

٣٠٦٠٨ - **وَرِيخَة** ° Phytotelme (F).
كل منطقة شديدة الرطوبة في الغابات الاستوائية تدعى وريخة .

٣٠٦٠٩ - **وَرِيد** Veine, Vaisseau sanguin (F).
Vein, Blood-vessel (E).
الاوردة جمع وريد هي الاوعية الدموية التي تعيد الدم من انسجة الجسم الى القلب . تبدأ اوردة شعرية ثم تتحد فتكون اوردة كبيرة . وهي اكثر عدداً من الشرايين واكبر منها حجماً وارفع جداراً الآ انها عادمة المرونة وقد تتقلص في حالة خلوها من الدم . وهي مجهزة بصمامات باطنية تمنع رجوع الدم الى الشرايين || تقسم الاوردة الى رئوية وجسمية . فالاوردة الرئوية وعددها اربعة ، اثنان لكل رئة ، تنقل الدم الاحمر النقي المشبع بالاوكسيجن الى الاذين الايسر . أما الاوردة الجسمية وهي التي تنقل الدم الفاسد من جميع اجزاء الجسم باستثناء الرئتين فتصب في الاذين الايمن || وقد تقسم الاوردة ايضاً الى سطحية تقع تحت الجلد وغائرة ترافق الشرايين .

٣٠٦١٠ - **وَرِيد وِدَاجِيّ** Jugulaire (F).
Jugular vein (E).

٣٠٦١١ - **وَرِيف** Feuillu (F).
Broadleaved tree (E).
نعت تعريني يطلق على الاشجار الكثيفة الاوراق ، الكبيرة النصال ، العابلة ، من ذوات الفلقتين . م . وريفة .

٣٠٦١٢ - **وَرِيق** .Frondiforme (F). Frondiform (E)
ما كان شكله وشياره كالورقة .

٣٠٦١٣ - **وَرِيق** Feuillu (F). Follous (E).
كثير الاوراق .

٣٠٦١٤ - **وُرَيْق جَبَلِي** Dryade (F).
هو الدميص ، نبات عشبي مداد ، اطلبه .


٣٠٦١٥ - **وُرَيْقَة** Foliole (F). Foliole, Leaflet (E).
واحدة من الوريقات التي تتألف منها الورقة المركبة .

٣٠٦١٦ - **وَزّ * ، إوَزّ** Anser (S).
Oie (F). Goose (E).
جنس طير من فصيلة الوزيات ورتبة كفيات القدم صفيحيات المناقير . انواعه ١٢ جميعها برية باستثناء نوع واحد تحدرت منه السلالات الداجنة المعروفة . وهي من القواطع التي تقضي فصل الشتاء في الاصقاع المعتدلة وتعود في اواسط الربيع الى مواطنها الشمالية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :

وزة الشرق	Anser erythoropus
وزة الشمال	Anser neglectus
وزة الصين	Anser jubalis
وزة أمريكة	Anser gambeli
وزة جبلية	Anser montanus


وزة رمداء ، وزة ربداء ، وزة شائعة
Anser anser, Anser sinereus
هو النوع الذي تحدّرت منه السلالات الداجنة المعروفة .

وزة سيبريه	Anser rubrirostris
وزة غراء	Anser albifrons
وزة كندية	Anser canadensis


وزة


٣٠٦١٧ - **وَزّ قُطْبِيّ * ، وَزّ بَحْرِيّ**
Bernicla (S). Bernacle, Barnache, Bernache, Oie marine (F). Barnacle-goose (E).
جنس طير مائية من فصيلة الوزيات . انواعه المعروفة خمسة ، ثلاثة منها تعيش في المناطق الباردة اورادها تعد من ٢٠٠ الى ٣٠٠ واثنان يعيشان في المناطق المعتدلة والحارة وردها يعد من ٥٠ الى ١٠٠ || جميعها من القواطع تجوب البحار وتنزح من شط الى شط في طلب المصيف والمشتى || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :

الوز المطوق	Bernacle à collier (F).
الوز المصري	Bernacle armée (Oie d'Egypte) (F).


وزة قطبية

٣٠٦١٨ - **وَزَّافَة سَوْدَاء** ° Penthimia nigra (S).
Penthimie noire (F).
حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل يطول نحو ٦ م.م. || ثوبها الى السواد الفحمي ، يعلوها في كوسلها نقطتان ارجوانيتان . بطنها الى السمرة السوداء || رأسها مستعرض . عيناها كبيرتان . زباناها نحيلان ، قصيران . كوسلها مستطيل الشكل . حجفتها محرسمة . ظهرانها كامل الحنجبة ، لاحف ، محدد السطح . روشناها غشائيان ، شفافان . قوائمها نشيطة كثيفة الهلب الشائك || تألف ضفاف مجاري الماء حيث يكثر الدلب . قوتها النسغ تمتصه من الاوراق .


٣٠٦١٩ - **وَزَّاكَة** ° Acidalia (S).
Acidalie (F). Acidalia (E).
جنس فراشات صغيرة الجرم من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة اربعة جميعها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الغابات والاحراج . مسرحها دجوي || اجيالها الحولية واحدة . تظهر الفراشات في حزيران وتموز وتبقى نحو خمسة اسابيع . تمنع المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق فينقف عن يرقات صغيرة تعيش على المواد النباتية || اشهر انواعها الوزّاكة المزخرفة .



وزّاكة مزخرفة

٣٠٦٢٠ - **وَزَّاكَة مُزَخْرَفَة** °*
Acidalia ornata (S). Acidalie ornée (F).
نوع من الوزاكة . روشناه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة خفيفة سمراء وزراكش قاطبة لونها الى الحمرة



وزال الشرق


وزال الشيخ


وزال كبير


وزال مثدون


وزّان


وزغة مهدّبة

القرميدية || تظهر الفراشة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط او اواخر تموز .

٣٠٦٢١ - وَزّال ، جَنْدَح ، جَوْلَق

Ulex (S). Ajonc (F). Furze, Gorse, Thorn-broom (E). Stechginster (D). Ulecce (I).

جنس نباتات جنبية برية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الصوانية وبين الصخور. سوقها كثيرة الفروع المنشعبة الشائكة الاطراف . اوراقها سنانية خطية لا وجود لها على الفروع القديمة . ازهارها مغثرية تجرسها النحل وهي فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون . ثمارها سنفية صغيرة القد . بزورها صلبة مبططة || اعرف انواعه واشهرها الوزال الكبير والمثدون .

٣٠٦٢٢ - وَزّال الشَّرْق * ، بَدَسْكَان ، ست خَدِيجَة

Spartium junceum (S).
Genêt jonciforme, G. d'Espagne, Spartier genêt (F). Rush broom, Spanish broom (E). Binsenpfriem (D). Sparzio ginestra, Ginestra di Spagna (I).

جنبة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في المناطق المتوسطة الارتفاع وترغب في الاتربة الكلسية . ساقها فرعاء ضمية تعلو من مترين الى خمسة امتار . اوراقها بسطية مستدقة . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة القد ، فواحة العرف المستحب ، جميلة الصفار الزاهي || تنويرها يستمر من ايار الى ايلول .

٣٠٦٢٣ - وَزّال الشَّيْخ *

Sarothamnus (S).
Sarothamne, Genêt à balais (F).

جنس نباتات سبروتية معمرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . ترغب في الاتربة الرملية . انواعه قليلة العدد جميعها جنبات صغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. سوقها فرعاء ، فروعها دقيقة منتصبة قليلة الورق . اوراقها صغيرة الحجم ، بسيطة او مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة النورة ، مستحبة العرف العطري ، صفراء اللون او بيضاء او ارجوانية || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٦٢٤ - وَزّال كَبِير *

Ulex europaeus (S).
Grand ajonc, Thule, Lande (F).

نوع من الوزال المبذول . جنبته تعلو من مترين الى اربعة امتار . فروعه كثيفة التجميع . اشواكه مستطيلة قوية حادة . اوراقه خطية مبعثرة على النوامي الفتية . ازهاره عطرية ، مغثرية ، كبيرة القد . سنفاته تطول نحو ٣ سم. تنويره يستمر من شباط الى حزيران .

٣٠٦٢٥ - وَزّال مَثْدُون *

Ulex nanus (S).
Ajonc nain, Landier, Liaunet (F). Dwarf-furze, Whin (E). Echter Heckensame (D). Ginestrone (I).

نوع من الوزال المبذول . جنبته تعلو نحو ٧٠ سم. فروعه لبدة ، اشواكها مستدقة . اوراقه صغيرة مبعثرة على النوامي الفتية الحولية . ازهاره مغثرية صغيرة القد . تنويره يستمر من تموز الى كانون الاول .

٣٠٦٢٦ - وَزّامة

Gynérion (F).

نبات عشبي معمر يدعى جينريوم ، اطلبه .

٣٠٦٢٧ - وَزّان ° *

Throscinus (S).
Throscine (F). Throscinus (E).

جنس حشرات من فصيلة الوزانيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٨ الى ١٤ مم. رؤوسها صغيرة ، قليلة النشوز ، تبدو كأنها مندمجة بالكوسل . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها شبه مقببة الشكل . اغمادها لاحفة ، ضيقة المؤخر . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || تألف الغابات والحراج . الحشرة الجملانة واشمة وخاضلة . اليرقة دامنة تعيش في الجذوع النخرة وفي الجثالة والجويل .

٣٠٦٢٨ - وَزّانِيّات °

Throscidae (S).
Throscidés (F). Throscidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار بلاد العالم || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٣ الى ١٥ مم. رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها ضيقة المقدم ، مستعرضة المؤخر. اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية المفل . اثوابها ملونة || تألف الغابات والحراج . تعيش على الجذوع والاغصان النخرة || اشهر اجناسها الوزان والدربس .

٣٠٦٢٩ - وَزَغَة ، سَامّ أَبْرَص ، أَبُو بُرَيْص ، لُعَبَة ، مُدَّاد

Gecko (S). Gecko,
Margouillat, Tarente, Tokai (F). Gecko, Tokai (E).

جنس عظاء من فصيلة الوزغيات . انواعه ثلاثة تتميز بصغر اجسامها . رؤوسها اسفينية الشكل ، جلودها حرشة اثوابها مرقوشة . جميعها من الزحافات النافعة التي تلتهم الحشرات والهوام . ج وزغ واوزاغ ووزغان || أما انواعها الثلاثة فهي التالية :

وزغة عريانة الاصبع Gecko gymnodactylus (S).
وزغة عريضة الاصبع Gecko platydactylus (S).
وزغة نصفية الاصبع Gecko hemidactylus (S).

٣٠٦٣٠ - وَزَغَة مُهَدَّبَة *

Uroplatus fimbriatus (S).
Gecko frangé, Gekko à queue plate (F).
Fringed Gecko (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة الوزغيات قابعات الاسنان . مالسات الالسنة ، رباعيات القوائم ، خماسيات الاصابع || جسمها مستغلظ الشكل ، مبطط الجرم يطول من ١٧ الى ٢٠ سم. رأسها مخروطي الشوزن. عيناها جانبيتا الارتكاز ، تلحفهما اجفان شفافة ثابتة . اذناها راقفتا الغشاء الصيواني المكفوف . لسانها قصير مفلوق . ظهرها متتابع الثاليل . بطنها كثير الحراشف . ذنبها مبطط كالمجذاف . جسمها وقوائمها مهدبة الاطراف التي تلامس الاشياء . اصابعها نصفية الخطاب مجهزة بلواقط ناشطة تمكنها من السير على السطوح المالسة ظهرها باتجاه الارض . ثوبها الى الصهبة الحنطية تنشاها رقشة وردية مختلفة الزراكش . وثوبها يتميز بالشودلة اي انه يماثل المحيط الذي يوجد فيه . بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر || الانثى اصغر قداً من الذكر ولا تبيض اكثر من مرتين

في الحول وتضع في كل مرة من بيضتين الى اربع بيضات تطمرها في التربة على عمق ٥ او ٦ سم. || تألف المساكن الآهلة والخرائب والحيطان القديمة. وتتسلق الاشجار. تسرح في النهار ولكنها تجتنب النور. قوتها الحشرات والعناكب والذباب والبعوض وصغار العقارب ... || تعتبر من الزحافات المفيدة النافعة.

٣٠٦٣١ - وَزَغيّات Geckonidae (S).
Ascalabotes, Geckonidés (F). Geckonidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات اللحميسات الالسنة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها نافعة، قوتها الهوام والحشرات المؤذية.

٣٠٦٣٢ - وَزْلين، فَزْلين Vaseline (F).
Vaselin (E).
دهن معدني يستخرج من النفط ويستعمل في عدة صناعات ومركبات.

٣٠٦٣٣ - وَزَم ° Urophlyctis (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصعقريات. انواعه المعروفة قليلة العدد، تكاثرها لا شيء. تتميز بحقاقها البوغية المستديرة. بوغها بيضي الشكل يحمل هدبة خيطية دقيقة مستطيلة || يتطفل على عدة نباتات زراعية اخصها النفل والجزر والشوندر والفصة.

٣٠٦٣٤ - وَزْمَة الزَيْتون * Parlatorea oleae (S).
Parlatorea globuleuse (F).
حشرة من القرمزيات تطول نحو ٢ مم. ذكورها مستطيلة الشكل طرفية السرة. اناثها بيضية محدبة الظهر منبسطة المدب جانبية السرة السمراء. أما ثوب الحشرة تحت مغفرها فهو بنفسجي اللون، احمر المواج، مذهب القميصة. تركب الزيتون ومعظم الاشجار المثمرة اخصها اشجار الفصيلة الوردية.

٣٠٦٣٥ - وَزْمَة اللَيْمون *
Parlatorea pergandei (S). Parlatorea des citrus (F).
حشرة من القرمزيات تركب الليمون والخوخ والمشمش وبعض النباتات التزيينية كالغار والمضاض والقسوس... فتغشي الجذوع والاغصان والاوراق وتبدو كأنها جزء من اللحاء او البشرة اطحل اللون اغبر المواج. اجسامها بيضية محدبة الظهر. اناثها تطول من ١٫٢ الى ١٫٦ مم. وتعرض من ٠٫٧ الى ١ مم. ذكورها دقيقة الاجسام طولها يراوح من ٠٫٧ الى ٠٫٨ مم. وعرضها نحو ٠٫٣ مم. اثواب اناثها الى الصفرة التبنية. اثواب ذكورها رمادية اللون بنفسجية المواج. اجيالها الحولية ثلاثة. مكنها اسطواني الشكل، ذري الحجم اغبر اللون.

٣٠٦٣٦ - وَزْمَة النَخيل
هي قرمزية النخيل، اطلبها.

٣٠٦٣٧ - وَزْمَة النَخيل الجِرادِيَّة *، حَشَرَة النَخيل القِشْرِيَّة
Phœnicococcus marlatti, Sphaerococcus marlatti (S).
حشرة من القرمزيات صغيرة القد جؤوية اللون مستديرة الشكل قطرها نحو ١ مم. زغبها الشمعي المادة ينشيها بهالة بيضاء. تركب قواعد جرائد النخيل ملتحفة بالياف الجذع هرباً من النور الذي يضيمها. اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة.

٣٠٦٣٨ - وَزْن Beta du Centaure (F).
الوزن نجم من كوكبة قنطورس. تقول العرب حضار والوزن محلفان ذلك لانهما يطلعان قبل سهيل فيحلف انهما سهيل للشبه. راجع بيتا قنطورس.

٣٠٦٣٩ - وَزْن أتومي Poids atomique (F).
Atomic weight (E).

٣٠٦٤٠ - وَزْن جُزَيْئيّ، وَزْن ذَرّيّ
Poids moléculaire (F). Molecular weight (E).

٣٠٦٤١ - وَزْنَة Pesée (F). Weighing (E).

٣٠٦٤٢ - وَزّيّات Anseridae (S).
Ansérides (F). Anseridae (E).
فصيلة الوز، من صفيحيات المناقير ورتبة كفيات القدم.

٣٠٦٤٣ - وَزيد ° * Cicadella viridis (S).
Cicadelle verte (F).
حشرة من فصيلة الوزيديات، طولها يراوح من ٧ الى ٩ مم. جسمها اهليلجي الشكل. زباناها خيطية. ثوبها الى الخضار الاصفر الحنطي المواج. مدبها اصفر عابق. تكثر في الاماكن الرطبة. مرتعها يشمل جميع النباتات. تظهر في اوائل تموز وتختفي في اواسط تشرين الاول.

٣٠٦٤٤ - وَزيد مُزَيَّن ° Cicadella ornata (S).
Cicadelle ornée (F).
حشرة من فصيلة الوزيديات. جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٩ مم. || ثوبها الى الخضار الاصفر تعلوه زخرفة سوداء وتبقيع وتجذيع. رأسها كبير، مخرسم. خطمها معتدل الطول. عيناها كبيرتان. زباناها صغيران، خيطيان. كوسلها اخضر اللون، اسود الزخرفة. حجفتها صغيرة، مخرسمة. ظهرانها كامل الحنجبة، لاحف. روشناها غشائيان، شفافان. قوائمها متكاثفة الملب، مبلقة الافخاذ || تألف كل موقع تكثر فيه الاعشاب. قوتها النسغ.

٣٠٦٤٥ - وَزيديّات ° Cicadellidae, Jassidae (S).
Cicadellidés, Jassidés (F). Cicadellidae, Jassidae, Leafhoppers (E). Kleinzirpeen, Zwergzikaden, Kleinzikaden (D).
فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المختلفة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اعطانها العالم. تألف الادغال والمراعي. جميعها صغيرة القد. تتميز بظنابيبها الشائكة الرباعية الاكظار. زنانها عند وجودها لا تياسية الارتكاز. اشهر اجناسها الوزيد.

٣٠٦٤٦ - وَزيرَة ° *، وَزيرو °
Zizyphus joazeiro (S). Joazeiro (F).
نوع من العناب الامريكي، وهي شجرة مثمرة من فصيلة النبقيات. مهدها البرازيل. ساقها عجرة صلفة القشور. اغصانها وافنادها شائكة. اوراقها متعاقبة بيضية، نصالها جامدة الصفحة عابقة الخضار. ثمارها كروية الشكل، صغيرة القد، قطرها نحو ٣ سم. قشورها طحلاء اللون تصفر عند الادراك. سوذتها رقيق المادة الدقيقية الجافة. لباب عجمها غروي المادة الشفافة المأكولة || وهي شجرة غدقة متتابعة الحمل، لا تخشى الحر، تعيش وتثمر في الاقاليم الشحيحة الامطار.


وزمة الزيتون


وزمة الليمون


وزمة النخيل


وزمة النخيل


وزيد



وزيره

٣٠٦٤٧ - **وَزِيم** Gynécée (F). Gynaeceum (E).
جماع اخبية الزهرة، يشمل المبيض والسمة والقلم. راجع مدقـة .

٣٠٦٤٨ - **وَزِيمَة** Botte (F). Bundle, Truss (E).
ما حزم من البقول والتّن على اختلافها .

٣٠٦٤٩ - **وَزِين** حب الحنظل المطحون .

٣٠٦٥٠ - **وَسَّابِيّ** Wasabi (F).
نبات بقلي مشهور باسم يترومه ، اطلبها .


وساجة

٣٠٦٥١ - **وَسَّاجَة** * Pelor (S). Pélor (F).
سمكة من الجلاخ الشائكات الزعانف . اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر . جسمها مخروطي الشكل صغير القد ، ينتهي بزعنفة مستديرة مجذعة بالاسمر الجوزي . زعانفها كبيرة ملونة ومسننة كالمنشار . الظهرية منها تمتد من الرأس الى الذنب . رأسها مخروطي الكمم تعلوه التزاويق النافرة المستغربة . عيناها ناشزتان مستديرتان متقاربتان . ثوبها الى السمرة الطحلاء تعترضه بعض الخطوط الجوزية وهو يعمق مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن .

٣٠٦٥٢ - **وِسَادَة** Empodium


وسان

٣٠٦٥٣ - **وَسَّان** * Stenops gracilis (S).
Loris grêle (F). Slender loris (E).
حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الليموريات . موطنه سرنديب والهند . يألف الاحراج والغابات ويتسلق الاشجار بخفة . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد قلما يتجاوز خمسة . مسرحه دجوي يستمر من الدغشة الى الفجر العميق . قوته الجنادب والجراد وجميع انواع الحشرات والثمار السكرية والعسل والعصافير الصغيرة وبيضها وبعض الاعشاب وورق الاشجار || جسمه قضيف صغير يطول نحو ٢٢ سم . يتميز باستدارة الرأس وبصغر الانف وبخلو مؤخره من الذنب . عيناه كبيرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتا الاطراف المرداء العادمة الوبر . شعره ناعم ، لبد التجميع ، حريري الملمس . ثوبه الى الصحرة الشهباء يعلوها مواج ادهس في الظهر وفضي في سائر اقسام الجسم . عيناه مطوقتان بالاسود . قصبة انفه ومقدم خطمه الى البياض الاغبر . نحره واطراف قوائمه الى الربدة الغبراء || الانثى ثنائية الثدي ، رباعية الحلمات الصغيرة الدقيقة . محبلها يستمر نحو سبعة اشهر تضع في تمامه من جروين الى اربعة جراء .

٣٠٦٥٤ - **وَسْب** Flaveria (S). Flavérie (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها اعشاب حولية . سوقها سرحة اوراقها مفرضة متعاقبة مالسة البشرة . ازهارها رؤيسية نورية التجميع || اشهر انواعه وسب الخنش .


وسب الخنش

٣٠٦٥٥ - **وَسْب الخَنَش** *
Flaveria contrayerba (S). Flavérie du Pérou (F). Peruvian dyers weed (E). Flaverie (D). Flaveria (I).
نوع من الوسب وهو عشبة برية طبية يقال انها تستعمل كضادة لسم الافاعي . ساقها منتصبة فرعاء . اوراقها مفرضة ، خطية التشريم ، بحرية اللون . رؤيساتهـا الزهرية كبيرة القد . ازهارها انبوبية الشكل بيضاء اللون .

٣٠٦٥٦ - **وِسْتَارِيَة** Wistaria (F).
هي البليعة ، نبات عارش تزييني ، اطلبها .

٣٠٦٥٧ - **وِسْتِي** Ouistiti (F).
هو الهبال ، من القرود الدبية ، اطلبه .

٣٠٦٥٨ - **وَسَّد** Billonner (F). To ridge (E).
وسد التربة توسيداً : اقام فيها الاتلام .

٣٠٦٥٩ - **وُسْطَى** Médius (F). Middle finger (E).
الوسطى من الاصابع ما بين السبابة والبنصر .

٣٠٦٦٠ - **وَسَّفَ** Décortiquer (F).
To decorticate (E).
قشر . الثمار الموسفة هي الثمار المقشورة وقد يكثر استعمال التوسيف في اللوز والصنوبر والجوز .

٣٠٦٦١ - **وَسَّف** Pelure (F).
Peel, Skin, Paring (E).
الوَسَّف القشرة الخارجية التي تلحف لب بعض الثمار كالجوز واللوز والبطاطا والبندورة ... اما قشرة الدراق والتفاح والاجاص والخوخ الخ ، فتدعى حثاة . اطلبها .

٣٠٦٦٢ - **وِسْكِي** Whisky (F). Whisky (E).
مشروب كحولي مسكر يصنع من منتش الشعير والخرطال والشيلم . تكثر صناعته في بلاد الانكليز . يقال ان القليل منه يفيد الجسم البشري .

٣٠٦٦٣ - **وَسْم** Ferrade (F). Branding (E).
كيّ الحيوان بعلامة فارقة منعاً للسرقة .

٣٠٦٦٤ - **وَسَمَ** Etiqueter (F).
To ticket, To label (E).
وسم النبات : وضع له سمة من خشب او غيره من المواد كتب عليها التعريف المميز .

٣٠٦٦٥ - **وَسْمَة ، وَسِمَة ، عِظْلِم**
Isatis (S). Pastel (F).
جنس نباتات عشبية محولة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها بري وبعضها صناعي وعلفي . اوراقها كاملة مستطيلة . ازهرارها هامي . ازهارها صفراء اللون . ترغب في الاراضي الجصية . اشهرها وسمة الصباغين .


وسمة الصباغين

٣٠٦٦٦ - **وَسْمَة الصَبَّاغِين * ، وَرْد النِيل**
Isatis tinctoria (S). Pastel des teinturiers, Guède (F). Woad, Ash of Jerusalem, Dyer's weed (E). Färberwaid, Wilder Indigo (D). Pastello, Glastro, Guado (I).
نوع من الوسمة، يعلو نحو المتر ، يزرع لاستخراج ، مواده الصبغية الموجودة في اوراقه . اوراقه متعاقبة ، السفلى منها اهليلجية والعليا سهمية . نصلها جامد الصفحة عابـق الخضار || يبذر في اوائل الربيع . تنزع اوراقه تباعاً ، عند ازرباب نصالها ، وتجفف في الظل ثم تسحق وتخضر .

٣٠٦٦٧ - **وَسَنِيَّات ° ، فُنْجِيَّات عَاقِرَة °**
Mycelia sterilia (S).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزوعيات . انواعها عديدة تجمعها خمسة اجنـاس : الازونيوم ، الركوديوم ، الريزوكتونيه ، السليروسيوم والمونيليوبسيس || معظمها

من الفطور الرمية التي تعيش في التربة على المواد النباتية المنحلة وبعضها طفيلي يعيش على النباتات العائلة فيعطب النسج ويقرحها دون ان يوقع بها شديد الاذى .

٣٠٦٦٨ - وَسِيط Catalyseur (F). Catalyser (E).

هو المسحال ، جسم يحدث التحليل بالملامسة .

٣٠٦٦٩ - وَسِيط Remisier (F). Half-commission man (E).

هو من يتوسط في انعقاد صفقة بين العميل والسمسار او بين البائع والمشتري .

٣٠٦٧٠ - وَسِيطَة ، مَحْقَلَة Milieu de culture (F). Medium culture (E).

الوسط الملائم لزرع الميكروبات والفطور .

٣٠٦٧١ - وَسِيلَة Moyen (F). Plea (E).

هي السبب او الوجه القانوني او الفعلي تبنى عليه الدعوى ويدلل عليه امام المحكمة .

٣٠٦٧٢ - وَسِيم * Callista (S). Calliste (F). Calliste (E).

جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من طيور امريكة الوسطى والجنوبية . تألف الغابات والحراج التي يكثر فيها الدغل . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متفاوتة العدد ، تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، تطول من ١٤ الى ١٧ سم . مناقيدها مخروطية الشكل تنتهي بمقاطم صغيرة ذربة . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنابها متوسطة القد ، مقطومة الاطراف . ارساغها رفيعة دقيقة . اصابعها معتدلة الحجم . اثوابها جميلة الالوان الساطعة فيها الازرق والاخضر والاصهب والاسود || جميعها تعيش على البذور وبعض الثمار العنبية || تدثن اعشاشها في الادغال على ارتفاع بعض الاقدام عن سطح التربة . اناثها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوماً .

٣٠٦٧٣ - وَسِيمَة ° Palloptera (S). Palloptère (F). Palloptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الوسيميات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، شهباء اللون او صفراء ، تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل الدقيقة . اخطامها معتدلة الطول . ملامسها صغيرة . كواسلها شبه اسطوانية . بطونها مخروطية تنتهي بمرزات ذربة . رؤوسها وكواسلها وبطونها وافخاذها مبعثرة الهلب الدقيق . رواشنها باهتة الخضاب مجذعة بالاسمر الجؤوي || جميعها واشمة تألف كل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاضلة او دامنة .

٣٠٦٧٤ - وَسِيمِيَّات ° Pallopteridae (S). Palloptéridés (F). Pallopteridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والبراري والحراج || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول من ٣ الى ٦ مم . رؤوسها شبه مكورة ، عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها شبه اسطوانية . بطونها مخروطية ، تنتهي بمرزات ذربة . كواسلها وبطونها مبعثرة الهلب الاسمر . رواشنها باهتة الخضاب ، مجذعة بالاسمر || الحشرة الجملانة واشمة اما اليرقة فدامنة او ثائلة او خاضلة || اشهر اجناسها الوسيمة .

٣٠٦٧٥ - وَسِينَة °* Anisophylla (S). Anisophyllée (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية من فصيلة القراصيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض الاصقاع الاستوائية الاسيوية والافريقية || اشجارها كبيرة ، رفيعة ، متباعدة الفروع . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها ابطي الارتكاز ، سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او صفراء . ثمارها عنبية ، بزورها عادمة الآح || اخشابها صناعية ، متوسطة الصلابة .

٣٠٦٧٦ - وَشَّاعَة °* Radiolites (S). Radiolite (F). Radiolites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الوشاعيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصدافها شبه مخروطية الشكل ، لامتساوية المصاريع ، العلوي منها صغير القد ، جلوني الشكل ، مسفط الصفحة المحددة ، اما السفلي فمخروطي موشع .

٣٠٦٧٧ - وَشَّاعِيَّات ° Radiolitidae (S). Radiolitidés (F). Radiolitidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، عادمات الرؤوس . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || تتميز انواع هذه الفصيلة بالتباين القائم بين مصراعي اصدافها اذ ان المصراع الايسر سفاطي الشكل في حين ان الايمن شبه مخروطي || اعرف اجناسها واشهرها الوشاعة .

٣٠٦٧٨ - وَشَّاقَة °* Asticot (F). Maggot (E).

هي دعموصة ذبابة اللحم . تركب النسج الحية فتؤذيها لانها مفترسة لاحمة .

٣٠٦٧٩ - وَشَّاكَة °* Exostemma (S). Exostème (F).


جنس اشجار وجنبات برية ، طبية ، من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة ١٢ مهدها البلاد الاستوائية || اوراقها متقابلة ، معنقة . نصالها بيضية الشوزن او اهليلجية او سنانية . ازهارها طرفي او محوري الارتكاز ، عذقي التجميع . ازهارها انبوبية التوويج ، بيضاء اللون او وردية . ثمارها حقية ، ثنائية الخدر ، تحوي العديد من البذور الصغيرة المفلطحة || اشهر انواعها الاثنان التاليان :

٣٠٦٨٠ - وَشَّاكَة كَبِيرَة الزَّهْر Exostemma grandiflora (S). Exostème à grandes fleurs (F).

نوع من الوشاكة . منبتها فنزويلا . ساقها ترتفع نحو عشرة امتار . قشورها مرة المذاق دافعة للحمى ومسهلة للمعدة .


وسيم


وسينة


وشّاعة


وشّاقة


وشّاكة

٣٠٦٨١ - وَشّاكَة كَثيرة الزَّهْر

Exostemma floribonda (S).
Exostème floribonde (F).

نوع من الوشاكة . منبتها الانتيل . ساقها ترتفع نحو خمسة امتار . خواصها الطبية كخواص الوشاكة الكبيرة الزهر .

٣٠٦٨٢ - وَشّالَة * Cynogale (S). Cynogale (F).

حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات . موطنه جزر الزابج . يألف البحيرات ومجاري الماء . ملجئه الحياتي فردي لا يجتمع الذكر والانثى الاّ في زمن الوداق والكوم || جسمه مستطيل الشكل ، صغير القد ، قصير القوائم ، يطول نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل ، مبطط الجرم . عيناه صغيرتان لوزيتان . اذناه صغيرتان مستديرتان . منخاره مجهز بغلق ينطبق عند الحاجة . سباله كثيف الهلب الطويل الاشقر . قوائمه خماسية الاصابع . ذنبه وافر الوبر اللبد الجثل . ثوبه الى الكهبة السمراء يعبق في الرأس والظهر ويغبرّ في الصدر والبطن || يسبح ويغوص في الماء ويعدو على الارض بسرعة ويتسلق الاشجار . قوته الاسماك والسرطان وكل ما استطاع اليه سبيلا من الطير والحيوان .


وشّالة

٣٠٦٨٣ - وَشْع Fleurs des légumes (F).

الوشع : زهر البقول .

٣٠٦٨٤ - وَشْع الماء * ، وَلِّيسْنارِيَة

Vallisneria (S). Vallisnérie, Valisnérie, Vallisnère (F). Eel grass, Tape grass (E). Sumpfschraübe (D). Valisneria (I).

جنس نباتات عشبية رئدية مائية ثنائية المسكن من فصيلة كلويات الماء . تعيش وتتكاثر في المياه العذبة الراكدة وفي الاحواض . اوراقها عصفية تطول من ٣٠ الى ٨٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٢ مم. ازهارها صغيرة القد ، الذكرية منها ثنائية السداة تنفصل عن قاعدتها وتطفو على سطح الماء بانتظار الزهرة الانثى المرتكزة على زناد لولبي نابض يوجه الزهرة عند ادراكها التناسلي باتجاه الوليع العائم .


وشع الماء

٣٠٦٨٥ - وَشْعَة Centranthus (S). Centranthe (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الناردينيات . انواعها المعروفة ستة ، مهدها حوض البحر المتوسط . سوقها سرحة ، اوراقها متقابلة ، ازهارها سوية اللون الاحمر او الابيض . خواصها الطبية لا تختلف عن خواص سائر الناردينيات لكنها اضعف منها بالعناصر الفعالة || اشهر انواعها واعمها زراعة ما يتبع .


وشعة حمراء

٣٠٦٨٦ - وَشْعَة حَمْراء * ، والِيرِيان أحْمَر

Centranthus ruber (S). Centranthe rouge, Valériane rouge, Behen rouge, Barbe de Jupiter, Lilas d'Espagne (F). Red spur-valerian, Jupiter's beard, Fox's brush (E). Baldrian, Rote Spornblume (D). Valeriana rossa, Barba Giove (I).

بجلة سبروتية معمرة طبية وتزيينية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اصرامها الزراعية عديدة . سوقها مورقة . اوراقها بيضية ذربة ، نصلها كامل الصفحة مسنن الحافة جيل الخضار يطول من ٨ الى ١٢ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ . ازهارها عنقودي التجميع ، صيواني القمة . ازهارها عطرية العرف ، مستطيلة الدابرة ، ارجوانية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٣٠٦٨٧ - وَشْعَة ضَيِّقَة الوَرَق

Centranthus angustifolius (S). Centranthe à feuilles étroites (F).

بجلة سبروتية معمرة تعلو نحو ٨٠ سم. اوراقها ساقية ملتحمة ضيقة ، طولها يراوح من ٨ الى ١٥ سم. وعرضها من ٢ الى ٥ مم. نصلها سميك الصفحة بحري اللون . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها وردية زاهية ، متوسطة الدابرة || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٦٨٨ - وَشْعَة غَلِيظَة السُّوق

Centranthus macrosiphon (S). Centranthe à grosses tiges, Valériane à grosses tiges (F).

عشبة سبروتية حولية عديدة الاصرام . ساقها ضمية غليظة مجوفة كثيرة الفروع تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها ساقية ملتحمة لاطئة ، نصلها بحري اللون . ازهارها عنقودي التجميع ، فارش القمة . ازهارها وردية اللون او بيضاء او موشحة في بعض الاصرام || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٦٨٩ - وَشْعَة نَحِيلَة

Centranthus calcitrapa (S). Centranthe chausse-trape (F).

عشبة سبروتية حولية نحيلة الساق تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها ساقية ملتحمة ريشية مخرمة . ازهارها عذقي التجميع ، هامي الارتكاز . ازهارها وردية اللون قصيرة الدابرة . تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٦٩٠ - وَشْعِيّ Fusiforme (F). Fusiform (E).

نعت وصفي يدل على الشكل المغزلي المسكوب الجسم المدبب الطرف .

٣٠٦٩١ - وَشَق Lynx (F). Lynx (E).

الوشق كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين الدب الاكبر والعناز || عدد نجومها ٤٦ معظمها من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ومنها نجم من المرتبة الرابعة مركزه في اواسط الذنب .

٣٠٦٩٢ - وَشَق Lynx

جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات ورتبة اللواحم . انواعه عديدة جميعها اصغر قدا من الفهد ، جميلة الشكل ، متناسبة التكوين ، قصيرة الذنب مخروطية الاذن ، يعلو طرف اذانها جمة من الوبر الاسود . قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحيوان والطير || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٣٠٦٩٣ - وَشَق أحْمَر

Lynx rufus (S).
Lynx rouge (F). Red lynx (E).

نوع من الوشق الامريكي . جسمه متوسط القد يطول نحو ٨٥ سم . وذنبه ٣٠ . ثوبه امغر اللون احمره يعلوه توشيم املح وتوشيح اسمر .

٣٠٦٩٤ - وَشَق أُرُوبيّ * ، وَشَق مُبَنْدُل

Lynx vulgaris (S). Lynx vulgaire, L. d'Europe (F). Common lynx, European lynx (E).

نوع من الوشق ، كثير القنص ، شديد الاذى موطنه اروبة . وهو كبير الجثة طوله نحو ١٢٠ سم. وذنبه ٢٠ أما ارتفاعه فنحو ٦٥ سم. اطواره اطوار السنور ، يتسلق الاشجار . قوته الطير وصغير الحيوان .


وشق اروبي

٣٠٦٩٥ - وَشَق القَفْر هو عناق الارض ، اطلبه .

٣٠٦٩٦ - وَشَق المَنَاقع* ، شِيب
Lynx chaus (S). Lynx des marais (F). Chaus (E).
نوع من الوشق ، طوله نحو ٦٥ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه املح اللون الاغبر ، ابيض البطن ، أكحل العين ، اسمر المراشف . موطنه شاسع الاطراف يعم الحبشة والنوبة ومصر ولبنـــان وسورية والعراق وبلاد فارس حتّى بحر قزوين .

٣٠٦٩٧ - وَشَق حَبَشِيّ* Lynx caligatus (S).
Lynx botté (F). Booted lynx (E).
نوع من الوشق ، طوله نحو ٦٧ سم. وذنبه ٣٠ ، ثوبه اغبر اللون ابيض العنق امغر الخد . رقشة الذكر عابقة لامعة وغبرته زرقاء المواج . رقشة الانثى باهتة وغبرتها وردية المواج . موطنه افريقية الشرقية وبلاد فارس والهند . يكثر في الحبشة .

٣٠٦٩٨ - وَشَق فَهْدِيّ* ، تفه ، فُنْجُل
Lynx pardinus (S). Lynx pardé (F). Perdine lynx, Southern lynx, Spanish lynx (E).
نوع من الوشق ، موطنه الشرق الاوسط واوروبة الجنوبية . وهو اصغر جثة من الوشق الاوروبي وأشرس خلقاً . ثوبه كثوب الفهد لوناً ورقشة . راجع تفه .

٣٠٦٩٩ - وَشَق كَنَدِيّ* Lynx canadensis (S).
Lynx du Canada (F). Canada lynx, Peeshoo (E).
نوع من الوشق الامريكي ،اصغر جثة من الاوروبي واكبر من الفهدي . طوله نحو ١٠٠ سم. وذنبه ٥١ ، موطنه كندا وبعض احراج امريكة الشماليـــة . ثوبه املح اللون ، حنطي المواج ، اسمر الرقشة . ذنبه اغبر اللون أحمر المواج اسود الطرف .

٣٠٧٠٠ - وَشَل Suint (F). Yolk (E).
هو نتوع او مصالة صوف الغنم . راجع نض .

٣٠٧٠١ - وَشْلِيّ ° Ambulacraire (F).
Ambulacrum (E).
الجهاز الوشلي مجموعة اقنية متشابكة تسمح بمرور الغذاء عند الشوكيات .

٣٠٧٠٢ - وَشْم
اول ظهور النبات على سطح التربة . ج وشوم ووشام .

٣٠٧٠٣ - وَشْمِيّة ° Mastigosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الوطحيات يتميز بجربه الكنيدية الاسطوانية ، القصيرة ، المتتابعة ، الشفافة التي تحمل في اطرافها كنائد فردية ، مردنية ، وترية الانقسام الوثيري . بريغاته مستطيلة هلبية || انواعه قليلة ، اعرفها وشمية النجيل ووشمية الترمس .

٣٠٧٠٤ - وَشْمِيّة التُرْمُس °
Mastigosporium lupini (S).
فطر مجهري يركب اوراق الترمس فيسبب ذبولها واعبالها الباكر || مظهره الخارجي لطخ ضيقة مستطيلة سمراء اللون ، زيتونية المواج ، تركب الاوراق فتؤذيها وتقودها الى الذبول والاعبال || ينشط في المواقع القليلة الرطبة .

٣٠٧٠٥ - وَشْمِيّة النَجِيل °
Mastigosporium calvum (S).
فطر مجهري يصيب اكثر النجيليات البرية في اوراقها فيعطبها ويذويها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة مبعثرة طولها يراوح من ١ الى ٨ مم. لونها الى الجؤوة العابقة . تركب نصل العصف فتقرحه وتذويه || ينشط في المواقع الرطبة وتزيد نشاطه العوامل الجوية المؤاتية .

٣٠٧٠٦ - وَشْن Etiage (F). Low-water mark (E).
وشن وتوشن الماء : قل . زمن الوشن هو زمن البروض اي قلة المياه النابعة او الجارية .

٣٠٧٠٧ - وِشْنَة Griotte (F). Morello cherry (E).
اسم شامل يطلق على مختلف ثمار ضروب الكرز العادي التي تتميز بصغرها وحموضتها .

٣٠٧٠٨ - وَشَه
طائر من الصقور وهو ضرب من الشاهين او عرق منه . كل ما قيل فيه : « طائر شبه الشاهين وليس به » .

٣٠٧٠٩ - وَشِيج ، هَلِيكونيا Heliconia (S).
Héliconie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات . انواعه المعروفة ٩ ، اعطانها البلاد الاستوائية والحارة . تزرع للتزيين وهي قريبة الشبه من الموز تعلو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، نصلها اهليلجي الشكل مالس الصفحة الجامدة الزاهية الخضار . كباستها كبيرة القد تطول من ٤٠ الى ٨٠ سم. ازهارها متراكبة ، كثيرة العدد ، مختلفة الالوان البهية .

٣٠٧١٠ - وَشِيجَة Racine secondaire (F).
Secondary root (E).
من الجذور الثانوية التي تنشعب عن الرئيسية . ج وشائج .

٣٠٧١١ - وَشِيع Palissade, Haie (F).
Palisade, Hedge (E).
سياج من قصب او قضبان متشابكة وكل ما غرس او وضع حول الحديقة من الشجر والشوك والاسلاك منـعاً لإباحة الدخول .

٣٠٧١٢ - وَشِيع
هو سقف البيت وهو ما يبس وسقط من ورق الشجر . ج وشائع .


٣٠٧١٣ - وَشِيعَة Fuseau (F). Spindle (E).
شكل تشذيب هيكلي شائع الاستعمال في بعض انواع الاشجار المثمرة . والشكل الوشعي يكون عادة أوسع قاعدة من المردني واقل ارتفاعاً منه .

٣٠٧١٤ - وَشِيقَة Allantoïde (F).
Allantoid, Allantoic (E).
ملحق جنيني يظهر في اول الحمل ويستمر نحو ستين يوماً ثم يتلاشى .

٣٠٧١٥ - وَصَامَة ° Pathologie (F). Pathology (E).
علم يبحث في اسباب الامراض واعراضها .

٣٠٧١٦ - وَصَامَة نَبَاتِيَّة °
Pathologie végétale (F). Vegetable pathology (E).
علم يبحث في اسباب الاوصام النباتية وعوارضها .


وشق المناقع


وشق حبشي


وشق فهدي


وشق كندي

٣٠٧١٧ - وِصَايَة Tutelle (F). Tutelage (E).
نظام قانوني لحماية القصّر .

٣٠٧١٨ - وَصَع * ، وَصْع ، وَصَعَة
Troglodytes parvulus (S). Troglodyte mignon (F). Wren (E).
عصفور آبد من الجواثم . جسمه صغير القد يطول نحو ١٠ سم. منقاره دقيق حاد الطرف . جناحاه قصيران . ذنبه متوسط الطول . ثوبه الى الربدة السمراء يعلوها تجذيع معترض اسود. يألف الحدائق والادغال والعوسج والسياجات. قوته الديدان والعناكب والذباب والهوام . يدثن في الادغال والجنبات الكثيفة . انثاه تحضن مرتان في السنة . حضنتها تراوح من ٦ الى ٨ بيضات وتستمر ١٣ يوماً .


وَصَعَة

٣٠٧١٩ - وَصَعِيَّات Troglodytidae (S).
Troglodytidés (F). Troglodytidae (E).
فصيلة طير من الجواثم لاقفات النمل سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ موطنها يشمل معظم مناطق القارتين القديمة والجديدة || معظم طيورها صغيرة القد ، نحيلة المناقيد القليلة الانعطاف . قصيرة الاجنحة والاذناب المستديرة الاطراف . دقيقة الارساغ الرفيعة || تألف الادغال . طيرانها قصير الشوط كثير التصعيد والتهبيط . تسرح على الارض بخفة وتعدو بسرعة . قوتها النمل والحشرات الصغيرة والدويبات || اشهر اجناسها اطلاقاً الوصع .

٣٠٧٢٠ - وَصْف ، تَعْرِيف Signalement (F).
Description (E).
تحديد اشكال الحيوان وعلاماته الفارقة بعد ذكر اسمه او رقه وتحدره وسلالته وعمره .

٣٠٧٢١ - وَصْف ، نَعْت Qualification (F).
Qualification, Title (E).
هو في القانون المدني تحديد طبيعة العلاقة القانونية . وهو في القانون الجنائي تعيين وضع الجريمة في نطاق الوقائع وموجبات القانون .

٣٠٧٢٢ - وَصْل Récépissé (F). Receipt (E).
محرر يدون فيه تسلم اوراق او اشياء للاطلاع او للحفظ .

٣٠٧٢٣ - وَصَم Maladie (F). Disease (E).
الوصم هو المرض . ج وصوم وأوصام .

٣٠٧٢٤ - وَصَم سِكّو Mal secco
هو سندارية الحمضيات ، اطلبها .

٣٠٧٢٥ - وَصَنِيَّات ° Péronosporées (F).
Peronosporae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنائيات . تتميز بمشيجها المرشي الخليوي الداخلي الذي لا يخرج من دعاماته . تكاثرها بوغي خارجي || اجناسها ستة . اربعة منها تركب النبات فتؤذيه وهي التسنة والصناء والعصيل واللفحة . واثنان لا يؤذيان .

٣٠٧٢٦ - وَصِيّ Tuteur (F). Guardian (E).
هو الذي صار تعيينه للسهر على مصلحة القاصر وادارة امواله وتمثيله امام القضاء وهو قد يكون :

وصي بالوصية	Tuteur testamentaire
وصي خاص	Tuteur de fait
وصي شرعي	Tuteur légal
وصي فعلي	Tuteur ad hoc
وصي مع غيره	Cotuteur

٣٠٧٢٧ - وَصِيَّة ، مُوْصًى به
Legs, Testament (F). Legacy, Will (E).
هو كل موهوب في وصية مكتوبة .

٣٠٧٢٨ - وَصِيَّة عَهْدِيَّة، وَصِيَّة إسْتِئْمَانِيَّة
Fidéicommis (F). Fidei-commissum (E).
هي الوصية التي يشترط فيها دفع المال الموهوب الى شخص ثان بعد مدة معينة . فالموصى له الاول يدعى المعهود او المكلف والموصى له الثاني يدعى المستحق العهدي .

٣٠٧٢٩ - وَصِيد ° Athermane, Athermique (F).
Athermanous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا تخترقها الحرارة المشعة .

٣٠٧٣٠ - وَصِيد Dru (F). Thick (E).
الزرع الوصيد هو الزرع المتقارب الاصول . والزراعة الوصيدة : المتقاربة النبات .

٣٠٧٣١ - وَصِيدَة
حظيرة من الحجارة تتخذ للمال بينما الحظيرة تكون من الغصنة .

٣٠٧٣٢ - وَصِيع Cri des oiseaux (F).
صوت العصافير . راجع صقب . Cry of the birds (E).

٣٠٧٣٣ - وَصِيف هو كزبرة البير ، أطلبها .

٣٠٧٣٤ - وَضَاء
Radiation nocturne, Rayonnement nocturne (F). Nocturnal radiation, N. radiance (E).
ومنهم من قال الوضاء الليلي ، هو اطلاق الحرارة التي كانت قد تجمعت في النهار .

٣٠٧٣٥ - وِضَام Rémanence (F). Remanence (E).
خاصة تتميز بها بعض المشاعر التي يستمر انفعالها برهة من الزمن بعد زوال السبب الباعث .

٣٠٧٣٦ - وَضْع ، وِلادَة
Mise bas, Part, Parturition (F). Parturition (E).
خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٧٣٧ - وَضْع الحُدُود
Abornement, Bornage (F). Delimitation, Fixing limits (E).
وضع علامات بين ارضين للدلالة على الخط الذي يفصلها .

٣٠٧٣٨ - وَضْع اليَد
Mainmise, Occupation, Possession (F). Seizure, Possession (E).
الملك في المباح انما يثبت بالاستيلاء عليه . والآخذ هو المستولي او الشاغل . راجع استيلاء .

٣٠٧٣٩ - وَضْعِيَّة Assiette (F). Posture, Seat (E).
هي حالة الاسس التي تقوم عليها بعض الامور .

كوضعية الحق Assiette de droit (F).

وضعية الرهن Assiette de l'hypothèque (F).

وضعية الضريبة Assiette de l'impôt (F).


وضعية العقار Assiette de l'immeuble (F).

٣٠٧٤٠ - وَضَم خشبة الجزار يقطع عليها اللحم .

٣٠٧٤١ - وَضِيحيّ Oryx béatrix (F).
هو أرخ الجزيرة ، اطلبه .

٣٠٧٤٢ - وَطّ Cri de la chauve-souris (F). Cry of the flittermouse (E).
هو صوت مجنحات الايدي من وطواط وخفاش ونحا الخ.

٣٠٧٤٣ - وَطّار ° * Cereopsis (S). **Céréopsis** (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من كفيات القدم وفصيلة صفيحيات المناقير || ملجئه الحياتي جماعي . يكثر وجوده في جزر المحيط الهادي || جسمه متوسط القد . حجمه حجم البطة الصغيرة . رأسه معتدل الجرم . يتميز برحابة الزفد الذي يغلف الصفحة العليا من المنقاد . عنقه معتدل الطول . جناحاه كبيران لاحفان . ذنبه قصير مقطوم الطرف || ثوبه الى الربدة تعلوها ماجات بنفسجية وزرقاء بطنه الى البياض الاغبر .



وطّار

٣٠٧٤٤ - وَطَّافَة حِرْبَاء °
Stratiomyia chamaeleon (S).
Stratiome caméléon, Mouche armée (F).
حشرة من فصيلة الوطافيات . تألف المواقع الرطبة . جسمها متوسط القد ، يطول من ١٤ الى ١٦ مم. رأسها كبير الجرم ، قليل النشوز . عيناها فارقتان . زباناها مرفقيان. صدرها كثيف الخمل . حجفتها صفراء اللون ، ثنائية المناخس الحادة . ثوبها الى الزرقة السمراء يعلوها في بطنها تبقيع اصفر هندسي الشكل || يرقتها دودية ، غبراء اللون ، سمراء الرأس .

٣٠٧٤٥ - وَطَّافِيَّات ° Stratiomyidae (S).
Stratiomyidés (F). **Stratiomyidae** (E).
فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها ثخينة ، متوسطة القد او صغيرة ، شبيهة بالذباب . رؤوسها شبه مستديرة . عيونها لاقياسية الارتكاز متاكها هشة لا تصلح للسع . قرونها الاستشعارية متباينة الاشكال ، تكثر فيها الاستقامة ، عدد فصلها يراوح من ٤ الى ٨ . صدورها ملحوفة بخمل قصير مذهب اللون او فضي . حجافها شائكة او سرحة . قوائمها عرياطة . بطونها خماسية او سداسية السكم الواضحة . رواشنها نشيطة، شفافة ، مطبقة الاسترسال عند الواحة || اناثها اكبر من ذكورها . يرقاتها دودية الشكل ، غبراء اللون ، فسيحة الرؤوس التي تنقبض في مقدم الجوشن . جميعها ناهمة تعيش على المواد النباتية والعضوية || اشهر اجناسها الوطافة والبريسة والسمندة .

٣٠٧٤٦ - وَطَّامَة ° * Monotoma (S).
Monotome (F). Monotoma (E).
جنس حشرات من فصيلة الوطاميات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض اصقاع البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ مم. رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها صغيرة ، ناشزة . تآشيرها وفكوكها نظاميــة . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف. كواسلها مستطيلة الشكل ، مسننة الختار . اغمادها وشعية ، لا تغلف كامل البطن . اثوابها وحيدة اللون ، يكثر فيها الاسمر والاصحر || جميعها دامنة تعيش على المواد النباتية المنحلة والسائرة الى الانحلال .

٣٠٧٤٧ - وَطَّامِيَّات ° Monotomidae (S).
Monotomidés (F). Monotomidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها مسننة الختار . اغمادها شبه مجنية الشكل ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها ملونة || جميعها دامنة . بعضها يعيش في قرى النمل اخصها النمل الاكلف || اشهر اجناسها الوطّامة .


وطّامة

٣٠٧٤٨ - وَطَاوِيط
Mégachiroptères, Grandes chauves-souris (F). Megachiroptera (E).
مرتبة حيوانات من مجنحات الايدي ، تشمل فصيلة الوطواطيات والعديد من الاجناس والانواع . تتميز بآذانها اللاوتدية ، بأنوفها اللازخرفية وبأذنابها ، عند وجودها، المرتكزة تحت الغشاء الجلدي والقاعدة الفخذية .

٣٠٧٤٩ - وَطْب
هو الضرع العظيم في البقر والغنم والماعز .

٣٠٧٥٠ - وَطْبَاء
الوطباء : العظيمة الضرع كقولك بقرة وطباء او عنز وطباء.

٣٠٧٥١ - وَطْحَانِيَّات °
Mucédinées (F). Mucedinae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الكتنيات . تتميز ببوغها الشفاف او القليل التلوين || اجناسها عديدة ، فوارقها مرتكزة على تركيب وشكل الكنائد. اعرفها من الوجهة الاقتصادية الزراعية خمسة : الخودن ، الدندام، السلحية ، الكتن والكتنية .

٣٠٧٥٢ - وَطْحِيَّات ° Mucedinaceae (S).
Mucédinacées (F). Mucedinaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الهيفانيات ورتبة الزوعيات. تتميز بهيفها اللاقياسي الترتيب والتخضيب فهو ضمي التجميع او مبعثر وهو عادم اللون شفاف او مشبع التخضيب الزاهي . كنائدها متعددة الاشكال والالوان . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها خمس عمارات : الزيكيات والطلسيات والفتيحيات والماصوعيات والنوسيات والهبويات.

٣٠٧٥٣ - وَطَدَ Tasser (F). To compress (E).
وطد الارض ضربهـا بالميطدة لتصلب لاساس بناء او غيره .


٣٠٧٥٤ - وَطْصُونِيَة هي الواتسونيا ، اطلبها .

٣٠٧٥٥ - وَطَنَ واجع بلد .

٣٠٧٥٦ - **وَطْوَاط** Chauve-souris (F).
Bat, Flittermouse (E).
اسم شامل عام يطلق على جميع حيوانات رتبة مجنحات الايدي .

٣٠٧٥٧ - **وَطْوَاطَة**
سمكة بحرية تدعى شفنين العمق ، اطلبها .

٣٠٧٥٨ - **وَطْوَاطِيَّات** Pteropodidae (S).
Ptéropodidés (F). Pteropodidae (E).
فصيلة من الوطاويط . اجناسها ٨ وانواعها ١١٠ جميعها ثامرة ، كبيرة ومتوسطة القد . تتميز بقوف أذنها البوقي الشكل . اناثها تضع جرواً واحداً تحمله دائماً وترضعه في اثناء طيرانها || اما اجناسها الثمانية فهي : الحبتر ، الجبوش ، الرداسة ، السرحاب ، السقطوم ، الشقاحة ، اللثاثة والمساحة . (اطلبها في مواضعها) .


وطيب

٣٠٧٥٩ - **وَطِيب** * Isocardia (S).
Isocarde (F). Isocardia (E).
جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطبريات ورتبة الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل . انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها شبه قلبية الشكل معتدلة الحجم او صغيرة ، مالسة الصفحة او خافتة التخديد النحيل يلحفها غشاء ليفي المادة دقيق || تعيش في رمال واسمال مصبات الانهر .

٣٠٧٦٠ - **وُطَيْبَة** Utricule (F). Utricle (E).
تجويف كالنقرة يوجد في جدرة الطلع يستوعب المادة المخصبة .

٣٠٧٦١ - **وَطِيدَة** Assise du mur (F).
وطيدة ج وطائد : هي قواعد البنيان اي اساسه .

٣٠٧٦٢ - **وَظْبَة** حياء الانثى من ذوات الحافر .

٣٠٧٦٣ - **وَظِيف** Canon (F). Shin (E).
عضو من قوائم الخيل وهو في الفرس بين الركبة والحوشب في القائمتين الاماميتين ، وبين العرقوب والحوشب في القائمتين الخلفيتين .

٣٠٧٦٤ - **وِعَاء** Vaisseau (F). Duct (E).
هو الانبوب الكائن في نسج النباتات الوعائية ، وهو يقع على اشكال مختلفة اشيعها الحلزوني والشبكي والمنقط .

وعاء حلزوني Vaisseau spiralé (F).
Spirally duct (E).

وعاء شبكي Vaisseau réticulé (F).
Reticulated duct (E).

وعاء منقط Vaisseau ponctué (F).
Punctuated duct (E).


وعاث

٣٠٧٦٥ - **وَعَّاث** °* Melyris (S).
Mélyris (F). Melyris (E).
جنس حشرات من فصيلة الوعاثيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ٣٠ اعطانها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه اهليلجية الشكل ، معتدلة الاحديداب ، تطول من ٨ الى ١٦ م. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشوز . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها مقببة الشكل . اغمادها لاحفة ، ثنائية الضلوع الناشزة القاطبة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة تكثر فيها الحوة والصحمة || جميعها واشمة ومفترسة تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة .

٣٠٧٦٦ - **وَعَّاثِيَّات** ° Melyridae (S).
Mélyridés (F). Melyridae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطانها بعض مناطق افريقية الشمالية وحوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٨ م. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشوز . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مقببة . اغمادها لاحفة ، ثنائية الضلوع القاطبة ، قليلة الرخافة ، معتدلة الصلابة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || جميعها واشمة ومفترسة ، تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة || اشهر اجناسها الوعّاث .

٣٠٧٦٧ - **وِعَاط** Rosier jaune (F).
هو الورد الاصفر ، اطلبه .

٣٠٧٦٨ - **وِعَائِيَّات البُذُور** Angiospermes (F).
Angiosperms (E).
وعائيات البذور او مستورات البذور او النباتات مغطاة البذور هي احد قسمي باديات الزهر . وهذا القسم يشمل النباتات التي تكون بيضتها في مبيض وبزرتها في ثمرة .

٣٠٧٦٩ - **وِعَائِيَّة** Vascularisation (F).
تعبير فيزيولوجي ، راجع قَنَوِيَّة .

٣٠٧٧٠ - **وَعْب** Terrain plat et vaste (F).
الموضع الواسع المستقر من الارض . ج وعاب .

٣٠٧٧١ - **وَعْث** Epiphytie (F). Epiphyty (E).
وعوث النبات : عللها واوصامها في منطقة معينة .

٣٠٧٧٢ - **وَعْثَة** ° Coleosporium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوعثيات يتميز بأثيداته المتراكبة المتتابعة وبدعاماته الاسطوانية المستطيلة الدقيقة القاعدة || انواعه قليلة تتطفل على نباتات الفصيلة الصنوبرية فتركب الاهداب وتؤذيها || مظهرها الخارجي بثور مستديرة مبعثرة متفرقة لونها الى الجؤوة يحضنها اطار بنفسجي ، تثبت على النصل نحو السنة ثم تتطور بعد ذلك الى حويصلات مفلطحة القاعدة العريضة ، مستديرة القمة ، طولها من ١ الى ٢ م. لونها الى البياض التبني يرشح منها عند اكتمال دورها الفطري وبعد انفجارها نقطة من الراتنج || اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٣٠٧٧٣ - **وَعْثِيَّات** ° Coleosporiaceae (S).
Coléosporiacées (F). Coleosporiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات ، تتميز بركيزاتها التي تحضن الدعامات . دعاماتها عمودية الانفلاق ، رباعية الاخبية ، شفعية الانقسام ، غليظة الجراب البوغي || اجناسها قليلة ، اعرفها الوعثة والسبج .

٣٠٧٧٤ - وَعْس Dryandra (S). Dryandre (F).
جنس جنبات أبيدة معمرة من فصيلة الفضيات . اوراقها لا نظامية الترتيب منها المتعاقبة والفصية والمبعثرة . ازهارها رؤيسية التجميع تحضنها قلافة من القناب المخروطي الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٧٥ - وَعْس ثَلْجِيّ Dryandra nivea (S). Dryandre blanc de neige (F).
نوع من الوعس ، جنبته تعلو نحو ١٠٠ سم. اورمتها مدادة . فروعها قصيرة عقداء . اوراقها مفصصة ، نصلها يطول من ١٠ الى ٢٠ سم. صفحته السفلى خملية البشرة فضية اللون . رؤيساتها الزهرية بيضية الشكل . ازهارها بيضاء اللون ، قناباتها خملية البشرة حنطية اللون والمواج . تنويره يستمر من اذار الى ايار .

٣٠٧٧٦ - وَعْس فَاخِر Dryandra formosa (S). Dryandre magnifique (F).
نوع من الوعس ، جنبته تعلو نحو اربعة امتار ، ساقها عقداء . فروعها املوجية منتصبة مستطيلة . اوراقها ضمية متراكبة ، نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ويعرض من ٦ الى ٨ مم. رؤيساتها الزهرية بيضية الشكل . ازهارها برتقالية اللون ، قناباتها حمر || تنويره يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٧٧٧ - وَعْس كَثِير الزَّهْر Dryandra floribunda (S). Dryandre multiflore (F).
نوع من الوعس،جنبته تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها فرعاء . فروعها لينة العود المتين . اوراقها متعاقبة؛ نصلها اهليلجي الشكل ، مسنن الحافة ، مالس البشرة على صفحتيه . ازهارها صفراء اللون ، قناباتها حنطية . تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٧٧٨ - وَعْسَاء
الرملة اللينة يصعب فيها المشي . ج وعاس واوعاس .

٣٠٧٧٩ - وَعَف أُرْجُوَانِيّ
هو قرمزية الحمضيات ، اطلبها .

٣٠٧٨٠ - وَعَف التِّين *
Lepidosaphes minima, L. conchyformis, Mytilaspis minima (S). Cochenille virgule du figuier (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات،جسمها كروي الشكل قطره يراوح من ٢ الى ٣ مم. ثوبها ابيض اللون ، ترسها الشمعي قليل المادة والانتشار . جيلها الحولي واحد. تمتع مكنها تدريجياً طوال شهر نيسان فينقف عن يرقات تنهي انسلاخاتها في اواخر الصيف. اقليمها حوض البحر المتوسط. تركب التين دون سواه. فتؤذيه اذا كثرت لانهـا تغشي الساق والاغصان .

٣٠٧٨١ - وَعَف الحُمْضِيَّات
هو قرمزية الحمضيات ، اطلبها .

٣٠٧٨٢ - وَعَف المِصْرَى المُبَطَّط *
Eucalymnatus tesselatus, Lecanium tesselatum (S). Cochenille plate des serres (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات،جسمها بيضي الشكل مبطط يطول من ٣ الى ٤ مم. ويعرض نحو ٢ . ثوبها الى البني الاسمر . اطرافها غبراء اللون مسننة ، جانباها شاغيان . تركب معظم نباتات المصاري اخصها النخليات والسحلبيات .

٣٠٧٨٣ - وَعَف المِصْرَى الحَارِيّ *
Dactylopius adonidum (S). Pou blanc des serres (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات . محارية الشكل ، صفراء اللون ، مركزية السرة ، غبراء الترس الشمعي . تركب نباتات المصاري وتفتك بها .

٣٠٧٨٤ - وَعَف صِينِيّ
هو قرمزية فورموزا ، اطلبها .

٣٠٧٨٥ - وَعَف مَحَارِيّ
هو قرمزية التفاح ، اطلبها .

٣٠٧٨٦ - وَعْل ، وَعَل ، تَيْس الجَبَل
Bouquetin (F). Steinbok (E).
جنس حيوان بري جبلي مجتر من فصيلة الغنميات . قريب الشبه من المعز التي تحدرت منه . انواعه عديدة ، جميعها ربعة الجثة ، كبيرة القرون الغليظة المنحنية القوية . الانثى ثنائية الاخلاف تضع جدياً واحداً في اواخر حزيران يتبع امه بعد الوضع بثلاث او اربع ساعات || اعرف انواعه واشهرها : الوعل والبدن والثيتل والماخور والمرعز . ج اوعال ووعول .

٣٠٧٨٧ - وَعْل أُرُوبَّة * ، وَعْل الألب
Capra ibex (S). Bouquetin des Alpes (F). Steinbok of the Alps (E).
نوع من الوعل . موطنه جبال الالب . جسمه ربع الجثة منسوب القالب يطول ١٥٠ سم. يعلو نحو ١٠٠ ويزن من ٧٥ الى ١٠٠ كيلو. ثوبه سوي اللون يختلف مع العمر ومع فصلي الصيف والشتاء . وهو يراوح بين الشهبة الصنابية والصحرة . خط ثبجه اكهب اللون . أبطلاه وبطنه اعبق من ظهره . قرناه ضليعان منحنيان كسيفين احدبين. الانثى اصغر قرناً من الذكر .

٣٠٧٨٨ - وَعْل القَفْقَاس ، تُرّ
Capra cylindricornis (S). Bouquetin du Caucase, B. à cornes cylindriques, Tur (F).
نوع من الوعل قريب الشبه من الغنم. موطنه جبال القفقاس. طوله يراوح من ٦٠ الى ٦٥ سم . وارتفاعه كذلك . قرنه يطول نحو ٦٠ سم. وهو يشبه قرن الكبش شكلاً وانعطافاً . ثوبه الى الكهبة ، لحيته قليلة الشعر سوداء اللون . إجله يعد من ٦ الى ١٠ ازواج .

٣٠٧٨٩ - وَعْل حَبَشِيّ Capra wali (S). Bouquetin d'Abyssinie (F).
نوع من الوعل. موطنه جبال بلاد الحبشة من ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ م . وهو صغير الجثة احجن القرن محدب الجبهة . إجله يعد من ٧ الى ١٥ زوجاً .


٣٠٧٩٠ - وَعْل سِيبِيرِيَة Capra sibirica (S). Bouquetin de Sibérie (F).
نوع من الوعل. موطنه شاسع الاطراف يمتد من حملايا الى شرقي سيبريه . جسمه كبير القد قدره قدر الوعل الاروبي الا انه افتح ثوباً وهو كثيث اللحية مستطيل القرن . إجله يعد من ١٢ الى ٢٠ زوجاً .

٣٠٧٩١ - وَعْل عَرَبِيّ
ويدعى ايضاً وعل النوبة ، هو البدن ، اطلبه .


٣٠٧٩٢ - وَعْل فَارِسِيّ هو البزل ، اطلبه .


وعف التين


وعف المصرى المبطط


وعف المصرى الحاري


وعل اروبة


وعلان

٣٠٧٩٣ - وَعْلاَن *
Commelina (S).
Commeline, Commelyne (F). Blue spiderwort (E).
Commeline (D). Commelina (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوعلانيات . انواعه زهاء ٨٠ معظمها بري وبعضها طبي وتزييني . سوقها منتصبة او مدادة . اوراقها لا قياسية الشكل تكثر فيها الاستطالة . ازهارها لا نظامية التجميع ، سوية الالوان تغلب فيها الزرقة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٩٤ - وَعْلاَن البَنْغَال
Commelina benghalensis (S). Commeline du Bengale (F).
نوع من الوعلان، ساقه وفروعها مدادة تنتصب عند اطرافها. اوراقه بيضية مقطوطة ، نصلها الى الخضار الزاهي ، اغمادها موشحة بالاحمر . ازهاره كثيرة العدد ، بنفسجية اللون ، صغيرة القد || تنويره يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٧٩٥ - وَعْلاَن سَمَاوِيّ
Commelina cœlestis (S). Commeline céleste (F).
نوع من الوعلان، قاعدة ساقه دونصية الجنث المستطيل . ساقه فرعاء زباء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه لاطئة اهليلجية الشكل . نصلها خملي الصفحة العليا ، املط السفلى . ازهاره الى الزرقة السمانجونية، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ مم || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول.


وفيل

٣٠٧٩٦ - وَعْلاَن فيرجينية
Commelina virginica (S). Commeline de Virginie (F).
نوع من الوعلان، ساقه منتصبة فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقه سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٧ الى ١٣ سم. ازهارها الى الزرقة العابقة الزاهية، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ مم || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٧ - وَعْلاَن مُنْتَصِب
Commelina erecta (S). Commeline dressée (F).
نوع من الوعلان، ساقه منتصبة قليلة الفروع تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه غمدية ضيقة النصل تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٥ مم. غمدها خملي البشرة يطول من ١٥ الى ٢٥ مم. ازهاره الى الزرقة الجبليـــة ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ مم. || تنويره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٧٩٨ - وَعْلاَنِيَّات
Commelinaceae (S).
Commelinacées (F). Commelinaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اشهر اجناسها الوعلان والعكابية والزبرينة والطيننسيا .


وقّال

٣٠٧٩٩ - وَعِلَة
Bouquetin femelle (F).
Cow-bouquetin (E).
الوَعِلَة انثى الوعل .

٣٠٨٠٠ - وَعْمَة
Gazelle femelle (F).
Cow-gazelle (E).
الوعمة انثى الغزال .

٣٠٨٠١ - وَعْن
Fourmilière délaissée (F).
الوعن قرية النمل المهجورة . ج وِعَان .

٣٠٨٠٢ - وَعَن ، تَوَعَّن
Engraissement (F).
Fattening (E).
توعنت الغنم والابقار : بلغت غاية السمن .

٣٠٨٠٣ - وَعْنَة ٥
Latérite (F).
شكل من التراب الصلصالي الاحمر اللون .

٣٠٨٠٤ - وَعْنِيّ ٥
Latéritique (F).
صفة الوعنة وهي التراب الصلصالي الاحمر اللون .

٣٠٨٠٥ - وَعْوَع
Chacal du Sénégal (F).
راجع ابن آوى الافريقي .

٣٠٨٠٦ - وَغَّال البقال وكل بائع يغلي ثمن الاشياء .

٣٠٨٠٧ - وَغْد
Aubergine (F).
هو الباذنجان ، اطلبه .

٣٠٨٠٨ - وِفَاض
Imperméable (F).
Impermeable, Impervious (E).
الوفاض : المكان يمسك الماء . والتربة الوفاض هي التي تحفظ الماء ولا تسربه .

٣٠٨٠٩ - وَفَل ، وَفَّل
Eplucher (F). To pick (E).
وفل ووفل الشيء قشره فهو وافل .

٣٠٨١٠ - وَفِيل ٥*
Philodendron (S).
Philodendron (F).
الواحدة وفيلة . جنس نباتات جذمورية مدادة معمرة من فصيلة القلقاسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منبتها بعض مناطق البلاد الاستوائية اخصها امريكة الجنوبية || سوقها جذمورية مدادة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، كبيرة القد ، شبه قلبية الشوزن ، جامدة النصل المفرض والمشرم. ازهرارها طلعة كما في النخل . ازهارها شديدة الصغر ، عرفية ، مستحبة الاريج || تزرع للتزيين في المراكن داخل المساكن .

٣٠٨١١ - وَفِين ٥
Exalbuminé (F).
نعت تعريفي يطلق على كل بزرة او نثيط عادم الآح اي الالبومين .

٣٠٨١٢ - وَقّ
Cri de la pie-grièche (F).
الوق هو صياح الصرد .

٣٠٨١٣ - وَقّات
Chronomètre (F).
Chronometer (E).
جهاز ضبط دقيق الصنع يستعمـــل لتحديد الوقت الذي استوجبه العمل المطلوب .

٣٠٨١٤ - وِقَاتَة
Chronométrie (F).
Chronometry (E).

٣٠٨١٥ - وَقَاد
Combustible
ما توقد به النار ، اطلب وقود .

٣٠٨١٦ - وَقّال *
Certhiola (S). Certhiole (F).
جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المنثريات . انواعه المعروفة نحو عشرة منتشرة في معظم المناطق الحارة اخصها امريكة الجنوبيـــة || اجسامها متوسطة القد .

مناقيدها مستطيلة . اذنابها مستديرة الاطراف . اثوابها جميلة الالوان الزاهية يكثر فيها الاحمر والازرق البنفسجي المواج || قوتها الحشرات وبعض الثمار اليانعة .

٣٠٨١٧ - **وقائد** Tablettes en pierre (F).
الوقائد : الحجارة المفروشة في الحدائق والممرات؛ واحدها وقيد ووقيدة .

٣٠٨١٨ - **وَقائع الدَّعْوَى** Points de fait (F).
هي البيان باسماء المتقاضين والحوادث التي نشأت عنها الدعوى .

٣٠٨١٩ - **وِقاية** Prophylaxie (F). Prophylaxis (E).
هي جماع وسائل الحيطة والعناية الممكن اتخاذها لاتقاء الامراض . راجع اتقاء واحتراز .

٣٠٨٢٠ - **وَقْب ، حِجَاجُ العَيْن** Orbite (F). Orbit, Socket (E).
هي نقرة العين شبه هرمية الشكل رباعية السطوح . وهما اثنتان .

٣٠٨٢١ - **وَقْبَة** Orbitale (F). Orbital (E).
راجع مدارة .

٣٠٨٢٢ - **وَقْبِيّ** Orbital (F). Orbital (E).
راجع مداري .

٣٠٨٢٣ - **وَقْبِيَّات** ° Arcifères (F). Arciferous (E).
لمة من مرتبة اللسونيات عديمات الذنب سلميات اللسان . انواعها المعروفة كثيرة العدد تجمعها خمس فصائل : الشرغوفيات والعلجوميات والضفاجيات والكدائيات والهكرسيات || تتميز جميع ضفادع هذه اللمة بعدم مساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها || اشهر ضفادع هذه اللمة العلجوم والشرغوف .

٣٠٨٢٤ - **وِقْر** Charge (F). Load (E).
هو ثقل الحمل الذي يقع على اعمدة وسقوف وجدران المباني . وهو ينقسم الى ثقل ميت مستقر وثقل حيّ مفروض . ونظراً لكثرة العوامل التي تدخل في حسابه فالوقر قد يكون :

وقر الكسر	Charge de rupture (F). Breaking load (E).
وقر متحرّك	Charge mobile (F). Travelling load (E).
وقر مستديم	Charge permanente (F). Permanent load (E).
وقر لامركزي	Charge excentrique (F). Essentric load (E).
وقر منفرد	Charge isolée (F). Concentrated load (E).

وقر موزّع بالتساوي
Charge uniformément répartie (F). Uniformly distributed load (E).

٣٠٨٢٥ - **وَقْرَة** Cicatrice (F). Scar (E).
هي الاثر في الجسم من اي سبب كان . ج وقرات .

٣٠٨٢٦ - **وَقْس** Gale (F). Scab, Scruf (E).
اسم شامل يطلق على جميع انواع الجرب التي تركب الحيوان والنبات . ومن قارفه الجرب فهو موقوس وهي موقوسة .

٣٠٨٢٧ - **وَقْسِيَّات** ° Gymnoascaceae (S). Gymnoascacées (F).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة النفضيات ورتبة الزقيات . تتميز بازقاق عرياطة تلحفها غلفة العسن البين الموجه || اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاث عمارات : الترفزيات والظفيات والمبويات .

٣٠٨٢٨ - **وَقْف** Wakf
هو حبس العين ورصد ريعها على الواقف وذريته او من يعينهم .

٣٠٨٢٩ - **وَقْف** Suspension

٣٠٨٣٠ - **وَقْف الأَثَر** Surannation (F).
وقف أثر العقد الموقوت المفعول عند اجل ما اذا هو لم يجدد في حينه .

٣٠٨٣١ - **وَقْل * ، كَمِيرُوبس** Chamaerops (S). Chamérops (F).
جنس اشجار ليفية برية وتزيينية من فصيلة النخليات . مهدها البلاد الحارة . انواعها عديدة معظمها اسيوي المنبت ومنها الافريقي والامريكي . سوقها جالسة تعلو من متر الى عشرة امتار . اوراقها مدوارية ، كبيرة القد ، جميلة الخضار ، مستطيلة الزناد || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

الوقل الخاشع	Chamaerops humilis (S).
الوقل الشائك	Chamaerops hystrix (S).
الوقل الصلب	Chamaerops martiana (S).
الوقل الفاخر	Chamaerops excelsa (S).
الوقل الكوشنشيني	Chamaerops cochinchinensis (S).
الوقل المغبوط	Chamaerops fortunei (S).
الوقل المنشاريّ	Chamaerops serrulata (S).

٣٠٨٣٢ - **وَقْل خَاشِع ، مَرْوَحَة**
Chamaerops humilis (S). Chamérops humble, Palmier éventail, P. nain (F). Dwarf palm, European fan-palm (E). Hanfpalme, Schirmpalme, Europaïsche Zwergpalme (D). Palma camerops, P. minore, P. femmina (I).
نوع من الوقل لا يخشى البرد العادي يعيش على معظم شطوط المتوسط . ساقه قصيرة . أوراقه مروحية جميلة الخضار الزيتي المواج . يزرع للتزيين ويستخرج من اوراقه الياف قوية تصلح لصناعة الحبال . يتكاثر بالبذر .

٣٠٨٣٣ - **وَقَن** Dénicher (F). To take out of the nest (E).
وقن وأوقن : اخذ الطير من محاضنها.

٣٠٨٣٤ - **وُقْنَة** Nid (F). Nest (E).
الوقنة : محضن الطائر دثن في الشجرة .

٣٠٨٣٥ - **وَقْوَاق * ، قَيْقَب** Cuculus (S). Coucou (F). Cuckoo (E).
جنس طير من عمارة الوقواقيات وفصيلة القيقوبيات . انواعه نحو ٧٥ معظمها متوسط القد قدره قدر الحمامة . اثوابها قريبة الشبه من ثوب الباشق مع اربداده وتوشيمه وحسن تبقيعه . تألف الاحراج . قوتها الحشرات . لا تحضن بيضها ولا تزق فراخها بل تضع بيضها خلسة في اوكان


وقل


وقواق

بعض الطيور ولا تلقي في العش الواحد اكثر من بيضة واحدة . ذكورها اكثر عدداً من اناثها . وهي من الطيور شبه القواطع تسير في الليل . تمضي الربيع والصيف في الاقاليم المعتدلة والخريف والشتاء في الاقاليم الدافئة || اشهر انواعه : الوقواق المألوف والوقواق المطوّق والوقواق المرقط والوقواق الكبير الدابرة والمقوقس والقيقب والقيقوبة والكوكو والككر والكنكر والطكوك والقوقل والحام القوال والهوهو والطاطوى .

٣٠٨٣٦ - وَقْوَاقِيّات Cuculinés (F).

عمارة طير من فصيلة القيقوبيات . اجناسها اربعة وانواعها المعروفة ١٤٠ موطنها احراج العالم القديم . وهي باكثريتها من الطيور النافعة التي تلتهم الحشرات . من ميزاتها الخاصة انها لا تحضن بيضها ولا تزق فراخها وصوتها يشبه الوقوقة .


وَكّاب

٣٠٨٣٧ - وَقُود Combustible

هي المواد التي تستخدم لتوليد الحرارة باحتراقها في الهواء . تقسم الوقود من حيث حالتها الطبيعية الى ثلاثة اقسام تعرف بالصلبة كالفحم والسائلة كالنفط والغازية كغاز الاستصباح . وتقسم ايضاً من حيث مصدرها الى طبيعية كالنفط والفحم ومحضرة كالكحول .

٣٠٨٣٨ - وَقِيد Brûlis (F).
Denshered, Patch of burnt (E).

ما توقد به النار من حطب ونحوه ؛ والارض التي احترق نباتهــا .

٣٠٨٣٩ - وَقِيعَة

الموقع الذي اعتاد الطائر اتيانه والوقوع عليه .

٣٠٨٤٠ - وَقِيمَة Lamelle (F). Lamella (E).

الوقيمة والساترة ، رأبة صغيرة من الزجاج متناهية في الدقة تستعمل لتغطية القطاعة المطلوب فحصها تحت المجهر .

٣٠٨٤١ - وِكّاب ° Dichroïsme (F). Dichroism (E).

الوكاب خاصة تتميز بها بعض الاجسام فتظهر للناظر اليها كأنها مخضبة بلونين وذلك بالنسبة الى انعكاس النور او انكساره .

٣٠٨٤٢ - وَكّاب * ، وَكَبِي
Okapia johnstoni (S). Okapi de Johnston (F).

حيوان لبون عاشب مجتر اكتشفه الرحالة الانكليزي السير جونستون عام ١٩٠٠ في غابات الكونغو المتاخمة للضفة الشمالية من نهر « سمليكي » . يبدو ، من الهيكل والشكل الخارجي ، كأنه يتحدر من الزرافة والمهاة وحمار الزرد . يألف الغابات المستعصية . مناطق مرتفعة ترتفع عن سطح البحر نحو ٤٠٠٠ م . ملجئه الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ٢٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتفاعه الى الحاروك ١٥٠ سم . معادلاته السنية ٣٢ كما هي الحال عند الزرافة . رأسه معتدل الجرم . قصبة انفه محدبة . خطمه وشمي الشكل . حاروكه ارفع من الظهر . عنقه عنق المهاة . كفله كفل حمار الزرد ودوارجه متساوية كدوارجه || ثوبه الى الجؤوة القرمزية المواج . محسراه الى البياض الاصفر . خطمه الى السمرة القاتمة . جبهته الى الحمرة الدموية . سيالته سوداء تمتد حتى الجحفلة . اذناه اكبر من اذني الحمار وهما كاسيتان جؤويتا اللون . عنقه ومنكباه الى الجؤوة السوداء المواج . فخذاه مجدعتان بالاسود الارجواني وبالابيض . دوارجه ، من الحوافر الى الركب ، تبنية اللون . حوافره الى السواد الاحم اللامع . ذنبه ذنب الزرافة والجمل || الانثى اصغر قداً من الذكر وانحل جسماً ، اما الثوب فنفسه .

٣٠٨٤٣ - وَكّاحَة حَرَجِيَّة °*
Drassus silvestris (S). Drassode sylvestre (E).
Syla drassus (E).

نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الزوايا سداسية المشاتن تنتمي الى فصيلة الوكاحيات || جسمها متوسط القد يطول عند العنكب نحو ١٣ مم . وعند العنكبة نحو ١٧ مم . صدراسها مزواني الشكل ، اشقح اللون حنطي المواج . عيناها زمتيان . شيفاها ضليعـــان . فكاها مستطيلان نشيطان . جرامزها كبيرة ، كثيرة الهلب . بطنها بيضي الشكل ، حنطي اللون ، احمر المواج ، اسود التنقيط المبعثر ، ينتهي بثعلولة دقيقة فارقة || تألف الحراج والبراري . عكدبتها وطاق تنسجه تحت الحجارة والجذوع المستلقية . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع . تسعى الى قنصها ركضاً وتتميز بالمراوغـــة والخداع || بياتها الشتوي يستمر من ١٦ الى ١٨ اسبوعاً . تعيش نحو ثلاث سنوات . والانثى تمتح المكن على دفعة واحدة في غشاء من النواس متين الحبك تلفه وتحمله لاصقاً بمشاتنها الى ان يتم النقف . ثم تحضن الصغار على سطح بطنها نحو اربعة اسابيع || تعتبر من الدويبات النافعة اللامؤذية .


وَكّاحة حرجيّة

٣٠٨٤٤ - وَكّاحِيّات ° Drassidae (S).
Drassidés (F). Drassidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم . جميعها مفترسة ، متوسطة القد او صغيرة . تتميز بصدروسها البيضية الشوزن ، المبططة الجرم وباستطاعة اجهزتها الشفوية || اثوابها متباينة الالوان . شعمها وطاقات تقيمها تحت الحجارة والجذوع المستلقية ولحاء الاشجار والجثالة || اشهر انواعها الوكاحة .

٣٠٨٤٥ - وَكّار Coureur (F). Runner (E).

هو العداء ، اطلبه .

٣٠٨٤٦ - وَكَالَة راجع عقد الوكالة .

٣٠٨٤٧ - وَكْب Coloré (F). Coloured (E).

وكب الثمر : لون وزهي وقد يكون ذلك عند الادراك .

٣٠٨٤٨ - وَكْب ° Coloris (F). Colouring (E).

هو زهاء ماجة لون الثمر او اي لون كان .

٣٠٨٤٩ - وَكْتَة Point (noir ou rouge) (F).
Point (black or red) (E).

نقطة سوداء او حمراء . اوراق موكوتة : ظهر فيها نقط .

٣٠٨٥٠ - وَكْح

الوكح : هو المكان الصلب . يقال بلغ في حفره الوكح اي بلغ الصخر .

٣٠٨٥١ - وَكْر Nid (F). Nest (E).

الوكر : عش الطائر وان لم يكن فيه .

٣٠٨٥٢ - **وكع** Pariade (F). Pairing (E).
الوكع هو سفاد الطيور الاهلية . وأكع الديك الدجاجة : سفدها . وكعت الحمامة والبطة : خضعت لسفاد الذكر .

٣٠٨٥٣ - **وكف** Vice (F). Defect, Viciousness (E).
هو العيب الظاهر في الشيء . ج اوكاف .

٣٠٨٥٤ - **وكن**
الوكن والوكنة : هي محضن الطائر في صخر او جدار .

٣٠٨٥٥ - **وكيع** Menon (F).
الكبش او الشاة تتبعها الغنم .

٣٠٨٥٦ - **وكيل** Mandataire (F). Mandatory (E).
هو من اسندت اليه الوكالة .

٣٠٨٥٧ - **وكيل ، جريّ** Régisseur (F).
Manager, Bailiff (E).
هو الذي يدبر المزرعة ويقوم بشؤونها بدلاً من صاحبها .

٣٠٨٥٨ - **وكيل ، خَوَليّ** Contremaitre (F).
Overseer, Foreman (E).
هو رئيس العمال في ورشة معينة .

٣٠٨٥٩ - **وكيل التفليسة ، سنديك**
Syndic de faillite (F). Syndic of bankruptcy (E).
هو الوكيل القانوني عن كتلة الدائنين ويعتبره القانون وكيلاً ايضاً عن المفلس ليدير امواله ويصفيها .

٣٠٨٦٠ - **ولاب** ° Macropus (S). Wallabie (F).
جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة القنغريات . انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها استرالية وتسمانية . تألف الآجام والغياض والادغال . ملجئها الحياتي جماعي || اجسامها معتدلة القد تطول من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . اثوابها الى الطحلة المتفاوتة السمرة . اناثها رباعية الاخلاف || اعرف انواعه واشهرها :

ولاب احمر العنق	Wallabie à cou rouge (F).
ولاب أسود الذنب	Wallabie à queue noire (F).
ولاب رشيق	Wallabie agile (F).

٣٠٨٦١ - **ولادة** Mise bas (F).
هي الوضع أي خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٨٦٢ - **ولادة العذارى** Parthénogénèse (F).
Parthenogenesis (E).
هي الولادة التي لم يستبقها كوم ؛ وقد تحصل في بعض الحشرات منها الأرق .

٣٠٨٦٣ - **ولانة** Avellana (S).
Avellane (F). Avellana (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجعيديات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر الابيض المتوسط . تألف الشطوط الحصبة والرملية || اصدافها بندقية الشكل والقد ، مستديرة الفوهة الثلاثية الاسنان . مائلة الصفحة المعتدلة السماكة ، الجميلة الالوان الزاهية ، يكثر فيها الجوزي .

٣٠٨٦٤ - **ولاية ، قوامة** Curatelle (F).
Guardianship, Trusteeship (E).
هي ادارة شؤون واموال المحجور عليه .

٣٠٨٦٥ - **ولث** الولث هو القليل من المطر .

٣٠٨٦٦ - **ولخ** Herbes effilées (F).
الولخ هو العشب المستطيل .

٣٠٨٦٧ - **ولغ ، ولوغ ، ولغان** Lapement (F).
شرب السباع بألسنتها . Lapping (E).

٣٠٨٦٨ - **ولود** Vivipare (F). Viviparous (E).
مدلول التكاثر النسلي بالولادة ، يعاكسها بيوض .

٣٠٨٦٩ - **ولْوَل* ، بومة الأطلال**
Otus ascalaphus (S). Hibou ascalaphe (F).
طائر من البوم ينتمي الى عمارة البوميات . موطنه افريقية الشمالية وبعض مناطق حوض البحر المتوسط . جسمه صغير القد يطول نحو ٣٠ سم . ثوبه اعتق من ثوب البومة وأكثف رقشة . يألف الاطلال والاحراج ولا يقرب الاماكن الآهلة الا عند مسيس الحاجة . يلتمس قوته في الليل . يصيد جميع انواع القواضم والحشرات .


ولول

٣٠٨٧٠ - **وليستارية** هي وشع الماء ، اطلبه .

٣٠٨٧١ - **وليع** Pollen
هو الصواح ، اطلبه .

٣٠٨٧٢ - **وليعي** ° Pollinique (F). Pollinic (E).
اطلب طلعي .

٣٠٨٧٣ - **وماشة النحل** ° Braula cœca (S).
حشرة راشة مؤذية من فصيلة الوماشيات ورتبة ذوات الجناحين || جسمها شديد الصغر يطول نحو ١ م. تعيش كامل حياتها الحشرية معلقة بالنحل || مكنها شديد الصغر تمتحه الانثى فردياً في الخلايا فينقف عن يرقات متناهية الصغر والدقة تعيش على العكبر المخزون والنخاريب .

٣٠٨٧٤ - **وماشيات** ° Braulidae (S).
Braulidés (F). Braulidae (E).
فصيلة حشرات راشة مؤذية من رتبة ذوات الجناحين . لها نوعان يجمعها جنس واحد || اجسامها صغيرة ، محدبة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ١ الى ١٫٥ م. رؤوسها صغيرة ، مبطحة . عيونها دقيقة فارقة . قرونها الاستشعارية صغيرة ، قصيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها وبطونها متلاصقة . وهي عادمة الجناح والرزان . قوائمها قوية ، مشطية الاطراف || اشهرها وماشة النحل .

٣٠٨٧٥ - **ومحة** ° Asterocystis (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصعقريات . تكاثرها لا شقي . تتميز بحقها البوغي المستدير الشكل العادم الرباط . تتطفل على عدة نباتات زراعية فتركب جذورها وتؤذيها وقد تميتها .

٣٠٨٧٦ - **ومحة الجذور** ° Asterocystis radicis
نوع من الومحة تركب جذور بعض النباتات اخصها الكتان والسلجم واللفت والخس والكراث والشوفان والتف


ونتير


ونيلية منبسطة الورق


وهلنبرجية

والفصة || مظهرها الخارجي بقع كستنية اللون مستطيلة الشكل تغشى الجلور عند انتشارها. وعند تفاقم شرها تعطب الاوراق وتسبب يباسها .

٣٠٨٧٧ - وَمَد الومد والومدة : شدة حر الليل .

٣٠٨٧٨ - وَمَس
ومس وأومس العنب : لان وقرب للنضج

٣٠٨٧٩ - وَميض Fulguration (F). Fulguration (E).
لمعان كالبرق يظهر في الطبقات العليا من السحاب لا يعقبه رعد .

٣٠٨٨٠ - وِنْتير ○* Wintera (S). Wintère (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الونتيريات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها جنبات معمرة فرعاء . اوراقها معنقة ، جامدة النصال السنانية الشكل ، الجميلة الخضار الالعس . ازهارهـا جميلة ، كبيرة ، خماسية البتلات الملونة ، عديدة الاسدية الصفراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٨٨١ - وِنْتيريَّات ○ Winteraceae (S).
Wintéracées (F). Winteraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جزر الزابج || جميع نباتاتها شجيرات وجنبات فرعاء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، نصالها سنانية جامدة. ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة جميلة القالب ملونة || اشهر اجناسها الونتير .

٣٠٨٨٢ - وَنَس هو العفاس المتوج ، اطلبه .

٣٠٨٨٣ - وَنَكَ ، حَضَنَ Couver (F). To incubate (E).
ونك الطائر : حضن البيض .

٣٠٨٨٤ - وِنْكا هي القضاب ، اطلبه .

٣٠٨٨٥ - وَنَمَة ، وَنيم سلح الذباب .

٣٠٨٨٦ - وَنيلَة ، فَنيلَة Vanille (F). Vanilla (E).
ثمرة الونيلية وهي على شكل سنفة مستطيلة يستخرج منها عطرها المشهور الشائع الاستعمال .

٣٠٨٨٧ - وَنيلية ، فَنيلية Vanilla (S).
Vanillier (F). Vanilla-plant (E).
جنس نباتات مدادة عارشة من فصيلة السحلبيات . انواعها عديدة، اعطانها المناطق الحارة، معظمها بري وبعضها تزييني وصناعي || اشهر انواعها الزراعية الونيلية المنبسطة الورق .

٣٠٨٨٨ - وَنيلية مُنْبَسِطة الوَرَق *
Vanilla planifolia (S). Vanillier commun (F). Common vanilla-plant (E). Echter Vanille (D). Vaniglia, Vanigliero (I).
اشهر انواع الونيلية واعمها زراعة . جنبتها قصفة عارشة متسلقة . اوراقها معنقة متعاقبة منبسطة الصفحة قلبية النصل . حوالقها دقيقة مستطيلة تقابل الاوراق . ازهارها عنقودي التجميع محوري الارتكاز . ازهارها كبيرة القد عطرية العرف . ثمارها سنفية الشكل مستطيلة لا تصلح للاستعمال الا بعد مرورها بعدة مراحل تحضيرية وتخميرية تستلزم الوقت الطويل الذي يراوح من ٨ الى ٩ اشهر .

٣٠٨٨٩ - وَنيلين Vanilline (F). Vanillin (E).
عطر الونيلية يستخرج من الثمار التي تحوي ما يقارب ٢ ٪ من وزنها .

٣٠٨٩٠ - وَنيمَة Sclérote, Stroma (F).
مشيجة نباتية صلبة المادة تتكون في بعض الفطور فتحفظها وتقويها . ج ونم .

٣٠٨٩١ - وَهاجَة ○ Photomorphose (F).
Photomorphosis (E).
الوهاجة تأثير الضوء على النمو والانتشار عند الكائنات الحية .

٣٠٨٩٢ - وَهانَة ○ Sénescence (F). Senescence (E).
هو الدور الذي يستبق الذبول في النسج الحية أن حيوانية او نباتية .

٣٠٨٩٣ - وَهْجَنَة ○ Photologie (F).
Photology (E).
الوهجنة علم يبحث في وهج الضوء ومنابعه ومعطياته .

٣٠٨٩٤ - وَهْد Terrain bas, encaissé (F).
الوهد والوهدة : الارض المنخفضة اينما كان موقعها . ج أوهد ووهدان ووهاد .

٣٠٨٩٥ - وَهْر
الوهر : توهج وقع الشمس على الارض حتى ترى له اضطراباً كالبخار .

٣٠٨٩٦ - وَهْص Emasculation
هو انتزاع الخصيتين لافساد عمل التناسل في ذكر الحيوان. الغاية منه حث الحيوان على التوعين .

٣٠٨٩٧ - وَهْط Bocage (F). Copse, Basket (E).
غابة صغيرة ظليلة وكل حرجة من عشر .

٣٠٨٩٨ - وَهْف Feuillage (F). Foliage, Leafage (E).
جماع اوراق الشجرة .

٣٠٨٩٩ - وَهَق Lasso
هو حبل في طرفه انشوطة يطرح في عنق الدابة للقبض عليها . يقال صاده بالوهق . ج أوهاق .

٣٠٩٠٠ - وَهْلِنْبِرْجيَة ○* Wahlenbergia (S).
Wahlenbergie (F). Wahlenbergia (E).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الجريسيات. كسمها واوراقها متباينة الاشكال والاحجام . ازهارها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الازرق || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٣٠٩٠١ - وَهْلِنْبِرْجيَة صَعْتَريَّة الوَرَق ○
Wahlenbergia serpyllifolia (S).
Wahlenbergie à feuilles de serpolet (F).
مهدها البلقان . ساقها قصيرة تعلو نحو ١٠ سم. اوراقها

كأوراق الصعتر تطول نحو ٣ سم. نصالها خلية فضية المواج . ازهارها بنفسجية التويجات ، حمر الكؤوس ، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٩٠٢ - وَهْلِنْبِرْجِيَة عَشَقِيَّة الوَرَق ٥
Wahlenbergia hederacea (S).
Wahlenbergie à feuilles de lierre (F).
منبتها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبة ، يكثر وجودها في المناقع وعلى الضفاف الرملية . ساقها نحيلة مستلقية تطول نحو ٣٠ سم. اوراقها كأوراق العشقة شكلاً وقداً . ازهارها فردية ، مستطيلة المعاليق ، زرقاء اللون ، قطرها من ٢ الى ٤ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٣٠٩٠٣ - وَهْلِنْبِرْجِيَة عَصْفِيَّة ٥
Wahlenbergia graminifolia (S).
Wahlenbergie à feuilles de graminées (F).
مهدها يمتد من البلقان الى حوض البحر الابيض المتوسط . ساقها تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها عصفية الشكل كأوراق النجيليات وتطول نحو ١٦ سم. ازهارها زرقاء اللون ، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٩٠٤ - وَهْلِنْبِرْجِيَة كرواتِيَّة ٥
Wahlenbergia croatica (S).
Wahlenbergie de Croatie (F).
مهدها كرواتية ودلماسيه . ساقها تعلو نحو ١٠ سم. اوراقها سنانية ضيقة تطول من ٣ الى ٥ سم. ازهارها بنفسجية التويجات والكؤوس ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٩٠٥ - وَهِيجَة ٥ Facule (F). Facula (E).
الوهيجة بقعة اكثر تأججاً ولمعاناً من غيرها في القرص الشمسي . ج وهائج .

٣٠٩٠٦ - وَهِيجِيّ ٥ Faculaire (F).
نعت منسوب الى وهيجة الشمس .

٣٠٩٠٧ - وِثَار Carrière de terre glaise (F).
Quarry of clay (E).
هو محفر الطين الذي تلاط به الحياض وغيرها منعاً لرشح الماء .

٣٠٩٠٨ - وَيْبَة
الويبه طائر يعرف بالطيطوى الخيـال ، اطلبه . وهي ايضاً نبات خزام الصباغين .


٣٠٩٠٩ - وَيْج Age de la charrue (F).
Plough-beam (E).
هو سلب المحراث الجامع لسائر اجزائه .


٣٠٩١٠ - ويرَاترين ، خَرْبَقِين Vératrine (F).
Veratrine, Veratria (E).
مادة نباتية شبه قلوية تستخرج من بذور الخربق الابيض . تستعمل طبياً ضد الحميات والالتهابات .


٣٠٩١١ - وِيغَنْدِيَة ٥* Wigandia (S).
Wigandie (F). Wigandia (E).
نبات معقود التعريف على اسم الطبيب «ويغند» . بجلة معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الشجميات . مهدها بعض مناطق بوليفية || بجلتها تعلو نحو ثلاثة امتار . ساقها قليلة الفروع متكاثفة العفاء الجامد الشائك . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، متمعجة النصال الكبيرة التي يبلغ طولها نحو ٩٠ سم. وعرضها نحو ٥٠ سم. صفحاتها العليا الى الخضار البحري . صفحاتها السفلى كثيفة الخمل ، فضية المواج || ازهارها ستنمي فرق . ازهارها كبيرة ، عقربية الشكل ، بنفسجية اللون ، خليـة التويج || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .


ويغندية

٣٠٩١٢ - وَيْن Raisin noir (F). Black grapes (E).
هو العنب الاسود اللون من أي ضرب كان .











ي



يأروز الارزّ



يأروز المراعي



يأروز النجيليات

٣٠٩١٣ - يَابَانِيَّة Hortensia (F).

نبات تزييني يدعى ارطنسيا ، اطلبه .

٣٠٩١٤ - يَأرُوز الأرزّ * Baoris zelleri (S).

حشرة من الهسبيريات ، فراشتها صغيرة القد تطول نحو ٣٠ مم. ثوبها الى البني الزيتي المواج . رواشنها الامامية مبقعة بالابيض . رواشنها الخلفية حنطية اللون برتقالية المواج || يكثر وجودها في الربيع والصيف . يرقاتها تنقف على عصف الارز فتلتهم النصال وتؤذي النبات .

٣٠٩١٥ - يَأرُوز المَرَاعي * Adopaea actaeon (S).

حشرة من الهسبيريات ، فراشتها تطول نحو ٢٨ مم. جسمها مردني الشكل كستني الثوب . رواشنها حنطية اللون زيتية المواج تزهو في الذكور وتعبق في الاناث || يكثر وجودها من تموز الى آب . يرقاتها تركب الزروع والمراعي فتؤذيها اذا كثر عددها .

٣٠٩١٦ - يَأرُوز النَجِيلِيَّات *

Adopaea lineola (S).

حشرة من الهسبيريات فراشتها صغيرة القد تطول نحو ٢٦ مم. في الذكور والاناث . جسمها مردني الشكل كستني الثوب . رواشنها برتقالية اللون حنطية الحتار والتسنيج . يكثر وجودها من تموز الى آب . يرقاتها تركب عصف النجيليات فتؤذيه .

٣٠٩١٧ - يَأرُوض Termite femelle (F).
She termite (E).

هي الارضة الانثى الكاملة الاعضاء التناسلية . وظيفتها متح المازن لاستمرار وجود الرعية .

٣٠٩١٨ - يَاسَم ، فَغْو ، وِنَاقِيَّة ، نَوَّار أبْيَض

Ligustrum (S). Troène, Pruène, Bois noir (F). Privet, Privy, Prim (E). Gemeiner Liguster, Liguster, Gewöhnliche rainweide (D). Ardivela, Baciare, Ligustro, Lamitra, Rovistica, Olivella, Mimolo (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها تزييني . نباتاتها مختلفة الاحجام منها الشجيرات والجنبات والجنيبات . سوقها فرعاء فناء . اوراقها ممنقة متقابلة ابيدة صغيرة النصل اهليلجية الشكل . ازهارها مستحبة العرف صغيرة القد عثكولية التجميع تاجية الارتكاز او هامية || تزرع في الحدائق والبساتين للتسييج وعلى جوانب الممرات . وهي سهلة الانقياد تأخذ جميع الاشكال المطلوبة وتصلح لصد الرياح حتى ارتفاع ثلاثة امتار || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٣٠٩١٩ - يَاسَم بَيْضِيّ الوَرَق

Ligustrum ovalifolium (S). Troène à feuilles ovales (F).

جنبة صغيرة القد فناء . اوراقها بيضية الشكل عابلة ، نصلها جميل الخضار الاصفر المواج . تكثر زراعتها في المراكن وفي الحدائق المرتبة المصممة الاشكال والالوان . تتكاثر بالتعقيل .

٣٠٩٢٠ - يَاسَم صِينيّ * Ligustrum sinensis (S).
Troène de Chine (F).

شجيرة سبروتية فناء تعلو نحو ٤ امتار . تصلح للتزيين ولصد الرياح . اوراقها ابيدة ، نصلها سناني الزام الاخير ، جميل الخضار العابق || تتكاثر بالتعقيل وبالبزور .

٣٠٩٢١ - يَاسَم ضَيِّق الوَرَق

Ligustrum angustifolium (S). Troène à feuilles étroites (F).

جنبة متوسطة القد تعلو نحو ٢٥٠ سم. ساقها فناء. اوراقها

عروة. نصلها ضيق الصفحة، اخضر اللون، جؤوي المواج. تتكاثر بالتعقيل وبالبزور.

٣٠٩٢٢ - يَاسَم كَثِيف الوَرَق

Ligustrum compactum (S). Troène compact (F).

جنبة تزيينية صغيرة القد كثيفة الاوراق. اوراقها دائمة اهليلجية الشكل، نصلها جميل الخضار العابق || تتكاثر بالتعقيل وبالبزور.

٣٠٩٢٣ - يَاسَم مَعْرُوف* Ligustrum vulgare (S). Troène commun (F).

جنبة سبروتية شائعة الاستعمال التزييني. ساقها فرعاء فناء. اوراقها ابيدة اهليلجية الشكل مدببة الطرف جميلة الخضار القاتم الجؤوي المواج || تتكاثر بالتعقيل وبالبزور.

٣٠٩٢٤ - يَاسَم يَابَانِيّ

Ligustrum japonicum (S). Troène du Japon (F).

جنبة سبروتية شائعة الاستعمال التزييني ولصد الرياح. ساقها فرعاء فناء تعلو نحو ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة. نصلها اهليلجي الشكل، لسن الزام الاخير، اخضر اللون. فستقي المواج || تتكاثر بالتعقيل وبالبزور.

٣٠٩٢٥ - يَاسَمُون هو الياسمين، اطلبه.

٣٠٩٢٦ - يَاسَمِين*، يَاسَمُون Jasminum (S).

Jasmin (F). Jasmine (E). Jasmin (D). Gelsomino (I).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية من سبط الياسمينيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه زهاء ١٠٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني وصناعي || سوقها فرعاء عارشة. افنانها جالسة الانتشاب. اوراقها متقابلة مركبة، وريقاتها لا قياسية التجميع والشكل. ازهارها جميلة المنظر مختلفة الالوان يكثر فيها الابيض ثم الاصفر والاحمر. بعضها فواح العرف العطري يستخرج منه دهن فاخر الصنف مرغوب فيه || يتكاثر الياسمين بالتعقيل والترقيد. يجود في جميع الاتربة اخصها الخفيفة المتوسطة الاندماج لانه يخشى الرطوبة المستحكمة || اشهر انواعه ما يتبع.

٣٠٩٢٧ - يَاسَمِين أَبْيَض، يَاسَمِين مَخْزَنِيّ، يَاسَمِين مَعْرُوف

Jasminum officinale (S). Jasmin commun, J. blanc (F). Jasmine of poetry, White flowered jasmine (E). Echter Jasmin, Weisser Jasmin (D). Gelsomino bianco (I).

نوع من الياسمين السبروتي المبذول. اقليمه البلاد المعتدلة الحرارة المنحرفة نحو الحارة. جنبته متسلقة تطول نحو ٩ امتار. فروعه متقابلة مضلعة المقطع والزوايا. اوراقه متقابلة، وريقاته وترية الترتيب لا قياسية التجميع والعدد منها الخماسية والسباعية والتساعية. لونها الى الخضار العابق. نصلها رهل الصفحة || ازهاره عثكولي التجميع محوري الارتكاز. ازهاره متضوعة العرف العطري المستحب، لونها ابيض يلق || تنويره يستمر من ايار الى ايلول.

٣٠٩٢٨ - يَاسَمِين أَزْغَب

Jasminum pubigerum (S). Jasmin à duvet (F).

نوع من الياسمين السبروتي يعيش في جميع الاقاليم المعتدلة. بجلته منتصبة تعلو نحو ١٥٠ سم. افنادها مضلعة الزوايا. اوراقها متعاقبة، مركبة، وترية الترتيب، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات. وريقاتها اهليلجية الشكل؛ نصلها ازغب الصفحة السفلى، خملي العليا. ازهارها عثكولي التجميع. عثكولها يعد من ٥ الى ١٥ زهرة. زهرتها صغيرة القد، صفراء اللون، خابئة العرف || تنويرها يستمر من اذار الى تشرين الاول.

٣٠٩٢٩ - يَاسَمِين إسْبَانِيّ، يَاسَمِين كَبِير الزَّهْر

Jasminum grandiflorum (S). Jasmin d'Espagne, J. à grandes fleurs (F).

نوع من الياسمين السبروتي. زراعته الصناعية شائعة لاستخراج دهنه العطري. جنبته تعلو نحو ٣ امتار اوراقه متقابلة، وريقاته وترية التجميع لا قياسية العدد. لونها الى الخضار اللامع. نصلها جامد الصفحة. ازهاره عثكولي التجميع، محوري الارتكاز. ازهاره كبيرة القد، لونها الى الابياض الموشح بالوردي، عرفها فواح الرائحة الاخاذة || تنويره يستمر من حزيران الى تشرين.



ياسم صيني

٣٠٩٣٠ - يَاسَمِين أَصْفَر، يَاسَمِين البَرّ

Jasminum fruticans (S). Jasmin à feuilles de cytise, J. frutescent (F).

نوع من الياسمين المبذول. جنبته تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة مركبة. وريقاتها لزائية الشكل صغيرة القد تطول نحو ٢ سم. نصلها جامد الصفحة || ازهارها صفراء اللون، شفعية الترتيب، ثنائية او رباعية التجميع || تنويره يستمر من ايار الى حزيران.

٣٠٩٣١ - يَاسَمِين آصُورِيّ

Jasminum azoricum (S). Jasmin des Açores (F).

نوع من الياسمين، اقليمه البلاد المعتدلة المنحرفة نحو الحارة. جنبته عارشة. فروعها متقابلة اسطوانية المقطع. اوراقه مركبة ثلاثية. وريقاته شبه قلبية الشكل. نصلها جامد الصفحة اللامعة. ازهاره عثكولي التجميع محوري الارتكاز. ازهاره بيضاء اللون، متوسطة القد، فواحة العرف المستحب || تنويره يستمر من حزيران الى آب.



ياسم معروف

٣٠٩٣٢ - يَاسَمِين صِينِيّ

Jasminum beesianum (S). Jasmin de Bees, J. de Chine (F).

نوع من الياسمين السبروتي وهو بجلة معمرة صغيرة القد تعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل، سنانية الزام الاخير؛ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ مم. وهو جامد الصفحة فستقي اللون. ازهارها عطرية العرف، حمراء اللون، متوسطة القد، ثلاثية التجميع او فردية. تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٣٣ - يَاسَمِين عُطْرِيّ

Jasminum odoratissimum, J. suaveolens (S). Jasmin suave, J. jonquille (F).

نوع من الياسمين السبروتي. منبته جزر كناري وماديرا. جنبته تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وافنادها اسطوانية المقطع. اوراقها متعاقبة، مركبة، وترية الترتيب، ثلاثية او خماسية التجميع، وريقاتها ابيدة، نصلها بيضي الشكل مقطوم القاعدة. ازهارها ثلاثية التجميع، صفراء اللون، فواحة العرف المستحب || تنويرها يستمر من نيسان الى تشرين الثاني.



ياسمين

٣٠٩٣٤ - يَاسَمِين أَحْمَر هو الكموكليت، اطلبه.

٣٠٩٣٥ - يَاسَمِين اللَّيْل

هو ثرنخات الليل، اطلبه.

٣٠٩٣٦ - يَاسَمِين زَنْبَقِيّ

هو الفل، بجلة تزيينية عطرية، اطلبها.

٣٠٩٣٧ - **يَاسَمين عَرَاتيليّ**
هو صريمة الجدي الشائعة ، اطلبها .

٣٠٩٣٨ - **يَاسَمين هِنْدِيّ** هو الفتنة ، اطلبها .

٣٠٩٣٩ - **يَاسَمينيَّات**
Jasminacées, Jasminées, Jasminiacées, Jasminidées, Jasminariées (F).
سبط من فصيلة الزيتونيات ، اجناسه وانواعه عديدة اشهرها الياسمين . نباتاته جنبات وجنيبات فرعاء السوق . ازهاره جميلة الشكل ثنائية السداة ، خماسية التركيب ، بعضها عطر فواح العرف المستحب .

٣٠٩٤٠ - **يَاسَنْتُوس** Jacinthe (F).
هو الجاسنت ، اطلبه .

٣٠٩٤١ - **يَاشَكِيد** Aizoon (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الظهريات مشهور باسم حندق ، اطلبه .

٣٠٩٤٢ - **يَا غَزَال دُوْر دُوْر** Erodion cicutin (F).
هو ابرة العجوز ، اطلبها .

٣٠٩٤٣ - **يَافِع** Adulte (F). **Adult** (E).
يافع ، بالغ ، مذك ، شبوب ، مشب ، نعوت تعريفية لمعنى واحد يوصف به طور الاستقرار الحياتي القائم بين طوري الفتوة والشيخوخة .

٣٠٩٤٤ - **يَافُوخ** Fontanelle (F). **Fontanel, Fontanelle** (E).
فرجة غشائية في الجمجمة .

٣٠٩٤٥ - **يَافُوخ** Sinciput
هو قمة الرأس يقابله القفن .

٣٠٩٤٦ - **يَافُوقَة** Ephémère (F).
حشرة تعرف بابنة يوم ، اطلبها .

٣٠٩٤٧ - **يَافُوقِيَّات** **Protephemera** (E). Protéphémères (F).
رتبة حشرات صغيرة القد نحيلة الجسم من طبقة اليوميات. فصائلها واجناسها وانواعها عديدة، جميعها من الهوام التي تقضي حياتها اليرقية في الماء .

٣٠٩٤٨ - **يَاقُوت** Corindon (F). **Corundum** (E).
حجر كريم شفاف ، صلب الجسم رزينه ، اجوده اصفاه . وهو مختلف الالوان فيه الاحمر والاصفر والاخضر والازرق .

٣٠٩٤٩ - **يَاقُوت أَحْمَر** هو اللعل ، اطلبه .

٣٠٩٥٠ - **يَاقُوت زَعْفَرَانِيّ** Hyacinthe (F).
ضرب من سيليكات الزرقون، وهو حجر كريم زعفراني اللون يوجد عادة في بعض طفح البراكين .

٣٠٩٥١ - **يَاقُون** ٥ * Polymnia edulis (S).
Yacon (Poire de terre) (F).
نبات حولي من فصيلة المركبات قريب الشبه من الدهلية . منبته البلاد الحارة الامريكية . جذوره عسقولية . ساقه فرعاء . اوراقه متقابلة معنقة سنانية النصل المزواني الحافة . يستخرج من عساقله مادة نشوية مأكولة وصناعية يستقطر منها بعد تخميرها بعض الكحول الشائعة الاستعمال .

٣٠٩٥٢ - **يَامِن** ٥ **Dextrorse** (F). **Dextrorse** (E).
يامن م. يامنة . نعت تعريفي يطلق على كل ساق نباتية متسلقة دورتها اللولبية من اليسار الى اليمين .

٣٠٩٥٣ - **يَأْمُور** *
Capreolus capra, Cervus capreolus (S). **Chevreuil** (F). **Roebuck, Roedeer** (E). **Rehwild** (D).
حيوان لبون مجتر من فصيلة الايليات . جسمه يطول نحو ١١٥ سم. ويعلو ٧٤ سم . أما ذنبه فنحو ٢ سم. ثوبه الى الحمرة الحنطية المواج وهو اغبر البطن ، ابيض العجز. قرنه مثلث الشعب ينصله كالأيل . موطنه احراج الشرق الاوسط وأوربه الغربية والوسطى . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من ذكر وثلاث او اربع اناث . الانثى تحمل ٥ اشهر وتضع من يعفور الى ثلاثة .

٣٠٩٥٤ - **يَانِسُون** Anis (F).
هو الأينسون ، اطلبه .

٣٠٩٥٥ - **يَانِسُون بَرِّيّ**
هو الكمون الحبشي ، اطلبه .

٣٠٩٥٦ - **يَانِع** Mature, Mûr (F). Mature (E).
نعت تعريفي توصف به جميع المحاصيل الزراعية التي اجتازت دور الادراك ودخلت في دور الايناع .

٣٠٩٥٧ - **يَأْنُوف** ٥ * Pamphila (S).
جنس حشرات فراشية من فصيلة الهسبيريات . انواعه المؤذية قليلة . اجسامها نحيلة القد تطول نحو ٢٨ مم. في الذكور والاناث . رواشن ذكورها حنطية اللون بيض التجذيع والزركشة . رواشن اناثها بنية اللون حمر التبقيع والتجذيع || يكثر وجودها من ايار الى حزيران. يرقاتها تركب النجيليات دون ان تؤذيها شديد الاذى .

٣٠٩٥٨ - **يَأْنُوف النَّجِيلِيَّات** ٥ *
Pamphila sidae (S). **Pamphile des graminées** (F). **Pamphila sidae** (E).
حشرة من فصيلة الهسبيريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الشرق الادنى وبعض الاصقاع الاوروبية . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على عصف النجيليات || جسمها متوسط القد ، مردني الشكل يطول نحو ١٤ مم. بسطتها نحو ٢٩ مم. رأسها كبير الجرم ، بني اللون . عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها صولجانيان . جؤشوها وبطنها الى الحنطي الشديد السمرة . زغب طوقها السرمي الى الشقحة || رواشن الذكر الى الحنطي يعلوه تبقيع وزركشة صنابية . الزوج الامامي اكثر زركشة من الخلفي الذي يتميز بنقطة كبيرة تطوقها نقط صغيرة جميعها الى السمرة القاتمة . رواشن الانثى الى البني يعلوه تبقيع احمر وتجذيع اشقح اكلس وبعض نقط صغيرة غبراء اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاظل بعد ظهورها بنحو سبعة اسابيع وتمتح المكن ميحادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستضخم الوسط ، مبعثر الهلب ، ارمك اللون يعلوه تمشيح اسمر . رأسها وندبها ورواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو خمسة اشهر ينقضي داخل صلجة تحبكها السرفة بين اوراق الاشجار الابيدة .


ياقون


يامور


يأنوف


يأنوف النجيليات

٣٠٩٥٩ - يَبَّابَة ٥* Potamogalus velox (S).
Potamogale véloce (F).
حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة اليبابيات . اعطانه بعض مناطق افريقية الشمالية || جسمها كثيف الوبر الناعم ، يطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٣٠ سم. رأسها شبه مخروطي الشكل ، مستدير الخطم. اسنانها صغيرة ، متراصة ، حادة الاطراف ، عددها ٤٠ . سبالها متوسط الكثافة والطول . عيناها كبيرتان لوزيتان . اذناها مستديرتان صغيرتان . ذنبها شبه مردني الشكل جثل الوبر . قوائمها قصيرة . ثوبها الى السمرة يعلوها في الرأس والظهر مواج ارجواني . ايطلاها وبطنها الى البياض التبني || تتميز بخلو هيكلها العظمي من الترقوة || تألف ضفاف مجاري الماء . قوتها الاسماك والعظاء والافاعي والحشرات الكبيرة .

٣٠٩٦٠ - يَبَّابِيَّات ٥ Potamogalidae (S).
Potamogalidés (F). Potamogalidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة حاشرة وحيدة الجنس والنوع تشبه القضاعة تعيش على ضفاف مجاري الماء || نوعها الوحيد اليبابة .

٣٠٩٦١ - يَبَابِيَّات ٥ Dothidéacées (F).
Dothideaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة المشوفيات ورتبة الزقيات . تتميز بأعسانها المركبة المجوفة القائمة على ونيمة لا جولية . انفلاقها يحصل في مق مسامها المستديرة || اجناسها التي تهم الاقتصاد الزراعي قليلة وهي التبيكة والدميمة والديبوتريون والنبيخة .

٣٠٩٦٢ - يَبَد * Sesleria (S). Seslérie (F).
جنس نباتات عشبية مرعوية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه قليله العدد . سوقها خماسية او سداسية الاشطاء ، دقيقة القصب ، ثنائية او ثلاثية السلاميات . عصفها ضيق النصل المستطيل . سنابلها اسطوانية الشكل ، صغيرة القد . يكثر وجودها في الاراضي الجبلية الكلسية المدحاة . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٩٦٣ - يَبَد أَزْرَق Sesleria cœrulea (S).
Seslérie bleue (F).
نوع من اليبد السبروتي المبذول . عشبته سداسية الاشطاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. عصفها مستطيل النصل المحجن يعرض نحو ٤ مم. سنابلها قصيرة القد اسطوانية الشكل تطول نحو ٣ سم. قطرها ٧ مم. سنيبلاتها الى الزرقة الجميلة. يوجد في الاتربة الكلسية القليلة او المتوسطة الرطوبة .

٣٠٩٦٤ - يَبَد فِضِّيّ
Sesleria argentea, S. nitida (S). Seslérie brillante (F).
نوع من اليبد السبروتي المبذول . عشبته خماسية الاشطاء تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. عصفها مستطيل النصل المقوس يعرض نحو ٢ مم. سنابلها تطول نحو ٥ سم. قطرها ١٢ مم. سنيبلاتها مستطيلة لونها الى الزرقة العابقة يعلوها مواج فضي .

٣٠٩٦٥ - يَبْرَقَة Feuille de vigne (F).
اليبرقة ورقة الكرمة . ج يبرق . وتدعى ايضاً الخِلْب .

٣٠٩٦٦ - يَبْرُوح ، لُفَّاح، مَنْدَرَاجُورَا ، مَنْدَرَاك تُفَّاح المَجَانِين ، تُفَّاح الجِنّ
Mandragora (S). Mandragore (F). Mandrake, Devil's apple (E). Alraun, Hundsapfel (D). Mandragora, Mano di gloria (I).
اليبروح عبر التاريخ : اصل الاسم العلمي من الميروغليفي ويلفظ مندراغور . أما لفظة يبروح فهي سريانية ومعناها ناقص الروح وذلك لان شكل جذر هذا النبات يشبه جسم الانسان . وقد ورد ذكر اليبروح كسكن في بعض الاساطير الفرعونية العائدة الى نحو ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد. وقد استعمل منوماً عند الاشوريين وصنعت منه مراهم مخدرة في عسر الولادة وآلام الاسنان . وكان القدماء يستعملون الجذور والاوراق كمخدر للاعصاب في العمليات الجراحية وفي بعض جبر الكسور المؤلمة . وقيل ان جذوره المقشورة اذا نقعت في الخل كانت مقوياً جنسياً عظيماً . وكان ايضاً شائع الاستعمال في السحر وفي طقوس افروديت .
تحليته العلمية: جنس نباتات مقرية ، عشبية ، طبية ، معمرة ، برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه خمسة جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . سوقها جذور ليفية لحمية تغلب فيها الازدواجية . شكلها شكل جسم الانسان . اوراقها قرصية الارتكاز ، كبيرة القد ، معنقة . نصلها رافغ الصفحة ، متمعج الحافة . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، فردية التجميع تقوم على معاليق قرصية الانتشاب . الوانها مختلفة منها الابيض والازرق والاحمر والبنفسجي . ثمارها باذنجانية مستديرة . جذورها وثمارها واوراقها تحوى مادة مخدرة عنصرها كعنصر الاتروبين ان لم يكن افعل || اعرف انواعه واشهرها اليبروح المخزني.

٣٠٩٦٧ - يَبْرُوح مَخْزِنِيّ *
Mandragora officinarum (S). Mandragore officinal (F).
نوع من اليبروح وهو نبات مقري طبي بري وزراعي. مهده المقدر الشرق الاوسط. ساقه جذرية ، حنزابية الشكل ، فرقة ، لونها الى الحنطي الاسمر . اوراقه قرصية الانتشاب ، معنقة ، كاملة ، مستطيلة . نصلها سميك الصفحة متمعج الاطراف . ازهاره فردية التجميع ، قصيرة المعاليق المنتصبة. بيضاء اللون ، خضراء المواج . ثماره مستديرة ، كبيرة القد . راجع خواصه الطبية في المادة السابقة .

٣٠٩٦٨ - يَبْرُوق Picrasma (S).
Picrasme (F). Picrasma (E).
جنس اشجار حرجية طبية وتزيينية من فصيلة السمروبيات. مهدها الشرق الاقصى . ساقها ملساء اللحاء حمراء اللون مبقجة بالاصفر ، ترتفع نحو عشرة امتار . اوراقها مركبة . وريقاتها تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. ازهرارها عذقي التجميع . ازهارها الذكرية رباعية الفصل والبتلات والاسدية . ازهارها الانثوية خماسية المياسم. اخشابها صلبة صفراء اللون. لحاء السوق والاغصان مرة الطعم طبية .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَه ٥* ، وَسَّابِيّ ٥
Eutrema wasabi (S). Wasabi (F).
نبات بقلي معمر من فصيلة الصليبيات. مهده اليابان . ساقه حنزابية مستطيلة . اوراقه قرصية الانتشاب ، غليظة الاضلاع ، كبيرة النصال القلبية الشكل . شمراخه الزهري يعلو نحو ١٠٠ سم. ازهراره عنقودي منتصب . ازهاره


يبّابة


يبد


يبروح مخزني


يترومة

صغيرة القد ، بيضاء اللون . ساقه واوراقه مأكولة || يتكاثر بالبزر والفسائل . يرغب في المواقع الرطبة الظليلة وفي الاتربة الصلصالية الرملية الوافرة العناصر الغذائية .

٣٠٩٧٠ - **يَتّوع** هو الفربيون ، اطلبه .

٣٠٩٧١ - **يَتّوع السُحُور**
هو فربيون الفجر ، اطلبه .

٣٠٩٧٢ - **يَتّوع المَكْسيك**
هو الفربيون الامريكي ، اطلبه .

٣٠٩٧٣ - **يَتّوع هِنْدِيّ**
هو فربيون الاقدمين ، اطلبه .

٣٠٩٧٤ - **يَتّوعيّات** Euphorbiaceae
فصيلة نباتية تعرف بالفربيونيات . اطلبها .

٣٠٩٧٥ - **يَشْمَة** Michauxia (S). Michauxie (F).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية محولة ومعمرة من فصيلة الجريسيات . انواعه المعروفة قليلة منبتها الشرق الادنى . سوقها منتصبة . اوراقها متعاقبة متباعدة قليلة العدد . ازهارها ابطية الارتكاز ، كبيرة القد ملتفة البتلات . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٩٧٦ - **يَشْمَة إيْرانيّة** Michauxia levigata (S).
Michauxie à tige lisse (F).
نوع من اليشمة المحولة . مهدها بلاد ايران ، ساقها مرطاء فرعاء تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها جامدة النصل الازغب . ازهارها بيضاء اللون ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز تعلو الساق والفروع . تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٣٠٩٧٧ - **يَشْمَة سُوريّة**
Michauxia campanuloïdes (S). Michauxie fausse-campanule (F).
نوع من اليشمة المحولة ، مهدها الجبال السورية واللبنانية . ساقها فرعاء تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . بشرتها هلبية الزغب الشائك . اوراقها جامدة النصل الازغب . ازهارها وردية او بنفسجية اللون ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، مبعثرة على الساق والفروع . تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٩٧٨ - **يُشْمُوم** Adenandra (S).
Adénandre (F). Adenandra (E).
جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة السذابيات . موطنها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشمالية . سوقها فرعاء قصيرة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ابيدة متباينة الاشكال . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ، عشارية الاسدية || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها الثلاثة التالية .

٣٠٩٧٩ - **يُشْمُوم صيوَاني**
Adenandra umbellata (S).
Adénandre en ombelle (F).
نوع من اليشموم التزييني . ساقه تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه سنانية الشكل صغيرة القد تطول من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ مم . نصالها مهدبة الاطراف ، خلية الصفحات السفلى . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها وردية اللون مشيزة بالارجواني . بتلاتها مهدبة الحتار || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٠ - **يُشْمُوم عَطِر** Adenandra fragrans (S).
Adénandre odorante (F).
نوع من اليشموم التزييني . ساقه تعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه اهليلجية مستطيلة . نصالها منبسطة مرطاء جميلة الخضار الزاهي . ازهراره عذقي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهاره مستطيلة المعاليق ، وردية اللون ، مفرضة الفصل والبتلات ، عطرية العرف المستحب || تنويره يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٩٨١ - **يُشْمُوم فَرْدِيّ الزَهْرَة**
Adenandra uniflora (S).
Adénandre à fleurs solitaires (F).
نوع من اليشموم التزييني . ساقه ترتفع نحو ٤٠ سم . اوراقه سنانية الشكل ، مدببة ، شائكة . نصالها ملتفة الاطراف . ازهارها فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، بيضاء اللون من الداخل ، وردية من الخارج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٢ - **يَتَجُوج** ° Halophile (F).
نعت تعريفي يطلق على النباتات التي تعيش وتتكاثر تلقائياً في الاتربة المالحة .

٣٠٩٨٣ - **يَحْبُور** Outarde (mâle)
ذكر الحبارى .


٣٠٩٨٤ - **يَحْمُور**
قد يكون اليأمور . قال الجاحظ في وصفه : « دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران . وقرونه كقرون الأيل وهي صامتة لا تجويف فيها وهو اسرع من الأيل . »

٣٠٩٨٥ - **يُحْمُور** Hémoglobine (F).
Hemoglobin (E).
مادة آحية يتألف منها خضاب دم الفقريات .

٣٠٩٨٦ - **يَحْمُوم**
طائر من الفقعي ، يدعى الفقيع المدمى ، اطلبه .

٣٠٩٨٧ - **يُحْمُوم** Oena (F).
هو الحمحمة ، طائر من الحماميات ، اطلبه .

٣٠٩٨٨ - **يُخْشُوش** * Erythrinus (S).
Erythrin (F).
الواحدة يخشوشة . جنس اسماك نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة اربعة موطنها انهر وبحيرات امريكة الاستوائية || اجسامها مستطيلة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها مستغلظة مقطومة كبيرة الاشداق . زعانفها الظهرية كبيرة متبوعة بزعينفات شحمية صغيرة . زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف . الوانها تراوح من الخضار الالعس الى الخضار الاسفع . بطونها فضية || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .


يخشوش

٣٠٩٨٩ - **يَخْضُور** Gazon (F). Grass (E).
هو الخضير والمخضرة . ج يخاضير .

٣٠٩٩٠ - يَدُ الجَوْزَاء Baudrier d'Orion (F).

يد الجوزاء ثلاثة كواكب وباصة من كوكبة الجوزاء .
راجع فقار الجوزاء .

٣٠٩٩١ - يَدْصُور الحَوْر ○ *

Idiocerus tremulae (S).

حشرة من فصيلة الوزيديات ، طولها يراوح من ٥ الى ٦ مم. جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . ثوبها حنطي اللون . رأسها واطراف جناحها الى الخضار الاطحل الباهت . مدبها حنطي اللون اسمر الحتار والطرف . تركب الحور من اذار الى تشرين .


يدصور الحور

٣٠٩٩٢ - يَدْصُور الصَفْصَاف ○ *

Idiocerus ustulatus (S).

حشرة من فصيلة الوزيديات طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم. جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . ثوبها الى الخضار الاسفع المواج . مدبها اسمر. تركب الصفصاف دون ان تؤذيه .


يدصور الصفصاف

٣٠٩٩٣ - يَدْصُور أليف ○ Idiocerus socialis (S).

Idiocère social (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ مم. رأسها مستعرض ، قليل النتوء ، اصفر اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كوسلها قليل الاحديداب اصفر . حجفتها محرمة صفراء . ظهرانها كامل الحنجبة ، لاحف ، حنطي اللون يعلوه مواج اسمر. روشناها غشائيان ، شفافان . بطنها اصفر اللون على صفحتيه . قوائمها كثيفة الهلب الشائك || تألف جميع المواقع التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار . قوتها النسغ تمتصه من الاوراق .

٣٠٩٩٤ - يَدِيزَه ○ ، يَدِيزِيَه ○

Idesia (S). Idésie (F).

شجرة برية وتزيينية من فصيلة النغضيات . مهدها الصين واليابان . ساقها منتصبة تعلو من ١٢ الى ١٧ م. اغصانها فارشة نظامية الارتكاز . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معنقة ، ومجية الشكل ، مستطيلة العنق . نصلها جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها وحيدة الشق ، عادمة القمالة ، صغيرة القد ، خضراء اللون . ازهرارها عثكولي التجميع ، محوري الارتكاز . عثاكلها متدلية . ثمارها عنبية الشكل والقد برتقالية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٩٩٥ - يَرَاعَة * ، حُبَاحِب Lampyris (S).

Lampyre, Ver luisant (F). Firefly (E).

جنس حشرات مفيدة ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مبططة الجسم ، من فصيلة البراعيات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من لينات البشرة يضئن في الظلام . معظمها من حشرات المناطق الحارة . ذكورها تسرح في الليل للاهتداء الى اناثها المعاري . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الرمادي والبني .

٣٠٩٩٦ - يَرَاعَة دُجوِيَّة ، حُبَاحِب دُجوِيّ ، بَصْبُوص اللَّيْل

Lampyris noctiluca (S).

Lampyre nocturne, Ver-luisant (F).

Fire-fly, Glow-worm (E).


حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البراعيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والعريط . تتميز بلين القشار وبالضياء في الظلام وبفارق الشكل الخارجي بين الذكر والانثى ، ذكورها مجنحة ، اناثها معاري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ مم. ويطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ مم. ثوبها الى البني الاسمر ، ينحرف الى الجؤوي عند الذكر ويبهت عند الانثى . رأسها صغير الجرم فكاها ذربان . عيناها صغيرتان . زباناها خطيان صغيران . ظهرانها عند الذكر مستطيل الغمد وهو عند الانثى جدعة ترتكز على الترجة الاولى . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تسافد في اوائل حزيران تمتح المكن ميحادياً تحت الجثالة والحجارة || البرقة مبططة الشكل ، سداسية الرواجب سمراء اللون ، تعيش في اول عهدها على المواد العضوية ثم على ما تفترسه من البزاق والحلزون .

٣٠٩٩٧ - يَرَاعَة شَرْقِيَّة ، حُبَاحِب شَرْقِيّ ، بَصْبُوص اللَّيْل الشَرْقِيّ

Luciola orientalis (S). Luciole oriental (F).

Orient Fire-fly, Orient Glow-worm (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البراعيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف الاماكن التي ترتادها البراعة الدجوية وهي اكثر انتشاراً منها واشد بصيصاً في الظلام واناثها مجنحة كالذكور || جسمها متوسط القد يطول عند الذكر نحو ١٤ مم. ويطول عند الانثى نحو ١٦ مم. ثوبها ثنائي اللون ، جؤوي الرأس والظهران ، حنطي الكوسل والجناة والجرامز . رأسها صغير الجرم ملحوف بالكوسل . زباناها مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها يلحف كامل البطن . بطنها مبطط ، اسمر اللون . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتعيش حتى اواخر آب . تسرح في الليل . قوتها البزاق والحلزون والعريط . وهي كالبراعة الدجوية تمارس الهضم الاستباقي فتحقن ضحيتها برضاب ذعافي المادة ثم تعقبه بسائل ليزيني يحل النسج ويذيبها فترتشفها بفكيها الاجوفين || البرقــة مبططة الشكل ، سداسية الرواجب ، سمراء اللون ، طحلاء المواج وهي كالحشرة الجملانة لا تخلو من الجهاز الضوئي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً ينقضي في التربة تحت الحجارة .


براعة

٣٠٩٩٨ - يَرَاعِيَّات Lampyridae (S).

Lampyridés (F). Lampyridae, Fireflies, Glowworms, Lightning beetles (E). Leuchtkäfer (D).

فصيلة حشرات مفترسة من غمديات الاجنحة ، لينات البشرة ، صغيرات القد ، مستطيلات الشكل ، تضئن في الظلام لان ترجاتهن الطرفية تحمل غدداً فسفورية بصيصها يشع في الظلمة . اجناسها المعروفة نحو ٥٠ أما انواعها فعدة مئات . معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز بذكورها المجنحة واناثها المعاري . وهي تعتبر من الحشرات النافعة لانها تقضي على بعض الدوبيات الضارة بالزراعة .

٣٠٩٩٩ - يَرْبُع Cyclamen (F).

هو السكع ، اطلبه .

٣١٠٠٠ - يَرْبُود ○ * Rhizotherus (S).

Rhizothère (F). Rhizotherus (E).

طائر من الدجاجيات وفصيلة التدرجيات . موطنه ماليزية .


يربود

يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعاته قليلة العدد . قوته الحشرات والنمل والبذور البرية || جسمه معتدل القد قريب الشبه بالحجل الأ انه اطول عنقاً ومنقاداً واصغر رأساً . جناحاه مستديرا الاطراف . ذنبه صغير القد ، مخروطي الشكل . ثوبه الى الربدة الزرقاء المواج يعلوها توشيم ابيض واسمر . زوره وصدره وبطنه الى الغبرة السمراء يعلوها مواج وردي || يدفن افحوصه في التربة بين النباتات المتشابكة . الانثى تحضن وحدها من ١٤ الى ١٦ بيضة . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع . الذكر يؤمن الغذاء والحماية .


يربوع


٣١٠٠١ - يَرْبُوع * ، أَوْدَع
Dipus (S). Gerboise (F). Jerboa, Jacculus (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من فصيلة اليربوعيات . انواعه عديدة موطنها جميع الاصقاع الصحراوية الحارة والمعتدلة الحرارة || شكله شكل فأرة كبيرة . طوله نحو ١٧ سم. وذنبه ٢٠ . عيناه جاحظتان . اذناه كبيرتان منتصبتان وهو طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب مستطيل يرفعه صعداً يحمل في طرفه خصلة صوف لونها يختلف عن لون ثوبه || ثوبه الى الصهبة الصفراء. ظهره بلون الرمل ، بطنه ابيض || يألف الفيافي والمناطق الجافة يتخذ جحره في نشز الارض . انثاه تحمل ثمانية اطباء وتضع اربع مرات في السنة في كل مرة من ٤ الى ٦ ادراص. قوته المواد النباتية على اختلاف انواعها ومصادرها والحشرات والجراد || اعرف انواعه واعمها ما يتبع .

٣١٠٠٢ - يَرْبُوع تَدْمُرِيّ
Dipus macrotarsus (S). Gerboise macrotarse (F).
موطنه البلاد السورية . ثوبه بلون الرمل . طوله نحو ١٦سم. وذنبه ١٩ ؛ يكثر في البادية .

٣١٠٠٣ - يَرْبُوع ذُو رُمَيْح Dipus sagitta (S).
Gerboise flèche (F).
موطنه العراق وتركية واروبة . ثوبه بلون الرمل . ظهره عابق الشبح . ذنبه اسود الخصلة ، ابيض النورة .

٣١٠٠٤ - يَرْبُوع مِصْرِيّ Dipus aegyptius (S).
Gerboise d'Egypte (F).
موطنه فسيح الارجاء يمتد من الجزائر الى تونس وليبيا ومصر والنوبة وفلسطين وشمالي الجزيرة العربية || ثوبه الى الصهبة الصفراء. ظهره بلون الرمل الرطب . بطنه ابيض . خصلة ذنبه سمراء ، طرفها اغبر .


٣١٠٠٥ - يَرْبُوعِيَّات Dipodidae (S).
Dipodidés (F). Dipodidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة جاسة من مرتبة قرقدنيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة جرامزها الخلفية وبقصر الامامية . رؤوسها غليظة . آذانها ملعقية الشكل منتصبة . اعناقها قصيرة . اذنابها طويلة || موطنها العالم ، تألف الفيافي والقيعان . قوتها الاعشاب والجذور والثمار || اعرف اجناسها اليربوع والزبود والعوانة والهاقل .


يربيس

٣١٠٠٦ - يَرْبِيس * ، نَمِر أَبْيَض Felis uncia (S).
Irbis, Once (F). Snow leopard, Irbis (E).
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يشبه النمر تكويناً وخلقاً . يقال انه ضرب منه . طوله نحو ٢٣٢ سم. بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبه ابيض الاساس جؤوي الرقطة الصنابية التهديب . رقطته لا قياسية الحجم والشكل صدره وبطنه الى البياض الناصع || موطنه يمتد من ايران والافغان والهند الى التيبت . يألف الجبال العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ م .


٣١٠٠٧ - يَرْخُوم Percnoptère mâle (F).
He percnopterus (E).
اليرخوم واليرخم والترخوم هو الذكر من الرخم .

٣١٠٠٨ - يَرْد ، يَرْدَة Yard
وحدة قياس انكليزية تساوي ٠٫٩١٤٣٨٣م. يقال اخذت عن طول سيف الملك هنري الاول || كسور اليرد القدم والبوصة . القدم او الفوت يساوي ٣٠٤٫٨مم. والبوصة او الانش تساوي ٢٥٫٤مم. فاليرد يساوي اذاً ثلاثة اقدام او ٣٦ بوصة .


يردروم

٣١٠٠٩ - يَرْدَرُوم *
Monstera (S). Monstère (F). Ceriman (E). Köstlicher, Kolbenriesse (D). Monstera (I).
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القلقاسيات. انواعه المعروفة ١٢ ، مهدها البلاد الامريكية . معظمها محول وبعضها معمر . اوراقها مزدوجة التصفيف . ازهارها حربة . ازهارها صغيرة لاطئة وحيدة الشق . ثمارها لوزية مأكولة القشور في بعض الانواع .

٣١٠١٠ - يَرْز Pinasse (F).
هو الصنوبر البري ، اطلبه .


يرسون

٣١٠١١ - يُرْسُون °* Erycina (S).
Erycène (F). Erycina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اليرسونيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقات الميسانية والبيسانية . اصدافها بيضية الشوزن او محرسمة ، معتدلة التبطيط ، رقيقة ، مالسة .

٣١٠١٢ - يُرْسُونِيَّات ° Erycinidae (S).
Erycinidés (F). Erycinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، منها الغابرة وهي من متحجرات الاراضي الثالثية ، ومنها المعاصرة || تتميز باصدافها الصغيرة الرقيقة الشفافة . جميعها ثنائية المصاريع ، مستطيلة الارجل القابلة للانمغاط || اعرف اجناسها واشهرها اليرسون والليتون والقلية والمطوطة .


يرع

٣١٠١٣ - يَرْع * ، نَبَّاح
Tragelaphus scriptus (S). Tragélaphe écrit, Guib (F). Bush buck, Hornessed antelope (E).
نوع من الجهل صغير القد حجمه حجم الماعز . اعطانه البلاد الافريقية من جنوب الصحراء الكبيرة الى الحبشة . ثوبه امغر كيت يعلوه تخطيط ابيض وتبقيع اسمر لا نظامي الترتيب ولا قياسي الشكل . راجع نباح .

٣١٠١٤ - يُرْغُون° Eriogonum (S). Eriogone (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البطباطيات. انواعه عديدة، معظمها بري وبعضها تزييني. سوقها منتصبة عادمة الفروع . اوراقها ضمية التجميع لا قياسية الارتكاز يكثر وجودها عند قاعدة الساق . ازهارها صغيرة القد شفعية الانتظام ثنائية او رباعية التجميع تغلفها قلافة جرسية الشكل او اسطوانية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٣١٠١٥ – يُرْغُون أَصْفَر ° Eriogonum flavum (S). Eriogone jaune (F).

نوع من اليرغون التزييني . ساقه زباء تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه معنقة ملعقية الشكل تطول من ٣ الى ٨ سم. نصلها خلي البشرة على صفحتيه. ازهاره هامية الارتكاز صيوانية التجميع ، خلية البشرة ، صفراء اللون || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣١٠١٦ – يُرْغُون خَيْمِيّ °

Eriogonum umbellatum (S). Eriogone en ombelle (F).

نوع من اليرغون الجبلي المنبت . ساقه تعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقه معنقة ملعقية الشكل . نصلها بحري الصفحة العليا ، خلي السفلى . ازهاره هامية الارتكاز ، خيمية التجميع ، صفراء اللون || تنويره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣١٠١٧ – يُرْغُون عِدْقِيّ °

Eriogonum corymbosum (S). Eriogone en corymbe (F).

نوع من اليرغون التزييني . ساقه مزغبرة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقه معنقة اهليلجية الشكل ، نصلها خلي البشرة ، متمعج الاطراف . ازهاره هامية الارتكاز ، علقية التجميع ، لونها الى البياض الموشح بالوردي || تنويره يستمر من تموز الى ايلول .

٣١٠١٨ – يُرْغُون مُرَكَّب ° Eriogonum compositum (S). Eriogone composite (F).

نوع من اليرغون التزييني . ساقه مرداء تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، نصلها اخضر الصفحة العليا خلي السفلى. ازهاره هامية الارتكاز ، خيمية الشكل ، مركبة الصفوف المتراكبة. لونها الى البياض الاغبر || تنويره يستمر من تموز الى ايلول .

٣١٠١٩ – بَرْفِيل ° Pterostyrax

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الاصطركيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها عابلة معنقة متعاقبة . نصالها اهليلجية جامدة الوثل ، مسننة الحواشي . صفحاتها السفلى كثيفة الحمل الاطحل . ازهارها محورية الارتكاز ، عنقودية التجميع . ازمرارها ربيعي . ثمارها جراء يرمية الشكل ، رباعية الاجنحة .

٣١٠٢٠ – يَرَقَان Ictère, Jaunisse (F). Icterus, Jaundice (E).

حال مرضية تعتري نسج الحيوان فتصفر ، سببها العادي تعذر الصفراء عن بلوغ المعي بسهولة فتختلط بالدم .

٣١٠٢١ – يَرَقَان ، يَرْقَان Chlorose (F). Chlorosis (E).

ومنهم من قال أرقان . علة فيزيولوجية تصيب النبات فتسبب اصفرار الاوراق وتمنعها عن القيام بعملها التمثيلي على الوجه الاكمل مما يؤدي الى تأخير النمو والذبول الباكر . ويقال للاوراق والنباتات المصابة باليرقان ميروقة .

٣١٠٢٢ – يَرَقَة ، يَرَقَانَة Larve (F).

هي الدعموص ، اطلبه .

٣١٠٢٣ – يُرْقُول نَاعِم الهَلْب °*

Ericulus setosus (S). Ericule soyeux (F).

حيوان لبون حاشر من فصيلة المذاليات . موطنه جزيرة مدغسكر . يألف المضاب والنجاد التي تكثر فيها الاعشاب مسرحه دجوي . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالقنفذ ، يطول نحو ٢٤ سم. هلبه معتدل الخشونة ، عادم المسال . ثوبه الى السمرة السوداء || الانثى نثور تضع في كل رمص من ١٠ الى ١٢ جرواً || بياته الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .



برقول ناعم الهلب

٣١٠٢٤ – يَرَقِيّ Larvaire (F). Larval (E).

راجع دعموصي .

٣١٠٢٥ – يَرْمَع Pierre calcaire molle (F).

هو كل حجر كلسي عادم الصلابة او سريع الانفتات .

٣١٠٢٦ – يَرْمَع Asperge (F).

هو الهليون المعروف . ج يرامع ، اطلبه .

٣١٠٢٧ – يُرْمُوم Sparmannia (S). Sparmannie (F). Sparmannia (E).

جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الزيزفونيات . منبتها البلاد الافريقية . سوقها منتصبة تعلو من متر الى ستة امتار . اوراقها متباينة الاشكال . ازمرارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣١٠٢٨ – يُرْمُوم إفْرِيقِيّ

Sparmannia africana (S). Sparmannie d'Afrique (F).

نوع من اليرموم . ساقه تعلو نحو ستة امتار . اوراقه قلبية الشكل تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٨ الى ١٠ سم. نصالها مسننة الحفاف ، مزغبة البشرة على الصفحتين العليا والسفلى . ازهارها صغيرة الحجم ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

٣١٠٢٩ – يُرْمُوم كَفِيّ الوَرَق

Sparmannia palmata (S). Sparmannie palmée (F).

نوع من اليرموم . ساقه تعلو من متر الى مترين . اوراقه كفية الشكل ، خماسية الفلق المسننة الحتار . نصلها عادم الزغب ، بحري الخضار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة الحجم || تنويرها يستمر من آذار الى تموز .



يرنب


٣١٠٣٠ – يُرَنَّاء Henné (F).

هي الحناء ، اطلبه .

٣١٠٣١ – يَرْنَب °** Pedetes caffer (S). Pédète cafre, Lièvre sauteur (F).

حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الداغيات. موطنه بعض الاصقاع الافريقية . طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٤٠. رأسه كرأس الارنب. عيناه كبيرتان جاحظتان . ذنبه جثل الصوف . جرامزه قصيرة ، خماسية الاصابع ، قوية الاظافر المقوسة . جرامزه الخلفية مستطيلة ، رباعية الاصابع ، قوية الاظافر القصيرة المستعرضة || ثوبه الى الصهبة السمراء . بطنه وخوافيه بيض . يعيش جماعات كثيرة العدد || جحره ردهة فسيحة تكتنفها اربعة انفاق متصالبة مستطيلة . قوته الاعشاب والجذور والحبوب .

يسرح في الليل ويبيت في النهار . اناثه تحمل اربعة اطباء وتضع اربعة ادراص مرة واحدة في السنة .


يزّاع

٣١٠٣٢ - يَرُوفِيلُم ، نَدْفِيَّة Eriophyllum (S). Eriophylle (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة، معظمها بري وبعضها تزييني. سوقها فرعاء مستطيلة الزغب الذي يشبه ندف القطن . اوراقها متعاقبة ريشية مخرمة . ازهارها رؤيسية صفراء اللون . بزورها متوجة بقنبعة || اشهر انواعه ما يتبع .

٣١٠٣٣ - يَرُوفِيلُم عِذْقِيّ ، نَدْفِيَّة عِذْقِيَّة Eriophyllum confertiflorum (S). Eriophylle à corymbes (F).

نوع من اليروفيلم،عشبته تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه صغيرة القد ثلاثية التخريم او خماسية . رؤيساته الزهرية كثيفة التجميع ، قصيرة الاهن، هرمية العلق. ازهاره يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز .

٣١٠٣٤ - يَرُوفِيلُم بِخَضُورِيّ، نَدْفِيَّة بِخَضُورِيَّة Eriophyllum cœspitosum (S). Eriophylle gazonnant (F).

نوع من اليروفيلم،عشبته تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه السفلى خماسية التخريم . رؤيساته الزهرية كبيرة القد ، متوسطة العدد ، مستطيلة الاهن || ازهاره يستمر طوال شهر تموز .

٣١٠٣٥ - يُرُومِي ° Yurumi (F).

حيوان لبون ادرد مشهور باسم تَمَنْوَر أعْرَف ، اطلبه .

٣١٠٣٦ - يَرُون Sperme des animaux féroces (F).

اليرون عصد الحيوانات المفترسة .


٣١٠٣٧ - يَرُون دماغ الفيل .

٣١٠٣٨ - يَرُونِيَّات Spermaphytes (F).

تعريف يطلق على جميع النباتات التي تخلف بزور حقيقية من اي قسم كانت أن من المستورات او العريانات او المتحجرات .

٣١٠٣٩ - يَزَّاع * Bioplanes (S). Bioplane (F).

جنس حشرات لامؤذية من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمدات الاجنحة . انواعه المعروفة خمسة مهدها الشرق الادنى يكثر وجودها في بعض مناطق سورية الداخلية || اجسامها صغيرة تطول من ٨ الى ١٢ مم. اثوابها وحيدة اللون منها الاسود والجؤوي والأمغر والكستني والبني . رؤوسها صغيرة مستديرة . قرونها الاستشعارية دبوسية الشكل ، كواسلها محدودبة ، ناشزة الاطراف الامامية . اغمادها محددة ، مقطوبة الاطراف لا تلحف كامل الجسم || تألف المرح وزرائب البقر والغنم والماعز . تعيش تحت القش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .


يزموم

٣١٠٤٠ - يَزَكَة Scenopinus (S). Scénopine (F). Scenopinus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليزكيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستغلظة تطول من ٣ الى ٦ مم. رؤوسها كبيرة . عيونها متقاربة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . أخطامها قصيرة . ملامسها دقيقة . كواسلها وبطونها شبه اسطوانية الشكل . رواشنها معتدلة الحجم ، شفافة . قوائمها نشيطة || تألف المواقع الجافة والمنازل الريفية . قوتها المواد العضوية المنحلة. يرقاتها عادمة البصر ، ناثلة ودامنة .

٣١٠٤١ - يَزَكِيَّات ° Scenopinidae (S). Scénopinidés (F). Scenopinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الجافة وتضيف المساكن الريفية || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٨ مم. رؤوسها كبيرة . عيونها متقاربة ، متماثلة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . اخطامها صغيرة . كواسلها وبطونها شبه اسطوانية الشكل . رواشنها شفافة ، قوائمها قوية || يرقاتها كهة ، دودية الشكل . بعضها واثج والبعض الآخر دامن || اشهر اجناسها اليزكة .

٣١٠٤٢ - يُزْمُوم °* Georyssus (S). Géorysse (F). Georyssus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليزموميات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من حشرات المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها عادمة الرواشن صغيرة القد ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة ، ملحوفة . عيونها بارزة . اخطامها مستطيلة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف . كواسلها شبه مخروطية . مقطوعة المقدم . اغمادها لاحفة تقطعها خطوط من النقيرات الدقيقة . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون يكثر فيها الاسود ومشتقاته والجؤوي والكستني || تألف ضفاف المناقع ومجاري الماء حيث تتغمن في الرمال والاسمال الرطبة . قوتها المواد العضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام .

٣١٠٤٣ - يُزْمُومِيَّات ° Georyssidae (S). Géoryssidés (F). Georyssidae (E).

فصيلة حشرات مفترسة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها عادمة الرواشن، صغيرة القد ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة ، ملحوفة . عيونها بارزة . تآشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، تساعية الفصل ، دبوسية الاطراف . كواسلها شبه مخروطية الشكل ، تلحف الرأس . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة ، اثوابها سوية الالوان || تألف الرياض وضفاف المناقع ومجاري الماء . تعيش على المواد العضوية المنحلة وعلى ما تستطيع قنصه من دويبات وهوام || اشهر اجناسها اليُزْمُوم .

٣١٠٤٤ - يَسَار ، يُسْر Ben (F).

هو البان ، اطلبه .

٣١٠٤٥ - يَسْتَعُور

« شجر تصنع منه المساويك ومساويكه اشد المساويك إنقاء للثغر ومنابته بالسراة وفيها شيء من مرارة مع لين . »

٣١٠٤٦ - يَسْتُورِيَه Ostryer (F).


هي القنابية المشهورة بصلابة خشبها .

٣١٠٤٧ - يُسْرُوع Chenille (F).

هو الاسروع ، اطلبه .


٣١٠٤٨ - يَسَف أنيق * Ortalis formosa (S).
Ortalide élégante, Otile élégant (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات . جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١١ مم. رأسها كبير ، شبه مخروطي الشكل ، حنطي اللون ، اشقر المواج ، جبهتها برتقالية اللون . خطمها معتدل الطول ، صنابي اللون . عيناها مكورتان ، ناشزتان ، ارجوانيتان ، مطوقتان بالفضي . زباناها قصيران . روشناها كبيران ، صنابيان ، مبقعجان بالاسمر العابق . قوائمها الى الحنطي . صدرها صنابي اللون ، فضي الحمل ، تقطعه بعض الخطوط السمر . بطنها يرمعي الشكل ، صنابي الخضاب ، اصفر المواج ، تعلوه ستة اطواق سمر || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول . مرتعها المراعي والاعشاب المنقعية حيث تفترس مختلف انواع الارق والهوام || يرقاتها خاضلة تركب الاوراق وتعيش عليها حتى الاكمال .


يسف انيق


٣١٠٤٩ - يَسَف ثُنائيّ اللّون *
Ortalis bicolor (S). Ortalide bicolore (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات . جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٧ مم. رأسها محدب الشكل ، صنابي اللون . خطمها معتدل الطول . زباناها صغيران ، دقيقان . عيناها كبيرتان ، ذهبيتان . صدرها الى الخضار الالعس . بطنها يرمعي الشكل ، ازرق اللون ، اسفع المواج . مرزها الى السمرة الحنطية العابقة . روشناها كبيران ، شفافان . قوائمها الى السمرة الكستنية || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول . مسرحها يشمل كل مكان حتى الاماكن المأهولة || قوتها الهوام . يرقاتها نائلة .


يسف ثنائي اللون


٣١٠٥٠ - يَسَف فُرْمُوزا ° *
Ortalis formosa (S). Ortalide élégante (F).

ذبابة من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧ الى ١١ مم. رأسها وقوائمها الى الحنطي الاشقر . عويناتها فضية . جبهتها برتقالية. تسرح من حزيران الى ايلول. مرتعها المراعي الرطبة والاعشاب المنقعية حيث تلتهم مختلف انواع الهوام || يرقاتها خاضلة تركب الاوراق وتعيش عليها .


يسف فرموزا

٣١٠٥١ - يَسَف هَزّاز ° * Seoptera vibrans (S).
Ortalide vibrante (F).

ذبابة من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٥ الى ٧ مم. جسمها ازرق اللون . رأسها الى الشقرة العابقة . قوائمها سود . ارساغها حنطية تتميز باستمرار اهتزاز جناحيها . تسرح من حزيران الى آب . مرتعها الاشجار والمراعي حيث يكثر الارق والهوام || يرقاتها هواكة وخاضلة عند الحاجة .


يسف هزاز

٣١٠٥٢ - يَسَفيّات ° Ortalididae (S).
Ortalididés (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة زهاء ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. حشراتها ذبابية الشكل. اناثها مسلحة باشرة حادة تستعملها للوخز. اثوابها عديدة الالوان الزاهية المتراكبة || يرقاتها دامنة او خاضلة تركب النباتات المرعوية والمنقعية || اشهر انواعها اليسف المزاز ويسف فرموزا .

٣١٠٥٣ - يَسُّوع ° * Tritonia (S).
Tritonie (F). Tritonia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة اليسوعيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على النبوت البحرية || اجسامها عرياطة اهليلجية الشكل شبيهة بالبزاق . رؤوسها قصيرة مقطومة ، ثنائية الهوامس الجاحة . خياشيمها ظهرية الارتكاز ، ثنائية الصف ، متشعبة . افواهها ثنائية الفكوك القرنية المسننة الاطراف . اثوابها ملونة يكثر فيها الاحمر والازرق والاصفر .


يسوع

٣١٠٥٤ - يَسُّوعيّات ° Tritoniidae (S).
Tritoniidés (F). Tritoniidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اكثرها يمي وبعضها يقترب من الشطوط . اسرابها متفاوتة العدد || اجسامها مستطيلة عادمة الصدف . رؤوسها ثنائية او رباعية الملامس . خياشيمها متساوية ، مركزها فوق الرداء على الظهر او على الجانبين || اعرف اجناسها واشهرها اليسوع والبرارة وغلوكس .

٣١٠٥٥ - يَسُّون Pimpinella (S).
Pimpinelle (F). Pimpinella (E).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة اشهرها الانيسون || سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها مركبة . ازهارها صيواني التجميع ، ابطي الارتكاز او تاجيته . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها بزور صغيرة || اشهر انواعه :

يسون أنيسي ، آنيسون	P. anisum (S).
يسون إكريتي	P. cretica (S).
يسون أخضر	P. viridis (S).
يسون زغبي	P. puberula (S).
يسون سرفلي	P. anthriscoides (S).
يسون صدفي الثمر	P. eriocarpa (S).
يسون عذقي	P. corymbosa (S).


٣١٠٥٦ - يَشْب Jaspe (F). Jasper (E).

حجر اليشب حجر صواني التركيب مختلف الالوان منه حجر المحك الاسود اي مصداق الصاغة .


٣١٠٥٧ - يَشْبِيَّة ، كَوْكَب إفريقيا
Agathaea amelloides, Aster capensis (S). Agathée, Aster d'Afrique, A. du Cap, Marguerite bleue (F). Cape daisy, Cape aster(E). Afrikanischer Agath (D). Aster d'Africa (I).


نجلة تزيينية معمرة من فصيلة المركبات . مهدها افريقية الجنوبية وقد عمت زراعتها معظم حدائق العالم . ساقها فرعاء تعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة ، حاضنة ، ملتفة الاطراف . نصلها بيفي الشكل ، خلي الصفحة. ازهارها رؤيسية ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، زرقاء اللون . ازهرارها يستمر طوال الصيف .


يشيت


يعجمي لجب


يعروس


يعس


يعسوب

٣١٠٥٨ - يَشْم Jade (F).
حجر صواني التركيب شديد الصلابة .

٣١٠٥٩ - يَشيت ° * Echites (S). Echitès (F).
جنس نباتات برية طبية من فصيلة الدفليات . انواعها المعروفة قليلة . جميعها امريكية المنبت . معظمها لولبي متسلق وبعضها جنبي . سوقها سرحة مالسة . اوراقها معنقة ، بيضية ، متقابلة . ازهارها كبيرة القد زاهية الالوان منها الابيض والاصفر والاحمر . ثمارها جرابية الشكل نحيلة القد || يستخرج من سوقها بالحز عصارة لبنية بيضاء اللون ، حريفة الطعم ، جحالية المادة لها استعمالها الطبي || اعرف انواعه واشهرها .

يشيت ثنائيّ الزهر Echitès biflore (F).

يشيت ضميّ الورق Echitès à feuilles verticillées (F).

يشيت عذقيّ الزهر Echitès à corymbes (F).

٣١٠٦٠ - يُظْفُورَة الباذنْجان، نارِيّة الباذنْجان
Euzophera osseatella (S). Euzophore de l'aubergine (F).
فراشة من الناريات ، صغيرة القد . بسطتها نحو ١٧ مم . روشناها الاماميان الى السمرة يتوسطها تبقيع أسود داكن . روشناها الخلفيان مفضضان. برقتها مستدقة الجسم ، غبراء اللون ، كستنية الرأس ، تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اخصها الباذنجان والفليفلة والبطاطا فتثقب السوق وتدخلها مع جمام التربة وتتابع نخرها وأذاها صعداً ما استطاعت .

٣١٠٦١ - يَعار Raire (F). Troat of the deers (E).
صوت الأيل . واليعار شجرة في الصحراء تأكلها الابل (اللسان) .

٣١٠٦٢ - يَعْجَمي ° Psophia (S). Agami (F).
جنس طير من طوال الساق . انواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين التفلق واللقلق . اعطانها ضفاف نهر الامازون . اجسامها ربعة . اعناقها متوسطة الطول . رؤوسها كبيرة . مناقيدها مخروطية ذربة حادة الملاقط . اجنحتها قصيرة . افانيكها شديدة القصر . ارساغها حجفية مستطيلة. ارياشها ناعمة رهلة . رؤوسها واعناقها وبطونها خملية الريش والزغب || اعرف انواعه واشهرها اليعجمي اللجب .

٣١٠٦٣ - يَعْجَميّ لَجِب ° * ، طائر البُوق °
Psophia crepitans (S). Agami bruyant, Oiseau-trompette (F).
نوع من اليعاجم صوته كطنين البوق يردده أكثر من ٢٠٠ مرة في النهار. وهو طائر كبير القد طوله يراوح من ٥٢ الى ٦٠ سم. ثوبه شديد السمرة اللامعة . رأسه وعنقه وظهره وصدره وبطنه وافنيكه سود . جناحاه الى الجؤوة السمراء يعلوهما مواج ازرق واخضر . حدقة عينه خرنوبية . زغده ورسغاه حمر . منقاره العس || اعطانه ضفاف نهر الامازون اخصها الضفاف الشمالية . يعيش زمراً واسراباً يراوح عدد أفرادها من ٣٠ الى ٢٠٠٠ واكثر قوته الثمار والبذور والحشرات والديدان . يدش في افحوص قلنسوي الشكل ينلفه بالحشائش الناعمة ويطوقه بجتار من القش والطين . انثاه تضع من ١٠ الى ١٢ بيضة تحضنها نحو ٣ اسابيع || يدجن بدون عناء واذا عاش مع البط والأوز والدجاج والحبش حافظ عليها كالحارس الامين .

٣١٠٦٤ - يَعْر Chevreau (F).
Small goat, Young roe (E).
هو الجدي والحلام والرغلة .

٣١٠٦٥ - يَعْرُوس ° * Diplax, Sympetrum (S).
جنس حشرات من فصيلة اليعسوبيات ، انواعه عديدة جميعها مفترسة تقضي على الهوام . طول اجسامها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ مم. وبسطة اجنحتها تراوح من ٤٢ الى ٦٠ مم. اثوابها المتغلبة الى الحنطي الصناني المواج . اجنحتها وردية الجسم ، صفر القواعد يعلوها في أول زاماتها الاخيرة خطوط معترضة صنابية اللون . برقاتها عارية عادمة الهلب مستطيلة الارجل تعيش في وحول المناقع ومجاري الماء .

٣١٠٦٦ - يَعْس ° * Orthetrum (S).
جنس حشرات مفترسة من فصيلة اليعسوبيات ، انواعه عديدة، طول اجسامها يراوح من ٣٥ الى ٤٧مم. وبسطة اجنحتها تراوح من ٥٥ الى ٧٠ مم. اثوابها الى الزرقة. رؤوسها خضر. اناثها اعبق ثوباً وجناحاً . يرقاتها زباء الجسم تعيش في الاسمال .

٣١٠٦٧ - يَعْسُوب * Libellula (S).
Libellule (F). Dragon fly (E).
جنس حشرات من فصيلة اليعسوبيات، انواعه عديدة، اجسامها مستطيلة ، طولها يراوح من ٣٤ الى ٤٦ مم. وبسطتها تراوح من ٥٥ الى ٧٦ مم. اثوابها حنطية او كستنية اللون . اجنحتها شفافة سرنجية التزاويق . جميعها مفترسة، بعضها يحمل على النحل .

٣١٠٦٨ - يَعْسُوبيّات Libellulidae (S).
Libellulidés (F). Libellulidae, Dragon flies (E).
فصيلة حشرات من رتبة الرعاشات ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها مفترسة تألف المناقع ومجاري الماء. ذكورها اصغر قداً من اناثها وازهى لوناً منها . اناثها تقذف بمكنها فردياً على سطح المناقع وعلى صفحة الماء فينقف عن دعاميص جاسة تعيش كامل حياتها البرقية في الماء او في الوحل . حشراتها الكاملة تتميز بعدم انطباق اجنحتها في الاستراحة والرقاد || اشهر اجناسها اليعسوب واليعس واليعروس والكردلون .

٣١٠٦٩ - يَعْشيل Stachyurus (S).
Stachyure (F). Stachyurus (E).
جنس جنبات معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة اليعشيليات . سوقها تعلو من مترين الى اربعة امتار . اوراقها عابلة متعاقبة ، مسننة الحتار ، تظهر بعد الازهار. ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او صفراء ، رباعية الفصل والبتلات والمياسم ، ثمانية الاسدية . ثمارها عنبية صغيرة || اعرف انواعها واشهرها التالية :

٣١٠٧٠ - يَعْشيل بَكُوري
Stachyurus praecox (S). Stachyure précoce (F).
نوع من اليعشيل . جنبته تزيينية تعلو نحو ثلاثة امتار . ساقها منتصبة . افنادها قضيفة مرنة . اوراقها اهليلجية تطول نحو ١٨ سم. وتعرض نحو ٩ سم. نصالها رقيقة ، مسننة الحتار ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها سنبلية التجميع ، متدلية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من شباط الى نيسان .

٣١٠٧١ - يعشيل صينيّ ◦
Stachyurus chinensis (S). Stachyure de Chine (F).
نوع من اليعشيل . جنبة تزيينية تعلو نحو اربعة امتار . ساقها متركبة الانشاد المنبسطة . اوراقها اهليلجية ، ذلقة الزام الاخير ، تطول نحو ٢٠ سم. نصالها جميلة الخضار العابق ، مسننة الحتار . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٣١٠٧٢ - يعشيليّات ◦
Stachyuraceae (S).
Stachyuracées (F). Stachyuraceae (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلات القمالات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق الشرق الاقصى والجزر . جميع انواعها شجيرات وجنبات معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || اشهر اجناسها اليعشيل .

٣١٠٧٣ - يعصوم النجيليّات *
Isosoma graminicola (S). Isosome des graminées (F).
حشرة خاضلة من فصيلة العسوليات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الحارة || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ مم. رأسها مستعرض . جوشنها مستطيل . بطنها ضامر وقصير . زرفينتها الاخيرة محراثية الشكل . مرزها مدبب وقصير || تتطفل عـلى النجيليات ومنها القمح فتؤذيها .

٣١٠٧٤ - يعضيد * ، يعضيض
Leontodon (S). Léontodon, Dent de lion (F). Hawkbit, Lion's tooth (E). Löwenzahn, Kuhblume (D). Tarassaco, Dente di leone (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات . اوراقه كبيرة مفرضة ترعاها الماشية وتسمن عليها. ازهاره رؤيسية ، صغيرة القد ، كثيفة التجميع ، لونها الى الصفار الكبريتي. عصارته لزجة ، مرة الطعم ، طبية .

٣١٠٧٥ - يعفور
Hère (F). Young deer (E).
صغير الايل لا يزال يتبع امه .

٣١٠٧٦ - يعقوب هو الحجل الرومي ، اطلبه .

٣١٠٧٧ - يعقوبيّة *
Jacobaea (S).
Jacobée, Herbe de St Jacques (F). Jacoby (E). Jakobsblume (D). Giacobea (I).
نوع من الشرونة من فصيلة المركبات . وهو نبات عشبي بري معمر مبذول في معظم المناطق المعتدلة من العالم القديم. ساقه تعلو نحو ٧٠ سم. اوراقه حاضنة متعاقبة ، نصلها مفرض الصفحة المستطيلة . ازهاره رؤيسية صفراء اللون . يقال انه من النباتات النافعة . عصارته تدمل الجرح . ومنهم من قال انه يفيد القرحة .

٣١٠٧٨ - يعمليّة ◦
Pragmatisme (F).
Pragmatism (E).
اليعملية مذهب فلسفي محوره معرفة الحقيقة من قدر نتائجها العملية .

٣١٠٧٩ - يعمور
الجدي والصغير من الضأن . ج يعامير .

٣١٠٨٠ - يعميصا
Rhubarbe groseille (F).
هو الراوند الريباسي ، اطلبه .

٣١٠٨١ - يعنوس *
Callichromus (S).
Callichrome (F). Callichromus (E).
جنس حشرات من غمديات الاجنحة طوال القرون وفصيلة الزعقوقيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة . جميعها نائلة ودامنة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة || تتميز باستطالة الاجسام والقرون الاستشعارية والقوائم الخلفية . اجسامها معتدلة التبطيط تطول من ٢٥ الى ٤٥ مم. كواسلها مكورة مخصورة . عيونها بارزة . اغمدتها محززة لاحفة . اثوابها عديدة الالوان السوية ، يكثر فيها الاخضر الاسفع والكستني الاشقح المواج .


٣١٠٨٢ - يغرة
Coleonema (S).
Coléonème (F). Coleonema (E).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة السذابيات . منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية . سوقها ترتفع من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها ابيدة متعاقبة ضيقة النصال المسننة الاطراف الجامدة . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ، عشارية الاسدية ، مختلفة الالوان والتجميع || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣١٠٨٣ - يغرة بيضاء
Coleonema album (S).
Coléonème blanc (F).
نوع من اليغرة التزيينية . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها تطول نحو ١ سم. وتعرض نحو ١ مم. ازهارها بيضاء اللون ، فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، مهدبة التويج والقنابات ، مقطومة البتلات || تنويرها يستمر طوال فصلي الربيع والصيف .

٣١٠٨٤ - يغرة فاخرة
Coleonema pulchrum (S). Coléonème superbe (F).
نوع من اليغرة التزيينية . ساقها فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سنانية النصل تطول من ٢ الى ٥ سم. عقصتها مدببة شائكة . ازهارها ثلاثية او رباعية التجميع ، طرفية الارتكاز ، حمراء اللون ، خافتة العرف العطري || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .


٣١٠٨٥ - يغروب ◦*
Hygrobia (S).
Hygrobie (F). Hygrobia (E).
جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة اليغروبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناقع العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٨ الى ١٠ مم. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة المؤخر . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تآشيرها وفكوكها وملامسها متوسطة القد . كواسلها مستعرضة ، قليلة الطول . اغمادها محدبة ، لاحفة . قوائمها شديدة النشط . اثوابها وحيدة اللون . تكثر فيها السمرة الحديدية المواج || تألف المناقع والاهوار والمياه الراكدة . تعيش على النباتات المائية وفي الاسمال . قوتها كل ما تستطيع قنصه من دويبات .

٣١٠٨٦ - يغروبيّات ◦
Hygrobiidae (S).
Hygrobiidés (F). Hygrobiidae (E).
فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها


يعصوم النجيليّات



يعضيد


يعقوبية


يعنوس


يغروب

وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناقع العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٥ مم. رؤوسها مستدقة ، مستقلة . عيونها ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة ، قليلة الطول . اغمادها لاحفة . قوائمها شديدة النشط || جميعها مفترسة ودامنة تعيش في اسمال المياه الراكدة || اشهر اجناسها اليغروب .



يغرود

٣١٠٨٧ - **يَفَاع** هو القحمة ، اطلبها .

٣١٠٨٨ - **يَغْرُود** ٥ * Aphrodes (S). Aphrode (F).

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الوزيديات . انواعه عديدة ، اعطانها العالم ، مرتعها اعشاب المراعي . اجسامها بيضية الشكل تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها مثلثة الزوايا. الوانها ملونة يكثر فيها التجذيع المعترض . اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٣١٠٨٩ - **يَغْرُود الرِيَاض** ٥

Aphrodes histrionicus (S). Aphrode comédien (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. || رأسها كبير الجرم ، لونه الى الخضار الالعس تعلوه زخرفة بيضاء . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها قصيران . كوسلها مستطيل الشكل ، ابيض اللون ، اخضر الخثار الذي يتاخم الحجفة . حجفتها محرمة ، بنية مجذعة بالاسود . ظهرانها كامل الحنجبة ، لاحف ، ابيض اللون ، بني التجذيع والتدبيج . روشاها غشائيان شفافان . بطنها اسمر . قوائمها كثيفة الهلب الشائك || تألف الرياض والمروج . قوتها النسغ .



يقّاظ

٣١٠٩٠ - **يُفْعَة** Raphiolepis (S).

Raphiolépide (F). Raphiolepis (E).

جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات. مهدها يمتد من الشرق الادنى الى اليابان . سوقها فرعاء ، مبعثرة الافنان ، تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها ابيدة ، اهليلجية الشكل او سنانية . نصالها جامدة ، جيلة الخضار العابق . ازهارها عطرية العرف ، عنقودية التجميع او عشكولية ، مختلفة الالوان . ثمارها عنبية سوداء اللون || انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية .

٣١٠٩١ - **يُفْعَة البَنْغَال** Raphiolepis indica (S).

Raphiolépide du Bengale (F).

نوع من اليفعة التزيينية . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها ابيدة ، اهليلجية ، مستدقة القاعدة والطرف . نصلها جيل الخضار اللامع . ازهارها بيضاء اللون يعلوها تمشيح وردي واحمر . اسديتها بنية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .



يقطين اقرع

٣١٠٩٢ - **يُفْعَة خَيْمِيَّة** Raphiolepis umbellata (S).

Raphiolépide à ombelles (F).

نوع من اليفعة التزيينية . ساقها تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها ابيدة ، بيضية منعكسة تطول نحو ٩ سم. وتعرض نحو ٥ سم. نصالها جلدية النسيج ، مستديرة الاطراف تبدو كمجموعة من الخيام . ازهارها بيضاء اللون عطرية العرف ، صغيرة القد، قطرها من ١٥ الى ٢٠ مم. || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١٠٩٣ - **يَفَن**

اليفن: هو العجل اذا اربع . ج يفن .

٣١٠٩٤ - **يَفْنَة**

هي البقرة الحامل لاول مرة . ج يفنات .

٣١٠٩٥ - **يَقَّاظ** ٥ * Strepera

Strépère, Réveilleur (F).

جنس طير من الجواثم وفصيلة الغرابيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق استرالية . تألف الغابات وضفاف الانهر . ملجنها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ٣٠ الى ٨٠ زوجاً . قوتها الثمار والبذور والحشرات والدويبات || تتميز بكثرة نعيبها المزعج الذي تردده منذ الصباح الباكر || اجسامها شبيهة باجسام الشوقة او غراب الزرع . مناقيدها مخروطية جالسة . اجنحتها لاحفة. اذنابها شبه مخروطية . الوانها الى السواد الاسفع وبعضها الى السواد الازرق المواج . اقفانها واجنحتها مبلقة ومطوقة بالابيض || تدثن في الاشجار الباسقة . اناثها تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمفردها بينما الذكور تؤمن لها الغذاء .

٣١٠٩٦ - **يُقْصُوم** Solva (S). Solva (F). Solva (E).

جنس حشرات من فصيلة اليقصوميات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ مم. رؤوسها شبه مزوانية الشكل ، مستقلة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . تآشيرها صغيرة . ملامسها ثنائية العقل . كواسلها ضيقة . بطونها مستطيلة ، صغيرة المرزات الذربــة . رواشها تبنية الخضاب . افخاذ قوائمها الخلفية شديدة الضخامة || تألف الحراج والغابات . قوتها طلع الازهار ورحيقها . يرقاتها وانجة تفترس ما تستطيع من دويبات .

٣١٠٩٧ - **يُقْصُومِيَّات** ٥ Solvidae (S).

Solvidés (F). Solvidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف الغابات والحراج || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٥ الى ١٢ مم. رؤوسها مزوانية . عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل . تآشيرها صغيرة . ملامسها ثنائية العقل . كواسلها شبه اسطوانية . بطونها مستطيلة . رواشها شفافة عند معظم الاجناس . افخاذ قوائمها الخلفية مستضخمة || يرقاتها وانجة ، شبه دودية الشكل || اشهر اجناسها اليقصوم .

٣١٠٩٨ - **يَقْطِين** هو القرع ، اطلبه .

٣١٠٩٩ - **يَقْطِين أَقْرَع** * ، **قَاوُون المِيْر**

Cucumis melopepo (S). Pâtisson, Mélopépon, Bonnet d'électeur (F). Squash (E). Melonen-Kürbiss (D). Melopopone (I).

نوع من القرع وهو نبات عشبي حولي زراعي شائع الاستعمال . ساقه مدادة لا قياسية الطول والتفريع والتسلق . ثماره متوسطة للنسوية الشكل مستفيضة الخثار الثخين المفرض . لبابها جامد المكسر ، متوسط الحلاوة ، جيد الصنف يطبخ ويربب || زراعته لا تستوجب عناية خاصة .

٣١١٠٠ - يَقْطِينَة * Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).

هي القرعة ثمرة القرع او اليقطين . اشكالها واحجامها عديدة متباينة . اوزانها متفاوتة تراوح من كيلو واحد الى ٥٠ كيلو . لبابها غذائي يطبخ ويربب ، متوسط ما يحويه من مواد :

ماء	٩٥٫٦٠ ٪
مواد ازوتية	٠٫٢٨ ٪
مواد دهنية	٠٫٢٥ ٪
مواد استخلاصية	٣٫٨٧ ٪

٣١١٠١ - يَقْطِينِيَّات هي القرعيات، فصيلة نباتية .

٣١١٠٢ - يَقَق

اليقق : جمار النخل . القطعة منه يققة .

٣١١٠٣ - يَكَاسَة Sphœralcea (S). Sphéralcée (F). Sphœralcea (E).

جنس نباتات جنبية او عشبية من فصيلة الخبازيات . مهدها بعض اصقاع امريكة الجنوبية ، اقليمها اقليم البرتقال . سوقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. شكلها شكل الخبازة . اوراقها مهدبة النصال ، حمراء اللون او بنفسجية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٣١١٠٤ - يَكَاسَة حَمْراء Sphœralcea miniata (S). Sphéralcée rouge (F).

نوع من اليكاسة . جنبة تزيينية معمرة مهدها بلاد الارجنتين . ساقها فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق المنشارية الحتار . نصالها خملية البشرة ، بحرية الخضار . ازهارها فردية حمراء اللون زنجفرية المواج || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٣١١٠٥ - يَكَاسَة صِيوَانِيَّة

Sphœralcea umbellata (S).
Sphéralcée en ombelle (F).

نوع من اليكاسة . جنبة تزيينية معمرة مهدها المكسيك . ساقها رفيعة تعلو نحو ثلاثة امتار . اوراقها خماسية او سباعية الفلق العادمة التسنين . نصالها بحرية الخضار . ازهارها صيواني التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء .

٣١١٠٦ - يَكَاسَة قَيْقَبِيَّة الوَرَق

Sphœralcea acerifolia (S).
Sphéralcée à feuilles d'erable (F).

نوع من اليكاسة . جنبة تزيينية معمرة مهدها بعض مناطق كليفورنيا . ساقها فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية او خماسية الفلق ، قريبة الشبه بورق القيقب . ازهارها فردية ليلكية اللون او بيضاء، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف .

٣١١٠٧ - يَكَاسَة مُنْرُو

Sphœralcea Munroana (S). Sphéralcée de Munro (F).

نوع من اليكاسة . عشبة تزيينية سبروتية مهدها بلاد كولومبيا . ساقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق المسننة الاطراف . ازهارها عنقودي التجميع، ابطي الارتكاز او طرفي . ازهارها قرمزية اللون ، قطرها نحو ٢٥ مم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١٠٨ - يُكْرُومَة * Iochroma (S).
Iochrome (F). Iochroma (E).

جنس جنبات معمرة من فصيلة الباذنجانيات . مهدها بعض مناطق امريكة الجنوبية . سوقها تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها كاملة ، معنقة ، متعاقبة . ازهارها زرقاء اللون او حمراء || تزرع للتزيين في الحدائق وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاتربة || انواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

٣١١٠٩ - يُكْرُومَة أُنْبُوبِيَّة

Iochroma tubulosum (S). Iochrome tubuleux (F).

نوع من اليكرومة . منبتها كولومبيا . ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصالها خملية البشرة . ازهارها عذقي التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها مستطيلة المعاليق ، متدلية ، لونها الى الزرقة الجميلة . تويجاتها انبوبية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

٣١١١٠ - يُكْرُومَة سِنَانِيَّة

Iochroma lanceolatum (S). Iochrome lancéolé (F).

نوع من اليكرومة . منبتها بلاد الشيلي . ساقها ترتفع من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها سنانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصالها كثيفة الخمل الاغبر اللون . ازهارها شبه صيواني الشكل ، محوري الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون ، تويجاتها تطول نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١١ - يُكْرُومَة قِرْمِزِيَّة

Iochroma coccineum (S). Iochrome écarlate (F).

نوع من اليكرومة . منبتها بعض مناطق امريكة الوسطى . ساقها مزغبة اللحاء تعلو من متر الى مترين . اوراقها سنانية الشكل مستدقة الطرف . نصالها خملية الصفحات السفلى . ازهارها شبه صيواني التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها قرمزية اللون متوسطة القد ، قصيرة المعاليق . تويجاتها تطول نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١٢ - يُكْرُومَة كَبِيرَة الزَّهْر

Iochroma grandiflorum (S).
Iochrome à grandes fleurs (F).

نوع من اليكرومة . منبتها جبال البيرو . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها اهليلجية الشكل تطول من ١٥ الى ١٧ سم. وتعرض من ٧ الى ٩ سم. نصالها عادمة الخمل على الصفحات العليا ، مزغبة الصفحات السفلى . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى الزرقة السمانجونية . تويجاتها تطول من ٥ الى ٦ سم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .

٣١١١٣ - يُكْفُورِيّ Camphorifère (F).
Comphoriferous (E).


نعت تعريفي يطلق على كل ما ينتج الكافور .



يقطينة



يكرومة


يكوس

٣١١١٤ - يَكُّوس * Ortalis (S).
Ortalide (F). Ortalis (E).
يكوس هو الاسم البرازيلي . جنس طير من رتبة الدجاجيات وفصيلة العرناسيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مناطق امريكة الاستوائية . تألف الغابات والاحراج الظليلة القريبة من الماء . ملجئها الحياتي جماعي . باعاتها لامتساوية العدد الذي يراوح من عشرة ازواج الى مئة زوج واكثر . قوتها الثمار والحبوب والبذور والحشرات المختلفة الفصائل والانواع || اجسامها مستطيلة رشيقة . رؤوسها صغيرة. مناقيدها كبيرة ، جالسة ، مدببة الملاقط . اعناقها مستطيلة . اجنحتها مستديرة . اذيالها كبيرة مزوانية الاطراف || اثوابها تختلف مع الانواع ، يكثر فيها الخضار الزيتي والشهبة والشقحة || اناثها أصغر قداً من ذكورها وتتحلى بنفس الاثواب || تدثن اعشاشها في الاشجار الرفيعة . اناثها تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع . الذكور تؤمن الحماية والغذاء || تعتبر من الطرائد العزيزة . لحومها فاخرة الصنف ، مرغوب فيها || اشهر انواعه واعرفها :

يكوس البرازيل Ortalis ruficeps (S).
يكوس الغويان Ortalis motmot (S).
يكوس كولومبيه Ortalis veluta (S).

٣١١١٥ - يَلاَّم ° Lantzia (S).
Lantzie (F). Lantzia (E).
جنس حيوانات منقعية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللمنيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض جزر المحيط الهادي . تعيش في المناقع قوتها المواد النباتية والاعشاب || اصدافها صغيرة القد ، محلزنة ، قصيرة اللولب الاشدف . رؤوسها بيضية مقطومة . لوامسها مبطلة سنانية الشكل ، ارجلها وحيدة مستعرضة .

٣١١١٦ - يَلاَّنَة ° Fallenia (S).
Fallénie (F). Fallenia (E).
جنس حشرات من فصيلة الفيصميات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المعروفة خمسة اعطانها بعض المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها ضخمة ، شبه بيضية الشكل ، كثيفة الحمل ، تطول من ٩ الى ١٦ مم. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشوز ، عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . ملامسها نحيلة . اخطامها صغيرة . كواسلها محدودبة . بطونها مستعرضة ، شبه مقطومة المؤخر . رواشنها شبه شفافة ، يغشاها خضاب تبني باهت . قوائمها معتدلة الطول || جميعها واشعة تألف الغابات والمروج حيث تكثر الازهار . يرقاتها خاضلة ودامنة وبعضها نائل .

٣١١١٧ - يَلاَنج Unone odorant (F).
هو الينون ، اطلبه .

٣١١١٨ - يَلَقَة
اليلقة : البهيمة البيضاء من عنز أو بقرة . ج يلق .

٣١١١٩ - يَلَنْجُوج Bois d'Aloès (F).
هو عود الند ، اطلبه .


يلوكو

٣١١٢٠ - يَلُّوكُو ° * Ullucus tuberosus (S).
Ulluco, Ulluque (F).
نبات عشبي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرمقيات. اعطانه البلاد الامريكية يكثر في الأند وبوليفيه والبيرو وغرناطه الجديدة . جذوره عسقولية . ساقه عشبية حمراء اللون . اوراقه متعاقبة معنقة ، نصلها قلبي الشكل غليظ الصفحة . ازهاره صغيرة القد عنقودية التجميع محورية الارتكاز || عساقله تستعمل استعمال البطاطا وهي اجاصية الشكل ، جوزية الحجم ، وردية القشور ، صفراء اللبوب . يتكاثر بالبزور وبالعساقل .


يمام

٣١١٢١ - يَمَام * Columba intermedia (S).
Biset, Bizet, Petit ramier (F). Rock-dove, Stock-dove (E). Hohltaube (D).
نوع من الحمام البري الخفيف الطيران . يقال ان الحمام الداجن تحدر منه ومن الحيذوان . طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الرمادي الحنطي . اجنحته مخططة بالاسود ، قوادمها بيض . رأسه شديد السمرة عابق المواج . صدره جؤوي . منقاره جالس دقيق . افنيكه اسمر الانتشاب ، حنطي الطرف . موطنه فسيح الارجاء يعم الشرق واروبة وافريقية . يألف المناطق الوعرة القليلة الاشجار . يعيش اسراباً صغيرة يراوح عدد افرادها من ٨ الى ٣٠ . قوته الحبوب والبزور . يدثن عشه في تجاويف الاشجار واوقاب الصخور . اناثه تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضنتها بيضتان .


يمباط

٣١١٢٢ - يُمْبَاط °* Phascolomys (S).
Phascolome, Wombat (F). Wombat (E).
جنس حيوانات لبونة جاسة من فصيلة اليمباطيات اي الجرذان الجرابية || انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استرالية والجزر المجاورة . اجسامها ربعة ، قصيرة القوائم والذنب ، تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل ، قصيرة الاخطام المقطومة . عيونها صغيرة . اذانها قصيرة منتصبة . اوبارها ناعمة . اثوابها تراوح من الصفرة الى السمرة السوداء . اظافيرها قوية تمكنها من حفر التربة || الانثى تحمل رضيعها في جراب رحب العب مركزه في مؤخر البطن || تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل انفاق تحتفرها في التربة || قوتها الاعشاب البرية والجذور . اما الانواع الثلاثة فهي :

يمباط دبي Phascolomys ursinus (S).
Wonbat ourson (F).
يمباط عريض الجبهة Phascolomys latifrons (S).
Wombat à front large (F).
يمباط مبذول Phascolomys vulgaris (S).
Wombat commun (F).

٣١١٢٣ - يُمْبَاطِيَّات ° Phascolomyidés (F).
فصيلة حيوانات لبونة جاسة تدعى جرذان جرابية ، اطلبها .

٣١١٢٤ - يُمْخُور ، رِعْل Abeille mâle (F).
Drone (E).
اليمخور او الرعل الذكر من النحل . وهو كامل الشوار الشقي ، عادم الشذام اللاسع ، اطول قداً من النحلة العاملة واغلظ جسماً منها . يكوم المليكة ، اي الانثى الكاملة الاعضاء التناسلية والمعروفة ايضاً بالجحل ، مرة واحدة في حياتها وذلك قبل ان تباشر متح المازن ، ثم يموت على اثرها . ج يَمَاخِير ورِعَال .

٣١١٢٥ - يُمقُور Hymenanthera (S).
Hyménanthère (F). Hymenantherea (E).

جنبة معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة البنفسجيات . شكلها قريب الشبه بالعرفج . ساقها تعلو نحو ١٠٠ سم. افنادها مزغبة اللحاء . اوراقها صغيرة متعاقبة جلدية النصال المخروطية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها محورية الارتكاز ، قصيرة المعاليق ، خماسية التركيب ، بيضاء اللون ، يعلوها مواج اصفر . ثمارها عنبية بحجم الحمص ، لونها الى البنفسجي الموشح بالابيض || تنويرها ربيعي .

٣١١٢٦ - يَمَنَة Ormosia (S). Ormosie (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها بعض المناطق الحارة والاستوائية من القارة الاسيوية وامريكة الجنوبية || سوقها منتصبة ، فرعاء . فروعها شبه افقية الانتشاب . اوراقها مركبة ، ريشية ، ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة ، جميلة الالوان المتراكبة . مستحبة العرف الخافت .

٣١١٢٧ - يَمَنْهَرِيّ ° Anadrome (F).
Anadromous (E).

نعت تعريفي يطلق على الاسماك التي تترك البحر الى النهر في زمن التسرئة .

٣١١٢٨ - يَمَنْهَرِيَّة ° Anadromie (F).
Anadromy (E).

اليمنهرية غريزة الاسماك التي تهجر المياه البحرية الى النهرية العذبة في زمن التسرئة .

٣١١٢٩ - يَمِّيّ ، بَحْرِيّ Pélagique (F).
Pelagic (E).

نعت تعريفي يوصف به كل ما له علاقة مباشرة باليم كقولك العظم اليمية والنبوت اليمية .

٣١١٣٠ - يَمِّيَّة ° Pélagisme (F). Deep-sea life (E).

اليمية حياة الكائنات العضاهية في خضم اليم .

٣١١٣١ - يَنْبُوت ، أَنَاغُورُس Anagyris (S).
Anagyre (F).

جنس نباتات برية جنبية ونجمية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها قليلة منبتها شواطئ البحر المتوسط والبلاد العربية وجزر كناريه . الواحدة ينبوتة || اشهر انواعه الينبوت النتن .

٣١١٣٢ - يَنْبُوت نَتِن * ، أَنَاغُورُس طُبِّيّ ، خَرُّوب الخِنْزِير ، جَرَّد

Anagyris fœtida (S). Anagyre fétide, Bois puant, Pudis (F). Bean-clover, Stinking word (E). Stinkbaum, Stinkholz (D). Anagiride fetida, Fascolaria, Laburno fetido (I).

نوع من الينبوت وهو جنبة برية طبية تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه مركبة عابلة ، وريقاتها ثلاثية التجميع ، نصلها سناني الصفحة ، خلي البشرة ، يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢ . ازهارها عنقودي الترتيب . ازهارها كبيرة القد صفراء اللون . سنفاتها خرنوبية تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ سم. بزورها بنفسجية اللون جحالية المادة || القليل من نقيع ازهارها واوراقها ينشط الايلاج والباه ، والكثير منه مقيئ .

٣١١٣٣ - يَنْبُوع Source (F). Spring (E).

هو الماء الذي ينبع من الارض . والينابيع عديدة الاشكال تختلف باختلاف مصادرها واحوالها . منها المتفجرة والمتقطعة والمستمرة والوقتية والارتوازية ، الخ .

٣١١٣٤ - يَنْبُوعِيّ Fontinal (F).

نعت تعريفي يطلق على ما يعيش في الينابيع او على ما تحويه مياهها من املاح ومواد معدنية .


ينبوت نتن

٣١١٣٥ - يَنْتُوح * Leipoa

جنس طير من فصيلة الشقبانيات . انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة قدرها قدر الحبشة . رأسها قنبري الريش المستطيل . منقارها صغير وضعيف . اجنحتها عريضة مستديرة . ذنبها متوسط الطول . اساغها قوية . اثوابها الى الزرقة الزاهية . اجنحتها الى الزرقة العابقة يعلوها تخطيط معترض فيه الابيض والأربد والاسود . ريش عنقها وجوشنها ابيض الانتشاب اسود الجسم || تألف السهول المنبسطة الكثيرة الادغال ، القليلة الشجر . تعيش ذكراً وانثى كالحمام . اسرابها متوسطة العدد يراوح عديدها من ١٢ الى ٢٠ زوجاً . قوتها الحبوب والحشرات من نصفيات الاجنحة ومستقيماتها || اناثها لا تحضن البيض بل تضعه في محضن من الرمل والورق تحضره على شكل تلة صغيرة قطرها يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ سم. وعلوها من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ترصف بيضها في التلة على عمق ٣ او ٤ سم. صفوفاً متتابعة ابتداء من الاسفل . وهي تبيض في موسمها الحولي الذي يستمر نحو خمسة اشهر من ١٠ الى ١٢ بيضة بمعدل بيضة واحدة كل ١٣ يوماً . أما البيضة فتتفقس بعد وضعها باسبوعين عن فرخ نشيط كاسي الريش يدبر امر نفسه بدون عناء .

٣١١٣٦ - يُنْخُور ° Onychiurus, Lipura (S).
Onychiure, Lipure (F).

جنس حشرات دامنة من فصيلة الينخوريات . انواعه المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، مبعثرة الهلب ، تطول من ٢ الى ٣ مم. اثوابها تراوح من الربكة السمراء الى البياض الاغبر المواج . رؤوسها مفلطحة منحرفة الى الاسفل . عيونها طامسة . بطونها مفلطحة ، ضيقة المؤخر . قوائمها قصيرة . ارساغها ثنائية الاظفار الذربة اللامتساوية || مبذولة في المواقع الرطبة وتحت الحجارة وفي الجثالة .

٣١١٣٧ - يُنْخُورِيَّات °

Onychiuridae, Lipuridae (S).
Onychiuridés, Lipuridés (F).

فصيلة حشرات دامنة من رتبة الكهدليات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مبعثرة الهلب ، تطول من ٢ الى ٤ مم. رؤوسها مفلطحة ، مائلة . عيونها طامسة . قرونها الاستشعارية صغيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية الحلقات اللامتساوية ، اصغرها الكوسل . بطونها سداسية السكم . قوائمها قصيرة . ارساغها ثنائية الاظفار الذربة اللامتساوية القد || اشهر اجناسها الينخور .



ينتوح

٣١١٣٨ - يُنْسُوع ° Triton (S).
Triton (F). Trumpet-shell (E).

جنس دويبات بحرية من الرخويات وفصيلة الينسوعيات .


انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها بوقية محلزنة وحلزونية تطول من ٨ الى ٥٠ سم. الوانها جميلة مرقوشة ومجذعة || اعرف انواعه واشهرها الينسوع الينسوعي .

٣١١٣٩ - **يُنْسُوع** Tritonia (S). Tritonie (F).
جنس نباتات دوفصية عشبية من فصيلة السوسنيات . انواعها عديدة برية وزراعية تزيينية . سوقها شمراخيــة تنتهي بالازهرار اللاقياسي التجميع . اوراقها عصفة سيفية الشكل او خيطية . ازهارها صغيرة القد او متوسطة ، الوانها عديدة تختلف باختلاف النوع || زراعته لا تتطلب عناية خاصة وهو يرغب في الاتربة المنسوية التركيب، المعتدلة الاندماج ، الغنية بالمواد الازوتية || اشهر انواعه ما يتبع .


ينسوع زعفراني

٣١١٤٠ - **يُنْسُوع زَعْفَرَانِيّ*** Tritonia crocata (S). Tritonie safranée (F).
نوع من الينسوع التزييني . ضروبه الزراعية عديدة . شمراخه الزهري يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. عصفه سيفي الشكل مستطيل النصل يعرض من ١٢ الى ١٥ مم. ازهراره سنبلي الترتيب . ازهاره رباعية التجميع ، ثنائية التصفيف المتقابل لونها الى الصفار الزعفراني || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٤١ - **يُنْسُوع عُنْصُلِيّ الزَّهْر** Tritonia scillaris (S). Tritonie à fleurs de scille (F).
نوع من الينسوع التزييني . شمراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. عصفه خيطي النصل محجن الطرف . ازهراره سنبلي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، وردية اللون متراكبة البتلات الملتفة الاطراف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .


ينسوع ينسوعي

٣١١٤٢ - **يُنْسُوع مُذْهَب** Tritonia aurea (S). Tritonie dorée (F).
نوع من الينسوع التزييني السبروتي الشائع الزراعة . شمراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم. عصفه سيفي الشكل يعرض من ١٨ الى ٢٠ مم. ازهراره سنبلي التجميع . ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٦ سم. لونها الى البرتقالي الزاهي . تنوره يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

٣١١٤٣ - **يُنْسُوع مُقَوَّس** Tritonia securigera (S). Tritonie arquée (F).
نوع من الينسوع التزييني . شمراخه الزهري يعلو نحو ٤٠ سم. عصفه سيفي الشكل يعرض نحو ١٦ مم. ازهراره سنبلي التجميع ،مقوس الشكل . ازهاره متوسطة القد تطول نحو ٣ سم. وقطرها ٤ سم. لونها الى البياض العاجي . تنوره يستمر طوال شهر ايار.

٣١١٤٤ - **يُنْسُوع يُنْسُوعِيّ ٥*** Triton tritonis (S).
اشهر انواع الينسوع . يبلغ طوله نحو ٥٠ سم. يكثر وجوده في المحيط الهندي .


ينطوبة شهباء

٣١١٤٥ - **يُنْسُوعِيَّات ٥** Tritonidae (S). Tritonidés (F). Tritonidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدافها بوقية الشكل ، حلزونية ، ذربة الاطراف ، جميلة الالوان المرقوشة والمجذعة || اشهر اجناسها الينسوع والمودعة .

٣١١٤٦ - **يُنْطُوبَة شَهْبَاء*** Achroia grisella (S). Petite teigne des ruches (F).
وتدعى ايضاً حنطوبة شهباء || فراشة من فصيلة الناريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٠ مم. روشناها الاماميان وجوشنها الى الصهبة الشهباء الخالية من التنميش والتجذيع . روشناها الخلفيان وبطنها الى النبرة الحنطية المواج || الانثى اكبر قداً من الذكر || البرقة عاجية اللون ، سمراء الرأس ، تعيش في خلايا النحل من ايار الى تشرين وتفعل ما يفعله صمل النحل من اذى واضرار || وهي من الحشرات الناهمة المؤذية لانها تدخل المنازل فتقرض الفراء والجلود والقرطاسية والفلين ...

٣١١٤٧ - **يَنْع ، إِيْنَاع** Maturité (F). Maturity (E).
هو بلوغ الثمرة كمالها الجسموري وقد يتم هذا الدور من حياتها بعد الادراك وقبل النضج .

٣١١٤٨ - **يَنَع**
ضرب من العقيق ، حمرته جوّوية المواج يعلوها توشيح اصفر .

٣١١٤٩ - **يُنْع** Telopea (S). Télopée (F).
جنبة برية وتزيينية معمرة من فصيلة الفضيات . ساقها فرعاء تعلو من ٢٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها معنقة؛ نصلها اهليلجي الشكل، مخروطي الزام الاخير ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ويعرض من ٣ الى ٦ سم. ازهرارها عنقودي التجميع ، طرفي ارتكاز. ازهارها ارجوانية اللون ، كبيرة القد ، ثنائية الترتيب || تنورها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣١١٥٠ - **يَنَك** هو السنط الصمغي ، اطلبه .

٣١١٥١ - **يَنَمَة** Podanthum (S). Podanthe (F).
جنس نباتات عشبية محولة او معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط . سوقها منتصبة يكثر فيها التضليع . جذورها حنزابية الشكل او لفتية . اوراقها مستطيلة النصل لا قياسية . ازهارها عنقودية التجميع او سنبلية ، تاجية الارتكاز ، جريسية الشكل ، زرقاء اللون || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٥٢ - **يَنَمَة بَيْضَاء** Podanthum canescens (S). Podanthe blanchâtre (F).
نوع من الينمة المعمرة، ساقها دقيقة خملية البشرة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لاطئة ، بيضية الشكل ، سنانية الزام الاخير . نصلها خملي البشرة على صفحته السفلى . ازهارها عنقودية التجميع ، بيضاء اللون . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٣ - **يَنَمَة جَبَّارَة** Podanthum giganteum (S). Podanthe géant (F).
نوع من الينمة المحولة . مهدها جزر اليونان . ساقهـا مضلعة قليلة الفروع تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. جذرها وتدي الشكل . اوراقها معنقة سنانية النصل جامدة الصفحة المسننة المختار . ازهارها سنبلي التجميع ، هامي الارتكاز.

ازهارها ضمام متتابعة لونها الى الزرقة العابقة يعلوها مواج بنفسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٤ - يَنمة خَمْلِيَّة التاج

Podanthum trichocalycinum (S). Podanthe à calice velu (F).

نوع من الينمة المعمرة، مهدها اليونان. ساقها فرعاء تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. جذرها لفتي الشكل والمادة اوراقها بيضية ، نصلها لا قياسي التسنين المتباعد . ازهارها عنقودية الشكل ، ثلاثية الترتيب ، طرفية الارتكاز ، زرقاء اللون ، خملية التاج ، قصيرة الاهن . تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٥٥ - يَنمة عريانة

Podanthum virgatum (S). Podanthe à tige nue (F).

نوع من الينمة المحولة الطوعية في جبال لبنان . ساقها عريانة ، غليظة ، مضلعة الزوايا ، فرعاء ، تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. فروعها قصيرة منتصبة . اوراقها ضمية التجميع ، مركزها في أسفل الساق وهي سنانية النصل ، جامدة الصفحة ، متباعدة التسنين . ازهارها بنفسجية اللون ، قصيرة الاهن ، فردية او ثلاثية التجميع . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٦ - يَنمة مشطية

Podanthum pinnatum (S). Podanthe penné (F).

نوع من الينمة المعمرة. مهدها الشرق الادنى. ساقها منتصبة فرعاء . جذرها حنزابي الشكل، مأكول المادة. اوراقها مشطية النصل ، ثلاثية او خماسية التفصيص اللاقياسي التفريض. عناقيدها الزهرية رهلة التجميع . ازهارها الى الزرقة الزاهية . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٧ - يَنوزيت ، إينوسيت ، دَمْبوز

Inosite, Dambose

مادة سكرية توجد في عضلات الجسم وفي اللوبيا الخضراء وفي مسطار العنب وورق الجوز والتبغ .

٣١١٥٨ - يَنون * ، يلانج

Cananga (S).

Canang des Molluques, Unone odorant (F). Ylang-ylang tree (E). Canangabaum (D). Cananga (I).

جنبة برية وزراعية من فصيلة القشديات . ساقها منتصبة فرعاء تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها متعاقبة اهليلجية النصل. ازهارها جميلة الشكل ، متوسطة القد ، نارية اللون ، فواحة العرف المستحب . يستخرج منها بالتقطير ادهان عطرية فاخرة الصنف شائعة الاستعمال . لحاء ساقها وفروعها ليفي التركيب متين التيلة الناعمة الدقية يستعمل في صناعة بعض الاوتار الموسيقية .



ينون

٣١١٥٩ - يَهفة

Antholyza (S). Antholysse (F).

جنس نباتات دونصية عشبية من فصيلة السوسنيات. انواعها عديدة، برية وتزيينية . سوقها شمراخية تنتهي بالازهار اللاقياسي الترتيب . اوراقها شرنافية الشكل . ازهارها قريبة الشبه من ازهار الدلبوث || زراعتها لا تتطلب عناية خاصة لكنها تفضل الاتربة الدبالية الوافرة العنصر الازوتي || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٦٠ - يَهفة أثيوبية

Antholyza aethiopica (S). Antholysse éthiopienne (F).

نوع من اليهفة التزيينية . شمراخها الزهري يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. شرانفها مستطيلة تعرض من ٢ الى ٣ سم. ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها كبيرة القد، ثنائية الارتكاز ، لا نظامية البتلات . الوانها متراكبة بين الاصفر والاحمر || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٦١ - يَهفة الكفر

Antholyza caffra (S).

Antholysse cafre (F).

نوع من اليهفة التزيينية . شمراخها الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. شرانفها مستدقة النصل المستطيل . ازهارها سنبلي التجميع . ازهارها ثنائية الارتكاز تعد من ١٢ الى ٢٠ زوجاً . لونها الى الحمرة الارجوانية || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٦٢ - يَهفة عثكولية

Antholyza paniculata (S). Antholysse en panicule (F).

نوع من اليهفة التزيينية . شمراخها الزهري يعلو نحو ٩٠ سم. شرانفها تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ٦ الى ٨ سم. نصلها لا نظامي الانسجام والتحجين. ازهارها عثكولي التجميع . ازهارها كبيرة القد فردية الارتكاز . لونها متراكب الصفرة والحمرة البنفسجية || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٦٣ - يَهفة كونو

Antholyza cunonia (S).

Antholysse de Cuno (F).

نوع من اليهفة التزيينية . شمراخها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. شرانفها مستدقة النصل المستطيل . ازهارها سنبلي الترتيب . ازهارها فردية التجميع، متعاقبة الارتكاز ، لا يفوق عددها ٦ ولا ينقص عن ٤ . الوانها متراكبة ، انابيبها كبريتية الصفار ، بتلاتها الى الحمرة الزاهية . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٦٤ - يَهق

Monsonia (S). Monsonie (F).

Monsonia (E). Monsonie (D). Monsonia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الغرنوقيات . انواعه عديدة، مهدها بعض اكوار افريقية الجنوبية اخصها منطقة رأس الرجاء الصالح . سوقها مفصلية مستلقية . اوراقها متعاقبة حاضنة . ازهارها جميلة الشكل ، مختلفة الالوان، ذكية العرف الخافت || معظمها نبات بري وبعضها تزييني يزرع في المراكن والحدائق. يتكاثر بالبزر وبالتعقيل .

٣١١٦٥ - يَهبير ° *

Anomalurus (S).

Anomalure (F).

جنس حيوانات قاضمة من فصيلة اليهبيريات. انواعه المعروفة تسعة موطنها البلاد الافريقية الحارة || اجسامها متوسطة الحجم، طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم. واذنابها من ١٢ الى ١٦ سم. رؤوسها صغيرة القد . آذانها بيضية الشكل . اذنابها جثلة الصوف . جرامزها قصيرة، اظافيرها حادة مستطيلة . روافلها الجناحية مستعرضة . الوانها سوية اللون تراوح بين الصهبة والصفرة || تألف الغابات ، تتسلق الاشجار وتطير من واحدة الى اخرى . طيرانها دائم الانحراف نحو الارض ، شوطها لا يفوق ٣٠ م. || قوتها جميع المواد النباتية || اعرف انواعها واشهرها :



يهبير

٣١١٦٦ - يَهبير بيل °

Anomalurus pelei (S).

Anomalure de Pele (F).

نوع من اليهبير ، موطنه افريقية الشمالية . ثوبه الى السمرة تعبق مع اقترابها من ثبج الظهر .

٣١١٦٧ - يَهْيَر زَاهِر ° Anomalurus fulgens (S).
Anomalure éclatant (F).
نوع من اليهير ، موطنه افريقية الوسطى ابتداء من الصحراء الكبرى. ثوبه برتقالي اللون . محسراء وجبهته بيض .

٣١١٦٨ - يَهْيَر فرازر ° Anomalurus fraseri (S).
Anomalure de Fraser (F).
نوع من اليهير ، موطنه الغابون . ثوبه الى الربدة السمراء . صدره وبطنه الى الصهبة الصنابية .

٣١١٦٩ - يَهْيَرِيَّات ° Anomaluridae (S).
Anomaluridés (F). Anomaluridae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة . انواعها تسعة تنتمي الى جنس واحد ‖ موطنها البلاد الافريقية تتميز بزوائدها الجلدية الجناحية الشكل القائمة على كامل خوصيها من ساعد الجرموز الامامي الى مفصل رسغ الجرموز الخلفي .

٣١١٧٠ - يُوْد Iode (F). Iodine (E).
جسم بسيط من اشباه المعادن شائع الانتشار في مياه البحر وفي بعض النباتات البحرية اخصها الضريع . صفائحه بلورية سريعة العطب . لونه الى الجؤوة الكستنية البنفسجية المواج . اثره على الجلد اصفر الخضاب . رمزه (ي - I) وزنه الأتومي ١٢٦،٩٢ . ثقله النوعي ٤،٩٨ ينصهر في ١١٣°سغ ويغـلي في ١٧٥°سغ . يذوب في الماء بمعدل ١ الى ٧٠٠٠ ويذوب في الايثر والكحول . يستعمل في تطهير الجروح .

٣١١٧١ - يُوْدَات Iodate (F).
هو ملح حمض اليوديك .

٣١١٧٢ - يُوْرُس Virus (F).
هو الفيرس ، اطلبه

٣١١٧٣ - يُوْرِينا هي القريض ، اطلبه .

٣١١٧٤ - يُوزبَاشِي Roi des rougets (F).
سمكة بحرية تدعى لحلح احمر ، اطلبها .

٣١١٧٥ - يُوْسُف أفَنْدي، يُوْسُفِيّ
هو الليمون الافندي ، اطلبه .

٣١١٧٦ - يَوَصَّى * Hieracidea (S). Iéracide (F).
جنس طير من عمارة الصقور . انواعه المعروفة اربعة . واحد افريقي وثلاثة امريكية واسترالية . جميعها من القواطع . اجسامها ربعة . اثوابها نمرة الريش ، غبراء البطون . سواقطها مستطيلة . مناسرها حادة البهرة المحدبة . ارساغها دقيقة . مخالبها قوية . تعيش جماعات كبيرة سربها نحو المئة . قوتها صغير الحيوان والعظاء والافاعي . تدثن اوكارها في اعالي الاشجار الشامخة . حضنتها من ٣ الى ٤ رفنات ترخمها الاناث دون الذكور .


يَوَصَّى

٣١١٧٧ - يُوغَا Yoga (F). Yoga (E).
اليوغا نمط تهذيبي هندي يرتكز على قواعد صوفية زهدية وتمارين عقلية وجسدية .

٣١١٧٨ - يُوغِيَّة ° Yogisme (F). Yogism (E).
اليوغية مجموعة المصطلحات التقنية الصوفية الزهدية والتمارين العقلية والجسدية التي يمارسها اليوغي .

٣١١٧٩ - يُوكَا Yucca (S). Yucca, Yuque (F).
Yucca, Bear grass (E). Palmenlilie (D). Iucca (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها عديدة سوقها مخشوشبة تعلو مع العمر وتوالي السنين . اوراقها جلدية ضمية التجميع . ازهرارها عنقودي يرتكز على شماريخ منتصبة مستطيلة . ازهارها كبيرة القد متدلية الارتكاز لا متباينة الالوان تغلب فيها الغبرة ‖ اشهر انواعه التزيينية الممكن غرسها في اقاليم المتوسط ما يتبع .


٣١١٨٠ - يُوكَا ألوِيَّة Yucca aloifolia (S).
Yucca à feuilles d'aloès (F).
نوع من اليوكا، منبتها البلاد الامريكية . ساقها نحيلة مستدقة منتصبة تعلو نحو ٥ امتار . اوراقها الوية الشكل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ ، نصلها جلدي الصفحة ، باهت الخضار العادي، بحري العقصة، ينتهي بشوكة جؤوية اللون حادة الطرف . ازهارها بيضاء اللون تطول من ٤ الى ٥ سم. ازهرارها عنقودي الشكل، كثيف التجميع، يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ثمارها حقية، لحمية السوذق، لا مأكولة . تنويرها يستمر من أوائل آب الى اواخر ايلول .

٣١١٨١ - يُوكَا بَحرِيَّة Yucca glauca (S).
Yucca glauque (F).
نوع من اليوكا، منبتها امريكة الجنوبية . ساقها منتصبة قصيرة . اوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، جؤوية الحتار ، تعد من ٢٥ الى ٣٠ ، طولها من ٦٠ الى ٩٠ سم. وعرضها من ٦ الى ١٢ مم. ازهارها الى البياض الاخضر المواج . ازهرارها عنقودي، كثيف التجميع، يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ثمارها حقية جافة . تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٨٢ - يُوكَا رِجْل الفِيل
Yucca elephantipes, Y. guatemalensis (S). Yucca pied d'éléphant, Y. du Guatemala (F).
نوع من اليوكا، منبتها الغواتيمالا . ساقها منتصبة رافخة القاعدة الغليظة ، تعلو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها جلدية الصفحة ، جميلة الخضار ، بيضاء الحتار المسنن . نصلها يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ويعرض من ٥ الى ٨ سم. ازهارها تطول من ٦ الى ٨ سم. لونها الى البياض العاجي . ازهرارها عنقودي، هرمي الشكل، يطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ثمارها حقية لحمية السوذق لا مأكولة . تنويرها يستمر من آب الى اواخر ايلول .

٣١١٨٣ - يُوكَا عِنَبِيَّة Yucca baccata (S).
Yucca à baies (F).
نوع من اليوكا، منبتها امريكة الشمالية . ساقها منتصبة تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها جلدية النصل ثخينة الصفحة تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم. ازهارها جرسية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى البياض العاجي . ازهرارها متهدل المنقود يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠سم ثمارها بلحية الشكل، قرمزية اللون، تطول من ٨ الى ١٢سم وهي مأكولة مستحبة الطعم . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣١١٨٤ - يُوكَا لِيفِيَّة Yucca filamenteux (F).
راجع ابرة آدم .


يوكا مجيدة

٣١١٨٥ - يُوكَا مَجِيدَة * Yucca gloriosa (S).
Yucca magnifique (F).

نوع من اليوكا السبرتية المبذولة على شطوط المتوسط . ساقها منتصبة تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها جلدية النصل كثيرة العدد تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم، وتعرض من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الخضار الباهت. حتارها قليل العرض، جؤوي اللون . ازهارها متوسطة القد ، بيضاء اللون تعلوها رقشة حمراء . ازهارها لبد التجميع يطول من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ثمارها حقية جافة . تنويرها يستمر من تموز الى اواخر ايلول . ضروبها واصرامها عديدة اشهرها القذمة والمقرة والموشحة ، جميعها جميلة القالب تعيش في المراكن .

٣١١٨٦ - يُوكَا مُشْجَرَّة Yucca arborescens (S).
Yucca arborescent (F).

نوع من اليوكا، منبتها اريزونه وكليفورنيه . ساقها غليظة منتصبة تعلو من ٦ الى ٩ امتار . قطرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، شائكة العقصة تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. ازهارها الى البياض الاخضر المواج. ثمارها حقية الشكل، جافة السوذق، سمراء اللون، تطول من ٥ الى ٨ سم. تنويرها يستمر طوال الصيف .

٣١١٨٧ - يُوكَا مُشِعَّة Yucca radiosa (S).
Yucca rayonnant (F).

نوع من اليوكا، منبتها بلاد الاريزونه . ساقها منتصبة تعلو من ٥ الى ٧ امتار . اوراقها جلدية النصل، رمادية اللون، تعد من ١٠٠ الى ٢٠٠ طولها يراوح من ٤٥ الى ٦٠ سم. وعرضها من ٣ الى ١٠ مم . ازهارها جرسية الشكل غبراء اللون، طولها نحو ٥ سم. يجمعها شمراخ يراوح طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ثمارها حقية جافة . تنويرها يستمر طوال الصيف .

٣١١٨٨ - يُوكَا مِنْقَارِيَّة Yucca rostrata (S).
Yucca à bec (F).

نوع من اليوكا، منبتها المكسيك . ساقها منتصبة تعلو نحو ٣ امتار. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون ، صفراء المواج، مسننة الحتار، شائكة العقصة، تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ مم. ازهارها غبراء اللون خضر المواج . ثمارها حقية الشكل، جافة السوذق، تنتهي بمنقار خشبي المادة احجن الطرف .

٣١١٨٩ - يَوْم Jour (F). Day (E).

اليوم هو مدى اربع وعشرين ساعة تحسب من نصف الليل الى نصفه . وقد يحسب اليوم من شروق الشمس الى غروبها فهو النهار ولا يجوز تنفيذ المهام او اعلان اكثر العقود الآ خلاله . وفي اعتبار الايام يمكن تحديدها كما يتبع :

يوم الشحن والتفريغ	Jour de planche (F).
يوم صحيح	Jour utile (F).
يوم عطلة ، بطالة	Jour férié (F).
يوم عمل	Jour ouvrable (F).
يوم كامل	Jour franc (F).
يوم معيّن	Jour fixe (F).

٣١١٩٠ - يَوْمِيّ Diaire (F). Daily (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما لا يدوم اكثر من يوم واحد .

٣١١٩١ - يَوْمِيَّات ،
Ephéméroptères (F). Ephemeroptera (E).

طبقة حشرات صغيرة القد نحيلة تعيش في المناقع وعلى ضفاف الماء . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها عدة فصائل تنتمي الى رتبتين: الزخرفيات والأفوفيات . جميعها من الحشرات التي لا تطول حياتها الفراشية اكثر من بضعة ايام في حين ان مدة حياتها اليرقية تبلغ الثلاث سنوات . اجسامها دقيقة مستطيلة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، اجنحتها الامامية كبيرة القد والخلفية صغيرة . مؤخرها ينتهي بخيطين في الذكور وبثلاثة خيوط في الاناث. الوانها الى البياض الاغبر تشوبه خضرة او صفرة كبريتية .

٣١١٩٢ - يُونِيد ٥ Ionidium, Hybanthus (S).
Ionide, Ionidie, Hybanthe (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة البنفسجيات انواعها المعروفة عشرة ، مهدها البلاد الاستوائية والحارة اخصها امريكة الجنوبية || بعضها اعشاب ممدادة والبعض الآخر جنبات فرعاء . معظمها ينبت في رمال الشواطئ البعيدة عن مرمى الموج || جميعها طبية جذورها مهوعة .


يوهير

٣١١٩٣ - يُوهِير * Cystoderma (S).
Cystoderme (F). Cystoderma (E).

جنس فطور غشائية من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض سفوح جبال المناطق المعتدلة الحرارة || تعيش على الدبال وعلى المواد النباتية المنحلة . جميع انواعها صغيرة القد ، كاعنة الصنف ، لامأكولة || تتميز باغشيتها التي تلحف الساق كالران من القاعدة حتى اوائل الزام الثالث || الوانها متباينة منها الاشقح والامغر والاصفر والاطحل .

٣١١٩٤ - يُوِيُو Wouwou

هو الجبون الرمادي ، اطلبه .


يويو


٣١١٩٥ - يُوِيُو * ، جَلَم ، جِرَادِيَّة ، صَقْر الجَرَاد ، أَبُو رِيَاح
Falco lithofalco, F. Œsalon (S). Faucon-émerillon, Emerillon, Rochier (F). Merlin (E).

طائر من الكونيج وفصيلة الصقريات . كنيته ابو رياح ويدعى الجلم لخفة جناحيه وسرعة انقضاضه وهو حر المزاج ، قوي الشكيمة ، بطاش شجاع . جسمه صغير القد ، جميل القالب ، قصير الذنب . ثوبه اغبس انمر . صدره وبطنه الى البياض الاغبر الفضي المواج تعلوه رقشة قياسية الترتيب سمراء . رأسه مستعرض الشكل ، عيناه كالياقوت يكتنفها اطار اصفر || وهو من القواطع يجوب البلاد في طلب القوت والمصيف والمشتى || قوته الطير والقواضم والعظاء والجراد . يدشن وكنه في اوقاب الصخور وفي قنن الاشجار الباسقة . اناثه تبيض وتحضن من ٥ الى ٦ رفنات ، ترخيمها يستمر نحو اربعة اسابيع .

مُـلحَق للمُجَلّدات الثّلاثة


أ - ي





ملحق





٣١١٩٦ - إبْتِناء ، تَشْييد Anabolisme (F). Anabolism (E).

هو تحويل المواد المغذّية إلى نسج حيّة. وهو ما يشكّل الطور الرئيسي من معاوضات الأيض.

٣١١٩٧ - إبْتِنائِي ، تَشْييدي Anabolique (F). Anabolic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختصّ بالابتناء او التشييد.

٣١١٩٨ - إثالَة ° Plasmogamie (F). Plasmogamy (E).

الاثالة حالة تأهّب اخصابي يكون فيها وضع نوى الوذاف شديد التقارب.

٣١١٩٩ - أثْلي ° ، بلاسمي Plasmatique (F). Plasmatic (E).

كل ما هو مشتقّ من الاثلة أو ناجم عنها.

٣١٢٠٠ - أَدْفى Macroptère (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة طويلة الجناح او الروشن او الغمد. م. دفواء.

٣١٢٠١ - أَرَاغُونيت ° Aragonite (F). Aragonite (E).

الاراغونيت في علم المعادن صخر متبلور من كربونات الكلسيوم. تبلوره معينيّ قائم. ثقله النوعي ٢,٩٥ | وهو ضرب من الكلسيت الثنائي الشكل المتبلور. يستعمل في الزخرفة المعماريّة والتزيينيّة.

٣١٢٠٢ - إرْبيُوم ° Erbium (F). Erbium (E).

عنصر معدني نادر. يوجد في بعض الأتربة الخاصّة. رمزه (Er) وزنه الاتومي ١٦٧,٢٠ املاحه ورديّة اللون.

٣١٢٠٣ - آزرَان Synergides

اطلب عومران.

٣١٢٠٤ - إسَالَة ° Homozygotie (F). Homozygosity (E).

الاسالة هي تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات. راجع جنيس.

٣١٢٠٥ - إعْتِكَاس ° Strophisme (F). Strophism (E).

طسم خاصّ ببعض النبات يقود نصال الاوراق الى الالتواء الكامل.

٣١٢٠٦ - إنْقِدَادِي Méiotique (F).

راجع ميوزي.

٣١٢٠٧ - إنْهِدَام ، إنْتِقَاض Catabolisme (F). Catabolism (E).

الانهدام تفاعل كيماوي يسمح بتحويل المواد السائغة في الأنسجة الحيّة الى طاقة جهد. وهو بذلك يشكّل، في معاوضات الايض، الطور المعاكس للابتناء.

٣١٢٠٨ - إنْهِدَامِيْ ، إنْتِقَاضِي Catabolique (F). Catabolic (E)

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بمناشع الانهدام او الانتقاض.

٣١٢٠٩ - أوسَطِي Mésozoïque (F).
Mesozoic, secondary stratum (E).
نعت تعريفي يطلق على ارضين الاباج الثاني المعروف ايضًا بالاوسط .

٣١٢١٠ - أيِّل الفَيَافِي ° Blastoceros (S).
Blastocère (F).
حيوان لبون مجترّ من فصيلة الايليّات . موطنه فيافي امريكة الجنوبيّة . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من ذكر مانع وثلاث او اربع اناث مع ارشاءها ‖ جسمه يطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥ سم . ارتفاعه ٧٥ سم . ثوبه الى الشقحة السمراء السفعاء المواج – عينه مطوّقة بالابيض . قرنه مصمت ، ثلاثيّ الشعب ينصله كل عام ‖ الانثى جمّاء ، ضرعها ثنائي الاخلاف ، تحمل نحو ٥ اشهر وتضع من يعفور الى يعفورين .

٣١٢١١ - بِتْرُوس ° ، بِلِدُوس ° Petaurus, Belideus (S).
Pétaure, Bélidé (F).
جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلنجريّات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استراليه والجزر المجاورة . جميعها دجويّة المسرح . تألف الغابات والحراج ، تبيت في النهار امّا في تجاويف الأشجار النخرة او على قننها ‖ اجسامها صغيرة . آذانها كبيرة . اذنابها مستطيلة منعقفة الاطراف – قوائمها الاماميّة أقصر من الخلفيّة – اصابعها خماسيّة حادّة الاظافر . اصوافها ناعمة ، لبدة . اغشيتها الابطيّة جلديّة تمتدّ من الايدي الى الارجل . اناثها مجهّزة بجراب عند اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى الفطام ‖ امّا انواعها الثلاثة فهي :
- بِتْرُوس أُسترالي P. australis (S).
- بِتْرُوس سِنجابي P. sciureus (S).
- بِتْرُوس قَصِير الرّأس P. breviceps (S).

٣١٢١٢ - بَثِيد ° Bathydrique (F). Bathydric (E).
نعت تعريفي يطلق على كل كائن يعيش في غور الماء ‖ تقول العظم البثيدة والنبوت البثيدة .

٣١٢١٣ - بَجْدِي ° Inné (F). Innate (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو اثيل في المخلوق . وهو بذلك يرادف خَلقي .(Congenital) يقال صفة بجديّة وعاهة بجديّة .

٣١٢١٤ - بَجِيدَة ° Bathybius (F). Bathybius (E).
اسم يطلق على كتل هلاميّة توجد في قاع البحر . يقول فيها العالم «هوكسلي» وبعض علماء الطبيعة انها الحالة الأولى من المادّة الحيّة .

٣١٢١٥ - بَدِيء ° Protiste (F). Protiste (E).
كائن حيّ وحيد الخليّة . مجمل وسومه المحقّقة حتى الآن تجعله متأرجحًا بين النبات والحيوان . ومن العلماء من قال انه اقرب الى النبات منه الى الحيوان .

٣١٢١٦ - بَدِيئِيَّة ° Protistologie (F). Protistology (E).
البديئيّة علم يبحث في اول وابسط الكائنات الحيّة .

٣١٢١٧ - بَزَاغَة ° Exondation (F). Emergence (E).
البزاغة حصلبيًا هي البروز فوق سطح الماء . وهي ظهور الحضيض او التربة بعد تقلّص مياه الغمر .

٣١٢١٨ - بَزِيغ ° Exondé (F)
نعت تعريفي يطلق على ما برز فوق سطح الماء . يقال اراض بزيغة وصخور بزيغة .

٣١٢١٩ - بُسُوق Surrection (F).
هو الشخوص ، اطلبه .

٣١٢٢٠ - بَسِيلاَف Psilopilus (S).
Psilopile (F). Psilopilus (E).
جنس طحالب صرخوبيّة صغيرة القد تتميّز بحوافلها النخوديّة الشكل ‖ أنواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض الاصقاع الباردة اخصّها الشماليّة .

٣١٢٢١ - بَشْتِيَّات ° Ceratophyllaceae (S).
Cératophyllacées, Cératophyllées (F).
Ceratophyllaceae (E).
فصيلة نباتات عشبيّة مائيّة من ثنائيّات الفلقة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها عشبيّة ، مائيّة ، معمّرة ، عادمة الجذور ، ضميّة الاوراق الحالقيّة . ازهارها وحيدة المسكن ‖ اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة تعيش في المناقع والاهوار والمغايض والخنادق الدائمة الماء ‖ اعرف انواعها واشهرها بشت القرد المعروف ايضًا بحامول الماء ونخشوش الحوت .

٣١٢٢٢ - بَعَّالَة °
البعّالة من الحشرات والدويبات هي الأنثى التي تقضي على بعلها فور الانتهاء من البعال او الكوم كالسرعوفة والعقرب والرتيلاء ...

٣١٢٢٣ - بلاسمي Plasmatique (F).
راجع أثلي

٣١٢٢٤ - بِلِدُوس ° Bélidé (F).
حيوان لبون من الجرابيّات الشاجرات يدعى بتروس ، اطلبه .

٣١٢٢٥ - بُلْعُمَة ° Hypopharynx (F).
Hypopharynx (E).
الجزء الداخلي من فم الكثير من الحشرات . وهي امتداد للبلعوم . وعلى هذه البلعمة ، الناشزة عند غمديّات الاجنحة ومستقيماتها ، يوجد الكثير من العقد العصبيّة ممّا يدلّ على انها مركز احساس خاص لا يزال مجهول الغاية حتى الآن .

٣١٢٢٦ - بَوْغَنَة ° Sporogonie (F). Sporogony (E).
البوغنة ، في علم الزوولوجية ، طريقة تلقيح خاصّة ببعض التوالي .

٣١٢٢٧ - بَوْغِيّة ° Sporophyte (F). Sporophyte (E).
طور من اطوار التكوين النشوئي عند النباتات اللاشقيّة من ذوات البوغ وهي بذلك تعاكس الغيامة عند النباتات الشقيّة .

٣١٢٢٨ - بِيَاغَة ° Sporose (F). Sporose (E).
البياغة في علم النبات هي ابراز البوغ ونشره عند السراخس واشباهها .

٣١٢٢٩ - تَبَايُن مَشْرِي ° Hétérothallisme (F). Heterothallism (E).
التباين المشري ، في علم النبات . حالة تكون فيها الغامات الذكريّة والانثويّة متأتية من غيامات مختلفة الشقيّة ايضًا .

٣١٢٣٠ - تَبَنُّك ° ، مَكُود ° Autochtonie (F). Autochtony (E).
صفة الشيء الموجود طبيعيًا وأساسًا في مكان جغرافيّ معيّن .

٣١٢٣١ - تَجْرِيم Accouage, Acouage (F). Lighterage (E).
التجريم هو نقل البضاعة من رصيف الميناء الى السفينة او من السفينة الى رصيف الميناء . لذلك فالتجريم يعني الشحن ويعني التفريغ ايضًا .

٣١٢٣٢ - تُرْبِيَّة ° Terrigène (F). Terrigenous (E).
نعت تعريفي يطلق على الرسوب المتراكمة في قعر البحار والعائدة الى انحتات وانجحاف الاتربة القاريّة .

٣١٢٣٣ - تَسَاوِي مَشْرِي ° Homothallisme (F). Homothallism (E).
التساوي المشري ، في علم النبات ، حالة تكون فيها الغامات الذكريّة والانثويّة ناتجة عن غيامة واحدة .

٣١٢٣٤ - تَسْخِيد Placentation (F).
هي السخددة ، اطلبها .

٣١٢٣٥ - تَشْبِيد Anabolisme (F).
اطلب ابتناء

٣١٢٣٦ - تَشْبِيدِي Anabolique (F).
راجع ابتنائي .

٣١٢٣٧ - تَعَادُلِي ° Isostatique (F). Isostatic (E).
نعت تعريفي يطلق ، حصلبيًا ، على كل ما له صلة بالتعادليّة الارضيّة ‖ وهو ميكانيكيًا الاتّزان المتعادل في الخطوط والسطوح .

٣١٢٣٨ - تَعَادُلِيَّة ° Isostasie (F). Isostasy (E).
نظريّة حصلبيّة ترتكز على تعادل القوى المحرّكة النابذة والمماسيّة .


٣١٢٣٩ - تَكَيُّس Enkystement (F). Encystation, Encystment (E).
التكيّس ، في علوم التاريخ الطبيعي والبيولوجية والطبّ ، هو الالتحاف الكلّي بغشاء متين يدعى كيسًا .

٣١٢٤٠ - ثَانِي الأَوَالِي ° ، مِيزُوزُون Mésozoaire (F). Mesozoon (د).
كائن مركزه بين الاوالي والتوالي ، يتركّب من حجيرة مركزيّة تغلفها حجيرات مسطّحة هزّازة . امّا الرغيلة فلا وجود لها .

٣١٢٤١ - جَدِيم ° Loriqué (F). Loricate (E).
نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل حبّة او بزرة غلافها الخارجي جدامة ‖ ويطلق في علم الزوولوجية على كل جسم تغلفه صفائح عظميّة .

٣١٢٤٢ - جَزْز Troncature (F).
حالة الشيء المقطوع جزء منه .

٣١٢٤٣ - جُرْنُوق ° * Lithocranius. Walleri (S). Lithocrane, Généruk, Gazelle-Girafe (F).
جرنوق هو الاسم الصومالي . حيوان لبون من الظباء ، وحيد الجنس والنوع . موطنه يمتدّ من الصومال الى شرقي الكونغو . ملجنه الحياتي جماعي . اجله يعدّ من ١٢ الى ١٥ يرأسه ذكر مانع او ذكران وما تبقى فاناث وطلى . قوته الاعشاب خضراء ويابسة ، واوراق بعض الاشجار اخصّها السنطيّات ‖ شوزنه يشبه الظرافة جسمه يطول نحو ١٦٥ سم . ارتفاعه ١٠٠ سم . قرنا الذكر منعقفا الطرف المدبب . عيناه كبيرتان ، متوّجتان ببقجة بيضاء . اذناه صغيرتان جالستان . عنقه شديدة الطول . حاروكه ارفع من كفله كما في الظرافة . ذنبه قصير ودقيق ، ينتهي بخصلة من الشعر . الانثى جمّاء ، ثنائيّة الاخلاف ، فرديّة الطلى ‖ ثوبه الى العفرة السمراء . رأسه وظهره شديدا السمرة . الانثى الى السمرة السوداء باستثناء البطن الابيض الاغبر .


جرنوق

٣١٢٤٤ - جَرُوز Adéphage
نعت وصفي يطلق على كل مفترس يتميّز بالشراهة ان حيوان أو حشرة .

٣١٢٤٥ - جَزَرَاني Caroténoïde (F). Carotenoid (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالكاروتين المعروف ايضًا بالجزرين . الشقاحات الجزرانيّة شقاحات صفراء وبرتقاليّة وحمراء اللون يكثر وجودها في النبات والحيوان . وهي غير قابلة الانحلال في الماء انما تنحلّ في بعض الشحوم .

٣١٢٤٦ - جِلْدِيّات القَوائِم° Dermoptera (S). Dermoptères (F). Dermoptera (E).
مرتبة من الحشريّات. نسبوها في الزمن الماضي الى الليموريّات ثم الى مجنّحات الايدي. ووجدوا اخيرًا انها اقرب الى الحشريّات || وهذه المرتبة تضمّ فصيلة واحدة تدعى كوبنيّات وجنسًا واحدًا يدعى كوبن.


٣١٢٤٧ - جِمْنُور ° * Gymnura (S). Gymnure (F).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة القنفذيّات ورتبة الحشريّات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج || اجسامها شبه اسطوانيّة الشكل تطول نحو ٦٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم. رؤوسها مخروطيّة الشكل. عيونها صغيرة. اذانها مستديرة. اعناقها قصيرة. قوائمها معتدلة الطول. اصابعها مجهّزة باظافير حادّة. اثوابها الى الدبسة الصنابيّة المواج. وبرها لبد ناعم يتخلّله هلب جامد شائك. اذنابها جرداء عارية || اناثها اميز قدًّا من ذكورها وابهت ثوبًا منها، قوتها الحشرات والديدان والزحّافات الصغيرة.


جمنور

٣١٢٤٨ - جُولِيّ° Pariétalienne (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتمي الى فئة الجوليّات.


٣١٢٤٩ - جُولِيّات° Pariétales (F).
فئة نباتات من ثنائيّات الفلقة مشيمنها تأوى الى جدار المدقّة كما هي الحال عند البنفسجيّات والآلاميّات وغيرها.

٣١٢٥٠ - جِيمْنُورِين° * Gymnorhinus (S) Gymnorhine (F). Gymnorhinus (S).
جنس طير من الجوائم سنّيّات المناقير وفصيلة الغرابيات. أنواعه المعروفة ثلاثة اعطانها استرالية وجزر الزابج || اجسامها متوسّطة القد تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. مناقيرها مخروطيّة الشكل. اجنحتها لاحفة، زلقة. اثوابها مزخرفة || اشهر انواعها الجيمنورين الزمّار .G. flûteur (F) طوله نحو ٤٥ سم. ثوبه اسود اللون يعلوه تبقيع ابيض في القفن والجناح || يألف حياة الاسر ويقلّد جميع الانغام والاصوات.


جيمنورين

٣١٢٥١ - جِينكُوات° ، مَعَابِل° Ginkgoales (E).
قسم من عريانات البزور يعود ظهورها الى الحقبة الديفونيّة من الاباج الاول || كانت، في الماضي البعيد، تعدّ الكثير من الانواع الا انها اضمحلّت مع مرور الزمن ولم يبق منها في عصرنا الحاضر سوى النوع المعروف بشجرة المعبد او الجينكو وهي شجرة مقدّسة عند البوذيين.

٣١٢٥٢ - حاضِريّة° Actualisme (F). Actualism (E).
الحاضريّة نظريّة حصلبيّة تفسّر المناشع والتطوّرات الارضيّة الغابرة بالمناشع الحاضرة مع اعتبار هذه التطورات مستمرّة العمل البطيء || والحاضريّة بمفهومها الحصلبي تعاكس النظريّة الجلليّة.


خفّاشة سويّة اللون

٣١٢٥٣ - حَافِصَة Abomasum (F). Abomasum (E).
الحافصة الجيب الرابع من معدة المجترّات.

٣١٢٥٤ - حَدِيث Cénozoïque (F).
اطلب سنوزي

٣١٢٥٥ - حَسَاوَة° Monécie (F).
الحساوة حالة فيزيوبيولوجيّة عند المشريّات تتّسم بفرديّة الخليّة.

٣١٢٥٦ - حِصْلام° Pédologue (F). Pedologist (E).
هو صاحب الاختصاص في الحصلمة اي في علم الاتربة الزراعيّة من حيث تكوينها وطرق استثمارها.

٣١٢٥٧ - حَيْدَاء° Ovula (S). Ovule (F).
جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات معديّات الارجل وفصيلة الودعيّات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة || اصدافها متوسّطة القد، شبه بيضيّة الشكل، كظرة، مقعّرة الظهر، صقيلة الصفحة الخارجيّة، بيضاء اللون || اشهر انواعها حيداء الزابج .Ovula ovum (S) طولها نحو ١٠ سم. لونها الى البياض العاجي الاسفع المواج.

٣١٢٥٨ - خِبَاق° Charophytes (F). Charophytes (E).
فئة من النبات معظم انواعها يعيش في المياه العذبة الراكدة وبعضها في الماء الاجاج || خضابها الى الخضار القاتم ويفوح منها عند اللمس صلّة كريهة || وهذه الفئة من النبات تشكّل صلة الوصل بين المشريّات والطحليّات.

٣١٢٥٩ - خَزَّاف Céramiste (F). Ceramist (E).
الخزّاف من تعاطى صناعة الخزف من فخّار ومطلي وصيني.

٣١٢٦٠ - خَزَف Céramique (F). Ceramic (E).
فنّ صناعة الآنية الفخّاريّة وشيّها.

٣١٢٦١ - خَفَّاشَة سَوِيَّة اللَّون° * Ginglymostoma concolor (S). Ginglymostome concolore (F). Ginglymostoma concolor (E).
سمكة بحريّة من السنفقيّات الاشلاق. اعطانها تمتدّ من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || جسمها وشعيّ الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم. تتميّز بزعنفتيها الظهريّة المتأخّرة الارتكاز والمتقابلة مع البطنيّة والشرجيّة. ثوبها سوي اللون الاصفر.

٣١٢٦٢ - خَفِيَّات الجِيْن° Cryptogènes (F). Cryptogenous (E).
نعت تعريفي يطلق على الفئات الحيّة، من حيوان ونبات، التي تتّصف بالتناسل اللامنظور.

٣١٢٦٣ - خِلاط° Caryogamie (F). Caryogamy (E).
الخلاط هو اعادة نشاط الاعصاب اللاشقّي عند

وحيدات الخلية وذلك باتحاد نوى الوذاف المتقاربة.

٣١٢٦٤ - دُرَيْمَة° Dermatogène (F). Dermatogen (E)
الدريمة هي نسيج الطبقة الخارجيّة من غلاف النتيط في النبات.

٣١٢٦٥ - دِسْمِيدِيَّات° Desmidiées (F).
عمارة نباتات مائيّة من فصيلة المدغمات التابعة الى الخثيّات الخضر. اجناسها المعروفة قليلة العدد جميعها من وحيدات الخلية تعيش في المياه العذبة ‖ اشهر اجناسها الدسميد.

٣١٢٦٦ - دُشَيْنَة° Périblème (F). Periblem (E).
الدشينة هي نسيج الطبقة الوسطى من غلاف النتيط. مركزها بين الدريمة والدليسة.

٣١٢٦٧ - دَعَاظَة° Acrogamie (F). Acrogamy (E).
الدعاظة، في علم النبات، تطوّر يطرأ على الانبوب الطلعي فيدخل البييضة من السمّ.

٣١٢٦٨ - دَغَاشَة° Allélomorphisme (F). Allelomorphism (E).
الدغاشة، في علم النبات، طور من اطوار التناسل البدائي يتميّز بالتقابل الشكلي والتخالف الوراثي.

٣١٢٦٩ - دُلَيْسَة° Péroblème (F). Peroblem (E).
الدليسة هي نسيج الطبقة الداخليّة من غلاف النتيط في النبات.

٣١٢٧٠ - دُنَّانِيَّات Bombylidae (S). Bombylidés, Bombyliidés (F).
فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ منتشرة في جميع اقطار العالم اخصّها المناطق الحارّة ‖ اجسامها مبطّطة صغيرة القد او متوسطته. رؤوسها صغيرة وَبِرَة، مستطيلة الاخطام الماصّة. كواسلها وبطونها مزبّرة. قرونها الاستشعاريّة قصيرة ودقيقة. اجنحتها ضيّقة مستطيلة ‖ يرقاتها طفيليّة تعيش في خشاوات واصفان ومحاجر غشائيّات الاجنحة ‖ اشهر اجناسها: الدنّانة، العترس، اللدّاسة.

٣١٢٧١ - دَنَيْسِيَّات° Danaïdae (S). Danaïdés (F).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الاجنحة صولجانيّات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد اعطانها المناطق الحارّة في جميع اقطار العالم ‖ اجسامها رشيقة، متوسّطة القد او كبيرة. رواشنها مزوزقة، جميلة الالوان، مستديرة الاطراف. قرونها الاستشعاريّة صولجانيّة الشكل ‖ اساريعها خاضلة تعيش على اوراق النبات ‖ اشهر اجناسها الدنيسية.

٣١٢٧٢ - دَنَيْسِيَة° Danaïs (S). Danaïde, Danaïs (F).
جنس حشرات فراشيّة من رتبة حرشفيّات الاجنحة وفصيلة الدنيسيّات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها المناطق الحارّة من العالم القديم باستثناء اربعة انواع، ثلاثة منها تعيش في امريكة الوسطى ونوع واحد اعطانه تشمل حوض البحر الابيض المتوسط وتمتدّ حتى اوروبّة الوسطى، يدعى دَنَيْسِيَة خِرزِيب D. Chrysippus (S) ‖ جسمها كبير القد. روشناها الى الصفار الاشعل تعلوه زخارف بيض وسود واطار اسود مدبّج بالابيض ‖ اساريعها باهتة الخضار تعيش على اوراق الصقلابيّات.

٣١٢٧٣ - دَوْشَرِيَّات° Ptéridospermées (F).
فئة من السراخس المنقرضة التي كانت ثمارها بزور دقيقة مجنّحة بدلاً من بوغيّة.

٣١٢٧٤ - دِيَاتُومِيت° Diatomite (F). Diatomite (E).
صخور صوّانيّة نباتيّة الاصل تكوّنت من تراكم وتكديس ربوات الشذيرات العائدة الى المشطورات.

٣١٢٧٥ - دِينَانِي Dinantien (F).
ساف من الحقبة الكربونيّة ويدعى ايضًا كلميّ، اطلبه.

٣١٢٧٦ - ذَخَّاطَة° * Melanocetus (S). Melanocetus (F). Melanocetus (E).
جنس اسماك بحريّة لجيّة من شائكات الزعانف وفصيلة الكوّاحيّات. المعروف منها حتى الآن نوعان منتشران في لجج المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط ‖ اجسامها قصيرة، شبه صفيّة الشكل، تطول نحو ٤٠ سم. تتميّز برؤوسها المستضخمة وباشداقها الكبيرة الفاغرة وبكثرة اسنانها الحادة وبانيابها الناشزة المستفهمة. مسكها عرياط عادم السهف. عيونها علويّة الارتكاز تحتل قمّة الرأس. ويعلوها في مقدّم خطمها ملمس مستطيل، غضروفيّ المادّة ينتهي ببشرة صغيرة تستعمله الذخّاطة لاجتذاب الاسماك.


ذخاطة

٣١٢٧٧ - ذَرِيب° Acutangulé (F). Acutangular (E).
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو أو شكل ضيّق الزوايا.

٣١٢٧٨ - رَاشِمْ° Germigène (F). Germigen (E).
راشم او راشمة نعت تعريفي يطلق جسموريًا، اي في علم الفيزيولوجية، على غديدة في الجهاز الشقّي تحضن خليّة الجبلّة حتى الاخصاب وذلك عند المهتزّات والمثقبيّات والمنطقيّات.

٣١٢٧٩ - رُدَيْن° Manubrium (F). Manubrium (E).
الاسم الفرنسي والانكليزي من اللاتيني بمعنى ردن وكمّ. والردين، في علم النبات، خلية من المثمّن التي تتركّب منه اثيرة الخبقيّات من الخثيّات الخضر ‖ وهو في علم الحيوان، شبه انبوب ادرم التركيب مركزه في وسط مظلّة المدوس يحمل في طرفه فمّ الحيوان.

٣١٢٨٠ - رَسِيس° .Métastable (F). Metastable (E)
نعت تعريفي يطلق فيزيائيًّا وكيماويًّا على كل نظام او تركيب ثباته الظاهري يشكو من دقّة الوجوب.

٣١٢٨١ - رَصَنِيَّات° .Lycopodiales (F)
فئة من النبات عاصرت بانواعها العديدة المختلفة الاشكال جميع الازمنة الحصلبيّة منذ الحقبة الديفونيّة ‖ انواعها المنقرضة شملت الكثير من الاشجار التي كان ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م. والتي كانت تشكّل معظم غابات مناقع الحقبة الكربونيّة ‖ وما طبقات الفحم الحجري سوى بقايا هذه الاشجار المنضودة ‖ امّا الانواع المعاصرة فجميعها عشبيّة تجمعها فصيلة الخدريّات.

٣١٢٨٢ - رَضِيمَة° .Batholite, Batholithe (F)
اسم يطلق في علم الحصلبة على كل كتلة من الطفح او الصخور الثوّارة لا قياسيّة الشكل انما مستعرضة القاعدة.

٣١٢٨٣ - رغِّيل° .Périgyne (F). Perigynous (E)
نعت تعريفي يطلق على تويج الزهرة واسديتها عندما تكون مندمجة في الكأس حيث تشكّل طوقًا يحوق بالمبيض.


رفيلة

٣١٢٨٤ - رغِّيلي° .Périgynique (F). Perigynic (E)
نعت تعريفي يطلق على شكل من اشكال اندماج الاسدية في كمّ الزهرة او حول المبيض.

٣١٢٨٥ - رَفِيلَة° * .Enicurus (S). Enicure (F)
Enicurus (E).
جنس طير من الجواثم سنيّات المناقير وفصيلة الذعريّات. انواعها المعروفة عشرة اعطانها تمتدّ من الهند الى ماليزية ‖ اجسامها معتدلة القد، تطول من ٢٥ الى ٢٨ سم. بما فيه الذنب الفارق المستطيل الرقال ‖ اثوابها سوداء اللون، مبلّقة بالابيض ‖ تألف ضفاف مجاري الماء. قوتها الحشرات والديدان ‖ تدثّن افاحيصها في المواقع الوعرة المنيعة الشارفة على مجاري الماء. اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يومًا.

٣١٢٨٦ - رَقَّاش° .Glyptographe (F)
Glyptographer (E).
الرقّاش من تعاطى الرقاشة اي علم الحجارة المنقوشة القديمة العهد.


زبينة

٣١٢٨٧ - رَقَاشَة° .Glyptographie (F)
Glyptography (E).
الرقاشة هي علم الحجارة المنقوشة او المحفورة القديمة العهد.

٣١٢٨٨ - رَكَاحِي°، رَكَاحِيَّة° .Epirogénique (F)
Epirogenic (E).
نعت تعريفي يطلق على الحركة العموديّة التي تصيب بعض اجزاء الكتل القاريّة. مثالنا على ذلك الارتفاع المستمرّ، ولو كان جزئيًّا، الحاصل في البلاد السكندينافيّة منذ تقلّص الدميك او هبوطه.

٣١٢٨٩ - رَوْدَكِي° .Ontogénétique, Ontogénique (F)
Ontogenetic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالرودكة اي بنشوء الكائنات.

٣١٢٩٠ - رَوْقَشَة° .Glyptognosie (F)
Glyptognosy (E).
الروقشة هي معرفة وتمييز الحجارة المنقوشة القديمة العهد.

٣١٢٩١ - رَوْمَد° .Cinérites (F)
الرومد رماد بركاني منضّد.

٣١٢٩٢ - زُبَيْنَة° * .Soriculus (S). Soricule (F)
Soriculus (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبابيّات ورتبة الحشريّات. انواعها المعروفة خمسة اعطانها المناطق الجبليّة الاسيويّة اخصّها الهند والصين ‖ جميعها صغيرة القد، مستطيلة الذنب. قوتها الحشرات والديدان.

٣١٢٩٣ - زَحِين° .Abortif (F). Abortive (E)
نعت تعريفي يطلق في علم الموالهد والنبات على الاعضاء والثمار التي تسقط قبل اكتمال نموّها.

٣١٢٩٤ - زَخَّالَة° Pyrrhocoris
جنس حشرات ناهمة من نصفيّات الاجنحة وفصيلة الزخّاليّات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم ‖ اجسامها اهليلجيّة، مبططة، تطول من ٧ الى ١٢ مم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها صغيرة ناشزة. قرونها الاستشعارية رباعيّة الفصل المستطيلة. بطونها سوداء اللون او حمراء. اجنحتها ملوّنة يكثر فيها التبقيح والتجذيع ‖ تألف بمعظمها الحياة الجماعيّة. شرادمها تعدّ بعض العشرات. قوتها اوراق النبات وما تستطيع افتراسه من حشرات وهوام.

٣١٢٩٥ - زَخَّالِيَّات° .Pyrrhocoridae (S)
Pyrrhocoridés (F).
فصيلة حشرات من رتبة نصفيّات الاجنحة المختلفة ‖ اجناسها وأنواعها المعروفة متوسّطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة.
اجسامها اهليلجيّة او بيضيّة الشوزن، معتدلة التبطيط، تطول من ٧ الى ١٥ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعاريّة رباعيّة الفصل. اخطامها مستطيلة ثلاثيّة العقل ‖ اجنحتها متفاوتة الطول، معظمها نصفيّة وبعضها يلحف اكثر من زامين ‖ قوائمها نشيطة معتدلة القد ‖ معظم انواعها ناهم قوته النبات وما يستطيع افتراسه من حشرات ‖ اشهر اجناسها الزخّالة.

٣١٢٩٦ - زَكَاوَة° Diécie (F)
الزكاوة حالة فيزيوبيولوجيّة عند المشريّات تتّسم بازدواجيّة الخليّة.

٣١٢٩٧ - زُمَّعَة ° Melipona (S). Mélipone (F).

جنس حشرات عسّالة من غشائيّات الاجنحة وفصيلة الزمّعيّات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها المناطق الاستوائيّة والحارّة ‖ اجسامها معتدلة القد او صغيرة، محدّبة البطون، خمليّة القشار، عادمة الشذام. ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. ثولها يتكوّن من ثلاث فئات: الانثى ثم الذكور ثم فئة العاملات العادمة الشوار الشقّي. اناثها تطول، حسب الانواع، من ١٢ الى ١٧ مم. ذكورها تطول من ١٠ الى ١٤ مم. امّا عاملاتها فتطول من ١١ الى ١٥ مم ‖ كوّاراتها او محاجرها محرسمة، شبه هرميّة الشكل، قواعدها سطوحها. نخاريبها صنوف افقيّة الارتكاز تستعملها الانثى لمتح السرء. امّا رحيق الازهار التي تجنيه العاملات فنخاريبه اجربة بيضيّة الشكل مركزها في الزام الاول اي الاسفل من الكوّارة ‖ عسلها يختلف مع اختلاف الانواع والمراعي. امّا الإنتاج الحولي فيراوح من ٢ الى ٦ كيلو ‖ اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

- زُمَّعَة البَرَازيل Melipona scutellaris (S).
  اكبر انواع الزمّع واعمّها انتشارًا. عسلها جيّد الصنف، عنبريّ العرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٦ كيلو.
- زُمَّعَة البَراغواي Melipona fluvipes (S).
  متوسّطة القد والانتشار. عسلها جيد الصنف، عطري العرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.
- زُمَّعَة أنكسوي Melipona enxui (S).
  متوسّطة القد. تربّى في كوّارات خاصّة تعلّق على الاشجار. عسلها طبّي، مقوٍ، ناعظ، مستحبّ الطعم. انتاجها الحولي نحو ٣ كيلو.

٣١٢٩٨ - زُمَّعِيّات ° Meliponidae (S). Méliponidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسّطة العدد. اعطانها بعض المناطق الاستوائيّة والحارّة من العالمين القديم والجديد ‖ اجسامها شبيهة باجسام النحل لكنّها اصغر قدًّا ولا شذام لها. جميعها عسّالة. معظمها يقيم كوّارته في جذوع الاشجار النخرة ‖ ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. ثولها يتألّف من انثى كاملة الشوار الشقّيّ وظيفتها متح السرء. ومن بعض الذكور وظيفتها كوم الانثى المالكة. ومن عاملات عادمة الشوار الشقّي تشيد الكوّارات وتبني فيها النخاريب وتجني الرحيق والطلع ‖ اشهر اجناسها الزُمَّعَة والصَوّاعَة.

٣١٢٩٩ - زَيْنَف ° Spermatie (F).

الزينف اسم يطلقه علماء النبات على البوغ الخارجي، الخطّي الشكل، عند بعض الفطور والخثيات.

٣١٣٠٠ - سِجِلّارِيّات ° Sigillariées (F).

مجموعة نباتات متحجّرة قريبة الشبه بالهيشوميّات. تميّزت بسوقها الضخمة الكبيرة وبأوراقها المركّبة المنتظمة التنسيق الطولي.

٣١٣٠١ - سَحُوجَة ° Etésiens (F).

اسم يطلق على رياح خاصّة تهبّ فوق البحر الابيض المتوسّط وضفاف حوضه. مصدرها تناوبيّ من الشمال ومن الجنوب، يحرّكها التبخّر الشديد فوق الماء ووغرة حرارة الصحاري، من الصحراء الكبرى الى الجزيرة.

٣١٣٠٢ - سَخْدَدَة °، تَسْخِيد Placentation (F). Placentation (E).

السخددة في النبات هي كيفيّة اندراج السخد داخل المبيض. وقد تكون على ثلاثة اشكال: محوريّة او جوليّة او مركزيّة.

٣١٣٠٣ - سُرْمِيّ Aboral (F). Aboral (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الزوولوجية على ما هو كائن في الناحية المقابلة للفمّ عند الحيوانات الدنيا.

٣١٣٠٤ - سَعَارَة ° Géothermie (F). Geothermy (E).

السعارة هي حرارة الارض.

٣١٣٠٥ - سَعَارِي ° Géothermique (F). Geothermic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحرارة الارض.

٣١٣٠٦ - سِفْنِيل ° Sphenophyllum (S). Sphénophylle (E). Sphenophyllum (E).

جنس نباتات متحجّرة من فئة السفنيليّات. جميع انواعها جذموريّة، عشبيّة، مورقة. منبتها المناقع والغدران.

٣١٣٠٧ - سِفْنِيلِيّات ° Sphénophyllées (F).

فئة نباتات متحجّرة ظهرت في الحقبة الديفونيّة وانقرضت في البرميّة من الاباج الاول ‖ يقال ان الاسوخيّات سويلة البوغ تتحدّر منها ذلك لان نقط الشبه بينها لا تقلّ عن ٨٥٪.

٣١٣٠٨ - سُلْفَة ° Pinnule (F). Pinnule (E).

السلفة وريقة لا قياسيّة الشكل، غالبًا مستطيلة.

٣١٣٠٩ - سَمِيل ° Sapropel, Sapropèle (F). Sapropel (E).

السميل حمأة نتنة تعود الى بقايا حيوانات مجهريّة رسبت في قعر البحار ففسّختها البكتيريّات.

٣١٣١٠ - سَمِيلِي ° Sapropelique (F). Sapropelic (E).

نعت تعريفي يطلق على المادّة العضويّة العائدة الى العطم والنبوت التي فسّختها المياه الناتعة.

٣١٣١١ - سَنْبَك ° Cimbex (S). Cimbex (F).

جنس حشرات ماصّة من غشائيّات الاجنحة وفصيلة السنبكيّات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف الغابات والحراج الظليلة ‖ اجسامها كبيرة، شديدة النشط. اخطامها ماصّة، قرونها الاستشعارية صقّيّة الأطراف. اثوابها

ملوّنة ، يكثر فيها الاصفر ‖ يرقاتها خاضلة تلتهم اوراق معظم الاشجار الحرجيّة باستثناء الصنوبريّات . ويرقاتها هذه تقذف ، عند الدفاع عن النفس ، بسائل اخضر اللون كاو . طور الاكعال ينقضي ضمن فيلجة سمراء اللون تحبكها على الافناد او على الاوراق العروة .

٣١٣١٢ - سَنْبَكِيّات ° Cimbicidae (S). Cimbicidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيّات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسّطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر وجودها في الغابات والحراج الجبليّة ‖ اجسامها متوسّطة القد او كبيرة . مخاطمها ماصّة . قرونها الاستشعاريّة معتدلة الطول ، صقيّة الاطراف ‖ يرقاتها خاضلة ، مؤذية عند كثرتها ‖ اشهر اجناسها السنبك .

٣١٣١٣ - سُنْقُس ° ، بَخْيُور ° Suncus (S) Pachyure (F).

جنس حيوانات لبونة جاسّة من فصيلة الزبابيات ورتبة الحشريّات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بعض مناطق العالم القديم اخصّها الهند وافريقية وجزيرة مدغسكر ‖ اجسامها صغيرة القد تطول من ٧ الى ١٠٢ سم . رؤوسها مخروطيّة الشكل . عيونها خرزيّة . اذ انها صغيرة . جرامزها معتدلة الطول . اصابعها مجهّزة باظافير حادّة . اذنابها طويلة . اثوابها متباينة الالوان السويّة تكثر فيها الدبسة والسمرة القاتمة ‖ اناثها اميز قدًّا من ذكورها وابهت ثوبًا منها ‖ قوتها الحشرات والديدان .


صنقر

٣١٣١٤ - سُنُوزِي ° ، حَدِيث Cénozoïque (F). Cenozoic (E).

نعت تعريفي يطلق ، حصلبيًا ، على برهة من الزمن تشمل الاحقاب التي توالت منذ الحقبة النمّوليّة الى المعاصرة .

٣١٣١٥ - سَوِيّ اللَّون Concolore (F). Self-coloured (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان ثوبه متساوي اللون الواحد .

٣١٣١٦ - سَوِيل البَوغ ° Isosporé (F). Isosporous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائيّة بوغه متجانس الشقّ والشكل .

٣١٣١٧ - شَاذِخ ° Atypique (F). Atypic (E).

نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل تسلسل خليويّ يشذّ عن القبس المثالي .

٣١٣١٨ - شُخُوص ° ، بُسُوق Surrection (F). Upheaval (E).

الشخوص ، حصلبيًا ، هو الارتفاع الذي يطرأ على مكان معيّن من سطح الأرض .

٣١٣١٩ - شُذَيْرَة ° Frustule (F). Frustule (E).

جسيم صوّاني التركيب . شديد الصغر ، فصلته العوامل الزمنيّة عن رباطه الخثّي في بعض الالغيّات اخصّها المشطورات .

٣١٣٢٠ - شِطَاب ° Stèle (F). Stele (E).

الشطاب ، في علم النبات ، هو الجزء الداخلي من الجذر او الساق الذي يشمل الاوعية الخشبية واقنية النجب .

٣١٣٢١ - شَمَّاخ ° Acrogène (F). Acrogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل فطر نوهة ساقه وارسوسته رأسيّة الشماخ .

٣١٣٢٢ - شِيَابَة ° Hétérozygotie (F). Heterozygosity (E).

الشيابة هي عدم تماثل العوامل الوراثيّة عند الحيوان والنبات ‖ ومنهم من قال اختلافيّة الازدواج . راجع اشيب .

٣١٣٢٣ - صَادُوج ° Travertin (F).

حجر من الفليس الجصّي يصلح للبناء .

٣١٣٢٤ - صَتَّام ° Pétrographe (F). Petrograph (E).

الصتّام من تعاطى الصتامة اي علم الصخور .

٣١٣٢٥ - صُنْقُر ° Halistur (S). Halistur (F). Halistur (E).

جنس طير من الكواسير وفصيلة الصقريّات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها الهند وآسية الشرقيّة واسترالية ‖ اجسامها شبيهة باجسام العقبان إلاّ أنها اصغر قدًّا . اطوالها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . اثوابها ثنائيّة اللون . رؤوسها واعناقها وصدورها بيض . ارديتها وسواقطها واطراف بطونها وافخاذها واذنابها الى الشقحة السمراء ، مواجها يختلف مع اختلاف الانواع ‖ تألف الشطوط البحريّة والمواني . تغطس في الماء كالنورس . قوتها الاسماك وكل ما تيسّر لها من مواد عضويّة .

٣١٣٢٦ - صَوَّاعَة ° Trigona (S). Trigone (F).

جنس حشرات عسّالة من غشائيّات الاجنحة وفصيلة الزمّعيّات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها المناطق الاستوائيّة ‖ اجسامها شبيهة باجسام النحل لكنّها اصغر قدًّا ولا شذام لها انما تعضّ وعضّتها مؤذية ‖ ملجنها الحياتي جماعي كسائر انواع الزمّعيّات . تشيد كوّاراتها على الاشجار وعلى الصخور . تبنيها بالطين وتغلفها بمختلف المواد النباتيّة . مداخلها فرديّة انبوبيّة الشكل ، تسمح بمرور صوّاعة واحدة . نخاريبها افقيّة الارتكاز . اجربة العسل بيضيّة الشكل ، صغيرة القد ، تحتل الزام الاول والثاني من الكوّارة ‖ عسلها دون الوسط . انتاجها الحولي نحو ٥ كيلو .

٣١٣٢٧ - صَوْغِيّ Phylétique (F). Phyletic (E).

نعت تعريفي يطلق على التسلسل الكينوني في الحيوان والنبات .

٣١٣٢٨ - ضَبْوَة . Blague (F). Tobacco-pouch (E)

الضبوة كيس من جلد يستعمل لحفظ التتن، التبغ المفروم، صغير القد يوضع في الجيب.

٣١٣٢٩ - صُجْرَة ° • Enicognathus (S). Enicognathe (F). Enicognathus (E).

جنس طير من المتسلّقات وفصيلة الببغاوات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البلاد الحارّة اخصّها الهند واميركة الجنوبيّة ‖ ملجنها الحياتي جماعي، قوتها الثمار البريّة وبعض الحشرات ‖ اجسامها معتدلة القد. تتميّز بمناقيرها المستطيلة الاناك العليا المخرزيّة الشكل ‖ اشهرها ضجرة الشيلي ثوبها الى الخضار الاسفع المواج. قنّة رأسها واطراف قوادمها الى الزرقة العابقة. محصراها وذنبها الى الحمرة القرمزيّة.

٣١٣٣٠ - ضَرّاسة ° Delphinula (S). Delphinula (F).

جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات معديّات الارجل وفصيلة الضرّاسيّات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة من العالم القديم ‖ اصدافها شبه مخروطيّة الشكل، لؤلؤيّة الصفحات الداخليّة، كثيرة التضاريس والنتوءات الشائكة من الخارج ‖ اشهر انواعها الضرّاسة المفرّضة D. laciniata (S) التي يكثر وجودها في بحار الصين.

٣١٣٣١ - ضَرّاسيّات ° Delphinulidae (S). Delphinulidés

فصيلة حيوانات بحريّة من الرخويّات معديّات الارجل اماميّات الخياشيم الجحفيّة. اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة ‖ اصدافها شبه مخروطيّة الشكل، كثيرة التضاريس والاطناف والنتوءات الشائكة. فوهاتها مستديرة. اجسامها صغيرة، رحبة الاردية، معتدلة الارجل ‖ اشهر اجناسها الضرّاسة.

٣١٣٣٢ - طَادِي ° Stationnel (F).

نعت تعريفي يطلق، في علمي الحيوان والنبات، على كل هجين مستقرّ الصفات.

٣١٣٣٣ - طَفّي ° Paralique (F). Paralic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاصّ بالشطوط البحريّة.

٣١٣٣٤ - طَمَاسَة ° Glyptogénèse (F). Glyptogenesis (E).

طور من اطوار المناشع الحصليّة حيث العوامل الطبيعيّة الناقضة، اخصّها المياه والرياح، قوّضت معالم القشامة الاولى.

٣١٣٣٥ - طَنَزيّات ° Acronuridae (S). Acronuridés (F). Acronuridae (E).

نصيلة اسماك بحريّة من شائكات الزعانف، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد، زاهية الالوان المزخرفة الجميلة ‖ مسرحها بحار المناطق الحارّة. يكثر وجودها قرب وحاف وحشاف المرجان والرجّان.

٣١٣٣٦ - طَهَب ° Pangium (S). Pangie (F). Pangium (E).

جنس اشجار حرجيّة من فصيلة الطهبيّات. منبتها البلاد الحارّة، يكثر وجودها في جاوا ‖ سوقها فرعاء. اوراقها متعاقبة، متباعدة. ازهارها ثنائيّة المسكن. ثمارها عنبيّة لبوبيّة ‖ اشهر انواعها الطَهَبَة المأكولة P. edule (S). منبتها جاوا. جميع اجزائها من خشب ولحاء وقشور واوراق وثمار جحاليّ المادّة وافر الحامض السيانيدريكي ‖ ثمارها مأكولة بعد نقعها ٤٨ ساعة في الماء. ويستخرج من بزورها بعد نقعها ايضًا مادّة زيتيّة مسهلة شائعة الاستعمال ‖ اما اخشابها فشديدة الصلابة فاخرة الصنف.


ضجرة

٣١٣٣٧ - طَهَبيّات ° Pangiaceae (S). Pangiacées (F). Pangiaceae (E).

فصيلة نباتيّة من ثنائيّات الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منبتها البلاد الحارّة والاستوائيّة من العالم القديم ‖ اعرف اجناسها واشهرها الطَهَب والعَصْرَة.

٣١٣٣٨ - عِذْرين Andrena (S). Andrène (F).

جنس حشرات حمويّة من فصيلة العذرينيّات. انواعه المعروفة عديدة معظمها من عظم المناطق الشماليّة. ملجنها الحياتي فردي. اوكارها محاجر تحتفرها في التربة ‖ اجسامها صغيرة شبيهة باجسام النحل. اثوابها متباينة منها السويّة اللون ومنها المخضّبة والمجذّعة ‖ قوتها رحيق الازهار وطلعها تختزن بعضه في نخاريب ورتبة المادّة تقيها في محاجرها كغذاء لدباها قبل ان تتحوّل الى حشرات جملانة سارحة ‖ اشهر انواعها واعمّها انتشارًا

- العدرينة الرماديّة Andrena cineraria
- والعدرينة الصفراء Andrena fulva

٣١٣٣٩ - عِذْرينيّات Andrenidae (S). Andrénidés (F).

فصيلة حشرات من الحمويّات ورتبة غشائيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، اعطانها المناطق الشماليّة وبعض الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الباردة ‖ اجسامها صغيرة شبيهة بالنحل. اثوابها ملوّنة تكثر فيها السمرة المختلفة الماجاة وبعضها اصفر او مخضّب بالاصفر الاخضر ‖ ملجنها الحياتي فردي. الذكر يعيش حتى زمن السحاب فيكوم الانثى ويتلاشى. الانثى تمتح مكنها في نخاريب خشاءها التي تقيمها في محجر تحتفره في التربة ‖ اعرف اجناسها واشهرها العدرين والسفكود.

٣١٣٤٠ - عَديد الخلايا Pluricellulaire (F). Pluricellular (E).

نعت تعريفي يطلق على كل كائن حيّ مركّب من تكتّل الخلايا.

٣١٣٤١ - عَديمات المِمْرَغَة ° Lipotyphla (S). Lipotyphles (F). Lipotyphla (E).

مرتبة من الحشريّات تتميّز بخلوّ امعائها من الممرغة ويشبه

انعدام مرتفقها الحوضي. وهي تضمّ سبع فصائل الزبابيّات والطوبنيّات واليبابيّات والقنفذيّات والمذاليّات والمكيسيّات والعسربيّات.

٣١٣٤٢ - عُسْرُب ° * Chrysochloris (S). Chrysochlore (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة العسربيّات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع افريقية الشرقيّة والجنوبيّة ‖ شكله قريب الشبه بالخلد. جسمه يطول من ١٢ الى ١٦ سم. رأسه مخروطي الشكل، ذلق الخطم. عيناه صغيرتان مغلوفتان بغشاوة من الجلد متحرّكة. اذناه صغيرتان، ماسحتان، لاقوفيّة التركيب. عنقه شديدة القصر. ذنبه جدعة. جرامزه قصيرة، مسلّحة باظافير ضليعة، جاسّة. الاماميّة منها رباعيّة الاصابع. الخلفيّة خماسيّتها. ثوبه قسطاني اللون كثيف الوبر الناعم القصير. الانثى اميز قدًّا من الذكر ‖ قوته الحشرات والديدان والزحّافات الصغيرة ‖ اشهر انواعه:


عسرب

العُسْرُبَة المُذْهَبَة Chrysochloris aurea (S). Chrysochlore doré, Taupe-dorée (S).

موطنه افريقية الجنوبيّة. ثوبه قسطانيّ اللون، ذهبيّ المواج.

٣١٣٤٣ - عُسْرُبيّات ° Chrysochloridae (S). Chrysochloridés (F). Chrysochloridae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة من عديمات الممرغة ورتبة الحشريّات. انواعها المعروفة عديدة يجمعها جنس واحد العسرب ‖ اجسامها مكردمة، اسطوانيّة الشكل، صغيرة القد. رؤوسها مستغلظة، مخروطيّة، ذلقة الاخطام. عيونها صغيرة مغلوفة بغشاء جلدي متحرّك. اذانها صغيرة، ماسحة. جرامزها الاماميّة مسلّحة باظافير نشيطة، جاسّة. اثوابها قسطانيّة اللون، جميلة الماجات المتراكبة، كثيفة الوبر الناعم القصير. اناثها اكبر قدًّا من ذكورها.


عوس

٣١٣٤٤ - عَسِيم ° Holométabole (F). Holometabolous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تامة التطوّر الاكعالي. م عسيمة.

٣١٣٤٥ - عَشِيد ° Tractus (F). Tractus (E).

اسم يطلق على الخيوط والحزم الليفيّة الموجودة في وثن النسج النباتيّة والحيوانيّة.

٣١٣٤٦ - عَصَبُون Nevraxe (F). Nevrax (E).

اسم يطلق على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.


غليبتودون

٣١٣٤٧ - عَضَرَة ° Hydnocarpus (S). Hydnocarpe (F).

جنس اشجار حرجيّة من فصيلة الطهيّات. انواعها المعروفة ستّة. منبتها البلاد الحارّة والاستوائيّة ‖ اشجارها كبيرة دائحة. اوراقها متعاقبة. ازهارها محوريّة الارتكاز، طرفيّة. ثمارها عنبيّة لبوبيّة ‖ اشهر انواعها العضرة السامّة H. venenata (S). ثمارها سامّة ذاعفة.

٣١٣٤٨ - عِنَاكَة ° Gonochorisme (F). Gonochorism (E).

العناكة هي الانفصال الشقّي. وهي بيولوجيًا عكس الخنثيّة.

٣١٣٤٩ - عَنِيك ° Gonochorique (F). Gonochoric (E).

نعت تعريفي يطلق، بيولوجيًا، على كل كائن وحيد الشقّ ان في الحيوان ام في النبات.

٣١٣٥٠ - عَوْس ° * Eos (S). Eos (F). Eos (E).

جنس طير من المتسلّقات وفصيلة الببغاوات. انواعه المعروفة نحو ١٠ موطنها يمتدّ من الهند الصينيّة الى جزر الزابج. ملجنها الحياتي جماعي. افواجها تراوح من ٢٠ الى ١٠٠ زوج ‖ اجسامها معتدلة القد. اثوابها تراوح من الحمرة الارجوانيّة الى البرتقاليّة ‖ اعرف انواعها واشهرها:

- العَوْس الياقوتي Eos rubra (S).
- العَوْس الكوشنشيني Eos Cochinsinensis (S).

٣١٣٥١ - عَوْمَرَان، آزْرَان Synergides (F).

العومران او الآزران اسم يطلق على خليتين تتوّجان فصّ المتك أو ينتهي بهما جراب الطلع.

٣١٣٥٢ - غَشَّارِيّات ° Psilophytales, Profilicales (F).

فئة من النبات تنتمي الى مستورات الزهر الوعائيّة. مركزها التسلسلي يأتي بعد المشريّات وبين الخثيّات والطحلبيّات ‖ وهي من النباتات البسيطة التركيب العادمة الجذور الحقيقيّة.

٣١٣٥٣ - غُلْجِيّات ° Galeidae (S). Galéidés (F). Galeidae (E).

فصيلة اسماك بحريّة من السنفقيّات. اجناسها المعاصرة المعروفة ثلاثة، جميعها من الاشلاق الوشعيّة الشكل ‖ تتميّز بنياسمها المغلوفة باغشية سادنة متحرّكة. اشهر اجناسها واعمّها انتشارًا الفطروس.

٣١٣٥٤ - غليبتودون ° * Glyptodon (F). Glyptodon (E).

جنس حيوانات احفوريّة من اللبونات الدرد. احافيرها تعود الى الاباج الرابعي. جميعها من المدرّعات الامريكيّة المهد ‖ اجسامها ضخمة، كبيرة، مغلّفة بذبال عظميّة مسدّسة الزوايا. اطوالها بما فيه الرأس والذنب نحو ثلاثة أمتار ‖ يقال أنها كانت تعيش حياة التاتو او المدرّع.

٣١٣٥٥ - غِمْليل ° Dentalium (S). Dentale (F).

جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات الزورقيّات وفصيلة الغمليليّات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم ‖ اصدافها بوقيّة الشكل او مردنيّة. منها الجالسة والمنعطفة والمحجّنة. صفحاتها الخارجيّة متعدّدة السطوح.

اجسامها اسطوانيّة. اردِيتها قليلة الرحابة. ارجلها قصيرة، ثلاثيّة الفلق || تعيش منغمنة في الرمال والاسمال.

٣١٣٥٦ - غِمْلِيلِيّات ° Dentaliidae (S). Dentaliidés (F).

فصيلة حيوانات بحريّة من الرخويّات الزورقيّات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع العالم. اكبرها قدًّا ابعدها غورًا || اصدافها كلسيّة المادّة، متباينة الاشكال والحجوم، منها المردنيّة والبوقيّة والانبوبيّة والكبيرة والصغيرة. جميعها مفتوحة الطرفين. صفحاتها الخارجيّة مخدّدة السطوح او مالسة، الداخليّة صقيلة اشهر اجناسها الغمليل.

٣١٣٥٧ - غِيَامَة ° Gamétophyte (F). Gametophyte (E).

الغيامة، في علم النبات، طور من اطوار الاخصاب المشري؛ يبتدئ مع التحويل الكروماتيكي وينتهي عند الاخصاب.

٣١٣٥٨ - غَير مُتَساوي الإتِّجاه Anisotrope (F). Anisotrope (E).

نعت تعريفي يطلق، فيزيائيًا، علي كل مادّة صفاتها الحكميّة او الميكانيكيّة لامتساوية الاتجاه.

٣١٣٥٩ - فَحِيث ° Chlamydé (F).

اسم يطلق على كل زهرة ثنائيّة الكمّ. ويطلق ايضًا على كل عضو يغشاه غلاف خارجي.

٣١٣٦٠ - فُصَيْعِيّات ° Tuniciers, Urochordés (F). Urochordata (E).

صفّ حيوانات بحريّة ركينة او طوحيّة ملحوفة بغشاء يشبه القلفة || فصائلها وأنواعها المعاصرة متوسّطة العدد. اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل. تتميّز بجهازها العصبيّ الظهريّ الارتكاز وهو مؤلّف من مكاك شوكيّ يمتدّ امتداد الجسم. امّا التنفّس فتؤمّنه فلوج خيشوميّة مركزها في جانبيّ البلعوم.

٣١٣٦١ - فَضَاء خُسّانِي ° Interstellaire (F). Interstellar (E).

اسم يطلق على الفضاء القائم بين النجوم والمجرّات.

٣١٣٦٢ - فُطْرُوس *° Galeocerdo (S). Galeocerde (F). Galeocerdo (E).

جنس اسماك بحريّة من السنفيّات وفصيلة الغلجيّات. انواعه المعاصرة المعروفة ثلاثة امّا المنقرضة المتحجّرة في الاراضي الطباشيريّة والثالثيّة فأربعة || اجسامها وشعيّة الشكل تطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. تتميّز باسنانها المحززة والمتساوية العدد في الفكّين || اشهر انواعها المعاصرة فطروس الشمال والفطروس البيري

فُطْرُوس الشَمال Gal. Arcticus (S)

يكثر وجوده في بحار الشمال. ثوبه الى الزرقة الخضراء. طوله من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم.

فُطْرُوس بَبْرِيّ Gal. tigrinus (S).

يكثر وجوده في المحيط الهندي. طوله نحو ١٥٠ سم. ثوبه بين الصهبة والشقحة المرتوشة بالسمرة العابقة. بطنه الى الشهبة العاجيّة.

٣١٣٦٣ - فِلِّيت ° Phyllite, Phyllithe (F). Phyllite (E).

ورقة متحجّرة او حجر نقشته الاوراق بوسومها.

٣١٣٦٤ - فِيزياء كَوْكَبِيَّة ° Astrophysique (F). Astrophysical (E).

الفيزياء الكوكبيّة علم يبحث في طبيعة الكواكب وفي المناهج والاساليب التقنيّة الخاصّة بها.



فطروس

٣١٣٦٥ - قَاعِي ° Bathyal (F). Bathyal (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الحصلبة (الجيولوجية) على المنطقة البحريّة التي يراوح عمقها من ٢٠٠ الى ١٠٠٠ م || من ميزات هذه المنطقة: عدم اضطراب المياه وتلقلقها. استقرار الحرارة وتساويها. عدم نفاذ النور. قلّة وجود النبوت في الطبقة العليا وانعدامها في الطبقتين الوسطى والسفلى. عطمها محصورة بالرخويّات رأسيّات الارجل والقشريّات والاسماك المفترسة والساملة التي تعيش على المواد العضويّة العائدة الى الجثث الراسبة || امّا الاتربة الكدّانيّة او الشيستيّة المنتشرة على سطح الارض فهي بمعظمها تعود الى الغضار او الصلصال القاعي الذي كان راسبًا على هذه الاعماق في الاباج الاول.

٣١٣٦٦ - قَتَانَة ° Xérophilie (F). Xerophily (E).

القتانة منشع طبيعي يقود النبات القتن، الذي يرغب في المناخات الجافّة، الى تكاثف الادمة واغورار الخلايا السميّة في داخلها.

٣١٣٦٧ - قِرْدُ العَفْص ° Dryopithecus (S). Dryopithèque (F). Dryopithecus (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قرد العفص. جنس قرود منقرضة تعود احافيرها الى الزمن المهساني من الحقبة النيوجينيّة || هيكلها العظمي شبيه بهيكل الغورلي ويشبه البعامة من حيث القدّ || وقد ثبت الآن ان لا صلة بينه وبين السلالات البشريّة.

٣١٣٦٨ - قُرْضُوب ° Crossopus, Neomys (S) Crossope (F).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزبابيّات ورتبة الحشريّات. اعطانه تمتد من الصين الى اروبّة. يألف ضفاف الانهار، يحوم ويغطس في الماء فيقتنص الحشرات المائيّة واساريعها والاربيان وسرء الاسماك وبلاعيطها || جسمه صغير القد، شبيه بالزبابة. طوله بما فيه الذنب نحو ٢٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، ذلق الخطم، عيناه صغيرتان، مستديرتان، عنقه قصيرة. قوائمه كفيّة الاطراف، عادمة الاصابع، حتارها هلب لهد جامد. ذنبه الذي يبلغ طوله نحو ٨ سم. شبه مجدافيّ الشكل، يطوّقه حتار من الهلب القصير الجامد. ثوبه الى

الشهبة السمراء تشتدّ سمرتها في الظهر وتغبرّ في الصدر والبطن ‖ الانثى أميز قدًّا من الذكر وتتحلّى بالثوب نفسه.

٣١٣٦٩ - قِرْضامَة °* Crocidura (S). Crocidure (F). Crocidura (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبابيّات ورتبة الحشريّات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. جميع انواعها جاسّة قوتها الحشرات والديدان ‖ اجسامها تطول من ١٢ الى ٢٦ سم. رؤوسها مخروطيّة، ذلقة الاخطام. عيونها صغيرة، مستديرة. اذانها ماسحة. جرامزها معتدلة القد، خماسيّة الاصابع، مستطيلة الاظافر الحادّة. اثوابها تراوح من السمرة الحديديّة المواج الى السمرة العابقة ‖ اناثها اميز قدًّا من ذكورها، يعتقد ان محبلها يدوم نحو ٢٠ يومًا تضع في تمامه من ٣ الى ١٠ ادراص وذلك حسب الانواع.


قرضامة

٣١٣٧٠ - قِرْط Embletonia (S). Emblétonie (F).

جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات معديّات الارجل، خلفيّات الخياشيم، جلديّات التنفّس. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بحار النصف الشمالي من الكرة الأرضيّة ‖ اجسامها صغيرة، عرباطة، عادمة الاصداف، مستطيلة الشكل، عديدة اللوامس الفمويّة الاهليلجيّة، المبطّطة ‖ معظم انواعها يعيش على الصخور البعيدة الغور.

٣١٣٧١ - قَسُورِسِيّات ° Xyridaceae (S). Xyridacées (F). Xyridaceae (E).

فصيلة نباتيّة من وحيدة الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسّطة العدد. مهدها بعض الاصقاع الاسيويّة والامريكيّة. جميعها من نبوت المناقع والمواقع الرطبة ‖ نباتاتها جذموريّة معمّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب عصفيّة الشكل او منصليّة. تنويرها شمراخي. سنبلي التجميع، هاميّ الارتكاز. ازهارها خنثويّة، كبيرة القد، ملوّنة. اكمامها مندغمة الراسمات. ثمارها جراء ثلاثيّة الفلق. بزورها آحيّة، نشويّة المادّة.

٣١٣٧٢ - قَمّاصَة ° Bittacus (S). Bittaque (F).

جنس حشرات قانصة عصبيّة الجناح من فصيلة القمّاصيّات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم ‖ اجسامها قضيفة مستطيلة القوائم والأجنحة. يكثر وجودها في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء ‖ جميعها مفترسة قوتها الذباب والهوام. يرقاتها دامنة وناثلة تعيش في الجثالة وتحت المدر.

اشهر انواعها:

القمّاصة القمصة ° B. tipuloides (S).

أعطانها شرقي حوض البحر الابيض المتوسط

القمّاصة الافريقيّة ° B. capensis (S).

اعطانها معظم مناطق افريقية الجنوبيّة.

القمّاصة البرازيليّة ° B. Blancheti (S).

اعطانها البرازيل وخاصّة حوض الامازون.

٣١٣٧٣ - قَمّاصِيّات ° Bittacidae (S). Bittacidés (F). Bittacidae (E).

فصيلة حشرات قانصة من رتبة شارفات الاجنحة عصبيّات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الشماليّة ‖ اجسامها قضيفة متباينة الطول. قوائمها دقيقة مستطيلة. اجنحتها ضيّقة، مستديرة الاطراف ‖ قوتها كل ما استطاعة قنصه من ذباب وهوام وحشرات. يرقاتها بأكثريتها دامنة ناثلة ومنها الواثجة والقرضابة ‖ اشهر اجناسها القمّاصة.

٣١٣٧٤ - قُمَيْعَة ° Xenophora (S). Xénophore (F).

جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات معديّات الارجل اماميّات الخياشيم وفصيلة القميعيّات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة ‖ اصدافها شبه مظليّة الشكل، كلسيّة المادّة، متراكبة الاطناف المتباينة الاشكال والالوان ‖ اعرف انواعها واشهرها:

– **القُمَيْعَة المُحَصَّبَة** X. lithophora (S).
– **القُمَيْعَة المُصَفَّدَة** X. corrugata (S).

٣١٣٧٥ - قُمَيْعِيّات ° Xenophoridae (S). Xénophoridés (F).

فصيلة حيوانات بحريّة من الرخويّات معديّات الارجل اماميّات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة ‖ اصدافها صغيرة القد، مظليّة الشكل او صيوانيّة. صفحاتها الداخليّة عادمة المادة اللؤلؤيّة امّا الخارجيّة فمدبّجة بالزخارف والاطناف المتباينة الاشكال والالوان ‖ اشهر اجناسها واعرفها القميعة.

٣١٣٧٦ - قِنْزاسَة ° Nomada (S). Nomade (F).

جنس حشرات حمويّة من غشائيّات الاجنحة وفصيلة القنزاسيّات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منتشرة في جميع اقطار العالم ‖ اجسامها رشيقة هيفاء متوسّطة القد او صغيرة. اثوابها متباينة تغلب فيها الشقحة فالصهبة والتجذيع بالاصفر او الزنجفري ‖ الحشرات الجملانة تعيش على رحيق الازهار وطلعها. يرقاتها طفيليّة تعيش في محاجر العدرينيّات والنوّاريّات وغيرها.

٣١٣٧٧ - قِنْزاسِيّات ° Nomadidae (S). Nomadidés (F). Nomadidae (E).

فصيلة حشرات حمويّة من رتبة غشائيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم ‖ نظامها الحياتي فردي. اناثها تمتح المكن قرب مداخل محاجر غيرها من غشائيّات الاجنحة اخصّها العدرينيّات والهلكتوسيّات والنوّاريّات، فتسرح اليرقات فور نقفها الى داخل المحاجر حيث تعيش كامل حياتها اليرقيّة على ما تجنيه العوائل ‖ اشهر اجناسها القنزاسة.

٣١٣٧٨ - قِنِيسِيّ ° Phénotypique (F). Phenotypic (E).

ويدعى النمط الظاهري. نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقنيس. التناسل القنيسي لا وراثي.

٣١٣٧٩ - قِيَاعِي ○ Bathymétrique (F). Bathymetric (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقياعة.

٣١٣٨٠ - كَسْنِيِيَّات ○ Castnidae (S). Castnidés (F). Castnidae (E).

فصيلة حشرات فراشيّة من حرشفيّات الاجنحة مختلفات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الاستوائيّة اخصّها الامريكيّة ‖ جميع انواعها متوسّطة القدّ او كبيرة. تتميّز بجمال رواشنها الخمليّة القشار الساطعة الالوان. وتتميّز ايضًا باسترسال رواشنها، عند الراحة، على شكل جملون ‖ اشهر اجناسها الكسنينية.

٣١٣٨١ - كَسْنِينِيَة ○ * Castnia (S). Castnie (F).

جنس حشرات من حرشفيّات الاجنحة وفصيلة الكسنينيّات انواعها المعروفة عديدة اعطانها معظم الاقاليم الاستوائيّة ‖ اجسامها كبيرة القد تطول من ٣٥ الى ٤٥ مم. وبسطتها تراوح بين ١٠٠ الى ١١٥ مم. رواشنها خمليّة القشار جميلة الالوان الساطعة المواج يكثر فيها الاسمر الحنطي يعلوه تجذيع وتبقيع يراوح، حسب الانواع، من الاصفر الكبريتي الى الاحمر القرميدي ‖ اساريعها مؤذية تخلد سوق الموز والاناناس والصبّار وغيرها من النباتات الليفيّة.

٣١٣٨٢ - كُعْلِيَة Atta (S). Atta, Atte (F). Atta (E).

جنس حشرات من غشائيّات الاجنحة وفصيلة النمليّات. انواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها امريكيّة المهد. ملجنها الحياتي جماعي كسائر انواع النمل ‖ اجسامها معتدلة الجرم لكنّها تتميّز بكبر وبغلاظة رؤوسها، فكوكها حادّة قاضمة، حماتها ذربة تهريق مادّة مخدّرة.

٣١٣٨٣ - كَلْمارِيَّات ○ Calamariées (F).

فئة نباتات متحجّرة يعود ظهورها الى الحقبة الكربونيّة. نباتاتها قريبة الشبه بالكنباثيّات. سوقها ليفيّة، مخشوشبة، مجوّفة، تطول من ٤ الى ١٠ امتار اوراقها حالقيّة الانتشاب، عصفيّة الشكل، مستطيلة. اعرف نباتاتها الكلميت والبنصريّات.

٣١٣٨٤ - كُلْمِيّ ○ ، دِينَانِي ○ Culm, Dinantien (F). Culm, Dinan (E).

كلمي من «كولم» اسم موقع في المانيه. وديناني من «دينان» اسم موقع في بلجيكة ‖ ساف او طبقة من الحقبة الكربونيّة تتميّز بشسّها الكثير المادّة النباتيّة.

٣١٣٨٥ - كَلْمِيت ○ Calamite (F). Calamite (E).

جنس نباتات متحجّرة يكثر وجودها في الحقبة الكربونيّة من الاباج الاول ‖ تعتبر من الامسوخيّات الجبّارة المنقرضة. شكلها قريب الشبه بالبوص. ارتفاعها يراوح من ٧ الى ٨ امتار.

٣١٣٨٦ - كُلُّوِيد Colloïde (F). Colloid (E).

اسم يطلق في علم الكيمياء على كل جسم لا ينماع في الماء كانمياع شبه المتبلورات.

٣١٣٨٧ - كُمْخَة ○ Prothalle (F). Prothallium, Prothallus (E).

نتوء صغير، صفيحيّ الشكل غالبًا، يعلو بويغة مستورات الزهر الوعائيّة، تنمو عليه الانثيرة والسدين.

٣١٣٨٨ - كُنْدُل ○ * Condylura (S). Condylure (F).

حيوان لبون جاسّ وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطوبينيّات ورتبة الحشريّات، موطنه امريكة الشماليّة ‖ جسمه صغير القد، اسطواني الشكل، يطول نحو ٢٤ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١١ سم. رأسه مخروطي الشكل ينتهي بفنطيسة صفنيّة يطوّقها اكليل من الشعاع اللمّاسة الغضروفيّة التركيب. عيناه خرزيتان. اذناه طامستان. ذنبه مبعثر الهلب القصير. جرامزه خماسيّة الاصابع المجهّزة باظافر قويّة، مستطيلة. ثوبه ادبس اللون، اشقح المواج ‖ الانثى اميز قدًّا من الذكر وابهت ثوبًا منه. تحمل مرة واحدة في العام وتضع من درصين الى خمسة ادراص ‖ قوته الحشرات والديدان. يعيش في نفق يخلده على عمق يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.


كندل

٣١٣٨٩ - كَنْكَث Terre non cultivée (F).

الكنكث كل تربة غير مزروعة مستحالة كانت او غير مستحالة.

٣١٣٩٠ - لاَحِش ○ Exothermique (F). Exothermic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيماوي ينبذ الحرارة الناجمة عن تفاعله او تركيبه.

٣١٣٩١ - لَجَّابَة ○ Brassolis (S). Brassolis (F).

جنس حشرات فراشيّة صولجانيّات القرون من فصيلة اللجّابيّات ورتبة حرشفيّات الاجنحة ‖ انواعها المعروفة متوسّطة العدد اعطانها البلاد الحارّة. اجسامها كبيرة القد. رواشنها مبلّقة جميلة التخضيب. قرونها الاستشعاريّة صولجانيّة الشكل ‖ اساريعها خاضلة. ملجنها الحياتي جماعي. مجموعاتها تعدّ بعض المئات. تعيش في جراب واحد غشائيّ المادّة. تسرح في الليل وتعود الى جرابها في النهار. تلتهم اوراق الكثير من النبات ومنها الموز فتؤذيه اشدّ الأذى.

٣١٣٩٢ - لَجَّابِيَّات ○ Brassolidae (S). Brassolidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسّطة العدد اعطانها البلاد الحارّة الافريقيّة والامريكيّة ‖ جميع انواعها كبيرة القدّ، جميلة الالوان والتبقيج والزخرفة ‖ اساريعها خاضلة قوتها اوراق النبات. جميعها شرذميّة الملجن الحياتي تعيش مع بعضها البعض في اجربة كبيرة غشائيّة المادّة تبيت فيها من

الصباح الى الغروب لانها تسرح في الليل سعيًا وراء الزاد ‖ اشهر اجناسها اللجّابة.

٣١٣٩٣ - لَخَّازَة ° Cuterebra (S). Cutérébre (F).

جنس حشرات من رتبة ذوات الجناحين وفصيلة اللخّازيّات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض اقطار العالم اخصّها امريكة الجنوبيّة والشرق الاقصى ‖ اجسامها مكردمة، شبه اسطوانيّة الشكل. رؤوسها وعيونها ناشزة. ازبنتها نحيلة وقصيرة. اخطامها قسيحة. اثوابها ملوّنة، مجذّعة الكواسل والبطون ‖ اناثها تمتح المكن على جلود معظم الحيوانات الوحشيّة والداجنة فينقف عن يرقات دقيقة تثقب جلد العائل حيث تعيش كامل طورها اليرقي. طور الاكعال ينقضي في التربة وينتهي بظهور الحشرة الجملانة.

٣١٣٩٤ - لَخَّازِيَّات ° Cuterebridae (S). Cutérébridés (F). Cuterebridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين قصيرات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ تألف الحراج والغابات والمراعي. معظمها امريكي المهد وبعضها اسيوي ‖ اجسامها صغيرة مكردمة. رؤوسها معتدلة الضخامة، ناشزة. عيونها كبيرة. قرونها الاستشعاريّة قصيرة ونحيلة. اخطامها صغيرة القد، قسيحة. اثوابها مجزّعة ‖ اناثها تمتح المكن على جلود الحيوانات البريّة والاهليّة فينقف عن يرقات صغيرة، دقيقة تنغمن في جلد العائل فتسبّب له قروح ودمامل وتبقى حتى يحين زمن الاكعال فتهجر عوائلها الى التربة حيث تتحوّل الى حشرة جملانة ‖ اشهر اجناسها اللخّازة.

٣١٣٩٥ - لَدَّاسَة ° Gracilaria, Caloptilia (S). Gracilaire (F).

جنس حشرات فراشيّة من حرشفيّات الاجنحة وفصيلة اللدّاسيّات. انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطانها معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها صغيرة نحيلة تطول من ٤ الى ٦ مم. بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٤ مم. قرونها الاستشعاريّة خيطيّة مستطيلة. مراشفها وملامسها نشيطة. رواشنها جميلة التخضيب الزاهي، مستعرضة التهديب الحتاري ‖ اساريعها تعيش على اوراق الاشجار العابلة اخصها الليلك والحور والزيزفون والبتولا.

٣١٣٩٦ - لَدَّاسِيَّات ° Gracilariidae (S). Gracilariidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسّطة العدد اعطانها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الزباني الخيطيّة الشكل، مهدّبة الرواشن الجميلة التخضيب. تتميّز برؤوسها المزوانيّة الشكل وبمراشفها النشيطة وبملامسها الفكّيّة القويّة ‖ اساريعها تعيش على اوراق الاشجار النفيضة اخصّها الحرجيّة والتزيينيّة ‖ اشهر اجناسها اللدّاسة.

٣١٣٩٧ - لُورَنْتِيَّة ° Laurentien (E). Lawrentian (E).

نعت تعريفي يطلق على الطبقة السفلى من الحقبة السحيقة العائدة الى الاباج ما قبل الكمبري.

٣١٣٩٨ - لِيتُوزِيَّات ° Lithosiidae (S). Lithosiidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها المناطق الجبليّة والاقاليم البازدة من العالم القديم ‖ اجسامها كثيفة الخمل، شبه اسطوانيّة الشكل، تطول من ٢٢ الى ١٨ مم. بسطتها تراوح من ٤٢ الى ٥٢ مم. رؤوسها مزوانيّة الشكل. عيونها صغيرة. ملامسها ومراشفها دقيقة. قرونها الاستشعاريّة خيطيّة. رواشنها الاماميّة ضيّقة. اثوابها عادمة الزخرفة، الوانها تختلف مع اختلاف الانواع ‖ اشهر اجناسها الليتوزية.

٣١٣٩٩ - لِيتُوزِيَه ° Lithosia (S). Lithosie (F). Lithosia (E).

جنس حشرات فراشية من فصيلة الليتوزيّات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها جبال البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم ‖ اجسامها متكاثفة الخمل الناعم تطول من ١٥ الى ١٨ مم. بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٢ مم. رؤوسها معتدلة الجرم، صغيرة العيون، دقيقة الملامس والمراشف. ازبنتها خيطيّة الشكل. رواشنها الاماميّة ضيّقة. مقطومة الاطراف. رواشنها الخلفيّة رحبة الانفراج، مستديرة الاطراف ‖ اساريعها تعيش على الحزاز.

٣١٤٠٠ - مَاحِش ° Endothermique (F). Endothermic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيماوي يمتصّ الحرارة الناتجة عن تفاعله ‖ معظم المتفجّرات من العناصر الماحشة.

٣١٤٠١ - مُتَبَايِن المَشْر ° Hétérothallique (F). Heterothallic (E).

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي يجاري منشع التباين المشري.

٣١٤٠٢ - مُتَسَاوِي المَشْر ° Homothallique (F). Homothallic (E).

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي يجاري منشع التساوي المشري.

٣١٤٠٣ - مُثَلُوث ° Triquètre (F).

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل سطح مستدير تعلوه ثلاث زوايا ناشزة تتخلّلها ثلاث زوايا غائرة.

٣١٤٠٤ - مُحَاح ° Vitellogène (F). Vitellogen (E).

محّاح او محّاحة نعت تعريفي يطلق في علم الفيزيولوجية على غديدة تنشأ منها الخلايا المحيّة المزوّدة بالمواد الغذائيّة عند المنطقيّات والمثقبيّات.

٣١٤٠٥ - مَحَاشَة ° Endothermicité (F). Endothermicity (E).

المحاشة ، كيماويًا ، هي امتصاص الحرارة الناتجة عن تفاعل بعض الأجسام او العناصر .

٣١٤٠٦ - مَذَاءَة ° Panspermie (F). Panspermy (E).

المذاءة ، بيولوجيًا ، نظريّة افتراضيّة تبحث عن اصل الحياة ومصدرها . ملخّصها ان الحياة على الارض تعود الى جراثيم كونيّة انتقلت في الفضاء من بعض الكواكب ‖ الثقافة العلميّة الحديثة تنفي هذه النظريّة ذلك لأن أشعة ما وراء البنفسجيّ التي تهيمن على الفضاء الخارجيّ لا تسمح بالحياة لاي جرثومة كانت .

٣١٤٠٧ - مَرَتِيّات ° Marattiaceae (S). Marattiacées, Marattiées (F). Marattiaceae (E).

فئة نباتات من مستورات الزهر الوعائيّة تنتمي الى الشرديّات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجّرات الازمنة الغابرة . امّا المعاصر منها فنحو ٥٠ جميعها من نبوت المناطق الحارّة ‖ سوقها قصيرة ، دونصيّة الشكل ، منتصبة . اوراقها ضميّة الارتكاز ، تاجيّة الانتشاب ، كبيرة القد ، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . نصالها مستعرضة يغلب فيها التفريض الريشيّ ثم الكفّي .

٣١٤٠٨ - مَرْمِير Cipolin (F). Cipolin (E).

حجر من الجصّ المتبلور تخترقه عروق من الطلق (ميكه) مشتركة المركز . يستعمل استعمال الرخام وهو اصلب منه .

٣١٤٠٩ - مِسَاس ° Tactisme (F). Tactism (E).

تفاعل او ارتكاس الخليّة الحيّة من جراء تأثيرات مختلفة المصادر ، كيماويّة ، حراريّة ، كهربائيّة ، الخ ... تأثيرات قد تكون جاذبة او دافعة فتدعى ايجابيّة او سلبيّة .

٣١٤١٠ - مَشْرِيّ ° Thalloïde (F). Thalloid (E).

هو في النبات ما كان تركيبه وشكله كالمشر .

٣١٤١١ - مُصَلَّبَات الزَّعَانِف Crossoptérygiens (F). Crossopterygii (E).

فئة من الاسماك اللامعات يعود ظهورها الى الحقبة الديفونيّة . اجسامها مستطيلة الشكل تتميّز بزعانفها الحوضيّة والبطنيّة الشاذّة عن القنوس المألوفة وذلك بانتشابها عند مؤخّر الصدر والبطن ، وبارتكازها على مادّة حرشفيّة ناصلة . زعانفها الذيليّة معدّدة ومصلّبة ‖ فصائلها واجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها من متحجّرات الحقبة الديفونيّة وما يليها . النوع الوحيد المعاصر والمعروف حتى الآن يدعى «لا تيمريه» وهو من عظم ارخبيل الكومور في المحيط الهندي . يعيش بين منعطفات الصخور وفي تجاويفها على اعماق براوح غورها بين ٣٠٠ و ١٢٠٠ م .

٣١٤١٢ - مطادة ° ٭ Glyphisodon (S). Glyphisodon (F). Glyphisodon (E).

جنس اسماك بحريّة من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيّات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارّة ‖ اجسامها مستعرضة ، مبططة ، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها مستديرة ، جاحظة . اخطامها ناشزة الفك الاسفل . اثوابها فضّية اللون يعلوها تعصيب معترض اسود . زعانفها الظهرية والشرجيّة شائكة . زعانفها الذيليّة فارقة ‖ لحومها مأكولة .

٣١٤١٣ - مَعَابِل ° Ginkgoales (F).

اطلب جينكوات .



مطادة

٣١٤١٤ - مِقْيَاع ° Bathomètre, Bathymètre (F). Bathometer, Bathymeter (E).

المقياع جهاز يرتكز على الثقل النوعي يستعمل في سبر اغوار البحار .

٣١٤١٥ - مُكَاعَمَة ° Syngamie (F). Syngamy (E).

المكاعمة في علم النبات هي اتحاد الامشاج في التناسل الشقّي .

٣١٤١٦ - مكود Autochtonie (F).

راجع تبنّك .

٣١٤١٧ - مَكِيس ° Solenodon (S). Solénodon (F). Solenodon (E).

جنس حيوان لبون من فصيلة المكيسيّات . له نوعان يعيشان في جزر الانتيل . والمكيس هو اسمه في تلك البلاد ‖ جسمه يطول نحو ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٥ سم . شكله شكل الجرذ الّا انه اسفينيّ الرأس الذي ينتهي بخرطوم قصير . وهو كثيف الهلب الجامد ، عريّ الذنب ‖ ملجنه الحياتي فردي . يسرح في الليل ، قوته الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة وبعض الثمار البريّة والجذور ‖ امّا نوعاه فهما مكيس الانتيل S. Paradoxus (S). ومكيس كوبا S. Cubanus (S). ‖ مكيس الانتيل كان كثير الوجود في جزيرة هايتي الى حين ادخلوا على الجزيرة بعض النموس للقضاء على الافاعي فقضت على الافاعي والمكيس .



مكيس

٣١٤١٨ - مُكَيَّس Enkysté (F). Encysted (E).

المكيّس ، في علوم البيولوجية والطب والنبات ، هو ما كان موجودًا ضمن كيس .

٣١٤١٩ - مكيسيّات ° Solenodontidae (S). Solénodontidés (F). Solenodontidae (E).

فصيلة حيوانات من الثدييّات عديمات الممرغة ورتبة الحشريّات . المعاصر منها الآن جنس واحد يدعى مكيس يشتمل على نوعين مهدهما جزر الانتيل الكبرى والصغرى .

٣١٤٢٠ - مِمْرَغيّات ° Menotyphla (S). Ménotyphies (F). Menotyphla (E).

مرتبة من الحشريّات تتميّز حيواناتها بوجود الممرغة

والمرتفق العاني او الحوضي . وهي تضمّ فصيلة الحدّاديّات وفصيلة الطوباجيّات .

٣١٤٢١ - مُنْدُولَة . Monedula (S). Monédule (F).

جنس حشرات قانصة من الحمويّات وفصيلة الورّاشيّات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ معظمها امريكيّة المهد ‖ اجسامها متوسّطة القد او كبيرة ، قريبة الشبه بالزنابير . اثوابها ملوّنة تكثر فيها الصفرة المجزّعة بالاسود او الاسمر ‖ تقيم اصفانها في محاجر تحتفرها في الاتربة الرمليّة على اعماق تراوح من ٥ الى ٧ سم ‖ قوتها ما تستطيع اقتناصه من حشرات اخصّها الذباب والهوام ولا تعفّ عن العناكب والنحل .

٣١٤٢٢ - مِيزُوزُون ° Mésozoaire (F).

راجع ثاني الاوالي .

٣١٤٢٣ - مِيكْرُوجَهْدِيَّة ° Microénergétique (F). Microenergetic (E).

علم من علوم الفيزياء يبحث في بُدَد (كوانتا) الطاقة او الجهد .

٣١٤٢٤ - مِيكْرُوفِيزِيَاء ° Microphysique (F). Microphysics (E).

قسم من علوم الفيزياء يبحث في الذرّة .

٣١٤٢٥ - مِيْمار ° Mymar (S). Mymar (F). Mymar (E).

جنس حشرات مطفالة من غشائيّات الاجنحة وفصيلة الميماريّات . انواعه المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها شديدة الصغر تطول نحو ٠,٦ مم . تتميّز باجنحتها المتباينة الشكل والحجم ، الاماميّة منها مجدافيّة مهدّبة الاطراف . الخلفيّة ضيّقة ، معلاقيّة الشكل ، عادمة التزنهن . زباني ذكورها خيطيّة ، زباني اناثها صولجانيّة ‖ جميع انواعها مطفالة تعيش على مكن الحشرات المختلفة الفصائل .

٣١٤٢٦ - مِيماريَّات ° Mymaridae (S). Mymaridés (F). Mymaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيّات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها شديدة الصغر تطول من ٠,٥ الى ٠,٨ مم . رؤوسها مستعرضة ، مقطومة الاقفية . قرونها الاستشعاريّة مستطيلة ، عديدة الفصل ، من ٨ الى ١٣ . زبن الاناث صولجانيّة الاطراف . اعناقها دقيقة . صدورها شبه بيضيّة . خصورها انبوبيّة ، مستطيلة عند معظم الانواع . بطونها شبه مردنيّة . اجنحتها الاماميّة مجدافيّة الشكل ، مهدّبة الاطراف ، مستطيلة الاهداب . اجنحتها الخلفيّة معلاقيّة ، ضيّقة . قوائمها مستطيلة ‖ جميعها مطفالة تعيش على مكن الحشرات من مختلف الفصائل والرتب . ومنها التي تغوص في طلب مكن الحشرات المائيّة ‖ يرقاتها مرقالة وعادمة الرؤوس والمنافذ الفموية ، تتغذّى بالتنافذ ‖ اشهر اجناسها واعرفها الميمار .

٣١٤٢٧ - مُيُوزِي ° ، إنْقِدَادِي Méiotique (F). Meiotic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالميوزة او الانقداد .

٣١٤٢٨ - نَاجِذ ° Propodite

اسم يطلق على الفصلة قبل الأخيرة من قوائم القشريّات عشاريّات الارجل .

٣١٤٢٩ - نَاسِغ ° Allométrique (F). Allometric (E).

نعت تعريفي يطلق في علم البيولوجية على كل عضو يتميّز بنوهة لا تنسجم مع نوهة سائر الاعضاء الاخرى .

٣١٤٣٠ - نَبيث ° Coccolithe (F).

النبيث جسيم مجهري من كربونات الكلسيوم مشبّع بالمواد العضويّة يرسب في قاع البحر .

٣١٤٣١ - نَبِيل البَوغ ° Hétérosporé (F). Heterosporous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائيّة كمخته متباينة البوغ المختلف الشق .

٣١٤٣٢ - نَثَادَة ° Gamétangie (F). Gametangy (E).

النثادة طريقة اخصاب شائعة عند الفطور وبعض الخثيّات . قوامها التحام النثائد الذكرية بالانثويّة واندماجها فتلاقحها واخصابها .

٣١٤٣٣ - نَثِيدَة ° Gamétange (F). Gametange (E).

النثيدة في علم النبات هي الخليّة الامّ اي امّ الغامات عند النباتات الدنيا ومنها الفطور وبعض الخثيّات .

٣١٤٣٤ - نِسَاج ° Histogène (F). Histogenous (E).

اسم يطلق على العناصر والمواد الحيوانيّة التي تتكوّن منها الانسجة الحيّة .

٣١٤٣٥ - نِسَاجَة ° ؛ هِيسْتُوجِينَه Histogénèse, Histogénie (F). Histogenesis, Histogeny (E).

قسم من النعارة ، علم الاجنّة ، يبحث في تكوين النسج الحيّة وفي تطويرها .

٣١٤٣٦ - نِسَاجِيّ Histogénique (F). Histogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنساجة .

٣١٤٣٧ - نُسُوع ° Allométrie (F). Allometry (E).

خاصّة جسموريّة يتمتّع بها عضو من الاعضاء فيسرع بنشاط نوهته او بانتقاصها بالنسبة الى سائر اعضاء الجسم . وهو ما يعبّر عنه بالنسوع الايجابي او السلبي .

٣١٤٣٨ - نُسَيْلَة ° Chète (F).

زائدة دقيقة ابريّة الشكل تعلو زبان الحشرة في فصلته الأخيرة . يقال ان وظيفتها تماثل وظيفة الهلب الذي يعلو الفصل عند بعض الحشرات .

٣١٤٣٩ - نَشّ Bipartition (F). Bipartition (E).
النشّ في علم النبات هو الانقسام الى شطرين متساويين.

٣١٤٤٠ - نُشُوء ذاتي Abiogenèse (F). Abiogenesis (E).
النشوء الذاتي نظريّة بيولوجيّة قديمة كانت تسلّم بنشوء الحياة من مواد طبيعيّة خام.

٣١٤٤١ - نَقَفَة ○ Pénéplaine (F).
نقفة ج نقاف اسم يطلق على الجبال القديمة العهد التي قضت عليها العوامل الارضيّة السحيقة فاصبحت منبسطة كالسهول ‖ اشهر هذه النقاف وارحبها اتساعًا سهول فنلنده في شمالي اروبّة ونجد البحيرات الكبرى في كندا.

٣١٤٤٢ - نُكْلَة ○ Nucléus (F). Nucleus (E).
اسم يطلق، في علم التشريح، على نواة الحجيرة الحيوانيّة او الخلية النباتيّة.

٣١٤٤٣ - نَيْبَق ○ Inlandsis (F). Inlandsis (E).
اسم يطلق على كمّة الجليد التي تلحف الاراضي القطبيّة ‖ النيبق الذي يلحف بعض أجزاء الغرونلند يقدر بنحو مليون كيلومتر مربّع ‖ النيابق التي تلحف اراضي القطب الجنوبي تقدر بملايين الكيلومترات المربّعة ‖ امّا سماكة هذه النيابق فتراوح من متر واحد الى ٣٠٠٠ متر واكثر.

٣١٤٤٤ - هُبْرُوسَة ○ Velia (S). Vélia (F).
جنس حشرات قانصة من نصفيّات الاجنحة وفصيلة الهبروسيّات. انواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في جميع اقطار العالم ‖ اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٩ مم. رؤوسها مخروطيّة الشكل، قليلة البروز. عيونها صغيرة ناشزة. قرونها الاستشعاريّة ثلاثية الفصل. مخاطمها معتدلة الطول ثلاثية العقل. اجنحتها متباينة الاشكال والحجوم. قوائمها الخلفيّة مستضخمة الافخاذ. اثوابها ملوّنة ‖ يكثر وجودها في المناقع والاهوار وعلى ضفاف مجاري الماء. جميعها قانصة تسرح على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما استطاعت اليه سبيلاً من حشرات.

٣١٤٤٥ - هُبْرُوسِيَّات ○ Veliidae (S). Véliidés (F).
فصيلة حشرات من رتبة نصفيّات الاجنحة المختلفة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسّطة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم ‖ تألف المناقع ومجاري الماء وضفاف الانهر. تسرح على سطح الماء برشاقة الشابرات. قوتها الهوام والحشرات الصغيرة ‖ اشهر اجناسها الهبروسة.

٣١٤٤٦ - هِرْسِينِيّ ○ Hercynien (F). Hercynian (E).
نعت تعريفي او اسم يطلق على اقدم التغضينات التي حصلت في القشرة الارضيّة وما نجم عنها من سلاسل جبليّة.

٣١٤٤٧ - هَلَكْتُوس ○ Halictus (S). Halicte (F).
جنس حشرات من الحمويّات وفصيلة الهلكتوسيّات. انواعه المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة حتى في جبالها ‖ اجسامها مستطيلة الشكل، متوسطة القد او صغيرة. ذكورها اميز قدًّا من اناثها. اثوابها قليلة التباين بين الانواع، تكثر فيها الشهبة والشقحة والتزنير البطني بالاصفر او الاطحل او الاسمر ‖ جميعها تصفّن في محاجر تحتفرها في التربة. قوتها رحيق الازهار وطلعه ‖ اشهر انواعه الهلكتوس السداسي الزنانير H. sexcintus اثوبه الى السمرة السوداء المواج، زنانيره البطنيّة طحلاء اللون، ثلاثيّة الازواج.

٣١٤٤٨ - هَلَكْتُوسِيَّات ○ Halictidae (S). Halictidès (F).
فصيلة حشرات من الحمويّات ورتبة غشائيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة ‖ اجسامها متوسّطة القد او صغيرة. ذكورها اغلظ من اناثها واطول منها. قوتها رحيق الازهار وطلعها ‖ تقيم اصفانها في محاجر تحتفرها في التربة ‖ اشهر اجناسها الهلكتوس.

٣١٤٤٩ - هِلِكُونِيَّات ○ Heliconiidae (S). Héliconiidés (F).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٦٠ جميعها من عظم امريكة الجنوبيّة ‖ اجسامها دقيقة مستطيلة او معتدلة الطول. رواشنها كبيرة، مستديرة الاطراف، جميلة الالوان الزاهية والزخرفة المنسّقة ‖ معظم انواعها يفرز عند الدفاع عن النفس مادّة سائلة صفراء اللون كريهة الرائحة ‖ اساريعها تعيش على اوراق النبات ‖ اشهر اجناسها الهلكونيوس.

٣١٤٥٠ - هِلِكُونِيُوس ○ Heliconius (S). Héliconie (F).
جنس حشرات من حرشفيّات الاجنحة وفصيلة الهلكونيّات. انواعه المعروفة نحو ٩٠ اعطانها امريكة الجنوبيّة ‖ اجسامها دقيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ مم. بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٢ مم. رؤوسها شبه مكوّرة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعاريّة خيطيّة معتدلة الطول. رواشنها كبيرة، مستديرة الاطراف، جميلة التخضيب والزوزقة ‖ جميع انواع هذا الجنس تفرز، للدفاع عن النفس، مادّة سائلة صفراء اللون، كريهة الرائحة تبعد عنها الطير والحشرات المفترسة ‖ اشهر انواعه واعمّها انتشارًا هلكونيوس البرازيل H. eucrate (S). اثوبه اصفر اللون صنابي المواج مجذع ومزخرف بالاسود.

٣١٤٥١ - هَلْوَازِيت Halloysite (F). Halloysite (E).
شيليكيات الالومينيوم الطبيعي المتموّه.

٣١٤٥٢ - هَوْرِيّ ○ Lacustre (F). Lacustrine, Lacustrian (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يعيش في الاهوار والبحيرات والغدران ‖ ويطلق حصليًا على تكوين خاصّ او تربة خاصّة فتقول تكوين هوريّ وتربة هوريّة ‖ ويطلق اركيولوجيًا على المساكر والقرى التي كانت تشاد فوق الماء على ركائز واوتاد مغروزة في القاع.

٣١٤٥٣ - هَيْشُومِيّات ° Lépidodendrées (F).

مجموعة نباتات متحجّرة قريبة الشبه بالخدريّات. اجناسها المحقّقة متوسّطة العدد جميعها من نبوت الحقبة الديفونيّة والكربونيّة العائدة الى الاباج الاول ‖ تميّزت هذه النباتات بضخامة سوقها المستطيلة اذ كان قطرها يراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وارتفاعها من ١٠ الى ١٥ مترًا.

٣١٤٥٤ - وَالِقَة ° Achlamydée (F)

اسم يطلق على كل زهرة عادمة التويج والكأس. جهازها وزيم وعطيل.

٣١٤٥٥ - وَحِيدَات الرَحْم Monodelphes (F). Monodelphia (E).

اسم يطلق على جميع الثدييّات التي تضع اولادها كاملة الخلقة بخلاف ذوات الرحمين او الجرابيّات التي تنتقل اولادها من الرحم الباطني الى الجيب الخارجي المعروف ايضًا بالجراب حيث تقيم فيه حتى الاكتمال فالفطام.

٣١٤٥٦ - وَرَّاشِيَّات ° Bembecidae (S). Bembécidés (F).

فصيلة حشرات من الحمويّات ورتبة غشائيّات الاجنحة المخصورة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم خاصّة في البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة ‖ اجسامها متباينة الحجوم، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة، جميعها قريبة الشبه بالنحل والزنابير. اثوابها ملوّنة يكثر فيها الاصفر المجزّع بالاسود ‖ جميعها تصفن في التربة. محاجرها رداه فسيحة تغور نحو ١٠ سم. مداخلها انفاق انبوبيّة الشكل منحرفة نحو السطح. اصفانها متراكبة النخاريب المسنّسة السطوح ‖ قوتها الذباب والهوام والصغير من ذوات الجناحين تقتنصها فتخدّرها وتنقلها الى اصفانها زادًا لها وليرقاتها ‖ اعرف اجناسها واشهرها الورّاشة والمندولة.

٣١٤٥٧ - وَلِيت ° Achlamyde (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات خثيّ من ذوات الالياف المحضونة بغلاف واحد بدلاً من غلافين.

٣١٤٥٨ - يَتِّرْبِيُوم Ytterbium (F). Ytterbium (E).

عنصر معدني بسيط. رمزه (Yb)وزنه الاتومي ١٧٣٫٠٤ رقمه الاتومي ٧٠ يستخلص من الاتربة الاربيّة. اول من اكتشفه مارينياك عام ١٨٧٨.

٣١٤٥٩ - يَتِّرِيُوم Yttrium (F). Yttrium (E).

عنصر معدني بسيط. رمزه (Y)وزنه الاتومي ٨٨٫٩٢ رقمه الاتومي ٣٩ اول من اكتشفه غادولان عام ١٧٩٤.



يرمل

٣١٤٦٠ - يُحْفُوري ° Enzoïque (F). Enzoic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل موقع او ارض تكثر فيها الاحافير الحيوانيّة او النباتيّة.

٣١٤٦١ - يُرْمُل* Ammomanes (S). Ammomane (F).

جنس طير من الجواثم مخروطيّات المناقير وفصيلة القبّريّات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها الصحارى والبلاد الحارّة. تألف الواحات والمواقع المبعثرة الاشجار وبعضها يرغب في البراري القاحلة ‖ اجسامها شبيهة باجسام القبّر، تطول من ١٤ الى ١٨ سم. مناقيرها مخروطيّة ذربة. اجنحتها معتدلة الطول ذلقة. اذنابها فارقة. اثوابها الى الصهبة المنمّشة والمرقوشة بالاطحل والاسمر ‖ ملجنها الحياتي جماعي. جميعها من الضوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق. قوتها الحشرات وبعض البزور والثمار ‖ انواجها متوسّطة العدد إلاّ في زمن القطاع حيث يتألف السرب من عدّة مئات ‖ اناثها تدثّن في التربة بين الاعشاب المتراكبة. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات. ترخيمها يستمرّ نحو ١٤ يومًا تقوم به الانثى بمناوبة الذكر ‖ اعرف انواعه واشهرها اليرملة الانيقة
Am. cinctura (S). Am. élégante (F).
اعطانها تمتدّ من الصحراء الكبرى الى جبال الاطلس، تجوبها كل عام.

٣١٤٦٢ - يَلْبَة ° Cassis (S). Casque (F).

جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات معديّات الارجل مشطيّات الخياشيم وفصيلة الخوذيّات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجّرات الاراضي الثالثيّة، المعاصرة منها الآن نحو ٥٠ منتشرة في بعض بحار البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة. تتميّز بثخانة اصدافها الخوذيّة الشكل المتراكبة الاطناف والزخارف والالوان.

٣١٤٦٣ - يُنْسُفِيّات ° Liliales (F).

الينسفيّات مجموعة نباتيّة من وحيدات الفلقة تضمّ خمس فصائل وهي الزنبقيّات والمزماريّات والوعلانيّات والقسورسيّات والزغفليّات.

٣١٤٦٤ - يُوهَمْبَه ° Corynamtha Yohimba, Pausinystalia Yohimba (S). Yohimbé (F). Yohimbehe (E).

شجرة حرجيّة طبّية، كبيرة الحجم، دائمة، من فصيلة الفويّات. منبتها بعض مناطق البلاد الاستوائيّة اخصّها الكامرون والغابون والكونغو ‖ ساقها منتصبة، رفيعة، عفيّة الاغصان. اوراقها معنّقة، متقابلة، اهليلجيّة النصال. ازهرارها عثكولي التجميع، طرفيّ الارتكاز. ثمارها جراء شبه بيضيّة الشكل تغلف العديد من البزور الصغيرة ‖ يستخرج من لحاء ساقها واغصانها مادّة اليوهمبين المشهورة بخواصها الشابقة.

L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie, Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie, Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume III

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES


Dar el-Machreq sarl
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :

Librairie Orientale – Boîte Postale 1986
Beyrouth, Liban

ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH